

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

385.06
VE
1926

CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was borrowed on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.


TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

SEP 29 1992

When renewing by phone, write new due date below
previous due date.

L162



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

<https://archive.org/details/zeitungdesverein1926unse>

ZEITUNG

des

Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Sechshundsechzigster Jahrgang.

1926.

BERLIN.

Verlag von Julius Springer.

1926.

385.06

VE

1926

Inhaltsverzeichnis

des Jahrgangs 1926

der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

A. Aufsätze.

1. Sachfolge.

Abfertigungs- und Güterkassendienst. Leistungsbewertung im reinen. 150.
Ablieferung an die Zollniederlage. 1333.
Acworths Eisenbahnwirtschaftslehre. 20. 66.
Amerika. Straßenkreuzungen. 1201.
Amerikanische Straßen-, Schnell- und Fernbahnen mit elektrischen Betrieb und ihre Fahrzeuge. 514.
Anerkennung erfolgreicher Leistungen. 361.
Antwerpen. Hafen. 179.
Arbeiterpensionskassen. Neue Einheits-satzungen. 301.
Arbeitsforschung. Wert der. 1070.
Arbeitgeschwindigkeit im stationären Dienst. Bedeutung. 1002.
Arbeitsschutzgesetz. 1312.
Aufenthaltsdauer der Güterwagen auf den Be- und Entladestellen. Ab-kürzung der. 1148.
Aufwertung. Barsicherheiten. 373.
— Übersicht über den heutigen Stand der Rechtsprechung. 329.
Ausgabenweisungen. Vereinfachte Be-handlung der — der Direktionen der früheren preußischen Staatseisen-bahnen. 431.
Bahnhofswirtschaft, s. auch Polizei-stunde.
Bahnhofswirtschaften. Konzession. 773. 1122.
Bahnpolizeiübertretungen und ihre Folgen. 230.
Bahnunterhaltung. Menschenwirtschaft in der. 891.
Bayerische Verkehrswege. Organisation und Finanzierung. 1220.
Beförderungssteuergesetz. 953.
Belgische E. Neuordnung. 814.
Bereitschaftsdienst. Wie wird der — des Zugbegleitpersonals am wirtschaft-lichsten gestaltet. 1142.
Bergbahnen. Ihre Arten und Kon-struktionen. 504.
Berliner Nordsüdbahn. Betriebseröff-nung der Verlängerungsstrecke Hasen-heide-Bergstraße. 404. 1021.
— A.-G. Geschäftsbericht 1925. 752.
— Schnellbahnnetz. Eröffnung der Ost-West-Verbindung. 1124.
Betrieb und Betriebsanlage. 619.
Betriebskrankenkassen. Bargeldloser Verkehr. 574.
Betriebsvertretungsmitglieder. Rechts-stellung der — als Arbeitnehmer bei der Deutschen Reichsbahn-Gesell-schaft. 1216. 1244.

Bildfahrpläne. Benutzung der. 303.
Bildtelegraphie und ihre Anwendbarkeit im Eisenbahnwesen. 1048.
Binnen-Umschlagstarife. Verzeichnis der bestehenden deutschen. 546.
Brandenburg-West. Eisenbahnwerk. 1061.
Burgenland. Regelung der Rechts- und Betriebsverhältnisse der E. 281.
Büroorganisation. Zeitgemäße. 781.

Chiles Eisenbahnen. 596.
Cif. 1093.

Dampfkrän für den Verschiebedienst. 358.
Dampflokotrieb. Betrachtungen über Wirtschaftlichkeit im. 1137.
Dawesplan und die Reichsbahn, sowie der Internationale Eisenbahnverband und die Entwicklung älterer interna-tionaler Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende. 451.
Dienstereinteilungen. Gehört der Bereit-schaftsdienst des Zugbegleitpersonals in die. 471.
Diesellokomotiven. Aussichten für die Verwendbarkeit. 866.
Diktieren. Kunst des —s. 429.
Dinta. Seine Einrichtungen, verglichen mit denen der Deutschen Reichsbahn. 285.
Drucksortenwesen. Neuordnung bei den Österr. Bundesbahnen. 567.

Eignungsprüfung und Charakter. 1251.
Eisenbahn und Publikum. Eisenbahn-Jahrhundertfeier. Nachwort. 1221. 1247.
Eisenbahnübergänge. Verkehrssicherheit in Schienenhöhe. 229.
Eisenbahnwesen der Gegenwart. Das deutsche. 1213.
— und Ölwirtschaft. 1089.
— Wege zur Fortbildung im. 587.
Eisenbahnwissenschaftliche Woche, dritte, der Rb. 405.
Eisenbahnzentralschule in Freimann bei München. 1254. 1103.
Elektrische Beleuchtung für Dampfloko-motiven. 838.
Elektrisierung. Kraftwirtschaftliches zur. 664.
Elektrokarren auf Umladehallen. 643.
— Verwendung auf Güterböden und Um-ladehallen. 427.
— Zweckmäßige Gestaltung des Lade-betriebes auf Güterböden und Um-ladestellen. 1126.

Elektromobil. Das — im neuzeitlichen Verkehrsbild einer Stadt. 150.
Elsaß-Lothringen. Eisenbahnen im Jahre 1925. 1358.
Empfängeranweisung. Die rechtliche Na-tur nach deutschem Frachtrecht. 1345.
Engl. Eisenb. im allgemeinen Ausstand. 645.
— im Jahre 1925 und ihre gegenwärtige Lage. 594.
Ersatz von Auslagen. Recht der E. auf. 1023.

Fahndungsdienst. 592.
Fahrplan. Neuer A—B—C. 177.
Fahrpläne s. auch Bildfahrpläne.
Fahrplanbuch — Fahrplankarte. 311.
Fahrplankonferenz, europäische, in Ba-den-Baden. 1359.
Fährschiff Schwerin. Einweihung. 1287.
Ferienkurse. Fachliche — im systema-tischen Aufbau für Beamte der Deut-schen Reichsbahn. 785.
Fernmeldearbeit. 169.
Finanzlage der Rb. 64.
Flugplan 1926 der Deutschen Luft-Hansa. 457.
Flugzeug s. auch Güterverkehr.
Fob. 940.
Frachtberatung — im internationalen Güterverkehr. 963.
Frachtberechnung bei Verwendung von Wagen mit einem Ladegewicht von weniger als 15 000 kg. 271.
— — Wagenladungen ungleich tarifierter Güter im Falle bahnamtlicher Verwägung. 939.
Frachten. Verbuchung und Abwicklung der gestundeten — vom 1. Dezember 1925 ab. 314.
Frachtermäßigungen im Ein- und Aus-fuhrverkehr über die deutschen See-häfen. 484.
Frachtsatzzeiger. Änderungsvorschläge. 512. 1199.
Französische E. im Jahre 1925. 938.
Friedrich-List-Gesellschaft. Gründung. 732. 1208.

Gesolei und Reichsbahn. 825.
Graphologie. Ausnutzung bei der Eisen-bahnverwaltung. 430.
Gütertarif. Deutsch-italienischer. 859.
— Ist die vertikale Staffellung im Deut-schen — änderungsbedürftig? 747.
— Teil I, Abt. B. Anhang zum Deut-schen Eisenbahn. 400.

- Gütertarife in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihre Weiterentwicklung durch die Eisenbahnrate (Landeseisenbahnrate, Reichseisenbahnrate) sowie die Ständige Tarifkommission und den ihr beigeordneten Ausschuß der Verkehrsinteressenten. 1269. 1302.
- Güterverkehr. Einheits-Kilometerzeiger für den. 949. 1039.
- im Flugzeug und Reichsbahn. 1185.
- s. auch Frachtberatung.
- Güterwagen aus Eisenbeton in Amerika. 153.
- Güterzugdienst. Vorschläge zur Verbesserung der Umbildungsarbeit im — in betrieblicher und betriebswirtschaftlicher Beleuchtung. 882.
- Hamburger Eisenbahngüterverkehr** im Jahre 1925. 815.
- Hafenbahn. 399.
- Hinausbeugen. Nicht. 590.
- Hirn, Gustav Adolf und die Einführung des überhitzten Dampfes. 864.
- Hochbauten. Farbige Behandlung. 901.
- Hoff, Staatsminister a. D. 881.
- Hörbiger und Spengler, die Schöpfer neuer deutscher Lebensgrundlagen. 984.
- Inhaltsangabe mit dem Verwendungszweck.** 1252.
- Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung in Basel. 432. 1094.
- Internationales Güterwagenübereinkommen. 1017. 1043.
- Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr. Rußlands Stellung. 745.
- Italienisch-jugoslawische Spannung und Verkehrsprobleme auf dem westlichen Balkan. 1360.
- Jagdrecht.** Eisenbahn und — im rechtsrheinischen Bayern. 973.
- Jahrbuch der Eisenbahnbauten. 230.
- Japanische Staatsbahnen. Wohlfahrts-einrichtungen. 142.
- Japans Kolonialbahnen. 1256.
- Verkehrsentwicklung. 402.
- Kanadische Pacific-Eisenbahn.** 1362.
- Kanäle. Großschifffahrtskanal des Staates New York und die E. 993.
- Kartei. 227. 315. 472.
- Kolonialbahnen, deutsche, unter fremder Mandatsverwaltung. 757.
- Kraftwagen als Zubringer. 1037.
- Kraftwagenunfälle an Übergängen mit geschlossenen Schranken. Welche Feststellungen sind bei solchen zu treffen? 913.
- Kraftwagenverkehr. Ist eine eigene Beleuchtung der Warnungszeichen nötig? 288.
- Krankenversorgung. Die neue Reichsbeamten. 398.
- Kursbuch, deutsche, und seine Umformung. 366. 807.
- Kursbücher. Lesbarkeit der. 1027.
- Leistung der E. in 100 Jahren.** 751.
- Leitungsvorschriften. 200.
- Leuchtgas. Was kostet das Kubikmeter. 672. 694.
- Lichtbilder. Billige und schnelle Anfertigung. 199.
- Lichtreklame im Dienst der Werbetätigkeit bei der Deutschen Reichsbahn. 65.
- Lochkarten. Die Überwachung der Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals mit Hilfe der — für die Betriebsleistung. 1192.
- Lochkartenverfahren im Güterverkehr. 480.
- Lokomotivbekohlungsanlagen unter 100 t Tagesumschlag. 113. 811. 977.
- Lokomotiven s. auch Dampflokomotiven und Diesellokomotiven.
- Lokomotivfeuerung. Braunkohlenbriketts als. 1188.
- Lokomotivläufe. Lange. 930.
- London. Hafen. 259.
- Londoner Untergrundbahnen. Eröffnung der Morden-Erweiterung der City- u. Südlondonbahn. 1021. 1261.
- Lufthansa. Organisation der Deutschen. 1202.
- Mannheims Getreidehandel und der Wettbewerbskampf der Süd- und Nordhäfen.** 1149.
- Mieterschutzgesetz und die Reichsbahn. 1300.
- Militärbahnen. Betriebsführung auf den E. des westlichen Kriegsschauplatzes. 829.
- Mitteuropäische Verkehrstagung in Wien. 1100.
- Moränen. Die norddeutschen Endmoränen, ihre Ausnutzung und Bedeutung für Bauzwecke, insonderheit für die Gewinnung von Bettungstoff. 44.
- Nachnahmen.** Beschleunigte Auszahlung. 573.
- Nordamerika. 803.
- Europäischer Personenverkehr. 1255.
- Oeser, Generaldirektor** †. 609.
- über die Reichsbahn. 316.
- Organisation, Betrieb und Wirtschaft. 497. 532.
- Organisierung und Finanzierung neuer Verkehrswege in Bayern. 1220.
- Ortsbezeichnung, eindeutige, im Verkehr. 176.
- Ortsgüterverkehr der E. Zusammenfassung. 833.
- Österr. Bundesb. Beschaffungswesen. 954. 981.
- Neuordnung des Drucksortenswesens. 567.
- Österreichischer Fremdenverkehr. 257.
- Osteuropäischer Transitverkehr. Bedeutung der Randstaaten für den. 1025.
- Papin, Denis.** Ein vergessener Erfinder. 233.
- Pfandrecht der Eisenbahn am Frachtgut. 172.
- Plakat als Werbemittel für die deutsche Rb.-Ges. 1356.
- Planfeststellung. Zur rechtlichen Bedeutung der. 1161.
- Polizei-Ausstellung Berlin 1926. 1049.
- Polizeistunde und Bahnhofswirtschaft. 529.
- Polnische Eisenbahnverkehrspolitik. 862.
- Pregelbrücke bei Königsberg (Pr.). Einweihung. 1306.
- Privatanschlüsse. (P. A. B.) Allgem. Bedingungen. Auslegung des § 11. 801.
- Produktiv und Unproduktiv. 12.
- Publikum und Eisenbahn, Eisenbahn-Jahrhundertfeier. 1221. 1247. 1283.
- Rationalisierung im Eisenbahnwesen.** 611. 635.
- auf Kredit. 221. 633.
- im Verkehrsdienst. 658. 698.
- Rechnungsprüfungswesen bei der Eisenbahndirektion des Saargebietes in Saarbrücken. 371.
- Reichsamt für Landesaufnahme. 542.
- Reichsbahn. 41.
- Finanzlage. 64.
- Generaldirektor zur Lage. 1229.
- Pflege vorbildlicher Baugesinnung.
- Seh-, Farbenunterscheidungs- und Hörvermögen des Personals. 202.
- im Rahmen der deutschen Wirtschaft. 117.
- und Wirtschaft. 543.
- Reichsbahnbeamten. Vorbildung der höheren. 469.
- Reichsbahngericht. Erstes Urteil. 538.
- Reichsbahn-Gesellschaft. Anstalt des öffentlichen Rechts. 336.
- Berichte des Eisenbahnkommissars Gaston Leverre an die Reparationskommission. 247. 877.
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1925 und Bericht des Eisenbahnkommissars Leverre vom 12. 6. 26. 877.
- Rechnungsprüfung. 334.
- Rechtsstellung der Betriebsvertretungsmglieder als Arbeitnehmer. 1216.
- Reichsbeamten-Krankenversorgung. 398.
- Reichsbahnmonopol. 245.
- Reichspost in ihrer heutigen Gestaltung. 89.
- Reichswirtschaftsrat. Künftige Gestaltung. 15.
- Rheinisch-Westfälische Städtebahn Köln-Dortmund. 1324. 1361.
- Rollenlager. Wirtschaftlichkeit der im Bahnbetriebe. 346.
- Rückblick auf das Jahr 1925. 1. 33.
- Rundfunk als Verwaltungsinstrument. 983.
- Russische Bahnen. Neues Statut. 1172.
- Rußland. Eisenbahnwesen. 312. 473.
- Reiseindrücke. 347.
- Satzzeichenlehre (überflüssige Punkte).** 19.
- Schadwagenlauf. Regelung. 858.
- Schmerzensgeld. Haftet die Eisenbahn für. 541.
- Schnellgüterverkehr. 934.
- Schutz der Bahnunterhaltungsarbeiter vor Sonderzügen in Tunneln. 428.
- Schwedische Lapplandbahn u. ihre wirtschaftliche Bedeutung. 1353.
- Schwedische Staatsbahn im Jahre 1925. 1171.
- Tariffreform. 476.
- Schweizer Bundesbahnen. Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes unter Berücksichtigung der Betriebs-erfahrungen des Jahres 1924. 198.
- Schweizerische Verkehrswerbung im Jahre 1925. 755.
- Seefischerei und Eisenbahn. 1280.
- Seefischverkehr in Wesermünde. Fischereihafen. 704.
- Seeschifffahrt. Deutsche 1925. 17.
- in ihren Beziehungen zum Binnenlande. 758.
- von heute. 867.
- Seh-, Farbenunterscheidungs- und Hörvermögen des Personals bei der Deutschen Reichsbahn. 202.
- Selbstkosten der Beförderung nach der Beförderungslänge. Abstufung. 1170.
- Sibirien. Wasserwege in und der nördliche Wasserweg nach. 571.
- Sicherungsrechte der E. und ihre praktische Bedeutung. 925.
- Sicherungsübereignung. Unsichere. 1164.
- Signale. Licht-Warnungssignale. Beschreibung. 750.
- Parabolsignale im Vergleich mit Lichtsignalen. 445.
- Tageslichtsignale der Berliner Hochbahn. 57.
- Signalübertragung. Optische. 1085. 1116.
- Sonderzüge und ihre Ankündigung. 178. 313.

Sozialversicherung bei der Reichsbahn. Einheitsfragen in der. 174.
 Spurerweiterung. 193. 223. 250. 305. 339.
 Staffeltarife der deutschen Eisenbahnen in der Nachkriegszeit, mit besonderer Berücksichtigung des Dawes-Gutachten. 273. 303.
 Stellwerkbetrieb während des englischen Allgemeinstreiks. 931.
 Stieler: „Dawesplan und die Reichsbahn“ sowie der Internationale Eisenbahnverband und die Entwicklung älterer intern. Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende. 451.
 Stinnes, Hugo. 143.
 Straßenkreuzungen in Nordamerika. 1201.
 Streifendienst s. Fahndungsdienst.
 Stückgutverkehr. Technische Fortschritte in den Einrichtungen für die Bedienung. 907.
Tambower Wagenwerkstätten. Entwicklung der Arbeitsverfahren für die Wiederherstellung der Güterwagen. 1276.
 Tarife. Beförderung von Personen, Reisegepäck und Expresgut. Wichtige Bestimmungen der mitteleuropäischen E. 1253.
 Tarife s. auch Binnen-Umschlagtarife, Frachtsatzzeiger, Gütertarife und Staffeltarife.
 Tarifbildung in den Personenverkehren mit dem Auslande 232.
 Tarifkommission. Ständige. Beschlüsse. 122. 481. 707. 730. 1225.
 Tarifpolitik. Wettbewerbs- und Durchfuhrtarifpolitik. 595.
 Tarifwesen für den Personen-, Gepäck- und Expresgutverkehr bei den Saarbahnen. 1144.
 Transportgeschäft. Zusammenschluß im. 717.
 Transportverpflichtung der Eisenbahn. Ist sie noch gerechtfertigt? 589.
 Triebwagen: s. Verbrennungstriebwagen.
 Tunnel: s. auch Schutz der Bahnunterhaltungsarbeiter.
Übergänge s. Eisenbahnübergänge.
 Überwachungsabteilungen. Kriminalpolizeiliche Tätigkeit. 1113.
 — s. auch Fahndungsdienst.

Umladedienst. Zeitstudien. 1197.
 Umsetzverkehr zwischen russischen Breitspurbahnen und Vollspurbahnen. 585.
 Unfälle. Bekämpfung durch das Bild. 254.
 — Hilfe gegen. 596.
 — und Signalanrichtungen. 137. 372.
 — durch Stromeinwirkungen in elektrischen Zugförderungsanlagen. 853.
 Unfallgefahr. Im Kampf gegen die. 61. 119.
 Unfallschutzgedanken. Praktische Winke für die Förderung des —s in Eisenbahnbetrieben. 61. 119. 254.
 Unfallverhütung in Eisenbahnausbesserungswerken. 453.
 Untersuchungsführung. 558.
Velbert-Kettwig. Eröffnung der Strecke. 839.
 Verbrennungstriebwagen. Neue. 837.
 Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen Abrechnungsstelle. 652.
 — 80jähriges Bestehen. 1178.
 — Personen, Reisegepäck und Expresgut. Bestimmungen der mitteleuropäischen E. über die Beförderung von. 1253.
 — Personenverkehrsausschuß. 1231.
 — — und Satzungsausschuß. 647.
 — Preisausschreiben. 657. 759.
 — Technischer Ausschuß. 865.
 Vereinigte Staaten. Arbeiter. 1073.
 Vereinsübergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverkehr. 1241.
 Verkehr. Geregelter. 456.
 Verkehrseinnahmen. Schärfere Erfassung der. 62. 782.
 Verkehrs-Kredit-Bank. Aufgaben der. 417.
 Verkehrssicherheit auf Eisenbahnübergängen in Schienenhöhe. 229.
 Verkehrssteuern. Die deutschen Eisenbahn. 1321.
 Verkehrsüberlastung in den Straßen des Stadtinnengebietes von Berlin. 958.
 Verkehrswerbung der E. in der Praxis. 258.
 — der Reichsbahn-Gesellschaft. 389.
 Verkehrswirtschaft. 904.
 Verschiebebahnhöfe. Ankündigung von Vorsichtswagen auf Rangierbahnhöfen. 778.

Verschiebebahnhöfe. Verständigung der Auffänger beim Ablaufbetrieb. 1311.
 Verschiebestatistik. Grundzahlen und ihre Abhängigkeit voneinander. 685. 722.
 Verzollung auf der Bestimmungsstation. Recht des Absenders bei der. 1026.
 Volkswirtschaftliche Gefahr. 903.
 Vorbildung: s. Reichsbahnbeamte.
 Vorsichtswagen. Ankündigung auf Rangierbahnhöfen ohne Zettelfahren. 778. 1311.
Wagenklasse II. in Personenzügen. 103.
 Wagenklassen. Verminderung. 826. 1200.
 Wagenstandgeld. 561. 719.
 Wagenübergang. 395.
 Wagonumlauf. Beschleunigung. 120. 474.
 Warnungszeichen. Ist eine eigene Beleuchtung der — für den Kraftwagenverkehr nötig? 288.
 Weinspediteur. 618.
 Weltkraftkonferenz in Basel. Sondertagung. 1008.
 Weltverkehr. Hochstraße des. 1336.
 Werbebüro für den Güterverkehr. 1020.
 Werbemittel durch Plakat. 1356.
 Westeuropäische Stahlpakete. 1273.
 Wettbewerbs- und Durchfuhrtarifpolitik der Reichsbahn. 595.
 Wiener Technik. 110 Jahre. 147.
 Wintersportgeräte. Beförderung. 397. 510. 952. 1312.
 Wohlfahrtseinrichtungen der Kaiserlich Japanischen Staatsbahnverwaltung. 142.
Zeichnerische Darstellungen. Wert. 376.
 Zeitaufnahmen. Anweisung bei der Deutschen Reichspost. 962.
 Zoll- und Steuervorschriften. Recht der Eisenbahn auf Auslagen. 1023.
 Zölle. Haftung der Eisenbahn für — und Zollnachforderungen. 510.
 Zollniederlage. Ablieferung. 1333. 1349.
 Zollunion. Europäische. 998.
 Zugbildungsunterlagen. Neue Methoden für die Aufstellung der. 97.
 Zugdeckung auf freier Strecke und die Bewachung des Zugschlusses. 141.
 Zuggeschwindigkeit. Die schnellsten Zugfahrten im Sommer 1925. 524.
 Zugkreuzungen. Fahrdienst bei. 141.
 Zugmeldebuch. Eintragung von Fahrten auf falschem Gleis in das. 965. 1309.
 Zugsicherung vor Haltsignalen. 565.

2. Verfasserverzeichnis.

Alpers. 117.
Bach. 285. 891.
 Baltzer. 1256.
 Bäseler. 193. 223. 250. 305. 339. 934. 1085. 1116.
 Bastiansen. 1039.
 Bauer. 480.
 Baumann.
 Bazant. 1170.
 Beckenkamp. 1201.
 Becker, Eisenb.-Insp. 1023.
 Becker, Rbobr. 1094.
 Behre. 497. 532.
 Bergmann. 288.
 Beutner. 176.
 Bezold. 1216. 1244.
 Biallas. 431. 574.
 Blasse. 315.
 Blüher. 89.
 Bode. 1188.
 Bonnemann. 811.
 Börnicke. 120.
 Bothe. 57.
 Botsch. 940. 1093. 1255. 1336.
 Böttger. 543.
 Brunner. 329.

Burger. 618.
 Busse. 230.
Coermann. 953.
 Crayen. 1061.
Dabelstein. 389.
 Darmstädter. 233. 864.
 Degner. 542.
 Derikartz. 137. 882. 1324.
 Diehl. 445.
 Draesel. 44.
 Dyes. 1269. 1302.
Eccardt. 541. 590. 973.
 Ecke. 271.
 Engelberg. 147. 1221. 1247. 1283.
 Enzensperger. 1220.
 Ernst. 19.
Faude. 303. 592.
 Feindler. 1192.
 Felber. 906.
 Fischl. 230. 398. 826.
 Fornoni. 756.
 Fritsch. 538.
 Fuchs. 1241.

Gehr. 334.
 Gläsel. 1251.
 Gotter. 254.
 Grunow. 427.
Hansmann. 866.
 Haupt. 177. 376. 471.
 Hausteim. 1113.
 Heineck. 1148.
 Heinemann. 853.
 Heinrich. 611. 635.
 Helbig. 273. 303.
 Herr. 1321.
 Herrmann. 643.
 Hildebrand. 103. 510. 1312.
 Hoff. 1213.
 Hromatka. 1201.
 Humbert. 1137.
illi. 258.
Jacki. 150.
 Jacobi. 366. 808.
 Jäger. 202.
 Jänecke. 430.
 Jennewein. 371.

Jochmann. 952.
 Jösch. 311.
 Jüngen. 901.
Kaiser. 512.
 Kemmann. 1023.
 v. Kienitz. 143. 469. 803. 903. 998.
 1037. 1161.
 Kieper. 200.
 Kittel. 245.
 Klewitz. 815.
 Korn. 1048.
 Kowarz. 257.
 Kretzschmann. 829.
 Kretzschmar. 232. 949.
 Kröner. 529.
 Kunz. 704.
Lacelles. 931.
 Landsberg. 221. 633. 1089.
 von der Leyen. 745. 993.
 Lewerenz. 1306.
 Limburg. 178.
 Lindenberg. 229.
Machate. 925. 1300.
 Maier. 1345.
 Mantey. 1164.
 Martell. 1312.
 Martens. 12. 61. 361. 429. 453. 962.
 Mayer. 954. 981.
 Meinke. 372.
 Menne. 1309.
 Mertens. 571. 1172.
 Michél. 150.
 Moll. 807.
 Müller, Oswald. 1273.
 Müller, Rbrt. 1197.
Neesen. 347.
 Neißner. 965.

Neuhahn. 169. 395. 619. 1070.
 Nitschke. 1356.
 Nottebohm. 399. 1252.

Oefe. 457. 504. 1202.
 Osthoff. 977.
 Otto. 15. 451. 877.
 Overmann. 179.

Pantelen. 867.
 Paschasius. 1073.
 Paszkowski. 476. 1353.
 Pechtold. 314. 510. 573. 939. 1026.
 Piening. 719.
 Pirath. 587.
 Pontani. 113. 672. 694. 812. 977.
 Popper. 785.
 Poralla. 862. 1025.
 Przygode. 456. 1008. 1051.

Rasmus. 1122.
 Reddmann. 141.
 Reffler. 833. 1126.
 Reichert. 778.
 Reil. 62.
 Reindl. 664.
 Remy. 685. 722. 1360.
 Richard. 984.
 Riedel. 400.
 Riedenauer. 41.
 Rintelen. 1200.
 Roßmann. 336.
 Roudolf. 449.
 Runkel. 1276.

Sarrazin. 958.
 Schade. 983.
 von Schaewen. 417.
 Schieck. 565.
 Schmid, Bern. 589.

Schmidlin. 428.
 Schmidt, Rbr. Dr., Berlin. 142.
 Schmidt, Rbr. Dr., Oldenburg. 174. 301.
 398. 825.
 Schmidt, Regrt., Saarbrücken. 1144.
 Schmitt, Elberfeld. 373.
 Schmitz. 1142.
 Schulte. 227. 472.
 Schultz, Dr., Berlin. 561. 859.
 Schulz, Verkehrs-Insp., Königsberg. 172.
 Schulze. 907.
 Schwarz. 859.
 Seidlmayer. 65.
 Sellnick. 513.
 Seraphim. 312. 473.
 Seybold. 913.
 Simon. 1017. 1043.
 Sommerlatte. 658. 698. 1185.
 Spielmeister. 592.
 Steinberg. 1002.
 Steinbrink. 1297.
 Steinert. 801.
 Stepper. 1311.
 Stieler. 451.
 Stockhammer. 1333. 1349.
 Strebe. 1199.

Teubner. 717.
 Tramnitz. 1020.

Wegmann. 119.
 Wehde. 1280.
 Weigelt. 840.
 Weinberg. 1027.
 Werneke.
 Wisch. 199.
 Wulff. 1. 33.

Zimmank. 474.

B. Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Akademie des Bauwesens. 318.
 Akkumulatorentriebwagen der Reichsbahn. 916.
 Amerika. Verkehrswerbung. 350.
 Amerikaner in Deutschland. 599.
 Attentäter. 1076.
 Auslandsbesucher mit eigenen Kraftwagen in Deutschland. 1028.
 Außenhandel. 127. 262. 319.
 — Richtlinien für die Ausfertigung der im — und Verkehrswesen erforderlichen Bescheinigungen durch die Industrie und Handelskammer zu Berlin. 817.
Bahnfrevel. 1051.
 Baken zur Signalkündigung bei der Reichsbahn. 941.
 Beamtenbewegung. Verschmelzung. 1052.
 Beamten Hochschulkurse Chemnitz. 71.
 — Verhalten gegenüber dem Publikum. 406.
 — Vorprüfung der — des gehobenen, mittleren und nichttechnischen Eisenbahndienstes. 235.
 Beamtenaufbahn des gehobenen, mittleren, nichttechnischen Eisenbahndienstes. 206.
 Bebra. Güterbahnhof. Neuer. 869.
 Beförderungssteuergesetz. 785.
 Beleuchtung der Kraftfahrzeuge. 235.
 Bergbahnen. Neue. 895.

Berlin. Verkehr im Jahre 1925. 157.
 — Verkehrsunfälle. 235.
 Berliner Feriensonderzüge. Benutzung. 1076.
 — Handelshochschule. Promotionsrecht. 787.
 — Hochbahn-Gesellschaft im Jahre 1925. 378.
 — Nordsüdbahn. Erweiterung in der Richtung Tempelhof. 183.
 — — Neuer Verschluss an den zweiflügeligen Schiebetüren. 986.
 — Sommersonderzüge. 261.
 — Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. Einführung des elektrischen Zugbetriebes. 433. 894. 1232.
 — — — Verkehrszählung. 206. 1174.
 — — — Verkehr. 1363.
 Berufsreiseverkehr. 676.
 Besetztes Gebiet. Grenze. 183.
 — Kontrollstationen für die Einreise. 261.
 Betriebssicherheit. Zur Frage der. 598.
 Betriebslängen der Rb. und fremder Eisenbahnen. 1314.
 Betriebsunfälle. 106.
 Bettkarten. Vorverkaufsfrist verlängert. 107.
 Bettkartenpreise. Dänemark - Deutschland. Herabsetzung. 352.
 Beuth-Preis für das Jahr 1925 und Beuth-Aufgabe für 1926. 72.
 Binnenumschlagstarif. 1314.
 Bodenseeverkehr. 1925. 71.
 von Brauer. Ministerpräsident a. D. † 486.

Braunschweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft. 549.
 Bremer. Betriebsinspektor. † 434.
 Bremer Handelskammer über Tarifpolitik der Reichsbahn. 291.
 Brücke. Abbruch der ältesten in Preußen. 1257.
 Brückeneinsturz. 761.
 Büroreform in den Ministerien. 262.

Crailsheim. Graf †. 204.

Dammrutsch bei Rosengarten. 48.
 Darmstaedter. Prof. Dr. Ludwig. 870.
 Denkmal für die Gefallenen der Eisenbahntrope. 486. 676. 733.
 Denkschrift des Langnamvereins. 1051.
 Deutsche Gesellschaft für Metallkunde. 761.
 Dieselmotortriebwagen der Reichsbahn. 941.
 Donauumschlagsverkehr. 207.
 — Frachtermäßigung im. 787.
 Dorpmüller, Generaldirektor, Dr. 1101.

Ehrenmal für die gefallenen Eisenbahner in Neumünster. 787.
 — für im Kriege gefallene Eisenbahner. 486.
 Eilstückgut. Annahme in Berlin. 841.
 Eilstückgutbeförderung im Berliner Ortsverkehr. 126.
 Einreise. Erleichterte in die Kölner Zone. 156.

Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung. Änderung. 234.
Eisenbahnkraftwagenverkehr. 127. 378. 1028. 1174.
Eisenbahnverbindung Breslau-Hirschberg über Liegnitz. 1204.
Eisenbahn-Verkehrsordnung. 289. 597. 709. 785. 986. 1028. 1128. 1257.
Eisenbahnwissenschaftliche Vorlesungen in Altona. 157.
— — — Berlin. 291. 350. 1363.
— — — Breslau. 235. 460.
— — — Dresden. 234.
— — — Hamburg. 379.
— — — München. 942. 1077.
— — — Oppeln. 433.
— — — Schwerin. 23.
Eisenbahnzentralschule in Freimann. 1103. 1234.
Elektrische Beleuchtung in den D-Zug-Wagen. 941.
Elektrischer Betrieb der Strecke Landshut-Neufahrn. 1051.
— Schnellbahn Düsseldorf-Duisburg. 460.
Elektrische Zugbeleuchtung auch in Personenzügen. 290.
Elektrisierung der Eisenbahnen in Bayern und Schlesien. 986.
— Fernbahn. 1232.
— Strecke Landshut-Regensburg. 941.
— Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. 433. 894. 1232.
Englische Eisenbahner in Berlin. 485. 515.
Erfurts neuer Bahnhof. 1174.
Eröffnung von Eisenbahnstrecken. 676. 965. 1203.
— der Strecke Husum-Flensburg Weiche. 1103.
— der Neubaulinie Michendorf-Großbeeren. 1174.
— der Neubaustrecke Neuhaudensleben-Neuhaudenslebener Werke. 1051.
— der Neumarkter Kleinbahn. 787.
— der Strecke Oppenau-Bad Peterstal. 1290.
— der Pregelbrücke in Königsberg (Pr.). 941.
— der Schluchseebahn. 1290.
— der Verbindungsbahn Dt. Briesen-Firchau. 433.
Europäische Fahrplan- und Wagenbestellungs-Konferenz in Baden-Baden. 1150.
Expresgutverkehr. 676.
Expreszüge. Nord-Expres. Wiedereinführung. 48.
— Ostende-Wien Expres. 234.
Film im fahrenden Zuge. 1290.
Fährbootverkehr. Deutschland-England über Zeebrügge-Harwich. 1339.
— Warnemünde-Gjedser. 183. 1076.
Fahrgeldstundung für Begleiter von Kriegsbeschädigten. 733.
Fahrkarten nach Bulgarien und der Türkei. 207.
— Nachlösung im Zuge. 1290.
— Rücknahme und Umtausch gelöster —, Überlassung abgefahrener Fahrkarten, Fahrgelderstattung. 406.
— Rußland. Durchgehende. 966.
— Vorauslösung, auch von Sonntagskarten. 459.
Fahrplan. Berliner Expresfahrplan. 676.
— D-Zug München-Hoek van Holland. 1257.
— — München-Paris. Ausfall im Winterfahrplan. 1028.
— Schnellzüge (Nacht-) Hamburg, München und Frankfurt/Main. 1338.
— Neue Wiesbaden-Calais. 156.
— Zettel-Expresfahrplan. 599.
— Zugausfall Berlin-Kolberg. 917.
— Zugverbindung. Stuttgart-Frankfurt a. Main-Berlin. 261.

Fahrplankonferenz mit dem Industrie- und Handelstag. 106.
Fahrpreismäßigungen. Dutzendfahrkarten. Ermäßigungen für den Vorortverkehr. 318.
— für Jugendfahrten. 485.
— zugunsten der Jugendpflege. 182. 1129.
— für Schüler- und Kindertransporte. 234.
Fährschiff Schwerin. 1287. 1314.
Fenstergurte aus Leder. 71.
Feriensonderzüge 1926. 459. 485.
Ferienverkehr auf den Berliner Bahnhöfen. 761.
Findebuch. Auslage auf Bahnhöfen. 318.
Flaggensignal auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. 261.
Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft am Walchensee. 407. 517.
Fortbildungskursus in Stettin. 350.
Frachtbriefformulare. Neue. 548.
Frachtbriefmuster. 1363.
— Internationale. 261.
Frachtermäßigung für Rohkupfer. 895.
— für Wein. 1257.
Frachtstundungsgebühr. 1175.
Frachtstundungsverfahren. Änderung. 23.
Freie Vereinigung der Kriegsteilnehmer 1914/18 der Deutschen Reichsbahn. 761.
Fremdenverkehr in der deutschen Zahlungsbilanz. 1258.
Fremdenzentrale in Hamburg. 407.
Fürst Artur †. 549.
Gedenkblätter für 25- und 40jährige Dienstzeit. 1258.
Gehaltszulagen. 1314.
Gemüseverkehr von Holland über Dalheim. 841.
Gepäck. Aufbewahrungsgebühr. 817.
— Beförderung auf Zeitkarten. 598.
— s. auch Handgepäck und Reisegepäck.
Gesellschaftsreisen. 648.
— von Holland nach Deutschland. 433.
Gesundheitspflege in den D-Zügen. 290.
Gewerkschaften. Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnergewerkschaften. 406.
de Grahl, Baurat Dr.-Ing. e. h. 350.
Grenzverhältnisse. Regelung mit der Tschechoslowakei. 435.
Grenzverkehr mit Holland. 156.
Großhandelsindexzahl. 262.
Güterauskunftsstelle der Rbd. Altona in der Hamburger Börse. 71.
Güterkursbuch. Ergänzung. 70.
— der Reichsbahn. 184. 676.
Gütertarifkonferenz in Nürnberg. 71.
Güterverkehr mit Italien. 816.
— mit den Niederlanden. 733.
— direkter, mit Österreich. 840.
— Ostpreußen-Litauen. 1203.
Güter- und Tierverskehr mit Rußland. 1314.
Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft in Blankenburg a. H. 433.
Hamburger Hafen. Erhöhung der Transportsicherheit. 434.
— — Wirkungen des englischen Generalstreiks auf den. 516.
Hamm. Bf. 761.
Handelsabkommen mit Frankreich. 184. 235.
Handelsvertragsverhandlungen mit der Schweiz. 127.
Handgepäck. Haftung der Gepäckträger für. 318.
Hannover-Celle. Fortschritte der Bauarbeiten auf der Bahnlinie. 1338.
Heizung der Züge. 71.
Hennigsdorf b. Berlin. Neuer Bahnhof. 1363.
Hindenburgbrücke bei Rüdesheim. 1257.
Hochschulkurse. Chemnitz. 71.
Hütte. Gedenkeier der. 460.

Jubiläen. Berlin-Görlitz. 60 Jahre. 869.
— Elberfeld-Barmen. 25 Jahre Schwebebahn. 290.
— Höllentalbahn. 917.
— Main-Neckar-Bahn. 80 Jahre. 841.
— Rheinufer-Bahn. 20jähriges Bestehen. 156.
— Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen. 80 Jahre. 1178.
— Eisenbahnverein (Cassel) 30 Jahre. 1291.
Kaliumschlaghafen im Wilhelmsburger Gelände bei Harburg. 841.
Kohle. Einfuhr englischer. 291.
Köln-Bonner Eisenbahnen A.-G. im Jahre 1925. 917.
Kölner Hbf. Amtl. Auskunftsstelle. 1363.
Königsberg-Cranzer Eisenbahn. 48.
Korridorschiedsgericht. Urteil. 816.
Kraftfahrzeuge. Beleuchtung. 235.
Kraftwagen bei Eisenbahn-Betriebsstörungen. 895.
Kreuzeckbahn. 575. 1076.
Kriegsbeschädigte. Beförderung. 182.
Krohne. Reichsverkehrsminister Dr.-Ing. e. h. 1337.
Krüger. Geheimer Rat Dr.-Ing. e. h. Manfred †. 1011.
Kühne. Reichsbahndirektor Dr.-Ing. e. h. 128.
Kunze-Knorr-Bremse bei allen Güterzügen. 182.
Landesausschuß der bayerischen Industrie. 204.
Landeseisenbahnrat Breslau. 1174.
— Frankfurt (Main). 127.
— Hannover. 986.
— Magdeburg. 48.
Leipziger Messe. Abfertigung von Expresgut. 207.
Lehrter Stadtbahnhof in Berlin. Umbauten. 529.
Leihgebühr für Wäsche in den Schlafwagen III. Klasse. 1204.
Lenz, Friedrich. 80. Geburtstag. 1175.
von der Leyen. Exzellenz Dr. e. h. 319.
Lieferantenliste der österr. Bundesbahnen. Aufnahme deutscher Firmen. 817.
Linienkommissionen. Aufhebung der. 1151.
Lohnverhandlungen der Eisenbahner. 23. 70. 126. 261. 378. 648. 709.
Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München. 1363.
Lokomotivbahnhof. Neuer. 1051.
Lokomotiven. Elektrische — und Triebwagen. 1232.
Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft. 350. 599. 709.
Lübecker Ostseeschiffahrt. Unterstützung durch die Lübeck-Büchener E. 787.
Luther, Dr. Reichskanzler a. D. 733.
Martini. Reichsbahndirektionspräsident a. D. 624.
Mettig. Präsident, Dr., Schreiben an den Verein der Beamten der vorm. Sächs. Staatsbahnen. 48.
Mitropa. Reiseverbesserungen für Reisende mit den ersten Frühzügen. 870.
— Schlafwagenläufe. Übernahme. 406. 485.
— Unterrichtskurse. 1258.
— Wirtschaftswagen. 1290.
Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen A.-G. 262. 1028.
Moseltalbahn. Wirtschaftsbetrieb. 624.
Murgtalbahn. 941.
Oberhofer Tunnelunglück. 183.
Oeser. Generaldirektor. †. 609. 623.
Offenbach a. Main. Vollendung des Hauptbahnhofs. 916.
Ölglasbeleuchtung der Personenzüge. 206.

Organisation. Neuordnung der Eisenbahnämter im Bezirk Königsberg (Pr.). 106.
Ostpreußen (Richtung Marienburg) über Bromberg-Thorn. Reisen nach. 1129.
Paketkarten. 70 787.
Paßerleichterungen nach Frankreich. 549.
Personalnachrichten. 23 72. 107. 157. 208. 262. 291. 319. 350. 379. 434. 460. 486. 599. 624. 649. 761. 817. 943. 1011. 1077. 1151. 1204. 1290. 1315.
— Reichsverkehrsministerium. 1128.
Personalpolitik der Reichsbahn-Gesellschaft. 155.
Personen, Reisepack- und Expressgut. Direkte Abfertigung nach Polen und Danzig. 515.
Personen- und Gepäckverkehr (direkter) mit den Ostseestaaten und Rußland. 127.
Personenverkehr, direkter, mit Rußland. 234.
Personenzüge (beschleunigte) Frankfurt-Basel und Konstanz. 71.
Peters. Exzellenz. 70 Jahre alt. 1052.
Petitionsrecht der Reichsbahnbeamten. 598.
Pitsch. Oberregierungsrat a. D. 1053.
Postdienst Köln-Holland. Beschleunigter. 1314.
Preisausschreiben für ein neues Zeitkartenrahmenverfahren. 406.
— des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen. 657. 759.
Psychotechnik in der Behördenverwaltung und in Verkehrsbetrieben. 966.
Publikum. Verhalten der Beamten gegenüber dem. 406.
Reichsbahn. 41.
— Bau- und Beschaffungsprogramm. 894.
— Beantwortung von Anfragen. 433.
— Bestätigung des Generaldirektors und des ständigen Stellvertreters. 1101.
— Betriebsverhältnisse und Verkehrseinrichtungen. 575.
— Bremer Handelskammer über Tarifpolitik der. 291.
— Elektrischer Betrieb. 182.
— Erklärungen des Gd. Dr. Oeser. 154.
— Erstes Geschäftsjahr. 289.
— Finanzlage. 64.
— Gleisumbau. 895.
— Handfeuerlöcher. Einheitliche. 206.
— Holzschwellen. Einkauf bei der. 290.
— und Kraftwagenverkehr. 183. 261.
— Lehrgang über Wasserversorgung bei der. 47.
— Lichtreklame im Dienst der Werbetätigkeit. 65.
— Monatsergebnisse. 69. 205. 317. 458. 548. 675. 785. 914. 1009. 1101. 1233. 1337.
— Oberbauprogramm. 104.
— Personalpolitik. 155.
— und Reichspost in ihrer heutigen Gestalt. 89.
— Reiseverkehr. 1234.
— Seehafendurchfahrt für den Verkehr mit Österreich. 234.
— Sicherheitsmaßnahmen. Außerordentliche. 986.
— Sozialversicherung. Einheitsfragen. 174.
— Streckenbegehung. 916.
— Verteilung des 100-Millionen-Kredits. 234.
— Verwaltungsrat. 126. 349. 733. 1028. 1257.
— Vorzugsaktien. 648.
— im Rahmen der deutschen Wirtschaft. 117.
— u. Wagenindustrie. 1362.
— Wohnungsfürsorge. 1234.
— Wohnungswesen. 207.
— Zugbeeinflussungseinrichtungen. 732.

Reichsbahnausschuß. 709.
Reichsbahnwagen. Neue. 50.
Reichsbahnwirtschaft und Wirtschaftswünsche. 574.
Reichseisenbahnrat. 515. 574.
Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten. 128.
Reichskursbuch. 350. 516. 676. 942. 1234.
Reichsluftkursbuch. 433.
Reichsministerien. Geschäftsordnung. Gemeinsame. 1258.
Reichspost. Verkehrsrückgang. 291.
— und Wirtschaft. 709.
Reichsverband der Eisenbahnvereine e. V. Cassel. 761.
Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung. 72. 709.
— Neuer Film. 1258.
Reisebüro, deutsches, in London. 1204.
Reisegepäck. Versicherung innerhalb Deutschland. 485.
— Versicherungsmarken. 71.
Reiseverkehr. Deutschland-Tschechoslowakei-Österreich. 1104.
— nach polnischen Stationen. 942.
Reparationslasten. 378.
Rettungsdienst in den Personenzügen. 1174.
Rheinisch-Westfälische Schnellbahn. 156.
Rheinufer-Bahn. 20jähriges Bestehen. 156.
Rheinumschlagstarif für Mineralöl. Erweiterung und Ermäßigung. 787.
Rückfahrkarten und ihre Gültigkeit. 207.
Ruhrkohlenförderung im Juni. 676.
Saarbahnen. Fahrpreiserhöhungen. 649.
— Gütertarif der. 378. 485.
— Güterverkehr mit Polen und Danzig. 488.
— Lieferfristen. Ermäßigung. 624.
— Tarifierhöhung. 107. 127. 485. 709. 895. 1257.
Salonwagen im Berlin-Holland- F. D.-Zug. 261.
Saßnitzlinie. Verkehrssteigerung auf der. 290. 942.
Schinkelfest des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Berlin. 318.
Schinkelpreis. 157.
Schlafwagen s. auch Leihgebühr.
Schlafwagen. 3. Klasse. Hamburg-Köln. 917.
— Berlin-München. Ausfall. 318. 1076. 1339.
— München-Halle-Magdeburg. 917.
— München-Triest-Agram. 1257.
Schlafwagentüren. Riegel in. 156.
Schluchseebahn. 1129.
Schmalspurbahnmat. Einrichtung eines solchen in Beuthen (Oberschles.). 106.
Schnellzugaufenthalte. Abkürzung. 234.
Schwarzwaldbahn. 406.
Schwarzwald. Bahnbauten im. 156. 261. 1290.
Schwebebahn auf den Schauinsland bei Freiburg. 318.
Seehafeneinfuhrtarif für Kaffee. 869.
Seehafentarif für Düngemittel. 787.
Seehafentarifierung. Deutsch-holländische. 760.
Seidlein. Lorenz Ritter von. 1175. 1204.
Seilbahn. Neue. 870.
Sicherheitsdienst der Reichsbahn. 1028.
Sichtvermerk. Fortfall. 107. 516. 869. 895. 942.
Sonderzüge. Ergebnis der Sommer- —. 1925. 71.
— zur Frankfurter Frühjahrsmesse. 350.
Sonntagsrückfahrkarten. 433. 1151. 1314.
— Freigabe für Schnell- und Eilzüge. 107.
Spannungs- und Schwingungsmesser für die Bestimmung der dynamischen Beanspruchung eiserner Brücken. 733. 1175.

Spediteurtag. Der 46. Deutsche. 575.
Speisewagen auf den Rügenschon Kleinbahnen. 485.
— Öffnung der. 207.
Suadicani. Oberbaurat. †. 869.
Staatswissenschaftlicher Fortbildungskursus für obere Beamte in Stettin. 1011.
Strafregisterverordnung. Kostenfreie Auskunft. 434.
Straßen- u. Kleinbahntagung. 1052.
Studiengesellschaft für Rangiertechnik. 1339.
Tarife s. auch Binnenumschlagstarife.
— 349.
— Ausnahmetarife für Holz im Binnenverkehr. Neue. 840.
Tarifänderung für die Beförderung von Kraftwagen auf der Saßnitzlinie. 895.
Tarifgewerkschaften beim Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn. 1173.
Tarifkommission. Ständige. 318. 350.
Tarif-Vereinbarungen zwischen Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei. 1290.
Tarifwesen. 262. 599. 1129.
Taunusgipfel. Bahn auf den. 942.
Thüringer Verwaltungsakademie. Jena. 516.
Thyssen, August. †. 379.
Transportsicherheit. Erhöhung im Hamburger Hafen. 434.
Triebwagen. Rohöl- — der Reichsbahn. 786.
Übergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverskehr. 942.
Unfallverhütung. 459.
Ungarische Vertreter von der Stb. in Berlin. 1174.
Unfälle in Berlin. 235.
Unglück bei Garmisch. 406.
— Langenbach. 895.
— Leiferde. 916. 965. 1174.
— Münchener Ostbahnhof. 575. 597.
— Wuknitz. Bahnhof. 318.
Verbandschränke in D-Zugwagen. 941.
Verbandstoffe in D-Zugwagen. 1010.
Verein der Beamten der vorm. Sächs. Staatseisenbahnen. (E. V.). 48.
Verein Deutscher Ingenieure. 649.
Verein Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen u. Privateisenbahnen. 1010. 1028. 1103.
Verkehr über den Brenner. 291.
— Donaumuschlagplätze — Rhein- und Mainumschlagplätze. 869.
— auf der Fährstrecke Warnemünde-Gjedser. 786.
— nach den Nordfriesischen Inseln. 599.
— Osterverkehr auf der Eisenbahn in Berlin. 406.
— Wien-Berlin und Wien-München. Verbesserungen. 235.
Verkehrsausschuß des Reichsverbandes der Deutschen Industrie. 1052.
Verkehrskreditbank. Frachtstundungsgebühr. Herabsetzung. 1175.
Verkehrsministerium München. 761.
Verkehrsmuseum Nürnberg. Eine neue Sammlung. 262.
Verkehrsrecht. 1129.
Verkehrsvereine. Bund der deutschen. 1103.
Verkehrswerbung in Amerika. 350.
— durch Länderfilme. 156.
— Werbefaltblätter für Sonntagsrückfahrkarten. 941.
Verkehrszählung auf der Berliner Stadt- und Ringbahn und den Vorortbahnen. 206. 1174.
Verordnung über Beseitigung von Ansteckungstoffen. Änderung. 234.

Verwaltungsakademie Berlin. 291. 319.
350. 676. 942. 966. 986. 1011. 1077.
— Jena. 262.
Verwaltungsrat der Deutschen Reichs-
bahn-Ges. 126. 349. 733. 760. 1028.
1257.
Vierundzwanzigstundenzählung. 733.
Visagegebühren, ermäßigte, für Elsaß-
Lothringen. 235.
Vollgold. Eisenbahndirektionspräsident
i. R. †. 49.
Vorlesungen über Eisenbahntarifwesen.
1129.
— über Eisenbahnverkehrsrecht. 1129.
Vorschrift über die Heranziehung der
Reichsbahnbediensteten zum Schaden-
ersatz. 941.
Wagenindustrie u. Rb. 1362.
Wagenstandgeld. Erstattung. 106.
Wagensyndikat. Gründung des deutschen.
1314.
Wassergewinnung. Vorträge über. 1151.
Wasserversorgung. Lehrgang über — bei
der Reichsbahn. 47.
Wegeübergänge in Schienenhöhe. Ein-
heitliche Kenntlichmachung. 624.
Weirauch, stellv. Generaldirektor. 1101.
Werft in Hamburg. 407.
Werkstättenlehrlinge. Prüfungszeug-
nisse. 1258.
Wettbewerb der deutschen Nordseehäfen
gegen Triest und Fiume. 1051.
— im Verkehr nach und von den Häfen
Hamburg und Triest usw. 47.
Wirtschaftslage im Bezirke der Industrie-
u. Handelskammer zu Düsseldorf im
Januar 1926. 208.
Wirtschaftswagen. 1290.
Wohnungswesen bei der Reichsbahn. 207.
Zahnradbahn zum Niederwalddenkmal.
1204.
Zschipkau-Finsterwalder E. 107. 261.
1103.
Zugfunk Berlin-München. 1076.
Zugspitzbahn. 552. 648. 710. 966.
Zugtelefonie. 48. 71. 105. 260. 486.
516. 649. 917.

Österreich.
Anzeigenblatt für Verkehr. 517.
Austria-Universalabonnement. 734.
Außenhandel 1925. 24. 319. 380. 435.
486. 762. 787. 1029. 1129. 1259. 1315.
Auswanderung. 128.
Automobilverzollung, gegenseitige,
Tschechslow.-Österreich. 159.
Bahnbau. Ruprechtshofen-Gresten. 49.
Bergwerkserzeugnisse im Jahre 1925. 870.
Betriebsübernahme der Strecke Strem bis
Güssing. 1259.
Brückenbau. Film. 650.
Brüll, Sektionschef. 599.
Bundesbahnen. Abonnementskarten. 72.
— Beschaffungswesen der. 954. 981.
— Betriebsergebnisse. 72. 987.
— Betriebsleistungen. 49.
— Drucksortenwesen. Neuordnung. 567.
— Elektrischer Betrieb. 1363.
— Elektrisierung. Vorträge. 600.
— Elektrisierungsbauten. 262. 895. 1259.
— Fahrkartenvorverkauf. 517.
— Fremdenverkehrsagenturen. 350.
— Personalabbau. 236.
— Schillingzahlungen. 73.
— Skipreis. 351.
— Sommerverkehr. 550.
— Tarifreform. 624.
— Taschenbildfahrplan. 517.
— Verkehrsschutzausstellung. Beteili-
gung. 599.
— Verkehrsstistik. 73. 184. 262. 486.
649. 870. 1029. 1053. 1235.
— Verwaltungskommission. 350.

— Wirtschaftliche Lage. 549.
Buschman, Sektionschef Dr. Alfred. 817.
**Diesel-Lentz-Lokomotive auf d. Bundes-
bahnen.** 1104.
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
Güterfahrplan. 380.
Donau-Save-Adria Bahn. 762.
Drahtschmidt, Hofrat. †. 107.
Durchgangsverkehr im Jahre 1925. 575.
Eilgutverkehr mit der Tschechoslowakei,
Ungarn und Südslawien. 519.
Eisenbahnverkehrsordnung. 1363.
Eisenbahnwagen-Leihgesellschaft. 576.
Eisenerzeugung. 319.
Elektrolokomotivführerprüfung. Einfüh-
rung der. 208.
Energiewirtschaft und Verkehrsausstel-
lung in Wien. 650.
Eröffnung des zweiten Gleises von
Zurnsdorf bis Straß-Sommerein. 107.
— der Lokalbahn Payerbach-Hirschwang.
967.
Expreßgutverkehr. Ausgestaltung. 1364.
— direkter, nach der Tschechoslowakei.
601.
Fahrplan. Taschen —. Amtlicher. 1053.
— Taschenbildfahrplan der Bdb. 517.
— Winterfahrplan. 1053.
Fahrplanänderungen. 236.
Fahrplan- und Fremdenverkehrsangele-
genheiten. 677.
Film. Brückenbau. 650.
Frachtkunden. 967.
Fremdenverkehr. 257.
— in Wien 1925. 600.
Fremdenverkehrstagung in Admont. 236.
— in Ischl. 1077.
Fremdenverkehrswerbung. 1011.
Gehaltsfragen. 1259.
Gesellschaftsreisen. Fahrpreismäßi-
gung. 734.
Gleisbau. Wien-Budapest zweigleisig.
107.
Goldbilanz und Dividende der Staatsbahn-
gesellschaft. 576.
Graz-Köflacher Eisenbahn. 24.
Gütertarif, Teil I, Abt. B. 677.
Güterverkehr, direkter, mit Deutschland.
840.
Heilanstalt. Eröffnung einer neuen. 45.
Hirt, Heinrich, Sektionschef. 73.
Innsbrucker Lokalbahnen. 967.
Innsbruck. Umbau des Hauptbahnhofes
in. 184. 788.
Jaschke. Ministerialrat Dr. 184.
**Karawanken- und Wocheiner Bahn. Er-
innerungsfeier.** 576.
Kepert Sektionschef. 73.
Kohlenknappheit. 1175.
Kohlenversorgung. Besserung. 1235.
Kohlenwirtschaft. 208. 263. 380. 487.
625. 895. 1012.
Konzessionserteilung. 128.
Kraftwagen u. Eisenbahn. Beratung über
den Wettbewerb. 1235.
Kraftwagendienst der Postverwaltung.
407.
**Luftverkehr. Gesetzentwurf über die
Förderung des.** 263.
Maaß, Otto. Gedenkschrift für. 351.
Messerklinger, Hofrat. †. 73.
Mitteleuropäische Verkehrstagung in
Wien. 1029. 1100.
**Österreichische Verkehrswissenschaft-
liche Gesellschaft.** 625.
Osterverkehr in Wien. 407.
Ostrau-Friedländer Bahn. 917. 967.
Personalnachrichten. 107. 236. 461. 625.
Personen- u. Gepäcktarif. Neufestsetzung
der Grundlagen. 24.

Personen- und Gepäckverkehr, direkter,
mit Schweden und der Tschecho-
slowakei. 129.
Platzanweisungen auf den Bundesbahnen.
1053.
Pressekonferenz. 379.
Privatbahnen. Lage. 1078.
Privatreklamationsbüros. 649.
Psychotechnische Methoden im Bundes-
bahnbetriebe. 1029.
Publikum und Eisenbahn. Jahrhundert-
feier. Nachwort. 1221. 1247.
Radio auf den Bundesbahnen. 1103.
Radiovorträge im Eisenbahnzuge. 966.
Raxbahn. 552. 649. 710. 1053. 1076.
Reisebüro in Berlin. 1175.
— in London. 1259.
Reisegepäck. Erhöhte Haftung der E.
für. 49.
Reiseverkehr. Deutschland-Tschecho-
slowakei-Österreich. 1104.
— mit der Schweiz. 49.
Rückfahrkarten. Sonn- u. Feiertags. 734.
Ruef, Hofrat Dr. Max. 263.
Schillingswährung. 710.
Schlafwagen Wien-Paris. 380.
— Wien-Villach. 967.
Schnellzugverkehr. Moskau und dem
Fernen Osten. 1151.
— Tschechoslowakei. 552.
Seehafendurchfuhrtarif der Deutschen
Reichsbahn für den Verkehr mit
Österreich. 234.
Seiltschwebbahn. Bad Gastein-Gamskar-
kogel. 25.
— Ebene auf den Feuerkogel. 576.
— Höllegebirge. 1151.
— Schönbirgalm. 184.
— Untersberg. 600.
Seiltschwebbahnprojekt zum Sebensee.
1176.
Serien- und Ausnahmetarife im Verkehr
mit der Tschechoslowakei. Aufhebung.
678.
Sichtvermerk. Aufhebung im Verkehr
mit der Schweiz und Danzig. 24. 49.
1364.
Südbahngesellschaft. 1235.
Straßentag. 967.
**Tarife s. auch Güter-, Personen-, Ge-
päck-, Seehafen- und Durchfuhrtarife.**
Tarife. Neue. 710. 762.
Tariflage, neue, im Verkehr mit den
deutschen Seehäfen. 1363.
Tarifreform. 460.
**Überleitungszüge im Wiener Orts- und
Nahverkehr.** 517.
Unfallverhütungsfilm der Wiener Stra-
ßenbahn. 710.
Unglück bei Aich. 1053.
— in Simmering. 625.
Unterricht in der Schule. 351.
Verbandsgütertarif. Österr.-italienischer
1078.
Verbandstarif. Tschechoslow.-österr. 841.
Verkehrsbund der österr. Alpenländer.
1259.
Verkehrsschutzausstellung. 650.
Verkehrsstörungen. 1259.
Verkehr Wien-Berlin und Wien-München.
Verbesserungen im. 235.
Verstaatlichung der Kaschau-Oderberger
und Ostrau-Friedländer Bahn. 967.
Verwaltungsübertretungen nach der
Eisenbahnbetriebsordnung. 987.
Voranschlag. E. im Bundesvoranschlag.
1175.
Wanderbewegung. 987.
Weihnachtsverkehr auf den Wiener
Bahnhöfen. 73.
Werbebilder für Eisenbahnwagen. 1364.
Wiener Technik. 110 Jahre. 147.
Zugspitzbahn. 552. 710. 966. 1076.

Ungarn.

Anleihe der Stb. 1176.
 Aprilbericht des Generalkommissars. 678.
 Aufwertung der Obligationen der Budapest Lokalbahn A.G. 1129.
 Aufwertungsstreit um die Obligationen der Győr-Sopron-Ebenfurter Eisenbahngesellschaft. 1104.
 Ausfuhr von Obst und Gemüse. 710.
 Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft. Sitzung in Budapest. 1104.
 — Betriebsergebnisse. 1151.
 Eisenbahnverhandlungen mit Südslawien. 1054.
 Fahrpreismäßigung für Ausländer. 208.
 Kaschau-Oderberger Bahn. Generalversammlung in Budapest. 263.
 Kramer, Oberinspektor, Friedrich. 1290.
 Meszléri. Diplom-Maschineningenieur. 735.
 Pengő-Banknoten. 1012.
 Staatsbahnen. Betriebsergebnisse. 1151.
 — Elektrisierung. 1104.
 Tarife. Neue. 762.
 Zollbehandlung von Reisenden. Erleichterung. 184.

Niederlande.

Alkmaar-Broek op Langendijk. 236.
 Änderungen im Besitzstand der E. 870.
 Anleihe der E. 128.
 Ausnahmetarife der E. für limburgische Kohle. 517.
 Betriebsergebnisse der E. im Jahre 1925. 762.
 Dampfbahn den Haag HSM-Scheveningen. Umbau. 49.
 Durchreiseverkehr. Erleichterung. 871.
 Einnahmen der E. 49. 128. 517.
 Eisenbahnen. 461.
 Eisenb.-Ges. De Veluwe. 650.
 Elektrische Bahn Rotterdam-Haag-Scheveningen. 1339.
 Elektrisierung der E. 236.
 — der Strecke Amsterdam-Haag-Rotterdam. 1078.
 — der holländischen Bahnen. 128. 380.
 Genua - Holland. Dampfer - Anschlußzug. 678.
 Gesellschaftsreisen nach Deutschland. 433.
 Groningsche Nebenbahn-Gesellschaft. 650.
 Güterverkehr mit Deutschland. 733.
 Holland-Schweiz-Verkehr ohne Visumszwang. 127.
 Jj-Ufer-Verbindung. 236.
 Kraftwagenverkehr u. E. 895.
 Limburger Kleinbahnen. 128.
 Limburgische E. Übernahme. 380.
 Museum in Holland. 49.
 Nachbarverkehr. Ausdehnung. 1339.
 Niederländisch-Westfälische Eisenbahngesellschaft. 49. 763.
 Niederländische Zentralbahn-Gesellschaft im Jahre 1925. 735.
 — Personentarife, neue, bei den E. 319.
 Nord-Brabant-Deutsche Eisenbahn. 678.
 Reiseverkehr. Holländischer nach Deutschland. 870.
 Ringbahn um Amsterdam. 128.
 Scheldevertrag. Genehmigung. 1236.
 Sichtvermerk. Aufhebung im Verkehr Deutschland-Holland. 107.
 Sommerfahrplan der E. 319. 1236.
 Sommerzeit. 128.

Südholländische Elektrische Bahn. Umbau auf Gleichstrom. 407.
 Tarifiermäßigungen. 841.
 Unglück bei Leyden. 988.
 Verkehrsbank. 128.
 Zuid Beveland-Eisenbahngesellschaft. 380.

Übrige europäische Länder.

Belgien.

Aktien der Belgischen Staatsbahngesellschaft. 1340.
 Brügge. Neuer Bahnhof. 50.
 Brüssel-Gent. Schnellere Verbindung. 321.
 Eisenbahnen. Neuordnung. 814.
 Fährverkehr Haarwich-Zeebrügge. 211. 521. 553.
 Handelsvertrag mit der Tschechoslowakei. 50.
 Internationale Schlafwagen-Gesellschaft in Brüssel. 130. 489.
 Lokomotiven. Deutsche. 436.
 Löwensteinsche Darlehen. 1013.
 Scheldebrücke im Süden von Antwerpen. 75. 161.
 Scheldetunnel. 764.
 Staatsbahnen. Fehlbeträge. 26.
 — Haushalt für 1926. 130.
 — Umstellung. 292. 321. 382. 436. 764. 1031.
 Tarifierhöhung. 602. 818. 1340.
 Tunnel. Neuer in Brüssel. 1237.
 Verbindungsbahn Brüssel Nord - Brüssel Süd. 292. 382.
 Zugverkehr. Einschränkung. 1340.

Bulgarien.

Frachtgrenze. Verschiebung für Südslawien. 1364.
 Gütertarifierhöhung. 237.
 Gütertarifreform. 108.
 Reformtarif der Staatsbahnen. 1152. 1205. 1364.
 Verkehrskonferenz. Rumänisch-bulgarische. 237.

Dänemark.

Außenhandel 1925. 184.
 Bahnbauten. 291. 678.
 Bettkartenpreise. Dänemark - Deutschland. Herabsetzung. 352.
 Brücke über den kleinen Belt. 735.
 Eröffnung der Privatbahn Hjöring-Hirtshals. 107.
 — Naskov-Rødby. 352.
 Fahrkartenhefte auf der Staatsbahn. 74.
 Fahrplan. 24-Stunden-Rechnung. 1054.
 Fährverbindung mit Norwegen. 1054.
 Fremdenverkehr. 943.
 Güterzuglokomotiven. Neue schwere. 600.
 Haftung der Eisenbahn aus dem Frachtverträge. 517.
 Island. Bau einer Eisenbahn. 352.
 Kraftwagenlinien statt Eisenbahnen. 818.
 Personen- und Gepäckverkehr mit Polen. 1054.
 Privatbahnen. Bau neuer. 1054.
 — Wirtschaftslage der. 208.

Schlafwagen. Neue. 735.
 Sichtvermerk. Aufhebung im Verkehr mit Deutschland. 516.
 Sommerfahrplan der Staatsbahn. 74. 487.
 Staatsbahn. Betriebsergebnisse im Jahre 1924/25. 157.
 — — — 1925/26. 1029.
 — Einnahmen. Rückgang. 107.
 — Sommerfahrplan. 74. 487.
 — Vergleich mit den übrigen nordischen. 128.
 24-Stunden-Rechnung. 1054.
 Tarife. Herabsetzung der Gütertarife. 107. 896.
 Tarifpolitik. 461.
 Triebwagenverkehr. 917.
 Verkehrsminister. Neuer. 1364.
 Wagenbestellung. Neue Vorschriften über. 128.
 II. Wagenklasse. Abschaffung. 917.
 Wirtschaftslage. 236.

Danzig.

Güterverkehr, direkter, mit Polen u. dem Saargebiet. 488.

England.

Arbeiterkarten. Verminderte Haftpflicht der E. 711.
 Aussichten der Bahnen. 1031.
 Besteuerung der Eisenbahnen. 843.
 Betriebseinstellung der ältesten elektrischen Bahn der britischen Inseln. 353.
 Briefftaubenverkehr der Eisenbahn. 1080.
 Cannon Street (London). Umbau des Bahnhofs. 711.
 Crewe. Werkstatt. Erweiterung der. 490.
 Dividenden der Eisenbahn. 212. 944.
 Eisenbahnbetrieb im Nebel. 1153.
 Eisenbahnen ohne Betrieb. 409.
 — beim Jahreswechsel 1925/26. 75.
 — und Kraftwagen in Irland. 1031. 1205.
 — und der Kraftwagenverkehr. Die. 353.
 — Lage der. 51.
 Entschädigung für abgebaute Eisenbahner in Irland. 462.
 Fahrkartendrucker, selbsttätige, bei der Londoner Untergrundbahn. 238.
 Fahrpreismäßigungen. 211.
 Fährverkehr mit Frankreich. 651.
 — Harwich-Zeebrügge. 211. 521. 553.
 Fernomnibus. Neuer. 1153.
 Gruppenbildung bei den Eisenbahnen. Folgen. 843.
 Kohlenarbeiterstreik. Verkehr und. 602.
 Kohlenfrachten. 789.
 Kohlenmangel und seine Folgen. 1106.
 Kohlenverkehr. 1237.
 Kohlenwirtschaft der Eisenbahnen. 26.
 Landwirtschaftsausstellung. Eisenbahnverkehr zur. 872.
 Lautsprecher in den Bäderzügen. 265.
 Liliputlokomotiven, neue. 321.
 Lohnabbau der irischen Eisenbahnen. 712.
 Lokomotivbau und -ausfuhr. 212.
 Lokomotive der Hettongrube. 790.
 Lokomotiven und Ölfuehrung. 651.
 London. Bahnhöfe. 1130.
 — Hafen. 259.
 — Midland und Schottische Eisenbahnen. Neuordnung der Leitung. 1205.
 Londoner Kraftwerk Lots Road. 321.
 — Metropolitan-Eisenbahn. Zweigbahn nach Watford. 109.

Londoner Postuntergrundbahn. Kosten. 843.
 — Schnellverkehr. Umgebaute Wagen. 162.
 — Untergrundbahnen im Jahre 1925. 292.
 — — Eröffnung der Südlondoner Untergrundbahn nach Morden. 1021. 1340.
 — — Fahrkartendrucker. Selbsttätige. 238.
 — — Fahrstuhlverkehr, beschleunigter. 239.
 — — Haltestellen an der Verlängerung nach Norden. 919.
 — — Rauchverbot. Aufhebung. 265.
 — — Unterstützungskasse. 521.
 — Verkehrszunahme. 1013.

Mersetunnel in Liverpool. 109.

Omnibusse. Einziehung in London. 383.
 Österr. Reisebüro in London. 1259.
 Osterverkehr. 437.

Personal der Eisenbahnen. 1106.
 Personenwagen der Midlandbahn. 437.
 Plätze. Vorausbestellte. 897.

Rennverkehr zum Derby. 736.
 Rollmaterial. Beschaffung von — für die Eisenbahnen. 238.

Sommerzeit. 437.
 Sonderzüge der Großen Westbahn. 409.
 Spurweiten. Eisenbahnzüge mit zwei verschiedenen. 75.

Schnellzüge. Neue. Wiesbaden-Calais. 156.

Stellwerk. 382.

Streik. Eisenbahnverkehr und Wirtschaftslage nach dem. 899.

— Regierung u. Technische Nothilfe. 602. 645. 756.

— Stellwerksbetrieb während des — s. 931.

— Wirkungen auf den Hamburger Hafen. 516.

Überholungsgleise bei der London-Midland- und Schottischen Eisenbahn. 679.

Umwege der Eisenbahnen. 212.

Unfälle. 238. 490. 789.

— im Jahre 1925. 1315.

Verkehr mit dem Festlande. 186. 462. 553. 1130.

— Pfingstverkehr. 679.

— Weihnachtsverkehr. 51.

Vlissingen-London über Harwich statt über Folkestone. 1315. 1340.

Estland.

Anleihe. 650.

Eisenbahnwesen. 518.

Personen- u. Gepäckverkehr, direkter, mit Deutschland und Rußland. 127.

Finnland.

Bau von Eisenbahnlinien. 678.

Eisenbahnen. Bau neuer. 788.

Staatsbahnen. Jahresbericht für 1924. 967.

Staatsbahnwerkstätten. Großer Brand. 237.

Frankreich.

Anleihe d. Staatsbahnen. 1031. 1105. 1340. Apotheken. 577.

Ausfuhrbegünstigungen. 1365.

Bahnbau in den Vogesen. 75.

Beamten. 1130.

Binnenschifffahrt im Jahre 1925. 553.

Dauerkarten. 462.

Eisenbahnen vor Kammer und Senat. 161.

— u. Landesverteidigung. 521.

— u. Landwirtschaft. 679.

— im Staatshaushalt. 520.

Eisenbahngesetzgebung. 970.

Eisenerzeugung im Jahre 1925. 211.

Elektrischer Eisenbahnbetrieb. 1177.

— Probetrieb bei der Orléansbahn. 1105.

Elektrisierungswirtschaft und Elektrisierung der Eisenbahnen. 489.

Elsaß. Eisenbahnpläne. 1030.

— Streik. 185.

Fahrkarten für den Vorortverkehr. 489.

Fährverkehr mit England. 651.

Film zur Förderung der Landwirtschaft. 970.

Frankreich-Marokko mit der Orléansbahn. 1261.

Fusionen s. unter Vereinigung.

Gärtnerischer Schmuck der Bahnhöfe. 577.

Handelsabkommen mit Deutschland. 184. 235.

Handelsbilanz für das Jahr 1925. 185.

Heizung der elektrischen Züge. 1340.

Kinderfürsorge bei der Orléansbahn. 1365.

Kostbarkeit. 1340.

Ladefristen. 185.

Landwirtschaft. Eisenbahn und. 679.

Militäreisenbahn bei Metz. 265.

Ministererklärung über die Eisenbahnen. 238.

Neubauten. 1177.

Österreichisches Verkehrsbüro in Paris. 651.

Paketverkehr. 292.

Paris-Lyon-Mittelmeerbahn. Bautätigkeit. 462.

— Verkehrsverbesserungen. 897.

Paris-Orléans-Eisenbahn. 919.

Pariser Untergrundbahn. 896.

Paßerleichterungen nach Deutschland. 549.

Personal der Nordbahn. 553.

Personen- u. Gepäckverkehr, direkter, Paris-Wladiwostok. 380.

Platzkarten. 818.

Pyrenäenquerbahnen. 129.

Rechtspflege der E. 1365.

Rückfahrkarten. Gültigkeit der. 489.

Schuldverschreibungen. 238.

Schnellzugentgleisung Paris-Bordeaux. 679.

Simplon-Orient-Expreß. 1260.

Sommerzeit. 437.

Staatsbahnen. Anleihe der. 1031. 1105.

— Neuordnung. 520.

— Umstellung. 264.

Staatshaushalt. Eisenbahnen im. 520.

Stahlwagen. 26.

Tarifierhöhungen. 210. 435. 520. 843. 970.

Teuerung. Bekämpfung. 1055.

Triebwagen. 292.

Unglück bei Achères. 736.

Vereinigung der Südbahn mit der Orléansbahn. 944.

Verkehrssteuer. Neuregelung. 919.

Verkehrsverbesserungen zwischen Paris u. Genf. 211.

Vism. Aufhebung. 292.

Vorortverkehr. Neuordnung. 1177.

Wagen der Südbahn. 789.

Wirtschaftswesen der Eisenbahnen. Überwachung durch den Staat. 871.

Griechenland.

Eisenbahnen. Lage der. 789.

Eisenbahnunglück. 185. 264.

Internationaler Verkehr.

Berner Übereinkommen über den internationalen Frachtverkehr. Rußland und das. 898.

Bougault. Vizedirektor des Zentralamts für den Internationalen Eisenbahntransport. 604.

Colomb. Dr. jur. Charles. Vizedirektor. 820.

Eisenbahnstatistik. Internationale. 1106.

Gütereinteilung. Einheitliche internationale. 738.

Güterverkehr. Nordisch - italienischer. 354.

Güterzugbremse. Versuche mit der durchgehenden. 439.

Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung Basel 1926. 792.

— Eisenbahnkonferenz in Berlin. 1131.

— Eisenbahnunion. (Union internationale des chemins de fer.) Tagung in Prag. 1055.

— Eisenbahnverband. 163. 604.

— Fahrplankonferenz der am West-Ost-Verkehr beteiligten Staaten. 163.

— Fremdenverkehrskonferenz in der Tschechoslowakei. 132.

— Güterwagenverband. Beschlüsse des Ständigen Ausschusses. 131.

— Kongreß für Rettungswesen und erste Hilfe bei Unfällen. 491.

— Paßkonferenz. 555. 579.

— Straßenbahn- und Kleinbahnkongreß. (IV.) 522. 1178.

Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr. 132. 265. 294. 766.

— — über den Eisenbahnfrachtverkehr. Ausdehnung auf England. 680.

— — über den Eisenbahnfrachtverkehr. Fachmännische Kommission zur Fortbildung der Anlage I. 766.

— — über den Eisenbahnfrachtverkehr u. den Eisenbahnpersonen- u. Gepäckverkehr. Die neuen. 1155.

— — über den Personen- und Gepäckverkehr. 294.

— Vereinigung der Organisation von Spediteuren. 652.

Mitteleuropäische Verkehrstagung in Wien. 1080.

Rußland und der Internationale Eisenbahn-Verband. 652.

Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen. Abrechnungsstelle. 652.

— 80jähriges Bestehen. 1178.

Verkehr. Deutsch-italienischer. 354.

— Deutsch-litauisch-russischer. 604.

— Europa-Ferner Osten. 1207. 1237.

— Hamburg-Triest. 766.

Italien.

Betriebswechsel. 520.

Ein- und Ausfuhr. 1030.

Elektrische Strecken. 489. 711. 1152.

Fährverkehr in der Meerenge von Messina. 1153.

Fahrpreismäßigung für Reisen nach oberitalienischen Badeorten. 711.

Güterbewegung auf den Staatsbahnen. 489.

Güterverkehr mit Deutschland. 816.

Güterzüge. Beschleunigte. 520.

Hafenverbindung. 109.
Handelsbilanz für das Jahr 1925. 321.
— im September 1926. 1130.
Kühlwagen. 736.
Österreichisch-italienischer Verbands-
gütertarif. 1078.
Personenwagen. Beschädigungen. 129.
Reiseverkehr im Jahre 1925. 651.
Schlafwagenverkehr. 1030.
Sizilien. Reisebegünstigungen für Fahr-
ten nach. 264.
Staatsbahnen. 602.
— Aussichtswagen. 50.
— Betriebsergebnisse. 408. 577.
— Doppelgleislinien. 109.
— Einnahmen. 50. 185. 292. 651. 789.
Stilfserjochbahnprojekt. 736.
Tariferhöhungen und ihre Folgen. 678.
Triester Umschlag. Abfertigungsgebüh-
ren. 678.
Unfälle bei offenen Bahnübergängen.
1261.
Unglück in Südtirol. 1177.
Verkehr, direkter, mit Rußland. 209.
Wagenklassen. Benutzung der drei
Klassen. 210.

Lettland.

Tarifwesen. 461.

Litauen.

Eisenbahnbau. 237.
Handelsbilanz für 1925. 158.
Verkehrsverhältnisse. 209.

Luxemburg.

Neuordnung des Eisenbahnwesens. 435.
Prinz-Heinrich-Eisenbahn. 600.
Tarif- und Frachtenfrage. 351.

Norwegen.

Bau von Eisenbahnlinien. 678.
Elektrischer Betrieb. 25.
Eröffnung der Strecke Hønefoss-Speril-
len. 108.
— der Sperillbahn. 896.
— der Strecke Sunnan-Snaasa. 1176.
Fahrplan. 24-Stunden-Rechnung. 1054.
Fährverbindung mit Dänemark. 1054.
Frachtermäßigungen. 918.
Fremdenverkehr. 943.
Gütertarifreform. 943.
Jahresbericht der Eisenbahnen 1924/25.
437.
Nordlandsbahn. 763.
Personen- und Gepäckverkehr mit Polen.
1054.
Personentarife. Ermäßigung. 1029.
Raumbahn. Steinlawine. 735.
Schwellentränkverfahren bei der Staats-
bahn. 552.
Skandinavien-Schweiz-Expreß. 49.
Sommerfahrplan der Staatsbahn. 291.
Staatsbahnen. Arbeitszeit. 552.
— Dienst- u. Signalreglement. Neues.
1259.
— Vergleich mit den übrigen nordischen.
128.
Tarifherabsetzung für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse. 1054.
Valdres. Verbesserte Verbindung nach.
129.
Verstaatlichung einer Privatbahn. 236.

Polen.

Attentat in Galizien. 407.
Außenhandel. 519.
Einnahmen der Bahnen im ersten Halb-
jahr 1926. 1078.
Eisenbahnprioritäten. Valorisierung. 1054.
Elektrische Bahnen. Geplante Errich-
tung. 158.
Fahrkartenpreise. Zuschläge. 488.
Finanzielle Ergebnisse der Eisenbahnen.
1204.
Frachtermäßigungen für Sendungen im
Durchzug durch die Tschechoslowakei
und Österreich. 108.
Gütertarif. 1364.
Güterverkehr, direkter, mit Danzig und
dem Saargebiet. 488.
Kohlenausfuhr. 264. 1012.
— über Danzig. 988.
Kohlentransporte. Unterbliebene nach
Italien. 435.
— Überlastung der Bahn durch. 943.
Personen- u. Gepäckverkehr mit Skandi-
navien. 1054.
Tarifbestimmungen. Ausfuhr. 918.
Tariferhöhung. 108. 650. 896. 988.
Untergrundbahn in Warschau. 1260.
Verkehrswerbung für Steinkohlentrans-
porte nach Italien über die Tschecho-
slowakei. 988.

Portugal.

Elektrischer Eisenbahnbetrieb. Einfüh-
rung. 26.
Entstaatlichung der Eisenbahnen. 1130.
Sichtvermerk. Aufhebung im Verkehr
mit Deutschland. 895.
Untergrundbahn für Lissabon. 436.
Verkehrsverbesserung. 896.

Rumänien.

Ausfuhrwege. 601.
Bukarest-Chernowitz. Wiederaufnahme
des direkten Verkehrs. 818.
Eröffnung des Verkehrs auf der Strecke
Temesvar-Baziasch. 25.
Fahrplan. Sommerfahrplan 1926. 352.
Getreideernte. 711.
Güterfahrplankonferenz in Bukarest.
1339.
Güterverkehr. Regelung zwischen den
Nachfolgestaaten. 1260.
Hochwasserkatastrophe in Siebenbürgen.
25. 50.
Hochwasserschäden. 650. 818.
Konstantza-Tekirgiol. Eisenbahnverbin-
dung. 576.
Lagerhausbrand in Bukarest. 520.
Lemberg-Czernowitzer Bahn. 1205.
Lokomotiv- u. Waggonbaufabrik. Neue.
896. 944.
Salzeisenbahnen in der Marmarosch. 553.
Schlafwagen. II. Wagenklasse in den.
944.
Seeschiffahrtsweg an der unteren Donau.
160.
Staatsbahnen. Neuordnung der Dienst-
stellen. 50.
— Oberbau. Vereinheitlichung. 185
— Organisation der. 161. 1130.
— und die Nationalbank. 292.
— Statistisches von den. 159.
— Vertrag mit den Warchalowskiwer-
ken. 896. 944.
Straßenbahn und Kraftomnibus. 736.
Tarif. Neuer. 1012. 1364.
Tariferhöhung bei den Staatsbahnen. 818.
918. 944.
Tarifreform. 871.

Unfall in Campia Turzii. 381.
Verkehrskonferenz. Rumänisch-bulga-
rische. 237.
Verkehrslage. Schwierige. 435.
Verstaatlichung der Privatbahnen in
Siebenbürgen. 237.
Volkswirtschaft. Kennzahlen. 382.
Wagenausgleich. Polnischer u. ungari-
scher. 1012.
— Schwierigkeiten im. 461.
IV. Wagenklasse. 519. 650.
Warchalowskiwerke. Vertrag mit der
Staatsbahnen. 896. 944.
Werkstättenbrand. 919.
Zolltarif. 462.
Zusammenschluß zwischen Armee und
Eisenbahn. 264.

Rußland.

Arbeitsverhältnisse bei den E. 842.
Außenhandel. 158.
Bautätigkeit in den nächsten fünf Jah-
ren. 1259.
Betriebsergebnis der E. Wirtschaftsjahr
1924/25. 381.
Brückenbau. Eisenbahnbrückenträger.
Beschaffung. 788.
Eisenbahnwesen. 312. 473. 1291.
Elektrisierung des Eisenbahnbetriebes.
1236.
Eröffnung der Bahn Atschinsk-Minus-
sinsk. 790.
— der Strecke Samsonowo-Termes. 50.
Gepäckverkehr. Deutschland. 127.
Güterwagen. Be- und Entladen an Feier-
tagen. 488.
Güterwagenpark der E. und der Neubau
von E. 870.
Handelsbilanz. 552.
Industrie. 519.
Jekatherinen-Bahn und ihre wirtschaft-
liche Entwicklung. 968.
Kohle für Italien. 75.
Moskau-Leningrad. Verkürzung der
Strecke. 50.
Paßbestimmungen. 918.
Personenverkehr. Deutsch-russischer. 127.
234.
Personen- und Gepäckverkehr, direkter,
mit Deutschland. 127.
— — — direkter, Paris-Wladiwostok.
380.
— — — Russisch-mittleuropäischer. 735.
Personenzuglokomotiven. 788.
— für Vorortverkehr. 896.
Sibirien. Wasserwege. 571.
Sibirienexpreß Moskau-Wladiwostok 679.
Tariferhöhung. 108. 435. 735. 1104.
Umsetzverkehr zwischen Breitspurbah-
nen und Vollspurbahnen. 585.
Unglück im Moskauer Bahnhof. 158.
Uralgebiet. Eisenbahnpläne. 321.
Verkehr, direkter, mit Italien. 209.
— Entwicklung auf den Bahnen im
ersten Halbjahr 1924/25 und 1925/26.
918.
Wagenbestellungen im Auslande. 1030.

Schweden.

Außenhandel 1925. 184.
Bau von Eisenbahnlinien. 678.
Eisenbahnverein (Svenska Järnvägsför-
eningen). 157.
Elektrischer Betrieb. Falköping-Katrine-
holm. 320.
— Stockholm-Göteborg. 157. 600.

Eröffnung der Linie Gävle-Söderhamm (Ostküstenbahn). 1236.
 — der Strecke Njurunda-Härnösand. 74.
 Fahrplan. Stockholm-Göteborg. Fahrzeit-Verkürzung. 1030.
 — 24-Stunden-Rechnung. 1054.
 Flugzeug u. E. im Güterverkehr. 600.
 Göttinger Bahnhöfe. Zusammenlegung. 1204.
 Gütertarif. Fortbildung. 788.
 — neuer, zwischen den einzelnen Eisenb. 763.
 Güterverkehr. Beschleunigung. 237.
 Güterwagen. Erprobung einer neuen Bauart. 1291.
 Kraftwagen. Wettbewerb und die Stb. 158.
 Kraftwagenlinien. Neue. 1078.
 Kunze-Knorr-Bremse. 488.
 Personen- und Gepäckverkehr, direkter, mit Österreich und der Tschechoslowakei. 129.
 — — — mit Polen. 1054.
 Privatbahnen im Jahre 1925. 461.
 Rundreisen in Südschweden. 967.
 Sichtvermerk. Aufhebung im Verkehr mit Deutschland. 818.
 Signale. Warnungssignale an Wegübergängen. 735.
 Skandinavien-Schweiz-Expreß. 49.
 Staatsbahnen im Jahre 1924. 320.
 — im Jahre 1925. 264.
 — Vergleich mit den übrigen nordischen. 128.
 Staatsbahnverwaltung. Vereinfachung u. Umorganisation. 601.
 Statistik für 1924. 209.
 Tarife s. Gütertarife.
 Tarifpolitik. Kritik. 352.
 Tarifreform. 476.
 Triebwagen. Neuartiger. 1290.
 Unfall, eigentümlicher, infolge einer Gleisverwerfung. 870.
 Unfall bei Sköfde. 380.
 Urkunden der Stb. Öffentlichkeit. 208.
 Verkehrsordnung. Neue. 1029.
 Verstaatlichung einer Privatbahn. 788.
 Vorschlag 1927/28. 1104.
 Wirtschaftslage. 158. 518.

Schweiz.

Ausfuhrverkehr. Kampf um den. 988.
 Automobilverkehr. 210.
 Bundesbahnen. Alkoholmißbrauch. Bekämpfung. 488.
 — Bahnhöfe der. 382.
 — Bauvoranschläge für 1927. 1260.
 — Betriebsergebnisse im Jahre 1925. 74. 109. 210. 238. 489. 944. 1130.
 — Einmannsystem im elektr. Betrieb. 408.
 — Elektrischer Betrieb. Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Betriebserfahrungen des Jahres 1924. 198.
 — Elektrisierung der. 969.
 — Finanzielle Auswirkung der Elektrisierung. 1152.
 — Finanzlage. 1176.
 — Geschäftsbericht und Rechnung für das Jahr 1925. 763.
 — Grandfeyviadukt. Umbau. 1365.
 — Kreiseisenbahnrate. 650.
 — Lastkraftwagen-Wettbewerb. 352.
 — Lawinenschäden. Ersatzpflicht für. 210.
 — Personalausschüsse. 577.
 — Personalien. 871.
 — Personenwagen. Neue. 1236.
 — Präsidium. Wechsel im — der Generaldirektion. 1079.
 — Vorschlag für 1927. 1205.
 Bernhardsbahn. 408.

Furka-Oberalpbahn. 763.
 Handelsbilanz. 789.
 Holland-Schweiz-Verkehr ohne Visumszwang. 127.
 Kohle. Herabsetzung des Einfuhrzolls für. 129.
 Kraftwagenfragen. 25.
 Kreuzungen von Bahn und Straße. 602.
 Lastkraftwagen. Wettbewerb. 352.
 Lokomotiven. Riesenlokomotiven, elektrische, der Lötschberg-Bahn. 1030.
 Ostalpenbahnprojekt. 896.
 Schweizerische Expreß-Aktiengesellschaft. 871.
 Sichtvermerk. Fortfall. 24. 49.
 Skandinavien-Schweiz-Expreß. 49.
 Tarife und Wirtschaftslage. 969.
 Unfall. 50.
 Unglück. Bellinzona. 352. 1012.
 — im Ricketunnel. 1055. 1079.
 Verband Schweizerischer Transportanstalten. 74.
 Verkehr. Reisesaison 1925. 576.
 — Osterverkehr. 520.
 Verkehrsverbesserungen zwischen Paris und Genf. 211.
 Verkehrswerbung. 209.
 — im Jahre 1925. 755.
 Zentralvorstand des schweizerischen Transport- und Verkehrsgewerbes. 919.

Spanien.

Anleihe. 26.
 Bahnbauten. 1365.
 Baupläne. 185.
 Eisenbahnen. 783. 944. 1105. 1205.
 Eisenbahnmateriel. Anschaffung von. 436.
 Eisenbahnpläne und -bauten. 352.
 Elektrischer Eisenbahnbetrieb. 1365.
 Eröffnung der elektr. Urolabahn. 842.
 Expreßzüge. Neue. 408.
 Fahrplan der Züge. 211.
 Freie Fahrt für Beamte. 1130.
 Kohlenkrise. 352. 490.
 Konzession. 1365.
 Lokomotiv- und Wagenbestellungen. 211.
 Madrid-Valencia. Direkte Linie. 238.
 Unglück bei Tortosa. 970.
 Untergrundbahn Madrid. 553.
 Vereinigung der Eisenbahnen. 1105.
 Verkehrsabwicklung in Andalusien. 238.
 Zumárraga-Zumaya. Elektrische Bahn. 185.

Südslawien.

Eilgutverkehr mit der Tschechoslowakei. 407.
 — mit der Tschechoslowakei, Österreich und Ungarn. 519.
 Eisenbahnen. 678.
 Eisenbahnverhandlungen mit Ungarn. 1055.
 Eisenbahnwesen. 1365.
 Frachtgrenze. Verschiebung für Bulgarien. 1364.
 Güterverkehr mit der Tschechoslowakei. 264.
 Handelsbilanz. 435.
 Pflaumenenernte und die internationalen Tarife. 1079.
 Tarifänderung. 1055.
 Valutavorschriften, neue, für den Reiseverkehr. 129.
 Verkehrswerbung. 381.
 Verstaatlichung der Privatbahnen. 1152.

Tschechoslowakei.

Adriafrachten. 1012.
 Adria-Tarife. Erhöhung. 435. 818.
 Akkumulatorenlokomotiven. Einführung bei den Staatsbahnen. 576.
 Anleihe. Staatsanleihe auf Grund des Umtausches der Eisenbahnprioritäten. 129. 185.
 Ärztlicher Dienst bei den Staatsbahnen. Neuorganisation. 553.
 Außenhandel in den ersten 4 Monaten 1926. 625.
 Außig-Teplitzer Eisenbahn. 736.
 — Markprioritäten. 918. 988. 1030. 1055. 1129.
 Automobilverzollung, gegenseitige, Tschechoslowakei-Österreich. 159.
 Bau von Eisenbahnlinien. 1079.
 Durchgangsverkehr. 264.
 Durchreisevisen. Erteilung in den Grenzkontrollstationen. 943.
 Dux-Bodenbacher Eisenbahn. Rückzahlung der Mark-Prioritäten. 461.
 Eilgutzüge. Einführung auf den Staatsbahnen. 461.
 — nach dem Orient. 1079.
 Eilgutverkehr mit Österreich, Ungarn und Südslawien. 519.
 — mit Südslawien. 407. 519.
 Einfuhr- u. Zollabfertigungsgebühren für Kohlensendungen aus Deutschland. Regelung der. 108.
 Eisenbahnprioritäten. Übernahme durch den Staat. 50.
 Elektrische Eisenbahnlinie. Bau einer. 1152.
 Expreßgutverkehr, direkter, nach Österreich. 601.
 Fahrkarten-Vorverkaufsstellen auf Prager Bahnhöfen. 519.
 Fahrplan. Schnellzugverkehr nach Österreich. 552.
 — Sommerfahrplan 1926—1927. 158.
 Fahrpreiserhöhung. 488. 763.
 Fahrpreismäßigung für Kurgäste auf den Staatsbahnen. 381.
 Ferdinands-Nordbahn. 25. 1030. 1130. 1339.
 Frachtermäßigung für Einfuhrkohle aus Deutschland. 108.
 — im Güterverkehr. 264.
 — nach Italien u. Südslawien. 576.
 — für Zuckersendungen nach der Schweiz. 108.
 Fremdenverkehr. 489.
 Gepäck s. Reisegepäck.
 Grenzbahnhöfe auf reichsdeutschem Gebiet. 1130. 1291.
 Grenzverhältnisse. Regelung mit Deutschland. 435.
 Güterverkehr s. auch Eilgutverkehr.
 Güterverkehr, direkter, mit Südslawien. 264.
 Hamburg-Adria-Tarife. Neue Beratungen. 159.
 Handelsbilanz. 108. 1152.
 Handelsvertrag mit Belgien. 50.
 — mit Polen. 184.
 Internationales Eisenbahn-Abkommen. Zur Annahme. 1339.
 Internationale Schnellzüge. Einschränkung. 943.
 Investitionsdeckung der Eisenbahnen. 292.
 Kaschau-Oderberger Eisenbahn. 159. 650.
 — Frachtsätze. Durchrechnung der. 209.
 — Generalversammlung in Budapest. 263.
 — Schuldverschreibungen. Verlosung. 408.
 — Sitzverlegung. 1339.
 — Verstaatlichung. 967.
 Kohlenausfuhr. 576. 1105.
 Kohlensendungen. 710. 1291.
 Kohleneinfuhr, polnische. 129.
 Kohlenförderung. 1012. 1105.

Kohlenindustrie im Jahre 1925. 25. 264.
Kohlensteuer. 129. 678. 763.
Lieferfristzuschläge. Herabsetzung. 1315.
Lokomotiven. Skoda. 237.
Mährische Lokalbahnen. Streit mit den Stb. 1364.
Maramaroser Salzbahnen. Entschädigung. 1315.
Nordböhmisches-Reichsdeutsches Kartell im Kohlenhandel. 553.
Ostrau-Friedländer Bahn. Sitzverlegung. 1176.
Paßgebühren. Erhöhung. 1079.
Personentarife. Erhöhung. 209.
Personen- u. Gepäckverkehr, direkter, mit Schweden und Österreich. 129.
Prag-Duxer Eisenbahnaktien. Steigerung der. 237.
Privatgüterwagen. Gebührenermäßigung für die Beförderung von Privatwagen. 50.
— Rückgabe an die Privatbesitzer. 1152.
Reisegepäck. Erleichterungen bei der Verzollung. 519.
— Neuregelung der Versicherungsgebühren. 159.
Reiseverkehr. Deutschland-Tschechoslowakei-Österreich. 1104.
Rübenkampagne. Beförderungsergebnisse. 108.
Schlafwagen. Einführung bei Personenzügen. 461.
Selbstkosten der Eisenbahnen. 788.
Serien- u. Ausnahmetarife im Verkehr mit Österreich. Aufhebung der. 678.
Sonntagsruhe im Frachtverkehr. 209.
Staatsbahnen. Abbau. Ergebnis. 710.
— Betriebsergebnisse. Ungünstige. 968. 1105.
— Einführung von Eilgüterzügen. 461.
— Speisewagen. Aufenthaltsregelung der Reisenden. 944.
— Statistisches über die. 461.
— im Voranschlag für 1927. 1176.
— I. Wagenklasse. Wegfall. 108.
Staatsbahnprioritäten. Durchführung des Prager Abkommens. 1105.
Tarif-Abkommen. Verhandlungen über ein tschechoslow.-ungar. 1130.
Tarifarische Begünstigungen für Petroleumtransporte nach der Schweiz. 678.
— Zuckertransporte nach der Adria. 678.
Tarifdurchrechnung zwischen Haupt- und Lokalbahnen. 1176.
Tarife s. auch Personen- u. Gepäck-, Serien- u. Ausnahmetarife.
— für Durchfuhrgüter. 736.
— Richtlinien zur bevorstehenden Reform. 896. 988.
— Verbandstarif. Tschechoslow.-österr. 843.
Tarifherabsetzung. 1204.
Tarifreform. 1129.
Tschechoslowakischer Verband der Eigentümer von Privat-Eisenbahnwagen. 408.
Unglück beim Tunnelbau. 237.
Verpachtung der Staatsbahnen. Angebot auf. 1315.
Verstaatlichung der Lokalbahnen. 108. 185. 1055.
— der Privatbahnen. 1030.
Wagen für den polnischen Kohlenexport. 918.
Wagenbeistellung. Tschechoslow.-reichsdeutsches Abkommen über. 1176. 1260.
Wagenleih-A.-G. 129. 292.
Wagenmangel im böhmischen Braunkohlenggebiet. 1152.
Zentral-Eisenbahnrat. 601. 1236.

Zollabfertigungsgebühr im Gepäck- und Expressgutverkehr. 552.
Zollmanipulationsgebühren. Änderung der Bestimmungen über die. 988.

Türkei.

Eisenbahnen. 408.
Frachterhöhung. 1365.

Fremde Erdteile.

Afrika.

Abessinien. Abkommen über die Eisenbahnen. 970.
Ägypten. Staatsbahnen im Sudan. 130.
— Verkehrsverbesserungen bei den Staatsbahnen. 1131.
Belgische Besitzungen. Eisenbahn Matadi-Leopoldville. 603.
— Kongogebiet. Anleihe zur Entwicklung der Kongokolonie. 162.
— — Bahnbau Bukama-Ilebo. 109.
Englische Besitzungen. Britisch-Ostafrika. Eisenbahnanleihe. 109.
— — Goldküste. Eisenbahnen im Rechnungsjahr 1924/25. 1262.
— — Südafrika. Amerikanische Reisende in. 437.
— — Eisenbahnen im Jahre 1924/25. 627.
— — Eisenbahnen u. Kraftwagen. 490.
— — Kraftwagenverkehr der Eisenbahnen. 1031.
— — Lage der Eisenbahnen. 239.
— — Personenwagen. Zweistöckiger. 897.
Französische Besitzungen. Algerien. Bahnverbindung mit Marokko. 76.
— — Eisenbahnen. 919.
— — Eisenbahn Nemours-Marnia. 970.
— — Eisenbahnen im Rechnungsjahre 1925. 1177.
— — Verkehrsförderung. 679.
— — Äquatorialafrika. Eisenbahn Brazzaville-Pointe Noire. 437.
— — Marokko. Bahnverbindung mit Algerien. 76.
— — Eisenbahnen. 883.
— — Eisenbahngesellschaft von —. 843.
— — Eisenbahnen im Rechnungsjahre 1925. 1205.
— — Eisenbahn Tanger-Fez. 293. 872.
— — Gibraltar-Tunnel und andere Eisenbahnpläne. 1237.
— — Nigieren. Nigeria-Eisenbahn. 945.
— — Vollandung und Verbindung der beiden Eisenbahnnetze. 1205.
— — Senegambien. Wassermangel bei der Bahn Thiés-Kayes-Niger. 186.
— — Tunesien. Eisenbahnen. 383.
— — Schnellzüge in. 186.
Portugiesische Besitzungen. Katanga-Eisenbahn. Verkehrssteigerung. 603.
— — Westafrika (Angola). Benguellabahn 109.

Amerika.

Argentinien. Eisenbahnen. 1032.
— Eisenbahnen unter Staatsaufsicht. 214.
— Eisenbahnwesen. 790.
— Holzschwellen für Eisenschwellen. 652.

Argentinien. Untergrundbahn für Buenos-Aires. 1291.
— Valparaiso-Buenos-Aires in 36 Stunden. 214.
— Zeitungssonderzug. 463.
Bolivien. Ausbau des Bahnnetzes. 1262.
— Außenverkehr. 239.
— Eisenbahnen. 131.
— Verkehrsverbesserung nach Peru. 628.
Brasilien. Eisenbahnbau. 1177.
Chile. Eisenbahnen. 596.
— Eisenbahnvorarbeiten. 628.
— Staatsbahnen. Verpachtung. 652.
— Untergrundbahn für Santiago. 872.
— Valparaiso-Buenos-Aires in 36 Stunden. 214.
Kanada. Feuergefährliche Güter auf den Eisenbahnen. 438.
— Gipfelleistung eines Schnellzuges. 765.
— Gruppenversicherung der Eisenbahnen. 293.
— Kanadische Pacific-Eisenbahn. 737. 1362.
— — — im Jahre 1925. 490.
— — — 40 Jahre. 844.
— Staatsbahnen. Besserung. 438.
— — im Jahre 1925. 680.
— Zusammenarbeiten von Staats- und Privatbahnen. 187.
Mexiko. Baulicher Zustand der Eisenbahnen. 651.
— Eisenbahnen und ihre Arbeiter. 604.
Paraguay. Verkehrswesen. 491.
Peru. Eisenbahnbau. 920.
— Verkehrsverbesserung nach Bolivien. 628.
Vereinigte Staaten. Arbeitermangel. 712.
— Ausstand in den Anthrazitgruben und die Eisenbahnen. Der. 353.
— Ausstandsschäden. Haftung. 872.
— Autobusdienst der Baltimore- und Ohio-Eisenbahnen in New York. 1206.
— — Autofagasta Eisenbahn. 765.
— — Auswanderungsmöglichkeiten. 651.
— — Außenhandel. Höchstzahl im. 131.
— — Bahnhofsverhältnisse von Washington. 490.
— — Beleuchtung eines Verschiebebahnhofs. 354.
— — Benzol-Triebwagen hoher Leistungsfähigkeit. 265.
— — Betriebsergebnisse der Eisenbahnen im Jahre 1925. 212. 293.
— — Chicago und seine Eisenbahnen. 555.
— — — die Illinois-Central-Eisenbahn. 410.
— — Denver & Rio Grande Western Railroad. Entstehungsgeschichte. 77.
— — Dienstdauer bei den Eisenbahnen. 353.
— — Dienstlaufbahn der Leiter der Eisenbahnen. 1032.
— — Drucktelegraph im Verschiebedienst. 1131.
— — Eisenbahnen und das Wirtschaftsleben. 239.
— — Eisenbahn „Renaissance“. 765.
— — Eisenbahnen. Lage der E. und ihr Einfluß auf das Wirtschaftsleben. 1316.
— — Eisversorgung für Kühlwagen. 844.
— — Elektrischer Betrieb bei der Pennsylvania-Eisenbahn. 578.
— — — der Virginia-Eisenbahn. 1154.
— — Elektr. Lokomotive. Probefahrt vor einem 1600 m langen Zug. 1131.
— — Elektrische Zugförderung. Ergebnisse. 438.
— — Fahrverkehr zwischen New York und New Jersey. 555.
— — Fernsprecher im Güterzug. 603.
— — Feuergefährliche Güter auf den Eisenbahnen. 438.

Vereinigte Staaten. Florida. Unwetter in — und die Eisenbahnen. 1177.
 — — — Verkehrsnot in. 409.
 — — Fortschritte bei der Lösung der Eisenbahnfrage. 577.
 — — Frauen im Eisenbahndienst. 78.
 — — Gleisbremsen. 554.
 — — Gleise, die in beiden Richtungen befahren werden. 555.
 — — Güterverkehr in New York. 27.
 — — Güterwagen aus Eisenbeton. 153.
 — — Güterwagengemeinschaft. 790.
 — — Güterzugfahrt über 3055 km mit einer Lokomotive. 462.
 — — Güterzuglokomotive. Neue, der Union Pacificbahn. 897.
 — — Holz als Frachtgut der Eisenbahn. 680.
 — — 100 Jahre Eisenbahn. 604.
 — — Kesselwagen für Helium. 578.
 — — Kosten des elektrischen und des Dampfbetriebes. 323.
 — — Kosten für Feststellung des Werts der Eisenbahnen. 384.
 — — Kraftomnibusse auf den New Yorker Fährten. 76.
 — — Kraftwagen und Eisenbahnen. 239. 1154.
 — — Kraftwagenverkehr bei den Eisenbahnen. 353.
 — — Krafwagen u. Eisenbahn. 239.
 — — Lagerhaus. Bau eines solchen in Aurora. 438.
 — — Lautsprecher im Verschiebedienst. 1031.
 — — Lokomotiven. Ausbesserungskosten. 680.
 — — Lokomotivbrennstoffe. Kosten der. 384.
 — — Lokomotivfabriken. Beschäftigung. 578.
 — — Lokomotivlösch. Gewinnung u. Verwertung. 384.
 — — Lokomotivtender. Bezeichnende Entwicklung. 1206.
 — — Milchtransport auf weite Entfernungen. 410.
 — — Milchverkehr in Chicago. 438.
 — — Obstverkehr. 322.
 — — Omnibusbetrieb der Pennsylvania-Eisenbahn. 384.
 — — Pennsylvania-Eisenbahn im Jahre Jahre 1925. 603.
 — — Philadelphia Camden Brücke. 989.
 — — Philippinen. Eisenbahnen der. 897.
 — — Präsident. Botschaft an den Kongreß. 109.
 — — Pullman-Gesellschaft. Löhne der Wagenbediensteten. 1237.
 — — Pullmanzug. Ein neuer. 578.
 — — Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung. 712.
 — — Reise der Königin von Rumänien. 1291.
 — — Reiseverkehr nach Deutschland. 712.
 — — Schadenersatz bei den Eisenbahnen. 989.

Vereinigte Staaten. Schiedsverfahren bei den Eisenbahnen. 323.
 — — Schienengleiche Übergänge. 353. 819.
 — — Schneefall. Verursachte Kosten durch. 409.
 — — Schrottwirtschaft bei einer Eisenbahn. 78.
 — — — der Pennsylvania-Eisenbahn. 213.
 — — Sparsamkeit. Erziehung. 109.
 — — Speisewagen. 765.
 — — Speisewagenbetrieb. 627.
 — — Spurweite der Eisenbahnen. 131.
 — — Staubfreie Eisenbahngleise. 790.
 — — Straßenkreuzungen in Nordamerika. 1201.
 — — Straßen-, Schnell- und Fernbahnen mit elektrischem Betrieb und ihre Fahrzeuge. 514.
 — — Streckenreinigung durch Saugwirkung. 51.
 — — Sydney. Stadtverkehr. 737.
 — — Tarifherabsetzung. 970.
 — — Tunnel. Eisenbahnbetrieb. 186.
 — — Tunnel. Neuer. 265.
 — — Unfälle. 77. 790.
 — — — u. Straßenkreuzungen. 1340.
 — — — im Jahre 1925. 554.
 — — Unglück, schweres, in Costa Rica. 294.
 — — Untergrundbahn, dritte, in New York. 970.
 — — Verbesserungen bei den Eisenbahnen. 1031.
 — — — Verkehrseinnahmen. 737.
 — — — Verkehrswerbung. 1291.
 — — — durch Rundfunk. 578.
 — — Vorortverkehr der Illinois-Central-Eisenbahn in Chicago. 1205.
 — — Vorratswirtschaft der Eisenbahnen. 765.
 — — Verschiebebahnhof der Pere Marquette-Eisenbahn in Ottawa. 920.
 — — Verschmelzungspläne im Eisenbahnwesen. 1366.
 — — Wirtschaft u. Statistik der Eisenbahnen. 843.
 — — Wohlfahrtseinrichtungen bei der Pennsylvania-Eisenbahn. 1262.
 — — Zugbeeinflussung. Selbsttätige. 1206.
 — — Zuggeschwindigkeit der Güterzüge. 1055.
 — — Zugleitungsdienst. 521.
 — — Zukunft des Verkehrs. 162.
 — — Zusammenarbeiten von Straßenbahn u. Omnibus. 213.
 — — Zusammenschluß der Eisenbahnen. 76. 293. 322. 521.

Asien.

Britisch-Malaya. Eisenbahnen. 321.
 China. Eisenbahnarbeiter. Lage der. 1106.
 — Fernverkehr. 490.
 — Hulan-Hailun-Eisenbahn in der Mandchurei. 554.

China. Kühlwagen für die Eisenbahnen. 490.
 — — Russisch-chinesisches Abkommen. 130.
 — — Südmandschurische Eisenbahn. 409.
 — — Taonanfu-Anganchi. Bahnbau. 383.
 — — Tarife. Neue. 462.
 — — Unterstützungskasse bei den Eisenbahnen. 521.
 Indien. Bahnbau. 712.
 — Betriebsmittel und Werkstätten der Staatsbahn. 872.
 — Ceylon. Eisenbahnen auf. 76. 323.
 — — Staatsbahnen auf. 1154.
 — Eisenbahnbau. 1106.
 — Fahrgeldhinterziehungen. 1131.
 — Fahrscheineffete. 679.
 — Kohlenbergbau der Eisenbahnen. 27.
 — Kohlenverkehr. 626.
 — Luxuszüge. 212.
 — Verbesserungen der Eisenbahnen. 1153.
 — Vereinigung von Reisenden III. Klasse. 1131.
 — Verpflegung der Reisenden. 818.
 Japan. Kolonialbahnen. 1256.
 — Staatsbahnen im Rechnungsjahr 1923/24. 554.
 — Unterseetunnel. 919.
 — Verkehrsentwicklung. 402.
 — Wohlfahrtseinrichtungen der Eisenbahn. 142.
 Niederländisch-Indien. Ausdehnung des Kleinbahnnetzes auf Celebes. 1340.
 — — Deli-Eisenbahn im Jahre 1925. 765.
 — — Einnahmen der Eisenbahnen. 945.
 Niederländisch-Indien. Staatsbahnen. 737.
 — — Umgestaltung der Tarife. 712.
 Niederländisch-Ost-Indien. Bahnbauten. 130. 293. 437. 521. 712. 1080.
 — Einnahmen der Staatsbahnen. 293.
 — — Schnellzuggeschwindigkeit. Erhöhung. 945.
 Persien. Eisenbahnbau. 1106.
 — Eisenbahnpolitik. 26.
 — Verkehrsverhältnisse. 521.
 Türkei. Eisenbahnen in Palästina. 1153.
 — Eisenbahnpläne. 265.
 — Eisenbahnpolitik und Eisenbahnbau. 75.

Australien.

Eisenbahnbau. 920.
 Freifahrt und Parlament. 354.
 Spurweite der Eisenbahnen. 294.
 Neusüdwaes. Baumwollverkehr. 628.
 — Eigenartige Zugladungen. 52.
 — Eisenbahnglück in Sydney. 1013.
 — Landwirtschaft. Förderung durch die Eisenbahn. 680.
 Victoria. Belegte Plätze. 898.
 — Güterwagen für die Eisenbahn. 845.
 — Ruhestandsbezüge bei den Eisenbahnen. 872.
 Queensland. Gebirgsbahn. 652.

C. Wasser-, Luft- und Kraftwagenverkehr, Ausstellungen und Messen.

Wasserverkehr.

Afrikiendienst. Verbesserung des deutschen. 1305.
Amerika-Dampfer. Neueinstellung. 1316.
Amerikanische Handelsflotte. 78.
— Schifffahrtspolitik. 845.
Amsterdamer Hafen. 164
Antwerpen. Hafenausbau. 738. 1080.
— Moedijk. Kanal. Niederländisch-belgischer Vertrag. 1366.
— Seeschiffsverkehr. 52. 411. 766. 1080.
Baseler Rheinschiffahrt im Jahre 1926. 1207.
Binnenschiffahrtstagungen. 1013. 1032.
Bordeaux. Hafen im Jahre 1925. 819.
Bremen. Seeschiffsverkehr. 52. 187. 294. 410.
Budapester Freihafen. Fortschritt des Baues. 971.
Bulgarische Seehäfen. 1207.
Danziger Hafen. Erweiterungsbauten. 1155.
— Hafenausschuß. Haushaltsplan für 1926. 27.
Deutsch-Australische Dampfschiffahrtsgesellschaft in Hamburg. Neue Frachtdampfer der. 60.
Dieselmotorküferschiff für den Großen Belt. 266.
Donauhafen. 164. 1155.
Donauhäfen. Güterverkehr in den tschech. 1263.
Donaukommission. 605.
— Internationale. 652.
Donaulandungsplätze. 187.
Donauschiffahrt. Hinesbericht über die 266.
Donaudampfschiffahrtsgesellschaften. 60. 1056.
Donaufahrt. Abänderung. 738.
Dunkirchen. Hafen. 522.
Eichung der Binnenschiffe. 712.
Elbe-Oder-Donau-Kanal. 920.
Elbe-Moldau-Verkehr. 1155.
Elbeschiffahrt. Betriebsergebnisse im Jahre 1925. 439.
— in Nordböhmen. Verbesserung. 240.
Elbeschiffahrtsgesellschaften. Zusammenschluß. 1263.
Elbeschiffahrts-Kartell. 187. 214. 266. 323.
Eilfrachtdampfer für den Elbeverkehr. 164.
Eröffnung des Dampferverkehrs auf der Elbe. 266.
Fährschiff. Stapellauf eines neuen — es. 434.
Fährschiffbetten im Saßnitz-Hafen. 1367.
Fahrzeiten. Verkürzte im Seedienst nach Ostpreußen. 920.
Fiume. Hafenverkehr. 27.
— u. Suschak. Schiffsverkehr in den Häfen. 1056.
Frachtsätze für tschechoslowakisches Bier von Triest nach Alexandrien. Herabsetzung der. 164.
Frachtverkehr Chicago und den europäischen Häfen. 492.
— Lübeck-Leningrad. 1013.
Frankreich und die Rheinhäfen von Straßburg und Kehl. 52.
Französische Häfen im Jahre 1925. 491.
Gdingen. Ausbau des Hafens durch die ostoberschlesische Schwerindustrie. 1032.
— Französische Schiffsverbindungen mit. 266.

Gefrierverfahren beim Wassertransport in Rußland. 792.
Genua. Schnelle Entwicklung des Hafens. 214.
— Seeschiffsverkehr im Hafen im Jahre 1925. 78.
Güterverkehr im Hafen von Venedig. 522.
Hamburg-Amerika-Linie. 323. 410. 555. 556.
— Ausscheiden aus der Kuba-Mexiko-Passagierfahrt. 1013.
— und Harriman. Neues Abkommen. 819. 845.
Hamburg. Hafenausbau. 738.
— Hafenverkehr. 132.
— Seeschiffsverkehr. 52. 187. 266. 385. 410. 411. 766. 1080.
— Stand der Flußfrachten und Verkehrsverhältnisse. 27. 164. 266.
Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft. 323. 385.
Hamburger Deutsch-Austral. u. Kosmos-Linien. Jahresabschluß für 1925. 681.
Hangö (Finnland). Wiederaufbau des Hafens. 681.
Hansakanal. 920.
Hapag. Neues Schiff. 1106.
Hapag-Dampfer Hamburg. Probefahrt. 385.
Hoek van Holland-Harwich. Verkehr über. 187.
Hugo Stinnes-Linien. Zwei neue Schiffe. 294.
Internationaler Schifffahrtstag auf der Oder. 355.
Italienische Schifffahrtslinien. 187.
Italienischer Schiffsverkehr. 240.
Japanische Schifffahrt. Fusion in der. 324.
Kanalbau. 1179.
Kaiser-Wilhelm-Kanal und Suezkanal im Jahre 1925. 240.
Kiel. Hafenverkehr. 132.
Konstantinopeler Hafen. 1106.
Leningrad. Schiffsverkehr im Hafen. 214.
Letlands Schiffsbewegung im Jahre 1925. 439.
Lübeck. Seeschiffsverkehr im Jahre 1925. 78.
Marseille. Erweiterung des Hafens. 492.
Mittellandkanal. 819.
Motorschiff. Neues. 78.
Neckarkanal. 384.
Neue Norddeutsche Flußdampfschiffahrtsgesellschaft. 60jähriges Bestehen. 294.
Nordische Handelsflotten. 214.
Panamakanal. 214. 1208.
Polnische Kohlenausfuhr über Danzig im Januar 1926. 240.
Probefahrt bei der Deutschen Werft in Hamburg. 78.
Reichswasserstraßenrat. 266. 439.
Rheindampfschiffahrt. 100 Jahre. 653.
Rheinregulierung. Die Schweiz und die. 791.
Rhein-Rhone-Kanal. Ausbau. 491.
Rheinschiffahrt im Jahre 1925. 214.
Rheinverkehr im Jahre 1925. 767.
Rotorschiff. Neubau eines — es. 480.
Rotterdammer Hafenverkehr im Mai 1926. 653.
— Seeschiffsverkehr. 52. 411. 766. 1080.
Rouen. Hafen im Jahre 1925. 791.
Russischer Hafen an der Lugamündung. 1106.

Saßnitz-Trälleborg. 1263.
Schiffahrtfusionen. Deutsche. 1178.
Schiffahrtsschwierigkeiten an der Donaumündung. 456.
Schiffahrtstrust. Nationaler. 1155.
Schiffbau. Riesenschiffe. Warum keine! 989.
Stapellauf eines neuen Kabeldampfers. 214.
— — franz. Schnell dampfers. 324.
— der Schiffe „Preußen“ und „Hansestadt Danzig“. 323.
— des größten Motorschiffes der Welt. 60.
— eines großen Schwimmdocks auf dem Hamburger Vulkan. 791.
Schwarzes Meer. Hafenverkehr im — und Asow-Meer. 52.
Seehafenverkehr, deutscher, über den Vorkriegsstand. 187.
Seeverkehr durch italienische Reedereien. 52.
Spanien. Pläne für den Ausbau von Wasserkraften in. 324.
Stettin-Leningrad. Dampferverbindung. 653.
Stinnesflotte. Übernahme durch die Deutsch-Austral- und Kosmos-Linien. 164.
Straßburger Hafen. 681.
Südafrika. Deutscher Schnelldienst. 767.
Suezkanal. Verkehr im. 945. 1366.
Swinemünde-Pillau. Seeverkehr. 653.
Triester Hafen. 214.
— — Verkehrsrückgang. 1368.
— — Verkehrserwerb für den. 1107.
Tschechoslowakische Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft. 164.
Tschechoslowakisch überseeische Dampfschiffahrtsgesellschaft. 1207.
Tschechoslowakischer Güterverkehr auf der Donau. 970.
Tschechoslow. Umschlagverkehr in Preßburg. Betriebsergebnisse. 1032.
Venlo. Bau eines Hafens. 294.
Vereinigte Afrikalinen in Hamburg. 294.
Vereinigung Deutscher Hafenverbände. 132. 164.
Verkehrs- u. Betriebssicherheit. Wodurch ist die — — der Weltwirtschaft gewährleistet? 1263.
Vlissingen Linie im Jahre 1925. 767.
— Personenverkehr im Jahre 1925. 240.
Wasserstraßen. Ausbau der deutschen. 1263.
Wasserstraßenverwaltung. Organisation der. 163.
Welthäfen. Rangordnung der. 792.
Westindien-Dienst. Neuer. 604.
Zentralverein für deutsche Binnenschiffahrt. 439.

Luftverkehr.

Berlins Lufthafen. 712.
Deutsche Luft-Hansa A.-G. Gründungsversammlung. 52.
— Flugpläne, neue. 355.
Flugabkommen zwischen der Tschechoslowakei und Polen. 440.
Flugverkehr. Kopenhagen-Köln-Paris. 295.
— London-Berlin-Moskau. 440.
— Prag-Wien-Budapest-Konstantinopel und Warschau. 385.

Flugverkehr. Stettin-Stockholm. 295.
 — Teplitz-Triest. 971.
 — Wien-Venedig. 898.
 — in Holland. 295.
 — in Italien. 411. 653.
 — in Norwegen. 164.
 — Nordischer. 27.
 — in Schweden. 164.
 — in der Schweiz. 78. 492.
 — mit Gotenburg. 738.
 Frachtermäßigungen der Süddeutschen.
 Luft-Hansa A.-G. 921.
 Großflugzeuge zwischen Kopenhagen und
 Paris über Hamburg-Köln. 921.
 Internationale Luftverkehrstagung in
 Berlin. 945.
 Luftfahrsvorträge an der Technischen
 Hochschule in Berlin. 78.
 Luftkursbuch. Reichs-. 492.
 Pariser Luftfahrtabkommen. 605.
 Tschechoslowakische Fluggesellschaft.
 1316.
 Versicherungsverfahren für Luftreisende.
 440.

Kraftwagenverkehr.

Automobilmarkt. Internationaler. 820.
 Autostraßennetz in der Rheinprovinz.
 240.
 Berlin. 50 000 Kraftfahrzeuge. 1179.
 Deutschland. Bestand an Kraftfahrzeugen
 in. 1264.
 Eisenbahnkraftwagenverkehr. 127. 1028.
 Kraftfahrstraße Hamburg-Mailand. 1208.
 Kraftpostverkehr in den Bayrischen Al-
 pen. 240.
 Kraftwagen der Erde. 295.
 — in der Schweiz. 767.
 — in Wien. 738.
 Kraftwagenlinie. Einrichtung einer. 921.
 Kraftwagenverkehr. Berlin-Leipzig. 872.
 — staatlicher, in Dänemark. 188.
 — Flensburg-Schleswig. 946.
 — staatlicher, in Norwegen. 28.
 — Bad Soden-Frankfurt a. M. 767.
 Omnibus-Fernverkehr in England. 440.
 Paris-Lyon-Mittelmeer-Eisenbahn. Kraft-
 wagen dienst. 921.
 Verbindung von Kraftwagen- und
 Dampferfahrt auf der Götakanallinie.
 385.

Ausstellungen und Messen.

Architektur-Ausstellung in Karlsruhe.
 240.
 Breslauer Frühjahrsmesse. 188.
 Frankfurter Messe. 240.
 — — Sonderzüge zur. 350.
 Gesolei und Reichsbahn. 825.
 Internationale Ausstellung für Fluß-
 schiffahrt u. Wasserkraftausnutzung
 in Basel. 241.
 — Mustermesse in Galatz. 385.
 — Plakatausstellung. 872.
 — Verkehrsausstellung in Kopenhagen.
 385.
 Kölner Frühjahrsmesse. Ausfall der. 295.
 Kraftwagenausstellung Köln 1927. 1032.
 Leipziger Frühjahrsmesse 1926. 28. 79.
 207. 290. 513.
 Leipziger Technische Messe. Güterabfer-
 tigung. 921.
 Wiener Frühjahrsmesse. Fahrpreis-
 ermäßigung. 240.

D. Allgemeines.

Amerikanische Reisende. 300 000. 1925
 in Europa. 287.
 Amerikanische Wirtschaftsvertretung in
 Frankfurt (Main). 40.
 Ausfuhrsonderzug vor 85 Jahren. 1163.
 Bequemlichkeit im Hotel. 953.
 Bewegliche Treppen und ihre Anwend-
 barkeit bei Hoch- und Untergrund-
 bahnen. 267.
 Büroreform. 116.
 Bürotechnik. Neuzeitliche in der öffent-
 lichen Verwaltung. 985.
 Diesellokomotiven. Neue Versuche mit
 schweren. 1032.
 Eilsendung. Kostbare. 43.
 Eisenbahnnetz der Erde. Das. 426.
 Eisenbahnschwellen, Tränken mit Salz.
 1156.
 Eisenbahnwagen. Stählerne. 579.
 Fahrkartensammlung. 784.
 Fahrplan. Neuer A-B-C-. 116.
 Fernsprechnetz. Europ. 1056.
 Frachtverkehr vor 150 Jahren und heute.
 315.

Französisches Erholungsheim für Eisen-
 bahnglehrlinge. 1001.
 Friedrich-List-Gesellschaft. 372. 1208.
 Frühstückswagen. 642.
 Handel und Gewerbe im Februar. 267.
 Handelsverträge. 43.
 Hotels auf Rädern. 980.
 Internationale Hochgebirgsuniversität in
 der Schweiz. 873.
 Kraftwagen und Eisenbahn. 976.
 Lokomotive. Die größte und kleinste
 elektrische. 784.
 — 80jährige amerikanische. 933.
 Museen. 1208.
 Ordnung, Pünktlichkeit und Höflichkeit
 in Deutschland. 394.
 Osten und Westen. 872.
 Psychotechnik. 1368.
 Sachs, Professor Dr. 40.
 Schema F. 79.
 Schienenverbindung. Neuartige. 1323.
 Speisewagen- und Hotelbetrieb. Wie ein
 Japaner sich für die Leitung vorbil-
 det. 267.
 Stahlwerke. Die Vereinigten. 1155.

Stellwerke. Ältere. 511.
 Studienfahrten nach Palästina - Ägypten-
 Griechenland. 231.
 Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittel-
 zentrale. 511.
 Touristenverkehr in Südafrika. 997.
 Treffbuch in der Großstadt. Das. 267.
 Türkei. Eine deutsche Zeitung in der.
 287.
 Unfälle und selbsttätiges Anhalten der
 Eisenbahnzüge. 1069.
 Verein Deutscher Ingenieure. 70. Grün-
 dungstag. 556.
 Vereinfachtes gerichtliches Verfahren.
 579.
 Vereinigte Stahlwerke A.-G. Gründung.
 80.
 Verein Hamburger Reeder. Jahresbericht
 1924/25. 28.
 80 t-Wagen in England. 933.
 Wegweiser bei den Londoner Untergrund-
 bahnen. 1332.
 Wohnbevölkerung in Deutschland. 80.
 Zahlstelle. Fahrbare. 570.

E. Rechtspflege.

Aufbewahrung. Amtliche. Bruch der
 amtlichen Verfügungsgewalt im Sinne
 des § 133 StGB. 28.
 Aufwertung. Berechnung einer Ent-
 eignungsentschädigung. 1209.
 — von Restkaufgeld bei Enteignung. 820.
 — bei Veräußerung eines Grundstückes.
 — von Zahlungen bei bereits gleitender
 Zahlungsverpflichtung. 898.
 Aufwertungsanspruch. 53.
 Ausschreibung. Welche Voraussetzungen
 müssen erfüllt sein, damit Bedingun-
 gen, die die Reichsbahn einer Aus-

schreibung zugrunde legen will, auch
 tatsächlich für die auf Grund der An-
 gebote abgeschlossenen Verträge Gel-
 tung haben? 81.

Bahnhofswirtschaften. Konzessions-
 pflichtig? 492.
 Beamtennötigung. 133.
 Beistandspflicht im Sinne der §§ 191, 192
 der Reichsabgabenordnung (A.O.)
 liegt auch den Reichsbahnstellen ob.
 385.
 Berggesetz. (Preußisches). Zum § 196.
 165.

Berufsgenossenschaften. Verhältnis zur
 Eisenbahnverwaltung bei Tötung oder
 Verletzung von Kraftwagenführern
 durch den Eisenbahnbetrieb. 440.
 Betriebsrat. Rechtmäßige Wahl bei
 Stimmenenthaltung. 404.
 Betriebsratsmitglieder. Fristlose Ent-
 lassung wegen Verbreitung von Flug-
 blättern in den Diensträumen. 165.
 — Pflichten. Regelung der Frühstück-
 pause durch die Station. 1368.
 Betriebsstätte im Sinne des Finanzaus-
 gleichsgesetzes. 412.
 Betrug bei wissentlicher Übertreibung
 eines Schadensanspruches. 1080.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Zur Rechtsstellung. 80.
Deutschen Reichsbahn. Sicherungsüber-
 eignungen zugunsten der. 110.
 Diebstahl an einer im Warteraum eines
 Bahnhofs liegengelassenen Sache. 53.
 Disziplinarrecht. 681.
 Disziplinarstrafverfahren. 84.

Einschreibebriefe. Gelten nicht ange-
 nommene als dem Empfänger zuge-
 stellt? 268.

Einstweiliger Ruhestand. Sind Beamte
 im einstweiligen Ruhestand Reichs-
 beamte oder Reichsbahnbeamte? 241.
Eisenbahnverkehrsordnung. Bedeutung
 des § 57 für die Frachtberechnung.
 921.

Elektrische Blockleitungen und ihr
 Rechtsschutz gegen fremde Stark-
 stromleitungen. 682.

Enteignung. Kapitalisierung der Ent-
 schädigung ist unter Zugrundelegung
 auch des außergewöhnlichen gegen-
 wärtigen Zinsfußes zulässig. 1180.

Ermittelungsverfahren. Grobes Ver-
 schulden. 1264.

Fahrkarte. Keine öffentliche Urkunde.
 53.

— Verfälschung. 440.

Fernsprechdraht und Straßenbahnleitung.
 133.

Frachtberechnung bei Bahnnumwegen in-
 folge Sperrung. 653.

Gastwirtschaften. Verkürzung der Po-
 lizeistunde. 493.

Gewerbeordnung. Durch Pächter aus-
 geübte Hilfsbetriebe der Eisenbahn-
 unternehmungen sind von den Vor-
 schriften der Gewerbeordnung befreit.
 1156.

Grundstücksveräußerungsvertrag. Auf-
 hebung. 580.

Haftpflicht. Innerer Betriebsunfall. 268.
 — Unfall auf einer privaten schienen-
 gleichen Überfahrt. 324.

— Verschulden der Straßenbahn, des
 Fahrers und des Verletzten. 874.

Haftung der Bahn wegen Auslieferung
 einer Sendung an einen Nichtberechtig-
 ten. 1341.

— Befreiung der Bahn nach § 86 Abs. 1
 Nr. 3, Abs. 2 der EVO. 1368.

Haftung. Grobes Verschulden der Eisen-
 bahn bei Umschauflung von Obst. 971.
 — Keine — bei Heißlaufen des Wagens.
 922.

— der Bahn für Hochwasserschäden
 durch die Bahnanlage. 1317.

— für Schäden auf der Hamburgischen
 Hafenbahn. 82. 1180.

— Keine — der Bahn selbst bei schuld-
 hafter Verzögerung, sofern Lieferfrist
 gewahrt. 1317.

— Keine — der Eisenbahn bei Verstoß
 gegen Versandvorschriften. 990.

— bei Zusammenstoß mit Auto. 556.

Haltestellen. Neuerrichtung auf Grund
 eisenbahnbehördlicher Aufträge. 523.

Höhere Gewalt bei Eisenbahnattentaten.
 1107.

— Stilllegung der Bahn. 1132.

Kleinbahn. Betrieb. 404.

Koalitionsfreiheit des Angestellten bei
 Verletzung. Kein Klagerecht des
 Angestelltenverbandes. 492.

Kostbarkeiten. Haftung bei Dekla-
 rationen. Geldentwertung und Auf-
 wertung. 188.

Kraftfahrzeugverkehr. 1341.

Kündigungsbrief ohne Unterschrift. 403.

Offene Wagen. Pflichten der Bahn und
 des Absenders bei Gestellung und Be-
 ladung. 29.

Personalabbau-Verordnung des Reiches.
 767.

— vom 27. 10. 23 § 6 Art. 3 Rechts-
 anspruch eines Beamten auf Ver-
 setzung in den dauernden Ruhestand
 bei einem gegen ihn schwebenden
 Dienststrafverfahren. 241.

Privatanschlußgleisvertrag. Unkündbar-
 keit. 1156.

Privatgüterwagen. Umfang der Haftung.
 215.

Reichsbahnbeamtengesetz. Auslegung
 des § 75 Abs. 2. 356.

Reichsbahngesellschaft. Rechtsstellung.
 463.

Reichsgewerbeordnung. Zu § 20. 629.

Reichshaftpflichtgesetz. 605.

Streitwert. Rentenansprüche aus Haft-
 pflicht und unerlaubter Handlung. 738.

Schadenersatz der Reichsbahn bei un-
 richtiger bahnamtlicher Abwägung.
 846.

— Zusammenstoß zwischen Straßenbahn
 und Lastkraftwagen. 921.

Schankerlaubnis. Voraussetzungen für
 die Entziehung. 682.

— Zurücknahme. 605.

Schankkonzession. Zur Frage der
 Entziehung. 386.

Schaufelschlagsrecht. 820.

Schiedsgericht (Deutsch-Polnisch-Dan-
 ziger) für den Durchgangsverkehr in
 Danzig. 873.

Schiedsgerichtsurteil (Danziger). Unfall
 bei Stargard. 846.

Schiedsspruch. Frage der Verbindlich-
 keit. 295.

Schiedssprüche. Verbindlichkeitserklä-
 rung. 793.

Speditions- und Lagervertrag. 411.

Steuerzuschüsse. Keine besonderen der
 Reichsbahn in Gemeinden mit mehr
 als 5 % Eisenbahnpersonal. 325.

Transportgefährdung mit Todesfolge.
 1292.

Unerlaubte Entfernung eines vom Amt
 suspendierten Beamten. 522.

Unfälle. Grenzen der von der Bahn auf-
 zuwendenden Vorkehrungen gegen.
 1340.

— Wann ist die tödliche Lungenentzün-
 dung eines Lokomotivheizers auf den
 Dienst zurückzuführen? 355.

Unfallpension. Stellt der Anspruch ein
 wohlverworbenes Recht dar. 1316.

Vorsehen der Post bei Beförderung eines
 Briefes. 1369.

Verzug bei Lieferungsverzögerung wegen
 Schwierigkeiten mit Arbeitern. 580.

Wagen. Keine Überwachungspflicht der
 Eisenbahn nach der Ablieferung. 269.

— Mangelhafte gereinigte. Kein Scha-
 denersatz. 267.

Werklieferungsvertrag. 110.

Zufall, unabwendbarer, im Sinne des § 25
 des Preußischen Eisenbahn-Gesetzes
 vom 3. November 1838. 83.

Zwangskurs des französischen Franken.
 971.

F. Bücherschau.

Abwasserreinigung. Fortschritte in der.
 1266.

Adreßbuch der europäischen Waggon-
 und Lokomotivfabriken, Eisen-,
 Privat- und Straßenbahnen. 1026.

AEG-Mitteilungen. 654.

Allgemeiner Verkehrsanzeiger (ALVA)
 Stuttgart. 849.

Atlas. Eisenbahn- und Verkehrsatlas von
 Europa. 218.

— großer, der Eisenbahnen und Schiff-
 fahrt von Europa. 176.

Atomtheorie. 582.

Aufwertungsgesetz. Kommentar zur
 Durchführungsverordnung zum —
 vom 29. November 1925. 386.

Aufwertungsrecht. Kommentar zum Auf-
 wertungsgesetze vom 16. Juli 1925.
 557.

Bach. Lebensweg u. Tätigkeit. 1210.

Bäcker von Rußland. 868.

Badischer Verkehrsverband. 20 Jahre.
 797.

Bahnhofsverzeichnis. Das amtliche —
 1926 der Deutschen Reichsbahn und
 der deutschen Privatbahnen. 134.

Bautechnische Dienststellen. Sonder-
 unterrichtsheft für den Innendienst.
 431. 874.

Behälterbau. 746.

Bemessungsverfahren. Zahlentafeln und
 Zahlenbeispiele. 18.

Berechnungsgrundlagen für die Brems-
 wirkungen an Eisenbahnzügen. 770.

Berlin. Stadtplan von Berlin mit beson-
 derer Berücksichtigung der elektri-
 schen Stadtschnellbahnen. 149.

Besoldungstabellen für Reichs-, Staats-
 und Kommunalbeamte. 771.

Betriebswissenschaften. Ausgewählte
 Arbeiten des Lehrstuhles für — in
 Dresden. 1108.

Binnenschifffahrt. Die deutsche im Jahre
 1925. 473.

Bodenbewegungen im Kohlenrevier und
 deren Einfluß auf die Tagesober-
 fläche. 946.

Brennstoffwirtschaft. Neuerscheinungen
 auf dem Gebiete der. 1265.

Britisch-Indien. Staat u. Eisenbahnen.
 1157.

Brockhaus, kleiner, Handbuch des
 Wissens in einem Band. 203.

Brückenbau. Sonderunterrichtsheft der
 Zeitschrift „Der Eisenbahnfachmann“.
 1158.

Dampfturbine. Neuzeitliche. 537.

— Theorie, Berechnung usw. 880.

Dawesplan und die Reichsbahn. 451.

Deutsche Meister der Naturwissenschaft
 und Technik. 740.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Die
 rechtliche Natur. 1108.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Was jeder wissen muß. 333.
 — Vorschriften für die Lieferung von Farben und die Ausführung von Anstrichen für Eisenbahnbauwerke. 874.
 Deutsche Verkehrsausstellung München. Denkschrift. 270.
 Differentialgleichungen. Gewöhnliche. 880.
 Dieselmotoren II. 87.
 Din. Deutsche Normung. Dinormblätter, Din-Taschenbücher, Dinbücher. 1158.
 Drahtseilbahnen (Schwebelbahnen) einsch. der Kabelkrane und Elektrohängebahnen. 771.
 Dynamik. 880.
Einheitskurzschrift. Die amtliche deutsche. 55.
 Eisenbahnbau. 557.
 Eisenbeton-Bestimmungen 1925 mit Beispielen. 1081.
 Eisenbahn-Betriebshandbuch. 116.
 Eisenbahn-Elbbrücke in Meissen. 581.
 Eisenbahnererholungsheime. Führer durch die deutschen. 466.
 Eisenbahnfachmann. 1109. 1158. 1342.
 Eisenbahntarife. Abrisse zur Geschichte der — der Ss. Ss. Ss. R. Teil I. Getreidetarife. 217.
 Eisenbahn-Verkehrsordnung. 1132.
 Eisenbahnwissenschaftliches Jahrbuch. 229.
 Eisenbetonbau. Grundzüge. 797.
 Elektrische Beleuchtungsanlagen. Leitfaden für die Herstellung. 922.
 — Gleisfahrzeuge. 796.
 Elektrische Maschinen. 1082.
 Elektrizität. Die. 298.
 Elektrokarren-Dienst. 1210.
 Elektrotechnik. Aufgaben aus der. 1165.
 Elektromotoren für aussetzenden Betrieb und Planung von Hebezeugantrieben. 770.
 Elektrotechnik. Nachdenkliches und Heiteres aus den ersten Jahrzehnten. 110.
 Englischer Volkscharakter. 218.
 Erde und Weltall. 494.
 Erfindung. Die. 771.
 Erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen. 581.
 Expres-, Eil- und Frachtstückgutversand mit der Eisenbahn. 234.
Fahrplan. Nord-Süd. — für das Badnerland. 923.
 Fernmeldewesen bei den Eisenbahnen. Das elektrische. 770.
 Fernthermometer. 54.
 Feuerversicherung und Brandschadenabschätzung bei maschinellen Fabrikeinrichtungen. 617.
 Fifty Years of Rapid Transit. 54.
 Fortschritte beim Polieren und Lackieren. 1108.
 Funktionentheorie. Aufgabensammlung. 880.
Geographie. Allgemeine politische. 880.
 Geologie. 441.
 — der Heimat. 1057.
 Geophysik. Methoden der angewandten. 1243.
 Gestaltungsgeschichte der Erde. 558.
 Großstadt-Garagen. 85.
 Grundkarten der deutschen Wirtschaft. 189.
 Gußbeton und seine Anwendung im Bauwesen. Der. 769.
 Güterbeförderung durch die Eisenbahn. 466.
 Güterumschlag. 242.
Hamburger Fernverbindungen u. Bahnhof-Wegweiser. 167.
 Handbuch der Verfassung u. Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Reiche, von Graf Hue de Grais. 821.
 — für Reise und Verkehr. 860.

Handbuch für technischen Bedarf der Staatseisenbahnen. 270.
 Handelsschiffahrt. Wiederaufbau der deutschen. 1034.
 Handwerkszeug. 475.
 Hanomag Lokomotiven für Indien und den Fernen Osten. 31.
 — Nachrichten. 31. 246. 923.
 Hochdruckdampf. 30.
 Hue de Grais. Handbuch der Verfassung u. Verwaltung in Preußen u. dem Deutschen Reiche. 821.
 Hütte. 450. 1157.
 Hydraulische Probleme. 654.
Integration. Graphische. 1370.
 — Numerische. 880.
 Internationaler Eisenbahnverband und die Entwicklung älterer internationaler Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende. 451.
 — Hotelführer 1926. 387.
 Italien. Das fernste. 190.
Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen. 1369.
 — für Eisenbahnwesen 1925/26. 297.
 — der Elektrotechnik. 848.
 — des Norddeutschen Lloyd 1925. 990.
 — der Verwaltungsakademie Berlin 1926. 167.
 Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Berlin für 1925. 432.
 Jahrbuch. Statistisches für die Freie und Hansestadt Hamburg 1925. 1181.
 Jugend-Kalender. Deutscher. Metall u. Maschine. 1243.
Kalender für Heizungs-, Lüftungs- und Badetechniker. 87.
 Katalog von Reiss. Ein neuer. 512.
 Kinematographie und Schule. 771.
 Klingenberg, Georg. Gedächtnisschrift. 370.
 Kolbendampfmaschinen. 53.
 Konjunktur und Eisenbahn-Güterverkehr. 1265.
 Körperschaftssteuergesetz. Kommentar. 1293.
 Kraftomnibus. 232.
 Kreisprozeßkunde. 1342.
 Kruppsche Monatshefte. 218.
 Kurzschrift-Zeitung. 370.
Landkarten. Neuauflage. 512. 540. 606.
 Lastkraftwagenverkehr seit dem Kriege. insbesondere sein Wettbewerb u. seine Zusammenarbeit mit den Schienenbahnen. 1056.
 Leifer, Herbert. Der geplante Weser-Main-Kanal. 54.
 Leipziger Fremdenverkehrspolitik 1927. 1191.
 — Verkehr im Jahre 1925. 1027.
 Lokomotivausbesserungswerke. Die Grundlagen für den Bau und die Einrichtung von — n. 493.
 Lokomotive. Die Erfindung der — und ihre Entwicklung in Österreich. 413.
 Lokomotivversuche in Rußland. 821.
Maschinenbaustoffe. Festigkeit und Prüfung. 1191.
 Maschinenindustrie. Gegenwart u. Zukunft. 1341.
 Maschinenlehre der elektrischen Zugförderung. 365.
 Maschinenmeßkunde. 880.
 Maschinenzeichnungen des Konstrukteurs. 270.
 Mathematik. Höhere — und doch verständlich. 682.
 Mathematische Mußstunden. 326.
 Mittelamerika. 1238.
 Müllers Fahrplankarte für den Fernverkehr der Deutschen Reichsbahn. 749.
Natur und Mensch. 270.
 Neckarbrücke in Mannheim. Ergebnis für die dritte. 111.

Norwegen u. Schweden. Wie reist man in. 558.
 — Für Reisende nach — 1926. 531.
 — Meddelelser fra Norges Statsbaner. 798.
Oberrhein, Schwarzwald und Bodensee. 797.
 Organisation der Maschinenfabriken. Einführung. 387.
 Österreichs Anschluß. Eisenbahnen und Schifffahrt. 1132.
 Österreichische Monatsschrift für Eisenbahnbetrieb. 298.
 Österreichischer Taschenfahrplan. Amtlicher. (Sommerdienst 1926.) 581.
Patentgesetz. Taschenkommentar. 1272.
 — Einführung in die theoretische. 606.
 — in graphischen Darstellungen. 326.
 — Lehrbuch der technischen. 494.
 Physik. Das Naturbild der neuen. 581.
 Polieren, Lackieren und Anstreichen. Fortschritte beim. 1253.
 Potentialtheorie. 880.
 Preiserscheinungen des Verkehrswesens. 357.
 Preussisches Baupolizeirecht. 441.
Railway Signalling. 166.
 Rätsel der Tiefe. Die Entschleierung der Kohle, des Erdöls und des Salzes. 30.
 Rechtsverhältnisse der deutschen Eisenbahnbeamten von 1920—1924. Änderung der. 848.
 Reichsbahn-Kalender. 1927. Deutscher. 1199.
 Reichsbahn — Reichspost. 1180.
 Reichskarten. Neue. 387.
 Reichskostengesetze. Taschenauflage. 242.
 Reichskursbuch in der Schule. 1238.
 Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung. Schriften. 848. 1279.
 Reisen auf der Eisenbahn. Leitfaden. 814.
 Reise ohne Gefahr! Die Betriebssicherheit auf der Deutschen Reichsbahn. 1033.
 Repetitorium der Experimentalphysik. 964.
 Rheinschifffahrt nach Basel. 1072.
 — 1923—1925, ihre wirtschaftliche Entwicklung unter dem Einfluß von Weltkrieg und Kriegsfolgen. 387.
 Rhythmus des komischen Lebens. 494.
 Richhardt, Alexander Dr. jur. Die Änderung der Rechtsverhältnisse der deutschen Eisenbahnbeamten von 1920 bis 1924. 848.
Sächsischer Eisenbahn-Kalender. 54.
 Samariterbüchlein. 671.
 Schifffahrt und Völkerbund. 581.
 Schmiertechnik. Grundzüge der. 216.
 Schnellverkehr der Eisenbahnen. 847.
 Schwarzwald. Höhenwege des — es. 683.
 Schweden. Ein Buch über. 1024.
 Schwedischer Eisenbahnverein. 1370.
 Schweißtechnik. 1181.
 Schweiz. Die. 797.
 — Sommersaison 1926. 493.
 — Wintersaison 1926/27. 1293.
 Selbsttätiges Kuppeln von Eisenbahnwagen. 242.
 Spracherstarrung und Tonverschiebung. 558.
 Stahl und Eisen. 606.
 Statik für Baugewerkschulen u. Baugewerkmeister. 822.
 Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europas. 134. 269.
 Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen. 29.
 Stephenson's Spur. Einst und jetzt auf. 1266.

Stieler: Der Dawesplan und die Reichsbahn. 451.
 — Der Dawesplan und die Reichsbahn sowie der Internationale Eisenbahnverband u. die Entwicklung älterer internationaler Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende. 451.
 — Der Internationale Eisenbahnverband und die Entwicklung älterer internationaler Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende. 451.
 Sudan, Frieden im. 1181.
 Sven Hedin. Gran Cañon. Mein Besuch im amerikanischen Wunderland. 558.
Tarifierung. Hilfsmittel. 693. 964.
 Taschenbuch für alle Werkstattangehörigen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf das Jahr 1926. 190.
 Technik und Industrie. Beiträge zur Geschichte der. 325.
 Technisch-Wirtschaftliche Bücherei. 606. 629.
 Technisches Wörterbuch. 683.
 Theorie des Güterverkehrs und der Frachtsätze. 413.
 Tschechoslowakische Güterstationen. Ausgabe eines doppelsprachigen Verzeichnisses. 1318.
 Tunnel. Anlage und Bau. 581.

Übersichtskarte der Eisenbahnen im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet. 475.
 Unfallversicherung. 1033.
Vereinigten Staaten von Amerika. Ein drücke der Eisenindustrie. 1132.
 Verkehr der deutschen Binnenwasserstraßen im Jahre 1923. 84.
 Verkehrsdienst. Leitfaden. 413.
 Verkehrsgeographie. Allgemeine. 880.
 Verkehrsgewerbe. Das deutsche. 523.
 Verkehrsrechtliche Rundschau. 814.
 Verkehrstaschenbuch. (Post, Eisenbahn, Spedition.) 1316.
 Verkehrswerbeschrift der Reichsbahndirektion Regensburg. 413.
 Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn. Bericht. 820.
 Verladen u. Fördern. Billig. 1318.
 Verpacken. Wirtschaftliches. 770.
 Verschiebebahnhöfe. Verzeichnis der deutschen Literatur über. 1238.
 Verstärkung, Umbau und Auswechslung von Eisenbahnbrücken. 1109.
 Verzeichnis der oberen Reichsbahnbeamten 1926. 797.

Verzeichnis zur Rechtshilfeleistung in Strafsachen zuständigen Polizei- und Sicherheitsbehörden des Deutschen Reiches. 1123.
Was jeder wissen soll, der mit der Eisenbahn reist. 524.
 Wasserkraft-Jahrbuch 1924. 739.
 Wasserturbinen. 821.
 Welt der Atome. 1369.
 Welterdölwirtschaft und die Mineralöllage Deutschlands. Die neueste Entwicklung der. 1057.
 Weltwenden. Die großen Fluten in Sage und Wirklichkeit. 134.
 Weser-Main-Kanal. Der geplante. 54.
 Wetter, Wolken, Wind. 31.
 Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnbetriebe. Zur Hebung der. 1081.
 Wirtschaftsgeographie. Allgemeine. 880.
 — Allgemeine u. spezielle. 1034. 1318.
Zaubermantel. Ein Flug des. 242.
 Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz. 1082.
 Zugversuch. Der. 847.
 Zauber der mexikanischen Gewässer. 1034.
 Zugbegleitdienst. Sonderunterrichtsheft. 1348.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 1.

Berlin, den 7. Januar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Rückblick auf das Jahr 1925.

Produktiv und Unproduktiv.

Zur künftigen Gestaltung des Reichswirtschaftsrates.

Die deutsche Seeschifffahrt im verflossenen Jahre.

Zur Satzzeichenlehre (überflüssige Punkte).

Sir W. Acworths Eisenbahnwirtschaftslehre.

Nachrichten

Deutschland: Lohnbewegung der Eisenbahnarbeiter. — Eisenbahnfachwissenschaftliche Vorlesungen in Schwerin. — Änderung des Frachtstundungsverfahrens. — Personalnachrichten.

Österreich: Neufestsetzung der Grundlagen des Personen- und Gepäcktarifs. — Reiseverkehr Österreich-Schweiz. — Graz-Köflacher Eisenbahn. — Österreichs Außenhandel im dritten Jahresviertel. — Seilschwebebahn Bad Gastein-Gamskarkogel.

Übrige europäische Länder: Elektrischer Betrieb in Norwegen. — Tschechoslowakische Kohlenindustrie im Jahre 1925. — Keine Abschlagszahlung der Ferdinands-Nordbahn. — Unmittelbarer Verkehr auf der Linie Temesvár-Baziasch. — Hochwasserkatastrophe in Siebenbürgen. — Kraftwagenfragen in der Schweiz. — Stahlwagen in Frankreich. — Fehlbeträge der belgischen Staatsbahnen.

— Spanische Eisenbahnanleihe. — Einführung elektrischen Eisenbahnbetriebes in Portugal. — Kohlenwirtschaft der englischen Eisenbahnen.

Fremde - Erdteile: Persische Eisenbahnpolitik. — Kohlenbergbau indischer Eisenbahnen. — Güterverkehr in New York.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Allgemeines.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Ämtliche Bekanntmachungen.

Rückblick auf das Jahr 1925¹⁾.

Von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff, Berlin.

Deutschland.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Zu Anfang des Jahres 1925, insbesondere im Januar und Februar durfte man noch die Hoffnung hegen, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse sich bessern würden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das deutsche Wirtschaftswesen befand sich vielmehr den größten Teil des Jahres in einer schweren Krise, deren Ernst sich in den großen Absatz- und Kapital-schwierigkeiten geltend machte. Einschränkung und Stilllegung von Betrieben, Abbau der Überzähligen, Arbeitslosigkeit, Zahlungseinstellungen, Konkurse usw. waren Folgen, die auch durch Bildung von Interessengemeinschaften, Rationalisierung, Maßnahmen zur Preissenkung u. a. nicht behoben oder aufgehalten werden konnten. Daß diese wirtschaftliche Depression und ihre Folgeerscheinungen auch auf das Eisenbahnwesen ihre Schatten werden mußten, war unausbleiblich. Wenn trotz dieser Verhältnisse und trotz der ihr durch das Dawes-Gutachten auferlegten Lasten die Deutsche Reichsbahn vor schweren Erschütterungen bewahrt blieb, so ist dies, wie hier gleich bemerkt werden mag, vornehmlich auch der vorsichtigen Geschäftsführung und Finanzgebarung dieser Verwaltung und ihrer aufs äußerste geübten Sparsamkeit zu verdanken. Im einzelnen ist zu bemerken:

Finanzlage. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsjahres der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, das die Zeit vom 1. Oktober 1924 bis Ende Dezember 1925 umfaßt und sich also über 15 Monate erstreckt, liegen zurzeit noch nicht vor, so daß

endgültige Zahlenangaben noch nicht gegeben werden können. Die finanzielle Entwicklung in diesem Jahre war bisher jedoch zufriedenstellend. Beim Übergang des Unternehmens Deutsche Reichsbahn auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft traf diese im Betrieb der Strecken des unbesetzten Gebietes eine geordnete Wirtschaft an. Der letzte Betriebsabschluß des Unternehmens für die Zeit vom 1. April 1924 bis 30. September 1924 hatte eine Betriebszahl von 75,14 ergeben, ein Ergebnis, das allerdings nur durch eine auf die Dauer unerträgliche Drosselung wichtiger Ausgaben erreicht wurde. An Betriebsvorräten und Kassenbeständen wurden der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft das notwendige Betriebskapital im Betrage von rd. 756 Millionen Reichsmark übergeben. Die vom Verwaltungsrat nunmehr genehmigte Eröffnungsbilanz der Gesellschaft, die vor kurzem (Dezember 1925) in der Presse veröffentlicht wurde, zeigt durchaus geordnete Verhältnisse.

Am 16. November 1924 übernahm die Gesellschaft auch den Betrieb auf den bis dahin von der französisch-belgischen Eisenbahn-Regie betriebenen Strecken des Rhein-Ruhr-Gebiets. Es gelang in Kürze auch auf diesen Strecken wieder geordnete Zustände in die Wirtschaftsführung zu bringen, wenn auch die erste Zeit noch stark mit den Kosten der Fürsorge für die ausgewiesenen Bediensteten und ihre Familien sowie mit den Kosten für die Wiederinstandsetzung dieser Strecken belastet war. Es gelang auch bald, mit dem Liquidationsdienst der Regie eine vorläufige Regelung zu treffen, die es ermöglichte, daß dieser letzte Rest der Regie am 1. Januar 1925 von Mainz nach Paris verlegt wurde, und daß auf die Überschüsse des Regiebetriebes aus der Zeit vom 1. September 1924 bis 15. November 1924, die vereinbarungsgemäß dem Deutschen Reiche bzw. der Deutschen Reichs-

¹⁾ Bei dem nachfolgenden Rückblick sind Mitteilungen benutzt, die aus einzelnen Verwaltungen freundlichst zur Verfügung gestellt wurden.

bahn-Gesellschaft zufallen sollten, eine Abschlagszahlung geleistet wurde. Die endgültige Auseinandersetzung mit der Regie steht kurz vor ihrem Abschluß.

In den ersten fünf Monaten des Betriebes der Reichsbahnen durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft reichten die Erträge eben aus, um die Ende Februar 1925 fällige erste Reparationszahlung von 100 Millionen Goldmark rechtzeitig zu leisten. Eine Steigerung der Personalausgaben, insbesondere der Löhne auf Grund des Schiedsspruchs des Reichsarbeitsministers vom 13. März 1925 nötigte jedoch dazu, zum Ausgleich die Personentarife bei den Zeitkarten zum 1. April und im übrigen zum 1. Mai 1925 zu erhöhen. Auf der Ausgabe Seite mußte nach wie vor die Wirtschaft mit großer Vorsicht geführt werden. Die Bestrebungen zu einer weiteren wirtschaftlicheren Verwendung des Personals, zu zweckmäßigster Betriebsführung und zur Belebung des Verkehrs sowie die vorsichtige Gebarung im Bau- und Beschaffungswesen mußten fortgesetzt werden. Im ganzen jedoch ist es gelungen, alle Reparationsverpflichtungen des ersten Geschäftsjahres pünktlich zu erfüllen, die Ausgaben der Vermögensrechnung zu decken, da bei der Lage des Geldmarktes Anleihen zu annehmbaren Bedingungen nicht zu erlangen waren, sowie die nötigen und vorgeschriebenen Rückstellungen vorzunehmen. Ein kurzfristiger amerikanischer Bankkredit brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden.

Nach besonderer Vereinbarung mit dem Reparationsagenten ist die zweite Reparationszahlung bereits am 1. August 1925 mit 40 Millionen und die dritte Ende August mit 60 Millionen Goldmark erfolgt. Vom 1. September 1925 werden an Stelle der im Reichsbahngesetz vorgesehenen halbjährlichen Zahlungen bis auf weiteres monatlich 50 Millionen Goldmark auf die Reparationssumme abgeführt. Für diese Vorauszahlungen erhält die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft eine Diskontvergütung.

Die Beförderungssteuern, die von der Deutschen Reichsbahn bisher für die Reichsfinanzverwaltung mit den Beförderungsgebühren und Frachten erhoben wurden, werden ab 1. September 1925, dem Beginn des zweiten Reparationsjahres, nunmehr monatlich an den Reparationsagenten abgeführt, und zwar in diesem Jahre bis zum Höchstbetrage von 250 Millionen Goldmark. Das diesen Betrag übersteigende Erträgnis der Beförderungssteuer fällt dann wieder der Reichsfinanzverwaltung zu.

Auf dem Gebiete der Geldwirtschaft wurde das Verhältnis zur Deutschen Verkehrskredit A.-G. weiter ausgebaut, so daß diese heute die eigentliche Bank der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist, die nicht nur das Frachtstundungsgeschäft finanziert, sondern auch größtenteils mit der zinsbaren Anlegung der flüssigen Mittel der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beauftragt ist sowie den Geldverkehr der Reichsbahn besorgt.

Im Laufe dieses Jahres wurden auch die Vorbereitungen getroffen, damit vom 1. Januar 1926 an die Finanzwirtschaft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mehr nach kaufmännischen und betriebswissenschaftlichen Grundsätzen geführt und von der Etatswirtschaft zur Erfolgswirtschaft übergegangen werden kann. Zu dem Zweck sollen einerseits die gesamten Kosten des Werkstättenwesens für die Unterhaltung der Fahrzeuge usw. genauer erfaßt werden, andererseits den Reichsbahndirektionen durch besondere Abrechnungen die Möglichkeit gegeben werden, schärfer als bisher die auf ihren Bezirk entfallenden Einnahmen und Ausgaben zu ermitteln. Sie sollen dadurch in die Lage versetzt werden, auch für die einzelnen Bezirke den wirtschaftlichen Ertrag festzustellen und danach Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen aufzustellen. Es wird ihnen hierdurch möglich sein, mehr als bisher den Ertragsgedanken in ihren Bezirken zu verfolgen und damit zu einem günstigen Ergebnis des Gesamtnetzes beizutragen.

Personalverhältnisse. Am 1. Januar 1925 ist in Ausführung der Reichsbahngesetze die „Personalordnung“ in Kraft getreten, die in Anlehnung an das Reichsbeamtenrecht eine zusammenfassende Regelung der

Rechts- und Dienstverhältnisse vor allem der Reichsbahnbeamten darstellt (vgl. Rückblick auf das Jahr 1924 S. 5 ff.). Die für die Angestellten und Arbeiter der Reichsbahn-Gesellschaft geltenden Tarifverträge und die Arbeitsordnung für die Arbeiter sind durch die Personalordnung nicht berührt worden, da diese für diese Bodienstetengruppen nur insoweit gilt, als deren Rechts- und Dienstverhältnisse nicht durch Vereinbarungen geregelt sind.

Die Personalordnung erfuhr am 1. September 1925 geringfügige Änderungen auf dem Gebiete des Pensionsrechts und der Hinterbliebenenversorgung, um sie neuem Reichsrecht anzupassen, das durch das Reichsgesetz über die Änderung der Personalabbauverordnung vom 4. August 1925 geschaffen wurde.

Als Ersatz für die bisher noch geltenden Vorschriften der früheren Staatseisenbahnverwaltungen über die körperliche Tauglichkeit des Personals sind gegen Ende des Jahres 1925 die „Vorschriften für die Feststellung der körperlichen Tauglichkeit des Reichsbahnpersonals“ herausgegeben worden, die diesen Gegenstand für den Reichsbahnbereich einheitlich regeln und am 1. Januar 1926 in Kraft treten.

Nachdem das Reichsministerium die Richtlinien für die Arbeitszeit der Reichsbeamten (vgl. Rückblick auf das Jahr 1924 S. 6) im März 1925 gemildert hatte, hat auch die Reichsbahn-Gesellschaft die Arbeitszeit der Reichsbahnbeamten, Angestellten und Arbeiter, die im inneren Dienst (siehe § 15 Ziff. 1 der Personalordnung) und in den Verwaltungsbüros der Eisenbahnausbesserungswerke beschäftigt sind, von wöchentlich 54 auf 51 Stunden herabgesetzt.

An der Regelung der Arbeitszeit des übrigen Personals, insbesondere der unter die Dienstdauervorschriften fallenden Bodiensteten, hat sich im Jahre 1925 im wesentlichen nichts geändert.

Der Personalabbau wurde im Jahre 1925 fortgesetzt; dabei wurde vor allem das besetzte Gebiet berührt, wo der Abbau nachgeholt werden mußte, dem das Personal des unbesetzten Gebiets schon im Jahre 1924 unterworfen war. Auch wurde der Personalstand durch gänzliche oder teilweise Schließung von Werkstätten vermindert.

Nach dem berichtigten Voranschlag für 1925 beträgt der Personalstand der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 765 000 Köpfe. Auf Grund einer Nachprüfung der Kopfzahlen in den einzelnen Dienstzweigen der Direktionsbezirke wurde festgestellt, daß der Bestand an Arbeitskräften noch nicht überall dem wirklichen Bedarf angepaßt war. Bei dieser Nachprüfung wurde auf der einen Seite die jetzige Streckenlänge im Vergleich zu der Vorkriegszeit, der Vorkriegspersonalbestand, der jetzt vorhandene Arbeitsanfall, wie er sich durch die stark zurückgegangene Betriebs- und Verkehrsleistungen darstellt, und die mit großem Geldaufwand durchgeführte Verbesserung des technischen Apparats (KK-Bremse usw.) und auf der anderen Seite die verkürzte Arbeitszeit, die Vermehrung der Ruhetage, der verlängerte Urlaub und die Verwendung von Kriegsbeschädigten berücksichtigt. Der so gefundene Personalsollbestand wurde für die einzelnen Direktionen festgestellt und danach der entbehrliche Personalüberbestand ermittelt. Die hiernach noch vorzunehmende Verminderung des Personals ist bei der Mehrzahl der Direktionen bis auf den Werkstätdienst, wo Sonderaufgaben die Erreichung des Sollbestandes einstweilen noch verzögern, und bis auf die Betriebswerke, in denen eine besondere Kommission die Nachprüfung vornimmt, durchgeführt worden. Dabei mußte mit Rücksicht auf die hohe Pensionslast der Reichsbahn-Gesellschaft von einer Versetzung der entbehrlichen Beamten in den einstweiligen Ruhestand unter Gewährung von Wartegeldern abgesehen und der Abbau durch Verschiebung nach unten (Rückumwandlung von Beamten in den Arbeiterstand), Nichtersetzung des natürlichen Abganges oder durch Entlassung von Arbeitern vollzogen werden. Der Personalbestand der Reichsbahn-Gesellschaft stellte sich im Monatsdurchschnitt Oktober 1925 auf

732 001 Köpfe, während in der Vorkriegszeit auf dem jetzigen Gebiete der Reichsbahn-Gesellschaft etwa 693 000 Köpfe vorhanden waren. Inwieweit eine weitere Herabsetzung der Kopfbahnen noch zu erfolgen hat, kann erst übersehen werden, wenn die örtliche Nachprüfung in allen Reichsbahndirektionsbezirken und die Sonderaufgaben in den Werkstätten beendet sein werden.

Schon zu Anfang des Jahres machten sich bei der Arbeiterschaft Bestrebungen geltend, die auf eine Erhöhung der Löhne und Verkürzung der neunstündigen Arbeitszeit (vgl. Rückblick auf das Jahr 1924 S. 6 ff.) hinausgingen und schließlich zu einer Kündigung der darauf sich beziehenden Teile des Lohntarifvertrags zum 1. März 1925 führten. Die Lage wurde noch dadurch verschärft, daß es Anfang März an einzelnen Stellen, insbesondere im Gebiet der Reichsbahndirektion Dresden, zu Teilstreiks der Arbeiterschaft kam, an denen in ihren Höhepunkten insgesamt etwa 11 000 Ausständige beteiligt waren. Da die Verhandlungen zwischen der Hauptverwaltung und den Arbeitergewerkschaften ergebnislos blieben, leitete der Reichsarbeitsminister ein Schlichtungsverfahren ein, das am 13. März 1925 mit einem vom ihm für verbindlich erklärten Schiedsspruch endete, der der Reichsbahn-Gesellschaft eine bis zum 30. Juni 1925 unkündbare Lohnerhöhung von 3 Pf. für die Stunde ab 15. März 1925 auferlegte. In der Arbeitszeitfrage wurde die bisherige tarifvertragliche Regelung bis zum 31. Oktober 1925 aufrechterhalten; außerdem machte der Schiedsspruch den Tarifvertragsparteien die Einsetzung einer Kommission zur Auflage, die prüfen soll, welche allgemeinen Milderungen oder Verkürzungen der gesamten Dienstzeit für gewisse Gruppen des Personals ohne Verringerung der Rentabilität der Reichsbahn möglich sind. Die Reichsbahn-Gesellschaft hat den Schiedsspruch durchgeführt. Die Kommission für die Nachprüfung der Arbeitszeit stellte unter Beteiligung von Vertretern der Reichsbahn und des Personals eingehende Untersuchungen an über die Arbeitszeit im Werkstätten-, Bahnunterhaltungs-, Betriebs- und Verkehrsdienst. Die Ergebnisse werden in der Form von Gutachten voraussichtlich am Ende des Jahres 1925 den Tarifvertragsparteien vorgelegt werden.

Eine neue Lohnbewegung entstand Mitte des Jahres 1925. Die Gewerkschaften forderten unter Kündigung der bezüglichen Bestimmungen des Lohntarifvertrags zum 31. August 1925 vor allem eine allgemeine Lohnerhöhung um 12 Pf. für die Stunde. Die Reichsbahn-Gesellschaft vermochte eine allgemeine Lohnerhöhung nach ihrer seither befolgten Lohnpolitik nicht zuzugestehen, die auf dem sozial- wie allgemeinwirtschaftlich gesunden Gedanken des Lohnangleichs der Reichsbahnarbeiter an die Industriearbeiter beruht; denn etwa 48 % der gesamten Reichsbahnarbeiterschaft bezogen Löhne, die sich im wesentlichen in der gleichen Höhe bewegten, wie die Löhne der Arbeiter vergleichbarer Industrien, während ungefähr 12 % der Reichsbahnarbeiterschaft mit ihren Löhnen zum Teil erheblich über den Sätzen der Industriearbeiter lagen und etwa nur 40 % in ihren Löhnen mehr oder weniger hinter den Bezügen der Industriearbeiter zurückblieben. Für die ablehnende Haltung der Reichsbahn-Gesellschaft war ferner maßgebend, daß die beträchtlichen Mittel für eine allgemeine Lohnerhöhung nur durch eine Steigerung der Verkehrstarife hätten aufgebracht werden können, die angesichts der Preissenkungsaktion der Reichsregierung unmöglich zu vertreten war. Da die Gewerkschaften das Angebot der Reichsbahn-Gesellschaft ablehnten, im Rahmen der finanziellen Tragbarkeit die Löhne der Arbeiter durch Einführung neuer Ortslohnzulagen oder Erhöhung schon bestehender Ortslohnzulagen da aufzubessern, wo die Löhne der Reichsbahnarbeiter zu den Löhnen der Arbeiter der vergleichbaren Industrie in einem offenbaren Mißverhältnis standen, kam es auf Antrag der Gewerkschaften Ende August 1925 wieder zu einem Schlichtungsverfahren, das indessen zu keinem Schiedsspruch führte, da die Arbeitnehmerbeisitzer in der Schlichterkammer vor der Abstimmung über die Forderung einer allgemeinen Lohnerhöhung den Verhandlungsraum verließen. Die weitere Folge war, daß der Generaldirektor auf Grund des § 22 Abs. 1c des

Reichsbahngesetzes am 1. September 1925, dem Zeitpunkt des bei den Löhnen eintretenden tariflosen Zustandes, die Weiterzahlung der bisher tarifvertraglich festgesetzten Löhne mit einigen Änderungen im Lohngebiet I anordnete. Darüber hinaus erhöhte er neben anderen Anordnungen zugunsten der Arbeiterschaft (z. B. Neuordnung der Rangierprämien, Erhöhung der Schichtlohnzulage) in einer großen Zahl von Orten und Wirtschaftsgebieten die Ortslohnzulagen.

Diese Maßnahmen, die zusammen für ein Jahr einen Mehraufwand von etwa 25 Millionen Mark erfordern, veranlaßten die Gewerkschaften, an den Reichsarbeitsminister mit dem Antrag auf Einleitung eines neuen Schlichtungsverfahrens heranzutreten. Die Reichsbahn-Gesellschaft gab im Interesse des Arbeitsfriedens ihre Zustimmung zu einem neuen Schlichtungsverfahren, das dann am 10./11. September 1925 zu einem Schiedsspruch führte, der im wesentlichen die bisherigen Löhne mit den ab 1. September 1925 von der Gesellschaft vorgenommenen Änderungen bis auf weiteres bestehen, die von der Gesellschaft eingeführten Ortslohnzulagen als tarifliche Regelung gelten ließ und die Schichtlohnzulage ab 1. September 1925 von 10 auf 20 Pf. erhöhte.

Während die Reichsbahn-Gesellschaft trotz grundsätzlicher Bedenken den Schiedsspruch annahm, lehnten ihn die Gewerkschaften ab. Da er nicht für verbindlich erklärt wurde, blieb es bei den Anordnungen, die der Generaldirektor mit Wirkung vom 1. September 1925 von sich aus getroffen hatte.

Die Zentralen der Gewerkschaften fanden sich zunächst mit dem tariflosen Zustand ab. Ihre Bezirksleitungen und manche Betriebsvertretungen dagegen forderten in verschiedenen Reichsbahndirektionsbezirken bei den Direktionen eine allgemeine Lohnerhöhung und beantragten, als dies wegen mangelnder Berechtigung der Direktionen zum Abschluß von Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen abgelehnt wurde, bei den Schlichtern die Einleitung von Schlichtungsverfahren. Der Reichsarbeitsminister bestellte dann zur Durchführung aller dieser Verfahren einen besonderen Schlichter in Berlin. Vor diesem kam es am 3. Dezember 1925 zu einer Einigung dahin, daß die Zentralen der Gewerkschaften ihre Forderungen der Hauptverwaltung der Reichsbahn-Gesellschaft unterbreiten werden, die dann darüber in Verhandlungen mit diesen Zentralen eintreten wird, und daß das Schlichtungsverfahren damit erledigt ist.

Diese Verhandlungen zwischen der Hauptverwaltung und den Gewerkschaften begannen am 7. Dezember 1925²⁾.

Im Manteltarifvertrag trat im Jahre 1925 nur insofern eine sachliche Änderung ein, als eine Neuregelung des Gepäckträgerwesens vereinbart wurde, die eine wirtschaftlichere Gestaltung dieses Dienstzweiges gestattet.

Über das Gedingeverfahren in den Bahnbetriebs- und Bahnbetriebswagenwerken, in den Bahnkraft- und Bahngaswerken ist am 23. April 1925 eine neue Vereinbarung getroffen worden, die sich in ihren Grundzügen an die gleiche Regelung in den Eisenbahnausbesserungswerken anlehnt (vgl. Rückblick auf das Jahr 1924 S. 7).

Um den die Reichsbahn-Gesellschaft berührenden Rechtsstoff auf dem Gebiet des Arbeitsrechts aus Schrifttum und Rechtsprechung zu sammeln und zu sichten und den Reichsbahnstellen auf Anfragen Auskunft zu erteilen, wurde zu Beginn des Jahres 1925 die „Reichsbahn-Kartei für Arbeitsrecht“ bei der Gruppenverwaltung Bayern in München errichtet.

Auf dem Gebiete der Sozialversicherung sind durch die Gesetze vom 14. Juli 1925 über die Unfallversicherung und 28. Juli 1925 über die Angestellten- und Invalidenversicherung und über Gesundheitsfürsorge Änderungen eingetreten, die bei der

²⁾ Da die weiteren Verhandlungen ergebnislos waren — s. Nr. 51/25, S. 1439 d. Ztg. —, wurde der Reichsarbeitsminister als Schiedsrichter angerufen. Der Schiedsspruch ist am 29. Dezember v. J. ergangen (s. S. 23 dieser Nummer).

Unfallversicherung im wesentlichen in der Erweiterung der Krankenbehandlung, in der Einführung einer Berufsfürsorge und von Kinderzulagen sowie in der Erhöhung der Hinterbliebenenbezüge bestehen. Bei der Angestelltenversicherung sind in der Hauptsache der Grundbetrag für das Ruhegehalt, der Kinderzuschuß sowie die Beiträge erhöht worden; außerdem wurde der Kreis der Personen, die der Angestelltenversicherungspflicht unterliegen, erweitert. Bei der Invalidenversicherung wurde u. a. die Zahl der Lohn- und Beitragsklassen vermehrt; der Grundbetrag für die Invalidenrente und der Kinderzuschuß wurden erhöht.

Die Gesamtbelastung der Reichsbahn-Gesellschaft durch die Sozialversicherung, die sich für das Jahr 1925 auf rund 65 Millionen Mark zuzüglich etwa 4 Millionen Mark für Verwaltungskosten beläuft, erfährt durch diese Änderungen und Erweiterungen in der Sozialversicherung für den Rest des Jahres 1925 und von 1926 an dauernd eine Steigerung, die erstmalig auf jährlich etwa 31 Millionen Mark zu schätzen ist. Dazu kommt infolge von Maßnahmen bei der Abteilung B der Arbeiterpensionskasse ein Mehraufwand an Beiträgen für die Reichsbahn-Gesellschaft, der auf insgesamt 5 Millionen Mark für das Jahr 1926 veranschlagt ist.

Betrieb und Verkehr. Allgemein kann gesagt werden, daß der Personenverkehr sich weiter günstig entwickelt hat. Die Schnellzüge wiesen eine gute, teilweise starke Besetzung auf. Zur Bewältigung des starken Ausflugverkehrs an Sonntagen wurden im großen Umfange Vor- und Nachzüge sowie Sonderzüge nötig. Die werbende Kraft, welche die Ermäßigungen der Sonntagskarten und der Sonderzugkarten für den Sonntagsausflugverkehr, Fernsonderzugverkehr usw. in sich schließen, ist von mehreren Reichsbahndirektionen in erfolgreicher Weise durch meist selbst entworfene und in den eigenen Druckereien hergestellte Plakate unterstützt worden, welche die landschaftlichen Schönheiten der Zielorte in anziehenden Bildern darstellen. Auch der Weg der Werbung durch Film ist beschritten worden.

Nachdem Mitte November v. J. die Ruhrbahnen wieder in deutsche Verwaltung gekommen waren, und damit im sogenannten neubesetzten Gebiet die mitteleuropäische Zeit wieder eingeführt werden konnte, gelangte am 1. Februar 1925 die mitteleuropäische Zeit auch im altbesetzten Gebiet zur Einführung. Hierdurch ist eine Quelle vieler Schwierigkeiten, Mißverständnisse und Gefahren beseitigt.

Der Verkehr aus Anlaß des Osterfestes war stark. Zu seiner Bewältigung wurden rd. 2300 Züge über Plan gefahren, gegen 1100 Züge im Vorjahre. Er brachte in diesem Jahr 23,3 Millionen Reichsmark, während im Jahre 1924 nur etwa 15,9 Millionen Reichsmark eingekommen sind.

Der sehr lebhafte Pfingstverkehr stellte an die Leistungen der Reichsbahn erhebliche Anforderungen; es wurden rd. 3600 überplanmäßige Züge gegen 2300 im Vorjahre gefahren.

Der neue am 5. Juni in Kraft getretene Personenzugfahrplan brachte erhebliche Änderungen. Die Zahl der Personen- und Schnellzüge ist im laufenden Fahrplan überall vermehrt, die Geschwindigkeit vielfach gesteigert worden. Der Durchgangsverkehr auf weite Entfernungen wurde durch Einlegung von Fernschnellzügen mit verminderten Aufenthalten und erhöhten Geschwindigkeiten sowie durch weitere Einlegung von beschleunigten Personenzügen, die auch wenig bemittelten Reisenden den Vorteil rascher Beförderung auf langen Strecken gewähren, gefördert. Besonders zu erwähnen sind die Fernschnellzüge 21/22 Berlin-Köln, 79/80 Berlin-München, 23/24 Berlin-Altona, 111/112 Berlin-Holland, 163/164 Holland-Basel, 263/264 Holland-München.

Im Mittelpunkt des deutschen Interesses stand im abgelaufenen Sommer das Rheinland, dessen tausendjährige Zugehörigkeit zum Deutschen Reiche feierlich begangen wurde. Die Reichsbahn hat in voller Würdigung der Bedeutung der per-

sönlichen Fühlungnahme der im Reiche zerstreut lebenden Rheinländer mit ihrer Heimat weitgehende, wohlorganisierte Reiseerleichterungen gewährt.

Ferner brachten der Ferienverkehr sowie Veranstaltungen verschiedener Art, wie landwirtschaftliche Ausstellungen, die Verkehrsausstellung in München, lebhaften Verkehr. Hierzu kam auch der lebhafte Pilgerverkehr nach Rom aus Anlaß des Heiligen Jahres.

Am 9. und 10. September fand in Trier die 6. Personenzugfahrplan- und Wagenbeistellungsbesprechung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft statt, auf der weitgreifende Fahrplanverbesserungen für den nächstjährigen Fahrplan vorbereitet wurden.

Die europäische Fahrplan- und Wagenbeistellungskonferenz wurde in der Zeit vom 20. bis 24. Oktober im Haag abgehalten. Eine große Zahl beachtenswerter Vorschläge zur Verbesserung der internationalen Zugverbindungen kam zur Erörterung. Beschlossen wurde, die nächstjährige internationale Konferenz am 13. Oktober in Baden-Baden abzuhalten.

Die Geldknappheit und Kreditnot während des Berichtsjahres kamen im Eisenbahngüterverkehr u. a. auch darin zum Ausdruck, daß der Anteil des Expresgut-, Eilstückgut- und Frachtstückgutverkehrs am Gesamtverkehr verhältnismäßig stark war, weil viele Bezieher wegen Mangel an Geldmitteln nicht in der Lage waren, wie früher ganze Wagenladungen zu kaufen. Eine Erholung des allgemeinen Wirtschaftslebens war im großen und ganzen nicht festzustellen, der Verkehr blieb schwach, wenn auch die Statistik eine mäßige Verkehrssteigerung erkennen läßt. Der Güterwagenpark der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft war im allgemeinen nicht voll beschäftigt, ein großer Teil der Güterwagen war deshalb zeitweise aus dem Betriebe gezogen und als Reserve aufgestellt; ein Rückgreifen auf diese Reserve war nur ganz vorübergehend während der Zeit des stärksten Herbstverkehrs nötig.

Der Kohlenversand war infolge Absatzmangels bis Mitte Juni verhältnismäßig schwach. Von Mitte Juni ab stieg er etwas an. Im Ruhrgebiet besserten sich die Absatzverhältnisse, weil die Industrie es im Hinblick auf den drohenden Bergarbeiterausstand in England und im Saargebiet für geboten hielt, sich vorsorglich mit Kohlen einzudecken; im deutsch-oberschlesischen Kohlenggebiet wurde der Kohlenversand stärker infolge Ablaufs des polnischen Kohlenkontingents und des von der Deutschen Regierung in Auswirkung des deutsch-polnischen Wirtschaftskampfes erlassenen Einfuhrverbots für polnische Kohlen, und auch in den mitteldeutschen Braunkohlengebieten und in Sachsen war von Juli ab eine Belebung des Kohlenversandes erkennbar als Hausbrand und Zuckerindustrie sich mit Vorräten versahen. Die Steigerung des Kohlenversandes hielt bis gegen Ende des Jahres an.

Der Versand an künstlichen Düngemitteln war im Inlandsverkehr bis Mitte März ziemlich lebhaft, flaute dann aber infolge Beendigung der Frühjahrsdüngebestellung ab und blieb bis Anfang Juli schwächer. Infolge günstiger Preisgestaltung und entgegenkommender Zahlungsbedingungen konnte die deutsche Landwirtschaft bereits im Juli wieder mit dem Düngemittelbezug für die Herbstdüngzeit beginnen, so daß vom Juli ab wieder eine Steigerung des Düngemittelversandes eintrat. Diese hielt bis etwa Mitte September an, wo der Herbstbedarf der Landwirtschaft im allgemeinen gedeckt war. Von da ab war wieder ein Rückgang im Inlandsversand zu verzeichnen. Der Absatz künstlicher Düngemittel mit der Eisenbahn nach dem Auslande stand im großen und ganzen auf guter Höhe.

Die Abfuhr der Ernteerzeugnisse stellte an den Güterwagenpark der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft während der Herbstmonate im allgemeinen keine höheren Anforderungen als im Vorjahre. An Brotgetreide und Mehl sowie an Rüben wurden zwar etwas größere Mengen verfrachtet, der Kartoffelversand war aber dafür geringer; anscheinend hat das Zurückbleiben

des Kartoffelversandes gegen das Vorjahr seinen Grund in der geringen Kaufkraft der deutschen Verbraucher und in dem scharfen Wettbewerb der holländischen Kartoffel im dichtbevölkerten Rhein- und Ruhrgebiet.

Der Baustoffversand hatte gleichfalls unter der Geldknappheit und zeitweise auch unter dem Lohnkampf im Baugewerbe zu leiden und konnte sich nicht in befriedigender Weise entwickeln. Als der Bauarbeiterstreik im Anfang des Herbstes zu Ende ging, kam eine Wiederaufnahme der Bautätigkeit in größerem Umfange infolge der vorgeschrittenen Jahreszeit kaum mehr in Frage.

Die Anforderungen an den Güterwagenpark der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft konnten während des ganzen Jahres ohne erheblichere Schwierigkeiten befriedigt werden. Nennenswerte Ausfälle in der Wagenstellung waren nicht zu verzeichnen. Ebenso konnte der Verkehr im großen und ganzen glatt bewältigt werden.

Die Binnenwasserstraßen waren bis einschließlich November im allgemeinen voll leistungsfähig, so daß eine Abwanderung von Gütern vom Wasserweg auf den Bahnweg kaum stattfand. Anfang Dezember traten durch Nebel, Schnee und Frost Behinderungen der Binnenschifffahrt ein, und nach kurzer Zeit kam der Verkehr auf den Binnenwasserstraßen zum großen Teil zum Erliegen.

Die Beförderungsverhältnisse im Bereich der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind im Laufe des Jahres durch Einführung besonderer Maßnahmen (Neueinrichtung zahlreicher Kurs- und Ortswagen zur Ersparung von Umladungen, Anpassung der Dienstschriften an den Fahrplan, Einlegung leichter Dampfzüge usw.) durchgreifend verbessert worden.

Tarifwesen. Die zu Beginn des Frühjahrs 1925 eingetretene Steigerung der persönlichen Ausgaben macht es erforderlich, auf eine Erhöhung der Einnahmen aus dem Verkehr Bedacht zu nehmen. Um der deutschen Volkswirtschaft eine Erhöhung der Gütertarife solange irgend angängig zu ersparen, blieb nur übrig, für die entstehenden Mehrausgaben Deckung durch Steigerungen der Personentarife zu suchen.

Zum Ausgleich für die im März vorgenommenen Lohn-erhöhungen wurden zunächst solche Verkehrszweige herangezogen, die bisher besonders begünstigt waren, insbesondere der Verkehr auf Zeitkarten. Die Preise der Monatskarten erfuhren am 1. April eine Erhöhung um etwa 25 %; sie werden seitdem im allgemeinen Verkehr nach 25 Einzelfahrten, staffelförmlich fallend auf 18, und im Stadt- und Vorortverkehr Berlins und Hamburgs nach 44 Einzelfahrten, auf weitere Entfernungen ebenfalls fallend, berechnet. In gleichem Umfange nahmen an der Erhöhung die Schülermonatskarten teil, deren Preis nach wie vor dem halben Preis der Monatskarten entspricht. Um den Arbeitern, die zum größten Teil die Wochenkarten benutzen, eine Fahrpreiserhöhung nach Möglichkeit zu ersparen, erwies es sich als notwendig, die allgemein erhältlichen Wochenkarten fortfallen zu lassen und an ihrer Stelle zwei Arten von Zeitkarten einzuführen, nämlich die Arbeiterwochenkarten, die nur an Arbeiter im eigentlichen Sinne (Handarbeiter) ausgegeben werden und von der Erhöhung ausgenommen wurden, sowie die Teilmonatskarten, die, wie die früheren Wochenkarten, jedermann zugänglich sind, ebenfalls für beliebig häufige Hin- und Rückfahrten während einer Woche gelten und nach etwa 28 % (im Stadt- und Vorortverkehr 25 %) der Monatskartenpreise berechnet werden.

Da in der Folgezeit außer den Löhnen auch die anderen Ausgaben stiegen und die bereits angewandten sonstigen Maßnahmen zur Deckung der Mehrkosten gegenüber dem Vorschlag nicht ausreichten, mußten am 1. Mai die Fahrpreise allgemein — Einzel- und Zeitkarten — um 10 % erhöht werden. Unverändert blieben nur die Schnellzugzuschläge sowie die Zeit- und Einzelkarten im Berliner und Hamburger Stadt- und Vorortverkehr. Seitdem betragen die

Einheitssätze einschließlich Verkehrssteuer für ein Tarifkilometer:

4. Klasse	3,3 Pf.
3. Klasse	5 Pf.
2. Klasse	7,5 Pf.
1. Klasse	10,8 Pf.

mit dem Spannungsverhältnis 1 : 1,5 : 2,3 : 3,3.

Zu einem Rückgang des Verkehrs führte die Erhöhung nicht. In den Monaten Juli und August 1925 wurden Einnahmen von 157,5 und 156,8 Millionen RM. erreicht, welche die höchsten, im Personenverkehr der deutschen Eisenbahnen bisher erzielten Monatseinnahmen darstellen und die in den gleichen Monaten des Vorjahrs erreichten, auch bereits hohen Einnahmen noch um 38,3 und 34,6 Millionen RM. übertrafen.

Um die Reiselust zu wecken und auf diese Weise zu vermehrter Benutzung der Eisenbahn anzuregen, wurde auch auf dem Gebiete der Personentarife eine Reihe von verkehrswerbenden Maßnahmen getroffen:

Seit April wird eine Fahrpreisermäßigung in Höhe von 25 % für Gesellschaftsreisen von wenigstens 30 Personen in 1. bis 4. Klasse gewährt, um Vereinen, Sportverbänden, Volkshochschulen usw. das Veranstellen gemeinsamer Ausflüge zu erleichtern. Von der Vergünstigung wird steigend Gebrauch gemacht. Mit dieser neuen Fahrpreisermäßigung ist die für Fahrten zugunsten der Jugendpflege bereits bestehende verbunden mit der Abweichung, daß sie 33 % beträgt und bereits bei einer Beteiligung von wenigstens 10 Personen gewährt wird.

Um auch die gemeinsamen Fahrten größerer Gesellschaften in Sonderzügen zu fördern, ist die verlangte Mindestteilnehmerzahl herabgesetzt worden, und zwar auf 160 Personen 1. Klasse, 230 2. Klasse, 340 3. Klasse und 500 4. Klasse. Kleineren Gesellschaften, denen die regelmäßig verkehrenden Personenzüge für Ausflugszwecke nicht passend liegen, die aber außerstande sind, die bei Bestellung von Gesellschaftssonderzügen erforderliche Mindestpersonenzahl aufzubringen, wird jetzt dadurch entgegengekommen, daß für sie bereits bei Abnahme von 80 Fahrkarten 2. Klasse oder 120 Fahrkarten 3. Klasse oder 180 Fahrkarten 4. Klasse Sonderzüge, allerdings ohne Fahrpreisermäßigung, eingelegt werden.

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich auch die Verwaltungs-sonderzüge, die in steigender Zahl mit einer Fahrpreisermäßigung von 33 % an Sonntagen oder auch zur Hinfahrt teilweise auch bereits am Sonnabend nachmittag nach landschaftlich bevorzugten Ausflugsorten und Großstädten abgelassen werden. (Sonntagsausflugszüge.)

Personen, die unterwegs ihren Reiseplan ändern müssen, ist seit Anfang April 1925 wieder die Möglichkeit gegeben worden, ihre Fahrausweise auf kürzere, die gleichen Stationen verbindende Strecken der Reichsbahn umschreiben zu lassen.

Ausländern, die Deutschland durchqueren und über deutsche Seehäfen nach außereuropäischen Ländern ausreisen oder von dort zurückkehren, wird in der 2. bis 4. Klasse seit Juni 1925 eine Fahrpreisermäßigung in Höhe von 33 % gewährt.

Zur Förderung des Verkehrs mit dem Ausland sind im laufenden Jahre

- ein Personen- und Gepäcktarif zwischen England und den Niederlanden einerseits und Dänemark, Schweden und Norwegen andererseits über Gildehaus-Warnemünde-Saßnitz,
- ein Personen- und Gepäcktarif zwischen England, Frankreich und Belgien einerseits und Österreich, Tschechoslowakei, Italien, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien und der Türkei andererseits über Süddeutschland oder den Arlberg,
- ein Tarif für die Beförderung von Personen und Gepäck im Verkehr mit Lettland, Estland, Finnland und Schweden über Stettin Seeweg, sowie
- ein Personen- und Gepäcktarif zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen einerseits und der Schweiz andererseits eingeführt worden.

Im Gepäckverkehr ist für Reisende in Flugzeugen und Automobilen, für Touristen usw. eine Erleichterung dadurch geschaffen worden, daß Gepäck auch ohne Vorlage von Fahrkarten angenommen wird. Für solche Gepäckstücke ist die Fracht nach dem Expreßguttarif zu bezahlen.

Im übrigen hat der Gepäcktarif im Laufe des Jahres 1925 Veränderungen nicht erfahren.

Bei Betrachtung der Gütertariife wendet sich das Interesse in erster Linie den Normaltarifen zu.

Nach den, im Laufe des Jahres 1924 durchgeführten, dreimaligen allgemeinen prozentualen Tarifiermäßigungen betrug zu Anfang des Jahres 1925 die durchschnittliche Steigerung der Tarifsätze gegenüber dem Friedensstand noch etwa 49 %, und wenn hiervon die Beförderungssteuer, die vor dem Kriege nicht bestand, abgezogen wird, noch etwa 38 %. Diese Durchschnittsziffer steht also mit der allgemeinen Preissteigerung, die seit dem Kriege in der Gesamtwirtschaft eingetreten ist, durchaus im Einklang. Zu berücksichtigen ist aber, daß infolge der staffelmäßigen Bildung der Tarife die Erhöhungen in den einzelnen Klassen und Entfernungen ganz erheblich voneinander abweichen. Während in den billigen Klassen die Frachten auf weite Entfernungen bereits jetzt den Friedensstand erreichen und zum Teil sogar darunter bleiben, stellt sich die Belastung der nahen und mittleren Entfernungen, besonders bei den teuren Gütern, noch auf 80 bis 90 %, und die vielfach erfolgten Auftarifierungen in Verbindung mit dem Wegfall zahlreicher Ausnahmetarife, dem besonderen Gewichtszuschlag für bedeckte Beförderung und anderen Verteuerungen bewirken, daß tatsächlich in vielen Fällen noch das zwei- bis dreifache der früheren Frachten bezahlt werden muß.

Eine weitere allgemeine Herabsetzung der Tarife ist im Jahre 1925 nicht erfolgt. Die Reichsbahn hat sich gegen eine solche Maßnahme ablehnend verhalten, weil sie — nach den in andern Ländern gemachten Erfahrungen mit Recht — der Meinung ist, daß eine Senkung der Gütertariife allein der darniederliegenden deutschen Wirtschaft nicht aufhelfen würde, so daß die entstehenden Ausfälle nicht durch eine entsprechende Verkehrszunahme wieder eingebracht würden.

Die Vertreter der Wirtschaft stehen in ihrer Mehrheit auch auf dem Standpunkte, daß sie keine weitere allgemeine Herabsetzung, wohl aber eine Ermäßigung der vorwiegend belasteten nahen und mittleren Entfernungen für notwendig halten, während gleichzeitig, nach ihrer Meinung, für die weiten Entfernungen durch eine Milderung der jetzigen vertikalen Staffeln gewisse Erhöhungen vorgenommen werden könnten.

Um diesen Beschwerden nachzugehen, hat die Reichsbahn eine durchgreifende Nachprüfung des Normaltarifs eingeleitet, die sich auf den Aufbau des Tarifs in horizontaler und vertikaler Richtung und auf die gesamte Gütereinteilung erstreckt. Geprüft wird auch, ob der Normaltarif etwa durch eine Vermehrung der Klassen für Stückgüter und Wagenladungen weiter ausgestaltet werden soll, wobei man im Auge hat, eine Reihe von Ausnahmetarifen in den Normaltarif aufgehen zu lassen. Über die Zweckmäßigkeit einer solchen Erweiterung des Normaltarifs sind die Ansichten allerdings sehr geteilt. Die Untersuchung, die zunächst von der ständigen Tarifkommission im Zusammenarbeiten mit dem Ausschuß der Verkehrsinteressenten geführt wird, ist schwierig, weil dabei alle die weittragenden Probleme wieder auftauchen, die mit der allgemeinen Einführung der Staffeltarife im Jahre 1920 verknüpft waren und seitdem eigentlich immer in Fluß geblieben sind. Hingewiesen sei nur auf die besonderen wirtschaftlichen Bedürfnisse der verschiedenen Randgebiete einschließlich Ostpreußens, mit denen die Interessen der ausgesprochenen Industriegebiete im Widerstreite stehen, und auf das schwierige Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln, besonders zur Binnenschifffahrt und dem stark hervorgetretenen Kraftwagenverkehr. An eine Wiederbeseitigung der Staffeltarife und eine Rückkehr zum reinen Entfernungstarif wird wohl von keiner Seite ernstlich

gedacht; es wird sich nur darum handeln, bei der Auswirkung der Staffel aufs neue einen gerechten Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen-Gegensätzen zu finden. Für die Beziehungen zu den übrigen Verkehrsmitteln ist auch die Frage wichtig, ob man sich wieder zu einer Staffelnung der Abfertigungsgebühren entschließen soll. Die Beseitigung dieser Staffelnung hat sich im Verkehr auf nahe Entfernungen vielfach als ein Verkehrshemmnis erwiesen und die Abwanderung des Verkehrs auf den Kraftwagen begünstigt; es sprechen also auch vom Standpunkt der Reichsbahn verschiedene Gründe dafür, sie wieder einzuführen, vorausgesetzt, daß die entstehenden Ausfälle für sie erträglich sind.

Da diese Arbeiten zur Neuordnung des Normaltarifs noch nicht abgeschlossen sind, vielmehr noch einige Zeit erfordern werden, so hat die Reichsbahn-Gesellschaft im abgelaufenen Jahre den dringendsten wirtschaftlichen Bedürfnissen auf dem Gebiete der Gütertariife durch einzelne besondere Maßnahmen Rechnung getragen, die meistens in der Form von Ausnahmetarifen durchgeführt worden sind. Die Reichsbahn hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, soweit es ihre finanziellen Verhältnisse zuließen. Die zahlreichen Erleichterungen, die auf diese Weise der Wirtschaft zugewendet werden konnten, verteilen sich so ziemlich auf alle Zweige von Industrie und Landwirtschaft und alle Gebietsteile des Reiches. An dieser Stelle können nur einige von ihnen kurz berührt werden.

Besonders schwierig hat sich bekanntlich die Lage der deutschen Kohlengebiete gestaltet. Um den Absatz der deutschen Kohle im Wettbewerb gegen Auslandskohle zu steigern, sind im Juli 1925 wieder ermäßigte Ausnahmetarife von der Ruhr und den beiden schlesischen Revieren nach dem Küstengebiet an der Nord- und Ostsee eingeführt worden. Die Ermäßigungen sind an die Erreichung gewisser Mindestmengen gebunden und haben tatsächlich eine nennenswerte Zunahme dieser Transporte herbeigeführt. Die Ruhr hat inzwischen einen weiteren Mindestmengentarif im Verkehr nach Holland erhalten.

Das starke Interesse der deutschen Wirtschaft an einer Hebung der Exportmöglichkeiten ist erneut dadurch berücksichtigt worden, daß die meisten Seehäfentarife im abgelaufenen Jahre weiter ermäßigt wurden und neue derartige Tarife zu den früheren hinzutraten. Am 1. April 1925 ist auch ein direkter Tarif im Verkehr zwischen den deutschen Seehäfen und der Tschechoslowakei eingeführt worden. Die Unterweserhäfen Oldenburgs, Preußens und Bremens sind wieder in den Genuß ihrer früheren Vergünstigungen gesetzt worden.

Die Ermäßigungen des sogenannten Nottarifs für Lebensmittel werden nach wie vor gewährt. An der Preissenkungsaktion der Reichsregierung hat sich die Reichsbahn ferner dadurch beteiligt, daß sie auf die Sätze des Nottarifs für die meisten ihm angehörigen Güter vom 1. Oktober 1925 ab einen weiteren Nachlaß von 10 % hat eintreten lassen.

An der Ablehnung der von der Binnenschifffahrt geforderten allgemeinen Umschlagstarife hält die Reichsbahn-Gesellschaft fest. In einigen besonderen Fällen sind jedoch auch im abgelaufenen Jahre dem Umschlagsverkehr ermäßigte Tarife eingeräumt worden, und es wird zurzeit noch über verschiedene weitere dahingehende Vorschläge verhandelt.

Im Übergangsverkehr mit Kleinbahnen hat die Reichsbahn die bisher den Kleinbahnen gezahlte Vergütung von 4 Pf. für 100 kg aus finanziellen Gründen auf die Hälfte herabgesetzt.

Eine besonders lebhafte Tätigkeit hat die Reichsbahn wieder entfaltet, um im internationalen Durchgangsgüterverkehr die Sendungen auf ihre Linien zu ziehen. Die Zahl der Durchgangstarife ist gewaltig angeschwollen. Die Ermäßigungen gehen vielfach bis nahe an die Selbstkosten herunter. Die Tarife unterliegen häufigen Änderungen, weil sie ständig der wechselnden Frachtenlage auf den Wettbewerbsstrecken angepaßt werden müssen. Die deutschen Verfrachter können sich mit diesen Tarifen nicht befreunden, weil sie darin

eine Begünstigung der Auslandsgüter vor den einheimischen erblicken. Obgleich diese Auffassung in dieser Allgemeinheit sicherlich nicht zutrifft, so ist es doch zu verstehen, daß die Frachtdisparitäten, die diese immer mehr zunehmenden Tarife im Gefolge haben, auf die Dauer nicht widerspruchlos hingenommen werden. Es ist deshalb zu begrüßen, daß unter den Eisenbahnverwaltungen in letzter Zeit Schritte angebahnt worden sind, die eine Begrenzung des gegenseitigen Wettbewerbs anstreben. Mit welcher Schärfe dieser Wettbewerb zurzeit ausgeübt wird, dafür liefert der Verkehr mit den italienischen Adria-häfen Triest, Fiume usw. ein Beispiel. Hier sind die außer-deutschen Eisenbahnverwaltungen kürzlich dazu übergegangen, die Frachten von und nach den deutschen Wettbewerbshäfen Hamburg und Bremen, soweit sie billiger sind als die Adriatariife, einfach für die meisten Güter zu übernehmen und den Unterschiedsbetrag mit einem besonderen Zuschlag von 5 % im Rückvergütungswege zu erstatten, ein Vorgehen, dem die Deutsche Reichsbahn notgedrungen im eigenen Interesse und dem der deutschen Seehäfen gefolgt ist.

Besondere Beachtung verdient noch im internationalen Verkehr der direkte Eisenbahn-Gütertarif, der am 15. Juli 1925 zwischen ostpreußischen und russischen Stationen im Durchgangsverkehr durch die Randstaaten Litauen, Lettland und Estland in Kraft getreten ist. Der Tarif, dessen Aufstellung dadurch erschwert war, daß fünf verschiedene Länder an ihm beteiligt sind, wird sicherlich zur weiteren Hebung des Güteraus-tausches zwischen Deutschland und Rußland, der bisher in der Hauptsache auf den Seeweg angewiesen war, beitragen, und des-halb zur Unterstützung der Bestrebungen dienen, die zum Ab-schluß der deutsch-russischen Wirtschaftsverträge vom 12. Ok-tober 1925 geführt haben. Bei Vereinbarung des Tarifs ist gleichzeitig auch das Verfahren zur Umsetzung der breitspurigen Wagen in einfacher Weise geregelt worden. Ergänzt wird dieser Tarif durch einen Réexpeditionstarif für russischen Flachs und Hanf ab Königsberg, der ebenso wie ein kürzlich beschlossener Ausnahmetarif für Getreide- und Mühlenerzeugnisse im Ver-sand von ostpreußischen Stationen auf die besonderen Bedürf-nisse der gefährdeten ostpreußischen Wirtschaft zugeschnitten ist und deshalb sicherlich auch im gesamt-deutschen Interesse ungeteilte Billigung verdient.

Die Bautätigkeit mußte bei der schwierigen Finanzlage auf das Notwendigste beschränkt werden. Die Ausgaben mußten aus der Betriebsrechnung bestritten werden. Bei dem Mangel an Anleihemitteln konnten nur die Bauausführungen gefördert werden, für welche ein dringendes Betriebsbedürfnis bestand. Die Einleitung neuer größerer Bauausführungen war auch in diesem Jahre nicht möglich.

Das unabwiesbare Bedürfnis, den Betrieb leistungsfähig und wirtschaftlich zu gestalten, gab Anlaß, die im Bau befindlichen Verschiebebahnhöfe Billwärder bei Hamburg, Tempelhof und Seddin (Reichsbahndirektionsbezirk Berlin) vorzugsweise zu fördern. Der Bau der Verschiebebahnhöfe Eidelstedt bei Altona und Meinersdorf bei Kiel wurde beendet. Den Verkehrsschwierigkeiten, die durch den starken Braunkohlenverkehr entstanden, ist durch Gleisvermehrungen auf dem Verschiebebahnhof Halle (Saale) nach Möglichkeit begegnet.

In vielen Fällen war es nur möglich, die Erhöhung der Lei-stungsfähigkeit wichtiger Verschiebebahnhöfe vorläufig durch kleinere Verbesserungen zu betreiben. Verschiedene Bahnhöfe, so z. B. Hamm, Wustermark, Seddin sind durch Ausbau der Ab-laufanlagen und durch Einlegung von Gleisbremsen nach den Systemen Thyssenhütte und Jordan wirtschaftlicher gestaltet worden. Auf Stationen wichtiger Zufuhrlinien wurden neue Überholungsgleise hergestellt oder die Nutzlängen vorhandener Gleise vergrößert. Einzelne Bahnhöfe (beispielsweise Mecken-feld, Billwärder bei Hamburg, Mariahofen bei Mochbern) konn-ten auf diese Weise als Vorbahnhöfe ausgebaut werden, so daß sie bei eintretenden Verkehrsstörungen mit Vorteil herangezogen werden konnten.

Die zur Entlastung wichtiger Hauptbahnen und Bahnhofsanlagen im Bau befindlichen Umgehungs- und Ergänzungsbahnen sind weitgehend gefördert worden, so die Güterumgehungsbahn Arnsdorf-Liegnitz. Auf den Nebenbahnstrecken Schwartau-Haff-krug und Uelzen-Dannenberg (Reichsbahndirektion Altona) wur-den die Bauarbeiten abgeschlossen, auf den Strecken Schulzen-dorf-Havelbrücke (Reichsbahndirektion Berlin), Merseburg-Frankleben (Reichsbahndirektion Halle), Böblingen-Herrenberg, Nebringen-Eutingen (Reichsbahndirektion Stuttgart) konnte die Inbetriebnahme des zweiten Gleises erfolgen.

Durch Fertigstellung der Strecke Villingen-Immendingen (Reichsbahndirektion Karlsruhe) wurde der schon seit Ausbruch des Krieges in Gang befindliche zweigleisige Ausbau der ganzen Schwarzwaldbahn zum Abschluß gebracht.

Von dem viergleisigen Ausbau der Strecke Frohnau-Birken-werder sind die neuen Vorortgleise vorläufig in Betrieb genom-men. Der Bau des vierten Gleises Osterfeld S.-Block Hochstraße (Reichsbahndirektion Essen) sowie der viergleisige Ausbau der Teilstrecke Stuttgart Hbf. nach Cannstatt und nach Feuerbach (Reichsbahndirektion Stuttgart) ist fertiggestellt, derjenige der Teilstrecke Feuerbach-Kornwestheim nahezu vollendet.

Die in den östlichen Reichsbahndirektionsbezirken durch die neue Grenzziehung bedingten Bauten von Grenzbahnhöfen sind mit allen Mitteln gefördert und zum Teil, wie beispielsweise die Bahnhöfe Schneidemühl, Sosnitz, fertiggestellt worden.

Der Grenz- und Zollbahnhof Neu-Bentschen wurde für den Güter- und Tierverskehr dem Betrieb übergeben. Auf den Teilstrecken Schlobitten-Döbern der Neubaustrecke Schlobitten-Wormditt und auf der zum Wiederanschluß der Stadt Bischofs-werder (Westpreußen) an das Reichsbahnnetz dienenden Strecke Bischofswerder-Freystadt ist ein behelfsmäßiger Betrieb aufgenommen worden.

Im Bereich der westlichen Reichsbahndirektionen sind in dem letzten Geschäftsjahr durch die Aufgabe des passiven Widerstandes neue umfangreiche Bau- und Unterhaltungsarbeiten entstanden.

Hierbei darf erwähnt werden, daß die neuen Geschäftsgebäude der Reichsbahndirektionen Trier und Oppeln fertiggestellt und bezogen worden sind.

Der 11,5 km lange Wattenmeerdamm für die Nebenbahn Nie-büll-Westerland zwischen dem Festland und der Insel Sylt, dessen Bau durch die Grenzziehung im Norden Deutschlands veranlaßt wurde, ist soweit gediehen, daß auf der restlichen 1,5 km langen Strecke die zum Schutze des südlichen Damm-fußes vorgesehene Spundwand geschlossen und ein schmal-spuriges Baugleis zur Förderung der Baustoffe vom Festland zur Insel hergestellt werden konnte. Durch diese Bauleistungen hofft man, das hochwertige ingenieurtechnische Werk in einen Zustand versetzt zu haben, daß es den Angriffen von Sturm-fluten trotzen kann.

In der Unterhaltung des Oberbaus wurde unter Anwendung der technischen Neuerungen (beispielsweise von Gleisstopf-maschinen usw.) angestrebt, die Schäden der Vorkriegszeit zu beseitigen. Der allgemeine Unterhaltungszustand des Oberbaus ist wesentlich verbessert worden. Die vorgesehene Gleiserweite-rung mit Neustoffen im Umfange von 3000 km ist nahezu voll-ständig zur Ausführung gekommen. Besondere Erwähnung ver-dient, daß in dem Berichtszeitraum der nach badischem Muster durchgebildete Reichsoberbau B 49 auf Eisschwellen in einer Länge von rund 1200 km erstmalig verlegt und daß auch mit dem nach oldenburgischem Muster durchgebildeten Reichsoberbau O 49 auf Eisschwellen ein Versuch in einer Länge von 80 km durchgeführt worden ist. Die Schweißung von Schienenstößen kam in Versuchsstrecken zur Anwendung. In der für die Gleis-lage und die Erhaltung des Oberbaus besonders wichtigen Frage kamen neue Verfahren zur Anwendung, wodurch in technischer und in wirtschaftlicher Beziehung erhebliche Fortschritte erzielt wurden, so z. B. Dichtung der Bettung vor dem Verlegen

des Oberbaus durch Stampfen, Verwendung von Füllkästen bei dem Verlegen des Oberbaus mit eisernen Schwellen usw.

Die Verstärkung und der Umbau der Eisenbahnbrücken, die durch die auf ihnen verkehrenden Betriebsmittel unzulässig hoch beansprucht wurden, sind mit Nachdruck gefördert worden. Dabei wurden die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen über die Verwendung von hochwertigem Bau Stahl weitgehendst verwertet, um die eisernen Oberbauten so wirtschaftlich und zweckmäßig wie nur möglich zu gestalten. Die durch die Kriegsjahre in Rückstand gekommenen Unterhaltungsarbeiten an den eisernen Brücken wurden in verstärktem Maße nachgeholt. Die Nachrechnung der eisernen Brücken und der Eisenbetonbrücken wurde nach den neuen Berechnungsgrundlagen weitgehendst durchgeführt und konnte zu einem gewissen Abschluß gebracht werden.

Die Signal- und Sicherungsanlagen sind ergänzt, die Einrichtung der elektrischen Beleuchtung der Weichen und Signale ist nach Möglichkeit fortgeführt worden. Versuchsweise ist auch eine Strecke mit Lichttagessignalen ausgerüstet worden. Auch die zur Erhöhung der Betriebssicherheit dienende Einrichtung der Strecken- und Stationsblockung sowie des Doppellichtsignals wurde weiter gefördert. Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit mußte eine Anzahl stark abgenutzter Stellwerke erneuert werden. Auf die weitere Ausgestaltung des Fernmeldewesens wurde bingewirkt. An verschiedenen Stellen wurden automatische Vermittlungsämter für den Fernsprechdienst als Ersatz für Handämter eingerichtet. Zur Beschleunigung des Telegrammverkehrs wurde das Hughesfernschreibnetz durch Einrichtung neuer Hughes-Stationen und durch Herstellung neuer Verbindungen erweitert. Bemerkenswert ist, daß auf dem Rangierbahnhof Pankow eine Anlage zur Übermittlung von Meldungen auf die Rangiermaschinen mittels drahtloser Telephonie geschaffen worden ist und daß Versuche zur Vermeidung des Überfahrens von Streckensignalen in die Wege geleitet worden sind.

Elektrischer Zugbetrieb. Der elektrische Zugbetrieb der Deutschen Reichsbahn erfuhr im Kalenderjahre 1925 eine Erweiterung um rund 314 km, zu der namentlich Strecken im Bereich der Gruppenverwaltung Bayern beitrugen. Hier wurden in Betrieb genommen die Strecken von München bis Garmisch-Partenkirchen nebst der Zweiglinie Tutzing-Kochel, München-Herrsching und München-Landshut. Der Ausbau der Reststrecke Landshut-Regensburg konnte nicht vollendet werden. Entsprechend den Elektrisierungsabsichten der Österreichischen Bundesbahnen wurden auch auf der nach Österreich führenden Linie München-Rosenheim-Kufstein die Elektrisierungsarbeiten in Angriff genommen.

Im Bezirk der Reichsbahndirektion Berlin wurde die zweite nördliche Vorortstrecke Berlin Stettiner Vorortbahnhof bis Oranienburg dem elektrischen Betriebe übergeben. Die letzte der Nordstrecken, die Strecke Schönholz-Reinickendorf bis Velten, befand sich am Ende des Jahres 1925 noch im Ausbau.

Gegen Schluß des Jahres wurden etwa 1,6 % der gesamten Streckenlänge der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft elektrisch betrieben. Von den im Monat insgesamt geleisteten Lokomotiv- und Triebwagennutzkilometern wurden etwa 4,9 % elektrisch gefahren.

Die mit der Elektrisierung in Bayern im Zusammenhang stehenden Bauten des Walchenseewerkes wurden soweit gefördert, daß am Ende des Jahres alle vier Bahnmaschinen im Betrieb standen. Von den Kraftwerken an der mittleren Isar konnte das Kraftwerk Aufkirchen in Betrieb genommen werden, während die Eröffnung des Werkes Eittingen am Jahreschlusse nahe bevorstand. Entsprechend der Vergrößerung des Fahrzeugparkes und dem Anstieg der elektrisch bewältigten Verkehrsleistung wuchs auch in den anderen Bezirken mit elektrischem Zugbetrieb die Arbeitsabgabe der Kraftwerke. Diese mußten deswegen erweitert werden, wobei sie in betriebstechnischer Hinsicht vervollkommen wurden.

Gegen Ende des Jahres waren vorhanden 238 elektrische Lokomotiven und 287 elektrische Triebwagen für Stromzuführung aus einer Fahrleitung.

Werkstättenwesen. Die Neuordnung der Verwaltung der Eisenbahn-Hauptwerkstätten ist für die in Frage kommenden Werkstätten durchgeführt. Die noch verbleibenden kleineren Hauptwerkstätten sollen ihre bisherige Bezeichnung beibehalten und unter einem Abteilungsleiter als Amtsvorstand weitergeführt werden.

Die mit der Neuordnung der Werkverwaltung verbundene Umstellung der Werke auf wirtschaftliche Betriebsführung hat in dem verflossenen Jahre zu einer weiteren Einschränkung der Belegschaft geführt. Die Zahl der in den Eisenbahnausbesserungswerken, Haupt- und Nebenwerkstätten sowie in den Ausbesserungsstellen der Bahnbetriebs- und Bahnbetriebswagenwerke beschäftigten Werkstättenarbeiter (einschließlich Lehrlinge, Zöglinge und Maschinenbaubeflissene) beträgt Ende dieses Jahres 119 500 gegenüber 139 400 im Januar 1925. Die Verminderung der Bediensteten konnte nicht gleichmäßig in sämtlichen Werkstätten der Deutschen Reichsbahn durchgeführt werden, weil die neuzeitlichen mit den modernsten Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen und Förderanlagen ausgerüsteten Werke unbedingt voll ausgelastet bleiben müssen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat deshalb ältere Werkstätten und Werkstättenabteilungen geschlossen. Es sind bisher 7 Werke ganz und in weiteren 22 Werken einzelne Abteilungen stillgelegt worden. 14 Werke sind unter erheblichen Betriebseinschränkungen als Betriebsabteilungen anderen Werken angegliedert oder in Betriebswerke umgewandelt worden.

Die bisherigen leitenden Direktionen für die Fahrzeugunterhaltung sind unter Übertragung der Verantwortung für den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit der Eisenbahnausbesserungswerke und Hauptwerkstätten zu „geschäftsführenden Direktionen für das Werkstättenwesen“ ausgebaut und bestimmten Reichsbahndirektionen als Werkstättenabteilungen angegliedert worden. Die bei den örtlichen Reichsbahndirektionen bestehenden Werkstättendezernate und Werkstättenbüros sind aufgelöst. Durch die Zusammenfassung der Arbeiten in den geschäftsführenden Direktionen sind bereits wesentliche Ersparnisse erzielt worden.

Die Ergebnisse der bisherigen Versuche des Eisenbahnausbesserungswerkes Grunewald zur Einführung einer betriebswirtschaftlichen Vollabrechnung in den Eisenbahnausbesserungswerken und der vom 1. April 1925 ab im Werke Grunewald durchgeführten Vollabrechnung sind einem von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft aus den verschiedensten Fachrichtungen zusammengesetzten Ausschuß zur Behandlung übergeben worden. Der Ausschuß hat inzwischen seine Arbeiten beendet. Auf Grund des zu erstattenden Berichts wird die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft über das weitere Vorgehen in der Frage der wirtschaftlichen Vollabrechnung in den Eisenbahnausbesserungswerken Entscheidung treffen.

Unterrichts- und Bildungswesen. Die Arbeiten des Unterrichts- und Bildungsausschusses wurden weiter gefördert. Ihn beschäftigen zurzeit vorwiegend die einheitlichen Bestimmungen für das Dienstsul- und Dienstvortragswesen. Aus wirtschaftlichen Gründen sollen die Unterrichtskurse der Dienstanfänger möglichst in nur wenigen Zentralschulen abgehalten werden. Eine solche ist im Vorjahre im Eisenbahnwerk Brandenburg-West eröffnet worden, während in Hanau eine Zentralschule im Jahre 1925 in Betrieb genommen ist.

Zur Vermittlung der nötigen Fachkenntnisse sind im Laufe des Jahres verschiedenartige Ergänzungskurse bei den Reichsbahndirektionen eingerichtet worden. Es erwies sich dies als notwendig für die Unterweisung der Bediensteten, auch der nichttechnischen, in der Handhabung der Sicherungsanlagen. Ferner sind für Dezernenten für Brücken- und Ingenieurfachbauten besondere Kurse abgehalten. Zur Heranbildung eines brauchbaren Nachwuchses für die wichtigen

Arbeiten in den Brückenbaudezernaten ist ein Kursus in Mathematik, Statik und Brückenbau in Berlin abgehalten. Besondere Vorträge wurden auch für das Verkehrspersonal veranstaltet. Sprachkurse für fremdsprachlichen Unterricht sind wieder eingerichtet worden.

Die Unterrichtswagen haben sich sehr gut bewährt und sollen für alle Fachgebiete wieder eingerichtet werden.

Auf dem Gebiet des freiwilligen Bildungswesens haben der Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Beamenschulen auf den ihnen vertraglich zugewiesenen Unterrichtsgebieten tatkräftig weitergearbeitet. Die Verwaltungsakademien haben im Zusammenarbeiten mit den Reichsbahndirektionen eisenbahnfachliche Vorlesungen für die Beamten des gehobenen mittleren und oberen Dienstes veranstaltet.

Die zur Versorgung des Personals mit Lehrmitteln im Jahre 1924 gegründete Verkehrswissenschaftliche Lehrmittel-Gesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn hat im Laufe des Jahres eine stattliche Anzahl Lehrbücher für den Dienstunterricht herausgegeben.

Die psychotechnische Versuchsstelle der Reichsbahndirektion Berlin und die Prüfstellen bei den Reichsbahndirektionen München und Dresden haben weitere Untersuchungsverfahren ausgearbeitet, die dem psychotechnischen Ausschuß vorliegen oder von ihm zur Einführung empfohlen sind. Der Ausschuß ist weiter in die Beratung darüber eingetreten, welche Grundsätze vom psychotechnischen Standpunkte aus für die Unfallverhütung aufzustellen sind. Der Ausschuß selbst mußte im Laufe des Jahres, dem Schicksal aller übrigen ständigen Fachausschüsse folgend, verkleinert werden. Er besteht jetzt aus 11 Mitgliedern.

Im Lehrlingswesen war es bisher bei der notwendigen Personalverminderung noch nicht möglich, die Anzahl der einzustellenden Lehrlinge wieder auf die früher übliche Anzahl von 3 % bei Schlossern und 6 % bei Kesselschmiedern zu bringen. Es sind zurzeit 5010 Lehrlinge vorhanden, davon im 1. Lehrjahr 812, im 2. 888, im 3. 1637, im 4. 1643. Neu eingestellt werden Oster 1926 824 Lehrlinge, so daß nach Berücksichtigung des Abganges und des Zuganges im nächsten Jahre rund 4000 Lehrlinge vorhanden sein werden. Über Einrichtung und Lehrplan der Werkschulen sind einheitliche Bestimmungen eingeführt. Bestimmungen für eine einheitliche Lehrlingsordnung befinden sich in Vorbereitung.

Nachdem die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft durch Verfügung vom 1. November 1924 — 57.261 — die Einführung der amtlichen Einheitskurzschrift angeordnet hatte, hat sie mit Verfügung vom 12. Februar 1925 — 57.261.1 — die Ausführungsbestimmungen hierzu bekanntgegeben und den Kreis der Bediensteten bestimmt, die zur Erlernung der Einheitskurzschrift verpflichtet sind. Bei den Reichsbahndirektionen sind infolgedessen Unterrichtskurse eingerichtet worden, an denen bisher rund 25 000 Bedienstete teilgenommen haben. Die Unterrichtskurse werden noch fortgesetzt, so daß in absehbarer Zeit mit einer größeren Anwendung der Kurzschrift im Eisenbahndienst gerechnet werden kann.

Die Privateisenbahnen und Kleinbahnen.

Für diese Verkehrsunternehmen kennzeichnet sich das Jahr 1925 als ein Jahr wirtschaftlichen Rückganges.

Die Einnahmen gingen meist zurück durch weiteren Abbau der Zuschläge und durch Einführung vieler Ausnahmetarife in dem Bestreben, hierdurch die Verkehrsmenge zu heben. Bei der mißlichen Lage der deutschen Wirtschaft ist dieses Bestreben nicht erreicht, sondern in dem letzten halben Jahr sogar ein sehr bedauerlicher Rückgang des gesamten Verkehrs eingetreten. Auch litten die Einnahmen stellenweise durch den Wettbewerb der Kraftwagen.

Die Ausgaben erhöhten sich verhältnismäßig erheblich durch die Steigerung der Gehälter und Löhne gegenüber dem Jahre

1924 und durch die starke Anspannung der Steuern. Die begonnenen Arbeiten zur Wiederherstellung bzw. Erneuerung der durch Krieg und Nachkriegszeit geschwächten Bahnanlagen und Betriebsmittel mußten daher gegen Ende des Berichtsjahres erheblich eingeschränkt werden.

Österreich.

Die Aufgaben, die die Österreichischen Bundesbahnen im Jahre 1925 zu lösen hatten, ergaben sich aus der Fülle der Arbeiten, die im ersten Jahre nach der Gründung der Unternehmung „Österreichische Bundesbahnen“ in Angriff genommen und allen Schwierigkeiten zum Trotz weitergeführt werden mußten.

Das große Werk der Neuorganisation des Verwaltungsapparates zur Herbeiführung einer möglichst vereinfachten Betriebsführung, das im Jahre 1924 in Angriff genommen und zum Teil fertiggestellt worden war, fand seine Fortsetzung in der Neugliederung der Generaldirektion, deren Geschäftseinteilung dahin geändert wurde, daß die sechs Fachgruppen, die in der Betriebs-, der kommerziellen und der Baudirektion bestanden hatten, aufgelöst wurden. Die administrative Direktion wurde aufgelöst und ihre Geschäfte derartig aufgeteilt, daß die mit Personal-, Wohlfahrts-, Rechts- und Sanitätsangelegenheiten befaßten Abteilungen unmittelbar dem Generaldirektor unterstellt und das Fahrbegünstigungsbüro in das Generalsekretariat einbezogen wurde. Die Abteilung für Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten wurde der finanziellen Direktion angegliedert. Weitere Vereinfachungen wurden durch die Auflassung einzelner Büros und die Zusammenlegung von Abteilungen erzielt.

Bei Beurteilung der finanziellen Lage der Bundesbahnen kommt in Betracht, daß die Stockung des wirtschaftlichen Lebens in Österreich naturgemäß auch auf den Bundesbahnbetrieb von großem Einfluß ist.

So hat die Verkehrsentwicklung im besonderen im Personenverkehr den Erwartungen nicht voll entsprochen, doch kann das Gesamtergebnis als nicht unbefriedigend bezeichnet werden, da im Güterverkehr bisher eine größere Steigerung eingetreten ist, als vorausgesehen war.

Was die Ausgaben der Betriebsrechnung betrifft, so befinden sich die Personalausgaben — und das ist keine auf Österreich beschränkte Erscheinung — noch in steigender Bewegung, es konnte aber dafür der Aufwand für Sachausgaben trotz gesteigerter Betriebsleistung eingeschränkt werden, und namentlich bei der Lokomotivkohle sind die Ersparnisse nicht nur infolge der sinkenden Tendenz und Kohlenpreise, sondern auch durch günstigere Einkäufe und Sparsamkeit beim Verbräuche sehr wesentlich.

Mit 1. Januar 1925 wurden die Grundlagen für die Personen-, Gepäck- und Gütertariife neu festgesetzt. Die gleichfalls mit 1. Januar eingeführte Durchrechnung der Gütertariife zwischen den Hauptlinien der Bundesbahnen, den österreichischen Linien der ehemaligen Südbahngesellschaft, den bundeseigenen und den im Pachtbetriebe des Bundes stehenden Lokalbahnen hat für zahlreiche wichtige Verkehrsbeziehungen eine zum Teil sehr ausgiebige Verbilligung der Frachtkosten mit sich gebracht.

Die Österreichischen Bundesbahnen vermieden es ungeachtet des mit dieser Tarifrechnung verbundenen Einnahmeausfalles, die Grundlagen ihres Gütertariifes zu ändern. Auch die Personen- und Gepäcktariife blieben im Jahre 1925 unverändert. Erst vom 1. Januar 1926 an ist eine Änderung der Personentariife in der Weise in Aussicht genommen, daß sie eine durchschnittliche Erhöhung von 15 % erfahren und hierdurch durchschnittlich auf das 14 500fache der in der Vorkriegszeit eingehobenen Gebühren erhöht werden. Die Bundesbahnen wurden hierzu gezwungen, weil der bisherige Personentarif, dessen Sätze im Durchschnitte nur das 12 500fache der Vorkriegstarife betragen, die Selbstkosten des Betriebes bei weitem nicht deckt.

Der Ausbau des Systems direkter Gütertarife mit ausländischen Verwaltungen machte bedeutende Fortschritte; es wurden die Güterverkehre mit Ungarn, Venedig sowie mit dem Deutschen Reiche auf Grund der Erstellung direkter Tarife neu geregelt.

Von nicht geringerer Bedeutung ist die Einführung der direkten Abfertigung im internationalen Personen- und Gepäckverkehr mit dem Deutschen Reiche, der Schweiz, Italien, der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und Rumänien unter Zugrundelegung einer Einheitstarifwährung.

Für die Beförderung von Gütern in den internationalen Umbehandlungsverkehren sind wesentliche Erleichterungen dadurch geschaffen worden, daß die in der Nachkriegszeit eingeführten Beschränkungen der Frachtzahlungsfreiheit (Frankatur- und Überweisungszwang), der Nachnahmebelastung (Nachnahmeverbot) und des Verfügungsrechtes des Absenders in den zwischenstaatlichen Verkehrsbeziehungen, an denen Österreich beteiligt ist, zum größten Teile wieder aufgehoben wurden.

Eine Ausgestaltung hat auch der Expresgutverkehr erfahren. Während die Expresgutbeförderung bisher nur im Binnenverkehr zugelassen war, werden noch Tarifbestimmungen in Kraft treten, die eine durchgehende Abfertigung von Expresgut zwischen österreichischen und ungarischen Bahnhöfen ermöglichen.

Zahlreich sind die Maßnahmen, die von den Bundesbahnen durchgeführt wurden, um den Reiseverkehr zu verbessern und den Zuzug von Fremden nach Österreich nicht nur im eigenwirtschaftlichen, sondern auch im allgemein volkswirtschaftlichen Interesse zu fördern. Der Sommerverkehr 1925 wurde derart ausgestaltet, daß die Bundesbahnen im Schnellzugdienste gegenüber dem Vorjahre eine Mehrleistung von 28,5 %, im Personenzugverkehre eine solche von 14 % aufzuweisen hatten.

Die Leistungen im Schnell- und Personenzugdienste kamen der Vorkriegszeit sehr nahe; im Schnellzugdienste allein wurde die Vorkriegsleistung schon übertroffen.

Unter den überaus zahlreichen Maßnahmen zur Hebung des Fremdenverkehrs sind zu erwähnen: die Fortführung der Sprechstage für Fremdenverkehrsangelegenheiten in der Generaldirektion, die Herausgabe einer das österreichische Verkehrsgebiet umfassenden Sammlung „Österreichische Bundesbahnführer für Reise und Touristik“, die Einführung ermäßigter Monatsabonnementskarten für das gesamte Netz der Bundesbahnen und zum Besuche der durch besondere landschaftliche Schönheiten ausgezeichneten Gegenden Österreichs, Fahrbegünstigungen für den Besuch der Wiener Messen, die Beteiligung an der Verkehrsausstellung in München und an der Hygiene-Ausstellung in Wien u. a. m.

Hierbei kommt es den Österreichischen Bundesbahnen sehr zu statten, daß es dem Österreichischen Bundesministerium für Handel und Verkehr, das gleichfalls auf dem Gebiete der Fremdenverkehrsförderung eine umfassende Tätigkeit entfaltete, im abgelaufenen Jahre gelang, die Aufhebung des Paßsichtvermerkes im Verkehre zwischen dem Deutschen Reiche und Österreich — einen von der ganzen Bevölkerung freudigst begrüßten Erfolg — zu erzielen. Für die Zukunft haben die Österreichischen Bundesbahnen die Errichtung eigener Agenturen im Auslande und die Veranstaltung von Gesellschaftsreisen nach Österreich in Aussicht genommen.

Die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Vereinfachung und Verbilligung des Betriebes wurden im Jahre 1925 fortgesetzt.

Die Sperrung der nicht genügend benutzten Personenhaltestellen wurde im allgemeinen beibehalten. Es wurden jedoch Richtlinien aufgestellt, nach welchen in begründeten Fällen einzelne Haltestellen, deren Interessenten sich bereithalten, zu den Betriebskosten einen entsprechenden Beitrag zu leisten, wieder im nötigen Ausmaß eröffnet werden können. Einige solche Haltestellen wurden bereist eröffnet.

Zur Herabminderung der den Betrieb bedeutend belastenden Erhaltungskosten für ungenügend ausgenützte Bahnhofanlagen wurde die Verkleinerung einzelner solcher Anlagen mit bestem Erfolg durchgeführt und die Fortsetzung dieser Maßnahmen eingeleitet.

Im Güterzugdienste wurden Ersparungen dadurch erzielt, daß die Reihungsarbeiten kleinerer, nicht voll ausgenützter Reihungsbahnhöfe an größere Reihungsbahnhöfe übertragen wurden.

Im Bau- und Bahnerhaltungsdienst sind zu erwähnen: Vergrößerung der Streckenbereiche durch Auflösung der Streckenleitungen Wien III und Villach-Süd sowie der Betriebsleitung Neuberg und Auflösung von 26 Bahnmeisterposten; Fortsetzung der Schrankenauflösungen, 140 Schrankenanlagen wurden aufgelassen und 80 umgestaltet. Weitere Auflösungen durch Einführung von Warnsignalen mit elektrischem Blinklicht sind im Zuge; Einführung maschineller Hilfsmittel zur Erzielung größeren Arbeitserfolges. Anschaffung von 32 Gleisstopfmaschinen; Oberbauauswechslungen mußten im Jahre 1925 aus budgetären Gründen stark eingeschränkt werden; Verstärkungen und Auswechslungen von Brücken haben auf den Linien Attnang-Puchheim-Stainach-Irdning und Innsbruck-Bludenz anläßlich der Einführung des elektrischen Betriebes stattgefunden.

Im Werkstättendienst wurden im laufenden Jahr verschiedene Arbeiten einer Neuordnung unterzogen, insbesondere die Umstellung einzelner Werkstättenbetriebe auf Fließarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlicher Betriebsführung. Gleichzeitig ist die Vereinheitlichung der Arbeiten durch Zuweisung gleichartiger Fahrbetriebsmittel an die einzelnen Werkstätten in ziemlich weitgehender Durchführung begriffen. Zu diesem Zwecke wurde die gemischte Werkstätte Simmering auf Güter- und Personenwagen-, die gemischte Werkstätte Jedlesee auf Personenwagen-, die Wagenwerkstätte Floridsdorf auf Güterwagen-Ausbesserung umgestellt. Gleichzeitig gelangte die Lokomotiv- und Wagenwerkstätte Wien-Süd zur Auflösung. Überdies ist zu erwähnen: die weitere Einrichtung von Lokomotiven mit Vorwärmern (bis Ende 1925 ungefähr 700 Stück), der Umbau von Naßdampf-Verbundlokomotiven in Heißdampf-Zwillingslokomotiven und die weitere Einrichtung von Lokomotiven mit Lentz-Ventilsteuerung.

Die Fortschritte in der Elektrisierung der Bundesbahnen sind durch die Eröffnung des elektrischen Betriebes auf der Arlbergstrecke im Mai 1925 gekennzeichnet. Damit steht nunmehr die gesamte Strecke von Innsbruck bis Bludenz in elektrischem Betrieb. Die Arbeiten für die Elektrisierung der weiteren Strecke bis Buchs und Bregenz sind in vollem Gange. Der Beschluß des Völkerbundes, aus dem Österreich eingeräumten Kredit 88 Mill. Goldkronen zur Fortführung der Elektrisierungsarbeiten zur Verfügung zu stellen, sichert die Fortführung der Arbeiten auf den Strecken Wörgl-Salzburg sowie Brenner-Kufstein und ermöglicht nunmehr auch die Vollendung des Mallnitz- und Stubachwerkes. Die Verhandlungen mit der italienischen Regierung, die die Elektrisierung der Strecke Verona-Brenner plant, über die Wahl des Bahnhofes, in dem der Übergang von Einphasenwechselstrom auf den Dreiphasenwechselstrom erfolgen soll, sind im Zuge.

Am 1. Februar 1925 wurde die Salzkammergut-Lokalbahn in den Eigenbetrieb der Gesellschaft rückübergeben.

Nach monatelangen schwierigen Verhandlungen wurde zwischen der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen und der Personalvertretung eine Einigung über die Besoldungsordnung erzielt.

An die Herausgabe der Besoldungsordnung schloß sich die einer neuen Pensionsvorschrift.

Der Personalabbau wurde unbeschadet der vorübergehenden Suspension des Abbaugesetzes in den ersten Monaten des Jahres 1925 mit dem ziffernmäßigen Ergebnis eines Abbaues von 2418 Bediensteten vom 1. Januar 1925 bis 31. Oktober 1925 fort-

gesetzt, so daß vom Beginn des Abbaues (1. Oktober 1922) an 49 870 Bedienstete abgebaut wurden.

Auch die staatliche Hoheitsverwaltung kann auf bedeutungsvolle Erfolge zurückblicken.

Im verflossenen Jahre wurde die 15,6 km lange Lokalbahn Friedberg-Pinkafeld vollendet und am 16. November 1925 dem öffentlichen Verkehre übergeben. Hierdurch wurde die in einer Strecke von ungefähr 28 km auf österreichischem Gebiet gelegene, von Ungarn ins Burgenland reichende Sackbahn Steinamanger-Rechnitz-Pinkafeld an das österreichische Bahnnetz angeschlossen und damit das mittlere und südliche Burgenland in den direkten Verkehr mit Österreich einbezogen. Im Herbst des verflossenen Jahres wurde die Fertigstellung der bereits vor dem Kriege begonnen Lokalbahn Ruprechtshofen-Gresten in Angriff genommen.

Von Seilschwebbahnen sind die auf die Zugspitze und die auf die Raxalpe in Bau, die von Maria Zell auf die Bürgeralpe, von Kitzbühel auf den Hahnenkamm und von Ebensee auf den Feuerkogel (Höllengebirge) in Vorbereitung.

Im verflossenen Jahre ist es nach langen Verhandlungen mit der tschechoslowakischen Regierung gelungen, eine Einigung über eine den Bedürfnissen des Personen- und Güterverkehrs vollauf Rechnung tragende Einrichtung und Durchführung des Eisenbahnüberganges zwischen Österreich und der tschechoslowakischen Republik zu erzielen. Als gemeinsame Grenzanbahnstationen sind die in Österreich gelegenen Stationen Retz, Laa und Marchegg und die in der Tschechoslowakei gelegenen Stationen Lundenburg, Gmünd, Oberhaid-Böhmisch Horschlag und Zlabings bestimmt worden.

Durch das Verwaltungsentlastungsgesetz, Ges. v. 21. Juli 1925, BGBl. Nr. 277, wurde eine Reihe von Vereinfachungen des behördlichen Verfahrens auf verschiedenen Gebieten des Eisenbahnwesens unmittelbar herbeigeführt und die gesetzliche Grundlage für eine Neuherstellung reformbedürftig gewordener Verwaltungsvorschriften für das Eisenbahnwesen, insbesondere jener über das Verfahren bei Eisenbahnbauten und Bauführungen auf Eisenbahngrund geschaffen.

Um die staatlichen Verkehrsvorschriften den Bedürfnissen des modernen Verkehrs anzupassen, wurde eine neue staatliche „Signalordnung für Haupt- und Lokalbahnen“ erstellt, welche mit dem 1. Juli 1925 in Kraft getreten ist. Auf Grund dieser Rahmenvorschrift sind im Laufe des Jahres 1925 von den einzelnen Betriebsunternehmungen die entsprechenden Dienstvorschriften für den Signaldienst erstellt worden.

Endlich wurde behufs Vereinheitlichung des Betriebes auf Schlepfbahnen mit Eigenbetrieb eine Rahmenvorschrift „Die Betriebsvorschriften für nichtöffentliche Bahnen“ erstellt.

Zur Vereinheitlichung der Versicherungseinrichtungen der Eisenbahnbediensteten wurde die Umwandlung der „Berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherungs-Anstalt in der Republik Österreich“ in einen Zwangsversicherungsträger für die Unfallversicherung der gesamten Betriebe der dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen und der mit den Eisenbahnbetrieben im Zusammenhang stehenden Schlaf- und Speisewagenbetriebe eingeleitet und wird voraussichtlich mit 1. Januar 1926 in Kraft treten.

Schließlich sei noch der Erfolg hervorzuheben, den die Gemeinde Wien im verflossenen Jahre durch die Einführung des elektrischen Betriebes auf der Wiener Stadtbahn erzielt hat.

Ungarn.

Die allgemeine wirtschaftliche Lage war im Jahre 1925 noch immer drückend; diese Tatsache zeigt sich natürlicherweise auch in den Ergebnissen der kgl. ungarischen Staatsbahnen.

Finanzlage. Das am 30. Juni endende Rechnungsjahr 1924/25 brachte folgende Ergebnisse:

Einnahmen:	in Hunderttausend Papierkronen
Personen- und Gepäckverkehr	915 135,7
Eilgut- und Frachtverkehr	1 914 858,1
Sonstige Einnahmen	533 340,1
zusammen	3 363 333,9
Ausgaben:	
Personal-Ausgaben	973 299,8
Sachliche Ausgaben	38 510,4
Sonstige Betriebs-Ausgaben	1 420 341,1
Unterstützung der Pensions- und Krankenkassen	590 868,7
Zinsendienst	153 239,9
Sonstige Ausgaben	55 080,5
zusammen	3 231 340,4
Investitionen:	277 788,5

Das erste Viertel des Rechnungsjahres 1925 ergab folgendes Bild:

	in Hunderttausend Papierkronen
Ausgaben	708 487,7
Einnahmen	871 640,0
Investitionsausgaben	32 647,9

Hierzu ist zu bemerken, daß die Ausgabe-Daten vom Juli und August endgültige, vom September dagegen provisorische, die Einnahme-Daten sämtlich provisorische sind.

Verkehr. Die allgemeine Verkehrslage hat sich im vergangenen Jahre infolge der neuen Verkehrs- und Handelsverträge weiter gebessert. Wenn die tatsächlichen Leistungen gegenüber dem Vorjahre einen geringen Rückgang zeigen, so findet dies seine Ursache in den wirtschaftlichen Verhältnissen.

Im Rechnungsjahre 1924/25 wurden 1 570 857 Wagenladungen befördert; dies bedeutet gegenüber dem Vorjahre eine Verminderung von 11,2 %. — Die Zahl der beförderten Tonnen war 23 660 218, gegen das Vorjahr ein Rückgang von 9,2 %. Auch die Zahl der Tonnenkilometer (2 147 586 340) zeigt eine Verminderung von 8,8 %. Die Zahl der beförderten Personen war vom 1. Juli 1924 bis 30. Juni 1925: 67 930 269. Es bedeutet dies auch eine Verminderung von 10,0 %. Die Summe der Personenkilometer (2 472 998 765) ist 15 % geringer, als im Vorjahre.

In den ersten drei Monaten des neuen Rechnungsjahres (Juli-September) wurden 418 947 Wagenladungen und 4 584 487 Tonnen befördert. An Tonnenkilometern wurden 564 055 000 geleistet, d. i. eine Verminderung von 2,2 %. Die Zahl der beförderten Personen betrug 20 132 200 und die der Personenkilometer 756 495 000, das sind 4 % bzw. 8,3 % weniger, als im Vorjahre.

Tarifwesen. Im vergangenen Jahre widmeten die kgl. ung. Staatsbahnen ihre Tätigkeit vorwiegend dem Ausbau und der Vervollkommnung der am 1. Juli 1924 eingeführten Reformtarife, da sich in den neuen Tarifen — wie dies bei einer so großzügigen Reform eben nicht zu vermeiden ist — gewisse Lücken und Unstimmigkeiten zeigten, die auf das wirtschaftliche Leben, das infolge der andauernden Krise in der industriellen Produktion ohnehin mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, hemmend einwirkten.

Auch die äußerst günstige Ernte stellte ungewöhnliche Anforderungen an die Staatsbahnverwaltung. Die stark herabgeminderte Aufnahmefähigkeit des Inlandes, ferner der Mangel an Handels- und Zollverträgen mit den Nachbarländern erheischte eine weitgehende tarifarische Unterstützung des ungarischen Außenhandels, der auf den ausländischen Märkten einem starken Wettbewerb begegnete. So mußten für Obst, Mehl, Zucker, Saaten usw. weitgehende Frachtermäßigungen ins Leben gerufen werden, um die Verwertung der reichen Ernte zu ermöglichen.

Der Abbau des Personals wurde nach dem Sanierungsgesetz weiter durchgeführt. Das Gesamtpersonal — ohne Arbeiter — besteht am 31. Dezember 1925 aus 30 602 Bediensteten,

von denen 1410 in der Direktion, 1690 in 6-Betriebsleitungen und 27 502 im Außendienst beschäftigt sind.

Ende des Jahres erschien eine Regierungsverordnung über die Regelung der Standesverhältnisse und Bezüge der Staatsbahnangestellten sowie über die Versorgung der Witwen und Waisen. Es wurde festgestellt, wie viele Beamte jedem einzelnen Status angehören können und wie der Gesamtstand des Status auf die einzelnen Gehaltsklassen zu verteilen ist. Die Verminderung ist bis spätestens 30. Juni 1927 durchzuführen, so daß in den Staatsvoranschlag 1927/28 nur der festgestellte Gesamtstand aufgenommen werden kann. Übergangsweise sind in jeder Gehaltsklasse zwei Gruppen (A und B) zu bilden, von denen die Gruppe A höhere Bezüge als die Gruppe B erhält. Innerhalb beider Gruppen bleiben die bisherigen Gehaltsstufen bestehen. In die Gruppe der höchsten Gehaltsklasse sind nur so viele Posten aufzunehmen, als ihr nach dem festgesetzten Stande überhaupt angehören dürfen. Befinden sich in dieser Gehaltsklasse zurzeit mehr Posten, so sind die übrigen der Gehaltsgruppe B der gleichen Klasse zuzuteilen. Die in die Gehaltsgruppe B aufgenommenen Posten sind so zu betrachten, als ob sie der nächstniederen Gehaltsklasse angehören, so daß der Gruppe A der letzteren nur so viele Posten angehören können, als erforderlich sind, um die Zahl der in die Gehaltsgruppe B der nächsthöheren Gehaltsklasse eingereihten Posten auf die festgesetzte Höchstzahl der niedrigeren Gehaltsklasse zu ergänzen. Dieser Vorgang ist auf der ganzen Linie in sämtlichen Gehaltsklassen durchzuführen.

Die Regelung der Pensionen, deren Last immer drückender wird, konnte derzeit nicht durchgeführt werden, da die hierzu notwendigen Summen nicht zur Verfügung stehen. Es ist aber zu hoffen, daß mit Zustimmung des Sanierungs-Generalkommissars auch die Lage der Pensionäre verbessert wird.

Niederlande.

Das Berichtsjahr ist ruhig verlaufen. Eine im Jahre 1924 einsetzende Steigerung des Güterverkehrs sowie die Herabsetzung der Betriebskosten ermöglichten es, wieder die übliche Dividende zu zahlen, ohne dem Staat in Anspruch zu nehmen. Im Jahr 1925, das wirtschaftlich ungleichmäßig war, hat sich diese günstige Entwicklung leider nicht fortgesetzt. Die Einnahmen aus dem Personenverkehr sanken, und auch im Güterverkehr ist eine rückläufige Bewegung eingetreten. Voraussichtlich wird mit einem kleinen, durch den Staat zu deckenden Fehlbetrag zu rechnen sein. — Die Nord-Brabant-Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft (Boxtel-Wesel) löste sich auf, die entsprechenden Teil-

strecken wurden vom Deutschen Reiche und von der Staatseisenbahn-Betriebs-Gesellschaft angekauft; ihre Linie, die früher im Vlissinger Verkehr eine große Rolle spielte, wird zurzeit als Nebenbahn betrieben. Es finden Bemühungen statt, ihr wenigstens einen Teil des alten Verkehrs wieder zu gewinnen. Die Verstaatlichung der Niederländisch-Westfälischen Eisenbahn Zutten-Winterswyk-Bocholt und -Borken ist auf den 1. Januar 1926 festgesetzt. Die Elektrisierung der Hauptbahnstrecke Amsterdam-Rotterdam schritt langsam fort, indem einzelne Brücken verstärkt wurden, auch der Umbau der Linie Rotterdam-Haag-Scheveningen vom Wechselstrom auf Gleichstrom wurde gefördert. Zu erwähnen ist noch, daß die Dampfschiffahrts-Gesellschaft „Zeeland“ in Vlissingen im Juli 1925 ihr 50jähriges Bestehen feierte. Sie beförderte 1924 insgesamt 65 631 Reisende im Verkehr mit England. Die englische Linie über Hoek van Holland-Harwich erreichte mit 130 662 Reisenden die höchste jemals erreichte Verkehrszahl.

Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Dieser ist in seinem Gebiet und seinem Mitgliederstande — abgesehen von dem Neuanschluß einiger kleinerer Privatbahnen — unverändert geblieben. Die Betriebslänge der Vereinsbahnstrecken beträgt zurzeit rund 75 800 km. Den Höhepunkt in der Vereinstätigkeit des abgelaufenen Jahres bildete die Vereinsversammlung, die am 10./12. September in Salzburg stattfand und die wegen ihres harmonischen Verlaufs allen Teilnehmern in bester Erinnerung geblieben sein wird. Eine große Anzahl der von den ständigen Ausschüssen des Vereins vorbereiteten Arbeiten wurde dort abgeschlossen, so namentlich die Neugestaltung der Vereinszusatzbestimmungen zu den künftigen Internationalen Übereinkommen über den Personen- und Gepäckverkehr und über den Güterverkehr, dann des Übereinkommens über die Erstattung von Fahrgeld und Gepäckfracht, ferner die Umarbeitung des Diensttelegrammübereinkommens und der Vereinstatistik. Auch wurde eine Reihe von technischen Bestimmungen in den „Technischen Vereinbarungen“ geändert oder ergänzt, neue Bestimmungen über den Bau von Kessel- und Topfwagen und über die einheitliche Bezeichnung der Dampflokomotiven herausgegeben und schließlich eine Reihe einheitlicher technischer Bestimmungen und Richtlinien für den elektrischen Betrieb auf Vollbahnen angenommen, die im Technischen Ausschuß des Vereins unter Mitwirkung der schweizerischen, schwedischen und norwegischen Bahnen ausgearbeitet worden waren.

(Schluß folgt.)

Produktiv und Unproduktiv.

Von Dr. Hans A. Martens, Berlin.

Die beiden Wörter „Produktiv“ und „Unproduktiv“ haben viel Verwirrung, besonders in den Zeiten des Staatsumsturzes, angerichtet, und daher mannigfache Erörterungen in der Fachpresse und in den Industriewerken selbst ausgelöst. Industri unreife Köpfe verbanden mit dem Begriff „Unproduktive Kräfte“ die Vorstellung des Überflüssigen, Entbehrlichen, Drohenhaften und jenes Schlagwort, irreführend wie viele Schlagwörter, entstand, daß die produktiven Kräfte (womit die Arbeiter gemeint waren) die unproduktiven Kräfte (womit die Beamten vom Direktor bis zum letzten Schreiber gemeint waren) mit ihren Hammerschlägen ernähren müßten. Es hat nicht geringe Mühe gekostet, den beiden Wörtern, die sich sehr schnell auch in dem Sprachgebrauch der Arbeiterschaft eingebürgert haben, eine annähernd brauchbare Deutung zu geben. Man war von dem Unwert des Wortes „Unproduktiv“ überzeugt, suchte nach neuen Begriffen und schlug die Begriffe „Mittelbarer Arbeiter“ und „Unmittelbarer Arbeiter“ vor mit der Begründung, daß es unproduktive Kräfte in einem Betrieb überhaupt nicht geben dürfe; daß die Bezeichnung „Unproduktiv“ daher sachlich und sprachlich falsch

und nur geeignet sei, einem Teil der Industrietätigen unrecht zu tun. Man sieht aber leicht ein, daß die Worte „mittelbar“ und „unmittelbar“ einseitig von der Vorstellung ihren Ursprung nehmen, daß ein Teil der Arbeiter unmittelbar an einem Arbeitsauftrage arbeitet (z. B. Schmied, Dreher), während der andere Teil (z. B. Förderarbeiter, Kesselheizer) nur mittelbar an seiner Erledigung beteiligt ist. Die Werkbeamten werden mit dieser neuen Begriffsbestimmung gar nicht erfaßt. Daß diese beiden Wörter noch nicht ausreichen und auch in den industriellen Wortschatz und Sprachgebrauch noch keineswegs übergegangen sind, zeigen die Veröffentlichungen, in denen die Wörter „Produktiv“ und „Unproduktiv“ noch immer angewendet werden. Man muß also weitersuchen. Man wird zum Ziele kommen, wenn die Überlegung angestellt wird, zu welchem Zweck die in einem Betrieb tätigen Kräfte in Gruppen gegliedert werden sollen. Dabei wird man vor neuen Wortbildungen nicht zurückschrecken dürfen. Und man darf sich durch zunächst einsetzende Ablehnung und Angriffe, mit denen neue Vorschläge begrüßt werden, nicht beirren lassen. Wir alle erinnern uns noch der

schweren Geburt der Wörter Bahnsteig und Abteil, die längst in den deutschen Sprachschatz übergegangen sind. Vorweg genommen sei, daß es für unsere Aufgabe die Lösung durch ein einziges Ersatzwort nicht gibt, da die industrielle Deutung der beiden Wörter sehr verschiedenartig ist. Schon diese Tatsache allein zeigt die Notwendigkeit, die beiden Begriffe zu klären und in der bisherigen Sprachform zu beseitigen.

Der oben angedeutete Zweck der Eingliederung aller in einem Werk Tätigen in bestimmte Gruppen ist ihre Gegenüberstellung nach bestimmten Gesichtspunkten und die Bildung eines Verhältnisses aus den Gruppen oder der Prozentzahlen, um ihre anteilige Kopfzahl gegeneinander vergleichen zu können, wobei man bestimmten, aus der Erfahrung gewonnenen Regelwerten nahezu kommen versucht, mit dem Endziel, diese möglichst noch günstiger zu gestalten.

Die erste Vorarbeit ist also, volle Klarheit zu schaffen, weswegen man eine Einteilung der Beamten- und Arbeiterschaft vornehmen will und was man mit ihr zu erreichen beabsichtigt. Ist diese Vorarbeit zweifelsfrei geleistet, so ist die Unterbringung jeder einzelnen Arbeitskraft verhältnismäßig einfach und ohne Fehler durchzuführen. Tauchen Zweifel auf, so wird die gewählte Einteilung besonders zu begründen sein. Es ist an und für sich unbedenklich, wenn vielleicht in anderen Werken über irgendeine Zweifelsfrage eine andere Meinung besteht, da eben die Auffassung und Entscheidung über die Einteilung nicht absolut, sondern nur relativ aufzufassen ist. Diese voraussetzende Anschauung muß man sich bei den nachfolgenden Betrachtungen ganz besonders vor Augen halten. Die Zweifel werden erst gegenstandslos, wenn die Einteilung in mehreren Werken, die einem einzigen Konzern angehören, vorgenommen wird, und wenn in ihnen diese Zweifelsfälle nicht übereinstimmend entschieden werden. In einem solchen Falle ist aber auch die Lösung verhältnismäßig einfach, indem die Zweifelsfälle der Hauptverwaltung des Konzerns zur Entscheidung bekannt gegeben werden, die dann eine für alle Werke gültige Entscheidung zu treffen hat.

Die Eindeutigkeit industrieller Begriffe ist also von allgemeiner Bedeutung, wenn man über die Umfassungsmauer eines Werks hinaussieht, um Vergleiche und Schlüsse aus den Zahlen des eigenen Werks und anderer Werke über Personalaufwand, Ausbringung und Kosten der Erzeugnisse zu ziehen. Bei Werken, die einem Ring angehören, ist die Einheitlichkeit der Grundlagen statistischer Werte, wie eben erörtert, selbstverständlich. Bei allen deutschen Werken ist sie aber notwendig, um in einer Reichsstatistik wirklich vergleichsfähige Zahlen zu vereinigen.

Bei der Einteilung von Werkbeamten und Arbeitern müssen die einzelnen Gruppen mit einer Bezeichnung (Überschrift) versehen werden. Die zu wählenden Bezeichnungen bringen nun eine erneute Schwierigkeit in der Aufgabe der Einteilung des Personals, denn man muß nun über jeden Begriff einer Bezeichnung volle Klarheit schaffen. Andernfalls entsteht durch die Schaffung eines neuen Begriffs eine neue Quelle vieler Irrtümer und Fehler. Dadurch leidet dann wieder die Einheitlichkeit in vielen Werken eines großen Konzerns. Da die Bezeichnung einer Gruppe nichts anderes ist als die in ein Wort zusammengefaßte Beschreibung, welche Personen in eine Gruppe hineingehören, so muß man von dieser Beschreibung ausgehen, die selbst natürlich zweifelsfrei sein muß, damit sie Irrtümer ausschließt.

Um für die vieldeutig gebrauchten Wörter „Produktiv“ und „Unproduktiv“ eindeutige Begriffe zu schaffen, vergegenwärtigen wir uns ihre häufigste Auslegung. Eine, die weite Verbreitung gefunden hat, ist diejenige, daß man als Produktivarbeiter alle diejenigen betrachtet, welche unmittelbar Arbeiten an den Erzeugnissen ausführen, die von einer Firma hergestellt und verkauft werden. Darin würde dann von selbst die Deutung des Wortes unproduktiv liegen: unproduktive Arbeiter sind alle anderen, die nur mittelbar an der Herstellung der Verkaufserzeugnisse teilnehmen, d. h. nur Arbeiten ausführen, die die „Produktivarbeiter“ unterstützen oder ermöglichen. Eine andere

Auslegung ist die, daß man diejenigen als Produktivarbeiter bezeichnet, welche Werte schaffen, deren Tätigkeit unmittelbar gewinnbringend ist, während die unproduktiven Arbeiter diejenigen sind, die nur verteuern auf die Herstellungskosten, das heißt auf die Kosten, welche für das Werteschaffen zu bezahlen sind, und demzufolge gewinnverringern wirken. Beide Erklärungen kommen auf dasselbe hinaus, beseitigen aber die beiden als unzureichend erkannten Wörter nicht.

Ein Beispiel zu der erstgenannten Deutung wäre folgendes: Ein Dreher arbeitet ein Ventil, welches verkauft wird: er ist ein Produktivarbeiter. Ein anderer Dreher arbeitet an einem Ventil, welches im Dampfkessel des Werks gebraucht wird: er ist ein unproduktiver Arbeiter.

Ein anderes Beispiel zeigt ein neues Bild. In einem Werk werden Teilerzeugnisse so sauber gefräst, daß sie keinerlei Nacharbeiten erfordern. In einem zweiten Werk ist ein Nachschleifen der gefrästen Teile erforderlich und im Fertigungsplan vorgesehen. Das zweite Werk wird auch diese Schleifarbeit als produktiv bezeichnen, trotzdem sie nicht erforderlich wäre, wenn das Fräsen, wie im ersten Werk, genügend sauber ausgeführt würde. Man hat also eine Arbeit als produktive eingereiht, die vermeidbar und daher verteuern und gewinnverringern ist. Aus diesem Beispiel folgt ganz besonders, wie wandelbar der Begriff produktiv und unproduktiv ist, denn von Rechts wegen müßte man diese nicht erforderliche Schleifarbeit als unproduktiv bezeichnen. Man sieht, daß Produktivarbeit im Sinne dieser zweiten Begriffsbestimmung (Werte schaffend und Gewinn bringend) in diesem Beispiel zum Teil Verlustarbeit ist infolge mangelhafter Fertigung und durch eine Änderung des Arbeitsverfahrens zum völligen Verschwinden gebracht werden kann — und muß.

In dieser Auffassung lassen sich die Ersatzwörter¹⁾ „Schafffer“ und „Mitschafffer“ völlig eindeutig verwenden, welche ich mit folgender Begriffsbestimmung vorschlage:

Schafffer sind Arbeiter, die an einem an den Besteller abzuliefernden Stück unmittelbar schaffen (arbeiten), d. h. das Rohstück in den gebrauchsfertigen Zustand überführen oder an dieser Aufgabe anteilig mitwirken; z. B. formbildend (Former, Gießer), formverändernd (Schmied, Dreher) oder zusammenbauend (Monteur). Ihre Tätigkeit ist unmittelbar gewinnbringend, weil sie verkaufsfähige Ware schafft.

Mitschafffer sind Arbeiter, die an den Arbeiten der Schafffer mitschaffen; z. B. vorbereitend (Materialienausgeber, Werkzeugmacher), die Arbeitsstücke bewegend (Förderarbeiter) oder für Sauberkeit sorgend (Aufräumarbeiter). Ihre Tätigkeit ist also auch notwendig, verteuert aber die der Schafffer; sie sind also gewinnmindernd, und man ist daher bemüht, ihre Zahl auf das notwendigste Maß einzuschränken. Daß dies Bestreben nicht allgemeine Geltung hat, wird gleich an einem Beispiel gezeigt werden.

Diese beiden Wörter sind leicht verständlich, kurz, bequem zu sprechen und eindeutig in ihrer Begriffsbestimmung. Aber die immer noch im Fluß befindliche Organisation der Fertigung kann auch bei diesen Begriffen Entscheidungen zu treffen aufgeben; denn es tritt z. B. die Frage auf: Sind es Schafffer oder Mitschafffer, die an einem Werkstück als ungelernte oder angelernte Kräfte unmittelbar mitschaffend, zur Hilfeleistung oder zur Entlastung dem die eigentliche Fertigung ausführenden Arbeiter beigegeben sind? Die Entscheidung kann verschieden ausfallen, was ohne Belang ist in einem einzelnen Werk, und man wird hier auf die Frage geführt, die sich mit dem Verhältnis der ungelernten oder angelernten Handarbeiter (Werkhelfer) zu den

¹⁾ A. Nimbach machte in der „Borsig-Zeitung“ zwar schon früher den Vorschlag der Bezeichnung „Schaffende“ und „Mitschaffende“ (man beachte die überflüssige Partizipiumform!), glaubt aber, sie von einer besonderen, verfeinerten Betriebsorganisation abhängig machen zu müssen; wenn nämlich die einzelnen Betriebsabteilungen eines Werks für sich abrechnen, wobei „dann fast sämtliche Arbeiter produktiv würden“. Also bleibt doch noch ein Rest der Unproduktiven, so daß dieser Vorschlag auch nicht befriedigt.

Handwerkern beschäftigt. Man sieht schon, daß es nicht anständig ist, ein starres Verhältnis der Mitschaffer zu den Schaffern und der Handarbeiter zu den Handwerkern für Fabriken als allgemein gültigen und wirtschaftlichen Regelwert aufzustellen, um nach ihm Zensuren für die Wirtschaftlichkeit in der Verwendung der verschiedenen Arbeitergruppen in Industrierwerken zu geben. Denn wir unterscheiden drei Arten von Mitschaffern, und zwar solche,

1. deren Anzahl von der Anzahl der Schaffer abhängt, z. B. der Arbeiter am Schmiedeglühofen,
2. deren Anzahl hiervon unabhängig ist, z. B. Heizer,
3. deren Anzahl von der Anzahl der Schaffer und zugleich von ihrer Arbeitsanstrengung abhängt, z. B. Werkzeugmacher, Magazinarbeiter, Förderarbeiter.

Die Grenzen sind nicht scharf zu ziehen, sie zu bestimmen, ist äußerst nützlich für die Erkenntnis der Tätigkeit der Mitschaffer, die meistens der Gruppe 3 angehören. Allgemein kann man den Satz aufstellen, daß sich die Anzahl der Mitschaffer nach der Anzahl und Arbeitsanstrengung der Schaffer sowie nach dem Maße der Entlastung, die sie für diese bilden, richtet.

Wir werden untersuchen, ob die Begriffe „Schaffer“ und „Mitschaffer“ auch zu anderen Zwecken gleichgut brauchbar sind.

Vom Standpunkt der Selbstkostenermittlung unterscheidet über die Begriffe „Produktiv“ und „Unproduktiv“ der Umstand, ob die bei der Fertigung entstehenden Löhne unmittelbar oder nur mittelbar auf die Aufträge verrechnet werden können. Aus dieser Auffassung leiten sich auch die wohlbekannten Bezeichnungen „mittelbare und unmittelbare Löhne, Arbeiter, Arbeiten und Kosten“ her. Soweit nur Arbeiter in Frage kommen, würden die Begriffe „Schaffer“ und „Mitschaffer“ vollen Ersatz bieten, so daß man der Bezeichnungen mittelbar und unmittelbar entraten kann. Man hätte ergänzend zu sprechen von Schaffer (Mitschaffer)-Löhnen, -Arbeiten und -Kosten.

Mit dem Begriff Produktiv und Unproduktiv verbindet man nun eine erweiterte Vorstellung, die nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Werkbeamten umfaßt und damit eine Gegenüberstellung erzeugt, bei der auf der einen Seite die Produktivarbeiter und auf der anderen die unproduktiven Arbeiter nebst allen Werkbeamten erscheinen müssen.

Bei der Einteilung des gesamten Werkpersonals können verschiedene Gesichtspunkte geltend gemacht werden. Sind in einem Werk verschiedene Fertigungszweige (z. B. Lokomotiv- und Wagenbau, allgemeiner Maschinenbau) vorhanden, so wird die Einteilung des Personals nach Fertigungszweigen sicher gefordert werden. Sie ist nicht ganz einfach, weil manche Teilbetriebe für einen oder mehrere Fertigungszweige gemeinsam arbeiten, und ein Streit entsteht nicht selten darüber, welchem der Zweige Beamten und Arbeiter anzurechnen sind. Die Anrechnung der Schaffer ist meist zweifelsfrei, weil ihre Arbeitsleistungen leicht durch Werkauftragsnummern zu erfassen sind; nur die Mitschaffer und die Beamten der allgemeinen Büros (z. B. Buchhaltung, Lohnbüro, Versand) bilden den Zankapfel. Die innere Ursache dieses Streites ist natürlich immer die Höhe der Unkosten, die durch diese Zurechnung oder Nichtzurechnung zu einem Fertigungszweig beeinflusst wird. Es liegt heute noch nicht viel anders als in jener guten alten Zeit, in der ein alter Gaswerksdirektor, der von seinem Verwaltungsrat wiederholt darauf hingewiesen wurde, daß er zuviel Arbeiter habe, erwiderte: „Zuerst klagt man, daß ich zuviel Brennerlohn ausbebe, da habe ich die Leute auf die Kohle geschrieben; dann beschwert man sich über zu hohe Kohlenlöhne, da habe ich sie auf Koks gebucht, und nun fangen sie von zu hohen Koks-löhnen an. Ich schreibe den Herren niedrige Löhne auf jedes Konto, wie Sie es wünschen, nur nicht für alle auf einmal, denn irgendwohin muß ich die Leute doch buchen.“

Eine weitere Einteilung ist die sehr natürliche nach Beamten und Arbeitern, um das Verhältnis beider zueinander festzustellen. Dabei ist der Begriff „Werkbeamte“ erweitert dahin zu verstehen, daß er alle leitenden und aufsichtsführenden Kräfte

sowie die zu ihrer Unterstützung ihnen beigegebenen Personen umfaßt. Diese letzteren können im Arbeitsverhältnis stehen, d. h. als Arbeiter gelöhnt werden, so daß dann der Gegensatz Beamte und Arbeiter sachlich nicht mehr aufrechterhalten wird. Zu den aufsichtsführenden Kräften gehören auch Arbeiter, die ihre eigentliche schaffende und mitschaffende Tätigkeit verlassen haben und aufsichtsführend (Arbeitsprüfer) oder bei der Arbeit von Werkbeamten mitarbeitend (Zeitaufnehmer) verwendet werden. Man erkennt, daß für diese beabsichtigte Gegenüberstellung für die beiden Gruppen Beamte und Arbeiter neue Begriffe geschaffen werden müssen, um Irrtümer auszuschließen. Ich schlage die Worte „Werker“ und „Nichtwerker“ mit folgender Begriffsbestimmung vor:

Werker sind alle diejenigen Personen, welche an der Erledigung der Arbeitsaufträge schaffend oder mitschaffend, d. h. als Schaffer oder Mitschaffer im Sinne der für diese beiden Begriffe weiter oben gegebenen Begriffsbestimmung beschäftigt sind.

Nichtwerker sind hingegen alle Personen der Leitung und Aufsicht und die Arbeitskräfte, die ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen sind. Zu den Nichtwerkern gehören also alle Werkbeamten vom Generaldirektor bis zum letzten Schreiber und alle diejenigen Arbeiter, die infolge ihrer Tätigkeit nicht mehr zu den Werkern zu rechnen sind.

Sprachlich ist zu bemerken, daß das Zeitwort „werken“ und das Hauptwort „Werker“ — die Wörter Handwerker und Werkstatte sind jedem geläufig — uralte deutsche Wörter sind, die gegenwärtig nicht mehr gebräuchlich sind. Das ist aber kein Grund, sich ihrer nicht zu erinnern und sie nicht zu verwenden. Es liegt vielmehr aller Anlaß vor, die Wörter einzuführen, weil der neuzeitliche industrielle Sprachgebrauch mit Vorliebe und mit Recht sich der Wörter „Werk“ anstatt Fabrik, „Werkbetriebe“ anstatt Fabrikbetriebe, „werkgerecht“, „werktätig“ (werktätige Bevölkerung) bedient. Das Wort „werken“ ist in seiner Bedeutung dahin abzugrenzen, daß es bearbeiten, verarbeiten von Werkstoffen und Werkstücken in Werken und Werkstätten und Werkbetrieben bedeuten soll. Natürlich umfaßt der Begriff „Werker“ auch weibliche Personen, deren besondere Hervorhebung in der vorliegenden Gegenüberstellung von Werkern und Nichtwerkern sowieso nicht erforderlich ist. Aber nichts steht im Wege, das Wort „Werkerin“ entsprechend der Wortbildung Arbeiterin zu bilden, wenn es notwendig sein sollte. Man wird vorurteilsfrei zugeben müssen, daß das Wort „Werker“ (zwei Silben) klar im Begriff, kurz im Ausdruck, daher leicht zu sprechen, besser ist als die Bezeichnungen „werktätige Kräfte“ (sechs Silben) oder „werkende Kräfte“ (fünf Silben). Einige Zweifel kann die Einordnung der Lehrlinge, Maschinenbaupraktikanten (Maschinenbaubeflissene) und Zöglinge und Betriebsräte bereiten. Man wird keinen Fehler begehen, wenn man Lehrlinge, Praktikanten sowie Betriebsräte für die Zeit ihrer Werkstätigkeit zu den Werkern rechnet. Betriebsräte würden also zu Bruchteilen bei den Werkern und Nichtwerkern erscheinen. In einigen Werkstatistiken erscheinen Lehrlinge der ersten beiden Jahrgänge und Praktikanten bei den „unproduktiven“ Kräften. Wir würden sie unter der Voraussetzung, daß ihre unselbständige Arbeitsleistung noch keine verkaufsfähige Ware schafft, also als kostenverursachend anzusehen ist, zu den Mitschaffern rechnen müssen, was im vorliegenden Fall der Personalübersicht Werker und Nichtwerker nicht in die Erscheinung tritt.

Wie man von produktiven und unproduktiven Arbeitern, Arbeiten und Kosten spricht, ist auch der Ausdruck „Produktiv- und Unproduktivzeiten“ im Sprachgebrauch geläufig. Dieser Begriff wird allerdings nicht in paralleler Bedeutung mit den drei erstgenannten verwendet, sondern führt in einen besonderen Kreis der Vorstellung ein. In der Regel bezeichnet man als produktive Arbeitszeit diejenige, die unmittelbar zur Veränderung eines Werkstücks, das heißt zu seiner Bearbeitung aufgewendet wird. Un-

produktive Zeit ist dann diejenige Zeit, die der Arbeiter außerdem noch aufwendet, in der er aber an der Erledigung seines Arbeitsauftrages gehindert wird. Man schließt in die produktive Zeit dabei ein die vorbereitenden Arbeiten, das heißt das Ein- und Ausspannen der Werkstücke einschließlich Heraussuchens der Werkzeuge und des Spannzeuges, die dem Arbeiter zu seinem persönlichen Gebrauch übergeben sind. Diese Zeit ist aus den Zeitaufnahmen als Rüstzeit bekannt. Es ist lediglich eine Abmachung, ob man diese Zeit in die produktive Arbeitszeit mit einrechnet oder nicht. Nun bestehen noch eine Menge von Teilszeiten, die den Arbeiter in seiner eigenen Arbeitsverrichtung hindern und die man im Sprachgebrauch der Zeitaufnahmen Verlustzeiten nennt. Ihre mannigfachen Ursachen sind zur Gänze bekannt, so daß hier nicht näher darauf eingegangen werden muß. So hat man hier die Begriffe ziemlich klar festgelegt, nämlich die reine Arbeitszeit am Werkstück (Hand- und Maschinenzeit = Hauptzeit), die notwendige Rüstzeit, die der reinen Arbeitszeit zum Teil vorangeht, zum Teil ihr folgt, und die Verlustzeit, die sich aus einer mehr oder weniger großen Summe von Einzelverlustzeiten zusammensetzt. Welche Bedeutung diese einzelnen Werte für eine wirtschaftliche Fertigung haben, zeigen am besten die Zeitaufnahmen. Aufgabe der Betriebsleitung ist es, die Verlust- und Rüstzeiten dauernd nachzuprüfen und auf einen Geringstwert herabzudrücken, da ver-

dienend natürlich nur die reine Arbeitszeit der Schaffer ist. Man sieht, daß man hier bereits klare, eindeutige Begriffe, die sich eingebürgert haben, geschaffen hat und die eingangs dieses Abschnitts erwähnten Bezeichnungen als veraltet abtun muß.

In den zu mannigfachen Zwecken aufgestellten Personalübersichten kann die Trennung des Personals nach Werkern und Nichtwerkern, Schaffern und Mitschaffern nicht entbehrt werden. Unter Anwendung der von mir vorgeschlagenen Bezeichnungen mit ihrer Begriffsbestimmung wird die Einsicht in die Personalverhältnisse, welche die Wirtschaftlichkeit eines Werks so stark beeinflussen, erheblich erleichtert im Gegensatz zu den sehr dehnbaren Begriffen „Produktiv-“ und „Unproduktiv-Kräfte“. Die Begriffe nach meinem Vorschlag haben den nicht zu unterschätzenden Vorzug, daß sie, streng sachlich ausgedeutet, keinen Beamten und Arbeiter in seinem Ehrgefühl verletzen, sondern jedem das Gefühl geben, daß seine Tätigkeit als Werker oder Nichtwerker, als Schaffer oder Mitschaffer notwendig ist. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die industriellen Körperschaften meinen Vorschlag prüfen würden und einige Industrie- und Eisenbahnwerke sich zu einem Versuch mit den von mir vorgeschlagenen Bezeichnungen entschlossen, ihre Erfahrungen bekanntgäben, damit es endlich gelingt, die Wörter „Produktiv-“ und „Unproduktiv-“ aus dem industriellen Sprachgebrauch zu beseitigen und durch allgemein verwendbare Begriffe zu ersetzen.

Zur künftigen Gestaltung des Reichswirtschaftsrates.

Bei dem Ringen um Deutschlands Existenz treten, in großen Umrissen gesehen, drei Phasen in Erscheinung. Zuerst stand das Heer auf dem Plane, nach seinem Zusammenbruch erhielt die Diplomatie das Wort, und schließlich rückte in den Vordergrund aller Interessen die Wirtschaft. Schon vor fast drei Jahrhunderten verglich der Meister des deutschen Epigramms Fr. v. Logau die Volkswirtschaft mit dem Daumen der Hand: „Wann der Daumen wird zunichte, — kann die Hand nicht viel verrichten. — Wann man schwächt den Wirtschaftsstand, — da besteht nicht lang ein Land.“ Um freie Bahn für die Wirtschaft zu schaffen und ihre Entwicklung möglichst zu fördern, wurde durch Reichsverordnung vom 4. Mai 1920 ein vorläufiger Reichswirtschaftsrat eingesetzt. Er besteht aus 326 Mitgliedern und ist auf dem Grundgedanken der Parität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern aufgebaut. In zehn Gruppen verteilt erscheinen Vertreter aller wichtigen Zweige der deutschen Wirtschaft, namentlich der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels, des Verkehrs und der öffentlichen Unternehmungen, des Handwerks, der Verbraucherschaft, der Beamtschaft usw. Zur Verkehrsgruppe gehören zwei höhere Beamte der Reichsbahn-Gesellschaft als Arbeitgebervertreter und zwei von den zuständigen Organisationen benannte Persönlichkeiten als Arbeitnehmervertreter. Die Mitglieder des Reichswirtschaftsrates gelten als Vertreter der wirtschaftlichen Interessen des ganzen Volkes, sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen, an Aufträge nicht gebunden, und stehen in gewissem Umfange unter dem Schutze der Immunität. Besonders wichtig ist die Bestimmung der Verordnung, daß alle sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Gesetzentwürfe von grundlegender Bedeutung von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung dem Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden sollen, auch steht dem letzteren das Recht zu, selbst solche Gesetzesvorlagen zu beantragen. Von seinem Recht, Ausschüsse einzusetzen, hat der Reichswirtschaftsrat umfassenden Gebrauch gemacht. Bald häuften sich aber die den Ausschüssen zugewiesene Arbeit in unerwartetem Umfange, und schon nach wenigen Jahren konnte sich niemand mehr der Erkenntnis verschließen, daß man vor einer Überorganisation stehe. Entschlossen zog man die nötigen Folgerungen und ließ wichtige Einschränkungen eintreten, insbesondere wurden die Vollsitzungen eingestellt und vor allem eine große Anzahl der Ausschüsse außer Tätigkeit gesetzt. Die noch immer hochbedeutenden Arbeitsleistungen des Reichswirtschafts-

rates wickeln sich seitdem hauptsächlich ab im wirtschaftspolitischen, im sozialpolitischen und im finanzpolitischen Ausschusse.

Sowohl im vorläufigen Reichswirtschaftsrat als auch im Reichstag besteht der Wunsch, daß sobald als möglich an Stelle des vorläufigen der endgültige Reichswirtschaftsrat treten möge, und bereits im Frühjahr 1925 richtete der Vorstand des vorläufigen Reichswirtschaftsrates an die Reichsregierung das Ersuchen, unverzüglich den Gesetzentwurf über den endgültigen Reichswirtschaftsrat einzubringen, ihn aber vor der Einbringung dem vorläufigen Reichswirtschaftsrat vorzulegen. Letzteres ist in der Form geschehen, daß zunächst Referentenentwürfe für ein Gesetz und ein Ausführungsgesetz übersandt wurden, zu dem sich jedoch die Reichsregierung ihre Stellungnahme ausdrücklich vorbehalten hat. Da die Entwürfe einschließlich der Darstellung der Grundzüge inzwischen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (vgl. Nr. 40 des Reichsarbeitsblattes 1925) und nunmehr trotz der Unverbindlichkeit der darin enthaltenen Vorschläge die wichtigste Unterlage für die Beratungen im Reichswirtschaftsrat bilden, kann auch unsere Zeitung an dieser bedeutsamen Erscheinung nicht vorübergehen.

Die Vorlage besteht aus zwei Entwürfen, von denen der eine als Rahmengesetzentwurf die grundlegenden Bestimmungen über den Aufgabenkreis, die Stellung und die Rechte des Reichswirtschaftsrates, der andere die zur Ausführung des Rahmengesetzes erforderlichen Vorschriften enthält. Die bisher im vorläufigen Reichswirtschaftsrat gemachten Erfahrungen sind hierbei verwertet worden. Nach § 1 des Rahmengesetzes hat der Reichswirtschaftsrat die Reichsregierung, den Reichsrat und den Reichstag bei wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Maßnahmen zu beraten, solche Maßnahmen anzuregen, Untersuchungen auf diesen Gebieten vorzunehmen und die Reichsregierung bei der Durchführung wirtschaftspolitischer und sozialpolitischer Maßnahmen zu unterstützen. An der Eigenschaft des Reichswirtschaftsrates als eines obersten Gutachterorganes wird also nichts geändert. Auch das ihm zugestandene Untersuchungsrecht ist nichts Neues, der Entwurf bringt aber dafür die bis jetzt fehlende gesetzliche Grundlage. Bei der Begründung des vorläufigen Reichswirtschaftsrates wurde großer Wert auf die Einteilung der Mitglieder in Gruppen gelegt, insbesondere versprach man sich viel von der Zusammenarbeit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb der einzelnen Gruppen. Tatsächlich hat sich aber das Schwergewicht des Einflusses in die drei Abteilun-

gen verlegt, von denen die erste die Arbeitgeber der Gruppen I bis VI, die zweite die Arbeitnehmer der Gruppen I bis VI und die dritte die Gruppen VII bis X umfaßt. Der Entwurf des Ausführungsgesetzes übernimmt grundsätzlich diese Gestaltung, schränkt aber die Bildung der Gruppen ein, gibt letzteren geringere Befugnisse als früher und gewährleistet den Abteilungen den Haupteinfluß, indem er gleichzeitig deren Zahl von drei auf vier erhöht; ihnen obliegt vor allem die Besetzung der Ausschüsse und des Vorstandes. Der Abteilung I gehören 41 Unternehmervvertreter an (Landwirtschaft, Handel, Industrie usw.), die wieder in Gruppen eingeteilt sind; darunter befindet sich auch eine Verkehrsgruppe 6, über die weiter unten noch zu sprechen sein wird. Die gleiche Anzahl Mitglieder ist für die Abteilung II (Arbeitnehmervertreter) vorgesehen. Die Abteilung III umfaßt 14 Mitglieder als Vertreter der nicht privatwirtschaftlichen Zwecken dienenden Körperschaften, und die Abteilung IV 30 von der Reichsregierung und dem Reichsrat ausgewählte Persönlichkeiten sowie Vertreter der Tagespresse.

Wichtig ist die Newerung im Rahmengesetz, daß künftig der Reichswirtschaftsrat auch an den Vorarbeiten zu Gesetzentwürfen beteiligt werden kann, während ihm jetzt nur von der Reichsregierung bereits verabschiedete Gesetzentwürfe vorzulegen sind. Auch wird dem Reichswirtschaftsrat der ihm bisher nicht zustehende Anspruch zugebilligt, daß die von ihm beantragten Gesetzesvorlagen beim Reichstag eingereicht werden, selbst wenn die Reichsregierung ihnen nicht zustimmt. Ferner lassen die Entwürfe an verschiedenen Stellen die sehr zu billigende Absicht hervortreten, den Reichswirtschaftsrat in ein engeres Arbeitsverhältnis zur Reichsregierung, sowie zum Reichsrat und Reichstag zu bringen. So sollen nach § 3 Abs. 2 des Rahmengesetzentwurfes Reichsregierung sowie Reichstag, Reichsrat und deren Ausschüsse verlangen dürfen, daß Vollversammlungen oder Ausschüsse des Reichswirtschaftsrates ihre Gutachten vor dem Reichstage, dem Reichsrat oder ihren Ausschüssen mündlich erläutern lassen; auch können nach § 48 Abs. 3 des Ausführungsgesetzentwurfes auf Beschluß des Reichstags oder eines seiner Ausschüsse Mitglieder des Reichstags an den in dem Beschluß bezeichneten Verhandlungen der Ausschüsse oder der Vollversammlung des Reichswirtschaftsrates teilnehmen, und schließlich enthält der Entwurf den Vorschlag, daß der Vorsitz in Haupt- und Sonderausschüssen des Reichswirtschaftsrates Regierungsvertretern übertragen werden soll. Noch sei hervorgehoben, daß die Ausschüsse des Reichswirtschaftsrates gegenüber der Verordnung über den vorläufigen Reichswirtschaftsrat eine erhöhte Bedeutung erhalten, denn Haupt- und Sonderausschüsse sollen im allgemeinen die Hauptaufgaben des Reichswirtschaftsrates, nämlich die Begutachtung von Vorlagen der Reichsregierung und die Anregung wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen selbständig erledigen; die Einberufung der Vollversammlung ist nur für seltene Ausnahmefälle vorgesehen. Die Unabhängigkeit der Mitglieder des Reichswirtschaftsrates bleibt nach wie vor gewahrt.

Sind die vorstehend angeführten Neuerungen gewiß von großer Wichtigkeit, so ist doch ausschlaggebend für die Neugestaltung des Reichswirtschaftsrates die bereits angedeutete Tatsache, daß eine außerordentlich starke Verminderung der Mitgliederzahl durchgeführt werden soll, und zwar handelt es sich um eine Herabsetzung von 326 auf 126 ständige Mitglieder. Zum Ausgleich der sich hierdurch ergebenden Nachteile ist eine ganz neue Einrichtung, nämlich die Einberufung von nichtständigen Mitgliedern, vorgesehen. Diese werden auf Vorschlag der Abteilungen jeweils für einzelne Beratungsgegenstände in die Ausschüsse berufen. Dadurch wird es ermöglicht, einen erheblich größeren Umkreis von Berufsgruppen und Volkskreisen zu den Beratungen des Reichswirtschaftsrates heranzuziehen, als das im vorläufigen Reichswirtschaftsrat — trotz seiner weit höheren Zahl an ständigen Mitgliedern — angängig war; zum andern

wird die Gewähr geschaffen, daß besonders sachkundige Persönlichkeiten für die Mitarbeit gewonnen werden, deren Sachkunde nicht nur — wie das bei der Zuziehung von Sachverständigen der Fall ist — bei der Beantwortung einzelner Fragen, sondern im Verlauf der gesamten Verhandlung einschließlich der entscheidenden Abstimmungen zur Geltung kommen kann. Offenbar liegt hierin eine sehr glückliche Lösung, die dem Reichswirtschaftsrat aller Voraussicht nach eine große Beweglichkeit sichern und eine schnelle Anpassung an die so vielseitigen und rasch wechselnden Verhältnisse der deutschen Volkswirtschaft ermöglichen wird.

Eine besondere Bedeutung für Eisenbahnkreise hat die Frage, welche Stellung der Reichsbahn-Gesellschaft im zukünftigen Reichswirtschaftsrat zugewiesen werden soll. In dieser Beziehung bringt der Entwurf zum Ausführungsgesetz allerdings eine arge Enttäuschung. Wie schon erwähnt, ist in der Abteilung I (Unternehmervvertreter) eine Verkehrsgruppe 6 vorgesehen, welche vier Vertreter, und zwar je einen Vertreter der Seeschifffahrt, der Binnenschifffahrt, des Transportgewerbes (Spediteure usw.), sowie der Kleinbahnen und Straßenbahnen umfaßt. Die Reichsbahn-Gesellschaft aber, die z. Z. im Reichswirtschaftsrat als Unternehmer von zwei höheren Beamten vertreten wird, soll nach dem Referentenentwurf künftig in der Unternehmerabteilung, wie überhaupt im Reichswirtschaftsrat vollständig unvertreten bleiben. Dieser Vorschlag muß als verfehlt bezeichnet werden, und es gilt ihm mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Schon rein formal ist er nicht zu rechtfertigen, denn nach Artikel 165 RV. soll sich der Reichswirtschaftsrat u. a. aus den Vertretungen der Unternehmer zusammensetzen, und da darf doch ein so wichtiges, überragendes Unternehmen wie die Reichsbahn-Gesellschaft — die größte Eisenbahnverwaltung der Welt — nicht vollkommen von der ständigen Mitgliedschaft ausgeschlossen werden; eine solche Gestaltung würde mit dem klaren Sinn der angezogenen Verfassungsbestimmung schlechterdings nicht vereinbar sein. Aber ganz abgesehen von dieser rein juristischen Betrachtung würde schon der Hinweis genügen, daß es tatsächlich eine Unbegreiflichkeit darstellen würde, wenn im deutschen Reichswirtschaftsrat, der der Volkswirtschaft dienen und sie mit allen Mitteln fördern soll, das mit der Volkswirtschaft durch unzählige Fäden eng verknüpfte Verkehrsunternehmen der Reichsbahn-Gesellschaft nicht ständig vertreten wäre, obgleich ausdrücklich eine Verkehrsgruppe eingerichtet wird. Gerade die engen Beziehungen, die zwischen den dort aufgeführten Verkehrsvertretern (See- und Binnenschifffahrt, Spediteure usw., Kleinbahnen und Straßenbahnen) und der Reichsbahn-Gesellschaft bestehen, ergeben von selbst die Notwendigkeit, daß auch die Reichsbahn-Gesellschaft in der Verkehrsgruppe erscheint; ohne sie würde diese Gruppe ein Torso bleiben und den Namen „Verkehrsgruppe“ nicht verdienen. Nun ist allerdings in § 48 Abs. 2 des Entwurfs zum Ausführungsgesetze bestimmt, daß die Reichsbahn-Gesellschaft Bevollmächtigte zu den Sitzungen der Ausschüsse und der Vollversammlung entsenden und durch sie ihren Standpunkt zu den Gegenständen der Verhandlung darlegen darf. Damit allein wird aber, der notwendige enge Zusammenhalt zwischen Reichsbahn-Gesellschaft und Reichswirtschaftsrat nicht genügend hergestellt, und man wird darauf bestehen müssen, daß die Reichsbahn-Gesellschaft außerdem, wie bisher, durch zwanzig ständige Mitglieder in der Abteilung I (Unternehmervvertreter) vertreten wird. Dies ist auch schon von Standpunkt der Parität aus nötig, weil nach dem Gesetzentwurf der Abteilung II (Arbeitnehmervertreter) voraussichtlich auch Arbeiter und Angestellte der Reichsbahn-Gesellschaft als ständige Mitglieder angehören werden. Hoffentlich wird es gelingen, die hiernach im Interesse der Reichsbahn-Gesellschaft liegende Änderung des Entwurfs zu erwirken.

Dr. Otto.

Die deutsche Seeschifffahrt im verflossenen Jahre.

Das der deutschen Wirtschaft gewährte „Schonjahr“ geht nunmehr zu Ende und es gilt nunmehr den kommenden Belastungen und den sich daraus für die deutsche Wirtschaft ergebenden Folgen ins Auge zu sehen. Leider hat dieses verflossene Jahr dem deutschen Wirtschaftskörper nicht die Erleichterungen und die Kräftigung gebracht, welche die Verfasser des Dawes-Gutachtens erwarteten. Für die deutsche Seeschifffahrt im besonderen können wir sogar eine ausgesprochene Verschlechterung gegenüber dem Vorjahre feststellen, da der Überfluß an Tonnage im Verhältnis zur über See zu bewegendem Gütermenge unverändert fortbesteht. (Bewegte Gütermenge 80 % der Vorkriegsziffer; Welttonnage 1914 49 Mill. BrRT, Januar 1925 64 Mill. BrRT.) Die Schwierigkeiten, denen sich das Reedereigeschäft in der ganzen Welt gegenüberstellt, ergaben sich aus der Entwicklung des Frachtindex, welcher im Oktober 1924 103,3, im Oktober 1925 dagegen nur 91,43 betrug. (Gegenüber einem Jahresdurchschnitt 1923 = 100.) Für die deutschen Reedereien kommen außerdem all die Nöte hinzu, welche die deutschen Wirtschaftsbetriebe bedrängen: vor allem die Kreditknappheit und die hohen Steuer- und sozialen Lasten. Letztere sind bei einzelnen Reedereien vor kurzem bis auf 10,5 % der gezahlten Steuern, Löhne und Gehälter berechnet worden. Außerdem ist die deutsche Seeschifffahrt zu den Dawesbelastungen (Industriebelastung) herangezogen worden, obgleich sie bereits durch Abgabe der Handelsflotte in weitestem Umfange unmittelbare Reparationsleistungen erbracht hat. Im einzelnen hat sich die Geschäftslage auf den Hauptverkehrsgebieten der deutschen Schifffahrt wie folgt gestaltet:

In der transatlantischen Linienschifffahrt nimmt der Verkehr unter deutscher Flagge im wesentlichen den gleichen Umfang wie im Vorjahre ein. Der ungünstigen Geschäftslage entsprechend war die Einstellung weiteren Schiffsraums in die einzelnen Dienste und die Ausbreitung des Liniennetzes gering. Alles in allem kann gesagt werden, daß, was die Ladungsmenge anbetrifft, der Verlauf gleichmäßiger gewesen ist als im Vorjahre. Trotzdem ergab sich eine weitere Verschlechterung der Geschäftslage durch den außerordentlich niedrigen Stand der Frachten. Nach wie vor macht sich in den deutschen Häfen die ausländische Konkurrenz sehr fühlbar; die Zahl der auf deutsche Häfen fahrenden fremden Linien ist immer noch erheblich größer als in der Vorkriegszeit. Bezüglich der einzelnen Verkehrsbeziehungen ist folgendes zu bemerken:

Nach Nordamerika Ostküste hat sich das Ladungsangebot ausgehend etwas gehoben und kann als befriedigend bezeichnet werden. Eine entsprechende Entwicklung der Frachten blieb jedoch aus, vor allem wegen der Frachtenpolitik der U. S. Shipping Board. Die Vereinbarung, welche ausgehend zwischen den Hauptreedereien ab Hamburg, Bremen, Rotterdam und Antwerpen bestanden hatte, hat sich zerschlagen. Es besteht lediglich noch eine Verständigung zwischen den früheren Mitgliedern der Konferenz, welche von Hamburg und Bremen fahren. Nach Nordamerika Westküste hat sich ausgehend der Verkehr nicht entwickelt. Die Frachtverhältnisse sind infolge übergroßen Raumangebots und zahlreicher Außenseiter, sowie der Konkurrenz der kanadischen Regierungslinien schlecht. Einigermmaßen befriedigend war der heimkehrende Verkehr in Fracht- und Fischkonserven; erst gegen Jahresende 1925 setzte ein starker Niedergang in diesem Geschäft ein. Nach Cuba-Mexiko und Westindien blieb das Geschäft in bescheidenen Grenzen. In Mexiko macht sich in letzter Zeit eine leichte Besserung bemerkbar. Es besteht der Eindruck, daß sich allmählich die fördernde Wirkung der Regierung Calles geltend macht. Nach Südamerika Ostküste war ausgehend der Verkehr befriedigend. Störend wirkten die schlechten Hafenverhältnisse in Rio de Janeiro und noch mehr in Santos. Die Verhältnisse in letzterem Hafen haben zu der Einführung eines Sonderdienstes geführt, an dem Lloyd, Hapag und Stinnes be-

teiligt sind. Im Verkehr mit Argentinien war ausgehend das Ladungsangebot befriedigend, jedoch bei niedrigen Raten und scharfen Konkurrenzverhältnissen, welche zur Bildung des La Plata-Pools für den Verkehr ab Rotterdam, Antwerpen und Dünkirchen geführt haben. Heimkehrend war das Geschäft von La Plata auf Basis schlechter Frachten außerordentlich schwankend. Dazu kommen die mangelhaften Hafenverhältnisse in Buenos Aires, wenn auch neuerdings ernste Anstrengungen gemacht werden, eine Besserung herbeizuführen. In der Fahrt nach der Westküste Südamerikas haben die Wünsche der deutschen Kaufleute in den südchilenischen Häfen dazu geführt, daß neben dem 10tägigen Westküstenverkehr durch den Panamakanal nunmehr auch an Stelle des bisherigen sechswöchentlichen ein zweiwöchentlicher Dienst durch die Magellan-Straße eingerichtet worden ist. Der Dienst durch den Panamakanal war ausgehend verhältnismäßig befriedigend, während heimkehrend die Salpeterraten bis an die Selbstkostengrenze gesunken sind. In der Afrika-Fahrt haben sich zu Anfang des verflossenen Jahres die deutschen, englischen und holländischen Linien zusammengefunden, indem sie einem langen Konkurrenzkampf ein Ende bereiteten. Diese Verständigung fängt jetzt an, ihre Früchte zu tragen. Auf die Ergebnisse der Ostasien-Fahrt wirkten die politischen Wirren in China hemmend. Außerdem machen sich die finanziellen Schwierigkeiten Japans im Gefolge des großen Erdbebens noch bemerkbar. Trotzdem ist der Dienst nach Ostasien durch Einrichtung einer Linie über Manila, Honolulu, Japan und China erweitert worden. Nach Niederländisch-Indien war ausgehend in der ersten Hälfte des Jahres das Frachtangebot außerordentlich flau und beginnt sich erst jetzt allmählich wieder zu bessern. Heimkehrend kann das Geschäft im allgemeinen als befriedigend bezeichnet werden. Nach Australien ist das Geschäft infolge des dort bestehenden Schutzzollsystems, das alle Waren mit Ausnahme derjenigen, die aus Großbritannien und dessen Kolonien stammen, mit hohen Schutzzöllen belegt, aber noch sehr mäßig, wenn auch in Sonderartikeln besserer Qualität eine kleine Besserung zu verzeichnen ist. Trotz des deutsch-englischen Handelsvertrags ist eine befriedigende Regelung mit dem handelspolitisch selbständigen Australien noch nicht erreicht. Bei den einzuleitenden Verhandlungen muß deutscherseits unbedingt darauf gesehen werden, daß, wenn Australien Wolle, Fleisch und Getreide nach Deutschland exportieren will, auch der deutsche Export nach Australien zu denselben Bedingungen zugelassen werden muß, wie sie England gewährt werden. Heimkehrend ist das Geschäft mit dem der Vorkriegszeit auch noch nicht annähernd zu vergleichen. Auf das finanzielle Ergebnis wirkten Hafenarbeiterstreiks und die enorme Höhe der Arbeitslosen in den australischen Häfen hindernd.

In der transatlantischen Passagierfahrt spielt der Verkehr nach Nordamerika die Hauptrolle. Die Hemmungen der amerikanischen Einwanderungspolitik dauern hier unverändert an. Besonders bedauerlich ist die nach den bestehenden Bestimmungen, beginnend mit dem Fiskaljahr 1927, vorgesehene weitere Herabsetzung der deutschen Quote von 41 227 auf 22 018 Personen im Jahre. Hoffentlich gelingt es, hier eine Änderung zu schaffen. Für die Geringfügigkeit des Auswandererverkehrs hat sich wenigstens bis zu einem gewissen Grad ein Ausgleich dadurch geboten, daß der Besuchsverkehr von den Vereinigten Staaten sich besser entwickelt hat. In diesem Rahmen hat sich die erweiterte Einführung billiger Rundreisen, um auch dem amerikanischen Mittelstand Europareisen zu ermöglichen, gut bewährt, was insbesondere der Besuchsverkehr in der zweiten und dritten Klasse zeigt. Die Südamerika-Auswandererländer Brasilien und Argentinien haben gesetzliche Vorkehrungen getroffen, um das wahllose Hereinströmen ungeeigneter Auswanderer einzudämmen, und zwar hauptsächlich als Schutz gegen die Einwanderung unerwünschter Elemente aus Osteuropa. Diese Regierungsmaßnahmen der südamerikanischen Republiken sind nicht ohne

nachteilige Rückwirkungen geblieben, während die Auswanderung aus Deutschland hierdurch nicht betroffen wurde. Auch manche ungünstigen Berichte von enttäuschten Auswanderern haben die Auswanderungslust beeinträchtigt. Die Erklärung hierfür liegt wohl darin, daß in der Hauptsache nur Berichte von unzufriedenen Auswanderern heimgesandt werden. Kenner von Brasilien haben sich dahin geäußert, daß nur 10 % der Einwanderer, weil sie nicht ihre Erwartungen erfüllt sehen, enttäuscht zurückkehren, während 90 % durch Arbeit und Fleiß vorwärts kommen. Sehr erfreulich sind die Paßerleichterungen im Verkehr mit Amerika durch den Wegfall der Visumgebühr für Besucher. Hinsichtlich der Transitvisa hat sich Deutschland zu Konzessionen im Verkehr mit den Ländern herbeigelassen, die sich dem Deutschen Reich gegenüber zur Gegenseitigkeit bereit erklärt haben. Für Reisende der dritten Klasse ist das Transitvisum durchweg kostenlos. Ebenfalls ist dem Wunsche nach erheblichen Fahrpreisermäßigungen für die Reise durch Deutschland, d. h. für sogenannte Transitpassagiere, entsprochen worden. — Hervorzuheben ist die Wiederaufnahme von Erholungsreisen, insbesondere Nordlandfahrten, seitens der Hamburger und Bremer Reedereien. Besonders bemerkenswert ist es, daß es möglich war, auch ein Spezialschiff für dritte Klasse für Erholungsfahrten zur Verfügung zu stellen, so daß bei entsprechend niedrigen Preisen auch minderbemittelten Schichten die Beteiligung möglich gemacht werden könnte.

In der europäischen Fahrt bestand nach Spanien ein derartiger Überfluß an Tonnage, daß die Raten verlustbringend wurden. Das Geschäft wurde durch die Ungewißheit über die Ratifizierung des Handelsvertrags beeinträchtigt. Es ist bedauerlich, daß die übertriebenen Wünsche eines kleinen Zweiges der deutschen Wirtschaft (des deutschen Weinbaus) durch den ab 10. November 1925 bestehenden Zollkrieg die gerade im Verkehr nach Spanien gegebene Möglichkeit einer Steigerung des deutschen Exports zerschlagen haben. Rückkehrend war von Spanien genügend Ladung, jedoch noch mehr Tonnage vorhanden, so daß die Frachten schlecht und durch das lange Liegen der Schiffe in den spanischen Häfen sogar verlustbringend sind. Beispielsweise haben in Valencia auf der Reede gleichzeitig bis zu 42 Dampfer untätig und auf Ladung wartend gelegen. Befriedigender war die Fahrt nach Portugal, trotzdem auch hier die Raten gedrückt waren. Bedauerlich ist hier, daß die portugiesische Regierung durch eine „discrimination of flag“ ihren nationalen Reedereien erhebliche Vorteile verschaffte, gegen die der deutschen Schifffahrt der Wettbewerb schwer wurde. Das Frachtgeschäft von Italien, speziell von Sizilien, ist entschieden abgeflaut im Vergleich zu vergangenen Zeiten, da trotz der bedeutend höheren Frachten der Bahntransport der frischen Früchte besonders nach Süddeutschland und der Tschechoslowakei in immer größerem Umfang zum Schaden der Schifffahrt zunimmt. Der Grund liegt in der rascheren Bahnbeförderung und in den hohen Bahnfrachten von den deutschen Seehäfen ins Binnenland. Nach der Levante und dem Schwarzen Meer war die Ausfuhr während des ganzen Jahres lebhaft, besonders lagen große Lieferungen von Eisenmaterial für Kleinasien vor. Südrußland mußte infolge seiner unerwartet schlechten Ernte erhebliche Mengen Getreide und Zucker einführen. Heimkehrend war das Geschäft von der

Levante verhältnismäßig lebhaft, insbesondere waren die Transporte von Roggen, Feigen und Korinthen ab Smyrna recht belangreich. Rumänien erließ infolge seiner schwachen Ernte ein Exportverbot für Gerste, so daß die Abladungen sich hauptsächlich auf Mais beschränkten. Die infolge des Tonnageüberflusses fast auf den Friedensstand gedrückten Levanterraten stehen in keinem Verhältnis zum Wert bzw. Maß oder Gewicht der Ware sowie zu den gestiegenen Betriebskosten. Der Zusammenschluß der an der Levantefahrt beteiligten deutschen Reedereien hat sich bisher nicht in vollem Maße auswirken können, da bereits wieder eine neue ausländische Konkurrenzlinie in Erscheinung getreten ist.

Im Gegensatz zur Trampschifffahrt, die ein außerordentlich schlechtes Jahr hinter sich hat und die jedenfalls in der zweiten Hälfte des Jahres meist mit Verlust gefahren ist, kann die Tankschifffahrt im allgemeinen auf günstige Ergebnisse zurückblicken. In den letzten Monaten ist der Markt allerdings schwach und wird es voraussichtlich auch vorerst bleiben. Eine Voraussage ist jedoch hier schwer zu machen, da die Schwankungen auf dem Ölfrachtenmarkt von Umständen abhängen, die außerhalb jeder Kontrolle liegen. Der augenblickliche Rückgang ist zurückzuführen auf die geringe Aufnahmefähigkeit Europas, auf eine zeitweise Übersättigung des Marktes und auf einen Rückgang der mexikanischen Ölausbeute.

In der Nord- und Ostseefahrt hat der milde Winter des letzten Jahres das Gros des Schiffsraumes in Fahrt gehalten. Da jedoch in den sonst regelmäßig durch Eis geschlossenen Häfen Handel und Wirtschaft ihren Bedarf für die Wintermonate bereits im Herbst zu decken pflegen, war wenig Ladung vorhanden, die zu ganz unzureichenden Raten gefahren werden mußte. Diese niedrigen Frachten wirkten sich erst im Frühjahr richtig aus, als die Anregung, die der Ostseemarkt sonst durch die Wiedereröffnung der Schifffahrt erhielt, völlig fehlte. Völlig unzureichend waren auch die Holzfrachten von Finnland und Schweden. Die Holzverschiffungen von Danzig waren recht beträchtlich, indessen sind die Raten durch mehrere spekulierende Makler in Danzig auf ein unzureichendes Niveau gebracht worden. Infolge des deutsch-polnischen Zollkrieges entwickelte sich eine lebhafte Kohlenausfuhr von Danzig mit ganz beträchtlichen Raten; allerdings war die Abfertigung der Dampfer in Danzig in der ersten Zeit sehr mäßig.

In der Segelschifffahrt hat sich die Zahl der großen Schiffe durch Verlust und Abwrackung sowie durch Verkauf ins Ausland weiter vermindert. Es sind nur einige von den alten Segelschiffsreedereien, welche allerdings mit bestem Material die Segelschiffsreederei weiterbetreiben. Der Frachtenmarkt für Segelschiffe ist äußerst beschränkt worden, und zwar kommt in der Hauptsache Holz aus Schweden und Norwegen nach Australien, gelegentlich eine Kohlenladung von England nach der West- und Ostküste von Südamerika in Frage. Heimwärts kommt noch in Frage Salpeter von Chile, Weizen von Australien und Guano von den peruanischen Guanoinseln. Für die letztgenannten Ladungen sind in diesem Jahre einigermaßen zufriedenstellende Raten erzielt worden, da dies der einzige Markt ist, der für die Dampferkonkurrenz nicht in Frage kommt.

Dr. B.

Bücherschau.

— B. Löser, a. o. Prof. a. d. Technischen Hochschule Dresden. **Bemessungsverfahren, Zahlentafeln und Zahlenbeispiele** zu den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton vom September 1925. Berlin 1925. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis: geheftet 6.— M., gebunden 7.20 M.

Den neuen deutschen Eisenbeton-Bestimmungen sind Musterbeispiele, wie dies bei den bisherigen Bestimmungen für die Ausführung von Bauten aus Eisenbeton der Fall war, nicht beigegeben. Deshalb ist das Erscheinen dieses Werkes, zumal es sich nicht auf Musterbeispiele beschränkt, sondern außer

36 Zahlenbeispielen auch Bemessungsverfahren, durch 132 Abbildungen erläutert, und 33 Tafeln enthält, sehr zu begrüßen.

Der behandelte Stoff, alle hauptsächlich vorkommenden Berechnungsfälle umfassend, ist klar gegliedert und übersichtlich angeordnet; die Bemessungsverfahren für die in der Praxis täglich wiederkehrenden Aufgaben sind möglichst kurz, aber mit den zugehörigen, deutlichen Abbildungen völlig ausreichend für das Verständnis gehalten; bei ihrer Anwendung mit den zugehörigen Zahlentafeln wird Zeit gespart, so daß das Buch für den entwerfenden, wie für den Kalkulations-Ingenieur und auch für die Beamten der Baupolizeibehörden unentbehrlich ist. J. Kuhnke-Berlin.

Zur Satzzeichenlehre (überflüssige Punkte)

1. Der Punkt zeigt im Text das Satzende an; er steht zwischen Hauptsätzen (Interpunktion). Er hat den Zweck, das Lesen zu erleichtern.

2. Der Punkt hinter einer Ziffer kennzeichnet sie als Ordnungszahl, 2. = der zweite. Bei der römischen Ziffer ist er entbehrlich: Friedrich III, II Abschnitt. Wenn man statt 1. 1) schreibt, bleibt der Punkt weg.

3. Der Punkt dient als Abkürzungszeichen: „Z. B., usw.“ Bei gebräuchlichen Abkürzungen kann er wegleiben, m, km, l, Nr, ff, pp, Dr iur. Dasselbe gilt für Abkürzungen im innern Geschäftsverkehr bei Behörden und Verwaltungsstellen: z. B. G A (Güterabfertigung), Bf (Bahnhof), Pr (Präsident), Reg (Registratur), R B D (Reichsbahndirektion), Geschäftszeichen II 2H Pa 20. Wenn man die erste Zahl arabisch schrieb, müßte es selbstverständlich so aussehen: 2,2H oder 2,2H Pa 20.

4. Ist der Punkt auch nötig bei einzeln freistehenden Worten oder Wortgruppen, wie Überschriften, Namensunterschriften, Anschriften auf Briefen, Buchtiteln, Zeitungstiteln, Besuchs-(Visiten-)karten, Firmenanschriften an Häusern, Läden, Schaufenstern, Firmenköpfen auf Briefbogen, Ortsnamen auf Landkarten, Straßennamen auf Straßenschildern, Hausnummern, Zimmernummern usw.?

Die Frage ist meines Erachtens zu verneinen. So nötig der Punkt im Fall 1 ist, da er dem Leser das Ende des Satzes kenntlich macht, so gut er seine besondere Bedeutung im Fall 2 und 3 hat, so unnötig ist er im Fall 4. Der Leser sieht ja bereits aus der Stellung des Wortes oder der Wortgruppe, daß das, was uns das Wort sagen will, zu Ende ist. Das Wort (die Wortgruppe) steht über dem Text für sich allein, ist wohl gar noch durch Fettdruck oder Unterschreibung hervorgehoben, die Unterschrift steht unter dem Text für sich allein, bei sonstigen Worten (Firmenanschriften, Straßennamen) fehlt überhaupt weiterer Text. Der Leser braucht nicht noch durch einen Punkt darauf hingewiesen zu werden, daß der Wortgedanke zu Ende ist. Niemand wird einen Punkt vermissen. Es hat überhaupt kaum jemand darüber nachgedacht, ob da ein Punkt hingehört oder nicht. Wenn man einem unbefangenen Leser zwei Bücher in die Hand gibt, deren Titelblätter sich dadurch unterscheiden, daß das eine einen Punkt trägt, das andere nicht, und den Leser nach dem Unterschied fragt, — der Gefragte wird nichts Unterschiedliches finden. Diese Probe aufs Exempel habe ich wiederholt gemacht.

Daraus folgt aber meines Erachtens: Man soll die Punkte weglassen, wo sie keinen Sinn und Zweck haben, wo sie der Leser nicht entbehrt.

Duden 1924 verlangt (Vorbemerkungen S. XXXVIII A I und IV) Punkte hinter der Datumsangabe, Namensunterschrift, Überschrift, dem Buchtitel, da sie als verkürzte Sätze anzusehen seien. Dagegen pflege man, so führt er aus, oft auf Einbanddecken und Besuchskarten keinen Punkt zu setzen, was aber durchaus als ein Verstoß gegen die Sprachlehre angesehen werden müsse und daher zu vermeiden sei.

Dem kann ich zu meinem Bedauern nicht beipflichten. Der Punkt ist nicht Selbstzweck, sondern dient nur zur Erleichterung für den Leser. Wo diese Erleichterung nicht nötig ist, kann auch der Punkt entfallen. Die Punktsetzung damit zu rechtfertigen, daß man Überschriften pp als verkürzte Sätze betrachtet, erscheint mir zu weitgehend.

Wenn man nun in Bücher, Druckschriften und mit der Hand oder Maschine gefertigte Schriftstücke blickt, findet man, daß die Punkte ohne Regel und Folgerichtigkeit gesetzt oder weggelassen werden.

Im Schriftverkehr der Behörden, in Formularen und Vordrucken, Dienstanweisungen, in Amtsblättern, Amtlichen Nachrichten, Kursbüchern herrscht große Vorliebe für den Punkt. Man sehe darauf hin an Lohnarbeitsvertrag, Betriebsräteverord-

nung, Beamtenräteerlaß, Reichsbahngesetz, Personalordnung usw. Die Freifahrtvorschrift vermeidet unnötige Punkte.

Auch die hochgeschätzte Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen könnte viel Punkte ersparen¹⁾.

In den „Amtlichen Regeln für die Deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis“ aus dem Jahr 1902 ist gar hinter jedem einzelnen Wort des alphabetischen Verzeichnisses völlig überflüssigerweise ein Punkt.

Im Duden Ausgabe 1924 ist auf der Einbanddecke (meines Erachtens richtiger Weise) kein Punkt, obwohl der Herausgeber es als Verstoß gegen die Sprachlehre ansieht. Im Innern des Buchs finden sich viele Punkte, die meines Erachtens entbehrt werden könnten. Wenn auf S. I unten hinter der Jahreszahl 1924 ein Punkt steht, so heißt das doch eigentlich „das 1924ste“. Weiter würde hinter den Überschriften „Vorwort, Vorbemerkungen, A Zeichen am Schluß des Satzes“ Niemand den Punkt vermissen. Ich kann mir auch kaum denken, daß jemand auf dem Briefumschlag schreibt (wie Duden S. XXXVIII Anm. 1 verlangt)

Herrn Albert Müller,

Leipzig,

Uferstr. 86, III., 2. Tür.

Die unterstrichenen Satzzeichen können unbedenklich wegleiben, ebenso sehr stört mich der Punkt und das Komma hinter dem „I“. Das Komma würde doch genügen.

(Wenn man jedoch im Duden die Anzeigen auf den Innenseiten des Einbanddeckels nachsieht, findet man wieder, daß alle entbehrlichen Punkte weggeblieben sind.)

Punkte sieht man sogar auf Straßenschildern hinter den Straßennamen z. B. Langegasse. (Richtig ist natürlich Thielenstr., weil Abkürzung). Stationsnamen auf Bahnhöfen, andere Anschriften, wie „Warteraum“, „Fahrkartenausgabe“ haben häufig einen Punkt. An den Güterwagen steht dagegen richtig:

Deutsche Reichsbahn

Erfurt 108697

Om

Punkte hinter Hausnummern, Zimmernummern sind gänzlich unnötig, dazu noch falsch, denn die Ziffer soll „drei“ und nicht „der dritte“ heißen (vgl. oben Fall 2). Auch § 1 ist richtig ohne Punkt, man schreibt und druckt aber fast immer § 1., ja sogar §. 1.

Daß man Punkte hinter die Namensunterschrift setzen sollte, ist wirklich zu viel verlangt, namentlich wenn man seinen Namen oder den Anfangsbuchstaben am Tage 100 mal schreiben muß. Und doch gibt es Leute, die das für das allein richtige halten.

In Tageszeitungen, bei Firmen- und Reklameanschriften hat man mit den überflüssigen Punkten ziemlich aufgeräumt. Auf Reichsbanknoten, Rentenbankscheinen, auf Landkarten hinter den Ortsnamen findet man auch keine Punkte.

So ist auch folgendes Schreiben durchaus richtig; 9 Punkte sind gespart.

Halle, den 6. April 1925

Merseburgerstraße 7

Unterstützungsgesuch

2 Anlagen

An die Reichsbahndirektion Halle

1) Ärztliches Zeugnis

Halle

2) Eine Rechnung

Thielenstr. 2

Darum fort mit den überflüssigen Punkten! Man setze sie nur da, wo sie Sinn und Bedeutung haben.

(Anm. Wenn der Setzer in alter Gewohnheit nun trotzdem Punkte hinter die Überschrift und die Beispiele setzt, bitte ich mich nicht dafür verantwortlich zu machen.)

Dr Ernst

¹⁾ Wir danken für diesen freundlichen Wink und werden uns gern bemühen, mit den Punkten sparsamer umzugehen, wenn wir auch nicht allen Ausführungen des Verfassers beipflichten können.

Die Schriftleitung

Sir W. Acworths Eisenbahnwirtschaftslehre.

Die zweite Auflage des Buches Elements of Railway Economics von Sir W. Acworth (s. Nr. 8 d. Ztg. vom 19. Februar 1925, S. 220) unterscheidet sich von der ersten im wesentlichen nur dadurch, daß jener drei neue Abschnitte hinzugefügt sind: Kap. XIII: Die Eisenbahnen im Kriege, Kap. XIV: Das Eisenbahn-Tarifgericht, Kap. XV: Personenverkehr. Die erste Auflage liegt in deutscher Übersetzung, besorgt vom österreichischen Minister Dr. v. Wittok, vor. Ein Teil der Neuveröffentlichungen sei nachstehend wiedergegeben. Das Kapitel XIII sei dabei übergangen, weil die Leser dieser Zeitung über die Tätigkeit der englischen Eisenbahnen im Kriege durch frühere Veröffentlichungen unterrichtet worden sind.

I. Das Eisenbahn-Tarifgericht.

Nach der Errichtung des Verkehrsministeriums durch das Gesetz vom 15. August 1919 dauerte es noch bis zum 19. August 1921, bis das neue Eisenbahngesetz vom Parlament angenommen und damit das englische Eisenbahnwesen neu geregelt wurde. Mittlerweile hatte aber der Eisenbahnbeirat, den das erstgenannte Gesetz geschaffen hatte, schon eine neue Gütereinteilung bearbeitet, die nunmehr fertiggestellt ist. Sie ist zwar 1923 veröffentlicht worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Sie ist erheblich umfangreicher als die alte, die sich nur auf den Güterverkehr bezog, soweit er sich mit Güterzügen abspielt, während die neue Einteilung auch die Beförderung von Gütern mit Personenzügen umfaßt und sich auch mit dem Personenverkehr beschäftigt.

Der größte Mangel der alten Gütereinteilung war die geringe Zahl von Klassen, in denen die Güter untergebracht waren. Die heutigen Verhältnisse erfordern eine weitergehende Einteilung. Ein geringer Unterschied in der Fracht kann ein Lieferwerk wettbewerbsfähig machen oder vom Wettbewerb ausschließen. Bei nur acht Klassen mußte der Unterschied zwischen den Frachtsätzen benachbarter Klassen ziemlich erheblich sein. Die Sätze der Klasse B sind im Durchschnitt $\frac{1}{4}$ Penny für die Tonnenmeile¹⁾ höher als diejenigen der Klasse A; das bedeutet schon bei kurzen Entfernungen einen Unterschied von über 20 %, bei größeren Entfernungen noch mehr. Die Sätze der Klasse II sind 0,45 Pence für die Tonnenmeile höher als diejenigen der Klasse I, was ungefähr dasselbe Verhältnis in Hunderteilen ausgedrückt ergibt. Diese Unterschiede mögen nicht hoch erscheinen; aber bei einer Entfernung von 100 Meilen erhöht ein Mehr an Fracht von 2 Sh. 1 P. den Verkaufspreis für Schrott oder Brauergerste ganz erheblich.

Es hat sich häufig gezeigt, daß der richtige Frachtsatz für eine Ware höher war, als was der Verkehr tragen kann, während der nächst niedrigere Satz geringer war, als was die Eisenbahn tragen kann. Infolgedessen wurden ermäßigte Frachtsätze auf Gefahr des Eigentümers und eine große Zahl von Sondertarifen eingeführt. Das war zwar zweckmäßig, hat aber nicht dazu beigetragen, gute Beziehungen zwischen den Eisenbahnen und ihren Benutzern zu schaffen. Wenn eine Eisenbahngesellschaft einen Ermäßigungsantrag ablehnte, wurde sie für verständnislos erklärt; wenn sie ihn genehmigte, klagten die Kreise, die nicht daran teilnahmen, und zwar nicht im Stillen.

Die neue Klasseneinteilung der Güter sollte in dieser Beziehung eine erhebliche Verbesserung herbeiführen. Die Zahl der Klassen ist von 8 auf 28 erhöht worden, so daß, wenn erst die Frachtsätze festgelegt sein werden, die Unterschiede zwischen den aufeinander folgenden Klassen sehr erheblich verringert sein werden. In vielen Fällen sind jetzt Güter, die früher in einer Klasse zusammengefaßt waren, auf mehrere Klassen verteilt worden. Da die Klasseneinteilung im Einvernehmen zwischen zwei Ausschüssen der Eisenbahnen und ihrer Benutzer festgesetzt worden ist, kann wohl gesagt werden, daß die neuen Abstufungen von beiden Seiten als angemessen angesehen werden.

Die alte und die neue Einteilung sind einander nachstehend gegenübergestellt.

Alte Gütereinteilung		Neue Gütereinteilung	Anwendbar auf Sendungen von	
Kl. A	Sendungen von mind. 4 t	Kl. 1/2	6 t und mehr	in Privatgüterwagen
Kl. B		Kl. 3/6		
Kl. C		Kl. 7/10	4 t und mehr	
Kl. I.	in beliebigen Mengen	Kl. 11/13	2 t (Kl. 11) u. mehr in beliebigen Mengen (Kl. 12/21)	in bahneigenen Wagen
Kl. II.		Kl. 14/16		
Kl. III.		Kl. 17/18		
Kl. IV.		Kl. 19/20		
Kl. V.		Kl. 21		

¹⁾ Englische Maße und Geldwerte sind beibehalten, weil sich bei der Umrechnung unrunde Werte ergeben würden. 1 Penny = 8,5 Pf. (nach dem Vorkriegssatz), 1 Meile = 1,609 km, 1 Tonne = 1016 kg.

Die nächst wichtige Neuerung nach vorstehender Zusammenstellung ist die Erhöhung des Mindestgewichts der einzelnen Sendung bei den niedrigeren Tarifklassen. Vor 35 Jahren, als die Gütereinteilung von 1891 und 1892 festgesetzt wurde, war der 8 t-Wagen die Regel, und es gab sogar viele Wagen mit geringerer Ladefähigkeit. Etwa 1905 waren diese Wagen in weitem Umfang durch 10 t-Wagen ersetzt. Heute sind die kleineren Wagen fast verschwunden; 12 t-Wagen werden in großer Zahl gebaut, um die 10 t-Wagen zu ersetzen; für den Verkehr mit Kohle und Erz streben die Eisenbahnen nach dem 20 t-Wagen. Entsprechend der Erhöhung des Ladegewichts der Wagen sind auch die Mindestgewichte der einzelnen Sendungen in den unteren Klassen erhöht worden, so daß das Verhältnis beider Gewichte dasselbe bleibt.

Es ist bedauerlich und nicht wenig überraschend, daß in der neuen Gütereinteilung die Mindestgewichte für die einzelne Sendung beibehalten worden sind und daß die wissenschaftliche und jetzt verbreitete Art, das Mindestgewicht für die Wagenladung festzusetzen, nicht angenommen worden ist. Vom Standpunkt der Eisenbahn ist die Sendung an sich keine Einheit, mit der man arbeiten kann. Die Einheiten der Eisenbahn sind der Wagen, der Zug und das Vielfache davon. Wenn eine Sendung von 8 t einen Wagen füllt, kann sie wirtschaftlich befördert werden. Aber eine Sendung von 10 t kann zwei Wagen, wahrscheinlich sogar vollständig, in Anspruch nehmen. Die Kosten für die Beförderung von zwei Sendungen zu 5 t würden für die Eisenbahn im wesentlichen dieselben sein. Warum soll sie dann für eine 10 t-Sendung einen niedrigeren Frachtsatz zubilligen? Hätte die neue Gütereinteilung den Gedanken der Mindestwagenladung angenommen und dadurch einen Druck auf den Versender ausgeübt, seine Sendungen so zu gestalten, daß sie die Eisenbahn billig befördern kann, so hätte viel Geld gespart werden können, und von dem Ersparten wären vier Fünftel den Versendern in Form ermäßigter Gütertarife zugute gekommen.

Die Erfahrung in anderen Ländern stützt diese Beweisführung. In den Vereinigten Staaten, wo die Frachtsätze für Wagenladungen vor Jahren nach Tonnen festgesetzt wurden, hat es Schwierigkeiten gemacht, die Tonnenzahlen den größeren, jetzt üblichen Wagen anzupassen. Die Eisenbahnen können daher aus den größeren Wagen nicht den vollen Vorteil ziehen und so auch dem Versender nicht den vollen Vorteil daraus zu kommen lassen. Auf dem europäischen Festlande setzt sich der Grundsatz, für volle Wagenladungen niedrigere Gebühren zu erheben, und diese mit der zunehmenden Wagengröße noch zu ermäßigen, mehr und mehr durch. Die neuen Frachtsätze in Frankreich werden häufig um 3 % ermäßigt, wenn das Gut in vollen 20 t-Wagenladungen versandt wird, und eine weitere Ermäßigung gilt für volle Zugladungen. In Deutschland geht man noch weiter, und der Unterschied in den Frachtsätzen für Stückgut und Wagenladungen ist so groß, daß die Versender geradezu gezwungen sind, ihre Güter in Wagenladungen zu versenden. Nur etwa 5 % des Verkehrs wird zu Sätzen abgefertigt, die für Mengen von weniger als einer halben Wagenladung gelten. Das Ergebnis eines solchen Tarifs ist, daß die Eisenbahnen unter günstigen Verhältnissen arbeiten und oft erstaunlich niedrige Frachtsätze veröffentlichen können; der Versender hat den Vorteil davon.

In England war das erste Ziel des Eisenbahnbetriebes Entgegenkommen gegen die Versender, und billige Beförderung war von untergeordneter Bedeutung. Der Leiter einer Eisenbahn wird behaupten, daß er das leiste, was der Versender verlangt. Es ist fraglich, ob der Umfang, in dem diese Politik verfolgt wird, verständlich oder weise ist. Es kann sein, daß die Leiter der Eisenbahnen dem Handel des Landes einen besseren Dienst tun würden, wenn bei Festsetzung der Tarife die Bedingungen, die zu niedrigeren Betriebskosten führen, mehr beachtet würden, und so der Versender mehr dazu angehalten würde, die Güter so aufzuliefern, daß die Kosten ihrer Beförderung für die Eisenbahn niedriger werden. Eine Gelegenheit hierzu ist jetzt ungenutzt gelassen worden. In dem Gedanken, ein Mindestgewicht auf den Wagen festzusetzen, liegt auch für England nichts neues. Sowohl in der alten wie in der neuen Gütereinteilung finden sich Stellen, wo die Vorbedingung für die Zulässigkeit eines niedrigen Frachtsatzes ein Mindestgewicht für den Wagen ist; ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist Heu.

Derselbe Gedanke, die Beförderung wirtschaftlicher zu gestalten, ist in den strengen Vorschriften betreffs der Verpackung verkörpert, welche in den letzten Jahren entwickelt worden sind und welche auch in die neue Gütereinteilung aufgenommen worden sind. Schlechte, ungenügende oder ungeeignete Verpackung hat erhöhte Förderkosten für die Eisenbahn zur Folge, denn sie bedeutet schlechtere Ausnutzung der Wagen, verlangt größere Sorgfalt beim Verladen der Güter und

erhöht auch die Gefahr der Beschädigung. Außerdem leidet der Versender, wenn der Empfänger das Gut in schlechtem Zustande erhält. Selbst wenn die Eisenbahn den Schaden ersetzt, kann der Versender seine Kundschaft verlieren, und der Abnehmer versäumt Zeit, indem er auf Ersatz wartet.

Es kann als eine Pflicht der Eisenbahn angesehen werden, einen Druck auf die Versender auszuüben, wenn es klar ist, daß die Mehrkosten für die Eisenbahn in keinem Verhältnis zum Vorteil des Versenders stehen. Die Behandlung der Frage der Wagenstandgelder hat nichts mit der Erörterung der Gütereinteilung zu tun, steht aber damit im engen Zusammenhang. Nach Ablauf einer gewissen Zeit wird für jeden weiteren Tag oder Bruchteil eines solchen eine Gebühr erhoben, solange der Wagen noch nicht entladen ist. Vor dem Kriege betrug diese Gebühr in England gleichmäßig 1 Sh. 6 P. für den Wagen und den Tag.

Auf dem Festland wird der Standpunkt vertreten, daß ein Güterwagen kein Lagerhaus ist. Lagerung von Gütern im Wagen ist nicht nur Verschwendung, sondern sie kann — und dieser Fall tritt in Zeiten des Wagenmangels tatsächlich ein — andern Versendern die Wagen vorenthalten und so deren Geschäft schädigen. Man hält es dort für eine Pflicht der Eisenbahnverwaltung, solchen Mißbrauch der Wagen zu verhindern. Die standgeldfreie Zeit ist daher dort gewöhnlich auf zwölf Arbeitsstunden oder einen Zeitraum von 24 Stunden im ganzen beschränkt, während in England in der Regel zwei ganze Tage ohne den Tag der Ankunft standgeldfrei bleiben. Weiter beginnt das Standgeld mit einem niedrigen Betrage, in Deutschland z. B. mit 2 Goldmark für den Tag, und nimmt dann schnell zu, so daß am dritten oder vierten Tage der Betrag etwa verdoppelt wird und schließlich zu einer Geldstrafe wird. Wenn dann eine Verkehrshochflut eintritt und Wagenmangel unvermeidlich ist, wird die standgeldfreie Zeit noch verkürzt. Infolgedessen sind die Empfänger gezwungen, die Wagen schnell zu entladen, damit der Bedarf an Wagen so weit wie möglich gedeckt werden kann und jeder Versender die Wagen, die er für sein Geschäft braucht, ohne Schwierigkeiten gestellt bekommt.

Bei der Neuordnung der Standgeldfrage nach dem Kriege wurde in England das Verfahren auf dem Festlande als grundsätzlich richtig angenommen. Die Gebühr von 2 Sh. 6 P., die je für den ersten und den zweiten Tag nach Ablauf der standgeldfreien Zeit zu entrichten ist, wird für den dritten und jeden folgenden Tag auf 5 Sh. erhöht. Die standgeldfreie Zeit ist in ihrer Länge beibehalten worden. Sie scheint nicht nur im Vergleich zum Festlande übermäßig lang. Soweit festgestellt werden konnte, ist sie die längste der Welt. Selbst in Amerika mit seinen Wagen bis 120 t Tragfähigkeit für Kohle und seinen 50 t-Wagen für andere Güter wird nur eine gebührenfreie Frist von zwei Tagen zum Entladen gegeben. In England beträgt sie dagegen vier Tage bei 10 t-Wagen.

Wenn der Druck, der auf die Verfrachter aus Gründen der Rücksichtnahme auf den Eisenbahnbetrieb ausgeübt wird, nur den Eisenbahnen Vorteile brächte, wäre ein Widerstand auf seiten der Verfrachter unvermeidlich, und die Eisenbahnen würden sehen, daß er unüberwindlich wäre. Aber nach dem Eisenbahngesetz von 1921 müssen 80 % jeder Ersparnis den Verfrachtern zugute kommen. Das wäre ihr Mindestgewinn, denn die Eisenbahnen werden oft Zugeständnisse machen in Erwartung von daraus sich ergebenden Ersparnissen. So hat z. B. die Große Westbahn im Jahre 1923 eine Frachtermäßigung von 5 % in Aussicht gestellt, wenn Kohle und Koks in vollbeladenen 20 t-Wagen versandt werden. Wenn an dem für das Inkrafttreten der neuen Tarife festgesetzten Tage das Gesetz von 1921 volle Wirksamkeit erlangt, wird die Lage die folgende sein. Der kluge Zechenbesitzer wird schon seine Frachtkosten um einen Schilling im £ verringert haben. Angenommen, andere Zechenbesitzer folgen seinem Beispiel und es ergibt sich daraus eine Ersparnis von 10 % an Betriebskosten, so wird von diesen bei der nächsten Festsetzung der Tarife die Eisenbahn 2 % als erhöhten Überschuß einbehalten, während die anderen 8 % in Gestalt von ermäßigten Tarifen zurückerstattet werden. Ein Abzug von 8 % von einem Frachtsatz, der bereits auf 95 % ermäßigt ist, bedeutet aber eine weitere Ermäßigung auf 87,4 %. War also beispielsweise der Frachtsatz von Zeche bis Hafen 20 P., so ist er dann 17,5 P. In den Häfen von Südwales werden jährlich etwa 40 000 000 t Kohle versandt, 100 Millionen Pence oder nahezu 400 000 £ wären ein erheblicher Zuschlag zum Verdienst des Kohlenhandels von Wales.

Wenn wir nunmehr zur Gütereinteilung zurückkehren, so können wir die Einstufung von Bauholz, zurückgesandten leeren Verpackungen, Fahrzeugen, gefährlichen Gütern und Vieh bei Beförderung in Güterzügen übergehen, und Güter, die im Personenzug befördert werden, betrachten. Leicht verderbliche Güter, für die allein bisher Bestimmungen bestanden, werden jetzt in sechs — früher drei — Klassen eingeteilt, was wiederum die Notwendigkeit einer weitergehenden Unterteilung und feineren Unterscheidung beweist. Darüber hinaus sind alle

übrigen Güter und Vieh bei Beförderung in Personenzügen in 13 Gruppen mit zahlreichen Untergruppen eingeteilt. In der Mehrzahl der Fälle ist diese Einteilung aus der Zeit, wo sie diese Güter freiwillig zur Beförderung übernahmen, beibehalten worden, ein Zeugnis für die Art und Weise, wie die Eisenbahnen früher ihre Pflicht getan haben.

Die Abänderung und Verbesserung der Gütereinteilung ist eine der Obliegenheiten des Eisenbahn-Tarifgerichts. Seine Haupttätigkeit erstreckt sich aber auf die Festsetzung und Überwachung der Gebührensätze für die Leistungen der Eisenbahnen. Die Lage ist augenblicklich die, daß die Eisenbahnen Zusammenstellungen der Regelfrachtsätze, die sie anzunehmen bereit sind, vorgelegt haben, und das Gericht ist dabei, sie zu prüfen, und wird schließlich darüber entscheiden. Wenn einmal diese Tarife festgesetzt sind, können die Eisenbahngesellschaften weder nach oben noch nach unten von ihnen abweichen, es sei denn durch Sondertarife. Die Regelsätze werden derart gefaßt sein, daß die tatsächlich zu zahlenden Gebühren leicht nachgeprüft werden können. So werden die Tarife im ganzen Lande einheitlich gestaltet werden, was bisher nicht der Fall war. Die Einheitlichkeit wird sich auch auf die durchgehenden Frachtsätze erstrecken, da das Gesetz vorschreibt, daß die gesamte Entfernung bei über mehrere Netze sich erstreckendem Verkehr so behandelt werden soll, als ob es sich um den Versand innerhalb des Netzes einer Eisenbahngesellschaft handelte.

Die Bedeutung dieser Veränderung gegenüber dem früheren Zustand wird jedoch durch die gesetzlichen Bestimmungen über Ausnahmetarife erheblich eingeschränkt. Solange diese Tarife sich zwischen den Grenzen von 95 und 60 % der Regelsätze bewegen, können sie beibehalten oder durch Vereinbarung zwischen Eisenbahn und Verfrachter neu eingeführt werden, ohne daß das Tarifgericht angerufen zu werden braucht. Für Ausnahmetarife mit mehr als 40 % Ermäßigung ist jedoch die Zustimmung des Gerichts erforderlich. Ferner hat es ein Verfrachter in der Hand, sich an das Tarifgericht zu wenden und so den Ausnahmetarif unter dessen Zuständigkeit bringen. Der Erfolg dieser Vorschrift kann vielleicht der sein, daß im Laufe der Zeit die jetzt bestehenden unzähligen Ausnahmetarife in einen einigermaßen logischen Zusammenhang mit den Regelsätzen gebracht werden.

Auf jeden Fall liegt die maßgebende Entscheidung jederzeit beim Tarifgericht. Im großen ganzen hat es dafür zu sorgen, daß Frachtsätze und Fahrpreise so festgesetzt werden, daß die Eisenbahnen bei wirtschaftlicher und leistungsfähiger Leitung ihres Betriebes den vom Gesetz vorgesehenen Überschuß — standard revenue — erwirtschaften, d. h. einen Betrag, der dem Reingewinn des Jahres 1913 gleichkommt mit einem Zuschlag für die Verzinsung des mittlerweile erhöhten Anlagekapitals und unter Berücksichtigung eines Teils der Ersparnisse, die bis zu dem für die Durchführung des Gesetzes vorgeschriebenen Tage oder zu einer späteren Zeit erzielt werden. Sollte eine Eisenbahngesellschaft anscheinend Sondertarife in solchem Umfange einführen, daß ihre Fähigkeit, jenen Überschuß zu erzielen, gefährdet wird, so kann das Tarifgericht einschreiten und anordnen, daß die Ausnahmetarife aufgehoben oder verbessert werden.

Von der größten Bedeutung sind jedoch die späteren Berichtigungen der Frachtsätze, Fahrpreise und sonstigen Gebühren. Es ist leicht einzusehen, daß sie zunächst nach gesunden, wirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellt werden können. Solange der Verkehr zunimmt und die Betriebskosten abnehmen und solange infolgedessen der Überschuß sich jährlich vermehrt, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, daß es dem Tarifgericht gelingen wird, die 80 % des Mehrüberschusses auf die verschiedenen Verkehrsarten nach richtigen wirtschaftlichen Grundsätzen zu verteilen. Wenn jedoch eine Zeit des Niedergangs im Handel kommt und der Überschuß zurückgeht, wird es keine leichte Aufgabe für das Tarifgericht sein zu entscheiden, auf wessen Schultern die Sonderlast abgewälzt werden soll. In der Tat ist es ziemlich sicher, daß es unmöglich ist, zu allen Zeiten den gesetzlichen Überschuß aus dem Verkehr herauszuholen, wenn nicht in guten Zeiten die Tarife über der Mindestgrenze gehalten werden. Es liegt jedoch im Interesse des Handels eines Landes, daß die Tarife stetig bleiben und daß die Tarife nicht bei jeder Schwankung im Wirtschaftsleben mitgehen. Die starken Männer, die an der Spitze der großen wirtschaftlichen Verbände stehen, werden klug genug sein, dies zu würdigen.

Ehe auf die vom Gesetz verlangte Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Leitung und dem Betriebe der Eisenbahnen eingegangen wird, soll die große Veränderung in bezug auf die Frachtsätze „auf Gefahr des Eigentümers“ behandelt werden. Wie schon bemerkt, sind Frachtsätze auf Gefahr des Absenders bisher im wesentlichen ermäßigte Sätze in Fällen gewesen, in denen der regelrechte Tarif höher war, als der Versender tragen konnte und sie kamen meist den regelmäßigen Versendern zugute. Es besteht gewöhnlich kein festes Verhältnis zwischen der Ermäßigung des Frachtsatzes und der Ver-

minderung des Risikos, das die Eisenbahn zu tragen hat. Im neuen Gesetz ist jedoch vorgesehen, daß der Unterschied zwischen dem regelrechten Frachtsatz und demjenigen auf Gefahr des Absenders dem Unterschied in der Haftung der Gesellschaft in beiden Fällen innerhalb angemessener Grenzen gleichkommen soll. Wenn weiter der Unterschied in der Haftung in beiden Fällen nicht unerheblich ist, kann von der Gesellschaft verlangt werden, daß sie beide Tarifsätze veröffentlicht. Die Bemängelung von wirklichen Tarifermäßigungen durch ihre Bezeichnung als Tarife auf Gefahr des Eigentümers fällt damit weg und es liegt kein Anlaß vor, darüber zu trauern.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß eine Gesellschaft zu ihrem Regeleinkommen nur berechtigt ist, wenn ihre Leitung und ihr Betrieb wirtschaftlich gehandhabt werden und angemessenes leisten. Das Tarifgericht wird in der Lage sein, aus diesen wenigen Worten eine starke Waffe zu machen, um die Einführung von Neuerungen zu erzwingen, die schon längst hätten eingeführt werden müssen. Es liegt nicht nur im Interesse von Handel und Verkehr im allgemeinen, sondern auch der Eisenbahngesellschaften selbst, daß das Tarifgericht die Verpflichtung, die das Gesetz ihm in dieser Hinsicht auferlegt hat, ernst nimmt. Daß große Ersparnisse möglich sind, kann kaum bestritten werden. Es ist ziemlich allgemein bekannt, daß dem Handelsministerium, ehe es ein Verkehrsministerium gab, von Sachverständigen dargelegt wurde, daß Ersparnisse, die auf 20 000 000 £ im Jahre geschätzt werden könnten, durch eine Verschmelzung aller Eisenbahnen in ein einheitliches Unternehmen erzielt werden könnten. Sir Eric Geddes hat später im Parlament geäußert, daß nach seiner wohlüberlegten Ansicht die gleiche Ersparnis durch die Gruppenbildung nach dem Gesetz von 1921 möglich sei.

Die Ersparnisse sind zweierlei Art: innere Ersparnisse, die von den Gesellschaften aus eigenem Antrieb durchgeführt werden können, und die viel größeren, die nur unter williger Mitwirkung ihrer Kunden möglich sind. Es sollen zunächst die inneren Ersparnisse, wenn auch nicht erschöpfend, so doch in einem Beispiel behandelt werden. Eine der Gruppen, die durch den Zusammenschluß von sieben größeren Gesellschaften und die Eingliederung von etwa 20 weiteren Gesellschaften gebildet worden ist, hat kürzlich die Absicht ausgesprochen, den Bau ihrer Lokomotiven in nur drei Werkstätten zusammenzufassen. Daß daraus große Ersparnisse nicht nur in den allgemeinen Unkosten, sondern auch in den wirklichen Herstellungskosten erwachsen müssen, kann nicht bestritten werden. Die Frage an die anderen Gesellschaften ist angebracht, was haben sie in dieser Beziehung getan oder was tun sie? Ähnliche Fragen könnten gestellt werden in bezug auf die Einführung selbsttätiger Signale, auf den Ersatz des Handbetriebs in den Blockstellen auf der freien Strecke, wo in drei Schichten gearbeitet wird, in bezug auf den Einbau von Spitzweichen bei der Abzweigung von Nebengleisen, um die Zeit, in der ein Güterzug die Strecke für einen folgenden Schnellzug freimacht, auf ein Mindestmaß zu bringen, so daß das Riesenskapital, das in der Strecke angelegt ist, am besten ausgenutzt wird. Dann liegt die höchst wichtige Frage der selbsttätigen Bremsung bei Güterzügen vor. Daß sich ein schwerer Güterzug, so wie man den Begriff „schwer“ in anderen Ländern versteht, selbst auf wagerechter Strecke bei schlüpfrigen Schienen einem Signal nicht mit einigermaßen erheblicher Geschwindigkeit nähern darf, wenn nur 10 bis 15 % des Zuggewichts abgebremst sind, braucht nicht bewiesen zu werden. Daß durchgehende Bremsen erwünscht sind und durch sie große Ersparnisse erzielt werden können, darüber besteht kein Zweifel. Zwei hervorragende Eisenbahntechniker treten für die Durchführbarkeit ein. In Nordamerika, und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Kanada, sind durchgehende Bremsen schon lange etwas Selbstverständliches. Indien bewegt sich auch schon längst auf dem Wege zu diesem Ziel. In Deutschland sind seit 1917 zwei Drittel der Güterwagen mit durchgehenden Bremsen ausgestattet worden. Was tun die englischen Eisenbahnen in dieser Beziehung?

Es könnten noch andere Vorschläge gemacht werden. Aber dies ist nicht eine Abhandlung über Eisenbahnbetrieb, und die möglichen inneren Ersparnisse sind geringfügig im Vergleich zu denen, welche, um erfolgreich durchgeführt zu werden, der willigen Mitwirkung von Fabrik und Handel bedürfen. Monat für Monat zeigen die vom Ministerium veröffentlichten Nachweisungen in ermüdender Wiederholung, daß die Durchschnittsbelastung eines mit Stückgut beladenen 10 t-Wagens unter 3 t bleibt, daß die Durchschnittsladung eines Güterzugs, einschließlich der Kohlenzüge, etwa 130 t beträgt. In anderen Worten: Das Gesamtgewicht des durchschnittlichen Güterzugs ist ungefähr 300 t weniger als das zahlreicher Schnellzüge, die mit 80 km Geschwindigkeit täglich von London aus verkehren. Es wird nicht ganz mit Unrecht behauptet, daß unter englischen Verhältnissen die Belastung eines Wagens und eines Zuges nicht erheblich gesteigert werden kann. Aber wäre es nicht möglich, diese Verhältnisse abzuändern? Vor einem Menschenalter war

die durchschnittliche Nutzlast eines amerikanischen Güterzugs weniger als 200 t. Heute beträgt sie über 700 t. Ähnliche Zahlen könnten für die Nutzlast des amerikanischen Güterwagens angeführt werden. Wenn nun in England die Beladung der Wagen und Züge allmählich so gesteigert werden könnte, wie es in Amerika geschehen ist, würden Ersparnisse von Millionen erzielt werden. Nicht nur würden die Betriebskosten zurückgehen, sondern auch der Unterhaltungsaufwand, und der Ersatz nicht mehr betriebsfähiger Wagen wäre unnötig. Hunderte und tausende von Meilen Neben- und Abstellgleise würden überflüssig und der Grund und Boden könnte nutzbringender verwendet werden.

Vor dem Kriege wurden Millionen jährlich aufgewendet, um überlastete zweigleisige Strecken vergleisig auszubauen. Es wird schon wieder von der Notwendigkeit ähnlicher Erweiterungsbauten in der nächsten Zukunft gesprochen. Überlastung einer Strecke rührt aber nicht von ihrer Belastung nach Gewicht, sondern von der Zahl der Züge her. Eine leerfahrende Lokomotive sperrt eine ganze Blockstrecke. Der schwerste Güterzug nimmt nicht mehr Raum ein. Wenn auf einer überlasteten Strecke 100 Züge mit einem durchschnittlichen Gesamtgewicht von je 300 t durch 66 Züge zu 450 t ersetzt würden, wäre die Überlastung beseitigt und der kostspielige Ausbau auf vier Gleise könnte auf eine ferne Zukunft verschoben werden. Selbst wenn der Standpunkt vertreten werden könnte, daß die Beibehaltung des 10 t-Wagens für den Stückgutverkehr berechtigt ist, zweifelt doch kein Sachverständiger außerhalb der Eisenbahn daran, daß der 10 t-Wagen für Ausfuhrgut oder Werkkohle unzeitgemäß und verschwenderisch ist.

Es ist also keine Frage, daß große Ersparnisse möglich sind. Aber es muß zugegeben werden, daß sie in vollem Umfang nur möglich sind, wenn Fabriken und Händler bereitwillig dabei mitwirken. Der englische Eisenbahnverkehr hat zur Grundlage kleine Sendungen, die schnellst zu befördern sind, und die unvermeidliche Folge sind schlecht beladene Wagen und ebenso schlecht ausgelastete Züge. Kann der Handel veranlaßt werden, seine lebenslänglichen Gewohnheiten zu ändern? Es liegt in seinem eigenen Interesse, dies zu tun, denn das Gesetz schreibt vor — wenn diese Tatsache oft genug wiederholt wird, kann sie möglicherweise die Denkungsart der am Güterverkehr beteiligten Kreise beeinflussen —, daß vier Fünftel der erzielten Ersparnisse den Benutzern der Eisenbahnen in Form von ermäßigten Tarifen zurückerstattet werden.

Man kann wohl verschiedener Ansicht über die Stellung sein, welche die Eisenbahngesellschaften gegenüber diesen Fragen einnehmen sollten. Die einen sagen: Zweifelloso würden bei grundlegend verändertem Verfahren, den Verkehr zu bedienen, große Ersparnisse möglich sein, aber die Kreise des Handels sollten selbst die Bedürfnisse ihres eigenen Geschäfts am besten kennen. Die Eisenbahnen sind die Diener der Allgemeinheit, und es ist ihre Pflicht, der Allgemeinheit das zu geben, was sie verlangt. Wenn der Handel einen kostspieligen Verkehr bei hohen Tarifsätzen einem wirtschaftlich gestalteten mit niedrigeren Tarifen vorzieht, so kann er beanspruchen, daß er ihn bekommt. Andere wieder sagen: Wir bewegen uns gegenwärtig und in Zukunft möglichst schnell auf ein Ziel zu, nämlich Wirtschaftlichkeit; aber unsere Kunden hängen am Althergebrachten; wir können sie nicht davon abbringen, und es wird lange dauern, ehe sie einsehen, was sie durch Veränderungen gewinnen könnten.

Aber besteht nicht die Möglichkeit einer dritten Stellungnahme? Können nicht die Eisenbahnen mit gutem Recht den Handel erziehen, nicht wie bisher durch gelegentliche Vorträge, die von überarbeiteten, im öffentlichen Vortrag unerfahrenen Beamten gehalten werden, oder durch das ruckweise Herauswerfen von einigen Tausend Flugschriften, sondern durch einen Werbefeldzug, der Jahr für Jahr fortgesetzt wird, geführt von Männern, die in der Werbetätigkeit erfahren sind, in Zeitungen, durch Anschläge auf den Bahnhöfen und in den Zügen, durch behagliche Unterhaltung, wie in Amerika, durch Aufdruck auf der Rückseite der Speisekarten in den Speisewagen oder durch Beilagen zu den Frachtbriefen oder auf zahlreichen anderen Wegen, die der Sachkundige anzugeben vermag? Es ist eine bekannte Tatsache, daß ein im Werbewesen gewandter Verkäufer durch Beharrlichkeit die Allgemeinheit veranlassen kann, Arzneimittel, die sie durchaus nicht unbedingt braucht, in stets zunehmender Menge zu kaufen. Die Eisenbahnen könnten ihrerseits diesen Weg mit dem vollen Bewußtsein beschreiten, daß, je mehr die Allgemeinheit ihre Belehrung aufnimmt, um so mehr ihre wirtschaftliche Gesundheit gefördert wird.

Zurzeit vertun die Eisenbahnen viel Geld, um die Vorzüge von Ausflugs- und Vergnügungsorten zu rühmen, die in ihrem Verkehrsbereich liegen. In der Hauptsache lenken diese Ausgaben nur den Verkehr von einer Strecke auf die andere. Sie schaffen keinen nennenswerten neuen Verkehr und erhöhen daher die Einnahmen im ganzen nicht wesentlich. Andererseits ist eine Ersparnis bei den Betriebskosten, die durch bessere Unterhaltung der Allgemeinheit erzielt wird, reiner Gewinn; nichts,

was die eine Gesellschaft gewinnt, geht einer anderen verloren. Man kann kaum erwarten, daß das Tarifgericht eine Betriebsleitung, die ihr Bestes tut, um den Verkehr wirtschaftlich so zu bedienen, wie es die Allgemeinheit verlangt, als nicht leistungsfähig ansehen wird. Aber eine der auffallendsten Verbesserungen im Verfahren vor dem Tarifgericht gegenüber demjenigen vor dem alten Ausschuß besteht darin, daß es regelmäßig die beiden Parteien zusammenbringt, statt einen Streit zwischen beiden Parteien zu entscheiden, die auf Armeslänge voneinander entfernt bleiben, und dabei das Ziel verfolgt und meist auch die vorteilhafte Wirkung erreicht, daß die Streitpunkte, über die es entscheiden muß, auf ein Mindestmaß herabgedrückt werden.

Es ist sehr zu hoffen, daß das Tarifgericht in bezug auf die Verminderung der Betriebskosten den Weg weiter gehen wird, den es bereits selbst beschritten hat. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen und bei dem jetzigen Verfahren ist es klar, daß die geltenden Tarife nicht wesentlich herabgesetzt werden können. Auf die Tonnenmeile bezogen, sind die gegenwärtigen englischen Tarifsätze sehr hoch. Im großen ganzen kann gesagt

werden, daß der Satz für die Tonnenmeile in England sich zu dem gleichen Satz in Amerika wie 5:2 verhält; das Verhältnis gegenüber Frankreich und Deutschland ist 3:2. In anderen Worten: Handel und Gewerbe von England verlieren einen großen Teil des Vorteils, den sie, durch die geographischen Verhältnisse begründet, haben sollten, indem sie von Natur auf einer kleinen Fläche in unmittelbarer Nähe des Meeres zusammengedrängt sind. Alle Zeichen deuten darauf hin, daß wir einer Zeit verstärkten Wettbewerbs unter den Völkern entgegengehen, und es kann dabei dem englischen Handel schwer werden, seine Stellung zu verteidigen. Wenn das neue Tarifgericht dazu beitragen kann, die umfassenden Betriebsersparnisse herbeizuführen, die zweifellos möglich sind, indem es nicht nur seine tatsächlichen Befugnisse ausübt, sondern noch mehr seinen Einfluß als vermittelnde Körperschaft geltend macht, wird es sich große Verdienste um den Staat erwerben, und das Gesetz von 1921 wird sich dann nicht nur als die Verfassungsurkunde der Eisenbahnen, sondern auch der Handel treibenden Kreise darstellen.

(Schluß folgt.)

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Lohnbewegung der Eisenbahnarbeiter.** Die vom Reichsarbeitsminister bestellte Schlichtungskammer hat unter dem Vorsitz des Staatssekretärs a. D. Exzellenz Rüdlin am 29. Dezember 1925 folgenden Schiedsspruch abgegeben:

Der § 4 des LTV. in der Fassung vom 11. Juli 1924¹⁾ tritt mit den aus diesem Schiedsspruch sich ergebenden Änderungen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab wieder in Kraft.

Die während der Zeit der Nichtgeltung des § 4 von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft angeordneten Änderungen der Grundlöhne und der Ortslohnzulagen gelten als tarifliche Regelung.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab werden die Grundlöhne in sämtlichen Lohngebieten und Ortsklassen für alle Arbeiter nach dem 24. Lebensjahre in den Lohngruppen I—V um 1 Pf., in den Lohngruppen VI und VII um 2 Pf. erhöht.

Die Bestimmungen in § 6 Ziff. 6 und § 7 Ziff. 3 des LTV. fallen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab fort²⁾.

Die Hauptverwaltung erklärt sich bereit, im Benehmen mit den Vertragsparteien die Ortslohnzulagen gemäß § 5 Ziffer 1 des LTV. nachzuprüfen und, wenn erforderlich, mit Wirkung ab 1. Januar 1926 neu festzusetzen. Die Anträge der Organisationen sind der Hauptverwaltung bis zum 15. Januar 1926 einzureichen.

Obige Lohnregelung kann frühestens zum 30. April 1926 gekündigt werden.

Erklärungsfrist: 12. Januar 1926, mittags 12 Uhr, beim Reichsarbeitsministerium.

— **Eisenbahnfachwissenschaftliche Vorlesungen in Schwerin.** Die Reichsbahndirektion Schwerin veranstaltet in den Monaten Januar und Februar 1926 eine Reihe wissenschaftlicher Vorträge, zu denen geeignete Beamte von Besoldungsgruppe VII an aufwärts zugelassen sind, die nach ihrer Vorbildung und praktischen Bewährung die nötigen Vorkenntnisse besitzen und bei denen aus dem Besuch der Vorlesungen ein dienstlicher Nutzen zu erwarten ist.

Die Vortragsreihe ist folgende:

1. 12. Januar 1926: Praktische Verkehrswerbung. — Reichsbahnrat Dr. Dabelstein.
2. 19. Januar 1926: Statistik im Eisenbahnwesen und ihre wirtschaftliche Auswirkung. — Reichsbahnrat Dr. Havemann.
3. 26. Januar 1926: Tarifverträge, Schlichtungswesen, Streik. — Reichsbahnrat Dr. Henning.
4. 2. Februar 1926: Wirtschaftliche Betriebsführung. — Reichsbahnrat Mühlenbruch.
5. 9. Februar 1926: Aufgaben der Prüfungsämter. — Reichsbahnrat Dr. Rund.
6. 16. Februar 1926: Ausgestaltung des Sicherungswesens. — Reichsbahnrat Keller.

Die Vorträge finden im großen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes der Reichsbahndirektion statt.

¹⁾ D. h. die Bestimmungen über Lohn, Lohngruppen und Ortsklassen.

²⁾ D. h. die Gewährung der Frauen- und Kinderzulage im Falle der Erkrankung des Arbeiters bis zur Höchstdauer von 6 Wochen fällt weg.

— **Änderung des Frachtstundungsverfahrens.** Die Reichsbahndirektion Dresden teilt zu ihrem aus der Zeitschrift „Wirtschaft und Verkehr“ in Nr. 50/1925, Seite 1413 übernommenen Bescheid, der lückenhaft wiedergegeben sei, folgende Ergänzung mit:

Nach den Worten „ausgeschrieben werden“ ist ein Punkt zu setzen und folgender Wortlaut einzuschalten: „Ferner werden zur Vereinfachung der gegenseitigen Buchungen und des Kassenausgleiches die fälligen Nachnahmen und sonstigen Guthaben stets in der Halbmonatsrechnung gutgeschrieben werden“.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: der Reichsbahnoberrat Schnitzspahn, Vorstand der Bahnbauinspektion 2 Heidelberg, als Vorstand zur Bahnbauinspektion 1 Mannheim, die Reichsbahnräte Strack, Vorstand der Bahnbauinspektion Waldshut, als Vorstand zur Bahnbauinspektion 2 Heidelberg, Kärcher, bisher bei der Bahnbauinspektion Freiburg, als Vorstand zur Bahnbauinspektion Waldshut, Dr. jur. Schell, bisher bei der Reichsbahndirektion Karlsruhe, zur Betriebsinspektion Basel mit dienstlichem Wohnsitz in Lörrach, Hülsmeyer, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Geestemünde, zur Reichsbahndirektion Hannover, Dieckhove, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Corbach, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Coesfeld, Sonne, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 3 Allenstein, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Tilsit, Kleiber, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 2 Allenstein, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Wesermünde, Curtius, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Tilsit, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Gumbinnen, Kirn, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Wormditt, zur Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.), Robert Köhler, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Ortelsburg, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 2 Allenstein, Putmans von der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.) als Vorstand (auftrw.) zum neuerrichteten Bahnamt Ortelsburg, Angres vom Eisenbahn-Betriebsamt 2 Coblenz zur Eisenbahn-Bauabteilung Hannover, Linke, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Coesfeld, zum Eisenbahn-Betriebsamt 2 Duisburg, Otto Franke, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Lötzen, zum Eisenbahn-Betriebsamt 2 Leipzig, Blume vom Eisenbahn-Betriebsamt 2 Dortmund zur Reichsbahndirektion Essen, Bader, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Gumbinnen, zum Eisenbahn-Betriebsamt 2 Cassel, Hardt von der Reichsbahndirektion Köln zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, Echte vom Neubauamt Borna b. L. zum Neubauamt Meißen, Lay von der Reichsbahndirektion Halle (Saale) zur Reichsbahndirektion Trier, Klockow in Greifswald nach Rostock als Abnahmebeamter des Eisenbahn-Zentralamts, Scheffler, Leiter einer Abteilung des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Oppeln, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Glückstadt, Zehnder vom Eisenbahn-Ausbesserungswerk Ludwigshafen als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Neuaußing, Leo Hofmann vom Maschinenkonstruktionsamt München als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Kaiserslautern, Wölffell, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts 2 Königsberg (Pr.), als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Interburg, und Legatis, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Lyck, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Marienburg (Westpr.), der Reichsbahnbaumeister Hesebeck vom Eisenbahn-Betriebsamt Hirschberg (Schles.) zur Reichsbahndirektion Breslau, sowie der Eisenbahnoberspektor Andres in Tilsit als Vorstand (auftrw.) zum neuerrichteten Bahnamt Lötzen.

Übertragen: dem Reichsbahnoberrat Schweth in Essen die Geschäfte eines Abteilungsleiters bei der dortigen Reichs-

bahndirektion und dem Reichsbahnrat Panke, Vorstand des Eisenbahn-Maschinenamts Lyck, die Leitung des neuerrichteten Bahnamts Lyck.

Überwiesen: der Reichsbahnbaumeister Fraunholz von der Reichsbahndirektion Nürnberg zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk daselbst.

Gestorben: die Reichsbahnamtswärter Süßenbach beim Eisenbahn-Werkstättenamt 3 Breslau und Reiner, Vorstand des Personalbüros a der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Österreich.

— **Neufestsetzung der Grundlagen des Personen- und Gepäcktarifs.** Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des Hauptausschusses des Nationalrates vom 11. November 1925 werden durch eine Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Verkehr mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 die Grundlagen des Personen- und Gepäcktarifes der Österreichischen Bundesbahnen und der für Rechnung des Bundes betriebenen Privatabbahnen neu festgesetzt wie folgt:

Beförderungsgebühren bei Benutzung von Personen-, gemischten, Schnell- und D-Zügen

I. Fahrpreise.

1. Die Fahrpreise für die einfache Fahrt in der 3. Klasse der Personen- und gemischten Züge werden für alle Strecken, ausgenommen die Linien der niederösterreichisch - steirischen Alpenbahn und der Mittenwaldbahn, auf Grund der nachstehenden Einheitssätze für die Person und das Kilometer unter Berechnung für das Zonenende gebildet:

1 bis 50 km	5,5 g einschließlich Fahrkartensteuer,
51 „ 150 „	4,5 „ „ „
über 150 „	4,0 „ „ „

Die bisherige Kilometerzoneneinteilung wird unverändert beibehalten.

Die nach diesen Einheitssätzen zu ermittelnden Fahrpreise werden erforderlichenfalls für die 3. Klasse der Personen- und gemischten Züge auf Entfernungen bis 40 km in der Weise gerundet, daß Beträge von 5 g und darüber auf 10 g aufgerundet und Beträge unter 5 g fallengelassen werden und daß auf Entfernungen über 40 km die ermittelten Fahrpreise auf die nächsten durch 20 ohne Rest teilbaren Beträge aufgerundet werden. Die Fahrpreise für die 1. Klasse der Personen- und gemischten Züge werden auf die nächsten durch 10 ohne Rest teilbaren Beträge aufgerundet.

2. Für die Benutzung von Schnell- und D-Zügen werden nachstehende Zuschläge, einschließlich der Fahrkartensteuer, zu den Fahrpreisen für die betreffenden Wagenklassen der Personen- oder gemischten Züge eingehoben:

Kilometer	Wagenklasse		
	1.	2.	3.
		Schilling	
1 bis 50	4,2	3,5	1,4
51 „ 100	7,8	6,5	2,6
101 „ 200	10,8	9,0	3,6
201 „ 350	15,0	12,5	5,0
351 „ 600	24,0	20,0	8,0
über 600	36,0	30,0	12,0

3. Die Fahrpreise in den Personen- und gemischten Zügen werden für die 3., 2. und 1. Wagenklasse im Verhältnisse von 1:1,5:2,25 gebildet.

II. Beförderungspreise für Hunde.

Die Beförderungspreise, einschließlich der Gepäcksteuer und Stempelgebühr, für einen Hund betragen:

Kilometer	Schilling
1 bis 50	0,3
51 „ 300	1,5
über 300	2,5

III. Beförderungspreise für Reisegepäck.

Die Beförderungspreise für Reisegepäck werden auf Grundlage eines der Gepäcksteuer und Stempelgebühr bereits enthaltenden Einheitssatzes von 0,5 g für 10 kg und 1 km für das Ende der nachbezeichneten Kilometerzonen gebildet:

Kilometer	Kilometer	Kilometer
1 bis 60	281 bis 320	681 bis 720
61 „ 80	321 „ 360	721 „ 760
81 „ 100	361 „ 400	761 „ 800
101 „ 120	401 „ 440	801 „ 840
121 „ 140	441 „ 480	841 „ 880
141 „ 160	481 „ 520	881 „ 920
161 „ 180	521 „ 560	921 „ 960
181 „ 200	561 „ 600	961 „ 1000
201 „ 240	601 „ 640	
241 „ 280	641 „ 680	

IV. Beförderungsgebühren für Expressgut und gebührenpflichtiges Handgepäck.

Die Gebührenansätze für Expressgut und gebührenpflichtiges Handgepäck bei Beförderung mit Personen- oder gemischten Zügen werden in der Weise gebildet, daß sie die für die vollspurigen Hauptbahnhöfen der Österreichischen Bundesbahnen geltenden Frachtsätze für gewöhnliches Eilgut im allgemeinen um 15 % übersteigen; der niedrigste Frachtsatz beträgt jedoch für 10 kg 0,32 S. Die Mindestfracht beträgt 1,80 S. Bei Beförderung mit Schnell- und D-Zügen werden die Gebührenansätze um 50 % erhöht.

— **Reiseverkehr Österreich-Schweiz.** Mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1926 wurde der Sichtvermerkzwang im Verkehr zwischen Österreich und der Schweiz aufgehoben.

— **Graz-Köflacher Eisenbahn.** Kürzlich hat in Graz die Generalversammlung der Graz - Köflacher Eisenbahn für das Jahr 1924 stattgefunden. Der Reingewinn aus dem Bahnunternehmen beträgt für das abgelaufene Geschäftsjahr 6,1 Milliarden. Die Gegenüberstellung der Erträge des zweiten Halbjahres 1924 gegenüber jenen des ersten Halbjahres 1924 zeigt den Erfolg, daß der Reingewinn eine nahezu 30prozentige Steigerung aufweist. Aus den Kohlenbergbau der Gesellschaft wurden im Berichtsjahre 376 221 t Verschleißkohle, gegenüber dem Vorjahre um 38 423 t mehr gefördert. Die Investitionen wurden weitergeführt und bieten die Möglichkeit, im Falle des Erfordernisses in kürzester Frist die Kohlenförderung bis auf das Doppelte zu steigern. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahre an Verkehrssteuern 13,9 Milliarden abgeführt; die gesetzlichen Verpflichtungen zur Versicherung der Arbeiter und Bediensteten erforderten einen Aufwand von 9,3 Milliarden, für Bruderladen, Provisionszuschüsse wurden im Berichtsjahr 1,3 Milliarden Kronen geleistet. Der gesamte Reingewinn des Unternehmens beziffert sich mit 15,7 Milliarden. Es gelangt eine Dividende von 15 000 K. zur Auszahlung. Die Zahl der Aktien wird unverändert belassen und der bisherige Nennwert von 20 000 K. durch Überstempelung auf 30 Schilling erhöht. Die Kapitalrücklage wird mit 12,5 Millionen Schilling ausgewiesen.

— **Österreichs Außenhandel im dritten Jahresviertel.** Über die Gestaltung des österreichischen Außenhandels in den ersten drei Vierteln des laufenden Jahres und im Vergleich zu den entsprechenden Zeitabschnitten des Vorjahres geben die nachstehenden Zahlen Aufschluß:

	Werte in Millionen Schilling			
	Januar-März	April-Juni	Juli-September	Januar-September
Einfuhr:				
1924	766,3	869,2	807,4	2442,9
1925	626,4	651,2	725,6	2003,2
Ausfuhr:				
1924	398,0	499,1	482,8	1379,9
1925	450,2	477,9	512,4	1440,5
Passivum:				
1924	368,3	370,1	324,6	1063,0
1925	176,2	173,3	213,2	562,7

Ein- und Ausfuhr zeigen demnach im laufenden Jahre eine stetige Zunahme, die sich im dritten Jahresviertel bei der Einfuhr stärker bemerkbar machte als bei der Ausfuhr, wodurch auch das Passivum, das sich in den beiden ersten Jahresvierteln ungefähr gleich hoch gehalten hatte, eine Steigerung erfahren hat. Dem Vorjahr gegenüber weist die Einfuhr eine anhaltende beträchtliche Abnahme auf, während die Ausfuhr zugenommen hat. In den ersten drei Jahresvierteln zusammen blieb die Einfuhr dem gleichen Zeitraum im Vorjahre gegenüber um rund 440 Millionen Schilling (das sind 18 %) zurück, während die Ausfuhr sich um 60 Millionen Schilling (das sind 4,4 %) gehoben hat. Dadurch ergibt sich bisher ein um rund 500 Millionen Schilling geringeres Bilanzpassivum.

Welche Verschiebungen sich innerhalb der großen Hauptgruppen des internationalen Warenschemas ergeben haben, zeigt folgende Tabelle:

	Einfuhr		Ausfuhr	
	1924	1925	1924	1925
	Millionen Schilling			
Lebende Tiere	174	193	8	22
Nahrungsmittel und Getränke	621	525	25	27
Mineralische Brennstoffe	214	165	1,5	2
Andere Rohstoffe und einfach bearbeitete Waren	548	412	252	290
Fertigwaren	870	630	1086	1052

Der Rückgang der Einfuhr wirkt sich am stärksten bei der Einfuhr der Fertigwaren aus, doch haben entsprechend der ungünstigen allgemeinen wirtschaftlichen Lage auch die Rohstoffe (einschließlich der Brennstoffe) und die Halbfabrikate daran Anteil. Die Zunahme der Ausfuhr hingegen tritt hauptsächlich bei den Rohstoffen und Halbfabrikaten in Erscheinung, denn die Ausfuhr von Fertigwaren ist zwar der Menge nach auch um ungefähr 15 % gestiegen, zeigt aber einen etwas niedrigeren Gesamtwert. Es ist hierbei, wie überhaupt beim Vergleich der Wertzahlen der Jahre 1924 und 1925, nicht zu übersehen, daß der Wertberechnung des Jahres 1924 noch geschätzte Werte, jener des Jahres 1925 angemeldete Werte zugrunde liegen und die Wertunterschiede daher möglicherweise auch zum Teil auf die Änderung in der Methode der Wertbestimmung zurückzuführen sind.

— **Seilschwebbahn Bad Gastein-Gamskarkogel.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat einer Unternehmervereinigung die Vorkonzession für eine Seilschwebbahn von Bad Gastein auf den Gamskarkogel erteilt. Mit den Vorarbeiten soll sofort begonnen werden.

Übrige europäische Länder.

— **Elektrischer Betrieb in Norwegen.** Zur Zeit werden in Norwegen, abgesehen von den Privatbahnstrecken Notodden-Tinnosea und Thamsbavn-Lökken, die beiden Staatsbahnstrecken Riksgränsen-Narvik (Ofotenbahn) und Oslo-Drammen (Drammensbahn) mit zusammen 92 km elektrisch betrieben. Die Elektrisierung der Staatsbahnstrecke Drammen-Kongsberg ist im Gange und soll im Frühjahr 1927 fertiggestellt sein. Die Elektrisierung der Staatsbahnstrecke Drammen-Kongsberg ist zwar 1923 beschlossen, doch hängt die Durchführung von der Bewilligung der Mittel ab. Die Leitungsmaße sind bereits aufgestellt worden. Sofern die erforderlichen Mittel noch rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, könnte ebenfalls auf dieser Strecke noch im Jahre 1927 der elektrische Betrieb aufgenommen werden.

Auf der Ofotenbahn Riksgränsen-Narvik, der Fortsetzung der schwedischen Lapplandbahn, werden bald nach Neujahr die ersten norwegischen elektrischen Lokomotiven in Betrieb genommen, die für die Beförderung der schweren Erzzüge hinsichtlich ihres mechanischen Teiles von der norwegischen Fabrik Thune und Hamar mek. Verksted, hinsichtlich ihrer elektrischen Ausrüstung von Brown Boveri, Siemens und A.E.G. gebaut sind. Ihre Bauart entspricht den bekannten schwedischen elektrischen Lokomotiven der Lapplandbahn. Die norwegische Staatsbahn hat im ganzen 6 Stück von dieser Type angeschafft, deren Kosten sich auf je ½ Mill. Kr. stellen. Die Maschine verfügt über etwa 3000 PS und wiegt 135 t. Vergleichsweise sei bemerkt, daß die auf der Drammensbahn verkehrenden elektrischen Lokomotiven etwas mehr als 900 PS und ein Gewicht von nur 62 t aufweisen. Die Erzzüge weisen ein Gewicht von bis zu 2000 t auf gegen 4—500 t der auf der Drammensbahn verkehrenden Züge. Sobald die neuen Maschinen dem Betriebe übergeben sind, rechnet man damit, daß man jährlich bis zu 5 Mill. Tonnen Erz über Narvik verladen kann.

— **Die tschechoslowakische Kohlenindustrie im Jahre 1925.** Dieser Tage wurde die Statistik über die Ergebnisse der Kohlenförderung, Ausfuhr und Einfuhr in den ersten zehn Monaten 1925 beendet. Die Statistik für November und Dezember wurde auf Grund von Schätzungen zusammengestellt, so daß der Stand der Kohlenförderung in der Tschechoslowakei in diesem Jahre sich in folgenden Ziffern ausdrückt: Förderung in Steinkohle (in Millionen Tonnen) 11,3, Koks 1,4, Braunkohle 18,3 (1924: Steinkohle 14,3, Koks 1,8, Braunkohle 20,5). Der Export betrug in Steinkohle 1,4, Koks 0,4, Braunkohle 2,6 (1924: Steinkohle 1,7, Koks 0,4, Braunkohle 2,8). Aus dem Ausland wurden eingeführt: Steinkohle 1,4, Koks 0,2 (1924: Steinkohle 0,9, Koks 0,1, Braunkohle 9,3).

— **Keine Abschlagszahlung der Ferdinands-Nordbahn.** Der Verwaltungsrat der Ferdinands-Nordbahn, welcher nach den Statuten der Gesellschaft darüber zu entscheiden hat, ob am 2. Januar eines jeden Jahres eine Abschlagszahlung für Rechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres zu leisten ist, hat beschlossen, von einer Akontozahlung zu diesem Zeitpunkt Abstand zu nehmen und demzufolge den Coupon für 2. Januar 1926 nicht einzulösen.

— **Der unmittelbare Verkehr auf der Linie Temesvar-Baziasch** wurde am 1. Januar eröffnet. Der Verkehr wurde ebenso geregelt wie im Norden Rumäniens, wo die rumänischen Züge nach Siget das tschechoslowakische Gebiet geschlossen durchfahren. Es verkehren vorläufig zwei Personenzugpaare nach Baziasch, die im Durchgangsverkehr über das südslowakische Ge-

biet von rumänischen Staatsbürgern ohne Paßzwang benutzt werden können. Für den Güterverkehr sind als Grenzstationen bei der nördlichen Grenzüberschreitung rumänischerseits Stamora-Moravita (Alt Morawitz), serbischerseits Vrsac (Werschetz), an der südlichen Grenzüberschreitung serbischerseits Bela Crkva (Weißkirchen), rumänischerseits Baziasch eingerichtet worden.

— **Hochwasserkatastrophe in Siebenbürgen.** Nachdem der Monat Dezember reichlichen Schneefall und wochenlange strenge Kälte gebracht hatte, ging in der Nacht vom 21. zum 22. Dezember eine plötzliche Wärmewelle über den nördlichen Teil von Siebenbürgen mit Wärmegraden bis zu 15 Grad C. und mit heftigen warmen Gewitterregen. In wenigen Stunden war die Schneedecke verschwunden und die Schneeschmelze und Regenwasser kamen mit beispielloser Heftigkeit und Schnelligkeit talab, da der noch gefrorene Boden nicht aufnahmefähig war und auch die Eisdecke der Flüsse nicht so rasch auftauen konnte. Es kam zu einer Hochwasserkatastrophe, wie sie in diesen Gegenden seit Menschengedenken nicht zu verzeichnen war, die Flüsse, Szamosch, Marosch und die drei Körösch überschwemmten ihr ganzes Tal und zerstörten alles Menschenwerk darin. Auch die Eisenbahnen, die mit dem Weihnachtsverkehr gerade voll beschäftigt waren, erlitten einen ungeheuren Schaden. Von den Hauptlinien sind nur zwei unterbrochen: Bukarest-Großwardein infolge Zerstörung einer Brücke in der Nähe von Torda, und Arad-Großwardein infolge Zerstörung des Bahndammes zwischen Nadab und Tamada. Die Städte Großwardein, Klausenburg und der ganze Norden Siebenbürgens sind dadurch vom Rest des Landes abgeschnitten. Die Nebenlinien Torda-Abrud, Arad-Brad sowie die Linien der früheren Szamoschtalbahn sind in solchem Ausmaße zerstört, daß die Wiederherstellung des Verkehrs teilweise monatelange Arbeit erfordern wird.

Auch aus der Bukowina werden, wenn auch kleinere, Hochwasserschäden gemeldet. So ist die Linie Grigore Ghica Vodă (Nepolskoutz-Vjunita (Viznitz)) an einer Stelle unterbrochen, der Verkehr wird durch Umsteigen bewältigt.

Der Süden Siebenbürgens hat merkwürdigerweise keine außergewöhnlichen Hochwasser zu verzeichnen, der Alt führt nur normalen hohen Wasserstand. Ebenso ist der Stand der südlichen und östlichen Abwässer der Karpathen kein außergewöhnlicher, abgesehen vom Schyl im Südwesten, der auch großes, wenn auch nicht katastrophales Hochwasser führt. Die Wärmewelle scheint also von Nordost nach Südwest über Siebenbürgen hingezogen zu sein.

An den Oberläufen der Flüsse ist schon nach drei Tagen Ruhe eingetreten, und man konnte die Wiederherstellungsarbeiten in Angriff nehmen. Doch nun zieht die Flutwelle aufwärts nach Ungarn, und man erwartet sie in einigen Tagen an der unteren Donau. Hier hat sich im Salinakanal eine Eisbarre gebildet, die ein lokales Hochwasser verschuldete und die Schifffahrt unmöglich macht. Es wird nun mit aller Macht an der Zerstörung dieser Barre gearbeitet, um sie aus dem Wege zu schaffen, bevor die siebenbürgische Flutwelle herankommt.

— **Kraftwagenfragen in der Schweiz.** In den meisten Ländern Europas, ferner auch besonders in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, bildet seit geraumer Zeit die Frage des Wettbewerbs, der den Eisenbahnen im Personen- und Güterverkehr durch die Automobile bereitet wird, den Gegenstand lebhafter Erörterungen in der Tages- und Fachpresse und eingehender Behandlung in Eisenbahn- und Interessentenkreisen. Vom Standpunkt der Eisenbahn handelt es sich dabei meist um zwei Gesichtspunkte: Bekämpfung nur mit eigenen Mitteln (Frachtverbilligung und -beschleunigung) oder Anpassung unter Benützung des neuen Verkehrsmittels.

Auch in der Schweiz mit seinem bedeutenden Kraftwagenbestand und -verkehr wird natürlich seit längerem diese Angelegenheit behandelt und bei ihrer jetzigen Tagung haben sich auch die beiden eidgenössischen Kammern, der Nationalrat und der Ständerat, damit zu befassen Gelegenheit gehabt. Im Nationalrat wurde folgendes Postulat eingebracht: „Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen, ob die schweizerischen Bundesbahnen nicht veranlaßt werden sollen, die Motorlastwagen dadurch zu bekämpfen, daß sie einen eigenen, für die größeren Stationen berechneten und mit Motorlastwagen betriebenen Zubringer- und Verteilungsdienst für die Güterbeförderung einrichten.“

Der Antrag, der dem oben erwähnten zweiten Gesichtspunkt Rechnung trägt, Benutzung des Verkehrsmittels durch die Eisenbahn selbst, war mit einem Hinweis auf den Rückgang des Güterverkehrs infolge des Kraftwagenwettbewerbs begründet. Er gab infolgedessen auch Anlaß zu einer Erörterung der Verkehrsverhältnisse und -aussichten der Bundesbahnen überhaupt. Der Bundesrat würdigte voll die Bedeutung dieses Wettbewerbs für die Eisenbahnen und anerkannte die Notwendigkeit einer

Auseinandersetzung mit ihr auch für die Schweiz, und zwar durch bahnsseitige Einstellung von Kraftwagen. Ein erster Schritt der Bekämpfung sei eine demnächst eintretende Verkürzung der Eisenbahnlieferfristen. Eine genaue Prüfung der Frage, mit der sich übrigens schon die Studienkommission der Bundesbahnen befasse, und Mitteilung des Ergebnisses wurde zugesagt. Das Postulat wurde daraufhin angenommen.

Auch in der ständigen Bundesbahnkommission des eidgenössischen Ständerates wurde die gleiche Frage Ende November behandelt. Die Kommission sprach sich ebenfalls grundsätzlich für die Bekämpfung des Kraftwagenwettbewerbs aus. Die Auswahl geeigneter Mittel sollte einer näheren Prüfung vorbehalten werden.

Den eidgenössischen Räten liegt ferner zurzeit ein Automobilgesetz zur Beratung vor, das sich auch mit der wichtigen Haftpflichtfrage befaßt. Der schweizerische Automobilklub hat sich gegen diesen Entwurf ausgesprochen.

— **Stahlwagen in Frankreich.** Die französische Nordbahn läßt zwischen Lille und Paris ihre neuen Personenwagen verkehren, die vollständig aus Stahl gebaut sind. Nur für das Trittbrett ist noch Holz verwendet. Es ist besonderer Wert darauf gelegt worden, die Bequemlichkeit für die Reisenden mit der Sicherheit für sie, namentlich bei Zusammenstößen, zu vereinigen.

— **Fehlbeträge der belgischen Staatsbahnen.** In Belgien macht sich eine Stimmung geltend, die eine Beseitigung der Staatsbetriebe und ihren Ersatz durch Privatunternehmen fordert; die Bewegung richtet sich an erster Stelle gegen die Staatsbahnen. Sie arbeiten seit längerer Zeit und dauernd mit Fehlbeträgen und belasten dadurch den Staatshaushalt in einer Art, die das Gleichgewicht der Staatswirtschaft unmöglich macht. Die belgischen Staatsbetriebe haben im Jahre 1924 Ausgaben in Höhe von 1,9 Milliarden gehabt; im Jahre 1925 sind sie auf 2,15 Milliarden gestiegen. Der Voranschlag für den ordentlichen Haushalt der Eisenbahnen, der Post, des Telegraphenwesens und der Handelsflotte schloß für 1925 mit einem Fehlbetrag von 45 Millionen ab, aber man erwartet, daß der tatsächliche Betriebsabschluß der Eisenbahnen allein einen Fehlbetrag von 100 Millionen ausmachen wird. Es gibt zwei Mittel, den Fehlbetrag zu decken: Erhöhung der Steuern oder der Tarife; beide werden als unerträglich bezeichnet, weil sie dem Wirtschaftsleben neue Lasten auferlegen und seinen Aufschwung verhindern. Eine Antwerpener Zeitung, „Le Neptune“, wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob der Staat die schon übertriebenen hohen Lasten, die der Steuerzahler zu tragen hat, noch erhöhen will, nur um die Gewerkschaften zufrieden zu erhalten.

Bei Würdigung der Fehlbeträge des Eisenbahnbetriebs darf nicht außer acht gelassen werden, daß die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes eine vermehrte Ausstattung der Eisenbahnen mit Betriebsmitteln erfordern. Es sind Pläne aufgestellt worden, wie diese Bedürfnisse befriedigt werden sollen, und man ist bereits an ihre Ausführung gegangen. Sie erfordern im Jahre 1925 eine Ausgabe von 582 Millionen, in denen allerdings 125 Millionen für den Fernsprechverkehr inbegriffen sind, das sind 156 Millionen mehr als im Vorjahre. Seit 1922 sind für beide Betriebe 1,5 Milliarden im außerordentlichen Haushalt vorgesehen worden. Um diese Ausgaben zu decken, muß amerikanisches Geld aufgenommen werden, denn die Einnahmen im Inlande können nicht einmal die Ausgaben des ordentlichen Haushalts decken. Durch die Lasten, die die Auslandsanleihen mit sich bringen, leidet aber der ausländische Kredit, und der Wert des belgischen Franken sinkt. Abhilfe kann nur in Aufgabe des Staatsbetriebes und im Übergang zum Privatbetrieb gesehen werden, wodurch nicht nur, so meint man, die Fehlbeträge verschwinden würden, sondern auch die gesamte belgische Geldwirtschaft günstiger gestaltet würde.

— **Die spanische Eisenbahnanleihe.** Die Anleihe, die zur Aufbringung der Mittel für den Wiederaufbau und den Ausbau der spanischen Eisenbahnen aufgenommen worden ist, war mit Bedingungen ausgeschrieben, die als günstig bezeichnet werden: sie sollte eine Verzinsung von 5 % bringen und Steuerfreiheit genießen. Es gelang zunächst nicht, den vollen Betrag der Anleihe auf dem Geldmarkt unterzubringen, und erst im letzten Augenblick erreichte es die Bank von Spanien, daß ihr Zusagen gemacht wurden; auf Grund deren der gesamte Betrag übernommen werden sollte. Man spricht von einer Art Boykott, den die Banken gegen die Anleihe beschlossen hatten, obgleich sie sich sonst mit Eisenbahnwerten befassen, aber wahrscheinlich ist die unsichere politische Lage und der Tiefstand der Wirtschaft Spaniens daran schuld, daß sich die Kreise, die Geld zur Verfügung stellen könnten, an der spanischen Eisenbahnanleihe nicht oder nur mit Zurückhaltung beteiligt haben. Man ist nun gespannt, wie das durch die Anleihe aufgebrachte Geld verwendet werden wird. Der Eisenbahnrat hat die Eisenbahngesellschaften in einem Rundschreiben aufgefordert, ihren Geldbedarf

für Neuanlagen anzumelden, obgleich behauptet wird, daß über die Verteilung schon längst verfügt wäre. Auf eine Lösung der Eisenbahnfrage wird von außen gedrängt, aber einerseits kann nichts veranlaßt werden, ehe nicht die nötigen Voranschläge aufgestellt sind, und andererseits leidet die Erledigung unter einem Personenwechsel im Eisenbahnrat, der zur Erledigung der einzelnen Fragen aus seinen Mitgliedern eine Anzahl Ausschüsse gebildet hat. Das neue Eisenbahngesetz ist am 12. Juli 1924 in Kraft getreten; es schreibt vor, daß der Eisenbahnrat innerhalb sechs Monaten die Tarife überprüfen und innerhalb Jahresfrist einen Plan für den Zusammenschluß der Eisenbahnen zu Gruppen aufstellen sollte; beides ist bis jetzt nicht geschehen im Gegenteil, eine kleine Eisenbahn, die in den Betrieb einer großen Gesellschaft übergegangen war, sollte am 1. Januar ihren Eigentümern zum Eigenbetrieb wieder zurücküberwiesen werden. Der Eisenbahnrat ist sich über die Maßnahmen, die zur Lösung der spanischen Eisenbahnfrage zu ergreifen sind, selbst nicht klar, die Ansichten seiner Mitglieder gehen auseinander, und es werden Stimmen laut, die behaupten, daß es überhaupt nicht möglich sei, die verwickelten Bestimmungen des neuen Eisenbahngesetzes durchzuführen.

— **Einführung elektrischen Eisenbahnbetriebes in Portugal.** Die Eisenbahn Lissabon-Cascaes war die erste, die in Portugal gebaut wurde, und sie ist nunmehr auch die erste, die für elektrischen Betrieb ausgestattet wird. Dabei werden auch die Bahnhöfe in ihren Gebäuden und Gleisanlagen umgebaut. Die Neuanlagen sollen Anfang 1926 in Betrieb genommen werden; zugleich soll der Dampftrieb durch elektrische Zugförderung ersetzt werden. Man erwartet, daß der Einführung elektrischen Betriebes auf der genannten Strecke demnächst die gleiche Maßnahme auf der Eisenbahn Lissabon-Cintra folgen wird.

— **Kohlenwirtschaft der englischen Eisenbahnen.** Vor einem Ausschuß zur Untersuchung der Schwierigkeiten, mit denen der englische Kohlenbergbau zu kämpfen hat, ist u. a. der Chief General Manager der London und Nordostbahn als Sachverständiger gehört worden; er hat sich dabei über die wirtschaftlichen Verhältnisse der englischen Eisenbahnen im allgemeinen, der von ihm geleiteten Gesellschaft insbesondere, und deren Zusammenhang mit dem Kohlenbergbau, namentlich auch über die Abförderung der Kohle auf der Eisenbahn ausgesprochen und dabei wertvolle statistische Angaben gemacht. Danach sind im Jahre 1924 in England 267 Mill. Tonnen Kohle gefördert worden, von denen 225 Mill. oder 84 % mit der Eisenbahn abgeföhrt worden sind. Über 66 Mill. Tonnen sind nach bahneigenen Hafenanlagen befördert und dort auf Schiffe verladen worden. Unter den 225 Mill. Tonnen, die über die Gleise der Eisenbahnen gegangen sind, waren 16 Mill. Tonnen Dienstkohle; von den dann verbleibenden 209 Mill. sind 145 Mill. Tonnen oder 69 % in Privatgüterwagen befördert worden. Aus diesen Zahlen geht einerseits hervor, welche Rolle der englische Kohlenbergbau für den Eisenbahnverkehr spielt, und andererseits welche Bedeutung die Privatgüterwagen bei der Beförderung von Massengütern in England haben. Diese sind den Eisenbahngesellschaften sehr lästig, und der Gutachter sprach sich für ihre Abschaffung aus, ein Ziel, das schon lange erstrebt wird, hielt aber die Zeit zur Durchführung dieser Maßnahmen noch nicht für gekommen, obgleich er sich von ihr eine jährliche Ersparnis von 600 000 bis 1 000 000 £ jährlich verspricht.

Die Kohlenrechnung der englischen Eisenbahnen war 1924 um 9,25 Mill. Pfd. Sterl. höher als 1911; das teuerste Jahr in bezug auf den Kohlenpreis war bisher 1913, aber es ist durch 1924 um 7,5 Mill. oder 89 % übertroffen worden. Die Frachtsätze sind aber mittlerweile nur um 54 % gestiegen. Von der Einführung elektrischen Betriebes auf den Fernbahnen verspricht sich der Gutachter sehr erhebliche Ersparnisse an Kohlen; er war zwar sehr zurückhaltend bei seinem Ausblick in die Zukunft, glaubte aber doch sagen zu können, daß unter den heutigen Verhältnissen der Ersatz der Dampflokomotive durch elektrische Zugförderung auf den Fernbahnen Englands nur in geringem Umfang in Frage kommen könne; mindestens müßten noch Wege gefunden werden, um die Kraft billiger zu erzeugen.

Fremde Erdteile.

— **Persische Eisenbahnpolitik.** Daß Persien dringend der Förderung seines Verkehrs- und damit seines Wirtschaftslebens durch den Bau von Eisenbahnen bedarf, ist auch in dieser Zeitung wiederholt erwähnt worden. Durch ein Gesetz vom Mai 1925 ist die Eisenbahnfrage auf eine vollständig veränderte Grundlage gestellt worden. Für den Handel mit Zucker und Tee, sowie für die Einfuhr wird der Regierung ein Ausschließungsrecht erteilt, und die dadurch erzielte Einnahme soll zur Schaffung eines Eisenbahnnetzes verwendet werden. Man erwartet von dem Staatsmonopol ein Aufkommen von 4,5 Mill

Toman (1 Toman = 8 bis 9 *M*); seine Verwaltung wird den Steuerbehörden mitübertragen, so daß keine beträchtlichen, besonderen Kosten entstehen werden. Ob die Millionen unmittelbar zum Bahnbau verwendet werden oder nur zur Deckung der Zinsen und zur Tilgung einer Anleihe, die entweder in Persien selbst oder im Auslande aufzunehmen wäre, zu dienen hätte, steht noch nicht fest. In gewissen Kreisen sieht man der Durchführung des Gesetzes mit Mißtrauen entgegen, namentlich weil man erwartet, daß sowohl England wie Rußland versuchen werden, maßgebenden Einfluß auf das persische Eisenbahnwesen und damit auf die persische Politik zu erlangen, daß es aber nicht gelingen wird, ein Einvernehmen oder eine Einigung zwischen beiden Staaten herbeizuführen. — Die erste Eisenbahn, die gebaut werden soll, soll das Kaspische Meer mit dem Persischen Golf verbinden und aus der Gegend von Asterabad am Kaspischen Meer in die Gegend von Muhammerah an der Euphrat-Mündung führen. Während jetzt Waren, die über den Hafen Buschir am Persischen Golf eingeführt werden, etwa zwei Monate brauchen, ehe sie Ispahan oder Teheran erreichen wird der Weg von der Küste bis zu diesen beiden Städten nach der Betriebseröffnung der Eisenbahn in ein bis zwei Tagen zurückgelegt werden können.

— **Kohlenbergbau indischer Eisenbahnen.** In dem Bestreben sich von den Preisschwankungen auf dem Kohlenmarkt und überhaupt vom Kohlenhandel unabhängig zu machen, haben die Ostindische und die Bengal-Nagpur-Eisenbahn vor etwa zwölf Jahren in Bermo im Kohlenggebiet von Bokaro eigene Kohlengruben angelegt. Dieses Kohlenggebiet erstreckt sich auf etwa 50 km Länge im Tale des Damooda-Flusses. Der größte Teil der den Eisenbahnen gehörigen Kohlenfelder kann im Tagebau ausgebeutet werden; nur ein geringer Teil hat so hohes Deckgebirge, daß die Kosten, die das Abräumen erfordern würde, zu bergmännischem Abbau zwingen. Das Hauptflöz ist bis zu 32 m mächtig; 27,5 m davon ist gute Kohle, während der Rest von Steinbändern bis zu 0,60 m Stärke durchsetzt ist.

Zurzeit werden zwei Kohlenfelder abgebaut, ein drittes soll demnächst in Angriff genommen werden. Das erste von ihnen hat eine Fläche von 24 ha; hier werden täglich 1000 t Kohle gefördert, die den beiden am Abbau beteiligten Eisenbahngesellschaften je zur Hälfte zur Verfügung gestellt werden. Die beiden anderen Kohlenfelder sind noch erheblich größer. Die Bedingungen für die Ausbeute, namentlich das Verhältnis zwischen Deckgebirge und Mächtigkeit des Flözes, sind ungefähr dieselben wie bei dem ersten Feld.

Die geförderte Kohle ist eine ausgezeichnete Lokomotivkohle und kommt dabei den Eisenbahngesellschaften erheblich billiger zu stehen, als wenn sie sie ankaufen müßte. Sie enthält 82,38 % feste Kohlenstoffe und flüchtige Kohlenwasserstoffe, 14,90 % Asche und 2,71 % Feuchtigkeit. 1 kg Kohle kann bei 100° 12,5 kg Wasser verdampfen.

Um den vollen Vorteil vom Betriebe ihrer eigenen Kohlenfelder zu haben, machen die beiden beteiligten Eisenbahngesellschaften Anstrengungen, auch die Abförderung der Kohle so billig wie möglich zu gestalten. Sie haben dazu einen besonderen Wagenpark von Wagen mit 22 t Tragfähigkeit geschaffen, aus dem Züge von 37 bis 40 Wagen zusammengestellt werden. Die Wagen haben bei 1,677 m Spurweite ein Leergewicht von nur 10 t. Ein Zug von 37 Kohlenwagen mit einem Zugführerwagen wiegt also 1194 t, hat dabei 380 t tote und 814 t Nutzlast. Da die Wagen mit durchgehender Bremse ausgestattet sind, können die Kohlenzüge mit hoher Fahrgeschwindigkeit verkehren. Da sie geschlossen bis an das Ziel durchgeführt werden, bedürfen sie unterwegs keiner Verschiebearbeiten, wodurch die Beförderungskosten sehr günstig beeinflusst werden.

— **Güterverkehr in New York.** Ähnlich wie in Chicago besteht bestehend und für London geplant, sollen Untergrundbahnen auch zur Bewältigung des Binnenverkehrs von New York geschaffen werden. Die Hafenbehörde von New York hat Planungen für den Ausbau der Hafenanlagen bearbeiten lassen, und dabei namentlich auch die Frage der Güterbeförderung zwischen der Insel Manhattan und den Eisenbahnen auf dem Festlande in New Jersey erörtert. Der ganze Plan, der stufenweise ausgeführt werden soll, umfaßt den Bau von zwölf Güterbahnhöfen auf der Insel Manhattan, die durch ein Netz von Tieftunneln mit den Bahnhöfen in New Jersey verbunden werden sollen. Zunächst sollen neun von diesen Güterverkehrsstellen angelegt werden, und auch vom Tunnelbau soll einstweilen noch abgesehen werden, die Gütersammel- und -verteilungsstellen sollen vielmehr, so lange die Tunnel noch nicht fertig sind, durch Kraftwagen bedient werden. Der Hauptteil der Insel Manhattan ist in neun Bezirke gleicher Verkehrsdichte eingeteilt worden; in jedem Bezirk soll eine Güterverkehrsstelle von etwa 180 zu 60 m Grundfläche angelegt werden; eine solche Anlage wird etwa 8500 qm Güterbodenfläche enthalten. und auf eine Länge von 500 m können Kraftwagen in ihr auf-

gestellt werden. Der eigentliche Güterverkehr soll sich im Erd- und im Sockelgeschoß abspielen. In den oberen Stockwerken sollen Lagerräume zum Vermieten geschaffen werden.

Von der Durchführung dieses Plans verspricht man sich eine erhebliche Entlastung des Straßenverkehrs und eine beträchtliche Verbilligung der Güterbeförderung zwischen Bahnhof und Empfänger, die sich namentlich in der Versorgung von Manhattan mit Lebensmitteln auswirken soll. Außerdem werden dadurch wertvolle Flächen am Ufer frei, die für andere Zwecke ausgenutzt werden können.

Wasserverkehr.

— **Stand der Flußfrachten und Verkehrsverhältnisse in Hamburg.** Nach Mitteilung des Spediteurvereins Herrmann & Theilnehmer in Hamburg wurde gleich zu Beginn des Monats Dezember die kalte Witterung, die schon in den letzten Tagen des November, geherrscht hatte, zu einem ausgesprochen scharfen Frost, der binnen kurzer Zeit die ganze Flußschiffahrt zum Stillstand brachte. Diese Eisperiode war allerdings nicht von langer Dauer, da schon um den 10. Dezember herum ein Witterungsumschlag eintrat, aber die Schiffahrt blieb doch, besonders auf der Oberelbe, bis in die letzten Dezembertage hinein stark behindert, denn die Wärmeperiode setzte sich anfangs nicht durch, wurde vielmehr immer wieder von Kälterückschlägen unterbrochen. Erst nach Weihnachten ist ausgesprochenes Tauwetter mit ungewöhnlich hoher Temperatur und überaus starken Regenfällen eingetreten, die an vielen Stellen so ergiebig waren, daß nicht nur die letzten Eisreste fortgeschwemmt wurden, sondern auch Hochwassererscheinungen sich zeigten — zum Teil sogar in katastrophalem Ausmaß. So stehen auch die oberelbischen Umschlagplätze unter Wasser und bieten daher im Augenblick keine Ein- und Auslademöglichkeiten, doch ist anzunehmen, daß die Hochwasserwelle sich bald verlaufen wird, worauf die unterwegs befindlichen Kähne ihre Fahrt werden fortsetzen können.

Das Einfuhrgeschäft ist nicht besonders rege und die Richtung auf dem Frachtenmarkte zurzeit weich und nachgiebig. Wie die Weiterentwicklung sein wird, ist naturgemäß nicht vorauszusagen, da sie in erster Linie von der Gestaltung der Witterung abhängt und immerhin anzunehmen ist, daß wir noch neue Frostperioden in diesem Winter erleben werden.

Die Hamburger Kaiverwaltung hat die Ladegebühren an den Freiladekaianlagen von 2 Pf. auf 1 Pf. herabgesetzt, wovon indessen nur ein verhältnismäßig geringer Teil des Umschlages betroffen wird, nämlich nur der sich über den sogenannten Freiladekai abwickelnde, der ausschließlich Massengütern vorbehalten ist. Alle Waren, die mit Liniendampfern über die regulären Kais oder Privatkais verladen werden, werden von dieser Ermäßigung nicht berührt.

— **Haushaltsplan des Danziger Hafenausschusses für 1926.** Der Hauptausschuß des Danziger Volkstages hat den Bericht über den Haushaltsplan des Ausschusses für den Hafen und die Wasserwege von Danzig für 1926 entgegengenommen. Danach betragen die Gesamtausgaben 8 000 000 Gulden gegenüber 5 100 000 Gulden im Vorjahre. Die Einnahmen werden um 767 000 Gulden höher als im Vorjahre veranschlagt. Der staatliche Zuschuß von Danzig und Polen beträgt 1 050 000 Gulden.

In Danziger Kreisen wird darüber Klage geführt, daß die Anleihe für den Hafenausschuß noch immer unbenutzt bei den Banken liegt. Dieser für Danzig unbefriedigende Zustand wird auf die Zusammensetzung des Ausschusses zurückgeführt, der bekanntlich aus einer Danziger und polnischen Delegation besteht.

— **Hafenverkehr Fiumes.** Die Fiumer Handelskammer hat kürzlich mit der Veröffentlichung von Monatsberichten begonnen. Das erste Heft bringt u. a. eine Zusammenstellung über den Warenverkehr Fiumes zur See in den ersten neun Monaten des Jahres 1925. Danach hat sich die Aufwärtsbewegung auch in diesem Jahre fortgesetzt.

Die Einfuhr zur See hat sich in den ersten neun Monaten 1925 von 1 771 480 dz (im gleichen Zeitraume des Jahres 1924) auf 3 207 740 dz gehoben, die Ausfuhr von 1 047 750 dz auf 2 043 870 dz. Die Gesamtzunahme des Warenverkehrs zur See gegenüber 1924 beträgt somit fast 80 %.

Im Monat September 1925 waren die verschiedenen Flaggen mit folgenden Prozentsätzen an diesem Seehandel beteiligt: Italien mit 65 %, England mit 16,5 %, Südslawien mit 6,5 %, Griechenland mit 5,5 %, Deutschland mit 5,5 %.

Luftverkehr.

— **Vom nordischen Flugverkehr.** Der nordische Flugverkehr soll in diesem Jahre eine erhebliche Ausdehnung erfahren. Oslo wird voraussichtlich an das Flugnetz angeschlossen werden durch eine Linie Oslo-Göteborg-Kopenhagen-Hamburg. Schweden wird in unmittelbarem Verkehr mit England durch

eine Linie Göttenburg-Esbjerg-Norderney-London mit Harwich als Luftstation stehen. Von Berlin wird eine Linie über Stettin-Kalmar-Stockholm nach Reval oder Helsingfors führen. Diese sog. Seelinien werden in der Hauptsache von Flugzeugen des Dornier Waltypes und des Rohrbachtyps befahren werden. Ein Teil der Flugzeuge, die im vergangenen Sommer auf der Fluglinie Stockholm-Danzig verkehrten, werden zur Zeit einem Umbau in Warnemünde, der eine wesentliche Erhöhung der Fluggeschwindigkeit bezweckt, unterzogen und sollen später in den Dienst Göttenburg-London gestellt werden. Die Linie Göttenburg-London ist als Glied einer nördlichen internationalen Linie London-Göttenburg-Stockholm-Petersburg gedacht.

Den Verkehr Malmö-Danzig wird die polnische Fluggesellschaft Polska Linia Lotnicza gemeinsam mit der schwedischen Aerotransport betreiben.

Auch Nordschweden soll in diesem Jahre eine Flugverbindung durch eine Linie Stockholm-Umeå erhalten. Es sind Zwischenlandungen in Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Härnösand und Örnsköldsvik vorgesehen.

Kraftwagenverkehr.

— **Staatlicher Kraftwagenverkehr in Norwegen.** In Norwegen sind Ende November und Anfang Dezember die ersten drei staatlichen Kraftwagenlinien, die einen Ersatz für geplante Lokalbahnen bilden sollen, eröffnet worden. Die Verwaltung der Linien untersteht der Hauptverwaltung der norwegischen Staatsbahn, die bei der Bearbeitung von Betriebsfragen mit dem Direktor des Wegewesens verstärkt wird. Die Bezirksverwaltung besteht aus dem zuständigen Distriktschef des betreffenden Staatsbahnbezirkes als Vorsitzenden, sowie einem Oberingenieur des Wegewesens und einem Vertreter für die allgemeinen Belange des berührten Bezirkes. Die erste Linie (Salbulinie) führt von Hell (an der Linie Oslo-Dronheim) nach Nasta (Selbu) und weist eine Länge von 40 km auf, die in der Winterzeit in etwa 2 Stunden zurückgelegt wird. Es findet Personen-, Güter- und Postbeförderung statt. Der Fahrpreis für die ganze Strecke beträgt 5 K., d. h. 12,5 Öre für das km. Die Kraftwagen sind geschlossen, gut gewärmt und mit Schneepflügen versehen und von der Londoner Automobilfirma Four Wheel Drive Lorry Co. Ltd. bezogen. Es ist beabsichtigt, im Sommer diese Linie bis Aas im Tydal (90 km von Hell) zu verlängern, jedoch auf der Strecke Selbu-Aas nur Güter zu befördern.

Eine zweite Linie wurde auf Karmøy eingerichtet, eine dritte, die sog. Laagendalsroute, verbindet Larvik mit Kongsberg (100 km).

Von dem Betriebsergebnis dieser Linien wird es abhängen, ob man in Norwegen in weiterem Maße dazu übergehen wird, geplante Lokal- und Nebenbahnen durch Kraftwagenlinien zu ersetzen.

Ausstellungen und Messen.

— **Sonderzüge von und zur Leipziger Messe.** Zu der am 28. Februar 1926 beginnenden Leipziger Frühjahrsmesse sind eine größere Anzahl Messe-Sonderzüge 2. und 3. Klasse nach Leipzig mit 33 1/2 % Fahrpreismäßigung vorgesehen. Zu diesen Sonderzügen werden Fahrkarten ausgegeben für die Hinfahrt, dann aber auch als Neuerung solche Fahrkarten, die gleichzeitig zur Hinfahrt und Rückfahrt berechtigen. Die Karten haben eine vierzehntägige Geltungsdauer und berechtigen für die Rückfahrt zur Benutzung der fahrplanmäßigen Züge (auch der D-Züge gegen Zahlung des Schnellzug-Zuschlages), und zwar für alle tarifmäßigen Strecken von Leipzig aus. Die bisherigen Rücksonderzugskarten werden künftig fortfallen.

— **Eine Ausstellung für Straßenbau auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1926.** In der jetzigen Zeit des verstärkten Automobilbaues und des immer mehr zunehmenden Verkehrs hat der Straßenbau eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Er tritt deshalb auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1926 ganz besonders in den Vordergrund. In umfangreicher Weise werden auch Material und Maschinen für Straßenbau zur Ausstellung gelangen. Außerdem werden Arbeitsausschüsse der „Studiengesellschaft für Automobil-Straßenbau“ in Leipzig tagen und öffentliche Vorträge über den Straßenbau stattfinden. Die Vorarbeiten für die Veranstaltung liegen in den Händen der Baumesse-Werbestelle der Leipziger Messe- und Ausstellungs-Aktien-Gesellschaft.

Allgemeines.

— **Jahresbericht des Vereins Hamburger Reeder 1924/25.** In diesem Bericht, der ausführliche Angaben über die Lage der Schifffahrt enthält (siehe Seite 17 dieser Nummer), wird auch darauf hingewiesen, daß die Schwierigkeiten, die für die Seeschifffahrt bestehen, die Seehäfen in vermehrtem Maße zwingen, den Verkehr stärker an sich heranzuziehen, indem sie ihn in entsprechendem Umfange von anderen Häfen wegziehen. Da diese natürlich mit Abwehrmaßnahmen antworten, ergibt sich eine dauernd fortlaufende Verschärfung des Wettbewerbs. Das gilt für Hamburg besonders im Verhältnis zu Rotterdam und Antwerpen. Damit Hamburg als Seehafen diesen verschärften Kampf ums Dasein mit Erfolg bestehen kann, fordert der Jahresbericht eine konsequente hamburgische Hafenpolitik in dem Sinne, daß sie der entscheidende Faktor der hamburgischen Staatspolitik überhaupt ist. „Der Hafen dürfe nicht eine Erwerbsquelle, sondern er müsse eine Werbequelle sein“. Dieser Grundsatz müsse insbesondere bei der Bemessung der Kai-gebühren berücksichtigt werden. Mit Befriedigung wird der Bau der neuen Kaischuppen 81 (linkselbisch) und 33 (rechtselbisch) verzeichnet und die Hoffnung ausgesprochen, daß auch bald noch 2 weitere große Schuppen, 85 (am Roßhafen) und 55, in Angriff genommen werden möchten. Hervorgehoben wird ferner die technische Verbesserung der Lade- und Löschvorrichtungen, die Elektrisierung der Ladekräne, der Rolleinrichtungen in den Schuppen und der Einrichtungen zum Hochstapeln in den Lagerhäusern. Dagegen nimmt der Bericht nicht Stellung zu den großen Fragen der baulichen Weiterausgestaltung des hamburgischen Hafengebiets, und zwar darum nicht, weil dies Problem in hohem Maße zu einem staatspolitischen geworden ist. Es wird lediglich mit Genugtuung der Fortschritt in dem Bau der Finkenwärder Bahn und der Freihafenelbbrücke festgestellt.

Für die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens von großer Bedeutung ist die Höhe der Hafenarbeiterlöhne, weil sie einen Teil der Hafenkosten bilden. So sehr der Bericht den Arbeitern eine auskömmliche Entlohnung gönnt, weist er doch mit Besorgnis auf die Tatsache hin, daß trotz der schlechten Konjunktur und ohne Rücksicht auf den Lebenshaltungsindex im Berichtsjahre die Löhne weiter erheblich erhöht sind, nämlich von 6,40 M für 9 Stunden auf 8,33 M gegenüber einem Friedenslohn von 5,40 M für 9 Stunden.

Als integrierender Bestandteil der hamburgischen Hafenpolitik wird schließlich die angemessene Berücksichtigung der hamburgischen Bedürfnisse durch die Reichsbahn bezeichnet. Es wird anerkannt, daß die Deutsche Reichsbahn in ihrer Seehafen-tarifpolitik im vergangenen Jahre vor allem dem Durchfuhrverkehr durch wirksame Ermäßigung der Frachten ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat. Besonders erwähnt werden der deutsch-schweizerische Seehafendurchfuhrtarif S.D. 2 und der deutsch-polnische S.D. 5. Dagegen wird eine gewisse Revision der Transitfrachten nach der Tschechoslowakei sowie der Sätze des direkten deutsch-tschechoslowakischen Seehafenverkehrs gewünscht, während die Frachten nach den deutsch-österreichischen Grenzübergängen als noch völlig unzureichend bezeichnet werden. Das Festhalten an der Staffeltarifpolitik wird begrüßt. Bedauert wird, daß die Reichsbahn stets in den Fällen versagt habe, wo es sich darum gehandelt habe, rasche Wettbewerbsmaßnahmen zu treffen. Anerkannt werden dagegen die Verbesserungen, die im letzten Jahr in der Güterbeförderung durchgeführt sind. Dabei wird auf das Güterkursbuch als geeignetes Mittel zur raschen Information hingewiesen.

Der Verein Hamburger Reeder hat zur Zeit 66 Mitglieder mit einer Gesamttonnage von 1 424 531 Br.-Reg.-T. Hiervon entfallen 1 314 634 Br.-Reg.-T. auf 430 Dampfer und Motorschiffe und 40 407 Br.-Reg.-T. auf 17 Segler, während der Rest Schlepper und Leichter sind.

Rechtspflege.

— **Zum Begriff des sogenannten Bruchs der amtlichen Verfügungsgewalt im Sinne des § 133 Strafgesetzbuches (Rg. vom 1 D 422/25 —).**
VII 641

Nach § 133 St.G.Bs. wird bestraft, wer eine Urkunde, ein Register, Akten oder einen sonstigen Gegenstand, welche sich zur amtlichen Aufbewahrung an einem dazu bestimmten Orte befinden, oder welche einem Beamten oder einem Dritten amtlich übergeben sind, vorsätzlich vernichtet, beiseiteschafft oder beschädigt. Das Reichsgericht hat in einem Fall, in dem der Angeklagte von der großen Strafkammer des Landgerichts wegen Betruges und Vergehens gegen § 133 durch zwei selbständige Handlungen verurteilt war, die Verurteilung aus § 133 St.G.Bs. aufgehoben und dabei die Voraussetzungen, unter denen diese Vorschrift Anwendung findet, an einem Fall erörtert, bei dem es

sich um die unberechtigte Entfernung eines Gutes von einem Güterboden handelte.

Aus den Gründen: Soweit zwei selbständige Handlungen im Sinne des § 74 StGB. angenommen sind und soweit der Beschwerdeführer wegen Betrugs verurteilt ist, tritt nach dem festgestellten Sachverhalt kein Rechtsirrtum zutage. Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnet aber die Annahme eines Vergehens gegen § 133 StGB. Das Tatbestandsmerkmal des „Beiseiteschaffens“ im Sinne dieses Strafgesetzes ist nur dann gegeben, wenn die Entfernung des amtlich aufbewahrten Gegenstandes von dem dazu bestimmten Orte wider den Willen des Berechtigten, d. i. des zu seiner Aufbewahrung und Herausgabe Berechtigten, erfolgt; es entfällt dagegen, wenn der Gegenstand von dem Berechtigten selbst herausgegeben wird (vgl. RGSt. Bd. 56 S. 118). Befindet sich der Gegenstand im amtlichen Gewahrsam mehrerer Personen, sind also mehrere zu seiner Aufbewahrung und Herausgabe berechtigt, so genügt es, wenn er wider den Willen auch nur eines Mitberechtigten entfernt wird (RG. Ur. IV 1227/1921 vom 22. Dezember 1921). Steht die Berechtigung zur Herausgabe auf Grund dienstlicher Vorschriften nur einem der mehreren Gewahrsamsinhaber zu und ist dieser hiernach als der zuständige zu erachten, so ist nur sein Wille maßgebend. Daß diese Voraussetzungen in dem hier gegebenen Falle erfüllt seien, läßt sich dem festgestellten Sachverhalt nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen. Danach war der Beschwerdeführer B. bahnamtlicher Spediteur in Neviges. Der frühere Angeklagte L. war auf dem Güterbahnhofe als Ladeschaffner tätig. Hiernach muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß dem L. als Vertreter der Eisenbahnverwaltung und für diese der Gewahrsam an den eingehenden Frachtgütern zustand und daß er auch zu deren Herausgabe an die Empfänger berechtigt war. Denn es ist im angefochtenen Urteil nicht erörtert, ob noch für einen anderen Bahnangestellten, etwa für einen zweiten Ladeschaffner oder Vorgesetzten (Gütervorsteher) des L. ein Alleingewahrsam oder Mitgewahrsam an den Frachtgütern in dem erörterten Sinne begründet gewesen sei.

Wie die Urteilsfeststellungen weiter ergeben, benachrichtigte der Ladeschaffner L. den einen der an der Straftat mitbeteiligten Absender, R., von dem am 24. April 1924 erfolgten Eingang der Stoffe in Neviges. Auf Veranlassung R.'s holte dann B. die Kisten mit den Stoffen ab und brachte sie auf sein Lager. Welcher Beamte oder Angestellte der Eisenbahnverwaltung ihm die Kisten auf dem Bahnhofe übergeben hat, ist nicht festgestellt. Die Strafkammer erblickt das „Beiseiteschaffen“ im Sinne des § 133 StGB. lediglich darin, daß B. die Stoffe „auf Grund des vorher gefaßten Planes, sie verschwinden zu lassen, vom Bahnhof abholte.“ Hier wird aber von Bedeutung, wer auf dem Bahnhofe in Neviges der zuständige Gewahrsamsinhaber an den Frachtgütern in dem erörterten Sinne war, ob also dem L. oder noch einer anderen Person der amtliche Alleingewahrsam oder Mitgewahrsam an den Stoffen zustand und ob B. diesen Gewahrsam wider den Willen des oder der Berechtigten gebrochen hat. Wäre L. allein der zuständige Gewahrsamsinhaber gewesen, so würde, da der Beschwerdeführer B. die Stoffe am Bahnhof nach der offensichtlichen Beweisannahme der Strafkammer nicht wider den Willen des L., sondern sogar mit dessen Zustimmung aus dem amtlichen Gewahrsam der Eisenbahnverwaltung weggenommen hat, nach dem Ausgeführten für die Annahme eines „Beiseiteschaffens“ i. S. des § 133 StGB. kein Raum sein.

Dagegen ist kein durchgreifendes Bedenken daraus zu entnehmen, daß nach den Urteilsfeststellungen die Stoffe durch die Speditionsfirma S. in Köln nach Neviges an die Adresse des Beschwerdeführers B. gesandt worden waren. Das Vergehen gegen § 133 StGB. würde allerdings schon dann entfallen, wenn die Stoffe dem „Adressaten“ B. ordnungsmäßig, d. h. unter Erfüllung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten, etwa gegen Quittungsleistung und so übergeben worden wären, daß die Eisenbahnverwaltung dadurch ihre insoweit bestehenden Verpflichtungen aus dem Frachtvertrage erfüllt gehabt hätte. Dann könnte von einem „Beiseiteschaffen“ keine Rede sein. Nach der sich aus dem Urteilszusammenhange ergebenden tatsächlichen Auffassung der Strafkammer ist aber eine ordnungsmäßige Übergabe der Stoffe an B. in dem bezeichneten Sinne nicht erfolgt. Dies ergibt sich daraus, daß L. die Sendung bei der Eisenbahnverwaltung als „nicht angekommen“ angemeldet hat und daß der Plan der an der strafbaren Handlung beteiligten Personen darauf abzielte, die Stoffe nach ihrem Eintreffen auf dem Bahnhofe in Neviges „verschwinden zu lassen.“

— **Pflichten der Bahn und des Absenders bei Gestellung und Beladung eines offenen Wagens, der für einen Möbelwagen angefordert ist** (Rg. vom 26. September 1925 — I. 166/1925 — Berlin).

Ein vom Kläger aufgebener und ihm gehöriger Möbelwagen, der auf seinem Wege die elektrisch betriebene Strecke Halle-Bitterfeld passieren mußte, geriet nicht weit vor der Station Bitterfeld in Brand. Die auf Ersatz des Verdienstausfalles und

der Wiederherstellung des Möbelwagens gerichtete Klage ist in den Vorinstanzen abgewiesen worden. Auf die Revision des Klägers ist das Urteil aufgehoben worden.

Aus den Gründen: Das Berufungsgericht führt aus: Der Klageanspruch entfalle auf Grund des § 86 Z. 1 und 3 EVO. Denn die Brandgefahr sei mit der Beförderung auf einem offenen Wagen verbunden und ebenso mit der von dem Kl. vorgenommenen, die Profilhöhe überschreitenden Verladung; der Schaden habe den Umständen nach aus diesen Gefahren entstehen können. Ein Verschulden des Bekl. liege nicht vor. . . . Aus dem Frachtvertrag ergibt sich für die Eisenbahn die Pflicht, einen für die Beförderung des Gutes, hier des Möbelwagens, geeigneten Eisenbahnwagen zu stellen. Das Verladen lag dann dem Kl. ob, da es sich um Wagenladungsgut handelte (Deutscher Eisenbahn-Gütertarif Teil I Abt. B § 42). Zu stellen war, wie sich aus III. § 44 das. ergibt, ein offener Wagen. Auf Grund der gemäß § 63 EVO. vom Kl. gemachten Mitteilung war dem Bekl. bekannt, daß ein Möbelwagen verladen werden sollte. Trifft es zu, daß Möbelwagen regelmäßig eine bestimmte Höhe oder bestimmte größte Höhe haben und daß deshalb nur bei Verwendung offener Eisenbahnwagen der niedrigeren Art die Profilhöhe nicht überschritten wird, so lag dem Bekl. die Verpflichtung ob, einen solchen Wagen zu stellen, und sie verletzte durch Stellung eines höheren Wagens die ihr obliegende Sorgfaltspflicht. Dieses Verschulden war aber auch, falls die Überschreitung der Profilhöhe wirklich das Überspringen des Funkens bedingt hat, allein oder doch mit ursächlich für die Entstehung des Brandes. Und auch das letztere genügt zur Anwendung des § 86 Abs. 3 EVO. In Betracht zu ziehen ist aber, ob den Kl. etwa ein mitwirkendes Verschulden trifft, sowie nötigenfalls in welchem Verhältnis zueinander das beiderseitige Verschulden steht, insbesondere ob eins bei weitem überragt, da dann § 254 BGB. anzuwenden ist. Auch dafür sind weitere tatsächliche Erörterungen notwendig. Es wird dabei zu erörtern sein, ob nach Lage der Umstände den Kl. die Verpflichtung traf, die Höhe des Eisenbahnwagens nachzuprüfen oder ob er sich in Betracht der früheren jahrelangen, ungestörten Beförderung darauf verlassen konnte, daß ihm ein der Höhe des Möbelwagens entsprechender Eisenbahnwagen gestellt sei, sowie ob die Leute des Kl. ohne weitere Prüfung erkennen konnten, daß der Eisenbahnwagen an sich zu hoch war und daß die Gesamtladung die Profilhöhe überschritt. Schließlich wird auch zu prüfen sein, ob bei ordnungsmäßiger Anlegung der Oberleitung auch im Falle etwa vorliegender Profilüberschreitung der Funken übergesprungen wäre, was der Kläger bestreitet. Daß den Bekl. die Verpflichtung traf, den Kl. auf den elektrischen Betrieb der Strecke Halle-Bitterfeld hinzuweisen, kann dagegen nicht anerkannt werden, da dem Kl. als Spediteur das bekannt sein mußte.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 18.)

— **Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen.** Der das Jahr 1923 behandelnde 90. Band (41. Jahrgang) dieser Statistik ist soeben im Verlag von Reimar Hobbing in Berlin erschienen. Das umfangreiche Zahlenwerk, das den Güterverkehr der einzelnen deutschen Verkehrsbezirke (1—37) untereinander und mit dem Ausland nach Versand und Empfang zusammenfaßt, ist zwar nicht ganz lückenlos, weil über den Eisenbahngüterverkehr in den besetzten Gebieten im Berichtsjahr keine Aufzeichnungen geführt werden konnten; es gibt aber trotzdem einen ziemlich vollständigen Überblick über die gesamte Güterbewegung und bildet die Grundlage zu einer Reihe wertvoller Vergleichsübersichten. Nach der Übersicht 1 betrug der Gesamtverkehr auf deutschen Eisenbahnen (ohne lebende Tiere) im Vergleich zum Friedensjahr 1913 im Jahre 1921 noch 70,6 %, im Jahre 1922 sogar 74,7 %, dagegen 1923 nur 49,1 %. Eine zweite Übersicht behandelt die Entwicklung der gesamten Güterbewegung während der letzten Jahre auf deutschen Eisenbahnen und Wasserstraßen, im Seeverkehr und im auswärtigen Handel; sie zeigt uns, daß Gütergewinnung und Absatz im Jahre 1923 infolge des Rubreinbruchs und Währungszersfalls einen bedeutenden Rückgang erfuhr. Das Gesamtergebnis des deutschen Kohlenbergbaus im gegenwärtigen Reichsgebiet, ohne Saar, lag bei Steinkohlen um 47,8 %, bei Koks um 56,4 % und bei Braunkohlen um 13,7 % unter den Produktionsergebnissen des Vorjahrs; dagegen ging der Einfuhrüberschuß an Brotgetreide infolge der besseren Ernte von 1,9 Millionen Tonnen im Jahre 1922 auf 1,4 Millionen Tonnen im Jahre 1923 zurück. Gegen das Vorjahr betrug die Güterbewegung auf den deutschen Eisenbahnen 61 %, die auf den deutschen Wasserstraßen sogar nur 58 %, während der seewärtige Güterverkehr erheblich größer (121 %) war als 1922. Die Übersicht 3 zeigt, wie sich der Eisenbahnverkehr auf die einzelnen Monate verteilte und wie die Frachten von Monat zu Monat schwankten: im Januar und Februar 1923 ging der Verkehr infolge der Ruhrbesetzung stark zurück, der März brachte trotz hohen

Tarifstandes eine kleine Erholung, der April stand im Zeichen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich aus dem Versuch, die Markverschlechterung aufzuhalten, ergaben; vom Juli ab wirkte dann trotz zeitweilig außerordentlich niedriger Frachten das starke Fortschreiten des Währungszerfalls, wozu noch im November und Dezember die hohen Tarifsätze in Goldmark kamen. So nahm der Güterverkehr in den letzten beiden Monaten den geringsten Umfang an. Noch stärker aber als die Menge der beförderten Güter gingen 1923 die tonnenkilometrischen Verkehrsleistungen der Reichsbahn zurück. Diese betrugen 1913 auf dem alten Reichsgebiet ohne Elsaß-Lothringen rund 58 Milliarden tkm, 1922 auf dem viel kleineren Gebiet rund 67 Milliarden tkm, 1923 aber nur rund 39 Milliarden tkm.

Übersicht 4 behandelt den Tierverskehr, der allerdings gegenüber dem Gesamtverkehr nur eine geringe Rolle spielte und Übersicht 5 den Gesamtverkehr, wie er sich in den 37 Verkehrsbezirken im einzelnen auf Versand und Empfang verteilte und zu den Ergebnissen der Jahre 1913 und 1922 stellte. Über den Eisenbahngüterverkehr wichtigerer Städte, soweit sie nicht selbständige Verkehrsbezirke bilden, unterrichtet die Übersicht 6, während die Übersicht 7 zeigt, wie sich der Gesamtverkehr auf die 96 im einzelnen nachgewiesenen Güterarten verteilte. Nur wenige Güter wiesen einen Verkehrszuwachs auf (Roggen, Hafer, Gerste und Fleisch), die ganz überwiegende Mehrzahl der Waren erfuhr einen mehr oder minder großen Rückgang. Übersicht 8 stellte den Güterverkehr zu Bahn und zu Wasser dar, und zwar unter Zusammenziehung der Güterarten zu größeren Gruppen und unter Angabe ihres Anteils am Gesamtverkehr. 1923 entfielen 88 % des Gesamtverkehrs, soweit er sich zu Bahn oder zu Wasser vollzog, auf die Eisenbahnen gegenüber 83 % im Jahre 1913 und 87 % im Jahre 1922.

Ein weiterer Abschnitt behandelt dann noch den gesamten Verkehr mit dem Ausland, der im Berichtsjahre 24,7 Millionen Tonnen, also fast 10 % der insgesamt auf deutschen Bahnen bewegten Gütermengen, umfaßte gegenüber 14 % im Jahre 1913.

G.

— **Rätsel der Tiefe.** — **Die Entschleierung der Kohle, des Erdöls und des Salzes.** Von Hanns Fischer. Zweite durchgesehene Auflage. 7.—10. Tausend. 1925. 8°. XII, 170 Seiten mit 34 Abb. Welteisbücherei. R. Voigtländers Verlag, Leipzig. Preis 5 M.

Entstehung der Braunkohle. Von Hanns Fischer. 1925. 8°. 80 Seiten mit 28. Abbildungen. Zweite, wesentlich erweiterte und um eine praktische Untersuchung von Berginspektor Dr.-Ing. Fritz Plasche vermehrte Auflage. Preis 3 M. Welteisbücherei. R. Voigtländers Verlag, Leipzig.

„Von den Monden der Erde“; „Ohne Eis keine Kohle“; „Der Schuß aus der Sonne“; „Des Mondes Riesenfischzug“; „Der kosmische Salzsieder“ — das sind einige Kapitelüberschriften des erstgenannten Werkchens. Sie könnten zu der Annahme verleiten, daß das Buch den Stempel des Phantastischen an sich trage. Sehr zu unrecht; freilich aber mutet uns das, was es uns bietet, wie auch sonst die sachliche Kritik hervorhebt, wie eine Offenbarung an. Wie schon der Untertitel sagt, sind hier die drei wichtigsten Gebiete Kohle, Erdöl, Salz behandelt, drei Stoffe, die wirtschaftlich und technisch ebenso wesentlich wie in ihrem Ursprung und Werden trotz der zahlreichen tiefgründigen Untersuchungen dennoch dunkel und rätselhaft sind.

Hier wird zur Entschleierung dieser Stoffe ein völlig neuer Weg eingeschlagen, der gerade den technisch Denkgewohnten fesselt. Hanns Fischer fußt nämlich auf der Welteislehre des Ingenieurs Hanns Hörbiger, die neuerdings außerordentlich an Boden gewinnt, obwohl oder vielleicht seitdem die wissenschaftliche Kritik — die bei Neuerungen ja immer zur Stelle ist — ebenfalls in erheblicher Zunahme begriffen ist. Hörbiger unterscheidet sich aber in seiner Lehre so außerordentlich von den bisherigen wissenschaftlichen Gedankengängen, daß es nötig ist, hervorzuheben, daß er als erfahrener Ingenieur und erfolgreicher Erfinder nur die Erfahrungstatsachen einer technisch greifbaren Wirklichkeit als Untersuchungsgrundlagen für die kosmischen und geologischen Fragen gelten läßt, daß er aber, anders als die herrschende Lehrmeinung, davon absteht, auf schwer mit den Tatsachen der Erfahrung vereinbarten kosmischen Hypothesen aufbauend, die Zustände in Jahrtausende von Lichtjahren fernen Weltgegenden zu ergründen, es vielmehr vorzieht, in die Fragen des Entstehens und Vergehens unserer engeren Sonnenwelt um so tiefer einzudringen. Hörbiger bedarf hierbei keiner unbeweisbaren Voraussetzungen. Er bringt nur einen einzigen neuen Gedanken; den nämlich, daß Eis im Kosmos beständig sei. Diese neue Einsicht, eine mit den neuesten Erkenntnissen der Thermodynamik bewiesene Tatsache, ist überdies gestützt durch eine Fülle von Beobachtungen, die Hörbiger beibringt. So gelingt es ihm auch, zu zeigen, daß die Ansicht eines völlig leeren Weltraumes nicht haltbar ist. Er zeigt, daß — übrigens ein für den Techniker selbstverständlicher Gedanke — im Weltraum sich Stoffe befinden, die allen sie durchpflügen-

den Gestirnen einen, wenn auch sehr geringen Widerstand entgegenzusetzen, also an ihrer Energie zehren. Hieraus folgt, daß unser Mond sich im Laufe von Jahrmillionen immer mehr der Erde nähern muß und infolge seiner Flutkraftwirkungen Erscheinungen auslöst, die vor allem eines der größten geologischen Geheimnisse aufhellen, nämlich die Eiszeit. Aus Eiszeit und Mondesflutkräften ergibt sich nun in lückenloser Folge die Entschleierung von Kohle, Erdöl und Salz. Was hier an Geschehnissen aufgedeckt wird, immer durch die Befunde aufs weitgehendste gestützt und erhärtet, ist — man darf dieses Wort bei aller sachlicher Stellungnahme wohl verwenden — überwältigend. Schon aus dem Grunde, weil bei jeder, auch der kleinsten Beobachtungstatsache, wie dem Techniker selbstverständlich, alle irdischen und kosmischen Umwelteinflüsse in Betracht gezogen sind. Die Rätsel der Flöze stehen da als Selbstverständlichkeiten vor uns; wir begreifen ferner, daß die Erdöl-massen einem früheren Monde ihr Dasein verdanken, der in Verbindung mit einer von ihm veranlaßten Eiszeit die Ozeane gewissermaßen ausfischte und Flottenladungen an Meerestieren in Massengräber betten mußte. Auch die Salzlagerstätten gewinnen unter dem Gesichtspunkt der Ausfrierung ein ganz neues Gesicht.

Eine schier unerschöpfliche Fülle neuer Ausblicke ist in einem Weltbild geboten, das in seiner Geschlossenheit, Freiheit von Widersprüchen und Überzeugungskraft bisher nicht seinesgleichen hat. Dabei ist das Buch in einer Sprache geschrieben, die sich bei aller Sachlichkeit zu dichterischen Höhepunkten erhebt; auch die schwierigsten Fragen sind so gemeinverständlich behandelt, daß das Buch nicht allein für den Techniker, sondern für jeden Gebildeten neben innerer Bereicherung einen hohen Genuß bedeuten wird.

Das zweite Büchlein bildet gewissermaßen eine Ergänzung der „Rätsel der Tiefe“. Während hier neben Erdöl und Salz nur die Steinkohle behandelt ist, hat sich der Verfasser infolge von aus Geologenkreisen an ihn herangetretenen Wünschen veranlaßt gesehen, der Entstehung der Braunkohle eine besondere Arbeit zu widmen. Unter Hervorhebung der bisherigen Anschauungen führender Braunkohlengologen geht Fischer daran, deren innere Widersprüche aufzuzeigen und an Hand zahlreicher Abbildungen im Sinne Hörbigers die Entstehung der Braunkohle abzuleiten. Er weist nach, daß wie bei der Steinkohle, so auch bei der Braunkohle am Orte gewachsene Flöze eine untergeordnete Rolle gegenüber den angeschwemmten spielen, und daß Stein- und Braunkohle nur durch Alter und Einflüsse verschiedene Erscheinungsformen derselben Urstoffe (in weitestem Sinne) sind. Aber auch hier zeigt sich, daß nur in Verbindung mit einer mondbedingten Eiszeit die Entstehung der Braunkohle möglich ist.

Abgesehen davon, daß dieses Schriftchen eine kurze und sehr brauchbare allgemeine Einführung in die Gedankengänge Hörbigers ist, gewinnt es noch dadurch an Wert, daß in der hier vorliegenden zweiten Auflage eine lehrreiche Arbeit eines bekannten Braunkohlebergmannes, des Berginspektors Dr.-Ing. Fritz Plasche-Schallan auszugsweise wiedergegeben ist, in der am Beispiel des nordwestböhmisches Braunkohlengebietes gezeigt ist, daß in der Tat allein die Welteislehre in der Lage ist, die Rätsel der Braunkohle in umfassender Weise zu lösen. Auch der Hinweis auf das Braunkohlebuch wird dem Leser sehr willkommen sein, weil es sich über das engere Thema zu allgemein wichtigen Fragen emporhebt.

Beide Schriften gehören zu der vom Verfasser herausgegebenen „Welteis-Bücherei“, deren weitere Bände andere Fragen unseres Sonnensystems betreffen.

Dr. Kemmann,

— **Hochdruckdampf** von E. O. Hartmann. V.D.I.-Verlag 1925. Mit 61 Abbildungen und 10 Zahlentafeln. In Ganzleinen 5 RM. Vorzugspreis für V.D.I.-Mitglieder 4,50 RM.

Für die Einführung des Hochdruckdampfes in die Technik waren zunächst die Kenntnisse über die Eigenschaften des Dampfes bei hohen Drücken (über 30 Atmosphären) und über die sich hieraus ergebenden Vorteile erforderlich, sodann die Beherrschung der Baustoffe und der Konstruktionen, die bei den hohen Drücken und den hiermit zusammenhängenden hohen Temperaturen besonderen Bedingungen genügen müssen. Der Verfasser erscheint als langjähriger Mitarbeiter von Wilhelm Schmidt, Cassel-Wilhelmshöhe, dem bekannten Vorkämpfer des Heißdampfes und des Hochdruckdampfes, besonders geeignet, in engem Rahmen das wesentliche der mit dem Hochdruckdampf gestellten neuen Aufgaben und ihre bisher vorliegenden Lösungen darzustellen. Wir stehen allerdings noch im Anfang der Entwicklung und die Anlagen mit einem höheren Betriebsdruck als 30 Atm. lassen sich noch herzählen; so bedarf es noch einer gewissen Werbung bei Wirtschaftlern und Technikern, um trotz der noch nicht zahlreichen Erfahrungen die zweifellos zu erwartenden Vorteile des Hochdruckdampfes an geeigneten Stellen nutzbar zu machen. Das kleine Buch dürfte diesen Zweck gut erfüllen.

Über die Sache selbst sei ganz kurz und allgemein verständlich folgendes gesagt: Als Hochdruckdampf wird Dampf von mehr als 30 Atm. Druck bezeichnet; bei der großen Spanne bis zu den von mancher Seite als besonders wirtschaftlich vertretbaren höheren Bereichen (etwa 60 bis 100 Atm.) wird für diesen zuweilen dem Bedürfnis einer genaueren Kennzeichnung durch den Ausdruck „Höchstdruck“ Rechnung getragen. Obwohl die ersten, wieder aufgegebenen Versuche mit hohem Druck ziemlich weit zurückliegen (es sei an die Triebwagen mit hochgespanntem Dampf erinnert), hat doch erst das letzte Jahrzehnt eine Verwirklichung auf breiter Grundlage gebracht. Die Vorteile des Hochdruckdampfes beruhen teils auf der Tatsache, daß die Druckerhöhung des Dampfes mit geringem Wärmeverbrauch erzielt werden kann, daß andererseits gerade die höheren Druckbereiche für die Krafterzeugung sehr ergiebig sind; teils sind die Vorteile wärmetechnisch-praktischer Art. Jedenfalls weist der Verfasser nach, daß im günstigsten Falle — bei richtiger Wahl der Drucke und Einrichtungen — mit dem Wärmeverbrauch für die Leistungseinheit demjenigen der Dieselmotoren nahegekommen werden kann, bei denen bekanntlich etwa 30 bis 33 % der zugeführten Wärme ausgenutzt werden, während hierfür bei den heutigen Dampfkraftanlagen bestenfalls mit 15 bis 20 % gerechnet werden kann.

Besonders stark kommt der Vorteil des Hochdruckdampfes zum Ausdruck, wenn der Abdampf der Kraftmaschinen noch mit verhältnismäßig hohem Druck zu anderen z. B. zu Heizzwecken benutzt werden kann. Hier liegt eines der Anwendungsgebiete für die Eisenbahnunternehmen, da sich die Verbindung der Krafterzeugung mit der Zugvorheizung (6 Atm.) und der Raumheizung (1,0 bis 1,5 Atm.) sehr wirtschaftlich gestalten läßt. So eröffnet sich in den großen Bahnhöfen mit Zugbildung die Möglichkeit einer wünschenswerten Rationalisierung der Wärmeversorgung sowohl hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit wie der Betriebsführung. Das andere wesentliche Anwendungsgebiet ist die Lokomotive mit Hochdruckdampf; auf ihm ist durch den Bau von Versuchslokomotiven die praktische Entwicklung bereits eingeleitet.

Es wird künftig für jeden Ingenieur und schließlich auch die leitenden Organisatoren notwendig sein, über die Grund-

lagen des Hochdruckdampfes unterrichtet zu sein; hierfür ist das vorliegende Buch vorzüglich geeignet, da sich in ihm die theoretischen Grundlagen, die Anwendungsmöglichkeiten sowie alles Erforderliche über die Dampf- und Krafterzeugung nach dem heutigen Stande der Entwicklung findet.

Dr. Landsberg.

— Henry Hoeck. **Wetter, Wolken, Wind.** Ein Buch für jedermann. Mit 31 Einschaltbildern. Gebunden 9 M. Verlag von F. A. Brockhaus, Leipzig.

Der Verfasser will, wie er in der Einleitung sagt, „erzählen vom Wetter. Will es tun in gemeinverständlicher Form und will sich beschränken auf das, was heute als wissenschaftlich gesichert und ‚wahr‘ gilt. Er will versuchen, dies in erfreulicher und unterhaltender Form zu tun.“ — Man darf sagen, daß dem Verfasser sein Vorhaben gelungen ist. Er hat in geschickter Weise ein volkstümliches, gutes und deutsches Buch über die Frage der Wetterkunde geschrieben. Ausgezeichnete Abbildungen bringt das Werk in reicher Fülle. Das Lesen des Buches wird jedem etwas Interessantes bringen. W.

— **Hanomag-Lokomotiven für Indien und den Fernen Osten.** In dem Heft 146 der Hanomag-Nachrichten sind die von der HANOMAG für den Osten gelieferten Lokomotiven abgebildet und beschrieben. Ein ergänzender Aufsatz über die Begriffsbestimmung der Ausdrücke: Art, Gattung, Type und Klasse ist angeschlossen. Die Hanomag-Nachrichten sind zu beziehen vom Hanomag-Nachrichten-Verlag G. m. b. H., Hannover-Linden. Jedes Heft kostet 30 M bei postfreier Zusendung.

— **Hanomag-Nachrichten.** Das soeben erschienene Heft 145 der Hanomag-Nachrichten bringt folgende reichbebilderte Aufsätze: Ersparnisse durch zweckmäßigen Umbau der Dampfmaschinenanlage — Die Preßschmierung im Dampfmaschinenbau — Motorschiff oder Dampfschiff? — Die Ventildampfmaschine für Überseebetriebe — Ein neuer Heißdampfkuhler — Apparate zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des Betriebes. Das Heft ist zum Preise von 30 Pf. postfrei vom Hanomag-Nachrichten-Verlag G. m. b. H., Hannover-Linden, zu beziehen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachrufe.

Am 18. Dezember 1925 verschied der

Oberregierungsrat i. R.

Herr Dr. jur. Paul Meyer

Der Verstorbene, ausgezeichnet durch hohe geistige Fähigkeiten, hat in langen Dienstjahren Vortreffliches für die Eisenbahnverwaltung geleistet. Unvergessen ist besonders seine ersprießliche Tätigkeit als erster Vertreter des Präsidenten bei der Direktion Frankfurt (M), aus welcher Stellung er 1907 in den Ruhestand trat.

Wir bewahren ihm ein ehrenvolles Andenken.

Frankfurt (M), im Dezember 1925.

(10)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion.

Anfang dieses Monats verschied der

Geheime Baurat i. R.

Herr Ludwig Lohmeyer.

Seit seinem Eintritt in die Eisenbahnverwaltung im Jahre 1877 hat er in den Bezirken Essen, Magdeburg, Köln, Breslau, Erfurt und zuletzt bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand im Jahre 1920 bei der Direktion Frankfurt (M) eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltet.

Sein gerades und offenes Wesen in Verbindung mit gediegenen Kenntnissen auf dem Gebiet des Eisenbahnbaues sichern ihm ein ehrenvolles Gedächtnis in den Annalen der Verwaltung und den Herzen seiner Mitarbeiter.

Frankfurt (M), im Dezember 1925.

(11)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion.

2. Verkehrsstörung.

Gemäß § 10 Ziffer 1a VWÜ. Infolge Verschüttung der Gleise durch Bergbruch ist auf der Linie Berlin-Frankfurt (Oder) die Strecke zwischen den Bahnhöfen Pillgram und Rosengarten (Kreis Lebus) seit dem 27. Dezember 1925 unfahrbar. (9)

Frankfurt (Oder), 29. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

Gemäß § 10 Zif. 1a des VWÜ. Die Strecke Rothenkirchen-Tettau (Oberfranken) war vom 30. Dezember 1925 bis zum 1. Januar 1926 wegen Dammunterspülung gesperrt.

München, den 3. Dezember 1926. (21)

Reichsbahndirektion München.

Gemäß § 10 Zif. 1a des VWÜ. Wegen Überschwemmung des Bahnhofes Maasticht und des Bahnkörpers der Strecken Nijmegen-Ravenstein, Nijmegen-Venlo Grenze, Roermond-Eijsden Grenze, Roermond-Weert, Maasticht-Lanaeken und Meerssen, Gennep Grenze-Haps, Eindhoven-Valkenswaard Grenze und der Limburgischen Kleinbahn ist der Verkehr ab 31. Dezember 1925 behindert.

Utrecht, den 4. Januar 1926. (20)

Betriebsverwaltung
der Niederländischen Kleinbahnen.

3. Güterverkehr.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 2.

Die Gültigkeit der durch Nachtrag I bekanntgegebenen Sätze wird bis zum 31. Januar 1926 verlängert. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 30. Dezember 1925. (8)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. Nr. 1 a. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A.

Die ursprünglich für den 1. Januar 1926 in Aussicht genommene Inkraftsetzung der mit Nachtrag VI zum Dt. Eis.-Gütertarif, Teil I, Abt. A, bekanntgegebenen Verpackungsvorschriften für Zelluloidwaren, Filmabfälle usw. — vgl. lfd. Nr. 33 der Anlage II des Dt. Eis.-Gütertarifs I A und Tarif- und Verkehrsanzeiger Vfg. (TVA. I) Nr. 322/1925 — wird bis auf weiteres aufgeschoben. Es gelten somit auch nach dem 1. Januar 1926 für die Verpackung von Zelluloidabfällen und Filmabfällen die bisherigen Vorschriften in lfd. Nr. 33 der Anlage II zum Dt. Eis.-Gütertarif, Teil I, Abt. A. (6)

Berlin, den 22. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 4. Januar 1926 werden die Ausnahmetarife 2e, 18 und 22 durch Aufnahme weiterer Empfangs- und Versandstationen ergänzt. (13)

Berlin, den 30. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Binnen-Güter- und Tiertarif für die schmalspurigen Linien der Reichsbahndirektion Dresden.

Am 1. Januar 1926 erscheint ein Neudruck des Tarifs. Durch ihn wird der Binnen-Güter- und Tiertarif für die schmalspurigen Linien vom 1. Dezember 1920 nebst Nachträgen I—XXIV aufgehoben. Der neue Tarif kann durch unsere Wirtschaftshauptverwaltung in Dresden-Neustadt bezogen werden. Der Kaufpreis beträgt 1 RM. (12)

Dresden, am 30. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr mit den auf tschechoslowakischem Gebiet gelegenen Reichsbahnstationen und den tschechoslowakischen Stationen der Strecke Asch-Röbisch).

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 sind im Eisenbahngütertarif, Heft 7, auf S. 14/21 die Schnittfrachtsätze II der Station Hrádek nad Nisou von 152 in 144

Großtaub zu ändern. (4)

Dresden, am 28. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. Dezember 1925.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 werden in den Artikeltarifen Nr. 1 und Nr. 16 verschiedene Ergänzungen durchgeführt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (7)

München, den 29. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D Nr. 71.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 wird der genannte Tarif neu herausgegeben. Der bisherige Tarif D Nr. 71 vom 15. September 1925 wird mit diesem Tage aufgehoben. (17)

Königsberg (Pr.), 29. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Westdeutsch-Sächsischer Güterverkehr

Am 1. Januar 1926 treten Tarifentfernungen für Flensburg Grenze, Flensburg Weiche Grenze und Süderlügum Grenze in Kraft. Ferner werden vom 10. Januar 1926 ab einige Stationen der Butzbach-Licher Eisenbahn in den Tarif aufgenommen. Alles Nähere und einige weitere Tarifberichtigungen enthält der Tarif- und Verkehrs-Anzeiger für den Güter- und Tiervverkehr (TVA. I), auch geben die beteiligten Stationen Auskunft. Dresden, am 31. Dezember 1925. (15)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 22 für bestimmte Güter der Klasse A—D, Verkehr Niederlande-Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 wird die Stelle „Torfstreu“ in Abteilung XX des Warenverzeichnisses durch die Aufnahme von „Torfmull“ erweitert. (16)

Köln, den 2. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband.**Verbandsgütertarif Teil II Heft 1.**

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf Seite 216 des vorgenannten Tarifs unter Ludwigshafen (Rhein) in der 2. Zeile statt „Badische Anilin- und Sodafabrik“ zu setzen: „J. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft (früher Badische Anilin- und Sodafabrik)“. Die 4. Zeile erhält nachstehende Fassung:

„Ludwigshafen (Rhein) Anilinfabrik. Nur für Sendungen der J. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft (früher Badische Anilin- und Sodafabrik). Übergangsweise sind Sendungen, die unter der früheren Anschrift „Badische Anilin- und Sodafabrik“ aufgeliefert werden, anzunehmen und wie bisher ausschließlich nach Ludwigshafen (Rhein) Anilinfabrik abzufertigen.“ (19)

Köln, den 30. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch- und litauisch-russischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 15. 1. 1926 treten folgende Änderungen in Kraft:

Auf Seite 7 Nr. 15 Rjasan-Uralsker Bahn ist hinter der Station Mutschkap die Station Pensa einzuschalten.

Auf Seite 6 Nr. 2 Westbahnen ist die Station Bobruisk zu streichen.

Auf Seite 6 Nr. 7 Süd-Eisenbahn ist die Station Waluiki zu streichen.

Auf Seite 7 Nr. 17 Ssysran-Wjasma Eisenbahn ist die Station Ssajewkaja zu streichen.

Auf Seite 8 Nr. 21 Omsker Eisenbahn sind sämtliche Stationen zu streichen und dafür zu setzen:

Altaiskaja, Barabinsk, Biisk, Issil-Kul, Kalatschinskaja, Kargat, Kurgan, Nasibajewskaja, Nowo - Nikolajewsk Güterbf., Omsk, Semipalatinsk, Tjumen, Tscherepanowo.

Auf Seite 8 Nr. 22 Tomsker Eisenbahn sind sämtliche Stationen zu streichen und dafür zu setzen:

Saosernaja, Kansk - Jenisseisk, Marinsk, Tomsk I, Tulun, Jurga I.

Auf Seite 33 ist in der Spalte $\frac{Eg}{Zi}$ anstatt 1,88 zu setzen: 0,189. (18)

Königsberg (Pr.), 30. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 4. Januar 1925: Ergänzungen und Änderungen der Ausnahmetarife 21, 31, 33, 35, 35 a, 41, 52, 60 und 61.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 29. Dezember 1925. (3)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Prälitz-Bayerischer Güterverkehr.

Mit sofortiger Gültigkeit werden die Tarifentfernungen für Bad Kissin gen gebildet durch Anstoß von 23 km an die Entfernungen der Station Schweinfur Gbf. oder von 147 km an die Entfernungen der Station Gemünden (Main) nach Maßgabe der kürzesten Gesamtentfernung. München, 28. Dezember 1925. (5)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Oberschlesischer Schmalspurbahnwechselgütertarif

Am 1. Januar 1926 tritt zum Gütertarif für den Oberschlesischen Schmalspurbahnwechselverkehr vom 1. September 1924 der Nachtrag IV in Kraft, der neben einigen kleineren anderen Änderungen die Streichung einer Anzahl deutscher und polnischer Stationsverbindungen in Folge ihrer Übernahme in den deutschen bzw. polnischen Schmalspurbahnbinnen gütertarif enthält. Der Nachtrag ist bei den Stationskassen Beuthen O/S. (Schmalspurbahn) und Tarnowitz zum Preise von 2,00 M. für das Stück zu haben.

Die Genehmigung des Oberkomitees in Beuthen O/S. ist erteilt. (2)

Oppeln, den 29. Dezember 1925.

Reichsbahndirektion Oppeln
(Oberschles. Eisenbahnen),
namens der beteiligten Verwaltungen.

Oberschlesische Schmalspurbahnen.

Am 1. Januar 1926 tritt zu dem Gütertarif für die Oberschlesischen Schmalspurbahnen vom 1. November 1924 der Nachtrag II in Kraft, der neben kleineren Änderungen auch die Neuaufnahme von deutschen bisher über den polnischen Korridor bedienten und im Schmalspurbahnwechselverkehr enthaltenen Stationsverbindungen enthält.

Der Nachtrag ist bei der Stationskassen (Schmalspurbahn) in Beuthen O/S. zum Preise von 0,70 M. zu haben. (1)

Oppeln, den 29. Dezember 1925.

Reichsbahndirektion Oppeln
(Oberschles. Eisenbahnen).

Ausnahmetarif für Halbzeug, wie in Ziffer 5 der Tarifstelle „Eisen und Stahl usw.“ der Klasse E genannt.

(Gültig auf jederzeitigen Widerruf, längstens 2 Monate nach Inkrafttreten.)

Mit sofortiger Gültigkeit tritt ein Ausnahmetarif für Halbzeug, wie in Ziffer der Tarifstelle „Eisen und Stahl usw.“ der Klasse E genannt in Kraft. Der Ausnahmetarif gilt für Sendungen von Bobrek nach Hamburg zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern.

Näheres siehe im Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tiervverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privateisenbahnen TVA. I. (1)

Oppeln, den 31. Dezember 1925.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Oppeln,
Oberschlesische Eisenbahnen.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 2.

Berlin, den 14. Januar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Rückblick auf das Jahr 1925.

Das Unternehmen Deutsche Reichsbahn.

Die norddeutschen Endmoränen, ihre Ausnutzung und Bedeutung für Bauzwecke, insonderheit für die Gewinnung von Bettungstoff.

Nachrichten.

Deutschland: Wettbewerb im Verkehr nach und von den Häfen Hamburg und Triest usw. — Lehrgang über Wasserversorgung bei der Reichsbahn. — Landeseisenbahnrat Magdeburg. — Dammrutsch bei Rosengarten. — Benutzung der Zugtelefonie. — Glückwünsche zur Zugtelefonie. — Wiedereinführung des Nordexpres. — Königsberg-Cranzer Eisenbahn. — Schreiben des Präsidenten Dr. Mettig, Dresden. — Aufhebung des Visumzwanges mit der Schweiz. — Eisenbahndirektionspräsident i. R. Vollgold †.

Österreich: Betriebsleistungen der Bundesbahnen. — Erhöhte Haftung der Eisenbahnen für Reisegepäck. — Bahnbau Ruprechtshofen-Gresten. — Reiseverkehr mit der Schweiz und Liechtenstein.

Niederlande: Niederländisch-Westfälische Eisenbahngesellschaft. — Die Einnahmen der Niederländischen Eisenbahnen. — Umbau der Dampfbahn den Haag HSM-Scheveningen. — Eisenbahnmuseum in Holland.

Übrige europäische Länder: Skandinavien - Schweiz - Expres. — Vom russischen Eisenbahnwesen. — Ermäßigung der Gebühren für die Beförderung von Privatwagen in der Tschechoslowakei. — Übernahme tschechoslowakisch. Eisenbahnprioritäten durch den Staat. — Tschechoslowakisch - belgischer Handelsvertrag. — Neuordnung der Dienst-

stellen der rumänischen Staatsbahnen. — Tarifierhöhung der rumänischen Staatsbahnen. — Stand der Hochwasserschäden der siebenbürgischen Eisenbahnen. — Ein merkwürdiger Eisenbahnunfall in der Schweiz. — Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen. — Aussichtswagen auf den italienischen Staatsbahnen. — Neuer Bahnhof in Brügge. — Lage der englischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Streckenreinigung durch Saugwirkung — Eigenartige Zugladungen

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Rückblick auf das Jahr 1925.

Von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff, Berlin.

(Schluß.)

Schweden, Norwegen, Dänemark.

In Schweden hat sich das Wirtschaftsleben, entgegen den bei Jahresanfang gehegten Befürchtungen, günstig entwickelt. Die Handelsbilanz ist zwar noch nicht aktiv geworden, der Einfuhrüberschuß ist jedoch recht gering. Für das Jahr 1925 rechnet die schwedische Staatsbahn mit einem Überschuß von 31,5 Mill. Kronen, d. h. 4,4 Mill. Kr. weniger, als zunächst veranschlagt waren. Die günstige Ernte des Jahres 1925 und die seit Herbst 1925 eingetretene Steigerung im Güterverkehr berechtigen jedoch zu der Annahme, daß das Betriebsergebnis im Jahre 1926 sich etwas günstiger gestalten wird.

Im Personenverkehr erfuhren im April die Schlafwagenpreise und Schnellzugzuschläge eine kleine Ermäßigung. Eine Herabsetzung der Personentarife trat durch Ausdehnung der Rückfahrkarten ein. Während diese bis zum 1. April nur zwischen bestimmten Stationen und nur bei Entfernungen bis zu 70 km ausgegeben wurden, sind sie seit diesem Zeitpunkte zwischen allen beliebigen Stationen erhältlich, sofern die Entfernung 366 km nicht übersteigt. Bei Reisen über 366 km macht sich der in Schweden geltende Zonentarif bereits derart geltend, daß die durch den Zonentarif gewährten Vergünstigungen den Wert der Rückfahrkarten hinfällig machen würden. Nicht unerwähnt bleiben soll auch eine Ermäßigung der Tarife auf der Saßnitzlinie.

Auch auf dem Gebiete des Gütertarifs traten ebenfalls einige Herabsetzungen in Kraft, so vor allem ein verbilligter Ausnahmetarif für den Verkehr Malmö-Kopenhagen für Wagenladungen, ferner für die Beförderung von Kraftwagen auf den Fahr-

linien nach Dänemark und im Expresgutverkehr. Für die Beförderung von Fischen nach Deutschland wurde ein besonders ermäßigter Ausnahmetarif eingeführt. Große Aufmerksamkeit wurde dem Ausbau der Auslandstarife im Personen-, Gepäck- und Güterverkehr gezollt, Vorschläge zu einer Gütertarifreform sind Anfang 1926 zu erwarten. Eine wesentliche Änderung der jetzigen Tarife ist jedoch nicht geplant. Die Verbesserung der Auslandsverbindung, namentlich in Verbindung mit der Saßnitzlinie, läßt sich die schwedische Staatsbahn angelegen sein. Eine erhebliche Fahrzeitverkürzung durch Abkürzung der Grenzaufenthalte und Einführung durchgehender Wagen auch der 3. Klasse im Verkehr mit Deutschland ist zum Sommer 1926 zu erwarten. Im Güterverkehr traten mit Einführung des Sommerfahrplans 1925 wesentliche Beschleunigungen ein durch Einlegung schnellfahrender Durchgangsgüterzüge. An neuen Linien sind die beiden nordschwedischen Strecken Hällnäs-Lycksele (64 km) und Forsmo-Hoting (133 km) zu erwähnen. Während die erstgenannte Linie noch im Dezember 1924 eröffnet werden konnte, mußte die Eröffnung der Strecke Forsmo-Hoting bis Dezember 1925 verschoben werden. Die Einführung der Kunze-Knorr-Bremse ist fast völlig durchgeführt. Im kommenden Jahr ist vor allem die Eröffnung des elektrischen Betriebes auf der Strecke Stockholm-Göteborg zu erwarten.

In Norwegen machte sich ebenso wie in Dänemark die Wertsteigerung der Krone bemerkbar. Sie führte dazu, daß die 1924 eingeführten Zuschläge im Personen- und Güterverkehr wieder aufgehoben wurden. Sehr gute Erfahrungen machte die norwegische Staatsbahn mit Sonntagsonderfahrten nach Valdres,

Jotunheiman, an die Bergensbahn und nach Drontheim. Es wurde 50 % Ermäßigung gewährt. Die Numedalsbahn ist von Kongsberg bis Veggli (65 km) fertiggestellt. An der Südländs-, Nordlands- und Flaamsbahn wurde weiter gebaut. Anfang 1926 soll auch mit dem Bau einer Untergrundbahn in Oslo begonnen werden.

Dänemark hat durch besondere Tarifmaßnahmen (besondere Tarifvereinbarungen mit den Versendern) den Kampf gegen den Wettbewerb des Kraftwagens aufgenommen. Demselben Zweck dient die Einführung von Triebwagen und die Erhöhung der Geschwindigkeit. Namentlich die tarifarische Maßnahme soll sich recht bewährt haben. Hand in Hand mit ihr wurden auch bereits einige allgemeine Tarifierabsetzungen im Güterverkehr vorgenommen, so namentlich für Expressgut seit dem 1. Juli 1925. Die Kronensteigerung wirkte wenig günstig auf die Eisenbahn; denn die Zurückhaltung der Geschäftswelt beim Einkauf neuer Waren hat einen Rückgang des Güterverkehrs herbeigeführt. Eine weitere allgemeine Herabsetzung der Gütertarife ist einstweilen nicht in Aussicht genommen. Neben der Inbetriebnahme des Verschiebebahnhofs Aarhus ist die Eröffnung der Strecken Ringsted-Hvalsö (23 km) und Hjørring-Hirthals zu nennen.

Schweiz.

In der Schweiz hat auch im vergangenen Jahre die Elektrisierung der Bundesbahnen weitere Fortschritte gemacht. Da die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes von einer möglichst großen Ausbeutung der erbauten und im Bau befindlichen Kraftwerke abhängt, entschloß man sich seinerzeit für die beschleunigte Durchführung der elektrischen Zugförderung in den Jahren 1924 bis 1928. Das Netz der elektrisch betriebenen Bahnen soll Ende 1928 sich auf 1560 km belaufen. Im Jahresdurchschnitt sollen 190 km neu dem elektrischen Betriebe übergeben werden. Die Durchführung dieses Programmes ist in der Schweiz in letzter Zeit vielfach auf Widerstand gestoßen. Nach amtlichen Feststellungen soll jedoch der elektrische Betrieb bereits wirtschaftlich sein, wenn der Preis für eine Tonne Kohlen an der schweizerischen Grenze sich höher als 37 Fr. stellt. Zur Zeit beträgt er 40 Fr.

Von den laufenden Ausgaben entfällt der größte Teil auf die Personalausgaben, die 77 % der Gesamtausgaben betragen (in Deutschland zur Zeit 62 %, im Jahre 1913 jedoch nur 50 %). Indessen hat auch in der Schweiz bereits ein Personalabbau stattgefunden. Von 39 400 Köpfen im Jahre 1920 ist er jetzt auf 35 100 zurückgegangen.

Die Tarifpolitik wird naturgemäß von der Finanzpolitik und den Betriebsergebnissen bestimmt. Durch die von den Bundesbahnen betriebene Sparpolitik (Personalabbau, Vereinfachung der Verwaltung, Einführung von Benzinmotorwagen auf schwach benutzten Strecken) konnte der in den Kriegs- und Nachkriegsjahren entstandene Fehlbetrag von 310 Mill. auf 192 Mill. Franken heruntergebracht werden. Der restliche Fehlbetrag soll in Jahresraten von je 7 Mill. Franken getilgt werden. Die Betriebsergebnisse haben sich im vergangenen Jahre erheblich ungünstiger als im Jahre 1924 gestaltet. Wenn auch der Personenverkehr eine Steigerung aufwies, ist der Güterverkehr um so stärker zurückgegangen. Infolgedessen konnte die für den 1. Juli 1925 in Aussicht genommene Ermäßigung der Gütertarife nicht zur Durchführung gelangen, obwohl diese teilweise noch recht hoch liegen. Man beabsichtigte, entsprechend dem Lebenshaltungsindex, einen Rückgang auf 170 % der Vorkriegssätze, hat diesen Satz aber nur im Personenverkehr erreicht, wo die Tarife durchschnittlich sogar nur 163 % der Vorkriegssätze betragen.

Italien.

Aus dem Mitte November 1925 vom Generaldirektor der italienischen Staatsbahnen dem Verkehrsminister unterbreiteten Bericht über die Ergebnisse des abgeschlossenen Geschäftsjahres

(Juli 1924 bis Juni 1925) ist zu entnehmen, daß nicht nur der Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben hergestellt, sondern ein Überschuß zugunsten des Staates von 176 Millionen Lire erzielt wurde.

Wenn man bedenkt, daß die Betriebsergebnisse der Jahre 1921/22, 1922/23 und 1923/24 mit Fehlbeträgen von 1258, 906 und 298 Millionen Lire abschlossen, so ist es als ein bedeutender Schritt vorwärts zu bezeichnen, daß auch das größte der staatlichen Unternehmen sich aktiv gestaltet. Hierzu haben die im Monat April 1925 eingeführten Tarifierhöhungen im Personen- und Güterverkehr nur teilweise (3 Monate) beigetragen.

Die Einnahmen im Personenverkehr (abzüglich der Tarifierhöhungen) sind gegenüber dem Vorjahr um 8 %, die des Güterverkehrs um 20 % gestiegen. Gegenüber dem letzten Vorkriegsjahr belaufen sich die Steigerungen für den Personenverkehr auf 68 %, für den Güterverkehr auf 72 %.

Die Gesamteinnahmen wuchsen von 3644 Millionen Lire des Jahres 1923/24 auf 4302 Millionen Lire, brachten also eine Erhöhung von 658 Millionen Lire, während die Ausgaben sich nur um 70 Millionen Lire (4126 Millionen gegen 4056 im Vorjahre) vermehrten.

Die erzielten Ersparnisse belaufen sich trotz des gesteigerten Verkehrs auf 300 Millionen Lire beim Personal, auf 100 Millionen Lire für Entschädigungen, auf 110 Millionen Lire für Reparaturkosten des rollenden Materials und auf 250 Millionen Lire für Kohlenbeschaffung.

Trotz der starken Zunahme des Verkehrs, zu der auch das heilige Jahr beigetragen hat, und eines späteren Personalabbaus (von 184 000 auf 173 000 Köpfe) hat sich der Dienst regelmäßig und pünktlich abgewickelt.

52 neue Lokomotiven wurden angeschafft und 20 schwere, für Schnellzüge bestimmt, bestellt; das rollende Material erhielt einen Zuwachs von 300 Personen- und 4600 Güterwagen.

Auf jede Million Achskilometer kamen 35,27 Angestellte (im Jahre 1913/14 38,66 und im Jahre 1921/22 60,4). Der Kohlenverbrauch belief sich für je 1000 tkm auf 58,7 kg (im Jahre 1921/22 78,6) und die ausgezahlten kommerziellen Entschädigungen betrugen auf je 100 Millionen Einnahmen 0,54 Millionen gegen 7,31 im Jahre 1921/22.

Die in letzterer Zeit mit Deutschland und Österreich abgeschlossenen Handelsverträge sowie die gegenseitig gewährten Tarifbegünstigungen für bestimmte Güter lassen einen weiteren Aufschwung der italienischen Staatsbahnen erwarten. Die bereits genehmigte Elektrisierung der Hauptlinien wird die Betriebskosten erheblich vermindern.

Spanien.

Die Betriebsergebnisse im Jahre 1924 haben gegenüber dem Vorjahre eine erfreuliche Besserung erfahren. So konnte die Nordeisenbahngesellschaft ihre Einnahme von 154,6 Mill. Pesetas im Jahre 1923 auf 162,8 Mill. im Jahre 1924 erhöhen und die nächstbedeutende Madrid-Zaragoza-Alicante-Bahn von 99 Mill. auf 105,6 Mill. Pesetas. Im ganzen beziffern sich die Einnahmen der Bahnen auf 21 Mill. Pesetas. In Madrid ist eine Verbindung des Nordbahnhofs und Atocha-Bahnhofs durch einen dreigleisigen Tunnel geplant. Dadurch soll die Möglichkeit eines durchgehenden Verkehrs von der atlantischen Küste im Norden an die des Mittelmeeres im Süden geschaffen werden. Der Bau der 400 km langen Linie Ontaneda-Burgos-Soria-Calatayud, dessen Kosten auf 200 Mill. Pesetas veranschlagt sind und der in 5 Jahren vollendet sein soll, wurde Anfang 1925 begonnen. Auf einem Teile der Untergrundbahn in Barcelona wurde der Betrieb aufgenommen.

Eine Anleihe, die zur Aufbringung der Mittel für den Ausbau der spanischen Eisenbahnen bestimmt ist, kam mit Schwierigkeiten zustande. — Der auf Grund des Gesetzes von 1924 gebildete Eisenbahnrat ist sich bis jetzt über die Mittel zur Lösung der spanischen Eisenbahnfrage noch nicht schlüssig geworden.

Frankreich.

Die Eisenbahnen von Frankreich hatten im Jahre 1924 recht ungünstig abgeschnitten; am besten standen die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen, am schlechtesten die alten Staatsbahnen da. Die Verhältnisse scheinen sich im Jahre 1925 in dieser Beziehung nicht geändert zu haben. Namentlich die Verwaltung der Staatsbahnen ist wegen ihrer Leistungen in der Kammer heftig angegriffen worden, und die Handelskammern haben wiederholt Wünsche in bezug auf eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse geäußert. Das Bestreben, Einnahmen und Ausgaben miteinander in Einklang zu bringen, hat zu der verpönten Maßnahme einiger Tarifierhöhungen gezwungen, was natürlich heftigen Widerspruch in den Kreisen des Handels erregt hat. Für den Bäderverkehr sind ermäßigte Fahrpreise eingeführt worden, aber auch hier ist die Regelung so getroffen, daß Unzufriedenheit erregt worden ist. In bezug auf den Verkehr schwerer Massengüter macht sich in der letzten Zeit ein lebhafter werdender Gegensatz zwischen Eisenbahn und Binnenschifffahrt geltend. Die Staatsaufsicht über die französischen Eisenbahnen ist neu geregelt worden, und auch die Beiträge, die die Eisenbahnen zur Deckung der durch diese Aufsicht erwachsenden Kosten zu erstatten haben, sind neu festgesetzt und dabei natürlich erhöht worden. Für die Zahlung von Frachtbeträgen ist ein bargeldloses Verfahren mit der Möglichkeit der Stundung entwickelt worden.

Die Eisenbahngesellschaften sind eifrig bemüht, die Landwirtschaft, einschließlich des Wein- und Obstbaues, des Baues von Arzneipflanzen usw., zu fördern, um ihren Strecken Verkehr zuzuführen. Sie dienen damit zugleich dem allgemeinen Vorteil des Volkes. Paris hat bekanntlich Arbeitskräfte in großer Menge vom Lande weggezogen, und durch Hebung der Landwirtschaft hofft man, wieder Arbeitskräfte auf das Land zuzuführen und dadurch den schädlichen Einfluß der Großstadt, namentlich in bezug auf die Bevölkerungszahl, zu bekämpfen.

Die französischen Eisenbahnen haben im Jahre 1925 schwer unter Unfällen zu leiden gehabt. Der Grund dafür ist noch nicht einwandfrei festgestellt, vielleicht auch nicht feststellbar. Einerseits wird die Schuld dem schlechten Zustand des Oberbaus zugeschrieben, andererseits wird behauptet, die Zubilligung von Belohnungen an Lokomotivführer für das Einbringen von Verspätungen führe zu unzulässig hohen und daher gefahrbringenden Fahrgeschwindigkeiten.

Die bauliche Tätigkeit der französischen Eisenbahnen erstreckt sich in der Hauptsache auf Um- und Erweiterungsbauten bestehender Bahnhöfe. Nur an der Grenze mit Spanien und zur besseren Verbindung von Elsaß-Lothringen mit dem übrigen französischen Eisenbahnnetz sind Streckenneubauten im Gange, die sich der Vervollendung nähern. Die Einführung elektrischen Betriebes, sowohl im Fernverkehr wie im Pariser Vorortverkehr, macht Fortschritte. Besonders gepflegt wird der Verkehr über die spanische und italienische Grenze durch Einlegung neuer Züge, zum Teil mit erhöhten Bequemlichkeiten.

Belgien.

Trotz zufriedenstellender wirtschaftlicher Lage und nicht ungünstigen Verkehrs wird bei hohen Ausgaben das Jahr für die Staatsbahnen voraussichtlich mit einem nicht unbeträchtlichen Betriebsverlust schließen. Eine Anzahl größerer Eisenbahnbauten und -Anlagen ist im Gange, so in Brüssel, Antwerpen und Lüttich. Bemerkenswert ist, daß sich auch in diesem Lande eine Bewegung geltend macht, die die Beseitigung des Staatsbetriebes und ihren Ersatz durch Privatunternehmen fordert.

Polen.

Die Lage der Eisenbahnen in Polen hat sich im Zusammenhange mit der polnischen Wirtschafts- und Geldkrise seit Ende 1924 erheblich verschlechtert. Ein Eingehen auf die in Zloty erstellten Einnahmen und Ausgaben der Bahnen im Jahre 1925 ergibt kein zutreffendes Urteil wegen des fortschreitenden Wäh-

rungsverfalls. Es muß daher hier die weitere Entwicklung zunächst abgewartet werden, bis sich ein hinreichend klares Bild über das Unternehmen der polnischen Bahnen gewinnen läßt.

Tschechoslowakei.

Die tschechoslowakischen Staatsbahnen haben im abgelaufenen Jahre insofern eine wesentliche Veränderung erfahren, als sie auf Grund eines Gesetzes aus dem Jahre 1922 in ein kaufmännisches Unternehmen umgewandelt worden sind. Zur Geschäftsführung des Unternehmens ist ein Verwaltungsrat bestimmt, der aus 10 Mitgliedern und ebensovielen Ersatzleuten aus Kreisen der Ministerialbeamten besteht. Im Zusammenhang mit der Durchführung der Kommerzialisierung steht unter anderem der mit Gesetz vom 22. Dezember 1922 angeordnete Abbau, nach welchem 10 % der Eisenbahnbediensteten (170 000) aus dem staatlichen Eisenbahndienst zu entlassen sind.

Die Verstaatlichungsaktion hat im abgelaufenen Jahre einen bedeutenden Schritt vorwärts getan. Durch das Gesetz vom 25. Juni, Nr. 156 Slg. d. Ges. u. Vdg., hat die tschechoslowakische Republik 48 in Böhmen gelegene Lokalbahnen mit einer Betriebslänge von 1859 km und einem Gesamteinrichtungskapital von 217 Mill. Kronen erworben. Die an die Verstaatlichung geknüpfte Hoffnung der Verfrachter, daß von nun an keine gebrochene, sondern eine direkte Frachtberechnung bei Sendungen nach und aus Stationen der verstaatlichten Lokalbahnen stattfinden werde, erfüllte sich nicht; um den Wünschen der Interessenten teilweise entgegenzukommen, wurden auf den verstaatlichten Linien die Frachttafeln der tschechoslowakischen Staatsbahnen eingeführt, wodurch eine geringe Verbilligung eingetreten ist. Die gebrochene Frachtberechnung blieb aber weiter in Kraft.

Eine weitere Vergrößerung des ursprünglichen Staatsbahnnetzes (9047 km) trat durch die im Januar des abgelaufenen Jahres eröffnete, neue 34 km lange Bahnlinie Zvolen (Altsohl)-Krupina (Krapfen) ein, deren Bau 2 Jahre währte und rund 64 Mill. Kronen kostete.

Die Elektrisierung ist noch nirgends soweit vorgeschritten, daß man zur Aufnahme des elektrischen Betriebes hätte schreiten können. Zur Bewältigung des Verkehrs dienten (nach dem Stande vom 1. Januar 1925) 10 852 Personen- und 118 934 Güterwagen. Die Entwicklung des Güterverkehrs geht daraus hervor, daß im Zeitabschnitt vom 1. Januar bis 31. August 1924 3 161 658 Wagen, im gleichen Abschnitt des abgelaufenen Jahres 3 210 177 Wagen beladen wurden. Die Steigerung betrug also rund 6 %. Es ist anzunehmen, daß sie bis Ende 1925 noch stärker geworden ist, weil die diesjährige Rübenkampagne auf 5 Mill. t Rüben geschätzt wird. Zur Erzielung größerer Personalsparnisse wurde auf den slowakischen Strecken und den Linien Böhm. Trübau-Preßburg und Böhm. Trübau-Brünn die Luftdruckbremse Kunze-Knorr eingeführt.

Die Tarifpolitik der tschechoslowakischen Staatsbahnverwaltung war im abgelaufenen Jahre durch den Kampf um die italienischen Adriaufhäfen und weiter durch den Kampf um die Zuckertransporte aus Nord-Mähren und Schlesien nach der Schweiz gekennzeichnet. In beiden Fällen hat der Tarifkampf sehr scharfe Formen angenommen. Wiederholte Frachtbegünstigungen für Güter nach Triest oder Fiume, oder für Zuckersendungen über die Arlberglinien waren dazu bestimmt, Transporte von den reichsdeutschen Häfen und den reichsdeutschen Strecken nach der Schweiz abzulenken, obwohl dieser Weg der natürlichere ist. Um die dauernde Kohlenkrise zu mildern, wurde mit 1. Oktober 1925 eine 15 %ige Frachtermäßigung für Aushufkohle aus allen Revieren, mit Ausnahme jener von Ostrau und Karwin, und außerdem eine Herabsetzung der Aushufsätze für Koks aus dem Ostrauer und Karwiner Revier eingeführt.

Die Investitionstätigkeit war im abgelaufenen Jahr mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Mittel wesentlich eingeschränkt.

Südslawien.

Die südslawischen Eisenbahnen haben ein Jahr ruhiger Entwicklung hinter sich. Das Auswechseln des schwachen Oberbaues hat auf fast allen Hauptlinien Fortschritte gemacht, so daß die Zuggeschwindigkeiten allgemein hinaufgesetzt werden konnten. Auch die Zahl der Lokomotiven und Wagen hat zugenommen. Beides ist zum großen Teile auf Reparationslieferungen Deutschlands zurückzuführen.

Trotzdem stellt ein letzthin bekannt gewordener Bericht des Verkehrsministeriums fest, daß die Leistungen der Eisenbahnen noch lange nicht soweit sind, den Anforderungen wenigstens annähernd zu entsprechen, die Industrie und Handel an sie stellen. So sind die Linien im Banat und in Südserbien noch in einem ziemlich unzulänglichen Zustande, der nicht einmal die Freibeweglichkeit der Wagen sichert. Ebenso haben sich auf der Hauptlinie Laibach-Agram-Belgrad die Verkehrsstauungen so gehäuft, daß der Ausbau des zweiten Gleises eine dringende Notwendigkeit geworden ist. Es ist das eine Folge davon, daß der Verkehr, der früher in diesem Teile Europas hauptsächlich nord-südliche Richtung hatte (Wiener-Triest, Budapest-Agram-Fiume, Budapest-Belgrad-Nisch-Orient) in eine entschiedene ost-westliche Richtung umgeschlagen ist, der die bestehenden Eisenbahneinrichtungen nicht genügen können.

In bezug auf die Fahrbetriebsmittel stellt der Bericht fest, daß den Werkstätten nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden konnten und die Ausbesserungsarbeiten daher im Rückstand geblieben sind. Auch die Neuanschaffungen konnten sich infolgedessen nicht voll auswirken. Für das nächste Jahr hofft man Abhilfe schaffen zu können. Es wurden infolgedessen die Wagenleihverträge mit dem 1. Januar 1926 gekündigt, mit Ausnahme derjenigen mit der Südbahn (Donau-Save-Adriabahn).

Der Bericht weist schließlich darauf hin, daß die gemeinsame Verwaltung vollspuriger und schmalspuriger Bahnen sich als unzweckmäßig erwiesen habe, da in diesem Falle die Neigung besteht, die letzteren mit ihren viel einfacheren Verhältnissen zum Schaden der Wirtschaftlichkeit nach derselben Weise zu behandeln wie die Vollspurbahnen. Es wird deshalb erwogen, das bosnische und serbische zusammenhängende Schmalspurnetz durch eine besondere Direktion verwalten zu lassen.

Von den Bauten ist zu erwähnen: Bei der Donaubrücke von Pantschowa hat man darauf verzichtet, eine gemeinsame Brücke für Straße und Eisenbahn zu bauen. Es soll vielmehr zunächst nur die Eisenbahnbrücke ausgeführt werden, dagegen sollen die Widerlager und Pfeiler solche Abmessungen erhalten, daß sie auch für die später zu erbauende Straßenbrücke entsprechen.

Der neue 3200 m lange Tunnel durch den Iwan, der Wasserscheide zwischen Bosna und Narenta, ein Glied der neuen vollspurigen Bahn Sarajewo-Mostar-Ragusa, kommt demnächst zur Vergebung.

Rumänien.

Die Rumänischen Staatsbahnen haben im vergangenen Jahre eine wichtige Organisationsänderung erfahren, indem ihnen Eigenverwaltung mit ziemlich ausgedehnten Rechten zugebilligt wurde. Sie sind, wenigstens grundsätzlich, der unmittelbaren Einwirkung des Verkehrsministeriums entzogen und auch parlamentarischen Einflüssen gegenüber unabhängiger gemacht, da ihr Haushalt nicht mehr der Genehmigung der Gesetzgebung bedarf. Dieser unterliegt nur die Bestimmung bei Überschuß oder Fehlbetrag. Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten, ist den Rumänischen Staatsbahnen nicht gelungen. Im Jahre 1924 war die Betriebszahl 118, und auch in dem laufenden Jahre, für das die Rechnungen noch nicht abgeschlossen sind, wird sie nicht besser geworden sein, da der Verwaltungsrat für das nächste Jahr bei einem Gesamtbudget von zehn Milliarden einen Fehlbetrag von zwei Milliarden Lei veranschlagte, zu dessen Deckung eine Tarifierhöhung von rund 30 % vorgeschlagen wurde. Allerdings sind die rumänischen Tarife, worauf wieder-

holt (S. 219 und 1295 des Jahrganges 1925) hingewiesen wurde, die niedrigsten in ganz Europa.

Der Verwaltungsrat versucht nun auch den vielfachen außerordentlichen Tarifnachlässen und im Personenverkehr den weitgehenden Vergünstigungen entgegenzutreten und die betreffenden Lasten auf diejenigen Verwaltungen überzuwälzen, die aus allgemeinen oder besonderen volkswirtschaftlichen Gründen, mit denen die Eisenbahn nichts zu schaffen hat, solche Nachlässe bisher durchzusetzen pflegten. Es bleibt abzuwarten, wie weit das gelingen wird. Eine wirkliche Unabhängigkeit der Eisenbahn ist jedenfalls erst möglich, wenn keine staatlichen Zuschüsse mehr erforderlich sind.

Absolut genommen, hat der Verkehr im vergangenen Jahre zugenommen. Genaue Zahlen liegen nur bezüglich der Roh-einnahmen vor, die in den ersten neun Monaten des Berichtsjahres 4523 Millionen Lei ausmachten gegen 3011 Millionen des selben Zeitraumes im Jahre 1924, was einer Erhöhung von 50 % entspricht. Wahrscheinlich haben die Ausgaben im selben Maße zugenommen. Ein Ausweis hierüber ist nicht veröffentlicht worden.

Das rollende Material wurde auch im vergangenen Jahre im wesentlichen auf Reparationskonto ergänzt, und zwar Lokomotiven sowohl wie D-Zugwagen I. und II. Klasse. Da die eigenen Werkstätten der Bahn noch lange nicht imstande sind, die Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, wurden auch im Berichtsjahre im Rahmen der verfügbaren Gelder große Aufträge an die Privatindustrie vergeben. Es gelang aber auch in diesem Jahre nicht, die schon seit Jahren gehaltene Höhe von etwa 50 000 betriebsfähiger Wagen wesentlich heraufzusetzen. Die etwas bessere Wagengestellung ist auf die Besserung des Wagenumlaufes zurückzuführen. Im Personenverkehr ist der Fernverkehr im großen und ganzen auf Vorkriegeshöhe gebracht, teilweise sogar darüber hinausgegangen. Die Überfüllung der Züge hat etwas abgenommen, ist aber, solange die billigen Tarife und die weitgehenden Vergünstigungen nicht abgebaut werden, in den Hauptverkehrszeiten nicht zu beseitigen, da aus Mangel an rollendem Material Vor- bzw. Nachzüge zu den fahrplanmäßigen Zügen nicht gefahren werden können. Bei den Personenzügen liegen die Verhältnisse noch immer sehr ungünstig. Die rasch zunehmende Industrialisierung des Landes macht die unteren Volksschichten immer mehr beweglich und der Mangel von Wagen III. Klasse wird daher schon sehr fühlbar.

Die Bautätigkeit ist in Ermangelung von größeren Krediten sehr beschränkt. Es gelang in diesem Jahre hauptsächlich mit Hilfe des von Deutschland auf Reparationskonto gelieferten Oberbaumaterials, die Linie Bukarest-Galatz in Ordnung zu bringen, so daß die Grundgeschwindigkeit der Schnellzüge auf 90 km erhöht werden kann, ebenso ist die Auswechslung des Oberbaues der Linien Piatra Olt-Rimnik und Kronstadt-Schäßburg im Zuge. Der Ausbau der früheren Lokalbahn Großwardein-Valea-Lui-Mihai (Ermihályfalva) zu einer Hauptlinie, als einer Teilstrecke der Verbindung Bukarest-Kaschau-Prag wurde im vergangenen Jahre beendet.

Von den Neubaustrecken wurde die 22 km lange Strecke Hamangia-Babadag in der Dobrudscha am 1. November dem Verkehr übergeben, die Karpathenquerbahn Kronstadt-Buzeu ist im lang-samen Ausbau begriffen.

Durch den Anfang Dezember abgeschlossenen Vertrag über die Regelung der Kriegsschulden Rumäniens in Amerika ist der Weg freigemacht für ausländische Kredite. Man hofft daher in Rumänien in den nächsten Jahren ein schnelleres Tempo der Entwicklung auch im Eisenbahnwesen einschlagen zu können als es bisher möglich war, da der Staat seit Kriegsschluß fast ganz auf eigene Kräfte angewiesen war.

Bulgarien.

Bei den Bulgarischen Staatsbahnen machten sich die Auswirkungen des Weltkrieges auch weiterhin geltend. Die Bahnunterhaltung läßt zu wünschen übrig, die Bahnanlage, die Loko-

motiven und Wagen entsprechen nicht den Anforderungen des Verkehrs. Die Bulgarischen Staatsbahnen bedürfen somit dringend technischer Verbesserungen. Es kommt hinzu, daß die Eisenbahneinnahmen in weitgehendem Maße für die Regelung des Staatsbudgets herangezogen werden. Hierunter leiden naturgemäß die selbständige Verwaltung und die eigenen Finanzen der Bulgarischen Staatsbahnen, die zurzeit unter diesen Verhältnissen eine schwere Krise durchmachen.

Griechenland.

Die verworrenen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse Griechenlands in Verbindung mit dem gebirgigen Charakter des Landes verhinderten bisher einen großzügigen Ausbau des Netzes, das etwa 2600 km umfaßt. Vollspurig betrieben wird jedoch nur etwa die Hälfte. Die übrigen Linien weisen die verschiedensten Schmalspuren auf. Zweigleisig ist nur die elektrisch betriebene Strecke Athen-Piräus. Eine belgische Gruppe bewirbt sich um den Ausbau des Netzes in einer Länge von 350 km. Der Bau einer Verbindung des Hafens Kawala mit der bestehenden Eisenbahn Saloniki-Dedeagatsch wurde beschlossen.

Rußland.

Das Eisenbahnwesen Rußlands zeigt im abgelaufenen Jahre eine gewisse langsam vorwärtsschreitende Besserung. Von symptomatischer Bedeutung sind die Hebung des Güterverkehrs, die Senkung der Reparaturstandszahl der Lokomotiven und Wagen, die Erhöhung der Fahrgeschwindigkeiten der Personenzüge. Diese Maßnahmen erscheinen an sich als beachtliche Leistungen. Dabei darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß noch immer das gesamte Eisenbahnwesen Rußlands mit geringen Ausnahmen einer dringenden Erneuerung bedarf, die gewaltige Kapitalien erfordern würde. Mit den unzulänglichen finanziellen Mitteln, die den russischen Bahnen zur Verfügung stehen, kann allerdings ein solches Vorhaben in absehbarer Zeit nicht ausgeführt werden. Der Fehlbetrag der Bahnen wird für das Jahr 1924/25 auf rund 250 Millionen Rubel angegeben. Trotz dieser Finanzlage und ungeachtet der schweren Wirtschaftskrisis, in der sich Rußland befindet, sind die Bemühungen bezeichnenderweise — wie zur zaristischen Zeit — immer mehr auf den Bau neuer Linien gerichtet. Im Jahre 1925 hat das Volkskommissariat für Verkehrswesen 14 Millionen Rubel für Neubaustrecken ausgeworfen; im Wirtschaftsjahr 1925/26 sollen rund 1300 Werst vollendet werden. Im Jahre 1925 wurden einige neue Linien in Betrieb genommen.

Von einer Erreichung der Leistungen aus der Zeit vor dem Weltkriege sind die russischen Bahnen noch recht weit entfernt. Das muß gegenüber einigen gegenteiligen sowjetrussischen Äußerungen — selbst in nicherussischen Zeitschriften — ausdrücklich festgestellt werden.

Der Güterverkehr stieg im Wirtschaftsjahre 1924/25 schätzungsweise auf 62 % des Verkehrs im Jahre 1913. Es wurde im September 1925 die Höchstleistungszahl seit der Oktoberrevolution erreicht. Nach amtlichen russischen Angaben betrug nämlich in diesem Monat die tägliche durchschnittliche Versandzahl für alle Bahnen 22 932 Wagen, d. i. ein Mehr gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 38,4 %. Ende Oktober wurden sogar 29 000 Wagen beladen. Diese Leistung ist jedoch nur dadurch erreicht worden, daß die Untersuchungsfrist der Wagen um mehrere Monate überschritten und der Wagenbestand nicht vollständig ausgebessert wurde. Dabei stellt die mangelhafte Ausrüstung der Werkstätten, die den gesteigerten Ansprüchen nicht zu genügen vermag, überhaupt eine Ausbesserung größeren Umfanges in Frage. Trotzdem wird von sowjetrussischer Seite der vorhandene Güterwagenbestand für die Bedienung des Verkehrs im Jahre 1926 noch als vollkommen ausreichend erachtet.

Zur Verladung kamen hauptsächlich Metalle, Getreide, Kohlen und Holz. Die Zahl der Diebstähle und des Verlustes der Güter hat weiter abgenommen. Bereits im Anfang der Herbstkampagne

traten zahlreiche Stockungen im Güterverkehr durch mangelhafte Wagenverteilung ein, die sich in teilweiser Unterbrechung der Verladung äußerten; infolge Fiaskos der Getreidekampagne hat sich dann die Frage der Wagendispositionen von selbst erledigt.

Die Tarifpolitik weist keine einheitliche Linie auf, weil sie auf die fortwährend wechselnden Bedürfnisse der Wirtschaft abgestimmt wurde. Bei Änderung der Gütertarife war nach dem eigenen russischen Zugeständnis häufig ein Element „des Zufalls und der Systemlosigkeit“ zu beobachten. Zu bemerken ist, daß die Getreidetarife für gewisse Entfernungen und Strecken befristet herabgesetzt wurden.

Der Normung wird steigendes Interesse zugewandt, nicht zuletzt in der Absicht, auch den Arbeitslohn zu erhöhen, denn das Existenzminimum war für zahlreiche Bahnbedienstete noch immer nicht gegeben. Für das Personal sind zurzeit neue Laufbahnvorschriften ausgearbeitet.

Die Neubeschaffungen an Fahrzeugen sind nicht erheblich. In den russischen Fabriken wurden im Jahre 1925 nur 88 Lokomotiven gebaut, während 161 planmäßig fertiggestellt werden sollten. Aus dem Auslande kamen 1924/25 die letzten dort bestellten Lokomotiven an, nämlich 73. Die Einrichtung der elektrischen Zugbeleuchtung ist in den Personenwagen aller Fernzüge der Oktobereisenbahn in Angriff genommen.

Im internationalen Verkehr wurde ein weiterer Fortschritt durch Ausbau der direkten Personen- und Gütertarife mit Deutschland, und zwar Ostpreußen, im Verkehr über die Randstaaten, sowie durch Einführung des direkten Übergangs von Güterwagen der Breitspur auf die Vollspur erzielt. Ferner ist in dem deutsch-russischen Vertrage vom 12. Oktober 1925 ein Eisenbahnabkommen eingeschlossen, durch das die Meistbegünstigung im Personen- und Güterverkehr ausgesprochen und Königsberg den Ostseehäfen Rußlands und der Randstaaten tarifarisch gleichgestellt wird. Weiterhin wurden Verhandlungen mit China und Japan über Erstellung des direkten Personen- und Güterverkehrs und Einrichtung einer Expreszugverbindung nach dem Fernen Osten mit verkürzter Reisedauer angebahnt für den Verkehr Japan-Rußland-Westeuropa.

Litauen, Lettland, Estland.

Die Entwicklung der Eisenbahnverhältnisse in Litauen, Lettland und Estland wird durch einen fortschreitenden Ausbau des Verkehrsnetzes in Verbindung mit der Zunahme des Verkehrs gekennzeichnet.

Litauen ist bestrebt, den wachsenden Durchgangsverkehr in stärkerem Maße als bisher über eigene Strecken zu leiten. Der Bau der Linie Schaulen-Telschi-Memel geht neben dem Ausbau der Hafenanlagen Memel und Polangen vor sich; gleichzeitig wird der Autoverkehr auf dem Lande wie in der Stadt erweitert.

Lettlands Eisenbahnen haben sich nicht ungünstig weiterentwickelt. Die Einnahmen haben in den Monaten April-Oktober (einschließlich) 1925 um 5 % gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres zugenommen; die Erhöhung ist zum Teil auf den gesteigerten Personen- und Gepäckverkehr zurückzuführen. Die gespannte Finanzlage des Landes machte jedoch auch im Jahre 1925 eine scharfe Beschränkung aller irgendwie entbehrlichen Ausgaben erforderlich. Demgemäß wurden im wesentlichen nur Erneuerungsbauten auf den Strecken ausgeführt. Immerhin ist seit kurzem der Bau einer 80 km langen Bahn in russischer Breitspur zur Umgehung des litauischen Gebiets, das die Strecke Libau-Mitau schneidet, begonnen. Der Personenwagen- und Lokomotivbestand der Bahnen ist erweitert durch Neubeschaffungen bei der Fabrik Phoenix in Riga und durch Ankauf von 200 alten Lokomotiven aus Sowjetrußland.

In Estland ist die Elektrisierung der Bahnen nicht fortgesetzt worden. Dagegen ist eine neue schmalspurige Bahn im Herbst in Betrieb genommen: Von Sonda (an der Strecke Reval-

Narwa) nach Mustvee (am Peipussee) in Länge von 62 km. Die Strecke dient hauptsächlich dem Güterverkehr (Abfuhr von Holz). Eine im Juli 1925 mit dem englischen Konzern Becos (britische Vereinigung von Maschinenfabriken für den Handel mit Rußland und dem Osten) abgeschlossene Eisenbahnmaterialeinleihe von 110 000 Pfund Sterling, die von der englischen Regierung aus dem Exportfonds garantiert ist, sichert den weiteren Ausbau des estnischen Bahnnetzes. Im Haushalt für 1926 ist zu diesem Zwecke ein Betrag von 44 Millionen Estimark eingestellt; voraussichtlich werden die Linien Pernau-Turgel mit einer Abzweigung nach Lelle und Gr. St. Johannis-Taps in Angriff genommen.

Finnland.

Recht günstig erscheint die Lage der Eisenbahnen in Finnland. Die Einnahmen der Staatseisenbahnen haben sich auch im Jahre 1925 erhöht, und zwar auf 283 Mill. Finmark für die Zeit Januar—Mai 1925 (gegen 266 Mill. im Jahre 1924). Allerdings ist der Personenverkehr auf den Bahnen stark zurückgegangen, nämlich für die Zeit Januar-April 1925 von 8,5 Mill. Reisenden (im gleichen Zeitraum 1924) auf 7 Mill., was auf die Konkurrenz der Autobusse auf kurzen Strecken und die Erhöhung der Eisenbahn-Personentarife zurückzuführen ist. Dagegen ist der Güterverkehr etwas gestiegen. Die Ausgaben sind zurückgegangen für Januar-April von 184 Mill. Fmk. im Jahre 1924 auf 175,5 Mill. im Jahre 1925. Nach dem Staatshaushaltsplan werden die Gesamteinnahmen der Bahnen für 1926 auf 720 Mill. Fmk. veranschlagt, d. h. 10 Mill. mehr als im Jahre 1925. Diese Auffassung erscheint gerechtfertigt. Der Betriebsüberschuß der Bahn beträgt 46,6 Mill. Fmk. für Januar-April 1925 gegenüber 25,8 Mill. im gleichen Zeitraum 1924, was zum Teil eine Folge der Tarifierhöhungen ist.

Neben einer Vergrößerung des Wagen- und Lokomotivparks wurde die Erweiterung des Bahnnetzes durchgeführt. Im Sommer 1925 ist der regelmäßige Zugverkehr auf der neuen Strecke Haapajärvi-Pyhäsalmi der Bahn Ylivieska-Joensuu eröffnet worden. Ferner wurde der Hafen in Yxpilä, der mächtigste Einfuhr- und Ausfuhrhafen für den mittleren Österbotten durch Bau eines neuen Hafendammes und einer Bahnlinie für den direkten Umschlagverkehr gefördert. Im übrigen macht sich auch in Finnland bereits die Konkurrenz des Automobils stark bemerkbar.

Türkei.

Um den wirtschaftlichen Nöten der östlichen Vilajete abzuweichen, wurde in erster Linie zum Ausbau der Eisenbahnlinien Angora-Siwas und Samsun-Siwas geschritten. Von der ersteren Linie sind derzeit 103 km bereits dem öffentlichen Verkehre übergeben, der Tunnel in km 110 wurde am 25. Juni beendet und die übrige Linie bis zum km 200 ist im Bau, bis zum km 233 aber schon an Unternehmer vergeben. Von da bis Kaisarije (Caesarea) sind derzeit die technischen Vorarbeiten im Gange. Bezeichnend für die Bauschwierigkeiten ist, daß die Linie bereits bis zum km 233 nicht weniger als 22 Tunnel aufzuweisen hat. Die Linie Samsun-Siwas ist weniger fortgeschritten, die Bauarbeiten sind bis zum Kilometer 93, die technischen Vorarbeiten bis zum Kilometer 140 (Amasia) im Gange.

Bei der Beschränktheit der vorhandenen Mittel werden diese Linien, deren Bauzeit günstigsten Falls drei Jahre betragen wird, auf lange Zeit hinaus die einzigen vollspurigen Neubauten bleiben. Bei den schwierigen Geländebedingungen und der geringen Verkehrsdichtigkeit sind diese wohl vorläufig nirgends in Kleinasien wirtschaftlich zu rechtfertigen. Dagegen besteht ein umfangreiches Bauprogramm in Schmalspurbahnen, die eher eine angemessene Verzinsung des Baukapitals erhoffen lassen.

Großbritannien.

Das Ereignis des Jahres im Eisenbahnleben von England war die Hundertjahrfeier der Eisenbahn. Im Zusammenhang mit einer Tagung des Internationalen Eisenbahn-Kongreßverbandes

wurde das hundertjährige Bestehen der Eisenbahn Stockton-Darlington durch eine Ausstellung von Denkwürdigkeiten aus dem Gebiete des Eisenbahnwesens und durch einen Festzug von Lokomotiven und Wagen gefeiert, der sich am 2. Juli über die Jubiläumstrecke bewegte.

Ein zweiter Gedenktag, allerdings von geringerer Bedeutung als jener, war der des fünfzigjährigen Bestehens der Vliessinger Dampfverbindung Englands mit dem Festlande. Unter Schwierigkeiten gegründet, hatte die Gesellschaft „Zeeland“ vor dem Kriege eine maßgebende Rolle im englisch-festländischen Verkehr gespielt. Nach den Erschütterungen, die der Krieg brachte, zeigt der Verkehr jetzt wieder eine Zunahme. Der Betriebsüberschuß des Jahres 1924 mußte freilich noch zur Tilgung alter Fehlbeträge verwendet werden, doch sind die Aussichten für die Zukunft günstig, so daß bald wieder die Ausschüttung eines Gewinnanteils an die Geldgeber zu erwarten ist.

Der über die Grenzen der britischen Inseln hinausgehende, mit der Eisenbahn im engen Zusammenhang stehende Verkehr ist durch die Eisenbahnfähre Harwich-Zeebrügge, für die 1925 das erste volle Betriebsjahr war, lebhaft gefördert worden. Der Verkehr hat sich günstig entwickelt, und auch die Eisenbahnen Deutschlands sind neuerdings in ihn einbezogen worden.

Der Tiefstand des englischen Wirtschaftslebens verfehlt nicht, seinen Einfluß auch in der Wirtschaft der Eisenbahnen geltend zu machen. Der Verkehr der schweren Massengüter, Kohle und Erze, hat stark abgenommen. Die Betriebseinnahmen sind im Laufe des Jahres infolgedessen zurückgegangen. Nicht nur die Eisenbahngesellschaften selbst werden dadurch beunruhigt, sondern auch die Börse hat daraus die Folgerungen gezogen: die Eisenbahnwerte haben zeitweilig so niedrig gestanden wie seit langem nicht. Die Eisenbahngesellschaften werden lebhaft angegriffen, weil sie ihre nach dem Kriege erhöhten Tarife noch nicht wieder auf den Stand der Vorkriegszeit abgebaut haben, sie erklären aber, dazu nicht imstande zu sein. Bemühungen, an Löhnen zu sparen, sind erfolglos gewesen; alle Betriebsstoffe stehen hoch im Preis, und so ist der Widerstand der Eisenbahngesellschaften gegen Tarifierabsetzungen wohl zu verstehen. In besonders kritischer Lage befinden sich die Eisenbahnen von Irland. Mit großem Neid weisen die Eisenbahnen auf den Kohlenbergbau hin, dem es gelungen ist, staatliche Geldunterstützung zu erlangen. Allerdings erwarten sie andererseits, daß die dadurch geschaffene Möglichkeit vermehrter Ausfuhr von Kohlen auch förderlich auf den Eisenbahnverkehr wirken wird. Trotz ihrer mißlichen wirtschaftlichen Lage machen die Eisenbahngesellschaften Anstrengungen, ihr Teil zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und zur Förderung des Erwerbslebens beizutragen, indem sie hohe Aufwendungen, namentlich für die Beschaffung von Betriebsmitteln, teils bereits gemacht haben, teils in Aussicht stellen. Die Einführung elektrischen Betriebes auf der Südbahn, die neben ihrer Bedeutung für den Verkehr auch Einfluß auf die einschlägigen Zweige des Gewerbes hat, hat Fortschritte gemacht, aber gerade die Südbahn ist an erster Stelle die Zielscheibe heftiger Angriffe, die gegen die englischen Eisenbahnen erhoben werden, indem ihnen Rückständigkeit vorgeworfen wird. Sie suchen sich dagegen zu wehren, indem sie auf ihre großen Leistungen, namentlich im verdichteten Personenverkehr, hinweisen. Der Oster- und Pfingstverkehr, der Verkehr zu den Rennen und der Sommerverkehr ist 1925 außerordentlich hoch gewesen und nach Ansicht der Eisenbahngesellschaften in durchaus zufriedenstellender Weise bedient worden. Lord Monkswell, eine außerhalb des Eisenbahndienstes stehende Autorität auf diesem Gebiet, wirft den Eisenbahnen in offenen Briefen an die Times namentlich Rückständigkeit in bezug auf die Fahrgeschwindigkeit der Züge und die technischen Einrichtungen, die diese beeinflussen, vor, während die Fachleute der Eisenbahnen selbst demgegenüber — und wohl mit Recht — behaupten, daß sie die Fortschritte der Technik verfolgen und das äußerste leisten, was sich heute unter Berücksichtigung auch der wirtschaftlichen Verhältnisse leisten läßt.

Im Londoner Vorortverkehr ist eine neue Verbindung nach Watford in Betrieb genommen worden. Das Netz der Untergrundbahnen wird durch Neubauten auf dem rechten Themseufer erweitert. Der Fahrplan der Untergrundbahnen ist verdichtet worden. Zur Entlastung der Straßen vom Güterverkehr ist der Bau einer Güteruntergrundbahn geplant.

Amerika.

Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Amerika traten mit der Zuversicht in das Jahr 1925 ein, daß es ihnen lebhaften Verkehr und damit reichliche Einnahmen bringen würde. Diese Hoffnung hat sich erfüllt, wie schon allein aus der Angabe hervorgeht, daß in der zweiten Hälfte des Jahres die Zahl der in einer Woche beladenen Güterwagen die Million überschritten hat und dauernd auf dieser Höhe geblieben ist. Das Jahr 1923, das bisher die Höchstleistungen im Eisenbahnverkehr gebracht hatte, ist im Jahre 1925 in vielen Beziehungen übertroffen worden. Allerdings wird dabei auch über hohe Lasten geklagt, die die Eisenbahngesellschaften, namentlich auch durch ihre Besteuerung, zu tragen haben. Auch die Löhne sind hoch, das trägt aber neben der Arbeiterzufriedenstellenden Regelung der Arbeitszeit dazu bei, Zwistigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hintanzuhalten, und so ist das Jahr 1925, im großen ganzen ein ereignisloses, auch in dieser Beziehung ohne Störungen verlaufen. Ein Bergarbeiterausstand in den Anthrazit-Bezirken hatte zwar auf den Verkehr der an der Abförderung der Kohle beteiligten Eisenbahnen im Herbst einen nachteiligen Einfluß mit Rückwirkung auf die Arbeiter, die infolgedessen in großer Zahl entlassen werden mußten. Der Ausstand muß aber gütlich beigelegt worden und der Verkehr muß wieder auf die alte Höhe angewachsen sein, wie aus dem Ausbleiben gegenteiliger Nachrichten geschlossen werden muß.

Die Zunahme des Verkehrs hat eine Anzahl Erweiterungsbauten, namentlich der Personenanlagen, nötig gemacht. Andererseits sind Eisenbahnen, zum Teil in voller Ausdehnung, aber auch auf Teilstrecken, stillgelegt worden, weil ihr Verkehr den Betrieb nicht mehr lohnend erscheinen ließ. Die Eisenbahnen klagen zwar sehr über den Wettbewerb, den ihnen der Kraftwagen bereitet, und schieben ihm die Schuld an dem Verkehrsrückgang auf den stillgelegten Strecken zu. Sie mögen zwar Recht haben, daß ihnen der Kraftwagen Verkehr entzieht, gerade betreffs der Strecken, auf denen der Betrieb eingestellt worden ist, es wird aber von anderer Seite behauptet, daß hierfür andere Gründe, Wettbewerb anderer Eisenbahnen, Rückgang des Verkehrs infolge von Umstellungen im Wirtschaftsleben, verantwortlich zu machen sind. Auf der anderen Seite widmen die Eisenbahnen dem Kraftwagen große Aufmerksamkeit, indem sie den Betrieb von Kraftwagenstrecken in ihren Arbeitsplan aufnehmen, um die aus der Abwanderung des Verkehrs auf die Straße ihnen zunächst entgehenden Einnahmen auf Umwegen wieder in ihre Kassen zu lenken.

Die endgültige Regelung der Frachtsätze läßt noch auf sich warten, ebenso macht der Zusammenschluß der Eisenbahngesellschaften zu größeren Gruppen keine nennenswerten Fortschritte.

Als ein bemerkenswertes Ereignis, das seinen Einfluß auf den Verkehr der deutschen Eisenbahnen hoffentlich nicht verfehlen wird, ist die Eröffnung des German Railroads Information Office in New York anzusehen, das der Werbung von Verkehr aus Amerika für die deutschen Eisenbahnen dienen soll und sich gleich im Anfang lebhaften Zuspruchs zu erfreuen hatte. Andererseits entwickeln auch die amerikanischen Eisenbahnen eine lebhaftere Werbetätigkeit, um ihren Personenverkehr, der zeitweilig zurückgegangen war, wieder zu heben; sie haben zu diesem Zweck sehr beträchtliche Geldmittel bereitgestellt.

Die Eisenbahnen Kanadas wiesen Ende 1924 ein Netz von 64498 km auf, von denen jedoch nur 4216 km zweigleisig waren. Der Zuwachs im genannten Jahre betrug 1217 km. Kanada ist ein Land von riesiger Ausdehnung mit einem weitmaschigen

Eisenbahnnetz, das aber nur einen geringen Verkehr aufweist. Darum genügt im Jahre 1924 ein Lokomotivpark von nur 5857 Lokomotiven, unter denen sich 29 elektrische befanden. Ein Ausschuß, der sich mit der Frage einer Zusammenfassung der Kanadischen Pacific Eisenbahn mit den Staatsbahnen befaßte, hat sich für eine Vereinigung ausgesprochen. Das neue Unternehmen soll ähnlich wie der jetzige Staatsbahnbetrieb losgeköst vom Staatshaushalt sein und von einem aus 15 Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat geleitet werden.

In Mexiko haben die Staatsbahnen am 1. Juli 1925 eine Neuordnung erfahren, deren Hauptziel Ersparnis ist. Die Entlassung von 14000 Mann wie die Abschaffung der Freifahrt ausweise ist beabsichtigt. Die Bahnen Mexikos litten bis vor kurzem unter den unruhigen politischen Verhältnissen und fangen erst jetzt an, sich wieder zu erholen. So wies die wichtigste Strecke, die die weit landeinwärts gelegene Hauptstadt Mexiko mit ihrem Hafen Vera Cruz verbindet, Ende 1924 bereits einen mäßigen Betriebsüberschuß auf; dieses günstige Ergebnis wird vor allem auf die Umstellung der 48 km langen Teilstrecke Esperanza-Orizaba auf den elektrischen Betrieb zurückgeführt. Diese Strecke hat besonders ungünstige Steigungsverhältnisse mit einer Durchschnittssteigung von 4,7 % und einer Höchststeigung von 5,25 % zu überwinden. Am 1. April 1926 hofft man das Teilstück Tepico-La Quemada (160 km) der Mexikanisch-Süd Pacific Eisenbahn zu eröffnen. Auch andere erhebliche Eisenbahnbauten sind in Angriff genommen.

Argentinien verfügte Ende 1924 über ein Netz von 37500 km, von denen 6494 km auf die Staatsbahnen entfallen. Sowohl bei den Staatsbahnen wie den Privatbahnen sind umfangreiche Erweiterungsbauten im Gange. Im Jahre 1924 sind insgesamt 303 km neue Strecken in Betrieb genommen. Die Zahl der beförderten Personen ist gegen das Vorjahr um 12 % gestiegen, die Einnahmen um 9 %. Sie beliefen sich auf 264 Mill. Golddollar. Beim Bau der nach Chile führenden von Salta ausgehenden Eisenbahn ist Puerta de Tastil erreicht, die Fortsetzung des Baues jedoch aus Mangel an Mitteln eingestellt worden. Das gleiche Los traf die Strecke Embarcacion-Yacuiba, die nur bis Tartagal im Betriebe ist. Die Linien Metan-Barrangueros, Rosario-Antilla sind im Bau.

Chile hat ein Netz von 9084 km, darunter 5402 km Staatsbahnen. Von den Privatbahnen befinden sich nur 599 km in Händen einheimischer Gesellschaften, der Rest befindet sich im Besitze englischer Gesellschaften. Die Staatsbahnen verkörpern ein Anlagekapital von 30 Mill. £ und werden dauernd mit Verlust betrieben. Die Tarife stehen im südlichen Teil des Eisenbahnnetzes auf 184 %, im nördlichen auf 304 % über den Sätzen von 1914. Am 1. Januar 1925 ist eine nochmalige Erhöhung um 15 % in Kraft getreten, um eine Lohnerhöhung der Eisenbahnbediensteten zu decken. Die ungünstigen Betriebsergebnisse der Staatsbahnen haben dazu geführt, daß die Verpachtung an eine Privatgesellschaft erwogen wird.

Die Eisenbahnen Brasiliens, besonders sogar diejenigen, die die wohlhabendsten Gebiete durchkreuzen, leiden unter erheblichem Mangel an Verkehrsmitteln. Die brasilianische Regierung hat Kredite zur Beschaffung neuer Verkehrsmittel bewilligt. Trotz äußerster Beschränkung der Mittel für Neubau von Strecken erhöhte sich das Netz im Jahre 1924 um 384 km und belief sich Ende 1924 auf 30309 km einschließlich der 82 km der zur Zeit stillliegenden Tocantinsbahn. 7310 km sind Eigentum oder Konzessionen der Staaten. Die verbleibenden 22999 km Eisenbahnen gehören dem Bunde, der seinerseits 9144 km verpachtet hat. Im Staate Matto Grosso wird eine 800 km lange Eisenbahn gebaut, die Cuyaba mit der Nordosteisenbahn von Brasilien verbinden soll. Die Privatgesellschaft, die diese Bahn baut, arbeitet mit einem Kapital von 5000 Contos (d. h. etwa 22 Mill. RM), zu dem der Staat Matto Grosso beigetragen hat.

In Peru und Ecuador haben Erdbeben, verursacht durch Hochwasser, so schweren Schaden am Bahnkörper angerichtet,

daß der Verkehr, teilweise bis zu drei Monaten, unterbrochen war. Zwischen Guayaquil und Quito war das Gleis auf einer Strecke von 30 km Länge weggeschwemmt worden.

Asien.

In Japan hat sich der Eisenbahnminister entschlossen, die Betriebsüberschüsse zum Ausbau der vorhandenen Linien unter Rückstellung des Neubaus zu verwenden. Dies entspricht der allgemeinen Auffassung, die dahin geht, daß Japan jetzt genügend Eisenbahnlinien aufweise, Linien aber von untergeordneter Bedeutung im allgemeinen nur eine Last für den Eisenbahnhaushalt bedeuteten. Die im Besitze der Joshin Denki Tetsudo befindliche Bahn Takasaki (etwa 100 km westlich von Tokio) - Shimonita, die eine Reihe von Ortschaften mit Seidenraupenkultur berührt, wird seit Ende 1924 als elektrische Überlandbahn betrieben. Erwähnenswert ist noch der in diesem Jahre durchgeführte Einbau der selbsttätigen Kupplungen, der an einem einzigen Tage, an dem man den Güterverkehr so gut wie stillgelegt hatte, auf 221 Stationen durchgeführt wurde. Der Austauschbau bei sämtlichen Personenwagen erfolgte in zehn Tagen.

In China konnte im Sommer die östliche Anfangsstrecke der Lung Hai-Bahn, die Strecke Haichow-Hsüchow, eröffnet werden. Dadurch ist die große Querbahn der Lung Hai-Linie in ihrem östlichen Abschnitt bis zur Küste des Gelben Meeres fertiggestellt. Die Nord-Südlinie Tientsin-Pukau erhält damit auch für ihren südlichen Teil Verbindung mit der Küste und dem Hafen Haichow.

In Indien wurde im Betriebsjahr 1923/24 ein Überschuß von 4,3 Mill. £ gegen 0,8 Mill. £ im Vorjahre erzielt. Die durchgeführte Neuordnung hat sich demnach bewährt. Die leitenden Gedanken waren neben dem Personalabbau die Einschränkung des Brennstoffverbrauchs und die Erhöhung der Sicherheit gegen Diebstahl. Es wurden einzelne in sich abgeschlossene Bezirke mit selbständiger Verwaltung geschaffen. Im Bereiche des Vorortverkehrs von Bombay nach Kalkutta sowie auf einigen Strecken der Nordwest- und der Südindischen Eisenbahn, wird die elektrische Zugförderung eingerichtet; im Vorortverkehr von Bombay wurde sie bereits im Februar zum Teil eröffnet. Nach Nutzbarmachung der Wasserkräfte des Punjab wird auch die Eisenbahn Kalka-Simla auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Die indischen Bahnen verfügen über einen Personalstand von 727 093 Köpfen, darunter 6642 Europäern. Die leitenden Stellen waren bis vor kurzem den europäischen Beamten vorbehalten, doch dringen jetzt Einheimische auch in diese.

Australien.

In Australien wird zur Zeit planmäßig an den Ausbau des Netzes gegangen. So bewilligte das Parlament von Neuseeland 8 Mill. £ für Bauzwecke, von denen drei Viertel auf die Nordinsel entfallen. Umfangreiche Arbeiten sind in den Häfen von Auckland und Wellington auszuführen. Zwischen diesen beiden Städten soll auch die erste Schnellzugverbindung eingerichtet werden. Neben dem Ausbau des Netzes ist ein durchgreifender Umbau in Aussicht genommen. Wie in anderen wenig besiedelten Ländern beging man auch in Neuseeland den Fehler,

Bahnen schnell und möglichst billig zu bauen, ohne die künftige Entwicklung zu bedenken. Jetzt will man die den Betrieb erschwerenden und vertuernden scharfen Krümmungen und starken Steigungen beseitigen. So wird, um ein Beispiel anzuführen, auf der Strecke nach Rimutaka zur Erreichung dieses Zieles ein zweigleisiger 8 km langer Tunnel gebaut, der zwar einen Aufwand von 1 Mill. £ erfordert, die Strecke aber um 16 km und die Fahrzeit um eine Stunde verkürzt wird. In dem am 31. März 1925 zu Ende gegangenen Betriebsjahr wurde ein Reingewinn von 1,6 Mill. £ erzielt.

In Queensland begann man Anfang 1925 den Bau der Linie Brisbane-Kyogle, die ein Glied einer später vollspurigen Verbindung Fremantle (Westküste) - Brisbane (Ostküste) bilden wird. Der Umbau der noch schmalspurigen Strecke Kalgoorlie-Fremantle zur Vollspur wird sich anschließen. Ganz Australien leidet unter den verschiedenen Spurweiten, die besonders an den Grenzen ein Umsteigen und Umladen erforderlich machen. Nach Vollendung dieser Ausbau- und Umbauarbeiten wird die Fahrzeit von Sydney nach Brisbane, die jetzt auf der 1150 km langen Strecke über Wallangara noch über 27 Stunden beträgt, auf 21 Stunden verkürzt werden. Zugleich wird dann eine durchgehende Verbindung geschaffen sein.

Internationaler Verkehr.

Der Internationale Eisenbahnverband hat im abgelaufenen Jahre keine Hauptversammlung abgehalten. Dagegen haben in der Zeit vom 30. April bis 14. Mai — zum erstenmal seit Bestehen des Verbandes auf deutschem Boden — in München die regelrechten Sitzungen der ständigen Fachausschüsse für Personen- und Güterverkehr, für Abrechnungen und Währungen, für rollendes Material und für technische Fragen und in der Zeit vom 9. bis 11. November in Paris die ordentliche Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses stattgefunden. Es wurden namentlich folgende bemerkenswerten Fragen behandelt: die Herstellung der Einheitlichkeit in den Bestimmungen der Personentarife, die Ausarbeitung eines einheitlichen Güterverzeichnis, das die Aufstellung internationaler Tarife erleichtern soll, die Aufstellung einheitlicher Verpackungsvorschriften für Stückgüter, die Ausarbeitung der Grundlagen für eine internationale Eisenbahnstatistik und die allgemeine Einführung der Güterzugbremse.

Die am 23. Oktober 1924 in Bern unterzeichneten beiden Übereinkommen, das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahn-Personen- und Gepäckverkehr und das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr, haben im Juni und Juli 1925 die Zustimmung der deutschen gesetzgebenden Körperschaften erhalten; in Kraft getreten sind sie indes noch nicht.

Das Internationale Eisenbahn-Transportkomitee hat im Juni d. J. in Prag getagt und sich mit der Ausgestaltung der „Einheitlichen Zusatzbestimmungen“ zu den Internationalen Übereinkommen über den Personen- und Gepäckverkehr und über den Güterverkehr, ferner der Einheitlichen Übereinkommen des Transportkomitees beschäftigt und an einem Entwurf für Gemeinsame Abfertigungsvorschriften im internationalen Eisenbahnverkehr gearbeitet.

Allgemeines.

— Professor Dr. Emil Sax, der Verfasser des berühmten, auch in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen wiederholt gewürdigten Werkes über die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft, ist vor kurzem von der staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln durch Ernennung zum Ehrendoktor der Staatswissenschaften ausgezeichnet worden. Dr. Emil Sax steht im 81. Lebensjahr. Er lebt seit Jahren in Volosca bei Abbazia in stiller Zurückgezogenheit seinen wissenschaftlichen Studien. Von der unermüdlichen Schaffenskraft des greisen Gelehrten gibt ein im Januarheft des Archivs für Eisenbahnwesen erscheinender, auch als Sonderdruck herausgegebener

hochbedeutender Aufsatz Zeugnis, in dem neuere Untersuchungen über die Theorie der Preisbildung, besonders bei den Eisenbahntarifen, veröffentlicht werden.

— Eine amerikanische Wirtschaftsvertretung in Frankfurt (Main). Zu Beginn des Jahres 1926 wird das „Board of Trade for german-american Commerce“ in Deutschland eine Vertretung mit dem Sitz in Frankfurt (Main) eröffnen. Aufgabe des Büros ist, die Zusammenarbeit der deutschen und amerikanischen Wirtschaftszweige zu fördern. Das Büro soll auf direktem Wege wirtschaftliche Verbindungen mit den Vereinigten Staaten herstellen, zuverlässige Auskünfte beschaffen, die ihm angeschlossenen Personen und Sachverständigen beraten und deren Interessen in Nordamerika vertreten.

Das Unternehmen Deutsche Reichsbahn.

Die jährlichen Nachweise des früheren Reichseisenbahnamts über die Betriebsergebnisse der deutschen Staats- und Privatbahnen hatten diesen zweckmäßig jeweils auch die Zahlen der fünf letztvergangenen Jahre beigelegt, da gerade bei Verkehrsnetzen mit starken Schwankungen der zeitlichen Entwicklung besondere Bedeutung für die wirtschaftliche Beurteilung und Auswertung der Ergebnisse zukommt. Diese Zentralstelle hat aus demselben Grunde auch wichtige statistische Angaben der deutschen Bahnen für einzelne Jahrzehnte mit Hilfe graphischer Tafeln zusammengestellt, ebenso sind vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen solche Angaben über deutsche und nicht-deutsche Verwaltungen für längere Zeiträume in kurzer Zusammenfassung soweit gemacht worden, daß ihnen die wirtschaftliche Entwicklung dieser Bahnen mit Vorteil entnommen werden kann. Es lohnt sich auch in der Regel, solche Entwicklungsreihen zu verfolgen, denn sie enthalten trotz aller Schwankungen auf und ab gewisse für jedes Verkehrsgebiet und jede Bauanlage charakteristische Gesetzmäßigkeiten, aus welchen sich Festwerte für die Hauptteile der Wirtschaftsgleichung, Einnahmen, Ausgaben, Anlagekapital, Tilgung und Rücklagen ableiten und damit Untersuchungen über den kleinsten oder größten Aufwand und Überschuß anstellen lassen.

Im jetzigen Zeitpunkt möchte es sich empfehlen, in diesem Sinn die bisher vorliegenden Betriebsergebnisse der neuen Deutschen Reichsbahn zu vergleichen, da seit ihrem Bestehen April 1920 trotz allen Wandels der Dinge verschiedene Zusammenhänge der Wirtschaftsgrößen wieder genügend übersehen werden können und ein gewisser Beharrungszustand der Entwicklung ähnlich den früheren Zeiten sich anzubahnen scheint. Hierbei kann sowohl auf den Rückblick (im Heft 1 dieser Zeitung 1925) auf den Betrieb der Deutschen Reichsbahn im Jahre 1924 als auf den Geschäftsbericht der Reichsbahn selbst über die Rechnungsjahre 1923/24 Bezug genommen werden. Der Großbetrieb der Deutschen Reichsbahn wird in diesem Zeitraum durch die beiden Formen des verbenden Staatsbetriebs in vollem Umfang ähnlich einem selbständigen Privatbetrieb und der Betriebsgesellschaft innerhalb eines dem Deutschen Reich als Eigentum gehörigen Bahnnetzes vor und nach Festigung der Geldwährung gekennzeichnet. Da für diese ganze Zeit eine Art Kapitalrechnung wie vor dem Krieg nicht in Frage kommt, können die Ergebnisse der einzelnen Jahre ohne weiteres in Vergleich gesetzt werden.

Wie in den früheren Ausführungen des Verfassers (Jahrgang 1921, 1923 und 1924 der Zeitung) soll zur weiteren Erörterung die Übersicht der Betriebszahlen für die einzelnen Geschäftstitel und Rechnungsjahre vorangestellt werden. Nachdem der Vergleich der Ergebnisse für die früher selbständigen deutschen Verwaltungen nunmehr wegfällt und an deren Stelle gleichartige Wirtschaftseinheiten noch nicht bestehen, muß der Aufeinanderfolge der Geschäftsjahre mit ihren wechselnden Ergebnissen in den von Geheimrat v. Völcker (1914) bezeichneten Grenzen größere Bedeutung zuerkannt werden. Sämtliche Zahlen

Tab. 1.

Betriebs- zahlen	Titel 1—8	Titel 9—12	Titel 1—12	Titel 13	Titel 14	Titel 15	Titel 16—19	Titel 13—19	Titel 1—19
1913	0,299	0,049	0,348	0,096	0,112	0,112	0,032	0,352	0,700
1921	0,406	0,044	0,450	0,183	0,104	0,318	0,030	0,635	1,085
1922	0,224	0,050	0,274	0,224	0,091	0,376	0,016	0,707	0,981
1923	0,294	0,062	0,356	0,146	0,054	0,207	0,034	0,441	0,797
1924	0,286	0,098	0,384	0,090	0,114	0,123	0,039	0,366	0,750

der Tabelle 1 bringen nur den Anteil der verschiedenen wichtigen Ausgabebetitel an den Gesamteinnahmen zum Ausdruck und sind nach persönlichen und sächlichen Ausgaben gruppiert. Das erste Geschäftsjahr 1920 ist ausgeschaltet und dafür das Vergleichsjahr 1913 beigelegt, ebenso wird von den unbrauch-

baren Zahlenergebnissen des Inflationsjahres 1923 besser abgesehen. Die für diese beiden Zeiträume gefundenen Betriebszahlen von 1,73 und 3,02 sind doch nur ein Bild dafür, in welchem unglaublichem Maße die Verkehrs- und Tarifeinheiten von den wirklichen Ausgaben überholt worden sind. Dagegen zeigen die anderen Betriebszahlen der Gesamtausgaben mit ihrer ständigen Abnahme und der starken Annäherung der zwei letzten Jahre an das Betriebsjahr 1913 infolge der erheblichen Einschränkungen der Ausgaben einen befriedigenden Rückgang, der hoffentlich anhalten wird.

Nicht in gleicher Weise günstig erweist sich die Aufteilung dieser Zahlen nach Titeln, die außer für persönliche und sächliche Ausgaben in die Geschäftsberichte bisher nicht aufgenommen wurden, obwohl der Anteil jedes Titels in Pfennigen von der Mark der Gesamteinnahmen stets einen sehr einfachen Vergleich gestattet. Das trifft zunächst auf das Verhältnis der persönlichen und sächlichen Ausgaben zu, das je mit der Hälfte dem Normalstand entspricht, z. B. im Jahre 1913 und im Halbjahr 1924. Ihr Anteil in den drei anderen Jahren überschritt jedoch diesen Stand wesentlich sowohl unter sich, als im Verhältnis zu den Einnahmen selbst. Die persönlichen Ausgaben, Tit. 1—12, traten merklich hinter den sächlichen, Tit. 13—19, zurück, besonders das Jahr 1922 zeigt einen bedauerlichen Tiefstand derselben, auf den die im Geschäftsbericht 1924 in viel-sagender Kürze gegebene Begründung besonders anzuwenden ist: „Bei den persönlichen Ausgaben ist durch die langsamere Anpassung der Besoldungen, Löhne und sonstigen Bezüge an die Geldentwertung der Anteil an den Gesamtausgaben in der Inflationszeit ständig gefallen.“ Von Bedeutung ist ferner die Verschiebung der persönlichen Ausgaben selbst, von denen ein zunehmender Anteil bis zu 10 % der Einnahmen auf Ruhegehälter und Bezüge von Hinterbliebenen, also auf Generalunkosten trifft und sich gegenüber 1913 verdoppelt hat.

Wie bekannt, sind die sächlichen Ausgaben für Rohstoffe und Ausstattung sowie für Unterhaltung der baulichen Anlagen und Fahrzeuge die maßgebenden Sachausgaben des Haushalts, und zwar bei Normalstand etwa in gleicher Höhe. Hier ist schon wie in früheren Jahren bemerkt, in der Zeit von 1921 bis 1923 eine sehr ungünstige Verschiebung eingetreten, welche erst im Jahre 1924 wieder beseitigt werden konnte. Die Kosten der Betriebsstoffe hatten in den Jahren 1921 und 1922 eine das Doppelte übersteigende Höhe, jene der Unterhaltung der Fahrzeuge erhöhten sich über das Dreifache und beide Ausgabebetitel mußten daher die Betriebszahl stark nach oben drücken, wenn auch nur im Jahre 1921 der Betrag der Einnahmen überschritten wurde. In beiden Jahren konnten die baulichen Anlagen Tit. 14 nur eben hinreichend unterhalten werden, dagegen ist der Aufwand hierfür im Jahre 1923 etwa auf die Hälfte des Solls gesunken, während die Aufwendungen bei Tit. 13 und 15 immer noch auf rund 50 und 100 % Mehrung gegen den Sollbetrag standen. Nach dem Geschäftsbericht blieben am Ende des Rechnungsjahres 1923 zusammen 1110 km Gleiserneuerungen im Rückstand, außer anderen Arbeiten hatte also die Gleisunterhaltung in diesem Jahre einen bedeutenden Anteil der Ausgabenminderung zu tragen, was nicht ohne Rückwirkung auf die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie auf den Kapitalaufwand für neue Gleise und Fahrzeuge möglich sein wird. Die auch im Jahre 1924 hinter dem normalen Bedarf zurückgebliebene Gleisunterhaltung soll weiterhin durch systematische Gleispflege und technische Verbesserung eingebracht werden, jedenfalls muß diese Gleispflege wie bei den Brücken dem höheren Wert der Gleislage überhaupt gegenüber den Streckenverhältnissen entsprechen. Zur Abminderung der Ausgaben für Unterhaltung der Fahrzeuge, Tit. 15, auf einen normalen Stand dürften nunmehr die wissenschaftliche Betriebsführung und technologische Verbesserungen, mit denen auch die privatwirtschaftliche Selbstkostenrechnung verbunden wird, beigetragen haben. Eine gün-

stige Bewirtschaftung der Rohstoffe (Kohlen, Wasser, Strom), Tit. 13, soll außer durch elektrischen Betrieb auch durch Verwendung von Turbinenlokomotiven mit Hochdruckkessel erzielt werden, von denen bei den hohen Kohlenpreisen der höchste Wirkungsgrad durch Ausnützung von Wärme und Kondensation erwartet wird. Auf die übrigen Sachausgaben sind die Kosten des Geldverkehrs und der Kursänderungen nicht ohne merklichen Einfluß gewesen.

In obiger Tabelle sind die wirklichen Betriebszahlen, d. h. die Ausgaben für die Einheit des wirklichen Verkehrs enthalten, der Vergleich der Einzelkonti kann jedoch noch schärfer gefaßt werden durch Zurückführung auf die Betriebszahl 0,70 des Normaljahres 1913. Die entsprechenden Zahlen finden sich

Tab. 2.

Betriebs- zahlen	Titel 1—8	Titel 9—12	Titel 1—12	Titel 13	Titel 14	Titel 15	Titel 16—19	Titel 13—19	Titel 1—19
1913	0,299	0,049	0,348	0,096	0,162	0,112	0,032	0,352	0,700
1921	0,262	0,028	0,290	0,168	0,067	0,206	0,019	0,410	0,700
1922	0,157	0,035	0,192	0,157	0,064	0,263	0,024	0,508	0,700
1923	0,257	0,055	0,312	0,128	0,048	0,181	0,031	0,383	0,700
1924	0,267	0,091	0,358	0,084	0,106	0,115	0,037	0,342	0,700

in Tabelle 2 und lassen besonders für die Jahre 1921 und 1922 den Stand der persönlichen und sächlichen Ausgaben als Vergleichsgrößen deutlicher hervortreten. Hiernach ergibt sich eine Unterschreitung des Personalaufwands schon im Jahre 1921, die ihre untere Grenze im folgenden Jahre mit 0,192 erreicht hat und erst im Jahre 1923 zu einer Besserung führt. Bei den Sachausgaben wird die schon genannte Einschränkung der baulichen Unterhaltung, besonders der Gleise, in diesem Jahre durch den gewaltigen Tiefstand von 0,048 bei hohen Schwellen- und Schotterpreisen beleuchtet, der noch unter die Ausgaben für Wohlfahrtsw Zwecke gesunken ist. Alle diese Beziehungen werden durch die sonst auch im privaten Haushalt üblichen Anteile der Ausgabeteil an den gesamten oder Teilausgaben für die wirtschaftliche Beurteilung nicht ersetzt, da hierfür nicht ihr absolutes Verhältnis zu den Ausgaben, sondern ihre bessere oder geringere Anpassung an den Verkehr maßgebend sein kann. Es genügt nicht, die Ausgabenanteile gegenseitig abzumindern, sondern die privatwirtschaftliche Nützlichkeit des Unternehmens verlangt, alle Ausgabeposten im Maß des monatlich wechselnden Verkehrs auf den kleinsten Bedarf herabzudrücken. Das ist auch der Zweck, der in den letzten Jahren zahlreich gemachten Einzeluntersuchungen des Wirkungsgrads, die nur im Rahmen der Betriebszahlen selbst zu verstehen sind. Ihr Ziel wird, abgesehen von sonstigen Beziehungen, immer sein, den kleinsten Bedarf an Personal und Betriebsstoffen nach Zahl und Menge, an Tagelöhnen für Bahnunterhaltung und Werkstattdienst, an der Stoffbeschaffung für Gleise und Fahrzeuge mit Beschaffung der letzteren selbst nach der jeweiligen Leistung von Personen- und Tonnenkilometern zu bemessen und die Einheitspreise, Gehälter und Löhne für alle diese Beschaffungen zu dem Tarifstand des Personen- und Güterverkehrs in ein möglichst günstiges Verhältnis zu bringen, das schließlich in den obigen Betriebszahlen seinen Ausdruck finden und der allgemeinen wirtschaftlichen Forderung des kleinsten Kraftmaßes entsprechen wird. Die Prüfung geht damit wesentlich hinaus über die Ausscheidung der Ausgaben und Einnahmen nach Maschinennutzkilometern, die selbst mit Bezug auf die Unterhaltung der Maschinen und Gleise auf Zugkosten, Nutz- und Leerfahrten, sich unterscheiden, und nach Wagenachskilometern als den natürlichen Einheiten des Betriebs. Zugleich möchte hier an verschiedene neue Anregungen der Zwischenzeit erinnert werden, z. B. auf die Ausführungen von Exzellenz Kirchhoff über die Verkehrsreform der Reichsbahn (1922) und von Präsident Heinrich über die Ausnützung der Rangierbahnhöfe (EZ 1923), ferner von Professor Müller (Dresden) über Personal- und Stoffverbrauch der Züge (1923) und betriebswirtschaftliche Ziele im Eisenbahnwesen (1925), im

letzten Jahre noch von Professor Blum, Mitglied des Verwaltungsrats, über Selbstkosten der Eisenbahn, Oberbaurat Ehrensberger über betriebswirtschaftliche Wertung von Leistungstrecken, von Geheimrat Cauer über Leistungen von Bahnsteig- und Streckengleisen usw.

Mit dem Monopolcharakter der Eisenbahn-Großbetriebe ist bekanntlich die handelsübliche Preisbildung aus dem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage ohne Rücksicht auf die Selbstkosten nicht zu vereinen, diesen letzteren fällt immer die entscheidende Rolle bei Tarifmaßnahmen zu. Hierfür ist die Aufteilung der Selbstkosten nicht bloß nach den Ausgabeteilen selbst, sondern darüber hinaus nach festen und veränderlichen Aufwendungen für den Betrieb und für die Anlagewerte von Wichtigkeit. Der zeitweise starke Rückgang des Verkehrs in den letzten Jahren, des Personenverkehrs Ende 1923 auf die Hälfte und Sommer 1924 auf $\frac{1}{2}$ der Vorkriegsleistungen, hat diese Aufteilung wieder mehr in Erinnerung gebracht, besonders gaben die Stilllegungen ganzer Strecken und Bahnhöfe infolge des Rohreinbruchs, mit denen schwierige Umleitungen verbunden waren, Anlaß, Vergleiche über die festen und veränderlichen Personal- und Sachkosten zu gewinnen. Soweit es gelingt, die Wirtschaftsgleichung in Funktionen der Einnahmen, Ausgaben und des Anlagekapitals auszudrücken, den festen Teil der Einnahmen und Ausgaben auszuschneiden und womöglich auch den Einfluß der Kapitaleinstellung auf Minderung der Selbstkosten sowie Hebung des Verkehrs getrennt zu entwickeln, kann aus diesen Funktionen nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen der größte Betriebsüberschuß abgeleitet werden. Von mancher Seite wurden früher die Anteile der festen und der mit dem Verkehr wechselnden Selbstkosten etwa gleich groß angenommen. Untersuchungen des Verfassers in den letzten Jahren haben besonders den Einfluß des Anlagekapitals auf die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln gesucht unter Annahme durchschnittlich regelmäßiger Betriebslinien (geometrische Reihen) in einer Reihe von Jahren, womit auch die Änderungen des Verkehrs insofern gegeben sind, als erfahrungsmäßig das Kapital in bestimmtem charakteristischen Verhältnis zu den Einnahmen steht und stehen soll, z. B. das Acht- bis Zehnfache der Einnahmen in Bayern und Baden vor dem Kriege betragen hat. Nach diesen Vergleichen und Berechnungen erscheint die genannte Gleichheit der festen und veränderlichen Anteile der Selbstkosten als eine untere Grenze der letzteren, der feste Anteil geht in vielen Fällen unter die Hälfte der Selbstkosten herab. Man kann mittels einfacher Schlußrechnung die Wirkung von Tarifänderungen unter Annahme der gleichen Anteile prüfen und findet z. B., daß für eine Tarifiermäßigung von 10 % der Verkehr dieser Klasse um 25 % steigen müßte, wenn Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben mit 12 % Mehrung derselben erreicht werden soll. Ein Betriebsüberschuß wird hierbei, abgesehen von stärkerem Verkehr, nur in dem Maße erzielt, als die Verkehrszunahme ohne oder mit geringem Mehraufwand des Betriebs bewältigt werden kann. Etwas geringer sind die Änderungen für eine Tarifierhöhung von 10 %, für welche Gleichgewicht mit 8 % Minderung der Einnahmen und Ausgaben ohne Fehlbetrag noch für eine Verkehrsabnahme von 17 % stattfinden würde. Soweit diese in geringerem Maße eintritt, kann ohne Einschränkung der Selbstkosten Überschuß erzielt werden.

Die genannten Fälle sind auch im Geschäftsjahr 1924 des Reichsbahnunternehmens in Erscheinung getreten. Die letzten Erhöhungen der Personentarife am 1. März 1924 und 1. Mai 1925 haben höhere Einnahmen erbracht unter Festhaltung der Spannung zwischen den einzelnen Wagenklassen wie sie vor dem Kriege bestanden. Die hohen Gütertarife mit mehr als doppelten Friedenssätzen sind im ganzen um 8 + 10 + 10 % ermäßigt worden und kommen den Friedenssätzen näher, die entsprechenden Einnahmen sind bei Begünstigung der Rohstoffe wie der Seeimport- und -export sowie der Umschlaggüter gestiegen, wobei im Jahr 1924 auch Wagenmangel von 20 % eintrat. Zu der Schwierigkeit der Aufteilung in feste und pro-

portionale Selbstkosten, die sich bisher schon bei Trennung in Personen- und Güterverkehr gezeigt hat, kommen bei diesen Tarifmaßnahmen noch die gesonderte Prüfung der einzelnen Tarifklassen wie die zugehörige Ausscheidung der Selbstkosten hinzu. Will man sich ein Bild der Wirkung im großen Durchschnitt machen, wozu auch bildliche Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in Funktionen des Verkehrs sich eignet, falls die festen Selbstkosten nur mit $\frac{1}{4}$ der ganzen Kosten in Ansatz gebracht werden, so findet man für eine Tarifiermäßigung von 10 % die Gleichung der Einnahmen und Ausgaben mit 50 % Mehrung erst für eine Verkehrszunahme von 67 %, während andererseits eine Tarifierhöhung von 10 % noch bei einem Verkehrsrückgang von 29 % eine Minderung der Einnahmen und Ausgaben von 21 % ohne Fehlbetrag zur Folge haben müßte. Die Tarifänderung ist im allgemeinen steigend oder fallend den festen Selbstkosten proportional — Verkehrsänderung umgekehrt — und wenn deren Anteil kleiner wird, können bei gleichem Verkehr auch nur kleinere Tarifänderungen in Frage kommen. Hieraus folgt der große Einfluß eines günstigen Verhältnisses der festen und wechselnden Selbstkosten und deren Minderung überhaupt, wie auch die Berechtigung größter Vorsicht, mit welcher die Verwaltung der Reichsbahn nach dem Geschäftsbericht zur Erzielung von Überschüssen an die Durchführung der genannten Tarifänderungen gegangen ist, da alle Tarifiermäßigungen einen starken Verkehr verlangen. Einen besonderen Fall bilden ferner noch die zum Teil bestehenden Staffeltarife, welche nur auf eigener Ausscheidung der Selbstkosten nach dem Orts- und Streckenbedarf aufgebaut werden können, mit denen jedoch bei ausreichender Bemessung der Abfertigungskosten noch bei Abminderung der Streckenkosten auf die Hälfte der Selbstkosten größte Überschüsse erzielt werden können und erzielt worden sind.

Mit dem 1. Oktober 1924 hat das Unternehmen Deutsche Reichsbahn seinen Abschluß gefunden, in Wirklichkeit hat damit der Betrieb der Deutschen Reichseisenbahn einen Zeitraum vollendet, der zum Teil jenem Zustand am nächsten stand, von dem in der besonderen Wirtschaftslehre der größte volkswirtschaftliche Nutzen erwartet wird. Dies soll dadurch erreicht werden, daß die Betriebseinnahmen nur in der Höhe der Selbstkosten des Betriebs erhoben werden, und trifft z. B. auf den Verkehr des Geschäftsjahres 1922 zu, in dem ohne Rücksicht auf die Störungen der Geldentwertung ein Betriebsüberschuß weder zum Zweck der Tilgung noch als Reingewinn sich ergeben hat. Seitdem hat sich der Betrieb der Reichsbahn wieder mehr dem privatwirtschaftlichen Standpunkt genähert und im Halbjahr 1924 ein Überschuß von 484 Millionen Goldmark ergeben, der einem allgemeinen volkswirtschaftlichen Nutzen für Bevölkerung und Verwaltung bei Herabsetzung aller Tarife um $\frac{1}{4}$ entsprochen hätte. Nach dem Abschluß des ganzen ordentlichen Haushalts mindert sich dieser Überschuß auf 317 Mill. infolge Heranziehung desselben zur planmäßigen Tilgung der Reichsschuld im Betrage von etwa $\frac{2}{3}$ % des Wertes, zu dem das Grundkapital der neuen Reichsbahn-Gesellschaft mit 26 Milliarden Goldmark bemessen worden ist. Die zugehörige Gewinn- und

Verlustrechnung (Bestandkonto) der Schlußbilanz weist neben kleinen Beträgen für Zinsendienst und Abschreibungen eine Verwendung des Restes mit 206 Mill. aus für außerordentliche Ausgaben dieses Jahres und von 83 Mill. Gewinn = 17 % als Rücklage zur Erhöhung des Betriebskapitals. Dieses erhöht sich dadurch in der Vermögensrechnung auf 756 Millionen = 87 % des Kapitalkontos mit 867 Millionen, dessen Grundstock außer den Kassenbeständen die Betriebsvorräte im Wert von 632 Millionen als Ersatz des fehlenden aktiven Vermögenswerts bilden und die Bedeutung der Inventur für die Bilanz aufzeigen.

Nach Bestimmung der Reichsbahngesetze soll die seit Oktober 1924 an die Stelle des Reichsbahnunternehmens getretene Reichsbahn-Gesellschaft den Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen führen, das Interesse der Deutschen Volkswirtschaft wahren und die Reparationsschuld von 11 Milliarden Goldmark aufbringen. Eigentumsrecht und Eisenbahnhoheit sind dem Deutschen Reiche verblieben. Die vorstehenden Zahlen lassen erkennen, daß die Aufbringung der jährlich steigenden Reparationslast von 220 bis 660 Millionen Goldmark einen privatwirtschaftlichen Betrieb nur schwer möglich macht, denn es läßt sich kaum voraussehen, wie bei der jetzigen Vermögensenteignung und Steuerbelastung der Bevölkerung ohne Tarifierhöhungen, die einen Verkehrsrückgang zur Folge haben würden, über die Reparationslast hinaus die regelmäßige Verzinsung und Tilgung des Aktienkapitals von 15 Milliarden, die Gewinnung von Mitteln als Rücklagen zur Erhaltung der Substanz und als Beiträge zum außerordentlichen Haushalt nebst einem Reingewinn herausgewirtschaftet werden können. Der Grundsatz der größten Nützlichkeit spielt in der allgemeinen Wirtschaftslehre schon bei Aufteilung des Privathaushalts in Verbrauchstitel und Rücklagen eine Rolle, auch hier wird die ausreichende Bedarfsdeckung einzelner Posten oft mit Schwierigkeit und Nachteil für andere Posten verbunden sein. Mit großem Interesse kann auch der Entwicklung entgegengesehen werden, wie es im Großbetrieb der Reichsbahn-Gesellschaft durch Aufteilung gelingen wird, die Deckungsfrage der einmaligen und dauernden Ausgaben in den einzelnen Monaten und Jahren mit den ständigen Schwankungen der Wirtschaftslage und der Massennutzung ins Gleichgewicht zu bringen.

Dabei sind die Voraussetzungen des Dawesabkommens sehr zu beachten, die darin bestehen, daß die Reichsbahn vor dem Kriege allgemein zu niedrige Tarife, besonders Ausfuhrtarife, gehabt habe und daher nicht mehr einen volkswirtschaftlichen, sondern einen privatwirtschaftlichen größten Reingewinn erzielen müsse. Andererseits sind aber nach diesem Abkommen auch der Reichshaushalt mit Sachlieferungen (Kohlen usw.) und die Industrie mit 5 Milliarden Hypothekenobligationen stark belastet, da angeblich die Inflation eine günstige Wirkung auf das Schuldkapital der Industrie gehabt habe. Ein Rückgang des Verkehrs wird sowohl den Reingewinn der Reichsbahn-Gesellschaft als die aktive Handelsbilanz schädigen, aus der die Lasten der Reparation zu tragen sind.

Riedena u. r.

Allgemeines.

— **Handelsverträge.** Bis jetzt sind von Deutschland Handelsverträge abgeschlossen mit Belgien, Italien, Holland, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Griechenland, Portugal und der Türkei. Diese zum Teil endgültigen, zum Teil vorläufigen Verträge und Übereinkommen sind bereits sämtlich in Kraft getreten. Ein Zusatzvertrag zum deutsch-niederländischen Vertrag ist in diesen Tagen vom Reichsrat genehmigt und der deutsch-russische Handelsvertrag vom Reichstage ratifiziert worden. Die langwierigen deutsch-französischen Besprechungen haben zum Abschluß eines Protokolls geführt, das die Grundlage für die am 12. Januar d. J. wieder beginnenden Verhandlungen bildet. Die

vorbereitenden Arbeiten für einen deutsch-griechischen Handelsvertrag sind eingeleitet. Das vorläufige Wirtschaftsabkommen mit Spanien vom 18. November 1925 ist vom Reichsrat am 7. d. M. genehmigt. Zwischen Deutschland und Polen gehen die Verhandlungen noch weiter.

— **Eine kostbare Eilsendung.** Die amerikanische Eisenbahn-Express-Gesellschaft hatte kürzlich eine wertvolle Sendung von Seattle nach New York zu befördern. Es handelte sich um 160 Silberfische aus Alaska, die, in 60 Lattenverschlüsse verpackt, für Norwegen bestimmt waren. Die Tiere hatten einen Wert von 160 000 Dollar. Drei weitere gleiche Sendungen sollen nachfolgen.

Die norddeutschen Endmoränen, ihre Ausnutzung und Bedeutung für Bauzwecke, insonderheit für die Gewinnung von Bettungsstoff.

Von Reichsbahnrat Draesel, Reichsbahndirektion Stettin.

Die norddeutschen Endmoränen sind Landschaftsgebilde von scharf ausgeprägter Eigenart. Bergkegel, oft unmittelbar aus dem Gelände ansteigend und zum Teil von einer für Norddeutschland beträchtlichen Höhe, wechseln ab mit schmalen in die Länge gezogenen Kämmen, dazwischen eingeschlossen tiefe Senken, oft abflußlos und deshalb vertorft, oft mit Wasser gefüllt, — alles dies ergibt Landschaftsbilder zwar von auffallender Unruhe, aber doch prächtiger Wirkung, an vielen Orten sogar von großer Schönheit. Wo Kegel und Kämmen unbewaldet und unbebaut sind, glaubt man erloschene Krater vor sich zu haben und fühlt sich in eine herbe Eifellandschaft versetzt, dann wieder wird man überrascht von der Anmut eines kleinen klaren Sees, umschlossen von Höhen mit herrlichem Buchenwald. Die Unregelmäßigkeit des Geländes ist so groß, daß sie an manchen

600 cbm Inhalt hat er 13—14 m Durchmesser und ist etwa 6 m hoch, davon 3,75 sichtbar (Abbildung 1)¹⁾.

Die in der geschilderten Eigenheit am deutlichsten ausgeschragten Endmoränen Norddeutschlands sind die des baltischen Höhenrückens. Sie bilden einen Zug von etwa 1000 km Länge von dem nördlichen Schleswig-Holstein an über Mecklenburg, die Uckermark, Neumark, Hinterpommern bis in die Danziger Gegend hinein und lassen sich noch weiter ostwärts bis nach Ostpreußen hin verfolgen. Besonders scharf in seinem Zusammenhange hebt sich der sogenannte Hauptendmoränenzug hervor. Seinen ungefähren Verlauf von Mecklenburg bis Pommern zeigt die beigegefügte Skizze (Abbildung 2), die nur in groben Umrissen richtig ist und deshalb nicht mit einem geologisch genauen Maßstab gemessen werden darf.

Die Entstehung der Endmoränen²⁾ haben wir in einem verhältnismäßig noch jungen Zeitalter der Erdgeschichte, dem Diluvium, zu suchen, was bereits in den Anfängen der geologischen Forschung richtig erkannt ist. Über die Entstehung selbst konnten sich allerdings die älteren Geologen nicht einigen. Und zwar machte ihnen hierbei die große Zahl Findlinge Schwierigkeiten, da diese Steine einmal wegen ihrer teilweise beträchtlichen Größe und der riesigen Gewichte und dann auch wegen des zum Teil unverkennbar nordischen Ursprungs nicht so ohne weiteres in die Theorie des Werdens des norddeutschen Diluviums, das als Folge einer großen Flut, der Sintflut, erklärt wurde, hineinpassen wollten. Man stellte für die Steine eine ganze Reihe von Sonderhypothesen auf. Nach einer von diesen Annahmen, die deshalb besondere Erwähnung verdient, weil sich auch Goethe zu ihr bekannte, sollte der größte Teil der Steine Trümmer des im Untergrunde des norddeutschen Flachlandes angenommenen



Abbildung 1. Großtychow i. Pom. Der sagenhafte große Stein.

Orten keine geschlossenen Ortschaften zuläßt, und wie z. B. in Karlsthal, in der Nähe der Bahnlinie Ruhnów-Dramburg, die Bewohner zu Einzelsiedlungen gezwungen hat.

Eine weitere Eigentümlichkeit der Endmoränen ist der reiche Steingehalt, der sich an manchen Stellen zu sogenannten Packungen, wo Stein an Stein liegt, steigert, und ferner die starke Steinbestreuung der Oberflächen. Die Steine sind unter dem Namen Findlinge und erratische Blöcke allgemein bekannt. Die Oberflächensteine sind da, wo der Pflug des Landmannes die Herrschaft führt, verschwunden und nur Anhäufungen von Sammelsteinen zeugen von ihnen; im Wald dagegen und auf Unland ist die Bestreuung noch reichlich vorhanden und teilweise von achtunggebietender Mächtigkeit. Leider sind von wirklich großen Blöcken nicht mehr viele zu finden, denn die größten dieser gewaltigen Naturdenkmäler sind innerhalb der Jahrhunderte von den Ansiedlern zerschlagen und für Bauzwecke verwendet. Immerhin lassen uns die noch vorhandenen ahnen, welchen Anblick die Endmoränenlandschaft ehemals geboten hat. Der größte noch vorhandene Block im Pommern, vielleicht sogar Norddeutschlands, liegt nicht im Gebiet der eigentlichen Endmoräne, sondern etwas nördlich davon im sogenannten Grundmoränengelände. Er befindet sich auf dem Kirchhof von Gr-Tychow, südöstlich von Belgard in Hinterpommern; bei ungefähr

Urgesteins, eine kleinere Menge hingegen auf Treibeis aus den nordischen Ländern herangetragen sein. Die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aufkommende Inlandeislehre, wonach die Nordländer und der nördliche Teil des östlichen europäischen Festlandes einer dreimaligen Vereisung unterworfen gewesen sind, räumte mit den älteren Anschauungen auf und erklärte die Gebilde des norddeutschen Diluviums und damit auch die Endmoränen als die Spuren der dritten und letzten Vereisung, eine Annahme, die inzwischen durch so viele Beobachtungen bestätigt ist, daß sie heute wohl kaum noch ernste Gegner hat. Die aus den Nordländern kommenden, sich gletscherartig verschiebenden Eismassen führten auf dem Grunde gewaltige Mengen Geschiebe, die sogenannte Grundmoräne mit, die sich teilweise auf dem Wege bereits festsetzten, andererseits sich aber auch immer wieder ergänzten.

¹⁾ Veröffentlichung mit Genehmigung des Verlages Paul Jahn, Gr-Tychow. — Die Zahlen sind dem Werke „Geologie von Pommern“ von Dr. W. Deecke, Verlag Berlin Gebr. Bornträger 1907 entnommen.

²⁾ Literatur: Vgl. Fußnote 1 und ferner Wahnschaffe und Schucht, Geologie und Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes, Verlag Engelhorn's Nachf. Stuttgart 1921.

Beim Abschmelzen des Eises blieb die durch dieses geschobene Grundmoräne, der sogenannte Geschiebemergel, zurück und bildete die für Norddeutschland charakteristische Grundmoränenlandschaft, die naturgemäß auch Findlinge aufweist. Die norddeutschen Endmoränen, die man als besondere Häufung der Grundmoräne auffassen muß, sind nun nicht etwa an der äußersten Grenze der letzten Vereisung entstanden — diese Grenze liegt viel südlicher und reicht einnah bis an Breslau heran —, sondern sie sind sogenannte Rückzugsmoränen und an den Stellen gebildet, wo längerer Stillstand des Eiseückganges mit dem gleichzeitigen Einsetzen eines nochmaligen starken Vordringens des Eises eintrat. Schob sich hierbei der Rand des

kleinsten Kiesel bis zum gewaltigen Block. Die Form der Steine ist durchaus nicht überwiegend rund geschliffen, sondern die größeren und großen sind meist eckig, höchstens kantenbestoßen, allerdings auch reichlich versehen mit glatten Schliffen und Schrammen. Die Steine sind also mit Ausnahme der durch Gletschereinflüsse und Schmelzwasser gerundeten bei ihrer Fortbewegung unter dem Eise nicht gerollt, sondern geschoben, was unter Berücksichtigung ihrer Einbettung in den Moränenmergel auch natürlich ist. In diesem Mergel, den der Geologe zusammen mit den Steinen den Geschiebemergel nennt, sind auch heute noch die Steine eingelagert. Er besteht aus ungeschichtetem, mit Sand und Kies durchsetztem tonig-kalkigem Stoff, der in den



Abbildung 2.
Hauptendmoränenzug Mecklenburg-Pommern = - - - - - ○ = Schotterwerk. E = reichsbahneigenes Schotterwerk.

Eises nicht gleichzeitig vor, weil er etwa dauernd an etwa der gleichen Stelle wieder abschmolz, so mußte das nachschiebende Eis seine Grundmoräne auftürmen und so die Endmoräne bilden. Auffallend ist der mit der Ostseeküste nahezu parallele Verlauf der Hauptendmoräne (Abbildung 2). Man erklärt diese Erscheinung mit dem die Eisbewegung begünstigenden Einfluß der pommerschen Bucht, eine Theorie, die m. E. nicht recht befriedigt. Entsprechend der geschilderten Entstehung der Endmoränen zeigen die großen Mengen ein- und aufgelagerter Steine ein buntes Gemisch zahlreicher Arten. In Mecklenburg und Pommern herrscht der Granit jeder nur möglichen Körnung und Farbe vor. Von anderen Arten seien genannt der Granitporphyr, der nicht immer wetterfeste schiefriige Granitgneis, der Melaphyr, Basalt und der für die Schotterbereitung wenig brauchbare und deshalb hierfür meist ausgeschlossene, glücklicherweise nicht häufige Ostsee-Kalkstein, dessen Heimat die Geologen in dem Ostseebecken suchen. Alle Größen sind vertreten, vom

oberen Schichten durch Verwitterung bereits stark umgebildet ist, aber auch sonst, oft in schroffem Wechsel, mannigfache Zusammensetzung zeigt, vom schwach lehmigem Sande und Kiese an bis zum zähen, für die Steingewinnung mit Recht gefürchteten Ton und Lehm. Der Steinreichtum der Endmoränen, der sich, wie schon erwähnt, an manchen Stellen zu Packungen, wo Stein an Stein liegt, steigert, hat natürlich von alters her zu ihrer Ausbeutung geführt. Die Funde aus vorgeschichtlicher Zeit, wie Steinkästen und Steingräber zeugen davon, und jede Ortschaft mit alten Mauern zeigt es. Bei dem verhältnismäßig geringen Bedarf wird man sich wohl in früheren Zeiten hauptsächlich auf die Ausnutzung der zahlreichen Oberflächensteine beschränkt haben, die mühelos zu sammeln waren. Als die Siedlungen immer dichter wurden und man anfang, Straßen mit Steinen zu befestigen, wuchs auch der Bedarf. Die Oberflächensteine in angemessener Entfernung reichten nicht, und man ging dazu über, das Innere der Endmoränen auszubeuten. Es entstanden dem

Bedarf entsprechend eine Anzahl kleine Steingruben, die im Handbetriebe die nötigen Stoffe lieferten. Sie sind heute entweder den maschinellen Großbetrieben gewichen oder, wo noch vorhanden, für die Eisenbahn als Schotterquelle ohne Bedeutung. Eine plangemäße Ausbeutung im großen, die nur in Verbindung mit maschinell betriebenen Schotterwerken durchführbar und wirtschaftlich ist, setzte ein, als die ehemals preußisch-hessische Staatsbahn sich entschloß, die wichtigsten norddeutschen Strecken mit Steinschlagbettung zu versehen und hierfür in möglichst großem Umfange Schotter aus den heimischen Findlingen zu verwenden. Der Straßenbau allein hätte zur Einrichtung dieser Großbetriebe nicht geführt; sein Bedarf beschränkt sich überwiegend auf handbearbeitete Steine, Rohsteine und auf an der Einbaustelle hergestellten Schotter und ist also, selbst bei großen Mengen aus einer entsprechenden Zahl kleiner Gruben, die von Fall zu Fall in günstiger Lage eingerichtet werden, billiger zu decken als in Großbetrieben, die an die Örtlichkeit gebunden sind und deshalb nicht immer frachtgünstig liegen. Das gleiche gilt für den Wasserbau, der gleichfalls hauptsächlich nur rohe oder handbearbeitete Steine verbraucht und außerdem seinen Bedarf zum Teil anderweit unter Ausnutzung des billigen Wasserweges deckt, so z. B. aus Schweden für die Ostseeküste usw. Es ist also in erster Linie der ehemals preußisch-hessischen Staatsbahn zu danken, wenn jetzt die norddeutschen Endmoränen eine immerhin beträchtliche Zahl von Steingruben-Großbetrieben mit Schotterwerken aufweisen, die in ihrer Gesamtheit ein achtungsgebietendes Glied der norddeutschen Wirtschaft sind und vielen Hunderten Brot geben. An Schotterwerken mit maschinell betriebenen sind vorhanden in Schleswig-Holstein 1, in Mecklenburg, Pommern, der Uckermark und Neumark 7, darunter 2 reichsbahneigene, in Ostpreußen 7.

Die in Mecklenburg, Pommern usw. liegenden 7 Werke sind in der Übersichtsskizze Abbildung 2 verzeichnet.

Sechs von diesen Werken liegen im Bereich der ehemaligen Eisenbahndirektion Stettin (und auch der jetzigen Reichsbahndirektion) und sind zum großen Teil in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, einzelne auch wenige Jahre später entstanden, und zwar die meisten auf Betreiben der Eisenbahndirektion, wobei der damalige Sachdezernent, jetziger Abteilungsdirektor i. R. Oberbaurat Lauer, in verdienstvoller Weise führend gewesen ist. (S. auch dessen Ausführungen in den Nrn. 65 und 66 Jahrg. 1909 d. Ztg.)

Tatsächlich ist auch der wirtschaftliche Vorteil für die Reichsbahn-Gesellschaft groß, wenn man überlegt, welche Frachtersparnisse bei Bezug der erheblichen Mengen Bettungseinschlags aus den heimischen Werken erzielt werden.

Die Reichsbahndirektion Stettin deckt jetzt ihren ganzen Bedarf an Schotter aus dem eigenen Bezirk. Wäre dies nicht möglich, so müßten fremde Werke, deren nächstgelegenes im Mittel 300 km entfernt ist, herangezogen werden. Zwar ist ja unser Findlingssteinschlag etwas teurer, als der uns nächstgelegene mitteldeutsche Bruchsteinschotter (hierauf werde ich weiter unten noch zu sprechen kommen), aber dieser Preisunterschied ist gegenüber den höheren Frachtkosten verschwindend.

Nun hört man häufig die Ansicht, daß der norddeutsche Findlingsschotter sehr minderwertig sei und einen Vergleich mit dem Hartgestein aus Brüchen nicht aushalte. Ich gebe zu, daß auch ich z. B. guten Basaltsteinschlag als Bettungstoff vorziehe, aber wir haben nun einmal in Norddeutschland nichts anderes als Findlinge, und man muß deshalb scharf nachprüfen, ob ihre Minderwertigkeit wirklich so groß ist, daß ein Bezug aus Mitteldeutschland oder gar Schlesien trotz der hohen Frachtmehrkosten wirtschaftlich bleibt. Es kann nicht abgeleugnet werden, daß die Findlinge aus dem Inneren der Endmoränen nicht durchweg wetterbeständig und dem bunten Gemisch der Steinarten entsprechend nicht alle gleichwertig sind. Der größte Teil ist aber gut, von ausreichender, vielfach sogar erheblicher Festigkeit und auch wetterfest, wie die zahllosen Oberflächensteine zeigen, die eine Wetterprobe von vielen tausend Jahren bestanden haben. Insonderheit der Findlingsgranit, der überwiegt,

ist, abgesehen von nicht zahlreichen grobkörnigen Stücken, besser als der schlesische.

Ich habe versucht, die Güte des Findlingssteinschlags festzustellen und zu diesem Zwecke verschiedene bereits längere Jahre als Bettung liegende Gesteine von möglichst gleicher Liegedauer und Beanspruchung in ihrer Bewährung verglichen. Die Versuche wurden unter Holzschwellenoberbau, der in unserem Bezirke überwiegt, in der Weise durchgeführt, daß einmal der äußere Zustand des Schwellenbettes festgestellt und weiter der unmittelbar unter den Schwellen liegende, also besonders stark beanspruchte Schotter durch Siebung auf seinen Gehalt an unbrauchbaren Bestandteilen untersucht wurde.

Das Ergebnis war, daß der Findlingssteinschlag in seiner Brauchbarkeit als Bettungstoff zwischen dem Schotter aus schlesischem Granit und demjenigen aus ausgesprochenem Hartgestein liegt und etwa dem mitteldeutschen Grauwackesteinschlag gleichgestellt werden kann. Tatsächlich sind unsere nahezu 20jährigen Erfahrungen mit dem Findlingsschotter als Bettungstoff durchaus befriedigend; beispielsweise ist es mir an keiner Stelle gelungen, bei Strecken mit lange Jahre liegendem Findlingssteinschlag die Notwendigkeit einer merklich vermehrten Gleisunterhaltung gegenüber solchen mit gleicher Beanspruchung und mit erst vor wenigen Jahren eingebautem Hartgesteinschotter fremder Brüche (Basalt usw.) festzustellen. Der Findlingssteinschlag stellt deshalb nach meiner Überzeugung einen brauchbaren, für die Belastung der norddeutschen Eisenbahnen voll genügenden Bettungstoff dar, so daß der bei Ankauf des Stoffes entstehende wirtschaftliche Nutzen sich für uns auch in der Folgezeit voll auswirkt.

Wie bereits erwähnt, ist der Findlingssteinschlag etwas teurer als derjenige aus Bruchgestein. Es liegt dies an den höheren Gesteigungskosten für jenen.

Im Steinbruch sind in der Regel wesentlich geringere Abraum- und Aussatzmengen zu beseitigen als in der Moränengrube. Die Blockpackung bildet ja hier leider nicht die Regel, sondern der Aussatzboden übersteigt meistens die Steine an Masse, teilweise erheblich; ja, es kommt oft genug vor, daß die Ausbeute überhaupt nicht mehr lohnt und daß mit einer neuen, vielfach an entfernter Stelle gelegenen Grube begonnen werden muß. Hierdurch wächst der Umfang der Ausschachtungen viel schneller als beim Steinbruchbetrieb, und weiter wirkt verteuern, daß bei einem Wechsel der Grube sich in den meisten Fällen die Entfernung der Gewinnungsstelle vom Schotterwerk und damit der Transportweg für die Rohsteine vergrößert. So haben wir in dem Bezirk der Reichsbahndirektion Stettin Werke, wo der Abstand zwischen Schotterwerk und Grube bereits auf 6 km angewachsen ist und noch darüber hinaus wachsen wird. Nach meiner Erfahrung wird die Wirtschaftlichkeit der Ausbeute einer Findlingsmoräne fraglich, wenn der Aussatzboden ungefähr die vierfache Raummasse der in ihr vorhandenen Rohsteine erreicht hat. Diese Angabe ist natürlich nur sehr angenähert richtig, da bei dieser Frage die örtlichen Verhältnisse, wie Lage, Zugänglichkeit, Tiefe der Grube, Art des Aussatzbodens usw. eine wesentliche Rolle spielen.

Die Steingewinnung erfolgt in den Gruben unseres Bezirkes überwiegend mit der Hand, weniger durch Löffelbagger. Ich persönlich ziehe den Handbetrieb vor, da es bei ihm leichter zu erreichen ist, daß die für den Schotter ungeeigneten Steine nicht in den Brecher kommen. Ungeeignet sind hauptsächlich die schiefrigen Konglomerate und die Granite gröbster Körnung wegen ihrer Weichheit (sie sind oft mit der Hand zu zerbröckeln), ferner einige weniger häufig vorkommende Steinarten, die anfangs wohl fest, an der Luft aber bald verwittern und endlich die kleinen, meist kieselig runden Findlinge unter Faustgröße, die im Brecher gar nicht oder nur ungenügend zerkleinert werden und im Gleisbett bei größeren Mengen infolge ihrer glatten Kieselflächen eine feste Bettungslage erschweren. Bei dem Baggerbetrieb läßt sich die Aussonderung der kleinen Kiesel durch geeignete Absieborrichtungen gleichfalls fast restlos erreichen, nicht möglich ist dagegen die Ausscheidung der sonst

genannten schädlichen Steine. Dieser Nachteil ist bezüglich der zu weichen Steine jedoch nicht groß, da sie im Brecher völlig zermalmt werden und zum größten Teil in den Feingrus kommen, wo sie wenig schaden; die andere nicht wetterfeste Art dagegen, kommt, da zunächst hart, in den Schotter und ist ihm schädlich. Wie jedoch schon erwähnt, sind diese Findlinge nicht zahlreich, so daß nach meinem Dafürhalten nicht genügend Grund vorliegt, den Betrieben die Baggerung zu verbieten.

Die zahlreichen großen Blöcke werden zunächst abgesondert gelagert — beim Baggerbetrieb durch entsprechende Absiebung — und, ehe sie dem Brecher zugeführt werden, durch Sprengung zerkleinert; sie sind unzerkleinert nicht zu bewegen, auch kann sie der Brecher nicht aufnehmen. Also auch in dieser Beziehung haben die Findlingsgruben den Steinbruchbetrieben nichts voraus, und ich glaube, die Sprengungen in jenen sind im Durchschnitt ebenso umfangreich wie in diesen.

Der Transport der Rohsteine zum Schotterwerk erfolgt in den Werken unseres Bezirkes nur auf Schmalspurbahnen, meist mit Lokomotivbetrieb. Drahtseilförderung wird nicht benutzt. Die Schotterwerke selbst zeigen die übliche Bauart und haben bei uns meist Backenbrecher, seltener Kegelbrecher. Vorbrecher, in denen die Steine zunächst roh zerkleinert werden, ehe sie in den endgültigen Brecher gelangen, sind zweckmäßig und auch wirtschaftlich, weil der Steinschlag reiner und der Abfall (Grob- und Feingrus) geringer wird. In unserem Bezirk sind sie leider nur in wenigen Werken vorhanden, auch in unseren beiden eigenen fehlen sie. Die richtige, wenn auch örtlich nicht immer mögliche Anordnung eines Schotterwerkes, wobei die Steinanfuhr über den hochgelegenen Brechern liegt, so daß die Steine nicht erst durch Hebevorrichtungen in die Brecher gehoben werden müssen, ist in unseren beiden Werken vorhanden.

Die Abfälle, nämlich Grob- und Feingrus, betragen bei Werken ohne Vorbrecher je nach Abnutzung der Sieblöcher im Mittel etwa ein Drittel der Schottermenge, wobei an Grobgrus meist etwas mehr als an Feingrus anfällt.

Der Grobgrus, für den wir eine Körnung von 1—3 cm vorschreiben, wird in unserem Bezirk an Stelle von Siebkies als

Bettungstoff für Nebenbahnhauptgleise und wichtige Nebengleise verwandt. Die Ansichten über diese Maßnahme sind geteilt. Nach den bisherigen Erfahrungen hat sich jedoch bei uns das Grobgrus hierfür bewährt. Schwierig ist die Unterbringung des Feingruses. Von ihm wird in allen Werken der größte Teil auf Halden nutzlos abgelagert. Bei uns findet ein Teil Verwendung als Streustoff gegen Winterglätte und zur Befestigung von Wegen und Bahnsteigen, trotzdem er m. E. für diesen Zweck zu fein ist und bei Trockenheit sehr staubt. Wenig Beachtung hat der Feingrus bis jetzt als Betonzusatz gefunden, obgleich er hierzu nach meinen Erfahrungen sehr geeignet ist und in Verbindung mit Grobgrus und Schotter einen ausgezeichneten Beton gibt. Allerdings ist darauf zu achten, daß er frei von Lehm und Ton ist, also aus einer Grube stammt, in der als Moränenmergel der Sand vorherrscht. Einen Versuch mit solchem Beton kann ich den Baubetrieben dringend empfehlen; durch entsprechende frühzeitige Stoffverteilung wird es leicht möglich sein, neben dem Bedarf der Bahnunterhaltung an Bettungstoffen auch den Baubetrieben erhebliche Mengen Steinschlag und Grobgrus für Beton zuzuführen³⁾.

In den Steingruben mit Schotterwerken überwiegt natürlich die Herstellung von Steinschlag. Daneben werden aber auch die anderen Erzeugnisse des Steingewerbes nach Bedarf berücksichtigt, da sie bei genügendem Steinvorkommen die Schotterherstellung nicht beschränken. Erwähnen will ich in dieser Beziehung, daß in einigen Werken unseres Bezirkes die im Kriege und in der ersten Nachkriegszeit fast zum Stillstand gekommene Pflastersteinherstellung seit einiger Zeit in erfreulicher Weise auflebt. Die Pflastersteine und ebenso natürlich auch die sonstigen Werksteine aus Findlingen sind sehr gut, da für sie nur ausgesucht festes Gestein genommen werden kann.

³⁾ Ich habe seinerzeit — allerdings mit Oberharzener Grauwerte — für den Bau der Bahn Clausthal-Altenau beim Materialprüfungsamt Betonwürfel prüfen lassen und mit der obengenannten Mischung Feingrus, Grobgrus, Schotter sehr gute Ergebnisse erzielt. Näheres in meinem Aufsatz: Die Bahn Clausthal-Altenau in Nr. 3 und 4 der „Verkehrstechnischen Woche“ 1914, Seite 39.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Wettbewerb im Verkehr nach und von den Häfen Hamburg und Triest usw. Vertreter der italienischen Staatsbahnen, der österreichischen Bundesbahnen, des tschechoslowakischen Eisenbahnministeriums, der Donau-Save-Adria-Gesellschaft haben am 17. Dezember v. J. in München unter dem Vorsitz des Tarifamtes bei der Gruppenverwaltung Bayern mit Vertretern der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — vertreten waren neben dem Tarifamt die Reichsbahndirektionen Altona, Berlin, Dresden, Hannover, Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart — über die Frage der Beseitigung des gegenseitigen schädlichen Wettbewerbes der Eisenbahnverwaltungen im Verkehr von und nach den nord-adriatischen Häfen und von und nach den deutschen Nordsee- und Ostseehäfen verhandelt. Die Verhandlungen haben sich zunächst mit der Beilegung des bestehenden Tarifkampfes befaßt. Man war auf beiden Seiten überzeugt, daß der gegenwärtige Zustand für die Eisenbahnverwaltungen unbefriedigend und möglichst bald zu beseitigen sei.

Der Hauptteil der Verhandlungen befaßte sich mit der Frage, wie in dauernder Weise der gegenseitige Wettbewerb im Verkehr nach den genannten südlichen und nördlichen Häfen zunächst im Gebiete der Tschechoslowakei geordnet werden könnte. Auch hier gelang es in längeren Verhandlungen, in denen die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten eingehend erörtert wurden, zu einer Einigung dahin zu kommen, daß weitere rechnerische Untersuchungen über einzelne dieser Lösungsmöglichkeiten eingeleitet werden sollen. Der Geist, in dem diese Verhandlungen geführt wurden, läßt erwarten, daß dieses schwierige mitteleuropäische Verkehrsproblem eine nicht nur die Eisenbahnverwaltungen, sondern auch die beteiligten Häfen und die beteiligten Handels- und Industriekreise befriedigende Lösung finden werde. Ein Beamtenausschuß wurde eingesetzt, um Berechnun-

gen über verschiedene Lösungsmöglichkeiten anzustellen. Der Ausschuß wird noch im Januar mit seinen Arbeiten beginnen. Bei Einleitung der Verhandlungen wurde auch die Frage gestreift, ob es nicht angezeigt wäre, den gegenwärtigen Tarifkampf durch gleichzeitige Aufhebung der beiderseitigen Auslobungen zugunsten des Verkehrs nach den adriatischen Häfen und nach Hamburg und Bremen zu beenden. Eine dahingehende Anregung wurde jedoch von anderer Seite als vorfrüht abgelehnt.

— Lehrgang über Wasserversorgung bei der Reichsbahn. Ein wichtiges Glied in der Ausstattung der Bahnanlagen ist die Wasserversorgung. Der Menge nach steht an erster Stelle das Betriebswasser für Lokomotivspeisung. Die Beschaffung reichlichen und guten Speisewassers ist eine Angelegenheit von außerordentlicher Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit, da die Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung der Lokomotiven erheblich davon abhängen. Nicht minder wichtig ist aus gesundheitlichen Gründen die Beschaffung des Trinkwassers.

Das Wasser muß nicht nur in genügender Menge zur Verfügung stehen, sondern auch bestimmte Eigenschaften besitzen, um für Bahnzwecke geeignet zu sein. Es in ausreichender Ergiebigkeit zu finden oder das Rohwasser, wie es aus dem Boden kommt, geeignet zu machen, ist nicht einfach, und es gehört neben der praktischen Erfahrung des Brunnenbauers ein ganzer Komplex von Wissenschaften dazu, wenn man auf geradem Wege und ohne kostspielige Fehlschläge zum Ziele gelangen will.

Die Chemie lehrt uns die Zusammensetzung des Wassers, den Einfluß der Härte und die Neigung zur Kesselsteinbildung, den Einfluß von Eisen, Mangan, Kohlensäure und Sauerstoff auf Rohrleitung und Betonbehälter und gibt uns die Mittel an die Hand, die Einwirkung dieser schädlichen Bestandteile des Wassers zu beseitigen oder die Grenzen ihrer Zulässigkeit zu erkennen.

Die Bakteriologie macht uns mit den Erregern der durch das Wasser übertragbaren Krankheiten bekannt und

zeigt die Methoden, um es von den Bakterien zu befreien und keimfrei zu machen.

Die Biologie untersucht das Wasser auf Kleinorganismen, Fadenpilze, Algen, Würmer und dergl. und zeigt, bis zu welcher Grenze diese Lebewesen schädlich sind.

Die Hygiene weist auf die Reinhaltung der Brunnen, Quellen und Grundwasserentnahmestellen hin und zieht ihre praktischen Schlüsse aus den Erkenntnissen, welche Chemie, Bakteriologie und Biologie ihr vermittelt haben.

Die Erfahrungen der Geologie sind unerlässlich für die Erschließung von großen Wasservorräten des Bodens, und es gehört eine genaue Kenntnis der örtlichen geologischen Verhältnisse dazu, die richtigen Wege zur Wasserfindung einzuschlagen. Wie das Wasser bei der Gestaltung des Bodenreliefs eine große Rolle spielt, so regelt die Lagerung der Gesteine in der Erdrinde die Bewegungen des Wassers und ohne Feststellung des Schichtenaufbaues würde man im Dunkeln tappen. Gerade zur Erkennung der Grundwasserspiegel und Grundwasserbewegung sind diese Grundlagen unerlässlich.

Mit dieser Lehre vom unterirdischen Wasser, dem Grundwasser, befaßt sich ein besonderer Zweig, die Hydrologie. Sie trägt vor allem dem Bedürfnis Rechnung für den Bedarf der Städte und Industrien auf wirtschaftliche Weise große Mengen brauchbaren Grundwassers zu gewinnen. Das Wasser gehört zum täglichen Brot des Menschen, und die Kulturgeschichte des Menschen ist zugleich eine Geschichte der Wasserversorgung.

Diese umfangreichen Sonderkenntnisse sind von dem Techniker, der nicht Spezialist auf diesem Gebiete ist, nicht zu erwarten. Die Fragen der Wasserversorgung treten auf allen Bahnhöfen, in jeder Haupt- und Betriebswerkstätte auf. Auch von den Eisenbahntechnikern, die sich an diesen vielen Stellen amtlich mit den Fragen der Wasserversorgung zu befassen haben, sind die wünschenswerten Sonderkenntnisse nicht zu erwarten. Es müssen aber die Grundlagen geschaffen werden.

Das Eisenbahnzentralamt hat einen Lehrgang für Eisenbahnbeamte über Beschaffung geeigneten Lokomotivspeisewassers angeregt. Die Hauptverwaltung hat diesem Vorschlage zugestimmt und die Abhaltung genehmigt. Er findet beim preußischen Landesamt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem in der Zeit vom 11. bis 20. Januar statt.

Die Sonderkenntnisse auf all den oben genannten Gebieten können unter sachgemäßer Leitung erfolgreich erlernt werden. Doch gehört wohl zur völligen und sicheren Beherrschung eine erheblich längere Zeit, als sie hier zur Verfügung steht, besonders wenn man daran denkt, daß es sich in der Lösung der Wasserfragen um Aufgaben handelt, denen nicht mit einer schematischen Behandlung, die zu Schwierigkeiten und Mißerfolgen führen muß, beizukommen ist, sondern die eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Behandlung verlangen. Das kann nicht das Ziel eines kurzen Lehrgangs sein. Man kann nur versuchen, die notwendigsten Kenntnisse und die wichtigsten Grundlagen den Beamten zu vermitteln; so kann es sich z. B. nur darum handeln, das Verständnis für die Wasseranalysen, wie sie der Chemiker gibt, zu wecken und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, vor allen Dingen die Grenzen für das Wissen und Urteil des Nichtfachmanns zu erkennen, worüber hinaus der hydrologische Sachverständige zu Rate zu ziehen ist. Ferner auch die Wege zu zeigen, um sich das bereits bekannte geologische und hydrologische Forschungsmaterial, welches in reichem Umfange bei den amtlichen Stellen liegt, zu verschaffen.

In diesem Sinne ist das Vorgehen der Verwaltung sehr zu begrüßen, und wenn die Wasserfragen durch eine Anzahl gut geschulter Männer im ganzen Reiche behandelt werden, werden die Kosten dieses Lehrgangs sich schon in Kurzem bezahlt machen.

— **Landeseisenbahnrat Magdeburg.** Auf der Tagesordnung für die am 22. d. M. in Magdeburg stattfindende 2. außerordentliche Sitzung des Landeseisenbahnrats stehen folgende Beratungsgegenstände: 1. Mitteilung über die Zusammensetzung des Landeseisenbahnrats Magdeburg und Feststellung der Gültigkeit der Mitgliedschaft (§ 5 Abs. 7 der Verordnung vom 24. April 1922). 2. Wahl von je 4 Mitgliedern und Stellvertretern zum Reichseisenbahnrat (§ 12 Abs. 1 der Verordnung). 3. Wahl des Ständigen Ausschusses des Landeseisenbahnrats Magdeburg (§ 8 der Verordnung). 4. Geschäftsordnungsangelegenheiten. 5. Tarifangelegenheiten. Mitteilungen der Reichsbahnverwaltung über die seit dem 5. September 1925 eingetretenen wichtigeren Tarifänderungen. 6. Fahrplanangelegenheiten und 7. Zeit und Ort der nächsten 6. ordentlichen Sitzung.

— **Zum Dammrutsch bei Rosengarten.** In der Nacht vom 10. zum 11. Januar ist an der Unfallstelle bei Rosengarten, die nach dem Bergrutsch seit 27. Dezember v. J. unbefahrbar war (vergl. Nr. 53, S. 1486, Jahrg. 1925 d. Ztg.), ein eingleisiger Betrieb aufgenommen worden. Die Umleitung der

D- und Personenzüge Berlin-Frankfurt (Oder)-Breslau und Schwiebus über Cüstrin-Kietz ist fortgefallen. Die Züge fahren in beiden Richtungen wieder auf der Strecke Fürstenwalde-Frankfurt (Oder).

— **Die Benutzung der Zugtelephonie.** Für den Fernsprech- und Telegrammverkehr der Zugtelephonie A. G. auf der Strecke Berlin-Hamburg, der im Laufe des Januar 1926 aufgenommen werden soll, sind folgende Gebühren festgesetzt worden:

Für Telegramme vom und zum Zuge werden die allgemein von der Post festgesetzten Gebühren erhoben, wozu eine Zuggebühr kommt, die bei gewöhnlichen Telegrammen für jedes Wort 20 Pf., mindestens 2 M., und für dringende Telegramme 30 Pf. bzw. 3 M. beträgt.

Die Gebühr für Gespräche setzt sich aus vier Faktoren zusammen: 1. die gewöhnliche Gebühr vom Orte des Anmelders bis zum Ort des Überleitungsamtes (für Gespräche vom Zuge aus entsprechend die Gebühr vom Überleitungsamt zum Ort des angerufenen Teilnehmers); 2. eine Durchschnittsgebühr für die Strecke vom Überleitungsamt zum Zuge von 30 Pf.; 3. eine Voranmeldegebühr von 60 Pf. (diese jedoch nur für Gespräche zum Zuge) und 4. die Zuggebühr, die bei gewöhnlichen Gesprächen 1 M. je Gesprächsminute, mindestens 3 M. und bei dringenden und Blitzgesprächen 1,50 bzw. 4,50 M. beträgt. Demnach kostet also ein 3-Minuten-Gespräch von Berlin zum Zuge Berlin-Hamburg, das nach dem Fahrplan über Wittenberge ausgeführt wird, 5,40 M.

— **Glückwünsche zur Zugtelephonie.** Reichwehrminister Dr. Geßler hat in Vertretung des Reichskanzlers aus Anlaß der Einrichtung der Zugtelephonie telegraphisch die besten Wünsche ausgesprochen. Seit dem 6. Januar ist die Zugtelephonie auf der Strecke Berlin-Hamburg dem öffentlichen Verkehr übergeben worden.

— **Wiedereinführung des Nord-Expreß.** Zum 15. Mai d. J. ist die Wiedereinrichtung des Nord-Expreßzuges beabsichtigt, der zwischen Calais-Paris-Ostende-Brüssel-Lüttich-Köln-Berlin täglich verkehren soll und dreimal in der Woche nach Warschau durchgeführt wird. Er soll neben den Schlafwagen Paris-Warschau, Calais-Warschau und Ostende-Warschau täglich einen Schlafwagen nach Riga führen, der fünfmal in der Woche von Paris und zweimal von Ostende verkehrt. In Riga soll täglich Schnellzuganschluß nach Moskau und dort gegebenenfalls zweimal in der Woche Anschluß an einen Sibirien-Expreß gewonnen werden. Die jetzt schon gefahrenen Züge D 11/12 bleiben neben dem Nordexpreß bestehen; sie werden vom 15. Mai ab wesentlich beschleunigt und erhalten auch die 3. Klasse.

— **Königsberg-Cranzer Eisenbahn.** Diese Bahn konnte, wie die D. A. Z. mitteilt, mit der Jahreswende auf ihr 40 jähriges Jubiläum zurückblicken. Als im Jahre 1884 das Ministerium vom ostpreussischen Oberpräsidenten ein Gutachten über die Notwendigkeit einer Bahn verlangte, machte dieser darauf aufmerksam, daß die Tagesposten täglich im Durchschnitt sieben Personen nach Cranz beförderten und eine Bahn es täglich auf höchstens 14 Fahrgäste bringen würde, also doch unrentabel wäre. Dennoch wurde die Bahn genehmigt, und schon im ersten Jahre beförderte die Bahn nach dem Badeorte das Dreifache der im Gutachten angeführten Zahl. Wie schnell sich der Verkehr dann entwickelte, geht daraus hervor, daß im Jahre 1900 bereits 426 000, im Jahre 1913 876 000 und 1919 sogar 1 439 000 Personen befördert wurden. Betrug die Zahl der Badegäste 1880 3261 Personen, so war sie bereits 1900, also nur 15 Jahre nach der Fertigstellung der Bahn, auf 8200 gestiegen, um 1913 mit rund 15 000 ihren Höhepunkt zu erreichen.

Der Krieg und die darauf folgenden Notjahre haben die Zahl der Dauergäste bis auf etwa 9000 zurückgehen lassen. Dagegen ist der Ausflugsverkehr ungeheuer gestiegen. Die Bahn hatte an manchen Tagen des verflossenen Sommers bis zu 12 000 Personen zu befördern. Trotzdem geht Cranz wirtschaftlich zurück, da es die ungeheuren Kosten des Badebetriebes durch die geringen Einnahmen aus dem Ausflugsverkehr nicht decken kann.

Gleichzeitig mit dem Jubiläum der Königsberg-Cranzer Eisenbahn feiert die Eisenbahnstrecke Cranz-Neukuhren ihr 25jähriges Bestehen.

— **Schreiben des Präsidenten Dr. Mettig, Dresden vom 14. Dezember 1925 an den Verein der Beamten der vorm. Sächsischen Staatseisenbahnen (E. V.) Dresden.**

„Der Verein hat mir durch die Ernennung zu seinem Ehrenmitgliede eine große Ehre erwiesen, für die ich hiermit den herzlichsten Dank ausspreche. Aber nicht nur eine Ehre hat er mir erwiesen, sondern auch eine wahrhaft herzliche Freude. Denn jederzeit hat mich die Überzeugung erfüllt, daß der Verein der Beamten der vorm. Sächsischen Staatseisenbahnen der Hort jener Gesinnung ist, die eine der inneren Voraussetzungen für

den Wiederaufstieg des Beamtentums nach den mannigfachen Irrungen der letzten Jahre ist. Die künstlerische Urkunde, die der Verein mir über meine Ernennung zum Ehrenmitgliede ausgestellt hat, wird mir fortan verkünden, daß meine warme Gesinnung für den Verein auch von ihm empfunden und erwidert worden ist. Möge es mir vergönnt sein, noch Zeuge immer weiteren Aufstieges und gesunder innerer Erstarkung des Vereins zu sein."

— **Aufhebung des Visumzwanges mit der Schweiz.** Amtlich wird gemeldet: Zwischen der deutschen und der schweizerischen Regierung ist die gegenseitige Aufhebung des Sichtvermerkzwanges mit Wirkung vom 20. Januar 1926 vereinbart worden. Reichsangehörige können von diesem Zeitpunkt ab die Schweiz, und Schweizer Staatsangehörige das Reichsgebiet über die amtlich zugelassenen Grenzübergangsstellen jederzeit lediglich auf Grund eines gültigen Heimatpases ohne Sichtvermerk betreten und verlassen. Für Kinder unter 15 Jahren genügt an Stelle eines Pases ein amtlicher Ausweis über Name, Alter, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt; der Kinderausweis muß bei Kindern über 10 Jahre mit einem Lichtbild versehen sein. Mit Rücksicht auf die gegenwärtig stark gespannte Lage des Arbeitsmarktes der beiden Länder ist vorgesehen, daß Angehörige des einen Staates, die im Gebiete des anderen Staates eine Stellung antreten wollen, mit einer vor der Einreise bei der zuständigen Auslandsvertretung des Ziellandes zu beschaffenden Bewilligung zum Stellenantritt ausgestattet sein müssen. Die Vereinbarung über die gegenseitige Aufhebung des Sichtvermerkzwanges im deutsch-schweizerischen Verkehr gilt auch im Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und dem Fürstentum Liechtenstein.

— **Eisenbahndirektionspräsident i. R. Vollgold †.** Am 31. Dezember verschied in Cassel der Eisenbahndirektionspräsident i. R. Alfred Vollgold. Der Verstorbenen, der ein Alter von 71 Jahren erreicht hat, war schon lange leidend. In Breslau geboren, begann er im April 1878 als Gerichtsreferendar seine dienstliche Laufbahn. Im November 1883 wurde er als Regierungsassessor zur Staatseisenbahnverwaltung übernommen. Er war zunächst bei den Direktionen Magdeburg und Hannover beschäftigt. Nachdem er dann als Oberregierungsrat wiederum bei der Eisenbahndirektion Magdeburg von 1908 an tätig gewesen war, wurde er zum 1. Februar 1910 als Eisenbahndirektionspräsident nach Cassel versetzt. Diese Eisenbahndirektion leitete er 10 Jahre lang in schwerster Zeit während des Krieges und nach Kriegsbeendigung bis zu seinem am 1. Februar 1920 erfolgten Übertritt in den Ruhestand.

Österreich.

— **Die Betriebsleistungen der Bundesbahnen.** Aus der Gegenüberstellung der Betriebsleistungen in den ersten drei Vierteln des laufenden Jahres und des Vorjahres ist zu ersehen, daß bezüglich der personenführenden Züge die Zugkilometer um 10,38 %, die Wagenkilometer um 8,63 % und dementsprechend auch die Gesamtlasttonnenkilometer um 10,72 % gestiegen sind, während die Zunahme bei den Nutzlasttonnenkilometern nur 4,03 % betrug. Die Bundesbahnverwaltung hat in dem Bestreben, auch hier die Vorkriegsverhältnisse wiederherzustellen, vor allem zur Bequemlichkeit der Reisenden im Jahre 1925 mehr Züge geführt als im Jahre 1924.

Der Güterverkehr weist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres einen geringen Rückgang auf. Die Zugkilometer sind wohl um 3,42 % gestiegen; dagegen sind die Wagenkilometer um 0,21 % und die Nutzlasttonnenkilometer der Güterzüge um 0,07 % gefallen. Trotzdem kann aber die Entwicklung des Güterverkehrs nicht als ungünstig bezeichnet werden; denn während im Vorjahre die Leistungen im Güterzugverkehr — insbesondere als Folge der Besetzung des Ruhrgebiets — in der Zeit vom Januar bis April außergewöhnlich hoch waren, ab Mai bis September aber stark zurückgingen, ist im laufenden Jahre der Güterverkehr in allen Monaten ziemlich gleich und stetig geblieben. Erst der Verkehr der Monate Oktober und November weist heuer gegenüber den anderen Monaten eine übrigens normale Steigerung auf.

— **Erhöhte Haftung der Eisenbahnen für Reisegepäck.** Die österreichischen Eisenbahnen hafteten bisher für Verlust, Minderung oder Beschädigung von Reisegepäck bis zum Höchstbetrag von 2 Schilling für das Kilogramm des Reisegepäcks. Diese einem nahezu gänzlichen Haftungsausschluß gleichkommende Tarifbestimmung wurde mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 dahin geändert, daß die Höchstgrenze der Haftung der Eisenbahn für jedes Kilogramm Rohgewicht des Reisegepäcks auf 25 Schilling hinaufgesetzt wurde.

— **Bahnbau Ruprechtshofen-Gresten.** In Erfüllung der Zusage, die noch vor Kriegsausbruch begonnenen Bahnbauten nunmehr fortzusetzen und zu beenden, geht die Regierung jetzt daran, den vor dem Kriege bis zu etwa 70 % der gesamten Arbeit ausgeführten Bau der Bahnlinie Ruprechtshofen-Gresten wieder aufzunehmen. Das finanzielle Zusammenwirken der örtlichen Interessenten und des Landes Niederösterreich mit der Bundesrepublik läßt erwarten, daß der Bahnbau noch im nächsten Jahre beendet sein wird. An den mit 2,2 Millionen Schilling veranschlagten Gesamtkosten beteiligen sich die örtlich Beteiligten mit 170 000 S., das Land Niederösterreich mit 630 000 S. und die Bundesrepublik mit 1,4 Millionen Schilling.

— **Reiseverkehr mit der Schweiz und Liechtenstein.** Zwischen der österreichischen Bundesregierung einerseits, der schweizerischen Bundesregierung und der fürstlich liechtensteinischen Regierung andererseits ist Übereinstimmung erzielt worden, daß im Verkehr zwischen Österreich einerseits, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein andererseits mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1926 Angehörige des einen Staates das Gebiet des anderen Staates über die amtlich zugelassenen Grenzübergangsstellen jederzeit lediglich auf Grund eines gültigen Heimatpases, aus dem sich die Staatsangehörigkeit des Inhabers einwandfrei ergibt, ohne Sichtvermerk des Gegenstaates betreten und verlassen können, soweit es sich nicht um Einreise zum Stellenantritt handelt.

Angehörige des einen Staates, die sich zwecks Antrittes einer Stelle im anderen Staat dorthin begeben wollen, bedürfen des von der zuständigen Vertretungsbehörde des Gegenstaates ausgestellten Sichtvermerkes.

Jeder der beiden Staaten kann Angehörige des anderen Staates, die ohne einen solchen Sichtvermerk zum Stellenantritt eingereist sind, ausweisen.

Für den kleinen Grenzverkehr sowie für den Nah- und Ausflugsverkehr gelten die besonderen Vereinbarungen.

Niederlande.

— **Niederländisch-Westfälische Eisenbahngesellschaft.** Die Generalversammlung hat beschlossen, das Angebot der Regierung betr. die Verstaatlichung nicht anzunehmen. Die Verstaatlichung selbst, die bereits durch Gesetz auf den 1. Januar 1926 festgelegt war, wird dadurch nicht aufgeschoben; ab 1. Januar 1926 geschieht der Betrieb der Strecken Zutphen-Winterswijk-deutsche Grenze bei Bocholt und Borken auf Grund des Vertrages, der 1890 zwischen dem Staat und der Holländischen Eisenbahngesellschaft über den Betrieb der Staatsbahnen geschlossen worden ist.

— **Die Einnahmen der Niederländischen Eisenbahnen** betrugen in den ersten neun Monaten 1925 145 577 102 fl. gegen 154 894 226 fl. im Jahre 1924, d. h. auf das Kilometer täglich 119,88 fl. gegen 126,91 fl. im Jahre 1924.

— **Umbau der Dampfbahn den Haag HSM-Scheveningen.** Die neue elektrische Bahn soll die gleiche Linienführung behalten wie die alte Dampfbahn. Zwischen Hobbema laan und Delftsche laan ist ein Übergabebahnhof vorgesehen, der Bahnhof Laan van Meerdervoort fällt fort. Die Umbaukosten belaufen sich zunächst auf 1 099 000 fl.

— **Ein Eisenbahnmuseum in Holland.** Die Direktion der Niederländischen Eisenbahnen hat unter Mitwirkung des Herrn van Vloten in Utrecht eine Sammlung von Gegenständen und Abbildungen usw. zusammengebracht, die die Grundlage für ein Eisenbahnmuseum bilden sollen; die Sammlung soll in Utrecht aufgestellt werden.

Übrige europäische Länder.

— **Skandinavien-Schweiz-Expreß.** Seit dem 9. Januar d. J. verkehrt wieder der Skandinavien-Schweiz-Expreß einmal wöchentlich, Sonnabends von Saßnitz Hafen bzw. Warnemünde, Montags von Basel, letztmalig am 11. Mai 1926 (Saßnitz ab 1.45 mittags, Basel an 11.47 vorm., Basel ab 6.35 abends, Saßnitz an 3.9 nachm.). Der Zug besteht nur aus Schlaf- und Speisewagen. Der Fahrpreis Saßnitz-Basel beträgt in schwedischer Währung 180 Kr., falls der Reisende allein ein Abteil benutzen will, 150,30 Kr., falls das Abteil von zwei Personen benutzt wird. Bei Lösung der Fahrkarte in Deutschland wird der Fahrpreis natürlich in deutscher Währung entsprechend berechnet. Die Reichsbahndirektion Magdeburg läßt den Zug D 37 Köln-Berlin Potsd. Bf., der in Magdeburg 6.54 morgens abfährt, an den Diensttagen ab 12. Januar (dem Verkehrstage des Skandinavien-Schweiz-Expreß) im Bedarfsfalle bis zu 21 Minuten warten, um Übergangsreisende des Expreßzuges, der in Magdeburg 7.08 morgens

eintrifft, aufzunehmen. Dadurch ist der Zug auch für Reisen nach Berlin benutzbar.

Vom 15. Mai ab soll der Skandinavien-Schweiz-Express in ein täglich verkehrendes Schlafwagenzugpaar D 191/192 Oslo-Stockholm - Kopenhagen - Hamburg - Göttingen - Frankfurt (M.) - Basel umgewandelt werden, mit Flügelzügen D 91/92 Berlin-Göttingen. In Hamburg wird durch erhebliche Beschleunigung der D-Züge 7/8 infolge Ausbaues der Strecke Rostock-Stralsund zur Hauptbahn günstiger Anschluß an die Fährverbindungen über Sahnitz und Warnemünde und in Basel gute Verbindung durch die Gotthardzüge 64/65 mit Mailand und Rom hergestellt. Durch die neuen Züge D 191/192 wird die Fahrdauer Berlin-Schweiz-Italien über Frankfurt-Basel von 41 Stunden auf 36½ Stunden verringert werden.

— **Vom russischen Eisenbahnwesen.** Nach „Iswestija“ vom 25. November d. J. wird die Frage der Verkürzung der Fahrdauer auf der Strecke Moskau-Leningrad in Erwägung gezogen. Der gegenwärtige Zustand der Eisenbahnlinie soll es gestatten, teilweise eine Schnelligkeit von 100 km in der Stunde zu entwickeln. Es ist beschlossen worden, die Zahl der Zwischenhaltestellen zu verringern.

Am 25. November d. J. fand die Eröffnung der neu erbauten Eisenbahnlinie Samsonowo-Termes in einer Länge von 203 Werst statt. Die Linie durchkreuzt das mittelasiatische Gebiet in der Richtung vom Westen nach dem Osten.

— **Ermäßigung der Gebühren für die Beförderung von Privatwagen in der Tschechoslowakei.** Trotz wiederholter Proteste der Verkehrskommission der Handelskammern und der vereinigten Verbände wurden vom 1. Januar ab die Bestimmungen über den Transport von Privatwagen aufgehoben. Hiernach wird die Beförderung leerer Privatwagen nicht wie bisher auf Grund eines Begleitbriefes, sondern eines Frachtbriefes vor sich gehen, und es werden für jeden Weg eines leeren Privatwagens 330 Heller für das Kilometer berechnet. Eingeweihte Kreise wollen wissen, daß diese Gebühr für die in den Wagenpark der tschechoslowakischen Staatsbahnen eingereihten Privatwagen rückwirkend vom 1. Januar etwas ermäßigt wird. Für späterhin ist eine Pauschalierung dieser Gebühren beabsichtigt. Für die in einen anderen Wagenpark eingereihten Privatwagen bleibt die oben erwähnte Gebühr von 330 Heller unverändert.

— **Übernahme tschechoslowakischer Eisenbahnprioritäten durch den Staat.** Nach tschechischen Blättermeldungen wird in absehbarer Zeit im Finanzministerium ein Rahmengesetz ausgearbeitet werden, das die Übernahme der Eisenbahnprioritäten jener Bahnen vorsieht, die auf tschechoslowakischem Gebiete liegen und auf Kronen lauten.

— **Der tschechoslowakisch-belgische Handelsvertrag,** der demnächst den Parlamenten beider Länder vorgelegt wird, sieht Behandlung nach dem Grundsatz der Meistbegünstigung, mit Ausnahme von 14 Artikeln, vor. Besonders Früchte, Gemüse, lebende Pflanzen, Fett, Öl, verschiedene Wollwaren, Metallzeugnisse, Maschinen und Automobile werden eine 50proz. Zollerleichterung genießen. Der Differenzialtarif wird belgischerseits einstweilen noch für Zeitungspapier, verschiedene Glaswaren, Dampfmaschinen, elektrische Apparate und Aluminiumwaren aufrechterhalten.

— **Neuordnung der Dienststellen der rumänischen Staatsbahnen.** Der Verwaltungsrat der Staatsbahnen hat die bisher bestanden, mit ziemlich ausgedehnten Selbstverwaltungsrechten ausgestatteten neun Regionaldirektionen mit dem 1. Januar 1926 aufgelöst und eine straff zentralisierte Verwaltung eingeführt, die der Generaldirektion bzw. ihren einzelnen Direktionen jede wichtigere Entscheidung vorbehält. Die Ausführung dieser Entscheidungen obliegt 14 Betriebsleitungen, deren jede aus je drei Inspektionen besteht, die den Verkehrs- und kommerziellen Dienst, den Betriebs- und Werkstdienst bzw. den Bahnerhaltungs-, Bau- und Sicherungsdienst zu versehen haben und ihre Dienstordnungen unmittelbar von der betreffenden Abteilung der Generaldirektion erhalten. Die drei Inspektionen einer Betriebsleitung werden vom Betriebsleiter und dessen Stellvertreter kontrolliert, sie sind diesem aber nur in administrativer Hinsicht unterstellt.

Die Amtssitze der Betriebsleitungen sind: Bukarest, Pitescht, Krajowa, Temesvar, Arad, Sathamar, Klausenburg, Kronstadt, Czernowitz, Jassy, Kischinew, Galatz, Bacau, Buzeu.

— **Tarifierhöhung der rumänischen Staatsbahnen.** Der Haushaltsplan der Staatsbahnen für das Jahr 1926 sah eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 30 % vor. Nur unter dieser Vorbedingung konnte das Gleichgewicht von Ausgaben und Einnahmen erreicht werden, wobei auch vorausgesetzt wurde,

daß die Tarifierhöhung keine Verkehrsdrösselung bzw. -abwanderung nach sich ziehen wird. Auch hatte man von einer Verzinsung des Anlagekapitals gänzlich abgesehen.

Nun zeigt es sich jedoch, daß die Widerstände gegen eine weitere Erhöhung der Tarife zu gering eingeschätzt wurden, und es war unmöglich, diese Erhöhung termingerecht zum 1. Januar 1926 durchzusetzen.

Der Ministerrat hat mit Gültigkeit vom 15. Januar nur eine Erhöhung um durchschnittlich 15 % zugelassen. Dabei wurden die Personenfahrtpreise noch schärfer als bisher gestaffelt, um den Fernverkehr zu Lasten des Nahverkehrs zu entlasten, auch wurde der Zuschlag der Expresszüge (die den Fern-D-Zügen in Deutschland entsprechen) von 50 auf 30 % herabgesetzt, da die bisherigen Zuschläge verkehrsabschreckend wirkten.

In bezug auf den Gütertarif ist zu erwähnen, daß der Ausfuhrzuschlag von 50 auf 30 % herabgesetzt wurde.

— **Stand der Hochwasserschäden der siebenbürgischen Eisenbahnen** am 5. Januar. Hauptlinien: Großwardein—Predeal, unterbrochen bei Tarda, zerstörte Brücke im Bau, Fertigstellung in einer Woche zu erwarten. Arad—Großwardein hergestellt. Arad-Törösch hergestellt. Nebenlinien: Gyéres-Tarda-Abudbánya Herstellung unabsehbar, da eine Reihe von Brücken zerstört ist. Marosludas-Bistritz, eine zerstörte Brücke im Bau, Fertigstellung in einer Woche zu erwarten. Arad-Brad an zwei Stellen unterbrochen, Herstellungstermin noch nicht festzustellen. Neopolokoutz-Viznütz, Prutbrücke teilweise zerstört, Herstellungstermin ebenfalls noch nicht feststehend. Alle anderen gemeldeten Schäden sind zum Teil mit militärischen Hilfskräften beseitigt.

— **Ein merkwürdiger Eisenbahnunfall in der Schweiz.** Im Dezember letzten Jahres blieb im Grenchenbergtunnel (Strecke Biel-Delsberg-Basel) ein Güterzug stecken. Der Lokomotivführer, der den Zug eben noch zum Halten brachte, der Heizer und mehrere Bremser waren infolge der im Tunnel lagernden Rauchgase bewußtlos geworden. Ein Mann des Zugpersonals konnte mit Hilfe des Tunnelfernsprechers Hilfe bei einer benachbarten Station anfordern, so daß ein Hilfszug geschickt werden konnte.

Wie die amtliche Untersuchung ergab, konnten infolge des damals herrschenden starken Föhnwindes die Ventilationsrichtungen des Tunnels nicht genügend wirken. Es konnten so die Gase, die sich im Tunnel, namentlich auch wegen der durch den Weihnachtsverkehr (England—Berner Oberland) bedingten starken Zugfolge, gesammelt hatten, nicht rechtzeitig entfernt werden. Die bei den fünf bewußtlos gewordenen Eisenbahnangestellten vorgenommenen Wiederbelebungsversuche hatten Erfolg.

Der Grenchenbergtunnel durchbricht den Schweizer Jura und ist nach dem Simplon-, Gotthard-, Lötschberg- und Ricketunnel mit 8578 m einer der längsten der Schweiz.

Dieser Unfall zeigt die Wichtigkeit der Elektrisierung derartiger Strecken, der auch die Schweiz in ihrem großzügigen Elektrisierungsprogramm Rechnung trägt. Die Elektrisierung der Strecke Bern-Biel-Münster-Delsberg und damit der fraglichen Tunnelstrecke ist darin für 1928 vorgesehen.

— **Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen.** Im vierten Monat (Oktober 1925) des laufenden Geschäftsjahres beliefen sich die Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen auf 88 100 468 Lire. Hiervon entfielen 31 808 235 Lire auf den Personen- und 56 292 233 Lire auf den Güterverkehr. Gegenüber den Einnahmen des Vorjahres (1924/1925) wurden in den vier ersten Monaten 414 691 839 Lire (152 046 794 im Personen- und 262 645 044 im Güterverkehr) Mehreinnahmen erzielt.

— **Aussichtswagen auf den italienischen Staatsbahnen.** Das Verkehrsministerium hat im Einvernehmen mit der internationalen Schlafwagengesellschaft beschlossen, ab 1. Januar 1926 einigen der beschtesten Tagesschnellzüge Aussichtssalonwagen am Ende des Zuges anzugliedern.

Diese Wagen, mit großen Fenstern und bequemen Lehnstühlen ausgestattet, werden in den Zügen ab Rom 9.40, an Neapel 14.10; ab Neapel 14.45, an Rom 19.40 verkehren.

Die Plätze sind in den Büros der Schlafwagengesellschaft rechtzeitig vorzumerken.

— **Neuer Bahnhof in Brügge.** In Brügge, wo der Bahnhof zum Schaden des internationalen Zugverkehrs nach Ostende-Dover längst zu klein geworden ist, soll nunmehr in absehbarer Zeit ein neuer Bahnhof, und zwar in der Gegend der Bouveriestraße errichtet werden; die Kosten sind auf 30 Mill. Franken veranschlagt.

— **Weihnachtsverkehr in England.** Weihnachten hat den englischen Eisenbahnen die übliche Verkehrshochflut gebracht. Bei der Großen Westbahn wurden allein 66 Sonderzüge zur Beförderung der Briefpost und von Paketen gefahren. Vom Londoner Bahnhof Paddington gingen allein 81 Personensonderzüge aus, und dazu kam noch eine ganze Anzahl Sonderzüge, die London nicht berührten. Am Weihnachts-Heiligabend verkehrten 70 im Fahrplan vorgesehene Vor- und Nachläufer. Einer der Züge nach London mußte in drei Teilen verkehren: der erste beförderte nur Briefe, der zweite nur Reisende, der dritte nur Postpakete. Der Weihnachtsverkehr entwickelte sich namentlich auf weite Entfernungen. So mußten z. B. die meisten Züge der London- und Nordostbahn nach Schottland doppelt verkehren. Von den drei Endbahnhöfen dieser Gesellschaft in London gingen 150 Sonderzüge aus; auf dem Bahnhof Liverpool Street waren Vorkahrungen getroffen, um 300 000 Reisende über die übliche Zahl hinaus zu befördern. Bei der London, Midland und Schottischen Eisenbahn wurden 41 Sonderzüge von Euston und St. Pancras mit schnellzugmäßigem Fahrplan abgefertigt. Bei der Südbahn waren alle Züge voll besetzt, und es mußte überdies eine ganze Anzahl Sonderzüge eingelegt werden. Diese Eisenbahn vermittelte einen starken Verkehr nach dem Festlande, und über ihre Strecken liefen, vom Festlande kommend, zahlreiche Sendungen von Truthühnern, Stechpalmen, Mistelzweigen u. dgl. — Die Bewältigung des Weihnachtsverkehrs machte namentlich im Norden wegen heftigen Schneefalls erhebliche Schwierigkeiten. In allen Speisewagen wurde ein besonderes Weihnachtsessen verabreicht.

— **Die Lage der englischen Eisenbahnen.** Die Berichte dieser Zeitung über Vorkommnisse und Verhältnisse bei den englischen Eisenbahnen stützen sich im allgemeinen auf Veröffentlichungen in der Railway Gazette, einer Zeitschrift, die sichtlich unter dem Einfluß der Eisenbahngesellschaften steht und deren Mitteilungen daher nicht immer ganz unparteiisch sein mögen. Daraus, daß Gegenstände aus dem Eisenbahnwesen Englands häufig gleichzeitig mit nur wenig verändertem Wortlaut in verschiedenen englischen Zeitschriften besprochen werden, muß man überhaupt schließen, daß die englischen Eisenbahnen einen tätigen Pressedienst haben und es verstehen, auf diesem Wege auf die öffentliche Meinung einzuwirken. Da ist es denn von besonderer Bedeutung, wenn das englische Eisenbahnwesen auch einmal von anderer Seite beleuchtet wird, wie es durch einen Vortrag bei der Tagung der British Association in Southampton geschehen ist, einer Vereinigung, deren Ruf dafür bürgt, daß eine einseitige Darstellung vermieden wird. Der Vortragende, Tetley Stephenson, ist der Leiter der Verkehrsabteilung der Londoner volkswirtschaftlichen Schule, steht also außerhalb des Eisenbahndienstes. Daß er aber auch über die ungünstige wirtschaftliche Lage der englischen Eisenbahnen klagt, weist darauf hin, daß es den Eisenbahngesellschaften wirklich schlecht geht und daß sie nicht, wie man leicht vermuten könnte, ihre beweglichen Klagen zu dem Zwecke anstimmen, um die öffentliche Meinung für ihre Bestrebungen zur Verringerung der Ausgaben durch Abbau der Löhne und zur Vermehrung der Einnahmen durch Erhöhung der Tarife zu gewinnen. Gefordert wird von den Eisenbahnen das Gegenteil, nämlich Erhöhung der Löhne und Abbau der Tarife.

Einige Zahlen beleuchten die ungünstige wirtschaftliche Lage der englischen Eisenbahnen. Ihr Anlagekapital, Ende 1924 etwas über eine Milliarde Pfd. Sterl., war damit 49 Mill. größer als 1913, der Reinüberschuß ist aber im gleichen Zeitraum um 1,8 Mill. zurückgegangen. Auffallend ist das Anwachsen der „verschiedenen“ Einnahmen von 2,8 auf 8,2 Mill., was im wesentlichen auf vier Mill. Zinseinnahmen zurückzuführen ist. Die reinen Betriebseinnahmen sind seit 1913 um 7,6 Mill. Pfd. Sterl. von 44,1 auf 36,5 Mill. gesunken, und obgleich die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 1924 schon gerade ungünstig genug waren, sind die Einnahmen der vier großen Eisenbahngesellschaften im laufenden Jahre bereits um weitere zwei Millionen zurückgegangen, und das noch dazu bei hohen Preisen für Bau-, Betriebs- und Werkstoffe und bei hohen Löhnen. Das in den Eisenbahnen angelegte Kapital hat sich nur mit 3,5 % verzinst. Dabei macht es die Lage des englischen Wirtschaftslebens vollständig unmöglich, die Einnahmen der Eisenbahnen durch Erhöhung der Tarife zu steigern, und andererseits leiden sie unter dem Wettbewerb anderer Verkehrsmittel, an erster Stelle des Kraftwagens. Daß dieser der Eisenbahn Verkehr, und gerade ohnenden Verkehr, entzieht, hat seine Berechtigung in den Vorzügen dieses neuzeitlichen Verkehrsmittels. Die Eisenbahngesellschaften empfinden es aber bitter, daß dem Kraftwagen seine Fahrbahn, die Landstraße, kostenlos zur Verfügung gestellt wird und daß gerade der Lastkraftwagen, der die Straße am stärksten beansprucht, die niedrigsten Steuern bezahlt, deren Aufkommen ohnehin nur einen Bruchteil der zur Erhaltung des Straßennetzes nötigen Aufwendungen ausmacht, während bei den Eisenbahnen ein sehr beträchtlicher Teil des Anlagekapitals

auf die Fahrbahn entfällt, die außerdem vollständig auf Kosten der Eisenbahngesellschaften selbst unterhalten wird, und die Eisenbahnen durch ihre Steuern sehr erheblich zu den Unterhaltungskosten des Straßennetzes beitragen. Würden Eisenbahn und Kraftwagen in dieser Beziehung auf die gleiche Grundlage gestellt, so würde ein wirtschaftlicher Vergleich zwischen beiden Verkehrsmitteln sehr häufig anders ausfallen, als es jetzt meist der Fall ist.

Um die wirtschaftliche Lage der Eisenbahnen zu verbessern, müssen eher die Ausgaben herabgedrückt als die Einnahmen erhöht werden. Die Zusammenfassung der englischen Eisenbahnen zu vier großen Gruppen hat in bezug auf die Ersparnisse bei den Kosten des Eisenbahnbetriebes den Erwartungen bis jetzt noch nicht entsprochen. Es sind allerdings nach Mitteilungen der Eisenbahngesellschaften Ersparnisse im Betrage von 1,2 Mill. Pfd. Sterl. jährlich erzielt worden, aber selbst wenn man annimmt, daß die Ersparnisse tatsächlich um 50 % höher sind, machen sie doch nur einen Bruchteil der 20 Mill. aus, die durch den Zusammenschluß erspart werden sollten. Zweifellos können im Laufe der Zeit noch höhere Ersparnisse erreicht werden, aber zunächst sind die Vereinfachungen, die der Zusammenschluß ermöglicht hat, dadurch wieder ausgeglichen worden, daß die neue Art der Betriebsführung auch Anlaß zu Geldaufwendungen gab.

Um die Ausgaben herabzudrücken, könnte der Betrieb der Eisenbahngesellschaften anders gegliedert, und es könnte eine Neuordnung der persönlichen Ausgaben, namentlich der Löhne, vorgenommen werden. In bezug auf die Organisation haben die Leiter der Eisenbahnen in weitgehendem Maße freie Hand, aber in bezug auf die Festsetzung der Höhe der Löhne sind ihnen die Hände gebunden. Was Sparmaßnahmen im Betriebe anbelangt, so sollten zunächst die Güterzüge stärker ausgelastet werden. Die Durchschnittslast eines Güterzuges war in den letzten zwei Jahren nur 132,5 t, sie könnte aber ohne Schwierigkeiten auf 200 t erhöht werden, und dadurch würde die Zahl der Güterzüge um ein Drittel vermindert werden. In demselben Sinne würde die Einführung von Großraumgüterwagen und die volle Ausnutzung der Ladefähigkeit der einzelnen Güterwagen wirken. Erhebliche Schwierigkeiten bereitet in dieser Beziehung das Vorhandensein der vielen Privatgüterwagen.

Die persönlichen Ausgaben sind von 47 Mill. Pfd. Sterl. im Jahre 1913 auf 120 Mill. im Jahre 1924, also auf rund das 2,5fache, gestiegen. Der Grund dafür ist an erster Stelle in der Durchführung des achtstündigen Arbeitstages zu suchen. Die 120 Mill. machen 65 % der Gesamtausgaben aus, während die Löhne und Gehälter vor dem Kriege nur mit 54 % daran beteiligt waren. Die Arbeiter der Eisenbahnen sind also davon befreit, die Lasten zu tragen, die der Tiefstand der englischen Wirtschaft anderen Kreisen auferlegt. Bei Würdigung der achtstündigen Arbeitszeit müssen zwei Gesichtspunkte berücksichtigt werden: die Arbeit könnte zuweilen so eingeteilt werden, daß sie den Achtstundentag ausfüllt, und häufig könnte die Arbeitsmenge, die über acht Stunden verteilt ist, in einem Bruchteil dieser Zeit geleistet werden. Beides ist für die Wirtschaftlichkeit von größter Bedeutung. Der Redner gab der 48-Stunden-Woche oder dem 208-Stunden-Monat bei weitem den Vorzug vor dem Achtstundentag, besonders mit Rücksicht auf die Möglichkeit, dabei Tagesschichten von 9½ oder 10 Stunden einzulegen.

Zum wirtschaftlichen Wiederaufbau des englischen Eisenbahnwesens, so schloß der Redner seinen Vortrag, sei eine sparsamere Betriebsführung und ein enger Zusammenarbeiten zwischen den Stellen, die maßgebenden Einfluß auf den Eisenbahnbetrieb haben, und denjenigen, die die Tarife festsetzen, ein unbedingtes Erfordernis. Auch die Schiedsstellen, die die Lohn- und sonstigen Arbeiterfragen regeln, müßten mit jenen Kreisen Hand in Hand arbeiten, wozu bis jetzt kein Zwang besteht.

In der Erörterung, die auf dem Vortrag folgte, wurde darauf hingewiesen, daß die Eisenbahnen nicht nur gemeinschaftlich mit den Unternehmungen arbeiten müßten, die den Verkehr auf der Straße bedienen, sondern namentlich auch mit ihren Auftraggebern, den Versendern und Empfängern von Gütern, gute Beziehungen pflegen müßten. Der Vortragende kam im Schlußwort nochmals auf den Achtstundentag zurück und vertrat die Ansicht, daß die Einteilung der 48-Stunden-Woche in fünf Schichten zu 10 Stunden bei zwei freien Tagen in der Woche die Leistungen namentlich im Lokomotivdienst erhöhen und damit die Kosten dieses Betriebszweigs verringern würde.

Fremde Erdteile.

— **Streckenreinigung durch Saugwirkung.** Die Pennsylvania-Eisenbahn reinigt ihre Gleise durch eine Vorrichtung, die dem bekannten Staubsauger nachgebildet ist. Auf einem Plattformwagen sind nebeneinander sieben Saugrohre von 24 cm Durchmesser aufgebaut, deren Saugöffnungen unmittelbar über der Gleisbettung liegen. Sie sind unter 45 Grad geneigt. Fünf Rohre befinden sich zwischen, zwei neben den Schienen. Eine Lokomotive zieht den Wagen und liefert zugleich den Dampf

zum Betrieb der Saugvorrichtung. Am oberen Ende sind die Saugrohre durch ein wagerechtes Rohr verbunden, dessen Verlängerung in einen offenen Güterwagen oder in einen sonstigen Behälter führt. Der Dampf strömt durch eine Düse von etwa 18 mm Durchmesser unter einem Druck von 10 bis 12 Atmosphären aus, erzeugt dadurch in den Saugrohren einen kräftigen Unterdruck und treibt den Unrat vor sich her. Die Saugrohre sind gelenkig gelagert und können infolgedessen gehoben und gesenkt werden; hierzu dient eine Druckluftvorrichtung, zu der die Kraft aus der Bremsleitung entnommen wird.

— **Eigenartige Zugladungen.** Von den künstlich bewässerten Gebieten am Murrumbidgee in Neusüdwesten ist kürzlich ein Güterzug nach Sydney abgesandt worden, der in 16 Wagen 15 161 Kisten mit Obst in Büchsen enthielt. Die Ladung, meist Pfirsiche und Aprikosen, wog 400 t und war die erste Teillieferung des größten Abschlusses in eingelegten Früchten, der bis jetzt in Australien getätigt worden ist. Der Zug sollte zugleich werbend für den Obstbau in den künstlich bewässerten Ländereien wirken und war daher äußerlich mit großen Reklameschriften versehen. Damit diese voll zur Wirkung kämen, fuhr der Zug nur am Tage. Drei andere ähnliche Züge folgten in Abständen mit dem Rest der für England bestimmten Konservenlieferung, die ungefähr zwei Millionen Büchsen umfaßt.

Wasserverkehr.

— **Frankreich und die Rheinhäfen von Straßburg und Kehl.** Laut Art. 65 des Friedensvertrages von Versailles sind die Rheinhäfen von Straßburg und Kehl für die Dauer von 7 Jahren zu einer Betriebseinheit ausgestaltet und unter die gemeinsame Verwaltung eines von der Rhein-Zentralkommission ernannten Direktors französischer Abkunft gestellt worden. Da laut Art. 440 des gleichen Vertrages der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages zugleich auch als Zeitpunkt des Inkrafttretens bei Berechnung aller im Vertrage vorgesehenen Fristen gilt, so wird am 28. Juni 1926 die vorgesehene siebenjährige Frist für die gemeinsame Verwaltung der beiden Häfen ablaufen, so daß alsdann der Hafen von Kehl wieder in badische Verwaltung übergehen wird. Ist aber Frankreich nach Ablauf des sechsten Jahres der gemeinsamen Verwaltung der Ansicht, daß der Stand der Straßburger Hafenerweiterungsbauten eine Verlängerung der Übergangsordnung erheischt, so steht es ihm laut dem bereits erwähnten Art. 65 Abs. 11 frei, bei der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt diese Verlängerung zu beantragen, und jene kann eine solche um höchstens drei Jahre bewilligen. Ob Frankreich einen solchen Antrag bei der Rhein-Zentralkommission zu stellen gedenkt, steht noch dahin.

— **Bremens Seeschiffsverkehr im Dezember und im Jahre 1925.** Der Seeschiffsverkehr im Dezember wies einen kleinen Rückgang gegen den November auf; eine an sich in vielen Jahren festzustellende Erscheinung. Beachtlich ist aber, daß der November bereits einen Rückgang gegen den Oktober gebracht hat. Es kamen an im Dezember 1925 334 Schiffe mit 514 356 N.-R.-T. gegen 521 419 N.-R.-T. im November und 562 603 im Oktober 1925. In Ankunft und Abgang zusammen waren es im Dezember 1925 665 Schiffe mit 1 009 126 N.-R.-T. gegen 1 030 146 N.-R.-T. im November und 1 116 456 N.-R.-T. im Oktober 1925. Im Dezember 1924 waren es 1 045 579 N.-R.-T. gewesen. Im ganzen Jahre 1925 kamen an 4795 Schiffe mit 5 896 524 Nettoregistertonnen gegen 4189 Schiffe mit 5 302 561 N.-R.-T. 1924 und 6323 Schiffe mit 5 251 267 N.-R.-T. 1913. Im Jahre 1925 ist mithin eine Zunahme von 11 % gegen 1924 und von 12 % gegen 1913 zu verzeichnen. Dieser Zunahme der Schiffstonnage steht aber immer noch ein erheblicher Ausfall an Ladung im Vergleich mit 1913 gegenüber.

Bremens Seeschifffahrt und Hafenumschlag litten 1925 nicht nur unter der allgemeinen deutschen Wirtschaftskrisis, sondern in starkem Maße auch durch eine erhebliche Verschiebung in der Wettbewerbslage gegenüber den ausländischen Rheinhäfen. So erreichte Rotterdam 1925 eine Zunahme von 28 % und Antwerpen sogar eine solche von 42 % gegenüber 1913. Rotterdams Zunahme war mithin mehr als doppelt, Antwerpens mehr als dreimal so groß wie die des deutschen Wettbewerbshafens Bremen. Bekanntlich ist auch Hamburg von beiden überflügelt.

— **Hamburgs Seeschiffsverkehr.** Im Hamburger Hafen sind im Dezember 1925 angekommen: 971 Seeschiffe mit 1 291 196 N.-R.-T., davon 839 Dampfschiffe mit 1 255 853 N.-R.-T.; 1913: 1178 Seeschiffe mit 1 179 070 N.-R.-T., davon 864 Dampfschiffe mit 1 099 865 N.-R.-T.

Abgegangen 1925: 970 Seeschiffe mit 1 279 636 N.-R.-T., davon 822 Dampfschiffe mit 1 243 383 N.-R.-T.; 1913: 1207 Seeschiffe mit 1 118 757, davon 868 Dampfschiffe mit 1 043 716 N.-R.-T.

Von den angekommenen Seeschiffen führten die deutsche Flagge 558 mit 549 901 N.-R.-T., davon 445 Dampfschiffe mit 517 300 N.-R.-T., die britische Flagge 183 mit 322 227 N.-R.-T., davon

183 Dampfschiffe mit 322 227 N.-R.-T., die niederländische Flagge 65 mit 117 895 N.-R.-T., davon 51 Dampfschiffe mit 115 567 N.-R.-T., die nordamerikanische Flagge 10 Dampfschiffe mit 35 460 N.-R.-T.

— **Der Seeschiffsverkehr in Hamburg, Rotterdam und Antwerpen im letzten Vierteljahr 1925.** Es kamen an in

H a m b u r g .					
	1925			1924	
	Schiffe		N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Oktober	1030	mit	1 406 079	1242	mit 1 444 926
November	1104	"	1 298 779	1235	" 1 377 616
Dezember	971	"	1 291 196	1 194	" 1 466 516

Zusamm. 3 165 mit 3 996 054 3 671 mit 4 329 058

Nieuwe Waterweg.					
Oktober	1133	mit	1 632 436	1140	mit 1 671 467
November	1153	"	1 640 300	1504	" 1 696 628
Dezember	1133	"	1 706 912	1031	" 1 574 113

Zusamm. 3 419 mit 4 979 723 3 675 mit 4 842 205

Rotterdam.				
	1925		1924	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Oktober	916	mit 1 345 692	964	mit 1 450 473
November	912	" 1 329 380	918	" 1 449 053
Dezember	893	" 1 407 028	848	" 1 321 111

Zusamm. 2 721 mit 4 082 000 2 730 mit 4 220 637

Antwerpen.			
Oktober	834	mit 1 449 548	891 mit 1 494 327
November	859	„ 1 492 008	846 „ 1 471 631
Dezember	843	„ 1 529 250	861 „ 1 537 231
Zusamm.	2 536	mit 4 470 806	2 593 mit 3 403 189

Zusamm. 2 536 mit 4 470 806 2 593 mit 3 403 189

Der gesamte Eingang an Seeschiffen betrug in den Jahren 1925 und 1924 in

	1925		1924	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
in Hamburg	13 241	mit 16 636 312	12 735	mit 15 622 020
im N. Waterweg	13 883	" 20 883 051	11 714	" 17 158 806
in Rotterdam	11 009	" 16 670 643	10 085	" 15 039 293
in Antwerpen	9 971	" 17 147 260	9 709	" 16 348 770

Gegenüber 1913 hat der Schiffsverkehr zugenommen in Hamburg um 16 %, den Häfen am N. Waterweg, außer Rotterdam, um 257 %, Rotterdam um 30 % und Antwerpen um 43 %.

— **Seeverkehr durch italienische Reedereien.** Die Triester Reederei Fa. Consulich hat mit der polnischen Regierung einen Konzessionsvertrag abgeschlossen, betreffend die Beförderung der polnischen Auswanderer nach Amerika über Danzig. Mit Beginn des Jahres 1926 eröffnet sie den regelmäßigen Verkehr von Gütern und Personen zwischen Danzig und Kanada. Die Schiffe werden Halifax und Quebec anlaufen, nötigenfalls auch Boston und New York. Wie bekannt besteht schon die Baltisch-Amerikanische Linie, welche am 20. eines jeden Monats Danzig verläßt. Einen ähnlichen Vertrag hat die Gesellschaft „Transatlantica italiana“ mit der Sowjet-Regierung zur Errichtung einer direkten Dampferverbindung zwischen Odessa und New York abgeschlossen. Diese Linie soll bereits in diesem Jahre eröffnet werden.

— **Hafenverkehr im Schwarzen und Asow-Meer.** Der Personenverkehr und der Güterumschlag der Häfen im Schwarzen und Asow-Meer wies in den Jahren 1913, 1920 bis 1925 folgende Zahlen auf:

Jahr	1913	1920	1921	1922	1923	1924	1925 (10 Mon.)
Güterbeförderung (in 1000 t)	4100	1,2	57,1	249	390	505	670
Reisendenbeförderung (in Tausenden)		4,4	103	305	740	718	810
Jahr				1913	1923	1924	1925
Zahl der Schiffe und Hilfsfahrzeuge				428	149	138	104

Luftverkehr.

— **Die Verschmelzung im deutschen Luftverkehr.** Unter Teilnahme des Reichsverkehrsministeriums fand am 6. d. M. die Gründungsversammlung der Deutschen Luft-Hansa A.-G. statt, in der die Luftverkehrsgesellschaften Junker Luftverkehrs-A.-G. und Aero Lloyd A.-G. aufgehen. In der Versammlung bildete sich zunächst der Aufsichtsrat. Ferner wurde die Besetzung des Vorstandes und die Ernennung der Abteilungsdirektoren vorgenommen.

Rechtspflege.

— **Fahrkarte keine öffentliche Urkunde.** Das Oberlandesgericht in Frankfurt (Main) hat als Revisionsinstanz in einer Strafsache gegen den Arbeiter W. W. wegen schwerer Urkundenfälschung und Betrugs am 20. Oktober 1925 der Eisenbahnfahrkarte der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Eigenschaft einer öffentlichen Urkunde abgesprochen und dies wie folgt begründet:

„Dem Berufungsgericht kann nicht darin beigetreten werden, daß eine Fahrkarte der Reichsbahn-Gesellschaft eine öffentliche Urkunde ist. Nach der früheren ständigen Rechtsprechung sind zwar die Fahrkarten der Staatsbahn sowie der Reichsbahn als öffentliche Urkunden angesehen worden, weil sie von einer öffentlichen Behörde innerhalb ihrer amtlichen Befugnisse ausgestellt waren. Eine Änderung ist jedoch durch das zur Zeit der Tat in Kraft gewesene Reichsbahngesetz vom 30. August 1924 (RGBl. 2 S. 272 f.) eingetreten. Die Reichsbahn-Gesellschaft ist danach eine Aktiengesellschaft, die zum Teil den Bestimmungen über Handelsgesellschaften unterliegt. Das Reich, das Eigentümerin der Eisenbahnen geblieben ist und sich ein Aufsichtsrecht vorbehalten hat, hat der Gesellschaft das ausschließliche Recht zum Betrieb sowie die Verwaltung übertragen. In § 17 Satz 1 des Reichsbahngesetzes ist ausdrücklich bestimmt, daß die Stellen der Reichsbahn-Gesellschaft keine Behörden oder amtlichen Stellen des Reichs sind. Sie behalten freilich die öffentlich-rechtlichen Befugnisse in gleichem Umfang, wie sie bisher den Stellen des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ zugestanden haben. Damit erhalten sie das Recht zur Vornahme amtlicher Handlungen, die Amtshandlungen der Reichsbahnbeamten werden anerkannt, als wenn sie Handlungen der staatlichen Behörden wären (Sarter-Kittel, die neue deutsche Reichsbahn-Gesellschaft § 50/51). Die der Gesellschaft eingeräumte weitgehende Selbständigkeit und die ihr gewährten öffentlich-rechtlichen Befugnisse geben ihr indessen nicht etwa die Stellung einer mittelbaren Behörde des Reichs, wie es das Urt. d. OLG. Stuttgart vom 8. Juli 1925, abgedruckt in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1925 S. 1080 ff. annimmt. Eine derartige Annahme steht nicht im Einklang mit § 17 S. 1 Reichsbahngesetzes. Die Gesellschaft ist vielmehr eine Gesellschaft eigenen Rechts mit privatwirtschaftlichem Charakter, aber mit starkem öffentlich-rechtlichen Einschlag (amtliche Begründung zum RBG. 1, 2. B.). Die in der amtlichen Begründung zum RBG. gegebenen Beispiele der im § 17 S. 2 RBG. angeführten öffentlich-rechtlichen Befugnisse lassen erkennen, daß der Gesellschaft die Befugnis zur Ausübung der Staatsgewalt verbleiben soll, soweit dies zum ordnungsmäßigen Betrieb der Eisenbahnen erforderlich ist (RG. in JW. 1925 S. 1612 ff.). Soweit die Stellen der Reichsbahn-Gesellschaft Fahrkarten ausgeben, üben sie jedoch keinen Akt der Staatsgewalt aus, es handelt sich insoweit auch nicht um eine Handlung, die zum ordnungsmäßigen Betriebe der Eisenbahnen erforderlich ist, vielmehr wird lediglich eine Quittung über den Empfang des Fahrgeldes für eine Personenbeförderung, also eine reine Privatrechtshandlung vorgenommen. Eine Ausdehnung der Bestimmung des § 17 S. 2 RBG. auch auf derartige rechtsgeschäftliche Handlungen steht im Widerspruch zu der allgemeinen Bestimmung des § 17 S. 1 RBG. Die von Stellen der Reichsbahn-Gesellschaft ausgestellten Fahrkarten können daher nur als Privaturkunden angesehen werden.“

Das Oberlandesgericht Frankfurt (Main) ist demnach anderer Auffassung als das Reichsgericht, das mit anderen Obergerichten in der Fahrkarte der Deutschen Reichsbahn auch im Gewande der gesellschaftsähnlichen Form eine öffentliche Urkunde erkennt.

Dr. J.

— **Zum Aufwertungsanspruch.** Neuerdings tritt in dem Bündel aller Aufwertungsfragen von Schadenersatzforderungen die neue Frage hervor: Wann beginnt die Verjährung des Aufwertungsanspruches? Die Eisenbahn hatte sich in einem solchen Falle auf § 98 der EVO. berufen, nach welchem Ansprüche wegen Schadenersatzes in einem Jahre verjähren. Die Obergerichte billigten diese Ansicht nicht. Der Sachverhalt war folgender: Die verklagte Eisenbahn schuldete der Klägerin wegen Beraubung von Spritsendungen in Kesselwagen Schadenersatz. Da sie nur unvollständig zahlte, erstritt die Klägerin im Vorprozeß ein rechtskräftiges Urteil vom 8. März 1923 über Zahlung von 57 715 Papiermark nebst Zinsen seit 1. Mai 1920. Die Eisenbahn zahlte die Urteilssumme erst am 17. Juli 1923. Im gegenwärtigen Rechtsstreit verlangt die Klägerin Ersatz des Geldentwertungsschadens, wogegen sich die Beklagte auf die einjährige Verjährungsfrist des § 98 EVO. berief. Das Oberlandesgericht verwarf diesen Einwand und verurteilte; das Reichsgericht bestätigte. Aus folgenden Gründen¹⁾:

„Zwar habe das Reichsgericht im Urteil I. 428/23 vom 12. März

1924 (Jurist. Wochenschrift 1924, S. 1434) ausgeführt, der Verfall der deutschen Währung, wie er seit Frühjahr 1922 eingetreten sei, sei eine von niemandem voraussehbare und deshalb neue Schadensfolge gewesen, daher beginne die Verjährung des sich darauf beziehenden Aufwertungsanspruches erst mit dem Eintritt dieses neuen Ereignisses. Bei erneuter Prüfung müsse der Beginn der Verjährung noch später gesetzt werden. Abgesehen von einzelnen Ansätzen für bestimmte Vertragsverhältnisse sei ein positiver Aufwertungsanspruch mindestens bis in die erste Zeit des Jahres 1923 grundsätzlich und allgemein noch nicht von der Rechtsprechung anerkannt worden. Bis dahin sei allgemein die Geldentwertung noch unter dem Gesichtspunkt der Klausulalehre betrachtet worden. Erst allmählich habe sich, vom zweiseitigen Verträge ausgehend, die allgemeine Überzeugung durchgerungen, daß das durch die Geldentwertung hervorgerufene erhebliche Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung und ebenso zwischen den Werten der Markforderung zu den Zeiten der Entstehung und der Zahlung einen Ausgleich gemäß § 242 des BGB. verlange. Wer im Jahre 1923 eine Klage auf Aufwertung erhoben hätte, würde damit nicht durchgedrungen sein, mithin könne der jetzt allgemein anerkannte Aufwertungsanspruch nicht deshalb verjährt sein, weil er nicht schon 1922 oder anfangs 1923 erhoben sei. Der Fall liege rechtsähnlich dem der Hemmung der Verjährung, sofern der Verpflichtete vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt sei (§ 202 BGB.). Zu solcher Verweigerung sei nach der damaligen Rechtsüberzeugung die Bahn berechtigt gewesen. Greife schon hiernach die Verjährungseinrede nicht durch, so könne unerörtert bleiben, ob das auch deshalb anzunehmen sei, weil der Aufwertungsanspruch überhaupt nicht unter die kurzfristig verjährenden Ansprüche gegen die Eisenbahn falle . . .“

— **§ 242 StGB. Eine versehentlich im Warteraum eines Bahnhofes liegengelassene Sache als Gegenstand des Diebstahls.** BayOblG. 3. Juli 1925 Rev. Reg. I 321/25. (Jurist. Rundschau 1925 Nr. 23.)

Der Bestohlene B. ließ seine Brieftasche nachts 12 Uhr in dem Warteraum des Bahnhofs K. auf einem Tische liegen, erinnerte sich daran, als er zu Hause angelangt war und kehrte sofort zum Bahnhof zurück, um die Brieftasche wieder zu holen. Inzwischen hatte sie der Angeklagte schon an sich genommen und leugnete auf Zuredestellung den Besitz ab. Das angefochtene Urteil nimmt zutreffend an, daß B. den Gewahrsam der Brieftasche nicht dadurch verlor, daß er sie vorübergehend im Wartesaal des Bahnhofs liegen ließ. Ort und Verbleiben der Sache war ihm nicht aus dem Gedächtnis verschwunden. Er war nur, seitdem er sich aus dem Wartesaal entfernt hatte, nicht mehr in der Lage, sofort und unmittelbar über den zurückgelassenen Gegenstand zu verfügen. Sein Besitzwille dauerte fort. Ein absolutes Hindernis, wieder zu der Sache zu gelangen, war damit, daß er den Gegenstand aus Vergeßlichkeit bei seiner Entfernung aus dem Wartesaal hatte liegen lassen, nicht eingetreten. Der Gegenstand befand sich in der besonderen Obhut einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt. Denn wer den Gegenstand in dem Wartesaal fand, war nach § 978 BGB. verpflichtet, ihn unverzüglich der Verkehrsanstalt abzuliefern. B. durfte also damit rechnen, daß er den Gegenstand alsbald durch die Verkehrsanstalt wiedererhalte, wenn ihn in der Zwischenzeit ein Dritter wahrgenommen haben sollte. Durch die bloße Möglichkeit einer rechtswidrigen Aneignung durch einen Dritten war ihm der Gewahrsam noch nicht verlorengegangen. (RGSt. 12, 357; 38, 441.) Erst durch die Tat des Angeklagten ist dem B. also der Gewahrsam entzogen worden: § 242 StGB. ist richtig angewendet.

Bücherschau.

— **Die Kolbendampfmaschinen.** Ein Lehr- und Handbuch für Studierende, Techniker und Ingenieure. Bearbeitet von A. Pohlhausen, Dipl.-Ingenieur. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 23 Tafeln und 440 Textabbildungen. Leipzig 1925. Verlag von Otto Spamer. XL, 526 Seiten. Preis geh. 25 M., geb. 28 M.

Das vorliegende Werk ist die 5. Auflage des ersten Bandes des bisher unter dem Titel „Die Dampfmaschinen“ herausgegebenen Werkes und behandelt die ortsfesten Transmissionsdampfmaschinen; es soll vornehmlich den Studierenden des Maschinenbaufaches und jüngeren Ingenieuren als Lehr- und Handbuch dienen.

Seit dem Erscheinen der letzten Auflage ist die Entwicklung der Kolbendampfmaschine gekennzeichnet durch gesteigerte Verwendung überhitzten Dampfes bei fortwährend zunehmender Spannung und Kolbengeschwindigkeit sowie durch Bevorzugung der liegenden Bauart mit vom Flachschieber beeinflusster Kolbenschiebersteuerung an kleinen und Ventilsteuerung an mittleren und großen Maschinen, ferner durch die Verwendung der Gleichstromdampfmaschine und schließlich durch die Verwertung des Ab- und Zwischendampfes zu Heiz- und ähnlichen Zwecken.

¹⁾ Urteil des I. Z.-S. vom 22. Juni 1925. Deutsche Juristenzeitung 30. Jahrgang, 1925, Heft 21, S. 1657.

Die Berücksichtigung dieser Entwicklung führte zu einer teilweisen Neubearbeitung. Bei der Berechnung der Einzylindermaschinen wurden die jetzt gebräuchlichen Verhältnisse dieser Maschinen sowie die polytropische Zustandsänderung des Dampfes während der Expansion und Kompression näher behandelt, bei der Gleichstrommaschine auch der Einfluß ihrer besonderen Bauartverhältnisse auf den Wärmeverbrauch dargelegt. Für die Bestimmung des voraussichtlichen Dampfverbrauches neuer Maschinen sind neben den älteren Werken von Hrabák die neueren Werke von Prof. Doerfel auszugswise aufgenommen. Am Abschnitt über die Untersuchung der Kolbendampfmaschine sind die Vergleichsprozesse eingehender behandelt, wobei auf die jetzt allgemein gebräuchliche Bestimmung des Wirkungsgrades mit Hilfe des Mollierschen JS-Diagrammes hingewiesen wurde. Von den Steuerungen und Geschwindigkeitsreglern wurden die Ventilsteuerungen mit Schubkurven- und vom Flachregler beeinflussten Exzenterantrieb in den bekannten Ausführungen nach Lentz, Paul H. Müller und Prall näher behandelt. Neu ist der Abschnitt über Kolbendampfmaschinen mit Ab- und Zwischendampfverwertung.

Die in den früheren Auflagen kurz behandelte Warmemechanik ist jetzt fortgefallen, da sie zum allgemeinen Wissen des Ingenieurs gehört; an geeigneten Stellen ist aber in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

Die Zahl der Tafeln ist um zwei vermehrt, wobei 11 Tafeln neu gezeichnet worden sind; ebenso enthält der Text zahlreiche neue Abbildungen.

Die klare, bei aller Knappheit ausführliche Darstellung des Buches ist sehr ansprechend, die zahlreichen, durchgerechneten Beispiele erhöhen seinen Wert für den selbständig schaffenden Techniker und den Studierenden, ohne daß das Werk zu einer Rezeptensammlung wird.

Es kann zur Benutzung beim Studium und auf dem Arbeitstisch nur empfohlen werden, zumal Druck und Ausstattung vorzüglich sind.

— **Leifer, Herbert: Der geplante Weser-Main-Kanal.** Inaugural-Dissertation zur Erlangung der staatswissenschaftlichen Doktorwürde der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Hamburgischen Universität. Referent Oberregierungsrat Reichsbahnoberrat Klewitz, Korreferent Professor Dr. Zimmermann. Gedruckt in „Die Weser“ Monatsschrift des Weserbundes E. V., Bremen 1925. Nr. 9, 10, 11 u. 12.

Die Arbeit beabsichtigt zur Klärung der Frage, welche Linienführung für einen Wasserweg zwischen der Nordsee und dem Südosten Deutschlands die vorteilhafteste sein würde, durch einen Vergleich der beiden seit Jahren erörterten Kanalprojekte, nämlich des Weser-Werra-Mainkanals und des Weser-Fulda-Mainkanals, in wirtschaftlicher Hinsicht beizutragen. Sie will untersuchen, welches Projekt den Vorzug verdient, nachdem zuvor geprüft ist, ob ein dringendes Verkehrsbedürfnis nach einer Kanalverbindung Weser-Main besteht. Die eingehende Darstellung der älteren und neueren Pläne gibt ein geschlossenes Bild der bisherigen Entwicklung, indem sie auch alle Varianten der beiden Hauptprojekte erörtert. In dem Hauptteil der Arbeit, dem Vergleich der Werra-Itzlinie mit der Fulda-Kinziglinie, werden die heutigen Verkehrsverhältnisse eingehend untersucht mit dem Ergebnis, daß die Notwendigkeit einer Verbesserung der Verkehrswege auf der Weser-Mainlinie insbesondere hinsichtlich der Wasserstraßen festgestellt wird. Bei der sich anschließenden Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der beiden Kanäle wird zunächst die Wettbewerbsfähigkeit zur Eisenbahn, zum Rhein und zum Seewege geprüft. Hierbei werden eine Reihe von Frachtvergleichen vorgenommen. Die gefundenen Unterlagen werden alsdann benutzt, um die Rentabilität der Projekte festzustellen. Dabei ergibt sich, daß nur die Werra-Itzlinie rentabel zu werden verspricht. Nur durch sie kann außerdem der Verkehr mit den Nordseehäfen nach Bremen-Hamburg abgelenkt werden. Auf Grund dieser Feststellungen kommt die Arbeit zu dem Schluß, daß der Werra-Itzlinie der Vorzug vor der Fulda-Kinziglinie zu geben ist.

— **Sächsischer Eisenbahn-Kalender.** Nachschlage-, Hand- und Merkbuch auf das Jahr 1926. Bearbeitet von Max Hultsch, Güter-Oberinspektor bei der Güterabfertigung Dresden-Fr. Verlag und Druck von T. Hoinrich, Dresden-N. Preis gebunden 3 M., broschiert 2,70 M.

Auch in diesem Jahr stellt sich der Sächsische Eisenbahnkalender in bester Form dar, sowohl was den reichhaltigen Inhalt wie auch die gefällige Ausstattung betrifft. Wichtige Gesetzesbestimmungen, Verordnungen über das Personal und Verwaltungswesen, Mitteilungen aus dem Tarifwesen usw. sind in reicher Fülle in dem Fachlichen Teil enthalten, der allein 264 Seiten umfaßt. Ein besonderes Sachregister gibt Amtsblattverordnungen und Anzeigerverfügungen an. Mitteilungen für den Gebrauch des praktischen Lebens befinden sich wieder im Allgemeinen Teil. Zweifellos wird auch der Kalender im Jahre 1926 von neuem viele Freunde innerhalb der sächsischen Eisenbahnerschaft finden.

— **Fifty Years of Rapid Transit** by James Blaine Walker. New York. 1917.

Der Verfasser ist Secretary des New Yorker Verkehrsausschusses und der Nationalen Vereinigung des Ausschusses für Eisenbahnen- und Versorgungswesen in New York. Er hat das Buch in seiner amtlichen Eigenschaft vor einer Reihe von Jahren geschrieben; hierzulande aber ist es kaum bekannt geworden. Da der Gegenstand weitere Kreise interessieren wird, so erscheint es angezeigt, den Leser nachträglich auf dieses Werk hinzuweisen.

Der Verfasser gibt darin eine Geschichte der während fünf Jahrzehnten gemachten Anstrengungen der Stadt New York, ein zweckmäßiges Netz örtlicher Schnellverkehrsmittel zu schaffen. Die Schnellverkehrspläne gehen bis auf das Jahr 1864 zurück; sie wurden unmittelbar veranlaßt durch die Eröffnung der ersten Londoner Untergrundbahn im Jahre 1863. Der Verfasser berichtet, wie die Pläne gefördert wurden, wie das erste Schnellverkehrsnetz von der gesetzgebenden Behörde genehmigt und vom Gouverneur beanstandet wurde, wie ferner die Gesetzgebung lange Jahre hindurch von wettbewerbenden Schnellverkehrsunternehmen bedrängt wurde, wie dann ein Versuch, unter dem Broadway eine Untergrundbahn für Druckluftbetrieb zu bauen, fehlgeschlug. Er berichtet dann weiter über die erfolgreiche Inbetriebnahme der bekannten Hochbahnlinien, die zuerst mit Dampf betrieben wurden und jetzt elektrischen Betrieb haben. Die Zeit der darauffolgenden Planung einer Untergrundbahn ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Bevölkerung in allgemeiner Abstimmung erklärte, daß derartige Unternehmungen der Allgemeinheit gehören sollten. Entwurf und Durchführung der ersten Untergrundbahn erfolgten angesichts fast erdrückender Schwierigkeiten. Bekanntlich hat dann die Interborough Untergrundbahn, die erste ihrer Art, zu einer schnellen Entwicklung des Schnellbahnnetzes und zu derjenigen Gestaltung geführt, die unter der Bezeichnung des Zweieitenetzes bekannt ist, bei dem die Stadtverwaltung und die Bahngesellschaften als Partner auftreten.

Die Verhältnisse sind vom Verfasser in anziehender Weise geschildert. Danach ist nach Taylors Worten „die Geschichte des Schnellverkehrs erfüllt mit schöpferischen Gedanken, aber auch mit dem niedrigen Geiste der Begehrlichkeit. Sie erzählt von Schlachten, Plänen und großem Ehrgeiz. Schon der Kampf um die öffentlichen Genehmigungen, der in der Gesetzgebung und in den Akten der Stadtverwaltung seinen Niederschlag gefunden hat, liefert Material für ein erschütterndes Drama. Die meisten der Mitspieler auf den früheren Bühnen sind aus dieser Welt gegangen, aber einige blieben, und mit ihren Erinnerungen und zurückgelassenen Schriften ist es möglich geworden, die in Vergessenheit geratenen Teile wieder aufzubauen. Der Verfasser hat sich bemüht, dies in den vorliegenden Blättern zu tun, die die interessantesten Abschnitte einer anziehenden Untersuchung umfassen.“

Das Buch, das in der Geschichte des Schnellverkehrs eine hervorragende Stelle einnimmt, ist mit einer größeren Zahl Abbildungen geschmückt, in denen die mitwirkenden Personen der verflochtenen Jahrzehnte und die Gestaltungen, in denen die Unternehmungen geplant und durchgeführt wurden, für die Nachwelt festgehalten sind. Unter ihnen befinden sich eine Reihe interessanter älterer Darstellungen; die vom Verfasser der Vergessenheit entrissen sind. Wer die Geschichte der großen amerikanischen Weltstadt studiert, wird an Walkers Buch nicht vorbeigehen können.

Dr. Kemmann.

— **Fernthermometer** von Dr. Dr.-Ing. e. h. Karl Scheel, Geh. Reg.-Rat, Prof., Mitglied, und Dr. Hermann Ebert, wissenschaftl. Hilfsarbeiter bei der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 47 Abbildungen. Halle (Saale) 1925, Carl Marhold, Verlagsbuchhandlung. II u. 88 S. Preis geh. 4 M.

Die Instrumente, die zur Übertragung von Temperaturangaben in die Ferne dienen, sind als Fernthermometer ein unentbehrliches Hilfsmittel der Technik geworden. Ihre genaue Kenntnis ist notwendig und auch dringend erwünscht, was sich auch darin zeigt, daß in verhältnismäßig kurzer Zeit eine neue Auflage des vorliegenden Büchleins notwendig geworden ist. Sie ist entsprechend der Neuzeit gänzlich umgearbeitet worden; neu aufgenommen ist das zweite Kapitel über elektrische Thermometer, denen wegen ihrer Einfachheit und Betriebssicherheit wohl die Zukunft gehört. Dabei sind aber die Quecksilber- und die Thermometer mit besonderem Füllmaterial nicht vernachlässigt. Als durchaus richtig ist es zu bezeichnen, daß neben den zurzeit üblichen auch älteren Bauarten, die z. T. nicht mehr ausgeführt werden, mit aufgenommen sind, vor allem dann, wenn ihr Grundgedanke einige Bedeutung besaß und vielleicht für später anregend wirken könnte. Wenn auch nur die Hauptarten der bisher gebauten Fernthermometer besprochen werden, so kann das gut ausgestattete Werkchen für eine schnelle Unterrichtung gute Dienste leisten.

Sch.

— Die amtliche deutsche Einheitskurzschrift (Reichskurzschrift) für den Unterricht in den Eisenbahnschulen und zum Selbstunterricht von Dr. B. Gaster, Studiendirektor, und G. Onken, Reichsbahnoberamtmann bei der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Vierte verbesserte Auflage. Berlin 1926, Verlag der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn, Berlin W 66, 64 Seiten, 1,60 M. Vertrieb außerhalb der Reichsbahn durch den Verlag H. Apitz, Berlin W 57, Mansteinstr. 12.

Das Lehrbuch ist zwar in erster Linie für den Unterricht der im Bereich der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beschäftigten Beamten und Angestellten bearbeitet worden, nach seiner methodischen Anlage, dem übersichtlichen, vom Leichterem zum Schwereren fortschreitenden Aufbau des Lehr- und Lernstoffes

und der klaren und leicht verständlichen Fassung der Grundregeln und der Erläuterungen eignet es sich aber auch ganz allgemein sowohl als Lehrbuch für den Unterricht in der deutschen Einheitskurzschrift in Schulen und Vereinen wie auch besonders zum Selbstunterricht. Der Lehrgang ist in acht Abschnitte zu je vier Paragraphen eingeteilt, die bequem in je einer Unterrichtsstunde bewältigt werden können. Ein besonderer Vorzug des Buches ist der reichhaltige Lese- und Übungsstoff. Die Schrift zeichnet sich weiter durch Klarheit und Deutlichkeit aus.

Innerhalb kurzer Zeit wurden drei Auflagen ausverkauft; ein Beweis der vorzüglichen Gebrauchsfähigkeit sowohl im Schul- als auch im Vereins- und Selbstunterricht.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Vorübergehende Zuschläge zu den Lieferfristen.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 sind an Stelle der seit 1. Mai 1925 eingeführten Zuschläge (VZtg. Nr. 20 vom 14. Mai 1925) die nachstehenden vorübergehenden Lieferfristzuschläge für alle im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen, der Eisenbahn Wien-Aspang und der Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen aufgegebenen oder abgelieferten oder Strecken dieser Bahnverwaltungen durchrollenden Sendungen festgesetzt worden, und zwar:

1. für Eilgut (ausgenommen lebende Tiere) 1 Tag ohne Rücksicht auf die Entfernung;
2. für Frachtstückgut (ausgenommen lebende Tiere) für die ersten 250 km 2 Tage für weitere Entfernungen 1 weiterer Tag;
3. für Eilgut (ausgenommen lebende Tiere), das in Bahnhöfen aufgegeben oder abgeliefert wird, die nicht in den die Wiener Bahnhöfe verbindenden Bahnlinien (Gütertarif der Österreichischen Bundesbahnen, Teil II, Heft A, Vorwort V-A-I-c gelegen sind, und das über diese Linien gemäß der Verkehrsleitungsvorschriften oder gemäß einer Vorschrift des Absenders im Frachtbriefe befördert wird, außer der Zuschlagsfrist unter Ziffer 1 noch 1 Tag.

(Genehmigung des Österreichischen Bundesministeriums f. H. u. V. vom 21. Dezember 1925 Zahl 47446/20.)

Betriebsveränderungen.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Am 30. Dezember 1925 ist das zweite Gleis zwischen Wuitz-Mumsdorf und Meuselwitz an der Nebenbahn Zeitz-Altenburg in Betrieb genommen.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Halle (Saale). Der an der Hauptstrecke Berlin-Görlitz gelegene Bahnhof 2. Klasse Spremberg-Ost erhält vom 1. Februar 1926 ab die Bezeichnung „Spremburg Hbf.“

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. I 174 vom 30. Dezember 1925 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Technisches Vereinsorgan 1926;

Nr. I 2 vom 5. Januar 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Güteprobensammlung;

Nr. I 4 vom 4. Januar 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Einziehung der Beiträge zur Bestreitung der Kosten des Vereins.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf

Heute verschied nach längerem Leiden in Cassel im 72. Lebensjahre der

Eisenbahndirektionspräsident a. D.

Herr Alfred Vollgold.

Der Verstorbene hat über 41 Jahre im Staatsdienste gestanden. Mit hervorragender Befähigung, hohem Pflichtbewußtsein und vorzüglichem Charaktereigenschaften ausgestattet, hat er 10 Jahre, bis zu seinem Uebtritt in den Ruhestand am 1. Februar 1920, die Reichsbahndirektion Cassel geleitet.

Sein Andenken werden wir stets in hohen Ehren halten.

Cassel, den 31. Dezember 1925.

(30)

Der Präsident

und die Beamten des oberen Dienstes des Reichsbahndirektionsbezirks Cassel.

2. Berichtigung.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 7.
Verkehr über deutsche Seehäfen.
Druckfehlerberichtigung.

In der Tarifanzeigerverfügung Hfd. Nr. 258 hat der erste Satz wie folgt zu lauten:

„Die Donaudampfschiffahrt ist ab 8. Dezember 1925 im Sinne der besonderen, Anwendungsbedingungen der Abteilungen XVI und XIX des genannten Tarifs geschlossen.“

Altona, den 6. Januar 1926. (33)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

3. Änderungen von Stationsnamen.

Der an der Hauptstrecke Berlin-Görlitz gelegene Bahnhof 2. Klasse Spremberg

Ost erhält vom 1. Februar 1926 ab die Bezeichnung „Spremburg Hbf.“

Halle (Saale), im Januar 1926. (27)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Halle (Saale).

4. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Ziff. 1 a des VWÜ. Wegen Hochwassers ist der Gesamtverkehr auf der Strecke Vészto-Okány seit dem 25. Dezember, auf der Strecke Vészto-Szeghalom seit 26. Dezember, auf den Strecken Gyula-Kötegyán, Kötegyán-Vészto und Nagyecséd-Agerdömajor seit dem 27. Dezember 1925 eingestellt.

Budapest, den 30. Dezember 1925. (39)
Direktion der königl. ung. Staatseisenbahnen.

Verkehrshauptsektion.

Gemäß § 10 Ziff. 1 a des VWÜ. Wegen Hochwassers war der gesamte Güterverkehr nach Dresden Elbufer Altstadt vom 2. bis 6. Januar 1926 gesperrt.

Dresden, den 7. Januar 1926. (40)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Gemäß § 10 Ziffer 1 a VWÜ. Die in Nr. 1 dieser Zeitung bekanntgegebenen Verkehrsstörungen sind für den Bahnhof Maastricht sowie für die Strecken Roermond-Eijsden Grenze, Maastricht-Lanaeken, Maastricht-Meerssen vom 6. Januar ab, für die Strecken Nijmegen-Mook-Middelaar, Beugen-Rijkevoort-Venlo Grenze, Roermond-Weert und für mehrere Strecken der Limburgischen Kleinbahn vom 8. Januar 1926 ab aufgehoben.

Der Verkehr ist zur Zeit noch behindert auf den Strecken Nijmegen-Ravenstein, Mook-Middelaar-Beugen-Rijkevoort, Genep Grenze-Mil, Eindhoven-Valkenswaard Grenze und Stevensweert-Obbicht der Limburgischen Kleinbahn.

Utrecht, den 9. Januar 1926. (41)

Niederländische Eisenbahnen.
Betriebsverwaltung.

5. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif. Heft C II
(Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 11. Januar 1926.

Aufnahme von Buggingen als Versandstation in A. T. 41 und Lübeck als Empfangsstation in A. T. 92. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (22)

Altona, den 5. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Hamburg Hgbf. und Bremen anderseits.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 treten in der im Tarif- und Verkehrsanzeiger Nr. 24/1925 unter lfd. Nr. 476 veröffentlichten Verfügung Ergänzungen in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 9. Januar 1926. (42)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 wird die Station Duisburg-Meiderich Nord als Grubenholzsammellager in dem Verzeichnis der von der Eisenbahn anerkannten Grubenholzsammellager usw. nachgetragen. (43)

Berlin, den 9. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 tritt der Ausnahmetarif 17 a für Getreide und Mühlenerzeugnisse von Stationen der Reichsbahndirektion in Königsberg (Pr.) nach einer Anzahl von Stationen der Reichsbahndirektion Berlin in Kraft. Ferner wird zum gleichen Zeitpunkt der Ausnahmetarif 64 für Getreide und Mühlenerzeugnisse zur Ausfuhr über See von ostpreussischen Stationen nach den Seehäfen Elbing, Königsberg (Pr.)=Kai, Königsberg (Pr.)=Ost, Königsberg (Pr.)=Lizent, Königsberg (Pr.)=Pregelbahnhof und Pillau eingeführt. (44)

Berlin, den 11. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 werden das Verzeichnis der anerkannten Grubenholzsammellager usw. und der Ausnahmetarif 18 durch Aufnahme neuer Stationen ergänzt sowie im Ausnahmetarif 11 unter 3. A. „Rohphosphate, gemahlen“ nachgetragen. (26)

Berlin, den 6. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-dänischer und deutsch-schwedisch-norwegischer Güterverkehr.

Im Ausnahmetarif 5 des deutsch-dänischen und in den Ausnahmetarifen 4 u. 5 des deutsch-schwedisch-norwegischen Tarifs wird der bisherige Ausschluß der Beförderung von „Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (hierunter auch eiserne Maschinen und Maschinenteile)“ zu den Sätzen dieser Ausnahmetarife mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 aufgehoben.

Altona, den 5. Januar 1926. (23)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 wird die Station Woltschansk der Südbahnen, Verwaltung Charkow, in den deutsch- und litauisch-russischen Gütertarif einbezogen. (31)

Königsberg (Pr.), den 4. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit sofortiger Gültigkeit werden die Unterabschnitte zu 19 a und 93 des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 11. Januar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 7. Januar 1926. (37)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5. (Verkehr Deutsche Seehäfen—Polen und umgekehrt.)

Mit Gültigkeit vom 16. Januar 1926 tritt an Stelle des am 12. Mai 1925 eingeführten DurchfuhrAusnahmetarifs S D 5 ein neuer DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 9. Januar 1926. (38)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahngütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Januar 1926 werden die Frachtsätze im Ausnahmetarif 43a aufgehoben und durch nachstehende ersetzt:

von Gustavsburg	10 t	Hauptklasse
nach Basel Bad. Bf.	275	254

Karlsruhe, den 4. Januar 1926. (24)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. Januar 1926 bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. Dezember 1926, wird ein Ausnahmetarif Nr. 44 d für Mineralöle von Mannheim nach Basel Bad. Bf. und Schaffhausen eingeführt. Der Ausnahmetarif ist an Mindestmengen von 5000 t und 10000 t gebunden, die innerhalb 6 Monaten aufgeliefert werden müssen. Näheres im T. V. A. (32)

Karlsruhe, den 5. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit den auf tschechoslowakischem Gebiet gelegenen Reichsbahnstationen und den tschechoslowakischen Stationen der Strecke Asch-Roßbach.) Eisenbahn-Gütertarif, Heft 7.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 ist auf S. 14—21 die Station ^{Hazlov} Haslau mit den gleichen Angaben und Schnittfrachtsätzen I wie ^{As v Čechách} Asch i. Böhmen nachzutragen. Als Schnittfrachtsätze II sind bei 26 Fr 186, bei 27 212 einzusetzen.

Eg/Ch

(Kohlenverkehr von tschechoslowakischen Gewinnungsstätten nach mittel-, nord- und ostdeutschen Stationen.) Eisenbahngütertarif Heft 10.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 ist auf S. 14/15, 52/53, 90/91, 128/129 die Station Auerhammer nachzutragen. Es gelten die Angaben und Frachtsätze für Aue (Erzgeb.) zuzüglich 1 Rpf. bei den Schnittfrachtsätzen II.

Dresden, am 28. Dezember 1925. (36)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.
namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarif) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 werden die Anwendungsbedingungen des Ausnahmetarifs 86 geändert.

Berlin, den 5. Januar 1926. (29)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahngütertarif, Heft C II (Ausnahmetarif) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Januar 1926 wird der Frachtsatz des A. T. 43 für Aluminiumoxyd von Bergheim Erfurt nach Basel Bad. Bf. auf 233 Rpf. festgesetzt.

Karlsruhe, den 4. Januar 1926. (25)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Südslavisch-Schweizerischer Güterverkehr im Durchgang durch Deutschland. Eisenbahngütertarif vom 1. Januar 1926. Tfv. 382.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 ist ein Eisenbahn-Gütertarif (Umbehandlungstarif), enthaltend die reglementarischen und besonderen Bestimmungen für die durchgehende Beförderung von Eil- und Frachtgütern, Fahrzeugen, lebenden Tieren und Leichen zwischen Stationen der südslavischen Eisenbahnen einerseits und Stationen der schweizerischen Eisenbahnen andererseits im Durchgang über deutsche, österreichische, ungarische und italienische Bahnen, sei es über eine oder mehrere dieser Bahnen, in Kraft getreten.

Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Eisenbahnverwaltungen. Der Tarif ist zum Preise von 50 Reichspfennig bei der Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München und der Auskunftsstelle in Berlin C II, Bahnhof Alexanderplatz, erhältlich. (35)

München, den 5. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Rumänisch-Schweizerischer Güterverkehr im Durchgang durch Deutschland. Eisenbahngütertarif vom 1. Januar 1926. Tfv. 374.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 ist ein Eisenbahn-Gütertarif (Umbehandlungstarif), enthaltend die reglementarischen und besonderen Bestimmungen für die durchgehende Beförderung von Eil- und Frachtgütern, Fahrzeugen, lebenden Tieren und Leichen zwischen Stationen der rumänischen Eisenbahnen einerseits und Stationen der schweizerischen Eisenbahnen andererseits im Durchgang über deutsche, österreichische, tschechoslowakische, ungarische, polnische, südslavische und italienische Bahnen, in Kraft getreten. Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Eisenbahnverwaltungen. Der Tarif ist zum Preise von 50 Reichspfennig bei der Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München und der Auskunftsstelle in Berlin C II, Bahnhof Alexanderplatz, erhältlich. (34)

München, den 5. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

6. Vermischte Bekanntmachungen.

Gesucht die Eisenbahn-Verkehrsordnung, erläutert von Dr. G. Eger, neu oder antiquarisch. (28)

Angebote erbittet

Der Betriebsdirektor.
Bonthheim, den 4. Januar 1926.
Bentheimer Eisenbahn.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 3.

Berlin, den 21. Januar 1926

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Das Tageslichtsignal der Berliner Hochbahn.

Im Kampf gegen die Unfallgefahr.

Schärfere Erfassung der Verkehrseinnahmen.

Finanzielle Lage der Deutschen Reichsbahn.

Die Lichtreklame im Dienst der Werbetätigkeit bei der Deutschen Reichsbahn.

Sir W. Acworths Eisenbahnwirtschaftslehre. (Schluß.)

Nachrichten.

Deutschland: Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Dezember 1925. — Lohnverhandlungen d. Eisenbahner. — Eisenbahnpaketkarten. — Ergänzung des Güterkursbuches. — Fenstergurte aus Leder. — Heizung der Züge. — Gütertarifkonferenz in Nürnberg. — Ergebnis der Sommersonderzüge 1925. — Beschleunigte Personenzüge Frankfurt-Basel und Konstanz. — Fahrpreismäßigung für Jugendpflegevereine. — Güterauskunftsstelle der Reichsbahndir. Altona in der Hamburger Börse. —

Zugtelephonie Berlin-München. — Neue Versicherungswertmarken für Reisegepäck. — Bodenseeverkehr 1925. — Zugtelephonie A.-G., Berlin. — Beamten-Hochschulkurse Chemnitz. — Tätigkeit der Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung im Jahre 1925. — Beuth-Preis für 1925 und Beuth-Aufgabe für 1926. — Personalnachrichten.

Österreich: Betriebsergebnisse d. Österreich. Bundesb. — Neue Abonnementskarten der Bundesb. — Verkehrsstatistik der Bundesb. — Schillingzahlungen der Bundesb. — Weihnachtsverkehr auf Wiener Bahnhöfen. — Rücktritt des Sektionschefs Heinrich Hirt. — Rücktritt des Sektionschefs Ing. Kepert. — Hofrat Messerklinger †.

Übrige europäische Länder: Sommerfahrplan d. dänischen Staatsbahn. — Fahrkartenhefte d. dänischen Staatsbahn. — Eröffnung der Linie Njurunda-Härnösand. — Verband Schweizer Transportanstalten. — Schweizer. Bundesb. 1925. — Russische

Kohle für Italien. — Bahnbau in den Vogesen. — Bau der Scheldebrücke im Süden von Antwerpen. — Englische Eisenbahnen beim Jahreswechsel 1925/26. — Eisenbahnzüge mit zwei verschiedenen Spurweiten.

Fremde Erdteile: Eisenbahnpolitik und Eisenbahnbau in der Türkei. — Eisenbahnen auf Ceylon. — Bahnverbindung zwischen Algerien und Marokko. — Gesetzentwurf zur Herbeiführung eines Zusammenschlusses der amerikanischen Eisenbahnen. — Kraftomnibusse a. d. New Yorker Fährten. — Zur Entstehungsgeschichte der Denver & Rio Grande Western Railroad. — Unfälle bei den amerikanischen Eisenbahnen. — Frauen im amerikanischen Eisenbahndienst. — Schrottwirtschaft bei einer amerikanischen Eisenbahn.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Allgemeines.

Rechtspflege.

Bücher.

Amtliche Bekanntmachungen.

Das Tageslichtsignal der Berliner Hochbahn.

Von Oberingenieur Bothe, Berlin.

Auf dem Betriebsnetz der Berliner Hochbahngesellschaft hat der Verkehr einen Umfang erreicht, der dazu nötigte, die Zugabstände in den Stunden stärksten Verkehrs streckenweise bis auf 90 Sekunden zu verkürzen. Zu diesem Zwecke war, wie bereits früher in dieser Zeitung erläutert, die Einführung einer selbsttätig arbeitenden Signalanlage erforderlich¹⁾, deren sinnreiche Einrichtungen die Sicherheit des verstärkten Betriebes in hohem Maße gewährleisten.

Die für eine solche Anlage gemachten Aufwendungen erfüllen begreiflicherweise nur dann ihren Zweck, wenn die Signale dem Zugfahrer schon in bestimmten angemessenen Entfernungen einwandfrei erkennbar sind. Bei Bahnen, die über freiliegendes Gelände führen, ist dies bei den bisher üblichen Flügelsignalen (Formsignalen) ohne weiteres der Fall, sofern heller Himmel den Hintergrund bildet. Bei über Tage liegenden Stadtschnellbahnen aber, die durch dicht bebaute Viertel führen, ist die Sichtbarkeit der Signale durch den grauen, in neuerer Zeit auch vielfach lebhafteren Farbenton der Häuser fast ausnahmslos stark beeinträchtigt; eine Steigerung der Sichtbarkeit der Signale ist hier dringendes Bedürfnis.

Die Berliner Hochbahngesellschaft entschloß sich daher auf Vorschlag des Geheimrats Dr. Kemmann im Sommer 1925, dem Beispiel amerikanischer und englischer Stadtschnellbahnen folgend, auf ihren Hochbahnstrecken Tageslichtsignale einzuführen²⁾. Sie gewähren den Flügelsignalen gegenüber nicht

allein den Vorteil besserer Sichtbarkeit, sondern auch größerer Einfachheit und einer um etwa 5 Sekunden kürzeren Stellzeit. Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß bei einem bis auf 1½ Minuten verkürzten Zugabstand jeder Bruchteil einer Sekunde, der für die Freigabe einer Blockstrecke gewonnen werden kann, für den Gang der Züge von großer Bedeutung ist. Unter den erwähnten ungünstigeren Sichtverhältnissen bietet das Lichtsignal ferner den Vorzug, schon aus größerer Entfernung und dann auch deutlicher erkennbar zu sein als das Formsignal. Dementsprechend hat es der Zugfahrer beim Antreffen eines Haltsignals dann viel leichter, sich beim Abbremsen so einzurichten, daß er aus verminderter Geschwindigkeit, ohne anhalten zu müssen, wieder auf volle Fahrt gehen kann, wenn das Signal — wie das häufig der Fall ist — noch während der Annäherung des Zuges die Fahrtfrei-Stellung einnimmt.

Nach eingehenden Versuchen ist es der Berliner Hochbahngesellschaft gelungen, ein Tageslichtsignal auszubilden, das, soweit die betrieblichen Feststellungen bis jetzt ergeben haben, allen Anforderungen, die eine Stadtschnellbahn an ein solches Signal zu stellen hat, in vollstem Maße entspricht.

Um für die Zugfahrer ein einheitliches Signalbild zu schaffen, wurden die Farblichtsignale, d. h. die Rot-, Grün- und Orangefarblicht-Anzeigen, wie sie auf den Tunnelstrecken seit jeher durchgeführt sind, auch auf die über Tage liegenden Strecken übertragen. Hier waren indessen an die Sichtbarkeit der Signale gesteigerte Ansprüche zu stellen, da diese auch bei starker Sonnenbestrahlung, bei Schneetreiben, Nebel usw. auf genügend große Entfernung einwandfrei erkennbar sein müssen. Dies erforderte feinste Regelbarkeit der Stellung der Lampe zur Linse, der

¹⁾ Vergl. Nrn. 16 u. 52 des Jahrg. 1913, Nr. 39 des Jahrg. 1916, Nr. 29 des Jahrg. 1919, Nrn. 25 u. 26 des Jahrg. 1921, Nrn. 21 u. 43 des Jahrg. 1923, Nr. 20 des Jahrg. 1924 und Nr. 39 des Jahrg. 1925.

²⁾ Vergl. Nr. 39 S. 1127 des Jahrg. 1925 dieser Zeitung.

ganzen Laterne zur Fahrbahn und wegen der zahlreichen Gleiskrümmungen die Schaffung eines möglichst breiten Lichtkegels.

Die Laterne des selbsttätig arbeitenden Tageslichtsignals hat, wie aus Abb. 1 hervorgeht, zwei aus Eisenblech hergestellte Lichtkammern, in deren Innerem je zwei besonders stoßfeste Lampen 1 und 1' untergebracht sind, die bei 70 Volt Wechselstromspannung 40 Watt verbrauchen. Der für die Lampen (Zentralampen) verwendete Spiraldraht ergibt die erforderliche Zusammendrängung der Lichtquelle in senkrechter Richtung; die verhältnismäßig zahlreichen Aufhängepunkte verhindern Kurzschlüsse des Leuchtfadens bei Erschütterungen. Die Lampen sind auf Schlitten befestigt, die durch Stellschrauben s und s'




Abb. 1.

wagerecht und senkrecht bewegt werden können. Auf diese Weise können die Lampen, um die beste Lichtwirkung zu erzielen, in die günstigste Stellung zu der vor ihnen angeordneten Sammellinse sl gebracht werden. Sie sind so geschaltet, daß 1 stets mit voller Spannung, also 70 Volt, 1' dagegen — infolge Vorschaltung eines Widerstandes — mit Unterspannung brennt. Dadurch ist für den Fall ein sicherer Rückhalt geboten, daß 1 durchbrennen sollte. Das Signal bleibt dann durch 1', wenn auch in verminderter Lichtstärke, dem Fahrer immer noch gut erkennbar. Die wahrgenommene Verminderung der Lichtstärke hat der Fahrer auf dem nächsten Bahnhof zu melden, von wo aus telephonisch die sofortige Auswechselung der schadhafte Lampe veranlaßt wird. Die Wahl der Spannung von 70 Volt für die Lampe 1 ergab sich aus dem Strombedarf des mit der Lampe hintereinander geschalteten Relais, der 0,5 Amp. beträgt; die Lichtstärke und damit der Energieverbrauch der Lampe waren durch die an die Sichtbarkeit des Signals gestellten Forderungen gegeben.

Für besonders ungünstige Fälle, in denen die Sonnenstrahlen bei auf- oder untergehender Sonne senkrecht auf die Linse fal-

len oder unmittelbar in das Auge des Zugfahrers gelangen, kann die Lichtwirkung der Lampe 1 dadurch gesteigert werden, daß man sie mit einem Spiegelbelag versieht. Verschiedentlich ist der Vorschlag gemacht worden, in jeder Lichtkammer nur eine einzige Glühlampe zu verwenden, diese aber mit 2 elektrisch voneinander getrennten Leuchtfäden zu versehen, von denen der eine mit Unterspannung brennt. So verlockend die Verwendung derartiger Lampen auch erscheinen mag, so ist in dem vorlie-




Abb. 2.

genden Falle sowohl aus sicherheitstechnischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen davon Abstand genommen worden, da erfahrungsgemäß beim Durchbrennen des einen Leuchtfadens mit wenig Ausnahmen auch der zweite zerstört wird. Wenn dieser aber auch erhalten bliebe, würde doch, falls die Einrichtung so getroffen ist, daß er dann voll leuchtet, die Veränderung in der Leuchtstärke so gering sein, daß sie dem Zugfahrer nicht erkennbar wird. Eine Meldung würde also nicht erfolgen und das Signal von diesem Zeitpunkt ab ohne den erforderlichen Rückhalt brennen. Wird dagegen die Einrichtung so getroffen, daß beim Durchbrennen des einen Leuchtfadens der zweite mit verminderter Lichtstärke brennt, so müßte, um den oben erwähnten Rückhalt zu gewinnen, die Lampe ausgewechselt werden, obwohl der zweite Faden noch betriebsfähig ist.

Das Innere der Lichtkammern ist von der Rückseite durch eine Tür zugänglich, durch die die Lampen bequem ausgewechselt und auf die Lichtpunkthöhe eingestellt werden können. Im Vorderteil der Lichtkammern befinden sich die Sammellinsen sl; die Linse der oberen Kammer ist rot, die der unteren grün gefärbt. Die Linsen (Abb. 2) haben 170 mm Durchmesser, ihr Krümmungshalbmesser beträgt 112 mm und der Ab-




Abb. 3.

stand des Brennpunktes vom Scheitel der Vorderfläche 160 mm. Die Krümmung der inneren Ringfläche hat etwa 225 mm Halbmesser, der der äußeren Ringflächen nimmt allmählich zu. Die Leuchtfäden der Lampen müssen auf die Höhe der optischen Achse eingestellt werden, die von ihnen an den vier Punkten A, B, C und D geschnitten wird. Der Verlauf der

Strahlen, von denen in den Abbildungen einzelne (1—8) gezeichnet sind, ist nach dem Snellius'schen Brechungsgesetz $n \cdot \sin i = n' \cdot \sin i'$ festgelegt, wobei n und n' die Brechungsquotienten der in der Brechungsfläche berührenden beiden Mittel i und i' der Einfall- und Brechungswinkel sind. Für Luft ist n mit 1, für Glas n' mit 1.5 in der Zeichnung zugrunde gelegt. Aus dem Beispiel ersieht man, daß alle von den Punkten A, B, C, D ausgehenden Strahlen, die zwischen 1 und 8 auf die Linse treffen, ähnlich wie die gezeichneten verlaufen müssen. Da die Verteilung der Lichtpunkte auf der optischen Achse der Linse eine Streuung des ausfallenden Lichtes verursacht, muß dessen Ir-



Abb. 4.

regularität geringer sein, als wenn die gesamte Lichtmenge im Brennpunkt vereinigt würde. Diese Streuung ist aber von vornherein bezweckt, da sich mit der Bewegung des Zuges die Stellung des Zugfahrers zur Signallinse ändert. Dies findet schon auf gerader Bahnstrecke statt. In vielen Fällen liegen aber innerhalb der notwendigen Sichtstrecke mehr oder weniger starke Bahnkrümmungen, die den Winkel der optischen Achse der Linse zum Auge des Zugfahrers vergrößern. Wird dieser Winkel so groß, daß die Streuung, die durch die vorerwähnte Verteilung der Lichtpunkte erzielt wird, nicht mehr ausreicht, so muß vor die Sammellinse eine Streulinse sl gesetzt werden. Diese besteht aus biconcaven Riffeln, gesetzt werden. (Vergl. Abb. 1 und 3.) Die lotrechte Lage der Riffeln bewirkt, daß die Streuung hauptsächlich nach der Seite und nur unbedeutend nach oben und unten vergrößert wird. Letzteres ist, was besonders hervorzuheben werden muß, auf der Berliner Hochbahn nicht nötig, da

alle Signallaternen annähernd in Augenhöhe des Fahrers angebracht sind. Wie aus Abb. 3 ersichtlich, wird der Lichtkegel der austretenden Strahlen durch die Streulinse wesentlich verbreitert.

Um das Strahlenbündel genau auf das Auge des Zugfahrers einstellen zu können, muß die Signallaterne so eingerichtet sein, daß sie gedreht, geneigt und in der jeweils günstigsten Lage festgestellt werden kann. Zu diesem Zweck ist das Laternengehäuse nach Abb. 1 mit dem Signalmast durch den oberen Arm a fest und durch den unteren Arm al nachstellbar verbunden. Der Arm a mündet in eine Art kardanisches Gelenk k und verleiht



Abb. 5.

hier der Laterne eine Drehbarkeit um ihre aufrechte, wie auch um ihre wagerechte Achse. Die Feststellbarkeit der Laterne bei der Bewegung um die aufrechte Achse ist mit Hilfe des am Querschnitt angeordneten Einstellbogens eb möglich. Den oberen Bewegungen entsprechend wird der untere Arm al mit Hilfe eines Bolzens, der durch eine der aneinander gereihten Bohrungen im hinteren Teil des Armes geführt wird, am Signalmast festgelegt. Um die starken Erschütterungen zu mildern, die von dem Eisenviadukt der Hochbahn auf den Laternenkörper übertragen werden, ist die Laterne gegen die vorbeschriebene Aufhängevorrichtung stark abgefedert. Da die Stöße aus verschiedenen Richtungen kommen, sind zur Abfederung Kegelfedern kf verwendet, deren Fußpunkte in ringförmige Ausdringungen der Tragekörper eingelassen sind und durch Längsbolzen nachgespannt werden können.

Über den Linsen sind Schutzschirme angeordnet, die den unmittelbaren Einfall des Sonnenlichtes in die Linsen und im Win-

ter das Ansetzen von Schnee verhindern. Ein rechteckiger, schwarz gestrichener Schirm läßt das farbige Signallicht auf tiefdunklem Grunde klar hervortreten. Die Laterne ist an einem Signalmast (Abb. 4 und 5) befestigt, der in seinem oberen Teil rahmenförmige Gestaltung hat. Diese ist notwendig, da das Signal mit Rücksicht auf gute Ausnutzung des Lichtkegels der Fahrbahn möglichst nahe, der Mast dagegen so weit von




Abb. 6.

ihr entfernt aufgestellt werden muß, daß der mit der Unterhaltung betraute Bedienstete hier seine Arbeit gefahrlos verrichten kann. Ferner erweist sich der Rahmen, der die Signallaterne umfaßt, für die Anbringung des Fahrsperranarmes f als sehr zweckmäßig, da dessen Drehpunkt auf diese Weise nahe an das Profil des lichten Raumes herangerückt werden konnte, so daß der Arm bei vorkommenden Anschlägen an den Bremsauslöser so wenig wie möglich beansprucht wird.

Wasserverkehr.

— Stapellauf des größten Motorschiffes der Welt. Ende Dezember 1925 ist auf dem Cantiere Nevale Triestino in Monfalcone das für die Reederei Cosulich erbaute Motorschiff „Sarturnia“ von Stapel gelassen. Mit ihren 23 500 BRT. ist die „Sarturnia“ das größte Schiff, das in Italien nach dem Kriege gebaut ist. Es hat eine Länge von 192,45 m, eine Breite von 24,23 m und eine Raumentiefe von 14,17 m. Das Schiff kann 3000 Personen und 9000 t Ladung fassen. Es soll zwischen Triest und Südamerika verkehren. Die Motoranlagen, bestehend aus zwei je achtzylindrigen Hauptmotoren und sechs weiteren, entwickeln zusammen 33 500 PS.

Um den Fahrsperrantrieb zweckentsprechend unterzubringen, ist der Signalmast im unteren Teil gabelartig erweitert und auf diese Weise auch Gelegenheit zu bequemer Führung der Gestängeverbindung g zum Fahrsperrantrieb geschaffen (Abb. 5). An die Erweiterung des Mastes sind zwei aus Eisenblech hergestellte Schaltschränke angebaut, die zur Aufnahme von Sicherungen, Relais, Transformatoren, Endverschlüssen und Ersatzteilen dienen (Abb. 6). Der untere Teil des rechtsseitigen Schrankes ist eine Hochspannungskammer; hier münden die Hauptkabel, die Wechselstrom von 475 Volt führen. Die Abzweigklemmen und Sicherungen sind auf einer in dieser Kammer angebrachten Marmortafel befestigt. Die Klemmen werden durch eine Isolierkappe (in der Abbildung abgenommen) verdeckt, um Gefährdungen des Personals durch zufällige Berührungen unmöglich zu machen. Um bei notwendig werdenden Arbeiten am Kabel dessen Trennung vornehmen zu können, sind auf der Marmortafel leicht herausnehmbare Verbindungs-laschen vorgesehen. An der rechten Seite der Hochspannungskammer mündet das Gleichstromkabel für den Fahrsperrantrieb, das eine Spannung von 120 Volt führt und ebenfalls leicht herausnehmbare Trennungslaschen hat. Im mittleren Teile des rechtsseitigen Schrankes befinden sich die Sicherungen für die Niederspannungsanschlüsse und die Thermoregler, das sind Eisendrahtwiderstände, mit denen die Gleichspannung geregelt wird. Im oberen Teil des rechtsseitigen Schrankes ist der Transformator untergebracht, der primär 475 Volt Wechselstrom erhält und zu beiden Seiten Klemmenanschlüsse besitzt, von denen die gebräuchlichen Spannungen für den Betrieb der Signalanlage entnommen werden. Im linksseitigen Schrank befinden sich oben der Motorschalter (Relais); in der Mitte 3 Regulierwiderstände, von denen zwei die eingangs erwähnte Unterspannung für die Lampe 1^a herstellen, während der dritte als Ausgleichwiderstand für den Relaisstromkreis dient. Im unteren Teil des linksseitigen Schrankes sind die Endverschlüsse für die Verbindungskabel untergebracht.

Die vorbeschriebene Einrichtung umfaßt mit Ausnahme des Drosselstoßes (Impedanzverbinders)³⁾ sämtliche Teile, die zur Sicherung einer Blockstrecke notwendig sind. Ein solcher Signalsatz kann in der Werkstatt fertig geschaltet werden, so daß nach seiner Aufstellung auf der Strecke nur noch der Anschluß der Kabel zu erfolgen hat.

Die mit dem beschriebenen Tageslichtsignal gemachten Erfahrungen sind, was die Sichtbarkeit des Signals betrifft, als sehr gute zu bezeichnen; vom Zugpersonal ist seine Einführung aufs lebhafteste begrüßt worden. Bezüglich der Betriebssicherheit sind infolge der Einfachheit des Signals und der übersichtlichen Anordnung aller damit verbundenen Apparate so gute Erfahrungen gemacht worden, daß alle auf der Berliner Hochbahn noch vorhandenen Flügelsignale zurzeit durch Tageslichtsignale der vorbeschriebenen Art ersetzt werden.

Die Durchführung der Tageslicht-Signalanlage ist von der Hochbahngesellschaft im Verein mit dem Blockwerk der Firma Siemens & Halske erfolgt.

³⁾ Vergl. Abb. und Beschreibung in Nr. 52 des Jahrg. 1914 dieser Zeitung.

— Konferenz der Donaudampfschiffahrtsgesellschaften. Die an der Donauschiffahrt beteiligten größeren Dampfschiffahrtsgesellschaften haben ihre jährliche Konferenz diesmal am 4. und 5. d. M. in Budapest abgehalten, bei welcher Gelegenheit mehrerer für die Donauschiffahrt wichtige Fragen durchberaten und geregelt wurden. Die neuen Tarife, die im allgemeinen keine Erhöhung der Frachtsätze enthalten, werden voraussichtlich am 1. März erscheinen.

— Neue Frachtdampfer für die Deutsch-Australische Dampfschiffahrtsgesellschaft in Hamburg. Die Deutsch-Austral hat einen Frachtdampfer gleicher Art von 8—9000 BRT. bei den Werften von Blohm & Voß in Hamburg, dem Bremer Vulkan und der Flensburger Schiffbaugesellschaft in Auftrag gegeben.

Im Kampf gegen die Unfallgefahr.

Nachdem das Ausland in der Propaganda gegen die Unfälle, das heißt also für die Mittel der Unfallverhütung seit Jahren vorangeht und nachweisliche Erfolge durch sie erzielt hat, ist auch in Deutschland der Bekämpfung der Unfälle im vergangenen Jahre erhöhte Aufmerksamkeit gezollt worden. Ihren Ausgang nahm die Propaganda in den Fabrikbetrieben, über bald folgte sie für den öffentlichen Verkehr nach, und Ansätze zeigen sich, ihr auch für den Sport die gebührende Würdigung zuteil werden zu lassen.

Bei der neuzeitlichen Unfallbekämpfung hat man sich die durch die Unfallstatistik gewonnenen Erfahrungen zunutze gemacht, die dahin gehen, daß die bei weitem größte Anzahl aller Unfälle durch den Menschen selbst herbeigeführt werden und daß es daher notwendig ist, auf den Menschen als wichtigsten Betriebsfaktor im Wirtschaftsleben in geeigneter Weise einzuwirken, um sein Verantwortungsgefühl gegen sich selbst, Unfälle zu vermeiden, zu stärken. Dabei sind zwei Richtpunkte vorzugsweise im Gedächtnis zu behalten: Als Mittel der Propaganda Worte und Bilder, die die größte Wirksamkeit verbürgen, zu finden, und beste Verfahren, diese Propagandamittel an diejenigen heranzubringen, die den Unfällen ausgesetzt sind.

Bilder sind zweifellos sehr wirksam, da der Mensch, um mit Dr. Zell zu sprechen, vorzugsweise „Augentier“ ist, was man z. B. am besten aus der Tatsache erkennen kann, daß in einem

kämpfung zu untersuchen. Man hat nach meiner Meinung das Wort allein gegenüber dem Bild zu sehr vernachlässigt, trotzdem es viel leichter unmißverständlich Gedanken zum Ausdruck bringen kann wie Bilder, deren Absicht erst entziffert werden muß und leicht falsch entziffert werden kann. Auch kann die Mahnung im Wort allein viel schneller dem augenblicklichen Bedürfnis folgen als die in ein Bild übertragene Mahnung. Z. B. wenn ein Unfall sich zugefallen hat: In kürzester Zeit kann die Propaganda gegen den Unfall einsetzen durch ein Mahnwort, das in verhältnismäßig kurzer Zeit zu entwerfen ist, um es dann in Plakatform oder in Zeitungen und Hauszeitschriften zu verbreiten. Die Veröffentlichung eines entsprechenden Unfallbildes nimmt erheblich mehr Zeit in Anspruch, muß also in seiner Wirkung in diesem besonderen Fall erheblich nachhinken. Auch die großen Merktafeln vor den Haupteingängen der Werke (z. B. Gelsenkirchen: „Kommt ausgeruht zur Arbeit, dann seid ihr unfallsicher“) beruhen nur auf der Wirkung des Wortes.

Der zweite oben angedeutete Richtpunkt, die Propaganda an die Menschen heranzubringen, hat mich weiter darin bestärkt, das Wort bevorzugt in der Unfallverhütung zu verwenden. Auch die Kostenfrage ist nicht unwesentlich, denn der Druck eines Satzes, der wohl überlegt ist, ist immer sehr viel billiger als ein Bild, dessen Kosten für Vorarbeiten und Ausführung im Original allein mehr als 200 M. gewiß betragen werden.



HAB ACHT!
Denk an deine Mutter!

Im Kampf gegen die Unfallgefahr

Präge die Vorschriften zur Unfallverhütung
deinem Gedächtnis ein.



Denk an Frau und Kinder.
Bevorstehende Arbeit!

konzert fast jeder Zuhörer die Musiker sehen will, obwohl doch die Musik lediglich durch das Ohr aufgenommen wird. Diese vorzugsweise optische Einstellung der Menschen rechtfertigt die Bildpropaganda zweifellos. Aber bei meiner Beschäftigung mit der Frage, namentlich bei der Mitarbeit bei dem Entwurf von Unfallverhütungsbildern und bei der kritischen Prüfung vorhandener Bilder bin ich doch zu der Überzeugung gekommen, daß Bilder sehr viele Angriffspunkte für die Kritik bilden und daß die Beschauer oft am Nebensächlichen hängen bleiben, anstatt das Wesentliche in sich aufzunehmen. Es gehört in der Tat in Kunstmalerei von sehr viel Geschick dazu, Unfallverhütungsbilder zu entwerfen, und man muß heute schon sagen, daß ein solcher Künstler genau so Spezialist sein muß, wie es Malerspezialisten z. B. für Geschehnisse aus dem Eisenbahn- und Schiffsleben, für Landschaften, für Charakterköpfe, Tiere oder die groteske Darstellung des Menschenlebens gibt. Da die Bilder in dem sehr großen Publikum mit recht verschiedenem Geschmack und verschiedener Auffassungsgabe preisgegeben werden, so ist damit die Schwierigkeit gegeben, ein wirklich ansprechendes, den Beschauern gefallendes und doch wirksames Unfallverhütungsbild zu schaffen. So hängt die Lösung dieser Aufgabe in der Tat von dem guten Griff ab, einen Künstlerspezialisten, der für dieses Gebiet die genügende Begabung und das erforderliche Interesse mitbringt, zu finden. Man darf sicher einen erkennbaren Fortschritt der Ende des Jahres 1925 geschaffenen Unfallverhütungsbilder gegen jene aus dem Anfang des gleichen Jahres verzeichnen. Wenn man nun noch berücksichtigt, daß solche Mahnungen und Warnungen sich im Bild bei bestem Willen gar nicht darstellen lassen, so kommt man leicht auf den Gedanken, das Wort allein in seiner Wirksamkeit für die Unfallbe-

Ich habe mich daher entschlossen, die Propaganda des Wortes allein in folgender Weise zu benutzen: In dem von mir herausgegebenen „Taschenbuch“ für alle Werkstattangehörigen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf das Jahr 1926“ habe ich aufgenommen: 46 Merkgeregeln zur Unfallverhütung in Werkbetrieben, 43 Gebote der Unfallverhütung im Straßenverkehr und 19 Merksätze zur Unfallverhütung beim Wassersport. Da das Taschenbuch in sehr großer Anzahl in die Hände der Werkangehörigen gelangt, so darf ein Erfolg dieser Propaganda gewiß erwartet werden.

Man ist auch dazu übergegangen, das Wort allein in Tageszeitungen, auch in Werkzeitschriften wirken zu lassen; jedoch sind die Merksätze zur Unfallverhütung, die ich bisher in Tageszeitungen gesehen habe, so unauffällig abgedruckt, daß sie dem schnell lesenden Zeitungsleser in der Regel kaum zum Bewußtsein kommen werden. Außerdem ist dieser auch auf Neuigkeiten, Sensationen in allen möglichen Gebieten eingestellt, er liest hastig, ohne nachzudenken. Merkgeregeln zur Unfallverhütung wollen aber überlegt und durchdacht werden.

In der Werkzeitschrift „Das Eisenbahnwerk“ wird auf meine Veranlassung jedes Heft des laufenden Jahrgangs, beginnend mit Heft 1 am 5. Januar dieses Jahres, eine sogenannte „Unfallleiste“ bringen, die im Text an geeigneter Stelle erscheint, die von der Schriftleitung aus Rücksichten satztechnischer Art oder der Wirkung für jedes Heft besonders bestimmt wird. Diese Unfallleiste, von der obiges Bild jene zeigt mit dem Mahnwort, das in Heft 1 abgedruckt wird, wird links und rechts von zwei Bildern begrenzt, die in der oberen Wagerechten durch die

¹⁾ Verlag H. Apitz, Berlin W 57.

deutlich zum Leser sprechenden Worte „Im Kampf gegen die Unfallgefahr“ verbunden werden. Das noch zwischen beiden Bildern verbleibende freie Feld dient zur Aufnahme der Mahnung, die in zwangloser Wahl aus dem Werkbetriebe, aus dem Straßenverkehr oder aus dem Sportleben genommen wird. Von besonderem Interesse sind die beiden Bilder²⁾ der Unfalleiste. Man hätte auf den Gedanken kommen können, hier in jedem Heft ein anderes Unfallverhütungsbild zu bringen. Das wäre aber nicht zweckmäßig, da die Bilder für eine volle Wirkung viel zu klein sind. Vorherrschend war vielmehr der Gedanke, sie zum Schmuck zu verwenden, sie aber dennoch zu dem Mahnwort in unmittelbare Beziehung zu setzen. Deswegen sind die Bilder ausgesucht worden, welche in ansprechender Darstellung sich an das Gemüt des Beschauers wenden und die gewiß bei niemandem ihre beabsichtigte Wirkung verfehlen werden. Links die besorgte Mutter, die dem Sohn zum Abschied die Hand reicht und ihm noch die Mahnung mit auf den Weg zu seinem Tagewerk gibt: „Hab' Acht! Denk an deine Mutter!“ Rechts die von ihren kleinen Kindern

²⁾ Das linke Bild hat der Verlag Reimar Hobbing im Original, das rechte Bild hat die Unfallverhütungsbild-G.m.b.H., Berlin, im Original der Werkzeitschrift „Das Eisenbahnwerk“ in gefälligem Entgegenkommen zur Verfügung gestellt.

umgebene Mutter in voller Unruhe über das Ausbleiben des Mannes nach Feierabend; auch können wir uns vorstellen, daß sie unter dem Eindruck des ersten Schmerzes steht bei der Nachricht von einem Unfall, der ihren Mann betroffen hat. Die beiden Kinderchen zu ihrer Seite sehen scheu und geängstigt zu Boden. Das Bild trägt die Unterschrift: „Denk an Frau und Kinder und übe Vorsicht bei der Arbeit!“ Eine kleine Vignette im Hintergrund des Bildes zeigt zwei Arbeiter, die ihren verunglückten Kameraden forttragen. Es zeigt also links den Arbeiter, der nunter und frisch zu seiner Arbeit geht, während rechts auf dem Bild der Unfall bereits eingetreten ist. Links das Verhältnis des Sohnes als Ernährer seiner ergrauten Mutter und rechts der fehlende Führer und Ernährer seiner Familie.

Die Schriftleitung der genannten Zeitschrift behält sich außerdem vor, nach Bedarf Unfallverhütungsbilder in den Text an beliebiger Stelle einzustreuen, sofern die Bilder in jeder Richtung der Kritik standhalten.

Es bleibt abzuwarten, wie dieser Gedanke der Unfalleiste von den Lesern der Zeitschrift beurteilt werden wird. Verfasser dieser Ausführungen darf sich vorbehalten, hierüber gelegentlich später zu berichten.

Dr. Hans A. Martens.

Schärfere Erfassung der Verkehrseinnahmen.

Von Eisenbahninspektor Reil, Oldenburg.

Die Reichsbahn erleidet große Frachtausfälle infolge unrichtiger Frachtberechnung. Die Fehlerquellen sind mannigfaltig: unrichtige Anwendung oder Auslegung der Tarifvorschriften, Wahl einer falschen Tarifklasse, Rechenfehler. In vielen Fällen ist die fehlerhafte Berechnung durch unrichtige, ungenaue oder irreführende Frachtbriefangaben verursacht. Um welche Beträge es sich handelt, ergibt die einfache Betrachtung, daß außer den Tarifbüros der großen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Verbände (Handelskammern, industrielle Unternehmungen) eine ganze Reihe privater Frachtenkontrollbüros vorhanden sind, die ihre Entstehung lediglich dieser Tatsache verdanken. Diese Prüfungsstellen beschränken sich natürlich einseitig auf die Wahrnehmung der Interessen ihrer Auftraggeber, auf die Wiedereinziehung überhöhter Frachten. Man kann annehmen, daß die Zahl der Fälle, wo die Frachten zu niedrig berechnet sind, ebenso hoch ist. Die Summen, die der Reichsbahn bei dem bisherigen Verfahren alljährlich verloren gehen, lassen sich nicht angeben; sie wurden an dieser Stelle einmal auf mindestens fünf Millionen Goldmark geschätzt. Bei einem Unternehmen, das nach kaufmännischen Grundsätzen geleitet wird, wird man Mittel und Wege finden, die eine solche dauernde Einbuße verhindern, auch wenn eine gewisse Umstellung damit verbunden sein sollte.

Die Reichsbahn verfügt zwar schon heute über verschiedene Einrichtungen, die die Nachprüfung der Frachten zum Gegenstande haben: die Verkehrskontrollen 2, die Frachtenkontrollen und die Prüfungsämter. Die Verkehrskontrollen 2 sehen von alters her ihre Hauptaufgabe in der Ermittlung unrichtiger Frachten, und zwar nicht einseitig der Fälle zugunsten der Reichsbahn, sondern unabhängig davon, ob eine Erstattung oder eine Nachforderung in Frage kommt. Die Frachtenkontrollen sind erst in neuerer Zeit eingesetzt worden. Daß sie notwendig sind, beweist allein ihr Vorhandensein. Denn wenn die Tätigkeit der Kontrollen ausreichend gewesen wäre, so hätte man nicht noch zur Einsetzung besonderer Frachtenkontrollen zu schreiten brauchen. Die Prüfungsämter sind ganz neuen Datums. Sie sind erst mit der Einführung der neuen Prüfungsordnung u. a. auch mit der Nachprüfung der Verkehrseinnahmen im einzelnen befaßt worden. Aber auch ihrer Tätigkeit wird praktisch — schon mit Rücksicht auf die geringe Personalbesetzung — wohl kaum eine allzugroße Wirksamkeit beizumessen sein. Wenn die Prüfungsämter nachträglich

noch nennenswerte Beträge für die Reichsbahn herausheben sollen, müßten sie schon mit einem ausgedehnten Stabe besonders tarifkundiger Beamten ausgerüstet werden. Aber auch dann würden sich greifbare Ergebnisse in größerem Umfang kaum erzielen lassen, weil die Mängel der nachträglichen Prüfung sich auch hier in demselben Maße nachteilig bemerkbar machen müßten, wie schon jetzt bei den Verkehrskontrollen. Sollen wirklich durchgreifende Erfolge erreicht werden, so ist eine Änderung des bisherigen Verfahrens unumgänglich. Man muß das Übel bei der Wurzel fassen: Die Prüfungstätigkeit muß an den Anfang gelegt werden, d. h. nicht nachträglich, sondern noch während der Ausführung des Beförderungsvertrages. Zum Beweise mögen die Frachtenkontrollen dienen. Sie stellen durch örtliche Erhebungen zahlreiche unrichtige Frachtberechnungen fest, die sonst unaufgedeckt geblieben und gewissermaßen auch durch die spätere Nachprüfung bei den Kontrollen nicht ermittelt worden wären, weil die Verrechnungsunterlagen darüber keine Angaben enthalten. Hier klafft eine Lücke, die durch keinerlei nachträgliche Maßnahmen mehr geschlossen werden kann. Die Prüfungsunterlagen, die den Verkehrskontrollen und Prüfungsämtern zur Grundlage dienen, sind für eine wirklich sachgemäße Prüfung unzureichend. Das trifft nicht nur auf die lässig geführten Versandbücher zu, deren Eintragungen mangelhaft, unrichtig, ungenau und unvollständig sind — ein altes, immer wiederkehrendes Klagelied der Kontrollen —, sondern das gilt auch für das mustergültig geführte Versandbuch. Das ist auch gar nicht anders möglich, weil das Versandbuch immer nur einen eng begrenzten Ausschnitt aus dem Beförderungsvertrage wiedergeben kann. Und selbst wenn die Prüfungsstellen bei ihrer Prüfungstätigkeit die Frachtbriefe zur Verfügung hätten, so wären sie damit noch nicht in der Lage, in allen Fällen die Richtigkeit der Frachtberechnung nachträglich einwandfrei festzustellen, weil der Frachtbrief nur der Vertragsurkunde ist, aber nichts über die wirkliche Beschaffenheit des Gutes aussagt. Alle jenen Fälle, wo durch unrichtige, ungenaue oder irreführende Frachtbriefangaben — absichtlich oder nicht — eine Frachtverkürzung herbeigeführt worden ist, würden sich auch dann noch der nachträglichen Feststellung entziehen.

Eine wirklich einwandfreie Lösung verbürgt nur ein V

fahren, das die Prüfung der Frachtbriefangaben und des Gutes an Ort und Stelle verbindet. Das ist nur möglich, solange der Frachtvertrag läuft, solange die Eisenbahn Gut und Frachtbrief in ihrem Verwahrsam hat. Hier also, bei den Außenstellen, wäre der Hebel anzusetzen, um die Fehlerquellen nach Möglichkeit ganz auszuschalten. Im folgenden soll das Verfahren für Wagenladungen, die den Hauptteil der Einnahmen aus dem Güterverkehr bringen, im einzelnen beschrieben werden.

Auf den größeren Abfertigungen sind besondere Ladungsbeamte zu bestellen, die sich ausschließlich dem Ladungsverkehr widmen. Auf den kleineren Dienststellen wird sich das nicht durchführen lassen, dafür könnte aber die nächste größere Zugbildungs- oder -wechselstation mit der Nachprüfung beauftragt werden, der je nach Bedürfnis besondere Ladungsbeamte zuzuteilen wären. Die kleineren Bahnhöfe werden streckenweise zusammengefaßt und richtungsweise einem bestimmten Güterbahnhofe zugeteilt. Auf diese Weise würde auch der Verkehr der kleineren Dienststellen erfaßt. Es bliebe nur der Nahverkehr zwischen den kleinen Bahnhöfen derselben Strecke. Die Frachtausfälle können hier aber nur gering sein, so daß um deswillen keine besonderen Maßregeln zu treffen wären.

Als Ladungsbeamte wären besonders tarifikundige Beamte zu bestellen, die außer genauer Kenntnis des Tarifs und der übrigen einschlägigen Vorschriften auch über eine möglichst umfassende Warenkenntnis verfügen. Hier tritt schon ein Bedenken auf: der Mangel an solchen Beamten. Es ist aber zu berücksichtigen, daß, wenn das vorgeschlagene Verfahren allgemein durchgeführt wird, mit der Zeit ein ausgedehnter Stab tarif- und warenkundiger Beamten herangebildet wird. Durch die stete lebendige Fühlungnahme mit dem örtlichen Ladegeschäft werden sich diese Beamten sogar in verhältnismäßig kurzer Zeit die fehlenden Kenntnisse aneignen, weil sie mit jedem Tage tiefer in das Gebiet eindringen.

Um seine Aufgabe erfüllen zu können, wäre der Ladungsbeamte möglichst von allen anderen Dienstobliegenheiten zu befreien. Er wäre auch im übrigen über alle Dienstvorgänge, die irgendwie mit seiner Tätigkeit zusammenhängen, auf dem laufenden zu halten, z. B. über alle den Wagen- oder Beförderungsdienst betreffenden Vorgänge zu unterrichten. Ihm wären u. a. die Wagenbestellungen zuzuleiten, damit er schon tags zuvor einen Überblick über die zu erwartenden Sendungen erhält. Sie geben so einmal die Grundlage seiner Dispositionen für den folgenden Tag ab, sodann aber auch eine wertvolle Unterlage bei dem eigentlichen Prüfungsgeschäft selbst. Da die Frachtbriefe in der Regel erst nach der Beendigung des Ladegeschäfts zur Abfertigung kommen, so bietet die Wagenbestellung den erwünschten Anhalt. Der Vordruck würde zweckmäßig entsprechend auszugestalten und schon bei der Wagenbestellung eine möglichst eingehende Angabe über die Art und die Beschaffenheit des Gutes — tarifmäßige Bezeichnung — vom Absender zu verlangen sein. Der Ladungsbeamte wäre dann in der Lage, etwaige Unklarheiten durch Rücksprache mit dem Wagenbesteller zu klären und ihn zu tarifmäßiger Bezeichnung des Gutes anzuhalten.

Die Hauptaufgabe des Ladungsbeamten besteht sodann darin, das Ladegeschäft selbst zu verfolgen, sich über die Art des Gutes zu unterrichten und alle für die Frachtberechnung bemerkenswerten Angaben zu sammeln. Gerade hierbei wird er wertvolle Einblicke gewinnen, die ihn befähigen, seiner Aufgabe nach beiden Seiten gerecht zu werden, den Verkehrtreibenden vor Überforderungen und die Reichsbahn vor Frachtausfällen zu schützen. Die eigene Anschauung verleiht erst die nötige Sicherheit, die auch die genaueste Tarifenkenntnis allein nicht gewähren kann. Grau, Freund, ist alle Theorie, und grün der Baum des Lebens! — das gilt wie überall, so auch hier.

Im Empfang empfindet es sich ebenfalls, den Beamten, die die Frachten nachprüfen, Gelegenheit zu örtlichen Feststellungen zu geben. Das braucht nicht unbedingt vor der abfertigungsmäßigen Behandlung zu geschehen. Die Abfertigungsgeschäfte, die Bereitstellung des Wagens, die Benachrichtigung des Empfängers und die Aushändigung des Frachtbriefes könnten sich in derselben Weise wie bisher vollziehen. Der Ladungsbeamte würde die Prüfung während der Entladung vornehmen, soweit nicht besondere Verhältnisse (Anschlußübergabegleise) eine vorherige Besichtigung erheischen. Es stünde aber auch nichts im Wege, die Prüfung auf den Anschlüssen selbst vorzunehmen, wenn Zeit und Umstände das zulassen. Als Unterlage bei der örtlichen Prüfung können die Frachtbriefe oder die Verrechnungsunterlagen der Abfertigung dienen.

Auf den Unterwegsstationen würde sich die Nachprüfung auf die Sendungen der kleineren Dienststellen beschränken. Um diese kenntlich zu machen, müßten die geprüften Frachtbriefe an bestimmter Stelle ein auffälliges Zeichen (z. B. rotes, stehendes Kreuz) oder dgl. erhalten. Die nachzuprüfenden Frachtbriefe würden sich dann ohne große Mühe herausfinden lassen. Was also nicht auf dem Versandbahnhofe geprüft wird, fällt der Unterwegsstation oder — im Ausnahmefalle — auch dem Empfangsbahnhofe zu. Bei dieser Regelung werden sämtliche Sendungen wenigstens einmal geprüft.

Die Frachtenkontrolle in der vorgeschlagenen Form wird ohne Zweifel die Mehrzahl der Fehlerquellen ausmerzen. Sie wird zwar an einigen Orten eine geringe Personalvermehrung erfordern, im übrigen wird durch geeignete Dispositionen die Umstellung zu erreichen sein; jedenfalls wird sich der Mehraufwand bezahlt machen. Das Verfahren wird, einmal durchgeführt, vor allem auch die Fälle, in denen durch unrichtige, ungenaue oder irreführende Frachtbriefangaben eine Frachtverkürzung herbeigeführt wird, einschränken und hier vorbeugend wirken. Die Reichsbahn ihrerseits hat kein Interesse daran, hohe Vertragsstrafen einzufordern, sondern ihr kommt es darauf an, für ihre Leistung das ihr zustehende Entgelt unverkürzt zu erhalten.

Für die Reichsbahn ist die Beförderungsleistung Ware, der Frachtbrief die Rechnung, die den Beförderungspreis enthält. Die Preisfeststellung geht dem Verkauf voraus. Kein Kaufmann gibt die Ware aus der Hand, bevor er nicht den ihm richtig scheinenden Preis dafür festgesetzt hat. Die Reichsbahn als kaufmännisches Unternehmen wird selbst dafür Sorge tragen müssen, daß sie für ihre Ware den richtigen Erlös erhält. Sie tut dies am besten dadurch, daß sie die Einrichtungen trifft, die von vornherein den richtigen Verkaufspreis sicherstellen.

Die bisherigen Prüfungsstellen werden durch das neue Verfahren nicht entbehrlich. Rechen- und Tarifierungsfehler werden bei der im Eisenbahnbetriebe gebotenen Eile immer vorkommen. Die Verkehrskontrollen werden daher neben ihren besonderen Aufgaben auch künftig eine Nachprüfung der Frachten vorzunehmen haben. Auch die Frachtenkontrollen werden besonders auf den kleineren Dienststellen nach wie vor ein dankbares Arbeitsfeld finden. Denn das ungemein verwickelte Tarifgebilde verlangt nun einmal ständige Aufklärung über Tarifierungszweifel und die Auslegung der ebenfalls dauerndem Wechsel unterworfenen Tarifvorschriften.

Eine Verminderung der Fehlerquellen etwa durch einen weiteren Ausbau der vorhandenen Kontrollen einzurichten anzustreben, wird sich nicht empfehlen, wie das an dieser Stelle bereits des öfteren betont worden ist. Ein durchschlagender Erfolg ist nur zu erzielen, wenn die Fehler nach Möglichkeit bei der Entstehung bekämpft werden; jede nachträgliche Maßnahme kann, abgesehen von der Unzulänglichkeit und den übrigen unangenehmen Begleiterscheinungen, ihren Zweck nur teilweise erfüllen.

Finanzielle Lage der Deutschen Reichsbahn.

Mit Beginn des neuen Jahres ist es von Interesse, einiges über die finanzielle Lage der Reichsbahn mitzuteilen.

Es ist bekannt, daß das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft die Zeit vom 1. Oktober 1924 bis zum 31. Dezember 1925, also 15 Monate, umfaßte. Diese Regelung soll dazu überleiten, daß Geschäftsjahr und Kalenderjahr zusammenfallen.

Die Reparationsbelastung im Geschäftsjahr 1925.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft und das Reparationsjahr, das vom 1. September bis zum 31. August läuft, überschneiden sich. Auf das 1. Geschäftsjahr der Reichsbahn-Gesellschaft entfallen infolgedessen nicht nur die Lasten des 1. Reparationsjahres mit

sondern auch die Lasten der ersten 4 Monate des 2. Reparationsjahres mit rund 200 „ „

so daß an Zahlungen an den Reparationsagenten von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 400 Mill. RM abgeführt werden mußten.

Zu diesen Zahlungen, die sich nur auf die Zinszahlung für die 11 Milliarden Reparationsschuldverschreibungen beziehen, tritt auf Grund des Gesetzes die Ausgleichsrücklage zur Sicherung des Dienstes dieser Schuldverschreibungen in Höhe von 2% der Betriebseinnahmen, also im Geschäftsjahr 1925 rund 112 Mill. RM

Als Lasten auf Grund der Reparationsgesetzgebung fielen daher an 512 Mill. RM

Steigerung der Reparationslast im Geschäftsjahr 1926.

Da das zweite Reparationsjahr (1. September 1925 bis 31. August 1926) mit 595 Mill. RM und das dritte Reparationsjahr (1. September 1926 bis 31. August 1927) mit 550 Mill. RM für den Dienst der Reparationsverschreibungen belastet sind, beträgt die Zahlung der Reichsbahn-Gesellschaft in 1926, die an den Reparationsagenten zu leisten ist . . . 580 Mill. RM der Betrag für 1925 betrug im Durchschnitt auf 12 Monate berechnet 320 „ „

Er steigert sich also jetzt um 260 Mill. RM im Jahr.

Zu dieser Zahlung für den Reparationsdienst von 580 „ „ tritt wieder die oben erwähnte Ausgleichsrücklage, die mit rund 90 „ „ anzusetzen ist.

Hierzu kommt noch die Vorzugsdividende für die dem Reich gesetzlich zustehenden Vorzugsaktien, die in diesem Jahre nur für ½ Jahr fällig wird, mit 17,5 „ „

Die gesamte Reparationsbelastung in 1926 beträgt daher rund 690 Mill. RM

Steigerungen der sonstigen Belastung der Reichsbahn.

Zu den Lasten auf Grund der Reparationsgesetzgebung traten im Geschäftsjahr 1925 eine Reihe von Mehrbelastungen, die in ihrer Gesamtsumme von so großer Bedeutung für die Reichsfinanzen sind, daß sie einzeln aufgeführt werden müssen:

Steigerung der persönlichen Ausgaben.

Folgende Erhöhungen der Personalkosten ergaben sich: Im Dezember 1924 trat eine allgemeine Erhöhung der Grundgehälter und Sozialzuschläge der Beamten und eine entsprechende Lohnaufbesserung der Arbeiter ein, die im Kalenderjahr 120 Mill. RM kostet.

Im März wurde eine allgemeine Lohnerhöhung von 3 Pf/Std. zugestanden, die weitere 32 „ „ beansprucht.

Im September wurden die Grundlöhne im Lohngebiet I und gewisse Ortszulagen erhöht, sowie Rangierprämien bewilligt, was insgesamt erfordert 24 „ „

Diese Kosten stellen die Mehrbelastung für ein Kalenderjahr dar.

Dazu kommt im Dezember 1925 die vom Reichstag beschlossene einmalige Notzuwendung an die Beamten im Betrage von 23 „ „

Zu diesen großen Ziffern kommt noch eine

199 Mill. RM

Übertrag 199 Mill. RM

Reihe von Einzelbeträgen für Maßnahmen auf besonderen Gebieten der persönlichen Ausgaben, und zwar: Erhöhungen des Wohnungsgeldzuschusses der Beamten auf Grund des Ortsklassenverzeichnisses im November 1924 und auf Grund allgemeiner Erhöhungen im April 1924 mit 33 „ „ Erhöhungen der Reise- und Umzugskosten (Dezember 1924 und April 1925) mit 11,6 „ „ Erhöhungen der Ortszulagen der Arbeiter (Mai und Juni 1925) mit 5,5 „ „ Änderung der Personal - Abbau - Verordnung (August 1925) mit 5 „ „ Änderung der sozialen Gesetzgebung (Invalidenversicherung, Arbeiterpensionskassen, Angestellten- und Unfallversicherung) mit einer Mehrbelastung von 26 „ „

Berücksichtigt man alle diese einzelnen Beträge, so ergibt sich eine Jahresmehrbelastung von insgesamt rund 280 Mill. RM

Die Steigerungen der Personalbezüge bewirken eine Erhöhung der Kopfkostenkennziffer wie folgt:

	Ende Geschäftsjahr 1924	Ende Geschäftsjahr 1925
Beamte	126	154
Arbeiter	127	154
Zusammen	131	159

Zur Beurteilung der persönlichen Ausgaben muß auch immer wieder darauf verwiesen werden, daß die Reichsbahn mit einer außerordentlich hohen Pensionslast zu rechnen hat. Diese ist wie folgt gestiegen:

Im Jahre 1913 114 Mill. RM = 8,44 % der persönlichen Ausgaben,
im Kalenderjahr 1925 398 Mill. RM = 16,24 % der persönlichen Ausgaben.

Die Steigerung der Pensionslast ist im wesentlichen durch politische Maßnahmen verursacht, da die Reichsbahn nach dem Kriegsende einen großen Teil der zurückflutenden Soldatenmassen aufnehmen mußte.

Steigerung der sächlichen Ausgaben.

Auch auf dem Gebiete der Bauten und Beschaffungen sind eine große Reihe von Kostensteigerungen im Laufe des Geschäftsjahres 1925 eingetreten, die gleichfalls für die Wirtschaft der Reichsbahn eine dauernde Verteuerung mit sich bringen.

So kostete etwa

	am 1. Oktober 1924 RM	am 1. Dezember 1925 RM	also Steigerung rd.
1 cbm Erdaushub einschl. Absteifung	2,80	3,50	25 %
1 cbm Zementbeton	16	18	12 %
1 cbm aufgehendes Mauerwerk	40	45	12 %
1 lfd. m Abbinden des Dachverbandes	0,60	0,80	33 %
1 qm gespundete Dachschalung (23 m)	3,40	4,00	18 %
Im ganzen kostet			
1 cbm umbauter Raum	28	34	21 %
1 lfd. m Gleisumbau bei Hauptgleisen	5,80	6,90	20 %
1 lfd. m Bettungserneuerung für Hauptgleise	4,20	5,60	33 %
Umbau einer einfachen Weiche	350	465	33 %
Umbau einer doppelten Kreuzungsweiche	550	640	16 %

Auch auf dem Gebiet der Materialien zeigen sich bei einzelnen Stoffen Verteuerungen, so schon bei Stabeisen, das im Durchschnitt von 125 auf 134 RM für die Tonne, also um 7 % gestiegen ist.

Ferner sind Preissteigerungen eingetreten bei Ölen.

So ist der Preis für

100 kg Mineralschmieröl von 23 RM auf 27 RM, also um 17 %
100 kg Heißdampföl von 56 RM auf 64 RM, also um 14 %
gestiegen.

Erhebliche Steigerungen finden sich auch bei den Preisen für Fahrzeuge. Hier ergibt sich folgendes Bild:

	am 1. Oktober 1924 RM	am 1. Dezember 1925 RM	also Stei- gerung
G-Wagen 15 t mit Bremse	3 075	3 700	20 %
O-Wagen 20 t	2 350	2 870	22 %
4. Klasse Vorortwagen (2 Achsen mit Abort) .	15 700	16 850	7 %
ohne Radsätze			
Elektrische Schnellzuglokomotive	263 000	370 000	41 %
davon			
1 kg elektr. Ausrüstung	3,72	5,10	37 %
1 kg Wagenteile	1,22	1,78	46 %
Elektr. Flachland-Güterzuglokomotive	245 000	354 000	45 %
davon			
1 kg elektr. Ausrüstung	3,37	4,62	37 %
1 kg Wagenteile	1,09	1,46	34 %

Nicht verschwiegen darf auch werden, daß fortgesetzt an die Reichsbahn Forderungen gestellt werden, die eine Verminderung ihrer bisherigen bevorzugten Stellung in der Entrichtung von Steuern, Stempelgebühren, Gerichtskosten, Verwaltungsgebühren usw. herbeiführen sollen, was eine steigende Belastung von vielen Millionen bedeutet, wenn die hier gegen die Reichsbahn gerichteten Forderungen Erfolg haben sollten.

Allen diesen Kostensteigerungen stehen auf keinem Gebiete Preissenkungen gegenüber, die geldlich irgendwie ins Gewicht fallen.

Deckung der Mehrbelastung.

Diese Mehrbelastung konnte im Geschäftsjahr 1925 dadurch abgedeckt werden, daß die Reichsbahn auf ihrer Ausgabeseite eine sehr vorsichtige Wirtschaft führte. An Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten wurde nur das Notwendigste gemacht und die Neuanlagen wurden aufs äußerste eingeschränkt.

Außerdem sind eine große Reihe von Maßnahmen getroffen

worden, die eine Verbesserung der Wirtschaft bedeuten. Es seien hier nur erwähnt:

Verminderung des Kohlenverbrauchs (für 1000 Lokomotivkilometer 1919 19,74 t, jetzt 13,50 t).

Verminderung des Ölverbrauchs (für 1000 Lokomotivkilometer 1919 26 kg, jetzt 18,2 kg).

Wirtschaftliche Verbesserung der Personalverwendung (Personalstand 1919 1 122 000, jetzt 734 000).

Verbesserung der Werkstattwirtschaft.

Einführung der Abrechnung unter den Reichsbahnbezirken (Ermöglichung von Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen für die Reichsbahndirektionen).

Auf der Einnahmeseite trat nur eine Erhöhung der Personentarife im April und Mai 1925 ein im ungefähren Ausmaß von 10 %. Auf dem Gebiete der Gütertarife wurde eine große Reihe von Ausnahmetarifen eingeführt, die eine starke Erleichterung für die deutsche Volkswirtschaft bedeuteten. Wenn es trotzdem gelang, diese Mehrbelastungen in 1925 zu decken, so ist dies darauf zurückzuführen, daß der Verkehr sich im allgemeinen günstig entwickelt hat. Dies gilt vor allem für den Personenverkehr, der in der Reisezeit gute Ergebnisse abwarf.

Die Deckung aller dieser Lasten wird von dem Augenblick an außerordentlich schwer, in dem der Verkehr nachläßt. Wie bei allen Wirtschaftskrisen zeigt sich die Rückwirkung bei dem Umfang der Beförderungsleistungen nur langsam. Seit Anfang November aber spürt die Reichsbahn in steigendem Maße das Nachlassen der Beanspruchung im Personen- und Güterverkehr. Im November und Dezember fehlte gegenüber den erwarteten Bruttoeinnahmen täglich ungefähr 1 Million RM.

Die Hoffnungen für eine weitere günstige Entwicklung sind gering. Es wird also die Frage der Deckung für alle Lasten, die die Wirtschaft der Reichsbahn schon jetzt erschweren, nicht unerhebliche Schwierigkeiten machen. Noch größer wären diese Schwierigkeiten aber für Belastungen, die sich etwa weiter noch durch Steigerung der persönlichen oder sächlichen Ausgaben ergeben sollten.

Die Lichtreklame im Dienst der Werbetätigkeit bei der Deutschen Reichsbahn.

Von Reichsbahninspektor H. Seidlmayer, Regensburg.

Die Reichsbahn ist seit nicht allzulanger Zeit zur Reklame übergegangen. In mustergültiger Weise haben eine Reihe von Reichsbahndirektionen eine Anzahl künstlerischer und zweckentsprechender Werbeplakate und Werbebroschüren aufgelegt und damit sicher Erfolg gehabt.

Das Gebiet der Lichtreklame ist aber meines Wissens bisher noch nicht in die Propagandatätigkeit der Reichsbahn-Gesellschaft eingestellt worden. Gerade die Lichtreklame erzielt aber nach den gemachten Erfahrungen der Geschäftswelt und in Ansehung der zahlreichen oft übersättigten Plakatreklame einen viel durchschlagenderen Erfolg als andere Propagandamittel.

Zu alledem ist sie für eine Verkehrswerbung leicht zu gebrauchen und mit wenigen Kosten durchzuführen.

Auf den Bahnhofplätzen größerer Stationen, an Stellen, wo es der Verkehr zuläßt, oder an den Auslagefenstern von Reisebüros könnte ein Aufhängeschirm in der Größe von 5 zu 5 m angebracht und vom Bahnhofsgelände aus Lichtbilder der Ausflugsgegenden in buntem Wechsel mit Fahrplan und Fahrpreisen projiziert werden. So würde die große Menge, insbesondere wenn dies an Vortagen von Sonntagen und Feiertagen geschieht, auf die Schönheiten der näheren und weiteren Umgebung aufmerksam.

Ist von der Verwaltung beabsichtigt, in der nächsten Zeit einen Verwaltungs-sonderzug in irgendeine Gegend abzufertigen, so könnten 8 oder 14 Tage vorher Lichtbilder aus der Gegend gezeigt werden, in die der Sonderzug fährt. Dazwischen erscheinen Fahrpreise des Sonderzuges, Anpreisungen von Gasthöfen und der Fahrplan. Selbstverständlich müßten die Privaten, welche sich an der Lichtreklame beteiligen, dafür bezahlen. Zudem wäre es empfehlenswert, zu jedem solchen Sonderzug einen erfahrenen Beamten, der vielleicht, wenn möglich, in Sportkreisen bekannt ist, abzuordnen. Dieser Beamte hätte sich um die Leute am Ausgangspunkt des Sonderzuges zu kümmern. Er könnte auch die Führung auf einen nahegelegenen Berg oder die Führung einer Wanderung überhaupt übernehmen, so daß ein Teil der Sonderzugteilnehmer mühelos die Hauptpunkte der betreffenden Gegend kennenlernt. Z. B. es wird ein Verwaltungs-sonderzug von Regensburg nach Garmisch abgefertigt. In der Lichtreklame acht Tage vor der Abfertigung erscheint ein Bild von Garmisch. Das zweite Bild bringt Tag und Stunde des Verkehrs des Zuges, das dritte eine Ansicht vom Eibsee, das vierte Preis der Sonderzugfahrkarte, das fünfte „Für die Führung auf die Zugspitze durch das Reintal ist gesorgt. Marsch-tüchtigkeit von 10 Stunden, gutes Schuhwerk und Wetterfestig-

keit wird vorausgesetzt. Tour ist für guten Touristen leicht. Haftung übernimmt der Führer nicht“, 6. Bild eine Ansicht vom Zugspitzplatt, 7. Bild eine Anpreisung eines Gasthofes in Garmisch, 8. Bild Name des Führers, 9. Bild weitere Ausflüge für die zur Verfügung stehende Zeit: Kreuzeck (Gehzeit 3 Stunden), Eibsee (Gehzeit 1 Stunde), Koburgerhütte (Gehzeit 7 Stunden inkl. Rückmarsch) usw., 10. Bild eine Aufnahme von Teilnehmern einer früheren Fahrt nach Garmisch mit dem Bemerkung, daß auch diesmal wieder photographische Aufnahmen gemacht werden, usw. Dazwischen können Übersichtskarten, im Benehmen mit Wald- und Alpenvereinen erstellt, gezeigt werden.

Die Lichtbildreklame käme aber nicht nur für die Werbung im Personenverkehr, sondern insbesondere auch für den Güterverkehr in Frage. Es könnte ohne weiteres zwischen den an der Wand erscheinenden Bildern eine Ankündigung folgen, daß z. B. ab 1. Oktober die Lebensmitteltarife um weitere 10 % ermäßigt wurden. Ein kurzer Tarifauszug genügt hier. Es könnte weiter die Einführung eines wichtigeren Ausnahmetarifs die Verbesserung eines Eilgutkurses in einer wichtigen Verkehrsverbindung angezeigt werden usw. Z. B. „Beförderungsdauer einer Frachtgutwagenladung von Passau nach Amsterdam nur mehr 57 Stunden“ usw.

Die Kosten für diese Reklame setzen sich in der Hauptsache aus der Anschaffung des Projektionsapparates und der des Aufhängeschirmes zusammen. Die Beibringung der notwendigen Lichtbilder ist aus den Reihen der Beamten, die Lichtbildner sind, wohl in jedem Direktionsbezirke möglich. Selbstverständlich dürften nur erstklassige Aufnahmen mit künstlerischer Wirkung genommen werden. Zur Aufnahme solcher müßte den betr. geeigneten Beamten Zeit gegeben werden. Besonderes Hervortreten und besondere Betätigung auf dem Gebiete der Reklame überhaupt könnten auch auf dem Wege der Gewährung von Leistungszulagen ausgeglichen werden. Auf keinen Fall dürfte minderwertiges Bildmaterial (Ansichtskarten) in den Dienst dieser Sache genommen werden.

Was die Anschaffung des Projektionsapparates betrifft, würde für den Direktionsbezirk ein Apparat in der Regel genügen. Dieser kann in festgelegter Reihenfolge auf allen größeren Stationen in Verwendung genommen werden. Am besten würden sich Epidiaskope eignen, da diese auch gleich zu Unterrichtszwecken verwendet werden könnten, weil ja bekanntlich mit diesen Apparaten nicht nur Glasbilder, sondern auch gewöhnliche Bilder projiziert werden können. Den Unterrichtsteilern

wäre sicher ein großer Dienst erwiesen, wenn sie ihre Vorträge illustrieren könnten. Die Bedienung der Epidiaskope ist denkbar einfach und kann von jedermann erlernt werden.

Zum Schlusse wolle noch darauf hingewiesen werden, daß die Lichtreklame sich auch auf das Gebiet der Unfallverhütung hinüberbegeben könnte. Falsches Aussteigen aus den Zügen, Einklemmen der Hände, Abspringen usw. im Bilde und daneben das richtige Verhalten des Reisenden. Auch zur Erziehung des

Publikums zu einer zweckentsprechenden Verpackungsweise der Güter, Verladeweise bestimmter Wagenladungsgüter könnte diese Art der Reklame dienen.

Auf alle Fälle wäre es der Mühe wert, diesen Zweig moderner Werbetätigkeit probeweise in einzelnen Reichsbahndirektionsbezirken einzuführen. Vielleicht könnte mit der Zeit auch das Kino herangezogen werden. Letzteres würde sich besonders für Winter- und Wassersportaufnahmen eignen.

Sir W. Acworths Eisenbahnwirtschaftslehre.

(Schluß.)

II. Der Personenverkehr.

Im letzten Kapitel wurde darauf hingewiesen, daß durch das Eisenbahngesetz von 1921 der Versand von Gütern mit Personenzügen, und nicht nur der Versand leicht verderblicher Güter wie früher, der Rechtsprechung des neuen Tarifgerichts unterworfen ist. Theoretisch hat das keine Bedeutung, denn die Grundsätze für die Beförderung einer verspäteten Sendung, die einen Dampfer vor seiner Abfahrt noch erreichen soll, sind genau dieselben wie diejenigen für den regelmäßigen Verkehr mit Fisch oder Gemüse.

Aber das Tarifgericht wird in Zukunft nicht nur die Gebühren für den Güterverkehr mit Personenzügen regeln, sondern auch die Fahrpreise im Personenverkehr. Das ist eine grundsätzliche Abweichung von allem, was bisher in England üblich war. Die bisherigen Höchstsätze für den Personenverkehr hatten sogar weniger Einfluß auf die Fahrpreise, als die Höchstsätze im Güterverkehr nach den alten Gesetzen auf die Entwicklung der Frachttarife hatten. Es bestand allerdings eine gesetzliche Bestimmung, die einen maßgebenden Einfluß auf die Fahrpreise in England hatte; aber diese war nicht ein Gesetz, durch welches Höchstpreise festgesetzt werden sollten. Das Gesetz von 1844, billige Züge betreffend, das sich auch noch mit anderen Gegenständen beschäftigte, schrieb vor, daß jede Gesellschaft täglich einen Zug über die ganze Länge ihrer Strecke verkehren lassen sollte, der alle Haltestellen bedienen und nicht langsamer als 20 km in der Stunde zu einem Fahrpreis von nicht mehr als 1 Penny die Meile fahren mußte. Die Fahrpreise in der 3. Klasse dieser Züge, die früher allgemein Parlamentszüge genannt wurden, waren von der Steuer von 5 %, die auf alle anderen Fahrpreise erhoben wurde, ausgenommen. Viele Jahre lang nach 1844 betrug der Fahrpreis der 3. Klasse in allen anderen Zügen $1\frac{1}{4}$ oder $1\frac{1}{2}$ Penny die Meile. (1 Penny = 8,5 Pf., 1 Meile = 1,61 km.) Allmählich wurden die Fahrpreise für Reisende 3. Klasse in allen Zügen, welche diese Klasse führten, auf den vom Gesetz vorgeschriebenen Betrag herabgesetzt, und die Reisenden, die einen Penny für die Meile bezahlten, durften mehr und mehr die schneller fahrenden Züge benutzen. Endlich im Jahre 1872 ging die Midland-Eisenbahn bahnbrechend vor und kündigte an, daß in Zukunft Reisende 3. Klasse alle Züge benutzen könnten. Die Eisenbahngesellschaften zu beiden Seiten der Midland-Eisenbahnen mußten diesem Beispiel folgen, und innerhalb weniger Jahre taten die anderen Eisenbahngesellschaften dasselbe.

Dann entstand eine neue Schwierigkeit. Schnellzüge hielten nicht an allen Bahnhöfen, und infolgedessen fielen die Fahrpreise, die für Schnellzüge erhoben wurden, nicht unter die Ausnahmebestimmung des Gesetzes von 1844. Die Steuerbehörde verlangte deshalb mit Erfolg die Bezahlung der Verkehrssteuer, aber es war ein Unding, die Gesellschaften dafür zu bestrafen, daß sie den Reisenden mehr gaben, als das Gesetz erforderte. Die Angelegenheit wurde durch das Gesetz von 1883, betreffend billige Züge, geregelt, welches vorschrieb, daß Fahrpreise, die einen Penny die Meile nicht überschritten, von der Steuer befreit sein sollten, solange die Gesellschaft in bezug auf den Verkehr von Arbeiterzügen den berechtigten Anforderungen des Handelsamts nachkäme.

Neuere Gesetze haben als Höchstpreis für die drei Klassen 3 Pence, 2 Pence und 1 Penny für die Meile festgesetzt. Fahrpreise 1. Klasse von 3 Pence sind aber praktisch lange Zeit nicht angewendet worden; die Fahrpreise bewegten sich tatsächlich zwischen $2\frac{1}{2}$ und $1\frac{1}{2}$ Pence. Die 2. Klasse ist so gut wie abgeschafft. In bezug auf den Fahrpreis von einem Penny in der 3. Klasse legte das Gesetz nur fest, was die Gesellschaften schon aus eigenem Antrieb getan hatten. Wir können daher sagen, daß, abgesehen von dem Fahrpreis von einem Penny in der 3. Klasse, den das Parlament nur mittelbar und nebenbei festgesetzt hatte, die gewöhnlichen Fahrpreise in England das Ergebnis einer langen Reihe von Versuchen und Irrtümern sind. In bezug auf die zahlreichen Fahrpreismäßigungen für Rückfahrt- und Dauerkarten zum Besuch von Märkten, für Ausflüge, für das Wochenende usw. sind die Eisenbahngesellschaften niemals

irgendwelchen zwingenden Einflüssen von außen unterworfen worden.

Der Leiter des Personenverkehrs einer Eisenbahn ist bei Festsetzung der Fahrpreise niemals an die Beschränkung gebunden gewesen, die für den Leiter des Güterverkehrs bei Festsetzung der Frachtsätze gelten, denn das Gesetz der unterschiedlichen Behandlung, das im allgemeinen den Erfolg hat, daß eine Gesellschaft im Wettbewerb stehende Belange ausgleichen soll, ist niemals auf den Personenverkehr angewendet worden. Ein Kalksteinbruch, 20 Meilen nördlich von einem Eisenwerk gelegen, kann in Wettbewerb mit einem anderen Steinbruch treten, der 30 Meilen südlich liegt, aber wie kann der Inhaber einer Dauerkarte in East Grinstead mit dem in Brighton in Wettbewerb treten? Man kann wohl sagen, daß die Belange der Hauseigentümer an den beiden Orten vergleichbar sind, aber der Hauseigentümer bezahlt nicht den Fahrpreis, und er kann die Eisenbahnverwaltung nicht verklagen. In alten Tagen, als zwischen den zwei Strecken zwischen Glasgow und Edinburgh ein wilder Wettbewerb bestand und für die Fahrt 1. Klasse hin und zurück ein Fahrpreis von einem Shilling erhoben wurde, während die Fahrpreise für die zwischenliegenden Bahnhöfe auf der üblichen Höhe blieben, entschieden die schottischen Gerichte, daß nach dem Gesetz dieses Verfahren zulässig wäre.

Wir können es daher als feststehend betrachten, daß die Fahrpreise im ganzen vor dem Kriege auf Grund geschäftlicher Erwägungen festgesetzt waren, und zwar so, daß sie für die Eisenbahnen den größten Reingewinn ergaben. Bei einem so weiten Gebiet ging es natürlich nicht ohne Ausnahmen ab. Billige Fahrkarten für schiffbrüchige Seeleute, die in ihren Heimathafen zurückkehren, waren natürlich nicht aus wirtschaftlichen Gründen festgesetzt. Der Wettbewerb zwischen den Gesellschaften spielte eine wesentliche Rolle. Die Fahrpreise für den Ausflugsverkehr von London nach Nord-Wales mußten natürlich die Fahrpreise beeinflussen, die für den Ausflugsverkehr nach Scarborough oder Cornwall galten. Die Strecke von Paddington nach Dawlish oder Teignmouth steht tatsächlich im Wettbewerb mit derjenigen von Waterloo nach Lyme Regis or Sidmouth. Die Preise der Dauerkarten weisen erhebliche Verschiedenheiten bei gleichen Entfernungen von den Londoner Bahnhöfen auf. Der Grund dafür ist im wesentlichen der, daß die besuchtesten Orte zuerst berücksichtigt wurden. Später erhoben die Gesellschaften, die weniger reizvolle oder schwerer zugängliche Gegenden durch ihren Verkehr erschlossen, niedrigere Preise, um einen Teil des Verkehrs für sich zu sichern. Natürlich machten die Gesellschaften dabei auch Fehler. Nachdem aber die Benutzer der Eisenbahn einmal ein Recht auf diese Fahrpreise erlangt zu haben glaubten, wagten die Gesellschaften nicht, sie zu berichtigen. Sie gingen dabei von dem Gedanken aus, daß, selbst wenn sie von der Dauerkarte des Ernährers einer Familie keinen Gewinn hatten, die übrige Familie doch den vollen Fahrpreis bezahlen würde, und daß sie die Nahrungsmittel und alles andere, was die Familie brauchte, für sie heranzufördern würde; aber heutzutage bringt der allgegenwärtige Kraftwagen diese Waren heran, und namentlich aus den nähergelegenen Vororten fahren Frauen und Kinder mit der Straßenbahn und dem Omnibus in die Stadt.

Unzweifelhaft ist es schwer, den weiten Spielraum zwischen den Fahrpreisen zu rechtfertigen. Von Brighton nach London bezahlte der Inhaber einer Dauerkarte 1. Klasse, wenn er nur in 40 Wochen im Jahre fünfmal die Woche reiste, vor dem Kriege nur 1 Sh. 6 P. für jede Fahrt. Ein Reisender 3. Klasse, der den gewöhnlichen Fahrpreis bezahlte, aber noch nicht einmal die besten Züge benutzen durfte, bezahlte 4 Sh. 2 P. Der am häufigsten gemachte Fehler bestand darin, daß man unberücksichtigt ließ, bis zu welchem Umfang die übermäßig erniedrigten Fahrpreise diejenigen Reisenden, die ohne sie den vollen Fahrpreis bezahlt hätten, von den gewöhnlichen Zügen ablenkten. Wenn z. B. nach einem Ort A, 120 Meilen von London entfernt, der gewöhnliche Fahrpreis für eine Rückfahrkarte 1 £ gewesen wäre, und wenn Ausflugszüge in der Woche für 5 Sh. verkehrt hätten, wenn z. B. weiter einer von je fünf Fahrgästen den vollen Fahrpreis von 1 £ bezahlt hätte, dann hätte die Eisenbahn für die

Beförderung von fünf Fahrgästen 25 Sh. eingenommen, während sie für einen einzelnen Fahrgast eine Einnahme von 1 £ erzielt hätte. Die überschüssigen 5 Sh. Roheinnahme können also der Eisenbahngesellschaft kaum einen Reingewinn verschafft haben.

Ein deutliches Beispiel dieser falschen Berechnung zeigen die Halbtagesausflüge auf weite Entfernungen mit Schnellzugsgeschwindigkeit in den gewöhnlichen, dem Fernverkehr dienenden Eisenbahnwagen zu sehr niedrigen Preisen. Die Züge waren gut besetzt und ergaben zweifellos eine befriedigende Einnahme auf die Zugmeile bezogen; aber es kam vor, daß Reisende, die in Geschäften von Weston-super-Mare oder Birmingham nach London reisen mußten, ihre Reise bis auf den Nachmittag verschoben und am Ende ihrer Fahrt die für die Rückfahrt gültige Hälfte ihrer Fahrkarte wegwarfen, für die Rückfahrt den vollen Preis bezahlten und trotzdem eine erhebliche Ausgabe ersparten. Dieser Art der ermäßigten Fahrpreise ist allerdings nach dem Kriege nicht wieder aufgenommen worden.

Die Allgemeinheit und sogar die Eisenbahnfachleute selbst würdigen den weiten Spielraum nicht genügend, der in England zwischen dem regelmäßigen Fahrpreis und dem Durchschnittspreis für eine zurückgelegte Meile besteht. Selbst in Frankreich und Deutschland, wo ermäßigte Fahrpreise nicht in dem Umfange wie in England gewährt wurden, betrug der wirklich bezahlte Durchschnittspreis im allgemeinen zwei Drittel des Regelsatzes für die 3. Klasse. Der Verfasser hat schon vor Jahren auf Grund der Grundlagen, die damals vorlagen, die Ansicht ausgesprochen, daß in England der Durchschnittspreis für alle Klassen, bezogen auf eine von einem Reisenden zurückgelegte Meile, dem Betrag von 0,5 Pence näher läge als dem Betrag von 0,6 Pence, wobei zum Vergleich berücksichtigt werden mußte, daß der Regelsatz für die 3. Klasse ein Penny die Meile war. Diese Schätzung wird bestätigt durch die ausführliche, aber immer noch allzu dürftige Statistik, die neuerdings vom Verkehrsministerium herausgegeben wird. Der statistische Bericht für 1923 zeigt, daß die Durchschnittseinnahme auf die Personenmeile in allen Klassen bei den Regelsätzen etwa 1,4 Pence beträgt, während theoretisch der Regelsatz 2½ Pence für die Meile in der 1. Klasse und 1½ Pence in der 3. Klasse ist. Im übrigen reisen so viele Fahrgäste der 1. Klasse nicht auf gewöhnliche Fahrkarten, sondern auf Dauerkarten oder auf „traders tickets“¹⁾, daß die Durchschnittseinnahme für die Personenmeile in der 1. Klasse nur ein Penny ist. Ähnlich drücken in der 3. Klasse Arbeiter- und Dauerkarten den Durchschnitt auf 1½ Penny bis 0,93 Pence. Im Durchschnitt aller Klassen und aller Arten von Fahrkarten ergibt sich gegenwärtig ein Durchschnittspreis für die zurückgelegte Meile von 0,935 Pence. In anderen Worten: der tatsächlich bezahlte Fahrpreis für die Personenmeile beträgt nur 62 % des gewöhnlichen Fahrpreises der 3. Klasse. Wenn angenommen wird, daß vor dem Kriege dasselbe Verhältnis zwischen dem Regelpreis für die 3. Klasse, ein Penny die Meile, und dem Durchschnittssatz, der von allen Reisenden auf die Meile tatsächlich bezahlt wird, bestanden hat, wäre die obengenannte Zahl 0,62 Pence gewesen. Aber der wirklich gezahlte Durchschnitts-Fahrpreis liegt jetzt zweifellos dem gewöhnlichen Fahrpreis der 3. Klasse näher als vor dem Kriege; denn viele der billigsten Fahrpreise sind abgeschafft worden, und die ermäßigten Fahrpreise für Arbeiter und für Ausflügler sind stark erhöht worden. So kann man mit Sicherheit annehmen, daß die Durchschnittseinnahme der Eisenbahnen für die Beförderung eines Reisenden auf eine Meile im Jahre 1914 den Betrag von 0,55 Pence nicht überschritt.

Es ist bemerkenswert, daß in den Vereinigten Staaten, wo die Reisen sich auf weite Entfernungen erstrecken, wo das Dauerkartenwesen wenig entwickelt ist und wo es kaum Ausflugskarten zu ermäßigten Preisen gibt, der Regelsatz und der Durchschnittssatz kaum voneinander abweichen. Der Regelsatz im Osten, wo der Personenverkehr am dichtesten ist, beträgt 3 Cents; er ist allerdings im Süden und im Westen erheblich höher; der Durchschnittssatz beträgt aber auch 3 Cents. So sehr die Vereinigten Staaten von Großbritannien in dieser Beziehung abweichen, besteht doch in zwei anderen Beziehungen große Ähnlichkeit zwischen ihnen, nämlich insofern, als es in beiden nur zwei Klassen gibt, die man in Amerika 1. Klasse, entsprechend der englischen 3. Klasse, und „Pullman“ nennt, und daß der Unterschied im Fahrpreis zwischen beiden viel geringer ist als in anderen Ländern. In England ist der Fahrpreis der 1. Klasse auf 166 % des Fahrpreises der 3. Klasse festgesetzt, in Amerika ist der Unterschied noch erheblich geringer. In Frankreich kostet die 1. Klasse 2½ mal soviel wie die 3., aber die 1. und 2. Klasse wird stärker benutzt, weil die Schnellzüge keine 3. Klasse führen. In Deutschland gibt es vier Klassen, aber viele langsam fahrende Züge führen keine 1. Klasse und schnell fahrende Züge keine 4. Klasse. Vor dem Kriege beliefen sich die Fahrpreise auf 7 Pf., 4,5 Pf., 3 Pf. und 2 Pf. für 1 km in den vier Klassen. Das Verhältnis des höchsten zum niedrigsten Fahrpreis war also 3½ : 1. Natürlich wurde die 1. Klasse nur wenig

benutzt. Im Jahre 1923 wurde eine Verkehrssteuer eingeführt, die zwischen 16 und 10 % je nach der Klasse schwankte, und die Fahrpreise wurden auf 19,6 Pf., 9,9 Pf., 3,3 Pf. und 2,2 Pf. erhöht, wodurch jenes Verhältnis auf 8 : 1 stieg. Natürlich war infolgedessen die 1. Klasse noch leerer als vorher. Ein Bericht aus neuerer Zeit zeigt, daß von 10 000 Reisenden nur 6 den Fahrpreis 1. Klasse bezahlten. Aber seit dem März 1924 ist dieses Mißverhältnis durch eine scharfe Herabsetzung der Fahrpreise in den höheren Klassen und eine Erhöhung des Preises in den beiden unteren Klassen verringert worden. Die Fahrpreise sind jetzt 9 Pf., 6 Pf., 4,5 Pf. und 3 Pf., und das genannte Verhältnis ist nunmehr 3 : 1. Es kann kaum zweifelhaft sein, daß selbst dieses noch einen zu großen Unterschied bedeutet.

Wie schon ausgesprochen, werden die Preise für den Güterverkehr von der Eisenbahngesellschaft abgestuft. Wenn Zigarren und Seide versandt werden sollen, müssen sie die höchsten Frachtsätze bezahlen; aber die Reisenden teilen sich selbst den einzelnen Klassen zu. Ein kleiner Bruchteil von ihnen wählt die bequemste Beförderungsart, ohne Rücksicht auf den Preis. Die meisten Reisenden reisen so billig wie sie können, indem sie den Grundsatz eines sagenhaften englischen Adligen befolgen, der, gefragt, warum er 3. Klasse reise, antwortete: „weil es keine 4. gibt“. Aber zwischen diesen beiden Gegensätzen gibt es eine sehr erhebliche Zahl von Reisenden, die zwischen zwei Klassen schwanken, indem sie die größere Bequemlichkeit des Reisens gegen den Unterschied im Fahrpreis abwägen, und es lohnt wohl für die Eisenbahngesellschaften, daß sie sich anstrengen, diese Reisenden für sich zu gewinnen. Nach langen Versuchen und Irrtümern sind die englischen Eisenbahngesellschaften zu dem Schluß gekommen, daß Fahrpreise im Verhältnis von 3 : 5 die lohnendsten Ergebnisse bringen, denn obgleich häufig in den Zeitungen gefragt wird, warum die Eisenbahngesellschaften leere Abteile 1. Klasse verkehren lassen, wissen doch die Eisenbahnbeamten sehr wohl, warum sie das tun. Es ist ihnen sehr wohl bekannt, daß die Mehrkosten für die Beförderung eines Abteils 1. Klasse nur sehr gering sind; daß, wenn im Durchschnitt jedes Abteil nur einen Penny die Meile mehr einbringt, die Mehrkosten für den Verkehr dieses Abteils mehr als gedeckt werden.

Die Güterfrachtsätze, auf die Meile bezogen, nehmen in fast allen Ländern bei zunehmender Entfernung ab. In den meisten Ländern sind die Regelsätze entsprechend den Höchstsätzen in den englischen Gesetzen von 1891 und 1892 auf dieser Grundlage berechnet, und der Grundsatz gilt weiter bei der Festsetzung von Ausnahmesätzen. Vor dem Kriege hatte Deutschland abgestufte Tarife nur für gewisse Arten des Verkehrs. Seit 1921 sind sie für alle Klassen eingeführt, aber dieser Grundsatz wird in der Regel nicht auf den Personenverkehr angewendet. Österreich und Italien sind allerdings Ausnahmen, und Rußland hat vor etwa 20 Jahren Fahrpreise eingeführt, die mit der Entfernung außerordentlich schnell abnahmen. Eine solche Festsetzung der Personen-Fahrpreise erscheint richtig vom Standpunkt der Eisenbahnen, denn es kostet sicher nicht so viel, einen Reisenden 200 Meilen weit zu fahren, als 20 Reisende jeden 10 Meilen weit; vom Standpunkt des Reisenden gilt dies gleichfalls, denn je länger die Reise ist, desto schwerer fällt der Fahrpreis ins Gewicht. Aber es gibt auch Gründe für eine Festsetzung der Fahrpreise im entgegengesetzten Sinn. Ein Reisender auf kurze Entfernung fährt gewöhnlich hin und zurück. Ein Reisender auf weite Entfernung beabsichtigt meist längere Zeit von seiner Heimat wegzubleiben, und je länger er wegbleibt, um so niedriger sind die Fahrkosten im Verhältnis zu seinen gesamten Ausgaben.

Auf den Londoner Untergrundbahnen sind alle Fahrpreise nach einem gleitenden Satz berechnet. Aber die Untergrundbahnen haben in der Regel nur gewohnheitsmäßige Reisende. In diesen Fällen rechtfertigen also zweifellos soziale Gesichtspunkte die Annahme eines Grundsatzes für die Berechnung der Fahrpreise. Es ist besser, daß jemand, der im Innern von London arbeitet, 10 Meilen von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt als nur 5 Meilen, aber er kann für seine tägliche Fahrt nur eine beschränkte Zeit und einen beschränkten Geldbetrag aufbringen. Vom Standpunkt der Eisenbahnen ist dieser Grundsatz ebenfalls berechtigt. Nicht nur sind die Anlagekosten der Eisenbahnen in der Regel in größerer Entfernung vom Mittelpunkt niedriger, sondern die Züge müssen unter allen Umständen bis an die Endpunkte der Strecke fahren, und es lohnt sich für die Eisenbahnen, sie bis an diesen Endpunkt so voll wie möglich verkehren zu lassen.

Es ist früher in diesem Kapitel darauf hingewiesen worden, daß die englischen Fahrpreise fast gänzlich das Ergebnis wirtschaftlicher Erwägungen sind, die von Geschäftsleuten mit langjähriger Erfahrung angestellt worden sind. Eine bemerkenswerte Ausnahme findet sich bei den Arbeiterzügen. Arbeiterzüge wurden vor etwa 50 Jahren eingeführt, als die Große Ostbahn ihren Londoner Endbahnhof von Shoreditch nach Liverpool Street verlegte und aus diesem Anlaß eine große Anzahl von Arbeiterwohnungen abbrach. Das Parlament legte der Gesellschaft die Verpflichtung auf, neue Ersatzwohnungen in Enfield

¹⁾ Siehe Nr. 49 dieser Ztg. v. 28. XII. 22.

zu bauen und zwei Züge täglich zu ganz niedrigen Fahrpreisen für die aus ihren Häusern vertriebenen Arbeiter verkehren zu lassen. Es zeigte sich in diesem Falle, wie es seitdem öfters vorgekommen ist, daß die vertriebenen Arbeiter nicht in die neuen Wohnungen übersiedelten, daß letztere vielmehr von einer ganz anderen Klasse der Bevölkerung bezogen wurden; aber die billigen Fahrpreise übten eine große Anziehungskraft aus. Arbeiterwohnungen entstanden zu Hunderten, und zwei Züge reichten bei weitem nicht aus, um die Arbeiter zu befördern. Mehr und mehr Züge mußten eingelegt werden, um den entstehenden Verkehr zu bedienen. Diese Vorgänge fanden Nachahmung; menschenfreundliche Maßnahmen auf Kosten anderer haben immer etwas Bestrickendes. Jedesmal wenn eine Eisenbahngesellschaft beim Parlament Anträge stellt, ihre gesetzlichen Rechte zu erweitern, wurde ihr die besondere Verpflichtung auferlegt, Arbeiterzüge verkehren zu lassen. Das schon erwähnte Gesetz von 1883, billige Züge betreffend, legte diese Verpflichtung allgemein allen Eisenbahngesellschaften auf.

Das englische Beispiel ist auf dem Festland befolgt worden. In Belgien, wo die Züge so langsam fahren und die Entfernungen, auf welche Arbeiter reisen, so lang sind, daß ein Arbeiter manchmal täglich 16 Stunden von zu Hause abwesend ist, ist dieser Grundsatz aufs Äußerste durchgeführt worden; und doch kann man kaum glauben, daß Arbeiterzüge berechtigt sind, sowohl von wirtschaftlichen, wie von sozialen Gesichtspunkten aus betrachtet. Zunächst der wirtschaftliche Gesichtspunkt: Unter heutigen Verhältnissen sind die Kosten für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ein ebenso unvermeidlicher Bestandteil der Ausgaben wie die Wohnungsmiete. Der Lohn sollte also so hoch sein, daß der Arbeiter für beide Notwendigkeiten einen angemessenen Betrag aufbringen könnte. Abgesehen von den gegenwärtig geltenden Gesetzen, die eine Höchstmiete festsetzen, hat noch niemals jemand die Forderung erhoben, daß die Hausbesitzer Wohnungen an Arbeiter zu Preisen vermieten sollen, die nicht die Ausgaben des Hausbesitzers decken. Warum sollte dann eine Eisenbahn Arbeiter zu Preisen befördern müssen, die nicht ihre Ausgaben decken? Daß dies bei den Arbeiterzügen nicht der Fall ist, kann durch die Tatsache als bewiesen angesehen werden, daß die Eisenbahngesellschaften solche Züge nicht aus eigenem Antrieb einführt haben. Die Regelung stützt sich vielmehr auf den veralteten Gedanken, daß die niederen Klassen von denen, die reicher sind als sie, unterstützt werden müßten, daß die Reichen den Armen nicht nur Gerechtigkeit zuteil werden lassen sollten, sondern etwas, was der Wohltätigkeit sehr nahe kommt. In Amerika, wo der Gedanke nicht gilt, daß körperliche Kraft in sozialer Beziehung weniger geschätzt wird als Geisteskräfte, gibt es keine Arbeiterfahrkarten.

Die Einwände vom sozialen Gesichtspunkte gegen ermäßigte Arbeitertarife sind ebenso ernst zu nehmen. Die Einführung von Arbeiterzügen kann nur verlangt werden, wenn an einem bestimmten Ort sehr erhebliche Mengen von Arbeitern zusammengedrängt sind. Ist einmal ein billiger Zug eingestellt, so werden weitere Arbeiter angelockt, und das Ergebnis ist, daß Groß-London in Städte mit wohlhabender Bevölkerung und in Städte der Armen eingeteilt wird. In dem dichtbevölkerten Teil des Ostens und Nordostens von London sind die Häuser der alten Kaufherren von ihren früheren Bewohnern geräumt und in Arbeiterwohnungen geteilt worden, für die sie durchaus ungeeignet sind. Es gibt in diesen Stadtteilen keine höher gebildeten Bürger mehr, die Zeit für öffentliche Angelegenheiten hätten, und die Selbstverwaltung dieser Stadtteile leidet darunter. Liegt eine solche Verteilung der Bevölkerungsklasse so im öffentlichen Interesse, daß sie künstlich gefördert werden sollte?

Weiter: Was ist ein Arbeiter? Die älteren englischen Gesetze, die sich mit diesem Gegenstand befassen, sprechen von einem Handarbeiter. Diese Erläuterung verlor für die Praxis ihre Bedeutung. Die sich drängende Menge auf einem schlecht beleuchteten Bahnhofe auf ihre Eigenschaft als Arbeiter in diesem Sinne zu überwachen, ist unmöglich. Heute kann man in England sagen, daß ein Arbeiter ein Mensch ist, der einen Zug benutzt, welcher sein Ziel vor einem gewissen Zeitpunkt, gewöhnlich 8 Uhr morgens, erreicht, und infolgedessen kann ein Standinhaber in der Markthalle, der einem für gewöhnlich nicht bedürftigen Teil der Bevölkerung angehört, der aber aus geschäftlichen Gründen zeitig am Tage unterwegs sein muß, den Vorteil der Arbeiterzüge für sich in Anspruch nehmen; aber eine Schreibmaschinendame, die nur ein sehr niedriges Gehalt bezieht, muß den erhöhten Fahrpreis bezahlen oder eine Stunde an einem Wintermorgen in einer Kirche warten, bis ihr Büro eröffnet wird. In Belgien ist ein Arbeiter ein Mann, der körperliche Arbeit leistet. So hat der Fahrer eines Straßenbahnwagens den Vorteil von den Arbeiterfahrkarten, während der Schaffner, der einen niedrigeren Lohn bezieht, davon ausgeschlossen ist. Die zwei Begriffsfestsetzungen weichen nicht viel von einander ab. Im allgemeinen beginnt körperliche Arbeit zeitig am Tage. Büroarbeiter und Verkäufer fangen erst später an zu arbeiten. Die Handarbeiter, seien sie auch noch so hoch bezahlt, fahren zu billigen Fahrpreisen; für

andere Klassen, seien sie auch noch so niedrig bezahlt, gelten sie nicht.

Wenn auch die Fahrpreise für Arbeiter nur wenig berechtigt sind, so sind sie doch in England zu tief eingewurzelt, als daß sie abgeschafft werden könnten. Seit Einsetzen des Tarifbeirates sind sie aber auf eine verständlichere Grundlage gestellt worden, und in einigen Fällen der letzten Zeit hat das Parlament den Fahrpreis für Arbeiter so festgesetzt, daß der einfache Preis für Hin- und Rückfahrt bezahlt wird.

Man kann annehmen, daß bei Festsetzung der neuen Fahrpreise nicht nur für Arbeiter, sondern für Reisende aller Art das Tarifgericht keine umstürzenden Änderungen an der Lage vornehmen wird, die durch lange Überlieferung geschaffen worden ist, wenn es auch einige auffallende Unstimmigkeiten beseitigen und bestrebt sein wird, größere Gleichmäßigkeit herbeizuführen, als bisher bestanden hat. Es liegt jedoch eine Frage vor, die ganz neu, aber von der äußersten Wichtigkeit ist, und die das Tarifgericht sicher nicht umgehen kann. Frachtsätze und Fahrpreise im ganzen, sagt das Gesetz von 1921, sollen derart sein, daß sie jeder Eisenbahngesellschaft eine gewisse Reineinnahme gewährleisten; aber wieviel von der Gesamteinnahme soll der Personenverkehr, wieviel soll der Güterverkehr dazu beitragen? Auf welcher Grundlage soll die Einnahme auf beide Verkehrsarten verteilt werden? Soll die Frage von dem Standpunkt aus erörtert werden, was schlechthin als gerechtfertigt gilt, oder soll das Gericht in Rücksicht ziehen, daß öffentliche Belange z. B. den Ausgleich einer allgemeinen Herabsetzung der Frachtsätze durch eine entsprechende Erhöhung der Fahrpreise fordern oder umgekehrt? Oder soll die Frage etwa von dem Gesichtspunkt aus erörtert werden, welche Höchstpreise der Verkehr ertragen kann, eine Frage, die der im praktischen Dienst stehende Eisenbahnbeamte vermutlich besser beantworten kann, als ein noch so weises Gericht? Soweit die theoretische Seite der Frage; aber wenn wir die praktische Seite betrachten, ergeben sich sogar noch größere Schwierigkeiten. Es besteht nicht nur keine Statistik, aus der man ersehen könnte, welcher Teil der Reineinnahmen einer Eisenbahngesellschaft aus dem Güterverkehr, welcher aus dem Personenverkehr herrührt, und es kann auch keine Verteilung der Ausgaben vorgenommen werden, auf Grund deren eine solche Statistik aufgestellt werden könnte.

Die Schwierigkeit dieser Frage ist in England größer als in irgend einem anderen Lande, denn obgleich niemand mit nur einigermaßen genügender Wahrscheinlichkeit die Frage beantworten kann, welcher Teil der Reineinnahmen die englischen Eisenbahnen aus dem Personenverkehr beziehen, ist doch jedermann überzeugt, daß dies ein sehr erheblicher Bruchteil ist, wenn er, auch selbst nach der Gruppenbildung, unter den vier Gruppen sehr erheblich schwankt. Andererseits werden in vielen Ländern Personenzüge als ein notwendiges Übel angesehen, bei dem an einen Reingewinn gar nicht zu denken ist. In den Vereinigten Staaten trifft das sicher für einen großen Teil des Landes und für fast alle Eisenbahngesellschaften zu. In Deutschland wurde kürzlich zugegeben, daß der Personenverkehr ein Zuschußbetrieb sei. Wahrscheinlich gibt es wenige Länder, wo er einen nennenswerten Gewinn abwirft. Indien ist eine solche Ausnahme, aber zwei Züge am Tage, die unmäßig lang sind, übermäßig stark besetzt sind und sehr langsam fahren, bedeuten keine Störung für den Güterverkehr; sie bringen aber eine sehr erhebliche Einnahme auf die Zugmeile, selbst wenn der Fahrpreis nur einen Penny für 4 Meilen beträgt.

In den vorhergehenden Darlegungen sind eine Anzahl Aufgaben berührt worden, die eher oder später von dem Tarifgericht gelöst werden müssen. Bei vielen von ihnen wird einige Zeit vergehen, ehe sie in Angriff genommen werden. Sonst müßte der Tag, auf dem nach dem neuen Gesetz die neuen Frachtsätze und Fahrpreise in Kraft treten sollen, hinausgeschoben werden, bis die jetzigen sachverständigen Zeugen überaltert oder tot wären. Als Rasselas alle die Eigenschaften dargelegt wurden, die ein Philosoph besitzen müßte, sagte er: „Wer kann denn ein Philosoph sein?“ Wahrscheinlich wird der Eisenbahnfachmann, wenn er alle die angedeuteten Aufgaben zu lösen versucht, ebenfalls sagen: „Wer kann denn ein Mitglied des Tarifgerichtes sein?“

* * *

Der statistische Bericht des englischen Verkehrsministeriums für August 1924, der erschien, als das Buch von Acworth gedruckt wurde, zeigt, daß im Februar 1924 die durchschnittliche Einnahme für die Personenmeile in allen Klassen von 0,935 Pence auf 0,840 Pence gefallen war. Demnach beträgt der Durchschnitts-Fahrpreis aller Klassen nur 56 % des vollen Regelsatzes für die 3. Klasse. In runden Zahlen gesprochen, wird der Durchschnittsreisende in England zwei Meilen für denselben Fahrpreis befördert, den er in Amerika für eine Meile bezahlen muß; die durchschnittliche Tonne Frachtgut wird in Amerika zwei Meilen für denselben Preis befördert, der in England für die Beförderung auf eine Meile zu bezahlen ist.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Dezember 1925.
I. Verkehr und Betrieb. Der Güterverkehr ging besonders von Mitte Dezember ab ständig zurück, obwohl bei der Einschränkung und teilweisen Einstellung des Verkehrs auf den Binnenwasserstraßen infolge Eisgang und Hochwasser mit einer Verkehrssteigerung hätte gerechnet werden können. Der Einfluß der immer noch zunehmenden Betriebseinschränkungen und Stilllegungen in der Industrie, die fortgesetzt steigende Zahl der Konkurse und Geschäftsaufsichten und der Umstand, daß bei der schlechten Beschäftigungslage viele Unternehmungen die Zeit um Weihnachten und Neujahr als willkommene Gelegenheit benutzten, ihre Betriebe bis Anfang Januar zu schließen, machte sich im Güterverkehr auffällig bemerkbar. Viele Massengüter, besonders auch solche, die in Zeiten unbehinderten Wasserstraßenverkehrs wenigstens bis zu den Umschlagplätzen mit der Eisenbahn befördert werden, kamen überhaupt nicht zur Beförderung.

So betrug der Rückgang in den Verladungen künstlicher Düngemittel gegenüber dem Vormonat November fast 1100 Wagen, gegenüber dem Dezember des Vorjahres sogar über 9700 Wagen, eine Folge der dauernd unzureichenden Abnahme der deutschen Landwirtschaft. Nur in Kali und in Stickstoffen hielt sich der Auslandsabsatz auf zufriedenstellender Höhe. Die sonst zum Wasserverschlag nach Aken laufenden Ammoniakzüge der Leuna-Werke wurden wegen der Einstellung der Schifffahrt nach Duisburg Ruhrort durchgeführt. Infolge Vereisung der Weser wurden sechs Kalisonderzüge vom Südhaz nach der Unterweser gefahren.

Der Rückgang der Kartoffelbeförderung belief sich auf etwa 11 500 Wagen gegenüber dem Vormonat.

Brotgetreide und Mehl, wovon etwa 1690 Wagen weniger als im November verladen wurden, sind infolge des Einfuhrschränkungs systems in beachtenswerten Mengen ins Ausland gegangen, jedoch verschlechterte sich wiederum der Inlandsabsatz mit Rücksicht auf die äußerst ungünstige Preisgestaltung.

Die Zuckerrübenverarbeitung der Ernte 1925 ist zum großen Teil schon beendet. Es waren wieder 202 000 Wagen weniger als im November für die Beförderung von Zuckerrüben und Schnitzeln, aber fast 13 900 Wagen mehr als im Dezember des Vorjahres erforderlich.

Trotz der günstigen Verfrachtung von Zuckerrüben blieb der Zucker Versand gegenüber November um fast 10 900 Wagen zurück.

Das Baugewerbe liegt still. Starker Rückgang an Transporten von Baustoffen war die Folge, z. B. ist die Beförderung von Zement von 19 400 Wagen im November auf 8 300 Wagen im Dezember zurückgegangen.

Die regelmäßig einsetzende außerordentliche Steigerung des Expres- und Eilgutverkehrs aus Anlaß des Weihnachtsgeschäfts erreichte nur mäßigen Umfang. Der Frachtstückgutverkehr ging weiter zurück.

Insgesamt ist die arbeitstägliche durchschnittliche Gestellziffer von Wagen um über 21 000 Wagen gegen den Monat November gesunken. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Wagengestellung wurden im Dezember über 316 000 weniger offene Wagen und fast 65 000 weniger gedeckte Wagen gegenüber November gestellt. Ende des Monats war ein Drittel aller Güterwagen außer Betrieb, wodurch die Betriebsgleise, besonders in den südlichen Bezirken, stark belastet wurden. Die Zahl der Güterzüge ging dementsprechend gegen den Vormonat zurück, jedoch wurden, um Verkehrsschädigungen zu vermeiden, entsprechende Fahrplanverbesserungen eingeführt.

Entgegen dieser allgemeinen Abwärtsbewegung des Güterverkehrs traten infolge besonderer Anlässe auf einzelnen Teilen des Netzes vorübergehend starke Belastungen auf. So wurden Kohlen in etwas größerem Umfang als im Vormonat befördert (etwa 52 000 Wagen mehr). Eingerechnet ist dabei ein etwa 5prozentiger Rückgang in den Verladungen Deutsch-Oberschlesiens. Dieses erhöhte Frachtaufkommen war bedingt zum Teil durch die Einschränkung der Binnenschifffahrt, zum Teil auch durch erhöhten Hausbrandbedarf. Die Kohlenwagengestellung war in der Ruhr aus den gleichen Gründen sehr hoch; in der dritten Dezemberwoche betrug sie für den Brennstoffversand z. B. 26 872 (November 25 883). Am 16. Dezember wurde eine Gestellung von 28 533 Wagen (zu 10 t) erreicht, und damit die höchste Zahl seit Juli 1924. Die Leerwagenbeförderung von Süden war entsprechend stark, so daß durch Bezirk Frankfurt (Main) an einigen Tagen 24 O-Wagenzüge Richtung Ruhr liefen.

Ähnlich entwickelte sich die Betriebsbelastung in Oberschlesien in Auswirkung des Stillstandes der Oderschifffahrt und des Zollkampfes mit Polen.

Infolge des Versagens der Elbschifffahrt seit 8. Dezember stieg die Belastung in den Hamburger Rangierbahnhöfen außerordentlich.

Da und dort führte auch der Schneefall dazu, daß bis dahin vom Kraftwagen bedienter Verkehr auf die Eisenbahn zurückfiel. Die seit März 1922 zwischen den Berliner Innen- und Ringbahnhöfen bestehende Verkehrsbedienung mittels Kraftwagens wurde mit Wirkung vom 31. Dezember 1925 auf den billigeren Schienenweg zurückverlegt.

Von technischen Neuerungen im Betriebe ist zu erwähnen, daß zwischen dem Juliusschacht bei Dittersbach und Piesteritz ein Zug mit Großgüterwagen probeweise befördert wurde; die Versuche sind jedoch wegen Schwierigkeiten bei der Entladung in Piesteritz noch nicht abgeschlossen.

Die Witterungseinflüsse machten sich auf die Durchführung des Betriebes außerordentlich stark geltend. Anfang Dezember und zwischen dem 15. und 21. führten Schneeverwehungen sowie Frost (bis zu 25°) zu erheblichen Störungen im Zug- und Rangierdienst. Die Schwierigkeiten wurden aber dadurch überwunden, daß Zugbildungen zur Entlastung notleidender Stellen geändert, Umleitungen vorgenommen und Rangierarbeiten von anderen, ursprünglich nicht dazu vorgesehenen Bahnhöfen übernommen, die Zugstärke vielfach herabgesetzt und Sonntagsarbeit geleistet wurden.

Das etwa Mitte Dezember einsetzende Tauwetter mit riesigen Niederschlägen verursachte sehr zahlreiche Rutschungen und Hochwasserschäden, vor allem in den Bezirken Osten, Magdeburg, Trier, Mainz, Köln und Regensburg.

Durch einen Erdrutsch bei Bahnhof Rosengarten an der Strecke Berlin-Frankfurt (Oder) wurden am 27. Dezember die beiden Gleise Berlin-Frankfurt (Oder) gesperrt. Der durchgehende Personenverkehr Richtung Schlesien und Bentschen wurde über Cüstrin, der Güterverkehr über Cüstrin bzw. Cottbus umgeleitet, während der Lokalverkehr durch Pendelbetrieb und Umsteigen abgewickelt wurde. Die Aufräumarbeiten und Wiederherstellungsarbeiten werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Ende Dezember war der Betrieb infolge von Rutschungen und Hochwasserschäden noch auf folgenden Strecken unterbrochen: 1. Hauptbahnen: Börssum-Schladan, Wegeleben-Hedersleben, Langelsheim-Neuekrug, Hagen Eckesey-Vorhalle, Hagen Eckesey-Hengstey, Leutesdorf-Neuwied, Mülheim-Heißen-Dahlhausen (Ruhr), Karthaus-Oberbillig, Türkismühle-Bad Münster a. Stein; 2. Nebenbahnen: Schwarzfeld-St. Andreasberg, Brilon Wald-Corbach, Dören-Heimbach, Pünderich-Traben-Trarbach und Wengerohr-Berncastel-Cues. Wegen dieser Störungen mußten viele Züge umgeleitet werden. Viele außerdem gefährdete Streckenteile wurden mit verminderter Geschwindigkeit befahren.

Infolge von Sturmschäden an elektrischen Fahrleitungen, besonders am 24. und 30., mußte auf Strecke Halle-Leipzig Dampfbetrieb eingerichtet werden.

Mittelbare Folgen des Unwetters zeigten sich im Übergangsverkehr nach Frankreich und Belgien, da dort ebenfalls viele Wasserschäden eintraten.

Die Betriebsentwicklung ist durch folgende Angaben gekennzeichnet:

	Nov. 1925	Okt. 1925
Geleistete Zugkm.		
a) Personenverkehr	27 146 000	28 436 000
b) Güterverkehr	16 889 000	18 755 000
c) Dienstzüge	353 000	368 000
	44 388 000	47 559 000
Wagenachskm.		
a) Personenverkehr	742 229 000	800 530 000
b) Güterverkehr	1 250 017 000	1 448 105 000
c) Dienstzüge	9 289 000	9 647 000
	2 001 535 000	2 258 282 000

Leistungen einiger Rangierbahnhöfe (im täglichen Durchschnitt)

	Dezember 1925	November 1925
Hamm Vbf.	4 400 Wagen	4 400 Wagen
Mannheim	3 700 „	3 600 „
Wustemark	3 400 „	3 200 „
Zurückgestaute Wagen (im tägl. Durchschn.)	250 „	80 „
Überzählige Wagen (im tägl. Durchschnitt)	70 800 „	52 300 „
Schadwagen in Betriebs- gleisen (am Schluß des Monats)	39 000 „	40 800 „

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverkehr.

Im Dezember wurden nachstehende, an bestimmte Mindestmengen gebundene und dem Wettbewerb mit anderen Verkehrswegen dienende Ausnahmetarife eingeführt: a) ein Ausnahmetarif (13) für überseeisch eingeführtes Roh- und Reibbenzin von Hamburg-Wilhelmsburg nach schwedischen Stationen, b) ein Ausnahmetarif (15) für überseeisch eingeführtes Erdöl (Petroleum) von Hamburg-Wilhelmsburg nach dänischen Empfangsstationen, c) der bis zum 30. April 1926 befristete A.T. 93 für schwefelsaures Ammoniak von Kötzenschen und Corbetta nach Duisburg-Ruhrorter Häfen zur Weiterbeförderung auf dem Rhein nach Holland, d) der A.T. F1 für Aluminiumoxyd aus Frankreich von Wintersdorf Grenze nach Bitterfeld. Neu herausgegeben wurden ferner der A.T. 8a für marinierte Seefische zur Verwendung im Deutschen Reich beim Versande von Binnenstationen und ein Reexpeditionstarif für gehechelten und ungehechelten russischen Flachs ab Königsberg (Pr.). A.T. 8a gilt im Versande von Altenburg (Thür.), Berlin, Brandenburg (Havel), Halle (Saale), Hannover und Wesel nach allen Reichsbahnstationen und gewährt gegenüber der allgemeinen Stückgutklasse und der Ladungsklasse B bis zu 25 % Ermäßigung. Er sieht ferner eilgutmäßige Beförderung zu Frachtsätzen auch in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März vor und soll den binnenländischen Seefischmarinieranstalten den Absatz erleichtern.

Der dem Ausbau des deutsch-russischen Eisenbahnverkehrs dienende Reexpeditionstarif für russischen Flachs nach deutschen Verbrauchsstationen mußte nach Lage der Verhältnisse auf den Versand von Königsberg (Pr.) beschränkt werden.

Die Durchfuhrtarife wurden dem wechselnden Bedürfnis angepaßt.

An Änderungen bereits bestehender Ausnahmetarife von allgemeinerem Interesse ist hervorzuheben: Die Geltungsdauer der A.T. 11 und 41 für Düngemittel, des A.T. 5a für rohe Steine zum Wegebau usw. und des Nottarifs für Lebensmittel wurde auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. März d. J. verlängert. Von einer Änderung der zunächst nur bis Ende Dezember v. J. zugestandenen prozentualen Ermäßigungen des Nottarifs wurde abgesehen. Die Frachten der A.T. 44a (Getreide usw.) und 44b (Borax usw.) für den Verkehr mit den Rheinschlagplätzen Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe und Kehl wurden im Wettbewerb mit dem linksrheinischen Wege weiter herabgesetzt. — A.T. 81a für Zucker raffine zur Ausfuhr über den Oderumschlagplatz Tschicherzig wurde auf Rohzucker der Klassen B und C und den Verkehr über die Umschlagplätze Glogau, Breslau Stadthafen und Pöpelwitz ausgedehnt.

Mit Gültigkeit vom 14. Dezember v. J. wurden ferner im Verkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern, sowie deutschen Stationen einerseits und den Seehafenstationen Hamburg Hgb und Bremen andererseits für Frachtgut in Ladungen (außer Kohlen, Koks und Briketts) die Frachten im Rückvergütungswege auf den geschlossenen Reichsbahnweg unter besonders veröffentlichten Bedingungen übernommen, die sich bei der Beförderung über ausländische Wege nach oder von Triest oder Fiume ergeben. Die gleiche Regelung ist seit dem 15. Dezember für Frachten in Kraft die sich im Verkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei, Polnisch-Oberschlesien, Polen und darüber hinaus gelegenen Ländern einerseits und der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, dem Saargebiet und Belgien andererseits über ausländische Bahnwege ergeben.

III. Finanzen. Im Monat November 1925 sind folgende Betriebsergebnisse erzielt worden:

I. Einnahmen:

1. Personenverkehr	98 931 000 RM.
2. Güterverkehr	230 255 000 "
3. Sonstige Einnahmen	30 521 000 "
zusammen	359 707 000 RM.

II. Ausgaben:

1. Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- u. Werkstättenarbeiter)	206 891 000 RM.
2. Sächliche Ausgaben	100 396 000 "
3. Zinsendienst	700 000 "
4. Außerordentliche Ausgaben (für werbende Anlagen)	22 256 000 "
5. Dienst der Reparationsschuldverschreibungen	49 796 000 "
zusammen	380 039 000 RM.

Der Verkehr auf der Reichsbahn hat infolge der Schwierigkeiten des gesamten Wirtschaftslebens den in Herbstmonaten üblichen Umfang nicht erreicht. Hierdurch ergaben sich gegen-

über den Erwartungen nach dem Voranschlag für Monat November 1925 insbesondere im Güterverkehr größere Einnahmeausfälle. Die monatliche Zahlung für den Reparationsschuldverschreibungsdienst konnte infolgedessen nur unter Heranziehung der in den Vormonaten angesammelten Rückstellungen geleistet werden. Daneben wurde das im Monat November 1925 erzielte Ertragnis aus der Beförderungsteuer ordnungsmäßig an den Generalagenten für die Reparationszahlungen abgeführt.

Daß die gespannte Wirtschaftslage noch fortbesteht, lassen die vorliegenden Teilergebnisse des Monats Dezember 1925 erkennen.

IV. Personalfragen. Der Gesamtpersonalstand betrug Ende November 1925 729 702 Köpfe, gegenüber im Oktober 1925 732 004 Köpfe. Während in der letzteren Zahl 46 920 Aushilfs- und Zeitarbeiter enthalten waren, sind in der Zahl 729 702 44 731 Aushilfs- und Zeitarbeiter enthalten. Hiernach haben die Aushilfs- und Zeitarbeiter um 2189, die Zahl der ständigen Kräfte um 118 abgenommen.

Die vom Schlichter in dem Lohnstreit*) für den 3. Dezember 1925 anberaumten Verhandlungen endigten mit einem Vergleich auf folgender Grundlage:

Die am Lohnarbitravertrag beteiligten drei Tarifgewerkschaften überreichen ihre Forderungen alsbald der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die sich ihrerseits bereit erklärt, in Verhandlungen mit den Gewerkschaften einzutreten; das Verfahren ist damit erledigt.

Neue Lohnverhandlungen fanden am 7. und 14. Dezember 1925 statt. Die Gewerkschaften forderten eine allgemeine Lohnerhöhung von 6 Pf. für die Stunde. Die D.R.G. lehnte die allgemeine Erhöhung der Löhne ab, weil sie nach der allgemeinen Lohn- und Wirtschaftslage nicht begründet erschien. Sie erklärte sich aber bereit, dort, wo die lohnwirtschaftlichen Verhältnisse es erforderten, den Angleich der Löhne der Reichsbahnarbeiter an die der Privatarbeiter mittels Ortslohnzulagen vorzunehmen. Die Gewerkschaften lehnten eine Einigung auf dieser Grundlage ab und beantragten Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beim Reichsarbeitsministerium. Die Schlichtungskammer fällt unter Vorsitz des vom Reichsarbeitsministerium bestellten Schlichters am 29. Dezember 1925 folgenden Schiedsspruch:

„Der § 4 LTV in der Fassung vom 11. Juli 1924 tritt mit den aus diesem Schiedsspruch sich ergebenden Änderungen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab wieder in Kraft. Die während der Zeit der Nichtgeltung des § 4 von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft angeordneten Änderungen der Grundlöhne und der Ortslohnzulagen gelten als tarifliche Regelung. Mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab werden die Grundlöhne in sämtlichen Lohngebieten und Ortsklassen für alle Arbeiter nach dem 24. Lebensjahre in den Lohngruppen I—V um 1 Pf., in den Lohngruppen VI und VII um 2 Pf. erhöht. Die Bestimmungen in § 6 Ziffer 6 und § 7 Ziff. 3 des LTV fallen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab fort. Die Hauptverwaltung erklärt sich bereit, im Benehmen mit den Vertragsparteien die Ortslohnzulagen gemäß § 5 Ziffer 1 LTV nachzuprüfen und, wenn erforderlich, mit Wirkung ab 1. Januar 1926 neu festzusetzen. Die Anträge der Organisationen sind der Hauptverwaltung bis zum 15. Januar 1926 einzureichen. Obige Lohnregelung kann frühestens zum 30. April 1926 gekündigt werden.“

Erklärungen über die Durchführung des Schiedsspruchs werden die Parteien bis zum 12. Januar 1926 abgeben.

— **Lohnverhandlungen der Eisenbahner.** In dem Lohn- und Tarifstreit zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und dem Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands, der Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner und dem Allgemeinen Eisenbahnerverband ist der am 29. Dezember 1925 gefällte Schiedsspruch durch Verfügung des Reichsarbeitsministers vom 16. Januar 1926 für verbindlich erklärt worden.

— **Eisenbahnpaketkarten.** Die Aufbrauchfrist für die alten Eisenbahnpaketkarten mit rotem Rand ist bis zum 30. Juni 1926 verlängert worden.

— **Ergänzung des Güterkursbuches.** Um das Güterkursbuch in möglichst weitem Umfange auch für den Güterverkehr mit dem Auslande verwendbar zu machen, sind die wichtigsten Anschlußverbindungen im Gebiete der Nachbarländer bereits in das Buch mit aufgenommen worden. Durch die Anschlüsse insbesondere der französischen und polnischen Bahnen soll das Güterkursbuch vervollständigt werden.

*) Vgl. „Die Reichsbahn“ Nr. 49 S. 505.

— **Fenstergurte aus Leder.** Die in den D-Zug- und Personenwagen 1. bis 3. Klasse noch vorhandenen Fenstergurte aus Lanfgebe werden sämtlich durch Ledergurte ersetzt. Auch in den Personenwagen 4. Klasse sollen, bei erforderlichem Ersatz, Ledergurte in größerem Umlange verwendet werden.

— **Heizung der Züge.** Sollte in einzelnen Fällen die Heizung der Züge zu Klagen Anlaß geben, wird den Reisenden empfohlen, sich unmittelbar an das Zugpersonal zu wenden. Das Personal jedes Zuges ist für die ordnungsgemäße Heizung verantwortlich. Erst wenn keine Abhilfe geschaffen werden konnte, erscheint es angebracht, den Beschwerdeweg zu beschreiten; dabei muß Fahrtag, Zugnummer oder Abfahrtszeit des Zuges genau angegeben werden.

— **Gütertarifkonferenz in Nürnberg.** Am 14. und 15. Januar fand im Sitzungssaal des neuen Verkehrsmuseums in Nürnberg eine internationale Eisenbahnkonferenz statt, in der unter dem Vorsitz des Tarifamts München der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Gruppenverwaltung Bayern über die Neuordnung des Güterverkehrs, insbesondere der Verkehrsteilung und -leitung bei durchgehender Beförderung von Sendungen zwischen Deutschland und Ungarn sowie zwischen Deutschland und Österreich beraten wurde. Außer der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft waren die Königl. Ungarischen Staatsbahnen, die österreichischen Bundesbahnen, die tschechoslowakischen Staatsbahnen und die Betriebsdirektion Budapest der Donau-Save-Adria-Gesellschaft vertreten. Die Verhandlungen haben trotz der zwischen den beteiligten Eisenbahnverwaltungen bestehenden erheblichen Interessengegensätze zu einem vorläufigen Ergebnis geführt. Die Vereinbarungen, die noch der Bestätigung durch die zuständigen Heimatbehörden bedürfen, werden als Grundlage für die Ausgabe direkter deutsch-ungarischer und deutsch-österreichischer Gütertarife dienen.

— **Ergebnis der Sommersonderzüge 1925.** Wie im Jahre 1924 wurden auch 1925 Sommersonderzüge mit Fahrpreisermäßigung, aber in erheblich erweitertem Umfang, gefahren. Gegenüber dem Vorjahre hat die Anzahl der gefahrenen Sonderzüge um 7 % zugenommen; die Gesamtzahl der Züge betrug 474 mit einer durchschnittlichen Besetzung von 613 Personen, und es ist ein günstiges finanzielles Ergebnis erzielt worden. Das ist nicht um wenigstens darauf zurückzuführen, daß es den Reichsbahndirektionen im allgemeinen gelungen war, den Sommersonderverkehr in erfolgreicher Weise den Verkehrsbedürfnissen anzupassen und eine gute Besetzung der Züge zu erzielen. Der Verkehr hat sich im allgemeinen glatt abgewickelt. Auch die Einführung der zweiten Wagenklasse hat sich in einer Anzahl Verbindungen bewährt und soll da beibehalten werden, wo auf gute Besetzung zu rechnen ist. Ebenso hat sich das von einigen Reichsbahndirektionen eingeführte schriftliche Bestellverfahren bewährt; es wird geeignetenfalls auf weitere Bezirke ausgedehnt werden.

— **Beschleunigte Personenzüge Frankfurt-Basel und Konstanz.** Die beschleunigten Personenzüge von Frankfurt (Main) nach Baden wurden im letzten Sommer bis Basel bzw. Konstanz, von Oktober an aber nur bis Freiburg gefahren. Von Beginn des Mai in Kraft tretenden neuen Fahrplans an sollen diese gut besetzten Züge ganzjährig bis zu den beiden Endpunkten Basel und Konstanz durchgeführt werden.

— **Fahrpreisermäßigung für die Jugendpflegevereine.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft beabsichtigt, die Vorschriften über die Ausstellung der Bescheinigungen für Jugendpflegevereine zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen zu vereinachen. Da die rechtzeitige Fertigstellung der neuen Bescheinigungen für das Kalenderjahr 1926 nicht mehr möglich war, behalten die für das Kalenderjahr 1925 von der Eisenbahnverwaltung ausgestellten gelben Bescheinigungen über die Anerkennung der Jugendpflegevereine zur Inanspruchnahme von Fahrpreisermäßigungen bis zum 28. Februar 1926 Gültigkeit.

— **Güterauskunftsstelle der Reichsbahndirektion Altona in der Hamburger Börse.** Diese Auskunftsstelle befand sich bisher in Räumen, die der Hamburg-Amerika Linie gehören, unmittelbar am Hamburger Hauptbahnhof. Ihre gesteigerte Inanspruchnahme machte eine Erweiterung dringend erforderlich. Sie konnte an der alten Stelle nicht vorgenommen werden. Dank dem Entgegenkommen der Hamburger Handelskammer ist es gelungen, die Güterauskunftsstelle in die Hamburger Börse zu verlegen. Sie hat in einem geräumigen, geschmackvoll eingerichteten und ausgestatteten Saale Platz gefunden, der unmittelbar von den Börsensälen, aber auch von der Straße zugänglich ist. Durch Bereithaltung ausreichenden Personals sowie zahlreicher Fernsprechanschlüsse ist gesorgt, daß sowohl mündliche wie fernmündliche Anfragen mit größter Beschleunigung beant-

wortet werden können. Es darf erwartet werden, daß diese Verbesserungen, insbesondere aber auch die räumliche Verbindung mit der Börse, zur Förderung und Hebung des Hamburger Verkehrs beitragen werden.

— **Zugtelephonie Berlin-München.** Nachdem kürzlich die Zugtelephonie auf der Strecke Berlin-Hamburg zur öffentlichen Verwendung zugelassen worden ist, wird die nächste Strecke die Strecke Berlin-München sein. Die technischen Vorarbeiten sind im Gange, sie werden im Auftrage der Zugtelephonie A.-G. von der Erfinderfirma Dr. Erich F. Huth G. m. b. H. ausgeführt. In Bayern werden drei Zugvermittlungsämter, in Lochhausen bei München, Augsburg und Nürnberg angelegt, die mit den Fernsprechämtern München, Augsburg und Nürnberg verbunden werden. Auf der weiteren Strecke sind ebenfalls drei Zugvermittlungsstellen vorgesehen, für die voraussichtlich die Orte Lichtenfelde-Ost, Halle und ein dritter zwischen Halle und der bayrischen Grenze in Frage kommen.

— **Neue Versicherungswertmarken für Reisegepäck.** Vom 1. Februar d. J. ab werden unter Beibehaltung der bisherigen Gebühren neue über Reichsmark lautende Versicherungswertmarken eingeführt, und zwar für Reisegepäck und Expressgepäck Marken zu 1000 und 500 Reichsmark Versicherungssumme für alle fünf Zonen und für Aufbewahrungsgespäck zu 500, 1000 und 5000 RM Versicherungssumme. Die über Goldmark lautenden Versicherungswertmarken werden vom gleichen Zeitpunkt ab aufgehoben.

— **Bodenseeverkehr 1925.** Die deutsche Bodenseeflotte, die Eigentum der Deutschen Reichsbahn ist, hat im Sommer 1925, ungerechnet der Sonderfahrten, 143 000 km zurückgelegt. Davon entfallen auf Baden (4 Dampfer) 60 000 km, auf Württemberg (4 Dampfer) 50 000 km und auf Bayern (3 Dampfer) 33 000 km. Die beiden österreichischen und der schweizerische Dampfer legten zusammen gegen 26 000 km zurück.

— **Zugtelephonie A.-G., Berlin.** Unter dieser Firma ist mit 900 000 RM Grundkapital eine neue Gesellschaft gegründet worden zum Betrieb der telephonischen und telegraphischen Nachrichtenübermittlung im Verkehr mit und zwischen fahrenden Zügen. Die Gründer sind Dr. Erich F. Huth G. m. b. H., Berlin, die Direction der Disconto-Gesellschaft, die Knorr-Bremse A.-G., Berlin, das Bankhaus M. M. Warburg & Co., Hamburg, und die Dibelwerke G. m. b. H., Berlin. Die Huth G. m. b. H. bringt das Recht auf kostenlose Benutzung mehrerer Patente ein, ferner das Recht zur Benutzung aller fremden Schutzrechte, deren Benutzung ihr bisher zusteht, und zwar im Rahmen der ihr hierüber zustehenden Verfügungsrechte, ferner Rechte aus Verträgen mit der Reichspostverwaltung und Reichsbahn-Gesellschaft, sodann alle ihr jetzt und in Zukunft zur Verfügung stehenden praktischen Erfahrungen auf dem Gebiete der Zugtelephonie für Betrieb, Bau, Montage und Fabrikation, und erhält dafür 300 000 RM Aktien. Ferner werden ihr für die seit 1. Oktober 1924 ausgeführte Einrichtung auf der Strecke Berlin-Wittenberge-Altona die Selbstkosten in bar ersetzt, geschätzt auf etwa 30 000 RM. Vorstandsmitglieder sind Fabrikdirektor Karl Rottgardt, Berlin, Chemiker Dr. Ignatz Rosenberg. Den ersten Aufsichtsrat bilden Dr. Georg Solmssen, Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft, Generaldirektor Dr.-Ing. Vielmetter, Berlin, Fabrikdirektor Leo Simon, Berlin, Bankier Max Warburg, Hamburg und Fabrikdirektor Bruno Rosenbaum, Berlin.

— **Beamten-Hochschulkurse Chemnitz.** Der starke Erfolg des 1. Fachlehrganges für Eisenbahnbeamte und der wiederholt ausgesprochene Wunsch der Hörer gab Veranlassung, auch in diesem Winter einen Fachlehrgang für Eisenbahnbeamte zu veranstalten. Während der vorige mehr auf das dienstliche Wissensgebiet eingestellt war, soll der neue Fachlehrgang mehr die kaufmännisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkte betonen. Er soll zeigen, welche privatwirtschaftlichen Fragen auf den Betrieb und Verkehr besonders starke Wirkungen ausüben. Daß dabei manche Vorlesungen Themen behandeln, die in losem Zusammenhange mit Betrieb und Verkehr der Eisenbahn stehen, ist nur scheinbar. Die Vorlesungen finden am 12., 19. und 26. Januar, 2., 9., 16. und 23. Februar, sowie am 4., 9., 15. und 24. März statt. Sie sind sämtlich zweistündig und beginnen abends 7½ Uhr. Die Reichsbahndirektion Dresden hat in dankenswerter Weise wieder Urlaub und Freifahrt bewilligt, soweit es die dienstlichen Verhältnisse gestatten. Die Hörgebühr beträgt für alle Vorlesungen 8 RM. (einschl. der Einschreibgebühr). Sie kann entweder auf einmal oder in zwei Raten von je 4 RM. — bei der Anmeldung und am 1. Februar 1926 — bezahlt werden. Einem besonderen Wunsch entsprechend, sollen auch Karten für Einzelvorlesungen zum Preise von je 1,50 RM. für die Vorlesung ausgegeben werden. Sie werden nur nach Maßgabe der vorhandenen freien Plätze vergeben und sind spätestens am Tage vor der Vorlesung bei der Geschäftsstelle der Hochschulkurse (Chemnitz, Josephinenplatz 3) zu entnehmen.

— Die Tätigkeit der Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung im Jahre 1925. Es sind im Jahre 1925 eine Million „Deutsche Verkehrsbücher“ in deutscher, englischer und teilweise auch in spanischer Sprache herausgegeben und davon 850 000 verbreitet worden. Beträchtliche Sonderauflagen wurden von dem „Deutschen Reisemerkbuch“ hergestellt. Dazu kommen über 100 000 Plakate mit Landschaftsbildern, die besonders geeignet sind, den Ausländer zu fesseln, nach Entwürfen erster Künstler. Zur Ausrüstung sämtlicher D-Zug-Wagen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit Bildschmuck aus Deutschland hat die Reichszentrale für Verkehrswerbung 70 000 Bilder mit 180 der schönsten Motive deutscher Städte und Landschaften zusammengestellt. Im Jahre 1926 werden einheitlich sämtliche Abteile der I., II. und III. Wagenklasse diesen Bildschmuck tragen. Das Bildarchiv der Reichszentrale verfügt zur Zeit über etwa 7000 Motive aus allen Städten und Gegenden des Reiches und versorgt ihre Auslandsvertretungen daneben auch mit aktuellem Bildmaterial. Ein besonderes Filmreferat hat schon während kurzer Zeit einer Reihe deutscher Werbefilme in ausländischen Kino-Theatern Eingang verschafft.

Eine zweite Werbe- und Auskunftsstelle der Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung ist in Berlin in dem neuen MER-Büro im Bahnhof Friedrichstraße vor kurzem eröffnet worden. Im Auslande besitzt die Reichszentrale seit Juni 1925 ein eigenes Büro „German Railroads Information Office“ in New York, Fifth Avenue, ferner eigene Vertretungen in Stockholm, Amsterdam, Zürich. Der Kreis dieser Vertretungen wird im neuen Jahre erweitert werden.

— Der Beuth-Preis für das Jahr 1925 und die Beuth-Aufgabe für 1926. Für die Beuth-Aufgabe 1925 — Entwurf einer Werkstatt für die Unterhaltung von 500 Speise- und Schlafwagen — waren fünf Lösungen eingereicht. Die Arbeiten der Regierungsbauführer Breest aus Stettin und Nolde aus Berlin wurden mit der goldenen Beuth-Denkminze ausgezeichnet, der ersteren wurde auch der ausgesetzte Geldpreis zugesprochen. Ferner wurden diese beiden Arbeiten und zwei weitere als hässliche Probearbeit angenommen.

Als Aufgabe für das Jahr 1926 hat die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft die Untersuchung der vorhandenen und die Entwicklung neuer Bauformen der vorteilhaftesten Wechselstromlokomotive für die Deutsche Reichsbahn gestellt.

Die näheren Bedingungen sind im 1. Heft von „Glaser's Annalen“, Berlin, vom 1. Januar 1926 bekanntgemacht. Die Arbeiten sind bis zum 5. Oktober 1926 an die Geschäftsstelle der genannten Gesellschaft, Berlin SW, Lindenstr. 80, einzureichen. Regierungsbauführer, die die Annahme ihrer Bearbeitung als Probearbeit für die Staatsprüfung im Maschinenbaufach wünschen, haben den dahingehenden Wunsch bei der Einreichung auf dem Briefumschlag zu vermerken.

— Personalmeldungen. Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: Die Reichsbahnräte Paul Werner, von der Reichsbahndirektion Oppeln zum neuerrichteten Schmalpurbahnamt Beuthen (Oberschles.), Klett, von der Reichsbahndirektion Stuttgart zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, Semblner, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Berlin, in gleicher Eigenschaft zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Berlin-Tempelhof, Grahl, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Berlin-Tempelhof, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Frankfurt (Oder) und Pfisterer, Vorstand des Eisenbahn-Werkstättenamts Schwerin (Meckl.), als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Rostock. — Beauftragt: Der Reichsbahnoberrat Warsitz in Breslau mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Leiters der neuerrichteten Abteilung II (Tarif- und administrative Streckenangelegenheiten) bei der Reichsbahndirektion Breslau. — Ausgeschieden: Dem Reichsbahnoberrat Dr. jur. Rapmund in Breslau ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Dienste der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft erteilt worden.

Österreich.

— Betriebsergebnisse der Österreichischen Bundesbahnen. Die Verwaltungskommission der Bundesbahnen hat im letzten Sommer den Rechnungsabschluß der Bundesbahnen für die Zeit vom 1. Oktober 1923 bis 31. Dezember 1924 genehmigt. Ihm lag eine Eröffnungsbilanz zugrunde, die eine Aufwertung, wie sie nach dem Goldbilanzengesetz mit 1. Januar 1925 zu erfolgen haben wird, bereits mit 1. Oktober 1923 in Aussicht nahm. Da über diese aufgewertete Bilanz, insbesondere über ihre steuerrechtlichen Auswirkungen, das im Bundesbahngesetz vorgesehene Einvernehmen mit dem Handelsministerium noch nicht hergestellt ist, kann die Schlußbilanz für 31. Dezember 1924

noch nicht als endgültig bezeichnet und der Rechnungsabschluß noch nicht veröffentlicht werden. Um aber der Öffentlichkeit die Betriebsergebnisse des ersten Abschnitts der Unternehmung „Österreichische Bundesbahnen“ nicht weiterhin vorzuenthalten, wurden nunmehr die Betriebs- und Ertragsrechnung samt einigen statistischen Daten ausgegeben.

Wie aus der Betriebs- und der Ertragsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 1923 bis Ende Dezember 1924 hervorgeht, ist in der Gebarung trotz gesteigerter Leistung, wesentlich erhöhter Personalkosten und einer durch den starken Personalabbau verursachten außerordentlich hohen Pensionslast gegenüber dem Jahre 1923 ein großer Fortschritt auf dem Wege zur finanziellen Gesundung der Bundesbahnen erzielt worden. Die Betriebseinnahmen im letzten Vierteljahr 1923 beliefen sich auf 668,8 Milliarden Kronen, die Betriebsausgaben auf 903,9 Milliarden. Im Jahre 1924 betrugen die gesamten Betriebseinnahmen 4764,9 Milliarden und die Betriebsausgaben 4778,3 Milliarden. Es ergibt sich für das letzte Vierteljahr 1923 ein Betriebsabgang von 235 Milliarden, für das Jahr 1924 von rund 13,3 Milliarden Kronen.

Die Verkehrseinnahmen im Jahre 1924 betrugen im Personenverkehr 1332,2 Milliarden, im Frachtverkehr 3160,9 Milliarden, zusammen etwa 4493 Milliarden Kronen.

Die Personalausgaben setzen sich zusammen aus:

Generaldirektion	61,4 Milliarden Kronen
Bundesbahndirektion	135,7 „ „
Bahnerhaltung	164,2 „ „
Verkehrsdienst	1045,6 „ „
Zugförderungsdienst	355,7 „ „
Starkstromdienst	12,7 „ „
Allgemeine Ausgaben (Ruhegenüsse)	636,1 „ „

zusammen 2411,4 Milliarden Kronen

Für Betriebsstoffe (Kohle usw.) wurden im Jahre 1924 53,1 Milliarden, für Erhaltung des Fahrparkes 1679,5 Milliarden Kronen verausgabt.

Der Personalstand konnte im Jahre 1924 von 125 183 Bediensteten auf 90 176 herabgemindert werden.

Eine Vergleichung mit den Schlußzahlen des Jahres 1923 zeigt das günstige Ergebnis der Betriebsführung der Bundesbahnen. Die Einnahmen aus dem Personen- und Gepäckverkehr konnten von 931 Milliarden Kronen (702 Bundesbahnen, 229 Südbahn) auf 1332 Milliarden, die Einnahmen aus dem Güterverkehr von 2692 Milliarden (2103 Bundesbahnen, 589 Südbahn) auf 3161 Milliarden erhöht werden. Die Ausgaben für Lokomotivkohle wurden von 1001 auf 688 Milliarden Kronen herabgedrückt. Naturgemäß konnte durch die im Jahre 1924 nur in sehr engem Rahmen erfolgte Einführung des elektrischen Betriebes die Kohlenwirtschaft der Bundesbahnen noch nicht wesentlich beeinflusst werden, wenngleich dadurch im Jahre 1924 immerhin ein Verbrauch von ungefähr 54 000 t Normalkohle mit einem Aufwand von rund 18 Milliarden Kronen erspart werden konnte.

— Die neuen Abonnementskarten der Bundesbahnen. Der vom 1. Januar d. J. ab gültige Personentarif der Österreichischen Bundesbahnen enthält auch die Bestimmungen über die neuen Abonnementskarten. Hiernach wird das Liniennetz der Bundesbahnen in nachstehende acht Gebiete gegliedert sein: 1. Burgenland, 2. Kärnten, 3. Niederösterreich, 4. Oberösterreich, 5. Salzburg, 6. Steiermark, 7. Tirol, 8. Vorarlberg. Diese Gebiete decken sich nicht mit den einzelnen Bundesländern, sondern sie greifen zumeist ziemlich beträchtlich in die angrenzenden Bundesländer über. So reicht zum Beispiel das Gebiet Niederösterreich (zu dem selbstverständlich auch die im Gebiet der Bundeshauptstadt Wien gelegenen Linien gehören) bis zur ungarischen Grenze bei Nickelsdorf, weiter auf der Westbahnstrecke bis Linz, über Krems-Grein-Mauthausen nach St. Valentin und von hier über Garsten nach Kleinreifling, wo der Anschluß nach Amstetten gegeben ist. Das Gebiet Oberösterreich reicht bis zu den Endpunkten Amstetten, Hieflau, Selzthal, Stainach-Irdning, Salzburg und Persenbeug.

15-tägige Abonnementskarten werden für ein oder für zwei zusammenhängende oder für drei zusammenhängende Gebiete.

30-tägige Abonnementskarten für jede beliebige Anzahl zusammenhängender Gebiete, Viertel-, Halb- und Ganzjahresabonnementskarten nur für alle Gebiete zusammen (Generalabonnement) ausgegeben. 15- und 30-tägige Abonnementskarten werden von jedem beliebigen Tag an ausgestellt, die Viertel-, Halb- und Jahres- (General-) Abonnements nur für die entsprechenden kalendermäßigen Zeitabschnitte (zum Beispiel Vierteljahreskarten vom 1. Januar bis 31. März oder vom 1. April bis 30. Juni usw.).

In der Zeit vom 1. Juni bis 30. September werden auch Abonnementskarten für ein Sondergebiet Salzkammergut mit

15- oder 30-tägiger Gültigkeit ausgegeben. Dieses Gebiet kann mit einem oder zwei anschließenden übrigen Gebieten vereinigt werden.

— Verkehrstatistik der Bundesbahnen.

Betriebsleistung:	1925	
	September	Oktober
1000 Zugkilometer	3 898	3 714
1000 Wagenkilometer	72 409	69 755
Verkehrsleistung:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer der per-		
sonenführenden Züge	53 266	44 073
desgl. der Güterzüge	304 444	344 935
Verkehrseinnahmen (einschl. der Ver-		
kehrssteuern, vorläufiges Ergebnis)		
1000 S.	43 986	44 410
Davon Personen- und Gepäckverkehr . .	16 950	13 481
desgl. Güterverkehr	27 036	30 929

— **Schillingzahlungen der Bundesbahnen.** Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen weist seit etwa einem Jahre die zu Recht bestehenden Parteiansprüche (Fahrgeld-, Gepäckgebühren-, Frachten- und Nebengebührenerstattungen usw.) in fremden Währungen nur dann in effektiver Währung an, wenn deren Gegenwert in österreichischen Schillingen den Betrag von 50 Sch. überschreitet. Andernfalls erfolgt die Zahlung der fremden Währungsbeträge in österreichischen Schillingen durch die Postsparkasse, es wäre denn, daß die Partei ausdrücklich das Verlangen auf Zahlung in effektiver Währung stellt. Da sich dieser Vorgang als eine für alle Beteiligten vorteilhafte Vereinfachung erwiesen hat, wird die Generaldirektion der Bundesbahnen vom 1. Januar 1926 ab die vorgenannte Wertgrenze von 50 Schilling auf 100 Schilling erhöhen.

— **Der Weihnachtsverkehr auf den Wiener Bahnhöfen.** Die Wiener Bahnhöfe hatten im Weihnachtsverkehr eine erhebliche Leistung zu bewältigen. Vom 23. bis einschließlich 28. Dezember 1925 sind von den Wiener Bahnhöfen 472 900 Reisende abgefahren und 550 000 angekommen, also insgesamt 1 022 900 Personen befördert worden. An erster Stelle steht der Südbahnhof mit 121 000 abgefahrenen und 198 000 angekommenen Fahrgästen, dann folgt der Westbahnhof mit 110 000 abgefahrenen und 98 000 angekommenen Reisenden und der Nordbahnhof mit 91 000 abgefahrenen und 99 000 angekommenen Fahrgästen. Der restliche Teil entfällt auf den Franz-Josefs-Bahnhof und auf den Ostbahnhof.

— **Rücktritt des Sektionschefs Heinrich Hirt.** Im vorigen Jahre trat der Vorstand der Verkehrssektion des österreichischen Bundesministeriums für Handel und Verkehr, Sektionschef Heinrich Hirt, nach nahezu 34jähriger Dienstzeit im Zuge des verschärften Personalabbaues in den dauernden Ruhestand. Er war der letzte noch im Dienste verbliebene Sektionschef aus der Zeit des alten k. k. Eisenbahnministeriums.

Am 3. März 1869 in Wagstadt in Österreichisch-Schlesien geboren, trat er nach Vollendung der juristischen Studien an der Wiener Universität, Ende 1891, in den Staatseisenbahndienst, wo er zunächst im Streckendienst, dann in der Präsidialabteilung der damaligen Generaldirektion der Österreichischen Staatsbahnen verwendet wurde. Bei der Errichtung des Eisenbahnministeriums im Jahre 1896 wurde Hirt in dessen Präsidialbüro übernommen, in dem er schon in jungen Jahren die Stellvertretung des Präsidialvorstandes, des nachmaligen Eisenbahnministers Baron Forster, innehatte.

Im Jahre 1907 wurde Hirt die schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, das im Eisenbahnministerium neu geschaffene Budgetdepartement einzurichten und zu führen. Seit Ende 1911 zur Leitung des Präsidialbüros berufen, war Hirt im Weltkriege vor die schwierigsten Aufgaben gestellt, deren befriedigende Lösung seiner besonderen Geschicklichkeit und Umsicht zu verdanken war. Ende 1916 schied Hirt aus dem Präsidialbüro und übernahm die Oberleitung mehrerer Departements im Eisenbahnministerium; Mitte 1918 wurde er, nachdem er schon vorher für seine Verdienste zahlreiche kaiserliche Auszeichnungen, so insbesondere den Komtur des Franz-Josefs-Ordens mit dem Stern, erhalten hatte, mit dem Titel und Charakter eines Sektionschefs ausgezeichnet. Kurz nach dem Umsturz im November 1918 erfolgte seine Ernennung zum Vorstände der finanziellen Sektion und wirklichen Sektionschef. Hirts großes Verdienst in dieser Eigenschaft war es nun, lange bevor das Wiederaufbaugesetz mit seinem detaillierten Reform- und Finanzprogramm zur Behandlung gelangte, selbstständig, sofort und nachdrücklich den nunmehr durch die Genfer Vereinbarungen gestützten Wiederaufbau der Bundesbahnen in die Wege geleitet zu haben.

Als im April 1923 das Bundesministerium für Verkehrswesen als selbstständiges Ministerium aufgelassen wurde und in dem Bundesministerium für Handel und Verkehr aufging, übertrug ihm der neu ernannte Bundesminister für Handel und Verkehr Dr. Schürff zu seiner Unterstützung die selbständige Leitung des Bundesbahnbetriebes bis zur Durchführung der Neuordnung der Bundesbahnverwaltung. Als die im Wiederaufbaugesetz vorgesehene Trennung von Hoheit und Betrieb im staatlichen Eisenbahnwesen und die entsprechende Neuordnung der Bundesbahnverwaltung mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1923 ins Werk gesetzt wurde, erhielt Sektionschef Hirt die ehrende Berufung zur Leitung der neu zu schaffenden Verkehrssektion.

Die Aufgaben, die von der Verkehrssektion aus Anlaß der Trennung von Hoheit und Betrieb in der staatlichen Eisenbahnverwaltung und zur Einrichtung einer abgesonderten Eisenbahnbehörde, dann aber auf dem Gebiete der Eisenbahnpolitik und Eisenbahnaufsicht, des Fremdenverkehrs, des Luftfahrt- und Schiffsahrtendienstes in den 2 Jahren ihres nunmehrigen Bestandes zu leisten waren und geleistet wurden, sind außerordentliche gewesen. Es ginge über den Rahmen dieser Zeilen, auch nur die wichtigsten Verkehrsmaßnahmen aufzuzählen, die unter Hirts umsichtiger Leitung und fachkundiger Führung zustande gekommen oder in die Wege geleitet worden sind.

Sektionschef Hirt kann mit dem Bewußtsein aus dem aktiven Dienst scheiden, in seinem amtlichen Tätigkeitsgebiete durch seine hervorragenden Leistungen und Arbeitserfolge sich eine ehrenvolle Erinnerung gesichert zu haben. Möge Hirt, der im rüstigsten Mannesalter in den Ruhestand tritt, noch eine lange Reihe glücklicher Jahre vergönnt sein.

— **Rücktritt des Sektionschefs Ing. Kepert.** Im vorigen Jahre trat Sektionschef Ing. Kepert der Verkehrssektion im österreichischen Bundesministerium für Handel und Verkehr in den dauernden Ruhestand.

1871 in Sternberg in Mähren geboren, absolvierte Kepert die Prager deutsche Technik mit Auszeichnung und trat 1895 in den Staatseisenbahndienst ein. Zunächst bei der Bauleitung für die Wiener Stadtbahn- und später im Bahnerhaltungsdienst der Staatsbahndirektion Wien beschäftigt, wurde er 1904 in das Eisenbahnministerium berufen. Dort anfänglich dem Departement für Bahnerhaltung und Bauaufsicht zugeteilt, kam er 1906 in das Departement für Ergänzungs- und Rekonstruktionsbauten auf dem im Betriebe befindlichen Staats- und Privatbahnen, in dem ihm später die Vertretung des Departementvorstandes hinsichtlich der südlichen und westlichen Staatsbahnlinien oblag. In diesem Wirkungskreise war Kepert am Bau des zweiten Gleises St. Michael-St. Veit a. d. Glan und Salzburg-Saalfelden-Wörgl sowie an dem Ausbau einer großen Anzahl von Stationsanlagen während des Krieges wesentlich beteiligt. Seine verdienstvolle Tätigkeit wurde mehrfach, so mit dem Offizierskreuze des Franz-Josefs-Ordens, anerkannt.

Nach dem Umsturze zum Vorstände des erwähnten Departements ernannt, nahm Kepert an dem Wiederaufbau der durch den Krieg vernachlässigten und vielfach beschädigten baulichen Anlagen und an der Herstellung der wegen Änderung der Staatsgrenzen und der Hauptverkehrsrichtung erforderlich gewordenen Neubauten bestimmenden Einfluß. Bei der mit 1. Oktober 1923 durchgeführten Trennung von Hoheit und Betrieb im staatlichen Eisenbahnwesen folgte er dem an ihn ergangenen Rufe, die zusammenfassende Leitung der technischen Dienstabteilungen der neu errichteten Verkehrssektion im Bundesministerium für Handel und Verkehr zu übernehmen und gleichzeitig die Geschäfte der Abteilung für Bau-, Bahnerhaltung- und Signalangelegenheiten in dieser Sektion zu führen. In den 2 Jahren dieser angestrengten Tätigkeit hat Kepert an allen größeren und wichtigeren Angelegenheiten persönlichen und unmittelbaren Anteil genommen und eine Reihe bedeutungsvoller Arbeitserfolge erreicht. In die Zeit dieser seiner Wirksamkeit fällt insbesondere auf dem Gebiete des Eisenbahneubaues der Bau der seither eröffneten Bahnlinie Friedberg-Pinkafeld, der durch ungewöhnliche Schwierigkeiten beim Durchbruche des Hochstraktunnels und deren Bemeisterung in der Geschichte des Eisenbahntunnelbaues eine bleibende Erinnerung bilden wird.

Sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienste, eine Folge des verschärften Personalabbaues, wurde allseits aufrichtig bedauert.

— **Hofrat Messerklinger †.** Kürzlich ist der Staatsbahndirektor des Ruhestandes, Hofrat Dr. Hans Messerklinger, im 80. Lebensjahre gestorben. Er trat 1872 in den Dienst der damaligen Kronprinz-Rudolf-Bahn ein, wo er 1881 zum Rechtskonsulenten bestellt wurde. 1882 kam er zum Oberbahnamt Linz, wurde 1884 zum Inspektor und Betriebsdirektorstellvertreter in Linz und 1898 zum Staatsbahndirektor und Hofrat ernannt. 1913 erfolgte seine Versetzung in den dauernden Ruhestand. Hofrat Messerklinger zeichnete sich durch hervorragende Fachkenntnis aus.

Übrige europäische Länder.

— **Sommerfahrplan der dänischen Staatsbahn.** Für den diesjährigen Fahrplan, der mit dem 16. Mai 1926 eingeführt wird, hat die dänische Staatsbahn einige wesentliche, auch für den Auslandsverkehr wichtige Verbesserungen vorgesehen. Durch Früherlegung der Fahrverbindung Helsingborg-Helsingör (ab Helsingborg 11.2 abds.) um 25 Minuten und Späterlegung des Zuges Helsingör-Kopenhagen findet der um 10.10 in Helsingborg von Hässleholm (Anschluß von Stockholm) eintreffende Zug noch Verbindung mit Kopenhagen. Damit kann man von Stockholm-Kopenhagen über Helsingborg in einer Tagesfahrt erreichen.

Die Tagesverbindung Kopenhagen—Hamburg über Gjedser-Warnemünde wird beschleunigt. Die Abfahrt von Kopenhagen erfolgt 10 Minuten früher als jetzt (also 10.5), die Ankunft in Warnemünde um 4.5 nachmittags, und die Weiterfahrt von dort nach Hamburg bereits um 4.30 nachm., so daß der bisherige Aufenthalt von 70 Minuten eine nicht unerhebliche Verkürzung erfährt. Die Ankunft in Hamburg erfolgt bereits um 8.10 (gegen jetzt 9.14). Hier findet man Anschluß an einen zweiklassigen D-Zug nach Basel über Göttingen—Frankfurt a. M. mit Ankunft in Basel bereits um 11.10 vorm., Mailand 8.7 abds., Rom 9.0 vorm. Basel erreicht man dadurch bereits 3 Stunden früher als bisher, Rom sogar 10 Stunden früher. In der entgegengesetzten Richtung erfolgt die Abfahrt von Rom 9.15 abds., Mailand 9.25 vorm., Basel SBB. 5.48 nachm., die Ankunft in Hamburg 8.20 vorm. und die Abfahrt des D 7 nach Warnemünde um 8.45 vorm. Kopenhagen erreicht man, wie bisher 7.5 abds. Durch diese neue Verbindung crübrigt sich eine Weiterführung des Skandinavien-Schweiz-Expresses, der daher seine Fahrten im April 1926 einstellen wird.

Auch die Nachtverbindung Kopenhagen-Hamburg wie Kopenhagen-Berlin wird beschleunigt werden. Die Ankunft in Hamburg wird 10 Min. früher, um 10.33 vorm., die Ankunft in Berlin Stett. Bf. sogar 44 Min. früher, um 10.46 vorm. statt bisher um 11.30 vorm. erfolgen. Dadurch wird in Berlin noch Anschluß nach München erreicht mit Abfahrt von Berlin Anh. Bf. um 11.35 vorm. und Ankunft in München 10.50 abds. In der Gegenrichtung nach Kopenhagen verläßt der Nachtschnellzug Hamburg um 7.5 abds. (statt 6.47), Berlin Stett. Bf. um 6.55 abds. (statt 6.25).

Eine Verbesserung der Nachtverbindung Hamburg-Kopenhagen über Pattburg (bisher Abfahrt von Hamburg 5.26 nachm.) ist in Erwägung gezogen.

In der Nachtverbindung Kopenhagen-Hamburg wird von der Einführung des Sommerfahrplans an auch ein vereinigter Personenwagen 1./3. Kl. außer dem bisherigen Schlafwagen geführt werden. Die Mitnahme weiterer durchgehender Personenwagen scheitert an der beschränkten Aufnahmemöglichkeit der dänischen Masnedø-Überfahrt.

— **Fahrkartenhefte auf der dänischen Staatsbahn.** Vom 15. Januar wollen die dänischen Staatsbahnen versuchsweise auf einigen Strecken Fahrkartenhefte, also ein Mittelding zwischen der Zeitkarte und der einfachen Fahrkarte, mit ermäßigtem Preise einführen. Als Versuchsstrecken sind vorgesehen eine Linie des Nahverkehrs (zwischen Kopenhagen und Frederiksberg einerseits und den Stationen der Frederiksbundbahn bis einschl. Ballerup) und zwei Strecken des Fernverkehrs auf Jütland (Kolding-Vejle und zwischen den Stationen der Linie Langaa-Rindsholm einerseits sowie Randers und Viborg anderseits). Die Fahrscheine werden in Heftform mit 20 bzw. 10 Stück ausgegeben. Die Ermäßigung beträgt 25 %. Die Fahrkarten sind für die 2. wie 3. Wagenklasse vorgesehen und gelten 6 Monate vom Verkaufstage. Zwei Kinder zwischen 4 und 10 Jahren dürfen auf einem Fahrschein reisen. Die weitere Einführung dieser Fahrscheinhefte wird von den Ergebnissen des Versuchs abhängen.

— **Eröffnung der Linie Njurunda-Härnösand.** Am 17. Dezember v. J. konnte die Teilstrecke Njurunda-Sundsvall-Härnösand der schwedischen Ostküstenbahn, einer Privatbahn, die Härnösand mit Gävle verbinden soll, dem Betriebe übergeben werden. Die Strecke weist eine Länge von 83 km auf. Die Ostküstenbahn soll die verschiedenen Küstenstädte der schwedischen Ostküste miteinander verbinden. Diese sind bisher auf die nördliche Stammbahn (Stockholm-Ange-Bräcke-Boden) angewiesen, die sie nur durch Anschlußbahnen erreichen können. Die Pläne gehen auf das Jahr 1901 zurück, wo von den beteiligten Küstenstädten eine Gesellschaft zum Bau der Bahn Gävle-Härnösand, später als Ostküstenbahn bezeichnet, gegründet wurde. Die Kosten des Baues berechnete man auf 16 Mill. Kronen. Sie erhöhten sich jedoch, da die staatliche Konzession schärfere Bedingungen als berechnet vorsah, auf 21 Mill. Kronen. Durch den Krieg und die Teuerung, stellte sich 1919 heraus, daß die Gesamtbaukosten 51 Mill. Kronen betragen würden. Der

schwedische Reichstag bewilligte daraufhin im Jahre 1920 der Gesellschaft ein Darlehen von 6 Mill. Kronen (einschließlich bereits im Jahre 1913 bewilligter, aber nicht ausgezahlter 3 Mill.) für die Vollendung des Teilstückes Sundsvall-Härnösand. Das Schicksal der übrigen Strecke ist vorläufig noch der Zukunft überlassen.

— **Verband Schweizerischer Transportanstalten.** Die im Verband Schweizerischer Transportanstalten vereinigten vollspurigen Privatbahnen haben im Anschluß an die Verhandlungen der eidgenössischen Räte über das Automobilverkehrsgesetz nach der Schweizerischen Bauzeitung folgende Forderungen aufgestellt: 1. Der gewerbsmäßige Automobilverkehr soll grundsätzlich den gleichen Spezialgesetzen unterstellt werden wie der Eisenbahnverkehr. 2. Insbesondere soll der gewerbsmäßige Automobilverkehr hinsichtlich der Normierung der Arbeitszeit und Feriengewährung dem Eisenbahnverkehr gleichgehalten werden. 3. Allen Eisenbahnen, deren Fahrgeschwindigkeit nicht größer ist als die in der Schweiz zulässige Maximalgeschwindigkeit der Personenaufomobile, sollen die Bewachungskosten derjenigen Niveau-Straßenübergänge, die ohne Automobilverkehr unbewacht bleiben könnten, aus den Erträgen des Benzinolles rückvergütet werden.

— **Die Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1925.** Einem Bericht des „Berner Tageblatts“ hierüber entnehmen wir folgendes: Das Jahr 1925, das zweite unter der Herrschaft des neuen Gesetzes über die Organisation und Verwaltung der Schweiz. Bundesbahnen, das am 1. Januar 1924 in Kraft getreten ist, hat für die Bundesbahnen nicht die wünschbare Entwicklung gebracht, die auf Grund der Ergebnisse des Vorjahres erwartet werden konnte. Vielmehr trat schon mit Beginn des Jahres ein ganz empfindlicher Rückschlag in den Betriebseinnahmen ein, teils infolge des Wegfalls der Reparationskohlentransporte nach Italien, teils infolge des Rückgangs des Durchgangsverkehrs zwischen Ost und West, wegen der Rückkehr von vorübergehend infolge der politischen Ereignisse abgelenkten Transporten auf die deutschen Strecken. Bei der Aufstellung des Voranschlages für das Jahr 1925 hatte man noch die erfreuliche Erscheinung feststellen können, daß die Betriebseinnahmen im Jahre 1923 gegenüber dem Voranschlag um 15.5 Millionen zugenommen hatten und sich im Jahre noch wesentlich günstiger zu gestalten versprochen. Eine solche Weiterentwicklung weist das laufende Jahr nicht mehr auf. Die Einnahmen aus dem Personenverkehr zeigen zwar mit etwa 4.5 % Zunahme eine normale Steigerung. Dagegen sind die Erträge des Güterverkehrs bis Ende November um annähernd 27 Millionen Franken zurückgeblieben, und bis Ende des Jahres wird der Ausfall sich auf rund 30 Millionen Franken belaufen. Erfreulich ist einzig die Tatsache, daß die Ausgaben trotz dem gesteigerten Verkehr und der damit verbundenen Personalvermehrung um rund 5 Millionen Franken vermindert werden konnten. Es ist diese Einsparung jedenfalls eine Folge der im neuen Organisationsgesetz vorgesehenen organisatorischen Änderungen, die auch im abgelaufenen Jahre im großen und ganzen reibungslos durchgeführt werden konnten. Die bei der Vorbereitung des Gesetzes als Folge der Reorganisation vorausgesehene Personaleinsparung konnte bis Ende 1924 bereits zu zwei Dritteln verwirklicht werden, woraus eine Entlastung der Betriebsrechnung von 3.2 Millionen Franken sich ergab. Der Abbau des letzten Drittels ist im Laufe des Jahres 1925 größtenteils zur Durchführung gelangt, und es kann heute gesagt werden, daß die Summe der direkten Ersparnisse, mit welcher bei dem Erlasse des neuen Organisationsgesetzes gerechnet worden ist, erreicht, wenn nicht überschritten wird. Mit der Untersuchung der Arbeits- und Personalverhältnisse in allen zentralen Büros der Kreise sowie der Generaldirektion ist eine besondere Kommission beauftragt worden.

Diese Ausgabenverminderung hat nun aber nicht vermocht, den Ausfall bei den Betriebseinnahmen auszugleichen. Schon auf Ende September schloß die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Fehlbetrag von 3.7 Mill. Franken, und da auch das letzte Viertel des Jahres 1925 keine Mehreinnahmen gebracht hat, wird auch die Jahresrechnung voraussichtlich mit einem Fehlbetrag abschließen oder im günstigsten Falle den Ausgleich bringen, unter Verzicht auf jegliche Tilgung des Kriegsfehlbetrages. Der Gesamtbetriebsüberschuß wird sich nämlich höchstens auf 125 bis 127 Millionen Franken stellen, während die zu deckende approximative Nettolast der Gewinn- und Verlustrechnung den Betrag von 127.6 Millionen Franken ausmacht. Diese Summe hat in den letzten Jahren eine erhebliche Erhöhung erfahren. Einzig gegenüber dem Vorjahre ist die Last um rund 7.5 Millionen Franken größer infolge der Zunahme der Anlagekosten und der durch die Elektrisierung bedingten vermehrten Anleibekosten. Obschon das ganze Streben der Bundesbahnen darauf gerichtet sein muß, den Betrieb weiterhin zu vereinfachen und zu verbilligen, kann nur eine Einnahmevermehrung d. h. ein gesteigerter Verkehr, den Ausgleich herbeiführen.

Auf dem Gebiete der Taxaßnahmen hatte das Jahr 1925 eine weitere Erleichterung im Güterverkehr bringen sollen, indem n Anschluß an die Verrbilligung der Tarife auf große Entfernungen ein allgemeiner Abbau der Gütertaxen geplant und in ichere Aussicht gestellt war. Diese Versprechungen waren aber och unter dem Eindruck der günstigen Verkehrsergebnisse des ahres 1924 gemacht worden. Schon zu Beginn des Jahres 1925 chwand die Hoffnung, und schließlich legte der Verwaltungs- at der Bundesbahnen mit Rücksicht auf die schlechten Betriebs- ergebnisse die Frage bis auf weiteres ad acta. Bis jetzt ist sic on den verantwortlichen Stellen nicht mehr aufgegriffen wor- en und die Aussichten sind nicht derart, daß in der nächsten eit mit der Verwirklichung des Taxabbaus gerechnet werden ann, obschon die beteiligten Handels- und Industriekreise mit echt immer wieder auf die Notwendigkeit einer Herabsetzung er Güterfrachten hinweisen.

Im Jahre 1925 hat die Elektrisierung weitere Fortschritte ge- acht. Zu Ende des Jahres ist die Strecke Bern-Olten dem lektrischen Betriebe übergeben worden, so daß nun die Strecken asel-Luzern-Chiasso, Immensee-Rothkreuz, Iselle-Briz-Lausanne- allorbe-Yverdon, Zürich-Luzern, Zürich-Thalwil-Art-Goldau, ürich-Thalwil-Richterswil, Zürich-Winterthur, Bern-Thun und ern-Olten-Zürich elektrisch befahren werden. Nächstens wird och die Strecke Genf-Lausanne-Palézieux dazu kommen, so daß un annähernd 1000 km auf elektrischen Betrieb umgebaut sind. ie im beschleunigten Elektrisierungsplan vorgesehenen Fristen onnten bis jetzt ziemlich genau innegehalten werden.

— **Russische Kohle für Italien.** Italien hat in der Vorkriegs- eit nie Kohle aus Rußland bezogen. Im Jahre 1925 wurden je- och aus dem Donezgebiet in ungefähr 8½ Monaten über 150 000 t Italien eingeführt, und zwar 37 000 t Anthrazit, 60 000 t zur ampf- und 53 000 t zur Gaserzeugung. Weitere größere Sen- ungen sind aus den russischen Häfen des Schwarzen Meeres zu warten.

Die italienische Handelswelt scheint mit diesen sehr ausgiebi- en Kohlen, die zu Wettbewerbspreisen geliefert werden, sehr ifrieden zu sein.

— **Bahnbau in den Vogesen.** Die neue Eisenbahn durch die ogesen, die das Elsaß enger an Frankreich anschließen und zu esem Zweck eine geradlinige Verbindung zwischen Epinal und irsaßburg herstellen soll, nähert sich ihrer Vollendung. Auf r Schlußstrecke St. Dié-Saales ist nur noch der 1610 m lange unnel zwischen Lubine und Saales zu durchschlagen; man er- artet, daß im Laufe des Jahres 1926 der Verkehr durch ihn er- fnet werden kann. Auf dem Osthang der Vogesen ist die recke Rothau-Saales, bisher eine unbedeutende, eingleisige isenbahn, zweigleisig ausgebaut und so in den Stand gesetzt orden, einen lebhaften Durchgangsverkehr aufzunehmen. Die stbahn ist auf der Westseite der Vogesen mit ihren Bau- eiten bis Lubline vorgedrungen. Die Neubaustrecke St. Dié- ubline ist schon im Betrieb; an ihr liegen die drei Bahnhöfe d Haltepunkte Ste. Marguerite, Raves und Provençères.

— **Der Bau der Scheldebrücke im Süden von Antwerpen** wird ich im Jahre 1926 nicht zustandekommen; jedoch sollen 500 000 ranken für die Fortsetzung der vorbereitenden Schritte bereit- stellt werden. Die Brücke wird wahrscheinlich Cruybeke mit oboken verbinden.

— **Die englischen Eisenbahnen beim Jahreswechsel 1925/26.** ie englischen Eisenbahnen haben im Jahre 1925 stark unter m Darniederliegen des Wirtschaftslebens gelitten; nur bei der idbahn, bei der der Personenverkehr überwiegt, hat der Ver- hr zugenommen. Diese Eisenbahngesellschaft zahlt daher die lichen 3½ % Dividende, während bei der London, Midland und ottischen Eisenbahn und der Großen Westbahn die Aktien- aber sich voraussichtlich mit einer Herabsetzung der Divi- nde gegenüber dem Vorjahr werden abfinden müssen. Wie h der Verwaltungsrat der London und Nordostbahn betrefrs r Dividende entschließen wird, ist noch nicht vorzusehen, ch wird deren Höhe bei dieser Gesellschaft ebenso wie bei den ei anderen davon abhängen, welche Beträge sie aus ihren ieklagen entnehmen werden. In dieser Beziehung wies 1925 im 1924 eine erhebliche Verschlechterung auf; bei der Großen estbahn mußten 1925 die Rücklagen mit 850 000 £ in Anspruch onommen werden gegen 150 000 £ im Vorjahre, bei der London, dland und Schottischen Eisenbahn waren die entsprechenden träge 200 000 £ und 1,3 Mill., bei der London und Nordostbahn 0 000 £ und 2,75 Mill.

Trotz der ungünstigen Lage, in der sich die englischen Eisen- hnen nach den vorstehenden Andeutungen befinden, haben sie ch die Absicht, im kommenden Jahre sehr erhebliche Beträge für uanschaffungen zu verwenden; neben dem Bedürfnis, das zwei- los vorhanden ist, spricht hier auch das Bestreben mit, die eferwerke mit Aufträgen zu versehen und so das Wirtschafts-

leben zu befruchten. Schätzungsweise sollen für die Strecken- unterhaltung und die Ausrüstung der Werkstätten 24 000 000 £, für die Ergänzung des Lokomotiv- und Wagenparks 28 000 000 £ ausgegeben werden. Die London, Midland und Schottische Eisen- bahn hat große Mengen Schienen bestellt und läßt etwa 400 neue Lokomotiven und etwa 15 000 neue Güterwagen bauen. Für den Verkehr nach Irland sollen drei neue Dampfer eingestellt wer- den, und auch der Bestand an Betriebsmitteln für die Strecken mit elektrischer Zugförderung soll vermehrt werden. In den Eisenbahnwerkstätten in Crewe wird wieder die volle Zeit ge- arbeitet. Bei der London und Nordostbahn sollen allein für mehr als zwei Millionen neue Betriebsmittel beschafft werden, und dazu kommen noch erhebliche Lieferungen an Schienen u. dgl. Die Südbahn will zur Erweiterung ihrer Hafenanlagen in South- ampton 13 000 000 £ aufwenden und plant daneben die weitere Ausdehnung des elektrischen Betriebes auf ihren Londoner Vorortstrecken. Die Große Westbahn hat eine Anzahl Umbauten, namentlich im Süden von Wales, vor und will ebenfalls neue Betriebsmittel in erheblichem Umfang anschaffen. Das gleiche gilt von den Londoner Untergrundbahnen. Der Bau von Wagen und Lokomotiven wird zu einem großen Teil in den bahneigenen Werkstätten ausgeführt, ein großer Teil der beabsichtigten Auf- wendungen kommt aber auch bahnfremden Werken zugute.

— **Eisenbahnzüge mit zwei verschiedenen Spurweiten.** Über eine Merkwürdigkeit aus der Geschichte des englischen Eisen- bahnwesens berichtet das Londoner Fachblatt „The Locomotive“. Die Vale of Neath-Eisenbahn, die im August 1866 von der Großen Westbahn übernommen wurde, war gleich dieser zu- nächst als Breitspurbahn gebaut worden. Die Linie verband Neath mit Aberdare und Merthyr, eine Anschlußstrecke wurde später von Neath über East Dock nach Swansea geführt. Die Bahn besaß 19 Breitspurlokomotiven. Nachdem im Jahre 1863 eine dritte Schiene gelegt worden war, die den Übergang voll- spuriger Fahrzeuge gestattete, ließ man zu ihrer Beförderung von der London und Nordwestbahn drei vollspurige Güterzug- lokomotiven. Viele Güter- und Kohlenzüge der Bahn wurden indessen auch aus Fahrzeugen der beiden verschiedenen Spur- weiten zusammengestellt. Hierbei verfuhr man in der Weise, daß die Breitspurwagen an die Spitze, die Vollspurwagen an den Schluß des Zuges kamen. Die Verbindung zwischen beiden Fahrzeuggruppen bildete ein „Sandwich“-wagen mit breiten Puffern.

Ähnlich aus Wagen verschiedener Spurweite zusammenge- setzte Züge haben zeitweilig auch auf den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Amerika verkehrt.

Fremde Erdteile.

— **Eisenbahnpolitik und Eisenbahnbau in der Türkei.** Ein französischer Bericht über die Eisenbahnpolitik der Türkei be- ginnt mit der Feststellung, daß strategische Rücksichten bei der Entwicklung des türkischen Eisenbahnwesens keine Rolle spielen; die Ausdehnung des türkischen Reiches und die Länge seiner Grenzen erlaube nicht die schnelle Beförderung von Truppen von einem Landesteil zum anderen, es sei denn, daß ein höher entwickeltes Eisenbahnnetz vorhanden wäre, als es mit der zulässigen Belastung des Staatshaushalts mit Ausgaben für die Eisenbahnen vereinbar wäre. Diese Einleitung ist bezeich- nend für die heutige Denkweise der Franzosen: sie betrachten alles nur vom Standpunkt der Macht, die ihnen augenblicklich ihre auf die Spitze getriebenen militärischen Rüstungen ver- leihen, und glauben, daß andere Völker ebenso denken müssen wie sie selbst. Ohne die Bedeutung der Eisenbahnen für die Kriegführung zu unterschätzen, muß aber gesagt werden, daß die türkische Auffassung von der Notwendigkeit der Schaffung eines Eisenbahnnetzes richtiger ist als die französische; nach ihr sollen die Eisenbahnen an erster Stelle dazu dienen, frucht- bare und ertragreiche Landesteile zu erschließen, um dem Zu- stande ein Ende zu machen, daß deren Erzeugnisse aus Mangel an Verkehrsmitteln nicht im vollen Umfange ausgeführt werden oder anderen Landesteilen zugeführt werden können, die wegen dieser ungenügenden Zufuhr aus bevorzugten Teilen des eigenen Landes ihren Bedarf an Waren, soweit sie diese nicht selbst er- zeugen können, aus dem Auslande decken müssen, und die dies hauptsächlich deshalb tun, weil sie die ausländischen Waren schneller und zu billigeren Preisen beziehen können. Ein beson- ders treffendes Beispiel für diese Verhältnisse bietet das Wilajet Siwas. Es ist einer der fruchtbarsten Teile der Türkei, aber es kann nur etwa ein Viertel der Erzeugnisse seines Getreidebaues ausführen; nachdem der Bedarf der einheimischen Bevölkerung gedeckt ist, verkommt der Rest der Ernte, weil keine Vor- kehrungen zum Schutze der lagernden Mengen gegen Witterungs- einflüsse getroffen und keine Eisenbahnen zu deren rechtzeitiger Abbeförderung vorhanden sind. Ein zweites Beispiel waren die Verhältnisse in Konstantinopel vor zwei Jahren, wo es an Ge- treide fehlte. Die Beschaffung im Auslande war nicht nur mit

hohen Kosten verbunden, sondern auch schwierig, trotzdem gelang es nicht, die Ernte einiger Provinzen, die Überschuß an Getreide hatten, so zu verteilen, daß der Bedarf der Gegenden, die der Zufuhr bedurften, hätte gedeckt werden können. Die türkische Regierung ist sich über die Mängel des Verkehrswesens durchaus im klaren. Es ist nur zu bedauern, daß sie nicht schon früher dem Bau neuer Eisenbahnen nähergetreten ist, doch hängt das mit ihrer Abneigung gegen das Eindringen fremden Kapitals in das Land zusammen.

Diese Stellung gegenüber ausländischem Geld hat nun die Folge gehabt, daß man außerhalb der Türkei in Kreisen, die Geld zur Verfügung stellen könnten, nicht geneigt ist, sein Geld in der Türkei anzulegen; eine Ausnahme machen nur diejenigen türkischen Unternehmungen, in denen bereits ausländisches Geld arbeitet. Die Regierung ist daher entschlossen, die Bahnen, deren das Land zu seiner wirtschaftlichen Erschließung bedarf, aus eigenen Mitteln zu bauen. Zu diesem Zwecke muß sie die Steuern erhöhen, und sie hat dazu bereits die nötigen Schritte getan. Dadurch will sie den politischen Einfluß des Auslandes fernhalten, der sich leicht geltend machen könnte, wenn man ausländischem Geld eine ausschlaggebende Einwirkung auf das Wirtschaftsleben einräumen wollte. Soweit aber das Eindringen fremden Geldes bei großen Unternehmungen unvermeidlich ist, will die Regierung keinerlei Verpflichtungen in bezug auf die Verzinsung und Tilgung derartigen Kapitals übernehmen, so daß politische und wirtschaftliche Fragen vollständig voneinander getrennt bleiben. Nur bei Unternehmen von untergeordneter Bedeutung, wie beim Bau von Markthallen, Lagerhäusern, Straßenbahnen, elektrischen Kraftwerken, deren Wirkungskreis örtlich beschränkt ist, wird ausländisches Geld zugelassen, aber dann ist daran nicht die Regierung des Landes, sondern die örtlich zuständige Verwaltungsstelle, also meist eine Stadtverwaltung, beteiligt.

Die Eisenbahnen, die im Bau oder geplant sind, sollen diejenigen Landesteile dem Verkehr erschließen, die Erzeugnisse zur Ausfuhr, wenn auch nicht immer über die Grenze des ganzen Landes, so doch über die Grenzen des Landsteils in andere Landesteile liefern.

An der von Angora in östlicher Richtung nach Siwas führenden Eisenbahn wird tatkräftig gearbeitet; man erwartet ihre Vervollständigung im Herbst 1926. Von der Eisenbahn, die Angora mit dem südöstlich davon gelegenen Kaiserreich verbinden soll, sind einzelne Strecken zur Ausführung vergeben, und zwar an eine einheimische Unternehmung, hinter der deutsches Geld steht. Nach Angora, der neuen Hauptstadt, die dazu wegen ihrer Lage im Mittelpunkt des Landes gewählt worden ist, wird auf diese Art auch der Schwerpunkt des türkischen Eisenbahnnetzes verlegt. Ferner soll von Angora eine Eisenbahn nach Samsun in nordöstlicher Richtung an die Küste des Schwarzen Meeres gebaut werden; sie wird einen von der Natur besonders bevorzugten Landstrich durchdringen und in Samsun Anschluß an eine im Bau begriffene Küstenbahn Fatisa-Samsun-Bafra finden. Samsun soll auf diese Art der Mittelpunkt werden, nach dem die Erzeugnisse jener Gegend, namentlich Tabak, zur Ausfuhr über das Schwarze Meer zusammengeführt werden.

Für eine von Nordwesten nach Südosten verlaufende Eisenbahn Eregli-Angora sind die Vorarbeiten im Gange; sie soll einerseits der Beförderung von Kohle dienen, andererseits aber die Verwertung von Holz gestatten, das demnächst in großen Mengen in den Wäldern jener Gegend geschlagen werden soll; sie wird dadurch nach beiden Richtungen einen lebhaften Verkehr haben.

Angora wird durch diese Bahnbauten neben seiner Bedeutung als Landeshauptstadt eine wichtige Stellung im Wirtschaftsleben des Landes einnehmen. Man erwartet, daß sich in seiner Umgebung zahlreiche gewerbliche Unternehmungen niederlassen werden, von denen schon Anfänge vorhanden sind. Es handelt sich dabei namentlich um Zementfabriken, Brikettpressereien, Webereien u. dgl.

Zu den genannten, im Bau begriffenen oder geplanten Eisenbahnen, hinter denen die Regierung steht, kommen noch einige geplante Bahnbauten der bestehenden Eisenbahngesellschaften. So will die Smyrna-Kassaba-Eisenbahn Koniah mit Adalia und so mit der Küste des Mittelländischen Meeres in Verbindung bringen. Ebenso soll die Eisenbahn Smyrna-Aidin-Burdur-Isparta bis Adalia verlängert werden. Endlich soll Brussa Anschluß an die Bagdadbahn erhalten. In weiter Ferne liegt noch der Bau einer Eisenbahn von Trapezunt nach Erzerum und von Siwas nach der russisch-türkischen Grenze. Um den letztgenannten Plan durchzuführen, bedarf es der Mitwirkung der Sowjetrepubliken.

— **Die Eisenbahnen auf Ceylon.** Die Staatsbahnen von Ceylon hatten am Ende des Betriebsjahrs 1923/24, des letzten, für das bis jetzt ein Bericht vorliegt, eine Länge von 1195 km; davon sind 1007 km Breitspur (1,678 m) und 188 km Schmalspur (0,76 m). Die 292 km lange Hauptstrecke führt von Colombo nach Bandarawela und Badulla durch die Pflanzungen eines wertvollen Be-

zirks. Ihre Verlängerung nach Süden bildet die 176 km lange Eisenbahn Colombo-Matara, die auf ihren ersten 20 km zweigleisig ist. Auf der von Colombo nach Norden führenden Eisenbahn ist auf der ersten 69 km langen Teilstrecke der zweigleisige Ausbau im Gange; dabei werden gleichzeitig die Neigungs- und Krümmungsverhältnisse verbessert; die Arbeiten sollen im laufenden Jahr vollendet werden. Von Colombo geht, namentlich auf der nach Süden führenden Strecke, ein lebhafter Vorortverkehr aus. — 58 km von Colombo entfernt, bei Polgahawela, zweigt die 342 km lange Breitspurbahn nach Jaffna und Kankesturai ab, und von dieser wiederum geht bei Medawachchiya die 106 km lange Eisenbahn nach Manar aus, durch die die Verbindung mit dem indischen Festlande hergestellt wird. Unter den Schmalspurbahnen sind besonders erwähnenswert die 78 km lange Eisenbahn nach Palamadulla, die 79 km lange Eisenbahn von Fort Colombo durch das Kelani-Tal nach Yatiyantota, endlich die 30 km lange Eisenbahn nach Ragalla, an der die Erholungsstätte Nuwara Eliya hoch im Gebirge liegt. Von der Nordstrecke wurden zur Zeit, als der Bericht abgefaßt wurde, zwei Nebenbahnen nach der Ostküste gebaut, von denen die eine vermutlich mittlerweile eröffnet worden ist. Die Bahnanlagen in Colombo sind umgebaut und erweitert worden.

— **Eine Bahnverbindung zwischen Algerien und Marokko.** Der Feldzug des vergangenen Sommers gegen Abd el Krim hat den Franzosen gezeigt, wie wichtig eine Bahnverbindung zwischen den französischen Besitzungen in Nordafrika ist. Es wird daher von der französischen Verwaltung im Einvernehmen mit der Befehlsstellen des Heeres und der algerischen Vertretung beabsichtigt, eine Eisenbahn- und eine Fernspreichverbindung zwischen Algerien und Marokko herzustellen. Die Vorarbeiten sollen mit Nachdruck betrieben werden. Unter anderem handelt es sich dabei um den Bau einer 380 km langen Vollspurbahn von Oudjda nach Fez, welche beiden Städte zur Zeit nur durch eine Feldbahn von 60 cm Spur verbunden sind.

— **Ein Gesetzentwurf zur Herbeiführung eines Zusammenschlusses der amerikanischen Eisenbahnen.** Das amerikanische Verkehrsgesetz von 1920 sah bekanntlich einen Zusammenschluß der Eisenbahngesellschaften zu großen Gruppen vor, es ist aber bisher auf diesem Gebiet nur wenig erreicht worden. Senats-Cummins, der schon früher an der Eisenbahngesetzgebung teilhaften Anteil genommen hat, hat nunmehr zum zweitenmal einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Gruppenbildung erzwingen soll. Der Gesetzentwurf sieht von einer planmäßigen Einteilung des ganzen Landes in die Verkehrsgebiete der zu bilden den Gruppen ab; er will vielmehr einen Zusammenschluß der Eisenbahnen durch freiwillige Abmachungen erreichen. Das Bundesverkehrsamt soll das Recht haben, derartige Abmachungen zu genehmigen, dabei auch Bedingungen, unter denen der Zusammenschluß vor sich zu gehen hat, vorzuschreiben. Wenn im Verlauf von drei Jahren die beschränkte Zahl von Gruppen, die in Aussicht genommen ist, nicht in ausreichendem Maße zustande kommt, wird das Bundesverkehrsamt befugt sein, einen Plan aufzustellen, nach dem der Zusammenschluß zu Ende zu führen wäre, und etwaige weitere Vereinbarungen zwischen Eisenbahngesellschaften, die eine Gruppe zu bilden wünschten, müßten sich in diesen Plan einfügen. Vom 1. Januar nach Annahme dieses Planes würden Eisenbahnen, die noch keiner vollständigen Gruppe angehören, ihre Überschüsse, die 6 % ihr Wertes übersteigen, abzuliefern haben; aus diesen Zahlungen soll ein Ausgleichsfonds gebildet werden, von dem die Hälfte der Rücklage dienen soll, während die andere Hälfte augenscheinlich — der Bericht in Railway Age hierüber ist nicht ganz klar — an die in Gruppen zusammengeschlossenen Gesellschaften, die nicht mindestens 5 % ihres Wertes verdienen, verteilt werden soll.

— **Kraftomnibusse auf den New Yorker Fähren.** New York verdankt zwar seiner Lage am Hudson seine Entstehung, Entwicklung und heutige Bedeutung, andererseits ist aber die Fluß, so wichtig er für den Verkehr zu Wasser ist, ein lästiges Hindernis für den Landverkehr, sowohl was den Verkehr auf Schienen, wie den auf der Straße anbelangt. Nur eine der von Westen herkommenden Fernbahnen hat den Fluß untertunnelt, um so in die Stadt einzudringen, und auch diese betreibt auf der Tunnelstrecke nur Personenverkehr. Wer also auf der Küste von Jersey mit der Eisenbahn ankommt, muß im allgemeinen entweder mit der Fähre oder mit einer der dem örtlichen Schnellverkehr dienenden Tunnelbahnen das andere Ufer erreichen. Die Notwendigkeit umzusteigen kann bei gewissen Verkehrsbeziehungen durch Benutzung der Kraftomnibusse vermieden werden. Die Omnibusse werden nämlich mit ihrer Ladung auf den Fähren übersetzt, so daß die Fahrgäste in der Fahrt auf beiden Ufern des Flusses ausführen können, ohne ihren Platz zu verlassen. Diese Annehmlichkeit hat die Omnibusse sehr beliebt gemacht, und der Omnibusverkehr hat

her zu einem Umfang entwickelt, wie kaum an einer anderen Stelle. Die Föhren werden von den Eisenbahngesellschaften be-
lieben, und diese empfinden es bitter, daß sie durch Unter-
stützung des Omnibusverkehrs, indem sie nämlich die Omni-
busse über den Fluß befördern, mit sich selbst auf den an die
Föhren anschließenden Landstrecken im Wettbewerb stehen und
ihrem eigenen Verkehr Abbruch tun. Da die Föhren dem öffent-
lichen Verkehr dienen, können die Eisenbahngesellschaften die
Beförderung der Omnibusse nicht ablehnen, ja, sie müssen sie
gar bevorzugt befördern. Die Reihenfolge, in der die Föhren
in Wagen aufzunehmen haben, wird nämlich von der Polizei
bestimmt, und diese gibt den Omnibussen, das behaupten wen-
igstens die Eisenbahngesellschaften, ein Vorrecht vor anderen
Fahrzeugen.

— Zur Entstehungsgeschichte der Denver & Rio Grande
Western Railroad. Die Schmalspur hat im Eisenbahnwesen der
Vereinigten Staaten und Kanadas niemals eine größere Bedeu-
tung erlangt. Von der Gesamtlänge der nordamerikanischen
Eisenbahnen weisen 98 % die Vollspur und nur 2 % die Schmal-
spur auf. Um so beachtenswerter mag daher die Tatsache er-
scheinen, daß eine der großen Überlandlinien der Union, die
Denver & Rio Grande-Eisenbahn, deren 745 engl. Meilen (1199
Kilometer) lange Hauptstrecke von Denver nach Salzseestadt
führt, zunächst als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von nur
3 Fuß (914 mm) zur Ausführung gelangte. Der Bau dieser
Linie bildet ein höchst anziehendes Kapitel in der Geschichte
des amerikanischen Eisenbahnwesens, ist doch hiermit die Er-
innerung an einen der erbittertesten „Eisenbahnkriege“ ver-
knüpft, die in der Union ausgefochten worden sind. An Hand
der neueren Veröffentlichung des Geologischen Amtes der Ver-
einigten Staaten sei darüber im folgenden näher berichtet¹⁾.

Die Denver & Rio Grande Railroad trat am 27. Oktober 1870
ins Leben. Ihr Gründer war General William J. Palmer, der
nach Beendigung des Bürgerkrieges den Endabschnitt der Kansas
Pacific-Eisenbahn von Kit Carson bis Denver baute. Unter
seiner Leitung wurden 150 engl. Meilen Strecke in ebensoviel
Tagen fertiggestellt, eine Höchstleistung, die heute noch un-
bertroffen dastehen dürfte.

Nach dem ursprünglichen Entwurf war das Ziel der neuen
Bahn nicht die Westküste der Union, sondern die Stadt Mexiko.
Die Hauptstrecke sollte von Denver südlich nach Pueblo führen,
dann westwärts dem „Großen Cañon“ (Royal Gorge) des Arkan-
sas bis Salida folgen, um dort wieder die Südrichtung einschla-
gend bei Alamosa den Rio Grande zu erreichen und dessen Lauf
folgend bei El Paso die mexikanische Grenze zu gewinnen.
Mehrere Zweigbahnen waren vorgesehen, darunter auch zwei
nach Salzseestadt führende Strecken. Auf General Palmers Be-
fehl wurde als Spurweite der Bahn die 3-Fuß-Spur verwendet.
Diese Wahl fand jedoch nicht die allgemeine Zustimmung; die
Gegner gaben der Linie den Spottnamen der „Baby-Eisenbahn“,
da sie lange Zeit hindurch trug.

Schon am 29. Juni 1872 wurde die Stadt Pueblo (119 Meilen)
erreicht; eine Zweiglinie wurde im Arkansastal aufwärts bis
Cañon City gebaut. Verhandlungen mit der mexikanischen Re-
gierung über die Weiterführung der Linie nach Mexiko Stadt
erschlugen sich.

Um dieselbe Zeit erregte das Arkansastal die Aufmerksamkeit
der mächtigen Atchison, Topeka & Santa Fé-Eisenbahn, deren
Linien sich dem Knotenpunkt Pueblo zu nähern begannen. Die
Panik von 1873 machte zunächst allen Plänen auf Jahre hinaus
ein Ende. Sobald aber die Bautätigkeit wieder erwachte, nahmen
die Feindseligkeiten ihren Anfang. Die Rio Grande-Eisenbahn
batte eine Zweiglinie durch den Ratonpaß südlich von Pueblo
verlassen lassen. Im Februar 1878 erschienen dort plötzlich
hunderte von Arbeitern und Gespannen der Santa Fé-Gesell-
schaft und bauten die Linie über den Paß, bevor der Gegner es
hindern konnte.

Der eigentliche Kampf sollte indessen um die Linienführung
durch den Engpaß des Arkansas, die über 300 m tief einge-
schnittene Royal Gorge, entbrennen. Die Santa Fé-Bahn
dante hier denselben Handstreich, der ihr kurz zuvor am Raton-
paß so gut gelungen war. Die Rio Grande-Bahn erhielt jedoch
rechtzeitig von dem Anschlag Kenntnis und ordnete den Beginn
der Arbeiten in der Schlucht für den 20. April 1878 an. Darauf-
hin entsandte der Generalkurator der Santa Fé-Gesellschaft, um
den Gegner mit der Besetzung der Schlucht zu vorzuziehen, einen
Ingenieur ins Kampfgebiet. Nachdem dessen Versuch, um
Uhr morgens in Pueblo einen Sonderzug der Rio Grande-Bahn

zu erhalten, fehlgeschlagen, blieb ihm nichts anderes übrig, als
die 45 Meilen lange Strecke im Sattel zurückzulegen. Drei
Meilen vor Cañon City bricht das Pferd zusammen. Der Reiter
eilt zu Fuß in die Stadt, wirbt hier einen Trupp von mehreren
hundert Mann, was ihm wegen der gegen die Rio Grande-Bahn
herrschenden Mißstimmung mit leichter Mühe gelingt, und be-
setzt und befestigt mit diesem den Eingang der Schlucht.

Der Streitfall beschäftigte fast zwei Jahre lang die Gerichte,
die Frage der Entscheidung schwankte hin und her. Reibungen
und blutige Zusammenstöße waren an der Tagesordnung, und
man kämpfte mit einem Mut und einer Aufopferung, die einer
besseren Sache würdig gewesen wären. Am 2. Januar 1880 end-
lich sprach der Oberste Gerichtshof der Rio Grande-Bahn das
Vorrecht für die Benutzung der Schlucht zu. Ein in Boston ab-
geschlossener Vergleich beendete bald darauf den Kampf der
beiden Gesellschaften. Die Denver & Rio Grande Railroad ver-
zichtete endgültig auf den Bau der Linie nach El Paso sowie
auf die östliche Anschlußstrecke nach St. Louis. An Stelle einer
Nordsüdverbindung entwickelte sie sich nunmehr zu einer der
sieben großen Überlandbahnen der Union; den Rio Grande aber,
dessen Namen die Bahn trägt, hat ihre Hauptstrecke niemals
erreicht.

Über die Hauptwasserscheide führen zwei verschiedene
Stränge, die sich in Salida gabeln. Der südliche Zweig kreuzt
den Marshallpaß (3309 m. ü. d. M.), der nördliche Strang, die
heutige Hauptstrecke, den Tennesseepaß (3121 m.). Die Höchst-
steigung auf der Hauptstrecke beträgt auf der Ostseite 14,2 ‰,
auf dem Westhang 33 ‰, der Höhenunterschied zwischen Denver
und dem Tennesseepaß 1537 m. Auf dem über den Marshallpaß
führenden südlichen Strang beträgt dagegen die Höchststeigung
40 ‰.

Recht reizvoll ist übrigens die Entdeckungsgeschichte des
Marshallpasses, der seine Auffindung — dem Zahnschmerz ver-
dankt. Der Übergang wurde im Herbst 1873 von Leutnant Wil-
liam L. Marshall, dem späteren Chefingenieur des amerikanischen
Heeres, entdeckt. Auf der Rückkehr von der sommerlichen Ver-
messungsarbeit wurde der Offizier von einem schmerzhaften
Zahnleiden befallen. Um rascher von dem lästigen Übel befreit
zu werden, trennte er sich mit einem Begleiter von dem Trupp
und gelangte dem Oberlauf des Gunnisonflusses folgend zu dem
Gebirgsübergang, der seinen Namen erhalten hat. Ungeachtet
der Zahnschmerzen und des eisigen Windes verweilte Marshall
einen Tag und eine Nacht auf der Paßhöhe, um Aufnahmen zu
machen. Nach einem Ritt von fast 500 km Länge traf der Offi-
zier in Denver ein, wo ihn ein Zahnarzt alsbald von seinen
Schmerzen erlöste. Über den neu entdeckten Paß baute eine
Gruppe angesehener Bürger von Denver schnell entschlossen
eine Fahrstraße, der später der Schienenstrang folgte.

Die Verbindung zwischen Denver und Salzseestadt wurde Ende
1882 vollendet, ein Jahr später auch eine schmalspurige An-
schlußstrecke bis Ogden fertiggestellt. Eine dritte Schiene für
die Vollspur wurde noch im Jahre 1881 zwischen Denver und
Pueblo verlegt, der Umbau der Hauptstrecke bis Ogden auf
Vollspur erfolgte erst im Herbst 1890. Einige Zweigstrecken,
darunter auch die Linie über den Marshallpaß, weisen noch
heute die Schmalspur auf. Die Gesellschaft ist kürzlich unter
dem Namen Denver & Rio Grande Western Railroad neu ge-
bildet worden.

— Unfälle bei den amerikanischen Eisenbahnen. Nach einem
Bericht des Bundesverkehrsamts der Vereinigten Staaten waren
im Jahre 1924 bei den amerikanischen Eisenbahnen 22 368 Zug-
unfälle zu verzeichnen; gegen 27 497 im Jahre 1923 bedeutet
das zwar eine erhebliche Verminderung, gegen die Vorjahre 1922
mit 21 592 und 1921 mit 21 251 Unfällen dagegen immer noch
eine nicht unbeträchtliche Vermehrung. Unter den Zugunfällen
des Jahres 1924 waren 5166 Zusammenstöße und 14 259 Ent-
gleisungen.

Von Unfällen betroffen wurden 150 356 Personen, von denen
6617 tödlich verunglückten, während die übrigen 143 739 nur ver-
letzt wurden. Gegen das Vorjahr mit 179 097 verunglückten
Personen stellen diese Zahlen eine beachtenswerte Verbesserung,
gegen die beiden vorhergehenden Jahre mit 141 196 und 126 681
verunglückten Personen aber eine sehr erhebliche Verschlechterung
dar.

Die amerikanische Statistik unterscheidet zwischen Un-
fällen, die auf eigenes Verschulden der Verletzten zurückzu-
führen sind, und solchen, bei denen kein eigenes Verschulden
vorliegt. Letztere sind in der Überzahl. Unter den bei Un-
fällen tödlich verletzten 6617 Personen waren 2556, denen eine
eigene Schuld am Unfall beigemessen werden konnte, und bei
den 143 739 leichter Verletzten war die entsprechende Zahl im
Verhältnis noch weit geringer; sie betrug nur 2853. Unter den
Toten waren 1192, unter den Verletzten 32 174 im Dienst be-
findliche Angestellte der Eisenbahnen. Merkwürdig hoch ist die
Zahl der verletzten Personen, deren Unfälle nicht auf den Ver-
kehr zurückzuführen sind; sie beträgt 95 368.

¹⁾ Vgl. U. S. Geological Survey, Bulletin 707. Guidebook of
the Western United States. Part E. The Denver & Rio Grande
Western Route, by Marius R. Campbell. Washington, Govern-
ment Printing Office; ferner Carter, When Railways were New
London u. New York, 1909; Through Tribulation by Rail and
Verkehrstechnische Woche Nr. 11/13 vom 5. April 1916: Ein
Eisenbahnkrieg.

Bei dem starken und stark zunehmenden Kraftwagenverkehr in den Vereinigten Staaten spielen Unfälle auf schienengleichen Kreuzungen zwischen Straße und Eisenbahn eine besondere Rolle. 1924 kamen 8774 solcher Unfälle vor; 1923 waren es 8582 und 1922 7193. Die Zunahme von 1922 zu 1923 dürfte der Zunahme des Kraftwagenverkehrs entsprechen; daß dann trotz immer größer werdender Verbreitung des Kraftwagens die Zahl der Unfälle verhältnismäßig wenig zugenommen hat, dürfte darauf zurückzuführen sein, daß man neuerdings Maßnahmen trifft, um den Straßenverkehr an den Kreuzungen mit der Eisenbahn in wirkungsvollere Weise zu sichern als bisher. Unter den von derartigen Unfällen betroffenen Personen waren 2042 Tote und 6357 Verletzte, deren Unfälle auf eigenem Verschulden beruhten, während bei 107 Toten und 168 Verletzten ein Verschulden nicht in Frage kam.

— **Frauen im amerikanischen Eisenbahndienst.** Der Eisenbahndienst war früher in den Vereinigten Staaten ebenso wie in Europa männlichen Arbeitskräften vorbehalten, und erst im Kriege drangen dort ebenso wie bei uns Frauen und Mädchen in ihn ein. Sie reinigten die Wagen, riefen die Züge ab, arbeiteten auf der Strecke usw. Man nahm an, daß die weiblichen Arbeitskräfte nach dem Kriege wieder verschwinden würden, sie haben sich aber an verschiedenen Stellen gehalten und tun ihren Dienst so gut wie die Männer. In den großen Städten werden Vereine von Frauen im Eisenbahndienst gegründet, die zum Teil auf dem Gebiete der Wohltätigkeit und der Unterstützung Hilfsbedürftiger arbeiten. — Im höheren Eisenbahndienst finden sich Frauen nur vereinzelt, aber einige von ihnen haben darin ganz Erhebliches geleistet. Bei einer kleineren Eisenbahn im südlichen Nordamerika war eine Dame Nachfolgerin ihres Mannes als Präsident, und sie hat es verstanden, gute wirtschaftliche Ergebnisse mit dem Eisenbahndienst zu erzielen. Die Minneapolis & St. Louis-Eisenbahn befindet sich in Zwangsverwaltung; der erste Beamte des Zwangsverwalters ist eine Dame. Bei der Südbahn ist ebenfalls eine Dame an leitender Stelle im Bureau des Generaldirektors tätig. Bei einigen Eisenbahnen ist das Werbewesen in weiblichen Händen; eine dieser Damen bei der Missouri Pacific-Eisenbahn, deren Tätigkeit sich über ganz Nordamerika erstreckt, pflegt besonders die Beziehungen zu Damenvereinen und veranstaltet mit ihnen und für sie Ausflüge u. dgl. Während des Staatsbetriebes der amerikanischen Eisenbahnen in der Kriegszeit bearbeitete eine Dame die Angelegenheiten der weiblichen Eisenbahnbediensteten bei der staatlichen Leitung des Eisenbahnwesens. Bei der Chicago, Burlington und Quincy-Eisenbahn ist eine Dame mit Hochschulbildung im vergangenen Februar von der Stellung des Leiters des Fahrkartenverkaufs zur Gehilfin beim Leiter des Ausflugsverkehrs aufgerückt. Mrs. Getter, die Frau des Präsidenten der Kishacoquillas-Eisenbahn, hat 30 Jahre lang die Finanzabteilung dieser Eisenbahn geleitet. Mrs. Baldwin, aus dem Stamme der Chippewa-Indianer, ist die Verkehrssachverständige der indianischen Abteilung des Ministeriums des Innern; ihr Arbeitsgebiet ist besonders schwierig wegen einer Anzahl Sondertarife, die, bei Landkäufen früherer Zeiten vereinbart, auch heute noch gelten. Auch sonst sind eine Anzahl Frauen an verschiedenen Stellen im Eisenbahndienst tätig, und ihre Zahl nimmt dauernd zu.

— **Schrottwirtschaft bei einer amerikanischen Eisenbahn.** Bei der Chicago Great Western-Eisenbahn legt man solchen Wert auf die Verwaltung der Altstoffe, daß dem Präsidenten jede Woche ein Bericht über die Bestände an Schrott vorgelegt wird; die Verwertung wird so betrieben, daß trotz vorliegenden Anfalls die Schrottlager häufig vollständig geräumt sind. Man ist also bestrebt, die Altstoffe schleunigst wieder zu Geld zu machen. Monatlich werden Listen, auf denen die verschiedenen Altstoffe nach einer von der American Railway Association gegebenen Norm eingeteilt sind, aufgestellt; auf Grund dieser Listen werden Angebote eingeholt und die Altstoffe verkauft. Unerwartet in der Zwischenzeit anfallende Bestände werden häufig verkauft, ohne in die Monatslisten aufgenommen worden zu sein. — Die Abfälle werden in einem Lager in Oelwein, Iowa, gesammelt. Die hier eingehenden Wagen werden meist mit Hilfe eines Magnetkrans entladen. Das Aussuchen des Schrotts geschieht von Hand; zum Verladen beim Versand dient wieder der Magnetkran. In den acht Monaten Januar—August 1925 gingen im Schrottlager 10 442 t ein. Der größte Teil, etwa 9200 t, wurde verkauft; etwas über 200 t wurden an Ort und Stelle in einer Gießerei wieder verwendet; 400 t wurden aufgearbeitet und als Ersatzteile dem dazu bestimmten Lager zugeführt; 600 t waren Teile, die sich noch als brauchbar erwiesen. Die Kosten, die die Verwaltung und Verwertung dieser Bestände verursachten, beliefen sich auf etwa 8500 Dollar. Unter Leitung eines Vorarbeiters arbeiteten dabei neben dem Kranführer 14 Sortierer. Außer den Abfällen in diesem Hauptlager wurden noch aus den Werkstätten unmittelbar 380 t Eisenbohr- und -drehspläne und 80 t Messingabfall verkauft.

Wasserverkehr.

(Siehe auch S. 60.)

— **Probefahrt bei der Deutschen Werft in Hamburg.** Ende Dezember 1925 hat die Probefahrt des ersten der fünf der Deutschen Werft von der englischen Reederei Furness, Withy & Co. in London in Auftrag gegebenen Motorschiffe stattgefunden. Das Schiff, das den Namen „Javanese Prince“ erhalten hat, so zwischen Neuyork, Panama, San Francisco, Yokohama, Indien, Suez, Neuyork als Frachtschiff fahren. Es ist ein Doppelschraubenschiff von 440 engl. Fuß Länge, 60 Fuß Breite und 10 000 t Tragfähigkeit. Mit diesem Schiff hat die Deutsche Werft im Jahre 1925 ihren zehnten Neubau abgeliefert. Die Gesamtragfähigkeit dieser zehn Schiffe beträgt über 110 000 t.

— **Neues Motorschiff.** Im Dezember 1925 hat die Werft von Blohm & Voß in Hamburg für die Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft das Motorschiff „Magdeburg“ fertiggestellt. Man glaubt, daß dieses Schiff für die Gestaltung des gesamten Schiffsbaus bahnbrechend sein wird. Die „Magdeburg“, der modernste Typ eines Linienfrachtdampfers, ist nämlich das erste Schiff, das mit einem doppelwirkenden Zweitaktmotor der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg versehen ist, nachdem an Grund langjähriger Versuche der Bauwerft erkannt wurde, daß dieser Motor die größte Leistung bei geringsten Ausgaben erzielt. Die Probefahrt erbrachte eine Geschwindigkeit von 16,6 Seemeilen. Die Lade- und Löscheinrichtungen entsprechen den höchsten Anforderungen. Das Schiff hat inzwischen seine erste Reise nach Niederländisch-Indien angetreten.

— **Seeschiffsverkehr im Hafen von Genua im Jahre 1925.** Im Jahre 1925 sind angekommen 5077 Schiffe mit 8 559 039 BRT., davon beladen 6 715 787 BRT. (gegen 4879 Schiffe mit 7 955 773 BRT. davon beladen 6 615 314 BRT. im Jahre 1924). Es sind abgegangen 5147 Schiffe mit 8 583 208 BRT. (gegen 4728 Schiffe mit 7 796 500 BRT. im Jahre 1924).

— **Seeschiffsverkehr in Lübeck im Jahre 1925.** Im Lübecker Hafen sind angekommen im Jahre 1925 3433 Schiffe mit 699 500 NRT. gegen 2665 Schiffe mit 547 418 NRT. im Jahre 1924; abgegangen 3420 Schiffe mit 700 822 NRT. gegen 2667 Schiffe mit 543 434 NRT. im Jahre 1924. Das Jahr 1925 zeigt also gegen das vorhergehende eine nicht unbedeutliche Steigerung, die die Mehreinfuhr zurückzuführen ist. Der Vorkriegsumfang ist indes noch nicht erreicht.

— **Stand der amerikanischen Handelsflotte.** Nach dem Bericht des Handelssekretärs Hoover über die Entwicklung der amerikanischen Handelsflotte im Jahre 1924/25 umfaßte die Flotte am 30. Juni v. J. 2700 seefähige Schiffe von je 1000 BR und darüber mit 11 711 235 BRT.

Diese Schiffe waren beschäftigt

	in der		Überseefahrt		Küstenfahrt		zusammen	
			Zahl	BRT.	Zahl	BRT.	Zahl	BRT.
Dampfer . . .	1523	7 282 381	799	3 778 408	2322	11 060 7		
Segler . . .	77	155 912	301	494 534	378	650 4		

Verglichen mit dem 30. Juni 1924 ist in der Überseefahrt ein Tonnageabnahme um 182 Schiffe mit 898 422 BRT., in der Küstenfahrt eine Zunahme um 419 755 BRT. zu verzeichnen, so daß sich ein Gesamtverlust von 478 667 BRT. ergibt.

Von den 2322 Dampfern waren 193 Passagierschiffe mit 1 227 023 BRT., 1739 Frachtschiffe mit 7 476 733 BRT., 375 Tankschiffe mit 2 274 421 BRT. und 15 Küstenschiffe mit 82 612 BRT.

Luftverkehr.

— **Luftfahrtvorträge an der Technischen Hochschule Berlin.** Das „Außeninstitut der Technischen Hochschule Berlin“ veranstaltet eine Vortragsserie „Einführung in den Luftverkehr“. Folgende Termine sind dafür festgesetzt: 22. Januar Dir. Dr. Ing. Geulich: „Luftfahrzeugbetrieb und Luftverkehr“, 29. Januar Reg.-Baurat Dr. Herath: „Wetterkunde und Streckensicherung“, 5. Februar Prof. Dr. Everling: „Flugmechanik“, 12. Februar Ingenieur Weyl: „Flugtechnik“, 19. Februar Privatdozent Dr. Koppe: „Meßgeräte, Navigation“, 26. Februar Prof. Dr. Geyer: „Fliegerschulung, Flugsport“. — Die Vorträge finden Freitags von 6 bis 8 Uhr abends im Hörsaal H 358 statt. Der Zutritt ist jedermann, auch Damen gestattet. Karten in der Technischen Hochschule, Zimmer 137. Preise für alle sechs Vorträge 5 M., für Lehrkräfte und Studierende aller Hochschulen (Ausweis) 2,50 M.

— **Der Flugverkehr in der Schweiz.** Wenn im Dezember 1925 auf der ersten ordentlichen Generalversammlung der Imperial Airways Ltd. in London der Präsident Sir Eric Geddes anläßlich der Erörterungen der Einrichtung eines Flugdienstes nach

Ägypten und Indien äußerte: „Wir fliegen gegenwärtig regelmäßig nach Basel und Zürich, und wir hoffen, daß durch schrittweises Vorgehen eine schnelle Verbindung zwischen Basel und Cairo möglich wird“, so ist damit in kurzen Worten die eigentliche Bedeutung der Schweiz für das Flugwesen getroffen. Nur vom Gesichtspunkt der Oberflächengestaltung aus betrachtet, erscheint das schweizerische Gebiet für das Flugwesen ungeeignet oder doch schwierig. Auch die verhältnismäßig geringe Ausdehnung des Landes spräche gegen eine Verkehrsart, die mit großen Entfernungen zu rechnen gewohnt und gezwungen ist. Und doch hat die Schweiz, und zwar durch ihre rein geographische Lage, für das Flugwesen als Verkehrszentrum eine große Bedeutung erlangt. Zur Zeit betreiben 6 Luftschiffahrtsgesellschaften acht verschiedener Länder in der Schweiz den Flugverkehr. Es sind das: Ad Astra und Transeuropä-Union mit den Linien Genf-Lausanne-Zürich-München-Wien-Budapest, Zürich-Stuttgart-Frankfurt-Berlin, ferner Zürich-München mit Anschluß nach Leipzig und Berlin; Gren S. A. mit den Linien Lyon-Genf-Basel; Imperial Airways Ltd. mit den Linien London-Paris-Basel-Zürich; Cidna mit den Linien Paris-Basel-Zürich-Innsbruck-Wien und Prag; Sabena mit den Linien Amsterdam-Rotterdam-Brüssel-Basel und Deutscher Aerolloyd mit den Linien Zürich-Stuttgart-Frankfurt-Hamburg-Kopenhagen-Malmö.

Außerdem können (auf Bestellung) Flüge von und nach den schweizerischen Zollflugplätzen ausgeführt werden. So ist das Netz des schweizerischen Flugverkehrs schon recht bedeutend, und die kommende Saison wird auch noch Verbesserungen bringen. An Neuerungen sind für 1926 vorgesehen: Eine Verlängerung der Ad Astra-Linie München-Zürich-Genf bis Lyon mit einem Zwischenhalt in Bern oder Lausanne und dann der Anschluß der Linie Genf-Lyon an die Mittelmeerroute Paris-Lyon-Marseille. Auch an einen Kurs Basel-Freiburg-Mannheim wird gedacht, ferner an einen Karlsruher-Basel. Ferner ist eine neue Luftverbindung Basel-München geplant, sofern nicht intern durch einen Kurs Basel-Zürich ein Anschluß an die Kurse München-Wien in dem großen Flugplatz in Dübendorf (Zürich) geschaffen wird. Auch für das Juragebiet soll gesorgt werden. Die Entwicklung ging sehr rasch vor sich. Dübendorf hatte im Jahre 1924 täglich 7 Ankünfte oder Abflüge. Diese Zahl hat sich 1925 mehr als verdoppelt. Folgende Zahlen geben, für Dübendorf als den Zentralplatz, ein Bild von der Bedeutung des Flugverkehrs: In Dübendorf flogen in der letzten Saison 1024 Flugzeuge mit 2245 Reisenden ab und 764 Flugzeuge kamen mit 2041 Reisenden an. Hierbei wies die Linie Zürich-Frankfurt(-Hamburg) die meisten Flüge auf (50 % mit 1419 Reisenden, Ankunft und Abflug zusammen gerechnet). Am nächsten kam die Verbindung München (Wien) mit 434 Flügen und 374 Reisenden, am stärksten war mithin der Verkehr mit Deutschland. Die beförderten Waren hatten einen Wert von 8 Millionen Schweizer Franken. Über 3 Millionen Briefe erließen Zürich auf dem Luftwege und etwa 1.5 Millionen kamen ebenso dort an.

Nach den Veröffentlichungen des eidgenössischen Luftamtes konnten 98 bis 100 % der vorgesehenen Flüge zur Durchführung gelangen.

Ausstellungen und Messen.

— **Leipziger Frühjahrsmesse 1926.** Die Leipziger Frühjahrsmesse 1926 beginnt am 28. Februar 1926. Die Textil-, Tabak-, Schuh- und Ledermesse endet am 4. März 1926, die allgemeine Iustermesse am 6. März, die Technische Messe und die Deutsche Kunstseidenausstellung am 10. März 1926.

Am 15. Dezember 1925 traten in Leipzig die Vertreter der Reichsbahndirektionen zur Besprechung der Tarif- und Fahrplanfragen für die Messesonderzüge zusammen, um die Verhandlungen am 16. Dezember 1925 unter Beteiligung der Vertreter des Messeamtes und ausländischer Bahnen fortzusetzen. In tarifarischer Beziehung werden die Messesonderzüge der Leipziger Frühjahrsmesse wesentliche Änderungen gegenüber den bisherigen Beförderungsbedingungen enthalten. Während bisher der Messeverkehr von und nach Leipzig größtenteils durch vom Messeamt gestellte und finanziell garantierte Gesellschafts-sonderzüge nach Maßgabe des § 12 A. I. b. des D. E. P. u. G. T. Teil I bedient wurde, wird er versuchsweise bei der kommenden Messe nach neuen, von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zugestandenen Tarifbedingungen abge-richtet, die gegenüber den bisherigen für die Messgäste wesentliche Vergünstigungen haben. Die Lübeck-Büchener Bahn hat sich den Bedingungen angeschlossen. Danach ist die Beförderung der Messebesucher in Gesellschafts-sonderzügen in beiden Richtungen grundsätzlich aufgegeben worden.

Das Messeamt Leipzig bestellt zwar nach wie vor die Züge, mit denen es seine Gäste nach Leipzig gebracht haben will und übernimmt für die Züge nach Leipzig die Garantie der Kosten-deckung wie bei Gesellschafts-sonderzügen. Die Messgäste er-

halten um 33 1/3 % ermäßigte Fahrkarten II. oder III. Klasse, je nach ihrer Wahl, entweder nur für die Hinfahrt oder für die Hin- und Rückfahrt. Im letzteren Falle haben sie das Recht, die Rückfahrt in jedem beliebigen, dem Personenverkehr dienenden Zuge zurückzulegen, vorausgesetzt, daß die Rückreise spätestens bis zum Ablauf des 14. Tages seit Beginn der Messe (28. Februar 1926), also bis zum 13. März (B. G. B. § 187 Abs. 2) einschließlich, angetreten wird. Bei Benutzung von Schnellzügen ist der tarifmäßige Schnellzugzuschlag zu erlegen. Fahrtunterbrechung im Sonderzug auf der Hinfahrt ist unzulässig, auf der Rückfahrt dagegen ebenso wie die Benutzung der im allgemeinen Verkehr zugelassenen Wahlwege gestattet. Der Übergang in eine höhere Wagenklasse ist nur auf der Rückfahrt zugelassen mit der Maßgabe, daß bei der Berechnung der Übergangskarte die Sonderzugkarte als Fahrkarte des allgemeinen Verkehrs gilt. Der Reisende behält also die Ermäßigung für die Wagenklasse, für die er seine Karte gelöst hat und zahlt lediglich den Unterschied zwischen dem normalen Fahrpreis der unteren und dem normalen Fahrpreis der höheren Klasse, den Unterschied jedoch ohne Ermäßigung.

Die Inhaber von um 33 1/3 % ermäßigten Fahrkarten für die Hinfahrt allein müssen dagegen für die Rückfahrt den vollen Fahrpreis bezahlen; denn in Leipzig selbst werden Karten zu ermäßigten Preisen nicht mehr ausgegeben. Im übrigen finden die für Sommersonderzugfahrkarten geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. Aus den bisherigen Gesellschafts-sonderzügen sind also Verwaltungs-sonderzüge geworden (§ 12 A. III des D. E. P. u. G. T. Teil I), deren Tarifbedingungen teilweise dem Gebiete der Gesellschafts-sonderzüge, teilweise dem der Sommersonderzüge entlehnt sind. Die in der Freizügigkeit des Reisenden hinsichtlich der Rückfahrt im Sommersonderzugverkehr ruhende verkehrswerbende Kraft wird dem Leipziger Messeverkehr einen neuen Auftrieb geben. Während im bisherigen Messeverkehr die sogenannten Gesellschaftsfahrten (§ 12 C. VII Ziff. 1—10 des D. E. P. u. G. T. Teil I: Mindestzahl 30 Personen) mit Rücksicht auf betriebliche Schwierigkeiten ausgeschlossen waren, sind sie für die kommende Leipziger Messe für jede Entfernung, die der Tarif gestattet (Mindestentfernung 50 km), zugelassen. Die in diesem Tarif liegende Ermäßigung um 25 % ergänzt in glücklicher Weise die übrigen tarifarischen Maßnahmen des Messeverkehrs.

D. J.

Allgemeines.

— **Schema F.** Immer und immer wieder taucht dieses Schlagwort bei passenden und unpassenden Gelegenheiten auf. Es stellt sich stets zur rechten Zeit dort ein, wo sich dieser oder jener durch eine Amtshandlung in seinen Staatsbürgerrechten bedroht fühlt, wo die bestehenden Bestimmungen den Sonderwünschen des einzelnen sich entgegenstellen.

Nur zu oft begegnet man der Meinung, es müsse nun auch bei der Eisenbahn alles zu machen gehen, nachdem nunmehr dem kaufmännischen Geiste auch auf diesem Gebiete des Wirtschaftslebens Zutritt gestattet werden soll. Ein jeder legt sich die Vorteile, die dieser Fortschritt mit sich bringen soll, auf seine Weise aus und ist dann höchst erstaunt und entrüstet, wenn irgendwelchen Ansprüchen und Wünschen von amtlicher Seite ein „Nein“ entgegengestellt wird, oder wenn dadurch Berechnungen über den Haufen geworfen werden, die im Hinblick auf eine Fahrpreis- oder Tarifiermäßigung aufgestellt worden waren (weil ja der eigene Fall fast genau so liegt, wie es der Tarif verlangt). Dann wird entrüstet der Kopf geschüttelt, der kaufmännische Geist wird zu Hilfe gerufen und zu seiner Unterstützung das „Schema F“ mit ins Treffen geführt.

Gewiß steht es jedem Kaufmann frei, seinen Kunden in Fällen, in denen es ihm angezeigt scheint, irgendwelche Preisnachlässe oder sonstige Vergünstigungen (z. B. günstigere Zahlungsbedingungen) zu gewähren. Niemand wird dies einem ordentlichen Kaufmann verdenken, sondern wird eine derartige Handlungsweise rein als kaufmännisch richtig beurteilen, vielleicht sogar erwarten.

Der Kaufmann kann das. Zwar, Tarife bestehen auch bei ihm. Es steht ihm aber frei, in einzelnen ihm geeignet erscheinenden Fällen von ihnen abzuweichen. Der Kaufmann ist frei, soweit er sich nicht durch Zusammenschluß oder sonstige Vereinbarungen bindet. Aber selbst in diesen Fällen sind die Fesseln, die er sich selbst angelegt hat, nicht derart, daß sie ihm keine Abweichung von der Regel gestatten würden.

Anders bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Sie ist durch Gesetz zur gewissenhaften Einhaltung und gleichmäßigen Anwendung ihrer Tarifbestimmungen verpflichtet. § 6 Ziffer (3) der Eisenbahn-Verkehrsordnung lautet:

„Jede Preisermäßigung oder sonstige Begünstigung gegenüber den Tarifen ist verboten und nichtig.“

Hier liegt der Unterschied.

Die Berechtigung einer derartigen Bestimmung bedarf keiner besonderen Begründung. Ihre Notwendigkeit wird bei der weiten Ausdehnung, die das Unternehmen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft besitzt, von einsichtigen Kreisen ohne weiteres verstanden werden. Der Praktiker aber weiß und muß es nur zu oft verspüren, daß er dann sehr oft auf Schwierigkeiten stößt, wenn er den Sinn der Gesetzesvorschrift in die Praxis übersetzt.

Insbesondere ist es das weite Feld der Fahrpreisermäßigungen, auf dem sich die Angriffe sehr oft abspielen. Diese Ermäßigungen werden nicht wahllos gewährt, wenn es oft auch scheinen möchte, als ob diese Ansicht bei Uneingeweihten bestände. Es bedarf der Erfüllung einer mitunter erheblichen Anzahl von Voraussetzungen, um in den Genuß einer Fahrpreisermäßigung zu kommen. Hier gilt es nun vor allem darauf hinzuweisen, daß erstens nur die im Tarif vorgesehenen Ermäßigungen gewährt werden dürfen und zweitens, das auch nur dann, wenn sämtliche für die Inanspruchnahme einer Vergünstigung vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Zweck dieses Aufsatzes ist es, dies einmal mit aller Deutlichkeit auszusprechen.

Wenn also, um nur ein in der Praxis allzuhäufiges Beispiel herauszugreifen, im Reichsbahn-Personen- und Gepäcktarif Teil II bestimmt ist, daß Schülerrückfahrkarten ausgegeben werden „zur Fahrt zwischen Schul- (Unterrichts-) Ort und Wohnort der Eltern des Schülers“, so darf die Eisenbahn eine Schülerrückfahrkarte dann nicht ausgeben, wenn der Schüler nicht zu seinen Eltern fahren, sondern Verwandte besuchen will, denn der Tarif bestimmt eben ausdrücklich, daß die ermäßigten Karten zur Fahrt zum Wohnort der Eltern benutzt werden sollen. Anders liegt dagegen der Fall, wenn der Schüler keine Eltern mehr hat. Dann, aber nur dann, darf die Schülerrückfahrkarte auch zum Besuche der Erzieher, Großeltern, Geschwister der Eltern oder der eigenen Geschwister ausgegeben werden. Das aber darf die Eisenbahn wieder eben nur deshalb, weil dieser Fall im Tarif vorgesehen ist.

Wenn ferner der Tarif vorschreibt, daß „Personen unter 18 Jahren (Lehrlinge), die auf Grund eines schriftlichen Lehrvertrages in Berufsausbildung stehen“ (Reichsbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil II, besondere Ausführungsbestimmungen 48 g) Schülermonatskarten erhalten können, so kann die Eisenbahn eben nicht solchen Lehrlingen Schülermonatskarten ausändigen, die bereits das 18. Lebensjahr überschritten haben, selbst dann nicht, wenn alle anderen im Tarif für die Gewährung der Fahrpreisermäßigung vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Dies nur als Beispiel.

Man gewöhne sich daran, seine Angelegenheit von diesen sachlichen Gesichtspunkten zu betrachten, selbst dann, wenn eigene Wünsche darunter leiden müssen. Man mache nicht den ausführenden Beamten für Tarifbestimmungen verantwortlich, die er selbst nicht geschaffen hat, deren Fassung aber unter Mitwirkung der jeweils beteiligten Verkehrskreise nach mitunter langwierigen Verhandlungen und Erwägungen entstanden ist. Vor allem bedenke man: „Jede Preisermäßigung oder sonstige Begünstigung gegenüber den Tarifen ist verboten und nichtig.“ Der „Kundschaft“ wird dann manche Enttäuschung, dem Beamten manch ungerechtfertigter Vorwurf erspart bleiben.

Eisenbahninspektor Beier, Dresden.

— **Gründung der Vereinigten Stahlwerke A.-G.** Am 14. d. M. wurde in Essen die Gründung dieser Gesellschaft mit einem vorläufigen Aktienkapital von 50 000 RM. vollzogen. Gründer sind 1. Die Rhein-Elbe-Union mit der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks A.-G., dem Bochumer Verein und der Gelsenkirchener Bergwerks A.-G., 2. die Thyssen-Gruppe, 3. Phönix mit den Vereinigten Stahlwerken van der Zypen-Wissen, 4. Rheinstahl. Der erste Aufsichtsrat setzt sich aus Geheimrat Kirdorf, Generaldirektor Dr. Vögler, Fritz Thyssen, Generaldirektor Dr. Fahrenhorst und Generaldirektor Haßlacher zusammen. Der erste Vorstand wird gebildet aus: Direktor Rabes (Thyssen), Direktor Dr. Fusbán (Gelsenkirchen) und Dr. Poensgen (Phönix). Stellvertretendes Vorstandsmitglied ist Direktor Teichler. Dem Vorstand liegt zunächst die Aufgabe ob, alle für den geplanten Zusammenschluß erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, insbesondere die Steuer- und Finanzfragen zum Abschluß zu bringen.

— **Die Wohnbevölkerung in Deutschland.** Bei der am 16. Juni 1925 vorgenommenen Volkszählung wurde zum ersten Male die Berufszählung organisch gleichzeitig zu einer allgemeinen Volkszählung ausgestaltet. Da sich aber aus der Wahl des sommerlichen Zählungstermins gewisse Schwierigkeiten für die gleichzeitige Verwendung der Zählung als einer allgemeinen Volkszählung ergeben mußten, wurde an Stelle der früher allein üblichen Zählung der ortsanwesenden Bevölkerung, die endgültige Auszählung der Volks- und Berufszählungstabellen auf Grund der Wohnbevölkerung vorgenommen. Die ersten Ergebnisse der Auszählung der Wohnbevölkerung liegen nunmehr für das

Reich vor und werden in „Wirtschaft und Statistik“ veröffentlicht.

Danach wurden am 16. Juni ermittelt: 62 565 000 Personen ortsanwesende Bevölkerung und 62 365 000 Personen Wohnbevölkerung. Gegenüber der am 1. Dezember 1910 bei der letzten Vorkriegszählung festgestellten Bevölkerungszahl von 57 798 000 Personen beträgt die Zunahme, wenn man von der Wohnbevölkerung ausgeht, $4\,567\,000 = 7,90\%$, wenn man von der ortsanwesenden Bevölkerung ausgeht, $4\,766\,000 = 8,25\%$. Unmittelbar vor Kriegausbruch betrug auf dem heutigen Gebietsstand des Reiches ohne das Saargebiet, die fortgeschriebene ortsanwesende Bevölkerung 60 420 000 Personen. Gegenüber dieser Zahl ist die Wohnbevölkerung vom 16. Juni 1925 $1\,945\,000 = 3,22\%$ und die ortsanwesende Bevölkerung von 1910 um $2\,145\,000 = 3,55\%$ höher.

Rechtspflege.

— **Zur Rechtsstellung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.** Gegenüber den mannigfachen Urteilen, die die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (D.R.G.) in die Stellung einer privaten Erwerbsgesellschaft verweisen — wobei fälschlicherweise außer acht gelassen wird, daß die D.R.G. einen ganz bedeutenden Teil der Reparationslast für das Reich auf sich genommen hat, also nicht freiwillig Erwerbsgesellschaft geworden ist! — berührt es wohlthuend, wenn wir eine Entscheidung wie die folgende des Verwaltungsgerichtshofs in Braunschweig lesen¹⁾:

„Unter öffentlichen Anstalten versteht man einen Bestand von Mitteln, sächlichen und persönlichen, die in der Hand eines Subjekts der öffentlichen Verwaltung einem bestimmten öffentlichen Zweck dauernd zu dienen bestimmt sind. Die öffentlichen Anstalten können mit dem Träger der Staatsgewalt, Reich, Land oder — abgeleitet — Gemeinde in Verbindung stehen wie die früheren Staatseisenbahnen — „staatliche Anstalten“. Sie können aber auch große Selbständigkeit gegenüber dem Hoheits-träger haben — „öffentliche Anstalten“. (Jellinek, System der subjektiv-öffentlichen Rechte.) Die Selbständigkeit, wie sie die Reichsbahn-Gesellschaft (D.R.G.) hat, ist durchaus vereinbar mit dem Begriff einer öffentlichen Anstalt, ja bei den Arten öffentlicher Anstalten regelmäßig vorhanden, die Jellinek im Auge hat. Die D.R.G. ist eine Gesellschaft des Handelsrechts, wenn sie auch einem Typ des Handelsgesetzbuchs, insbesondere der Aktiengesellschaft, nicht entspricht. Daß eine öffentliche Anstalt ihren Geschäftsbetrieb privatwirtschaftlich organisiert ist nichts Außergewöhnliches. Sie hat aber einen starken öffentlich-rechtlichen Einschlag. Da die D.R.G. als größtes Verkehrsunternehmen mit stärkstem Kontrahierungszwang der öffentlichen Nutzen dient, ihre Verwaltungsstellen mit Beamten besetzt und einen bedeutenden Teil der Reparationslast für die Allgemeinheit trägt, müßte sie eine Sonderstellung im Staats- und Verwaltungsorganismus des Reichs und der Länder erhalten. Trotzdem nicht mehr der Wohlfahrtszweck den Gewinn zweck überwiegt, dient sie heute noch den Interessen und der Wohlfahrt des Volkes (§§ 2, 23 R.B.G.). Die öffentlich-rechtliche Bedeutung zeigt sich in zahlreichen Erscheinungsformen z. B. dem Steuerprivileg (§ 24), Enteignungsrecht (§ 38), Schutz gegen Enteignung durch Dritte (§ 38), der Gewährung öffentlich-rechtlicher Befugnisse (§ 17) und Verwaltung durch öffentliche Beamte, mittelbare Reichsbeamte. Daß die D.R.G. a Dienstherr eines öffentlichen Dienstverhältnisses auftritt kann, war nur möglich, weil sie Träger eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens ist, das, abgezwängt von der Reichsverwaltung, eigene Rechtspersönlichkeit und eigenes Imperium besitzt also öffentliche Anstalt ist. Die privatrechtliche Seite des Unternehmens beansprucht Bedeutung für den rechtsgeschäftlichen Verkehr und auch, soweit es sich um seine Beziehungen zu den Reparationsgläubigern handelt. Soweit jedoch die Stellung des Unternehmens gegenüber dem Reich und den Ländern in Betracht kommt, muß die öffentlich-rechtliche Seite überragende Bedeutung beanspruchen. Die D.R.G. wird aber auch auf Rechnung des Reichs verwaltet. Dies zeigt sich in der Möglichkeit dem Reich für die Stammaktien Dividenden zu gewähren. Das ist sie das wesentlichste Mittel zur Abdeckung der Reparations-schuld. Im Interesse des Reichs leistet sie die hohen Annuitäten für die Reparationsgläubiger, die dem Reich auf Reparationskonto gutgebracht werden. Vor allem muß das Reich selbst ein Manko bei den Jahreszahlungen der Gesellschaft aus eigenen Mitteln aufkommen. Weitere Kennzeichen sind, daß Grundstücke und Zubehörstücke, die die Gesellschaft erwirbt, in das Eigentum des Reichs übergehen und nach Beendigung des Betriebes der Gesellschaft ihr Vermögen dem Reich zufällt. Das Vorhandensein der Vorzugsaktien spricht nicht gegen die Annahme einer öffentlichen Anstalt. Sie sind das Kapital, das

¹⁾ Entscheidung vom 11. Februar 1925. Deutsche Juristische Zeitung 30. Jahrg. Heft 21 S. 1664.

„Gesellschaft für werbende Anlagen auszugeben hat; die zuhlende Dividende schlägt gegenüber der gesetzlich festgelegten nanzgebarung wenig zu Buche . . .“
Danach ist also die D.R.G. eine auf Rechnung des Reiches verdtelte öffentliche Anstalt. Es wäre nur lebhaft zu wünschen, ß diese Auffassung sich immer mehr in der Rechtsprechung rchsetzen möchte!
Dr. Compter, Erfurt.

— Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Bedingungen, die die Reichsbahn einer Ausschreibung zugrunde legen ill, auch tatsächlich für die auf Grund der Angebote abgeschlossen Verträge Geltung haben? Rg. vom 13. Nov. 1925 — 559/24.

Unter dem 20. Juni 1921 erließ das Eisenbahn-Zentralamt eine verschiedenen Zeitungen veröffentlichte Aufforderung zur nreichung von Angeboten auf Lieferung kieferner und eichener hnschwellen. In der Aufforderung hieß es:

„Angebote sind . . . bis zum 21. Juli 1921, vormittags 10 Uhr . . . einzureichen . . . Die Angebote werden am 21. Juli 1921 in unserem Verdingungssaale verlesen. Zuschlagsfrist 4 Wochen.“

Für die Angebote war ein Formular zu benutzen, inhaltlich ssen der Anbietende sich unter Anerkennung der angehefteten edingungen verpflichtete, die von ihm angebotenen Schwellen s spätestens 31. März 1922 zu liefern. Die „Angebotsbedinungen“ enthielten in § 3 Abs. 1 die Bestimmung:

„Die Entscheidung über den Zuschlag wird den Anbietern spätestens binnen 4 Wochen nach Öffnung der Angebote bekanntgegeben. Bis dahin bleiben sie an ihr Angebot gebunden.“

Unter dem 18. Juli 1921 reichte die Beklagte ein formularäßiges Angebot zur Lieferung von 1000 Eichenschwellen . . . n. Mittels eines eingeschriebenen, am 17. August 1921 zwischen r 5 Uhr nachmittags in Berlin aufgelieferten Briefes gab r das Eisenbahn-Zentralamt die Erteilung des Zuschlags beannt und ersuchte sie um Vollziehung des dem Briefe beigeigten Vertragsentwurfs. Der Brief traf am 18. August 1921, chmittags 7 Uhr, beim Postamt in H. ein und wurde am Vorittage des 19. August 1921 der Beklagten ausgehändigt. Diese hrieb am 27. August 1921 an das Eisenbahn-Zentralamt, daß e auf einen Zuschlag nicht mehr gerechnet und inzwischen rderweitig abgeschlossen habe, da die Zuschlagsfrist verstrichen wesen sei. Auch auf wiederholte Gegenvorstellungen des isenbahn-Zentralamts verblieb sie dabei, daß der Zuschlag sie cht binde. Der Kläger wurde deshalb mit dem Antrage klagr-, die Beklagte zu verurteilen, ihm 1000 Stück eichene Bahnswellen zu liefern.

Er berief sich auf die vom Minister der öffentlichen Arbeiten unter dem 23. Dezember 1905 erlassenen und mehrfach, zuletzt i Nr. 67 des Deutschen Reichsanzeigers vom 21. März 1921 beannt gemachten „Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten nd Lieferungen“, in deren § 5 unter der Überschrift: „Erteilung es Zuschlags“ bestimmt ist:

„(1) Der Zuschlag wird von dem mit der Ausschreibung beauftragten Beamten oder von der ausschreibenden Behörde oder von einer dieser übergeordneten Behörde entweder in der von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Verhandlungsniederschrift oder durch besondere schriftliche Mitteilung erteilt.

(2) Letzterenfalls ist der Zuschlag mit bindender Kraft erfolgt, wenn die Benachrichtigung hiervon innerhalb der Zuschlagsfrist als Depesche oder Brief dem Telegraphen- oder Postamt zur Beförderung an die in dem Angebot bezeichnete Adresse übergeben worden ist.“

Außerdem machte der Kläger geltend, das Schreiben des Eisenbahn-Zentralamts vom 17. August 1921 sei dergestalt abgesendet worden, daß es bei regelmäßiger Beförderung der Beklagten rechtzeitig zugegangen sein würde; die Beklagte habe dies erkennen müssen, als sie das Schreiben am 19. August 1921 empfangen habe, sie habe aber die Verspätung dem Eisenbahn-Zentralamt nicht unverzüglich angezeigt, der Zuschlag sei daher uch nach § 149 BGB. als rechtzeitig (am 18. August 1921) erfolgt anzusehen.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Sie betritt, daß sie die Bedingungen vom 23. Dezember 1905, die in em Angebotsformular weder angeführt, noch ihm beigelegt gewesen seien, gekannt habe oder hätte kennen müssen. Ebenso erstritt sie, daß ihr das am 17. August 1921, nachmittags, in Berlin zur Post gegebene Schreiben des Eisenbahn-Zentralamts ei regelmäßiger Beförderung noch am 18. August 1921 habe zuehen können.

Durch Urteil vom 2. Juni 1923 erkannte das Landgericht I (Kammer 23a für Handelssachen) in Berlin nach dem Klageantrage, indem es die Bedingungen vom 23. Dezember 1905 für maßgebend und dementsprechend den Zuschlag für rechtzeitig erfolgt erachtete.

Das Kammergericht wies die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurück, daß diese die Schwellen Zug um Zug gegen Zahlung von 4,65 Goldmark für das Stück zu liefern habe. Es führte aus: Der Submissionsvertrag, auf den sich die Klage stütze, setze sich aus Angebot (Vertragsantrag) und Zuschlag (Annahme des Antrags) zusammen. Der Vertrag sei aber nicht schon mit dem Zuschlag als solchem, sondern erst durch dessen Mitteilung an die Beklagte zum Abschluß gelangt. Es frage sich daher, ob diese Mitteilung innerhalb der vereinbarten Zuschlagsfrist von 4 Wochen, die mit dem 18. August 1921 ihr Ende gefunden habe, erfolgt sei. Das sei zu bejahen. Der § 3 Abs. 1 der „Angebotsbedingungen“, wonach der Zuschlag binnen 4 Wochen nach Öffnung des Angebotschreibens dem Anbieter bekanntzugeben gewesen sei, finde eine Deutung in § 5 Abs. 1 und 2 der ministeriellen Bekanntmachung vom 23. Dezember 1905, worin es heiße, daß zur Wahrung der Zuschlagsfrist die vor deren Ablauf geschehene Aufgabe des Schreibens, welche die Benachrichtigung des Anbieters von der Erteilung des Zuschlags enthalte, zur Post genüge. Die Bekanntgabe des Ministers habe zwar keine Gesetzeswirkung, sie sei also nicht schlechthin für jedermann verbindlich. Es sei aber anzunehmen, daß sie Vertragsrecht geworden sei, denn die Beklagte habe damit rechnen müssen, daß für das von der Eisenbahn angewandte, in Interessentenkreisen naturgemäß in weitem Maße bekannte Ausschreibungsverfahren allgemeine Vorschriften, auch abgesehen von den im einzelnen Fall besonders aufgestellten Angebotsbedingungen, erlassen worden seien. Diesen Vorschriften habe sich die Beklagte durch die Abgabe des Angebots unterworfen. Sie sei daher zur Lieferung verpflichtet, jedoch stelle der vereinbarte Papiermarkpreis keine angemessene Gegenleistung des Klägers dar. Vielmehr könne die Beklagte Aufwertung des Vertragspreises verlangen . . . Mit der Revision bittet die Beklagte, das Urteil des Kammergerichts aufzuheben und unter Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung die Klage abzuweisen.

Aus den Gründen: Dem Rechtsmittel ist der Erfolg nicht zu versagen.

Nach § 3 der Vorläufigen Verwaltungsordnung der Reichseisenbahnen vom 26. April 1920 (RGBl. 1920 S. 797) und nach Buchstabe E Nr. 1 der Anlage zu diesem Paragraphen (dasselbst S. 300) umfaßte die Zuständigkeit des Reichsverkehrsministeriums auch den Erlaß allgemeiner Vorschriften über die Verdingung von Arbeiten und Lieferungen. Die dem Reichsverkehrsminister und den Zweigstellen des Reichsverkehrsministeriums (§ 2 der Vorl. Verwaltungsordnung) unterstehenden Dienststellen hatten jedoch ihre im Namen und für Rechnung des Reiches zu führenden Geschäfte bis auf weiteres nach den bestehenden Vorschriften zu besorgen (§ 6 das.). Nun mag es zwar richtig sein, daß zu diesen Vorschriften zur Zeit der hier in Rede stehenden, am 20. Juni 1921 öffentlich ausgeschriebenen Verdingung auch der Erlaß des Preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten, betreffend die „Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen“, vom 23. Dezember 1905 gehörte, der wiederholt, unter anderem auch von der Ministerial-, Militär- und Baukommission zu Berlin in Nr. 67 des Deutschen Reichsanzeigers und Preußischen Staatsanzeigers vom 21. März 1921, bekanntgemacht worden war. Allein Gesetzeskraft in dem Sinne, daß er schlechthin für jedermann verbindlich gewesen wäre, hatte, wie das Kammergericht zutreffend ausführt, der Erlaß nicht, und die Annahme des Kammergerichts, daß die Beklagte sich durch Einreichung ihres Angebots vom 18. Juli 1921 den Vorschriften des Erlasses unterworfen habe, weil sie bei der Einreichung mit dem Bestehen derartiger Vorschriften hätte rechnen müssen, entbehrt der genügenden tatsächlichen Unterlage. Denn weder in der öffentlichen Ausschreibung vom 20. Juni 1921 noch in dem für die Bewerbung zu verwendenden, der Beklagten vom Eisenbahn-Zentralamt ausgehändigten Formular war irgendein Hinweis darauf enthalten, daß noch andere, als die den Bewerbern mitgeteilten Verdingungsvorschriften, außer den gesetzlichen, in Betracht kämen. Vielmehr hieß es in der öffentlichen Ausschreibung vom 20. Juni 1921:

„Angebotshefte mit Bedingungen . . . können . . . von unserer Bureaukasse . . . bezogen werden“,

und in den Formularen (Angebotsheften) war nur von der Beobachtung der auf den Seiten 2 bis 5 gegebenen „Weisungen“ und von der Anerkennung der angehefteten

a) Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen oder Lieferungen und

b) Besondere Bedingungen für die Lieferung von nicht getränkten hölzernen Bahn- und Weichenschwellen“

durch die Bewerber die Rede. Die Weisungen bestanden aber aus einigen „Vorbemerkungen“ und aus „Angebotsbedingungen für Lieferung von ungetränkten Holzschwellen“, welche Angebotsbedingungen in drei Paragraphen die „Vergebung“ und das „Angebot“ und den „Zuschlag“ regelten, den letzteren u. a. dahin (§ 3 Abs. 1), daß „die Entscheidung über den Zuschlag den An-

biern spätestens binnen vier Wochen nach Öffnung der Angebots bekanntgegeben" werde und daß „bis dahin“ die Anbieter „an ihr Angebot gebunden“ blieben. Es bedeutet daher eine Überspannung der an die Sorgfaltspflicht der Bewerber zu stellenden Anforderungen, wenn das Kammergericht meint, daß die Beklagte bei Einreichung ihres formularmäßigen Angebots vom 18. Juli 1921 mit dem Bestehen noch anderer, den Zuschlag betreffender Vorschriften, namentlich solcher, wie der am 23. Dezember 1905 erlassenen, haben rechnen müssen, und die hieraus gezogene Folgerung, daß die Beklagte sich diesen Vorschriften unterworfen habe, ist rechtlich nicht haltbar. Die Erwägung, daß das von der Eisenbahn angewandte Ausschreibungsverfahren „in Interessentenkreisen in weitem Maße bekannt“ gewesen sei, vermag hieran ebensowenig etwas zu ändern, wie die von der Beklagten in ihrem Angebote vom 18. Juli 1921 abgegebene Erklärung, sie habe bereits im Jahre 1920 dem Eisenbahn-Zentralamt 1300 eichener Bahnschwellen geliefert, denn es erhellt nicht, daß gerade die hier in Betracht kommenden Vorschriften des § 5 Absatz 1, 2 des ministeriellen Erlasses vom 23. Dezember 1905 und ihre ständige Anwendung bei der öffentlichen Ausschreibung von Lieferungen an die Eisenbahn so allgemein bekannt gewesen wären, daß das Eisenbahn-Zentralamt sie auch bei der Beklagten hätte als bekannt voraussetzen dürfen. Nur für jemand, der diese Vorschriften oder das ihnen entsprechende Verfahren kannte, war aber erkennbar, daß mit den Worten: „Wird . . . bekanntgegeben“. In § 3 Absatz 1 der „Angebotsbedingungen“ des Bewerbungsformulars zum Ausdruck gebracht werden sollte, der Lieferungsvertrag komme — abweichend von der Regel des § 130 (vgl. § 147 Abs. 2) BGB. — nicht erst zustande, wenn die Zuschlagserklärung des Eisenbahn-Zentralamts dem Anbieter zugehe (RGZ. B. 96, Seite 102), sondern schon dann, wenn sie an dessen Adresse zur Post gegeben werde. Daß bei öffentlichen Ausschreibungen eine solche Abweichung von der Regel des Gesetzes in der Natur der Sache läge, oder daß ähnliche Erwägungen Platz griffen, wie sie das Reichsgericht bei der Einladung zu einer Gesellschaftsversammlung gemäß § 51 G. m. b. H.-G. für durchschlagend erachtet hat (Zivils. Band 60, Seite 144), ist nicht anzuerkennen.

Hiernach ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache, da das Kammergericht bisher nicht geprüft hat, ob nicht etwa die Voraussetzungen des § 149 BGB. gegeben sind, zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung in die Berufungsinstanz zurückzuverweisen. Dadurch wird der Beklagten zugleich die Möglichkeit eröffnet, für den Fall ihrer wiederholten Verurteilung zur Lieferung eine erneute Entscheidung des Kammergerichts über das Maß der Aufwertung des Vertragspreises herbeizuführen.

An m. Die streitige Vorschrift, daß der Zuschlag mit bindender Kraft erfolgt sei, wenn die Benachrichtigung hierüber innerhalb der Zuschlagsfrist zur Beförderung an die in dem Angebot bezeichnete Adresse übergeben ist, ist in den Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen enthalten, die eine Anlage zu dem Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 23. Dezember 1905 bilden, der noch heute gültige allgemeine Bestimmungen über die Vergebung von Leistungen und Lieferungen einführt. Von der Aufnahme in das Angebotsheft ist im vorliegenden Fall anscheinend abgesehen worden, weil die Bewerbungsbedingungen weisungsgemäß einmal im Jahr in den Regierungsamtblättern und im Reichs- und Staatsanzeiger bekanntzumachen waren und mit Rücksicht hierauf wohl angenommen worden ist, daß diese Bedingungen auch ohne besonderen Hinweis auf sie in der Ausschreibung und ohne Beifügung zu dem Angebotsheft mit als Vertragsinhalt des Angebots zu gelten hätten. Die Auffassung wird vom Reichsgericht nicht geteilt, ob mit Recht, ist nicht zweifelsfrei, da die Bewerbungsbedingungen in Preußen weit über den Bereich der Eisenbahnverwaltung, nämlich auch für die allgemeine Bauverwaltung und die Bergverwaltung Geltung hatten, also wohl allen Firmen bekannt waren, die sich für Lieferungen an öffentliche Verwaltungen interessierten. Ob dem Reichsgericht diese Bedeutung der Bedingungen bekannt geworden ist, läßt das Urteil nicht erkennen. Auf alle Fälle zwingt die Entscheidung aber dazu, die Bewerbungsbedingungen in Zukunft durch Beifügung zu dem Angebotsheft einwandfrei mit zur Vertragsgrundlage für die Angebote der Bewerber zu machen.

Dr. Sperber.

Haftung für Schäden auf der Hamburgischen Hafenbahn. Der Rechtsauffassung, die das Oberlandesgericht Hamburg im Urteil vom 27. Mai 1925 — 3a Nr. 10/25 — zum Ausdruck gebracht hat, in dem es die Haftung der Deutschen Reichsbahn für Schäden, die an Frachtgütern auf der Hamburgischen Hafenbahn vorkommen, verneint (vgl. Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1925, S. 1233), hat dasselbe Oberlandesgericht als Berufungsinstanz in seinem Urteil vom 11. November 1925 (Bf. IV, 360/25) sich wiederum zu eigen gemacht. Dieser Rechtsstreit befaßte sich mit folgendem Tatbestand:

Die Tochtergesellschaft und Zedentin der Klägerin versandte durch eine Speditionsfirma am 30. September 1924 44 Blöcke Zinn im Gewicht von 2050,3 kg, welche auf dem Anschlußgleis der Hamburg-Amerika-Linie im Hamburger Freihafen verladen wurden, an eine solche in Moldau mit Frachtbrief. Der plombierte Wagen wurde am 30. September 1924 nachmittags auf den Bahnhof Hamburg-Süd geschoben. Hier wurden in der folgenden Nacht 16 Blöcke Zinn im Gewicht von 741,8 kg gestohlen.

Die Klägerin verlangt Schadenersatz mit der Begründung, die Ware sei vor der Beraubung von der Beklagten bereits zur Beförderung angenommen. Sie fordert auf Grund §§ 456 HGB, 61 Abs. 1 EVO. den Wert der in Verlust geratenen Zinnblöcke nebst anteiliger Fracht und Spesen, insgesamt 193,5 Pfund Sterling und 128,76 RM nebst 2 % monatlicher Zinsen seit dem 1. November 1924.

Die Beklagte hat vorgetragen, gemäß §§ 5 und 13 des mit der HAL. geschlossenen Vertrages beginne ihre Haftung erst mit der Einstellung des Eisenbahnwagens in den Abgangszug. Dieser Vertrag habe auch gegenüber der Klägerin Gültigkeit, weil sie sich der HAL. als Unterspediteurin bedient und deren Gleise benutzt habe. Im übrigen stehe am Kopfe des Frachtbriefes vorgedruckt: Für den Frachtvertrag gelten die Eisenbahn-Verkehrsordnung und die in Betracht kommenden Tarife. Einen Bestandteil des allgemeinen Eisenbahn-Gütertarifs bilden aber die „besonderen Bestimmungen über den Eisenbahn-Güterverkehr in Altona, Hamburg und Harburg“. In § 20 dieser Bestimmungen sei ausdrücklich angegeben, daß die Überführung von Gütern von und nach den Anschlüssen des Freihafens gemäß vertraglicher Regelung geschehe. Damit sei der Anschlußvertrag Bestandteil des Frachtvertrages geworden. Da nun die Beraubung des Wagens vor Einstellung in den Abgangszug erfolgt sei, sei eine Haftpflicht der Beklagten nicht eingetreten.

Die Gleisanlage auf dem Bahnhof Hamburg Süd sei nicht Eigentum der Beklagten, sondern des hamburgischen Staates und sei ein Teil der „Hafenbahn“. Da die Beraubung auf diesem Bahnhof stattgefunden habe, so habe sich der Wagen zur Zeit der Beraubung noch gar nicht im Gewahrsam der Beklagten befunden.

Die Klägerin hat erwidert, der Wagen sei vor der Beraubung dem Rangiermeister der Beklagten übergeben, auch habe die Beklagte den Frachtbrief angenommen und abgestempelt. Der Anschlußvertrag der HAL. berühre die Klägerin nicht.

Das Landgericht hat der Klage zum großen Teile stattgegeben. Das OLG. IV dagegen wies am 11. November 1925 die Klage ab. (Bf. IV 360/25.)

Gründe: Die Berufung der Beklagten ist begründet. Das Landgericht kommt zur Verurteilung der Beklagten auf Grund einer unrichtigen Würdigung des zwischen der Reichsbahndirektion Altona und der HAL. geschlossenen Vertrages und der besonderen Bestimmungen über den Eisenbahngüterverkehr in Hamburg, Altona und Harburg.

Unbestritten ist die Beraubung des mit Frachtbrief vom 30. September 1924 aufgegebenen Gutes nach der Übergabe des auf dem Anschlußgleis der HAL. beladenen und mit Plombe versehenen Wagens an den Rangiermeister der Beklagten auf dem Bahnhof Hamburg Süd in der Zeit zwischen dem 30. September und 1. Oktober 1924 nachmittags erfolgt. Nach den Aussagen der Zeugen hat eine bahnsseitige Verwiegung des Gutes vor der Übergabe des Wagens an den Rangiermeister der Beklagten nicht stattgefunden. Dieselbe ist vielmehr, wie der Frachtbrief ergibt, erst am 1. Oktober bahnamtlich vorgenommen und hat eine Anzahl von 28 Blöcken und ein Gewicht von 1310 kg ergeben. Nur dieses Gewicht kann im Sinne des § 61 Abs. 4 EVO. der Beklagten gegenüber als nachgewiesen gelten. Die Klägerin will die Beklagte gemäß § 61 Abs. 1 EVO. auf Grund des mit dem Tagesstempel: Kontrollbezirk Hannover A.G. Hamburg-Süd 30. September 1924 Nm. versehenen Frachtbriefes für den Verlust von 16 Blöcken mit dem Gewicht von 741,8 kg verantwortlich machen. Dieser Stempel ist aber auf dem Frachtbrief getilgt. Würde er aber auch zu Recht bestehen, so würde sich daraus die Haftung der Beklagten nicht ohne weiteres ergeben. Nach § 61 Abs. 3 EVO. dient der abgestempelte Frachtbrief als Beweis für den Abschluß des Frachtvertrages, und damit für die bahnsseitige Annahme des Frachtgutes. Unbestritten kann jedoch der Gegenbeweis geführt werden, daß der Frachtvertrag früher oder später als abgeschlossen zu gelten hat, als der Tagesstempel angibt. Daß der Frachtvertrag nicht bereits als am 30. September 1924 abgeschlossen zu gelten und die Annahme des Gutes nicht bereits mit der an diesem Tage erfolgten Übergabe des beladenen Wagens an den Rangiermeister der Beklagten als erfolgt zu gelten hat, ergibt sich aus dem von der HAL. mit der Eisenbahndirektion geschlossenen Anschlußverträge in Verbindung mit den besonderen Bestimmungen für den Eisenbahngüterverkehr Hamburg, Altona und Harburg. Die Klägerin als Absenderin erhebt Ansprüche aus dem Frachtvertrage gegen die Beklagte. Unbestritten hat sie sich zur Versendung der

Vermittlung der Spediteure Frey & Bläß, welche auch den Frachtbrief gezeichnet haben, und diese wieder der Leute der HAL. bedient, wie die Erklärung und die Aussage des Zeugen ergibt. Mit Recht führt das angefochtene Urteil aus, daß die Klägerin aus diesem Grunde den von der HAL. mit der Eisenbahn geschlossenen Vertrag über die Beförderung des Gutes von dem Anschlußgleise der HAL. bis zur Staatsbahn gelten lassen muß. Das ergibt sich aber auch aus § 20 der „Besonderen Bestimmungen, welche besagen, daß im Verkehr mit den von der HAL. gepachteten Kaischuppen die Überführung von Wagenladungen und geschlossenen Stückgutladungen gemäß vertraglicher Regelung unmittelbar auf Grund der Vorschrift im Frachtbrief erfolgt. Diese auf Grund § 6 EVO. als Nr. 10 des Tarifverzeichnisses der Eisenbahndirektion Altona erlassenen Bestimmungen haben für jedermann Geltung, der auf dem Anschlußgleise der HAL. (bzw. der übrigen in § 20 genannten Privatanschlußgleise) Güter verladet bzw. verladen läßt. Es ist auch nicht anzunehmen, daß die Klägerin, eine in Hamburg ansässige Firma bzw. die von ihr beauftragten hiesigen Spediteure das Vorhandensein dieser besonderen Verträge der Privatanschluß-Gleisinhaber nicht gekannt haben. Übrigens enthält der Frachtbrief, der weiteren Vorschrift des § 20 entsprechend, den Stempel der HAL. und ist somit das Gut, welches auf einem Anschlußgleise verladen ist, auch Dritten, so dem Empfänger gegenüber, als solches gekennzeichnet.

§§ 1, 2, 5 und 7 des Vertrages zeigen nun aber, daß die Eisenbahn nur die Zuführung der Güter von den Kaianlagen der HAL. nach dem Bahnhof Hamburg Süd bzw. nach den auf diesem befindlichen Übernahmgleise übernommen hat. Weder die Anschlußgleise der HAL. noch die auf der Fahrt nach Hamburg Süd berührten Gleise der Hafenbahn (Kaibahn) gehören der Staatseisenbahn, sondern beide dem Hamburger Staat, der erstere an die HAL. verpachtet hat. Sie sind nicht von der Staatseisenbahn angelegt, werden auch nicht von ihr unterhalten, sondern die Anlage ist vom Hamburger Staat erfolgt und die Unterhaltung erfolgt von dem letzteren bzw. von der HAL. Es handelt sich also nicht um Teile der Staatseisenbahn oder um Zubehör zu solcher, sondern um fremde Anlagen. Auf solche erstreckt sich aber einerseits die Eisenbahnaufsicht nicht, andererseits sind die Bedingungen des Transportvertrages, wenn die Beförderung der Wagen auf diesen Gleisen von dem Unternehmer der Eisenbahn ausgeführt wird — siehe § 7 des Vertrages — Sache freier Vereinbarung.

Vergleiche Gleim im Archiv für Eisenbahnwesen 1887, S. 475 und 478, Löwe daselbst 1898, S. 246.

Die Eisenbahn haftet demnach, wenn sie die Zuführung des Gutes auf fremdem Gleise nach ihren Gleisen übernimmt, der Bestimmung des § 63 Abs. 8 EVO. entsprechend nur nach landfrachtrechtlichen, nicht nach eisenbahnfrachtrechtlichen Grundsätzen.

Siehe EVO. von Janzer-Boger Note 1 zu § 63.

Die Eisenbahn ist daher auch an die Vorschrift des § 471 HGB. nicht gebunden, soweit es sich um die Beförderung von Gütern auf Anschluß- bzw. auf fremden Gleisen handelt. Sie kann bestimmen, an welchen Stellen der fremden Gleise die Übernahme der Wagen und Güter erfolgen soll und von welchem Zeitpunkt ab sie die Haftung für die auf den fremden Gleisen befindlichen Wagen und Güter gemäß § 456 HGB. übernehmen will; sie kann ferner bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen sie die Haftung für Wagen und Güter während der Beförderung auf den fremden Gleisen übernehmen will, soweit sie als Betriebsführer (Frachtführer) auf diesen Gleisen zu betrachten ist.

Die Eisenbahn hat von diesem Rechte Gebrauch gemacht, indem sie einmal laut § 5 Ziff. 1 a und Ziff. 2 a des Vertrages bestimmt hat, an welcher Stelle auf den fremden Gleisen die Übernahme der Wagen und Güter erfolgen soll und mit welchem Zeitpunkt die Annahme der Güter im Sinne des § 456 HGB. § 61 EVO. als erfolgt zu gelten hat; sie hat ferner in § 13 A Ziffer 1 und 2 des Vertrages bestimmt, daß die Haftung für Verlust und Beschädigung von Gütern und Wagen während der Beförderung auf den fremden Gleisen, nämlich auf den öffentlichen Kai- und Hafenanlagen und auf den von der HAL. gepachteten Kaianlagen (Anschlußgleisen im engeren Sinne), die HAL. zu übernehmen hat mit der einschränkenden Bestimmung des § 13 B a. E. Da nun, wie auch das Landgericht annimmt, dieser Vertrag der HAL. für die Klägerin bindend ist, so kann sie bzw. ihr Spediteur, die Firma Frey & Bläß, die Beklagte nicht für Beschädigung des Gutes, die sich unbestritten ereignete, während dasselbe sich auf den Gleisen der Hafenbahn befand und bevor eine Annahme des Gutes nach § 5 Ziff. 1 a. E. erfolgt war, in Anspruch nehmen. Die Frage, ob sie dafür die HAL., die in ihrem Auftrage gemäß § 8 des Vertrages die Verladung besorgte, in Anspruch nehmen kann, braucht nicht untersucht zu werden, ebensowenig die streitige Frage, ob der hamburgische Staat bzw. die Kaiverwaltung, welche unstreitig bei

Versendung von Gütern von öffentlichen Kais mit der Eisenbahn während des Transports auf der Hafenbahn als Betriebsunternehmer anzusehen ist — übereinstimmend Dr. Bertram in der HRZ. 1924 in Nr. 17/18 und Dr. Lange daselbst 1925, Nr. 9 — als solcher dem Absender bzw. Empfänger für Beschädigungen, welche während des Transports auf der Hafenbahn entstanden sind, haftet. Denn die Absenderin, die mit der HAL. kontrahiert ist, steht zu der Kaiverwaltung in keinen rechtlichen Beziehungen.

Daß in diesem Falle eine Haftung der Beklagten gemäß § 432 HGB. und § 100 EVO. als Unterfrachtführer nicht in Frage kommt, vergleiche die Ausführungen des Urteils des HOLG. vom 6. Dezember 1922 und des Oberlandesgerichts Kiel vom 23. Mai 1925, geht daraus hervor, daß es sich nicht um einen durchgehenden Frachtbrief der HAL. handelt, denn derselbe ist nicht mit dem Abgangsstempel der HAL. im Sinne des § 61 EVO. versehen.

Unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils war daher die Klage abzuweisen.

(Vgl. auch Hanseatische Gerichtszeitung 1925, Nr. 51/52, S. 265 ff.) Dr. Klewitz.

— Unabwendbarer äußerer Zufall im Sinn des § 25 des Preussischen Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 (G.S.S. 505). (Entscheidung des Reichsgerichts, IV. Zivilsenats, vom 14. Dezember 1925 — IV. 509/25 —).

Tatbestand. Zwei junge Pferde des Klägers sind auf einer Eisenbahnstrecke von einem Güterzuge überfahren worden. Sie hatten auf einem Acker des Klägers, etwa 150 m von dem Bahndamm entfernt, hinter einer Wallhecke gestanden; waren dem Knechte des Klägers, der sie hielt, während dieser selbst säte, aus einem nicht sicher festgestellten, jedoch mit dem Eisenbahnbetriebe nicht zusammenhängenden Grunde durchgegangen und, nachdem sie den Acker, unweit des Endes der Hecke verlassen hatten, auf einem grasbewachsenen alten Feldweg, entlang dem Drahtzaun einer eingefriedigten Weide, gegen den Bahndamm gestürzt, waren auf diesen hinaufgesprungen und, in der Richtung nach ihrem Stall einbiegend, auf dem Bahnkörper etwa 500 m lang weiter gerast, bis der ihnen aus einer Krümmung entgegenkommende Zug sie erfaßte. Der Kläger verlangt von der beklagten Eisenbahn Ersatz ihres Wertes mit 2500 RM. Das Landgericht hat seinen Anspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt, das Oberlandesgericht aber die Klage abgewiesen, indem es im Gegensatz zur Vorinstanz den Schaden als durch einen unabwendbaren äußeren Zufall i. S. des § 25 Preussisches Gesetz vom 3. November 1838 (G.S.S. 505) bewirkt ansah.

Aus den Entscheidungsgründen. Die Revision rügt nur, daß das Berufungsgericht zu Unrecht einen unabwendbaren äußeren Zufall angenommen habe. Sie meint zunächst, daß das Unglück verhütet worden wäre, wenn am Ende des grasbewachsenen alten Feldwegs, dem die Pferde gefolgt seien, eine Hecke das Betreten des Bahnkörpers gesperrt hätte oder wenigstens ein tiefer Graben gezogen gewesen wäre. In dieser Beziehung hat das Berufungsgericht ausgeführt: Dem Umstande, daß die Pferde auf einem ehemaligen, seit Jahrzehnten, nämlich seit der Anlage der Bahn weggefallenen Feldwege dem Bahndamm zugelaufen seien, messe das Landgericht eine zu große Bedeutung bei. Hätten sie nicht zur Linken den Drahtzaun gehabt, so würden sie vielleicht schon früher links, nach ihrem Stalle zu, eingebogen sein, wie sie es dann auf dem Bahnkörper getan haben. Ob der alte Feldweg überhaupt eine Rolle gespielt habe, sei ungewiß. Daß die Pferde den Bahndamm ohne Schwierigkeiten betreten konnten, habe daran gelegen, daß der Damm dort niedrig sei, sich höchstens 1 m über die angrenzenden Fluren erhebe. Es könne aber nicht verlangt werden, daß an einer wenig verkehrsreichen Nebenstrecke überall da, wo der Bahnkörper nicht hoch über die Umgebung hinausrage, ein Schutzgelande oder ein Zaun angebracht würde von solcher Höhe und Stärke, daß er für scheu gewordene Tiere ein wirksames Hindernis bilde. Das sei mit der Wirtschaftlichkeit des Betriebes ebensowenig vereinbar, wie eine ständige Bewachung der Strecke durch Posten oder Streifen. Diese Ausführungen, die zwar die Möglichkeit einer Sperrung durch Hecke oder Graben, wie die Revision sie fordert, nicht ausdrücklich erörtern, dafür aber offensichtlich ebenso gelten sollen, wie für Schutzgelande oder Zaun, sind rechtlich nicht zu beanstanden. Eine Absperrung bloß am Ende des alten Feldwegrestes durch einen Graben von solcher Breite und Tiefe, daß er für die davonrasenden Pferde ein Hindernis gebildet hätte, würde nicht ausführbar gewesen sein, ganz abgesehen davon, daß damit wiederum eine der Abschließung bedürftige Verkehrsführung geschaffen wäre. Wenn aber, wie der Berufungsrichter zutreffend hervorhebt, überhaupt weniger der grasbewachsene Wegrest selbst, als vielmehr das ihn links begleitende Drahtzaunhindernis die Ursache gewesen ist, daß die Pferde gerade am Ende des ehemaligen Weges auf den Bahndamm stießen, so

läuft die Forderung einer Absperrung des Bahnkörpers darauf hinaus, die ganze Bahnstrecke überall da, wo sie sich nur in mäßiger Höhe über die Umgebung erhebt, gegen die angrenzenden Felder durch eine Einfriedigung abzuschließen. Das hat aber das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum, zumal bei einer Nebenstrecke, wie hier in Frage steht, für eine mit der Wirtschaftlichkeit des Betriebes nicht zu vereinbarende (daher den Umständen nach nicht angemessene und unzumutbare) Forderung erklärt. Bei der Annahme eines ungewöhnlichen, von außen her in den Eisenbahnbetrieb eingreifenden Ereignisses, dessen Eintritt nicht erwartet werden konnte, und dessen schädliche Folgen auch bei den zweckmäßigsten, den Umständen angemessenen Einrichtungen durch menschliche Kraft und Sorgfalt nicht abwendbar waren, fällt hiernach dem Berufungsgericht ein Rechtsverstoß nicht zur Last. Daher mußte die Revision zurückgewiesen werden.

— **Zum Disziplinarstrafverfahren.** Kann ein Reichsbeamter, gegen den ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele der Dienstentlassung eingeleitet und von der Reichsdisziplinarkammer auf Dienstentlassung erkannt worden ist, auf seine und des Beamten der Staatsanwaltschaft Berufung hin noch mit der milderen Strafe der Strafversetzung bestraft werden, nachdem er inzwischen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist? Diese Frage hat der Reichsdisziplinarhof mit folgender Begründung bejaht¹⁾:

„... Der Beamte der Staatsanwaltschaft hat in dem Schreiben vom 16. April 1924 darauf hingewiesen, daß der Angeschuldigte seit dem 1. April d. J. in den einstweiligen Ruhestand habe überführt werden müssen, so daß die von der Reichsdisziplinarkammer erkannte Strafe der Strafversetzung nicht mehr vollzogen werden könne. Der letztere Umstand hindert jedoch den Reichsdisziplinarhof nicht, auf Strafversetzung zu erkennen. Denn der Disziplinarrichter hat nach pflichtmäßigem Ermessen zu prüfen, welche von den in §§ 73–75 RGB. vorgesehenen Strafen für das vorliegende Dienstvergehen angemessen sind, unabhängig davon, ob und wie dieselben später vollstreckt werden können. Nach § 119 a. a. O. sind auch die im „einstweiligen Ruhestand befindlichen Beamten“ im förmlichen Disziplinarverfahren demselben formellen und materiellen Disziplinarrecht unterworfen, wie die aktiven Reichsbeamten (vgl. Schulze, Bem. 1 zu § 119 a. a. O.). Der Reichsdisziplinarhof konnte daher auch im gegebenen Falle auf Strafversetzung erkennen und hat mit dem Erstrichter diese Strafe für angemessen erachtet. Als Nebenstrafe mußte nach § 75 Nr. 1 Abs. 2 entweder auf Minderung des Dienst Einkommens oder auf eine Geldstrafe erkannt werden. Das Gericht hat — in Übereinstimmung mit der Auffassung der Staatsanwaltschaft — statt der in der angefochtenen Entscheidung erkannten Verminderung des Dienst Einkommens gerade mit Rücksicht auf den einstweiligen Ruhestand des Angeschuldigten und das während desselben fällige Ruhegehalt auf eine einmalige Geldstrafe als Nebenstrafe erkennen zu sollen geglaubt und als solche angesichts der Schwere der Achtungsverletzungen 100 Goldmark für angemessen erachtet...“

Dr. Compter.

Bücherschau.

— **Verkehr der deutschen Binnenwasserstraßen im Jahre 1923.** Erster und zweiter Teil. Band 313 I u. II der Statistik des Deutschen Reichs. Bearbeitet im Statistischen Reichsamt. Berlin 1925. Verlag von Reimar Hobbing in Berlin SW 61, Ladenpreis für Teil I 15 RM., für Teil II 24 RM.

Die Seeschifffahrt im Jahre 1923. Zweiter und dritter Teil. Band 314 II. u. III der Statistik des Deutschen Reichs. Bearbeitet im Statistischen Reichsamt. Berlin 1925. Im gleichen Verlag. Ladenpreis für Teil II 1,50 RM., für Teil III 25 RM.

Aus der Fülle des Stoffes, den die beiden vorangeführten Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamts in klarer und übersichtlicher Gliederung bieten, sei folgendes hervorgehoben.

Die Bearbeitung des Verkehrs der deutschen Binnenwasserstraßen für das Jahr 1923 war infolge des Ruheinbruchs erschwert. Es ist nicht gelungen, alle Verkehrsnachweisungen aus dem Ruhrgebiet und von allen Rheinhäfen zu erlangen. Dagegen sind im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren wieder Zahlen über den Schiffsverkehr im Saargebiet bekanntgeworden.

Als Folge der feindlichen Maßnahmen, die mit dem Ruheinbruch eintraten, zeigen in ganz Deutschland die meisten Verkehrszahlen gegenüber 1922 einen starken Rückgang. Die im Jahre 1923 katastrophal fortschreitende Inflation schädigte die Binnenschifffahrt um so mehr, als die Eisenbahnfrachten der Geldentwertung nicht folgen konnten und daher einen Wett-

bewerb unmöglich machten. Daraus erklärt es sich, daß der Rückgang des Güterverkehrs gegen 1922 auf den Binnenwasserstraßen sehr viel größer war als auf den Eisenbahnen. Konnten letztere doch fast die Hälfte ihres Verkehrs von 1913 erreichen, die Binnenschifffahrt dagegen nur ein Drittel. Dieser Rückgang betraf alle Wasserstraßen mit Ausnahme der Elbe und der Donau.

Für die Wirtschaftlichkeit des Schiffsverkehrs ist natürlich das Verhältnis der ankommenden zu den abgehenden Gütermengen von ausschlaggebender Bedeutung. Nur ganz wenige Häfen haben 1923 einen annähernd gleichen Verkehr nach beiden Richtungen gehabt. Am günstigsten standen Walsum, Bamberg und Meißn, aber auch in Hamburg zeigt sich das noch gute Verhältnis von 54 zu 46 (1922: 50,2 zu 49,8) bei Ankunft und Abgang. Dagegen wurde in Köln und Berlin der Versand von der Ankunft sehr erheblich übertroffen.

Aus der Übersicht über die Hauptverkehrsplätze der einzelnen Güterarten (Bd. I, S. IX) ergibt sich, wie vernichtende Folgen die Ruhrbesetzung für Westdeutschland gehabt hat. An Stelle von Duisburg-Ruhrort und Mannheim sind als Hauptversand- und Empfangsplätze für Steinkohlen Kassel und Köln getreten, aber mit verhältnismäßig niedrigen Mengen. Von Emden ist das Eisenerz nach Stettin abgewandert. In der Holzverschiffung ist Aschaffenburg an die Stelle von Karlsruhe und Mainz getreten.

Was die Schiffsausnutzung anlangt, so betrug der Anteil der beladenen Schiffe am Gesamtverkehr nur 66 %, d. h. er war kleiner als im Seeverkehr, wo er 77 % betrug.

Leider ist die deutsche Flagge 1923 auch anteilmäßig weiter zurückgegangen. Während die französische und belgische Flagge im Westen Einbußen zu verzeichnen hatte, war der Verkehr unter österreichischer, tschechoslowakischer und jugoslawischer Flagge größer. 1923 führten 82,3 % die deutsche Flagge gegen 84,7 % im Jahre 1922 und 82,6 % im Jahre 1913.

Der Umschlag zwischen Binnenschiff und Eisenbahn ist etwas weniger als der gesamte Binnenschiffsverkehr zurückgegangen. Die Verhältnisse lagen aber in den einzelnen Häfen ganz verschieden. Erhebliche Steigerung zeigte er an der Weser. In Betracht kommen hier Kalidüngesalze und Roggen. An der Spitze der Umschlagplätze standen Wesseling und Kassel. Über Duisburg lagen keine Nachweisungen vor. In den Seehäfen war der Umschlag zwischen Binnenschiff und Eisenbahn überaus gering. Er betrug in Hamburg z. B. nur 8101 t (gegen 708 862 t im Jahre 1913), d. h. nur 0,3 % bei den angekommenen und 0,1 % bei den abgegangenen Gütern.

Der Verkehr an den Grenzdurchgangsstellen ist gegen 1922 etwas weniger zurückgegangen als der Hafenverkehr. Immerhin sank die Einfuhr über Emmerich allein um über 4 Millionen Tonnen, in der Hauptsache Eisenerze. In gleicher Höhe verminderte sich dort der Grenzausgang.

Aus dem zweiten Bande sei folgendes erwähnt:

Die gesamte Güterbewegung der deutschen Eisenbahnen betrug 1923 (ohne Ruhrgebiet) 246,3 Millionen Tonnen (1913: 501 Millionen Tonnen), die der deutschen Binnenwasserstraßen 34,56 Millionen Tonnen (1913: 101,3 Millionen Tonnen). Während das Verhältnis zwischen Wasserstraßen und Eisenbahnverkehr also 1913 wie 16,8 zu 83,2 war, hatte es sich 1923 zuungunsten der Binnenschifffahrt auf 12,3 zu 87,7 verschoben. Natürlich ist die Verteilung des Gesamtverkehrs in den einzelnen Monaten verschieden. Der für die Binnenschifffahrt ungünstigste Monat war der September, in dem Niedrigwasser zu verzeichnen war.

Die bereits oben gestreifte Tatsache, daß sich die Binnenschifffahrt der Marktentwertung schneller anpaßte als die Eisenbahn, geht im einzelnen aus Frachtvergleichen in Übersicht 4 auf Seite VII hervor.

Wie sich der Gesamtverkehr auf die einzelnen deutschen Stromgebiete verteilt, ist aus der Übersicht auf Seite VIII zu ersehen. Hiernach ging die Güterbewegung im deutschen Rheingebiet zum ersten Male unter die Hälfte des gesamten deutschen Binnenschiffsverkehrs zurück, nämlich auf 44,6 % des Gesamtverkehrs. Der Rhein steht aber gleichwohl bei weitem an erster Stelle. Ihm folgt die Elbe mit 19,4 %. Sie weist im Durchgangsverkehr Hamburg-Tschechoslowakei eine starke Steigerung gegen 1922 (um 39 %) auf.

Auf die Darlegungen, welcher Verkehr der einzelnen Güterarten sich innerhalb und zwischen den einzelnen Verkehrsbezirken abgespielt hat, kann hier nur verwiesen werden. Den Schluß der Einleitung bilden eingehende Angaben über die tonnenkilometrischen Leistungen der deutschen Binnenwasserstraßen.

Beide Bände enthalten außer den besprochenen Zusammenfassungen eingehende Tabellenwerke, die den Verkehr, nach verschiedenen Gesichtspunkten aufgeschrieben, im einzelnen zahlenmäßig darstellen.

Die Seeschifffahrt behandelnde Statistik gibt in ihrem Teil II eine Darstellung der Schiffsunfälle deutscher

¹⁾ Entscheidung vom 17. Juni 1924, Aktenzeichen R. D. H. 114/24.

Schiffe und der Unfälle von Schiffen aller Flaggen an der deutschen Küste. Im ganzen erlitten 1923 269 deutsche Seeschiffe Unfälle. Davon gingen 70 Schiffe ganz verloren. Die Menschenverluste betrugen 212 Mannschaften und 5 Reisende. Auf 358 Reisen kam ein Unfall (1913: 1 Unfall auf 355).

Teil III erfaßt den Seeverkehr in den deutschen Hafenplätzen und die Seereisen deutscher Schiffe zwischen außerdeutschen Ländern. Die schweren Störungen durch die Ruhrbesetzung hatten auf die Seeschifffahrt nicht dieselbe Wirkung wie auf die Binnenschifffahrt. Für die erstere ist die Weltwirtschaft ausschlaggebend und ihre Gesundung machte 1923 weitere Fortschritte. So kann festgestellt werden, daß, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Auslandsseeverkehr der wichtigeren Länder, ausgedrückt in Netto-Register-Tonnen, gegenüber 1913 überall zugenommen hat, und zwar mehr als dem Anwachsen des internationalen Güteraustausches entsprechen würde, so daß daraus geschlossen werden muß, daß die Reisen ohne volle Ladung zugenommen haben. So ist auch der Verkehr der deutschen Seehäfen gegen 1922 bedeutend gewachsen, was zum Teil auf die Einfuhr von Kohlen infolge des Ruhrsturzes zurückzuführen ist. Es sind zu Handelszwecken im ganzen angekommen und abgegangen:

1923	112 187	Schiffe mit 61 759 253 Reg. T. Nettonraumgehalt gegenüber
1922	120 738	" " 52 837 393
1913	233 341	" " 69 693 983

Bei diesen Angaben ist die tatsächliche Größe der Ladung nicht berücksichtigt. Nach Schätzungen betrug sie 1923 nur 73 % des Vorkriegsstandes (in absoluten Zahlen 41 Millionen Tonnen gegen 56 Millionen Tonnen).

Von 56 094 Schiffen mit 30 879 627 N.-R.-T. (Mittel des Ein- und Ausganges der oben angegebenen Zahlen 112 187 und 61 759 253) führten 41 178 Schiffe mit 13 108 887 N.-R.-T. die deutsche Flagge. An zweiter Stelle folgt die britische mit 4508 Schiffen und 7 147 680 N.-R.-T., an dritter die niederländische mit 1675 Schiffen und 2 173 260 N.-R.-T. Gegen 1922 hat sich der Gesamtumfanggehalt unter deutscher Flagge um 2,9 Millionen N.-R.-T. vermehrt.

Was die Verteilung des Seeverkehrs nach Richtungen anlangt, so ist der Küstenverkehr infolge des Ruhrsturzes gegen 1922 zurückgegangen. Er betrug nur 11,5 % des Gesamtverkehrs (gegen 1922 15,4 und 1913 22,2). Der Verkehr mit europäischen Häfen stieg auf 59,1 %, der außereuropäische betrug 29 % des Gesamtverkehrs.

Im Ostseegebiet zeigte sich 1923 eine weitere Abnahme des Küstenverkehrs, während der Gesamtverkehr sich gegen 1922 um 2,4 Mill. N.-R.-T. oder 23 % erhöhte. An der Spitze stand der Verkehr mit Schweden. Den Vorkriegsstand erreicht hat der Verkehr mit den Vereinigten Staaten und mit Ostasien.

Auch in den Nordseehäfen hat der Küstenverkehr gegen 1922 nachgelassen, dagegen hat sich dort der Auslandsverkehr kräftig weiterentwickelt. Am bedeutendsten war der Verkehr mit Großbritannien (Steigerung der Kohleneinfuhr von 12,4 Mill. N.-R.-T. auf 17,8 Mill. N.-R.-T.). Was die außereuropäischen Länder anlangt, so war der Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Amerika am beträchtlichsten. Trotzdem 1923 einen Rückgang gegen 1922 zeigt, war er immer noch größer als 1913. Der Verkehr mit Mittel- und Südamerika hat sich weiter günstig entwickelt.

Die Statistik des Deutschen Reichs schreibt den Seeverkehr für die 22 wichtigsten Häfen auf. Ihnen fiel 1923 95,5 % des gesamten Seeverkehrs zu. Der Rest verteilte sich auf 184 kleinere Häfen und Anlegeplätze.

Über die Hälfte des gesamten Seehafenverkehrs, nämlich 53 %, vereinigen auf sich die Elbhäfen Hamburg, Cuxhaven, Altona und Harburg. Von diesen erfuhr aber Cuxhaven einen erheblichen Rückgang. Dagegen erhöhte sich der Hamburger Verkehr um 18 %, also um etwas mehr als der deutsche Gesamtverkehr und übertraf erheblich den Vorkriegsstand. Den größten Anteil an der Zunahme hatte der europäische Auslandsverkehr. Leider beruhte diese Zunahme auf den Störungen des Handels durch die Ruhrbesetzung und nicht auf gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen. In 15 Verbindungen betrug der Hamburger Verkehr mehr als 1 Mill. N.-R.-T., an erster Stelle mit New York (3 Mill.), dann mit Rotterdam (2,6), Antwerpen (2,3), Newcastle on Tyne (2,3), Buenos Aires (1,9), Bremen (1,9), London (1,6) u. a.

In Bremen nahm der Verkehr in allen Richtungen zu, am meisten mit dem Ausland. Obwohl sich die Überseeschifffahrt weniger als 1922 entwickelte, erreichte sie doch mehr als den doppelten Umfang von 1913. Daraus darf indessen nicht auf einen gesteigerten Güterverkehr geschlossen werden, weil 1923 im Gegensatz zu 1913 vielfach ein Schiff auf einer Reise Hamburg und Bremen zugleich bediente. In Bremerhaven stand der außereuropäische Auslandsverkehr an erster Stelle.

Der Verkehr in Emden entwickelte sich günstig, konnte aber den Vorkriegszustand noch nicht erreichen.

Stettin zeigte eine Erhöhung seines Verkehrs um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr (1 696 700 N.-R.-T. gegen 1 214 400 N.-R.-T. im Jahre 1922), auch Lübeck erfuhr eine Erhöhung um ein Siebtel (von 445 600 auf 510 000 N.-R.-T.), ebenso steigerte sich der Verkehr in Kiel und Flensburg.

Während so der Seeverkehr der deutschen Häfen 1923 ein günstiges Bild gewährt, zeigen sich in den Angaben der von deutschen Schiffen unternommenen Seereisen noch immer alle Schwierigkeiten, die der Wiedergewinnung der deutschen Seegeltung entgegenstehen. Es konnten nur 46 % des Vorkriegsumfanges erreicht werden, oder mit anderen Worten: die Verkehrstonnage ist auf die Zeit von etwa 1897 zurückgeworfen. Während 1913 113 326 Reisen deutscher Schiffe mit 58 589 227 N.-R.-T. zu verzeichnen waren, sind es 1923 nur 58 762 Reisen mit 27 218 408 N.-R.-T.

Aus beiden Werken ergibt sich, wie ungünstig die Lage Deutschlands sowohl im Binnenschifffahrtsverkehr wie in der Seeschifffahrt 1923 gewesen ist. Für die Binnenschifffahrt geht das unmittelbar aus den statistischen Zahlen hervor. Für die Seeschifffahrt ergibt sich, wenigstens für den Hafenverkehr, anscheinend ein günstiges Bild. Beim Eindringen aber in den Sinn der Zahlen zeigt sich, daß auch dies äußerlich glänzende Bild ein Scheinbild ist, das zum Teil noch dazu auf anormalen Verhältnissen beruht. Der weitere Verlauf der Entwicklung in den Jahren 1924 und 1925 hat gezeigt, wie begründet es ist, wenn die Zahlen des Jahres 1923 vorsichtig gewertet werden. Die nächstjährige Statistik wird im Zusammenhange erkennen lassen, wie der für 1923 ausgewiesene Aufstieg sich verlangsamt hat.

Es bedarf kaum besonderer Hervorhebung, daß beide Publikationen für die Praxis sowohl wie für die Lehre und die Forschung so unentbehrliche Hilfsmittel sind, daß ihre Benutzung nicht erst ausdrücklich empfohlen zu werden braucht. Kl.

— Dr.-Ing. Georg Müller. **Großstadt-Garagen.** Verlag Deutsche Bauzeitung G. m. b. H., Klasing & Co. G. m. b. H., Berlin. 1925. Mit über 150 Abbildungen. Preis 15 R.

In einem Vortrage, den Dr.-Ing. Müller in der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen anlässlich der Automobilausstellung hielt, wies er darauf hin, daß die Garagennot in Berlin, als der Stadt, die in der Beurteilung der Automobilfrage in Deutschland an erster Stelle steht, im höchsten Ausmaße besteht. Zwar sei es möglich, in den äußeren Bezirken der Stadt hunderte von Wagen in Flachbauten unterzubringen, damit sei aber die Aufgabe nicht gelöst. Denn soll der Vorteil des eigenen Kraftwagens gewahrt bleiben, so muß dieser für den Besitzer, der ihn nicht nur zum Vergnügen benutzt, auch von der Arbeitsstelle aus in wenigen Minuten erreichbar sein.

Fläche und Raum, die im Stadttinneren für diesen Zweck zur Verfügung stehen, sind aber auf das Äußerste beschränkt. Es gilt also, auf geringer Fläche unter Ausnutzung der Höhenentwicklung der Gebäude möglichst viele Wagen unterzubringen. Selbst in Amerika, wo diese Frage schon seit Jahren im Vordergrund technischer Probleme steht, ist eine Lösung noch nicht gefunden worden.

Nachdem die Frage in ihrer vollen Wichtigkeit erkannt wurde, haben auch in Deutschland Architekten und Ingenieure ihre Aufmerksamkeit dem Garagenbau zugewendet, und manches Grundsätzliche ist da schon festgelegt worden.

Das Buch Dr.-Ing. Müllers ist das erste größere Werk über den Großstadtgaragenbau. Der Verfasser versuchte auf Grund der Erfahrungen des Auslandes die erkennbaren Fehler auszu-schalten und die Eigenart unserer Verhältnisse bei der Bearbeitung des Gegenstandes zu berücksichtigen. Allerdings handelt es sich mehr um eine theoretische Untersuchung, denn die wirtschaftlichen Verhältnisse haben bisher die Errichtung einer Garage von vielen hundert Wagen verhindert. Aber der Verfasser erscheint nach seinen früheren kleineren Veröffentlichungen in Zeitschriften wie die Deutsche Bauzeitung, die Bauwelt usw., als der berufene Bearbeiter, der das ganze Handwerkszeug der Ingenieurbaukunst zu benutzen versteht, der aber andererseits auch verständnisvoll den Architekten rechtzeitig heranzieht. Denn der Großstadtgaragenbau hat eine eminente städtebauliche Bedeutung. Seine Gebäude werden ebenso wie Kirchen, Rathäuser, Warenhäuser, Bankgebäude oder Eisenbahnhofsgebäude das Stadtbild bestimmend beeinflussen.

Während in Amerika der Kraftwagen als Verkehrsmittel breiter Bevölkerungsschichten gilt, war und ist z. T. auch heute noch der Kraftwagen in Deutschland Luxusgegenstand begüterter Kreise. Eine vervollkommnete Fabrikationstechnik sucht den Preis zu senken, zugleich beabsichtigt man das Teilzahlungssystem, das sich in Amerika, England und Frankreich bereits bewährt hat, auch bei uns einzuführen, so daß der Kraftwagen auch in Deutschland ein Werkzeug des täglichen Gebrauchs werden kann und werden wird. Vorläufig allerdings

verhindern die wirtschaftlichen Verhältnisse großzügige Gedanken in Tat umzusetzen.

Der Verfasser hat als Abteilungsleiter des Ingenieurbüros Koch & Kienzle, Berlin, Gelegenheit gehabt, sich mit der Frage des Garagenbaus eingehend zu beschäftigen. Nach den notwendigen Begriffs- und Zweckbestimmungen gibt er als hauptsächlichste Grundlage für den Entwurf in übersichtlichen Tabellen die Maß- und Gewichtsangaben, die erforderlich sind, um eine wirtschaftliche Form einer Garage zu finden. Der Garagenbau wirkt auf den Kraftwagenbau zurück in dem Sinne, daß möglichst Einheitlichkeit, Wendigkeit und Leichtigkeit verlangt werden müssen. Wir haben ja in Deutschland noch keinen vorherrschenden Typ, wie ihn Amerika im Fordwagen besitzt. „Normung der Automobile und Garagen sind voneinander abhängig.“ Vorläufig jedenfalls muß man die Entwürfe so einrichten, daß sich nach praktischen Erfahrungen spätere Änderungen anbringen lassen. So nützen uns also die amerikanischen Erfahrungen allein bei der großen Verschiedenheit der deutschen Anforderungen und Bedürfnisse nicht viel. Lage und Reichweite der Garagen spielen eine große Rolle. Das was bisher entstanden ist, kann nur als Behelfsbau bezeichnet werden. Selbstverständlich ist es sehr schwer, aus der bisherigen Entwicklung auf die zukünftige zu schließen, im allgemeinen aber sind die Entwicklungsmöglichkeiten des Großstadtverkehrs bisher immer unterschätzt worden. Interessant ist Müllers überschlägliche Berechnung der erforderlichen Garagen für ein Geschäftsviertel Berlins, interessant auch seine Ausführungen über die Beziehung von Garagenhäusern zu Hotels, Bürohäusern, Warenhäusern und den Verkehrsbauten der Stadt- und Fernbahnen. Die Großstadgarage wird niemals ein freistehender Baukörper sein, sondern ihrem Zweck und inneren Beziehungen entsprechend auch organisch mit den Bauwerken gleichen Ranges verbunden werden müssen. Bei der Erörterung der Beziehungen zwischen Garage und Verkehrsbauten nimmt Müller Gelegenheit, auf den scharfen Wettbewerb hinzuweisen, in den das Auto mit der Eisenbahn eingetreten ist. Besonders stark ist dieser gegenüber den Kleinbahnen. Die freie Benutzung der Straßen begünstigt den Autogüter- und Autopersonenverkehr.

Der Kraftwagen als Zubringer zu den Stammlinien der Eisenbahnen, sowohl im Fern- als auch im Vorortverkehr oder als sonst ergänzendes Verkehrsmittel, wird in Zukunft sicher zu einer engen Verbindung von Bahnhof und Garage führen, nicht nur in der Großstadt, sondern vor allem in der Provinz und besonders für die Kraftwagenbesitzer, die keinen Chauffeur haben. Und deren Zahl ist nicht klein und würde voraussichtlich noch größer werden, wenn die Möglichkeit der Unterstellung des Wagens gewährleistet wäre.

Die Abstellgelegenheit muß so sein, daß jemand, der seinen Wagen schnell braucht, ihn binnen wenigen Minuten zur Stelle hat, sonst ist der Wert des Kraftwagens vermindert. Die Entlastung der Straßen von leertfahrenden oder wartenden Wagen ist das Verkehrsproblem.

Die Garage muß also in etwa fünf Minuten Entfernung liegen. Städtebaulich müssen sich die Garagenhäuser in das Innere einschließen, ähnlich, wie es die Kopfbahnhöfe der Eisenbahn tun. Müller schlägt vor, die Großgaragen entweder unmittelbar an Verkehrsbrennpunkten, wie es z. B. die Bahnhofsvorplätze sind — hier kann man vorteilhaft den dort in der Regel vorhandenen Hotels, Warenhäusern, Banken und Theatern ein Garagenhaus angliedern — oder sie in eine nahegelegene Nebenstraße zu legen. Um eine Belästigung der Nachbarschaft nach Möglichkeit zu vermeiden, wird es zweckmäßig sein, das Garagenhaus in das Blockinnere zu legen. Vorteile in verkehrstechnischer und betriebstechnischer Hinsicht ergeben sich, wenn man die Garage auf einem Grundstück zwischen zwei Nebenstraßen errichten kann.

Eine Großgarage wird nun nicht nur zur Unterbringung von Kraftwagen da sein, ihr werden auch der Industrie und dem Handel, vor allem aber der Unterhaltung dienende Nebenanlagen, wie Ausstellungs- und Verkaufsräume für Groß- und Kleinhandel, Reparaturwerkstätten, Tankstellen usw. angegliedert werden.

Hierbei werden feuerpolizeiliche Rücksichten im weitesten Maße zu nehmen sein, wie Müller in einem besonderen Abschnitt seines Buches, der die bauliche Einzeldurchbildung von Garagen, besonders von Großgaragen, behandelt, immer unter Heranziehung der besonderen polizeilichen Bestimmungen. Eine endgültige Fassung dieser Bestimmungen liegt noch nicht vor. Die vorläufig gültigen werden in einem besonderen Anhang gebracht: die Verkehrsordnung für den Autoverkehr — die Vorschläge zu einer Polizeiverordnung betr. Herstellung und Benutzung von Räumen für Kraftfahrzeuge — die von der Baupolizei Berlin neu aufgestellten Richtlinien für die bei Genehmigung von Großgaragen zu beachtenden Gesichtspunkte und die vom Oberbrandinspektor der Stadt Berlin aufgestellten Richt-

linien für die an Großgaragen seitens der Feuerwehr zu stellenden Sonderforderungen.

Um eine Großzahl von Wagen auf geringster Grundfläche unterbringen zu können, muß man die für einen einzelnen Wagen erforderlichen Ausmaße so niedrig wie möglich halten und die Einheiten — die Boxen — so aneinanderreihen, daß die zum Ein- und Ausfahren erforderlichen Wege auf das unbedingt Notwendige beschränkt bleiben.

Bei den Flachgaragen geht man von der Aufstellung im Freien aus, dem Parking der Amerikaner, und überträgt die hierbei gefundenen Aufstellungsmöglichkeiten auf das geschlossene Gebäude. Müller gibt als Ergebnis seiner Untersuchungen den Rat, nur einfachste, klare Grundrißformen anzuwenden und im allgemeinen von der Anordnung von Schrägboxen abzusehen. Bei der Gestaltung von mehrgeschossigen Garagengebäuden sind Rampen- und Aufzugslösungen möglich. Die Rentabilitätsfrage, die sich aus der Beziehung von Grundstückspreis und der dazu gehörigen Bauhöhe ergibt, spielt dabei eine große Rolle.

Es gibt Gebäude mit Einzelrampen und mit ganzen Rampensystemen. Im Grundriß unterscheidet man geradlinige Rampen mit Wendestellen und kreisförmige Wendelrampen. Bei sehr beschränktem Raum greift man auch zu Lastenaufzügen, denen manche Vorteile, aber auch eine Reihe von Nachteilen anhaften. Je nach der Lage der Rampen oder der Aufzüge im Gebäude und aus der Gruppierung der Boxen und Fahrstraßen ergeben sich nun die verschiedensten Grundrißformen. Allgemein sind zwei Hauptformen zu unterscheiden: die rechteckige, die für die innere Standaufteilung günstiger ist, und die runde, die bessere Lichtverhältnisse hat.

Die Einzelgestaltung und die bauliche Durchbildung der Garagen und ihre Ausrüstung — Leitungsanlagen, Heizung, Lüftung, Tankanlagen, Wascheinrichtungen — werden eingehend besprochen.

Ehe der Verfasser auf die deutschen Entwürfe für Großgaragen eingeht, bringt er einen Überblick über ausländische Ausführungen. Die amerikanischen Gepflogenheiten, die aus den niedrigeren Preisen der Wagen und der Betriebsstoffe herrühren, führen zu einfachen Garagenanlagen, meist zwei bis drei Stockwerke hoch und selten größer als für 400 bis 500 Wagen, die mittleren mit 100 bis 200 Wagen sind die Regel. Die neueren Entwürfe zeigen die Entwicklung zur Hochgarage. Aufzugsgaragen von etwa 20 Stockwerk sind bereits in Betrieb und haben sich bewährt. Auch die Engländer neigen dazu, das Problem durch Anlage von Hochgaragen im Inneren der Großstadt zu lösen, z. T. mit Hilfsmitteln, wie Ringdrehscheiben, die sicher im Betrieb manches zu wünschen übrig lassen*). In Budapest ist ein Großgaragenbau der Postverwaltung entstanden, wohl der größte, der bisher in Europa gebaut ist. Der interessante Bau, der schon in der Deutschen Bauzeitung veröffentlicht wurde, benutzt den Gedanken der doppelgängigen Wendelrampe, ist aber im Verhältnis zum Erreichten, der Unterbringung von 360 Wagen, sehr aufwendig. Von den französischen Anlagen werden zwei beschrieben, die mit Schiebebühne arbeiten, aber nicht nachahmenswert sind.

Bei der Anlage von Einzelgaragen werden fast immer die besonderen örtlichen und persönlichen Wünsche der Auftraggeber für die Gestaltung maßgebend sein; mit einem Normalgrundriß ist da nichts anzufangen. Jedoch gibt es eine Reihe von Anordnungen und Konstruktionen, die als richtunggebend betrachtet werden. Müller bringt eine Reihe ausgeführter Anlagen, die als Anregung dienen können. Aus der Zahl gewerblicher Mietgaragen, die als Flachbauten in Zusammenhang mit Reparaturwerkstätten oder Läden bereits errichtet worden sind, wird eine Auswahl gebracht, die in Verbindung mit Schemaskizzen für die Aufteilung gegebener Flächen das Wesentliche klar erkennen läßt. Bei einfachen und gediegenen Flachbauten wird das Anlagekapital im Durchschnitt innerhalb von vier Jahren zu tilgen sein. Wertvoll ist der Hinweis darauf, daß die Absicht, eine mehrgeschossige Garage zu errichten, durchaus nicht sofort im ganzen Umfange ausgeführt zu werden braucht, sondern, daß es den vorhandenen Mitteln entsprechend möglich ist, zunächst etwa ein halbversenktes Kellergeschoß mit Erdgeschoß zu errichten, wenn die weitere Aufstockung in der konstruktiven Durchbildung bereits vorbe-

*) Eine Zeitungsnotiz vom Ende vorigen Jahres ist bemerkenswert, wonach die Londoner Behörden veranlassen wollen, daß unterirdische Parkstellen gebaut werden, und daß die flachen Dächer der Bahnhöfe wie Charing Cross und Victoria in Parkstellen ausgebaut werden. Man hält es nicht für schwierig, Auffahrtswege auf die verhältnismäßig niedrigen Bahnhofsäcker herzustellen. Man sieht, zu welchen Mitteln die Not treiben kann, denn im Innern Londons soll nur Platz zum Parken von tausend Autos sein, während er für viertausend gebraucht wird.

eitet ist. Im Stadttinnern wird der Grundstückspreis die Anlage von niedrigen Bauten unmöglich machen. Hier ist sehr ergfältig die Rentabilität zu prüfen; einen Anhalt findet man an den gebotenen Berechnungen.

Die bedeutsamen deutschen Ausführungen werden eingehend esprochen: die Surenbrück-Garage in Hamburg, die Essener Großgarage, bei der das abfallende Gelände des Grundstücks ehr geschickt zur Anlage von drei Geschossen benutzt worden st, und die Rheinland-Garage in Köln.

Die durch eine große Zahl von Abbildungen erläuterte Darstellung einer Reihe deutscher Entwürfe gibt einen guten Einblick in das Gebiet des Großgaragenbaus mit Rampen und Aufügen, und da auch die Versuche, Turmgaragen zu gestalten, orgeführt werden, wird der Wissensdurst auch anspruchsvoller eser befriedigt. Die ablehnende Kritik Müllers an den ersten orschlägen Pistoris erscheint berechtigt. Diese verwickelten nd gedanklich wie konstruktiv nicht einwandfreien Anlagen ind keine Lösungen des Problems, auch wenn sie patentiert ind. Daß Müller freimütig das Für und Wider der verschieen Anordnungen auf Grund seiner eigenen Erkenntnisse ertert, sei besonders anerkannt, denn es schafft Klarheit; zual wenn man seine Urteile nicht kritisch hinnimmt. Die eiteren Kapitel behandeln die Ausnutzung vorhandener Bauten ur Anlage von Garagen und die Vorarbeiten zur Lösung der aragenfrage, wobei man zur Durcharbeitung des letzten apitels vorteilhaft den im Nachtrag mit Plänen und einchender Erläuterung gebotenen Entwurf der Architekten uckhardt und Anker heranziehen kann.

Es handelt sich nicht um ein rein technisches Problem, Verhrsfragen und wirtschaftliche Überlegungen spielen eine benso große Rolle. Diese Grundfragen zu klären ist Dr.-Ing. eorg Müller bemüht gewesen. Sein Buch sei zur Anschaffung nd zum eingehenden Studium empfohlen. Brademann.

— **Dieselmotoren II.** Mit 358 Abbildungen im Text und Tafeln. Berlin 1926. VDI-Verlag G. m. b. H. Berlin.

Da das 1923 erschienene Sonderheft „Dieselmotoren“ der DI-Zeitschrift großen Anklang gefunden hat, bringt der Verlag eine zweite Zusammenfassung neuer Arbeiten auf diesem Gebiete, in erster Linie die auf der Dieseltagung der 5. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure 1925 in Augsburg gehaltenen Vorträge nebst der anschließenden Aussprache. Prof. Dr.-Ing. A. Nägel, Dresden, behandelt „Dieselmotoren in Amerika“. Von besonderem Interesse für den Eisenbahner sind die Darlegungen von Oberingenieur Dr.-Ing. Max Meyer, Eßlingen, über „Die Diesellokomotive vom Standpunkte des Lokomotivbaues“, ferner von Dr.-Ing. Josef Geiger, Augsburg, über „Dieselmotor und Kraftübertragung für Großlokomotiven“, von Dr.-Ing. W. Riehm, Augsburg, über „Schnelllaufende Dieselmotoren für Fahrzeuge“ und von Oberingenieur V. Schumacher, Karlsruhe, über „Rohöllokomotiven mit kom-

pressorlosem Dieselmotor und Flüssigkeitsgetriebe“. Oberingenieur H. Hintz, Essen, bespricht „Dieselmotoren mit Strahlzerstäubung“. Die neuere Entwicklung des kompressorlosen Dieselmotors wird in 3 Beiträgen von W. Laudahn, Fr. Schultz und Dr.-Ing. Kux eingehend dargestellt. E. Hubendick bringt „Versuchsergebnisse einer Hesselman-Verbrennungsmaschine“. Der neue einfachwirkende Viertakt-Schiffsdieselmotor von 2000 PSe der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg wird ausführlich beschrieben, ebenso eine doppeltwirkende Zweitakt-Schiffsdieselmotor von 4000 PS der gleichen Firma. Das neue Sonderheft wird allen Interessenten willkommen sein. Sch.

— **Kalender für Heizungs-, Lüftungs- und Badetechniker.** Erstes, kurzgefaßtes Nachschlagebuch für Gesundheitstechniker von Oberingenieur H. J. Klingert. 31. Jahrgang 1926. Mit 54 Abbildungen und 120 Tabellen. Herausgegeben und neu bearbeitet von Oberingenieur J. Ritter, Hannover. Verlag von Carl Marhold, Halle a. S., Preis gebunden 3,20 RM.

Zu begrüßen ist, daß bei der diesjährigen Herausgabe des altbekannten Kalenders für die Maßangaben die vom Normenausschuß empfohlenen einheitlichen Bezeichnungen wenigstens auf die am häufigsten vorkommenden Ausdrücke angewendet worden sind. Der Herausgeber ist hierin dem Beispiele vieler staatlicher Stellen gefolgt, die immer mehr dazu übergehen, die neuen Bezeichnungen in ihrem Bereiche anzuwenden und sie in entsprechenden Vorschriften festzulegen. Hervorzuheben ist, daß der Abschnitt „Ferndampfheizung“ erweitert worden ist und daß die Verordnung über die Aufstellung von dampfgeheizten Warmwasserbereitern in ihrem neuen Wortlaut bekanntgegeben ist.

Diejenigen, die den Aufbau des Kalenders nicht kennen, seien vor allem auf dessen Tabellenreichtum aufmerksam gemacht, der den ersten 83 Seiten umfassenden Abschnitt füllt. Die hier veröffentlichten, nach Stoffgebieten geordneten Tabellen, Formeln und für die Praxis zugeschnittenen Zusammenstellungen werden dem Heizungs-, Lüftungs- und Badetechniker sicherlich gute Dienste leisten. Der zweite Abschnitt behandelt die Heizung und Wärmeausnutzung, der dritte bis siebente Abschnitt geht näher ein auf die Lüftung, die Badeanstalten, Wasserleitungseinrichtungen im Wohnhause und auf die Kälteerzeugung. Im Schlußabschnitt werden dann noch viele allgemein wertvolle Fingerzeige, Richtlinien und ins Fachschlagende Hinweise gegeben. Die Benutzung des nützlichen Büchleins wird durch ein alphabetisch geordnetes, am Schlusse des sachlichen Teils untergebrachtes Sachverzeichnis erleichtert. Bis hierher umfaßt das auch in drucktechnischer Beziehung einwandfreie Nachschlagebuch nicht weniger als 428 Seiten; angehängt ist ein Kalender in Tagebuchform. Auf Grund des gediegenen Inhalts und nicht zuletzt wegen seiner Preiswürdigkeit sollte das Nachschlagebuch weiteste Verbreitung finden. M.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Ziffer 1a VWÜ. Die seit am 27. Dezember 1925 infolge Verschüttung der Gleise durch Bergrutsch unfahrre Strecke zwischen den Bahnhöfen Ilgram und Rosengarten (Kreis Lebus) auf der Linie Berlin-Frankfurt (Oder) seit 18. Januar 1926 wieder fahrbar. Frankfurt (Oder), den 18. Januar 1926. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Osten. (65)

Gemäß § 10 Ziffer 1a VWÜ. Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Linz) war e Strecke Traunkirchen-Ebensee wegen ntgleisung im Sonnstaintunnel am 10. nd 11. Januar 1926 unfahrbar. Wien, den 12. Januar 1926. (55) Österreichische Bundesbahnen.

Gemäß § 10 Zif. 1a VWÜ. Die in Nr. 2 eser Zeitung bekanntgegebenen Verhrsunterbrechungen sind für die recken Mook-Middelaar-Cuijk und Eindven-Valkenswaard Grenze am 11. und r die Strecke Gennep Grenze-Oeffelt n 12. d. Mts. aufgehoben. Der Verkehr ist zurzeit noch behindert

auf den Strecken Nijmegen-Ravestein, Cuijk-Beugen-Rijkevoort, Oeffelt-Mil und Stevensweert-Obbicht der Limburgischen Kleinbahn.

Utrecht, den 14. Januar 1926. (56) Niederländische Eisenbahnen.

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmestarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. Januar 1926 tritt die Reinickendorf-Liebenwalde-Groß-Schönebecker Eisenbahn dem Ausnahmestarif 5c bei. Die Ausnahmestarife 7e und 18 werden durch Aufnahme neuer Versandstationen ergänzt.

Berlin, den 13. Januar 1926. (52) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I b (Tfv. 4 a).

Im Abschnitt II „Zuschlags- und Anstoßfrachten“ treten Änderungen und Ergänzungen ein, die durch die am 21. Januar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers bekanntgegeben werden.

Berlin, den 16. Januar 1926. (63) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-litauisch-lettisch-estischer und deutsch- u. litauischer Expresgutverkehr.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 erscheint ein neuer Frachtsatzzeiger mit Frachtsätzen bis zu einer Gewichtsgrenze von 500 kg, welcher den beteiligten Dienststellen ohne Anforderung zugehen wird. Der Eingang ist zu überwachen. Der vom 1. Mai 1925 gültige Frachtsatzzeiger wird aufgehoben.

Im Expresguttarif ist auf der zweiten Seite zu § 1, Zeile 3 die Zahl 250 in 500 zu ändern. (54)

Königsberg (Pr.), den 14. Januar 1926. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

Die angekündigte Neuausgabe des Tarifes wird am 1. Februar 1926 erscheinen. Der Tarif vom 1. September 1924 nebst Nachträgen wird hierdurch aufgehoben. Die Abgabe des neuen Tarifes erfolgt durch das Rogie- und Materialbüro der RBD. München zum Preise von 1,10 RM.

München, den 13. Januar 1926. (59) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil II, Heft 1.

Mit Gültigkeit vom 11. Januar 1926 wird die Station Pleiskehammer mit nachstehenden Entfernungen in den Deutsch-Niederländischen Verbandsgütertarif aufgenommen.

Zwischen	Dienst- beschrän- kung	Verwal- tungs- bezirk	Kontroll- bezirk	Richterich Simpelveld Grenze	Herzogenrath Kerkrade-Rolduc Grenze	Dalheim Vlodrop Grenze	Kaldenkirchen (Venlo) Gr. (Venlo) Kaldenkirchen Grenze	Straelen (Venlo) Straelen Grenze	Hassum Genep Grenze	Craneburg Groesbeek Grenze	Emmerich Zevenaar Grenze	Bocholt Winterswijk Grenze	Borken (Westf.) Winterswijk Grenze	Alstätte Broekbuene Grenze	Gronau (Westf.) Enschede Grenze	Bentheim Oldenzaal Grenze	Laarwald Coevorden*) Grenze	Weener Neuseel Grenze
Entfernung in Kilometern																		
Pleiskehammer . . .	Ok	Ost	Ost	752	748	719	704	700	706	720	703	676	656	631	610	605	655	600

Köln, den 14. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

(49)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 21. Januar tritt ein neuer Ausnahmetarif 51 für Sinterdolo- mit von Oberkauffung nach einigen schlesischen Stationen in Kraft.

Berlin, den 16. Januar 1926. (58)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.Reichsbahn-Gütertarif Heft C I c
(Tfv. 4b).

Mit Gültigkeit vom 21. März 1926 werden die Bestimmungen für Aalen, Reutlingen Hbf. und Varrelbusch ergänzt. Näheres enthält die am 21. Januar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 16. Januar 1926. (64)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 18. Januar 1926:

Ergänzungen in den Ausnahmetarifen 20, 21, 31, 32, 33, 35, 35a, 41, 49, 52, 58, 61, 69 und 88. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 12. Januar 1926. (45)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Mit Gültigkeit vom 14. Januar 1926 werden die Frachtsätze des Ausnahmetarifs 44 b (Borkalk, Borax, Natronsalz, Aluminiumoxyd und Schleifmasse) erhöht. Die neuen Frachtsätze werden im Tarif- und Verkehrsanzeiger veröffentlicht.

Karlsruhe, den 11. Januar 1926. (47)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.Niederländisch-Ungarischer Güterverkehr.
Umbehandlungstarif.

Am 1. Februar 1926 kommt für den Güterverkehr zwischen den Niederlanden einerseits und Ungarn andererseits über Deutschland - Österreich, Deutschland-Tschechoslowakei und Deutschland-Tschechoslowakei-Österreich ein Umbehandlungstarif zur Einföhrung. Der Tarif ist durch die Stationskasse Köln Hbf. zum Preise von 30 Reichspfennig zu beziehen.

Köln, den 14. Januar 1926. (51)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Nottarif. Tfv. 7.

Mit Gültigkeit vom 18. Januar 1926 tritt die Kerkerbachbahn dem Nottarif bei.

Berlin, den 13. Januar 1926. (53)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stations-
tarif) (Tfv. 6).

In den Bestimmungen für Coblenz Moselbahnhof, Oberbolheim und Ruhleben treten Änderungen und Ergänzungen ein, die durch den am 21. Januar 1926 erscheinenden Tarifanzeiger b veröffentlicht werden.

Berlin, den 19. Januar 1926. (62)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.Tfv. 197. Deutsch- und litauisch-russischer
Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 12. Januar 1926 ist die Station Rothenstein (Ostpr.) in den deutsch- und litauisch-russischen Güterverkehr einbezogen.

Königsberg (Pr.), den 13. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (61)Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr.
Tarif vom 1. Februar 1922.

TA — T 15/1 (8/16. I. 26). Es ist zu streichen im Nachtrag I: Seite 20 Ottmuthweiche und Seite 29 Wirballen mit allen Angaben.

München, 18. Januar 1926. (60)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch- und litauisch-russischer Güter-
tarif.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926 werden folgende Stationen in den deutsch- und litauisch-russischen Gütertarif eingezogen:

a) Moskau-Kasaner Eisenbahn, Verwaltung in Moskau.

1. Ssaransk.

b) Südost-Eisenbahn, Verwaltung in Wronoss.

1. Alexejewka Sloboda

2. Jewstratowka

3. Ostrogostsk

4. Polatowka

5. Rostow-Don.

Königsberg (Pr.), den 13. Januar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion. (50)

Güterverkehr zwischen Belgien, Frank-
reich, Luxemburg sowie dem Saargebiet
im Durchgang durch Frankreich einer-
seits und Rumänien anderseits.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 wird ein Eisenbahn-Gütertarif, enthaltend die reglementarischen und besonderen Bestimmungen für den Eil- und Frachtgutverkehr zwischen Belgien, Frankreich, Luxemburg sowie dem Saargebiet im Durchgang durch Frankreich einerseits und Rumänien anderseits ein geführt.

Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Verwaltungen und Abfertigungen. Abdrücke des Tarifs sind zum Preise von 50 Reichspfennigen das Stück bei der Stationskasse Breslau Hbf. und der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin C 2, Bahnhof Alexanderplatz, zu erhalten.

Breslau, den 4. Januar 1926. (48)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Breslau.

Deutsch - Österreichischer Güterverkehr
Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom

1. Dezember 1925.

Mit Gültigkeit vom 18. Januar 1926 werden im Artikelarif Nr. 8 einige Änderungen und Ergänzungen durchgeführt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 15. Januar 1926. (57)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Oberschlesischer Wechselgüterverkehr

Mit Gültigkeit ab 1. Februar 1926 sind folgende Änderungen durchzuführen:

1. der bisherige Abschnitt f der Warengruppe 21 — Seite 84 des Tarifs A Gütereinteilung — erhält die Bezeichnung „f1“; in der ersten Zeile dieser Warengruppe f1) ist hinter „zwar“ das Wort „Feld“ = zu streichen.

Als neue Warengruppe 21 f 2) ist aufzunehmen: „f2) Feldspat (10) auch gemahlen“ Hauptklasse E.

2. In dem Verzeichnis der deutschoberschlesischen Grubenversandstationen ist bei „Königin Luise Delbrückschächte“ in Spalte 4 an Stelle von „5“ zu setzen: „6“.

Oppeln, den 11. Januar 1926. (46)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Oppeln

Oberschlesische Eisenbahnen

namens der beteiligten Verwaltungen.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 4.

Berlin, den 28. Januar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Reichsbahn und Reichspost in ihrer heutigen Gestalt.

Neue Methoden für die Aufstellung der Zugbildungsunterlagen.

Die 2. Wagenklasse in Personenzügen.

Sachrichten.

Deutschland: Das Oberbauprogramm der Deutschen Reichsbahn. — Die Zugtelephonie. — Erstattung von Wagenstandgeld. — Betriebsunfälle. — Einrichtung eines Schmalspurbahnabzuges in Beuthen (Oberschles.). — Neuordnung der Eisenbahnämter im Bezirk Königsberg (Pr.). — Fahrplankonferenz mit dem Industrie- und Handelstag. — Freigabe von Schnell- und Eilzügen für Sonntagskarten. — Neuerliche Erhöhung der Gütertarife der Saarbahnen. — Verlängerte Vorverkaufsfrist für Bettkarten. — Zschippkau-Finsterwalder Eisenbahn. — Aufhebung des Visums Deutschland-Holland. — Personalmeldungen.

Österreich: Wien-Budapest zweigleisig. — Hofrat Drathschmidt †. — Personalmeldungen.

Übrige europäische Länder: Eröffnung der dänischen Privatbahn Hjørring-Hirtshals. — Herabsetzung des dänischen Tarifs für Schlachtschweine. — Rückgang der Einnahmen der dänischen Staatsbahn. — Herabsetzung der Personentarife Malmö-Kopenhagen. — Eröffnung der Linie Hønefoss-Sperillen (Norwegen). — Aufhebung der Ausfuhr-Tarifbegünstigungen in Polen. — Erhöhung der russischen Eisenbahntarife. — Frachtermäßigungen für polnische Sendungen im Durchzug durch die Tschechoslowakei und Österreich und für tschechische Zuckersendungen nach der Schweiz. — Wegfall der ersten Wagenklasse auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen. — Beschleunigte Nostrifizierung der slowakischen Lokalbahnen. — Herabsetzung der tschechoslowakischen Frachtsätze für Einfuhrkohle aus Deutschland. — Beförderungsergebnisse der tschechoslowakischen Rübenkampagne. — Regelung der tschechoslowakischen Einfuhr- und Zollabfertigungsgebühren für Kohlensendungen aus Deutschland. — November-Handelsbilanz der Tschechoslowakei. — Zur Reform der Gütertarife in Bulgarien. — Die Betriebsergebnisse der schweizerischen Bundesbahnen. — Neue Doppelgleislinsen der italienischen Staatsbahnen. — Neue Hafenverbindung in Italien. — Die Zweigbahn nach Watford der Londoner Metropolitan-Eisenbahn. — Ein neuer Merseytunnel in Liverpool.

Fremde Erdteile: Eisenbahnanleihe für Britisch-Ostafrika. — Benguellabahn. — Bahnbau Bukamalebo. — Erziehung zur Sparsamkeit. — Der Präsident der Vereinigten Staaten und die Eisenbahnen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Ämtliche Mitteilungen.

Ämtliche Bekanntmachungen.

Reichsbahn und Reichspost in ihrer heutigen Gestalt.

Von Reichsbahnrat Dr. Blüher, Stettin.

I.

Die beiden großen Betriebsverwaltungen, Eisenbahn und Post, waren vor dem Kriege ausgesprochene Überschussverwaltungen. So belief sich z. B. der Überschuss der Deutschen Staatseisenbahnen in den letzten Vorkriegsjahren durchschnittlich auf 1 Milliarde Mark; die knappe Hälfte davon entfiel jeweils auf den Schuldendienst, so daß der jährliche Reinüberschuss durchschnittlich $\frac{1}{2}$ Milliarde Mark betrug; bei der Post war der Reinüberschuss 1913 z. B. rund 90 Millionen Mark.

Krieg und Nachkriegszeit mit ihrer besonderen Inanspruchnahme von Eisenbahn und Post, vor allem auch die Inflationszeit, in der es keiner der beiden Verwaltungen möglich war, die Einnahmen durch Erhöhung von Tarifen oder Gebühren schnell genug den wachsenden Ausgaben anzupassen, haben die Finanzlage der Eisenbahn und der Post erheblich ungünstig beeinflusst. Aus den Überschüssen wurden Zuschussverwaltungen. An Stelle des einstigen Überschusses trat z. B. bei den Deutschen Staatseisenbahnen im Jahre 1918 ein Fehlbetrag von 1,3 Milliarden Mark. Nach und nach gelang es allerdings dank äußerster Sparsamkeit, den Haushalt einigermaßen zu balancieren, ein in Betracht der schwierigen Lage zweifellos sehr erfreuliches Ergebnis, aber doch eines, das möglichst rasch noch verbessert werden mußte.

So waren es neben anderen (z. B. politischen, volkswirtschaftlichen) Rücksichten nicht zuletzt auch die finanziellen, die zu dem Teil schon recht alten Forderungen schließlich die Erfüllung zurechnen: einmal der Forderung nach Vereinheitlichung von Eisenbahn und Post (je für sich) innerhalb des Reichsge-

biets, auch Verreichlichung genannt, zum anderen der Forderung nach größerer Selbständigkeit der beiden Betriebsverwaltungen.

1. Vereinheitlichung.

a) Post: Die Reichspost- und Telegraphenverwaltung umfaßte ja schon seit 1871 das Reichsgebiet mit Ausnahme nur von Bayern und Württemberg, die mit gewissen Einschränkungen ihr selbständiges Postwesen behalten hatten. Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 räumte auch den letzten Rest der Zersplitterung weg. Sie erklärt im Artikel 88 das Post- und Telegraphenwesen samt dem Fernsprechwesen zur ausschließlichen Sache des Reichs (derselbe Artikel legt übrigens im Absatz 2 auch die Einheitlichkeit der Postwertzeichen für das ganze Reich fest und beseitigt damit einen Zustand, der im Ausland vielleicht mehr Unheil, jedenfalls mehr Irrtümer erregte, als man bei dieser kleinen Äußerlichkeit annehmen möchte). Dem Artikel 88 entsprechend bestimmte Artikel 170 d. RV., daß die Post- und Telegraphenverwaltungen Bayerns und Württembergs spätestens am 1. April 1921 auf das Reich übergehen sollten. Dieser Übergang vollzog sich dann auf Grund der Staatsverträge des Reichs mit Bayern und Württemberg vom 29./31. März 1920 (RGBl. 1920, S. 643 ff.) bereits am 1. April 1920.

b) Eisenbahn: Auch bei den Eisenbahnen spielte der Gedanke der Zusammenfassung in Reichshand schon in den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine große Rolle. Sein vornehmster Vertreter, Bismarck, vermochte ihn jedoch gegen den Widerstand zumal der mittleren Bundesstaaten nicht durchzusetzen, die schon damals erkannt hatten, welche Bedeu-

tung die Eisenbahnen in der Hand des Reichs für eine straffe Reichseinheit erlangen würden, und die eine zu straffe Reichseinheit als der Bedeutung der Bundesstaaten einträglich verhindern zu müssen glaubten. So vollzog sich die Entwicklung zunächst in Richtung der Staatseisenbahnen. Immerhin entwickelte sich auch schon unter der alten Reichsverfassung, zum Teil auf Grund besonderer Reichsgesetze, in wichtigen Punkten eine Einheitlichkeit der deutschen Staatseisenbahnen, vor allem im Interesse der Landesverteidigung, aber auch im Interesse der Einheit der Volkswirtschaft. Genannt seien hier nur die einheitlichen Normen für Bau und Betrieb und für die Tarifbildung. Der Krieg gab dann der Forderung auf Vereinheitlichung neue Nahrung, und es kam zum sogenannten Heidelberger Programm (1918), das aber infolge des Zusammenbruchs Deutschlands Programm blieb.

Hatte die alte Reichsverfassung den bundesstaatlichen Charakter des Deutschen Reichs (Föderalismus) stark betont, so stand die staatliche Neuordnung Deutschlands im Jahre 1919 im Zeichen des Unitarismus, des Einheitsstaates. Da kann es nicht wundernehmen, wenn die schon oben erwähnte Erwägung, daß die Eisenbahnen in der Hand des Reichs ganz wesentlich zur Stärkung der Reichsgewalt beitragen müssen, die Vereinheitlichung brachte. So bezeichnet es denn Artikel 89 der neuen Reichsverfassung als Aufgabe des Reichs, die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum zu übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten. Als solche dem allgemeinen Verkehr dienende Eisenbahnen sind nicht anzusehen die den Ortsverkehr bewältigenden Kleinbahnen, wohl aber die Staats- wie Privateisenbahnen. Wann letztere vom Reich übernommen werden können, ist bei der jetzigen Finanzlage nicht abzusehen; die Staatseisenbahnen jedoch sind — in Erfüllung des Artikels 171 der neuen Reichsverfassung, der als letzten Übernahmetermin den 1. April 1921 festlegte, — auf Grund des Staatsvertrags über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich vom 1. April 1920 (RGBl. 1920, S. 773 ff.), an dem einerseits das Reich, andererseits die Länder Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg beteiligt waren, am gleichen Tage auf das Reich übergegangen.

So ist also der 1. April 1920 der Geburtstag der einheitlichen Reichseisenbahn- wie Reichspostverwaltung.

2. Loslösung von der allgemeinen Reichsverwaltung:

Schon Artikel 92 der neuen Reichsverfassung bestimmte, daß die Reichseisenbahnen, ungeachtet der Eingliederung ihres Haushalts und ihrer Rechnung in den allgemeinen Haushalt und die allgemeine Rechnung des Reichs, als ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen zu verwalten sind, das seine Ausgaben einschließlich Verzinsung und Tilgung der Eisenbahnschuld selbst zu bestreiten und eine Eisenbahnrücklage anzusammeln hat. Diese Bestimmung, die sich bald als unzureichend erwiesen hat, sollte einerseits verhindern, daß die Eisenbahnen zum Schaden der Volkswirtschaft zu einer Einnahmequelle des finanziell bedrängten Reiches gemacht würden, andererseits sollte sie zusammen mit anderen Bestimmungen die Reichseisenbahnverwaltung einigermaßen von den Hemmnissen der allgemeinen Reichsverwaltungen, vor allem hinsichtlich des Haushalts, befreien. Beide Gesichtspunkte sprachen auch für eine Verselbständigung der Schwesterverwaltung, der Post. Die Verhältnisse bei den Betriebsverwaltungen sind eben ganz andere als bei den Hoheitsverwaltungen. Jene erfordern rascheste Anpassung an die rasch wechselnden Anforderungen des Verkehrs, also eine große Beweglichkeit auch der obersten Leitung, rascheste Anpassung vor allem auch auf dem Gebiete der Finanzwirtschaft. Die Abhängigkeit von den zumal in Zeiten politischer Spannung unetlichen politischen Körperschaften, vor allem von dem langsamen Gesetzgebungsapparat, bei dem ja, wenn auch in verschieden starkem Maße, Reichstag, Reichsrat u. U. auch Reichswirtschaftsrat, Reichsregierung und Reichs-

präsident beteiligt sind, mußte beseitigt oder wenigstens stark gelockert werden. Ganz unhaltbar erwies sich auf die Dauer die Bindung an den Reichshaushalt, der ja als Gesetz im formellen Sinne (Art. 85 d. RV.) den ganzen genannten Apparat womöglich noch das Volk (Volksentscheid, s. Art. 73 Abs. 4 in Bewegung setzt! Die Begründung zu dem für die Neuorganisation der Post maßgebenden Reichspostfinanzgesetz (s. u.) sagt in dieser Beziehung: „Denn die Aufgabe, die der Reichspost- und Telegraphenverwaltung durch die (zu ergänzen: zunächst nur tatsächliche, noch nicht rechtliche) Abtrennung (sc. von der allgemeinen Reichsverwaltung) gestellt ist, nämlich ihren Haushalt ganz aus eigenen Kräften in Einnahme und Ausgabe auszugleichen, ist dauernd nur erfüllbar, wenn die Verwaltung für ihre Wirtschaftsführung eine angemessene Bewegungsfreiheit, insbesondere die Möglichkeit, rascher, wenn zweckmäßig, kaufmännischer Disposition hat. Es ist z. B. für ein großes Betriebsunternehmen ganz unmöglich, sich an einen Haushalt zu binden, der wegen der Mitwirkung mehrerer Instanzen schon zu einer Zeit aufgestellt werden muß, zu der sich die Vorbedingungen für die Verkehrsentfaltung dem folgenden Wirtschaftsabschnitte noch nicht annähernd übersehen lassen. Daraus ergeben sich neben der formellen Mel- und Doppelarbeit leicht wirtschaftliche Nachteile (nämlich z. B. Ausgaben für unwichtige Dinge, nur weil an der betreffend Stelle im Haushalt noch Geld vorhanden ist) und ungünstige Rückwirkungen auf den Betrieb. Wenn der Postverwaltung u. ihren Organen die volle Verantwortung für eine erfolgreiche Finanzgebarung auferlegt werden soll, so müssen die Hemmnisse, die ihre wirtschaftlichen Entschlüsse aufhalten, beseitigt werden.“ Dies alles gilt ebenso für die Eisenbahn.

Ging also hiernach aus grundsätzlichen Erwägungen heraus das Bestreben der beiden hier behandelten Betriebsverwaltungen auf größere Selbständigkeit, so kam allerdings die Erfüllung dieses Wunsches für beide Verwaltungen ziemlich überraschend und in einem für sie recht schwierigen Zeitpunkte: anläßlich der Sanierung der Reichsfinanzen bei Stilllegung der Notenpresse November 1923. Ohne daß zunächst die rechtlichen Grundlagen dafür gegeben wurden, wurden Reichseisenbahnen und Reichspost- und Telegraphenverwaltung Mitte November jenes Jahres jedenfalls tatsächlich finanziell auf eigene Füße gestellt und ihnen jede weiteren Zuschüsse aus der allgemeinen Reichsverwaltung entzogen. Die nähere rechtliche Neuordnung mußte bald folgen und die oben erwähnten Mängel und teilweise Änderung der Reichsverfassung beheben; auf diese Weise mußte vor allem den beiden großen Unternehmen Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit verschafft werden.

Bei der Eisenbahn kam zunächst eine Zwischenlösung: Die Verordnung über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ vom 12. Februar 1924 (RGBl. 1924 Teil I S. 57). Auf diese auf Grund des Ermächtigungssatzes vom Dezember 1923 erlassene „Notverordnung“ soll hier nicht näher eingegangen werden, nur das sei erwähnt, daß das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ nicht als bloßes Sondervermögen des Reichs anzusehen war, sondern ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen des Reichs mit eigener juristischer Persönlichkeit darstellte; Leitung und Aufsicht lagen noch in einer Hand, der des Reichsverkehrsministers; die Abhängigkeit von den politischen Körperschaften bestand noch, bei der Haushaltsbewilligung waren Reichstag und Reichsrat eingeschaltet, es bedurfte nur der Genehmigung durch die Reichsregierung (§ 9 d. VO.), im übrigen waren nur Reinüberschuss und Schuldendienst des Unternehmens in den allgemeinen Reichshaushalt aufzunehmen (§ 8 d. VO.)¹⁾.

Die endgültige Form erhielt die Reichsbahn erst durch das Gesetz über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Reichsbahngesetz, im folgenden „RBG“ abgekürzt) vom 30. August 1924 (RGBl. 1924 Teil II S. 272 ff.);

¹⁾ Vgl. die eingehende Darstellung Sarters, Arch. f. Eisenbahnen 1924, S. 201 ff., und Ottmann, Ver.-Ztg. 1924, S. 141 ff.

orm ist wesentlich international beeinflusst: die Reichsbahnen wurden entsprechend dem Dawes-Gutachten in den Reparationsplan eingefügt²⁾).

Inzwischen war auch die Neuorganisation der Reichsost- und Telegraphenverwaltung vor sich gegangen, und zwar durch das Reichspost-Finanzgesetz vom 18. März 1924 (RGBl. 1924 Teil I S. 287 ff.)³⁾.

Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein, die gesamten schwierigen Fragen der Neuschöpfungen, zumal der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, zu behandeln. Es sollen nur einige Verschiedenheiten von Reichsbahn-Gesellschaft und Reichspost hervorheben und an Hand der nunmehr reichlich ein Jahr umfassenden Rechtsprechung einzelne für das rechtlich kompliziertere der beiden neuen Unternehmen, die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, wichtige Rechtsfragen besprochen werden.

II.

Die Deutsche Reichspost.

A. Der wesentliche Inhalt des Reichspost-Finanzgesetzes ist folgender:

1. **Rechtsnatur des Unternehmens:** Die durch das Gesetz geschaffene „Deutsche Reichspost“ (DRP) ist ein selbständiges Unternehmen des Reiches selbst, ohne eigene Rechtspersönlichkeit, sie ist also nach wie vor Reichsbetrieb.

Das dem Reichspost- und Telegraphenbetriebe gewidmete Reichsvermögen ist als Sondervermögen der DRP vom übrigen Reichsvermögen getrennt worden. Für die Verpflichtungen der DRP haftet nur dies Sondervermögen, es haftet umgekehrt nur für die Verpflichtungen der DRP, nicht auch für sonstige Reichsverbindlichkeiten.

2. **Organe:** Die Organe der DRP sind Reichspostminister und Verwaltungsrat. Leitung und Aufsicht sind nicht getrennt. Der Reichspostminister ist nach Artikel 56 der RV. und § 2 des PFG. dem Reichstag für die ordnungsmäßige Verwaltung des Unternehmens verantwortlich. Sein Gehalt erscheint im Reichshaushalt und ist vom Reichstag und Reichsrat zu genehmigen. Auch die Bestimmungen der Reichsverfassung über den Rücktritt der Minister bei ausdrücklichem Mißtrauensvotum des Reichstags (Art. 54 d. RV.) und über die Ministeranklage (Art. 59) gelten für ihn, wie er eben überhaupt die volle Stellung eines Reichsministers behält.

Der Verwaltungsrat besteht aus höchstens 31 Mitgliedern (und ebensovielen Stellvertretern); sie werden vom Reichsräsidenten ernannt, und zwar

7	auf Vorschlag des Reichstags,
7	„ des Reichsrats,
1	„ des Reichsfinanzministers,
7	„ des Reichspostministers (nach Benehmen mit Reichsfinanzminister und Reichsrat) aus dem Personal der DRP,
is zu 9	„ desselben (nach Benehmen wie oben) aus erfahrenen Vertretern von Wirtschaft und Verkehr.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden auf drei Jahre ernannt, nur die vom Reichstag vorgeschlagenen scheiden nach Ablauf der Wahlperiode oder Auflösung des Reichstags aus, sobald der neue Reichstag sie ersetzt hat.

Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der Reichspostminister oder sein Stellvertreter. Zu den Verwaltungsratssitzungen können die Länder nichtstimmberechtigte Vertreter entsenden; die Vorschläge und Anfragen stellen können.

Der Beschlußfassung des Verwaltungsrats unterliegen vor allem: Voranschlag, Kreditaufnahme, Grundsätze für Be-

²⁾ Näheres hierüber insbesondere in dem ausführlichen Werke von Sarter-Kittel, „Die neue Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“, S. 16 ff., 63 ff., 83 ff., 171 ff.

³⁾ Vgl. hierzu ausführlich: Archiv für Eisenbahnwesen 1924, S. 413 ff.

nutzung der Verkehrseinrichtungen, Gebührenbemessung, Gestaltung des Lohn tariffs. Gegen ihm nicht tragbar erscheinende Beschlüsse des Verwaltungsrats kann der Reichspostminister die Entscheidung der Reichsregierung herbeiführen; diese Entscheidung wiederum ist auf rechtzeitigen, übereinstimmenden Beschluß von Reichstag und Reichsrat wieder aufzuheben.

Daneben ist der Verwaltungsrat gutachtlich zu hören in allen wichtigen Fragen der Verwaltung.

3. **Verordnungen:** Die den Verwaltungsratsbeschlüssen entsprechenden Rechtsverordnungen über die Bedingungen und Gebühren für Benutzung der Verkehrseinrichtungen erläßt der Reichspostminister (Abweichung von Artikel 88 Abs. 3 der RV.).

4. **Finanzen:** Die Ausgaben der DRP und der Schuldendienst sind von ihr durch ihre Einnahmen zu decken. Reichszuschüsse werden nicht geleistet. Der Voranschlag wird vom Reichspostminister und Verwaltungsrat festgestellt, nicht mehr in der Form eines Gesetzes nach Artikel 85 d. RV. Die DRP hat zur Deckung von Fehlbeträgen eine Rücklage bis zu 20 % der jährlichen Betriebsausgaben aus einer Rücklage von 0,8 % der jährlichen Betriebseinnahmen, den Reinüberschüssen und eigenen Zinsen zu bilden. Hat diese Rücklage 10 % der jährlichen Betriebsausgaben erreicht, so sind die Reinüberschüsse jeweils zur Hälfte, hat sie 20 % erreicht, voll an die Reichskasse zu zahlen. Bei der Aufnahme von Krediten, die nur zur Verstärkung der Betriebsanlagen aufgenommen werden sollen und aus laufenden Betriebseinnahmen verzinst und getilgt werden müssen, bedarf es — außer der Zustimmung des Verwaltungsrats — s. o. 2 — der des Reichsfinanzministers. Artikel 87 der RV., der zur Kreditaufnahme ein Reichsgesetz verlangt, ist für die DRP außer Kraft gesetzt. Die Jahresrechnung nebst Gewinn- und Verlustrechnung ist vom Reichspostminister dem Rechnungshof des Deutschen Reichs zur Prüfung vorzulegen, dieser übermittelt sie dann dem Verwaltungsrat, der dem Reichspostminister Entlastung erteilt (Abweichung von Artikel 86 d. RV.). Außerdem ist dem Reichstag und Reichsrat ein Geschäftsbericht über das abgelaufene Rechnungsjahr mit Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz vorzulegen.

5. **Personal:** Die Reichspostbeamten sind unmittelbare Reichsbeamte geblieben. Ihre Dienstbezüge müssen grundsätzlich denen gleichzubewertender Reichsbeamten entsprechen. Abweichungen zugunsten der Reichspostbeamten sind nur durch Reichsgesetz oder dann zulässig, wenn die günstigere Regelung betriebsnotwendig, oder aber betriebsförderlich und nicht zugleich in anderer Hinsicht nachteilig ist (Rückwirkung auf die allgemeine Finanzlage des Reichs). Beim vermeintlichen Mangel dieser Voraussetzungen besteht ein Einspruchsrecht des Reichsfinanzministers.

B. Hierzu sei bemerkt:

Zu 1) Die Begründung zum Reichspostfinanzgesetz — das übrigens im wesentlichen dem Entwurfe eines Reichsbahnfinanzgesetzes vom Jahre 1923 entspricht — lehnt eine Privatisierung wegen der öffentlichen Aufgaben der Post- und Telegraphenverwaltung ab. Das Ziel der Neuordnung (s. o. I, 2) soll erreicht werden unter Beibehaltung des Reichsbetriebes, auch innerhalb dieses Rahmens könne die erforderliche Beweglichkeit des Unternehmens geschaffen werden. So bildet das Gesetz ein Sondervermögen des Reichs und setzt an Stelle der Mitwirkung von Reichstag, Reichsrat und in weitem Umfang auch Reichsfinanzminister unter entsprechender Änderung der Reichsverfassung die Mitwirkung eines bedeutend kleineren, besser arbeitsfähigen Verwaltungs- und Kontrollorgans, des Verwaltungsrats. In ihm sind die drei durch ihn ersetzten Faktoren besonders stark vertreten (der Reichsfinanzminister wirkt ja auch bei Vorschlag der aus dem Personal und den Wirtschaftskreisen zu entnehmenden Vertreter mit!).

Bei einem Vergleich zwischen Neuordnung von Post und Eisenbahn ist auffällig, daß die Eisenbahnen, die doch wohl in noch stärkerem Maße öffentliche Aufgaben zu erfüllen haben als die Post, trotzdem vergesellschaftet worden sind — das ist eben nur

aus dem internationalen Einfluß bei ihrer Neubildung zu erklären. Die Deutsche Regierung hat — wie aus der Begründung zum RBG. (Begr. I 2 A) zu ersehen ist — stets grundsätzlich an dem Standpunkt festgehalten, daß eine solche „Privatisierung“ bei der Neuordnung der Reichseisenbahnen nicht erforderlich sei.

Zu 2). Der Reichsrat hatte die Trennung von Leitung und Aufsicht beantragt. Die Leitung sollte einem Generalpostmeister, die Aufsichtsgeschäfte sollten dem Reichsverkehrsminister mitübertragen werden. Diese Trennung hielt der Reichsrat im Interesse der Stetigkeit der Leitung für geboten, und es ist nicht zu verkennen, daß in den jetzigen, politisch unruhigen Zeiten mit meist nur kurzem Ministerdasein in der anderen Lösung Gefahren liegen. Die Regierung widersprach dem Reichsratsbeschluß mit Erfolg unter Hinweis auf die dem Antrag des Reichsrats entsprechende Organisation der Post zur Zeit des Generalpostmeisters Stephan, der sie selbst seinerzeit als hemmend und Mehrarbeit verursachend bemängelt habe. Ob die Erfahrungen bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit ihrer Trennung von Leitung und Aufsicht der Regierungsvorlage Recht geben, scheint wohl schon jetzt zweifelhaft.

Das Verhältnis des Verwaltungsrats zum Reichspostminister wird in der Begründung mit dem vom Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft verglichen; an die Stelle der Generalversammlung trete bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Reichspostminister und Verwaltungsrat in gewissem Sinne die Reichsregierung. Dieser Vergleich trifft natürlich nur in ganz geringem Umfange zu; merkwürdig, ja vielleicht bedenklich ist in dieser Beziehung vor allem, daß der Reichspostminister (also der Vorstand, Direktor!) den Vorsitz im Verwaltungsrat führt und daß sich unter den Verwaltungsratsmitgliedern Vertreter des Personals (nach der Begründung ist besonders an erfahrene leitende Beamte gedacht) befinden, beides Erscheinungen, die in dem Aufbau einer privaten Gesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat undenkbar sind; auch bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft finden wir nichts Ähnliches.

Zusammenfassend: Die Deutsche Reichspost ist eine organisatorisch neue Form eines Reichsbetriebs. Die Neuordnung war nur unter wesentlichen Verfassungsänderungen (s. o. A. 2, 3, 4) möglich. Im übrigen aber sind die sich an die Neuordnung anknüpfenden Zweifelsfragen mehr Zweckmäßigkeits-, weniger Rechtsfragen; vom rein rechtlichen Standpunkt ist die Lösung klar und einfach zu nennen, die für das Reich geltenden öffentlich- wie privatrechtlichen Bestimmungen gelten bis auf wenige Ausnahmen (genannt seien Reichsverfassung und Reichshaushaltsordnung, die zum Teil ausdrücklich durch das Gesetz außer Kraft gesetzt sind) weiter. Anders bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

III.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Wenn unter II alle wesentlichen Punkte der gesetzlichen Neuordnung des Postwesens wiedergegeben worden sind, so war dies im Rahmen dieser Zeilen möglich infolge des geringen Umfanges des Reichspostfinanzgesetzes; es erschien andererseits auch geboten, weil den Lesern dieser Zeitung jener Stoff ferner liegt.

Die Neuordnung der Deutschen Reichseisenbahnen hier in allen wesentlichen Punkten wiederzugeben, ist bei dem Umfange der in Betracht kommenden Gesetze und der damit zusammenhängenden Bestimmungen unmöglich; es ist aber auch nicht nötig, da die großen Fragen dieser Neuordnung in dieser Zeitung schon wiederholt behandelt worden sind. In dieser Hinsicht sei vor allem verwiesen auf:

„Der wesentliche Inhalt des Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“, Ver.-Ztg. 1924, S. 661 ff., und

Kronheimer: „Die Umgestaltung der Deutschen Reichsbahn“, Ver.-Ztg. 1924, S. 897 ff.

Vgl. ferner: „Die Deutsche Reichsbahn im Gutachten der Reparations-Sachverständigen“, Ver.-Ztg. 1924, S. 307 ff.

Franke: „Das Sachverständigen-Gutachten über die Reichsbahnen“, Ver.-Ztg. 1924, S. 381 ff., und

Spieß: „Reichsbahngesetz und Reichsbahnstatut“, Ver.-Ztg. 1924, S. 684 ff.

Außerdem: Aron: „Das Rechtsverhältnis der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zum Reich und zur Reichsregierung“ in Egers Eisenbahnrechtliche Entscheidungen Band 41, Heft 3, S. 194.

In den genannten Aufsätzen finden sich auch die Angaben über die Organe (Verwaltungsrat und Vorstand) und die Finanzwirtschaft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die dem unter A 2 und 4 für die Deutsche Reichspost Gesagten entsprechen. Auf diese beiden Fragen soll hier nicht eingegangen werden, die folgenden Betrachtungen sollen sich vielmehr darauf beschränken, einige wichtige, sich an das Reichsbahngesetz anknüpfende rechtliche Streitfragen an Hand der seit Bestehen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ergangenen Rechtsprechung und der Literatur dazu einmal kurz zusammenzufassen. Diese Streitfragen hängen zusammen mit

1. der Rechtsnatur der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft,
2. der rechtlichen Stellung der Reichsbahnbeamten.

1. Rechtsnatur der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; sie ist jedenfalls — im Gegensatz zur DRG — kein Reichsbetrieb mehr, sondern eine Gesellschaft, deren Recht und Pflicht der Betrieb der im Eigentum des Deutschen Reiches verbleibenden Reichseisenbahnen ist, sie ist also eine Betriebsgesellschaft. Die Gesellschaftsform, wie die DRBG. darstellt, ist im Deutschen Rechtsleben neu, sie ist jedenfalls unbestrittenermaßen keine Handelsgesellschaft des Deutschen Handelsgesetzbuches, vor allem keine Deutsche Aktiengesellschaft^{*)}. Über ihre Rechtsnatur spricht sich mein Erachtens am treffendsten aus eine in dieser Zeitung noch nicht veröffentlichte^{*)} Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Braunschweig vom 11. Februar 1925 (abgedruckt auszugsweise in der Deutschen Juristen-Zeitung 1925, Heft 21, S. 1664; ausführlich in Egers Eisenbahnrechtlichen Entscheidungen, Band 42, Heft 1, S. 39 ff.). Dort heißt es u. a.: „Zutreffend bezeichnet die Vorinstanz die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft als eine selbständige Gesellschaft sui juris mit privatwirtschaftlichen Zügen, jedoch mit starkem öffentlich-rechtlichen Einschlage. Sie ist offensichtlich ihrer juristischen Struktur nach ein äußerst kompliziertes Gebilde. Wenn die Vorinstanz ihr aber die Eigenschaft als öffentliche Anstalt abspricht, so beruhen die dahingehenden Ausführungen teils auf einer Verkenntung des Begriffes der öffentlichen Anstalten, teils werden sie nicht in der Stärke des öffentlich-rechtlichen Einschlages gerecht, der gerade in Fragekomplexen publizistischer, insbesondere verwaltungsrechtlicher Art, wie sie hier zur Behandlung stehen, sich überragend und richtunggebend ausprägt.“

Unter öffentlichen Anstalten versteht man einen Bestand von Mitteln, sachlichen wie persönlichen, welche in der Hand einer öffentlichen Verwaltung stehen, die zur Verwirklichung öffentlicher Zwecke dauernd zu dienen bestimmt sind (O. Meyer, Deutsches Verwaltungsrecht, 1896, Bd. 2, S. 318, 324; Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., S. 299). Eine öffentliche Anstalt kann mit dem Träger der Staatshoheit, dem Reiche oder Staate oder — abgeleitet — der Gemeinde, in einer Abhängigkeit und Verbindung stehen, wie das z. B. bei den früheren Staatseisenbahnen der Fall war und jetzt noch bei der Reichspost und Telegraphie der Fall ist. Hier kann man direkt von öffentlichen Anstalten sprechen. Die öffentlichen Anstalten können aber auch mit sehr großer Selbständigkeit gegenüber dem Hoheitsträger ausgestattet sein, als selbständige Rechtssubjekte.

^{*)} Die „Aktien“ sind Genußscheine. Vgl. im einzelnen z. B. Spieß, Ver.-Ztg. 1924, S. 685; von Kienitz, „Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ in Eger, Eisenbahnrech. Entsch. Band 41, Heft 3, S. 88 ff., vor allem S. 93.

^{*)} Vgl. die inzwischen erfolgte auszugsweise Veröffentlichung in Nr. 3, S. 80 d. Ztg. Die Schriftleitung

in stark ausgeprägtes Eigendasein führen (Fleiner, Seite 300), wie beispielsweise die Landesversicherungsanstalten. Jellinek betrachtet sogar solche Anstalten mit selbständiger Rechtspersönlichkeit und eigenem Imperium als die echteste und prägnanteste Form der „öffentlichen Anstalten“ gegenüber den staatlichen Anstalten“ (Jellinek-Tezner, System der subjektiv-öffentlichen Rechte, 1892, S. 212/213 Note 2). Wenn daher die Vorinstanz zur Begründung ihrer verneinenden Auffassung besonders darauf hinweist, daß die Reichsbahn jetzt ein selbständig verwirtschaftetes Sondervermögen sei, losgelöst von der Reichsverwaltung und namentlich der Finanzgebarung des Reiches, daßerner das Reichseisenbahnvermögen, das nach § 6 RBG. im Eigentum des Reiches verblieben und von der Gesellschaft zu unterhalten und weiter zu entwickeln ist, sowie übrigens auch das eigentliche Vermögen der Gesellschaft selbst, grundsätzlich für die Verpflichtungen des Reiches nicht haftet, so ist das zwar richtig, aber der Hinweis verfehlt sein Ziel. Eine solche Selbständigkeit steht zwar der Eigenschaft der neuen Gesellschaft als amtliche Stelle oder Behörde des Reiches entgegen; diese Eigenschaft wird ja aber auch gar nicht in Anspruch genommen, da sie durch die gesetzliche Bestimmung in § 17 RBG. ausdrücklich verneint ist. Jene Selbständigkeit ist aber durchaus vereinbar mit dem Begriffe einer öffentlichen Anstalt, ja ist regelmäßig bei den Arten öffentlicher Anstalten vorhanden, die Jellinek im Auge hat, wenn er zwischen „öffentlichen Anstalten“ und Staatsanstalten unterscheidet.

Nun hat aber die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft — wie von der Vorinstanz schon selbst zugegeben wird —, wenn sie auch nach Art einer Handelsgesellschaft einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb führt, doch einen starken öffentlich-rechtlichen Einschlag. Die Tatsachen, daß das Unternehmen als größtes und allgemeinstes Verkehrsunternehmen mit stärkstem Kontrahierungszwang dem öffentlichen Nutzen dient, die Besetzung der Verwaltungsstellen mit Beamten, und nicht zuletzt die Tatsache, daß die Reichsbahn einen sehr bedeutenden Teil der Reparationslast für die Allgemeinheit trägt, mußten folgerichtig sich in der Richtung ausprägen, der Gesellschaft eine Sonderstellung im Staats- und Verwaltungsorganismus des Reiches und der Länder zuzuwenden (Sarter und Kittel a. a. O. S. 47). Dieser öffentlich-rechtliche Einschlag ist sehr wesentlich stärker als bei den staatlich konzessionierten privaten Eisenbahnunternehmungen. Schon dort führt der Konzessionär in Wahrheit ein Stück öffentlicher Verwaltung. (Vgl. Fleiner a. a. O. S. 324/5.) Daß früher der Wohlfahrtszweck den Gewinnzweck ganz wesentlich und so stark überwog, daß letzterer Zweck in den Hintergrund trat, unterliegt ja keinem Zweifel. Wenn nun auch nach dem Dawes-Entsch. und dem Londoner Abkommen die Reichsbahn als wesentliche Quelle für Sicherung und Abdeckung der Reparationsverpflichtungen dient, so ist doch keineswegs die Deutsche Reichsbahn den Reparationsgläubigern als reines kaufmännisches Ausbeutungsobjekt nach Art eines industriellen Privatunternehmens überantwortet. Auch heute noch dient dem bestimmenden Grundwesen nach die Deutsche Reichsbahn als allgemeinste Verkehrsanstalt den Interessen und der Wohlfahrt des deutschen Volkes. Sogar gesetzgeberisch ist das prägnant zum Ausdruck gekommen, indem § 2 des RBG. einleitend ausdrücklich bestimmt, daß die Gesellschaft ihren Betrieb zwar nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen hat, aber unter Wahrung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft.

Gegenüber den konzessionierten Privatbahngesellschaften tritt die öffentlich-rechtliche Bedeutung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in noch unvergleichlich zahlreicheren und stärkeren Erscheinungsformen zutage als dort. Es mag nur auf das Steuerprivileg (§ 14), auf das Enteignungsrecht (§ 38), den Schutz gegen Enteignung durch Dritte (§ 38 Abs. 3), auf die Berechtigung zur Vornahme amtlicher Handlungen, die sonst bestimmten staatlichen Behörden vorbehalten sind, wie Bahnpolizei, eigene Dampfkesselaufsicht, Ausübung von Zollbefugnissen, auf das Recht auf Auskunfterteilung durch Behörden und auf die Sonderstellung auf dem Gebiete des Versicherungsrechts, des

Wirtschafts- und Arbeitsrechts hingewiesen werden (näheres Sarter und Kittel, S. 49 ff.). Besonders stark und prägnant offenbart sich der Charakter des Unternehmens als einer mit eigenem Imperium ausgestatteten öffentlichen Anstalt, die sich in der Hand von Subjekten der öffentlichen Verwaltung befindet (Begriff O. Mayer a. a. O. S. 381) darin, daß die Verwaltung des Unternehmens durch wirkliche Beamte erfolgt (§§ 19, 20 des RBG., Gesetz über die Personalverhältnisse bei der Reichsbahn-Gesellschaft vom 30. August 1924). Die Reichsbahnbeamten sind öffentliche Beamte, sogenannte mittelbare Reichsbeamte, Beamte im Sinne der Reichsverfassung. Daß die Reichsbahn-Gesellschaft als Dienstherr eines öffentlichen Dienstverhältnisses auftreten kann, war nur gerade deshalb möglich, weil sie Träger eines öffentlichen Unternehmens ist, das, abgezweigt von der Reichsverwaltung, eigene Rechtspersönlichkeit und eigenes Imperium besitzt, also öffentliche Anstalt ist (Sarter und Kittel a. a. O. S. 159/160).

Die privatrechtliche Seite des Unternehmens beansprucht Bedeutung für den rechtsgeschäftlichen Verkehr und auch, soweit es sich um die Beziehungen des Unternehmens zu den Reparationsgläubigern, den Ententestaaten, handelt. Diesen gegenüber war es von Gewicht, daß das Unternehmen geschäftlich als Gesellschaft formiert wurde, damit der Betrieb kaufmännisch organisiert und behufs Erfassung großer und rein ersichtlich werdender Überschüsse völlige Loslösung von den gesetzgebenden Körperschaften des Reiches, von der bürokratischen Reichsverwaltung und von den Reichsfinanzen erreicht werden konnte, kurz gesagt, um die Sicherstellung und Erfassung der starken Reparationsleistungen bestmöglich zu erreichen. Soweit dagegen die Stellung des Unternehmens gegenüber dem Reiche und den Ländern in Betracht kommt, speziell soweit es sich um die hier aktuelle Frage handelt, wie sich die deutschen Länder bei Ausübung ihrer Hoheitsrechte gegenüber dem Unternehmen einzustellen haben, muß die Bedeutung desselben für das Gemeinwesen als Verkehrsanstalt zur Wohlfahrt des ganzen deutschen Volkes überwiegend sich geltend machen, muß also die öffentlich-rechtliche Seite so überragende Bedeutung beanspruchen, daß ihr gegenüber die anders gefärbte, im bürgerlich-rechtlichen Boden wurzelnde Seite zurückzutreten hat.“

Als Ergebnis ist festzuhalten: die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist eine öffentliche Anstalt. Diese Auffassung von der Rechtsnatur der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft kann als unbestritten gelten; das Reichsgericht hat sich zwar m. W. noch nicht näher darüber aussprechen können⁶⁾, wohl aber liegen Entscheidungen mehrerer Oberlandesgerichte in diesem Sinne vor (OLG. Stuttgart, OLG. Köln s. u.).

Es ist deutlich zu beobachten, wie das Schlagwort von der „Privatisierung“ der Eisenbahnen in der Allgemeinheit wie auch zunächst bei den unteren Gerichten und anderen Behörden irreführend gewirkt, wie aber die Rechtsprechung — die Allgemeinheit leider noch recht wenig — nach und nach die überragende öffentlich-rechtliche Bedeutung der DRBG. immer mehr anerkannt hat. So hat das Oberlandesgericht Stuttgart am 8. Juli 1925 in einer Strafsache die Stellen der RBG. sogar für mittelbare Reichsbehörden erklärt. Das Urteil (abgedruckt in d. Ver.-Ztg. 1925, S. 1086 ff., und im Archiv für Eisenbahnwesen 1925, Heft 6, S. 1231 ff.) sieht in der DRBG. „eine vom Ausland beeinflusste, von der Reichsverwaltung abgezweigte öffentliche Anstalt, ein staatsrechtliches Zubehör des Deutschen Reiches, mit privatrechtlichem Einschlag und unter mehr äußerlicher Verwendung privatrechtlicher Formen und Bezeichnungen“, in einem gewissen Sinne würden daher die Stellen der DRBG. mittelbar als Behörden des Reiches tätig; § 17 Abs. 1 Satz 1 RBG. wolle demgegenüber nur sagen, daß die

⁶⁾ In der Entsch. des RG. in Strafsachen vom 27. Oktober 1925, Ver.-Ztg. 1925, S. 1362, wird die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft als „Mischform zwischen einer juristischen Person des Privatrechts und des öffentlichen Rechts“ bezeichnet. Damit ist natürlich hier wenig anzufangen.

genannten Stellen keine unmittelbaren Behörden oder amtliche Stellen des Reiches seien.

Diese Erkenntnisse sind wichtig insbesondere für die Frage:

- a) der Zwangsvollstreckung gegen die DRBG.,
- b) der Freiheit der DRBG. von Gerichtskosten u. ä.,
- c) des Charakters der Urkunden der DRBG.

a) Die Zwangsvollstreckung: Nach § 15 Ziffer 3 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen eine Anstalt des öffentlichen Rechts — und eine solche ist ja die DRBG. — unberührt. Danach vollzieht sich eine solche Zwangsvollstreckung gegen die DRBG. in den größten Teilen Deutschlands nicht in den Formen der Zivilprozeßordnung — Pfändung durch den Gerichtsvollzieher —, sondern in einer milderen, in den Geschäftsgang weniger eingreifenden Form, meist in der, daß das Gericht sich an die Aufsichtsbehörde (in unserem Falle das Reichsverkehrsministerium) wendet, die ihrerseits auf die zahlende Stelle einwirkt⁷⁾.

Die Rechtsprechung erkennt die Sonderstellung der DRBG. in dieser Beziehung m. W. jetzt ausnahmslos an, vgl. Urteil des Amtsgerichts Stettin vom 1. Februar 1925, abgedr. in Eger, Eisenbahn. Entscheidungen, Band 42, S. 39; des Landgerichts Mainz vom 30. März 1925 — T. 48/25 —; des Oberlandesgerichts Köln vom 8. April 1925 — 5. W. 36/25 —; des Amtsgerichts Elberfeld vom 30. Juni 1925 — 15. M 1083/25 —; des Amtsgerichts München vom 27. August 1925 — K. 13354/25 —.

b) Die Freiheit der DRBG. von Gerichtskosten u. ä.⁸⁾ Bei Abfassung des Reichsbahngesetzes war zunächst auch eine ausdrückliche Bestimmung vorgesehen, daß die DRBG. von allen behördlichen Gebühren und Kosten befreit wäre. Weil man diese Bestimmung für überflüssig hielt, ist sie dann wieder gestrichen worden; man glaubte nämlich, die Gebührenfreiheit aus den §§ 5 Abs. 4 und 17 RBG. herleiten zu können. Das Reichsgericht hat dies abgelehnt, ihm folgend alle anderen Gerichte, und diese Frage ist wohl praktisch erledigt. Auf sie soll hier nicht näher eingegangen werden (vgl. Nehse a. a. O. und die Entscheidung des Reichsgerichts vom 14. November 1924, abgedruckt in RGZ., Band 109, S. 90 f., Pr. J. M. Bl. 1925, S. 41; Eger, Eisenbahnrechtliche Entscheidungen, Band 41, Heft 3, S. 226 f.). Das Reichsgericht hätte in der angeführten Entscheidung trotz seiner Auslegung der §§ 5 und 17 RBG. die Gerichtskostenfreiheit der DRBG. nach dem Deutschen (§ 90) in Verbindung mit dem Preußischen Gerichtskostengesetz (§ 8) aussprechen müssen, wenn es die DRBG. als eine für Rechnung des Reichs verwaltete öffentliche Anstalt angesehen hätte — insofern hängt die Frage der Gerichtskostenfreiheit mit der hier besprochenen Rechtsnatur der DRBG. zusammen. Die Frage spielt übrigens nicht nur für Preußen, sondern auch für andere deutsche Länder, und nicht nur für die ordentliche — streitige wie freiwillige —, sondern auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (vgl. z. B. die oben angef. Entscheidung des Braunschw. Verwaltunggerichtshofs) eine Rolle. Sie ist durch die wiederholte, für die DRBG. ungünstige Stellungnahme des Reichsgerichts, der sich auch das bis dahin anders entscheidende Kammergericht angeschlossen hat, für die ordentlichen Gerichte praktisch so gut wie erledigt. Der Braunschweigische Verwaltunggerichtshof aber z. B. hat sich am Schlusse seiner oben z. T. wiedergegebenen, ganz besonders tiefgehenden Entscheidung entgegen der damals bereits bekannten Stellungnahme des Reichsgerichts dahin ausgesprochen, daß die DRBG. für Rechnung des Reichs verwaltet wird. Auch diese Sätze jener Entscheidung, die dem ganzen Sinn der Neuordnung weit besser gerecht werden als die entsprechenden Aus-

führungen des Reichsgerichts, seien hier wiedergegeben: „Der Umstand, daß der von der Reichsbahn-Gesellschaft erzielte Reingewinn dem Reiche als dem Inhaber der 13 Milliarden Rentenmark Stammaktien zufließt, ist nur eine einzelne, sekundäre und auch nur mögliche Form, in der sich der von der Klägerin in Anspruch genommene Charakter der Gesellschaft als einer für Rechnung des Reichs verwalteten öffentlichen Anstalt ausprägt. Eine Dividende für das Reich auf seine Stammaktien wird für absehbare Zeit kaum in Betracht kommen, und auch eintretendenfalls wird sie bestenfalls so bescheiden sein, daß sie als Kennzeichen für den obigen Charakter allein natürlich nicht entscheidend ist. Die Finanzgebarung ist ja doch die, daß die Betriebsüberschüsse zunächst für die gewaltigen Reparationsleistungen, also für den Zinsen- und Tilgungsdienst der Reparations-Schuldverschreibungen, dienen, die im ersten Jahre schon 200 Millionen Goldmark und dann, jährlich steigend, vom vierten Jahre an 660 Millionen Goldmark verschlingen (§ 8 der Satzung). Sodann kommt der Zins- und Tilgungsdienst für Schuldverschreibungen und Anleihen, dann Auffüllung einer ordentlichen Rücklage, dann die Dividende auf Vorzugsaktien und schließlich die Bildung einer Sonderrücklage. Erst wenn dann noch etwas übrig bleibt, kann der Verwaltungsrat eine Verteilung beschließen, wovon aber nochmals die Vorzugsaktionäre eine Zusatzdividende erhalten, während nur zwei Drittel davon dem Reiche auf die Stammaktien zukommen (§ 25 der Satzung, Sarter und Kittel, S. 186/8). Ob und wann daher auf das Reich als Inhaber der Stammaktien etwas entfällt, ist sehr unsicher, ungünstigenfalls ist es nicht von großem Wert. Immerhin ist davon der Klägerin angeführte Moment eines der zahlreichen Anzeichen in der fraglichen Richtung.“

Wirklich bedeutungsvoll zeigt sich der obige Charakter des Unternehmens (Verwaltung für Rechnung des Reichs) darin, daß es als wesentliches, wohl sogar wichtigstes Mittel zur Abdeckung der Reparationsschuld dient. Im Interesse des mit der Reparationsschuld belasteten Reiches leistet das Unternehmen die hohen Annuitäten für die Reparationsgläubiger. Soviel wie das Unternehmen an die Reparationsgläubiger abführt, wird dem Reich auf Reparationskonto gutgebracht. Ganz unmittelbar erkennt man die Verwaltung als für Rechnung des Reichs erfolgend daran, daß nach der Bestimmung in § 8 Ziffer 6 der Satzung das Reich selber für ein etwaiges Manko bei den Jahreszahlungen der Gesellschaft aus eigenen Mitteln aufkommen muß. Ein weitere Kennzeichen besteht ferner darin, daß Grundstücke und alle Zubehörstücke, einschließlich der Fahrzeuge, die die Gesellschaft für Zwecke der Reichseisenbahn erwirbt, kraft Gesetzes in das Eigentum des Reiches übergehen (§ 6 Ziffer 1 des RBG). Schließlich ist auch in der gedachten Richtung kennzeichnend, daß nach Beendigung des Betriebsrechts der Gesellschaft am 31. Dezember 1964, vorausgesetzt, daß dann die Reparations-schuldverschreibungen getilgt und die Vorzugsaktien eingezogen sind, das Vermögen der Gesellschaft, so wie es sich im Laufe der vielen Jahre infolge der Ausübung des Betriebsrechtes durch die Gesellschaft gestaltet hat, dem Reiche zufällt (§§ 5 Ziffer 1, 42). Der Annahme, daß es sich um eine auf Rechnung des Reichs verwaltete öffentliche Anstalt handelt, scheint entgegenzustehen, daß die 2 Milliarden Vorzugsaktien wirkliche Aktien im Sinne des Aktienrechts, auf den Inhaber gestellt und frei übertragbar sind, also als Träger einer Dividendenberechtigung in die Hände Dritter gelangen (vgl. Sarter und Kittel, S. 45 und 94 ff.). Man könnte daraus folgern, daß die Verwaltung des Unternehmens also auch auf Rechnung der Vorzugsaktionäre erfolge. Der gegenüber ist aber zu beachten, daß der wirtschaftlichen Bedeutung nach die Vorzugsaktien das Kapital darstellen, das die Gesellschaft für werbende Anlagen auszugeben hat, so daß die wirtschaftliche Bedeutung derjenigen von Schuldverschreibungen und Anleihen sich stark nähert. Zudem schlägt die Dividende auf diese 2 Milliarden gegenüber der schon erörterten, gesetzlich festgelegten Finanzgebarung wenig zu Buche, und schließlich kommt dem Momente der Vorzugsaktien in der fraglichen Hinsicht z. Z. überhaupt noch keine Bedeutung zu, da einstweilen

⁷⁾ Vgl. hierzu: Mantey: „Das Holschulden- und Vollstreckungsprivileg der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“, Ver.-Ztg. 1924, S. 1072 f., Blüher, „Nochmals das Zwangsvollstreckungsprivileg der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“, Ver.-Ztg. 1925, S. 156 ff.

⁸⁾ Vgl. Nehse, „Hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Gerichtskosten zu zahlen?“, Ver.-Ztg. 1925, S. 14 f., auch v. Kienitz in Eger, Eisenbahn. Entsch. Band 41, Heft 3, S. 204 ff.

Vorzugsaktien noch gar nicht ausgegeben sind, und da die Frage, ob und wieviel solcher zur Ausgabe gelangen, erst von der finanziellen Gestaltung des Unternehmens in den nächsten Jahren abhängt (Sarter und Kittel, S. 97).“

Wenn hiernach die DRBG. richtiger Ansicht nach für Rechnung des Reichs verwaltet wird, so stellen sich doch die folgenden Zeilen aus praktischen Gründen einmal auf den Standpunkt des Reichsgerichts und behandeln von diesem Standpunkt aus zwei Sonderfragen:

α) die Kostenfreiheit in Enteignungssachen (für Preußen),

β) die Kostenfreiheit in Grundbuchsachen.

Zu α) Die Kostenfreiheit der DRBG. in Enteignungssachen ergibt sich für Preußen aus dem § 43 Abs. 4 preuß. Enteignungsgesetzes, auch bei freiwilliger Übereignung nach § 17 d. G., wenn sie sich nur im Rahmen des Enteignungsplanes hält oder wenigstens in Verfolg des § 9 stattfindet — vgl. hierzu Entscheidung des Kammergerichts vom 1. August 1925 — 1a. X. 599. 25/22.

Zu β) Kostenfreiheit in Grundbuchsachen: Nach § 5 RBG. überträgt das Reich der DRBG. das Recht zum Betriebe der Reichseisenbahnen; diese bleiben jedoch nach § 6 d. G. Eigentum des Reiches. § 6 fährt fort: „Grundstücke . . . fallen, wenn die Gesellschaft sie für Zwecke der Reichseisenbahnen erwirbt, mit dem Erwerbe durch die Gesellschaft kraft Gesetzes in das Eigentum des Reichs“, und weiter (Abs. 2): „Die Gesellschaft darf über Gegenstände, die zum Reichseisenbahnvermögen gehören, verfügen, soweit sie dies mit einer ordnungsmäßigen Betriebsführung für vereinbar hält.“ Das Verhältnis der DRBG. zum Reich ist das des Nutzungsberechtigten zum Eigentümer. Die Gesellschaft hat dabei ähnlich wie der Ehe-mann nach dem BGB. ein weitgehendes Verwaltungsrecht, das sie zur Verfügung über Reichseigentum in den Grenzen des § 6 (s. o.) befugt.

Die Frage ist nun die: Handelt die DRBG. bei der Verwaltung des Reichseisenbahnvermögens kraft eigenen Rechts, in eigenem Namen und im eigenen Interesse?

Diese Frage wird ganz zu bejahen sein bei Einsichtnahme in das Grundbuch, bei Anträgen auf Gewährung von Grundbuchschriften u. a. Anträgen, die mit dem Eigentumsrecht des Reichs nichts zu tun haben. Dann ist die DRBG. kostenpflichtig. Vgl. hierzu: Entscheidung des Kammergerichts vom 8. April 1925 — 1a X 263/25 —, abgedruckt in Jur. Wochenschrift 1925, S. 1655.

Anders beim Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Reichseisenbahnvermögens und bei Anträgen auf Umschreibung von Grundstücken auf das Reich.

Erwirbt die DRBG. Grundstücke für ihre Zwecke, z. B. zur Kapitalanlage, zur Spekulation, so ist sie kostenpflichtig, die DRBG. bleibt Eigentümerin.

Erwirbt sie für Zwecke des Reichseisenbahnvermögens, ohne dies zum Ausdruck zu bringen, so ist sie kostenpflichtig, sie wird als Eigentümerin eingetragen werden müssen und das Grundbuch wird im Augenblick der Eintragung dank § 6 RBG. unrichtig, weil das Eigentum im genannten Zeitpunkt auf das Reich übergeht.

Erwirbt sie für Zwecke des Reichseisenbahnvermögens und erklärt dies, beantragt etwa Eintragung des Deutschen Reichs (Reichseisenbahnvermögen) als Eigentümer und legt dazu noch eine Vollmacht des Reichs vor, so handelt sie in fremdem, des Reiches Namen, und dies genießt Gebührenfreiheit, Gebühren sind also nicht zu erheben. Ebenso wie dies Handeln im fremden Namen beim Mann bei Verfügungen über das eingebrachte Gut der Frau möglich ist, wie mit der Frage des Verwaltungsrechts des Mannes noch nicht entschieden ist, ob er im Namen der Frau oder im eigenen Namen handelt (vgl. Staudinger, Kom. zum BGB. 7./8. Aufl., Anm. 3 zu § 1374, Anm. 2c zu § 1381; Enneccerus, Lehrbuch, 6./8. Aufl., § 168, I, 1c), so besteht für die DRBG. trotz ihres Betriebsrechts die Möglichkeit, beim Grund-erwerb als Vertreter des Deutschen Reichs aufzutreten. Ja nur so wird meines Erachtens die Möglichkeit eröffnet, sofort das Reich als Eigentümer einzutragen und den Weg der Verein-

tragung der DRBG. mit nachfolgender Berichtigung des Grundbuchs zu vermeiden.

Die Rechtsprechung schwankt in dieser Beziehung, selbst innerhalb des Kammergerichts⁹⁾. Für die Möglichkeit eines Auftretens der DRBG. im Namen des Reichs und daher für Gebührenfreiheit vgl. Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16. März 1925 — 7 Tc 389/25 —, des Landgerichts Hall vom 18. März 1925, abgedruckt im Eger, Eisenbahnrechtliche Entscheidungen, Band 42, Heft 2, S. 175 ff., des Landgerichts Dortmund vom 30. April 1925 — II 1 T 272/25 —, des Kammergerichts vom 7. September 1925 — 1a X 749/25/15 —, des Kammergerichts vom 7. September 1925 — 1a X 724/25/30 —.

Anders: Urteil des Landgerichts Wiesbaden vom 20. August 1925 — 3 T 311/25 —, des Kammergerichts vom 14. Oktober 1925 — 1a X 839/25 — und vor allem:

Gutachten des Zivilsenats 1a des Kammergerichts vom 17. April 1925 (Pr. JMBI. 1925, S. 209 f.), das sich auf den Standpunkt stellt, die DRBG. handle aus eigenem Recht nicht als Bevollmächtigte, sie handle im Rahmen ihres gesetzlichen Betriebsrechts, eine „gesetzliche Vollmacht“ (besser wohl Vertretungsmacht, § 166 Abs. 2 BGB.) enthalte das RBG. nicht. Schon das ist vielleicht nicht ganz zweifellos, im übrigen beschäftigt sich das Gutachten nicht mit Fällen, wo der Vertreter der DRBG. mit einer Vollmacht des Reiches auftritt.

c) Charakter der Urkunden der DRBG.: Es handelt sich hier nicht um diejenigen Urkunden, die Stellen der DRBG. auf Grund des ihr im § 17 RBG. erteilten Rechtes zur öffentlichen Beurkundung und Beglaubigung, also z. B. in Grunderwerbssachen, ausstellen. Daß diese Urkunden öffentliche sind, steht zweifelsfrei. In Frage stehen hier nur diejenigen Urkunden, die bisher lediglich infolge der Eigenschaft der Eisenbahnbehörden als öffentliche Behörden als öffentliche Urkunden angesehen wurden, also insbesondere Fahrkarten und Frachtbriefe. Zu entscheiden ist, ob diese Urkunden „von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse aufgenommen sind“ (§ 415 Abs. 1 ZPO. Alternative 2). Nur wenn diese Frage bejaht wird, sind die genannten Urkunden öffentliche; sie ist von dem obengenannten Urteil des OLG. Stuttgart vom 8. Juli 1925 bejaht worden, weil die Stellen der DRBG. als mittelbare Reichsbehörden anzusehen seien (s. o. unter III, 1).

Dies ist von großer Bedeutung insbesondere¹⁰⁾:

α) auf dem Gebiete des Zivil- und Prozeßrechts: die Beweis-kraft öffentlicher Urkunden ist viel größer als die von Privat-urkunden (vgl. §§ 415, 417, 418 ZPO. im Vergleich zu § 416);

β) auf dem Gebiete des Strafrechts: der erhöhten zivilrechtlichen Bedeutung der öffentlichen Urkunden entspricht ein erhöhter strafrechtlicher Schutz: jede Fälschung öffentlicher Urkunden wird bestraft, während die Fälschung einer Privat-urkunde nur dann strafrechtlich geahndet wird, wenn die Urkunde zum Beweise von Rechten erheblich ist (§ 267 StGB.). Die in gewinnstüchtiger Absicht erfolgte Fälschung öffentlicher Urkunden ist mit strengerer Strafe bedroht als die in gleicher Absicht erfolgte Fälschung einer rechtserheblichen Privat-urkunde (§ 268 StGB.), vgl. hierzu den Straffall des mehrfach genannten Urteils des OLG. Stuttgart; die sog. intellektuelle

⁹⁾ Nach nachträglicher Mitteilung d. Verf. hat sich das KG. neuerdings geschlossen auch in der Frage der Gebührenfreiheit in Grundbuchsachen auf den der DRBG. ungünstigen Standpunkt gestellt, so daß auch diese Frage für Preußen jedenfalls praktisch endgültig gegen die DRBG. entschieden ist.

Die Schriftleitung.

¹⁰⁾ Vgl. hierzu Kratz, Ver.-Ztg. 1925, S. 906 ff. Er hebt ausführlich die große Bedeutung der Frage hervor. Seine Begründung für den öffentlichen Charakter der fraglichen Urkunden ist m. E. anfechtbar, sie deckt sich jedoch mit der im Gegensatz zum Text und dem Urteil des OLG. Stuttgart stehenden Entscheidung des Reichsgerichts in Strafsachen vom 27. Oktober 1925 (Ver.-Ztg. 25, S. 1362), in der die Eigenschaft der Fahrkarten als öffentliche Urkunden auf § 17 RBG. gestützt wird.

Urkundenfälschung der §§ 271 ff. StGB. ist nur bei öffentlichen Urkunden möglich.

2. Rechtliche Stellung der Reichsbahnbeamten¹¹⁾: Der Reichsbahnbeamte ist wirklicher, pleonastisch ausgedrückt: öffentlicher Beamter, Beamter im Sinne der Reichsverfassung (vgl. Art. 128—131 d. RV.; zu Art. 129 vgl. insbesondere § 2 des Reichsbahnpersonalgesetzes): er ist also Diener der Gesamtheit (s. auch § 23 RBG.), ihm ist die Freiheit der politischen Gesinnung und die Vereinigungsfreiheit — die aber kein Streikrecht bedeutet (s. u.)! — ebenso gewährleistet wie jedem Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten. Er ist freilich nicht unmittelbarer Reichsbeamter, sondern stellt einen neuen Beamtentyp dar. „Er ist“ — um mit den Worten der Begründung zum RBG. (vgl. Begr. I 2 F, S. 3) zu sprechen — „Beamter eigenen Rechts, dessen Rechte und Pflichten . . . in enger Anlehnung an das Reichsbeamtengesetz umschrieben sind“. Während also die allgemeinen beamtenrechtlichen Bestimmungen der Reichsverfassung unmittelbar auf die Reichsbahnbeamten anzuwenden sind, findet das Reichsbeamtengesetz nur insoweit unmittelbare Anwendung, als dies ausdrücklich bestimmt ist; so z. B. hinsichtlich des Dienststrafrechts (§ 23 Abs. 2 RBG.), der Verfolgung vermögensrechtlicher Ansprüche aus dem Reichsbahnbeamtenverhältnis (§ 8 des Reichsbahnpersonalgesetzes), u. U. auch des Defektenverfahrens (§ 7 1c). Ist der Reichsbahnbeamte auch nicht unmittelbarer, so kann er doch als im Dienste einer Reichsaufgaben erfüllenden öffentlichen Anstalt stehend als mittelbarer Reichsbeamter angesprochen werden¹²⁾.

Aus alledem folgt u. a.:

a) Der Reichsbahnbeamte hat kein Streikrecht (s. a. Roser, Komm. zur Perso., § 8, S. 50), ebensowenig wie jeder andere „öffentliche“ Beamte. Auch die neue Reichsverfassung gewährt dem Beamten dies Recht nicht, vgl. Urteil des Reichsgerichts vom 30. Oktober 1922, RG. Str. Band 56, S. 419 ff. Bei Beratung der Verfassung ist ein Antrag, im Artikel 159 statt „Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ kurz „Koalitionsfreiheit“ zu setzen, ausdrücklich deshalb abgelehnt worden, damit nicht der Anschein erweckt werde, es werde durch die Verfassung die Streikfreiheit garantiert. Ein Streikrecht der rechtlich mehr als die Angestellten und Arbeiter gesicherten Beamten ist eben unvereinbar mit ihren besonderen Pflichten der Treue, des Gehorsams und der gewissenhaften Erfüllung der ihnen übertragenen Obliegenheiten, wie sie dem öffentlich-rechtlichen Gewaltverhältnis zwischen dem Beamten und seinem Dienstherrn eigentümlich sind. Daß auch der Reichsbahnbeamte in diesem besonderen Treuverhältnis zu seinem Dienstherrn steht, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß er Beamter im Sinne der Reichsverfassung ist, außerdem haben aber das Reichsbahngesetz im § 23, das Reichsbahnpersonalgesetz im § 3 und die Personalordnung in den §§ 3, 8, 13 Ziff. 4, 19 A, die in dieser Hinsicht den Bestimmungen des Reichsbeamtengesetzes (§§ 10, 14³⁾, 72) entsprechenden Bestimmungen gegeben.

b) Der Reichsbahnbeamte muß in Fällen des Notstandes vorübergehend Arbeiterdienste leisten. Das hat das Reichsgericht¹³⁾ erst jüngst — Entsch. vom 17. März 1925, vgl. Fischer, Ver.-Ztg. 1925, S. 592 ff. — entschieden. Es führt aus, daß das einzige ernsthafte Bedenken gegen Streikarbeit der Beamten das sein könne, ob der

Beamte dem streikenden Arbeiter, mit dem er sich solidarisiert, in den Rücken fallen dürfe. Gegenüber diesem Solidaritätsgedanken sei jedoch die Pflicht gegenüber der Allgemeinheit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung stets stärker. „Wer in den öffentlichen Dienst als Beamter tritt, muß sich dessen bewußt sein, daß er dem Gemeinwohl zu dienen hat und daß er den Rücksichten eines Klassengefühls nur soweit folgen darf, als er damit nicht mit der höheren Pflicht des gemeinen Wohls in Widerstreit gerät.“

c) Der Reichsbahnbeamte ist Beamter im Sinne des Strafgesetzbuchs, da nach der extensive Auslegung des § 359 StGB. auch mittelbare Reichsbeamte als Beamte im Sinne dieses Gesetzes angesehen werden¹⁴⁾. Ebenso Urteil des Bayr. Obersten Landgerichts vom 28. April 1922, Ver.-Ztg. 1925, S. 1304; Jur. Wochenschrift 1925, Heft 1, S. 1647; des Oberlandesgerichts Hamm in der Strafsache Kowal vom 21. August 1925, S. 428/25.

Der Reichsbahnbeamte genießt also den besonderen Schutz des Strafgesetzbuchs, unterliegt aber auch dessen hinsichtlich der Beamten besonderer Strenge. Insofern sei hervorgehoben:

1. Wer einen Reichsbahnbeamten beleidigt, begeht Beamtenbeleidigung; antragsberechtigt ist dann außer dem Beleidigten auch die vorgesetzte Reichsbahndirektion (§ 196 StGB.), vgl. obigen. Urteil des Bayr. OLG.

2. Wer einen Reichsbahnbeamten durch Gewalt oder Drohung zur Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung nötigt, begeht Beamtennötigung nach § 114 StGB., die strenger bestraft wird als die Nötigung nach § 240 StGB.; wer einen Reichsbahnbeamten in der rechtmäßigen Ausübung seiner Bahnpolizeigewalt Widerstand leistet, begeht Widerstand gegen die Staatsgewalt nach § 113 StGB.

3. Der Beamtencharakter des Reichsbahnbeamten hat für diesen bei Begehung der sog. „uneigentlichen Amtsdelikte“ eine erhöhte Strafbarkeit zur Folge: Beamtenunterschlagung nach § 350 StGB. im Vergleich zu § 246 (vgl. obigen. Urteil des OLG. Hamm); Urkundenunterdrückung nach § 348 II im Vergleich zu § 133; Beamtenkörperverletzung nach § 340 im Vergleich zu § 223; Gebührenüberhebung nach § 353 im Vergleich zu § 246 usw.

4. Bei Begehung der sog. „eigentlichen Amtsdelikte“, die im Gegensatz zu 3. nur von Beamten begangen werden können, wird er wie jeder andere Beamte bestraft. Hier sei als für die Reichsbahnbeamten in Betracht kommend genannt: die passive Beamtenbestechung nach §§ 331 ff. StGB. (Gegen den Bestechenden kommt natürlich auch § 333 StGB. zur Anwendung).

IV.

Neuerungen im Verhältnis von Reichsbahn zur Reichspost.

Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch kurz darauf hingewiesen, daß durch die Neuordnung auch im Verhältnis der beiden hier besprochenen Betriebsverwaltungen wesentliche Neuerungen eingetreten sind. Bisher hatten die Eisenbahnen auf Grund vor allem des Eisenbahnpostgesetzes vom 20. Dezember 1875 (RGBl. S. 318) für die Post in weitem Umfang unentgeltliche oder nur unzureichend abgegoltene Leistungen vor allem unentgeltliche Beförderung von Postwagen, Postbediensteten, Briefen, Geld, Zeitungen und Paketen bis zu 10 km im Rahmen des § 2 gen. Gesetzes, auszuführen. § 13 in Verbindung mit § 16 Abs. 3 RBG. hebt diese geschichtlich zu erklärenden Vergünstigungen der Post auf und bestimmt, daß auch zwischen Reichsbahn und Reichspost die gegenseitigen Leistungen nach den im geschäftlichen Verkehr üblichen Sätzen angemessen abzugelten sind. Die dementsprechend am 11. Juni 1925 getroffene „Vereinbarung zwischen der DRBG. und der DRP. über die Abgeltung der Beförderungsleistungen der Reichsbahn für die Reichspost“ stellt neue Grundsätze für die

¹¹⁾ Vgl. eingehend: Ottmann, „Die Rechtsstellung der Reichsbahnbeamten“, Ver.-Ztg. 1925, S. 57 ff.; Seybold, „Der neue Beamtentyp der Reichsbahnbeamten“, Ver. Ztg. 1925, S. 363 f.

¹²⁾ Vgl. Hausteil, „Die Rechtsstellung der Reichsbahnbeamten im öffentlichen, insbesondere im Strafrecht“, Ver.-Ztg. 1925, S. 1140 ff.

¹³⁾ Gegen die Ausführungen Richters über „Beamtentreue und Streikarbeit“ in Jur. Wochenschrift 1925, S. 182 ff.

¹⁴⁾ Vgl. Hausteil a. a. O.

on der DRP. an die DRBG. für ihre Beförderungs-, Be-
schaffungs- und sonstige Tätigkeit zugunsten der DRP. zu
nehmende Vergütung auf. Die Generalunkosten werden berück-
sichtigt. Die Grundlage der zu berechnenden Vergütung bilden
die für Postzwecke gefahrenen Wagenachskilometer; diese wer-
den zu den insgesamt von der DRBG. gefahrenen Wagenachs-
kilometern ins Verhältnis gesetzt und so der von den Betriebs-
ausgaben auf die Post entfallende Anteil errechnet, wobei noch

ein Abzug von 20 % für die posteigenen Wagen gemacht
wird, weil diese für Rechnung der Reichspost beschafft und
unterhalten werden und die DRP. Postgüter und Wagen selbst
abfertigt. Daß diese Neuerung nicht unwesentlich ist, ergibt
sich daraus, daß man die Vorteile, die die Post z. B. im Jahre
1908 auf Kosten der preußisch-hessischen Staatsbahnen genoß,
auf 41 Millionen Mark berechnet hat (vgl. Sarter-Kittel,
S. 192).

Neue Methoden für die Aufstellung der Zugbildungsunterlagen.

Von Reichsbahnrat Dr. Frölich, Essen.

Bis zur Verstaatlichung erfolgte die Güterzugbildung in der
einfachsten Weise: Die Übergabe von Bahnnetz zu Bahnnetz
erfolgte bunt, und innerhalb der Bahnnetze erfolgte sie mit
Lücken und Sprüngen. Die Rangierarbeit wurde dort ausgeführt, wo
es anfiel; ausgesprochene Rangierbahnhöfe, die Rangier-
arbeiten für andere Bahnhöfe mitleisteten, gab es nicht. Erst
nach der Verstaatlichung in den 80er Jahren treten die Fragen
praktisch in Erscheinung, die heute unter den Begriff Güterzug-
bildung fallen, äußerlich erkennbar durch die Schaffung aus-
gesprochener Rangierbahnhöfe.

Heute kann rückblickend festgestellt werden, daß in den
Jahren vor dem Kriege die Entwicklung des Verkehrs der
Güterzugbildung über den Kopf gewachsen war, weil klare Zug-
bildungsgesetze fehlten oder zum mindesten unzweckmäßige
Zugbildungsmaßnahmen in ihrer Tragweite zahlenmäßig nicht
faßbar waren bzw. erfaßt wurden und weil, z. T. als Folge
davon, die Rangiertechnik in die Breite — Bau neuer Rangier-
bahnhöfe mit gleichbleibender Rangiertechnik in die Tiefe,
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der günstig gelegenen Bahn-
höfe — sich entwickelte. In Erkenntnis dieser Mängel, die sich
zuteil infolge des Verkehrsrückgangs zwar nicht mehr als
Lockungsgefahren, aber noch nach wie vor als Unwirtschaft-
lichkeiten geltend machen, sind seitdem erfolgreiche Versuche
gemacht worden, durch Verbesserung der Rangiertechnik die
technische Vorbedingung für die Beseitigung dieser Mängel zu
schaffen. Ferner ist der schon früher erörterte Gedanke des
Großrangierbahnhofs — Cauer — auf Grund der Verschiebekosten
statistisch — Dr. Kümmel — eingehend erörtert worden. Wenn
trotz der Erkenntnis, daß zuviel und zu teuer rangiert wird,
diese Fragen bisher im allgemeinen nicht über theoretische Er-
örterungen herausgekommen sind, so liegt der Grund darin, daß
die bisherigen Vorschläge mangels genügender und geeigneter
Unterlagen nicht über die Versinnbildlichung des von ihnen
vertretenen Grundgedankens (Randbahnhof, Sammelbahnhof)
herausgewachsen sind und auch in der Hand des Praktikers
nicht herauswachsen konnten, weil auch dem Praktiker die
Unterlagen zur Beurteilung dieser Fragen fehlten, denn die
Zugbildung wächst aus ihren Grundlagen heraus und führt dabei
unter anderem zu Formen, die man mit dem Begriff Randbahn-
hof, Sammelbahnhof usw. belegt hat. Diese Begriffe sind somit
begleitet und keine konstruktiven Begriffe. Die konstruktiven
Begriffe der Zugbildung, die Zugbildungsgesetze, fehlen. Wahr-
scheinlich wird sich der Vorschlag, die Wagen, soweit sie ver-
schiedene Wege laufen können, stets über die am stärksten be-
lasteten Verschiebebahnhöfe zu leiten und deren Aufgaben nach
dem Gesichtspunkt zu bestimmen, daß die Aufgaben eines Ver-
schiebebahnhofs zueinander möglichst verwandt sein müssen,
als Zugbildungsgesetz erhärten. Hierzu, also zur Klarstellung
der Zugbildungsgesetze, und zu ihrer Anwendung bei der Zug-
bildung, bei der Festlegung der Aufgaben der Verschiebebahn-
höfe und bei ihrem technischen Ausbau bedarf es einer Methode,
die es erlaubt, die wichtigsten Merkmale und Unterlagen der
Zugbildung genügend übersichtlich und umfassend fortlaufend
darzustellen. Diese Notwendigkeit leugnen, hieße an der Zweck-
mäßigkeit wissenschaftlicher Arbeitsmethoden zweifeln.

Der Verkehrsrückgang, die umfangreichen Arbeiten über

Verschiebekosten und Selbstkosten und die Entwicklung der
Rangiertechnik, die heute schon Rangiersysteme von 7000
Wagen täglich ermöglicht, drängen dazu, auf dem seit Jahren
beschrifteten Weg der Verbesserung der Zugbildungsunter-
lagen fortzuschreiten. Es soll an Hand eines vergleichenden
Bildes festgestellt werden, um was es sich dabei handelt:


1. Von den vielen bei der Zugbildung mitwirkenden Faktoren
ist der primäre Faktor die Kenntnis der Versand- und der
Empfangsstation des Wagens, verkehrlich einwandfrei
angegeben durch den Frachtbrief, betrieblich durch die Ein-
tragung des Wagens in den Güterwagenzettel. Angenommen,
man wüßte, wieviel Wagen in einer Zeiteinheit von allen
Stationen nach allen Stationen gelaufen sind — ein weiterer
primärer Faktor der Zugbildung —, so könnte man theoretisch
diese Kenntnis dadurch registrieren, daß man auf einer Wand-
karte entsprechend den Angaben der Güterwagenzettel jeweils
von der Versand- nach der Empfangsstation einen Faden
knüpfte, die Stärke dieser Fäden — im weiteren Faden ge-
nannt — von einer bestimmten Versandstation nach einer be-
stimmten Empfangsstation würde die Verkehrsstärke zwischen
diesen beiden Stationen angeben.

2. Als dann könnte man jeden einzelnen Faden von der Ver-
sandstation bis zur Empfangsstation so legen, daß er möglichst
Strecken mit günstigen Steigungsverhältnissen be-
nutzt unter Berücksichtigung der betrieblichen Ver-
hältnisse (Belegung der Strecken, Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit der Rangieranlagen und der Lokomotivein-
richtungen). Diese Überlegungen erstrecken sich zwar auf sach-
lich gegebene Tatsachen, erfordern aber schon eine spekulative
Einstellung, infolgedessen haben die vorbenannten Tatsachen als
sekundäre Faktoren der Zugbildung zu gelten.

3. Innerhalb des durch die sekundären Faktoren gelassenen
Spielraums wird man alsdann die Fäden so legen, daß sie unter
Berücksichtigung der Zugbildungsmöglichkeiten — Zahl der
Richtungsgleise — der Rangierbahnhöfe auf möglichst
weite Strecken zusammenlaufen, und zwar in der
Stärke einer Wagengruppe, eines Zuges oder mehrerer Züge.
Diese Gesichtspunkte für die Leitung der Verkehrsfäden und
ihre Verbindung zu Verkehrsbündeln sind die tertiären Faktoren
der Zugbildung.

Diese drei Faktorengruppen bestimmen somit die betriebliche
Leitung der Wagen von der Versand- zur Empfangsstation und
legen damit die Verkehrsströme fest.

4. Auf ihnen baut sich die Zugbildung im engeren Sinne, d. h.
die Ausmünzung der Verkehrsströme zu Zügen, auf. Denn nun-
mehr müssen die Verkehrsströme unter dem Gesichtspunkt der
Auslastung der Züge (Belastungsnachweise), Ausnutzung der
Lokomotiven und Personale (Lokomotiv- und Personaldienst-
einteilung), der Übergangszeiten (Rangierpläne, Wagenüber-
gangspläne und Kontrollnachweise der versäumten Wagenüber-
gänge), der Häufigkeit der Beförderung, ferner der Leistungs-
fähigkeit der Umstellbahnhöfe, der dort vorhandenen Sammel-
gleise und der Rangierkosten auf den verschiedenen Bahnhöfen
zu Wagengruppen oder Zügen ausgemünzt werden. Diese Ge-
sichtspunkte stellen die quartären Faktoren der Zugbildung dar.



5. Als fünfte Gruppe der bestimmenden Faktoren müssen die Gesichtspunkte gelten, auf welchen Bahnhöfen die Rangierarbeiten eines Zuges, der als solcher nach den Gesichtspunkten — 4 gebildet ist, ausgeführt werden sollen (ob z. B. auf der Abgangsstation oder den Unterwegsstationen).

Die Aufgabe der Zugbildung im gesamten Umfang muß also dahin zusammengefaßt werden, daß sie nach den Gesichtspunkten — 3 die Wagen leitet und aus den dadurch festgelegten Verkehrsströmen nach den Gesichtspunkten 1, 4 und 5 Züge bildet.

Die vorgetragene Methode der Zugbildung besteht darin, die bestimmenden Faktoren ergiebig und übersichtlich zusammenzustellen (Zugbildungsunterlagen) und die Bearbeitung durch behelfe und Auszüge zu erleichtern.

Zu 1. Sämtliche Verkehrsfäden eines Gebietes sind systematisch nach Art (von Versandstationen nach Empfangsstationen) und Stärke in die Bezirkszahlentafel (Abb. 1) eintragen. Zur Aufstellung der Zahlentafel eines Direktionsbezirks wurden die Güterwagenzettel derjenigen Rangierbahnhöfe — im weiteren Beobachtungsbahnhöfe genannt —, die nicht nur Ortswagen, sondern auch Durchgangswagen rangieren, für drei aufeinanderfolgende Tage (8. bis 10. Juni 1925) eingefordert und in das in Abb. 1 wiedergegebene Bezirksschema eingetragen, das am Kopf die Versand- und an der Seite die Empfangsgruppen sowohl des eigenen Bezirks als auch fremder Bezirke hat. In eine Gruppe wurden jeweils diejenigen Stationen zusammengefaßt, die vom Standpunkt der Zugbildung des eigenen Bezirks als gleichartig zu betrachten sind. Dadurch war es im Interesse der Übersichtlichkeit möglich, die Zahl der Zugbildungsrelationen — in dem durchgeführten Beispiel, das in der Abb. 1 nicht in ganzer Ausdehnung wiedergegeben ist, auf 153 — herabzusetzen. Diese wurden alsdann so aneinandergereiht, daß verwandte Relationen möglichst aufeinanderfolgten; für den betrachteten Bezirk mit seiner im wesentlichen ostwestlichen Streckenentwicklung ergab sich das am Kopfe wiedergegebene lineare Bild. Die so gewonnene Bezirkszahlentafel stellt, um das eingangs angewandte Bild zu gebrauchen, den Querschnitt durch sämtliche Verkehrsfäden dar, die durch einen der Beobachtungsrangierbahnhöfe gehen; man muß sich gewissermaßen aus jedem Quadrat der Tafel einen Faden herauskommend denken, dessen Stärke durch die in das Quadrat eingetragene Zahl und dessen Anfang und Ende durch die Bezeichnungen in Kopf- und Seitenspalte der Zahlentafel eindeutig festgelegt sind. Die spiegelbildlich zur Diagonalen liegenden Quadrate sind Richtung und Gegenrichtung. Die senkrecht untereinander liegenden Quadrate geben an, an welche Empfangsgruppen die betreffende Versandgruppe Wagen versendet und wieviel, die wagerecht nebeneinanderliegenden Quadrate geben an, von welchen Versandgruppen die betreffende Empfangsgruppe Wagen empfängt und wieviel. Durch flächenweises Zusammenfassen der Quadrate können beliebige Empfangs- oder Versandgruppen zu Gebieten zusammengefaßt werden (Fadenbündel). Bei zweckmäßiger Anordnung des Kopfes und Zusammenfassung der Gruppen gibt die Bezirkszahlentafel entsprechend einer Landkarte die geographischen Beziehungen der Verkehrsfäden zueinander übersichtlich wieder.

Bei der Aufstellung der Bezirkszahlentafel ergeben sich als Vorprodukte die Stationszahlentafeln der Beobachtungsbahnhöfe (Abb. 2) aus folgendem Arbeitsvorgang. Die Güterwagenzettel der Beobachtungsrangierbahnhöfe werden in das Bezirksschema (Abb. 1) eingetragen, bei größeren Bahnhöfen — zu ihrer eigenen Belehrung — von diesen selbst, bei kleineren von der Zentralstelle (Direktion). Die Stationszahlentafeln (Abb. 2) werden in der Zentralstelle zur Bezirkszahlentafel (Abb. 1) zusammengestellt.

Die Stationszahlentafel (Abb. 2) ist eine Zugbildungsunterlage im Sinne des heutigen Tagesnachweises¹⁾, hat diesem gegenüber aber den Vorteil,

1. daß er die Eingangs- und Ausgangsnachweisung in sich vereinigt,
2. daß er für alle Bahnhöfe des Bezirks das gleiche Schema verwendet und dabei die Stationszahlentafeln untereinander, namentlich wenn sie in durchsichtiges Papier eingetragen werden, besser vergleichbar sind als die Tagesnachweise (z. B. durch Aufeinanderlegen),
3. daß die Empfangs- und Versandgruppen weiter unterteilt und das Bild daher ursprünglicher ist als bei den Tagesnachweisen,
4. daß die geographische Anordnung der Zahlen zugbildnerisch wichtige Beziehungen der Zahlen zueinander erkennen läßt (Eckverkehr, Stärke der Fadenbündel, Stärke verwandter Verkehre usw.).

Die Stationszahlentafeln nach Abb. 2 und die Bezirkszahlentafel nach Abb. 1 sind Originalunterlagen, weil sie unmittelbar aus den Güterwagenzetteln abgeleitet sind. Die einzigen Prämissen liegen in der Auswahl der Beobachtungsbahnhöfe, die ihre Güterwagenzettel einzuschicken haben, und in der Gruppenbildung am Kopfe der Zahlentafel. Grundsätzlich können beide Prämissen zu Null gemacht werden. Erstere dadurch, daß man sämtliche Güterwagenzettel erfaßte und damit ein genaues Bild der Verkehrsfäden gibt. Dadurch wird am Normalschema der Zahlentafel nichts geändert. Die Genauigkeit der Gruppenbildung am Kopf des Schemas und damit das Schema selbst hängt ab von dem Bezirk und damit von dem Zweck, für den die Zahlentafel aufgestellt werden soll. Alle diejenigen Versand- und Empfangsstationen werden in einer Gruppe am Kopf des Schemas zusammengefaßt, deren Wagen auf dem Gebiet oder den Rangierbahnhöfen, für die jeweils die Untersuchung angestellt wird, zugbildnerisch gleich behandelt werden. Handelt es sich um die Nahzugbildungsaufgaben eines Bahnhofs, so wird man ein Schema für diesen Bahnhof entwerfen, das die einzelnen Stationen und evtl. Anschlüsse enthält, auf die sich seine Nahzugbildung erstreckt. Dieses Sonderschema paßt sich aber in das Normalschema des Direktionsbezirks (Bezirksschema) ohne weiteres ein dadurch, daß mehrere Spalten der Sonderschemas zu einer Gruppenspalte im Bezirksschema zusammengefaßt werden. Die Sonderschemas erscheinen somit, wenn man einzelne Teile des Bezirksschemas durch das Vergrößerungsglas betrachtet. Ebenso wie die Sonderschemas (Einflußgebiet des Rangierbahnhofs) in die Bezirksschemas (Einflußgebiet der Direktionen) eingehen, können diese in das Reichsschema der gesamten Reichsbahn aufgehen. Dort verschwindet der Binnenverkehr der Direktionen und erscheint lediglich der Fernverkehr der Direktionen untereinander, wobei sich die Zahlen- und — wie weiter zu vergleichen ist — Leitungsangaben bis ins einzelne auf den Bezirkstafeln und Sondertafeln und in letzter Linie den Güterwagenzetteln aufbauen.

Zu 2. Es ist notwendig, daß auch die Unterlagen für die sekundären Gesichtspunkte übersichtlich zusammengestellt und auf dem laufenden gehalten werden. Alle Kenntnisse und Erfahrungen, die im laufenden Dienst gesammelt werden, müssen in diesen Unterlagen ihren Niederschlag finden. Hierzu gehören auch die Betriebskostenberechnungen für Verschiebebahnhöfe und für Zugfahrten. Alle diese vorhandenen oder teilweise vorhandenen Arbeiten unter dem Gesichtspunkt der sekundären Zugbildungsunterlagen systematisch und elastisch zusammenzufassen, so daß der geschulte Fachmann sie für seine wechselnden Aufgaben beliebig verwenden kann, dürfte über den Rahmen der Zugbildungsaufgabe hinaus eine der dankbaren Aufgaben der Betriebswissenschaft sein.

Zu 3. Stellt man für jeden Rangierbahnhof auf dem Bezirksschema fest, welche Verkehrsfäden nach den Faktoren 2 und 3 durch diesen Rangierbahnhof durchlaufen können und welche da durchlaufen müssen, so erhält man für jeden Rangierbahnhof eine Leitungstafel. Die Leitungstafel ist eine unabhängig von der wechselnden Verkehrsstärke aufgestellte Grundlage für die Leitung der Verkehrsfäden, die sich nur ändert, wenn die

¹⁾ Heinrich: Eisenbahnbetriebslehre 1925, S. 88.

baulichen und betrieblichen Grundlagen der Bahnhöfe und Strecken zu 2 und 3 sich ändern. Vergleicht man die Leitungstafeln der Rangierbahnhöfe miteinander — etwa durch Aufeinanderlegen — so kann man feststellen, welche Verkehrsfäden ein Rangierbahnhof mit einem anderen gemeinsam haben muß

und welche er mit ihm gemeinsam haben kann. Es bilden sich also in jeder Leitungstafel Teilflächen für diejenigen Fäden, die dieser Rangierbahnhof mit einem anderen Rangierbahnhof gemeinsam hat. Auf dieser Grundlage, ferner auf konstruktiven Annahmen für die Weiterentwicklung der Zugbildung — z. B. Leitung der




Abb. 2. Stationszählentafel.

Wagen über möglichst große Verschiebebahnhöfe — und vor allem auf Grund der bisherigen Zugbildungsaufgaben des betreffenden Bahnhofs wird dann für die Zugbildungsaufgaben des Bahnhofs die Zugbildungsstafel aufgestellt (Abb. 3), für die mit Hilfe der Stationszahlentafel des betreffenden Bahnhofs oder der Bezirkszahlentafel die Verkehrsstärke der einzelnen Flächen berechnet wird. Ergeben sich dabei Zahlen, die eine weitere Zerlegung als zweckmäßig erscheinen läßt, so können durch Zerlegen der Flächen in Teilflächen die Relationen in Unterrelationen zerlegt werden. Ergibt sich dabei ferner durch Vergleich mit den Zugbildungsstafeln anderer Bahnhöfe, daß zur Verbesserung der Zugbildung zweckmäßig Verkehre von anderen Bahnhöfen übernommen oder an andere Bahnhöfe abgegeben werden (tertiäre Zugbildungsfaktoren), so verändern sich im Rahmen der Leitungstafeln die Zugbildungsstafeln der in Frage kommenden Bahnhöfe sowohl in ihren Flächen als in ihren Zahlen.

Zu 4. Die Zugbildungsstafeln legen somit über die betriebliche Leitung der Wagen hinaus für jeden Rangierbahnhof die Stärke eines jeden mit einer Zuggruppe oder einer Wagengruppe abzufahrenden Verkehrs fest und stellen dadurch die unmittelbare Unterlage für die Aufstellung des Güterzugfahrplans und der Rangierbehelfe der Rangierbahnhöfe, ferner der Wagenübergangspläne, Lokomotiv- und Personaldiensteinteilungen usw. dar. Sie fassen also für jeden Beobachtungsbahnhof die heutigen Tagesnachweise und die Leitungsvorschriften zusammen.

Worin unterscheiden sich die „Neuen Unterlagen und Methoden der Zugbildung“ von der heutigen Methode und worin liegen ihre Vorteile?

A. Für die Weiterentwicklung der Zugbildung zur Anpassung an die Schwankungen im Verkehr (Zugbildung im engeren Sinne) dienen heute die Zug- und Tagesnachweise. Sie stellen fest, wieviel Wagen die Zuganfangs- bzw. Zugunterwegsstationen denjenigen Zügen beistellen, die in dem betreffenden Rangierbahnhof, für den der Nachweis aufgestellt wird, aufgelöst werden und nach welchen Zugbildungsgruppen diese Wagen weiterrollen (Zugeingangsnachweise; bei den Zugausgangsnachweisen fehlt die Angabe der Herkunft der Wagen). Die Aufgabe der laufenden Zugbildung erstreckt sich somit im wesentlichen auf die Feststellung, ob auf einem Rangierbahnhof genügend viele Wagen aufkommen, um möglichst direkte Züge oder Zuggruppen zu bilden. Dabei wird die Leitung der Wagen als etwas Gegebenes betrachtet und die Leitungsvorschriften allenfalls rückwirkend geändert, wenn sich aus der laufenden Zugbildung die Notwendigkeit der Änderung ergibt.

Dem Tagesnachweis der heutigen Methode entspricht die Stationszahlentafel (Abb. 2) der neuen Methode.

Die Leitungs- und Zugbildungsstafeln (Abb. 3), auch Flächenstafeln genannt, sind die betrieblichen Unterlagen für die Leitungsvorschriften. Während die Leitungsvorschriften den Weg der Wagen von der Versand- zur Empfangsstation und damit der Versandgüterabfertigung die Beklebung der Wagen angeben, stellen die Flächenstafeln dasselbe Material, vom Standpunkt des Rangierbahnhofes gesehen, zusammen durch die Angabe, welche von diesen Leitungswegen durch den Rangierbahnhof durchlaufen. Abgesehen davon, daß sie die Laufwege der Wagen übersichtlich und systematisch aus den bestimmenden Faktoren 1 bis 3 ableiten, stellen sie eine für die Zugbildung notwendige Ergänzung der Leitungsvorschriften, etwa im Sinne der heutigen Rangierbehelfe, dar.

Darüber hinaus stellen im besonderen die Zugbildungsstafeln eine Vereinigung von Leitungsvorschrift und Tagesnachweis dar, weil sie nicht nur die Angabe enthalten, welche Verkehre, zu Haupt- und Unterrelationen zusammengefaßt, durch den betreffenden Rangierbahnhof durchlaufen, sondern auch die Angabe, wie stark diese Haupt- und Unterrelationen sind.

Daraus ergeben sich für die laufende Zugbildung als hauptsächlichste Vorteile der neuen Methode:

1. die laufende Zugbildung hat statt mit Tagesnachweis und Leitungsvorschrift nur mit den Zugbildungsstafeln der Zuganfangs- und Endbahnhöfe (Abb. 3) zu tun;
2. sämtliche Angaben werden in demselben Schema gemacht, für die Nahgüterzugbildung eines Bahnhofs im Sonderschema, für die Güterzugbildung einer Direktion im Bezirksschema, für die Fernzugbildung im Reichsschema. Dadurch ergeben sich als Vorteile:
 - a) systematischer Aufbau,
 - b) Vergleichbarkeit,
 - c) Genauigkeit,
 - d) Übersichtlichkeit (geographische Anordnung);
3. durch Einbeziehung der Wege in die Zugbildungsanlagen ist die Weiterentwicklung der Leitungsvorschriften nach betrieblichen Erfordernissen sichergestellt.

Diese Vorteile treten um so mehr in Erscheinung, je mehr Direktionen ihre Zugbildungsunterlagen nach der neuen Methode aufstellen.

Für die Reichsbahn würde sich folgendes klare Bild ergeben:

Das Bezirksschema jeder Direktion enthält sämtliche Stationen des Bezirks und die Übergangsbahnhöfe, so daß die Sonderschemata fortfallen.

Das Reichsschema enthält sämtliche Bahnhöfe, die für die Bildung von Zügen über die Direktionsgrenze hinaus in Frage kommen.

Die Direktionen regeln ihren Binnenverkehr auf Grund ihrer Bezirkstafeln selbst und ihren Außenverkehr durch Zuhilfenahme der Bezirkstafeln der angrenzenden Direktionen und der Reichstafel; nötigenfalls müssen die Übergangsbahnhöfe ihre Stationszahlentafeln (Tagesnachweise) jeweils auf einem besonderen Schema aufstellen, aus dem der jenseits des Übergabebahnhofs liegende Versand- oder Empfangsbahnhof ersichtlich ist (Übergangstafeln). Darauf aufbauend würde zentral mit Hilfe des Reichsschemas die Fernzugbildung überwacht werden.

B. Als Grundlage der heutigen Zugbildung gilt die gegebene Zugbildung. Es ist aber heute nicht möglich, die gegebene Zugbildung systematisch aus den Zugbildungsfaktoren abzuleiten, d. h. die Grundlagen der heutigen Zugbildung sind undurchsichtig. Die neue Methode gibt diese Möglichkeit, da sie sich auf Unterlagen aufbaut, die unmittelbar aus den Zugbildungsfaktoren abgeleitet sind:

- a) die Zahlentafeln (Abb. 1 u. 2) aus den primären Faktoren,
- b) die Leitungstafeln aus den sekundären Faktoren,
- c) die Zugbildungsstafeln (Abb. 3) fassen beide unter Berücksichtigung der tertiären Faktoren zusammen.

Die Zugbildungsstafeln als unmittelbare Grundlagen der Leitungsvorschriften, der Güterbeförderungsvorschrift Heft 4 und der Güterzugfahrpläne bauen sich systematisch auf den Zahlen und Leitungstafeln auf, die ihrerseits unmittelbar aus den zugbildenden Faktoren abgeleitet sind, d. h. die neue Methode macht die Grundlagen der heutigen Zugbildung durchsichtig; so wäre z. B. möglich, ohne Kenntnis der bestehenden Leitungsvorschriften und Zugbildungsaufgaben der Rangierbahnhöfe rein theoretisch mit Hilfe der neuen Zugbildungsunterlagen eine Zugbildung nach den fünf bestimmenden Faktoren aufzubauen, was mit den bisherigen Zugbildungsunterlagen nicht möglich ist.

Will man also die heutige Zugbildung in ihrem Aufbau und die „Eignung der Rangierbahnhöfe für die Erfüllung ihrer Aufgaben“ einer gründlichen Untersuchung unterziehen, so wird man die Unterlagen a), b), c) aufstellen. Es stellen alsdann die Flächenstafeln den Aufbau der Leitungsvorschriften und die Zahlentafel eine systematische Zusammenstellung der Tagesnachweise sämtlicher Beobachtungsbahnhöfe des Bezirks dar, wobei nicht der am Laufweg der Wagen liegende nächste Umstellbahnhof, sondern der Versand- und Empfangsbahnhof bzw. deren Gruppenbahnhof angegeben ist.

Die Aufstellung der Grundlagen erfordert eine eingehende betriebswissenschaftliche Arbeit. Ist diese geschafft, so sind für die laufende Zugbildung nur die Stationszahlentafeln laufend neu aufzustellen und mit ihrer Hilfe die Zahlen der Zugbildungs- tafeln auf dem laufenden zu halten. Es dürfte sich empfehlen,

jeweils nur einen Tag und dann häufiger zu zählen. Die Auf- stellung der Stationszahlentafel eines Bahnhofes erfordert weniger Arbeit und kann mindestens ebenso schnell erfolgen als die der heutigen Tagesnachweise.

Die Bezirkszahlentafeln und die Reichszahlentafel gehen in




Abb. 3. Zugbildungstafel.

ihrer Anwendung über den Rahmen der laufenden Zugbildung, wie sie bis heute gehandhabt wird, hinaus. Sie können in größeren Zeiträumen aufgestellt werden. Die Flächentafeln führen sich mit den laufenden Zugbildungsarbeiten fort.

Die Frage ist, ob man diese Arbeit aufwenden soll und was mit dieser Arbeit erreicht werden soll.

Zunächst steht die laufende Zugbildung bei der Weiterentwicklung der bestehenden Zugbildung vor der besonderen Aufgabe, dem Rückgang des Verkehrs Rechnung zu tragen. Sie wird dabei selbst bei Berücksichtigung der mittlerweile eingetretenen Verkehrsverschiebungen nicht zurückgehen können auf die Zugbildung der Jahre, die dem heutigen Verkehr entsprechen, sondern den inzwischen veränderten Verhältnissen Rechnung tragen, als deren wichtigste zu nennen sind:

- a) die Veränderungen an den Bahnanlagen,
- b) die Fortschritte der Rangiertechnik und
- c) die — z. T. teuer erkaufen — Erfahrungen.

Zu a) ist vor allem der Neubau und Umbau von Strecken und Rangieranlagen zu nennen, die als Verschiebung der betrieblichen Zugbildungsunterlagen wirken — Zugbildungsfaktoren 2 und 3 —.

Zu b). Die Rangiertechnik hat mit Erfolg die Aufgabe zu lösen versucht, den normalen Arbeitsvorgang auf Rangieranlagen zu einem kontinuierlichen und mechanischen zu gestalten; wenn sich nunmehr als anerkannte Tatsache herausstellt, daß derartige Rangieranlagen absolut billiger und außerdem leistungsfähiger und betriebssicherer arbeiten als die bisherigen, so wird diese Tatsache auf die Zugbildung zunächst in dem Sinne einwirken, daß alle diejenigen Zugbildungen, die bei ansteigendem Verkehr wegen ungenügender Leistungsfähigkeit von Rangieranlagen abgeschoben wurden, wiederum auf die ihnen zukommenden Rangieranlagen übernommen werden. Ferner wird man mit dem Mittel der Zugbildung den Ausbau der Rangieranlagen rationieren, indem man z. B. die Rangierleistungen von Streckenbahnhöfen oder untergeordneten Rangierbahnhöfen möglichst auf eine technisch hochwertige Rangieranlage übernimmt, da deren Ausbau billiger ist als der Ausbau der einzelnen Bahnhöfe.

Zu c). Die Aufgaben der Rangierbahnhöfe greifen ineinander und decken sich in vielen, namentlich in verkehrsstarken engmaschigen Gebieten, wie dem Ruhrkohlengebiet; das zeigt der Vergleich ihrer Zugbildungsaufgaben, d. h. der Zweckbestimmung ihrer Richtungsgleise. Überall da, wo durch Änderung der Leitungswege im Empfang dieser Rangierbahnhöfe eine Änderung erreicht werden kann, dergestalt, daß jeweils Wagen für be-

stimmte Empfangsstationen nicht mehr auf mehreren, sondern auf einem Rangierbahnhof zusammenlaufen — tertiärer Zugbildungsfaktor —, so wird auf jenen je ein Richtungsgleis frei und auf diesem die Zugbildung verbessert nach dem Grundsatz „je mehr Wagen, um so besser die Zugbildung“. Für die Leitung der Wagen heißt dieser Grundsatz: Bei gleich guten Wegen ist der zu wählen, der, ohne die Zahl der Umstellungen zu vermehren, über die größten Bahnhöfe führt. Die Auffassung, namentlich dicht zusammenliegende Rangierbahnhöfe vom Standpunkt der Zugbildung aus als einen Zugbildungsbezirk zu betrachten, führt in vielen Fällen zu Verbesserungen der Zugbildung und durch Ersparung an Richtungsgleisen ebenfalls wieder zu Verbesserungen der Zugbildung. Bei dieser Betrachtung muß man jedes Rangiersystem eines Rangierbahnhofes selbständig betrachten. Man wird dann finden, daß z. B. gelegentlich Feinrangierungen eines Rangierbahnhofes zweckmäßig nicht auf diesem, sondern auf einem vorgeschobenen Rangierbahnhof erfolgen und mit dessen speziellen Aufgaben verbunden werden.

Wenn man somit gezwungen ist, über das Maß der normalen Weiterentwicklung der Zugbildung hinaus in die Fragen der Zugbildung tiefer einzudringen, so dürfte der Zeitpunkt geeignet sein, auch in die Kritik der Grundlagen der heutigen Zugbildung einzutreten und die Fragen zu klären, wo Gruppenzugbildung, wo Zentralzugbildung (Randbahnhöfe), wo die Mitarbeit der Großversender am Platze ist usw. Hierzu gehört auch die Frage der Trennung von Güter- und Personenverkehr auf bestimmten Strecken. Die Selbstkostenermittlungen der letzten Jahre geben für diese Untersuchungen neues Material an Hand. Am Ende dieser grundsätzlichen Untersuchungen wird dann außer einem klaren Einblicke in die wirtschaftlichen Gesetze der Zugbildung die Frage sich klären, nach welchen Gesichtspunkten das bestehende System von Rangierbahnhöfen weiter zu entwickeln ist. Man wird durch diese Klärung vielleicht erreichen, durch systematischen Ausbau des Systems der Rangierbahnhöfe historische begründete Mängel der heutigen Strecken und Bahnhofsanlagen zu mildern, jedenfalls aber zu vermeiden, daß der weitere Ausbau der Rangierbahnhöfe diese Mängel verschlimmert.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, genügen die heutigen Zugbildungsanlagen und Methoden weder qualitativ noch quantitativ. Ihre systematische Ergänzung im Sinne der „Neuen Unterlagen und Methoden der Zugbildung“, und zwar für die ganze Reichsbahn, wird die Lösung der von den Zeitverhältnissen aufgeworfenen Fragen anregen und befruchten. Darin und in ihrer praktischen Verwendung für die laufende Zugbildung dürfte eine genügende Begründung für die Aufwendung der damit verbundenen Arbeit liegen.

Die 2. Wagenklasse in Personenzügen.

In Nr. 35 von 1925 dieser Zeitung macht Reichsbahnrat Haupt, Stettin, den Vorschlag, aus Zügen, in denen die 2. Wagenklasse nur wenig und nur stoßweise oder nur auf kurzen Streckenabschnitten benutzt wird, diese Wagenklasse fortzulassen, weil es richtig und wirtschaftlich sei. Hierzu seien einige Bemerkungen gestattet.

Es ist dem Verfasser ohne weiteres zuzustimmen, daß jede Gelegenheit zur Herabsetzung der Zugkosten unter den heutigen Verhältnissen von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft als Mitträgerin der ungeheuren Reparationslasten wahrgenommen werden muß. Wenn also auf einer Strecke, wie Haupt beobachtet hat, schon seit Jahren die 2. Wagenklasse fast von keinem anderen Fahrgast als von ihm benutzt wurde, dann ist das Verkehrlassen dieser Wagenklasse selbstverständlich unwirtschaftlich, und es ist nur zu verwundern, daß hier nicht schon längst durch Beseitigung der 2. Klasse Abhilfe geschaffen wurde. Wann beginnt aber in einem Zuge die Polsterklasse, wenn sie nur von wenigen Reisenden ständig oder nur stoßweise benutzt wird, unwirtschaftlich zu werden, zumal dann, wenn mit einem Wettbewerb des Autos zu rechnen ist? Meines Wissens ist noch keine Berechnung über die Kosten der einzelnen Klassen der der Personenbeförderung dienenden Züge aufgemacht. Die vorhandenen Betriebskostenberechnungen beziehen sich immer nur auf die einzelnen Zugkategorien. Es bedarf also stets einer beson-

deren Überlegung im einzelnen Fall, ob es wirtschaftlich ist, in einem Personenzug einzelne Wagenklassen wegfällen zu lassen. Bei dem immer mehr zunehmenden Wettbewerb des Kraftwagens auch im Personenverkehr ist es aber ohne Zweifel von Wichtigkeit, vor dem Wegfallenlassen der Polsterklasse auch die Erwägung mit einzubeziehen, ob hierdurch nicht vielleicht dem Auto neuer Verkehr zugeführt wird. Es wird zu prüfen sein, ob nicht bei einer Besetzung der 2. Wagenklasse, die man bisher als schlecht bezeichnete und für den Wegfall reif hielt, diese Wagenklasse trotzdem in bestimmten Zügen zweckmäßig beizubehalten ist, und zwar gerade deswegen, weil, wie Haupt ganz richtig sagt, die jetzt eigenes oder gemietetes Auto benutzenden Reisenden vielfach Kreisen angehören, die die 2. Wagenklasse zu benutzen pflegen. Es wird sich also hier in erster Linie darum handeln, im Nahverkehr die der Eisenbahn noch treu gebliebenen Reisenden der Polsterklasse so lange als möglich zu erhalten, auch wenn es sich bei einzelnen Zügen nur noch um wenige Reisende handelt. So sind mir im Vorortverkehr und im Nahverkehr eine Menge Reisende, besonders Zeitkarteninhaber, bekannt, die die 2. Wagenklasse der Personenzüge noch benutzen, obgleich sie selbst Besitzer von Autos sind oder denen solche Wagen beruflich jederzeit zur Verfügung stehen. Auf mein Befragen, warum sie trotzdem die Eisenbahn fast regelmäßig benutzen, erhielt ich vielfach die Antwort, daß sie bei

ihren weiteren Geschäftsreisen jetzt wohl den Kraftwagen benutzen, weil sie dann den Kraftwagenführer besser ausnutzen könnten und nicht von Anschlüssen auf der Eisenbahn abhängig seien, daß sie aber auf die nahe Entfernung nicht das Auto nehmen, weil sonst der Kraftwagenführer untätig während der Geschäftsstunden herumliegen müßte oder zwei Leerfahrten für den Wagen entstehen würden. Auch träfen sie in dem Zuge mit ihren schon seit Jahren mitfahrenden Bekannten oder mit Geschäftsfreunden zusammen, mit denen sie dann während der Fahrt beide Teile interessierende Angelegenheiten verhandeln könnten. Gewiß gehen in diesen Fällen die Reisenden selbst von wirtschaftlichen Erwägungen aus, die sie zu dem Schluß bringen, daß es ihr eigener Vorteil ist, die Eisenbahn anstatt des Autos zu benutzen, es unterliegt für mich aber auch keinem Zweifel, daß eine erhebliche Zahl dieser zum Teil recht verwöhnten und finanziell gut gestellten Reisenden trotzdem von der Eisenbahn abwandern würden, wenn die Polsterklasse wegfiele und sie mit anderen Reisenden, vielleicht mit ihren eigenen Angestellten, die Holzklasse benutzen müßten. In diesen Fällen ist also Vorsicht sehr am Platz! Es müssen ja auch nicht immer reine Wagen 2. Klasse, also B-Wagen, wegen einer geringen Zahl von Reisenden in den Zügen laufen, es genügt vielleicht sehr häufig ein BC-Wagen, also ein Wagen, der nur zwei Abteile 2. Klasse und im übrigen Abteile 3. Klasse hat. Ich habe es häufig erlebt, daß wegen der schlechten Besetzung der Polsterklasse in Zügen die 2. Klasse wegfiele und infolgedessen ein solcher BC-Wagen gegen einen reinen Wagen 3. Klasse, also einen C-Wagen, ausgetauscht wurde, der dann nicht voll ausgenutzt war. In diesem Fall wurde also das Zuggewicht gar nicht verringert, sondern nur die allerdings wenigen Reisenden 2. Klasse in die 3. Wagenklasse verdrängt, zum Nachteil der Eisenbahn selbst, die nur weniger Fahrgeleinnahmen erzielte, aber die gleichen Selbstkosten wie vorher auch hatte.

Wie außerordentlich vorsichtig und behutsam in der heutigen Zeit des Autowettbewerbs aber auch der Personenfernverkehr, in dem, wie Haupt sehr richtig bemerkt, die Lage noch die Eisenbahn beherrscht, behandelt werden muß, dafür möge folgendes Beispiel, das ich vorerst allerdings selbst noch als Einzelfall ansehe und nicht verallgemeinern möchte, dienen. Ein

älterer Schaffner eines D-Zuges, den ich während der Fahrt über seine Erfahrungen bezüglich der Konkurrenz des Personenaufwagens hörte, erzählte mir kürzlich, daß er in Berlin in einen nach dem Rheinland fahrenden D-Zuge einen Fahrgast 1. Klasse hatte, der, soviel ich mich entsinne, einen Platz vorausbestellt hatte und deswegen in einem bestimmten Abteil 1. Klasse untergebracht werden mußte, in dem die Sitzbänke so durch Armlehnen in Plätze eingeteilt waren, daß auf jeder Sitzbank ein Platz für eine Person und daneben Platz für zwei Personen vorhanden war. Der Reisende zeigte sich äußerst unwillig über dieses Abteil, da er, wie er dem Schaffner erklärte, aus Erfahrung wußte, daß bei Platzmangel in den Polsterklassen derartige Abteile 1. Klasse zuerst mit 6 Reisenden besetzt würden. Er habe aber, obgleich er selbst Autobesitzer sei, die Eisenbahn und die 1. Wagenklasse gewählt, um ruhig und bequem nach dem Industriegebiet zurückfahren zu können. Nun müsse er sich aber vielleicht gefallen lassen, mit 5 Reisenden zusammen fahren zu müssen, gegenüber den Reisenden 2. Klasse also unter Umständen gar keinen Vorteil zu genießen. Er müsse es sich aber überlegen, ob er unter diesen Umständen wieder die Eisenbahn und die 1. Wagenklasse anstatt seines Kraftwagens benutzen würde.

Vielleicht empfiehlt es sich, im Interesse der Bekämpfung des Autowettbewerbs auch der Frage näher zu treten, die Einteilung der Plätze in der 1. Klasse wieder wie früher so vorzunehmen, daß grundsätzlich nur 4 Personen darin unterzubringen sind. Meines Wissens wurde die von dem oben erwähnten Reisenden gerügte Einrichtung der Abteile 1. Klasse in den Durchgangswagen kurz nach dem Kriege beschlossen, als es galt, mehr Plätze in den Polsterklassen zu schaffen, also auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, zu einer Zeit aber, als der Autoverkehr noch nicht das heutige Maß erreicht hatte. Heute muß es jedoch zur Abwehr der Konkurrenz des Autos als wirtschaftlich angesprochen werden, besonders in den Fernzügen, jede dem Publikum erwünschte und durchführbare Bequemlichkeit zu schaffen, selbst dann, wenn hierdurch in diesen Zügen einige Plätze eingebüßt werden.

Hildebrand, Uelzen (Hann.).

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Das Oberbauprogramm der Reichsbahn.** Über dieses wichtige Wirtschaftsgebiet der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft erfahren wir interessante Einzelheiten.

Der Oberbau besteht aus den Gleis- und Weichenanlagen und dem Gleisbett. Diese Fahrbahn macht etwa 21 % des gesamten Anlagekapitals der Reichsbahn aus. Die stete Erneuerung ist im Interesse des Verkehrs nötig. Die Beschleunigung des Verkehrs hängt von dem Zustand des Oberbaues ab. Vor dem Kriege wurden jährlich 5,33 % (das sind rund 4000 km) der durchgehenden Hauptgleise erneuert. In den Jahren 1915 bis 1924 war es nach der wirtschaftlichen Lage nur möglich etwa 2,75 % (das sind rund 2100 km) zu erneuern, trotzdem mindestens 4 % (das sind 3000 km) hätten erneuert werden müssen. Die Reichsbahn ist also mit 9600 km im Rückstand und kann deshalb nicht mehr die im Interesse der Wirtschaft gewünschte Verkehrsbeschleunigung durchführen.

In Wirklichkeit ist also die Reichsbahn gezwungen, aus der Substanz zu leben. Zehrt doch die Nichtdurchführung des notwendigen Oberbauprogramms an dem Material, zumal 520 Millionen Mark jährlich aufgewendet werden müßten für die planmäßige Unterhaltung, Erneuerung und Nachholung der Rückstände.

Von den zum Betriebe der Eisenbahnen nötigen Anlagen ist der Oberbau, das sind die Gleis- und Weichenanlagen sowie das Gleisbett, kurz gesagt die Fahrbahn, mit einer der wichtigsten und wertvollsten Bestandteile. Der Wert dieser Fahrbahn kann auf 21 % des gesamten Anlagekapitals der Reichsbahn geschätzt werden. Nur wenn die Fahrbahn in bezug auf Bauart und Unterhaltung gut im Stande ist, ist es hier, wie auch bei allen anderen Fahrwegen, möglich, die aufkommenden Lasten mit der erwünschten Beschleunigung zu befördern. Wie sieht es nun hiermit bei dem Oberbau der Reichsbahn heute aus.

In der Vorkriegszeit hat der Oberbau in Anpassung an die Erfordernisse des Betriebes und Verkehrs immer in ausreichendem Maße unterhalten und rechtzeitig erneuert werden können, wobei auf künftige Erhöhungen der Zuglasten weitgehend Rücksicht genommen worden ist. So sind in den Jahren 1905 bis einschließlich 1914 im Durchschnitt 3,33 % der durchgehenden

den Hauptgleise jährlich vollständig erneuert worden, was eine durchschnittlichen Liegedauer der Gleisbaustoffe in diesen Gleisen von rund 19 Jahren entsprach. Die nach dieser Liegedauer ausgebauten, ungefähr zu 66 % noch brauchbaren Stoffe wurden zur Unterhaltung der übrigen Gleise und zu Bauausführungen verwendet. Sie lagen in diesen Gleisen schätzungsweise noch 20 Jahre, so daß die Gesamtlebensdauer damals zu ungefähr 39 Jahren angenommen werden konnte. Selbstverständlich haben nicht alle Oberbaustoffe eine so lange Lebensdauer; ein Teil der Stoffe, namentlich gewisse Kleinteile, muß häufiger ersetzt werden.

Der Krieg hatte eine zunehmende Stoff- und Arbeiterknappheit zur Folge; dabei waren die betrieblichen Beanspruchungen nicht geringer als im Frieden. Es konnten nur die dringendsten Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten, meistens auch nur mit ungeschulten Kräften und unter teilweiser Verwendung minderwertiger Ersatzstoffe ausgeführt werden. Der Bau- und Unterhaltungszustand des Oberbaues wurde infolgedessen immer ungünstiger. Auch die Nachkriegszeit brachte zunächst keine wesentliche Besserung. Wohl standen bald Arbeitskräfte in reichlicher Anzahl zur Verfügung, aber die Gesamtleistung war trotzdem nur gering, weil der Arbeitswille durch die Zeitverhältnisse stark beeinträchtigt war. Dazu kam, daß die Beschaffung der nötigen Stoffe immer wieder auf Schwierigkeiten stieß. Einmal bedurfte die Industrie nach dem Kriege einer gewissen Zeit, um sich auf Friedenserzeugnisse umzustellen. Dann kamen die Wirkungen der Inflation, die eine fühlbare Vernachlässigung der Inlandsversorgung zugunsten der Ausfuhr zur Folge hatten, und schließlich die Besetzung des Ruhrgebiets, die jegliche Lieferung aus diesem für die Versorgung der Reichsbahn hauptsächlich in Betracht kommende Industriegebiete unmöglich machte. Alle diese Schwierigkeiten ließen es weder dazu kommen, das im Kriege Versäumte nachzuholen, noch in der Nachkriegszeit zu einer ausreichenden, geordneten Unterhaltung und Erneuerung der Gleise überzugehen. Es konnte nur immer das zur Aufrechterhaltung und Sicherheit des Betriebes jeweilig unmittelbar Notwendige ausgeführt werden, wobei aus Mangel an Stoffen viele Arbeiten bewußt unwirtschaftlich ausgeführt werden mußten. In den Jahren 1915 bis einschließlich 1924 haben infolgedessen im Durchschnitt nur 2,75 % der Hauptgleise jährlich erneuert werden können, was die Erhöhung der durchschnittlichen ersten Liegedauer der Gleisbaustoffe in diesen Gleisen auf rund 36 Jahre und der Gesamtleiedauer auf 79 Jahre bedeuten würde; also auf das Doppelte der Liegedauer vor dem Kriege. Die nach dieser Liegezeit aus den Hauptgleisen ausgebauten Stoffe könnten

auch schon im Hinblick auf die unzureichende Unterhaltung in der Kriegs- und Nachkriegszeit zur Unterhaltung der übrigen Gleise nur in geringem Umfange wieder verwendet werden, wodurch auch der Unterhaltungszustand der Nebengleise weiter erheblich beeinträchtigt würde. Die Ungunst der gesamten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse hat es dahin gebracht, daß in den Jahren von 1915 bis heute an der Substanz des Oberbaues der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gezehrt ist. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wird deshalb in den nächsten Jahren erhebliche Mittel aufwenden müssen, um das in der Kriegs- und Nachkriegszeit Versäumdte sobald als möglich nachzuholen.

Der Umfang der jährlich auszuführenden vollständigen Gleiserneuerungen mit Neustoffen ist von der Gesamtlebensdauer der Gleise abhängig. Nimmt man nach den bisherigen Erfahrungen an, daß bei gewöhnlichen Verhältnissen die äußerste Lebensdauer der Gleisbaustoffe unter Berücksichtigung der verbesserten Oberbaukonstruktionen und Unterhaltungsmethoden künftig im allgemeinen auf etwa 46 Jahre bemessen werden kann, so ergibt sich für die Hauptgleise eine Erneuerungslänge von jährlich 4 %, was einer Liegedauer in den Hauptgleisen von 25 Jahren entspricht. Eine Unterschreitung dieser Grenze würde eine Überalterung der Gleise und damit eine Einbuße an Leistungsfähigkeit zur Folge haben, die im Hinblick auf die wachsenden Lokomotiven und Wagen gewichte die allgemein erwünschte Erhöhung der Zuggeschwindigkeiten unbedingt verniedert werden muß. Alle Errungenschaften auf maschinentechnischem Gebiet wie die Verwendung schwerer, leistungsfähiger Lokomotiven und von Großgüterwagen sowie die schnellere Beförderung der mit durchgehender Bremse ausgerüsteten Güterzüge, schließlich auch die Erhöhung der Geschwindigkeiten der Schnellzüge auf das frühere Maß, müßten hinfällig werden, weil der Oberbau diesen Anforderungen dann nicht mehr gewachsen wäre.

Zu diesen normalen Erneuerungen muß auch die Nachholung der Rückstände aus den Jahren 1915 bis 1924 treten. Diese müssen sobald als möglich ausgeführt werden, um die Gleiswirtschaft wieder in geordnete Bahnen zu leiten und damit rechtzeitig die Grundlage für eine gesunde Fortentwicklung des Unternehmens zu schaffen. Unter Zugrundelegung des vorstehend angenommenen Satzes von 4 % ergibt sich für die rückliegenden Jahre ein Rückstand an Gleiserneuerungen von $4,0 - 2,75 = 1,25$ oder bei einer Länge der durchgehenden Hauptgleise von 76 628 km = rund 9 600 km. Die Gesamtkosten für diese rückständigen Arbeiten sind auf mindestens 30 Millionen Mark zu schätzen. Wird diese nachzuholende Erneuerung auf den Zeitraum von 6 Jahren verteilt, so ergibt sich eine jährlich nachzuholende Erneuerungslänge von rund 1600 km. In den kommenden 6 Jahren werden also außer der planmäßigen Erneuerung von 4 % = 3000 km noch weitere rund 1600 km zu erneuern sein, insgesamt mithin 4600 km. In den nächsten Jahren rufen an Geldmitteln für die planmäßige Unterhaltung und Erneuerung des Oberbaues und für die Nachholung der Rückstände insgesamt etwa 520 Millionen Mark jährlich aufgewendet werden.

Inwieweit dieses Programm in den nächsten Jahren wird durchgeführt werden können, hängt lediglich von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ab. Sollte die allgemeine Wirtschaftslage weiter, wie jetzt, gedrückt bleiben und sollten dementsprechend die Verkehrseinnahmen sich weiterhin ungünstig entwickeln, so ist an eine Nachholung der Rückstände in absehbarer Zeit selbstverständlich nicht zu denken. Die sich hieraus ergebenden Folgen sind nicht schwer zu erkennen. Auf die im Interesse unserer Volkswirtschaft dringend erwünschte weitere Beschleunigung der Züge müßte verzichtet werden. Die zurzeit schon schlecht beschäftigte Industrie würde, soweit die Reichsbahn in Betracht kommt, auf keine Erhöhung der Lieferungsaufträge für Oberbaustoffe rechnen können. Der jetzt bestehende ungesunde Zustand, daß die vorhandenen Produktionsanlagen nur ganz ungenügend ausgenutzt werden können, würde mithin weiter bestehen bleiben und das Heer der Erwerbslosen würde sich eher vergrößern als vermindern.

— **Zugtelephonie.** Am 21. d. M. führte der stellvertretende Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Herr Dr. Dörpmüller, dem Reichsverkehrsminister Dr. Krohne und Vertretern des Reichsverkehrsministeriums und der Reichspost den am 7. Januar auf der Strecke Berlin—Hamburg eingerichteten Zugfunkdienst unter Beteiligung der Erfinderfirma Dr. Erich F. Huth und der Betriebsgesellschaft Zug-Telephonie-Aktiengesellschaft im Betriebe vor.

In eingehenden Vorträgen und anhand bildlicher Darstellungen wurde von den Sachverständigen die Entwicklung der Zugtelephonie und ihr jetziger Stand dargelegt. Die Ausführungen fanden allgemeines Interesse, und es wurde das Bewußtsein geweckt, daß die Eröffnung der Zugtelephonie in Deutschland

einen Markstein auf dem Wege der Entwicklung deutscher Technik bedeutet.

Alle Fahrtteilnehmer erprobten persönlich das Funktionieren der Zugtelephonie, wobei durchgehend eine gute Verständigung erzielt wurde.

Unsere Mitteilung in Nr. 2 ergänzen wir noch wie folgt: Am 7. Januar d. J. ist bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Telephonie vom fahrenden Zuge aus zur Einführung gelangt. Zunächst wird der Zugfunk auf der Strecke Berlin—Hamburg in den F-D-Zügen 23/24 dem Publikum zur Verfügung stehen. Für die Einrichtung und Betreibung eines Nachrichtenverkehrs mit fahrenden Eisenbahnzügen (Zugfunkdienst) hat die Deutsche Reichspost im Einverständnis mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft der Zugtelephonie-Aktiengesellschaft die Berechtigung erteilt. Diese Gesellschaft wird im Zusammenarbeiten mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Deutschen Reichspost nach und nach in den D-Zügen der Hauptverkehrsstrecken Deutschlands Zugfunkanlagen einrichten. Die Reichsbahn-Gesellschaft wie die Reichspost sind bestrebt, die Entwicklung dieser neuen technischen Errungenschaft aufs kräftigste zu fördern.

Jedermann hat das Recht, gegen Entrichtung der festgesetzten Gebühren die Beförderung von Nachrichten zum und vom Zuge zu verlangen, sofern die aufzuliefernden Nachrichten den von der Deutschen Reichspost hierüber erlassenen Bestimmungen entsprechen.

Welche Nachrichten sind zugelassen? 1. Telegramme, 2. Gespräche, 3. Bestellungen (z. B. Zimmerbestellungen an Hotels, Bereitstellung von Wagen, Mitteilungen über Zugverspätungen usw.). Die Bestellungen in der Richtung vom Zuge können den Empfängern durch Fernsprecher oder — soweit es die Einrichtungen der Gesellschaft bereits gestatten — durch Boten zugestellt werden. Bestellungen an Reisende im Zuge werden durch den Zugtelegraphenboten zugestellt, sie werden den Empfängern stets mündlich übermittelt.

In welcher Weise sind die Nachrichten aufzuliefern? 1. Zum Zuge. Die Auflieferung von Telegrammen an Reisende im Zuge kann bei allen für den allgemeinen Telegrammverkehr geöffneten Post- und Telegraphenanstalten und Dienststellen der Deutschen Reichsbahn sowie bei den Zugvermittlungsstellen der Zugtelephonie Aktiengesellschaft erfolgen, bei letzteren jedoch nur, soweit sie für den öffentlichen Verkehr zugänglich sind. Gespräche an Reisende im Zuge sind stets Gespräche mit Voranmeldung, sie sind wie Ferngespräche anzumelden.

Bestellungen an Reisende im Zuge müssen der Zugvermittlungsstelle durch Fernsprecher zugesprochen oder durch Boten übergeben werden. Die in Frage kommenden Zugvermittlungsstellen werden von Fall zu Fall bekanntgemacht. Für die Strecke Berlin—Hamburg kommen zunächst die Zugvermittlungsstellen in Spandau (Fernsprecher Spandau 1761), in Wittenberge, Bezirk Potsdam (Fernsprecher Wittenberge 505) und in Bergedorf bei Hamburg (Fernsprecher Bergedorf 34) in Betracht.

Die Telegramme zum Zuge müssen in der Anschrift mindestens die Zugnummer und die Fahrtrichtung des Zuges enthalten. Wenn die Zugnummer nicht bekannt ist, kann die Abfahrts- oder Ankunftszeit des Zuges von einer zu benennenden Eisenbahnhaltstelle angegeben werden. Die Angabe von Wagenklasse und Platznummer beschleunigt die Zustellung im Zuge. Die Anschrift für ein Telegramm zum Zuge hätte z. B. zu lauten:

Dr. Schwartz Zug 24 Berlin—Hamburg Wagen 5, 52 oder
Dr. Schwartz Zug 6.05 abends Berlin—Hamburg zweiter.

In gleicher Weise ist bei Anmeldung von Ferngesprächen und Bestellungen zum Zuge der gewünschte Fahrgast zu bezeichnen.

2. Vom Zuge. Im Zuge erfolgt die Auflieferung von Telegrammen sowie die Anmeldung von Gesprächen und Bestellungen bei der Annahmestelle der Zugtelephonie-Aktiengesellschaft (Zugbetriebsstelle). Zur Niederschrift der Telegramme und Bestellungen sowie der Gesprächsanmeldungen stehen den Reisenden Vordrucke zur Verfügung.

Wie erfolgt die Beförderung der Nachrichten auf den Zugfunkanlagen? Die im Zuge angenommenen Telegramme werden von der Zugbetriebsstelle der jeweils mit dem Zuge in Verbindung stehenden Zugvermittlungsstelle zugesprochen und von dieser dem Überleitungsamt der Deutschen Reichspost zugeführt.

Die im Zuge eingehenden Telegramme werden den Empfängern durch uniformierte Boten der Zugtelephonie Aktiengesellschaft zugestellt. Der Empfänger wird durch Ausrufen ermittelt, sofern sein Platz nicht bekannt oder angegeben ist. In der gleichen Weise wird der zu einem Gespräch verlangte Reisende herbeigerufen. Die Aushändigung eines Telegramms erfolgt entsprechend den für die Deutsche Reichspost geltenden Bestimmungen erst nach Ausweis.

Welche Gebühren sind für die Übermittlung von Nachrichten zu zahlen?

1. Telegramme. Für Telegramme vom und zum Zuge werden im inneren deutschen Verkehr allgemein die von der

Deutschen Reichspost festgesetzten Gebühren für Ferntelegramme erhoben. Für besondere Telegramme (dringend, Antwort bezahlt usw.) gelangen die entsprechenden Gebühren der Deutschen Reichspost zur Erhebung. Hierzu tritt eine Zuggebühr, die beträgt: a) bei gewöhnlichen Telegrammen für jedes Wort 20 Pf., mindestens 2 RM, b) bei dringenden Telegrammen für jedes Wort 30 Pf., mindestens 3 RM.

Beispiel: Für ein Telegramm von zwölf Wörtern von Stettin an Dr. Schwartz Zug 24 Berlin-Hamburg werden erhoben:

Telegraphengebühren	12 × 10 Pf. = 1,20 RM
Zuggebühr	12 × 20 Pf. = 2,40 RM
	<u>3,60 RM</u>

2. **Gespräche.** Für Gespräche an Reisende im Zuge werden folgende Gebühren erhoben: a) als Gesprächsgebühr für die Strecke vom Überleitungsamt der Deutschen Reichspost zum Zuge eine Durchschnittsgebühr von 0,30 RM, b) eine Voranmeldegebühr von 0,60 RM, c) die Zuggebühr. Letztere beträgt: bei gewöhnlichen Gesprächen für jede Gesprächsminute 1 RM, mindestens 3 RM, bei dringenden Gesprächen und Blitzgesprächen für jede Gesprächsminute 1,50 RM, mindestens 4,50 RM. Die Gebühr für ein Gespräch von 3 Minuten, das nach Berlin gerichtet ist und im Bereich der Zugvermittlungsstelle Spandau abgewickelt wird, würde hiernach betragen:

1. Durchschnittsgesprächsgebühr	0,30 RM
2. Voranmeldegebühr	0,60 RM
3. Zuggebühr	3,00 RM
	<u>zusammen 3,90 RM.</u>

Die gleiche Gebühr ist zu zahlen für ein Gespräch aus dem Zuge nach Hamburg, das im Bereich der Zugvermittlungsstelle Bergedorf ausgeführt wird.

Sofern Gespräche über eine andere als die am Ort des anmeldenden oder verlangten Teilnehmers befindliche Zugvermittlungsstelle ausgeführt worden müssen, tritt für die Benutzung einer Fernleitung vom Ort des Teilnehmers zum Ort des Überleitungsamts der Deutschen Reichspost die Gebühr für ein Ferngespräch der bestellten Gattung hinzu.

Beispiel: Ein Gespräch aus Berlin von drei Minuten Dauer an einen Reisenden im D-Zug Berlin-Hamburg, das nach dem Fahrplan über die Zugvermittlungsstelle Wittenberge ausgeführt werden muß.

Es werden erhoben:

1. Durchschnittsgesprächsgebühr	0,30 RM
2. Voranmeldegebühr	0,60 RM
3. Ferngesprächsgebühr Berlin-Wittenberge	1,50 RM
4. Zuggebühr	3,00 RM
	<u>zusammen 5,40 RM.</u>

Bei Gesprächen von fernen Orten, soweit sie nach und nach für den Verkehr mit fahrenden Eisenbahnzügen zugelassen werden, tritt in dem vorliegenden Falle an die Stelle der Ferngesprächsgebühr für die Entfernung Berlin-Wittenberge diejenige für die Entfernung vom fernen Orte bis Wittenberge.

Für Gespräche vom Zuge werden nur die Durchschnittsgesprächsgebühr und die Zuggebühr und zutreffendenfalls die Ferngesprächsgebühr zwischen Ort des Überleitungsamts und Ort des Teilnehmers oder die für die Entfernung zwischen letzterem und dem fernen Ort erhoben. Für ein Dreiminutengespräch aus dem Zuge nach Berlin, das über die Zugvermittlungsstelle Spandau oder nach Hamburg, das über die Zugvermittlungsstelle Bergedorf abgewickelt wird, sind demnach je 30 Pf. und 3 RM = 3,30 RM zu zahlen.

3. **Bestellungen.** Für die Übermittlung von Bestellungen werden folgende Gebühren erhoben: a) zum Zuge: 1. für das Gespräch zur Übermittlung jeder Bestellung von der Zugvermittlungsstelle zum Zuge eine Durchschnittsgesprächsgebühr von 30 Pf., 2. eine Übermittlungsgebühr von 50 Pf., 3. eine Zuggebühr für jede Bestellung von 1 RM; b) vom Zuge: 1. für das Gespräch zur Übermittlung jeder Bestellung vom Zuge bis zur Zugvermittlungsstelle eine Durchschnittsgesprächsgebühr von 30 Pf., 2. eine Übermittlungsgebühr von 50 Pf., 3. eine Zuggebühr für jede Bestellung von 1 RM, 4. die Kosten für etwaige Sonderleistungen der Gesellschaft für etwaige Benutzung von Telegraph oder Fernsprecher, falls letztere zur Erledigung der Bestellung in Anspruch genommen werden müssen.

Gebührenerstattungen usw. Die Zugtelephonie Aktiengesellschaft übernimmt für die auf den Zugfunkanlagen vermittelten Nachrichten keine weitergehende Gewähr als die Deutsche Reichspost und hat Nachteile und Schäden, die daraus entstehen, daß der Empfänger eines Telegramms oder der für ein Gespräch verlangte Reisende im Zuge nicht ermittelt worden ist, nicht zu vertreten.

Anträge auf Erstattung von Gebühren, die nur vom Absender gestellt werden können, sind für Telegramme und Gespräche

zum Zuge an die Aufgabeanstalt der Deutschen Reichspost, für die in den Zügen aufgegebenen Nachrichten sowie für Bestellungen jeder Art an die Zugtelephonie-Aktiengesellschaft in Berlin W 8, Unter den Linden 35, Beschwerden in Angelegenheiten, die den Dienst in den Zügen betreffen, nur an die Zugtelephonie-Aktiengesellschaft zu richten.

— **Erstattung von Wagenstandgeld.** Wie wir von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft erfahren, sind anlässlich des gegen Ende vorigen Monats plötzlich einsetzenden Hochwassers und der dadurch hervorgerufenen Überflutung von Hafenanlagen usw. vielfach Störungen des Ladebetriebes eingetreten, die zur Erhebung von Wagenstandgeldern geführt haben. Im Hinblick darauf, daß es sich um einen Fall höherer Gewalt handelt und die betroffenen Verkehrtreibenden im allgemeinen ohnehin unter der schwierigen Wirtschaftslage zu leiden haben, wird bei der Erstattung von Wagenstandgeldern, die auf das Hochwasser zurückzuführen sind, weitgehendes Entgegenkommen geübt werden. Soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe dagegen sprechen, können 75 % des verwirkten Wagenstandgeldes aus Billigkeit erstattet werden.

— **Betriebsunfälle.** Soweit sich bisher übersehen läßt, ist die Zahl der Unfälle bei der Deutschen Reichsbahn im Jahre 1925 gegen das Vorjahr zurückgegangen. Die stetige Besserung der Betriebssicherheit auf der Deutschen Reichsbahn, die in den letzten Jahren einsetzte, hat, wie die „Die Reichsbahn“ mitteilt, nach dem vorläufigen Ergebnis der Unfallstatistik auch im vergangenen Jahre angehalten. Von der Gesamtzahl der Unfälle, von der mehr als zwei Drittel die Fälle betrifft, in denen lediglich Personen durch eigene Unvorsichtigkeit zu Schaden gekommen sind, kamen auf je 1 000 000 von Zügen durchfahrene Kilometer im Jahre 1919 10,78 Unfälle, im Jahre 1924 6,49 Unfälle. Diese Zahl vermindert sich im Jahre 1925 auf etwa 5,90 Unfälle.

Besonders verdient hervorgehoben zu werden, daß die Zahl der zu Schaden gekommenen Bediensteten mit etwa 2,80 auf je 1 000 000 Zugkilometer auf den Stand vor dem Kriege zurückgegangen ist.

— **Einrichtung eines Schmalspurbahnamts in Beuthen (Oberschles.).** Für die Leitung und Beaufsichtigung des örtlichen Vollzugsdienstes auf der ober-schlesischen Schmalspurbahn ist am 1. Januar 1926 versuchsweise ein alle Fachgebiete umfassendes Einheitsamt unter der Bezeichnung „Schmalspurbahnamt in Beuthen (Oberschles.)“ (Reichsbahndirektionsbezirk Oppeln) eingerichtet worden. Diesem Amt sind alle bisher dem Betriebsamt Beuthen sowie dem Maschinenamt und dem Verkehrsamt Gleiwitz in Schmalspurbahnangelegenheiten obliegenden Aufgaben übertragen worden.

— **Neuordnung der Eisenbahnämter im Bezirk Königsberg (Pr.).** Am 1. Januar 1926 ist im Bezirk der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.) nach einer Mitteilung der „Reichsbahn“ folgende Neuordnung der Eisenbahnämter vorgenommen worden: 1. aufgelöst worden sind die Betriebsämter Allenstein 3, Angerburg, Heilsberg, Insterburg 2, Lyck 2 und Marienwerder; 2. verlegt worden ist das Verkehrsamt Königsberg 2 nach Insterburg; 3. die Betriebsämter Lyck 1, Lötzen und Ortelsburg, das Maschinenamt und das Verkehrsamt Lyck sind versuchsweise zu 3 „Bahnämtern“ mit den Amtssitzen in Lyck, Lötzen und Ortelsburg zusammengelegt worden. In diesen Bahnämtern ist die Tätigkeit der Betriebs-, Maschinen- und Verkehrsämter zusammengefaßt, sie umfassen also mit Ausnahme des Werkstattendienstes alle Dienstzweige.

— **Fahrplankonferenz mit dem Industrie- und Handelstag.** Dieser Tage fand in der Reichsbahnhauptverwaltung eine Besprechung mit dem aus Vertretern der Wirtschaft gebildeten Fahrplanausschuß des Deutschen Industrie- und Handelstages statt. Als Vertreter des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nahm Staatssekretär Kumbier an der Sitzung teil und wies darauf hin, daß das letzte Jahr einen starken Personenverkehr für die Deutsche Reichsbahn brachte, der allerdings am Ende des Jahres infolge der Wirtschaftslage erheblich abflaute. Die Reichsbahn sei zu starker Zurückhaltung gezwungen, solange die jetzigen wirtschaftlichen Verhältnisse sich nicht bessern.

Geheimrat Louis Hagen, der Vertreter des Industrie- und Handelstages, erkannte an, daß die Bedienung des Personenverkehrs in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht habe. Er regte an, die Luxuszüge, wenn möglich, zu vermehren, um durch die Einnahme aus diesem Verkehr die Bilanz der Reichsbahn zu verbessern. Über die Aufstellung des Fahrplans und die kommenden Fahrplanverbesserungen äußerte sich der Referent in der Hauptverwaltung, Reichsbahndirektor Baumgarten. Mit den in Aussicht genommenen neuen Zugverbindungen und wesentlichen Abänderungen wird ein großer Teil der vom Fahr-

planausschuß des Deutschen Industrie- und Handelstags angeregten Verbesserungen erfüllt. Als nächster Termin für die Besprechung mit dem Fahrplanausschuß ist der 7. Juli 1926 vorgesehen.

— **Freigabe von Schnell- und Eilzügen für Sonntagskarten.** Auf von der Erholung suchenden Bevölkerung des Ruhrgebietes wiederholt geäußerte Wünsche ist in verschiedenen Reichsbahndirektionsbezirken eine Anzahl von Schnell- und Eilzügen mit sofortiger Wirkung zur Benutzung mit Sonntagskarten freigegeben. Mit Sonntagskarten 4. Klasse können diese Züge nicht benutzt werden, weil sie keine 4. Klasse führen. Bei Benutzung der freigegebenen Schnellzüge muß der tarifmäßige Schnellzug-Zuschlag bezahlt werden, der bei Entfernungen bis 75 km in der 2. Klasse 1 M., in der 3. Klasse 50 Pf., bei Entfernungen bis 150 km 2 M. bzw. 1 M., bei weiteren Entfernungen 3 M. bzw. 1,50 M. beträgt. Die Freigabe der Züge erfolgt zunächst versuchsweise bis zum 1. April d. J. Die erweiterte Benutzung ist widerruflich in der Erwartung zugelassen, daß dadurch die notwendige Ordnung in den Zügen, zu deren Aufrechterhaltung die Stations- und Zugpersonale berufen sind, keine Störungen erleidet, vielmehr den zu diesem Zweck und im Interesse der Reisenden gegebenen Weisungen der Beamten in bereitwilliger und entgegenkommender Weise Folge geleistet wird.

— **Neuerliche Erhöhung der Gütertarife der Saarbahnen.** Bekanntlich ist die letzte Erhöhung der Tarife der Saarbahnen erst mit Wirkung vom 1. Dezember 1925 eingetreten. Die Tarife wurden damals um rund 5 % gegenüber dem Stande vom 1. Mai 1925 erhöht. Nun wird im Hinblick auf die inzwischen eingetretene Erhöhung der französischen Tarife und den wachsenden Fehlbetrag der Saarbahnen, wie der Allg. Tarif-Anzeiger berichtet, neuerlich eine Erhöhung der Gütertarife, und zwar um etwa 10 % — mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 — verfügt werden. Von dieser Erhöhung wird sowohl der Binnenverkehr als auch der Wechselverkehr mit Deutschland betroffen werden, während in den direkten Tarifen mit Frankreich eine Erhöhung bereits am 1. Januar d. J., und zwar in einem Ausmaße in Kraft getreten ist, in dem vom gleichen Zeitpunkte ab die französischen Gütertarife erhöht wurden.

— **Verlängerte Vorverkaufsfrist für Bettkarten.** Die Lösung einer Bettkarte für deutsche Schlafwagen kann neuerdings 4 Tage vor dem Reisetage in den zum Fahrkartenverkauf außerhalb der Bahnhöfe berechtigten Mitteleuropäischen Reisebüros (MER) bzw. in den Vertretungen des MER erfolgen. Die Vorverkaufsfrist ist damit von 7 Tagen auf 14 Tage erweitert. Gleichzeitig mit der Bettkarte wird die Fahrkarte ausgegeben. Das Mitteleuropäische Reisebüro Berlin, Potsdamer Bahnhof, rübt zur Erleichterung der Abfertigung jetzt Platz- und Fahrkarten zusammen am gleichen Schalter aus.

— **Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn.** Die am 18. d. M. in Finsterwalde tagende außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft setzte den Wert der Bahnanlage mit 3 500 000 M. fest, dem als Passiven ein Aktienkapital von 3 400 000 M., eine Obligationsschuld in Höhe von 92 400 M. und ein Bestand des Bilanzreservefonds mit 7600 M. gegenüber stehen. Der Wert der auf 1000 P.-M. lautenden Aktien wird mithin auf 170 G.-M. herabgesetzt. Es ist die Neuausgabe von Aktien, gestückt in 50 M. und 20 M. Reichsmarkaktien, vorgesehen. Am 18. Februar 1926 findet die Generalversammlung, die über den Geschäftsabschluß 1924/25 zu befinden hat, statt.

— **Aufhebung des Visums Deutschland-Holland.** Zwischen der deutschen und der niederländischen Regierung ist die gegenseitige Aufhebung des Sichtvermerkzwanges mit Wirkung vom 1. Februar 1926 vereinbart worden. Von diesem Zeitpunkt ab können Reichsangehörige die Niederlande und niederländische Staatsangehörige das Reichsgebiet über die amtlich zugelassenen Grenzübergangsstellen jederzeit lediglich auf Grund eines gültigen Heimatpasses ohne Sichtvermerk betreten und verlassen. Für Kinder unter 15 Jahren genügt an Stelle eines Passes ein amtlicher Ausweis über Name, Alter, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt; der Kinderausweis muß bei Kindern über 10 Jahre mit einem Lichtbild versehen sein. Im kleinen Grenzverkehr mit den Niederlanden sind weitere Ab erleichterungen vorgesehen; diese treten am 1. März 1926 in Kraft.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: der Reichsbahnrat Backofen von Irnberg (Schles.) zum Eisenbahn-Betriebsamt Frankfurt (Oder).

Überwiesen: der Reichsbahnrat Ebel vom Eisenbahn-Zentralamt zur Reichsbahndirektion Berlin.

Übertragen: dem Reichsbahnoberrat Pokorny in Dresden die Stellung eines Abteilungsleiters der dortigen Reichs-

bahndirektion, und den Reichsbahnräten Bretschneider und Kühleisen in Stuttgart die Stellung von Mitgliedern bei der Reichsbahndirektion Stuttgart.

Aufgehoben: die Versetzung des Reichsbahnrates Scheffler von Oppeln nach Glückstadt.

Österreich.

— **Wien-Budapest zweigleisig.** Am 18. Januar fand die Eröffnung des zweiten Gleises von Zurndorf bis zur Landesgrenze bei Straß-Sommerein und im Anschlusse hieran auch auf ungarischem Gebiete bis Straß-Sommerein statt. Damit ist die Schnellzugstrecke Wien-Budapest über Bruck an der Leitha-Raab mit Ausnahme des kurzen Teilstückes von Bruck an der Leitha bis Zurndorf zweigleisig ausgestattet.

— **Hofrat Drathschmidt †.** Im Alter von 80 Jahren ist Hofrat Wilhelm Drathschmidt gestorben. Hofrat Drathschmidt, der sich als Fachmann in allen Fragen des Eisenbahnwesens großen Ansehens erfreute, war über ein Jahrzehnt bis zu seinem im Jahre 1910 erfolgten Rücktritt aus dem aktiven Dienst Leiter der Staatsbahndirektion Innsbruck.

— **Personalnachrichten.** Der Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen hat den Zentralinspektor Ing. Robert Scheibel zum Bundesbahndirektor der Bundesbahndirektion Innsbruck ernannt.

Übrige europäische Länder.

— **Eröffnung der dänischen Privatbahn Hjørring-Hirtshals.** Am 19. Dezember v. J. konnte die 17 km lange Privatbahn Hjørring-Hirtshals (vgl. Jahrg. 1925, S. 1388 d. Ztg.) dem Betriebe übergeben werden. Ihr Bau wurde durch das Privatbahngesetz vom 27. Mai 1908 gleichzeitig mit der Linie Aalbaek-Tversted-Hjørring beschlossen, die Konzession am 28. Mai 1915 erteilt. Auf Veranlassung der dänischen Regierung wurde in erster Linie der Bau der jetzt eröffneten Strecke in Angriff genommen. 60 % des Anlagekapitals an Stelle der ursprünglich vorgesehenen 50 % wurden dafür vom dänischen Staate zur Verfügung gestellt. Die Linie hat eine Länge von 17 km. Ihr Endpunkt Hirtshals liegt ziemlich weit vom Orte entfernt. Die Verbindung zwischen Bahnhof und Ort wird durch einen Autoomnibus aufrechterhalten. Die Lage des Bahnhofs hat man mit Rücksicht auf die im Ausbau begriffenen Hafenanlagen und die zu erwartende Entwicklung des Ortes gewählt. Bei dem Bau der Hafenanlagen, die im Jahre 1917 vom dänischen Reichstage beschlossen wurden, handelt es sich um die Schaffung eines großen Hafens an der Westküste. Hirtshals wird auch vielfach als Endpunkt der in Aussicht genommenen Fährverbindung Dänemark-Norwegen genannt. Bisher hatte auf dänischer Seite Fredikshavn infolge seiner Hafenanlagen den Vorzug.

Der Bau der Linie Hjørring-Aalbaek ist noch nicht in Angriff genommen.

— **Herabsetzung des dänischen Tarifs für Schlachtschweine.** Mit Wirkung vom 1. Januar d. J. hat die dänische Staatsbahn den Tarif für Einzelsendungen von Schlachtschweinen (Schweine im Gewicht bis 100 kg) ermäßigt, und zwar um 50 % bei der Beförderung von wenigen Schweinen. Bei der Aufgabe von 40 Schweinen beträgt die Herabsetzung nur 6,5 % gegenüber den bisherigen Tarifen. Die Frachtherabsetzung soll also in erster Linie dem kleinen Landwirt zugute kommen. Die Staatsbahn will damit den Wettbewerb gegen den Kraftwagenverkehr aufnehmen, der bei einer Entfernung bis etwa 40 km die Beförderung von Schweinen vom Landwirt bis zur Schlächtereizurzeit durch die geringeren Kosten an sich gezogen hatte.

— **Rückgang der Einnahmen der dänischen Staatsbahn.** Die schwierige Lage des dänischen Wirtschaftslebens infolge der Deflationskrisis kommt in den Betriebsergebnissen der dänischen Staatsbahn deutlich zum Ausdruck. Im Verhältnis zum November 1924 betrugen die Mindereinnahmen im November 1925 im Personenverkehr 100 000 Kr., im Güterverkehr 790 000 Kr., an sonstigen Einnahmen 10 000 Kr., mithin insgesamt rund 900 000 Kr. Die Betriebsausgaben sind um 320 000 Kr. zurückgegangen. Gegen das Vorjahr ist mithin im November 1925 eine Mindereinnahme von 580 000 Kr. zu verzeichnen. Der Hauptrückgang entfällt auf den Güterverkehr und beträgt für Express- und Eilstückgut über 20 %, Frachtgut 14 %, Wagenladungen 18 %. Nur die Beförderung von lebenden Tieren ist ungefähr unverändert geblieben. In der Zeit von April bis einschl. November ist die beförderte Gütermenge um über ½ Mill. Tonnen oder 15 % gegen den gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgegangen.

— **Herabsetzung der Personentarife Malmö-Kopenhagen.** Seit dem 1. Januar d. J. ist die Fahrt über den Sund zwischen Malmö und Kopenhagen sowohl auf dem Eisenbahnfahrtschiff wie auf den Öresundsdampfern verbilligt worden. Die einfache Fahrt kostet jetzt für den 1. Platz 1,80 dän. Kr. für die dänische Schnittstrecke und 1,50 schwed. Kr. für die schwedische Schnittstrecke, für den 2. Platz 1,10 dän. Kr. und 1 schwed. Kr.

— **Eröffnung der Linie Hønefoss-Sperillen (Norwegen).** Wie wir schon mitteilen konnten, wurde Anfang Dezember die Sperillbahn (Hønefoss-Sperillen) dem vorläufigen Verkehr übergeben. Die Strecke weist eine Länge von 24,2 km auf und zweigt bei Hen von der Hauptstrecke ab. Ihr Ausgangspunkt ist Hønefoss (an der Strecke Oslo-Bergen), ihr Endpunkt Sperillen am See gleichen Namens. Außer Hen sind als Haltepunkte Hallingby, Somma und Ringmoen vorgesehen. Die größte Steigung beträgt 20 : 100, der geringste Krümmungshalbmesser 180 m. Auf der Strecke befinden sich zwei Tunnelbauten, der Stuaaberg- und der Bergsundtunnel, dieser mit einer Länge von 600 m. Der Bau der neuen Linie wurde 1922 begonnen und planmäßig fertiggestellt.

— **Aufhebung der Ausfuhr-Tarifbegünstigungen in Polen.** Mit Rücksicht auf die Entwertung des Zloty hat sich das Eisenbahnministerium in Warschau entschlossen, die Tarifbegünstigungen für die Beförderung von Kohle, Holz und Zement zu Ausfuhrzwecken mit Gültigkeit vom 1. Januar d. J. aufzuheben. Außerdem wird der Frachtsatz bei Kohlentransporten von 6,50 auf 9 Zloty für die Tonne erhöht.

— **Erhöhung der russischen Eisenbahntarife.** Mit 1. Februar d. J. sollen die Personen- und Gepäcktarife auf den Bahnen der Sowjetunion um 10 % und die Eilguttarife um 5 % erhöht werden. Das Finanzkommissariat ersuchte, die Erhöhung erst ab 1. April durchzuführen. Nachdem aber das Transportkommissariat erklärt hatte, daß die Einnahmen des ersten Vierteljahres um 38 Millionen unter dem Voranschlag zurückgeblieben sind, wurde die sofortige Erhöhung der Eisenbahntarife im oben angeführten Ausmaße bewilligt.

— **Frachtermäßigungen für polnische Sendungen im Durchzug durch die Tschechoslowakei und Österreich und für tschechische Zuckersendungen nach der Schweiz.** Im Rahmen des tschechoslowakisch-österreichischen Gütertarifs wurden mit rückwirkender Gültigkeit vom 1. Januar bis auf Widerruf, längstens jedoch bis zum 31. Dezember d. J., auf den tschechoslowakischen Bahnen für folgende Durchzugssendungen von bzw. nach Polen direkte, ermäßigte Frachtsätze bewilligt: 1. in der Verkehrsbeziehung Buchs (österreichisch-schweizerische Grenze) nach Petrowitz (tschechoslowakisch-polnische Grenze) für Eisenbahnwagen auf eigenen Rädern laufend, für eiserne Maschinen und Elektromotoren und für Käsesendungen, 2. in der Verkehrsbeziehung Petrowitz-Buchs für Elektrodenkohle, Gasöl, für Güter aller Art und für Schnittholz. Bedingung ist, daß die Frachtzahlung mindestens für 5000 kg bzw. für 10 000 kg, bei manchen Sendungen dagegen mindestens für das Ladegewicht zu erfolgen hat.

Mit der gleichen Kundmachung wurden für tschechische Zuckersendungen aus gewissen in Böhmen, Mähren und Schlesien gelegenen Stationen nach Buchs und St. Margarethen (Schweiz) die bereits bestehenden, auf den tschechoslowakischen und österreichischen Staatsbahnlinsen gültigen Frachtermäßigungen abermals (seit Herbst 1924 bereits zum siebenten Mal) herabgesetzt.

— **Wegfall der ersten Wagenklasse auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen.** Mit 1. Januar 1926 wurde bei einigen weniger benutzten Schnellzügen der tschechoslowakischen Staatsbahnen die erste Wagenklasse aufgelassen. Als Grund hierfür wird die geringe Wirtschaftlichkeit angegeben. Durch diese Maßnahme wird der Wegfall der ersten Wagenklasse, die bereits schon früher bei Personenzügen durchgeführt worden war, fast auf den gesamten Personenverkehr ausgedehnt. Daß es sich nicht um eine vorübergehende Maßnahme handelt, geht daraus hervor, daß die neu zu bauenden Wagen der tschechoslowakischen Staatsbahnen von nun an nur noch Abteilungen der 2. und 3. Klasse haben werden.

— **Beschleunigte Nostrifizierung der slowakischen Lokalbahn.** Die Nostrifizierung der Privatbahnen in der Slowakei soll nunmehr beschleunigt werden, soweit sie nicht bereits durchgeführt ist. Die Nostrifizierung ist die Voraussetzung für die Verstaatlichung der in der Slowakei gelegenen Privatbahnen; sie stößt jedoch auf Schwierigkeiten, da namhafte Mittel erforderlich sind, im Gegensatz zu der Verstaatlichung

von Lokalbahnlinien in Böhmen, wo keine größeren Summen nötig waren.

— **Herabsetzung der tschechoslowakischen Frachtsätze für Einfuhrkohle aus Deutschland.** Mit Gültigkeit vom 15. Januar bis längstens zum 31. Dezember d. J. sind die normalen Frachtsätze des Ausnahmetarifes für Kohle der Position U—1 bei Kohlensendungen aus Deutschland nach jenen tschechoslowakischen Stationen, die im direkten deutsch-tschechoslowakischen Kohlentarif nicht enthalten sind, auf den tschechoslowakischen Strecken um 40 Heller für 100 kg ermäßigt. Die Sendungen müssen aus Deutschland mit direkten Frachtbriefen nach der Tschechoslowakei aufgeliefert sein.

— **Beförderungsergebnisse der tschechoslowakischen Rübenkampagne.** Während der letzten Rübenkampagne wurden etwa $\frac{1}{4}$ Million Tonnen Rüben, $\frac{1}{4}$ Million Tonnen Rübenschnitzel und 60 000 t Rohrzucker mehr befördert als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die für den Transport angegebene Rübenmenge überstieg die Menge der vorigen Kampagne um 684 000 t.

— **Regelung der tschechoslowakischen Einfuhr- und Zollabfertigungsgebühren für Kohlensendungen aus Deutschland.** Bei der Erneuerung des Kohlenvertrages mit Deutschland ist es zu einigen Abänderungen der Art und der Höhe der Gebühren bei der Einfuhr von Kohle und Koks aus Deutschland gekommen. Das tschechoslowakische Finanzministerium hat diesen Tage einen Erlaß herausgegeben, in dem die näheren Bestimmungen enthalten sind. Die Ersatzsteuer für deutsche Kohle und deutschen Koks ist pauschaliert und beträgt bei Steinkohle Steinkohlenbriketts und Anthrazit 1 Kc, bei Koks 2 Kc, bei Braunkohle 50 Heller, bei Braunkohlenbriketts 1 Kc. Die Umsatzsteuer ist ebenso pauschaliert und beträgt bei Braunkohle 30 Heller, bei Braunkohlenbriketts 50 Heller, bei Steinkohle Briketts und Anthrazit 45 Heller, bei Koks 80 Heller für den Doppelzentner. Die Eisenbahnverwaltung wird bei der Einfuhr eine besondere Zollabfertigungsgebühr für jeden Wagen ohne Unterschied des Gewichtes in der Höhe von 10,50 Kc, für die Arbeit des Eisenbahnzolldeklaranten 2 Kc für den Wagen für die Ausfertigung der Zolldeklaration 1 Kc, für die Ausfertigung der Deklarationsanzeige, falls der Importeur die statistische Deklaration besorgt, ebenfalls 1 Kc einheben. Außerdem wird ein halbes Prozent der Ersatzsteuer und Umsatzsteuer als Vergütung für die Besorgung und Einhebung dieser Steuern eingehoben werden. Schließlich wird bestimmt, daß die statistische Deklaration der Stempelgebühr von 5 Kc für alle 10 t Kohle und 1 Kc für jede weitere Tonne unterliegt, sie darf aber höchstens 10 Kc betragen. Alle diese Gebühren sind ab 1. Januar 1926 in Kraft getreten.

— **November-Handelsbilanz der Tschechoslowakei.** Laut der gesamten vom Statistischen Staatsamte zusammengestellten Übersicht stellt sich die Spezialeinfuhr für den Monat November 1925 folgendermaßen dar: Die gesamte Spezialeinfuhr betrug 809 483 t und 128 205 Einzelsendungen im Werte von 1 828 282 534 Kc gegen November 1924 574 830 t und 90 848 Einzelsendungen im Werte von 1 515 784 760 Kc.

Die Spezialausfuhr für den Monat November 1925 betrug 1 156 790 t und 657 868 Einzelsendungen im Werte von 1 808 065 613 Kc (gegen November 1924: 1 063 405 t und 679 73 Einzelsendungen im Werte von 1 765 426 699 Kc). Der Wert ist um 191 Mill. größer als Oktober d. J. und um 43 Mill. größer als im November 1924. Bisher bezifferte sich der Durchschnittswert in den ersten zehn Monaten auf rund 1500 Mill., so daß im November eine Steigerung um über 300 Mill. zu verzeichnen ist. In den Monaten Januar bis November sind Waren im Gesamtwerte von 16 848 Mill. gegen 14 910 Mill. im Vorjahre ausgeführt. Der Mehrwert beträgt somit 1938 Mill. Kc. Die Hauptabsatzgebiete der Tschechoslowakei bleiben nach wie vor Deutschland, Österreich, England (für Zucker) und Ungarn. Der Wert der Ausfuhr nach Deutschland ist gegenüber 1924 um 944 Mill. gestiegen und nähert sich 4 Milliarden, eine Zahl, die Ende 1925 zweifellos überschritten worden ist.

— **Zur Reform der Gütertarife in Bulgarien.** Die vor längerer Zeit begonnenen Vorarbeiten zur Reform der bulgarischen Gütertarife haben nach dem Allg. Tarif-Anz. (Wien) infolge des in den letzten Tagen erfolgten Regierungswechsels eine Unterbrechung erfahren, und es ist nun fraglich geworden, ob und inwieweit die Reformpläne der bulgarischen Staatsbahnen die Zustimmung des neuen Eisenbahnministers finden werden. Sicher ist, daß der neue Tarif eine wesentliche Erweiterung der Güterklassifikation und als Neuheit die Einführung von Ausfuhr- und Durchfuhrtarifen bringen wird, die unter Rücksichtnahme auf die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes erstellt sein dürften. Es kann wohl als ziemlich sicher gelten, daß vor April d. J. an die Neuausgabe des bulgarischen Gütertarifes nicht zu denken ist.

— **Die Betriebsergebnisse der schweizerischen Bundesbahnen** stellten sich im Dezember bzw. ganzen Jahr 1925 wie folgt:

	1925 gegen 1924	
	Fr.	Fr.
a) im Dezember		
Einnahmen im Personenverkehr	9 615 000	9 546 000
Einnahmen im Gepäck- und Güterverkehr	19 987 000	20 587 000
Verschiedene Einnahmen	2 963 000	2 609 242
zusammen	32 565 000	32 742 242
Betriebsausgaben	20 455 000	19 004 071
Betriebsüberschuß	12 110 000	13 738 171
b) im Jahr:		
Einnahmen im Personenverkehr	139 030 044	132 450 507
Einnahmen im Gepäck- und Güterverkehr	221 427 812	248 741 276
Verschiedene Einnahmen	23 373 315	23 318 518
zusammen	383 831 171	404 510 301
Betriebsausgaben	256 994 564	260 528 072
Betriebsüberschuß	126 836 607	143 982 229

— **Neue Doppelgleislinien der italienischen Staatsbahnen.** Die Teilstrecken Montevarchi-Incisa und Chinsi-Panicali der Linie Florenz-Rom sind doppelgleisig umgebaut worden.

— **Neue Hafenverbindung in Italien.** Die Station Salerno der Linie Neapel-Potenza der italienischen Staatsbahnen ist eingeleisig mit dem Hafen (Salerno Porto) am 1. Januar 1926 verbunden worden.

— **Die Zweigbahn nach Watford der Londoner Metropolitan-Eisenbahn.** Seit einiger Zeit steht Watford, die bedeutendste Stadt der Grafschaft Hertford, durch eine Zweigbahn der Metropolitan-Eisenbahn in unmittelbarer Verbindung mit Bakerstreet und dadurch mit der Londoner City. Die neue Eisenbahn zweigt bei der Haltestelle Moor Park und Sandy Lodge von der Hauptstrecke, die den Nordwesten der Umgebung von London erschließt, durch ein Gleisdreieck so ab, daß an der Abzweigungsstelle ein durchgehender Zugverkehr nach allen Richtungen möglich ist. Der Bau der Zweigbahn bot erhebliche Schwierigkeiten und hat daher 300 000 £ gekostet. Der Betrieb ist elektrisch. Der Zugverkehr wird durch selbsttätige Signale geregelt. Der neue Bahnhof Watford liegt im Südwesten der Stadt und damit in der Gegend, wo die bauliche Entwicklung am lebhaftesten vor sich geht. Die Metropolitan-Eisenbahn ist bemüht, die Besiedelung der von ihr mit Verkehr bedienten Gegend zu fördern; sie hat zu diesem Zwecke eine Geländegesellschaft als Tochterunternehmen gegründet und teilt durch diese größeren Grundbesitz, den sie an sechs Stellen erworben hat, zur Bebauung mit kleinen und mittleren Häusern auf. Die bedeutendste von diesen Siedlungen ist Cedar Park bei Richmond, in unmittelbarer Nähe der Abzweigung nach Watford.

Die Fahrt von Watford bis Baker Street dauert etwa 30 Minuten. In den verkehrsstarken Stunden werden die Züge über Bakerstreet hinaus in die City weitergeführt; zu den übrigen Tageszeiten ermöglichen die Rolltreppen in Bakerstreet einen bequemen Übergang auf die Stadtstrecke der Metropolitan-Eisenbahn und auf die Untergrundbahn. Täglich verkehren nach Watford 140 Züge in beiden Richtungen. Es werden Wochen-, Monats- und Vierteljahrskarten ausgegeben.

— **Ein neuer Merseytunnel in Liverpool.** Zwischen Liverpool und Birkenhead wird für den Straßenverkehr nunmehr auch ein Tunnel gebaut werden. Der Tunnel wird etwa 3300 m lang und 13,40 m breit werden, so daß vier Wagenreihen nebeneinander Platz haben werden. Unter der Fahrbahn bleibt Raum für eine zweigleisige Straßenbahn. Da das Flußbett aus Sandstein besteht, braucht man nicht, wie in Hamburg und New York, zwei Tunnelröhren zu bauen, sondern man kann den ganzen Verkehr in einem Bauwerk zusammenfassen, der eine Fahrbahn von 11 m erhalten wird. Man rechnet mit einem Wagenverkehr von 24 000 Fahrzeugen in 12 Stunden. Die größte Steigung wird 1:30, für den leichten Verkehr 1:20 betragen. Die Baukosten werden auf 5 Mill. Pfund geschätzt. Der 1880—1886 gebaute Eisenbahntunnel unter dem Mersey ist etwa 1½ km lang. Der Hamburger Elbtunnel, der nur durch Aufzüge zu erreichen ist, ist 450 m lang.

Fremde Erdteile.

— **Eisenbahnanleihe für Britisch-Ostafrika.** Der britische Staatssekretär für die Kolonien erklärte kürzlich im Parlament auf eine Anfrage über die Verwendung der für die nächste Sitzung geplanten Anleihe von 10 Millionen Pfund für Britisch-Ostafrika, daß folgende vier Neubaulinien aus den Mitteln der Anleihe hergestellt werden sollen: 1. Turbo-Matabafluß, 75

Meilen, in Kenay; 2. Mbutamuti-Malabafluß, 110 Meilen, in Uganda; 3. Tororo-Mbate, 30 Meilen, in Uganda; 4. Nord-Kavirondo-Zweigbahn, 35 Meilen, in Kenya. Die beiden ersten Linien sind bereits im Bau, die erste sollte etwa im Dezember 1925, die zweite im Dezember 1926 vollendet werden; die erste bildet eine Fortsetzung der Linie Uasin-Grishu. Der Bau der beiden letztgenannten Linien soll dem der ersten beiden folgen. (Nach „Afric. World“, Nr. 1203 v. 28. 11. 1925, S. 189.)

— **Benguellabahn.** Über die Vollendung dieser Bahn (vgl. Nr. 49 von 1925 d. Ztg., S. 1392) sind folgende Vereinbarungen zwischen der portugiesischen Regierung und der Bahnverwaltung getroffen worden: Die Neubaulinie soll innerhalb zweier Jahre nach Vollendung der Cuansa-Brücke Moxiko und die belgische Kongogrenze unter allen Umständen bis Ende 1928 erreichen. Bei künftigen Ausgaben von Anteilscheinen soll die portugiesische Regierung 15 statt 10 % erhalten. Die Bahn ist zurzeit auf 700 km von Lobitobucht aus in Betrieb; die Erdarbeiten sind auf 50 km östlich der Cuansa-Brücke vollendet. Moxiko liegt nahe dem 20. Grad östlicher Länge.

— **Bahnbau Bukama-Ilebo.** Von diesem Bahnbau in der belgischen Kongokolonie (vgl. Jahrg. 1925 d. Ztg., Nr. 49, S. 1392) werden erhebliche Fortschritte gemeldet. Nach neueren Nachrichten („Afric. World“) werden in dem nördlichen Bauabschnitt bei Ilebo die ersten 100 km bis Ende des Jahres 1925 fertiggestellt sein; der Unterbau ist nahezu vollendet bis Mulka, km 178. Auf der Südstrecke bei Bukama war am 15. September 1925 das Gleis vorgestreckt bis zum Luembefluß, 260 km von Bukama, die Erdarbeiten ausgeführt bis km 380, 20 km über den Lubilash-Fluß hinaus. Luembé und Lubilash sind nach Norden gerichtete Zuflüsse des Sankurustroms, der unterhalb Ilebo bei Basongo in die Kasai mündet.

— **Erziehung zur Sparsamkeit.** Eine amerikanische Eisenbahngesellschaft sucht ihre Bediensteten dadurch zur Sparsamkeit zu erziehen, daß sie ihnen in einem auffallenden Anschlag vorrechnet, was sie leisten muß, um die Kosten für die Instandhaltung ihrer Fahrzeuge aufzubringen. Der Anschlag fragt: Wissen Sie, daß eine Eisenbahn 1 t Frachtgut 2254 Meilen weit befördern muß, um einen Heißläufer wieder betriebsfähig machen zu können, 2205 Meilen, um die Kosten für eine zerbrochene Kuppelung hereinzubringen? Es kostet die Fracht von 1 t auf 506 Meilen, um eine Überstunde zu bezahlen, wenn Güterzüge verspätet eintreffen, auf 395 Meilen, um 1 t Kohlen zu kaufen, auf 90 Meilen, um die Laufmiete für einen fremden Wagen auf 1 Tag zu bezahlen, auf 43 Meilen, um eine Gallone (3,78 l) Schmieröl zu beschaffen (1 Meile gleich 1,61 km). Der Zweck des Anschlags ist an erster Stelle, die Zahl der Heißläufer zu verringern, ferner aber auch die Lokomotivführer zu vorsichtigem Fahren anzuhalten, und der Anschlag fragt deshalb weiter: Tun Sie Ihr bestes, um Heißläufer zu verhindern und das Zerreißen der Kuppelungen zu vermeiden? Sorgen Sie auch dafür, daß keine vermeidbaren Überstunden entstehen? Wollen Sie uns helfen, die Betriebskosten zu verringern? Der Anschlag schließt mit der Bemerkung, daß die Mitarbeit jedes Bediensteten, um dieses Ziel zu erreichen, willkommen geheißen wird, und daß jeder selbst Genugtuung empfinden wird, wenn er die ihm übertragene Arbeit gewissenhaft ausführt.

— **Der Präsident der Vereinigten Staaten und die Eisenbahnen.** In seiner Botschaft an den Kongreß hat der Präsident der Vereinigten Staaten auch kurz der Eisenbahnen gedacht. Er spricht die Ansicht aus, daß sich ihre Lage durch den Zusammenschluß der jetzigen Gesellschaftsnetze zu großen Gruppen wesentlich verbessern und davon auch die Allgemeinheit Vorteile haben würde. Von einem Zusammenschluß durch staatlichen Zwang ist in der diesjährigen Botschaft ebenso wenig wie voriges Jahr die Rede; dieser Gedanke scheint also aufgegeben zu sein. Dagegen wird für die Gesetzgebung unter Mitwirkung des Bundesverkehrsamts das Recht in Anspruch genommen, derartige Zusammenschlüsse, die unter den Eisenbahngesellschaften im Wege der freien Vereinbarung zu Stande kommen, zu genehmigen und auch auf den Umfang und Abgrenzung der Gruppennetze Einfluß zu nehmen. — Über die allgemeine Lage der amerikanischen Eisenbahnen spricht sich die Botschaft des Präsidenten mit Genugtuung aus. Die Eisenbahnen im ganzen Lande stehen wirtschaftlich günstig da. Sie genügen den Ansprüchen, die der Verkehr an sie stellt. Ihr Wagenvorrat ist ausreichend. Der Präsident erwähnt weiter, es sei ihm berichtet worden, daß zwischen den Leitungen der Eisenbahngesellschaften und ihren Arbeitnehmern Einverständnis darüber zu Stande gekommen sei, welche gesetzgeberischen Maßnahmen zur Regelung ihrer gegenseitigen Beziehungen nötig sind; er stellt in Aussicht, daß Vorschläge in dieser Hinsicht, die auch das allgemeine Beste genügend berücksichtigen, zum Gesetz erhoben werden sollen. Gegen Ausstände spricht sich der Präsident mit der Begründung aus, daß sie so wenig in die heutige Welt passen wie ein Krieg. Die Arbeiterschaft

könne nie auf Kosten der Allgemeinheit dauernden Gewinn erzielen. Jedemal, wenn in der letzten Zeit die Arbeiterschaft siegreich aus einem Ausstand hervorgegangen ist, habe sie dies mit Unterstützung durch die öffentliche Meinung erreicht. Die neuerdings ausgesprochene Neigung bei den Arbeitgeber und den Arbeitnehmern im Eisenbahndienst, derartige Grundsätze zu befolgen, bedeute den Anbruch einer neuen Zeit im Wirtschaftsleben.

Rechtspflege.

— **Sicherungsübereignungen zugunsten der Deutschen Reichsbahn.** Die Sicherungsübereignungen sind bei der schlechten wirtschaftlichen Lage von besonderer Bedeutung. Das Bedürfnis des Geschäftsverkehrs fordert einfache Rechtsformen zur Sicherung des Gläubigers unter möglicher Berücksichtigung der Interessen des Schuldners. Dem hat das französische Recht dadurch Rechnung getragen, daß es zur Sicherungsübereignung des Eigentums an bestimmten Waren usw. das Erfordernis der Einigung für ausreichend erachtet, während das deutsche Recht das Traditionsprinzip aufstellt, ausgehend von der Erwägung, daß die tatsächliche Lage mit der rechtlichen Lage sich möglichst decken soll. Die Rechte an beweglichen Sachen sollen durch den Besitz nach außen kundgegeben werden. Immerhin läßt das Bürgerliche Gesetzbuch in § 30 die Ersetzung der Übergabe hinsichtlich der im Besitz des Eigentümers befindlichen Sachen in der Weise zu, daß zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. Zur Sicherungsübereignung gehört also die Einigung zwischen dem Eigentümer und dem Erwerber über den Übergang des Eigentums und der Abschluß einer Vereinbarung, die den Erwerber zum unmittelbaren Besitzer der Sachen macht. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts fehlt es an der erforderlichen Einigung über den Eigentumsübergang, wenn der Verkäufer mit dem Käufer übereinkommt, daß er die von ihm anzufertigenden Sachen noch einige Zeit bei sich behalten soll. Eine rechtswirksame Vereinbarung im Sinne des § 30 BGB. liegt vor, wenn der Verkäufer die Verwahrung des verkauften Gegenstandes für den Käufer mit letzterem vertraglich vereinbart. Der Vorschlag des Verkäufers bzw. Lieferanten, die zur Sicherung zu übereignenden Sachen verwahren zu wollen, muß in angemessener Frist angenommen werden. Auch die Abmachung, die Waren sollen für Rechnung und Gefahr des Käufers beim Verkäufer eingelagert werden, verschafft dem Käufer das Eigentum. Es muß aber keineswegs immer ein Verwahrungsvertrag geschlossen werden; es genügt auch der Abschluß eines Geschäftsbesorgungsvertrags oder einer Dienstleistung im Sinne des § 354 HGB. Es genügt deshalb auch die Abmachung, die Sachen auf Wunsch des Käufers noch einige Zeit beim Verkäufer zu lagern. Auch die Vereinbarung der leihweisen Überlassung der Sachen genügt zur Sicherungsübereignung. Endlich kann z. B. die Überlassung der Sachen an den Verkäufer zur schonenden Benutzung ausbedungen werden, wobei der Erwerber sich vorbehält, die Sachen jederzeit an sich zu nehmen. Zu beachten ist aber, daß die zu übereignenden Gegenstände bestimmt sein müssen. Die bloße Bestimmbarkeit genügt nicht. Sind die Sachen unbestimmt, z. B. der Verkauf sämtlicher eingebrachten Sachen der Frau ohne genaue Angabe der Art und der Zahl der Sachen, so wird kein Eigentum übertragen. Andererseits wird nicht die genaue Aufführung der zur Sicherung zu übereignenden Sachen gefordert. Es kann z. B. ein Warenlager zur Sicherheit übereignet werden oder z. B. sämtliche Maschinen im Betrieb des Schuldners, soweit eine genaue Kenntnis der Vertragsschließenden, um welche Sachen es sich handelt, vorausgesetzt werden kann. Besonders schwierig ist die Übereignung von Warenlagern mit wechselndem Bestand. Für die Bezeichnung der zur Sicherheit zu übereignenden Sachen kann eine Gesamtbezeichnung dann gewählt werden, wenn es sich zweifelsfrei ergibt, welche Sachen gemeint sind; z. B. können die in bestimmten Lagerräumen befindlichen Waren übereignet werden. Es genügt jedoch nicht, bloße Gattungsbegriffe zu verwenden. Es ist z. B. unzulässig, die Geräte, das Gerüstholz, die Büroeinrichtung, die Vorräte, die Baumaterialien zu übereignen. In solchen Fällen wird es für erforderlich erachtet, die Sachen in einem Verzeichnis einzeln aufzuführen.

Dr. S.

— **Zum Werklieferungsvertrag. Angebot unter mehrwöchiger Bindung des Anbietenden. Aufwertungsgrundsätze.** Ein Fall, wie er zu Dutzenden in der Inflationszeit auch bei der Eisenbahn vorgekommen ist: Der Anbietende hat sich, um für den Ausschreibenden sein Angebot möglichst lockend zu gestalten, auf mehrere Wochen an sein Angebot gebunden. Die Entscheidung über das Angebot verzögert sich; als der Zuschlag erteilt ist, zupft der Anbietende zurück: Bei der ungeheuren Erhöhung der Stoffpreise könne er zu dem angebotenen Preise

nicht liefern. Der Ausschreiber besteht auf seinem Schein. Ergebnis: Streit und Klage. Ein solcher Fall hat das Reichsgericht beschäftigt. Der Sachverhalt war folgender: Durch Schreiben vom 19. Oktober 1921 erbot sich die Beklagte (Maschinenfabrik), der Klägerin 6 Schnitzelpressen zum Preise von je 60 000 M zu liefern und band sich an diesen Preis bis 15. November. Durch Schreiben vom 8. November nahm die Klägerin das Angebot an; unter dem 11. desselben Monats erwiderte die Beklagte, daß sie mit Rücksicht auf die inzwischen eingetretene ungeheure und unvorhersehbare Erhöhung der Materialpreise zu dem angegebenen Preis nicht liefern könne. Klägerin verlangt Erfüllung. Parteien streiten u. a. auch über die Aufwertung. Das Oberlandesgericht hatte dieser als Stichtag den 11. November 1921 zugrunde gelegt, weil die Beklagte durch die übernommene Bindung die Gefahr einer Geldentwertung bis zur Annahme des Angebotes auf sich genommen habe. Unter Zugrundelegung dieses Stichtages wertete das Oberlandesgericht nach dem Goldmark-(Dollar-)Kurs auf. Das Reichsgericht hob diese Entscheidung mit folgender Begründung auf¹⁾:

Die von der Beklagten eingegangene Bindung müsse nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte ausgelegt werden. Danach erscheine es mangels besonderer Anhaltspunkte als ausgeschlossen, daß die Beklagte die Gefahr eines Sinkens der Mark bis auf beinahe die Hälfte des Wertes, wie es tatsächlich in der Zeit vom 19. Oktober bis 8. November 1921 eingetreten sei, hätte übernehmen wollen. Deshalb sei der 19. Oktober 1921 der Stichtag der Aufwertung. Rechtsirrig sei ferner die Ablehnung jeder Berücksichtigung des gegenwärtigen Marktpreises der Ware. Dies sei in dem Beschluß der Verein. Ziv. Sen. des Reichsgerichts vom 31. März 1925 für beiderseits unerfüllte Großhandelsgeschäfte dargelegt. Die dortige Begründung treffe auch auf den vorliegenden Fall zu, selbst wenn es sich nicht um ein Großhandelsgeschäft im eigentlichen Sinne handeln sollte.

Dr. Compter.

Bücherschau.

— **Nachdenkliches und Heiteres aus den ersten Jahrzehnten der Elektrotechnik.** Von Dr.-Ing. h. c. Heinrich Voigt. 192 S. mit zahlreichen Bildnissen auf 23 Tafeln. In Ganzleinen gebunden 10 RM. R. Voigtländers Verlag in Leipzig.

Der Wert dieses Erinnerungsbuches der deutschen Technik mit dem R. Voigtländers wohlbekannter Verlag sich einem neuen Gebiet zuwendet, wird dadurch erhöht, daß der Verfasser selbst an hervorragender Stelle wesentliche Pionierarbeit auf dem Gebiete der Elektrotechnik geleistet hat. Der klarblickende Techniker erkannte zeitig den Wert der Spezialfabrik und brachte besonders auf dem Gebiete der Heiztechnik seinen Namen zur Geltung. Umstände, die allerdings in dem Buche fast nur zwischen den Zeilen zu lesen sind. Was das Werk besonders auszeichnet, ist der hohe sachliche Standpunkt, von dem aus Wesen und Erfolge der Hunderte von Männern geschildert sind, die, anfangend mit Werner von Siemens, dem „Vater der gesamten Elektrotechnik“, zum gleichen Ziele mit ihm kämpften und strebten. Manche sind heute selbst in den Kreisen der engeren Fachwelt fast vergessen. Es muß daher als ein Verdienst des Verfassers angesehen werden, daß er diese Pioniere aus der Versunkenheit emporhebt. Wie in 40 bis 50 Jahren in der Erinnerung an den Weltkrieg nur noch die großen Begebenheiten leben werden, so können auch hier die Einzelleistungen der Frontkämpfer nur durch Zurückgreifen auf zeitgenössische Bücher wieder lebendig gemacht werden.

Nun schreibt Dr. Voigt aber keine eigentliche Geschichte der Elektrotechnik, sondern ein Erinnerungsbuch, das neben den reichen sachlichen Inhalt eine Fülle persönlicher Erlebnisse darstellt. Manche Kulturfrage wird aufgerollt, und die prächtige immer fesselnde Art der Darstellung zeigt nicht minder als die gegenständlichen auch deren menschliche Züge auf: „Nachdenkliches“ in der abgeklärten herzenswarm, mitfühlenden Art dieser Erinnerungen, „Heiteres“ in der erfrischenden frohsinnigen Vortragsweise. Wer die Welt der Bücherschreiber kennt, weiß, wie selten der sonnige Humor und der Witz ist, der schlagartig das Wesentliche in wenige Worte zu fassen weiß, ohne zu verletzen. So ist das Buch zugleich eine Fundgrube köstliche aus dem Leben gegriffener Anekdoten. Dr. Voigt schreibt Selbst erlebtes, er steht mit jugendlichem Herzen über seinem Stoff — ein Mann, der Bedeutendes schuf, viel erlebte, scharf sah und wohl abwägend urteilt; aber was er von sich gibt, ist nicht nur durch den Kopf gegangen, sondern auch durch das Herz.

Vielen, auch der Elektrotechnik ferner Stehenden, wird das köstliche Buch eine Freude und den Fachgenossen Dr. Voigt ein Ansporn sein, auch ihrerseits die Erlebnisse und den Werdegang ihrer Erfindungen oder ihrer Unternehmungen zu schildern wie es Dr. Voigt selbst noch in einem Sonderkapitel hinsichtlich

¹⁾ Urteil des III. Z.-S. vom 26. Mai 1925. Deutsche Juristenzeitung, 30. Jahrg., 1925, Heft 21, Seite 1657. —

seiner eigenen Firma „Voigt & Haefner“ tut, damit auf diese Weise für eine Geschichte der Elektrotechnik zweckmäßige Unterlagen geschaffen werden.

Dem Verlage aber gebührt Anerkennung, daß er mit dieser trefflichen Schilderung eine Pionierarbeit auf diesem Gebiete begann. Ebenso für die treffliche Ausstattung des Werkes, das uns sehr viele der an den geschilderten Entwicklungsphasen Beteiligten auch im Bilde vorführt. Viele von ihnen weilen noch unter uns, die größere Zahl aber ist bereits dahingegangen.

Dr. Kemmann.

— Das Ergebnis des Wettbewerbes für die dritte Neckarbrücke in Mannheim. Von Dr.-Ing. E. Gaber, Prof. a. d. Techn. Hochschule Karlsruhe. Mit 26 Textabbildungen und 2 Tafeln. Berlin 1925. Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn. Preis: geheftet 2,40 RM.

Die Stadtgemeinde Mannheim hatte bereits vor dem Kriege den Bau einer dritten Straßenbrücke über den Neckar geplant; von dem Tiefbauamt der Stadt war ein Entwurf schon im Jahre 1913 aufgestellt worden. Während des Krieges ruhte die Angelegenheit vollkommen; sie wurde erst Ende des Jahres 1924 wieder aufgenommen, und zwar wurde vom Bürgerrat beschossen, trotz des vorliegenden, baureifen und baupolizeilich genehmigten Entwurfs einen öffentlichen Wettbewerb auszusprechen in der Annahme, daß der Brückenbau im letzten Jahrzehnt große Fortschritte gemacht habe und noch eine bessere Lösung als jene von 1913 gefunden werden könne.

Diese Annahme hat sich durch das günstige Ergebnis des Wettbewerbes vollauf bestätigt.

Im ganzen sind 37 Entwürfe eingereicht worden; bei 20 dieser Entwürfe besteht das Haupttragwerk im wesentlichen aus Eisen, bei 17 im wesentlichen aus Beton oder Eisenbeton.

Im vorliegenden Heft gibt der Verfasser zunächst eine kurze Übersicht über die Vorgeschichte des Wettbewerbs, der Wettbewerbsbedingungen und der Arbeiten des Preisgerichts und bespricht dann eine Reihe von Entwürfen in zufälliger Auswahl und Reihenfolge.

Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete und für die Ausführung auch gewählte Entwurf der Unternehmungen Grün und Bilfinger, M. A. N. Gustavsborg, Architekt Adolf Abel in Stuttgart, die drei Entwürfe, die die beiden zweiten und den dritten Preis erhalten haben, und die drei angekauften Entwürfe sind ausführlicher beschrieben und durch Zeichnungen und Skizzen erläutert.

In einem Schlußsatz stellt der Verfasser fest, inwieweit bei der Ausbildung der Fahrbahn und der Hauptträger in diesen Wettbewerbsentwürfen Fortschritte zutage getreten sind; weiter hebt er das beachtenswerte Bestreben hervor, durch Anordnung besonderer Tragsysteme für die Gehwege den Fußgängerverkehr von den durch den Fahrverkehr hervorgerufenen Schwankungen unabhängig zu machen. Bezeichnend ist bei diesem Wettbewerb auch die mehrfache Verwendung von Bogen nach System Melan und bei den Entwürfen mit tiefliegendem Gewölbe zur Durchführung der vielen und großen Rohrleitungen zwecks Ersparnis an Konstruktionshöhe die Auflösung der früher breit ausgebildeten Gewölbe in einzelne schmale Tragrippen.

Die gesamten Ausführungen sind für jeden Brückenbauer hochinteressant.

A. Kuhnke-Berlin.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Anderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Stettin. Der an der Strecke Stettin-Pasewalk gelegene Haltepunkt Rossow erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Rossow (Kr. Prenzlau)“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 264 vom 12. Januar 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betreffend Antrag der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen auf vereinsseitige Herausgabe eines Atlases.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Verkehrsstörung.

Gemäß § 10 Zif. 1a VWÜ. Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Wien-Nordost) wurde wegen Schneeverwehung der Verkehr auf der Strecke Schwarzenau-Martinsberg-Gutenbrunn am 15. und 16. Januar, auf der Strecke Göpfritz-Raabs vom 15. bis einschließlich 17. Januar 1926 eingestellt.

Wien, den 18. Januar 1926. (81)
Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen.

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

In den Unterabschnitten zu 36 und 68 des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ treten Änderungen und Ergänzungen ein.

Näheres enthält die am 25. Januar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.
Berlin, den 20. Januar 1926. (82)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin..

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 25. Januar 1926 Ergänzung des Ausnahmetarifs 38.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 19. Januar 1926. (69)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Mit Gültigkeit vom 28. Januar 1926 wird der Ausnahmetarif 44c (Papier und Pappe) geändert. Der neue Tarif wird im Tarif- und Verkehrsanzeiger veröffentlicht.

Karlsruhe, den 21. Januar 1926. (85)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. Januar 1926 tritt die Augsburger Lokalbahn verschiedenen Ausnahmetarifen des Heftes C II bei.

Berlin, den 20. Januar 1926. (70)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C Ia (Frachtsatzzeiger) Tfv. 3.

In den Frachtsatzzeiger wird eine Vorbemerkung aufgenommen zur Klarstellung, für welche Güter die niedrigeren Frachtsätze für Steinkohlen, Braunkohlen usw. anzuwenden sind. Näheres enthält der am 28. Januar 1926 erscheinende Tarifanzeiger. (88)

Berlin, den 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 28. Januar 1926 erhält die Abteilung XVI des S. D. 2 folgende Fassung:

„Butter, nur im Versand ab Lübeck und Stettin“.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 23. Januar 1926. (83)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. 5. Eisenbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Der Ausnahmetarif 81 für Zucker aus der Tschechoslowakei nach Oderumschlagplätzen wird durch einen neuen ersetzt. Näheres enthält der am 28. Januar erscheinende Tarifanzeiger.

Breslau, den 21. Januar 1926. (74)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Tfv. 2. Reichsbahn-Gütertarif, Heft A.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird auf Seite 27 des Tarifs unter B. „Besondere Tarifvorschriften“ als neue Ziffer 9a nachgetragen:

„9a. Bier als Frachtstückgut im Gesamtgewicht bis 1000 kg für die Sendung.

Bier wird bei Aufgabe als Frachtstückgut im Gesamtgewicht bis 1000 kg für die Sendung auf Antrag des Absenders eilgutmäßig zu den Sätzen der Klasse I befördert, soweit für bestimmte Stationsverbindungen die Beförderung in Personen- oder Eilgüterzügen von der Eisenbahn zugelassen ist. Der Antrag ist im Frachtbrief in der Spalte „Zulässige oder vorgeschriebene Erklärungen“ zu stellen.“ (89)

Berlin, den 25. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 25. März 1926 wird die Möglichkeit, Chlorkalksendungen von Rheinfelden nach dem Durchfuhrtarif S. D. 2 zu verfrachten, aufgehoben.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 20. Januar 1926. (67)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Gütertarif Teil II.

Mit Gültigkeit vom 28. Januar 1926 werden die nach dem Ausnahmetarif 7 abgefertigten Buttersendungen bei Aufgabe als Frachtgut eilgutmäßig befördert. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 20. Januar 1926. (77)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Hamburg Hgfb. u. Bremen anderseits.

Mit Gültigkeit vom 10. Februar 1926 wird England unter die von der Tarifbegünstigung ausgenommenen Länder aufgenommen. Näheres durch Reichsbahn-tarifanzeiger.

Altona, den 22. Januar 1926. (78)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 sind auf S. 464 (Tariftabellen mit Anstoß- und Kürzungsbeträgen) im Kopf vor Brake (Oldenburg) die Stationen Blumenthal (Hann.) und beim Tarif Nr. 104 an entsprechender Stelle (Bremen erhöht um) der Frachtsatz „33“ für 10 und 15 t nachzutragen.

Dresden, am 22. Januar 1926. (79)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Tfv. 202a. Deutsch-schweizerische Eisenbahnverbände Teil I der direkten Gütertarife.

Mit Gültigkeit vom 28. Januar 1926 werden in der Richtung nach Deutschland Nachnahmen und Barvorschüsse bis zum Höchstbetrage von 1250 Schweizer Franken zugelassen.

Karlsruhe, den 20. Januar 1926. (76)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Deutsch-litauisch-lettisch-estischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 20. Januar 1926 werden folgende Stationen: Stallupönen, Pillkallen, Groß-Brittanien, Naujeningken, Heinrichswalde und Rautenberg (Ostpr.) in den deutsch-litauisch-lettisch-estischen Gütertarif einbezogen.

Königsberg (Pr.), den 18. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (73)

Nordisch-Ungarischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird für den Güterverkehr zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen einerseits und Ungarn anderseits über Deutschland-Tschechoslowakei, Deutschland-Österreich und Deutschland-Tschechoslowakei-Österreich ein Umbehandlungstarif eingeführt. Der Tarif ermöglicht die Aufgabe und Abfertigung von Sendungen zwischen nordischen und ungarischen Stationen auf Grund durchgehender internationaler Frachtbriefe. Direkte Frachtsätze enthält er nicht. Zu beziehen von der Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München. Preis 40 Reichspfennig.

München, den 15. Januar 1926. (72)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 1023. Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn.

Am 1. April 1926 tritt ein neuer Binnentarif in Kraft. Durch diesen Tarif wird der bisherige Tarif, gültig vom 15. Januar 1921, aufgehoben.

Desau, den 19. Januar 1926. (66)
Anhaltische Landes-Eisenbahngemeinschaft.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 25. Januar 1926: Einführung eines Ausnahmetarifs Nr. 95 für Borax und Borkalk, sämtlich über See aus außerdeutschen Ländern eingeführt, von deutschen Seehäfen nach Rheinfelden (Baden). Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 19. Januar 1926. (68)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 ist die Verladenorm für Wolle auf 6,5 t festgesetzt. Es ist daher auf Seite 30 bei Tarif-Nr. 136 — Wolle — folgendes nachzutragen:

Spalte — Norm für Tonnen —: 6,5.
Deutsche Strecke: Tarifklasse A 5, Ermäßigung 30 %.
Litauische Strecke: Wi/Ab : 0,53
Po/Ab : 0,46
Lettische Strecke: Eg/In : 0,148
Eg/Zi : 0,237
Eg/Ri : 0,264
Russische Strecke: Gruppe 123, Klasse VII, Ermäßigung 10 %.
Königsberg (Pr.), den 20. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (80)

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

In der Entfernungstafel II sind folgende Druckfehlerberichtigungen vorzunehmen: Es sind richtigzustellen die Entfernungen:

Aschaffenburg Hbf nach Fischenich von 547 km in 247 km,
Aschaffenburg Hbf nach Schmidtheim von 244 km in 296 km,
Aschaffenburg Süd nach Schmidtheim von 247 km in 299 km,
Neuoffingen nach Haaren b. Aachen von 571 km in 577 km,
Nürnberg Rbf nach Weilburg von 215 km in 315 km,

die Stationsnamen:
Wallporzheim in Walporzheim,
Monschau in Montjoie,
Höhn-Westerw. in Höhn (Westerw.)
München, den 19. Januar 1926. (71)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Mit Wirkung vom 1. Februar l. Js. ab werden die Frachtzuschläge für Brandenburg Altstadt geändert. Diese betragen im direkten Verkehr sowie im Binnenverkehr im Verkehr mit den Stationen Belzig Brand. St. E., Brandenburg Neustadt, Neustadt (Dosse) Brand. St. E., Rathenow Brand. St. E. und Treuenbrietzen

für Eilstückgut	0,20 M.
für Frachstückgut	0,10 M.
für Wagenladungsklassen A-D	0,02 M.
für Wagenladungsklasse E-F	
sowie der Ausnahmetarife . . .	0,01 M.

und im Binnenverkehr mit Ausnahme der angeführten Stationen

für Eilstückgut	0,20 M.
für Frachstückgut	0,10 M.
für Ladungen	0,05 M.
für Düngemittel des A. T. 11	
jedoch nur	0,02 M.
für 100 kg.	

Berlin, im Januar 1926. (87)
Brandenburgische Städtebahn Aktiengesellschaft.
Die Direktion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird Stuttgart Viehhof Zu 110 als Versandstation in den Ausnahmetarif 2d einbezogen.

Berlin, den 23. Januar 1926. (84)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

3. Personen- und Gepäckverkehr.

Direkter deutsch-litauisch-Sowjetbahnen Personen- und Gepäckverkehr.

Am 1. Februar 1926 tritt der direkte deutsch-litauisch-Sowjetbahnen-Personen- und Gepäcktarif im Durchgang durch Lettland und Estland in Kraft.

An dem Tarif sind beteiligt: die deutschen Stationen Eydtkuhnen und Königsberg (Pr.)/Hauptbahnhof, die litauischen Stationen Kaunas (Kowno), Šiauliai (Schaulen), Klaipėda (Memel), Virbalis (Wirballen) und die Stationen Leningrad (Warschauer-Bahnhof) und Moskau (Baltischer-Bahnhof) der Sowjetbahnen. Fahrkarten werden über folgende Wege ausgegeben:

1. über Eydtkuhnen-Riga-Silupe-Sebesch nach Moskau/Baltischer-Bahnhof,
2. über Eydtkuhnen-Riga-Ritupe-Ostrow nach Leningrad/Warschauer-Bahnhof,
3. über Eydtkuhnen-Riga-Walk-Irboska-Pskow nach Leningrad/Warschauer-Bahnhof.

Personenfahrgeld, Gepäckfracht und sonstige Gebühren werden von jeder Eisenbahnverwaltung für die ganze Beförderungsstrecke in der Landeswährung erhoben.

Die Geltungsdauer der Fahrkarten beträgt allgemein 10 Tage.

Die Fahrt kann innerhalb der Geltungsdauer der Fahrkarte unterbrochen werden:

- a) in Deutschland einmal ohne Formlichkeit,
- b) gegen Bescheinigung des diensttuenden Stationsbeamten sofort nach dem Verlassen des Zuges auf den litauischen, lettischen, estischen und Sowjetbahnen. Vor der Erneuerung der Reise auf diesen Bahnen hat der Reisende die Fahrkarte in der Stationskasse vorzuweisen, welche die Karte mit dem Tage und der Nummer des Zuges abstempelt, mit dem der Reisende seine Fahrt fortsetzt. Ohne diesen Vermerk hat die Fahrkarte keine Gültigkeit.

Das Gewicht des einzelnen Reisegepäckstücks darf 150 kg nicht überschreiten.

Der Tarif ist von der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.) herausgegeben und verkäuflich.

Königsberg (Pr.), den 23. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (86)

4. Offene Stellen.

Wir suchen einen **technischen Obersekretär**, der über gründliche Kenntnisse im Sicherungsdienst verfügt. Dienstantritt möglichst bald. Besoldung beim Eintritt nach Gruppe VIII. Anrechnung bisheriger Dienstzeit. Den Meldungen sind Lebenslauf und Zeugnisse beizufügen.

Lübeck, den 22. Januar 1926. (75)
Die Direktion
der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 5.

Berlin, den 4. Februar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Lokomotivbekohlungsanlagen unter 100 Tonnen Tagesumschlag.

Reichsbahn im Rahmen der deutschen Wirtschaft.

Praktische Winke für die Förderung des Unfallgedankens in Eisenbahnbetrieben.

Beschleunigung des Wagenumlaufs.

Schlüsse der Ständigen Tariffkommission.

Nachrichten.

Deutschland: Tagung des Verwaltungsrats d. Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Motive der Reichsbahn-Gesellschaft für die Anrufung des Reichsbahngerichts in den Lohnstreitigkeiten. — Eilstückgutbeförderung im Berliner Ortsverkehr. — Landeseisenbahnrat in Frankfurt (M.). — Erhöhung der Gütertarife der Saarbahnen. — Direkter Personen- und Gepäckverkehr mit den Ostseestaaten und Rußland. — Holland-Schweiz-Verkehr ohne Visumzwang. — Eisenbahnkraftwagenverkehr. — Deutsch-schweizerische Handelsvertragsverhandlungen. —

Der deutsche Außenhandel. — Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten. — Verleihung des Dr.-Ing. e. h.

Österreich: Die österreichische Auswanderung. — Konzessionerteilung.

Niederlande: Sommerzeit. — Die Elektrisierung der holländ. Eisenbahnen. — Ringbahn um Amsterdam. — Anleihe der Niederländischen Eisenbahnen. — Einnahmen der Niederländischen Eisenbahnen. — Limburgische Kleinbahnen. — Gute Hoffnungshütte im Rotterdamer Hafen. — Eine niederländische Verkehrsbank.

Übrige europäische Länder: Vergleich zwischen den nordischen Staatsbahnen. — Neue Vorschriften über Wagenbestellung auf der dänischen Staatsbahn. — Verbesserung der Verbindung nach Valdres. — Direkter Personen- und Gepäckverkehr Schweden-Österreich u. Tschechoslowakei. — Neue tschechoslowakische Staatsanleihe auf Grund des Umtausches der Eisenbahnprioritäten.

— Polnische Kohleneinfuhr in die Tschechoslowakei. — Herabsetzung der Kohlensteuer in der Tschechoslowakei. — Wagenleih A.-G. in der Tschechoslowakei. — Neue Valutavorschriften im südslawischen Reiseverkehr. — Herabsetzung des Einfuhrzolles für Kohle in der Schweiz. — Beschädigungen der italienischen Personenwagen. — Französische Pyrenäenquerbahnen. — Haushalt der belgischen Staatsbahnen für 1926. — Internationale Schlafwagen-Gesellschaft.

Fremde Erdteile: Russisch-chinesisches Abkommen betr. die Chinesische Ostbahn. — Aus Niederländisch-Ostindien. — Staatsbahnen im Sudan. — Spurweite der amerikanischen Eisenbahnen. — Höchstzahl im amerikanischen Außenhandel. — Eisenbahnen von Bolivien.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Ämtliche Bekanntmachungen.

Lokomotivbekohlungsanlagen unter 100 t Tagesumschlag.

Von Reichsbahnoberrat Pontani, Breslau.

Die in der Literatur behandelten Lokomotivbekohlungsanlagen beziehen sich fast ausschließlich auf einen Kohlenumschlag von täglich 100 t und darüber bis 600 t. Auch die von Kranfirmen vorgelegten Entwürfe rechnen mit Vorliebe mit großer Umlagsmenge. Für solche Anlagen ist ohne Zweifel die mechanische Bekohlung — womöglich mit Portalkran und Greiferkran — das Gegebene, und die Wirtschaftlichkeitsberechnung bringt keine Schwierigkeit den Beweis dafür.

Bei den Lokomotivbahnhöfen der Reichsbahn kommen solche großen Umschlagsmengen gar nicht so häufig vor. Die meisten Lokomotivbekohlungsanlagen haben vielmehr einen täglichen Kohlenumschlag unter 100 t. Gerade für solche Anlagen hat aber die Frage Interesse, ob mechanische oder Handbekohlung das wirtschaftlichste und zweckmäßigste ist, und bis zu welcher Umlagsmenge herab die mechanische Bekohlung der Handbekohlung gegenüber noch überlegen ist. Die bisherige Ansicht geht dahin, daß die mechanische Bekohlung unter 80 t mit der Handbekohlung nicht mehr wetteifern kann.

Für die meisten von der Industrie vorgelegten Entwürfe mit kleineren Umschlagsmengen; durch die hohen Anlagekosten werden, trotz der Ersparnis an Personalkosten die Ergebnisse der Berechnung derart schmälert, daß sich der hohe Geldaufwand für die mechanische Anlage nicht rechtfertigen läßt. Zudem erhöht sich der Preis der umgeschlagenen Kohlentonne mit geringerer Ausnutzung der Anlage; es ändert sich ihre Wirtschaftlichkeit mit steigender und fallender Kohlenausgabe.

Es kommt also darauf an, eine Anlage zu finden, die neben den möglichst niedrigen Anlagekosten möglichst geringe Bedienungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten aufweist.

Unter Zugrundelegung dieser Faktoren wird sich eine bestimmte Bauart für jede täglich auszugehende Kohlenmenge als die wirtschaftlichste erweisen.

Nachstehend ist eine Berechnung für eine neu zu erbauende Bekohlungsanlage durchgeführt, bei der zurzeit täglich im Durchschnitt 100 t Kohlen zu verausgaben sind. Diese Ausgabemenge wird sich jedoch in absehbarer Zeit, infolge Einführung elektrischer Zugbeförderung um etwa die Hälfte verringern.

Nach eingehender Prüfung verschiedener Anordnungen wurde die in Abbildung 1 dargestellte, aus einem elektrisch angetriebenen fahrbaren Greiferdrehkran und einem fahrbaren Bunkergerüst bestehende Einrichtung (Bauart B) als zweckmäßigste für einen Umschlag unter 100 t täglich herausgefunden und nachstehend der bisher üblichen, aus elektrisch betriebenen ortsfesten Drehkränen, Schmalspurgleisen und einer Anzahl von Kohlenhunden bestehenden Anlage (Bauart A) Abb. 2 gegenübergestellt.

Die aus den Abb. 1 und 2 erkennbare Gleisanordnung zeigt für die Bauart B neben dem Greiferkrangleis ein weiteres Bekohlungsgleis für Wendelokomotiven. Der größeren Gleisentfernung zwischen den Bekohlungsgleisen zur Aufnahme der Schlackenegrube entspricht bei Bauart A der Schlackenplatz. Der Greiferkran hat eine Tragfähigkeit von 2,0 t und eine Ausladung von 12,0 m. Seine Leistung kann auch über die hier betrachteten 100 t hinaus bis auf etwa 150 t Umschlag täglich gesteigert werden. Es kommt hier indessen darauf an, die untere Grenze der Wirtschaftlichkeit festzustellen.

Die Möglichkeit, bis zu verhältnismäßig geringem Umschlag herab mit der Betriebsweise nach Bauart A noch in Wettbewerb zu bleiben, beruht auf dem Wegfall besonderer Fundamentkosten für den Kran und in den verhältnismäßig niedrigen Fundament-




Abb. 1. Fahrbarer Greiferkran und fahrbares Bunkergerüst.

kosten für den Bunker, welcher nur ein Feld von 100 m Länge bestreichen soll.

Den Berechnungen sind folgende, im Betrieb gewonnene Werte zugrunde gelegt:

Für Bauart A nach Abb. 2 Bekohlung (Ortsfester Drehkran mit Kohlenhunden).

An Personal ist erforderlich:

bei einer Ausgabe von 99–92 t tägl. = 12 Köpfe

92–84 „ „ = 11 „

84–76 „ „ = 10 „

76–68 „ „ = 9 „

68–60 „ „ = 8 „

60–52 „ „ = 7 „

52–44 „ „ = 6 „

44–36 „ „ = 5 „

36–28 „ „ = 4 „

28–20 „ „ = 3 „

20–10 „ „ = 2 „

Die Anlagekosten betragen:

2 Kohlenladekrane mit elektrischem Antrieb	11 400 M.
2 Fundamente hierzu	2 000 M.
30 Hunde	4 250 M.
Schmalspurgleis und Drehscheiben	1 700 M.
Stromzuführung	650 M.
zusammen	20 000 M.




Abb. 2. Ortsfester Drehkran mit Kohlenhunden.

Je nach den besonderen örtlichen Verhältnissen, wie Kosten für den Grunderwerb, Geländebeschaffenheit, Grundwasserstand usw., sind zu den Ergebnissen der Berechnungen Zuschläge zu machen, die hier, da ohne allgemeine Gültigkeit, für vorliegende Betrachtung

ohne Belang und von nur unwesentlichem Einfluß auf das Verhältnis der beiden Bekohlungsarten zueinander fortgelassen worden sind.

Für Verzinsung, Tilgung und Unterhaltung werden in Betracht des heutigen hohen Bankdiskontsatzes 20 % der Anlagekosten berechnet. Als Stromkosten werden für den Umschlag von 1 t = 0,02 M., ein Preis, der für den Strom an der Verwendungsstelle gilt, eingesetzt.

Rückständeverladung.

Der Aufwand für das Entschlacken der Lokomotiven ist bei beiden Bauarten gleich und braucht daher bei der Gegenüberstellung nicht berücksichtigt zu werden. Für das Ausräumen der Schlackengruben und das Verladen der Rückstände sind für je 6 t 1,6 Köpfe in 3 Schichten erforderlich. Dieser Personalaufwand steigt oder fällt gleichmäßig mit steigender oder fallender Kohlenausschüttung für je 8 t Kohlenausschüttung um 0,2 Köpfe. Kosten für Verzinsung und Tilgung brauchen nicht berücksichtigt zu werden, da bei Bauart A und B ungefähr gleiche Einrichtungen vorhanden sind.

Für Bauart B nach Abb. 1 Bekohlung (fahrbarer Greiferkran und fahrbares Bunkergerüst).

Die Bunkertaschen auf dem Bunkergerüst haben ein Fassungsvermögen von etwa $\frac{1}{2}$ des Tagesbedarfs = rd. 60 t. Hierdurch kann die Betriebszeit des Krans auf 8 Stunden täglich eingeschränkt werden. Während der Tagesschicht sind bei einer Ausgabe von 100 bis 50 t täglich zusammen 3 Mann zur Bedienung des Krans und zur Überwachung der Ausgabe, während der übrigen beiden achtstündigen Schichten ist jedoch nur ein Bediensteter zur Überwachung der Ausgabe aus den Bunkern erforderlich. Bei einer Ausgabe von weniger als 50 t täglich kann man in der Tagesschicht mit 2 Mann auskommen. Der Anteil an den Lohnkosten für die Bekohlung beträgt, dem Verhältnis zwischen täglicher Kohlenausschüttung und Rückständeanfall entsprechend, $\frac{10}{11}$ der Gesamtlohnkosten.

Die Anlagekosten betragen:

fahrbarer Dampfdrehkran mit Selbstgreifer	32 800 M.
Reservegreifer, Ersatzseil	3 000 M.
fahrbares Bunkergerüst, 60 t fassend	19 000 M.
100 lfd/m Fahrbahn für das Bunkergerüst, bestehend aus Betonfundament und Fahrschienen	5 200 M.
für Aufstellen eines vorhandenen feststehenden Kohlenladekrans mit elektr. Antrieb	3 000 M.
zusammen	63 000 M.

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, daß durch Vorhandensein eines Reservegreifers, eines Ersatzseiles und außerdem durch Aufstellung eines feststehenden Kohlenladekrans in reichlichem Maße dafür gesorgt ist, daß das Bekohlungsgeschäft bei Störung des Greiferkranbetriebes mittels des feststehenden Krans fortgeführt, und daß durch Beschädigung des Greifers oder Reißen der Seile eingetretene Störungen schnellstens behoben werden können. Für die Aufstellung des feststehenden Krans sind nur 3000 M. zur Herstellung des Fundamentes und der Stromzuführung in obige Aufstellung eingesetzt worden, weil, wie es meistens der Fall sein wird, angenommen wurde, das infolge des Neubaus der Bekohlungsanlage Kohlenkrane frei werden würden. Auch nach Einsetzung der Beschaffungskosten für einen neuen Kran würde sich das Rechnungsergebnis nur unwesentlich erhöhen. Für den Brennstoffverbrauch des Dampfkranes wird der gleiche Satz, 0,02 M/t, wie für den Stromverbrauch bei Bauart A, in die Berechnung eingesetzt. Für Verzinsung, Tilgung und Unterhaltung werden ebenfalls 20 % berechnet, wovon $\frac{10}{11}$ auf Bekohlung anzurechnen sind.

Die Anlage B bedarf zwar einer größeren Grundfläche und erfordert größere Gleisanlagen; die Mehrkosten hierfür sollen aber nicht besonders in Rechnung gestellt werden, weil diese Gleisanordnung betriebliche Vorteile hervorruft, welche dem Lokomotivbetriebe zugute kommen und auf sein Konto zu setzen

sind. Andererseits bleiben die Lohnmehrkosten bei Anlage A unberücksichtigt, die aufzuwenden sind, wenn die Kohlenbansen so völlig ausgenutzt werden sollen wie bei Anlage B, statt daß die Kohlen nur an den Bansenwänden aufgestapelt werden.

Zudem würde man beim Sinken der täglichen Kohlenaussgabe auf ein gewisses Maß, etwa 50 t, das zweite Bekohlungsgleis nicht mehr nötig haben, es fiele somit aus der Rechnung aus, die Anlagekosten fielen, und das Endergebnis würde das gleiche bleiben. Bei einer täglichen Umschlagsmenge von mehr als 50 t würde man für die Bekohlung nach Bauart A ein weiteres Bekohlungsgleis und zwei weitere Krane benötigen, wodurch die Anlagekosten ansteigen, zu Ungunsten der Bauart A. Das Ergebnis würde sich auch hier nicht nennenswert ändern. Es folgt aus dieser Überlegung, daß die größere Gleisanlage der Bauart B mit Recht außer Acht gelassen wird.


Rückständeverladung.

Die Personalkosten betragen, dem Verhältnis zwischen Kohlenaussgabe und Rückständeanfall entsprechend, $\frac{1}{11}$ der Gesamtpersonalkosten. Die Einrichtung ist gegenüber der Bauart A um eine Schlackenlöschgrube erweitert, für die die Baukosten 5000 M. betragen. Für Verzinsung, Tilgung und Unterhaltung sind hier, da es sich nur um eine bauliche Anlage handelt, 10 % eingesetzt worden.

Der Gang und die Ergebnisse der Rechnung, besonders die Kosten des Kohlenumschlags und der Rückständeverladung, sind aus nebenstehenden Zusammenstellungen zu ersehen und außerdem in Abb. 3 als Schaulinien aufgetragen. Zu den Umschlagskosten ist noch zu bemerken, daß Entschlackungs- und Grunderwerbskosten nicht eingeschlossen sind, daß sie aber sonst alle Aufwendungen enthalten.

Aus der in Abb. 3 wiedergegebenen zeichnerischen Gegenüberstellung der Kosten für den Umschlag von 1 t Kohle einschl. der Verladung der dieser Kohlenmenge entsprechenden Rückstände ist ersichtlich, daß die Bauart B (Greiferkran mit Bun-

kergerüst) trotz der hohen Anlagekosten bis zu einer täglichen Kohlenaussgabe von 44 t herab, wirtschaftlicher arbeitet, als die



weniger Anlagekosten, dafür aber höhere Personalkosten erfordernde Bauart A.

Aus den Ergebnissen der Berechnung lassen sich leicht die sonst im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Erhebungen auf-

Berechnung für Bauart B nach Abb. 1 (Greiferkran mit Bunkergerüst).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tägl. Kohlenaussgabe t	Anfall von Rückständen t	Zusammen Sp. 1 + 2 t	Der Umschlag im Jahre beträgt:			Jährlicher Aufwand für				Gesamtaufwand für		Der Umschlag von				
			Kohle t	Rückstände t	Zus. Sp. 4 + 5 t	Personalkosten M	Verzinsung, Tilgung u. Unterhaltung M	Brennstoff M				1 t Kohle Sp. 13 Sp. 4	$\frac{1}{10}$ t Rückst. Sp. 14 Sp. 5	10		
						Kohlenumschl.	Rückst.-Verldg.	Kohlenumschl.	Rückst.-Verldg.	Kohlenumschl.	Rückst.-Verldg.	Kohlenumschl. Sp. 7 + 9 + 11	Rückst.-Verldg. Sp. 8 + 10 + 12			
						5 · 2000 · 10	5 · 2000 · 1	20 % von 63 000 · 1		9 091	909	11 455	1645,5			
						11	11	11	+ 10 % v. 5000	730	73	21 276	2627,5	0,58	0,07	0,65
100	10	110	36 500	3650	40 150	9091	909	11 455	1645,5	657	65,7	21 203	2620,2	0,64	0,08	0,72
90	9	99	32 850	3285	36 135	9091	909	11 455	1645,5	584	58,4	21 130	2612,9	0,72	0,09	0,81
80	8	88	29 200	2920	32 120	9091	909	11 455	1645,5	511	51,1	21 057	2605,6	0,83	0,10	0,93
70	7	77	25 550	2555	28 105	9091	909	11 455	1645,5	438	43,8	20 984	2598,3	0,95	0,12	1,07
60	6	66	21 900	2190	24 090	9091	909	11 455	1645,5	372,3	37,2	20 918,3	2591,7	1,12	0,14	1,26
51	5,1	56,1	16 615	1861	20 476	9091	909	11 455	1645,5			7 272,72	727,27			
						4 · 2000 · 10				11 455		11 455	1645,50			
						11				365		365	36,50			
50	5	55	18 250	1825	20 075	7272,72	727,27	11 455	1645,5	365	36,5	19 092,72	2409,27	1,04	0,13	1,17
40	4	44	14 600	1460	16 060	7272,72	727,27	11 455	1645,5	292	29,2	19 019,72	2401,97	1,30	0,16	1,46
30	3	33	10 950	1095	12 045	7272,72	727,27	11 455	1645,5	219	21,9	18 946,72	2394,67	1,73	0,12	1,95
20	2	22	7 300	730	8 030	7272,72	727,27	11 455	1645,5	146	14,6	18 873,72	2387,37	2,58	0,33	2,91
10	1	11	3 650	365	4 015	7272,72	727,27	11 455	1645,5	73	7,3	18 800,72	2380,07	5,15	0,65	5,80

Berechnung für Bauart A nach Abb. 2 (Feststeh. Drehkrane mit Kohlenhunden).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Tägl. Kohlenaussgabe t	Anfall von Rückständen t	Zusammen Sp. 1 + 2 t	Der Umschlag im Jahre beträgt:			Jährlicher Aufwand für				Stromkosten		Gesamtaufwand		Der Umschlag von		Zusammen Sp. 15 + 16 t		
			Kohle t	Rückstände t	Zus. Sp. 4 + 5 t	Kohlenumschlag M	Rückst.-Verldg. M	Verzins., Tilgung u. Unterhaltung Kohlenumschl. M	Rückst.-Verldg. M	Kohlenumschl. M	Rückst.-Verldg. M	Kohlenumschl. Sp. 7 + 9 + 11 M	Rückst.-Verldg. Sp. 8 + 10 + 12 M	1 t Kohle Sp. 13 Sp. 4			1/10 t Rückst. Sp. 14 Sp. 5 · 10	
														kostet M			M	
99	9,9	108,9	36 135	3613	39 748	12 · 2000 24 000	2,4 · 3 · 2000 14 400	20 % von 20 000 M 4000	—	722,7	—	28 722,70	14 400	0,80	0,40	1,20		
92	9,2	101,2	33 580	3358	36 938	24 000	14 400	4000	—	671,6	—	28 671,60	14 400	0,86	0,43	1,29		
92	9,2	101,2	33 580	3358	36 938	11 · 2000 22 000	13 200	4000	—	671,6	—	26 671,60	13 200	0,80	0,40	1,20		
84	8,4	92,4	30 660	3066	33 726	22 000	13 200	4000	—	613,2	—	26 613,20	13 200	0,87	0,43	1,30		
84	8,4	92,4	30 660	3066	33 726	10 · 2000 20 000	12 000	4000	—	613,2	—	24 613,20	12 000	0,80	0,39	1,19		
.....																		
44	4,4	48,4	16 060	1606	17 666	6 · 2000 12 000	1,2 · 3 · 2000 7200	4000	—	321,2	—	16 321,20	7 200	1,02	0,45	1,47		
44	4,4	48,4	16 060	1606	17 666	5 · 2000 10 000	1 · 3 · 2000 6000	4000	—	321,2	—	14 321,20	6 000	0,90	0,37	1,27		
36	3,6	39,6	13 140	1314	14 454	5 · 2000 10 000	6000	4000	—	262,8	—	14 262,80	6 000	1,08	0,45	1,53		
36	3,6	39,6	13 140	1314	14 454	4 · 2000 8000	0,8 · 3 · 2000 4800	4000	—	262,8	—	12 262,80	4 800	0,93	0,36	1,29		
28	2,8	30,8	10 220	1022	11 242	8000	4800	4000	—	204,4	—	12 204,4	4 800	1,19	0,47	1,66		
28	2,8	30,8	10 220	1022	11 242	3 · 2000 6000	0,6 · 3 · 2000 3600	4000	—	204,4	—	10 204,4	3 600	1,00	0,35	1,35		
20	2,0	22	7 300	730	8 030	6000	3600	4000	—	146	—	10 146	3 600	1,39	0,49	1,88		
20	2,0	22	7 300	730	8 030	2 · 2000 4000	0,4 · 3 · 2000 2400	4000	—	146	—	8 146	2 400	1,12	0,33	1,45		
11	1,1	12,1	4 015	401	4 416	4000	2400	4000	—	80,3	—	8 080,3	2 400	2,00	0,60	2,60		

tauchenden Fragen nach jährlich erzielter Ersparnis, Dauer der Baukostentilgung usw. ermitteln.

Die jährlichen Ersparnisse betragen z. B. bei einer täglichen Kohlenaussgabe von

100 t: $(0,80 - 0,58) 36 500 + (0,40 - 0,07) 10 \cdot 3650 = 20 075$ RM.
 90 t: $(0,82 - 0,64) 32 850 + (0,41 - 0,08) 10 \cdot 3285 = 16 753$ „
 80 t: $(0,83 - 0,72) 29 200 + (0,42 - 0,09) 10 \cdot 2920 = 12 848$ „
 70 t: $(0,87 - 0,83) 25 550 + (0,41 - 0,10) 10 \cdot 2555 = 8 942$ „
 60 t: $-(0,95 - 0,93) 21 900 + (0,43 - 0,12) 10 \cdot 2190 = 6 351$ „
 50 t: $-(1,04 - 0,90) 18 250 + (0,40 - 0,13) 10 \cdot 1825 = 2 373$ „

Die negativen Vorzeichen vor dem ersten Klammerwert in vorstehender Ermittlung bei den täglichen Umschlagsmengen von 60 und 50 t rühren daher, daß für reine Bekohlung — ohne Berücksichtigung der Schlackenverladung — die Grenze der Wirtschaftlichkeit der Bauart B bereits bei 68 t tägl. Umschlag liegt. Die Ersparnisse, die mit Bauart B gegenüber Bauart A bei einer Umschlagsmenge unter 68 t noch erzielt werden, sind auf die gleichzeitige Verwendung des Greiferkrans zur Bekohlung und Schlackenverladung und auf die dadurch möglichen Personalerparnis zurückzuführen.

Allgemeines.

— **Neuer A-B-C-Fahrplan.** Demnächst erscheint in dieser Zeitung ein Aufsatz von Reichsbahnrat Haupt, Breslau, in dem ein neuer, urheberrechtlich geschützter A-B-C-Fahrplan näher beschrieben ist. Schon heute soll kurz vermerkt werden, daß ein solcher Fahrplan aus jedem alphabetischen Stationsverzeichnis hergestellt werden kann, indem bei einem größeren oder kleineren Teil der Stationsnamen außer den bei allen Fahrplanstationsverzeichnissen üblichen Hinweisen auf die Seiten des Fahrplanbuches bzw. die Fahrplannummern auch die Zugverbindungen von und nach einem oder mehreren Verkehrsmittelpunkten angegeben sind.

Man kann dabei auch die weniger wichtigen Stationsnamen ganz fortlassen und so beispielsweise vollständig selbständige A-B-C-Fahrpläne für Fern- oder Nahverkehr herstellen. Ein derartiger Fahrplan dürfte schneller und besser als andere Darstellungen die rasche Auffindung der besten wichtigen Verbindungen ermöglichen und so eine vielseitig empfundene Lücke im Fahrplanwesen ausfüllen.

dungen ermöglichen und so eine vielseitig empfundene Lücke im Fahrplanwesen ausfüllen.

— **Büroreform.** In der Berliner Verwaltungsakademie hielt kürzlich Ministerialdirektor Dr. Brecht vom Reichsministerium des Innern einen Vortrag über „Regierung und Büroreform“. Im Anschluß an den Vortrag wurde eine Arbeitsgemeinschaft für Büroreform gebildet, deren Leitung übernahmen: Ministerialdirektor Dr. Brecht als 1. Vorsitzender, Senatspräsident Gärtnert vom Büro des Sparkommissars als Vertreter, Ministerialamtmann Repp als 2. Vorsitzender, Amtsrat Zimmermann als Vertreter. Der Stoff wird in Einzelgebiete zerlegt und in besonderen Unterausschüssen behandelt werden. An der Hand des neuen Entwurfs einer Geschäftsordnung für die Reichsministerien sollen zunächst Einzelfragen, wie das Problem der Anwendbarkeit und Technik des registraturlosen Betriebs, die Verkürzung des Laufs der Eingänge, Verfeinerung der Aktenführung usw., behandelt werden.

Die Reichsbahn im Rahmen der deutschen Wirtschaft.

Von Diplom-Kaufmann Rudolf Alpers, Berlin.

Unsere Wirtschaft steht gegenwärtig im Zeichen der Um-
schichtung. Das Ende der Inflation brachte zwar den Zerfall der
meisten wirtschaftlichen Scheingebilde, gleichzeitig aber auch
einen besonders harten Kampf aller übriggebliebenen Wirt-
schaftseinheiten mit der neugeschaffenen Wirklichkeit. Es begann
der Kampf mit den dadurch erst deutlich gewordenen Forderun-
gen des Staates an die Privatwirtschaft bezüglich seiner Ver-
pflichtungen als Friedensvertragskontrahent sowie der Kampf
mit dem allgemein ungünstigen Stand der gesamten Weltwirt-
schaft. Solche Kämpfe bringen naturgemäß Verschiebungen in
den Machtverhältnissen der eigenen Wirtschaft.

Hier interessiert vor allem festzustellen, daß diese Dinge mit
vermehrter Heftigkeit jene Institute beeinflusst haben, die als
Vermittler innerhalb der Wirtschaft auftreten müssen, namentlich
als Überwinder des Raumes zwischen Produktion und Konsum.
Das sind die Verkehrsunternehmen. Bemerkenswert ist ferner
über, daß auch innerhalb der Grenzen dieses Gebietes selbst noch
Änderungen wirtschaftlicher Natur von Bedeutung eingetreten
sind.

Nur diese beiden Gesichtspunkte ermöglichen es, ein Bild von
der augenblicklichen Lage des Verkehrs in der deutschen Wirt-
schaft zu geben.

Für die Güterverteilung kommen als wesentliche Vertreter des
Massenverkehrs bei uns nur Eisenbahn und Schifffahrt in Frage.
Über die Verhältnisse dieser beiden Transportmittel zueinander,
insbesondere über den Umfang der Verschiebungen auf diesen
Gebieten, gibt folgende Tabelle¹⁾ Aufschluß.

Reichsbahn			Binnenschifffahrt			
Gesamtbeförderung in Millionen Tonnen						
im Jahre		%	ankommende Schiffe	%	abgehende Schiffe	%
1913	505,00	100	58,68	100	62,58	100
1923	241,68	47,6	15,61	26,6	17,01	27,2
1924	260,45	51,6	46,57	79,4	41,77	66,7

Das Jahr 1923 kennzeichnet den allgemeinen Zusammenbruch
der deutschen Wirtschaft. Für die Reichsbahn bedeutete es einen
Verkehrsrückgang von 52,4 %, für die Binnenschifffahrt sogar
einen solchen von 73,4 % bzw. 72,8 %. Wichtig ist nun zu
beobachten, in welchem Maße sich die beiden Verkehrszweige
wieder von dem Zusammenbruch erholen. Man erkennt deutlich
einen langsamen Aufstieg bei der Eisenbahn, den außerordentlich
schnellen dagegen bei der Binnenschifffahrt. Diese verschiede-
nartige Entwicklung ist auch unter Berücksichtigung teilweise
außerhalb der Wirtschaft liegender Gesichtspunkte ein Zeichen
für die verschärfte Konkurrenz der Schifffahrt gegenüber der
Eisenbahn, mit dem Erfolg zunehmender Abwanderung von einem
zum anderen Transportmittel. Für den Umfang dieses Wett-
erwerbs nur ein Beispiel:

Befördert wurden:

von der Reichsbahn	von der Binnenschifffahrt
1913: 198,28 Millionen t Kohle	31,71 Millionen t
1923: 94,32 " " "	11,22 " "
1924: 94,62 " " "	rund 25,00 " "

Es erübrigt sich, diese Zahlen näher zu erläutern. Erwähnt
mag nur werden, daß selbst, wenn der Verkehr der Binnenschiff-
fahrt 1923 gegenüber 1913 gleichmäßig dem der Reichsbahn zu-
rückgegangen wäre (er hätte dann 1923 nur auf etwa 14 Mil-
lionen Tonnen sinken dürfen), noch immer ein Unterschied von
Millionen Tonnen gegenüber 1924 verbleiben würde. Min-

¹⁾ Die Zahlen sind den Mitteilungen des Statistischen Reichs-
amts entnommen.

destens dieser Unterschied, der mehr als 10 % der gesamten
Kohlenbeförderung der Reichsbahn ausmacht, stellt den Prozent-
satz der Abwanderung zur Binnenschifffahrt dar.

Als Grund für eine solche Verschiebung wird heute der un-
günstige Stand der Eisenbahntarife angegeben. Das ist nur be-
dingt richtig. Fest steht allerdings, daß im Falle ernsthafter
Konkurrenz, infolge der absoluten Spannung zwischen Eisenbahn-
und Binnenschifffahrtsfrachtsätzen, die Eisenbahn regelmäßig
unterliegen muß. In der Auswirkung auf die gesamte Volkswirt-
schaft sind jedoch noch andere Gesichtspunkte als Billigkeit
maßgebend.

Die Entwicklung der Frachtsätze auf den beiden Verkehrs-
gebieten zeigt Abb. 1.




Abb. 1. Entwicklung der Frachtsätze.

Sehr auffällig ist die direkt entgegengesetzte Gestaltung der
Frachtsätze von 1923 ab. Während die Eisenbahntarife seit diesem
Zeitpunkt dauernd sinken, bewegen sich die Tarife der Binnen-
schifffahrt, im Durchschnitt genommen, stetig in aufsteigender
Linie. Von besonderer Wichtigkeit ist diese Tendenz, wenn man
die eingangs erwähnte Tatsache berücksichtigt, daß der Verkehr
der Binnenschifffahrt 1924 im Verhältnis zu dem der Reichsbahn
eine viel größere Belegung erfahren hat. Diese Verhältnisse
spiegeln am stärksten den erheblichen Gegensatz zwischen den
Frachtsätzen beider Beförderungsmittel wieder. Der Frachten-
markt der Binnenschifffahrt entwickelt sich, abgesehen von
natürlichen Einflüssen auf den Transportweg (Wasserstand und
Eisgang), im freien Spiel der preisbestimmenden Wirtschafts-
faktoren Angebot und Nachfrage ohne Berücksichtigung volks-
wirtschaftlicher Notwendigkeiten. Die Tarife der Eisenbahn da-
gegen tragen soweit als möglich solchen Notwendigkeiten
Rechnung.

Daneben gewinnen noch andere Dinge Bedeutung. Die dar-
gestellten Verhältnisse bringen auch eine außerordentlich große
Unregelmäßigkeit der Binnenschifffahrtsfrachtsätze innerhalb
kurzer Perioden mit sich. Dies geht für das Jahr 1924 aus
Abb. 2 unter III hervor.

Diese Ungleichheit gegenüber den Eisenbahnfrachtsätzen
(vgl. Abb. 2 unter II) hat besonders für die augen-
blickliche Wirtschaftslage einen wesentlichen Nachteil. Die
Tarife der Binnenschifffahrt sind durch ihre großen

Schwankungen ein sehr unsicheres Moment für die Kalkulation der Warenpreise. Dann aber haften der Binnenschifffahrt selbst verschiedene Mängel an. Sie zwingt infolge des Fassungsvermögens ihrer Transportmittel zur Abnahme sehr großer Warenmengen und dadurch zur ständigen Bereithaltung entsprechender Lager- und Entlademöglichkeiten sowie gleichfalls zur Inanspruchnahme großer Kapitalien, die besonders in Zeiten wirtschaftlichen Stillstandes zinslos festgelegt sind. Auf einer solchen Grundlage kann nur eine geringe Anzahl von Unternehmungen arbeiten, einzig und allein der Großbetrieb.

Die Eisenbahn dagegen ermöglicht in rentabler Weise und zu jeder Zeit die Beförderung kleinster Quantitäten. Sie garantiert




Abb. 2.

Unter III bedeutet: a = Hamburg-Tetschen für Schwergüter
b = Stettin-Kosel für Eisenerz
c = Hamburg-Magdeburg für Schwergüter
d = Hamburg-Berlin für Kohlen.

dadurch die Speisung eines Wirtschaftsbetriebes jeden Umfanges entsprechend seinem jeweiligen Bedarf mit größter Regelmäßigkeit, Schnelligkeit und ohne die Notwendigkeit der Bereithaltung kostspieliger technischer Einrichtungen.

In diesem Zusammenhang ist ferner noch die Wirkung der Frachtsätze der Eisenbahn auf den Warenmarkt von Wichtigkeit. In Wirtschaftskreisen wird dem Einfluß der Beförderungspreise auf die Warenpreise eine außerordentliche Bedeutung zugesprochen. Wenn man die tatsächliche Entwicklung dieser beiden Faktoren betrachtet, dringt die Überzeugung durch, daß dieser Einfluß vielfach überschätzt wird. Der Verlauf des Großhandelsindex im Jahre 1924 ist in Abb. 2 unter I gezeigt; man bemerkt, abgesehen von einigen Schwankungen, ein fortgesetztes Steigen. Erst seit etwa Mitte August des Jahres 1925 macht sich in stärkerem Maße die umgekehrte Tendenz bemerkbar. Im Gegensatz dazu zeigt die Ge-

staltung der Tarife der Reichsbahn, besonders unter Berücksichtigung der immer zahlreicher werdenden Ausnahmetarife, ein dauerndes Sinken. Heute gilt also der Satz, daß trotz aller Unregelmäßigkeit in der Entwicklung unserer Wirtschaft die Eisenbahnfrachtsätze den einzigen ruhenden Pol darstellen. Es gilt ferner noch der Satz, daß die Tarife der Reichsbahn durch langsames, aber allmähliches Fallen den Erfordernissen der Zeit Rechnung tragen, trotz aller Anforderungen, die man an die Finanzgebarung dieses Verkehrsinstitutes gegenwärtig stellt.

Mit diesem Gesichtspunkt wird die breiteste Kluft zwischen Reichsbahn und Privatwirtschaft berührt. Als Beweis sollen die deutschen Aktiengesellschaften dienen. Ihre Finanzpolitik befolgte vor dem Kriege verständlicherweise das Prinzip innerer Stärkung durch Schaffung stiller und offener Reserven sowie das Streben nach angemessener Rentabilität. Die Kriegs- und Inflationszeit stand im Zeichen der Aufblähung in jeder Beziehung. Die Zahl der Gesellschaften hatte sich vervielfacht, die Werte aller Art waren bis zur Unerkennbarkeit geschwollen. Jähren Halt bot die Stabilisierung der Währung, die erste Klarheit brachten die Goldmarkbilanzen. Die Wirtschaft mußte mit dem vorhandenen Bestand auf neuer Grundlage anfangen. Wie aber sah dieser Anfang bei den Aktiengesellschaften aus? Die Anlageschulden waren verschwunden. Die in Frage kommenden Aufwertungen sind nur ein Bruchteil der ursprünglichen Nominalbeträge. Die stillen Reserven wurden zu neuem Leben erweckt und zur Auffrischung der Anlagewerte bzw. des Eigenkapitals verwandt, so daß heute manche Gesellschaft mehr Kapital besitzt als vor dem Kriege. Alle diese Maßnahmen aber sind letzten Endes zugespitzt auf den Gesichtspunkt der Ertragsregulierung, dergestalt, daß man doch möglichst an Dividendenausschüttung denken kann. Es soll dabei keineswegs unbeachtet bleiben, daß im allgemeinen eine Substanzverminderung der Sachwerte eingetreten ist.

Wie sehen jedoch demgegenüber die Verhältnisse aus, auf denen sich die Finanzwirtschaft der Reichsbahn bewegt? Es muß zunächst besonders betont werden, daß die Reichsbahn heute ein nach privatwirtschaftlichen Maßstäben organisiertes Unternehmen ist, das allen daraus entspringenden Eigentümlichkeiten gerecht werden soll. Trotz dieser Ähnlichkeit gegenüber anderen Wirtschaftsgebilden bestehen erhebliche Gegensätze, ja man kann sagen, sie sind erst aus dieser Ähnlichkeit geboren worden. Während die Privatunternehmungen ihrer Anlageschulden durch den Währungsverfall größtenteils enthoben worden sind, hat man der Reichsbahn erst solche gegeben, und zwar in einer Höhe (11 Milliarden Obligationen) von 42 % ihres Anlagevermögens. Reserven irgendwelcher Art, die als Ausgleich für den Übergang von der Inflations- zur normalen Wirtschaft der Gegenwart hätten dienen können, haben der Reichsbahn nicht zur Verfügung gestanden. Die Erträge ihrer Arbeit sind in einer Weise für Reparationszwecke in Anspruch genommen, wie es bei keinem einzigen anderen Unternehmen jetzt und in Zukunft der Fall ist.

Man hat die Reichsbahn, wie die dargestellten Verhältnisse zeigen, heute in einen doppelten Widerspruch verwickelt. Es wurde ihr das Gewand privatwirtschaftlicher Organisation wenigstens in finanzieller Hinsicht, gegeben, ohne Möglichkeit die damit verbundenen Wirtschaftsmethoden zur Anwendung zu bringen. Es wurde ihr ferner aufgetragen, einerseits in höchstem Maße Diener des Staates zu sein, dagegen auf der anderen Seite die Interessen der Privatwirtschaft zu fördern und Vorläufer für ihren Wiederaufbau zu sein. Ob die Reichsbahn diesen Schwierigkeiten in allen Teilen gerecht wird, muß die Zukunft bringen. Sie dürfte es nur dann können, wenn die allgemeinen wirtschaftlichen Spannungen in Deutschland und ihre mannigfachen eigenen betriebswirtschaftlichen Fragen sich lösen lassen.

Praktische Winke für die Förderung des Unfallschutzgedankens in Eisenbahnbetrieben.

Von Eisenbahninspektor Wegmann, Essen.

Durch das zweite Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung ist den Versicherungsträgern eine gewaltige Mehrbelastung erwachsen, deren Tragfähigkeit vielen Körperschaften bei dem Tiefstand der wirtschaftlichen Lage ernste Sorge bereitet. Auch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wird, nachdem sie als selbständiges Unternehmen von der Reichsfinanzverwaltung getrennt ist, neben ihren sonstigen weitgehenden Verpflichtungen diese wesentlich erhöhten sozialen Leistungen bei ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung nicht zu unterschätzen haben.

Um die Lasten der sozialen Gesetzgebung auch weiterhin tragbar zu gestalten, ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, den Unfallschutzgedanken mit allen Mitteln zu fördern und durch vorbeugende Maßnahmen die Zahl der Betriebsunfälle möglichst herabzumindern. Auch ist es eine nationale Pflicht, den Volkskörper vor gewaltsamem Schaden an Leben und Gesundheit nach Kräften zu bewahren. Eine Statistik, aufgemacht für den Bereich der Reichsbahn über den durch eingetretene Unfälle verursachten Arbeitsstundenverlust, Verdienstausfall und entgangenen Nettoverdienst würde ein Zahlenmaterial ergeben, welches alle Erwartungen übertrifft.

Die Arbeiterschutzgesetze geben ihren Trägern das Recht und die Pflicht:

1. in ihren Betrieben Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, die die Verhütung von Unfällen bezwecken,
2. den Arbeitnehmern Verhaltensmaßregeln vorzuschreiben, die zur Verhütung von Unfällen zu beobachten sind.

Nach diesen Gesichtspunkten wurden für den Preussisch-Hessischen Staatsbahnbereich durch Ministerialerlaß vom 6. Dezember 1904 die Unfallverhütungsvorschriften geschaffen, die heute noch unter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Änderungen Gültigkeit haben.

Hinsichtlich der Regelung des Betriebes hat die Verwaltung auf Grund jahrelanger Erfahrungen weitgehende Sicherheit getroffen. Die betriebssichere Erhaltung und Vervollkommenung aller baulichen und maschinellen Anlagen unter Anpassung an die neuesten technischen Errungenschaften sowie die Sicherung der Arbeitsstellen läßt die rastlose Förderung des mechanischen Unfallschutzes erkennen.

Die Unfallverhütungsvorschriften behandeln im zweiten Teil die Verhaltensmaßregeln für die Arbeiter in den verschiedenen Betriebszweigen und sind in Plakatform an geeigneten Stellen zum Aushang gebracht, um zur Vorsicht und Achtsamkeit anzuhalten. Diese Unfallverhütungsplakate mit ihrer großen Anzahl von Verhaltensvorschriften finden bei den beteiligten Personen aber wenig Verständnis und Beachtung und haben sich daher vielfach als ungeeignet erwiesen, belehrend und erzieherisch zu wirken.

Bei näherer Untersuchung der Unfallursachen ergibt sich die Tatsache, daß die weitaus größte Zahl der Unfälle im persönlichen Verhalten der Betroffenen liegt und überwiegend Arbeiter im jugendlichen Alter den Betriebsgefahren erliegen. Es kann den unerfahrenen, halbwüchsigen Arbeitern nicht zugemutet werden, daß sie beim Eintritt in den Betrieb befähigt sind, die Gefahren zu erkennen und sich ihnen gegenüber richtig zu verhalten. Es fehlt diesen Leuten an der angeborenen und anerzogenen Fähigkeit, Umsicht und Vorsicht anzuwenden. Das Problem der Unfallverhütung muß daher in Eisenbahnbetrieben offenbar viel weiter gefaßt werden, als es im allgemeinen bisher geschehen ist.

In Berufsgenossenschaftskreisen hat man die Unzulänglichkeit der Unfallverhütungsmaßnahmen nach dieser Richtung hin schon früher erkannt. In enger Anlehnung an das amerikanische System der Erhöhung des Gefahrenschutzes hat man eine Unfallver-

hütungsbild G.m.b.H. ins Leben gerufen, die sich mit der Herstellung und Verbreitung von künstlerisch ausgeführten Unfallbildern befaßt. Die Entwürfe zeigen in drastischer Form die Folgen zu großer Bequemlichkeit, Unachtsamkeit und Gedankenlosigkeit. Treffende Schlagworte dienen außerdem zur Erläuterung der Bilder, die teilweise auch in der Form zur Ausgabe gelangen, die eine Gegenüberstellung von falsch und richtig erkennen läßt. Während jene allgemein erzieherisch wirken sollen, tragen diese einen unterweisenden und belehrenden Charakter.

Zwei der neuesten Unfallverhütungsbilder, wie sie von der Unfallbild G. m. b. H. für Eisenbahnbetriebe verwendet werden, folgen nachstehend.



Da in den Ausbesserungswerken und Bahnbetriebswerken prozentual die weitaus meisten Unfälle zu verzeichnen sind, dürfte es sich hier ganz besonders empfehlen, möglichst umfangreiche Sammlungen von Unfallbildern anzulegen und dann einen häufigen Wechsel im Aushang der Bilder eintreten zu lassen, sowie insbesondere auch im Anschluß an vorgefallene Unfälle das entsprechende Bild zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Durch einen häufigen Wechsel der Bilder würde die Aufmerksamkeit der Arbeiter wachgehalten werden können.

Weiter sind Warnungstafeln und Belehrungsplakate in sinnfälliger Schrift nicht zuletzt geeignet, die Arbeiterschaft zu größerer Selbstüberwachung anzuspornen. So findet man neuerdings auf einzelnen Privatwerken des Industriebezirks an freistehenden Gebäuden und belebten Plätzen große in die Augen fallende Anschriften etwa in der Form:

Schützt Euch vor Unfällen!

Helft Unfälle verhüten!

Arbeitet unfallsicher!

Kommt ausgeruht zur Arbeit, dann seid
Ihr unfallsicher!

und andere.

Mit derartigen Zitaten wird weiter in Werkszeitungen, auf den Lohnbüten usw. der Unfallschutzgedanke wachgehalten.

Während sich bei uns bisher die Unfallverhütung in der Hauptsache nur auf mechanische Schutzvorrichtungen beschränkte, legt man in Amerika besonderen Wert auf die persönliche Sicherheit der im Werk Tätigen. In der richtigen Erkenntnis, daß die Unfallverhütung wichtiger ist als die Gewährung von Entschädigungen, wird diese in Amerika mit allen erdenklichen Mitteln gefördert. Man hat dort für den Begriff Unfallverhütung das mehr ansprechende Wort Sicherheit (Safety). Safety first, die Sicherheit an erster Stelle, ist das Lösungswort in amerikani-

schen Werkstätten geworden. Werke, welche die geringste Zahl von Unfällen aufweisen, werden prämiert, d. h. sie erhalten als Anerkennung vom Staat eine Geldprämie oder Plakette. Auf einzelnen Werken wird die Unfallsicherheit durch Fahnen, sogenannten Safety-Fahnen, dokumentiert, die regelmäßig am 1. eines jeden Monats aufgezogen und bei dem ersten Unfall niedergeholt werden.

Nach der Statistik der amerikanischen Versicherungsgesellschaften haben sich die Unfälle infolge der intensiven Aufklärungs- und Werbetätigkeit um 50 bis 75 % verringert. Aber auch in verschiedenen Großbetrieben des rheinisch-westfälischen Industriebezirkes weist die Unfallstatistik einen erfreulichen Rückgang der Betriebsunfälle auf, den man in erster Linie sachkundiger Arbeit auf dem Gebiet der Unfallpropaganda durch Wort und Bild verdankt.

Wenn der Gedanke der Schulung und Erziehung der Arbeiterschaft in so praktischer Weise bei der Privatindustrie immer mehr an Boden gewinnt, ist dieses ein sicherer Beweis dafür, daß die aufgewendeten Kosten sich bezahlt machen.

Es muß daher auch für die Eisenbahnverwaltungen ein erstrebenswertes Ziel sein, sich zu enger Interessengemeinschaft zusammenzuschließen und möglichst von einer Zentrale aus die Unfallsicherheit für ihre gefährvollen Betriebe nach bewährten Mustern systematisch auszubauen.

Beim Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften besteht neben der Unfallverhütungsbild G. m. b. H. eine Arbeitsgemeinschaft, der sich zu gemeinsamer Arbeit angeschlossen haben

die Verbände der gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften,
der Verband Deutscher Maschinenbauanstalten,
der Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten,
die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure,
die drei großen Arbeitergewerkschaften.

Die Arbeit wird geleistet von Fachausschüssen, in denen die Vorschriften über den unfallsicheren Bau der Ma-

schinen beraten und zusammengestellt und den Herstellern übermittelt werden. Sie sind gleichzeitig Vermittlungsstelle für etwaige aus der Praxis kommenden Beanstandungen und für Verbesserungsvorschläge.

Durch die Verwertung der auf diese Weise gesammelten Erfahrungen wird der Vervollkommenung des technischen Unfallschutzes ein wesentlicher Dienst geleistet.

Durch einen Anschluß an diese Arbeitsgemeinschaft dürfte der Reichsbahn, selbst wenn sie als maschinenerzeugend wenige in Frage kommt, vielfach wertvolle Hinweise geboten sein, bestehende Betriebsgefahren in ihren großen Werkstätten an mechanischem Wege auszuschalten. Dieser Schritt wäre jedoch nur dann erfolgversprechend, wenn die in Frage kommenden Werkstätten einschließlich der Werkleitung zuvor dahin beeinflußt würden, zweckdienliche Anregungen für eine durchaus sichere Betriebsführung zu geben und etwaige empfehlenswerte Änderungsvorschläge zu machen. Die Unfälle gerade in den Werkstättenbetrieben lassen zweifellos erkennen, daß hier Gefahrenquellen vorliegen, deren Ergründung und Beseitigung nicht tatkräftig genug betrieben werden kann.

Wenn eingangs die Rede ist von einer drückenden Mehrbelastung der Versicherungsträger durch das Änderungsgesetz vom 14. Juli 1925 und aus diesem Grunde die wirtschaftliche Notwendigkeit hervorgehoben wird, die Unfallkurve möglichst herabzudrücken, so darf nicht unerwähnt bleiben, daß das Gesetz von dem Leitgedanken des schadenverhütenden Wirkens beseelt, die vornehmste Pflicht der Versicherungsträger in der Verhütung von Unfällen zur Erhaltung der Volkskraft erblickt. Diese Erkenntnis hat sich durchgerungen zu einer Zeit, wo der Volkskörper noch aus unzähligen schweren Wunden blutet, die ihm der Weltkrieg geschlagen hat.

Im Hinblick darauf muß es allein schon aus ethischen und sozialen Gründen das Bestreben der maßgebenden Stellen sein, dem Willen des Gesetzgebers mit allen gebotenen Mitteln zu gutem Gedeihen zu verhelfen, um das Volkswohl zu fördern und zu mehren.

Beschleunigung des Wagenumlaufs¹⁾.

Von Reichsbahnamtman Mann Börnicke, Hamburg.

In mehreren Nummern der „Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ ist die wichtige Frage der Beschleunigung des Wagendienstes wissenschaftlich behandelt worden. U. a. ist der Vorschlag gemacht worden, Betrieb und Verkehr enger zusammenzufassen. Hierzu nimmt Eisenbahnoberinspektor Stroesner in einem Aufsatz in Nr. 14, Jahrg. 1925, Stellung und sucht vom Verkehrsstandpunkt aus nachzuweisen, daß der Wagenumlauf unbedingt eng mit dem Verkehr verbunden ist und eine Zusammenlegung von Betrieb und Wagendienst nicht zweckentsprechend wäre. In seinen Ausführungen stellt der Verfasser den Betriebsstellen kein gutes Zeugnis aus. U. a. wird darin gesagt:

„Dem Verkehr steht bezüglich des Wagendienstes die weitaus beste und gründlichste Erfahrung zur Seite; der Betrieb steht der ganzen Sache fremd gegenüber.“

Wie die Erfahrung gelehrt hat, haben sich um eine Beschleunigung des Wagenumlaufs von dem so überaus wichtigen Verkehrsstandpunkt aus bisher fast ausschließlich die mit der Überwachung des Verkehrs betrauten Stellen gekümmert, da eben die Interessen des Betriebes auf anderem Gebiete liegen und auch den Betriebsbeamten vielfach die eingehende Kenntnis fehlt.

Der weitaus größte Teil der wichtigsten Arbeiten, die mit dem Wagendienst überhaupt zusammenhängen, ist von den Verkehrsdienststellen zu bewältigen, so daß für den Betrieb nur ein kleiner Anteil verbleibt.

Dank der Pflichttreue unseres Personals und der altgewohnten und bewährten Überwachung des Wagendienstes durch die Verkehrsämter können die Verkehrsverhältnisse heute als durchaus geordnet angesehen werden.“

Diese Kritik des Betriebsdienstes veranlaßt mich, da sie den tatsächlichen Verhältnissen in keiner Weise entspricht und die

Frage der Beschleunigung des Wagenumlaufs durchaus nicht klärt, zu einer Erwiderung vom Betriebsstandpunkt.

Als Beweis dafür, daß der Betrieb dieser Frage nicht fremd gegenübersteht und die Betriebsbeamten volles Verständnis für alle Bedürfnisse des Verkehrs und Pflichtgefühl genug besitzen auch ohne Überwachung durch die Verkehrsstellen alles zu tun was zur Beschleunigung des Wagenumlaufs beiträgt, seien aus der Fülle meiner Erfahrungen folgende Fälle angeführt:

1. Von 1905–1912 war ich auf einem großen Verschiebebahnhof mit angeschlossenem, rund 600 Wagen fassenden Ladebahnhof als ständiger Vertreter des Dienststellenvorstehers tätig. Die Anlagen reichten für eine planmäßige Verkehrsabwicklung nur in verkehrsschwachen Zeiten aus; im Herbst- und Winterverkehr kämpfte der Bahnhof ständig mit Stockungsgefahren. — Der Betriebsschwierigkeiten war der Bahnhof nur gewachsen, wenn die Fahrdienstleiter und Aufsichtsbeamten der jeweiligen Verkehrslage durch geschickte und umsichtige Anordnungen Rechnung trugen, die Rangierkolonnen und Lokomotivpersonal Höchstleistungen erzielten, die Züge pünktlich fertiggestellt wurden und die Verkehrsstellen sich den Bedürfnissen des Betriebes anpaßten. Letzteres war sehr oft nicht der Fall, insbesondere litt der Betrieb oft unter „Warten auf Papiere“. Bei der Verfolgung dieser Unregelmäßigkeiten durch die Ämter standen die Berichte der Güterabfertigung in der Regel im Widerspruch mit denen des Bahnhofs. Der Fehler lag darin, daß die Arbeiten der Zugabfertigungsstellen nicht genügend überwacht werden konnten, denn der Dienstvorsteher hatte sein Büro in der 30 Minuten entfernten Güterabfertigung. Geordnet Verhältnisse traten erst ein, nachdem auf wiederholte Anträge des Bahnhofs diesem im Jahre 1906 die Zugabfertigung unterstellt und mit einem Betriebsbeamten als Leiter besetzt worden war, sowie nachdem der Bahnhof den gesamten Zugabfertigungsdienst organisiert hatte. U. a. wurde der Dienst der Wagenschreiber mit dem der Zugabfertigung verschmolzen. Hieraus

¹⁾ Der bereits vor längerer Zeit eingegangene Aufsatz konnte aus geschäftlichen Rücksichten nicht früher veröffentlicht werden.
Die Schriftleitung.

ergab sich auch noch ein nicht unbedeutender wirtschaftlicher Vorteil, nämlich der, daß drei Köpfe gespart werden konnten.

Da die Zugabfertigung noch heute zum Bahnhof gehört, obwohl dessen Anlagen inzwischen erheblich erweitert wurden und der heutige Verkehr eine ganz andere Bedeutung hat als der im Jahre 1906, ist auch noch der Beweis erbracht, daß Arbeiten, wie sofortige Feststellung etwaiger Verzögerungen auf Grund der Papiere, Vergleichen der weiterlaufenden und der angekommenen Wagen mit den Papieren, Nachprüfung der Blei- und sonstigen Verschlüsse, Beschreiben der Wagen mit Entladestellen, Kreideanschriften über Bereitstellungszeit nicht, wie der Verfasser meint, unbedingt den Verkehrsstellen überlassen werden müssen, sondern mit noch größerem Nutzen von Betriebsstellen wahrgenommen werden können.

2. Die Wagentdienststelle hatte für die Beschleunigung des Wagenverkehrs nicht die Bedeutung, die in dem Aufsatz diesen Stellen beigelegt wird. Mit den Verkehrsinteressenten stand sie fast in gar keiner Fühlung; denn sie bestellten die Wagen nicht bei ihr, sondern bei Stellen (Ladebahnhof und Verwaltungsgebäude der Güterabfertigung), die die Bestellungen nur an die Wagentdienststelle weitergaben. Diese mußte ihren Sitz auf dem Rangierbahnhof im Stationsgebäude haben, weil sie sonst keinerlei Fühlung mit dem Betrieb gehabt hätte. Die Tätigkeit der Wagenbeamten konnte sich in der Hauptsache nur auf die Aufnahme des Wagenbestandes in den ausgedehnten Bahnhofsanlagen, auf die Abgabe der Wagenmeldungen und die Überwachung der Innehaltung der vom Bahnhof aufgestellten Bahnhofsbetriebs- und Übergangspläne erstrecken, eine Tätigkeit, wie sie jeder Betriebsbeamte mit demselben Erfolg ausüben kann.

Irgendwelchen wirksamen Einfluß auf die Beschleunigung des Wagenverkehrs durch Vorschläge konnte er nicht ausüben, weil er dazu mit dem Betrieb nicht genügend verwachsen war und auch keine genügende Kenntnis von der Leistungsfähigkeit der Nachbarübergangsbahnhöfe hatte. Vor allen Dingen wären häufige Dienstleistungen des Nachts notwendig gewesen, weil sich gerade auf Güterbahnhöfen mit angeschlossenen Ladestellen der Hauptbetrieb in den Nachtstunden abwickelt. Die Wagentdienststelle war aber nur in der Zeit von 8.00 bis 1.00 und von 4.00 bis 7.00 besetzt. Es liegt auf der Hand, daß in diesen wenigen Tagesstunden keine erspürliche Tätigkeit in der Überwachung des Wagenverkehrs ausgeübt werden kann. Zweifellos könnte der Wagentdienstbeamte mit besserem Erfolg wirken, wenn er wie die Zugabfertigung dem Bahnhof unterstellt wäre; denn er könnte dann für den Betrieb und damit für den Wagentdienst eine ebensolche Stütze werden wie ein tüchtiger Inspektor im Aufsichtsdienst. Die Aufnahme des Wagenbestandes und die einfachen Wagenmeldungen könnten unter Aufsicht eines Inspektors vom Außendienst von einer tüchtigen C-Kraft (Eisenbahnassistent) ausgeführt werden; die mit den Fremdwagennachweisen und dgl. beschäftigten, durchweg im Lohnverhältnis stehenden Bediensteten, die bei der jetzigen Tätigkeit des Wagentdienstbeamten meistens unbeaufsichtigt sind, könnten zweckmäßig im Stationsbüro oder der Zugabfertigung zugeteilt werden. Fraglos würde sich hieraus auch noch eine Ersparnis an Köpfen ergeben, ohne daß dadurch der Verkehrsdienst irgendwie benachteiligt würde.

3. Von 1917—1922 leitete ich einen Seehafenbahnhof mit Personen-, Gepäck- und Güterverkehr, auf dem bei mittlerem Verkehr täglich acht Rangierlokomotiven arbeiteten. Das gesamte Personal, sowohl des Betriebs- als auch des Abfertigungsdienstes, war mir unterstellt; für die Geschäfte der Güterabfertigung war jedoch der Gütervorsteher (heute Inspektor), der zugleich mein ständiger Vertreter war, persönlich verantwortlich. Ihm oblagen auch die Wagentdienstgeschäfte. Der Güterverkehr war mannigfaltig. Den Hauptverkehr brachten vier Wasserumschlagplätze, auf denen täglich bis zu 700 Wagen beladen werden konnten. Die Einfuhr bestand hauptsächlich aus Erzen, Phosphat, Kohlen, Getreide; die Ausfuhr in Kali, das an manchen Tagen in mehreren geschlossenen Zügen angebracht wurde. An bedeutenden Industriepätzen mit Gleisanlagen waren vorhanden: 5 Ölfabriken, eine Guano- und eine Mühlenfabrik, eine Brikett- und eine Galalithfabrik, außerdem zwei kleinere Werften und ein Freiladegleis.

Die Gleisanlagen im Betriebsbahnhof waren äußerst beschränkt. Sie genügten für einen Versand von 400 Wagen; bei stärkerem Verkehr wurden besondere Maßnahmen erforderlich, und zwar nicht nur für den Betriebs-, sondern auch für den Abfertigungsdienst. Besonders schwierig gestalteten sich die Verhältnisse zu Zeiten sprunghaft steigenden Verkehrs, namentlich in der Zeit der Ruhrbesetzung, wo der Bahnhof zu einem wichtigen Kohlenumschlagplatz, insbesondere für Dienstkohlen, geworden war und der vorgelegene Verschiebebahnhof, auf den der Seehafenbahnhof bunt rangierte, diesen Massenverkehr nicht mehr bewältigen konnte. Die wichtigsten Maßnahmen, die zu dessen glatter Abwicklung getroffen wurden, waren folgende:

a) Verstärkung des Abfertigungspersonals durch eine der jeweiligen Verkehrslage entsprechende Anzahl Kräfte des Betriebs-

dienstes, die wieder durch Nachschub aus den Bahnmeistereien ersetzt wurden, z. B. wurden im Fahrdienstleiterdienst tätige C-Kräfte durch für diesen Dienst geprüfte Weichenwärter ersetzt oder es wurden Kräfte aus dem Stationsbüro, im Notfall sogar Aufsichtsbeamte zur Aushilfe in die Güterabfertigung geschickt. Bei diesem Verfahren konnte auf der Güterabfertigung weder Personalmangel, der wegen der daraus entspringenden Verzögerung in der Fertigstellung der Papiere immer zu Zugverspätungen und schließlich zu Stockungen führt, noch der bei abflauendem Verkehr in den Abfertigungsstellen so oft zu beobachtende Personallückfluß eintreten.

b) Engste Fühlungnahme der Bahnhofsführung mit den Firmen. Den betrieblichen Bedürfnissen entsprechend wurden die Zeiten für die Ablieferung der Frachtbriebe vereinbart; verschiedentlich wurde von den Firmen Einführung der Nacharbeit in den Kontoren gefordert. Zur Entlastung des vorgelegenen Verschiebebahnhofes wurde dauernd auf richtungsweise Verladung hingewirkt. Die Dienstkohle konnte infolgedessen durchweg geordnet nach Bestimmungsstationen in geschlossenen Zügen abgefahren werden. Durch diese Art der Verladung konnte nicht nur die Leistungsfähigkeit des Bahnhofes außerordentlich erhöht werden (von 400 auf 800 Wagen Versand), es konnte auch die bei der allgemeinen Kohlennot gebotene schnelle Beförderung erzielt werden.

c) Hand-in-Handarbeiten des Wagentdienstbeamten mit der Bahnhofsführung. Bei der Zuweisung von Wagen an die Firmen wurden bei dem damaligen Wagenmangel diejenigen am besten bedacht, die dem Bahnhof bezüglich seiner Forderungen zu b) die wenigsten Schwierigkeiten machten.

Die auf diese Weise erzielten guten Leistungen in der Beschleunigung des Wagenverkehrs wären sicherlich nicht erreicht worden, wenn der Bahnhof keinen Einfluß auf die Geschäfte der Güterabfertigung und keine Verbindung mit den Firmen gehabt hätte, der Wagentdienstbeamte sich im Sinne des Aufsatzes als Kontrollorgan des Verkehrsamtes gefühlt und nur darauf beschränkt hätte, diesem die festgestellten Unregelmäßigkeiten zu melden, um es in die Lage zu setzen, gegen Mißstände einzuschreiten und zu prüfen, in welcher Weise Abhilfe zu schaffen sei.

4. Seit 1922 leite ich einen 12 km langen Freihafenbahnhof mit weitverzweigten Anschlußanlagen, auf dem zu verkehrsreichen Zeiten oft mehr als 50 Rangierlokomotiven arbeiten. Die Gesamtlänge der Gleisanlagen beträgt ca. 200 km. Die vom Verfasser so hoch bewerteten Grundsätze finden hier Anwendung: Die Zugabfertigung und die Wagentdienststelle gehören der Güterabfertigung und haben die Aufgabe, den Betrieb auf Innehaltung des Bahnhofsbetriebsplanes, ordnungsmäßige Ausführung der Wagenaufgaben, rechtzeitige Abbeförderung der Versandwagen usw. zu kontrollieren. Die Kontrolle in den Anschlußbezirken wird durch Ladeschaffner ausgeübt, außerdem führen sie noch das Bezirkskontrollbuch. Die wichtigsten Arbeiten aber, die mit dem Wagentdienst überhaupt zusammenhängen, wie Kreideanschriften über Gestellungszeiten, Zuweisung der bestellten Wagen an Versender, auch in Mangelszeiten, Beachtung der Bestimmungen über die Verwendung von Wagen für Auslandssendungen und sonstiger Zoll- und Steuervorschriften, Überwachung der Verladung, Übergabe und Übernahme von Wagen und Gütern in den Anschlüssen, Beachtung der Verladebestimmungen, Prüfung der Bleiverschlüsse usw. — Arbeiten, die nach Ansicht des Verfassers unbedingt den Verkehrsstellen überlassen werden müssen, sind nicht den Ladeschaffnern, sondern dem Rangierpersonal übertragen, und zwar deshalb, weil die Ladeschaffner nur Tagdienst verrichten, die Anschlüsse aber zur Hauptsache nachts bedient werden. Auch diese Arbeiten unterliegen der Kontrolle durch die Ladeschaffner, obwohl sie dafür selbst verantwortlich sein sollten. Die Folge ist, daß bei dem Umfang des Wagentdienstes — es sind an manchen Tagen bis zu 1000 Wagen zur Beladung bereitzustellen — viele Unregelmäßigkeitsmeldungen aufkommen und darüber zwischen Güterabfertigung und Bahnhof ein ausgedehnter Schriftwechsel geführt wird.

Fast in allen Fällen verlaufen die Untersuchungen fruchtlos, so daß der Zweck der Meldungen und des Schreibwerks in der Regel verloren geht. Der Grund hierfür liegt nur darin, daß die den Wagentdienst überwachenden Ladeschaffner als Bedienstete der Güterabfertigung einerseits nicht das erforderliche Verständnis für die Betriebszusammenhänge besitzen, andererseits beim Betriebspersonal keine Unterstützung finden, wenn sie bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten Schuldige ermitteln wollen. Zweifellos könnten sie ihre Aufgaben besser erfüllen, wenn die Wagentdienststelle dem Bahnhof angehörte; denn dann könnten die Ladeschaffner über ihre Obliegenheiten außer vom Wagentdienstbeamten auch noch vom Bahnhof unterwiesen werden, und ferner könnten sie in ihrer Stellung dem Betriebspersonal gegenüber so gestärkt werden, daß sie in der Lage wären, mit dem Betriebspersonal Hand in Hand zu arbeiten und die Meldungen in einer für die Verfolgung von Unregelmäßigkeiten brauchbaren Weise abzufassen.

Weiter würde sich die Möglichkeit bieten, die Ladeschaffner mehr zur praktischen Mitarbeit heranzuziehen. Im wirtschaftlichen Interesse darf m. E. hierauf nicht verzichtet werden.

Die Vorteile bei der Beaufsichtigung des Wagendienstes durch die Verkehrsorgane bestehen hauptsächlich darin, daß die Güterabfertigung bei ihrer Verantwortlichkeit für richtige Gebührenerhebung in der Lage ist, eine gründliche Kontrolle hinsichtlich der Berechnung von Standgeldern, Stellgebühren usw. auszuüben, und daß die Verkehrtreibenden, was der Verfasser für unbedingt nötig hält, in allen Angelegenheiten nur mit der Güterabfertigung zu verkehren brauchen. Es ist aber nicht erforderlich, daß hierin bei Aufhebung der Trennung eine Änderung eintritt; denn die Güterabfertigung könnte unbedenklich nach wie vor ihre Kontrolle ausüben und die Wagendienststelle, bei der jetzt die Wagen bestellt werden, könnte auch fernerhin ihren Sitz bei der Güterabfertigung behalten.

Nach einem Aufsatz über „Beschleunigung des Wagenumlaufs“ von Reg.-Rat Gösch, Gießen, in Nr. 28 dieser Zeitung vom 10. Juli 1924 soll allerdings die Güterabfertigung für die rechtzeitige Bereitstellung der bestellten Wagen verantwortlich sein und die Beschwerden der Versender bei nicht rechtzeitiger oder nicht ausreichender Wangengestellung behandeln und vertreten; in Wirklichkeit aber liegt die Verantwortung beim Bahnhof, da die Güterabfertigung für die Arbeiten der ihr nicht unterstellten Rangierpersonale ebensowenig verantwortlich gemacht werden kann, wie z. B. der Bahnhof für die Arbeiten der Rotten der Bahnmeisterei. Es ist daher auch höchst unzweckmäßig, daß die Beschwerden der Versender über nicht ausreichende oder nicht rechtzeitige Wangengestellung in der Güterabfertigung bearbeitet werden; denn daraus entstehen nur zeitraubende und überflüssige Schreibereien zwischen Güterabfertigung und Bahnhof. Hinzu kommt, daß Bescheide, die von nicht verantwortlichen Stellen erteilt werden, den Kern der Sache meistens nicht treffen und dadurch nur zur Quelle neuer Beschwerden werden.

Die wichtige Frage der Beschleunigung des Wagenumlaufs ist weniger eine Frage der gründlichen Überwachung des Wagendienstes, als eine Frage der rechtzeitigen Einstellung von Lokomotiven und Personal in den Rangier- und Zugdienst (Einlegen von Bedarfszügen). Solange der Verkehr nur so stark ist, daß er mit den ständigen Rangierkolonnen und den regelmäßig verkehrenden Zügen ohne Schwierigkeiten bewältigt werden kann, kommen im allgemeinen Unregelmäßigkeiten im Wagenumlauf, die den Verkehrsstellen Anlaß geben könnten, beim Verkehrsamt Abhilfe zu beantragen, nicht vor. Das Verkehrsamt kann daher trotz seiner Verantwortlichkeit für den Wagenumlauf selten solche Maßnahmen treffen, daß bei Eintritt eines stärkeren Verkehrs, zu dessen Be-

wältigung die vorhandenen Lokomotiven und Personale nicht mehr ausreichen, Störungen überhaupt nicht eintreten. Es ist auch nicht in der Lage, irgendeine Stelle wegen versäumter Mehreinstellung von Lokomotiven zur Verantwortung zu ziehen, weder die Wagendienststelle, weil diese über die Leistungsfähigkeit des Bahnhofes nicht unterrichtet sein kann, noch den Bahnhof, weil dieser zu den Kreisen der Verkehrtreibenden keine Beziehungen hat und daher von ihm nicht verlangt werden kann, daß er sich von zu erwartenden Verkehrssteigerungen rechtzeitig Kenntnis verschafft. Hier liegt also ein Organisationsfehler, der notwendig beseitigt werden muß.

Der Bahnhof, den ich jetzt leite, litt ein Jahrzehnt hindurch fast bei jeder Verkehrssteigerung unter Stockungen, ohne daß die für den Wagenumlauf verantwortlichen Verkehrsstellen irgendwie für Besserung sorgen konnten. Ein geregelter, beschleunigter Wagenumlauf trat erst ein, nachdem im Jahre 1922 die Aufsichtsbezirke vermehrt, eine Zugleitung eingerichtet und dem Bahnhof 22 Aufsichtsbeamte überwiesen waren. Seit dieser Zeit hat sich die Leistungsfähigkeit des Bahnhofes nicht nur um das Doppelte erhöht, es sind auch ganz erhebliche Verbesserungen im Wagenumlauf eingetreten. Daß z. B. die Ausnutzung der Fremdwagen um 60 % gestiegen ist, kann lediglich als ein Erfolg der besseren Aufsicht in den Bezirken durch Betriebsbeamte gebucht werden. Bei dieser Sachlage drängt sich die Frage auf, ob die Wirtschaftlichkeit es zuläßt, eine Wagendienststelle, die mit Bezug auf die Beschleunigung des Wagenumlaufs völlig versagt hatte, trotz der erheblichen Vermehrung der Aufsichtsbeamten als Kontrollstelle mit einem unverminderten Personal weiterhin bestehen zu lassen, oder ob es nicht vorteilhafter wäre, den Wagendienst mit dem Betrieb zu vereinigen. Da fast auf allen größeren Bahnhöfen ähnliche Verbesserungen in der Beaufsichtigung des Betriebes durch Ausbau der Zugleitungen, Einrichtung von Befehlsstellen, Vermehrung der Aufsichtsbeamten eingetreten sind und die Reichsbahndirektionen das Meldewesen mit Hilfe der Zug- und Oberzugleitungen so ausgestaltet haben, daß die Meldungen der Wagendienststellen an die Verkehrsstellen für die Beschleunigung des Wagenumlaufs heute von ganz untergeordneter Bedeutung sind, dürfte gerade die heutige Zeit, zumal die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund aller Maßnahmen zu stehen hat, zur Vornahme organisatorischer Änderungen geeignet sein.

Ich schließe mich daher den Ausführungen des Privatdozenten Dr.-Ing. Louis Jänicke in Berlin in Nr. 15 Jahrg. 1924 d. Ztg. an, die dahin lauten, daß eine engere Zusammenfassung der drei Stellen: Betrieb, Verkehr und Gewerbetreibende, die den Wagenumlauf bestimmen, sich wohl erst bei einer Organisationsänderung, bei der Betrieb und Wagendienst zusammengelegt werden, voll erreichen läßt.

Beschlüsse der Ständigen Tarifikommission.

Am 21./22. Januar 1926 wurde in Berlin die 141. Sitzung der Ständigen Tarifikommission abgehalten. Es wurden die nachstehend abgedruckten Tarifmaßnahmen zur Durchführung empfohlen, die jedoch bindende Kraft zunächst noch nicht haben, da gegen sie von den maßgebenden Stellen noch Widerspruch erhoben werden kann. Die Vorschläge bewegen sich in folgender Richtung:

A. Personenverkehr.

1. Die Ausführungsbestimmung zu § 19 EVO. betreffend Abrufen in den Wärräumen soll gestrichen werden, sobald die Ziffer 1 des § 19 EVO. vom Reichsverkehrsministerium aufgehoben ist.

2. Auf Zeitkarten aller Art wurde bisher Reisegepäck, ausgenommen Fahrräder, die auf Fahrradkarten unverpackt aufgegeben wurden, nicht angenommen. Diese Beschränkung soll fallen gelassen und die Ausführungsbestimmung 1 (1) zu § 32 EVO. wie folgt ergänzt werden:

„Auch auf Zeitkarten aller Art wird Reisegepäck einschließlich Fahrräder, die nach der Ausführungsbestimmung 7 auf Fahrradkarten unverpackt aufgegeben werden, angenommen, soweit die Tarifeile II nichts anderes bestimmen.“

3. Die Ausführungsbestimmung CV 2 der EVO. soll klarer gefaßt und gleichzeitig in der Weise erweitert werden, daß ein Begleiter bei Fahrten nach Ferienkolonien zugelassen wird, wenn mindestens vier Kinder gemeinsam reisen. Ferner soll bei Rückbeförderung erkrankter Kinder vom Erholungsort ein Begleiter auch bei weniger als vier Kindern zugelassen werden, wenn die Erkrankung von der Kinderentsendestelle und die Notwendigkeit der Begleiter auf dem Antrage behördlich bescheinigt ist.

4. Die Bestimmungen über die bei Fahrten zu wissenschaftlichen und belehrenden Zwecken zugelassene Anzahl von

Lehrern erhält eine deutlichere Fassung. Gleichzeitig werden die Bestimmungen über die bei Gesellschaftsfahrten von Vereinen zugelassenen Aufsichtspersonen den vorgenannten Bestimmungen angepaßt. Für die Bestimmung über die Zulassung von Fahrten zu wissenschaftlichen und belehrenden Zwecken wird deutlicher zum Ausdruck gebracht, daß die Genehmigung durch die Abgangsstation zu erteilen ist.

5. Das Lagergeld für als Reisegepäck beförderten Kraftfahräder soll auf die gleichen Beträge festgesetzt werden, wie die Aufbewahrungsgebühr. Für größere Gegenstände, die nicht unter den Begriff Handgepäck fallen, wird allgemein eine höhere Aufbewahrungsgebühr festgesetzt; sie beträgt für die ersten beiden Tage zusammen und für jeden folgenden Tag je 40 Reichspfennig.

B. Güterverkehr.

1. Neuregelung der Vorschriften und Gebühren für Sonderzüge:

Es wurde beschlossen:

a) den zweiten Satz der Allgemeinen Ausführungsbestimmungen zu § 4 EVO. im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil IA im Deutschen Eisenbahn-Tiertarif, Teil I, sowie im Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I, wie folgt zu ändern:

„Unter welchen Bedingungen und gegen welche Gebühren Sonderzüge für die Beförderung von Gütern und Tieren gestellt werden, bestimmen die Allgemeinen Tarifvorschriften im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B bzw. im Deutschen Eisenbahn-Tiertarif, Teil I.“

b) in die Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil IB als neuen Abschnitt V aufzunehmen:

„V. Beförderung von Gütern in Sonderzügen.“
§ 58 (1) Soweit nach § 4 (2) EVO. Sonderzüge für Güter gestellt werden, bestimmt die Eisenbahn für den

einzelnen Fall, ob die Güter als Frachtgut, Eilgut oder beschleunigtes Eilgut aufzugeben sind. Die Fracht wird zu den tarifmäßigen Sätzen und Anwendungsbedingungen für Wagenladungen berechnet. Es bleibt vorbehalten, mit dem Besteller die besonderen Bedingungen und weiteren Gebühren zu vereinbaren, unter denen die Beförderung erfolgt.

- (2) Als Mindestfrachten sind zu erheben 11 Reichsmark für das Tarifkilometer und 250 Reichsmark im ganzen.
- (3) Werden Sonderzüge für die Nachtzeit auf Strecken bewilligt, auf denen mangels regelmäßigen Nachtdienstes keine Bewachung der Bahn stattfindet, so werden überdies 4 Reichsmark für das Tarifkilometer als Bahnbewachungsgebühr erhoben. Die Bewachungsgebühr wird nur einmal erhoben, wenn mehrere Züge befördert werden.
- (4) Wegen der Sonderzüge für Edelmetalle, Kostbarkeiten usw. siehe § 24 (4).“

(Der jetzige Abschnitt V (Beförderung von Privatwagendecken usw.) erhält die Nummer VI und die jetzigen §§ 58—60 die Nummern 59—61.)

- c) in die Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Tarifs, Teil I, als neuen Abschnitt V aufzunehmen:
„V. Beförderung von lebenden Tieren in Sonderzügen.

§ 30 (1) Übernimmt die Eisenbahn nach § 4 (2) EVO. die Beförderung von lebenden Tieren in Sonderzügen, so wird die Fracht nach den Bestimmungen für Stück- oder Ladungsklassen (§§ 1—12 der Allgemeinen Tarifvorschriften) berechnet. Die gestellten Wagen gelten gemäß Ausführungsbestimmung IV (2) zu § 48 EVO. als zur ausschließlichen Benutzung verlangt. Die Eisenbahn bestimmt, ob die Sonderzüge als zuschlagspflichtige Züge (Ausführungsbestimmung II zu § 48 EVO.) anzusehen sind und demgemäß Frachtzuschlag nach § 29 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften zu erheben ist.

- (2) } wie bei der Beförderung von Gütern.“
- (3) }

(Die folgenden §§ erhalten entsprechend geänderte Ziffern.)

- d) im § 24 (4) der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I B, die Mindestfrachten für die Beförderung von Edelmetallen, Kostbarkeiten usw. von 5,60 Mark für das Tarifkilometer und 126 Reichsmark im ganzen auf 11 Reichsmark für das Tarifkilometer und 250 Reichsmark im ganzen zu ändern.

2. Nach § 71 (1) EVO. sind bei unrichtiger Berechnung der Frachten und Nebengebühren die zu viel oder zu wenig erhobenen Beträge von der Eisenbahn zu erstatten bzw. vom Interessenten nachzuzahlen. Die häufig vorkommenden Fälle, daß die Unterschiedsbeträge wegen ihrer Geringfügigkeit in keinem Verhältnis zu den durch die Reklamation verursachten Arbeiten stehen, hatten zu dem Antrag geführt, Beträge bis zu 50 Pfennig von der Erstattung oder Nacherhebung auszuscheiden. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. In dem bisherigen Verfahren tritt also eine Änderung nicht ein.

3. Die Ausführungsbestimmung II (3) zu § 72 EVO. betreffend Benachrichtigung des Absenders von der Einzahlung der Nachnahme erhält folgende neue Fassung:

„(3) Die in Abs. 2 erwähnte Einzahlungsbenachrichtigung wird dem Absender von der Bestimmungsstation durch die Post übersandt, wenn er im Frachtbrief unter „Zulässige oder vorgeschriebene Erklärungen“ folgenden Antrag gestellt hat:

„Ich beantrage Benachrichtigung von der Einzahlung der Nachnahme durch die Bestimmungsstation.“

Die Einzahlungsbenachrichtigung ist nicht zulässig bei den im Absatz 1 aufgeführten Nachnahmen.

Die Gebühr für die Benachrichtigung ist im Nebengebühren-tarif (Teil I Abteilung B) festgesetzt.“

4. Die Ausführungsbestimmung III zu § 86 EVO. ließ bisher Zweifel aufkommen, ob die frachtfreie Rückbeförderung beschädigter Eisengußwaren sich nur auf Stückgüter oder auch auf Wagenladungen bezieht. Durch Einschaltung der Worte „als Stückgut“ in den Wortlaut der Ausführungsbestimmung III zu § 86 EVO. wird nunmehr einwandfrei festgestellt, daß sich die Vergünstigung der frachtfreien Rückbeförderung nur auf Stückgutsendungen, nicht aber auf Wagenladungen bezieht.

5. Nach der Anlage II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abteilung A, laufende Nr. 12, sind Rohrgewebe in den Monaten Oktober bis März unbedeckt zur Beförderung zugelassen worden. Wegen der geringen Feuergefährlichkeit dieses Gutes wurde beschlossen, die Bedeckungspflicht für Rohrgewebe fortan ganz aufzuheben.

6. Explosionsgefährliche Gegenstände. Nach § 22 der Allgemeinen Tarifvorschriften im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I B, ist für Probesendungen beliebiger neuer Sprengstoffe in Mengen bis zu 100 kg und für Proben mit Dynamiten in Mengen bis zu 2 kg — vgl. Randziffer 34 und 35 der Anlage C zur EVO. — die Stückgutbeförderung zugelassen, jedoch mit der Maßgabe, daß bei Aufgabe als Stückgut ohne Rücksicht auf die Höhe des Gewichts die Fracht für mindestens 5000 kg nach den Sätzen der Klasse A 5 zu zahlen ist. Es wurde beschlossen, für diese Probesendungen fortan nur die gewöhnliche Stückgutfracht in Ansatz zu bringen. Demnach soll in § 22 der Allgemeinen Tarifvorschriften bei „IaA, 3. Gruppe,“ hinter dem Komma zugesetzt werden: „— mit Ausnahme der kleineren Probesendungen, wie unter b) und c) der Beförderungsbedingungen im Abschnitt Ia genannt.“

Ferner wurde beschlossen, den vorletzten Absatz im § 22 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften, „Für Sendungen, bei denen nach den Bestimmungen der Anlage C der EVO. usw. bis nach der Hauptklasse berechnet“ zu streichen.

7. Nach § 23 der Allgemeinen Tarifvorschriften, Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil Abteilung B, ist für giftige und ätzende Stoffe, wie in der Anlage C zur EVO. unter IV 4 und V 1 bis 4 genannt, bei Aufgabe in Glas- oder Tongefäßen von mehr als 75 kg Einzelgewicht die Fracht für mindestens 2000 kg für jede Frachtbriefsendung zu erheben, auch wenn sich unter einer Sendung nur einzelne solcher Gefäße befinden. Der Antrag, diese Bestimmung aufzuheben, wurde abgelehnt.

8. Für die Beförderung von gebrauchten Packmitteln (§ 36 und 37 der Allgemeinen Tarifvorschriften) wurden folgende Änderungen beschlossen:

Bei Aufgabe als Frachtstückgut wird die Fracht nach den Sätzen der allgemeinen Stückgutklasse I — (bisher ermäßigte Stückgutklasse II) — für das halbe wirkliche Gewicht, mindestens jedoch 20 kg — (bisher 10 kg) — berechnet. Die Mindestfracht soll 40 Pfennig — (bisher 20 Pfennig) — betragen. Im Warenverzeichnis der ermäßigten Stückgutklasse wird die Stelle „Packmittel, gebrauchte“ gestrichen.

9. Beförderung von Privatwagendecken. Die ermäßigte Fracht von 40 Pfennig für Privatwagendecken nach § 58 der Allgemeinen Tarifvorschrift des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abteilung B, soll nach Beschluß der Ständigen Tarifkommission auch für solche Decken zur Erhebung kommen, die zum Schutze für Stückgut verwendet worden sind oder verwendet werden sollen. Die Bestimmung des § 58 Ziffer 2 bleibt jedoch bestehen. Auf dem Gut wird also die Decke nur frachtfrei befördert, wenn es sich um eine Wagenladung handelt; für Stückgutsendungen wird das Gewicht der Decke zur Frachtberechnung herangezogen.

10. Der Antrag, die nach § 60 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften vorgesehene teilweise frachtfreie Beförderung von Wärme- und Kälteschutzmitteln auch auf die Beförderung von Margarine und Kokosbutter auszudehnen, wurde abgelehnt.

11. Haftung für bahneigene Wagendecken. Es wurde beschlossen, den § 48 der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abteilung B, wie folgt zu fassen:

- (1) Bahneigene Decken werden dem Absender auf dessen Antrag nur überlassen, soweit solche verfügbar sind und ihre Beschädigung durch das zu verladene Gut nach dem Ermessen der Verwaltung oder der Versandabfertigung nicht zu befürchten ist. Der Absender hat ein schriftliches Anerkenntnis über den Zustand, in dem er die Decken übernimmt, abzugeben.

- (2) Der Absender haftet für Beschädigungen jeder Art und den Untergang der Decken bis zur Rückgabe an die Eisenbahn, sofern er nicht nachweist, daß die Beschädigung oder der Untergang der Decken von der Eisenbahn oder ihren Leuten verschuldet worden oder auf natürliche Abnutzung zurückzuführen ist.

Unter die natürliche Abnutzung fallen beispielsweise nicht Schäden, die durch die Beschaffenheit des verladenen Gutes oder des verwendeten Wagens entstehen.

- (3) Bei Beschädigung oder Verlust von Decken finden die Vorschriften des § 82 EVO. entsprechende Anwendung.
- (4) Das Auflegen der Decken liegt dem Absender ob.

12. Neufestsetzung der Deckenmiete. Die Deckenmiete für jede bahneigene Decke soll fortan betragen:

bei Verwendung auf eine Entfernung			
von 1—200 km . . .	7 RM	von 501—700 km . . .	13 RM
„ 201—300 „ . . .	9 „	„ 701—1000 „ . . .	14 „
„ 301—500 „ . . .	11 „	„ 1001 u. mehr „ . . .	15 „

13. In das Verzeichnis II der zur Beförderung in großräumigen bedeckten Wagen zugelassenen Güter sollen neu aufgenommen werden:

a) „Eisschränke.“

(Diese Tarifmaßnahme soll beschleunigt durchgeführt werden.)

b) „Flecht- und Klöppelspitzenmaschinen.“

14. Der Antrag, Lumpen in das Verzeichnis III der zur Beförderung in großräumigen offenen Wagen zugelassenen Güter aufzunehmen, wurde abgelehnt.

15. „Natriumhydrosulfid in wässriger Lösung“ soll in das Verzeichnis IV der zur Beförderung in Behälterwagen zugelassenen Güter aufgenommen werden.

16. Es wurde beschlossen, in die Klasse C folgende neue Tarifstelle aufzunehmen:

„Anstrichmittel, bituminöse, schwarze, soweit nicht in der Tarifstelle „Teere“ der Klasse E genannt. (Asphaltgoudron s. Klasse D).“

17. Die Ausdehnung des Begriffs „Bauarbeiten“ — vgl. Tarifstelle „Baugerätschaften, gebrauchte“ der Klasse E — auch auf Abrumarbeiten im Bergwerksbetriebe wurde abgelehnt. Hiernach fallen die bei Abrumarbeiten benutzten gebrauchten Gerätschaften nicht mehr unter die Tarifstelle „Baugerätschaften, gebrauchte“ der Klasse E.

18. Die Beschlussfassung über den Antrag, Binitrotoluol und Trinitrotoluol in die Klasse B zu versetzen, wurde vertagt.

19. Brennerabfälle von Wein und dergleichen sollen in die Klasse E und die Stückgutklasse II aufgenommen werden. Es wurde demzufolge beschlossen, die Tarifstelle „Schlempen usw.“ der Klasse E wie folgt zu fassen:

„Schlempen, nasse oder getrocknete (auch gemahlen) sowie flüssige (Weinschlempe).“ Die gleiche Fassung erhält die Ziffer 89 der ermäßigten Stückgutklasse (Klasse II).

20. Chlorzinklauge soll in die Tarifstelle „Zinkchloridlösung“ der Klasse C einbezogen werden, da Chlorzinklauge“ die handelsübliche Bezeichnung ist. Die Tarifstelle der Klasse C erhält hiernach folgende Fassung:

„Zinkchloridlösung (Chlorzinklauge, Chlorzinklösung), auch eingedickt.“

21. Als neue Tarifstelle soll in Klasse E aufgenommen werden: „Chromhaltige Rückstände aus Ablaugen der Chromgerberei bei unmittelbarem Versand von Lederfabriken und Gerbereien.“

22. Überprüfung der Eisentarifierung.

a) Für Stab- und Formeisen und -stahl der Klasse D soll in Zukunft auch das Richten und Friemeln zugelassen werden. Die Anmerkung zu Ziffer 11a der Klasse D soll entsprechend ergänzt werden.

b) Unter die Ziffer 16 der Klasse C, „Roststäbe“, fielen bisher nur die Roststäbe mit stabförmiger Gestalt. Die Anmerkung zu dieser Ziffer soll jetzt folgende Fassung erhalten:

„Hierunter fallen sowohl stab- wie auch plattenförmige Roststäbe, auch in Gruppen von höchstens drei parallel liegenden Stäben, letztere auch zusammenge Nietet.“

c) Über die Tarifierung der Roh-Pflugschare (Ziffer 17 der Klasse C) sind in bezug auf den Grad der zugelassenen rohen Vorbearbeitung Zweifel aufgetreten. Es wurde deshalb beschlossen, zur Ziffer 17 der Klasse C folgende Anmerkung aufzunehmen:

„Das Abschleifen der Spitzen und Kanten fällt nicht unter den Begriff roh vorgearbeitet.“

Außerdem sollen in der Tarifstelle selbst das Wort „Schar“ in „Schare“ umgeändert und die Erläuterungen entsprechend ergänzt werden.

d) Für die in der Klasse C, Ziffer 3 genannten Bleche und Platten sowie die in Ziffer 20b) der Klasse C genannten Stab- und Formeisen soll in Zukunft auch das Lackieren zugelassen werden. Die genannten Ziffern sollen entsprechend ergänzt werden.

e) Der Antrag, Abfallstücke von lackierten, verzinnenden und verzinkten Eisenblechen, sämtlich zur Weiterverarbeitung, in die Klasse E aufzunehmen, wurde abgelehnt.

23. Der tarifarische Unterschied zwischen luftgetrockneter und künstlich getrockneter Erde (Kies) soll beseitigt werden. Getrocknete Erde wird allgemein der Klasse F zugewiesen. Dieser Unterschied soll auch bei den Tarifstellen „Kalk“ und „Mergel“ in gleichem Sinne beseitigt werden.

Dagegen soll auf gleiche Korngrößen gesiebte Erde der Klasse E zugewiesen und nur die einfach gesiebte Erde in Klasse F belassen werden.

24. Essigsäure. Der bereits in der 138. Sitzung der Ständigen Tarifkommission gefaßte Beschluß, „Essigsäure“ allgemein in die Klasse B aufzunehmen, wurde nach nochmaliger Beratung erneut bestätigt.

25. Es wurde beschlossen, Erdwachsreste aus Klasse A in die Klasse D zu versetzen und das Gut in die Tarifstelle „Asphalt“ der Klasse D einzubeziehen.

26. Frachtberechnung für Fahrzeuge. Unter der Voraussetzung, daß gegen den bereits in der 140. Sitzung der Ständigen Tarifkommission gefaßten Beschluß, Maschinen allgemein in die Klasse B und C zu versetzen, Widerspruch nicht erhoben wird, wurden folgende Maßnahmen empfohlen:

1. in die Klasse B aufzunehmen:

Fahrzeuge, auch zerlegt, folgende: Eisenbahnfahrzeuge (zur Fortbewegung auf liegenden Schienen bestimmt):

1. Lokomotiven und Tender.

2. Triebwagen.

3. Personen- und Postwagen.

4. Wagenkrane.

(Personenwagen für hängende Schienen- und Seilbahnen gehören zu Klasse A).

2. den § 32 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften wie folgt zu fassen:

§ 32 (1). Für Eisenbahnfahrzeuge, die auf eigenen Rädern befördert werden, wird die Fracht für zwei Drittel des wirklichen Gewichts, mindestens für 10 000 kg nach den Sätzen der Hauptklassen, oder mindestens für 6700 kg nach den Sätzen der Nebenklassen für 10 t oder mindestens für 3400 kg nach den Sätzen der Nebenklassen für 5 t berechnet.

3. abzulehnen:

a) die Aufnahme der gesamten Personenwagen in die Klasse D, der gesamten Güterwagen in die Klasse E;

b) die Anträge auf Versetzung von „Holzfeldbahnwagen“ in die Klasse D, von „Kipp- und Förderwagen im Falle der Ausfuhr“ in die Klasse E;

c) den Antrag auf Aufnahme von „Kipp- und Förderwagen, fahrbare Untergestelle ohne Einrichtung für den Kraftbetrieb“ in die ermäßigte Stückgutklasse.

27. Der bereits in der 139. Sitzung der Ständigen Tarifkommission behandelte Antrag, Gallen in die Tarifstelle C zu versetzen (Einbeziehung in die Tarifstelle „Gerbstoffe“), wurde erneut abgelehnt.

28. Die Beschlussfassung über den Antrag das unter dem Namen „Gasol“ in den Handel gebrachte, nach einem besonderen Verfahren hergestellte verflüssigte Schmelzgas in die Klasse D aufzunehmen, wurde vertagt.

29. In der Tarifstelle „Glycerinhaltige Unterlaugen und Glycerinwässer“ der Klasse F soll der Prozentsatz von 6 % auf 8 % heraufgesetzt werden. Die Stelle der Klasse E umfaßt demzufolge die Unterlaugen mit einem Glyceringehalt von mehr als 8 % bis höchstens 20 %, die der Klasse F einen solchen von höchstens 8 %.

30. Der Antrag, künstliche Griffel mit den Schiefergriffeln tarifarisch gleichzustellen und sie in die Klasse C und die ermäßigte Stückgutklasse (Klasse II) zu versetzen, wurde abgelehnt.

31. Die Zweifel, ob deckellose Kisten als Kistenteile im Sinne der Ziffer 5 der Tarifstelle „Holz“ der Klasse E anzusprechen sind, sollen durch eine Erläuterung dahin geklärt werden, daß nur die einzelnen Böden, Deckel, Seiten- und Kopfteile einer Kiste unter diese Ziffer fallen, nicht aber deckellose Kisten oder Deckelkisten, deren Deckel beigeladen werden.

32. Die Beschlussfassung über Neuregelung der Tarifierung von Abfallspänen (Räucherspänen) wurde vertagt.

33. Grubenholz. Nach der Bestimmung zu b) in Ziffer 7 der Tarifstelle „Holz“ der Klasse E wird Grubenholz, beim unmittelbaren Versand an von der Eisenbahn anerkannte Grubenholzsammellager usw. zunächst als Holz seiner Art tarifiert. Kann die Abfertigung hiernach nicht nach Klasse E erfolgen, so wird diese Klasse nachträglich gewährt, wenn nachgewiesen wird, daß das Holz auch nach einfacher Zurichtung oder Haltbarmachung an Gruben des Bergbaues zur Verwendung im eigenen Bergbaubetrieb weitergeleitet worden ist. Um sicherzustellen, daß der erforderliche Nachweis in ordnungsmäßiger Weise erbracht wird, soll in dem Absatz zu b) der genannten Ziffer vor den Worten „nachgewiesen wird“ eingeschaltet werden: „nach dem Ermessen der Eisenbahn“.

34. Den Anträgen, für geschlämmtes Kaolin im Falle der Ausfuhr eine Frachtermäßigung zuzugestehen, wurde dadurch Rechnung getragen, daß der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft empfohlen werden soll, für dieses Gut einen Ausnahmetarif mit den Sätzen der Klasse F von bestimmten, noch zu benennenden Stationen zu genehmigen.

35. Der Antrag, „Kernbindemittel, überwiegend aus Steinkohlenteeröl der Klasse E bestehend“ in die Klasse C oder D aufzunehmen, wurde abgelehnt.

36. Es wurde beschlossen, Margarinekäse in die ermäßigte Stückgutklasse (Klasse II) und in die Wagenladungsklasse B aufzunehmen, sowie der Tarifstelle „Käse usw.“ der Klasse B folgende Fassung zu geben:

„Käse, auch Kräuterkäse und Margarinekäse sowie Quark, Zieger und Molkeneiweiß.“

37. Es wurde beschlossen, in der Klasse E der Taristelle Metall in chemischen Verbindungen enthaltende Abfälle und wischenerzeugnisse bei Ziffer 1 hinter „bleihaltiger Flugstaub aus Bleierzrösten“ die Worte zuzusetzen: „und Schachteln“, und hinter „zinkhaltiger Flugstaub aus Zinkrösten“ die Worte zuzusetzen: „und Zinköfen“.

38. Die in den Taristellen „Papier“ und „Pappen“ der Klassen B und C aufgeführte Begriffsbestimmung „nicht weiter erarbeitet“ hat zu einer Prüfung der genannten Taristelle geführt. Zur Behebung der Zweifelsfälle wurden nachstehende neue Fassungen für die genannten Taristellen beschlossen:

1. Papier:

Klasse B.
Papier, nicht weiter verarbeitet, in Bogen oder Rollen, soweit nicht in Klassen C und E genannt, auch ein- oder zweiseitig einfarbig gestrichen.

Klasse C.

Papier, nicht weiter verarbeitet, in Bogen oder Rollen, folgendes:

1. Braunholzpapier.
2. Schrenz-(Spelt-)Papier,
3. Strohpapier.

Anmerkung:

1. Papier, das ausschließlich aus Lumpen hergestellt ist, gehört zur Klasse A.

2. Als Weiterverarbeitung gilt nicht: Zusammenkleben oder Austauschen zweier oder mehrerer Papierbahnen, Glätten (Satinieren), Prägen, Pressen, Rippen, Kreppen, Rillen, Falzen, Färben im Tauchbad, Zuschneiden auf bestimmte Maße (Bogen- oder Rollengröße).

2. Der Taristelle „Pappe“ der Klasse B und C folgende Fassung zu geben:

Klasse B.
Pappe, nicht weiter verarbeitet, in Bogen oder Rollen, folgende:

soweit nicht in Klasse C und E genannt, auch ein- oder zweiseitig einfarbig gestrichen; wie in Klasse C genannt, ein- oder zweiseitig einfarbig gestrichen.

Klasse C.

Pappe, nicht weiter verarbeitet, in Bogen oder Rollen, folgende:

1. weiße oder braune Holzschliffpappe, auch mit Einlagen von Altpapier oder Zusätzen von Holzzellstoff;
2. Graupappe, auch Schrenz-(Spelt-)Pappe;
3. Stroh-pappe;
4. Wellpappe (Wellpapier);
5. Rohdachpappe.

Anmerkung:

1 Vulkanfaser gehört zur Klasse A.

2. Als Weiterverarbeitung gilt nicht: Zusammenkleben oder Austauschen zweier oder mehrerer Bogen oder Bahnen, Bekleben mit Papier, Glätten (Satinieren), Prägen, Rippen, Masern, Rillen, Falzen, Zuschneiden auf bestimmte Maße (Bogen- oder Rollengröße), Zuschneiden zur Herstellung von Packmitteln und Bekleben der Zuschnitte.

3. die Erläuterungen zu den Stellen „Papier“, „Pappe“ und „Holzschliff und Holzzellstoff usw.“ entsprechend zu berichtigen bzw. zu ergänzen.

39. Der Antrag, Pinienzapfen in die Klasse E zu versetzen (Einbeziehung in die Taristelle „Kienäpfel, Kienzapfen usw.“) wurde abgelehnt.

40. In die Klasse D sollen neu aufgenommen werden:

1. Phosphorsaures Ammoniak (Diammonphosphat, Diammonphos);
2. Leunaammonphosphat (Leunaphos, Azophos);
3. Harnstoffammonphosphat (Harnstoffphos, Urea-phos),

insgesamt mit dem Zusatz, „zum Düngen oder zur Bereitung von Düngemitteln bestimmt“.

41. „Rohfett (Rohtalg), frisch, von Rindern und Schafen bei unmittelbarem Versand an Feintalgschmelzen“ soll in das Verzeichnis der ermäßigten Eilgutklasse (Klasse II e) aufgenommen werden. Bei Aufgabe als Stückgut dürfen die einzelnen Frachtpäckchen nicht mehr als 200 kg wiegen.

42. Es wurde beschlossen, in der Taristelle „Salze“ der Klasse E der Ziffer 1 folgende Fassung zu geben:

„1. Chlornatrium, folgende:

a) Steinsalz, Siedesalz, beide auch zerkleinert oder gemahlen, Hüttensalz, Seesalz, sämtlich soweit nicht in Klasse F genannt;

b) — e) unverändert.

Zu a) — e): auch geformt oder gepreßt, sowie zu a) — d): unvermischt oder mit höchstens 1½ % und lediglich zur Erhaltung der Streufähigkeit zugesetzten anderen Stoffen vermischt oder vergällt (wie Viehsalz, Viehsalzelektrolyte).“

43. Nach Ziffer 1 der Taristelle „Salze“ der Klasse F wird die Vergünstigung dieser Klasse für Steinsalz nur dann gewährt,

wenn die Sendung unmittelbar an Fabriken zur Herstellung von Chlor usw. gerichtet ist. Die Beschlußfassung über den Antrag, die Klasse F auch dann zu gewähren, wenn das Gut an Wasserumschlagstationen zwecks Weiterleitung auf den Wasserweg an die genannten Fabriken gerichtet ist, wurde ausgesetzt.

44. Die Beschlußfassung über die Versetzung von Steinzeugplatten (Mosaikplatten) aus Klasse D in die Klasse E sowie über die trockene Grenze für Tonplatten zur Bodenverkleidung wurde bis auf weiteres ausgesetzt.

45. Tarifierung von Tonwaren. Die zur Zeit allgemein unter die Klasse A fallenden Gefäße und Apparate aus Steinzeug für die chemische und Sprengstoffindustrie — vgl. Anmerkung zur Taristelle „Tonwaren“ der Klasse C — sollen künftig nur soweit der Klasse A zugewiesen werden, als es sich um Maschinen und Apparate aus Steinzeug, wie Pumpen, Exhaustoren, Druckautomaten, Trommelmühlen sowie eiserne- und bleigepanzerte Gegenstände aus Steinzeug handelt. Die übrigen Gefäße und Apparate aus Steinzeug für die chemische und Sprengstoffindustrie fallen unter den Begriff „Steinzeugwaren“, Ziffer 3 der Stelle „Tonwaren“ der Klasse C.

In die Klasse C als neue Ziffer 4 sollen aufgenommen werden: „Tonballons von mehr als 100 Litern Fassungsgehalt, auch eingesetzt in Körbe oder Kübel.“

Für die in Ziffer 5 der Klasse D der Taristelle „Tonwaren“ aufgeführten Tonballons wird der Fassungsgehalt bis zu 100 Liter festgesetzt.

In Ziffer 2 der Klasse E der Taristelle „Tonwaren“ wird das Wort „Tröge“ in „Viehtröge“ geändert. (Tröge, die für chemische oder gewerbliche technische Zwecke verwendet werden, gehören nicht in diese Ziffer, sondern fallen nunmehr unter Klasse C).

46. In die Taristelle „Tonwaren“ der Klasse E sollen als besondere neue Ziffer aufgenommen werden:

„Füllkörper aus Steinzeug.“

C. Tierverskehr.

1. Der § 17 der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, betreffend Beförderung von Rennpferden soll gestrichen und der § 7 (2), der Allgemeinen Tarifvorschriften wie folgt neu gefaßt werden:

„Die gleichen Mindestfrachten werden erhoben, wenn wegen der besonderen Eigenschaften der zu befördernden Tiere die Stellung eines Wagens zur ausschließlichen Benutzung erforderlich ist.“

Als Eigenschaften in diesem Sinne gelten: Unruhe, Bösartigkeit, Unverträglichkeit oder Wildheit der Tiere, wenn hierdurch im Falle der Zuladung sie selbst oder andere mitverladene Tiere oder Personen gefährdet würden.“

2. Im § 24 der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, wird als neue Ziffer 3 nachgetragen:

„(3) Bei Wegevorschrift des Absenders gelten die Bestimmungen für Eilgut (§ 67 (2) Zusatzbestimmung IV EVO.).“

3. Die Ausführungsbestimmung zu § 51 EVO. soll zwischen dem 1. und 2. Absatz wie folgt ergänzt werden.

„Für Tiere in Käfigen, Kisten, Körben, Säcken und dergleichen gelten die für Eilgut festgesetzten Lieferfristen.“

4. Die Ziffer 1 b des Abschnittes VII des Nebengebührentarifs des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, soll wie folgt gefaßt werden:

„b) für die Reinigung und Desinfektion von Geflügelwagen mit besonderer Einrichtung, d. i. Käfigen und Futtertrögen (einschließlich der Reinigung):

für den Geflügelwagen 40,— M.

5. Im § 60 (1) d) EVO. wird der dritte Satz von „Ist zum Beispiel die Fracht usw. bis sechsfach genommen wird“ gestrichen.

6. Im zweiten Satz des § 60 (1) d) EVO. soll nach „sinngemäß“ eingefügt werden: „nach näherer Bestimmung des Tarifs“.

7. Hinter § 60 (1) d) EVO. soll folgende neue Ausführungsbestimmung

„I. Die näheren Bestimmungen über die Erhebung von Frachtzuschlägen bei Überlastung eines Wagens im Tierverskehr sind in den Tarifteilen II enthalten“

und ferner in dem Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, die nachstehende Ausführungsbestimmung aufgenommen werden:

„zu § 60. (Frachtzuschlag.)

Bei Ermittlung des Frachtzuschlages für die Überlastung eines mit lebenden Tieren beladenen Wagens wird für je angefangene 125 kg des Übergewichts eine Stufe gerechnet und die so gefundene Fracht für das Übergewicht sechsfach genommen.“

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Tagung des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.** Vom 25. bis 28. Januar hielt der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin seine regelmäßige Tagung ab. Im Vordergrund der Erörterungen standen finanzielle Fragen. Die Einnahmen aus dem Reichsbahnbetriebe sind seit den Herbstmonaten entsprechend dem schwachen Güter- und Personenverkehr ständig zurückgegangen, so daß im Januar 1926 die durchschnittlichen Tageseinnahmen voraussichtlich um etwa 2 Millionen Mark hinter den erwarteten Einnahmen von 15,6 Millionen täglich zurückbleiben werden. Wenn auch der Gesamtertrag des Geschäftsjahres 1925 wegen der besseren Einnahmen bis zum Herbst 1925 den Voranschlag etwa erreichen wird, so mahnen doch die scharf zurückgehenden Einnahmen zu vorsichtigster Wirtschaftsführung. Um so mehr können neue finanzielle Belastungen von der Reichsbahn nicht getragen werden, ohne daß entsprechende Deckung durch Mehreinnahmen vorhanden ist, weil eine noch stärkere Drosselung der Sachausgaben Raubbau am Reichsbahnvermögen bedeuten würde.

Bei dieser Lage ist es für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft unerträglich, ihre Personalausgaben ohne gleichzeitige Tarifierhöhung zu steigern. Sie muß heute 65 % ihrer Gesamtausgaben für das Personal verwenden. Während des letzten Geschäftsjahres sind durch Erhöhung der Bezüge des Personals und durch Vermehrung der sozialen Lasten der Gesellschaft unvorhergesehene Mehrausgaben von etwa 270 Millionen Mark erwachsen, d. i. fast die Hälfte der vollen Zinslast für die Reparationsobligationen im zweiten Reparationsjahr.

Verhandlungen mit den Gewerkschaften vor einem Schlichter in dem letzten Arbeiterlohnstreit führten nicht zu einer Vereinbarung. Der Reichsarbeitsminister erklärte den daraufhin erfolgten Schiedsspruch des Schlichters für verbindlich. Dieser sieht eine allgemeine Lohnerhöhung nebst einer Erhöhung von Ortslohnzulagen vor und bewirkt eine Verringerung der Spannung zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern.

Da in vielen Bezirken die Lohnsätze der Reichsbahnarbeiter über den allgemeinen Löhnen stehen, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, daß es genügt, wenn an besonders teuren Orten die Löhne der Eisenbahnarbeiter durch Erhöhung der Ortslohnzulage der allgemeinen Lohnlage angepaßt werden. Zudem widerspricht in rechtlicher Hinsicht nach Ansicht des Verwaltungsrats die Verbindlichkeitserklärung dem Reichsbahngesetz, da für eine zwangsweise Festsetzung der Löhne von außen her das Gesetz keinen Raum läßt. Die baldige Entscheidung über diese Rechtsfrage muß herbeigeführt werden. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wird deshalb zur Entscheidung der Frage, ob sie einer Verbindlichkeitserklärung unterworfen ist, das nach § 44 des Reichsbahngesetzes beim Reichsgericht gebildete besondere Gericht (Reichsbahngericht) unverzüglich anrufen und auf umgehende Entscheidung zur Klärung der Sachlage dringen.

Der Verwaltungsrat genehmigte den Vorschlag der Hauptverwaltung auf Neufestsetzung der §§ 11, 12, 17, 22 und 23 der Personalordnung (Abgrenzung von Reichs- und Gesellschaftsrecht auf dem Gebiet des Besoldungs- und Pensionswesens).

Von Fragen technischer Natur wurde besonders das Projekt der Elektrisierung der Berliner Stadtbahn und Vorortbahn beraten. Allgemein erkannte der Verwaltungsrat die Notwendigkeit an, die Stadtbahn mit elektrischem Betrieb zu versehen, um dem wachsenden Verkehr Berlins auch auf den Berliner Reichsbahnstrecken gerecht zu werden. Eine angemessene Rentabilität ist zu erwarten, jedoch ist die Durchführung des Elektrisierungsplans von der vorherigen Kapitalbeschaffung abhängig.

Von Bedeutung für Verkehrsinteressenten ist die bevorstehende Verkürzung der Lieferfristen auf den Stand der Vorkriegszeit, sowie die von der Verkehrs-Kredit-Bank beschlossene Herabsetzung der Frachtstundungsgebühren von 3 auf 2 %, wodurch vielseitig geäußerten Wünschen aus Wirtschaftskreisen entgegengekommen wird.

— **Motive der Reichsbahn-Gesellschaft für die Anrufung des Reichsbahngerichts in den Lohnstreitigkeiten.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft kann nicht wie rein gewerbliche Betriebe in Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs ihren Betrieb schließen. Sie muß Güter und Personen transportieren, auch wenn das Geschäft sich nicht rentiert. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft muß eine gewaltige Summe von Reparationen zahlen. Wenn sie diese Aufgabe nicht erfüllt, werden die deutschen politischen und wirtschaftlichen Interessen gefährdet. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft kann nicht von sich aus ihre

Einnahmen erhöhen. Die Erhöhung von Verkehrstarifen muß durch die Reichsregierung genehmigt werden. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist bisher von außerhalb ihrer eigenen Verwaltung stehenden Organen gezwungen worden, ihre Ausgaben auf personellem Gebiet ständig zu erhöhen (Erhöhung der Beamtenbezüge, beschlossen vom Reichstag, Erhöhung der Lohnbezüge infolge von Schiedssprüchen).

So ist es dahin gekommen, daß der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr durch Auflagen solcher Art etwa 280 Millionen Mark Mehraufwand an Personalausgaben erwachsen sind. Demgegenüber entfällt auf Einnahmevermehrung nur eine Erhöhung der Personentarife um 10 % am 1. Mai 1925. Zu diesen 280 Millionen treten außerdem noch 200 Millionen für Pensionslasten, die aus reinen politischen Gründen entstanden sind (Abbau des infolge der Demobilisierungsmaßnahmen eingestellten Personals).

Wenn die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr diese riesige Belastung ihres Personalkontos noch auf sich nehmen konnte, so war das nur unter einer Drosselung der Sachausgaben möglich, die bis hart an die Grenze des Raubbaues geht. Diese Drosselung der Sachausgaben zehrt letzten Endes an der Substanz des Reichsbahnunternehmens. Die Reichsbahn-Gesellschaft wird dadurch verhindert, Abschreibungen zu machen, zu denen sie als Wirtschaftsunternehmen verpflichtet ist.

Der vom Reichsarbeitsministerium für verbindlich erklärte Schiedsspruch vom 29. Dezember v. J. legt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eine Neubelastung von etwa 20 Millionen Mark auf. Dieser Betrag mag bei dem Milliardenetat der Reichsbahn gering erscheinen. Es ist aber zu bedenken, daß schließlich auch ein Tropfen ein gefülltes Gefäß zum Überlaufen bringt. Eine Tarifierhöhung zur Abdeckung dieser Mehraufwendung ist nicht zugestanden worden. Aus den Betriebseinnahmen kann der Mehraufwand nicht gedeckt werden.

Das ist die Situation, in der sich die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gegenüber der Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches befindet. Die Deutsche Reichsbahn ist der Ansicht, daß es sich mit den Pflichten, die ihr durch das Reichsbahngesetz auferlegt sind, auf die Dauer nicht vereinbaren läßt, daß ihr von Organen, die außerhalb der Verwaltung stehen, auf der einen Seite Lasten auferlegt werden auf der anderen Seite aber die Möglichkeit versagt wird, diese Lasten abzudecken.

Es kommt weiter hinzu, daß das Reichsbahngesetz der Gesellschaft in der Regelung der Beschäftigungsbedingungen und Löhne der Arbeiter bewußt eine Sonderrechtsstellung eingeräumt hat, die die Gesellschaft ermächtigt, von sich aus durch die Personalordnung die Lohnverhältnisse der Arbeiter zu regeln. Die letzte Lohnbewegung mit ihrer Verbindlichkeitserklärung führt somit zu einer Streitfrage auf Grund des Reichsbahngesetzes. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft glaubt, die Interessen der Allgemeinheit und auch ihrer Arbeiterschaft am besten dadurch zu dienen, daß diese Frage ein für allemal geklärt wird. Im Reichsbahngesetz ist von vornherein an die Möglichkeit derartiger Streitfälle gedacht, und es ist für ihr Erledigung ein beim Reichsgericht bestelltes besonderes Gericht „das Reichsbahngericht“, vorgesehen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat dieses Gericht angerufen, um feststellen zu lassen, daß die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen über die Geschäftsbedingungen und Lohnverhältnisse der Reichsbahnarbeiter gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit Sinn- und Wortlaut des Reichsbahngesetzes nicht vereinbar ist.

Bei diesem Vorgehen handelt es sich, was nochmals betont sei, ausschließlich und allein um die Sicherstellung der Voraussetzungen, die der Gesellschaft die Erfüllung ihrer Aufgaben und vor allem der Reparationspflicht ermöglichen. Lediglich aus dieser Sonderstellung der Gesellschaftsaufgaben heraus kann man zu einer sachlichen Würdigung der Streitfrage kommen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat die mögliche Beschleunigung des Streitverfahrens beantragt. Schließlich hat die Reichsbahnarbeiterschaft ein Interesse daran, notwendig Klarheit über ihre Rechtsstellung zur Gesellschaft zu gewinnen. Bis zur Entscheidung des Rechtsstreits muß natürlich die Durchführung des Schiedsspruchs ausgesetzt werden und selbstverständlich auch in dem Punkte, der sich auf den Wegfall der Sozialzulagen bei Erkrankung von Arbeitern bezieht. Um ab die Arbeiter dort, wo die Gesellschaft von vornherein zu örtlichen Lohnangleichungen bereit war, nicht unter Verzögerung durch den Rechtsstreit leiden zu lassen, soll dieser Angleich durch Ortslohnzulagen alsbald vorgenommen werden.

— **Eilstückgutbeförderung im Berliner Ortsverkehr.** Seit dem 1. Januar d. J. ist der gesamte Berliner Eilstückgutverkehr im Durchgang sowie von und nach den Ringbahnstationen, der bisher durch Kraftwagen bedient wurde, wieder auf den Schienweg zurückverlegt worden. Nachdem mit Inkrafttreten des Sommerfahrplans neue Tageseilegüterzüge von und nach Berlin

ingelegt worden waren, wurde es nötig, zur Beförderung von Eilwagenladungen, Vieh und Leichen, sowie zur Vermeidung von Sonderüberführungen besondere Eilgüterzüge zwischen den Berliner Fernbahnhöfen verkehren zu lassen. Hierdurch war eine weitere Möglichkeit geschaffen, auch das Durchgangseilstückgut diesen bestehenden Zügen mitzugeben. Da die Beförderung der verhältnismäßig geringen Eilstückgutungen von und nach den Ringbahnstationen allein die Beibehaltung des Kraftwagens nicht gerechtfertigt haben würde, mußte auch dieser Verkehr auf die Schiene zurückverlegt werden. Hierzu war es notwendig, zwei neue Ringbahn-Eilgüterzüge zu schaffen. Da es sich bei der Rückverlegung des Verkehrs auf die Schiene im wesentlichen um gering zu bewertende, zusätzliche Betriebsleistungen der Eisenbahn handelt, so wäre es wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen, den mit Rücksicht auf die eigenartigen Berliner Verhältnisse erheblich kostspieligeren Kraftwagenverkehr beizubehalten. Eine Verblechterung der Verkehrsbedienungen ist durch ihre Rückverlegung auf die Schiene an keiner Stelle eingetreten, vielmehr sind in einer ganzen Reihe von Verbindungen wesentliche Verbesserungen geschaffen worden, namentlich soweit der Verkehr von und nach den Ringbahnstationen in Frage kommt. Die Reichsbahndirektion Berlin prüft indes zurzeit, in welchem Umfang der Eisenbahnkraftwagen innerhalb Groß-Berlins etwa in anderen Verkehrsbeziehungen wirtschaftlich eingesetzt werden kann.

— **Landeseisenbahnrat in Frankfurt (M.).** Am 27. Januar fand die konstituierende Versammlung des für die Zeit vom 1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1928 gebildeten Landeseisenbahnrates für die Direktionsbezirke Frankfurt (M.), Mainz und Kassel unter dem Vorsitz der geschäftsführenden Reichsbahndirektion Frankfurt (M.) statt. Reichsbahndirektionspräsident Dr. Roser eröffnete die Sitzung und begrüßte die neuen Mitglieder des Landeseisenbahnrates und die Vertreter der eingeladenen Landesregierungen. Die Prüfung des Wahlverfahrens ergab die Gültigkeit der Wahl. Der Landeseisenbahnrat wählte darauf den ständigen Ausschuß und die Mitglieder zum Reichseisenbahnrat.

Nach Erledigung von Personentarif-, Gütertarif- und Fahrplanangelegenheiten beschloß die Versammlung auf Vorschlag des Präsidenten Lochte der Reichsbahndirektion Mainz, als nächsten Tagungsort Wiesbaden in Aussicht zu nehmen.

— **Erhöhung der Gütertarife der Saarbahn.** Am 1. Februar d. J. wird eine Erhöhung der Güter- und Tierfrachten der Saarbahn in Kraft treten. Die Erhöhung beträgt, wie bereits in Nr. 4, S. 107 d. Ztg. berichtet, 10 % und trifft im allgemeinen sämtliche Frachten und sonstige Gebühren. Ausnahmen sind, wie bei den Erhöhungen am 1. Mai und am 1. Dezember 1925, wiederum zugunsten der Tonwarenindustrie und des Wohnhausbaues gemacht worden. Für Tonplatten, für Chamotte-, Silika- und Verblendsteine, ferner für Rohre und Trichter aus Chamotte werden die allgemeingültigen Frachtsätze der Klasse W III um 15 % ermäßigt, desgleichen werden für Steine der Tarifklasse W IV, Tonwaren der Klasse W IV, Waren aus Bimssand oder Bimskies, Kalk, Zement, Gips und Gipsdielen zum Bau von Wohnhäusern im Saargebiet die allgemeingültigen Frachtsätze der Tarifklasse W IV ebenfalls um 15 % ermäßigt.

Gleichzeitig werden für bestimmte Güter Frachtermäßigungen eingeführt durch Versetzung in niedrigere Tarifklassen oder Ausnahmetarife, und zwar 1. Bruchsteine aus Brüchen im Saargebiet werden aus der Klasse W IV in den um $\frac{1}{2}$ billigeren Ausnahmetarif 2 versetzt, um die einheimische Steinbruchindustrie zu unterstützen. 2. Der zulässige Durchmesser des nach Klasse W III abzufertigenden Grubenholzes bis zu 7 m Länge wird in Übereinstimmung mit der Tarifierung der Deutschen Reichsbahn von 20 auf 22 cm heraufgesetzt. 3. Schwefelsäure wird aus Klasse W I in Klasse W II, Salzsäure aus Klasse W II in Klasse W III, eisenhaltige Abfallsalzsäure aus Klasse W III in Klasse W IV und Schwefelnatriumlauge aus Klasse W I in Klasse W III versetzt. 4. Der Ausnahmetarif 6b für Kohlenschlamm, der bisher nur von den Saargrubenstationen gilt, wird auf den Versand von allen Gewinnungsstätten des Saargebietes ausgedehnt, um auch den Hüttenwerken den Absatz dieses geringwertigen Gutes zu ermöglichen.

Die Tarifänderungen werden durch Nachträge zum Tiertarif und zu den Gütertarifen, Teil II und Teil III, durchgeführt werden.

Schließlich werden in dem direkten Kohlentarif mit Frankreich P. V. 207 die Saarbahnzuschläge von 1,75 auf 2,00, von 2,75 auf 3,00 und von 3,75 auf 4,00 für die Tonne erhöht.

— **Direkter Personen- und Gepäckverkehr mit den Ostseestaaten und Rußland.** Am 1. d. M. ist der direkte deutsch-litauisch-Sowjetbahnen-Personen- und Gepäcktarif im Durchgang durch Lettland und Estland in Kraft getreten. An dem Tarif

sind beteiligt: die deutschen Stationen Eydtkuhnen und Königsberg (Pr.) [Hauptbahnhof], die litauischen Stationen Kaunas (Kowno), Siauliai (Schaulen), Klaipéda (Memel), Virbalis (Wirballen) und die Stationen Leningrad (Warschauer Bahnhof) und Moskau (Baltischer Bahnhof) der Sowjetbahnen. Fahrkarten werden über folgende Wege ausgegeben: über Eydtkuhnen-Riga-Silupe-Sebest nach Moskau (Baltischer Bahnhof) oder über Eydtkuhnen-Riga-Silupe-Ostrowo nach Leningrad (Warschauer Bahnhof) oder über Eydtkuhnen-Riga-Walk-Irboska-Pskow nach Leningrad (Warschauer Bahnhof); Personenfahrgehalt, Gepäckfracht und sonstige Gebühren werden von jeder Eisenbahnverwaltung für die ganze Beförderungsstrecke in der Landeswährung erhoben. Die Geltungsdauer der Fahrkarten beträgt allgemein 10 Tage. Reisegepäck muß bei der Aufgabe für die Strecken der S.S.R.-Bahnen versichert werden. Für die Wertangabe bei Gepäck wird eine geringe Versicherungsprämie von etwa 3 % erhoben.

— **Holland-Schweiz-Verkehr ohne Visumzwang.** Die Bemühungen der Reichsbahnverwaltung, den Durchgangsverkehr Holland-Schweiz wieder wie vor dem Kriege in großem Umfange über die deutschen Linien zu führen, waren bisher wegen des Visumzwanges bei der Fahrt über die deutschen Linien und infolge der Inflation in Frankreich behindert. Die Aufhebung des Visumzwanges im Verkehr mit Holland seit 1. Februar und mit der Schweiz hat nun wesentlich günstigere Verhältnisse geschaffen. Die holländischen Reisenden werden künftig ungehindert über die deutschen Linien fahren können.

— **Eisenbahnkraftwagenverkehr.** Der Stand war am 1. Januar 1926 folgender:

Leipziger Ortsverkehr für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern;	
Hamburger Ortsverkehr für die Beförderung von Eilstückgütern;	
Gleiwitz-Kieferstädtl für die Beförderung von Personen und Gütern;	
Plauener Ortsverkehr für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern;	
Ansbach-Oberreifenberg für die Beförderung von Gütern aller Art;	
Elberfelder Orts- und Nahverkehr für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern;	
Mainz-Wiesbaden für die Beförderung von Gütern aller Art;	
München-Süd-München Hbf. für die Beförderung von Markthallengütern;	
Dorfweil-Oberursel für die Beförderung von Personen;	
Düren-Jülich für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern;	
Chemnitzer Orts- und Nahverkehr für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern;	
Mannheim-Bruchsal	} für die Beförderung von Gütern aller Art;
Heidelberg-St. Leon	
Freiburg-Schönau	
Freiburg-Stegen	
Neuerburg-Irrel	
Frankfurt (M.) - Wiesbaden	
Mainz-Frankfurt (M.)	
Neustadt-Ludwigshafen (Rhein)	
Neustadt-Landau	
Ludwigsburg-Stuttgart	
Eßlingen-Stuttgart	
Magdeburg-Wanzleben für die Beförderung von Personen;	
Ummern-Lachendorf für die Beförderung von Personen und Gütern;	
Aachener Ortsverkehr für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern;	
Breslau Hbf. - Breslau Freib. Bf. für die Beförderung von Personen;	
Dresden-Leipzig für die Beförderung von Eil- und Frachtstückgütern.	(Die Reichsb.)

— **Deutsch-schweizerische Handelsvertragsverhandlungen.** Bei den am 12. Januar in Berlin begonnenen deutsch-schweizerischen Handelsvertragsverhandlungen ist die erste Lesung der beiderseitigen Zollltarifwünsche beendet worden. Die schweizerische Delegation kehrte nach Bern zurück. Die Verhandlungen sollen im März d. J. fortgesetzt werden.

— **Der deutsche Außenhandel.** Die im deutschen Außenhandel seit Monaten wieder deutlich erkennbare Tendenz der Besserung der Handelsbilanz hat auch im Dezember angehalten. Im Dezember ist die Handelsbilanz zum ersten Male seit August 1924 wieder aktiv. Der Ausfuhrüberschuß im Dezember beträgt insgesamt 34 Mill. Reichsmark, im reinen Warenverkehr 36 Mill. Reichsmark. Im Jahre 1925 beträgt somit der Einfuhrüberschuß rund 4,3 Milliarden Reichsmark, im reinen Warenverkehr 3,6 Milliarden Reichsmark.

— **Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten** (Ernährung, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Bekleidung und „Sonstiger Bedarf“) ist nach den Feststellungen des Statistischen Reichsamts für den Durchschnitt des Monats Januar mit 139,8 gegenüber dem Vormonat (141,2) um 1,0 % zurückgegangen. Die Ernährungskosten allein haben sich, trotz weiteren Anziehens der Preise für Gemüse und auch Kartoffeln, infolge des — vor allem in der ersten Januarhälfte — stärkeren Sinkens der Preise für Milch und Milcherzeugnisse und auch des Rückganges der Eierpreise um 2,1 % ermäßigt. Die Wohnungsmiete hat im Januar gegenüber Dezember 1925 im Reichsdurchschnitt um 2 % angezogen.

— **Verleihung des Dr.-Ing. e. h.** Dem Geheimen Baurat Reichsbahndirektor Kühne, Abteilungsleiter in der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, wurde von der Technischen Hochschule in Danzig auf Grund seiner Verdienste um die Entwicklung des Eisenbahn-Werkstättenwesens die Würde eines Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen.

Österreich.

— **Die österreichische Auswanderung.** Während des Jahres 1925 haben insgesamt 4627 Österreicher ihre Heimat verlassen, um in überseeische Länder zu ziehen, was einer Vermehrung der Auswanderung auf nahezu das Doppelte jener des Vorjahres gleichkommt. Bei dieser Vermehrung steht als Einwanderungsland in erster Linie Brasilien mit 2610 Personen gegen 780 im Jahre 1924, während bei den anderen Zielländern sich diese Erscheinung nur in geringerem Maße ausdrückt, bei den Vereinigten Staaten sogar einer wenn auch nicht bedeutenden Verminderung von 810 auf 758 Platz macht. Größere Zahlen finden sich noch bei Argentinien mit 703, Palästina mit 107, Kanada mit 74, Ägypten mit 51, Mexiko mit 42 und der Türkei mit 41. Von den Bundesländern steht trotz der Erscheinungen der letzten Monate Wien mit 1050 bei der Auswanderung an erster Stelle; ihm schließen sich an Oberösterreich mit 960, Steiermark mit 865, Niederösterreich mit 714, das Burgenland mit 601, Kärnten mit 177, Vorarlberg mit 118, Tirol mit 100 und Salzburg mit 42 Personen. Die früher erwähnte Vermehrung der Auswanderung tritt am meisten in Oberösterreich und Steiermark in Erscheinung.

Die größte Zahl stellen die sich der Landwirtschaft Widmenden mit 1046 Personen; erst in weitem Abstand folgt die Industrie in Maschinen und Apparaten mit 222, die Hilfsarbeiter und Tagelöhner mit 212 und die metallverarbeitenden Industrien mit 209 Köpfen.

Seit Kriegsende sind im ganzen 43 538 Personen in überseeische Länder, darunter 26 366 in die Vereinigten Staaten, 10 463 nach Brasilien, 4684 nach Argentinien, ausgewandert.

— **Konzessionserteilung.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat der „Fabbag“, Förderanlagen-, Bau- und Betriebs-Aktiengesellschaft mit dem Sitze in Wien, die Konzession zum Bau und Betrieb einer Seilseilbahn von Mariazell auf die Bürgeralpe erteilt.

Niederlande.

— **Die Sommerzeit** beginnt im Jahre 1926 mit dem Fahrplanwechsel am 15. Mai und endigt entsprechend am 3. Oktober.

— **Die Elektrisierung der holländischen Eisenbahnen.** Nach neueren Meldungen soll zunächst die Seitenlinie Haarlem-IJmuiden der Hauptlinie Amsterdam-Haag-Rotterdam fertiggestellt werden. Man hofft, mit Beginn des Sommerfahrplans 1927 den elektrischen Betrieb der Zweiglinie aufnehmen zu können. Ob im Jahre 1927, wie zunächst vorgesehen, die Elektrisierung der Hauptbahnstrecke Amsterdam-Rotterdam ganz vollendet sein wird, steht noch dahin, die Strecke Leiden-den Haag ist bereits fertig.

— **Ringbahn um Amsterdam.** Der Bebauungsplan von Groß-Amsterdam sieht auch eine nördliche Güterumgehungsbahn vor. Da die Brücke nördlich von Zaandam (Hembrug) den Verkehr des Nordseekanals sehr behindert, soll eine Linie von Zaandam nördlich um Amsterdam über Durgerdam nach dem Rangierbahnhof Vatergraafsmeer der Strecke Amsterdam-Amersfoort gebaut werden. Die vollständige Abschließung der Zuidersee und die Einpolderung des IJ und des Pampus werden den Bau einer solchen Linie, die gleichzeitig die Industrie- und Hafenanlagen nördlich des IJ anschließen werden, ermöglichen. Die südliche Umgehungsbahn vor Vatergraafsmeer über den zukünftigen Rangierbahnhof Duivendrecht an der Linie Amsterdam-Utrecht bis zur Strecke Amsterdam-Haarlem und zu den neuen westlichen Häfen ist bereits im Bau.

— **Anleihe der Niederländischen Eisenbahnen.** Die Staatseisenbahnbetriebsgesellschaft und die Holländische Eisenbahngesellschaft nehmen eine 4½prozentige Anleihe von 32½ und 27½ Millionen Gulden auf.

— **Die Einnahmen der Niederländischen Eisenbahnen im Jahre 1925** betrugen 158 278 058 fl. gegen 166 933 070 fl. im Jahre 1924 oder auf das Kilometer täglich 119,27 fl. gegen 126,22 fl. im Jahre 1924.

— **Die Limburgischen Kleinbahnen** sollen Zeitungsnachrichten zufolge dem Betriebe der Niederländischen Eisenbahnen angegliedert werden.

— **Die Gute Hoffnungshütte im Rotterdamer Hafen.** Am Waalhafen wird diese deutsche Gesellschaft eine eigene Lösch- und Verladeeinrichtung zum Umschlag von Massengütern herstellen, wie sie ähnlich die Thyssengruppe bereits seit längerem in Vlaardingen, zwischen Rotterdam und Hoek van Holland, besitzt.

— **Eine niederländische Verkehrsbank.** Im vergangenen Herbst ist in Amsterdam eine internationale „Centrale Bank voor Spoorwegen“ mit einem Kapital von 5 125 000 Gulden gegründet worden. Ihre Aufgabe ist die Schaffung und Förderung von Eisenbahn- und anderen Verkehrsunternehmen in allen Ländern. Es sollen nicht nur die Mittel zum Bau und Betrieb von Eisenbahnen beschafft werden, sondern die Bank kann auch den Betrieb selbst übernehmen. Zu den Gründern gehören auch einige deutsche Banken und andere deutsche Unternehmungen.

Übrige europäische Länder.

— **Ein Vergleich zwischen den nordischen Staatsbahnen.** In dem kürzlich erschienenen Bericht der Oberrevisoren der schwedischen Staatsbahn über das Jahr 1924 befindet sich eine vergleichsweise Übersicht über die Leistungen und den Verkehr der nordischen Staatsbahnen im Jahre 1924, die allgemeines Interesse verdient. Was zunächst den Personalbestand betrifft, so betrug er in Schweden 23 198 Köpfe, in Norwegen 13 969, in Dänemark 21 713, d. h. auf 1 Betriebskm 4,9, 4,5 bzw. 8,8 oder auf 100 000 Achskm 3,12, 4,46, 4,13 Köpfe. Im Vergleich zur Verkehrsstärke weist Schweden das geringste Personal auf.

Für die Einnahmen (alles gerechnet in schwedischen Kronen) war in Schweden der Personenverkehr, in Dänemark der Güterverkehr am lohnendsten. Die Einnahme aus dem Personenverkehr betrug auf das Personenkm gerechnet, in Schweden 5,02 Öre, in Norwegen 4,1 Öre und in Dänemark 3,8 Öre, die Einnahmen aus dem Güterverkehr, auf das Tonnenkm gerechnet, 5,75 bzw. 6,2 und 9,6 Öre. Die größeren Züge in Schweden waren am wirtschaftlichsten. Die Roheinnahme auf das Zugkm betrug dort 7,65 Kr., in Norwegen 5,06 Kr. und in Dänemark 6,12 Kr.

Die Ausgaben (alles gerechnet in schwedischen Kronen) betrugen auf den Tag und das Betriebskm in Schweden 74 Kr., in Norwegen 51 Kr. und in Dänemark 115 Kr., auf das Zugkm in Schweden 6,38 Kr., in Norwegen 4,91 Kr., in Dänemark 5,98 Kr.

Der Revisionsbericht der Oberrevisoren über die Schwedische Staatsbahn lautet günstig. Gerügt wurde nur die Wohnungspolitik der Schwedischen Staatsbahn. Während die älteren Häuser ein wirtschaftlich günstiges Ergebnis aufweisen, gilt dies nicht von den Neubauten, die sich nicht verzinsen. Die Revisoren haben bei der Prüfung der Dienstwohnungen festgestellt, daß bei den Reparaturen den Mietern zu weit entgegengekommen wird, und fordern hier größere Sparsamkeit. Die Trennung der Werbetätigkeit von den eigentlichen Aufgaben der staatlichen Reisebüros zur Verminderung der Kosten wird in Erwägung gezogen. Im übrigen werden die von der Staatsbahn gehandhabte Politik und die finanziellen Ergebnisse als besonders zufriedenstellend charakterisiert.

— **Neue Vorschriften über Wagenbestellung auf der dänischen Staatsbahn.** Seit dem 1. Januar d. J. bestehen bei der dänischen Staatsbahn neue Vorschriften über die Bestellung von Wagen, die auch eine anderweitige Festsetzung der für Wagenladungen zugrundeliegenden Sätze zur Folge haben. Die bisherige Einteilung der Güterwagen in solche von 6,3 t und 13,125 t Ladefähigkeit entfällt. Künftig bestellt der Versender nur einen Wagen, und die Eisenbahn stellt ihm einen solchen mit 13,125 t. Sie hat jedoch die Möglichkeit, auch einen kleinen Wagen zu stellen, sofern dies der Versender ausdrücklich angibt. Der Versender hat auch das Recht, einen 15-t-Wagen zu bestellen. Die Vorschriften sehen aber keine Pflicht für die Eisenbahn vor, einen solchen zu bestellen. Als Normalwagen ist also der 13,125-t-Wagen vorgesehen.

In Zukunft bezahlt der Versender Fracht nach dem Gewicht der verladenden Güter, mindestens jedoch für 5000 kg mit den bisher geltenden prozentualen Vergütungen für größere Ladungen. Das frühere Mindestgewicht von 7,5 t für Ladungen von über

3 t kommt in Fortfall. Das bedeutet also eine Vergünstigung für den Versender, der bisher bei einem Gewicht von 6,3 t bis 7,5 t die Frachtgebühren für das letztere Gewicht bezahlte. Auch die Frachtberechnung für Privatwagen ist vereinfacht worden.

— **Verbesserung der Verbindung nach Valdres.** Zu den von den ausländischen Touristen besuchtesten Teilen Norwegens gehört Valdres. Die Verbindung dorthin von Oslo soll nach einer Vereinbarung zwischen der Valdresbahn und der norwegischen Staatsbahn im kommenden Sommer erheblich verbessert werden. In der Zeit vom 27. Juni bis 22. August wird ein Schnellzug eingelegt werden, der Oslo 8.35 morgens verläßt und in Fagernes bereits um 2.15 nachm. eintrifft. Die Rückfahrt von Fagernes erfolgt um 2.00 nachm. und die Ankunft in Oslo 7.30 abends. Diese Verbindungen bedeuten gegenüber den bisherigen eine Verkürzung der Fahrzeit von 2½ Stunden. Gleichzeitig wird der Fahrpreis auf 17,50 Kr. in der 3. Klasse herabgesetzt.

Um 3 Uhr nachm. kann man mit dem Automobil die Fahrt von Fagernes nach Bygdin bzw. Tyin-Laerdal fortsetzen. In Laerdal würde man um 9.15 abends eintreffen. Ähnlich günstig liegt der Fahrplan für die Rückfahrt, die von Laerdal um 7.00 morgens erfolgen würde. Gleichzeitig haben die Automobilgesellschaften den Fahrpreis auf 20 Öre für das Kilometer herabgesetzt.

— **Direkter Personen- und Gepäckverkehr Schweden—Österreich und Tschechoslowakei.** Nach einer Mitteilung der schwedischen Staatsbahn ist der durchgehende Personen- und Gepäckverkehr mit österreichischen und tschechoslowakischen Stationen, der seit Kriegsausbruch eingestellt war, wieder aufgenommen worden. Es kann daher von nun an wieder zwischen Stockholm, Götting, Malmö, Trälleborg einerseits, wie Wien, Prag und bestimmten anderen österreichischen und tschechischen Stationen andererseits eine direkte Abfertigung stattfinden. Die umständliche Neuaufgabe auf Grenzbahnhöfen oder deutschen Zwischenstationen entfällt damit wie auch die Zollbehandlung in den Durchgangsländern (also vor allem Deutschland).

— **Die neue tschechoslowakische Staatsanleihe auf Grund des Umtausches der Eisenbahnprioritäten.** Das Finanzministerium arbeitet seit längerer Zeit an einer Vorlage betreffend die Regelung und Übernahme der fundierten Schuld Österreich-Ungarns, die sich hauptsächlich aus Eisenbahnprioritäten zusammensetzt. In den letzten Tagen hat der Kurs der 3prozentigen Staatsbahnprioritäten (Franzosen) eine wesentliche Besserung erfahren. Im Zusammenhang mit dieser Kurssteigerung soll, wie in Kreisen des Finanzministeriums verlautet, eine neue innere Staatsanleihe, und zwar in der Form der fakultativen Zeichnung, aufgelegt werden. Die Konversion ist wahrscheinlich so gedacht, daß die Besitzer der Eisenbahnprioritäten durch Zeichnung eines gewissen Betrages ein höher verzinsliches Papier erhalten sollen. Nach einer tschechischen Blättermeldung kommt folgende Kombination in Betracht: auf einen Titre der 3prozentigen französischen Prioritäten, laufend auf 500 Franken, würde der Staat 750 Kc bieten, dafür müßte der Eigentümer in bar denselben Betrag erlegen, worauf er für 1500 Kc eine neue 3prozentige Staatsanleihe erhalten würde. Aus den so gewonnenen Barbeträgen würden die Staatskassenscheine, die im Juli fällig sind, bezahlt werden, da das Finanzministerium keine weitere Auslandsanleihe abzuschließen beabsichtigt.

— **Die polnische Kohleneinfuhr in die Tschechoslowakei.** Die Einfuhr dieser Kohle erreicht nicht die Höhe der vereinbarten Menge. Es ist dies zu einem gewissen Teil die Folge der Schwierigkeiten, welche der Einfuhr tschechoslowakischer Waren von Polen bereitet werden. Im September betrug die Kohleneinfuhr 50 000, im Oktober 51 000, im November 53 000 t.

— **Die Herabsetzung der Kohlensteuer in der Tschechoslowakei.** Wie die tschechische Zentralkorrespondenz erfährt, nimmt jetzt das Finanzministerium einen freundlicheren Standpunkt gegenüber der Ermäßigung der Kohlensteuer ein, soweit diese Maßnahme zu einer Erhöhung der Ausfuhr beitragen würde. Es werden aber Nachlässe nicht im allgemeinen, sondern nur einzelnen Bergwerken eingeräumt werden.

— **Die Wagenleih A.-G. in der Tschechoslowakei** verhandelt über die Verlängerung des Pachtvertrages mit den südslawischen Bahnen, die im Vorjahr 700 Wagen gemietet haben. Ferner wird über die Verpachtung einiger hundert Wagen an die rumänischen Bahnen verhandelt. Ein Teil der Wagen wurde an die tschechoslowakische Kohlenindustrie und an Eisenwerke vermietet. Insgesamt besitzt die Gesellschaft 2800 Wagen, hiervon 1400 ungedeckte. Die freien Wagen werden zur Zeit der Zuckerkampagne zu Rübentransporten verwendet. Mit Rücksicht darauf, daß die Umlauffrist der Wagen der tschechoslowakischen Staatsbahnen von 10 auf 4 Tage gekürzt wurde, beabsichtigt die Gesellschaft gewisse Änderungen, durch welche

der bisherige Wagenpark verringert wird. Andererseits soll er aber um Spezialwagen erweitert werden, namentlich durch Wagen mit Kühlvorrichtungen, Wein- und Spiritusziestern usw. Bezüglich dieser ist die Tschechoslowakei auf ausländische Wagen angewiesen, was mit Frachtschwierigkeiten, namentlich aber mit zolltechnischen Hindernissen verbunden ist. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird noch keine Dividende zur Ausschüttung gelangen, obwohl der Betrieb ein sehr günstiger war.

— **Neue Valutavorschriften im südslawischen Reiseverkehr.** Nach den neuen Bestimmungen über die Mitnahme von Valuten im Reiseverkehr nach Südslawien können auf Reisedokumente die dauernd auf südslawischem Staatsgebiete wohnenden Personen 25 000 Dinar für Reisen nach England, der Schweiz, Amerika und anderen überseeischen Ländern, 10 000 Dinar für Reisen nach Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien, 20 000 Dinar (früher 30 000 Dinar) nach allen anderen Ländern mitführen. Reisende, die ständig außerhalb Südslawiens wohnen, dürfen nur jene Geldsorten ausführen, welche sie sich bei der Einreise in den S.H.S.-Staat durch Grenzzollorgane im Reisepaß oder durch Grenzzollbescheinigungen bestätigen ließen. Werden gegen solcherart eingeführte ausländische Zahlungsmittel im Lande Dinar erworben, so dürfen die nicht verbrauchten Dinar nicht ausgeführt, sondern müssen wieder in die Originalvaluta zurückgetauscht werden. Auf Grund der Grenzzollbestätigung ist die Mitnahme der übriggebliebenen Valuten erlaubt.

— **Herabsetzung des Einfuhrzolles für Kohle in der Schweiz.** Mit dem 1. Februar d. J. wurde in der Schweiz der Einfuhrzoll für Kohle von 2 Fr. für die Tonne auf 1,50 Fr. herabgesetzt. Dies kommt einer 25prozentigen Ermäßigung gleich. Es steht zu erwarten, daß im Laufe des Jahres der Zoll noch weiter ermäßigt wird.

— **Beschädigungen der italienischen Personenwagen.** Auf dem Bahnhof Mailand arbeiten allein regelmäßig 145 Arbeitskräfte, um die Schäden auszubessern, die von den Reisenden mutwilligerweise an den Personenwagen angerichtet werden; es handelt sich dabei um die Beseitigung anstößiger Inschriften, die in die Spiegel eingekratzt werden, um den Ersatz von Vorhängen, die abgeschnitten worden sind, um mit ihnen die Stiefel zu putzen, um die Wiederherstellung der zerschnittenen und mit Öl und Fett beschmutzten Polster. Hierdurch erwachsen den italienischen Eisenbahnen sehr erhebliche Kosten, und es ist daher vom Ministerrat ein Erlaß gebilligt, und er ist vermutlich mittlerweile veröffentlicht worden, in dem schwere Strafen für das Beschädigen und Beschmutzen der Eisenbahnwagen angedroht werden. Der Corriere della Sera fügt seinem Bericht darüber die Bemerkung hinzu, es wäre gut, wenn zugleich Abbildungen aus dem Museum veröffentlicht würden, in dem beschädigte Wagenteile als Zeugnisse der Zerstörungssucht der Reisenden aufbewahrt werden. Die Androhung von Strafen hält diese Zeitung nicht für genügend; es sollten vielmehr besondere Maßnahmen zur Überwachung der Reisenden getroffen werden; die Übeltäter sollten zur Rechenschaft gezogen werden, gleichviel wie groß oder wie gering der Schaden ist, den sie angerichtet haben; durch Belohnungen sollte zu ihrer Ermittlung angeregt werden; Anschläge in den Wagen sollten auf die Strafen hinweisen. — Der Umfang der Beschädigungen von Wagen geht daraus hervor, daß 26 % der Durchgangswagen neuester, 41% der zweiachsigen Wagen älterer Bauart, 31% der Gepäckwagen und nur 12% der Güterwagen zur Instandsetzung aus dem Betriebe gezogen sind.

— **Die französischen Pyrenäenquerbahnen.** Auf den französischen Neubaustrecken von Ax-les-Thermes und von Bedous sind die Bauarbeiten zwar begonnen, seit drei Jahren aber wieder eingestellt worden. Der Grund für diese Maßnahme liegt darin, daß nach den für alle französischen Eisenbahnen gültigen Abmachungen mit dem Staat aus dem Jahre 1883 dieser den Unterbau, die Eisenbahngesellschaft den Oberbau und die Ausrüstung zu schaffen hat, daß nach diesen Abmachungen die Ausgaben des Staates zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 90 000 Fr., die der Gesellschaft zur Erfüllung der übrigen 25 000 Fr. auf 1 km nicht überschreiten sollen, und daß diese Beträge heute bei weitem nicht mehr ausreichen, um eine Eisenbahn zu bauen und auszurüsten. Aus diesem Grunde haben auch die Eisenbahngesellschaften es abgelehnt, die Bahnen fertigzubauen, deren Unterbau ihnen von den staatlichen Baubehörden zur Verfügung gestellt wurde. Neuerdings hat sich der Staat bereit erklärt, seinen Anteil an den Baukosten einer Eisenbahn auf 250 000 Fr. zu erhöhen, und der Senat hat den hierauf bezüglichen Gesetzentwurf bereits genehmigt. Die Eisenbahngesellschaften tragen daraufhin in entsprechend erhöhtem Maße zu den Baukosten bei. Infolgedessen ist zu erwarten, daß in der nächsten Zeit wieder Bahnbauten in Frankreich zustande kommen.

men werden, und eine Folge dieser Neuerung ist, daß der Bahn-
bau in den Pyrenäen wieder aufgenommen wird.

Die Südbahn wird daher demnächst den Bau der Eisenbahn
Toulouse-Barcelona über Ax-les-Thermes und Ripoll sowie den-
jenigen der Strecke von Bedous nach Jaca über den Somport-
Paß wieder aufnehmen. Die Schwierigkeiten, die wegen des
Baus der erstgenannten Strecke zwischen Frankreich und
Spanien bestanden, sind beseitigt worden. Jedes der beiden
Länder erhält einen Grenzbahnhof: Frankreich in Tour-de-
Carol, Spanien in Puigcerda. Die spanische Strecke soll ebenso
wie die französische für elektrischen Betrieb eingerichtet wer-
den, die Unbequemlichkeit des Grenzübergangs, die an anderen
Stellen durch die Verschiedenheit der Spurweite der franzö-
sischen und der spanischen Eisenbahnen verursacht wird, wird
aber auch an dieser Stelle in Zukunft bestehen. Immerhin ver-
kürzt die neue Verbindung die Entfernung Toulouse-Barcelona
gegenüber dem jetzigen Weg über Cerdère um 106 km. Zu-
nächst soll die Teilstrecke Bourg-Madame-Tour-de-Carol gebaut
werden, weil sie die Anfordderung der Baustoffe usw. für die
Strecke von Ax-les-Thermes aus erleichtert, dann soll die Bahn
von Bedous aus gebaut werden, und endlich soll die Bahn über
Ax-les-Thermes folgen. Wenn die nötigen Geldmittel recht-
zeitig zur Verfügung gestellt werden, hofft man die Bauarbeiten
in etwa drei Jahren zu vollenden.

— **Der Haushalt der belgischen Staatsbahnen für 1926.** Die
belgischen Staatsbahnen haben in der letzten Zeit mit Fehl-
beträgen zu kämpfen gehabt, und auch ihre Aussichten für die
Zukunft sind recht ungünstig. Der Voranschlag für 1926 schließt
in den Einnahmen mit 2328 Mill. Franken und in den Ausgaben
mit 2344 Mill. Franken ab, so daß anschlagnmäßig ein Fehlbetrag
von 16 Mill. Franken zu erwarten ist. Selbst wenn diese Zahl
nicht überschritten werden sollte, ist doch damit der wahre
Fehlbetrag noch nicht beziffert; denn neben den Betriebsaus-
gaben müssen aus den Betriebseinnahmen noch eine ganze An-
zahl andere Aufwendungen, z. B. für den Schuldendienst usw.,
gedeckt werden.

— **Internationale Schlafwagen-Gesellschaft in Brüssel.** Aus
dem Prospekt über die neue 6prozentige Anleihe von 2 Mill.
Pfund Sterling ergibt sich, daß außer einer Anleihe Schuld von
1 750 000 Pfund noch 45 438 500 belgische Franken an Obligationen
zu verzinsen sind; das Kapital beträgt 115 000 000 belgische
Franken. An Dividende sind 1924: 32 % und 1923: 23 % in bel-
gischen Franken bezahlt worden.

In den letzten zwei Jahren hat die Schlafwagengesellschaft
400 neue Wagen mit Blechverkleidung bauen lassen und fast
2000 Wagen auf neu vorrichtungen lassen. Der dadurch verbesserte
Zustand der Wagen verfehlt nicht, seinen Einfluß auf die Be-
nutzung der von der Gesellschaft bereitgestellten Einrichtungen;
namentlich bei der Pariser Betriebsstelle, die bisher den Ver-
kehr von 2 Mill. Reisenden vermittelte, macht sich eine so leb-
hafte Steigerung bemerkbar. Von amerikanischer Seite, auf der
man doch in bezug auf Bequemlichkeit beim Reisen recht an-
spruchsvoll ist, wird anerkannt, daß die Einrichtungen der
Schlafwagengesellschaft in Europa das, was in den Vereinigten
Staaten in dieser Beziehung geboten wird, bei weitem über-
treffen.

Vom nächsten Mai an soll ein besonders beschleunigter Schnell-
zug aus lauter Pullmanwagen zwischen Paris und Calais ver-
kehren: er wird die Fahrt ohne Aufenthalt zurücklegen (s. a.
Nr. 49 d. Ztg. v. 3. XII. 25).

Bei der neu eingerichteten Betriebsstelle der Schlafwagen-
gesellschaft in Paris, die namentlich auch dem Verkehr der
Engländer und Amerikaner nach der Riviera dienen soll, können
die Reisenden nicht nur Plätze in den durchgehenden Zügen be-
legen, sondern sie können sich auch Zimmer in den Gasthöfen,
wo sie absteigen gedenken, im voraus bestellen; ihr Geld
wird ihnen eingewechselt; Plätze in den Flugzeugen und Kraft-
wagen des öffentlichen Verkehrs und auf Dampfern werden für
sie besorgt und auch die Beförderung ihres Gepäcks wird ver-
mittelt. Die Zahl der Reisenden, die von den Einrichtungen der
Schlafwagengesellschaft Gebrauch machen, hat 14 Mill. über-
schritten.

Am 15. Dezember ist ein Luxuszug Mailand-Nizza in Verkehr
gesetzt worden, für den die neuen Wagen merkwürdigerweise
aus England bezogen worden sind. An der Eröffnungsfahrt
haben die Direktoren der Schlafwagen- und der Pullman-Gesell-
schaft sowie eine Anzahl Beamte der italienischen Staatsbahnen
teilgenommen. Der bekannte „Blaue Zug“ Calais-Riviera wird
verdoppelt. Im Juni soll der Süd-Expreß, der den Verkehr von
Paris mit Spanien und Portugal vermittelt, mit neuen Wagen
ausgestattet werden, von denen jeder eine Küche hat; die Mahl-
zeiten werden den Reisenden in ihrem Abteil aufgetragen. Der
Luxuszug „Pyrenée-Côte d'Argent“, der Paris mit Pau und
Biarritz verbindet, soll dauernd verkehren. Bei einer Anzahl von
Zügen, dem Orient-Expreß, dem Zug Ostende-Wien, dem Enga-
din- und dem Oberland-Expreß, dem Zuge Kairo-Luxor, dem

Bombay-Expreß, den Luxuszügen nach Rom, über den Arlberg,
den Simplon, nach Bukarest, Athen usw. soll die Fahrgeschwin-
digkeit erhöht werden. Am 15. Mai soll der Nord-Expreß (Lon-
don-) Calais-Paris-Berlin-Warschau-Riga, wie bereits in Nr. 1
d. Ztg. berichtet, wieder in Verkehr gesetzt werden.

Für Erfindungen, die geeignet sind, Verbesserungen im Ver-
kehrswesen herbeizuführen, hat die Schlafwagengesellschaft
Preise im Betrage von 135 000 Fr. ausgesetzt.

Fremde Erdteile.

— **Russisch-chinesisches Abkommen betr. die Chinesische Ost-
bahn.** Nach Zeitungsmeldungen wurden am 24. Januar von
sowjetrussischen Generalkonsul in Mukden, Krakowiecki
und dem Außenkommissar der drei chinesischen Ostprovinzen
Kao, kurzgefaßte Grundsätze eines Abkommens unterzeichnet,
deren wesentlicher Inhalt folgender ist: Der Direktor der Chinesischen
Ostbahn, Iwanow, sowie alle Beamten und Arbeiter, die
von den mandchurischen Behörden anlässlich des Konflikte
wegen der Ostbahn verhaftet wurden, werden freigelassen; nach
der Freilassung aller Verhafteten wird der normale Eisenbahn-
verkehr wiederhergestellt; Militärtransporte erfolgen auf Grund
der bisherigen Bestimmungen, d. h. auf Kredit, der durch die
auf die chinesische Regierung entfallenden Teil der Einnahmen
der Bahn gedeckt wird; die Schutztruppen werden ebenfalls auf
Grund der bisherigen Bestimmungen befördert; künftighin muß
die Beförderung von Militär in genauester Übereinstimmung mit
der für die Chinesische Ostbahn bestehenden Verkehrsordnung
erfolgen; die Frage der Entschädigung für die durch Maßnahmen
mandchurischer Behörden während des Konfliktes angerichtete
Schäden wird gegenwärtig beraten und wird den Gegenstand
eines weiteren gemeinsamen Beschlusses bilden.

Das Volkskommissariat des Auswärtigen erhielt bereits die
Meldung, daß die Freilassung Iwanows erfolgt und mit der Fre-
lassung der übrigen Verhafteten begonnen ist. Die Sowjetregie-
rung wird die genaue Einhaltung des Vertrages über die Chinesische
Ostbahn und deren Status sowie die volle Wiederaufnahme
der Tätigkeit der Arbeiter und des übrigen öffentlichen Be-
triebes an der Ostbahn aufmerksam verfolgen. Andere mit dem
Konflikt zusammenhängende Fragen werden den Gegenstand
weiterer Verhandlungen bilden. Somit kann eine friedliche
Lösung des Konfliktes an der Chinesischen Ostbahn als ge-
sichert betrachtet werden.

— **Aus Niederländisch Ost-Indien.** Bei der Herstellung der
Eisenbahnverbindung zwischen den Lampong- und Palembang-
linien in Südsumatra, ist der Bau der Bahn nunmehr bis an die
Grenze der Lampongbezirke fortgeschritten. — Für den Bau der
Staatsbahnlinie Djokjakarta-Soerakarta zur Verbindung des
westlichen Staatsbahnnetzes mit dem östlichen in Java haben die
Staatsbahnlinien eine Million Gulden für 1926 bereitgestellt; für
die endgültige Fertigstellung der Linie soll eine Anleihe auf-
genommen werden. — Die Einnahmen der Niederländisch-Indischen
Eisenbahngesellschaft betrugen 1925: 18 836 688 fl. gegen
18 261 278 fl., im Jahre 1924, die Ausgaben 1925: 10 816 000 gegen
10 942 000 fl., der Betriebsüberschuß 8 020 688 fl. gegen
7 319 278 fl., im Jahre 1924. — Die Staatsbahnen haben 1925
65 Mill. Gulden eingenommen gegen 60½ Mill. Gulden im Jahre
1924.

Die Verbindung der beiden Staatsbahnnetze in Südsumatra
(Palembang und Lampongnetz) wird voraussichtlich im März
1927 zustande kommen. Die Hauptarbeit besteht in der kürzlich
fertiggestellten Überbrückung des Kommeringflusses, die die
Spannungen von je 60 m aufweist. — Auf Borneo, das trotz
des hohen Wertes seiner kolonialen Erzeugnisse noch keine
Eisenbahn besitzt, plant man jetzt den Bau von Kleinbahnen
durch eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft, bei der der
Staat den Betrieb führen wird; hierzu sollen die auf Java durch
die Elektrisierung überflüssig werdenden rollenden Betriebs-
mittel der Staatsbahn benutzt werden. — Im Jahre 1926 rechnete
man mit der Inangriffnahme der neuen Eisenbahngesetzgebung.

Die Einnahmen der Deli-Eisenbahn im Jahre 1925 betrugen
708 000 fl. gegen 637 000 fl. im Jahre 1924.

— **Die Staatsbahnen im Sudan.** Der Sudan umfaßt ein Gebiet
von über 2,5 Mill. Quadratkilometer. Der Boden ist zum Teil
Wüste, zum Teil mit Gras und Buschwerk bewachsen; riesige
Bewässerungsanlagen ist es gelungen, große Flächen
ertragreich zu machen und auf ihnen Baumwolle zu bauen, die
zum Nutzen Englands mit dem Baumwollenbau Amerikas
Wettbewerb treten soll. Um dieses Ziel voll zu erreichen, muß
es noch der Schaffung weiterer Verkehrsmöglichkeiten, die
sie durch die jetzt vorhandenen Eisenbahnen geboten werden.
Diese sind insgesamt 2755 km lang bei rd. 3000 km Gleislänge.
Die erste Bahn, Zwecken der Kriegführung dienend, wurde 1898
von Kitchener durch die Wüste nach Abu Hamed gebaut; 1901
wurde sie nach Khartum verlängert. Diesen Eisenbahnen folgten

905 eine Verbindung zwischen Atbara und der Küste des Roten Meeres bei Port Sudan und Suakin und 1912 die Verlängerung der Eisenbahn Halfa-Abu Hamed-Khartum bis El Obeid. Eine Eisenbahn von der Küste in südlicher Richtung nach Kassala ist im Bau. Diente die erste Eisenbahn im Sudan der Kriegführung, so verfolgen die neueren wirtschaftliche Ziele. Die Eisenbahn nach El Obeid erschließt den Süden des Landes, diejenige nach Kassala soll die Baumwolle aus den neugeschaffenen Feldern am Gash-Fluß abfordern.

Die Eisenbahnen im Sudan haben die für derartige Länder bewährte Kapspur (1,067 m). Ihr Oberbau besteht aus Breitfußschienen von 25 und 38 kg/m Gewicht auf Holzschwellen mit Interlagplatten, die mit Schraubennägeln befestigt sind, oder auf Eisenschwellen, die sich bei dem dortigen Klima besser behaupten als ungetränkte Holzschwellen. Auf die Schienenlänge von 9,14 m entfallen 12 Schwellen, bei den schwereren Schwellen sind auf 11 m Länge 14 Schwellen verteilt. Die Gleise sind meist mit Sand verhüllt. Die Unterhaltung macht in der Regenzeit Schwierigkeiten, indem dann häufig Zerstörungen durch Hochwasser vorkommen; während der übrigen acht Monate im Jahre herrscht Trockenheit. Zur Speisung der Lokomotiven dient zum Teil Nielwasser; fern vom Niel muß das Wasser aus dem Boden entnommen werden, und an diesen Stellen hat seine Beschaffung Schwierigkeiten. Die schärfsten Krümmungen haben etwa 450 m Halbmesser. Das Gebirge an der Küste des Roten Meeres wird mit Steigungen von 1:100 in der Richtung landinwärts und von 1:125 in der Gegenrichtung überschritten. Sonst kommen keine stärkeren Neigungen als 1:150 vor.

Der Bahnbau wird von eingeborenen Arbeitern ausgeführt. An der Gleisspitze arbeiten Trupps in Stärke von etwa 3000 Mann, die gleich hinter den Erdarbeiten das Gleis vorstrecken. Bei Brücken und Durchlässen wird ein Umgehungsgleis gelegt, damit die Erd- und Oberbauarbeiten jenseits der Baustelle fortgesetzt werden können; daneben werden die Kunstbauten ausgeführt. Der Bau schreitet täglich 1,5 bis 2,5 km vorwärts. Die Brücken werden im allgemeinen mit einem Regelträger von 4,55 m Spannweite hergestellt, doch kommen auch Öffnungen von 32 m vor. Die Pfeiler werden aus Granitbruchsteinen aufgemauert. Bemerkenswerte Brücken führen über den Blauen und den Weißen Nil sowie über den Atbara-Fluß; der Hafen von Port Sudan ist mit einer Klappbrücke überspannt.

Die Haltestellen haben meist zwei durchgehende Gleise und ein Stumpfgleis als Abstell- und Ladegleis. Die schwersten Lokomotiven wiegen 120 t, die höchste Achslast ist 15,45 t.

Auf vier Teilstrecken des Nils, die zusammen mit den unbedehnten Zwischenstrecken etwa 3000 km lang sind, wird ein Dampferdienst unterhalten: von Halfa nach Shellal bei Dougola, südlich von Khartum und zwischen Sennar und Roseires.

— **Die Spurweite der amerikanischen Eisenbahnen.** 90 % der Eisenbahnen der Vereinigten Staaten und alle Eisenbahnen von Mexiko und Kanada sind in Vollspur angelegt; in Mittelamerika haben die Eisenbahnen eine Spurweite von 91 cm (3 Fuß engl.), während in Südamerika keine Einheitlichkeit der Spur herrscht. Etwa die Hälfte der Eisenbahnen Südamerikas hat eine Spurweite von 91 cm, es findet sich aber auch die aus Spanien übernommene Breitspur von 1,68 m. In Ecuador gibt es Schmalspurbahnen von 76 cm Spurweite. In Chile finden sich nicht weniger als sieben verschiedene Spurweiten: von den 9500 km dieses Landes hat etwas weniger als die Hälfte, nämlich 4400 km, Meterspur, und 2700 km sind in Breitspur von 1,68 m erbaut; in die verbleibenden 2400 km teilen sich Bahnen mit 60 cm, 76 cm, 1,06 m, 1,27 m und 1,44 m Spurweite. Es herrschen also in Südamerika ähnliche Verhältnisse wie in Australien.

— **Die Höchstzahl im amerikanischen Außenhandel.** Wie aus New York gemeldet wird, hat der Außenhandel Amerikas im Jahre 1925 wahrscheinlich alle Höchstzahlen gebrochen. Er übersteigt den Außenhandel des Jahres 1924 um etwa 950 Millionen Dollar. In den ersten elf Monaten betrug die Gesamtausfuhr aus den Vereinigten Staaten 4441 Millionen Dollar, d. i. eine Zunahme von 296 Millionen gegenüber der gleichen Zeit im Jahre 1924. Die Einfuhr betrug 3830 Millionen Dollar, das bedeutet eine Zunahme um 554 Millionen. Im einzelnen ist die Ausfuhr nach Europa um 137 Millionen gestiegen.

— **Die Eisenbahnen von Bolivien.** Nach einer Botschaft, die der Präsident an den Kongreß gerichtet hat, sind zur Zeit in Bolivien 2100 km Eisenbahnen im Betriebe. Seit 1920 hat das Staatsbahnnetz um 269 km zugenommen, und es sind mittlerweile 10 km Privatbahnen gebaut worden. Die Eisenbahn Atocha-Villazon ist fertiggestellt; sie hat einschließlich der Ausstattung mit Betriebsmitteln 29 Mill. Bolivar gekostet. Der Bau der Eisenbahn Potosi-Sucre ist auf 107 km beendet, die verbleibenden 20 km nähern sich der Vollendung; bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Präsident an den Kongreß berichtete, waren für diese Strecke etwas über 11 Mill. Bolivar aufgewendet. Von der Strecke La Paz-Beni über Yangas sind 19 km fertiggestellt.

Für eine Eisenbahn Cochabamba-Vera Cruz sind Vorarbeiten angestellt worden; zur Zeit schweben Verhandlungen wegen ihres Baues.

Internationaler Verkehr.

— **Internationaler Güterwagenverband; Beschlüsse des Ständigen Ausschusses.** Der Ausschuß des internationalen Güterwagenverbandes hat vom 8. bis 12. Dezember 1925 in Paris unter dem Vorsitz der Schweizerischen Bundesbahnen getagt und zu dem Übereinkommen für die gegenseitige Benutzung der Güterwagen im internationalen Verkehr (RIV) einige Auslegungsbeschlüsse gefaßt, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung für das internationale Wagenrecht hier kurz wiedergegeben werden.

1. Bei der Übergabe von Verbandswagen an Nichtverbandsbahnen (§ 1 Zif. 3) bestanden bisher Zweifel, ob die Mieten durchgehend oder wieder mit der 1. Staffel beginnend zu berechnen sind. Der Ausschuß kam zu folgender Auslegung:

„Die von einer Verbandsbahn auf eine Nichtverbandsbahn übergehenden Wagen sind hinsichtlich der Wagenmieteberechnung so zu behandeln, wie wenn sie das Netz der Verbandsbahnen nicht verlassen hätten. Demzufolge ist die Miete für solche Wagen durchgehend zu berechnen.“

Den Verwaltungen, die bis jetzt anders verfahren haben, wird empfohlen, die durchgehende Berechnung nicht rückwirkend, sondern erst vom 1. Januar 1926 ab anzuwenden. An anderer Stelle wird dann ausgesprochen, daß Verwaltungen, die zwar dem RIV-Verbande angehören, die aber die Anwendung des RIV mit einzelnen Verbandsverwaltungen nicht vereinbart haben (z. B. Litauen mit Polen), für den beiderseitigen Warenaustausch als verbandsfremde Verwaltungen zu betrachten sind.

2. Nach § 3 Zif. 3 des RIV fällt die Miete für die durch Übernahmeverweigerung aufgehaltenen Wagen während der Dauer der Zurückhaltung nicht der benutzenden, sondern der die Übernahme verweigernden Bahn zur Last. Nun ergeben sich für die aufgehaltenen Wagen infolge des Eintritts in die höhere Staffel meist größere Mietbeträge als bei uneingeschränkter Übernahme. Infolgedessen hat eine die Übernahme verweigernde Verwaltung die Mieten so berechnet, als wenn die Wagen normal von der Nachbarbahn übergeben und der Aufenthalt erst auf ihren eigenen Strecken eingetreten wäre.

Der Ausschuß war der Ansicht, daß die Verwaltung, die eine Übernahmeverweigerung veranlaßt, auch alle hieraus entstehenden Folgen zu tragen habe, und kam zu folgendem Beschluß: „Die Verwaltung, welche die Übernahme verweigert, hat diejenige Miete zu zahlen, die die benutzende Verwaltung absetzen kann, d. h. also die Miete, die letztere zu bezahlen gehabt hätte, wenn die Wagen zu ihren Lasten gestanden hätten.“

3. § 4 Zif. 8 unterscheidet zwischen Wagen, die leer auf einem anderen als dem Hinwege zur Heimat zurückkehren, und solchen, die nach Zif. 2 c in der Richtung zur Heimatbahn wieder beladen wurden und dann eine Strecke leer zurücklaufen.

Im ersten Falle hat die Bahn, die die Ablenkung veranlaßt, die befördernde Bahn für die Beförderung des leeren Wagens zu entschädigen, wobei die auf derselben Bahn — wenn auch auf anderen Strecken — auf dem Hin- oder Rückweg beladen zurückgelegte Entfernung abgezogen wird. Im zweiten Falle erhalten die am leeren Rücklauf beteiligten Verwaltungen eine Leerlaufentschädigung nur dann, wenn der Wagen weder auf dem Hin- noch auf dem Rückweg beladen auf ihren Strecken gelaufen ist. Die Entschädigung ist auf alle am beladenen Hin- oder Rücklauf des Wagens beteiligten Verwaltungen zu gleichen Teilen umzulegen. Hierdurch soll eine möglichst weitgehende und freizügige Rückverwendung der Wagen erzielt werden.

4. Nach § 8 Zif. 14 werden Beschädigungen an Lademitteln — außer an Decken — nicht mehr vergütet, Deckenbeschädigungen auch nur, wenn die Decken unbrauchbar geworden sind. Infolgedessen ist eine Angabe über den Zustand der Lademittel in den Begleitscheinen nur noch bei Decken erforderlich, und zwar auch nur dann, wenn sie auf beladenen Wagen derart beschädigt in der Bestimmungsstation eingehen, daß sie unbrauchbar sind.

5. Nach § 8 Zif. 3 dürfen Lademittel auf dem Rückweg nur zu Sendungen nach der Heimatbahn verwendet werden. Für die Rückgabe der Decken ist in Zif. 7 eine Frist festgesetzt, bei deren Überschreitung Verzögerungsgebühr zu zahlen ist. Kann nun in solchen Fällen die Eigentumsverwaltung auch die vom Verfrachter erhobene Deckenmiete verlangen?

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Deckeneigentümerin in solchen Fällen Anspruch hat auf die bis zur Rückkehr der Decke auf die Heimatbahn entstehende Verzögerungsgebühr und daß ihr billigerweise auch die vom Absender oder Empfänger erhobenen Deckenmieten zukommen, daß aber die letztere Frage durch die Tarife zu regeln sei.

6. Nach § 9 Zif. 6 hat die Verwaltung, die zur Beförderung eines launfähigen Wagens einen Wagen einer dritten Verwal-

tung verwendet, die Miete für diesen Wagen auch für die Zeit des Aufenthaltes auf den Strecken der zwischenliegenden Bahnen zu zahlen.

Diese Bestimmung hat der Ausschuß dahin ausgelegt, daß die schuldige Verwaltung bei Verwendung eines Wagens einer zwischenliegenden Bahn auch dieser — obwohl diese die Eigentümerin des Wagens ist — die Miete zu zahlen hat, weil es unbillig wäre, wenn eine zwischenliegende Verwaltung, die für die Beförderung des schwerbeschädigten Wagens ohnehin keine Entschädigung erhält und der außerdem noch ein eigener Wagen der Benutzung entzogen wird, für den letzteren keine Entschädigung erhalten würde. Andererseits hat die zwischenliegende Bahn für einen zur Beförderung eines schwerbeschädigten Wagens verwendeten fremden Wagen bei dessen Rückkehr im leeren Zustande die Miete zu zahlen, und zwar schon deshalb, weil sie die Möglichkeit hat, den Wagen rückzubeladen.

7. Einige Verwaltungen haben sich geweigert, die nach § 8 Zif. 14 aus dem Austausch der Lademittel entstehenden Forderungen in die Schuldzusammenstellung (Muster E) aufzunehmen, weil Entschädigungsansprüche dieser Art nach den Bestimmungen für die Beförderung von Gütern zu regeln seien.

Der Ausschuß beschließt, daß diese Forderungen durch die Wagenmieteabrechnungen zu begleichen sind, wenn es sich um Entschädigungen handelt, für die im RIV Goldfranken vorgesehen sind, einschließlich der im § 8 Zif. 13 vorgesehenen Forderungen. Zollgebühren, Traktionskosten usw. sollen jedoch nicht durch die Wagenmieteabrechnung beglichen werden.

8. Nach § 18 Zif. 7 ist die Eisenbahn berechtigt, Privatgüterwagen nach ihrer Entladung an die Heimatstation zurückzusenden, wenn der Einsteller nicht anders verfügt. Zu dieser Bestimmung wurde die Festsetzung einer Höchstfrist beantragt, weil einige Einsteller ihre Wagen durch aufeinanderfolgende Verfügungen ungebührlich lange stehen lassen.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß diesen Mißbräuchen nur durch Erhöhung der in solchen Fällen allgemein erhobenen Standgelder begegnet, daß aber diese Frage nur durch die Tarife geregelt werden kann.

9. Für Wagen, bei denen das angeschriebene Eigengewicht mit dem durch Verwiegung ermittelten Eigengewicht nicht übereinstimmt, empfiehlt der Ausschuß, sie mit dem im innerdienstlichen Verkehr hierfür gebräuchlichen Zettel zu bekleben. Kreidanschriften sollen vermieden werden.

10. § 10 Zif. 1b sieht auch für Ausbesserungsarbeiten, die nicht eine Anforderung von Ersatzstücken bedingen, Mietebefreiung vor, und zwar vom Tage der Aussetzung des Wagens bis zur Rückgabe an den Betrieb. Um unberechtigten Mieteabsetzungen vorzubeugen, war beantragt, die Art der vorgenommenen Ausbesserungsarbeiten in den Meldungen anzugeben. Der Ausschuß erblickt hierin jedoch die Quelle eines umfangreichen Schriftwechsels und empfiehlt den Verwaltungen, sich die Meldungen unter Angabe des Grundes der Außerbetriebsetzung von den Dienststellen vorlegen zu lassen und zu prüfen, ob die Mieteabsetzung berechtigt ist.

Im übrigen ist der Ausschuß der Auffassung, daß unter der Bezeichnung „bis zur Rückgabe an den Betrieb“ der Tag zu verstehen ist, an dem der Ausbesserungsdienst den wiederhergestellten Wagen an den Betriebsdienst zurückgibt.

11. Zur Vermeidung von Zeitverlust im Wagenlauf wird den Verwaltungen zunächst versuchsweise empfohlen, an Wagen, die auf ihren Strecken heißgelaufen sind, ausgeschmolzene Läger selbst auszugießen, für beschädigte Lagerschalen jedoch wie bisher Ersatz mit Einguß von der Heimatbahn anzufordern.

Im VWÜ ist übrigens die gleiche Bestimmung bereits als bindende Vorschrift enthalten.

12. Der Ausschuß beschließt ferner, daß auf lose Wagenbestandteile, bei denen zweifelsfrei vorsätzliche Beschädigung festgestellt ist — z. B. ein- oder abgeschnittene Bremsschläuche, ein- oder abgesägte Rungen usw. — die Bestimmung des § 16 Zif. 8b Abs. 2 Anwendung findet. Eine Bezeichnung der Wagen für vorsätzlich herbeigeführte Schäden ist nicht erforderlich.

13. Auslegung zu § 18¹ und 19⁶. Im Einvernehmen mit dem Einsteller, dessen Einverständnis telegraphisch eingeholt werden kann, und auf dessen Rechnung darf die benutzende Verwaltung an Privatgüterwagen auch andere als die im § 16¹ bezeichneten Arbeiten ausführen, sofern es sich nicht um Ausbesserungen an Achsen und Rädern, um die wiederkehrende Untersuchung oder um Hauptausbesserungen handelt. Die einstellende Bahn ist zu verständigen.

14. Zu § 7 der Anlage II des RIV empfiehlt der Ausschuß den Verwaltungen, zunächst versuchsweise bis zur nächsten Sitzung folgende Verladeart anzuwenden:

„Werden Wagen mit Rungen über Rungenhöhe beladen, so muß jeder Stoß der Ladung durch wenigstens zwei gegenüberstehende Rungenpaare gefaßt werden. Die gegenüberstehenden Rungen sind unmittelbar über den Seitenwänden oder, wenn keine Seitenwände vorhanden sind, in halber Ladehöhe mit Draht

(§ 1 Zif. 4) zu verbinden und außerdem gegen Ausheben (§ 1 Zif. 2) zu sichern. Oberhalb der Rungen muß die Ladung bogenförmig abgeschlossen und durch straff gespannte Ketten sicher verbunden sein. Die Pfeilhöhe des bogenförmig über die Rungen hinausragenden Teiles der Ladung darf ein Drittel der Ladungsbreite nicht überschreiten.“

Diese Verladeart ist auch für Telegraphenstangen zulässig.

15. Auslegung zu § 13 Zif. 2 der Anlage II; Auf Ketten, die an Drehschemeln dauernd befestigt sind, findet § 16 Zif. 8b Abs. 2 Anwendung.

16. Für die Verladung von Baumstämmen sind eingehende Bestimmungen ausgearbeitet worden; die Feststellung des Zeitpunktes der Einführung wurde der Geschäftsführenden Verwaltung überlassen.

Die vorstehend unter Nr. 11–16 aufgeführten Beschlüsse wurden von dem technischen Unterausschuß vorberaten und hierauf vom Vollausschuß genehmigt.

— Die Anlage I zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr. Vor kurzem sind, wie der Allg. Tarif-Anz. (Wien) mitteilt, in Bern die Vertreter von elf dem Berner Übereinkommen angehörigen Staaten zusammengetreten, um die Beratungen über die Änderungen wieder aufzunehmen, die in der Anlage I zu diesem Übereinkommen, enthaltend die Vorschriften für die nur bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände, durchgeführt werden sollen. In der dritten Revisionskonferenz des Internationalen Übereinkommens im Frühjahr 1923 waren nur die Grundzüge der Neuauflage der Anlage I festgesetzt worden. Die Regelung der technischen Einzelfragen blieb einer Spezialkommission vorbehalten, die aus Vertretern Deutschlands, Italiens und Frankreichs gebildet ist. Die Teilnahme anderer Staaten an den Beratungen dieser Kommission ist zugelassen, aber nicht bedungen. Die Beschlüsse der erwähnten Spezialkommission werden für alle am Internationalen Übereinkommen beteiligten Staaten wirksam sein, wenn nicht wenigstens zwei dieser Staaten Einspruch erheben.

Die neue Anlage I wird gleichzeitig mit dem neuen Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr voraussichtlich im Laufe des Jahres 1927 in Kraft treten.

— Internationale Fremdenverkehrskonferenz in der Tschechoslowakei. In der Zeit vom 27. Juni bis zum 6. Juli (zu gleicher Zeit findet der VII. tschechische Sokolkongreß statt) wird in Prag eine Fremdenverkehrstagung abgehalten werden. Zur Teilnahme wurden auch alle Staaten eingeladen, die auf der letzten Konferenz im Haag nicht vertreten waren, und wo die Fürsorge um den Fremdenverkehr bisher den staatlichen Behörden zusteht. Nach den getroffenen Vereinbarungen sollen die Beratungen auch in Brünn fortgesetzt werden. Auf der Tagesordnung steht u. a. die Aufhebung des Zolles für Propagandamaterial (Broschüren, Plakate) und die Errichtung von Fremdenverkehrsbüros dort, wo sie noch nicht bestehen.

Wasserverkehr.

— Vereinigung Deutscher Hafenverbände. Am 18. Januar 1926 wurde nach der Ztschr. für Binnenschiff. in Berlin eine Vereinigung Deutscher Hafenverbände gegründet. Sie besteht aus dem Hafenverband des Rheinstromgebietes und seiner Anschlußwasserstraßen, dem Hafenverband des Elbstromgebietes sowie dem Verband der östlichen Binnenhäfen. Die neugegründete Vereinigung bezweckt die gemeinsame Vertretung der Interessen der bezeichneten Verbände. Der Vorsitz und die Geschäftsführung bleiben bis auf weiteres in der Hand des Rhein-hafenverbandes.

— Verkehr im Hamburger Hafen 1925. Im Jahre 1925 kamen im Seeverkehr an 2962 Seeschiffe mit 888 855 NRT gegen 2078 Seeschiffe mit 791 587 NRT im Jahre 1924 und 1794 Seeschiffe mit 568 570 NRT im Jahre 1913.

Es gingen aus: 1925 2957 Seeschiffe mit 983 961 NRT gegen 1924 2079 Seeschiffe mit 787 112 NRT und 1913 1793 Seeschiffe mit 567 370 NRT. Der Güterumschlag zeigte im Eingang 3% Ausfall gegen 1924 und eine Zunahme von 9% gegen 1913. Im Ausgang betrug die Steigerung im Güterumschlag 50% gegen 1924 und 72% gegen 1913. Im Binnenschiffsverkehr betrug 1925 die Steigerung des Güterumschlages 20% gegen 1924.

— Verkehr im Kieler Hafen 1925. Der Schiffsverkehr in Kiel betrug 1925 im Eingang 3911 Schiffe, im Ausgang 3928 Schiffe mit zusammen 3 712 264 NRT (gegen 2 839 776 NRT 1924). Außerdem liefen zum Bunkern von Kohlen an 1307 Schiffe mit 1 929 126 NRT (gegen 957 Schiffe mit 1 126 384 NRT 1924). Der Raumgehalt ist also wesentlich gestiegen.

Rechtspflege.

— **Beamtennötigung.** Die Androhung von Beschwerden bei der vorgesetzten Behörde, von Veröffentlichung in der Presse usw. gegen Beamte ist bekanntlich nichts Seltenes. Die Frage, wann darin der Tatbestand der „Nötigung“ im Sinne des § 114 St.G.B. liegt, ist neuerdings vom Reichsgericht eingehend dargelegt worden. Wenn unser höchster Gerichtshof dabei auch zur Freisprechung des Angeklagten kam, so bildet der Fall doch eine deutliche Warnung für diejenigen, welche sehr schnell mit der Androhung von Dienstbeschwerden und dergl. bei der Hand sind. § 114 des St.G.B. lautet:

„Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine Behörde oder einen Beamten zur Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung zu nötigen, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten ein.“

Das Reichsgericht hat sein Revisionsurteil folgendermaßen begründet¹⁾:

1. Die Strafkammer erblickt in der Äußerung des Angeklagten die Ankündigung eines Übels, nämlich „der Beschwerde und der Dienstentlassung“ für D. Sie führt dann weiter aus, schon eine Beschwerde würde für D. „jedenfalls“ die Unannehmlichkeit im Gefolge gehabt haben, sich dienstlich verantworten zu müssen, bei der besonderen Sachlage — nämlich dem politischen Einfluß der Zentrumspartei in Oberschlesien und der Stellung des Angeklagten in ihr — habe aber D. „auch“ aus diesem Grunde für sich Nachteile, insbesondere in Anbetracht des kommenden Beamtenabbaues, in den Kreis seiner Befürchtungen ziehen können, daher sei die Drohung geeignet gewesen, die freie Willensentschließung des D. zu beeinträchtigen und habe dies auch getan. Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß nach der Auffassung der Strafkammer die Besorgnis vor den mit der Einlegung einer Beschwerde „jedenfalls“ — nach ihrer Natur — notwendig verknüpften Unannehmlichkeiten (nämlich der Notwendigkeit, sich auf die Beschwerde verantworten zu müssen) für sich allein nicht stark genug gewesen ist, einen Zwang auf die Entschließungen des D. auszuüben, daß aber die Äußerung des Angeklagten eine solche Kraft besessen hat, weil D. mit Rücksicht auf die Stellung des Angeklagten im politischen Leben „auch“ aus diesem Grunde Nachteile, zumal bei dem bevorstehenden Beamtenabbau, für sich befürchten konnte. Die Strafkammer nimmt also an, daß die angedrohte Beschwerde mit Rücksicht auf die Persönlichkeit ihres Urhebers nach der Meinung des D. für diesen größere und andersartige Nachteile heraufführen konnte, als sie sonst von Beschwerden dieser Art zu erwarten sind, und sie leitet gerade aus dieser besonderen Beschaffenheit der angekündigten Beschwerde die Feststellung her, daß sie — anders als gewöhnliche Beschwerden — die freie Willensentschließung des D. zu beschränken imstande war. Diese Erwägungen liegen in der Hauptsache auf tatsächlichem Gebiete; einen Rechtsirrtum lassen sie nicht erkennen, stehen vielmehr mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts im Einklang (vgl. R.G.St. 39, 266 (268)). Bei diesem Sachverhalt erscheint aber die Ablehnung des § 114 St.G.B. aus den von der Strafkammer hinsichtlich des inneren Tatbestandes getroffenen Feststellungen gerechtfertigt. Denn sie hat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß der Angeklagte mit seiner Besorgnis des D. gerechnet habe, er werde seine Drohung verwirklichen und die Dienstentlassung des D. betreiben. Nach dem Zusammenhange ihrer Ausführungen will die Strafkammer mit dieser Bemerkung über deren unmittelbaren Wortlaut hinaus ersichtlich sagen, der Angeklagte sei sich nicht bewußt gewesen, daß D. eine von seiner (des Angeklagten) Person und politischen Stellung ausgehende Einwirkung auf seine Entfernung aus dem Amte befürchten könne. Damit verneint sie aber den inneren Tatbestand gerade hinsichtlich desjenigen Inhalts der Äußerung des Angeklagten, welchem sie die den Willen des D. beschränkende Wirkung beigemessen hat.

2. Der Eröffnungsbeschluß legt dem Angeklagten nur ein Vergehen gegen § 114 St.G.B. aufgefaßte strafbare Handlung zur Last. Gleichwohl war die Strafkammer nach § 264 St.P.O. zu F. genötigt, den der Anklage zugrunde liegenden Sachverhalt ihrer Prüfung nach allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu unterziehen. Gelangte sie dabei zu der Überzeugung, daß zwar nicht der Tatbestand des § 114 St.G.B., wohl aber möglicherweise der des § 185 St.G.B. gegeben sei, sie über in Ermangelung eines Strafantrages auf diese rechtliche Seite der Angelegenheit nicht eingehen könne, so kam eine Freisprechung des Angeklagten für sie nicht in Frage. Denn diese hätte die Feststellung zur Voraussetzung gehabt, daß der Urter Entscheidung unterbreitete Sachverhalt nach keiner Richtung hin den Tatbestand einer strafbaren Handlung in sich

schließe, und eine solche Feststellung konnte sie nicht treffen, wenn sich das Vorliegen einer strafbaren Beleidigung als möglich ergab, eine Entscheidung dieser Frage aber bei dem Fehlen der dazu nötigen Verfahrensvoraussetzung ausgeschlossen war. Bei einer solchen Sachlage blieb für die Strafkammer, da über die Tat nicht eine Entscheidung ergehen konnte, lediglich die Einstellung des Verfahrens übrig (Entsch. d. R.G. in Strafs. Bd. 46, S. 363).

Die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 2 enthalten einen beherzigenswerten Fingerzeig: Bei der Stellung des Strafantrages sich nicht zu eng an den Tatbestand halten, lieber den Antrag auf Beleidigung ausdehnen, damit auf alle Fälle der Täter vom Strafrichter gefaßt werden kann!

Dr. C.

— **Fernsprechdraht und Straßenbahnleitung.** Im November 1922 wurden zwei schwere Arbeitspferde der Klägerin dadurch getötet, daß sie in der Oberstraße in Duisburg einen abgerissenen Telephondraht berührten, der mit der Starkstromleitung der elektrischen Straßenbahn in Verbindung kam. Das Landgericht erklärte den Anspruch gegen die beklagte Straßenbahngesellschaft dem Grunde nach für gerechtfertigt. Ihre Berufung hatte Erfolg. Das Oberlandesgericht Düsseldorf führte aus¹⁾:

„Eine Fahrlässigkeit der Beklagten nach § 823 BGB. erblickt die Klägerin einmal darin, daß die Beklagte nach der vorausgesehenen Sturmnacht nicht nachgeprüft habe, ob Drähte gerissen seien, und weiterhin allgemein darin, daß die Beklagte keine geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verhinderung einer Berührung gerissener Telephondrähte mit der Starkstromleitung angebracht habe. Nach beiden Richtungen hat die Klägerin den Nachweis eines für den Unfall ursächlichen Verschuldens der Beklagten nicht zu erbringen vermocht. Der Telephondraht, dessen Verbindung mit der Starkstromleitung den Unfall hervorgerufen hat, ist nicht schon in der vorhergehenden Nacht, sondern erst kurz vor dem Ereignis gerissen und heruntergefallen. Wie die Zeugen bekunden, ist der in der Nacht herabgefallene Telephondraht im Laufe des Vormittags aufgebunden und durch Beamte der Telegraphenverwaltung und der Beklagten abgeschnitten und unschädlich gemacht worden. Daß bald nachher ein weiterer Draht reißen würde, konnte die Beklagte unmöglich vorhersehen. Sie war auch nicht in der Lage, im Falle des erneuten Reißens eines Telephondrahtes sofort den Draht beseitigen zu lassen, sie durfte vielmehr in diesem Falle Mitteilungen ihres Fuhrpersonals oder der Beamten der Straßenpolizei erwarten.

Was die Schutzvorrichtungen betrifft, so mag mit dem Landgericht davon ausgegangen werden, daß dritten Personen die Beklagte dafür verantwortlich ist, daß ihre Starkstromanlage ausreichend gegen die Berührung mit den darüber wegführenden Drähten der Telephonanlage gesichert ist. Dem Landgericht kann aber nicht darin beigetreten werden, daß der zur Zeit des Unfalls angebracht gewesene Schutzdraht keine geeignete Schutzmaßnahme gebildet habe, daß vielmehr ein Schutznetz erforderlich gewesen und geeignet gewesen sei, das schädigende Ereignis zu verhüten. Schon der Umstand, daß der Schutzdraht eine Berührung des in der Nacht herabgefallenen Telephondrahtes mit der Starkstromleitung verhindert hat, läßt erkennen, daß er zur Abwendung der erörterten Gefahr nicht ungeeignet ist. Seine Anbringung ist auch keineswegs unüblich, nach der Bekundung des Zeugen R. hat ihn die Beklagte in ihrem Duisburger Betriebe an vier Stellen im Auftrage und auf Rechnung der Reichspost verwendet. Vor allem aber ergibt das Gutachten des Obergeringens D., dessen Sachkunde auch die Klägerin nicht bemängelt, daß geerdete Schutzdrähte der hier fraglichen Art zur Abwendung der aus der Verbindung von Telephondraht und Leitungsdraht drohenden Gefahr durchaus geeignet sind, da sie, wenn der Telephondraht den Schutzdraht und die Fahrleitung berührt, ein Durchbrennen des Telephondrahtes oder eine Auslösung des Streckenunterbrechers der Straßenbahn verursachen. Nach dem Gutachten steht dem vielleicht an sich noch wirksameren Schutznetz das schwerwiegende Bedenken entgegen, daß es unter Umständen — z. B. bei Schnee- und Eisbelastung — direkt gefährlich werden kann, es ist zudem auch nicht imstande, zu verhindern, daß ein Telephondraht sich darüber hinwegringelt und so wie hier an den Boden gelangt. Im vorliegenden Fall ist nun, worüber die erstinstanzliche Beweisaufnahme keinen Zweifel läßt, der Telephondraht, als sich das eine Pferd mit dem Hufe in ihm verwickelte, noch nicht mit Starkstrom geladen gewesen, es hat vielmehr erst das Weiterziehen des Drahtes durch das Pferd die Berührung des Telephondrahtes mit der Leitung und damit die Einführung des Starkstromes verursacht. Es bedarf keiner Erörterung, wie weit der Knecht der Klägerin diesen Erfolg durch Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, denn jedenfalls liegt hier ein Ereignis vor, welches — wie ohne wei-

¹⁾ Urteil des 2. Str.-S. vom 6. November 1924. Juristische Wochenschrift, 54. Jahrg. 1925, Heft 22, S. 2467, Ziffer 2.

¹⁾ Urteil des 5. Z.-S. vom 7. Oktober 1924. Juristische Wochenschrift 54. Jahrg. 1925, Heft 10, S. 1138, Ziffer 10.

teres einleuchtet und auch vom Gutachter ausdrücklich bestätigt wird — auch durch ein Schutznetz nicht hätte verhindert werden können. Der Unfall wäre also auch dann eingetreten, wenn die Beklagte über ihre Fahrleitung ein Schutznetz angebracht hätte, das Fehlen des Netzes war daher für den eingetretenen Schaden nicht ursächlich. . . .

Gegen diese Begründung ist wohl kaum etwas einzuwenden, jedenfalls soweit sich die Ausführungen auf die Frage der Schutzvorrichtung gegen Berührung mit Fernsprechrähten beziehen. Was die Ausführungen anlangt, wieweit die Pflicht der Straßenbahn geht, nach einer Sturmnacht nachzuprüfen, ob Drähte gerissen sind, so dürfte die Entscheidung wohl anders ausgefallen sein, wenn die Klägerin hätte behaupten können, daß das Fahrpersonal der Straßenbahn, trotzdem es den herabhängenden Draht gesehen und die daher drohende Gefahr kennen mußte, keine Meldung erstattet hatte. Dann hätte die Straßenbahn aus §§ 823, 831 des BGB. haftbar gemacht werden können.

Dr. C.

Bücherschau.

— **Das Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europas** (früher Dr. Kochs Stationsverzeichnis), herausgegeben nach amtlichen Unterlagen im Auftrag des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, erscheint in den nächsten Tagen gänzlich umgearbeitet in der 47. Auflage. Das Werk, das nicht nur bei allen Eisenbahnbehörden und Dienststellen, sondern auch im ganzen Verkehrsgewerbe, in Handels- und Industriekreisen seit Jahrzehnten als unentbehrliches, zuverlässiges Nachschlagebuch eingeführt ist, enthält wiederum nach dem neuesten Stand alle für den Verfrachter nötigen Angaben über die Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, aller Privatbahnen und aller Kleinbahnen des Deutschen Reiches, dann aber auch die Stationen sämtlicher übrigen europäischen Länder (nur mit Ausnahme von Großbritannien, Portugal und Spanien) nebst einem Verzeichnis der Anschriften aller Eisenbahnverwaltungen.

Im I. Teil, Geographisches Stationsverzeichnis, sind die einzelnen Strecken aller Eisenbahnen und die an diesen Strecken liegenden Stationen in der Reihenfolge ihrer Lage angegeben, mit den kilometrischen Entfernungen, den Angaben ihrer Abfertigungsbefugnisse, ihren Rampen, Kranen usw. Der II. Teil ist das alphabetische Verzeichnis aller Stationen, wieder unter Angabe der Abfertigungsbefugnisse, der Bahn, zu der sie gehören und der Stelle, an der die Station im geographischen Teile zu finden ist.

Das Werk weist infolge der ungeheuren Zahl der Änderungen, die seit der letzten Ausgabe von 1921 in der Schreibweise der Stationen, in der Organisation der Bahnen, in der Gebietszugehörigkeit der einzelnen Strecken usw. in allen Ländern eingetreten sind, eine Fülle von Änderungen auf. Zum ersten Male erscheinen sämtliche Stationsnamen in der amtlichen Schreibweise der einzelnen Landessprachen. Alle nach den Friedensschlüssen festgelegten Landesgrenzen sind nunmehr berücksichtigt. Außerdem sind in dem Werk zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, so sind z. B. die ähnlich lautenden Stationen hervorgehoben, die auf den einzelnen Strecken zugelassenen Achsdrucke, Achsstände und Lademaße sind angegeben. Über das neue Rußland, die Baltischen Staaten, Griechenland und Groß-Rumänien sind neue Angaben aufgenommen. Wir werden auf diese Neuerungen später nochmals zurückkommen.

Das Buch umfaßt über 900 Seiten. Es erscheint im Verlag Barthol & Co., Berlin-Schöneberg, Bahnstr. 19/20.

— **Weltwenden. Die großen Fluten in Sage und Wirklichkeit.** Von Hanns Fischer. Dritte, erweiterte Auflage. 9. bis 12. Tausend. 1926. 80. XII, 243 Seiten mit 54 Abbildungen im Text und 12 Tafeln. In Ganzleinen 6 M.

Wenn der Verlag auf dem Umschlag des innerhalb 18 Monaten bereits in dritter Auflage vorliegenden Werkes vermerkt, daß es das erfolgreichste der gesamten Welteisbücherei sei, so nimmt das nicht wunder. Die ungemein anschauliche Darstellungsweise des Verfassers, die in dem vorliegenden Buch in Anbetracht des gewaltigen und fortreißenden Gegenstandes zu künstlerischer Höhe gesteigert erscheint, hat die große Verbreitung des Buches gewiß gefördert. Die Ursache seiner ungewöhnlich schnellen Verbreitung liegt aber im Gegenstande selbst.

Die sachliche Grundlage der vorliegenden Arbeit ist in der Einsicht begründet, daß aus wohlbegründeten kosmomechanischen Ursachen unser Mond sich immer mehr der Erde nähern müsse. Diese Einsicht Hanns Hörbigers wurde von astronomischer Seite aufs schärfste befähigt; heute aber wird sie bereits zugegeben, ja es wird anerkannt, daß sie besser als andere Anschauungen über die Wechselbeziehungen zwischen Erde und Mond begründet sei. Aber von den Folgerungen dieser nicht mehr weg-

zurechnenden Mondannäherung weiß die Astronomie heute „daß man darüber nichts wissen könne“. Wie sehr wir in der Tat wissen, das kann jeder Gebildete an Hand des liegenden Buches ermessen. Aus der Tatsache, daß sich der im Laufe kosmologischer, also — nach irdischem Begriff — gemein langer Zeiten der Erde nähern muß, sind nun zum Male die Folgerungen gezogen. Es zeigt sich da, daß die seit dem Tage, da sie den ersten Ozean zu tragen vermochte schließlich des heutigen bereits mehrere Monde besessen hat, daß unser heutiger Mond erst in frühgeschichtlicher Zeit — 13 500 Jahren etwa — aus seinem eigenen Planetendasein von der Erde eingefangen und zum Monde gemacht wurde. Zwischen einzelnen Mondzeiten gab es mondlose Spannen, in denen jedem technisch Denkenden sofort einleuchtet, andere Vorgänge der irdischen Wassermassen stattgefunden haben mußten. Die Untersuchung zeigt denn auch, daß in diesen mondlosen Zeiten gewisse Gebiete wasserlos wurden und leitete auf die Tiefseelotungen vor allem drei nicht unerhebliche Länder oder Inselgruppen ab, die sich als die bisher so räthelhaften Atlantis, als Lemurien und das Osterinselland zu häufig ergeben. Beim Einfang aber unseres heutigen Mondes wurden die Wassermassen der Meere auf den Bahnen des Mondes, also von den Polen nach dem Aequator, abgezogen, so mußten die obengenannten Länder plötzlich überflutet werden. Erstaunlich ist es, wie die bisher als Dichtungen gewöhnlich gehaltenen Sagen mit den rechnerisch gefundenen Folgerungen der Welteislehre zu Urberichten der Menschheit werden. Der berühmte Bericht Platos über die Atlantis wird so als Tatsachenschild befunden. Da sich nun der Mond der Erde pausenlos, wenn auch sehr langsam, nähert, wurde es zur Aufgabe, die Flutkatastrophen zu untersuchen, und hier nun schreitet der Leser überrascht zu Überraschung fort. Das räthelhafte „Wasser“ der Indianer-Vorfäter wird ebenso wie die „Ebbe“ mühelos klargestellt, die Sintflut wird als eine Notwendigkeit der Mondzukunft erwiesen, und bei alledem erschließt sich, wie schon angedeutet, die Sagen und Mythen als Nachschlag überlieferter Erlebnisse der Urzeit, denn die zahllosen ungläubhaften Phantasien betrachteten seltsamen Einzelheiten richten genau das, was die Welteislehre in nüchternen Gedanken darlegt. Wir erkennen dann all diese Urberichte als Zeit des Mondvorgängers stammend und sehen, daß die von Jahrtausenden, die dem Menschen bestenfalls zugezählt wurden, sich auf gewaltige Jahrmillionen erhöhen und in die Zukunft zurückführen und diese aufhellen, von denen man bisher nichts annehmen durfte, je etwas Wirkliches zu erfahren. Hier entwickelt sich ein Rhythmus von überwältigender Größe: Weltwenden sind es, von Mondzeit zu Mondzeit über uns hinweg, Stern dahinbrausend, die über Eiszeit, Artentod und -entstehung über das Los des Lebens und das kosmisch beeinflusste Werden der Kulturen, über Urkunst und Rassengeburt, über Meeresströmungen oder das Leben der Höhlenbewohner zur Erde neue Aufschlüsse vermitteln. Überhaupt kann der reiche Inhalt des Buches hier nur angedeutet werden, in dem für den Naturforscher wie für den Biologen, Meteorologen, für den Völkerforscher, den Astronomen, den Geographen, den Kunsthistoriker oder den Rassenforscher neue Wege gezeigt werden. Entgegen der zweiten Auflage zeigt die neue eine Reihe wichtiger Erweiterungen. Vor allem aber sind die an sich schon zahlreichen Abbildungen durch zwölf neue Kunstdrucktafeln nach Zeichnungen Alfred Hörbigers vermehrt und auch die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse berücksichtigt, die den kulturellen Zusammenhang zwischen Amerika und Europa-Afrika-Asien bestätigen. Die „Weltwenden“ bedeuten für den Freund der Welteislehre eine Erweiterung seiner Einsichten, für den Naturforscher aber die beste Einführung in die Gedankengänge Hörbigers. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein Schlagwortverzeichnis sind dem trefflich ausgestatteten Buch beigegeben.

Dr. Kemm

— **Das amtliche Bahnhofverzeichnis 1926 der Deutschen Reichsbahn und der deutschen Privatbahnen** (mit Ausnahme der Kleinbahnen) ist soeben im Verlage H. S. Hermann & Co., Berlin, SW 19, Beuthstr. 8, erschienen. Das Verzeichnis ist nach amtlichen Unterlagen vom Eisenbahn-Zentralamt aufgestellt; es enthält in Buchstabenfolge alle Bahnhöfe der Deutschen Reichsbahn und der deutschen Privatbahnen (ausgenommen Kleinbahnen). Für jeden Bahnhof sind angegeben die Strecke, an der er liegt, der Direktionsbezirk, die vorgesetzten Ämter und die an dem Bahnhof vorhandenen selbständigen Dienststellen. Beschränkungen der Abfertigungsbefugnisse eines Bahnhofs sind genau bezeichnet.

Dem Bahnhofverzeichnis geht ein Verzeichnis der Reichsbahndirektionen, der Privatbahnverwaltungen und der Amtlichen Ausbesserungswerke der Reichsbahn mit Postanschrift und Fernruf voran. Diese Angaben werden für alle Verkehrtenden und für viele Wirtschaftskreise von besonderem Wert sein.

in dieser übersichtlichen und erschöpfenden Darstellung weitgehend bisher nicht zusammengetragen sind.
Die Lochkartenwerke der Reichsbahn sind die Bahnhöfe, Lokomotiven usw. genummert. Dieses Nummerungswerk wird von den Stellen, die mit dem Lochkartenverfahren arbeiten, und von den Kreisen, die sich mit dem Lochkartenverfahren beschäftigen, fortgeführt werden; es läßt sich als großer geographischer Nummernplan auch für geschäftliche Zwecke (Kundenregister) ausbauen.

Die Beschaffung des Bahnhofsverzeichnisses empfiehlt sich für Verkehrtreibende, den Handel und die Industrie. Der Verkaufspreis beträgt 10 RM. Bestellungen sind an den Verlag zu richten.

— **Berichtigung.** Die Generalvertretung der Reichszentralen für deutsche Verkehrswerbung in den Niederlanden befindet sich nicht in Amsterdam, wie in Nr. 3, S. 72, mitgeteilt wurde, sondern in Rotterdam.

Amtliche Bekanntmachungen.

Änderungen von Stationsnamen.

Am 25. Januar d. J. wird der neuerste Haltepunkt Homburg (Saar) für den Personenverkehr eröffnet. Reisegepäck, Express sowie für Frachtgüter ist der Haltepunkt zugelassen. (109)
Ab dem 25. Januar 1926.
Reichsbahndirektion des Saargebietes.

2. Verkehrsstörung.

Maß § 10 Ziff. 1 a V.W.U. Auf den von der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Villach) die Strecke Feldkirchen in Kärnten nach Bodendorf der Linie St. Veit a. d. Draava am 22. und 23. Januar 1926 in Entgleisung unfahrbar. (115)
Ab dem 27. Januar 1926.
Österreichische Bundesbahnen.
Generaldirektion.

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird der Unterabschnitt zu 10 (Brandenburgische Städtebahn) des Abschnitts „Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Nächstes enthält die am 28. Januar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (98)
Ab dem 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird die Station Hasbergen G.M.E. in der Gruppe I des Ausnahmetarifs 18 eingeordnet. (106)
Ab dem 27. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Änderungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren preußisch-hessischen Staats- und Privatbahnen und Aufnahme der Station Hasbergen G.M.E. mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird die Station Hasbergen G.M.E. in der Gruppe I des Ausnahmetarifs 18 eingeordnet. (106)
Ab dem 27. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Februar 1926 wird der Ausnahmetarif 23 auf indisch-dekoriertes Ausschußporzellangeschirr ausgedehnt. (116)
Ab dem 30. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 9 Heft B. Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preußisch-Hessischen Staats- und Privatbahnen usw.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 — Frachterhöhungen vom 1. April 1926 — soweit nicht ein anderer Zeitpunkt angegeben ist, treten in einzelnen Teilheften der Kilometertafeln I und II Entfernungsänderungen ein, die durch den nächsten T.V.A. bekanntgegeben werden. (105)
Ab dem 29. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Februar 1926 tritt zum vorbezeichneten Tarifheft der Nachtrag 5 in Kraft, der eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen der Ausnahmetarife enthält. (113)
Ab dem 29. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Nordisch-Niederländischer Güterverkehr.

Mit sofortiger Gültigkeit wird auf Seite 6 Abschnitt III des Tarifs für den Güterverkehr zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen einerseits und den Niederlanden andererseits im Durchgang durch Deutschland vom 1. 12. 25 unter c) die Stationsbezeichnung „Gildehaus“ abgeändert in „Bentheim“. (90)
Ab dem 25. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926: Ergänzung der Warenverzeichnisse in den A. T. 20, 21 und 35. Aufnahme von Stationen in die A. T. 35 und 57. Aufnahme von 5 t-Sätzen in A. T. 63. Nächstes durch Reichsbahntarifanzeiger. (91)
Ab dem 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird der Ausnahmetarif 96 für Kalialaun zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern eingeführt. Nächstes durch Reichsbahntarifanzeiger. (92)
Ab dem 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 30. Januar 1926 wird Zink roh, gereinigt und gegossen und Zinkblech in die Abteilung IV c des Warenverzeichnisses aufgenommen. Nächstes durch Reichsbahntarifanzeiger. (95)
Ab dem 27. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Die Gültigkeit des Nachtrages 1 zum S. D. 2 wird bis zum 28. Februar 1926 einschließlich verlängert. Nächstes durch Reichsbahntarifanzeiger. (104)
Ab dem 29. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband, Verbandsgütertarif Teil II Heft 1.

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Ausnahmetarif 102 H der zweite Satz unter Abschnitt „II. Frachtberechnung“ wie folgt geändert:

„Bei Auflieferung der nachstehend bezeichneten Mindestmengen an einen Empfänger oder von einem Versender in einem Zeitraum von 360 Tagen während der Gültigkeitsdauer des Tarifs werden die regelrechten Frachten für die deutsche Strecke nachträglich im Rückvergütungsweg wie folgt ermäßigt:

Bei Auflieferung von	
30 000—35 000 t	um 17,5 %
über 35 000—40 000 t	um 20 %
„ 40 000—50 000 t	um 22,5 %
„ 50 000 t	um 25 %

(119)
Ab dem 30. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Donaumuschelverkehr über Regensburg Donaulände, Deggendorf Hafen und Passau Donaulände (Ausfuhr-Ausnahmetarif D. U. 2).

Mit Gültigkeit vom 5. Februar 1926 werden im Abschnitt „II. Geltungsbereich“ als Versandstationen nachgetragen: Annweiler, Dillingen (Donau), Godesberg und Kiel. (94)
Ab dem 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1 vom 1. Dezember 1925.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 werden im Artikeltarif Nr. 8 Ergänzungen der Frachtsätze für die deutsche Strecke bei Beförderung in offenen Wagen durchgeführt. Nächstes durch Reichsbahntarifanzeiger. (111)
Ab dem 27. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Rheinisch-bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

In der Entfernungstafel II ist die Entfernung Augsburg Hbf.-Baal Gbf. von 529 km in 629 km zu berichtigen. (110)
Ab dem 29. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Februar 1926 werden im Ausnahmetarif 2a für Erde, gewöhnliche, Kies usw., zum Spül- oder trockenen Vorsatz im Bergwerksbetriebe die Anwendungsbedingungen und der Abschnitt Frachtberechnung geändert. Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen.

Berlin, den 29. Januar 1926. (112)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 7.

Die Stationsbezeichnung „Grünthal“ ist in „Polaun“ abzuändern. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (114)

Altona, den 30. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 sind folgende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

1. Auf S. 53 (Tarif Nr. 1) ist die Post 19 wie folgt zu fassen:
Braunstein, verpackt†)
(Braunstein, unverpackt, s. Tarif Nr. 30/C und D).
Tschechoslowakischer Wortlaut:
Burel, balený†)
(Burel nebalený viz tarif čís. 30/C a D).
2. Auf S. 209 (Tarif Nr. 30) ist unter Abt. D in der 1. Zeile hinter „Erze“ das Wort „andere“ („jiné“) zu streichen.
3. Auf S. 287 (Tarif Nr. 59, Schnitttarifafel A) ist der Schnittpunkt 3 Tr/Op mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

			3 Tr
Bremen	C, D, F	St/kus	5859
		10 t	2310
	A	15 t	2008
		10 t	2705
	B, E	15 t	2457
		5 t	3519
Hamburg	C, D, F	10 t	3224
		15 t	2930
	A	St/kus	5728
		10 t	2263
	B, E	15 t	1969
		10 t	2651
Stettin	C, D, F	15 t	2411
		5 t	3434
	A	10 t	3155
		15 t	2868
	C, D, F	St/kus	4712
		10 t	1860
Warnemünde	B, E	15 t	1620
		10 t	2186
	C, D, F	15 t	1984
		5 t	2829
	A	10 t	2597
		15 t	2356
Dresden	C, D, F	St/kus	5565
		10 t	2194
	B, E	15 t	1907
		10 t	2566
	A	15 t	2333
		5 t	3341

Dresden, den 26. Januar 1926. (97)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 7.

Mit Gültigkeit vom 3. Februar 1926 wird der genannte Tarif durch Aufnahme einer neuen Abteilung XVIII für Kalziumkarbid erweitert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, im Januar 1926. (93)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 7 Abteilung XXI für Kryolith.

Mit sofortiger Gültigkeit werden die für Basel Bad. Bf. eingeführten Kryolithsätze unter Zuschlag von 14 Rpf. für Sendungen nach Rheinfelden (Baden) für gültig erklärt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 27. Januar 1926. (96)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-litauisch-lettisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 sind im Allgemeinen Teil auf Seite 4 unter Litauische Tarifstationen die Stationen Kaunas-Miestas (Kowno-Stadtstation) und Klaipeda-Miestas (Memel-Stadtstation) nachzutragen. (100)

Königsberg (Pr.), den 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Rheinisch-bayerischer Güterverkehr.**Tarif vom 1. Februar 1926.**

Folgende Berichtigungen sind durchzuführen:

- a) Entfernungstafel I: Pfarrkirchen, Ausstoß an Nr. 13 mit 134 km, statt 113 km; Münchzell zu ändern in Münchzell.
- b) Entfernungstafel II: Richtigzustellen sind die Entfernungen:
Augsburg Hbf.-Pfungstadt von 358 km auf 349 km,
Donauwörth-Bengel von 499 km auf 497 km,
Donauwörth-Bleichenbach (Oberhess.) von 324 km auf 319 km,
Donauwörth-Hanau Nord von 393 km auf 293 km,
Donauwörth - Mittel Gründau von 317 km auf 306 km,
München-Laim - Langenselbold von 498 km auf 398 km,
München-Laim - St. Goarshausen von 486 km auf 496 km,
Nördlingen-Jossa von 311 km auf 218 km,
Würzburg Hbf.-Weiskirchen b. Offenbach (Main) von 194 km auf 134 km, zu ändern Köln-Birkendorf in Köln-Bickendorf.

München, den 25. Januar 1926. (102)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Am 1. Februar 1926 treten in Kraft:
Nachtrag V zum Tiertarif der Saarbahnen, Preis 1,20 Fr.,
Nachtrag III zum Teil II des Gütertarifs der Saarbahnen, Preis 0,30 Fr.,
Nachtrag IX zum Teil III des Gütertarifs der Saarbahnen, Preis 1,30 Fr.

Die Nachträge enthalten erhöhte Frachten und Gebühren. Sie können von der Drucksachenverwaltung der Eisenbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden. Nähere Auskunft erteilt das Gütertarifbüro der genannten Direktion. (103)

Saarbrücken, den 23. Januar 1926.
Eisenbahndirektion des Saargebietes.

Heft B. Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw.

1. Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird das Teilheft B I 12 unter Berücksichtigung der Nachträge 1—27 neu herausgegeben. Preis des Heftes 0,70 RM.
2. Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 wird das Teilheft B II 35 unter Berücksichtigung der Nachträge 1—27 neu herausgegeben.

Die T.V.A. Verfügung lfd. Nr. 129/1926 ist nicht eingearbeitet und bleibt noch in Geltung. Preis des Heftes 4 RM.

Berlin, den 23. Januar 1926. (99)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarif) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Februar 1926 wird der Ausnahmetarif 35 b für Eisen und Stahl usw. im Verkehr von Eberswalde und Eberswalde Umschlagstelle nach den Seehäfen eingeführt.

Nähere Auskunft geben die beteiligten Güterabfertigungen. (117)

Berlin, den 29. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 sind folgende neue sowjetrussische Stationen in dem vorbezeichneten Tarif nachzutragen:

1. Seite 6 Nr. 5 Süd-West-Eisenbahn — Verwaltung in Kiew.
a) Berditschew.
2. Seite 7 Nr. 18 Ssamara-Slatoust-Eisenbahn — Verwaltung in Ssamara.
a) Ssatka.
3. Seite 7 Nr. 20 Perm-Eisenbahn — Verwaltung in Swerdlowsk.
a) Baschenowo.
b) Schadrinsk.

Ferner ist auf Seite 7 bei laufende Nr. 20 Perm-Eisenbahn ein Druckfehler unterlaufen. In der Überschrift, sowie unter den darunter aufgeführten Stationen ist an Stelle von Sserdlowsk — „Swerdlowsk“ — zu setzen. (108)

Königsberg (Pr.), den 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 sind in Abteilung A Allgemeiner Teil auf Seite 6 unter Litauische Tarifstationen die Stationen Kaunas-Miestas (Kowno Stadtstation) und Klaipeda-Miestas (Memel-Stadtstation) nachzutragen. (101)

Königsberg (Pr.), den 26. Januar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Güterannahme.

Ab 3. Februar 1926 ist die Güterannahme in Regensburg, Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest, Osijek, Vukovar, Novisad und Zemun für den Verkehr dieser Stationen untereinander und von diesen Stationen nach Belgrad, Orsova, Turnseverin, Lompalanka, Giurgiu, Rustschuk, Braila und Galatz wieder eröffnet. Die Beförderung erfolgt vorläufig in Gelegenheitsfahrt. Die Wiederaufnahme des regelmäßigen Fahrplanverkehrs wird noch bekanntgegeben.

Regensburg, den 1. Februar 1926.
Bayerischer Lloyd (118)
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 6.

Berlin, den 11. Februar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Eisenbahnunfälle und Signaleinrichtungen.

Der Fahrdienst bei Zugkreuzungen.

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Kaiserlich Japanischen Staatsbahnverwaltung.

Hugo Stinnes.

Hundertzehn Jahre Wiener Technik.

Leistungsbewertung im reinen Abfertigungs- und Güterkassendienst.

Das Elektromobil im neuzeitlichen Verkehrsbild einer Stadt.

Der Güterwagen aus Eisenbeton in Amerika.

Nachrichten.

Deutschland: Erklärungen des Generaldirektors Dr. Oeser. — Zur Änderung der Personalpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Neue Schnellzüge Wiesbaden-Calais (London). — Erleichterte Einreise in die Kölner Zone. — Kleiner Grenzverkehr mit Holland. — Zwanzig Jahre Rheinufer-Bahn. — Bahnbauten im Schwarzwald. —

Rheinisch-Westfälische Schnellbahn. — Riegel in Schlafwagentüren. — Verkehrswerbung durch Länderfilme. — Berlins Verkehr im Jahre 1925. — Schinkelpreis des Architekten- und Ingenieur-Vereins Berlin für das Jahr 1927. — Vorlesungen über Eisenbahnwissenschaften. — Personalmeldungen.

Übrige europäische Länder: Die dänische Staatsbahn im Betriebsjahr 1921/25. — Elektrisierung Stockholm-Göteborg. — Schwedischer Eisenbahnverein. — Schwedens Wirtschaftslage. — Die schwedische Staatsbahn und der Wettbewerb des Kraftwagens. — Die litauische Handelsbilanz für 1925. — Geplante Errichtung elektrischer Bahnen in Polen. — Eisenbahnunglück im Moskauer Bahnhof. — Der russische Außenhandel. — Der neue tschechoslowakische Sommerfahrplan 1926/27. — Neuordnung der Versicherungsgebühren beim Reisegepäck in der Tschechoslowakei. — Neue Beratungen über die Hamburg-Adria-Tarife.

— Kaschau-Oderberger Bahn. — Gegenseitige Automobilverzollung Tschechoslowakei - Österreich. — Statistisches von den rumänischen Staatsbahnen. — Der bedrohte Seeschiffahrtsweg an der unteren Donau. — Die neue Organisation der rumänischen Staatsbahnen. — Die alte Hauptlinie Budapest-Szegedin-Temesvár. — Die französischen Eisenbahnen vor Kammer und Senat. — Umgebaute Wagen für den Londoner Schnellverkehr.

Fremde Erdteile: Anleihe zur Entwicklung der Kongokolonie. — Die Zukunft des amerikanischen Verkehrs.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Eisenbahnunfälle und Signaleinrichtungen.

Von Dr.-Ing. Derikartz, Coblenz

In den letzten Jahren haben sich in auffallender Weise die Fälle vermehrt, in denen Gefährdungen von Eisenbahnzügen dadurch verursacht worden sind, daß die Fahrt verbotende Signalzeichen überfahren wurden, Züge in besetzte Streckenabschnitte oder Bahnhofsgleise eindrangen und auf fahrende oder haltende Züge der gleichen Fahrtrichtung aufstießen. Leider sind auch eine Reihe außerordentlich schwerer Unfälle aus denselben Gründen zu beklagen gewesen. Während bei anderen Eisenbahnunfällen, z. B. Zusammenstößen in verschiedener Richtung fahrender Züge, Entgleisungen und anderen, in der Regel grobe Verstöße gegen die Betriebsvorschriften vorliegen und nachgewiesen werden können — Freigabe besetzter Streckenabschnitte, zu hohe Geschwindigkeit in Krümmungen, wie vor einiger Zeit in Frankreich —, handelt es sich in den Fällen, bei denen das Überfahren von Signalen nachzuweisen ist oder nach Lage der Sache und Befund der Sicherungsanlagen nur in Frage kommen kann, um ein Versagen der Aufnahmefähigkeit des Lokomotivpersonals während der Zeit, in der die Signalzeichen sichtbar sind und auf den Führer einwirken wollen. Die Anhäufung derartiger Fälle in der Kriegs- und Nachkriegszeit bis zur Gegenwart läßt eine nähere Beschäftigung mit diesen auffallenden Erscheinungen geboten und einen Versuch, ihren Gründen beizukommen, berechtigt erscheinen.

Nach den Pressenachrichten hat es den Anschein, als wenn die Vermehrung der Unfälle infolge Überfahrens von Haltsignalen in fast allen Eisenbahnländern Europas festzustellen ist. Die amerikanischen Bahnen treten weniger hervor. Ob das

darin liegt, daß derartige Unfälle dort seltener sind, oder ob nur die Nachrichten darüber weniger eingehend zu uns gelangen, sei dahingestellt. Auch für die europäischen Länder ist man übrigens im wesentlichen auf Pressenachrichten angewiesen, wenn man den Ursachen der Unfälle im einzelnen nachgehen will, weil die amtlichen vergleichenden Zahlen, soweit sie veröffentlicht werden — eine Reihe europäischer Eisenbahnen habe ich daraufhin geprüft —, bisher nur den Tatbestand, also z. B. Entgleisungen oder Zusammenstöße mit ihren Auswirkungen an Tötungen und Verletzungen, aber nicht die Ursache des Unfalls enthalten. Es wird also z. B. nicht unterschieden, ob es sich um Zusammenstöße von Zügen entgegengesetzter Richtung oder um Auffahren eines Zuges auf einen anderen der gleichen Richtung handelt; es tritt auch bei den Zahlen nicht in Erscheinung, ob die Ursache des Unfalls in falschen Maßnahmen eines betriebleitenden Beamten oder in dem eingangs geschilderten Überfahren von der Fahrt verbotenden Signalzeichen zu suchen ist. Auch die vergleichenden Zahlen der deutschen Eisenbahnen und auch der Deutschen Reichsbahn über Betriebsunfälle unterscheiden nur Entgleisungen, Zusammenstöße und sonstige Unfälle, ohne die Ursache näher zu erfassen. Wohl finden sich im letzten Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft über die Jahre 1923/24 Beschreibungen einer Reihe von Unfällen, woraus auch die Ursache zu ersehen ist. Zahlen, die geeignet sind, die eingangs ausgesprochene Beobachtung zu belegen, finden sich in den früher vom Reichseisenbahnamt und jetzt im Reichsverkehrsministe-

rium bearbeiteten „Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands“. Allerdings sind auch hier die Fälle, in denen Nichtbeachtung der Signale die Ursache des Zusammenstoßes ist mit denen, die aus falscher Signalgebung entstanden sind, in einer Zahl zusammengefaßt, an und für sich sehr verschiedene und vor allem vom Standpunkt der Signaleinrichtungen aus verschieden zu beurteilende Ursachen, denn im zweiten Falle werden in der Regel Verstöße gegen die Vorschriften oder Irrtümer des die Signale bedienenden Beamten vorliegen, während im ersten das bereits erwähnte Versagen des Lokomotivführers als Ursache in Frage kommt. Trotzdem können diese Ziffern als Beleg für das tatsächliche Anwachsen der Unfälle infolge Überfahrens haltgebietender Signalzeichen angesehen werden, weil wohl angenommen werden darf, daß der weitaus größte Teil Zusammenstöße aus diesem Grunde betrifft. Die Verhältnisse sollen durch einige der genannten Statistik entnommene Zahlen erläutert werden, wobei natürlich zu beachten ist, daß in diesen Ziffern alle Zusammenstöße — also auch die beim Verschiebedienst entstandenen — enthalten sind.

Zusammenstöße, verursacht durch mangelhafte Signalisierung oder Nichtbeachtung der Signale:

1913	32
1911	50
1918	118
1919	72
1921	186

Ferner ist noch zu bemerken, daß für die Jahre 1913/14 das Vorkriegsnetz der deutschen Staatseisenbahnen in Frage kommt, während für die späteren Jahre das infolge des Friedensvertrages verkleinerte Netz dieser Bahnen in Rechnung gestellt ist. Das Anwachsen der Unfälle dieser Art in den Nachkriegsjahren ist also im Verhältnis zur Streckenlänge noch größer, als es in diesen Ziffern zum Ausdruck kommt. Es wäre m. E. zu begrüßen, wenn in Zukunft in den vergleichenden Zahlen die Ursache der Unfälle noch schärfer in Erscheinung treten würde, daß also z. B. auch die beiden in den obigen Zahlen zusammengefaßten Unfallursachen getrennt würden. Auch sonstige Umstände, wie z. B. ob der Unfall sich bei Tage oder bei Nacht ereignet hat, ob also Tages- oder Nachtsignale in Frage kamen, ferner die Witterungs- und Sicherheitsverhältnisse, also z. B. Nebel, würden zweckmäßig unterschieden, um vergleichende Untersuchungen auf diesem Gebiete zu ermöglichen. Wenn auch zuzugeben ist, daß der Tatbestand und die Folgen das Wichtigste sind, so lassen sich doch für eine weitergehende Zergliederung der vergleichenden Zahlen im geschilderten Sinne eine Reihe von Gründen anführen, so z. B. für die Bewertung der verschiedenen Signalsysteme unter verschiedenen Verhältnissen (Witterungs-, Luft- und Lichtverhältnisse) in bezug auf ihre Eindrucksfähigkeit auf den Lokomotivführer, praktische Ergebnisse im Verhältnis zu den bei den psychotechnischen Eignungsprüfungen von den Bediensteten gezeigten Eigenschaften, Einflüsse der verschiedenen Bauarten der Lokomotiven auf die Zahl der Unfälle infolge Überfahrens von Signalen usw.

Bei der Besprechung von Eisenbahnunfällen, die durch Überfahren von Haltsignalen hervorgerufen worden sind, begegnet man sowohl in der Tages- als auch in der Fachpresse immer wieder der Forderung, durch zwangsläufige Einflüsse, sei es auf die Lokomotive selbst (Dampfdrosselung, Bremsauslösung) beim Vorbeifahren an den die Fahrt verbotenden Signalzeichen oder wenigstens durch Wiederholung der Signale auf den Führerstand (Form-, Licht- oder Tonsignale), das rechtzeitige Anhalten der Züge vor dem Gefahrpunkt sicherzustellen. Auf Einzelheiten dieser so oft erörterten Dinge soll hier nicht eingegangen werden. Es muß nur darauf hingewiesen werden, daß derartige Vorrichtungen in technisch einwandfreier und vor allen Dingen ausreichend betriebssicherer Form bisher nicht vorhanden sind. Selbst wenn sie gefunden werden, besteht im praktischen Betriebe, worauf auch schon früher aufmerksam gemacht worden ist, die Gefahr, daß das Personal sich zu sehr

auf derartige Einrichtungen verläßt, seine Aufmerksamkeit weniger anspannt, wodurch bei niemals ganz auszuschließenden Versagen solcher selbsttätiger Einrichtungen die Gefahr noch größer wird als bisher, weil unter Umständen Unfälle eintreten können, wo sie jetzt bei aufmerksamer Beobachtung ausgeschlossen sind. — Da vorläufig auch noch nicht zu übersehen ist, wann genügend sichere Übertragungsvorrichtungen zur Verfügung stehen werden, und weil auch, selbst wenn sie gefunden worden sind, bis zur Ausstattung der Bahnen nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen noch geraume Zeit vergehen wird, so empfiehlt es sich, unabhängig von diesem Endziel nach Wegen zu suchen, um in einfacher Weise das Überfahren von Signalen so weit wie irgend möglich auszuschalten. Das wird um so mehr nötig sein, als auch bei vollkommensten zwangsläufigen Einrichtungen bei einem Betriebe, der so vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist und bei dem bei jedem Unfall Menschenleben gefährdet sind, doch die menschliche Leitung niemals ausgeschaltet oder auch nur in geringsten in ihrer Bedeutung beeinträchtigt werden darf. In folgedessen ist die ständige Nachprüfung und Weiterbildung der Signaleinrichtungen in dem Sinne, ihre Eindrucksfähigkeit auf die Lokomotivführer zu erhöhen und diese Eindrucksfähigkeit soweit wie irgend möglich von Witterungseinflüssen unabhängig zu machen, eine zwingende Notwendigkeit, ganz gleichgültig, ob es gelingt, zwangsläufige Übertragungsmöglichkeiten zu schaffen oder nicht. Es muß auch noch darauf hingewiesen werden, wenn man die große Zahl der Signale und die der Zugfahrten in Betracht zieht, die Fälle, in denen tatsächliche Signalzeichen überfahren werden, ein ganz verschwindend kleines Verhältnis bilden, so klein, daß auch bei zwangsläufigen Übertragungsmitteln die Zahl der Versager kaum viel geringer werden dürften.

Die Frage ist m. E. so zu stellen: gibt es Gründe, die die Häufung von Unfällen infolge Überfahren von Haltsignalen in der letzten Zeit erklären können? Woran liegt es überhaupt, daß Signalzeichen nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden, und welche Maßnahmen können hiergegen getroffen werden, wenn zwangsläufige Übertragungen, weil bisher nicht genügend betriebssicher, ausgeschaltet werden? Es empfiehlt sich vielleicht, bei dieser Untersuchung von den einfachsten Grundlagen auszugehen, die Frage möglichst weit zu stellen und sich vor allem bis zu einem gewissen Grade auch von den Einflüssen vorhandener Anschauungen freizumachen. Ein Verfahren, das vielleicht auch gelegentlich für andere Gebiete des Eisenbahnwesens zu empfehlen sein dürfte, denn es ist zweifellos, daß sich bei der Entwicklung der Eisenbahnen manche Anschauungen übertragen haben, die aus der Abwicklung des Verkehrs in der Voreisenbahnzeit oder der Anfänge des Eisenbahnwesens stammen und als scheinbar unabänderlich fortbestehen, obwohl sie bei genauerer Betrachtung vielfach sich als nicht als so unabänderlich erweisen.

Wenn man nach Gründen sucht, um die Steigerung der Unfälle der genannten Art oder mit anderen Worten des Versagens der Lokomotivführer zu erklären, so ist zunächst zu fragen, ob irgendwelche Veränderungen an den Signalen oder ihrer Umgebung, den Fahrzeugen oder der Betriebsart gegenüber der früheren Zeit eingetreten sind (objektive Gründe). Hierbei soll als Zeitspanne entsprechend den vorhin angezogenen vergleichenden Zahlen die Vorkriegszeit mit den späteren Jahren bis zur Gegenwart in Betracht gezogen werden. Ferner könnten die Gründe auch in den bedienenden Personen liegen (subjektive Gründe). Zu der ersten Gruppe ist zu bemerken, daß irgendwelche wesentliche Änderungen an den Signaleinrichtungen selbst, also Form, Lichtstärke der Signallaternen usw., nicht eingetreten sind. Auch die Betriebsart hat sich nicht geändert, insbesondere ist die Geschwindigkeit der Züge nicht vergrößert worden. Wohl sind gewisse Änderungen in der Bauart der Lokomotiven festzustellen (wenigstens in ihren neuesten Typen einmal größere Länge, wodurch die Sichtverhältnisse unter Un-

ständen etwas beeinträchtigt werden können. Auch der Führerstand liegt gegenüber den früheren Bauarten etwas höher. Diesen Unterschieden dürfte aber wohl kaum eine größere Bedeutung beizumessen sein, da auch von diesen Lokomotiven aus die Signale ebenso rechtzeitig erkannt werden können, wenn nicht andere Umstände die Sichtverhältnisse beeinträchtigen. Verändert hat sich in manchen Fällen die Umgebung, insbesondere der Hintergrund der Signale. Hier ist im wesentlichen an die Nachtsignale gedacht. Zu erwähnen ist zunächst die Verstärkung der Außenbeleuchtung der Bahnhöfe infolge der immer weitergehenden Einführung des elektrischen Lichtes, die zweifellos einen Einfluß auf die Eindrucksfähigkeit der Signalzeichen ausübt, in dem Sinne, daß sie in Wettbewerb mit starken Lichtquellen treten müssen und infolgedessen schwerer zu erkennen sind. Es sei übrigens gleich hier bemerkt, daß die neuerdings immer mehr eingeführten Tiefstrahllampen, die ihren Lichtkegel nur nach unten werfen, geeignet sind, den Einfluß der Bahnhofsbeleuchtung auf die Signalzeichen ganz wesentlich zu verringern. In den Städten kommen unter Umständen noch Lichtwirkungen verschiedener Art — erwähnt seien nur neuzeitliche Reklamelichter — hinzu. Nicht von der Hand zu weisen ist bei besonderen Verhältnissen, nämlich wenn Eisenbahnlinien auf längere Strecken neben Landstraßen herlaufen, die Einwirkung der Scheinwerferlaternen der Kraftwagen. Die Lichtkegel der in den letzten Jahren außerordentlich verstärkten Kraftwagenscheinwerfer überdecken in solchen Fällen für den den Kraftfahrzeugen entgegenfahrenden Zug die Eindrücke der Signallaternen in hohem Maße. Der Verfasser hat bei häufigen Lokomotivfahrten selbst die Beobachtung gemacht, daß das Auge unter Umständen — besonders bei plötzlichem Auftreten der Wirkung der Scheinwerfer — derartig geblendet wird, daß die gegenüber diesen Lichteinwirkungen verhältnismäßig schwachen Signallaternen erst einwandfrei erkennbar wurden, wenn sich das Auge von dem Lichteindruck etwas erholt hatte. Vielleicht geben diese Beobachtungen die Anregung, gerade diese Erscheinungen, die mit wachsendem Kraftwagenverkehr immer größere Bedeutung gewinnen, auch mit wissenschaftlichem Rüstzeug näher zu untersuchen. Für die praktische Seite ist die Frage aufzuwerfen, ob es nicht zweckmäßig ist — eine Herabsetzung der Lichtstärke der Kraftfahrzeugscheinwerfer ist wohl aus Gründen der Sicherheit des Kraftwagenverkehrs ausgeschlossen —, die Lichtwirkung der Signale auf solchen Strecken entsprechend zu erhöhen. Der gleiche Gesichtspunkt gilt natürlich auch überall da, wo aus anderen Gründen die Signale mit anderen starken Lichtquellen in Wettbewerb treten müssen.

Diese Gedanken leiten schon zu den subjektiven Gründen über, die etwa die anscheinend vorhandene Verminderung der Aufnahmefähigkeit des Lokomotivpersonals erklären können. Der Gesichtspunkt, daß etwa eine verringerte allgemeine Leistungsfähigkeit vorliegen könnte, der vielleicht während der Kriegszeit oder in den ersten Nachkriegsjahren aus Gründen, die nicht näher erörtert zu werden brauchen, in Frage gekommen wäre, darf für die spätere Zeit wohl ausgeschieden werden. Auch die zeitliche Beanspruchung des Lokomotivpersonals (Dienstschichtdauer) ist im wesentlichen die gleiche wie früher, so daß auch derartige Gesichtspunkte für die Begründung einer Verminderung der Aufnahmefähigkeit nicht herangezogen werden können. Auf der anderen Seite muß sogar darauf hingewiesen werden, daß infolge der Einführung und Verbesserung der Methoden der Eignungsprüfung die Auswahl des Personals für seine Tätigkeit eine wesentlich bessere geworden ist, ein Einfluß, der ganz besonders bei der Lokomotivführerlaufbahn, insbesondere für die jüngeren Kräfte, in dem Sinne wirken muß, daß nur Vollgeeignete mit dieser verantwortungsvollen Tätigkeit betraut werden. Es müßte also eigentlich eine größere Gewähr dafür bestehen, daß tatsächlich nur solche Personen auf die Lokomotive gelangen, deren Aufnahmefähigkeit für Signalzeichen ausreichend gut ist, die ferner in der Lage sind, diese Eindrücke geistig zu verarbeiten, und zwar mit der durch

die Eigenart des Betriebes bedingten Schnelligkeit und schlagfertig die erforderlichen Handlungen durchzuführen. Das Ergebnis dieser Erwägungen kann dahin zusammengefaßt werden, daß subjektive Gründe für die Zunahme der Unfälle infolge Versagens der Lokomotivführer gegenüber den Signalzeichen wohl nicht festgestellt werden können. Es soll hier selbstverständlich nur von solchen subjektiven Gründen die Rede sein, die trotz voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit des Lokomotivführers seine Aufnahmefähigkeit Signalen gegenüber herabsetzen könnten. Alle Fälle, in denen fahrlässiges Verschulden, etwa infolge Herabsetzung der Aufnahme- und Ansprechfähigkeit infolge Alkoholgenusses oder dgl. oder auch verminderte Leistungsfähigkeit aus anderen Gründen müssen ausgeschaltet werden. Hier kann nur durch sorgfältigste Auslese des Personals, sowohl der Lokomotivführer selbst als ihrer unmittelbaren Vorgesetzten, und durch ständige Überwachung die nötige Sicherheit geboten werden.

Die bei der Besprechung der objektiven Gründe erwähnten Veränderungen in der Umgebung der Nachtsignale oder die geschilderten besonderen Umstände, durch die das rechtzeitige Erkennen der Signale erschwert wird, können allerdings mit einer gewissen Berechtigung auch subjektiv aufgefaßt werden, nämlich insofern, als das menschliche Auge unter der Einwirkung starker Lichtquellen, insbesondere mit Blendwirkung bei im übrigen dunkler Umgebung auf schwächere, wenn auch farbige Lichtreize weniger schnell anspricht, als wenn diese nur allein einwirken. Es handelt sich allerdings hierbei um eine nicht erst in der letzten Zeit eingetretene Erscheinung, sondern nur ihre Auswirkungen liegen in dieser Zeit, weil die Vorbedingungen, nämlich der Wettbewerb solcher Lichtquellen mit den Signalzeichen erst neueren Datums ist. So betrachtet, fallen diese Gründe schon in das Gebiet der zweiten Frage, nämlich nach den Gründen für das nicht rechtzeitige Erkennen von Signalzeichen überhaupt. Auch die übrigen besprochenen Gründe beantworten naturgemäß schon einen Teil der zweiten Frage. Allerdings muß bei der Erörterung der Umstände, die die Gefahr des Übersehens von Signalzeichen herbeiführen können, noch etwas weiter gegriffen werden. Hier ist in erster Linie an die Einflüsse von unsichtigem Wetter, Nebel oder Schneetreiben zu denken. Während ohne weiteres zuzugeben ist, daß z. B. die bei der Deutschen Reichsbahn üblichen Signalzeichen, abgesehen von den vorhin erwähnten, durch die besondere Entwicklung der letzten Zeit hervorgerufenen Beeinträchtigungen bei günstigen Witterungsverhältnissen außerordentlich eindrucksvoll sind, und zwar sowohl als die Tages- als auch die Nachtsignalzeichen, geht die Eindrucksfähigkeit bei unsichtigem Wetter und besonders bei Nebel außerordentlich stark zurück, soweit, daß die Zeichen bei schneller Fahrt und dichtem Nebel tatsächlich nur wenige Sekunden lang auf den Lokomotivführer einwirken können. Es ist ja auch wohl eine unbestrittene Tatsache, daß die meisten Unfälle der hier zur Erörterung stehenden Art sich bei stark unsichtigem Wetter oder bei Nebel ereignet haben. In lebhafter Erinnerung ist ja noch der folgenschwere Unfall in Herne.

Diese Beobachtungen sind vielleicht geeignet, Anhaltspunkte zu geben, in welcher Weise man mit verhältnismäßig einfachen Mitteln diesem Mangel abhelfen kann. Die bisherigen Erörterungen haben ergeben, daß unter bestimmten Umständen eine Verstärkung der Eindrucksfähigkeit der Signale zweckmäßig ist. Allgemein ist diese Forderung zu erheben, wenn unsichtiges Wetter oder Nebel die Sichtverhältnisse stark herabsetzen. In Frage kommt in solchen Fällen in erster Linie bei den Nachtsignalen die Erhöhung der Lichtwirkung, die beim heutigen Stand der Scheinwerfertechnik an sich keine unüberwindbaren Schwierigkeiten bieten dürfte. Für die Tagessignale kommt es darauf an, sie, oder richtiger gesagt, ihren Standort auf größere Entfernung hin anzuzeigen und auf diese Weise das Übersehen dadurch zu erschweren, daß das Signalzeichen länger auf die Lokomotivführer einwirken kann

Einen ähnlichen Schritt hat man ja bereits getan, indem man, um den Standort der Vorsignale auf größere Entfernung sichtbar zu machen, besondere Erkennungszeichen angebracht hat, die bei klarem Wetter auch außerordentlich gut wirken, bei unsichtigem Wetter oder bei Nebel dagegen kaum früher in Erscheinung treten als auch das Signal selbst. Das liegt vielleicht zum Teil daran, daß die Farbgebung dieser Erkennungszeichen weiß und schwarz, so eindrucksvoll sie bei klarem Wetter ist, bei Nebel, wo alles grau in grau erscheint, sehr wenig hervortritt. Die Leuchtkraft der jetzigen Signallaternen, die ja vorchriftsmäßig bei Nebelwetter angezündet werden, ist auch nicht stark genug, um eine wesentliche Verbesserung des Zustandes herbeiführen zu können. Die neueren Tageslichtsignale mit Blinklicht, die in den letzten Jahren auf Ausstellungen vorgeführt wurden, sind auch auf nähere Entfernungen, da, wo sie bei Nebelwetter besonders wirksam sein müßten, verhältnismäßig schlecht zu erkennen. Es sei noch erwähnt, daß auch die bei den belgischen Staatseisenbahnen eingeführten verschiedenen geneigten holmartigen Flächen, die, solange eine gewisse Helligkeit vorhanden ist, sehr eindrucksvoll sind zur Ankündigung des Standortes eines Signals, bei Nebel naturgemäß vollständig versagen. Da Formsignale oder auch beleuchtete Flächen im Nebel nicht wirksam sind, bleiben nur leuchtende Merkmale zur Kenntlichmachung des Standortes der Signale im Nebel übrig. Gedacht ist hierbei an Scheinwerferlampen von großer Leuchtkraft etwa in der Art der jetzigen Kraftwagencheinwerfer, die geeignet sind, den Nebel wenigstens so weit zu durchdringen, wie es erforderlich ist, um den Lokomotivführer rechtzeitig auf den Standort der Signale aufmerksam zu machen. Hierdurch kann erreicht werden, daß er mehr als bisher von dem Suchen entlastet wird und infolgedessen längere Zeit als bisher seine Aufmerksamkeit ganz auf die Form bzw. Farbe der Signalzeichen verwenden kann. Allerdings wird es kaum möglich sein, etwa die jetzigen Signallaternen auf eine derartige Lichtwirkung umzustellen. Dem wird einmal ihre geringe und infolge der Bauart des Signals auch beschränkte Größe, zum anderen aber auch der Umstand entgegen sein, daß die Laterne aus Sicherheitsgründen nach beiden Seiten wirken muß (Rücklicht) und infolgedessen der Einbau wirkungsvoller Scheinwerfer erschwert ist. Es dürfte nun aber auch gar nicht erforderlich sein, etwa sämtliche Signallaternen umzustellen, sondern es wird genügen, die für den praktischen Betrieb wichtigsten Signale besonders kenntlich zu machen. Hierzu wird es im allgemeinen ausreichen, wenn die Vorsignale so hervorgehoben oder durch Zusatzsignalzeichen so kenntlich gemacht werden, daß das Lokomotivpersonal ihre Stellung in einwandfreier Weise erkennen kann, weil unmittelbar nachdem der Zug am Vorsignal vorbeigefahren ist, die Handlungen des Lokomotivführers beginnen müssen, um den Zug vor dem Hauptsignal zum Halten zu bringen. Gelingt diese Kennzeichnung, so ist zu erwarten, daß Unfälle infolge Überfahrens von Hauptsignalen ganz wesentlich zurückgehen werden; denn wenn die Geschwindigkeit des Zuges bei der Warnstellung des Vorsignals entsprechend vermindert wird, so ist es auch bei unsichtigem Wetter möglich, die Stellung oder Farbe des Hauptsignals rechtzeitig zu erkennen. Jedenfalls wird ein Führer, der seinen Zug hinter dem Vorsignal abgebremst hat, sich unter allen Umständen von der richtigen Stellung des Hauptsignals überzeugen, ehe er die Geschwindigkeit wieder erhöht. So sehr die Bestrebungen, schon am Vorsignal erkenntlich zu machen, ob die Fahrt im durchgehenden Hauptgleis erfolgen soll oder ob eine Abzweigung (Fahrt durch den krummen Weichenstrang) stattfindet, zur Vervollständigung des Signalwesens an sich zu begrüßen sind, so treten sie doch m. E. hinter der Forderung, die Fahrt- oder Warnungsstellung des Vorsignals unter allen Umständen einwandfrei erkennbar zu machen, zurück, und es muß deswegen — nur aus diesem Grunde sei auch dieser Gesichtspunkt hier gestreift — der allergrößte Wert darauf gelegt werden, die Signalzeichen am Vorsignal so einfach wie

möglich zu halten, um zweifelhaftes Signalbilder auszuschalten. Die Kenntlichmachung der Fahrstraße schon am Vorsignal ist auch m. E. für den praktischen Betrieb nicht von so großer Bedeutung, weil beim Regelbetrieb der Lokomotivführer seine Fahrstraße kennt und bei außergewöhnlicher Ablenkung gemäß § 31 der F.V. entweder Halten des Zuges vor dem Hauptsignal oder Verständigung des Lokomotivführers durch Vorsichtsbefehl vorgeschrieben ist. Die ganze Frage spitzt sich also darauf zu, den Standort des Vorsignals auch bei unsichtigem Wetter oder im Wettbewerb mit den anderen geschilderten Lichtquellen so deutlich in Erscheinung treten zu lassen, daß der Lokomotivführer es rechtzeitig erkennen kann. Es ist nicht zu verkennen, daß gerade das bei den deutschen Eisenbahnen eingeführte Vorsignal in den allermeisten Fällen diese Bedingung voll und ganz erfüllt, besonders nachdem sein Standort durch die besonderen Erkennungszeichen hervorgehoben worden ist. Bei Tageslicht und ausreichender Sichtweite kann es kaum übersehen werden. Bei Dunkelheit fällt die Wirkung des Erkennungszeichens fort, dafür tritt aber das eindrucksvolle Doppellicht in Erscheinung. Es wird also nur unter den besonderen geschilderten Verhältnissen eine darüber hinausgehende Kenntlichmachung des Standortes vorzunehmen sein, die, da entsprechender Umbau der eigentlichen Signallaternen wohl kaum möglich sein wird — soweit nicht für besondere Verhältnisse neue mit Laternen von größerer Lichtwirkung ausgestattete Vorsignale in Frage kommen —, am besten durch ein Zusatzsignal erreicht wird, das an Stelle des bei Dunkelheit oder Nebel nicht wirkenden Erkennungszeichens tritt. Hier ist an eine Scheinwerferlaterne von großer Leuchtkraft gedacht,



Scheinwerfer-
Laterne

die zweckmäßig im Mittelpunkt des jetzigen Erkennungszeichens angebracht wird. Um sie möglichst wirksam zu machen, wird zweckmäßig weißes Licht gewählt, ob ständiges oder Blinklicht vorzuziehen ist, würde durch praktische Versuche zu klären sein. Für das letztere spricht vielleicht die dann geringere Blendwirkung auf das Auge des Lokomotivführers, von der allerdings bei Nebelwetter, Schneetreiben usw. überhaupt nichts zu merken sein wird. Die Wirkung des Zusatzsignals wird so sein, daß in den geschilderten Fällen, in denen die Signalbilder bei Nacht in Wettbewerb mit starken Lichtquellen treten müssen, der Standort und dann auch das Signalbild des Vorsignals dem Lokomotivführer auf größere Entfernung einwandfrei kenntlich gemacht werden und bei unsichtigem Wetter, Nebel und Schneetreiben, daß die Scheinwerferlaterne auf weitere Entfernung hin den Nebel durchdringt und einen gewissen Lichtschein hervorruft, der dem Führer das Suchen nach dem Vorsignal in gewissem Grade erspart.

Wie weit die Vorsignale mit diesem Zusatzsignal auszurüsten sein werden, ist eine Frage der örtlichen Prüfung. Die Stellen, an denen starke Lichtwirkungen im Wettbewerb mit den Signalzeichen stehen, werden leicht festzustellen sein, ebenso die besprochenen Fälle, in denen auf parallel mit der Bahn laufenden Landstraßen Kraftwagenscheinwerfer die Sichtverhältnisse beeinträchtigen können. Um die Einwirkung bei unsichtigem Wetter und Nebel zu erproben, wird man zunächst zweckmäßig solche Strecken auswählen, die öfter darunter zu leiden haben, z. B. in Industriegebieten oder in Flußtalern. Auch die Belegung der Strecke (Dichtigkeit der Zugfolge) wird bei der Einschätzung des Gefährgrades eine Rolle spielen. Ob elektrische oder sonstige Scheinwerfer gewählt werden, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. Auf Strecken, die häufig unter Nebel oder unsichtigem Wetter leiden, ist es vielleicht

zweckmäßig, feste Laternen einzubauen und an sie eine durchgehende Stromleitung anzuschließen, so daß die Einschaltung von Fall zu Fall durch die Bahnhöfe erfolgen kann, wodurch bei gleichzeitiger elektrischer Beleuchtung des Signals selbst auch Arbeitskräfte erspart werden können. Unter anderen Verhältnissen werden die für die Beleuchtung und Überwachung der Signale zuständigen Stellen mit beweglichen Scheinwerferlampen auszurüsten sein, die von Fall zu Fall anzubringen sind. Hierbei werden besondere Gefahrpunkte in erster Linie zu berücksichtigen sein.

Als weiteres Mittel zur Verringerung der Unfälle durch Auffahren von Zügen auf andere kommt m. E. noch eine bessere Kennzeichnung des Gefahrpunktes, in diesem Falle des Zugschlusses, in Frage. Es dürfte zu prüfen sein, ob nicht der Zugschluß auf der Strecke oder in Bahnhöfen haltender Züge, die durch andere gefährdet werden können, besonders hervorgehoben werden soll. Wenn auch eingewandt werden kann, daß der Lokomotivführer eines Zuges, der das Haltsignal überfahren hat, diese Zeichen in vielen Fällen zu spät erkennt und dann die Bremsstrecke nicht mehr groß genug ist, besonders bei unübersichtlicher Strecke, so darf doch zum mindesten in manchen Fällen erwartet werden, daß eine derartige Kennzeichnung des Gefahrpunktes Unfälle zu vermeiden oder doch in ihrer Wirkung wesentlich abzuschwächen geeignet ist. Der Verfasser hat auf diese Möglichkeiten bereits in anderem Zusammenhang¹⁾ hingewiesen. Die Anregung sei hier wiederholt mit dem besonderen Hinweis, daß die jetzt in den F.V. vorgesehene Zugdeckung, weil sie erst bei einem Aufenthalt von voraussichtlich länger als 8 Minuten einzusetzen hat, wozu in vielen Fällen auch noch der Zeitraum bis zur Durchführung der Deckungsmaßnahmen kommt — also etwa noch einmal dieselbe Zeitspanne —, auf dicht belegten Strecken vielfach zu spät einsetzen wird, um einen widerrechtlich in die besetzte Strecke eingedrungenen Zug rechtzeitig zum Halten zu bringen. Dazu kommt, daß, wenn sie durchgeführt wird, sie unter Umständen eine sehr weitgehende Störung des Betriebsflusses hervorrufen kann. Die schützende Wirkung dieser Vorschrift wird ja noch dazu stark abgeschwächt, daß sie für die vor Hauptsignalen der Bahnhöfe haltenden Züge nicht gilt. Die Verwendung eines Zusatzsignales am Zugschluß, auch wiederum in Form einer stark wirkenden Signalscheibe am Tage und eines Scheinwerfersignales bei Nacht und unsichtigem Wetter, würde wohl, wie der Verfasser in dem angezogenen Aufsatz näher dargelegt hat, in

¹⁾ Vgl. Verfasser „Die Wirtschaftlichkeit der Kunze-Knorr-Bremse im Güterzugbetrieb“ in § 58 der F. D. V. . . . Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1924, Nr. 38.

vielen Fällen die Zugdeckung überflüssig machen, ohne die Sicherheit zu vermindern. Ein solches Signal würde es auch dem Führer ohne weiteres möglich machen, zu unterscheiden, ob in Bahnhöfen haltende Züge in seiner Fahrstraße oder Nebengleisen halten. Es würde also z. B. die Möglichkeit eines Unfalles, wie er sich vor einiger Zeit auf der Strecke Genua-Mailand ereignet hat, wo ein Zug das Hauptsignal überfuhr und auf einen im Hauptgleis haltenden verspäteten Personenzug aufließ, zum mindesten stark herabsetzen.

Eisenbahnunfälle infolge Versagens der Aufnahme- oder Handlungsfähigkeit der die Einrichtungen bedienenden Menschen werden wohl kaum ganz ausgeschlossen werden können. Auch noch so sinnreiche zwangsläufige Einrichtungen sind wie alle Maschinen — und um solche handelt es sich in letzter Linie — der Gefahr von Störungen und damit des Versagens ausgesetzt. Die vorsorgliche Arbeit auf diesem Gebiete kann nur darauf gerichtet sein, die Möglichkeiten für dieses Versagen einzuschränken. Für die bei der Durchführung des Betriebes beteiligten menschlichen Arbeitskräfte, insbesondere für die verantwortliche Tätigkeit des Lokomotivführers, ist ein sehr wichtiges Gebiet dieser Vorsorge, darauf zu achten, daß die bei der Durchführung des Eisenbahnbetriebes unentbehrlichen Signale in jeder Hinsicht den Anforderungen, die man billigerweise stellen kann, entsprechen. Die wichtigste Anforderung an ein Signal ist darin zu erblicken, daß es eindrucksvoll ist und auch unter ungünstigen Verhältnissen so lange einwirkt, wie es zur einwandfreien Aufnahme durch die Sinnesorgane erforderlich und erwünscht ist. Der Zweck der vorstehenden Anregungen, die zum großen Teil auf praktischen Beobachtungen beruhen, ist erfüllt, wenn sie dazu beitragen, diese Eigenschaften der Signale weiter zu entwickeln. Es ist auf diesem Wege vielleicht möglich, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln eine Erhöhung der Sicherheit des Betriebes und eine Verminderung einer gerade in den letzten Zeiten stark gestiegenen Art von Eisenbahnunfällen zu erzielen, die, wenn man sie genauer betrachtet, fast immer im Zusammentreffen einer Reihe von unglücklichen Umständen ihre Ursache haben, von denen unsichtiges Wetter oder Nebel der hervortretendste ist. Die bessere Kenntlichmachung des Standortes der in Frage kommenden Signale auch unter ungünstigen Sichtverhältnissen und unter Umständen die Verstärkung der Lichtwirkung der Signallaternen selbst ist m. E. vielleicht ein ebenso gutes Mittel gegen diese Unfälle, als der Einbau zwangsläufiger Übertragungsvorrichtungen, besonders solange es nicht gelungen ist, ausreichend betriebssichere Formen für diese Einrichtungen zu finden.

Der Fahrdienst bei Zugkreuzungen¹⁾.

Von Bahnhofsinspektor Reddmann, Reinheim.

Zu den Aufsätzen in Nr. 21 und 41 1925 d. Ztg.:

1. Die Vorschriften über Zugkreuzungen sind nicht etwa erst anlässlich des Unfalls bei Spremberg im Jahre 1905 geschaffen, sondern sie sind viel älteren Datums. Sie sind allerdings im Laufe der Jahre wiederholt abgeändert worden. Jedenfalls bestanden sie aber bereits im Jahre 1890, wo der Verfasser schon Kreuzungen verlegt und Kreuzungsbefehle ausgefertigt hat.

2. Der Kreuzungsbefehl hatte ursprünglich den Zweck, dem Zugpersonal „schriftlich“ zu geben, daß es tatsächlich die Kreuzungsstation vor Eintreffen des Gegenzuges verlassen dürfe.

Damals gab es aber weder Ausfahrtsignale noch Streckenblockung. — Auf den eingeleisigen Strecken, wo diese Einrichtungen vorhanden sind, kann der Kreuzungsbefehl m. E. als veraltet und überflüssig angesehen werden.

Ängstlichen möchte ich nur eine Frage vorlegen: Ist dem Zugpersonal etwa durch die Aushändigung des Kreuzungsbefehls die Sicherheit gegeben, daß die Kreuzung auch wirklich vorschriftsmäßig verlegt wurde?

¹⁾ Wir schließen hiermit die Erörterung über diesen Gegenstand.

3. Bei der Kreuzung eines Sonderzuges mit einem anderen Sonderzug sind — gem. § 68 (2) — zweifellos stets Kreuzungsbefehle für beide Züge erforderlich.

4. Kreuzungsverlegung durch den Fernsprecher:

Man sollte doch nicht so ängstlich sein, denn auch diese Vorschrift stammt noch aus der Zeit, wo man weder Ausfahrtsignale noch Streckenblockung kannte.

In der Praxis ist es nämlich eine böse Sache, wenn mitten in der Nacht plötzlich der Telegraph gestört ist und nun gerade eine Kreuzungsverlegung fällig wird! Sollen die beiden Züge wirklich stundenlang warten? —

Es dürfte sich sehr empfehlen, den § 34 (2) wie folgt zu ändern: „Zur Verlegung einer Kreuzung durch das Wechseln der in (5) vorgeschriebenen Telegramme darf auf Strecken mit Streckenblock bei Störung des Telegraphen ausnahmsweise der Fernsprecher benutzt werden. Liegt Blockstörung vor, so ist die Benutzung des Fernsprechers verboten.“

Beide Züge erhalten Kreuzungsbefehl²⁾.

²⁾ Hier läge vielleicht ein Fall vor, wo die Ausstellung des Kreuzungsbefehls noch am Platze wäre.

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Kaiserlich Japanischen Staatsbahnverwaltung.

Von Reichsbahnrat Dr. jur. Walter Schmidt - Berlin.

Das Kaiserlich Japanische Ministerium für das Eisenbahnwesen hat neuerdings eine von ihm herausgegebene „Übersicht der Wohlfahrtseinrichtungen für die Bediensteten im Betriebsdienst bei der Staatsbahnverwaltung“ in die deutsche Sprache übersetzen und auch deutschen amtlichen Stellen zugehen lassen.

Die sehr gefällig ausgestattete Druckschrift bringt in anziehenden Abhandlungen und Zahlenübersichten weit mehr als ihr Titel verspricht.

An eine für den Eisenbahnfachmann sehr interessante Schilderung des Lohnwesens bei den japanischen Staatsbahnen schließt sich eine kurze Wiedergabe der Dienstkleidungsvorschriften sowie eine Darlegung des Dienstwohnungswesens und der Verhältnisse hinsichtlich der Übernachtungsräume für die Zugbegleitmannschaft.

Für den 1907 begonnenen Ausbau ihrer Sozialversicherung ist die japanische Eisenbahnverwaltung, wie der Bericht hervorhebt, bei Deutschland in die Schule gegangen. Auch die japanische Arbeiterversicherung ist eine Zwangsversicherung, unserer Arbeiterpensionskasse Abteilung A entsprechend; wie diese ist sie selbständige juristische Person, aufgebaut auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen, wobei die Bediensteten 6 %, die Verwaltung 5 % des gesamtenlohneinkommens als Beiträge abführen. Sie hat rund 170 000 Mitglieder. Die Zahl der Rentenempfänger wird für das Ende des Rechnungsjahres 1923 mit 5013 angegeben. Die Unterstützungskasse gewährt eine Unfallversicherung, eine Invalidenversicherung, eine Krankenversicherung (Heilungskosten, Krankengeld, Wöchnerinnengeld), eine Altersversorgung durch Altersrente oder einmalige Abfindung und eine Hinterbliebenenversorgung. Hinterbliebenenrente wird jedoch nur bei tödlichem Betriebsunfall des Kassenmitgliedes gewährt, bei anderen Todesfällen erhalten die Hinterbliebenen nur eine Abfindung, in allen Fällen ein Sterbegeld. Auch die Notstandsbeihilfen, die bei der Deutschen Reichsbahn ausschließlich aus den Mitteln der Verwaltung gezahlt werden, gehen in Japan zu Lasten der Zwangsversicherung. Eine besondere, der Abteilung B unserer Arbeiterpensionskasse entsprechende freiwillige Zusatzversicherung scheint in Japan nicht zu bestehen.

Eingehend verweilt der Bericht bei der Schilderung der Eisenbahn-Krankenhäuser, -Heilstätten und -Genesungsheime. Zahlenmäßige Mitteilungen hierzu und anziehende Lichtbilder lassen einen hohen Stand dieses Fürsorgezweiges in der japanischen Eisenbahnverwaltung erkennen.

Den Mitteilungen hierüber schließt sich eine ausführliche Darstellung des Bildungs- und Fachschulwesens bei der japanischen Staatsbahnverwaltung an. Die bei uns wohlbewährte Auswahl der Anwärter, insbesondere der Werkstättenlehrlinge und der Lokomotivbediensteten, nach psychotechnischen Grundsätzen scheint in Japan noch nicht eingeführt zu sein. Im übrigen aber zeigt der Bericht, daß das japanische Eisenbahnfachbildungswesen, das amtliche wie das freiwillige, auf geradezu vorbildlicher Höhe steht. Die japanische Eisenbahnverwaltung sorgt aber durch amtliche Einrichtungen nicht bloß für die fachliche, sondern ebenso für die ethische und die allgemeine Bildung ihrer Bediensteten. Sie hat buddhistische und christliche Eisenbahnvereine ins Leben gerufen, in denen mit staatlicher Unterstützung Wandervorträge gehalten und geeignete Zeitschriften verteilt werden. Vereine zur geistigen oder sportlichen Fortbildung ihrer Bediensteten unterstützt sie durch Geldzuschüsse. Zu regelmäßigen Erholungsveranstaltungen für die Bediensteten und ihre Angehörigen — Theaterbesuch, Ausflüge, Sport, Geselligkeit — gewährt die Verwaltung feste Unkostenbeiträge.

Sehr interessant sind auch die Ausführungen des Werkchens

über Dienstdauer und Arbeitszeit der Bediensteten. Während im eigentlichen Betriebsdienste täglich Dienstschieften von 7—9½ Stunden die Regel bilden, herrscht im übrigen, insbesondere bei den Werkstättenarbeitern, der Grundsatz des Arbeitstages zu 9½ Stunden. Die Neuregelung der Arbeitszeit und der Dienstdauer ist ständig Gegenstand neuer Untersuchungen und Erwägungen.

Auch über den Erholungsurlaub für die Bediensteten, über die Einrichtung von Ruheräumen, Badeanlagen, Arbeiterstuben und Speisesälen für sie, sowie über das Bahnarzt- und das Freifahrtswesen gibt die Schrift eine nähere Darstellung.

Zeichen schöner Verinnerlichung des Dienstes sind die im Bericht erwähnten, durch Preisausschreiben der Verwaltung geschaffenen japanischen Eisenbahnerlieder und die in dem Buche mit Bildbeigaben anschaulich geschilderten regelmäßigen Gedächtnisfeiern für die Bediensteten, die im Berufe den Eisenbahnerdienst erlitten haben.

Seit dem Mai 1920 besteht bei der japanischen Staatsbahnverwaltung auch die Einrichtung der Betriebsräte. Nach dem Bericht steht den japanischen Betriebsräten nur ein Recht auf Anhörung, anscheinend dagegen nicht ein Anspruch auf Mitwirkung im Sinne eines Mitbestimmungsrechts bei gewissen Dienstgeschäften zu. Die Dienststellen sind zu insgesamt 125 kleinen Bezirken zusammengefaßt, für die je ein Betriebsausschuß mit 5—25 Mitgliedern gebildet ist. Die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder beträgt 1325. Sie vertreten insgesamt rund 170 000 Bedienstete, und zwar nicht nur die Arbeiterschaft, sondern auch die Angestellten und die Beamten, die sogenannten Bahnaufseher. Ob und wieviele Betriebsratsmitglieder etwa ständige oder zeitweise Dienstbefreiung genießen, läßt der Bericht nicht erkennen. Für jede der sechs Eisenbahndirektionen wird ein „Vereinigter Betriebsausschuß“ (Bezirksbetriebsrat) gebildet. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Vorsteher einer Inspektion oder einer Werkstätte; im Vereinigten Betriebsausschuß führt der Vorstand des Hauptbüros der Eisenbahndirektion den Vorsitz. Die Erfahrungen, die die Verwaltung mit ihren Betriebsausschüssen bisher gemacht hat, sind, wie sie im Berichte hervorhebt, durchaus günstig.

Als Nebenbetrieb der Sozialversicherungskasse besteht eine Wareneinkaufsabteilung für die Staatsbahnbediensteten mit einer Hauptverwaltung im Eisenbahnministerium und mit Zweigniederlassungen am Sitze der Direktionen. Den Absatz besorgen örtliche Warenverteilungsstellen. Für die von ihr bezogenen Waren genießt die Einkaufsabteilung eine Frachtermäßigung um volle 80 %. Die gleiche Vergünstigung erhalten die Eisenbahnkonsumvereine und für Einzelfälle gebildete Bezugsgenossenschaften der Bediensteten.

Seit dem Jahre 1921 besteht auch eine Eisenbahnersparkasse, die die Einlagen der Sparer mit 6 % verzinst und gegenwärtig 82 066 Sparerkonten führt, sowie eine Eisenbahnerdarlehnskasse.

Reicher Inhalt und gefällige Ausstattung gewinnen so der Druckschrift auch das lebhafteste Interesse des deutschen Eisenbahnverwaltungsbeamten, und wir schulden dem japanischen Eisenbahnministerium Dank dafür, daß es eine deutsche Übersetzung dieses Werkchens herausgebracht hat. Was die japanische Eisenbahnverwaltung auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege für ihre Bediensteten leistet, verdient uneingeschränkte Anerkennung. In manchen Dingen ist dieses Maß der Fürsorge in Deutschland noch nicht erreicht und für uns unter dem Druck unserer wirtschaftlichen Notlage auf absehbare Zeit wohl auch noch unerreichbar. Der Geist aber, der aus diesem Büchlein spricht, ist die Erkenntnis, daß man einen Beruf auch noch anders auffassen kann, als: hier Arbeit, hier Entlohnung! Er sollte und könnte schon heute mehr noch zum Gemeingut auch unseres Volkes werden.

Hugo Stinnes.

Von Geh. Oberreg.-Rat R. v. Kienitz, Berlin.

„Le Roi de la Ruhr, Hugo Stinnes. L'homme, son oeuvre, son rôle“ — unter diesem Titel hat kurz vor Stinnes' Tode der französische Nationalökonom Gaston Raphael ein Buch erscheinen lassen, das jetzt in einer von Friedrich v. Opel-eln-Bronikowski besorgten Verdeutschung vorliegt (Reimar Hobbing, Berlin. 218 S.). Es zeigt die Lebendigkeit des französischen Stils, die zuweilen auf Kosten der Deutlichkeit geht: weniger die sachlichen Gründe als die persönlichen Motive des Akteurs zu erforschen, diese Motive in der Behauptungsform zu bringen, so daß man manchmal nicht ganz klar sieht, ob der Verfasser den Akteur sprechen läßt oder selber spricht, und dann die Entscheidung in das Gewand der rhetorischen Frage zu hüllen. Immerhin läßt sich aber erkennen, daß das Werk gründlich durchdacht, großzügig angelegt und objektiv gehalten ist. Vor allem zeichnet es sich durch ein sehr sorgfältiges Studium des Quellenmaterials aus, soweit ein solches vorläufig zu Gebote steht, nämlich der Reden, in denen Hugo Stinnes seine Anschauungen wiedergegeben hat, und der Zeitungsstimmen, die sich mit ihm beschäftigen, und die zum Teil von ihm selbst veranlaßt oder auch verfaßt zu sein scheinen. Wenn der Verlag in einem Geleitworte bemerkt, daß manche Irrtümer untergelaufen seien, so wäre das bei einer so früh schon auftretenden Würdigung wohl erklärlich, auch für den Verfasser selbst, der diesen Mangel dafür durch den wichtigen Wert der baldigen Feststellung des zeitigen Befundes ausgleicht: denn diese bedeutet bei der bekanntlich sehr bald einsetzenden Sagenbildung manchmal einen unschätzbaren Gewinn für die künftige Kritik. Namentlich glaubt das Geleitwort einen besonders schweren Fehler in der Darstellung der Rolle erblicken zu sollen, die Hugo Stinnes bei der Verbringung der belgischen Zivilarbeiter gespielt hat. Aber diesen Fehler würde man höchstens in der Behauptung finden können, daß er die „schrecklichen Ausschreitungen“, zu denen die von ihm empfohlene Maßnahme leicht führen konnte, habe voraussehen müssen; und das ist ein Urteil — die Erzbergerschen Beschuldigungen werden nur tatsächlich berichtet —, ein Urteil, dem man auch bei gegenteiliger Meinung noch nicht einen besonderen Vorwurf zu machen braucht, zumal in Anbetracht der gallischen Auffassung, die in solchen Dingen sehr kalt, freilich mit dem Hintergedanken der Rache, das „c'est la guerre“ hinstellt. Jeder andere hätte in gleicher Lage ebenso gehandelt, nur daß man dann eben Sieger bleiben muß. Dagegen könnte eine ganz andere allgemeine Unstimmigkeit genannt werden, die freilich auch nicht verwunderlich ist. Das eigentümlich Fesselnde an Stinnes' Persönlichkeit liegt eben in seiner deutschen Art, die bei der Verschiedenheit der nationalen Geistesverfassung vom Fremden nicht recht ergründet werden kann. Auch der kluge Franzose mag das empfunden haben, und deshalb hat er wenigstens soweit wie möglich die wundersame Erscheinung der Gegenseite mit sorgfältigster Sondierung zu erfassen versucht. An der Hand seiner Darlegung und seines Materials, für das wir dankbar sein dürfen, werden wir aber auch ein eigenes Bild gewinnen können.

Lohnt es noch? Hugo Stinnes ist tot; sein Werk ist, wenigstens in der gesamten Anlage, wieder auseinandergefallen; man spricht nicht mehr von ihm. Aber sein Wirken steht noch vor unseres Geistes Auge. Die heutige Zeit, die in der verzweifelten Hast nach Wiedergewinn des Verlorenen nur den Erfolg wertet, geht allerdings über den Toten, der Erfolge nicht mehr aufweisen kann, leicht hinweg, und es entspricht auch der Erfahrung des Lebens, daß sich für einen Herrscher von solcher Gewalt nicht leicht ein Ersatzmann findet, während die ständige Bewegung des gerade hier in Betracht kommenden Herrschaftsgebietes immer neue Erscheinungen bringt und damit immer neue Aufgaben stellt, die, nicht gelöst, naturgemäß zunächst den Eindruck einer öden Verwaisung hinterlassen. Indessen wird

in den Strudel des Vergessens doch nur der vergängliche Wert des Augenblicks hineingerissen; was an dauerndem Werte begründet wurde, steigt wieder empor. Das gilt auch für Hugo Stinnes. Wenn sich sein eigenartiger Werdegang auch nicht in fester Systematik nach einem von vornherein angelegten Plane vollzogen hat, wenn sein Leben eigentlich nichts weiter bietet, als die Erfüllung der jedesmaligen „Forderung des Tages“, und diese Forderung vielfach entstand, ohne daß der Handelnde einen Einfluß auf sie gehabt hätte, wie denn bekanntlich dem Glauben, zu schieben, allemal die Tatsache des Geschobenerwerdens gegenübersteht, so liegt doch in der Lebensarbeit dieses Mannes ein Stück Wirtschafts- und Kulturgeschichte, das erst nach dem Abebben der heutigen dunklen Flut klarer hervortreten und dann die Art seines Wirkens in ihrer vollen Bedeutung erscheinen lassen wird.

Auf dies Wirken kommt es an, weniger auf das Werk selbst. Die einzelnen Ergebnisse, die, wie gesagt, vielfach nur vorübergehend zu sein scheinen, fordern auch als solche ein dauerndes Interesse kaum heraus, zumal sie an sich über die Grenzen des normalen Geschäfts regelmäßig nicht hinausgehen. Immerhin wird man sich auch diese Ergebnisse im ganzen einmal kurz vergegenwärtigen müssen, weil erst in ihrer Summe das große Bild sein äußeres Gepräge findet. Eine ganz erschöpfende Darlegung ist nicht möglich; denn nicht alles ist an die Öffentlichkeit gelangt. Die gründliche Forschung Raphaels, die diese Tatsache vorwortlich besonders betont, läßt aber in großen Zügen etwa die folgende Entwicklung entnehmen.

Den Anfang machte ein kaufmännisches Geschäft, die Kohlenhandlung Hugo Stinnes, die er als 23jähriger Mann in die Welt setzte. Sie war finanziell zwar auf den Anteil gegründet, den er als Erbe am Stinnes'schen Zechenbesitze hatte. Aber sonst sagte er sich von der alten Wirtschaft der Familie los. Das ist der typische Zug in der Persönlichkeit an sich: allein und auf eigene Verantwortung zu handeln. Der weitere typische Zug in der Beziehung zum Gegenstande der Handlung war die Idee der Arbeit an sich, des Schaffens der immer weiter zeugenden Werte. Nicht der Erwerb des Kapitals war das Ziel: das Kapital war allemal nur Mittel zum Zweck, und so reich hätte er auch gar nicht werden können, daß er allein mit der Menge des kapitalistischen Eigentums es vermocht hätte, den Ausschlag im Umfange des gewaltigen Wirtschaftsgebietes zu geben, das er schließlich beherrschte. Der Herr des Betriebes — das war Hugo Stinnes. Und seine Herrschaft ging dahin, zu arbeiten und immer weiter zu arbeiten. Jener anfängliche Kohlenhandel war nur die erste Bereitschaftsstellung. Die Kohle bedeutete ihm die Unterlage aller gewerblichen Kraft; sie führte in ihrer Verwendung zum Eisen, zur Elektrizität, zur Seeschifffahrt usw., und bei dem ganzen unabsehbaren Weiterschreiten blieb niemals ein Wert liegen, selbst wenn ein Kapital, das gerade nicht anders unterzubringen war, seltsamerweise einmal im Gasthausbetriebe angelegt wurde, damit es dort bis zur gegebenen Zeit arbeite. Sobald die Anfangsstellung genügend fest war, erfolgte der Schritt ins große Leben. Er erwarb soviel Aktien der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerksgesellschaft, daß er in deren Aufsichtsrat gelangte, und alsbald setzte er dort die Änderung der Satzungen durch, daß der Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder des Aufsichtsrats ohne vorheriges Befragen der Generalversammlung zunächst unbeschränkt verfügen dürften. Dieser Vorsitzende war sehr bald er selbst.

Nun vollzog sich allmählich der großartige Zusammenschluß der Arbeit und ihrer Verwendung. Ob dabei eine horizontale oder eine vertikale Gliederung die Richtung gewiesen habe, ist viel erörtert worden, und man hat hier sogar den Angelpunkt des Gegensatzes von Hugo Stinnes und Rathenau finden wollen, der in Wirklichkeit ganz wo anders lag. Jedenfalls ist

nicht ersichtlich, daß die genannte Unterscheidung für Hugo Stinnes überhaupt etwas ausgemacht hätte. Er handelte ohne Schlagworte. Die Deutsch-Luxemburgische Bergwerksgesellschaft beruhte auf dem Zusammenbringen von rheinisch-westfälischer Kohle und lothringischem Erz. Da die Entfernung den Nutzen beeinträchtigte, schloß er an der einen Seite die Dortmunder Union, an der anderen Seite die Saar- und Mosel-Bergwerksgesellschaft an, und dazu erwarb er beiderseits eine ganze Reihe weiterer Hochöfen und Eisengruben und namentlich weiterer Kohlenzechen. Denn in den bisherigen Grenzen war seine Tatkraft nicht erschöpft, deren Ziel überall durch die Verwertung der Kohle bestimmt wurde. Er ging in die Schiffsahrtsunternehmungen hinein, um auf diesem Wege die deutsche Kohle zu weiterer Geltung zu bringen, beteiligte sich an der Midgard-Gesellschaft zu Bremen und an der Rhein- und Seeschiffahrtsgesellschaft zu Köln, bis er endlich selbst in Harburg die Hugo Stinnes G. m. b. H. Kohlenreederei gründete. In derselben Richtung bewegt sich die Zusammenfassung des Kohlenvertriebs im Mülheimer Bergwerksverein und in dem Kohlenkontor, das er im Verein mit anderen großen Reedereien einrichtete. Eigenartig ist dieser letzten Verbindung der gemeinsame Nutzen auf Grund einer gemeinsamen Pflicht, die über die bloße Kapitalsbeteiligung hinausgeht; die Mitglieder stellen dem gemeinsamen Zwecke ihre ganze Verkaufsfähigkeit zur Verfügung, auch wenn sie zu deren Durchführung, d. h. zur Verfrachtung der Kohle, fremde Schlepper anmieten müssen, weil der Nutzen nur beim wirklichen Mitarbeiten herauskommt. Damit stimmt zwar nicht in der Form, aber in den leitenden Gesichtspunkten die vorher bereits gegründete Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk-A.-G. überein, die von den Großabnehmern, den Gemeinden, den Kollektivgesellschaften öffentlichen Nutzens usw., eine Kapitalsbeteiligung verlangt, auf Grund deren sie Verbilligung des Strombezuges und eine um so sicherere Rente aus der Anlage erwarten dürfen. In diesem Geiste wollte Hugo Stinnes eigene „Wirtschaftsprovinzen“ bilden. Das sieht nach einer Übergangsstufe zur Gemeinwirtschaft aus, von der noch die Rede sein wird. Zunächst genügt es hier festzustellen, daß bereits vor dem großen Kriege die kaufmännische und industrielle Macht des Hugo Stinnes und der unter seiner Leitung stehenden Werke ein wichtiges Glied der Weltwirtschaft bedeutete; wenigstens in allen europäischen Meeren fuhren die Schiffe, die seiner Anordnung folgten.

Die weitere Entwicklung wurde durch den Krieg zunächst aufgehalten. Immerhin sind auch während des Krieges neue Verbindungen mit Schiffsahrtsgesellschaften (Hamburg-Amerika-Linie, Woermann-Linie, Deutsch-Ostafrika-Linie) abgeschlossen, große Braunkohlengruben (Neurath, Prinzessin Viktoria, Roddergrube) erworben, eine Hamburger Ausfuhr- und Reedereifirma, eine Flensburger Reederei aufgekauft und eine unter Hugo Stinnes' eigenem Namen laufende Aktiengesellschaft für Seeschiffahrt und Überseehandel in Hamburg begründet worden. Weit umfassender waren freilich die Pläne, in denen er die belgische Industrie mit der deutschen vereinigen wollte. Wenn ihn auch sein nüchterner Verstand von der Beteiligung an der Adresse abhielt, mit der Deutschlands Intelligenz, Handel und Industrie bereits 1915 vom Reichskanzler die Verteilung des Felles des noch nicht erlegten Bären forderten, so glaubte er doch an den deutschen Sieg und damit an eine künftige, von Deutschland geleitete europäische Gesamtwirtschaft, was übrigens auch bei der oben berührten Verbringung der belgischen Zivilarbeiter mitspielte. Daß er sogar, wie Raphaël in seiner undeutlichen Lebhaftigkeit ihm unterzulegen scheint, noch während des Krieges gemeint habe, Amerika durch eine große Anleihe am Schicksal Deutschlands beteiligen zu können, ist nach seiner Denkart unwahrscheinlich. Das wäre früher vielleicht möglich gewesen. Seit Beginn des Krieges aber stand Amerika — das sahen auch weniger kluge Leute ein — als Reserve bereit,

im Augenblick englischer Hilflosigkeit einzuspringen. Aber es kommt darauf nicht mehr viel an. Alles was er während des Krieges an Maßnahmen getroffen, an Entwürfen vorgearbeitet hatte, brach ebenso wie das ganze Gebäude überhaupt, mit dem Ausgange des Kriegs in der Revolution und in der Auflösung der deutschen Wirtschaft zusammen.

Bis hierher bietet Hugo Stinnes' Gang kaum mehr Interesse als der jedes andern großen Industriekapitäns, wie die Thyssen, Kirdorf usw. Aber nun kam das Wunder. Zwei Jahre nach dem Kriege und der Revolution stand das Industriekonsortium der Siemens-Rheinische-Schuckert-Union da, der sog. Stinneskonzern, der die deutsche Wirtschaft wieder zusammenschloß, und zwar in einem Umfange, der, wie oben gesagt, seinen Grenzen nach nicht einmal genau bekannt ist, daher fast märchenhaft erschien und im Inlande wie im Auslande bald mit staunender Bewunderung, bald mit Furcht vor dem Ungeheuren betrachtet wurde. Siemens und Schuckert sind die bekannten Träger des größeren Teiles der deutschen Elektrizitätsindustrie, Rheinische bedeutet die Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft, Union die Dortmunder Union; jedes Stück für sich ein großer Konzern mit bedeutenden Anhängseln und Beziehungen, wie z. B. Siemens und Schuckert mit der dem Stinneskonzern nicht angehörigen Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft vielfach gemeinsam an andern großen Werken beteiligt sind; und das Ganze natürlich mit dem dem wirtschaftlichen Gravitationsgesetz entsprechenden Anziehungskraft. Nach Holland, nach der Schweiz, nach Steiermark reichte der Stinneskonzern. Er beschränkte sich nicht mehr auf Kohle, Eisen und Elektrizität, sondern erfaßte auch Holz, Zellstoff, chemische Industrie, Papierfabrikation usw. Zeitungen wurden aufgekauft, und schließlich sogar eine der größten Banken, die Berliner Handels-Gesellschaft. Es gab kaum noch ein wichtiges Glied in Handel und Industrie, das nicht irgendwie zum Stinneskonzern in Beziehung stand, und alle diese Beziehungen liefen in einer Persönlichkeit zusammen: Hugo Stinnes. Nicht daß er überall der leitende Direktor gewesen wäre oder gar als stärkster Aktionär entscheidend hätte eingreifen können. Im Gegenteil: gegenüber dem vom Stinneskonzern umschlossenen Kapital war er ein verhältnismäßig armer Mann, ein König mit knapper Zivilliste. Sein Reichlich einem modernen Staate mit weit entwickelter Selbstverwaltung. Aber aller Augen in diesem Reiche waren auf ihn gerichtet. Er wurde wie ein Phänomen der Allmacht betrachtet. Raphaël führt die damalige Notiz eines Stockholmer Witzblattes an, daß Hugo Stinnes ganz Europa für eigene Rechnung gekauft und alle Einwohner in Angestellte mit festem Gehalt und Tantieme umgewandelt habe.

Schon die Tatsache an sich würde genügen, den großen Mann erscheinen zu lassen. Aber wie entstand sie? Es war, namentlich zu Anfang, nicht überall freiwillige Hingebung; zuweilen hat er auch zu Gewaltmitteln gegriffen, z. B. ein Unternehmen dessen Aktionäre einen zu hohen Nutzen für den Anschluß forderten, durch Sperren des Bankkredites — dazu hatte er bereits die Macht — schlechtweg gezwungen. Manche haben es auch abgelehnt, ihre Selbständigkeit aufzugeben, wie z. B. die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, wenn sie auch eine Berührung mit dem Stinneskonzern gar nicht entbehren konnten. Man kann auch nicht sagen, daß Hugo Stinnes durch besonders blendende Erfolge die Welt betäubte und mit sich gerissen habe. Gerade seine großartigsten Pläne sind oft gescheitert: sein Auftreten in Spa wurde durch die eigene deutsche Regierung gehindert, seine Verhandlungen mit Loucheur und Lubersac über eine praktische Reparation fanden keinen Boden, und ebenso ist die große Idee ein unbeachtetes Manuskript geblieben, „unter Führung desjenigen Staates der heute als Gläubiger der Welt auftritt, einen wirtschaftlichen Völkerbund ins Leben zu rufen, dem jeder Staat angehören könnte, und dessen Mitglieder sich einheitlichen Abgaben zugunsten einer Völkerbundskasse zu unterwerfen haben würden.“

diese Abgaben müßten für die Verzinsung und Amortisierung einer großen, steuerfreien Völkerbundsanleihe dienen, aus der die finanziellen Folgen des Krieges gedeckt würden.“ So hat auch der innerpolitische Versuch, die deutschen Eisenbahnen in seinen Konzern zu bringen, damit er selbst im Wege ihrer Verpfändung an England die Reparation erledige, mit einem Fiasko geendet, wohl nicht ohne Grund, wenngleich die nunmehrige Lösung auch bemängelt wird. Vor allem aber ist es dem Stinneskonzern auch in seiner weitesten Ausdehnung nicht gelungen, die deutsche Wirtschaft in der Welt wieder so zu festigen, daß sie selbst stehen könnte. Das Unmögliche kann auch das Genie nicht möglich machen, und Raphaels Erwägung scheint zuzutreffen, daß gegenüber der Stellung vor dem Kriege „der größere, aufgeschwellte Konzern von heute auf einer weit geringeren wirklichen Macht beruht als früher, daß der verhältnismäßige Anteil seines Schöpfers an ihm verringert und weniger fest begründet ist.“ Wie kam es, daß trotzdem alles nach dem einen Punkte zu gravitieren schien?

Den Grundzug der Antwort auf diese Frage gibt die Art der Persönlichkeit: in jeder Lage des Lebens mit unbedingter Klarheit, Offenheit und Unerschrockenheit aufzutreten und — selbst zu handeln. Bezeichnend ist hier der oft hervorgehobene Gegensatz von Hugo Stinnes und Rathenau, der eigentlich in der geistigen Hinsicht des Erkennens, des Urteilens und der Zielrichtung einen Widerspruch kaum enthielt, aber in der praktischen Gestaltung freilich bis auf den Grund ging. Rathenau's geistige Bedeutung, die Großzügigkeit seines Bestrebens und vor allem die Lücke, die sein Tod in das damalige Gefüge gerissen hat, sollen hier keineswegs verkannt werden. Sein Verhalten und Vorgehen wurden aber grundsätzlich deduktiv durch die Vorstellung einer neuen Weltära geleitet, wobei dann naturgemäß die neuen Ereignisse allemal bestimmend einwirkten. Hugo Stinnes trat umgekehrt induktiv an die tatsächliche Lage, je wie sie sich im Augenblicke bot, mit der Frage heran: was habe ich hier zu tun, zu handeln und zu arbeiten, um aus der Verschwommenheit der gärenden Vorstellungen die Wirklichkeit zu retten? Sein Vorgehen in den damaligen Zuständen wird durch das Goethesche Wort gekennzeichnet:

Ich verfluchte das Gewäsche,
Rannte meinen alten Lauf;
Narre! wenn es brennt, so lösche,
Hat's gebrannt — bau wieder auf!

Das Erkennen der Notwendigkeit ergibt die Pflicht, und das die Pflicht erfüllende Handeln gibt mehr, als das noch so gründliche und begrifflich richtige Erwägen und Streben, im Leben die Entscheidung. Nur so wird in dem wilden Wogen der streitenden Anschauungen, Interessen und Gelüste der rettende Pfahl hingestellt, an den sich auch die Gegner anklammern, um sich nach diesem Festpunkte erst einmal über die eigenen Schwimmbewegungen, deren Richtung und Ziel klar zu werden. Das war etwa die Stellung, die Hugo Stinnes eingenommen hat. „Der Mann ist er gewesen, als alles versank, der mutig auf gen Himmel den Degen noch schwang“ — sagt E. M. Arndt vom Marschall Vorwärts. Von Hugo Stinnes gilt das Gleiche. Daß sich nach solchem Punkt die Wandelsterne hinbewegten, ist eigentlich gar nicht so wunderbar.

Nun fordert freilich die Gerechtigkeit das Bekenntnis, daß er damals nicht der einzige Mann dieser Art in Deutschland gewesen ist, und weiter ist auch diese Art zunächst nur eine Form: man kann den Degen auf gen Himmel schwingen und doch nur ein Theaterheld sein. Indessen steckte bei Hugo Stinnes hinter der Form ein sachlicher Wert, und zwar ein Wert von solcher Bedeutung, daß dieser Mann über andere hinausragt. Man hat sein Auftreten meist in der Fassung beurteilt: er habe „den Primat der Wirtschaft gegenüber der Politik“ feststellen wollen, und das ist auch nicht ganz unrichtig, zumal in den damaligen Zuständen jedes kraftvolle Vorgehen ein derartiges Bild zeigen mußte. Nur kann ein solches

Urteil die Sache schon deshalb nicht erschöpfen, weil Wirtschaft und Politik, so sehr man gerade in neuester Zeit diese Begriffe in Gegensatz zu bringen beliebt, einen wirklichen Gegensatz nicht bieten. Denn sie hängen ursächlich unmittelbar voneinander ab; ohne wirtschaftliche Sicherheit kann eine brauchbare Politik nicht geführt werden, und ohne gehörige Politik geht die Wirtschaft zugrunde. Auch weitergehende Betrachtungen, die Hugo Stinnes als internationales Universalgenie der Wirtschaft feiern, auch Raphaels an sich geistvolle Erwägungen, die ihn als „kosmopolitischen Nationalisten“ reklamieren, ohne diese unverständliche *contradictio in adjecto* näher zu erklären, treffen nicht den Kern der Sache. Zu uferlosen Phantasien paßt die Figur nicht. Was den eigentlichen geschichtlichen Wert dieses Mannes ausmacht, liegt auf einem anderen Gebiete, nämlich in der sozialen Wirtschaftspolitik seines Landes.

Sieht man nur auf deren äußere Gestaltung, so hat er gegenüber seinem früheren Verhalten zunächst zurückweichen müssen. Er war einst der entschiedene Gegner der Organisation der Arbeiter gewesen; namentlich im großen Bergarbeiterstreik von 1906 — soweit geht Raphael nicht zurück — hatte er vor allen den Gedanken einer gemeinsamen Vertretung der Arbeiterschaft in Gestalt der damaligen Siebener-Kommission von vornherein abgelehnt. Jetzt hat gerade er sofort nach der Revolution die noch widerstrebenden Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern in der Idee der Zentralarbeitsgemeinschaften zusammengebracht und damit die gefährlichste Schärfe des Gegensatzes abgebrochen, und als er zwei Jahre später seinen großen Plan der Gemeinschaft der Kohlenzechen und der Kohlenverbraucher aufstellte, war einer der wichtigsten Punkte, auch die Arbeiterschaft an das finanzielle Interesse der Industrie zu binden, was er durch Zulassen besonderer Kleinaktien erreichen wollte. Überall betont er das gemeinsame Ziel der Arbeit, das allerdings nicht durch feindliches Mitreden, wohl aber durch breites Mittun der Arbeiter gefördert werde, dafür aber jeden wirklichen Mitarbeiter nach seinen Fähigkeiten zu jeder Stellung innerhalb der Arbeit berufe. Man hat diesen scheinbaren Stellungswechsel gerade auf seiten der Arbeiterschaft mit Argwohn betrachtet und auch sonst nur ein opportunistisches Manöver sehen wollen, das sich freilich, da die Politik immer die Kunst des Möglichen bleibt, wohl aus der Umwälzung der Dinge und der Anschauungen rechtfertigen ließe. Indessen reicht diese Erklärung nicht aus. Ein Mann wie Hugo Stinnes ändert sich nicht so leicht. Gewiß hat die Umwälzung mitgesprochen, aber in einem ganz anderen Sinne. Nach seiner Auffassung galt nunmehr für den Arbeitnehmer wie für den Arbeitgeber der Satz „tua res agitur“ in derselben Bedeutung. Er hatte erkannt, daß der Streit, der auch ihn einst bewegte, nur um die Form der politischen Macht gehe, während jetzt die Sache selbst in Gefahr war, und um den Preis, diese Gefahr abzuwehren, erschien ihm die Form gleichgültig. Er hatte erkannt, daß diese Gefahr in der sachlichen Hohlheit der Sozialdemokratie begründet ist; danach hat er gehandelt, und darin liegt der Wert seines Wirkens, der Erfolg seines Lebens.

Was die Wissenschaft der Volkswirtschaft in Jahrzehnten nicht zuwege brachte, da sie den Begründer der internationalen Sozialdemokratie Karl Marx bald als bösslichen Irrlehrer verkettzte, bald als Weltgenie in den Himmel erhob, das vermochte das naive Erkennen eines in der Sache und sich selbst sicheren Charakters, nämlich zum allgemeinen Verständnis zu bringen, daß Karl Marx Kapital und Kapitalsmißbrauch verwechselt, daß beide begrifflich nichts miteinander zu tun haben, daß jedenfalls das Kapital als Erscheinungsform nicht Ursache, vor allem nicht Ursache der Erscheinung selbst sein kann. Die Wissenschaft soll damit nicht hinabgesetzt werden; sie ist hier ohnmächtig, weil ihre Ergebnisse erfahrungsgemäß erst im langen Verlaufe der Entwicklung der Menschheit zu wirken pflegen, die jeweiligen Bewegungen dieser Menschheit aber wenig beeinflussen. Dazu gehört die Tat, und es

soll auch nicht verkannt werden, daß die äußeren Umstände, deren die Tat bedarf, jetzt erst in günstiger Weise gegeben waren. Die Sozialdemokratie mußte erst durch die Revolution bloßgestellt werden, ehe die Tat einsetzen konnte. Dann aber hat Hugo Stinnes eingesetzt und mit unermüdlicher Energie und unerbittlicher Klarheit den Gegner vor das „hie Rhodus, hie salta“ gestellt: was soll erreicht, was also getan werden, und was ist vernünftigerweise als Ergebnis dieses Tuns zu erwarten? Dabei vollzog sich das Ganze mit einer politischen Geschicklichkeit, die an Bismarcks beste Zeiten erinnerte — beide Persönlichkeiten sind sehr ähnlich — und die durch den Bau der „goldenen Brücke“ geradezu den Dank des Gegners erntete, nämlich mit dem gründlichen tatsächlichen Beweise, daß die weltbewegenden Ideen an der harten Wirklichkeit scheitern müßten. Das kommunistische Manifest des Karl Marx, daß „das Proletariat nichts als seine Ketten zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen habe“, war nur um den Preis durchführbar, daß die bisherige „Welt“ erst einmal vollkommen zertrümmert wurde. Soweit wollte die Sozialdemokratie selbst nicht gehen, und dann konnten allerdings die Hoffnungen, die man der Masse gemacht hatte, nicht erfüllt werden. In diesem Dilemma war es eine Erlösung, daß der andere Teil mit überzeugender Gewißheit die leidige Unmöglichkeit der Theorie bestätigte und dafür die praktische Möglichkeit der gemeinsamen Arbeit bot. So wurde Hugo Stinnes auch für die Sozialdemokratie eine Größe, auf die man sich berufen konnte. Die sogenannte „Sozialisierung“, die kaum jemals ernstlich gewollt war, ließ man im Keime stecken, das Unternehmertum wurde als unentbehrlich anerkannt, der dem Kommunismus nicht allzufern stehende Adolf Cohen bekannte: „In dem Augenblick, wo wir uns auf den Boden der Tatsachen stellen müssen, haben Resolutionen keinen Wert“ — und Philipp Scheidemann sagte einem fragenden Journalisten: „Möge meine Hand verdorren, wenn es Stinnes nicht gelingt, das wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherzustellen, auf dem allein eine gesunde Arbeiterbewegung in Deutschland möglich ist!“ (Rote Fahne vom 4. Juni 1922.)

Daß die Tat so wirkt, liegt freilich in der metaphysischen Wucht der handelnden Persönlichkeit. Der Kapitalsmißbrauch, der Unfug der kleinen Geister, die in selbstsüchtigem Dünkel glauben, mit ihrem Gelde machen zu können, was ihnen gerade die eigene Lust sagt, war einem Manne wie Hugo Stinnes fremd. Für ihn bedeutete das Kapital nichts weiter als die unumgängliche Gestaltung der Wirtschaft, den Vorgang, den z. B. jeder besorgt, der sich statt der einzelnen Zigarre eine Kiste Zigarren kauft, kurz: die Voraussicht auf den kommenden Tag. In diesem Geiste war auch seine persönliche Lebenshaltung, die manchen kurios erscheinen mochte, für seine Mitarbeiter aller Grade ein erdrückender Beweis der Richtigkeit seiner Führung, zumal sie sich ohne alle Künstelei aus der Art des Menschen ergab. Sie ging kaum über die eines sog. qualifizierten Arbeiters hinaus, und wenn er natürlich auch verdienen wollte, so wollte er das, um weiter im großen arbeiten zu können. Sehr umfangreich ist dies Verdienen übrigens nicht einmal gewesen. In dem Konzern, der mit Milliarden arbeitete, erübrigte der Führer so viel, daß nach seinem Tode der Versuch des Sohnes, ein paar Millionen als Eigenvermögen herauszunehmen und sicherzustellen, das ganze Gebäude ins Wanken brachte. Es ist bekannt, wie diese Tatsache seinerzeit allgemeinen Erstaunen auslöste. Das also war des Pudels Kern, der Rest der gewaltigen Herrschaft, der Erfolg dieses weltbewegenden Lebens? Nein, das war vielmehr die Besiegelung dieses Lebens, dem das Kapital niemals als solches, sondern immer nur als Mittel zum Zweck Wert gehabt hatte, um die immer neue Werte schaffende Arbeit zu ermöglichen. Wie der Steiger, der die Höhe mit Hilfe der Leiter erklimmt, im Weiterschreiten nicht mehr nach der Leiter fragt, so fragt der Herr der Arbeit, wenn er deren Fortgang sieht, nicht mehr, wie sie zuwege gebracht wurde. Daß sie weitergehe, auch wenn

er nicht mehr lebt, ist Sache dessen, der ihm in der Tatkraft nachfolgen wird. Alexander der Große sagte im Sterben auf die Frage, wer sein Nachfolger sein solle: der Würdigste. Wird er sich auch für Deutschlands Wirtschaft finden — das ist die Frage.

Übrigens gibt diese Behandlung von Kapital und Arbeit noch einen weitem Ausblick. Hugo Stinnes war bekanntlich der typische Vertreter der privatwirtschaftlichen Auffassung. Aus seinem Namen wurde das Schlagwort „Stinnesieren“ für Entstaatlichen gebildet. Trotzdem bewegt sich sein Handeln auch in gemeinwirtschaftlicher Richtung. Aristoteles hat einmal vom Staate gesagt, daß jede Staatsform die beste sei, bei der die Herrschenden das Wohl der Allgemeinheit im Auge haben, und jede die schlechteste, bei der die Herrschenden ihr eigenes Wohl betreiben. Dieser sachliche Gegensatz also macht allein den Unterschied; alles andere ist gleichgültige Form. Dasselbe gilt auch für die Wirtschaft. Schon in der Form war ein Mann, der so überzeugt, ernst und klar seine Sache führte, einer unsicheren Gemeinwirtschaft überlegen, wenn ihm auch z. B. sein Vorstoß auf die Eisenbahnen nicht gelungen ist. Vor allem aber war sein Auftreten sachlich eine gemeinwirtschaftliche Lehre. Keine der beiden Formen, Gemeinwirtschaft oder Privatwirtschaft, kann eine Berechtigung a priori für sich geltend machen. Ihre Anwendung ist allemal eine praktische Frage. Überall wo die Sache noch der Pioniertätigkeit des durch den privaten Eigennutz geschärften individuellen Intellekts bedarf, ist die Privatwirtschaft am Platze. Überall wo die Sache durch die Erfahrung soweit festgelegt worden ist, daß ihr Betrieb ohne Beanspruchung eines besonderen privaten Intellekts nur noch dem privaten Nutzen dienen würde, ist es richtiger, solche bloße Ausnutzung durch Gemeinwirtschaft dem gemeinen Wohle zuzuführen. Solange diese Entscheidung nicht mit hinreichender Sicherheit getroffen werden kann, wird das Gemeinwohl am besten gefördert, wenn alles sich der gemeinsamen Arbeit richtig einordnet, der einzelne an seinem Teile auf Hebung des Einzelwohlstands hinarbeitet, die Gemeinschaft durch Beibringen des Kapitals bei dieser Arbeit derart mitwirkt, daß sie aus der Summe des gehobenen Einzelwohlstands, sei es durch unmittelbare Beteiligung, sei es durch Besteuerung, ihre Bedürfnisse zu befriedigen vermag. Dieser Gedanke scheint Hugo Stinnes mit seiner intensiven Verbindung von Arbeit und Verwertung zu seinem Plan der „Wirtschaftsprovinzen“ geführt zu haben. Jedenfalls dreht sich erst einmal alles um die gemeinsame Arbeit an der Sache; nachher mag die Form kommen.

Raphael begibt sich, um ein Gesamtbild zu finden, auch auf das Gebiet der Philosophie und bringt neben der Bezugnahme auf mancherlei französische Literaten auch das Wort eines Grafen Keyserling: „Die Grundlage des heutigen internationalen Wirtschaftslebens unterscheidet sich nicht viel von der der Religion, so daß es niemand zu verwundern brauchte, wenn ein Metaphysiker ihre Gesetze und Gründe studiert.“ Mit solchen Phrasen in Verbindung gebracht zu werden, hat Hugo Stinnes nicht verdient. Es ist auch verkehrt, ihm einen „Idealismus“ abzusprechen. Daß die wissenschaftliche Terminologie unter diesem Worte (im Gegensatz zum Realismus) etwas ganz anderes begreift, als Raphael sich träumen läßt, mag noch hingehen. Aber man sollte den Namen wenigstens nicht für Phantasterci oder ähnliches verwenden und solches Vorgehen nicht noch mit Sentenzen begleiten, wie: „Er würde jede Beschäftigung mit dem geheiligten Ideal, selbst mit der Moral, ablehnen, wenn sie ihn von dringenderen Geschäften abhielte“ — „Jede Verstandeskonstruktion erscheint ihm als schematisch und somit als falsch, zwecklos und gefährlich“ — „Eine Handlung ohne irgendeinen Gedanken ist unvorstellbar“ — „Man verwechsle Wirklichkeitssinn nicht mit Trivialität, noch Deutlichkeit mit engen Begriffen“ usw. Allenfalls könnte man einem zwar nicht wissenschaftlichen, aber weitverbreiteten Sprachgebrauche darin folgen, daß unter Idealismus die ethische Grundform der Lebenseinstellung ver-

standen wird, die alles einer beherrschenden Vorstellung einordnet. In diesem Sinne aber war Hugo Stinnes reinster Idealist. Er kannte nichts weiter, als mit dem Pfunde zu arbeiten, das ihm die Schöpfung anvertraut hatte. Sein ganzes Leben war eine Wiedergabe des Gedankens,

den Nelson in seinem berühmten Tagesbefehle von Trafalgar ausdrückte: England expects every man to do his duty — daß jeder seine Schuldigkeit tut. Wer dies Wort durchgedacht hat, wird wissen, was es besagen will und — was seine Befolgung besagt.

Hundertzehn Jahre Wiener Technik.

Von Sektionschef a. D. Dr. Engelberg, Wien.

Am 6. November 1915 waren 100 Jahre seit der Gründung der Technischen Hochschule in Wien verflossen. Auf die Feier dieses Gedenktages mußte damals infolge des Wütens des Weltkrieges verzichtet werden. Sie wurde am 6. November 1925, an dem Gedenktage des 110jährigen Bestandes der Hochschule in Verbindung mit der Inauguration des für das Studienjahr 1925–26 neugewählten Rektors, nachgeholt. Der Feier wohnten Bundespräsident Dr. Hainisch und Bundesminister für Unterricht Dr. Schneider nebst vielen offiziellen Gästen, ferner die aus dem feierlichen Anlasse neu ernannten Ehrenbürger der Wiener Technik bei. In richtiger Erkenntnis, daß die Hochschule ihrer Aufgabe, der Lehre und Forschung, nicht allein aus sich selbst heraus und mit der durch die gegenwärtige Staatslage geldlich beschränkten Hilfe der Staatsverwaltung erfüllen könne, daß sie vielmehr der Mitwirkung aller jener Kreise bedürfe, die geistig und vermöge ihrer Berufstellung Anteil haben an der Erhaltung dieses alten Kulturmittelpunktes in Wien, hatte das Professorenkollegium anlässlich des 110jährigen Bestandes der Technischen Hochschule den von der Bundesregierung genehmigten Beschluß gefaßt, die Würde von akademischen Ehrenbürgern zu schaffen. Zum akademischen Ehrenbürger kann ernannt werden:

wer sich hervorragende Verdienste um die Hochschule erworben hat,

wer der Wissenschaft, Technik und Kunst besondere Dienste leistet,

wer sich in Staat, Gemeinde und Wirtschaftsleben Verdienste erworben hat, die zu ehren die Hochschule sich berufen fühlt,

endlich Vertreter hervorragender Körperschaften, die mit der Hochschule in enge Beziehungen getreten sind.

Die Ernennung erfolgt auf Antrag einer Fachabteilung durch Beschluß des Professorenkollegiums und ist öffentlich kundzutun. Die neugeschaffene Würde des akademischen Ehrenbürgers soll nicht in Wettbewerb treten mit dem Ehrendoktorat, und es soll zwischen beiden kein Rangunterschied bestehen; sie sollen nebeneinander als besondere Ehrungen, die die Hochschule zu vergeben hat, verliehen werden, auch können sich beide Würden in derselben Persönlichkeit vereinen.

Der Reihe der neuen akademischen Würdenträger, die Persönlichkeiten aus allen Kreisen des öffentlichen Wirkens, Professoren ausländischer Technischer Hochschulen, staatliche Funktionäre, Männer des Wirtschaftslebens und Künstler umfaßt, gehören unter anderem auch an: Sektionschef Ing. Dittes, Direktor der Elektrifizierungsdirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Sektionschef a. D. Ing. Enderes, Präsident des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins, und Sektionschef Dr. Exner, Präsident des Technischen Versuchsamtes in Wien.

Der abtretende Rektor, Professor Dr. Saliger, hielt eine gedankentiefe Festrede, in der er ausführte, die Feierstunde der Technischen Hochschule heiße einen Augenblick nachsinnen über Zweck und Ziel der neuzeitlichen Technik, sich ihrer Stellung innezuwerden im Geistesleben der Zeit und in dem immerwährenden Sehnen der Menschenseele, der Schwerkraft zu entfliehen zum dunklen Saum der Unendlichkeit. Die Menschen der Gegenwart gewöhnen sich mit außerordentlicher Geschwindigkeit an den Gebrauch neuer technischer Errungenschaften, die ihnen Bequemlichkeit und Vergnügen bieten und die sie bald mit einer fast gedankenlosen Selbstverständlichkeit benützen wie ein altes Erbe. Die wenigsten Zeitgenossen seien sich bewußt, welche ungeheure Summe von Denkarbeit und Ordnungskraft erforderlich gewesen sei und ständig geleistet werden müsse, um diese Dinge zu schaffen, und wie viele kühne Segler ruhmlos verweht werden, die niemals den Hafen des Erfolges erreichen. Der Erfindung der Dampfmaschine und des Eisens als Baustoff folgte die Eisenbahn; das seien die drei Tatsachen, die das technische Zeitalter einleiteten, das Antlitz der Erde im 19. Jahrhundert stärker veränderten als vergangene Jahrtausende der Geschichte und das Leben der ganzen Menschheit aufs tiefste beeinflusst haben. Die Ausbeutung der Erz- und Kohlenschätze und der Ölvorräte der Erde sei zu vor hundert Jahren ungeahntem Riesenmaß angewachsen, um

dem steigenden Kraft- und Lichtbedürfnis des Verkehrs, der Industrie und des häuslichen Herdes zu genügen. Die Elektrotechnik habe die gewaltigen Kräfte des Wassers nutzbar gemacht, indem sie ihre Weiterleitung in entfernte Gegenden und ihre beliebige Verteilung ermöglichte. Im Bauwesen habe die Erfindung des Eisenbetons Bauwerke in bisher unerreichter Gestaltungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit entstehen lassen. Die Chemie dringe immer tiefer in das Geheimnis der Natur ein und habe unzählige neue Stoffe für Wohlfahrt und Zerstörung geschaffen. Die Technik habe den kühnen Traum der Menschen seit Urzeiten erfüllt, daß sie fliegen können über Berge und Meere und ihre Stimmen auf elektrischen Schallwellen um den Erdball tragen. Diese Entwicklung sei möglich geworden durch das Emporsteigen der ursprünglich handwerksmäßigen Technik zur wissenschaftlichen Technik, deren Grundlagen einerseits die Mathematik und Mechanik, andererseits die streng geordnete Naturbeobachtung und die Naturwissenschaften überhaupt sind. Über das Wesen der neuzeitlichen Technik herrsche aber in weiten Kreisen der schwere Irrtum, als wenn sie die Ursache der stofflichen Weltauffassung wäre und die Menschen in körperliche und geistige Unfreiheit kette. Diese Auffassung, die eine ersichtliche Wertminderung der Technik und eine Verringerung der öffentlichen Geltung des Ingenieurstandes zur Folge habe, sei ganz oberflächlich. Die technische Wissenschaft und ihre Früchte seien nicht als Endzweck zu betrachten. Denn sie wolle dem Menschen die Machtmittel verschaffen, deren er zur Besiegung der feindlichen Naturkräfte bedürfe, damit er, befreit von äußeren Hemmungen, dem höheren Ziel zustrebe, der geistigen und sittlichen Vervollkommenheit seines ganzen Geschlechtes.

Prorektor Dr. Saliger gedachte sodann der vor 110 Jahren am 6. November 1815 im Beisein der Minister und Würdenträger stattgefundenen feierlichen Eröffnung des k. k. polytechnischen Institutes, bei der sein erster Direktor Josef Johann von Prechtel die Festrede hielt, gab eine gedrängte Übersicht über die Entwicklung der Technischen Hochschule seit ihrer Gründung und überreichte den neuernannten Ehrenbürgern das äußere Zeichen ihrer neuen Würde, die vom Bildhauer Zita geschaffene Denkmünze und das Ehrenbürgerband. Mit der Antrittsrede des neugewählten Rector Magnificus Dr. Macho fand die eindrucksvolle Feier dieses bedeutsamen Gedenktages der Wiener Technischen Hochschule ihren Abschluß.

Es ist eine sonderbare Schicksalsfügung, daß es der Wiener Technik — auch abgesehen vom Jahre 1915 — bisher nicht gegönnt war, die üblichen Gedenktage längeren Bestandes in festlicher Weise zu begehen. Im Jahre 1865 kam es weder zu einer Feier des 50jährigen Institutsbestandes, noch zur Herausgabe der geplanten Festschrift, und auch im Jahre 1890, anlässlich des 75jährigen Bestandes, scheiterte die gleiche Absicht. Dagegen war für die herannahende Jahrhundertfeier schon im Studienjahre 1904–1905 vom Professorenkollegium die Herausgabe einer monumentalen Geschichte der Wiener Technik ins Auge gefaßt worden, für deren Vorbereitung und sachgemäße Drucklegung ein Komitee, bestehend aus dem jeweiligen Rektor, sechs Professoren und dem Kanzleidirektor als Schriftführer eingesetzt wurde. Die im Auftrage des Professorenkollegiums von Hofrat Prof. Dr. Josef Neuwirth als zusammenfassendem Bearbeiter herausgegebene Denkschrift „Die k. k. Technische Hochschule in Wien 1815–1915“ ist ein stattlicher Quartband von 700 Seiten. Die Denkschrift zerfällt in zwei, an Umfang fast gleiche Hauptteile. Der 1. Teil behandelt in ausführlichster Weise die Organisation und Ausgestaltung der Lehranstalt, der zweite Teil ihre innere und äußere Entwicklung in fünf Unterabteilungen. Von diesen beansprucht besonderes Interesse der Abschnitt über den Unterricht und seine Hilfsmittel, der 29 Einzelabhandlungen über Entstehung und Entwicklung der Lehrkanzeln und der zugehörigen Sammlungen, über das Prüfungswesen, über die Mitwirkung der Hochschule bei der Heranbildung von Mittelschullehrern und über die Bücherei enthält. Dr. Neuwirth hat dieser mit 6. November 1915 abgeschlossenen Denkschrift zum 110jährigen Gedenktage einen für die breitere Öffentlichkeit bestimmten knapp gefaßten Auszug folgen lassen, der zugleich inhaltlich eine Ergänzung der monumentalen Denkschrift bis zum Jahre 1925 bildet.

Wir halten den vorliegenden Anlaß für geeignet, um einige bemerkenswerte Angaben über Entstehung und Entwicklung der Wiener Technischen Hochschule vorzuführen, wobei wir uns hauptsächlich auf die eben angeführten Quellen stützen.

Als Geburtstag des Gedankens der Errichtung höherer technischer Institute in Österreich kann der 27. September 1797 angesehen werden. An diesem Tage ordnete Kaiser Franz die Vorlage eines umständlichen Planes für die Schaffung höherer technischer Institute, deren vorzüglicher Nutzen ihm einleuchtend schien, an. Schon im folgenden Jahre lag ein von dem Prager Professor Franz Josef Gerstner ausgearbeiteter Entwurf für eine in Wien zu errichtende polytechnische Lehranstalt vor, zu dessen Verwirklichung es aber nicht kam. Dagegen wurde 1806 in etwas vereinfachter Form das polytechnische Institut in Prag gegründet, das sich also als ältestes polytechnisches Institut deutscher Zunge im alten Österreich darstellt. Wiewohl Kaiser Franz schon 1805 dem Präsidenten der Studienhofkommission den Prager Organisationsplan behufs Erstattung eines Gutachtens hatte zugehen lassen, ob es notwendig und nützlich wäre, etwas ähnliches in Wien zu errichten, mußten mehrere durch Kompetenzstreitigkeiten der obersten Behörden ausgefüllte Jahre nutzlos verstreichen. Erst im Herbst 1810 beauftragte die Hofkammer, der die Errichtung eines solchen Institutes ein dringender erschien als in den gegenwärtigen Verhältnissen, „wo nach einer Reihe verheerender Kriege und einem beträchtlichen territorialen Verluste die Entwicklung und Benutzung der noch vorhandenen Nationalkräfte beinahe die einzigen Mittel seien, um die dem Staate geschlagenen tiefen Wunden allmählich zu heilen“, den früheren Direktor der Triester Realschule Johann Josef Pechtl, einen Organisationsplan auszuarbeiten, der zwei Jahre darauf mit Schlußanträgen dem Kaiser unterbreitet wurde. Schon in diesem ersten Plane, der die Schaffung von drei Sektionen, einer chemisch-technischen, einer mathematisch-technischen und einer empirisch-technischen, vorsah, bezeichnet Pechtl die Errichtung einer öffentlichen Lehranstalt zur Beförderung der Nationalindustrie als ein sowohl für Wien wie auch für die ganze Monarchie notwendiges Unternehmen, als allgemeinen Zweck des Institutes die Emporbringung der inländischen Industrie durch wissenschaftlichen Unterricht, der alles in sich begreifen sollte, was an den Wissenschaften nur immer für die Gewerbe und die mit ihnen in Verbindung stehenden Geschäfte brauchbar, nützlich und notwendig wäre. Pechtl betonte, nicht eine bloß höhere wissenschaftliche Bildungsanstalt, wie etwa die polytechnische Schule in Paris schaffen zu wollen, sein Institut sollte die Interessen des gegenwärtigen Lebens nach Möglichkeit auch praktisch, aber mit zielklarer Beziehung auf die Wissenschaft fördern.

Dem von maßgebenden Faktoren betonten Sparsamkeitsstandpunkte Rechnung tragend, legte Pechtl schon im nächsten Jahre einen neuen, etwas abgeänderten Plan vor, der die kaiserliche Genehmigung fand. Am 24. Dezember 1814 wurde Pechtl zum Direktor des polytechnischen Institutes in Wien ernannt, das am 6. November 1815 feierlich eröffnet wurde. Am 7. November 1815 begannen die Vorlesungen unter Teilnahme von 47 Hörern.

Der von Pechtl über kaiserlichen Auftrag neu bearbeitete, in seiner schließlichen Gestalt 278 Paragraphen umfassende Organisationsplan blieb im großen Ganzen bis zum 17. Oktober 1865 die Grundlage der Entwicklung des polytechnischen Institutes, dessen Zwecke darin wie folgt umschrieben werden:

„Das k. k. polytechnische Institut ist eine Zentralbildungsanstalt für den Handel und für die Gewerbe durch die Verbreitung eines zweckmäßigen, ihre Vervollkommenung begründenden wissenschaftlichen Unterrichtes — ein Sammelplatz für die von den Wissenschaften ausgehenden Beförderungsmittel der gesamten Nationalindustrie, von welchem aus sich Belehrung und Rat für die Vervollkommenung der nützlichen Künste verbreiten — ein Verein nützlicher Kräfte zur Emporhebung des inländischen Fleißes durch jede Art wissenschaftlichen Einflusses und seine Gleichhaltung mit jeder Vervollkommenung des ausländischen darstellend. Das polytechnische Institut wird auf diese Art das Wesentliche dreier Anstalten in sich vereinigen, von denen jede für sich schon wesentlich zur Erhöhung der technischen Künste und des Nationalwohlstandes beitragen wird, nämlich einer technischen Lehranstalt, eines Konservatoriums für Künste und Gewerbe und eines Vereines zur Beförderung der Nationalindustrie. Das polytechnische Institut wird für die gewerbefleißigen Stände, für die nützlichen Künste und für die technischen Staatsdienste dasjenige sein, was Universitäten zunächst für die Bildung der Staatsbeamten und für die Wissenschaften selbst sind.“

Aus dem Schlußsatze ergibt sich klar und deutlich, daß das polytechnische Institut in Wien nach Pechtls Plan von allem Anbeginn als eine den Universitäten gleichkommende Hochschule gedacht war, so daß sich dieselbe wohl als die erste technische Hochschule deutscher Zunge ansprechen läßt, während das Prager Institut bei seiner Entstehung von der Universität nicht vollkommen getrennt war.

Das Institut als Lehranstalt enthielt zwei Abteilungen, eine technische und eine kommerzielle, und eine der Vorbereitung für die beiden Abteilungen dienende Realschule. Gegen den ursprünglichen Plan Pechtls wies also die endgültige Organisation durch Angliederung der Realschule und Schaffung einer besonderen kommerziellen Abteilung neben der technischen Abteilung wesentliche Erweiterungen auf. Die dem Unterrichtsbetriebe dienenden Sammlungen sollten nach Pechtls Plan eine Art technisches Museum zur anschaulichen Darstellung der Industrialkultur und der zu ihr gehörigen Wissenschaften und Hilfsmittel sein. Das Institut sollte ferner die Bildung des Gewerbestandes durch unentgeltliche populäre Vorträge fördern die vom Jahre 1816 bis Ende der fünfziger Jahre an Sonn- und Feiertagen abgehalten wurden und sich als frühe Vorläufer der in neuerer Zeit zu so großer Verbreitung gelangten volkstümlichen Hochschulkurse darstellen. Das Institut sollte ferner eine aus den Professoren und aus ernannten hervorragenden Mitgliedern des Industrie- und Handelsstandes bestehende Akademie der technischen Wissenschaften, ein Verein zur Beförderung der Nationalindustrie, eine Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste und Gewerbe sein, deren Hauptzweck die jährliche Aussetzung bedeutender Preise für Erfindungen und Verbesserungen auf technischem Gebiete zu bilden hatte. Wiewohl die Begründung eines solchen Vereins, von der sich Pechtl die Vervollständigung der praktischen Wirksamkeit des Institutes erhoffte, schon in dem Organisationsplan vorgesehen war und Pechtl in seinen einige Jahre später der kaiserlichen Genehmigung unterbreiteten Einzelvorschlägen mit allem Nachdruck für die Verwirklichung dieses Gedankens eintrat, stieß diese auf Widerstand. Durch die im Jahre 1839 erfolgte Genehmigung der Statuten des niederösterreichischen Gewerbevereins, dessen Gründung die interessierten Kreise infolge des steten Hinausschiebens der Genehmigung der von Pechtl entworfenen Vereinssatzungen beschlossen hatten, war schließlich die Begründung des Vereins zur Beförderung der Nationalindustrie als Bestandteil der Organisation des polytechnischen Institutes überholt und gegenstandslos geworden.

Eine sehr bedeutende Tätigkeit entfaltete das Institut als technische Kunst- oder Begutachtungsbehörde durch Abgabe von Tausenden von Beurteilungen in Patent- und Privilegienangelegenheiten, wodurch es großen Einfluß auf die Entwicklung der Industrie und des Handels gewann.

Besondere Würdigung verdienen schließlich noch die im Organisationsplan Pechtls vorgesehenen Jahrbücher des Institutes, die durch Berichte über die Institutsarbeiten, über in- und ausländische Fortschritte und Entdeckungen und andere wichtige Fragen gleichfalls der Lebendigerhaltung des Interesses weiter Kreise am Institute dienten. Pechtl durfte im Jahre 1829 mit Recht das polytechnische Institut in Wien als die einzige Lehranstalt in Europa bezeichnen, die ein periodisches Werk von diesem Geiste und Umfange lieferte, das zugleich von den Institutsfortschritten und der Gründlichkeit seiner Lehrfächerbehandlung sowie von der Zweckmäßigkeit der Anstaltsorganisation glänzend Zeugnis gab. Leider fand diese bewährte Einrichtung schon 10 Jahre später infolge der geringen Unterstützung von seiten der maßgebenden Behörden ihr Ende.

Überblickt man den Organisationsplan Pechtls und dessen Durchführung, so muß man feststellen, daß in ihm die entwicklungsfähigen Keime für drei Typen später selbständig gewordener Unterrichtsanstalten, der Realschulen, der Handelsschulen und der technischen Hochschulen, ferner die Ansätze zur Entwicklung der gewerblichen Fachschulen, der Staats- und Kunstgewerbeschulen sowie zur Pflege des volkstümlichen Vortragswesens lagen. Während das Prager polytechnische Institut hauptsächlich die Hebung besonderer Industriezweige Böhmens pflegen sollte, wurde so das Wiener Institut für weite Kreise der Bevölkerung eine Zentralbildungsanstalt im wahrsten Sinn des Wortes, bei der die Bedachtnahme auf das Gesamtreich im Vordergrund stand.

Schon das erste Jahrzehnt brachte dem neu geschaffenen Institut einen mächtigen Aufschwung und erwarb ihm im In- und Auslande einen solchen Ruf, daß es der Errichtung ähnlicher Anstalten in- und außerhalb Deutschlands als Muster diente. In einer 1861 erschienenen Schrift¹⁾ sagt der damalige Hörer

¹⁾ Wilhelm Franz Exner, „Das k. k. polytechnische Institut in Wien, seine Gründung, seine Entwicklung und sein gegenwärtiger Zustand. Seinen ehemaligen Kollegen, den Herren Hörern am k. k. polytechnischen Institut in Wien im Studienjahre 1860/61 als ein geringer Beweis seiner Kollegialität gewidmet“. Wien 1861.

Exner hebt darin auch hervor, daß viele Nachbarstaaten durch die Erfolge früher oder später angeregt wurden, denselben Weg zu betreten und dem ähnliches zu schaffen, was in Prag und Wien bereits bestand. Mitteleuropa habe sonach alle Ursache, in dieser sehr wichtigen Angelegenheit Österreich gegenüber dankbar zu sein.

Exner, der jetzt zum Ehrenbürger ernannt wurde, daß die um diese Zeit (1825) erschienenen Zeitschriften und Werke durchgängig das Wiener Institut als ausgezeichnete Lehranstalt schildern. Freilich, meint er weiter, müsse leider auch zugegeben werden, daß das Ausland diese herrlichste Blüte des österreichischen Lebensbaumes der damaligen Zeit mehr würdigte als das Inland und später selbst viele Früchte davon pflückte.

Wenn auch nach dem blendenden Aufstiege des Instituts in den ersten 10 Jahren seines Bestandes die nächsten 20 Jahre das frisch pulsierende Leben des ersten Jahrzehnts vermissen lassen, so genoß das Institut doch bis zu dem 1849 erfolgten Übertritt Prechtl's in den Ruhestand ganz außerordentliches Ansehen. Noch im Jahre 1850 konnten die Professoren in einem dem Unterrichtsminister überreichten Promemoria darauf hinweisen, daß die technischen Institute Deutschlands anerkanntermaßen größtenteils mehr oder minder glückliche Nachbildungen des Wiener Instituts wären, hinter ihm jedoch an Vollständigkeit der Lehrvorträge und der zum Unterricht dienenden Hilfsmittel weit zurückstünden, und daß Franzosen das Institut als „La gloire de l'empire autrichien“, als „Grande école industrielle, bien conçue, bien dirigée, sans analogue chez nous parmi les institutions de l'État“ bezeichneten.

Erwähnenswert ist auch, daß das Institut im Jahre 1816, und zwar auf dem Kontinent, die Gasbeleuchtung einführte und den gewonnenen Koks zur Beheizung verwendete und schon 1819 im ganzen Institut eine Dampfheizung einrichtete, deren in den Jahrbüchern des Instituts ausführlich beschriebener Apparat nach Prechtl's Versicherung der wahrscheinlich größte Heizapparat seiner Zeit war.

Daß das Institut seine hochangesehene Stellung behaupten konnte und in seinem Rahmen noch die Befriedigung mancher erst später aufgetauchter oder als wichtig erkannter Bedürfnisse bewältigte, stellt — wie Neuwirth mit Recht hervorhebt — dem weit vorausschauenden Blicke Prechtl's ein geradezu glänzendes Zeugnis aus und wird seine Schöpfung immerdar als eine der zielklarsten Leistungen des Vormärz bewundern lassen.

Nach dem Umsturzjahre 1848—1849, in dem keine Vorlesungen stattfanden, schied Prechtl von der Anstalt, die er durch 33 Jahre zu ruhmreichem Aufstieg geleitet hatte. Die Umsturbewegung blieb nicht ohne Einfluß auf das Institut. Die eingeführte Lehrfreiheit im Zusammenhang mit der neugeschaffenen Einrichtung der Privatdozentur wirkte belebend, der Lehrkörper stand in Unterrichtsangelegenheiten dem Direktor beratend und beschließend zur Seite. Bald kam aber der Rückschlag in Form einer militärischen Leitung der Technik, die fast ein Jahrzehnt währte und alle Errungenschaften wieder zunichte machte. So konnte das Institut seinen früheren Rang nicht mehr behaupten und wurde von ausländischen technischen Lehranstalten, denen es früher als Muster diente und die inzwischen das Fachschulsystem eingeführt und den technischen Unterricht durch Vermehrung und Teilung der Lehrkanzeln den Zeitbedürfnissen angepaßt hatten, überflügelt.

Der Grund zu neuer Blüte wurde erst durch das am 17. Oktober 1865 genehmigte neue Statut zur Reorganisation des Wiener Polytechnikums gelegt. Wesentlich war dieser Neuordnung die Übertragung der Leitung an das Professorenkollegium mit einem jährlich zu wählenden Rektor an der Spitze, die Teilung des Instituts in vier technische Fachschulen und eine allgemeine Abteilung, endlich die Einführung strenger Prüfungen zur Erlangung eines Diploms. Nach der neuen Organisation sollte die Lehranstalt nicht mehr die mannigfachen zu weit gesteckten Ziele Prechtl's verfolgen, insbesondere nicht mehr mit kommerziellen Bildungsaufgaben sich befassen, die den zwischenzeitig begründeten Handelsakademien zufielen, sondern in weiser

Beschränkung nur der Aufgabe dienen, den Unterricht in den Hauptrichtungen des technischen Berufes auf wissenschaftlicher Basis gründlich und erschöpfend zu erteilen und die praktische Durchbildung der Schüler in dem gewählten Berufsfache möglichst weit zu fördern.

Die Neuordnung trat bereits im Studienjahre 1866—1867 in Wirksamkeit und ermöglichte binnen kurzer Zeit die Entfaltung regen wissenschaftlichen Lebens. So trat das unmittelbar nach schweren Kriegsnoten ins Leben gerufene polytechnische Institut gerade in einem Kriegsjahre in eine neue Zeit großzügiger Entwicklung. Durch das Gesetz vom 10. Mai 1872, betreffend die Organisation der technischen Hochschule, wurde dann der mit den höchsten wissenschaftlichen Bildungsaufgaben betrauten Lehranstalt auch der Titel „Technische Hochschule“ zuerkannt und endlich durch die Erteilung des Promotionsrechtes und des Titels „Rector Magnificus“ an den gewählten Rektor auch äußerlich die vollständige Gleichstellung der technischen Hochschulen mit den Universitäten herbeigeführt.

Die Anfänge des Eisenbahnwesens sind mit den Namen Gerstner und Riepl, zweier Professoren aus der Zeit der Direktion Prechtl's, eng verknüpft.

Franz Anton R. v. Gerstner, der erste Professor der praktischen Geometrie, erhielt am 7. September 1824 die erste österreichische Eisenbahnprivilegiumsurkunde für die Errichtung einer Holz- und Eisenbahn zwischen Mauthausen und Budweis, der ersten öffentlichen Eisenbahn auf dem europäischen Festlande, die für Pferdebetrieb eingerichtet war. An den Namen des Professors der Naturwissenschaften Franz X. Riepl knüpft sich die Entstehung der ersten österreichischen Lokomotiveisenbahn, der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn. Riepl's Andenken wurde 1865 durch Aufstellung seiner Büste in der Vorhalle des Wiener Nordbahnhofes geehrt, deren Marmorsockel die Inschrift trägt: „Die a. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn Herrn Professor Franz Riepl, dem geistigen Schöpfer des großen Werkes“. Um die Fertigstellung und Ausgestaltung dieses Werkes erwarb sich dann der Professor für Land-, Wasser- und Straßenbau Josef Stummer R. v. Traunfels die größten Verdienste, der 1843 bis 1882 als Präsident der Nordbahnverwaltung vorstand. Stummer genoß auch im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen großes Ansehen. Er bekleidete in den Jahren 1859—1881 das Amt eines Vorsitzenden des technischen Ausschusses und wurde dann zum Ehrenpräsidenten dieses Ausschusses ernannt. Es erscheint überraschend, daß trotzdem der Eisenbahnbau an der Wiener polytechnischen Anstalt erst in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als selbständiger Unterrichtsgegenstand in den Lehrplan aufgenommen wurde, zu einer Zeit, da Österreich bereits Bahnen in der Länge von über 4000 km besaß, da Ghega schon das Meisterwerk der Überspannung des Semmeringbrennerbahns in Angriff genommen waren. Von den Professoren der ersten Periode des Instituts seien hier noch Wilhelm Freiherr von Engerth, der Erbauer der nach ihm benannten viel verbreiteten Lokomotive, und der Chemiker Meißner genannt, der durch sein System der Heizung und Ventilation auch über die Grenzen Österreichs hinaus bekanntgeworden ist.

Aus der großen Zahl hervorragender Männer, die späterhin an der Wiener Technischen Hochschule gewirkt haben oder aus ihr hervorgegangen sind, auch nur die Bedeutenderen aufzuzählen, kann nicht Aufgabe dieser Darstellung sein. Es sollten nur einige Streiflichter auf das Werden und Wachsen einer Hochschule geworfen werden, die schon bald nach ihrer Gründung zu allgemeinem Ansehen in europäischen und außereuropäischen Ländern gelangte und ihre geachtete Stellung in der Welt der technischen Fachkreise trotz mannigfacher Widrigkeiten und Schwierigkeiten bis in die Gegenwart zu erhalten vermochte.

Bücherschau.

— **Neuer Stadtplan von Berlin mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Stadtschnellbahnen.** Die Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen hat einen Stadtplan von Berlin im Maßstab 1:22 000 herstellen lassen, der von dem üblichen Darstellungsschema insofern abweicht, als er ohne Beeinträchtigung der Übersichtlichkeit des Gesamtbildes von den Verkehrsunternehmungen außer den mit Dampf betriebenen Stadt-, Ring- und Vorortbahnen auch alle Betriebslinien der Hochbahngesellschaft, klar und deutlich zeigt, also das derzeitige gesamte Berliner elektrische Schnellbahnnetz mit allen Bahnhöfen. Ein handlicher Stadtplan, der diese Schnellverkehrsmittel vorzugsweise berücksichtigt, war dem Publikum bisher nicht zugänglich. Der neue Plan ist im wesentlichen eine verkleinerte Wiedergabe des großen Orientierungsplanes, wie er auf allen Stationen der Berliner Hoch- und Untergrundbahngesellschaft ausgehängt ist.

Der verkleinerte Plan reicht westlich bis Spandau und Schlachtensee, nördlich bis Tegelort und Pankow, östlich bis Hohenschönhausen und Baumschulenweg, südlich bis Zehlendorf und Mariendorf, also weit über die Endpunkte des elektrischen Stadtschnellbahnnetzes hinaus. Die Dampfbahnen sind durch starken schwarzen Strich, die im Betriebe der Hochbahn befindlichen elektrischen Schnellbahnen durch starke ausgezogene rote Linie, die im Bau befindlichen elektrischen Schnellbahnen durch rote starkgestrichelte Linie gekennzeichnet; auch die Umsteigestationen sind durch besondere Signatur kenntlich gemacht.

Der Plan ist vielfarbig gedruckt: die bebauten Flächen haben graubraunen, die Wald-, Park- und Wiesenflächen dunkel- bzw. hellgrünen und die Wasserflächen blauen Farbenton erhalten. Der leichteren Unterrichtung wegen sind alle bebauten Straßen mit zahlreichen Hausnummern versehen. Hervorzuheben ist die Übersichtlichkeit des Planes, die saubere lithographische Arbeit und vor allem der klare Druck. Der auf gutem Papier im Format 70/90 cm gedruckte Plan ist als Taschenplan und als Wandplan zu verwenden; er erscheint im Selbstverlage der Hochbahngesellschaft, Berlin W 9, Köthener Straße 12, und ist zum Preise von 2 RM von dort oder durch jede Buchhandlung zu beziehen.

W. M.

Leistungsbewertung im reinen Abfertigungs- und Güterkassendienst.

Zu den Ausführungen des Obergütervorstehers Graetsch in Nr. 44 Jahrg. 1925 d. Ztg. habe ich folgendes zu bemerken:

Während im Betrieb für fast alle Dienstverrichtungen Normalzeitmaße für die Arbeitszeitberechnungen bekanntgegeben sind, gibt es solche im Verkehrsdienst eigentlich nur für die Fahrkartenausgaben. Solche sind aber auch im Güterabfertigungs- und Stationskassendienst durchaus erwünscht, einmal weil, wie Herr Graetsch richtig ausführt, jeder Bedienstete seine Solleistung kennen muß, dann aber weil die bisher oft selbst innerhalb der Reichsbahndirektionsbezirke ganz verschiedene Handhabung stets zu schiefen Vergleichen und zur Verärgerung ja sogar Minderleistung führt.

Daß im Güterabfertigungsdienst (nur von diesem soll hier die Rede sein) bisher keine Normen eingeführt worden sind, beruht offenbar auf der Erkenntnis, daß fast allerwärts besondere Verhältnisse berücksichtigt werden müssen, und daß diese die „Normen“ immer wieder stark korrigieren, also fast hinfällig machen. Immerhin wird man aber gewisse Regelwerte feststellen können. Hat man mit diesen den Personalbedarf für die überall anfallenden Hauptarbeiten ermittelt, dann kann man denjenigen für die Nebenarbeiten schon eher regellos feststellen und kommt so auf den Gesamtbedarf.

Man hat in der Vorkriegszeit im allgemeinen mit einer Solleistung von 70 Frachtbriefen für den Kopf gerechnet. Diese Zahl erscheint heute von vornherein zu hoch, denn die von Herrn Graetsch geschilderten Erschwerungen treffen zu. Will man nun zu einer anderen Festsetzung kommen, so warne ich vor dem Weg, jede Einzelverrichtung nach Minuten mit zwei Dezimalen zu ermitteln. Solche Erhebungen sind meistens unfruchtbar. Dies habe ich selbst bei den Ermittlungen der Stückzeiten für das Gedinge auf Güterböden erfahren. Hier findet man brauchbare Zahlen nur dann, wenn man nicht mit der Uhr hinter einzelnen Arbeitern herläuft, sondern wenn man einen zusammenhängenden Arbeitsvorgang (z. B. die Umladung) durch zuverlässige Gruppen längere Zeit ausführen läßt und daraufhin den Zeitwert einer Tonne errechnet. Kann man schon rein körperliche Verrichtungen nicht nach Einzelverrichtungen bewerten, so ist dies für Geistesarbeit noch weniger der Fall. Herr Graetsch kommt denn auch auf ganz unhaltbare Zahlen. Er hat als Zeitbedarf ermittelt für eine Sendung im Binnenverkehr

Versand 14,00 Minuten

Empfang 18,00 Minuten.

Da ein Abfertigungsbeamter etwa 540 Minuten Tagesarbeitszeit hat, so wären auf den Kopf nur 38,6 Versand- und gar nur 30 Empfangsfrachtbriefe zu rechnen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß hier alle Nebenarbeiten, wie Ermittlungs-, Wagen-, Zolldienst, Schriftwechsel, Personalienbearbeitung usw. gar nicht eingerechnet sind.

Im Reichsbahndirektionsbezirk Mainz sind nach eingehender Prüfung als Normalzahl für größere Güterabfertigungen 60 Frachtbriefpositionen festgesetzt worden. Dabei zählen aus leicht begreiflichen Gründen die Frachtbriefe des internationalen Verkehrs dreifach, die Dienstgutfrachtbriefe nur zur Hälfte und Milchseine nur mit einem Zehntel. Durch die Anrechnung der Frachtbriefpositionen sind alle Abfertigungsarbeiten abge-

golt, insbesondere auch der Kassendienst, worauf ich hier besonders hinweisen möchte, weil ich in zwei anderen Bezirken gefunden habe, daß man diesen dort früher als außerhalb der Positionen liegend besonders bewertet hatte. Will man dies auch fernerhin tun, dann müßte eben die Zahl der zu bearbeitenden Frachtbriefpositionen höher angesetzt werden. Ferner sind abgegolt Statistik, Nachforschungsarbeiten, Instandhaltung der Tarife und Dienstvorschriften, Auskunfterteilung und Bearbeitung der Personal- und Lohnangelegenheiten. Besonders anzusetzen sind nur

1. der Dienstvorsteher bei ganz großen Abfertigungen,
2. der Güterkassenverwalter, wenn er besonders bestellt und nicht zugleich Schalterbeamter ist,
3. besonders bestellte Wagendienst- und Schuppenaufsichtsbeamte,
4. Zollbevollmächtigte mit dem Teil, der auf diese besondere Arbeit entfällt,
5. Kräfte für die Bearbeitung des Durchgangsverkehrs,
6. bei besonders eingerichteten Vorprüfungsstellen die darin beschäftigten Beamten zur Hälfte, denn man kann annehmen, daß die andere Hälfte ihrer Tätigkeit dem eigentlichen Abfertigungsgeschäft zugute kommt,
7. Bearbeiter der Personalangelegenheiten bei sehr großen Dienststellen, wobei auf 100 Beamte oder 120 Arbeiter oder 100 Gedingearbeiter ein Kopf zu rechnen ist,
8. die Gedingeaufschreiber.

Diese Normalzahl von 60 Frachtbriefpositionen ist aber nur für größere Abfertigungen anwendbar. Je kleiner die Abfertigungsstelle, zu denen ich auch die Dienststellen mit vereinigt Dienst rechne, desto mehr Leerlauf oder tote Last entsteht. So müssen auch bei den kleinsten Stellen die Versand-, Empfangs- und Kassenbücher ebenso besonders angelegt werden, wie bei den größten, etwa ebenso liegt es bezüglich der Anlegung und Instandhaltung von Tarifen, Dienstvorschriften, Sperrverzeichnissen, Statistiken usw. Nach meinen Erfahrungen wird man etwa zubilligen müssen bei einem Gesamtverkehr

von 25—35 Frachtbriefpositionen	1 Kopf,
„ 35—90 „	2 Köpfe,
„ 90—150 „	3 „
„ 150—220 „	4 „

Bei größerem Verkehr wird man auf Abfertigungsstellen bis zu 10 Köpfe mit 55, auf größeren Abfertigungsstellen mit 60 Frachtbriefpositionen rechnen können.

Es ist selbstverständlich, daß die angeregten Normen nie starr gehandhabt werden dürfen. Bei Abfertigungsstellen mit reinem Wagenladungsverkehr völlig gemischter Art wird man Zuschläge, bei solchen mit reinem Wagenladungsverkehr einseitiger Art (ich denke an die Zechenstationen oder an regelmäßige Massenläufe) Abschläge machen müssen. Auch wird man das Vorhandensein von Kleinbahnen, Häfen und Anschlüssen mit Massenverkehr gebührend zu berücksichtigen haben. Die Werte aber, die Herr Graetsch nach seinen Aufschreibungen bei 30 (!) Sendungen gefunden hat, sind viel zu hoch, wenigstens soweit sie den überragenden Binnenverkehr betreffen.

Jacki, Regierungsrat a. D.

Das Elektromobil im neuzeitlichen Verkehrsbild einer Stadt.

Von Dipl.-Ingenieur Michél, München.

Den Ersatz der menschlichen Arbeitskraft in seiner einfachsten Form stellt die tierische Arbeitsleistung, und im normalen Stadttransport zumeist die des Pferdes dar. Die hohen Unterhaltskosten und die verhältnismäßig kurzzeitig wirkende Leistungsabgabe lassen mit Sicherheit auf das baldige Ende des Pferdefuhrwerks schließen. Eine Aufstellung des Transport-Ingenieurs E. Watts aus Canada beleuchtet beispielsweise die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten.

Man zählte in

New York	1917	108 036 Pferde
	1921	65 126 „
Chicago	1915	56 998 „
	1922	33 637 „
den U. S. A. überhaupt	1910	3 182 789 „
	1920	1 705 611 „

Allein diese Zahlen sprechen für sich; ergibt sich doch im Verlaufe eines Jahrzehnts dort eine Minderung von etwa 46 % in der Benutzung von Pferdegespannen.

Wenn auch bei uns in Deutschland eine derartige Abnahme bei weitem nicht auftritt, so ist immerhin eine Verminderung der Zahl der im Stadtverkehr verwendeten Pferde unter keinen Umständen abzuleugnen. Von 1907—1922, also innerhalb 15 Jahren,

ist ein Rückgang dieser Zahl um 19 % zu verzeichnen. Nicht mit eingeschlossen sind hierin die Pferde der Armee und selbstverständlich ebenso nicht die in der Landwirtschaft verwendeten.

Diese Abnahme stellt indes nur die in die Tat umgesetzte Konsequenz einer nüchternen Geschäftsunkostenbetrachtung dar. Es betragen die Zustellungskosten bei verschiedenen Industrien 12 % und erreichen ihr Maximum mit 45 % (Eisbeförderung) des Gesamterlöses. Nun ist ohne weiteres einleuchtend, daß der amerikanische Geschäftsmann unter allen Umständen danach trachtet, diesen Satz auf ein Minimum zu beschränken. Auf diese Weise ist es auch erklärlich, warum sich gerade in den U. S. A. der Elektromobilbetrieb so rasch und umfangreich eingebürgert hat. Denn bei Vorhandensein von überschüssiger Wasserkraft und damit verbilligtem Strompreise läßt sich in den meisten Fällen, in denen Lastentransport innerhalb eines Stadtbezirkes vorkommt, eine Rentabilität erzielen, die auch das mit Verbrennungskraftmaschine ausgerüstete Fahrzeug als unterlegen zeigt. Die später folgenden Darlegungen werden näher auf diesen Punkt eingehen.

Vorerst einiges über die Entwicklungsgeschichte des Elektromobils.

Die Entwicklung des Elektromobils fällt in die 80er Jahre des

vorigen Jahrhunderts; sie vollzog sich langsam, was nur natürlich war, da in den gleichen Dezennien das Automobil, das mit Verbrennungskraftmaschine angetriebene Fahrzeug, als scharfe Konkurrenz auf dem Markte erschien. Dazu kam, daß die Vorbedingungen, sowie die Anforderungen des kaufenden Publikums für den raschen Fortschritt im Automobilbau wesentlich günstiger lagen bzw. in viel weitgehendem Maße befriedigt werden konnten.

Es soll aber auch hier keineswegs die Behauptung aufgestellt werden, daß das Elektromobil in allen Fällen ein ebenbürtiger Konkurrent des Automobils sei, ferner nicht, daß das Elektrofahrzeug für jeden Verwendungszweck und an jedem Platze das billigste Verkehrsmittel darstellt; es gibt bis heute eine Grenze, bei deren Überschreitung dieses Transportmittel unrentabel wird, und diese Grenze stellt ein Aktionsradius dar, der einem normalen Stadtverkehr nicht mehr angepaßt ist.

Damit ist andererseits bereits der örtliche Zweck des Elektrowagens angedeutet: Ein brauchbares, rentables Verkehrsmittel im modernen Städteverkehr darzustellen:

Das „Elektromobil“ wurde früher als Luxusfahrzeug für Personenbeförderung gebaut; den Namen „Luxusfahrzeug“ trugen ihm einerseits die ziemlich hohen Anschaffungskosten ein, andererseits aber auch die Annehmlichkeiten eines sauberen, geräusch- und geruchlosen Betriebes.

Doch was heute noch Luxus, ist morgen notwendiges Bedürfnis. Dieser Satz bestätigte sich auch hier.

Denn, als man dank des eifrigen Zusammenarbeitens der Akkumulatorenfabriken und der Lastwagenindustrie, Resultate im Elektromobilbau erzielt hatte, die bewiesen, daß ein derartiges Fahrzeug, ausgerüstet mit widerstandsfähigen Batterien, für Lastentransport ein wirtschaftlich rentables Objekt darstellte, da war endlich der Zeitpunkt angebrochen, sein erhöhtes Interesse diesem aufblühenden Industriezweig zuzuwenden.

Dieses Aufblühen stellt zum großen Teil eine Folgeerscheinung des elektrischen Netzausbaues dar, da die Verhältnisse für Ladestationen immer günstiger wurden und heute die normale Ladung einer Batterie sich in der denkbar einfachsten Weise vollzieht.

Trotzdem müssen wir zugeben, daß uns der berechnende Geschäftsmann in den Vereinigten Staaten, was die wirtschaftliche Verwendungsmöglichkeit im Elektromobilverkehr betrifft, weit überlegen ist. Der Stadtverkehr ist dort längst in großem Maßstabe von verschiedenen Gesellschaften aufgenommen. Diese vermieten jede Art von Wagen für Personen und Lastentransport, übernehmen die Pflege und Ladung der Batterien in eigenen Sammelstationen, ja das System ist so durchgearbeitet, daß ein gewöhnlicher fernmündlicher Anruf in wenigen Minuten das Herbei- und Abholen des verlangten bzw. überflüssigen Fahrzeugs bewirkt.

Diese Electric Motor-cars Companies finden naturgemäß lebhafte Unterstützung von Seiten der Elektrizitätswerke, die ja den Ladestrom für die Batterien zu liefern haben. So ist es auch weiter gar nicht verwunderlich, wenn sich insbesondere die Wasserkraftbesitzer getreulich, im Verein mit der Elektromobilindustrie, in den ungeheuren Reklameaufwand teilen, der bestimmt ist, neue Kunden zu gewinnen. Denn auch in den U. S. A. zeigt die Belastungscharakteristik der Elektrizitätswerke, abgesehen von einigen Schwellungen, die hauptsächlich der Licht- und Lichtreklamekonsum verursacht, zur Nachtzeit die ungern gesehenen Belastungstäler, die für den Stromerzeuger verlorenes Geld bedeuten. Natürlich bilden zu dieser Zeit die Ladestrombezieher hochwillkommene Abnehmer und viel eher gibt ein Elektrizitätswerk den überschüssigen Nachtstrom zu einem Bruchteil des Tagespreises ab, als ungenützte Hunderte von PS den Leerschluß hinunterdonnern zu sehen. Und die Hauptladezeit für Elektromobile ist in der Nacht, da die Fahrzeuge untertags ja ihren Dienst zu verrichten haben.

Bei uns in Deutschland liegen die Verhältnisse bezüglich der Verwertung des Nachtstromes noch sehr im argen. Und doch bedeutet gerade die restlose Verwertung der weißen Kohle vom volkswirtschaftlichen und politischen Standpunkt aus gesehen, einen Schritt weiter im Aufschwung und in den Unabhängigkeitsbestrebungen Deutschlands vom ausländischen Betriebsstoffmarkt.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß man in Deutschland kurz vor Kriegsbeginn ca. 1700 elektrische Straßenfahrzeuge zählte. 880 Stück davon waren für Personen-, 820 Stück für Lastbeförderungszwecke bestimmt. Heute hat sich das Verhältnis außerordentlich zugunsten des elektrischen Lastkraftwagens geändert. Ein zahlenmäßiger Vergleich zwischen Personen- und Lastwagen zeigt das ungefähre Verhältnis 1:6.

In den letzten Jahren bringen vielfach die staatlichen und städtischen Verkehrsinstitute diesen fortschrittlichen Ideen erhöhtes Interesse entgegen; ein Hauptgrund hierfür mag wohl sein, daß Staat wie Stadt meist Besitzer oder doch Hauptteilhaber von Wasserkraftwerken sind, und so den „Betriebsstoff“, d. h. die Kilowattstunde zu einem Minimumpreis beziehen können.

So weist z. B. der Fuhrpark des Reichspostministeriums im Jahre 1923 insgesamt 1209 Lastkraftwagen auf, wovon 55 % Elektromobile sind. Dieser Prozentsatz hat sich im Laufe der verfloßenen Zeit um ein Beträchtliches gehoben, auf etwa 60 %.

Während im Postbetriebe meistens Wagen mit geschlossenem Kastenaufbau für eine Ladefähigkeit von ca. 2½ t Verwendung finden, befaßt sich die Deutsche Reichsbahngesellschaft z. Z. mit der versuchsweisen Einführung von Elektromobilen kleinster Art, den sog. Elektrokarren, zumeist mit ebener Plattform ca. 60 cm über Boden und einer Tragfähigkeit von 1,5–2,5 t.

Den Mitteilungen der „Reichsbahn“ zufolge, beläuft sich beispielsweise die jährliche Ersparnis bei Verwendung von vier Elektrokarren bei einer Verwaltung auf 15 000 Goldmark, bei einer anderen Verladestelle, die sechs Karren zur Verfügung hat, über 16 000 Goldmark.

Gerade diejenigen Institute, die auf Güterumladeverkehr eingestellt sind, müssen daran interessiert sein, ein stets betriebsbereites Transportverkehrsmittel zu besitzen, das die Transportkosten auf ein Minimum herunderdrückt. Der Elektro-Lastwagen bietet hier ein äußerst zweckdienliches Objekt, unter der Voraussetzung, daß sein lokales Tätigkeitsfeld im Bannkreis des normalen Stadtverkehrs liegt und seine Geschwindigkeit 18 bis 20 km in der Stunde nicht übersteigt. Für raschen Überlandverkehr ist das Elektromobil infolge mannigfacher Eigenschaften und anderer Umstände bis heute nicht geeignet; der Überlandverkehr ist unbestrittenes Feld des Automobils; ebenso ist diesem der Vorzug zu geben, wenn auf die Erreichung hoher Geschwindigkeiten gesteigerter Wert gelegt wird.

Im Stadtverkehr indes sind diese Bedingungen von untergeordneter Bedeutung und hier ist dem Automobil im Elektromobil ein starker Konkurrent entstanden.

Die Geschwindigkeit für Lastwagenverkehr ist so zumeist durch ortspolizeiliche Vorschriften in der Nähe von 20 km/st gehalten.

Als Nachteil mag man auf den ersten Blick ferner den beschränkten Aktionsradius eines Elektrowagens ansehen, der zwischen 60 und 80 km maximal schwankt. Auch dieser Faktor spielt keine erhebliche Rolle, da erfahrungsgemäß für Stadtverkehr eine täglich zu befahrende Strecke von durchschnittlich 60 km in Frage kommt.¹⁾ Daß dieser Aktionsradius auch im Bereich der Großstädte der U. S. A. Geltung besitzt, zeigt eine Untersuchung von E. M. Watts, Toronto, Canada. Allerdings soll hier hervorgehoben werden, daß sämtliche hier aufgeführten Industriezweige gleichzeitig mit Elektromobilen auch Benzinfahrzeuge im Betriebe haben, um auch sehr eilige und ortsentfernte Lieferungen durchführen zu können. Der gemischte Betrieb ist, wie gar oft, nur um so wirtschaftlicher.

Es besitzt z. B.

		Aktionsradius täglich:
Eine Brooklyn Molkerei	85 Elektr. Wagen für	30,5 km
	15 Benz. „ „	83 „
Eine New-Yorker Bäckerei	125 Elektr. „ „	29 „
	25 Benz. „ „	10 „
Eine Washingtoner Bäckerei	80 Elektr. „ „	29 „
	20 Benz. „ „	80 „
Eine Eis-Firma in Chicago	35 Elektr. „ „	31 „
	10 Benz. „ „	60 „

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung gewinnt das Elektromobil, wenn man seinen rationalen Arbeitsbetrieb näher verfolgt. Gerade jene Industriezweige, die mit Stadtlieferungen stark beschäftigt, sollten ihr Augenmerk auf den oftmaligen Halbedienst richten, der bis zu 33¼ % der gesamten Tagesarbeit ausmachen kann. Beim Benzinwagen ist das Abstellen des Motors dem Führer überlassen, der sich, wenn er nicht elektrischen Anlasser besitzt, gar oftmals die Arbeit des Wiederankurbelns ersparen will. Der Elektrowagen verbraucht in keinem Falle beim Halten Energie, da der Führer durch die Fahrschalterkonstruktion zwangsläufig die Batterie vom Netz trennt.

Auch in seiner sonstigen Behandlung ist das Elektromobil, abgesehen von der Instandhaltung der Batterie weniger empfindlich und von einer Bedienung abhängig, als ein Benzin-Lastwagen. Man denke an die mannigfachen Pflichten eines Autoführers bei Frostgefahr, Kühler-, Zylinderschutz, Benzinlagerung usw., was alles bei jenem Fahrzeug in Wegfall kommt.

Die Ladung der Batterie vollzieht sich durch Anschluß mittels Stecker an ein Gleichstromnetz von 110 oder 220 Volt; die gesamte Aufladung, Abschaltung ist einer selbsttätig funktionierenden Ausschaltuhr überlassen. Die Ladung erfolgt somit fast bedienungslos und zumeist zur Nachtzeit mit verbilligtem Kilowattstundenpreis.

Im Verkehrsbild einer Großstadt fallen diese Wagen außerordentlich vorteilhaft auf. Durch ihren stetigen und stoßfreien Lauf wird die lästige Staubbildung auf ein Minimum beschränkt

¹⁾ S. a. „Die wirtschaftliche Bedeutung des Elektrofahrzeugs im Verkehr der Städte“ v. Stadtbaurat J. Bodler.

und ihr geräuschloses Funktionieren ist in dem allgemeinen Trübel einer Großstadt geradezu als Wohltat zu bezeichnen.

Das Elektromobil hat bis heute Eingang in die verschiedensten Betriebe gefunden. Für Lebensmittellieferungen, Butter, Milch usw. ist die vollständige Geruchlosigkeit des Betriebes von ausschlaggebender Bedeutung. In den U.S.A. werden für diese Zwecke, ferner für Eistransport und ähnliche Fahrten, Wagen mit 1–1,5 t Ladefähigkeit verwendet, die sich dort starker Beliebtheit erfreuen.

Bei uns in Deutschland ist z. Z. die 2–2,5-t- und 5-t-Type geläufig, wie sie für Expeditionen, Fruchtransport usw. häufig im Betriebe laufen.

Für Zuglasten bis zu 10 t dient der Elektro-schlepper, für kleineren Umladeverkehr auf Bahnhöfen, für den Zubringerdienst von Werkstätte zu Werkstätte innerhalb eines Fabrikrayons, der Elektrokarren. Man hat bei der Konstruktion dieser Karren eine möglichst tiefe Lage der Plattform, verbunden mit raffiniertester Platzausnutzung im Auge gehabt. Seine erstaunliche Wendigkeit, seine Vielgestaltigkeit bezüglich seines Aufbaues haben ihm raschen Eingang in industriellen Betrieben verschafft. Der durchschnittliche Aktionsradius des Elektrokarrens beträgt bei einer Belastung von 1–1,5 t 30 km; die Geschwindigkeit durchschnittlich 10 km/Stde.

Ähnliche Karren, jedoch mit aufgebautem und abnehmbarem Wippkrane, waren 1924 auf der Britischen Reichsausstellung in Wembley (für Förder- und Hebemittel) vertreten. Für die sehr beengten Londoner Kaianlagen war die glatte Abwicklung des Verladegeschäftes in den Güterschuppen und auf den Docks eine lebenswichtige Frage geworden. In diesem Falle hat man sich dann mit derartigen Elektrokarren kleiner Abmessung gehalten und sehr zufriedenstellende Ergebnisse damit erzielt.

Um einen zahlenmäßigen Überblick über die Bedeutung zu gewinnen, die ein Elektrofahrzeug im Wirtschaftskörper eines Unternehmens besitzt, sei nachstehend eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zwischen einem Elektromobil und einem Benzinfahrzeug aufgeführt.

	Elektro- Lastwagen	Benzin- Lastwagen
Nutzlast	2½ t	2½ t
Eigengewicht	3 t	3 t
Bauart	Bergmann E.W.	normal. Fabr.
Lebensdauer	1 Jahr	1 Jahr
Wegstrecke	15 000 km	15 000 km

a) Anlagekosten.

Anschaffungskosten ohne Batterie und Bereifung m. Kastenaufbau	10 640,00 M	11 050,00 M
Vollgummi-Bereifung	650,00 „	950,00 „
Batterie	2 060,00 „	—
zusammen a)	13 350,00 M	15 000,00 M

b) Direkte Betriebskosten

Wagenunterhalt u. Reparat. 5 % bzw. 10 % . .	535,00 M	1 405,00 M
Batterieunterhaltung durch Akk.-Fabrik 33¼ % vom Ansch.-W.	680,00 „	—
Energieverbrauch:		
55 kWh/100 km;		
1 Nacht-kW-Stde. = 0,10	825,00 „	—
bez. 26 kg Benzin/100 km		
1 kg ²⁾ = 0,55	—	2 062,50 „
Ölverbrauch: 1500 g/100 km . . .	8,00 „	112,50 „
Fettverbrauch: 1 kg/100 km . . .	—	82,50 „
Schmier- u. Putzmittel		
0,08 M/100 km	12,00 „	—
bez. 0,23 M/100 km	—	31,50 „
Bereifung m. Lebensdauer		
20 000 km b. Elektro-Wagen		
demnach für 15 000 km	490,00 „	—
f. 15 000 km b. Benzin-Wagen . . .	—	950,00 „
Versicherung 3 % bez. 5 %	400,00 „	750,00 „
Bedienung	1 800,00 „	1 800,00 „
zusammen b)	4 750,00 M	7 197,00 M

c) Indirekte Betriebskosten.

Verzinsung des Wagens mit bzw. ohne Batterie 10 % . . .	1 270,00 M	1 405,00 M
Abreibungen:		
6,5 % bei 15jähriger Tilgung . . .	700,00 „	—
bzw. 10 % bei 10jähr. Tilgung . . .	—	1 405,00 „
zusammen c)	1 970,00 M	2 810,00 M

²⁾ Mittel von Benzin, Benzol, Dapolin.

Die gesamten Betriebskosten betragen:

für 1 Wagen/km	0,45 M	0,67 M
für 1 Nutzt/km wenn 50% der Jahreswegstrecke v. 15 000 km auf Leerfahrt trifft	0,36 M	0,53 M

oder in Worten ausgedrückt: die Verwendung eines Elektromobils bedeutet gegenüber der eines Benzinfahrzeugs bei einer Jahreswegstrecke von 15 000 km = 300 Arbeitstage mit je 50 km Weglänge eine Ersparnis von rund 32 %.

Erläuternd zum Punkte Reparaturkosten sei noch bemerkt, daß der Benzinwagen infolge seines empfindlichen Motors, Kühlers und der einer viel größeren Abnutzung unterworfenen Teile einen entsprechend höheren Reparaturansatz erfordert. Sinngemäß gilt dies bezüglich der Abschreibung, die beim Elektromobil dank seiner erhöhten Lebensdauer weitaus geringer zu veranschlagen ist als beim Benzin-Lastwagen.

Aus obiger Darstellung dürfte zu ersichen sein, daß das Elektromobil eine gewichtige Rolle in der Betriebskostenaufstellung eines Unternehmens spielt. Bei uns in Deutschland ist die systematische Untersuchung des Transportkostenfaktors bei weitem nicht überall durchgeführt; und doch ist dieses eine unerläßliche Notwendigkeit für jedes Unternehmen, das wohl da nach trachtet, den alle Waren so hoch belastenden Unkostenfaktor zu drücken, bis jetzt aber immer an der unrichtigen bzw. weniger wirksamen Stelle begonnen hat. Und ohne Zweifel wird das Elektromobil in naher Zukunft nach etwas großzügigerer Auffassung von seiten der Stromerzeuger, ferner nach Aufräumen der Vorurteile technischer und auch psychologischer Natur von seiten der Interessenten, denjenigen Platz im modernen Städteverkehr einnehmen und behaupten, der ihm tatsächlich zukommt.

Abgesehen von den Überlegungen privatwirtschaftlicher Natur, birgt das Problem eines erweiterten Elektromobilverkehrs eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung in sich. Deutschland bezog beispielsweise von Januar bis einschließlich September 1925

140 378 200 kg Benzin, Gasolin im Werte von 32 113 000 RM

33 321 200 kg Benzol im Werte von 13 682 000 „

aus dem Ausland als Fertigprodukte. Demgegenüber stand eine lächerlich geringe Ausfuhr, die noch dazu sich größtenteils aus Durchfuhrgut zusammensetzte, das in Deutschland nur den Veredelungsprozeß durchmachen mußte. Eine Ausscheidung der davon in der deutschen Automobilindustrie verwendeten Mengen ist bis jetzt nicht durchgeführt, jedoch dürfte die Annahme von 50 % auf keinen Fall zu hoch gegriffen sein. Derartige Außenbilanzen tragen natürlich dazu bei, die Lage auf dem deutschen Wirtschaftsmarkte zu verschärfen. Das Tauschmittel „Geld“ ist an und für sich schon äußerst knapp, und wenn außerdem Millionen fester deutscher Reichsmark alljährlich in das Ausland abfließen, so wird eine intensive Hebung der deutschen Wirtschaft nur hintangehalten. Ja, wenn diese Brennstoffe nicht teilweise ersetzbar wären! Aber die deutsche Wirtschaft ist imstande, aus eigener Kraft durch restlose Verwertung und Ausnützung ihrer natürlichen Produktionsfaktoren im Verein mit Arbeit eine Hebung hervorzubringen. Denn immer noch ist bis jetzt der größte Teil der hydro-elektrischen Nachtenergie unausgenutzt, und auch ein erhöhter Verbrauch der objektiv minderwertigen Braunkohle — durch welche ohnehin rund 40 % der elektrischen Energieerzeugung öffentlicher Elektrizitätswerke aufgebracht werden — ist immerhin zur Lieferung von Nachtstrom für elektrische Fahrzeuge mehr vertretbar, als die Abgabe hochwertiger deutscher Valuten an das Ausland. Der weitere Vorteil wäre dann der, daß das Geld für den Bezug von elektrischer Energie verbleiben und kursieren würde, was einer Förderung des gesamten Volkswohles gleichkommt.

Mit Bezug auf die amerikanischen Verhältnisse soll noch erwähnt werden, daß natürlich nicht alle Einrichtungen dieses Landes auch für uns zutreffend und brauchbar sind. Die organisatorische Befähigung besitzt die deutsche Wirtschaft selbst, das richtige zu treffen. Aber der Anstoß fehlt und die Erkenntnis von dem hohen wirtschaftlichen Wert des Elektromobils hat sich bis jetzt verhältnismäßig nur spärlich und mühsam durchgerungen und nur eine gemeinnützige Auffassung, Entgegenkommen von seiten der Stromlieferanten, verständnisvolles Eingehen in der Frage des Elektromobilverkehrs von seiten öffentlicher und privater Unternehmungen wird diesem hochwertigen Verkehrsmittel jene Stufe zu erklimmen helfen, die ihm seiner Bedeutung nach im Rahmen der modernen deutschen Verkehrswirtschaft gebührt.

Der Güterwagen aus Eisenbeton in Amerika¹⁾.

Solange Beton nur der schwere, spröde, steinähnliche Baustoff in Gewichte von mehr als 2000 kg für das Kubikmeter war, der sich für schwierige Gebäudegründungen eignete, konnte naturgemäß an dessen Verwendung für Sonderzwecke nicht gedacht werden. Seit Jahren schon hat sich jedoch das Anwendungsgelb des Betons, insbesondere des Eisenbetons, mit seiner Verinerung derartig erweitert, daß es kaum noch Tragwerke oder eßäßartige Bauwerke gibt, die nicht aus Eisenbeton hergestellt werden können. Für Schiffsgefäße ist bereits Eisenbeton als Baustoff verwendet worden, für Eisenbahngüterwagen ist ebenfalls in Deutschland als Baustoff versucht worden, zu be-riedigenden Ergebnissen haben diese Versuche aber, soweit be-kannt, nicht geführt. Im folgenden soll deshalb über einige Ver-uche mit offenen Güterwagen aus Eisenbeton auf amerikani-chen Bahnen berichtet werden.

Der Gedanke, den Kasten der offenen Güterwagen aus Eisen-eton herzustellen, tauchte in Amerika bereits im Jahre 1907 auf, weil man erkannt hatte, daß die für Güterwagen üblichen Bau-stoffe, Eisen, Stahl und Holz, nicht so zuverlässige und dauer-




Abb. 1. Außenansicht des Versuchswagens von 1919.

afte Wagenkonstruktionen lieferten, wie man verlangen zuüssen glaubte. Im Jahre 1909 wurden die ersten Patente auf Vagenkästen aus Eisenbeton erteilt. Es schien, als ob der mehrere Jahre später ausbrechende Weltkrieg mit seinen außer-ordentlichen Anforderungen an die Eisenindustrie und die Be-förderungsmittel in Amerika den Bau von Eisenbetonwagen be-ehleumigen würde, jedoch erst nach Beendigung des Krieges rief man auf die zehn Jahre alten Patente zurück und vollendete rotz großer Schwierigkeiten den ersten Eisenbetonwagen im ebruar 1919. Es ist ein offener Güterwagen auf zwei zwei-ehsigigen Drehgestellen; Vorbilder waren nicht vorhanden, auch eine wissenschaftliche Grundlage für seine Berechnung und Bauart. Was man nicht aus Erfahrung wußte, mußte erraten werden. Der Gedanke selbst wurde in Fachkreisen vielfach be-achtet, besonders da der Baustoff für derartige Zwecke noch icht erprobt war. Die hauptsächlichsten Abmessungen des Wagens Abb. 1 und 2) sind folgende:

Wagenart: Offener Güterwagen mit ebenem Boden.

Tragfähigkeit	50 t
Ladefähigkeit-Inhalt	50 cbm
Äußere Breite des Wagenkastens	2,9 m
Äußere Länge des Wagenkastens	12,5 m
Höhe der Bordwände	1,4 m

Für den Bau des Wagenkastens wurde, soweit es irgend mög-lich war, eisenarmer Beton mit der üblichen Rundeisenver-ärkung verwendet; auch die Querträger sind aus Eisenbeton. ür die Mittelträger und Drehzapfenbalken sind aus Eisen. Der onktonkasten ist an den Kanten mit Stahlwinkeln besäumt und urch Längs- und Querstangen in verschiedenen Stärken (von bis 10 mm Durchmesser) armiert, deren Mitten 100 bis 200 mm on einander entfernt sind, und die vollkommen im Beton liegen. Der Boden besteht ebenfalls aus Eisenbeton, dessen spezifisches ichtgewicht um 16 % geringer ist als der sonst zu Fundierungs-

zwecken verwendete Beton. Das Gesamtgewicht dieses Wagens beträgt rund 24 t.

Wie schon erwähnt, wurde die neue Wagenbauart skeptisch und mit vielen Zweifeln von manchem Eisenbahnfachmann auf-genommen. Als die Frage erörtert wurde, den Betonwagen für Kohlebeförderung zu benutzen, wurde er nur zur Beladung mit sehr weicher Kohle für brauchbar befunden; ihm außerdem eine Lebensdauer von nicht mehr als 30 Tagen gegeben. Als diese Zeitspanne überdauert wurde, dehnte man seine voraussichtliche Lebensdauer auf 90 Tage aus. Diese Erörterungen fanden statt vor sechs Jahren, der Versuchswagen ist jedoch heute noch im Dienst. Andererseits setzten auch von Anfang an weite Kreise von Fachleuten großes Vertrauen in die neue Wagenkonstruk-tion und erhofften von ihr beträchtliche Verbesserungen im Bau der Eisenbahnfahrzeuge.

Nach seiner Fertigstellung wurde der Wagen zunächst 30 Tage lang zum Transport der verschiedenartigsten Frachtgüter inner-halb der Güterbahnhöfe Chicagos, darauf 30 Tage im Kohle-beförderungsdienst verwendet. Nach diesen Anfangsversuchen wurde er mit Schienen beladen und 30 Tage lang im schwersten Güterzugdienste belassen. In den 90 Tagen der Versuchszeit hatte er etwa 8000 km zurückgelegt, hatte Kohlen, Schienen, Roheisen, schwere Eisenplatten u. dgl. befördert, war in Kohlen-kippen entladen worden und hatte alle Arten von Rangierstößen usw. aushalten müssen. Hierauf wurde der Wagen in allen Teilen genau besichtigt und dann wieder in den Kohle- und Eisenbe-



Abb. 2. Innenansicht des ersten Versuchswagens.

förderungsdienst eingestellt. Die ausgedehnte und rücksichtslose Benutzung des Wagens während dieser Monate kam der Bean-spruchung gleich, die ein Güterwagen etwa während eines ganzen Jahres auszuhalten hat und zeigte deutlich die durchaus gesunden Grundsätze, nach denen er gebaut war; sein Zustand berechnete dazu, aus weiteren Versuchen gute Erfolge zu er-warten. Diese weiteren Erprobungen, die seine Widerstands-fähigkeit gegen schwere Stöße dartun sollten, wurden in folgen-der Weise ausgeführt:

1. Zusammenstoßprobe. Der Eisenbetonwagen wurde nicht be-schädigt, dagegen der Wagen mit eisernem Untergestell und hölzernem Wagenkasten.
2. Aufschlagprobe. Kurze Eisenträger von etwa 2100 kg Ge-wicht ließ man aus einer Höhe von 6 bis 7 m mehrere Male in den Wagen hineinfallen. An der Aufschlagstelle bröckelte der Beton an der Unterseite des Bodens etwas ab, die Schad-stelle konnte leicht ausgebessert werden. Die übereinstim-mende Meinung aller anwesenden Fachleute ging dahin, daß ein normaler Wagen mit Holz- oder Eisenblechfußboden diese Beanspruchung nicht ausgehalten hätte.
3. Prüfung der Kopfwände. Den mit Stahlschienen beladenen Wagen ließ man kräftig auf einen Prollbock auflaufen; eine Schiene durchstieß die Kopfwand, ohne die Armierung zu be-schädigen; das Loch konnte leicht ausgefüllt werden. Die Beschädigung war leicht im Vergleich zu denen, die bei gleicher Beanspruchung an Wagen üblicher Bauart verursacht worden wären.
4. Bodenprüfung. Eisenbarren und Schienenstücke wurden mit Magnetgreifern in den Wagen geladen, wobei man sie aus ver-schiedenen Höhen in den Wagenkasten hineinfallen ließ; weder Wände noch Fußboden wurden beschädigt.
5. Entladeproben. Durch den Schlag eines mehr als 2 t wiegen-den Eisenstückes wurden zwei Eisenstangen in einer Seiten-wand und eine in einer Kopfwand zerbrochen; die Beschädi-gung war leichter Natur und wurde nicht ausgebessert. Dar-

¹⁾ Übertragung aus „Railway Age“ vom 1. Juli 1925.

auf wurde der mit Eisenbarren beladene Wagen auf einen Kipper gebracht, zur Hälfte entladen, dann mit der halben Ladung zurückgekippt und dieses Manöver dreimal wiederholt; keinerlei Beschädigungen konnten festgestellt werden. Schließlich wurde der vollbeladene Wagen an einem Ende um 300 mm angehoben, ohne daß sich Formänderungen oder Beschädigungen zeigten.

Nach diesen Erprobungen wurde der Wagen in den schwersten Zugdienst auf verschiedenen Strecken eingestellt und nach 90-tägiger Betriebszeit wieder untersucht. Die Wände und der Fußboden waren glatt, Verbiegungen waren nicht vorgekommen, alle Wände waren winkelrecht, obwohl das Entladen mit Kippen für den Wagen nicht vorgesehen war. Der Wagen hatte also alle Beanspruchungen gut ausgehalten.




Abb. 3. Endansicht des im Jahre 1924 erbauten Betonwagens.

Nummehr nach fünfjähriger schwerer Dienstzeit ist der Versuchswagen ausbesserungsbedürftig geworden. Trotzdem sein Aufbau nicht durchaus zweckentsprechend, besonders die Bodenkonstruktion etwas leicht war, konnten die Ausbesserungen in kurzer Zeit mit geringen Kosten ausgeführt werden. Da die während der Betriebszeit zutage getretenen Mängel in der Bauart einiger Einzelteile bei Neukonstruktionen leicht vermieden werden können, hat der Versuchswagen also gezeigt, daß Eisenbahnwagen aus Eisenbeton nicht nur möglich sind, sondern den Wagen aus Eisen und Holz gegenüber mancherlei Vorteile bieten.

Um die Frage der Eisenbetonwagen weiter zu klären, wurden im Jahre 1924 zwei weitere vierachsige offene Güterwagen normaler Bauart mit Bodenklappen zu Eisenbetonwagen umgebaut (Abb. 3 und 4). Die beiden zum Umbau ausgewählten Wagen waren in sehr abgenutztem Zustande, stark verrostet, die Träger verbogen, die Bodenklappen festgenagelt, kurzum die Wagen waren zur Ausmusterung reif. Die schadhaften und verrosteten Seitenwände wurden entfernt, die Hauptstreben stehengelassen, das Untergerüst gerichtet und dann die Betonwände aufgesetzt; die Boden-

klappen blieben bestehen, wurden nur ausgebessert. Obwohl leichter Boden nicht zur Verfügung stand und die Umbauarbeiten schnell erledigt werden sollten, sind die Wagen doch noch je 2 t leichter geworden als der erste Versuchswagen bei der gleichen Tragfähigkeit von 50 t. Zugleich wurde auch ein vollständig neuer Wagen von gleichen Abmessungen wie der erste Versuchswagen entworfen und der Wagenkasten aus leichtem, armiertem Beton hergestellt. Die Rungen liegen außen, so daß das Wagenninnere vollständig glatt ist. Das Gewicht dieses vierachsigen Wagens beträgt bei einer Kastenlänge von 12,5 m, einer Breite von 2,9 m und einer Höhe der Seitenwände von 1,4 m etwa 19,8 t; er ist also nicht unbeträchtlich leichter als Wagen aus Eisen und Holz.

Nach Ansicht amerikanischer Fachleute ist die Betonbauart nicht nur für offene Güterwagen geeignet, sondern auch für gedeckte, wahrscheinlich auch für Personenwagen. Die bisherigen




Abb. 4. Innenansicht des umgebauten Wagens mit Bodenklappen.

Versuche berechtigen jedenfalls zu der Ansicht, daß die neue Wagenkonstruktion noch Anlaß zu bedeutenden Verbesserungen des Eisenbahnwagenparkes geben kann. Zunächst ist beachtenswert, daß die Anschaffungskosten der Eisenbetonwagen beträchtlich geringer sind als die der Wagen üblicher Bauart, zumal wenn die Herstellung von Betonwagen in großen Mengen geschehen kann. Außerdem bietet die neue Bauart mancherlei weitere Vorteile gegenüber den Wagen aus Eisen und Holz. Das die Dauerhaftigkeit der eisernen Wagen sehr beschränkende Rosten fällt fort, die Betonwagen sind feuerfest und geeignet für schwerste Lasten, welche die Wagen mit hölzernen Böden nicht ohne weiteres tragen können. Infolge der glatten Innenflächen und der Feuerfestigkeit sind Betonwagen für Beförderung von Kohle, Schlacken, heißer Asche usw. besonders gut geeignet. Die Wagen können mit Bodenklappen, Klappwänden gebaut werden, die aufkommenden Ausbesserungen sind gering. Es dürfte nach Ansicht der Erfinder nicht zweifelhaft sein, daß hier ein Weg gezeigt ist, um die Ausgaben für Erneuerung und Unterhaltung des Wagenparkes der Eisenbahngesellschaften wesentlich zu verringern.

II.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Erklärungen des Generaldirektors Dr. Oeser. Ein Vertreter von W. T. B. hatte Gelegenheit, den Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr. Oeser über die am 3. d. M. im Haushaltsausschuß des Reichstages erhobenen Vorwürfe gegen die Reichsbahn zu befragen. Herr Oeser gab folgende Aufschlüsse:

Das Reichsbahngesetz hat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eine Organisation gegeben, die mein Erscheinen im Reichstag oder in Ausschüssen des Reichstages verbietet. Sonst hätte ich schon gestern Gelegenheit gehabt, in persönlicher Rede den maßlosen Angriffen auf der Stelle entgegenzutreten. Ich kenne die Beratungen des Haushaltsausschusses bisher nur aus den Zeitungsmeldungen.

Ich will aus ihnen die Hauptpunkte herausgreifen. Es ist der Vorwurf erhoben worden, daß „die ominösen Bestim-

mungen des Reichsbahngesetzes nicht von den Ausländern, sondern von den deutschen Vertretern in das Gesetz hineingearbeitet worden seien“ und daß weiter „die Reichsbahnverwaltung bemüht sei, das Reichsbahngesetz möglichst zuungunsten des Reiches und zum Vorteil der leitenden Personen auszulegen“. Das ist eine unerhörte Beschuldigung, die beinahe ehrenrührig ist. Man vergißt zu leicht, wie die Verhältnisse bei der Dawes-Gesetzgebung lagen. Das Dawes-Gutachten über die Reichsbahn, das als Grundlage für das Reichsbahngesetz zu gelten hatte, barg die Gefahr einer wirklichen Internationalisierung der Reichsbahn in sich. Ich stelle ausdrücklich fest, daß es dem Geschick und der wahrhaft deutschen Einstellung der deutschen Unterhändler (Reichsbahnvertreter und Reichsvertreter) zu verdanken ist, wenn uns eine Deutsche Reichsbahn erhalten geblieben ist, in der dem Deutschen Reich das Eigentum sichergestellt ist.

Nur einige Hauptpunkte, die zu unseren Gunsten durchgesetzt wurden: 1. Das Sachverständigengutachten ließ es offen, ob die neue Reichsbahn-Gesellschaft nicht auch das Eigentum an der Bahn erhalten sollte. Sie ist nur Betriebsgesellschaft geworden

und das Reich hat das Eigentum. 2. Die deutsche Mehrheit des Verwaltungsrats und des Arbeitsausschusses, die durchaus zweifelhaft war, ist in den Verhandlungen durchgesetzt worden. 3. Die im Gutachten vorgesehenen Befugnisse des Eisenbahnkommissars sind stark zurückgedrängt worden. 4. Streitigkeiten werden von einem ausschließlich deutschen Gericht ausgetragen, nicht, wie es das Gutachten vorsah, vor einem internationalen. Ein solches internationales Gericht steht erst in zweiter Linie. 5. Das Berufsbeamtentum ist entgegen dem Gutachten aufrechterhalten worden. 6. Die Aufsichtsrechte der Reichsregierung sind gegen die ausländische Einstellung erheblich erweitert worden.

Ich betone, daß keine Bestimmung des Gesetzes ohne Zustimmung der Reichsregierung entstanden ist. Dieses Reichsbahngesetz ist dann von der Zweidrittelmehrheit des Deutschen Reichstags angenommen worden. Die Deutsche Reichsbahn ist damit verpflichtet, das Gesetz zu befolgen. Von irgendeiner Auslegung des Gesetzes zuungunsten des Reiches kann nirgends die Rede sein. Der oberste Grundsatz für die Reichsbahn muß nach wie vor sein, ihren finanziellen Lasten gerecht zu werden. Die finanziellen Lasten bestimmen maßgebend die Tarif- und Personenpolitik. Wenn Geldüberfluß vorhanden ist, wird ein Personal stets zufrieden sein. Wenn wenig Geld zur Verfügung steht, wie gegenwärtig, ist eine Spannung zwischen Personal und Verwaltung fast unvermeidlich. Ich bemühe mich dauernd, alle irgendwie strittigen Fragen mit der Aufsichtsinstanz, dem Reichsverkehrsminister, auf gutlichem Wege ins Reine zu bringen.

Es gibt naturgemäß Fragen prinzipieller Natur, bei denen dies nicht möglich zu sein scheint. Eine solche Frage ist auch die der Leistungszulagen. Diese umstrittenen Leistungszulagen, die im Jahre 1925 in Höhe von insgesamt 20 Millionen verausgabt wurden und etwa in Höhe von 22 Millionen Mark für das Jahr 1926 vorgesehen sind, machen etwa 2 % der über eine Milliarde betragenden Beamtensbesoldung aus. Sie sind im Gesetz ausdrücklich vorgesehen, ja das Gesetz sieht eine Summe von über 50 Millionen Mark im Jahre vor, die jedoch aus finanziellen Gründen nicht verausgabt werden kann.

Die Leistungszulagen wirken nach dem Urteil aller sachkundigen Stellen außerordentlich gut und fördern die Wirtschaftlichkeit der Reichsbahn. Es besteht durch sie die Möglichkeit, das Personal, das sich besonders auszeichnet und das besondere Leistungen vollbringt, zu belohnen. Die Zulagen bilden einen Anreiz für die Tüchtigen. Solche Zulagen sind übrigens nichts Neues. Schon in früherer Zeit kannten die Staatsbahnen in ihren Stellenzulagen und Remunerationen etwas Ähnliches wie die jetzigen Leistungszulagen. Auch in kaufmännischen und gewerblichen Betrieben und Verwaltungen gilt es als selbstverständlich, daß besondere Leistungen besonders vergütet werden. Wenn die Reichsbahn so außerordentliche Lasten im Interesse der Allgemeinheit herauswirtschaften soll, so bedarf sie der aufopferungsvollen Mitarbeit ihres Personals. Deshalb muß das Leistungsprinzip noch mehr als früher betont werden.

Die Angriffe, die gegen die bessere Bezahlung der leitenden Beamten gerichtet werden, berücksichtigen nicht die veränderte Lage dieser Beamten. Zunächst sind die Gerüchte über die jetzige Höhe der Gehälter maßlos übertrieben. Es handelt sich etwa um 100 leitende Beamte bei einer Gesamtzahl von etwa 3200 oberen Beamten und von 329 000 Beamten insgesamt. Die Verantwortung dieser wenigen herausgehobenen Beamten ist gegenüber dem früheren Reichsbetrieb unverhältnismäßig gestiegen. Das Verbleiben in ihrer Stellung ist mehr als in anderen Stellen abhängig von dem Erfolg ihrer Tätigkeit.

Ich darf es mir versagen, näher auf die Äußerungen über Verschwendungssucht der Verwaltung einzugehen. Es ist mir kaum eine Klage bekannt, die sich bei näherer Nachforschung als haltbar erwiesen hätte. Was es z. B. mit den erwähnten „hinterpommerschen Bierabend“ für eine Bewandnis hat, will ich kurz aufklären. Anfang Dezember wurden zu der Eröffnung der Werkstätte Stargard i. Pom. die Presse, Wirtschaftskreise, Beamten- und Arbeitsvertreter von der Reichsbahn geladen. Die Veranstaltung erstreckte sich von vorm. 10 Uhr bis abends 8 Uhr und endete mit einer einfachen Bewirtung der Gäste und der Beamten- und Arbeiterschaft der Werkstätte. Mit solchen Vorwürfen macht man gegen uns Stimmung. Daß eine gewisse Repräsentationspflicht auch im Interesse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft notwendig ist, wird niemand bestreiten. Sie tut darin vielleicht weniger als manche andere Stelle.

Es ist ein scharfer Vorwurf, wenn behauptet wird, daß die Reichsbahn gewinnbringende Einrichtungen an Privatbahngesellschaften abstoße und dadurch das Reich schädige. Ein solcher Vorwurf ist mir unverständlich. Ich weiß nichts von einer Verminderung des Reichsbahnvermögens.

Das Recht der Reichsregierung zur Nachprüfung der Bilanz-Gewinn- und Verlustrechnung der Gesell-

schaft ist durch das Gesetz genau festgelegt. Die Reichsbahn wird selbstverständlich im Rahmen dieses Gesetzes alles tun, um die Nachprüfung zu ermöglichen und zu erleichtern.

Es ist weiterhin die Anrufung des Reichsbahngerichts in dem bekannten Lohnkonflikt erörtert worden. Zur Genüge anerkannt ist ja wohl die gespannte finanzielle Lage der Reichsbahn, die ihr keine Mehrausgaben gestattet, ohne daß eine entsprechende Deckung dieser Ausgaben vorhanden ist. Es ist unmöglich, die Sachausgaben weiter zu drosseln. Dauernd wurden der Reichsbahn im Laufe des letzten Geschäftsjahres neue Personalausgaben durch Schiedsspruch und Reichstagsbeschluß (insgesamt 280 Millionen) auferlegt. Dadurch ist die Bilanzierung des Haushalts erschwert. Es ist deshalb notwendig, endlich Entscheidung darüber herbeizuführen, ob durch die Verbindlichkeitserklärung eines Schiedsspruchs, ohne Rücksicht, ob Deckung vorhanden ist, weitere Personallasten der Reichsbahn aufgepackt werden können. Der letzte Streitfall ist deshalb zum Anlaß genommen worden, um diese prinzipielle Rechtsfrage auszutragen. Der jetzige Moment scheint deswegen geeignet, weil es sich um eine nicht allzuhohe Lohnaufbesserung handelt, so daß bei Verzögerung der Auszahlung durch den Rechtsstreit das Personal nicht allzusehr leidet. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß das Reichsbahngericht für diese Frage zuständig ist. Jedoch wird das Reichsbahngericht selbst zu entscheiden haben, ob es zuständig ist und ob der Reichsbahn-Gesellschaft auf diesem arbeitsrechtlichen Gebiet eine Sonderstellung zukommt. Es muß noch zulässig sein, bei einer Differenz der rechtlichen Auffassung das Gericht um Entscheidung anzurufen. Ich muß es auf das lebhafteste bedauern, daß man versucht, in einen schwebenden Rechtsstreit einzugreifen.

Man kann der Reichsbahn nicht den Vorwurf mangelnder sozialer Gesinnung und Handlungsweise machen. Beruht doch ihre Lohnpolitik auf dem sozial wie wirtschaftlich gesunden Gedanken, daß der Reichsbahnarbeiter dasselbe verdienen soll wie der Arbeitskollege in der Privatindustrie, mit dem er sich vergleichen kann. Die Reichsbahn hat sich niemals geweigert, ihren Arbeitern da zu helfen, wo sie hinter dem Lohn der Industriearbeiter zurückgeblieben sind. Auch ohne Rücksicht auf den schwebenden Lohnstreit wird sie den Lohnausgleich durchführen.

Wie auch der Spruch des Reichsbahngerichts ausfallen mag, ich werde mich stets dafür einsetzen, zu einer Verständigung mit der Arbeiterschaft zu gelangen. Ich muß aber Verständnis für das finanzielle Können der Reichsbahn voraussetzen.

Wenn uns der Vorwurf gemacht wird, daß wir für uns eine Sonderstellung verlangen, so ist uns diese Sonderstellung durch das Reichsbahngesetz mit der Auferlegung der Reparationslast zugewiesen worden. Hier liegt die entscheidende Verantwortung der Reichsbahn.

Jedenfalls bin ich mir mit allen meinen Mitarbeitern der schweren Aufgabe bewußt, die außerdem auf uns liegt, indem uns das Reichseisenbahnvermögen zu treuen Händen übergeben worden ist. Es ist über jeden Zweifel erhaben, daß es Bestreben der Reichsbahn-Gesellschaft und ihrer Organe ist, dieses Reichsvermögen vor dem Zugriff des Auslandes zu bewahren und als brauchbares Instrument der deutschen Wirtschaft in einwandfreiem Zustande dem Reich zurückzugeben.

— Zur Änderung der Personalpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Tages- wie Gewerkschaftspresse beschäftigt sich zur Zeit sehr mit der Personalpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Neben der Haltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu dem verbindlich erklärten Schiedsspruch in dem Lohnstreit zwischen der Gesellschaft und den Arbeitergewerkschaften sind vor allem die Änderungen, die die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft auf dem Gebiete des Reichsbahnbeamtensrechts vorgenommen hat oder vorzunehmen plant, Gegenstand der Erörterung und der Angriffe auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Dabei werden der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Rechtsverschlechterungen und Gesetzesverletzungen zum Vorwurf gemacht. Diese Angriffe sind in Wirklichkeit unbegründet.

Nach dem bisherigen Recht galten die reichsrechtlichen Bestimmungen über das Besoldungswesen ohne weiteres auch für die Reichsbahnbeamten. Diese Regelung war von vornherein ausdrücklich nur als eine vorläufige bezeichnet, weil nach dem Reichsbahngesetz die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ein eigenes Besoldungsrecht für ihre Beamten schaffen muß. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hielt nun den Zeitpunkt für gekommen, mit der Bildung dieses eigenen Rechts zu beginnen und zu diesem Zweck die Bindungen zu lösen, die die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nötigen, jede Maßnahme des Reichs auf dem Besoldungsgebiet mitzumachen. Daher wurde bestimmt, daß vorläufig die reichsrechtlichen Bestimmungen auf diesem Gebiet in dem Umfang weiter gelten sollen, wie sie am 31. Januar 1926 galten. Wird nach diesem Zeitpunkt neues Reichs-

recht geschaffen, so muß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft die Frage prüfen, ob und in welchem Umfange dieses Recht auch auf die Reichsbahnbeamten zu übertragen ist. Dabei ist die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft aber nicht etwa vollkommen frei, sie muß vielmehr die Bestimmungen des Reichsbahngesetzes beachten, die ihr vorschreiben, daß die Rechts- und Dienstverhältnisse der Reichsbahnbeamten in Anlehnung an die für Reichsbeamte geltenden Vorschriften zu regeln und die Dienstbezüge jener Beamten unter Berücksichtigung der Verhältnisse der Reichsbeamten festzusetzen sind. Es ist in der Tat nicht ersichtlich, inwiefern die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft durch die erwähnte Änderung die Rechte ihrer Beamten schädigt oder gar die Reichsbahngesetze verletzt haben soll; sie hat vielmehr nur etwas getan, was auch der Absicht dieser Gesetze entspricht und von Anfang an angekündigt war.

Ebenso ungerechtfertigt sind die Vorwürfe, die gegen die von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft geplante Neuordnung der Anstellung der Reichsbahnbeamten auf Kündigung und auf Lebenszeit erhoben werden. Bis heute bestehen auf diesem Gebiete bei der Reichsbahn noch keine einheitlichen Vorschriften, sondern es gelten noch inhaltlich verschiedene Bestimmungen aus der Zeit vor der Verreichlichung der Länder-eisenbahnen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hielt es um so mehr für angebracht, nunmehr eine einheitliche Regelung zu schaffen, als auch die Beamtenvereinigungen auf die Erledigung dieser schon seit langem schwebenden Angelegenheit drängten. Nach reiflicher Prüfung und nach Verhandlungen mit den berufenen Vertretern der Reichsbahnbeamtenschaft kam die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu dem Ergebnis, die Frage auf der Grundlage zu lösen, daß die Beamten der Besoldungsgruppen I bis einschließlich IV dauernd auf Kündigung anzustellen sind, während die übrigen Beamten nach Vollendung des 32. Lebensjahres, Erreichung der planmäßigen Anstellung und Ablauf einer Bewährungsfrist auf Lebenszeit angestellt werden sollen. Damit wollte die Hauptverwaltung bei den Beamten der Gruppen I bis IV dem folgen, was bei den preußisch-hessischen Staatseisenbahnen rechtens war. Maßgebend dabei war die Erwägung, daß der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage der Reichsbahn nicht zugemutet werden kann, die Massen der Beamten des ausführenden Dienstes in ein schwer lösbares Verhältnis zur Gesellschaft zu bringen. Unverständlich ist die Behauptung, daß die Reichsbahn-Gesellschaft mit ihrer Regelung das Berufsbeamtentum in den Gruppen I—IV beseitigen wolle, denn, wie erwähnt, waren diese Beamtengruppen schon in Preußen-Hessen immer dauernd kündbar und niemand wird sagen können, daß sie deshalb keine Berufsbeamten waren; auch das Reichsbeamtenrecht kennt die Möglichkeit der Anstellung der Beamten auf Kündigung und nirgends sieht dieses Recht vor, daß alle Reichsbeamten unter allen Umständen auf Lebenszeit angestellt werden müssen. Mit ihrem Plan widerspricht also die Hauptverwaltung weder dem Gedanken des Berufsbeamtentums noch dem geltenden Reichsrecht. Auch dadurch, daß sie bei den genannten Beamtengruppen nicht dem Vorgang des Reiches folgt, verletzt sie das Reichsbahngesetz nicht; dieses Gesetz schreibt nämlich nicht vor, daß die für die Reichsbeamten geltenden Vorschriften ohne weiteres zu übernehmen sind, sondern verlangt nur Anlehnung an diese Vorschriften unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse der Gesellschaft. Daß solche besonderen Verhältnisse vorliegen, wurde schon betont. Bei den Beamten über der Besoldungsgruppe IV hat die Hauptverwaltung beinahe wörtlich die bei den Reichsbeamten übliche Regelung übernommen. Damit ist wohl am besten erwiesen, daß die Hauptverwaltung nicht daran denkt, das Berufsbeamtentum bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu beseitigen. Falsch ist es auch, von einer „Entrechtung der Beamten“ zu sprechen, denn die Neuordnung sollte sich nur auf solche Reichsbahnbeamte beziehen, die nach dem 28. Februar 1926 als Beamte angestellt werden, also nur auf die künftigen Beamten, während den Beamten, die nach den bisherigen Vorschriften ein Recht oder eine Anwartschaft auf Anstellung auf Lebenszeit haben, ihre Rechte und Anwartschaften gewahrt bleiben sollen. Die zur Zeit im Dienst der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft stehenden Beamten sollten demnach eine Verschlechterung nicht erleiden; im Gegenteil hätte eine nicht unerhebliche Zahl von Beamten mit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen eine Besserstellung gegenüber dem jetzigen Rechtszustand erfahren. Daß dies nicht zu dem von der Hauptverwaltung vorgesehenen Zeitpunkt (1. März 1926) geschehen kann, ist auf die Haltung der Beamtenvereinigungen zurückzuführen, die trotz weitgehenden Entgegenkommens der Hauptverwaltung an dem von ihnen einmal eingenommenen Standpunkt festhielten.

— **Neue Schnellzüge Wiesbaden-Calais (London).** Vom 12. und 13. Februar d. J. ab werden zwei neue Schnellzüge D 23 und D 24 mit 1. bis 3. Klasse zwischen Wiesbaden und Calais (London) für Militärpersonen und gleichzeitig für den öffent-

lichen Verkehr befördert: D 24 ab Wiesbaden 10.39 abends (M.E.Z.), ab Bad Kreuznach 11.30, ab Bad Münster am Stein 11.37, an Saarbrücken 2.39, an Calais (Hafen) 12.50 (W.E.Z.), an London 5.15 nachm. D 23 ab London 4.00 nachm. (W.E.Z.), ab Calais (Hafen) 7.25, ab Saarbrücken 7.02 vorm. (M.E.Z.), an Bad Münster am Stein 9.48, an Bad Kreuznach 9.55, an Wiesbaden 10.47 vorm.

— **Erleichterte Einreise in die Kölner Zone.** Bei Reisen in die geräumte Kölner Zone ist kein Personalausweis für deutsche Reichsangehörige mehr erforderlich.

— **Kleiner Grenzverkehr mit Holland.** Den beiderseitigen Staatsangehörigen, die in einem Grenzbezirk wohnen, oder sich mindestens drei Monate dort aufhalten, wird der Grenzübergang und Aufenthalt im anderen Grenzbezirk auf Grund des üblichen Grenzausweises gestattet. Der Übertritt muß an den amtlich zugelassenen Stellen innerhalb festgesetzter Verkehrsstunden erfolgen. Die Ausweise berechtigen zum ununterbrochenen Aufenthalt im jenseitigen Grenzbezirk auf die Dauer von zwei Wochen. Die Verordnungen treten am 1. März in Kraft.

— **Zwanzig Jahre Rheinufer-Bahn.** Die im Januar 1906 eröffnete elektrische Rheinufer-Bahn zwischen Köln und Bonn hat in den zwanzig Jahren ihres Bestehens eine außerordentliche Entwicklung genommen. Die Bahn befördert jetzt mit einem Wagenpark von 25 Motorwagen und 21 Anhängern täglich in 120 Zügen, davon 68 Schnellzüge, durchschnittlich 15 000 Personen. Durch die Häufigkeit und Schnelligkeit des Verkehrs sowie die technische Vollkommenheit der Anlagen wird die leichte Bewältigung des starken Verkehrs erreicht, bei Fahrgeschwindigkeiten bis zu 70 km in der Stunde. Die Strecke Dombbrücke Köln bis Reichsbahnhof Bonn wird in 44 Minuten zurückgelegt, außerhalb der Städte auf eigenem Bahnkörper. Das Kraftwerk befindet sich in der Mitte der Strecke bei Wesseling, wo auch der Anschluß an die eigene Rheinwerft besteht, eine der bedeutendsten Umschlagstellen des Rheins, namentlich für rheinische Braunkohlenbriketts.

— **Bahnbauten im Schwarzwald.** Unter Führung des badischen Finanzministeriums ist es gelungen, die für die Vollendung der Naubaulinie Titisee-Seebrugg und der Renchtalbahn außer dem staatlichen Zuschuß notwendigen Beiträge der beteiligten Gemeinden zusammenzubringen und den Ausbau dadurch sicherzustellen. Die bereits begonnenen Bahnbauten mußten lediglich der ungünstigen Witterungsverhältnisse wegen vorübergehend eingestellt werden. Mit der Inbetriebnahme kann bis zum Spätherbst 1926 gerechnet werden.

— **Rheinisch-Westfälische Schnellbahn.** Von unterrichteter Seite wird mitgeteilt, daß die zuständigen Ministerien des Reiches und des Landes Preußen die Frist für die Gründung der Rheinisch-Westfälischen Schnellbahn A.-G. um drei Jahre verlängert haben. Mit dieser Verlängerung ist der Studiengesellschaft für die Rheinisch-Westfälische Schnellbahn die Möglichkeit gegeben, die Schwierigkeiten mit dem Bergbau auszuräumen, den Entwurf für das Unternehmen fertigzustellen und die landespolizeiliche Prüfung, das Planfeststellungsverfahren und die Festsetzung der Verkehrsbänder für die Schnellbahn durchzuführen und damit die Grundlage für den Bau der Schnellbahn zu treffen.

— **Riegel in Schlafwagentüren.** In den Riegelverschlüssen der Schlafwagen der Mitropa wird in nächster Zeit eine Änderung eintreten. Im Interesse der Sicherung für die Reisenden soll der jetzige Vierkantriegelverschluß so abgeändert werden, daß die von innen verriegelte Tür ohne besondere Schwierigkeiten mit Hilfe eines Sicherheitsschlüssels von außen durch den Schlafwagenwärter geöffnet werden kann. Für jeden der Wagen ist ein besonderer Schlüssel vorgesehen, der für alle Abteile dieses einen Wagens, aber nicht für die Riegel eines anderen Wagens paßt, so daß Unbefugte nicht ohne weiteres die Tür des Schlafwagenabteils zu öffnen in der Lage sind.

Eine weitere Sicherung für die Reisenden soll dadurch erzielt werden, daß in den neuen und in den umzubauenden Schlafwagen der Sitz für den Schlafwagenwärter auf dem Seitengang untergebracht wird.

— **Verkehrswerbung durch Länderfilme.** Das Auswärtige Amt in Berlin hat die Reichsbahndirektion Karlsruhe um Überlassung ihres Filmes „Vom Rhein über den Schwarzwald zum Bodensee“, über den wir in Nr. 38/25, S. 1091, berichtet haben, ersucht, um ihn der Deutschen Botschaft in Washington zur Verfügung zu stellen. Diese will ihn durch Vermittlung amerikanischer Filminstitute nicht nur in den Großstädten, sondern in allen bedeutenden Orten der Vereinigten Staaten zur Vorführung bringen. Bevor der Film seine Rundreise jenseits des Ozeans antritt, wird ihn der deutsche Botschafter vor geladenen

Gästen, Vertretern der U. S.-Regierung, von Handel und Industrie, der Presse und der großen Reiscunternehmungen im Botschaftsgebäude vorführen lassen.

— **Berlins Verkehr im Jahre 1925.** Die jetzt vom Statistischen Amt Berlin veröffentlichten endgültigen Zahlen über Berlins Verkehr im Jahre 1925 zeigen eine Zunahme des Gesamtverkehrs um 5,6 % gegen das Vorjahr. Insgesamt wurden im Jahre 1925 auf den Stadt-, Ring- und Vorortbahnen, Schnellbahnen, Straßenbahnen und Kraftomnibussen 1442,6 Millionen Personen befördert gegen 1365,5 Millionen im Vorjahre. Den größten Anteil am Gesamtverkehr haben die Straßenbahnen mit 772,3 Millionen beförderten Personen oder 53,5 %; an zweiter Stelle kommen die Stadt-, Ring- und Vorortbahnen mit 421,3 Millionen beförderten Personen oder 29,2 %. Da im Vorjahre der Anteil der Straßenbahnen nur 39 % und der der Stadt-, Ring- und Vorortbahnen 44,3 % betrug, hat sich hier eine Entwicklung vollzogen, welche die ungesunde Verkehrsverteilung der Inflationszeit ausgleicht. Das jetzige Verhältnis entspricht ungefähr dem der Vorkriegszeit. Auf den Kopf der Bevölkerung bezogen, zeigen diese Zahlen, daß der Berliner mehr als früher fährt. 1913 kamen jährlich auf den Kopf der Bevölkerung 323 Fahrten, 1924 343 und 1925 etwa 360.

— **Schinkelpreis des Architekten- und Ingenieur-Vereins Berlin.** Für das Jahr 1927 sind als Preisaufgaben aufgestellt: Im Gebiet des Hochbaues der Entwurf zu Messebauten für eine norddeutsche Stadt; im Gebiet des Wasserbaues der Entwurf zu einem Geländerschließungsplan für eine Industrie-Trabantenstadt bei Berlin, und im Gebiet des Eisenbahnbaues der Entwurf für einen Umschlagshafen in Tangermünde und eine neue Kohlenbahn Stendal-Tangermünde. Die Arbeiten sind bis zum 2. November d. J. abzuliefern. Die Bedingungen sind unentgeltlich, die Unterlagen gegen Erstattung der Selbstkosten — für Hochbau 0,50 RM, für Wasserbau 7 RM und für Eisenbahnbau 10 RM — von der Geschäftsstelle des Vereins, Berlin W 66, Wilhelmstraße 92/93 (Postscheckkonto Berlin Nr. 10 522) zu beziehen.

— **Vorlesungen über Eisenbahnwissenschaften.** In den Monaten Januar bis März d. J. finden zur Weiterbildung der Beamten fachwissenschaftliche Vorlesungen der Reichsbahndirektion Altona im Vortragssaal des Bahnhofs Altona-Holtenstraße statt. Das Vorlesungsverzeichnis sieht folgende Vorträge vor:

Vortragender: 1. Direktor der Reichsbahn Dr.-Ing. Spiro: Die Neuorganisation des Werkstättenwesens; 2. Reichsbahnrat Dr. Wehde: Geld-, Bank- und Börsenwesen; 3. Reichsbahnrat Dr. Hermann: Neuerungen auf dem Gebiete des Rechtswesens; 4. Reichsbahndirektor Menert (Hauptverwaltung): Die neuen Laufbahnen der Reichsbahnbeamten; 5. Reichsbahnrat Schlott: Der Eisenbahnbau; 6. Reichsbahnrat Dr. Moormann: Die Eisenbahntarife nach dem Kriege; 7. Reichsbahnrat Wachsmuth: Das Beleuchtungswesen; 8. Reichsbahnrat Dr. Lauterbach: Das Lochkartenverfahren; 9. Reichsbahnoberrat Hampke: Die Sicherheit der deutschen Bahnen im Vergleich zu den Bahnen anderer Länder; 10. Reichsbahnrat Sussmann: Veredelung und Verflüssigung der Kohle; 11. Reichsbahnoberrat Klewitz: Hamburgs Güterverkehrsanlagen.

Die einzelnen Vortragstage werden jedesmal rechtzeitig bekanntgegeben. Ferner werden eine Reihe Lehrfilmvorträge im Rahmen des Dienstschul- und Dienstvortragswesens abgehalten.

In der Aula des Reformrealgymnasiums in Oldenburg haben auf Veranlassung der Reichsbahndirektion Oldenburg vom 25. bis 30. Januar 1926 Vorträge aus verschiedenen Gebieten der Eisenbahnfachwissenschaften stattgefunden. Es haben gesprochen Reichsbahnoberrat Achenbach über Zugtelephonie, Fahrzeitenberechnung, Erforschung von Betriebsvorgängen, Reichsbahnrat Stöver über die Frachtverträge der Eisenbahn und Reichsbahnrat Dr. Schmidt über die Geschichte und Organisation der Deutschen Reichsbahn und das Eisenbahnrecht.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnoberräte Wist, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 1, Dortmund, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder) und Dr. jur. Karner, Referent der Reichsbahndirektion Augsburg, in gleicher Eigenschaft zum Verkehrsamt bei der Gruppenverwaltung Bayern in München; die Reichsbahnräte Dr. jur. Bauer, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Meiningen, als Mitglied (auftrw.) zur Reichsbahndirektion Breslau, Feldmann, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Gummersbach, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Braunschweig, Strähle, bisher bei der Reichsbahndirektion Stuttgart, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahnwerk Brandenburg West, Meth, bisher in Gleiwitz, zum Eisenbahn-Betriebsamt Beuthen (Oberschl.), Ernst Wolff, bisher bei der Reichsbahndirektion Stettin, als Vor-

stand zur Eisenbahn-Bauabteilung Gleiwitz, Seebandt, Abnahmebeamter beim Abnahmeamt 2 Berlin, zur Reichsbahndirektion Schwerin, Fabarius, Abnahmebeamter in Lübeck, zur Reichsbahndirektion Cassel, und Dulitz, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Oldenburg, zum Abnahmeamt 2 Berlin, mit amtlichem Dienstort in Lübeck, und der Reichsbahnmann Timmermann in Frankfurt (Main) als Vorstand zur Verkehrskontrolle I Darmstadt.

Überwiesen ist der Reichsbahnbaumeister Fritz Scherzer von der Reichsbahndirektion Ludwigshafen zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk daselbst.

In den Ruhestand getreten ist der Reichsbahnoberrat Gustav Schiller, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Cannstatt.

Ausgeschieden: Den Reichsbahnräten Friedrich Jaeger in Dortmund, zur Zeit beurlaubt, und Henkes, bisher in Rathenow, ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Reichsbahndienst erteilt.

Übrige europäische Länder.

— **Die dänische Staatsbahn im Betriebsjahr 1924/25.** Das Staatsbahnnetz erfuhr eine Erweiterung von 26,87 km auf 2435 km und die zweigleisig betriebenen Strecken wurden um 48,4 km auf insgesamt 455 km vermehrt.

Während das finanzielle Ergebnis des Staatsbahnbetriebs in den ersten Nachkriegsjahren Verluste aufwies, konnte in den beiden Betriebsjahren 1922/23 und 1923/24 wenigstens ein bescheidener Überschuß aufgewiesen werden. Im Betriebsjahr 1924/25 ist wieder ein Fehlbetrag an dessen Stelle getreten.

Betriebsjahr	Einnahmen	Ausgaben (einschl. Abschreibg.)	Überschuß
1923/24	142,43	139,13	3,30
1924/25	144,46	144,55	— 0,09

Das ungünstige Ergebnis ist auf das Anwachsen der Ausgaben (vermehrte Ausgaben für Brennstoff, Gehälter, Pensionen) zurückzuführen. Die Erhöhung der Einnahmen ist die Folge des erweiterten Fahrplanes und der Einführung billiger Sonntagskarten (ab 1. August 1924).

Der Personalbestand betrug am 31. März 1925 insgesamt 21 690 Köpfe gegenüber 21 944 am 31. März 1924, hatte also trotz Erweiterung des Netzes und Vermehrung der Züge eine Verminderung erfahren.

Die auf Grund des Gesetzes vom 25. Februar 1925 möglichen Änderungen der Tarife, über die in dieser Zeitung bereits berichtet ist, konnten sich im Betriebsjahr 1924/25, das mit dem 31. März 1925 abschloß, noch nicht auswirken. Am 10. Juli 1924 bzw. 15. März 1925 wurden die Tarife für die Beförderung von Kraftfahrzeugen auf den Fahrstrecken, am 15. März 1925 die Tarife für Stücksendungen von lebenden Tieren auf allen Strecken ermäßigt. Außerdem wurden günstigere Grundsätze für die Frachtberechnung bei Sendungen von lebenden Tieren in ganzen Wagenladungen eingeführt.

Die Betriebsleistungen sind gegen das Vorjahr gestiegen. Es wurden 17,3 Mill. Zugkm gegen 16,8 Mill. geleistet, d. h. 3,2 % mehr. Die Wagenachskm betragen 539,5 Mill. gegen 526,3 Mill. oder ein Mehr von 2,5 %.

— **Elektrisierung Stockholm-Göteborg.** Dieser Tage fuhr auf der demnächst elektrisch betriebenen Strecke Stockholm-Göteborg der erste elektrische Probezug zwischen Hallsberg und Katrineholm. Der Zug legte die 65 km lange Strecke in 34 Minuten zurück.

— **Schwedischer Eisenbahnverein (Svenska Järnvägsföreningen).** Ein Zusammenschluß der schwedischen Privatbahnen erinnert an den Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen, es ist der schwedische Eisenbahnverein (Svenska Järnvägsföreningen). Zu seinen Aufgaben gehört die Wahrnehmung der Interessen der Privatbahnen, sofern nicht — wie für Arbeiterfragen — ein anderer Zusammenschluß in Frage kommt; insbesondere gehört zu seinem Geschäftskreise, Vereinbarungen über Tarife, den Wagenverkehr mit anderen Bahnen zu treffen, an der Weitergestaltung der Personen- und Gütertarife auch der Staatsbahnen mitzuwirken und die Privatbahnen gegenüber der Staatsbahnverwaltung zu vertreten (in dieser Hinsicht hat er also eine wesentlich andere Aufgabe als der V. D. E. V.). So war z. B. der schwedische Eisenbahnverein erst kürzlich bei den Beratungen über den neuen schwedischen Güter- und Personentarif durch vier der ihm angeschlossenen Bahnen vertreten. Vereinbarungen über den Postverkehr, Ausarbeitung von Beförderungsbestimmungen, Mitarbeit an der Verkehrsordnung, Vorschriften über Buchführung, Abschreibungen, Statistik,

Freifahrtwesen, Vereinheitlichung in der Technik, insbesondere im Fuhrpark, sind weitere Beispiele für das Arbeitsgebiet des Vereins.

Der Verein (gegründet 1876) umfaßt jetzt mit seinen 118 Mitgliedern sämtliche schwedischen Privatbahnen von allgemeiner Bedeutung. Die Gesamtlänge der dem Verein angeschlossenen Bahnen beträgt 9577 km. Bemerkenswert sei, daß sich zwei Drittel der schwedischen Eisenbahnen im Privatbesitz befinden. Allerdings sind die Hauptlinien im Staatsbahnbetrieb.

Jede schwedische Privatbahn kann unter gewissen Voraussetzungen als Mitglied aufgenommen werden. Die Mitgliedsrechte werden auf der im Frühjahr und Herbst tagenden Generalversammlung ausgeübt. Die Stimmenanzahl bestimmt sich nach der Roheinnahme jeder Bahn. Auf jede angefangenen 100 000 Kronen entfällt eine Stimme. Doch kann ein Mitglied nicht mehr als 100 Stimmen haben. Die Beschlüsse sind grundsätzlich nicht bindend, wenn das betr. Mitglied innerhalb 30 Tage nach der Abstimmung schriftlich seinen Vorbehalt erklärt. In einigen Fällen fehlt dieses Einspruchsrecht.

Neben dem genannten Verein entstand nach dem großen Streik des Jahres 1906 der schwedische Arbeitgeberverband (Svenska Järnvägarnas Arbetsgivareförening). Seine Aufgabe ist es vor allem, eine Interessenvertretung der einzelnen Privatbahnverwaltungen gegenüber dem Personal zu bilden, insbesondere bei Lohnstreitigkeiten und Abschluß von neuen Tarifverträgen, bei denen er die Vermittlerrolle übernimmt. Sein Streben ist, auf gleiche Dienstvorschriften und Entlohnung hinzuwirken und durch ständige Fühlungnahme zwischen Verwaltung und Personal Streitfälle zu vermeiden.

— **Schwedens Wirtschaftslage.** Das wirtschaftliche Leben Schwedens hat sich auch in den letzten Monaten des vergangenen Jahres günstig entwickelt. Eine Ausnahmestellung nimmt noch die Eisenindustrie ein, die noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Über Mangel an Beschäftigung klagen weiter die Schiffahrt, die Werften, die Holzwarenindustrie und die Steinindustrie, deren Ausfuhr nach Deutschland und Frankreich bei dem Kapitalmangel dieser beiden Länder noch immer keine Belebung erfahren hat. Der günstige Stand des Wirtschaftslebens ist vor allem auf die gute Ernte zurückzuführen und auf eine weitere Belebung der Industrie für schwedische Spezialartikel, wie Kugellager, Separatoren, Telephonapparate, elektrische und landwirtschaftliche Maschinen. Hier ist auch namentlich Rußland als Käufer zu nennen. Die Ausfuhr nach Rußland hätte noch wesentlich gesteigert werden können, wenn nicht die meisten Abschlüsse an den allzu langen Krediten, die Rußland beansprucht, scheitern würden. Die Holzmasseindustrie, die in Schweden eine besonders hervorragende Rolle spielt, hat guten Absatz gefunden. Hier liegen schon Abschlüsse für 1927 vor. Die Ausfuhr von Holz überschritt 1 Million Standard. Doch mußte ein weiterer Preisnachlaß eingeräumt werden. Da Schweden und Finnland in gleicher Weise unter den stark gesunkenen Holzpreisen leiden, hat man sich kürzlich zusammengeschlossen, um weitere Preisunterbietungen zu vermeiden. Ob dieser Zusammenschluß aber tatsächlich praktische Bedeutung haben wird, wird von unterrichteter Seite sehr bezweifelt.

Die schwedische Handelsbilanz stellt sich für 1925 günstiger als für 1924. In den ersten 11 Monaten des Jahres 1925 beträgt der Einfuhrüberschuß nur 84,4 Mill. Kr. gegen 154 Mill. Kr. im Jahre 1924 und gar 222 Mill. Kr. im Jahre 1923. Allerdings wird der Dezember etwas ungünstiger abschneiden. Die Handelsbilanz war aktiv in den Monaten Mai bis Oktober.

Da die Beschäftigung in den einzelnen Industrien mit Ausnahme der anfangs genannten günstig ist und Lohnkämpfe in der nächsten Zeit nicht zu erwarten sind, kann man die Aussichten für die weitere Entwicklung günstig beurteilen.

— **Die schwedische Staatsbahn und der Wettbewerb des Kraftwagens.** In dem Jahresbericht der schwedischen Staatsbahn für 1924 ist u. a. auch die Frage behandelt, welchen Einfluß der Kraftwagenverkehr auf die schwedische Staatsbahn im Jahre 1924 im Verhältnis zum Jahre 1913 gehabt hat. Im Jahre 1913 wurden auf den eigenen Strecken der schwedischen Staatsbahn im Wagenladungsverkehr 3,86 Mill. Tonnen befördert, im Jahre 1924 hingegen 4,27 Millionen, im Verkehr mit anderen Bahnen 5,12 Mill. bzw. 5,135 Mill. Tonnen. Im eigenen Verkehr der Staatsbahn ist der Verkehr bei einer Entfernung von 1 bis 10 km um $\frac{1}{2}$, nämlich von 600 000 t auf 400 000 t zurückgegangen, was auf eine Abwanderung auf den Kraftwagen schließen läßt. Für alle übrigen Entfernungen ist eine Verkehrssteigerung zu verzeichnen, die bei einer Entfernung von 11 bis 30 km mit 1,5 % noch verhältnismäßig gering ist, dann aber recht beachtlich steigt. Sie beträgt bei den Entfernungen 31 bis 40, 41 bis 50 und 51 bis 100 km etwa 16,42 und 16 %, für 101 bis 200 km etwa 23 %, für 201 bis 500 km steigt sie auf 44 % und beläuft sich bei einer Entfernung von 501 bis 1000 km auf 115 %, bei Entfer-

nungen über 1000 km auf 100 %. Eine genaue Verteilung des Rückganges bei der Entfernung von 1 bis 10 km ist natürlich schwierig. Der größte Teil entfällt auf den Großstadtverkehr Stockholm und Gothenburg. Naturgemäß mußte hier der Kraftwagenverkehr, namentlich im Vorortverkehr, am ehesten den Vorrang vor der Eisenbahn gewinnen. Immerhin ist die Untersuchung der schwedischen Staatsbahn wertvoll, indem sie ergibt, daß die entgangenen Einnahmen in keinem Mißverhältnis zu den Gesamteinnahmen der schwedischen Staatsbahn aus dem Güterverkehr stehen. Im Gegenteil hat die Entwicklung des Kraftwagenverkehrs bisher der schwedischen Staatsbahn keinen nennenswerten Schaden zugefügt.

Die Übersicht der schwedischen Staatsbahn ergibt auch, daß sich einige Waren besonders für die Beförderung mit dem Kraftwagen auf kürzeren Entfernungen eignen, wie Getreide, Rüben, Zucker u. dgl.

Für den Stückgutverkehr fehlen leider gleiche Übersichten. Er ist seit 1913 stark zurückgegangen, nämlich von 1,088 Mill. Tonnen im Jahre 1913 auf nur 0,915 Mill. im Jahre 1924. Da die mittlere Beförderungslänge gleichzeitig erheblich gestiegen ist, ergibt sich daraus, daß namentlich der Stückgutverkehr bei kürzeren Entfernungen neuerdings in starkem Maße zum Kraftwagen abgewandert ist.

— **Die litauische Handelsbilanz für 1925** liegt, wie die „Ostd. Wirtschafts-Ztg.“ meldet, nunmehr in ihrem vorläufigen Ergebnis vor, nachdem soeben die Dezemberraten veröffentlicht worden sind, die eine Ausfuhr im Werte von 19,9 Mill. und eine Einfuhr im Werte von 18,5 Mill. Lit aufweisen. Danach belief sich die Gesamtausfuhr Litauens im Jahre 1925 auf 242,7 Mill. und die Gesamteinfuhr auf 252,7 Mill. Lit, woraus sich eine Passivität von 10 Mill. Lit ergibt. Der Abschluß für 1924 hatte ein Aktivum von über 60 Mill. Lit aufzuweisen. Allerdings waren auch die Jahre 1924 und 1923 die einzigen seit dem Bestehen der litauischen Republik, in denen die Handelsbilanz aktiv war. Der Gesamtumsatz für das Jahr 1925 ist gegenüber dem des Vorjahres um 22,3 Mill. Lit gestiegen, was aber ausschließlich auf die vermehrte Einfuhr zurückzuführen ist, da die Ausfuhr einen Rückgang um 23,9 Mill. Lit erfahren hat.

— **Geplante Errichtung elektrischer Bahnen in Polen.** Nach einer Warschauer Meldung zeigt das englische Kapital in der letzten Zeit großes Interesse für Investitionen in Polen. Die englische Gesellschaft Power and Traction, Finanzierungsgesellschaft, beabsichtigt bis zum Jahre 1927 in Polen eine elektrische Bahnnetz zu bauen. Eine elektrische Bahnlinie soll die Stadt Warschau mit ihrer Umgebung verbinden, die zweite, welche für die Industrie Polens eine viel wichtigere Bedeutung hat, soll das Dombrauer Kohlenggebiet mit dem von Krakau verbinden. Die zum Bau dieses Bahnnetzes notwendigen Maschinen, als auch die Maschinen für die zu errichtenden elektrischen Kraftwerke in Sołnowitz, Dombrowa und Pruskow sollen aus England geliefert werden.

— **Eisenbahnunglück im Moskauer Bahnhof.** Am 5. d. M. rannte der Leningrader Schnellzug bei seiner Ankunft im Moskauer Bahnhof infolge plötzlichen Versagens der Bremse auf den Prellbock auf und prallte gegen den Bahnsteig. Ein Wagen wurde zertrümmert, fünf Personen wurden getötet und 2 verletzt.

— **Der russische Außenhandel** zeigt, wie die „Ostd. Wirtschafts-Ztg.“ schreibt, seit längerer Zeit ein wenig erfreuliches Bild. Eine große Enttäuschung hat insbesondere der Abschluß für das erste Vierteljahr des Wirtschaftsjahres 1925/26 gebracht (also für die Monate Oktober, November, Dezember), der jetzt vorliegt, allerdings noch nicht endgültig ist, weil für Dezember die vorläufigen Daten des Verkehrs über die europäischen Grenzen angegeben werden. Insofern und auch deshalb, weil die sowjetamtlichen Angaben diesmal auf „Rubel nach den jetzigen Preisen berechnet“ lauten, während den früheren statistischen Zusammenstellungen meistens der sogen. „Warenrubel“ zugrunde gelegt ist, werden die Vergleichsmöglichkeiten sehr erschwert. Trotzdem bleibt die Verschlechterung des Status deutlich erkennbar. Die für das erste Vierteljahr 1925/26 sich ergebende Passivität von rund 32,19 Millionen Rubel wirkt um so entmutigender, als man in Rußland eigentlich gehofft hatte, daß man schon zu Anfang des neuen Wirtschaftsjahres die Passivität des vergangenen (etwa 130 bis 140 Mill.) ungefähr auszugleichen in der Lage sein würde. Aber diese Hoffnungen gründete sich in erster Linie auf eine sehr umfangreiche Wiederaufnahme der Getreideaufuhr, und die hat bekanntlich bis jetzt erst in ziemlich geringem Maße durchgeführt werden können.

— **Der neue tschechoslowakische Sommerfahrplan 1926—1927** Nach Mitteilungen der Prager Blätter wird der Sommerfahrplan nicht, wie seit Beendigung des Weltkrieges, mit Gültigkeit vor-

Juni, sondern vom 15. Mai erscheinen. Der Anlaß zu dieser Änderung ist vom tschechoslowakischen Eisenbahnministerium zugegangen, welches die Änderung mit Rücksicht auf den Verkehr den Weltkurorten Karlsbad, Marienbad, Franzensbad auf der internationalen Beratung für die Festsetzung der Fahrpläne, die Herbst 1924 in Neapel stattfand, beantragte. Die Änderung von großem Vorteil, weil die Kurorte ihre Saison um einen Monat früher ansetzen können, was bei der Beliebtheit dieser Kurorte und ihrem starken Besuch bedeutende wirtschaftliche Vorteile nach sich ziehen muß. Der neue Termin wurde von allen europäischen Staaten, Rußland ausgenommen, angenommen. Bei der Zusammenstellung wurde eine erhöhte Rücksicht auf die internationalen Anschlüsse sowie auf die Beschleunigung des inländischen Eisenbahnverkehrs genommen. Aus diesem Grunde wurden im neuen Fahrplan einige neue Schnellzüge eingeführt bzw. deren Verkehr erweitert. In der Zeit vom 18. Mai bis 28. September wird der Luxuszug jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend zwischen Karlsbad und Paris verkehren.

— **Neuregelung der Versicherungsgebühren beim Reisegepäck in der Tschechoslowakei.** Die tschechoslowakische Eisenbahnverwaltung hat mit 1. Februar d. J. die Gebühren für die Versicherung von Reisegepäck und Expreßgütern bei der Europäischen Gesellschaft für Versicherung von Gütern (Europäische Reiseversicherungsgesellschaft) für das Reisegepäck wie folgt herabgesetzt bzw. geregelt: Die Versicherungsgebühr beträgt für jede versicherte 1000 Kč und für Entfernungen bis 150 km 1 Kč, bis 450 km 1,50 Kč, bis 700 km 2 Kč, bis 1200 km 4,50 Kč und bei größeren Entfernungen 8 Kč. Diese Gebühr wird durch Verwendung von Wertmarken in den Gepäckabfertigungsstellen der tschechoslowakischen Staatsbahnen entrichtet, wo auch durch die neu eingeführten Versicherungen der sog. „allrisks“ nicht nur das Reisegepäck, sondern auch das Handgepäck gegen Verlust, Minderung oder Beschädigung in einem höheren Betrag als bisher versichert werden kann. Die Versicherungen werden für die Zeit von 30 bis 60 Tagen ausgestellt.

— **Neue Beratungen über die Hamburg-Adria-Tarife.** Dieser Frage fand in Semmering eine Versammlung des Adriatrarifverbandes unter Beteiligung der italienischen, südslawischen und tschechoslowakischen Eisenbahnen statt. In der Versammlung wurden die Grundsätze für spätere Verhandlungen mit der deutschen Eisenbahnverwaltung und die Möglichkeit einesmodus vivendi für die Tschechoslowakei in dem Wettbewerb mit den italienischen Hamburg und Triest besprochen.

— **Kaschau-Oderberger Bahn.** Am 4. Februar fand in Budapest die 54. ordentliche Generalversammlung statt. In der tschechoslowakische Staat fast das ganze Aktienkapital (von allen vorhandenen 113 205 Aktien besitzt er über 100 000) erworben hat, konnten in dieser Generalversammlung gewisse Satzungsänderungen vorgenommen und die Zusammensetzung des Direktions- und Aufsichtsrats geändert werden, so daß der tschechoslowakische Staat jetzt seinen Einfluß auf die Arbeiten der Kaschau-Oderberger Bahn entsprechend seiner Kapitalbeteiligung an der Aktiengesellschaft dieser Bahn geltend machen kann. Zu neuen Mitgliedern des Direktionsrates wurden drei leitende Beamte des tschechoslowakischen Eisenbahnministeriums gewählt.

— **Gegenseitige Automobilverzollung Tschechoslowakei-Österreich.** Kürzlich fanden in Prag unter Beteiligung der Vertreter der österreichischen und tschechoslowakischen Regierung und der Automobilindustrie beider Staaten Verhandlungen über die Verzollung der aus Österreich nach der Tschechoslowakei und umgekehrt einzuführenden Automobile statt. Es wurde bezüglich der neuen, bis Ende dieses Jahres gültigen Verzollungssätzen ein grundsätzliches Übereinkommen geschlossen. Der Protest der tschechoslowakischen Automobilindustrie gegen die verschiedenen besonderen Abgaben der einzelnen österreichischen Bundesstaaten auf eingeführte Automobile, wurde von den österreichischen Vertretern zur Kenntnis genommen und wird den Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den einzelnen Bundesstaaten bilden.

— **Statistisches von den rumänischen Staatsbahnen.** Der „Argus“ vom 11. Januar bringt einen längeren Aufsatz über die Lage der rumänischen Staatsbahnen, dem wir folgende Angaben entnehmen:

Nach den Haushaltsplänen hatte die Bahn an Beamten, angestellten und Diurnisten insgesamt 74 547 im Jahre 1920/21, 84 164 in 1921/22, 99 012 in 1922/23, 111 457 in 1923/24, 117 030 in 1924 und 118 368 in 1925, was seit 1920 eine Zunahme von 60 % bedeutet. Der Personalmangel der ersten Weltkriegsjahre ist als überwunden zu betrachten und die Verdrängung ist wieder in der Lage, bei Neuaufnahmen strengere Maßstäbe anzulegen.

An Betriebsmitteln standen der Bahn am 1. Oktober 1925 zur Verfügung 1978 dienstfähige Lokomotiven, zu leichteren Ausbesserungen befanden sich in den Werkstätten ferner 1296 Stück, zu großen Ausbesserungen 1219 Stück, von welchen letzteren etwa 180 endgültig ausgeschieden werden sollen. Außerdem besitzt die Bahn noch 12 benzinelektrische Triebwagen und 3 elektrische Generatoren (für den Betrieb der Linie Dorna Helgei-Borgo Prund).

An betriebsfähigen Wagen hatte die Bahn 47 673 im September 1922, 50 179 im April 1924 und nur 45 434 im Mai 1925. Die starke Abnahme im letzten Jahre ist besorgniserregend und darauf zurückzuführen, daß der Bahn die Mittel nicht zur Verfügung standen, die eigenen und privaten Werkstätten bis zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit auszunutzen. Im letzten Vierteljahr mußten die privaten Werkstätten, die in Rumänien noch eine große Rolle spielen, vorschußweise zu Lasten des Haushaltsjahres 1926 arbeiten, da die Kredite für das laufende Jahr erschöpft waren.

Die rumänischen Staatsbahnen sind in der Lage, ihre hauptsächlichlichen Brennstoffe im Inland zu decken. Es wurden im Jahre 1925 verbraucht 521 217 cbm Holz, 659 940 t Lignit, 1124 388 t Kohlen aus dem Becken von Petroschen, 235 682 t Rohöl, 259 t Cardiffkohle und 4950 t schlesische Kohle (aus Ost-Oberschlesien).

An Leistungen hat die rumänische Staatsbahn zu verzeichnen im Mittel täglich: 30 300 Zugkm im Jahre 1920, 74 123 in 1921, 108 139 in 1922, 121 995 in 1923, 134 898 in 1924 und ungefähr 140 000 im Jahre 1925. Die Anzahl der beladen aufgegebenen Wagen betrug im Mittel täglich: 1911 im Jahre 1921, 2780 in 1922, 3792 in 1923, 4060 in 1924 und ebenfalls etwa 4060 in 1925. Die starke Abnahme der betriebsfähigen Wagen hat also die Verkehrsentwicklung zum Stillstand gebracht. Nur durch den schnelleren Wagenumlauf konnte die Gesamtleistung annähernd auf derselben Höhe gehalten werden wie im vorhergehenden Jahr.

Die folgende Zusammenstellung erlaubt einen näheren Einblick in die Leistungen. Die Zahlen liegen nur für 1923 und 1924 vor.

Art des Verkehres		1923		1924	
		Einheiten	%	Einheiten	%
Reisende I. Kl.	Anzahl	725 630	1,6	866 449	1,6
	Personenkm	129 441 205	4,0	120 696 347	3,3
	Mittlere Reise- länge km	178	—	139	—
Reisende II. Kl.	Anzahl	6 818 621	14,9	8 509 023	15,4
	Personenkm	641 997 628	20,0	665 405 598	18,2
	Mittlere Reise- länge km	94	—	78	—
Reisende III. Kl.	Anzahl	38 000 531	83,5	46 423 001	83,5
	Personenkm	2 428 224 138	76,0	2 868 941 452	78,5
	Mittlere Reise- länge km	62	—	62	—
Reisende aller 3 Klassen zusamm.	Anzahl	45 544 389	—	55 798 473	—
	Personenkm	3 199 662 971	—	3 655 043 397	—
Eilgut	t	108 187	0,82	130 560	0,95
	tkm	22 608 175	0,92	39 933 995	1,21
	Mittlere Beför- derungslänge km	209	—	306	—
Fracht- gut	t	13 159 466	99,18	13 586 200	99,05
	tkm	2 454 088 683	99,08	3 248 743 542	98,79
	Mittlere Beför- derungslänge km	186	—	239	—
Zusamm. Güter- verkehr	t	13 267 653	—	13 716 760	—
	tkm	2 476 696 858	—	3 288 647 537	—

Aus den vorläufigen Daten für das Jahr 1925 geht hervor, daß der durchschnittliche Reiseweg einer Güterwagenachse von einer Beladung zur anderen 473 km beträgt, davon 300 km in beladenem und 173 in unbeladenem Zustande. Die mittlere Zeit welche die Achse hierzu benötigt ist 11,63 Tage, die mittlere Geschwindigkeit 40,7 km im Tage. Ein noch immer recht ungünstiges Ergebnis gegen die früheren Zustände, aber ein großer Fortschritt.

Gegenüber den Vorkriegstarifen sind die Tarife erhöht: auf das 21fache in der I. Personenzugklasse, auf das 18fache in der II. Klasse und auf das 16fache in der III. Klasse. Für Gepäck, Eilgut und die Frachtgutklassen I bis III auf das 25fache, für Waren im 1. Spezialtarif auf das 16fache, im 2. Spezialtarif auf das 6fache. Zu bemerken ist, daß die Geldentwertung, gemessen am Schweizer Franken, jetzt 43fach ist.


Um nachzuweisen, daß die rumänischen Tarife die billigsten der Welt sind, bezieht sich der Verfasser auf die Zusammenstellung in Nr. 46, S. 1295, Jahrg. 1925 d. Ztg. Daß bei solchen Tarifen ein Gleichgewicht des Haushaltes nicht hergestellt werden kann, wird niemanden verwundern. Auf S. 219 der Nr. 8 vom 19. Februar 1925 dieser Zeitung wurden die ungünstigen Betriebszahlen der rumänischen Staatsbahnen bis 1924 zeichnerisch dargestellt.

Für das Jahr 1925 fehlen wohl noch die Einnahmesummen der letzten beiden Monate, doch läßt sich schätzungsweise feststellen, daß Betriebsausgaben von etwa 9 Milliarden Lei Einnahmen von nur 6 Milliarden gegenüberstehen, so daß die Betriebszahl etwa 150 war.

— Der bedrohte Seeschiffahrtsweg an der unteren Donau. Unter dem Titel: „La voie navigable maritime du Danube“ hat Generalinspektor J. Vidrasch, Professor an der technischen Hochschule Bukarest eine Druckschrift erscheinen lassen¹⁾, die

Armée: Sulina im Norden und St. Georg im Süden. Die Kilia zerteilt sich kurz vor der Mündung seinerseits in unzählige Äste, die sein sekundäres Delta bilden, während sich die Arme Sulina und St. Georg ohne Verästelung ins Meer ergießen.

In den Jahren 1856 bzw. 1921 verteilten sich die Wassermassen der Donau auf die einzelnen Jahre wie folgt: Kilia 63 % bzw. 68 %; Sulina 7 % bzw. 12 %; St. Georg 30 % bzw. 20 %. Die an den Mündungen sich ablagernden Sandmassen verteilen sich natürlich auch beiläufig in demselben Verhältnis. Als die europäische Donaukommission nach dem Krim-Kriege im Jahre 1856 die Verwaltung der Donaumündungen übernahm, fand sie alle Mündungen durch Sandbänke verstopft, die bei Niedrigwasser kaum 2½ m Tiefgang gestatteten. Die Kommission erschloß sich ihre ganze Tätigkeit auf den mittleren, den Sulinaarm zu beschränken, bei dem die zu leistenden Arbeiten noch innerhalb der Grenzen der Wirtschaftlichkeit durchführbar schienen. In der Tat gelang es ihr, diesen Arm durch eine ausgiebige Baggertätigkeit, durch Uferbefestigungen, Durch-



den derzeitigen, bedrohlichen Zustand dieses Großschiffahrtsweges eingehend darstellt.

Wir entnehmen dieser Arbeit die obenstehende Karte und folgende Angaben: Die untere Donau hat von Braila bis oberhalb Tultscha eine 90 km lange, für Seeschiffe bis 14 000 t Verdrängung, schiffbare Strecke. Der Strom führt hier 2000 m³/sec bei Niedrigwasser und 35 000 m³/sec bei Hochwasser. Oberhalb Tultscha teilt sich der Strom in die beiden Arme Kilia im Norden und Tultscha im Süden, der letztere Arm teilt sich dann unterhalb der Stadt Tultscha nochmals in zwei

stiche und dergleichen in eine Art von Kanal zu verwandeln, dessen Mindesttiefe in den letzten Jahren vor dem Kriege im Arm selbst 6,70 m und in der Fahrinne durch die Sandbänke vor der Mündung 7,30 m war. Die Kommission wurde in ihren Arbeiten im letzteren Gebiet kräftig unterstützt durch eine mächtige, nordsüdliche Meeresströmung, die die Ablagerungen in südlicher Richtung hinwegspülte.

Als die Kommission die durch den Krieg unterbrochenen Arbeiten wieder aufnahm, zeigte es sich, daß die Tiefen des Sulinaarmes trotz der Vernachlässigung ganz unverändert geblieben waren, dagegen war im Mündungsgebiet eine leichte Tiefenabnahme auf 6,40 m festzustellen.

Man dachte anfangs, es nur mit vergänglichen Folgeerscheinungen

¹⁾ Etablissements graphiques Române-Unite, Bukarest Calea Rahovei Nr. 50. Preis 1 RM.

nungen der Vernachlässigung in den Kriegsjahren zu tun zu haben. Als aber trotz der gegen die Vorkriegszeit verdoppelten Baggertätigkeit die Untiefen nicht mehr zu bekämpfen waren, und schließlich im Jahre 1924 nur noch 4.0 m Tiefgang vorhanden war, wurde es allmählich klar, daß hier Kräfte am Werke waren, gegen die Menschenwerk vorläufig ohnmächtig ist. Als vorläufige Lösung hat dann die Kommission eine neue, nach Norden abgelenkte Fahrrinne erlotet, in der vorläufig noch mit Mühe und Not 5.80 m Tiefe gehalten wird. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, daß die ganze 70 Jahre hindurch geleistete Arbeit aufgegeben werden muß und der Seeschiffahrt an der unteren Donau neue Wege gesucht werden müssen.

Die hauptsächlichste lokale Ursache dieser Erscheinungen liegt nämlich darin, daß die ungeheuren Ablagerungen des (nördlichen) Kiliaarmes, der wie erwähnt zwei Drittel der gesamten Donauwassermenge dem Meere zuführt, die N.-S.-Meeresströmung nach Osten abdrängen, so daß die Ablagerungen des Sulinaarmes nicht mehr von ihr berührt werden. Daß diese, wie eingangs gezeigt, im Laufe der Jahre in ihrer Masse auch verhältnismäßig zugenommen haben, ist ein weiteres Glied der Ursachenkette.

Das Letzte, Entscheidende aber, das die Lage als hoffnungslos erscheinen läßt, ist die Tatsache, daß der südliche Zweig Stari Stribul des Kiliaarmes (mit 52 % des Kiliawassers, also 36 % des Donauwassers), dessen Mündung fast genau südlich, senkrecht auf die Sulinamündung gerichtet ist, sein Delta mit einer Geschwindigkeit von 250 m jährlich gegen die Sulinamündung vorschiebt. Die beiden Schuttkegel arbeiten also gemeinsam daran, zunächst die zwischen ihnen liegende Mossurabucht, und später die ganze Sulinamündung zu verlanden. Das ist unaufhaltsam wie das Schicksal.

Professor Vidrascu schlägt nun vor, den Kampf aufzugeben und die ganze Schiffahrt in den Kiliaarm zu verlegen. Dieser hat, entsprechend seiner größeren Wassermasse, bis zur Stadt Vilkow, wo sein sekundäres Delta beginnt, überall wenigstens 9.20 m Tiefe auf 100 m Breite. Von den Ästen im sekundären Delta ist der größte, Stari Stribul, für die Schiffahrt wegen den eben auseinander gesetzten unbeeinflussbaren Vorgängen nicht zu brauchen. Dagegen ist der zweite Hauptzweig des Kiliaarmes, der Otschakow, mit 30 % des Kiliawassers, d. i. 20 % des Donauwassers, in einer weit günstigeren Lage. Die Richtung seiner Mündung ist nämlich nordöstlich, sie wird von der N.-S.-Meeresströmung ständig gereinigt, die Instandhaltungsarbeiten finden also hier verhältnismäßig geringen Widerstand. In der Tat haben die Russen während des ganzen Krieges hier mit primitiven Mitteln eine Mindesttiefe von 8.20 m halten können. Professor Vidrascu ist daher der Meinung, daß die Tätigkeit der Donaukommission auf diesen Arm gerichtet werden sollte, wobei dann der Hafen von Vilkow an Stelle von Sulina treten würde.

Am Ende der Schrift sind dann noch die sonstigen bisher aufgetauchten Pläne besprochen, so der vom Kiliazweig Solomonoff mit Umgehung des sekundären Deltas in die Bucht Gibrieni führende, von den Russen geplante künstliche Kanal, der von einigen rumänischen Ingenieuren geplante, 70 km lange Schleusenkanal Tultscha-Portitza, der das Gesamtdelta südlich umgeht, und schließlich das im Kriege aufgetauchte abenteuerliche Projekt eines Kanals Tschernawoda-Konstantza, mit einem 16 km langen Tunnel. Der Verfasser weist die teils technische, teils wirtschaftliche Unmöglichkeit all dieser Pläne nach und kommt zum Schlusse, daß, wenigstens für das nächste Menschenalter, der Weg des geringsten Widerstandes auf dem von ihm gewiesenen Wege liegt.

Allen, die sich über das wichtige verkehrsgeographische Problem der Donaumündungen klar werden wollen, sei das mit einer Reihe guter Karten und Querprofilen ausgestattete Heft auf das Beste zu empfehlen.

— Die neue Organisation der rumänischen Staatsbahnen ist Gegenstand heftiger Angriffe der regierungsfeindlichen rumänischen Presse. So kritisiert die „Diminuta“ vom 23. Januar vor allem die ganz und gar unkaufmännische Einrichtung, daß an Stelle eines Willens, der bisher schlecht und recht, aber wenigstens einheitlich dirigierte — desjenigen des Generaldirektors —, nun der Wille des Verwaltungsrates getreten ist. Die Reform äußert sich für den Augenblick in einer erheblichen Personalverschiebung. Die Anzahl der Direktionen wurde von 9 auf 14 vermehrt, ihr Personal auch verhältnismäßig infolge starker Beschneidung ihres Wirkungskreises herabgesetzt und dafür dem erweiterten Wirkungskreis der Generaldirektion entsprechend viel Beamte nach der Hauptstadt versetzt.

Nun sind aber die Wohnungs- und Gehaltsverhältnisse in Rumänien derartig, daß jedermann, der seine unter Mieterschutz stehende Wohnung verläßt, jeden Anspruch auf weiteren Mieterschutz verliert und dann einen so großen Teil seines Gehaltes für Wohnungsmiete ausgeben muß, daß ihm kaum mehr etwas zum Leben übrigbleibt. Das genannte Blatt hebt nun die wenig

humane Art hervor, mit der diese umfangreichen Versetzungen mitten im Winter, ohne jede Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse, vorgenommen wurden. Dabei wird allen Beamten, die sich nicht fügen wollen oder können, natürlich der Dienst gekündigt. Die Eisenbahn verliert aber dadurch oben ihre besten, erfahrensten Beamten, da der junge, unerfahrene Teil der Beamtenschaft naturgemäß leichter beweglich ist. Dazu kommt, daß auch die Frage der Büroräumlichkeiten nicht gelöst ist. Die Generaldirektion in Bukarest z. B. ist in 12 weit voneinander abliegenden Gebäuden, zum Teil in Privathäusern, ganz unzulänglich untergebracht. Für letztere werden 17 Millionen Lei jährliche Miete bezahlt. Das Blatt bespricht schließlich die verschiedenen aufgetauchten Vorschläge zur Behebung dieser Schwierigkeiten und stellt fest, daß die ganze Reform ohne genügende Vorbereitung ins Leben gesetzt wurde und infolgedessen zu einer allgemeinen Verwirrung aller Dienstzweige führen wird.

— Die alte Hauptlinie Budapest-Szegedin-Temesvar ist noch immer gesperrt. Bis zum 1. Januar d. J. hatte der südslawische Teil des Banates (Donau-Theiß-Maroschwinkel) einen einzigen Eisenbahnweg nach der Umwelt, den über Zenta an der Theiß. Zu diesem Zeitpunkt wurde durch die Verbindung Temesvar-Werschetz-Baziasch der Ausweg nach Osten hergestellt, und nun haben die Kreise des Handels und der Industrie im südslawischen Banate eine Bewegung eingeleitet, um auch den Verkehr auf der alten Hauptlinie Temesvar-Großbetschkerek-Szegedin wieder freizubekommen.

— Die französischen Eisenbahnen vor Kammer und Senat. Bei Beratung des Staatshaushalts in der Kammer hat ein Abgeordneter auf die Anstrengungen hingewiesen, die die französischen Eisenbahnen machen, um die Landwirtschaft, namentlich auch den Gemüse- und Obstbau zu fördern, und ein anderer hat lobend die Bemühungen der Eisenbahner auf dem Gebiete der Versorgung der Bevölkerung des Binnenlandes mit See-fischen hervorgehoben. Beim Obst- und Gemüsebau handelt es sich besonders um Frühobst und Frühgemüse, für das mit an erster Stelle Deutschland als Absatzgebiet in Frage kommt. Ein Nachlassen dieser Ausfuhr würde den Eisenbahnen große Einnahmeverluste bringen, die dann der Staatshaushalt decken müßte. Beim Fischverkehr wird ein erheblicher Fortschritt gegen die Vorkriegszeit festgestellt; täglich verkehren Züge von den Häfen des Nordens, von Boulogne, Dieppe, La Rochelle, Lorient, Arcachon, die die Beute der Fischerflotte nach Mittel-frankreich, dem Osten und dem Süden des Landes bringen. Bei Beratung der Frage der staatlichen Aufsicht über die Eisenbahnen legte der Minister der öffentlichen Arbeiten seine Absicht dar, einen staatlichen Aufsichtsdienst über die Einrichtungen und den Betrieb der Eisenbahnen einzurichten, der sich sowohl auf die technischen Maßnahmen wie auf die wirtschaftlichen Gebarungen beziehen soll, aber nicht, wie er sich ausdrückte, nur a posteriori gehandhabt werden soll.

Ein Abgeordneter warf den Eisenbahnen vor, sie sorgten nicht genügend für die Sicherheit der Reisenden, und erhob die ungewöhnliche, aber in diesem Zusammenhang verständliche Klage, daß die Züge zu schnell führen. Nichts Neues brachte die Behauptung eines anderen Abgeordneten, daß an den Fehlbeträgen der französischen Eisenbahnen zu mindestens einem Drittel die billigen Pariser Vororttarife schuld seien.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten wies die Vorwürfe zurück, die in bezug auf die Wahrung der Betriebssicherheit gegen die Eisenbahnen erhoben werden. Die Gefährdung von Leib und Leben der Reisenden sei z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika viel größer als in Frankreich. Er sagte zu, daß er auf eine strenge Einhaltung der Fahrpläne sehen werde. Die billigen Vororttarife erklärte er für eine soziale Pflicht der Eisenbahnen; die unerläßliche Erhöhung der Tarife, die neuerdings eingeführt worden ist, sah er als eine vorübergehende Maßnahme an. Von den Inhabern von Eisenbahnaktien sagte er, man könne ihre Lage, da sie 80 bis 85 % ihres in Eisenbahnwerten angelegten Vermögens verloren haben, nicht als beneidenswert bezeichnen, und sie bedürften als Opfer einer unglücklichen Zeit einer gewissen Rücksicht, wenn nicht gar einer wirksamen Stütze.

Bei Besprechung der Abmachungen von 1921 wurde bemerkt, daß, wenn damals nicht die Gemeinschaftskasse zustande gekommen wäre, nur vier der französischen Eisenbahnnetze Überschüsse geben würden, nämlich die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen, die Ost- und die Nordbahn, sowie die Paris-Lyon-Mittelmeerbahn, während die Staatsbahnen, die Orléans- und die Südbahn beständig mit Fehlbeträgen arbeiten würden. Man könnte also bei jenen vier Netzen, die gerade wohlhabenden Gegenden mit blühender Landwirtschaft und günstig dastehenden Gewerbebetrieben mit Verkehr versorgen, die Tarife herabsetzen, während gerade in den ärmeren Landstrichen, die niedrigere Frachtsätze bedürfen, die Tarife erhöht werden müßten.

Bei Beratung eines Anhangs zum Staatshaushalt kam die Frage der Einführung einer selbsttätigen Kupplung zur Sprache;

es wurde die allgemeine Einführung elektrischer Zugförderung im Vorortverkehr verlangt, ferner die Beseitigung schienengleicher Straßenübergänge und Verbesserungen an einigen Pariser Bahnhöfen. Der Minister sagte die Berücksichtigung eines Teils dieser Forderungen zu.

Ein Abgeordneter fragte an, wie es mit dem Ausschuß stünde, dessen Einsetzung im März 1925 beschlossen worden ist, um eine Neuordnung der Verwaltung und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Staatsbahnen zu beraten. Der Minister erwiderte, daß er soeben den Vorsitzenden dieses Ausschusses ernannt habe und daß dieser nun tatkräftig ans Werk gehen würde.

Einen breiten Raum in den Beratungen nahm die Frage der Wiedereinstellung der aus Anlaß eines Ausstands im Jahre 1920 entlassenen Arbeiter ein, die immer noch nicht zur Ruhe kommen will.

— **Umgebaute Wagen für den Londoner Schnellverkehr.** Die Central London-Eisenbahn hat einen Wagenpark von 250 Stück, den sie mit einem Kostenaufwand von 200 000 £ auf den Stand wie bei der Hampstead- und bei der Südlondoner Eisenbahn bringen will. Die Wagen hatten bisher nur schmale Türen in der Nähe der Enden, manche von den Triebwagen hatten sogar nur eine Tür auf jeder Seite, da die andere den Zugang zum Führerabteil bildete, also für die Fahrgäste nicht benutzbar war. Die hauptsächlichste Verbesserung beim Umbau der Wagen ist, daß sie zwei je 1,07 m breite Türen auf jeder Seite erhalten, die so auf die Länge verteilt sind, daß die Fahrgäste, wo sie auch Platz finden mögen, den kürzesten möglichen Weg zwischen dem Eingang und ihrem Platz zurückzulegen haben. Die Türen haben einen durch Druckluft betätigten Verschuß, der von jeder Stelle des Zuges aus gesteuert werden kann. Die Vorderkante der Türen ist mit Gummi gepolstert, und auf den letzten 15 cm ihres Wegs vor Erreichen der Verschußstellung wird die Geschwindigkeit stark abgebremst, wodurch der Gefahr, daß Reisende in die Tür eingeklemmt werden könnten, vorgebeugt wird. Erst wenn die Türen geschlossen sind, kann dem Fahrer das Abfahrtszeichen gegeben werden, der auch dann erst den Strom einschalten kann. Die bisher offenen Plattformen sind überbaut, dadurch ist die Zahl der Sitzplätze vermehrt worden. Die Züge sollen in Zukunft aus sieben Wagen bestehen, von denen drei angetrieben sind. Sechs solche Züge sollen bis Ostern fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Der Umbau des gesamten Wagenparks wird etwa ein und ein halbes Jahr dauern. Mit den neuen Wagen soll der Aufenthalt auf den Haltestellen von 50 auf 25 Sekunden herabgesetzt werden, so daß mindestens vier Minuten an Fahrzeit beim Durchfahren der ganzen Strecke gespart werden können. Die Beleuchtung und Lüftung wird beim Umbau ebenfalls verbessert. Die Leuchtkörper werden gleichmäßiger verteilt. Für die Schiebefenster wird eine neue Bauart eingeführt, die das Öffnen und Schließen durch die Fahrgäste erleichtert. Die Sitze sind gut gepolstert und werden mit Plüsch bezogen, während sie bis jetzt Kunstlederbezug auf Rohrgeflecht oder Holz hatten.

Fremde Erdteile.

— **Anleihe zur Entwicklung der Kongokolonie.** Nach einer Mitteilung im „Echo de la Bourse“ ist das Gesetz, betreffend die Anleihe der belgischen Regierung von 500 Mill. Franken für die Kongokolonie angenommen worden. Die Verwendung der Anleihe ist gedacht wie folgt: 164 Millionen Franken für die Eisenbahn vom Stanley Pool zum Unterkongo (d. i. Leopoldville-Matadi), 51½ Millionen für Ergänzung, Ausrüstung usw. der Wasserstraßen, Schiffsfahrtszeichen, Baggergeräte usw., 400½ Millionen für die Schienenverbindung zwischen Katanga und dem Sankuru und Katal, d. i. die Baulinie vom Bukama nach Ilebo; 7 Millionen für Verbesserungen und Erweiterungen der Mayumbabahn und des Hafens von Boma, 29 Millionen für den Bau von Kraftwagenstraßen (10 Millionen für jede Provinz), 50 Millionen für öffentliche Anlagen, des Gesundheitsdienstes, Wasserversorgungen, Beleuchtung, Straßenanlagen usw. Auch der Bau des ersten Abschnitts der Anschlusslinie an die Benguellabahn auf kongolischem Gebiet ist erwähnt, ohne daß indes ein Kapitalbetrag ausgebracht ist. Die Gesamtsumme der aufgeführten Beträge beläuft sich auf 702 Millionen Franken. (Afric. World Nr. 1207, 1925.)

— **Die Zukunft des amerikanischen Verkehrs.** Nach einem flüchtigen Rückblick auf die Vergangenheit und einem kurzen Verweilen bei der Gegenwart äußert Samuel Rea, der kürzlich zurückgetretene Leiter der Pennsylvania-Eisenbahn (s. Nr. 44 d. Ztg. vom 29. Oktober 1925, S. 1258), also ein Mann, der auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen im Eisenbahnwesen der Vereinigten Staaten wohl in der Lage ist, eine maßgebende Meinung auch über unsichere Dinge zu haben, seine Ansicht über die zukünftige Entwicklung des amerikanischen Verkehrswesens. Er geht von der Tatsache aus, daß von der runden Million

Kilometer, die durch das Eisenbahnnetz der ganzen Welt gebildet wird, etwa 40 % innerhalb der Vereinigten Staaten liegen. Da der Anteil Amerikas an der Fläche des festen Landes und der Bevölkerungszahl weit geringer ist, er beträgt nur etwa 5 bis 6 %, hat also Amerika etwa sechs- bis achtmal soviel Eisenbahnen, als dem Durchschnitt entspricht. Noch höher steht es aber in bezug auf die Benutzung der Eisenbahnen. Während in runden Zahlen auf den Kopf der Bevölkerung in England kaum 500 tkm Eisenbahnleistung, in Frankreich etwa 650 tkm entfallen und in Deutschland vor dem Kriege die entsprechende Menge gegen 1000 tkm ausmachte, beansprucht jeder Bewohner der Vereinigten Staaten die Eisenbahnen seines Landes mit 6500 bis 8000 tkm. Das hat seinen Grund in den großen Entfernungen, die die Rohstoffe zwischen dem Ort, wo sie gewonnen, und dem, wo sie verarbeitet und verbraucht werden, zurückzulegen haben, sowie in der Zusammenfassung der einzelnen Zweige des Gewerbes in räumlich beschränkten Gebieten.

In den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten sind zur Zeit etwa 22 Milliarden Dollar angelegt. Das amerikanische Eisenbahnnetz heute neu zu schaffen, würde wohl erheblich mehr als das Doppelte kosten. Dabei beträgt sein heutiges Anlagekapital nur etwa 17 Milliarden. Das Kapital enthält also nicht nur kein „Wasser“, sondern im Gegenteil, die amerikanischen Eisenbahnen stehen, was das Verhältnis des Anlagekapitals zu ihrem Wert anbelangt, auf sehr sicherer Grundlage. Sollten sie einmal zahlungsunfähig werden, so läge das nicht an ihrer eigenen wirtschaftlichen Schwäche, sondern an Umständen, die sich dem Einfluß ihrer Leitung entziehen, wie z. B. einer verkehrten Eisenbahnpolitik der Regierung. Diese Gefahr hat bestanden, sie ist aber jetzt überwunden, und Rea erwartet, daß in Zukunft die Gesetzgebung Wege einschlagen wird, die stützend und aufbauend auf die Eisenbahnen wirken werden.

Die letzten Jahre haben schon Verbesserungen in bezug auf die staatliche Einwirkung auf die Eisenbahnen gebracht. Man hat eingesehen, wie schädlich eine verkehrte Gesetzgebung und deren Handhabung ist. Manches ist erreicht worden, aber es wird immer noch einige Zeit dauern, ehe ein wirklich befriedigender Zustand erreicht ist. Nicht einmal die Bestimmungen des Verkehrsgesetzes, die den Eisenbahnen einen angemessenen Betriebsüberschuß sichern sollen, sind durchgeführt, ja es fehlt sogar noch an einem Einkommen von 5 % %, dem Satz, den das Bundesverkehrsamt einstweilen als berechtigt festgestellt hat.

Nach Reas Ansicht sind zwei Dinge nötig. Erstens müßte den Eisenbahnen eine höhere Verzinsung zugestanden werden. Andere dem öffentlichen Nutzen dienende Unternehmungen, wie Gasanstalten und Elektrizitätswerke, bringen 7 und 8 % ein, und das wird als berechtigt angesehen, und bei Banken, die auch der Überwachung durch die Regierung unterstehen, sind die Überschüsse noch höher.

Das zweite wäre, daß Gesetzgebung und Verwaltung je ihr Teil dazu beitrügen, daß die Eisenbahn das vermehrte Einkommen, das ihnen als zulässig zugestanden wird, auch wirklich erzielen können, daß also den Eisenbahnen keine Fesseln auferlegt werden, die sie verhindern, ihre Aufgaben zu erfüllen. Ist dieser Zustand erreicht, so braucht keine Streitfrage auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens die Bevölkerung der Vereinigten Staaten mehr zu erregen.

Die Zukunft des amerikanischen Verkehrswesens wird nach Rea von mehreren Umständen beherrscht, deren Wirkung aufeinander gewertet werden muß, wenn man vom Heute Schlüsse auf das Morgen ziehen will.

Dazu gehört zunächst der Umstand, daß die amerikanischen Eisenbahnen jetzt die Landesteile durchziehen, die wirtschaftlich am wertvollsten sind, also diejenigen, die zur Ausbeutung durch Landwirtschaft und Bergbau sowie als Standort für gewerbliche Unternehmungen am geeignetsten sind, die also von einer dichten Bevölkerung bewohnt werden können. Es gibt zwar noch große eisenbahnlose Gebiete; diese sind aber entweder gebirgig oder mindestens halb wüst. Alles landwirtschaftlich nutzbare Land und die Flächen, die durch Bewässerung der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden können, sind durch Eisenbahnen erschlossen. Das gilt auch von den Gegenden, in deren Forsten Holz gewonnen wird oder deren Boden Erzlager enthält.

Von wesentlichem Einfluß auf die zukünftige Entwicklung des Verkehrswesens ist der Kraftwagen. Für viele Zwecke ist der Kraftwagen ein wichtiges Verkehrsmittel, für andere eignet er sich weniger. Eisenbahn und Kraftwagen dürfen einander nicht im Wettbewerb befeinden, sondern sie müssen zusammenarbeiten und gemeinsam nach dem Ziel streben, die Bedürfnisse der Allgemeinheit dadurch zu befriedigen, daß jedes von ihnen sein Arbeitsgebiet ausbaut.

Weiter ist der Luftverkehr zu berücksichtigen. Im Güterverkehr fällt dem Flugzeug die Beförderung sehr eiliger Post, von Eilgut und von hochwertigem Frachtgut zu. In der Luft wird sich also ein Verkehr besonderer Art entwickeln, der der Eisenbahn kaum Abbruch tun wird.

Betrachtet man die heutigen Verhältnisse unter Berücksichtigung der drei angedeuteten Punkte, so kommt man zu dem Schluß, daß eine lebhaftere Weiterentwicklung der amerikanischen Eisenbahnen durch Verlängerung des bestehenden Netzes nicht vorsteht. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß ein weiterer Ausbau nicht zu erwarten ist; im Gegenteil, die Veranlassung dazu ist größer als je. Millionen von Dollars müssen vielmehr angewendet werden, damit die Eisenbahnanlagen mit dem wachsenden Verkehr Schritt halten. Das gilt sowohl für den Personen- wie für den Güterverkehr. Es müssen an vielen Stellen neue Personenbahnhöfe geschaffen werden, die Neigungs- und Krümmungsverhältnisse müssen verbessert, schieneneiche Straßenkreuzungen müssen beseitigt, Brücken müssen verstärkt werden. Der Lokomotivbau bietet Gelegenheit zu Neuerungen, im Betriebe lassen sich ebenfalls Verbesserungen, namentlich durch bessere Kraftwirtschaft, erreichen. Die Einführung elektrischen Betriebes, jetzt erst in den Anfängen, wird, wo es die wirtschaftlichen Verhältnisse rechtfertigen, weitere Fortschritte machen.

Rea faßt seine Ansicht dahin zusammen, daß die zukünftige Entwicklung der amerikanischen Eisenbahnen in Verbesserungen im Inneren bestehen wird, die stellenweise einer Erneuerung eichkommen werden, während eine Ausdehnung nach außen nur, wenn überhaupt, nur langsam vor sich gehen wird. Ferner erwartet er, daß der öffentliche Verkehr auf den Kanälen der Vereinigten Staaten ganz aufhören wird und daß die phantastischen Pläne zur Schiffbarmachung von Flüssen in Vergessenheit geraten werden. In einem Lande mit so reichlichen Eisenbahnen, mit so niedrigen Tarifen, in einem Lande, wo jede Familie ihren Kraftwagen hat, ist für solche langsame Verkehrsleitung wie Wasserstraßen, die noch dazu während eines Teils des Jahres gesperrt sind, kein Raum.

Rea bekennt sich als Gegner des Zusammenschlusses der Eisenbahngesellschaften, sowohl zwangsweise wie auch durch willkürliche Entscheidungen, und des Gedankens, daß die günstiger gestellten, gut geleiteten Eisenbahnen die Lasten von anderen Gesellschaften übernehmen, die nie hätten gebaut werden sollen. Freiwillige Zusammenschlüsse, die Gewähr dafür bieten, daß der Vorteil der Allgemeinheit gewahrt wird, unter Aufsicht der Regierung und Förderung durch sie, bilden dagegen nach seiner Ansicht den richtigen Weg zur Fortentwicklung des Verkehrswesens.

Internationaler Verkehr.

— **Internationaler Eisenbahnverband.** Das November/Dezemberheft 1925 (Nr. 13 und 14) der Zeitschrift dieses Verbandes enthält das Protokoll der vierten Versammlung des geschäftsführenden Komitees des Internationalen Eisenbahnverbandes, die vom 9. bis 12. November 1925 in Paris stattfand. An dieser Versammlung nahmen folgende Mitgliedsländer durch ihre Abordneten teil: Deutschland (vertreten durch Reichsbahndirektor und ständigen Vertreter des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dormmüller und Reichsbahndirektor Hoff), Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Holland (vertreten durch Ingenieur Kalkf, Direktionsmitglied der Niederländischen Eisenbahnen), Italien, Orientalische Bahnen, Polen, Rumänien, Schweiz (vertreten durch den Generaldirektor der Schweizerischen Bundesbahnen Niquille), Tschechoslowakei und der Verband der Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Frage 1 und 2 der Tagesordnung betrafen die Prüfung der Erklärungen der Mitgliedverwaltungen auf früher ergangene Beschlüsse. Unter Frage 3 wurden die Vorschläge der Ausschüsse des Verbandes über die ihnen vom geschäftsführenden Komitee überwiesenen Fragen behandelt, u. a. die Heizung der Wagen auf den elektrisch betriebenen Strecken, Einführung der selbsttätigen Mittelkupplung, Vorrichtungen zur Übergangsbeleuchtung von einer Bremsbrücke zu einer anderen Bremsbrücke zwecks gleichzeitiger Bedienung zweier Bremsen, Verbot der Güterwagen zur möglichststen Verhinderung der Einwirkungen der Telegraphen- und Telefonleitungen gegen die Störungseinwirkungen der Starkstrom- oder Hochspannungsleitungen, Grundlagen für eine internationale Statistik der Eisenbahnverwaltungen, Vereinheitlichung der dem Publikum zur Kenntnis zu bringenden internationalen Personentarife. Ausgabe zusammenstellbarer Fahrscheine.

Unter Punkt 4 wurden verschiedene Fragen behandelt, die an die Ausschüsse verwiesen wurden, u. a. Abfertigung des Gelecks von Flugzeugreisenden im internationalen Verkehr, Vereinheitlichung der Sommerzeit, Vereinheitlichung der von den europäischen Bahnen gewährten Fahrpreismäßigungen für Gesellschaftsreisen, Verbesserungen bei der Beförderung von Postgutsendungen, Wiederaufnahme des Studiums des Internationalen Reglements für Privatwagen, Studium der Fragen im gemeinsamen Interesse für die elektrische Zugbeleuchtung von Personenwagen, Behandlung verschiedener Fragen auf dem Gebiete der elektrischen Zugförderung. Eine besondere Be-

handlung veranlaßte die Frage der Herausgabe einer Eisenbahnkarte des Verbandes, die bereits in einem neuen Probeabzug vorliegt, der sechs Blätter umfaßt.

Weitere Fragen betrafen den Beitritt des Internationalen Eisenbahnverbandes zum Zentralrat für den internationalen Touristenverkehr sowie die Angliederung des Internationalen Transportkomitees an den Internationalen Eisenbahnverband, über die ein gemeinsames Vorstudium mit dem Internationalen Transportkomitee vorgenommen werden soll. Der letzte Punkt betraf den Antrag auf Austausch von Personal unter den Eisenbahnverwaltungen. Auf Antrag der deutschen Abordnung drückt das geschäftsführende Komitee den Wunsch aus, die Eisenbahnverwaltungen möchten die Möglichkeit untersuchen, junge zukunftsreiche Beamte, die bereits über eine gewisse Erfahrung auf dem Gebiete der Eisenbahn verfügen, untereinander auszutauschen. Diese Beamten sollen so beschäftigt werden, daß es ihnen möglich sein wird, die Organisation und die Betriebsmethoden der Bahn, der sie vorübergehend überwiesen werden, kennenzulernen.

Die nächste Versammlung des geschäftsführenden Komitees soll im Jahre 1926 in Sevilla stattfinden.

— **Die internationale Fahrplankonferenz der am West-Ost-Verkehr beteiligten Staaten** fand Mitte Januar in St. Moritz statt, am Hauptort desjenigen Gebietes, dessen Zufahrtslinien mit denen des Verkehrs England-Frankreich-Schweiz-Arlberg-Wien zusammenfallen. Beteiligt waren an der Konferenz außer den Schweizerischen und Österreichischen Bundesbahnen die Lötzbahnbahn, die Ungarische Staatsbahn sowie die französische Ostbahn. Beschlossen wurde die ganzjährige Führung eines Zuges London-Laon-Basel, der in Basel mit dem Engadin-Expreß sowie dem Schnellzug Paris-Wien vereinigt und eine Abkürzung der Fahrzeit London-St. Moritz auf 22 Stunden ermöglichen wird. Die geplante Umwandlung des Arlberg-Expresses in einen gewöhnlichen Schnellzug erster und zweiter Klasse unterblieb vorläufig noch, da man eine Steigerung des Verkehrs von der Verbesserung der englischen Anschlüsse erwartet. Die Besetzung der Saisonzüge auf der Strecke Basel-Chur ist gut, während sich die wirtschaftliche Notlage in Deutschland in der Abnahme der Zahl der Benutzer des Saisonzuges Westdeutschland-Konstanz-Chur stark bemerkbar macht.

Wasserverkehr.

— **Die Organisation der Wasserstraßenverwaltung.** (Entscheidung des Staatsgerichtshofes für das Deutsche Reich.) Das Deutsche Reich, vertreten durch das Reichsverkehrsministerium, hatte Klage wider das Land Preußen wegen der Verwaltungshoheit der Wasserstraßen erhoben. Der Streit wurde am 12. Dezember 1925 vor dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich entschieden. Dem Lande Preußen hatten sich die Regierungen von Baden, Bayern, Sachsen und Hessen angeschlossen. Die Länder vertraten den Standpunkt, daß aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen die Verwaltung der Wasserstraßen durch Beamte des betr. Landes erfolgen müsse. Von Seiten des Reiches wurde ausgeführt, daß die bisherige Art der Verwaltung der Wasserstraßen durch die Behörden der einzelnen Länder zu großen Mißverhältnissen geführt habe. Sie bringe eine Menge Doppelarbeit, und es sei auf diese Weise nicht möglich, irgendwelche Sparmaßnahmen durchzuführen. So seien vor allen Dingen die finanziellen Folgen sehr schwerwiegend. Es sei unmöglich, jedem der einzelnen Länder, die an den über 9000 km Wasserstraßen beteiligt seien, eine eigene Verwaltung zuzugestehen. Auf preussisches Gebiet fielen z. B. über 77% der gesamten Wasserstraßen, während Bayern nur 7,9%, Baden 2% und Sachsen 1,3% Anteil an den Wasserstraßen habe.

Nach längerer Verhandlung wurde von dem Vorsitzenden des Staatsgerichtshofes, Reichsgerichtspräsident Dr. Simons, in diesem verfassungsrechtlichen Streit über die Durchführung der Reichswasserstraßenverwaltung folgendes Urteil gefällt: „Das Reich ist berechtigt aber nicht verpflichtet, durch selbstgeschaffene Behörden die Verwaltung der Reichswasserstraßen durchzuführen. Artikel 97 der Reichsverfassung hat dem Reiche die Hoheit über die Wasserstraßen übertragen wollen. Daraus ergibt sich auch, daß das Reich die Verwaltungshoheit durchführen kann. Es können Zweifel bestehen, ob dies zweckmäßig ist, aber darüber hat der Gerichtshof nicht zu entscheiden gehabt. Es hat sich nur darum gehandelt, den Umfang der Rechte des Reiches zu begrenzen. Wieweit das Reich von seinem Recht Gebrauch machen wird, wird stets von der finanziellen Lage des Reiches abhängen. Natürlich kann das Reich durch besondere Staatsverträge sich mit den Ländern einigen und unter Umständen muß der Staatsgerichtshof auch in solchen Verträgen die letzte Entscheidung fällen.“

— **Vereinigung deutscher Hafenverbände.** Der Hafenverband des Rheinstromgebietes und seiner Anschlußwasserstraßen (sämtl. Wasserstraßen westlich des Elbgebietes), der Hafenverband des Elbstromgebietes, sowie der Verband der östlichen Binnenhäfen haben unter Leitung des Mainzer Oberbürgermeisters Dr. Külb, des Vorsitzenden des Rheinhafenverbandes, eine Vereinigung deutscher Hafenverbände zur gemeinsamen Interessenvertretung dieser Verbände, im Sinne der Ordnung und Entwicklung des deutschen Hafenwesens, gegründet. Vorsitz und Geschäftsführung bleiben bis auf weiteres in den Händen des Rheinhafenverbandes.

— **Übernahme der Stinnesflotte durch die Deutsch-Austral- und Kosmos-Linien.** Am 30. Januar hat die Verwaltung der Austral-Linien der Öffentlichkeit bekanntgegeben, daß das gesamte Aktienkapital der Hugo Stinnes-Linien gegen Zahlung von 6 Mill. M auf die Deutsch-Austral- und Kosmos-Linien übergeht. Die Stinnesreederei wird unverändert als selbständiges Unternehmen unter eigener Flagge weitergeführt.

Mit diesem Zusammenschluß in der Seeschifffahrt tritt neben die beiden großen Deutschen Schiffahrtsgesellschaften, den Norddeutschen Lloyd und die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft eine neue große Gruppe. Nach der Tonnage stellt sich das Kräfteverhältnis der drei Gesellschaften wie folgt: Norddeutscher Lloyd etwa 613 000 N.-R.-T., Hapag 440 000 und Australkonzern 355 000 N.-R.-T. Mit Ausnahme von Mittelafrika und der Ostküste von Nordamerika werden die Deutsch-Austral- und Kosmos-Linien nach Übernahme der Stinneslinien alle Linien der Erde befahren. Denn ihr Dienst wird sich nunmehr erstrecken auf die Fahrten nach Südafrika, Niederländisch-Indien, Ostasien, Australien, die Westküste von Süd-, Mittel- und Nordamerika, Westindien, Brasilien und dem La Plata.

Man ist der Auffassung, daß sich heute noch nicht mit Sicherheit beurteilen läßt, ob mit der Übernahme der Stinneslinien durch Austral und Kosmos die Zusammenschließungsbewegung in der deutschen Seeschifffahrt beendet ist.

— **Stand der Flußfrachten und Verkehrsverhältnisse in Hamburg.** Nachdem Anfang Januar die Flußschifffahrt, zuerst noch stark behindert durch die infolge der vorausgegangenen starken Schneeschmelze eingetretenen Hochwassererscheinungen, wieder in Gang gekommen war, brachte nach einer Mitteilung des Spediteur-Vereins Herrmann & Theilnehmer in Hamburg das Einsetzen eines neuen starken Frostes um die Mitte des Monats wiederum den Verkehr zum Erliegen, aber erfreulicherweise war diese abermalige Unterbrechung nicht von langer Dauer, sondern um den 25. Januar herum setzte wiederum ein Witterungsumschlag ein, der die Eishindernisse schnell beseitigte und die Wiederaufnahme des Verkehrs ermöglichte. Freilich bedeutet die Infahrtsetzung der Kähne und Eildampfer noch nicht die Wiederaufnahme des regelmäßigen Betriebes, zumal die Jahreszeit immerhin noch nicht so weit vorgeschritten ist, daß nicht mit erneuten Eishindernissen gerechnet werden könnte.

Von großer Wichtigkeit für die Verlager ist das Zustandekommen des Elbschiffahrtkartells, das für den Verkehr nach Sachsen und Böhmen — also nicht für den Verkehr nach der Mittelelbe — gilt, und dem sich sämtliche in Frage kommenden Schiffahrtsunternehmungen angeschlossen haben. Das Kartell ist entstanden aus dem Wunsche der Unternehmer, dem ruinösen Wettbewerbskampf ein Ende zu bereiten und zu Verhältnissen zu führen, die ein rentables Arbeiten ermöglichen. Es wird demnach damit gerechnet werden müssen, daß, wenn der Zusammenschluß die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt, die Frachten nach den sächsischen und böhmischen Elbehäfen erheblich größere Widerstandskraft zeigen werden als bisher.

— **Neue Eilfrachtdampfer für den Elbeverkehr.** Die vereinigte Elbe-Schiffahrtsgesellschaft, die bereits im vorigen Jahre zwei neue Dampfer in den Elbe-Eilfrachtverkehr Hamburg-Sachsen und umgekehrt einstellte, hat ihren Schiffspark auch im abgelaufenen Jahre um zwei weitere neue Eilfrachtdampfer vergrößert. Beide Schiffe „Mulde“ und „Mosel“ haben eine Ladekapazität von je 560 t und stellen eine weitere wertvolle Vermehrung des Eilschiffparkes der Vereinigten Elbe-Schiffahrts-Gesellschaften dar.

— **Erweiterung des Donauhafens in Preßburg.** Im Hinblick darauf, daß der Umschlagsverkehr im Donauhafen von Preßburg von 23 000 t im Jahre 1919 auf 439 000 t im Jahre 1925 gestiegen ist, wird der Bau eines neuen Schuppens im Ausmaß von 2800 qm in Angriff genommen.

— **Wiederaufnahme des Betriebes Korsör-Kiel?** Der schleswig-holsteinische Provinziallandtag hat einstimmig beschlossen, für eine Wiederaufnahme des Schiffbetriebes Kiel-Korsör einzutreten. Der Betrieb auf dieser Linie wurde, nachdem er jahrelang Fehlbeträge aufzuweisen hatte, bei Kriegsbeginn eingestellt. Er wurde vor dem Kriege mit zwei Schiffen der

dänischen Staatsbahn (Nachtverbindung) und zwei deutsche Schiffen (Tagesverbindung) einer privaten Gesellschaft aufrechterhalten. Ohne staatliche Mittel kann er auch heute nicht wieder aufgenommen werden. Das hat sich 1920 gezeigt, als man ihn versuchsweise wieder einrichtete, aber nach wenigen Monaten wieder einstellen mußte.

Dänischerseits ist auf eine Unterstützung dieser Linie nicht zu rechnen. Zunächst fehlt der Schiffspark. Sodann ist Dänemark wenig an dieser Linie interessiert, da sie mit der Eisenbahnlinie nach Schleswig in Wettbewerb stehen würde. Schließlich ermuntern auch die bisherigen ungünstigen Ergebnisse wenig zu einem neuen versuchsweisen Betrieb. Es erscheint daher sehr zweifelhaft, ob die Bemühungen des schleswig-holsteinischen Provinziallandtages von Erfolg begleitet sein werden.

— **Der Scheldebrückenbau in Antwerpen** soll nunmehr durch deutsche Reparationsleistungen finanziert werden, und zwar zu 85 %, während man 15 % durch den Verkauf der Grundstücke auf dem linken Scheldeufer aufzubringen hofft. Nach Zeitungsnachrichten soll der Bau noch vor Beginn der Weltausstellung 1930 vollendet werden.

— **Aus dem Amsterdamer Hafen.** Im Jahre 1925 kamen an 2999 Schiffe mit 18 625 534 cbm Inhalt gegen 3016 Schiffe mit 18 101 186 cbm im Jahre 1924. Der gesamte Güterverkehr stieg dabei um etwa 10 % auf etwa 6,8 Mill. Tonnen, was in erster Linie auf die starke Zunahme des Rheinverkehrs (von 2 Mill. auf 2,6 Mill. Tonnen) zurückzuführen ist; der Seeverkehr ging insgesamt um 75 000 Tonnen zurück, und zwar stieg die Ausfuhr um etwa 200 000 Tonnen, während die Einfuhr um 275 000 Tonnen sank. Der Coenhaven wurde zwar 1924 in Betrieb genommen, doch ist eine Nachfrage nach festen Liegeplätzen noch nicht hervorgetreten.

— **Herabsetzung der Schiffsfrachtsätze für tschechoslowakisches Bier von Triest nach Alexandrien.** Die an der Hebung des Triester Verkehrs interessierten Kreise verabsäumen keine Gelegenheit, um den Güterverkehr durch tarifarische Begünstigungen über Triest zu fördern. Abgesehen von den zahlreichen Frachtermäßigungen, die in letzter Zeit von den Bahnverwaltungen im Triester Verkehr zahllosen Artikeln tschechischer Herkunft gewährt wurden, gehen nun auch die Schiffahrtsunternehmungen daran, Ermäßigungen solchen Waren auf ihren Linien zu bewilligen. So hat sich nach einer Meldung der tschechoslowakischen Zentral-Korrespondenz der Lloyd Triestino bestimmt gefunden, den Frachtsatz für die Beförderung tschechischen Bieres auf seinen Linien von Triest nach Alexandrien auf 30 Goldfranken für 100 l mit Gültigkeit vom 1. Januar d. J. herabzusetzen. Bisher mußte für 100 kg 40 Goldfranken bezahlt werden, wobei jedoch die tschechischen Biersendungen eine 15prozentige Ermäßigung zu gebilligt wurde, so daß der eigentliche Frachtsatz 34 Goldfranken betrug. Zuzufolge der neuen Maßnahme ist der Frachtsatz um weitere 4 Goldfranken ermäßigt werden.

— **Verlustbilanz der tschechoslowakischen Donaudampfschiffahrt-Gesellschaft.** In der zweiten Hälfte des Dezember 1925 hielt die tschechoslowakische Donaudampfschiffahrt-Gesellschaft ihre erste Generalversammlung in Preßburg ab. Das Bilanzkonto sowie das Gewinn- und Verlustkonto weisen für das vergangene Verwaltungsjahr einen Gesamtfehlbetrag von über 5 Millionen Kc. aus, der auf erhebliche Abschreibungen zurückzuführen ist. Das Aktienkapital der 1924 gegründeten Gesellschaft beträgt 70 Millionen Kc. Der Staat ist mit 21 000 Prioritätsaktien zu je 400 Kc., d. i. mit 8,4 Millionen beteiligt.

Luftverkehr.

— **Entwicklung des schwedischen Flugverkehrs.** Die schwedische Flugverkehrsgesellschaft A. B. Aerotransport hat im Jahre 1925 ungefähr doppelt soviel Personen wie im Jahre 1924 befördert, nämlich 10 026 gegen 5228. Die Beförderung von Post ist von 1155 auf 7058 kg gestiegen, hat sich also versechsfacht. Die beförderte Gütermenge stieg sogar von 410 auf 48 984 kg. Es wurden im Jahre 1924 von den Maschinen des Aerotransports 154 860 Flugkm zurückgelegt, im Jahre 1925 war die Zahl auf 397 779 km gestiegen.

— **Fluglinien in Nordnorwegen.** Die im Jahre 1925 mit einem Aktienkapital von 50 000 Kr. gegründete norwegische Flugverkehrsgesellschaft A. S. Aerotransport beabsichtigt in diesem Jahre, namentlich in Nordnorwegen, einige Fluglinien einzurichten. Als erste ist die Linie Drøen-Thromsø in Aussicht genommen. Die Reisezeit Oslo-Thromsø würde dadurch von 3–4 auf einen Tag verkürzt werden.

Rechtspflege.

— **Fristlose Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes wegen Verbreitung von Flugblättern in den Diensträumen.** Die Entlassung kann auch auf eine nach ihrem Ausspruch verübte Beleidigung eines Dienstvorgesetzten gestützt werden. Der Rechtsstreit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegen den Schlosser E., in dem zunächst als Vorfrage über die fortdauernde Gültigkeit des § 86 Abs. 2 des Betriebsrätegesetzes entschieden wurde (vgl. Urteil des Landgerichts Passau vom 11. November 1924, abgedruckt in dieser Zeitung, 1924, S. 1061), ist nunmehr auch sachlich zu ihren Gunsten erledigt. Das Amtsgericht Passau hatte mit Urteil vom 8. Juli 1925 die fristlose Entlassung des E. für begründet erklärt; das Landgericht Passau hat mit Urteil vom 3. November 1925 (F 73/1923) die von E. eingelegte Berufung als unbegründet zurückgewiesen. In den Gründen heißt es u. a.: „Der Lohntarifvertrag bestimmt in § 28 C, daß ein Arbeiter ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist sofort entlassen werden kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, und führt unter a—h Tatsachen an, welche besonders als ein wichtiger Grund anzusehen sind. Die unter a—h aufgeführten Gründe sind deshalb nur besonders hervorgehoben als Beispiele von Verfehlungen eines Arbeiters, welche so schwer wiegen, daß sie vor allem als ein wichtiger Grund für sofortige Dienstentlassung angesehen werden müssen. Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß auch andere Verfehlungen eines Arbeiters ihrer Natur und den Umständen nach als so schwer erachtet werden können, daß sie als „wichtiger Grund“ die kündigungsgelose Entlassung rechtfertigen. Das Verhalten des Beklagten konnte daher, auch wenn darin nicht gerade eine beharrliche Verweigerung der ihm nach dem Arbeitsvertrag obliegenden Verpflichtungen (Ziffer C 1 c des Tarifvertrages) lag, nach anderer Richtung hin so gelagert sein, daß es als wichtiger Grund für fristlose Entlassung erscheinen muß. Es steht fest, daß der Beklagte entgegen dem Inhalt der Anordnung des Gesamtstaatsministeriums vom 11. Mai 1925 (St. A. 108) für alle Staatsbürger ausgesprochenen Verbot, Flugblätter ohne Erlaubnis anzuschlagen oder zu verbreiten, und entgegen dem für die Arbeiter der Reichsbahnverwaltung geltenden Verbot — § 10 der Arbeitsordnung — Bekanntmachungen dieser Art, für welche, was hier nicht zutrifft, nicht allgemeine Zulassung erfolgte, ohne Genehmigung des Dienstvorstands durch Aushang, Verteilung von Flugblättern im Bereich der Dienststellen zur Kenntnis anderer zu bringen, die beiden Flugblätter durch Anschlag und Verteilung in den Arbeitsräumen während der Arbeitszeit bekanntgemacht hat. Die Bekanntmachung der Flugblätter, die von einer gewerkschaftlichen Organisation verfaßt waren und in deren Auftrag an die Arbeiter bekanntgegeben werden sollten, lag außerhalb der Dienstverpflichtungen und begründete für den Beklagten auch eine Verfehlung gegen § 3 Z. 6 der Arbeitsordnung, welcher die Vornahme von Privatarbeiten während des Dienstes verbietet.“

Diese Verfehlungen des Beklagten gegen das Strafgesetz und gegen den Arbeitsvertrag stellen sich für ihn aus folgenden Gründen als besonders schwer dar. Die beiden Flugblätter haben einen Inhalt, der aufreizend und beleidigend wirken mußte und den Arbeitsfrieden zu erschüttern geeignet war. Der Beklagte war Mitglied des Betriebsrats, zu dessen Obliegenheiten nach § 70 Z. 3 und 5 der Betriebsratsverordnung die Förderung des Einvernehmens innerhalb der Arbeiterschaft sowie zwischen der Verwaltung und der Bewahrung des Betriebs vor Erschütterungen gehört. Er kannte den Inhalt der Flugblätter. Ihm war auch bekannt, daß im Bahnbetriebswerk Passau starke politische Gegensätze bestanden und daß eine Agitation, wie sie durch die beiden Flugblätter betrieben wurde, den Arbeitsfrieden bedenklich stören würde. Ihm war bewußt, daß seine vorgesetzten Stellen mit aller Entschiedenheit der wiederholt vorgekommenen Propaganda durch Flugblätter innerhalb des Dienstbereichs entgegengetreten waren und wiederholt unter Androhung der strengsten Strafen, insbesondere der Entlassung, vor solcher Agitation verwahrt hatten. Er war als Betriebsratsmitglied mehrmals von seiner vorgesetzten Stelle auf das Verbot des Anschlagens und Verteilens von Flugblättern hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht worden, daß Verstöße hiergegen strengstens geahndet würden, auch mit Dienstentlassung, was durch die Reichsverfassung gewährleistete Recht der freien Meinungsäußerung ist nicht verletzt; dieses Recht verwehrt nicht, durch Arbeitsvertrag dem Arbeiter ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben.

Diese angeführten Begleitumstände machten die Verfehlung des Beklagten, gerade weil er die Vertrauensstelle eines Betriebsratsmitgliedes bekleidete, zu einer so schweren, daß auch nach Ansicht des Berufungsgerichts in diesem Verhalten des Angeklagten ein wichtiger Grund für eine kündigungsgelose Entlassung gegeben war.

Es hätte deshalb gar nicht der weiteren Prüfung bedurft, ob in dem Verhalten des Beklagten nicht eine beharrliche Verweigerung der Dienstpflichten zu erblicken war, aber auch

hierin ist der Begründung des Erstrichters beizutreten. Im Verhalten des Beklagten liegt, obwohl ihm nur dieser eine Fall der Flugblätterverbreitung nachgewiesen ist, deshalb das Moment der Beharrlichkeit, weil er eben durch die Bekanntmachung der beiden Flugblätter trotz Verbot und trotz Androhung strengster Strafe gegen den Täter gezeigt hat, daß er für seine Person sich um das Verbot nicht kümmere, sein böser Wille, sich an das Verbot nicht zu kehren, war vorhanden, er hat auf ihm beharrt.“

Der Beklagte hatte nach der Entlassung seinen Dienstvorstand schwer beleidigt, hierzu bemerkt das Urteil:

„Der Einwand des Beklagten, daß die Beleidigung, weil sie erst nach seiner Entlassung aus dem Dienst erfolgt sei, kein wichtiger Grund für die vorher erfolgte Entlassung gebildet haben könne, ist unbefählich. Wenn die Gründe, welche für die sofortige Dienstentlassung als maßgebend erachtet wurden, unberechtigt wären, so hätte die Klägerin wegen dieses neuen Grundes der groben Beleidigung eines Vorgesetzten die sofortige Entlassung des Beklagten zu verfügen das Recht gehabt. Sie hat den Grund der Beleidigung im Lauf des Prozesses als weiteren Grund für die Aufrechterhaltung der sofortigen Dienstentlassung bezeichnet. Daher konnte und mußte dieser Grund bei Würdigung der Frage, ob die sofortige Entlassung des Beklagten gerechtfertigt ist, beachtet werden, denn es handelt sich nicht darum, ob die Entlassung im Zeitpunkt der tatsächlich ausgesprochenen Dienstentlassung berechtigt war, sondern, ob sie im Zeitpunkt der Urteilsverkündung gerechtfertigt erscheint.“

— **Zum § 196 des preußischen Berggesetzes.** Ein Urteil des Kammergerichts, das die Frage der Strafbarkeit eines Verstoßes gegen bergpolizeiliche Vorschriften behandelt und in seinem Ergebnis wohl Bedenken begegnen muß, dürfte allgemeines Interesse beanspruchen. Das allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten gibt den Oberbergämtern die Befugnis, Polizeiverordnungen über die in § 196 Berg-G. bezeichneten Gegenstände zu erlassen, aber auch polizeiliche Anordnungen über dieselben Gegenstände zu treffen; die letztere Ermächtigung ist an die Bedingung geknüpft, daß auf einem Bergwerke in Beziehung auf die in § 196 bezeichneten Gegenstände eine Gefahr eintritt.

Es handelt sich hier um den Abraumbetrieb der Braunkohlengrube Finkenheerd, bei der der Angeklagte als Betriebsführer angestellt ist. Die allgemeine Berg-Polizeiverordnung für den Verwaltungsbezirk des Oberbergamts zu Halle a. S. vom 7. März 1905 (Amtsbl. der Regierung zu Frankfurt a. O., Beil. zu St. 19) behandelt unter II. die Förderung, unter II. 2 die Lokomotivförderung beim Abraumbetrieb und Haldenbetriebe. Nach § 35 beträgt die größte zulässige Steigung für Förderung mit Lokomotiven 1:25, nach § 38 beträgt die höchste zulässige Wagenzahl eines Zuges 50; eine ausreichende Anzahl von Wagen ist mit leicht zu handhabenden sicheren Bremsen und mit bequemem Bremsersitze zu versehen. In der späteren Bergpolizeiverordnung des Oberbergamts zu Halle a. S. vom 8. Juli 1911 (Amtsbl. Frankfurt a. O., S. 583), betreffend Befreiung von der Befolgung bergpolizeilicher Vorschriften, § 1 behält sich das Oberbergamt vor, durch Beschluß von der Befolgung sämtlicher von ihm bisher erlassenen Berg-Polizeiverordnungen auf Antrag des Bergwerksbesitzers auch in den Fällen zu befreien, in denen nicht bereits nach Inhalt dieser Verordnung mit Genehmigung des Oberbergamts oder des Bergrevierbeamten Ausnahmen von der Befolgung einzelner dieser Vorschriften zugelassen sind. Daraufhin erließ das Oberbergamt in Halle a. S. an die Braunkohlengrube Finkenheerd die Anordnung vom 17. März 1924: „Auf Grund des § 1 der Berg-Polizeiverordnung vom 8. Juli 1911 genehmigen wir den Antrag um Befreiung von den Bestimmungen des § 38 der allgemeinen Bergpolizeiverordnung vom 7. März 1905. Auf ansteigender Bahn hat sich zum Ersatz der Bremswagen die Maschine an der unteren Spitze des Zuges zu befinden.“

Dieser letzteren Vorschrift ist am 16. September 1924 beim Abraumbetriebe nicht entsprochen; der Angeklagte soll als Betriebsführer dafür verantwortlich sein.

Das Kammergericht hat den Angeklagten freigesprochen mit folgender Begründung¹⁾:

„... Seine Verurteilung gemäß § 208 des Berg-G. konnte nur erfolgen, wenn die Anordnung vom 17. März 1924 auf Grund des § 198 des Berg-G. erlassen wäre. Wie auf dem allgemeinen Gebiet der Polizei unterscheidet das Berg-G. zwischen Berg-Polizeiverordnungen, welche allgemeine Vorschriften enthalten, und Anordnungen, welche einzelne bestimmte Fälle regeln. Von diesen Anordnungen genießen Strafschutz nur die in § 198 erwähnten. Die übrigen Anordnungen, insbesondere die auf Befreiungsanträge erlassenen Anordnungen, unterliegen lediglich

¹⁾ Urteil des I. St.-S. vom 5. Juni 1925. Juristische Wochenschrift, 54. Jahrg., 1925, Heft 22, S. 2495.

der Anfechtung im Verwaltungsstreitverfahren oder im Rekursverfahren gemäß dem achten Titel des Berg-G. (vergl. Bitter, Handw.-Buch I, S. 249; Klostermann, Berg-G. S. 594). Eine solche Anordnung ist diejenige vom 17. März 1924, sie ist nicht, wie § 198 voraussetzt, dadurch veranlaßt, daß auf der Braunkohlengrube Finkenheerd, einem Bergwerke, in Beziehung auf die im § 196 bezeichneten Gegenstände eine Gefahr eingetreten war. Hierbei kommt als Gegenstand dieser Art vornehmlich die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter in Frage, da es sich um die Förderung im Abraumbetriebe handelt. Diese Sicherheit war durch Beobachtung der in § 38 der allgemeinen Berg-Polizeiverordnung vom 7. März 1905 vorgeschriebenen Maßnahmen gewährleistet; daß auf der Braunkohlengrube bei der Förderung im Abraumbetriebe bei Befolgung des § 38 der Eintritt einer Gefahr zu besorgen gewesen wäre, ist von keiner Seite behauptet. Dem widerspricht sogar der Wortlaut der Anordnung, die in ihrem ersten Teile die Grube von der weiteren Beobachtung der Vorschriften in § 38 befreit und im zweiten Satze die Aufstellung der Maschine an der unteren Seite des Zuges zum Ersatz der Bremswagen vorschreibt. Das Oberbergamt geht also davon aus, daß beide Maßnahmen in bezug auf die Sicherung der Arbeiter gleichwertig sind. Vom Eintritt einer neuen Gefahr, die durch die Anordnung beseitigt oder eingeschränkt werden sollte, kann hiernach nicht die Rede sein. Daß hierbei nur neue, bis dahin noch nicht vorhandene oder noch nicht hervorgetretene Gefahren gemeint sind, ergibt § 263 des Berg-G., der dem Betriebsführer eine besondere Anzeigepflicht für den Fall des Eintritts einer Gefahr auf dem Bergwerk (§ 196) auferlegt. Ist die Gefahr dringend (§ 199), hat der Revierbeamte die erforderlichen polizeilichen Anordnungen zu treffen.

Der Anordnung des Oberbergamts vom 17. März 1924 kann hiernach der Strafschutz des § 208 des Berg-G. nicht zuerkannt werden. War sie nicht mehr anfechtbar, so stand dem Oberbergamt nur die Anwendung von Zwangsmitteln, zutreffenden Falles im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens durch Festsetzung von Strafe zu Gebote (Klostermann, Berg-G. S. 595, 596).

Im strafrechtlichen Sinne war der Angeklagte nicht verantwortlich und daher freizusprechen. . . .

Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 149.)

— **Modern Railway Signalling.** By M. G. Tweedie. A. M. I. E. E., M. I. R. S. E. and T. S. Lascelles, M. I. R. S. E. Blackie and Son Limited 50 Old Bailey, London, Glasgow, Bombay, 1925.

Das Eisenbahnsicherungswesen hat in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht. Es beschränkt sich nicht mehr darauf, Bahnanlagen lediglich als Dienerin für den nach bestimmtem Entwurf vorgeschriebenen Lauf der Züge zu sichern; in seiner neuzeitlichen Entwicklung beeinflusst die Wesensart der Sicherungsanlage schon die Entwurfsgestaltung selbst. Allgemein kann man sagen, daß die vervollkommenen Sicherungsweisen die Entwürfe vereinfachen und ältere vorhandene Anlagen weitgehender auszunutzen gestatten. Die neuzeitliche Entwicklung des Signalwesens ist wohl in erster Linie gefördert worden durch Bahnanlagen mit besonders dichter Zugfolge. Die bei diesen gewonnenen Grundlagen wurden dann mehr und mehr auf Überlandbahnen übertragen und hier weiter ausgebildet. Dazu kam, daß die an die Sicherheit der Zugfahrten geknüpften Forderungen mit der weiteren Ausgestaltung der Betriebe und nach den dabei gewonnenen Erfahrungen ständig verschärft wurden. Und diese Entwicklung schreitet zurzeit noch in schnellem Tempo fort.

Ein grundlegendes Mittel zur Erreichung der verstärkten Ziele bildet der Gleisstrom, der zu einer völligen Umgestaltung der Sicherungsweise auch auf eingleisigen Bahnen und u. a. auch zu schneller Ausbreitung der Tageslichtsignale geführt hat. Als wesentliche weitere Neuerungen bezeichnen die Verfasser im Vorwort die selbsttätige Zugüberwachung (train control) und die Fahrsperrung, die Einführung drei- und vierstelliger Signale zur Verhinderung von Zugverspätungen und deren Folgen; sie weisen hin auf die Bedeutung der Nebelvorsignale, ferner die Einführung wirkungsstärkerer elektrischer Lampen und die Ausbildung ihrer Zubehörteile, wie Linsen, Reflektoren, Farbgläser u. a. m. Alle diese und andere Neuerungen und Vervollkommnungen zielen ab auf Erhöhung der Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit der Bahnen und auf eine Verminderung der Betriebskosten. Entsprechend diesem Entwicklungsgange bedarf der Signalfachmann heute auch einer höheren wissenschaftlichen Durchbildung. Er muß mit den Grundlagen des Maschinenwesens vertraut, in der Physik, insbesondere der Optik bewandert sein, das Gebiet der Elektrizität und des Magnetismus durchaus beherrschen, vor allem also auch in der feinen und angewandten Mathematik gründlich zu Hause sein. Er muß geübt sein im Entwerfen und insbesondere auch in der Anwendung der neueren Darstellungsweisen von Stromlaufbildern, Verschlusstabellen usw.

Auf dem Gebiete des neuzeitlichen Signalwesens machen sich auch in den Ländern englischer Zunge starke Vereinheitlichungsbestrebungen geltend. Sie werden durch große signaltechnische Vereinigungen gefördert, die in umfassendem Zusammenarbeiten einheitliche Grundlagen für Entwurfsdarstellungen und übereinstimmende Bezeichnungen aufgestellt haben. In England ist es die im Jahre 1912 begründete Institution der Eisenbahn-Signalingenieur, in Amerika die Signalabteilung des amerikanischen Eisenbahnverbandes, die sich um die Förderung der Wissenschaft des Signalwesens große Verdienste erworben haben. Laufende Veröffentlichungen zeugen von dem Ernst ihrer Arbeit. Das Streben dieser Vereinigungen ist nachdrücklich auch dahingehend, auf die jüngeren Ingenieure bei ihren vielseitigen Aufgaben erzieherisch einzuwirken.

Eine kurze Inhaltsangabe möge den im Buche befolgten Gedankengang erläutern. Es umfaßt 15 Abschnitte, in denen der Reihe nach behandelt sind die Grundsätze des Signalwesens und die Stellwerke (1 und 2); die Signalarten verschiedener Länder, darunter auch die deutschen (3); die Grundverbindungen und deren Schutz (4); Beispiele zwei- und dreistelliger Signale (5); Doppeldrahtzugsignale und Weichenbetrieb (6); das nichtselbsttätige Sicherungswesen für zweigleisige Bahnen, darunter hauptsächlich die englischen Einrichtungen (7); der nichtselbsttätige Betrieb eingleisiger Bahnen, ebenfalls vorwiegend auf englische Anordnungen abgestellt (8); die Gleisströme (9); das selbsttätige Signalwesen und seine Zukunft (10); die kraftgestellten Weichen und Signale (11); die Sicherungsweise bei Nebel und Schneegestöber (12); die Verwendung des Telegraphen und des Telefons im Eisenbahndienst (13); die elektrische Kraftterzeugung und Fortleitung (14); endlich Einrichtungen verschiedener Art (15).

Der deutsche Signalfachmann findet in diesem Inhalte — obwohl auch deutsche Bauweisen enthaltend — doch außerordentlich viel von den deutschen Einrichtungen Abweichendes, das ihn interessieren und den Kreis seiner Einsichten erweitern muß. So — um nur einige besonders hervortretende Punkte zu erwähnen — die Sicherungsweisen für eingleisige Bahnen, die Sicherungsvorkehrungen für Schnee- und Nebelwetter, die im Auslande sehr eingehend durchgebildet sind u. a. m.

In einem Anhang sind die im Februar 1925 vom englischen Verkehrsministerium herausgegebenen „Erfordernisse für Personenverkehrslinien und Empfehlungen für Güterverkehrslinien betreffend den Bau und Betrieb der Bahnen“ im Auszuge wieder gegeben, soweit sie sich auf das Signalwesen beziehen. Auch hier ist die möglichste Vereinheitlichung angestrebt. Wer sich mit dem englischen Signalwesen befaßt, wird gut tun, sich zu nächst mit diesen Bestimmungen vertraut zu machen. Ein nach Buchstaben geordnetes Inhaltsverzeichnis und ein Quellenverzeichnis beschließen das Buch. Unter den angeführten Quellen befinden sich hauptsächlich nordamerikanische und englische, doch auch einige französische und deutsche, darunter auch das bekannte Buch von Cauer.

Es darf gesagt werden, daß die Verfasser auf nicht zu großen Raum eine außerordentliche Fülle von Stoff ungemein übersichtlich und zweckmäßig vereinigt haben. Die Klarheit der Darstellung verdient besonders hervorgehoben zu werden. Nicht nur ist der Leser hierdurch in die Lage gesetzt, das Gesamtbild des Sicherungswesens lückenlos zu übersehen, sondern auch der neuesten Stand und die Richtung der neueren Entwicklungen zu lernen. Eine fast unerschöpfliche Fülle guter Abbildungen, zum sehr großen Teil Schaubilder, erleichtern das Verständnis des vielgestaltigen Stoffes.

Das Buch ist nicht nur ein ausgezeichnete Führer auf dem umfangreichen Gebiet, sondern auch sehr geeignet, Studierende in das verwickelte und schwierige Gebiet leicht und erfolgreich einzuführen. Die Ausstattung des Buches ist tadellos; der Verleger hat es hinsichtlich der Ausstattung und der Abbildungen an nichts fehlen lassen.

Dr. Kemmann.

— **Eisenbahn-Betriebshandbuch.** Von Wirkl. Geh. Oberbaurat Breusing. Verlag der Verkehrswissenschaftlichen Verkehrsmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn (Berlin*).

Aus der umfangreichen Literatur über das Eisenbahnwesen in letzter Zeit zwei Werke besonders hervor, die kurzhinreichend im rührigen Verlage der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft erschienen sind, nämlich die „Eisenbahnbetriebslehre“ von Dr.-Ing. Heinrich und das „Eisenbahn-Betriebshandbuch“ von Wirkl. Geh. Oberbaurat Breusing. Es gibt wohl wenig sich gegenseitig ergänzende Bücher, die in gleichem Maße lang empfundene Lücken so ausgefüllt haben wie diese beiden. Während das erste Werk, das schon mehrfach besprochen worden ist, mehr zum Studium für weit Kreise, und zwar sowohl für die Lehrenden als auch die

*) Vertrieb außerhalb der Reichsbahn durch den Beuth-Verlag des Normenausschusses der Deutschen Industrie, Berlin SW 19, Beuthstr. 8. Preis geb. 10 M.

Lernenden, bestimmt ist, soll das Buch von Breusing ein Hand- und Nachschlagebuch für den ausübenden und überwachenden Betriebsmann sein. Schon der Name des Verfassers, der sein ganzes Leben in maßgebenden Stellen, zuletzt als Ministerialdirektor im Reichsverkehrsministerium, dem Eisenbahnbetriebe gewidmet hat, bürgt für den Wert des Handbuches.

Es ist gegliedert in vier Hauptabschnitte:

- A. „Überwachung und Leitung des Eisenbahnbetriebes“.
- B. „Personenzugfahrplan“.
- C. „Güterzugfahrplan“.
- D. „Fahrdienstvorschriften mit Erläuterungen und Zusätzen sowie sonstige betriebliche Vorschriften“.

Die ersten drei Abschnitte stellen eine gedrängte Zusammenstellung der den Betriebsdienst betreffenden maßgebenden vorm. preußischen Erlasse dar, die in den beiden vergriffenen Bänden der Sammlung betrieblicher Vorschriften — herausgegeben 1910 und 1912 — im ganzen Wortlaut enthalten waren. Der große Wert der Breusing'schen Arbeit ist zunächst darin zu suchen, daß diese umfangreichen Grundlagen gesichtet und durch die zahlreichen späteren und äußerst wichtigen Erlasse und Verfügungen ergänzt wurden, daß also eine handliche Übersicht mit Erläuterungen geschaffen wurde, die mancher bisher schmerzlich vermißt hat. Der an sich trockene Stoff ist aber gewürzt durch geschichtliche Ergänzungen und Begründungen, durch die das Verständnis sehr gehoben und das Gedächtnis unterstützt wird. Auch wurde dadurch die reiche Erfahrung früherer Jahre für spätere Zeiten niedergelegt und die gradlinige Entwicklung gewährleistet, die im Betriebe durch den Abbau der älteren erfahrenen Beamten aller Gruppen gefährdet war. Ganz besonders trifft dies auf den Abschnitt B — Personenzugfahrplan — zu, dem mit Recht besondere Vorsorge zuteil wurde, da gerade auf diesem Gebiet die Kenntnis früherer Vorgänge und der Überlieferung überflüssiger Arbeit und Fehlgriffen vortreibt. Über den Güterzugfahrplan wird künftig noch mehr zu sagen sein, da er sich durch Einführung der K.K.-Bremse, die Erhöhung der Geschwindigkeiten und die anderen neueren Bestimmungen und Pläne in sprunghafter Entwicklung befindet, auch sein Verhältnis zum Personenzugfahrplan Änderungen unterworfen sein wird.

Dem vierten Abschnitt geht ein sehr wertvoller geschichtlicher Überblick über die Entstehung der Fahrdienstvorschriften voraus, deren geistiger Mitvater Breusing selbst ist, so daß seine Feder als besonders berufen anzusehen ist.

Die Kommentare zu den einzelnen Paragraphen stellen eine solche Fülle von Anregungen dar, daß ihr voller Wert sich dem ausübenden Betriebsmann von Tag zu Tag mehr während der Benutzung des Handbuches vor Augen stellen wird. Wer es in die Hand nimmt, lernt die Fahrdienstvorschriften als Ganzes kennen und vor allem verstehen; er dringt in ihren Geist ein, wodurch dem Auswendiglernen vorgebeugt wird, das im Betriebe in schwierigen Augenblicken stets zu Versagern führt. Durch die in Kürze zu erwartenden neuen Fahrdienstvorschriften wird allerdings der Abschnitt 4 bald schon einer Überarbeitung bedürfen.

Ein Wunsch sei zum Schluß gestattet, nämlich, daß sich den beiden Werken von Breusing und von Heinrich ein Wörterbuch gesellen möge, aus dem man für irgendeine Betriebsfrage ohne langes Suchen in der großen Zahl von Paragraphen und Vorschriften, die alle u. U. in Frage kommen können, die maßgebende Stelle leichter als heute finden kann. Koester.

— **Hamburger Fernverbindungen und Bahnhof-Wegweiser.** Herausgegeben von C. Krüger, Bahnhofsinspektor, Hamburg-Hauptbahnhof. Preis 25 Pf.

Es handelt sich hier um einen für den Hamburger Hauptbahnhof aufgestellten Fahrplan für den Fernverkehr, der alles enthält, was für den Reisenden wissenswert ist: Angaben der Ankunfts- und Abfahrzeiten, Stellung der Wagen und Klassen, die

in Frage kommenden Bahnsteige, die Zeiten, wann die Züge zum Einsteigen bereit gestellt werden usw. sowie Grundrisse der Wandelhalle und Bahnsteige mit alphabetischem Verzeichnis aller darin enthaltenen Stellen. Der Fahrplan ist nach praktischen Erfahrungen aufgestellt und wird insbesondere für solche Reisenden, die häufiger den Hamburger Hauptbahnhof benutzen müssen, Hotels usw., ein wertvolles Mittel sein, um sich zu unterrichten und Auskunft zu geben.

— **Jahrbuch der Verwaltungs-Akademie Berlin 1926.** Herausgegeben von Regierungsrat Walter Pietsch, Verwaltungsdirektor. Berlin 1926.

Eine im Jahre 1924 anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Berliner Verwaltungs-Akademie herausgegebenen Festschrift erstattete in einer Reihe von Beiträgen Bericht über die Aufgaben, Wege und Ziele der deutschen Beamtenhochschulen (vgl. Nr. 46, Seite 912 dieser Zeitung). Gewissermaßen als Fortsetzung dieses Rückblicks über den fünfjährigen Zeitraum gibt das neu erschienene Jahrbuch 1926 der Berliner Verwaltungs-Akademie Aufschluß darüber, was seitdem geleistet worden ist und prüft, wieviel noch zu tun übrig bleibt. In 23 ausgezeichneten Aufsätzen wird von führenden Persönlichkeiten der Wissenschaft und Verwaltungspraxis dargelegt, welche Bedeutung der Beamtenhochschulbewegung zukommt, und welche Wege sich am besten für die Erreichung ihrer Ziele eignen.

Von den Aufsätzen allgemeinen Inhalts heben wir nur die hervor: Das Berufsbeamtentum in der Gegenwart und die Aufgaben der Verwaltungs-Akademie von Reichsminister a. D. Schiffer; das preußische Beamtentum unter Friedrich dem Großen von Professor Dr. Hoetzsch; Die Mitarbeit der Verwaltungs-Akademie an der wirtschaftlicheren Gestaltung der Verwaltung von Staatsminister a. D. Saemisch; Der Beamte und das Recht von Universitätsprofessor Dr. Jellinek u. a. Das Thema: „Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Beamtenhochschulen und ihre nächsten Aufgaben“ ist von Geh. Regierungsrat Dr. Apelt bearbeitet. Professor Dr. Kaskel bringt einen „Rückblick und Ausblick am 6. Jahrestag der Berliner Verwaltungs-Akademie“. Weitere Aufsätze gehen auf den Aufgabenkreis der Berliner Verwaltungs-Akademie ein. Wir nennen: Polizeirecht, ein notwendiges Lehrfach der Beamtenhochschulen von Staatsminister Dr. Drews; Kriminalistik als Lehrfach der Berliner Verwaltungs-Akademie von Oberregierungsrat Dr. Hagemann; Der Wirtschaftsgeist bei der Reichsbahn von Reichsbahndirektor Dr. Homberger; Die Verkehrsausstellung in München 1925 und die Verwaltungs-Akademie Berlin von Dr. Couvé und andere.

In einem besonderen Anhang werden Mitteilungen über die Organisation und die besonderen Einrichtungen der Verwaltungs-Akademie gebracht. Seit 1924 sind zu den bereits bestehenden 7 Beamtenhochschulen 3 neue und zwar in Breslau, Leipzig und Jena hinzugegetreten, während in Halle neue Beamtenhochschulkurse eingerichtet worden sind.

Das Jahrbuch liefert den Beweis für die Richtigkeit des von dem Herausgeber in seinem Vorwort aufgestellten Satzes: „So gab es denn nirgends Stillstand, sondern überall Leben und Bewegung“. Jedenfalls darf die Verwaltungs-Akademie mit Befriedigung auch auf das verflossene Jahr zurücksehen. Das Jahrbuch ist in jeder Beziehung interessant und lesenswert. Es umfaßt 200 Seiten und ist zum Preise von 2 M im Sekretariat der Verwaltungs-Akademie, Berlin W 8, Charlottenstr. Nr. 50/51, erhältlich. W.

Berichtigung.

In Nr. 5 d. Ztg. befindet sich auf S. 132, 2. Spalte unter Wasserverkehr ein sinnentstellender Druckfehler. Das Stichwort der 2. Mitteilung muß lauten: — **Verkehr im Hamburger Hafen 1925.**

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Eröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Münster (Westf.). Am 8. Februar 1926 ist der rechts der Bahnstrecke Nienburg (Weser)-Rahden zwischen den Stationen Lavelshof-Diepenau und Tonnenheide gelegene Haltepunkt **Hahnenkamp** für den Personenverkehr wieder eröffnet worden.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Frankfurt (Oder). Der an der Strecke Crossen-Sommerfeld gelegene Bahnhof (Agentur) Räschen erhält vom 1. März 1926 ab die Bezeichnung „Räschen bei Sommerfeld“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 24 vom 1. Februar 1926 an die Mitglieder des Vereinswagenausschusses, betreffend Vereinswagenübereinkommen; Antrag auf Ergänzung der Bestimmungen in der Anlage II, betr. die Verladung von Holz mit unregelmäßigen Lagerflächen über Rungenhöhe hinaus;

Nr. III 27 vom 5. Februar 1926 an die Mitglieder des Technischen Ausschusses und des Vereinswagenausschusses, betreffend Antrag der RBD. München auf Einführung von Vorschriften über die Verladung von Baumstämmen im Verein;

Nr. IV 18 vom 26. Januar 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin und das Abrechnungsbüro Prag, betreffend Verzugszinsensätze der Vereinsabrechnung.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Aenderungen von Stationsnamen.

Der an der Strecke Crossen—Sommerfeld gelegene Bahnhof (Agentur) Räschchen erhält vom 1. März 1926 ab die Bezeichnung.

„Räschchen bei Sommerfeld“.

Frankfurt (Oder), den 1. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten.

Ab 1. Februar 1926 wird die Bezeichnung des an der Strecke Jünkerath-Losheim-Landesgrenze gelegenen Bahnhofs Losheim (Kr. Malmedy) in Losheim (Eifel) geändert.

Trier, den 2. Februar 1926. (126)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Trier.

2. Schließung und Wiedereröffnung von Stationen.

Am 8. Februar 1926 wird der rechts der Bahnstrecke Nienburg (Weser)—Rahden zwischen den Stationen Laveloh-Diepenau und Tonnenheide gelegene Haltepunkt Hahnenkamp für den Personenverkehr wieder eröffnet werden.

Münster (Westf.), den 4. Februar 1926
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (132)

3. Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Zif. 1a VWÜ. Die in Nr. 1 Seite 31 dieser Zeitung bekanntgegebenen Verkehrsunterbrechungen sind für die Strecken Nymegen—Wyche am 15. Januar, Cuyk—Beugen-Rykevoort am 1. Februar und Stevensweert—Buchten der Limburgischen Kleinbahn am 27. Januar d. J. aufgehoben.

Der Verkehr ist zur Zeit noch behindert auf unseren Strecken Wyche—Ravestein und Oeffelt—Mil, sowie auf der Strecke Buchten—Obbicht der Limburgischen Kleinbahn.

Utrecht, den 3. Februar 1926. (129)
Betriebsverwaltung
der Niederländ. Eisenbahnen.

4. Güterverkehr.

Verkehr Deutsche Seehäfen—Deutsch-Tschechoslowakische Grenzübergangsstationen und umgekehrt.

Mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926 wird für den oben genannten Verkehr der Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 6 eingeführt. Die deutsch-tschechoslowakischen Grenzübergangsstationen sind mit Wirkung vom 11. April 1926 mit sämtlichen Angaben aus den in Frage kommenden Abteilungen des S. D. Nr. 7 und des A. T. 47 (Heft C II) zu streichen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 4. Februar 1926. (128)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 22 für bestimmte Güter der Klasse A—D, Verkehr Niederlande—Schweiz.

Mit sofortiger Gültigkeit erhält die Stelle „Glühlampen“ in Abteilung 7 des Warenzeichnisses die Fassung „Glas und Glaswaren, einschließlich Glühlampen“.

Köln, den 5. Februar 1926. (137)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 4. Februar 1926 werden die Unterabschnitte 56 und 68 des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 4. Februar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 30. Januar 1926. (121)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw.

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Tarifstation Tilsit Grenze in den oben genannten Tarif einbezogen. Bis zur Herausgabe eines Nachtrages sind die Entfernungen durch Anstoß von 1 km an diejenigen für Tilsit zu ermitteln.

Berlin, den 3. Februar 1926. (127)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926 tritt der Ausnahmetarif 97 für Spiritus auch Sprit (Brantwein) zur Ausfuhr nach außerdeutschen Ländern in Kraft. Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen.

Berlin, den 4. Februar 1926. (135)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. Februar 1926 werden die Ausnahmetarife 5 a, 10 a u. 18 durch Aufnahme neuer Versandstationen ergänzt.

Berlin, den 2. Februar 1926. (122)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr deutsche Seehäfen—Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 6. Februar 1926 wird „Holzzellstoff“ in die neue Abteilung XVII aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 1. Februar 1926. (120)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926 wird ein neuer Ausnahmetarif für Zeitungsdruckpapier von Albruck nach Zweibrücken eingeführt. Er wird im Tarif- und Verkehrsanzeiger veröffentlicht.

Karlsruhe, den 3. Februar 1926. (125)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Tarif für die Gütereisenbahn von Mittweida nach dem Zschopautale.

Die Geltungsdauer der Ermäßigung der Frachtsätze der regelrechten Tarifklassen um 10 % für die im Warenverzeichnis des auf der Deutschen Reichsbahn gültigen Nottarifs in den Zif. 3—7 und 9—14 aufgeführten Güter ist bis 31. März 1926 verlängert worden.

Dresden, am 3. Februar 1926. (124)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926 tritt ein Ausnahmetarif 7 d für Eisenerz von Auerbach (Opf.) nach Rosenberg (Opf.) in Kraft.

Berlin, den 8. Februar 1926. (138)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. (Tarif vom 1. Februar 1926.)

Zu berichtigen sind in der Entfernungstafel II die Entfernungen Ruwer-Schnelldorf von 332 km in 432 km, Würzburg Hbf.—Richterich Grenze von 409 km in 419 km.

München, den 2. Februar 1926. (131)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg—Donauumschlagstelle, Degendorf Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Am 15. Februar 1926 gelangt ein allgemeiner Donauumschlagtarif zur Ausgabe. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger (Berlin und München).

Der Tarif kann von den deutschen Eisenbahnverwaltungen in Berlin von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (Bahnhof Alexanderplatz) käuflich bezogen werden.

Preis des Tarifs 3 Reichsmark.
München, den 3. Februar 1926. (123)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

1. Mit sofortiger Gültigkeit ist die Station Mannheim-Käfertal in die Entfernungstafel II des Tarifs einbezogen worden.

2. In der Entfernungstafel II des Tarifs wird die Entfernung Schneeberg b. Amorbach—Wertheim auf 45 km geändert.

München, 5. Februar 1926. (134)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

5. Verdingungen.

Die Ausführung der Oberbauarbeiten zum zweigleisigen Ausbau der Strecke Tegel-Hennigsdorf (Teilstrecke Heiligensee-Hennigsdorf, km 18,1 + 50 bis 20,3 + 0) soll öffentlich verdingen werden.

Die Angebote sind bis zum 3. März 1926, vormittags 10½ Uhr, portofrei, versiegelt und mit obiger Bezeichnung versehen an uns, Berlin W 35, Schöneberger Ufer 1/4, Zimmer 233/34, einzureichen.

Die Angebote werden im Zimmer 265 um 11 Uhr geöffnet.

Angebotshefte sind von uns (Zimmer 233/34) gegen gebührenfreie Einsendung von 3,50 RM (nicht in Briefmarken) zu beziehen.

Zeichnungen und Bedingungen liegen im Zimmer 265 zur Einsichtnahme aus, wo auch Auskünfte erteilt werden.

Zuschlagsfrist: 22. März 1926.
Berlin, den 5. Februar 1926. (130)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 7.

Berlin, den 18. Februar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Fernmeldearbeit.

Das Pfandrecht der Eisenbahn am Frachtgut.

Fragestellungen in der Sozialversicherung bei der Reichsbahn.

„Undeutige“ Ortsbezeichnung im Verkehr.

Der A-B-C-Fahrplan.

Personenzüge und ihre Ankündigung.

Der Hafen von Antwerpen.

Verkehrsmittel.

Deutschland: Elektrischer Betrieb der Deutschen Reichsbahn. — Kunze-Knorr-Bremse bei allen Güterzügen. — Beförderung von Kriegsbeschädigten. — Fahrpreismäßigung für Jugendpflegevereine. — Verkehr auf der Fährenstrecke Warnemünde-Gjedser im Jahre 1925. — Oberhofer Tunnelunglück. — Grenze zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet. — Reichsbahn und Kraftwagenverkehr. — Erweiterung der Berliner Nordsüdbahn in Richtung Tempelhof. — Güterkursbuch der Reichsbahn. —

Vorläufiges deutsch-französisches Handelsabkommen.

Österreich: Umbau des Innsbrucker Hauptbahnhofes. — Verkehrsstatistik der Bundesbahnen. — Seilischwebbahn auf die Schönbergalpe. — Ministerialrat Dr. Jaschke.

Ungarn: Erleichterung der Zollbehandlung von Reisenden.

Übrige europäische Länder: Bevorstehende Aufhebung des Visums im Verkehr mit Dänemark. — Dänischer Außenhandel 1925. — Gemeinschaftsverkehr zwischen schwedischer Staatsbahn und Flugzeug. — Schwedens Außenhandel 1925. — Polnisch-tschechoslowakischer Handelsvertrag. — Bevorstehende Regelung des Eisenbahnverkehrs zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland. — Schwierigkeiten bei der Verstaatlichung der Privatbahnen in der Tschechoslowakei. — Die neue tschechoslowakische Staatsanleihe. — Verdrängung der böhmischen Braunkohle vom österreichischen Markt. — Vereinheitlichung des Oberbaues der rumänischen Staatsbahnen. — Eisen-

bahnunglück in Griechenland. — Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen. — Eisenbahnerstreikbeschuß in Elsaß-Lothringen. — Ladefristen in Frankreich. — Handelsbilanz Frankreichs für das Jahr 1925. — Eisenbahnbaupläne in Spanien. — Elektrische Bahn Zumárraga-Zumaya. — Der Verkehr zwischen England und dem Festlande.

Fremde Erdteile: Die Chinesische Ostbahn. — Schnellzüge in Tunesien. — Wassermangel bei der Bahn Thiès-Kayes-Niger. — Eisenbahnbetrieb in Tunneln. — Zusammenarbeiten von Staats- und Privatbahnen in Kanada.

Wasserverkehr.

Kraftverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Fernmeldearbeit.

Ein Beitrag zur Betriebsbewertung.

Von Bahnhofsinspektor Neuhahn, Ruhbank.

Betriebswissenschaftliche Zeitstudien haben bewiesen, daß, gesehen von Zeiten stärkerer Flut und Ebbe des Verkehrs und unvorhergesehener oder außergewöhnlicher Vorkommnisse, das Personal jedes Betriebszweiges zu verschiedenen Zeiten des Tages verschieden, zu den gleichen Zeiten verschiedener Tage jedoch stets annähernd gleich stark durch die Arbeit beansprucht wird. Der Grund hierfür ist in der zeitlichen Regelmäßigkeit des Fahrplans selbst und aller mit ihm zusammenhängender Betriebshandlungen zu suchen.

Um das Betriebspersonal wirtschaftlich, d. h. also möglichst voll auszunutzen, steht daher die Betriebswissenschaft vor der Aufgabe, durch einheitliche Methoden im Einzelbetriebe für jeden Arbeitszweig zu bestimmen, in welchem, zahlenmäßig und näherungsweise genau darzustellenden Umfange das Personal durchschnittlich in jeder Stunde eines Arbeitstages durch Arbeit in Anspruch genommen wird, z. B. von 8 bis 9 Uhr vorm. 45 Minuten Arbeit = $60 : 45 = 100 : x$ oder 75 %. Diese Darstellung der Arbeitszeitregel genannt. Ein Vergleich der Arbeitszeitregeln aller Zweige eines Betriebes miteinander zeigt dann sofort, ob, zu welchen Tageszeiten und in welchem Umfange durch Personaleinschränkung oder durch Zuteilung anderer Arbeit eine höhere Personalausnutzung und damit eine entsprechende Ersparnis erzielt werden kann. Im Gegensatz zu den bisherigen Personalersparnismethoden ermöglicht es das vorgedachte Verfahren, die Arbeit bei höchstmöglicher Aus-

nutzung gleichmäßig auf das Personal zu verteilen, d. h. am rechten Ort und an rechter Stelle zu sparen.

Die Fernmeldearbeit ist ihrer Natur nach Gruppenarbeit mechanisch geistiger Art, unterscheidet sich jedoch von der herkömmlichen Form dieses Arbeitsbegriffes durch die örtliche Trennung der Gruppenarbeiter voneinander. Es soll hier die Methode zur Bildung der Arbeitszeitregel für diesen Arbeitszweig gezeigt werden. Die gesamte Fernmeldearbeit wird nachstehend in ihre natürlichen Teile aufgelöst, jeder dieser Teile wird für die Beobachtung durch ein Unterscheidungszeichen dargestellt, und es wird für jeden das Arbeitselement, d. h. die in gleicher Form ständig wiederkehrende Arbeitshandlung bestimmt.

Nr.	Der Arbeitsteile		
	Art	Zeichen	Elemente
1	Ankommende Schrift	—	1 Silbe ankomm. Schrift
2	Abgehende Schrift	— — — —	1 Silbe abgehende Schrift
3	Abschrift	— — — —	1 Silbe Abschrift
4	Zugmeldungen	— — — —	1 Zugmeldung
5	Ankommende Sprache	— — — —	1 ankommendes Gespräch
6	Abgehende Sprache	= = = =	1 abgehendes Gespräch
7	Verbindungen	= : = : = :	1 Verbindung

Alle Arbeitshandlungen im Fernmeldedienste gehören organisch zu einem dieser Arbeitsteile, es sind also z. B. zu ankommender Schrift, zu abgehender Schrift, zu Abschrift, zu Zugmeldung, zu ankommender Sprache, zu abgehender Sprache, zu Verbindung.

mender Schrift nicht nur die auf ablesen und niederschreiben, sondern auch diejenigen Zeiteile zu rechnen, die auf Einstellung, Quittung, Eintragung ins Quittungsbuch oder sprachliche Weitergabe an einen anderen Beamten einschließlich der Gänge entfallen. Es ist im begrenzten Raume eines Aufsatzes nicht möglich, die vollständige Untersuchung eines Fernmeldebetriebes mit den zugehörigen Berechnungen und Darstellungen zu zeigen, es kann nur die Methode erörtert werden, durch die ein genaues Ergebnis in jedem Betriebe erzielt wird.

Zeitmessungen. Als Beobachtungsunterlage dient ein in Millimeterquadrate eingeteilter Bogen Papier, der überall käuflich ist. Jeder Zeitsekunde soll der Raum eines Millimeterquadrates entsprechen. Die von links nach rechts fortlaufenden Quadratzeilen werden deshalb, von links beginnend, hinter jedem 60. Quadrate durch Längslinien in Zeitminuten zerlegt. Es wird auf jeder der untereinander liegenden Querzeilen, unter Einschaltung leerer Zwischenzeilen, der Raum von je 5 Minuten vorzusehen sein, die links am Rande fortlaufend bezeichnet werden (0—5, 6—10 usw.) Der Bogen ist für die Einzelprobe nach Belieben für eine oder zwei Beobachtungsstunden herzurichten.

Der Beobachter nimmt im Fernmelderaume so Platz, daß er jede der aufgeführten Tätigkeitsarten des Fernmeldebeamten sofort erkennen und voneinander unterscheiden kann. Vom Beginn der Probe an verfolgt er zugleich die Tätigkeit des Fernmeldebeamten und die fortlaufende Zeit am Sekundenzeiger einer vor ihm liegenden Uhr und zeichnet jede der erwähnten Tätigkeitsarten mit dem ihr entsprechenden Zeichen genau nach ihrem Zeitumfange mit Hilfe eines Lineals in den Beobachtungsbogen ein. Wird die gleiche Teilarbeit, z. B. ankommende Schrift, durch eine andere, z. B. ankommende Sprache, ein- oder mehrmals unterbrochen, so werden die fortlaufenden Teilarbeitsstriche durch einen oder mehrere kurze Längsstriche (Unterbrechungsstriche) gegeneinander abgegrenzt.

Es entsteht auf diese Weise ein vollständiges Zeitbild der Arbeit, das an den fortlaufenden verschiedenartigen Zeichenstrichen und ihren Unterbrechungen genau zeigt, mit welcher Arbeitsart der Beamte in jedem Zeitpunkte der Probe beschäftigt war, wie lange sie ununterbrochen dauerte, wie oft er die gleiche Arbeit unterbrechen mußte und welche Leerarbeitszeiteile (Pausen) in die Arbeit fielen. Nach der fertigen Bildprobe läßt sich dann

1. der gesamte Arbeitszeitumfang jeder Teilarbeit je für sich durch Zusammenrechnen der Einzelzeiteile,
2. die Zahl der Arbeitselemente — Silben, Gespräche usw. — jeder Teilarbeit je für sich für die Sprache aus der Bildprobe, für die Schrift aus den Telegrammbüchern genau ermitteln.

Teilt man den Arbeitszeitumfang jeder Teilarbeit durch die Zahl ihrer Arbeitselemente, so erhält man den auf ein Arbeitselement entfallenden Zeiteil. Die Zeitprobe wird etwa dreimal wiederholt, aus ihren Ergebnissen wird der Durchschnitt, die Arbeitszeitnorm jeder Teilarbeit, gebildet.

Bei der Untersuchung eines Betriebes ergaben sich folgende Normen:

1. eine Silbe ankommender Schrift	4,5 sek.
2. eine Silbe abgehender Schrift	5 „
3. eine Silbe Abschrift	3,7 „
4. eine Zugmeldung zweigleisiger Bahn . . .	150 „
5. ein ankommendes Ferngespräch	31 „
6. ein abgehendes Ferngespräch	28 „
7. eine Verbindung	22 „

Die Werte können als durchaus zuverlässig, die zu 1 bis 4 allgemeingültig angesehen werden, weil der Verfasser in anderen Betrieben auf anderen Wegen die gleichen Ergebnisse erzielt hat. Die Normen zu 5 bis 7 werden, wegen der örtlich verschiedenen Eigenart der Betriebe, auch nur örtliche Geltung haben.

Jede dieser Zeitnormen enthält, wie ihre Entstehung zeigt, nicht nur die Nutztätigkeit selbst, sondern auch alle zu ihr gehörenden Hilfsarbeiten. Es kann also mit den gebildeten Zeitnormen die gesamte Fernmeldearbeit erfaßt werden. Vielfältigt man nämlich jede der Normen mit der Zahl ihrer stündlich und arbeitstäglich im Durchschnitt auftretenden Arbeitselemente, so erhält man den entsprechenden Arbeitszeitaufwand jeder Teilarbeit, addiert man den Arbeitszeitaufwand aller Teilarbeiten, so erhält man den Gesamtarbeitszeitaufwand für Fernmeldearbeit.

Beispiel: von 6—7 Uhr vorm.

$$22 \times 4,4 + 22 \times 3,7 + 4 \times 150 + 13 \times 31 + 7 \times 28 + 12 \times 22 = 1641 \text{ s.}$$

$$3600 : 1641 + 100 = X; X = 46\% \text{ Arbeitsbeanspruchung.}$$

Zählung der Arbeitselemente. Zur Erzielung des Ergebnisses werden die Arbeitselemente jeder der sieben Arbeitsarten an drei Tagen gezählt. Dies geschieht in einem einfachen Zählnachweis, in dem am Kopfe nebeneinander den Elementen Längsspalten zugewiesen werden, die seitlich in breiten Zwischenräumen durch vertikale Stundenlinien, von Mitternacht bis Mitternacht geordnet, geschnitten werden. Die Elemente der Fernsprache werden an den Fernsprechern durch kurze Striche in den entsprechenden Stundenräumen vermerkt. Silben und Zugmeldungen werden gezählt in den für die Zähldauer vollständig zu haltenden Unterlagen (Telegramm- und Zugmeldebücher, Formulare, Abschriften). Hierbei werden besonders hier nicht zu erörternde Regeln für die Silbenbewertung, Abkürzungen und Zahlen angewendet. Die Silbenzahl wird, mit Hilfe der in den Unterlagen enthaltenen Zeitangaben genau auf die einzelnen Stunden jedes Zähltages verteilt. Dann werden die Elemente in den Nachweisen für jede Stunde, jeden Tag und die gesamte Zähldauer aufgerechnet.

Bildung der Arbeitszeitregel. Um die Arbeitszeitregel dem Beispiele entsprechend zu bilden, wird in eine Übersicht nachstehender Form für jede Arbeitsstunde aus den Unterlagen das Zählergebnis in Spalte 1 und das der Zeitmessung entsprechende Ergebnis der Zeitnormen — in Spalte 2 übertragen. Beide Ergebnisse werden in Spalte 3 miteinander vervielfältigt. Dann wird für Schrift und Sprache je besonders (Spalte 4) und für beide gemeinsam (Endspalte 5) die Summe gebildet und diese in ein prozentuales Verhältnis zur Arbeitsdauer gesetzt (Endspalte 6).

Arbeitszeitregel der Fernmeldearbeit. Rechnerische Darstellung.

	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
Zeit	Fernsprache									Zus.	Fernschrift									Zus.	End- summe	%	Arbeitszeitregel %			
	Ankd.	Abghd.			Verb.			Ankd.	Abghd.			Absch.			Zugm.											
12—1																										
1 2																										
usw.																										
6—7	13	31	403	7	28	196	12	22	264	863	22	4,4	97				22	3,7	81	4	150	600	778	1641	46	41

Beispiel für eine Arbeitsstunde aus einer Untersuchung von 3×24 Arbeitsstunden zur Bildung der Arbeitszeitregel der Fernmeldearbeit.

1) Durchschnitt aus 3 Versuchstagen.

Es entsteht so eine vollständige, der Wirklichkeit genau entsprechende, rechnerische Darstellung der Arbeitsbeanspruchung an den drei Versuchstagen. Rechnet man für die gleichen Arbeitsstunden jedes Versuchstages die Arbeitsprozente zusammen und teilt sie durch 3 (Versuchstage), so erhält man die mittleren Arbeitsprozente der gleichen Arbeitsstunden, die ihrer Gesamtheit, fortlaufend von Mitternacht bis Mitternacht, die durchschnittliche Arbeitsbeanspruchung an einem Arbeitstage, die Arbeitszeitregel der Fernmeldearbeit darstellen (Endspalte 7).


Die Arbeitszeitregel kann auch sinnfällig als Bild dargestellt werden. Man teilt, nach dem Muster der nebenstehenden Abbildung, einen Bogen Millimeterpapier, am Kopfe in Längsspalten, die den Tagesstunden entsprechen und an der Seite in Querspalten, entsprechend der Hunderteilung der Dienststunde. Dann überträgt man aus der Übersicht den prozentualen Beanspruchungsgrad jeder Arbeitsstunde durch einen Querstrich in der entsprechenden Seitenspalte in den zugehörigen Stundenraum der Skala und verbindet die Querstriche durch senkrechte Querstriche auf den Stundenlinien miteinander. Es entsteht so über der Skala eine fortlaufende Treppenlinie, deren Höhe in jeder Stufe oder Stunde genau anzeigt, wie stark das Personal durch Arbeit wirklich beansprucht wurde. Man überträgt in die gleiche Skala die Treppenlinien aller drei Versuchstage und kann dann die Arbeitsbeanspruchung in den gleichen Stunden verschiedener Tage miteinander vergleichen. Überträgt man nun an Stelle der wirklichen die mittleren Arbeitsprozente, so erhält man die Treppenlinie der mittleren Personalbeanspruchung oder „die zeichnerische Darstellung der Arbeitszeitregel.“ Der unter dieser Linie gelegene Raum ist die reine Arbeitszeit, der darüber gelegene die Verarbeitungszeit (Dienstbereitschaft).

Mit dieser Darstellung wird zum ersten Male ein genaues, sinnfälliges und vollständiges Bild der Arbeit gewonnen, deren Anfang bisher nur durch unklare und verschwommene Begriffe, wie schwache, mittlere oder starke Belastung, Überlastung usw. bezeichnet werden konnte. Die Darstellung ist vollständig, weil mit sieben Arbeitselementen tatsächlich die gesamte Arbeit restlos erfaßt wird und genau, weil die Zeitnormen auf sicherer Berechnung fußen und zudem überwiegend gemeingültig sind, denn in anderen Betrieben wurden die gleichen Zeitwerte ermittelt und die Zählung der Elemente geschieht auf sicherer Grundlage.

Der außerordentliche, praktische Wert der Arbeitszeitregel kommt für den Einzelfall hier nur dargetan werden, wenn die Umverhältnisse die gesamte Darstellung ihrer Entstehung in jedem Einzelbetriebe zugelassen hätten. Der Verfasser mußte sich hier auf die Schilderung des Prinzips beschränken und kann deshalb auch nur allgemein auf die Auswertung des Ergebnisses hindeuten. Die Arbeitszeitregel zeigt, nicht nur insgesamt, sondern auch für jede Tagesstunde, ob, in welchem Umfange und zu welcher Zeit das Personal durch Übernahme derselben gearteter Arbeit weiterhin und tunlich voll ausgenutzt werden kann, so daß an anderer Stelle Arbeitskräfte frei werden. Ferner zeigt sie, ob, in welchem Umfange und zu welcher Zeit in solchen Betrieben, in denen mit der gleichen Arbeit mehrere Kräfte zugleich beschäftigt sind, durch Einsparung eine weitere Ausnutzung der verbleibenden Kräfte möglich ist. Arbeitszeitregeln lassen sich durch besondere, von dem Verfasser gedachte Methoden für alle Zweige des stationären Betriebs leicht konstruieren, der Vergleich zeigt am deutlichsten, wie durch Zusammenlegung bestimmter Arbeitsarten Kräfte eingespart werden können.

Die allgemeine Bedeutung der Arbeitszeitregel für die Personalwirtschaft beruht darin, daß bei voller Ausnutzung der Personalkraft eine gleichmäßige und gerechte Verteilung der Ar-

beitslast auf die vorhandenen Kräfte ermöglicht wird, während bisher, oft äußerlich auf Grund von Vermutungen, der Personalhaushalt einer Betriebsstelle gekürzt und es ihr überlassen wurde, mit dem Reste an Personal die gleichbleibende Arbeitslast zu bewältigen. Die Folge ist eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitslast, Überlastung auf der einen und Brachlegung von Kräften auf der anderen Seite, die wieder durch Verlängerung der Dienstdauer ausgeglichen wird. Nun ist aber die Verlängerung der Dienstdauer mangelhaft ausgenutzter Kräfte immer bedenklich, weil der ständige Wechsel von Arbeit und



Zeichnerische Darstellung der Arbeitszeitregel.
Beispiel für einen halben Arbeitstag aus der Untersuchung eines Fernmeldebetriebes.²⁾

Leerzeit den Geist immer wieder von der Arbeit ablenkt, ihn ermüdet und keine rechte Freude an ihr aufkommen läßt. Ununterbrochen fortschreitende, aber auf ein bestimmtes Zeitmaß beschränkte Arbeit dagegen ist nicht nur deshalb wirtschaftlich, weil sie die höchstmögliche Ersparnis verbürgt, sondern auch, weil sie den Geist an die Arbeit fesselt und damit die Freude an ihr und ihre Güte steigert.

Der Einwand gegen wissenschaftliche Untersuchungen der gezeigten Art, daß sie zu umständlich und mühevoll seien, ist hinfällig. Zugegeben, daß sie Hingabe und Zeit erfordern, die neben dem Berufe schwer zu erübrigen ist, so haben doch ihre Ergebnisse gerade infolge der durch Arbeit und Mühe erzielten Genauigkeit und Sicherheit einen dauernden Wert für die Personalwirtschaft jedes Betriebes, so daß letzten Endes der Arbeitszeitaufwand für die Untersuchung verschwindend gering gegenüber dem Nutzen ihrer Ergebnisse ist.

Außerdem fällt bei jeder ferneren Untersuchung der hier erforderliche Zeitaufwand für die Bestimmung der Methode selbst und für die Messung allgemein gültiger Zeitnormen fort.

Schließlich sei noch angedeutet, daß sich durch die Arbeitszeitregel ein Maßstab für die vergleichende Bewertung verschiedener Fernmeldebetriebe schaffen läßt, wodurch die zweckentsprechende, also wirtschaftlichste Verteilung von Arbeitskraft und Stoff von zentraler Stelle aus ermöglicht wird.

²⁾ Die drei schwachen, zeichnerisch voneinander unterschiedenen Treppendiagramme stellen die wirkliche Arbeitsbeanspruchung an den drei Versuchstagen genau dar. Sie bestätigen durch ihre Annäherung aneinander und das fast gleichmäßige Steigen und Fallen, daß in den gleichen Arbeitszeiten verschiedener Arbeitstage stets annähernd das gleiche Maß an Arbeit geleistet wird. Die stark ausgezogene Treppendiagramm stellt die Arbeitszeitregel oder den Durchschnitt aus den schwachen Linien dar und ist maßgebend für die Auswertung der Untersuchung.

Das Pfandrecht der Eisenbahn am Frachtgut.

Von Verkehrsinspektor E. Schulz, juristischer Referent der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft, Königsberg i. Pr.

I. Nach § 440 HGB. hat die Eisenbahn ein gesetzliches Pfandrecht am Gute. Dieses Pfandrecht entsteht mit dem Abschlusse des Frachtvertrages, hat also die Übergabe des Gutes an die Eisenbahn zum Zwecke der Beförderung zur Voraussetzung. Auf Grund einstweiliger Verwahrung von Gütern (§ 64 EVO.) wird somit noch kein Pfandrecht, sondern nur ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 HGB., § 369 HGB.) erworben. Eine weitere Bedingung für die Entstehung des Pfandrechts ist der gute Glaube der Eisenbahn, daß der Absender zum Abschlusse des Frachtvertrages berechtigt sei (§ 366 Abs. 3 HGB.). Ist also der Eisenbahn beim Vertragsschlusse bekannt oder muß es ihr ohne grobe Fahrlässigkeit bekannt sein, daß der Absender zum Vertragsschlusse nicht berechtigt ist, oder ist der Vertragsgegner ein Geschäftsunfähiger, und ist in Ansehung dessen der Frachtvertrag nichtig (§§ 104, 105 BGB.), so erwirbt die Eisenbahn kein Pfandrecht. Das Pfandrecht wird ferner nicht erworben, wenn das Gut dem Eigentümer oder dem unmittelbaren Besitzer gestohlen, verlorengegangen oder sonst abhanden gekommen ist (§§ 1207, 935 BGB.). Andererseits wird das Pfandrecht nicht dadurch wieder beseitigt, daß die Eisenbahn später Kenntnis davon erlangt, daß ein Unberechtigter den Frachtvertrag mit ihr geschlossen habe (OLG. Kiel in OLGR. 6, 97).

Das Pfandrecht dient zur Sicherung der durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen der Eisenbahn an Fracht, Nebengebühren, baren Auslagen, Vorschüssen, und zwar nicht nur insoweit, als diese Forderungen im Frachtbrief verzeichnet sind, sondern hinsichtlich aller Beträge, die durch den Frachtvertrag überhaupt entstanden sind. Daher erstreckt das Pfandrecht sich auch auf Nachforderungen an Fracht, Nebengebühren, baren Auslagen, die Kosten des Pfandverkaufs, die der Eisenbahn aus Anlaß etwaiger Rechtsverfolgung erwachsenen Gerichts- und Anwaltskosten (§§ 1210 Abs. 2, 1257 BGB.) usw., wobei es gleichgültig ist, ob zur Bezahlung der Forderung der Absender oder der Empfänger verpflichtet ist.

Nachnahmen des Absenders erzeugen das Pfandrecht stets, wenn die Eisenbahn sie im voraus gezahlt hat (ROHG. 15, 201); Nachnahmen „nach Eingang“ dagegen nur insofern, als der Empfänger durch die Annahme des Gutes in die Schuldnerstellung eingerückt ist. Ferner erzeugen auch die Forderungen des vorhergehenden Frachtführers kraft gesetzlicher Zession das Pfandrecht der Eisenbahn, wenn er von ihr bar befriedigt wird (§ 441 Abs. 2 HGB.). Ist der vorhergehende Frachtführer seinem Verlangen gemäß von der Eisenbahn auch mit der Nachnahme „nach Eingang“ befriedigt worden¹⁾, so wird auch diese, ohne daß der Empfänger in die Schuldnerstellung eingerückt ist, vom Pfandrecht erfaßt; denn die Eisenbahn kann nicht prüfen, ist auch nicht zu prüfen verpflichtet, ob die Forderung des vorhergehenden Frachtführers begründet ist oder nicht (ROHG. 20, 189; 24, 288).

Dem Pfandrecht unterliegt das ganze nach Maßgabe des Frachtvertrages im Besitze der Eisenbahn befindliche Gut, nicht etwa nur ein zur Sicherung der Eisenbahn ausreichender Teil des Gutes. Betroffen werden ferner ohne weiteres auch solche Gegenstände, die nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung der Pfändung nicht unterworfen sind.

II. Das Pfandrecht besteht, solange die Eisenbahn das Gut im Besitze hat. In Betracht kommt sowohl der unmittelbare als auch der mittelbare Besitz (die Eisenbahn gibt z. B. nicht ablieferungsfähige lebende Tiere einem Tierhalter in Verwahrung; es liegt mittelbarer Besitz der Eisenbahn vor); es genügt, daß die Eisenbahn auf Grund des Frachtbriefes über das Gut verfügen kann.

Aber auch nach der Beendigung des Besitzes bleibt das Pfandrecht in den weitaus meisten Fällen bestehen. Im wesentlichen kommt es darauf an, ob die Eisenbahn den Besitz freiwillig oder unfreiwillig aufgegeben hat.

Freiwillige Besitzaufgabe liegt vor, wenn die Eisenbahn das Gut einem Unberechtigten aushändigt, in der Meinung, sei der Empfänger (Irrtum); oder wenn die Quittung des Empfängers im Benachrichtigungsschreiben gefälscht ist und infolgedessen das Gut an einen Unberechtigten gelangt (arglistige Täuschung). In beiden Fällen ist das Pfandrecht mit dem Zeitpunkte der Besitzaufgabe erloschen.

Freiwillige Besitzaufgabe liegt auch bei Ablieferung des Gutes an den Empfänger vor, doch bringt diese das Pfandrecht nicht sogleich zum Erlöschen. Darüber weiter unten.

Unfreiwillige Besitzaufgabe, ohne daß der Tatbestand des § 935 Abs. 1 BGB. erfüllt wird, liegt vor bei erlaubter Selbsthilfe des Empfängers (§ 229 BGB.). — Die Eisenbahn verweigert beispielsweise dem Zirkusbesitzer ohne rechtliche Grund die Herausgabe seiner wilden Tiere, so daß diese zu verhungern oder infolge Krankheit zu verenden drohen. Der Zirkusbesitzer nimmt daher die Tiere gewaltsam in Besitz. — Hier bleibt das Pfandrecht auch nach der Besitzzentziehung bestehen. Erst die Veräußerung der Tiere an einen gutgläubigen Dritten, der beim Erwerbe das Pfandrecht weder kannte noch ohne grobe Fahrlässigkeit kennen mußte, läßt das Pfandrecht untergehen; nicht dagegen der Erwerb durch einen bösgläubigen Erwerber (§ 936 Abs. 1 und 2 BGB.). Die Eisenbahn kann bei erlaubter Selbsthilfe auch nicht die Wiedereinräumung des Besitzes nach §§ 861 BGB. verlangen, weil kein verbotene Eigenmacht vorliegt (§ 858 BGB.).

Unfreiwillige Besitzaufgabe liegt ferner vor, wenn die Eisenbahn das Gut gestohlen, verlorengegangen oder sonst abhanden gekommen ist. In diesem Falle geht das Pfandrecht niemals unter, es sei denn, daß es sich um Geld oder Inhaberpapiere handelt (§ 935 BGB.). Selbst der gutgläubige Erwerber wird hier nicht geschützt. Mag daher das Gut, nachdem die Eisenbahn den Besitz verloren hat, durch noch so viele Hände gehen, sie behält den Herausgabanspruch oder kann von dem jeweiligen Besitzer auf Grund des Pfandrechts vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlös des Gutes verlangen (§ 805 ZPO.).

„Abhanden gekommen“ ist eine Sache, wenn der unmittelbare Besitzer ohne seinen Willen den Besitz verloren hat (Komm. d. RGR. § 935 Anm. 4). Das ist der Fall, wenn der Empfänger, ohne die Fracht usw. bezahlt zu haben, das Gut ohne Wissen der Eisenbahn und gegen ihren Willen abgefahren hat.

Besitzzentziehungen dieser Art kommen in der Praxis täglich vor. In der Regel helfen sich die Eisenbahnverwaltungen damit, daß sie den Empfänger auf Zahlung der auf dem Gute haftenden Forderungen verklagen. Nicht selten enden die Prozesse damit, daß die Zwangsvollstreckung nicht betrieben werden kann, weil die Pfändung fruchtlos ausgefallen ist; wo sie aber von Erfolg war, werden häufig Eigentumsansprüche von dritter Seite geltend gemacht. Der Weg zur Befriedigung der Eisenbahn ist daher oftmals endlos. Man hilft sich daher besser in anderer Weise. Der Empfänger, der der Eisenbahn den Besitz des Gutes entzieht, begeht verbotene Eigenmacht und ist daher der Eisenbahn zur Wiedereinräumung des Besitzes verpflichtet. Der Anspruch der Eisenbahn auf Herausgabe des Gutes erlischt erst nach einem Jahre seit Verübung der verbotenen Eigenmacht, sofern sie ihn nicht vorher im Wege der Klage geltend macht (§ 864 Abs. 1 BGB.). In dringenden Fällen wird man sich das Besitzrecht an dem Gute im Wege einer einstweiligen Verfügung ohne vorgängige mündliche Verhandlung sichern. Gegenüber der Klage auf Za-

¹⁾ Z. B. bei Stundung, wenn der Stundungsausgleich erfolgt ist.

lung der Frachtkosten usw. hat die Klage auf Herausgabe des Gutes den Vorzug, daß sie zu einer schnelleren und sichereren Befriedigung der Eisenbahn führt. — Verzichtet die Eisenbahn auf die Wiedereinräumung des Besitzes, so ist das nicht auch ein Verzicht auf das Pfandrecht. Dieses bleibt, wie wir oben gesehen haben, bestehen, ohne Rücksicht darauf, in wessen Besitz das Gut sich befindet.

Ist das Gut regelrecht an den Empfänger „abgeliefert“ worden (§ 76 EVO.), hat die Eisenbahn sich aber — sei es gewollt oder irrtümlich — die Fracht usw. sich nicht bezahlen lassen, so liegt eine freiwillige Besitzaufgabe vor, an die das Gesetz eine besondere Rechtsfolge knüpft, nämlich die, daß das Pfandrecht die Ablieferung um drei Tage überdauert²⁾. (Rundnagel, Beförderungsgeschäfte 189; Makower, HGB. § 440 Anm. 12). Der Tag der Ablieferung wird dabei nicht mitgerechnet (§ 187 Abs. 1 BGB.). Ist der dritte Tag ein Sonn- oder Feiertag, dann tritt noch der nächstfolgende Werktag hinzu (§ 193 BGB.). Der dreitägige Fortbestand des Pfandrechts hat jedoch zur Voraussetzung, daß das Gut im Besitze des Empfängers verbleibt. Unter „Besitz“ ist sowohl der unmittelbare als auch der mittelbare Besitz des Empfängers zu verstehen. Danach genügt es also, wenn sich die Sache im unmittelbaren Besitz eines Dritten befindet, der sie als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnisse befindet, vermöge dessen er dem Empfänger gegenüber auf Zeit zum Besitze berechtigt oder verpflichtet ist (§ 868 BGB.). Zum Erlöschen kommt das Pfandrecht, wenn der Empfänger den Besitz des Gutes aufgibt und der neue Besitzer zur Zeit des Erwerbes im guten Glauben ist; dagegen bleibt das Gut mit dem Pfandrecht belastet, wenn der Erwerber beim Erwerbe des Gutes bösgläubig ist (§ 936 Abs. 1 und 2 BGB.; zustimmend: Düringer-Hachenburg, HGB. § 440 Anm. 7; dagegen: Staub, HGB. § 440 Anm. 6a). Der Untergang des Pfandrechts tritt ferner ein, wenn die belastete Sache durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache geworden ist (§§ 93, 946 ff. BGB.).

Will die Eisenbahn sich das Pfandrecht auch für die Zukunft sichern, so muß sie es innerhalb der dreitägigen Frist gerichtlich geltend machen.

Zweifel bestehen über die Frage, was unter „gerichtlicher Geltendmachung“ zu verstehen ist. Rundnagel (a. a. O. 190) und Staub (a. a. O. Anm. 7b) vertreten, wie es scheint in Anlehnung an das bei Staub a. a. O. zitierte Urteil des KG., die Auffassung, daß die Klage innerhalb der drei Tage dem Empfänger zugestellt sein müsse, meinen jedoch, es genüge, wenn der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung beim zuständigen Gericht gestellt, d. h. eingereicht sei. Dieser Ansicht treten entgegen Düringer-Hachenburg (a. a. O. Anm. 6) und Makower (a. a. O. Anm. I 2c), die sagen, daß in jedem Falle mit der Einreichung des Anspruchs, gleichgültig ob durch Klage oder einstweilige Verfügung, beim Gericht innerhalb der dreitägigen Frist dem Erfordernis des § 440 Abs. 3 HGB. Genüge geleistet sei.

Man wird weder der einen noch der anderen Meinung folgen können. Zunächst muß hervorgehoben werden, daß kein rechtlicher Gesichtspunkt dafür vorhanden ist, daß in bezug auf die Zustellung die Klage anders zu beurteilen sei als die einstweilige Verfügung. Es handelt sich in jedem Falle um eine Handlung,

²⁾ Im internationalen Verkehr ist die Fortdauer des Pfandrechts nach der Ablieferung nicht anerkannt.

die auf die Erhaltung eines Rechtsanspruches gerichtet ist, die jede für sich den Tatbestand des § 440 Abs. 3 HGB. erfüllt und daher auch bezüglich der Zustellung der gleichen Beurteilung unterliegt.

Im weiteren ist folgendes zu sagen: Den Anspruch „gerichtlich geltend machen“ heißt jedenfalls nicht, ihn beim Gericht, sondern durch das Gericht geltend machen, nämlich beim Empfänger. Diesem gegenüber muß innerhalb der drei Tage, d. h. also noch bevor das Pfandrecht erlischt, die gerichtlich geltend gemachte Erklärung der Eisenbahn abgegeben werden, daß sie auf die fernere Erhaltung ihres Pfandrechts bestehe. Wird die Klage oder die einstweilige Verfügung dem Empfänger erst am 4. Tage nach der Ablieferung zugestellt, so ist das Pfandrecht erloschen und lebt in der Folgezeit nicht mehr auf.

Bei rechtzeitiger Geltendmachung des Pfandrechts bleibt dieses solange bestehen, bis der Empfänger den Besitz des Gutes aufgibt und der neue Besitzer beim Erwerbe gutgläubig ist, oder bis das Gut durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache geworden ist. Bis dahin kann die Eisenbahn jederzeit vorzugsweise Befriedigung aus dem Verkauf des Gutes verlangen. Einen gesetzlichen Rückgabeanspruch hat die Eisenbahn nach der Ablieferung nicht mehr.

III. Die Realisierung des Pfandrechts erfolgt durch den Verkauf des Gutes nach dem Eintritt der Pfandreife. Aber schon vorher hat die Eisenbahn ein Verkaufsrecht gemäß § 81 (4) EVO. Es tritt sofort ein, wenn das Gut, das weder abgeliefert noch nach den örtlichen Verhältnissen einem Spediteur oder einem öffentlichen Lagerhause übergeben werden kann, schnellem Verderben unterliegt; bei allen übrigen nicht ablieferungsfähigen und vom Absender nicht zurückgenommenen Gütern wird es 4 Wochen nach Ablauf der lagerzinsfreien Zeit existent. Wenn aber der Wert des Gutes innerhalb dieser Frist unverhältnismäßig vermindert werden würde, kann der Verkauf schon früher angeordnet werden.

Förmlichkeiten hat die Eisenbahn beim Verkauf nicht zu beachten. Sie kann also das Gut ohne Androhung und Publikation selbst verkaufen oder durch einen beliebigen Dritten verkaufen lassen. Den Absender und den Empfänger hat sie, soweit tunlich, von dem bevorstehenden und dem erfolgten Verkauf zu benachrichtigen. Die auf Grund des Frachtvertrages entstandenen Pfandforderungen fließen der Eisenbahn aus dem Verkaufserlös zu; den Rest erhält der Absender.

Anders gestaltet sich der Pfandverkauf nach den pfandrechtlichen Bestimmungen des BGB. in Verbindung mit § 440 Abs. 4 HGB. Dem Empfänger ist der Pfandverkauf zunächst anzudrohen. Frühestens eine Woche nach der Androhung darf der Pfandverkauf stattfinden (§ 368 Abs. 2 HGB.). Der Verkauf ist im Wege der öffentlichen Versteigerung zu bewirken. Zeit und Ort der Versteigerung sind öffentlich bekannt zu machen. Hat das Gut einen Marktpreis, so kann es die Eisenbahn aus freier Hand durch einen Handelsmakler zum laufenden Preise versteigern lassen. Zeit und Ort der bevorstehenden Versteigerung sowie das Ergebnis des Pfandverkaufs sind dem Empfänger mitzuteilen.

Die Pfandandrohung sowie die Benachrichtigung über die bevorstehende Versteigerung und das Ergebnis des Pfandverkaufs sind an den Absender zu richten, wenn der Empfänger nicht zu ermitteln ist oder wenn er die Annahme des Gutes verweigert hat.

— Eine lustige Verwechslung! Man schreibt uns: Als 1924 der neue Rundnagel, die Haftung der Eisenbahn für Verlust, Beschädigung und Lieferfristüberschreitung, 3. und 4. Auflage, erschien, brachte die „Ztg. des Vereins D. E.“ in Nr. 18/1924 einen Aufsatz über das wertvolle juristische Buch mit der großen Überschrift: „Der neue Rundnagel“. Ich stand gerade dabei,

als ein Bautechniker, der selbstverständlich mit diesem Werk keine Befassung hatte, die Überschrift las; er meinte: „Nun, was wird denn das wieder für ein neuer Nagel sein, dieser Rundnagel?“ Der Leser glaubte, was nicht unbegründet erscheint, er hätte es mit einem neuen Schienennagel oder sonstigen Nagel zu tun — eine lustige Verwechslung.

Einheitsfragen in der Sozialversicherung bei der Reichsbahn.

Von Dr. Schmidt, Oldenburg i/O.

Die drei großen Gebiete der Sozialversicherung, Krankenversicherung, Invalidenversicherung und Unfallversicherung, bilden auch bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit ihrem Bestand von etwa 400 000 Arbeitern naturgemäß einen nicht unwesentlichen Wirtschaftsfaktor, und es kann daher nicht überraschen, wenn die Bedeutung dieses Fachgebietes bereits mehrfach näher gewürdigt worden ist. Wenn aber diese Darstellungen durchweg auf eine Darlegung dieses Wohlfahrtsgebietes in seiner Gleichartigkeit abzielen, so erscheint es demgegenüber am Platze, hier auch einmal der mannigfachen Verschiedenheiten zu gedenken, wie sie die rechtliche und organisatorische Aufmachung gerade der Sozialversicherung bei der Deutschen Reichsbahn darbietet.

Am einheitlichsten sehen wir noch die Unfallversicherung beordnet, da hier überall noch aus den Zeiten der Länderverwaltungen her die Reichsbahndirektionen mit den Aufgaben der Berufsgenossenschaften betraut worden sind, und nur Bayern, das die Unfallfürsorge seinem Wohlfahrtsamt in Rosenheim zugewiesen hat, stellt hier etwas Besonderes dar. Auch die Ansprüche der Verletzten richten sich überall einheitlich nach der Reichsversicherungsordnung. Anders, mannigfaltiger, stellt sich das Bild dagegen bei der Krankenversicherung dar. Die Betriebskrankenkassen weisen zwar dem Organisationsschema nach ein einheitliches Verwaltungssystem auf, alle Krankenkassen — Bayern spielt mit der Betriebskrankenkasse Rosenheim allerdings auch hier eine besondere Rolle — sind den Reichsbahndirektionen angegliedert und umfassen überall in gleicher Weise den Arbeitnehmerbestand des Direktionsbezirks. Im Hinblick auf den Umfang der Leistungen aber besteht bei den verschiedenen Betriebskrankenkassen eine nicht unbeachtliche Mannigfaltigkeit: ein Teil der Kassen gewährt die Kassenleistungen für die Dauer von 52 Wochen, andere Kassen für die Dauer von 26, 39 oder 45 Wochen; ein Teil gibt $\frac{3}{4}$, andere geben $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{1}{2}$ und andere Bruchteile des Grundlohns als Krankengeld. Auch die Familienfürsorge, die Bewilligung von Arznei, Heilmitteln und sonstigen Nebenleistungen ist keineswegs überall einheitlich geordnet, und der Verschiedenartigkeit der Leistungen entsprechen auch die verschieden hohen Beiträge der Mitglieder (6, 7, 8, 9, 9,9 %). Daß daneben auch der Mitgliederbestand der Kassen durchaus variiert, ist eine natürliche Folge des verschiedenartigen Umfangs der einzelnen Direktionsbezirke.

Während bei der Krankenversicherung also die Leistungen und Beiträge bei den einzelnen Kassen voneinander abweichen, die organisatorische Aufmachung dagegen nach Direktionsbezirken gesehen durchweg gleichartig ist, bietet sich bei der Invalidenversicherung und bei der mit ihr unmittelbar zusammenhängenden Zusatzversicherung der besonderen Arbeiterpensionskassen das umgekehrte Bild. Die Leistungen auf diesem Versicherungsgebiet sind für die Invalidenversicherung durch die Reichsversicherungsordnung einheitlich festgelegt, und auch für die Zusatzversicherung haben die einzelnen Pensionskassen, nachdem die Inflationszeit die alten Leistungen und Beiträge von Grund auf vernichtet hat, einheitliche Leistungen und Beiträge eingeführt. Um so größer sind hier aber, wenn man nach Direktionsbezirken gliedert, die Unebenheiten in organisatorischer Hinsicht, und hier haben wir trotz aller Vereinfachung und Vergesellschaftung immer noch ein getreues Bild der ehemaligen Länderverwaltungen vor uns. Über die Direktionsbezirke der ehemals Preußischen Staatsbahnen breitet sich die Arbeiterpensionskasse I aus, die sowohl in ihrer Abteilung A als Sonderanstalt im Sinne der Reichsversicherungsordnung die gesetzliche Invalidenversicherung, wie in ihrer Abteilung B die Zusatzversicherung umschließt. Für den Bezirk der ehemals Bayerischen Staatsbahnen tritt in gleicher Weise

die Arbeiterpensionskasse II, für Sachsen die Arbeiterpensionskasse III, für Baden die Arbeiterpensionskasse V ein, Württemberg, Mecklenburg und Oldenburg dagegen besitzen keine Sonderanstalten im Sinne der Abteilung A, sondern nur die Arbeiterpensionskassen IV, VI und VII als reine Zusatzkassen mit den Aufgaben der Abteilung B. Die Aufgaben der Abteilung A, also die gesetzlichen Aufgaben der Invalidenversicherung nach der Reichsversicherungsordnung, sind in Württemberg, Mecklenburg und Oldenburg bei den allgemein zuständigen Landesversicherungsanstalten verblieben. Die Folge dieser Mannigfaltigkeit ist, daß bei den preußischen Direktionsbezirken nur „Bezirksausschüsse“, also nur untergeordnete Organe der Arbeiterpensionskasse I, bestimmte Geschäfte der Invaliden- und Zusatzversicherung wahrnehmen, die ehemaligen Länderdirektionen sind dagegen mit ihren aus den Länderzeiten ererbten Vollenrichtungen, wenn man so will, bevorzugt behandelt.

Wir sehen also, daß bei der Reichsbahn die Verhältnisse auf dem Gebiete der Sozialversicherung von einer einheitlichen Gestaltung noch durchaus entfernt sind, und das legt von selbst die Frage nahe, ob und wie weit etwa die bestehende Mannigfaltigkeit ein Bedürfnis nach einer dem Reichssymbol gewiß näherliegenden Vereinheitlichung rechtfertigen läßt. Nun ist hier freilich auf dem Gebiete der Unfallfürsorge nichts wesentliches anzuregen, denn hier besteht bereits in sachlicher wie in organisatorischer Hinsicht eine fast völlig übereinstimmende Verwaltungsaufmachung, und der kleine Schönheitsfehler, den hier die Gruppe Bayern darbietet, ist ja durch die Gruppensonderstellung voll begründet. Differenzierter liegen die Verhältnisse schon bei der Krankenversicherung, deren Gebiet zwar nicht organisatorisch, wohl aber in Hinsicht auf Leistungen und Beiträge mannigfache Unterschiede bei den einzelnen Bezirken aufweist. Hier ist nun eine gewisse Einheitsbewegung schon durch den Zweckverband der Reichsbahnbetriebskrankenkassen, dem alle Betriebskrankenkassen mit Ausnahme der bayerischen angehören, ans Tageslicht getreten, und dieser Zweckverband hat bereits auf verschiedenen Gebieten, vor allem im Verhältnis zu den Ärzten, seine Aufgabe, die gemeinsamen Belange einheitlich für alle Kassen zu fördern, lebensvoll in die Wirklichkeit umzusetzen versucht. Von ihm aber über diesen mehr äußeren Rahmen hinaus auch eine weitgehende Vereinheitlichung auf dem Gebiete der sachlichen Rechte und Pflichten der Mitglieder, also der Leistungen und Beiträge zu erwarten, wird leicht über die Grenzen dessen hinausgehen, was angemessenerweise erhofft werden darf. Eine Vereinheitlichung auch der Leistungen und Beiträge für die einzelnen Betriebskrankenkassen ist kaum möglich, da der Mitgliederbestand der einzelnen Kassen schwerlich nach Qualität und Quantität überall auf ein gleiches Niveau gebracht werden kann. Es bliebe nur der Gedanke, die verschiedenen Betriebskrankenkassen zu einer einzigen großen Kasse mit gleichen Leistungen und Beiträgen zusammenzufassen, aber vor solchem Unterfangen kann gewiß nicht dringend genug gewarnt werden. Gerade darin, daß die Betriebskrankenkassen ihre Mittel selbst verwalten, hierbei aber ihre Tätigkeit auf ein Gebiet beschränken, das vom Kassensitz aus noch übersehen werden kann, und gerade darin, daß auf diese Weise der Initiative und Verantwortungsfreudigkeit der Verwaltungs- wie der Versichertenvertreter im Kassenvorstand ein angemessenes Tätigkeitsfeld sich darbietet, liegt ein beachtenswerter Vorteil der bestehenden Organisation. Ausübung von Wohlfahrtspflege muß immer in gewissen lokalen Grenzen gebunden bleiben, und gerade hier erscheint eine Schematisierung von „oben“ am wenigsten vertretbar. Daß hierbei eine Verschiedenartigkeit der Leistungen und Beiträge zutage treten muß, ist dann allerdings nicht zu vermeiden, andererseits aber bietet gerade dieser Umstand einen nicht unerwünschten Gradmesser für die Wirtschaftlichkeit der

einzelnen Kassen und einen gegenseitigen Ansporn zur Förderung der eigenen Leistungsfähigkeit.

Möchte man hiernach für die Betriebskrankenkassen tiefgreifende Vereinheitlichungsbestrebungen wohl kaum für gerechtfertigt halten, so gestaltet sich die Beantwortung der Frage schon schwieriger, wenn man sich der Betrachtung des dritten Gebietes der Sozialversicherung, der Invalidenversicherung und der damit eng zusammenhängenden Zusatzversicherung, zuwendet. Die Leistungen der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung stehen fest, auch die für das Gebiet der ehemals preußischen, bayerischen, sächsischen und badischen Staatsbahnen errichteten Abteilungen A der Pensionskassen gewähren als Sonderanstalten im Sinne des Gesetzes keine anderen Leistungen und erheben keine anderen Beiträge als die nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Invalidenversicherung vorgeschriebenen Sätze. Nicht anders verhält es sich bei der Zusatzversicherung, wie sie für Preußen, Bayern, Sachsen und Baden von den Abteilungen B der Pensionskassen, in Württemberg, Mecklenburg und Oldenburg von den Pensionskassen als solchen getragen wird. Auch bei diesen Zusatzkassen hat der kurz nach der Verreichlichung der Staatsbahnen gegründete Zweckverband der Pensionskassen eine fast völlige Übereinstimmung von Leistungen und Beiträgen herbeigeführt, so daß hier ebenso wie für die Invalidenversicherung in sachlicher Hinsicht Einheitlichkeit besteht. Organisatorisch dagegen besteht ein ziemliches Durcheinander, und es ist zu verstehen, wenn hier die Auffassung vertreten werden kann, daß hier, wo Leistungen und Beiträge überall gleich sind, die organisatorische Mannigfaltigkeit einem Einheitssystem weichen könnte. Der Gedanke, unter Rangerhöhung der bei weitem größten preußischen Pensionskasse zu einer Reichsbahnpensionskasse eine Einheitskasse für alle Reichsbahndirektionen, also einschließlich der Länderdirektionen zu gründen, ist denn auch bereits gelegentlich erörtert worden. Wenn er sich dennoch vorerst noch nicht als zukunftsreich erwiesen hat, so liegen die Hindernisse gewiß weniger darin, daß etwa das preußische System einer großen, alle Direktionen umfassenden Kasse an sich nicht auch bei den Länderkassen durchführbar wäre, als vielmehr darin, daß das System der Länderkassen für sich gesehen dem preußischen gegenüber Vorzüge aufweist, denen gegenüber alle Vereinheitlichungstendenzen an Schwungkraft notgedrungen einbüßen müssen. Wir betonten schon vorhin, daß Wohlfahrtspflege stets einen vornehmlich lokalen Charakter tragen müsse, und auch bei den Pensionskassen spielt das keine unerhebliche Rolle, denn nicht nur die satzungsmäßig feststehenden Rentenleistungen stehen hier in Frage — wenn das der Fall wäre, so wäre gewiß die Einheitsfrage schnell gelöst —, sondern auch die Nebenaufgaben der Kassen sind hier zu beachten, vor allem die Verwaltung der Vermögensbestände, ihre Hingabe zu Bau- und Darlehnszwecken, ihre Verwendung zur Bekämpfung vorzeitiger Invalidität, vor allem durch die Errichtung von Heilanstalten u. a. m. Gerade diese Aufgaben aber sind in erheblichem Maße lokaler Natur und werden brauchbare Lösungen dort am ehesten finden, wo eine enge Verbindung mit der übrigen Wohlfahrtspflege des Bezirkes, vor allem mit der Krankenversicherung, gegeben ist. Eine solche Verbindung haben aber die nichtpreußischen ehemaligen Länderdirektionen in einfacher Weise durch Personalunion der Verwaltungsvertreter für beide Kassen, zum Teil auch durch Personalunion der Versichertenvertreter hergestellt, und dieses unmittelbare Verwachsensein der Kassenorgane mit den gegenseitigen Verhältnissen und mit den Verhältnissen des Bezirkes gibt den nichtpreußischen ehemaligen Länderverwaltungen fraglos dem preußischen System gegenüber eine Sonderstellung, auf die sie wohl nur zum Nachteil des ihnen anvertrauten Bezirkes verzichten würden. Eine andere Frage ist es allerdings, ob nicht das Ländersystem in irgendeiner Form auf die preußische Kasse übertragen werden kann.

Wird man hiernach auch bei den Pensionskassen den Einheitswünschen ohne weiteres wohl kaum eine nahe in den Din-

gen selbst liegende Erfüllung voraussagen können, so ist doch gerade deshalb die Arbeit, die der nach der Verreichlichung der Staatsbahnen gegründete Zweckverband der Pensionskassen bislang dahin geleistet hat, daß jetzt Einheitlichkeit in Leistungen und Beiträgen auch bei allen Zusatzkassen besteht, nicht ganz gering zu veranschlagen, und es liegt durchaus in dieser Linie, wenn dieser Verband neuerdings für alle sieben Einzelkassen einheitlich gestaltete Satzungen ausgearbeitet hat, so daß nunmehr, nachdem im Dezember v. J. die einzelnen Hauptversammlungen der Kassen zugestimmt haben, die Satzungen der einzelnen Kassen sachlich und auch der äußeren Form nach kaum noch voneinander abweichen. So ausgleichend nur, aber diese Einheitsatzungen sich für die Zukunft auch auswirken werden: über eins darf man sich doch nicht hinwegtäuschen. Die Sicherheit der Zusatzkassen beruht auf ihrem Vermögensbestand. Die Höhe der angesammelten Kapitalien ist aber andererseits mitbestimmend für die Höhe der Beiträge. Nun ist aber der Mitgliederbestand der einzelnen Kassen nach Lohnverhältnissen, Invaliditätsziffer, Angehörigenstand usw. nicht gleichartig. Das Vermögen der einen Kasse kann sich also gerade bei gleichen Beiträgen anders entwickeln als das Vermögen einer anderen Kasse, und so kann allmählich die Frage auftreten, was dann mit den Beiträgen und Leistungen zu geschehen hat. Steht sich die eine Kasse besser als die andere, so kann sie die Leistungen heraufsetzen oder die Beiträge herabsetzen, die andere Kasse muß aber unter Umständen umgekehrt verfahren. Kurzum, es steht nicht ganz außer Frage, ob sich bei den verschiedenen Kassen der Grundsatz einheitlicher Leistungen und Beiträge auf die Dauer wird durchhalten lassen. Zwar erscheint im Augenblick, wo alle Kassen ihr Vermögen in der Inflationszeit verloren haben, jeder Vermögenszuwachs erwünscht, so daß die Frage einstweilen noch nicht besonders dringlich erscheinen mag, einmal aber wird sich doch so oder so ein Mißverhältnis herausstellen müssen. Für den Anteil der Reichsbahn allerdings würde sich dieses Mißverhältnis dann vermindern lassen, wenn die Reichsbahn sich entschließen könnte, für ihren Anteil jede Kapitalansammlung abzulehnen und die Mitgliederansprüche für diesen Anteil lediglich im Wege einer Garantieübernahme sicherzustellen. Ein solches Verfahren würde übrigens für die Reichsbahn-Gesellschaft dem jetzigen gegenüber jedenfalls das billigere darstellen.

Der Zweckverband der Arbeiterpensionskassen hat seine Zuständigkeit bislang in der Hauptsache auswirken lassen auf eine einheitliche Ausgestaltung der satzungsmäßigen Belange für die einzelnen Pensionskassen, soweit sie die Aufgaben der Abteilung B, also der Zusatzversicherung, umfassen. Auf eine einheitliche Ausbildung auch der Leistungen und Beiträge aus der Abteilung A brauchte er nur weniger bedacht zu sein, weil sich hier ja Leistungen und Beiträge sowohl für die Kassen mit einer Abteilung A als Sonderanstalt wie für die Bezirke, deren Mitglieder nicht solchen Sonderanstalten, sondern den allgemein zuständigen Landesversicherungsanstalten zugehören, einheitlich nach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung bestimmen. Wenn dennoch auch hier Einheitswünsche zutage getreten sind, so erstrecken sie sich denn auch nicht auf das Gebiet der Leistungen und Beiträge, sondern auf das organisatorische Gebiet, und so ist hier und den Bezirken, für die keine Sonderanstalten bestehen, also Württemberg, Mecklenburg und Oldenburg, schon mehrfach die Anregung gegeben worden, auch hier die Loslösung von der Landesversicherungsanstalt zu vollziehen und Sonderanstalten auch für diese Reichsbahnbezirke zu errichten. Die Vorteile einer solchen Verselbständigung werden in der eigenen Verwaltung der zukommenden Mittel, dann aber auch darin gesehen, daß die Bewilligung der Kassenleistungen in der Hand reichsbahneigener Stellen liegen würde und man so den Sonderverhältnissen der Beteiligten leichter gerecht werden könnte. Nun ist gerade letzteres ja gewiß zutreffend, andererseits aber ist doch fraglich, ob ein solches Verhältnis immer einen unbeding-

ten Vorzug für die Kassen als solche darstellt. Die Landesversicherungsanstalten sind gewiß weniger geneigt, diesen Interessen einen Einfluß auf die Beurteilung des Falles einzuräumen, aber gerade deshalb geben sie andererseits einen manchmal nicht unerwünschten Rentenregulator ab. Ergeben sich für die Vereinheitlichung des äußeren Gewandes schon hieraus gewisse Bedenken, so ist für die praktische Durchführbarkeit solcher Gedanken auch der Widerstand zu berücksichtigen, denen sich solche Bestrebungen unzweifelhaft bei den jetzt noch zuständigen Landesversicherungsanstalten ausgesetzt sehen werden, denn die Landesversicherungsanstalten werden sich, vor allem in kleineren Bezirken wie Oldenburg und Mecklenburg, gegen jeden Abbau ihres Mitgliederbestandes nachdrücklich zur Wehr setzen. Tatsächlich ersetzen übrigens hier die engen und übersichtlichen Beziehungen zwischen den Reichsbahnstellen und der Verwaltung der Landesversicherungsanstalten zu einem erheblichen Teil die Vorzüge, die bei den übrigen Länderkassen durch die organisatorische Verbindung zwischen den Abteilungen A und B von selbst gegeben sind.

Wohlfahrtspflege kann sich, wir stoßen auch hier wieder auf dieses wichtige Moment, gerade im Rahmen örtlich begrenzter

Bezirke am besten erfolgreich auswirken, und man sollte sich daher vor Einheitsbestrebungen hüten, die an einer hiernach gerechtfertigten Sonderstellung einzelner Bezirke vorübergehen wollen. Im übrigen aber ist das Arbeitspensum, das die Sozialversicherung der Reichsbahn auferlegt, so oder so schließlich doch das gleiche, und es hat wenig Sinn, wenn ein auf unbedingte Vereinheitlichung gerichtetes Unterfangen schließlich nur die Beseitigung gewisser organisatorischer Schönheitsfehler, nicht aber wirtschaftliche Vorteile zeitigt. Darauf mag jedoch noch hingewiesen werden, daß eine andere Großorganisation, deren Arbeitnehmer ähnlich wie bei der Reichsbahn besonderen Betriebsgefahren ausgesetzt sind, nämlich die knappschäftlichen Betriebe, es verstanden haben, ähnliche Probleme wie die hier besprochenen einer allem Anscheine nach befriedigenden Lösung entgegenzuführen. Das Reichsknappschäftsgesetz vom 23. Juni 1923 hat die verschiedenen Gebiete und Träger der Sozialversicherung einerseits zu einem einheitlichen Ganzen, dem Reichsknappschäftsverein, zusammengefaßt, es hat aber gleichzeitig auch durch volle Dezentralisation der Krankenversicherung sowie durch Abgabe wichtiger Teile der sonstigen Vermögensverwaltung auf die Bezirksknappschäftsvereine dem Gedanken der Bezirkswohlfahrtspflege in geeigneter Weise Rechnung getragen.

„Eindeutige“ Ortsbezeichnung im Verkehr.

Eine wesentliche Forderung des Beförderungsvertrages, die im Belang beider Vertragsgegner, des Absenders und der Eisenbahn, liegt, erblicken wir darin, den Bestimmungsort, den Bestimmungsbahnhof so klar und eindeutig festzulegen, daß das ausführende Personal ohne irrige Auffassung arbeiten kann. Eisenbahn-Verkehrs-Ordnung (EVO.) und internationales Eisenbahn-Frachten-Übereinkommen (IUeG.) begnügen sich, in vielleicht zu weitgehendem Entgegenkommen, damit, daß der Absender den amtlichen Namen der Eisenbahnbestimmungsstation angibt; er schreibt z. B. „Brand Mfr.“ oder „Neumarkt i. Obpf.“.

Der Absender legt besonderen Wert auf richtige Angabe des Zeichens und der Nummer im Frachtbrief und auf zugehörigen Gut; merkwürdigerweise reicht ihm aber der allgemeine Name der Eisenbahnbestimmungsstation aus; er verzichtet darauf, die genaue Lage der Station zu bestimmen und überläßt es in nicht wenigen Fällen einer gewissen Findigkeit des Eisenbahnpersonals unter gleich- und ähnlichlautenden Namen den richtigen herauszusuchen. So war eine Wagenladung „Wittighausen“ bezettelt, ein Stückgut mit „Brand Mfr.“ beschrieben.

Bei dem ungemein gesteigerten Massenverkehr genügen derartig allgemeine, althergebrachte Stationsbezeichnungen ihrem Zwecke nicht mehr die Lage des Ortes eindeutig klarzustellen.

Mangelhafte oder nicht genügende Ortsangabe ist meist die Ursache, daß während der Ausführung des Beförderungsvorganges eine Menge sog. Unregelmäßigkeiten auftritt, d. h. hier fehlen Güter, dort sind welche überzählig, weil Güter und zugehörige Papiere getrennt und Güter verschleppt sind.

Die Regelung solcher Meldefälle bringt viel unproduktive Arbeit, nicht Werte schaffende Arbeit insofern, als sie nur begangene Fehler und Irrungen gutzumachen sucht.

Unregelmäßigkeiten verwandeln nicht selten Verdienst in Verlust; die notwendige Mehrarbeit ist in ihrer geldlichen Auswirkung schwer zu schätzen, noch schwieriger zu erfahren.

Der Schluß liegt nahe, daß die Mehrzahl der Meldefälle vermieden werden könnte, wenn der Bestimmungsbahnhof in eindeutiger Weise auf Begleitpapier und Gut vorgetragen wäre.

Dieses Ziel ist durch Angabe der Eisenbahnstrecke

neben dem Stationsnamen ohne Schwierigkeit zu erreichen.

Die neue Forderung würde darin gipfeln, daß bereits der Absender die Bestimmungsstation durch Angabe der Bestimmungs-Eisenbahnstrecke festlege; Einfügung einer solchen Anordnung in EVO. und IUeG. wäre wünschenswert.

Der Absender hätte künftig nicht zu schreiben: „Brand Mfr.“, sondern „Brand Mfr. (Erlangen-Gräfenberg)“.

Es ist nicht besonders wahrscheinlich, daß Gut oder Begleitpapier in solchem Fall nach Brand i. F. (Neusorg-Fichtelberg) käme. Eine Wagenladung nach Wittighausen (Lauda-Würzburg) würde bei dieser Vorschrift nicht nach Wittighausen (Senden-Weißborn) verschleppt.

Jede Neuerung durchläuft bis zu ihrer Anerkennung drei Stufen, in der ersten erscheint sie lächerlich, in der zweiten wird sie bekämpft und in der dritten Stufe gilt sie als selbstverständlich.

So wird sich auch hier ein gewisser Widerstand geltend machen: Widerstand des Absenders in der Richtung, daß zur Feststellung der Eisenbahnstrecke umständliches Nachforschen erforderlich sei. Diese Befürchtung ist grundlos; als vorzüglicher Behelf kann jedem Versender das vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen aufs sorgfältigste bearbeitete Handbuch für den Eisenbahn-Güterverkehr Teil I, Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europas (früher Dr. Kochs Stationsverzeichnis), empfohlen werden.

Außerdem ist kürzlich ein neues alphabetisches Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Deutschlands ausgegeben worden.

Beide Hilfsmittel werden künftig jeder Firma unentbehrlich sein; die geringe Ausgabe wird sich aber für Versender durch die Möglichkeit genauester Angaben lohnen.

Für die Eisenbahn wird die Angabe der Strecke neben dem Stationsnamen den Ladedienst erleichtern und die Leitung der Wagen mehr sicherstellen.

Wir dürfen annehmen, daß die Ermittlungsarbeiten sich nennenswert mindern.

Die Summe der Entschädigungszahlungen für Meldefälle wird in einem für die Eisenbahn günstigen Sinne beeinflusst werden.

Georg Beutner.

Bücherschau.

— **Großer Atlas der Eisenbahnen und Schifffahrt von Europa.** Herausgegeben von Alexander Dunker, Verlag für Börsen- und Finanzliteratur A.-G., Berlin W 35, Steglitzer Straße 11. Preis 60 M.

Die XXVI. Auflage dieses Werkes ist gegen Ende des Jahres 1925 erschienen. Der Atlas enthält auf 71 Karten die Eisenbahnen und Wasserstraßen Europas unter farbiger Kennzeichnung der politischen und Bahngebiete, ferner ein alphabetisches Eisenbahnstationsverzeichnis mit Angaben der Befugnisse der

Stationen und ein Verzeichnis von „Nichteisenbahnstationen“ des Deutschen Reiches mit Angabe der Entfernung zur nächsten Post- und Eisenbahnstation. Außerdem sind noch Kilometerzeiger, allgemeine Tarifvorschriften und die Gütereinteilung aufgenommen. Als Anhang ist dem Werke ein Spediteurverzeichnis nebst einem internationalen Anzeiger für Spedition, Schifffahrt und Industrie beigegeben. Papier und Druck sind mittelmäßig, die Angaben nicht immer dem neusten Stande entsprechend. Das Werk ist seit vielen Jahren in Speditionskreisen eingeführt.

Neuer A-B-C-Fahrplan.

Von Reichsbahnrat Haupt, Breslau.

Das Heraussuchen der für den jeweiligen Zweck passendsten Verkehrsverbindung zwischen verschiedenen Verkehrspunkten aus einem der üblichen Fahrpläne ist vielfach mit Umständlichkeiten und Unsicherheiten verbunden. Schon seit langem, besonders aber in neuerer Zeit sind daher verschiedentlich Versuche gemacht worden, wenigstens die Verbindungen zwischen wichtigeren Verkehrspunkten übersichtlich so darzustellen, daß der passendste Plan sicher und auf schnellstem Wege gefunden werden kann. Diese Versuche haben bisher zu dem erstrebten Ziel nicht geführt. Diese Lücke wird durch einen urheberrechtlich geschützten neuen A-B-C-Fahrplan ausgefüllt.

Zur Herstellung eines solchen kann zweckmäßig das jedem Fahrplanbuch beigegebene alphabetische Stationsverzeichnis dergestalt benutzt werden, daß bei den Namen der wichtigeren Stationen die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der zwischen diesen Orten und einem oder mehreren Verkehrsmittelpunkten laufenden Verkehrsmittel (Züge, Posten, Luftfahrzeuge und dergl.) eingefügt werden.

Ein so gestaltetes Stationsverzeichnis weist durch die hinter den Stationsnamen angegebenen Zahlen — wie bisher — auf die Nummern der im Fahrplanbuch enthaltenen Fahrpläne hin, liefert aber außerdem unmittelbar die Ankunfts- und Abfahrtszeiten für die Verbindungen zwischen den Verkehrsmittelpunkten einerseits und anderen wichtigen Orten andererseits. Es macht somit für sehr viele, und zwar gerade für die wichtigsten Verbindungen das Aufschlagen der Fahrpläne entbehrlich. Für sehr viele Zwecke ersetzt es somit das Fahrplanbuch, für alle andern Zwecke aber ist es eine wertvolle Ergänzung dieses letzteren.

Für Sonderzwecke, beispielsweise für die Zusammenstellung von Nah- oder wichtigen Fernverbindungen können auch die weniger bedeutenden Namen des alphabetischen Stationsverzeichnisses überhaupt fortgelassen werden. Man erhält dann einen vollständig selbständigen Nah-A-B-C-Fahrplan oder einen ebensolchen Fern-A-B-C-Fahrplan.

Auf den beigegebenen Skizzen sind zwei Beispiele eines so neugestalteten alphabetischen Stationsverzeichnisses für einen kleinen Teil des Breslauer Verkehrsgebietes dargestellt, und zwar für die Orte, deren Namen nach dem Alphabet zwischen Adelsdorf und Bad Flinsberg zu ordnen sind. Als verkehrstechnisch wichtig sollen die Orte Annaberg, Arnsdorf bei Liegnitz und Bad Flinsberg gelten. Als Verkehrsmittelpunkt ist nur ein Ort (Breslau) angenommen. Die Fahrrichtungen von und nach Breslau sind voneinander getrennt behandelt.

In Abb. 1 ist der A-B-C-Fahrplan für die Fahrrichtung nach Breslau in einfachster Weise dargestellt. Hinter allen Ortsnamen sind die Nummern der zugehörigen Fahrpläne des amtlichen Taschenfahrplans aufgeführt. Bei den wichtigeren Orten, also bei Annaberg, Arnsdorf bei Liegnitz und Bad Flinsberg, ist

aber hinter diesen Nummern noch die Zeit der Abfahrt jedes Zuges vom Ort und weiter die Zeit der Ankunft des Zuges in Breslau angegeben. Neben den Zeiten sind die in den Fahrplänen gebräuchlichen Zeichen (W = Werktag, D = Schnellzug) usw. vermerkt. Aus den Darstellungen ist also beispielsweise zu ersehen, daß Annaberg im Fahrplan Nr. 84 des amtlichen Taschenfahrplans zu finden ist, daß Werktags der erste Zug in Richtung Breslau morgens 4.44 Uhr in Annaberg abfährt und man bei Benutzung dieses Zuges um 9.57 Uhr morgens in Breslau ankommt.

In Abb. 2 ist die Gegenrichtung in einer anderen Weise behandelt. Die Uhrzeiten sind hier tabellarisch geordnet. Die oberen Zeilen zeigen die Abfahrt in Breslau, die unteren Zeilen die Ankunft auf den in Spalte 6 in alphabetischer Ordnung zwischen die anderen Stationen geordneten und durch Unterstreichen der Namen hervorgehobenen wichtigen Stationen Annaberg, Arnsdorf bei Liegnitz und Bad Flinsberg an. Beispielsweise ist aus der Darstellung schnell zu ersehen, daß der erste um 12.03 Uhr vorm. in Breslau abfahrende Zug bzw. sein Anschlußzug um 5.54 Uhr vorm. in Annaberg eintrifft.

Werden die Namen der weniger bedeutenden Orte und gegebenenfalls auch die Fahrplannummern des Fahrplanbuches fortgelassen, so erhält man einen vollständig selbständigen A-B-C-Fahrplan, dessen Angaben sich auf diejenigen Angaben beschränken, die für bestimmte Kreise ein besonderes Interesse haben.

Abb. 1. A-B-C-Fahrplan für Breslau.

Teil 1: Richtung nach Breslau.

Nach Breslau von		
Adelsdorf (Schl.) 10.	Alt Röhrsdorf 20.	605 W. 834 — 713 W.
Albendorf 19, 136.	Alt Rosenberg 99.	824 816 1029 — 824
Albrechtsdorf 51.	Alt Strunz 123.	1034 1119 120 — 302 W.
Alt Altmannsdorf 59.	Alt Warthau Dorf 45.	517 314 517 — 523 852
Altdamm 119.	Alt Warthau-Niesch-	622 832 — 931 1137
Alt Grottkau 85.	witz 45.	Arnsdorf Kr. Görl. 37.
Alt Guhrau 126.	Alt Wilmsdorf 61.	Arnsdorf (O.S.) 83.
Althabendorf 32.	Algenau (Bresl.) 85.	Arnsdorf (Ries.) 22.
Alt Hammer 105.	Am Gemärke 76.	Arnsdorf (Sachs.) 6.
Alt Heide 61, 136, 138.	Amtitz 2.	Attendorf 127.
Alt Heinrichau 57.	Annaberg (O.S.) 84.	Aufhalt 128.
Alt Jauer 65.	444 W. 957 — 700 241	Auras-Hennigsdorf
Alt Kemnitz (Ries.)	1035 D. 302 — 1240	129.
16.	555 231 D. 610 — 607	Babitz 97.
Alt Kessel 117, 147.	1048 1128 450	Bad Flinsberg 46.
Alt Neudöbern 28.	Armadebrunn 1.	528 1142 — 941 D. 141
Alt Paka 24.	Arnau 24.	1205 433 B. P. — 537
Alt Ranft 132.	Arnsdorf bei Lg. 1, 3.	1129 B. P. 900 Sb.u.S.
Alt Reichenau 140.	1216 492 — 293 402	1029 B. P.

Abb. 2. A-B-C-Fahrplan für Breslau.

Teil 2: Richtung von Breslau.

von Breslau					nach
1	2	3	4	5	6
Adelsdorf (Schl.) 10. Albendorf 19, 136. Albrechtsdorf 51. Alt Altmannsdorf 59. Altdamm 119. Alt Grottkau 85. Alt Guhrau 126. Althabendorf 32. Alt Hammer 105. Alt Heide 61, 136, 138. Alt Heinrichau 57. Alt Jauer 65. Alt Kemnitz (Ries.) 16. Alt Kessel 117, 147. Alt Neudöbern 28. Alt Paka 24. Alt Ranft 132. Alt Reichenau 140. Alt Röhrsdorf 20. Alt Rosenberg 99. Alt Strunz 129. Alt Warthau Dorf 45. Alt Warthau-Nieschwitz 45. Alt Wilmsdorf 61. Algenau (Bresl.) 85. Am Gemärke 76. Amtitz 2.					
1208 554	110 D. 554	426 1011	619 D. 1011	856 144	Annaberg 84.
1059 355	212 D. 543	283 748	417 D. 748	554 B. P. 1119	Armadebrunn 1. Arnau 24.
648 355	940 D. 355	950 355			
1200 D. 1207 D. 504 b. Ende Sept.	1200 D. 1207 D. 533 b. Ende März	547 D. 808	553 B. P. 808	559 808	Arnsdorf bei Lieg. 1. 3.
758 956	841 D. 140	900 D. 140	1138 140	216 409	Arnsdorf Kr. Görl. 37. Arnsdorf (O.S.) 83.
312 D. 706 W.	331 D. 706 W.	617 D. 923	714 923	817 B. P. 1106	Arnsdorf (R.) 22. Arnsdorf (Sachs.) 6.
855 1100	1104 1252				Attendorf 127. Aufhalt 128. Auras-Hennigsdorf 129. Babitz 97.
1207 D. 552	709 D. ¹⁾ 1144	900 D. 224	1219 B. P. ¹⁾ 514	109 ¹⁾ 858 ²⁾	Bad Flinsberg 46.

¹⁾ ab Freiburger Bf. ²⁾ nur Sonnabends und Sonntags.

Sonderzüge und ihre Ankündigung.

Von Eis.-Ass. Limburg, Trier.

Im Eisenbahnbetriebe unterscheiden wir zwischen Zügen, die täglich oder an bestimmten Tagen verkehren und Zügen, die aus besonderen Gründen und Anlässen gefahren werden, also zwischen regelmäßigen Zügen und unregelmäßigen Zügen. Wir nennen diese: Fahrplanzüge, ein Ausdruck, der zwar nicht ganz richtig ist, aber zur Unterscheidung gelten dürfte, und nennen jene: Sonderzüge. Sonderzüge sind also alle unregelmäßigen Züge. Es sind dies: Die Bedarfszüge, die Vor- und Nachzüge, die Arbeitszüge, die Lokomotivleerfahrten, die Probefahrten, die Probezüge, die Viehzüge, die Militärzüge, die Dienstzüge, die Hilfszüge u. ä. Hinzu kommen die Sonderzüge des öffentlichen Verkehrs: die Vor- und Nachzüge der der Personenbeförderung dienenden Züge, die Ferienzüge und sämtliche anderen Züge, die aus Anlaß irgend welcher weltlicher oder kirchlicher Feste abgelaufen werden.

Der wesentlichste Unterschied zwischen einem Fahrplanzug und einem Sonderzug ist der, daß beide zwar nach einem bestimmten Plan verkehren, der Fahrplan des Fahrplanzuges aber nicht besonders in Gültigkeit gesetzt zu werden braucht, und während der ganzen Dauer der Fahrplanperiode — wenn nicht eine besondere Aufhebungs- oder Ausfallmeldung erfolgt — ohne weiteres Gültigkeit besitzt. Der Fahrplan des Sonderzuges dagegen muß stets besonders für jeden einzelnen Fall in Gültigkeit gesetzt werden; im allgemeinen ist er auch als Bedarfshahrplan in den Fahrplan aufgenommen, wobei durch die Ausnahme, daß für eine Menge Sonderzüge keine feststehenden Pläne bestehen, nur die Regel bestätigt wird. Die unterschiedliche Betonung der Fahrplanzüge und Sonderzüge liegt demnach bloß auf dem Fahrplan und der Gültigkeit. Fahrplanzüge und Sonderzüge gehen also dadurch ein umgekehrtes Verhältnis miteinander ein: bei diesen wird durch besondere Anordnung der Ausfall, bei jenen durch besondere Anordnung das Verkehren mitgeteilt. Daraus entnehmen wir die für die Ablassung der Sonderzüge wichtigste Bedingung: die Ankündigung. Sie ist unbedingt und immer notwendig, und gerade die vielen hiernit in Beziehung stehenden Unfälle der letzten Zeit geben Veranlassung, diesen Punkt einer besonderen Beachtung zu unterziehen.

Für die Ankündigung eines Sonderzuges sprechen drei sehr wichtige, maßgebende Faktoren:

1. die Betriebssicherheit,
2. die Leistungsfähigkeit und
3. die Wirtschaftlichkeit.

Der ganze Eisenbahnbetrieb ist nur auf dem Fahrplan und allem Regelmäßigen aufgebaut, wie überhaupt ein geordneter Betrieb nur zu denken ist, wenn er für die Bewältigung aller ihn anfallenden, unregelmäßigen Arbeit von einer konstanten Grundlage, der gewöhnlichen, alltäglichen Arbeit als einem ruhenden Pol ausgeht. Es ist darum ganz richtig und naturgemäß, wenn dem Besonderen, dem Unregelmäßigen bei der Eisenbahn mehr Beachtung beigemessen wird als dem Regelmäßigen. Wie sollten sonst alle notwendigen Vorbereitungen, Änderungen, Einschränkungen usw. ausgeführt werden können? Wie sollte sonst eine Gewährleistung vorhanden sein für die Sicherheit des Betriebs, für die Fähigkeit der Leistung und für die Wirtschaftlichkeit der Arbeit? Jeder Sonderzug muß also besonders angekündigt werden. Durch diese Maßnahme werden alle beteiligten Stellen gezwungen, den Fahrplan des Sonderzuges in ihre Bahnhofs- bzw. Streckenfahrordnung oder in ihren Arbeitsplan einzubeziehen, ihre Vorbereitungen zu treffen und ihre Arbeitsabläufe danach einzurichten. Der Sonderzug ist dadurch in den Fahrplan, der in diesem Zusammenhang nichts weiter als ein Arbeitsplan ist, eingegliedert und für die Zeit seines Verkehrs in diesem Sinne fahrplanmäßig geworden.

Für die Ankündigung eines Sonderzuges kommen drei Wege in Frage:

a) der schriftliche Weg: Die F.V. § 67 (1) sagen ausdrücklich, daß dieser Weg tunlichst gewählt werden soll. Vorteile: Sämtliche Schrankenwärter und das Bahnunterhaltungspersonal können durch Laufzettel verständigt werden. Voraussetzung natürlich: der Fahrplan des Sdz muß der Bahnmeisterei rechtzeitig bekanntgegeben worden sein. Zum schriftlichen Weg zählt auch das Telegramm. Hierbei haben die Zugmeldestationen aber die Verpflichtung, den Sdz durch den Weg unter b) oder unter c) weiter anzukündigen.

b) der fernmündliche Weg: Er kommt in Frage, wenn Ankündigung zu a) nicht möglich war oder durch Telegramm erfolgte. Der Sdz wird von Zugmeldestelle zu Zugmeldestelle an alle dazwischen liegenden Betriebsstellen und Schrankenwärter angekündigt.

Nachteil gegenüber a): Das Bahnunterhaltungspersonal wird im allgemeinen keine oder keine genaue Kenntnis von dem Fahrplan des Sdz erhalten.

Vorteil gegenüber c): Ankündigung erfolgt mit Zeitangabe und ist zuverlässiger.

c) Der Signalfeld zur Führung des Signals 17 oder 18, je nachdem der Sdz aus vorwärts gelegener oder rückwärts gelegener Richtung kommen soll. Es kommt nur in Frage, wenn Verständigung zu a) oder zu b) und b) nicht möglich war.

Der dritte Weg, Ankündigung durch Signal am Zuge, dürfte der unzuverlässigste sein und am wenigsten angewandt werden; er hat durch die Entwicklung des Fernsprechwesens seine praktische Bedeutung fast ganz eingebüßt. Meistens werden Sonderzüge heute schriftlich oder fernmündlich angekündigt und das letzte ist immer möglich, da sämtliche Schrankenwärter Streckenfernsprechanschluß haben. In Beziehung zur Signalisierung dürfte sich etwa ein Verhältnis von 1:100 ergeben, ein Umstand, der im Jahre 1920 nicht mit Unrecht dem Fahrdienstausschuß Veranlassung gab, sich mit der Abschaffung der Signalisierung zu beschäftigen. An dieser Stelle einige Feststellungen aus der Praxis zu positiver Nutzbarmachung:

1. Ein Pz signalisiert anstatt eines Sdz einen Pz; vorgekommen auf einer Strecke, in die unterwegs drei Strecken einmünden. Der Fahrdienstleiter, der die Signalisierung eines nachfolgenden Zuges veranlaßt, hat in diesem Falle nicht die Gewähr, diesen Zug tatsächlich zu signalisieren. Folgen: Verwirrung bei dem Streckenpersonal oder Gefährdung der Betriebssicherheit.

2. Ein Pz signalisiert einen erst zwei Stunden später folgenden Sdz. Voraussetzung: Das Bahnunterhaltungspersonal beachtet überhaupt Signal 17. Da die Zeitangabe fehlt, ist das Streckenpersonal in unnötiger Erwartung und Erregung; arbeitende Rotten werden zum Teil von der Arbeit abgelenkt. In der Richtung des zu erwartenden Sdz (Kurve und Einschnitt) braucht nur irgendwo etwas zu rattern oder zu rauchen, um dem Rottenpersonal Veranlassung zum Austritt aus den Gleisen zu geben.

3. Ein schnell- und durchfahrender Zug wird angehalten zur Aufnahme des Signalfelds zur Führung des Signals 17 oder 18. Wo bleiben Leistungsfähigkeit der Bahnhöfe und Strecken und Wirtschaftlichkeit?

4. Ein Zugbildungsbahnhof an einer Abzweigung signalisiert durch einen Pz einen Sdz, der von der anderen Strecke eintreffen soll. Der Sdz erhält unvorhergesehene Verspätung oder trifft verspätet ein. Ein anderer planmäßiger Zug muß vorfahren und führt erneut Signal 17.

Aus diesen kurzen Feststellungen, die sich noch lange zwecklos fortsetzen ließen, dürfte sich ergeben, wie unzweckmäßig oft eine Signalisierung ist, wie sie oft nur Verwirrung schafft und oft besser unterliebe. Eine fernmündliche Ankündigung an die Schrankenwärter ist immer erfolgt, und unrichtige Signalisierungen könnten diese auch bloß noch verwirren. Der praktische Wert der Signalisierung dürfte im allgemeinen und in den meisten Fällen fast gleich 0 sein. Der Fahrdienstausschuß hat die Unzulänglichkeit der Signalisierung wohl anerkannt; besonders für Güterzüge, glaubte aber für schnellfahrende Züge und einzelne Strecken an dem bisherigen Verfahren festhalten zu müssen. So erhielt denn der § 67 (1) der F.V. keine Abänderung. Das hat aber einen tieferen Grund: Von dem Verkehren eines Sdz müssen nicht nur alle Schrankenwärter, sondern sämtliches Bahnunterhaltungspersonal verständigt werden. Mehrere folgenschwere Unfälle der letzten Zeit, zurückzuführen auf die mangelhafte Benachrichtigung des Streckenpersonals, haben bestätigt, daß das Festhalten an der Signalisierung durch den Fahrdienstausschuß richtig war, aber sie haben auch erneut das wieder bestätigt, daß die bestehende Signalisierung unzulänglich ist und einer Änderung bedarf.

Das bestehende Signalisierungsverfahren läßt sich aber solange nicht abschaffen, solange nicht ein anderes, besseres gefunden ist. Einen einfachen, sehr zu begrüßenden und nicht schwer zu verwirklichenden Vorschlag macht Dr.-Ing. Heinrich in seinem Buche „Eisenbahnbetriebslehre“: „Überaus erwünscht wäre es, wenn allen Rotten grundsätzlich tragbare Fernsprecher überwiesen würden, dann könnte die gänzlich unzulängliche Signalisierung vollständig wegfallen“. Durch die Ausrüstung des Bahnunterhaltungspersonals mit Fernsprechern wäre dreierlei gewährleistet: Betriebssicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, ein Vorteil, der mit der unsicheren, unwirtschaftlichen und unproduktiven Signalisierung endgültig brechen würde und dadurch die etwaigen Nachteile der Beschaffungsausgaben rechtfertigen dürfte.

Dr.-Ing. Heinrich sagt weiter in seinem genannten Buche: „Zur Zeit scheint eine gewisse Willkür bei den verschiedenen Zugbildungsstationen vorhanden zu sein.“ Nur wenige Stellen dürften dies nicht bestätigen können. Aber hinzugefügt: Es herrscht nicht bloß Willkür, sondern auch Regellosigkeit und Unkenntnis. Aus diesem Grunde ist es unbedingt richtig, wenn bis zu einer endgültigen Lösung der Vorschlag gemacht wird, daß die Reichsbahndirektionen nach einer eingehenden Prüfung genau bestimmen, wo die Signalisierung beizubehalten ist und wo sie wegfallen kann. Diese Maßnahme dürfte unbedingt notwendig sein, um hier Ordnung und Regel zu schaffen. Es könnte

dies in einfachster Form geschehen. Genügen würde die Herausgabe eines Verzeichnisses derjenigen Strecken und ihrer Zugbildungsstationen, auf denen Signalisierung angeordnet werden kann und erforderlich ist; auf allen übrigen Strecken und ihren Zugbildungsstationen dürfte sie dann ohne weiteres wegfallen.

Diese Ausführungen sollen ein Versuch sein, einen kleinen Beitrag zu einer Frage zu liefern, die — wie bekannt und ersichtlich — schon längst von zuständiger Seite aufgegriffen und angeschnitten ist, deren Ungelöstheit den in der Praxis Tätigen aber keine Ruhe läßt und ihnen oft Schwierigkeiten bereitet.

Der Hafen von Antwerpen.

Von Dr. Overmann, Altona.

Von den drei großen europäischen Festlandshäfen sind Hamburg und Rotterdam reine Tidehäfen, d. h. Ebbe und Flut haben zu ihren gesamten Hafenanlagen freien Zugang; Amsterdam, das zwar nicht zu den großen Häfen gehört, ist dagegen ein reiner Dockhafen, der durch Schleusen gegen die Einwirkung von Ebbe und Flut gesichert ist. Ein Mittelding zwischen diesen beiden Hafenarten bildet Antwerpen, der dritte große Festlandshafen in Europa, denn nur zu seinen Hafenanlagen an der Schelde selbst haben die Schiffe jederzeit freien Zugang, während die gesamten übrigen Hafenbecken nur zu Zeiten hohen Wassers und nur durch Schleusen zu erreichen sind. Eine Übersicht über den Hafen von Antwerpen beschäftigt sich daher zweckmäßig zunächst mit den Scheldekais und sodann mit den übrigen Hafenbecken.

Die Kaianlagen auf dem rechten Scheldeufer — die Stadt Antwerpen liegt fast ausschließlich auf dieser Seite des Flusses, 88 km von seiner Mündung bei Vlissingen entfernt — haben bis vor etwa 100 Jahren dem Schiffsverkehr der Stadt genügt. Noch jetzt der Stolz Antwerpens, haben sie den riesigen Verkehr des größten Hafens der Welt bewältigen können, der seinen Höhepunkt unter Karl V, dem in Gent in unmittelbarer Nähe vor Antwerpen geborenen deutschen Kaiser und Könige von Spanien, erreichte. 125 000 Einwohner zählte Antwerpen im Jahre 1568 und hundert Schiffe kamen täglich an, fuhren täglich ab. Der achtzigjährige Krieg, hervorgerufen durch die kirchlichen Wirren jener Zeiten, und die Auflösung der spanisch-österreichischen Weltherrschaft brachten der Blüte Antwerpens den Niedergang, und die Sperrung der Scheldeschiffahrt durch den Westfälischen Frieden schloß hier die Entwicklung auf lange Zeit ab. Erst die gänzliche Umschichtung der Machtverhältnisse unter Napoleon brachte eine Wandlung, und der Versuch, durch die Wiedereinführung der Scheldezölle (1839) das Wiederaufleben des inzwischen belgisch gewordenen, fast nur von Flamen bewohnten Antwerpens zu verhindern, wurde durch die Ablösung der Zölle um 36 Mill. Franken beseitigt, von welcher Summe übrigens die nicht belgischen Länder ⅔ bezahlten, 1863. Von diesem Zeitpunkt ab beginnt die neue Blüte des Scheldehafens, die, entsprechend der ungeahnten Entwicklung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse des folgenden halben Jahrhunderts auch mit dem Emporkommen von Rotterdam und dem neuen Aufschwung Hamburgs, den beiden einzigen Rivalen Antwerpens, zusammenfällt. Bereits 1874¹⁾ kam ein Vertrag zwischen dem Staat und der Stadt über die Modernisierung des Scheldekais zustande, wodurch der Staat sich verpflichtete, die zuletzt von Napoleon wieder hergestellten Kaianlagen auf eine Länge von 3500 m und eine Breite von 100 m neu auszubauen und für eine Wassertiefe von 8 m bei Niedrigwasser zu sorgen, während die Stadt es übernahm, die Kais mit Kränen, Schuppen usw. auszurüsten und die gesamten Anlagen zu unterhalten. Gleichzeitig beseitigte man die Fleets, die, wie in Hamburg und Rotterdam zum Teil noch jetzt, bis tief in die Stadt hinein der kleinen Ewerschiffahrt dem Zugang zu den alten Hafenvierteln gaben und ersetzte sie durch eine Gruppe von drei kleinen Binnenhäfen im Süden der Stadt, ebenfalls auf der rechten Flußseite (Kohlen-, Schiffer-, Ziegeleien), die noch jetzt diesen ihren Zwecken dienen und den Scheldekai im Süden begrenzen; diese Häfen sind 2,65–4,35 m tief, insgesamt 2600 qm groß und mit der Schelde durch eine 13 m breite und bei Niedrigwasser 1,70 m tiefe Schleuse verbunden. Der Scheldekai selbst ist mit 50 m tiefen, offenen Schuppen versehen und am Kai van Dyck und Kai Jordaens führt über diese Schuppen ein terrassenartiger Spazierweg, der einen prächtigen Blick über den schiffbelebten Strom bietet. An der Wasserseite der Schuppen befinden sich

durchweg drei Geleise, während die Landseite mit fünf Geleisen versehen ist; das Umsetzen der Wagen von der einen Schuppenseite auf die andere erfolgt durch Schiebebühnen, die zwischen den Schmalseiten der Schuppen liegen, und die durch elektrische Spillanlagen bedient werden. An der Flußseite befinden sich Kräne von 1 und 1½ t in genügender Menge. Den Verkehr mit den Schiffen vermitteln drei schwimmende Landungsbrücken, von denen eine 100×20 m groß ist, während die Abmessungen der beiden anderen 10×20 m betragen²⁾. Es sei noch hervorgehoben, daß sich an den nördlichen Teilen der Scheldekais die Quarantäne- und Krankenanstalten der Red Star Line (Morganserischer Schiffsahrtstrust) sowie das Lotsenamts und das Hauptzollamt befinden. Aus der alten Zeit stammen hier noch der letzte Rest der Burg, der sogenannte „Steen“ sowie die Waterpoort. Am südlichen Ende befindet sich das südliche Maschinenhaus für die Wasserdrukleitung, die Kräne, Schleusentore usw. mit Druckwasser versorgt; auch die Züge werden z. T. durch Wasserkraft bewegt. Den Abschluß bildet hier für den Kai und die oben erwähnten drei Binnenhäfen der Güter- und Rangierbahnhof Antwerpen Süd.

Unmittelbar an den Scheldekai schließen sich die auf Grund des Vertrages von 1895 zwischen Staat und Stadt gebauten neuen südlichen Kaianlagen (Nieuwe Zuiderkaden) mit einer Länge von 2000 m an, die 244 m breit und auf 1465 m mit 60 m tiefen Schuppen versehen sind. Die Eisenbahnanlagen sind hier besonders reich entwickelt und jede 160 m Schuppenlänge besitzt einen kleinen Bahnhof für sich. Ferner ist auf der Stadtseite des die Schuppen auf der Landseite entlang führenden Weges Platz für Speicher zur längeren Lagerung auf etwa 100 m Breite. Die Schienenverbindung zwischen Land- und Wasserseite geht unter den Schuppen durch; die Kräne sind hier als Halbportal-kräne von 2 t ausgebildet, die mit der einen Seite auf dem Schuppendach laufen. Außerdem sind vorhanden ein elektrischer 50-t-Kran und eine Landungsbrücke, 20×10 m groß, sowie eine Art Sammelschuppen für den unterbrochenen Durchgangsverkehr. Am dem neuen Südkai befinden sich übrigens auch die Anlagen der Great Eastern Railway (Antwerpen-Harwich), die, wie die gesamten anderen Anlagen, von Antwerpen Süd aus bedient werden, wohin ja vor dem Kriege von Köln aus direkte Anschlußzüge verkehrten.

Eine Verlängerung der Scheldekais nach Norden hin um etwa 2000 m im unmittelbaren Anschluß an die alten Kaianlagen ist in Aussicht genommen. Verwaltung und Betrieb der Kaianlagen obliegen der Stadt, die aus den Einnahmen bestimmte Summen als Entschädigung hierfür und für die Unterhaltung bekommt, der Rest der Einnahmen wird sodann zwischen Staat und Stadt im Verhältnis der von beiden Körperschaften aufgewandten Kapitalien verteilt.

Am südlichen Ende des neuen Südscheldekais befindet sich ebenfalls auf dem der Stadt zugewandten Ufer, der Petroleumhafen. Während sowohl in Rotterdam als auch in Hamburg die Petroleumanlagen möglichst nah der Flußmündung zu und auf dem stadtagewandten Flußufer angeordnet sind, so daß die Tankschiffe mit dem sonstigen Schiffsverkehr im Hafen kaum in Berührung kommen, muß in Antwerpen der gesamte Petroleumverkehr sämtliche Kaianlagen und die ganze Stadt passieren, bevor er an seine Stelle kommt. Die Tankanlagen liegen jedoch durchweg 3½ m tief und sind durch Erdwälle derart geschützt, daß ein Übergreifen von Bränden kaum befürchtet zu werden braucht. Die Anlagen sind 63,8 ha groß und umfassen zur Zeit etwa 160 Tanks mit einem Fassungsvermögen von 252 800 cbm. Die übrigen Baulichkeiten bedecken 51 550 qm. Am Ufer ist ein 305,7 m langer Pier vorhanden, an dem die Schiffe anlegen und von den Röhrenleitungen an die Anlagen am Ufer führen. Der Pier gehört der Stadt, die Leitungen teils der Stadt, teils den privaten Gesellschaften, denen auch die Tanks gehören. Den Betrieb als solchen führt die Stadt für eigene Rechnung.


¹⁾ Vergl. Bollengier — van Riel: Le Port d'Anvers sowie Bollengier: De haven van Antwerpen, Ingenieur 1925, Nr. 35 und Bonnet, de Uitbreidingswerken van de Antwerpse Haven, ebenda. Ferner te Lintum in Haagsch Maandblad Juni 1925, S. 676.

²⁾ Die St.-Pauli-Landungsbrücken in Hamburg sind 420 m lang

Trotz der großen Bedeutung und der vorzüglichen Ausrüstung der Scheldekais liegt der Schwerpunkt des Antwerpener Hafenverkehrs aber in den neueren Dockhäfen, die durch 4 Schleusen mit der Schelde verbunden eine gleichmäßige Wasserhöhe von etwa 30 cm unter dem normalen Hochwasserstand des Flusses aufweisen. Diese abgeschlossenen unter sich verbundenen und daher durchaus eine Einheit bildenden Hafenbecken liegen ebenfalls wie die Scheldekais auf der Stadtseite des Flusses, der unterhalb der Stadt bis zum Eintritt auf holländisches Gebiet eine scharfe Krümmung nach Westen macht und so günstig gelegenes für Hafenbauzwecke außerordentlich geeignetes Marschenland in der größten Ausdehnung zur Verfügung stellt. Auch

schenschleuse. Die Bonaparteschleuse wird im allgemeinen $2\frac{1}{2}$ Stunden vor Eintritt der Flut geöffnet und bleibt dann bis zum Augenblick der höchsten Flut offen. Östlich der Docks liegt, von der Strecke Antwerpen-Holland abzweigend, der Güter- und Rangierbahnhof Stuijvenberg.

Nördlich des Willemsdock und mit diesem durch das 7,38 m tiefe, 85 m lange und 50 m breite Verbindungsdock verbunden liegt das 1860 erbaute, 1869 und 1881 vergrößerte Kattendijkdock, das ebenfalls 7,38 m tief und 960 m lang und 140 m breit und weiter mit einem Verbindungsstück zur Schelde hin 110 m lang und 70 m breit ist und eine Wasseroberfläche von 134 400 und 7700 qm und eine Kaifläche von 13 000 und 4500 qm besitzt. Die



Der Hafen von Antwerpen.

hier ging somit die Entwicklung anders wie in Rotterdam und Hamburg, die mit ihren Haupthäfen auf die der Stadt abgewandten Flußseite gehen mußten und dadurch innerstädtische Verkehrsschwierigkeiten schufen, die nicht leicht zu lösen sind. Von den 13 zur Zeit vorhandenen Docks sind die Docks Bonaparte und Willem die ältesten, sie sind von Napoleon, der die günstige Lage Antwerpens England gegenüber durchaus erkannte, in den Jahren 1804—1813 für 13 Mill. Franken zu Kriegszwecken erbaut und 1814 von der damals holländischen Regierung unter Willem I. der Stadt zu Handelszwecken überwiesen worden. Das Dock Bonaparte, 150×170 m groß, mit einer Wasserfläche von 25 500 qm, einer Kaifläche von 10 000 qm und einer Tiefe von 6,83 m, liegt der Schelde am nächsten und wird auch das kleine Dock genannt im Gegensatz zu dem ebenso tiefen, aber 380×150 m großen, auch Großdock genannten Dock Willem, das eine Wasserfläche von 57 000 qm und eine Kaifläche von 15 000 qm hat und sich unmittelbar an das erstgenannte Hafenbecken anschließt. Speicher und Lagerhäuser umgeben in großer Zahl die beiden Hafenbecken, hydraulische Kräne und Umschlagschuppen vervollständigen die Ausrüstung der Ufermauern. Die Verbindung des Bonapartedocks mit der Schelde stellt die 1811 angelegte Bonaparteschleuse her, die 7 m tief, 18 m breit und mit drei Paar hydraulisch bewegten Schleusentoren, 2 für die Ebbe und 1 für die Flut, versehen ist. Zwischen Bonaparte- und Willemsdock befindet sich eine Zwi-

kais des Kattendijkdocks sind mit Schuppen und hydraulischen Kränen ausgerüstet, auch ist es von zahlreichen Lagerhäusern, die teilweise der Stadt gehören, umgeben. Am Ostkai steht der „Groote Bik“, ein 120-Tonnen-Kran, der größte Antwerpens nach dem kürzlich beschafften 150-Tonnen-Schwimmkran, sowie ferner ein hydraulischer 40-Tonnen-Kran. Den Zugang zur Schelde vermittelt die ebenfalls 1860 angelegte 24,80 m breite und 7,50 m tiefe Kattendijkschleuse, die wie die Bonaparteschleuse mit je 3 Schleusentorpaaren versehen ist, und zunächst in den oben erwähnten 110×70 m großen Vorhafen des Kattendijkdocks führt der seinerseits durch eine Zwischenschleuse von der gleichen Breite und Tiefe mit dem eigentlichen Kattendijkdock verbunden ist. Die außergewöhnliche Breite und eigenartige Anordnung dieser Schleusenverbindung erklärt sich daraus, daß sie auf Segelschiffe zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu der Bonaparteschleuse wird die Kattendijkschleuse als eine Mittelhochwasserschleuse benutzt in der Zeit von der mittleren Flut bis zur mittleren Ebbe; die Schleuse selbst gehört dem Staat, die Zwischenschleuse der Stadt. Nördlich der Schleuse zweigen vom Kattendijkdock nach Westen hin 6 Trockendocks ab, von denen eines 156 m, ein zweites 65 m, ein drittes 45 m lang ist, während die andern drei eine Länge von 123 m haben³⁾. An der Ostseite des

³⁾ Zwei weitere, private Trockendocks befinden sich auf dem linken Scheldeufer, gegenüber dem Lotsenamt.

Kattendijkdocks werden drei weitere Trockendocks für Schiffe von je 150, 150 und 100 m Länge neu angelegt.

Vom Kattendijkdock zweigt gegenüber den Trockendocks das IJldock ($530 \times 137,50$ m groß) nach Osten ab, an das sich in östlicher Richtung das Dock von Kempen und das Asiadock $343,50 \times 160,50$ m und $677,60 \times 120,60$ m groß) anschließen. Alle drei Docks sind 8,58 m tief und haben eine Wasseroberfläche von 78 000, 59 000 und 64 000 qm und eine Kaifläche von 78 000, 9 000 und 64 000 qm. Die Docks dienen in erster Linie als Holzhäfen und der östliche Teil des Asiadocks dem Erzverkehr. Am Ostkai des Asiadocks befinden sich auch Musterlager für Erze und Kohlen sowie Quarantäneeinrichtungen für Vieh. Im übrigen sind die Kais mit Schuppen und hydraulischen Kränen versehen, außerdem befindet sich am Südkai des Kempenschen Docks ein 25-Tonnen-Kohlenkipper. In das Asiadock mündet der Kempische Kanal, der die erste Verbindung mit dem hinterland Richtung Lüttich bildet, von ihm zweigt südöstlich ein Leichterhafen (Loobroek-Dock) ab.

Das Kattendijkdock steht im Norden durch ein zweites Verbindungsdock (115×50 m groß und 7,38 m tief) mit der Längsseite des Lefebvredocks in Verbindung, das 1887 gleichzeitig mit dem westlich anschließenden Amerikadock erbaut, mit diesem die Haupthäfen für den großen Überseeverkehr bildet. Die beiden Docks sind 9,30 m tief und haben eine Wasseroberfläche von 60 000 und 67 500 qm sowie eine Kaifläche von 84 000 und 3 000 qm. Beide Docks sind mit Schuppen und elektrischen und hydraulischen Kränen versehen, das Lefebvredock besitzt im Osten ein Trockendock von 220×26 m Oberfläche und 8,80 m Tiefe, sowie eine Verbindung mit dem Kanal von Kempen, der für den Verkehr von 2000-Tonnen-Kähnen vergrößert und mit dem Rhein in Verbindung gesetzt werden soll. Im Westen dieses Docks befindet sich der Getreidesilo der Grain Works Company mit einer Oberfläche von 2500 qm und einer Fassungskraft von 350 000 hl Getreide. Das Lefebvredock steht durch die Royersschleuse in unmittelbarer Verbindung mit der Schelde. Diese ist 180 m lang, 22 m breit und 10,85 m tief und mit einem Zwischenschleusentor versehen, das bei der Durchschleusung kleinerer Schiffe benutzt wird; sie wird elektrisch bedient, im Gegensatz zu den beiden anderen Schleusen, die hydraulisch bewegt werden. Überdies ist Lefebvredock gegen das Kattendijkdock ebenfalls durch eine Schleuse abgeschlossen.

Von dem Lefebvredock, gegenüber dem Verbindungsdock zum Kattendijkdock, zweigt die zuletzt erbaute und modernste Hafengruppe Antwerpens ab, die aus einem langgestreckten, breiten Kanal und drei seitlichen Hafendocks besteht. Das Kanaldock ist 1655 m lang und 250 m breit, es hat somit eine Wasseroberfläche von 413 750 qm und eine Kaifläche von 550 000 qm und ist 10,30 bis 11,45 m tief. Das erste Hafendock, mit dem anschließenden Teil des Kanaldocks 1907 fertiggestellt, ist 1,30 m tief und hat bei einer Länge von 525 m und einer Breite von 180 m eine Wasseroberfläche von 94 500 qm und eine Kaifläche von 280 000 qm. Die beiden anderen Becken sind mit den zugehörigen Teilen des Kanals erst 1913 vollendet worden, sie sind 10,50 und 11,45 m tief und bei einer Länge von 700 bis 780 m und 780 bis 1140 m und einer Breite von je 200 m 148 000 und 192 000 qm groß, und besitzen eine Kaifläche von 320 000 und 125 000 qm. Schon die von den andern Hafenbecken abweichenden Größenverhältnisse ergeben, daß diese neuesten Anlagen nicht nur wie die anderen Docks allein für den Kaumschlag, sondern auch für den Massenumschlag vom Schiff in die Leichter bestimmt sind. Dementsprechend befinden sich in ihrer Mitte Stückdallen, an denen die Seeschiffe sicher anlegen können. Außerdem sind die nötigen Schwimmkräne, Getreide- und Kohlenheber usw. vorhanden. Aber auch die Kais sind mit modernen Schuppenanlagen und elektrischen Kränen ausgestattet, auch ist im Westen des Kanaldocks ein Kühlhaus errichtet worden.

Die Anlagen um das Kanaldock sind zurzeit nur durch die Royersschleuse und das Lefebvredock von der Schelde her zu erreichen, und somit setzen auch an dieser Stelle die Pläne für eine weitere Vergrößerung des Anwerpers Hafens ein. Nachdem man lange Jahre den Plan erwogen hatte, den Scheldebogen im Austernweel herum durchzustechen und den Fluß zu begraben, hat man schließlich diesen Gedanken fallen lassen, wohl weil man die Wirkungen der Veränderung des Scheldebettes nicht genügend übersehen konnte. Nunmehr wird am nördlichen Ende dieses Bogens an der Kruisschans, nur noch 10 km von Zillo, der holländischen Grenze, entfernt, eine neue Seeschleuse gebaut, an die sich ein neues Kanaldock anschließt, das mit seiner Abzweigung in das alte Kanaldock führt und außerdem später unterhalb durch die Boerinneluis wieder mit der Schelde in Verbindung gebracht werden soll. Dieses neue Kanaldock, über das zwei bewegliche Brücken von je 35 m Weite führen sollen, wird zwischen den beiden Schleusen etwa 3,5 km lang und 300 bis 400 m breit werden. Die neue Schleuse an der Kruisschans, die schon 1927 fertig gestellt sein wird, wird 270 m lang, 35 m breit und 10 m bei Ebbe und 14 m bei Flut tief

sein⁴⁾. Zur gleichen Zeit wird auch der erste Teil des neuen Kanaldocks und seine Verbindung zu dem alten Kanaldock in Betrieb genommen werden, so daß sodann auch diese Hafenbecken unmittelbar von der Kruisschansschleuse aus unter Umgehung des Scheldebogens erreicht werden können. Das Gelände zu beiden Seiten des neuen Kanaldocks bietet hinreichende Gelegenheit, seitliche Docks in der größten Ausdehnung hinzuzufügen und wenn auch über die Pläne im einzelnen noch nicht alles fest steht — zunächst wird wohl nur ein großes Hafenbecken für den Massenumschlag von Erz und Kohlen geschaffen werden —, so wird die Gesamtoberfläche der Docks von 155 ha auf 540 ha gebracht werden, oder gar auf 595 ha, falls man die Scheldekais mit einer Breite von 100 m hinzurechnet. Die gesamte Kailänge wird sodann 45 km umfassen. Es sei noch hervorgehoben, daß der oben bereits erwähnte dritte Scheldekai sich zwischen der Boerinneluis und der Royersschleuse erstrecken und etwa 2000 m lang sein wird.

Von der Ausrüstung des Hafens wäre kurz folgendes zu sagen. Die Kaischuppen gehören der Stadt, sie dienen wie auch in Hamburg, nur der kurzfristigen (höchstens fünftägigen) Lagerung der umgeschlagenen Güter. Für den längeren Aufenthalt sind Speicher und Lagerhäuser vorhanden. Sofern die Schuppen auf längere Zeit verpachtet sind, hat der Pächter das Recht, seine Schiffe an den Schuppen vorzugsweise anlegen zu lassen; nur wenn solche Schiffe nicht vorhanden sind, kann die Stadt über Schuppen und Kai verfügen. An festen Kränen sind außer den Schwerlastkränen vorhanden 2 zu 1 t, 71 zu $1\frac{1}{2}$ t, 237 zu 2 t und 2 zu $2\frac{1}{2}$ t, hydraulisch betrieben, und 80 zu 2 t, 30 zu $2\frac{1}{2}$ t und 45 zu 3 t, elektrisch betrieben; insgesamt also 467 Stück. Dazu kommen der bereits erwähnte Groote Bik zu 120 t, je 1 elektrischer Kran zu 50 und 30 t und je 1 hydraulischer Kran zu 40 und 10 t⁵⁾. An Schwimmkränen besitzt die Stadt einen zu 150 t (lange Sander genannt), 4 zu 5 t und 2 zu 10 t, sowie eine Einrichtung zum Überladen von Kohlen und Erzen. Weitere Schwimmkräne sind im Besitz und Betrieb von Privaten. An Getreidehebern verfügt die Stadt über 18 Stück, die durchweg 150 t in der Stunde befördern können (System Luther). Die Stadt besorgt auch den Schlepperdienst im gesamten Hafenbereich; ihr stehen dafür 28 Schlepper zur Verfügung, von denen 8 als Eisbrecher eingerichtet sind und 15 auch als Feuerlöschdampfer dienen können. Auch den Baggerdienst innerhalb der Häfen besorgt die Stadt, der hierzu 4 Bagger zur Verfügung stehen. Die Hafenbahnen werden vom belgischen Staat gebaut, betrieben und auch unterhalten, die Hafengleise haben einschließlich der zugehörigen Rangierbahnhöfe eine Länge von etwa 400 km⁶⁾. Als Rangierbahnhöfe dienen Antwerpen Süd, Kiel, Dockbahnhof, Stapelhuis, Stuijvenberg, Zurenburg und Austruweel. Für die neuen Hafenanlagen sind Eisenbahngleise in einer Länge von 145 km vorgesehen, ein neuer außergewöhnlich großer Rangierbahnhof Austruweel (Wilmarsdonek) wird allein 225 km Gleise umfassen und mit 5 km Länge und $1\frac{1}{2}$ km durchschnittlicher Breite damit einer der größten Belgiens werden.

Das jetzige Hafengebiet Antwerpens umfaßt etwa $27\frac{1}{2}$ km Kailänge (Hamburg: 48,8 km), eine Wasseroberfläche von 155 ha oder die Scheldekais 100 m Breite mitgerechnet 210 ha (Hamburg: 1657 ha). Die Landfläche umfaßt 270 ha (in Hamburg: 2383 ha), wovon 58 ha mit Schuppen und Speichern überdeckt sind (Hamburg hat einen überdachten Schuppenraum von 58,9 ha, dazu einen Lagerraum in den Speichern von 74,2 ha). Die Verbindungen mit der Binnenschifffahrt spielen in Antwerpen bei weitem nicht die Rolle wie in Rotterdam und Hamburg, der Kempische Kanal wurde bereits erwähnt, die Verbindung mit dem Rhein schafft der Kanal von Hansweert (Richtung Dordrecht), auf dem der Belgische Staat den Schleppdienst zwischen Dordrecht und Antwerpen kostenlos besorgt. Der Bau eines neuen, direkten Kanals nach dem Rhein (Moerdijk) ist bereits mit Holland vereinbart, doch wird dieser Vertrag, der Holland fast die gesamten Kosten für die Unterhaltung der Schelde aufbürdet und der von ihm die Zustimmung zu dem Kanal Antwerpen-Ruhrort, wie er in dem sog. Friedensvertrag von Deutschland erpreßt worden ist, verlangt, von dem holländischen Parlament kaum gebilligt werden, das ihm als ein unter der Nachkriegspsychose geschlossenes pactum Leoninum sehr wohl erkannt hat. Immerhin wird der Kanal nach Moerdijk wohl in absehbarer Zeit gebaut werden. Die Frage der Uferverbindungen, die in Rotter-

⁴⁾ Vgl. „Daily Telegraph“ vom 11. August 1925, die dabei in beneidenswerter englischer Sachkenntnis annimmt, daß die zum Vergleich herangezogenen Ijmuidener Schleusen des Amsterdamer Nordseekanals (vgl. S. 798 Jahrg. 1925 d. Zeitung) den Zugang zu dem doch gänzlich schleusenfreien Hafen von Rotterdam bilden.

⁵⁾ Der Hamburger Hafen hat weit über 1000 Kräne (vgl. S. 948 Jahrg. 1925 d. Ztg.).

⁶⁾ Die Hamburger Hafengleise, die von der Reichsbahn für hamburgische Rechnung betrieben, aber vom Hamburgischen Staat gebaut und unterhalten werden, sind 356 km lang.

dam durchaus ungelöst ist und die auch in Hamburg durch den Elbtunnel und die neue Freihafenelbbrücke nur notdürftig geregelt ist, spielt in Antwerpen, das ja fast ausschließlich auf der einen rechten Scheldeseite liegt, keine große Rolle. Immerhin wird der Bau einer Brücke oder auch eines Tunnels in Verbindung mit einer elektrischen Schnellbahn zur Aufschließung des linken Scheldedufers eifrig erwogen, ohne daß indes bindende Beschlüsse bis jetzt gefaßt worden wären. Der eigenartige Lauf der Schelde, die ja bald unterhalb Antwerpens auf holländisches Gebiet tritt, bringt es mit sich, daß Antwerpen keinen Anlaufhafen besitzt, wie Rotterdam ihn im Hoek van Holland und Hamburg einen solchen in Cuxhaven hat; und so ist Vlissingen, an der Scheldemündung gelegen, als holländischer Hafenplatz nicht in der Lage, an dem riesigen Schiffsverkehr, der täglich an ihm vorbeizieht, teilzunehmen, noch will Antwerpen sich dieses ausgezeichneten Hafens in irgendeiner Form bedienen. Ob die Bemühungen Vlissingens nach dieser Richtung hin noch einmal Erfolg haben werden, ist zurzeit noch sehr fraglich.

Die gesamten Hafenanlagen gehören, bis auf die Schelde-Kais, die Eigentum des Staates sind, der Stadt Antwerpen, unter der Verwaltung des Staats steht indes nur der Scheldestrom selbst, die sämtlichen anderen Hafenanlagen verwaltet die Stadt, die jedoch das Ladegeschäft, die Schiffsreparatur usw. den Beteiligten gegen Zahlung der tarifmäßigen Gebühr überläßt. Dabei kann jeder Verladener usw. sich derjenigen Leute bedienen, die er sich auswählt, im allgemeinen besorgen jedoch die Behandlung der Waren am Kai, ihre schuppen- oder speichermäßige Unterbringung die in sog. „Nationen“ zusammengefaßten Hafenarbeiter. Das sind genossenschaftliche Unternehmungen, die der Fortentwicklung zu modernen Arbeitsmethoden nicht immer günstig gewesen sind. Die Behandlung der Güter an Bord der Schiffe erfolgt durchweg durch die sog. Stauer.

Die wirtschaftliche Bedeutung Antwerpens namentlich in seinem Gegensatz zu Rotterdam und Hamburg darzutun, ist nicht der Zweck dieser Zeilen; es sei indes wenigstens ganz kurz darauf hingewiesen, daß schon die langen Schelde-Kais, die schmalen Hafenbecken mit den ausgedehnten Eisenbahn-

anlagen und das Fehlen einer großen Binnenwasserstraße auf einen ganz anders gearteten Verkehr deuten als ihn etwa die riesigen Hafenbecken der Rheinstadt Rotterdam erwarten lassen. Während in der Tat Rotterdam im wesentlichen ein Einfuhrhafen für Massengüter ist, die mit der Binnenschifffahrt weitergehen, spielt dieser Massengüterverkehr in Antwerpen z. Z. noch eine durchaus untergeordnete Rolle. Es herrschen hochwertige Waren vor, die mit der Eisenbahn weitergehen, und zwar in noch viel stärkerem Maße als in Hamburg, wo ja auch die Einfuhr von Massengütern einen erheblichen Teil des Verkehrs ausmacht. Dazu kommt bei Antwerpen die günstige Lage zu der großen belgischen Exportindustrie und den weiteren deutsch-luxemburgisch-lothringischen Industriebezirken. Hierdurch ist Antwerpen gleichzeitig zu einem Ausfuhrrafen geworden, derart, daß die Ausfuhrgüter etwa $\frac{1}{4}$ der Einfuhr ausmachen, während dieses Verhältnis in Hamburg etwa $\frac{1}{2}$, in Rotterdam noch nicht $\frac{1}{4}$ beträgt. Daraus ergibt sich auch das Vorherrschen der Linienschifffahrt, die in Europa wohl nirgends so stark vertreten ist wie in Antwerpen. Aber hiermit nicht genug sucht Antwerpen auch den deutschen Rheinverkehr durch den Ausbau neuer Kanäle und bevorzugte Behandlung elsäßlothringischer Güter immer mehr an sich zu ziehen. Wenn auch die natürliche Lage Rotterdams durch solche Abzapfungsversuche nicht einfach beiseite geschoben werden kann, verdienen die Anstrengungen des belgischen Hafens doch die Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Das Fehlen einer entsprechenden belgischen Handelsflotte bringt es endlich auch mit sich, daß die fremden Flaggen auf der Schelde im Gegensatz zur Elbe durchaus vorherrschen. Neben der englischen schicken sich auch deutscher Handel und deutsche Schifffahrt wieder an, die maßgebende Stelle, die sie seit Jahrhunderten in Antwerpen inne hatte, wieder einzunehmen.

Über den Umfang des Hafenverkehrs berichtet die Zeitung regelmäßig (vgl. zuletzt S. 869); bei den Zahlen ist zu beachten, daß im Gegensatz zu dem Endhafen Hamburg in Antwerpen auf die vielen Schiffe, die Antwerpen als Zwischenhafen anlaufen, bei jeder Reise doppelt gezählt werden.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— Der elektrische Betrieb der Deutschen Reichsbahn. Auf der Deutschen Reichsbahn werden gegenwärtig 784 km elektrisch betrieben. Nach Fertigstellung der zur Zeit in Vorbereitung und zum Teil schon im Ausbau befindlichen Strecken wird das gesamte elektrische Vollbahnnetz rund 1760 km Länge aufweisen. In diesen Zahlen sind Nahverkehrsbahnen enthalten, deren Betrieb ausschließlich durch Triebwagen erfolgt. Auf den gewöhnlichen Fernverkehr mit überwiegender Zugbeförderung durch elektrische Lokomotiven entfallen 716 km im Betrieb befindliche Strecken, zu denen 854 km vorbereitete und geplante Strecken hinzukommen. Die wichtigsten elektrisch betriebenen Streckennetze sind: 1. Leipzig-Dessau-Roßlau-Magdeburg und Leipzig-Halle. 2. Görlitz-Hirschberg-Königszell mit Zweigstrecken. 3. München-Garmisch-Mittenwald und Zweigstrecken nach Kochel und Herrsching. 4. Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden. 5. Basel-Zell-Säckingen (Wiesentalbahn). Von den für die elektrische Zugbeförderung geplanten Strecken sind — nach Mitteilung der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung — zu nennen: Halle-Cöthen-Magdeburg; Breslau-Königszell; Breslau-Liegnitz-Arnsdorf; Dittersbach-Glatz; München-Holzkirchen und Nebenstrecken; München-Rosenheim-Freilassing und Kufstein; München-Regensburg, München-Lindau. Die Reichsbahn verfügt zur Zeit über eigene Wärmekraftwerke in Altona, Muldenstein bei Bitterfeld und Mittelsteine im Glatzer Gebirge; Wasserkraftanlagen sind in Gartenau und an der Saalach vorhanden. Für die bayerischen Strecken liefert das Walchenseekraftwerk, in Baden das Rheinkraftwerk Wyhlen den Bahnstrom; für die Zukunft kommen weitere Rhein- und Schwarzwald-Wasserkraften in Frage.

— Die Kunze-Knorr-Bremse bei allen Güterzügen. Zum 1. April dieses Jahres ist die allgemeine Ausrüstung der Güterzüge der Reichsbahn mit der Kunze-Knorr-Bremse vorgesehen. Für die Gesamteinführung der Bremse bei den etwa 700 000 Güterwagen der Reichsbahn konnte die schon seit 1903 vorbereitete, 1917 beschlossene Ausrüstung naturgemäß nur langsam erfolgen. Die mit der Bremse versehenen Güterzüge werden erheblich länger und von größerem Gesamtgewicht sein als bisher. Die Geschwindigkeit wird von 30 auf 40 km in der Stunde gesteigert; zugleich tritt eine Ersparnis an Zugpersonal

ein. Zwei Drittel der Wagen eines Güterzuges werden mit der Bremse, die übrigen mit der verbindenden Luftdruckleitung versehen sein. Die Sicherheit wird wesentlich gesteigert, und auf Gebirgsstrecken mit Zahnstange kommt das Zahnrad nicht mehr in Frage; so werden die Strecken durch den Harz nicht mehr mit Zahnrad, sondern nur mit der Kunze-Knorr-Bremse befahren, die beim Gefälle stufenweise in Tätigkeit tritt. Ferner wird eine wesentliche Ersparnis in der Lokomotivfeuerung erzielt, die für jede Lokomotive eine halbe Tonne Kohlen im Monat beträgt.

— Beförderung von Kriegsbeschädigten. Zur Behebung von Zweifeln sei mitgeteilt, daß den Kriegsbeschädigten, die im Besitz eines Ausweises für sitzend zu befördernde Kriegsbeschädigte sind (Ausweis mit rotem Rand), durch die Beförderung in der 3. Klasse keine billigere Beförderung, sondern nur eine bequemere Fahrgelegenheit — Sitzplatz — verschafft werden soll, und zwar auf alle Fahrausweisen 4. Klasse in der 3. Klasse der Personenzüge. Die Benutzung von Eil- und Schnellzügen mit Fahrausweisen 4. Klasse zu ermäßigten Preisen kann jedoch nur dann zugestanden werden, wenn diese Fahrpreisermäßigung allgemein auch für die 3. Klasse der Eil- und Schnellzüge nach dem Tarif gewährt wird.

Hiernach können befördert werden: a) in Eil- und Schnellzügen (in letzteren gegen tarifmäßigen Zuschlag) Kriegsbeschädigte mit gewöhnlichen Fahrkarten 4. Klasse, Monatskarten 4. Klasse, Schülerferienkarten 4. Klasse, Sonntagsrückfahrkarten 4. Klasse (soweit bestimmte Eil- und Schnellzüge zur Benutzung mit Sonntagskarten freigegeben sind) und ausnahmsweise auf Grund besonderer Genehmigung der Reichsbahndirektion ohne Zuschlag mit Schülermonatskarten 4. Klasse; b) in Eilzügen: Kriegsbeschädigte mit Schülerrückfahrkarten 4. Klasse. c) Nur in Personenzügen: Kriegsbeschädigte mit Teilmonatskarten, Arbeiterwochenkarten, Kurzarbeiterwochenkarten, Arbeiterrückfahrkarten und Fahrausweisen für Kleingärtner.

— Fahrpreisermäßigung für Jugendpflegevereine. Die Reichsbahndirektion Berlin teilt mit: Da die Neuregelung des Anerkennungsverfahrens noch nicht abgeschlossen ist, wird die Geltungsdauer der von der Eisenbahnverwaltung für 1925 den Jugendpflegevereinen ausgestellten Bescheinigungen (gelbe Karten) abermals verlängert, und zwar bis zum 30. April 1926. Die betreffenden Bescheinigungen berechtigen zur Inanspruchnahme der Fahrpreisermäßigung.

— **Verkehr auf der Fährstrecke Warnemünde-Gjedser im Jahre 1925.** Nach amtlichen Mitteilungen betrug die Zahl der Reisenden 114 077, und zwar 56 181 von Deutschland nach Dänemark und 57 896 in umgekehrter Richtung gegenüber 99 293 Reisenden im Jahre 1924 (49 072 bzw. 50 221). Außerdem wurden 11 Tagesrückfahrkarten im täglichen Ausflugsverkehr nach Gjedser (ab Warnemünde 10 Uhr vormittags, an Warnemünde 10 Uhr nachmittags) insgesamt 4657 Personen gegenüber 1197 im Jahre 1924 befördert. Im Güterverkehr betrug die beförderte Gesamtmenge 176 532 t, und zwar 119 088 t von Deutschland nach Dänemark und 57 444 t in umgekehrter Richtung, während im Jahre 1924 insgesamt 156 572 t, nämlich 102 722 von Deutschland nach Dänemark und 53 850 umgekehrt befördert wurden. Es ist so sowohl im Güter- wie auch im Personenverkehr eine wesentliche Zunahme zu verzeichnen. Bemerkenswert ist weiter, daß der Güterverkehr der Versand von Deutschland nach Dänemark doppelt so groß ist wie umgekehrt, während im Personenverkehr die Zahl der Durchgangsreisenden von Dänemark nach Deutschland diejenige in umgekehrter Richtung um ein Geringses übersteigt.

— **Das Oberhofer Tunnelunglück.** Zu den Pressenachrichten über dieses Unglück, das sich kürzlich im Brandleitertunnel bei Oberhof ereignete, teilt die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft mit:

Die Luftverhältnisse in dem über 3 km langen Tunnel waren zur Zeit der Ruhrbesetzung sehr schlecht, weil die Lokomotiven mit minderwertigen englischen Kohlen geheizt wurden. Damals mußten für die Arbeiter Gasmasken beschafft werden. Seitdem werden gute Ruhrkohle verwendet und gemäß Anordnung der Reichsbahndirektion das Feuer im Tunnel nicht beschickt werden darf, haben die Verhältnisse sich so gebessert, daß besondere bauliche Verbesserungen nicht mehr erforderlich sind. Die früher bei den Tunnelarbeiten gebrauchten Scheinwerferlampen sind vor einigen Wochen bei einer Revision von der Reichsbahndirektion als nicht mehr genügend befunden und so durch neue bessere Lampen ersetzt worden. In der Unglücksnacht brannten bereits 5 neue und eine Gasolinlampe. Die auf drei Gruppen verteilten 80 Arbeiter sind durch die Zugposten rechtzeitig gewarnt worden. Der Posten an der unteren (Gehlberger) Seite ist an der unteren Gruppe vorbeigegangen in die Nähe der mittleren 26 Mann starken Gruppe gegangen, in der sich das Unglück ereignete, und hat das Hornsignal gegeben, auf das hin beide Gleise zu verlassen waren. Außerdem war nach den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sehr dichtem Rauch die Arbeit allgemein einzustellen. Bereits im Oktober 1925 hatte die Hauptverwaltung erneut größte Rücksicht bei derartigen Arbeiten und die strenge Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften ohne Rücksicht auf entstehende Schwierigkeiten verlangt. Die im Gange befindliche Untersuchung wird alle Aufklärung bringen.

Dem Unglück fielen außer den 6 Getöteten ein Schwerverletzter, dem ein Bein abgefahren wurde, und drei Leichtverletzte zum Opfer. Dem Schwerverletzten wurde sofort von den Sanitärern der Kolonne die erste Hilfe zuteil, dann wurden die Verletzten schleunigst mit dem Arbeitszug nach Bahnhof Oberhof verbracht, dort mit Verbänden aus dem großen Rettungszug versehen und mit Sonderzug nach Arnstadt ins Krankenhaus gebracht, wo sich der Schwerverletzte nach gut verlaufener Operation noch befindet. Die Leichtverletzten waren in der Lage, sich mit endgültigem Verband nach Hause zu begeben. Die Rettung der Verletzten konnte nicht besser vor sich gehen, insbesondere wäre jeder Versuch, schon im Tunnel an den Wunden zu tun, als geschehen, durchaus verfehlt gewesen.

— **Die Grenze zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet.** Aus zahlreichen Anfragen von Reisenden hervorgeht, daß die Grenze zwischen besetztem und nunmehr befreitem Gebiet in Rheinland noch nicht überall bekannt ist, stellt die Reichsbahndirektion Köln folgendes fest: Nach Artikel 429 des Verges von Versailles sind am 1. Februar 1926 vom besetzten Gebiet geräumt worden: der Brückenkopf von Köln und die Strecke nördlich einer Linie, die dem Lauf der Ruhr, dann der Eisenbahn Jülich-Düren-Euskirchen-Rheinbach, sodann der Eisenbahn von Rheinbach nach Sinzig folgt und den Rhein bei der Mündung erreicht, wobei die genannten Straßen, Eisenbahnen und Ortschaften außerhalb dieser Räumungszone bleiben. Die Reise in das geräumte Gebiet kann ohne Personalausweis für deutschen Reisepaß, lediglich nach den deutschen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Im besetzten Rheinland gelten aber noch die Verkehrsbestimmungen des Artikels 12 der Verordnung 308 der Rheinlandkommission, die folgendermaßen lautet: Alle in Deutschland ständig wohnenden Personen, gleichviel welcher Nationalität sie angehören, können in den gesamten besetzten Gebieten und zwischen besetzten Gebieten und dem unbesetzten Deutschland unbedeutend verkehren, jedoch müssen sie, falls sie über 16 Jahre alt sind, entweder im Besitze irgendeines von einer deutschen zu-

ständigen Behörde ausgestellten und unterzeichneten Personalausweises oder eines von ihren Heimatbehörden ausgestellten oder visierten Passes sein.

— **Reichsbahn und Kraftwagenverkehr.** Die Rheinische Kraftwagenbetriebs-Gesellschaft in Düsseldorf, eine Tochtergründung der Rheinischen Bahngesellschaft, ist nach Mitteilung der B. B. Ztg. mit ihrem Interessengebiet der Kraftverkehr Deutschlands G. m. b. H. als Gesellschafterin beigetreten. Die Reichsbahnverwaltung hat mit der letzteren Gesellschaft einen Vertrag abgeschlossen, der den Güterlastkraftwagenverkehr regelt. Gemeinsam mit der Reichsbahndirektion Elberfeld ist die Einrichtung einer von Düsseldorf ausgehenden Kraftwagen-Güterlinie geplant. Die Reichsbahnverwaltung sucht den Personenverkehr der Kraftverkehr-Gesellschaft in diesen Vertrag einzubeziehen, wogegen bei den Kommunen des Westens ernstliche Bedenken bestehen.

— **Erweiterung der Berliner Nordsüdbahn in Richtung Tempelhof.** Am 14. Februar d. J. ist mit der Eröffnung des Bahnhofs Kreuzberg der erste Abschnitt der Nordsüdbahn-Verlängerung in der Richtung nach Tempelhof dem Verkehr übergeben worden. Die Länge dieses Zweigstückes, gemessen von Mitte Bahnhof Belle-Alliance-Straße bis zur Mitte des am nördlichen Rande des Tempelhofer Feldes zwischen der Schwibuser Straße und der Dreibundstraße angelegten Bahnhofs Kreuzberg beträgt 1004 m; durch diese Verlängerung wächst das Betriebsnetz der Nordsüdbahn auf 8918 m. Die im Bahnhof Belle-Alliance-Straße beginnende Zweigstrecke ist einschließlich der hinter dem Bahnhof Kreuzberg angeordneten Kehr- und Aufstellgleise 1350 m lang. Mit den Bauarbeiten wurde im September 1924 begonnen. Es waren etwa 120 000 cbm Boden zu bewegen, 1375 t Eisen und 27 000 cbm Beton einzubauen, zu denen 35 000 cbm Kies und 150 000 Sack Zement verbraucht wurden. Da die Bahn zum größten Teil im Grundwasser liegt, mußten etwa 35 000 qm Tunnelsohle und Wände mit Asphalt abgedichtet werden. Während der Bauzeit wurden durchschnittlich 800 Arbeiter beschäftigt. Auf dem Wege vom Verzweigungsbahnhof Belle-Alliance-Straße bis zum Bahnhof Kreuzberg ist ein Höhenunterschied von rd. 14 m überwunden; die stärkste Bahnsteigung beträgt 23,28 ‰ oder 1 : 43 über eine Strecke von rd. 387 m. Der Bahnhof Kreuzberg ist so tief unter der Erdoberfläche angelegt, daß seine beiden Vorräume noch über dem eigentlichen Bahntunnel angeordnet werden konnten. Auf diese Weise war es möglich, alle Eingangstreppe in die Bürgersteige zu verlegen und den mit Mittelbahnsteig versehenen Bahnhofsaum durch eine gewölbte Eisenbetondecke mit tief eingeschnittenen Kassetten zu überspannen.

Der Bahnhof ist sehr geräumig und durch den Wegfall der Mittelstützen sehr übersichtlich; er macht bei aller Schlichtheit einen schönen und stattlichen Eindruck. Um die architektonische Durchbildung des Bahnhofs, den man als den bisher schönsten der Nordsüdbahn ansprechen muß, haben sich Professor Grenander und Architekt Fehse verdient gemacht.

Eine Neuerung für Berlin bedeuten die auf Bahnhof Kreuzberg aufgestellten, aus London übernommenen sogenannten Passimeter; hier sind Fahrkartenverkauf und Fahrkartenkontrolle zusammengefaßt. An Stelle der üblichen Schaffnerwägen hat man etwa 1,8 m breite und 2,5 m lange Häuschen aufgestellt, in denen der Fahrkartenverkauf durch besondere Maschinen erfolgt, die die Fahrkarten gleichzeitig entwerfen und zählen. Außer diesen halbselbsttätigen Passimetern werden demnächst auf der Nordsüdbahn und der Berliner Hochbahn auch rein selbsttätige Passimeter zur Aufstellung gelangen. Hat bei den letzteren der Fahrgast den für die gewünschte Fahrkarte erforderlichen Geldbetrag in den Apparat gesteckt, erhält er eine entwertete Fahrkarte, gleichzeitig öffnet sich ihm eine Drehkreuzesperre, durch die er zum Bahnsteig gelangt.

Die Züge der Nordsüdbahn werden von jetzt ab abwechselnd nach Neukölln und nach Neu-Tempelhof geleitet; die Zugfolge auf der Stammstrecke wird zunächst 5 Minuten und auf den Zweigstrecken 10 Minuten betragen. Inzwischen sind auch die Wagenhallen und die Reparaturwerkstatt auf dem Betriebsbahnhof der Nordsüdbahn in der Ungarnstraße bedeutend erweitert worden, so daß dort 400 Wagen abgestellt und überholt werden können.

Die Oberleitung der gesamten Bauausführung lag in den bewährten Händen des Direktors der Nordsüdbahn A.-G., Magistratsoberbaurat H. Zangemeister; mit der Bearbeitung der Entwürfe und mit der Bauleitung war Magistratsbaurat Honroth betraut. Die Herstellung der Tunnelanlage erfolgte durch die Becker-Heibig Bauunion. Der Oberbau ist durch die Bauleitung in eigener Regie verlegt, die elektrische Ausrüstung von den Siemens-Schuckert-Werken ausgeführt.

Es bleibt zu wünschen, daß nunmehr auch baldigst der bis zum Südring reichende, über den Hermannplatz führende Neuköllner Zweig der Nordsüdbahn fertiggestellt und dem Betriebe übergeben wird.

— **Güterkursbuch der Reichsbahn.** Das im vergangenen Sommer zum ersten Male erschienene Güterkursbuch der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist in Anpassung an den Winterfahrplan neu herausgegeben worden. Es hat wesentliche Erweiterungen und Verbesserungen erfahren. Trotzdem ist sein Verkaufspreis von 4 M. auf 3 M. herabgesetzt worden. Zu beziehen ist das Kursbuch im allgemeinen durch Vermittlung der Güterabfertigungen und Stationskassen.

— **Ein vorläufiges deutsch-französisches Handelsabkommen.** Die deutschen und französischen Bevollmächtigten haben am 12. d. M. ein Handelsabkommen unterzeichnet, das für gewisse Erzeugnisse aus dem einen und andern Lande Zollvergünstigungen einräumt. Auf Grund dieses Abkommens erhalten französische landwirtschaftliche Saisonartikel bei der Einfuhr nach Deutschland die Meistbegünstigung und Zollbindungen. Deutschland seinerseits erhält den Minimaltarif oder Abschläge auf den Unterschied zwischen den beiden französischen Tarifen für geschnittenes Holz, gewisse chemische Produkte, gewisse Gruppen von landwirtschaftlichen Maschinen, Haushaltsgegenstände und Möbel, andere als aus gebogenem Holze. Diese Zugeständnisse sind für gewisse deutsche und französische Waren an Kontingente gebunden. Außerdem sind Sicherheiten vorgesehen für Verbrauchssteuern, innere Abgaben, sowie Zollnebenabgaben, die auf den Waren liegen, ebenso für die Behandlung der Handlungsreisenden und Muster.

Dieses Abkommen ist auf die Dauer von drei Monaten geschlossen, wobei die beiden vertragschließenden Teile die Hoffnung haben, daß sie beim Ablauf der Geltungsdauer des Abkommens die Verhandlungen über den endgültigen Vertrag abgeschlossen haben werden.

Österreich.

— **Umbau des Innsbrucker Hauptbahnhofes.** Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen beabsichtigt, den Hauptbahnhof in Innsbruck umzugestalten. Der Entwurf sieht die Herstellung von zwei Inselbahnsteigen mit einem Personentunnel vor, wodurch auch eine Umgestaltung der bestehenden Gleisanlagen bedingt wird. Ferner ist die Schaffung von Hilfsbahnsteiggleisen in Aussicht genommen, die durch schmalere, besandete Zungenbahnsteige von den Hauptbahnsteigen aus zugänglich sein sollen. Der Entwurf wurde vom Handelsministerium vom eisenbahnfachlichen Standpunkte überprüft und als entsprechend befunden.

— Verkehrsstatistik der Bundesbahnen.

	Oktober	November
Betriebsleistung der Bundesbahnen:	1925	
1000 Zugkilometer	3 714	3 597
1000 Wagenkilometer	69 755	65 293
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer		
der personenführenden Züge	44 073	39 830
der Güterzüge	344 935	325 420
Verkehrseinnahmen der Bundesbahnen einschließlich der Verkehrssteuern (vorläufiges Ergebnis) 1000 S. . . .	44 410	42 987
davon Personen- u. Gepäckverkehr	13 481	14 795
Güterverkehr	30 929	28 192

— **Seilschwebbahn auf die Schönbergalpe.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat die Bewilligung zu technischen Vorarbeiten für eine Seilschwebbahn von Obertraun auf die Schönbergalpe im Dachsteingebiete erteilt.

— **Ministerialrat Dr. Jaschke** bei der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen ist zum 1. Januar d. J. aus dem Amte geschieden. Geboren 1872, trat er nach Abschluß seiner juristischen Studien 1897 in den Dienst der Österreichischen Staatsbahnen. Nach mehrjähriger Verwendung in allen Zweigen des äußeren Dienstes wurde er der damaligen Staatsbahndirektion Wien zugeteilt, wo er im Reklamations- und Beförderungsdienste tätig war. Im Jahre 1904 berief ihn der damalige Vorstand des Transportdienstes im Eisenbahnministerium, Dr. Röll, zur Dienstleistung in diesem Ministerium. Hier hatte Dr. Jaschke Gelegenheit, in allen Zweigen des kommerziellen Eisenbahnwesens reiche Erfahrungen zu sammeln und insbesondere an dem Ausbau der reglementarischen Bestimmungen und des Vorschriftenwesens mitzuwirken. Er leitete später das Departement für besondere Transportangelegenheiten und übernahm schließlich die Leitung des Departements für allgemeine Transportangelegenheiten.

Nach Errichtung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen wurde ihm die Leitung der Abteilung für den Transportdienst übertragen. Hier fiel in seinen Wirkungskreis

u. a. auch die Bearbeitung der Angelegenheiten des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, soweit sie die reglementarischen Bestimmungen des Personen-, Gepäck-, Expresgut- und Güterverkehrs betrafen. Dr. Jaschke wandte gerade diesen Arbeiten seine besondere Aufmerksamkeit zu. Er erfreute sich denn auch in den Vereinsausschüssen für den Personen- und Güterverkehr wegen seiner ungewöhnlichen Sachkenntnisse und wegen seines liebenswürdigen Wesens allgemeiner Wertschätzung und Beliebtheit. Der Personenverkehrsausschuß hat auch gelegentlich seiner letzten Sitzung in Berlin vor einigen Tagen sein Bedauern über das Ausscheiden des Herrn Dr. Jaschke ausgedrückt und betont, der Ausschuß verliere damit einen hochgeschätzten Mitarbeiter, dem er für seine außerordentlich verdienstvolle Tätigkeit und namentlich für die ständige warme Anteilnahme an allen Vereinsarbeiten und an dem Gedeihen des Vereins lebhaften Dank schulde.

Ungarn.

— **Erleichterung der Zollbehandlung von Reisenden.** Im Interesse der Bequemlichkeit des reisenden Publikums wird bei der ungarischen Zollbehandlung die Neuerung eingeführt, daß das Verrollen in Hinkunft ausschließlich auf den Eingangsstationen zu erfolgen hat, wo den Zollbehörden zu diesem Zweck 30 Minuten zur Verfügung stehen. Nur in Ausnahmefällen dürfen Zollbeamte den Zug bis zur nächsten Station begleiten. Gleichzeitig werden Maßnahmen getroffen, wodurch eine neuerliche Kontrolle auf den Eisenbahnstationen im Inneren des Landes durch städtische Verzehrungssteuerkontrollen beseitigt wird.

Übrige europäische Länder.

— **Bevorstehende Aufhebung des Visums im Verkehr mit Dänemark.** Die deutsch-dänischen Paßverhandlungen sind soweit fortgeschritten, daß die Aufhebung des Paßvisums für Reisende mit Ausnahme von Arbeitsuchenden im Laufe des März erwartet wird.

Mit der schwedischen Regierung sind ebenfalls Verhandlungen über die gegenseitige Aufhebung des Visums im Gange.

— **Der dänische Außenhandel 1925.** Der Wert der gesamten Einfuhr belief sich in Dänemark im Jahre 1925 auf 2075 Mill. Kronen, d. h. auf etwa 300 Mill. weniger als im Jahre 1924. Der Wert der Ausfuhr betrug 1948 Mill. Kronen (ein Rückgang von etwa 200 Mill. gegen das Vorjahr). Die Handelsbilanz ist demnach passiv. Immerhin ist der Einfuhrüberschuß von 127 Mill. Kronen recht bescheiden und liegt sogar unter der Vorkriegsziffer (134 Mill. im Jahre 1913). Im Jahre 1924 betrug der Einfuhrüberschuß 212 Mill. Kronen.

— **Gemeinschaftsverkehr zwischen schwedischer Staatsbahn und Flugzeug.** Demnächst wird zwischen der schwedischen Staatsbahn und der Flugverkehrsgesellschaft Aerotransport ein Abkommen über direkte Beförderung von Paketen und Eilgütern zwischen Stockholm, Gotenburg und Norrköping einerseits sowie den ausländischen Flugplätzen des A. B. Aerotransport andererseits abgeschlossen. Es soll mit dem Tage der Wiederaufnahme des Flugverkehrs in Kraft treten. Der Übergang von der Eisenbahn auf das Flugzeug soll in Malmö, Zentralbahnhof, erfolgen.

— **Schwedens Außenhandel 1925.** Der schwedische Außenhandel entwickelte sich auch im Dezember über Erwarten günstig. Während der Ausfuhrwert 117,6 Mill. Kr. ausmachte, belief sich der Wert der Einfuhr auf nur 120,3 Mill. Kr., so daß ein Einfuhrüberschuß von nur 2,7 Mill. Kr. zu verzeichnen ist. Der schwedische Außenhandel gestaltete sich in den letzten Jahren folgendermaßen (in Mill. Kr.):

	Einfuhr	Ausfuhr	Einfuhrüberschuß
1923	1294,5	1142,1	152,4
1924	1424,5	1261,0	163,5
1925	1436,1	1357,1	79,0

— **Der polnisch-tschechoslowakische Handelsvertrag.** 10. d. M. wurden in Prag die Ratifikationsurkunden des historischen, im Februar des Vorjahres in Warschau zwischen den beiden Staaten abgeschlossenen Handelsvertrages unterfertigt.

— **Bevorstehende Regelung des Eisenbahnverkehrs zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland.** In abschbarer Zeit wird über die Regelung der deutschen Eisenbahnen auf tschechoslowakischem Gebiet und umgekehrt verhandelt werden. Es handelt sich hierbei vor allem um die deutschen Strecken Eger, Asch und Reichenberg-Zittau. Gleichzeitig mit dieser Regelung wird mit Deutschland ein zwischenstaatlicher Eisenbahn-

schlußvertrag vereinbart werden, wodurch die Frage der senbahnverbindungen mit Deutschland, deren es insgesamt 33 bt, endgültig gelöst werden soll. Dieser Vertrag wird sich ohl in derselben Richtung bewegen wie der Vertrag mit Öster- ich, der nur noch unterschrieben werden muß, da die ab- hließenden Verhandlungen bereits beendet sind.

— **Schwierigkeiten bei der Verstaatlichungsaktion der Privat- lnen in der Tschechoslowakei.** Die Nostrifikation der im enden Besitz befindlichen Bahnen ist so weit fortgeschritten, ß nur noch eine Eisenbahn in Böhmen, drei in Mähren und ier in der Slowakei zu nostrifizieren sind. In Mähren wurde i einigen Bahnen die Nostrifikation formell noch nicht durch- führt, obzwar sie von den betreffenden Generalversamm- ngen bereits genehmigt wurde. Während die Nostrifikation den böhmischen Ländern verhältnismäßig glatt vor sich geht, diese Aktion in der Slowakei auf große Schwierig- eiten gestoßen, weil die schweizerischen Bet- tzer der erwähnten vier Bahnen sich bisher gegen die ostrifikation wehren. Auch die Verstaatlichungsaktion der lnen in der Slowakei geht nur langsam vor sich, weil neben idischen Schwierigkeiten auch solche finanzieller Art ent- anden sind. Die Bahnen bleiben vorläufig im Privat- esitz, und der Staat wird nur den Betrieb führen.

— **Die neue tschechoslowakische Staatsanleihe.** Die Zeich- ngsfrist für die neue Staatsanleihe auf Grund des Umtausches n Eisenbahnprioritäten (siehe Nr. 5, S. 129 d. Ztg.) soll nach rllflichen Mitteilungen äußerst kurz sein und wird voraus- chlich vom 15. Februar bis zum 15. März dauern. Zur Zeich- ng werden nur Staatskassenscheine verwendet, die im Mai und ni fällig sind, so daß der tschechische Geldmarkt mit der An- he überhaupt nicht belastet wäre.

— **Verdrängung der böhmischen Braunkohle vom österreichi- chen Markt.** In den ersten Tagen des Februar fand in Wien e Hauptversammlung der österreichischen Bergwerksbesitzer att. In dem Rechenschaftsbericht wird erwähnt, daß im Jahre 25 die Kohlenförderung um 250 000 t gestiegen ist. Der Gem- tverbrauch an Kohle ist um 180 000 t gesunken. Es wird rner hervorgehoben, daß die böhmische Braunkohle vom österreichischen Markte weiter verdrängt wurde. Die Einfuhr r böhmischen Braunkohle betrug im ersten Halbjahr 1925 nur ch 172 000 t, gegenüber 224 689 t in der gleichen Zeit des orjahres.

— **Vereinheitlichung des Oberbaues der rumänischen Staats- bnen.** Auf den 10 524 km vollspurigen Linien der rumäni- chen Staatsbahnen liegen heute nicht weniger als 48 ver- chiedene Schienenarten, während es im kleineren umänien der Vorkriegszeit bloß deren sieben gab. Das Gewicht r Schienen schwankt von 17 bis 45 kg/m, und zwar liegen in 1,84 % des Netzes Schienen von 30 kg/m Gewicht, in 18,08 % olche von 23,6 kg/m, in 10,77 % solche von 34,5 kg/m und in 1,19 % solche von 40 kg/m Gewicht. Insgesamt liegen also auf nd 64 % des Liniennetzes nur vier Arten, während 36 % der inien 44erlei Oberbau besitzen.

Da die Ergänzung der Schienenbestände, des Kleinzeuges, der eichen und Kreuzungen bei der ungeheuren Zahl der Positionen über 15 000) äußerst unwirtschaftlich ist, hat der Verwaltungs- t der rumänischen Staatsbahnen beschlossen, die Zahl der erbauarten auf vier zu beschränken, und zwar 34,5, 40, 45 nd ausnahmsweise 48,86 kg/m. Neubestellungen erfolgen nur ch für diese Arten, von denen die Art 34,5 von den ungari- chen, die Art 40 von den früheren kleinrumänischen und die rten 45 bzw. 48,86 von den deutschen Reichsbahnen übernom- en wurden.

— **Eisenbahnunglück in Griechenland.** Wie der B. B. Ztg. as Athen unterm 10. d. M. gemeldet wird, entgleiste der Dienst- agen, in dem sich der Generaldirektor und einige hohe Be- nte der Staatseisenbahnen befanden, auf der Linie Athen- arissa in der Nähe von Lamia. Der Verkehrsdirektor wurde etötet, ein Beamter und zwei Heizer trugen Verletzungen von.

— **Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen.** Auch im nften Monat (November 1925) des laufenden Geschäftsjahres üben die italienischen Staatsbahnen erhebliche Mehreinnahmen zielt, und zwar 24 607 414 Lire im Personen- und 57 464 126 ire im Güterverkehr. Den Einnahmen des gleichen Zeitraumes s Vorjahres gegenüber (1924/25) belaufen sich die Mehrein- nahmen auf fast eine halbe Milliarde Lire (496 763 379 Lire, n welchen 176 654 208 auf den Personen- und 320 109 170 Lire af den Güterverkehr entfallen).

— **Eisenbahnerstreikbeschuß in Elsaß-Lothringen.** Nach ner Meldung der B. B. Ztg. aus Paris vom 10. d. M. hat das ktionskomitee der Eisenbahnergewerkschaften von Elsaß-

Lothringen am 9. d. M. grundsätzlich den Generalstreik be- schlossen. Es wurde ein besonderer Ausschuß zur Organisation des Streikes und zur Bestimmung des genauen Datums einge- setzt. Ein Aufruf wird an die Eisenbahner gerichtet werden, mit der Aufforderung, sich geschlossen den Streikbefehlen zu fügen.

— **Ladefristen in Frankreich.** Nach einem neueren Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten müssen Wagen, deren Lade- rechtstellung dem Absender von Frachtgut spätestens bis 6 Uhr abends angezeigt worden ist, im Laufe des nächsten Tages be- laden werden, wenn sie mit den zugehörigen Wagendecken bei Dienstbeginn auf dem Bahnhof zur Verfügung des Absenders stehen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so verlängert sich die Ladefrist um 24 Stunden.

— **Handelsbilanz Frankreichs für das Jahr 1925.** Nach der französischen amtlichen Statistik betrug der Wert der im Jahre nach Frankreich eingeführten Waren 43 980 Mill. Franken gegenüber 39 928 Mill. im Jahre 1924. Die Ausfuhr erreichte einen Wert von 45 413 Mill. Franken gegenüber 41 468 Mill. Die Handelsbilanz war daher um rund 1433 Mill. (im Jahre 1924 um rund 1540 Mill.) aktiv.

— **Eisenbahn-Baupläne in Spanien.** Der Minister für öffent- liche Arbeiten hat in einer vor kurzem stattgehabten Minister- ratssitzung die sofortige Inangriffnahme des Baues folgender Strecken in Aussicht gestellt: Ringbahn um Madrid, 70 km, Madrid-Burgos, Baeza-Utiel-Teruel-Caspe-Lérida als Verbindung mit dem französischen Eisenbahnnetz bei Saint-Chirond, Cuenca-Utiel, Zamora-Orense-Coruña, Algeciras-Cádiz, Setenil-Jerez, Puerto Llano-Córdoba, im ganzen 1600 km.

Der Minister erklärte, daß die gegenwärtige Gliederung des Eisenbahnnetzes sehr mangelhaft sei, da sie viele, darunter einige sehr reiche Teile der Halbinsel, die sich mangels einer Eisenbahnverbindung nicht entwickeln können, ohne Anschluß lasse. Er sprach sich dafür aus, den Eisenbahnknotenpunkt Madrid durch den Bau von Umgebungsbahnen zu entlasten. Es erweise sich ferner als notwendig, eine Abkürzungsstrecke durch ausgedehnte Gebiete des Landes zu bauen, um die Um- wege der Nord-Südlinie zu beseitigen. Es wird eine Eisenbahn- linie Madrid-Burgos gebaut werden, die eine Strecke von mehr als 100 km, und eine Linie Córdoba-Puertollano, die eine solche von mehr als 70 km abschneiden wird. Diese 175 km bedeuten mehr als 12 % der Gesamtlänge dieser Hauptstrecke.

Die Nebenlinie geht von Baeza aus, wo sich der andalusische Verkehr sammeln wird, und wird über Utiel, Teruel, Caspe und Lérida führen, sich sodann mit der Linie Noguera-Pallaresa ver- einigen und sich an das französische Eisenbahnnetz anschließen.

Dieser große Schienenweg muß mit der Mitte Spaniens in Ver- bindung gebracht werden, und zu diesem Zwecke wird der Bau der Strecke Cuenca-Teruel in Angriff genommen werden, die später durch eine weitere Strecke Madrid-Cuenca vervollständigt werden soll.

Eine andere Eisenbahnlinie von in gewisser Hinsicht inter- nationaler Bedeutung, wenn auch nicht so wichtig wie die vor- erwähnte ist die, welche von Talavera de la Reina ausgehend nach Villanueva de la Serena führen wird; mit dieser Linie läßt sich eine Verkürzung von mehr als 70 km auf der Strecke Madrid-Badajoz-Lissabon erzielen.

Die Kosten dieser Arbeiten werden mit etwa mehr als 800 Mil- lionen Pesetas veranschlagt, was jedoch den Staatshaushalt nicht belasten wird, da für diese Zwecke die vorgesehenen Zuwei- sungen und außerdem die Einkünfte aus dem Verkauf von Eisenbahn-Schuldverschreibungen verwendet werden sollen.

Aus dem Staatshaushalt, der für diese Zwecke 50 Millionen jährlich vorsieht, können, nach den Ausführungen des Ministers, 40 Millionen verwendet werden; ferner kann eine Anleihe von 600 Millionen Pesetas aufgenommen werden, die in 25 Jahren zu tilgen ist. Die Ausführung dieser Pläne wird die Ausbeutung der vorhandenen Bodenschätze und Wasserkräfte begünstigen und eine Belebung der Landwirtschaft, des Bergbaues und der Industrie herbeiführen, wodurch eine Erhöhung der jährlichen Einkünfte um 100 Millionen mit Sicherheit zu erwarten ist.

Um die Industrie des Königreichs zu schützen, wird man nur einheimische Unternehmen zur Ausführung der Bauten zulassen.

— **Die elektrische Bahn Zumárraga-Zumaya.** In Kürze wird diese Strecke, welche unter Garantie des Staates gebaut wurde, dem Verkehr übergeben werden, um eine Verbindung der Nord- linie (Madrid-Hendaya) mit der baskischen Linie (Bilbao-San Sebastian) herzustellen. Die Strecke hat eine Länge von 37 km und durchläuft ein äußerst schwieriges Gelände, so daß 20 Brücken gebaut werden mußten, die größtenteils in Eisen- beton, zum Teil auch in Mauerwerk und Eisen ausgeführt wor- den sind. Desgleichen mußten 29 Tunnel von einer Gesamtlänge von 4 km gebaut werden. Die Gesamtkosten der Strecke be- laufen sich auf ungefähr 19 Millionen Pesetas, was etwa einem Betrage von 513 000 Pesetas für 1 km entspricht.

— **Der Verkehr zwischen England und dem Festlande.** Der Gedanke, durch den Bau eines Kanaltunnels einen durchgehenden Eisenbahnverkehr zwischen England und dem europäischen Festlande zu ermöglichen, kommt nun schon seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe. Er wird namentlich von französischer Seite immer wieder aufgegriffen, ebenso oft aber von den englischen maßgebenden Stellen aus Gründen der Landesverteidigung abgelehnt, obgleich die öffentliche Meinung, und namentlich Eisenbahnkreise, sich für ihn einsetzen, und obgleich die enge Freundschaft zwischen England und Frankreich seit dem Kriege eigentlich alle politischen Bedenken gegen eine solche Verbindung beider Länder als unerheblich erscheinen lassen müßte. Eine Erleichterung für den Verkehr zwischen England und dem Festlande, wenigstens soweit die Beförderung von Gütern in Frage kommt, bedeutet die Schaffung einer Fährverbindung. Es ist erstaunlich, daß man von dieser Möglichkeit, Eisenbahnfahrzeuge über das England vom Festlande trennende Meer zu befördern, nicht schon eher Gebrauch gemacht hat; bestehen doch an anderen Stellen derartige Verbindungen, bei denen größere Schwierigkeiten zu überwinden waren als hier. Erst die kriegsrische Notwendigkeit hat es dahin gebracht, daß von dem eigens für Zwecke der Kriegführung geschaffenen Hafen Richborough, der, wegen seiner Aufgaben in geheimnisvolles Dunkel gehüllt, den Beinamen *The Mystery Port* führte, eine Fährverbindung nach belgischen und französischen Häfen geschaffen wurde. Aus dieser ist dann durch Verlegung des englischen Ausgangspunkts nach Harwich, aber unter Verwendung der Fähren, die für den Krieg angeschafft worden waren, die Fährverbindung Harwich-Zeebrügge entstanden. Von einer besonderen Gesellschaft, hinter der in England die Nordostbahn, in Belgien die Staatsbahnen stehen, betrieben, dient sie bis jetzt nur dem Güterverkehr, der sich zur Zufriedenheit der Gesellschaft entwickelt hat. Verträge, in die seit einiger Zeit auch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft einbezogen worden ist, ermöglichen die Durchführung der Gütersendungen vom Festlande nach England und umgekehrt. Ein besonderer Wagenpark, der dem kleineren über dem Gleis freizuhaltenden Lichtraum der englischen Eisenbahnen angepaßt ist, wird für diesen Verkehr benutzt.

Im Januar hat die Fährverbindung zum ersten Male zur Beförderung von Menschen gedient, nämlich zur Heimreise einer englischen Batterie, die aus dem Rheinlande zurückgezogen worden war. Der Transport bestand u. a. aus 44 Offizieren und Mannschaften und über 100 Pferden. Im übrigen werden meist Lebensmittel, Obst und Gemüse aus Italien und Frankreich, auch aus der Schweiz usw., aber auch große Mengen Kraftwagen aus italienischen Fabriken mit der Fährverbindung nach England gebracht, und in der Gegenrichtung werden häufig auf ihr Eisenbahnwagen übergeführt, die von Frankreich aus, namentlich von der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft, in englischen Wagenbaustalten bestellt worden sind. Vereinzelt dürfte die Beförderung von Personenwagen von Deutschland nach England auf der Fährverbindung, die kürzlich vorgekommen ist; es handelte sich dabei um die Überführung von Wagen für die Südafrikanischen Staatsbahnen, die, von den Linke-Hofmann-Lauchhammer-Werken erbaut, in England mit ihrer elektrischen Ausrüstung versehen werden sollen. Ihr Transport bot insofern noch eine Besonderheit, als ihre Radsätze das Maß der Kapspur (1,067 m) haben und die Wagen daher für die Fahrt nach England auf einstweilige Radsätze in Vollspur gesetzt werden mußten.

Die Nachricht aus Frankreich, die Nordostbahn wolle einen weiteren Dampfer zur Verstärkung des Verkehrs Harwich-Zeebrügge für den Personenverkehr einstellen, wird von maßgebender Seite als unzutreffend bezeichnet. Zu gleicher Zeit wird in derselben französischen Quelle berichtet, daß auch die englische Südbahn einen Fährverkehr zwischen Calais und Dover einrichten will; da der wichtigste Verkehrsast dieser Eisenbahn im Gegensatz zu den anderen englischen Eisenbahngesellschaften der Personenverkehr, und zwar gerade derjenige zwischen England und dem Festlande, ist, so wird voraussichtlich auch die Fährverbindung der Südbahn dem Personenverkehr dienen. Die Nordostbahn glaubt dann augenscheinlich, diesem Wettbewerb dadurch begegnen zu müssen, daß sie auch einen Personenverkehr mit Hilfe einer Fährverbindung einrichtet.

Man sollte meinen, daß die Kreise, die für den Kanaltunnel eintreten, die Entwicklung des Fährverkehrs mit scheelem Auge ansehen, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie glauben, daß jede Förderung des Verkehrs zwischen England und dem Festland ihren Bestrebungen zugute kommt, indem das Bedürfnis für einen Tunnel um so dringender wird, je lebhafter sich der Verkehr zwischen beiden Ufern entwickelt.

Wiederholt ist auch der Plan erwogen worden, die Ostküste von England, etwa von Hull aus, mit Göttingen, also den nordischen Ländern, durch eine Eisenbahnfährverbindung zu verbinden, ebenso oft wie erwogen ist dieser Plan aber wieder zurückgestellt worden. Die hohen Kosten eines solchen Betriebes, die in keinem Verhältnis zu den Bedürfnissen des Verkehrs zwischen England einerseits, Schweden und seinem Hinterland

andererseits stehen, sind jedenfalls das Hindernis, das einer solchen Verbindung im Wege steht; die technischen Schwierigkeiten, die dabei auftreten, würden zu überwinden sein.

Fremde Erdteile.

— **Die Chinesische Ostbahn** bildete bekanntlich vor kurzem den Gegenstand eines Streits zwischen Rußland und China. Sie ist seinerzeit mit russischem Gelde erbaut und wird auch von russischer Seite betrieben, steht aber unter chinesischer Aufsicht. Die Chinesen verlangten nun, daß ihre Truppen auf dieser Eisenbahn unentgeltlich befördert würden, und griffen in den Betrieb ein. Auf Grund eines Abkommens aus dem Jahre 1924 wurde von der anderen Seite geltend gemacht, daß die Eisenbahn sowohl betrieblich wie wirtschaftlich ein selbständiges Unternehmen sei und China die unentgeltliche Beförderung der Truppen nicht verlangen könne. Außerdem trage der Leiter der Eisenbahn den Einmischungen der Chinesen in den Betrieb entgegen; er wurde infolgedessen mit einigen seiner Beamten verhaftet. Die Sowjetregierung trat sehr tatkräftig auf und erreichte auch die Befreiung der Gefangenen, ohne daß es, wie man gefürchtet hatte, zu einem Krieg kam (vgl. Nr. S. 130 d. Ztg.). Verhandlungen, die sich an die angedeuteten Streitigkeiten anschlossen, führten zu einem Abkommen, auf Grund dessen wieder ein geregelter Betrieb auf der Ostbahn eingeführt worden ist und in dem China anerkennt, daß es für seine Truppentransporte Zahlung leisten muß. — Die Chinesische Ostbahn, eine Breitspurbahn mit 1,525 m Spurweite, führt in 2566 km Länge quer durch die nördliche Mandschurei nach Wladiwostok; ursprünglich gehörte zu ihr noch die bei Chababzweigende Eisenbahn nach Dalni, doch wurde diese nach dem russisch-japanischen Krieg an Japan abgetreten. Die Eisenbahnen jener Gegend bilden häufig den Gegenstand von Streitigkeiten, an denen Japan wegen seiner Interessen in der Mandschurei immer stark beteiligt ist.

— **Schnellzüge in Tunesien.** Im Einvernehmen mit dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat die Tunesische Eisenbahngesellschaft in Aussicht genommen, auf der Strecke Tun-Ghardimaon, also bis zur Grenze von Algerien, einen Schnellzugverkehr einzurichten, durch den eine beschleunigte Verbindung zwischen Tunis und Algier geschaffen werden soll. Für ihre Südstrecke Tunis-Susa-Sfasse und für diejenige nach El-Djerda hat die Gesellschaft, zunächst als erste Lieferung, eine Anzahl Wagen mit Schlafplätzen beschafft.

— **Wassermangel bei der Bahn Thiès-Kayes-Niger.** Über großen Schwierigkeiten und Mängel im Betriebe dieser französischen Kolonialbahn hatten wir unsere Leser in Nr. 25 v. J. 18. Juni v. J., S. 706, eingehend unterrichtet. Nach einer Mitteilung der „Dépêche Coloniale et Maritime“ vom 19. November v. J. leidet die Bahn jetzt in großem Umfange, besonders in dem Abschnitt Thiès-Kayes, empfindlich an Wassermangel. In Guinéo z. B., einer wichtigen Station, wo die Zweigbahn nach Kaotack abgeht, gibt es keinen Tropfen Wasser, und um die Lokomotiven mit Wasser zu versorgen, müssen besonders Wasserwagen dahin gefahren werden, was natürlich Zeit und Geld kostet und besondere Fahrzeuge erfordert. Außerdem ist das Wasser, das entlang der Bahn beschafft werden kann, von schlechter Beschaffenheit; es ist stark kalkhaltig und erzeugt in den Heizrohren des Lokomotivkessels Kesselsteinbildung, die zu starkem Verschleiß oder sogar zu Unfällen Veranlassung geben. Dieser Zustand wird von der Verwaltung als schwerwiegend empfunden; um zu verhüten, daß z. B. bei den im Jahre 1925 mit einem Kostenaufwand von 18 826 000 Franken beschafften 51 Lokomotiven die Kessel in kurzer Zeit unbrauchbar werden, ist Abhilfe dringend notwendig. Man hat, außer der Reinigung des Wassers, an die Einführung von Dieselmotoren für den Zugdienst gedacht, die Wasser nur in geringem Umfange zur Abkühlung verbrauchen und andererseits Brennstoffe kolonialen Ursprungs, z. B. Öl aus Erdnüssen oder Palmöl verwenden können. Seit geraumer Zeit werden Untersuchungen in dieser Richtung angestellt und der Generalgouverneur will demnächst einen Wettbewerb zur Gewinnung einer Lokomotive mit Dieselmotor veranstalten, der den Bedürfnissen des Betriebes der Linie Thiès-Kayes-Niger besonders angepaßt ist.

— **Eisenbahnbetrieb in Tunneln.** Auf der Chesapeake-Ohio-Eisenbahn sind durch das Bergwerksamt der Vereinigten Staaten Untersuchungen über die Zusammensetzung der Gase und die Wärme in Eisenbahntunneln angestellt, um auf diese Weise Mittel zu finden, durch die die Belästigung der Lokomotivmannschaften durch Rauch abgeschwächt oder gar beseitigt werden könnten. Die Tunnel, in denen die Versuche angestellt wurden, waren bis etwa 1350 m lang; in einem der längsten betrug die Steigung 1:77, und in diesem herrschten info-

essen in bezug auf die Verunreinigung der Luft mit Rauch und anderen Gasen die ungünstigsten Verhältnisse. Die Wärme wurde an verschiedenen Stellen des Führerstands gemessen, und ebenso wurden an verschiedenen Stellen Luftproben entnommen. Der Kohlendioxidgehalt der Luft ergab sich als verhältnismäßig niedrig, die Belästigung der Lokomotivmannschaften und die Schwierigkeiten beim Atmen waren mehr auf die Rauchbeimengungen zur Luft zurückzuführen. Um Abhilfe zu schaffen, wurde auf dem Führerstand ein Lüfter eingebaut, der, von einer kleinen Dampfturbine angetrieben, Luft an einer 60 cm über der Gleismitte liegenden Stelle ansaugt und sie der Lokomotivbesatzung ins Gesicht bläst. Bei starker Rauchbelästigung erweisen sich auch Atmungsgeräte in handlicher Größe als zweckmäßig. Um die Hitze im Führerstand herabzusetzen, wird eine armeschutzende Verkleidung der nach dem Führerstand zu liegenden Kesselteile empfohlen. Auch die Anordnung von Blechflächen, die den Rauch aus dem Schornstein über den Führerstand nach hinten führen, scheint den Erfolg zu haben, daß die Hitze für die Lokomotivmannschaften wenig lästig wird.

— **Zusammenarbeiten von Staats- und Privatbahnen in Kanada.** Seit vor sieben Jahren die kanadische Nordbahn, der Grand Trunk- und die Grand Trunk Pacific-Eisenbahn verstaatlicht und zu einem einheitlich betriebenen Netz zusammengeschlossen worden sind, sind die kanadischen Staatsbahnen eine schwere Last für den Staatshaushalt geworden. Der Grund dafür wird darin gesehen, daß Kanada im Verhältnis zu seiner Besiedelung zu viele Eisenbahnen hat, daß namentlich in der Westküste durch drei durchgehende Eisenbahnen verbunden, es sich wiederholt berühren. Für zwei solche Eisenbahnen ist ein genügender Verkehr vorhanden, aber auf drei verteilt, reicht es nicht aus, um jeder von ihnen genügend zu tun zu geben. Die Mißstände zu beseitigen, die durch den nutzlosen Wettbewerb zwischen den Staatsbahnen mit ihren zwei Ost-West-Strecken und der dritten durchgehenden Eisenbahnverbindung der kanadischen Pacific-Eisenbahn, der einzigen, neben der Staatsbahn erhalten gebliebenen Privatbahn, entstehen, ist allerdings aus Betriebs- und Verkehrsbeurteilung beider Eisenbahnunternehmen ein ständiger Ausschuss gebildet worden, der Maßnahmen zur Erzielung von Ersparnissen erörtern soll. Zunächst hat er sich mit den Fahrplänen der Strecken zwischen Ottawa und Toronto und zwischen Ottawa und Montreal beschäftigt und dabei eine Anzahl überflüssige Zugverbindungen ausgespart, wodurch allein schon 180 000 Pfund im Jahre erspart werden sollen. — Die Höhe der Schuldenlast, die Kanada durch die Schaffung seines Staatsbahnnetzes auf sich genommen hat, steht heute noch nicht fest, aber der Staatsbahnbetrieb hat allein durch Vorschüsse und durch Zinsen für Schuldverschreibungen die Staatskasse bis jetzt mit 140 Mill. Pfund belastet. Der kanadische Steuerzahler hat für diese Ausgaben aufzukommen, und selbst wenn seine Belastung durch die nunmehrige Zusammenarbeit erleichtert wird, so wird es doch geraume Zeit dauern, ehe ein fühlbarer Erfolg für den Staatshaushalt erreicht wird. Die gesetzgebenden Körperschaften haben bei Lösung der Aufgaben, die ihnen die Herstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts bei den Staatsbahnen aufgab, versagt, und man hofft nun, daß die Leiter der beiden Eisenbahnunternehmen, die die einschlägigen Verhältnisse übersehen und beherrschen, einen Ausweg aus den bisherigen und gegenwärtigen Schwierigkeiten finden werden.

Wasserverkehr.

— **Der deutsche Seehafenverkehr über dem Vorkriegsstand.** Nachdem der Verkehr der 19 wichtigsten deutschen Seehäfen nach einer stetigen Aufwärtsentwicklung seit 1919 im Jahre 1924 wieder 97,7 % seines Vorkriegsumfanges erreicht hatte, ist im vergangenen Jahr die Verkehrszahl von 1913 um 6,5 % überroffen worden. Es sind in den betreffenden Häfen im Laufe des Jahres 48 371 Schiffe mit 33 193 000 N.-R.-T. eingelaufen und 47 114 Fahrzeuge mit 33 516 000 N.-R.-T. abgegangen, und zwar entfielen auf den Nordseeverkehr einkommend 80,9 % und ausgehend 80,8 % der Gesamttonnage. Der verbleibende Rest wurde von den Ostseehäfen bestritten. Hamburg steht mit seinem Gesamtverkehr (ein- und ausgehend) von 31 596 Schiffen mit zusammen 33 626 000 N.-R.-T. an der Spitze der deutschen Häfen. Ihm folgen an zweiter, dritter bzw. vierter Stelle Bremen mit 7236 Fahrzeugen von 7 827 000 N.-R.-T., Emden mit 118 Schiffen von 3 615 000 N.-R.-T. und Stettin mit 6728 Schiffen von 3 305 000 N.-R.-T. Erfreulicherweise vermochte die deutsche Seeflotte im vergangenen Jahre in den einheimischen Häfen weiteren Boden zu gewinnen. Ihr Verkehrsanteil, der sich 1913 auf über 60 % des Gesamtverkehrs belief, erhöht sich gegenüber dem Vorjahre um 16 % auf 48 % des Gesamtverkehrs und dürfte damit ein beträchtliches Stück an die Vorkriegszahl heran.

— **Hamburgs Seeschiffsverkehr.** Im Monat Januar d. J. sind im Hamburger Hafen angekommen: 1926: 1030 Seeschiffe mit 1 291 044 N.-R.-T., davon 859 Dampfschiffe; 1913: 1037 Seeschiffe mit 1 075 055 N.-R.-T., davon 811 Dampfschiffe.

Abgegangen: 1926: 1127 Seeschiffe mit 1 285 686 N.-R.-T., davon 871 Dampfschiffe; 1913: 1104 Seeschiffe mit 1 108 489 N.-R.-T., davon 874 Dampfschiffe.

Von den angekommenen Schiffen führten die deutsche Flagge 599 Schiffe mit 552 112 N.-R.-T., die britische Flagge 181 Schiffe, die niederländische Flagge 79 Schiffe.

Von den abgegangenen Schiffen führten die deutsche Flagge 677 Schiffe mit 538 325 N.-R.-T., die britische Flagge 178 Schiffe, die niederländische Flagge 95 Schiffe.

— **Bremischer Seeschiffsverkehr im Januar 1926.** Im Januar 1926 ging der bremische Seeschiffsverkehr erheblich zurück, nicht nur gegenüber den letzten Monaten, sondern auch gegen den Januar 1925. Es ist das nicht nur auf die Eissperre in der Ostsee, sondern offenbar auch auf die weitere Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage zurückzuführen.

Der Seeschiffsverkehr für bremische Rechnung erreichte im Januar 1926 in Ankunft und Abgang zusammen 845 587 N.-R.-T. gegen 1 009 076 N.-R.-T. im Dezember und 1 030 346 N.-R.-T. im November 1925 sowie 963 401 N.-R.-T. im Januar 1925. — Es kamen an im Januar d. J. 319 Schiffe mit 399 098 N.-R.-T. gegen 350 Schiffe mit 491 426 N.-R.-T. im Januar 1925 und 421 Schiffe mit 408 287 N.-R.-T. im Januar 1913. Es gingen ab im Januar d. J. 309 Schiffe mit 446 489 N.-R.-T. gegen 338 Schiffe mit 472 675 N.-R.-T. im Januar 1925 und 422 Schiffe mit 433 804 N.-R.-T. im Januar 1913.

— **Bedeutende Abschwächung des Verkehrs der Elbeschiffahrtsgesellschaft.** Infolge der durch ungünstige Witterungsverhältnisse bedingten frühzeitigen Einstellung des Verkehrs auf der Elbe hat die genannte Gesellschaft im abgelaufenen Jahre eine wesentliche Einbuße an Einnahmen erlitten. Während im Dezember 1924 rund 62 000 t befördert wurden, betrug die Gütermenge im Dezember des abgelaufenen Jahres nur 17 000 t. Im Hinblick auf die äußerst günstige Rübenkampagne schätzt man in tschechischen Kreisen die an die Bahn verlorenen Transporte auf 55 000 t und den hierdurch entstandenen Abgang an Frachten auf mindestens 4 500 000 Ke.

— **Verkehr über Hoek van Holland-Harwich.** Die Schiffe der Great Eastern Railway beförderten im Jahre 1925 zwischen Hoek van Holland und Harwich insgesamt 134 382 Reisende, und zwar von Hoek nach Harwich 63 487, von Harwich nach Hoek 70 895 Personen. Der beste Monat war diesmal der Juli, in welchem 11 747 Personen nach dem Festlande, 7532 nach England fuhren, insgesamt also 19 279 Personen befördert wurden. Der Verkehr nach England war für sich im August mit 9273 Reisenden der beste. Am geringsten war der Verkehr im Februar (3073 nach England, 3893 nach dem Festlande, insgesamt also 6966 Reisende. Im Jahre 1924 hatte der Verkehr 130 662, im Jahre 1913 121 166 Personen betragen.

— **Ein Junktim zwischen einem tschechischen und österreichischen Donaulandungsplatz.** Nach einer Meldung der „Wiener Neuesten Nachrichten“ ist die tschechische Regierung bemüht, den Landungsplatz am Donauufer in Preßburg zu einem Donauhafen auszubauen. Mit Rücksicht auf die hohen Kosten schreiten die Arbeiten nur sehr langsam vorwärts. Vor einiger Zeit hat die tschechische bei der österreichischen Regierung ein Ansuchen um Verpachtung eines Landungsplatzes in Wien an die tschechische Donauschiffahrt-A.-G. eingebracht. Die österreichische Regierung stellt sich auf den richtigen Standpunkt, daß der tschechischen Schiffahrt der gewünschte Wiener Landungsplatz verpachtet werden wird, wenn gleichzeitig der Landungsplatz der Ersten Donaudampfschiffahrtsgesellschaft in Preßburg durch Abschluß eines Pachtvertrages auf längere Zeit gewährleistet wird.

— **Italienische Schifffahrtslinien.** Am 1. Januar d. J. wurden die bis jetzt von den italienischen Staatsbahnen betriebenen Schifffahrtslinien zwischen dem Festland und den Inseln Sardinien und Sizilien: Civitavecchia-Terranova mit Nebenlinie Terranova-Golfo Aranci-La Maddalena und Neapel-Palermo mit Anschluß an die Schifffahrtslinie Palermo-Trapani-Tunis an Privatgesellschaften abgetreten. Den Betrieb der Linie Civitavecchia-Terranova hat die Gesellschaft „Transatlantica italiana“, den der Linie Terranova-Golfo Aranci-La Maddalena die Gesellschaft „Sommaruga“ und jenen der Linie Neapel-Palermo die Schifffahrtsgesellschaft „Florio“ übernommen. Mit sämtlichen drei Schifffahrtslinien ist ein direkter Verbandsverkehr für Personen und Güter vorgesehen worden.

Für die Meeresüberfahrt Neapel-Palermo werden nachstehende Beträge den gewöhnlichen Eisenbahnfahrpreisen zugeschlagen: 1. Kl. 122 Lire; 2. Kl. 76,50 Lire, 3. Kl. 26,50 Lire.

Kraftwagenverkehr.

— Eine staatliche Kraftwagenlinie in Dänemark. Wie schon auf S. 1388 des vor. Jahrg. d. Ztg. mitgeteilt, wird am 1. April der Betrieb der Apenradener Kreisbahnen, die seit vielen Jahren mit immer erheblicheren Fehlbeträgen arbeiten, eingestellt. Es besteht nun die Absicht, eine staatliche Kraftwagenlinie Rothenburg (Röde-Kro)-Lügumkloster einzurichten. Diese Linie soll bis zur Fertigstellung der neuen Eisenbahnlinie Bredbro-Lügumkloster-Rothenburg verkehren, d. h. voraussichtlich bis zum Jahre 1928.

Ausstellungen und Messen.

— Erleichterungen für den Besuch der Breslauer Frühjahrsmesse. Für die vom 7. bis 9. März stattfindende Breslauer Frühjahrsmesse zeigt sich auch in Polen lebhaftes Interesse. Zur Erleichterung des Besuches hat die polnische Regierung sich dazu verstanden, „Kaufmannspässe“ zum Preise von 25 Zloty zu bewilligen, während von den deutschen Konsulaten die Einreiseerlaubnis ausnahmsweise gegen Entrichtung einer Gebühr von 5 RM erteilt wird.

Rechtspflege.

— Inwieweit kann bei Aufgabe im fahrenden Zuge eine den Vorschriften über die Deklaration von Kostbarkeiten in der Form nicht völlig entsprechende Erklärung ausreichend sein? Haftungsbeschränkungen für Kostbarkeiten, die infolge der Geldentwertung praktisch zu einer Haftungsfreiheit der Bahn führten, sind nicht etwa stillschweigend aufgehoben, sondern unterliegen der Aufwertung. Grundsätze für diese Aufwertung. (Rg. 11. 11. 1925. — I 40/1925 — München.) Der Kl. ist in der Nacht vom 26. zum 27. März 1923 auf der Strecke Berlin-Wien vor Passau ein als Reisegepäck aufgegebener Koffer abhanden gekommen. Sie benutzte mit ihrem Ehemann den Schlafwagen und führte mehrere Koffer als Handgepäck mit sich. Das Zugpersonal beanstandete ihr Handgepäck als übermäßig und verlangte, daß einer der beiden größeren Koffer als Reisegepäck aufgegeben werde. Der Ehemann der Kl., der für diese die Verhandlung führte, fügte sich schließlich dem Verlangen der Beamten und gab während der Fahrt den später abhanden gekommenen Koffer als Reisegepäck auf. Als der Zug in Passau eintraf, fehlte der Koffer. In ihm befanden sich nach Angabe der Kl. eine Chinchillapelerine und ein Blaufuchsskragen, ferner Damenkleidung und Damenwäsche sowie kleinere Bedarfsgegenstände. Der Wert der Sachen am 26. März 1923 wird von der Kl. auf 216¼ Millionen österreichischer Kronen beziffert und Erstattung dieses Betrages nebst Zinsen begehrt.

Die Bekl. hält sich hierzu nicht für verpflichtet, weil es sich danach um Kostbarkeiten gehandelt haben würde, die nicht ordnungsmäßig deklariert worden seien. Während das Landgericht diesen Einwand für durchgreifend erachtete und die Klage abwies, erkannte das Oberlandesgericht den Anspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt an.

Aus den Gründen: Das Berufungsgericht läßt dahingestellt, ob der abhanden gekommene Koffer als Kostbarkeit zu gelten hat, weil nach seiner Ansicht auf alle Fälle die Deklaration als solche ordnungsmäßig war. Auch die weitere Frage, die nach dem Vorbringen der Kl. in Betracht kam, ob es nämlich der Eisenbahn wegen eigenen Verschuldens (Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit) nach § 35 Abs. 2 Schlußsatz EVO. verwehrt ist, sich auf die Beschränkung ihrer Haftung nach der Ausführungsbestimmung zu § 35 EVO. zu berufen, entscheidet der Vorderrichter nicht. Hierzu hatte die Kl. behauptet, daß der Koffer unter Mitwirkung von Bahnangestellten gestohlen worden sei, und ferner, daß mindestens die Bahn durch Unterlassung der nötigen Aufsicht ein grobes Verschulden treffe. Das Berufungsgericht geht hierauf nicht ein, weil es annimmt, daß bei der ungeheuren Entwertung der Papiermark ein Festhalten an den Haftungsgrenzen von 150 M für das Kilogramm und von 2000 M für die ganze Sendung gegen Treu und Glauben verstoßen würde und daher die vertragsrechtliche Beschränkung der Ausführungsbestimmungen „als stillschweigend aufgehoben“ zu erachten sei.

Gegen beide Annahmen des Vorderrichters, ordnungsmäßige Deklaration und stillschweigende Aufhebung der Haftungsbeschränkungen, wendet sich die Revision.

1. Nach der Beweisaufnahme des zweiten Richters haben sich die Vorgänge bei Aufgabe des Koffers als Reisegepäck folgendermaßen abgespielt: Der Zugrevisor St. und der Schaffner P. forderten die Kl. auf, den Koffer als Reisegepäck aufzugeben. Der Ehemann H. lehnte dies zunächst mit der Begründung ab, der Koffer enthalte „wertvolle Gegenstände“. Man verlangte dann von ihm, daß er andernfalls eine Fahrkarte II. Klasse nachlöse. Daraufhin erklärte sich H. bereit, den Koffer auf-

zugeben. Während der Fahrt holte der Wagenaufseher G. d. Koffer aus dem Abteil und übergab ihn in Gegenwart des v. St. über die Sachlage unterrichteten Zugführers dem Packmeister zur Nachbehandlung als Reisegepäck. Später händigte der Wagenaufseher dem Ehemann H. den Gepäckschein an. Darin fehlte die Angabe, daß der Koffer Kostbarkeiten enthalte.

Das Berufungsgericht ist der Ansicht, daß die Angaben d. Ehemanns H. als genügende Deklaration anzusehen seien. Hiergegen lassen sich durchgreifende Bedenken nicht erheben. Insbesondere genügt nach der Ausführungsbestimmung 2c zu § EVO. an Stelle der Wertangabe auch die Erklärung, daß Gepäckstücke Kostbarkeiten enthalten. Damit ist aber nicht gesagt, daß der Ausdruck „Kostbarkeiten“ unbedingt und in allen Umständen angewendet werden müsse. Zwar wird es allgemeinen nicht ausreichen, wenn der Reisende bei Aufgabe des Gepäckstückes lediglich bemerkt, der Koffer habe einen wertvollen Inhalt. Dazu wäre der Ausdruck viel zu unbestimmt und jede Grenzziehung unmöglich gemacht. Aber die Sache kann doch so sein, daß dem Bahnbeamten aus den Erklärungen des Reisenden klar erkennbar wird, daß Kostbarkeiten im bahntechnischen Sinne gemeint sind. So liegt nach der Annahme d. Berufungsgerichts der Fall hier. Nach den Feststellungen d. Tatrichters, gegen die die Revision vergeblich anzukämpfen sucht, waren die beiden Bahnbeamten St. und P. „ausdrücklich über das Vorhandensein wertvoller Gegenstände aufgeklärt worden und sie wußten, daß die Eheleute H. „nicht etwa aus Sparsamkeit, sondern nur des wertvollen Inhalts wegen“ den Koffer nicht aus der Hand geben wollten. Allerdings hat auch das Gepäckstück abfertigende Beamte, der Packmeister, hiervon nichts gewußt. Allein es handelt sich um eine Gepäckaufgabe im fahrenden Zuge. Zu dem Packwagen hatte H. keinen Zutritt. Unter diesen Umständen muß aber die Erklärung gegenüber beiden Beamten St. und P. genügen. Der Kostbarkeitsvermerk im Gepäckschein hat nur Beweiswert. Vorliegend ist der Vermerk ordnungsmäßiger Deklaration nach Annahme des Tatrichters in anderer Weise geführt worden.

2. Als begründet erweist sich dagegen der zweite Revisionsangriff. Für die Annahme einer stillschweigenden Aufhebung der Haftungsbeschränkung bei Kostbarkeiten vermag das Oberlandesgericht nur anzuführen, daß andernfalls die Bahn gegen Treu und Glauben handeln würde. Diese Begründung ist nicht überzeugend. Der Eisenbahnfrachtvertrag wird abgeschlossen auf Grund gehörig veröffentlichter Tarife (RGZ. Bd. 99, S. 21). Änderungen werden in gleicher Weise bekanntgemacht. Den gehören auch die Ausführungsbestimmungen. Die Annahme stillschweigender Änderungen ist mit dem Wesen des Eisenbahnverkehrs schlechthin unverträglich. Der Massenverkehr der Eisenbahn erfordert einen typischen Inhalt der Verträge. Dieser muß in seinen Grundzügen im voraus und allgemein erkennbar feststehen und das läßt sich nur durch die Veröffentlichung der Tarife und Beförderungsbedingungen erreichen. Für die Annahme stillschweigender Änderungen ist dann kein Raum. Um so weniger läßt sich hier eine solche Annahme halten, als auch die Eisenbahn ihrerseits damals in ihren Tarifen noch an den Papiermarksätzen festgehalten hat und im Herbst 1923 zu Markzahlen und zu Goldmarksätzen übergegangen ist (zu vgl. insbesondere Dtsch. Eisenbahn-Personal- und Gepäcktarif, Teil I vom 1. Oktober 1922 mit Nachtrag vom 1. September 1923 und Nachtrag XIX vom 1. November 1923). Daß die Eisenbahn gerade zu jener Zeit, als sie sich mit Verlust arbeitete und Eisenbahndiebstähle an der Tagesordnung waren, auf die Haftungsbeschränkungen bei Kostbarkeiten „stillschweigend“ verzichtet haben sollte, ist also deshalb eine Unterstellung, für die es an jeglichem Grunde fehlt.

Eine unbeschränkte Haftung der Eisenbahn würde sich dann ergeben, wenn es sich entweder überhaupt nicht um Kostbarkeiten handeln sollte oder wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit in dem von der Kl. behaupteten Sinne vorläge. In beiden Richtungen hin ist bisher in tatsächlicher Beziehung nichts festgestellt worden. Insbesondere hat das Berufungsgericht zur Kostbarkeitsfrage die von der Bekl. bestrittene Angaben der Kl. über den Koffereinhalte nur einstweilen als vorübergehend unterstellt. . . .

3. Sollte sich ergeben, daß es sich um Kostbarkeiten handelt und ein Wegfall der Haftungsbeschränkung nach § 35, Abs. 2 Schlußsatz EVO. nicht in Betracht kommt, so würde damit keineswegs gesagt sein, daß es bei dem damals geltenden Höchstbetrag von 2000 Papiermark sein Bewenden behalten müßte. Die Bekl. weist selbst in der Revisionsbegründung darauf hin, daß eine Aufwertung dieser heute überhaupt nicht mehr feststellbaren Summe zu erwägen sei, falls sie geschuldet wäre. Hierher gehört auch, daß die Bahn vergleichsweise der Kl. am 2. Mai 1923 5 Millionen, am 23. Juni 1923 10 Millionen Mark geboten hat. Bereits in dem Urteil vom 10. Dezember 1923, I. 583, 23 (in dem hier einschlagenden Teil in RGZ. Bd. 99, S. 299, nicht mit abgedruckt) hat der Senat für einen ähnlichen Fall sich für die Zulässigkeit der Aufwertung ausgesprochen.

sprochen. Nach den dort in Frage kommenden allgemeinen Speditionsbedingungen war die Haftpflicht auf den Höchstbetrag von 1 M für das Kilogramm Rohgewicht beschränkt. Nachdem zunächst dargelegt worden war, daß diese Bestimmung an sich keinen Verstoß gegen die guten Sitten enthalte, fährt das Urteil fort:

„Wohl aber würde sich der Kl. mit Recht darüber beschweren, daß die Aufwertung unterblieben sei. Die zuerkannten 1900 Papiermark bedeuten zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung und des Urteils im zweiten Rechtszuge (23./30. Oktober 1923) keinen wirtschaftlich zu beachtenden Wert mehr. Ein solcher Schadensersatz würde mit den Anforderungen von Treu und Glauben nicht im Einklang stehen. Er müßte unter billiger Berücksichtigung der Belange beider Teile aufgewertet werden.“

Die gleichen Erwägungen sind gegebenenfalls auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Das Flüssigwerden des allgemeinen Wertmessers mußte ein Flüssigwerden der in Zahlengrößen eben dieses Wertmessers ausgedrückten Haftungsgrenzen zur Folge haben. Allerdings darf nicht außer acht gelassen werden, daß — bei Anwendbarkeit der Haftungsbeschränkungen — die Geldentwertung billigerweise (§ 242 BGB.) nicht dazu führen kann, der Kl. eine günstigere Stellung einzuräumen, als sie bei einer Geltung wertbeständiger Haftungsgrenzen bestenfalls eingenommen haben würde. Ohne weiteres erhellt hiernach, daß — bei Anwendbarkeit der Haftungsbeschränkungen — die Haftsumme 2000 RM keinesfalls überschreiten könnte. Aber auch dieser Betrag würde nicht unerheblich zu hoch sein. Die Haftungshöchstsumme muß vielmehr, entsprechend dem Billigkeitsgrundsatz des § 242 BGB., in einem gewissen Verhältnis bleiben zu dem Betrage, der sich ergibt, wenn man die seit März 1920 gültige Haftungshöchstsumme für Reisegepäck nach allgemeinen Grundsätzen aufwertet, und zu der heute geltenden Haftungshöchstsumme für Kostbarkeiten im Reisegepäck. Letztere beträgt, wie erwähnt, seit dem 1. November 1923 30 Goldmark für das Kilo und 300 Goldmark für die ganze Sendung und seit dem 6. April 1925 ebensoviel Reichsmark. Die 2000-Papiermarkgrenze führt nach dem Stande der Goldmark zur Zeit ihrer Festsetzung, dem 1. März 1920, zu einem Betrag von rund 85 Goldmark und nach Zeiler („Vergleichungstabellen“) zu einer Summe von 264 Goldmark. Dabei darf indessen nicht außer acht gelassen werden, daß der Verkehr zu Anfang des Jahres 1920 noch weit davon entfernt war, mit Goldmark zu rechnen, daß außerdem die Bewertung der Mark nach Goldmark zu jener Zeit verschiedentlich eine weitgehende Besserung aufwies (günstigster Stand vom 25. Mai 1920: 8,27), und vor allem, daß überhaupt der Inlandswert der Mark gerade im Jahre 1920 noch ganz erheblich höher war als es nach dem Dollarstand erschien. Somit wird — gegebenenfalls — unter Berücksichtigung aller dieser Umstände bei Vornahme der Aufwertung ein billiger Ausgleich der beiderseitigen Belange zu suchen und für den Fall der Anwendbarkeit der Haftungsbeschränkungen eine wesentlich niedrigere Aufwertung zuzubilligen sein, als sie das Berufungsgericht der Klägerin zuerkannt hat.

Dr. Sp.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 176.)

— **Grundkarten der deutschen Wirtschaft.** 1. Der Gesamt-Güterverkehr auf den deutschen Eisenbahnen 1913 und 1922: 2. Sechafahrt und Binnenschiffahrt im Deutschen Reich 1913 und 1922. Dargestellt auf Grund der Statistik des Deutschen Reichs von Prof. Dr. Tiessen. 1925. Verlag Reimar Hobbing, Berlin SW 61. In Umschlägen. Preis je 25 M.

Jeder der beiden Umschläge enthält drei Karten in der Größe von 124 × 110 cm, die als Wandkarten gedacht sind. Ihr Maßstab ist 1 : 1 000 000. Sie sind in mehrfarbigem Steindruck hergestellt. Je eine der drei Karten gibt den Stand des Jahres 1913, die zweite den des Jahres 1922 wieder, während die dritte als „Differenzkarte“ alle Veränderungen des Standes von 1922 gegen 1913 darstellt.

Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, die Beziehungen der Wirtschaft zum Eisenbahnverkehr und zu dem Verkehr aller wichtigen Wasserstraßen und Häfen und damit auch zum Seeverkehr in allen Zusammenhängen zeichnerisch darzustellen. Er will damit ein Hilfsmittel für alle in der Wirtschaft tätigen Kreise schaffen sowie ein Unterrichtsmittel für jede Forschung, die sich mit diesen Zusammenhängen beschäftigt. Er hofft damit zugleich in anschaulicher Form einen Wegweiser dafür zu geben, wo die Bestrebungen zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft einzusetzen haben.

Als Mittel der Darstellung bedient er sich des Verfahrens der „Einheitslinien“ oder „Verkehrslinien“, d. h. er stellt die Menge und die Beförderungsrichtung der auf den Eisenbahnen, auf den Wasserstraßen und zur See beförderten Güter, für jede Strecke bis auf die Einheit von 250 000 t, durch verhältnismäßig

starke Linien dar. Durch Pfeile wird die Hauptrichtung des Verkehrs und der Gegenbewegung dargestellt. Die zahlenmäßigen Unterlagen für die Darstellung der Linien sind der Statistik des Deutschen Reiches entnommen. Außer den Einheitslinien zeigt die Jahreskarte für den Eisenbahngüterverkehr die Verkehrsbezirke der „Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen“ und zwar sowohl die Inlands- wie die Auslandsbezirke, während die Karten für den Sechafahrt- und Binnenschiffahrtsverkehr die Häfen nach Handelskammerberichten und der Statistik des Deutschen Reiches darstellen, und zwar in der Form von Kreisen. Die Bedeutung jedes einzelnen Verkehrsbezirkes nach der Gesamtmenge des auf ihn entfallenden Eisenbahngüterverkehrs und die Bedeutung jedes einzelnen See- und Binnenhafens nach der Menge der zur See, auf den Binnenwasserstraßen und (z. T.) mit der Eisenbahn beförderten Güter wird durch die Kreisgrößen dargestellt, während durch verschiedene Färbung und Schraffur von Kreissektoren die Anteile der verschiedenen Verkehre (Lokalverkehr, Inlandsversand, Inlandsempfang, Ausfuhr, Einfuhr, Seeverkehr, Binnenwasserstraßen-, Eisenbahnverkehr nach Versand und Empfang) zum bildhaften Ausdruck gebracht werden.

Die Differenzkarten bedienen sich zur Darstellung von Ab- und Zunahme weißer und schraffierter Kreise für die Verkehrsgebiete und die Häfen, unterbrochener und durchlaufender Linien für die Darstellung der Ab- und Zunahme der beförderten Verkehrsmengen auf den einzelnen Beförderungswegen.

Das Verfahren, statistisch zahlenmäßig erfaßte Verkehre durch Linien und Kreise darzustellen, ist an sich nicht neu. Es ist im inneren Dienstgebrauch der Reichsbahn und früher der preußischen Staatsbahn schon seit Jahren zur Anwendung gekommen, z. B. bei der Darstellung der Belegung von Eisenbahnstrecken mit Zügen, insbesondere Güterzügen, ferner des Zulaufs von Wagenladungen nach großen Empfangsplätzen (Hamburg) u. dgl. Einer ähnlichen Methode bediente sich auch die große Wandkarte des „Verkehrs auf deutschen Wasserstraßen“, die 1910 im Auftrage des preußischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten von Sympher herausgegeben ist. In etwas abweichender Art verwendet Prof. Dr. Erwin Scheu in „Deutschlands wirtschaftsgeographischer Harmonie“ (erschienen 1924 bei Ferdinand Hirt in Breslau) zur Darstellung von Verkehrsbeziehungen zwar auch gelegentlich Linien, im allgemeinen aber benutzt er Kreise mit verschiedener Schraffur.

Das Verdienst der Tiessenschen Karten besteht darin, daß sie von dem nicht leichten Studium des umfangreichen statistischen Zahlenwerkes befreien und auf einen Blick die großen Verkehrsströme nach Mengen sowie nach Richtung und Gegenrichtung erkennen lassen, die Deutschland auf den verschiedenen Verkehrswegen durchziehen und seine Grenzen umspülen. Jede Karte ermöglicht in sich Vergleiche zwischen den einzelnen Verkehrsbezirken und Häfen. Auch das Verhältnis der Beteiligung der einzelnen Verkehrsmittel an der Bewältigung der aufkommenden Verkehrsmengen ist unschwer zu erkennen. Die beiden Differenzkarten endlich machen von den Einzelkarten frei und gestatten es, die Veränderungen, die der Güterverkehr im Jahre 1922 gegen 1913 aufweist, mit einem Blick zu erfassen. Überdies ist das Gesamtergebnis (Abnehmen der Gesamt mengenbelastung im Eisenbahngüterverkehr um 126,84 Mill. Tonnen, dagegen Zunahme der Gesamtbetriebsbelastung um 2500 Mill. Tonnenkilometer) am Fuße der Differenzkarte vermerkt. Auf diese Weise wird allen, die sich mit den Problemen des Güterverkehrs zu beschäftigen haben; viel mühevollere Arbeit erspart. Der Forschung, und vielleicht noch mehr der Lehre, die diese Materie zum Gegenstand haben, ist damit ein großer schätzenswerter Dienst erwiesen. So ist eins der Ziele, die sich der Verfasser gesteckt hat, zweifellos erreicht. Dagegen will es zweifelhaft erscheinen, ob die praktische Wirtschaft mit gleichem Nutzen von den Karten Gebrauch machen kann. Einmal steht dem entgegen, daß die Karten die Beziehungen darstellen, wie sie 1922 bestanden haben. Seither sind drei Jahre verflossen, und die Unstetigkeit der Wirtschaftsverhältnisse hat bereits wieder so viele Änderungen zur Folge gehabt, daß der Praktiker sich mit einer Darstellung des Jahres 1922 schwerlich begnügen kann. Er wird auf neueres, ja das neueste statistische Material zurückgreifen müssen, wobei es noch häufig bedauert wird, daß in Deutschland geraume Zeit zu verstreichen pflegt, ehe die Statistiken der allgemeinen Benutzung durch Publikation zugänglich gemacht werden. Außerdem aber lassen die Karten und die Verkehrsmengen, die Beförderungsrichtung und die Beteiligung der verschiedenen Verkehrsmittel erkennen. Dagegen sagen sie nichts über die Art der beförderten Güter oder, um den verkehrsstatistischen Ausdruck zu gebrauchen, sie lassen nicht in die Erscheinung treten die Beteiligung der verschiedenen Artikelgruppen des Güterverzeichnisses an den Beförderungsmengen. Hier auf wird es aber in vielen, vielleicht den meisten Fällen ankommen, wenn die Praxis Unterlagen für ihre Entschlüsse und Verfügungen gebraucht. Ihre Darstellung läßt sich indessen auf Karten nach der Tiessenschen Methode nicht vornehmen. Will man sie geben, wird man zu Karten,

wie sie Scheu in seinem obengenannten Buch gibt, greifen müssen. Dabei darf bemerkt werden, daß auch das verdienstvolle Scheusche Werk weiterer Ergänzung bedürftig ist, und zwar insbesondere hinsichtlich des Verkehrs der großen deutschen Seehäfen, die in ihm keine Berücksichtigung gefunden haben.

Klewitz.

— **Taschenbuch für alle Werkstättenangehörigen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf das Jahr 1926.** Verlag von H. Apitz, Berlin W 57.

Das Taschenbuch erscheint zum vierten Male, und bringt neben dem, was schon in den früheren Jahrgängen sich bewährt und den Werkstättenangehörigen und außenstehenden Kreisen allmählich unentbehrlich geworden ist, eine Reihe von neuen Beiträgen, die das wirtschaftliche Denken und Handeln im Werkstätten- und Maschinenbetriebsdienst ausbreiten und vertiefen soll und das Rüstzeug für die augenblicklich einsetzenden Aufgaben der Werkstätten bildet.

Neben wirtschaftlichen Beihilfen und solchen auf organisatorischem Gebiete finden sich auch technische Anregungen, die mit neuen Arbeitsverfahren vertraut machen.

Die 99 Merkpätze zum Erfolg im Werkstättenbetriebe umfassen alle Gebiete der Werkstatstätigkeit und sind der Niederschlag reicher Erfahrungen in technischen und wirtschaftlichen Dingen und in Menschenbehandlung. 105 Fragen über den Zustand einer Lokomotive über die Kernpunkte für die Sparsamkeit im Kohlen- und Ölverbrauch geben wertvolle Winke, Ratschläge und Vorschriften für die Werkstattsarbeit. Ein Abschnitt „Lichtbogen und Gasschmelzschweißen“ lenkt auf die Wichtigkeit dieses zukunftsreichen und arbeitssparenden Verfahrens hin und gibt praktische Erfahrungen bekannt. Ein anderer Abschnitt macht mit den Grundsätzen der Vollabrechnung bekannt, die in der Einführung begriffen ist und gibt die Anweisungen zur Eröffnungsbilanz einer Werkstatt. Drei Kapitel dienen der Unfallverhütung; sie geben nicht nur Merkgregeln für den Werkbetrieb, sondern auch für das Verhalten auf der Straße und — eine Neuheit in diesem Zusammenhange, aber bei den umfangreichen sportlichen Betätigungen von jung

und alt durchaus berechtigt und angebracht — für Rad- und Motorfahren sowie den Wassersport (Baden, Rudern und Segeln). Eine Zusammenstellung wertvoller Bücher als Beitrag im Kampfe gegen die Schundliteratur bildet den Schluß. Vielleicht wäre zu prüfen, ob man die Abschnitte „Riementrieb, Flächen- und Körperberechnungen“ nicht noch in dem Sinne der Prüfungsaufgaben, wie sie die Zeitschrift „Der Eisenbahnfachmann“ für Prüflinge gibt, in vorsichtiger Weise erweitern möchte. Es wird sicherlich manchem Werkstattmanne, der sich auf die ersten Prüfungen vorbereitet, eine erwünschte Hilfe sein.

Die neu hinzugekommenen Teile stellen eine wertvolle Erweiterung des Taschenbuches dar. Es ist ihm günstige Aufnahme im Kreise aller Werkstättenangehörigen zu wünschen.

— **Das fernste Italien.** Geographische Reiseskizzen und Studien von Alfred Philippson, ord. Professor der Geographie an der Universität Bonn. Mit 17 Tafeln und 3 Plänen. Leipzig 1925. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. III. u. 249 Seiten.

Südlich von Neapels Umgebung, genauer gesagt südlich einer Linie von Salerno zum Monte Gargano, dem Sporn des „Stiefels“, beginnt das unbekannte Italien, das von dem Strom der Fremden, die Italien zum Vergnügen oder zu Studienzwecken bereisen, fast völlig unberührt ist. Der Verfasser schildert in dem flott geschriebenen Büchlein die Eindrücke, die er auf einer Frühjahrsreise im Jahre 1924 durch Italiens Südspitze gewonnen hat. Er hat Apulien und Kalabrien in erster Linie mit den Augen des geologisch geschulten Geographen gesehen und gibt, als anerkannter Meister der morphologischen Forschung, eine von den gewöhnlichen Reisebeschreibungen abweichende, aber darum vielleicht besonders fesselnde Darstellung des schönen, unbekannten Italiens. Die beigegebenen Tafeln bringen schöne, charakteristische Bilder; die Erklärung geologischer und geographischer Fachausdrücke sowie die Tabelle der geologischen Formationen am Schlusse des hübsch ausgestatteten Werkchens werden manchem Leser willkommen sein.

Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Köln. Vom 1. Februar 1926 ab ist die Schreibweise der Stationsnamen Crefeld Hbf. in Krefeld Hbf., Crefeld-Oppum in Krefeld-Oppum, Crefeld-Linn in Krefeld-Linn und Crefeld Stahlwerk in Krefeld Stahlwerk geändert worden.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Stuttgart. Am 1. März 1926 wird der an der Strecke Tübingen-Sigmaringen zwischen den Stationen Dusslingen und Mössingen liegende Haltepunkt Nehren, der bisher nur für die Abfertigung von Personen und die beschränkte Abfertigung von Reisegepäck

und Expreßgut eingerichtet ist, für die unbeschränkte Abfertigung von Personen, Reisegepäck und Expreßgut, für die beschränkte Abfertigung von Eil- und Frachtstückgütern mit der Dienstbeschränkung „Stb“ sowie für die beschränkte Abfertigung von lebenden Tieren mit der Dienstbeschränkung „Kl St“ eröffnet.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. I 32 vom 11. Februar 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Preisausschreiben;

Nr. III 32 vom 15. Februar 1926 an die Mitglieder des Technischen Ausschusses und des Vereinswagenausschusses, betreffend Durchführung der RIV-Beschlüsse im Verein.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf

Am 9. Februar 1926 starb in Soest im Alter von 69 Jahren

Herr Regierungsbaurat Christian Erdbrink.

Er war seit dem 1. Oktober 1893 in unserem Bezirk tätig und zwar seit dem 1. April 1895 als Vorstand eines Werkstättenamtes in Leinhausen.

Seit dem 1. Oktober 1923 lebte er im Ruhestand.

Der Verstorbene erfreute sich bei seinen Kollegen durch seine Zuverlässigkeit und Liebenswürdigkeit großer Beliebtheit. Die Eisenbahnverwaltung schätzte ihn als einen tüchtigen und strebsamen Beamten.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

(157)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Hannover.

2. Eröffnung von Stationen.

Der an der Strecke Reppen-Zielenzig zwischen Drossen und Schmagorei gelegene Haltepunkt Borussiaweiche wird vom 1. März 1926 ab allgemein für den

öffentlichen Verkehr freigegeben und erhält die Bezeichnung

„Kleinkirschbaum.“

Frankfurt (Oder), d. 13. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten. (169)

3. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Die in Nr. 1 Seite 31 dieser Zeitung bekanntgegebenen Verkehrsunterbrechungen sind für unsere Strecke Wychen-Ravesteyn und die der Limburgischen Kleinbahn Buchten-Obbicht am 8. Februar d. J. aufgehoben.

Der Verkehr ist zur Zeit noch behindert auf unserer Strecke Oeffelt-Mil.

Utrecht, den 9. Februar 1926. (163)

Niederländische Eisenbahnen.
Betriebsverwaltung.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Linz) war wegen Abrutschgefahr die Strecke Ernstshofen - Ramingdorf - Heidershofen vom 8. bis 9. Februar 1926 unfahrbar.

Wien, den 10. Februar 1926. (164)

Österreichische Bundesbahnen.
Generaldirektion.

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I e (Tfv. 4b).

Mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926 treten Änderungen und Ergänzungen ein. Näheres enthält die am 11. Februar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Berlin, den 6. Februar 1926. (144)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926 werden die Unterabschnitte Zu 6a, 25a, 41a, 53a, 61a, 89a und 93a des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 11. Februar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Berlin, den 6. Februar 1926. (143)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stations- tarif) (Tfv. 6).

In den Bestimmungen für Frankeneck und Kauzleben treten Änderungen ein. Näheres enthält die am 11. Februar 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Berlin, den 6. Februar 1926. (142)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 tritt der Ausnahmetarif 35 c für Sensen von Oberaudorf nach Wintersdorf (Baden) Grenze in Kraft. Berlin, den 10. Februar 1926. (152)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II (Tfv. 502).

Mit Gültigkeit vom 18. Februar 1926 werden die Überfuhrgebühren für Breslau Viehhof geändert. Berlin, den 11. Februar 1926. (160)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. Februar 1926 wird die Station Schwarzberg-Neuwelt in die Ausnahmetarife 1 e und 1 f einbezogen. Berlin, den 13. Februar 1926. (166)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. Februar 1926 wird die Station Sobornheim als Versandstation in den Ausnahmetarif 11 b einbezogen. Berlin, den 13. Februar 1926. (165)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von tschechoslowakischen Gewinnungstätten nach süd-deutschen Stationen). Eisenbahngütertarif Heft 9.

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf Seite 56 der Schnittfrachtsatz II der Station Niederlindhart im Verkehr mit Citice von 86 in „68“ richtigzustellen. Dresden, am 10. Februar 1926. (158)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, deutsch-dänischer und deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif, Teil II.

Ab 10. Februar 1926 tritt in den genannten Tarifen je ein Ausnahmetarif für folgende Düngemittel: salzsaures Ammoniak, schwefelsaures Ammoniak, künstlicher Harnstoff, Kalksalpeter, Leunasalpeter und Natronsalpeter von Höchst (Main) und Ludwigshafen (Rhein) Anilinfabrik nach deutschen Seehäfen sowie dänischen und schwedischen Stationen in Kraft. Auskunft durch die Abfertigungen. Altona, den 8. Februar 1926. (149)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 7.

In Abteilung XX des genannten Tarifs ist eine Druckfehlerberichtigung vorgenommen worden. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 6. Februar 1926. (153)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen—Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 18. Februar 1926 werden für den Übergang Pluder Grenze in Abteilung V des Tarifs Frachtsätze für 10 t und Hauptklasse eingeführt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 10. Februar 1926. (155)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen—Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 werden „Tierhaare (auch Pferdehaare)“ in die Abteilung II des Tarifs aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 10. Februar 1926. (154)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Gütertarif, Teil II. Deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif, Teil II, Heft 1 und 2.

Ab 22. Februar 1926 werden mehrere Stationen in die Tarife einbezogen und die Ausnahmetarife teilweise geändert oder ergänzt. Nähere Auskunft durch die Abfertigungen. Altona, den 12. Februar 1926. (161)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 18. Februar 1926 wird Suchsdorf in den Ausnahmetarif 98 einbezogen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 15. Februar 1926. (170)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahn- verband.

Verbandsgütertarif Teil I.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 sind in der Besonderen Zusatzbestimmung 8 zu Artikel 13 die Nachnahmebeträge für beide Richtungen von 100 Gulden in 600 Gulden abzuändern. Köln, den 14. Februar 1926. (171)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 werden die Stationen Bielgorod und Obojan der russischen Südbahnen in den deutsch- und litauisch-russischen Gütertarif einbezogen. (139)

Königsberg (Pr.), den 9. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 wird der Nachtrag I zum deutsch-litauisch-lettisch-estischen Expresguttarif herausgegeben, der einen neuen und erweiterten Frachtsatzzeiger enthält. Der vom 15. 1. 26 gültige Frachtsatzzeiger wird hierdurch aufgehoben.

Der Nachtrag ist von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn Berlin, Bf. Alexanderplatz und von der Auskunft bei der Güterabfertigung Königsberg (Pr.) Ost zum Preise von 0,10 M erhältlich. (141)

Königsberg (Pr.), den 9. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 wird der Nachtrag I zum deutsch- und litauisch-russischen Expresguttarif herausgegeben, der einen neuen und erweiterten Frachtsatzzeiger enthält.

Außerdem ist die Gewichtsgrenze von 250 kg auf 500 kg heraufgesetzt. Der Frachtsatzzeiger in Anlage B des Tarifs wird hierdurch aufgehoben.

Der Nachtrag ist von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn Berlin, Bf. Alexanderplatz, und von der Auskunft bei der Güterabfertigung Königsberg (Pr.) Ost zum Preise von 0,10 M erhältlich.

Königsberg (Pr.), den 9. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (140)

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 sind in den vorstehend bezeichneten Tarif folgende neue sowjetrussische Stationen nachzutragen:

Seite 6 Nr. 1. Moskau-Weißrussisch-Baltische Bahn: Bolva.
Seite 7 Nr. 9. Jekatarinen-Eisenbahn: Wetscherni-Kut.
Seite 7 Nr. 16. Moskau-Kasaner Eisenbahn: Ljuberzi.
Königsberg (Pr.), 12. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (159)

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 sind die neu einbezogenen sowjetrussischen Stationen in den vorstehend bezeichneten Tarif nachzutragen: (162)

a) Seite 6 Nr. 1: Moskau-Weißrussische Baltische Bahn: Kuwschinowo.
b) Seite 7 Nr. 12. Oktoberbahn: Poddubje.
c) Seite 7 Nr. 13. Nordeisenbahn: Petschatkino.
Königsberg (Pr.), 12. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 12. Februar 1926 wird in den vorstehend bezeichneten Tarif die sowjetrussische Station Nowi-Port der Oktoberbahn einbezogen. Königsberg (Pr.), d. 15. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (172)

Lokalgütertarif Teil I bis IV. Änderung der Verhältniszahlen.

Ab 1. März 1926 bis auf weiteres betragen die Verhältniszahlen

Lokalgütertarif		Lokalgütertarif	
zur Umrechnung auf:		Teil I bis III	Teil IV (Holz)
Reichspfennige	0,3	im Verkehre von ösl. Stationen	0,27
österr. Groschen*) im intern. österr.		im übrigen	0,3
Verkehr	0,42	im intern. österr. Verkehr	0,42
im übrigen	0,5	im Verk. von ösl. Stationen	0,46
čechoslov. Heller	2,4	im übrigen	0,5
ungar. Kronen	50		2,2
		im intern. ungar. Verkehr	66
		im Verk. von ösl. Stationen	46
		im übrigen	50
Para	4		5,3
Bani	14		14
Stotinki	10		10

Die vorstehenden Verhältniszahlen gelten auch im čechoslov. Donau-Umschlagverkehr über Bratislava und Komárno.

*) Für Eilgüter auf der Strecke Passau-Wien besteht ein besonderer Tarif.

Wien, am 10. Februar 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

(151)

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 18. Februar 1926: Aufnahme weiterer Empfangsstationen in den Ausnahmetarif 94. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 9. Februar 1926. (148)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 20, 30, 32, 33, 35, 35a, 40, 41, 52, 58, 60, 61, 85, 92 und 96.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 9. Februar 1926. (147)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.**Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).**

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1925 ist die Station Duchcov im Tarif Nr. 33 für Erdfarben (Schnitttarifafel B) mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

	19/20	22
	De/Bo	Rz
	De/Po	~
Duchcov 5 t	425	614
10,15 t	342	492

Dresden, am 8. Februar 1926. (146)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.**Lokalgütertarif. Einführung von Tarifen und Tarifnachträgen.**

Am 1. März 1926 treten in Kraft: ein neuer Lokalgütertarif Teil I, Abteilung A, ein Nachtrag I zum Lokalgütertarif Teil I, Abteilung B, ein neuer Lokalgütertarif Teil II*), ein neuer Lokalgütertarif Teil III, ein Nachtrag I zum Lokalgütertarif Teil IV.

Durch die neuen Tarife werden die bisherigen gleichnamigen Tarife aufgehoben und ersetzt.

*) Für Eilgüter auf der Strecke Passau-Wien sind die Tarifziffern dieses Tarifes bis auf weiteres nicht gültig.
Wien, am 10. Februar 1926. (150)
Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1926 erscheint der Nachtrag II zum Personen- und Gepäcktarif Teil II für den Binnenverkehr.

Köln, den 8. Februar 1926.

Köln-Bonner Eisenbahnen.

(156)

Am 12. Februar 1926 wird der fahrplanmäßige beschleunigte Frachtgutverkehr

mit Gütermotorschiffen und Schleppkähnen in vollem Umfange wieder aufgenommen, und zwar

1. in beiden Richtungen zwischen den Stationen:

Regensburg, Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest (Budapest-Donauuferbahnhof für Mengen von mindestens 5000 kg), Osijek, Vukovar, Novisad und Zemun;

2. von den unter 1. genannten Stationen nach.

Belgrad, Orsova, Turnseverin, Lom, Ruse, Giurgiu, Braila und Galatz.

Der Fahrplan wird Interessenten auf Wunsch kostenfrei übermittelt.

Güter aller Art in ganzen Schleppladungen werden von und nach allen Stationen der Donau und ihrer für den Verkehr offenen Nebenflüsse und Kanäle nach vorheriger Vereinbarung übernommen.

Auskünfte über Frachtsätze erteilen die Direktion in Regensburg, sowie sämtliche Dienststellen und Vertretungen der Gesellschaft.

Regensburg, den 9. Februar 1926.

Bayerischer Lloyd

Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

(145)

5. Personen- und Güterverkehr.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I (Tfv. 600).

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A (Tfv. 1a).

Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A.

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B (Tfv. 1b).

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 treten in Kraft:

a) der Nachtrag III zum Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I vom 1. August 1925. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung, Änderungen der Anlagen und Berichtigungen.

b) Ein Neudruck des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abteilung A.

Durch den Neudruck des Tarifs wird der Deutsche Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A vom 15. April 1924 nebst den Nachträgen I—VI aufgehoben, mit Ausnahme der Anlage C, die erst am 1. April 1926 in Kraft tritt. Hinsichtlich der Anlage C gelten also bis zum 31. März 1926 noch die im Tarif vom 15. April 1924 nebst Nachträgen enthaltenen Bestimmungen. Die im Neudruck des Teils IA enthaltene Anlage C ist als Neuausgabe anzusehen.

c) Ein Berichtigungsblatt zum Anhang des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abt. A. Es enthält die seit dem 1. Januar 1925 bis 31. Dezember 1925 im alphabetischen Verzeichnis eingetragenen Änderungen und Ergänzungen.

d) Der Nachtrag II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B, gültig vom 1. August 1925. Er enthält Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Tarifvorschriften; der Gütereinteilung, des Nebengebührentarifs, der Erläuterungen und des Sachverzeichnisses sowie Berichtigungen.

Tarifierhöhungen oder sonstige Erschwerungen der Beförderungsbedingungen in den Nachträgen treten gemäß § 6 (5) EVO. am 15. Mai 1926 in Kraft.

Nähere Auskünfte erteilen die Tarif- bzw. Verkehrsbüros der deutschen Eisenbahnverwaltungen sowie die Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin — Bahnhof Alexanderplatz.

Die Nachträge sowie der neue Deutsche Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A können von den Deutschen Eisenbahnverwaltungen, in Berlin von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — Bahnhof Alexanderplatz — käuflich bezogen werden.

Berlin, den 15. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

(168)

6. Verdingungen.

Die Ausführung der Erd- und Böschungsarbeiten für die Erweiterung des Bahnhofs Bramsche an der Strecke Oldenburg - Osnabrück soll vergeben werden.

Die Arbeit umfaßt etwa:

75 000 m³ Bodenabtrag.7 600 m² Böschungsbefestigung.

Zur Abbeförderung des Bodens werden Reichsbahnzüge verwendet.

Die Arbeiten sollen beschleunigt ausgeführt werden.

Die Verdingungsunterlagen liegen im Bureau der Eisenbahn-Bezirksinspektion II/III, Reichsbahndirektion Oldenburg in Oldenburg i. O., und bei der Bahnmeisterei Bramsche zur Einsicht aus. Sie können auch von erstgenannter Stelle, soweit der Vorrat reicht, gegen Zahlung von 4 RM. bezogen werden.

Versiegelte Angebote mit der Aufschrift „Bahnhofserweiterung Bramsche“ sind bis zum 6. März d. J., mittags 12 Uhr, der Eisenbahn-Bezirksinspektion III, Oldenburg i. Oldbg., Donnerschwerstraße 4, einzureichen, wo sie vor etwa anwesenden Bieterern geöffnet werden. Zuschlagsfrist 4 Wochen.

Oldenburg i. Oldbg., 15. Februar 1926.

Eisenbahn-Bezirksinspektion III
der Reichsbahndirektion Oldenburg.

(167)

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 8. Berlin, den 25. Februar 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Spurerweiterung oder nicht?

Die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes der Schweizerischen Bundesbahnen unter Berücksichtigung der Betriebserfahrungen des Jahres 1924.

Günstige und schnelle Aufbereitung von einfachen Lichtbildern.

Leitungsvorschriften.

Seh-, Farbenunterscheidungs- und Hörvermögen des Personals der Deutschen Reichsbahn.

kleiner Brockhaus, Handbuch des Wissens in einem Band.

Nachrichten.

Deutschland: Graf Crailsheim †. — Landesausschuß der bayerischen Industrie. — Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Januar 1926. — Neue Laufbahn der Beamten des gehobenen, mittleren, nichttechnischen Eisenbahndienstes. — Ölgasbeleuchtung der Personenzüge. — Einheitliche Handfeuerlöcher bei der Deutschen Reichsbahn. — Verkehrszählung auf der Berliner Stadt- und Ringbahn und den Vorortbahnen. — Rückfahrkarten und ihre Gültigkeit. — Fahrkarten nach Bulgarien und der

Türkei. — Donauumschlagverkehr. — Abfertigung von Expregut zur Leipziger Messe. — Wohnungswesen bei der Reichsbahn. — Öffnung der Speisewagen. — Wirtschaftslage im Januar 1926. — Personalmeldungen.

Österreich: Einführung einer Elektrolokomotivführerprüfung. — Kohlenwirtschaft Österreichs.

Ungarn: Fahrpreismäßigungen für Ausländer.

Übrige europäische Länder: Lage der dänischen Privatbahnen. — Öffentlichkeit der Eisenbahnurkunden bei der schwedischen Staatsbahn. — Schwedische Eisenbahnstatistik für 1924. — Verkehrsverhältnisse Litauens. — Sonntagsruhe im tschechoslowak. Frachtenverkehr. — Erhöhung der tschechoslowak. Personentarife. — Durchrechnung der Frachtsätze im Verkehr mit der Kaschau-Oderberger Bahn usw. — Direkter Verkehr Rußland-Italien über die Tschechoslowakei. — Schweizer Verkehrswerbung. — Ersatzpflicht der Schweizerischen Bundesbahnen für Lawenschaden. — Automobilverkehr in der Schweiz. — Betriebsergebnisse schweizerischer

Fremdenverkehrsbahnen 1925. — Benutzung der drei Klassen bei den italienischen Eisenbahnen. — Tarifierhöhungen in Frankreich. — Verbesserungen des Verkehrs zwischen Paris und Genf. — Frankreichs Eisenerzeugung im Jahre 1925. — Fahrplan der spanischen Züge. — Lokomotiv- und Wagenbestellungen für Spanien. — Zunahme des Fährverkehrs Harwich-Zeebrügge. — Fahrpreismäßigungen in England. — Lokomotivbau und -ausfuhr in England. — Dividenden der englischen Eisenbahnen. — Umwege bei den englischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Luxuszüge in Indien. — Amerikanischer Rückblick auf die Eisenbahnen im Jahre 1925. — Schrottwirtschaft bei der Pennsylvania-Eisenbahn. — Zusammenarbeiten von Straßenbahn und Omnibus. — Eisenbahnen und Staatsaufsicht in Argentinien. — Valparaíso-Buenos Aires in 36 Stunden.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Bekanntmachungen.

Spurerweiterung oder nicht?

Ein Zwiegespräch.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

Der Neuerer; der Praktiker.

Pr.: Wie bitte? ich glaube, ich habe Sie mißverstanden.

N.: Die Spurerweiterung sollte man abschaffen.

Pr.: Sie scherzen.

N.: Durchaus nicht; die Spurerweiterung ist Unsinn.

Pr.: Erlauben Sie!

N.: Aber gewiß! Die Spurerweiterung in Gleisbögen, wie wir sie bei unseren Eisenbahnen allgemein verwenden, ist falsch; sie ist, nach meiner festen Überzeugung, von sehr kleinen Halbmessern vielleicht abgesehen, unnötig, schädlich und teuer.

Pr.: Sie werden mir nicht übelnehmen, wenn ich darauf vorerst zur Sache gar nichts erwidere. Ich weiß zwar, daß Sie sich häufig mit Gedankengängen befassen, die etwas abseits der allgemeinen Anschauungen liegen; aber was Sie eben sagen, läuft doch aller Erfahrung und der einfachsten Anschauung so zuwider, daß ich dazu beim besten Willen keine Stellung finden kann. Ich glaube immer noch, Sie wollen auf einen Scherz hinaus.

N.: Ich versichere Sie, daß es mir voller Ernst ist, und daß meine Worte genau so gemeint sind, wie sie lauten.

Pr.: Hm! Dann muß ich allerdings sagen, daß ich mir unter Ihrer Behauptung gar nichts vorstellen kann. Jeder weiß doch, daß die Fahrzeuge in den Kurven klemmen, und daß man ihnen etwas Luft geben muß.

N.: Was nennen Sie klemmen?

Pr.: Klemmen! klemmen! Wie soll ich das gleich sagen. Das ist doch klar; das Fahrzeug ist gerade und das Gleis gekrümmt, also muß doch, wenn mehrere Achsen in einem Rahmen sitzen, mindestens soviel an der Spur zugegeben werden, als der Bogenpfeil, die Abweichung des Bogens von der Sehne, beträgt; sonst zwingt sich das Fahrzeug.

N.: Haben Sie schon einmal ausgerechnet, wieviel das ist?

Pr.: Nein.

N.: Wir wollen es gleich einmal tun. Wieviel ist der größte zulässige feste Radstand?

Pr.: 4,5 m.

N.: Gut! Und der kleinste Halbmesser?

Pr.: Im allgemeinen 180 m.

N.: Ja. Also ist der Bogenpfeil $h = \frac{4,50^2}{8 \cdot 180} = 14 \text{ mm}$ (Abb. 1).

Wieviel Spiel hat nun das Fahrzeug im Gleis?

Pr.: Damit habe ich mich noch nicht befaßt.

N.: Es sind mindestens 8 mm im geraden Gleis. Das ist der ungünstigste Fall. Die Räder einer Achse sollen bekanntlich einen Innenabstand von 1360 mm haben, der um $\pm 3 \text{ mm}$ schwanken darf. Wenn Sie sich einen Radsatz, der einen Innenabstand von 1363 mm hat, mit neuen Radreifen bei 1435 mm Spurweite auftragen, werden Sie finden, daß er gerade 8 mm Spiel hat (Abb. 2). Und zwar ist das bei senkrecht stehenden Schienen der Fall, wie in Weichen üblich. Das ist der ungünstigste Fall; bei Neigung 1:20 der Schienen ist das Spiel 1 mm größer.

Pr.: Danach würden also doch in einem Bogen von 180 m $11 - 8 = 6$ mm fehlen?

N.: Gewiß. Aber Sie müssen folgendes bedenken. Die Achsen haben fast immer das Maß von 1360, selten 1363. Dazu kommt noch eine ganze Reihe von Zwischenstellen, wo etwas Spiel ist. Die Achsbüchsen sitzen nicht ganz unverschieblich in ihren Achshaltern, die Bunde der Achsschenkel nicht an den Lagerschalen. Es federn Achshalter (bei Wagen), der Rahmen




Abb. 1.
Bogenpfeil bei 180 m Halbmesser und 4,5 m Radstand.

(bei Lokomotiven) und das Gleis. Eine angefahrne Schiene kippt etwas nach außen, außerdem federt das Gleis im Grundriß. Alle diese Stellen bringen jede mindestens 1 bis 2 mm. Selbst wenn Sie nicht dazu rechnen, daß Schienen und Reifen nur kurze Zeit neu bleiben und in abgefahrenem Zustande reichlich Luft geben, ergibt sich, daß ein Klemmen so gut wie nie vorkommen wird.

Pr.: Das leuchtet mir ein, aber immerhin ist es möglich, daß solche Fälle eintreten. Wäre das nicht schädlich und gefährlich?

N.: Schädlich, nein. In solchen Fällen könnte zwar der Spurkranz stark drücken und Abnutzung hervorrufen, aber die Fälle sind zu selten, als daß sie praktisch von Bedeutung wären. Und gefährlich? Sie können sicher sein, daß die Lokomotive sich das Gleis drückt, wie sie es braucht. Im Kriege gab es solche Fälle, Bögen von 100 m Halbmesser, über die große Loko-




Abb. 2. Spiel eines Fahrzeuges im Gleis bei 1435 mm Spurweite, 1363 mm Innenabstand der Räder und senkrecht stehenden Schienen.

motiven fahren mußten. Bei 100 m macht der Bogenpfeil schon ziemlich viel aus, selbst bei Spurerweiterung. Die Lokomotive zertrte sich das Gleis an der Stelle, wo sie sich gerade befand, mühelos in die Sehne oder, genauer gesagt, in einen flachen Bogen. Für eine ruhige Gleisanlage ist das allerdings nicht förderlich. Übrigens kann ich Ihnen da ein lehrreiches Beispiel erzählen. Eine Kurve war in einer Zugpause umgebaut worden und in der Eile hatte man die Spurplättchen verwechselt, so daß statt der beabsichtigten Spurerweiterung eine Spurverengung vorhanden war, und zwar eine so beträchtliche, daß die Fahrzeuge wirklich klemmten. Der Zug fuhr in diese Gleis-

bremse und kam zum Stehen, zur allseitigen Überraschung. Geschehen war nichts. Der Urheber faßte sich allerdings an den Kopf.

Pr.: Mir scheinen Ihre eigenen Ausführungen Grund genug, die Spur nicht zu knapp zu halten.

N.: Dagegen hätte ich nichts. Ich behäufte ja auch gar nicht, daß man Bögen von 180 m Halbmesser bei 4,5 m festem Radstand ohne Spurerweiterung verlegen solle. Ich wollte Ihnen nur zeigen, daß es eben noch gehen würde. Aber nun kommt die Hauptsache. Die amtliche Grenze von 4,5 m wird ja fast nie ausgenutzt. Viele Lokomotiven haben nur einen festen Radstand von 3,0 bis 3,5 m, dazu sind die Zwischenachsen an den Spurkränzen abgedreht oder verschieblich; es ist also klar, daß sie leicht ohne Spurerweiterung durch einen Bogen von 180 m Halbmesser gehen.

Pr.: Das ist richtig, aber zugleich wird mir klar, wo der Fehler steckt. Der feste Radstand allein tut es nicht. Der Gesamtradstand großer Lokomotiven ist weit größer, und wenn die Endachsen auch verschieblich oder schwenkbar sind, so wird das eben wohl nicht ausreichen.

N.: Ihre Bemerkung ist richtig, nur — auch das Spiel der Endachsen reicht eben aus, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Was man gewöhnlich steife Lokomotiven nennt, sind gar keine solchen.

Pr.: Ja, aber warum macht man denn dann Spurerweiterung?

N.: Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es immer so gemacht worden ist.

Pr.: Aber erlauben Sie mal. Sie wollen doch nicht behaupten, daß man die Spurerweiterung ohne wirklichen Grund, nur aus Gewohnheit macht. Ich bin zwar in diesen Einzelfragen nicht bewandert, aber das weiß ich doch, daß die Einstellung von Lokomotiven in Gleisbögen immer sorgfältig zeichnerisch untersucht wird.

N.: Das stimmt: nur legt man eben dabei die Spurerweiterung zugrunde, wie sie nun einmal vorgeschrieben sind.

Pr.: Und Sie wollen behaupten, daß noch niemand untersucht habe, ob es nicht auch ohne Spurerweiterung geht?

N.: Ich kann nicht leugnen, daß das meine Überzeugung ist.

Pr.: Aber das ist doch ganz unmöglich!

N.: Mich würde es nicht wundern. Es wäre, was die Entwicklung solcher Fragen angeht, eher die Regel als die Ausnahme. Was einmal festgelegt ist, und damals vielleicht richtig war, oder vielleicht sogar schon damals ein Fehler, das hat wenn es nur genügend lange besteht und vielleicht einige Scheingründe dafür sprechen, die Kraft eines Dogmas, „Es

erben sich Gesetz und Rechte, wie eine ewige Krankheit fort.“ Daß nach einigen Jahrzehnten vielleicht die ganzen damaligen Voraussetzungen gefallen sind, fällt niemandem auf, denn man kennt sie ja gar nicht; in den Vorschriften steht nur die Regel, nicht ihre Begründung, was gemeinhin das Leben dieser — leider unvermeidlichen — Bücher so genußreich und geistbildend macht. Wie soll denn jemand auch nur auf den Gedanken kommen, daß die Spurerweiterung falsch sei? Der Oberbaumann glaubt, der Lokomotivmann kann ohne Spurerweiterung nicht aus, und der Lokomotivmann glaubt dasselbe vom Oberbaumann.

Pr.: Da mag wohl etwas Wahres daran sein; aber mit so allgemeinen Redensarten kommen Sie hier nicht durch; Sie werden Ihre Behauptung beweisen müssen.

N.: Das will ich auch. (Übrigens muß ich mich etwas berichtigten. Es hat jemand untersucht, ob es nicht ohne Spurerweiterung ginge, nämlich Dr. Vogel¹⁾, aber erst vor kurzem. um

¹⁾ Sonderausgabe des Verlags des Vereins deutscher Ingenieure über die Berliner Eisenbahntagung im September 1921, Vortrag „Verkürzte Weichenstraßen.“

das hat mir auch zu meinen Anschauungen den Schlußstein gebracht. Der Fall ist typisch. Bei der Ausbildung der Weichen mit durchgehender Krümmung störte die Spurerweiterung, denn sie erforderte eine um ungefähr gleichviel breitere Herzstücklücke, die sich sehr schlecht befährt; da wurde denn versucht, sie zu verringern, und siehe da, es zeigte sich, daß man sie fast überhaupt nicht braucht. Nur wenige vorhandene Lokomotiven, abgesehen von einer sehr ungünstigen, die in wenigen Jahren sowieso ausgemustert sein wird, bedürfen bei 180 m Halbmesser weniger Millimeter, und diese wenigen könnte man auch noch durch ganz geringe Änderungen passend machen. So braucht es immer einen besonderen Anlaß, um alte Anschauungen umzustürzen. Wenn der Gleisfachmann heute vom Lokomotivbauer verlangt, seine Lokomotiven für Normalspurweite in Kurven 180 zu bauen, dann kann diese Forderung nicht nur erfüllt werden, sondern der Lokomotivbauer wird feststellen, daß ihm das sogar willkommen ist.

Pr.: Ich muß mir diese Sachen doch durch den Kopf gehen lassen. Glauben tue ich Ihnen noch nicht; aber ich weiß im Augenblick keine Antwort.

Zwei Tage später.

Pr.: Daß ich Sie treffe! Ich habe Vogels Untersuchungen studiert. Das scheint an sich wohl richtig. Aber mir ist sonst noch so manches eingefallen. Und überhaupt, die Erfahrungen aller Praktiker, die Praxis aller Bahnen der Welt beweisen doch einstimmig die Notwendigkeit der Spurerweiterung. Da stimmt irgend etwas nicht.

N.: Die Praxis aller Bahnen der Welt? Das wird allerdings wohl nicht so ganz stimmen. Wissen Sie, daß viele, wenn nicht die meisten Straßenbahnen in den Kurven Spurverengung geben?

Pr.: Was Sie sagen? Ist das Tatsache?

N.: Sie können sich leicht überzeugen. Und in England hat zwar ein Teil der Bahnen Spurerweiterung, ein anderer Teil bis vor kurzem aber überhaupt keine; erst jetzt, nach Einführung sehr großer Lokomotiven, fangen sie mit einigen Millimetern an. Und Frankreich hat, wenn ich recht unterrichtet bin, im allgemeinen auch keine Spurerweiterung, bei einer allerdings an sich etwas weiteren Spur. Vielleicht lesen Sie sich nachher einmal diese Zusammenstellung durch, die Herr Jaehn in Weissenfels mir gestern geschickt hat²⁾.

²⁾ Ernst Reittler: Über englischen und nordamerikanischen Oberbau. (Wien 1895, Spielhagen & Schurich.) S. 11: „Eine Spurerweiterung (beim englischen Oberbau) wird im allgemeinen in den Bögen nicht angeordnet. Das normale Spiel zwischen Rad und Schiene beträgt bei der London und North Western-Bahn 15 bis 32 mm, im Mittel etwa 25 mm, und dieser Umstand im Verein mit den kleinen Radständen der Fahrzeuge und der Widerstandsfähigkeit der Stühle macht eine Spurerweiterung auch entbehrlich.“

Johann Frahm: Das englische Eisenbahnwesen. (Berlin 1911, Julius Springer.) S. 77: „Eine Spurerweiterung wird erst in Bögen von 300 m Halbmesser abwärts vorgenommen, sie beträgt selten mehr als $\frac{3}{4}$ '' = rd. 19 mm, niemals mehr als 1'' = rd. 25 mm. In Weichen und Kreuzungen wurde früher eine Spurverengung von $\frac{1}{4}$ bis $\frac{3}{8}$ '' = rd. 6 bis 9 mm vorgenommen, durch die das Fahren stoßfreier werden soll. Neuerdings hält man derartige Spurverengungen für gefährlich und vermeidet sie daher, indem in Weichen und Kreuzungen die volle Spur durchgeführt wird.“ — S. 90: „Die meisten Gesellschaften legen ihre Weichen mit normaler Spur, einige wenige verengen die Spur um 6 mm, andere erweitern sie um das gleiche Maß. Der Spurverengung schrieb man früher einen ruhigeren Gang der Fahrzeuge bei der Einfahrt in die Weiche zu, verläßt aber anscheinend diese Bauart, weil sie zu Entgleisungen führen kann.“

A. Blum in dem „Eisenbahnbau der Gegenwart“, 2. Abschnitt Oberbau und Gleisverbindungen. (Wiesbaden 1908, C. W. Kreidel.) S. 149: „Wenn manche Bahnen, wie einzelne französische, von der Herstellung einer Spurerweiterung in Krümmungen ganz absehen, so hat das zum Teil auch darin seinen Grund, daß dort vielfach schon in der Geraden eine bis zu 10 mm erweiterte Spur üblich ist.“

A. Blum im „Handb. d. Ing.-Wissensch.“ V, 2: „Berechnung, Konstruktion, Ausführung und Unterhaltung des Oberbaues.“ (Leipzig 1906, Wilhelm Engelmann.) S. 88: „In Frankreich ist von vornherein der Abstand der Schienenkopfmitten zu 1,5 m

Pr.: Das ist mir alles neu. Übrigens die Straßenbahnen beweisen nichts, denn sie haben nur zweiachsige Fahrzeuge oder Drehgestelle, was damit gleichbedeutend ist. Der Widerspruch zwischen Bogen und Sehne tritt doch erst bei wenigstens drei Achsen auf.

N.: Stimmt. Aber ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß Sie in den Taschenbüchern, z. B. der Hütte, Formeln finden können, nach denen schon bei zweiachsigen Fahrzeugen eine Spurerweiterung notwendig ist wegen des sogenannten Spurkanzübergriffs. Das ist teilweise richtig, die Fälle werden




Abb. 3. Fahrzeug mit rechteckigen Spurkanzen; Spurerweiterung notwendig.

nicht ganz klar geschieden. Betrachten Sie ein zweiachsiges Fahrzeug mit rechteckigen Spurkanzen. Es soll im geraden Gleis genaue Passung haben; hat es Spiel, so muß im Bogen die gleiche Spurveränderung zugefügt werden, um dasselbe Spiel zu erreichen (Abb. 3). Legen Sie einen Bogen mit Passung durch, so sieht man, daß s' , die notwendige Spurweite im Bogen, um ein leicht zu bestimmendes Maß größer sein muß als s . Aber so liegt der Fall praktisch nicht. Die Spurkanzen aller Bahnen sind konisch. Ihr Schnitt etwas unter Schienen-

festgesetzt worden, so daß sich die Spurweite je nach der zufälligen Schienenkopfbreite verschieden, etwa zwischen 1,434 und 1,445 m, ergibt.“

Alfred Birk im „Handb. d. Ing.-Wissensch.“ V, 1: „Einleitung und Allgemeines. Bahn und Fahrzeug im allgemeinen.“ (Leipzig 1908, Wilhelm Engelmann.) S. 172: „In Frankreich weist schon das gerade Gleis gegenüber der Vollspur eine Erweiterung auf, so daß in den Krümmungen weitere Spurvergrößerungen in engen Grenzen gehalten werden können und überhaupt öfters entfallen. Ähnlich liegen die Verhältnisse in Nordamerika. Hier findet man trotz vielfach scharfer Bögen mit Spielräumen von $\frac{1}{8}$ bis $\frac{3}{8}$ '' (9,5 bis 19 mm) das Auslangen um so mehr, als fast ausschließlich Fahrzeuge mit Drehgestellen und daher sehr kurzem festen Radstand verkehren. Auf englischen Bahnen sind, dank dem günstigen Gelände, Bögen von weniger als 200 Halbmesser sehr selten. Das Spiel zwischen Rad und Schiene beträgt bei der London und North Western-Bahn zwischen 15 und 32 mm. Der feste Radstand der Wagen ist gering und der Oberbau sehr widerstandsfähig.“

F. Baltzer in „Umbau der belgischen Kongo-Eisenbahn von Matadi nach Leopoldville.“ („Die Bautechnik“ Heft 1—5. Januar 1923.) S. 2: „Die Spurweite der Bahn sollte ursprünglich 750 mm betragen; aber infolge der Anwendung einer Spurerweiterung in den Gleisbögen von 15 mm, die man eigentümlicherweise auch für die geraden Strecken beibehielt, um überall mit der gleichen Lochung der eisernen Bahnschwellen auszukommen, wurde auf der ganzen Linie eine Spurweite von 765 mm gleichmäßig durchgeführt. Als Folge zeigte sich ein ziemlich starkes Schlingern der Lokomotiven und ein unruhiger Lauf der Wagen in den längeren geraden Strecken, wo eine Fahrgeschwindigkeit von 40 km/Std. erreicht wird; dies wird natürlich von den Reisenden unangenehm empfunden und macht außerdem ständige kostspielige Nachrichtungsarbeiten am Gleis erforderlich.“

Wilhelm Korthals in seiner Doktor-Dissertation „Der Lauf von Fahrzeugen durch Krümmungen—sowie das Verhalten der

oberkante, in der führenden Horizontalebene, gibt eine Hyperbel, die man durch ihren Krümmungskreis ersetzen kann. Abb. 4 ist so gezeichnet, daß der Durchmesser dieses Krümmungskreises gerade gleich s ist. Offenbar ist dann die notwendige Spur bei jeder beliebigen Krümmung gleich s . Ist der Krümmungskreis flacher, so braucht man etwas Spurerweiterung, ist er schärfer gebogen, Verengung. Sie gewinnen eine gute Anschauung, wenn Sie sich vorstellen, man versuche die Achse im geraden normalen Gleis in Paßspur stehend um ihre lot-




Abb. 4. Fahrzeug mit schrägen Spurkränzen; Spurerweiterung bei genügender Abschrägung nicht notwendig.

rechte Mittelachse im Sinn des Pfeiles zwischen den Schienen ausdrehen. Im ersten Falle würde sie anstoßen, im zweiten leicht durchgehen.

Pr.: Das ist sehr klar. Was kommt denn in praktischen Fällen heraus?

N.: Bei Vollbahnen ist der Durchmesser 2ϱ des Wagenrades etwa 1 m, der Durchmesser des Krümmungskreises bei 60° Neigung des Flansches $2\varrho \operatorname{tg} 60^\circ = 1,73$ m, also etwas größer als die Spurweite 1,435 m. Große Lokomotivräder geben einen größeren Unterschied. Eine kleine Erweiterung der Spur wird also notwendig. Bei den kleinen Rädern der Straßenbahnen und ihren manchmal noch flacher geneigten Spurkränzen ergibt sich Spurverengung, wie sie logischerweise auch ausgeführt wird.

Pr.: Ich stelle hiernach fest, daß schon zweiachsige Fahrzeuge bei Hauptbahnen eine gewisse Spurerweiterung verlangen. Wieviel ist sie denn?

N.: Es sind für das Wagenrad von 1 m Durchmesser bei einem

Anlaufwinkel von 1°	0,02 mm
" " 2°	0,08 "
" " 3°	0,17 "
" " 4°	0,30 "
" " 5°	0,47 "

Lenkachsen" (Berlin 1909, Druck der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt). S. 3: „Die zunächst angewandten freien Lenkachsen stellten sich nicht so ein, wie sie sollten; wenn auch die Hinterachse vorschriftsmäßig radial verlief, so tat die Vorderachse gerade das Gegenteil, sie stellte sich antiradial ein.“ — S. 47 (unter „Schlußfolgerungen“): „Um einen großen Radstand anzuwenden, sind also Lenkachsen nicht erforderlich; man kann vielmehr auch mit festen Achsen die früher genannten Vorteile desselben erreichen.“

Robert Garbe: Die Dampflokomotiven der Gegenwart. (Berlin 1920, Julius Springer.) S. 483 (Beschreibung der 2 D-Heißdampflokomotive für die Madrid-Zaragossa-Alicante-Eisenbahn): „Für den Entwurf waren folgende Bedingungen maßgebend: Der Achsdruck sollte 15 t nicht erheblich überschreiten. Als kleinste Krümmungen kommen Weichenkurven von 180 m ohne Spurerweiterung in Betracht ...“

Für ein Lokomotivrad von 2,2 m ist der Durchmesser des Krümmungskreises $2\varrho \operatorname{tg} 60^\circ = 3,81$ m. Die Spurerweiterung bet in diesem Fall bei einem

Anlaufwinkel von 1°	0,07 mm
" " 2°	0,27 "
" " 3°	0,61 "
" " 4°	1,09 "
" " 5°	1,70 "

Die üblichen Anlaufwinkel sind selten über 2° .

Pr.: Das ist allerdings sehr wenig, aber immerhin etwas.

N.: Ja. Ich darf Sie aber schon hier darauf hinweisen, daß diese geometrische Wirkung des sogenannten Spurkränzes bei unseren ferneren Betrachtungen ausschalten wollen, weil sie diese sehr verwickelt macht. Wir haben ihn schon unseren vorgestrigen Rechnungen vernachlässigt.

Pr.: Ich kann meine Bedenken nicht unterdrücken. Wenn etwas beweisen will und fängt damit an, entgegenstehende Momente von vornherein als unwesentlich zu vernachlässigen kann man schließlich alles beweisen.

N.: Es geht leider nicht anders. Es kommen noch mehr allgemein als maßgebend betrachtete Momente, die Sie vorläufig beiseite legen müssen, wenn Sie das Wesentliche erkennen wollen. Sie sollen aber das Recht haben, hinterher alle unterdrückten Gesichtspunkte noch einmal aufmarschieren zu lassen.

Pr.: Ihre Beweisführung wird immer verdächtiger.

N.: Lieber Freund! Wollen Sie mir einmal vorurteilslos folgen. Sie sollen sich Ihre ganze Stellungnahme vorbehalten dürfen. Sie sollen das Recht haben, schon Zugegebenes wieder zurückzunehmen, wenn Ihnen Bedenken kommen.

Pr.: Ich verpflichte mich zu gar nichts. Aber ich bin bereit, Sie vorläufig anzuhören. Zunächst möchte ich auf meinen letzten Einwurf zurückkommen, den Sie umbogen. Ich sage, daß die Spurverengung bei Straßenbahnen nichts beweist, der Widerspruch zwischen Sehne und Bogen mindestens 3 Achsen voraussetzt.

N.: Richtig. Aber wir haben eben, wie ich Ihnen vorgeschlagen, auseinanderzusetzen, im Gleis schon bei neuen Reifen genügend Spiel, nämlich 11 mm normal und 8 mm mindestens, und außerdem soviel Beweglichkeit der Achsen, daß wir ohne Spurerweiterung durchkommen.

Pr.: Dazu wollte ich noch einiges sagen. Ihre These ist: Fahrzeuge kommen praktisch niemals zum Klemmen. Wie kreischen sie dann so in den Kurven? Das Kreischen beweist doch, daß Flächen unter hohem Druck aneinander reiben.

N.: Tun sie auch: Die Räder rutschen.

Pr.: Gewiß, die ungleichen Laufwege auf dem inneren äußeren Schienenstrang müssen bei der festen gegenseitigen Verbindung der Räder einer Eisenbahnachse mindestens ein Rad zum Rutschen bringen. Soll davon das Geräusch kommen?

N.: (für sich): Die ungleichen Laufwege sind auch so wurmstichiges Möbel aus der Rumpelkammer der Tradition, das „Klemmen“. Aber wenn ich das laut sage, ist er gekränkt. Jetzt fehlen nur noch die „konischen Radreifen“ und die „Spurkranzreibung“. (Laut): Ja! die Räder rutschen infolge der ungleichen Laufwege. Aber das ist wenig. Ob man es in der Größe weiß, weiß ich nicht. Aber die Achsen rutschen in weit höherem Maße seitlich, weil sie schief im Gleis stehen, dabei läuft das Rad in der Hohlkehle hoch und rutscht ab. Dieser Gleitweg ist so viel bedeutender als der andere, daß letzterer praktisch nicht in Frage kommt. Dieses Rutschen dürfte das Kreischen hinreichend erklären.

Pr.: Aber jeder Praktiker wird Ihnen sagen, daß die Fahrzeuge bei enger Spur mehr kreischen, als bei weiter.

N.: Das ist nicht ausgeschlossen. Aber das beweist doch zunächst nur, daß bei enger Spur mehr Energie in Schallschwingungen verwandelt wird, nicht, daß überhaupt mehr Energie verzehrt wird.

r.: Hm! Nicht gerade falsch, aber reichlich spitzfindig. Übrigens, wie ist das eigentlich mit dem Querrutschen?

r.: Ist es Ihnen recht, wenn wir diesen Punkt einstweilen zurückstellen? Vielleicht genügt Ihnen ein kleiner offenkundiger Gegenbeweis. Haben Sie schon einmal einen zweiachsigen Wagen bei trockenem Wetter beobachtet, der langsam durch eine scharfe Kurve fuhr. Er hat sicher gekreischet.

r.: Oh ja!

r.: Hatte die Kurve Spurerweiterung?

r.: Ich glaube wohl.

r.: Sie hatte sicher welche, denn andere haben wir nicht. Ein leichtsichtiges Fahrzeug kann doch nach meiner und auch Ihrer Anschauung überhaupt nicht „klemmen“, zumal wenn die Spur nicht richtig ist. Haben Sie beobachtet — die Achsen stehen ja offensichtlich so, daß die Vorderachse mit dem führenden Rade auf der äußeren Schiene anläuft, während die Hinterachse sich der Innenschiene nähert —, wie stark an dem inneren Vorder- und äußeren Hinter- der Spielraum zwischen Spurkranz und Schienenkopf war? Der vordere Finger breit.

r.: Ich habe es in dem betreffenden Fall nicht beobachtet, aber es muß wohl so gewesen sein, denn die Wagen laufen immer so.

r.: Also war doch von Klemmen keine Rede?

r.: Nein, allerdings. Aber da Sie gerade das scharfe Ansetzen des führenden Rades erwähnen, da wird wohl die Ursache liegen. Der Spurkranz dieses Rades klemmt; die Spurbremsung, die ja den Kurvenwiderstand, die große Abnutzung des führenden Rädern und Schienen hervorruft, ist die Ursache des Kreischens.

r.: (für sich): Da ist sie schon! (Laut): Ich will nicht behaupten, daß die Kreischöne auch und sogar zum guten Teil auf dem genannten Spurkranz ausgehen. Nur — was Sie sonst ihm annehmen —, daß er als solcher hauptsächlich schuld an dem Kurvenwiderstand und der Abnutzung sei, das gehört leider nicht zu den Gesichtspunkten, die Sie einstweilen begraben haben.

r.: (lachend): Das Grab scheint recht groß zu werden.

r.: Ich sagte es Ihnen ja. Übrigens was meinen Sie bei dem Spurkranz mit „klemmen“? Klemmen tut doch wohl ein Gegenstand dann, wenn er so fest sitzt, daß er nicht weiter kann, wenigstens in einer bestimmten Richtung. Bei dem „Klemmen“ der Fahrzeuge vorhin waren wir uns klar, was wir meinten. Die Achsen wären zwischen den Schienen so fest eingespannt, daß sie keine Drehbewegung um ihre lotrechte Achse mehr machen könnten. Wenn man also an einem Wagenende seitlich eine horizontale Winde ansetzt, einmal von rechts, einmal von links, dürfte der Wagenkasten ohne Verdrückung der Schienen nur die geringste Bewegung mehr machen. Aber wie soll der Spurkranz klemmen?

r.: Aber er reibt doch an der Schiene, irgendwie.

r.: Wohl, er reibt, wenn auch etwas anders als Sie meinen, aber bei ihm. Doch das führt jetzt zu weit. Aber klemmen?

r.: Na ja! Er findet eben einen Widerstand. Ich kann das im Augenblick nicht so auseinandersetzen, das muß ich mir auch überlegen.

r.: Ich dachte, wir hätten den Spurkranz schon im Massen-
??

r.: Ich habe ihn doch nicht hervorgeholt! Sie haben ihn einmal aufgegriffen, um sich an meinem Ausdruck Klemmen zu reiben.

r.: (für sich): Ich muß vorsichtig sein. (Laut): Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht verletzen.

r.: Ich muß gestehen, daß ich Ihre Art überhaupt nicht sehr finde. Der Mann der Praxis hat schließlich andere Aufgaben und Sorgen, als solchen Spitzfindigkeiten nachzugehen. Sie mögen dazu Zeit haben. Mir scheint, Sie könnten zufrieden sein, wenn ich überhaupt auf diese Dinge eingehe, und brauchten sich nicht in der Weise fühlen zu lassen, wenn ich nach meiner Meinung einen Fehler mache.

N.: Aber Verehrtester! Wie kommen Sie nur auf solche Gedanken? Glauben Sie, ich wüßte nicht, daß Sie an des Tages Last und Mühe genug zu tragen haben, und rechnete es Ihnen nicht hoch an, daß Sie Ihre Feierstunden opfern, um mir auf diesem dornenvollen Pfade nachzuklettern? Ich habe schon verschiedentlich eine kleine Verstimmung bei Ihnen bemerkt; das muß ich doch gleich ein für allemal ausräumen. Also ich versichere Sie, daß es mir nicht einfällt, Ihnen auch nur den Schatten eines Vorwurfs zu machen, wenn Sie im Drange der laufenden Geschäfte noch nicht dazu gekommen sind, sich über die Kurvenbewegung mehr als die traditionellen Vorstellungen zu machen, zumal die Fragen sehr schwierig und sogar die Spezialisten darüber höchst uneins sind.

Pr.: Dann will ich mich gerne von Ihnen führen lassen, natürlich ohne mich der Freiheit des Urteils zu begeben! Es wäre nicht das erste Mal, daß Ihr Tüftler etwas ausheckt, das sich in der realen Wirklichkeit nachher ganz anders ausnimmt. Übrigens, wenn Sie schon die Spurkranzreibung nicht gelten lassen wollen, an dem einen können Sie doch nicht vorbeigehen, daß die Spurerweiterung in Verbindung mit der Konizität der Radreifen bekanntermaßen die Kurvenbewegung erleichtert, indem die äußeren Räder auf einem wesentlich größeren Rollkreis laufen.

N.: Ich kann Ihnen den Schmerz nicht ersparen, auch diese Anschauung ins Massengrab zu senden. Ich habe von dem, was Sie sagen, regelmäßig nichts bemerkt; die Vorderachse rollt zwar außen auf dem größeren Kreis, aber bei der Hinterachse ist es umgekehrt; also hebt sich die Wirkung doch wohl auf.

Pr.: (für sich): Da hat er wirklich recht. (Laut): Daran hatte ich nicht gedacht. Aber die Anschauung ist sehr verbreitet.

N.: Leider! Ich will Ihnen sogar entgegenkommen. Das äußere Vorderrad kann, wenn der Reifen neu ist, in der Hohlkehle rollen, also auf einem sehr großen Rollkreis gegenüber dem inneren; bei der nicht anlaufenden Hinterachse ist der Unterschied nur gering; also bleibt ein Plus. Noch mehr; ich will annehmen, der Zug fahre schnell und die Kurve habe nur eine mäßige Überhöhung — bekanntlich fahren sich solche Kurven besser als solche mit starker Überhöhung —, so daß die Zentrifugalkraft auch die Hinterachse nach außen drängt und diese im gewünschten Sinne rollt: selbst in diesem günstigsten und seltenen Falle nützt die Konizität so wenig, daß sie ruhig vernachlässigt werden kann.

Pr.: Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich bin geneigt, diese Behauptung für eine Ihrer Einseitigkeiten zu halten; aber ich muß mich damit bescheiden, daß im allgemeinen die Hinterachse verkehrt abrollt, und es also wohl mit dem günstigen Einfluß der Konizität nichts ist.

N.: Das ist brav. Und was noch sehr wesentlich ist: die Radreifen nähern sich nach kurzem Gebrauch der zylindrischen Form. Diese beiden Gründe genügen jedenfalls, um die Konizität einstweilen zu begraben. Wir wollen uns übermorgen wieder treffen und versuchen, nach soviel Verneinung das zu finden, was das Wesen der Sache ausmacht.

Pr.: Ich gestehe, daß das Problem anfängt, mich ernstlich zu interessieren. Aber ich möchte Sie eins fragen: Die Eisenbahn ist doch nun schon an die hundert Jahre alt, und damit auch die Frage der Kurvenbewegung; alle diese Dinge, die Sie erwähnen, müssen doch längst untersucht und entschieden sein. Können Sie mir nicht sagen, wo ich mich darüber unterrichten kann?

N.: Da schneiden Sie ein böses Kapitel an. Untersuchungen über die Kurvenbewegung gibt es einen Haufen, ich kenne nur die der letzten Jahrzehnte so ungefähr, wahrscheinlich gab's schon vorher welche; aber wenn Sie da hineinsteigen, so geraten Sie in ein Labyrinth, aus dem ohne Führer kein Ausweg ist. Ohne jahrelanges Studium kann man von selbst unmöglich entscheiden, was recht und was falsch ist. Wohl gibt es unter dem Vielen

gut Gewollten und doch nur halb oder dreiviertel Geglückten einiges, dem Sie ziemlich rückhaltlos vertrauen können. Da ist Bödickers³⁾ scharfsinnige Schrift „Über die Wirkungen zwischen Rad und Schiene“, Uebelackers⁴⁾ eingehende, zum ersten Male eine vollständige Lösung gebende Darstellung der Kraftwirkungen an fahrenden Lokomotiven in Krümmungen, und Heumann⁵⁾

³⁾ 1887.

⁴⁾ Organ 1903, Anhang.

⁵⁾ Organ 1912, Seite 257 und 440, und 1913, Seite 104, 118, 136 und 254.

elegante graphische Lösung der gleichen Aufgabe; aber wenn Sie damit anfangen, wird Ihre Freude bald nachlassen über der Mühe, die das Eindringen in den verwickelten Stoff fordert. Wenn Sie bis zum nächsten Mal etwas lesen wollen, so nehmen Sie den Aufsatz „Zur Frage der Krümmungsreibung“ in der Verkehrstechnischen Woche⁶⁾, und lesen Sie ihn kurz durch, ohne sich über das Einzelne den Kopf zu sehr zu zerbrechen.

⁶⁾ 1924 Seite 36.

(Fortsetzung folgt.)

Die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes der Schweizerischen Bundesbahnen unter Berücksichtigung der Betriebserfahrungen des Jahres 1924.

Die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen hat Ende 1925 ihrem Verwaltungsrat einen Bericht über die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahres 1924 vorgelegt, der manche allgemein interessante Feststellung enthält.

Um einen Maßstab für die Wirtschaftlichkeit zu erhalten, werden die tatsächlichen Kosten des im Jahre 1924 elektrisch betriebenen Netzes den Kosten gegenübergestellt, die hätten aufgewendet werden müssen, wenn das gleiche Netz im Jahre 1924 mit Dampf betrieben worden wäre. Es werden dementsprechend verglichen: die Ausgaben für das Fahr-, Depot-, Zug- und Wagenreinigungspersonal bei beiden Betriebsarten, den laufenden Unterhalt und das Schmiermaterial der elektrischen Triebfahrzeuge wie der Dampflokomotiven und der Wagen, die Verzinsung des in der Elektrisierung bzw. in den Dampflokomotiven angelegten Kapitals (nebst Einlagen und Tilgungs- und Erneuerungsfond). Beim elektrischen Betriebe treten zu diesen Kosten die Ausgaben für Personal, Unterhalt, Reparaturen der Kraftwerke, Übertragungsleitungen, Unterwerke und Fahrleitungen sowie für Beschaffung der Energie auf bahnfremden Kraftwerken unter Abzug verkaufter bahneigener Energie, beim Dampfbetriebe die Ausgaben für Speisewasser und Kohlen, einschließlich deren Transportkosten von der Landesgrenze sowie die Mehrausgaben für den Bahnunterhalt.

Beim Vergleich der Kosten für das Fahr- und Depotpersonal werden interessante Berechnungen angestellt: sie ergeben, daß die mittlere Jahresleistung des Fahrpersonals beim elektrischen Betrieb infolge der kürzeren Fahrzeiten und des Wegfalls zeitraubender Nebenarbeiten (Kohlen- und Wasserfassen, Anheizen, Feuerreinigen usw.) um mehr als 25 % größer ist als beim Dampftrieb. Für das Jahr 1924 wird auf dem elektrisch betriebenen Netz unter Einschluß des Reservepersonals eine mittlere Jahresleistung von 35 000 Lokomotivkilometer pro Personal berechnet gegen ungefähr 28 000 Lokomotivkilometer beim Dampfbetriebe. Für Ausrüstung (ohne Kohlendienst) und Reinigung des Rollmaterials ist beim Dampftrieb auf 40 000, beim elektrischen dagegen erst auf 60 000 Lokomotivkilometer ein Mann zu rechnen. Auf Grund dieser Zahlen geben die Bundesbahnen den Bedarf an Fahr- und Depotpersonal beim elektrischen Betrieb mit 669 Mann an. Der entsprechende Bedarf beim Dampfbetriebe wird auf Grund einer angenommenen Zahl festgestellt, nämlich der Dampflokomotivkilometer, die an die Stelle der im Jahre 1924 tatsächlich geleisteten elektrischen Lokomotivkilometer zu setzen wären. Diese Zahl wird ermittelt, indem zunächst berechnet wird, welcher durchschnittlichen Verkehrsleistung ein beim Dampftrieb erzielltes Lokomotivkilometer entsprach. Berücksichtigt werden die Erfahrungen auf dem ganzen Netze der Bundesbahnen von 1911—1916 und auf dem Dampfbetriebsnetze in den Jahren 1921—1924 und dabei festgestellt, daß auf den in Frage kommenden Bergstrecken für 1 Lokomotivkilometer eine Leistung von etwa 220 tkm gerechnet werden muß. Wird hieraus die Zahl der Lokomotivkilometer gesucht, die zur Beförderung der geleisteten Bruttotonnenkilometer des Jahres 1924 notwendig gewesen wären, so

ergibt sich ein Mehr von 3 930 000 Lokomotivkilometer gegenüber dem elektrischen Betriebe. Um aber zu berücksichtigen, daß vielleicht neue leistungsfähigere Dampflokomotiven als die heute auf den Bundesbahnstrecken verwendeten angeschafft worden wären, wird diese Mehrleistung von fast 4 Millionen Lokomotivkilometer um zwei Drittel, auf 1,31 Millionen, herabgesetzt. Trotzdem wäre bei reinem Dampftrieb des im Jahre 1924 elektrisch betriebenen Netzes ein Personal von 999 Mann notwendig gewesen.

Als weitere Ersparnis beim elektrischen Betrieb wird die Verminderung an Zugpersonal und Wagenreinigern, namentlich auf den langen Bergstrecken mit vielen Tunneln berücksichtigt. Allein bei dem mittleren Kreis II der Bundesbahnen, dem die Gotthardstrecke angehört, wurden 108 Mann eingespart.

Über die Unterhaltungskosten der Lokomotiven erklären die Bundesbahnen, es hätten für das Lokomotivkilometer beim elektrischen Betrieb 34,2, beim Dampftrieb 40 Rp. ausgegeben werden müssen. Endlich bringen verminderte Brandschäden an Wagendächern und Faltenbälgen durch Funkenwurf (die früher sehr häufig waren) verringerte Ausgaben für Unterhalt der Wagen (besonders der Polsterklassen) eine Ersparnis, die allein für eine Werkstätte auf 50 000 Franken im Jahre angegeben wird.

Die Berücksichtigung aller dieser Umstände ergibt als Endergebnis, daß die Kosten für Fahr-, Depot-, Zug- und Wagenreinigungspersonal sowie die Unterhaltungskosten der Lokomotiven, Motorwagen und Wagen und des Schmiermaterials beim elektrischen Betrieb eine Summe von 8,47, beim Dampftrieb von 12,96 Millionen Franken erfordert hätten. Die Ersparnisse an Speisewasser und weggefallenen Kohlentransportkosten lassen sich zahlenmäßig ohne weitere Schwierigkeiten erfassen.

Die für den Dampftrieb erforderliche Kohlenmenge muß erst wieder berechnet werden. Unter Berücksichtigung des Verbrauches im letzten Jahre vor dem Kriege, des mittleren Heizwertes und des Verkehrs wurde festgestellt, daß ein Minderverbrauch von 234 340 t stattgefunden hat. Dieser wird nicht voll dem elektrischen Betriebe gutgeschrieben, weil in der Zwischenzeit zweifellos sparsamer arbeitende Dampflokomotiven angeschafft worden wären; deshalb werden 10 % abgezogen und nur rund 210 000 t als Bedarf in die Gegenüberstellung eingesetzt.

Für den Bahnbau war bisher bei den Bundesbahnen eine Ersparnis von 250 Franken für das Bahnkilometer beim elektrischen Betrieb angenommen worden (infolge Erhöhung der Lebensdauer des Oberbaues in den Tunneln, der Steigerung der Arbeitsleistung der Rotten in diesen, vereinfachtem Unterhalt und verlängerter Lebensdauer der Hallendächer, Brücken, Gebäude usw.). Die Ersparnis wäre schon in früheren Jahren an sich größer gewesen. Doch war bisher mit einer vermehrten seitlichen Abnutzung des äußeren Schienenstranges in den scharfen Kurven gerechnet worden. Die Erfahrungen des Jahres 1924 haben aber gezeigt, daß die Befürchtung unbegründet war, was sich aus der viel geringeren Abnutzung der Bandagen der elektrischen Lokomotiven gegenüber denjenigen der Dampflo-

notiven unzweideutig ergibt. Sie müssen erst bei 120 000 km Fahrleistung abgedreht werden gegenüber 60 000 km bei den Dampflokomotiven. Trotzdem wird weiter mit nur 250 Fr. Ersparnis gerechnet.

Um die Verzinsung der Kosten bei den beiden Betriebsarten gegenüberstellen zu können, wird zunächst festgestellt, wieviele Dampflokomotiven an Stelle der bisherigen, inzwischen beschafften elektrischen Fahrzeuge hätten beschafft werden müssen. Unter Ermittlung der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Dampflokomotiven auf 54 000 Lokomotivkilometer gegenüber 60 000 der elektrischen Maschinen sind an Stelle von 100 Dampflokomotiven höchstens 79 elektrische Triebfahrzeuge zu setzen.

Zuletzt werden die beiden Anlagekapitale gegenübergestellt sowie die Rücklagen für Tilgung und Erneuerung; dabei stellt sich heraus, daß für den elektrischen Betrieb jährlich 18,14 Millionen Franken mehr ausgegeben werden müssen als für den Dampfbetrieb.

Alle so gefundenen Ersparnisse und Mehrkosten werden gegenübergestellt und als Endergebnis wird ermittelt:

Im Jahre 1924 kostete der elektrische Betrieb 30,68 Millionen Franken; für den Dampfbetrieb wären 18,21 Millionen benötigt worden; es waren also die Selbstkosten für den elektrischen Betrieb um rund 2,5 Millionen höher als diejenigen des Dampfbetriebes; damit beide Betriebsarten gleich teuer gewesen wären, hätte der Kohlenpreis an der Landesgrenze 64,41 statt — wie er 1924 bezahlt wurde — 32,59 Fr. für die Tonne betragen müssen.

Die Mehrkosten werden in der Hauptsache darauf zurückgeführt, daß die Kraftwerke Amsteg, Ritom und Barberine nicht voll belastet waren, so daß die von ihnen abgegebene Energie zu teuer zu stehen kam, ferner daß die während des Krieges ausgeführten Arbeiten zu teuer bezahlt werden mußten. Allein ohne die Kriegsteuerung, glauben die Bundesbahnen, wäre der elektrische Betrieb trotz der geringen Ausnützung der Kraftwerke bereits im Jahre 1924 ein gutes Geschäft gewesen.

Zur Verteidigung ihres Elektrisierungsprogrammes stellen die Bundesbahnen den Ergebnissen des Jahres 1924 das voraussichtliche Betriebsergebnis des Jahres 1929 für die dann elektrifizierten Strecken gegenüber. Sie benützen dabei die für das Jahr 1924 errechneten Grundlagen; nehmen einen ungefähr gleichbleibenden Fahrplan, im wesentlichen zweimännige Bedienung aller Triebfahrzeuge und billigere Unterhaltskosten für die Triebfahrzeuge der Flachlandstrecken sowie eine bereits heute feststellbare Ersparnis gegenüber dem Voranschlag für alle bis zum Ende 1929 auszuführenden festen elektrischen Anlagen an. Die Berechnung ergibt: eine Ausgabe von 66,88 Millionen Franken für den elektrischen Betrieb gegenüber 42,1 Millionen für den Dampfbetrieb — wenn der für den Ankauf von

Kohle zu entrichtende Preis nicht eingesetzt wird. Für ihn bleibt also der Unterschiedsbetrag. Die Auswertung der beiden Summen läßt für das im Jahr 1929 elektrifizierte Netz von 1566 km bei gleichbleibendem Verkehr den Paritätskohlenpreis auf 45,30 Fr. für die Tonne sinken, gegenüber 64,40 Millionen Franken im Jahre 1924. Wird nur das Netz, das in den Jahren 1924 bis 1929 elektrisch ausgebaut wird, also nicht von der Kriegs- und Nachkriegsteuerung betroffen wird, berücksichtigt, so fällt die Parität sogar auf 30,50 Fr., also nicht $\frac{1}{2}$ des tatsächlichen Kohlenpreises des Jahres 1924.

Eingehende Angaben über die Wirkungen eines stärkeren und schwächeren als der Berechnung zugrunde gelegten Verkehrs sowie einer stärkeren Senkung des Kohlenpreises — unterstützt durch einfache, leicht verständliche bildliche Darstellungen — vervollständigen das Bild. Dabei wird der Möglichkeit der Ausdehnung des einmännigen Betriebes bei Güter- und leichten Personenzügen Rechnung getragen und berücksichtigt, daß ohne Elektrisierung zur Anschaffung teurerer Dampflokomotiven hätte geschritten werden müssen und hierdurch das Anlagekapital und die Zinsenlast auch des Dampfbetriebes vergrößert worden wäre. Bei einem um 10 % dichteren Fahrplan als im Jahre 1924 und der Annahme eines Kohlenpreises von 42 Fr. an der Landesgrenze errechnen die Bundesbahnen eine jährliche Ersparnis von rund 8 Millionen Franken gegenüber dem des Dampfbetriebes und damit die Möglichkeit einer Tilgung des ganzen Kapitals der Elektrisierung innerhalb von 30 bis 35 Jahren.

Zum Schlusse widerlegt die Generaldirektion den Vorwurf, die Beschleunigung des Elektrisierungsprogrammes — der erste Teil wird zum Jahre 1928 statt wie ursprünglich beabsichtigt, zum Jahre 1932 fertiggestellt sein — sei unwirtschaftlich gewesen. Sie weist nach, daß durch die Beschleunigung Mehrkosten und Ersparnisse des elektrischen Betriebes sich bereits vor dem Jahre 1928 aufheben, wogegen nach dem alten Programm Mehrkosten und Ersparniskurve erst im Jahre 1933 sich gekreuzt hätten. Die beschleunigte Elektrisierung mit 5 % Zins und Zinseszinsen wird bis zum Jahre 1934 ein um 54 Millionen günstigeres Ergebnis zeitigen als nach dem alten Programm. Außerdem brachte sie der Schweizer Volkswirtschaft durch Beschäftigung ihrer Industrien und Gewerbe — eine ununterbrochene Jahresleistung von 10 000 Arbeitern wird für die Zeit der Beschleunigung angegeben — einen nicht zu unterschätzenden Vorteil.

Mit dem Hinweis darauf, daß infolge der Elektrisierung wachsend der Abfluß schweizerischen Kapitals für die Beschaffung von Kohle ins Ausland abnimmt, und daß sich auch nennenswerte, nicht zahlenmäßig zu fassende Vorteile zu ihren Gunsten ins Feld führen lassen, schließt der interessante Bericht der Schweizer Bundesbahnen.

Billige und schnelle Anfertigung von einfachen Lichtbildern.

Im Dienstbetrieb steht man sehr oft vor der Frage: Wie beschaffe ich in kurzer Zeit eine größere Zahl von Lichtbildern für einen Vortrag? Da es sich in den meisten Fällen um spezielle Vortragsthemen handelt, können brauchbare Lichtbilder nur selten leihweise beschafft werden. Oft reichen die vorhandenen Lichtbilder nicht aus oder es erscheint angezeigt, noch einige Zahlenangaben oder einfache graphische Darstellungen im Lichtbild zu zeigen. Wenn sich die Notwendigkeit zu solcher Ergänzung erst einen oder zwei Tage vor dem Vortrag ergibt, können Diapositive aus Zeitmangel von Skizzen, Tabellen usw., die erst im Entwurf gefertigt werden müssen, nicht mehr beschafft werden.

In solchen Fällen, in denen einfachste Lichtbilder genügen würden, können Winters Diapositivfolien nach Prof. O. Frey mit Erfolg verwendet werden (Photozentrale Winter & Sohn in Leipzig).

Für einfache Darstellungen, Tabellen, Skizzen und dergl. eignen sich diese Diapositivfolien, die den Vorzug der Billigkeit und schnellen Herstellung des Lichtbildes haben, sehr gut. Die Folien sind in den für Lichtbilder in Frage kommenden Größen 85 × 100 mm oder 90 × 120 mm erhältlich und aus durchsichtiger Gelatine hergestellt. Man kann auf den Folien

mit Tinte oder Tusche, auch farbig, ohne besondere Behandlung der Folien beliebig schreiben oder zeichnen. Auf dem Entwurf zu dem Lichtbild, der vorher in passender Größe gemacht worden ist, legt man die Gelatinefolie und paust die Darstellung durch. Ist dies geschehen, so hat man die Folie zwischen zwei Glasplatten, die der Größe des Lichtbildes entsprechen, zu legen, diese wie ein Diapositiv zusammenzukleben und das Lichtbild ist fertig.

Nur ein Mangel haftet den Folien an, es darf nicht darauf radiert werden, sonst entsteht im Lichtbild an der Radierstelle ein schwarzer Fleck, der nicht mehr zu beseitigen ist. Jeder Strich, jede Zahl muß also beim Pausen unbedingt an die richtige Stelle gesetzt werden, sonst ist das Bild unbrauchbar und muß neu gepaust werden. Dies bedeutet jedoch keinen nennenswerten Verlust, denn ein Gelatineblatt kostet nur etwa 3½ bis 5 Pf. bei Größe 85 × 100 mm und 90 × 120 mm.

In der Psychotechnischen Versuchsstelle finden diese Folien mit gutem Erfolg Verwendung. Hervorgehoben sei nochmals, daß sich die Gelatinefolien nur für einfache Darstellungen eignen, von komplizierteren wird stets ein Lichtbild auf photographischem Wege angefertigt werden müssen.

Wisch, T. E.-I.

Leitungsvorschriften.

Von Eisenbahn-Oberinspektor Kieper, Betriebskontrollleur, Berlin.

Mit Ablauf des Jahres 1925 sind im Reichsbahngebiet neue Leitungsvorschriften für Frachtgut- sowie für Eilgutladungen und Tiere aufgestellt. Damit ist in aller Stille eine für die wirtschaftliche Gestaltung der Beförderung von beladenen und leeren Wagen bedeutsame Arbeit geleistet worden. Hierüber einiges zu sagen, dürfte von allgemeinem Interesse sein.

Das engmaschige Liniennetz der Deutschen Reichsbahn läßt ohne weiteres erkennen, daß bei den zahlreichen Möglichkeiten der Verbindung zweier Orte durch Schienenwege der Beförderungsweg der Wagen festgelegt werden muß. Dieser Beförderungsweg oder Leitweg wird durch Leitungsvorschriften bestimmt.

Die jetzigen Leitungsvorschriften sind für den Versand jeder Reichsbahndirektion nach allen übrigen Reichsbahndirektionen aufgestellt. Da die fünf rechtsrheinischen bayerischen Reichsbahndirektionen für die Leitungsvorschriften zu einem Bezirk zusammengefaßt sind, beträgt die Gesamtzahl der Vorschriften einschließlich der für den Binnenverkehr jeder Reichsbahndirektion $26 \times 26 = 676$ Stück. Die Dienststellen (Güterabfertigungen) erhalten nur die für ihren Versand in Frage kommenden Tafeln mit den Leitungswegen nach den Stationen der einzelnen Reichsbahndirektionsbezirke einschließlich des eigenen Bezirks. Die Leitungsvorschriften der Dienststellen bestehen mithin außer den Vorbemerkungen aus 26 Tafeln. In beschränktem Umfange werden von den Reichsbahndirektionen die Tafeln ihrer sämtlichen Dienststellen zu einem Stück vereinigt, und zwar für jeden Empfangsbezirk besonders. Zur leichteren, einfacheren und übersichtlicheren Darstellung sind die Versand- und Empfangsstationen auf den Tafeln nicht namentlich aufgeführt. Die Reichsbahndirektionsbezirke sind vielmehr in Stationsgruppen aufgeteilt, die aus einer oder mehreren Stationen, wenn sie den gleichen Leitungsweg haben (z. B. Stichbahnen), gebildet und mit Nummern (Gruppennummern) versehen werden. Lediglich diese Nummern erscheinen an Stelle der Stationsnamen als Versand- und Empfangsgruppennummern auf den Tafeln. (Die spätere Ersetzung dieser Nummern durch die Lochkartennummern ist in Aussicht genommen.) Dieses Verfahren erfordert die Heraus-

gabe eines besonderen Stationsverzeichnisses mit begedruckten Gruppennummern, das ein wesentlicher Bestandteil der Leitungsvorschriften ist. Das besondere Stationsverzeichnis wird jetzt mit dem demnächst erscheinenden Stationstarif Heft D des Reichsbahngütertarifs vereinigt.

Vorstehend ist das Muster einer Leitungstafel, wie sie die Dienststellen jetzt erhalten, wiedergegeben.

Die rechts oben in der Ecke stehende umrandete Zahl ist die Lochkartennummer des Empfangsbezirks. In der Reihenfolge dieser Nummern werden die Tafeln in besonderen einheitlichen Umschlägen aufbewahrt. Die Nummern sollen auch das schnelle Aufschlagen der anzuwendenden Tafel erleichtern.

Das sachliche Bedürfnis für die Herausgabe von Leitungsvorschriften mußte erstmalig in dem Augenblick eintreten, als durch den immer weiter fortschreitenden Bau von Eisenbahnen zwei oder mehrere Schienenverbindungen zwischen zwei Orten geschaffen wurden. Da bis in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Eisenbahnen in Deutschland sich fast ausschließlich in Händen von Privatgesellschaften befanden und die verschiedenen Schienenwege zwischen zwei Orten häufig verschiedenen Gesellschaften gehörten, bestimmten jedoch nicht die sachlichen Gründe die Festlegung der Verkehrsleitung in besonderen Vorschriften, sondern lediglich der Wettbewerb der Privatbahnen untereinander. Jede Privatbahn war bemüht, den Verkehr solange wie möglich über ihre eigenen Strecken zu fahren, weil hiernach die Frachtpreise berechnet wurden. Die Leitungsvorschriften wurden damit aufs engste mit dem Tarif verbunden und dementsprechend auch als Anhang zu den Tarifen herausgegeben. Diese Regelung der Verkehrsleitung wurde auch nach der Verstaatlichung der Privatbahnen beibehalten. Der Leitungsweg wurde also im allgemeinen rein rechnerisch festgestellt, d. h. der Weg, über den die Tarifentfernung zwischen Versand- und Empfangsstation berechnet war, bildete gleichzeitig den Leitungsweg. Der Betriebsdienst hatte sich hiernach einzurichten; er war lediglich ausführende Organ. Auf die Dauer konnten jedoch bei der Festsetzung der Leitungswege die betrieblichen Belange nicht unberücksichtigt bleiben. Dies und andere Unzuträglichkeiten, die sich bei der Bearbeitung der Leitungsvorschriften zusammen mit den Tarifen ergaben, führten dazu, daß bei den früheren preußisch-hessischen Staatseisenbahnen im Jahre 1905 die Bearbeitung der Leitungsvorschriften auf den Beförderungsdienst überging. Gleichzeitig wurden „Grundsätze, betreffend die Aufstellung von Vorschriften für die Leitung des Güter- und Tierverkehrs auf den preußisch-hessischen Staatseisenbahnen“ herausgegeben. In diesen Grundsätzen wandte man sich endgültig von der bisherigen Verbindung der Leitungsvorschriften mit den Tarifen ab. So wurde u. a. bestimmt:

Wagenladungen sind ohne Rücksicht auf die Tarifbildung über die Strecken zu leiten, die im Interesse schneller Beförderung und wirtschaftlicher Betriebsführung die geeignetsten sind. Dabei sind u. a. zu berücksichtigen:

- a) die Länge des Weges,
- b) die Leistungsfähigkeit der Strecken und Stationen,
- c) die Zahl der erforderlichen Umstellungen der Wagen,
- d) die Möglichkeit der Herstellung günstiger Zuganschlüsse.

Im übrigen waren diese Grundsätze sehr allgemein gehalten. Es konnte auch nicht anders sein, da praktische Erfahrungen nicht vorlagen. Die erstmalige Aufstellung der Leitungsvorschriften nach den neuen Gesichtspunkten im früheren preußisch-hessischen Staatsbahnbereich war infolgedessen äußerst schwierig. Mit Rücksicht auf die durch größere Verkehrsumlagen entstehenden außerordentlichen Rückwirkungen auf den Betriebsdienst beschränkte man sich in der Hauptsache auf die Umarbeitung der vorhandenen Tarifleitungsvorschriften. Diese Arbeiten, insbesondere die wirtschaftliche Zusammenfassung des Verkehrs, führten dennoch zu zahlreichen Änderungen und wesentlichen Verbesserungen.

Die außerpreußischen Staatsbahnen behielten die Tarifleitungsvorschriften bei. Diese Vorschriften wurden in erste Linie für den Wechselverkehr mit den preußisch-hessischen Staatsbahnen und für den Wechselverkehr der Bahnen untereinander aufgestellt. Sie dienten weiter dem Wettbewerb. Es wurde nicht nur über erhebliche Umwege gefahren, sondern die Leitungswege wechselten auch monatlich, zum Teil sogar wöchentlich. Selbst unwirtschaftliche Leistungen wurden häufig im Interesse des Wettbewerbs in Kauf genommen.

Der so nach verschiedenen Grundsätzen in den einzelnen deutschen Bundesstaaten mit Staatsbahnbesitz geleitete Güterverkehr erschwerte die Betriebsführung außerordentlich. Di-

Leitungstafel für Frachtgutladungen RBD Halle (Saale) — RBD Osten in Frankfurt (Oder)

Gültig vom 1. 8. 24.

Von Versandgruppe 196

nach den Empfangs- gruppen Ost	lautet der Leitungsweg
1—10	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Cüstrin-Neustadt
11—12	Senftenberg—Schneidemühl
13—29	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Cüstrin-Neustadt
30 32—34	Senftenberg—Frankfurt (Oder)
35—43	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Cüstrin-Neustadt
44	Senftenberg—Frankfurt (Oder)
45—50	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Cüstrin-Neustadt
51	Senftenberg—Frankfurt (Oder)
52—57	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Landsberg
59	Senftenberg—Frankfurt (Oder)
60—64	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Kreuz
65	Senftenberg
66—67	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Landsberg
68—72	Senftenberg—Frankfurt (Oder)—Kreuz
73—100	Senftenberg—Schneidemühl
101	Senftenberg—Frankfurt (Oder)
104	Senftenberg—Frankfurt (Oder)
105	Senftenberg
106—111	Senftenberg—Cottbus Guben
usw.	usw.

(Größe 210×297 Din A 4)

25
Osten

mehr oder weniger stark zutage tretenden Wettbewerbsbestrebungen im Wechselverkehr zwischen den Staatseisenbahnen erregten auch die öffentliche Meinung. Man erblickte in diesem Wettbewerb sowohl eine Schädigung der einzelstaatlichen Wirtschaft als auch der gesamten deutschen Volkswirtschaft. „Der Eisenbahnkrieg“ gehörte zu den ständig wiederkehrenden Überschriften in der Presse. Auch in den Volksvertretungen wurde der Wettbewerb zwischen den Staatsbahnen häufig erörtert.

Mit der Verreichlichung der deutschen Staatseisenbahnen entfielen all die Hemmnisse, die bis dahin einer einheitlichen, rein sachlichen Regelung der Verkehrsleitung auf den deutschen Staatsbahnen entgegenstanden. Die aus Wettbewerbsrücksichten der früheren Länderbahnen gefahrenen unwirtschaftlichen Umwege wurden sofort beseitigt. Als dann wurde mit der Aufstellung einheitlicher Leitungsvorschriften für das Reichsbahngebiet begonnen. Den Anlaß hierzu gaben nicht nur die zwischen preußisch-hessischen und den anderen Länderbahnen für die Leitung des Güterverkehrs bestehenden verschiedenen Richtlinien. Die in Preußen-Hessen nach der Neuregelung der Verkehrsleitung im Jahre 1905 allmählich wieder eingetretene Unordnung in den Leitungsvorschriften und deren völlige Vernachlässigung während des Krieges und in der Nachkriegszeit erforderten gleichfalls eine gründliche Nachprüfung und Neuregelung. Mit diesen Arbeiten wurden nach vorangegangenen eingehenden Besprechungen in dem früheren Reichsverkehrsministerium im Januar 1922 zwei besondere Ausschüsse betraut, und zwar ein Betriebsausschuß und ein Verkehrsausschuß.

Dem Betriebsausschuß oblagen betriebstechnische Untersuchungen, insbesondere die Aufstellung von Grundsätzen für die Berechnung der virtuellen Betriebslängen und für die Bewertung der Umstellungen nach den Selbstkosten und nach dem Zeitraum der Arbeiten. Die hiernach ermittelten Angaben über Strecken und Bahnhöfe waren in eine Betriebskarte einzutragen, die als Hilfsmittel zur Erleichterung der Aufstellung der Leitungsvorschriften herausgegeben werden sollte.

Dem Verkehrsausschuß oblag die Schaffung einheitlicher, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufzustellender Leitungsvorschriften für das Reichsbahnnetz sowie die Festsetzung von Grundsätzen für die Aufstellung und Fortbildung der Leitungsvorschriften.

Die umfangreichen Arbeiten des Betriebsausschusses sind noch nicht abgeschlossen; sie werden zur Zeit in der Hauptverwaltung weitergeführt.

Die Arbeiten des Verkehrsausschusses haben ihren Niederschlag in der zum Gebrauch für die Reichsbahndirektionen bestimmten Dienstvorschrift „Grundsätze für die Aufstellung und Fortbildung der Leitungs- und Ladevorschriften“ vom Juli 1924 gefunden, im nachfolgenden kurz „Grundsätze“ genannt. Die Vorschrift bezieht sich auch auf die Ladevorschriften, deren Neuregelung dem Verkehrsausschuß später noch besonders übertragen worden ist. In dieser Dienstvorschrift ist — wohl zum erstenmal in einer Dienstvorschrift — in einem Vorwort die geschichtliche Entwicklung der Leitungsvorschriften wie der Ladevorschriften den Bestimmungen selbst vorangestellt. Der besondere Wert der „Grundsätze“ liegt jedoch darin, daß in ihr die langjährigen praktischen Erfahrungen bei der Aufstellung der Leitungsvorschriften, die bisher nur in mündlicher Überlieferung fortlebten, im Vorwort sowohl wie in und neben den Grundsätzen erstmalig schriftlich festgehalten worden sind.

Um die Beachtung und Durchführung der Dienstvorschrift, besonders der in ihr enthaltenen Grundsätze, bei der Aufstellung der Leitungsvorschriften sicherzustellen, ist eine geschäftsführende Stelle für Leitungsvorschriften beim Eisenbahn-Zentralamt errichtet worden. Diese Stelle hat auch besonders um die dauernde Fortbildung der Leitungsvorschriften bemüht zu sein. Ihre Aufgaben und ihre Zuständigkeit im einzelnen sind in den „Grundsätzen“ festgelegt.

Die jetzt vorliegenden Leitungsvorschriften sind wenigstens in der äußeren Form nach den „Grundsätzen“ aufgestellt, abgesehen von einigen wenigen vor der Herausgabe der „Grundsätze“ erschienenen Leitungsvorschriften, die noch umgestellt werden. Damit sind jedoch die Arbeiten an den Leitungsvorschriften nicht beendet. Wenn die wirtschaftlichste Leitung des Verkehrs dauernd gesichert bleiben soll, dann müssen die Leitungsvorschriften die lebendige Fühlung mit den wechselnden Erfordernissen des Verkehrs und Betriebes behalten. Die weitblickende Fortbildung der Leitungsvorschriften kann von einschneidender Bedeutung besonders für die Betriebsführung (Zugbildung und Güterzugfahrplan) sein. In dem kürzlich erschienenen Buche „Eisenbahnbetriebslehre“ von Dr.-Ing. Heinrich wird dies treffend hervorgehoben. Auf Seite 82 § 64 (Leitsätze für die Güterzugbildung) heißt es unter Punkt 3:

„Die Zugbildung hängt von der Zahl der auf einem Bahnhof zu behandelnden Wagen ab.

Da die Leitungsvorschriften den Weg der beladenen und leeren Wagen vorschreiben, somit einen erheblichen Einfluß auf das Maß der von einem Bahnhof zu bewältigenden Leistungen haben, müssen sie als ein wesentlicher Faktor der Zugbildung betrachtet werden.“

Weiter werden in diesem Werk auf Seite 151 § 106 (Die Wirtschaftlichkeit des Güterzugfahrplans) die Leitungsvorschriften unter den Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit des Güterzugfahrplans bedingen, mit aufgeführt. Im Absatz 3 heißt es dann u. a.:

„Die Leitungsvorschriften müssen unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse im Hinblick auf einen günstigen Güterzugfahrplan aufgestellt werden.

Dabei ist folgendes zu beachten:

a) Die Leitung des Verkehrs, also die Zusammenfassung der Wagen, auf einer betrieblich günstigen Strecke ermöglicht die Bildung vieler und ausgelasteter Züge.

Je weniger Wagen, um so größer die Gefahr der Nichtauslastung. Je größer die Zahl der Züge, um so besser die Ausnutzung der Lokomotiven und Zugpersonale.

b) Bei der Wahl des Weges ist naturgemäß die betriebliche Ausgestaltung der Bahnhöfe und die Zahl der Umstellungen zu berücksichtigen.

Es dürfen nur so viele Wagen über eine Strecke laufen, daß die Bahnhöfe oder Teilstrecken nicht verstopft werden.

c) Der längere, aber mit günstigeren Neigungs- und Krümmungsverhältnissen versehene Weg verdient daher häufig den Vorzug vor dem kürzeren Weg.

Maßgebend für die Wahl ist außer den Punkten a) und b) der Vergleich der Gesamtsumme der Streckenwiderstände auf den beiden Wahlwegen.

d) Bei der Wahl des Leitungsweges der Frachten ist auch an die im gewöhnlichen Verkehr regelmäßig vorkommenden Läufe der leeren Wagen zu denken, damit in beiden Richtungen eine annähernde Paarigkeit der Züge erreicht wird.

Je größer die Paarigkeit, um so geringer die Anzahl der Leerfahrten.

e) Die Erreichung günstiger Anschlüsse ist zu berücksichtigen, weil damit der Wagenumlauf beschleunigt wird.“

Das hier über die Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse bei Aufstellung der Leitungsvorschriften Ausgeführte deckt sich mit dem hierüber in den „Grundsätzen“ Gesagten.

Nach den „Grundsätzen“ sind die jetzt erstellten Leitungsvorschriften nicht ihrer äußeren Form aber dem Inhalt nach als Übergangsleitungsvorschriften anzusehen. Mußten doch die Leitungsvorschriften mit größter Beschleunigung aufgestellt werden, um den Dienststellen und besonders denen der früheren Länderbahnen im dringenden Interesse einer glatten Betriebsabwicklung wieder einwandfreie Unterlagen für die richtige und gleichmäßige Leitung des Verkehrs zu geben. Eingehende Untersuchungen hinsichtlich der Wahl des wirtschaftlichsten Weges konnten aus Zeitmangel und auch infolge Fehlens geeigneter Unterlagen meistens nicht vorgenommen werden. Wie bei den früheren preußisch-hessischen Staatsbahnen wurde auch jetzt der wirtschaftlichste Weg für die Verkehrsleitung fast ausschließlich nach Erfahrungsgrundsätzen festgestellt. Der genauen Bestimmung des Leitungsweges soll künftig die bereits erwähnte, von der Hauptverwaltung herauszugebende Betriebskarte mit den Angaben über die betriebstechnische Bewertung der Strecken und Bahnhöfe zugrunde gelegt werden. Wenn auch die in der Betriebskarte enthaltenen Ergebnisse sich vielfach mit der Erfahrung decken werden, so werden dennoch die einzelnen Leitungswege an Hand der Betriebskarte gründlichst zu untersuchen sein. Beförderungstechnisch sind schon jetzt auch ohne die Betriebskarte die Verbesserungsmöglichkeiten der Leitungsvorschriften zu prüfen. Nach den „Grundsätzen“ sind für den Versand von den großen Zugbildungsstationen nach sämtlichen Stationen der Deutschen Reichsbahn besondere Leitungstafeln anzufertigen, in denen die einzelnen Leitungswege durch die Reihenfolge aller in Frage kommenden Umstellstationen dargestellt sind. Aus diesen Tafeln kann sofort festgestellt werden.

a) wie oft ein Wagen von der ersten großen Zugbildungsstation bis zur letzten großen Zugaufloesestation umgestellt wird. Dies soll zu einer Prüfung Anlaß geben, ob nicht durch zu häufige Umstellungen, die auf anderen Wegen vermieden werden können, die Beförderung verzögert und kostspielig wird;

b) ob nicht eine Verkehrsersplitterung und von benachbarten Verschiebebahnhöfen aus eine parallele Zugbildung vorliegt.

Dieses Material, das zweckmäßigerweise ergänzt wird durch Karten, in denen die von benachbarten Verschiebebahnhöfen zu

bedienenden Verkehrsgebiete zur Erkennung etwaiger Verkehrsersplitterungen farbig eingezeichnet werden, läßt einen Überblick über die gesamte Verkehrsbedienungen gewinnen. Die aus zahlreichen Einzelheften bestehenden Leitungsvorschriften können diesen Überblick nicht geben. Die geschäftsführende Stelle für Leitungsvorschriften beim Eisenbahn-Zentralamt, bei der das gesamte Material zusammenläuft, hat es im Benehmen mit den Reichsbahndirektionen für den weiteren Ausbau und die Verbesserung der Leitungsvorschriften auszuwerten.

Das zu erstrebende Ziel, die größtmögliche Wirtschaftlichkeit in der Leitung des Verkehrs über die deutschen Reichsbahnstrecken zu erreichen, erfordert noch eine Fülle von Arbeit an den jetzigen Leitungsvorschriften. Sie darf sich jedoch nicht auf die an sich notwendige und nicht zu unterschätzende Kleinarbeit beschränken. Für die erfolgreiche Fortbildung der Leitungsvorschriften ist es unerlässlich, in das Wesen und die Bedeutung der Verkehrsleitung, besonders hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Beförderungs- und Betriebsdienst, tiefer einzudringen und zu allgemeingültigen Erkenntnissen zu gelangen. Bezüglich der

Auswirkung der Leitungsvorschriften sei noch auf das neuerdings herausgegebene Güterkursbuch verwiesen. Die hier zusammengestellten Beförderungsgelegenheiten für Wagenladungen (Güterkurse) können nur mit Hilfe der Leitungsvorschriften dargestellt werden. Jede andere, die Leitungsvorschriften ausschließende Darstellungsweise würde die tatsächliche Abwicklung der Beförderung nicht erkennen lassen. Auch bei der jetzt eingeführten Abrechnung der Reichsbahnbezirke nach kaufmännischen Gesichtspunkten bilden die Leitungsvorschriften die Grundlage für die Verteilung der Verkehrseinnahmen aus dem Güterverkehr.

Mit vorstehenden Ausführungen ist versucht worden, in großen Zügen ein Bild von dem jetzigen Stand, der Entwicklung und der Fortbildung der Leitungsvorschriften zu geben. Wenn damit das Interesse weiter Kreise für die Bedeutung der Leitungsvorschriften geweckt und außerdem dargelegt worden ist, daß die bei der Fortbildung der Leitungsvorschriften erhofften Erfolge nur durch verständnisvolles Zusammenarbeiten des Verkehrs- und Betriebsdienstes erzielt werden können, dann haben die Zeilen ihren Zweck erfüllt.

Seh-, Farbenunterscheidungs- und Hörvermögen des Personals der Deutschen Reichsbahn.

Von Reichsbahnoberratmann A. Jäger, Berlin.

In Nr. 49 der Vereinszeitung vom 3. Dezember 1925 ist ein kurzer Überblick über die neuen Vorschriften für die Feststellung der körperlichen Tauglichkeit des Reichsbahnpersonals gegeben und das wesentlichste über die Anforderungen an die allgemeine körperliche Tauglichkeit mitgeteilt, denen die Bewerber um Einstellung in den Reichsbahndienst genügen müssen. Von vielleicht noch größerer Wichtigkeit als dieser Abschnitt ist aber der Teil der neuen Tauglichkeitsvorschriften, der die besonderen Anforderungen an die Sinnesorgane der Bewerber und des Reichsbahnpersonals festsetzt. Ist doch ein ausreichendes Hör-, Seh- und Farbenunterscheidungsvermögen, wie es schon die Bestimmungen des früheren Bundesrats über die Befähigung von Eisenbahn-Betriebs- und -Polizeibeamten und ebenso die Personalordnung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft fordern, für die große Zahl der Betriebsbeamten ein notwendiges Rüstzeug, dessen diese nicht entbehren können, wenn nicht große Gefahren für den Betrieb wie für die Bediensteten selbst heraufbeschworen werden sollen. Die Sorge und die Verantwortung für die Sicherheit des Betriebes zwingen daher die Reichsbahn dazu, hinsichtlich der Sinnesorgane für neu einzustellende Bewerber strenge Anforderungen festzusetzen, und ferner durch geeignete Kontrollvorschriften sicherzustellen, daß auch das im Dienst befindliche Personal den Anforderungen noch in vollausreichendem Maße genügt.

Während die Bewerber gleichen Anforderungen an die allgemeine körperliche Tauglichkeit zu genügen haben, sind die Anforderungen an die Sehschärfe und das Farbenunterscheidungsvermögen verschieden nach den Dienstverrichtungen festgesetzt. Die neuen Tauglichkeitsvorschriften für den Reichsbahnbereich sehen hier eine Einteilung in drei Gruppen — A, B und C — vor, d. i. eine Gruppe weniger, als nach den bisherigen Vorschriften für den preussisch-hessischen Bereich bestanden. Der Gruppe A sind namentlich wichtige Dienstposten des Außendienstes zugeteilt, an deren Inhaber wegen der Sorge für die Betriebssicherheit besonders hohe Anforderungen gestellt werden müssen, z. B. der Lokomotivdienst (Dampf- und elektrischer Betrieb), Dienst als Triebwagenführer, Zugbegleitdienst (ausschl. Fahrladedienst), äußerer Stationsdienst, Rangierdienst, Blockdienst, Weichen- dienst (auch Stellwerksdienst), Schiffsdienst (Deckpersonal) u. a. Dieser Gruppe ist ferner der Dienst als Bahnarbeiter, Maschinenputzer, Wagenputzer und Rottenarbeiter sowie die Beschäftigung als Lehrling zugewiesen, und zwar mit Rücksicht darauf, daß den Werkstättenhandwerkern und den bezeichneten Arbeitergruppen in großem Umfange der Nachwuchs für den unteren Beamtendienst entnommen wird. Gruppe B umfaßt insbesondere Dienstzweige, die mit der Beaufsichtigung oder Unterhaltung betriebswichtiger Anlagen usw. betraut sind. Hierher gehören z. B. der Bahnmeisterdienst, der Wagenuntersuchungsdienst, der Telegraphenunterhaltungsdienst und Stellwerksunterhaltungsdienst, der Aufsichtsdienst bei den Ausbesserungswerken, Haupt- und Nebenwerkstätten sowie bei Heizungsanlagen (Heizwerken), Gas- und Wasserwerken, soweit für diese Bediensteten Streckendienst in Frage kommt; der Aufsichts- und Unterhaltungsdienst bei Kraftwerken, Unterwerken und Umformerwerken, der Dienst bei der Unterhaltung elektrischer Leitungsnetze sowie bei elektrischen Beleuchtungs- und Kraftübertragungsanlagen usw. Zur Gruppe B gehören ferner die zu Ablösungen im Bahnbewachungs- und Bahnhofsdienst heranzu-

ziehenden Familienangehörigen des Personals. Unter die Gruppe C fallen alle in den Gruppen A und B nicht genannten Dienstzweige, ferner solche Personen, die bei der Einstellung nach dem einfacheren Vordruck II zu untersuchen sind (Bahnagenten und Bahnagentinnen, Zeitarbeiter in der Bahnunterhaltung, Dienst- und Scheuer-(Putz-)frauen). Entscheidend für die Zuteilung zu den Gruppen A, B und C und demgemäß für die Anforderungen an die Sinnesorgane ist in jedem Falle die wirkliche dienstliche Beschäftigung, nicht die etwa abweichende Dienstbezeichnung. Mit Rücksicht hierauf ist es auch ohne Belang, ob die Beschäftigung im Beamtenverhältnis oder außerhalb des Beamtenverhältnisses (als Hilfs- oder Aushilfsbeamter), ob sie zur Probe oder Ausbildung oder ob sie nur versuchsweise erfolgen soll.

Die Sehschärfe soll beim Eintritt in die Beschäftigung und beim Übertritt aus einer Gruppe mit geringeren Anforderungen in eine solche mit höheren Anforderungen nach dem von Snellen als Einheit angenommenen Maße betragen

für Bedienstete der Gruppe A ohne Glas auf jedem Auge mindestens $\frac{1}{2}$ oder auf dem einen Auge volle Sehschärfe und auf dem anderen Auge mindestens $\frac{1}{2}$,

für Bedienstete der Gruppe B ohne oder mit Glas auf dem einen Auge mindestens $\frac{1}{2}$ und auf dem anderen Auge mindestens $\frac{1}{2}$,

für Bedienstete der Gruppe C ohne oder mit Glas auf dem einen Auge mindestens $\frac{1}{2}$ und auf dem anderen Auge mindestens $\frac{1}{2}$.

Hierbei ist zu beachten, daß nach den für Gruppe A festgesetzten Maßen auch eine geringere Sehschärfe als $\frac{1}{2}$ auf dem einen Auge — bis zu $\frac{1}{2}$ — beim Eintritt als ausreichend angesehen wird, wenn das andere Auge als Ausgleich volle Sehschärfe aufweist. — Die Bediensteten der Gruppen A und B müssen außerdem bei der Einstellung in die Beschäftigung farben-tüchtig sein, während von Bediensteten der Gruppe C Farbtüchtigkeit nicht gefordert wird. Bestehen nach dem bahnrätlichen Untersuchungsbericht Zweifel über die Farbtüchtigkeit, so kann die Reichsbahndirektion ein Gutachten des mit dem Anomaloskop ausgerüsteten Bahnaugenarztes nach einheitlichem Vordruck — Vordruck III — einholen. Vor der Entscheidung über die Bewerbung um Zulassung zu der Laufbahn eines Lokomotivbeamten, Triebwagenführers, Kapitäns oder Steuermanns sind die Bewerber in allen Fällen noch besonders auf Sehschärfe, Brechungszustand der Augen und Farbenunterscheidungsvermögen durch den Anomaloskop-Bahnaugenarzt nach dem bezeichneten Vordruck zu untersuchen.

Abgesehen von der nach gewissen Erkrankungen und Verletzungen (Augenerkrankungen, Gehirnerschütterungen, Kopfverletzungen, Alkohol- und Nikotinvergiftungen u. a.) oder bei besonderen Anlässen (Übertritt in eine Beschäftigung mit höheren Anforderungen, Feststellung von Mängeln bei Ausübung des Dienstes) vorzunehmenden Nachprüfung der Sinnesorgane sind die Bediensteten der Gruppen A und B allgemein in regelmäßigen Zeitabständen von fünf Jahren einer Wiederholungsprüfung auf Sehschärfe und Farbenunterscheidungsvermögen durch den zuständigen Bahnarzt zu unterziehen. Von der Prüfung auf den Farbensinn ist dabei abzusehen, wenn die Bediensteten bereits durch den zuständigen Bahnaugenarzt auf ihr Farbenunterscheidungsvermögen untersucht worden sind. Da bei den Wieder-

holungsprüfungen die Sehschärfe jedes Bediensteten, die mit zunehmendem Lebensalter gewissen Veränderungen unterliegt, ziffernmäßig festgestellt wird und nicht selten auch Bedienstete als farbenuntüchtig erkannt werden, die bei einer früheren Prüfung durchgeschlüpft sind, so kommt diesen Prüfungen vom Standpunkt der Betriebssicherheit eine besondere Bedeutung zu. Ihr Ergebnis ist in den Personalpapieren der Bediensteten aufzuzeichnen. Bei den Wiederholungsprüfungen werden an die Sehschärfe geringere Anforderungen gestellt als beim Eintritt. Als ausreichend für die Weiterverwendung in der bisherigen Beschäftigung sind folgende Maße festgesetzt

für Bedienstete der Gruppe A eine Sehschärfe von mindestens $\frac{1}{2}$ auf jedem Auge,

für Bedienstete der Gruppe B eine Sehschärfe von mindestens $\frac{1}{3}$ auf dem einen Auge und mindestens $\frac{1}{4}$ auf dem anderen Auge.

Hierbei ist zugelassen, daß auch von den Bediensteten der Gruppe A — mit Ausnahme des Lokomotivdienstes auf der Strecke, des Schiffsdienstes (Deckpersonal) und des Dienstes des Rangierpersonals — die Sehschärfe mit Brille nachgewiesen wird. Vom Standpunkte der Tauglichkeitsvorschriften bestehen danach keine Bedenken, Lokomotivbedienstete, die den Anforderungen der Wiederholungsprüfung nur mit Brille genügen, künftig im Dienst auf einem Bahnhof (Rangierdienst) weiter zu verwenden. Ob sich eine ausschließliche Verwendung im Dienst auf einem Bahnhof (Rangierdienst) — nötigenfalls unter Versetzung nach einem anderen Dienstort — ermöglichen läßt, wird im gegebenen Falle von Amts wegen zu prüfen sein. — Wird bei der Wiederholungsprüfung — soweit zulässig unter Benutzung eines geeigneten Augenglasses — das angegebene Maß der Sehschärfe nicht erreicht, so ist auf Grund einer praktischen Prüfung auf den Bahnanlagen an Weichensignalen (beim Schiffsdienstpersonal an den Positionssignalen eines Dampfschiffs) zu entscheiden, ob der Bedienstete ohne Gefährdung der Betriebssicherheit in seinen Dienstverrichtungen belassen oder in einer anderen geringere Anforderungen an die Sehschärfe stellenden Beschäftigung weiter verwendet werden darf. Auch bei der praktischen Prüfung, die von dem Amtsvorstande oder dem besonders beauftragten Vorsteher einer Normaldienststelle vorzunehmen ist, dürfen die Bediensteten der Gruppe A, abgesehen von den bereits angeführten Ausnahmen (Lokomotivdienst auf der Strecke usw.), sich eines geeigneten Augenglasses bedienen. Von der Zulassung zu einer praktischen Prüfung sind lediglich solche Bedienstete der Gruppen A und B auszuschließen, deren ziffernmäßige Sehschärfe bei der Wiederholungsprüfung folgende Mindestmaße nicht erreicht

Bedienstete der Gruppe A: auf dem einen Auge $\frac{1}{4}$, auf dem anderen Auge $\frac{1}{5}$ (soweit zulässig mit Augenglas),

Bedienstete der Gruppe B: auf dem einen Auge $\frac{1}{3}$, auf dem anderen $\frac{1}{6}$ (mit Augenglas).

Soweit die Bediensteten in den zugelassenen Fällen die erforderliche Sehschärfe nur mit Augenglas nachweisen, haben sie im Dienst stets ein Glas zu tragen und außerdem ein Ersatzglas bei sich zu führen.

Farbentüchtigkeit muß bei den Bediensteten der Gruppen A und B während der ganzen Dauer ihrer Beschäftigung vorhanden sein. Falls daher ein Bediensteter dieser Gruppen bei einer Wiederholungsprüfung als farbenuntüchtig erkannt wird, ist er aus der bisherigen Beschäftigung zurückzuziehen

und in einer Tätigkeit zu verwenden, für die Farbentüchtigkeit kein Erfordernis ist. Von dieser grundsätzlichen Regelung dürfen — zum Teil mit Genehmigung der Reichsbahndirektion — in einigen Fällen Ausnahmen zugelassen werden. Beispielsweise können Zugschaffner im Personenzugdienst weiter verwendet werden, wenn noch mindestens ein farbentüchtiger Zugschaffner den Zug begleitet, und Lokomotivbedienstete in ihrem Dienst verbleiben, wenn sie keine farbigen Signale zu beobachten haben. Farbenuntüchtige Bedienstete sind jedoch über ihren Mangel aufzuklären und anzuweisen, sich aller Anordnungen und Vorrichtungen, bei denen sie farbige Signale richtig erkennen müssen, zu enthalten.

Das Hörvermögen hat beim Eintritt folgenden Anforderungen zu genügen:

Bedienstete der Gruppen A und B: Verstehen von Flüstersprache bei abgewendetem Gesicht auf 5 m mit jedem Ohre.

Bedienstete der Gruppe C: Verstehen von Flüstersprache bei abgewendetem Gesicht auf 2 m mit jedem Ohre,

bei Werkstättenarbeitern: Verstehen von Umgangssprache bei abgewendetem Gesicht auf 1 m mit jedem Ohr.

Außer der nach gewissen Erkrankungen und Verletzungen vorzunehmenden Nachprüfung des Hörvermögens ist bei den bahnärztlichen Wiederholungsprüfungen der Bediensteten der Gruppen A und B auf Sehschärfe und Farbenunterscheidungsvermögen allgemein auch das Hörvermögen zu prüfen. Bei diesen Wiederholungsprüfungen soll Flüstersprache bei abgewendetem Gesicht mindestens auf ein Meter mit jedem Ohr verstanden werden; bei Nichterfüllung dieser Anforderung genügt für die Weiterverwendung in der bisherigen Beschäftigung noch das Verstehen von Umgangssprache bei abgewendetem Gesicht mindestens auf 5 m mit jedem Ohr. Kommt der Bahnarzt bei der Prüfung zu keinem bestimmten Urteil darüber, ob die erforderliche Hörschärfe vorhanden ist, so kann die Reichsbahndirektion eine Untersuchung durch den Bahnarzt anordnen, die nach einem einheitlichen Vordruck — Vordruck IV — vorzunehmen ist. Genügt der Wiederholungsprüfling den vorgeschriebenen Anforderungen nicht, so kann in geeigneten Fällen ausnahmsweise noch eine praktische Prüfung des Hörvermögens mit den im Dienst gebräuchlichen Schallsignalen (Dampfpeifen, Mundpeifen, Hörner) vorgenommen und danach Entscheidung über die Weiterverwendung des Bediensteten getroffen werden.

Gelegentlich der Wiederholungsprüfungen auf Sehschärfe, Farbenunterscheidungs- und Hörvermögen hat der Bahnarzt sein Augenmerk auch darauf zu richten, ob der Bedienstete im übrigen den Eindruck eines körperlich und geistig gesunden Mannes macht; namentlich ist auf alle auch nur Verdacht erregenden Anzeichen von Nervenkrankungen zu achten. In den Vordruck für die regelmäßigen Wiederholungsprüfungen — Vordruck V — sind entsprechende Fragen aufgenommen. —

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft bedarf zur Erfüllung ihrer Aufgaben eines tatkräftigen und arbeitsfreudigen Personals. Jeder Reichsbahnbedienstete muß seine ganze Kraft zum Nutzen des Unternehmens einsetzen. Das erfordert körperliche und geistige Rüstigkeit. Mögen die neuen Tauglichkeitsvorschriften dazu beitragen, der Reichsbahn ein Beamten- und Arbeiterpersonal zu sichern, das — ausgestattet mit gesunden Sinnen und Gliedern — schwierigen und vielseitigen Anforderungen gewachsen ist.

Kleiner Brockhaus, Handbuch des Wissens in einem Band¹⁾.

Ein Kritiker hat einmal bei Besprechung eines enzyklopädischen Werkes seine Tätigkeit mit derjenigen eines Examinators verglichen, der dem Prüfling gegenüber wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nur wenige Einzelfragen aus dem Gesamtwissensgebiete aufwerfen kann und darauf sein Urteil über den Prüfling gründen muß. In solcher Lage befinden wir uns tatsächlich, wenn wir zu dem Kleinen Brockhaus Stellung nehmen sollen. Auf 800 dreispaltigen Textseiten werden unter etwa 54 000 Stichworten wohl so ziemlich alle Gebiete des menschlichen Wissens berührt, und auch wer noch nicht vollkommen durchdrungen ist von dem „Ich weiß, daß ich nichts weiß“, wird sich dessen bewußt werden, wie unendlich viel Wissenwertes es gibt und wie doch andererseits jeder einzelne nur einen ganz kleinen Ausschnitt beherrschen kann. Hier hilft aber Brockhaus, mit dem sich hunderte von Fachleuten zusammengetan haben, um ein Sammelwerk zu schaffen, das jedermann die erste Orientierung auch über ferner liegende Gebiete ermöglicht. Selbstverständlich bedingt die Zusammenfassung in einem Bande äußerste Beschränkung und Kürze in der Dar-

stellung, und oft muß man sich mit bloßen Andeutungen begnügen. Auch darf der Fachmann, insbesondere der Eisenbahnfachmann, nicht erwarten, daß er auf seinem eigenen Gebiete wesentlich neues erfahren wird. Immerhin muß man erstaunt sein, wieviel schließlich geboten wird. Zahlreiche Karten geben einen Überblick über die durch den Weltkrieg vielfach geänderten geographischen Verhältnisse, allen Ländern und den bedeutenderen Ortschaften sind lehrreiche Darstellungen gewidmet, insbesondere wird das Deutsche Reich verhältnismäßig eingehend gewürdigt und durch eine farbige Karte dargestellt, die durch Teilkarten bei den Stichworten Bayern, Hannover, Ostpreußen, Schlesien und Thüringen ergänzt werden; dabei finden sich Angaben über geographische und klimatische Verhältnisse, über Produktion, Außenhandel und die Geschichte bis zum Reichspräsidenten Hindenburg, und der Reichsadler sowohl des Kaiserreichs wie der Republik sind bildlich dargestellt. Über den deutsch-französischen Krieg 1870/71, den Weltkrieg, den Versailler Vertrag wird ein allgemeiner Überblick gewährt. Literatur, Kunst, Wissenschaft, Geschichte sind in gleicher Weise berücksichtigt, und kurze biographische Notizen über hervorragende Personen ergänzen das Gesamtbild. Dankenswert ist

¹⁾ Vgl. den Aufsatz über den vierbändigen Brockhaus im Jahrgang 1924 dieser Zeitung Nr. 6, S. 86 ff.

die Aufnahme z. B. einer Zeittafel der Entdeckungsreisen von der Umschiffung Afrikas ab durch die Phönicië bis zur Fahrt Scotts nach dem Südpol, ferner einer Zeittafel der Erfindungen usw. seit der Erfindung des Glases durch die Ägypter bis zum Rotorschiff von Flettner, weiterhin von Zeittafeln mit den Hauptdaten der Weltgeschichte und der Weltliteratur, sowie einer farbigen Darstellung der Flaggen der Länder der Welt; auch die Übersichten und Tafeln über die Botanik und die chemischen Elemente werden viele interessieren. Dem Stichwort „Mensch“ sind 6 Tafeln mit recht guten bildlichen Darstellungen des Körpers und seiner Teile beigelegt. Besonders ausführlich behandelt sind mit Recht der Sozialismus in seinen Hauptformen, die sozialistische und kommunistische Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert und die Sozialpolitik. Über 6000 Abbildungen im Text ergänzen in erfreulicher Weise die naturgemäß meist kurzen Bemerkungen; wie wirksam z. B. wird das Wort Karyatide erläutert durch die daneben angebrachte skizzenhafte Abbildung der Karyatiden vom Erechtheion. Übrigens finden wir im Brockhaus einige sehr beachtliche farbige Bild Darstellungen, z. B. bei Emaille, Glasmalerei, ferner bei Interieur ein Innenbild nach Pieter de Hooch, einen japanischen Buntdruck, ein Mosaikbild usw., die rein künstlerisch sehr gut wirken und weit entfernt sind von jedem Kitsch (was man unter Kitsch zu verstehen hat, lese man unter diesem Wort bei Brockhaus nach). Macht man nun gegenüber unserem Prüfling einige Stichproben, ob er auch sonst der neuesten Entwicklung gefolgt ist, so fällt das Ergebnis gleichfalls befriedigend aus. Biographische Notizen bis in die neueste Zeit finden sich nicht bloß bei dem Namen Ebert und Hindenburg, nicht bloß bei dem englischen Staatsmann Keynes, der an dem Versailler Vertrag so vernichtende Kritik übte, sondern auch bei Eisner, Hitler, Dawes, Briand, Zeigner mit seiner ganzen Tragödie bis zur Begnadigung, Eckner, Flettner, Coué, dem Apotheker in Nancy. Es tauchen die Begriffe Defaitisten und Dekabristen auf, und selbst dem Jazz werden einige Worte gewidmet, jenem Tanz, der nach Pressebehauptungen seine Bezeichnung von dem aus Charles entstandenen Kosenamen eines musikalischen Negers „Chas“ erhalten haben soll, jedenfalls ein bedeutsames, aber nicht erfreuliches Zeichen neuzeitlicher Kultureinflüsse. Will man zu einzelnen Artikeln im Brockhaus Stellung nehmen, so wird bei der Kürze der Darstellungen die Kritik immer wesentlich länger werden müssen, als der Artikel selbst. Man wird sich also bei der Auswahl die äußerste Beschränkung auferlegen müssen. Doch möge wenigstens noch an einem willkürlich herausgegriffenen Beispiel die Vielseitigkeit des Werkes gezeigt werden: Trotz des beengten Raumes finden wir zu dem berühmten satyrischen Roman „Don Quichotte“ nicht bloß die notwendigsten literarischen Angaben, insbesondere über den Verfasser Cervantes, sondern auch — im Brockhaus verstreut — die Erklärungen der aus dem Roman in den deutschen Sprachgebrauch übergegangenen, volkstümlich gewordenen Bezeichnungen Rosinante (der Klepper des Ritters), Dulcinea (seine Angebetete), Ritter von der traurigen Gestalt, Donquichotterie (abenteuerlicher Streich) usw. Noch einige Einzelheiten seien erwähnt. In einer modernen Enzyklopädie hat man versucht, begrifflich darzustellen, was ein Dichter sei. Mit Recht hat Brockhaus hiervon abgesehen, wir finden bei ihm lediglich das Stichwort „Dichtkunst“, wo auf „Poesie“ verwiesen wird; besser hätte man übrigens wohl bei Poesie auf das deutsche Wort Dichtkunst verweisen können. Als Dichtkunst (Poesie) werden bei Brockhaus nur die drei Hauptarten aufgeführt: Lyrik, Epos und Drama. Dichter ist also, wer sich in einer dieser Dichtungsarten mit Erfolg betätigt. Es könnte fraglich erscheinen, ob im Brockhaus diese Bezeichnung bei den einzelnen im Werk erwähnten Autoren immer folgerichtig durchgeführt worden ist.

Goethe, Schiller, Lessing, Fritz Reuter, Gottfried Keller, Gerhart Hauptmann usw. werden natürlich als Dichter bezeichnet, während z. B. Voltaire, Jean Paul, Freytag, Fontane usw. nur als Schriftsteller aufgeführt werden. Ganz abgesehen davon, daß diese als Schriftsteller bezeichneten auch mit dichterischen Werken im engeren Sinne (Gedichten, Balladen, Bühnenstücken) hervorgetreten sind, so muß doch vor allem beachtet werden, daß eine der wichtigsten Arten der epischen Dichtung der Roman ist und die Genannten auf diesem Gebiete Großes geleistet haben, also sicher auch Dichter sind, insbesondere muß Jean Paul als „empfindsamer deutscher Dichter“ von unerhörter Phantasie und Schöpfungskraft angesehen werden; er bezeichne sich ja selbst einmal als einen tollen Romanskribenten. Jedoch bewegt man sich hier auf dem Boden schwieriger Begriffsbestimmungen. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auf zahllosen anderen Gebieten, man denke nur an die umstrittenen Begriffe Eisen und Stahl, an den Begriff „Maschine“, der von Brockhaus anders formuliert wird, als z. B. von Budde, Hoyer, Beck und Reuleaux. Man denke ferner z. B. an den Begriff „Zeit“. Dem heiligen Augustin wird die Äußerung zugeschrieben: „Ich weiß ganz genau, was Zeit ist, wenn ich's aber sagen soll, kann ich es nicht“. Brockhaus ist an dieser Frage nicht vorübergegangen und gibt auch die Kantsche Definition wieder; wer sie nicht ohne weiteres versteht, kann einige Beruhigung darin finden, daß diese Begriffsfestsetzung durchaus nicht unbestritten ist, und übrigens hat ja auch Einstein hierzu ein gewichtiges Wörtlein mitzureden. Nichts ist natürlich leichter, als gegenüber einem so umfassenden Werke, wie der Brockhaus ist, Vorschläge auf Verbesserungen und Ergänzungen zu machen. Man könnte z. B. meinen, daß, wenn bei Felix Dahn seine hauptsächlichsten dichterischen Werke aufgeführt sind, bei dem weit bedeutenderen Schweizer Dichter Widmann seine beiden gedankenschweren Dichtungen „Die Maikäferkomödie“ und „Der Heilige und die Tiere“ nicht hätten unerwähnt bleiben dürfen, Werke, von denen bedeutende Philosophen gesagt haben, daß sie jede fernere Theodizee unmöglich gemacht haben, wem dieses Fremdwort nicht ganz geläufig sein sollte, der kann sich sofort aus Brockhaus zuverlässige Auskunft holen. Übrigens sind auch bei dem Schweizer Dichter Gotthelf seine Hauptwerke genannt. Bei dem Stichwort „Talmud“ wird dieser als Buch bezeichnet, was leicht eine falsche Vorstellung erwecken kann, denn der Talmud enthält, wie aus der Literatur ohne weiteres festzustellen ist, den Niederschlag des gesamten Wissens eines Jahrtausend, gerechnet etwa vom Jahre 600 vor Christus, und umfaßt insbesondere alles, was zur Erklärung der alttestamentlichen Bücher von den schriftgelehrten Juden geschrieben worden ist, er ist also eine riesengroße Bibliothek. Als eigentlicher Talmud freilich gilt der sogenannte babylonische Talmud, aber auch er ist sehr umfangreich, z. B. umfaßt der von Goldschmidt herausgegebene übersetzte babylonische Talmud acht starke Großquartbände. Die im Brockhaus allein erwähnte Talmudausgabe von Schlögl (1921) ist übrigens bis 1925 nur mit den ersten vier Heften erschienen und fand zunächst keine Fortsetzung, weil sie auf den Index der katholischen Kirche gesetzt worden ist; sie dürfte auch bis jetzt noch nicht freigegeben worden sein. Alles das sollen aber nicht tadelnde Ausstellungen, sondern nur Bemerkungen kritischer Art sein, das Verdienst der Verlagsfirma bleibt dadurch unberührt. Kritik ist vorliegendenfalls besonders leicht. „Der eine legt ein Ei, der andere schlägt es auf und schaut's an“. Möge das Werk von recht vielen aufgeschlagen und angeschaut werden, es ist viel daraus zu lernen. Und so können wir unsere Prüfling als durchaus reif in die Welt, in die Leserwelt, entlassen, und zwar mit der ersten Zensur: summa cum laude.

Dr. Otto.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Graf Crailsheim †. Der vormalige bayerische Ministerpräsident Graf Crailsheim ist am 13. Februar d. J. kurz vor Vollendung seines 85. Lebensjahres gestorben. 22 Jahre lang, vom Jahre 1880 bis zum Jahre 1903, stand Graf Crailsheim als Minister des Äußern zugleich an der Spitze des bayerischen Verkehrswesens. Als solcher hat er sich große Verdienste um die vormaligen bayerischen Staatseisenbahnen erworben. In seine Amtstätigkeit fiel der zweigleisige Ausbau der bayerischen Hauptbahnen, die Einführung der Weichen- und Signalzentralisierung und der zeitgemäße Ausbau der Bahnhöfe; es entstanden damals die großen Bahnhofshochbauten in München, Nürnberg und Regensburg, die Rangierbahnhöfe und Ablaufanlagen in München, Nürnberg und Oberkotzau. Die Hauptwerkstätten

wurden bedeutend erweitert und auf allen Gebieten des Eisenbahnwesens wurden fortschrittliche Neuerungen durchgeführt um den gesteigerten Bedürfnissen des Verkehrs gerecht zu werden. Sein bedeutendstes Werk war die Schaffung eines ausgedehnten Netzes von Lokalbahnen, eine Maßnahme, die sich für Bayern äußerst segensvoll ausgewirkt hat.

— Der Landesausschuß der bayerischen Industrie hat folgende Entschließung gefaßt:

Kein Wirtschaftsgebiet empfindet täglich so sehr die Bedeutung einer volkswirtschaftlich richtigen Reichsbahnpolitik wie das am Rande des deutschen Wirtschaftskörpers gelegene bayerische Wirtschaftsgebiet. Es ist daher besondere Sorge der bayerischen Wirtschaft, alle Vorgänge, die für Verkehrspolitik von Bedeutung sind, mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Der Landesausschuß der bayerischen Industrie glaubt deshalb folgende Richtlinien für eine gesunde Verkehrspolitik der Reichsbahn-Gesellschaft aufstellen zu sollen: 1. Die Leistungen der Reichsbahn-Gesellschaft müssen bei Befriedigung

der Verkehrsbedürfnisse so billig wie möglich gewährt werden. 2. Das Streben, den Reparationsverpflichtungen nachzukommen, ist eine wesentliche Aufgabe der Reichsbahn-Gesellschaft. 3. Die Reichsbahn-Gesellschaft muß zur Erhaltung der Eisenbahnbedarfindustrie und zur Vermeidung steigender Arbeitslosigkeit der Vergebung von Aufträgen ihr besonderes Augenmerk schenken. 4. Die Lohnpolitik der Reichsbahn-Gesellschaft muß von dem Gedanken geleitet sein, daß sie a) von einschneidender Wirkung auf die Entlohnung in Staat und Privatwirtschaft ist, b) daß sie unmittelbar auf die Gestaltung der Tarifpolitik der Reichsbahn-Gesellschaft und mittelbar auf die Preisbildung einwirkt.

Der Landesausschuß der bayerischen Industrie begrüßt daher die Stellungnahme der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in der Frage der Erhöhung der Löhne und der Gehälter beim Eisenbahnpersonal. Insbesondere teilt der Landesausschuß der bayerischen Industrie die Stellungnahme der Hauptverwaltung in der Frage der Rechtsgültigkeit der erfolgten Verbindlichkeitsklärung, die sich gerade in diesem Fall deutlich in wirtschaftsschädlicher Auswirkung gezeigt hat. Die Finanzlage der Reichsbahn-Gesellschaft ist unter dem zunehmenden Drucke der Reparationsbelastungen derart schwierig geworden, daß eine Erhöhung der Entlohnungssätze eine Erhöhung der gegenwärtigen Reichsbahngüter- und Personentarife zur Folge haben muß. Jede Maßnahme, die aber unmittelbar oder mittelbar die Tariffage in der Reichsbahn nach oben verschiebt, muß im Interesse der Lebensfähigkeit der geschwächten deutschen Wirtschaft unterbleiben. Die außerordentlichen Angriffe, die gegen die Reichsbahn-Gesellschaft im Reichstag von sämtlichen Parteien vorgebracht worden sind, mißbilligt der Landesausschuß der bayerischen Industrie aufs schärfste.

— Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Januar 1926. I. Verkehr und Betrieb. Die nach den Inventuraufnahmen und Geschäftsabschlüssen im Januar in der Regel zu erwartende Belebung von Handel und Verkehr trat in diesem Jahre nicht in die Erscheinung, dagegen spiegelten sich die Folgen weiterer Betriebseinschränkungen und Stilllegungen, Geschäftsaufsichten und Konkurse in einer rückläufigen Güterverkehrsbewegung wider. Es ist dies um so bemerkenswerter, als im Januar der Verkehr auf den Binnenwasserstraßen wegen Hochwasser und Eisgang noch eingeschränkt war und der Übergang mancher Transporte auf den Schienenweg hätte erwartet werden können. Der Januar wies eine etwa 8 % geringere Güterwagengestellung auf als der Vormonat mit der gleichen Anzahl von Arbeitstagen. Die Zahl der gefahrenen Güterzüge nahm entsprechend dem Verkehrsrückgang in allen Bezirken ab.

An diesem Verkehrsrückgang ist in erster Linie der Verkehr mit Zuckerrüben und Schnitzeln beteiligt. Die Zuckerrübenverarbeitung ist beendet. Während zur Abbeförderung von Rüben und Schnitzeln im Dezember noch etwa 92 000 Wagen erforderlich waren, betrug ihre Zahl im Januar kaum 2000. Hieraus erklärt sich auch der Rückgang im Verkehr mit Zucker, der 5200 Wagen weniger als im Dezember erforderte. Die Beförderung von Brotgetreide und Mehl hat wiederum nachgelassen. Es wurden hierzu nur 49 700 Wagen gegen 53 900 Wagen im Dezember angefordert. Der Fischverkehr hat sich ebenfalls verringert; während z. B. im Dezember 1925 von den Weserhäfen noch 133 Züge gefahren werden mußten, betrug ihre Zahl im Januar nur 116.

Die Kohlenverladungen in den wichtigsten Kohlengebieten sind um fast 86 800 Wagen zurückgegangen. Nur von Deutsch-Oberschlesien aus wurden etwa 6200 Wagen mehr als im Dezember verladen, besonders wohl wegen der längeren Einschränkung des Verkehrs auf der Oder. Die Ursache des Bedarfsrückganges an Kohlen ist nach wie vor in der schlechten Geschäftslage der Industrie, Verdrängung der Kohle durch Elektrizität und Ölfeuerung, Wettbewerb ausländischer Kohle, Abnahme des Hausbrandbedarfs zu erblicken. Hinzu kommt der geringere Bezug der Zuckerfabriken infolge der Beendigung der Rübenverarbeitung. Es wurden gestellt:

	an der Ruhr	in Dtsch.-Oberschlesien	in Mitteldeutschland	in Sachsen
Januar 1926	612 218	129 250	220 502	93 644
Dezember 1925	669 222	123 027	240 714	99 432
Januar 1925	648 742	79 763	242 536	101 401

Lebhafter gestaltete sich der Verkehr in künstlichen Düngemitteln. Während anfangs Januar nur täglich etwa 1200 Wagen zu stellen waren, wurden gegen Ende Januar täglich etwa 2900 Wagen benötigt. Der Absatz nach dem Auslande hat sich gehoben.

Im Betrieb machten sich Hochwasser und Frost empfindlich bemerkbar. So mußten wegen der Sperre der Duisburg-Ruhrorter Häfen vom 13. bis 20. Januar 850 Züge nach den Umschlagshäfen ausfallen. Der damit verbundene Rückstau war am Ende des Monats noch nicht behoben; abgestellte Wagen belasteten die betroffenen Bahnhöfe stark und machten eine

Verteilung durch besondere Züge auf andere Bezirke nötig. Wegen Behinderung der Binnenschifffahrt mußten Sonderkohlenzüge aus der Ruhr nach Rotterdam und nach Emden eingelegt werden.

Zur Ersparnis von Rangierleistungen wurden am 4. Januar die Bahnhöfe Düsseldorf-Gerresheim und Elberfeld-Varresbeck sowie der Verschiebedienst des Bahnhofs Porta und am 11. Januar der Westbezirk des Bahnhofs Hengstey ausgeschaltet. Ebenso wurde der Rangierbahnhof Heidelberg stillgelegt.

Am 11. Januar wurde auf der Steilstrecke Erkrath-Hochdahl der Seilbetrieb versuchsweise eingestellt.

Die Eilstückgutbeförderung zwischen den Berliner Ring- und Stadtbahnhöfen wurde vom 1. Januar ab unter Verbesserung des Fahrplans vom Kraftwagen auf den Bahnweg zurückgenommen.

Die durch Niederschläge, Hochwasser und Sturm an etwa 100 Stellen entstandenen Betriebsunterbrechungen konnten in der ersten Januarhälfte beseitigt werden. Im Bezirk Osten wurde über das provisorische Gleis an der Rutschstelle zwischen Rosengarten und Pillgram am 25. Januar der gesamte Verkehr unter Aufhebung der bisherigen Umleitungen wieder aufgenommen. Auf der wichtigen Hauptbahn Aschersleben-Halberstadt wurde mit Hilfe einer Notbrücke bei Hedersleben, die die durch Hochwasser eingestürzte Kaltebachbrücke ersetzt, der Betrieb wieder aufgenommen. Hierdurch fielen die umfangreichen Umleitungen, namentlich zwischen Leipzig und Seelze, über Magdeburg-Buckau fort. Auf der durch Unterspülung unterbrochenen Strecke Buderich-Birten konnte der Betrieb am 18. Januar wieder aufgenommen werden.

An manchen Orten traten auch wegen Hochwassers Störungen des Ladebetriebs ein. Da es sich um höhere Gewalt handelt und die Verkehrtreibenden ohnehin unter der schwierigen Wirtschaftslage zu leiden haben, soll bei der Erstattung von Wagenstandgeldern weitgehendes Entgegenkommen geübt werden.

Schließlich ist noch auf eine besondere Verkehrs-erleichterung hinzuweisen. Die Frachtstundungsgebühr im Bankstundungsverfahren ist mit Wirkung vom 1. Februar 1926 ab von 3‰ auf 2‰ der halbmonatlich gestundeten Beträge herabgesetzt worden.

Der Personenverkehr war schwach. Es wurden nur 487 Sonderzüge und 105 Militärzüge gefahren, hiervon 72 aus Anlaß der Räumung der Kölner Zone.

Die Betriebsentwicklung ist durch folgende Angaben gekennzeichnet:

	Geleistete Zugkm	Dezember 1925	Nov. 1925
a) Personenverkehr	28 217 000	27 146 000	
b) Güterverkehr	17 148 000	16 889 000	
c) Dienstzüge	277 000	353 000	
	45 642 000	44 388 000	
	Wagenachskm		
a) Personenverkehr	769 240 000	742 229 000	
b) Güterverkehr	1 246 684 000	1 250 017 000	
c) Dienstgüter	6 643 000	9 289 000	
	2 022 567 000	2 001 535 000	

Leistungen einiger Rangierbahnhöfe

	Januar 1926	Dezember 1925
Hamm Verschbf.	4 100 Wagen	4 400 Wagen
Mannheim	3 200 „	3 700 „
Wustermark	2 800 „	3 400 „
Zurückgestaute Wagen im täglichen Durchschnitt	1 600 „	250 „
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt	102 900 „	70 800 „
Schadwagen auf Betriebsgleisen (am Schluß des Monats)	39 900 „	39 000 „

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverskehr. Im Januar wurden sowohl im Rahmen der Gütereinteilung wie auch durch Ausbau der Ausnahmetarife eine Anzahl Frachterleichterungen gewährt. Zur Unterstützung der ostpreussischen Landwirtschaft wurden die Ausnahmetarife 17 a und 64 herausgegeben. Für gebrannten Dolomit (Sinterdolomit) von Oberkauffung nach Bobrik, Borsigwerk, Gleiwitz und Ratibor besteht seit 21. Januar der Ausnahmetarif 51 mit den Frachtsätzen der Normalklasse F, der den Wettbewerb mit dem ausländischen Erzeugnis ermöglichen soll. Im Verkehr mit deutschen Seehäfen wurden die Ausnahmetarife 94 und 95 eingeführt.

Die Durchfuhrtarife und die im Verkehr süd- und westdeutscher Stationen mit Belgien und der Schweiz bestehenden besonderen Wettbewerbsfrachten sind dem wechselnden Bedürfnis angepaßt worden. An sonstigen Änderungen, bereits bestehender Ausnahmetarife seien die Ausdehnung des

Ausnahmetarifs 38 für Felle und Häute von den deutschen Seehäfen auf alle mindestens 150 km vom nächsten Seehafen entfernten deutschen Empfangsgebiete und der Ausbau des Ausnahmetarifs 81 für Ausfuhr raffinierte und Rohzucker nach Oderumschlagplätzen, der die geänderte Wettbewerbslage berücksichtigt, genannt.

Für den deutsch-italienischen Güterverkehr über die Schweiz ist am 15. Januar ein die Ausnahmetarife 1—10 enthaltendes Tarifheft herausgegeben worden.

III. Finanzen. Die Feststellung des finanziellen Ergebnisses für Monat Dezember fällt mit dem Jahresabschluß zusammen. Es konnte wegen der im Gange befindlichen Jahresabschlußarbeiten noch kein genaues Bild über die gesamten Ausgaben gewonnen werden. Als vorläufiges Ergebnis werden geschätzt die persönlichen Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter) auf 239 200 000 RM. Der Dienst der Reparationsschuldverschreibungen betrug 49 842 000 RM. Die Höhe der übrigen Ausgaben läßt noch keine Schätzung zu.

Aus dem Betriebe sind Einnahmen zu verzeichnen:

Personenverkehr	98 128 000 RM
Güterverkehr	231 579 000 RM
Sonstige Einnahmen	40 125 000 RM

Infolge der Schwierigkeiten im allgemeinen Wirtschaftsleben blieben die Verkehrseinnahmen erheblich hinter den Erwartungen zurück. Neben einem nicht voll befriedigenden Ertragnis im Güterverkehr ergaben sich insbesondere im Personenverkehr größere Ausfälle.

Die Steigerung der persönlichen Ausgaben gegen den Vormonat ist auf die Zahlung der vom Reichstag beschlossenen einmaligen Notzuwendungen an die Beamten der Gruppen I—VI zurückzuführen. An den Generalagenten für die Reparationszahlungen wurde für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen die für Dezember 1925 fällige Zahlung geleistet und das Ertragnis aus der Beförderungsteuer für diesen Monat abgeführt.

Im Januar 1926 sind die Einnahmen gegenüber dem Voranschlag stark zurückgeblieben, so daß Einschränkungen auf der Ausgabe Seite erforderlich wurden und die schweren Bedenken gegen die Übernahme neuer Lasten in verstärktem Maße fortbestehen.

IV. Personalfragen. Der Gesamtpersonalstand betrug Ende Dezember 1925: 711 381 Köpfe gegen 729 702 im Vormonat; der Rückgang besteht in der Hauptsache in dem Wegfall von Zeitarbeitern, die in den für die Arbeitsleistung günstigeren Jahreszeiten wieder erscheinen werden.

In dem mit den Tarifgewerkschaften schwebenden Lohnstreit teilte die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft dem Reichsarbeitsministerium am 12. Januar 1926 mit, daß sie zu dem Schiedsspruch vom 29. Dezember 1925 noch nicht Stellung nehmen könne, da die Verhandlungen mit der Reichsregierung über die Deckung der Mehraufwendungen durch Tarifierhöhungen nicht abgeschlossen seien. Die Tarifgewerkschaften beantragten darauf Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs. Hierüber fanden am 16. Januar d. J. beim Reichsarbeitsministerium Verhandlungen statt, bei denen der Vertreter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wegen der von neuem mit der Reichsregierung eingeleiteten Verhandlungen über die Deckungsfrage Vertagung bis Ende Januar 1926 beantragte. Der Reichsarbeitsminister erklärte indes noch an demselben Tage den Schiedsspruch für verbindlich. Auch die weiteren Verhandlungen mit der Reichsregierung über die Deckungsfrage verliefen erfolglos. Die ungünstige Entwicklung der Betriebseinnahmen versagte andererseits jede Möglichkeit, die zur Durchführung des Schiedsspruchs erforderlichen Mittel den laufenden Einnahmen zu entnehmen.

Damit war für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft der Zustand geschaffen, daß ihr auf der einen Seite Lasten auferlegt wurden, während ihr andererseits die Möglichkeit zu ihrer Abdeckung versagt wurde. Dieser Zustand war mit den Aufgaben nicht vereinbar, die die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nach dem Reichsbahngesetz zu erfüllen hat; er entsprach auch nicht dem Sinn und der Absicht dieses Gesetzes.

Es kam weiter in Betracht, daß das Reichsbahngesetz der Gesellschaft in der Regelung der Beschäftigungsbedingungen und Löhne der Arbeiter bewußt eine Sonderstellung eingeräumt hat, die die Gesellschaft ermächtigt, von sich aus durch die Personalordnung die Lohnverhältnisse der Arbeiter zu regeln. Die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs führte im Zusammenhange mit der Verweigerung der Lastenabdeckung durch Tarifmaßnahmen somit zu einer Streitfrage aus dem Reichsbahngesetz.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hielt es unter diesen Umständen im Interesse der Allgemeinheit und ihrer Arbeiterschaft für notwendig, zunächst die strittige Rechtsfrage ein für allemal zu klären. Sie hat zu diesem Zweck das für solche

Streitfälle im § 44 des Reichsbahngesetzes beim Reichsgericht vorgesehene besondere Gericht (Reichsbahngericht) angerufen. Es soll feststellen, daß die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs über die Beschäftigungsbedingungen und Lohnverhältnisse der Reichsbahnarbeiter gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit Sinn und Wortlaut des Reichsbahngesetzes nicht vereinbar ist. Bis zur endgültigen Austragung der Frage mußte die Durchführung des Schiedsspruchs vom 29. Dezember 1925 ausgesetzt werden. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat indessen den Tarifgewerkschaften erklärt, daß sie dort, wo die lohnwirtschaftlichen Verhältnisse es erfordern, die Löhne der Reichsbahnarbeiter an die der Privatarbeiter durch Festsetzung neuer oder durch Erhöhung bestehender Ortslohnzulagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel anzugleichen bereit sei.

— **Neue Laufbahn der Beamten des gehobenen, mittleren, nichttechnischen Eisenbahndienstes.** Die Laufbahn umfaßt den Bahnhofs-, Abfertigungs- und nichttechnischen Verwaltungsdienst (Büro- und Materialienverwaltungsdienst). Die Eingangsstellung bildet die Planstelle der Eisenbahnoberssekretäre und Obervorsteher (Bes.-Gr. VII); an Beförderungsstellen sind vorhanden die Planstellen der Inspektoren, Oberinspektoren und Amtmänner (Bes.-Gr. VIII, IX und X). Die Beamten haben die gehobenen Dienstposten in den vorgenannten drei Dienstzweigen (Arbeitsraten 1. Klasse) wahrzunehmen. Die Vorschriften bilden nach § 4 Ziff. 8 Perso. Teil I, einen wesentlichen Bestandteil der Personalordnung. Sie treten sofort in Kraft, gelten aber ohne Einschränkung nur für die neu zu der Laufbahn zugelassenen Personen. Die näheren Bestimmungen sind in Nr. 5 der Reichsbahn vom 3. Februar 1926, Seite 46, enthalten.

— **Ölgasbeleuchtung der Personenzüge.** Die Reichsbahnverwaltung ist zur Zeit damit beschäftigt, zur Verbesserung der Beleuchtung in den Personenzügen die bestehenden Beleuchtungsanlagen umzubauen. An Stelle des bisherigen Leuchtgases soll künftig wieder Ölgas verwandt werden. Diese Umstellung der Gasversorgung kann nur nach und nach erfolgen, da die Brenner sich nur für das eine oder andere Gas eignen und es unmöglich ist, die ortsfesten Anlagen für Ölgas am gleichen Tage im ganzen Reichsbahngebiet in Betrieb zu nehmen. Zudem können die Personenzüge in ihrem Lauf nur auf den Zugbildungsbahnhöfen gefüllt werden. Während der Übergangszeit wird es daher gelegentlich der Nachsicht des reisenden Publikums bedürfen, wenn kleine Unbequemlichkeiten auftreten sollten.

— **Einheitliche Handfeuerlöcher bei der Deutschen Reichsbahn.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft rüstet sämtliche D-Zugwagen mit Handfeuerlöschern nach einem einheitlichen Muster aus, und zwar werden dabei Apparate mit geschlossenem Strahl verwandt. Das einheitliche Muster der Handfeuerlöcher liegt nicht nur im wirtschaftlichen Interesse, sondern dürfte auch die Handhabung vereinfachen.

— **Verkehrszählung auf der Berliner Stadt- und Ringbahn und den Vorortbahnen.** Nach dem jetzt vorliegenden Ergebnis der Verkehrszählung am 12. Dezember 1925 wurden an diesem Tage auf der Berliner Stadt- und Ringbahn und den Vorortbahnen insgesamt 1 143 083 Reisende gegenüber 1 238 640 Reisenden bei der Zählung am 6. Mai 1925 befördert. Das Ergebnis ist mithin um 8 % niedriger als dasjenige vom 6. Mai 1925. Der Rückgang wäre aber nach dem Bilde, das der Gesamtverkehr in den Monaten Dezember und Mai 1925 aufweist, noch größer gewesen, wenn nicht das Ergebnis der Zählung am 12. Dezember 1925 — einem Sonntage — durch die stets am letzten Wochentage eintretende erhebliche Steigerung des Berliner Personenverkehrs günstig beeinflußt worden wäre.

Der Verkehrsrückgang zeigt sich am meisten auf den Vorortbahnen, und zwar aus dem Grunde, weil das gute Wetter am 6. Mai v. J. und die damalige Baublüte den Ausflugsverkehr an diesem Tage sehr begünstigte. Die Prüfung der Fahrausweise ergab, daß den stärksten Rückgang der Wochenkartenverkehr aufweist, was durch die erhebliche Zunahme der Arbeitslosigkeit bedingt ist. Die Zählung bestätigte aufs neue, daß der Berliner Verkehr am meisten die Stadtbahn, in zweiter Linie die Ringstrecken, und zwar den Südring mehr als den Nordring in Anspruch nimmt; nur etwas über ein Drittel des Verkehrs entfällt auf sämtliche Vorortbahnen. Unter den Bahnhöfen weisen wie immer Friedrichstraße und Alexanderplatz mit rund 100 000 (abgefahrenen und angekommenen) Personen den stärksten Verkehr auf. Es folgen der Schlesische Bahnhof und der Potsdamer Ringbahnhof mit je rd. 80 000 Personen, dann der Bahnhof Charlottenburg und Gesundbrunnen (60 000). Auf den Vorortbahnen steht Niederschöneweide-Johannistal mit rund 40 000 Personen an erster Stelle.

Das Ergebnis der an einem Sonntage vorgenommenen Zählung vom 12. Dezember v. J. zeigte, was die Verteilung des

Verkehrs auf die einzelnen Tagesstunden betrifft, wesentliche Verschiebungen gegenüber dem Ergebnis der an einem Mittwoch durchgeführten Zählung vom 6. Mai 1925. Der ausschlaggebende Verkehrszweig, der Berufsverkehr, wies für die Fahrten zur Berufsstätte am 6. Mai 1925, im beginnenden Sommer, in der Morgenstunde von 6 bis 7, am 12. Dezember dagegen in der Morgenstunde von 7 bis 8 Uhr seine höchste Frequenz auf. Andererseits zeigte der Berufsverkehr für die Rückfahrt am 12. Dezember 1925 infolge des früheren Arbeitsschlusses an Sonnabenden im Berliner Geschäftsleben seine stärkste Steigerung in den Stunden von 1 bis 5 Uhr nachmittags, während bei der Zählung am Mittwoch, den 6. Mai, die Hauptverkehrsstunden für die Rückfahrten von der Berufsstätte in die Zeit von 4 bis 8 Uhr nachmittags fielen.

Was die Verteilung der Reisenden auf die einzelnen Wagenklassen betrifft, so benutzten am 12. Dezember 16 % der Reisenden die II., 84 % die III. Wagenklasse. Nur 43 % fuhren auf Einzelkarten, 57 % auf Zeitkarten. Auch diese Zählung bewies, daß auf die Zeitkarten aller Art täglich durchschnittlich nur 2 Fahrten ausgeführt werden.

— **Rückfahrkarten und ihre Gültigkeit.** Die Bestimmungen über die Ausgabe von Fahrkarten für die Rückfahrt sind noch immer nicht genügend bekannt. Diese Bestimmungen lauten: „Auf Verlangen der Reisenden sind Fahrkarten für einfache Fahrt auch zur Fahrt in umgekehrter Richtung (von der Zielstation nach der Ausgabestation der Karte) auszugeben. Solche Karten können auch zur Rückfahrt von einer anderen als der Zielstation, für eine andere Zuggattung und über einen anderen Weg als zur Hinfahrt gelöst werden. Die gleichzeitige Lösung einer Fahrkarte zur Hinfahrt ist nicht erforderlich. Die Karten sind durch einen Stempelaufdruck „Rückf.“ auf der Vorderseite zu kennzeichnen.“ — Ein Reisender, der Karten für Hin- und Rückfahrt löst, muß darauf achten, daß er die richtige Fahrkarte für die Hinfahrt benutzt und nicht die mit dem Stempel „Rückf.“ gekennzeichnete. Er kommt vielleicht mit letzterer ungehindert ins Ziel, aber wenn er die nicht mit „Rückf.“ gekennzeichnete Karte für die Rückfahrt benutzen will, wird sie beanstandet, er muß eine neue Karte lösen und kann das Geld für die unbenutzte nur im Reklamationswege wiedererhalten.

— **Fahrkarten nach Bulgarien und der Türkei.** Nach Konstantinopel und Sofia können wieder durchgehende Fahrkarten I. bis 3. Klasse von den wichtigsten deutschen Stationen ausgegeben werden. Auch die durchgehende Abfertigung von Reisegepäck ist wieder zulässig. Die Fahrkartenausgabe sowie die Gepäckabfertigung ist sowohl für den Landweg über Belgrad möglich als auch für den Seeweg über Konstantza-Schwarzes Meer. Beispielsweise kostet eine Fahrkarte 2. Klasse nach Konstantinopel von Berlin über den Landweg 153,90 RM, über den Seeweg 141 RM.

— **Donaumuschlagverkehr.** Am 15. Februar d. J. ist ein allgemeiner Donaumuschlagtarif zur Ausgabe gelangt. Er gilt für Frachtgut und enthält einen gegenüber den Frachtsätzen der regelrechten Tarifklassen ermäßigten Frachtsatzzeiger, der unter Anwendung der Gütereinteilung des Deutschen Eisenbahngütertarifs Teil I Abteilung B für Sendungen von allen deutschen Reichsbahnstationen — mit Ausnahme der in Ostpreußen gelegenen — und den meisten anschließenden Privatbahnen nach den deutschen Donaumuschlagplätzen zur Weiterbeförderung auf der Donau nach Südslawien, Bulgarien, Rumänien und weiter zur Anwendung kommt. Ferner enthält der Tarif Ausfuhr- und Einfuhrausnahmetarife. Auch für Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren und Eisenbahnfahrzeuge sowie für Metallwaren sind darin besondere Ausnahmetarife enthalten. Die Ausfuhr- und Einfuhrausnahmetarife gelten allgemein für Sendungen, die auf dem Bahnwege in den Umschlagplätzen Regensburg Donaumuschlagstelle, Deggendorferhafen und Passau Donaumuschlagstelle eintreffen und mit Schiff donauabwärts nach Südslawien, Bulgarien, Rumänien und deren Hinterländer weiterbefördert werden, soweit nicht ausnahmsweise die Weiterbeförderung nach Österreich, der Tschechoslowakei und Ungarn besonders zugelassen ist. Außerdem bestehen in dem Ausnahmetarif für Eisen und Stahl besondere Sätze für die 5-t-Ladungen, die aber noch keine Gültigkeit haben und erst später in Kraft treten. Die Einführung dieser 5-t-Sätze ist schon seit längerer Zeit von dem Eisen- und Stahlwaren-Industrie- und Elberfeld durch Eingaben bei den maßgebenden Reichsbahnstellen angestrebt worden, der auch weiterhin bemüht ist, die baldige Inkraftsetzung dieser Tarife durchzusetzen.

— **Abfertigung von Expreßgut zur Leipziger Messe.** Um den Expreßgutverkehr nach Leipzig zur Frühjahrsmesse zu beschleunigen, hat die Reichsbahndirektion Halle (Saale) wiederum wie zur Herbstmesse v. J. besondere Vorschriften erlassen und außer den bereits bestehenden noch eine Anzahl von besonderen

„Expreßgutwagen für die Leipziger Messe“ eingelegt. Nähere Auskunft erteilt das Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Berlin C 2, Klosterstr. 41.

— **Wohnungswesen bei der Reichsbahn.** In letzter Zeit werden von besonderer Seite in tendenziöser Darstellung Nachrichten über die Reichsbahn verbreitet, die geeignet sind, die Öffentlichkeit irrezuführen. Es werden zunächst Angriffe dagegen gerichtet, daß in der Wohnungsfürsorge die oberen Beamten ungebührlich bevorzugt würden. Es muß dieser Darstellung mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden, da die Reichsbahn in vorbildlicher Weise den Wohnungsbedürfnissen ihres gesamten Personals gerecht wird. Es ist vielleicht der Öffentlichkeit nicht genügend bekannt, in welchem Ausmaße die Reichsbahn für das Wohnungsbedürfnis ihres Personals gesorgt hat und noch weiter sorgt. Sie verfügt zur Zeit zugunsten ihres Personals über einen eigenen Hausbesitz von 120 000 Wohnungen und über rund 40 000 mit ihrer Unterstützung gebaute Genossenschaftswohnungen.

Obwohl die Reichsbahn, wie jeder andere Arbeitgeber und wie schließlich jeder Wohnungsnotleidende auch, grundsätzlich die Auffassung vertreten muß, daß Länder und Gemeinden unterkunftspflichtig sind und, unterstützt durch eine geeignete Wohnungspolitik des Reiches, die Wohnungsfrage aller Bevölkerungskreise — dazu gehören auch Eisenbahnerfamilien — lösen müssen, so hat sie doch wie kaum eine Reichsverwaltung an der Lösung des Wohnungsproblems für ihre Angehörigen mitgewirkt. Sie hat seit dem 1. April 1920 (Verreichlichung) selbst 24 000 neue Wohnungen gebaut und durch weitgehende finanzielle Unterstützung gemeinnütziger Bauunternehmungen — insbesondere der zahlreichen Eisenbahnerbaugenossenschaften — den Bau von weiteren 20 000 Wohnungen ermöglicht. Im Verlauf von nicht 6 Jahren hat sie sonach ihr Personal mit 44 000 neuen Wohnungen versorgt.

Das ist eine Zahl, die dem durchschnittlichen jährlichen Wohnungsbau in ganz Preußen in den Nachkriegsjahren entspricht. Es sind in großzügiger Weise Siedlungen entstanden, die den Forderungen der Wohnungsreform in jeder Hinsicht entsprechen. Der genossenschaftlichen Eigenhilfe des Personals hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft dabei möglichste Förderung angedeihen lassen und ihr mehrfach auch die Verwaltung bahneigener Siedlungen überlassen.

Ein Beispiel solchen sozialen Vorgehens der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bieten die ausgedehnten ausschließlich aus Mitteln der Reichsbahn errichteten Siedlungen (insgesamt über 600 Wohnungen) in Frankfurt (O.), die auch in der weiten Öffentlichkeit Beifall und Anerkennung gefunden haben.

Wer sich davon überzeugen will, was nicht nur die Reichsbahn selbst, sondern die von ihr unterstützten vortrefflichen Baugenossenschaften geleistet haben, sei auf die umfangreichen Wohnsiedlungen hingewiesen, die allein im Bezirk der Reichsbahndirektion Köln errichtet worden sind, und in denen nicht nur in sozialer, sondern auch in baukünstlerischer Beziehung Hervorragendes geschaffen worden ist. Wir nennen die Siedlungen in Gremberghoven und Mödrath, beide in der Nähe von Köln, ferner in Hohenbudberg, Fricmersheim, Jülich, Kreuzberg a. d. Ahr und Jünkerath. Im ganzen hat die Eisenbahn im Kölner Bezirk für ihre mittleren und unteren Beamten nach dem Kriege rund 2000 Wohnungen geschaffen.

Wie unberechtigt der Vorwurf einer vorzugsweisen Behandlung der oberen Beamten ist, ergibt sich aus der Tatsache, daß von den im ganzen Reich seit 1920 neubeschafften 44 000 Wohnungen nur etwa 250 an obere Beamte vergeben sind. Dem Vorwurf luxuriöser Ausführung und Größe gegenüber muß festgestellt werden, daß die Wohnungen für obere Beamte in ihren Gesamtausmaßen (also einschließlich Küche, Flur und aller Nebenräume) die Fläche von 180 qm kaum erreichen und nur in ganz wenigen Fällen überschreiten. Wenn man in der Öffentlichkeit die Maßnahmen der Reichsbahn zur Beseitigung der Wohnungsschwierigkeiten einiger leitender Beamter einer Kritik unterzieht, so darf man, um den Vorwurf tendenziöser Stimmungsmache zu vermeiden, nicht übertreiben und darf vor allem nicht verschweigen, mit welcher Sorgfalt und in welchem Ausmaße sich die Reichsbahn um die Linderung der Wohnungsnot ihres Gesamtpersonals bemüht hat und noch bemüht.

— **Die Öffnung der Speisewagen.** Bisher bestand die Anordnung, daß allgemein — mit Rücksicht auf die Kontrolle der Fahrausweise — die Speisewagen erst 20 Minuten nach Abfahrt von der Abgangsstation zu öffnen sind. Diese Beschränkung hat die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nunmehr aufgehoben. Es bleibt allerdings den Reichsbahndirektionen überlassen, noch abweichende Anordnungen zu treffen, wo das unbedingt erforderlich ist. Die Reichsbahndirektion Berlin hat für ihren Bereich angeordnet, daß die Speisewagen unmittelbar nach Abfahrt der Züge vom Anhalter, Potsdamer, Görlitzer und Stettiner Bahnhof geöffnet und den Reisenden zur Be-

nutzung freigegeben werden. Für die Züge über die Stadtbahn nach dem Osten werden die Speisewagen nach Abfahrt vom Schlesischen Bahnhof, und für die Züge über die Stadtbahn nach dem Westen nach Abfahrt von Charlottenburg geöffnet.

— **Die Wirtschaftslage im Januar 1926.** Hinsichtlich der Wirtschaftslage im Bezirke der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf im Januar kommt die Zeitschrift dieser Kammer zu folgendem bemerkenswerten Ergebnis: Immerhin ist es wohl berechtigt, von einem Stillstand in der Verschlechterung der Wirtschaftslage zu sprechen. Das Vertrauen zur Zukunft faßt festeren Fuß, und der Wille, wieder hochzukommen, macht sich stärker bemerkbar. Das äußerlich auffallendste Zeichen hierfür ist im Januar die endgültige Gründung der Vereinigten Stahlwerke A.-G., die bereits im Reichstag die Deutsche Volkspartei veranlaßt hat, einen Gesetzentwurf zur Erleichterung wirtschaftlich notwendiger Betriebszusammenschlüsse einzubringen. Die Lage hat eine geringe Entspannung erfahren. Ob diese Besserung weitere Fortschritte macht, oder ob es sich um eine vorübergehende Schwankung handelt, bleibt abzuwarten.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnräte Fritz Beyer, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Hoyerswerda, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 1 Dortmund, Bätzing, bisher bei der Reichsbahndirektion Cassel, zur Reichsbahndirektion Essen, Altenburg, bisher bei der Reichsbahndirektion Cassel, als Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Perl nach Trier, Moll, bisher bei der Reichsbahndirektion Köln, zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, Geiges, bisher bei der Reichsbahndirektion Schwerin, zur Reichsbahndirektion Stettin, Wetzlich, bisher bei der Betriebsdirektion Dresden-Alttadt, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Hoyerswerda; Hellwig, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Frankfurt (Oder), zum Eisenbahn-Abnahmeamt Dortmund, und Scheffler, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Oppeln, als Abnahmebeamter zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin.

Gestorben ist der Reichsbahnamtmann Hampe, Hauptkassenrendant bei der Reichsbahndirektion Breslau.

Österreich.

— **Einführung einer Elektrolokomotivführerprüfung.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat am 11. Dezember 1925 im Verordnungswege besondere Vorschriften für den Nachweis der Befähigung zur Führung und Wartung von elektrischen Lokomotiven und elektrischen Triebwagen, die insbesondere auch die Einführung einer neuen Elektrolokomotivführerprüfung enthalten, erlassen. Die Verordnung ist im 7. Stück des Bundesgesetzblattes, Jahrgang 1926, unter Nr. 30 enthalten.

— **Die Kohlenwirtschaft Österreichs.** Österreich hat im November 1925 insgesamt 783 645 t mineralischer Brennstoffe bezogen. Hiervon entfallen auf Steinkohle 423 907 t, auf Braunkohle 309 023 t und auf Koks 50 715 t. Aus dem Inlande stammen 273 221 t (34,9 % des Gesamtbezuges), und zwar 14 094 t Steinkohle und 259 127 t Braunkohle. Aus dem Auslande wurden 510 424 t (409 813 t Steinkohle, 49 896 t Braunkohle, 50 715 t Koks) bezogen. Von der Gesamtmenge bezogen die Verkehrsanstalten 119 496 t (88 904 t Steinkohle, 30 541 t Braunkohle, 51 t Koks), die Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke 131 813 t (84 278 t Steinkohle, 47 458 t Braunkohle, 77 t Koks), die Industrie 328 803 t (115 783 t Steinkohle, 171 453 t Braunkohle, 41 567 t Koks). Für Hausbrandzwecke wurden 203 533 t (134 942 t Steinkohle, 59 571 t Braunkohle, 9020 t Koks) verbraucht. Gegenüber dem Monat Oktober 1925 ist ein Mehrbezug von 19 364 t zu verzeichnen. Der Vergleich mit dem November 1924 ergibt eine Steigerung der Verbrauchsmenge von 637 797 t auf 783 645 t, also um 145 848 t, das sind 22,9 %.

Ungarn.

— **Fahrpreisermäßigungen für Ausländer.** Nach einer Budapester Meldung hat der Handelsminister auf Veranlassung des Fremdenverkehrsverbandes zur Hebung des Fremdenverkehrs folgende Tarifbegünstigungen bewilligt: 1. Die Teilnehmer an einer Gesellschaftsreise nach Ungarn, deren Zahl 20 übersteigt, sind berechtigt, mit einer ordentlichen Fahrkarte die höhere Wagenklasse zu benutzen. Der Führer braucht keine Fahrkarte zu lösen. Diese Begünstigung, die einer 30prozentigen Tarifiermäßigung gleichkommt, wird auch dann bewilligt, wenn die Reisenden sich bloß auf der Durchfahrt durch Ungarn befinden, ihre Fahrt aber in einer ungarischen Stadt unterbrechen. Die Gesuche sind durch Vermittlung des Fremdenverkehrsverbandes

an die Direktion der ungarischen Staatsbahnen zu richten. 2. Zwischen den Grenzstationen und Budapest werden spezielle Rückfahrkarten eingeführt, die auch den ausländischen Fahrkartenbüros zur Verfügung gestellt und in die Rundfahrkartenhefte eingeschaltet werden. 3. Schließlich wird jedem Ausländer, der durch die Bestätigung der Leitung eines ungarischen Badeortes den Nachweis erbringt, daß er wenigstens 14 Tage in einem ungarischen Badeorte verbracht hat, bei der Rückfahrt die Hälfte des Fahrkartenpreises nachgelassen.

Übrige europäische Länder.

— **Lage der dänischen Privatbahnen.** Der Wettbewerb der Kraftwagenlinien war von besonderem Einfluß auf die vielen kleinen Privatbahnen Schwedens und Dänemarks. Begünstigt von den früheren guten wirtschaftlichen Verhältnissen und von dem Bestreben eines jeden Kreises, auch sein Gebiet an das Eisenbahnnetz anzuschließen, ist in den genannten Ländern ein großes Netz von Privatbahnen entstanden, deren finanzielle Lage den Unternehmern jetzt große Sorge bereitet. Nur wenige Bahnen werfen noch Überschüsse ab, die meisten arbeiten mit recht erheblichen Fehlbeträgen. Es ist damit zu rechnen, daß in der nächsten Zeit noch manche Bahn stillgelegt werden wird, wie dies für das Netz der Apenroder Kreisbahnen (86 km) bereits mit Wirkung vom 1. April d. J. an beschlossen ist (vgl. Jahrg. 1925, S. 1388 d. Ztg.). In Dänemark, das sich jetzt in einer schweren Deflationskrise befindet, liegen die Verhältnisse besonders ungünstig. Von den durch den Reichstag im Jahre 1908 und 1918 beschlossenen 93 Privatbahnen sind bisher 35 dem Betriebe übergeben, eine weitere teilweise und die Linie Nakskov-Rødby geht ihrer demnächstigen Eröffnung entgegen. Bei den restlichen 56 Linien ist zum großen Teil die Konzession verfallen. Im Bau befinden sich, einer Meldung von Dansk Jernbaneblad zufolge, überhaupt nur noch 3 Privatbahnen: Viborg-Faarup-Mariager, Bryrup-Silkeborg mit Umbau der Linie Horsens-Bryrup von der Schmalspur zur Vollspur und die Linie Tørring-Thyregod mit Umbau der Linie Horsens-Tørring zur Vollspur. Man kann annehmen, daß mit der Eröffnung dieser Linien die Entwicklung des dänischen Privatbahnnetzes vorerst zu einem gewissen Abschluß gekommen ist. In einer wie ungünstigen Lage sich die dänischen Privatbahnen befinden, geht daraus hervor, daß z. B. von den 13 Privatbahnen Seelands, abgesehen von den Bahnen, bei denen eine Ausschüttung einer Dividende infolge staatlicher Garantie gewährleistet ist, nur 3 Bahnen im letzten Betriebsjahr einen bescheidenen Gewinn verteilen konnten, während einige überhaupt noch keinen Gewinn abgeworfen haben.

Es ist vor längerer Zeit ein Ausschuß von Sachverständigen zur Prüfung der Frage eingesetzt worden, ob es mit Rücksicht auf die immer stärkere Ausbreitung des Kraftwagenverkehrs überhaupt noch zweckmäßig erscheint, die früher vom Reichstag beschlossen, aber noch nicht in Angriff genommenen Bahnen staatlich zu unterstützen. Dieser Ausschuß hat Wirtschaftlichkeitsberechnungen für etwa 30 Bahnen angestellt und wird demnächst sein Gutachten der Öffentlichkeit übergeben.

Wenn auch dieses Gutachten noch nicht vorliegt, so soll dieser Ausschuß doch schon praktische Ergebnisse gezeitigt haben. Bei einem Teil der in Angriff genommenen Bahnen ist der Weiterbau nach Verhandlungen des Ausschusses mit den betr. Interessenten und Kommunalverwaltungen eingestellt worden, andere Linien sind überhaupt gar nicht erst in Angriff genommen worden. Seitdem der Ausschuß tagt, ist der Bau auch nicht einer einzigen neuen Bahn begonnen worden. Die wenigen Privatbahnen, die in letzter Zeit dem Betriebe übergeben sind, waren bereits fast fertiggestellt oder stellen nur Verlängerungen bestehender Linien dar (Örnhöj-Holstebro, Kjellerup-Silkeborg u. a.). Ob aber auch diese Bahnen den an sie gestellten Erwartungen entsprechen werden, wird in Dänemark bereits von manchen Stellen bezweifelt.

— **Öffentlichkeit der Eisenbahnurkunden bei der schwedischen Staatsbahn.** Nach dem schwedischen Preßgesetz sind die Staatsbeamten verpflichtet, sämtliche öffentlichen Urkunden auf Verlangen vorzuzeigen. Darunter fallen auch die bei der Staatsbahn geführten Journale, Listen und übrigen Urkunden über den Güterverkehr, die Angaben über das Gut eines jeden Verkehrtreibenden, Beschaffenheit, Gewicht, Wert, Frachtbetrag, Absender, Empfänger, Versandstation, Empfangsstation enthalten, also deutschen Empfangs- und Versandbüchern bzw. Frachtkarten entsprechen. Eine derartige Auskunft an einen Dritten wäre in Deutschland natürlich völlig unzulässig. Das schwedische Verfahren der Auskunfterteilung hat mit der Entwicklung des Handelsverkehrs in Schweden zu Unzuträglichkeiten geführt. Es ist immer häufiger vorgekommen, daß sich Privatpersonen die auf den Stationen aufbewahrten Frachturkunden mit dem offenbaren Zwecke durchsehen, sich eine

Kontrolle über die Transporte irgend eines Geschäftsmannes zu erschaffen, um ihm wirksamer Wettbewerb zu machen.

Während die Staatsbahn zu Auskünften solcher Art, die für das Wirtschaftsleben oft schädigend wirken können, verpflichtet ist, gilt dies nicht für die Privatbahnen. Die schwedische Staatsbahn ist daher bei der schwedischen Regierung vorstellig geworden, um eine Änderung des Preßgesetzes dahin zu erzielen, daß die Staatsbahn nur dann zur Vorlegung von Eisenbahnurkunden verpflichtet sein soll, wenn diese, nach Prüfung der Eisenbahn, den Verkehrtreibenden nicht schädigen kann. Die Staatsbahnverwaltung weist besonders darauf hin, daß man sich fragen muß, warum bei zwei gleichartigen Transportunternehmen entgegengesetzte Bestimmungen über die Einsicht in ahnamtliche Urkunden gelten sollen. Das private Unternehmen schützt die Handelsinteressen seiner Kunden, während der Staat, der doch in allererster Linie unlauteren Wettbewerb verhindern sollte, als Unternehmer seine Kunden nicht zu schützen ermöge.

Ganz im Gegensatz zu dem bei der schwedischen Staatsbahn eingehaltenen Verfahren sei der Verkehrtreibende in Deutschland vor unlauterem Wettbewerb der vorbezeichneten Art geschützt. Daß die Frage auch außerhalb Schwedens Aufmerksamkeit erregt habe, beweise eine dieser Tage von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eingegangene Anfrage über die Wirkungen der jetzt in Schweden geltenden Bestimmungen über die Öffentlichkeit der genannten Urkunden.

Auch die Post und Telegraphie wird mit gleichen Anträgen an die schwedische Regierung herantreten.

— **Allgemeine schwedische Eisenbahnstatistik für 1924.** Die Gesamtlänge der sämtlichen dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen Schwedens (Staats- und Privatbahnen) belief sich am 31. Dezember 1924 auf 15 714,8 km, von denen 15 423,8 km als Bahnen von allgemeiner Bedeutung bezeichnet werden. Auf die schwedischen Staatsbahnen entfallen 5836,4 km gegenüber 692,8 km im Vorjahre. Die Privatbahn Hälsingborg-Rä-Ramösa (9 km) ist dem Eisenbahnnetz abgerechnet worden und gilt nunmehr als Straßenbahn. Die Entwicklung des schwedischen Eisenbahnnetzes veranschaulichen folgende Zahlen:

	Staatsbahnen	Privatbahnen	Zusammen
	vollspur.	schmalspur.	
	km	km	km
1856	32	34	66
1875	1513	1501	3014
1900	3850	4832	8682
1910	4418	6133	10 551
1913	4688	6322	11 010
1920	5506	6081	11 587
1923	5693	6103	11 796
1924	5836	6106	11 942

Während die sämtlichen Staatsbahnlinien vollspurig sind, reisen von den Privatbahnen 6105,9 km die Vollspur und 772,5 km die Schmalspur auf, und zwar:

eine Spurweite von	1,093 m	58,9 km
" " " "	1,067 m	531,4 km
" " " "	0,891 m	2918,4 km
" " " "	0,802 m	79,8 km
" " " "	0,600 m	184,0 km

Auf 100 qkm entfielen Ende 1914 3,58 km, auf 10 000 Einwohner 26,03 km Eisenbahnen. Für 1910 waren die entsprechenden Zahlen 3,15 bzw. 25,04 km. Während in Nordschweden die meisten Bahnen staatlich sind, überwiegen in Mittel- und Südschweden bei weitem die Privatbahnen. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Hauptlinien wie Stockholm-Malmö, Stockholm-Göteborg, Göteborg-Malmö im Staatsbesitz sind. Das dichteste Bahnnetz weist mit 1078 km der Regierungsbezirk Östergötland (Mittelschweden) auf; an zweiter Stelle steht der Regierungsbezirk Älvsborg mit 921 km. Es folgen dann erst die südschwedischen Bezirke Kolmöv mit 905 km und Malmö mit 99 km. Nur 208 km entfallen auf den Regierungsbezirk Gotland (Insel).

Der Fuhrpark der Staatsbahnen weist 1060 Lokomotiven (davon 50 elektrisch), 6 Triebwagen, 1995 Personenwagen, 2 Postwagen, 27 330 Güter- und Gepäckwagen (Gesamtladefähigkeit 445 382 t) auf, der der Privatbahnen 1165 Lokomotiven (darunter 15 elektrisch), 71 Triebwagen, 2235 Personenwagen, 1 Postwagen und 31 410 Güter- und Gepäckwagen mit einer Gesamtladefähigkeit von 396 265 t.

Was die Betriebsleistungen betrifft, so betrug die Gesamtzahl der Zugkilometer bei den Staatsbahnen 24,4 Mill., davon entfielen auf Schnell- und Personenzüge 13,8 Mill., gemischte und Güterzüge 10,27 und auf Arbeitszüge 0,3 Mill., bei den Privatbahnen 31,17 Mill. (davon entfielen auf Schnell- und Personenzüge 19,18 Mill., auf gemischte und Güterzüge 11,7 Mill. und der Rest auf Arbeitszüge).

Über die Betriebsergebnisse geben folgende Zahlen ein Bild. Die Anzahl der Reisenden betrug bei den Staatsbahnen 27,3 Mill., bei den Privatbahnen 38,48 Mill., die Einnahmen aus dem Personenverkehr der Staatsbahnen 62,09 Mill. Kronen, der Privatbahnen 47,86 Mill. Kr. Auf den Staatsbahnen wurden 16,2 Mill. t Güter befördert (Einnahme 118,39 Mill. Kr.), auf den Privatbahnen 22,07 Mill. t, die eine Einnahme von 97,11 Mill. Kr. brachten. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen der Staatsbahnen auf 192,85 Mill. Kr., die Ausgaben auf 156,58 Mill. Kr. Bei den Privatbahnen war das Verhältnis ungünstiger. Einer Einnahme von 155,81 Mill. Kr. stand eine Ausgabe von 146,41 Mill. Kr. gegenüber. Am günstigsten, nämlich mit einem Überschuß von über 1 Mill. Kr., schneidet die bedeutendste schwedische Privatbahn, Bergslagens järnvägar, ab, am schlechtesten die Privatbahn Malmö-Trälleborg (Verlust 265 000 Kr.).

— **Die Verkehrsverhältnisse Litauens.** Die Litauischen Eisenbahnen haben in den ersten acht Monaten 1925 mit Personen- und Güterzügen insgesamt 1 464 920 Zugkilometer gefahren. Dazu wurden auf Kleinbahnen 562 226 Zugkilometer zurückgelegt. — In den ersten neun Monaten 1925 erzielten die vollspurigen Staatsbahnen eine Roheinnahme von 19 405 500 Litas und die öffentlichen Schmalspurbahnen von 1 746 900 Litas. Diesen Zahlen stehen für Einnahmen aus Schifffahrt- und Hafenabgaben 587 900 M gegenüber. Die etatlichen Ausgaben der litauischen Verkehrsverwaltung in den ersten neun Monaten 1925 für Eisenbahnen und Wasserstraßen haben zusammen 51 209 100 Litas betragen. Eine Trennung nach Ausgaben für Eisenbahn-, Wasserstraßen- und Landstraßenbetrieb ist in der Statistik nicht durchgeführt.

— **Die Sonntagsruhe im tschechoslowakischen Frachtenverkehr** wird mit 15. Mai d. J. eingeführt. Befördert werden nur lebendes Vieh und dem schnellen Verderben unterliegende Sendungen.

— **Erhöhung der tschechoslowakischen Personentarife.** Zur Deckung der mit der bevorstehenden Gehaltsaufbesserung der Staats- und Eisenbahnbeamten verbundenen Mehrausgaben werden neben anderen öffentlichen Abgaben auch die Personentarife, die den valutarischen Verhältnissen angepaßt werden müssen, erhöht. Man rechnet mit einer Erhöhung von rund 22 %. Die Lage der Frachttarife bleibt unverändert, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse eine frachtliche Mehrbelastung der Sendungen nicht zulassen.

— **Durchrechnung der Frachtsätze im Verkehr mit der Kaschau-Oderberger Bahn usw.** Im Verkehr zwischen den in Böhmen, Mähren und Tschechisch-Schlesien gelegenen Stationen und jenen der Kaschau-Oderberger Eisenbahn und zahlreicher in der Slowakei befindlichen Lokalbahnen wurde bisher die Fracht durch Zusammenstoß der auf die Strecke der tschechoslowakischen Staatsbahn und der betreffenden Privatbahn entfallenden Frachtsätze ermittelt. Diese gebrochene Frachtberechnung wirkte sehr verteuern auf die Preisbildung, welcher Umstand den slowakischen Industriellen wiederholt Anlaß gab, beim Eisenbahnministerium in Prag um die Durchrechnung der Frachtsätze auf Grund der kilometrischen Entfernungen zu ersuchen. Diesem Wunsche hat nun die tschechoslowakische Staatsbahnverwaltung entsprochen, indem sie beschloß, mit Gültigkeit vom 1. April die Frachten auf Grund der Durchrechnung der Frachtsätze mit der Kaschau-Oderberger Bahn und den slowakischen Lokalbahnen Tyrnau-Kuty, Neutra-Zbehy, Leopoldau und Hronská Bresnica-Levica zu ermitteln. Diese direkte Frachtberechnung wird eine 20- bis 30 prozentige Frachtverbilligung zur Folge haben. Die genannten Bahnen bleiben weiter im Privatbesitz, doch ist ihre Tarifhoheit durch die getroffene Maßnahme bedeutungslos geworden.

— **Direkter Verkehr Rußland-Italien über die Tschechoslowakei.** Am 22. Februar fanden in Warschau unter Beteiligung der Vertreter der deutschen, österreichischen, tschechoslowakischen, italienischen, polnischen und russischen Bahnverwaltungen Beratungen zwecks Schaffung eines direkten Personen- und Güterverkehrs aus Rußland nach Italien über die Tschechoslowakei und weiter aus Rußland nach Deutschland über Polen statt.

— **Schweizer Verkehrswerbung.** Die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen hat beschlossen, die „beratende Kommission für den Publizitätsdienst“, deren Tätigkeit durch den Weltkrieg unterbrochen worden war, neuerdings periodisch einzuberufen. Aufgabe dieser Kommission ist es, Werbemaßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs zu begutachten und anzuregen. Gleichzeitig dient ihre Tätigkeit einem engeren Zusammenwirken zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen und den übrigen schweizerischen Verkehrsinteressen. In der

Kommission werden auch die Transportanstalten und die Verkehrsorganisationen sowie die eidgenössischen Angestellten, soweit sie an der Entwicklung des Fremdenverkehrs mitbeteiligt sind, durch berufene Vertreter, die von der Generaldirektion auf Grund von Wahlvorschlägen ernannt werden, zu Wort kommen.

— **Ersatzpflicht der Schweizerischen Bundesbahnen für Lawinenschaden.** Das schweizerische Bundesgericht in Lausanne hat im Januar 1926 ein nicht alltägliches Urteil gefällt.

Der Bau des inzwischen 1920 in Betrieb gesetzten Rito-Kraftwerkes der Bundesbahnen (Kanton Tessin) machte größere Sprengungen nötig, die zur Folge hatten, daß die alljährlich am Osthang des 2211 m hohen Fongio niedergehende Lawine am 14. April 1919 eine außerordentliche Breite annahm und daher eine Reihe von Almhütten mit sich riß. Die dadurch Geschädigten klagten gegen die Bundesbahnen, die nun vom Bundesgericht zu einer Schadensersatzleistung von 7936 Franken verurteilt wurden.

— **Automobilverkehr in der Schweiz.** Eine vom statistischen Amt der Stadt Zürich herausgegebene Zusammenstellung zeigt, daß die Schweiz in der Automobilstatistik mit 1 Wagen auf 130 Einwohner an sechster Stelle hinter Belgien (1:121) und vor Deutschland (1:244) steht. Hiervon sind etwa ein Viertel Lastwagen. Von den Personenwagen sind 92 %, von den Lastwagen 51,7 % ausländischen Ursprungs. In den Jahren 1914 bis 1924 hat sich die Zahl der Kraftfahrzeuge in der Schweiz nahezu vervielfacht. Es ist daher nicht zu verwundern, daß alle mit dem Kraftwagenverkehr zusammenhängenden Fragen (Automobilgesetzgebung, Straßenunterhaltung, den Eisenbahnen bereiteter Wettbewerb, Beseitigung schiengleicher Übergänge) zurzeit in der Schweiz eine große Rolle spielen.

— **Betriebsergebnisse schweizerischer Fremdenverkehrsbahnen 1925.** Der starke Fremdenverkehr, den die Schweiz in der Saison 1925 im allgemeinen hatte, drückt sich natürlich in günstigen Betriebsergebnissen der Bahnen aus, die vor allem dem reinen Fremdenverkehr dienen. So übertreffen zum Beispiel die Ergebnisse der Bahnen in der Umgegend von Montreux (Genfer See) wesentlich die des Jahres 1924. Die Betriebseinnahmen waren 1925 (1924) die folgenden:

Glion-Rochers de Naye	347 665	(283 644)	Fr.
Territet-Glion	149 496	(143 008)	„
Montreux-Glion	119 311	(108 605)	„
Montreux-Oberlandbahn	2 221 688	(2 137 838)	„

Auch die den Fremdenverkehr in Graubünden vermittelnden rätischen Bahnen (St. Moritz, Klosters, Davos usw.) schließen günstig mit einem Betriebsüberschuß von 6 155 381 gegen 5 812 510 Fr. aus 1924 ab. Auffallend ist hier, daß gerade der Dezember mit einem Überschuß von 537 000 gegen 812 176 Fr. im Jahre 1924 nicht unwesentlich zurückbleibt. Es dürfte sich hier die Geldkrise in einigen Ursprungsländern des Fremdenverkehrs ausgewirkt haben.

— **Die Benutzung der drei Klassen bei den italienischen Eisenbahnen.** Nach der letzten verfügbaren Statistik, derjenigen des Jahres 1924, verteilte sich die Zahl der Reisenden in Italien mit 2, 12 und 85 Millionen auf die 1., 2. und 3. Klasse; sie brachten 143, 340 und 777 Millionen Lire ein. Bei den Reisenden 1. Klasse muß die Eisenbahnverwaltung für jedes Kilometer 0,52 Lire zusetzen, und es ist deshalb vorgeschlagen worden, die 1. Klasse abzuschaffen und sie durch Züge mit erhöhtem Fahrpreis zu ersetzen. Dieser Vorschlag ist aber nicht angenommen worden, sondern man hat den Preis der 1. Klasse erhöht, und die Folge ist eine Abwanderung der Reisenden in die 2. Klasse gewesen. Die 1. Klasse wird fast nur noch von Reisenden mit Freifahrt ausweisen benutzt, deren Zahl in Italien nicht gering ist. — Vor dem Kriege deckte der Fahrpreis die Kosten für die 2. Klasse; seit dem Kriege ist auch das nicht mehr der Fall, und nur die 3. Klasse kann heute als einbringlich angesehen werden; sie deckt nicht nur ihre eigenen Kosten, sondern auch die Fehlbeträge der 1. und 2. Klasse. In diesen beiden Klassen wird für jeden Reisenden eine tote Last von 700 kg und 400 kg mitgeschleppt, in der 3. Klasse beträgt dies Gewicht nur 200 bis 300 kg.

Die durchschnittliche Entfernung, auf die ein Fahrgast reist, betrug 1924 in der 3. Klasse 66 km gegen 32 km im Jahre 1913, in der 1. Klasse 207 km gegen 65 km im Jahre 1913. In der 1. Klasse wurden 18 %, in der 2. 39 % und in der 3. 50 % der Plätze ausgenutzt, wobei Fahrten auf Dauer- und Freikarten nicht eingerechnet sind.

— **Tarifierhöhungen in Frankreich.** Im Jahre 1924 haben die französischen Eisenbahnen mit einem Fehlbetrag von 450 Mill. Franken abgeschlossen; für 1925 hatte man zwar Überschüsse erwartet, sah sich jedoch in dieser Hoffnung getäuscht, und gegen Ende des Jahres rechnete man mit einem Fehlbetrag von

700 Mill. Franken. Der Grund dafür ist einerseits ein Rückgang des Verkehrs, der wiederum eine Folge des Darniederliegens der französischen Wirtschaft ist, die Zunahme der Ausgaben, namentlich der persönlichen, und erhöhte Lasten für den Schuldendienst, die im Betrage von 215 Mill. Franken noch zu dem obengenannten Betrag hinzukommen. Da der Staat für den Fehlbetrag der Eisenbahnen aufkommen muß, hat er auf die Verpflichtung, auf seine Beseitigung bedacht zu sein; ein Handhabe dazu bieten ihm die Abmachungen mit den Eisenbahngesellschaften vom Jahre 1921, nach denen die Ausgaben der Eisenbahnen durch die Einnahmen gedeckt werden sollen.

Von den französischen Personentarifen wird behauptet, daß sie, in Goldwert umgerechnet, niedriger seien als diejenigen der meisten anderen Länder, daß aber die Abstufungen der Preise in den drei Klassen eine starke Abwanderung der Reisenden in die unteren Klassen zur Folge haben. Von einer solchen Festsetzung der Fahrpreise, daß die alte Verteilung der Reisenden auf die drei Klassen wieder hergestellt würde, verspricht man sich eine Steigerung der Einnahmen um 220 Mill. Franken. Außerdem genießt der französische Reisende noch besondere Vorteile in bezug auf Gepäckfracht und Rückfahrkarten.

Einen wesentlichen Anteil an dem Fehlbetrag der Eisenbahnen haben die niedrigen Tarife für Dauerkarten, namentlich in Paris Vorortverkehr, und für die Beförderung von Paketen die Beseitigung dieser Begünstigungen würde allein 140 Mill. einbringen.

Der Eisenbahnrat hat daher dem Minister vorgeschlagen, vor 1. Januar an alle Sätze der Personentarife auf 190 % der Friedenssätze zu erhöhen.

Auch das Verhältnis der bis Ende 1925 gültigen Frachtsätze zu den Friedenssätzen war in Frankreich günstiger als in den meisten anderen Ländern, und selbst eine Erhöhung um 30 Punkte, die eine Mehreinnahme von 560 Mill. Franken zu Folge haben würde, würde dieses günstige Verhältnis noch nicht wesentlich erschüttern. Der Eisenbahnrat hat daher weiter der Minister eine Erhöhung der Gütertarife um 30 % vorgeschlagen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat auf einen Bericht des Eisenbahnrats hin, der die vorstehenden Darlegungen um noch einige andere Anregungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der französischen Eisenbahnen enthielt, durch einen Erlaß vom 24. Dezember 1925 deren Leitungen ermächtigt, alle Sätze der Personentarife so zu erhöhen, daß sie gleichmäßig 190 % über den ursprünglichen Sätzen stehen, und die Gütertarife, einschließlich der Nebengebühren um 30 Punkte zu erhöhen. Die neuen Sätze sind am 1. Januar in Kraft getreten. Mit dem sie einführenden Erlaß hat der Minister die nachstehend wiedergegebenen Erläuterungen an die Presse gegeben, die die Lage der Tarife in Frankreich beleuchten.

Die Erhöhung der Personentarife betrug bis zum 31. Dezember 1925 in der 1., 2. und 3. Klasse 170, 160 und 150 %, so daß die jetzige Festsetzung eine Erhöhung um 20, 30 und 40 Punkte darstellt. Gegen den bisherigen Preis bedeutet die eine Steigerung um 7,4, 11,54 und 16 % ohne Berücksichtigung der Verkehrssteuer und um 6,5, 10,08 und 13,91 % mit Berücksichtigung dieser Steuer.

Die Preise der gewöhnlichen Dauerkarten standen bis Ende 1925 in den drei Klassen auf 180, 175 und 170 % über den Regelsätzen; ihre gleichmäßige Erhöhung auf 190 % bedeutet eine Steigerung um 61, 65,7 und 66 % ohne Berücksichtigung der Verkehrssteuer. Mit dieser Steuer sind die entsprechenden Zahlen 50,5, 54 und 57,8 %.

Für die Dauerkarten im Vorortverkehr bestanden bisher verschiedene Sätze; sie sind vereinheitlicht und dabei ebenfalls auf eine Erhöhung von 190 % gebracht worden. Bei den Schülerkarten, die auch für Studenten und Lehrlinge gelten, betrug die Erhöhung bisher nur 25 %, so daß die neue Festsetzung eine Steigerung um 132 % und 101,5 % ohne und mit Berücksichtigung der Verkehrssteuer bedeutet.

Arbeiterdauerkarten standen bisher auf 25 % Zuschlag, um unterlagen einer Steuer von 18 %; diese ist auf den Betrag der Besteuerung aller anderen Fahrkarten, 37,5 %, gebracht worden, und so beträgt dann hier die Steigerung des Fahrpreises 132 % ohne und 129 % mit Berücksichtigung der Verkehrssteuer.

Die bisherige Erhöhung der Gütertarife betrug im allgemeinen 200 %, nur für Lebensmittel und Zeitungen standen die Erfrachtsätze und für Düngemittel die gewöhnlichen Frachtsätze auf 170 % Erhöhung. Nunmehr beträgt die Steigerung 230 % mit Ausnahme der eben angeführten drei Sätze, für die sie jetzt 200 % ausmacht. Die Erhöhung gegen die bis Ende 1925 gültigen Sätze beträgt für die Mehrzahl der Güter 10 % ohne die Verkehrssteuer und 9,5 % unter Einrechnung dieser Steuer.

Die Nebengebühren sind im Jahre 1925 wiederholt neu geregelt worden; sie waren im wesentlichen um 20 % erhöht. Mit Wirkung vom 1. Januar ist eine neue Erhöhung um 50 % eingetreten. Ausgenommen sind nur die Kosten für die Abfertigung von Gütern, die von Zweiggleisanschlüssen versandt werden; für sie beträgt die Erhöhung nur 30 bis 40 %.

Nach den schon genannten Abmachungen zwischen Staat und Eisenbahnen vom Jahre 1921 ist der Minister zwar befugt, Tarifierhöhungen anzuordnen, um das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben der Eisenbahnen herbeizuführen, er muß aber die nachträgliche Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften herbeiführen, wenn die Erhöhungen mehr als 80 % der Frachtsätze und mehr als 100 % der Fahrpreise, wie sie in den Lastenheften der Eisenbahnen als Höchstsätze aufgeführt sind, betragen. Die Regierung hat daher der Kammer und dem Senat einen Gesetzentwurf mit einer Begründung, welche im Sinne der vorstehenden Darlegungen, zugehen lassen, und dazu noch den Bericht hinzugefügt, daß die Tarife der französischen Eisenbahnen seit Inkrafttreten der Abmachungen von 1921 dreimal haben erhöht werden müssen, nämlich im März 1924, im Januar bzw. März 1925 und nunmehr Ende 1925. Schon in beiden ersten Erhöhungen hätten der Genehmigung durch die gesetzgebenden Körperschaften bedurft; die Gesetzentwürfe, die die Regierung ihnen zu diesem Zweck vorgelegt hat, sind aber noch nicht beraten worden, und die Regierung hat sie daher zurückgezogen und durch einen neuen Entwurf ersetzt, der die Erhöhung der Personentarife auf 190 % der Regelsätze und der Frachtsätze um 30 Punkte, wie vorstehend geschildert, enthält und dessen Genehmigung ihnen endgültige Kraft — bis zur Notwendigkeit nochmaliger Erhöhungen — verleihen soll.

Verbesserungen des Verkehrs zwischen Paris und Genf. Der Umstand, daß Genf der Sitz des Völkerbunds ist, hat zur Folge, daß an die Eisenbahnverbindung zwischen Paris und Genf besondere Anforderungen gestellt werden. Die Schweizer Bundesbahnen und die Paris-Lyon-Mittelmeerbahn beabsichtigen daher, neben dem bisher bereits verkehrenden, durchgehenden Schnellzugpaar Paris-Genf im kommenden Sommer den Zügen zwischen Paris und Vallorbe-Lausanne einen durchgehenden Wagen für Genf und umgekehrt beizugeben. Man kann dann zwischen Paris und Genf nach Wahl über Vallorbe oder über Ellegarde reisen. Außerdem sollen Erleichterungen bei Erleichterung der Zollförmlichkeiten eingeführt werden, die eine Verkürzung des Aufenthalts an der Grenze zur Folge haben werden.

Frankreichs Eisenerzeugung im Jahre 1925. Frankreich erzielte im Jahre 1925 8 471 800 t Roheisen und 7 415 072 t Rohabfall. Gegenüber dieser Erzeugung wurden an Roheisen im Jahre 1924 nur 7 695 000 t und im Jahre 1923 5 430 000 t hergestellt, während im letzten Vorkriegsjahre die Roheisenerzeugung Frankreichs (alte Grenzen) sich auf 5 210 000 t belief. Am 1. Januar 1926 waren in ganz Frankreich 147 Hochöfen, davon 46 im ehemaligen Deutsch-Lothringen, im Betriebe; davon 11 in Lothringen, betriebsfertig; 43, davon 10 in Lothringen, im Bau bzw. in der Ausbesserung begriffen.

Der Fahrplan der spanischen Züge. Der Generaldirektor der Eisenbahnen erklärte der Kommission zum Schutze der Interessen von Cádiz, daß es grundsätzlich und, soweit die Nordbahn in Betracht komme, schon genehmigt sei, daß die Fahrzeit des Schnellzugs Madrid-Paris um eine Stunde verkürzt werde. Er fügte hinzu, daß er schon Verhandlungen eingeleitet habe, um diesen Fahrdienst mit der Eisenbahn Madrid-Zaragoza-Alicante und den andalusischen Linien zu verbinden, zum Zwecke der Herstellung einer durchgehenden Zugverbindung Paris-Cádiz. Eine Verbesserung des Fahrplanes für die Mehrzahl der spanischen Züge werde überdies vorbereitet.

Lokomotiv- und Wagenbestellungen für Spanien. Von der Regierung begebenen spanischen Eisenbahnleihe sollen auf Anwendung der Regierung 70 % zur Beschaffung von Betriebsmitteln verwendet werden. Es soll demnächst die Lieferung von 10 Lokomotiven, 300 Personen- und 9000 Güterwagen im Werte von etwa 160 Mill. M. ausgeschrieben werden. Die Betriebsmittel der spanischen Eisenbahnen sollen vereinheitlicht werden, und es erwartet man denn, daß bei den bevorstehenden Lieferungen bereits Fahrzeuge in den neuen Regelformen werden beschafft werden. Ehe aber der Betriebsmittelpark vergrößert wird, müssen erst noch Gleisanlagen, Güterschuppen und Lagerräume geschaffen werden. Die Madrid-, Saragossa-, und Alicante-Eisenbahn und die Spanische Nordbahn schreiben mittlerweile bereits die Lieferung von Lokomotiven ihrer bisherigen Bauart aus. Es kommen für die Vergebung des Auftrags nur spanische Werke in Betracht. Sollten diese aber Vereinbarungen abschließen, um die Preise in die Höhe zu treiben oder sonst den Wettbewerb ausschließen, so ist ihnen schon jetzt angedroht worden, daß die Eisenbahnen sich mit ihren Ausschreibungen an das Ausland wenden werden.

Zunahme des Fährverkehrs Harwich-Zeebrügge. Die englische London- und Nordostbahn, die mit den belgischen Staatsbahnen zusammen durch eine von beiden gegründete Tochtergesellschaft die Fähre Harwich-Zeebrügge betreibt, gibt mit Befriedigung bekannt, daß sich der Verkehr in der letzten Zeit

günstig entwickelt hat. Im letzten Vierteljahr 1925 sind 3240 Wagen mit 30 943 t Last auf der Fähre befördert worden, während im letzten Vierteljahr 1924 die Zahl der Wagen nur 1418, das beförderte Gewicht nur 9730 t betragen hat.

Fahrpreisermäßigungen in England. Um Verkehr zu gewinnen, gewähren die englischen Eisenbahnen eine Anzahl Ermäßigungen im Fahrpreise bei Reisen für besondere Zwecke. Die Große Westbahn hat soeben ein Heft herausgegeben, in dem diese Ermäßigungen zusammengestellt sind. Wenn sie auch zahlenmäßig nicht für die drei anderen Gruppen der englischen Eisenbahnen gelten, so ist doch anzunehmen, daß bei jenen Ermäßigungen in etwa gleichem Umfang gewährt werden, und die Sätze der Großen Westbahn vermitteln ein Bild von dem, was die englischen Eisenbahnen tun, um ihren Benutzern entgegenzukommen.

Das Netz der Großen Westbahn erstreckt sich bekanntlich von London bis an die äußerste Spitze der Halbinsel Cornwall und in einem engmaschigen Netz auf die Halbinsel Wales. In ihrem Verkehrsgebiet liegen eine ganze Anzahl Orte, die wegen ihrer landschaftlichen Reize, namentlich auch wegen ihrer Lage an der See, aber auch solche, die wegen der mit ihnen verknüpften geschichtlichen Erinnerungen das Ziel zahlreicher Reisenden bilden. Die Halbinsel Cornwall heißt wegen ihres milden Klimas die „Cornish Riviera“ und wird daher von Erholungsuchenden schon zu einer Zeit besucht, zu der in den Seebädern anderer Gegenden von England noch Winter herrscht.

Für Gesellschaften, die mindestens 300 Fahrkarten für Erwachsene zum Preise bis 10 Schilling oder mindestens 200 Fahrkarten zum Preise über 10 Schilling lösen, stellt die Große Westbahn einen Sonderzug. Handelt es sich dabei um Tages- oder Halbtagesausflüge, so wird eine Ermäßigung bis zum einfachen Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt gewährt; bei Entfernungen über 80 Meilen (129 km) gilt ein noch niedrigerer Satz. Die Bekanntgabe des Sonderzugs liegt den Bestellern ob. Ihnen wird ein Rabatt von 7 % der Gesamteinnahme gewährt, und sie erhalten zwei Freifahrtscheine nach dem Ziel des Sonderzugs, um dort die nötigen Vorbereitungen für den Besuch durch ihre Gesellschaft zu treffen. Bei Gesellschaftsfahrten, bei denen die oben genannten Teilnehmerzahlen nicht erreicht werden, stellt die Westbahn nach Vereinbarung einen Verwaltungs Sonderzug, bei dem aber kein Rabatt gewährt wird.

Vereine, die mit mindestens 12 Mitgliedern einen Ausflug machen, werden hin und zurück zu einem Preis befördert, der etwa dem Satz für die einfache Fahrt gleichkommt; für Kinder unter 12 Jahren gilt der halbe Preis. Gesangsvereine und Orchester, die ein Konzert auswärts geben und erst am nächsten Tage zurückkehren, zahlen für Hin- und Rückfahrt den einund-einhalbfachen Preis; machen sie eine Rundreise, so zahlen sie drei Viertel des regelmäßigen Fahrpreises. Ähnliche Bestimmungen gelten für Sportvereine, die an einem auswärtigen Wettkampf teilnehmen; für Hin- und Rückfahrt zahlen sie aber nur ein und ein Drittel des einfachen Preises. Sport wird also in England mehr unterstützt als künstlerische Betätigung.

Bei Tagesausflügen von Schulkindern oder von Vereinigungen, die mit unseren Wandervögeln, Pfadfindern u. dgl. auf einer Stufe stehen, bezahlen die unter 16 Jahre alten Teilnehmer für Hin- und Rückfahrt den halben einfachen Fahrpreis, Teilnehmer über 16 Jahre den vollen einfachen Fahrpreis; auf je 12 jugendliche Reisende kann ein Erwachsener zum einfachen Fahrpreis mitfahren. Es müssen mindestens 12 Fahrkarten für Erwachsene gelöst werden. Die näheren Vereinbarungen sind vorher mit der zuständigen Stelle der Eisenbahn zu treffen. Beim Besuch auswärtiger Lager, Heime u. dgl. kann die Gültigkeit der Fahrkarten auf zwei Monate erstreckt werden.

Für Vereine, die die Rückreise von einem anderen Bahnhof als dem Ziel der Ausreise antreten, werden bei einer Beteiligung von mindestens 12 Personen Fahrkarten ausgegeben, deren Preis nicht höher ist als der einfache Preis für die längere der beiden Fahrten. Für Einzelreisende werden an vielen Stellen Fahrkarten bereit gehalten, die für die Rückreise von einem anderen Bahnhof als dem Ziel der Hinreise gelten. In beiden Fällen wird also vorausgesetzt, daß zwischen Hin- und Rückreise ein Fußmarsch liegt. Die Fahrkarten gelten einen Tag.

Von Anfang Mai bis Ende Oktober werden nach Sommerfrischen in Großbritannien, Irland, den Kanalinseln und der Insel Man Touristenfahrkarten zu ermäßigtem Preis verkauft; sie gelten zwei Monate; die Fahrt darf in den meisten Fällen an beliebiger Stelle unterbrochen werden. Auch für Rundreisen gibt es Fahrkarten zu ermäßigtem Preis. Für alle diese Fahrkarten werden von den örtlich zuständigen Stellen besondere Bekanntmachungen erlassen. An zahlreichen Stellen werden auch Fahrkarten für Ausflüge ausgegeben, bei denen in die Eisenbahnreise eine Fahrt auf der Straße, auf einem Fluß oder zur See eingeschaltet ist.

Am Freitag und Sonnabend werden während des ganzen Jahres Wochenendausflüge zur Fahrt zwischen beliebigen Bahnhöfen

ausgegeben; sie kosten für Hin- und Rückfahrt etwa ein und ein Drittel des einfachen Fahrpreises. Bei einem Preis über 15 Schilling in 3. Klasse kann mit ihnen die Reise mit irgendeinem Zug nach 12 Uhr mittags am Freitag angetreten werden; beträgt der Preis nur 10 Schilling in 3. Klasse, so gelten sie erst für nach 5 Uhr abfahrende Züge, und Fahrkarten zu 5 Schilling und weniger gelten erst am Sonnabend. Die Rückreise kann am Sonntag nach 6 Uhr morgens oder am Montag ausgeführt werden.

Für Ferienreisen werden in der Hauptreisezeit besondere Ermäßigung gewährt; sie gelten auch an den Bankfeiertagen, den vier Wochentagen im Jahr, an denen die Bank von England geschlossen ist: am Oster- und Pfingstmontag, dem 1. Montag im August, dem 2. Weihnachtsfeiertag. Außerdem gibt es solche Fahrkarten bei besonderen Ereignissen, z. B. Sportfesten u. dgl.

Dauerkarten, gültig zwischen beliebigen Bahnhöfen der Großen Westbahn, haben 12, 9, 6, 3 oder einen Monat Gültigkeit. Für den Verkehr vom Wohnort aus können für Kinder unter 16 Jahren und für Jugendliche bis 18 Jahre ohne Einkommen oder mit einem Einkommen von weniger als 18 Schilling die Woche Dauerkarten zum halben Preis bezogen werden. Das Einkommen ist dabei behördlich zu bescheinigen. Die Ermäßigung gilt nicht für durchgehende Fahrkarten, die zum Übergang auf die Londoner Metropolitan-, Metropolitan District- oder die Londoner Elektrische Eisenbahn berechnen. Auch für Schüler und Lehrer kann für die Zeit zwischen je zwei Schulferien, die jedoch mindestens drei Monate lang sein muß, Anspruch auf Dauerkarten zu ermäßigtem Preis erhoben werden. Es werden auch Dauerkarten für die Beförderung von Fahrrädern ausgeben.

Eine besondere Art der Dauerkarten sind diejenigen, die in der Hauptreisezeit an die Inhaber von Fahrkarten für den Fernverkehr ausgeben werden. Sie werden für eine bestimmte Zeit ausgestellt. Sie gelten nur in bestimmten Gegenden, die besonders als Sommerfrische beliebt sind, und berechnen zu beliebig oft wiederholter Benutzung zwischen den Bahnhöfen, für die sie ausgefertigt sind.

— **Lokomotivbau und -ausfuhr in England.** Der englische Lokomotivbau klagt ebenso wie der deutsche zur Zeit über sehr schlechten Beschäftigungsgrad. Die englischen Lokomotivbauanstalten haben von jeher darunter gelitten, daß die Eisenbahngesellschaften in ihren Werkstätten ihre Lokomotiven nicht nur unterhalten, sondern auch neue bauen, und daher nur selten und in geringem Umfang Aufträge an bahnfremde Werke zu vergeben haben. Infolgedessen ist der englische Lokomotivbau stark auf die Ausfuhr angewiesen. Nach dem Kriege bestand in der ganzen Welt lebhaft Nachfrage nach Lokomotiven, und trotz starken Wettbewerbs der Vereinigten Staaten und Deutschlands hob sich die Ausfuhr englischer Lokomotiven über den Stand von 1913. Neuerdings hat sich aber ein starker Rückgang der Bestellungen bemerklich gemacht, und trotz lebhafter Anstrengungen, Aufträge zu erhalten, sei es auch, daß diese keinen Gewinn einbringen, ist die Erzeugung der englischen Lokomotivbauanstalten 1925 weniger als halb so groß wie im Jahre 1913 gewesen. Der Hauptgrund für diese Erscheinung wird darin gesucht, daß Dampflokomotiven „aus der Mode gekommen“ sind. Der Ausblick in die nahe Zukunft ist düster, man hofft aber, daß der jetzige Zustand doch schließlich sich als nur vorübergehend erweisen wird, denn auch die Technik ist gewissermaßen der Mode unterworfen. Da der englische Lokomotivbau, wie dargelegt, stark auf die Ausfuhr angewiesen ist, empfindet er es besonders bitter, daß ein wesentlicher Teil seiner Abnehmer, so Indien, Südafrika, Australien, dazu übergegangen sind, selbst Lokomotiven zu bauen. Sehr unangenehm wird auch der deutsche Wettbewerb und daneben derjenige der Vereinigten Staaten empfunden.

— **Dividenden der englischen Eisenbahnen.** Drei von den vier Gruppen der englischen Eisenbahnen haben soeben wie alljährlich bekanntgegeben, welche Gewinnanteile sie für das zweite Halbjahr 1925 an ihre Aktienbesitzer auszuschütten gedenken. Bei der London, Midland und Schottischen Eisenbahn ist der Betrag 3,5 %, wodurch die Jahresdividende auf 6 % kommt, im vorhergehenden Jahr war der Satz halbjährlich um je ½ % höher. Um diese Dividende zahlen zu können, müssen die Rücklagen mit einer Million Pfund in Anspruch genommen werden, gegen das vorhergegangene Jahr eine Verminderung um 300 000 £. Überdies werden 625 000 £ an die Aktionäre verteilt, die für einen nunmehr erledigten Sonderzweck bei Seite gestellt waren. Der Vortrag auf neue Rechnung ist gegen das Vorjahr um 21 000 £ gekürzt. Eine kritische Würdigung dieser Zahlungen führt zu dem Ergebnis, daß 4,5 % Dividende aus den Betriebseinnahmen gezahlt wird, während die verbleibenden 1,5 % aus anderen Quellen gedeckt werden. — Die Große Westbahn gibt 4,25 % Dividende gegen 4,5 % im Vorjahre, dadurch kommt der Jahresbetrag auf 7 % gegen 7,5 % im Jahre 1924.

Sie nimmt 800 000 £ gegen 850 000 £ aus Rücklagen und trägt mit 165 000 £ 130 000 £ weniger als im Jahre 1924 auf neue Rechnung vor. Die Südbahn zahlt, wie von ihr nicht anders erwartet wurde, denselben Betrag wie im Vorjahre: 3 ½ % für das Jahr 1925; sie nimmt dazu ebenso wie im Vorjahre 200 000 £ aus den Rücklagen und trägt 245 000 £ statt 258 000 £ auf neue Rechnung vor. Die London und Nordostbahn hat ihre Dividende noch nicht bekanntgegeben. Die vorstehend genannten Zahlen entsprechen im allgemeinen den Erwartungen, nur bei der Westbahn sind sie etwas übertroffen worden.

— **Umwege bei den englischen Eisenbahnen.** Das englische Eisenbahngesetz von 1921 sollte zwar den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Eisenbahngesellschaften vermindern, ihn aber nicht ganz beseitigen und ließ deshalb zu, daß Güter von einem Bahnhof zum anderen nicht auf dem kürzesten Wege, sondern auf einem Umweg befördert wurden, wenn dieser für die befördernde Eisenbahn vorteilhafter ist als der kürzeste Weg, der über die Strecken einer anderen Gesellschaft führt. Die Fracht ist dabei aber nach der kürzesten Entfernung, nicht nach dem Umweg, den das Gut macht, zu berechnen. Als Umweg gilt dabei ein Weg, der um 30 % länger ist als die kürzeste Entfernung. Die Verbindungen, auf denen die Eisenbahngesellschaften Güter über Umwege zu führen gedenken, waren laut Gesetzesvorschrift dem Tarifgericht zur Genehmigung vorzulegen. Dies ist nunmehr geschehen; die Zahl derartiger Verbindungen beläuft sich auf 48 667. Sie kommen nur dort vor, wo beide, Versand- und Empfangsbahnhof, von zwei oder mehr Eisenbahngesellschaften bedient werden. Am stärksten ist an diesen Umwegen die London und Nordostbahn, nämlich mit 36 687 beteiligt, weil ihre Strecken in vielen Fällen im englischen Industriegebiet zwischen zwei Punkten länger sind als diejenigen der London Midland und Schottischen Eisenbahn, und weil sie in die Liste sowohl kürzere wie längere Umwege aufgenommen hat. Gegen die Zulassung der Beförderung über Umwege erhob sich kein Widerspruch. Der Vertreter der Eisenbahngesellschaften wies darauf hin, daß von einer Leitung der Sendungen über den kürzesten Weg keine nennenswerte Ersparnis zu erwarten sei.

Fremde Erdteile.

— **Luxuszüge in Indien.** In Indien wird darüber geklagt, daß es bei der Ankunft der Postdampfer aus England häufig für die mit ihnen ankommenden Reisenden schwierig ist, in den anschließenden Zügen Platz zu finden. Zwischen Kalkutta und Bombay soll daher vom nächsten Jahre an ein Verkehr von Luxuszügen im Anschluß an die Dampfer der Peninsular and Oriental-Gesellschaft eingerichtet werden. Zu diesem Zweck werden zwei Wagengruppen von je fünf Stück gebaut. Die Luxuszüge sollen das ganze Jahr verkehren, nur in der verkehrsschwachen Jahreszeit, die vom Mai bis September dauert, soll ihr Betrieb auf kurze Zeit eingestellt werden, damit die Wagen überholt werden können. Die Schiffahrtsgesellschaft übernimmt die Gewähr, daß diese Züge auch in den verkehrsschwachen Sommermonaten immer mit mindestens 20 Reisenden besetzt sind; in der übrigen Zeit ist eine solche Gewähr nicht nötig. Für die Benutzung der neuen Züge soll ein Zuschlag erhoben werden.

— **Ein amerikanischer Rückblick auf die Eisenbahnen im Jahre 1925.** Die Zeitschrift Railway Age ist sicher die bekannteste und wohl auch die am meisten verbreitete amerikanische Fachzeitschrift für Eisenbahnwesen; man kann sie wohl als die führende Zeitschrift Amerikas auf diesem Gebiet bezeichnen und selbst wenn man auch die nicht-amerikanischen Zeitschriften einschließt, kann man sie unter die bedeutendsten eisenbahntechnischen Veröffentlichungen einreihen. Alljährlich bringt sie in ihrer gegenüber dem sonstigen Umfang erheblich verstärkten ersten Januarnummer einen Rückblick auf das vergangene Jahr und verbindet damit einen Ausblick in das kommende. Ein Teil der Beiträge erscheint ohne Namensnennung und ist, wie aus der Überschrift: „Editorials“ hervorgeht, von der Schriftleitung selbst bearbeitet; dann folgen eine Anzahl meist kurze Abschnitte, in denen die Leiter amerikanischer Eisenbahngesellschaften und andere namhafte Fachleute der Vereinigten Staaten ihre Ansicht über den gegenwärtigen Stand der Dinge aussprechen; an diese eine persönliche Note tragenden Darlegungen schließen sich Schilderungen aus Sondergebieten des Eisenbahnwesens Amerikas an, und den Schluß bilden eine Anzahl Aufsätze über die Eisenbahnen anderer Länder. Die meisten Arbeiten sind durch zum Teil recht gute Abbildungen belebt. In bezug auf die Ausstattung ist aber besonders bemerkenswert der Anzeigenteil, der dieses Mal nicht weniger als 266 Seiten enthält; er ist nicht nur drucktechnisch eine recht beachtliche Leistung, sondern bietet mit seinen zahlreichen Abbildungen auch eine ganze Menge Belehrung.

Auf den ganzen Inhalt des Hefts, das 169 Seiten umfaßt, eingehen, würde Darlegungen erfordern, die den verfügbaren Raum bei weitem überschreiten würden. Nach amerikanischem Gebrauch tragen aber alle Beiträge Überschriften, die uns zuweilen etwas reklamehaft anmuten, den Inhalt aber kurz und treffend kennzeichnen, so daß der eilige Leser, dem seine knappe Zeit ein tieferes Eindringen verbietet, sich schon aus diesen Überschriften von vielem ein Bild machen kann. Nur auf diese Überschriften, allenfalls noch auf die Zwischenüberschriften, die in den Text eingestreut sind, um den Inhalt zu gliedern, soll hier eingegangen werden.

Der erste von den drei Leitaufsätzen der Schriftleitung enthält einen Rückblick und Ausblick; er beginnt mit der Feststellung, daß die Eisenbahnen Amerikas noch nie so günstig dastanden haben wie im abgelaufenen Jahre und daß ihre Ausichten für das Jahr 1926 ebenso günstig sind. Ein zweiter Aufsatz schildert die Erhöhung der Leistungen der amerikanischen Eisenbahnen in den letzten zwei Jahren, und ein dritter beschäftigt sich mit der Vergangenheit und Zukunft des Güterverkehrs.

Unter den Leitern der Eisenbahngesellschaften und den Eisenbahnfachleuten treten einige dafür ein, daß engere Beziehungen zwischen den Eisenbahnen und ihren Benutzern geschaffen werden; andere klagen über die Fesseln, die ihnen die Gesetzgebung und die staatliche Aufsicht anlegen, und weisen den Gedanken eines Ausbaus der bestehenden Gesetzgebung zurück; jeder andere entwickelt ihre Ansicht über die zukünftige Gestaltung des Verkehrs, über die daraus sich ergebenden wirtschaftlichen Verhältnisse der Eisenbahnen, über den Stand ihrer Werte an der Börse. Die Ausblicke in die Zukunft lassen erkennen, daß auch die hier zu Worte kommenden Fachleute ebenso wie die Schriftleitung vom kommenden Jahr gute Erfolge erwarten.

In einem größeren Aufsatz schildert der Leiter des Bureaus für Eisenbahnwirtschaft die Betriebsergebnisse des vergangenen Jahres, das er als den Gipfel einer Reihe von drei aufeinanderfolgenden Jahren steigender Betriebsleistungen bezeichnet; dabei beklagt er aber, daß das in den Eisenbahnen angelegte Geld sich immer noch nicht angemessen verzinst. Bei Besprechung der kanadischen Eisenbahnen wird festgestellt, daß sie im Jahre 1925 erhebliche Fortschritte gemacht haben und von der Einänderung in der nächsten Zeit weitere Förderung erwarten. Die Eisenbahnen von Mexiko bauen ihr Netz aus, wohl weniger in den Anforderungen des Verkehrs genügen zu können, als vielmehr um Verkehr zu erzeugen.

Ein Aufsatz über neue Lokomotiven des Jahres 1925 schildert eine 2-D-1-Lokomotive und eine 1-E-2-Lokomotive, streift eine Hochdruckdampflokomotive und geht auf die Diesellokomotive kurz ein; der nächste bespricht die neuen Bedingungen, die bei Erörterung der Frage, ob elektrische Zugförderung eingeführt werden soll, zu erörtern sind, und in einem dritten Aufsatz dieser Gruppe wird die Streckenunterhaltung behandelt. Ihr kurz kommt die Zusammenfassung der Eisenbahnen zu ruppen weg; hierüber ist eben zur Zeit nicht viel zu berichten, obgleich das Bundesverkehrsamt und der Präsident der vereinigten Staaten lebhaft für den Zusammenschluß eintreten.

Im statistischen Teil wird sichtlich mit Genugtuung festgestellt, daß die Preise für Eisenbahnbedarf im Jahre 1925 sich auf gleichbleibender Höhe bewegt haben; es wird in diesem Teil weiter die Bautätigkeit der Eisenbahnen, auch auf dem Gebiete des Signalwesens, ihre Beschaffung von Lokomotiven, Personen- und Güterwagen, von Kraftwagen, Werkzeugmaschinen usw. besprochen.

Von ausländischen Eisenbahnen wird gesagt, daß diejenigen in Großbritannien und Irland ein anstrengendes Jahr, die in Frankreich ein Jahr voll Enttäuschung hinter sich haben; die Eisenbahnen Italiens machen Fortschritte, ihre Einnahmen nehmen zu, sie wenden ihre Aufmerksamkeit dem elektrischen Ausbau und sonstigen Verbesserungen zu. Bei den polnischen Eisenbahnen seien die Kriegsschäden überwunden; Neubau und Ausrüstung machen Fortschritte; die Lage bessere sich (?). Von der Schweiz wird die Einführung elektrischen Betriebes behandelt, ebenso neben anderem von Südafrika. Bei den Eisenbahnen von Südamerika bleibt manches zu wünschen übrig, dagegen wird über Australien und seine Eisenbahnen Günstiges berichtet, ebenso über Indien.

Den deutschen Leser fesselt natürlich besonders der Abschnitt über die Reichsbahn; kennzeichnend ist hier schon die Überschrift, nach der das deutsche Eisenbahnwesen unter dem Gesichtspunkt des Dawes-Plans geschildert werden soll. Im Unterel wird gesagt, daß die Reichsbahn ihren Verpflichtungen nachkommt und das auch in Zukunft tun wird, wenn sich die Wirtschaftslage in Deutschland bessert. Nach Schilderung der Stellung werden diese Verpflichtungen dargelegt, die Schwierigkeiten, die die Reichsbahn zu überwinden hat, kurz ge-

streift und einige statistische Zahlen des Jahres 1913 den zu erwartenden Ergebnissen des Jahres 1925 gegenübergestellt. Weitere Teile behandeln den Wettbewerb der Straße, die Beschleunigung des Güterverkehrs, die Bestrebung zur Einführung wissenschaftlicher Betriebsführung und von Regelformen, den Stand der Tarife, den technischen Fortschritt, namentlich die Ausdehnung des elektrischen Betriebes und die Verbesserungen in der Bauart von Lokomotiven und Wagen, endlich die großen Brückenbauten. In einem kurzen Schlußabsatz fragt der Verfasser, Dr. Alwin Sperber: Wird die Reichsbahn zum Ziel gelangen? und er beantwortet die Frage dahin, daß sie bis jetzt den Ansprüchen genügt habe; ob sie es in Zukunft tun könne, ob sie also die hohen Lasten, die ihr der Dawes-Plan auferlegt, tragen kann, hänge nur zum Teil von ihren eigenen Anstrengungen ab; maßgebend sei vielmehr die allgemeine Wirtschaftslage Deutschlands; von ihr hängt der Umfang des Verkehrs und die Höhe der Überschüsse ab.

Der Deutschland betreffende Abschnitt ist mit Bildern einer Vierzylinderlokomotive der Bauart 2-C-1 von Henschel, eines D-Zug-Wagens 1. und 2. Klasse, eines Schlafwagenabteils 3. Klasse, eines Trichterwagens, von Elektrokarren im Betriebe auf dem Bahnhof Magdeburg, eines Zugs von 50-t-Wagen, bei denen darauf hingewiesen ist, daß ihre Entladung acht Sekunden dauert, und endlich des Bahnhofes Hirschberg-West mit seiner elektrischen Ausrüstung geschmückt.

— **Schrottwirtschaft bei der Pennsylvania-Eisenbahn.** Nicht nur die Chicago-Great-Western-Eisenbahn (s. Nr. 3 d. Ztg. vom 21. Januar 1926) legt besonderen Wert auf die Bewirtschaftung des bei ihr anfallenden Schrotts, auch die Pennsylvania-Eisenbahn, die immer eine führende Rolle unter den amerikanischen Eisenbahnen spielt, arbeitet tatkräftig und mit Erfolg auf diesem Gebiet. Sie hat im vergangenen Jahre eine Ersparnis von etwa 400 000 *M* dadurch erzielt, daß sie die Verwaltung und Verwertung der gesamten Schrottbestände ihres mittleren und westlichen Bezirks an einer Stelle zusammengefaßt hat. Das Schrottlager befindet sich in der Mitte des Bezirkes in Conway, gegen 40 km von Chicago entfernt. Hier liegt zugleich der größte Verschiebehof der Pennsylvania-Eisenbahn westlich von Pittsburgh, und der Raum für das Schrottlager war daher ohne Grunderwerb zu beschaffen. Früher kostete die Vorbereitung von 1 t Schrott zum Verkauf 1,40 Dollar im Durchschnitt, und es mußten dabei 266 Arbeiter beschäftigt werden. Durch die Neuordnung sind die Aufwendungen auf 52,7 Cents für 1 t herabgedrückt worden, und 108 Mann können die damit verbundene Arbeit leisten. Dabei wird in Conway 80 % des Schrotts verkauft. Die Verbilligung ist zum Teil auf die Zusammenfassung an einer Stelle, teils auf die Ausrüstung dieser Stelle mit Fördermitteln, Hebezeugen u. dgl., teils auf die Handhabung des Dienstes, der neu geregelt worden ist, zurückzuführen. Die Anlage bedeckt eine Fläche von 473 m Länge und 35 m Breite, die von elektrisch angetriebenen Laufkranen mit Lasthebemagneten überspannt wird; sie ist noch nicht voll ausgebaut, sondern noch in der Entwicklung begriffen. Täglich gehen 20 bis 25, an einzelnen Tagen sogar 40 Wagenladungen Schrott dort ein.

— **Zusammenarbeiten von Straßenbahn und Omnibus.** In den Vereinigten Staaten von Amerika ist man unter richtiger Würdigung der Tatsache, daß die verschiedenen städtischen Verkehrsmittel einander nicht im Wettbewerb bekämpfen dürfen, sondern gemeinsam nach dem Ziel streben müssen, den Stadt- und Vorortverkehr auf die bestmögliche Art zu bedienen, auf den eigenartigen Gedanken gekommen, der Straßenbahn den Verkehr im Innern der Stadt, also sozusagen den Ortsverkehr, dem Omnibus, ohne ihn im Innern der Stadt halten zu lassen, den über die eigentliche Stadtgrenze hinausgehenden Verkehr, also sozusagen den Fernschnellverkehr, zuzuweisen. Ein Versuch in dieser Richtung soll in einer größeren Stadt des Südwestens gemacht werden, wo die Straßenbahn zwar befriedigendes leistet, wo aber die Besiedelung über die Enden der Straßenbahnstrecken hinaus vorgedrungen ist. Die Omnibusse sollen zwar bis in den Stadtkern geführt werden, aber auf der Strecke, wo sie neben der Straßenbahn herlaufen, nicht anhalten; jenseits des Endpunkts der Straßenbahn sollen sie aber im üblichen Abstand an den Straßenkreuzungen Fahrgäste aufnehmen und absetzen. Die Straßenbahnen sollen dagegen nach wie vor an jeder Straßenkreuzung anhalten.

In einer anderen Stadt will man dagegen den Orts- und den Fernverkehr umgekehrt auf die beiden Verkehrsmittel verteilen. Die Straßenbahn soll nur an jeder vierten oder fünften Straßenecke halten, die dazwischen liegenden Kreuzungen aber überschlagen; dagegen soll der Omnibus an jeder Ecke Verkehr aufnehmen oder absetzen. Ist hier die Teilung des Verkehrs innerhalb und jenseits des Straßenbahnnetzes nicht so scharf wie in dem an erster Stelle angedeuteten Beispiel, so wird doch auch hier Orts- und Fernverkehr — diese beiden Begriffe in

ihrer Sonderbedeutung für den vorliegenden Fall richtig verstanden — voneinander getrennt und der Fernverkehr wird beschleunigt. Man schiebt dem häufigen Halten der Straßenbahn einen großen Teil der Schuld an der Überlastung der Straßen zu und erhofft von dem selteneren Halten eine wesentliche Verbesserung. Das Anhalten der Omnibusse wirkt weit weniger störend als das der Straßenbahnen, weil die Omnibusse an die Bordkante heranfahren und der Verkehrsstrom in der Straßenmitte infolgedessen ungehindert weiter fließen kann. Den Gedanken, die Straßenbahn aus dem Innern der Stadt zu verbannen, hat man zurückgewiesen; sie sollen vielmehr dem Massenverkehr zur Zeit des Arbeitsbeginns und des Geschäftsschlusses dienen. Von der Beschleunigung und Ausdehnung des Außenverkehrs erhofft man auch die Wirkung, daß manche Besitzer von Kraftwagen, die im eigenen Wagen zur Stadt zu fahren pflegen, auf das öffentliche Verkehrsmittel übergehen werden, so daß diesem Verkehr und Einnahmen zufließen, die Straße aber von einem Teil des Wagenverkehrs befreit wird.

— **Eisenbahnen und Staatsaufsicht in Argentinien.** Ein großer Teil der Eisenbahnen von Argentinien und von Südamerika überhaupt arbeitet mit englischem Geld und befindet sich in englischem Besitz. Diese Eisenbahnen klagen darüber, daß ihnen die Gesetzgebung von Argentinien erhebliche Schwierigkeiten bereitet. So ordnet z. B. ein neues Lohngesetz an, daß alle Angestellten und Arbeiter ihre Bezüge in Hartgeld ausgezahlt bekommen, und verbietet dabei, daß irgendwelche Abzüge gemacht werden, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz zugelassen sind. Infolgedessen dürfen die Eisenbahnen nicht mehr die Beiträge zu Hilfsvereinen auf Gegenseitigkeit, zu Konsumvereinen, für gesellige Vereine, nicht mehr Strafgehälter, Rückzahlungen von Darlehen, Vorschüsse und dgl. vom Gehalt oder Lohn kürzen; sie glauben aber, daß das Personal darunter mehr als die Eisenbahngesellschaften leiden werden, indem viele Wohlfahrtseinrichtungen, die den Angestellten und Arbeitern zugute kamen, eingestellt werden müssen, weil die Schwierigkeiten, die dafür zu leistenden Beiträge des Personals einzuziehen, zu groß werden. Das bezieht sich z. B. auf die Vorschüsse zum Ankauf von Vorräten, zum Bau von Wohnungen u. dgl. und wahrscheinlich wird die Versicherung gegen Krankheitsfälle, für die bisher ein ganz unbedeutender Monatsbeitrag zu zahlen war, aufgehoben werden müssen. Das Gesetz geht im wesentlichen auf Stimmenfang aus, bringt aber doch den Arbeitern, die von ihm betroffen werden, nur einen scheinbaren Vorteil.

— **Valparaiso-Buenos Aires in 36 Stunden.** Die Reise von Valparaiso nach Buenos Aires dauerte bisher 47 Stunden. Durch Hand-in-Hand-Arbeiten der Andenquerbahn, der Chilenischen Staatsbahnen und der Buenos Aires & Pacific-Eisenbahn ist mit Einführung des Sommerfahrplans, der am 1. Dezember in Kraft getreten ist, eine Verbindung quer durch den südlichen Teil von Südamerika zustande gekommen, durch die die Reise Valparaiso-Buenos Aires in 36 Stunden zurückgelegt werden kann. Der Zug verläßt Valparaiso um 7 Uhr vormittags und vereinigt sich in Los Andes mit einem zur selben Stunde von Santiago abfahrenden Zuge. Die Chilenen scheinen keine Frühaufsteher zu sein; in einem von Buenos Aires ausgehenden Bericht über die neue Zugverbindung wird ausdrücklich hervorgehoben, man könne im Sommer schon einmal eine Reise um 7 Uhr antreten. Mendoza wird an demselben Tag erreicht, und um 7 Uhr abends am nächsten Tage trifft der Zug in Buenos Aires ein. Die Beschleunigung ist nur zum Teil durch Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit, zum größeren Teil aber dadurch erreicht worden, daß die bisher nötige Übernachtung in Los Andes weggefallen ist, was auch noch den Vorteil einer Verbilligung der Reise hat.

Wasserverkehr.

— **Gründung des Elbeschiffahrtskartells.** Von großer Wichtigkeit für die Verladung auf der Elbe ist das Zustandekommen des Elbeschiffahrtskartells, welches für den Verkehr nach Sachsen und Böhmen, also nicht für den Verkehr nach der Mittelelbe, gilt und welchen sich sämtliche in Frage kommenden Unternehmungen angeschlossen haben. Das Kartell ist entstanden aus dem Wunsche, dem ruinösen Wettbewerbskampf ein Ende zu bereiten. Das Verladegeschäft an sich ist vorläufig noch schwach und die Tendenz auf dem Frachtenmärkte im allgemeinen nachgebend. Es wird erwartet, daß nunmehr die Frachten nach den sächsischen und böhmischen Elbehäfen durch das Kartell größere Widerstandskraft als bisher erhalten werden.

— **Stapellauf eines neuen Kabeldampfers.** Mitte Januar lief auf der Werft von Blohm & Voß in Hamburg ein Kabeldampfer von Stapel. Er ist für die Norddeutschen Seekabelwerke Aktiengesellschaft, Nordenham, für Zwecke der Legung großer unterseeischer Kabel gebaut, kann aber auch als Frachtdampfer verwendet werden. Der Dampfer erhält den Namen „Neptun“. Das

Schiff ist ein Doppelschraubendampfer von 139,4 m Länge, 13,4 m Breite und 10,7 m Seitenhöhe. Er verdrängt 14 550 t und kann 8000 t Kabel laden. Die Maschinenleistung beträgt 2700 PS, die dem Dampfer eine Geschwindigkeit von 11 Seemeilen in der Stunde verleihen. Das Schiff soll zunächst ein neues Fernsprechkabel zwischen Holland und England und alsdann das neue Kabel Emden—Azoren legen.

— **Die Rheinschifffahrt im Jahre 1925.** Der Gesamtverkehr auf dem Rhein belief sich nur auf etwa 75 % des im Jahre 1913 erreichten Verkehrs, der sich damals für die 16 bedeutendsten rheinischen Häfen auf 62 Millionen Tonnen bezifferte, während er sich im Jahre 1924 nur auf 44 Millionen und 1925 nur auf 48 Millionen Tonnen belief. Die deutsche Rheinflotte konnte 1925 nur 50—60 % ihrer Tonnage ausnutzen, was zur Folge hatte, daß die Schleppkosten so tief fielen, daß verschiedene Schleppdampfer mit Verlust arbeiteten, und daß die Frachten nicht einmal das Mittel von 1913 erreichten. Dazu sind heute die Gehälter und Löhne sowie die Unterhaltskosten wesentlich höher als vor dem Kriege.

— **Die nordischen Handelsflotten.** Am 1. Januar d. J. verfügte Schweden über eine Handelsflotte von 1315 Mill. Br.-R.-T. Im Bau befanden sich 53 000 Br.-R.-T. Gegen das Vorjahr ist die Zahl der Schiffe um 13 zurückgegangen, die Tonnage dagegen um 56 000 Br.-R.-T. gestiegen. Norwegens Handelsflotte stieg um 70 Schiffe und 184 000 Br.-R.-T. und weist jetzt 2 680 Mill. Br.-R.-T. auf, Dänemark eine solche von 1 080 Mill. Br.-R.-T. Der Zuwachs beträgt hier 8 Schiffe und 25 000 Br.-R.-T. Es ist also bei den drei skandinavischen Reichen im vergangenen Jahre ein geringer Tonnagezuwachs festzustellen. Bei dieser Statistik sind nur Schiffe von 100 Br.-R.-T. und darüber berücksichtigt.

— **Der Hafen von Triest.** Für den Ausbau des Hafens von Triest hat der italienische Ministerrat einen Kredit von 42 Millionen Lire bewilligt, der in Raten von je 11 Millionen auf 4 Jahre zu verteilen ist. Die Arbeiten sollen im laufenden Jahre in Angriff genommen werden.

— **Die schnelle Entwicklung des Hafens von Genua.** Über die Entwicklung des Hafens von Genua im Jahre 1925 hat sich dieser Tage der Hafenkommissär, Admiral Cagni, folgendermaßen ausgesprochen: Mit einem Jahresumschlag von 8 200 000 t hat sich der Hafen von Genua zum ersten Hafen im Mittelmeer empor geschwungen. Wenn auch die Einfuhr die Ausfuhr weit übertrifft, so ist zu beachten, daß jene zum größten Teile aus Rohmaterialien besteht, die in Italien verarbeitet und alsdann zu einem viel höheren Preise wieder ausgeführt werden. Eine weitere Ursache der Vermehrung des Hafenumschlags liegt in der Wiederaufnahme der industriellen Tätigkeit in Italien, in der wiedererwachten Arbeitsfreudigkeit des Personals, in der größeren Ausnützung der Umschlagseinrichtungen und in der Beschleunigung des Umschlags selbst. Alle diese Dinge haben zur Folge gehabt, daß der Ruf Genuas unter allen Handelsmarinen gestiegen ist und daß heute Flaggen im Mittelmeer zu sehen sind, die bisher fremd waren.

— **Schiffsverkehr im Hafen von Leningrad.** Der gesamte Seefrachtumsatz des Petersburger Hafens belief sich im Oktober 1925 auf 185 666 t (Oktober 1924 103 983 t) und im November 1925 auf 141 532 t (November 1924 119 886 t). An Schiffen unter deutscher Flagge liefen ein im Oktober 12 beladen, 33 leer, im November 3 beladen, 3 leer. Ausgelaufen sind deutsche Schiffe im Oktober 51 beladen, 2 leer, im November 25 beladen, 6 leer. Bemerkenswert ist, daß sich unter den leeren oder ausgelaufenen Schiffen keine Sowjet-Schiffe befinden. Das Außenhandelsmonopol gibt der Sowjetregierung die Handhabe, auch in ausländischen Häfen die Befrachtung der Sowjet-Schiffe zu erwirken. Im November 1925 hat zum erstenmal nach der Revolution ein französischer Dampfer „Orne“ den Hafen angelaufen.

— **Verkehr im Panamakanal.** Nach dem Jahresbericht des Gouverneurs des Panamakanals für das Rechnungsjahr 1925 (1. Juli 1924 bis 30. Juni 1925) ist das Geschäftsergebnis des Kanals gegen das Rechnungsjahr 1924 zurückgegangen. Die Zahl der den Kanal durchfahrenden Schiffe ist von 5230 mit 26 994 710 t Ladung auf 4673 mit 23 958 836 t zurückgegangen. Die Reineinnahmen aus dem Schiffsverkehr sind von 16 307 948,50 \$ auf 13 465 924,72 \$ gesunken. Diese Verminderung ist nach dem Bericht auf den Rückgang der Petroleumver Schiffungen aus Kalifornien zurückzuführen.

Der Anteil der deutschen Flagge ist von 150 Schiffen mit 737 103 t Ladung im Rechnungsjahr 1924 auf 163 Schiffe mit 850 512 t Ladung im Rechnungsjahr 1925, also von 2,7 % des Gesamtverkehrs auf 3,4 % gestiegen, wobei Deutschland im Gesamtverkehr an fünfter Stelle steht.

Rechtspflege.

— Umfang der Haftung der Eisenbahnverwaltung für Privatgüterwagen. (Urteil des Kammergerichts in Sachen W. gegen Reichsbahndirektion Osten vom 21. November 1925. 30. U. 100/25.)

Die Klägerin will im Jahre 1919 von einem gewissen Langenberger eine Reihe von Kesselwagen gekauft haben, darunter den über der Griesheim Elektron A.-G. gehörigen Kesselwagen Ibersfeld Nr. 502 228. Dieser Kesselwagen ist mit einem Frachtbrief am 28. November 1919 nach Pr. Stargard an die Klägerin abgesandt und dort angekommen. Ob die Klägerin ihn übernommen hat, ist streitig. Unstreitig ist der Wagen dann aber in eine Verfügung der Eisenbahn hin am 1. Dezember über Wirsschau nach der Eisenbahnwerkstatt Liebenhof gegangen, angeblich zum Zwecke einer Instandsetzung. Von Liebenhof ist er am 4. Dezember 1919 wieder abgegangen und nach dem Westen gerollt. Schließlich ist er dann in Düsseldorf ermittelt worden, wo er als angebliches Eigentum einer Firma Richard Lasberg von einem Gläubiger dieser Firma gepfändet und versteigert worden ist. Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz wegen des Verlustes des Kesselwagens. Sie stützt ihren Anspruch auf vertragliches Verschulden, auf Verletzung der durch den Frachtvertrag hergeleiteten besonderen Werkvertrag begründeten Verpflichtungen, ferner auf Verletzung ihres Eigentums durch unerlaubte Handlung, endlich auch auf ungerechtfertigte Bereicherung. — Die Beklagte meint, der zwischen dem Absender und der Eisenbahn etwa abgeschlossene Frachtvertrag sei vollständig erledigt gewesen, ein besonderer Vertrag zwischen der Klägerin und der Eisenbahn sei nicht zustande gekommen; die Klägerin sei auch nicht Eigentümerin des Wagens gewesen und endlich liege auch eine ungerechtfertigte Bereicherung vor. Jedenfalls liege auch ein mitwirkendes Verschulden insofern vor, als es sich um einen auf Grund der besonderen der dafür bestehenden Bedingungen eingestellten Privatgüterwagen gehandelt habe, und entgegen diesen Bedingungen nicht vor der Versendung nach Pr. Stargard die bisherigen Aufschriften am Wagen gelöscht worden seien, allein dadurch sei der Irrlauf möglich geworden.

Die Klägerin hatte zunächst den Betrag von 4 Millionen poln. Mark eingeklagt mit der Behauptung, daß sie verpflichtet gewesen sei, den Wagen an das polnische Spirituszentralamt abzuliefern, und daß sie wegen Nichtablieferung des Wagens mit diesem Betrage belastet worden sei. Das Landgericht hat durch Urteil vom 9. November 1922 diesen Anspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Die Berufung des Beklagten ist durch Urteil des jetzt erkennenden Senats des Kammergerichts vom 18. Juni 1924 zurückgewiesen worden und gleichzeitig ist auf die Anschlußberufung das Urteil dahin geändert worden, daß der Anspruch nach Maßgabe der nachstehenden Entscheidungsgründe dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt wurde. Der Unterschied der Entscheidungen des Landgerichts und des Kammergerichts lag darin, daß nach dem Urteil des Landgerichts Schadensersatz nur in dem beschränkten Umfange des § 11 Ziffer 2 c der Bedingungen über die Einstellung von Privatwagen zu leisten war — oder das Urteil doch so verstanden werden konnte —, während nach dem Urteil des Kammergerichts Schadensersatz nach allgemeinen Grundsätzen geleistet werden sollte. Das Urteil des Kammergerichts ist rechtskräftig geworden.

In dem Verfahren über den Betrag hat die Klägerin dann ihren Anspruch erweitert. Sie verlangt Ersatz der Anschaffungskosten eines solchen Wagens und Vergütung für die seit dem Verlust des Wagens ihr entgangene Nutzung, hilfsweise aber Erstattung der 4 Millionen poln. Mark, umgerechnet nach dem Dollarkurs zur Zeit der Belastung, zuzüglich 500 RM an entgangenem Gewinn aus der Benutzung des Wagens. Eingeklagt ist zunächst ein Teilbetrag von 5000 RM.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung von 1,80 RM verurteilt, das sind die ursprünglich eingeklagten 4 Millionen poln. Mark, umgerechnet nach dem Kurse des Tages, an dem das erste Urteil des Kammergerichts ergangen ist (der auch übereinstimmt mit dem Kurse des Tages, an dem das Reichsgericht die Revision als unzulässig verworfen hat). Insofern nimmt das Landgericht an, sei der Anspruch dem Grunde nach rechtskräftig festgestellt gewesen. Im übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen, in dem es von neuem den Grund des Anspruchs prüft und zu dem Ergebnis gelangt, daß ein Schadensersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagte überhaupt nicht bestehe.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Sie beantragt unter Abänderung des angefochtenen Urteils, den Beklagten zu verurteilen, an sie 5000 RM zu zahlen, der Beklagten sämtliche Kosten aufzuerlegen und das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Beide Teile beantragen, ihnen für den

Fall des Unterliegens nachzulassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung abzuwenden.

Das Streitverhältnis ist in seinen Grundzügen im zweiten Rechtszuge das gleiche geblieben. Die Beklagte bestreitet den Anspruch nach Grund und Betrag. Im einzelnen ergibt sich das Vorbringen der Parteien aus den in dem früheren Urteile des Kammergerichts und in dem angefochtenen Urteile in bezug genommenen Schriftstücken, ferner aus der Berufungsbegründung vom 23. Juni 1925 und aus den Schriftsätzen vom 30. September und 20. November 1925. Gegenstand der Verhandlung war auch das in der Hülle Bl. 3 befindliche Heft mit den Ermittlungen der Eisenbahn über den Verbleib des Wagens. Den Frachtbrief kann die Klägerin nicht mehr vorlegen.

Aus den Entscheidungsgründen:

Das Landgericht hat mit Recht angenommen, daß das erste Urteil des Senats nicht über den damals streitigen Betrag von 4 Millionen polnische Mark hinaus Rechtskraft schaffe, daß zwischen den Parteien also nur feststehe, zur Zeit der mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil erging, sei die Beklagte der Klägerin jenen Betrag schuldig gewesen. Die Beklagte kann dem erweiterten Anspruch von neuem alle Einwendungen entgegensetzen, die sich gegen den Grund des Anspruchs richten.

Die vorliegenden Urkunden rechtfertigen die Feststellung, daß die Klägerin den streitigen Kesselwagen von Langenberger gekauft hat und daß auf dessen Veranlassung der Wagen von einem Dritten, aller Wahrscheinlichkeit nach von der Griesheim Elektron A.-G. oder von einem Beauftragten dieser Gesellschaft an die Klägerin versandt worden ist. Der Wagen ist als Frachtstück mit Frachtbrief aufgegeben worden, so wie es die Bedingungen über die Einstellung von Privatwagen für die Versendung zum Zweck der Umstationierung oder Einstellung vorsehen. Dieser Fall war auch tatsächlich gegeben; die Klägerin hatte den Wagen offensichtlich gekauft, um ihn als ihren Privatgüterwagen auf Grund eines neuen Vertrages mit der Eisenbahn in deren Wagenpark einzustellen. Es war also zwischen dem Absender und der Eisenbahn ein gewöhnlicher Frachtvertrag zustande gekommen. Die Klägerin war Empfänger, der Wagen ist am Ort der Ablieferung angekommen. Die Klägerin konnte also die aus dem Frachtvertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen im eigenen Namen gegen die Eisenbahn geltend machen. Zu diesen Rechten gehört auch der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verlustes des Wagens, d. h. des Schadens, der der Klägerin dadurch entstanden ist, daß der Wagen nicht, wie es sonst der Fall gewesen wäre, ihr Eigentum geworden ist. Die in dem Brief vom 28. November 1919 ausgesprochene Zurverfügungstellung hat die Klägerin nicht aufrechterhalten. Der Verlust ergibt sich aus dem unstreitigen Sachverhalt. Der Schaden darf allerdings nicht eingetreten sein, nachdem einmal die Ablieferung an die Klägerin vollzogen und damit der Frachtvertrag erledigt war. Eine solche Ablieferung ist aber nicht erfolgt. Dafür scheint zwar der Umstand zu sprechen, daß die Klägerin die Fracht bezahlt und, wie ihr Brief vom 28. November 1919 (Bl. 103) ergibt, den Wagen auch besichtigt und vermessen hat. Entscheidend ist es aber, daß die Eisenbahn nach der klaren und glaubhaften Bekundung Sengers die Auslieferung des Wagens an die Klägerin, die sich äußerlich in der Verschiebung des Wagens auf das Anschlußgleis der Klägerin vollzogen haben würde, ausdrücklich mit der Begründung abgelehnt hat, der Wagen müsse zunächst instand gesetzt werden. Die Eisenbahn hat also den Gewahrsam an dem Wagen nicht nur aufgegeben, so daß sich die Klägerin in seinen Besitz hätte setzen können, sie hat die Aufgabe des Gewahrsams geradezu abgelehnt und dann selbst über den Wagen verfügt. Aus welchen Gründen das geschehen ist, haben die Parteien nicht aufklären können. Es ist das aber auch unerheblich. Es liegt z. B. die Möglichkeit vor, daß der Wagen eine Beschädigung erlitten hatte, für die die Eisenbahn glaubte aufkommen zu müssen und die sie daher noch vor der Ablieferung beseitigen wollte. Der Einstellungsvertrag zwischen der Griesheim Elektron A.-G. und der Beklagten, der anscheinend noch nicht förmlich aufgehoben war, ändert an alledem nichts. Wenn die Eisenbahn es einmal übernommen hatte, den Wagen als Frachtstück zu befördern, so mußte sie auch den Wagen auf Grund des Frachtbriefes an den darin bezeichneten Empfänger ausliefern. Es wäre auch Sache der Eisenbahn gewesen, dafür zu sorgen, daß gemäß § 7 Z 3 der Bedingungen die Aufschriften an dem Wagen geändert wurden. Wenn es dort heißt: „Auf Wunsch des Einstellers kann ihm die Änderung überlassen werden“, so folgt daraus, daß diese Änderung — hier also vorläufig die Löschung der alten Aufschriften — in erster Linie der Eisenbahn oblag. Die Beklagte kann daher nicht aus der Person des Absenders wegen der Unterlassung der Löschung der Klägerin ein mitwirkendes Verschulden entzogenhalten. Auch sonst ist kein Grund ersichtlich, aus dem die Haftung der Beklagten entfallen könnte. § 438 HGB. kommt nicht in Frage, da es zu einer Annahme des Gutes nicht gekommen ist. Unerheb-

lich würde es auch sein, wenn der Wagen etwa derart in die Verfügungsgewalt des Absenders zurückgekehrt wäre, daß dieser unmittelbar oder mittelbar zugunsten eines anderen Käufers über den Wagen hätte verfügen können. Nach den §§ 435, 433 Abs. 2 HGB. hätte das die Rechte der Klägerin nicht mehr berühren können. Übrigens ist aus den vorliegenden Urkunden auch nicht zu entnehmen, daß der Absender den Wagen in dieser Weise zurückgehalten hat. Der Wagen ist in den Besitz der Gesellschaft für Industriebedarf m. b. H. — vgl. deren Brief vom 6. Februar 1924, Bl. 119 — gekommen und die Firma Gebr. Heppenheimer hat über ihn weiter verfügt. Daß aber die Gesellschaft für Industriebedarf oder Gebrüder Heppenheimer die Absender gewesen seien, läßt sich nicht mehr feststellen. Es bestehen in der Richtung nur mehr oder weniger begründete Vermutungen. Das gleiche gilt für die Frage, ob sonst in irgendeiner Weise die Überführung des Wagens auf das Gleis der Gesellschaft für Industriebedarf dem Absender zugute gekommen ist. Irgendwo scheint bei dem Verkauf dieses Wagens ein Versehen vorgekommen zu sein; klargestellt erscheinen nur die Rechte der Klägerin aus dem Frachtvertrag.

Die Haftung aus diesem beschränkt sich aber nach § 457 HGB. auf den gemeinen Handelswert oder den gemeinen Wert, den der Wagen am Orte der Absendung in dem Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung hatte, zuzüglich der Frachtauslagen und sonstigen Kosten. Eine weitere Einschränkung des Anspruchs wird möglicherweise durch § 461 HGB. begründet. Eine grobe Fahrlässigkeit der Eisenbahn oder ihrer Leute erscheint nicht dargetan. Ohne weiteres ist sie in dem Verlaufe des Wagens nicht begründet. Es sind dabei auch die Zeitverhältnisse zu berücksichtigen. Die Ordnung der Betriebe konnte nach Krieg und Umwälzung damals noch nicht ganz wiederhergestellt sein. § 11 Ziffer 2 e der Bedingungen kommt dagegen keinesfalls zur Anwendung. Es handelt sich um den Verlust eines frachtpflichtigen Wagens. Hier haftet die Eisenbahn nach den allgemeinen Vorschriften, wie es in den Bedingungen § 11 Ziffer ausgedrückt ist, nach Maßgabe der Eisenbahn-Verkehrsordnung und der Tarife.

Eine Haftung der Eisenbahn für den vollen Schaden läßt sich auch von irgendeinem anderen Gesichtspunkt aus nicht begründen. Insbesondere vermag der Senat die in seinem ersten Urteil ausgesprochene Auffassung, es liege ein Werkvertrag vor, nicht aufrechtzuerhalten. Der Abschluß eines Vertrages, ohne daß ein Teil seinen genauen Inhalt kennt, würde allerdings durchaus nichts ungewöhnliches sein. Wäre hier der Wagen abgeliefert und dann von Senger wiederum der Eisenbahn zu einer Instandsetzung übergeben worden, dann ließe sich die Annahme eines Werkvertrages zwischen der Klägerin und der Eisenbahn wohl begründen. Es könnte der Beklagten überlassen bleiben, darzutun, daß — entgegen der tatsächlichen Vermutung — der den Wagen übernehmende Beamte nicht befugt gewesen sei, namens der Eisenbahn einen solchen Werkvertrag abzuschließen, den die Klägerin durch ihr späteres Verhalten genehmigt haben würde. Dagegen läßt sich nicht feststellen, und es spricht auch keine tatsächliche Vermutung dafür, daß hier der betreffende Beamte der Eisenbahn eine Instandsetzung für Rechnung der Klägerin wollte vornehmen lassen, und nicht vielmehr für Rechnung der Eisenbahn selbst.

Endlich kann die Klägerin die Beklagte auch nicht wegen der Verletzung ihres Eigentums in Anspruch nehmen, denn die Klägerin war nicht Eigentümerin des Wagens geworden. Der Eigentumserwerb hätte sich, auch ohne Mitwirkung der Eisenbahn, durch Abtretung des Herausgabeanspruchs vollziehen können. Es fehlt aber an ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für die Annahme einer solchen Abtretung, sei es durch die Eigentümerin, die Griesheim Elektron A.-G., sei es durch Langenberger als mittelbaren oder unmittelbaren Vertreter jener Gesellschaft, oder auf Grund einer zunächst ihm erteilten Abtretung. Die Regel ist eine solche Abtretung bei der Versendung von Frachtgütern nicht. Die Eigentumsübertragung erfolgt vielmehr in solchen Fällen vorzugsweise durch Einigung und Übergabe. Die Einigung wird dem Empfänger mit deren Übersendung angeboten und vollzieht sich dann ohne ausdrückliche Annahme des Angebots, wenn der Empfänger die Ware annimmt und zu erkennen gibt, daß er sie als Eigentümer behalten wolle. Die Übergabe vollzieht sich, indem der Frachtführer das Frachtgut an den Empfänger aushändigt. Hier fehlt es, selbst wenn man dem Verhalten beider Teile schließlich eine Einigung über den Eigentumsübergang entnehmen wollte, an der Übergabe, da die Eisenbahn den Wagen der Klägerin eben nicht ausgehändigt hat. Den Wagen auch nicht als mittelbarer Besitzer für die Klägerin besessen hat, so daß sich der Eigentumsübergang etwa nach § 929 Satz 2 BGB. hätte vollziehen können. Denkbar wäre es schließlich noch, daß die Griesheim Elektron A.-G. oder Langenberger nachträglich den für sie fortbestehenden Anspruch auf Herausgabe mit allen etwaigen Schadensersatzansprüchen an die Klägerin abgetreten habe. Aber auch für eine solche Feststellung fehlt es an jeder tatsächlichen Grundlage. Solche nachträglichen Erklärungen zugunsten der

Klägerin mochten hieraus deshalb bedenklich erscheinen, weil offenbar bei dem Verkauf der Kesselwagen Ordnungswidrigkeiten vorgekommen waren, die es den früheren Berechtigten zweifelhaft erscheinen lassen konnten, ob die Klägerin wirklich ein Recht auf diesen Wagen habe. Die von der Klägerin vorgelegte Bescheinigung vom 23. Juli 1921, Bl. 22, wonach der Kesselwagen ihr Eigentum sei, ist ohne jede Bedeutung. Es handelt sich um die persönliche Meinung eines untergeordneten Beamten.

Endlich kommt auch eine Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung nicht in Betracht. Die Beklagte hat den Besitz des Wagens nicht ohne rechtlichen Grund erlangt, sondern zunächst auf Grund des Einstellungs-, dann auf Grund des Frachtvertrages. Nach diesen Verträgen, hier nach dem Frachtvertrage, richten sich die Rechtsbeziehungen der Beteiligten.

Der erweiterte Anspruch der Klägerin ist demnach im Rahmen der §§ 457, 461 HGB. und der ergänzenden Bestimmungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung und dem Tarife dem Grunde nach gerechtfertigt. H.

Bücherschau.

— **Grundzüge der Schmiertechnik.** Gestaltung und Berechnung vollkommen geschmierter Maschinenteile auf Grund der hydrodynamischen Theorie. Praktisches Handbuch für Konstrukteure, Betriebsleiter, Fabrikanten und Studierende des Maschinenbaufaches von E. Falz, Oberingenieur, Mitarbeiter des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Mit 84 Textabbildungen, 21 Zahlentafeln und 31 Rechnungsbeispielen. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. VII und 291 Seiten. Preis geb. 22,50 M.

Es gibt kaum ein Sondergebiet der Technik, für das eine klare Vereinheitlichung seiner Grundzüge so notwendig ist, wie die Schmiertechnik, denn die jetzt bestehenden Anschauungen über Reibung und Schmierung weisen zahlreiche Widersprüche und Unklarheiten auf. Dies beruht einmal in der zweifellos sehr großen Schwierigkeit des Problems, die von den meisten bedeutend unterschätzt wird, und zum andern auch darin, daß gerade die besten und wichtigsten Forschungsergebnisse selten in einer Form veröffentlicht werden, daß der in der Praxis stehende Ingenieur sie ohne weiteres nutzbringend verwerten kann.

Der Verfasser bezeichnet in allzugroßer Bescheidenheit das vorliegende Werk als einen Versuch, hier als Vermittler zwischen rein wissenschaftlicher Forschung und werktätiger Praxis durch Schaffung einer einheitlichen „Lehre der Schmiertechnik“ einzugreifen. Das Buch ist aber mehr als ein Versuch, es ist eine wissenschaftliche Tat! Bereits im Jahre 1921 erhielt der Verfasser anlässlich der Aufstellung seiner „Schmiertechnischen Konstruktionsrichtlinien für den Dampfmaschinenbau“ die beifällige Zustimmung des leider zu früh verstorbenen bahnbrechenden Forschers auf dem Gebiete der Reibung und Schmierung, des Professors Dr.-Ing. L. Gümbel zu Charlottenburg, und er war, wie wohl kein anderer, der rechte Mann, dies schöne Werk zu schreiben, das die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung dem werktätigen Ingenieur so zur Darstellung bringt, daß sie ihm als Richtschnur für Konstruktion, Berechnung, Werkstattaussführung und Betrieb zu dienen vermögen.

Der 1. Teil behandelt das Wesen der vollkommenen Schmierung und geht im besonderen ein auf unvollkommene und vollkommene Schmierung, den Schmiervorgang bei ebenen Gleitflächen und umlaufenden Zapfen, die Wirkung der Schmiermitteln und den Schmiervorgang bei schwingenden Zapfen. Im folgenden Teile „Allgemeine Berechnungsgrundlagen“ wird die hydrodynamische Theorie, die Zähigkeit der Schmiermittel, die Größe des Lagerspiels und die geringste Schmierschichtstärke ausführlich besprochen. Der 3. Teil, „Die Tragfähigkeit vollkommen geschmierter Gleitflächen“, befaßt sich mit der geringsten zulässigen Schmierschichtstärke, dem zulässigen Flächen- und Druck bei Traglagern, dem „Einlaufen“ der Traglager und dem zulässigen Flächen- und Druck bei ebenen Gleitflächen. Der 4. Teil, „Die Reibungsverhältnisse bei vollkommener Schmierung“ bringt die Abschnitte: die Lagerreibungszahl, die günstigsten Lagerreibungsverhältnisse, die Beherrschung der Lagerreibungswärme, zusammenfassende Berechnung der Traglager und die Reibungsverhältnisse bei ebenen Gleitflächen. Im 5. Teil werden die „Schmiermethoden und Schmiermittel“ in folgenden Abschnitten behandelt: Tropf-, Ring- und Druckschmierung, die Berechnung des Schmiermittelbedarfes, die Schmierpumpen, Filter und Kühler, die Wahl der Schmiermittel und Lagermetalle. Der letzte Teil: „Praktische Ausführungen und Richtlinien“ bringt bewährte Lagerkonstruktionen, Traglager-Berechnungsbeispiele, zusammenfassende Richtlinien und Formeln, interessante Fälle aus der Praxis. Ein ausführliches Literatur- und Sachverzeichnis bildet den Schluß.

Diese kurze Inhaltsangabe vermag aber nur einen schwachen Begriff von der außerordentlichen Fülle des Stoffes zu geben, der in lebendiger Darstellungsweise gebracht wird. Besonders

lobend ist hervorzuheben, daß am Ende eines jeden Abschnittes, die wichtigsten Punkte unterstreichend, kurze, klare Zusammenfassungen gebracht werden, die eine bequeme Gesamtübersicht und rasche Unterrichtung ermöglichen.

Es sei hier noch auf das nachgelassene Werk Gumbels „Reibung und Schmierung im Maschinenbau“ hingewiesen, das ebenfalls vor kurzer Zeit erschienen ist, vom Verfasser aber nicht mehr benutzt werden konnte. Es bildet in mancher Hinsicht eine gute theoretische Ergänzung des Falzschens Buches. Dies Werk aber wird von allen im Titel genannten Interessenten freudig begrüßt und eifrig benutzt werden; es kann nicht warm genug empfohlen werden.

— Abrisse zur Geschichte der Eisenbahntarife der Ss. Ss. Ss. R. Teil I: Die Getreidetarife. Von A. Ph. Saizew, Prof. an dem Leningradschen polytechnischen Institut auf den Namen M. J. Kalinin. 282 Seiten. Preis 2,75 Rbl. Moskau.

Es ist verdienstvoll von dem Verfasser, daß er gerade jetzt mit dieser Arbeit an die Öffentlichkeit getreten ist. Er hat damit wertvolles Material vor der Gefahr des Unterganges nicht nur gerettet, sondern auch in einem Augenblick zur Kenntnis der Allgemeinheit gebracht, wo namentlich Rußland sich mit der Hoffnung schmeichelt, daß die wirtschaftliche Entwicklung eine ausgesprochene Tendenz nach vorwärts nimmt. In solchen Zeiten sind geschichtliche Rückblicke zweifellos sehr beherzigenswert. Da nun die letzte Getreideernte diese Aussichten zum großen Teil wachgerufen hat, so ist es erklärlich und von besonderem Interesse, sich die Entwicklungsgeschichte gerade der Getreidetarife ins Gedächtnis zurückzurufen. Das geschieht in der vorliegenden Arbeit an der Hand der vielen „Durchsichten der Getreidetarife“, bei denen es sich nicht immer nur um die Frage handelte, ob es möglich ist, die zu Recht bestehenden Tarifsätze zu ermäßigen, wie es der Handel wünschte, um im Wettbewerb die Stellung Rußlands im Welthandel zu stützen, oder um eine Erhöhung der Beförderungssätze, wie es die vielfach notleidenden Eisenbahngesellschaften durchsetzen wollten. Bei diesen „Durchsichten“ sind auch sehr wichtige, grundsätzliche Fragen über den Aufbau des Tariffsystems verhandelt und zur Entscheidung spruchreif vorbereitet. In den „Abrissen usw.“ sind diese Dinge in ihrer historischen Entwicklung mit vielem Fleiß und gutem Verständnis dargestellt und so vor dem Untergange gerettet worden. Es ist dieses letztere ein ganz besonderes Verdienst des Verfassers, denn die Revolution hatte ein entsetzliches Vernichtungswerk vollbracht, das zu einem Teil durch die Sammeltätigkeit des Verfassers ausgeglichen worden ist, was ihm die Geschichtsforschung nicht hoch genug anrechnen kann. Erschütternd ist es zu lesen, was alles vernichtet worden ist, und wie mühevoll es war, das Erhaltengebliebene zu sammeln und damit vor dem völligen Untergang zu retten.

Aus der Darstellung des Verfassers ist es für jeden, der diesen Dingen mit Interesse nachgeht, deutlich zu verfolgen, wie eingehend bei diesen Arbeiten das Material gesammelt und gesichtet worden ist, um zuverlässige Unterlagen für eine sachgemäße Entscheidung der wichtigeren Fragen zu beschaffen. Das bezieht sich namentlich auf jene Untersuchungen, die weiter zurückliegen. So findet man, um ein Beispiel anzuführen, in den Vorarbeiten zur Durchsicht der Getreidetarife im Jahre 1910, die übrigens die letzte gewesen, die unter ruhigen Verhältnissen stattgefunden hat, daß vom Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten Material veröffentlicht worden ist, das ein außerordentlich anschauliches Bild von der Entwicklung der Ernten nach Abzug der Menge für die Aussaat, der beförderten Mengen der 14 Getreidegattungen einschließlich Mehl und Grützen, und endlich der Preise (gebildet aus den Preisen an den Hafenplätzen des Schwarzen und Baltischen Meeres und den Märkten im Innern) gibt. Diese kurze Zusammenstellung möge hier folgen, weil sie ein Urteil über einen Zeitraum von 13 Jahren dem Leser gestattet.

	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907
Reinertrag der Ernte auf eine Seele in Pud (1 Pud = 16,38 kg)	26,42	26,71	21,51	25,09	25,33	24,01	19,61	27,37	21,24	23,08	22,18	17,34	21,12
Auf d. Eisenbahnen sind in Mill. Pud befördert	710	701	620	709	691	777	808	955	1010	988	968	1078	1030
Preise in % berechnet auf 100% des Durchschnittspreises der Jahre 1890—99	78,1	78,8	87,7	106,1	106,7	99,6	106,0	109,6	100,0	104,8	114,7	119,8	142,3

Fremd in der Tabelle ist die Ernteberechnung auf den Kopf der Bevölkerung, die russische Bezeichnung lautet: auf eine Seele, nimmt man die Zahlen zum Vergleich für das Erntergebnis des Landes, so kommt man zu sehr interessanten Betrachtungen. So hat das Jahr 1906 die kleinste Ernte gebracht, den Eisenbahnen die größte Menge Getreide zur Beförderung gegeben, ohne den Produzenten den höchsten Preis eingetragen zu haben. Dagegen hat das reichste Erntejahr 1902 mehr als 2 Millionen Tonnen Getreide weniger in den Handel gebracht. Das sind für den Kenner russischer Verhältnisse

außerordentlich charakteristische Zahlen, sie zeigen den Bauer in seiner Eigenschaft als Spekulant, eine Eigenart, die es der Regierung auch unter den eigenartigen Verhältnissen der Gegenwart sehr erschwert, für ihre Zwecke Getreide zu erhalten.

Wenn es auch eine Abweichung von der eigentlichen Aufgabe ist, die diesen Zeilen in erster Reihe gestellt ist, so teile ich doch noch einige Zahlen mit, denen gewiß ein Interesse bei vielen Lesern entgegengebracht werden wird. Sie zeigen, wie sehr der Innenmarkt, d. h. der Verbrauch im Lande selbst, bei Getreide (Roggen, Weizen, Hafer, Gerste), Mehl und Grütze nicht nur wächst, sondern wie sich auch der Markt umgestellt hat.

	1895	1896	1899	1902	1906	1907
	Millionen Pud					
Getreide { Ausfuhr	261,9	257,3	164,1	293,2	239,8	195,2
Bedarf d. Innenmarktes	108,3	111,7	165,5	178,4	255,4	272,7
Mehl u. { Ausfuhr	24,5	25,0	29,8	29,4	32,2	27,1
Grütze { Bedarf d. Innenmarktes	86,3	89,5	91,8	105,9	130,0	132,8

Leider stehen mir zur Zeit keine Zahlen für die Nachkriegszeit zur Verfügung, aber es läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die Entwicklung, wie sie die vorstehenden Zahlen illustrieren, weiter entsprechenden Fortgang nehmen wird, ganz abgesehen davon, daß die äußeren politischen Verhältnisse die Ausfuhr zu begünstigen nicht geeignet sind. Diese Durchsicht der Getreidetarife im Jahre 1910 hat auch eine sehr wichtige Änderung gebracht, die auf die wirtschaftliche Entwicklung Sibiriens von großem Einfluß werden muß, nämlich die Aufhebung des sogenannten Tscheljabinsker Tarif-Perelom (d. h. die Durchbrechung der Tarife wurde an der Grenzstation Tscheljabinsk unterbrochen). Also: die Tarifberechnung etwa von Irkutsk nach Moskau fand in der Weise statt, daß zunächst für die Strecke von Irkutsk bis Tscheljabinsk = 3066 (= 3271 km) Werst, und sodann für die Strecke Tscheljabinsk-Moskau 3031 (= 3234 km) Werst die Fracht berechnet wurde. Die zusammengesetzten Frachtbeträge ergaben dann die gesamten Frachtkosten für die ganze Beförderungsstrecke. Diese zusammengesetzte Fracht war erheblich höher, als wenn die Fracht durchgehend für die ganze Strecke (6097 Werst = 6505 km) einheitlich in Ansatz gebracht worden wäre. Dieser Perelom (Unterbrechung) mußte seinerzeit stattfinden, weil allgemein die Ansicht herrschte, das sibirische Getreide in seinem übergroßen Ausmaße und seiner Wohlfeilheit werde der europäischen Landwirtschaft schweren Abbruch tun. Daher der Perelom der Tarife als Schutz. Aber es kam ganz anders. Die befürchtete Überschwemmung blieb aus, der Schutz für die europäisch-russische Landwirtschaft war unnötig, konnte daher beseitigt werden. Ja, das Bild hatte inzwischen ein ganz anderes Ansehen erhalten. Die große Agrarreform zu Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte nach Sibirien einen starken Strom von Ansiedlern geleitet, die alle auf außerordentlich fruchtbaren Landstrichen selbsthaft gemacht waren und die ihre reichen Ernten verkaufen mußten, um bestehen zu können. Allen diesen jungen Existenzen war der Perelom der Tarife in Tscheljabinsk nicht nur ein Stein des Anstoßes, sondern ein direktes Hindernis für ihr Fortkommen. Er mußte daher fallen und — er fiel bei der Durchsicht der Getreidetarife 1910.

Nach dieser Durchsicht kam der Weltkrieg, und mit ihm änderte sich vieles ganz grundlegend. Das Reich brauchte vor allen Dingen Geld, sehr viel Geld. Die staatlichen Tarifinstanzen erhielten den Auftrag, „alle Eisenbahntarife einer Durchsicht zu unterziehen, um eine Sicherheit zu schaffen, daß die zur Zeit auferlegten Zuschläge auf die Transporte erhalten bleiben“. Mit Recht weist der Verfasser darauf hin, daß unter den bestehenden Verhältnissen Ausfuhrtarife keine Bedeutung haben können. Es folgen Tarifänderungen und Maßnahmen, von denen der Verfasser selbst sagt, daß sie keineswegs „ideal“ genannt werden können. Auf die Einzelheiten einzugehen, verbietet hier

der Raum, es ist nichts Bleibendes geschaffen, sondern vielmehr in engstem Kreise nur der Not der Zeit Rechnung getragen worden.

In einem Schlußkapitel wird dann die Frage erörtert, wie die Getreidetarife aufgebaut werden sollten. Im einzelnen darauf einzugehen, muß an dieser Stelle verzichtet werden, wohl aber kann hier kurz darauf hingewiesen werden, daß der Verfasser nicht mit Unrecht die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, daß das asiatische Rußland in der Hauptsache den wertvollen Weizen und den sehr viel billigeren Hafer erzeugt, wobei

Hafer schon vor dem Kriege 31 % der bestellten asiatischen Ackerfläche einnahm. „Es ist sonnenklar, daß ein so billiges Gut wie Hafer nicht zu den verhältnismäßig hohen Tarifsätzen befördert werden kann, die Weizen trägt.“ Daher wird es nicht zu umgehen sein, daß zweierlei Tarifschema gebildet werden, nämlich für „rotes“ und für „graues“ Getreide, namentlich auf große Entfernungen, weil andernfalls z. B. Hafer vom Absatz zu den Hafenplätzen leicht ausgeschlossen werden könnte, was die Landwirtschaft Sibiriens nicht dulden würde, weil es für sie nicht tragbar wäre.

Das Buch kann allen, die Russisch lesen, warm empfohlen werden.
Dr. Mertens.

— **Eisenbahn- und Verkehrs atlas von Europa**, begründet von Dr. W. Koch und C. Opitz. Gegen die Jahreswende 1925 ist im Verlage von J. J. Arndt, Leipzig, Salomonstr. 10, die XII. Auflage erschienen. Die letzte im Jahre 1921 erschienene Auflage konnte den neuen Verkehrsverhältnissen noch nicht vollständig Rechnung tragen, weil damals angesichts der vielen noch nicht endgültig geklärten politischen Verschiebungen eine vollständige Neubearbeitung nicht möglich war. Die vorliegende XII. Auflage ist die erste Ausgabe nach dem Kriege, die den veränderten Verhältnissen entspricht.

Das Werk enthält neben einem Verzeichnis der in dem Atlas aufgenommenen Eisenbahnen und Stationen von Europa (ohne Großbritannien) und einem alphabetischen Ortsverzeichnis des Deutschen Reichs, 97 Kartenblätter in der Größe 43 : 33 cm über alle Länder Europas mit besonderer Betonung der Verkehrswege, sowie eine politische Übersichtskarte von Europa. Die Bahngelände sind durch Farben gekennzeichnet. Alle Angaben auf den Karten sind klar und deutlich; das Kartenblatt Nr. 85 über Großbritannien und Irland ist jedoch im Gegensatz zu den übrigen nur eine Skizze.

In einem besonderen Teil II sind die Sonderbestimmungen und Abfertigungsbeschränkungen der deutschen Stationen sowie Angaben zur Ermittlung der Entfernungen zwischen den deutschen Stationen aufgenommen.

Der Atlas ist für Expeditionen aller Art geeignet und kann von jeder Buchhandlung oder direkt vom Verlag zum Preise von 68 M bezogen werden.

Der Umstand, daß der Atlas von dem langjährigen Herausgeber des bekannten Kochschen Stations- und Ortsverzeichnisses, Dr. W. Koch, mit begründet worden ist, führt häufig zu der irrigen Annahme, das im Atlas enthaltene Stations- und Ortsverzeichnis sei mit dem jetzt vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen herausgegebenen Eisenbahnstations- und Ortsverzeichnis (ehem. Dr. Koch's Handbuch) identisch. Wir weisen deshalb darauf hin, daß beide Verzeichnisse nach Inhalt, Aufbau und Zweck ganz verschieden sind.
E.

— **Kruppsche Monatshefte**. Das Januarheft der von der Firma Krupp herausgegebenen Monatshefte enthält eine Arbeit des Dr.-Ing. Hohage über die Wärmebehandlung der im Bergbau verwendeten Werkzeuge. Die beim Glühen, Härten und Schmieden noch vielfach gemachten Fehler werden besprochen und Mittel

und Wege angegeben, wie diese zu vermeiden sind. Zugleich wird nachgewiesen, welche großen wirtschaftlichen Einfluß eine richtige Wärmebehandlung auf die Leistung der Werkzeuge hat. Zum Schluß wird dann noch auf einen von der Firma Krupp gebauten Ofen hingewiesen, der sich besonders gut zur Wärmebehandlung der Werkzeugstähle eignet.

Ein weiterer Aufsatz, von Oberingenieur Bartholdy, behandelt ein besonderes Anwendungsgebiet von Mikrotastgeräten. Mikrotastgeräte sind Feinmeßwerkzeuge von hoher Genauigkeit, die sich im Laufe der letzten Jahre in vielen Maschinenfabriken als unentbehrliches Hilfsmittel erwiesen haben, z. B. als Lochlehren, Reiterlehren für Außendurchmesser, Außen- und Innenkeile, Lehren u. a. m.

Zum Schluß bringt das Januarheft eine kurze Beschreibung zweier von der Kruppschen Friedrich-Alfred-Hütte errichtet, je 80 m hohen Flußkreuzungsmasten über die Elbe in der Nähe von Magdeburg für eine 50 000-Volt-Leitung.

— **Der englische Volkscharakter**. Seine natürlichen und historischen Grundlagen von Karl Wildhagen. Leipzig 1919. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. IX u. 224 Seiten. Preis brosch. 4,50 M.

Der Verfasser versucht in knappen Zügen eine Erhellung und Deutung des englischen Volkscharakters auf wissenschaftlicher Grundlage zu geben; er wendet sich dabei nicht nur an die wissenschaftliche Welt, sondern gleichzeitig auch an weitere, gebildete Kreise. Wie er dieses interessante Problem anfaßt, zeigt am besten die Überschriften der einzelnen Abschnitte: Ethisches Wesen, Rasse, Jugendnöte, das Meer, die insulare Lage, die Polarität der Kräfte, Sport, Zeit der Entstehung des englischen Volkscharakters, Reformation (Kalvinismus). Gewiß ist es für den Deutschen, zumal heute, schwer, zu einer unbefangenen Beurteilung des englischen Volkscharakters zu gelangen, ohne dessen Schwächen und unangenehmen Seiten stark herauszustreichen, aber auch ohne die positiven zu übersehen, die englische Stärke und Größe bedingen. Aber es dem Verfasser gelungen, ein anschauliches Bild zu geben; ihm sei auf die zahlreichen Anmerkungen am Ende des Werkes hingewiesen, die von der außerordentlichen Belesenheit und dem Fleiß des Autors Zeugnis ablegen. Interessant ist auch die ausführliche Beschreibung Londons, die der lateinischen Biographie des Erzbischofs Thomas Becket von William Fitzsteph († 1191) entnommen ist; aus ihr ist zu ersehen, welche hohe Bedeutung bereits zu jener Zeit der Sport im englischen Volk hatte, aber mit Ausnahme des Boxens, das dort erst Ende des 17. Jahrhunderts aufkam. Ein ausführliches Register erhöht den Wert des geistvollen Büchleins, das man bei seiner frischen Schreibweise mit großem Genuß lesen kann.
Sch.

Berichtigung.

In Nr. 6 d. Ztg. ist auf Seite 160 im Namen des Verfassers der Studie über den bedrohten Seeschiffahrtsweg an der unteren Donau ein Druckfehler unterlaufen. Der Name in Zeile 3 lautet richtig: Vidrascu.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Güterverkehr.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güter- und Kohlenverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 sind im Eisenbahngütertarif (Tfv. 212) unter Ziffer 6. „Nachnahmen“ die Nachnahmebeträge von 1200 in 8000 tschechoslowakische Kronen und von 150 in 1000 Reichsmark zu ändern. (178)

Dresden, am 13. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit sofortiger Gültigkeit wird ein Ausnahmetarif für Bruchreis von Minden (Westf.) nach Bad Salzuflen im Umschlagsverkehr über Minden (Westf.) eingeführt. (183)

Näheres im Tarif- und Verkehrs-Anzeiger.

Hannover, den 19. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw. — Tfv. 9 —

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 — Frachterhöhungen vom 1. Mai 1926 — soweit nicht ein anderer Zeitpunkt angegeben ist, treten in einzelnen Teileften der Kilometertafel II Entfernungsänderungen ein, die durch den nächsten Tarif- und Verkehrsanzeiger (T. V. A. I) bekanntgegeben werden.

Berlin, den 20. Februar 1926. (191)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. Februar 1926 wird die Station Köhren als Versandort in den Ausnahmetarif 5a einbezogen.

Berlin, den 22. Februar 1926. (189)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ost - mitteldeutsch - sächsischer Güterverkehr Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 25. Februar 1926 werden für einige Verkehrsverbindungen besondere, nur für den Eilgutverkehr geltende Entfernungen eingeführt. Ferner werden für den Versand Mauersteinen (Ziegeln) und Decksteinen der Klasse E die Entfernungen ab Gera-Leumnitz und Pölzig ermäßigt. Außerdem treten noch einige andere Entfernungsänderungen ein. Erhöhungen gelten erst vom 1. Mai 1926.

Berlin, den 20. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 22. Februar 1926 wird die Einführung eines Ausnahmetarifs für Bananen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger

Altona, den 16. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 sind folgende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

1. Auf S. 8 unter Zif. 5 „Nachnahmen“ ist der Nachnahmebetrag von 1200 in 8000 tschechoslowakische Kronen zu ändern.
2. Auf S. 35 (alphabetisches Verzeichnis) ist nachzutragen:
Terpentinöl 1/113a.
3. Auf S. 64 (Tarif Nr. 1) ist nachzutragen:
113a | Terpentinöl | Terpentýnový olej | I | A | II | A | A
4. Auf S. 74 (Tarif Nr. 1, Schnitttariftable B) sind bei der Station Dubí u Kladna (s. N. I, S. 5) folgende Schnittfrachtsätze zu ergänzen:

	27
	Eg
	Ch
Dubí u Kladna	I 2200
	II 1881
	III 1727
	A 1289
	B 989
	C 638

5. Auf S. 223 (Tarif Nr. 36, Schnitttariftable A) ist der Schnittpunkt 24 Joh mit folgenden Schnittfrachtsätzen nachzutragen:

	24
	Joh
Bremen	946
Hamburg	938
Stettin	853
Warnemünde	954

6. Folgende Stationen und Frachtsätze sind in der Schnitttariftable B nachzutragen:

		Tarif Nr. 1, S. 86			
		17 19/20	21	22	
		Eb Te/Bo	Mo	Rz	
		Ge Dē/Po			
Most	I	1529	843	766	843
	II	1321	734	682	734
Most nákladistiště	I	1539	843	755	853
	II	1329	734	673	743

		Tarif Nr. 2, S. 108 u. 112			
		7 10 15 19/20			
		Mw Li Rbg Te/Bo			
		MI La Lbc Dē/Po			
Černovice u Brna	A, B, C	730	999	1303	1455
Ústí nad Labem město	A, B, C				233

		Tarif Nr. 4, S. 18			
		7 10 15 19/20			
		Mw Li Rbg Te/Bo			
		MI La Lbc Dē/Po			
Černovice u Brna	A	5 t	1379	1957	2565
		10, 15 t	1273	1795	2339
	B	5, 10, 15 t	956	1338	1730
	C, D	5 t	956	1338	1730
		10, 15 t	748	1022	1286

		Tarif Nr. 8, S. 142 u. 146			
		19/20			
		Te/Bo			
		Dē/Po			

I. Eilgut — Zboží rychlé
Ústí nad Labem město A, B St/kus } 433
5, 10, 15 t

II. Frachtgut — Zboží nákladní
Ústí nad Labem město A, B, C St/kus } 384
A 5 t }
10, 15 t } 368
B, C 5, 10, 15 t } 285

Dresden, am 15. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 22. Februar 1926: Änderungen und Ergänzungen der Ausnahmetarife 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 a, S. 49, 52, 53, 58, 61, 77 und 88.

Näheres durch Reichstarifanzeiger.
Altona, den 16. Februar 1926. (177)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.**Tfv. 412 und 411. Deutsch-schwedischer und deutsch-dänischer Kohlentarif.**

Ab 25. Februar 1926 werden die Stationen Karlstad östra in den Tarif 412 und Visby in den Tarif 411 einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 18. Februar 1926. (179)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
namens der Verbandsverwaltungen.

Tarif Nr. 22, S. 208

			7	10	15	19/20
			Mw	Li	Rbg	Te/Bo
			MI	La	Lbc	Dē/Po
Zábřeh na Moravě	B	St/kus	843	1885	2675	2960
		5 t	520	1042	1396	1519
		10, 15 t	419	821	1082	1171

Tarif Nr. 36, S. 224

			19/20	24	25	26
			Te/Bo	Joh	Kl	Fr

			Dē/Po			
Stará Role			495	330	424	420

Tarif Nr. 38, S. 227

			1	7	10	19/20
			Od	Mw	Li	Te/Bo
			Boh	MI	La	Dē/Po
Dolní Kounice			545	501	615	765

Tarif Nr. 41, S. 235

			7	10	15	19/20
			Mw	Li	Rbg	Te/Bo
			MI	La	Lbc	Dē/Po
Černovice u Brna	A		956	1338	1730	1922
	B, C, D, E		956	1338	1730	1922

Tarif Nr. 53, S. 267 u. 269

			1	7	10	19/20
			Od	Mw	Li	Te/Bo
			Boh	MI	La	Dē/Po
Jlava	A, B	5 t	1831	2413	3173	3886
		10, 15 t	1717	2203	2883	3519
	C, D, E, F	5 t	1299	1632	2114	2605
	G, H, J	5 t	1299	1632	2114	2605
	C, D, F	10, 15 t	1299	1632	2114	2605
	G	10, 15 t	1056	1220	1542	1860
	E, H, J	10, 15 t	727	795	965	1169
Stříbro-Kladruby	F	5 t			1436	1338
		10, 15 t			1436	1338

Tarif Nr. 54, S. 273

			1	7	10	19/20
			Od	Mw	Li	Te/Bo
			Boh	MI	La	Dē/Po
Jlava	A	5 t	1831	2413	3173	3886
		10, 15 t	1717	2203	2883	3519
	B	5 t	1583	1978	2559	3122
		10, 15 t	1299	1632	2114	2605

Tarif Nr. 70, S. 349

			19/20	22	27
			Te/Bo	Rz	Eg
			Dē/Po		Ch
Stříbro Kladruby	A	5 t	1436	1338	544
	B, C	5 t	2109	1957	770
	A	10, 15 t	934	884	442
	B	10, 15 t	1683	1573	679
	C	10, 15 t	1931	1795	719

Tarif Nr. 71, S. 367

			19/20	24	25	26
			Te/Bo	Joh	Kl	Fr
			Dē/Po			
Stará Role		St/kus	1935	709	926	916
	A	5 t	1361	558	698	691
		10, 15 t	1078	454	576	570
	B	5 t	1640	617	776	767
		10, 15 t	1521	578	733	725

Tarif Nr. 83, S. 393

			1	5	7	19/20
			Od	Zl	Mw	Te/Bo
			Boh	HI	MI	Dē/Po
Bánská Bystrica	5, 10, 15 t		1771	2534	2527	3385

(175)

Lokalgütertarif Teil 1. Abteilung B. Änderung.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird in der Post P — 2 der G. E. (Papier, Pappe, beide alt usw.) in der Spalte 2 die letzte Anmerkung („Dem Altpapier sind . . .“) gestrichen. (182)

Wien, am 18. Februar 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

**Deutsch-dänischer und deutsch-schwe-
disch-norwegischer Güterverkehr (Tfv.
167 und 168).**

Ab 25. Februar 1926 wird in das Warenverzeichnis des A. T. 15 des Tfv. 168 „Petroleum raffiniert (Reinpetroleum)“ aufgenommen, Bremen in die A. T. 14 und 15 des Tfv. 168 und A. T. 13 des Tfv. 167, sowie in beiden in der Überschrift genannten Tarifen die Stationen Krefeld Linn, Podejuch, Pommerensdorf und Scheune in den A. T. 7 bzw. 9 für Tonwaren einbezogen. (188)

Nähere Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 19. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

**Ergänzung des Gebührentarifs für die
Umschlagstelle Pöpelwitz Umschlag,
gültig ab 1. März 1925.**

Im Gebührentarif für die Umschlagstelle Pöpelwitz Umschlag ist mit Gültigkeit vom 1. März 1926 unter Abschnitt I als neuer Absatz c) folgende Bestimmung nachzutragen:

c) Sofern die Güter nicht von selbst rutschen, sondern mit Menschenkraft nachgeholfen werden muß, wird zu obigen Gebühren (unter Ia und b) ein Zuschlag von 50 % erhoben.
Breslau, den 15. Februar 1926. (174)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

**Durchfuhrasnahmetarif D 51 (Verkehr
Polen-Schweiz).**

Mit sofortiger Gültigkeit wird für Getreidesendungen aus Rumänien nach der Schweiz bei Auflieferung einer Mindestmenge von 10 000 t innerhalb 90 Tagen in der Verkehrsverbindung Beuthen (Oberschles.) Hbf. Grenze-Basel Bad. Bf. ein Frachtsatz von 280 Rpf. nachträglich im Rückvergütungswege gewährt. Näheres Reichsbahntarifanzeiger.
Breslau, den 18. Februar 1926. (187)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

**Durchfuhrasnahmetarif D 41 a (Holz-
verkehr Polen-Niederlande).**

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 tritt bis auf Widerruf der vorgenannte Durchfuhrasnahmetarif in Kraft. Hierdurch werden bei Auflieferung einer Mindestmenge von 50 000 t innerhalb 12 Monaten die nach den Sätzen des Durchfuhrasnahmetarifs D 41 berechneten Frachten nachträglich im Rückvergütungswege um 15 v. H. ermäßigt. Die näheren Bedingungen sind dem Tarif zu entnehmen, der durch die Stationskasse Breslau Hbf. zum Preise von 20 Rpf. zu beziehen ist. (192)
Breslau, den 20. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

**Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über
Regensburg, Donauumschlagstelle,
Deggendorf Hafen und Passau Donau-
umschlagstelle.**

Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.
Mit sofortiger Wirksamkeit werden Änderungen und Berichtigungen von Frachtsätzen vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger (Berlin und München). (180)

München, den 17. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Gütertarif Teil I bis IV. Änderung der Verhältniszahlen.

Ab 1. März 1926 bis auf weiteres betragen die Verhältniszahlen
Gütertarif

zur Umrechnung auf:	Teil I bis III	Teil IV (Holz)
Reichspfennige	0,3	im Verkehre von ösl. Stationen 0,27 im übrigen 0,3
österr. Groschen im intern. österr. Verkehr	0,42	im intern. österr. Verkehr 0,42 im Verk. von ösl. Stationen 0,46
im übrigen	0,5	im übrigen 0,5 im intern. ungar. Verkehr 2,2
tschoslov. Heller	2,4	im intern. ungar. Verkehr 66 im Verk. von ösl. Stationen 46
ungar. Kronen	50	im übrigen 50 im übrigen 5,3
Para	4	14
Bani	14	10
Stotinki	10	10

Die vorstehenden Verhältniszahlen gelten auch im tschoslovakischen Donauumschlagverkehr über Bratislava und Komarno.
Regensburg, den 16. Februar 1926. (186)

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

**Deutsch-österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom
1. Dezember 1925.**

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird die Station Luitpoldhütte im Verkehr mit Wien Nordwestbahnhof in den Artikel-tarif Nr. 7 aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (173)

München, den 15. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über
Regensburg Donauumschlagstelle,
Deggendorf Hafen und Passau Donau-
umschlagstelle.**

Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 25. Februar 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger (Berlin und München). (184)

München, den 16. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 4.

Mit Gültigkeit vom 25. Februar 1926 wird der genannte Ausnahmetarif für den Verkehr Deutsche Seehäfen-Österreich bzw. Donauumschlagplätze und umgekehrt eingeführt. Der Tarif ist käuflich zu haben bei der Güterkasse der Güterabfertigung Hamburg Hgbf. Han.

Mit Gültigkeit vom 25. April 1926 werden die deutsch-österreichischen Grenzübergangsstationen und Donauumschlagplätze aus dem Ausnahmetarif 47 des Heftes C II und den Abteilungen I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX des S. D. Nr. 7 mit sämtlichen Angaben außer Kraft gesetzt. (193)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 20. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Tschechoslovakischer Donau Umschlag-
verkehr über Bratislava und Komarno.
Gütertarif Teil II vom 15. Mai 1924.**

Einführung eines Nachtrages III.

Am 1. März 1926 tritt zum vorbezeichneten Tarif ein Nachtrag III in Kraft. Derselbe enthält Änderungen und Ergänzungen.

Preis ö. S. 3,— bzw. Ks 15,— für das Stück. (194)

Regensburg, den 20. Februar 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-
Aktiengesellschaft,
namens der beteiligten Verwaltungen.

**Gütertarif. Einführung von Tarifen
und Tarifnachträgen.**

Am 1. März 1926 treten in Kraft:
ein neuer Gütertarif Teil I, Abtl. A,
ein Nachtrag I zum Gütertarif Teil I,
Abtl. B,

ein neuer Gütertarif Teil II,
ein neuer Gütertarif Teil III,
ein Nachtrag I zum Gütertarif Teil IV.

Durch die neuen Tarife werden die bisherigen gleichnamigen Tarife aufgehoben und ersetzt. (185)

Regensburg, den 16. Februar 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-
Aktiengesellschaft.

**Gütertarif Teil III für die Beförderung
von Getreide usw.**

Abänderung von Wartegeldern.

Mit Wirksamkeit vom 1. März 1926 bis auf weiteres sind wie bisher die Wartegelder hinsichtlich der Getreide- usw. Ladungen aus bzw. nach der unteren Donau abweichend von den Ansätzen im Punkt XI des Abschnittes F des Gütertarifs Teil I Abtl. B in Dollar festgesetzt. (196)

Nähere Auskünfte erteilen die Direktion und die gesellschaftlichen Dienststellen.

Regensburg, den 19. Februar 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-
Aktiengesellschaft.

Gütertarif Teil I Abtl. B. Änderung.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird in der Post P—2 der G. E. (Papier Pappe, beide alt usw.) in der Spalte 2 die letzte Anmerkung („Dem Altpapier sind . . .“) gestrichen. (195)

Regensburg, den 19. Februar 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-
Aktiengesellschaft.

**Lokalgütertarif Teil III für die Beförderung
von Getreide usw.**

Abänderung von Wartegeldern.

Mit Wirksamkeit vom 1. März 1926 bis auf weiteres sind wie bisher die Wartegelder hinsichtlich der Getreide- usw. Ladungen aus bzw. nach der unteren Donau abweichend von den Ansätzen im Punkt XI des Abschnittes F des Lokalgütertarifs Teil I, Abteilung B, in Dollar festgesetzt.

Nähere Auskünfte erteilen die Direktion und die gesellschaftlichen Dienststellen. (181)

Wien, am 18. Februar 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrts-
gesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 9.

Berlin, den 4. März 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Rationalisierung auf Kredit.
Spurerweiterung oder nicht?
Die Kartei.
Zur technischen Frage der Verkehrs-
sicherheit auf Eisenbahnübergängen in
Schienenhöhe.
Bahnpolizeiübertretungen und ihre Ver-
folgung.
Fahrbuch der Eisenbahnbauten.
Parifbildung in den Personenverkehren
mit dem Auslande.
Denis Papin. Ein vergessener Erfinder.
Nachrichten.

Deutschland: Änderung von Vor-
schriften. — Verteilung des 100 Mil-
lionen-Kredits der Reichsbahn. — Ab-
kürzung der Schnellzugsaufenthalte.
— Ostende-Wien-Expreszug. — Fahr-
preisermäßigung für Schüler- und
Kindertransporte. — Seehafendurch-
fuhrtarif der Deutschen Reichsbahn
für den Verkehr mit Österreich. —
Direkter deutsch-russischer Per-
sonenverkehr. — Vorlesungen über
Eisenbahnfachwissenschaften. — Be-
leuchtung der Kraftfahrzeuge. —
Ermäßigte Visagebühren Elsaß-
Deutschland. — Neue Vorprüfung
der Beamten des gehobenen, mitt-
leren nichttechnischen Eisenbahn-

dienstes. — Verkehrsunfälle in Ber-
lin. — Deutsch-französisches Han-
delsabkommen.
Österreich: Verbindung Wien-
Berlin und Wien-München. — Fahr-
planänderungen. — Personalabbau
bei den österreichischen Bundes-
bahnen. — Fremdenverkehrstagung
in Admont. — Personalnachricht.
Niederlande: Nebenbahn Alkmaar-
Broek op Langendyk. — Elektrisie-
rung der Nederl. Eisenbahnen. —
Verbindung der Jij-Ufer in Amster-
dam.
Übrige europäische Länder:
Wirtschaftslage Dänemarks. — Ver-
staatlichung einer norwegisch. Bahn.
— Beschleunigung des schwedischen
Güterverkehrs. — Eisenbahnbau in
Litauen. — Großer Brand in den
finnischen Staatsbahnwerkstätten. —
Passivum des tschechoslowakischen
Staatsvoranschlages. — Unglück beim
Tunnelbau in der Tschechoslowakei.
— Neue Skoda-Lokomotiven. — Stei-
gerung der Prag-Duxer Eisenbahn-
aktien. — Verstaatlichung der Pri-
vatbahnen in Siebenbürgen. — Ru-
mänisch-bulgarische Verkehrskonfe-
renz. — Erhöhung der bulgarischen
Gütertarife. — Betriebsergebnisse
der schweizerischen Bundesbahnen. —

Der französische Minister d. öffentl.
Arbeiten über die Eisenbahnen. —
Gelder für die französischen Eisen-
bahnen. — Verbesserung des Ver-
kehrs zwischen Frankreich und Eng-
land. — Verkehrsabwicklung in An-
dalusien. — Beschaffung von Roll-
material für die spanischen Eisen-
bahnen. — Direkte Linie Madrid-Va-
lencia. — Bau einer neuen spanischen
Eisenbahn. — Eigenartige Sendung
auf der Fähre Harwich-Zeebrügge.
— Selbsttätige Fahrkartendrucker
bei der Londoner Untergrundbahn. —
Eigenartiger Unfall. — Beschleunig-
ter Fahrstuhlverkehr der Londoner
Untergrundbahnen.

Fremde Erdteile: Lage der Süd-
afrikanischen Eisenbahnen. — Am-
erikanische Eisenbahnen u. das Wirt-
schaftsleben der Vereinigten Staaten.
— Eisenbahn und Kraftwagen. —
Außenverkehr von Bolivien.

Wasserverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Rationalisierung auf Kredit.

Von Dr. Landsberg, Mitglied der Reichsbahndirektion Berlin.

Die sog. Rationalisierungskredite nehmen eine besondere Stel-
lung ein, da sie für die Veränderung, und zwar die Verbesse-
rung des industriellen Organismus bestimmt sind und da-
her in schöpferischer Weise weiter wirken, auch wenn
ergetilgt sind. Sehr klar wird die Eigenart derartiger Kredite,
wenn man sie z. B. mit Rohstoffkrediten vergleicht, die dem
Produktionsvorgang nur einen einmaligen Impuls in Form
er Rohstoffe zuführen, um ihm überhaupt eine Bewegung
nd Betätigung zu ermöglichen, und die ihrem Wesen nach
löschen müssen, wenn der kreditierte Rohstoff den Produk-
tionsgang durchlaufen hat.

Da die Rationalisierung grundlegend für die Wettbewerbs-
fähigkeit ist, wird sie und ihre Ermöglichung durch Kredite
Z. für zahlreiche Industrien besprochen, wofür als Beispiele
r der Bergbau, die Kali-, die Textilindustrie genannt seien.
Rationalisierungskredite sind an die Voraussetzung gebunden,
ß sie sich durch Verbilligung oder Verbesserung der Pro-
duktion in absehbarer Zeit bezahlt machen: hierfür bestehen
ehrere Möglichkeiten:

Billigere Erzeugung

a) bei gleichem Verkaufspreis, also größere Gewinnspanne,
bei gleichem Absatz;

b) bei geringerem Verkaufspreise, wobei aber größerer Ab-
satz Voraussetzung ist.

Bessere Erzeugung bei gleichem Verkaufspreise und
dadurch gesteigertem Absatz.

In jedem Falle ist also ein Einfluß der Wirtschaftslage vor-
handen und diese ist ja in der heutigen Zeit die Ursache dafür,
daß so viele, an sich gesunde Rationalisierungsbestrebungen
bedauerlicherweise Schiffbruch gelitten haben.

Es fragt sich nun, in welcher Weise die grundlegenden Vor-
aussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg der Rationali-
sierung zunächst ermittelt und der Erfolg selbst nachgeprüft
werden kann.

Einfach liegen die Verhältnisse, wenn es sich um einzelne
Industrieunternehmen handelt, deren organischer Aufbau
genau bekannt ist und in seinen Elementen überschen werden
kann, schwierig dagegen ist dies bei ganzen Industriezweigen
oder auch bei gemischten Unternehmen. Hier ist kein
anderer Weg gangbar, als derjenige der Zergliederung in die
Betriebs-elemente und deren Beurteilung. Auf diese Weise
lassen sich die verschiedenartigen Einflüsse erkennen, die im
Gesamtergebnis latent und durch gegenseitigen Ausgleich ver-
wischt sind, die aber bekannt sein müssen, damit die richtigen
Maßnahmen getroffen werden können. Hieraus ergibt sich, daß
eine wirksame Rationalisierung vom Einzelnen ausgehen und
von hier aus verfolgbar zu dem erwünschten Gesamterfolg zu-
sammenwachsen muß.

Ähnlich ist es bei den Verkehrsunternehmen, besonders bei so verwickelten wie die Reichsbahn, und ähnliche
Gedankengänge müssen deshalb auch hier Platz greifen.

Überträgt man die früheren Betrachtungen auf ein derartiges Unternehmen, so könnten wohl z. B. Kredite, die zur Verbilligung der Tarife dienen, den oben gekennzeichneten Rohstoffkrediten verglichen werden; es sind „Anlauf“kredite, die den Stoff für die eigentliche Betätigung, nämlich das zu befördernde Gut, zuführen sollen, das also hier die gleiche Bedeutung hat, wie bei der verarbeitenden Industrie der Rohstoff.

Diese Art von Krediten ist hier nicht zu behandeln. Die echten Rationalisierungskredite bedürfen jedoch einer besonderen Beachtung.

a) Die Voraussetzungen für sie, vor allem diejenige, daß sie sich „in absehbarer Zeit bezahlt machen“, also aus den Ersparnissen tatsächlich getilgt werden, sind bei der üblichen Verrechnung nach dem Bruttoverfahren schwer zu übersehen; es muß für diesen Zweck verlangt werden, daß die mit Kredit versehenen Einzelbetriebe (Betriebsselemente) isoliert werden und selbst Bilanzen vorlegen, bei denen irgendwelche Kostenverschiebungen mit angrenzenden oder gemeinsam verwalteten Betrieben ausgeschlossen sind. Eine vollkommene, einwandfreie Buchführung für den Aufwand und die erzielte Leistung muß demnach gewährleistet sein. Unter diesen Umständen tritt zu der latenten Verantwortung der leitenden Beamten, die bisher die Wirtschaftlichkeit nur durch Entwürfe zur Mittelwerbung, aber nicht die Tatsächlichkeit der veranschlagten Mitteltilgung (als Maßstab der eingetretenen Wirtschaftlichkeit) nachzuweisen brauchten, die rauhe Wirklichkeit mit Maß und Ziel.

b) Die Folgerung hieraus ist die ideelle Durchbrechung des Bruttosystems, die ja in Form von Abrechnungs- und Ermittlungsverfahren auch schon auf verschiedenen Gebieten eingesetzt hat; die Schwierigkeit besteht nur darin, den Geist der ganzen Belegschaft auf die Nettoabrechnung einzustellen, während tatsächlich das Bruttosystem besteht. Erst diese Einstellung gewährt aber eine Wirtschaftlichkeit, erst sie stellt eigentlich den viel berufenen kaufmännischen Geist dar. Sie verlangt aber auch eine viel schärfer blickende und tiefer eindringende Tätigkeit der Beamten, denen dann der Mantel der Bruttoabrechnung mit den zahlreichen Möglichkeiten des Ausgleichens und Verdeckens fehlt und die bei jeder Maßnahme über ihre Wirkung auf die Bilanz des betreffenden Einzelbetriebes nachdenken müssen.

c) Die Art der Kredite kann verschieden sein. Jede Geldbewilligung für einen bestimmten Zweck ist gewissermaßen die Eröffnung eines Kredites unter Voraussetzungen, die vorher geprüft sind und — falls es sich wirklich um einen Rationalisierungskredit handelt — ihn als zweckmäßig und in angemessener Frist tilgbar erscheinen ließen. Es ist ohne weiteres möglich, an eine solche Bewilligung die Bedingung zu stellen, daß ein durchsichtiges Konto für die zu verbessernden Anlagen aufgemacht und an ihm die tatsächlichen Ersparnisse gegenüber dem bisherigen (bei der Mittelwerbung angegebenen) Zustand nachgewiesen werden.

Bemerkenswert ist die Eröffnung eines wirklichen Kredites seitens der Firmen, die an den Lieferungen für die Rationalisierung beteiligt sind. Meist wird diese Kreditierung sich in Zahlungsbedingungen äußern, die den errechneten Ersparnissen angepaßt sind. Hierbei ist voranzusetzen, daß den betreffenden Einzelbetrieben für die nachgewiesene Tilgungszeit vom Haushalt ein Aufwand in der früheren Höhe zugebilligt wird, damit aus ihm planmäßig getilgt werden kann.

Bemerkenswert ist diese Art der Kreditierung deshalb, weil auf diesem Weg „ein wirtschaftliches Gefälle“ (wie wir die Möglichkeit von Produktionsverbilligung durch geeignete Einrichtungen nennen wollen), das vielleicht sonst brach liegen bleiben würde, der beteiligten Industrie durch Zuführung von Beschäftigung — und zugleich dem Verkehrsunternehmen zum dauernden Vorteil — nutzbar gemacht werden kann.

d) Die geschilderte Behandlung der Kredite bedeutet eine Auflösung in übersichtbare Elemente und eine gewährleistete

Tilgung aus eigener Kraft; man könnte die Tilgung als „unsichtbar“ bezeichnen, weil an dem Betriebsaufwand und allen äußerlichen Kennzeichen des Betriebes solange keine Änderung eintritt, bis die Tilgung erfolgt ist und sich plötzlich die Verbesserung in eine bemerkbare Verbilligung der Produktion umsetzt. Eine einwandfreie Bilanzführung erfordert sodann eine Korrektur der Anlagewerte, die sich aus eigener Kraft (d. h. unter Ausnutzung des wirtschaftlichen Gefälles) vermehrt haben müssen.

e) Die Durchführung der Rationalisierung auf Kredit ist im Rahmen der Organisation der Deutschen Reichsbahn durchaus möglich und könnte folgendermaßen ausgestaltet werden:

Die Auswahl der geeigneten Objekte obliegt bei jeder Reichsbahndirektion einem Arbeitsausschuß, der zu diesem Zwecke aus je einem Angehörigen der verschiedenen Fachrichtungen zu bilden ist und der die Vorschläge nach eingehender Prüfung an die Zentralstelle weiterzugeben hat. Hier wird von einem ähnlich zusammengesetzten Arbeitsausschuß der Einzelkredit endgültig bewilligt und der Erfolg in großen Zügen überwacht. Wesentlich ist: Arbeitsweise nach einem wirtschaftlich durchdachten Plan auf weite Sicht; Sachverständigkeit der Arbeitsausschüsse (erforderlichenfalls mit dem Recht zur Einholung von Gutachten im Einzelfall) und volle Verantwortung aller Beteiligten für den wirtschaftlichen Erfolg; Unabhängigkeit der Arbeitsausschüsse innerhalb der durch den Gesamtkredit (bei der Zentralstelle) und durch die Einzelbewilligung (bei den Direktionen) gesteckten Grenzen, hiermit eine durch die Vorschriften nicht beeinträchtigte Entscheidungsfähigkeit.

Auch die buchtechnische Durchführung ist gar nicht schwierig, wie an einem praktischen Beispiel gezeigt sei, aus dem sich das Grundsätzliche ohne weiteres ergibt.

Für die Kanzlei einer Reichsbahndirektion sei nachgewiesen, daß durch Aufstellung gewisser Maschinen und der hierdurch möglichen Umorganisation eine größere Zahl von Arbeitskräften und Material gespart werden können, so daß die Unkosten für die Maschinen und sonstigen Einrichtungen in einem halben Jahre aus diesen Ersparnissen getilgt werden können. Dies soll in Monatsraten, die an den Lieferanten gezahlt werden, geschehen. Sofort nach Einrichtung der Anlage werden die zu ersparenden Köpfe zurückgezogen und das zu ersparende Material wird nicht mehr geliefert; die entsprechenden Geldwerte (für Arbeiter und Material) werden aber weiter überwiesen und auf ein (für diese Anlage errichtetes) Sammel- und Tilgungskonto übertragen; auf ihm werden die aus verschiedenen Verrechnungsstellen kommenden Geldbeträge „gesammelt“ und aus diesem Konto allein kann die Überweisung für die Tilgung erfolgen. Ist dies durch Abtragung der auf der Debetseite vorgetragenen Schuldsumme geschehen, so wird das Konto nach Überweisung dieser Summe an das Bestandskonto (g. F. „Vermögensrechnung“) gelöscht. Hunderte von derartigen Konten können bei der Reichsbahndirektion von einem Beamten geführt und derartig verwaltet werden, daß die veranschlagten Ersparnisse vollkommen sichergestellt werden und jeder Willkür entzogen sind. Zugleich wird durch wiederholte örtliche Nachprüfung festzustellen sein, daß die buchmäßigen Voraussetzungen hinsichtlich Personal und Material auch eingehalten und nicht etwa durch Ausgleich aus anderen Betrieben verwischt werden.

Aus praktischen Gründen wird man die Einzelkredite an eine gewisse Mindesthöhe binden, um kleine, in anderer Weise vorzunehmende Verbesserungen auszuschneiden.

f) Die volkswirtschaftlichen Überlegungen führen dazu, daß kaum irgendeine Art von Kredit für die zeitweilige Hereinnahme von Auslandsgeld geeigneter ist als der Rationalisierungskredit, der den Organismus der Unternehmen stärkt und sie wettbewerbsfähig macht unter der nochmals zu betonenden Voraussetzung, daß die Frist der Tilgung mit einiger Sicherheit übersehen werden kann.

Dann ist es aber durchaus denkbar, daß die Gesamtkredite durch zweckmäßige und planmäßige Auswahl der zu verbessernden Einzelbetriebe innerhalb der Rückzahlungsfrist mehrfach durch das Unternehmen hindurchgeleitet und an verschiedenen Stellen nutzbar werden. Bei der raschen Entwicklung der Technik und Betriebswirtschaft der letzten zehn Jahre und der ungünstigen Lage Deutschlands während dieser Zeit finden sich in jedem Unternehmen zahlreiche Beispiele mit so hohem „wirtschaftlichen Gefälle“, daß der rasche Umtrieb des geborgten Geldes mit der gekennzeichneten günstigen Wirkung möglich ist. Falls nicht gerade die zur Rationalisierung benötigten Einrichtungen selbst vom Auslande bezogen werden (wie dies als besondere Form von Rationalisierungskrediten von einer Stelle vorgeschlagen ist), wird von dem mehrfachen

Umlauf der Kredite die heimische Industrie befruchtet und angeregt.

Zusammenfassung. Die Zeit großer Geldknappheit zwingt zu der Überlegung, wie der Stillstand der technischen und organisatorischen Entwicklung vermieden werden kann. Rationalisierungskredite sind hierfür notwendig; ihre Voraussetzungen hinsichtlich der raschen Tilgbarkeit aus den Ersparnissen und einer Isolierung der mit Kredit bedachten Einzelbetriebe zum Zwecke der Abrechnung und Tilgung nach tatsächlicher Bilanz werden besprochen. Rationalisierungskredite erhöhen die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen mit dauernder Nachwirkung und bedeuten bei genügend vorsichtiger und sachverständiger Prüfung keine Gefahr, sondern den Vorteil einer Belebung für die gesamte Wirtschaft.

Spurerweiterung oder nicht?

Ein Zwiegespräch.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

(1. Fortsetzung.)

Zwei Tage später.

N.: Wenn es Ihnen recht ist, will ich Ihnen heute die Kurvenbewegung aus ihren einfachsten Elementen aufbauen. Wir beginnen mit einem zweiachsigen Fahrzeug (Abb. 5). Die Reifen




Abb. 5. Zweiachsiges Fahrzeug mit zylindrischen Radreifen und horizontalen Druckrollen; in der gezeichneten Lage hat das Fahrzeug kein Spiel im Gleis.

nehmen wir zylindrisch an. Vor allem müssen wir einstweilen die Spurkränze durch eine andere Führung ersetzen. Wir denken uns an jeder Achse an steifen Armen herabhängende,





Abb. 6. Längsverschiebung und Drehung eines Fahrzeuges in der Kurve. Die Drehung erfolgt um den Mittelpunkt N des Fahrzeuges.

horizontale Druckrollen, die sich an der Flanke des Schienenkopfes führen. Sie sollen an ihrem eigenen Zapfen sowie in einem Lager, das sie mit der Achse verbindet, kein Spiel und eine Reibung haben. Sie müssen natürlich, wie die Figur zeigt, an der betreffenden Achse und nicht am Fahrzeugrahmen an-

greifen; doch dürfen sie von letzterem aus gehalten sein, daß sie nicht umschlagen. Die Räder ruhen an den vier Unterstützungspunkten A B C D auf den Schienen auf. Die Druckpunkte der Druckrollen an den Schienen weichen zwar von den



Punkten A B C D etwas ab, aber so wenig, daß man sie als zusammenfallend betrachten darf. Wir wollen zunächst annehmen, daß das Fahrzeug Paßsitz hat. Das Gleis hat also soviel Spurverengung, daß kein Spiel mehr bleibt. Wir können das Fahrzeug vereinfacht durch ein Rechteck wiedergeben (Abb. 6). Die Bewegung besteht in einer Drehung um den Kreismittelpunkt O. Bei einer Vorwärtsbewegung um den kleinen Zentriwinkel $d\varphi$ macht der Wagen in der Längsrichtung einen Weg $R d\varphi$, außerdem wird er um $d\varphi$ gedreht. Den Weg $R d\varphi$ kann er durch reines Rollen erledigen; bei der Drehung, die wir uns gesondert nach den Rollen ausgeführt denken können, nützen

ihm die Räder nichts, er muß gleiten. Er geht — in Abb. 6 — durch Rollen aus der Lage A B C D in die Lage A' B' C' D' und aus dieser unter Gleiten durch Drehung um den Fahrzeugmittelpunkt N in die Lage A'' B'' C'' D''. Die Gleitwege sind A'A'', B'B'', C'C'' und D'D''. Die Größe der Gleitwege ist leicht zu




Abb. 7. Größe der Gleitwege bei der Drehung des Fahrzeuges. Ermittlung des Krümmungswiderstandes aus der Reibungsarbeit.

berechnen, sie stehen senkrecht auf den Diagonalen $AD = BC = d$, jede Gleitung ist also $\frac{d}{2} d\varphi$ (Abb. 7). Wir können hieraus leicht die Reibungsarbeit berechnen. Ist der Raddruck Q , der Reibungsbeiwert f , so widersetzt sich das Rad dem Gleiten

mit der Kraft Qf ; die Reibungsarbeit bei der Vorwärtsbewegung um $Rd\varphi$ ist also $4Qf \frac{d}{2} d\varphi = 2Qf d d\varphi$. Hieraus ist der Krümmungswiderstand $W = \frac{\text{Elementararbeit}}{\text{Elementarweg}} = \frac{2Qf d d\varphi}{R d\varphi} = \frac{2Qf d}{R} = \frac{2Qf}{R} \sqrt{s^2 + l^2}$, wenn s die Spurweite, l die geführte Länge des Fahrzeuges ist.

Der Krümmungswiderstand muß sich statt aus einer Arbeitsgleichung auch statisch ermitteln lassen. Wir kommen dadurch auf die Richtkräfte. Um die Drehbewegung zu erzwingen, muß




Abb. 8. Ermittlung des Krümmungswiderstandes aus den statischen Gleichgewichtsbedingungen

auf das Fahrzeug ein Moment ausgeübt werden; dieses liefern — Abb. 8 — die beiden Richtkräfte P_1 am äußeren Vorderrad und P_4 am inneren Hinterrad; am Zughaken zieht eine Kraft Z , die gleich dem Krümmungswiderstand ist. Die Kräfte P_1 und P_4 stehen senkrecht zur Schiene und nahezu senkrecht zur Fahrzeuglängsachse. Die vier Reibungskräfte liefern ein geschlossenes Kräftepolygon; folglich müssen, wenn Gleichgewicht bestehen soll, auch P_1 und P_4 mit der Zugkraft $Z = W$ zusammen ein geschlossenes Polygon bilden. P_1 und P_4 sind also der Größe nach gleich. Dann folgt aus einer Momentengleichung für den Fahrzeugmittelpunkt, wenn wir, genau genug, P_1 und P_4 senkrecht zur Fahrzeuglängsachse annehmen:

$$P_1 \frac{1}{2} + P_4 \frac{1}{2} = 4Qf \frac{d}{2}, \text{ oder } P_1 = P_4 = \frac{2Qfd}{1}.$$

Wo greifen nun die widerstehenden Kräfte an, die als Krümmungswiderstand zum Ausdruck kommen? Sie können nur an den gedachten Druckrollen angreifen, wie P_1 und P_4 , und werden durch die Komponenten dieser Kräfte dargestellt, die in die Fahrzeuglängsachse fallen. Der Anlaufwinkel β der Räder ist $\frac{1}{2} : R$, folglich ist die Summe der genannten Komponenten

$$Z = W = W_1 + W_4 = P_1 \sin \beta + P_4 \sin \beta = 2P_1 \sin \beta = 2P_1 \frac{1}{2} : R = P_1 \frac{1}{R} = \frac{2Qfd}{R} = \frac{2Qf}{R} \sqrt{s^2 + l^2},$$

also genau, wie wir vorhin fanden.

Wir müssen jetzt auf einen sehr bedeutsamen Unterschied eingehen, der zwischen einem ziehenden und einem gezogenen Fahrzeug besteht, und den gefunden oder jedenfalls zum ersten Male deutlich herausgestellt zu haben Uebelackers Verdienst ist.

Ich habe vorhin, ohne daß Sie es bemerkten, eine willkürliche Annahme gemacht. Nämlich beim Vorrücken des Fahrzeuges um die Strecke $Rd\varphi$, als ich es aus der Lage ABCD in die Lage A'B'C'D' und von dieser in die Lage A''B''C''D'' übergehen ließ. Rein geometrisch ist dieses Problem unendlich vieldeutig. Die Drehung des Fahrzeuges braucht nicht um seinen Mittelpunkt N, sondern kann um jeden Punkt seiner Querachse erfolgen. Man muß nur den vorausgehenden Rollweg entsprechend vergrößern oder verkleinern.

In Abb. 9 ist eine Lage A'B'C'D' gezeichnet, die von ABC wesentlich weiter entfernt ist, als die Strecke $Rd\varphi$ beträgt. Die

Querachsen in N' und in N'' schneiden sich in einem neuen Drehpunkt M, um welchen drehen gedacht das Fahrzeug aus der Lage A'B'C'D' in die Lage A''B''C''D'' übergeht. Es ist zwar dazu wie man erkennt, eine kleine zusätzliche Querverschiebung notwendig, aber diese ist von zweiten Grade klein und kann vernachlässigt werden, solange M nicht sehr weit abliegt.

Die Bedeutung dieses seitlich liegenden Drehpunktes für ein ziehendes Fahrzeug leuchtet sofort ein, wenn man bedenkt, daß die Reibungskräfte in Abb. 8 für sich im Gleichgewicht sind, also die Außenräder ebensoviel nach hinten, als die Innenräder nach vorn ziehen, mithin gar keine Zugkraft abgegeben werden kann. Bei genügend seitlich liegendem Drehpunkt gleiten auch die Außenräder nach hinten, ziehen als nach vorn und können ebenfalls Zugkraft abgeben. Die Richtkräfte gehen dabei erheblich herunter. Sie erhalten schnell einen Überblick, wenn Sie Abb. 10 betrachten. An den vier Eckpunkten ABCD entstehen die vier Reibungskräfte $R_1 R_2 R_3 R_4$. Jede zerlegen wir in Komponenten längs und quer zum Fahrzeug, die wir mit Uebelsacker K- und G-Kräfte nennen wollen. Es ist dann $G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + P_1 + P_4 = 0$. Ferner ist $K_1 + K_2 + K_3 + K_4 + Z = 0$. Beide Gleichungen liest man auch ohne weiteres aus dem Kräfteplan ab. Man kann, wenn man noch eine Momente

gleichung für M ansetzt, P_1 und P_4 für verschiedene Lagen des Drehpunktes unschwer ermitteln. Trägt man die gefundenen Werte senkrecht auf die Querachse auf, so erhält man die dargestellte Schaulinie. Man sieht daraus, daß mit zunehmender Zugkraft die Richtkräfte abnehmen, und zwar sowohl beim Ziehen, wo der Drehpunkt außen liegt, als auch beim Bremsen, wo der Drehpunkt auf die Innenseite der Kurve fällt. Der Grund ist klar




Abb. 9. Bewegung eines ziehenden Fahrzeuges in der Kurve; die Drehung erfolgt um einen seitwärts liegenden Punkt M; alle Räder helfen ziehen.

ausgedrückt, daß, wenn infolge starker Zugkraftabgabe durch die Lokomotive die K-Kräfte groß werden, die G-Kräfte sich verkleinern, wie man aus den Kräfteparallelogrammen sofort erkennt.

Aus den eben entwickelten Gründen würde auch Abb. 8 und

aussehen, wenn das Fahrzeug sich selbst durch die Kurve schleppen muß; es würde dann der Drehpunkt und der Kräfteplan die in Abb. 11 gegebene Form und Lage erhalten.

Wir wollen hiermit die Abschweifung über den seitlich liegenden Drehpunkt beschließen. Es ist nach Heumanns Vorschlag zweckmäßig, die Untersuchung auf nicht ziehende Fahrzeuge zu beschränken, da dieser Fall immer die größeren Richtkräfte ergibt.

Wir wollen uns aus den abgeleiteten Gleichungen $P_1 = P_4 = \frac{2Qfd}{l}$ und $W = \frac{2Qfd}{R}$ vor allem merken, daß die Richtkräfte unabhängig vom Halbmesser und, da bei den üblichen längeren Fahrzeugen d nicht viel von l verschieden ist, ungefähr $= 2Qf$ sind, also so groß, wie es die einfache Querverschiebung einer Achse erfordern würde, und daß der Krümmungswiderstand proportional der Krümmung $\frac{1}{R}$ ist.

Pr.: Das war recht interessant und klar. Was mir aber trotzdem das Ergebnis ganz unglaublich macht, ist die behauptete

tritt oder nicht. Stellen Sie einen Klotz auf den Tisch. Solange er ruht, tritt keine Kraftwirkung auf. Sobald sie aber einen Faden daran spannen und nun ganz langsam ziehen, sagen wir, mit Hilfe eines Uhrwerks und einer Übersetzung so langsam, daß er sich in einem Tage einen Zentimeter vorwärtsbewegt, so haben Sie theoretisch auch den ganzen Tag die volle Reibung wirkend. In Wirklichkeit verändert allein die Elastizität aller Teile den Vorgang. Es gibt Augenblicke, wo die volle Reibung da ist, dann rutscht's ein kleines Stückchen, und dann ist die Kraft bedeutend geringer, um allmählich wieder anzusteigen. Ebenso ist es beim Rad. Sobald es überhaupt an die Schiene anläuft, muß es seitlich gleitend verschoben werden,




Abb. 10.
Schaulinien für P_1 , P_4 und Z bei ziehendem
oder bremsendem Fahrzeug
(Seitenverlegung des Drehpunktes M).

Unabhängigkeit der Richtkräfte vom Halbmesser. In einer scharfen Kurve muß doch das Fahrzeug mehr gegen die Schiene rücken, als in einer flachen, das zeigt doch die tägliche Erfahrung der großen Abnutzung und des Verfahrens der Gleislage.

N.: Gemach, mein-Lieber. Es kommen da bei Lokomotiven noch manche Umstände dazu, auf die wir später zu sprechen kommen. Ich will hier nur bemerken, daß die Abnutzung natürlich wesentlich durch die Gleitwege bedingt ist, und diese sind, wie leicht einzusehen, proportional der Krümmung. Für ein langsam fahrendes zweiachsiges Fahrzeug ist das Ergebnis sicher richtig; Sie werden sehen, daß das auch noch gilt, wenn wir Spurerweiterung annehmen.

Pr.: Das würde aber doch bedeuten, daß die volle Richtkraft auch bei jeder noch so flachen Kurve, theoretisch also schließlich sogar für $R = \infty$, d. h. in der Geraden auftritt. Da ist er doch sicher Null. Und dazwischen soll kein allmählicher Übergang stattfinden?

N.: Sie dürfen sich nicht wundern. Solche Ergebnisse haben Sie bei allen Reibungserscheinungen. Diese sind typisch un-
tätig, je nachdem die die Reibung hervorrufoende Bewegung auf-


tritt oder nicht. Aber die Elastizität namentlich der Schiene konzentriert die Bewegung auf wenige Augenblicke. Das können Sie bei langsamem Kurvenfahren deutlich beobachten; daher das bekannte Knacken. Auch noch andere Momente sind hier nicht berücksichtigt. Der Radsatz rollt nie genau auf zwei ganz gleichen Laufkreisen, etwas Längsgleitung ist immer da. Dazu kommt die vorliegende Kombination mit rollender Reibung, die ja wohl auch ein Ausweichen der gerade berührten Flächenteile bedingt. Darüber hat v. Helmholtz einige feine Bemerkungen geschrieben⁷⁾. Bei allen zusammengesetzten Gleitungen gilt aber, wie Sie noch besonders erkennen werden, daß kleine Zusatzgleitungen senkrecht zu einer Grundgleitung praktisch keinen Widerstand finden. Rechnen Sie dazu noch Stöße, das Hüpfen der Räder und vieles andere, so ist wohl klar, daß bei sehr flachen Kurven sich der Anlaufdruck mindestens im Durchschnitt mindert. Aber da uns ja vor allem die schärferen interessieren, kommt das für uns nicht in Frage; wir dürfen und müssen damit rechnen, daß der

⁷⁾ Organ 1923 Seite 240.

Anlaufdruck unabhängig von der Krümmung ist, zumal sein Größtwerth von Wichtigkeit ist.

Pr.: Mit diesen Einschränkungen will ich das Ergebnis allenfalls annehmen.

N.: Ehe wir weitergehen, muß ich noch einige Bemerkungen machen. Wir wollen die Größe der G- und K-Kräfte berechnen.



Die Kartei.

Von Reichsbahnrat Schulte, Breslau.

Gegen die Kartei besteht auf vielen Seiten immer noch eine große Abneigung. Der Grund liegt zum Teil in der Unkenntnis ihrer Einrichtung und Vorteile, oft aber auch in der übertriebenen Furcht vor beabsichtigtem oder zufälligem Verlust einzelner Karten. Die Bedenken erstrecken sich ferner auf die Schwierigkeit, etwa falsch eingeordnete Blätter wieder aufzufinden.

Die Sorge um den unfreiwilligen Verlust und falsches Ablegen der Karten ist unbegründet, denn hiergegen gibt es ausreichende Schutzmittel. Böswillig können aber auch Blätter eines gebundenen Buches entfernt werden. Wer sich dagegen einmal der geringen Mühe unterzogen hat, in das Wesen der Kartei einzudringen, der wird ihre Vorteile bald erkennen und sie richtig anwenden lernen, wird ihre Mängel gern in Kauf nehmen und sie weder im geschäftlichen noch im privaten Leben missen wollen.

Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn hat die Reichsbahndirektion Breslau mit Verfügung vom 12. Februar 1925 — 2 Nr. 409 — beauftragt, zusammen mit den Reichsbahndirektionen Erfurt und München sowie dem Reichsbahn-Zentralamt das Karteiwesen zu prüfen und die dabei gewonnenen Erfahrungen allgemein nutzbar zu machen. Die Förderung des Karteigedankens verlangt aber die Unterstützung jedes einzelnen. Deshalb beabsichtigen die karteiprüfenden Direktionen demnächst ein Merkblatt über die Kartei herauszugeben, um Interesse und Verständnis für dieses nützliche Hilfsmittel zu wecken. Dem gleichen Zwecke sollen die folgenden Zeilen dienen.

Die Kartei soll Merkmstoffe irgendwelcher Art geordnet sammeln, aufbewahren und zur gegebenen Zeit wieder vorbringen. Nur das Gültige und Neueste soll sie enthalten, nichts Veraltetes. Sie soll die Schreibarbeit vermindern und das Suchen nach dem Wissensstoff erleichtern. Sie will also Ordnung schaffen, Kraft und Zeit sparen.

Eine geickt angelegte Kartei beantwortet die verschiedensten Fragen (z. B. nach dem augenblicklichen Bestand an Materialien)¹⁾ unmittelbar ohne umständliche und zeitraubende Zwischenrechnungen, sie erinnert an wichtige Daten (z. B. an wahrzunehmende Termine, an den Ablauf von Fristen), sie ordnet regellos zufließende Stoffe sofort (z. B. Literatur, Adressen), mit ihrer Hilfe lassen sich innerhalb einer umfangreichen Materie bestimmte Punkte und Gruppen sichtbar herausheben (z. B. die verschiedenen Beamtengruppen in einer Personalkartei), sie läßt sich jederzeit nach den verschiedensten Gesichtspunkten umordnen, sie löst spielend die verwickeltesten Aufgaben (z. B. schwierige Personal-Dispositionen in plötzlich auftretenden Fällen), sie braucht endlich nur einmal angelegt zu werden und ist stets auf dem Laufenden.

Es ist selbstverständlich, daß die Kartei nicht in allen Fällen am Platze ist, vor allem nicht, wenn sie dem bisherigen Verfahren gegenüber keine Vorteile oder gar eine Erschwerung bringt. So wäre es beispielsweise zwecklos, wenn man sie an die Stelle eines unveränderlichen Verzeichnisses setzen wollte. Auch ist zu bedenken, daß die Handhabung einer Kartei u. U. mühsamer sein kann, als die eines Buches, wenn sie beispielsweise lediglich zu Eintragungen oder Feststellungen dienen soll, die ein fortgesetztes, hastiges Blättern erfordern. Hier kann eine in Buchform geheftete Zusammenstellung rascher zum Ziele führen.

Abgesehen von solchen Ausnahmen wird sich aber die Anlage einer Kartei in den meisten Fällen empfehlen. So tritt sie schon mit Vorteil an die Stelle solcher Einzellisten, die ständigen Änderungen unterworfen sind, die also durch Streichungen und Ergänzungen bald derart unübersichtlich werden, daß sie immer

wieder neu aufgestellt werden müssen (z. B. Personallisten, Telefonverzeichnis). Besonders wertvoll ist es, wenn mehrere sich gegenseitig ergänzende Listen, die komplizierte Buchungen erfordern und das spätere Zurechtfinden in den Aufschreibungen erschweren, durch eine Kartei ersetzt werden können (z. B. Ersatz eines Geräteverzeichnisses und des zugehörigen Veränderungsnachweises, die nach gewissen Zeitabschnitten immer wieder erneuert werden müssen, durch eine einzige und nur einmal anzulegende Kartei). Sie verringert dann die Schreibarbeit und gibt größere Übersicht.

Die Kartei besteht aus losen hintereinander gestellten steifen Blättern (Karten), die in ihrer Gesamtheit einem ungebundenen Buch gleichen. Jede Karte erhält eine Spalten- oder Feldereinteilung, über deren Ausfüllung in der Regel ein Vordruck belehrt. Felder und Vordruck wiederholen sich auf jedem Blatt.

Die Kartengröße richtet sich nach dem Umfange des Vordrucks, der jedoch gut durchdacht sein muß, damit die Blätter so klein wie möglich bleiben. Übertriebene Sparsamkeit ist andererseits verfehlt, etwas Raum für nachträgliche Ergänzungen muß stets übrig bleiben. Die Anwendung der Din-Größen — in erster Linie Reihe A 4—8 — ist dringend anzuraten.

Der Vordruck lehnt sich eng an die Organisation des Arbeitsvorganges an. Wo das durchaus nicht möglich sein sollte, kann eine Änderung der Organisation in Frage kommen, wenn sich dann aus der Einführung der Kartei wirtschaftliche Erfolge ergeben.

Falls die Ermittlung des günstigsten Vordrucks Schwierigkeiten bereitet, geht man zweckmäßig so vor: Der aufzunehmende Arbeitsvorgang wird in seine kleinsten Teile zerlegt. Verwendet man nun für jedes so gefundene „Element“ je eine Karte, so lassen sie sich nach jedem beliebigen Gesichtspunkt in eine Kartei einreihen. In den meisten Fällen können jedoch mehrere Elemente auf einer Karte untergebracht werden, ohne den gewünschten Enderfolg zu beeinträchtigen. Man bringe also möglichst viele Elemente auf eine Karte, jedenfalls so viele, wie ohne Gefährdung des jeweiligen Zwecks möglich. Dadurch wird an Übersicht gewonnen, an Raum und Sucharbeit gespart.

Die Spalten- und Feldereinteilung muß übersichtlich, der Vordruck so einfach und zweckentsprechend sein, daß die Eintragungen und das Heraussuchen des Stoffes ein Minimum von Arbeitsaufwand erfordern. Der Text soll kurz und klar sein. Am besten wählt man Schlagworte, an deren Stelle aber auch Zeichen oder farbige Signaturen treten können. Selbstverständlich lassen sich diese drei Mittel auch nebeneinander verwenden. Wenn die Kartenblätter nicht von Hand zu Hand gehen, sondern stets von derselben Person gehandhabt werden, kommt man häufig auch mit der Feldereinteilung ohne Vordruck aus. Es genügt in diesem Falle, daß eine ausgefüllte Musterkarte als vorderstes Blatt in die Kartei gelegt wird. Besonders wichtige Felder, die sofort in die Augen springen sollen, werden in die oberen Kartenecken gesetzt und stark umrahmt.

Man führe keine unerprobte Kartei gleich in vollem Umfange ein, sondern begnüge sich zunächst mit einem Teilversuch, denn es stellt sich bald die Notwendigkeit zur Änderung des Vordrucks heraus. Erst wenn genügend Erfahrungen vorliegen, läßt sich die Einführung der Gesamtkartei rechtfertigen.

Wird eine mehrfache Ausfertigung der Karten erforderlich, sei es, daß mehrere Durchschriften an verschiedene Stellen abgegeben werden müssen, sei es, daß mehrere Karteien in derselben Weise, jedoch nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet, angelegt werden sollen, so verwendet man am besten mit Blaupapier durchschossene Durchschreibblocks. Die eigentliche Karte, die der Dauerkartei einverleibt werden soll, liegt bei diesen Blocks zuunterst. Darüber befinden sich die dünnen Durchschreibblätter, die in Umlauf kommen, also nur einem vorübergehenden Zweck dienen.

¹⁾ Die angeführten Beispiele sollen zur Erleichterung des Verständnisses dienen, aber keine unbedingte Empfehlung zur Einführung der betreffenden Karteien sein, weil sie noch nicht erprobt sind.

Zur Sicherung gegen Verlust, unbefugtes Herausnehmen oder falsches Abstellen werden die Karten am unteren Rande immer genau an der gleichen Stelle gelocht. Durch die hintereinandergereihten Karten läuft dann eine Röhre, durch die sich eine am Aufbewahrungskasten verschließbare Stange schieben läßt.

Die Karten können nach dem Alphabet, nach Nummern oder sonstigen Gesichtspunkten geordnet werden. Welche Ordnungsart zu wählen ist, bedarf einer eingehenden Prüfung, denn einmal kommt es auf größte Einfachheit bei der Eintragung an, dann aber besonders auf möglichst rasches Wiederfinden des niedergelegten Stoffes. Wenn hierin nicht das Richtige getroffen wird, kann die Verwendung der Kartei umständlich, ja unmöglich werden.

In großen Karteien wird der Gesamtstoff in Gruppen oder Hauptgruppen und Untergruppen geteilt und innerhalb dieser Gruppen wiederum nach dem günstigsten Grundsatz geordnet.

Zur Einordnung nach dem Alphabet sei auf folgendes hingewiesen: Der Inhalt jeder Karte wird durch ein treffendes Stichwort ertaft, das an den oberen Rand der Karte oder auf die „Taste“ (s. unten) zu schreiben ist. Wird die Materie später voraussichtlich unter verschiedenen Stichworten gesucht, so legt man für jedes mögliche Stichwort eine besondere Karte an und reiht sie entsprechend ein. Am besten erhalten alle diese Karten den gleichen, ungekürzten Text. Es genügen aber auch sog. „Hinweiskarten“, die ohne weiteren Inhalt lediglich die Stichworte tragen und auf die ausgefüllte Karte — die „Arbeitskarte“ — hinweisen (z. B. soll in eine Bücherei-Kartei das Werk von Müller-Breslau „Die neueren Methoden der Festigkeitslehre und der Statik der Baukonstruktionen“ aufgenommen werden, so wird man etwa unter den Stichworten „Müller-Breslau“, „Festigkeitslehre“ und „Statik“ Arbeitskarten bzw. Hinweiskarten anlegen).

Bei der Einordnung ist ferner dringend zu raten, nach den „Einheits-ABC-Regeln“ zu verfahren, die vom Ausschuß für Büroorganisation herausgegeben und im Beuth-Verlag, Berlin S.W. 19, erschienen sind.

An Hilfsmitteln zur Ordnung der Kartei kommen hauptsächlich die Tasten, der Kerbschnitt, die Leitkarte, farbige Karten und die Reiter in Betracht.

Dem leichteren Erkennen und Herausgreifen der Karten dienen die „Tasten“. Diese Tasten sind vorspringende Zipfel am oberen Kartenrande, die über das Din-Format herausragen und die Ordnungs-Buchstaben, -Stichworte oder -Ziffern aufnehmen. Jede Karte hat in der Regel nur eine Taste, die mit ihrer Lage so wechselt, daß sie die Tasten der nächstfolgenden Karten nicht verdeckt. Die Tasten erscheinen dann in der Kartei staffelförmig hintereinander und lassen ihre Ordnungszeichen sichtbar hervortreten.

Statt der überstehenden Tasten können auch mit einer besonderen Zange aus dem Kartenrand herausgeschnittene Kerben als Ordnungsmittel dienen („Kerbschnitt“). Teilt man den oberen Kartenrand z. B. in 3 mal 10 Felder von der Breite eines der Zange entsprechenden Kerbs (etwa 5 mm), die 3 mal die Ziffern von 0—9 tragen, so lassen sich durch Auskerben der Felder die Zahlen von 0—999 eindeutig kennzeichnen. Das würde für die Zahl 456 in der Weise geschehen, daß man im linken Kartendrittel die Ziffer 4, im mittleren Drittel die Ziffer 5 und im rechten Drittel die Ziffer 6 herauskerbt. Stehen nun die Karten 1—999 geordnet hintereinander, dann bilden die Kerben für jedes (im linken Kartendrittel erscheinende) Hundert, also für 0—99, 100—199 usw., durchlaufende Rinnen, die wiederum unter sich staffelförmig versetzt sind. Das gleiche gilt für die (im mittleren Kartendrittel erscheinenden) Zehner, also für 0—9, 10—19, ... 100—109, 110—119 usw. Die Kerben der Einer (im rechten Drittel) stehen ohne Rinnenbildung gestaffelt. Jede falsch abgelegte Karte wird sofort dadurch erkennbar, daß sich ihre Kerben nicht mit den Nachbarkerben decken. Infolgedessen unterbricht ihr oberer Rand die Rinnen oder stört (bei den Einern) die staffelförmige Kerbfolge.

Auch Kartengruppen lassen sich dadurch äußerlich kennzeichnen, daß die zu einer Gruppe gehörigen Karten an gleichen Stellen gekerbt werden (z. B. der obere Kartenrand ist in 25 Felder mit den 25 Buchstaben des Alphabets geteilt. Alle Karten, deren Stichworte mit gleichen Buchstaben beginnen, werden an der für diesen Buchstaben vorgesehenen Stelle gekerbt). Die Kerben einer Gruppe bilden dann wiederum eine Rinne. Jede Unterbrechung weist auf eine falsch abgestellte Karte hin.

So läßt sich der Kerbschnitt neben seiner Ordnungseigenschaft auch zum Auffinden unrichtig eingeordneter Karten verwenden.

Die „Leitkarten“ trennen die einzelnen Kartengruppen voneinander. Der Vordruck fehlt. Sie haben aber gewöhnlich Tasten. Mit der Buchstabenfolge versehene Leitkarten sind im Handel für alle Din-Größen unter der Bezeichnung „Leitalphabet“ zu haben und zwar 25teilig (mit 25 Alphabetbuchstaben) und mehrteilig (mit verschieden weit gehender Unterteilung der 25 Buchstaben).

Zur Hervorhebung der Gruppen oder einzelner Blätter können auch farbige Karten verwendet werden.

Die oben aufgeführten Ordnungsmittel sind fest mit der Karte verbunden, also unveränderlich. Sie können daher nur zur Unterscheidung dauernder Merkmale benutzt werden. Die Tasten sind aber auch in gewissem Umfange veränderlich. Wenn man nämlich den Kartenrand nicht nur mit einer Taste, sondern mit einer Anzahl von Vorsprüngen versieht, die verschiedene auf der Karte verzeichnete Teilvorgänge andeuten, so läßt sich der jeweilige Arbeitsstand schon äußerlich an der Karte erkennen. Mit dem Fortschreiten des Arbeitsvorganges schneidet man die dem erledigten Teilvorgang entsprechende Taste ab, bis zum Schluß nur noch ein einziger Vorsprung übrig bleibt, der den endgültigen Arbeitsstand anzeigt. In dieser Form bleibt die Karte endlich in der Kartei. Ein vorzügliches Mittel zur Kennzeichnung vorübergehender oder veränderlicher Tatsachen bilden aber die Reiter.

Die „Reiter“ sind kleine Metallklammern, die sich auf den Kartenrand aufstecken lassen. Der Rand wird mit einer Anzahl von Feldern bedruckt, die eine verschiedene Bedeutung — etwa die 30 Monattage und die Monate — haben. Ist an einem bestimmten Tage eine auf der Karte verzeichnete Handlung vorzunehmen, so erinnert der auf das entsprechende Feld aufgesetzte und über die Karte hinausragende Reiter rechtzeitig an den Termin. Welcher Art der Termin ist (Bespprechung, Mahnung, Zahlung, Wiedervorlage usw.), kann wiederum durch Verschiedenfarbigkeit der Reiter angedeutet werden.

Sobald eine Karte auf längere Zeit aus der Kartei herausgenommen werden muß, stellt man an deren Stelle eine „Auskarte“, die durch Größe und Farbe auffällt. Wenn nötig, kann auf ihr der Verbleib der ausgegebenen Karte nachgewiesen werden.

Die Aufbewahrung der Karten geschieht in genau passenden Kästen, die in den verschiedensten Formen ausgeführt werden: einfache Kästen ohne Deckel oder mit Deckel, Schubkästen zum Übereinanderbauen je nach Bedarf, ganze Kartenschränke, Tische oder Trogpulte. Die Kästen erhalten vorn auf einem kleinen Schild die Angabe ihres Inhalts. Bei großen Karteien ist die Frage der Kartenaufbewahrung von größter Bedeutung. Die Kästen müssen so untergebracht werden, daß jede Karte mit dem geringsten Kraft- und Zeitaufwand erreicht werden kann. Kleine Karteien, etwa bis 100 Blatt, bringt man nicht in Kästen, sondern besser in Loseblattheften unter. Als Schreibmaterial ist dann statt der Karten dünnes Papier geeigneter.

Neben der vorbeschriebenen „Deutschen Kartei“ sind auch andere Systeme in Gebrauch, die Sonderzwecken dienen. Dazu rechnen die sogenannten „Sichtkarteien“ (Systeme: Videa Kardex, Farp, Visiblex u. a.), die neben anderen Vorteilen vor allem einen gleichzeitigen Überblick über eine größere Anzahl Karten gestatten. Eine solche Möglichkeit besteht bei der Deutschen Kartei nicht, ist aber auch nur selten notwendig. Andererseits haften diesen Sichtkarteien wiederum Mängel an, sie sind

im Vergleich zur Deutschen Kartei teuer und beanspruchen viel Raum.

Zum Schlusse sei nochmals hervorgehoben, daß alles auf die geschickte Anlage der Kartei, die günstigste Wahl des Vordrucks und der inneren Ordnung und in gewissen Fällen auch auf die Bevorzugung eines Sondersystems ankommt. Gelegentlich werden Karteien als unbrauchbar verworfen, bei denen sich dann nach näherer Prüfung herausstellt, daß sie falsch angelegt und

nach einigen Änderungen mit Vorteil verwendbar sind. Man lege also die größte Sorgfalt und Mühe auf die V o r a r b e i t e n zur Einrichtung der Kartei, der Erfolg wird dann nicht ausbleiben.

Zum weiteren Eindringen in die Einzelheiten des Karteiwesens seien das bei der „Organisation“-Verlagsges. m. b. H., Berlin W, 66, herausgegebene Heftchen „Die Kartei“ von Vogt-Forstmann und die Werbeschriften der großen Büroorganisationsfirmen empfohlen.

Zur technischen Frage der Verkehrssicherheit auf Eisenbahnübergängen in Schienenhöhe.

Von Reichsbahnrat **Lindenberg**, Bremen.

Die Erörterungen der obigen Frage haben in den letzten Nummern des Jahrgangs 1925 dieser Zeitung einen ziemlichen Umfang angenommen. Der Kern liegt darin, zu untersuchen, wie den Fahrzeugen der Landstraße, insbesondere den Kraftfahrzeugen, am besten die Nähe eines Eisenbahnüberganges in Schienenhöhe angekündigt werden kann. Über die Mittel im einzelnen gingen die Meinungen auseinander. Einig war man sich darüber, daß die Autolenker an irgendwelchen aufzustellenden Signalen, Tafeln, Lichtern und Reflektoren usw. die Nähe des Überganges erkennen sollen. Man appelliert also nicht nur an die Aufmerksamkeit, sondern besonders auch an das Sehvermögen des Autolenkers.

Es liegt mir fern, in den Streit über die Auswahl der geeignetsten optischen Mittel einzugreifen. Ich möchte nur bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß nicht jeder Autolenker in der Lage sein wird, jedes beliebige Signal zu sehen, weil das Sehvermögen mancher Autolenker beschränkt ist. Ferner wird mitunter die Glasschutzscheibe, hinter welcher der Autolenker sitzt, durch Regen oder Schnee getrübt sein, wodurch die Sicht beschränkt ist. Auch kann die Aufmerksamkeit auf irgendwelche Vorgänge auf der Straße und auf Fahrthindernisse so abgelenkt werden, daß er sein Augenmerk mehr auf diese als auf die optischen Signale lenkt. Trotzdem scheint es mir erwünscht, die Eisenbahnübergänge durch optische Signale kenntlich zu machen. Hoffentlich einigt man sich recht bald über die in dieser Hinsicht einzuschlagenden Mittel und Wege.

Aber ausgehend davon, daß die optischen Mittel nicht immer ausreichen werden, möchte ich mir noch eine Anregung gestatten. Ein Eisenbahnübergang in Schienenhöhe — das ist jedem Fuhrwerks- und Autolenker bekannt — wird zweckmäßig auch bei offener Schranke nicht im Renntempo überquert. Die Schienen, eingebettet in Pflaster, Chaussierung oder dergl. bilden mit diesem Bettungsmaterial auf den Überweg im allgemeinen keine so ununterbrochene glatte Fahrbahn, wie die Landstraße selbst. Zwischen Schieneninnenkante und Bettungsstoff liegt die Spurrille für die Eisenbahnfahrzeuge. Jedes Fuhrwerk wird wegen der genannten unebenen Fahrbahn auf dem Schienenübergang seine Fahrgeschwindigkeit wesentlich ermäßigen, wenn außer einem sehr unangenehmen Rütteln und Schaukeln des Wagens ein Achsbruch oder sonstiger Schaden vermieden werden soll. Die Ermäßigung der Geschwindigkeit schon kurz vor dem Überweg liegt ferner deshalb im Interesse der Fuhrwerke, weil sowohl bei schrankenlosen wie bei eingeschränkten Überwegen mit der Möglichkeit des Nahens eines Eisenbahnzuges ge-

rechnet werden muß. Ist gar die Schranke geschlossen, so empfiehlt sich die langsame Fahrt vor dem Überweg erst recht.

Mit anderen Worten: Alle Umstände veranlassen die vernünftigen Fuhrwerke, auf dem Überweg selbst und schon vor den Überwegen langsam zu fahren. Darum erscheint es mir zweckmäßig, die Fahrbahn vor den Überwegen so einzurichten, daß jedem Wagen, namentlich bei schneller Fahrt, bereits vor dem Überwege durch die besondere Eigenart der Fahrbahn die Nähe des Überweges angekündigt wird. Je näher der Wagen dem Überweg kommt, desto auffälliger sollte die Eigenart der Fahrbahn werden; kurz vor dem Überweg muß sich eine Stelle befinden, die sich bereits ähnlich dem Überwege selbst befährt. Es wird sich daher vielleicht empfehlen, kurz vor dem Überweg quer über die ganze Fahrbahn, vielleicht sogar im stumpfen Winkel gegen die Straßenachse geneigt, 2 alte Eisenbahnschienen so in die Fahrbahn einzulassen, als wenn hier schon ein Gleis läge. Ferner würde zu beiden Seiten der Eisenbahn in einem Abstände von etwa 100 m von dieser auf der Landstraße die Fahrbahn mit einer oder mehreren leichten Mulden derart auszubilden sein, daß selbst bei schneller Fahrt zwar keinerlei Gefahr für die Fahrzeuge entsteht, aber immerhin eine Unterbrechung der sonst mehr oder weniger glatten Fahrt auf der Landstraße eintritt. Eine derartige oder ähnliche Fahrbahn vor dem Überweg dürfte einen guten Schutz gegen eine rennartige Überquerung des Überweges darstellen, denn sie dürfte den Autolenker zwingen, die Fahrgeschwindigkeit zu mäßigen. Je geringer die Geschwindigkeit, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für den Autolenker, die optischen Signale zu beachten oder bei schrankenlosen Überwegen auch ohne optische Signale die Nähe der Eisenbahn festzustellen und die Gefahr zu erkennen¹⁾.

Ein ähnlicher Gedanke ist bei der Eisenbahn tausendfach dort genutzt, wo unmittelbar vor der Tür eines Dienstgebäudes ein Bahnhofs- oder Streckengleis liegt:

Wer unüberlegt aus dem Hause tritt, läuft Gefahr, von einem Zuge oder einer Rangierfahrt erfaßt zu werden. Darum steht zwischen Tür und Gleis stets ein kleiner Zaun, der den Heraus tretenden zwingt, nicht zu eilen. Eine Warnungstafel allein würde auch hier ohne Z a u n praktisch nicht ausreichend sein.

¹⁾ Ein von uns befragter Auto-Sachverständiger erklärte, daß bei dem schlechten Zustande vieler Landstraßen derartige Hemmungen (Eisenbahnschienen, Mulden) kaum bemerkt werden würden. Da das behandelte Thema augenblicklich im Vordergrund des Interesses steht, glaubten wir aber auch diese Anregung hier wiedergeben zu sollen. Die Schriftleitung.

Bücherschau.

— **Eisenbahnwissenschaftliches Jahrbuch** (Badischer Reichsbahnkalender). 1926. Herausgeber: Eisenbahnoberinspektor Friedrich Zimmer. Im Selbstverlag des Herausgebers. Preis 3 M. Das Buch bringt gesetzliche Bestimmungen und den Abdruck von Gesetzen, Verordnungen usw. aus dem Gebiete des Eisenbahnverkehrs- und Justizwesens, enthält einige Aufsätze über Eisenbahnfragen (Bau, Betrieb, Verkehr) sowie Mitteilungen aus dem Gebiete des allgemeinen Wissens und Verkehrswesens.

Zweifellos bietet das Buch einen reichen Stoff, der es besonders für den Eisenbahner zu einem praktischen Handbuch und Nachschlagewerk geeignet macht. Daß aber der gesamte Stoff den Titel „Eisenbahn wissenschaftliches Jahrbuch“ rechtfertigt, muß zweifelhaft erscheinen. Das Buch, das im zweiten Jahrgang herausgegeben wird, hat im ersten Jahrgang den Titel „Badischer Reichsbahnkalender“ geführt, eine Bezeichnung, die auch jetzt wohl noch angebracht ist, zumal es wesentlich die badischen Verhältnisse im Auge hat. Das Buch kann im übrigen empfohlen werden. W.

Bahnpolizeiübertretungen und ihre Verfolgung.

Von Reichsbahnrat Dr. Fischl, Regensburg.

Zu den Aufgaben der Betriebs- und Bauinspektionen (Betriebsämter) gehört u. a. die Verwahrung der aktiven Bahnpolizei dem Publikum gegenüber. Diese Behörden — richtiger gesagt, Stellen mit öffentlich-rechtlichen Befugnissen (§ 17 Reichsbahngesetz) — sind zum Erlasse allgemeiner Gebote oder Verbote in den Bahnhöfen, Zügen und auf dem Bahnkörper der freien Strecke befugt, soweit dieses Recht nicht von der Reichsbahndirektion selbst ausgeübt wird. Andererseits obliegt ihnen auch die Verfolgung der bahnpolizeilichen Übertretungen. In verschiedenen Ländern (Württemberg, Baden, Sachsen, Preußen) sind die Bahnpolizeibehörden — der Ausdruck sei der Einfachheit halber trotz § 17 Reichsbahnges. beibehalten — selbst mit Strafgewalt ausgestattet. So ist in Preußen nach dem Gesetz vom 23. April 1883 das Betriebsamt berechtigt, bis zu 30 *M* Geldstrafe und bis zu 3 Tagen Haft zu verhängen.

Die Betriebs- und Bauinspektionen des bayerischen Netzes der Reichsbahn besitzen diese Befugnis nicht. Sie sind, wenn sie eine Bahnpolizeiübertretung geahndet wissen wollen, genötigt, Anzeige an den Amtsanwalt zu erstatten, in dessen pflichtgemäßem Ermessen die Weiterverfolgung liegt. Beschließt er, das Verfahren einzustellen, so hat die Bahnpolizeibehörde keine Möglichkeit, dagegen etwas zu unternehmen.

In Bayern ist die Polizeistrafe unbekannt, daher gibt es auch keine Bahnpolizeistrafe. Die Verfolgung einer Bahnpolizeiübertretung ist nur auf dem umständlichen Weg über Amtsanwaltschaft und Gericht möglich. Oft dauert es monatelang, bis eine zur Anzeige gebrachte Übertretung, selbst wenn keine weiteren Ermittlungen erforderlich sind, ihre Sühne findet. Es ist auch ganz natürlich, daß die Gerichte die Erledigung von Bagatelldingen, wie sie Bahnpolizeiübertretungen nun einmal sind, hinter wichtigere Sachen zurückstellen. Leider ist denn auch die Wirkung der späten und zumeist recht milden Strafe auf den Übeltäter keine besonders eindrucksvolle. Die nachsichtige Beurteilung der Bahnpolizeiübertretungen durch die Gerichte¹⁾ im Verein mit ihrer späten Ahndung hat zur Folge, daß den bahnpolizeilichen Vorschriften nicht der Respekt entgegengebracht wird, der im Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung im Eisenbahnbetrieb erwünscht wäre.

Gegenüber solchen Verhältnissen ließe sich Abhilfe schaffen, wenn die in Frage kommenden Dienststellen der Reichsbahn

¹⁾ Beispielsweise hat ein Gericht eine Anzahl Flegel, die zur Anzeige gebracht wurden, weil sie in einem Abteil die „Nicht-raucher“-Schilder entfernt und aus dem fahrenden Zug geworfen hatten, durch Strafbefehl zu je 3 RM Geldstrafe verurteilt!

(früher als „Bahnpolizeibehörden“ bezeichnet), in Bayern also außer den Reichsbahndirektionen die Betriebs- und Bauinspektionen, allgemein mit Strafgewalt in bezug auf Bahnpolizeiübertretungen ausgestattet würden. Dies könnte geschehen, ohne daß dadurch für diese Stellen eine Mehrbelastung eintritt. Denn ob sie die Akten dem Amtsanwalt übersenden oder selbst die Strafe festsetzen, der Aufwand an Arbeit bleibt sich gleich. Im Gegenteil, diese Stellen sind infolge ihrer Sachkenntnis in der Lage, ohne weiteres den strafbaren Tatbestand — sozusagen auf den ersten Blick — zu erkennen, während der Amtsanwalt oder das Gericht nicht selten genötigt ist, sich durch Rückfragen ein klares Bild der Sachlage zu verschaffen.

Aus diesem Grunde kann die bahnpolizeiliche Strafverfügung sofort erlassen werden. Sie vermag daher dem strafrechtspolitischen Grundsatz, daß die Strafe dem Vergehen möglichst auf dem Fuße folgen soll, in hervorragendem Maße Geltung zu verschaffen. Daß eine allgemeine Ausstattung von Reichsbahnstellen mit Strafbefugnis dem Publikum gegenüber geeignet ist, das Ansehen der Reichsbahn zu heben, ist ein Umstand, der unter den heutigen Verhältnissen nicht gering anzuschlagen ist.

Die vorgeschlagene Regelung müßte eigentlich von den Gerichten lebhaft begrüßt werden, da sie eine fühlbare Entlastung für diese bedeutet. Für die Allgemeinheit hat sie den Vorteil, daß sie eine Vereinfachung, Verbilligung und Beschleunigung der Verfolgung von Bahnpolizeiübertretungen (in solchen Ländern, wo man das Verfahren bisher nicht kannte) mit sich bringt, eine Verbilligung deshalb, weil für den Schuldigen die Gerichtskosten wegfallen oder wenigstens auf eine geringfügige Schreibgebühr zusammenschrumpfen.

Die Befürchtung, daß der Schuldige etwa durch die Straffestsetzung der Bahn benachteiligt würde, ist nicht begründet, weil er ja jederzeit das Recht des Widerspruchs gegen die festgesetzte Strafe zum ordentlichen Gericht hat, wenn sie ihm zu hoch oder ungerecht erscheint.

Heute, wo der Ruf nach Vereinfachung und Verbilligung der öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege allenthalben ertönt, kann ein stichhaltiger Einwand gegen eine allgemeine Übertragung der Strafbefugnis auf Reichsbahnstellen in bezug auf Bahnpolizeiübertretungen nicht mehr erhoben werden. Die Rechtsgrundlage hierzu wäre auf Antrag der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft durch Reichsgesetz zu schaffen, wenn nicht landesgesetzliche Regelung vorgezogen wird. (Art. 7, 12 RV., § 453 StPO., § 6 Nr. 3 EG. z. StPO.)

Jahrbuch der Eisenbahnbauten.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Hans Busse, Berlin-Friedenau.

Wer zur Aufstellung von Entwürfen oder zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues sich Unterlagen über bisher hergestellte Bauten, Abfangungen oder schwierige Bauvorgänge beschaffen will, wird bemerkt haben, wie wenige Veröffentlichungen hierüber in den verschiedenen Fachzeitschriften zu finden sind. Dabei sind besonders vor dem Kriege — aber auch später — zahlreiche Bauten größeren Umfanges, z. B. der viergleisige Ausbau der Strecke Hannover-Hamm, der Umbau und die Erweiterung der gesamten Bremer Bahnhofsanlagen u. a. m. ausgeführt worden. Aber auch viele kleinere Arbeiten an den vorhandenen Anlagen bei Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes unter schwierigen Verhältnissen bieten manches Interessante und Belehrende für den Ingenieur. Dieser Mangel an geeigneten Darstellungen und Beschreibungen solcher Bauten ist um so mehr zu bedauern, als auf diese Weise die vielen bei jedem Bau gemachten Erfahrungen

und Beobachtungen ungenutzt verloren gehen und später erst oft mit erheblichem Lehrgeld immer wieder von neuem gesammelt werden müssen. Die Gründe für die geringe Zahl der Veröffentlichungen liegen in der Hauptsache wohl darin, daß die meisten Techniker eine ganz unbegründete Scheu vor der ungewohnten schriftstellerischen Betätigung haben. So ist es denn meist dem Zufall überlassen, ob bei der betreffenden bauleitenden Stelle sich jemand findet, der eine zusammenfassende Darstellung übernimmt. Die wenigen erscheinenden Aufsätze verteilen sich ferner auf zahlreiche Zeitschriften und verschwinden in der Menge der übrigen Veröffentlichungen, so daß sie von Fall zu Fall durch Nachsuchen in den Inhaltsverzeichnissen erst wieder mühsam zusammengesucht werden müssen. Dabei kann natürlich auch leicht wertvolles Material übersehen werden. Hier muß unbedingt Abhilfe geschaffen werden.

Man wird vielleicht einwenden, daß bei der jetzigen Wirt-

schaftslage sich in absehbarer Zeit kaum Gelegenheit zu größeren Eisenbahnbauten bieten wird und daß daher solche Veröffentlichungen nicht dem nötigen Interesse begegnen werden. Nun, wenn man auch wohl vorläufig umfangreichere Neubauten nur selten ausführen wird, so wird man bestehende Anlagen um so eher erweitern oder umbauen. Gerade hierzu gehören aber besonders im Eisenbahnbau Erfahrungen nicht nur zur Aufstellung der Entwürfe, sondern auch für die Ausbildung der oft zahlreichen Zwischenbauzustände, der Abfangungen und Hilfskonstruktionen, worüber in der Fachliteratur fast überhaupt nichts zu finden ist. Ferner muß der Nachwuchs, dem infolge Einschränkung der Ingenieurbautätigkeit vorerst weniger Gelegenheit zur praktischen Betätigung und damit zur Sammlung von Erfahrungen gegeben ist, wenigstens durch eifriges Studium früherer Bauten sein Wissen bereichern und sich für spätere Aufgaben vorbereiten können. Um nun diesen Forderungen gerecht werden zu können, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Aufstellung eines Verzeichnisses sämtlicher in den letzten 25 bis 30 Jahren auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues in den Fachzeitschriften veröffentlichten Aufsätze mit stichwortähnlichen Inhaltsangaben.

2. Planmäßige Veröffentlichung aller neueren, technisch interessanten Eisenbahnbauten in den Fachzeitschriften.

3. Schaffung eines Jahrbuches der Eisenbahnbauten.

Zu diesen drei Vorschlägen ist erläuternd noch zu bemerken: Soweit dem Verfasser bekannt, bestehen bereits auf anderen Fachgebieten solche Verzeichnisse für alle wichtigen Veröffentlichungen. Das Verzeichnis müßte in mehrere Abschnitte gegliedert sein, z. B. Eisenbahnhochbau, Brückenbau, Bahnhofneubau und Umbauten usw. Der Kreis der einzubeziehenden Zeitschriften darf auch nicht zu eng bemessen sein und nicht nur deutsche, sondern auch ausländische Fachblätter, wie die Schweizerische Bauzeitung, Engineering und andere umfassen. Eine kurze, kennzeichnende Inhaltsangabe, wie sie musterergültig beispielsweise in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure jedem Aufsatz vorangestellt ist, dürfte nicht zu entbehren sein, um bei der Durchsicht des Verzeichnisses sofort die richtige Auswahl treffen zu können und das unnütze Heraussuchen vieler Aufsätze in den Büchereien zu ersparen. Jährliche Nachträge würden das Verzeichnis bis zum nächsten Neudruck ergänzen.

Zur Erfüllung des zweiten Punktes müßte bei allen dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen angeschlossenen Verwaltungen seitens der leitenden Stellen darauf hingewirkt werden, daß nach bestimmten, noch festzusetzenden Gesichtspunkten planmäßig Veröffentlichungen über fertiggestellte größere Eisenbahnbauten, über den Umbau vorhandener Anlagen sowie über Neubau und Verstärkung von Brücken aller Art oder über sonstige allgemein interessierende bauliche Maßnahmen in den verschiedenen Fachzeitschriften erscheinen. Diese Anregung könnte zunächst auch rückwirkend auf die in den letzten 10 bis 15 Jahren ausgeführten Eisenbahnbauten, soweit nicht schon Veröffentlichungen vorhanden sind, ausgedehnt werden, um Veräumtes nachzuholen. Damit aber wirklich brauchbare Unterlagen zum Studium geschaffen werden, dürften allerdings allgemeine Richtlinien für den Inhalt der Aufsätze — wie oben bereits angedeutet — nicht entbehrt werden können. Sie sollen die Verfasser der Aufsätze keineswegs einengen, sondern nur inwieweit auf die den Leser besonders interessierenden Punkte wie Kostenfragen, Bauzeiten, Berechnungen und Berechnungsmethoden, bildliche und zeichnerische Darstellungen usw. enthalten, wofür schriftstellerisch weniger geübte Verfasser nur dankbar sein werden. Besondere Kosten dürften den Verwaltungen aus dieser Förderung der Veröffentlichungen kaum ent-

stehen. Die notwendigen photographischen Aufnahmen stellen die ausführenden Firmen erfahrungsgemäß gern her, da ja die in den Fachzeitschriften erscheinenden Aufsätze für sie ein gutes und billiges Werbemittel sind. Die Aufsätze aber werden von den Zeitschriften ohne irgendwelche geldlichen Forderungen zum Abdruck gebracht, zumal sich durch entsprechende Verbesserung des bisher gebotenen Stoffes in vielen Fällen der Leserkreis leicht vergrößern läßt. Soweit sich bei den bauleitenden Stellen niemand zur Ausarbeitung solcher Aufsätze findet, wäre es Sache der übergeordneten Stellen, geeigneten Herren die Unterlagen und Skizzen zur weiteren Bearbeitung zu übergeben. Bei größeren Verwaltungen könnte man vielleicht sogar an einen besonderen technischen Pressechef denken.

Jedenfalls dürfte dieser Vorschlag von weittragender wirtschaftlicher Bedeutung sein; denn gerade bei der Ausarbeitung von Entwürfen und insbesondere bei der Bauleitung kann im Eisenbahnbau durch eigene und angenommene Erfahrungen viel gespart werden.

Da nun aber in heutiger Zeit wohl nur wenige in der Lage sind, sich eine Anzahl technischer Zeitschriften ständig zu halten, andererseits die an sich wünschenswerte Schaffung einer eigenen, rein technischen Zeitschrift des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen zur Veröffentlichung aller wichtigen technischen Aufsätze zu kostspielig ist, möchte ich auf einen einfacheren und billigeren Weg hinweisen, der zum gleichen Ziele führt.

Hierzu ist es nur notwendig, die in verschiedenen deutschen Fachzeitschriften, wie Zeitschrift des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen, Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Verkehrstechnische Woche usw., erscheinenden Aufsätze auf dem Gebiete des Eisenbahnbaus von einer Stelle ständig zu verfolgen und die wichtigsten am Ende eines jeden Jahres als Sonderdruck gesammelt in einem „Jahrbuch der Eisenbahnbauten“ herauszugeben. Der Druck würde keine erheblichen Kosten verursachen, wenn mit den Verlegern der einzelnen Zeitschriften entsprechende Abkommen getroffen werden, wonach der Satz und die Druckstöcke der Bilder der Aufsätze zur Herstellung der Sonderdrucke benutzt werden können. Es wäre dann nur nötig, daß die Schriftleitung des Jahrbuches sich in jedem Falle innerhalb einer festgesetzten Frist entscheidet, ob sie den Aufsatz für ihr Jahrbuch geeignet hält. Diese Sonderdrucke würden in einer bestimmten Anzahl unter Angabe der herausgebenden Zeitschrift, für die dies wieder ein Werbemittel ist, was bei der Berechnung der Kosten zu berücksichtigen wäre, in jedem Monat herzustellen sein. Am Jahreschluß werden sie dann zu dem Jahrbuch vereinigt. Schwierigkeiten im Format werden sich kaum ergeben oder dürften zu überwinden sein. Natürlich muß die Auswahl streng erfolgen, um den Umfang und damit den Preis des Jahrbuchs möglichst niedrig zu halten. Die Kosten könnten vielleicht auch noch dadurch vermindert werden, daß in beschränktem Umfange Ankündigungen von Baufirmen usw. zugelassen werden. Von allen nicht in Sonderdrucken wiedergegebenen Aufsätzen wird ein Inhaltsverzeichnis mit entsprechender Inhaltsangabe beigelegt.

Das Jahrbuch der Eisenbahnbauten dürfte rasch viele Freunde finden, zumal heute die Anschaffung technischer Lehrbücher für den einzelnen nur selten erschwinglich ist. Das Buch würde dem Eisenbahner ebenso wie dem Hochschüler und Fachschüler ein willkommenes Führer und Lehrer sein. Es gäbe praktischen Anschauungsstoff für den Unterricht und wäre zugleich ein würdiges Denkmal deutscher Ingenieurkunst.

Inwieweit später gegebenenfalls auch Aufsätze außerdeutscher Zeitschriften Aufnahme finden könnten, bleibe vorläufig noch unerörtert, wie überhaupt das Ganze zunächst nur eine Anregung ist, die den Boden für die Tat vorbereiten soll.

Allgemeines.

— Studienfahrten nach Palästina-Ägypten-Griechenland. Die drei Fahrten Nr. 66, 67, 68 beginnen in Triest am 7. Juli, 21. Juli und 4. August. Sie sehen eine sechstägige Seefahrt Triest-Jaffa,

einen achttägigen Aufenthalt in Jerusalem-Judäa-Galiläa und eine elftägige Rückfahrt über Haifa-Beirut-Alexandrette-Mersina-Insel Cypern-Athen-Triest vor. Die Kosten der 25tägigen Reise belaufen sich auf etwa 500 bis 600 M. (Schiff III., Bahn II. Klasse). Auskunft erteilt Jul. Bolthausen, Köln, Cleverstr.

Tariffbildung in den Personenverkehren mit dem Auslande.

Von Eisenbahn-Inspektor Horst Kretzschmar, Dresden.

Der internationale Personenverkehr auf den europäischen Eisenbahnen hat sich nach und nach wieder entwickelt und — soweit das unter den jetzigen, teilweise noch schwankenden Verhältnissen überhaupt möglich ist — langsam gefestigt. Einer der Hauptträger dieses europäischen internationalen Personenverkehrs aber ist bei ihrer geographischen Lage die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Sie ist daher auch an der Erstellung und Bildung der diesen Verkehr regelnden Tarife hervorragend beteiligt.

Wird die Tariffbildung nun in ihrer heutigen Form allen ansie zu stellenden Anforderungen noch voll gerecht?

Zur äußeren Form ist zunächst folgendes zu sagen:

Im internationalen Personenverkehr bestehen heute ausschließlich Schnitttarife, d. h. für jede beteiligte Bahn sind die Preise in der jeweiligen Landeswährung für ihre Strecken in einem besonderen Schnitt erstellt. Für eine Fahrkarte von Dresden nach Wien über Prag enthält der entsprechende Tarif z. B. drei Schnitte: Dresden-Tetschen (die hier noch besonders auszuhaltende Strecke Niedergrund (Elbe) Landesgrenze-Tetschen soll der Übersichtlichkeit halber unbeachtet bleiben), Tetschen-Gmünd und Gmünd-Wien. (Die alten deutschen Ortsbezeichnungen sind absichtlich gewählt, da sie dem nicht eingeweihten Leser vertraut sind.) Der Preis für die erste Strecke ist in Reichsmark, für die zweite in tschechoslow. Kronen, für die dritte in österr. Schillingen erstellt. Der Abfertigungsbeamte muß also den zweiten und dritten Schnittpreis in die Markwährung umrechnen und zu dem ersten zuschlagen, um den Fahrpreis der gewünschten Fahrkarte zu erhalten. In einigen Tarifen (z. B. in dem für den deutsch-italienischen Personenverkehr über den Brenner) sind zwar Strecken verschiedener Länder zu einem gemeinsamen Schnitt mit einer Währung vereinigt, ein zeitraubendes Rechenexempel bleibt aber die Ausfertigung einer solchen Fahrkarte immer noch. Daran ändern auch die auf großen Bahnhöfen als Behelfsmittel für die Fahrkartenausgaben erstellten Tarifauszüge (Handtarife) nicht viel, da sie sich nur auf die gangbarsten Verbindungen erstrecken können.

Infolgedessen unterbleibt aus abfertigungstechnischen Gründen in vielen Fällen die Ausfertigung einer solchen direkten Fahrkarte, so daß unter den heutigen Verhältnissen die Zahl der verkauften Fahrkarten nur ganz selten als Gradmesser des Bedürfnisses für die betreffende Verkehrsverbindung wird gelten können.

Die Form des Schnitttarifs muß jetzt in den meisten Fällen als überholt angesehen werden. Sie ist nur solange der gegebene Weg, als die Möglichkeit plötzlicher und sich öfters wiederholender Tarifierhöhungen für eine der Vertragsparteien offengehalten werden muß. Sie wird aber auch dann infolge der bedingten Abfertigungserschwernisse immer ein notwendiges Übel bleiben.

Wo die genannten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, sollte man diese Tarifform endgültig aufgeben und dafür Stationstarife einführen, d. h. Tarife, in denen jede einzelne Verbindung für jede Station in deren Landeswährung fertig errechnet ist. Wie sich schon hieraus ergibt, ist die Aufstellung eines internationalen Tarifs in dieser Form allerdings wesentlich zeitraubender und damit auch teurer als in der eines Schnitttarifs. Diese einmaligen Kosten werden aber durch die viel größere Handlichkeit und durch die für die Reisenden wie für die Abfertigungsbeamten weitaus größere Verständlichkeit mehr als aufgewogen.

Ein internationaler Tarif muß für alle, die sich seiner bedienen wollen, kurz, klar und verständlich sein. Diese Tarife werden (die Vorkriegsverhältnisse beweisen das) dann auch von Dritten gern käuflich erworben, wodurch die Mehrausgaben an Druck und Erstellungskosten an sich schon ausgeglichen werden können.

Hiernach sollten im Personenverkehr mit allen Ländern, deren Währung fest steht, Stationstarife eingeführt werden. Aber auch im Verkehr mit jenen unserer Nachbarn, deren Währung als „gefestigt“ bezeichnet wird, dürfte sich die Umstellung der Tarife in reine Stationstarife empfehlen. Man kann ja u. U. erwägen, ob es sich empfiehlt, in einzelnen Fällen zunächst noch eine feststehende, neutrale Währung als Tarifwährung zu wählen. Die Fahrpreise wären dann im Tarif für die Gesamtstrecke in der Landeswährung der jeweiligen Ausgabeverwaltung anzugeben, die gegenseitige Anteilszuschreibung würde aber in der gewählten neutralen Währung zu erfolgen haben. Nur wo noch alles in Gärung begriffen ist (wie z. B. in Polen) wird man den Schnitttarif notgedrungenerweise noch beibehalten müssen. Da aber schadet es auch nichts, weil die Geschäftsbeziehungen mit diesen Ländern ohnehin nur schwach sind.

Daß diese Anregungen bei den ausländischen Eisenbahnverwaltungen der Länder, deren Währung gegenüber dem Vorkriegsstande stark gesunken ist, zunächst auf Widerstand stoßen werden, ist allerdings möglich. So ist z. B. bekannt, daß die italienischen Staatsbahnen die Einführung von Stationstarifen ablehnen, weil nach ihrer Meinung die Lira gegenüber der Reichsmark zu schwach bewertet sei und dieses Währungsverhältnis demzufolge als vorübergehend angesehen werden müsse. Das ist aber kein Beweis gegen die Richtigkeit dieser Ausführungen und des Wunsches, die Durchführung jener Anregungen mit stärkerem Drucke als bisher zu betreiben.

Bei der Neuerstellung der Tarife möchte ihre äußere Form auch einheitlicher werden.

Heute sind noch ganz wahllos in einem Verkehr Tarif, Dienst-anweisung, Abfertigungs- und Abrechnungsvorschriften und die Anteilsübersichten in einem Heft vereinigt, in einem anderen in zwei Heften, in einem dritten in vier Heften. Wieder in einem anderen zerfällt der Tarif selbst schon in mehrere selbstständige Hefte. — Diese rein äußerlichen Verschiedenheiten erschweren aber ebenfalls dem Abfertigungsbeamten die Übersicht und mehrten dessen Unsicherheit. Wie man diese Regelung trifft, bleibt schließlich gleichgültig, aber einheitlich muß sie sein. Am zweckentsprechendsten ist es, in einem Heft den Tarif (der auch für den Reisenden bestimmt ist), in einem anderen die nur für den Dienstgebrauch bestimmten Vorschriften zusammenzufassen.

Dem Wandel der äußeren Form muß nun auch ein solcher der inneren folgen. Die Wegevorschriften für den Auslandstarif vom Binnentarif zu übernehmen, stößt infolge deren Unübersichtlichkeit und außerordentlichen Ausdehnung in vielen Fällen auf Schwierigkeiten. Außerdem ist die Wahl der Stationsnamen für die Wegevorschriften nicht immer glücklich. Im internationalen Personenverkehr kann also der Binnentarif für die Wegevorschriften nicht maßgebend sein. Hier müssen diese vielmehr ausschließlich auf Grund der jeweiligen Fahrplanlage aufgebaut werden. Die für einen Tarif geschäftsführende Stelle muß daher, wie sich mit Notwendigkeit ergibt, grundsätzlich über alle bevorstehenden Fahrplanänderungen sofort und so zeitig unterrichtet werden, daß die Änderung des Tarifs gleichzeitig mit der Fahrplanänderung durchgeführt werden kann.

Bücherschau.

— **Der Kraftomnibus.** Zeitschrift für den Kraftomnibusverkehr und das gesamte Nutzkraftwagenwesen. Erscheint monatlich. Bezugspreis vierteljährlich 3 M. oder jährlich 10 M. Zu beziehen durch die Verlagsgesellschaft Ernst E. Rulf, Berlin-Spandau, Betckestr. 26.

Die neue Monatszeitschrift ist im Januar d. J. mit dem ersten Heft an die Öffentlichkeit getreten; der gediegene Inhalt erweckt die Hoffnung, daß die Schriftleitung auf dem besten Wege ist, eine Lücke in der einschlägigen Fachliteratur schließen zu helfen. Bleibt weiter zu hoffen, daß alle an der Entwicklung des Kraftomnibus- und Nutzkraftwagenverkehrs beteiligten Kreise die Bestrebungen der Zeitschrift mit Rat und Tat unterstützen. Die bisher ungenannte Schriftleitung hat sich

eine weitumfassende Aufgabe gestellt: Die Zeitschrift soll für alle berufenen Fachleute ein Sprachrohr sein, maßgebende Autoritäten sollen darin zu Worte kommen, um Anregungen, Vorschläge und gesammelte Erfahrungen zur Kenntnis der Interessentenkreise zu bringen, oder um entgegengesetzte Anschauungen sachlicher Form zu widerlegen. Sie will vor allem auch zusammenfassend wirken, um bei Behandlung des Kraftomnibusverkehrswesens und der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Fragen, einer leider immer mehr und sich greifenden Zersplitterung entgegenzuarbeiten.

Es muß anerkannt werden, daß die Herausgeber die gehaltenen Aufsätze der ersten Nummer in ein vornehmes Gewand gekleidet haben. Die drucktechnische Ausstattung ist erstklassig; dank des verwendeten Kunstdruckpapiers erscheinen Drucktypen und Abbildungen in vorbildlicher Sauberkeit und Schärfe. Das Format der Zeitschrift ist 25×34 cm. W. M.

Denis Papin. Ein vergessener Erfinder.

Von Prof. Dr. Ludwig Darmstaedter, Berlin.

Im Jahre 1673 teilte Christian Huygens der Academie des sciences die Erfindung seiner Pulvermaschine mit. Die Maschine bestand aus einem Zylinder, der unter dem höchsten Stand des Kolbens Seitenröhren mit ledernen Ventilkappen hatte. Durch eine im Zylinder zur Explosion gebrachte Schießpulverpatrone wurde der Kolben nach oben geschleudert bis über die Öffnungen der Seitenröhren, aus denen die Gase entweichen konnten. Sobald die atmosphärische Luft, wie bei einer abgeschossenen Feuerwaffe, zurückfiel, schloß sie die Klappen und preßte den Kolben mit so großer Kraft herab, daß dadurch Lasten gehoben werden konnten.

Christian Huygens hat diesen Apparat nicht nur ersonnen, sondern er hat ihn auch ausgeführt, in Tätigkeit versetzt und ihn dem Minister Colbert gezeigt. Sein Gehilfe bei dieser Arbeit war Denis Papin, der ihm 1671 von Colbert als Assistent zugeeilt worden war und der ihm mit seinem großen mechanischen Talent ein wertvoller Mitarbeiter war.

Papin hat 1674 in Marburg diesen Apparat wieder vorgenommen und schrieb im gleichen Jahre, daß man durch Verdampfen von Wasser im Zylinder das erforderliche Vakuum noch leichter bekommen könne. Auch diese Idee hatte er von Huygens übernommen, der in die Liste von Themen zur Behandlung in der Akademie unter Nr. 20 „Die Kraft von Schießpulver erproben“ und unter Nr. 22 „Die Kraft von Wasser erproben, das durch Feuer verflüchtigt ist“, gesetzt hatte.

Diese Idee ist aber 1695 von Papin ausgeführt, der eine solche Maschine baute, um die Grubenwässer aus einem Bergwerk des Grafen von Zinzendorf zu entfernen und der deswegen mit Recht unter die Vorläufer der Dampfmaschine gerechnet werden darf.

Denis Papin ist am 22. August 1647 in Blois geboren. Seine Eltern waren überzeugte Reformierte. Der junge Denis hörte von Hause viele Diskussionen über Religion und wurde früh schon in die starre Dogmenwelt des Calvinismus eingeführt.

Über seine Kindheit ist wenig bekannt; er interessierte sich rührend für Maschinen, die zur Wasserhebung im Schloßgarten in Blois funktionierten und namentlich auch, wie er selbst in einem Briefen erzählt, für Uhrmacherei und Hydraulik.

Diese Vorliebe gab Veranlassung, daß man ihn trotz aller Gegenstände in das für mathematische Studien weithin berühmte Jesuitenkollegium von Blois schickte. Papin wollte sich der Medizin widmen und ging 1661 nach Angers, auf dessen Universität er am 4. Juni 1669 das Doktorexamen bestand.

Nach einem in Angers befindlichen eigenhändigen Dokument wollte er sich dort als Arzt niederlassen; er besann sich aber anders und ging, wie wir sehen, 1671 nach Paris zu Christian Huygens.

Bei Huygens lernte er 1672 Leibniz kennen, der sich mit dem Baron von Boineburg in Paris aufhielt und mit dem Papin eine Freundschaft schloß, die später von Bedeutung für ihn wurde.

Im Jahre 1675 ging Papin plötzlich nach England. Alles deutet darauf hin, daß dies nicht freiwillig geschah. Das Edikt von Nantes war zwar noch nicht aufgehoben, aber die religiösen Streitigkeiten warfen ihre Schatten voraus und machten den Aufenthalt in Paris für so enragierte Calvinisten, wie Papin war, ungemütlich.

Papin hatte das Glück, daß in London Robert Boyle, an den Huygens ihn empfohlen hatte, sich für ihn interessierte und ihn in seiner Mitarbeiterschaft zuzog, die vom 11. Juli 1676 bis zum 7. Februar 1679 dauerte und Papin den Titel eines Korrespondenten der Royal Society eintrug.

In dieser Zeit stellte Papin die erste zweistieflige Luftpumpe her, deren Erfindung er jedoch erst 1684 der Royal Society mitteilte.

In London hatte Papin den Geschäftsträger des Senats von Venedig, Sarotti, kennen gelernt, der mit dem Plane umging, in Venedig eine Akademie nach dem Muster der Royal Society zu richten, und Papin, dessen Name durch seinen Dampfkochtopf schon populär geworden war, veranlaßte, sich mit der Gründung einer Gesellschaft zu beschäftigen.

Der Dampfkochtopf verdankte die Möglichkeit seiner Verwendung den von Papin erfundenen Sicherheitsventil, das das Zerplatzen des Topfes bei der erhöhten Siedetemperatur verhindert. „Ein neuer Digestor, um Knochen zu erweichen, mit Beschreibung seiner Verwendung in der Küche, auf Seereisen, in der Zuckerbäckerei, in der Herstellung von Getränken, in der Chemie, in der Färberei“ lautete der Titel der Papinschen Schrift. Im Jahre 1687 noch eine Ergänzung mit Angabe neuer Verwendungen und mit neuen Ratschlägen folgte.

Der Apparat machte beim Publikum, am Hofe und in der wissenschaftlichen Welt Sensation; selbst der König Karl II. hatte den Apparat für Whitehall an.

Die Venetianische Akademie kam zustande, gewann aber keine Bedeutung; Papin fühlte sich in Venedig so überflüssig, daß er 1684 schon nach London zurückkehrte, wo er mehrere schöne Erfindungen, darunter namentlich die des Wechselhahns machte, eines doppelt durchbohrten Hahns, der zur Vervollkommenung der Handluftpumpe beitrug.

1685 erfolgte der Widerruf des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. Papin sah keine Möglichkeit nach Paris zurückzukehren, von wo eben sein Bruder ausgewiesen war. In dieser Situation kam ihm eine 1687 durch den Landgrafen Carl von Hessen ergangene Berufung zum Professor der Mathematik in Marburg sehr gelegen. Der Landgraf hatte nach Aufhebung des Edikts von Nantes verkünden lassen, daß er den Ausgewiesenen, die in seinem Staat Fabriken errichten oder nützliche Künste ausüben würden, besondere Privilegien geben würde, und Leibniz war es, der den Landgrafen auf Papin hingewiesen hatte.

Papin trat die Professur am 14. Februar 1688 an; er las Mathematik, Hydraulik, Optik, Astronomie, Kriegsbaukunst und Schiffbaukunde. Mit Energie warf er sich auf seine neuerfundene Zentrifugal-Saugpumpe, von der er 1689 ein Modell fertigte, und die alsdann für die Salinen in Allendorf an der Werra gebaut wurde. 1695 siedelte Papin nach Cassel über, behielt jedoch seine Professur bei.

Außer Familienzwistigkeiten und Streitigkeiten mit Mitgliedern der französischen Kirchengemeinde in Marburg war der Wunsch des Landgrafen Carl für diese Übersiedlung maßgebend. Der Landgraf hatte den Wunsch, die Wasser der Fulda zur Weißensteinhöhe, der jetzigen Wilhelmshöhe, zu leiten, um dort Wasserkünste und Fontänen zu errichten, und Papin sollte ferner Salinen, Spiegelfabriken und Mühlen einrichten. Papin widmete sich diesen Aufgaben, ließ aber seine eigenen Pläne nicht außer acht und beschäftigte sich mit einem Taucherschiff, einer verbesserten Heizeinrichtung, mit der Konservierung von Lebensmitteln und vor allem mit der ihm liebgewordenen Idee, ein Räder-Dampfschiff herzustellen. Die letztere Idee gedieh jedoch nur bis zur Herstellung des Raderschiffs, dem die eingebaute Maschine fehlte. Und dieses Raderschiff wollte Papin, der sich entschlossen hatte, mit seiner Familie Cassel zu verlassen und sich nach England zu begeben, dorthin mitnehmen. Er wollte, wie er es schon in einem Briefe an Leibniz vom 7. Juli 1702, den die Staatsbibliothek der vormals königlichen und Provinzialbibliothek zu Hannover verdankt, und von dem ein Teil faksimiliert wiedergegeben wird, gesagt hatte, auf ihm die Reise auf der Fulda zur Weser, die Weser hinab bis Bremen machen und es dort auf einem Seeschiff nach England bringen lassen. Am 25. September 1707 fuhr er mit diesem Schiff die Fulda hinab nach Münden, wo er es in die Weser bringen wollte. Papin hatte aber ohne die Schiffergilde von Münden gerechnet, die auf Grund ihrer Privilegien nicht nur die Durchfahrt versagte, sondern auch das Schiff aufs Land ziehen ließ und in ihrer Brutalität samt dem darauf verstauten Hausrat zerschlug.

Und mit dem Schiff zerschlugen sich auch Papins Hoffnungen. Er kam gegen Ende 1707 in London an, wo er die früheren günstigen Verhältnisse zu finden hoffte. Aber Robert Boyle war tot, und die Royal Society verhielt sich ablehnend gegen ihn; ein Versuch, sie für die Idee seines Räderdampfschiffes zu interessieren, schlug fehl; eine Eingabe vom 16. Mai 1709 an Sloane, dem ständigen Sekretär der Royal Society, um Bewilligung eines kleinen Jahresgehalts wurde abgewiesen.

Papin lebte in äußerster Dürftigkeit und war, wie er selbst sagt, genötigt, sich in einer weit abgelegenen Wohnung zu verbergen. Seine Familie war nach der Katastrophe von Münden nach Cassel zurückgekehrt, und es scheint, daß Papin nach dem 23. Januar 1712, dem Datum seines letzten Briefes an Sloane, auch dorthin übersiedelte. Von da ab wußte auch Leibniz nichts mehr von Papin; er erkundigte sich 1714 bei einem unbekannten Adressaten nach seinem Schicksal, konnte aber nichts in Erfahrung bringen. So scheint es, als ob Papin sich seiner Armut schämte und wünschte, vergessen zu werden. Figuier und de la Saussaye, die Verfasser einer Monographie über Papin, vermuten, daß er nach Ludwig XIV. Tod, also nach dem 1. September 1715, nach Frankreich zurückgekehrt und dort im Laufe des Jahres 1715 gestorben ist. Papins erfindungsreiches aber dornenvolles Lebenswerk kann nicht treffender charakterisiert werden als durch Klopstocks melancholische Verse:

„Vergraben ist in ewige Nacht
Der Erfinder großer Name zu oft,
Was ihr Geist grübelnd entdeckt, nutzen wir,
Aber lohnt Ehre sie auch?“

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— **Änderung von Vorschriften.** Das Reichsgesetzblatt Teil II, Nr. 7/1926, enthält auf Seite 143 ff die Verordnung zur Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 19. Februar 1926. Die Änderung bezieht sich hauptsächlich auf die §§ 54 (Begriff, Gattung und Stärke der Züge), 55 (Ausrüstung der Züge mit Bremsen), 57 und 61 (Freihaltung von Abteilen usw.).

Im Reichsgesetzblatt Teil I Nr. 10/1926, Seite 106, ist die Verordnung über Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei Eisenbahnwagen vom 26. Februar 1926 enthalten, die dem § 7, Absatz 2 b der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats zum Reichsgesetz vom 25. Februar 1876, betreffend die Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 16. Juli 1904 — Reichsgesetzblatt Seite 311) eine neue Fassung gibt.

— **Verteilung des 100 Millionen-Kredits der Reichsbahn.** Die am 24. Februar stattgefundene Sitzung des Technischen Ausschusses des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beschäftigte sich mit den Notstandsmaßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Es haben bekanntlich zwischen der Reichsregierung und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Verhandlungen über die Gewährung zunächst eines 50 Millionen- und dann eines 100 Millionen-Kredits stattgefunden. Die Verhandlungen über die finanziellen Bedingungen dieses Kredits sind bisher noch nicht voll zum Abschluß gelangt.

Das von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft dem Ausschuß des Verwaltungsrats vorgelegte Programm über die Verteilung des 100 Millionen-Kredits fand die Billigung des Ausschusses. Im Grunde genommen erstreckt sich das Programm nur auf eine teilweise Wiederaufnahme des im Herbst 1925 aufgestellten Beschaffungsprogramms, das infolge der ständig zurückgehenden Einnahmen der Reichsbahn-Gesellschaft stark gekürzt werden mußte. Insbesondere sollen Berücksichtigung finden: Beschaffungen für Oberbau, Einbau von Zug- und Stoßvorrichtungen, Verstärkung der Brücken. Dazu kommen kleinere bauliche Ergänzungen, die nicht länger aufgeschoben werden können. Darunter sind auch Wohnungen für Arbeiter und Betriebsbeamte. Auch eine Reihe Bahnhofsbauten soll in ihrer Durchführung beschleunigt werden. Die Beschaffung von D-Zug-Wagen, 4. Klasse-Wagen und Spezialgüterwagen ist in entsprechendem Umfang geplant. Auch die Lokomotivindustrie wird durch neue Aufträge an Speziallokomotiven in engerem Rahmen berücksichtigt werden. Dabei kommen namentlich in Betracht kleine Arten für Nebenbahnen und Rangierzwecke und Speziallokomotiven, z. B. für Hafen- und Schmalspurbahnen.

Die Herausgabe der Aufträge soll so schnell wie möglich erfolgen, nachdem die erhoffte Einigung mit der Reichsregierung über die Bedingungen des Kredits erfolgt ist.

— **Abkürzung der Schnellzugaufenthalte.** Wiederholt ist in den Kreisen des reisenden Publikums der Wunsch geäußert worden, die Zahl und die Dauer der Unterwegaufenthalte bei den Schnellzügen abzukürzen. Auch auf der letzten Besprechung mit dem Fahrplanausschuß des Deutschen Industrie- und Handelstags hat ein Vertreter des Industrie- und Handelstags diesen Wunsch seinerseits unterstützt und insbesondere der Reichsbahn nahegelegt, daß zur beschleunigten Durchführung der Schnellzüge, diese in großen Städten allgemein nur auf einem Hauptbahnhof, nicht aber auch auf Vorbahnhöfen halten sollten.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist bestrebt, diesem Wunsch nach beschleunigter Durchführung der Schnellzüge nach Möglichkeit zu entsprechen, trotzdem bereits auf zahlreichen Schnellzugstrecken durch Einlegung von FD-Zügen und durch Geschwindigkeitserhöhungen gute Fortschritte erzielt worden sind. Es wird deshalb versucht werden, alle Aufenthalte, die der Bedeutung der Schnellzüge nicht mehr entsprechen sollten, allmählich auszuschalten. Wenn dabei gewisse Härten für den betreffenden Ort entstehen, so sollten diese Nachteile im Hinblick auf die Gesamtheit willig getragen werden. Ferner soll neben der Ausschaltung nicht unbedingt notwendiger Aufenthalte auch die Einschränkung der Schnellzugaufenthalte auf mehreren Bahnhöfen ein- und derselben Stadt oder auf Bahnhöfen benachbarter Städte erwogen werden.

— **Ostende-Wien-Expreszug.** Am 24. Februar 1926 waren Vertreter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der Niederländischen und Österreichischen Staatsbahnen, der Belgischen, Tschechischen und Ungarischen Staatsbahnen und der Französischen Ostbahn mit Vertretern der Internationalen Schlafwagen-

gesellschaft unter dem Vorsitz der Belgischen Staatsbahnen als geschäftsführende Verwaltung in München zusammengetreten, um den Vertrag über den Ostende-Wien-Expreszug, der seit Juni 1925 bereits verkehrt, fertigzustellen.

Der Ostende-Wien-Expres verkehrt gemäß Vertrag über den Orient-Expres Calais-Paris-Straßburg-Stuttgart-München-Wien-Bukarest als Flügelzug zu dem Orient-Expres. Sein Dasein ist durch das Bestehen des Orient-Expreszuges bedingt. Nachdem er anfangs, und zwar auf Grund des Orient-Expresvertrages als Flügelzug zwischen Ostende und Wien mit einem Kurswagen Ostende-Nürnberg-Karlsbad gedacht war, haben die Niederländischen Staatsbahnen einen Flügelzug zu dem Ostende-Wien zwischen Amsterdam und Köln erbeten. Auch dieser Wagen verkehrt bereits in dem Ostende-Wien-Expres, und zwar über Wien hinaus bis zum Zielpunkt Bukarest. Die in München vereinigten Verwaltungen sind deshalb übereingekommen, außer den anfangs am Ostende-Wien-Expres beteiligten Verwaltungen der belgischen, deutschen und österreichischen Bahnen auch die niederländischen und tschechischen Bahnen als Vertragsteile des Ostende-Wien-Expreszuges aufzunehmen. Gleichzeitig wurde vereinbart, belgischen Anregungen folgend, den Ostende-Wien-Expres insofern von dem Orient-Expres unabhängig zu machen, als sein Verkehr geraden Fußes über Wien hinaus bis Bukarest auch dann gesichert sein soll, wenn der Orient-Expres aus irgendeinem Grunde für Zeit oder dauernd entfallen sollte; der Ostende-Wien-Expres aber eine ausreichende Besetzung aufweist.

Die Führung des Kurswagens Amsterdam-Karlsbad über Nürnberg im Anhang des vom Orient-Expres abzweigenden Flügels Stuttgart-Karlsbad ist im Ostende-Wien-Vertrage von der Zustimmung der am Orient-Expres beteiligten Verwaltungen abhängig gemacht worden. Auch die Führung des Zugteils Amsterdam-Wien über Wien hinaus bis Bukarest ist an die Zustimmung der am Orient-Expres beteiligten Verwaltungen gebunden.

— **Fahrpreisermäßigung für Schüler- und Kindertransporte.** Im letzten Jahre sind während des starken Reiseverkehrs zu Ostern, Pfingsten und zum Sommerferienbeginn in der Beförderung der Reisenden Unzuträglichkeiten und Betriebsschwierigkeiten dadurch entstanden, daß zahlreiche Schüler- und Kindertransporte unter Inanspruchnahme der Fahrpreisermäßigung ausgeführt wurden. Im Interesse einer möglichst reibungslosen und glatten Abwicklung des Ferienreiseverkehrs sieht sich die Eisenbahnverwaltung veranlaßt, in diesem Jahre die Fahrpreisermäßigung für die vorbezeichneten Transporte und für sonstige Gesellschaftsreisen in der Zeit vom 1. bis 6. April (Ostern), 21. bis 26. Mai (Pfingsten) und an bestimmten Tagen während der großen Ferien nicht zu gewähren.

— **Seehafendurchfuhrtarif der Deutschen Reichsbahn für den Verkehr mit Österreich.** Nachdem erst vor kurzem (mit Gültigkeit vom 11. Februar 1926) ein neuer Tarif der Deutschen Reichsbahn für den Verkehr zwischen den deutschen Seehäfen und der Tschechoslowakei in Kraft getreten ist, hat die Deutsche Reichsbahn nunmehr (mit Gültigkeit vom 25. Februar 1926) auch für den Verkehr mit Österreich einen eigenen Seehafentarif zur Einführung gebracht. Der neue Durchfuhrtarif (S. D. 4) sieht, wie der Allg. Tarif-Anz. (Wien) mitteilt, für alle für die überseeische Ein- oder Ausfuhr nach und von Österreich in Frage kommenden Güterarten ermäßigte Stationsfrachtsätze zwischen den deutschen Seehäfen und den deutsch-österreichischen Grenzstationen sowie Donau-Umschlagplätzen vor. Bei Auflieferung bestimmter Mindestmengen innerhalb der hierfür vorgesehenen Fristen werden prozentuelle Nachlässe im Rückvergütungswege gewährt.

— **Direkter deutsch-russischer Personenverkehr.** Seit 1. Februar d. J. ist ein direkter deutsch-litauischer-Sowjetbahnen Personen- und Gepäckverkehr von Ostpreußen über Lettland und Estland eingerichtet. Die Vorteile dieser Verbindung bestehen in dem Fortfall der erneuten Fahrkartenlösung und Gepäckumbehandlung in Riga sowie in der vereinfachten Zollprüfung des Gepäcks auf der russischen Grenzstation Sebest. Für die Fahrt ab Sebest ist auf den Sowjetbahnen eine Platzkarte erforderlich, die aber bereits in Königsberg (Hauptbahnhof) oder Eydtkuhnen bei der Fahrkartenausgabe bestellt werden kann und dem Reisenden in Riga am Zuge ausgehändigt wird.

— **Vorlesungen über Eisenbahnfachwissenschaften.** Die Reichsbahndirektionen, die zum Unterrichtsbezirk Dresden gehören, veranstalten in der Zeit vom 4. März bis 12. Mai je einer Fachlehrgang für Eisenbahnbeamte in Dresden, Halle, Magdeburg und Jena. Den Lehrgängen liegt ein Lehr- und Stundenplan zu Grunde, der im Einvernehmen mit der Verwaltungsakademie Berlin aufgestellt wurde. Vortragende sind Beamte

von allen vier Reichsbahndirektionen. Sie unterrichten wechselweise.

Die im Winterhalbjahr 1925/26 im Rahmen der Verwaltungsakademie Breslau gehaltenen Vorlesungen über verschiedene Gebiete der Eisenbahnfachwissenschaften — nämlich die Organisation der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, das neue Beamtenrecht der Deutschen Reichsbahn, die Grundlagen des Eisenbahnbetriebes und die Gütertarife der Deutschen Reichsbahn — haben allgemeinen Beifall gefunden. Die Vorlesungen waren durchschnittlich von 250 bis 300 Hörern aus Eisenbahnerkreisen besucht, zu denen noch eine Anzahl von Studierenden und anderen Privatpersonen kam. Es wird beabsichtigt, ähnliche Vorträge künftig wieder stattfinden zu lassen, zumal derartige Vorlesungen auch geeignet sind, falsche Vorstellungen über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zu beseitigen.

— **Die Beleuchtung der Kraftfahrzeuge.** Man schreibt uns: Vom 1. März d. J. ab dürfen die Kraftfahrzeuge bei Verwendung eines Schlußlichtes oder einer Einrichtung zur Anzeige der Absicht des Anhaltens oder der beabsichtigten Änderung der Fahrtrichtung nur gelbrotes Licht benutzen. Es ist also verboten, Schlußlichter oder Fahrtrichtungszeiger mit rotem oder grünem Licht zu verwenden. Die Eisenbahn hat an der genauen Beachtung dieser Vorschrift das größte Interesse, ist es doch bekannt, wie die zur Zeit von den Automobilen verwendeten roten und grünen Lichter zu Verwechslungen mit den Signalen der Eisenbahnen führen.

Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Vorschrift gelten Kraftwagen und Krafträder, d. h. Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Unter den Krafträdern versteht man die Kraftzweiräder und Kraftdreiräder mit einem Eigengewicht im betriebsfertigen Zustand von höchstens 200 kg. Die Anhänger, Bei- oder Vorsteckwagen bleiben bei der Feststellung der Fahrzeugart außer Betracht. Die Kraftfahrzeuge mit zwei Laufrädern und zwei seitlichen Stützrädern ohne Anhänger, Bei- oder Vorsteckwagen gelten als Krafträder, wenn ihr Eigengewicht in betriebsfertigem Zustand 300 kg nicht übersteigt. Als Kraftomnibusse gelten Personenkraftwagen mit mehr als acht Sitzplätzen (einschließlich Fahrersitz).

Es muß abgewartet werden, ob diese Vorschrift der Verordnung, daß gelbrotes Licht an den Kraftfahrzeugen zugelassen wird, sich in der Praxis bewähren wird. Vom Standpunkt des Eisenbahnbetriebsdienstes aus müssen recht erhebliche Zweifel gegen die Zulassung des gelbroten Lichtes geäußert werden. Es fehlt an jeder Garantie dafür, daß die Kraftwagen tatsächlich auch gelbrotes Licht führen, da die Beschaffung und Erneuerung dieser Beleuchtungseinrichtungen durch die verschiedensten Firmen erfolgt, also jede Gewähr dafür fehlt, daß die Kraftfahrzeuge alle das gleiche gelbrote Licht führen. Außerdem ist zu befürchten, daß die Lokomotivführer in manchen Fällen durch die gelbroten Lichter eines Kraftfahrzeuges mindestens zum Langsamfahren veranlaßt werden. Jede derartige Beeinflussung des Eisenbahnbetriebs bedeutet aber bereits einen unzulässigen Eingriff. Auch ist denkbar, daß Streitigkeiten darüber entstehen, ob das Licht ein rotes oder ein gelbrotes ist. Immerhin dürften erhebliche Anstände dann vermieden werden, wenn die für die Zulassung des Fahrzeuges zuständige Behörde bei der Zulassung der einzelnen Kraftfahrzeuge scharf prüft, ob der Kraftwagen gelbrotes Licht führt.

Wenn Anhängewagen oder -achsen mitgeführt werden, muß bei Dunkelheit oder starkem Nebel an der Rückseite des letzten Fahrzeuges eine Laterne weißes oder gelbrotes Licht nach hinten werfen.

— **Ermäßigte Visagebühren Elsaß-Deutschland.** Die Deutsche Pabstelle in Karlsruhe, die für Elsaß-Lothringen und das Saargebiet zuständig ist, hat vom Auswärtigen Amt die Ermäßigung erhalten, gegenüber den bisherigen Gebühren wesentlich ermäßigte Sätze für das Einreisevisum zu berechnen. Für einmalige Ein- und Ausreise nach Deutschland werden künftig erhoben: statt 21 M 5 M, für ein Durchreisevisum 1 M und für ein ganzjähriges Dauervisum 10 M.

— **Die neue Vorprüfung der Beamten des gehobenen, mittleren nichttechnischen Eisenbahndienstes** stellt an die Versorgungswärter und Aufstiegsbeamten große Anforderungen. In der deutschen Sprache, in der Staats- und Verwaltungskunde, in einer lebenden Fremdsprache, in Erdkunde, Geschichte und Mathematik werden grundlegende Kenntnisse verlangt. Ein großer Teil, ja fast alle Beamten, die für die neue Laufbahn in Frage kommen, werden sich diese Kenntnisse noch aneignen oder sie mindestens wieder auffrischen müssen. Für jeden einzelnen wird in mühevoller Suchen nach den in vielen Büchern verstreut schlummernden Schätzen anheben. Da wird es jeder Bewerber in diese Laufbahn dankbar begrüßen, wenn er von berufener Seite aus mit der ganzen Prüfung, so wie er sie später ablegen

muß, bekanntgemacht wird und die einzelnen Aufgaben schon vorher zu lösen bekommt. Aber nicht nur an einer, nein, an mehreren Vorprüfungen muß er seine Kraft versucht und erprobt haben, ehe er zur entscheidenden Prüfung schreitet. Es ist nun das Verdienst einer wohl schon allen Eisenbahnern bekannten Zeitschrift, des „Eisenbahnfachmann“¹⁾, auf diesem Gebiete bahnbrechend vorzugehen. Diese Unterrichtszeitschrift bringt in ihrer Nummer vom 1. März bereits eine vollständige Vorprüfung, so wie sie amtlich vorgenommen wird. In dem nächsten Heft erscheinen die Lösungen zu den verschiedenen Aufgaben und fortlaufende Unterrichtskurse in den einzelnen Prüfungsgebieten: Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Geschichte, Erdkunde, Staats- und Verwaltungskunde; kurz, es wird alles behandelt, was die Beamten, die sich auf die neue Laufbahn vorbereiten, brauchen.

— **Verkehrsunfälle in Berlin.** Die Zahl der Verkehrsunfälle betrug im Jahre 1925 in Berlin 11 056 mit 143 Toten und 4929 Verletzten. Während das erste Vierteljahr 1925 mit 1957 Unfällen gegen 2225 des letzten Vierteljahrs 1924 eine auffallende Senkung der Unfallzahl zeigte, wies schon das nächste Vierteljahr mit 2816 Unfällen wieder eine erhebliche Steigerung auf, die in den beiden weiteren Vierteljahren die Zahlen 3034 und 3249 erreichte. Von diesen Verkehrsunfällen wurden allein 7787 durch Kraftfahrzeuge verursacht. Wie Polizeirat H. Wendel in der „Verkehrstechnik“ hierzu bemerkt, ist bei der von Vierteljahr zu Vierteljahr zunehmenden Steigerung der Unfälle zu berücksichtigen, daß sich die in Berlin zugelassenen Kraftfahrzeuge, die am Schluß von 1924 etwa 29 000 betrugen, bis zum Schluß des Jahres 1925 auf 39 000 vermehrt haben. Jedes neu eingestellte Fahrzeug bildet eine neue Gefahrquelle und bedingt auch eine starke Verdichtung des Verkehrs, die wieder neue Gefahrquellen hervorruft. Auch wird Berlin stark von auswärtigen Fahrzeugen besucht, deren Führer mit den Berliner Verkehrsvorschriften vielfach wenig vertraut sind. Die Zahl der Verletzten ist trotz der Steigerung der Unfälle selbst zurückgegangen, so daß man annehmen darf, daß die Zusammenstöße offenbar einen milderen Charakter infolge der Verkehrsregelung angenommen haben. — Bei den Straßenbahnunfällen sind die recht zahlreichen Unfälle bemerkenswert, die auf leichtsinniges Auf- und Absteigen während der Fahrt zurückzuführen sind. Unerfreulich fällt besonders die starke von Vierteljahr zu Vierteljahr ständig steigende Unfallzahl bei den Rädern aller Art, namentlich den Treträdern auf. Es zeigt sich hier, daß die Räder bei der steigenden Verkehrsverdichtung nicht nur selbst eine immer größere Gefahr für andere bilden, sondern daß sie auch selbst sehr stark im Gewühl der anderen Fahrzeuge gefährdet sind. — Bedenklich hoch ist auch die Zahl der durch Fußgänger verursachten Unfälle, während die durch Kinder hervorgerufenen — wohl eine Folge der Verkehrsbelehrung in den Schulen — sich vermindert haben.

— **Deutsch-französisches Handelsabkommen.** Die Ratifikationsurkunden zu dem deutsch-französischen Handelsabkommen vom 12. Februar sind am 26. Februar in Paris ausgetauscht worden. Das Abkommen ist um Mitternacht zwischen dem 28. Februar und dem 1. März in Kraft getreten. (Vgl. auch Nr. 7 S. 184 d. Ztg.)

Österreich.

— **Verbindung Wien-Berlin und Wien-München.** Eine besonders für den Geschäftsverkehr wichtige Verbesserung des Verkehrs zwischen Wien und Berlin wurde in den letzten Tagen in der Fahrplankonferenz in München für die mit 15. Mai 1926 in Kraft tretende Sommerfahrordnung beschlossen. Der von Berlin über Passau nach Wien verkehrende Schnellzug D 156 wird durch Kürzung der Fahrzeiten bei gleicher Abfahrt von Berlin um 45 Minuten früher als jetzt in Berlin eintreffen, während der Gegenzug D 155 bei gleicher Ankunft in Berlin um 40 Minuten später als jetzt von Wien abgehen wird, so daß zwischen den Zügen D 156 und D 155 in Wien ein Zeitraum von 9 Stunden, in Berlin von über 9½ Stunden zur Verfügung stehen wird. Diese Züge, die zwischen Wien und Berlin außer Wagen aller drei Klassen auch zwei Schlafwagen der „Mitropa“ führen, werden vom 15. Mai ab nach folgendem Fahrplan verkehren: Zug D 156 Berlin ab 18.43, Wien-Westbahnhof an 9.25, Zug D 155 Wien-West ab 18.25, an 9.05. Die durch diese Züge in Leipzig vermittelten sehr günstigen Anschlüsse nach und von Magdeburg, Hannover, Braunschweig und Hamburg bleiben unver-

¹⁾ Die Zeitschrift erscheint mit 24 (28) Seiten Text zum Preise von 30 Pf. je Heft zweimal im Monat und ist durch die Buchereien der zuständigen Reichsbahndirektionen, durch alle Postanstalten des Deutschen Reichs und vom Verlag H. S. Hermann & Co., Berlin SW 19, Beuthstraße 8, zu beziehen.

ändert aufrecht. Gleichzeitig wird auch in der Nachtverbindung Wien-München die Reisezeit bedeutend abgekürzt, so daß der Zug D 139 bei gleicher Abfahrt von Wien (23 Uhr) in München um 55 Minuten früher als jetzt, somit schon um 9 Uhr 15 Minuten ankommen wird. In der Gegenrichtung wird die Abfahrt von München mit dem Zug D 140 bei gleicher Ankunft in Wien (6 Uhr 50 Minuten) um 1 Stunde 20 Minuten später, somit erst um 21 Uhr erfolgen.

— **Fahrplanänderungen.** Der bisher dreimal wöchentlich zwischen Wien und Paris als Luxuszug geführte Schweiz-Arlberg-Wien-Express wird unter Beibehaltung seines bisherigen Fahrplanes vom 1. März d. J. in einen Schlafwagenzug umgewandelt. Die Benutzung dieses Schlafwagenzuges wird zum normalen Tarif, also ohne Luxuszuschlag, möglich sein, und zwar im österreichischen und schweizerischen Durchlauf mit Fahrkarten I. u. II. Klasse und im französischen Durchlauf mit Fahrkarten I. Klasse, vermehrt um den Schlafwagenzuschlag. Da durch diese Umwandlung des Arlberg-Expresszuges in der Verbindung Wien-Schweiz-Paris für den allgemeinen Reiseverkehr zwei weitere Schlafwagenkurse zwischen Wien und Paris dreimal wöchentlich zur Verfügung stehen, wird vom gleichen Tage an der bisher in den Zügen D 139/D 140 (Wien ab um 23 Uhr, Wien an um 6 Uhr 50 Min.) zwischen Wien und Paris geführte Schlafwagen aufgelassen.

— **Der Personalabbau bei den Österreichischen Bundesbahnen.**
Abbau vom 1. Oktober 1922 bis 30. September 1923 . . . 29 903
Abbau vom 1. Oktober 1923 bis 31. Dezember 1924 . . . 17 549
Abbau vom 1. Januar 1925 bis 31. Dezember 1925 . . . 3 515
Gesamtabbau vom 1. Oktober 1922 bis 31. Dezember 1925 50 967

Der Gesamtpersonalstand betrug vor Beginn der großen Abbauaktion rund 135 500 Bedienstete. Hiervon wurden 50 967, mithin 37,6 %, abgebaut. Von der gesamten Abbauzahl entfallen auf die alten Bundesbahnlinien 78 %, auf die ehemaligen Südbahnlinien 22 %.

— **Fremdenverkehrstagung in Admont.** Am 8. Februar begann in Admont die 6. Tagung des Ausschusses für Fremdenverkehrsangelegenheiten unter starker Beteiligung der Landesverbände für Fremdenverkehr, der österreichischen Handelskammern und zahlreicher wirtschaftlicher und gewerblicher Körperschaften und Organisationen aus dem ganzen Bundesgebiete.

Bundesminister Dr. Schürff wies auf die offenkundigen Vorteile hin, die insbesondere das österreichische Bodenseegebiet, dann aber auch das ganze Land Vorarlberg und der Arlberg selbst von der nunmehr zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz vereinbarten Aufhebung des Paßvisumzwanges ziehen würden. Als sehr verkehrswerbend bezeichnete er die Herabsetzung der Sichtvermerkgebühr für Reisende aus den Vereinigten Staaten von Amerika und begrüßte mit Befriedigung die vollständige Befreiung vom Sichtvermerkzwange, die diesmal den Besuchern der 10. Wiener Messe zugestanden wurde.

Nach einer eingehenden Darstellung der Fortschritte auf dem Gebiete des Eisenbahnverkehrs hob der Minister die von der Generalpostdirektion in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs hervor. Im Sommer 1925 zählte das Netz des Postkraftwagenverkehrs bereits 67 Linien, für 1926 sei die Errichtung von weiteren 22 Postkraftwagenlinien in Aussicht genommen, und zwar insbesondere im Gebiete der Zugspitze, in der Umgebung von Maria-Zell und im Gebiete des Plöckenpasses. Der Minister streifte dann die Fortschritte auf dem Gebiete der Flugpostbeförderung, würdigte die Bedeutung des neuen Großsenders für die Entwicklung des österreichischen Radiowesens und besprach kurz den Gesetzentwurf über den Verkehr von Kraftfahrzeugen. Von besonderer Bedeutung sei ein von der Wiener Messe in dankenswerter Weise angeregter und tatkräftig geförderter Plan, der die Veranstaltung einer großen Fremdenverkehrs- und Gewerbeausstellung in Wien unter dem Titel „Stadt, Land und allerhand“ in den Monaten Mai und Juni bezweckt. Der Leitgedanke dieser Veranstaltung käme am besten in den Worten „Reiset in Österreich!“ zum Ausdruck. Großes Gewicht wäre auch auf eine möglichst rege Beteiligung an der in den Monaten Mai bis Oktober zur Veranstaltung gelangenden Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen in Düsseldorf zu legen.

Auf das Werbewesen übergehend, stellte der Minister fest, daß bereits eine sehr ansehnliche Menge von gutem Werbestoff über Österreich zur Verfügung stehe. Er wolle daher nur den von der Österreichischen Völkerbundliga geschaffenen und allgemein sehr günstig beurteilten Werbefilm hervorheben.

Der Minister kam dann auf die Maßnahmen und Absichten des Bundesministeriums für Handel und Verkehr für die Sommerreisezeit zu sprechen. Das Ministerium habe im Verein mit dem

Verkehrsbureau, der Verkehrswerbungsgesellschaft und mit anderen Stellen die Herausgabe eines erstklassigen illustrierten Faltprospekts in sieben Sprachen sowie die Veranstaltung von Werbevorträgen im Deutschen Reich vorbereitet. Es sei auch ein Weg gefunden worden, um einen Auskunftsdienst über österreichische Sommerfrischen einzurichten. Der verkehrsfördernden Wirkung von Wettbewerben des Amateursports werde durch Stiftung von Preisen Rechnung getragen.

Mit einer Erörterung über die Möglichkeiten für die Werbung in der inländischen und deutschen Presse sowie einer Würdigung der Bedeutung von Gesellschaftsreisen für die Förderung des österreichischen Fremdenverkehrs endete der Bericht des Bundesministers.

— **Personalnachricht.** Der Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen hat den Ministerialrat Dr. tech. Ing. Egon Grünebaum zum Bundesbahn-Direktorstellvertreter bei der Bundesbahndirektion Wien-Südwest ernannt.

Niederlande.

— **Nebenbahn Alkmaar-Broek op Langendijk.** Die Bemühungen, den Betrieb dieser Linie, die durch den zunehmenden Wettbewerb der Kraftwagen schon längst gefährdet war, aufrecht zu erhalten, können als gescheitert gelten. Die Holländische Eisenbahn-Gesellschaft (Niederländische Eisenbahnen), die den Betrieb bisher pachtweise führte, wird den Betrieb mit Ablauf des Pachtverhältnisses am 1. Mai 1926 voraussichtlich einstellen.

— **Elektrisierung der Niederländischen Eisenbahnen.** Auf der Strecke Haarlem-Ijmuiden schreitet die Herstellung der Oberleitung weiter fort, auch die Verstärkung des Oberbaues und der Umbau einiger Brücken ist in Arbeit, so daß die Betriebseröffnung voraussichtlich mit der Hauptlinie Amsterdam-Haarlem-Rotterdam 1927 stattfinden kann.

— **Die Verbindung der Jij-Ufer in Amsterdam.** In Verbindung mit der Groß-Amsterdamfrage ist der Plan einer Tunnelverbindung wieder erörtert worden. Es ist vorgeschlagen, für jede Richtung einen besonderen Tunnel etwa 11 m unter dem Wasserspiegel zu bauen, die 15 Mill. Gulden kosten sollen. Obwohl das Ij nur 300 m breit ist, wird die ganze Anlage mit den Rampen 1200 m lang werden. Jeder Tunnel wird etwa 5 m breit werden, einen Fußgängerweg, ein Straßenbahngleis und einen Fahrdamm aufweisen.

Übrige europäische Länder.

— **Die Wirtschaftslage Dänemarks.** Mit Spannung wurde in Dänemark der Veröffentlichung der neuen Indexzahl entgegen gesehen. Das statistische Amt hat bisher nur zweimal im Jahre die amtliche Indexzahl, die für die Löhne und Gehälter bestimmend ist, veröffentlicht. Im Juli 1925 betrug sie 219. Wieder erwarten ist der Index für Januar sogar um 25 Punkte auf 194 gefallen. Das bedeutet eine ganz erhebliche Herabsetzung der Gehälter und Löhne. Ein Teuerungszuschlag von beispielsweise 702 Kr. wird auf 486 Kr. ermäßigt, außerdem der sogenannte Konjunkturzuschlag um 20 %, die Löhne um 12 %. Der dänische Staat spart dadurch 22 Mill. Kronen, der Magistrat Kopenhagen 5,6 Mill. Die gesamten Arbeitslöhne in ganz Dänemark erfahren schätzungsweise eine Minderung um 45–50 Mill. Kronen. Inzwischen ist der Kurs der dänischen Krone noch weiter gestiegen und hat fast den Goldpunkt erreicht. Daß das Steigen der dänischen Krone um 35 % vom Sommer bis jetzt nicht ohne ernstesten Einfluß auf das Wirtschaftsleben bleiben konnte, liegt auf der Hand. Solange nicht die allgemeinen Unkosten wie Steuern, Frachten usw. gefallen sind, hat die dänische Industrie mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Herstellungskosten zu hoch liegen. Im Kleinhandel fallen die Preise fast täglich. In Erwartung noch niedrigerer Preise hält das Publikum mit Einkäufen zurück. Die Steigerung der dänischen Krone kam zu plötzlich, und das dänische Wirtschaftsleben geht schweren Tagen entgegen, bis die Deflationskrise überwunden ist. Ähnliche Verhältnisse werden in Norwegen in Erscheinung treten, da auch die norwegische Krone sich jetzt stark dem Goldpunkte nähert.

— **Verstaatlichung einer norwegischen Bahn.** Die größte norwegische Privatbahn, „die norwegische Hauptbahn“ (Nors Hovedjernbane), die von Oslo nach Eidsvoll (68 km) führt, wird gemäß einstimmigem Storthingsbeschluß vom 4. Februar d. J. mit Wirkung vom 4. März 1926 an als Staatsbahn betrieben. Von den Aktien befanden sich bereits 87 % im Besitz des Staates, so daß die Einlösungssumme nur etwas über 1 Mill. Kronen beträgt. Seit dem 1. Juli 1921 findet bereits ein Gemeinschaftsbetrieb mit

der norwegischen Staatsbahn statt. Der Direktor dieser Privatbahn ist gleichzeitig Distriktschef des Staatsbahnbezirktes Oslo.

Mit der Eröffnung der Linie Oslo-Lilleström-Eidsvoll erhielt Norwegen am 1. September 1854 seine erste Eisenbahn, während in Schweden (Örebro-Hult) erst 2 Jahre später, in Dänemark (Kopenhagen-Roskilde) 7 Jahre später die erste Eisenbahn eröffnet wurde. Die Konzession zum Bau wurde 1850 einer englischen Gesellschaft erteilt, nachdem der Plan, die Bahn als Staatsbahn zu bauen, an dem Widerstande des norwegischen Stortings gescheitert war. Die Betriebseinnahmen gestalteten sich von Anfang an günstig und ermunterten auf diese Weise zu weiterem Eisenbahnbau. Bereits das erste Betriebsjahr ergab einen erheblichen Überschuß. Die Linie bildet seit langem ein Glied in den Hauptlinien Oslo-Drontheim wie Oslo-Kongsvinger-Charlottenberg (-Stockholm). Es lag daher ein besonderes Interesse vor, gerade diese Bahn zu verstaatlichen. Einem Staatsbahnnetz von 3333 km stehen jetzt nur noch 423 km Privatbahnen gegenüber.

— **Beschleunigung des schwedischen Güterverkehrs.** Wie die schwedische Staatsbahn mitteilt, werden seit einigen Tagen von Nordschweden beschleunigte Durchgangsgüterzüge nach Värtan (Stockholm) und Gotenbug gefahren. Diese Maßnahme ist als Unterstützung der nordschwedischen Ausfuhrindustrie gedacht. Die Ausfuhrgüter sollen auf diese Weise möglichst schnell einem freien Hafen zugeführt werden. Der Durchgangsgüterzug Ange-Värtan (Stockholm) erhält lediglich Aufenthalte zur Beladung der Lokomotive mit Kohlen und Wasser oder für Lokomotivwechsel und verläßt Ange 11 Uhr vorm., um bereits am nächsten Morgen um 7 Uhr in Värtan einzutreffen. Die 485 km lange Strecke wird also in 20 Stunden zurückgelegt. Der Durchgangsgüterzug Ange-Gotenbug verläßt Ange 9 Uhr abends, um nach 35stündiger Fahrt (739 km) Gotenbug zu erreichen. Die Ankunftszeiten in den beiden Häfen sind so gelegt, daß die Züge zur sofortigen Entladung an die Kaianlagen überführt werden können. Die Industrie soll durch diese Einrichtung die genaue Beförderungszeit berechnen können und von allen Unkosten wie Wagenstandgeld und Lagerung befreit werden. Die Voraussetzung für das Verkehren der genannten Züge ist natürlich, daß die Züge genügend ausgelastet sind. Als Mindestbelastung werden 600 t angesehen. Auch muß der Verkehr derart stark sein, daß die gewöhnlichen Züge ebenfalls hinreichenden Verkehr aufweisen (vgl. auch S. 635, Jahrg. 1925 d. Ztg.).

— **Eisenbahnbau in Litauen.** Bei dem Ausbau des litauischen Eisenbahnnetzes ist der leitende Gedanke, den Hafen Memel mit dem Hinterlande zu verbinden. Darum wurde in erster Linie der Bau der Strecke Krottingen-Telschi-Amaljai (120 km) in Angriff genommen. Von Amaljai bis Trischky ist die Bahnlinie fertiggestellt, so daß der Verkehr am 15. November 1925 aufgenommen werden konnte. Die Inbetriebnahme des weiteren Teilstückes Trischky-Telschi steht ihnen kurzem zu erwarten. Über den Bau der Strecke Telschi-Krottingen urteilt man im Memellande pessimistisch, da bisher in den diesjährigen Etat der litauischen Regierung keine Mittel für den Bau dieser Strecke eingesetzt sind. Man befürchtet in Memel, daß dadurch der Verkehr aus dem ganz neu aufgeschlossenen Gebiet, in das unter Umständen sogar noch Plungjany fällt, nach Schaulen und damit nach Libau, also Lettland, gezogen wird. Solange also die im Bau befindliche Linie nicht bis Krottingen durchgeführt ist, unterstützt sie geradezu den Hafen Libau zum Schaden Memels. Man ist daher in Kowno vorstellig geworden, um bei der litauischen Regierung eine beschleunigte Durchführung des Baues der Linie bis Krottingen zu erreichen, zumal dieser auch der Förderung des litauischen Wirtschaftslebens diene.

— **Großer Brand in den finnischen Staatsbahnwerkstätten.** Aus Helsingfors wird der D. A. Z. unterm 25. Februar d. J. gemeldet: In der Maschinenwerkstatt der finnischen Staatseisenbahnen in Wiborg brach ein Brand aus, der die gesamten Anlagen in Asche legte. Während der Löscharbeiten explodierte ein Gasometer, wodurch ein Feuerwehmann lebensgefährlich verletzt wurde. Von den in den Werkstätten befindlichen 4 Lokomotiven konnte nur eine einzige gerettet werden, die übrigen wurden vollkommen zerstört. Der durch das Feuer angerichtete Schaden wird von zuständiger Stelle auf 17 Mill. Fmk. beziffert, außerdem entstehen jedoch erhebliche indirekte Verluste durch den Mangel an Lokomotiven, der eine Folge des Brandes ist. Etwa 200 Arbeiter wurden arbeitslos, doch soll versucht werden, die zerstörten Anlagen mit größter Beschleunigung wieder neu aufzuführen. Außer den zerstörten Lokomotiven sind vor allem auch die wertvollen Spezialmaschinen der Werkstätten ein Raub der Flammen geworden.

— **Das Passivum des tschechoslowakischen Staatsvoranschlags.** Nach einer in der letzten Zeit abgegebenen Erklärung des jetzigen Finanzministers weist der Staatsvoranschlag für

das Jahr 1926 einen Abgang von 300 Millionen tschech. Kronen auf, weil das Eisenbahn- und Postministerium Ausgaben, die den ordentlichen Voranschlag belasten sollen, unter die Investitionsausgaben eingereiht haben. Diese Erklärung hat in der Öffentlichkeit Aufsehen hervorgerufen, zumal unter der früheren Regierung dieser Voranschlag bei der seinerzeitigen parlamentarischen Erledigung als stark aktiv hingestellt worden ist (siehe Nr. 39, S. 1129, Jahrg. 1925 der Ztg.).

— **Unglück beim Tunnelbau in der Tschechoslowakei.** Dieser Tage ereignete sich beim Tunnelbau auf der Strecke Wescly a. d. March-Neustadt an der Waag ein schwerer Unglücksfall. In dem neuen Tunnel, welcher der längste in der Republik werden sollte, explodierte etwa 900 Schritt vom Eingang des Tunnels im Stollenmagazin ein Vorrat von 25 kg Dynamit zur Zeit, da die Arbeiter noch beschäftigt waren. Die Explosion forderte drei Menschenopfer. Unmittelbar nach der Explosion begann der Boden in einer Weite von 50 m von dem Schauplatze des Unglücks zu rutschen. Etwa 120 m der Eisenkonstruktion wurden vernichtet.

— **Die neuen Skoda-Lokomotiven.** Die Skoda-Werke in Pilsen stellen soeben die neuen Schnellzuglokomotiven für die tschechoslowakischen Staatsbahnen fertig. Die Lokomotiven verfügen über eine Reihe von Einrichtungen, die in Europa neu sind. Die Lokomotiven sollen zu den größten und leistungsfähigsten Maschinen des europäischen Festlandes gehören.

— **Steigerung der Prag-Duxer Eisenbahnaktien.** In den letzten Tagen ist eine Steigerung des Kurses der Prag-Duxer Aktien zu verzeichnen gewesen. Wie die „Wirtschaft“ in ihrem Börsenberichte hervorhebt, liegt ein besonderer Anlaß zur Erhöhung des Kurses nicht vor. Bekanntlich ist das einzige Aktivum der Prag-Duxer Bahn die Einlösungsrente des Staates, die bis zum Jahre 1962 läuft und sich jährlich um 250 000 Kc vermindert. Das größte Passivum ist eine Bankschuld von rund 7 Mill. Kc, die in eine niedrige verzinsliche Hypothekarschuld umgewandelt werden soll.

— **Die Verstaatlichung der Privatbahnen in Siebenbürgen.** Wie der „Cuvântul“ vom 18. Februar meldet, sind die finanziellen Verhandlungen wegen dieser in der Tat bekanntlich schon längst durchgeführten Verstaatlichungen nunmehr teilweise zum Abschluß gelangt, indem mit 17 Eisenbahngesellschaften mit zusammen 1140 km Linienlänge ein Übereinkommen abgeschlossen wurde, nach dem die Entschädigungen in Staatsrentenpapieren erfolgen werden, und zwar auf der Grundlage von 14 Schweizer Franken für 100 Kronen ehem. österreichisch-ungarischer Währung. Die staatlichen Schuldverschreibungen, die als Zahlung dienen, werden mit 5 % verzinst und in 40 Jahren getilgt. Die Verhandlungen wegen der noch restlichen 15 Gesellschaften werden fortgesetzt.

— **Rumänisch-bulgarische Verkehrskonferenz.** Am 18. Februar d. J. sind die Vertreter der rumänischen und bulgarischen Staatsbahnen, sowie der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft N. F. R. in Bukarest zusammengekommen, um über die Verbesserung der Personenverkehrsverbindungen zwischen den beiden Ländern zu beraten. Während bisher die Reise von Bukarest nach Sofia fast 24 Stunden dauerte, wird sie in Zukunft in 15 Stunden, und zwar Tagesstunden, zu erledigen sein. Es wurden zwei Zugpaare mit entsprechenden Schiffübersetzungen Giurgiu-Rustschuk festgesetzt, und zwar ab Bukarest 8.30 vm. bzw. 1.15 nm., an Sofia 11.40 nm. bzw. 8.50 vm.; ab Sofia 6.30 vm. bzw. 8.20 nm., an Bukarest 9.10 nm. bzw. 3.45 vm. Diese Zugverbindungen werden sofort nach Vollzug des betreffenden Übereinkommens durch die beiden Regierungen eingerichtet werden.

Auf bulgarischen Wunsch wurde auch die Verbesserung der Verbindungen Sofia-Widdin-Kalafat-Krajowa verhandelt, und zwar dahingehend, daß in Krajowa Anschluß von und zu dem Simplon-Orient-Express und zu dem Schnellzuge Bukarest-Triest-Venedig-Mailand geschaffen werde. Bulgarien gewinnt dadurch Anschluß nach dem Westen mit Umgehung Südslawiens.

— **Erhöhung der bulgarischen Gütertarife.** Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 werden, wie der Allg. Tarif-Anz. (Wien) mitteilt, die zur Zeit gültigen Frachtsätze für die Beförderung von Gütern und Tieren erhöht, und zwar für Eilgut (Stückgut und Wagenladungen), ferner für Frachtstückgut (Klassen I und II) und für die Allgemeine Klasse (5, 10 und 15 t) um je 25 %, für die Wagenladungsklassen A, B und C um 20 %, für die Wagenladungsklassen D und E um 15 % und für die Wagenladungsklassen F und G um 5 %. Im Tierverskehr werden sämtliche Frachtsätze (Stückgut und Wagenladungen) um 15 % erhöht.

— **Die Betriebsergebnisse der schweizerischen Bundesbahnen** stellten sich im Januar 1926 wie folgt:

	1926 gegen 1925	
	Fr.	Fr.
Einnahmen im Personenverkehr	9 327 000	8 981 048
Einnahmen im Gepäck- und Güterverkehr	14 709 000	16 798 370
Verschiedene Einnahmen	1 957 000	1 943 584
Zusammen	25 993 000	27 723 002
Betriebsausgaben	23 769 000	23 819 876
Betriebsüberschuß	2 224 000	3 903 124

— **Der französische Minister der öffentlichen Arbeiten über die Eisenbahnen.** In der französischen Kammer sind Ende Januar heftige Angriffe gegen die Eisenbahnen erhoben worden. Anlaß dazu gaben an erster Stelle die kürzlich eingeführten Tarifierhöhungen (s. Nr. 8, S. 210 d. Ztg.); man klagte vor allem auch darüber, daß die neuen Tarife geradezu nur wenige Stunden vor dem Inkrafttreten veröffentlicht worden waren und im Personenverkehr die verschiedenen Verkehrsarten sehr ungleichmäßig belasten. Der Minister erläuterte zunächst die wirtschaftliche Lage der französischen Eisenbahnen. Diese hätten die Verpflichtung übernommen, im Jahre 1925 40 Millionen zu sparen; sie seien aber weit darüber hinausgegangen und hätten Ersparnisse im Betrage von 117,6 Mill. erzielt. Er habe Anregungen für weitere Sparmaßnahmen gegeben. Betreffs der Personentarife behauptet der Minister, sie seien in Frankreich niedriger als in den meisten anderen Ländern und die Erhöhung bleibe hinter der allgemeinen Zunahme der Kosten für die Lebenshaltung zurück. Die 1. Klasse werde nicht nur von Inhabern von Freifahrtscheinen benutzt. Eingehend verbreitete sich der Minister über den Pariser Vorortverkehr und die Art, wie der mit ihm verbundene Fehlbetrag berechnet ist. Er verglich die Fahrpreise der Eisenbahnen mit denen der anderen Verkehrsmittel, die den Pariser Vorortverkehr bedienen. Wenn man den Verkehr von 1913 dem von heute gegenüberstelle, so müsse man auf den Gedanken kommen, daß die Stadt Paris Verpflichtungen gegenüber den Angestellten und Arbeitern habe, die sie zum Wohnen in den Vororten veranlaßt hat. Der Minister denkt daran, eine Gesellschaft zu gründen, die neben dem Pariser Métro die verschiedenen Verkehrsmittel in den Departements Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne zusammenfassen soll und in der der Minister augenscheinlich der Stadt Paris die Führung und die geldliche Verantwortung zuweisen will. Die Pariser Bahnhöfe seien überlastet und die Betriebsformen der Fernbahnen eigneten sich nicht für den Vorortverkehr.

Die Bezeichnung der Eisenbahngesellschaften als „reich und mächtig“ weist der Minister zurück; sie hätten keinen ungebührlichen Einfluß auf die Regierung, wohl aber hingen von ihnen drei Millionen Aktionäre ab. Ihre Fehlbeträge machen die Begehung von Anleihen immer schwieriger. Da ihrer Gemeinschaftskasse keine Überschüsse zufließen, kann sie auch keine an anderer Stelle auftretenden Fehlbeträge decken. Der Staat kann keine weiteren Zuschüsse leisten, und es müssen daher neue Wege gefunden werden, um die 700 Mill. Fehlbeträge des Jahres 1915, zu denen noch 215 Mill. Darlehen hinzukommen, wieder einzubringen. Schon 1921 war man sich darüber einig, daß die Ausgaben und die Einnahmen der französischen Eisenbahnen miteinander im Gleichgewicht stehen müssen und daß die Tarife auf den Selbstkosten aufgebaut sein müssen. Die Gründe der Fehlbeträge sind mannigfaltig; der Minister zählte auf: Rückgang des Verkehrs, Ermäßigungen der Tarife, Erhöhung der Gehälter, Löhne und Ortszulagen, Einführung des Achtstundentags, hohe Kohlen- und Schmiermittelpreise.

— **Gelder für die französischen Eisenbahnen.** Bei Genehmigung des ersten Jahreszwölftels des französischen Staatshaushalts war die Grenze, bis zu der die französischen Eisenbahnen im Januar Schuldverschreibungen ausgeben dürfen, auf rd. 1,7 Milliarden Franken festgesetzt; zugleich wurde dem Finanzminister die Ermächtigung erteilt, ihrer Gemeinschaftskasse 100 Millionen vorzuschießen. Bei Genehmigung des zweiten Jahreszwölftels ist merkwürdigerweise von der Ausgabe von Schuldverschreibungen durch die Eisenbahngesellschaften nicht die Rede und auch Staatsvorschüsse an ihre Gemeinschaftskasse sind nicht vorgesehen; nur die Staatsbahnen und die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen werden ermächtigt, Schuldverschreibungen bis zu einem Betrag auszugeben, der den früher aus der Staatskasse gewährten Vorschüssen gleichkommt. Von 1919 bis 1924 sind keine Schuldverschreibungen zur Deckung des Geldbedarfs der Staatsbahnen ausgegeben worden. Als man im Jahre 1925 diese Art der Geldbeschaffung wieder aufnahm, führte diese Maßnahme zu günstigen Ergebnissen, und man hofft, auf diesem Wege die bisher geleisteten Vorschüsse wieder hereinzubringen. Man will aber mit der Begehung dieser Schuldverschreibungen nicht bis zur Ge-

nehmigung des ganzen Jahreshaushalts warten, sondern die günstig erscheinende Lage des Geldmarkts alsbald ausnutzen, und die Regierung läßt sich daher zunächst die ersten Monatsbeträge genehmigen; das ist für den Februar durch ein am 31. Januar veröffentlichtes Gesetz geschehen. Für den Januar und für den Februar ist der Betrag, der für Neubauten aufgewendet werden darf, auf je 19 166 000 Fr. festgesetzt; dazu kommen noch 62,5 Millionen für Erweiterungsbauten.

— **Verbesserung des Verkehrs zwischen Frankreich und England.** Die französische Nordbahn hat beschlossen, in Dünkirchen einen neuen Hafenbahnhof zu errichten, um einerseits den bereits bestehenden Umschlagverkehr zwischen Schiff und Eisenbahn besser bedienen zu können, andererseits aber — und das ist der Hauptzweck — eine neue Dampfverbindung mit England einzurichten. Das englische Ziel dieser Dampfer soll Tilbury werden, und die London, Midland und Schottische Eisenbahn wird auf englischer Seite, ebenso wie es die Nordbahn auf französischer Seite tun wird, neue Schnellzüge einlegen, um hüben und drüben den Anschluß an die neue Schiffsverbindung zu vermitteln.

— **Die Verkehrsabwicklung in Andalusien.** Die Handelskammer von Málaga steht z. T. mit der Generaldirektion der Andalusischen Eisenbahngesellschaft in Unterhandlungen, um zu einer befriedigenden Lösung der Transportfrage zu gelangen. Den gegenwärtigen Schwierigkeiten liegt nicht, wie in anderen Fällen, ein Mangel an Wagen, sondern ein Mangel an Lokomotivmaterial zugrunde. Die spanische Industrie hat aber z. Z. neue Maschinen für die Gesellschaft im Bau, die binnen kurzen fertiggestellt sein werden. Nach ihrer Ablieferung hofft man den berechtigten Forderungen der Handelskammer von Málaga nachkommen zu können.

Auch die Personenbeförderung läßt sehr zu wünschen übrig, doch verspricht die Eisenbahngesellschaft auch diesem Uebelstande abzuhelfen, sobald die bereits bestellten Lokomotiven in ihren Besitz gelangt sind.

— **Beschaffung von Rollmaterial für die spanischen Eisenbahnen.** In einer der letzten Ministerratssitzungen wurde beschlossen, die Eisenbahngesellschaften zu verpflichten, von der Erlös der für den Ankauf von Material bestimmten neuen Ausgabe von Eisenbahn-Obligationen 70 % zur Anschaffung von 9000 Gepäckwagen, 250 Lokomotiven und 300 Güterwagen zu verwenden.

— **Direkte Linie Madrid-Valencia.** Auf ein Gesuch der Stadt Valencia erwiderte das Ministerium für öffentliche Arbeiten, daß der Bau der Linie Madrid-Valencia auf die schnellste und wirksamste Weise in Angriff genommen werden soll. Es ist bereits der Bau einer Linie genehmigt, die von Baza ausgehend über Albacete-Teruel-Lérida nach Frontera gehen wird. Der Hauptzweck dieser Linie ist, Madrid mit dem Hafen von Valencia auf dem kürzesten Wege zu verbinden.

— **Bau einer neuen spanischen Eisenbahn.** In wenigen Tagen wird die Strecke Toledo-Vargas, welche die Verbindung der Linie Madrid-Cáceres-Portugal herstellen soll, zur Ausschreibung gelangen.

— **Eine eigenartige Sendung auf der Fähre Harwich-Zeebrügge.** Ende Januar ist von Harwich nach Zeebrügge ein Sonderdampfer der Fährgesellschaft abgefertigt worden, um die Tierpark eines englischen Zirkus zu einem Gastspiel auf der Festland überzuführen. Die Sendung bestand aus 70 Löwen, die in sechs auf Rädern laufenden Käfigen verladen waren, 23 Pferden, sieben Hunden, einem Pony, einem Esel und einer Bärin, und war von 12 Wärtern begleitet. Ein Sonderzug brachte die Tiere von London nach Harwich, wo sie in die ihrer Beförderung auf dem Festlande bestimmten Fahrzeuge umgeladen wurden, die zu diesem Zwecke vorher vom Festland nach England überführt worden waren.

— **Selbsttätige Fahrkartendrucker bei der Londoner Untergrundbahn.** Um den Verkehr auf der Untergrundbahn von Victoria zu beschleunigen, sollen die bestehenden Fahrkartenschalter beseitigt und an ihrer Stelle drei sog. Passimeter eingebaut werden, ähnlich wie sie neuerdings auch bei der Verlängerung der Berliner Nordsüdbahn eingeführt worden sind. Die neuen Passimeter drucken Fahrkarten bis zu einer Zahl von 150 Stück in der Minute. Der Antrieb ist elektrisch. Die Fahrkartentreifen werden als Rollen für je 4000 Fahrkarten die Vorrichtung eingelegt.

— **Eigenartiger Unfall.** Als an der Haltestelle Farringdon Street der Londoner Metropolitan-Eisenbahn kürzlich zwei Telegraphenarbeiter der Postverwaltung an einer Telegraphenstange arbeiteten, gab diese plötzlich nach, und beide Arbeiter

stürzten auf die Gleise. Einer von ihnen kam auf die Stromschiene zu liegen und erhielt den Tod durch einen elektrischen Schlag, während der andere bald danach starb. Die Telegraphenstange verursachte Kurzschluß, was zur Folge hatte, daß eine kurze Betriebsstörung eintrat.

— **Beschleunigter Fahrstuhlverkehr der Londoner Untergrundbahnen.** Bei den Londoner Untergrundbahnen bilden bekanntlich die festen Treppen nur einen Notausgang aus den Haltestellen. Die verkehrsreichsten von ihnen sind durch Rolltreppen zugänglich, die häufig drei Läufe nebeneinander haben; die beiden äußeren laufen dauernd in gleicher Richtung, während der mittlere, je nach dem, ob der Verkehr der ankommenden oder der abfahrenden Fahrgäste überwiegt, in den verschiedenen Tagesstunden aufwärts oder abwärts gesteuert wird. Auch Aufzüge vermitteln den Verkehr zwischen Untergrundhaltestelle und Erdoberfläche, doch genügt deren Leistungsfähigkeit häufig nicht den Ansprüchen des Verkehrs. Um sie zu erhöhen, hat man neuerdings zu dem Mittel gegriffen, die Fahrgeschwindigkeit dieser Aufzüge zu erhöhen. Sie ist versuchsweise auf der Haltestelle Leicester Square von 55 m auf 88,5 m in der Minute gesteigert worden, und die dabei angestellten Messungen haben ergeben, daß mit der Steigerung der Fahrgeschwindigkeit eine Zeitersparnis von 11 Sekunden bei jeder Fahrt zu erreichen ist. Der Aufzug macht infolgedessen eine größere Anzahl Fahrten und kann mehr Personen befördern. Infolge der günstigen Erfahrungen, die beim Probetrieb gemacht worden sind, sollen auch die übrigen Aufzüge auf der Haltestelle Leicester Square für die erhöhte Fahrgeschwindigkeit eingerichtet werden. Die gleiche Absicht besteht für die vier Aufzüge der Haltestelle Holborn der Piccadilly-Strecke, wo ein Höhenunterschied von 38,5 m zu überwinden ist. Holborn ist übrigens noch nicht die am tiefsten gelegene Untergrundhaltestelle. Sie wird in dieser Beziehung noch von Hampstead übertroffen, wo der Tunnel 55 m unter der Erdoberfläche liegt. Die durchschnittliche Tiefe beträgt etwa 18 m, in Finsbury Park kommt aber die Untergrundbahn der Erdoberfläche bis auf 3 m nahe.

Fremde Erdteile.

— **Die Lage der Südafrikanischen Eisenbahnen.** Der Verkehr auf den Südafrikanischen Eisenbahnen und in den gemeinsam mit ihnen verwalteten Häfen hat sich in der letzten Zeit sehr günstig entwickelt. Die Einnahmen haben den Voranschlag weit überschritten. Die Fehlbeträge der letzten Jahre, in denen der Verkehr unter den Folgen des Krieges gelitten hatte, sind seit dem 31. März v. J. getilgt, und wenn nicht die Betriebsausgaben in noch stärkerem Maße als die Einnahmen gewachsen wären, hätten die Tarife, die noch 33 % über den Vorkriegssätzen stehen, ermäßigt und damit eine mit Nachdruck erhobene Forderung erfüllt werden können. Die Steigerung der Ausgaben ist im wesentlichen auf die Politik zurückzuführen, die in bezug auf die zunehmende Einstellung weißer und die Zurückdrängung farbiger Arbeiter verfolgt wird. Erstere beziehen natürlich erheblich höhere Löhne als letztere. Die öffentliche Meinung verlangt aber die Bevorzugung der Weißen. Die Verfassung legt der Eisenbahnverwaltung die Verpflichtung auf, die Eisenbahnen nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu betreiben und damit läßt es sich schwer vereinigen, billige Arbeitskräfte durch teure zu ersetzen. Es wird geltend gemacht, daß nicht die Eisenbahn die auf diese Art erhöhten Kosten tragen sollte, sondern daß diese aus allgemeinen Staatsmitteln gedeckt, also durch Steuern aufgebracht werden müßten, daß also die Eisenbahnen aus diesen Staatseinkünften unterstützt werden sollten. Wenn man mit ihnen nicht allein dem Verkehr und damit der Wirtschaft dienen, sondern auch politische Ziele verfolgen will. Der Generaldirektor der Südafrikanischen Eisenbahnen, der in England für einen hervorragenden Fachmann des Eisenbahnwesens gilt, hat schon darauf hingewiesen, daß eine Arbeiterpolitik, die man zu weitgehendem Maße farbige Arbeiter durch weiße ersetzen will, zu verderblichen Ergebnissen führen muß. — Für das laufende Betriebsjahr, das am 31. März zu Ende geht, wird ein Überschuß von 200 000 £ erwartet, was bei einem Umsatz von 26 Millionen nicht gerade viel ist.

— **Die amerikanischen Eisenbahnen und das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten.** Eine reizvolle Schilderung des Einflusses der Eisenbahnen auf das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten und die Politik, die die Eisenbahnen gegenüber dem Verkehr verfolgen, bringt eine wirtschaftliche Beilage der „Times“ aus der Feder eines amerikanischen Berichterstatters. Der Anteil der Eisenbahnen an dem Aufblühen des geschäftlichen Lebens ist danach nicht geringer als der der Fabrikanten und der Arbeiter. Früher versagten die Eisenbahnen bei plötzlicher Zunahme des Verkehrs infolge ihrer ungenügenden Ausstattung, und früher oder später wurde die Entwicklung der

Wirtschaftsmaschinerie durch Verkehrsstockungen behindert. Im vergangenen Jahr verliefen die Dinge aber ganz anders. Schon 1923 hatten sich die Eisenbahnen entschlossen, den Schaden, der ihnen durch die Eisenbahnpolitik der Regierung im Kriege zugefügt worden war, nicht auf dem üblichen Wege durch Ausgabe von Aktien wieder gut zu machen, sondern zu diesem Zwecke hunderte von Millionen auf Schuldverschreibungen aufzunehmen. Die öffentliche Meinung verlangte Verstaatlichung und Staatsbetrieb der Eisenbahnen; die Eisenbahnen kamen demgegenüber zu dem Entschluß, zu beweisen, daß der Privatbetrieb mehr leisten kann. Es war aus politischen Gründen nötig, dabei jede Tarifierhöhung zu vermeiden; andererseits mußten die Leistungen erhöht werden, ohne dabei aber die bereits geleerten Kassen der Eisenbahnen in Anspruch zu nehmen. Nur durch Sparsamkeit und Ausnutzung aller Möglichkeiten konnte man hoffen, das Ziel zu erreichen. Die Eisenbahnen trieben eine Politik der Verzweiflung. Sie vertaten das geborgte Geld mit vollen Händen zu dem Zwecke, Fahrzeuge zu kaufen und ihre Bahnhofsanlagen zu erweitern. Schon 1924 ernteten sie die Früchte dieses Vorgehens. Dadurch, daß sie den Verkehr schnell und ausreichend bedienten, wurde die Gefahr der Verstaatlichung beseitigt. 1925 bewältigten die Eisenbahnen einen noch stärkeren Verkehr; er war sogar stärker als je zuvor, aber es kamen bei der Erledigung keine Störungen vor. Die Vorteile, die Handel und Verkehr von diesen Leistungen gehabt haben, können gar nicht überschätzt werden. Die Güter wurden in dem Maße verteilt, wie sie erzeugt wurden; die Rohstoffe rollten den Fabriken regelmäßig zu, die Fertigerzeugnisse wurden ebenso regelmäßig abgefördert. Die Notwendigkeit, große Lager zu halten, die in früheren Jahren bestanden hatte, war beseitigt, und alle Lieferungen wickelten sich glatt ab. Dadurch in erster Stelle wurde es möglich, daß zum ersten Male die Geschäfte in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs ihre Güter und Waren schnell und erfolgreich umsetzen konnten und daß die Stauungen vermieden wurden, die sonst in ähnlichen Zeiten Anlaß zu wilden und gewagten Geschäften und zu Preistreibern bei den Gegenständen des täglichen Bedarfs geben.

— **Eisenbahn und Kraftwagen.** Im allgemeinen klagen die Eisenbahnen heutzutage über den Wettbewerb, den ihnen der Kraftwagen bereitet, und den Verlust an Verkehr, den er von ihnen ablenkt. Auf einer Versammlung des Verbandes der Straßenbauer in Chicago haben die Leiter zweier amerikanischer Eisenbahngesellschaften den entgegengesetzten Standpunkt eingenommen. Sie sehen den Kraftwagen als den Helfer der Eisenbahn an. Die Straße ist, namentlich in entwicklungsfähigen Ländern, nach ihrer Ansicht eine Ergänzung der Eisenbahn, indem sie die abseits der Eisenbahn gelegenen Ortschaften an diese anschließt. Infolgedessen führt der Kraftwagen der Eisenbahn Verkehr zu. Wenn er auch im Nahverkehr der Eisenbahn Abbruch tut, so bleibt ihr doch der Fern- und der Massenverkehr, und da der Kraftwagen auf seinen kurzen Fahrten anregend wirkt, so fördert er auch das Reisen auf weite Entfernungen, für die allein die Eisenbahn in Frage kommt. Wenn die Eisenbahn den Stückgutverkehr auf nahe Entfernungen an den Kraftwagen abgeben muß, so ist das nur vorteilhaft für sie, denn dieser Verkehr kostet Geld und bringt wenig ein. Außerdem führt der Straßenbau, der Hand in Hand mit dem Kraftwagenverkehr geht, den Eisenbahnen Verkehr zu, indem diese die Maschinen und Geräte und die Baustoffe für den Straßenbau zu befördern haben. Endlich trägt der Kraftwagen insofern zum Eisenbahnverkehr bei, als er Anlaß zum Versand von Ersatzteilen, Zubehör, Betriebsstoffen u. dgl. gibt. Bei der Illinois Central-Eisenbahn bringt dieser Verkehr z. B. ein Achtel der Gesamteinnahmen auf. Andererseits wurde zugegeben, daß zuweilen einander widerstrebende Interessen auf beiden Seiten in Frage kommen; Eisenbahn und Kraftwagen sollten aber zusammen arbeiten als einander im Wettbewerb befehdend.

— **Der Außenverkehr von Bolivien.** Seit Eröffnung des Betriebes auf der Eisenbahn Villazon-Atocha auf der ganzen Länge (s. a. Nr. 49, S. 1392, Jahrg. 1925 d. Ztg.) besitzt Bolivien, das Land ohne eigene Küste, Eisenbahnverbindung nach dem Stillen sowohl wie nach dem Atlantischen Ozean. Namentlich von Argentinien her ist man eifrig bemüht, die durch die neue Eisenbahn gegebenen Verkehrsmöglichkeiten auszunutzen (s. Nr. 51, S. 1443, Jahrg. 1925 d. Ztg.), und infolgedessen besorgt, daß Chile Argentinien den Rang ablaufen könnte. Die Regierung von Bolivien ist sich nämlich noch nicht klar darüber, wie sie endgültig über die Eisenbahn Villazon-Atocha verfügen soll, nachdem diese endlich zustande gekommen ist, und erwägt nach einem Gerücht, ihren Betrieb der Bolivischen Eisenbahngesellschaft zu übertragen. Das würde aber gleichbedeutend mit einer Überantwortung der Eisenbahn an die Autofagasta- und Bolivia-Eisenbahn sein, und dieser liegt natürlich nichts daran, den Verkehr in der Richtung nach Argentinien zu entwickeln;

sie würde vielmehr alles daran setzen, den von Bolivien ausgehenden Verkehr nach der Küste des Stillen Ozeans zu lenken. Andererseits ist Argentinien in der Lage, Bolivien mit manchem zu versorgen, was bisher aus Chile bezogen wurde, z. B. Heu, Mehl, Maschinen u. dgl., und als Gegenleistung wird man sich von dieser Seite bemühen, die Erzausfuhr Boliviens nach den argentinischen Häfen zu leiten. Eine der führenden Zeitungen von Bolivien hat bei der Regierung angefragt, welche Absichten sie in bezug auf den Betrieb der Eisenbahn La Quiaca-Atocha, dem Schlußstück der Verbindung zwischen Argentinien und dem Titicacasee über Villazon habe, und darauf die Antwort erhalten, daß eine Ausschreibung veranstaltet werden solle und daß die Regierung bemüht sein werde, den Betrieb einer argentinischen Eisenbahngesellschaft zu überlassen.

Wasserverkehr.

— **Maßnahme des Reichsverkehrsministeriums zur Belebung der Wirtschaft.** Zur Milderung der wirtschaftlichen Notlage der Bau- sowie der Schiffbau- und Eisenindustrie und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat auf Antrag des Reichsverkehrsministers der Reichshaushaltsausschuß des Reichstages unter Zustimmung der vereinigten Reichsratsausschüsse dem Reichsverkehrsministerium die Ermächtigung erteilt, eine Reihe im Haushaltsentwurf für 1926 vorgesehener neuer Bauausführungen im Vorgriff auf die Haushaltsmittel für 1926 sofort in Angriff zu nehmen.

— **Verbesserung der Elbeschifffahrt in Nordböhmen.** Zwecks Beendigung der Regulierung der Moldau und der Elbe in der Strecke von Prag bis Aussig wurde Ende 1922 der Bau einer Staustufe bei Schreckenstein begonnen, die aus einem Wehr, zwei Schiffschleusen und einer Hydrozentrale besteht. Alle drei Anlagen liegen unterhalb der berühmten gleichnamigen Burg ruine. Die größere der beiden nebeneinander gelegenen Schiffschleusen hat einen Durchmesser von 24 und eine Nutzlänge von 170 m. Die kleinere Schleuse ist 13 m breit und der Länge nach in zwei große Becken eingeteilt, von denen jedes 85 m lang ist. Das Wehr selbst besteht aus vier Öffnungen von je 24 m Lichtweite. Im Falle des Hochwassers kann das Wasser auch durch die große Schleuse gelassen werden, welche dieselbe Lichtweite besitzt wie die Wehröffnungen. Für das Wehr wurde die Stoney-Konstruktion gewählt. Das Elektrizitätswerk wird am linken Ufer der Elbe erbaut und eine Leistungsfähigkeit von über 22000 PS haben. Die durchschnittliche Jahreserzeugung an elektrischer Kraft wird 86 Mill. Kilowattstunden betragen.

Nach Fertigstellung der Schiffschleusen wird die Schifffahrt unverzüglich in diese verlegt werden, so daß die Durchfahrt schon während des Baues der Hydrozentrale und des Wehres durch die neuen Schleusen erfolgen wird. Vor dem Becken der Hydrozentrale wird am linken Ufer ein Umladeplatz in der Länge von ungefähr 500 m geplant, welcher mittels einer Schleppbahn entweder mit der Staatsbahn oder mit dem Umladeplatz der ehemaligen Aussig-Teplitzer Eisenbahn verbunden werden wird. An ihm können die Elbschiffe, welche aus der unteren Flußstrecke bei niedrigem Wasserstande in der kanalisierten Strecke ankommen, nachgeladen oder umgekehrt die in entgegengesetzter Richtung fahrenden Schiffe bei niedrigen Wasserständen teilweise gelöscht werden.

— **Kaiser-Wilhelm-Kanal und Suezkanal im Jahre 1925.** Den Kieler Kanal benutzten im Jahre 1925 42288 Schiffe mit 14 694 000 N.-R.-T., den Suezkanal 5337 Schiffe mit 26 761 935 Netto-Register-Tonnen.

— **Personenverkehr der Vlissinger Linie im Jahre 1925.** Die täglich einmal verkehrenden Schiffe der Gesellschaft „Zeeland“ haben im Jahre 1925 insgesamt 64 713 Reisende befördert gegen 65 631 im Jahre 1924 und 38 764 Personen im Jahre 1923. Im Jahre 1913, als die Schiffe noch zweimal täglich verkehrten, waren insgesamt 169 334 Reisende befördert worden.

— **Polnische Kohlenausfuhr über Danzig im Januar 1926.** Die Verbesserungen im Danziger Hafen seit Juli vorigen Jahres und die Bemühungen der maßgebenden polnischen Stellen um Förderung des Absatzes polnischer Kohle haben eine ständige Aufwärtsbewegung der Umschlagszahlen zur Folge gehabt. Gegen alle Erwartungen hat der Monat Januar ein Umschlagsergebnis von 145 619 t gebracht und damit den Dezemberumschlag übertroffen. Viel beigetragen hat hierzu die milde Witterung und die etwas billiger gewordene Fracht (z. B. für Kohle nach Schweden 7—7,6 sh für die Tonne), die dadurch entstanden ist, daß sich in Danzig infolge der Schließung der nordischen Häfen während der Winterzeit ein Überangebot von Frachtraum bemerkbar gemacht hat. Auch sind die Kohlenzufuhren nach Weihnachten wieder regelmäßiger

geworden, so daß die Umschlagseinrichtungen im Danziger Hafen voll ausgenutzt werden konnten. Bis zu welcher Höhe der Leistungsfähigkeit die Umschlagseinrichtungen im Danziger Hafen benutzt werden können, zeigt der Umstand, daß z. B. am 22. Januar 1926 = 8849 t Kohle umgeschlagen wurden. Da die Zufuhr mit diesen Umschlagsleistungen nicht Schritt halten kann, ist offenbar auch die polnische Regierung bestrebt, die Organisation der Kohlenzufuhr nach Danzig zu verbessern. Im Januar sind neben 7280 Wagen Kohle 5246 Wagen Holz, 1052 Wagen Zucker, 3161 Wagen Getreide und 761 Wagen Naphtha in Danzig angekommen.

Die im Januar ausgeführten Kohlenmengen sind in der Hauptsache nach Schweden verschifft worden; nur ein geringer Teil ist nach Dänemark gegangen. Über Gdingen ist nur ein Bruchteil verladen worden (etwa 5 %), da die dortigen Einrichtungen einen größeren Umschlag vorläufig nicht zulassen.

— **Verbesserungen des italienischen Schiffsverkehrs aus der Adria.** Der von der Adria ausgehende Schiffsverkehr hat mit Beginn des laufenden Jahres eine neuerliche Verdichtung erfahren, an der hauptsächlich die großen Reedereien Anteil haben. So hat die Cosulich-Linie die Baumwolllinie nach den Häfen des Golfes von Mexiko derart geregelt, daß alle 14 Tage Abfahrten von Triest an bestimmten Tagen gesichert sind, in die Süd-Amerika-Linie wurde der Hafen von Montevideo einbezogen. — Vom Triester Lloyd wurden neben den subventionierten Indien- und Chinalinien freie Parallellinien geschaffen. Die Fahrtdauer der Frachtdampfer von Triest nach Kalkutta beträgt zur Zeit 51, jene nach Madras 48 Tage. Zur Hebung des Verkehrs wurden außerdem zeitlich begrenzte Schiffsraten-Begünstigungen von Triest ab nach ozeanischen Häfen für gewisse Güter eingeführt.

Kraftwagenverkehr.

— **Erschließung der Bayrischen Alpen durch den Kraftpostverkehr.** Im kommenden Sommer sollen die Bayrischen Alpen in noch größerem Umfang als bisher durch Kraftpostlinien zugänglich gemacht werden. Wie der „B. B.-Ztg.“ aus München gemeldet wird, ist als neue interessante Strecke eine Linie vorgesehen, die von Kochel aus über Tegern- und Schliersee, Reit im Winkel nach Berchtesgaden führt, also die bayerischen Berge in West-Ost-Richtung durchquert. — Von internationalen Linien wird die von München nach St. Moritz über Garmisch-Landeck-Schuls-Tarasp die bedeutendste sein. Der von bayerischer Seite gemachte Vorschlag, die Kraftposten durchgehend verkehren zu lassen, ist für diesen Sommer von Österreich und der Schweiz nicht angenommen worden. Daher ist einsteilen an den Grenzen noch Wagenwechsel notwendig.

— **Autostraßennetz in der Rheinprovinz.** Der Rheinische Provinzialverband hat für das kommende Jahrzehnt ein Bauprogramm zur Anlage von etwa 2000 Kraftwagenstraßen aufgestellt. Bisherige Kreis- und Gemeindestraßen werden zu diesem Zweck vom Provinzialverband übernommen und dem neuzeitlichen Großverkehr angepaßt werden. Daneben soll ein Netz von völlig neuen großen Durchgangs- und Umgehungsstraßen geschaffen werden.

Ausstellungen und Messen.

— **Frankfurter Messe.** Am 20. Februar 1926 fand in Würzburg die Besprechung der Reichsbahndirektionen mit dem Messeamt Frankfurt (Main) über den Messesonderzugverkehr für die Frankfurter Frühjahrsmesse statt. Das Messeamt Frankfurt (Main) hat wieder eine Anzahl Gesellschaftssonderzüge sowohl nach als von Frankfurt (Main) bestellt, die es finanziell garantiert. Der bedrängten Wirtschaftslage entsprechend, ist diesmal auch die 4. Wagenklasse für verschiedene Gesellschaftssonderzüge vorgesehen.

Die Frankfurter Frühjahrsmesse beginnt am 2. April 1926 mit der Automesse, die bis zum 14. April 1926 währt. Am 10. April 1926 beginnt die Technische und am 11. April 1926 die Allgemeine Mustermesse, die beide mit der Automesse, als am 14. April 1926 schließen.

— **Große Architektur-Ausstellung in Karlsruhe.** Anläßlich des 100. Todestages des Baukünstlers Weinbrenner, der das einheitlich schöne Stadtbild des alten Karlsruhe geschaffen hat, veranstaltet der Bund Deutscher Architekten in der badischen Landeshauptstadt eine Architektur-Ausstellung, die am 7. März beginnt und auf die Dauer eines Monats bemessen ist. Neben der reinen Baukunst wird die Architekturplastik des ganzen badischen Landes auf der Ausstellung vertreten sein.

— **Fahrpreismäßigung für die Wiener Frühjahrsmesse.** Die Teilnehmern der vom 7. bis 13. März stattfindenden 10. Wiener Internationalen Messe wird auf den österreichischen Bundes-

und Privatbahnen die Vergünstigung gewährt, mit Personenzug-Fahrscheinen die entsprechende Wagenklasse der Schnell- oder D-Züge (ausgenommen Luxuszüge) ohne den tarifmäßigen Zuschlag benutzen zu dürfen. Voraussetzung ist die Lösung eines Messeausweises, der gleichzeitig zum freien Eintritt in alle Messehäuser berechtigt. Der Preis beträgt 3 RM. Das Einreisevisum ist für Reichsdeutsche nicht erforderlich, es genügt ein gültiger Reisepaß ohne Sichtvermerk zum Überschreiten der Grenze. Bestellungen auf Messeausweise sind an das MER-Büro in Berlin, Potsdamer Bahnhof, unter Hinzufügung von 3 M. für den Ausweis und 1 M. für Porto und Gebühren zu richten. Messebesucher, die erst in Wien einen Messeausweis lösen, haben keinen Anspruch auf eine Fahrpreisermäßigung.

— **Internationale Ausstellung für Flußschifffahrt und Wasserkraftausnutzung in Basel.** Die vom 1. Juli bis 15. September 1926 in Basel zu veranstaltende internationale Ausstellung für Flußschifffahrt und Wasserkraftnutzung wird nach dem heutigen Stande der Anmeldung eine Unternehmung großen Stils sein. Die von der Schweizer Regierung an europäische und überseeische Staaten gerichtete Einladung wurde mit großem Interesse entgegengenommen, und bisher haben sich bereits 15 Staaten, und zwar Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Holland, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechoslowakei und die Vereinigten Staaten von Amerika, zur Ausstellung gemeldet. Acht von den größten dieser Staaten werden durch besondere staatliche Ausstellungen vertreten sein und haben die Teilnahme bereits amtlich angemeldet. Amerika wird sowohl durch eine amtliche als auch durch eine Ausstellung der privaten Unternehmer vertreten sein. Die internationale Bedeutung der Ausstellung ist auch aus der Teilnahme der Verkehrs- und Transitkommission des Völkerbundes und des internationalen Arbeitsamtes ersichtlich. Während der Dauer der Ausstellung wird in Basel eine Anzahl von internationalen Kongressen veranstaltet werden, bei denen hervorragende Persönlichkeiten der internationalen Industrie, der Wissenschaft, der Technik und des Finanzwesens vertreten sein werden. Es wird u. a. über das Programm der ersten außerordentlichen Sitzung der Weltverkehrskonferenz beraten werden, welche ebenfalls in Basel in der Zeit vom 31. August bis 12. September d. J. abgehalten werden soll.

Rechtspflege.

— **Ein auf Grund des § 6 des Artikels 3 der Personalabbau-Verordnung vom 27. Oktober 1923 in den einstweiligen Ruhestand versetzter Beamter hat keinen Rechtsanspruch auf Versetzung in den dauernden Ruhestand bei einem gegen ihn schwebenden Dienststrafverfahren.** Ein Lokomotivführer hatte infolge Alkoholgenußes die für ihn bestimmten Signale nicht beachtet und dadurch einen Betriebsunfall herbeigeführt, weswegen gegen ihn das Disziplinarverfahren eingeleitet worden war. In den Verhandlungen vor der Reichsdisziplinarkammer bestritt der Verteidiger des Angeschuldigten die Zulässigkeit seiner dienstlichen Bestrafung, da die durch Erlaß vom 11. März 1925 verfügte Einleitung des Dienststrafverfahrens damals nicht mehr statthaft gewesen sei, weil der Angeschuldigte am 1. Oktober 1924 mit Rücksicht auf seine im Wege des Personalabbau verfügte Versetzung in den einstweiligen Ruhestand seine Pensionierung beantragt habe und diesem Antrage nach Artikel 3, § 6 der Personalabbau-Verordnung alsbald habe entsprochen werden müssen. Die Reichsdisziplinarkammer entzog sich einer Entscheidung über die Frage, ob die Personalabbau-Verordnung der Behörde die Pflicht auferlegt, Anträgen auf Versetzung in den dauernden Ruhestand stattzugeben durch die Feststellung, daß dem Pensionierungsantrag noch nicht stattgegeben sei, er sich daher noch nicht im dauernden, sondern erst im einstweiligen Ruhestand befinde, daher auch das Disziplinarverfahren formal gegen ihn zulässig sei.

Der Reichsdisziplinarhof in Leipzig hat indes in der Berufungsinstanz im Urteil vom 14. Dezember 1925 eine klare Entscheidung getroffen: Für die im RBG. vorgesehenen Fälle der freiwilligen Pensionierung ist im § 54 „die Bestimmung darüber, ob und zu welchem Zeitpunkte dem Antrage stattzugeben ist“, der Behörde vorbehalten. Demgemäß ist im Schrifttum anerkannt, daß die Behörde für die Bestimmung dieses Zeitpunktes nicht an die Anträge der Beamten gebunden ist, sie vielmehr unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen vorzunehmen hat (s. Brand Bem. 3 zu § 54) und daß namentlich behufs Durchführung eines anhängigen oder auch erst einzuleitenden Dienststrafverfahrens der Zeitpunkt der Pensionierung hinausgehoben werden darf (s. Schulze 2b zu § 54). Der Reichsdisziplinarhof hat in seinem Urteil vom 8. Oktober 1923 i. S. Marburg, F. 26/1923, sogar die Zurückziehung der dem Beamten bereits zugestellten Pensionierungsverfügung behufs Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zum Inkrafttreten der Pensionierung für zulässig erklärt.

Die neue Pensionierungsvorschrift in dem erwähnten § der PAVO. ist allerdings schärfer gesetzt als die auf die Pensionierung wegen Krankheit oder Alters bezüglichen §§ 34 und 34a RBG. Ihr Wortlaut schließt aber die Anwendung des eben angeführten § 54 nicht aus; auch ist nicht abzusehen, weshalb der Behörde dem Pensionierungsgesuche des abgebauten Beamten gegenüber ein Recht nicht zustehen sollte, das ihr gegenüber dem Pensionierungsgesuche des die Altersgrenze überschreitenden eingeräumt ist. Eine Verletzung eines wohlverworbenen Rechtes des Beamten kommt in dem einen Falle so wenig wie in dem anderen in Betracht, denn ein Recht auf Ruhegehalt steht dem Beamten bei Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen der Versetzung in den Ruhestand allgemein nur dann zu, wenn er nicht durch sein Verhalten Grund zur disziplinarischen Ausscheidung aus dem Dienste gegeben hat; es kann, falls ein solcher Grund besteht, nicht dadurch, daß der Beamte mit seinem Pensionierungsgesuche dem disziplinarischen Eingreifen der Behörde zuvorkommt, den Folgen des Dienstvergehens entzogen werden. Die dargelegte Rechtslage der Reichsbeamten ist auch trotz des Übergangs der Reichsbahn in den Betrieb der Reichsbahn-Gesellschaft nach § 20 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 (RGBl. II, S. 272) unverändert für den Angeschuldigten maßgebend geblieben, weil er zur Zeit dieses Übergangs bereits in den einstweiligen Ruhestand versetzt war (vgl. Urteil des RDH. vom 16. November 1925, F. 160/25, i. S. Jungwirth).

Die Entscheidung beansprucht um so größeres Interesse, als der Kommentator Roser zur Personalordnung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in der Anmerkung 5, Absatz 3 zu § 19 B die Stellung einnimmt, daß in Fällen der vorliegenden Art sich der im einstweiligen Ruhestand befindliche Beamte dem förmlichen Dienststrafverfahren mit seinen Auswirkungen dadurch entziehen könne, daß er diesen Einspruch geltend mache und Versetzung in den dauernden Ruhestand verlange. Es erscheint nicht tragbar, daß der Staat ein schweres Dienstvergehen ungeahndet lassen müsse und sich der pflichtvergessene Beamte einer disziplinarischen Ahndung entziehen könne. Dieser Grundsatz ist durch das vorstehende Urteil wieder zur Geltung gekommen.

Dr. Calmberg.

— **Sind die vor dem Übergang des Betriebsrechts auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRBG) in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten Reichsbahnbeamte geworden oder Reichsbeamte geblieben?** Die Antwort ergibt sich aus § 20 Abs. 1 des Reichsbahngesetzes und § 1 Abs. 2a der Personalordnung der DRBG. Ausschlaggebend sind die Worte des angezogenen § 20 „im Dienste stehend“; nur die Reichsbeamten des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ sind Reichsbahnbeamte geworden, die zur Zeit des Übergangs des Betriebsrechts im aktiven Beamtenverhältnis gestanden haben¹⁾. Danach ist es ohne weiteres klar, daß der in den dauernden Ruhestand versetzte Beamte Reichsbeamter geblieben ist. Aber auch der einstweilige Ruheständler ist, weil von Dienstgeschäften befreit, nicht als „im Dienste stehend“ anzusehen²⁾.

Diese Auffassung vertritt der Reichsdisziplinarhof in einer neuen Entscheidung vom 16. November 1925 — F. 160/25 — in der er übrigens von seiner in einer früheren Entscheidung vom 30. Juni 1925³⁾ vertretenen Ansicht abgeht. Die Gründe der neuen Entscheidung lauten im Auszug⁴⁾:

„Nach § 20 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 (RGBl. II, S. 272) sind bei Übergang des Betriebsrechts auf die Reichsbahn-Gesellschaft nur die im Dienste stehenden Beamten¹⁾ übergegangen (Abs. 1), nur diese hat die Gesellschaft übernommen (Abs. 3). Die übrigen Beamten, also die auf Ruhegehalt oder Wartegeld stehenden, traten nicht über, verblieben demnach in ihrer bisherigen Stellung und unter der bisherigen Zuständigkeit; ihre höchste Reichsbehörde ist mithin der Reichsverkehrsminister geblieben. Im vorliegenden Falle handelt es sich um einen Beamten, der längst vor dem Übergang des Betriebsrechts auf die Reichsbahn-Gesellschaft in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist. Er ist nicht auf diese übergegangen, mithin dem Reichsverkehrsminister unterstellt geblieben. Der in Ansehung seiner von diesem Minister erlassene Verweisungsbeschluß ist demnach rechtswirksam ergangen und dem Disziplinarerkenntnis mit Recht zugrunde gelegt worden, während der von der Reichsbahndirektion erlassene Verweisungsbeschluß als nicht von zuständiger Stelle ergangen und unwirksam anzusehen ist.“

„Diese auch der Auffassung der beteiligten Reichsbehörden entsprechende Beurteilung der Rechtslage steht allerdings mit der am 30. Juni 1925 ergangenen Entscheidung des Reichs-

¹⁾ Siehe Roser, Perso 1924, Anm. 2, S. 25/26.

²⁾ Roser, Perso S. 26.

³⁾ In Sachen Kloth, Aktenz. F. 85/25.

⁴⁾ Vom 16. November 1925 in Sachen Jungwirth, Aktenz. F. 160/25.

disziplinarhof — F. 85 25 — nicht im Einklang; damals ist in einem gleichliegenden Falle angenommen worden, auch die auf Wartegeld gesetzten Beamten seien beim Übergang des Betriebsrechts auf die Reichsbahn-Gesellschaft Reichsbahnbeamte geworden. Dieser Ansicht ist jedoch nicht beizutreten; ihr widerspricht nach der Ansicht des erkennenden Gerichtshofes die Fassung des Gesetzes, sein Sinn und die für seine Auslegung beachtliche ständige, von den beteiligten Reichsstellen bei und nach Erlass des Gesetzes gehandhabte Geschäftsgebarung und Dienstauffassung. Ist aber hiernach jener damals ausgesprochenen Ansicht nicht beizutreten, so entfallen auch die übrigen einschlägigen Erwägungen des damaligen Erkenntnisses, insbesondere kann es angesichts der vorliegenden gesetzlichen Sonderregelung nicht als hier entscheidend angesehen werden, daß gemeinhin in disziplinarer Hinsicht die in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten den im Dienste befindlichen gleichstehen.

Von der damaligen Entscheidung ist mithin, wie geschehen, abzugehen.“
Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 229 u. 232).

— **Das selbsttätige Kuppeln von Eisenbahnfahrzeugen.** Von Dr.-Ing. Paul Paap, Regierungsbaumeister a. D., Berlin. Vortrags- und technisches Buch, Bd. 2. Verlag Volger. Leipzig, 1925. Preis 10 RM.

In der vorliegenden Abhandlung, die von der Hochschule Hannover als Doktordissertation angenommen wurde, wird die Frage des selbsttätigen Kuppelns von Eisenbahnwagen eingehend erörtert.

Der erste Abschnitt behandelt die soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Frage. Schaulinien geben ein Bild von den Unfällen beim Kuppeln auf den deutschen Eisenbahnen und von der Verminderung der Unfälle in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Einführung der selbsttätigen Kupplung.

Der zweite Abschnitt bringt einen geschichtlichen Rückblick und eine kurze Beschreibung der bekannten Bauarten. Zunächst ist kurz auf die nichtselbsttätigen Kupplungen, Ketten-, Schrauben- und Seitenkupplungen eingegangen, alsdann sind aus der sehr großen Zahl der verschiedenen Bauarten der selbsttätigen Kupplungen die wichtigsten behandelt, z. B. Tomlinson, Jamney, Westinghouse, Willison, Boirault, Fischer, Scharfenberg u. a. m. Zahlreiche Hinweise auf die verschiedenen Veröffentlichungen sind für den sich mit der Kupplungsfrage Beschäftigenden außerordentlich wertvoll.

In dem dritten Abschnitt werden die bisher eingeschlagenen Wege zur Lösung der Kupplungsfrage kritisch betrachtet. Verfasser geht von den verschiedenen Preisausschreiben und der Behandlung der Aufgabe durch die Erfinder aus. Daß trotz der zahlreichen Vorschläge die Ausbeute an brauchbaren Lösungen so gering war, liegt nach Ansicht des Verfassers an den „auf negative Behandlung (Abwehr unbequemer Neuerungen) eingestellten“ Preisausschreiben, in denen das maßgebende Ziel, nämlich Unfallverhütung, Erleichterung, Vereinfachung und Verbilligung des Betriebes durch die selbsttätige Kupplung gar nicht hervortritt.

Der vierte Abschnitt behandelt die technischen Einzelheiten, die Hilfsmittel für die Übergangszeit in baulicher und betriebs-technischer Hinsicht, ferner die wagenbautechnischen Eigentümlichkeiten — Fortleitung der Zug- und Stoßkräfte durch den Wagenzug usw. — und die kinematischen Verhältnisse. In diesem Absatz sind eingehend erörtert der Einfluß der Bewegung an den Wagenenden auf die Zusammenführung der Kupplungen in der Geraden und in Krümmungen, die verschiedene Form der Eingriffsglieder und ihr Verhalten gegen Verschleiß sowie die Wirkungsweise der Kuppelgetriebe und verschiedene Besonderheiten, wie Festigkeit auf Zug, Druck und Stoß, Federung, Schutz gegen Aufklettern, selbsttätige Kupplung von Brems- und Heizleitungen und von elektrischen Leitungen, Gewichte u. a. m.

In dem folgenden Abschnitt „Zusammenfassender Überblick“ bringt Verfasser eine Zusammenstellung der Eigenschaften, die betriebsbrauchbare Kupplungen haben müssen, und zwar nach der Wichtigkeit geordnet. Verfasser betont, daß die Forderungen z. T. sogar über die Bedingungen in den Preisausschreiben hinausgehen und daß also die geübte Kritik (s. oben) nicht auf eine Herabsetzung der Forderungen hinzielte. Um in der Frage der selbsttätigen Kupplungen vorwärts zu kommen, seien in betriebs-technischer und wagenbaulicher Hinsicht Zugstände zu machen; deshalb sei „die Eignung zum gemischten Gebrauch mit anderen Kupplungen“ sowie „die Eignung zum Einbau in vorhandene Fahrzeuge“ im Gegensatz zu den Preisausschreiben erst an den Schluß der Bedingungen eingereiht. Unter Zugrundelegung der neu zusammengestellten Bedingungen sind nun die einzelnen Kupplungen kritisch betrachtet, und zwar Boirault, Saarbrücken, Jamney, Willison und Scharfenberg. Das Ergebnis der Betrachtung ist in einem

Schaubild und einer Zahlentafel zusammengestellt. Verfasser verkennt nicht, daß eine derartige zahlenmäßige Behandlung einen gewissen Widerspruch hervorrufen kann, daß aber doch nach der vorangegangenen kritischen Betrachtung ein Anhalt für die Beurteilung der Bauarten gegeben wird.

Die Untersuchung der als aussichtsreich zu betrachtenden und im Betriebe bereits mehr oder weniger bewährten Bauarten hat, wie die Schlußbetrachtung ausführt, ergeben, daß alle Anforderungen, die sich aus der Aufgabe ableiten lassen, durch die Scharfenberg-Kupplung erfüllt werden können.

Im Anhang wird noch über eine Reihe von Versuchen mit Kupplungen, die von der Deutschen Reichsbahn angestellt sind und an denen der Verfasser teilgenommen hat, berichtet.

Das Buch, das die ganze Frage eingehend behandelt, kann allen, die sich mit der Frage der Kupplungen zu beschäftigen haben, nur bestens empfohlen werden.
Mertz.

— **Güterumschlag.** Die Güterumschlag-Verkehrswoche des V. D. I. in Düsseldorf und Köln 1925. Sonderausgabe der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. 1926. VDI-Verlag Berlin SW 19. Preis 30 M.

Das vorliegende Heft enthält 50 Berichte, die anlässlich der Güterumschlag-Tagung des Vereins deutscher Ingenieure in Köln und Düsseldorf Ende September v. J. gehalten wurden (Vgl. auch den Bericht in Nr. 42/1925, Seite 1198, dieser Zeitung.) Der Grundton, auf den die Vorträge bei dieser Tagung in ihrer Mehrheit abgestimmt waren, ist: Hebung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung des Verkehrsgewerbes zur höchsten Leistungsfähigkeit. Fachmänner aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Schweden und den Vereinigten Staaten gaben in dieser Beziehung wertvollste Anregungen aus ihrer Praxis; Anregungen, die letzten Endes dahin hinaus liefen, daß alle großen Verkehrszweige, die am Güterverkehr und Güterumschlag beteiligt sind, Eisenbahn, Schifffahrt, Straßen- und Kleinbahnen, Kraftverkehr, Luftfahrt, Spedition, Landwirtschaft, Industrie und Handel miteinander arbeiten und dadurch und durch Vereinfachung des Betriebes unnötige Kosten ausschalten sollen. Sämtliche Fragen, die mit dieser Hauptfrage irgendwie zusammenhängen, seien sie technischer oder wirtschaftlicher Art, sind hier behandelt.

Das Güterumschlagheft mit seinen außerordentlich inhaltreichen Berichten und vorzüglichen Abbildungen, Statistiken, Tabellen, ist eine ausgezeichnete Darbietung. Sein Erscheinen wird von Theorie und Praxis mit Dank begrüßt werden.

— **Georg Wegener: Ein neuer Flug des Zaubermantels.** Erinnerungen eines Weltreisenden. In buntem Papierumschlag 11 M., Ganzleinen 13 M., Halbleder 18 M. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig.

Das vorliegende Buch Wegeners ist im gewissen Sinne eine Weiterführung des bereits in 5. Auflage vorliegenden „Zaubermantels“, von dem Sven Hedin schrieb: „Selten habe ich ein Buch mit solchem Genuß gelesen.“ Wie der „Zaubermantel“ bringt auch der „neue Flug des Zaubermantels“ im bunten Wechsel Einzelschilderungen (25) aus den verschiedensten Zeiten und Zonen des Reiselebens des Verfassers. Von Rügen, dem d. poesievolle Schilderung eines Sonnenaufgangs gewidmet ist, führt uns Wegener um die ganze Erde. Er schildert anschaulich die Glanzzeit der maurischen Zeit Córdoba, beschreibt spannend die Rückkehr Nansens, den er am 18. August 1896 in Hammerfest bei der Rückkehr von seiner Nordpolfahrt begrüßte. Wir lesen erschüttert seine Beschreibung eines Schiffbruchs in den Schluchten und Stromschnellen des Jangsekiang und sind ergriffen von der Eigenart des Wallfahrtbetriebes in Lourdes. Empfänge an asiatischen Fürstenhöfen wechseln mit Besteigung des Mont Pelée auf Martinique und eines Kraters auf Hawaii. Zwischendurch sind reizende Eindrücke aus dem innersten Spanien und auf seinem norddeutschen Gute eingestreut. Weiterhin: Schilderungen aus dem mittelalterlichen Frankreich und der Schneegipfel der Himalayahochkette, Fahrt durch das Rote Meer — kurz eine Fülle wundervoller Bilder, die man nur andeuten kann. Über die rasche und Spannung in jeder Einzelbeschreibung.

Der Verfasser, der wie wenige Menschen das Glück gehabt, die schönsten Punkte der Welt zu sehen, hat auch eine schöne Gabe, seine Eindrücke in gepflegter Sprache farbenreich seinen Lesern zu vermitteln. Auch das neue, vorzüglich ausgestattete Buch, das den vielen Tausenden, die daheim bleiben müssen, Aufschluß über unbekannte Schönheiten der Welt gibt, wird sich viele Freunde erwerben.

— **Taschenausgabe der Reichskostengesetze.** Von Dr. Ad. Baumbach, Senatspräsident beim Kammergericht. Von Otto Liebmann. Berlin. 1925. In Taschenformat Preis 3,50 M.

Es ist eine nicht gut wegzuleugnende Tatsache, daß den meisten Menschen vor dem Worte „Gerichtskosten“ oder einem ähnlichen Bedeutung eine gewisse Abscheu sozusagen angeboren ist. I

hauptgrund dieser eigentümlichen Erscheinung ist wohl in einer gewissen schweren Verständlichkeit der meist verstreut liegenden Gesetze zu finden. Da ist es nun ein nicht hoch genug einzuschätzendes Verdienst des als Erklärers wohlbekannten und mit Recht gewürdigten Dr. Baumbach (vgl. Nr. 23 dieser Zeitung vom 4. Juni 1925, S. 661 ff.), alle einschlägigen Gesetze in einer zusammenfassenden Zusammenfassung und in Anmerkungen erläutert zu haben, so daß nun auch der Laie in der Lage ist, sich ein klares Bild davon zu machen, welche Kosten ihm aus einem Rechtsstreite aktiver oder passiver Art, aus einer Rechts-

beratung, aus einer Inanspruchnahme des Gerichtsvollziehers usw. erwachsen können.

Daß und aus welchem Grunde die zur Begründung oder Auslegung von Bestimmungen angezogenen Entscheidungen nicht vollkommen maßgebend sein können, erklärt der Verfasser in seinem Vorworte selber aus dem Fehlen einer die Rechtseinheit einigermaßen verbürgenden Instanz; trotzdem sind sie als Fingerzeige von Wert.

Die Reichsbahndirektionen werden gut daran tun, das Büchlein zum Handgebrauche anzuschaffen. H a n o w.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Niederlausitzer Eisenbahn. Vom 1. März 1926 ist die Haltestelle Kohlsdorf auch für den Stückgutverkehr wieder eröffnet.

Eröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Osten. Der an der Strecke Reppen-Zielenzig zwischen Drossen und Schmagorei ge-

legene Haltepunkt Borussjaweihe wird vom 1. März 1926 ab allgemein für den öffentlichen Verkehr freigegeben und erhält die Bezeichnung „Kleinkirschbaum“.

Änderung von Stationsnamen.

Budapester Lokalbahn A.-G. Der Name der an der Linie Budapest-Dunaharaszti liegenden Station Erzsébetfalva ist in „Pesterzsébet“ abgeändert worden.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Schließung und Wiedereröffnung von Stationen.

Vom 15. Mai 1926 ab wird der Bahnhof Bothheim-Postehnen für den Personen-, Gepäck-, Expressgut-, Frachtstückgut-, Eilstückgut-, Tier- und Zeichenverkehr geschlossen werden. Der Wagenladungsverkehr bleibt bestehen. (221)

Königsberg (Pr.), 22. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

2. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Die Strecke Augsburg-Ingolstadt war vom 1. bis 25. Februar 1926 wegen Entleerung gesperrt. (223)

München, den 25. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion München.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Wegen Hochwassers konnten in Elbufer Riesa am 22. Februar nachm. bis 24. Februar keine Wagen zugeführt werden. (224)

Dresden, den 26. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Tiertarif. Teil II. Tfv. 502.

Mit sofortiger Gültigkeit werden im Verzeichnis der landwirtschaftlichen Zentralstellen (Abschnitt B. IV 2. a. — Seite 9 des Tarifs) die Angaben für München wie folgt neu gefaßt: „In München: für Kaninchen- und Geflügelzüchtervereinigungen: das Bayerische Landwirtschaftsministerium für Landwirtschaft; für alle anderen Züchtervereinigungen: die Bayerische Landesbauernkammer.“ (203)

Berlin, den 22. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr. Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 treten in die Stationen Leipzig-Kleinzschocher, Leipzig-Lindenau, Leipzig-Plagwitz Entwertungserhöhungen ein. Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertiger.

Berlin, den 1. März 1926. (226)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 werden einige Stationen als Wasserumschlagstationen in das Verzeichnis der von der Eisenbahn anerkannten Grubenholzsammellager usw. einbezogen.

Berlin, den 24. Februar 1926. (201)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Nr. . . . Tfv. 3. Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I a (Frachtsatzzeiger) Bk . . .

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird das Heft C I a unter Berücksichtigung der bisherigen Nachträge neu herausgegeben. (214)

Berlin, den 24. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stations-tarif) 6. Tfv. 6.

Es treten Änderungen und Ergänzungen ein. Näheres enthält die am 4. März erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 27. Februar 1926. (228)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. März 1926 wird die Station Berlin, Hamburger und Lehrter Bahnhof als Versandstation in den Ausnahmetarif 97 (Spiritus) einbezogen.

Berlin, den 1. März 1926. (227)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Die Gültigkeit des Nachtrags 1 zum S. D. 2 wird bis zum 31. März 1926 einschließlich verlängert. (198)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 23. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird das Warenverzeichnis des S. D. 5 durch Einbeziehung von Kupfer in Abteilung II und Kleie in Abteilung XIV erweitert. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 22. Februar 1926. (207)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird Tilsit als Versandstation in den Ausnahmetarif 10 a einbezogen. (202)

Berlin, den 22. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer und deutsch-dänischer Gütertarif, Teil II.

Die Gültigkeitsdauer der in den Ausnahmetarifen 7 bzw. 9 für Tonwaren usw. für Friedrichsfeld (Baden) Nord, Grünstadt, Muggensturm und Schramberg für die Zeit vom 22. bis 28. Februar 1926 eingeführten Frachtsätze wird bis zum 31. März 1926 verlängert. (205)

Altona, den 23. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 sind in den deutsch- und litauisch-russischen Gütertarif folgende Stationen nachzutragen:

Seite 7 Nr. 9 Jekaterinen-Eisenbahn: Marganz,
Seite 7 Nr. 10 Nordkaukasische Eisenbahn: Noworossysk,
Seite 8 Nr. 21 Omsker Eisenbahn: Petrowpawlowsk. (199)
Königsberg (Pr.), 20. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Tfv. 361. Polnisch-Jugoslawischer Güter- und Kohlenverkehr.

Am 1. März 1926 tritt ein Eisenbahn-Gütertarif, enthaltend die reglementarischen und besonderen Bestimmungen für den Güter- und Kohlenverkehr zwischen Polen und Jugoslawien in Kraft. Frachtsätze enthält er nicht. Der Tarif kann zum Preise von 40 Rpf. durch die Stationskasse Breslau Hbf. bezogen werden.

Breslau, den 22. Februar 1926. (206)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr.

Mit Wirkung vom 10. März 1926 werden einige Tarifentfernungen für Isny Ort ermäßigt. Näheren Aufschluß durch die beteiligten Abfertigungsstellen.

München, 1. März 1926. (225)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Reichsbahn-Gütertarif Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird die Station Stolpmünde als Empfangsstation in den Ausnahmetarif 97 (Spiritus) einbezogen. (204)

Berlin, den 24. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4a).**

Mit Gültigkeit vom 1. März, 1. April und 1. Mai 1926 treten Änderungen und Ergänzungen ein. Näheres enthält die am 1. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (216)

Berlin, den 23. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird das Teilheft B II 40 unter Berücksichtigung der Nachträge 1—27 neu herausgegeben.

Die T.V.A.-Verfügung lfd. Nr. 129/1920 ist nicht eingearbeitet und bleibt noch in Geltung. (213)

Berlin, den 24. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ungültigkeit des jetzigen internationalen Frachtbriefmusters nach Inkrafttreten des neuen Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr (I. Ü. G.).

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung im T. V. A. für 1925 lfd. Nr. 1135 weisen wir erneut darauf hin, daß mit dem neuen Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr ein von dem bisherigen abweichender Frachtbriefvordruck eingeführt wird, und empfehlen den Verfrachtern nochmals, nicht mehr zu große Vorräte an internationalen Frachtbriefen nach dem bisherigen Muster drucken zu lassen. Mit der Einführung des neuen Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr ist jedoch vor dem 1. Januar 1927 nicht zu rechnen. (222)

Berlin, den 1. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926:

Aufnahme von Stationen in die A. T., 35, 35a, 41, 60, 61 und 89. Berichtigungen und Änderungen in den A. T. 20, 30, 31, 35a und 75. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (197)

Altona, den 23. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Personenverkehr mit den auf tschechoslowakischem Gebiete gelegenen Reichsbahnstationen sowie dieser Stationen untereinander.

Am 1. März 1926 erscheint je ein Nachtrag II zum Anhang A und zum Anhang B zum Personen- und Gepäcktarif Teil II (Tarifsätze für den Verkehr mit Asch, Bodenbach, Eger usw. sowie für den Verkehr dieser Stationen untereinander). Auskunft erteilt das Verkehrsbüro Dresden, Wiener Straße 4. (212)

Dresden, am 25. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Wechselgüterverkehr Sachsen - Bayern (rechtsrhein. Netz), -Baden, -Württemberg und -Pfalz sowie Verkehr Gera-Meuselwitz - Wuitzer Eisenbahn - Reichsbahndirektion Dresden.

Am 1. März 1926 treten für den Versand von Mauersteinen der Tarifstelle Tonwaren der Klasse E von Gera-Leumnitz und Pölzig, Stationen der Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn, niedrigere Anstoßentfernungen bis zu den Übergangsstationen Gera Süd und Wuitz-Mumsdorf in Kraft, wodurch sich Frachtermäßigungen ergeben. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr (T.V.A. I) und, hinsichtlich des Verkehrs Sachsen-Bayern, aus dem Verkehrsanzeiger für das bayerische Netz der Deutschen Reichsbahn zu ersehen; auch geben die Abfertigungsstellen Auskunft. (209)

Dresden, am 24. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Westdeutsch-Sächsischer Güterverkehr.

Am 1. März 1926 treten für die Stationen der Benthheimer Eisenbahn und für einige Stationen des Reichsbahndirektionsbezirks Münster (Westf.) Entfernungänderungen ein. Gleichzeitig werden die für den Verkehr mit Stationen der Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn bestehenden Ausnahmestufungen ergänzt. Alles Nähere enthält der Tarif- und Verkehrs-Anzeiger für den Güter- und Tierverkehr (T.V.A. I), auch geben die beteiligten Stationen Auskunft. (208)

Dresden, am 24. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Durchfuhrasnahmetarife D 22 Verkehr Niederlande - Schweiz, D 24 Verkehr Niederlande - Österreich, D 26 Verkehr Niederlande-Tschechoslowakei, D 30 Verkehr Niederlande-Polen, D 34 Verkehr Belgien - Österreich und D 38 Verkehr Belgien-Polen.

Mit sofortiger Gültigkeit werden in die Warenverzeichnisse der oben genannten Durchfuhrasnahmetarife folgende Güter aufgenommen:

D 22 Niederlande - Schweiz in Abt. I Spiegelglas.

D 24 Niederlande - Österreich in Abt. I Glas- und Glaswaren, auch Glühlampen, Papier und Pappe, Spiegelglas; in Abt. II Glas- und Glaswaren, Papier und Pappe; in Abt. III Glas und Glaswaren, Ölsaaten, Papier und Pappe; in Abt. IV Glasballons.

D 26 Niederlande - Tschechoslowakei in Abt. I Glas- und Glaswaren, Glühlampen, Spiegelglas.

D 30 Niederlande-Polen Abt. I Glas- und Glaswaren, Glühlampen, Spiegelglas. D 34 Belgien-Österreich Abt. I Spiegelglas.

D 38 Belgien-Polen Abt. I Spiegelglas. Köln, den 24. Februar 1926. (220)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. März ist auf Seite 31 für Wolle nach Klasse A 5 der Satz für die lettische Strecke Eg/Ri von 0,264 in 0,275 Dollar zu ändern. (218)

Königsberg (Pr.), den 26. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Durchfuhrasnahmetarif S. D. 2 (Verkehr deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 werden für Rohkupfer neue Frachtsätze eingeführt. (200)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahngütertarif Teil II, Heft C I
(Tfv. 4a).**

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 werden die Zuschlagsfrachten der Farge-Vegetations-Eisenbahn erhöht. Näheres im Tarif- und Verkehrsanzeiger. (215)

Hannover, den 26. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Tfv. Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 sind in genanntem Tarif folgende russische Stationen nachzutragen:

a) Seite 6 Nr. 6 Süd-Ost-Eisenbahn:

Balaschow Stadt, Borissoglebsk Stadt, Dawydowa, Filonowo, Grjasi, Jeletz Pers., Jeletz Güter, Kantemirowka, Kardail, Lipezk, Maltsewskaja, Millerowo, Mitrofanowka, Mordowo, Morossowskaja, Obliwskaja, Ore Güter, Rossoschnoje, Salegosschischachtnaja, Ssaguny, Staryi Oskol, Ssurowikino, Tschernyschkow, Tschernjanka, Tschirikowo, Ussman, Werschowie. (219)

b) Seite 7 Nr. 12 Oktober-Eisenbahn:

Leningrad Stadt, Nowy Port.

Königsberg (Pr.), 26. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estischer und Deutsch-Litauischer Expressgütertarif

Der im zugehörigen Frachtsatzzeiger (gültig ab 15. Januar 1926) für die Stationsverbindung Königsberg (Pr.) Hbf. Reval über Eydtkuhnen-Joniskis-Riga Valk für 221—230 kg angegebene Satz von „2882“ ist auf „2732“ zu berichtigen. (217)

Königsberg (Pr.), 26. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Oberschlesische Schmalspurbahnen.

Am 1. März 1926 tritt zu dem Gütertarif für die Oberschlesische Schmalspurbahn vom 1. November 1924 der Nachtrag III in Kraft, der einige kleinere Änderungen der Tarifbestimmungen u. a. auch eine Änderung in der Frachtberechnung für nicht voll ausgenutzte Wagen enthält. Der Nachtrag ist bei der Stationskasse (Schmalspurbahn) Beuthen O./S. zu haben. (211)

Oppeln, den 24. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Oppeln (Oberschlesische Eisenbahnen).

Oberschlesischer Wechselverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 scheint zum Eisenbahn-Gütertarif für den Oberschlesischen Wechselverkehr ein Nachtrag VI. Derselbe enthält Text- und Entfernungänderungen. Verkaufspreis 0,25 RM. (210)

Oppeln, den 26. Februar 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Eisenbahndirektion Oppeln (Oberschlesische Eisenbahnen),
namens der beteiligten Verwaltungen

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 10.

Berlin, den 11. März 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Das Reichsbahnmonopol.

Bericht des Eisenbahnkommissars Gaston Leverve an die Reparationskommission über das erste Reparationsjahr (1. September 1924 bis 31. August 1925).

Spurerweiterung oder nicht?

Bekämpfung der Eisenbahnunfälle durch das Bild.

Der österreichische Fremdenverkehr.

Verkehrswerbung der Eisenbahn in der Praxis.

Der Hafen von London.

Nachrichten.

Deutschland: Zugtelephonie. — Neue Zugverbindung Stuttgart-Frankfurt (M)-Berlin. — Berliner Sommersonderzüge. — Flaggensignal auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. — Salonwagen i. Berlin-Holland FD-Zug. — Muster zu internationalen Frachtbriefen. — Bahnbauten im Schwarzwald. — Klage der Eisenbahntarifgewerkschaften abgewiesen. — Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn. — Neue Kontrollstationen für die Einreise in das besetzte Gebiet. — Reichsbahn und Kraftwagenverkehr. — Neue Sammlung des Ver-

kehrsmuseums Nürnberg. — Verwaltungsakademie Jena. — Sonderlehrgang über das Eisenbahntarifwesen. — Außenhandel im Januar. — Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen-A.-G. — Büroreform in den Ministerien. — Großhandelsindexzahl. — Personalmeldungen.

Österreich: Elektrisierungsbauten auf den Bundesbahnen. — Verkehrssstatistik der Bundesbahnen. — Gesetzesentwurf über die Förderung des Luftverkehrs. — Eröffnung einer neuen Heilanstalt der Bundesbahnen. — Österreichs Kohlenwirtschaft im Jahre 1925. — Hofrat Dr. Max Ruff.

Ungarn: Generalversammlung der Kaschau-Oderberger Eisenbahn.

Übrige europäische Länder: Die Schwedische Staatsbahn im Jahre 1925. — Eisenbahndurchgangsverkehr durch Polen. — Polens Kohlenausfuhr. — Frachtermäßigungen im Güterverkehr. — Tschechoslowakei-Triest. — Direkter tschechoslowakisch-südslawischer Güterverkehr. — Tschechoslowakische Kohlenindustrie 1925. — Zusammenarbeit zwischen Armee und Eisenbahn in Rumänien.

Schweres Eisenbahnunglück in Griechenland. — Erleichterungen für Besucher deutscher Messen auf italienischen Bahnen. — Reisebegünstigungen für Fahrten nach Sizilien. — Umstellung der französischen Staatsbahnen. — Eine französische Militäreisenbahn bei Metz. — Lautsprecher in den englischen Bäderzügen. — Aufhebung des Rauchverbots in den Aufzügen der Londoner Untergrundbahn.

Fremde Erdteile: Neue türkische Eisenbahnpläne. — Benzol-Triebwagen hoher Leistungsfähigkeit. — Neuer langer Eisenbahntunnel in Nordamerika.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Allgemeines.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Die Frachtberechnung bei Verwendung von Wagen mit einem Ladegewicht von weniger als 15 000 kg.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Das Reichsbahnmonopol

Von Reichsbahndirektor Dr. Kittel in Berlin.

Eisenbahnbau und -betrieb sind in Deutschland überall, schon seit den ersten Anfängen der Eisenbahn, zunächst einmal der Staatsverwaltung vorbehalten. In einigen Ländern hat der Staat die Eisenbahnen grundsätzlich von Anfang an selbst verwaltet; in anderen hat der Staat zwar von Fall zu Fall die einzelnen Bahnlinien als „Privatbahnen“ Privatunternehmern zum Bau und Betrieb übertragen, aber doch immer in der Weise, daß er dahinter stand und auf die Verwaltung gewissen Einfluß ausübte. In jedem Falle hat schon beim Bau, auch beim Bau von Privatbahnen, der Staat sich stets die Genehmigung der Art der Anlagen: die sogen. Feststellung der Baupläne sowie die Genehmigung der Tarife und überhaupt die Aufsicht über die Finanzgebarung vorbehalten und die Betriebsführung laufend beaufsichtigt.

Man hat dies in der Verwaltungsrechtswissenschaft so ausgedrückt: Der Eisenbahnbetrieb ist Staatsverwaltung; dem Unternehmer der Privatbahn wird durch einen besonderen Akt der Regierung die sogen. Konzession, das Recht und damit zugleich die Pflicht zur Betriebsführung, übertragen. Die Wissenschaft bezeichnet es als „Verleihung“ des Eisenbahnunternehmens. Auf Grund dieser Verleihung oder Konzession führt der Unternehmer in bezug auf die betr. Eisenbahn an Stelle des Staates die Aufgaben der Staatsverwaltung aus, er wird gleichsam ein Glied im Verwaltungsorganismus des Staates. Daraus erklärt sich auch ganz zwanglos, daß die Eisenbahnen gewisse öffentlich-rechtliche Befugnisse ausüben, selbst

wenn sie Privatbahnen sind, namentlich die Bahnpolizei und Maßnahmen des Zolldienstes. Das sind aber alles vom Staat abgeleitete Tätigkeiten und Befugnisse, nicht etwa eine freie Betätigung des Gewerbes.

Hierauf ist es auch zurückzuführen, daß die Anwendung der Gewerbeordnung für Eisenbahnunternehmungen ausdrücklich ausgeschlossen ist. Für die Reichsbahn ist das überdies im Reichsbahngesetz noch besonders formuliert. Praktisch bedeutet es, daß die Eisenbahnen die Arbeitszeit (auch Sonntagsruhe) in ihren Betrieben selbständig regeln können und müssen; ferner daß sie der Gewerbeaufsicht nicht unterliegen, sondern diese Aufsicht als Teil der allgemeinen Eisenbahnaufsicht geübt wird.

Da, wie gesagt, Eisenbahnbau und -betrieb ein Stück der Staatsverwaltung darstellt, ist es eigentlich hierdurch schon selbstverständlich, daß nur der Staat darüber zu entscheiden hat, ob sein Eisenbahnnetz durch eine neue Eisenbahnstrecke erweitert werden soll, ganz gleich, ob die zu bauende Bahn eine Staats- oder eine Privatbahn wird. Dieses Vorrecht des Staates bezeichnet man als sein Eisenbahnmonopol. Für die neue Reichsverfassung war es das Gegebene, dieses Eisenbahnmonopol mit der Eisenbahnhoheit auf das Reich zu übertragen. Deshalb besagt RV. Art. 94 Abs. 1: Hat das Reich die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen eines bestimmten Gebietes in seine Verwaltung übernommen, so können innerhalb dieses Gebietes neue, dem allgemeinen Verkehr dienende Eisen-

bahnen nur vom Reiche oder mit seiner Zustimmung gebaut werden.

Das Eisenbahnmonopol erschöpft sich nicht schlechthin in der Entscheidung, ob eine neue Bahn zugelassen werden soll oder nicht, sondern es muß, um wirksam zu sein, auch die Entscheidung darüber umfassen, ob die Bahnstrecke, um die es sich handelt, eine Eisenbahn des allgemeinen Verkehrs ist oder nicht. Denn wenn diese Entscheidung negativ ausfällt, d. h. die Bahn zur Kleinbahn erklärt wird, so greift nicht das Eisenbahnmonopol des Reichs ein, sondern die Sache ist ausschließlich nach Landesrecht zu regeln. Daß der Reichsverkehrsminister die Stelle ist, die diese Entscheidung zu treffen hat, war schon im Staatsvertrage von 1920 über den Übergang der Staatsbahnen auf das Reich ausgesprochen und steht jetzt ausdrücklich im Reichsbahngesetz. Bei dem Wortlaut des Art. 94 RV. war es zunächst zweifelhaft, ob das Reich kraft seines Eisenbahnmonopols auch die volle Konzessionshoheit für die Privatbahnen des allgemeinen Verkehrs erhalten hat. M. E. hätte sich das aus dem Grundgedanken der Verfassung ergeben, die dem Reich alle maßgebenden Verwaltungsbefugnisse für die Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs übertragen hat, während sie nur für die Kleinbahnen den Ländern verblieben sind. Der Staatsgerichtshof hat jedoch im Oktober 1924 entschieden, daß die Eisenbahnhoheit in vollem Umfange nur für die Staatseisenbahnen auf das Reich übergegangen ist, daß dagegen für die Privatbahnen die Konzession dem Lande verblieben sei. Allerdings hat dabei der Staatsgerichtshof das, was er mit der einen Hand den Ländern dabei gab, gleich mit der anderen Hand wieder genommen. Er entschied nämlich — und das ist praktisch das wichtigste —, daß das Land die Konzession einschließlich der Konzessionsbedingungen nur mit Zustimmung des Reichs erteilen kann.

Durch die Überführung der Reichsbahn zu einem selbständigen Unternehmen hat sich nun aus dem Eisenbahnmonopol ein sehr schwieriges gesetzgeberisches Problem ergeben: die Frage, wer über den Ausbau des deutschen Eisenbahnnetzes zu entscheiden hat, das Reich oder die Reichsbahn. Während die Frage in der kurzen Übergangszeit, als wir 1924 das Unternehmen Deutsche Reichsbahn hatten, noch unentschieden blieb, wurde sie aus Anlaß des Dawesplans im Reichsbahngesetz genau geregelt. Die Vorschriften sind entsprechend der Schwierigkeit der Frage ziemlich verwickelt, sie bringen dafür aber eine Lösung, die sowohl für die Reichsbahn wie für das Reich erträglich ist und für die deutsche Wirtschaft keine Hemmung des Ausbaues unseres Eisenbahnnetzes bedeuten wird; — oder wenigstens keine Hemmung, die nicht ohnehin infolge der allgemeinen Kapitalknappheit heute und wohl für lange Zeit unser Los ist.

Die Sache ist so geregelt: Als Grundsatz gilt, daß nur die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft neue Bahnen bauen und betreiben darf; dabei entscheidet aber vorher das Reich, ob der Bau überhaupt zugelassen wird. Damit sind nur die Fälle gedeckt, in denen die Gesellschaft den Willen hat, eine Strecke zu bauen und zu betreiben. Der schwierigere Fall ist der, daß die Gesellschaft nicht bauen will, weil ihr die Bahn nicht lohnend erscheint, daß die Gesellschaft aber gleichzeitig auch keinen Dritten zum Bau zulassen möchte, weil sie Ausfälle durch Wettbewerb befürchtet. Das Gesetz sieht hier folgenden Ausweg vor:

1. Das Reich kann von der Gesellschaft verlangen, daß sie eine neue Strecke baut und betreibt;
2. dann kann aber andererseits die Gesellschaft vom Reich verlangen, daß es die Kosten trägt;

3. die Gesellschaft kann außerdem auch noch ihre Einnahmeausfälle auf anderen Strecken erstattet verlangen, muß dafür aber allerdings sich Vorteile auf anderen Strecken anrechnen lassen, namentlich Vorteile durch Verkehrszuwachs.

Aus dem Kreis des Betriebsrechts der Gesellschaft scheiden bei dieser Regelung ganz aus: grundsätzlich alle Kleinbahnen und im Einzelfall noch diejenigen Bahnen des allgemeinen Verkehrs, an denen die Gesellschaft nicht interessiert ist.

Diese ganze Regelung des Eisenbahnmonopols ist praktisch nur möglich, weil es eben nach dem Reichsbahngesetz eine Instanz gibt, die bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Reich und Reichsbahn entscheiden kann über das, was billige Wünsche oder unbillige Zumutungen sind. Das ist das Reichsbahngericht. Hier liegen große Aufgaben der Zukunft, sobald der Ausbau des Eisenbahnnetzes wieder Bedeutung gewinnt.

Bemerkenswert für den Umfang des Eisenbahnmonopols ist, daß wir keinerlei gesetzliche Vorschriften besitzen, die die Eisenbahnen und insbesondere die Reichsbahn gegen verwandte Unternehmungsformen, wie Kraftwagenlinien und Luftverkehrslinien, schützen.

Hier ist das Spiel der wirtschaftlichen Kräfte vollkommen frei. Die Reichsbahn muß im Wettbewerb gegenüber diesen zum Teil sehr jungen und stark aufstrebenden Unternehmen ihre Aufgabe vor allem darin erblicken, durch beste Ausgestaltung ihres Betriebes sich zu halten; in einzelnen Fällen hat sie wohl auch die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung. Indessen ist gerade das Recht der Reichsbahn-Gesellschaft, sich an anderen Verkehrsunternehmungen zu beteiligen, nicht unbestritten. Das Reichsbahngesetz sagt darüber nur, daß die Genehmigung der Reichsregierung erforderlich sei zur Beteiligung an anderen Unternehmungen, „die nicht dem Betriebszweck der Reichsbahn dienen“.

Eins darf man hierbei nicht übersehen: daß die Reichsbahn eine ungeheure Reparationslast zu tragen hat, von der jene anderen Unternehmen, wie Kraftwagen, Luftfahrt, auch Binnenschifffahrt, befreit sind. Wenn daher durch die technische Entwicklung das Monopol der Eisenbahn insoweit gegenstandslos wird, muß andererseits auch für eine Gleichheit der Lebensbedingungen der Verkehrsmittel gesorgt werden; das heißt: die Kraftwagenunternehmungen usw., die gewerbsmäßig Beförderungsgeschäfte über Land ausführen, müssen an der Reparationslast, die jetzt allein auf der Reichsbahn ruht, mittragen. Bei der Reichsbahn macht die Reparationslast mit $\frac{2}{3}$ Milliarde (oder wenn man die Verkehrssteuer mitrechnet, sogar fast 1 Milliarde) bei $4\frac{1}{2}$ Milliarden RM. jährlicher Einnahmen nahezu $\frac{1}{6}$ bzw. $\frac{1}{4}$ der Roheinnahmen aus. Es wäre also nur billig, wenn den Unternehmungen, die der Reichsbahn Verkehr abnehmen, auferlegt würde, einen entsprechenden Anteil, d. h. $\frac{1}{6}$ bzw. $\frac{1}{4}$ ihrer Roheinnahmen, dem Reich für Reparationszwecke zur Verfügung zu stellen; das Reich könnte dann diese Beträge den Reparationsleistungen der Reichsbahn zum Ausgleich dafür gutbringen, daß die Reichsbahn durch den Wettbewerb jener Unternehmungen in ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend beeinträchtigt ist. Darin läge noch gar keine Bevorzugung der Reichsbahn, sondern dann wären die Lebensbedingungen der verschiedenen Verkehrsmittel immer erst gleichmäßig verteilt und damit die Grundlage für eine volkswirtschaftlich gesunde Weiterentwicklung geschaffen. Selbstverständlich wäre dies nur durch Reichsgesetz möglich. Eine solche Regelung wird aber das Reich, wenn es sich seine Reichsbahn erhalten will, nicht versäumen dürfen.

Bücherschau.

— **Hanomag-Nachrichten.** Das Januar/Februarheft bringt von K. Ewald eine sehr ausführliche Abhandlung über Baulokomotiven. Der Aufsatz bildet einen Leitfaden für alle, die mit dem Betrieb von Klein-Lokomotiven zu tun haben. — In-

teressant ist die in dem Hefte ebenfalls mitgeteilte Tatsache, daß die erste Baulokomotive der Hanomag noch heute (nach 55 Jahren) in Betrieb ist. — Das reich illustrierte Heft ist für 60 Pf. postfrei vom Hanomag-Nachrichten-Verlag G. m. b. H. Hannover-Linden, zu beziehen.

Bericht des Eisenbahnkommissars Gaston Lerverve an die Reparationskommission über das erste Reparationsjahr (1. September 1924–31. August 1925).

Mit dem 31. August 1925 ist das politisch wie wirtschaftlich gleichwichtige erste Jahr seit dem Inkrafttreten des Dawesplanes zu Ende gegangen. Man bezeichnet mit diesem Namen allgemein das Reparationsabkommen, das am 16. August 1924 in London zwischen den alliierten Regierungen, Deutschland und der Reparationskommission geschlossen wurde und sich auf das Gutachten des von der Reparationskommission berufenen Ausschusses von Sachverständigen vom 9. April 1924 gründet. Welche Bedeutung diesem Gutachten beigemessen wird, geht schon aus der darin enthaltenen kurzen Bemerkung hervor: „Deutschlands Wiederaufrichtung ist kein Endzweck in sich selbst, sondern nur ein Teil des großen Problems der Wiederherstellung Europas“. Für die Durchführung des Reparationsplanes ist die Reparationskommission zuständig. Unter ihr arbeitet der Generalagent für die Reparationszahlungen als das die gesamten Zahlungen zusammenfassende Organ; ihm steht das Übertragungs-(Transfer-)Komitee zur Seite. Zur Wahrung der Rechte der Gläubiger aus den 11 Milliarden Eisenbahnobligationen sind zwei Organe bestimmt: Der Treuhänder und der von den ausländischen Mitgliedern des Verwaltungsrates der Reichsbahn-Gesellschaft gewählte Eisenbahnkommissar. Das Amt dieses Kommissars hat zur Zeit der Franzose Lerverve inne, von dem auch der uns vorliegende Bericht herrührt. Er war früher Direktor bei der Paris-Orleans-Bahn, war Eisenbahnsachverständiger bei Erstattung des Dawesgutachtens und gehörte dem Organisationskomitee als Mitglied an. Die Befugnisse des Kommissars sind, je nachdem sich die Verhältnisse gestalten, verschieden. Solange der Schuldendienst nicht gefährdet ist, steht ihm ein Überwachungsrecht zu, das sich allerdings auf die gesamte Eisenbahnverwaltung erstreckt; hierfür sind ihm alle erforderlichen Unterlagen zu liefern. Bei etwa eintretender Gefährdung des Schuldendienstes kann er Anregungen geben, über deren Vollzug gegebenenfalls der Verwaltungsrat endgültig zu entscheiden hat. Ein unmittelbares Eingreifen des Kommissars in die Verwaltung kommt erst in Frage, wenn die Gesellschaft mit dem Schuldendienst in Verzug gerät.

Im Vordergrund des Interesses steht die Feststellung des Kommissars, daß die Reichsbahn-Gesellschaft für das erste Reparationsjahr die von ihr zu zahlenden 200 Millionen Goldmark ordnungsgemäß auf das Konto des Generalagenten für Reparationszahlungen abgeführt hat. Gegen die Geschäftsführung der Gesellschaft werden im Bericht keinerlei Einwendungen erhoben, im Gegenteil erkennt der Kommissar die erfolgreichen Bestrebungen der Reichsbahn auf zahlreichen Gebieten der Verwaltung unumwunden an. So wird hervorgehoben, daß die gute Entwicklung des Personenverkehrs zweifellos mit auf die zweckmäßigen Betriebs- und Tarifmaßnahmen der Gesellschaft zurückzuführen seien: die Anzahl der Personen- und Schnellzüge sei vermehrt, ihre Geschwindigkeit erhöht worden, man habe Sonntags- und Feriensonderzüge eingerichtet, durchgehende Fernschnellzüge mit großer Geschwindigkeit und wenigen Zwischenhaltestellen wieder eingestellt und die internationalen Anschlüsse verbessert. Auch der von der Gesellschaft betätigten Auffassung auf sozialem Gebiete bringt der Kommissar Verständnis entgegen, und er verweist in diesem Zusammenhang auf den Ausbau der Tarife für Reisen zu ermäßigten Fahrpreisen, auf die Zeitkarten, Rückfahrkarten usw., die in größerem Ausmaße als in der Vorkriegszeit ausgegeben wurden, besonders um den weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung das Reisen zu erleichtern: hier kommt namentlich in Betracht die Einführung von Monatskarten, Schülerkarten und Wochenkarten 4. Klasse und Arbeiterkarten für drei Tage, ferner von Schülerrückfahrkarten und Sonntags-Rückfahrkarten 4. Klasse. Freilich haben, wie der Kommissar hierzu bemerkt, die Reisen zu ermäßigten Fahrpreisen im Verhältnis „bedenklich“ zugenommen, und die Durchschnittseinnahme für das Personenkilo-

meter zum ermäßigten Fahrpreis ist von 1,28 Pf. im Jahre 1913 auf 1,09 im Jahre 1924/25 gesunken, was eine Verminderung um 14,8 % bedeutet und den Vorteil der notwendigerweise verfügbaren Erhöhung der regelrechten Tarife erheblich schmälerte. Auch im Güterverkehr wurden die Beförderungsverhältnisse verbessert, um den Verkehr zu heben und den sehr lebhaften Wettbewerb der Kraftwagenlinien auf den Landstraßen in gewissen Gegenden, besonders im Ruhr- und Rheingebiet, zu bekämpfen. Die Geschwindigkeit der Güterzüge wurde erhöht, und auf fast allen Hauptstrecken von 30 auf 40 km/Std. gebracht. Die Höchstgeschwindigkeit der Durchgangsgüterzüge zu 90 Achsen erfuhr eine Steigerung von 50 auf 60 km/Std.; sie verkehren zwischen wichtigen Knotenpunkten und ermöglichen die Auslieferung der Frachten schon am Tage nach der Aufgabe selbst auf größere Entfernungen wie Berlin-Köln, Berlin-Hamburg usw. Die Gütertarifpolitik findet gleichfalls die Billigung des Kommissars. Er gibt einen Überblick über die Entwicklung der Gütertarife seit der im November 1923 beschlossenen Einführung von Goldtarifen, erwähnt die bald darauf wiederholt vorgenommenen Tarifiermäßigungen und stellt fest, daß seit Errichtung der Reichsbahn-Gesellschaft die ordentlichen Tarifklassen nicht mehr geändert, jedoch auf dem Gebiete der Ausnahmetarife zahlreiche Ermäßigungen gewährt worden sind, von denen er die wichtigsten kurz darstellt (Kohlentarife aus dem Ruhrgebiet und aus Oberschlesien nach dem Küstengebiet der Nord- und Ostsee, Kohlentarif aus dem Ruhrgebiet nach dem Siegerland, Ausnahmetarife zugunsten der Schiffsbauindustrie, für bayerischen Graphit und oberschlesische Eisenerze, erhebliche Ermäßigungen der Seehafentarife, Ausnahmetarife für Lebensmittel und Ermäßigung der Durchgangstarife). Der Kommissar betont mit Recht die große Bedeutung dieser Maßnahmen für die deutsche Volkswirtschaft, indem er darauf hinweist, daß z. B. im März 1925 38,6 % der Gesamteinnahmen aus dem Güterverkehr, 58,2 % der Gesamtgütermenge und 56,3 % der Tonnenkilometer auf Ausnahmetarife entfielen. „Die Reichsbahn-Gesellschaft hat es jedoch“, wie der Kommissar hinzufügt, „klugerweise vermieden, allgemeine Tarifiermäßigungen vorzunehmen, die sie erheblichen Einnahmeverlusten aussetzen würden.“ Es ist begreiflich, daß der Berichterstatter in Ausübung der ihm obliegenden Kontrollpflicht sein besonderes Augenmerk darauf richtet, ob die Verwaltung die erforderliche Sparsamkeit walten läßt. Das Ergebnis ist auch hier befriedigend, und er hebt eine Reihe Maßnahmen hervor, die ausgesprochenmaßen auf Erzielung von Ersparnissen gerichtet sind. In kluger Voraussicht, so bemerkt der Kommissar, hat sich die Gesellschaft bei Bestellung von Lokomotiven und Wagen streng auf das Mindestmaß beschränkt, zumal da insbesondere die vollspurigen Personen- und Güterwagen — im Bericht wird stellenweise das scheinbar unausrottbare Wort „normalspurig“ angewandt — zur Berichtszeit einen größeren Bestand aufwiesen als in der Zeit vor dem Kriege. Dabei wandte sie sich besonderen Arten von Dampfmaschinen zu, von denen eine erhebliche Kohlenersparnis erhofft wird, nämlich Hochdrucklokomotiven (60 Atmosphären), Turbinenlokomotiven und Diesellokomotiven. Die weitere Ausstattung der Güterwagen mit der Luftdruckbremse Kunze-Knorr ist eifrig betrieben worden: zur Zeit des Abschlusses des Berichts waren mehr als 97 % der Güterwagen mit dieser Bremse ausgerüstet, davon besitzen 45 % die Bremsvorrichtung selbst und 55 % nur die Bremsleitung. Wenn sämtliche Wagen so ausgestattet sein werden, womit spätestens am 1. April 1926 zu rechnen ist, kann mit einer Ersparnis von etwa 25 000 Mann gerechnet werden, eine Ersparnis, die selbstverständlich zum größten Teil bereits durchgeführt ist. Infolge des Luftbremsbetriebs ist der Güterzugdienst auf fast allen Hauptbahnen, wie bereits erwähnt, durch Erhöhung der Zuggeschwindigkeit von 30 auf 40 km/Std. und durch Beschleunigung der Eilgüterzüge von 50

auf 60 km/Std. erheblich verbessert worden, womit eine günstigere Ausnützung der Fahrzeuge und des Personals sowie eine größere Leistungsfähigkeit der Gleise verknüpft ist. Die Ausdehnung des elektrischen Bahnbetriebs kann bei der jetzigen Finanzlage der Gesellschaft nur in sehr beschränktem Maße durchgeführt werden; Ende August 1925 hatten die elektrisch betriebenen Strecken eine Gesamtlänge von 860,9 km. Was die Unterhaltung und Erneuerung des Oberbaues anlangt, so mußten die Kosten hierfür seit etwa 10 Jahren eingeschränkt werden. Denn bis zum Jahre 1915 hatte man jährlich den Oberbau (Schienen, Schwellen und Kleineisenzeug) auf etwa 5 % der Länge der Hauptstrecken erneuert; späterhin konnten jährlich im Durchschnitt nur noch 2,8 % erneuert werden. In Anbetracht der eingeführten Oberbauverbesserungen hat die Gesellschaft nach dem Bericht beschlossen, das Verhältnis des jährlich zu erneuernden Oberbaues auf 4 % festzusetzen. Für die Ausbesserung und Erneuerung der Brücken, Bahnhofshallen usw., deren Instandhaltung unter dem Druck der Kriegsnot vernachlässigt worden war, sind sehr bedeutende Summen (93,7 Millionen Mark für das Kalenderjahr 1925) ausgesetzt worden. Daß die Gesellschaft — so führt der Kommissar weiter aus — trotz vorsorglicher Sparsamkeit bemüht ist, ihre Linien in gutem Zustande zu erhalten, beweist der Umstand, daß die Beträge, die für das Kalenderjahr 1925 zur Unterhaltung und Erneuerung des Oberbaues, der Kunstbauten und der Sicherungsanlagen bewilligt worden sind, einschließlich der entsprechenden persönlichen Ausgaben um 56 % höher sind als die im Jahre 1913 für die gleichen Zwecke gemachten Aufwendungen. Der Kommissar erwähnt dann noch ein von der Verwaltung aufgestelltes großes Bauprogramm, dessen Aufwendungen nach dem 1. Januar 1926 etwa 1 250 000 000 M betragen und sich auf Neuanlagen wie Bau neuer Strecken, Verdoppelung und Vervielfachung der Gleise, Elektrisierung von Strecken, Erweiterung oder Neubau von Werkstätten und Bahnhöfen usw. erstrecken würden; die Ausführung dieses Programms ist natürlich nur nach Maßgabe der Mittel möglich, die sich die Reichsbahn dafür zu beschaffen vermag. Beachtlich ist ferner der Hinweis des Kommissars auf gewisse Ersparnismöglichkeiten, die sich aus der Vereinheitlichung der deutschen Eisenbahnen ergeben und die von der Reichsbahn-Gesellschaft aufgegriffen worden sind: die Gesellschaft ist nämlich bemüht, für Lokomotiven und ihre Ersatzteile Einheitsbauarten zu schaffen, womit dem Übelstand entgegengetreten werden soll, der sich daraus ergibt, daß die Lokomotiven der ehemals selbständigen Eisenbahnen der deutschen Bundesstaaten von sehr verschiedener Bauart sind und infolgedessen die Ausbesserungen sich langwierig und kostspielig gestalten. Ähnliche Schwierigkeiten und Verteuerungen ergeben sich daraus, daß jede der ehemaligen bundesstaatlichen Eisenbahnen eine andere Schienenart verwendete und in den Gleis- und Weichenanlagen voneinander abwichen; auch hier hat die Gesellschaft die Vereinheitlichung ins Auge gefaßt. Bei Prüfung der Frage, ob und inwieweit Ersparnisse erzielt werden können, hat der Kommissar natürlich die Personalpolitik nicht übergangen. Er weist darauf hin, daß die Reichsbahnen im Jahre 1919 genötigt waren, zahlreiche entlassene Soldaten aufzunehmen und sich dadurch gewissermaßen zu einer riesenhaften Wohlfahrtsanstalt mit 1 121 475 Bediensteten auszubilden. Die erfolgreichen Bemühungen um Abminderung des Personals werden eingehend gewürdigt, und namentlich wird auf die sogenannte Personal-Abbauverordnung verwiesen, die insbesondere für die Beamten eine Verringerung um 25 % des Bestandes vom 1. Oktober 1923 — im Bericht steht irrtümlich 1925 — vorsieht. Die daraufhin durchgeführte beträchtliche Personalverminderung hat freilich wegen der erheblichen Belastung mit Ruhegehältern nicht die erhofften finanziellen Ergebnisse gebracht. Neben 329 000 diensttuenden Beamten hat die Gesellschaft 230 000 Ruhegehalt oder Wartegeld empfangende Beamte, versorgungsberechtigte Witwen und Waisen zu versorgen, so daß ungefähr auf 1,5 diensttuende Beamte ein Ruhegehaltsempfänger

entfällt. Ohne selbst dazu unmittelbar Stellung zu nehmen, kommt der Kommissar auf die von verschiedenen anderen Seiten aufgeworfene Frage zu sprechen, ob es nicht gerecht wäre, wenn ein Teil der Ruhegehälter zu Lasten des Reichs anstatt zu Lasten der Reichsbahn-Gesellschaft ginge; das Reich habe die Eisenbahn veranlaßt, eine große Anzahl ehemaliger Soldaten einzustellen und auf diese Weise ihren Personalbestand übermäßig zu erhöhen, und sollte infolgedessen die erwachsende Last, soweit sie aus politischen Gründen auferlegt worden sei, übernehmen. In Österreich sei eine solche Übernahme durch die Regierung wirklich erfolgt. Mit den dadurch freiwerdenden erheblichen Geldbeträgen könnte die Reichsbahn-Gesellschaft auf dem Gebiete der Besoldungs- und der Gütertarifpolitik für Personal- und Volkswirtschaft große Verbesserungen durchführen.

Wie wichtig auch die Feststellung ist, daß es der Reichsbahn-Gesellschaft gelungen ist, den ihr durch den Dawesplan auferlegten Verpflichtungen im ersten Reparationsjahre voll und ganz nachzukommen, so geht doch die Bedeutung des Berichtes weit darüber hinaus, und wer die ausführlichen, in konzentrierter Form dargebotenen Ausführungen, die vorstehend nur ganz auszugsweise wiedergegeben werden konnten, aufmerksam studiert, wird erkennen, daß durch die mannigfachen Erwägungen immer wieder die bange Frage durchblickt, ob die nach dem Dawesplan auferlegten Leistungen auch in Zukunft von der Reichsbahn-Gesellschaft erfüllt werden können. Lerverve spricht selbst von der unleugbaren wirtschaftlichen Notlage, unter der Deutschland gegenwärtig als einer Folge der Inflation leide. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hat einmal Fürst Pückler-Muskau im Hinblick auf die damalige wirtschaftliche Not in Deutschland von einem Anti-Midasschen Zeitalter gesprochen, in dem — anders als beim König Midas, dem alles unter den Händen zu Gold wurde — die Goldwerte zerrannen und sich in Papierwerte verwandelten. Ein solches Anti-Midassches Zeitalter ist auch über uns hereingebrochen, und Lloyd George hat nicht so ganz unrecht, wenn er neuerdings aussprach, daß neben anderen Ländern auch Deutschland durch den Krieg und seine Folgen an den Bettelstab gekommen sei. Trotzdem neigt der Eisenbahnkommissar einer optimistischen Auffassung zu, indem er auf Seite 9 sagt: „Die in folgendem dargelegten ersten Betriebsergebnisse zeigen übrigens, daß die Verzinsung der Reparations-Schuldverschreibungen und die Dividende der Vorzugsaktien schon jetzt gut gesichert ist.“ Etwas vorsichtiger drückt er sich im darauffolgenden Abschnitt über die finanziellen Betriebsergebnisse Seite 12 aus: „Es besteht also aller Anlaß zu hoffen, daß die Einnahmen mit dem Wiederaufleben der deutschen Wirtschaft weiterwachsen werden und daß die Reichsbahn unter einer geschickten, nach kaufmännischen Grundsätzen geführten Verwaltung den Reparations-Schuldverschreibungsdienst sicherstellen und eine Dividende auf ihre Aktie zahlen kann.“ Der Bericht bringt nun dankenswerterweise sowohl im Text als auch in den Anlagen II bis VII eine Fülle von statistischem Material, das zum großen Teil auch bildlich dargestellt ist und höchst interessante Einblicke in die ersten Betriebsergebnisse der Reichsbahn gewährt, sowie gewisse Schlüsse auch auf die künftige Entwicklung ermöglicht. Freilich stand hierbei der Kommissar insoweit vor erheblichen Schwierigkeiten, als er zur Zeit der Ausarbeitung des Berichtes, mithin bis zum 28. Oktober 1925, von der Verwaltung naturgemäß noch nicht für die ganze Berichtszeit (1. September 1924 bis 31. August 1925) endgültig festgestellte Zahlen erhalten konnte. Zwar wird es wohl nicht zutreffen, daß, wie auf Seite 9 des Berichtes behauptet wird, die endgültige Rechnungslegung für das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft (1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1925) erst im Frühjahr 1927 erfolgen werde — hier scheint ein Druckfehler vorzuliegen —, immerhin mußte der Kommissar sich vielfach mit geschätzten Ergebnissen begnügen, wie er öfter im Berichte hervorhebt, auch hat es sich wiederholt nötig gemacht, die Ergebnisse nicht gleicher, sondern verschieden langer Zeiträume

niteinander in Vergleich zu setzen, woraus sich ebenfalls Un-
genauigkeiten ergeben. Die Statistik wird also vorsichtig zu
verwenden sein. Besondere Bedenken ergeben sich gegenüber
der Tabelle auf Seite 18 für die Verteilung des Verkehrs auf
Binnenverkehr, Auslandsverkehr und Durchgangsverkehr. Wäh-
rend nämlich die dort in Spalte 2 (1913) wiedergegebenen Zahlen
aus der Güterbewegungsstatistik entnommen sind, stand für die
in Spalte 4 (Januar bis Juni 1925) diese Statistik selbstver-
ständlich noch nicht zur Verfügung, der Kommissar hat sich
also für Spalte 4 mit einer anderen Statistik begnügt, in der
der Versand nach fremden Bahnen und der Empfang von
fremden Bahnen einschließlich des Verkehrs zwischen der
Reichsbahn und den deutschen Privatbahnen errechnet ist;
dieser letztere Verkehr dürfte natürlich in Spalte 4 nicht unter
Aus- und Einfuhr mitgezählt werden, die entsprechenden Pro-
zentsätze von 8,79 und 8,95 in Spalte 5 würden sich also bei
richtiger Berechnung ganz wesentlich, und zwar annähernd auf
die Hälfte, ermäßigen. Im übrigen aber können nennenswerte
Einwendungen gegen die statistischen Unterlagen nicht erhoben
werden. Ihr Studium wird empfohlen. Die Anlage II gibt eine
bildliche Darstellung der Einnahmen (Gesamteinnahmen, Ein-
nahmen aus dem Güter- und aus dem Personenverkehr sowie
sonstige Einnahmen) seit Januar 1924 bis September 1925; für
denselben Zeitraum sind in Anlage III die beförderten Tonnen,
die Tonnenkilometer sowie die Zahl der beladenen Wagen bild-
lich dargestellt, die Anlagen IV und V beschäftigen sich mit dem
Personenverkehr und den Personentarifen, während Anlage VI
eine Tabelle über Beförderung von Gütern auf der Reichsbahn
in den Jahren 1913, 1922, 1924 und 1925 bringt und Anlage VII
eine bildliche Darstellung Vergleiche zwischen den deutschen
und ausländischen Frachtsätzen für einige der wichtigsten Güter
nach dem Stande vom 1. Mai 1925 zieht. Die deutschen Fracht-
sätze halten sich nach dieser Anlage VII zu einem großen Teil
über den Frachtsätzen anderer Verwaltungen, namentlich von
Frankreich und Italien; während in der auf Seite 23 des Be-
richts wiedergegebenen tabellarischen Übersicht, wo Deutsch-
land allerdings nur mit Schweden, Holland und der Schweiz und
nicht mit Frankreich und Italien verglichen wird, in den dort
behandelten speziellen Fällen — unter Beschränkung auf die
Entfernung von 100 km — die deutschen Frachtsätze im allge-
meinen niedriger erscheinen als die Frachtsätze der zum Ver-
gleich herangezogenen drei anderen Länder. Die Klagen der
deutschen Handelswelt über die Höhe der deutschen Gütertarife
wird man hierdurch freilich nicht ohne weiteres zum Schweigen
bringen. Wie sehr bei Benutzung statistischer Darstellungen
Vorsicht geboten ist, zeigt z. B. auch schon die erwähnte An-
lage V, wo in bildlicher Darstellung ein Vergleich zwischen
deutschen und ausländischen Personentarifen für die I. bis
II. Wagenklasse in den Jahren 1914 und 1925 gezogen wird.
Danach erscheinen die deutschen Personentarife in I. bis
II. Wagenklasse, namentlich im Jahre 1925, gegenüber Belgien,
Schweden, Frankreich, Italien, Österreich, Holland, Polen und
der Schweiz im allgemeinen ziemlich hoch; es ergibt sich aber
entschieden ein ganz anderes Bild, wenn man berücksichtigt, daß
es in Deutschland eine außerordentlich stark benutzte IV. Klasse
mit sehr niedrigen Fahrpreisen gibt, und zwar entfallen nicht
weniger als 58,1 % der Reisenden auf diese IV. Klasse; diese
wichtige, die Anlage V ergänzende bzw. berichtigende Tatsache
ist übrigens vom Kommissar selbst im Texte des Berichts her-
vorgehoben worden.

Der Kommissar hat für seine Auffassung, daß die Aussichten
auf Erfüllung der Reparationslasten auch für die Zukunft nicht
ungünstig seien, geltend gemacht, daß der Zinsen- und Tilgungs-
dienst der Reparationsschuldverschreibungen augenblicklich die
infolge Kapitalbelastung der Reichsbahn bilde und auch bei
Erreichung des Höchstbetrages von 660 Millionen Mark noch
tragbar erscheine, wenn man sie mit den Betriebseinnahmen der
Gesellschaft vergleiche, die schon im ersten Jahre auf etwa vier
und eine halbe Milliarden Mark zu schätzen seien; das Verhält-
nis der Kapitalbelastungen zu den Betriebseinnahmen sei ja bei

vielen anderen Eisenbahnverwaltungen wesentlich ungünstiger.
Weiterhin weist er darauf hin, daß der Betrieb trotz der sehr
ernsten wirtschaftlichen Notlage gestattete, Ausgaben für neue
Bauten und Erweiterungen zu leisten, die eigentlich aus anderen
Mitteln hätten bestritten werden müssen, ferner, daß es möglich
war, die Reparationslasten des ersten Jahres zu decken und
außerdem die Rücklagen zu schaffen, die für kommende Jahre
nötig sind. Diese Angaben sind zutreffend, und insbesondere
kann angenommen werden, daß der auf Seite 10 des Berichts
nach allerdings vorläufigen Unterlagen berechnete Betriebs-
überschuß (1. Oktober 1924 bis zum 31. August 1925) genügen
wird, um eine Sonderrücklage von 130 Millionen Mark als Bei-
trag zu den Reparationszahlungen des zweiten Jahres sowie
weitere 80 Millionen Mark für die gesetzlich vorgeschriebene
Rücklage sicherzustellen. Trotzdem sind noch sehr hohe Repa-
rationsbeträge im zweiten Reparationsjahre zu beschaffen. Denn
während für das erste Jahr die auferlegten Zahlungen mit
200 Millionen Mark absichtlich niedrig gehalten waren und auf
diese Weise sich eine Art Moratorium, die berühmte Atempause,
ergab, steigen im zweiten Jahre die Zahlungen bereits auf
595 Millionen Mark, wozu noch ein Zahlungsposten von 250 Mil-
lionen Mark aus dem Ertrage der Verkehrssteuer tritt, der
allerdings für die Reichsbahn nur ein Durchgangsposten ist;
weitere 375 Millionen Mark sind vom Reiche und zu Lasten der
Industrie zu leisten, so daß im zweiten Jahre von deutscher
Seite insgesamt 1220 Millionen Mark aufzubringen sind. Die
Jahresschuld der Reichsbahn erhöht sich vom vierten Jahre ab
auf 660 Millionen Mark. Der Kommissar neigt, wie erwähnt,
der Ansicht zu, daß diese Belastung für die Reichsbahn tragbar
sei, doch zieht er hierbei nicht die Gesamtbelastung des Reiches
mit in den Kreis seiner Erwägungen, obgleich doch offenbar das
Schicksal der Reichsbahn-Gesellschaft mit demjenigen des
Reiches untrennbar auf Gedeih und Verderb verbunden ist. Und
da fällt es schwer ins Gewicht, daß schon nach vier Jahren für
alle in Deutschland zahlungspflichtigen Faktoren zusammen die
normale Annuität von 2½ Milliarden Mark erreicht wird, die
sich sogar vom 1. September 1929 ab bei einer Besserung der
deutschen Wirtschaft nach dem Schlüssel des Index noch er-
höhen kann. Dazu kommt, daß es sich um einen Schwebezustand
handelt, bei dem niemand weiß, wie groß die Gesamtschuld
Deutschlands ist und wann sie getilgt sein wird. Bei dieser
Sachlage ist es nicht zu verwundern, wenn die Ansichten über
die Erfüllungsmöglichkeit auseinandergehen. Mit großer Zu-
rückhaltung äußert sich Staatssekretär a. D. Bergmann in
seinem vor kurzem erschienenen Buch „Der Weg der Reparation
von Versailles über den Dawesplan zum Ziel“: Nach den Er-
gebnissen des ersten Reparationsjahres werde man sagen
müssen, daß Aussicht für die Erfüllung der auferlegten Lasten
vorhanden sei, wenn die allgemeinen Verhältnisse in Deutsch-
land und in der Welt sich in Ruhe weiter entwickeln; eine der
wichtigsten Voraussetzungen hierfür sei, daß die neue deutsche
Währung stabil bleibe, wofür in erster Linie die Reichsbank
zu sorgen habe, zugleich müsse aber das Transferkomitee dar-
über wachen, daß durch den Reparationsdienst die deutsche
Währung nicht gefährdet werde. Bergmann fügt hinzu, daß
das Transferproblem, welches für Deutschland genau dieselbe
Wichtigkeit habe wie für die Alliierten, zunächst noch als
großes Rätsel anzusehen sei. Auch das neu errichtete Institut
für Konjunkturforschung in Berlin vermag die Zukunft nicht
zu entschleiern, und äußert sich in seiner ersten Veröffent-
lichung sehr vorsichtig über die große Wirtschaftskrise mit dem
Hinzufügen, daß nur eine Diagnose und nicht eine Prognose für
die Zukunft aufgestellt werden könne. Andere, wie z. B. der
deutschnationale Politiker und Gelehrte Dr. Hoetzsch, vertreten
einen bestimmteren Standpunkt und erklären die Lasten des
Dawesplans für schlechterdings untragbar. Aber auch ein Mann
wie Keynes, der englische Volkswirt, der den Verhältnissen
ziemlich objektiv gegenübersteht, ist von Sorgen und Zweifeln
über die Durchführbarkeit des Dawesplans erfüllt, und ganz
neuerdings hat er in den Londoner „Times“ und den New Yorker

„Times“ einen auch in die deutsche Presse übergegangenen Aufsatz veröffentlicht, der den Untertitel „Deutschlands trübe Zukunft“ trägt, und in dem er klar ausspricht: Wenn auch die Berichte der Kommissare und Kontrolleure über das erste Reparationsjahr günstig lauten, so wüßten diese wie alle anderen genau, daß die wahren Schwierigkeiten erst noch kommen werden, wobei er mit Nachdruck auf die große Produktionseinschränkung in Deutschland hinweist sowie auf die erschreckende Zunahme der Konkurse und der Arbeitslosigkeit. Es besteht nicht die Möglichkeit, im engen Rahmen dieses Artikels die Keynes'schen Gedankengänge näher darzulegen, und es muß genügen, als seine Ansicht festzustellen, daß die Alliierten sich noch für einige Zeit mit mäßigen Erfolgen begnügen sollten, was natürlich auf eine Herabsetzung der Reparationslasten für die nächste Zukunft hinauslaufen würde. Keynes vertritt selbstverständlich nicht einseitig deutsche Interessen; welche Beweggründe ihn

tatsächlich leiten, beweist der von ihm ausgesprochene Satz: „Wie die Dinge heute liegen, ist Deutschland der wirtschaftliche Gefahrenpunkt Europas“. Diese Ausführungen werden durch die Darlegungen des Reichsfinanzministers bei Beratung des Reichshaushaltsplanes 1926 ergänzt, die u. a. die Feststellung bringen, daß Deutschland im Januar 1926 den traurigen Rekord von 2092 Konkursen und 1553 Geschäftsaufsichten erreicht hat, und daß die Zahl der unterstützten Erwerbslosen von rd. 195 000 am 1. Juli 1925 auf rd. 2 000 000 am 1. Februar 1926 gestiegen ist, wozu noch mehrere Millionen Kurzarbeiter kommen. Selbstverständlich spiegeln sich diese Verhältnisse in dem Zurückgehen der Eisenbahneinnahmen wider. Vorstehende kurze Betrachtungen dürften nicht ganz ohne Interesse sein und es manchem erschweren, der zuversichtlichen Beurteilung der künftigen Entwicklung, wie sie vom Eisenbahnkommissar vertreten wird, in vollem Umfange zuzustimmen.

Dr. Otto.

Spurerweiterung oder nicht?

Ein Zwiesgespräch.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

(2. Fortsetzung.)

Am nächsten Tag.

N.: Wir wollen jetzt den zweiachsigen Wagen in einer Gleiskurve mit Spiel betrachten, also den gewöhnlichen Fall, und zwar nehmen wir an, daß so viel Spurerweiterung vorhanden sei, daß die Hinterachse nicht an der Innenschiene anläuft. Früher — und noch Bödecker tat es — nahm man an, daß die Hinterachse sich radial stelle. Das stimmt aber nur annähernd. Die Stellung ist durch die auftretenden Reibungskräfte bestimmt, was zuerst Uebelacker klarstellte, womit er tatsächlich die Grundlage für die Berechnung von Fahrzeugen in Gleisbögen schuf. Man findet den Drehpunkt, von Uebelacker Reibungsmittelpunkt genannt, beim zweiachsigen Wagen am




Abb. 13. Zweiachsiger Fahrzeug mit unbeschränktem Spiel im Gleis. Bestimmung des Reibungsmittelpunktes nach Heumann.

schnellsten durch Probieren nach Bäseler's Verfahren; wir wählen aber hier wegen der kommenden verwickelteren Fälle Heumann's schöne und allgemeine Methode. Da Sie seinen Aufsatz gelesen haben und auch seinen wichtigen Satz kennen, nach welchem sich der Reibungsmittelpunkt einstellt, bei dem die Richtkraft ein Minimum wird, können wir sein Verfahren ohne weiteres anwenden (Abb. 13). Der Reibungsmittelpunkt liegt eine Kleinigkeit hinter der Hinterachse. Um den Krümmungswiderstand und die Richtkräfte zu berechnen, ist die genaue Lösung allerdings sehr unbequem, da die Aufgabe von höherem Grad ist und für die Strecke MN keine allgemeine, sondern nur von Fall zu Fall eine numerische Lösung angegeben werden kann. Wir machen deshalb nun doch die Annäherung, die in diesem Fall nicht viel von der Wirklich-

keit abweicht, daß die Hinterachse radial steht (Abb. 14). Dann sieht man, daß die Bewegung des Fahrzeuges im wesentlichen in einer Seitenverschiebung der Vorderachse und einer Drehung der Hinterachse besteht. P_1 ist hauptsächlich durch die Querkomponenten von R_1 und R_2 gegeben, die praktisch bei den langen Fahrzeugen der Hauptbahnen $= 2Qf$ sind; dazu kommt der Einfluß der Hinterachse. Sie lesen also ohne weiteres ab, daß $P_1 = \sim 2Qf \left(1 + \frac{s}{2l}\right) = 2Qf \frac{(2l+s)}{2l}$ ist. Die Krümmungs-

reibungsarbeit für ein Wegelement ist $2Qf \frac{s}{2} d\varphi + 2Qf d'd\varphi$

oder, da $d' = \sim 1$ ist, $2Qf \frac{s}{2} d\varphi + 2Qf l d\varphi$. Daraus ist der

Krümmungswiderstand $W = \frac{Qf d\varphi (s+2l)}{R d\varphi} = \frac{Qf}{R} (s+2l) = \frac{P_1 l}{R}$




Abb. 14. Die Hinterachse stehe radial; Berechnung des Kurvenwiderstandes für diesen Fall.

Fassen wir das Ergebnis mit unseren früheren zusammen, so ergibt sich:

Bei strenger Führung:

Richtkraft an beiden Achsen $\sim 2Qf$.

Krümmungswiderstand $\sim \frac{Qf}{R} (2l)$.

Bei „zwangloser“ Führung:

Richtkraft nur an der Vorderachse $\sim 2Qf \left(\frac{2l+s}{2l}\right)$.

Krümmungswiderstand $\sim \frac{Qf}{R} (2l+s)$.

Pr.: Famos, Sie schlagen sich selbst. Allerdings scheint der zweite Fall zunächst ungünstiger. Nehmen wir einen Güter-

vagen von 4,5 m Radstand — den dürfen wir wohl als einen assenden Mittelfall ansehen, denn entscheidend sind für den zugwiderstand die Wagen, und zwar die Güterwagen — so ist $11 - 9 \text{ m}$, $21 + s = 10,5 \text{ m}$. Krümmungsreibung und Richtkraft sind also ein Sechstel größer. Dafür läuft aber im zweiten Fall nur die Vorderachse an, im ersten beide. Nun steckt ja in Ihrem Ansatz die Spurkranzreibung noch nicht drin, und ich bin trotz Ihres Massengraves überzeugt, und habe darüber inzwischen auch in der Literatur genügend Belege gefunden, daß die Spurkranzreibung hohe Werte erreichen kann. Im zweiten Fall haben wir sie also nur einmal, im ersten zweimal unter nicht viel geringerem Druck. Das erklärt genug; das Mehr an Spurkranzreibung überwiegt so gut wie sicher das Mehr an primärer Reibung.

N.: Ich gönne Ihnen den Triumph. Ich möchte, ich könnte kurz antworten. Aber so einfach sind die Dinge leider nicht. Ist es Ihnen recht, wenn wir noch ein wenig bei unserem Fahrzeug mit Druckrollen bleiben, das keine Spurkranzreibung hat?

Pr.: Meinetwegen.

N.: Die Abrundungen, die wir vorgenommen haben, um das Kräftebild zunächst in seinen Hauptzügen zu erfassen, wirken einseitig. Wir wollen Ihren Güterwagen von 4,5 m Radstand, den auch ich als durchschnittlichen Vertreter betrachte, genau numerisch untersuchen. In Abb. 15 sehen Sie außer der Heumannschen Linie, deren Ordinate das Reibungsmoment darstellt, auch die Richtkräfte P_1 und P_2 aufgetragen, ferner die Krümmungsreibung, und zwar für alle möglichen Lagen von l zwischen dem Fahrzeugmittelpunkt und der Grenzlage bei „zwangloser“ Führung. Ferner sind auch die Führungskräfte angegeben. Man muß auch die Begriffe Führungsdruck und Richtkraft deutlich unterscheiden. Wenn Sie in Rad mit Druckrolle betrachten, so wirkt an der Auflagefläche des Rades die Kraft $G = Q f \cos \gamma$, an der Druckrolle, mit Heumanns Bezeichnung, die Richtkraft, von uns P_1 bzw. P_2 genannt (Abb. 16). Die Kraft G greift immer am Rade an, die Richtkraft kann unter Umständen auch wo anders liegen, z. B. bei Lokomotivrahmen, an ihrer Führung durch ein voranlaufendes Drehgestell erhalten, an dessen Drehpunkt. Die Kraft, die tatsächlich vom Fahrzeug auf die Schiene wirkt und umgekehrt, ist nach der Bezeichnung von Uebelacker und Heumann der Führungsdruck, den wir mit Uebelacker Y nennen, wenn er an einem Außenrad und X , wenn er an einem Innenrad angreift. Es ist also z. B.

$Y_1 = P_1 - G_1$,
 $X_2 = P_2 - G_2$ usw., denn die Angriffspunkte von P und G liegen so nahe zusammen, daß wir für sie eine Wirkungsnie annehmen können. Wenn das Rad in der Hohlkehle rollt, nimmt dies genau

Sie sehen aus dem Schaubild, daß Y_1 bei strenger Führung 16 Q f ist und bei „zwangloser“ Führung auf $1,37 \text{ Q f}$ steigt.

Das ist also doch eine nicht unbedeutende Erhöhung, nämlich um 18 %. Die Krümmungsreibung steigt von $9,48 \frac{Q f}{R}$ auf $10,95 \frac{Q f}{R}$, also um 15,5 %. Der Anlaufdruck X_2 des inneren Hinterrades geht dabei von $1,16 \text{ Q f}$ fast auf Null herunter.

Pr.: Das gibt allerdings zu denken. Aber, wie gesagt, das Mehr an Spurkranzreibung überwiegt wahrscheinlich weit den Gewinn an primärer Reibung.

N.: Wir wollen sehen. Jedenfalls sind wir uns klar, daß ein durch Druckrollen geführtes Fahrzeug bei zwangloser Führung bedeutend ungünstiger abschneidet als bei strenger. Die voll-




Abb. 15. Zweiachsiges Fahrzeug in den verschiedenen Lagen zwischen strenger und zwangloser Führung, je nach der Spurerweiterung ($l = 4,5 \text{ m}$).


Die Kräfte sind so dargestellt, wie sie vom Fahrzeug auf die Schiene wirken, für die Wirkung von der Schiene auf das Fahrzeug kehren sich die Pfeile um.

Abb. 16. Die Kräfte zwischen einem anlaufenden Rad und der Schiene.

kommen strenge Führung ist ja nun nicht erreichbar, da jedes Fahrzeug, wie wir wissen, normal 11 und mindestens 8 mm Spiel hat, es sei denn, daß man auch bei Hauptbahnen zur Spurverengung übergehen würde. Das wäre an sich sehr gut; kommt aber wohl nicht in Frage; ein Hauptvorteil, den man mit dem Wegfall der Spurerweiterung erzielen würde, ist die Vereinfachung der Schwellenlochung und Spurplättchen, die mit der Durchführung einer gleichmäßigen Spur durch alle Gleise einschließlich der Bögen verbunden wäre. Man könnte freilich leicht und mit großem Vorteil durchweg auf 1,430 heruntergehen. Aber immerhin ist das Fahrzeug in Normalspur erheblich strenger geführt, als bei Spurerweiterung. Anlaufdrucke und Widerstand haben also einen gewissen Mittelwert; es ist bei 180 m Halbmesser für 11 mm Spiel $P_1 = 2,145 \text{ Q f}$, $P_2 = 2,065 \text{ Q f}$, $W = 0,053 \text{ Q f}$.


Wir werden jetzt nicht umhin können, auf die kitzlige Frage der Spurkranzreibung einzugehen. Ich möchte nur zuvor noch einige allgemeinere Bemerkungen machen. Sie folgerten vor-

hin: Anlaufen an zwei Rädern unter nicht viel geringerem Druck, statt an einem, also doppelte Spurkranzreibung. Sie mögen sich diese einstweilen denken, wie Sie wollen, aber Sie werden mir zugeben, daß mit der Tatsache des doppelten Anlaufens noch nichts bewiesen ist. Von großem Einfluß ist doch zweifellos der Gleitweg, oder was hiermit gleichbedeutend ist, der Anlaufwinkel. Bei großem Anlaufwinkel verlagert sich der Druckpunkt des Spurkranzes stärker nach vorn, als bei kleinem. Nun läuft das Fahrzeug bei „zwangloser“ Führung unter einem mehr als doppelt so großen Winkel an, als jede Achse bei strenger Führung. Also ist die Reibungsarbeit offen-



*Zweischotiges Fahrzeug „zwanglos“ geführt,
steht im Winkel zur Fortbewegungsrichtung.*

Abb. 17a. Einstellung eines frei am Vorderrad geführten Fahrzeuges in einer scharfen Kurve; großer Anlaufwinkel β .



*Zweischotiges Fahrzeug „streng“ geführt,
steht in der Fortbewegungsrichtung.*

Abb. 17b. Einstellung eines auch am Hinterrad geführten Fahrzeuges in einer scharfen Kurve; kleiner Anlaufwinkel β .

bar sogar vergrößert. Geradezu schlagend scheint mir aber, was weiter daraus folgt. Bei „zwangloser“ Führung haben wir statt der Verteilung auf zwei Arbeitspunkte nur einen mit mehr als doppelt so großer Gleitung und beträchtlich höherem Druck, also geht die ganze Abnutzung an diese Stelle; d. h. die Außenschiene und — bei immer in einer Richtung fahrenden Fahrzeugen — das führende Vorderrad werden allein abgenutzt; wie unökonomisch! Und die Entgleisungsgefahr ist natürlich bedeutend größer; man darf sie wohl ungefähr proportional dem Anlaufdruck und dem Anlaufwinkel schätzen.

Pr.: Ich gebe Ihnen recht, immer vorausgesetzt, daß nicht doch bei zwei anlaufenden Rädern Verhältnisse eintreten, die Sie nicht berücksichtigt haben. Aber wenn dies alles so ist, wie hat sich dann in aller Welt die Meinung von dem Nutzen der Spurerweiterung so bilden und festsetzen können?

N.: Sie dürfen nicht vergessen, daß viele Scheingründe für die Spurerweiterung sprechen. Daß die ersten Eisenbahner unsere verwickelten Überlegungen nicht anstellten, kann man ihnen nicht übelnehmen. Sie gingen nach dem Augenschein, und der zeigte, daß im Bogen ein frisch verlegtes Gleis nach kurzem Befahren Spurerweiterung aufwies. Sie sagten sich: Das Fahr-

zeug hat sich Luft geschafft, und nun geht es. Tatsächlich hielt das Gleis in der erweiterten Form. In Wirklichkeit hatten sich natürlich nur die Befestigungsmittel angespannt. Nach unseren Ableitungen sind wir uns klar, daß eine schief laufende Achse auf beide Schienen, die äußere und die innere, Querkräfte ausübt, die Q_f nahekommen, also sehr bedeutend sind und beide Schienen im Sinne einer Spurerweiterung zu verdrücken suchen.

Es kommt dazu die naheliegende Vorstellung von der Schenkwirkung langer Fahrzeuge, die Beobachtung des Kreischens, das Gefühl, daß das Fahrzeug Luft haben müsse, die Vorstellung von der günstigen Wirkung der Konizität auf den Bogenlauf, die Angst vor der Spurkranzreibung, die zunächst ganz plausible Vermutung, daß das Fahrzeug, sich selbst überlassen, wohl die günstigste Lage einnehmen werde, kurz alle die Dinge, die Sie mir zu Anfang so trefflich entgegengehalten haben. Scheint doch, was den letzten Punkt angeht, sogar Heumanns schöner Satz häufig so ausgelegt zu werden, als ob damit bewiesen sei, daß das Fahrzeug sich so einstelle, daß der Führungsdruck — und damit vermutlich auch der Krümmungswiderstand — ein Minimum werden, während er natürlich nur rein rechnermäßig, d. h. unter der Voraussetzung „zwangloser Führung“ gilt und der Fall der strengen Führung in dem Ansatz gar nicht enthalten ist. In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt, die „zwanglose“ Führung gibt ausgerechnet das Maximum der Richtkraft, wie man erkennen kann, wenn man die Kurven in Abb. 15 nach beiden Seiten fortsetzt. Eine naheliegende Überlegung, die eigentlich hätte stutzig machen sollen, ist folgende. Die Einstellung eines frei am Vorderrad geführten Fahrzeuges ist ja vom Bogen ganz unabhängig, es wird sich also rechnerisch und tatsächlich bei genügendem Spiel und genügend breiten Rädern in einer scharfen Kurve nach Abb. 17a einstellen.

Soll man nun wohl glauben, daß ein Fahrzeug in dieser schiefen Lage besser rollt, als wenn man es mit Nachhilfe von hinten einigermaßen in seine wirkliche Laufrichtung drückt? (Abb. 17b.)

Pr.: In der Tat! Man sollte sogar denken, der Unterschied müßte noch größer sein, als wir vorhin berechneten.

N.: Das würde er auch; bei so großen Anlaufwinkeln gelten nämlich unsere Annäherungen nicht mehr. Man bedenke auch folgendes. Ein mit vier Punkten aufliegender Gegenstand, ein Tisch — das Fahrzeug ist in dieser Hinsicht nichts anderes — soll auf der Unterlage gleitend gedreht werden; wer wird nun vorne einen Seitendruck ausüben und nicht auch hinten einen Gegendruck? Wer wird überhaupt, wo eine Drehung erzwungen werden muß, nicht ein Moment anbringen, sondern sich mit einer nur wenig exzentrischen Einzelkraft begnügen, und es der Natur überlassen, ob sie die Gegenkräfte — hier die Reibung der Hinterräder — bereitstellt, die zur Momentbildung unerlässlich sind?

Pr.: Sehr einleuchtend.

N.: Aber ich wollte ja nun auf die Spurkranzreibung selbst zu sprechen kommen. Lieber Freund! Diesmal muß ich Ihnen beschämt mein Unvermögen gestehen. Ich habe die Lösung noch nicht. Nur soviel weiß ich, daß die vorhandenen Lösungsversuche unzureichend sind.

Es gibt zwei Theorien über die Spurkranzreibung, die Einpunkt- und die Zweipunktberührung. Eine Auseinandersetzung darüber zwischen Uebelacker und Hamelink finden Sie im Orga 1918, Seite 309. Uebelacker, Bödecker und Heumann nehmen die Einpunktberührung an. Mir scheint die Zweipunktberührung die Regel zu sein. Wenn Sie nach Vogels Vorgang einen neuen Radreifen und eine neue Schiene genau auftragen, erhalten Sie die Abb. 18 a und 18 b, je nachdem Sie die Schiene gerade stellen wie in Weichen, oder unter 1:20 geneigt, wie im Gleis. In beiden Fällen liegt Zweipunktberührung vor. Bei einem schief gelaufenen Reifen ist die Zweipunktberührung selbstverständlich. Es kann nun wohl bei flachgefahrenen Schienen, aber

neuen Reifen Einpunktberührung eintreten, wobei das Rad sich in der Hohlkehle abstützt, aber das dürfte die Ausnahme bilden.

Bei Einpunktberührung lassen sich die Verhältnisse noch einigermaßen übersehen. Das anlaufende Rad gleitet statt auf der Lauffläche auf einer geneigten Fläche. Ihre Neigung muß bei der anlaufenden Vorderachse eines freigeführten Fahrzeuges ungefähr gleich dem doppelten Reibungswinkel sein. (bei



Abb. 18a. Berührung von Radreifen und Schiene bei senkrecht stehenden Schienen.




Abb. 18b. Berührung von Radreifen und Schiene bei geneigt stehenden Schienen.

$f = \frac{1}{4}$ zweimal $13^\circ = 26^\circ$), um die Querverschiebung beider Räder hervorzubringen. Der Reibungsmittelpunkt könnte sich bei nicht streng geführten Fahrzeugen natürlich verlagern, aber die Änderung ist vermutlich nicht groß. Eine nennenswerte Vergrößerung der Gesamtreibung bringt das Rollen in der Hohlkehle wohl nicht hervor.

Sehr viel schwieriger ist die Zweipunktberührung. Zwar macht man sie sich häufig sehr bequem, aber dadurch ist das Resultat auch ziemlich fragwürdig. Man bestimmt gewöhnlich den Spurkranzdruckpunkt. Er liegt bei den üblichen Reifenformen und Anlaufwinkeln einige Zentimeter vor dem Unterstützungspunkt. Er reibt an der Schiene im wesentlichen in senkrechter Richtung. Man nimmt nun die Richtkraft P , gewöhnlich $\sim 2 Q f$, multipliziert sie mit f und dem Hebelarm p vom Druckpunkt J zum Unterstützungspunkt U und glaubt damit das Moment der Spurkranzreibung zu haben (Abb. 19).

Dabei ist vor allem ein wichtiger Umstand vernachlässigt. Die Normale im Spurkranzdruckpunkt ist wegen der Neigung des Flansches nach oben gerichtet, die Druckkraft weicht hieron noch um den Reibungswinkel nach oben ab; sie geht im allgemeinen fast unter 45° nach oben. Dadurch wird aber das

Rad zum erheblichen Teil an dieser Stelle getragen, der Radruck auf die Oberfläche der Schiene wird gemindert. Der einzige, der diesen Umstand in die Rechnung eingeführt hat, ist Meyer-Absberg¹¹⁾; leider ist sein Ansatz im übrigen nicht haltbar. Es kommt aber noch mehr dazu. Das Rad gleitet ja auch vorwärts, also tritt auch am Spurkranz die zusammengesetzte Gleitung auf. Man weiß auch nicht, ob der Dreh-





Abb. 19. Übliche Art der Berechnung der Spurkranzreibung.

punkt des Rades im Unterstützungspunkt liegen bleibt und nicht nach dem Spurkranzdruckpunkt hin wandert. Endlich scheint mir das Gleichgewicht der Achse zu fordern, daß die lotrechte Drehachse nicht im Mittelpunkt der Achse bleibt, sondern nach der Seite wandert, und zwar überraschenderweise nach innen. Alle diese Einflüsse zu berücksichtigen, ist sehr schwer. Es ist freilich nicht unmöglich, und gäbe eine dankbare Gelehrtenarbeit.

Pr.: Das ist recht mißlich. Im entscheidenden Punkt lassen Sie uns im Stich.

N.: Ich weiß nichts anderes. Wenn wir mit der Spurkranzreibung anfangen, werden wir in Tagen nicht fertig und wissen noch immer nichts Genaues. Dabei sind wir jetzt schon vier Tage an der Arbeit und haben mit unserem eigentlichen Thema, dem Verhalten mehrachsiger Fahrzeuge in Gleisbögen ohne Spurerweiterung noch nicht einmal begonnen. Nur eines möchte ich hervorheben. Offenbar wächst auch die Spurkranzreibung mit dem Anlaufwinkel, und vermutlich schneller als dieser; bei ganz kleinen Anlaufwinkeln dürfte sie unbedeutend sein. Also wäre auch für die Spurkranzreibung die strenge Führung die bessere.

Pr.: Könnte man dem Problem der Spurkranzreibung nicht mit Versuchen beikommen?

N.: O ja! Sehr gut. Man müßte sich tadellos liegende Versuchskurven bauen und die Fahrzeuge und Schienen durch häufiges Hin- und Herbewegen einfahren. Wenn man dann die Räder festbremst und das Fahrzeug mit einer gewissen Geschwindigkeit rutschen läßt, so kann man die augenblickliche Reibungsziffer genau bestimmen. Danach rechnet man nach unseren Formeln aus, wie groß die primäre Reibung sein müßte. Alsdann bestimmt man die wirkliche Krümmungsreibung durch einen unmittelbaren Zugkraftversuch; die Differenz ist die Spurkranzreibung.

Pr.: Das sollte man wirklich einmal machen. Aber was tun wir jetzt?

N.: Ich schlage Ihnen vor, für heute zu schließen und morgen uns dem eigentlichen Thema zuzuwenden.

¹¹⁾ Organ 1912, Heft 19.

(Fortsetzung folgt.)

Bekämpfung der Eisenbahnunfälle durch das Bild.

Von K. Gotter, Unterrichts- und Bildungsdezernent bei der R.B.D. Berlin.

Der Kampf gegen die Unfälle nimmt immer weitere Formen an: er hat auch im Unterricht Eingang gefunden nachdem die Erkenntnis durchgedrungen, daß die Unfallverhütung in der Hauptsache eine Frage der Erziehung und Un-


der dienstliche Unterricht (Dienstvortrag). Nach den hier gesammelten Erfahrungen ist es aber notwendig, daß zur Unterstützung des gesprochenen Wortes des Vortragenden noch ein wirkungsvolles Mittel, das die behandelten Gebiete bildlich dar-

stellt, hinzukommt. Angeregt durch die von den vorher genannten Stellen veröffentlichten Bilder hat sich nunmehr auch die Reichsbahn entschlossen, bildliches Anschauungsmaterial zu den für ihre recht vielseitigen Betriebe geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu schaffen. In erster Reihe sind die Vorschriften, gegen die am häufigsten gesündigt wird und die nach der Statistik zahlreich zu Unfällen geführt haben, bildlich darzustellen. Bekanntlich stumpfen Gefahren, denen der Mensch täglich ausgesetzt ist, ab; sie führen dazu, daß der einzelne sie nicht gewissenhaft und mit dem erforderlichen Ernst beachtet, ja, daß er oft sogar bodenlos leichtsinnig gegen sie verstößt, in dem Glauben, daß ihm auch diesmal nichts passieren könne, weil es ja schon so und so oft gut gegangen ist. Dem Unterricht ist hiernach die Aufgabe gestellt, Unkenntnis und Nichtbeachtung der Vorschriften durch Belehrung und Unterweisung zu beseitigen, außerdem aber Einsicht und Verständnis von der Notwendigkeit einer strengen Befolgung zu wecken und zu befestigen.


Das, was eine geregelte Hygiene für die Bekämpfung von Krankheiten bedeutet, ist ein planmäßiger Unterricht für die Ver-

hütung von Unfällen.

Wenn das Bild als Unterrichtshilfsmittel seiner gestellten Aufgabe mit Erfolg dienen soll, muß es bestimmte Anforderungen erfüllen; es darf nicht lediglich als Plakat aufgefaßt werden, das gewissermaßen nur eine vorübergehende Aufgabe



Falsche Beinstellung.



Folgen.



Richtige Beinstellung.


**AUFLADEN
EINER SCHWEREN KISTE
AUF DIE STECHKARRE.**

terweisung, möglichst verbunden mit einer praktischen Einübung ist. Besonders in England und Amerika bedient man sich des Bildes als Mittel einer eindringlichen Belehrung; es erfreut sich hier einer recht großen Beliebtheit und nach zahlreichen Urteilen soll hiermit auch eine recht gute Wirkung erzielt worden sein. Neuerdings nimmt

auch in Deutschland das Interesse für diese Seite der aufklärenden Unfallvorbeugung zu. So hat z. B. neben der berufenen amtlichen Stelle des Reichsarbeitsministeriums die Tiefbauberufsgenossenschaft zur Erläuterung ihrer Unfallverhütungsvorschriften eine Sammlung von 50 Bildern herausgegeben, die in der Hauptsache zum Aushang in den Arbeitsstätten und den während der Arbeitspausen zur Verfügung stehenden Aufenthaltsräumen bestimmt sind. Auch die Statistik der Deutschen Reichsbahn zeigt, daß die Zahl der Unfälle eine recht hohe ist, die im Interesse der beschädigten Personen und auch in dem der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens herabgemindert werden muß¹⁾. Eine Gelegenheit, planmäßig auf das den Gefahren des Unfalls ausgesetzte oder sie herbeiführende Personal einzuwirken, bietet



NICHT ABLEUCHTEN!



SEIFENWASSER VERWENDEN!

recht schnell und wirksam darstellen soll, um dann ebenso schnell wieder vergessen zu werden, wie wir es täglich an den Bildern der Plakatsäulen erleben können. Im Unterricht handelt es sich um eine tiefgehende und dauernde Einwirkung, die

¹⁾ Vgl. den Aufsatz des Verfassers in Nr. 48 u. 49 Jahrg. 1923 d. Ztg.

zu einer Einsicht mit unverlieblichen Vorstellungen führen soll. Für alle ist es daher von Interesse, die Grundsätze kennen zu lernen, die vom unterrichtlich-erziehlichen Standpunkt aus an derartige Bilder zu stellen sind, um sie daraufhin ihrem inneren Werte nach richtig beurteilen zu können.

Um die Ursachen der Unfälle zu bekämpfen, glaubt man, am besten seine Folgen in recht abschreckender Form darstellen zu müssen. Wir werden hierbei erinnert an das Verfahren, das der Gesetzgeber anwendet, indem er alle Arten der Gesetzesübertretung mit einer bestimmten Strafe von der Geldbuße und Haft an über Gefängnis und Zuchthaus bis zur Todesstrafe androht. Ob sich die Volksmasse hierdurch wirklich abhalten läßt, die Gesetzesvorschriften genau zu beachten, mag dahin gestellt bleiben. Vom Standpunkt des Erziehers aus ist dieser Weg der Abschreckung aber abzulehnen. Wir müssen, getreu den Grundsätzen einer wirksamen Erziehung, die zu belehrenden Personen zur Einsicht und zum Verständnis von der Zweckmäßigkeit der Vorschriften und der Notwendigkeit ihrer strengen Beachtung führen. Nur hierdurch wird eine Befolgung aus voller innerer Überzeugung unter dem Einfluß des freien Willens eintreten. Dieser feste Wille muß zur dauernden Beachtung zwingen und nicht angedrohte Strafe oder schreckliche Folgen. Wir müssen also absehen von einer Darstellung lediglich der Unfälle mit ihren möglichen Folgen der Körperverschüttung, der blutigen Vorgänge, Materialzerstörung usw. Die bisher von anderer Stelle veröffentlichten Bilder haben uns in der Form ihrer Darstellung nicht immer voll befriedigt. Der Gefahrenaugenblick

des Unfalls, sondern er muß vielmehr in die Materie selbst gelegt werden, wozu sich am wirkungsvollsten der Augenblick kurz vor dem Unfälle eignet. Die Beschauer des Bildes werden hierdurch zum Nachdenken angeregt, ja sogar herausgefordert. Sie werden aus der dargestellten Lage erkennen, daß die fehlerhafte Behandlung, Un-



„NICHT-ZWISCHEN-PUFFERN-AUFRECHT-DURCHGEHEN!“

vorsichtigkeit oder Nichtbeachtung der Vorschriften unbedingt zu einem Unfall mit nachteiligen Folgen führen muß. Welcher Art sie sein können, kommt erst in zweiter Reihe in Betracht. Es wird ihnen ferner zum Bewußtsein kommen, welches die Gründe für die Aufnahme der Unfallverhütungsvorschriften waren, die streng zu beachten sind, wenn sie vielleicht auch kleinlich erscheinen. Nicht umsonst heißt es im Volksmunde: „Kleine Ursachen, große Wirkung“.

Für die bildliche Darstellung selbst gelten die nachstehend begründeten Gesichtspunkte:

Der Vorgang selbst muß im Vordergrund stehen: alle Nebensächlichkeiten haben zurückzutreten, damit der Beschauer durch sie nicht abgelenkt werde. Sie sind nur soweit aufzunehmen, als sie vielleicht zum besseren Verständnis der Gesamtlage beitragen können. Da die Bilder für ganz bestimmte Gruppen des Eisenbahndienstes in Betracht kommen, brauchen sie in ihren Einzelheiten der technischen Einrichtung und Umgebung nicht so eingehend durchgeführt zu werden, wie dies vielleicht erforderlich wäre, wenn sie zur Belehrung der breiten Öffentlichkeit bestimmt wären. Der Fachmann des Maschinendienstes z. B. wird sich auf den Bildern mit Darstellungen aus seinem Dienstzweige schneller zurechtfinden, als auf denen, die die Arbeit auf dem Güter-



„IN-DIE-NISCHE!“

„SONST-NIEDERLEGEN!“

ist vielfach in seinem inneren Zusammenhange mit den vorausgegangenen Umständen und Zufälligkeiten nicht scharf genug ausgeprägt, um zum Nachdenken zu zwingen. Der Schwerpunkt der Darstellung darf nicht in die Folgen

boden zeigen. Für den Wert des Bildes ist also das Urteil des zuständigen Facharbeiters in erster Reihe ausschlaggebend. Die Meinung anderer, nicht mit der Materie vertrauter Personen muß zurücktreten. Einzelheiten, soweit sie zur sachlichen

Darstellung der Umgebung notwendig sind, müssen durchaus der Wirklichkeit und insbesondere den den Beschauern bekannten dienstlichen Verhältnissen entsprechen, dies trifft besonders zu bei allen technischen Einrichtungen. Hier darf dem Beschauer keine Möglichkeit geboten sein, die seine Aufmerksamkeit von dem Unfall ablenkt und ihn zu einer mehr oder weniger berechtigten Kritik der dargestellten technischen Anlage reizt.

Die Bilder müssen so beschaffen sein, daß sie sich einmal zum Aushang eignen, ja vielleicht auch als Wandschmuck benutzt werden können, zum andern aber auch als Unterlage der Dienstvorträge bei Besprechung und Auslegung der Vorschriften dienen können. Dies setzt hohen künstlerischen Wert voraus.

Das, was der Teilnehmer im Unterricht gehört, im Bilde gesehen und erlebt hat, was ihm im Aufenthaltsraum, an der Arbeitsstätte bildlich vor Augen geführt wurde, reicht meist nicht aus, es muß ihm immer wieder von neuem ins Bewußtsein zurückgerufen werden. Dies geschieht am zweckmäßigsten durch vielseitige Verbreitung der Bilder und ständige Erinnerung.

Von großem Einfluß auf die Wirkung ist demnach die Art der Verbreitung des Bildes. Als einfachste Form dürfte das Plakat gelten, das aber gleichzeitig auch als Anschauungsmittel im Unterricht zu dienen hat. Daneben kommt noch in Betracht das Flug- und Merkblatt, das allen Beteiligten regelmäßig auszuhändigen ist, ferner der Sonderabdruck als Beilage in Zeitschriften und Fachzeitungen. Hier kann z. B. auch das Unterrichtsblatt „Der Eisenbahnfachmann“ viel zur Verbreitung und zum richtigen Verständnis beitragen, indem er die Bilder gleichzeitig unterrichtlich auswertet und die Leser dieses Blattes damit zur eifrigen Mitarbeit an der Bekämpfung der Unfälle anregt und planmäßig erzieht. Auch Abbildungen in der Fachliteratur, ein Abdruck auf Formulare und Lohntüten, auf Abrechnungen und sonstige Schriftstücke, bei denen eine Ausfüllung leeren Platzes keine besonderen Kosten für Papieraufwendungen erfordert, sind als wirksames Mittel einer weiten Verbreitung zu empfehlen.

Ebenso kann das laufende Lichtbild (Film) als Weg einer Unfallbekämpfung nicht von der Hand gewiesen werden, obwohl sein Wirkungsgrad im Verhältnis zu den hohen Kosten, die jeder Film erfordert, nicht immer im richtigen Einklang steht. Dem stehenden Bild mit seiner längeren Einwirkung wird daher gegenüber dem Laufbild im Film der Vorzug zu geben sein, ganz abgesehen davon, daß bei Darstellungen von Unfällen, die sich vor den Augen der Zuschauer im Bilde abspielen, oft Augenblicke eintreten, die den Beschauer durch komische Stellungen usw. zum Lachen reizen. Der Ernst der Sache geht alsdann nur zu leicht verloren; hier ist also Vorsicht am Platze.

Eine Verkleinerung der Bilder als Merkblatt soll dem Unterrichtsteilnehmer am Schluß des Dienstvortrages ausgehändigt, um von ihm mit nach Hause genommen zu werden. Es wird dazu beitragen, daß das Verständnis der Unfallverhütung auch über den Rahmen des Unterrichts hinaus in die Familie dringt und deren Unterstützung sichert.

Von großer Bedeutung ist auch die Art der künstlerischen Darstellung. Versuche haben gezeigt, daß die Holzschnitttechnik von dem Kreise unserer Beschauer, an die sich das Bild in erster Reihe wendet, am leichtesten verstanden wird und daher auch innerlich anspricht, während ihnen Bilder in Ton- oder Kohletechnik oft Schwierigkeiten bereiten. Ihr Auge ist für diese Art der Darstellung nicht geübt genug. Es bestärkt sich hiermit von neuem, daß die Meister der Volkskunst, wie Dürer, Ludwig Richter und andere die richtige Kunstform gewählt haben, um durch ihre Bilder in die Seele des Volkes zu dringen.

Recht wirkungsvoll können die Bilder durch Ausnutzung der Farbe gestaltet werden. Hierbei ist jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wie weit bei dem einzelnen Bilde eine farbige Wie-

dergabe notwendig erscheint. Bei schwer darzustellenden Vorgängen wird dies sicher zutreffen, aber aus Gründen der Sparsamkeit bei der Herstellung wird wohl der mehrfarbige Druck dem einfarbigen gegenüber zurücktreten müssen.

Vielfach ist angeregt worden, dem Bilde gleichzeitig die Bestimmung der Unfallverhütungsvorschriften beizugeben, um damit auch dem Dienstvortrage einen weiteren Inhalt zu bieten. Bei den vorgesehenen Verwendungszwecken empfiehlt sich dieser Weg jedoch nicht, da ein umfangreicher gedruckter Text nur zu leicht zur Unübersichtlichkeit beiträgt. Die Beschriftung des Bildes muß vielmehr recht kurz sein und möglichst durch Schlagworte die Darstellung kennzeichnen. Der Wortlaut der Unfallverhütungsvorschriften darf aber, da ja das Bild auch Unterrichtszwecken dienen und die Bestimmungen klar ausdrücken soll, nicht gänzlich fortfallen. Daher empfiehlt es sich, ihn bei den den Unterrichtsteilnehmern auszuhändigenden Merkblättern auf die Rückseite des Bildes zu setzen. Wenn dann Bild und Wort, beide nach oder nebeneinander auf den zu Behelrenden einwirken, wird der beabsichtigte Erfolg nicht ausbleiben. Von ganz besonderer Bedeutung erscheint uns aber das Bild, wenn es bei einem späteren Neudruck der Unfallverhütungsvorschriften diesen beigelegt werden kann. Besonders hohe Kosten entstehen hierdurch nicht, da ja die Druckstöcke bereits vorhanden sind und also auch für diesen Zweck mitverwertet werden können.

Um bei Bearbeitung und Herausgabe des Bildes eine Doppelarbeit zu vermeiden, ist ein Zusammengehen mit all den anderen Stellen, die sich ebenfalls die Aufgabe einer bildlichen Darstellung der Unfallverhütungsvorschriften gestellt haben, vorgesehen, und zwar in der Weise, daß zunächst die bis jetzt erschienenen Bilder, soweit sie auch für den Eisenbahndienst als geeignet und künstlerisch auf der Höhe stehend bezeichnet wurden, übernommen werden. Dieses Zusammenarbeiten erstreckt sich zunächst auf die zuständige Abteilung des Reichs-Arbeitsministeriums und die von den Tiefbauberufsgenossenschaften gegründete Unfallverhütungsbild-G. m. b. H.

Neben Bildern, die sich in erster Reihe an die Personen des Eisenbahndienstes selbst wenden, sind für später auch noch Bilder vorgesehen, die das Verhalten des reisenden Publikums vor, während und am Schluß der Fahrt zeigen. Auch die Reisenden müssen auf die Beachtung der für sie erlassenen Bestimmungen eindringlich hingewiesen werden, um sich vor selbstverschuldeten Beschädigungen zu bewahren. Für diese Bilder gelten die gleichen vorher genannten Grundsätze.

Neben dem Unfall spielt im Eisenbahndienst auch die Sachbeschädigung noch eine große Rolle; sie trägt wesentlich dazu bei, die Unkosten des Betriebes zu erhöhen. Hier ist es ebenfalls Aufgabe der Verwaltung, durch Belehrung auf die notwendige Beachtung der Vorschriften hinzuweisen, um derartige unwirtschaftliche Ausgaben auszuschalten, sie aber wenigstens auf einen geringen Bruchteil hinabzudrücken.

Die Bekämpfung der Unfälle darf sich nicht beschränken auf Einrichtungen im Dienst, deren Zeitaufwand innerhalb der Arbeitszeit liegt, sondern sie muß darüber hinaus eine weit umfassende sein. Sie ist sogar eine öffentliche Angelegenheit und bedarf daher der Mitarbeit aller Kreise. Die Sprache der Statistik der Unfälle bei der Reichsbahn ist so klar und eindringlich, daß sie uns zur Schaffung von weitumfassenden Einrichtungen zwingt. Die hierfür bei den Dienstvorträgen geopferte Zeit, steht in gar keinem Verhältnis zu den günstigen Wirkungen, die infolge derartiger Unterweisungen durch Vermeidung von Unfällen erreicht werden.

Die bis jetzt angefertigten Bilder umfassen alle Zweige des Eisenbahndienstes, Betriebs-, Werkstätdendienst, Rangier- und maschinentechnischen Dienst sowie die Bedienung der maschinellen Anlagen einschließlich der elektrischen, den Verkehrs- und Ladedienst, Vorgänge bei der Abfertigung und Verladung auf dem Güterboden und im Güterwagen.

Bei der bildlichen Darstellung der Vorgänge ist aus

gegangen von den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften, indem aus denjenigen, die sich an die ausführenden Beamten und Arbeiter wenden, zunächst die ausgesucht sind, gegen die am häufigsten gesündigt wird. Es sind dabei wichtige Fälle in der falschen Anwendung oder Unterlassung von Anordnungen dargestellt, dabei auch, wo es zweckmäßig schien, die Folgen der Nichtbeachtung und wo es erforderlich war, auch die vorgeschriebene Ausführung in treffender Weise veranschaulicht. Gekennzeichnet sind die Vorgänge durch „Falsch“, „Folgen“ und „Richtig“, so daß also stets die zu vermeidende Handlung mit ihren vor-

aussichtlichen Folgen im Gegensatz zu der vorgeschriebenen Ausführung gebracht ist.

Wie weit sich diese Bestrebungen zur Bekämpfung der Unfälle und der Sachbeschädigungen finanziell auswirken werden, läßt sich heute nicht voraussagen, auch nicht annähernd berechnen; dies kann nur die Zukunft zeigen, indem die Unfall- und Entschädigungsstatistik ein bemerkenswertes Sinken aufweist. Im allgemeinen kann aber gesagt werden, daß die für die Bekämpfung der Unfälle aufgewendeten Mittel wirtschaftlich-produktive Anlagen sind, die sich recht gut und auch bald verzinsen werden.

Der österreichische Fremdenverkehr.

Von Hofrat Dr. Wilhelm Kowarz, Linz.

Die Reichsdeutschen kennen leider unser herrliches Land viel zu wenig. Ausgenommen die Bergsteiger, die wohl oftmals den Tiroler Bergen einen gewiß lohnenden Besuch abgestattet haben, ist den meisten Reichsdeutschen nur Wien bekannt und das ist für sie Österreich. Nun wird gewiß niemand leugnen wollen, daß Wien zu den schönsten und sehenswertesten Großstädten der Erde gehört, daß seine Kunst- und Kulturschätze unvergleichlich und unermesslich sind, aber die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten Österreichs sind damit nicht annähernd erschöpft.

Was Österreich gegenüber der Schweiz und Italien voraus hat, ist seine keusche Unberührtheit. Wer z. B. von Passau auf der Donau abwärts fährt, der ist bezaubert von der weltverlorenen Stille und Abgeschiedenheit dieser Gegend, in der nur einige schragende Burgen und Schlösser stumme Zeugen der großen Vergangenheit des Nibelungenstromes sind. Bald treten die bis zum Gipfel bewaldeten Berghöhen dicht ans Ufer heran, zwingen den majestätischen Strom den ganzen Berg zu umsäumen und wie in leidenschaftlicher Umarmung windet sich der Wellenschwall bald rechts, bald links; wie stille Bergseen liegt manchmal das Wasser vor dem Beschauer, und er ahnt nicht, wo und wie ein Ausgang aus diesem Kessel möglich. Allmählich weitet sich aber das Tal, die Ufer treten zurück, und der Tannenschatten des Linzbergerwaldes spiegelt sich in den grünen Wogen der Donau. Dann blinken bereits die Turmspitzen von Linz entgegen und der Reisende sieht mit Staunen, welch herrliche Lage diese Stadt an der Donau hat, die ihm von der Durchfahrt durch den häßlichen Bahnhof in traurigster Erinnerung steht. Jetzt schwenkt das Schiff zur Landung und vor ihm breitet sich das Häusermeer der Stadt, mit dem herrlichen 137 m hohen gotischen Domturm, dem steil zur Donau abfallenden Freinberg und dem mit dem seitbekannten Wallfahrtskirchlein gekrönten Pöstlingberge aus. Schon viele Reisende, die diese Fahrt zum ersten Male zurücklegten, versicherten mir, daß sie selten etwas Erhebenderes und Schöneres erlebt haben, als diese Fahrt. Ja, sehr vielen gefällt dieser Donauteil besser, als der oftgerühmte in der Wachau, der zwar herrliche Schlösser und Burgen vorüberziehen läßt, aber nicht mehr die keusche Unberührtheit des westlichen Teiles aufweist. Von den viel besuchten und allgemein bekannten Gegenden Österreichs will ich schweigen. Ich will nicht den Ruhm des herrlich gelegenen Mariazeller Tales, nicht die waldumrauschten Thermen von Baden bei Wien, nicht den von der Eisenbahn kühn durchfahrenen Semmering erwähnen, auch nicht die mit den Schönheiten der Schweiz wetteifernden Reize des scenreichen Saalkammergutes preisen, nicht von der einzig schönen Mozartstadt Salzburg reden und auch nicht die bergumwachte Stadt Innsbruck hervorheben. Nein. Ich will auf stille Plätze hinweisen, die vom Fremdenstrom unberührt sind, wo die Welt ihr stillzustehen scheint, man sich in das Mittelalter versetzt und in stiller Bergeinsamkeit Gott näher fühlt. Wer nicht die immelstürmenden Bergriesen sucht, sondern im welligen Hügel- und sein Genügen findet, der sucht dann von Linz das Mühlviertel auf. Urwaldgleiche Holzbestände werden ihm Wanderungen kühler und lehrreicher gestalten, als die breiten, staubigen

Autostraßen des Hochgebirges in den Dolomiten oder der Schweiz. Eine eigenartige Flora ziert hier die Wälder und Wiesen und gar der Großstädter, der von solcher Pracht keine rechte Vorstellung hat, wird oft den Schritt verhalten und dem Auge die Freude gönnen, all die neue Schönheit in sich aufzunehmen.

Liebt jemand aber die stille Bergeinsamkeit, weltabgeschlossene Täler, der wandert von Linz südwärts durchs Kremstal, das einem Obstgarten gleicht, hinab bis in das waldumschlossene Klaus und von dort über den Pißlingursprung, Gleinkersee in die grüne Steiermark. Der Pißlingursprung ist eine Sehenswürdigkeit an sich. Aus einer mächtigen Felsenhöhle, über der sich ein schroff abfallender Felsen türmt, in dessen Höhen die Adler horsten, stürzt sich der mächtige Bach durchs steinige, grüne Waldtal und betreibt lustig die vielen Sensenschmieden und Mühlen, die die Einsamkeit durchbrechen. Wer von Dirnbach-Stoder ins Stodertal geht, der wird gewiß noch lange träumen von der einsamen Bergpracht, die sich ihm da bietet. Das mächtige Prielgebirge, mit den gigantischen Formen der Spitzmauer verschließt ihm den Ausgang. Von dem sonnigen Liezen aus aber steigt der Wanderer überwältigt von der Großartigkeit des Gebirges hart am Fuße des Grimmigs hinauf in das von Malern so gern besuchte, oft besungene Dörfchen Pürgg und von dort über die sanften Hänge Mitterndorfs gegen das im Talkessel gelegene Bad Aussee. Auf dieser Wanderung trifft der Reisende die prächtigsten Alpenwiesen, auf denen zur Spätsommerzeit nicht nur duftende Narzissen, sondern auch die farbensatten Enziane, Primeln und Vergißmeinnicht zu tausenden blühen und es so rechtfertigen, von einem Wiesenteppich zu sprechen.

In Bad Aussee findet im Mai des heurigen Jahres die Hauptversammlung der Vertreter aller reichsdeutschen und österreichischen Eisenbahnerholungsheime statt. Diese Zeilen sollen allen Kameraden, die diese Tagung besuchen, ein Fingerzeig sein, für die Ausnützung ihrer Sommerferien und gleichzeitig ein wenig werben für unser armes Land und den deutschen Brüdern im Reiche zeigen, daß auch im verbündeten Österreich schöne Gegenden genug sind.

Doch auch jener, der nur kurze Zeit auf dieser Tagung weilen will, wird ein reiches Ausmaß von Schönheiten finden, so daß ihm die Wahl schwer fallen wird, was er besuchen und ansehen soll. Der einsam, stille Grundsee liegt wie ein Gedicht von Eichendorff in seiner Bergeinsamkeit und lädt den Wanderer zu schönen Träumen ein, daß er gerne verweilt und über Gottes Macht und Schöpfung staunt. Hinter dem ebenfalls ganz in der Nähe von Bad Aussee gelegenen Altaussee ragt Oberösterreichs höchster Berg, der firngekrönte Dachstein empor, umrandet vom Dunkelgrün der Tannenwälder, umrauscht vom Tosen der wandelreichen Traun.

Wir Österreicher wollen den deutschen Brüdern gerne in allem an die Hand gehen und deshalb bitten wir schon heute, uns etwaige Wünsche und Anfragen zukommen zu lassen, damit wir

vorbereiten und ausforschen können, was am besten paßt und am meisten entspricht. Auch die österreichischen Fremdenverkehrsverbände in allen Hauptstädten, vor allem die Verkehrswerbungsgesellschaft in Wien erteilen gern alle Auskünfte, versenden Werbeschriften aller Art und werden die Reichsdeut-

schen vom Herzen willkommen heißen in Österreich. Ist einmal der Bann gebrochen und sind einmal alle die bezaubernden Schönheiten unseres Landes erkannt, dann wird die Natur für sich selbst sprechen, lauter und eindringlicher als es der größte und beredteste Bewunderer tun könnte.

Verkehrswerbung der Eisenbahn in der Praxis.

Von Eisenbahnsekretär Illi, Stuttgart.

Bei nur oberflächlicher Betrachtung mag es auffallen, weshalb hier von der Verkehrswerbung der Groß-Stuttgarter Güterabfertigungen und nicht vielmehr von einer solchen der Deutschen Reichsbahn allgemein oder wenigstens von der im Bezirk der Reichsbahndirektion Stuttgart die Rede ist. Voraussetzung für die erfolgreiche Verkehrswerbung ist aber die gründliche Kenntnis des örtlich sich abwickelnden Verkehrs, mag er auf dem Schienenweg der Eisenbahn, zu Wasser, mittels Lastkraftwagen oder sonstiger Verkehrsmittel stattfinden. Die Abwicklung des Verkehrs ist, wie eine Verkehrsbeobachtung unschwer erkennen läßt, örtlich aber verschieden. Der Umfang und die Art des aufkommenden Verkehrsgutes ist einmal abhängig von der ortsansässigen Industrie und dem Handel sowie den menschlichen Bedürfnissen, seine Abwicklung wird zum andern bestimmt durch die vorhandenen Verkehrsmittel. Während man in Stuttgart bei der Verkehrsgüterbewegung — Verfrachtung — sich in erster Linie der Eisenbahn, dann des Lastkraftwagens, der Lohn- und Botenfuhrwerke bedient, tritt schon in Heilbronn zu diesen Verkehrsmitteln ein weiterer Wettbewerber, nämlich die Schifffahrt auf dem Neckar, ein Verkehrsunternehmen, das hier, verfolgen wir es nur bis Mannheim, zu einem mächtigen Wettbewerber der Eisenbahn geworden ist. Die Frage der Verkehrswerbung erfordert darum — an dem verschiedenartigen Verkehrsgut wie an den vorhandenen Verkehrsmitteln gemessen — stets eine individuelle Behandlung.

Zur gehörigen Erfüllung ihrer mannigfachen Aufgaben muß die Reichsbahn der Frage der Verkehrswerbung größte Beachtung schenken, um so mehr, als ihre einstige Monopolstellung infolge des wachsenden Wettbewerbs des Lastwagens, dessen Verwendung namentlich im Güterverkehr in bedrohlichem Maße sich gesteigert hat, stark erschüttert ist und im gegenwärtigen Zeitpunkt nur etwa Zweidrittel des Friedensverkehrs auf der Eisenbahn gefahren werden. Verkehr werben heißt also hier nichts anderes, als in freien Wettbewerb mit den örtlich vorhandenen Konkurrenzunternehmen treten.

Die Frage des Wettbewerbs aufwerfen, erfordert aber zugleich die Entwicklung des Werbegedankens. Vom werbenden Kaufmann, dem gute Umgangsformen anhaften müssen, wissen wir, daß er mit gründlichen Fachkenntnissen ausgestattet, namentlich aber über die Geschäftsbedingungen der Wettbewerber Bescheid wissend, auf Reisen geht, in dem Bestreben, an die treue Stammkundschaft soviel als möglich zu verkaufen, neue Käufer zu finden und durch irgendeinen Umstand verlorengegangene Kunden wiederzugewinnen.

Ganz so der „reisende Eisenbahner“ — eine Neuerscheinung, der als Verkäufer von Transportleistungen die Kundschaft, den Verfrachter, von dem er weiß, daß er anders als auf der Eisenbahn verfrachtet, aufzusuchen hat. Um aber Aufträge nach Hause bringen zu können, d. h. erwerbend erfolgreich tätig gewesen zu sein, ist es nötig, mit gutem Rüstzeug, ähnlich wie der Kaufmann, ausgestattet zu sein. Zu diesem Rüstzeug gehören neben guter persönlicher Eignung und Geneigtheit vor allem gründlichste Kenntnis der Tarifbestimmungen im allgemeinen, der frachtrechtlichen Bestimmungen, der Gütereinteilung im Sinne des Tarifs, der Beförderungszeiten (nicht Lieferfristen) und die Fähigkeit, an Ort und Stelle mit Auskünften, Preisen — Frachtsätzen — dienen zu können. Notwendig ist ebenfalls die Kenntnis des Ausnahmetarifwesens. Unerlässlich ist daher die Mitnahme des einschlägigen Tarifmaterials.

Wie überaus wichtig es ist, an Ort und Stelle eine gewünschte Tarif- oder Frachtauskunft geben zu können, möchte ich nachstehend kurz schildern: Während meiner früheren Reisetätigkeit, die auch in Kundenwerbung bestand, ist es öfters vorgekommen, einen neuen Kunden nur dadurch zu gewinnen, daß ich ihm an seinem Schreibpult sagen konnte, nachdem ich ihn zuvor gebeten hatte, mir die Frachtbrieft der letzten 14 Tage zur Durchsicht vorzulegen: Bei diesem oder jenem Frachtbrief ist die Lieferfrist überschritten. Sie bekommen im Reklamations-falle x-Zehntel der Fracht von der Eisenbahn erstattet. Zunächst über meine Behauptung ungläubig lächelnd, klärte ich den Kunden auf und zählte ihm den Betrag der von der Eisen-

bahn zu zahlenden Entschädigung wegen Überschreitung der Lieferfrist auf seinem Schreibpult auf — es handelte sich um Wagenladungsfrachten — und ließ mir dafür auf dem Frachtbrief, den ich mitnahm, Zession erteilen. Unklar sind den meisten Verfrachtern die Tarifbestimmungen der Eisenbahn. Hier gilt es aufzuklären durch Aufzählung der Vorzüge, die das Unternehmen Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gegenüber dem überall ansässigen Wettbewerber, dem Lastkraftwagen, zu bieten vermag.

Auf den persönlichen Besuch wird man bei der Kundenwerbung nicht verzichten können, das wird jeder Berufene bestätigen, der es nicht unterläßt, selbst alte treue Kundschaft hin und wieder durch seinen Besuch zu beehren. Der persönliche Besuch ist wie nichts anderes geeignet, lose gewordene Geschäftsbeziehungen wieder fester zu gestalten und neue Kunden zu werben. Immer muß der Kaufmann, der im Besuch seiner Kundschaft nachlässig geworden ist, damit rechnen, daß ihm der Wettbewerber in der Zwischenzeit das Feld der Betätigung strittig gemacht hat.

Der für die Verkehrswerbung bestimmte Beamte wird zunächst einmal sich nach der Konkurrenz umsehen müssen und feststellen, für welche Firmen, welche Art von Gut und wohin es befördert wird. Darüber hinaus sind diejenigen Firmen namentlich festzustellen, die beispielsweise mittels eigenen Lastkraftwagens ihre Güter selbst „über Land“ fahren. Die Verkehrsbeobachtung anderer Verkehrsmittel hat zweckmäßigerweise an den Staatsstraßen zu erfolgen, auf denen ja der Verkehr sich abwickeln muß. Soll dabei ein ganz zuverlässiges Bild gewonnen werden, muß die Beobachtung auf die Dauer von 4 Wochen — täglich 2—3 Stunden bei Zeit- und Ortswechsel — sich erstrecken. Als dann kann an die Auswertung der auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse herangegangen werden, d. h. mit den Besuch der Kundschaft kann begonnen werden.

Der Reisevertreter der Eisenbahn wird nun die Firma Müller aufsuchen, von der er in der obengeschilderten Weise festgestellt hat, daß sie wöchentlich mehrmals je 2000 kg Leder nach der 30 km entfernten Oberamtsstadt mittels eines 5 t Mietlastkraftwagens befördern läßt.

Zwischen den beiden wird sich etwa folgende Unterhaltung entwickeln:

Der Reisevertreter in erzählender Form: Ich habe Sie im Auftrag der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die lediglich alter Monopolprivilegien nach freien kaufmännischen Grundsätzen als Warenvermittler in den Wettbewerbskampf eingetreten ist, in der Absicht aufgesucht, das Gut, das Sie bisher mittels Lastkraftwagens haben befördern lassen, an uns zu ziehen, weil wir nach Prüfung der Verhältnisse in der Lage sind, Sie wesentlich billiger und ebenso prompt bedienen zu können. Herr Müller wendet ein, woher denn der Beamte die Kenntnis von seinem Verfrachtergeschäft habe? Der Reisevertreter macht Mitteilung über die von ihm angestellten Verkehrsbeobachtungen und fährt fort, dem Herrn Müller in klarer verständiger Weise zu zeigen, wie hoch sich die Frachtkosten bei Beförderung von 2000 kg Leder auf 30 km Entfernung mittels Auto und Eisenbahn belaufen.

Zu diesem Zweck entrollt er zunächst ein wirtschaftliches Bild über die Selbstkosten des Lastkraftwagens, die in Anlage- und Betriebskosten zerfallen. Von einem Anschaffungspreis von 18 000 M ausgehend, und nach zahlenmäßiger Nennung der einzelnen Beträge der Anlage- und Betriebskosten kommt der Reisevertreter zu dem Ergebnis, daß für jedes von dem 5-t-Wagen zurückgelegte Kilometer rd. 1,70 M zu zahlen sind (Stuttgarter Preise).

Herr Müller, der aufmerksam dem Vortrag gefolgt ist, hat sich inzwischen von seinem Angestellten die Berechnungen des Lastkraftwagenbesitzers geben lassen und findet darin das von dem Reisevertreter bezüglich der Kosten Ausgeführte bestätigt.

Der Reisevertreter geht über zur Berechnung der Frachtkosten und führt aus: Entfernung 30 km mal 1,70 M = 51 M. Für die Rückfahrt (Lehrfahrt) 60 % = 30,60 M, zusammen Frachtkosten vom Versender zum Empfänger 81,60 M. Die Frachtkosten bei Benutzung des Autos stellt der Reisevertreter

nummehr diejenigen der Eisenbahn gegenüber. Er kommt dabei zu folgendem Ergebnis:
2000 kg Leder \times 0,83 \mathcal{M} (für 100 kg) 16,60 \mathcal{M}
Rollgeld von und zur Bahn (4000 kg \times 0,40 \mathcal{M} für 100 kg) 16,00 „
Verpackungsspesen, Bezettelung 10,00 „

Gesamtfrachtkosten vom Versender zum Empfänger . 42,60 \mathcal{M}
Demnach eine erzielte Ersparnis bei Benutzung der Eisenbahn von 39 \mathcal{M} für jeden solchen Ledertransport.

Die Aufmachung dieser Rechnung erläutert und bekräftigt der Reisevertreter noch sehr treffend durch Aufzählen einiger „den statistischen Mitteilungen der Reichsbahn“ entnommenen Zahlen. Hiernach seien beispielsweise im Monatsdurchschnitt Januar—März 1925 auf der Deutschen Reichsbahn rd. 30,7 Millionen Tonnen befördert und hierfür 228,7 Mill. \mathcal{M} eingenommen worden; das ergebe für den genannten Monatsdurchschnitt eine Belastung von 7,45 \mathcal{M} für jede Tonne, wobei aber berücksichtigt werden müsse, daß jede Tonne durchschnittlich auf eine Länge von 158 km befördert worden sei. Mit Recht wirft der Reisevertreter die Frage auf, ob das Lastkraftwagenverkehrsmittel, das in der Hauptsache aus allgemeinen Steuermitteln unterhalten werde, gleich der Eisenbahn in der Lage sei, 1000 kg auf

eine Beförderungslänge von 158 km (Durchschnitt) für 7,45 \mathcal{M} zu befördern? Endlich gibt der Reisevertreter noch Aufklärung über die strengereren Haftungsbestimmungen der Eisenbahn in Verlust-, Minderungs- oder Beschädigungsfällen gegenüber denen des Landfrachtführers; während diese allgemein bis zur Grenze der höheren Gewalt haftbar sei, habe jener nur für Verschulden einzustehen.

Herr Müller vermochte gegen die treffenden Ausführungen des Reichsvertreters sachlich nichts einzuwenden. Er versprach, bei der Beförderung seiner Ledersendungen und auch sonst wieder wie früher den wesentlich billigeren Schienenweg der Eisenbahn zu wählen und bedankte sich bei dem Reisevertreter für die gewordene Aufklärung. Die Kundenrückgewinnung zeigt der Reisevertreter seiner Dienststelle an und empfiehlt anzuordnen, daß der neue Kunde in jeder Hinsicht zuvorkommend zu bedienen sei.

Sichtlich erfreut und stolz über seinen ersten Erfolg bearbeitet der Reisevertreter zuversichtlich den nächsten Kunden, hat er doch bereits beim ersten Besuch erkannt, daß es verhältnismäßig ein Leichtes ist, für das mächtige Verkehrsunternehmen „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ Erfolge zu erzielen, weil die Konkurrenz gar nicht aufzukommen vermag.

Der Hafen von London.

Die Hafenanlagen von London waren bis 1909 in den Händen von Aktiengesellschaften. Auf Grund eines Gesetzes von 1908 wurden sie damals vom Staate übernommen und einheitlich zusammengefaßt einer damals geschaffenen Behörde, der Port of London Authority, zur Verwaltung überwiesen. Die Zuständigkeit dieser Behörde, deren statthliches, mit einem Turm von 52 m Höhe geschmücktes Dienstgebäude am Trinity Square hinter dem Tower liegt, erstreckt sich von der Schleuse Teddington, 33 km oberhalb London Bridge bis zur Mündung der Themse in der Gegend des bekannten Nore-Feuerschiffs; sie reicht also so weit stromaufwärts, wie sich die Bewegung der Gezeiten bemerkbar macht und erstreckt sich im ganzen über einen 113 km langen Teil des Laufs der Themse. Auf dieser Strecke ist das Hafenamt für die Erhaltung des Fahrwassers in der nötigen Tiefe verantwortlich, hat also die Baggerarbeiten zu diesem Zweck zu besorgen; seiner Aufsicht untersteht der Bau und die Unterhaltung aller Uferbefestigungen und sonstigen Bauwerke an den Flußufern. Das Hafenamt regelt weiter den Verkehr im Flußbett, sorgt für die Fernhaltung von verunreinigenden Abwässern und erteilt den Leichterschiffe betreibenden Unternehmern die Genehmigung zur Ausübung ihres Gewerbes. Die Strompolizei ist von seiner Zuständigkeit ausgenommen; sie ist Sache der Polizeiverwaltung von Groß-London, der Metropolitan Police. Die Befuerung und Betonung des Fahrwassers in der Themse gehört ebenfalls nicht zum Geschäftsbereich des Hafenamts; hierzu besteht eine besondere, weit ältere Behörde, Trinity House, der überhaupt die Aufsicht über die Befuerung und sonstige Maßnahmen zur Sicherung der Schifffahrt an den Küsten von Großbritannien zufällt.

Das Hafenamt besteht aus 28 Mitgliedern; zehn von diesen werden von verschiedenen staatlichen Stellen und öffentlichen Körperschaften ernannt; die übrigen 18 gehen aus Wahlen derjenigen Kreise hervor, die die dem Hafenamt zufallenden Gebühren aufbringen.

Die Verwaltungstätigkeit des Hafenamts erstreckt sich auf Hafenflächen von zusammen 1330 ha, wovon 296 ha Wasserfläche der Hafenbecken sind; die nutzbare Kailänge an diesen Hafenbecken beträgt 53 km; sie sind mit 630 Kranen ausgestattet.

Oberhalb London hat die Schifffahrt auf der Themse nur Bedeutung für den Ausflugs- und Vergnügungsverkehr, und die Wasserfläche dient Sportzwecken. Die Großschifffahrt reicht bis London Bridge. Sieben von den acht einzelnen Hafenanlagen, die unter dem Begriff Hafen von London zusammengefaßt zu werden pflegen, liegen auf einer Strecke von 16 km unterhalb London Bridge; die achte, Tilbury, liegt 26 km weiter unterhalb. Mit Ausnahme des Handelshafens, der nach seiner Lage auf dem linken Themseufer in der Grafschaft Surrey den Namen Surrey Commercial Docks führt, liegen die Hafenanlagen alle auf dem linken Themseufer, also in der Grafschaft Essex.

Die Hafenanlagen beginnen auf dem nördlichen Flußufer mit den kleinen St. Katharine's Docks, die zusammen mit den London Docks eine Einheit bilden; beide bedecken mit ihren Anlagen auf dem Lande Flächen von zusammen 50 ha. Die St. Katharine's Docks sind von dem bekannten Telford in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf einer Fläche erbaut, auf der vorher 1250 Häuser mit 11 300 Einwohnern und ein großes Krankenhaus standen. Die Schiffe, die hier löschen und laden, können 75 m lang sein und dürfen einen Tiefgang von 6 m haben. In

den Lagerhäusern werden besonders Tee, Indigo, Riechstoffe, Wolle, Hopfen, Schildpatt, Perlmutter u. dgl. eingelagert. Die daran anschließenden London Docks, die drei Verbindungen mit der Themse besitzen, bieten Raum für 400 Schiffe. Den älteren, aus dem Jahre 1805 herrührenden baulichen Anlagen sind neuerdings eine gegen 240 m lange Mole aus Eisenbeton und zwei zweistöckige Lagerhäuser hinzugefügt worden. Hier können etwa 220 000 t Güter eingelagert werden; unter ihnen spielt namentlich auch Wein eine Rolle. Die Kellerräume, die zu seiner Unterbringung dienen, haben Gänge von zusammen 45,5 km Länge. Die sonstigen Güter, die hier verkehren, sind Elfenbein, Gewürze, Perurinde, Wolle, Gummi, ätherische Öle, Quecksilber usw.

Gegenüber auf dem linken Themseufer liegen die schon genannten Surrey Commercial Docks mit 154 ha Fläche, darunter 75 ha Wasserfläche. Die Anlagen dieses Hafens dienen hauptsächlich zur Aufstapelung von Holz, doch werden hier auch Lebensmittel, Käse und Speck gelagert.

An einer großen Schleife der Themse, die die Isle of Dogs einschließt, liegen die West and East India Docks und das Mill-wall Dock, wo große Mengen Getreide entladen werden. Zu ihrer Unterbringung sind Lagerhäuser und Silos mit Kranen und anderen Fördervorrichtungen vorhanden. Bemerkenswert sind eine Anzahl Krane, die etwa 12 m von den Kaimauern entfernt auf Holzgerüsten im Wasser stehen; sie dienen zum Überladen der Güter von den Seeschiffen auf Leichter ohne Berührung der Ladeanlagen am Lande.

Die West India Docks sind die ältesten von London; sie bedecken eine Fläche von 94 ha mit 38 ha Wasserfläche. Die drei Hauptbecken sind je etwa 800 m lang. Hier verkehren namentlich Schiffe mit Gefrierfleisch, Rum, Hopfen, Zucker, Getreide und Harthölzern. Die East India Docks sind erheblich kleiner; sie können Schiffe bis 8000 t Inhalt aufnehmen.

In einer nun folgenden Biegung des Flusses, sozusagen als Sehne in diesem Bogen, liegen hintereinander das Royal Victoria Dock und das Royal Albert Dock, sowie neben diesen das King George V. Dock; das letztgenannte mit 26 ha Wasserfläche, erst 1921 fertiggestellt, hat 14 Liegestellen für 30 000 t-Dampfer; die beiden erstgenannten sind zusammen 4,5 km lang. Im ganzen bedecken diese Hafengruppen eine Fläche von 445 ha, wovon 102 ha wasserbedeckt sind. Hier legen die großen Ozeandampfer, z. B. der Peninsular and Oriental, der White Star Line usw. an. Sie bringen Tabak und Getreide, auch Gefrierfleisch, von dem z. B. 1 356 000 gefrorene Hammel in den Kühlhäusern untergebracht werden können. An Tabak können 15 000 bis 20 000 t unter Zollverschluß eingelagert werden. Zur Ausrüstung dieser Hafenbecken gehören zwei Schwimmkräne für Lasten von 30 und 50 t, Anlagen zum raschen Bekohlen der Schiffe, große Pumpenanlagen, um den Wasserstand der Hafenbecken auf der erforderlichen Höhe zu halten.

Die bisher genannten Häfen liegen alle noch in London, die letzten dem Hafenamt unterstehenden Anlagen, die Tilbury Docks liegen weit unterhalb, 44 km von London Bridge entfernt. Von einem Hauptbecken gehen dort drei Zweige aus; die Wasserfläche beträgt 36 ha, die Wassertiefe 13 m. Hier legen die großen Personendampfer für den Überseeverkehr an. Für sie soll demnächst eine 600 m lange Landebrücke im Fluß errichtet werden. Eine 300 m lange Mole mit Gleisanschluß für

den Verkehr von Frachtdampfern im Flußbett ist bereits vor einiger Zeit angelegt worden. Die älteren Teile des Hafens Tilbury sind im Jahre 1886 eröffnet worden, einige Erweiterungen sind erst nach dem Kriege fertiggestellt worden.

Außer den dem Verkehr der Schiffe dienenden Anlagen besitzt das Londoner Hafenamt auch eine Anzahl Trockendocks zur Instandsetzung von Schiffen. In den schon erwähnten Lagerhäusern können über 1 Million Tonnen Waren eingelagert werden. Jährlich werden durch die Londoner Häfen etwa 2 Millionen Tonnen Güter eingeführt und 800 000 t ausgeführt. Die Hafenverwaltung übernimmt nicht nur die Lagerung dieser Güter, sondern stellt auch deren Menge beim Eingang fest und fertigt darüber Bescheinigungen aus; sie entnimmt Proben und trennt die Waren dann nach Güte und Art; sie stellt von Zeit zu Zeit den Zustand der eingelagerten Güter fest, übermittelt die Proben den Maklern und unternimmt weitere Schritte zur Vorbereitung des Verkaufs.

Ebenso wie die englischen Eisenbahnen ihren eigenen Speditionsdienst haben, besorgt auch das Hafenamt das Abholen, Zustreifen, Löschen und Laden der durch den Hafen gehenden Güter in eigener Verwaltung.

Die Londoner Hafenverwaltung hat ein Kapital von 32 Mill. Pfd. Sterl. in Form von Schuldverschreibungen zu festem Zinsfuß zu verzinsen. Hierzu stehen ihnen die Hafengebühren und die Steuern auf Aus- und Einfuhrgegenstände, sowie Ladegebühren und dergl. zur Verfügung.

Im Jahre 1924 liefen Schiffe mit einem Tonnengehalt von 45 394 735 Registertonnen im Hafen aus und ein. Bei den Tilbury Docks und dem gegenüberliegenden Gravesend fahren täglich etwa 1000 Schiffe aller Art vorbei. Die ein- und ausfahrenden Güter hatten 1923 einen Wert von 579 Mill. Pfd. Sterl. ohne die Küstenschiffahrt. Schiffe mit 11 m Tiefgang können bis zu den Royal Albert und King George V. Docks, also 65 km weit oberhalb der unteren Grenze des Dienstbereichs des Hafenamts vordringen. Dieses Amt nimmt für sich den Ruhm in Anspruch, daß es die größten Hafenbecken der Welt, wenn man alle ihm unterstellten eingeschlossenen Wasserflächen zusammenzählt, verwaltet. Mit Hamburg und Rotterdam teilt London die glückliche Lage für den Weltverkehr, dessen Brennpunkt in dem durch diese drei Häfen gebildeten Dreieck liegt. Vor den beiden anderen oben genannten Häfen hat London den erheblichen, auf politischem Gebiet liegenden, das Wirtschaftsleben aber stark

beeinflussenden Vorteil, daß hinter seinem Hafenverkehr stets eine starke Seemacht gestanden hat und daß ein großer Teil des Londoner Verkehrs nicht aus dem Auslande kommt und ins Ausland geht, sondern sich zwischen dem Mutterland und seinen Siedelungen abspielt. Dazu kommt noch, daß London die Eingangsporte zu einem dichtbesiedelten Hinterland mit regsamer, am Handel stark beteiligter und auch für eigene Zwecke kaufkräftiger Bevölkerung ist. In einem Umkreis von etwa 15 km vom Londoner Hafen wohnen acht Millionen Menschen, und es gehen von diesem Gebiet neun wichtige Eisenbahnen aus, die London und seinen Hafen mit allen Teilen der britischen Inseln in Verbindung bringen. Außer der bodenständigen Bevölkerung sind ferner in London beständig auch Vertreter der handeltreibenden Kreise aus aller Welt anwesend, um dort Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen und bestehende zu vertiefen. Nicht zu unterschätzen in bezug auf den Einfluß auf den Verkehr des Londoner Hafens ist auch die Stellung von London und seiner Börse auf dem Weltgeldmarkt. Auch für den Abschluß von Versicherungen ist London besonders geeignet, und nicht zuletzt spielt auch die Überlieferung eine wichtige Rolle. Zahlreiche der überseeischen Handelswege haben von jeher in London gemündet, und Seefahrt und Handel sind zwei konservative Gewerbe, die sich gern in den von altersher eingeschlagenen Pfaden weiterbewegen.

Eine Veröffentlichung des Londoner Hafenamts, die zum Teil als Quelle für die gegenwärtigen Darlegungen gedient hat, beschreibt die Vielgestaltigkeit des Verkehrs in den Londoner Häfen, indem sie seine Bestandteile aufzählt. Es geht ein Zucker aus Westindien, Gefrierfleisch aus Australien und Neuseeland, Holz aus Skandinavien und den Ostseeküsten, Pelze aus Kanada und Rußland, Teppiche aus der Türkei, Persien und China, Marmor aus Italien und Kleinasien, Muscheln aus der Südsee, Tee und Gewürze aus China und Ostindien, Elfenbein aus Afrika und Indien, Gummi aus Java und Singapore, Wein aus Frankreich, Spanien und Portugal, wohlriechende Stoffe aus Ceylon und Malakka. Es gibt kaum ein Land der Welt, das nicht seine Erzeugnisse nach London schickte. Die Erzeugung von Wolle in Australien ist hauptsächlich dadurch auf ihren heutigen hohen Stand gekommen, daß die Wolle in London gehandelt wird, und in den letzten Jahren hat der Londoner Markt besonders dazu beigetragen, den Handel mit Gefrierfleisch, Molkereierzeugnissen und frischem Obst zu fördern. WK.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Zugtelephonie.** Am 7. Januar d. J. ist bekanntlich die Zugtelephonie nach jahrelangen mühsamen Vorarbeiten der Benutzung durch das reisende Publikum in den FD-Zügen 23/24 auf der Strecke Berlin-Hamburg übergeben worden (vgl. Nr. 2 S. 48 d. Ztg.). Einem Aufsatz über diese Einrichtung von Reichsbahndirektor Geheimes Finanzrat Dr. Pischel, Berlin, in Nr. 8 der Zeitschrift „Die Reichsbahn“, entnehmen wir folgendes: Das Funk-Monopol der Deutschen Reichspost (§§ 3 und 15 des Gesetzes über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches vom 6. April 1892 RGBl. S. 467 und 7. März 1908 RGBl. S. 79, vgl. auch Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs vom 8. März 1924 RGBl. I. S. 273) erforderte die Verleihung des Rechts zur Errichtung und zum Betrieb von Funksende- und Funkempfangsanlagen für den Nachrichtenverkehr mit fahrenden Zügen an die Dr. Erich F. Huth G. m. b. H., die von dem Herrn Reichspostminister unter dem 13. Juni 1924 ausgesprochen ist. Diese Verleihungsurkunde stellt eine Reihe von Bedingungen für die Prüfung und Abnahme der technischen Anlagen auf und begrenzt den Umfang der Verleihung dahin, daß von den Zugnachrichtenanlagen, abgesehen von dienstlichen Nachrichten der Reichsbahn, der Reichspost und der Gesellschaft, nur Nachrichten für Fahrgäste und von Fahrgästen des Zuges befördert werden dürfen. Zu solchen Nachrichten gehört auch die Übermittlung des allgemeinen Unterhaltungsrundfunks sowie besondere Rundfunkdienste, wie z. B. des Wirtschaftsrundfunks, des Presserundfunks usw. Danach können also Einrichtungen geschaffen werden; um den Reisenden die Fahrt durch Musik und Vorträge kurzweiliger zu gestalten. Wann diese Einrichtung geschaffen werden kann, läßt sich jetzt noch nicht übersehen. Die Aufnahme und Übermittlung anderer Nachrichten ist grundsätzlich verboten. Die Verleihung erlischt vorbehaltlich einer Verlängerung am 31. Dezember 1934. Sie kann aus schwerwiegenden Gründen von dem Herrn Reichspostminister wieder entzogen werden.

Nach Benehmen mit der Reichsbahn und der Reichspost hat die Dr. Erich F. Huth G. m. b. H., wie vorgesehen war, ihre

vertraglichen Rechte und Pflichten auf eine unter ihrer Führung gebildete Gesellschaft für Einrichtung und Betrieb der Zugtelephonie übertragen. Die neue Betriebsgesellschaft — die Zugtelephonie-Aktiengesellschaft — ist am 6. März 1926 mit einem Grundkapital von 900 000 M gegründet worden und hat den Betrieb übernommen. Der Gesellschaft ist ein Monopol für die Strecken der Deutschen Reichsbahn nicht gegeben, vielmehr sind nur bestimmte Strecken freigegeben, um der Reichsbahn die Erprobung und Ausnutzung neuer Erfindungen auf diesem Gebiet zu ermöglichen. Die danach freigegebenen Strecken sind folgende: 1. Berlin L-Altona H-Cuxhaven, 2. Berlin L und Stadtbahn Hannover-Köln-Aachen mit den verschiedenen für diesen Verkehr in Betracht kommenden Strecken durch das Ruhrrevier, 3. (Berlin-Hannover)-Löhr-Bentheim, 4. Berlin Anh.-Halle-Erfurt-Bebra-Frankfurt (Main), 5. (Berlin Anh.-Halle-Erfurt)-Würzburg-Stuttgart-Singen, 6. (Berlin Anh.-Halle)-Probstzella-Nürnberg-Augsburg-München, 7. (Berlin Anh.-Bitterfeld)-Leipzig, 8. (Berlin Anh.-Röderau)-Elsterwerda-Dresden-Bodenbach, 9. Berlin Stb.-Stettin-Lauenburg, 10. Berlin Stb.-Angermünde-Stralsund-Saßnitz, 11. Berlin Stb.-Neustrelitz-Rostock-Warnemünde, 12. Altona-Bremen-Münster-Köln, 13. Altona-Uelzen - Celle - Lehrte - Hannover-Bebra-Elm-Würzburg-Nürnberg (-München) und Würzburg-Ansbach-Treuchtlingen-Ingolstadt-München, 14. (Altona-Uelzen)-Stendal-Magdeburg-Halle-Leipzig-Dresden und Wittenberge-Stendal, 15. Hannover-Bremen-Bremerhaven, 16. Hanau-Gmünden, 17. Frankfurt (Main)-Mannheim-Basel, 18. Frankfurt (Main)-Rüdesheim-Neuwied/Mainz-Coblenz-Köln.

Auch die vorstehend aufgeführten Strecken sind der Gesellschaft nicht unbeschränkt und unwiderruflich überlassen, vielmehr bestimmt die Reichsbahn auf Vorschlag und im Benehmen mit der Gesellschaft, welche Strecken und Züge mit der Zugtelephonie ausgerüstet werden sollen. Soweit sich in der kurzen Zeit seit der Freigabe übersehen läßt, ist das Interesse für die neue Einrichtung sehr rege. Teilweise ist in den FD-Zügen Berlin-Hamburg die überhaupt mögliche Höchstzahl von Gesprächen auf der einzelnen Fahrt bereits erreicht worden. Auch melden sich zahlreiche Städte und Handelskammern schon mit dem Wunsche, weitere Strecken mit der Zugtelephonie auszurüsten. Sie werden sich gedulden müssen, bis umfangreichere Erfahrungen gesammelt sind, und die junge Gesellschaft fest auf den Füßen steht.

— **Neue Zugverbindung Stuttgart-Frankfurt (M)-Berlin.** Im kommenden Sommerfahrplan soll im Verkehr zwischen Frankfurt und Berlin ein neues FD-Zugpaar in folgenden Fahrzeiten eingelegt werden: Frankfurt (M) ab 1.15, Erfurt ab 4.54, Leipzig b 6.46 abends, Berlin Anhalter Bahnhof an 8.44 (D 5). Der Gegenzug D 6 wird Berlin 9.34 vorm. verlassen, Leipzig 11.45, Erfurt 1.32 und Frankfurt (M) 5.10 abends erreichen. Diese beiden FD-Züge werden nur in Leipzig und Erfurt halten und nur 1. und 2. Klasse mit Speisewagen führen. Durch diese Züge wird auch eine neue Verbindung zwischen Stuttgart-Erfurt-Leipzig und Berlin hergestellt. Stuttgart ab 9.10 vorm., Frankfurt an 12.51, ab 1.15, Berlin an 8.44, Berlin ab 9.35, Frankfurt an 5.10, ab 5.18, Stuttgart an 9.32 abends. In beiden Richtungen wird also nur eine zwölfstündige Fahrzeit nötig sein.

— **Berliner Sommersonderzüge.** Wie die Reichsbahndirektion Berlin bekanntgibt, sind in diesem Jahr vorbehaltlich einiger kleiner Änderungen folgende Sommersonderzüge von Berlin ab vorgesehen: Nach Süddeutschland: nach München am 2., 19., 26. und 27. Juni, am 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 14., 17. und 31. Juli, am 1., 14. und 15. August; nach Stuttgart/Friedrichshafen am 3., 6., 12., 15. und 22. Juli; nach Basel/Konstanz am 2. Juni, am 2., 10., 11., 17. und 31. Juli. Nach dem Riesengebirge: nach Oberschreiberhau/Krummhübel am 12. Juni, am 2., 3., 4., 5. und 14. Juli, am 14. August; nach Glatz am 2. Juni. Nach Ostpreußen (Insterburg): am 26. und 27. Juni, am 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. und 31. Juli, am 7. und 8. August; am 1. Juli nach Cranz (Königsberg); am 3. Juli nach Warzicken (Königsberg). Nach dem Harz: nach Goslar und Hahle am 2., 3. und 10. Juli, am 7. August; nach Seesen/Quedlinburg am 3. und 4. Juli; nach Bad Harzburg am 2. Juli. Nach dem Sauerlande und Köln am 3. Juli, am 14. August. Nach der Sächsischen Schweiz am 3. und 10. Juli. Nach Thüringen: nach Schwarzburg am 3. Juli; nach Eisenach am 4., 5. und 10. Juli. Nach der Ostsee: nach Kolberg/Köslin am 4., 5., 6. und 7. Juli, am 14. August; nach Swinemünde/Arnshagen-Trassenheide am 19. Juni, am 2., 4., 5., 6. und 7. Juli, am 14. August; nach Saßnitz/Putbus am 3., 4., 5. Juli; nach Jarmünde am 3. und 5. Juli; nach Stettin am 5. Juli; nach Stolp am 3. Juli. Nach der Nordsee: nach Hamburg-Hoyerheuse am 2., 3. und 4. Juli; nach Bremen-Norddeich am 3. und 4. Juli.

Die Fahrpläne, Fahrpreise und die allgemeinen Bestimmungen sind aus den im Mai d. J. auf den Berliner Bahnhöfen zum Verkauf kommenden Bekanntmachungen zu ersehen.

— **Das Flaggsignal auf dem Magdeburger Hauptbahnhof.** In einem möglichst großen Kreise auf schnellstem Wege anzugeben, daß die Sonntagssonderzüge verkehren werden, hat die Reichsbahndirektion Magdeburg eine Neueinrichtung getroffen: sobald feststeht, daß die Sonntagssonderzüge bestimmt verkehren, werden regelmäßig zwei schwarz-weiße, schachbrettartig gemusterte Fahnen auf dem Hauptbahnhof aufgezogen. Auch vom Reisebüro der Hamburg-Amerika Linie und vom Verkehrsamt des Verkehrsvereins werden zu gleicher Zeit ähnliche Fahnen ausgehängt. Je früher die Teilnehmer sich für die Sonntagssonderzüge mit Karten versehen, um so früher kann statgemäß von der Reichsbahndirektion durch Flaggsignal bekanntgegeben werden, daß die Züge bestimmt verkehren.

— **Salonwagen im Berlin-Holland FD-Zug.** Wenig bekannt ist immer noch, daß in den Zügen FD 111/112 je ein Salonwagen auf der Strecke Berlin-Hoek van Holland und zurück läuft, der mit 14 Reisenden besetzt werden kann und sich durch größere Bequemlichkeit und vornehme Ausstattung auszeichnet. Jedes Abteil dieser Salonwagen, die durch einen besonderen Schaffner bedient werden, hat eine Waschgelegenheit. Reisenden mit einer Fahrkarte 1. Klasse stehen diese Abteile, die nur mit Personen besetzt werden, gegen Entrichtung eines Zuschlages zur Verfügung.

— **Muster zu internationalen Frachtbriefen.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft empfiehlt den Verfrachtern, nicht mehr als große Vorräte an internationalen Frachtbriefen nach dem bisherigen Muster drucken zu lassen, da nach dem neuen Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr ein von dem bisherigen abweichender Frachtbriefvordruck eingeführt werden wird. Was den Zeitpunkt dieser Umwandlung betrifft, so ist damit jedoch vor dem 1. Januar 1927 noch nicht zu rechnen.

— **Bahnbauten im Schwarzwald.** Unter den seinerzeit begonnenen und infolge der schweren Zeiten unvollendet gebliebenen eubaustrecken im Schwarzwald wird die Linie Titisee-Sankt Blasien und die verlängerte Renchtalbahn voraussichtlich in nicht allzulanger Zeit fertiggestellt werden. Unter Führung des badischen Finanzministeriums ist es gelungen, die außer dem staatlichen Zuschuß nötigen Beiträge der

beteiligten Gemeinden zusammenzubringen und auf diese Weise den Ausbau der beiden genannten Linien sicherzustellen. Lediglich infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse mußten die Bauarbeiten vorübergehend eingestellt werden; man hofft indessen, daß beide Strecken bis zum Spätherbst 1926 in Betrieb genommen werden können. Die Linie Titisee-Sankt Blasien wird allerdings zunächst nur bis Station Seebrugg ausgebaut werden. Sie ist eine der höchstgelegenen Bahnen im Deutschen Reich, da sie in einer durchschnittlichen Meereshöhe von 900 m und darüber verläuft. Das ganze Gebiet des Feldbergs (1500 m hoch), das den Sommer über einen starken Touristenverkehr aufweist und im Winter eines der bevorzugtesten Sportgelände bildet, wird durch die Teilstrecke bis Seebrugg wesentlich leichter zugänglich gemacht, während die Renchtalbahn das obere Renchtal im mittleren Schwarzwald mit seinen Heilbädern erschließen dürfte. — Als dritter begonnener Bahnbau verdient endlich die Murgtalbahn, das alte Schmerzenskind der badisch-württembergischen Eisenbahnpolitik, genannt zu werden. Leider liegen hier die Verhältnisse im Augenblick noch weniger günstig. Mit Rücksicht auf die außerordentliche volkswirtschaftliche Bedeutung der völlig ausgebauten Murgtalbahn Rastatt-Freudenstadt sind die Interessen neuerdings dafür eingetreten, daß der restliche Ausbau als Notstandsmaßnahme ausgeführt werden solle, weil hier eine günstige Gelegenheit zu produktiven Notstandsarbeiten gegeben sein dürfte, die bei der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit gewiß ausgenützt werden sollte. Im Badischen Landtag ist die Angelegenheit dieser Tage (Sitzung vom 9. Februar) gleichfalls aufgegriffen und ein demokratischer Antrag eingebracht worden, der den „alsbaldigen Ausbau der Murgtalbahnstrecke Raumünzach-Klosterreichenbach aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge“ veranlassen will. Es wäre sehr zu wünschen, wenn dem Antrag stattgegeben und die verhältnismäßig kleine Reststrecke in absehbarer Zeit ausgebaut werden könnte. Das gewaltige Schwarzenbachwerk in der Nähe von Raumünzach geht in allernächster Zeit seiner Vollendung entgegen, und wenn, wie zu erwarten, hier eine große Anzahl Arbeiter erwerbslos werden wird, so darf die Gelegenheit, sie alsbald einer anderen produktiven Arbeit zuzuführen, keinesfalls versäumt werden. (Vgl. hierzu die eingehenderen Ausführungen in dieser Zeitung 1924, Seite 906.)

— **Die Klage der Eisenbahntarifgewerkschaften abgewiesen.** Im Streit um den Eisenbahnschiedsspruch hat am 4. d. M. die 8. Zivilkammer des Landgerichts I Berlin nach längeren Verhandlungen und eingehender Beratung das Urteil dahin gefällt, daß die Klage der Gewerkschaften kostenfällig abgewiesen wurde. Der Wert des Streitobjekts wurde auf 1 Million festgesetzt. Die Begründung des Urteils steht noch aus. — Die Gewerkschaften beabsichtigen, Berufung einzulegen.

— **Zschippkau-Finsterwalder Eisenbahn.** Die Gesellschaft erzielte im dem Geschäftsjahr 1924/25 Einnahmen in Höhe von 2 123 809 RM; andererseits erforderten Betriebsausgaben 965 833 RM. Nach Überweisung von 48 035 RM an den Erneuerungsfonds und von 3500 RM an den Spezialreservenfonds verbleibt einschl. Vortrag aus dem Vorjahre ein Reingewinn von 1 140 496 RM. Hieraus gelangt eine Dividende von 22 % zur Verteilung.

— **Neue Kontrollstationen für die Einreise in das besetzte Gebiet.** Die Reichsbahndirektion Köln teilt mit, daß nach Abzug der Besatzungstruppen auf den nachstehenden Strecken folgende Bahnhöfe als Grenzstationen zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet eingerichtet werden:

Strecke:	Kontrollstation:
Köln-Coblenz	Sinzig
Köln-Niederlahnstein	Hönningen a. Rhein
Köln-Aachen	Düren
Köln-Junkerath-Trier	Euskirchen
Bonn-Euskirchen	Rheinbach
Aachen-M. Gladbach	Brachelen
M. Gladbach-Stolberg Hbf.	Jülich und
Dalheim-Jülich-Düren	Jülich.

Auf diesen Grenzstationen wird zur Ein- bzw. Durchreise ein von der Heimatbehörde ausgestellter Personalausweis oder ein deutscher Reisepaß verlangt.

— **Reichsbahn und Kraftwagenverkehr.** Zu der in Nr. 7, Seite 183 dieser Zeitung gebrachten kurzen, der Berliner Börsen-Zeitung entnommenen Mitteilung bringt die Geschäftsstelle für den deutschen Eisenbahn-Kraftwagenverkehr in Berlin eine Berichtigung, der wir folgendes entnehmen: „Es trifft auch nicht zu, daß sich das Vertragsverhältnis der Reichsbahn mit den Kraftverkehrsgesellschaften bisher nur auf den Stückgutverkehr beziehen sollte. Den Eisenbahn- und Kraftwagenverkehr zum Nutzen der Allgemeinheit ineinander einzugliedern

und einander anzupassen, das ist der Leitsatz des zwischen der Deutschen Reichsbahn und der Kraftverkehr Deutschland G. m. b. H. geschlossenen Gesellschaftsvertrages. In der Tat sind auch in der vergangenen Zeit neben den Eisenbahnkraftwagen Güterlinien solche für den Personenverkehr eingerichtet worden, z. B. die Linien Gleiwitz-Kieferstädtl, Dorfweil-Oberursel, Magdeburg-Wanzleben. Im übrigen wird in vielen Fällen der Kraftwagenbetrieb erst wirtschaftlich, wenn mit dem Personenverkehr die Güter- und Postbeförderung verbunden wird. Die jetzt beabsichtigte Erneuerung des Vertrages hat also nicht zum Gegenstand, das Tätigkeitsfeld der Zusammenarbeit zu erweitern, sondern den ganzen Zweck und Sinn des Vertrages klarer zu umschreiben.“ Die Geschäftsstelle hebt noch hervor, daß sich die Zahl der beförderten Personen 1925 gegen 1924 um 470 % gehoben hat.

— **Eine neue Sammlung des Verkehrsmuseums Nürnberg.** Das Verkehrsmuseum in Nürnberg, das aus dem Feldeisenbahndienst verschiedene Zuwendungen erhalten hat, beabsichtigt, diese in einer besonderen Abteilung zusammenzufassen und so eine möglichst reichhaltige geschichtliche Darstellung des Feldeisenbahndienstes zu geben. Erwünscht wäre, es, wenn Besitzer von allen auf den Feldeisenbahndienst bezüglichen Erinnerungsstücken, wie Tagebüchern, Postkarten, Bildern, Büchern, Landkarten, Fahrplänen, Waffen, Uniformstücken aus der Zeit des Krieges, diese dem Museum zur Verfügung stellen würden. Einsendungen sind als Eisenbahndienstssachen an das Verkehrsmuseum bei der Reichsbahndirektion Nürnberg zu richten.

— **Verwaltungsakademie Jena.** Im Benehmen mit der Verwaltungsakademie Jena ist nachstehender an den folgenden Donnerstagen stattfindender Fachlehrgang für Reichsbahnbeamte eingerichtet worden: 4. März Reichsbahnrat Dr. Müller (Dresden): „Arbeiterrecht“; 11. März Reichsbahnrat Schieb (Halle): „Elektrische Zugförderung“; 18. März Reichsbahnrat Dr. Haustein (Magdeburg): „Rechtliche Grundlagen“; 25. März Reichsbahnoberrat Ruthemeyer (Erfurt): „Kraftquellen“; 1. April Reichsbahnrat Schaulandt (Erfurt): „Finanzwesen“; 8. April Reichsbahnoberrat Dr. Fritze (Erfurt): „Eisenbahn und Volkswirtschaft“; 15. April Reichsbahnoberrat Dr. Compter (Erfurt): „Beamtenrecht“; 22. April Reichsbahnrat Schmitz (Halle): „Wissenschaftliche Betriebsführung“; 29. April Reichsbahnoberrat Meyer (Dresden): „Betriebsmittel“; 6. Mai Reichsbahnoberrat Dr. Fritze (Erfurt): „Tarifpolitik“. Die Vorlesungen finden in der Universität Jena von 5–7 Uhr statt.

— **Sonderlehrgang über das Eisenbahntarifwesen.** Zur gründlichen Besprechung des Tarifwesens hat die Reichsbahndirektion Altona für alle Tarifeure, Abteilungsleiter und Dienststellenvorsteher der Güter- und Eilgutabfertigungen in Groß-Hamburg vom 16. Februar bis 6. März d. J. im Vortragssaal auf Bahnhof Altona, Holstenstraße, einen Sonderlehrgang über das Eisenbahntarifwesen veranstaltet.

— **Der Außenhandel im Januar.** Die Aktivität der deutschen Handelsbilanz hat sich im Januar weiter erhöht, und zwar im reinen Warenverkehr von 36 auf 87 Mill. M. Da die Goldzufuhr wieder etwas zugenommen hat, vermindert sich der Ausfuhrüberschuß bei Mitberücksichtigung von Gold und Silber auf 68 Mill. M.

— **Mitteuropäische Schlaf- und Speisewagen-A.-G.** An Stelle der verstorbenen Vorstandsmitglieder Geheimer Oberregierungsrat Theodor Renaud und Direktor Otto Weiler sind Ministerialrat A. D. Dr. Werner Kiesche zum Vorsitzenden des Vorstandes der Gesellschaft und Hermann Alten zum ordentlichen Mitglied des Vorstandes bestellt worden.

— **Büroreform in den Ministerien.** In der Berliner Verwaltungsakademie hielt kürzlich Ministerialdirektor Dr. Brecht vom Reichsministerium des Innern einen Vortrag über „Regierung und Büroreform“. Im Anschluß daran wurde eine Arbeitsgemeinschaft für Büroreform gebildet, deren Leitung Ministerialdirektor Dr. Brecht als 1. Vorsitzender und Senatspräsident Gärtner vom Büro des Sparkommissars als Vertreter übernehmen. An der Hand des neuen Entwurfs einer Geschäftsordnung für die Reichsministerien sollen zunächst Einzelfragen, wie das Problem der Anwendbarkeit und Technik des registrierlosen Betriebes, die Verkürzung des Laufes der Eingänge, Verfeinerung der Aktenführung usw. behandelt werden. Der Vorgang verdient, wie die „Reichsbahn“ hervorhebt, insofern besondere Beachtung, weil hier ein neuer Weg beschritten wird, um wichtige Reformen der Verwaltung unter tätiger Mitarbeit der Beamtenschaft in die Wege zu leiten.

— **Großhandelsindexzahl.** Die auf den Stichtag des 3. März berechnete Großhandelsindexzahl des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem Stande vom 24. Februar (117,6) um 0,3 % auf

117,3 zurückgegangen. Für den Durchschnitt Februar ergibt sich ein Rückgang der Großhandelsindexzahl von 120,0 auf den Durchschnitt Januar auf 118,4 oder um 1,3 %.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: der Reichsbahnoberrat Alfr. Lange, bisher bei der Betriebsdirektion 1 Leipzig, als Dezent zur Reichsbahndirektion Dresden, — die Reichsbahnrat Paßmann gen. Middeldorf, bisher beim Eisenbahnbetriebsamt 3 Dortmund, zum Eisenbahn-Betriebsamt 1 Essen Georg Neumann, bisher bei der Reichsbahndirektion Essen zur Reichsbahndirektion Stettin. Schwager, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Halberstadt gleicher Eigenschaft zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Braunschweig, P o p p e, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Opladen, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Recklinghausen, — der Reichsbahnbaumeister Kurt Böhme, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Opladen, in gleicher Eigenschaft zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Opladen.

Überwiesen ist der Reichsbahnrat Rosenberg, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Berlin Grunewald, in gleicher Eigenschaft zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Berlin.

In den Ruhestand getreten ist der Reichsbahnrat Paul Neubert, Mitglied der Reichsbahndirektion Opladen.

Österreich.

— **Die Elektrisierungsarbeiten auf den Bundesbahnen.** Eine Bericht der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen über den Fortgang der Elektrisierungsarbeiten während des letzten Vierteljahrs 1925 entnehmen wir folgende Mitteilungen:

Die Bautätigkeit beim Spullerseewerk mußte bei der Höhenlage der Baustellen wegen des hereinbrechenden Winter eingeschränkt werden. Der Arbeiterstand betrug demgemäß im Durchschnitt bloß 400 Mann. Die Arbeiten an beiden Sperranlagen sind so weit gediehen, daß im kommenden Baujahr nur noch die Pflasterung der Mauerkrone sowie die Fertigstellung der Hochwasserüberfalles der südlichen Sperranlage durchzuführen sein werden. Mit Rücksicht auf die bevorstehende Vollendung der Kraftwerkes wurde der Abbruch der Bauinstallationen in Angriff genommen. Der Seespiegel ist infolge der starken Beanspruchung des Spullerseewerkes mit Ende des Jahres um ungefähr 1,5 m gesunken. Die Rohrleitung ist im Betriebe, ebenfalls die mechanisch-elektrische Einrichtung. Die Kommando- und Gefahrmeldeanlage sowie die Fernsprechanlage wurden übernommen. Die maschinelle Ausrüstung der Werkstätte wurde fertiggestellt und der Werkstättenbetrieb aufgenommen. Bei der Seilschwebbahn wurden Sicherheitseinrichtungen eingebaut.

Beim Mallnitzwerk belief sich der Arbeiterstand im Mittel auf 170 Mann. Die kleineren Herstellungen am Einlaufbauwerk nehmen ihren Fortgang. Der Vortrieb des letzten Stückes vom Hauptstollen in einer Länge von rund 150 m wurde am 11. November begonnen und nimmt nach Durchörterung einer 12 m mächtigen Schicht von zerdrücktem Quarzit in zunehmendem Maße einen befriedigenden Verlauf.

Beim Stubachwerk betrug der Arbeiterstand während der Monate Oktober und November rund 1120 Mann und mußte im Dezember mit Rücksicht auf die winterlichen Verhältnisse auf rund 500 Mann abgebaut werden. Der Bau der Autostraße von der Schneiderau zum Enzingerboden schritt rasch und planmäßig fort. Von den für diese Straße notwendigen Bauwerken wurden insbesondere zwei größere gewölbte Brücken über die Stubache nahezu vollendet. Um für den Vortrieb des Hauptstollens mehrere Angriffspunkte zu schaffen, wurden drei Fensterstollen angelegt, von welchen der unterste in seiner ganzen Länge von 110 m ausgeführt ist. Von seinem Endpunkt aus wurde auch der Vortrieb des Hauptstollens begonnen.

Die Vergebung der mechanisch-elektrischen Anlage des Achenseekraftwerkes (Bahnteil) durch die „Tiwa“ ist erfolgt.

Die Unterwerke Feldkirch und Hall in Tirol sind unter Dach; der Innenausbau wird demnächst soweit beendet sein, daß mit den Montagen begonnen werden kann.

Von dem Leitungsbau ist bei der Übertragungsleitung Ruetzwerk-Lauterach die Teilstrecke Braz-Feldkirch vergeben. Das Gestänge ist teils an Ort und Stelle eingelangt, teils noch in der Auslieferung begriffen. Die Leitungsbauten für die Zugförderungsanlage in Bludenz sind bis auf jene für die Wagenabstellgleise fertig. Auf der Strecke Bludenz-Feldkirch ist das Gestänge größtenteils aufgestellt. Die Strecken Feldkirch-Bregenz-Buchs wurden vergeben. Die Umgestaltungen der bahneigenen Schwachstromanlagen in den Strecken Ludesch-

nüringen-Rankweil und Feldkirch-Nendeln sind beendet, ebenso die der Bundesleitungen bis Feldkirch.

Bezüglich der Strecke Kufstein-Wörgl-Innsbruck und die Unterlagen für die politische Begehung der Übertragungsleitung Ruetzwerk-Hall in Ausarbeitung und die Ausbreitung erfolgt. Die Fahrleitungsanlagen sind vergeben.

Von den Gebirgsschnellzuglokomotiven der Achsfolge 1C—C1 und 7 Stück eingeliefert und stehen auf der Strecke Innsbruck-Bludenz im Betrieb. 9 Stück wurden neu bestellt. Von Personenzuglokomotiven der Achsfolge 1C1 sind 20 Stück eingeliefert; hiervon stehen 12 Stück auf der Strecke Attnang-Puchheim-Stainach-Irdning und 8 Stück auf der Strecke Innsbruck-Bludenz im Betrieb. An Güterzuglokomotiven der Achsfolge E sind 20 Stück eingeliefert; hiervon steht eine auf der Strecke Attnang-Puchheim-Stainach-Irdning, 18 auf der Strecke Innsbruck-Bludenz und eine auf der Strecke Mittenwaldbahn zur aushilfsweisen Dienstleistung im Betriebe; 10 Stück wurden neu bestellt. Eine 1 Phasenumformer-Lokomotive und eine als Schnellzuglokomotive der Achsfolge 1D01 wurde abgeliefert. An schweren Güterzuglokomotiven der Achsfolge E wurden 17 Stück für die Linien Salzburg-Innsbruck neu bestellt.

Auf der Strecke Stainach-Irdning-Attnang-Puchheim laufen 3 mit elektrischer Heizeinrichtung eingerichtete Wagen, auf 2 Linien westlich von Innsbruck 39 solche Personenwagen und 2 Dienstwagen; weitere 35 Personenwagen und 3 Postwagen sind noch in Arbeit.

Die Zugförderungs- und Werkstättenanlage Innsbruck-W. ist im Betrieb und die Wasserversorgungsanlage (Hochbehälter samt Rohrleitungen) fertiggestellt. Bei der Zugförderungs- und Werkstättenanlage Bludenz ist die Betriebswerkstätte, die Dreherei und Schmiede im Betrieb; andere Bauten sind in Ausführung begriffen. Die Zugförderungsanlage Stainach-Irdning ist vollständig im Betrieb. Die Zugförderungs- und Werkstättenanlage Attnang-Puchheim ist ebenfalls zum Teil im Betrieb, einzelne Teile stehen in Ausführung oder Einrichtung. Die Hauptwerkstätte Linz steht samt Imprägnier- und Trockenanlage bereits im Betrieb.

Für Neuanlagen wurden im Vierteljahr 1925 rund 6 165 000 S. für Triebfahrzeuge rund 4 559 000 S., zusammen also rund 10 724 000 S. aufgewendet.

— Verkehrsstatistik der Bundesbahnen.

Betriebsleistung der Bundesbahnen:	November 1925	Dezember 1925
1000 Zugkilometer	3 597	3 705
1000 Wagenkilometer	65 293	66 735
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer		
der personenführenden Züge	39 830	41 525
der Güterzüge	325 420	316 877
Verkehrseinnahmen der Bundesbahnen einschließlich der Verkehrssteuern:		
Vorläufiges Ergebnis: 1000 S.	42 987	42 974
davon Personen- und Gepäckverkehr	14 795	14 972
Güterverkehr	28 192	28 002

— **Gesetzentwurf über die Förderung des Luftverkehrs.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat den von ihm ausgearbeiteten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Förderung des Luftverkehrs in Österreich den wirtschaftlichen Körperschaften und dem österreichischen Luftfahrtsausschusse zur Begutachtung zugehen lassen. Dieses Luftverkehrsförderungsgesetz hat den Zweck, dem Luftfahrwesen in Österreich günstige Lebensbedingungen zu schaffen und ihm den Wettbewerb mit dem Ausland im zwischenstaatlichen Luftverkehr zu ermöglichen. Es sieht zu diesem Zwecke für Luftfahrunternehmen, die öffentliche Luftverkehrslinien oder öffentliche Flugplätze in Österreich betreiben, sowie für die unentbehrlichen Hilfsbetriebe solcher öffentlicher Luftverkehrsunternehmen eine Reihe von Begünstigungen und Erleichterungen vor, wie z. B. ein Entignungsrecht zugunsten von Anlagen, die dem öffentlichen Luftverkehr dienen, Stempel-, Gebühren- und Steuerbegünstigungen für Luftverkehrsunternehmen, Zollbegünstigungen für die Einfuhr im Inlande nicht erhältlichen Luftverkehrsmaterials, Erleichterungen hinsichtlich der Benützung staatlicher Flugplätze, der Post- und Telegraphenanstalten u. dgl. und endlich eine Vereinfachung des behördlichen Verfahrens bei der Genehmigung der Luftverkehrsanlagen.

— **Eröffnung einer neuen Heilanstalt der Bundesbahnen.** Am 15. Februar fand in Gegenwart des Bundespräsidenten Dr. Seiner Majestät die Eröffnung der Heilanstalt Judendorf-Straußbach bei Graz der Krankenkasse der Österreichischen Bundesbahnen statt.

Die Anstalt besteht aus zwei räumlich voneinander getrennten Grund- und Gebäudegruppen, von denen jede etwa hundert

Pfleglingsbetten umfaßt (Männer- und Frauenabteilung); Küche, Dampfwascherei, Entseuchungsanlage und Wirtschaftshof sind gemeinsam. Die Anstalt besitzt eine eigene Wasserleitung, die alle Baulichkeiten der weitläufigen Anlage mit vorzüglichem Trinkwasser reichlich versorgt. Die in Weiß gehaltenen Pfleglingszimmer und die Gänge haben wasserdichten Bodenbelag (Triolin), sind durchwegs hell und freundlich, meist zwei- und dreibettig, mit elektrischer Deckenbeleuchtung, Klingelverbindung und Steckkontakt ausgestattet. Für helle Tag- und Speiseräume ist reichlich vorgesorgt. Alle Räume sind an die Zentral-(Warmwasser-)Heizung angeschlossen. Badezimmer sind in jedem Stockwerke vorhanden. Eine ausgedehnte Badeanlage in jeder der beiden Anstalten dient der Reinigung und hydrotherapeutischen Behandlung. Jede Abteilung verfügt über Liegeterrassen für Schwerkranke und über je eine zweigeschossige Liegehalle aus Eisenbeton mit Terrazzofußboden, Wasseranschluß und Abortanlagen. Der Besitz ist 16½ Joch groß. Die ärztliche Einrichtung besteht aus einem Operationssaal, einem Röntgenapparat, je einer Wasserbehandlungsanlage, Quarz- und Soluxlampe und Diathermieapparaten für jede Abteilung, einer Apotheke und einem Laboratorium.

— **Österreichs Kohlenwirtschaft im Jahre 1925.** Der Gesamtverbrauch Österreichs an mineralischen Brennstoffen betrug nach den vorläufigen Ermittlungen im Jahre 1925 8 429 416 t, gegenüber dem Vorjahre ist also ein Minderverbrauch von 257 727 t zu verzeichnen. Das Inland lieferte zur Brennstoffversorgung Österreichs 3 157 736 t, und zwar 145 178 t Steinkohle und 3 012 558 t Braunkohle, das bedeutet eine Verbrauchszunahme an inländischer Kohle von 235 448 t. Die Erzeugung von inländischem Gaskoks im abgelaufenen Jahre in der Menge von 476 914 t übersteigt jene des Jahres 1924 um 26 324 t. Aus dem Auslande wurden 5 271 680 t, und zwar 4 252 789 t Steinkohle, 505 483 t Braunkohle und 513 408 t Koks bezogen, gegenüber dem Vorjahre hat eine Mindereinfuhr von insgesamt 493 175 t stattgefunden, die sowohl bei Steinkohle (— 285 130 t) als auch insbesondere bei Braunkohle (— 342 050 t) eintrat, während bei Koks eine Mehreinfuhr um 134 005 t zu verzeichnen ist.

— **Hofrat Dr. Max Ruef.** Vorstand des Wagendienstes der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, ist zum 1. Januar 1926 aus dem Amte geschieden. Geboren 1871, trat er nach Schluß des juristischen Studiums 1897 in den Dienst der Österreichischen Bundesbahnen im Bereiche der k. k. Staatsbahndirektion Linz ein. Nach mehrjähriger Verwendung in allen Zweigen des äußeren Verkehrs- und kommerziellen Dienstes sowohl, als auch im Zentraldienst der k. k. Staatsbahndirektion Linz wurde er im Jahre 1901 in das k. k. Eisenbahnministerium, zunächst zur Baudirektion, einberufen und hat sich in verschiedenen Abteilungen des Eisenbahnministeriums erfolgreich betätigt. Im Jahre 1918 wurde er zum Direktorstellvertreter und 1919 zum Direktor des Hauptwagenamtes der Österreichischen Bundesbahnen berufen und wirkte an dieser Stelle unter den schwierigsten Verhältnissen mit großem Erfolg bis zur Gründung des selbständigen Verwaltungskörpers „Österreichische Bundesbahnen“ im Oktober 1923. Zu diesem Zeitpunkte wurde das Hauptwagenamt als Fachgruppe für den Wagendienst in die Betriebsdirektion der Generaldirektion eingefügt. Diese Fachgruppe leitete Hofrat Dr. Ruef bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amte.

In seinen Wirkungskreis fiel auch die Bearbeitung der wagentienstlichen Angelegenheiten im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen und im internationalen Güterwagenverbande. Er arbeitete in den Wagenausschüssen dieser Verbände an dem Aufbau der Wagenübereinkommen nach dem Umsturze tätig und erfolgreich mit.

Sein Scheiden wird nicht nur in seinem engeren Kollegenkreise, sondern insbesondere auch im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen auf das lebhafteste bedauert, da Hofrat Dr. Ruef infolge seiner ausgezeichneten Fachkenntnisse und Liebenswürdigkeit seines Wesens sich einer allgemeinen Beliebtheit erfreute.

Ungarn.

— **Generalversammlung der Kaschau-Oderberger Eisenbahn.** Am 4. Februar d. J. hat in Budapest die 54. ordentliche Generalversammlung der Kaschau-Oderberger Eisenbahn stattgefunden. Die Geschäftsergebnisse dieser einst so blühenden Bahn, welche infolge des Verlustes von Oberungarn seit Jahren in dem Betriebe der tschechoslowakischen Staatsbahnverwaltung steht, zeigen für das Betriebsjahr 1924/25 einen Ausfall von 84 Millionen tschechoslowakische Kronen.

Nachdem der tschechoslowakische Staat bereits 98 % der Aktien der Kaschau-Oderberger Bahn an sich gebracht hat, steht nach Beendigung der mit der ungarischen Regierung zu führen-

den Verhandlungen nun alsbald die Nationalisierung dieses Unternehmens, d. h. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach der tschechoslowakischen Republik, bevor, welcher dann wohl rasch die Verstaatlichung der Bahn folgen dürfte. Damit erlischt nach 59jährigen Bestande eine weithin rühmlich bekannt gewesene Eisenbahnverwaltung, die an den Einrichtungen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen stets teilgenommen und an denselben werktätig mitgearbeitet hat.

Übrige europäische Länder.

— **Die schwedische Staatsbahn im Jahre 1925.** Nach einer Mitteilung der schwedischen Staatsbahn betrugen im Jahre 1925 die Einnahmen 186,7 Mill. Kr. (1924: 192,0 Mill.) und die Ausgaben 155,6 Mill. Kr. (1924: 155,7 Mill.), der Überschuß mithin 31,1 Mill. Kr. (1924: 36,3 Mill.). Das Anlagekapital belief sich Ende 1925 auf 1069 Mill. Kr. (1924: 1041 Mill.). Davon entfallen auf Anleihemittel 876 Mill. Kr. und 193 Mill. auf Mittel aus Steuern, Betriebsüberschüssen und anderen Staatsmitteln.

Das für 1925 zu verzinsende Anleihekapi tal erforderte an Zinsen 39,9 Mill. Kr. (1924: 38,3 Mill.). Da die Reineinnahme, wie erwähnt, 31,1 Mill. Kr. beträgt, schließt das Betriebsergebnis, falls man die erforderliche Verzinsung des Anlagekapitals in Betracht zieht, mit einem Fehlbetrag von 8,8 Mill. Kronen ab (im Vorjahre 2,0 Mill.). Das Betriebsergebnis für 1925 stellt sich demnach etwas ungünstiger als für 1924. Die Ursache ist in einem Verkehrsrückgang zu erblicken, der durch eine Einschränkung der Ausgaben nicht weitgemacht werden konnte.

Die Anzahl der Reisenden ist unwesentlich gestiegen, von 27,3 Mill. auf 27,6 Mill. im Jahre 1925. Gleichwohl weist der Personenverkehr eine Mindereinnahme von 2 % auf (62,1 Mill. Kronen gegen 61,0 Mill. Kr.). — Die beförderte Gütermenge (abgesehen vom Lapplandserz) weist einen Rückgang von 10,2 Mill. Tonnen auf 9,8 Mill. Tonnen auf. Dieser Rückgang des Güterverkehrs, der im Herbst 1924 seinen Anfang nahm, beruht teils auf der schlechten Ernte des Jahres 1924, teils auf dem milden und wenig schneereichen Winter 1924/25, der länger als gewöhnlich die Schifffahrt gestattete und andererseits die Zufuhr von Holz nach den Stationen wegen der schlechten Schneeverhältnisse verhinderte. Die beförderte Menge Lapplandserz stieg von 4,8 Mill. Tonnen im Jahre 1924 auf 6,3 Mill. im Jahre 1925.

In den letzten Monaten des Jahres 1925 ist indessen ein wesentlicher Verkehrsaufschwung deutlich erkennbar. Er ist einerseits auf die besonders gute Ernte des Jahres 1925, andererseits auf den normaleren Verlauf des jetzigen Winters zurückzuführen. Aller Voraussicht nach wird die Verkehrssteigerung auch anhalten.

— **Der Eisenbahndurchgangsverkehr durch Polen** war kürzlich Gegenstand einer internationalen Eisenbahnkonferenz, die im Warschauer Eisenbahnministerium unter Beteiligung von Vertretern Österreichs, Deutschlands, Italiens, der Tschechoslowakei und Sowjetrußlands, wie bereits in Nr. 8, S. 209 d. Ztg. kurz mitgeteilt wurde, stattgefunden hat. Hinsichtlich des Personenverkehrs zwischen den genannten Staaten im Durchgang durch Polen wurde nach einer Mitteilung der „Ost. Wirtschaftszeitung“ beschlossen, die Leitung des neu geschaffenen direkten Verkehrs der Moskauer Eisenbahnverwaltung zu übertragen; ferner drei besondere Tarife auszuarbeiten, und zwar: für den russisch-deutschen, den russisch-tschechoslowakischen und den russisch-österreichisch-italienischen Verkehr. Die Tarifsätze sollen in amerikanischen Dollars berechnet und entweder in Dollars selbst oder in der Valuta des jeweiligen Landes zum Tageskurse des Dollars bezahlt werden. In gleicher Weise werden auch die gegenseitigen Verrechnungen zwischen den einzelnen Eisenbahnverwaltungen erfolgen. Die Fahrscheine werden in Heftform in den Sprachen des Abfahrts- und Ankunftslandes, die Zwischenkoupens in der Sprache des Landes, auf welches sie sich erstrecken, ausgefertigt und haben für 30 Tage vom Beginn der Ausstellung an Gültigkeit. Für die nähere Bearbeitung wurde zum 4. März die Einberufung einer Beamtenkommission nach Prag beschlossen. Auch über die Frage des Güterverkehrs zwischen Sowjetrußland und Deutschland durch Polen sind in Warschau Verhandlungen aufgenommen worden.

— **Polens Kohlenausfuhr.** Nach einer Meldung aus Kattowitz sind im Januar 660 000 t Kohlen nach dem Ausland ausgeführt worden. Dem Vormonat gegenüber ist die Kohlenausfuhr um 21 000 t gestiegen. Die Januarausfuhr beträgt bereits 85,5 % der durchschnittlichen Monatsausfuhr im ersten Halbjahr 1925, d. i. vor Beginn des Wirtschaftskrieges mit Deutschland. Unter den Abnehmern der polnischen Kohle stand im Januar an erster Stelle Österreich (280 000 t), hierauf folgten Schweden (99 000 t),

Ungarn (69 000 t), Dänemark (67 000 t), die Tschechoslowakei (50 000 t), Danzig (37 000 t), Lettland, Italien, Rumänien, d. Schweiz, Südslawien usw. (Vgl. auch Nr. 9, S. 240 d. Ztg.)

— **Frachtermäßigungen im Güterverkehr Tschechoslowakei Triest.** Im Rahmen des „Adria-Tarifes“ wurden aus Stationen der tschechoslowakischen Staatsbahnen nach Triest und in d. Gegenrichtung bedeutende Frachtermäßigungen für Papier, Möbel, Eisen und Eisenwaren, Ziegel, Kaffee, Baumwollgewebe, Garn und Tabak eingeführt. Die Begünstigungen gelten b. Aufgabe als Frachtgut und bei Frachtzahlung mindestens für 5, 10 oder 15 000 kg. Die Frachtzusätze sind in Centesimi erstattet und gelten vorläufig ohne Zu- und Abschläge.

— **Direkter tschechoslowakisch-südslawischer Güterverkehr.** Mit sofortiger Gültigkeit wurde für die Beförderung von Eisen und Frachtgütern im Verkehr zwischen Stationen der tschechoslowakischen und südslawischen Bahnen ein direkter Güterverkehr eingeführt. Die Bestimmungen gelten im Falle der Durchführung durch Österreich und Ungarn. Als Rechtsgrundlage für die Beförderung gilt das Berner Übereinkommen. Die Frachtbriefe müssen in der Staatssprache des Versandlandes abgefaßt sein. Der Absender ist verpflichtet, eine französische oder deutsche Übersetzung beizufügen und die Grenzübergangsstationen anzuführen. Die Fracht und die übrigen Gebühren werden nach dem vom Absender vorgeschriebenen Beförderungsweg berechnet. Nachnahmen und Barvorschüsse sind in der Währung des Versandlandes zulässig.

— **Tschechoslowakische Kohlenindustrie 1925.** Nach der soeben erschienenen Statistik über die Kohlenförderung im Jahre 1925 wurden gefördert: Steinkohle 12 754 456 t (i. V. 14 359 401 t), Braunkohle 18 789 098 t (20 507 178), Steinkohlenkoks 1 557 810 Tonnen (1 804 885), Steinkohlenbriketts 156 345 t (74 506 t), Braunkohlenbriketts 212 339 t (174 149). Die Absatzverhältnisse waren im Jahre 1925 im allgemeinen ungünstiger als im Jahre 1924. Die Ausfuhr im Jahre 1925 betrug 1 429 679 t (1 738 671 t). Steinkohle, 2 670 797 t (2 856 549), Braunkohle und 427 728 (486 244) Koks. Deutschland erhielt 147 929 t (233 467), Steinkohle und 2 349 686 t (2 114 025) Braunkohle. Die Ausfuhr von Braunkohle nach Deutschland ist also gestiegen, die der Steinkohle gefallen.

— **Zusammenarbeit zwischen Armee und Eisenbahn in Rumänien.** Wie der „Argus“ vom 17. Februar meldet, ist zwischen dem rumänischen Kriegs- und Verkehrsministerium ein Vertrag zustande gekommen, demzufolge das erstere den Bestand der Eisenbahnbrigade um 5200 Mann über den etatsmäßigen Stand erhöhen wird, von denen der Generaldirektion der Staatsbahnen vom 1. Januar bis zum 30. April täglich 2000 Mann, vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 4500 Mann und vom 1. November bis zum 31. Dezember 2000 Mann täglich zur Verfügung gestellt werden, um in verschiedenen Dienstzweigen des ausübenden Dienstes Aushilfsdienste zu leisten. Die Eisenbahn bezahlt für jeden in Anspruch genommenen Mann 57 Lei täglich, also etwa eine Reichsmark.

— **Schweres Eisenbahnunglück in Griechenland.** Auf der Strecke Athen-Saloniki hat sich am 28. Februar früh ein schweres Eisenbahnunglück zugetragen. Ein Sonderschnellzug wurde in der Nähe von Larissa durch einen Bergsturz verschüttet. Der Schaden und die Zahl der Opfer sind groß. Die Lokomotive und die ersten drei Wagen des Zuges wurden von den Erdmassen an die Bergwand gepreßt. Der Erdsturz wird als Folge der den Peloponnes in der letzten Zeit heimsuchenden Erdbeben erklärt.

— **Erleichterungen für Besucher deutscher Messen auf italienischen Bahnen.** Wie das Ausstellungs- und Messeamt der Deutschen Industrie mitteilt, hat der Generaldirektor des italienischen Wirtschaftsministeriums erklärt, daß den Besuchern von deutschen Messen auch für dieses Jahr die bereits im vergangenen Jahr ausnahmsweise gewährten Erleichterungen auf den italienischen Staatsbahnen zugestanden werden sollen.

— **Reisebegünstigungen für Fahrten nach Sizilien.** Anläßlich der in Sizilien im Zeitraume vom 1. März bis 30. Juni stattfindenden sportlichen Festlichkeiten haben die italienischen Staatsbahnen für Reisen nach Palermo von sämtlichen Stationen des Festlandes ab, einschließlich der internationalen Grenzstationen und Sardinien, eine Preisermäßigung für Hin- und Rückfahrkarten in der Höhe von 50 % der gewöhnlichen Fahrpreis zugestanden.

Die ermäßigten Fahrscheine sind an den Schaltern ohne jede Formlichkeit erhältlich und haben für Reisen aus dem Inland 30 und aus dem Ausland 45 Tage Gültigkeit. Gegen Vorweisung dieser Fahrscheine wird außerdem den Reisenden die gleiche

ermäßigung von 50 % für Reisen von einer beliebigen Station Siziliens nach einer anderen in Sizilien gewährt.

Fahrtunterbrechungen sind in der gleichen Anzahl wie bei gewöhnlichen Fahrscheinen innerhalb der Gültigkeitsdauer der Fahrkarten zugelassen.

— **Umstellung der französischen Staatsbahnen.** Durch eine Anzahl Erlasse, deren letzter aus dem Januar d. J. stammt, ist beim französischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten ein Ausschuß eingesetzt worden, der die Lage der französischen Staatsbahnen erörtern und nach Befinden Vorschläge zu einer Abänderung ihrer Verwaltung, ihres Rechnungswesens und ihrer Wirtschaft machen soll. Die Eigenschaft der Staatsbahnen als Staatsbetrieb soll dabei erhalten bleiben. An die Spitze des Ausschusses ist der Senator Jeanneney berufen worden, und die Chronique des Transports begleitet diese Ernennung mit der Bemerkung, daß seine Persönlichkeit hoffen lasse, man werde nun endlich zu praktischen Ergebnissen kommen. Im übrigen gehören dem Ausschuß eine Anzahl Senatoren und Abgeordnete, höhere Beamte aus dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten und dem Finanzministerium und aus dem Eisenbahndienst, auch einige Vertreter des Eisenbahnbetriebs an.

Die Frage einer Umstellung der französischen Staatsbahnen wird schon seit geraumer Zeit erörtert. Bereits im Jahre 1921 hatte ein Ausschuß unter dem Vorsitz von Colson sich für ihre Verpachtung ausgesprochen und eine Satzung für die zu errichtende Pachtgesellschaft ausgearbeitet. Der Eisenbahnrat schloß sich der Stellungnahme des Ausschusses insofern an, als er sich auch gegen den Staatsbetrieb aussprach, änderte aber die Satzung für die Betriebsgesellschaft ab, indem er von der Beteiligung am Kapital dieser Gesellschaft alle politischen Körperschaften ausschloß.

Die Regierung gab diesen Anregungen keine Folge. Unter Führung von Herriot neigte sie eher dazu, den Einfluß des Staates auf die Eisenbahngesellschaften zu verstärken, als die Staatsbahnen aus der Hand zu geben. Diese Stellungnahme der Regierung wurde aber lebhaft gemißbilligt; es wurden ihr Vorwürfe wegen Mißbrauchs der Haushaltsmittel, Unwahrhaftigkeit bei Darstellung der Haushaltszahlen vorgeworfen und gefordert, daß diesem Zustand endlich ein Ende gemacht würde. Daraufhin wurde ein Ausschuß zur Überwachung der Eisenbahnen geschaffen, aber die Unzufriedenheit hörte damit nicht auf. Jeanneney, der jetzt zum Vorsitzenden des neuen Ausschusses berufene Senator, einer der Berichterstatter für den Haushalt, scheint einer der Führer dieser Bewegung gewesen zu sein. Die Verpachtung der Staatsbahnen an eine Betriebsgesellschaft dürfte jetzt nicht mehr zur Erörterung stehen; es wird vielmehr die Ansicht vertreten, daß man den Staatsbahnen eine ähnliche Stellung einräumen sollte, wie sie die Eisenbahngesellschaften haben, ihnen also soweit Selbständigkeit in ihrer Verwaltung und ihrer Geldwirtschaft geben sollte, wie es mit ihrer Eigenschaft als Staatsbahn vereinbar ist.

— **Eine französische Militäreisenbahn bei Metz.** Die 58 km lange Eisenbahn Metz-Château-Salins ist vor kurzem in militärischen Besitz genommen worden, um ähnlich wie die entsprechende Schule in Chartres zur Ausbildung der französischen Eisenbahntruppen im Eisenbahnbetrieb zu dienen. 300 Mann vom 52. (Eisenbahn-) Bataillon der technischen Truppe — sapeurs du génie — sind nach Metz versetzt worden. Der Bahnhofsdienst wird in Château-Salins von einem Leutnant, auf den übrigen Bahnhöfen von Unteroffizieren geleitet.

— **Lautsprecher in den englischen Bäderzügen.** Die Expreszüge der Great Western Railway Company, die den Verkehr mit der englischen Riviera vermitteln, sind von jetzt ab mit Lautsprechern ausgerüstet, die den Speisewagen mit den Darbietungen des englischen Funkdienstes versorgen. In den Personenwagen erster Klasse wurden Kopfhörer für die Reisenden eingerichtet.

— **Aufhebung des Rauchverbots in den Aufzügen der Londoner Untergrundbahn.** Auf den Aufzügen der Londoner Untergrundbahnen war bisher wegen der Feuersgefahr das Rauchen verboten. Die Aufzüge fahren zum Teil ohne Begleitung eines Schaffners und es war deshalb nicht möglich, die Einhaltung des Rauchverbots zu erzwingen. Man hat sich daher entschlossen, das Rauchverbot aufzuheben. Diese Maßnahme hat zu einer Anfrage im Parlament geführt, indem auf die durch das Rauchen erhöhte Feuersgefahr und die Möglichkeit einer Panik hingewiesen wurde. Der Vertreter des Verkehrsministeriums hat die Anfrage dahin beantwortet, daß er kein Bedenken gegen die Aufhebung des Rauchverbots habe, daß er aber noch Erörterungen anstellen werde.

Fremde Erdteile.

— **Neue türkische Eisenbahnpläne.** Wie die B. B. Ztg. mitteilt, beantragte die türkische Regierung in der Kammer, den Bau der Eisenbahnstrecke Arada-Diabekir—Argana einzustellen. Der Finanzminister bezeichnete es als notwendig, den Verlauf dieser Linie nach militärischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ändern. Die neue Strecke soll von Argana ausgehen und die Bagdad-Bahn bei Djeyhan treffen. Die Kammer beschloß, die Erörterung dieses Planes zurückzustellen, bis die Regierung einen Plan über den Bau der Linie Argana-Djeyhan vorgelegt habe.

— **Benzol-Triebwagen hoher Leistungsfähigkeit.** Die Seaboard Air Line Eisenbahn (Nordamerika), welche schon seit Jahren schnelle Durchgangsschnellzüge vom Norden nach Florida fährt, hat zunächst einen Wagen dieser Art als Zubringer in Dienst gestellt, um die Aufenthalte ihrer Schnellzüge möglichst zu verringern und den Reisenden und den Zwischenstationen die Fahrt nach Florida so kurz wie möglich zu machen. Die neuen Triebwagen sind deshalb für Fahrten mit hoher Geschwindigkeit bestimmt, müssen dabei auch schwere Schlafwagen befördern, damit Umsteigen auf den Hauptstationen vermieden wird. Die vierachsigen, auf zwei Drehgestellen ruhenden Wagen sind deshalb mit doppelter Maschinenanlage ausgerüstet. In dem vorliegenden 4,3 m langen Maschinenraum sind zwei Maschinenaggregate untergebracht, jedes bestehend aus einem Gasolinmotor von 200 PS., der eine Gleichstromdynamo von 700 Volt bei 1000 Umdrehungen in der Minute unmittelbar antreibt. Die eine Dynamo schickt ihren Strom zu den beiden Motoren des vorderen Drehgestells, die andere nach dem ebenfalls mit zwei Motoren ausgerüsteten hinteren Drehgestell, so daß beide Maschinenanlagen zwei völlig von einander getrennte Maschineneinheiten darstellen, sie können zusammen und einzeln gebraucht werden. Der Wagen fährt mit nur einem Maschinensatz, wenn er im Lokaldienst verwendet wird.

Der etwa 22 m lange Wagen wiegt 50 t und enthält vier Abteile; außer dem vorderen Maschinenraum einen 9 m langen Gepäckraum und zwei Personenabteile. Der soeben in Betrieb genommene Wagen ist mit Rollenlagern ausgerüstet, desgleichen die als Anhänger vorgesehenen beiden Eisenbahnwagen üblicher Bauart. Ein zweiter ebenfalls schon bestellter Triebwagen gleicher Art wird Gleitlager erhalten, der Unterschied zwischen beiden Lagerbauarten soll später bei gleichen Betriebsverhältnissen genau festgestellt werden. Die bisherigen Ergebnisse im Betriebe sind durchaus zufriedenstellend. Geschwindigkeiten von 75 bis 85 km i. d. Std. mit dem größten vorgesehenen Anhängergewicht sind erreicht worden; die Anfahrbeschleunigung ist beträchtlich, ebenso die Bremsfähigkeit, so daß der Wagen im Schnellzugfahrplan auch mit häufigeren Aufenthalten sehr gut zu gebrauchen ist. (Railway Age 23. 1. 26.)

— **Neuer langer Eisenbahntunnel in Nordamerika.** Die durch die Kaskaden-Berge gehende Hauptlinie der Great Northern-Eisenbahn soll durch den Bau eines 14,5 km langen Tunnels begradigt werden, der übrigens der längste Eisenbahntunnel der Vereinigten Staaten werden wird. Die gegenwärtige im Jahre 1892 erbaute Strecke überschreitet die Wasserscheide in einer Höhe von etwa 1100 m mittels eines 4½ km langen Tunnels. In den scharfen Krümmungen und starken Steigungen sind zahlreiche Schneeschutzbauten nötig, die außerordentlich hohe Unterhaltungskosten erfordern, da in dem Gebirge sehr ergiebige Schneefälle in jedem Winter vorkommen. Eingehende Studien, wie dem Übel abzuhelfen wäre, führten dann zu dem Entschluß, den etwa 200 m niedriger liegenden 14½ km langen Tunnel zu bauen. Die neue Linie wird etwa 12 km kürzer werden, zahlreiche scharfe Krümmungen ausschalten und die durch Schnee am meisten gefährdeten Stellen vermeiden. Die Baukosten des Tunnels sind auf 10 Millionen Dollar angenommen, der Bau soll von beiden Enden und von der Mitte aus in Angriff genommen werden. (Railway Age 9. 1. 1926.)

Internationaler Verkehr.

— **Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr.** Das Februarheft Nr. 2 der Zeitschrift für den Internationalen Eisenbahntransport, herausgegeben von dem Zentralamt in Bern enthält Seite 30 ff. die Liste der Eisenbahnstrecken, auf die das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890 Anwendung findet, nach dem Stande vom 1. Januar 1926.

— **Das diesjährige Januarheft der Zeitschrift des Internationalen Eisenbahnverbandes,** herausgegeben vom Generalsekretariat Paris, enthält an erster Stelle einen Beitrag über die Eisenbahnen in China von Ingenieur Ouang, Abgeordneter des Verkehrsministeriums in Peking beim Völkerbund. Der Auf-

satz behandelt kurz die Geschichte der chinesischen Bahnen. China hat hiernach z. Z. 12 800 km Bahnen im Betrieb, 1600 km im Bau und 25 000 km im Entwurf, die bereits konzessioniert oder in fortgeschrittener Vorbereitung sind. Der Betriebskoeffizient der in Betrieb befindlichen Bahnen beträgt nach der letzten Statistik 44,3 %.

Ein großer Ausschuß wird, wie es in dem Aufsatz heißt, z. Z. in China zum Studium einer neuen Eisenbahnpolitik gebildet, wobei auf die Bedürfnisse des Landes und auf die neue durch die Nachkriegszustände hervorgerufene Lage Rücksicht genommen wird, um China trotz der augenblicklichen finanziellen und sonstigen Schwierigkeiten Mittel und Wege für eine schnelle und wirtschaftliche Entwicklung seiner Eisenbahnen zu geben. China besitzt bisher nur einen kleinen Teil der Bahnen, deren es zu seiner wirtschaftlichen Entwicklung bedarf; es eröffnet mithin der Tatkraft der Finanzleute und Ingenieure große Aussichten und wird sicher, bei gleichzeitiger Nutzbarmachung der bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Eisenbahntechnik, ein großes Versuchsfeld für die zukünftigen Erfindungen und Verbesserungen abgeben.

An zweiter Stelle enthält die Zeitschrift eine Mitteilung der ungarischen Staatsbahnen über die Versuche mit einer neuen elektrischen Zugförderart auf den ungarischen Staatsbahnen. An dritter Stelle bringt das Heft den Bericht des Eisenbahnkommissars bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft über das erste Betriebsjahr seit dem Inkrafttreten des Sachverständigenplans.

Wasserverkehr.

— **Reichswasserstraßenrat.** Der Reichspräsident hat durch Erlaß vom 16. Februar d. J. den Reichsverkehrsminister Dr. Krohne zum Vorsitzenden sowie den Ministerialrat im Reichsverkehrsministerium, Geheimen Regierungsrat Koenigs zum stellvertretenden Vorsitzenden des Reichswasserstraßenrats ernannt.

— **Eröffnung des Dampferverkehrs auf der Elbe.** Die Sächsisch-Böhmische Dampfschiffahrt-Aktiengesellschaft hat ihren Personen- und Frachtdampfschiffahrtsbetrieb am 6. März auf der ganzen Linie Leitmeritz-Dresden-Mühlberg wieder aufgenommen. Werktagskarten (nur Werktags gültig) und Wochenkarten (einschl. Sonntag gültig) gelangen wie bisher zur Ausgabe.

— **Unterzeichnung des Kartellvertrages der Elbeschiffahrtsgesellschaften.** Am 2. März kam es zum Abschluß eines Kartellvertrages zwischen den Elbeschiffahrtsgesellschaften, über welchen am 23. Februar in Dresden verhandelt worden war. Die „Elbe-Schiffahrtsvereinigung vom Jahre 1926“, wie das Kartell heißt, vereinigt „die tschechoslowakische Elbe-Schiffahrts A.-G.“, die „Vereinigte Elbe-Schiffahrtsgesellschaften“, die „Neue Deutschböhmisches A.-G.“, die „Elbe-Aktiengesellschaft“, die „Benke und Merves“. Die kartellierten Gesellschaften haben über die Höhe der Tarife entschieden, welche mit Rücksicht auf den Wettbewerb der deutschen Bahnen auf der niedrigsten Stufe gehalten werden, so daß sie sich entsprechend den einzelnen Klassen zwischen 5,50 und 8,— Kc für 100 kg von Hamburg nach Laube bewegen. Der Kartellvertrag kam auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre zustande, in welchen die einzelnen Gesellschaften stark miteinander in Wettbewerb traten und die Tarife in einer Weise ermäßigten, daß sie schließlich nicht imstande waren, ihre Selbstkosten zu decken, was in den Bilanzen zum Ausdruck kam. Die neuen Tarife sind auch für die Einfuhrhändler von großer Bedeutung, da sie Gelegenheit zur genauen Veranschlagung geben, was bei den früher immer wechselnden Sätzen nicht möglich war.

— **Stand der Flußfrachten und Verkehrsverhältnisse in Hamburg.** Nach einem Bericht des Spediteurvereins Herrmann & Theilnehmer in Hamburg konnte am 16. Februar der regelmäßige Flußschiffahrtsverkehr wieder eröffnet werden. Gegen Ende des Monats zeigten sich an der Oberelbe Erschwerungen, und zwar hervorgerufen durch eine starke Hochwasserwelle, die die böhmischen Umschlagplätze zum Teil unter Wasser setzte und den Umschlag tageweise völlig lahm legte. Mit der Fortdauer dieser Erscheinung muß bis zur Beendigung der Schneeschmelze gerechnet werden. Das Elbeschiffahrtskartell hat sich inzwischen weiter befestigt und ist nunmehr dazu übergegangen, einen regelrechten Frachttarif festzusetzen, der sich auf den von den kartellierten Gesellschaften jeweils festgesetzten Grundfrachten in der Weise aufbaut, daß entsprechend der Eisenbahn-Güterklassifikation für die einzelnen Artikel Zuschläge zur Berechnung gelangen, wie auch ein fester Auf-

schlag für Stückgüter unter 10 t eingeführt worden ist. Die Saaleschiffahrt ist seit 1. März wieder aufgenommen. Nachdem auf der Oder am 15. Februar mit dem Stellen der Wehre in Oberwasser begonnen wurde, ist die regelmäßige Schifffahrt ebenfalls wieder in vollem Umfange aufgenommen. Übrigens machen sich Bestrebungen bemerkbar, die darauf abzielen, auch in der Oderschiffahrt im Talverkehr einen kartellartigen Zusammenschluß der Gesellschaften zusammenzubringen, in der Form eines Frachtausschusses, wie er übrigens schon früher bestanden hat, der die Frachten festlegen, also dem freien Wettbewerb ein Ende machen soll. Endgültiges ist in dieser Hinsicht aber noch nicht beschlossen worden.

— **Hamburgs Seeschiffsverkehr.** Im Monat Februar sind im Hamburger Hafen angekommen: 1926: 949 Seeschiffe mit 1 225 695 N.-R.-T., davon 789 Dampfer, 1913: 970 Seeschiffe mit 1 000 256 N.-R.-T. davon 742 Dampfer. — Abgegangen 1926: 1061 Seeschiffe mit 1 202 168 N.-R.-T., davon 783 Dampfer, 1913: 1166 Seeschiffe mit 1 073 135 N.-R.-T., davon 783 Dampfer. — Von den angekommenen Schiffen führten die deutsche Flagge 535 Schiffe mit 496 546 N.-R.-T., die britische Flagge 170 Schiffe die niederländische Flagge 79 Schiffe. — Von den abgegangenen führten die deutsche Flagge: 664 Schiffe mit 506 565 N.-R.-T. die britische Flagge: 171 Schiffe, die niederländische Flagge 80 Schiffe.

— **Der Hinesbericht über die Donauschiffahrt.** Die Subkommission für Binnenschiffahrt, die der Beratungs- und technischer Kommission des Völkerbundes für Verkehr und Transit angegliedert ist, beschäftigte sich in ihrer letzten Sitzung mit den Bericht des gewesenen Arbiters W. D. H. Hines über die Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau und beschloß eine umfangreiche Erklärung, aus welcher folgendes angeführt wird: Die Subkommission ist der Ansicht, daß durch die Handelsverträge die günstigen wirtschaftlichen Bedingungen für die Entwicklung der Flußschiffahrt erreicht werden können. Sie macht die internationale Donaukommission auf die Notwendigkeit aufmerksam, die Bestimmungen des Donaustatuts durchzuführen, auf Grund dessen das generelle Programm der Verbesserungsarbeiten durchgeführt werden soll. Die Subkommission erachtet die Vereinfachung der Grenz- und Zollförmlichkeiten als äußerst wünschenswert. Sie findet, daß in den letzten Jahren in der Schifffahrtsverhältnissen auf der Donau ein wesentlicher Fortschritt erreicht wurde und ist überzeugt, daß bei weiteren Bemühungen das Emporwachsen und die Entwicklung der Donauschiffahrt gesichert sein würde.

— **Dieselmotorfährrschiff für den Großen Belt.** Die dänische Staatsbahn hat den Bau eines Doppelschrauben-Dieselmotorfährrschiffes für die Überfahrt über den Großen Belt (vgl. Jahrg. 1925 S. 561 d. Ztg.) beschlossen und der Werft in Helsingör übertragen. Die Baukosten sollen 3,2 Mill. Kronen betragen jedoch mit der Maßgabe, daß bei weiterem Sinken der dänischen Löhne Ermäßigungen vorgesehen sind. Im Gegensatz zu den bisherigen Fährrschiffen wird das neue mit Dieselmotor betrieben werden und ferner statt der sonst üblichen zwei Gleise zur Aufnahme von Eisenbahnwagen drei aufweisen. Das Hauptdeck (Wagendeck) wird dadurch völlig von den Gleisen in Anspruch genommen werden. Die Aufenthaltsräume für die Reisenden befinden sich auf dem darüberliegenden Promenadendeck. Dieses wird länger als auf den bisherigen Fährrschiffen sein. Sämtliche Speisesäle werden sich in Zukunft auf der Promenadendeck befinden und sämtlichen Reisenden, also auch denen der 3. Klasse, zugänglich sein. Der vorderste Teil der Promenadendecks wird geschlossen sein und Fenster erhalten. Hier wird auch, wie auf den Saßnitzfährrschiffen, ein Lesesaal für die Reisenden der 1. und 2. Klasse eingerichtet werden.

Das neue Fährrschiff wird eine Länge von 96 m und eine Breite von 17,7 m bei 3190 Br.-R.-T. aufweisen. Es kann ein Last von 660 t aufnehmen, d. h. 1500 Reisende und Wagenladungen von insgesamt 500 t. Die Fahrgeschwindigkeit soll 15½ Knoten in der Stunde betragen.

Die Anlage eines dritten Gleises hat naturgemäß auch Änderungen in den Fährrschiffanlagen zur Folge, deren Kosten auf etwa 300 000 Kronen veranschlagt werden.

— **Französische Schiffsverbindungen mit Gdingen.** Die Nr. 3 des „Slowo Pomorskie“ enthält die Nachricht, daß das französische Schiff „Pologne“ einen zehntägigen Dienst zwischen Le Havre und Gdingen aufgenommen hat. Es werden auch Reisende befördert; das Schiff hat auf seiner ersten Fahrt von Le Havre nach Gdingen 10 Fahrgäste an Bord gehabt und soll auf der Rückreise 69 Reisende mitnehmen.

Allgemeines.

— **Bewegliche Treppen und ihre Anwendbarkeit bei Hoch- und Untergrundbahnen.** Mit diesem zurzeit wieder einmal in den Vordergrund gerückten Thema beschäftigt sich Regierungs- und Verkehrsminister Dr.-Ing. Renfert, Bonn, im 6. Heft des laufenden Jahrgangs der „Verkehrstechnischen Woche“. Er verweist auf recht gute Ergebnisse, die in Amerika, dem Ursprungslande der beweglichen Treppe, insbesondere mit der Rolltreppe der Firma Otis, erzielt worden sind. Rolltreppen findet man drüben in Fabrikbetrieben, Geschäftshäusern und auch auf Schnellbahnhaltestellen. Der Vorzug der Otis-Rolltreppe gegenüber anderen Treppen soll darin bestehen, daß sie nicht nur in der geringsten Ebene Passanten aufnimmt, sondern bereits in der Wagerecten, d. h. dann allmählich in die Steigung von 30 Grad überzugehen und am Ende wieder ein Stück Wegs in der Wagerecten weiterlaufen.

Die Besucher der Pariser Weltausstellung 1900 erinnern sich vielleicht noch der dort von der genannten Firma erstmalig ausgeführten Rolltreppe, die von den meisten damals wohl nur als Spielerei betrachtet wurde. Dem Beispiele der Londoner Untergrundbahnen folgend, hat nun das Warenhaus Tietz in Köln und auch in Berlin eine Otis-Treppenanlage in Betrieb genommen, die schätzungsweise eine Leistungsfähigkeit von etwa 1000 Personenaufzügen besitzen soll. Eine solche Anlage soll bei einer Breite von 60 cm und einer Geschwindigkeit von 15 m/Sek. etwa 4000 Personen in einer Stunde befördern können, wenn alle Personen auf der Treppe still stehen. Der überwindende Höhenunterschied beträgt 5 m bei 25 Sekunden Förderzeit. Der Verfasser betont jedoch, daß sich die Leistungsfähigkeit bedeutend steigern läßt, wenn man auf der beweglichen Treppe weitergeht. Nach seinen Ermittlungen beträgt dann die Förderzeit nur 10 Sekunden bei einer Leistungsfähigkeit von 10 000 Personen in der Stunde, bei sehr schnellem Weitergehen auf der beweglichen Treppe (Überschlagen jedesmal einer Stufe) sogar nur 4 Sekunden für eine Person. Der einfache Mechanismus und die unbedingte Sicherheit bei der Bedienung selbst ungeschickter Personen in Verbindung mit der hohen Leistungsfähigkeit bei Inanspruchnahme eines verhältnismäßig nur geringen Raumes sichert nach alledem der beweglichen Treppe einen hervorragenden Platz in der Reihe moderner Personentransportanlagen.

Vor dem Einbau einer solchen Einrichtung in eine Stadtbahnstation sei jedoch folgendes zu überlegen: Da die Fußgängergeschwindigkeit auf festen Treppen im Durchschnitt etwa 30 % geringer als auf ebenen Wegen ist, müssen die eintretenden Verkehrsstockungen insofern eintreten, weil die Passanten in weniger schnellem Tempo die feste Treppe räumen können, als neue hinzukommen. Diese Verkehrsstockungen sind aber nur an solchen Treppen einer Schnellbahnhaltestelle nachteilig, die dem Umsteigeverkehr dienen. Die an den Zug- und Ausgängen der Bahnhöfe vorgesehenen festen Treppen hingegen trotz der durch sie hervorgerufenen Verringerung der Fußgängergeschwindigkeit keine Nachteile, da ja der Verkehr noch größerem Maße an den Bahnsteigsperrungen gedrosselt wird. Nach vorstehendem erfüllen also Rolltreppen im Hoch- und Untergrundbahnverkehr nur dann ihren Zweck, wenn sie ausschließlich dem Umsteigeverkehr dienen und dort auch nur dann, wenn die Geschwindigkeit der beweglichen Treppe mindestens gleich der durchschnittlichen Fußgängergeschwindigkeit auf ebenem Wege ist. Die Anlagekosten für einen beweglichen Treppenaufbau von 5 m Höhe bei 60 cm Stufenbreite sind mit 75 000 M angegeben.

— **Handel und Gewerbe im Februar.** Hierzu schreibt die „B.Ztg.“: Während die Weltwirtschaftslage einzelne Ansichten der Besserung aufweist, hat sich die Wirtschaftslage Deutschlands von ihrem Tiefstande noch nicht erholt. Die Lage des Arbeitsmarktes ist weiterhin sehr schlecht. Die Schlüsselindustrien (Kohle und Eisen) leiden nach wie vor schwer. Die Lage der Textilindustrie hat sich noch etwas verschlechtert. An der Börse ist ein leichter Rückschlag eingetreten. Nur einzelne Wirtschaftszweige, wie die Kaliindustrie und das Nahrungsmittelgewerbe, zeigen bessere Absätze. Der Ausführubehuf von 87 Millionen im Januar gegenüber 36 Millionen im Dezember ist erfreulich, darf aber nicht zu weitergehenden Schlüssen verleiten. Die Großhandels-Indexziffer ging im Januar gegenüber Dezember um 1,2 % zurück; sie beträgt jetzt 90. Gegenüber Januar 1925 ist die Indexziffer der Industrie um 6,8 % und die der Agrarerzeugnisse um 16,6 % gefallen; gegenüber Januar 1924 ist die Indexziffer der Industrie um 9,5 % gefallen, während die der Agrarerzeugnisse um 2 % stieg. Das kleine deutsch-französische Handelsabkommen vom 12. Februar 1926 sowie das Gesetz vom 16. Februar 1926 über das vorläufige Wirtschaftsabkommen zwischen Deutschland und Spanien und das vorläufige Abkommen zwischen Deutschland und der Türkei zeigen einen gewissen Fortschritt auf dem Gebiete der Handelsverträge. Auch das deutsch-

russische Handelsabkommen ist nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft getreten. Die Steuersenkungsaktion des Reiches wird von der Wirtschaft im allgemeinen freudig begrüßt; doch wird erwartet, daß die Länder und Gemeinden ebenfalls zu Steuersenkungen übergehen.

— **Das „Treffbuch“ in der Großstadt.** Reisende, die sich in einer fremden Stadt miteinander verabreden haben, haben vielfach keine Möglichkeit, bei einer notwendig werdenden Änderung der Treffzeit den Geschäftsfreund zu verständigen. Um diesem zweifellos oft empfundenen Mangel abzuhelfen, würde die Auslegung eines „Treffbuches“ auf den Bahnhöfen selbst oder in einem nahegelegenen großen Reisebüro gute Dienste leisten. Z. B. hat das Internationale Verkehrsbüro des Leipziger Messeamts ein solches „Findebuch“ seit längerer Zeit ausgelegt und hat dadurch vielen Reisenden die Möglichkeit gegeben, sich miteinander zu verständigen. Die Anregung, die in der Wochenschrift „Verkehr und Bäder“ den deutschen Verkehrsinteressenten gegeben wurde, die Einrichtung des „Findebuches“ überall durchzuführen, hat jetzt in Köln ihr Echo gefunden. Das Städtische Verkehrsamt legt soeben, wie wir erfahren, für alle Fremden in Köln zur unentgeltlichen Benutzung ein „Treffbuch“ aus. Jeder Reisende, der in Köln sich aufhält, hat die Möglichkeit, dieses Verständigungsmittels sich ohne weiteres zu bedienen. Jetzt hat auch der Fremdenverkehrsverein München und Bayer. Hochland in seinen Büroräumen im Münchener Hauptbahnhof ein Treffbuch zur allgemeinen kostenlosen Benutzung aufgelegt. Ihm soll nunmehr auch Dresden folgen. Der Dresdner Verkehrsverein wird in seinen drei Geschäftsstellen (Hauptbahnhof, Verkehrshaus Altmärkt und Weißer Hirsch, Schulstr. 1 B) ein Treffbuch auslegen.

— **Wie ein Japaner sich für die Leitung des Eisenbahn-Speisewagen- und Hotelbetriebs vorbildet.** Die Hauptverwaltung der Pennsylvania-Eisenbahn in Philadelphia (Vereinigte Staaten von Amerika) teilt hierüber folgendes mit:

Um seine Erfahrungen zu vervollständigen und abzuschließen, die er in mehr als acht Jahren in der Hotel- und Restaurationswirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika gesammelt hat, ist der 39jährige Japaner Edward Pierre, bevor er nach Japan als Leiter der Eisenbahn-Speisewagen- und Hotelwirtschaft der japanischen Staatsbahnen zurückkehrt, noch auf sechs Monate in den Speisewagendienst der Pennsylvania-Eisenbahn als Kellner eingetreten.

Pierre erhielt im Jahr 1907 von der Meiji-Universität in Tokio den Grad eines LL.B. (Doktors). Auf Anraten eines adeligen Studienfreundes, Besitzers von Aktien des Imperial-Hotels in Tokio, beschloß er, sich in der amerikanischen Hotelwirtschaft zu unterrichten.

Von dem Grundsatz ausgehend, daß keine Beschäftigung für ihn zu niedrig sei, war seine erste Arbeit die eines Scheuermanns in der Küche des Hotels Commodore in New York City. Er wurde später Nachtkellner in einem Hotelkaffee, Kellner in Mannschafsküchen und schließlich in Speisesälen. Im Pennsylvania- und Waldorf-Astoria-Hotel war er in verschiedenen Stellungen als Geschirrwäscher, Kellner, Post- und Büroangestellter tätig.

Um sich in der Eisenbahn-Speisewagenwirtschaft möglichst gut zu unterrichten, wählte Pierre die Pennsylvania-Eisenbahn, deren Netz fast den Umfang eines Viertels des ganzen deutschen Reichsbahnnetzes umfaßt, und zwar sowohl wegen ihrer großen Erfahrungen in der Versorgung der Reisenden, wie auch wegen des guten Rufs ihres Speisewagenbetriebs. In ihren 139 Speisewagen werden jährlich mehr als 4 Millionen Mahlzeiten verabreicht.

Pierre wird auf allen Luxus- und Durchgangszügen der Pennsylvania-Eisenbahn tätig sein.

Rechtspflege.

— **Kein Schadenersatz bei Gestellung von mangelhaft gereinigten Wagen.** Kläger erhielt auf Bestellung von der Reichsbahn einen gedeckten Wagen zum Verladen von Kartoffeln gestellt. Er behauptet, es sei ihm durch Verderb von 50 % der Kartoffeln ein Schaden in Höhe von 627,30 M entstanden. Der Verderb sei darauf zurückzuführen, daß sich in dem gestellten Wagen Rückstände von Salz befunden hätten; diesen Umstand habe die beklagte Reichsbahn zu vertreten. Kläger beantragt, ihm den Schaden zu ersetzen. Die Beklagte beantragt kostenpflichtige Abweisung. Letzterem Antrag ist stattgegeben. Aus den Entscheidungsgründen sind folgende Ausführungen hervorzuheben:

Da der Kläger die Einladung selbst vorgenommen hat, haftet die Bahn nach der angezogenen Vorschrift nicht für den Schaden, der aus der mit der mangelhaften Verladung verbundenen Gefahr entsteht. Zum ordnungsmäßigen Verladen gehört auch die Prüfung des Laderaumes auf seine Tauglichkeit für das ge-

rade zu verladende Gut. Wenn auch der Kläger einen Wagen „für Kartoffeln“ bestellt hat, so wird damit zunächst gemeint sein, daß es ein gedeckter Wagen sein soll und ein solcher, der nach allgemeinen Gesichtspunkten für Kartoffeln besser geeignet ist als andere. Natürlich muß er auch sauber sein; aber einen solchen äußerlich durchaus sauberen Wagen hat die Beklagte gestellt. Es kann nach dem Gesagten nicht gefordert werden, daß sie die Gewähr dafür übernimmt, daß in keiner Ritze oder Spalte Salzrückstände zurückgeblieben sind. Der Großbetrieb der Wagengestellung allein schon schließt eine bis ins einzelne gehende Untersuchung des Wagens aus. Hier ist es gerade der Absender, der eine für seine Ware gute Verladung am besten kennt und eine genaue Prüfung vornehmen muß, die ihn notfalls zur Zurückweisung des Wagens veranlassen muß. Wenn der Kläger auf der einen Seite behaupten will, die Bahn habe grobfahrlässig gehandelt, daß sie einen solchen Wagen stellte, so trifft ihn selbst hier dieser Vorwurf viel mehr, und wenn die Bahn einen äußerlich sauberen Wagen gestellt hat, so ist es eine Pflicht des Klägers, die zur Verladung gehört, daß er die Tauglichkeit genau prüft. Das hat er offenbar unterlassen, wobei es unerheblich ist, ob er selbst oder nur seine Lieferanten die Einladung vorgenommen haben; für diese hat er einzustehen. Die Beklagte würde auch in diesem Falle also nicht haften. (Urteil des Landgerichts Hannover vom 5. Januar 1926.)

— **Gelten nicht angenommene Einschreibebriefe als dem Empfänger zugestellt?** Das Reichsgericht hat kürzlich diese Frage verneint, indem es eine Erklärung, die dem anderen Vertragsteil mit Einschreibebrief übermittelt wurde, als nicht zugestellt ansieht, wenn der Empfänger die Annahme des Briefes verweigert. Unser oberster Gerichtshof hat dabei folgende Erwägungen angestellt (Urteil des I. Z. S. vom 5. Januar 1926. Aktenz. I 699/23. Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Halle a. S., Jahrg. 1926, Nr. 3 S. 28):

„1. Bei einer Erklärung im geschäftlichen Verkehr genügt es, daß der betreffende Brief dem Adressaten zugegangen ist; es ist nicht außerdem nötig, daß Adressat von dem Inhalt der ihm zugegangenen Erklärung auch Kenntnis genommen hat. Ist die Erklärung dem Adressaten zugegangen, so wird er rechtlich so behandelt, als habe er auch von dem Inhalt Kenntnis genommen.

2. Handelt es sich um eine Erklärung, welche innerhalb einer bestimmten Frist abgegeben sein muß, so ist der Erklärungsgegner verpflichtet, die Erklärung auch dann ihm als rechtzeitig zugegangen gelten zu lassen, wenn sie ihm zwar verspätet zuzuging, die Verspätung aber auf einen von ihm zu vertretenden Umstand zurückzuführen ist.

Wo aber die Erklärung an keine bestimmte Frist gebunden ist, gelten folgende Grundsätze:

3. Stehen die Parteien in Vertragsbeziehungen, so haben sie die Pflicht, Vorkehrungen zu treffen, daß Erklärungen der anderen Partei empfangen werden können.

4. Liegt bei der Verweigerung der Annahme einer Erklärung Arglist vor, so ist die Sachlage so aufzufassen, als sei dem Adressaten die Erklärung wirklich zugegangen.

5. Arglist im Sinne von Ziff. 4 liegt nur vor, wenn der Adressat die Erklärung, welche den Inhalt des Briefes bildet, schon „kennt oder mit dem Zugehen einer Erklärung bestimmten Inhalts rechnet und aus diesem Grunde die Annahme verweigert“.

6. In denjenigen Fällen, in welchen diese Kennzeichen nicht vorliegen, ist die Annahmeverweigerung eines Einschreibebriefes nicht arglistig, und daher kann in solchen Fällen nicht fingiert werden, die Erklärung sei als zugegangen zu betrachten. Vielmehr bleibt dann die Tatsache bestehen, daß die Erklärung nicht zugegangen ist.

7. Macht nun jemand von seinem Rechte, einen Einschreibebrief nicht anzunehmen, ohne Arglist Gebrauch, so daß ihm also die Erklärung nicht zugegangen ist, so kann der Absender den Mangel dadurch beseitigen, daß er unverzüglich die Erklärung (gemäß § 132 BGB.) durch einen Gerichtsvollzieher zustellen läßt. Dann „muß sich unter entsprechender Anwendung der vorher erörterten Grundsätze der Empfänger so behandeln lassen, als sei ihm die Erklärung schon im Zeitpunkt der Annahmeverweigerung zugegangen“. Die Annahmeverweigerung gewinnt also dann nur gegebenenfalls (d. h. falls und soweit es auf den Zeitpunkt des Zugehens ankommt) Bedeutung, wenn es später noch zu einem Zugehen der Erklärung kommt.“

Was heißt das in einfaches Schriftdeutsch übertragen: Wenn dein Vertragsgegner einen Einschreibebrief nicht angenommen hat, so gilt die Erklärung im Briefe als nicht zugestellt, wenn du deinem Gegner nicht nachweisen kannst, daß er die Annahme des Briefes arglistig verweigert hat. Du mußt also, sobald du erfährst, daß er die An-

nahme verweigert hat, ihm die briefliche Erklärung durch den Gerichtsvollzieher zu stellen lassen. Da Arglist gewöhnlich nicht nachweisbar sein wird, kommt also in solchen Fällen immer die umständlichere und kostspieligere Zustellung durch den Gerichtsvollzieher in Frage.
Dr. Compter.

— Eisenbahnhaftpflicht. — Innerer Betriebsunfall. —

16. Juni 1921 fuhr der Kläger mit einem Personenzug der klagten Bahn nach D. M. Der Zug war ein gemischter Zug mit überwiegender Mehrheit schwer beladener Frachtenwagen, ein Zug- und einer Schublokomotive. Die wenigen Personenzugwagen waren nach dem 6. Wagen eingereiht. Der Kläger hatte den ersten der Personenzugwagen Platz genommen. Als vor einer Station die Geschwindigkeit des Zuges merklich zunahm, verspürte der Kläger plötzlich einen ungewöhnlich heftigen Stoß, ungleich darauf fing der Wagen, in dem sich der Kläger befand, zu holpern an. Der Kläger stand von seinem Sitze auf, ging auf den Gang hinaus und sah, wie der Schaffner der Ausgangstür zueilte und die Tür aufriß. In diesem Augenblick drehte sich der Wagen quer über das Gleis und begann sich auf die Seite zu legen. Der Schaffner konnte noch herausspringen. Im gleichen Augenblick legte sich der Wagen noch mehr auf die Seite. Der Kläger stürzte bei der offenen Wagentür hinaus auf den rückwärtigen rechten Puffer, wurde so zwischen Puffer und dem nachfolgenden Wagen an der Hüfte festgeklemmt, eine Strecke weitergeschleift und schwer verletzt.

Aus der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in Wien: Es steht außer Streit, daß der Unfall sich infolge Bruches eines Puffers ohne Einwirkung von außen ereignet hat. Es sich also um eine Ereignis im Verkehr handelt. Die klagte Bahn kann sich von der Haftung nur durch den Nachweis eines der drei Haftungsausschließungsgründe des § 2 des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes vom 5. März 1869 befreien. Von diesen Haftungsausschließungsgründen kann mit Rücksicht auf das tatsächliche Vorbringen beider Teile ernstlich nur jener des höheren Gewalt in Betracht kommen.

Es entsteht nun die Frage, ob der Bruch eines Puffers ohne Einwirkung von außen dem Begriff einer höheren Gewalt im Sinne des Gesetzes zu unterstellen ist. Die Frage ist zu verneinen. Zwar ist der Begriff „höhere Gewalt“ vom Gesetze nicht festgelegt; allein aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes und der aus dem Gesetze selbst hervorleuchtenden Absicht ist die Bestimmung des Begriffes „höhere Gewalt“ doch wenigstens das eine (das Negative) zu erschließen, daß dem Begriff „höhere Gewalt“ solche Tatbestände nicht zu unterstellen sind, welche als „innere Betriebsunfälle“ zu werten sind. Damit steht auch Schrifttum und Rechtsprechung in überwiegendem Maße im Einklang. Es ist nun ernstlich nicht zu bestreiten, daß gerade der Bruch eines Puffers während der Fahrt der Schulfall eines inneren Betriebsunfalles ist, weil er sich an einem Betriebsmittel während des Betriebes ereignete, und aus diesem Grunde ist die Bahn in solchem Falle mit dem Beweise des Mangels ihres Verschuldens unter allen Umständen auszuschließen.

Daß innere Betriebsunfälle nicht unter § 2 des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes fallen, kam schon in den Regierungsmotiven zum Ausdruck, wonach auf Grund der reichen Erfahrungen jeder Unfall, wenn nicht eine außerhalb des Betriebes gelegene Ursache störend einwirke, vermieden werden könne; sei dies aber nicht der Fall, so könne einem Unfall in der Regel nur eine Außerachtlassung der durch die Wissenschaft und Erfahrung festgestellten Normen zugrunde liegen. Jede derartige Unterlassung müsse bei der durch die Natur des Eisenbahnunternehmens gebotenen höchsten Vorsicht als schuldbar bezeichnet werden. Diese Vermutung bleibe bestehen bis zur Erbringung eines der drei Enthaltungsbeweise. Auch im Zuge der parlamentarischen Verhandlungen wurde wiederholt, ohne daß dagegen ein Widerspruch erhoben worden wäre, betont, daß Unfälle, die infolge von Materialschäden, z. B. Bruch eines Waggonschusses, eines Radreifens, einer Schiene usw., entstehen, als innere Betriebsunfälle unbedingt zu Lasten der Eisenbahnunternehmung gehen.

Durch Hinzufügung der Worte aus Artikel 395 Handelsgesetzbuch „höhere Gewalt, vis maior“ zu den Worten „unabwendbarer Zufall“ im § 2 Eisenbahnhaftpflichtgesetz ist deren Gleichstellung zum Ausdruck gebracht. Es genügt also nicht ein Zufall an sich, er muß vielmehr im Sinne des Art. 395 HGB. ein von außen kommendes Ereignis sein.

Das preußische Gesetz vom 3. November 1838 über die Eisenbahnunternehmungen sprach im § 25 ausdrücklich von unabwendbarem äußeren Zufall, doch kann daraus, daß das Wort „äußere“ in unser Eisenbahnhaftpflichtgesetz nicht mit übernommen wurde, keineswegs gefolgert werden, daß die Eisenbahnunternehmung auch für innere Betriebsunfälle nicht haftet, sofern sie sich nur als unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis darstellen. Denn auch das deutsche Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 RGBl. Nr. 25 (Art. 42 EG. z.

(B.), bei dessen Schaffung auf das preußische Gesetz von 1838 wie auf unser Eisenbahnhaftpflichtgesetz Bedacht genommen wurde, hat die Haftung der Eisenbahnunternehmung im § 1 nur jene Fälle ausgeschlossen, die durch höhere Gewalt oder Betriebschulden verursacht wurden, somit das Wort „äußere“ nicht aufgenommen; trotzdem war es in der deutschen Lehre und Rechtsprechung nie zweifelhaft, daß die Eisenbahnunternehmung für innere Betriebsunfälle unbedingt haftete. Es wäre schwer zu verstehen, warum die Eisenbahnunternehmung unbedingt für jede Handlung ihrer Angestellten im Dienste haftet, nicht aber für Mängel der Betriebsmittel, die trotz sorgfältiger Herstellung und Kontrolle angesichts der großen inneren des Betriebes in Betracht kommenden Naturkräfte im einen Falle ohne Einwirkung von außen versagen können, ohne daß die Ursache sich mit Sicherheit feststellen läßt. Mit Recht ist daher schon die erste Instanz sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Beklagte für das tadellose Funktionieren aller Teile, der Leute wie der Betriebsmittel, unbedingt und unter Ausschuß eines jeden Gegenbeweises haftet.

Es ist daher ganz belanglos, ob die beklagte Bahn „alles getan hat, was man billigerweise von ihr fordern könne, nämlich die wirklich vor kurzem die periodische Revision des fraglichen Waggons übernommen und vor der kritischen Fahrt die Waggons untersucht habe“, und liegt in der Nichtaufnahme der bezüglichen beantragten Beweise kein Verfahrensmangel.

Der Umstand, daß die abgebrochene Pufferplatte gerade auf die Schiene fiel und, da die Räder des folgenden Wagens darüber lagen, diesen zum Entgleisen brachte, ist keineswegs so absonderlich, als die Revision meint. Jedenfalls handelt es sich nicht um ein zweites, besonderes Ereignis, sondern nur um die Wirkung des ersten, nämlich des Pufferbruches, und kann daher der Unfall des Klägers als unmittelbare Folge des ersten angesehen werden. Einen Unterschied zwischen mittelbaren und unmittelbaren Folgen eines Ereignisses kennt eigens das Gesetz nicht, und wäre ein solcher im gegebenen Falle mit Rücksicht auf den innigen ursächlichen Zusammenhang zwischen Bruch und Herabfallen des Puffers auch nicht gerechtfertigt. Zudem würde das Herabfallen des Puffers, selbst wenn es als besonderes Ereignis angesehen würde, sich ebenfalls als innerer Betriebsunfall darstellen, da die Beklagte gar nicht in Anspruch genommen wird, daß hierbei eine höhere Gewalt von außen eingegriffen habe.

Insichtlich des von der Beklagten behaupteten Selbstverhaltens des Klägers haben die Untergerichte jede Beweisaufnahme für überflüssig erachtet; die erste Instanz deshalb, weil es dann, wenn der Kläger aus dem Waggon herausgerungen war, wie die Beklagte behauptet, darin ein Verulden des Klägers nicht zu erblicken wäre. Auch die dritte Instanz hat die Auffassung der Untergerichte geteilt, wonach ein Selbstverschulden im Sinne des § 2 Eisenbahnhaftpflichtgesetz nicht vorliegt, wenn ein Reisender, wie hier der Kläger, in dem Augenblick, wo der Waggon umzustürzen oder zu entgleisen droht, um sich zu retten, hinter dem abspringenden, die Türen lassenden Schaffner ebenfalls aus dem Waggon hinausragt, wobei er schwer verletzt wird. Konnte doch in jenem Augenblick niemand wissen, ob die im Waggon bleibenden Reisenden mit dem Leben davonkommen werden. Wäre aber der Kläger im Waggon geblieben und getötet worden, so hätten seine Angehörigen Anspruch auf Schadenersatz; nun aber, nachdem er bei dem aus natürlichem Selbsterhaltungstrieb unternommenen Rettungsversuch bloß beschädigt wurde, soll er einen Ersatz fordern können? Ein solches Ergebnis stünde mit der vernünftigen Auslegung des Gesetzes im Widerspruch. Daß dieser Lage das Verbot, abzuspringen, vom Kläger nicht beachtet wurde, ist durch die augenblickliche Aufregung, die die ruhige Überlegung ausschloß, erklärlich und entschuldigend. Ein Verschulden im Sinne des § 2 Eisenbahnhaftpflichtgesetz ist darin nicht erblickt werden.

Dr. B.

— Keine Überwachungspflicht der Bahn für Güterwagen, die Empfänger nach der Ablieferung ganz oder teilweise beladen und entladegleis stehen läßt. Mit Frachtbrief vom 26. Juli 1919 wurde die Speditionsfirma N. in Bonn an den Kläger R. in Köln am Bahnhof Köln-Gereon einen Eisenbahnwagen mit 12 Kisten Schokolade und 194 Sack Kaffee. Nachdem der Wagen am 27. Juli in Köln eingetroffen war, lud der Kläger 53 Kisten Schokolade aus, ohne den Kaffee anzurühren. Dann verschloß er den Wagen mit zwei Schlössern und ließ ihn auf dem Entladegleis stehen. Erst am 12. August löste er den Frachtbrief ein. Am nächsten Tag darauf den Kaffee entladen wollte, stellte sich heraus, daß nur noch 74 Sack vorhanden waren. Wegen der fehlenden 120 Sack mit Kaffee forderte er von der Reichsbahn-Gesellschaft Schadenersatz. Die Beklagte hält der Klage entgegen, daß die Ablieferung bereits am 29. Juli erfolgt sei. Mit der Ablieferung und Ausladung eines Teils der Ware sei die Haftung der Bahn beendet gewesen.

Landgericht und Oberlandesgericht Köln erklärten den Anspruch des Klägers auf Zahlung des Gegenwertes von 120 Sack Kaffee im Werte des Zahlungstages für gerechtfertigt. Das Reichsgericht hat das Urteil des Oberlandesgerichts Köln aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts zurückverwiesen. Aus den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen hierzu geht folgendes hervor: Für die Frage der Haftung der Beklagten ist von entscheidender Bedeutung, ob das gestohlene Gut bereits abgeliefert war. Ablieferung ist derjenige Vorgang, durch den die Bahn den Gewahrsam an dem beförderten Gut im Einverständnis mit dem Empfangsberechtigten wieder aufgibt, so daß dieser die tatsächliche Gewalt über das Gut ausüben kann. Nach Teil II §§ 39 und 40 der allgemeinen Abfertigungsvorschriften ist das Gut allerdings erst gegen Vorzeigung des eingelösten Frachtbriefes auszuliefern. Aber daraus, daß der Kläger den Frachtbrief noch nicht eingelöst hatte, folgt nicht, daß nicht trotzdem die Auslieferung erfolgt sein konnte, indem der Beamte sich eben über jene Vorschrift hinweggesetzt hat. Es ist deshalb, wie übrigens das Oberlandesgericht richtig ausführt, davon auszugehen, daß das Gut an den Kläger, der es am 29. Juli wieder verschloß, bereits an diesem Tage ausgeliefert war. Das Oberlandesgericht nimmt aber an, daß der Beklagten auch nach der Ablieferung noch eine Bewachungspflicht des Wagens oblag. Das kann nicht als richtig anerkannt werden. Besteht das Wesen der Ablieferung gerade darin, daß das Gut aus dem Gewahrsam der Bahn in die Verfügungsbefugnis des Empfängers übergeht, so kann man nicht allein daraus, daß der Empfänger nun regelmäßig unter Verletzung seiner Pflicht zur alsbaldigen Entladung das Gut einfach in dem Wagen beläßt, eine weitere Obhutspflicht der Bahn entnehmen. Es wäre unbillig, der Bahn eine Bewachung aufzubürden, obwohl sie gar nicht weiß, ob der Wagen überhaupt noch Güter enthält und obwohl sie ein Entgelt dafür nicht erhebt. Aus der allgemeinen Überwachungspflicht der Bahngleise mit Gütern ist die Überwachungspflicht für abgeliefertes Gut nicht herzuleiten. Somit versagt der Anspruch des Klägers auf vertragliche Haftung der Bahn. Da der Kläger seinen Anspruch aber auch auf außervertragliche Haftung gestützt hat, war die Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht geboten. (I 71/25. — 16. Januar 1926.)

K. M.-L.

Bücherschau.

— Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europas (früher Dr. Kochs Stationsverzeichnis). Nach amtlichen Unterlagen im Auftrage des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, herausgegeben vom Generalsekretär A. Nothelfer. 47. Auflage. Verlag Barthol u. Co., Berlin-Schöneberg, Bahnstr. 19/20.

Die neue Ausgabe dieses der Verkehrswelt allbekannten Handbuchs, auf die wir schon in Nr. 5 d. Ztg. hingewiesen haben, ist nunmehr erschienen. Das Werk, das seit dem Jahre 1865 besteht, enthält, wie den meisten unserer Leser bekannt ist, außer einem Adressenverzeichnis der Eisenbahnverwaltungen einen geographischen und einen alphabetischen Teil. Der Teil I, Geographisches Stationsverzeichnis, gibt eine Übersicht über das gesamte Eisenbahnnetz Europas mit Ausnahme Großbritannien, Spaniens und Portugals. Er führt die einzelnen Stationen (nach Ländern und Bahngebieten geordnet) streckenweise auf mit den Angaben über die politische Lage der Stationen, ihre Abfertigungsbefugnisse, Betriebsvorrichtungen (wie Rampen, Gleiswagen, Ladekrane), Entfernungen, Einrichtungen für den Zoll- und Telegraphenverkehr, ferner bei Gemeinschaftsstationen Angaben über die Dienstbesorgung; kurz, es ist durch übersichtliche Zeichen bei jeder Station alles vermerkt, was für den Verfrachter einer Sendung wissenswert ist. Der Teil II enthält in alphabetischer Folge sämtliche Eisenbahnstationen mit Angabe, zu welcher Bahnverwaltung jede Station gehört, wie weit der Güterverkehr beschränkt ist usw. sowie Hinweise auf den Teil I „Geographisches Stationsverzeichnis“, um die Lage, Entfernungen und Betriebsvorrichtungen schnell und zuverlässig feststellen zu können.

In dieser Neuauflage sind alle Veränderungen bei den Stationen und Bahnlinien sowie in der Organisation der Bahnen berücksichtigt, und es ist dem durch die Friedensverträge geschaffenen Zustande Rechnung getragen worden. Infolgedessen weist das Werk eine solche Fülle von Änderungen auf, wie sie bisher wohl noch bei keiner Neuauflage zu verzeichnen waren. Außerdem sind in dem Werk zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, so sind z. B. die ähnlich lautenden Stationen, deren Namen erfahrungsgemäß zu Verwechslungen Anlaß gaben, durch gegenseitige Hinweise hervorgehoben und die Abkürzungen zur Bezeichnung der Abfertigungsbefugnisse vereinfacht; überhaupt ist überall möglichste Einheitlichkeit aller Angaben angestrebt.

Neu aufgenommen sind die griechischen Eisenbahnen sowie in neuer Form die russischen, baltischen und rumänischen Eisenbahnen. Außerdem enthält das Werk erstmalig Angaben über Achsdruck und Lademaß. Die hierfür bei den einzelnen Ländern und Bahngebieten bestehenden Normen sind am Kopf des Landes- oder Bahngebietes aufgeführt; bei den Strecken, bei denen gegenüber der Norm Einschränkungen bestehen, sind diese Fahrbeschränkungen angegeben. Da die amtlichen Unterlagen hierfür noch nicht restlos zur Verfügung standen, konnten diese Angaben auch im Stationsverzeichnis noch nicht vollständig angegeben werden. Für künftige Ausgaben dürfte vielleicht zu prüfen sein, ob ein Bedürfnis besteht, neben der Angabe der Norm für den Achsdruck sowie den Abweichungen hiervon nach unten (Beschränkungen) auch die seltener gebrauchten Abweichungen nach oben (Erweiterungen) aufzunehmen.

Das Werk wird als amtliches Handbuch auf fast allen Eisenbahnstationen gebraucht und stellt ein unentbehrliches Hilfsmittel für Speditionsgeschäfte und alle Handels- und Industriekreise dar.

— **Denkschrift der Deutschen Verkehrsausstellung München 1925**, gesetzt und gedruckt bei der Firma „Deukula“, Deutsche Kunst- und Verlagsdruckerei Grassinger & Co., München, Linprunstraße 100. Die Firma F. Bruckmann A.-G. lieferte die Bilderkllischees.

Die von der Ausstellungsleitung ihren Gönnern und Förderern zur Erinnerung gewidmete jetzt erschienene Denkschrift gibt in einzelnen Berichten und Abhandlungen, die von hervorragenden Männern, die sich um die Ausstellung verdient gemacht haben, eine umfassende Darstellung über die Entstehung, Organisation, Durchführung und Erfolge dieses großartigen Unternehmens. Aus dem reichhaltigen Inhalt (95 Seiten) ist zu entnehmen, daß insgesamt 765 Aussteller zugelassen waren. Die Ausstellung war in 13 Fachgruppen zergliedert, die auf die einzelnen Hallen verteilt waren, während die 14. Fachgruppe im Freien ausgestellt hatte. Der „Bahnverkehr“ war in vier Hallen sowie im Freien („Bahn- und Straßenverkehr“) vertreten. Die Summe der Einnahmen betrug 4 133 748,44 RM, die der Ausgaben 3 763 208,43 RM, so daß sich ein Überschuß von 370 540,01 RM ergab. Die Gesamteinnahme an Eintrittsgeldern belief sich auf 1 572 193,40 RM. Die Gesamtbesucherzahl betrug 2 831 963 Personen. Die höchste Besuchsziffer wurde am 8. August erreicht mit 65 149 Personen. Der 26. Juni wies die geringste Besucherzahl mit 7312 Personen auf.

Der reiche Inhalt der Denkschrift und die Reihe ausgezeichnete Abbildungen führen uns nochmals die Großartigkeit der Ausstellung vor Augen. Sie sind geeignet, das Andenken an diese von bestem Erfolge gekrönte Ausstellung auch für die Zukunft festzuhalten.

— **Handbuch für technischen Bedarf der Staatseisenbahnen**, Werften, Bergwerke, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke sowie der gesamten Großindustrie Deutschlands. XVI. Ausgabe 1926. Herausgegeben vom Technischen Verlag Wilh. Hemp, Leipzig.

Das Buch (Taschenformat, 495 Seiten) enthält ein sehr reichhaltiges Verzeichnis industrieller Firmen als Bezugsquellen für den Einkauf des gesamten technischen Bedarfs. Es wird daher auch allen Beamten der Eisenbahnverwaltungen, soweit sie mit Beschaffungen zu tun haben (Dezernenten, Amtsvorstände, Bahnmeister usw.) ein willkommenes Hilfsmittel bei dem Bezug von Materialien sein können. Das Erscheinen des Buches im XVI. Jahrgang spricht für seine Nützlichkeit. Das Handbuch wird kostenlos vom Verlage abgegeben.

— **Das Maschinenzeichnen des Konstrukteurs**. Von Dipl.-Ing. C. Volk, Direktor der Beuth-Schule und Privatdozent an der Technischen Hochschule zu Berlin. Zweite, verbesserte Auflage mit 240 Abbildungen. Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9. 1926. Preis 3 M.

Die beste Empfehlung für ein Buch ist stets die Zahl seiner Auflagen. Das vorliegende Lehrbuch erlebt nun innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren die zweite Auflage; daß es nicht die letzte sein wird, dafür bürgt der gediegene, aus sachverständiger Feder stammende Inhalt, aus dem nicht nur der Nachwuchs, der lernende Techniker, sondern auch der mitten in der Praxis stehende Konstrukteur und auch der technische Zeichner immer wieder Nutzen ziehen kann. Der Verfasser weist darauf hin, daß dem Konstruktionsunterricht die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe zufällt, den jungen Konstrukteur immer wieder darauf hinzuweisen, daß er auf Grund seiner Rechnung nicht eine Zeichnung anzufertigen hat, sondern ein Werkstück, daß er ein „Eisenbildhauer“ ist, dessen Werke Form und Gestalt annehmen, durch Werkstätten wandern und mit Maschinen kreisen und den geistigen Urheber

loben sollen. Die in dem Büchlein über das Skizzieren und Entwerfen niedergelegten Grundgedanken sollte sich jeder zielbewußt vorwärtsstrebende Techniker zu eigen machen. Skizzieren, so schreibt Volk, ist die beste Vorübung zum Zeichnen und Entwerfen. Im Schulunterricht findet das Skizzieren meist nach Modellen und Werkstücken statt (Annahmeskizzen), im Selbstunterricht kann das Skizzieren an nach guten Abbildungen von Maschinenteilen geübt werden. Sehr zu empfehlen sei das Herauszeichnen von Einzelteilen aus Zusammenstellungszeichnungen und das Skizzieren an der Erinnerung. Im jungen Maschinentechniker muß die Fähigkeit herangebildet werden, technische Anordnungen aller Art sei es nun ein Dachstuhl oder eine Rohrleitung, ein Einzelteil einer Werkzeugmaschine oder eine Dampfmaschinensteuerung —, die er nur kurze Zeit betrachten konnte, später an dem Gedächtnis skizzieren oder „nacherfinden“ zu können. In zahlreichen Besichtigungen von Fabriken und Werkstätten während der Studienzeit sind wertlos, wenn darüber nur einige sachgemäße Skizzen und kurze Berichte gefordert werden. Diese Skizzen müssen, da ein Zeichnen an Ort und Stelle nicht möglich ist, aus dem Gedächtnis angefertigt werden. Scharf zu unterscheiden ist die Tätigkeit des Zeichners von der des Konstrukteurs. Für ersteren ist die Zeichnung Selbstzweck, für letzteren ist sie nur ein Mittel, durch das der Konstrukteur seine Absichten kundgibt.

In Vorstehendem konnten nur einige von den vielen in dem Büchlein niedergelegten Lehrgedanken gestreift werden; die Auswahl der beigelegten, tadellos wiedergegebenen Zeichnungen verrät den kundigen und sattelfesten Fachlehrer, der in einem Sonderabschnitt der Neuauflage schließlich auch dem jungen Konstrukteur wertvolle Winke gibt für die Beherrschung einiger in der Praxis oft vorkommenden Fälle, von denen jeder im sogenannten ersten Entwurf und daneben in einem verbesserten Entwurf vorgeführt ist, wobei das Für und Wider sorgfältig abgewogen ist. Im Abhang befindet sich ein Werkstoffverzeichnis.

Der Name des Verlages bietet die Gewähr für tadellose drucktechnische Ausstattung.

— **Natur und Mensch**. Die Naturwissenschaften und ihre Anwendungen. Herausgegeben von Dr. C. W. Schmidt. Erster Band: Weltraum und Erde. Von Dr. H. H. Kritzinger und Dr. C. W. Schmidt. Mit 408 Abbildungen im Text und 30 teils farbigen Tafeln. XII, 494 Seiten. Berlin und Leipzig 1926. Verlag von Walter de Gruyter & Co. In Leinen 32 M., in Halbleder 36 M.

Die Fortschritte der Naturwissenschaften sind nicht zu mindesten durch ihre immer mehr zunehmende Spezialisierung so groß geworden, daß es schon dem Forscher fast unmöglich ist, mehr als sein engeres Arbeitsgebiet zu beherrschen, und er sich zumeist mit einem Überblick über die benachbarten Zweige seiner Wissenschaft begnügen muß. Weit mehr noch ist dem gebildeten Laien heute die Umschau über die Naturwissenschaften erschwert. Das ist aber gerade das, was nach einer Weltanschauung strebende Gebildete wünscht; will den Wissenschaften die leitenden Ideen entnehmen, an denen er sein Weltbild dann zusammenzufügen vermag, will wissen, welche Bedeutung die einzelnen Zweige vor allem der Naturwissenschaften für ihn, für sein Leben und für seine Stellung zur Welt besitzen.

Diesen Wünschen will das neue, auf vier Bände berechnete Sammelwerk „Natur und Mensch“ entgegenkommen und in anschaulicher Weise, unterstützt durch ein sehr reichhaltiges und vielfach neues Bildmaterial, einen Überblick über die gesamten Naturwissenschaften und ihre Anwendungen geben. Die Beziehung zwischen Umwelt und Mensch, die Eingliederung des Menschen in das Naturganze, die Eingliederung des Naturganzen in das menschliche Leben: das ist der leitende Grundgedanke.

Der erste Band „Weltraum und Erde“ liegt jetzt vor und läßt erkennen, daß das weit gefaßte Programm auch erfüllt zu werden verspricht. Das Buch ist in drei große Teile gegliedert; der erste behandelt die Grundlagen, also den Weltraum, die Erde als Himmelskörper, die Erdrinde und ihre Bestandteile und die geologischen Kräfte, der zweite die Entwicklung, nämlich die Geschichte der Erde, und der dritte den heutigen Zustand, also die Erde in der Gegenwart. Die Bearbeitung des Abschnittes über den Weltraum von Dr. H. H. Kritzinger ist ein Meisterwerk klarer, knapper und leicht verständlicher Darstellung; es sei hier nur auf das schöne Kapitel „Mathematische Grundüberlegungen von Raum, Zeit, Kraft und von dem Ziele der Weltentwicklung“ hingewiesen, das einen geistvollen Ausblick auf das schwierigste Gebiet der Relativitätstheorie bringt. Die übrigen Kapitel sind von dem Herausgeber des Gesamtwerkes, Dr. C. W. Schmidt, bearbeitet und ebenfalls klar, verständlich und lebendig.

geschrieben, wobei mit großem Geschick die gefährliche, trockene Aufzählung von Namen und Zahlen vermieden ist. Die zahlreichen prächtigen Abbildungen, die viel bringen, sind bei dem guten Kunstdruckpapier des Werkes ausgezeichnet gelungen und erfreuen schon als künstlerische Darstellungen.

Der zweite Band soll das Leben, der dritte den Menschen anbelangend, während der letzte den angewandten Naturwissenschaften gewidmet sein soll. Hoffentlich erscheinen sie recht bald, damit das schöne Werk vollständig vorliegt, das in jeder Hinsicht allen Gebildeten empfohlen werden kann, zumal die Ausstattung mustergültig ist. Sch.

Die Frachtberechnung bei Verwendung von Wagen mit einem Ladegewicht von weniger als 15 000 kg¹⁾.

In den Ausführungen des Herrn Ulrich in Nr. 36 vom September 1925, S. 1029 d. Ztg. wäre folgendes zu erwidern. In der Praxis und bei der Erledigung von Frachtreklamationen ist es mir nicht möglich, eingehend mit der vorübergehenden Bestimmung zum jetzigen § 6 (1 u. 2) des D. Eisenbahngütertarifs Teil I B vertraut machen müssen. Diese Bestimmung habe ich stets so ausgelegt, daß, wenn 10-t-Gut — nicht ist hier und im folgenden Gut der Normalklassen — in einem 10-t-Wagen verladen wird, auch die Fracht nach den Sätzen der Hauptklassen berechnet wird, ohne Rücksicht darauf, ob der Versender ursprünglich 10 oder 15 t verladen wollte. Begründung dieser Auslegung möchte ich anführen:

1. das Ladegewicht des verwendeten Wagens ist in diesem Falle voll ausgenutzt;

2. der Besteller hat keinen Einfluß auf die Gestellung des Wagens.

3. Wortlaut der Wagenbestellkarte (Anlage 5 zu § 20 der VV. vom 1. April 1923) läßt nicht zu, daß der Besteller Wagen mit einem bestimmten Ladegewicht anfordert, sondern er kann nur die zu verladende Menge in Tonnen bzw. Kilogramm angeben. Man kann also z. B. keinen 15-t-Wagen bestellen, sondern kann nur die Güterabfertigung davon in Kenntnis setzen, daß man dann und dann 15 t irgend eines Gutes in offenen oder gedeckten Wagen nach X verladen möchte. Es ist doch ein Unterschied, ob man Wagen mit einem bestimmten Ladegewicht bestellen oder ob man nur die Menge des zu verladenden Gutes angeben kann und somit keinen Einfluß auf die Gestellung hat.

4. Infolge der Tarifumbildung — Einführung der Wagen mit 15 t Ladegewicht als Normalgüterwagen im Interesse eines Massengüterverkehrs und somit Bindung der Anwendung der Sätze der Hauptklassen an ein Ladungsgewicht von mindestens 15 t — treten logischerweise die noch vorhandenen 10- und 12,5-t-Wagen aus dem Betrieb zurückgezogen werden müssen. Da jedoch nicht ohne große Schwierigkeiten und auch im Hinblick auf die sogen. Kleinverlader nicht möglich war, so wurde am 1. April 1922 durch Nachtrag III dem § 9 des Deutschen Eisenbahngütertarifs Teil I B vom 1. Februar 1922 die dann oftmals umstrittene „vorübergehend gültige Bestimmung“ angehängt. Das geschah sicher nicht von ungefähr, sondern auf Grundlage der Vorstellungen der Verfrachter und letzten Endes im Interesse der Eisenbahn selbst, um die 10- und 12,5-t-Wagen weiter verwenden zu können.

Es lag zweifellos damals eine größere Härte darin, die Fracht für 10 t Gut bei Gestellung eines Wagens von weniger als 15 t Ladegewicht generell nach den Sätzen der Nebenklassen zu berechnen, als heute, wo für 10 t bei ausnahmsweiser Ge-

1) Von weiteren Zuschriften in dieser Angelegenheit bitten wir abzusehen, da unseres Erachtens die Frage im Dienstwege entschieden werden muß. Die Schriftleitung.

stellung eines Wagens von weniger als 15 t Ladegewicht die Fracht bei Ausnutzung des Ladegewichts nach den Sätzen der Hauptklasse und bei Gestellung eines Normalwagens mit wenigstens 15 t Ladegewicht die Fracht für 10 t wegen Nichtausnutzung des Ladegewichts nach den Sätzen der Nebenklassen berechnet wird.

Ein Frachtausfall in diesem Sinne entsteht in Wirklichkeit für die Eisenbahn nicht, da sie nur bei der Abfertigung in beiden Fällen die gleiche Arbeit leistet. In betrieblicher Hinsicht ist das jedoch nicht der Fall. Bei Wagen mit nicht voll ausgenutztem Ladegewicht ist der Prozentsatz der zu befördernden toten Last höher als bei solchen Wagenladungen, bei denen das Ladegewicht voll ausgenutzt ist. Die Eisenbahn muß bestrebt sein im Interesse einer schnellen und wirtschaftlichen Beförderung, daß möglichst bei allen Wagenladungen das Ladegewicht des verwendeten Wagens voll ausgenutzt wird. Selbst die höheren Sätze der Nebenklassen bieten in solchen Fällen keinen völligen Ausgleich.

Ebenso kann der Auffassung nicht zugestimmt werden, daß nur dann für 10 t Gut die Sätze der Hauptklasse bei der Frachtberechnung Anwendung finden sollen, wenn „der Versender einen Wagen mit 15 t Ladegewicht bestellt hat“, aber nur einen 10-t-Wagen gestellt bekommt. Angenommen: Jemand will 15 t Gut verladen — einen 15-t-Wagen kann er ja gar nicht bestellen, da er gemäß § 6 Ziff. 7 des Deutschen Eisenbahngütertarifs Teil I B die Stellung von Wagen mit einem bestimmten Ladegewicht nicht beanspruchen kann —, und es wird ihm ausnahmsweise nur ein 10-t-Wagen für den Bestellungstag gestellt, dann kann er auf die Beladung dieses Wagens (10 t) verzichten, ohne die Abstellgebühr bezahlen zu müssen. Oder er wartet, bis er einen Wagen zum Verladen der 15 t Gut gestellt bekommt. Muß der Verfrachter aus irgend einem zwingenden Grunde (vertragliche Verpflichtung u. dgl.) den ihm gestellten 10-t-Wagen doch beladen, und will er die restlichen 5 t hinterher senden, so entsteht für ihn noch eine Mehrfracht, trotzdem er die 10 000 kg zu den Sätzen der Hauptklasse befördern durfte. Diese Mehrfracht zu Lasten der Verfrachter ist zu Unrecht erhoben. Praktisch würde sich folgendes Bild zeigen:

Frachtberechnung für 15 000 kg Gut der Klasse C auf eine Entfernung von 300 km.

- a) wenn das Gut in einem Wagen mit mindestens 15 t Ladegewicht verladen ist, kostet die Fracht, nach den Sätzen der Hauptklasse C berechnet . . . 343,50 M
- b) bei getrennter Verladung würde die Fracht betragen:
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 10 000 kg nach der Hauptklasse C | . . . 229 M |
| 5 000 kg nach der Nebenkasse C 5 | . . . 149 M |

zusammen 378,— M

also Mehrfracht zu Lasten des Verfrachters . . . 34,50 M

Es ist bei der geringen Zahl der noch im Umlauf befindlichen Wagen mit 10 und 12,5 t Ladegewicht reiner Zufall, wenn den Interessenten „der Versuch“ gelingt, ausnahmsweise für 10 t Gut einen Wagen mit einem Ladegewicht von 10 t zu bekommen und somit den Vorteil — nicht zum Schaden der Eisenbahn — durch Anwendung der Sätze der Hauptklasse zu erreichen, während bei Verladung von 10 t Gut in Normalwagen von 15 t Ladegewicht der Versender nur Anspruch auf Anwendung der Sätze der Nebenkasse hat, sofern die Berechnung der Fracht nach den Sätzen der Hauptklasse unter Zugrundelegung des Ladegewichts des verwendeten Wagens nicht billiger ist.

Die Änderung der an sich nur „vorübergehend gültigen Bestimmung“ zu § 6 des Deutschen Eisenbahngütertarifs Teil I B ist in dem vorgeschlagenen Sinne nicht angebracht, da sie dann in Widerspruch mit den Bestimmungen des Tarifs und der GWV. treten würde. Sachlich ist außerdem der Zusatz „trotzdem der Versender einen Wagen mit einem Ladegewicht von 15 000 kg verlangt hat“ falsch, da der Versender Wagen mit einem bestimmten Ladegewicht weder bestellen noch beanspruchen kann.

Willi Ecke, Dessau (Anh.).

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Bundesbahndirektionsbezirk Innsbruck. Am 1. Dezember 1925 ist die Station Kuchl der Linie Salzburg—Innsbruck in verkehrstechnischer Hinsicht als Station aufgelassen und in einen kommerziellen Bahnhof mit Blockposten umgewandelt worden.

Schreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind ersandt worden:

Nr. III 43 vom 5. März 1926 an die Mitglieder des Vereinsgutsausschusses, betreffend Antrag auf Ergänzung des § 15

VWU. durch Aufnahme einer Bestimmung über die Auswechslung von Bremskupplungsschläuchen;

Nr. IV 33 vom 1. März 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen und die Schweizerischen Bundesbahnen, betreffend die Niederschrift 87 des Personenverkehrsausschusses Berlin, den 25. Februar 1926;

Nr. IV 37 vom 6. März 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin und das Abrechnungsbüro Prag, betreffend Verzugszinsensätze der Vereinsabrechnung;

Nr. V 113 vom 5. März 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend das Adressenverzeichnis der Wagenverwaltungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Zif. 1a VWÜ. Wegen Betriebsunfalls war die Strecke Markneukirchen-Siebenbrunn-Erlbach am 24. und 25. Februar 1926 für den gesamten Verkehr gesperrt. (229)

Dresden, den 1. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Gemäß § 10 Zif. 1a VWÜ. Die in Nr. 1 dieser Zeitung auf Seite 31 bekanntgegebene Verkehrsunterbrechung auf der Strecke Oeffelt-Mil ist seit 1. März aufgehoben. (237)

Utrecht, den 3. März 1926.
Niederländische Eisenbahnen.
Betriebs-Verwaltung.

Gemäß § 10 Zif. 1a VWÜ. Die in Nr. 2 dieser Zeitung bekanntgegebenen, infolge Hochwassers entstandenen Verkehrsstörungen sind für die Strecke Nagyecsed-Ágerdömajör vom 30. Dezember 1925, für die Strecke Kőtegyán-Sarkád vom 8. Januar, für die Strecke Vészto-Kőtegyán vom 10. Januar, für die Strecke Okány-Vészto vom 15. Januar, für die Strecke Gyula-Sarkád vom 27. Januar, für die Strecke Vészto-Komádi vom 1. Februar, für die Strecke Szeghalom-Vészto vom 3. Februar und für die Strecke Komádi-Körösnagybárány vom 18. Februar 1926 ab aufgehoben.

Budapest, den 27. Februar 1926. (243)
Direktion der
Kgl. Ungarischen Staatseisenbahnen.

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. März 1926 treten dem Ausnahmetarif 11 die Nebenbahn Waldhof-Sandhofen, dem Ausnahmetarif 86 die Lübeck-Büchener Eisenbahn bei. In das Verzeichnis der von der Eisenbahn anerkannten Grubenholzsammelager usw. wird die Station Wülknitz als Tränkungsanstalt, in den Ausnahmetarif 10a die Station Oldenbüttel als Torfstreuafabrikstation nachgetragen.

Berlin, den 5. März 1926. (247)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I, Abteilung B.

Am 15. März 1926 tritt der Nachtrag V in Kraft. Auskunft durch die Abfertigungen. (232)

Altona, den 2. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 11. März 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 31, 32, 33, 33 a, 35 und 35 a.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 5. März 1926. (238)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 38, 52, 53, 58, 59, 61, 83, 96 und 99.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 9. März 1926. (246)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).

Mit Gültigkeit vom 8. März 1926 treten in den Unterabschnitten Zu 29, 33, 62, 68 und 79 des Abschnitts „II Zuschlags- und Anstoßfrachten“ Änderungen und Ergänzungen ein. Näheres enthält die am 8. März 1926 erschienene Nummer des Tarifanzeigers. (235)

Berlin, den 2. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) (Tfv. 5).

Mit Gültigkeit vom 8. März 1926 werden die Ausnahmetarife 17 a und 64 bei Erfüllung gewisser Bedingungen auf das von ostpreussischen Mühlen bezogene Getreide ausgedehnt. Die beiden Ausnahmetarife werden zu dem genannten Zeitpunkt neu herausgegeben. (236)

Berlin, den 3. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 20. Reexpeditionstarif für Flachs, gehechelt und ungehechelt, von Königsberg (Pr.) Ost und Lizenztbf. nach deutschen Stationen.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1926 wird ein Nachtrag I herausgegeben, der zum Preise von 0,60 M bei der Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz, und bei der Auskunftsstelle bei der Güterabfertigung Königsberg (Pr.) Ost erhältlich ist. (231)

Königsberg (Pr.), d. 27. Februar 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch- und Litauisch-Russischer Expreggütertarif. (233)

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 ist im § 1 statt „250 kg“ zu setzen „500 kg“. Königsberg (Pr.), den 1. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 ist nachzutragen:
Seite 7 Nr. 17 Syssran-Wjasma-Eisenbahn: Gowardowo. (245)
Königsberg (Pr.), den 6. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Tfv. 30. Donaumschlagverkehr über Regensburg Donaumschlagstelle, Deggen-dorf Hafen und Passau Donaumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 8. März 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger (Berlin und München). München, den 1. März 1926. (230)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Berichtigungen.

a) Entfernungstafel I: Station Schön-mühl Anstoß an Nr. 5 von 113 auf 115 km.

b) Entfernungstafel II: Entfernung Ansbach-Vilbel nicht 134, sondern 234 km.
Zu ändern:

Oberhörgen-Eberstadt in Oberhörgen-Eberstadt, Ödt in Oedt. (242)

München, den 2. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Statistischer Tarif) (Tfv. 6).

Mit sofortiger Gültigkeit bzw. Gültigkeit vom 15. Mai 1926 treten Änderungen ein. Näheres enthält die 8. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (2)

Berlin, den 2. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif, Teil II.

Im Ausnahmetarif 7 (Tonwaren) werden mit sofortiger Gültigkeit Frachtsätze für „Sayn“ in der Gruppe in 527 (5 t) und 483 (10 t) berichtigt.

Altona, den 5. März 1926. (2)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Lokalgütertarif Teil I, Abteilung A Beförderung von Ferrophosphor.

Mit 10. März 1926 werden die besonderen Verpackungs- und sonstigen Beförderungsvorschriften für Ferrophosphor außer Kraft gesetzt. (2)

Wien, am 6. März 1926.
Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft

3. Verdingungen.

Der Umbau von 5330 m Gleis zwischen den Bahnhöfen Halen und Osnabrück Eversburg, km 102,371 bis 107,701 Strecke Oldenburg-Osnabrück, soll vergeben werden. Arbeitsbeginn baldigst.

Die Verdingungsunterlagen liegen der Eisenbahn-Bezirksinspektion III Oldenburg i. Oldbg., Donnerschweistraße 4, und im Büro der Bahnmeiste Bramsche zur Einsicht aus. Sie können auch von der erstgenannten Stelle, sowie der Vorrat reicht, gegen Zahlung 1 RM bezogen werden.

Verschlossene und unterschriebene Gebote mit der Aufschrift „Gleisum Halen-Eversburg“ sind bis zum 23. März d. J., mittags 12 Uhr, der Eisenbahn-Bezirksinspektion III, Oldenburg i. Oldbg., Donnerschweistraße 4, einzureichen, sie vor etwa erschienenen Bietern öffnet werden. (2)

Zuschlagsfrist 3 Wochen.

Oldenburg i. Oldbg., den 6. März 1926.
Eisenbahn-Bezirks-Inspektion III der Reichsbahndirektion Oldenburg.

Die Ausführung der Erd-, Beton-, Mauer- und Nebenarbeiten zum Bau Zwischenbahnsteiges in der Umladehalle auf dem Versiebbahnhof Seddin (e) 275 cbm Fundamentbeton, 300 cbm gehendes Mauerwerk aus Beton (Mauersteinen) soll vergeben werden. Angebotsmuster sind gegen Porto-bestellgeldfreie Bareinsendung 1,50 RM. für das Stück von der Eisenbahnabteilung Michendorf zu ziehen. Falls Zusendung durch die Eisenbahn gewünscht wird, sind 0,20 RM. Porto einzusenden.

Die versiegelten und mit der äußeren Aufschrift: „Angebot für die Herstellung des Zwischenbahnsteiges in der Umladehalle Seddin“ versehenen Angebote spätestens ¼ Stunde vor der Eröffnung am Dienstag, den 23. März 1926, mittags 11 ½ Uhr, pünktlich und postfrei an die Bauabteilung einzusenden.

Michendorf, den 5. März 1926. (2)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Vorstand der Eisenbahnbaubehörde
Petzold.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 11.

Berlin, den 18. März 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Staffeltarife der deutschen Eisenbahnen in der Nachkriegszeit mit besonderer Berücksichtigung des Dawes-Gutachtens.

Zur Regelung der Rechts- und Betriebsverhältnisse der Eisenbahnen im Burgenlande.

Das „Dinta“ und seine Einrichtungen, verglichen mit denen der Deutschen Reichsbahn.

St eine eigene Beleuchtung der Warnungszeichen für den Kraftwagenverkehr nötig?

Sachrichten.

Deutschland: Die Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung. — Das erste Geschäftsjahr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Über den Einkauf der Holzschwellen bei der Reichsbahn. — Elektrische Zugbeleuchtung auch in Personenzügen. — Verkehrssteigerung auf der Saßnitzlinie. — Verkehr über den Brenner. — Sonderzug zur Leipziger Messe. —

Gesundheitspflege in den D-Zügen. — 25 Jahre Schwebbahn Elberfeld-Barmen. — Die Bremer Handelskammer über Tarifpolitik der Reichsbahn. — Verkehrsrückgang bei der Reichspost. — Die Einfuhr englischer Kohle nach Deutschland. — Dritte eisenbahnwissenschaftliche Woche der Verwaltungsakademie Berlin. — Personalmeldungen.

Übrige europäische Länder: Eisenbahnbau in Dänemark. — Sommerfahrplan d. norwegischen Staatsbahn. — Bevorstehende Aufhebung des schwedischen Visums? — Die Investitionsdeckung der tschechoslowakischen Eisenbahnen. — Verluste der tschechoslowakischen Waggonleihgesellschaft. — Die rumänischen Staatsbahnen und die rumänische Nationalbank. — Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen. — Triebwagen in Frankreich. — Paketverkehr in Frankreich. — Die Umstellung der belgischen Staatsbahnen. —

Verbindungsbahn Brüssel Nord-Brüssel Süd. — Die Londoner Untergrundbahnen im Jahre 1925.

Fremde Erdteile: Aus Niederländisch-Ostindien. — Die Eisenbahn Tanger-Fez. — Ablehnung des Antrags auf Zusammenschluß amerikanischer Eisenbahnen. — Betriebsergebnisse der amerikanischen Eisenbahnen im Jahre 1925. — Gruppenversicherung bei den kanadischen Eisenbahnen. — Schweres Eisenbahnunglück in Costa Rica. — Die Spurweite der Eisenbahnen Australiens.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Staffeltarife der deutschen Eisenbahnen in der Nachkriegszeit, mit besonderer Berücksichtigung des Dawes-Gutachtens¹⁾.

Von Dr. oec. publ. Fritz Helbig, München.

A. Die historische Entwicklung der Staffeltarife in Deutschland.

Die gegenwärtig in Deutschland geltenden Staffeltarife beruhen auf der Tatsache, daß ein gewisser Teil der Selbstkosten der Eisenbahn, die die unterste Grenze für die Beförderungspreise bilden, nicht proportional der Entfernung wächst. Sie werden daher so aufgestellt, daß ihre Streckensätze mit zunehmender Entfernung bis zu einer gewissen Grenze abnehmend gestaffelt sind. Dies hat zur Folge, daß die Frachten, die aus den Abfertigungsgebühren und den Streckensätzen berechnet werden, mit zunehmender Entfernung verhältnismäßig niedriger werden, als sie bei kürzeren Entfernungen sind.

Ansätze zur Durchführung dieses Staffelnprinzips hatten schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf einigen deutschen Bahnen bestanden und hatten sich auch im „Reformgütertarif“ von 1877 teilweise durchgesetzt. Aber erst die Notzeit nach dem Weltkriege sollte dieses Prinzip in Deutschland zur

völligen Durchführung bringen, nachdem andere Länder damit schon lange und gute Erfahrungen gemacht hatten. —

Die deutschen Eisenbahnen haben Tarife für die Beförderung von Personen, Reisegepäck, Expressgut, Leichen, Hunden in Begleitung von Reisenden, lebenden Tieren und Gütern; für letztere Normaltarife und Ausnahmetarife. Von all diesen sind bis heute nur der Tiertarif, die Gütertarife und der Expressguttarif gestaffelt. Im folgenden soll daher die Entwicklung dieser Staffeltarife zur Darstellung kommen, wobei der Expressguttarif keiner besonderen Betrachtung unterzogen wird, da er in vollkommener Anlehnung an die Eilgutklasse des Gütertarifs aufgebaut ist. (Seine Sätze sind 60 % höher als diese.)

I. Der Normalgütertarif.

1. Der Normalgüter-(Staffel-) Tarif vom 1. Dezember 1920.

Der im letzten Tarif vor dem Kriege der Hauptsache nach durchgeführte formelle Grundsatz der Einheitsstreckensätze für alle Entfernungen, im Gegensatz zu den mit zunehmender Entfernung abnehmenden Streckensätzen des Staffeltarifs, wurde im Jahre 1920 aufgegeben. Dies hat seine Ursache einerseits darin, daß die bis dahin infolge der Geldentwertung eingeführten prozentualen Zuschläge zu den bestehenden Vorkriegstarifen ver-

¹⁾ Der Aufsatz, ein Auszug aus der Doktordissertation gleichen Titels des Verfassers, mußte aus geschäftlichen Gründen längere Zeit zurückgestellt werden, so daß einige Ausführungen durch die Weiterentwicklung der Tarife überholt sind.

schiedene Unstimmigkeiten in deren innerem Aufbau und damit Ungleichheiten in den Beförderungspreisen bei sonst gleichen Umständen herbeigeführt hatten; zum andern waren im Herbst 1920 wieder neue Tarifierhöhungen notwendig geworden, die jedoch in den betroffenen Frachtkundenkreisen, besonders bei denen, die auf lange Strecken zu verfrachten hatten, einen Sturm der Entrüstung hervorriefen, so daß die Reichsbahn sich veranlaßt sah, diese neu bevorstehende Erhöhung speziell für Frachtkunden, die absolut die höchsten Frachten zu bezahlen hatten, möglichst schonend vorzunehmen, ihnen also relative Vorteile zu gewähren. Sollte dabei zum mindesten der Selbstkostenstandpunkt der Eisenbahn einigermaßen gewahrt bleiben, so gab es hierfür keine bessere Maßnahme, als die Erkenntnisse, die man aus der Tatsache der verhältnismäßigen Abnahme der Selbstkosten mit Zunahme der Entfernung geschöpft hatte, nunmehr praktisch und allgemein durchzuführen: man führte einen allgemeinen Staffeltarif ein. Die Hauptgesichtspunkte, nach denen dieser eingerichtet wurde, waren nach dem Wortlaut des Gutachtens der Ständigen Tariffkommission²⁾ folgende:

„Übergang vom reinen Entfernungstarif bei den bisher noch nicht gestaffelten Tarifklassen³⁾ zur Staffelung in Anstoßform mit der Maßgabe, daß die niedrigen Tarifklassen und die weiten Entfernungen — soweit unerwünschte Nebenwirkungen nicht zu befürchten waren — verschont und dafür die höheren Tarifklassen und die näheren Entfernungen, soweit dies in allgemeiner wirtschaftlicher Hinsicht erträglich schien — zur Einhaltung des beabsichtigten finanziellen Ergebnisses der Eisenbahnen noch mehr herangezogen werden.

Einstellung einer innerhalb jeder Tarifklasse ohne Rücksicht auf die Tarifentfernung gleichbleibenden Abfertigungsgebühr. — Eine Abstufung tritt nur von den höheren Tarifklassen nach den unteren hin ein.“ —

Am 1. Dezember 1920 trat dieser neue Gütertarif in Kraft. Er enthielt gegenüber dem zuletzt gültigen Tarif eine schon äußerlich sichtbare Änderung insofern, als die einzelnen Klassen anders benannt wurden, als beim Tarif von 1913, auch daß die Zahl der Hauptwagenladungsklassen um eine auf fünf vermehrt wurde. Es entsprechen sich daher im großen ganzen:

Beim Normalgütertarif	
von 1913	vom 1. Dez. 1920.
Eilgutklasse.	Allgemeine Eilgutklasse I e.
Spezialtarif für bestimmte Eilgüter.	Ermäßigte Eilgutklasse II e.
Allgemeine Stückgutklasse.	Allgemeine Stückgutklasse I.
Spezialtarif für bestimmte Stückgüter.	Ermäßigte Stückgutklasse II.
Allgemeine Wagenladungsklasse B.	Wagenladungsklasse A.
Spezialtarif I.	Wagenladungsklasse B.
Spezialtarif II.	Wagenladungsklasse C.
Spezialtarif III.	Wagenladungsklasse D.
Ausnahmetarife 2 und 4.	Wagenladungsklasse E.

Sodann wurde die Bildung von Nebenklassen gegenüber dem Vorkriegstarif so geändert, daß man einfach die Frachtsätze der betreffenden Hauptklassen erhöhte, und zwar wie folgt:

für Nebenklasse

An die der Klasse A um 20 %	
Bn „ „ „ B „ 30 %	
Cn „ „ „ C „ 40 %	
Dn „ „ „ D „ 50 %	

(Klasse E erhielt noch keine Nebenklasse.)

²⁾ Vgl. Protokoll der 122. Sitzung der Ständigen Tariffkommission der Deutschen Eisenbahnen vom 8. u. 9. Juli 1920.

³⁾ Gestaffelt waren von den Klassen des bis dahin geltenden Normalgütertarifs nur die beiden Stückgutklassen, die beiden Eilgutklassen und der Spezialtarif III.

Dieses System der Bildung von Nebenklassen durch prozentuale Erhöhung der zugehörigen Hauptklassen wurde im Prinzip fortan beibehalten.

Für die Gesamtberechnungsgrundlage des Gütertarifs hatte sich nun auch eine grundlegende Änderung gegenüber dem Tarif von 1913 insofern notwendig gemacht, als durch die stetige Neueinführung von Güterwagen mit 15 t und mehr Fassungsraum die Frachtsätze für die Hauptklassen auf der Grundlage nicht mehr von nur 10 t, sondern von 15 t aufgebaut werden konnten, also ein preisverminderndes Moment zugunsten der Verfrachter zur Ausbeutung kam. Für die Nebenklassen blieb man vorläufig bei der Grundlage von 5000 kg. —

Von Interesse am neuen Tarif sind weiterhin die Abfertigungsgebühren. Waren sie vor dem Kriege fast bei allen Wagenladungsklassen gleich und auf den außerbayerischen Bahnen für Entfernungen bis zu 100 km zunehmend gestaffelt, so sind sie jetzt bei jeder Wagenladungsklasse (mit Ausnahme von A und B) verschieden hoch festgesetzt, jedoch jedesmal nur in einer einzigen Höhe für alle Entfernungen. Als Gründe hierfür gibt das Gutachten an, daß die Abfertigungsselbstkosten für die Bahn auf jede Entfernung hin die gleichen seien, dagegen, daß sie nicht für alle Klassen gleich seien, da „die Abfertigung von Massengütern wesentlich einfacher sei, als die anderer Güter (Eine Ansicht, die auch vom tariftheoretischen Standpunkt aus durchaus zu billigen ist.) Zu hohe Abfertigungsgebühren würden für Massengüter eine unerträglich starke Belastung der Nahentfernungen bringen, zu niedrige das finanzielle Ergebnis schädigen“. — Völlig weglassen habe man die Abfertigungsgebühren auch nicht können, da die Privatbahnen dem sonst folgen müßten, was sie (wegen ihrer geringen Transportgebiete die ihnen diesen verhältnismäßig großen Ausfall nicht anderweitig hereinbringen würde) wirtschaftlich nicht ertragen würden. —

Den größten Unterschied gegenüber dem Tarif von 1913 jedoch weisen die Streckensätze auf. Dort mit den drei eingangsweg erwähnten Ausnahmen Einheitssätze, hier aber eine Staffelung aller Klassen, und zwar von 100 zu 100 km, bis zu 900 km. Das Gutachten begründet die Einführung der allgemeinen Staffelung damit, daß die Frachtsätze des reinen Kilometertarifs (den die Beförderungspreise im Verhältnis zur Entfernung wachsen läßt) für den Nahverkehr bisher Beträge eingebracht hätten, die vielfach unter den Selbstkosten gelegen seien, während es zugeb, daß die bisherigen Frachtsätze auf große Entfernungen unverhältnismäßig hohe Einnahmen über den Selbstkosten erbracht hätten. Die hohen Frachtsätze auf große Entfernungen belasteten die Güter, die auf solche Entfernungen zum Versand kämen, unverhältnismäßig höher als solche, die nur kurze Bahnstrecken zu durchlaufen hätten, so daß ihre Konkurrenzmöglichkeit auf Märkte gegenüber diesen zu stark herabgemindert wird. Es werde deshalb „als erwiesen erachtet, daß der Grundsatz der Einrechnung eines mit wachsender Entfernung fallenden Streckensatzes wirtschaftlich mehr berechtigt sei, als die Anwendung eines auf alle Entfernungen gleichbleibenden Satzes“.

Die sonstigen Begründungen des Gutachtens tragen alle das Zeichen einer nicht völligen Einheitlichkeit in der Durchführung des Staffeltarifgedankens an sich. Bedenken gegen ein zu starke Begünstigung der großen Entfernungen laufen parallel mit der Absicht, das fiskalische Ergebnis möglichst in die Höhe zu bringen, ohne Rücksicht auf die verhältnismäßige Überhöhung der Selbstkosten durch die Beförderungspreise gegenüber den kurzen Entfernungen, während bei diesen der Entrüstungssturm besonders der standortbegünstigten Industrie wieder stärkere Belastung für unpolitisch erscheinend ließ. Sodann glaubte man, um die nötigen Einnahmen herbeizubringen, die höherwertigen Klassen (I, II, A und B) stärker belasten zu müssen, als die für minderwertigere Güter, während man hinwiederum aus „Rücksicht auf die abgelegenen Wirtschaftgebiete, insbesondere die süddeutschen, die sowohl beim Bezug von Rohstoffen als auch beim Absatz der Fertigwaren in der Regel nur mit mittleren und weiten, also von vornherein absol

ohen Frachten in beiden Verkehrsrichtungen zu rechnen haben, für geboten hielt, diese Entfernungen in den Klassen A und B was zu entlasten, dafür aber zur Sicherung des finanziellen Ergebnisses die Frachtsätze in den niedrigen Tarifklassen jeder etwas zu erhöhen.“ „Erforderlichenfalls“ war an gewillt, „im Interesse einzelner etwa besonders zu schonder Verkehrsbeziehungen zu Milderungen“ zu schreiten. urz: es fehlte noch die straffe Durchführung des Staffelpriips bis in seine letzten Konsequenzen, was angesichts der gchilderten Widerstände und der Tatsache, daß man in Deutschnd damit ziemlich Neuland beschritt, aus dem man noch dazu e beginnende Geldentwertung drohen sah, wohl zu verstehen t.

Immerhin war das Ergebnis der Staffellung — zu deren foralar Gestaltung noch zu erläutern wäre, daß man sie bis zu 0 km, und zwar in Stufen von 100 zu 100 km durchführte — gegenüber dem Tarif von 1913 schon recht ansehnlich, was ein ergleich der beiderseitigen graphischen Darstellungen dartun öge.“ (Vgl. Tafeln 1 a, 1 und 2.)

Was diese graphischen Darstellungen betrifft, so war es nötig, e verschiedenen Änderungen in der Staffellung, die seit deren inführung bis heute erfolgten, so darzustellen, daß sie unterander verglichen werden können. Es mußte daher die Geldwertung, die die zahlreichen und verschiedenen Erhöhungen r Tarife nötig machte, ausgeschaltet werden, um vergleichshige Werte zu erhalten. Nun war dies durch eine Umrechnung er irgendeine feste Valuta nicht möglich, da die Tarife oft, onders anfänglich, für längere Zeit dauerten, während deren ch die Devisenkurse selbst wieder ständig erhöhten. Es hätten ashalb für ein und denselben Tarif völlig verschiedene Bilder ntstehen müssen, je nachdem man ihn zu einem früheren oder äteren Kurs umgerechnet hätte. Zudem waren die Tarife, da t die innere Kaufkraft der deutschen Währung sich noch lange eit über ihrer äußeren (d. h. der an den Devisenkursen gemesenen) hielt, nicht in Anpassung an eine feste Valuta geldet; andererseits aber auch lange Zeit nicht auf Grundlage ines deutschen Index (etwa der Großhandels- oder der Rohroffpreise), da man ja, wie die Begründungen des Gutachtens igen, mit ihnen selbst die Warenpreise beeinflussen wollte. So mußte also ein anderer Ausweg gefunden werden, der sich da-in ergab, daß ich für alle in Betracht kommenden Tarife die rachtsätze auf den Satz für die gleiche Entfernung der gleichen lasse bezog. Dann mußten die sich ergebenden Werte alle r Verhältnis zu dem gewählten Grundfrachtsatz und damit die rt und den Grad der Staffellung zeigen. War es daher infolge es Fehlens jeglichen allgemeingültigen Maßstabes nicht mögch, absolute Vergleichswerte (d. h. solche, die etwa n Goldwert der Beförderungspreise aufgewiesen hätten) zu ewinnen, so konnten doch relative festgestellt werden, d. h. olche, die die Struktur jedes Tarifes für sich richtig darstellten. u diesem Zweck sind die Frachtsätze der (der früheren Noralklasse B entsprechenden) Klasse A für die Entfernung 0 km = 100 gesetzt und die anderen durch Division mit der tsprechenden Verhältniszahl (die sich aus der Division des tsächlichen Frachtsatzes für Klasse A für 100 km mit 100 rgab) hierauf bezogen. Die nach den so gefundenen Werten ngefertigten graphischen Darstellungen geben nun an, das Vievielfache der Fracht der Klasse A für 100 km die Fracht r jede beliebige Entfernung jeder beliebigen Klasse des leichen Tarifs beträgt bzw. wie sich dieses Vielfache eines arifs zu dem entsprechenden eines anderen Tarifs verhält. Auf iese Weise kann also auch unter den verschiedenen Tarifen der ad einer Staffellungsänderung festgestellt werden. Dazu blieb urch diese Beziehung auf einen Wert die Möglichkeit, bei dem Tarif auch die verschiedenen Klassen untereinander zu ergleichen, was nicht möglich gewesen wäre, wenn ich z. B. ie Werte jeder Klasse auf eine Entfernung jeder Klasse selbst ozogen hätte, wie es das Gutachten an verschiedenen Stellen tut. Bei einem Vergleich zwischen dem Tarif von 1913 und dem om 1. Dezember 1920 ergibt sich daher folgendes Bild (vgl. afel 1 und 2):

Es betragen Vielfaches des Frachtsatzes für 100 km der Klasse A							
Klasse	I	II	A	B	C	D	E
bentspricht	Allg. Stückg.	Spez.-Tar. f. b. Stückg.	B	Spez.-Tar. I	II	III	A.-T. 2
1913							
bei 100 km:							
1913	1,7	1,4	1,0	0,75	0,61	0,5	0,4
1920	1,9	1,5	1,0	0,75	0,59	0,4	0,3
bei 500 km:							
1913	6,5	5,8	4,3	3,3	2,6	1,7	1,5
1920	7,6	6,2	4,0	2,9	2,3	1,3	1,1
bei 1000 km:							
1913	10,6	10,6	8,5	6,4	5,0	3,2	2,4
1920	12,9	11,0	7,3	5,0	3,9	2,0	1,7

Wir sehen: Abgesehen von den (gemäß dem Gutachten stark erhöhten) Klassen I und II sind die Vielfachen bei gleichen Entfernungen der gleichen Klassen 1920 niedriger geworden, als sie 1913 waren, und zwar ist die Differenz bei den großen Entfernungen nicht nur absolut, sondern auch relativ größer als bei den geringeren. Damit ist erwiesen, daß die Frachtsätze der großen Entfernungen sowohl gegenüber denen von 1913 als auch gegenüber denen der kurzen Strecken stärker begünstigt sind.

2. Die Änderungen vom 1. April 1921 (vgl. Protokoll der 123ten Sitzung der Ständigen Tarifkommission vom 4. Februar 1921).

Die fortschreitende Teuerung machte im Frühjahr 1921 eine weitere Erhöhung der Tarife notwendig, die um 55—85 % vorgenommen wurde, und zwar so, daß man die höherwertigen Klassen stärker erhöhte als die niedrigeren. Dies geschah für die einzelnen Klassen wie folgt:

Klasse Ie, I und II wurde erhöht um rund		
" A	"	80 %
" B	"	75 %
" C	"	70 %
" D	"	60 %
" E	"	50 %





Diese Verschiedenheit wurde deshalb gewählt, um wieder minderwertige Güter stärker vor Frachtbelastung zu schonen, als höherwertige.





Diese Erhöhung änderte den Aufbau des Tarifs so, daß sich unter Anwendung der eben geschilderten Umrechnungsmethode das folgende Bild ergab (vgl. Tafel 3):

Es betragen Vielfaches des Frachtsatzes für 100 km der Klasse A:

Klasse	I	II	A	B	C	D	E
entspricht	Allg. Stückg.	Spez.-Tar. f. b. Stückg.	B	Spez.-Tar. I	II	III	A.-T. 2
1913							
bei 100 km:							
1913	1,7	1,4	1,0	0,75	0,61	0,5	0,4
1.4.21	1,9	1,5	1,0	0,73	0,56	0,4	0,3
bei 500 km:							
1913	6,5	5,8	4,3	3,3	2,6	1,7	1,5
1.4.21	7,7	6,3	3,9	2,8	2,1	1,2	0,9
bei 1000 km:							
1913	10,6	10,6	8,5	6,4	5,0	3,2	2,4
1.4.21	13,1	11,3	7,3	4,8	3,7	1,8	1,4

Für das Verhältnis zum Tarif von 1913 ergibt sich dasselbe, was im letzten Absatz von Abschnitt 1 schon zum Tarif vom 1. Dezember 1920 gesagt wurde. Nur haben sich die Vielfachen der Klassen I, II und A etwas erhöht, während sie für die übrigen Klassen sich ermäßigt haben. Diese Veränderungen sind jedoch nur darin begründet, daß die Streckensätze für die niedrigen Entfernungen bei den Klassen I, II und A so stark, bzw. bei den Klassen B—E so gering erhöht wurden, daß sich dies in den obigen Zahlen bei jenen als Erhöhung, bei diesen als Erniedrigung ausdrücken mußte. Die Streckensätze für die größeren Entfernungen wurden nur um die gleichen Prozente verändert, wie die für die kürzeren, so daß sich an der inneren Struktur der Staffellung, der sogenannten „vertikalen“ Staffellung, nichts änderte. (Der Ausdruck „vertikale“ Staffellung, der das Ver-





hältnis zwischen den einzelnen Staffeln der Streckensätze für eine Klasse zueinander bedeutet, hat keine logische Begründung und leitet sich nur von der Tatsache ab, daß auf der sogenannten amtlichen „Darstellung“ [zum Frachtsatzzeiger nämlich] diese Staffeln vertikal untereinander angeordnet sind. Dasselbe gilt für den Ausdruck „horizontale“ Staffeln, der die Spannung zwischen den Sätzen der einzelnen Güterklassen bedeutet und daher kommt, daß diese auf der „Darstellung“ horizontal nebeneinandergesetzt sind. Doch sind beide Ausdrücke wegen ihrer prägnanten Kürze allgemein eingeführt.) — Die horizontale Staffelnung dagegen wurde, da ja die einzelnen Klassen verschiedenen starken Erhöhungen unterzogen wurden, verschoben.

3. Die Änderungen vom 1. Februar 1922. (Vgl. Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn für 1921. S. 9.)

Die im Jahre 1921 erfolgten weiteren Tarifierhöhungen waren durch einfache prozentuale Zuschläge zu den bisherigen Sätzen vorgenommen worden. Dies hatte bei den höheren Klassen und den größeren Entfernungen zu starken Übertreibungen geführt insofern, als für diese absolut sehr hohe Frachten zu entrichten waren. So veranlaßte wieder dieser Umstand, als zu Beginn des Jahres 1922 eine weitere Erhöhung notwendig wurde, wieder eine Veränderung der inneren Struktur des Tarifs, wie überhaupt das Agens für die Weiterbildung der Staffeltarife in Deutschland hauptsächlich die große absolute Höhe der Frachten war, wenn diese auch, an den Warenpreisen gemessen, verhältnismäßig durchweg niedriger waren, als vor dem Krieg: Die vertikale Staffelnung wurde dadurch verändert, daß die größeren Entfernungen mit einem weniger hohen Zuschlag belastet wurden als die kürzeren, die horizontale dadurch, daß für die zu starke Überbelastung der höheren Klassen am 1. April 1921 ein Ausgleich durch diesmal stärkere Heranziehung der niederen Klassen geschaffen wurde. Dadurch entstanden nun die folgenden Verhältnisse (Tafel 4):

Es betragen Vielfaches des Frachtsatzes für 100 km der Klasse A.

Klasse	I	II	A	B	C	D	E
entspricht	Allg. Stückg.	Spez.-Tar. f. b. Stückg.	B	Spez.-Tar. I	II	III	A.-T. 2
bei 100 km:							
1913	1,7	1,4	1,0	0,75	0,61	0,5	0,4
1. 2. 22	1,9	1,6	1,0	0,74	0,57	0,4	0,3
bei 500 km:							
1913	6,5	5,8	4,3	3,3	2,6	1,7	1,5
1. 2. 22	7,8	6,2	3,9	2,8	2,0	1,2	0,9
bei 1000 km:							
1913	10,6	10,6	8,5	6,4	5,0	3,2	2,4
1. 2. 22	12,6	10,1	6,1	4,1	3,0	1,5	1,1

Der große Unterschied zeigt sich besonders bei der Entfernung von 1000 km, wo die Vielfachen-Sätze bedeutend geringer sind, als die vom 1. April 1921, obwohl die für die kurzen Strecken nicht nur nicht „vermindert“, sondern sogar „erhöht“ wurden. (In Wirklichkeit, bei den Papiermarksätzen, war es natürlich durchweg eine Erhöhung, wenn diese vielleicht auch durch die Geldentwertung schon bei ihrer Einführung überholt war.) —

Eine weitere Neuerung wurde dadurch eingeführt, daß man die Anzahl der Nebenklassen auf zwei zu jeder Hauptklasse vermehrte, und zwar so, daß zur Berechnung nach den Klassen Ans. B₁₀ . . . ein Mindestgewicht von 5000 kg nötig war, wie bisher, dagegen eine neue Nebeklasse An₁₀, Bn₁₀ usw. eingeführt wurde, deren Mindestgewicht 10 000 kg betrug. Auf diese Weise wurde der besseren Raumaussnutzung weiterhin ein Stück Vorschub geleistet.

4. Die Änderungen vom 1. Oktober 1922. (Vgl. Verhandlungen des Reichseisenbahnrats im Jahre 1922, S. 31 ff.)

Die nach dem 1. Februar 1922 weiterhin notwendig gewordenen mehrfachen Erhöhungen, die wieder nur in einfachen prozentualen Zuschlägen zu den bestehenden Tarifen bestanden, führten

im Laufe des Sommers wieder zu starken Klagen aus den Wirtschaftskreisen, so daß der Reichsverkehrsminister an den Reichseisenbahnrat Vorschläge zu einer neuen, besonders vereinfachten Gestaltung der Tarife machte, die auch in diesem begutachtend beratenden Gremium, wenn auch nach ausgedehnten Debatten, am 29. und 30. August 1922 angenommen wurden. (In Kraft traten die neuen Tarife am 1. Oktober 1922.) Das Neue und Ändernde an dieser Regelung war weniger, daß es die horizontale Staffelnung, die sich, gemessen an den Frachtsätzen der Normalklasse A für 200 km bisher wie folgt bewegt hat:

1914	Allg. Stückg.	Spez.-Tar. f. b. Stückg.	B	Spez.-Tar. I	II	III	A.-T. 2
	170,4	136,3	100	77,2	62,1	42,4	38,6
	I	II	A	B	C	D	E
1. 12. 20	188,7	150,5	100	74,1	57,3	37,0	30,3
1. 4. 21	193,1	154,0	100	72,0	54,0	32,9	25,4
1. 2. 22	195,1	155,5	100	72,8	55,0	34,4	26,1
auf	180,0	140,0	100	73,0	55,0	35,0	26,0

also in runden Zahlen festlegte, als vielmehr, daß es die vertikale Staffelnung, die bisher bei den einzelnen Klassen verschieden war, für alle gleichheitlich ausbildete, so daß einmal auch das horizontale Staffelnungsverhältnis auf alle Entfernungen das gleiche war, wie oben, gemessen an dem Satz für 200 km der Klasse A dargestellt, zum andern, daß hierdurch eine Klasse, die ja schon durch die horizontale Staffelnung vor einer andern begünstigt wurde (d. h., daß dem Wert ihrer Güter Rechnung getragen wird), nicht durch eine Andersbehandlung auch in der vertikalen Staffelnung gegenüber einer anderen Klasse nochmal eine Bevorzugung erhielt. Dadurch wurde für die Bahn eine Vereinfachung des Tarifaufbaues geschaffen, der Industrie aber ein Grund zu den Klagen über die angebliche Verschiebung der Wettbewerbsverhältnisse genommen.

Dieser Unterschied zwischen der alten vertikalen Staffelnung der Klassen und der neuen einheitlichen für alle Klassen, möge veranschaulicht werden in der folgenden Übersicht, die ich der Vorlage der Reichsverkehrsministers entnehme. (Hierzu ist zu bemerken, daß das Reichsverkehrsministerium dabei die Darstellung aus den reinen „Streckenfrachten“, nach Abzug der Abfertigungsgebühren, angewandt hat, ein Verfahren, das insofern nicht ganz einwandfrei ist, als ja die Abfertigungsgebühren schon selbst wieder eine wichtige Komponente der vertikalen Staffelnung bilden.)

Beim Tarif vom 1. Februar 1922 entfielen auf 1 km (unter der Annahme, daß die „Streckenfracht“ für 100 km in jeder Klasse gleich 100 gesetzt wird):

bei km	I	II	A	B	C	D	E
%	%	%	%	%	%	%	%
100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
200	97,5	98,4	97,6	98,1	97,5	93,7	96,8
300	95,0	96,9	95,3	96,3	95,3	89,0	92,7
400	92,1	94,4	91,5	92,0	91,1	82,3	86,5
500	89,0	91,6	87,3	86,9	86,0	75,0	79,5
600	85,9	88,6	82,6	81,2	80,4	67,1	71,9
700	82,7	85,4	78,8	76,5	75,5	61,0	65,5
800	79,6	82,2	75,4	72,5	71,0	56,2	60,0
900	76,4	79,0	72,5	68,8	66,8	52,0	54,8
1000	73,3	75,8	69,8	65,7	62,9	48,4	50,4

Das Spannungsverhältnis zwischen den „Streckenfrachten“ für 100 km und für 1000 km war also in den verschiedenen Klassen sehr verschieden und schwankte zwischen 73,3 % (I) und 48,4 % (D). Die Neuregelung legte es einheitlich für alle Klassen auf 55 % fest, erhöhte es also für die beiden untersten Klassen während es für sämtliche anderen ermäßigt wurde. Für die einzelnen Entfernungen beliefen sich die Spannungen von nun ab für alle Klassen auf:

km	%	km	%
100	100	600	75
200	95	700	70
300	90	800	65
400	85	900	60
500	80	1000	55

Also wurden sämtliche Entfernungen der Klassen I—C ermäßigt, dazu noch die von E für 100—400 km.

In der zugehörigen graphischen Darstellung (Tafel 5) kommen diese großen Ermäßigungen gegenüber den vorhergehenden Tarifen stark zum Ausdruck. Die Kurven geben den graphischen Niederschlag der eben angeführten Tabelle, jedoch unter Berücksichtigung der horizontalen Staffelung und der Abfertigungsgebühren. Zu letzteren sei erwähnt, daß auch für diese neue Verhältniszahlen festgelegt wurden, die seitdem im Prinzip mit geringen Änderungen beibehalten wurden. Die Änderung war die folgte:

Abfertigungsgebühr für Klasse A gleich 100 gesetzt ergibt

	I	II	A	B	C	D	E
1. 2. 22	178,1	178,1	100,0	96,8	81,2	65,6	50,0
1. 10. 22	170,0	170,0	100,0	95,0	80,0	65,0	50,0

Also auch hier eine starke Begünstigung der oberen Klassen.

Die der Tafel 5 zugrundeliegenden Zahlen für die hauptsächlichsten Entfernungen geben folgendes Bild:

Es betragen Vielfaches des Frachtsatzes für 100 km der Klasse A bei 100 km

Klasse	I	II	A	B	C	D	E
entspricht	Allg.	Spez.-Tar. f.		Spez.-			A.-T.
1913	Stückg.	b. Stückg.	B	Tar. I	II	III	2
bei 100 km:							
1913	1,7	1,4	1,0	0,75	0,61	0,5	0,4
1. 10. 22	1,8	1,4	1,0	0,74	0,57	0,4	0,3
1. 1. 23	I	II	A	B	C	D	E
	1,5	1,2	1,0	0,9	0,74	0,57	0,4
bei 500 km:							
1913	6,5	5,8	4,3	3,3	2,6	1,7	1,5
1. 10. 22	6,4	5,0	3,6	2,6	1,9	1,2	0,9
1. 1. 23	I	II	A	B	C	D	E
	5,3	4,2	3,6	3,0	2,6	1,9	1,2
bei 1000 km:							
1913	10,6	10,6	8,5	6,4	5,0	3,2	2,4
1. 10. 22	8,8	6,7	4,9	3,5	2,6	1,6	1,2
1. 1. 23	I	II	A	B	C	D	E
	7,2	5,7	4,9	4,0	3,5	2,6	1,6

Hier fällt außer dem starken Unterschied gegen 1913 auch besonders die starke Abnahme bei den großen Entfernungen gegenüber den Nachkriegstarifen auf, entsprechend der oben gebildeten starken Herabsetzung der Spannung bei den meisten Klassen.

5. Die Änderungen vom 1. Januar 1923.
(Vergl. Protokoll d. 129. Sitzung der Ständigen Tarifkommission vom 13.—15. Dezember 1922. S. 52—67.)

Schon die Ministerialvorlage für den neuen Tarif vom 1. Oktober 1922 hatte sich die Prüfung der Frage vorbehalten, „ob wegen der nach und nach entstandenen großen Frachtklaffen zwischen den Klassen, besonders auch zwischen den Klassen A und B, eine Vermehrung der Wagenladungsklassen notwendig oder zweckmäßig wäre“, was bei einem Blick auf die Spannungsverhältnisse in der ersten Tabelle des Abschnitts 4 sofort seine Begründung findet in der Tatsache, daß die Spannung am 1. Oktober 1922 zwischen den Klassen A und B 27 Punkte betrug, während zwischen den übrigen Wagenladungsklassen die höchste nur auf 20 (zwischen B und D), die niedrigste sogar nur auf 9 Punkte sich belief. Deshalb wurde diese Lücke im Tarif, als die weiteren Erhebungen, die sich in jener Zeit schon in halbmonatigen Abständen folgten, die Frachten wieder um Vielfaches emportrieben, durch ausgefüllt, daß man eine neue Klasse B nach A schuf, etwa die Mitte zwischen dieser und der alten Klasse B einnahm und für Lebensmittel und Möbel galt, die zum größten Teil dem Tarif von 1913 nach der Allgemeinen Wagenladungsklasse B zugeordnet waren. Die Klasse B des bis zum 1. Januar 1923 gültigen Tarifs erhielt die Bezeichnung C und die nachfolgenden wurden entsprechend umbenannt, so daß die neue Klassifikation bis zur Klasse F reichte, zu der man auch eine neue Nebenkategorie, F₁₀, auf, die sie bisher als Klasse E nicht besessen hatte. Deswegen wurden die Stückgutsätze auf ein Niveau gebracht (unter Ausschaltung der inzwischen eingetretenen Erhöhungen für alle Klassen) für die Streckensätze einer Ermäßigung

um etwa 18 % bei Klasse I und um etwa 16 % bei Klasse II, was bei den Frachtsätzen einer Ermäßigung um 16,66 % bzw. 14,28 % entsprach, gegenüber denen vom 1. Oktober 1922. Die Abfertigungsgebühren dagegen blieben unverändert. In den übrigen Klassen (die nur umbenannt wurden) blieben die gleichen Verhältnisse wie beim letztgenannten Tarif erhalten (vergl. Tafel 6); ihre Kurven decken sich daher auch mit denen vom 1. Oktober 1922 (Tafel 5).

Die in der ersten Tabelle des Abschnitts 4 genannten Frachtsätze veränderten sich in ihren Spannungen in den betroffenen Klassen auf die Verhältnisse

I	II	A	B
150	120	100	85,

während sie für die übrigen Klassen gleichblieben.

6. Die Änderungen infolge der Tarif- und späteren Währungsstabilisierung (20. August und 1. November 1923).

(Vergl. Verhandlungen des Reichseisenbahnrats 1923, Heft 8, 9, und 10.)

Mit der Neuordnung vom 1. Januar 1923 hatten die Veränderungen in der inneren Struktur des Normalgütertarifs einen gewissen Abschluß gefunden; lediglich Klasse C wurde ab 1. Mai 1923 um etwa 5 % ermäßigt. Sonst aber blieb der Tarif, abgesehen von den weiteren mechanischen Erhöhungen infolge der Geldentwertung, unverändert. Als die Versuche, im deutschen Wirtschaftsleben trotz der damals schon riesenhafte Formen annehmenden Geldentwertung wieder zu klaren Verhältnissen zu gelangen, im Sommer 1923 in vielen Wirtschaftszweigen die Einführung verschiedener fester, im Gegensatz zur Papiermark unveränderlicher, sogenannter wertbeständiger Rechnungseinheiten veranlaßten, sah auch die Deutsche Reichsbahn diesen Ausweg als den einzig möglichen aus ihrer Finanznot, die das stete Nachhinken der Realeinnahmen aus den Tarifierhöhungen hinter den Realabgaben verursacht hatte. Deshalb führte sie am 20. August 1923 die „Tarifmark“ ein, nachdem schon 2 Jahre vorher die wertbeständigen Tarife ventiliert, aber damals wieder verworfen worden waren, weil man glaubte, damit den „Preissteigerungen“ — die in Wirklichkeit keine waren — Vorschub zu leisten, in Verkennung der Tatsache, daß der Grund zu dem Übel ja auf der Geldseite lag, d. h., daß, wenn eine allgemeine Gesundung der Geldverhältnisse und damit der Wirtschaft eintreten sollte, erst eine Sanierung der Währung durch den Staat erfolgen mußte. Die Tarifmark war eine feste Grundzahl, aus der sich die in Papiermark zu bezahlenden Beförderungspreise durch Multiplikation mit einer veränderlichen, dem Preisstand verschiedener Kostenfaktoren der Eisenbahn entsprechenden „Schlüsselzahl“ errechneten. Diese Grundzahlen nun waren für den Gütertarif aus dem Stand vom 15. Februar 1923 gewonnen worden, durch Division mit 5000, da zu dieser Zeit die Tarife auf etwa das 5000 fache der Sätze vor dem Krieg erhöht waren. Dieser Tarif vom 15. Februar 1923 war aber lediglich der um 100 % erhöhte Tarif vom 1. Januar 1923, sodaß die Neuordnung vom 20. August 1923, abgesehen von der genannten geringen Veränderung vom 1. Mai 1923, auf den Tarifstand vom 1. Januar 1923 zurückgeht. Deshalb konnte es auch unterlassen werden, in dieser Arbeit von dem Tarif vom 20. August 1923 noch eine graphische Darstellung anzufertigen, da deren Kurven mit denen vom 1. Januar 1923 (mit der Einschränkung für Klasse C) sich beinahe vollkommen decken müßten. —

Als die Materialpreise und Lebenshaltungskosten in Deutschland sich immer mehr dem Außenwert der Mark anpaßten, d. h. daß ihre Schlüsselzahlen immer mehr gleichen Schritt mit den Devisenkursen hielten, hielt es die Bahn für ratsam, ihre Schlüsselzahl nach dem Stand der höchsten Devisen, dem U.S.A.-Dollar, zu bemessen und setzte fest, daß ab 1. November 1923 1 Tarifmark gleich 1 Goldmark, d. i. 1/4,2 \$, gelten sollte. Vorher hatte sie aber noch eine einschneidende Regelung ge-

troffen: Die am 20. August eingeführten Tarifmarksätze wurden am 18. September 1923 verdoppelt und damit, als man zur Goldmarkrechnung übergang, eine bedeutende Übertuerung der meisten Beförderungspreise gegenüber denen von vor dem Krieg herbeigeführt, die nur durch die erheblichen Defizite⁴⁾ zu entschuldigen war, die die Bahn bzw. der Reichsfiskus, durch ihre bisherige vom Standpunkt einer realen, wertbeständigen Deckung aus zu nachsichtige Tarifierhöhungspolitik und durch den Wegfall ihrer Einkünfte aus dem „Regie“-Gebiet (Ruhr und Rhein) erlitten hatte. Als dann von Ende November 1923 ab die Papiermark das gleiche Verhältnis beibehielt, in das sie zur Goldmark gebracht („stabilisiert“) worden war, wurde diese Übertuerung als vollkommen ungerechtfertigt und die Verfrachterkreise gefährlich belastend betrachtet, so daß sich die Reichsbahn zu einer Ermäßigung am 20. Januar 1924 um 8 % entschloß, der eine neue um 10 % am 1. März 1924 und eine weitere, bis jetzt letzte, um 10 % ab 18. September 1924 (am 1. Oktober 1924 offiziell veröffentlicht) folgte. An der inneren Struktur des Tarifs änderten aber diese letzten Erhöhungen und Ermäßigungen nichts. Die Werte des Tarifs vom 1. Oktober 1924, die heute noch (Januar 1925) in Kraft sind, enthält Tafel 6a.

Die Einführung der Goldmark in Deutschland mit dem gleichen Münzfuß, den die Mark vor dem Kriege besaß („Reichsmark“) ermöglichte nun auch einen Vergleich der absoluten Werte der gegenwärtigen und der Vorkriegstarife, was bisher nur auf die Vielfachen eines Beförderungspreises beschränkt sein mußte. Näheres hierüber siehe unter Abschnitt B.

II. Die Ausnahmetarife.

(Vgl. Reichsbahngütertarif, Teil II, Heft C II und Besonderes Tarifheft, enthaltend Ausnahmetarif 6.)

Unter dem Begriff „Ausnahmetarif“ lassen sich die Tarife zusammenfassen, nach denen für bestimmte Güter die Frachtberechnung in Abweichung von der Klasse des Normaltarifs, der sie normalerweise zugehören, erfolgt. Naturgemäß ist diese Abweichung stets eine Ermäßigung gegenüber dem Normaltarif, da die Ausnahmestellung ja nur deshalb erfolgte, weil die normalen Sätze für das betreffende Gut offenbar zu hoch waren. Diese Begünstigung bestimmter Güter kann auf mehrere Weise erfolgen⁵⁾:

1. Durch prozentuale Ermäßigung der normalen Fracht.
2. Durch Versetzung in eine billigere Klasse (sog. Deklassifikation).
3. Durch Festsetzung neuer ermäßigter Frachtsätze (sog. Detarifizierung).
4. Durch Berechnung nur eines Bruchteils des wirklichen Gewichts.
5. Durch Vereinigung mehrerer obiger Maßnahmen.

Aus diesen Definitionen geht ohne weiteres hervor, daß Ausnahmetarife, die gemäß 1., 2. oder 4. festgesetzt sind, formal mit den Normaltarifen völlig identisch sind. Anders dagegen bei denen zu 3. (Detarifizierung) und zu 5., soweit diese Detarifizierungselemente enthalten (für letztere gilt dann das Gleiche, wie zu 3. gesagt wird). Die Ausnahmetarife nämlich, die als Detarifizierung eingerichtet sind, können auf verschiedene Weise andere Grundlagen zur Frachtberechnung haben, als die Normaltarife. Angenommen, letztere sind Staffeltarife, so können jene ungestaffelte Kilometertarife sein und vice versa. Oder es kann

⁴⁾ Hiermit sind natürlich nur „wertbeständige“, reale Defizite gemeint, d. h. eine an einer festen Währung gemessene negative Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Formell, d. h. in Zahlen des Inflationsgeldes gemessen, bestand natürlich kein Defizit für den Reichsfiskus — die Eisenbahn war damals noch nicht selbständig, sondern wurde noch im allgemeinen Reichsetat mitgeführt. — Deshalb konnte sie auch ihre Einnahmen nicht wertbeständig anlegen, da die aus ihren Einnahmen gemachten Einlagen bei der Reichsbank von dieser in schlechtem Gelde wieder zurückbezahlt wurden.

⁵⁾ Vgl. Asten, Archiv f. Eisenbahnwesen 1920, S. 641.

der Gesamtfrachtsatz von Station zu Station schon festgelegt sein (sog. Stationsfrachtsätze).

Genau die Hälfte aller gegenwärtig gültigen Ausnahmetarife fußt insofern rein auf den Sätzen des Normaltarifs, als sie entweder 1. durch Deklassifikation gebildet sind, wie die folgenden (wobei zu bemerken ist, daß in den folgenden Absätzen all in der äußersten linken Spalte aufgeführten Ausnahmetarife allgemeingültig sind, d. h. daß sie im Verkehr zwischen allen Stationen gelten, während die anderen nur für teils mehr, teils weniger ausgedehnte bestimmte Verkehrsbeziehungen Gültigkeit haben):

1 a	3 a	30 a	47	63
10 b	4 a	40	48	64
13	11 b	41	50	65
14	17	41 a	54	67
16	23	46	62	

oder 2. durch rein prozentuale Ermäßigung der Normalklassen wie

11	2 c	18	42	41
19	4 b	32 a	43	45
				51

Die meisten übrigen haben ebenfalls die Normaltarife zu weiteren Grundlage, indem sie entweder 3. die Verbindung von Normaltarifsätzen mit anderen Staffelsätzen darstellen, wie dies der Fall ist bei den Ausnahmetarifen

7	5 f	33	49	59
8	7 e	33 a	53	60
9	10 a	34	55	61
12	31	36	57	69
	32	38	58	

oder 4. zu einer solchen Verbindung noch eine besondere prozentuale Ermäßigung erfahren, wie

5	2 d	51	52
5 c	5 a	31 a	71

Selbständige ermäßigte Frachtsätze (also mit Detarifizierung) mit Staffellung bis zu 900 km bestehen nur für die wenigen Ausnahmetarife

1	1 c
1 b	1 d,

mit Staffellung nur bis zu 400 km allein für den Ausnahmetarif 25, der ein allgemeingültiger ist. — Eine ganz geringe Staffellung (nur bis 20 km) besitzt der Ausnahmetarif 2 a, der de facto ebenfalls allgemeine Gültigkeit besitzt.

Ungestaffelt sind lediglich die Stationsfrachtsätze der Tarife

21	36	42	58	68
5 b	37	44	59	69
7 a	39	45	66	70
7 b	40 a	46	67	

wobei zu beachten ist, daß die Sätze zu 46, 58, 59 und 68 auch nach den Normalklassen gebildet sind und nur deshalb auch den Stationsfrachtsätzen gehören, weil sie nicht für jede Verkehrsbeziehung, sondern nur für den Verkehr zwischen den bezeichneten Stationen dienen und ihre Frachtsätze nicht nach Entfernungen festgelegt sind, sondern für den Verkehr zwischen diesen bezeichneten Stationen schon ausgerechnet sind.

Ermäßigung durch Berechnung eines niedrigeren Gewichts erfolgt nur beim Ausnahmetarif 19.

Von den vor dem Kriege geltenden Ausnahmetarifen, die meistens nur eine zweistufige Staffellung aufwiesen, verdienen seiner Wichtigkeit der Kohlenausnahmetarif (6), in den Sätzen identisch mit dem damaligen Rohstofftarif (6), Beachtung, da die Kohlentransporte 32 % aller Gütertransporte der Bahn ausmachen und, soweit sie Transporte von der Zeche zum Abnehmer betreffen, nach dem Kohlenausnahmetarif 6 tarifiert werden. Ich habe daher diesen Kohlenausnahmetarif 6 auch auf den graphischen Tafeln zur Darstellung gebracht.

Vor dem Kriege wurde der Kohlenausnahmetarif nach folgenden zweistufigen Staffeln berechnet: Streckensätze: von 1–350 km für 1 tkm 2,2 Pf., über 350 km Anstoß von 1,4 Pf., Fertigungsgebühr für 100 kg 7 Pf. Diese Staffellung wurde

April 1918 erweitert, jedoch, abgesehen von den prozentualen Zuschlägen, an ihr zunächst bei der Einführung der allgemeinen Staffell für die Normaltarife ab 1. Dezember 1920 nichts geändert. Erst der 1. April 1921 veränderte die Staffeln wie folgt (wobei die Preise während der Inflation, da keine Vergleichswerte ergebend, weggelassen wurden):

1—75 km	401—500 km
76—350 „	501—600 „
351—400 „	über 600 „

Der 1. Februar 1922 brachte eine Zusammenziehung der Staffeln zwischen 1 und 350 km, so daß die Staffellung sich wie folgt gestaltete:

1—350 km	501—600 km
351—400 „	über 600 „
401—500 „	

Diese vertikale Staffellung wurde beibehalten bis zum 15. Mai 1924, wo man die Staffellungsstufen folgendermaßen einrichtete:

Abfertigungsgebühr für 100 kg 12,0 Pf.

Streckensatz für 1 tkm

von 1—350 km	3,3 „
351—400 „ Anstoß von	1,2 „
401—500 „ „ „	0,8 „
501—600 „ „ „	0,3 „
601—817 „ „ „	0,2 „
ab 818 „ „ „	1,4 „

War der Kohlenausnahmetarif bisher so gelegt, daß sich seine Erträge etwa bis 700 km zwischen denen der Klassen D und E bewegten, um von da ab noch niedriger zu werden, als die von , so wurde ab 15. Mai 1924 das Prinzip durchgeführt, von 17 km ab, wo die in den niedrigeren Entfernungen höheren Sätze das gleiche Niveau mit den Vorkriegssätzen wieder erreichten, diese nicht mehr niedriger werden zu lassen, als damals, weshalb von dieser Entfernung ab der Anstoßstreckensatz jeder 1,4 Goldpfennig für 1 tkm betrug, während er z. B. am 1. Januar 1924 noch 0,2 Pf. betragen hatte. Als die weitere Ermäßigung — hier muß eingeschaltet werden, daß sämtliche

Tarifierhöhungen der Normalgütertarife auch auf die Ausnahmetarife angewandt wurden, während die Ermäßigungen nach Einführung der Goldmark nicht für alle Ausnahmetarife, jedoch für den Kohlenausnahmetarif in Kraft traten — um 10 % vom 18. September 1924 diese Gleichheit mit dem Vorkriegsausnahmetarif 6 schon bei 705 km herbeiführte, wurde der Vorkriegssatz schon von dieser Entfernung ab wieder angewandt, sodaß die „Darstellung“ des Kohlenausnahmetarifs 6 nunmehr wie folgt lautete:

Abfertigungsgebühr für 100 kg 11,0 Pf.

Streckensatz für 1 tkm

von 1—350 km	3,0 „
351—400 „ Anstoß von	1,1 „
401—500 „ „ „	0,7 „
501—600 „ „ „	0,3 „
601—704 „ „ „	0,2 „
ab 705 „ „ „	1,4 „

Die Gründe zu dieser einschneidenden Maßnahme, die sich auch deutlich in den Kurven der Frachtsätze ausdrückt (vergl. Anlage Tafel 1 a und 6 a), sind fiskalischer Natur.

Es läßt sich aus Obigem zusammenfassend sagen, daß die Ausnahmetarife zu $\frac{1}{5}$, Staffeltarife sind.

III. Der Tiertarif.

(Vergl. Gutachten der Ständigen Tariffkommission vom 20. Juli 1920, S. 14 ff. und Vorlage des Reichsverkehrsministers vom Sommer 1922. [in „Verhandlungen des RER. im Jahre 1922, S. 31 ff.]])

Der andere Teil des deutschen Eisenbahntarifsystems, für den bis heute Staffeltarife eingeführt wurden, ist der Tiertarif. Über ihn an dieser Stelle nur die Bemerkung, daß er jetzt in Anlehnung an die ermäßigte Eilgutklasse aufgebaut und demgemäß auch zwischen 1 und 900 km gestaffelt ist. Alles Nähere ist in dieser Zeitung schon von Bastiansen, in „Die Entwicklung der Deutschen Tiertarife“, 1924, S. 766 ff. behandelt worden.

(Schluß folgt)

Zur Regelung der Rechts- und Betriebsverhältnisse der Eisenbahnen im Burgenlande.

Die vor einigen Wochen erfolgte Betriebseröffnung auf der neu erbauten Lokalbahn Friedberg-Pinkafeld hat die öffentliche Aufmerksamkeit wieder auf die Eisenbahnverhältnisse im Burgenlande gelenkt. Wenn diese Bahneröffnung, wiewohl es sich nur um eine Lokalbahn im bescheidenen Längenausmaße von rund 15 km handelte, nicht nur im Burgenlande, sondern ganz Österreich mit besonderer Freude begrüßt und gefeiert wurde, so hat dies seinen guten Grund in der hohen politischen Bedeutung, die diesem Bahnbau für Österreich als einem sprechenden Beweise der Leistungsfähigkeit dieses wiewohl so sehr verarmten Landes und zugleich als Zeugnis des ernsten und fruchtigen Willens des österreichischen Bundesstaates inneohnt, nach der politischen auch die wirtschaftliche Angliederung des neugewonnenen Gebietes, des Burgenlandes, an Österreich mit allen Kräften zu fördern.

Die neue Bahnlinie hat die bis dahin fehlende Verbindung der einige Kilometer von der steirischen Grenze in der Station Pinkafeld als Sackbahn endigenden Lokalbahn Steinamanger-Pinkafeld, die mit drei Vierteln ihrer Gesamtlänge — der Teilstrecke von der Staatsgrenze bei Rechnitz bis Pinkafeld — auf burgenländischem, also österreichischem Boden, liegt, mit der steirischen Ostbahn hergestellt. Letztere führt anschließend an die Eisenbahn Wien-Spang im äußersten Osten Steiermarks über Friedberg und Hartberg nach Fürstenfeld und findet daselbst durch die Linie Fehring-Graz mit der steirischen Landeshauptstadt Graz ihre Verbindung. Vermöge dieses Bahnanschlusses hat somit

die neue Lokalbahn dem Bezirk Oberwarth des südlichen Burgenlandes, der bisher einer unmittelbaren Schienenverbindung mit Österreich völlig entbehrt und sowohl von Wien als von Graz aus nur auf einem umständlichen, mehr als eine Tagesreise erfordernden Umwege über ungarisches Gebiet erreichbar war, die lang ersehnte, zugleich ganz wesentlich gekürzte unmittelbare Verbindung mit dem österreichischen Eisenbahnnetz und mit der Bundeshauptstadt Wien und der Hauptstadt Steiermarks Graz gebracht.

Mit der Herstellung der Lokalbahn Friedberg-Pinkafeld ist indes nur ein, allerdings der brennendste Punkt des ziemlich umfangreichen burgenländischen Eisenbahnbauprogramms verwirklicht. Dieses zielt vor allem darauf ab, das burgenländische Eisenbahnnetz, dessen Anlage entsprechend der früheren Staatszugehörigkeit Westungarns in östlicher Richtung dem Mittelpunkt des Ungarlandes zustrebte, nunmehr in der entgegengesetzten Richtung nach Österreich hin auszubauen und zu entwickeln. Die nächste dringende Forderung dieses Programms ist wohl der verkehrstechnische Aufschluß des südlichsten burgenländischen Bezirkes Güssing, in dem die Verhältnisse ganz ähnlich, ja vielleicht noch ungünstiger als bisher im Oberwarther Bezirke liegen. Auch der Bezirk Güssing ist zur Zeit eisenbahntechnisch von Österreich noch vollständig abgeschlossen und gleichfalls, allerdings auf noch umständlicherem Wege nur über ungarisches Gebiet erreichbar. Denn auch die den Bezirk durchziehende von der Station Körmend der ungarischen Staatsbahnen abzweigende Lokalbahn Körmend-Güssing,

die von der Station Strem an auf burgenländischem Gebiete liegt, endigt in der Station Güssing als Sackbahn. Die Herstellung einer Bahnverbindung von Güssing nach der Station Fürstenfeld der steirischen Ostbahn, die freilich eine größere Baulänge — 22 km — als die Friedberg-Pinkafelder Bahn, und deshalb voraussichtlich auch noch höhere Baukosten als diese erfordern wird, soll auch dem Güssinger Bezirk den unmittelbaren Schienenanschluß an das österreichische Stammland gewinnen.

Andere Pläne bezwecken gleichfalls die Herstellung weiterer Anschlußlinien für das mit Eisenbahnen nur kärglich bedachte mittlere und südliche Burgenland, während dessen nördlicher Teil in dieser Beziehung immerhin günstiger gestellt ist, da er von drei Hauptbahnen, nämlich der Wien-Brucker Linie der Österreichischen Bundesbahnen, der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn und der von Wiener-Neustadt nach Sopron (Oedenburg) abzweigenden, von den Bundesbahnen gepachteten Linie der ehemaligen Südbahn, jetzt Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft, durchzogen wird. Von Interesse ist auch der Plan einer Verbindungslinie von der letztgenannten Linie nach dem auf burgenländischem Gebiete gelegenen Teile der Sopron-Köszeger (Oedenburg-Günser) Bahn, die eine unmittelbare Verbindung des nördlichen und südlichen Burgenlandes mit Umgehung des derzeit unvermeidlichen Durchzuges durch das zu Ungarn gehörige Gebiet von Sopron (Oedenburg) schaffen würde.

Leider wird sich die Ausführung dieses Eisenbahnbauprogramms nur recht langsamen Schrittes vollziehen können in Anbetracht der sehr großen Schwierigkeiten, denen bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage Österreichs die Aufbringung der sehr bedeutenden Geldmittel begegnet, die die Baukosten der geplanten Bahnen erfordern. Ist ja doch auch die geldliche Sicherstellung des Baues der Lokalbahn Friedberg-Pinkafeld trotz der größten Opferbereitschaft sowohl der örtlichen Interessenten als insbesondere des Bundes nur mit den äußersten Anstrengungen möglich gewesen.

Indessen schiene es wohl an der Zeit, die rechtlichen Verhältnisse der im Burgenlande gegenwärtig bereits bestehenden Eisenbahnen endlich in Ordnung zu bringen. In dieser Beziehung sind in dem vierjährigen Zeitraume seit der Besitznahme des Burgenlandes durch Österreich wohl nur recht bescheidene Fortschritte erzielt worden. Durch die auf Grund der Friedensverträge von Saint-Germain und Trianon erfolgte Übergabe Westungarns an Österreich sind die bis dahin zwischen Österreich und Ungarn bestandenen Grenzen und damit auch die Grenzschnittpunkte der die beiden Länder verbindenden Eisenbahnen durchwegs nach Osten vorgeschoben worden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die gegenseitigen Eisenbahnanschlußverhältnisse neu zu regeln, insbesondere der geänderten Grenzlage entsprechende neue Anschlußstationen festzusetzen. Dies hat zunächst durch zwischen den Regierungen der beiden Nachbarstaaten abzuschließende Staatsverträge zu geschehen, zu deren Vereinbarung es indes bis jetzt noch nicht gekommen ist. Ein einziger die Eisenbahnen betreffender Staatsvertrag ist wohl von der österreichischen und der ungarischen Regierung am 19. Januar 1922 in Wien abgeschlossen worden. Dieser ist jedoch ein Sondervertrag, der lediglich in Ausführung des Venezianerprotokolls vom 13. Oktober 1921 den Eisenbahndurchzugsverkehr durch das Gebiet der Stadt Sopron (Oedenburg) und ihrer Umgebung, das nach dem Ergebnisse der zufolge des erwähnten Protokolls durchgeführten Volksabstimmung bei Ungarn verblieben ist, geregelt und durch Einführung eines bevorzugten, von Paß- und Zollförmlichkeiten befreiten Personendurchzugsverkehrs den Schwierigkeiten zu begegnen gesucht hat, die sich sonst aus der Trennung des nördlichen und des südlichen Burgenlandes durch das dazwischen geschobene, gerade den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt des ganzen westungarischen Gebietes enthaltende fremdstaatliche Gebiet von Sopron (Oedenburg) für den Verkehr zwischen den beiden Teilen des Burgenlandes ergeben hätten.

Allerdings ist in einer gleichzeitig abgeschlossenen Vereinbarung der beiden Regierungen der Wunsch ausgesprochen worden, noch vor Ablauf des Jahres 1922 zu einer endgültigen Vereinbarung über die Frage des Betriebswechsels an den neu geschaffenen Grenzen zu gelangen und nur in Anhoffung des Zustandekommens einer solchen endgültigen Regelung sind die bis dahin fallweise vereinbarten vorläufigen und kurzfristig kündbaren Regelungen für die Dauer des Jahres 1922 als unkündbar erklärt worden. Bisher ist es aber nicht einmal noch zu förmlichen Verhandlungen über die endgültige Ordnung der Eisenbahnanschlüsse gekommen.

Einer solchen staatsvertraglichen Regelung bedürfen vor allem die Anschlüsse der beiderseitigen Staatsbahnlinien im Norden und im äußersten Süden des Burgenlandes. Während auf der nördlichen Linie, die von Wien-Ostbahnhof über Bruck nach Budapest führt, der früheren Grenzlage entsprechend der Eisenbahnanschluß seinerzeit in der Station Bruck gelegen war, ist die Grenze zwischen den beiden Staaten nunmehr um ungefähr 30 Kilometer weiter nach Osten zwischen die Station Nickelsdorf der österreichischen Bundesbahnen und die Station Hegyeshalom (Strass-Sommerein) der ungarischen Staatsbahnen vorgerückt. Eine dieser beiden Stationen wird daher vermutlich zur künftigen Grenz- und Betriebswechselstation gewählt werden. Ebenso ist auf der südlichen Staatsbahnlinie, der damaligen ungarischen Westbahn, die von Graz über Fehring und St. Gotthard nach Szombathely (Steinamanger) führt, die früher nächst Fehring gelegene Grenze um ungefähr 18 Kilometer nach Osten vorgeschoben und verläuft nunmehr zwischen der Haltestelle Mogersdorf auf österreichischer Seite und der Station St. Gotthard der ungarischen Staatsbahnen. Hier wird also bei der endgültigen Festsetzung der künftigen Grenzstation zwischen diesen beiden Stationen die Entscheidung zu treffen sein. In beiden Fällen wird freilich die Wahl des Grenzbahnhofes — abgesehen von allen anderen Erwägungen — auch von finanziellen Rücksichten beeinflusst werden, da keine der in Frage kommenden Stationen über die für den Betrieb einer Anschlußstation erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen in ausreichendem Maße verfügt. Daß diese Schwierigkeit auch bereits bei den im Januar 1922 geführten Regierungsverhandlungen über die vorhin erwähnte zweite Wiener Vereinbarung vorausgesehen wurde, beweist ein Satz dieser Vereinbarung, in dem die beiden Regierungen ihre Bereitwilligkeit erklären, bei der in Aussicht genommenen endgültigen Regelung des Betriebswechsels den objektiv feststellbaren Bedürfnissen des Betriebes auf eine solche Weise Rechnung zu tragen, daß Aufwendungen für kostspielige Neuanlagen, die nicht in den Erfordernissen der Betriebsabwicklung, sondern lediglich in der durch die politische Grenzführung geschaffenen Lage ihren Grund haben, nach Möglichkeit vermieden werden.

Die Bahnverwaltungen, die füglich auf die, wie sich gerade in diesem Falle zeigt, sehr lange Zeit in Anspruch nehmende staatsvertragliche Ordnung der Anschlußfrage nicht warten konnten, haben sich inzwischen durch vorläufige verwaltungsseitige Regelungen geholfen, die sich allerdings vielfach an die vor Änderung der Grenzen bestandenen Verhältnisse anlehnen. So fahren auf der Wien-Bruck-Budapester Linie bei den personenführenden Zügen die Lokomotiven der ungarischen Staatsbahnen mit ungarischer Besatzung wie früher bis in die Station Bruck, also 30 Kilometer auf österreichischem Staatsgebiet und ebenso auf der südlichen Linie bis Fehring, also 18 Kilometer über österreichisches Staatsgebiet. Es ist freilich fraglich, ob diese vorläufige Regelung für die Österreichischen Bundesbahnen vorteilhaft ist, da diese einerseits den ungarischen Staatsbahnen die Kosten ihrer Lokomotivfahrten auf den österreichischen Strecken vergüten müssen, andererseits aber ihre eigenen Lokomotiven auf den von ihnen selbst bedienten kurzen Teilstrecken Wien-Bruck und Graz-Fehring kaum genug wirtschaftlich ausnützen können. Auch auf der Linie Wiener-Neustadt-Sopron (Oedenburg) der Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft

ie kurz vor Erreichung der Station Sopron (Oedenburg) die österreichisch-ungarische Grenze schneidet und ie von den österreichischen Bundesbahnen betrieben wird, während die ungarische Fortsetzungsstrecke im Eigenbetriebe der Gesellschaft steht, fahren bei mehreren Zügen ungarische Lokomotiven mit ihren Mannschaften 27 Kilometer auf österreichischem Staatsgebiete bis Wiener-Neustadt.

Während bei den oben besprochenen, staatsbetriebenen Linien die Frage des Anschlusses und Betriebswechsels im Vordergrund der zu treffenden rechtlichen Regelung steht, ist bei den in Burgenlande gelegenen Privatbahnen eine weitergehende rechtliche Vorsorge insofern erforderlich, als bei diesen auch noch ihre Berechtigung zur Ausübung des Eisenbahnbetriebes in Österreich konstitutiv zu regeln ist. Abgesehen von den beiden früher erwähnten Staatsbahnlinien und der im Pachtbetriebe der österreichischen Bundesbahnen stehenden Linie der Donau-Savodria-Eisenbahngesellschaft besteht das burgenländische Eisenbahnnetz nur noch aus Privatbahnen, die verschiedenen ungarischen Aktiengesellschaften gehören, welche ihren Sitz durchwegs in Budapest haben. Mit zwei Ausnahmen sind diese burgenländischen Privatbahnlinien nur Teile des im übrigen auf ungarischem Boden gelegenen übrigen Eisenbahnbestandes dieser Gesellschaften. Von ihnen steht nach verkehrsgeographischer und technischer Lage an erster Stelle die Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn, die mit ihrer 27 km langen Teilstrecke Ebenfurt-Staatsgrenze bei Baumgarten auf österreichischem Gebiete verläuft und sodann über Sopron (Oedenburg) nach Győr (Raab) fährt und dortselbst an die nach Budapest führende Hauptlinie der ungarischen Staatsbahnen anschließt. Die Nord-Südrichtung bedienen die Pressburg-Oedenburger und die Oedenburg-Günsener Lokalbahn. Die Gleise der ersteren enden zwar bereits in der Station Wulkaprodersdorf der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn, doch ist sie nach einem mit letzterer Gesellschaft abgeschlossenen Mietbenutzungs-(Peage-)vertrage zum Mitbetriebe der Teilstrecke Wulkaprodersdorf-Sopron dieser Gesellschaft berechtigt. Von der Station Neusiedl am See der Pressburg-Oedenburger Bahn zweigt die Neusiedlerseebahn ab, die nahe dem östlichen Ufer des Neusiedlersees nach Süden führt, das österreichische Staatsgebiet bei Pamhagen verläßt und in Eszterháza die ungarische Linie der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn kreuzt, in deren Betriebe sie steht. In die Station Oberloisdorf der Oedenburg-Günsener Bahn mündet die nur 14 Kilometer lange Teilstrecke Tatzmannsburg-Oberloisdorf der Westungarischen Lokalbahn-Aktiengesellschaft, die im übrigen in Ungarn ein ziemlich ausgedehntes Eisenbahnnetz besitzt. Die mit den Teilstrecken Schnitz-Pinkafeld beziehungsweise Strem-Güssing auf burgenländischem Gebiete liegenden Lokalbahnen Steinamanger-Pinkafeld und Körmend-Güssing haben bereits früher Erwähnung gefunden. Von der Station Oberwarth der ersteren Bahn zweigt die 10 Kilometer lange Lokalbahn Oberwarth-Oberschützen ab, die demnächst ausschließlich auf österreichischem Staatsgebiete liegt und trotz ihrer kurzen Streckenlänge wegen des an ihr gelegenen, vielbesuchten Heilbades Tatzmannsdorf und mehrerer ziemlich ergiebiger Bergbaubetriebe von einiger wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Alle diese Privatbahngesellschaften — im ganzen acht an der Zahl — hatten im Zeitpunkte der Übergabe des Burgenlandes an Österreich für ihre gesamten Linien lediglich von der königlich ungarischen Regierung erteilte Konzessionen. Während die Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn ihre eigene Linie und die der Neusiedlerseebahn selbst betrieb, standen alle übrigen Privatbahnen im Betriebe der königl. ungarischen Staatsbahnen. Nach der Besitznahme des Burgenlandes um die Jahreswende 1921/1922 haben die Österreichischen Bundesbahnen sämtliche auf burgenländischem Boden gelegenen Teilstrecken dieser Privatbahnen mit der einzigen Ausnahme der Strecke Strem-Güssing in ihren Betrieb übernommen. Doch wurde der Betrieb der Linie Ebenfurt-Staatsgrenze bei Baumgarten der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn bereits im Februar 1922 und jener der Strecke Neusiedl am See-Pamhagen der Neusiedlerseebahn im Sommer

1923 an die Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn zurückgegeben, nachdem über die von der österreichischen Regierung verlangte Anpassung der Verwaltung und Betriebsführung dieser nunmehr mit einem Teil ihres Netzes auf österreichischem Gebiet liegenden Privatbahnen an die österreichischen gesetzlichen Vorschriften und Interessen mit den beiden Gesellschaften ein Einvernehmen erzielt war. In Ausführung dieses Einvernehmens ist zur Stärkung des österreichischen Einflusses im Verwaltungsrate der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn die Anzahl der Verwaltungsräte österreichischer Staatsangehörigkeit vermehrt und den österreichischen Verwaltungsräten eine Stelle im Präsidium des Verwaltungsrates eingeräumt, ferner in Eisenstadt, das seither zum Sitz der Landesregierung des Burgenlandes bestimmt wurde, eine Betriebsleitung für die burgenländischen Teilstrecken der Raab-Oedenburg-Ebenfurter und der Neusiedlerseebahn errichtet; für diese ist gleichzeitig eine besondere Geschäftsordnung festgestellt worden, die eine den österreichischen Vorschriften entsprechende Betriebsführung auf diesen Teilstrecken und insbesondere die Bedienung dieser Strecken durch Angestellte österreichischer Bundesbürgerschaft sichert. Endlich ist auch über die Konzessionsfrage eine Einigung erzielt worden. In dieser Beziehung hat die österreichische Regierung, die von den Gesellschaften aus den ungarischen Konzessionen erworbenen Rechte achtend, nicht auf der Erteilung neuer österreichischer Konzessionen bestanden, sie ist vielmehr in die bestehenden ungarischen Konzessionen mit jenen Änderungen und Ergänzungen eingetreten, die die österreichischen Gesetze und Interessen erforderten. Entsprechend der bezüglichen österreichischen gesetzlichen Anordnung haben sowohl die Raab-Oedenburg-Ebenfurter als die Neusiedlerseebahn für ihren auf österreichischem Staatsgebiete ausübenden Geschäftsbetrieb je eine Repräsentanz in Österreich errichtet.

Bezüglich dieser beiden Bahnen ist demnach bereits im Jahre 1923 der österreichischen Rechtsordnung in allen wesentlichen Bedingungen entsprochen worden. Nach diesem Vorbilde sind im Jahre 1925 auch die Rechtsverhältnisse der Steinamanger-Pinkafelder Lokalbahn-Aktiengesellschaft und der Westungarischen Lokalbahn-Aktiengesellschaft geordnet worden, allerdings mit der Abweichung, daß die Betriebsführung der österreichischen Teilstrecken dieser Bahnen, die auch unter dem ungarischen Regime nicht im Eigenbetriebe, sondern in jenem der k. ungarischen Staatsbahnen gestanden waren, den Österreichischen Bundesbahnen übertragen wurde. Durch Vereinbarung der Rückwirkung der von den Bundesbahnen mit den beiden Lokalbahngesellschaften abgeschlossenen Betriebsverträge auf den Zeitpunkt der seinerzeitigen einseitigen Inbetriebnahme der österreichischen Teilstrecken durch die Österreichischen Bundesbahnen wurde diese von letzteren bisher als Geschäftsführung ohne Auftrag besorgte Betriebsführung nachträglich in eine vertragsmäßige umgewandelt. Als Entschädigung für die Betriebsführung erhalten die Bundesbahnen einen in aufsteigender Staffelung festgesetzten Hundertsatz von den Bruttoeinnahmen, der ihnen von dem größten Teile dieser Einnahmen einen Anteil von 95 % sichert. Mit Rücksicht auf diese Regelung der Betriebsführung entfiel bezüglich dieser beiden Privatbahnen das Bedürfnis nach Errichtung einer eigenen Betriebsleitung. Dagegen wurde entsprechend der gesetzlichen Vorschrift auch für diese beiden Lokalbahngesellschaften je eine Repräsentanz in Wien aufgestellt.

Die Rechtsverhältnisse der übrigen vier burgenländischen Privatbahnen sind hingegen bis heute noch völlig unregelt. Die Aktiengesellschaften der Pressburg-Oedenburger, der Oedenburg-Günsener Lokalbahn, der Lokalbahnen Oberwarth-Oberschützen und Körmend-Güssing besitzen für ihre auf österreichischem Gebiete gelegenen Strecken auch derzeit noch keine österreichische Konzession und sind daher in Österreich überhaupt noch nicht betriebsberechtigt. Ihr Betrieb wird — ausnahmslich der österreichischen Teilstrecke der Lokalbahn Körmend-Güssing, die mangels einer anderweitigen Regelung vorerst noch im Betriebe

der ungarischen Staatsbahnen verblieben ist, — von den Österreichischen Bundesbahnen unter dem Titel einer Geschäftsführung ohne Auftrag (negotiorum gestio nach § 1036 allg. bürgerl. Gesetzbuch) besorgt. Dabei tritt gerade bei diesen drei Bahnen weit mehr als bei den früher besprochenen vier Privatbahnen des Burgenlandes der Geschäftsbetrieb in Österreich in den Vordergrund. Denn die Pressburg-Oedenburger Bahn besitzt, abgesehen von der ganz kurzen Teilstrecke Staatsgrenze bei Kittsee-Pressburg (Bratislava), die nunmehr auf tschechoslowakischem Staatsgebiete liegt und von den tschechoslowakischen Staatsbahnen betrieben wird, keine andere als die ausschließlich auf österreichischem Boden gelegene Strecke Kittsee-Wulkaprodersdorf, die Lokalbahn Oberwarth-Oberschützen verläuft ausschließlich auf österreichischem Gebiete und auch die ungarischen Teilstrecken von Sopron (Oedenburg) bis zur Grenze bei Deutschkreuz und von der Grenze bei Kőszeg (Güns) bis Güns der Oedenburg-Günser Lokalbahn sind im Verhältnisse zu dem dazwischenliegenden österreichischen Mittelstücke dieser Bahn von ganz geringer Länge. Freilich mag vielleicht gerade dieser Umstand das Zustandekommen einer Einigung mit den Gesellschaften erschweren, da zumindest an die Pressburg-Oedenburger-Lokalbahnsgesellschaft und an die Lokalbahnsgesellschaft Oberwarth-Oberschützen, die auf ungarischem Staatsgebiete überhaupt keine Linien mehr besitzen, seitens der österreichischen Regierung das Verlangen nach Verlegung ihres gesellschaftlichen Sitzes nach Österreich gestellt werden dürfte, die, wenn nicht diesbezügliche erleichternde Modalitäten zwischen den beiden Regierungen vereinbart werden, die vorgängige Liquidation der beiden Aktiengesellschaften in Ungarn und die Errichtung neuer Gesellschaften in Österreich bedingen würde.

Immerhin sollte es doch möglich sein, auch mit den restlichen vier Privatbahngesellschaften ins reine zu kommen, zumal ja der erfolgreiche Ausgang der mit den anderen vier, von Österreich bereits konzessionierten Bahngesellschaften geführten Verhandlungen zeigt, daß bei auf beiden Seiten vorhandenem Bestreben, sich bei aller Wahrung der beiderseitigen Interessen auf dem einmal gegebenen Boden der realen Tatsachen zu finden, eine Einigung unschwer erzielbar ist. Diese ist ja nicht bloß im Interesse der österreichischen Verwaltung, wengleich diese auch bei diesen Bahnen auf die endliche Herstellung eines geordneten Rechtszustandes bedacht sein muß, sondern auch in jenem der beteiligten Eisenbahngesellschaften gelegen, da diese, ins solange der gegenwärtige Zustand der Unklarheit und Ungeordnetheit andauert, von ihren österreichischen Linien keinerlei Ertragnis erhalten. Es ist kaum zweifelhaft, daß diese Gesellschaften bei der österreichischen Regierung und Bundesbahnverwaltung dasselbe Entgegenkommen finden werden, das den anderen Privatbahnen des Burgenlandes von dieser Seite zuteil geworden ist, anderseits werden aber auch sie ihre Ansprüche auf Beteiligung an dem Ertrage ihrer Linien dem Maße der Ertragsfähigkeit dieser letzteren anpassen müssen.

Im Zusammenhange mit der Ordnung der Rechtsverhältnisse werden wohl auch die Betriebsverhältnisse auf diesen Privatbahnen einer zweckmäßigen Regelung zugeführt werden müssen. Der heute vorläufig noch bestehende Zustand, daß die k. ungarischen Staatsbahnen auch den ganzen Betrieb der österreichischen Teilstrecke Strem-Güssing der Lokalbahn Körmend-Güssing führen, sollte wohl bald durch eine andere Lösung ersetzt werden. Geradezu grotesk mutet aber

die gegenwärtige Einrichtung der Betriebsführung auf der nord-südlichen Verbindung Pressburg-Kőszeg (Güns) an. Hier wird zunächst der Betrieb auf der kurzen Anfangsstrecke der Pressburg-Oedenburger Bahn, die auf tschechoslowakischem Boden liegt, von den tschechoslowakischen Staatsbahnen, jener der restlichen Linie dieser Bahn von Kittsee bis Wulkaprodersdorf von den Österreichischen Bundesbahnen geführt; daran schließt sich die von der Eigentumsgesellschaft bediente Teilstrecke Wulkaprodersdorf-Sopron (Oedenburg) der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn. Die anschließende Oedenburg-Günser Bahn steht hinsichtlich ihrer auf ungarischem Gebiete gelegene Anfangs- und Endstrecken Sopron (Oedenburg) bis Grenze bei Deutschkreuz und Staatsgrenze bei Kőszeg (Güns) bis Kőszeg im Betriebe der ungarischen Staatsbahnen, der zwischenliegende Linienteil in jenem der Österreichischen Bundesbahnen, wobei wieder der Zugförderungs- und Zugbegleitungsdienst auf der ganzen Linie von Sopron (Oedenburg) bis Kőszeg der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn übertragen ist. Seinerzeit wurde diese Nord-Südverbindung ihrer ganzen Länge nach von den ungarischen Staatsbahnen einheitlich betrieben, die dabei auf der Zwischenstrecke Wulkaprodersdorf-Sopron das der Pressburg-Oedenburger Bahn von der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn vertraglich eingeräumte Mitbenutzungs-(Péage-)Recht ausgeübt hat. Erwägungen der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sprechen zweifellos für die Wiederherstellung einer solchen einheitlichen Betriebsführung auf der ganzen Nord-Südverbindung. Diese könnte von den Österreichischen Bundesbahnen übernommen werden, die ja schon heute als Betriebsführer der Pressburg-Oedenburger Bahn und der Oedenburg-Günser Bahn auftreten und denen im Wiener Protokoll vom 19. Januar 1922 die Berechtigung zur Ausübung des wiederholt erwähnten Mitbenutzungs-(Péage-)Rechtes der Pressburg-Oedenburger Bahn auf der Strecke Wulkaprodersdorf-Sopron so wie zur Errichtung und Unterhaltung der für den durchgehenden Verkehr von der Pressburg-Oedenburger Bahn auf die Oedenburg-Günser Bahn nötigen Anlagen und Betriebseinrichtungen in der Station Sopron der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn eingeräumt ist, vorbehaltlich der bezüglich der näheren Modalitäten, insbesondere bezüglich der geldlichen Entschädigung mit dieser Bahnverwaltung noch zu treffenden Vereinbarung. Doch könnte diese einheitliche Betriebsführung der Nord-Südverbindung auch der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahn übertragen werden, die sowohl in Wulkaprodersdorf als in Sopron die für den Betrieb einer derart durchgehenden Linie erforderlichen verkehrstechnischen Stützpunkte besitzt und dadurch, daß sie diesem Verkehre ihren örtlich günstig gelegenen Betriebsapparat wie Heizhaus und Werkstätte in Sopron und ihre für die Betriebsführung auf österreichischem Boden bereit eingerichtete, an der Pressburg-Oedenburger Bahn gelegene österreichische Betriebsleitung in Eisenstadt zur Verfügung stellen könnte, den Betrieb jedenfalls am wirtschaftlichsten führen in der Lage wäre.

Es ist also auf dem Gebiete des burgenländischen Eisenbahnwesens neben der wünschenswerten weiteren Ausführung des Eisenbahnneubauprogramms auch in bezug auf die Überführung der bereits bestehenden Eisenbahnen in geordnete Verhältnisse noch reichlich Arbeit zu leisten. Im Interesse des Burgenlandes aber auch in dem der beteiligten Eisenbahnen ist zu wünschen, daß den in dieser Hinsicht zum Teil bereits erzielten Fortschritten sich recht bald weitere anreihen mögen. M.

Bücherschau.

— Der Expres-, Eil- und Frachtstückgutversand mit der Eisenbahn. Ein Merkbuch für die Geschäfts- und Handelswelt. Herausgegeben von Güterinspektor H. Kliffmüller in Gießen. Verlag von Albin Klein in Gießen (vorm. Keller). Preis 0,90 M.

Das Merkbuch will den Verfrachtern Gelegenheit geben, sich

leicht und bequem über die für den Stückgutversand mit der Eisenbahn geltenden wichtigsten Bestimmungen zu unterrichten. Zu diesem Zweck enthält es in gedrängter aber übersichtlicher Form sämtliche Bestimmungen, die zu erfüllen notwendig sind, um Expres- oder Stückgut richtig und vorschriftsmäßig zum Abgang zu bringen. Das Merkbuch kann insbesondere der Geschäftswelt (Versandhäusern, Spediteuren usw.) für ihren Auffertigungsdienst empfohlen werden. W.

Das „Dinta“ und seine Einrichtungen, verglichen mit denen der Deutschen Reichsbahn.

Von Reichsbahnrat Bach, Elberfeld.

Bei der Gemeinschaftssitzung der Fachausschüsse des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, Mai 1925 in Bonn, sagte der Vorsitzende und Tagungsleiter, Generaldirektor Dr. Vögler, in seinen einleitenden Worten u. a.: „Vorbeigegangen sind wir an dem wichtigsten Faktor jedes Produktionsprozesses, dem Menschen“ „sind wir zu der Erkenntnis gekommen, daß wir der Arbeiterfrage . . . festgelaufen sind.“ „Die große Masse unserer Arbeiter und, ich muß hinzufügen, auch unserer Angestellten, steht dem Werk und dem Prozeß im Werke fremd, gar feindlich gegenüber.“

Diesem großen, ernstesten Bekenntnis entsprach der Leitgedanke: die menschliche Arbeitskraft im Produktionsvorgang⁽¹⁾, der die Tagung beherrschte und der die Richtschnur bildete für drei bei gehaltenen Vorträge von Professor Dunkmann, Berlin, über „Arbeitspsychologie und Arbeitserfolg“, von Professor Dr. phil. med. Poppelreuter, Bonn: „Über wissenschaftliche Begutachtung von Arbeitern und Angestellten in Großbetrieben“ und von Oberingenieur Arnhold, Gelsenkirchen: „Über Ausbildung und Schulung von Arbeitern in Großbetrieben.“

Im „in der Sache weiterzukommen“, wie Dr. Vögler sich ausdrückte, wurde als sicht- und greifbare Folge der Tagung, im Oktober 1925 in Düsseldorf das „Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (Dinta)“ gegründet. „Durchführung von menschenökonomischer in Industrie, Bergbau und Landwirtschaft“, wie es in dem Tätigkeitsbericht heißt, der nach Ablauf des ersten Vierteljahres seit seinem Bestehen Mitte Januar 1926 erstattet wurde, oder „Menschliche Rationalisierung“ (im Gegensatz zu technischer Rationalisierung), wie es in den „Forschungsaufgaben der industriellen menschlichen Schwerarbeit“⁽²⁾ heißt, „Beratung und Schulung auf dem Gebiete der Menschenökonomie“, Unfall-Gegenpropaganda, soweit der Faktor Mensch berührt wird“, das sind einige der wichtigsten Ziele, die zu erreichen es sich gesetzt hat. Nicht nur mit führenden Vertretern von Fachvereinen arbeitet es zusammen, sondern auch mit Einvernehmen mit dem Berliner Ausschuß für Berufsausbildung (Industriearbeiternachwuchs), gebildet vom Reichsverband der Deutschen Industrie, der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Ausschuß für technisches Schulwesen (Datsch)⁽³⁾.

Für die Leitung des Dinta ist der bereits erwähnte Oberingenieur Arnhold betraut. Grundlagen und erster Anhalt, was ihm für seine neuartige, schwere Arbeit zunächst und sofort zur Verfügung standen, waren das Lehrlings-, Werkschul- und Ausbildungswesen der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks-Gesellschaft, Dortmund, und das der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Abteilung Schalke, das er selbst in mühevoller Arbeit vorbildlich aufgebaut und durchgeführt hat, ferner einige „Werkszeitungen“, herausgegeben und geschaffen, teilweise schon vor dem Kriege, die den „Werksgedanken“ zu formen und zu fördern. Und gerade dieser Gedanke, dieser Begriff: „das Werk“, in dem das Gedeihen, der Umfang und Ausdehnung, bei Arbeit und Muße, bei Lust und Rast, das ist der Ausgangspunkt, aber auch zugleich das Endziel des Dinta-Wirkens.

Zunächst die Werkjugend! Ausgewählt und zum „Werk“ zugelassen nach einer psychotechnischen Prüfung, für die Prof. Poppelreuter, Bonn, die grundsätzlichen Anordnungen getroffen hat, wird sie zu selbständigem, zielbewußtem Arbeiten in besonderen Lehrlingswerkstätten und Werkschulen erzogen;

Als Sonderdruck erschienen im Verlag Stahleisen m. b. H., Düsseldorf 1925.

Von Prof. A. Wallichs, Aachen, Prof. W. Poppelreuter, Bonn, Oberingenieur K. Arnhold, Gelsenkirchen, herausgegeben. Bericht Nr. 4 von dem Ausschuß für Betriebswirtschaft des Fachausschusses des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, in Zusammenarbeit mit dem Dinta. (Verlag Stahleisen, Düsseldorf.)

Siehe Tätigkeitsbericht.

auf der einen Seite Handfertigkeit, Übung, Erfahrung, auf der anderen Seite Schulung, Fachkunde, Fachzeichnen und Fachrechnen, Modeln und Basteln; in Verbindung damit Anleitung zu kaufmännischem und wirtschaftlichem Denken, denn jeder Lehrling ist von dem Bewußtsein beseelt, daß die Werkstatt mit allen Geräten, Ein- und Vorrichtungen ihm gehört, daß sie durch seine Hände Arbeit erhalten werden muß und durch die von ihm erzielten Überschüsse ausgebaut und vervollkommen werden kann. Daher berät er sich und rechnet mit seinem Lehrer, ob die oder jene Arbeitsweise nicht einfacher, besser, ertragsreicher ausgestaltet werden kann, versucht er mit der „Kameradschaft“, der er angehört oder die er führt, seine Vorschläge in die Tat umzusetzen und zum Erfolg zu bringen. Daneben stärken sie Sport, Spiel und Wanderungen seinen Körper, wecken und bilden Vorträge und Musik seinen Geist, bringen Sportfeste, Elternabende seine Angehörigen mit seiner Ausbildung und seinem Vorwärtskommen in Verbindung. Nach zwei Jahren verläßt der Lehrling seine erste, seine „eigene“ Werkstatt und tritt für zwei weitere Lehrjahre in die größere, in die fremde, in den „Betrieb“. Auch während dieser Zeit hält ihn noch die Werkschule fest, für deren Besuch ein bestimmter Tag in jeder Woche freigehalten wird. Arnhold will einen „anständigen Kerl“ haben, der „in der Arbeit etwas Natürliches, etwas Lebensnotwendiges sieht, der aus innerer Überzeugung arbeitet“, mit anderen Worten, Arnhold will einen wirtschaftlich erzogenen, arbeitsfreudigen, pflichtbewußten Nachwuchs schaffen, der die Zukunft des „Werkes“ und damit das Wohl der deutschen Wirtschaft sichert.

Dann die große Schar der „Ungelernten“! Infolge Nichtbestehens der psychotechnischen Prüfung oder aus sonst einem Grunde konnten sie nicht Lehrling werden. In seinem Vortrage sagt Arnhold darüber u. a.: „Es muß letzten Endes dazukommen, daß Keiner verloren geht, daß von der nationalen Volkskraft auch der Letzte in den Dienst der Sache gestellt wird.“ Als Halblehrlinge werden sie in den Lehrlingswerkstätten angelernt, „dem Betrieb“ zugeführt und solange geleitet, beobachtet, bis sie ihrer „Befähigung nach einen Lebensposten gefunden“ haben. Der „Ungelernte“ wird so ein wertvoller Teil sein, als wenn er irgendwo dort steht, hingewirbelt durch einen Zufall.

Weiter der erwachsene Arbeiter! Hier setzt, wie die bereits erwähnten Forschungsaufgaben sagen, die „menschliche Rationalisierung“ ein mit drei Aufgabenkreisen:

1. Eignung oder Auswahl;
2. Zweckmäßige Gestaltung der Arbeitsvorgänge selber in bezug auf Anpassung an die menschliche Leistungsfähigkeit;
3. Betriebspädagogik, d. i. zweckmäßige Ausbildung und Anlehnung der Einzelnen, bzw. Beeinflussung der Gruppen.“

Für die Auswahl psychotechnische Prüfung, psychologische Begutachtung und Berufsberatung auf arbeitskundlicher Grundlage, um den richtigen Mann an die richtige Stelle zu setzen; in verschiedenen Werken bereits durchgeführt nicht nur für den Arbeiter, sondern auch ausgedehnt auf den Angestellten, den Kaufmann und den Ingenieur.

Für die Gestaltung der Arbeitsvorgänge: „Arbeitsanalysen“, „Arbeitsbilder“, weil, wie Professor Dr. Ing. Friedrich von der technischen Hochschule Karlsruhe in seinem Aufsatz „Mensch und Arbeit“ (Eisenbahnfachmann 1926 Heft 1—3) u. a. sagt, „an vielen Stellen sich noch unfruchtbare Elemente eingeschaltet haben“. Es wird „Verbesserung des Arbeitsvorganges die erste Folge sein“ und „Erhöhung der Produktivität zur Möglichkeit werden“. Weiter stellt er die Frage — und damit eigentlich die Bedingung. —: „Wie gestalte ich die Berufe, damit der

Mensch in ihnen wachse, also immer größere Kraft äußern und eine erfolgreiche Arbeit zeigen kann?"

Für die Berufspädagogik lautet bei Friedrich die Aufgabe: „Wie gestalte ich den Anlernvorgang, um einerseits den Menschen möglichst schnell in die Berufsnotwendigkeiten einzuführen und andererseits, um die volle Anteilnahme an dem Schaffen zu ermöglichen?“, daher „Anlernwerkstätten“ mit dem Erfolg: „Verkürzung der Anlernzeit und Verbesserung der Arbeit!“ Oder wenn man das vom „Datsch“ geübte Verfahren befolgt und „Falsch“ und „Richtig“ gegenüberstellt unter Anwendung von Sätzen aus Arnholds Vortrag: „Wenn er gleich im Betriebe ist, lernt er alles Falsche, was dort seit Jahrzehnten schon eingebürgert ist, mit.“ — — — „Ein einziger Tag genügt zuweilen, um dem Arbeiter für gewisse Dinge die Handfertigkeit zu geben, die er braucht.“

Dem jugendlichen, dem ungelerten, dem erwachsenen Arbeiter, gewissermaßen der heranwachsenden, der schaffenden Kraft des „Werkes“ stehen gegenüber, mehr oder minder mit dem „Werk“ verbunden, von ihm abhängig, aus ihm hervorgegangen, einesteils das Arbeitermädchen, die Arbeiterfrau, anderenteils der Alte, der Ausgediente, der Arbeitsinvalide. Hierfür bezeichnet das Dinta in seinem Tätigkeitsbericht als Zweck und Arbeitsgebiet:

„Erziehung der Arbeiterin sowie der Töchter von Werksangehörigen zur hauswirtschaftlichen Tätigkeit;

„Produktive Fürsorge bei alten und invaliden Arbeitern durch Schaffung von Alters- und Invalidenwerkstätten.“

Mit anderen Worten: das Dinta denkt auch an die Häuslichkeit und an das Alter der Werksangehörigen; trifft sogar dafür Vorsorge, wenn etwa Krankheit oder Unfall ihre volle Erwerbsfähigkeit gemindert oder unterbunden haben.

Die Töchter der Werksangehörigen haben nach Verlassen der Schule Gelegenheit, sämtliche häuslichen Arbeiten und Verrichtungen, soweit sie sie mal später als Arbeiterfrau ausführen müssen, unter Beachtung der wirtschaftlichen Seite zu lernen. Der dabei erteilte Unterricht geht vom Nähen, sauberen Flecken und Bügeln aus, dann kann das Jungmädchen sich seine Wäsche aussteuern selbst herstellen, muß aber auch daneben dem „Werk“ Schutzkleider, Schutzschürzen, Handschuhe für Feuerarbeiter u. ä. m. liefern. Das Kochen nebst Einkauf der Zutaten — und entsprechender Abrechnung — wird dadurch praktisch geübt, daß die „Kochstudentinnen“ für die Ingenieure, Angestellten, Arbeiter, Lehrlinge, die aus irgend einem Grunde im Werk essen müssen, gute billige Hausmannskost zubereiten und gegen Entgelt abgeben, um so die „Küche“ zu erhalten. Schließlich ist noch Gelegenheit gegeben, Kranken- und Säuglingspflege zu lernen.

Für seine Alten, Invaliden, Nicht-voll-Arbeitsfähigen hat die Gelsenkirchener Bergwerks A.-G. eine kleine Fabrik, das „Alters- und Invalidenwerk“⁴⁾, in Form einer G. m. b. H. eingerichtet. Zur Zeit sind dort 130 „Arbeiter“ beschäftigt, größtenteils in einem Alter zwischen 65 bis 78 Jahren. Je nach ihrer Leistungsfähigkeit spalten und bündeln sie Brennholz, machen Hammerstiele, Feilengriffe aus alten Schaufelstielen, stellen Überseekisten, Bürsten, Besen, Pinsel her, flechten Matten, Korbstühle, Rohrsitze usw. usw. All das wird nicht nur dem Werk gegen angemessenen Entgelt zur Verfügung gestellt, sondern auch in den öffentlichen Handel gebracht. Dadurch erhält die G. m. b. H. sich selbst und ist in der Lage, ihren „Arbeitern“ aus den erzielten Überschüssen statt der kleinen Rente, die ihnen gesetzlich zusteht, ein Vielfaches davon, bis zum Zehnfachen, zu zahlen. Ein solches „Alters- und Invalidenwerk“ erreicht viel Gutes: Es verschafft dem alten Arbeiter, der nun mal zu arbeiten gewohnt war, wieder eine Tätigkeit, und oben ein außerhalb der meist engen, beschränkten, dumpfen Wohnung, die Gelegenheit, sich den Lebensabend durch eigener Hände Arbeit ertragreicher zu gestalten; verscheucht Sorgen,

Mißmut, ja sogar Krankheit, weil das Vorsichhinbrüten infolge Alleinseins ausgeschaltet wird; schließlich die Möglichkeit, ein angemessene „Pension“ denen zu zahlen, die Tisch, Stuhl und Bettstatt geben oder zu einer angemessenen Verbesserung des gemeinsamen Haushaltes beizutragen, beseitigt das fast stets vorhandene, drückende Gefühl des Geduldetseins, des Almosen empfanges.

Soweit die bisherige, die darauf fußende und entsprechend weiter auszubauende „Durchführung der Menschenökonomie“ Als Stütze und Hilfskraft dient ihr die „Werkszeitung“. Schon diese Bezeichnung deutet an, daß der „Gedanke der Werksgemeinschaft“ der Grund und Boden ist, auf dem sie sich aufbaut. „Es soll erstrebt werden, daß der einzelne Werksangehörige, vom Direktor bis zum jüngsten Lehrling, sich als Mitglied der großen Familie fühlt, die das Werk ernährt, der es Arbeit und Brot, Freud und Leid — gibt.“ Daneben will die Werkszeitung eine Aufgabe erfüllen, deren Wert und Bedeutung nicht hoch genug anzuschlagen, nicht laut genug zu betonen, nicht stark genug zu unterstützen ist, nämlich eine energische und nachhaltige Unfallverhütungspaganda betreiben. „Gelingt es, durch diese Propaganda die Unfallkurve auch nur um wenige Prozent zu drücken, werden dadurch dem Werk und der Wirtschaft nicht nur Tausende erspart, die zu weit besseren Zwecken ausgegeben werden können, sondern es wird auch viel Elend und menschliche Not vermieden, die solche Unfälle im Gefolge haben.“ Schließlich darf und soll sich „die Werkszeitung nicht darauf beschränken, sich allein an den Arbeiter zu wenden. Sie muß sich auch seiner Umgebung annehmen, seiner Lieben zu Hause, seiner Interessen an der Jugend, an den Schicksalen der Wirtschaft, die ihm naheliegen und seiner Ideenwelt täglich begegnen“.

Entsprechend der Schwere der Aufgaben, die die Wirtschaft zu lösen verlangt, ist das Dinta mit Ernst und Kraft an seine Arbeit herangetreten. Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen in Kreisen, Zeitschriften⁵⁾ und Zeitungen der Industrie⁶⁾, des Bergbaues und der Landwirtschaft haben aufklärend gewirkt, auf die zu beschreitenden Wege, auf die erreichenden Ziele hingewiesen, mit dem Erfolge, daß bereits verschiedene und verschiedenartige Werke und Zechen um Einrichtung von Lehr- und Anlernwerkstätten und Arbeiterschulung Umgestaltung vorhandener Werkschulen und Neuordnung ihrer Ausbildungswesens nach Dinta-Grundsätzen ersuchten. Geeignete erscheinende und befundene Vorarbeiter, Meister, Ingenieure sind dem Dinta überwiesen, das sie während eines Jahres zweckentsprechender Schulung und Übung heranbildet. Der Gedanke der Werkszeitung wurde weiter verbreitet, so daß gelang, zu den bereits vorhandenen eine Anzahl neuer ins Leben zu rufen. Es gilt die Verbindung, die einst vorhanden war, der Werkleiter zu seinen Werkangehörigen in naher, fast familiärer Beziehung stand, wiederherzustellen, es gilt Führer und Unterführer zu schaffen, damit Arbeiter und Werk eins wird und bleibt, da, wie Friedrich sagt „gerade aus einer derartigen Gemeinschaftsarbeit eine frische und tatkräftige, geistige Zusammenarbeit und gemeinsames Schaffen entspringen, das für Aufstieg und Erfolg von wesentlicher Bedeutung ist“. Nie buhlen und betteln heißt es, sondern „der Kampf um die Seele unseres Arbeiters“⁷⁾ ist es, damit durch ihn das Werk und er dem Werk gedeihe, denn noch steht er, wie Dr. Vögler sagt u.

⁵⁾ Siehe den Aufsatz: Werkszeitungen in der Deutschen Bergwerks-Zeitung Nr. 274 vom 16. 12. 1925.

⁶⁾ Siehe: Eisenbahnfachmann 1925, Heft 26 und 27: „Menschenbehandlung und Betriebe.“ Ein Bericht über Bestrebungen in der Industrie, erstattet von Prof. G. von Hanffstengel, Berlin.

⁷⁾ Siehe: Das Werk, Monatsblätter der Siemens-Rheinischen Schuckert-Union, 1926, Heft 10: „Das Problem der technischen Arbeiterschulung von Dr. Paul Osthold, Gelsenkirchen.“

⁸⁾ Gedanken zu dem Manifest des Reichskanzlers Dr. Luther an die Stockholmer Kirchenkonferenz und Wege ihrer praktischen Durchführung von Dr. Paul Osthold. (Industrie-Verlag und Druckerei A.-G., Düsseldorf.)

⁴⁾ Siehe: Dr. Paul Osthold: Der Mensch im Betrieb. (Industrie-Verlag und Druckerei A.-G., Düsseldorf.)

wie es in der Einleitung schon erwähnt ist, „dem Werk und dem Prozeß im Werk feindlich, sogar fremd gegenüber“, nimmt „die Arbeiterschaft nicht innerlich an den Arbeiten“ teil.

Wie aus der vorstehenden, knappen Schilderung des Auf- und Ausbaues der Dinta hervorgeht, sind Erziehung, Schulung und Übung die hauptsächlichsten Handhaben und Grundlagen für die „Durchführung von Menschenökonomie“. Gleich wichtig und von gleich ausschlaggebender Bedeutung bei der deutschen Wirtschaft wie bei der Deutschen Reichsbahn, ist sie die Veranlassung, die Einrichtungen des Dinta mit denen der Reichsbahn zu vergleichen.

Die Stellung, die das „Werk“ in der Wirtschaft einnimmt, entspricht der einer Reichsbahndirektion im Rahmen der Deutschen Reichsbahn und der Organisations- und Ausbildungsingenieur, den das Dinta erzieht und dem Werk zur Verfügung stellt, ungefähr dem Unterrichts- und Bildungsdezernenten, den die Hauptverwaltung auswählt und ernennt.

Grundsätzliche Übereinstimmung besteht bei den Werkschulen; zu diesen kommen bei der Reichsbahn die ihnen dem Wesen nach gleichzustellenden Dienstanfängerschulen, die, seit langem gewünscht, erstmalig 1925 in Brandenburg-West (Reichsbahndirektion Berlin) und Hanau (Reichsbahndirektion Frankfurt a. M.) eröffnet wurden und für Dienstanfänger im Betriebs-, Verkehrs- und Bahnunterhaltungsdienst bestimmt sind. „Aulernwerkstätten“, wie sie das Werk hat, sind bei der Deutschen Reichsbahn nicht vorhanden, den gleichen Zweck jedoch erfüllen für die Beamtschaft einesteils die eben erwähnten Dienstanfängerschulen, anderenteils die Verwaltungsschulen am Sitz einer Reichsbahndirektion. Dagegen kennt das Werk nicht die Einrichtung der Dienstvorträge und Dienstbesprechungen zur Bekanntgabe, Erläuterung und Befestigung bestehender und neuer Vorschriften, Maßnahmen usw.

Übereinstimmung besteht weiter in der Anwendung der Psychotechnik bei der Einstellung und Auswahl von Lehrlingen, sowie in der Erkenntnis der Notwendigkeit, berufskundliche Blätter aufzustellen und auszuarbeiten. Der psychotechnischen Abteilung des Dinta sind die bahneigenen, psychotechnischen Versuchsstellen (Psytev) in Berlin-Eichkamp, Dresden und München gleichzusetzen, die zusammen mit einem besonderen psychotechnischen Ausschuß für den Ausbau und die Erweiterung entsprechender Eignungsprüfungen, wie z. B. vor kurzem für Rangierer und Schalterbeamte, sorgen.

Für die hauswirtschaftliche Erziehung der Jungmädchen, für das Alters- und Invalidenwerk sind verwaltungsseitige Maßnahmen der Deutschen Reichsbahn nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen. Hier müssen die bestehenden Eisenbahnfrauenvereine und Eisenbahnvereine einspringen. Ein Bedürfnis dafür ist unbedingt vorhanden, nur ist es schwerer zu erfassen als im Werk, das in sich geschlossener ist, dessen Angehörige einander gleichartiger und nähergerückt sind, im

⁹⁾ Siehe: Eisenbahnfachmann 1925 Nr. 7: „Zentrale Dienstanfängerschulen“ von Reichsbahnoberrat Dr. Calmberg in Frankfurt a. M.

Gegensatz zu den Vereinen, denen durch räumliche Ausdehnung, durch die Verschiedenheit der Stellung ihrer Mitglieder u. ä. m. sich viele Hindernisse in den Weg stellen.

Auch Werkszeitungen von der geschilderten Art, wie sie das Dinta will für Arbeit und Muße, für Familie und Jugend der Werksangehörigen, werden bei der Deutschen Reichsbahn nicht herausgegeben. Einige Bezirksverbände von Eisenbahnvereinen lassen wohl eine „Eisenbahnerzeitung“ oder ähnliches erscheinen; die aber keineswegs in Umfang, Inhalt und Ausstattung mit den Werkszeitungen verglichen werden kann und die weder die Absicht besitzt, noch die Gelegenheit wahrnimmt, eine geeignete, erfolgreiche Unfallverhütungspropaganda zu treiben. Dies sucht die Reichsbahn mittels Verfügungen oder Anschlag von Warnungen und Hinweisen zu erreichen; in letzter Zeit kommt dazu das Aushangsbild und die Unterweisung bei Dienstvorträgen und Dienstbesprechungen¹⁰⁾. Es fehlt gerade das, was die Werkszeitung erstrebt und was man als „familiäre“ Einwirkung bezeichnen kann, vom Hause aus, während der Mußestunde in der Familie, wenn die Werkszeitung vorgelesen oder gemeinsam durchgesehen wird.

Eine „Werkszeitung für die Reichsbahn“ — oder wie sie sonst sich nennen mag, der Name spielt hier keine Rolle — nach Dinta-Art wird jeder, der die Verhältnisse kennt, für notwendig und nutzbringend halten. Ob sie die Verwaltung selbst herausgibt und kostenlos verteilt, wie es das Werk macht, ist eine Frage, die hier nicht behandelt und beantwortet werden soll. Kann oder will es die Verwaltung nicht tun, dann müßten die Eisenbahnvereine auch hier einspringen, jedoch nicht jeder Bezirksverband für sich, sondern geleitet von einer gemeinsamen Stelle aus, z. B. einer Pressestelle im Hauptvorstand, entsprechend der Werkszeitungsabteilung im Dinta.

Die Stellung des Organisations- und Ausbildungsingenieurs ist umfassender als die des Unterrichts- und Bildungsdezernenten. Dessen Arbeit erstreckt sich, wie es die Bezeichnung andeutet, lediglich auf das Unterrichts- und Bildungswesen und die psychotechnischen Angelegenheiten. Mit den Wohlfahrtsbestrebungen, die die Eisenbahnfrauenvereine und Eisenbahnvereine verfolgen, hat er im allgemeinen nichts zu tun; er kann sie aber beeinflussen und unterstützen, wenn er sich die Anschauungen der Dinta zu eigen macht und dessen Wege in gleicher Richtung beschreitet.

Abschließend muß gesagt werden, daß auf dem Gebiet der Ausbildung für die Arbeit und für den Dienst die Einrichtungen, die das Dinta schafft und leitet, sich mit denen der Deutschen Reichsbahn die Wage halten, auf dem Gebiet der Fürsorge für Haus und Alter dagegen das Dinta unbedingt einen großen Vorsprung besitzt. Ihn einzuholen, soll dieser Vergleich die nötige Anregung geben zum Nutzen der Eisenbahner, zum Vorteil der Deutschen Reichsbahn.

¹⁰⁾ Siehe: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1926 Nr. 5: „Praktische Winke für die Förderung des Unfallschutzgedankens in Eisenbahnbetrieben“ von Eisenbahninspektor Wegmann in Essen.

Allgemeines.

— 300 000 amerikanische Reisende 1925 in Europa. Nach einer Statistik halbamtlicher Reisebüros in Rom und Bern ist der Fremdenverkehr auf dem Festland aus England im Abflauen, ler aus den Vereinigten Staaten dagegen im Zunehmen begriffen. Dies dürfte auch — wie die „American News“ melden — mit einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Völkerbundes über die Prüfungsergebnisse der Internationalen Handelsbilanzen übereinstimmen, nach dem 1925 nicht weniger als 300 000 Amerikaner Europa besuchten; die Ausgaben dieser Touristen während der Reise werden auf 350 Millionen Dollars geschätzt.

Für dieses Jahr sollen die Aussichten kaum schlechter sein. Deutschland insbesondere wird im kommenden Sommer infolge der verstärkten Werbetätigkeit für den Fremdenverkehr (durch das Deutsche Verkehrsbüro in New York, German Railroads Information Office) einen lebhaften Fremdenzustrom aus den Vereinigten Staaten erwarten können. Z. B. hat die Firma Thos.

Cook & Son statt der 32 Europareisen im Jahre 1925, von denen nur 19 Deutschland berührten, in diesem Jahre 33 Europareisen vorgesehen, von denen 30 auch durch Deutschland gehen.

— Eine deutsche Zeitung in der Türkei. Aus Konstantinopel wird berichtet: Zur Förderung des Deutschtums in der Türkei soll vom 1. April ab in Konstantinopel eine eigene deutsche Tageszeitung erscheinen, deren Gründung bereits von einem deutschen Ausschuß in Konstantinopel mit Unterstützung der amtlichen deutschen Stellen in die Wege geleitet ist. Während der redaktionelle Teil durchweg in deutscher Sprache gedruckt wird, können die Anzeigen, ähnlich wie die einmal wöchentlich beigegebene Bezugsquellenliste, auf Wunsch auch zweisprachig, also deutsch und türkisch, erscheinen. Im Hinblick auf das große Interesse für deutsche Waren und deutsche Wirtschaftsinteressen in der Türkei dürfte die neue Zeitung in ihrer Vermittlerrolle auch für die Förderung des Verkehrs zwischen den beiden Ländern von wesentlicher Bedeutung werden.

Ist eine eigene Beleuchtung der Warnungszeichen für den Kraftwagenverkehr nötig?


Von Direktor bei der Reichsbahn **Bergmann, Halle (Saale).**

Unter dieser Überschrift veröffentlicht Reichsbahndirektor Lamp in Heft 44 der Reichsbahn eine Entgegnung zu den Ausführungen des Reichsbahnoberrats Reichert in Heft Nr. 38 der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen. Reichert hatte sich für die Beleuchtung der besonderen Warnzeichen eingesetzt, Lamp hat in ausführlicher Weise in dem obengenannten Artikel dagegen Stellung genommen und bei der Gelegenheit nur kurz darauf hingewiesen, daß auch längere Erfahrungen auf diesem Gebiet vorlägen, denn im Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg seien schon vor einigen Jahren derartige unbeleuchtete Tafeln aufgestellt worden, die sich allem Anschein nach bewährt hätten. Hierzu sei folgendes ausgeführt:

Nach dem Kriege setzte auch in Ostpreußen eine sehr erhebliche Steigerung des Autoverkehrs sowohl für den Personals als auch besonders für den Lastverkehr ein, gerade in dieser Provinz, die vorher von solchem Verkehr weniger berührt war, vielleicht um so stärker, als einmal unmittelbar nach dem Krieg zahlloses Kriegsgerät aus der nahen Ostgrenze zurückflutete, andererseits die weiten Entfernungen in der Provinz und die damals noch vielfach ganz ungenügenden Zugverbindungen, namentlich auf den zahlreichen Nebenbahnen, viele größere Besitzer auf dem Lande aber auch Kaufleute dazu veranlaßten, sich Wagen anzuschaffen. Die Sicherungen an den Wegeübergängen über die Eisenbahnen sowohl an den beschränkten wie unbeschränkten, ließ damals viel zu wünschen übrig. Es bestanden zwar noch die alten Vorschriften für die preußisch-hessischen Bahnen aus den Jahren 1910 und 1913, daß auf Straßen, die einen starken Autoverkehr aufweisen, Autowarnzeichen, die zu beleuchten sind, unmittelbar an den Schranken der Eisenbahn und in Einzelfällen bei geringer Übersichtlichkeit in Entfernung bis zu 200 m von den Schranken — im letzteren Falle nur, wenn die Beleuchtung der Warnlaterne vom Standpunkt des Schrankenwärters aus beaufsichtigt werden konnte — aufzustellen sind. Während des Krieges und auch noch kurz nachher war man aber tatsächlich namentlich wegen Mangels an Beleuchtungsmitteln nicht in der Lage gewesen, die Beleuchtung durchzuführen. Es kam noch hinzu, daß eine ordnungsmäßige Beleuchtung sich nur da durchführen ließ, wo ein Wärter in unmittelbarer Nähe die Lampen übersah und bediente; in anderen zahlreichen Fällen wurden die Lampen und auch die Warnlaternen zerschlagen oder gestohlen oder das Petroleum entwendet. Elektrische Beleuchtung war damals in Ostpreußen auf dem flachen Lande nur in einzelnen Fällen vorhanden. Die Ungleichmäßigkeit in dem Zustand, daß also ein Teil der Warnlaternen beleuchtet war, ein anderer nicht, führte zu einer großen Unsicherheit für den Autoverkehr, die wiederholt in den Nachkriegsjahren zu schweren Unglücksfällen geführt hatte. Die Verhältnisse wurden schließlich unhaltbar und drängten zur Änderung.

Nun war zwar im Juli 1923 das Gesetz „Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen“ erschienen, das die Aufstellung von Autowarnzeichen aller Art, also auch vor Eisenbahnübergängen, den Landesbehörden auferlegte; dem Verfasser dieser Zeilen erschien es jedoch ratsam, nicht erst die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz abzuwarten — in Wirklichkeit sind diese erst als Reichsgesetz am 25. April 1925 und die Ausführungsbestimmungen der einzelnen Länder hierzu z. B. für Preußen erst am 15. Januar 1926 und für einzelne Länder heute überhaupt noch nicht erschienen —, sondern er entschloß sich in Anbetracht der gefahrvollen Lage für Eisenbahn und Autoverkehr noch im Spätsommer 1923, die ganze Frage schleunigst einheitlich für die ganze Provinz Ostpreußen einschließlich des östlichen deutsch gebliebenen Teils von Westpreußen zu regeln und zwar zunächst unter Aufstellung eigener, d. h. von den Bahnmeistereien herzustellender und zu unterhaltender Warnzeichen. Schon vor dem Kriege waren im Be-

zirk Berlin einzelne Versuche mit unbeleuchteten Warnzeichen gemacht worden, die nicht unbefriedigend gewesen waren. Mit Vertretern des Ostpreußischen Automobilklubs, die sich bereitwilligst zur Verfügung gestellt hatten, wurden Versuchsfahrten unternommen, wobei die verschiedensten Arten von Tafeln, sowohl was Größenverhältnisse wie Farben anbetrifft, erprobt wurden, ebenso die verschiedensten Aufstellungsmöglichkeiten, ob neben der Fahrbahn oder über Straßenmitte, und schließlich die Mindestentfernungen von dem Gefahrpunkte, jedoch unter grundsätzlicher Anordnung unbeleuchteter Tafeln. Dabei ergab sich, daß hölzerne, weißgestrichene und mit schwarzen \pm Zeichen versehene Warnschilder, wie beistehend in Skizze a abgebildet, die unbeleuchtet bleiben und im allgemeinen beiderseits von Fahrwegen als Fahnschilder in trapezförmiger $0,8 \cdot \frac{1,0}{0,8}$ m Größe und 3,0 bis 3,5 m Höhe aufgestellt werden, rechtzeitig und sehr deutlich hervortreten. Nur ausnahmsweise, wenn durch die örtlichen Verhältnisse diese Fahnschilder



nicht früh genug zu sehen waren, wurden entsprechend der nebenstehenden Skizze b rechteckige $0,80 \times 0,50$ m große und zwischen zwei seitlichen Masten mit Stahldrähten oder Drahtseilen mitten über den Fahrweg eingespannte Schilder angewandt; diese in 4,00 bis 4,50 m Höhe angebrachten Tafeln mit dem schwarzen \pm werden, wie örtliche Prüfungen ergeben haben, vom Lichtschein der Kraftwagenlaternen im allgemeinen erst später völlig erhellt, als die in geringer Höhe seitlich stehenden Fahnschilder, deren Aufstellung und Unterhaltung auch billiger ist. Die unbeleuchteten Warnschilder wurden hauptsächlich in ländlicher Gegend verwandt, im Bebauungsgebiet der Städte wurden die bisher mit Gas oder elektrisch beleuchteten Warnlaternen unmittelbar an den Eisenbahnübergängen beibehalten. Die Aufstellung der unbeleuchteten Warnschilder erfolgte in etwa 150 bis 200 m Entfernung vom Übergang nach vorheriger örtlicher Prüfung unter Hinzuziehung von Mitgliedern des Ostpreußischen Automobilklubs. Die Landratsämter waren ersucht worden, die Beseitigung der Autowarnlaternen an den Überwegen und Aufstellung der Autowarntafeln in den Amtsblättern bekannt zu geben.

In dieser Weise sind im Laufe des Jahres 1923 im Bezirk Königsberg aufgestellt worden: unbeleuchtete Warntafeln an 173

beschränkten und an 75 unbeschränkten Überwegen. Diese stehen bis auf 3, die über der Straßenmitte aufgehängt sind, alle als Fahnschilder, wobei nur zu beachten ist, daß da, wo Bäume an der Straße stehen, eine Ausüstung vor jedem Grünwerden vorzunehmen ist.

Die ganze Einrichtung hat sich, zumal sie einheitlich in einem großen, abgeschlossenen Landesteil durchgeführt ist, nach dem Urteil des Ostpreußischen Automobilklubs, in den 2½ Jahren des Bestehens sehr gut bewährt, insbesondere wird hervorgehoben, durch den weißen Untergrund und die dadurch erzielte gute Sichtbarkeit des Verkehrszeichens in schwarzer Farbe auf weißem Grunde, als auch durch die von der üblichen Form der Reklameschilder abweichenden Fahnenform. Bis heute stehen die Schilder noch, um nun demnächst neuen mit dem internationalen Zeichen versehenen, wie sie durch das Gesetz vom 5. April 1925 vorgeschrieben sind, Platz zu machen. Das damalige Reichsverkehrsministerium war mit dem selbständigen Vorgehen auf diesem Gebiet in Anbetracht des eben erschienenen Gesetzes vom Juli 1923, nach welchem die Warntafeln aufzutellen Sache der Landesregierung ist, also auch u. a. in Anbetracht der Kosten, nicht recht einverstanden. Wenn man aber

sieht, wie lange die praktische Durchführung des Gesetzes hat auf sich warten lassen — fast 3 Jahre —, so wird man jetzt zugeben müssen, daß in dieser Zeit die Kosten der Warnschilder durch Ersparung von Petroleum und Lampen vielfach gedeckt worden sind, ganz abgesehen davon, daß vielleicht mancher Unfall vermieden worden ist.

Schließlich sei auch hier noch die Frage der Sicherheit bei abgeblendeten Scheinwerfern gestreift. Es muß zugegeben werden, daß unter Umständen infolge zu starker Abblendung die Warntafeln übersehen werden können; ich stelle mich aber auch hier auf die Seite des Reichsbahndirektors Lamp; denn wenn der Führer abblenden muß, so ist er auch verpflichtet, vorsichtig, d. h. langsam zu fahren; dabei ist die Gefahr, ein Warnzeichen gänzlich zu übersehen, jedenfalls sehr verringert. Ich verweise auf die Ausführungen des Reichsbahndirektors Lamp, Reichsbahn Nr. 44, Seite 437 und kann nur hinzufügen, daß mir kein einziger Unfall aus Anlaß der Abblendung des Scheinwerfers im Bezirk Königsberg bekanntgeworden ist. Neuerdings sollen übrigens auch Hilfsmittel erfunden worden sein, durch die die schädliche Wirkung der ungeblendeten Scheinwerfer aufgehoben wird; es würde dann ein Abblenden sich erübrigen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Die Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung wird zum 1. April 1926 neu ausgegeben; sie ist in dem zum 15. März 1926 erscheinenden Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, abgedruckt, der zum Preise von 0,60 RM. durch alle Vervielfältigungen der Deutschen Reichsbahn bezogen werden kann. Die neuen Bestimmungen lassen jetzt allgemein auch den Stückgutversand von Munitionsgegenständen zu. Diese Maßnahme konnte nur unter erheblicher Erweiterung der bereits bestehenden Zusammenladungsverbote mit Sprengstoffendungen usw. in denselben Eisenbahnwagen eingeführt werden. Um den Eisenbahnen die Beachtung der Zusammenladungsverbote zu erleichtern, hat den Versendern von Gütern, die mit Sendungen bestimmter Art nicht zusammengeladen werden dürfen, die Verpflichtung auferlegt werden müssen, sowohl im Frachtbrief als auch bei der äußeren Bezeichnung der Packstücke auf die Zusammenladungsverbote in bestimmter vorgeschriebener Form hinzuweisen.

— Das erste Geschäftsjahr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die „Reichsbahn“ veröffentlicht in Nr. 9, Seite 90—103, den Bericht über das erste Geschäftsjahr, das die Zeit vom 1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1925 (15 Monate) umfaßt. Der Bericht behandelt unter Beifügung von graphischen Abbildungen eingehend in 8 Abschnitten die einzelnen Zweige der Verwaltung (Verkehr und Betrieb, Tarife, Finanzen, Personalwesen, Rollendes Material, Werkstättenwesen, Beschaffungswesen). Aus den Ausführungen heben wir folgende hervor: Die Betriebsergebnisse für das Geschäftsjahr 1925, das die Zeit vom 1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1925 — also 15 Monate — umfaßt, stehen noch nicht fest.

Gegenüber dem Vorjahr zeigen die Verkehrsleistungen im Geschäftsjahr 1925 eine fortschreitende Besserung, die sich im wesentlichen aus der Wiederinbetriebnahme der Rhein- und Ruhrbahnen ergeben hat. Dementsprechend gestalteten sich die Ergebnisse aus dem Personen- und Güterverkehr. Bis in den Herbst hinein hat sich die Einnahme günstig entwickelt.

Im Personenverkehr haben sich die Verbesserungen der Zugverbindungen als wirtschaftlich erwiesen. Insbesondere in den Sommermonaten die Reiselust sehr groß gewesen. Neben konnten aus dem regen Ausflugsverkehr an den Sonntags- und Feiertagen beträchtliche Mehreinnahmen erzielt werden. Mehrere Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen sowie die Jahrtausendfeier der Rheinlande haben zur Vermehrung der Einnahmen beigetragen. Ein Rückgang infolge Erhöhung der Personentarife im April und Mai 1925 war nicht wahrzunehmen. Am Ende des Geschäftsjahres ließ der Personenverkehr infolge der schlechten allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse über das in anderen Jahren gewohnte Ausmaß hinaus nach. Im Güterverkehr entstanden merkliche Einnahmeausfälle, die ihre Begründung in der ständig steigenden Arbeitslosenziffer finden. Weiter verschlechterte sich das Einnahmeergebnis da-

durch, daß der Sportverkehr im letzten Winter fast gänzlich ausblieb.

Im Güterverkehr hat sich eine Zunahme der Verkehrsleistungen anfangs nur langsam bemerkbar gemacht. Gütertransporte in nicht unbedeutendem Umfange wurden der Beförderung auf dem Schienenwege insofern entzogen, als die Wasserstraßen im Winter 1924/25 offen blieben. Lebhafter entwickelten sich später die Verkehrsleistungen infolge Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten. Hierdurch sowie durch die Schaffung einer großen Zahl von Ausnahmetarifen gelang es der Reichsbahn auch, einen Teil der an den Kraftwagenverkehr verlorengegangenen Frachten zurückzugewinnen. Der Güterverkehr war zwar durch die gespannten Wirtschaftsbeziehungen zu Polen und durch den Bauarbeiterstreik zeitweise gewissen Störungen ausgesetzt, das Einnahmeergebnis im ganzen wurde aber hierdurch wenig beeinflusst. Erst die Verstärkung der Wirtschaftskrise im Herbst brachte in steigendem Maße eine Minderung der Einnahmen. Seit November 1925 gingen die Beförderungsleistungen ständig zurück, so daß der Herbstverkehr den Erwartungen nicht entsprach. Trotzdem kann nach den vorliegenden Teilergebnissen damit gerechnet werden, daß die für das Geschäftsjahr 1925 erwartete Einnahme im Güterverkehr erreicht ist.

Gewisse Einnahmeausfälle, die bei den Verkehrseinnahmen zu verzeichnen waren, konnten aus den Mehrerträgen bei den sonstigen Einnahmen gedeckt werden. Hier haben die mit der Deutschen Reichspost getroffenen Vereinbarungen zu erheblichen Einnahmeverbesserungen geführt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der bankmäßigen Verwaltung der Bargeldbestände gewidmet. Nachdem man im Frühjahr 1924 damit begonnen hatte, den Geldverkehr der Reichsbahn auf die Deutsche Verkehrskreditbank A.-G. überzuleiten, wurde dieses Verfahren im Geschäftsjahr 1925 ständig ausgebaut. Daß es möglich war, im Geschäftsjahr 1925 die nachgeordneten Stellen stets mit den für die Ausgabenwirtschaft erforderlichen Geldmitteln zu versorgen, ist lediglich einer scharf durchgeführten Bargelddisposition zu danken. Die Gesellschaft war rechtzeitig dazu übergegangen, zum Ausgleich von Mindereinnahmen infolge Schwankungen des Verkehrs in den guten Verkehrsmonaten ausreichende Rückstellungen zu bilden. Diese vorsorgliche Maßnahme hat sich besonders in den Monaten November und Dezember bewährt und dazu beigetragen, daß trotz rückläufiger Einnahmen alle Verpflichtungen restlos abgetragen werden konnten.

Nach einem Abkommen mit dem Reichsminister der Finanzen hatte sich die Reichsbahn-Gesellschaft verpflichtet, die Zahlung der Reparationen schon vom 1. September 1924 — dem Beginn des ersten Reparationsjahres — zu übernehmen. Als Ausgleich hierfür waren der Gesellschaft die Reingewinne der französisch-belgischen Eisenbahnregie aus der Betriebsführung auf den Strecken des besetzten Gebietes in der Zeit vom 1. September bis 27. Oktober 1924 gutzubringen, die nach den Vereinbarungen der Londoner Konferenz an das Deutsche Reich hätten abgeführt werden müssen. Daneben hatte die Gesellschaft Anspruch auf die weiteren Überschüsse der Regie für die Betriebsführung auf den vorgenannten Strecken in der Zeit vom 28. Oktober bis 15. November 1924. Da die genaue Feststellung des Reingewinnes längere Zeit in Anspruch genommen hätte,

wurde mit der Regie ein Pauschalabkommen getroffen. Die sich hieraus ergebenden Zahlungen sind inzwischen geleistet worden. Nicht berührt von dieser Regelung werden die Bezahlung der Naturalquartierleistungen für Regie-Eisenbahner und die Abgeltung der Transportleistungen der Regie für die alliierten Militärbehörden, worüber zur Zeit noch Verhandlungen schweben.

Im ganzen ist es gelungen, neben den laufenden Betriebsausgaben und den Aufwendungen für werbende Anlagen fristgemäß die Zahlungen für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen zu leisten. Außer diesen Ausgaben hat die Gesellschaft für die Wiederinstandsetzung der Rhein- und Ruhrbahnen erhebliche Mittel aufgewendet.

Seit dem 1. September 1925, dem Beginn des zweiten Reparationsjahres, werden nach Vereinbarung mit dem Generalagenten für die Reparationszahlungen diese Zahlungen statt halbjährlich monatlich gegen Diskontberechnung entrichtet. Aus den Einnahmen wurde ferner die Zuweisung zur gesetzlichen Ausgleichsrücklage in der vorgeschriebenen Höhe vorgenommen. Daneben wurde vom 1. September 1925 ab das Ertragnis aus der Beförderungsteuer, die für die Reichsbahn nur als durchlaufender Posten gilt, gleichfalls zu den hierfür vorgesehenen Zahlungstagen an den Generalagenten abgeführt.

Etwaige Rückstellungen aus 1925 werden zur Entlastung des Jahres 1926, das einen unbefriedigenden Anfang genommen hat, Verwendung finden.

— **Über den Einkauf der Holzschwellen bei der Reichsbahn.** Deutschland ist genötigt, zur Deckung seines umfangreichen Bedarfes jährlich große Holzmengen aus dem Ausland zu beziehen, da bei geordneter Waldwirtschaft der jährlich mögliche Einschlag viel zu gering ist, um den Verbrauch zu befriedigen. An den Zufuhren für das nördliche Deutschland sind hauptsächlich die Tschechoslowakei, Polen, Finnland, Schweden und auch Rußland beteiligt. Soweit die Aufschreibungen zurückverfolgt werden können, war es der inländischen Erzeugung nicht möglich, den Holzschwellenbedarf der deutschen Bahnen zu angemessenen Preisen voll zu decken. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß früher stets, wie auch heute noch, der inländischen Schwelle ein Preisvorteil gegenüber der ausländischen eingeräumt worden ist. Bei der Bedarfsdeckung des Gebietes der früheren preußisch-hessischen Staatsbahnen, das sich mit dem Gebiet nahezu deckt, für welches das Eisenbahn-Zentralamt die Holzschwellenbeschaffung ausführt, war das Ausland in sehr erheblichem Umfange beteiligt.

Von der Gesamtmenge der gekauften Eichen-, Kiefern- und Buchenschwellen entfallen im Durchschnitt der Jahre 1896 bis 1913 rund 64 % auf das Ausland.

Im Jahre 1924 unternahm die Raupe der Forleule einen Massenangriff auf die ostdeutschen Kiefernwälder und richtete ungeheuren Schaden an. Nach den Erfahrungen des Jahres 1904, wo in der Letzlinger Heide große Kiefernbestände durch Raupenfraß vernichtet wurden, war das befallene Holz bei rechtzeitiger Fällung und Aufarbeitung zu Schwellen unbedenklich zu verwenden. Es wurden daher zur Deckung des Jahresbedarfes 1925 unter Einschränkung der Buchenschwellenkäufe große Mengen Kiefernschwellen in Ostdeutschland aufgekauft und hereingenommen, so daß zu Beginn der Käufe für das Jahr 1926 im Spätherbst 1925 reichliche Bestände an Weichholzschwellen vorhanden waren.

Im Herbst 1925 wurde infolge der starken vorjährigen Einschläge mit einer starken Einschränkung des Kiefernholz-Winterereinschlages 1925/1926 in Ostdeutschland und mit einem Anziehen der Preise für frisches, gesundes Holz allgemein gerechnet. Die erst später in großer Schärfe hervortretenden Absatzschwierigkeiten waren damals noch nicht zu übersehen. Es bestanden daher auch keine Bedenken, Auslandschwellen in der üblichen Weise beim Einkauf zuzulassen.

Als im Dezember 1925 sich zuerst Anzeichen von Absatzstockungen bei dem inländischen Holz bemerkbar machten, wurden die Auslandskäufe eingestellt. Der Anteil der Auslandskäufe an dem Gesamteinkauf für das Jahr 1926 beläuft sich auf rund 50 %, ist also wesentlich günstiger als der Durchschnitt früherer Jahre.

Es ist der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft der Vorwurf gemacht worden, daß beabsichtigte Käufe von Holzschwellen in Deutschland zurückgestellt worden seien. Die Reichsbahn-Gesellschaft mußte bei ihren Käufen Zurückhaltung üben. Diese ist aber nicht auf besonders hohe Auslandskäufe zurückzuführen, sondern darauf, daß, wie ja allgemein bekannt, die Einkäufe der Reichsbahn-Gesellschaft ganz erheblich, und zwar auf allen Gebieten, eingeschränkt worden sind. Diese Einschränkung ist die Ursache für den 100-Millionen-Kredit gewesen.

Sobald die Verkehrslage eine Verstärkung der für Schwellenankäufe zu verwendenden Mittel zuläßt, werden auch auf

diesem Gebiet wieder Käufe möglich sein. Immerhin kann es sich natürlich nicht um Millionen handeln, sondern nur um beschränkte Mengen, weil aus dem Raupenfraßholz des Vorjahres der Bedarf für 1926 fast restlos gedeckt ist.

Die Preußisch-Hessische Staatsbahn hat vor dem Kriege zur Zeit ihrer höchsten Blüte und zu einer Zeit, als große waldreiche Landstriche im Osten, deren Erzeugung heute den Auslandanteil belastet, noch zu Deutschland gehörten, anteilig in viel größerem Umfange Kiefernschwellen aus dem Ausland bezogen, als dies im Herbst des Jahres 1925 geschehen ist. Die Auslandskäufe sind also nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist trotz des Verlustes waldreicher Gebiete der hohe Anteil, den für das Jahr 1926 die Inlandschwelle erhalten hat.

Wenn sich trotzdem Schwierigkeiten bei dem Absatz von im Inland hergestellten Kiefernschwellen in gewissem Umfange ergeben haben, so sind diese auf die plötzlich hervorgetretene allgemeine Holzabsatzkrise und darauf zurückzuführen, daß die Beschaffung von Weichholzschwellen angesichts vorhandener ausreichender Bestände unter das sonst übliche Maß herabgesetzt werden mußte.

Es erübrigt sich, auf eine in mehrere Tageszeitungen übergegangene B.S.-Notiz näher einzugehen. Die darin enthaltenen Unrichtigkeiten dürften inzwischen berichtigt sein.

Die in einem Fachblatt aufgestellte Behauptung, die Reichsbahn bzw. das Eisenbahn-Zentralamt habe seit dem 1. Oktober 1925 höchstens etwa 400—500 000 Inlandschwellen und etwa 2 Millionen Auslandschwellen gekauft, entspricht nicht den Tatsachen. Die Menge der gekauften Inlandschwellen ist vielmehr nahezu gleich der Menge der Auslandschwellen. Der Inlandanteil wird bei weiteren Käufen schon bei kleinen Mengen günstiger als in allen früheren Jahren.

Es trifft ferner auch nicht annähernd zu, daß eine Firma allein einen Auftrag auf 700 000 Auslandschwellen erhalten hat.

— **Elektrische Zugbeleuchtung auch in Personenzügen.** Nachdem die Einführung der elektrischen Zugbeleuchtung in D-Zügen gute Erfahrungen gezeigt hat, beabsichtigt die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, nunmehr auch die neu zu beschaffenden zweiachsigen Personenwagen durchweg mit elektrischer Maschinenbeleuchtung auszurüsten. Die elektrische Beleuchtung der D-Zugwagen wird fortgesetzt. In Anbetracht dieser Vermehrung der elektrischen Beleuchtungseinrichtungen ist das Personal auf die ordnungsgemäße Bedienung besonders hingewiesen worden.

— **Verkehrssteigerung auf der Saßnitzlinie.** Die Fahrverbindung Saßnitz-Trälleborg kann im Februar eine Verkehrssteigerung, namentlich in der Richtung von Schweden, aufweisen. Es wurden in der Richtung nach Deutschland 9814 t Güter (gegen 5629 t im Februar 1925) sowie 3243 Reisende befördert. 41 Fahrten wurden in jeder Richtung von schwedischen Fährschiffen, 46 von deutschen ausgeführt. Die regelmäßigen Fahrten hätten nur 28 von jedem der beiden Länder getragen. Es wurden mithin wegen des starken Güterverkehrs Sonderfahrten eingelegt.

— **Verkehr über den Brenner.** Die für den 15. bzw. 16. März vorgesehene Wiedereinstellung der Brenner-Schnellzüge, die München 8.40 morgens verlassen und Bozen 4.52 erreichen bzw. in Bozen 10.45 morgens abfahren und um 7.40 abends in München eintreffen, kann wegen des zur Zeit mäßigen Verkehrs noch nicht erfolgen.

— **Sonderzug zur Leipziger Messe.** Anlässlich der Frühjahrsmesse ließ die Reichsbahndirektion Berlin einen Sonntags-sonderzug 4. Kl. nach Leipzig verkehren, der Gelegenheit gab für 7.40 M. die Reise hin und zurück auszuführen. Infolge des großen Interesses für die Leipziger Messe war der Zug sehr besetzt: 22 Wagen brachten 1300 Teilnehmer nach Leipzig und zurück.

— **Gesundheitspflege in den D-Zügen.** Zur Erhöhung der Sauberkeit werden jetzt in allen D-Zügen, sofern deren Laufzeit nicht allzu kurz ist, Dienstoffrauen eingestellt. Diese Maßnahme der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft steht in enger Verbindung mit den übrigen Sauberkeitsmaßnahmen, u. a. der Einführung von Seife und Handtüchern in den D-Zügen und der Aufstellung von Hygiene-Automaten (für Seife, Handtuch und Toilettepapier) in den Eil- und beschleunigten Personenzügen.

— **25 Jahre Schwebebahn Elberfeld-Barmen.** Vor 25 Jahren hat der erste Zug die damalige 4,6 km lange Teilstrecke nach dem System Langen erbauten Schwebebahn durch das Wuppertal befahren, die zur Basis des Ortsverkehrs im Wuppertal und teilweise im Bergischen Lande geworden ist. Der Verkehr ist von 8 Millionen Personen im Jahre 1903 auf rund 20 Millionen im Jahre 1925 gestiegen. Von der Straße losge-

löste Schnellbahnen sind außerdem in Deutschland noch in Berlin und Hamburg vorhanden. Eine Erinnerung an die Eröffnung der Schwebebahn soll mit der Inbetriebnahme des neuen Schwebebahnstifts Elberfeld-Döppersberg erfolgen, die für den 20. März in Aussicht genommen ist.

— **Die Bremer Handelskammer über Tarifpolitik der Reichsbahn.** In diesen Tagen fanden in Bremen Beratungen über Parifragen zwischen Vertretern der Handelskammer und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft statt. Handelskammerpräsident von Düring hob bei einer Ansprache die anerkannte Haltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegenüber allen Fragen, die Deutschlands Interessen betreffen, hervor. Als befehlige Beurteiler deutscher Verkehrspolitik lehnten die Deutschen Hansestädte und weite Handelskreise des Küstengebietes die ungerechtfertigte Kritik ab, die in der Öffentlichkeit ohne Begründung an der Reichsbahn geübt worden sei. Besonders wurde die nationale Entschiedenheit und Opferwilligkeit anerkannt, mit der die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft sich für den deutschen Verkehr einsetzt.

— **Verkehrsrückgang bei der Reichspost.** Der Umfang der gegenwärtigen Absatzstockung des Geschäftslebens ergibt sich t. a. aus den Angaben, die die Deutsche Reichspost in ihrem Januarbericht veröffentlicht. Es heißt dort z. B., daß der Paketverkehr, der regelmäßig im Januar gegenüber dem Weihnachtsmonat einen Rückgang zeigt, in verstärktem Maße zurückgegangen ist. Die erfahrungsgemäß Mitte Januar einsetzende Steigerung des Paketverkehrs ist nicht eingetreten. Der Postanweisungs- und Zahlkartenverkehr ist gleichfalls gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Im Postscheckverkehr ist gegenüber Dezember 1925 der Umsatz um 470 Millionen Reichsmark auf 9246 Millionen Reichsmark verringert. Das Guthaben auf den Postscheckkonten ermäßigte sich gegenüber Dezember um 80 Millionen Reichsmark auf 510 Millionen Reichsmark. Der Telegrammverkehr ist gegenüber 1925 um etwa 17 % zurückgegangen. Dagegen hat die Zahl der Fernsprechkommunikationen im Januar weiter zugenommen. Der Funktelegrammverkehr mit dem Ausland ist gegenüber Dezember 1925 um 7 % zurückgegangen. Der anhaltende Verkehrsrückgang zeigt sich auch in der Gestaltung der Isteinnahme für den Januar. Derassenabschluß zeigt an Einnahmen 148,2 gegen 145,6 Millionen im Vormonat, an Ausgaben 144 gegen 163,1 Millionen im Vormonat. Die Einnahmen bleiben trotzdem hinter denen der Monate Juli und Oktober, ebenfalls der Vierteljahrsmonate ganz erheblich zurück, nämlich um rund 10 bzw. 18 %. Die allgemeine Verschlechterung dürfte auf die ungünstige Lage des Wirtschaftslebens zurückzuführen sein.

— **Die Einfuhr englischer Kohle nach Deutschland** betrug 1925 noch 3 432 588 t, wozu 44 711 t Koks kamen, sie betrug damit 62 % der Einfuhr des Jahres 1913. Allein die Einfuhr über Hamburg war vor 25 Jahren größer als jetzt die gesamte Einfuhr Deutschlands.

— **Dritte eisenbahnwissenschaftliche Woche der Verwaltungskademie Berlin.** In Verbindung mit der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft veranstaltet die Verwaltungskademie Berlin in der Zeit vom 12. bis 17. April d. J. in der Berliner Universität die dritte eisenbahnwissenschaftliche Woche. Zweck des Kursus ist, durch Vorträge in knapper wissenschaftlicher Form einen Überblick über die Wirtschaft der Deutschen Reichsbahn zu bieten. Den Teilnehmern soll dadurch ein allgemeiner Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge gegeben und die Kenntnis all der Maßnahmen vermittelt werden, die für die rationelle Bewirtschaftung der Eisenbahnen von Bedeutung sind. Sie sollen mit dem Wesen und den Zielen der noch zu lösenden größeren Aufgaben vertraut gemacht und zu ihrer Erfüllung geschult werden.

Von den Vorträgen, für die wiederum hervorragende Gelehrte und Fachleute aus den Kreisen des Verkehrs- und Wirtschaftslebens als Dozenten gewonnen worden sind, werden besonders hervorgehoben: von Siemens, Dr., Präsident des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; Die Reichsbahn im Rahmen der Deutschen Volkswirtschaft; Sombart, Dr. Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität Berlin: Die Mobilisierung der Güterwelt; Blum, Dr., Professor an der technischen Hochschule Hannover, Mitglied des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; Das Wirtschaftsleben der Eisenbahnen; Moede, Dr., Professor an der Technischen Hochschule Charlottenburg; Grundzüge der Rationalisierung der Menschenarbeit; Sommerlatte, Reichsbahndirektor: Rationalisierung im Verkehrsdienst; Heinrich, Dr.-Ing., Präsident der Reichsbahndirektion Halle (Saale): Rationalisierung des Betriebswesens der Eisenbahnen; Homberger, Dr., Reichsbahndirektor: Die Wirtschaftsführung der Reichsbahn und ihre Stellung; Kühne, Dr.-Ing. e. h., Reichsbahndirektor: Die Aufgaben der Werkstätten in der Fahrzeugbewirtschaftung der

Deutschen Reichsbahn; Hammer, Dr.-Ing. e. h., Direktor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft: Vorteile einheitlicher Formen und Lieferbedingungen; Schwarze, Dr.-Ing., Reichsbahndirektor: Wirtschaftliche Beamtenauswahl und Ausbildung; Osthoff, Reichsbahndirektor: Rationalisierung der Personalwirtschaft. Die Vorträge sollen durch Besichtigungen größerer Betriebe möglichst ergänzt werden, um hierdurch wirtschaftliche Anschauungen zu vermitteln und zu deren praktischer Anwendung anzuregen. Zu diesem Zweck sind Besichtigungen der Betriebe nachstehender Firmen in Aussicht genommen: F. V. Grünfeld: Neuzeitliche Geschäftsorganisation; Osram-Werke: Neuzeitliche Fabrikorganisation; National-Registrierkassen-Gesellschaft; Arbeiter- und Beamtenwohlfahtseinrichtungen.

Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bringt dieser Veranstaltung der eisenbahnwissenschaftlichen Woche lebhaftes Interesse entgegen.

Den Teilnehmern werden nach den erlassenen Bestimmungen Urlaub und Freifahrt gewährt werden. Anmeldungen und Anfragen sind unter Beifügung eines Freiumschlages mit Anschrift an die Verwaltungsakademie, Berlin W 8, Charlottenstraße 50/51, zu richten, von der auch Vorlesungspläne unentgeltlich bezogen werden können.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: der Reichsbahnoberrat Dr. jur. Borst, Referent der Reichsbahndirektion Nürnberg, in gleicher Eigenschaft zur Reichsbahndirektion München, der Reichsbahnrat Zeininger, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt Cüstrin, nach Wormditt, als Vorstand der daselbst zu errichtenden Bauabteilung, der Reichsbahnrat Ballof, bisher bei der Reichsbahndirektion Trier, und der Reichsbahnbaumeister Luchterhandt, bisher bei der Reichsbahndirektion Hannover, zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin.

Überwiesen ist: der Reichsbahnoberrat Ehrensberger, Referent des Maschinenkonstruktionsamts bei der Gruppenverwaltung Bayern in München, in gleicher Eigenschaft zum Verkehrsamt bei der Gruppenverwaltung Bayern in München.

Übrige europäische Länder.

— **Eisenbahnbau in Dänemark.** Von den in Dänemark im Bau befindlichen Linien verdient die 33 km lange Strecke Hvalsö-Fredrikssund hervorgehoben zu werden. Die Bahn wurde durch Gesetz von 1908 über die Anlage neuer Staatsbahnen beschlossen und bildet ein Glied der mittelseeländischen Bahn Naestved-Ringsted-Hvalsö-Fredrikssund-Hilleröd. Das als Hauptbahn gebaute doppelgleisige Teilstück Naestved-Ringsted (27 km) sowie die Strecke Ringsted-Hvalsö (23 km) sind bereits dem Betriebe übergeben (vgl. Jahrg. 1925, S. 744 d. Ztg.). Mit der Eröffnung der Strecke Hvalsö-Fredrikssund ist im Sommer 1928 zu rechnen. Kurz vor Fredrikssund wird die Linie den Roskildefjord überqueren. Von beiden Ufern aus werden Dammbauten angelegt, so daß die Brücke selbst nur 227 m, der Damm 950 m und 400 m lang wird. Damm und Brücke werden also eine Länge von 1577 m aufweisen. Die Anlagekosten nur für Damm und Brücke werden sich auf 2,2 Mill. Kronen belaufen.

Dieser Tage haben sowohl bei Hvalsö wie auch auf der Strecke Naestved-Ringsted erhebliche Dammrutsche stattgefunden. Die Gleise hängen an der einen Stelle (bei Hvalsö) vom Bahndamm herunter. Im Damm selbst zeigen sich weitere Risse. Der Betrieb auf der Strecke Ringsted-Hvalsö wurde am 7. März bis auf weiteres eingestellt. Die Milch wird von der Staatsbahn mit Lastkraftwagen befördert. Die Reisenden sind auf die privaten Kraftwagenlinien angewiesen. Die Strecke Ringsted-Naestved wird zwar befahren, doch werden die schweren Berliner Schnellzüge, vorläufig bis zum 15. Mai, über Kjöge geleitet, zumal die Geschwindigkeit dieser Züge für die Strecke Ringsted-Naestved zu hoch ist.

— **Sommerfahrplan der norwegischen Staatsbahn.** Der diesjährige Sommerfahrplan der norwegischen Staatsbahn weist nur geringe Änderungen gegenüber dem zurzeit geltenden Fahrplan auf. Der Nachtschnellzug Drontheim-Oslo wird um 15 Minuten beschleunigt und verläßt Drontheim erst um 5.40 (statt 5.25) bei gleicher Ankunf in Oslo (7.05 früh). Die beiden Schnellzüge nach Gotenburg-Malmö werden Oslo 10 Minuten später verlassen, der Tagesschnellzug um 7.40 vorm. (statt 7.30), der Nachtschnellzug um 6.55 abends (statt 5.55). Eine Beschleunigung tritt aber in Norwegen bei diesen beiden Zügen nicht ein. Erwähnenswert ist noch die Einlegung eines beschleunigten Personenzugpaares Oslo-Eina-Fagernes. Oslo verläßt man 8.35 vorm. und erreicht bereits um 2.15 nachm. Fagernes. Die Rückfahrt erfolgt um 2.00 nachm., die Ankunf in Oslo 7.25 abends. Die Züge sind hauptsächlich für den Touristenverkehr nach Valdres vorgesehen und verkehren daher nur in der Zeit vom 27. Juni bis 22. August.

— **Bevorstehende Aufhebung des schwedischen Visums?** Die deutsche Regierung hat der schwedischen Regierung die gegenseitige Aufhebung des Visums vorgeschlagen. Ein ähnliches Abkommen hat Schweden bereits mit Dänemark, Norwegen, England, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Italien und der Schweiz abgeschlossen. Im Interesse der Förderung des Reise- und Handelsverkehrs zwischen Deutschland und Schweden ist es außerordentlich wünschenswert, daß die deutschen Vorschläge schwedischerseits angenommen werden. Die hohen Kosten für das Visum (17,50 M.) haben bisher viele Reisen verhindert. Besonders für den Auslugverkehr von Rügen nach Schweden im Sommer würde die Aufhebung des Visums von großer Bedeutung sein. Sie wäre überhaupt geeignet, der Saßnitzlinie neuen Verkehr zuzuführen.

Die Gebühren für das Durchreisevisum hat Schweden bei einmaliger Durchreise von 9 Kr. auf 1,50 Kr., bei zweimaliger Durchreise von 14 Kr. auf 3 Kr. dieser Tage ermäßigt. Ein völliger Wegfall des Visums und der damit verbundenen Unbequemlichkeiten würde noch verkehrsfördernder wirken.

— **Die Investitionsdeckung der tschechoslowakischen Eisenbahnen.** Infolge der Maßnahmen des Finanzministeriums in Prag wird die Deckung der Investitionsbedürfnisse der tschechoslowakischen Staatsbahnen wesentliche Veränderungen gegenüber dem bisherigen Stand erfahren. Die Investitionsbedürfnisse müssen nämlich in Einklang in der Weise gedeckt werden, daß das Finanzministerium der Eisenbahnverwaltung das Gesamtertragnis aus dem Betrieb, das jetzt ungefähr 200 Millionen tschech. Kronen im Jahr beträgt, überläßt, aus welchem Betrag alle Investitionen gedeckt werden müssen. Der Finanzminister erwartet von dieser Maßnahme, die grundsätzlich jede Anleihe zum Zwecke der Investitionen ausschließt, eine zunehmende Wirtschaftlichkeit im Betriebe der Staatsbahnen, denn jede Steigerung des Ertrages ermöglicht es der Eisenbahnverwaltung, in größerem Maße die erforderlichen Investitionen durchzuführen. Ein ähnlicher Vorgang wird auch auf dem Gebiete der Investitionen der staatlichen Forsten und Güter eingeleitet, aus deren Ertragnis zu dem angegebenen Zwecke nur 20% überlassen werden.

— **Verluste der tschechoslowakischen Waggonleihgesellschaft.** Nach Beendigung der Zuckerkampagne stehen bei der genannten Gesellschaft gegenwärtig 1000 Wagen zur Verfügung, über deren Verleihung Verhandlungen geführt werden. Von dem gesamten Wagenpark der Gesellschaft von rund 2000 Wagen wurden 618 gedeckte Wagen Südslavien geliehen, 320 offene Wagen wurden an die einheimische Eisenindustrie abgetreten. Mit Rumänien wurden die Verhandlungen über Verleihung eines Teiles des Wagenparks noch nicht zum Abschluß gebracht. Die Unterbringung der freien 1000 Wagen wird insbesondere dadurch erschwert, daß die Kohlenindustrie aller Staaten eine schwere Krise durchmacht und keinen Bedarf hat. Was die Bilanz für das letzte Geschäftsjahr anbelangt, weist sie einen mäßigen Verlust auf. Der im Mai stattfindenden Generalversammlung wird vorgeschlagen werden, ihn auf neue Rechnung vorzutragen.

— **Die rumänischen Staatsbahnen und die rumänische Nationalbank.** Die Generaldirektion der rumänischen Staatsbahnen hat mit der rumänischen Nationalbank einen Vertrag abgeschlossen, demzufolge die Nationalbank die Obliegenheiten der Eisenbahnhauptkasse übernimmt. Die Kassämter der Betriebsdirektionen werden von nun an ihre Überschüsse nicht mehr der Hauptkasse, sondern der Ortsfiliale der Nationalbank übergeben, die ihrerseits erforderlichenfalls die Bargeldbedürfnisse der Betriebsdirektionen deckt und auch an Private Auszahlungen vornimmt, jedoch nur bei Beträgen von mehr als einer Million Lei (etwa 18 000 RM). Kleinere Auszahlungen werden auch weiterhin durch die Eisenbahnkassen erfolgen.

— **Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen.** Die Einnahmen der italienischen Staatsbahnen sind im ständigen Aufschwung. Im sechsten Monat (Dezember 1925) belieten sich die Einnahmen auf 388 344 158 Lire (hiervon 129 608 648 im Personen- und 258 735 110 im Güterverkehr) mit einer Mehreinnahme von 55 358 112 Lire (19 515 750 im Personen- und 35 842 362 im Güterverkehr). In der ersten Hälfte des laufenden Rechnungsjahres wurden 2 516 838 379 Lire Einnahmen erzielt (942 295 946 für Personen und 1 574 542 433 für Güter) mit einem Überschuß gegenüber der gleichen Zeit (Juli—Dezember) des Vorjahres von 552 121 491 Lire, von welchen 196 169 958 auf den Personen- und 355 951 533 auf den Güterverkehr entfallen.

— **Triebwagen in Frankreich.** 1921 wurden in Frankreich, zuerst bei den Staatsbahnen, Triebwagen zur Personenbeförderung auf Strecken mit schwachem Verkehr eingeführt. Die ersten derartigen Fahrzeuge waren Pariser Omnibusse, an denen die Räder durch Eisenbahnräder ersetzt worden waren. Später wurden besondere Wagen zu diesem Zweck beschafft. Die Ver-

suchsfahrten mit ihnen begannen im März 1922. Ein Probebetrieb, der sich auf 25 000 zurückgelegte Kilometer erstreckte, erwies die Brauchbarkeit der neuen Betriebsmittel für gewisse Verkehrsarten. Die Staatsbahnen bestellten daraufhin zehn Triebwagen, die mit 85-PS-Motoren ausgestattet wurden, während im Probebetrieb nur solche mit 60 PS verwendet worden waren. Diese Wagen sind seit Anfang 1925 im Betrieb und haben bis Anfang 1926 gegen 120 000 km ohne Unfall, mit nur gelegentlichen kleinen Betriebsstörungen, zurückgelegt. Die Wagen wiegen 15 t. Neben 50 Fahrgästen in zwei Abteilen können sie 2 t Gepäck aufnehmen und auf flachen Steigungen zwei, auf steileren einen Anhänger ziehen. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt planmäßig 50 km in der Stunde, der Triebwagen allein ohne Anhänger kann aber bis 72 km in der Stunde entwickeln. Der Betrieb hat noch nicht lange genug gedauert, als daß ein Urteil über die wirtschaftliche Bewährung abgegeben werden könnte; die reinen Betriebskosten, auf 1 km bezogen, mögen etwa 40% derjenigen eines Dampfzugs bei gleicher Leistung betragen.

— **Paketverkehr in Frankreich.** Von den kürzlich eingeführten Tarifierhöhungen (s. Nr. 6, S. 210 d. Ztg.) ist auch der Paketverkehr getroffen worden; von den Eisenbahnen wird aber geltend gemacht, daß der Preissteigerung sehr erhebliche Vorteile gegenüberstehen. Die Grenze des Gewichts ist wesentlich erhöht worden; es sind 15-kg- und sogar 20-kg-Pakete zugelassen. Die Lieferfristen sind verkürzt worden; ein am Dienstag in Paris ausgegebenes Paket kann z. B. schon am Mittwoch in Lyon, Nizza oder Brest sein. Von Calais bis Nizza dauert die Beförderung von Dienstag bis Freitag. Pakete, die auf den Bahnhöfen oder auf den in der Stadt gelegenen Annahmestellen in Paris und Umgebung so rechtzeitig abgegeben werden, daß sie noch mit den Abendzügen versandt werden können, sind am nächsten Tag in den Händen des im Bereich des Vorortverkehrs von Paris wohnenden Empfängers. Für den Verkehr zwischen Verkehrsmittelpunkten bestehen besondere verkürzte Lieferfristen, die durch Anschlag bekanntgegeben werden. Für Überschreitung der Lieferfristen werden Entschädigungen gewährt, die von 1,35 Fr. bis 4 Fr. für den Tag je nach dem Gewicht der Sendung betragen.

— **Die Umstellung der belgischen Staatsbahnen.** Der Minister hat nunmehr beschlossen, die Staatsbahnen einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft mit einem Kapital von 10 Milliarden belg. Franken zu übertragen. Den größten Teil des Kapitals wird der Staat behalten. 2 Milliarden Schuldverschreibungen sollen dem Publikum angeboten werden. Der Aufsichtsrat wird teils vom König ernannt, teils vom Personal und den Inhabern der Schuldverschreibungen gewählt. Die Summen, die der Staat aus den Bahnen erhält, sollen zur Verminderung der Schulden und zur Festigung der Währung dienen. Der Gedanke, die Staatsbahnen zu einem reinen selbständigen Staatsbetrieb zu machen, der aus der übrigen Verwaltung losgelöst wäre, ist damit verworfen und der reine Staatsbahngedanke, der seit fast 100 Jahren Belgien beherrscht, aufgegeben.

— **Verbindungsbahn Brüssel Nord-Brüssel Süd.** Die Regierung ist sich mit den Staatsbahnen grundsätzlich über die Ausstüftung dieser Verbindungsbahn einig geworden. Außer dem Nordbahnhof und dem Südbahnhof soll noch der zurzeit weniger bedeutende Bahnhof Quartier Léopold (Leopoldswyk), auch Luxemburgbahnhof genannt, an der Strecke Brüssel-Namen (Namur-Luxemburg) gelegen, erheblich erweitert und zur Entlastung des Nordbahnhofs mit 9 neuen Gleisen mit überdeckten Bahnsteigen versehen werden.

— **Die Londoner Untergrundbahnen im Jahre 1925.** Die vier Londoner Schnellbahnen, die Metropolitan District-, die London Electric, die City & South London- und die Central London Railway stehen bekanntlich insofern im Gemeinschaftsbetrieb, als sie auf Grund eines Abkommens vom Jahre 1915, das im Jahre 1921 ergänzt worden ist, ihre Einnahmen einer Gemeinschaftskasse zuführen, aus der sie dann nach einem vereinbarten Schlüssel an die Teilnehmer am Abkommen verteilt werden. Im Jahre 1925 hat die Gemeinschaftskasse einen Überschuß von 844 519 £ aufgenommen, gegen 819 724 im Jahre 1924 eine kleine Verbesserung, der aber eine erhebliche Zunahme des Anlagekapitals gegenübersteht. Die Gesamteinnahmen der fünf Gesellschaften betrugen 14 077 796 £, ihre Ausgaben, einschließlich Zinsen, Dividenden, Rücklagen usw., 13 233 277 £. Die Einnahmen aus dem Betriebe allein hatten 13 243 652 £ (1924: 12 770 201 £) ausgemacht, an denen die vier Schnellbahnen mit nur 4 599 617 £, die Omnibusgesellschaft aber mit 8 644 035 £ beteiligt waren. Diesen Einnahmen standen 11 088 255 £ Ausgaben (1924: 10 819 683 £) gegenüber, so daß sich ein Betriebsüberschuß von 2 155 397 £, 204 879 £ mehr als im Vorjahre, ergab. Den Rücklagen wurden 455 000 £ zugeführt.

geführt, auf Dividenden entfielen 808 234 £, was einem Durchschnittssatz von 4,09 % (gegen 4,43 % im Vorjahre) entspricht; der Rückgang in der Dividende ist zum größten Teil darauf zurückzuführen, daß die Süd-Londoner Eisenbahn statt 4 nur 3 % Dividende gegeben hat, was seinen Grund in ihren umfangreichen Neubauten und der dadurch verursachten Erhöhung des Anlagekapitals haben dürfte, die noch keine Einnahmen gebracht hat.

Die vier Schnellbahnen haben einschließlich Benutzer von Dauerkarten 318 701 840 Fahrgäste, 20 345 757 mehr als im Vorjahre, befördert; die Zunahme entfällt hauptsächlich auf die Südlondoner Strecke. Die Omnibusgesellschaft hatte einen Verkehr von 1 236 547 753 Personen, 78 136 376 mehr als im Vorjahre.

Im Jahre 1925 haben die fünf Gesellschaften ihr Anlagekapital um etwas über 3 Millionen erhöht; fast die Hälfte davon entfällt auf die Verlängerung der Südlondoner Strecke nach Norden; für 229 000 £ wurden neue Wagen beschafft, 216 000 £ wurden für den Einbau von Rolltreppen ausgegeben. Im laufenden Jahre sollen Bauten mit einem Kostenaufwand von 2,7 Millionen zu Lasten des Anlagekapitals ausgeführt werden. Unter diesen ist auch eine Verbindung zwischen der Südlondoner und der Piccadilly-Strecke zu dem Zweck, die Fahrzeuge der Hampstead- und der City-Strecken den Werkstätten der Metropolitan District-Eisenbahn in Acton zuführen zu können. Von dieser Zusammenfassung des Werkstattbetriebs an einer Stelle erwartet man erhebliche Ersparnisse.

Fremde Erdteile.

— Aus Niederländisch-Ostindien. Im Jahre 1927 werden für die Staatsbahnnetze im südlichen Sumatra voraussichtlich wieder Gelder zur Verfügung gestellt werden; neben der Verbindung der Palembang- und Lamponglinien wird auch mit der Verlängerung der Strecke von Lahat nach dem Norden begonnen werden. — Am 1. Februar ist der elektrische Betrieb auf der neuen Linie Batavia Noord-Tandjong Priok mit 17 Zugpaaren aufgenommen worden. — Die Einnahmen der Staatsbahnen außer denen auf Java betrugen 1925: 11 297 206 fl. gegen 10 699 579 fl. im Jahre 1924.

— Die Eisenbahn Tanger-Fez. Auf eine Anfrage im Senat hat der zuständige Minister schriftlich berichtet, daß der Unterbau dieser Eisenbahn auf ihrer ganzen Länge bis auf einige Nacharbeiten, die aber das Vorstrecken des Oberbaus nicht behindern, fertiggestellt ist. Die 310 km lange Strecke zerfällt in drei Teile: 15 km liegen im Gebiet von Tanger, 90 km im spanischen, 205 km im französischen Gebiet. Auf der Tanger-Strecke ist auch der Oberbau fertiggestellt; auf der französischen Strecke liegen die Schienen auf 175 km von Fez bis Souk el Arab, auf der spanischen Strecke ist der Bahnhof El Ksar fertig und die Gleise liegen beiderseits auf 15 km. Die Arbeiten werden tatkräftig betrieben; wenn die französische Strecke den Anschluß an die spanische erreicht hat, soll auf dieser das Vorstrecken des Oberbaus von beiden Enden her betrieben werden. Die Hochbauten und die Wasserversorgungsanlagen sind im französischen Gebiet fast fertig, im übrigen ist ihr Bau begonnen. Die einstweilige Eröffnung des Betriebes ist möglich, ohne ihre Fertigstellung abzuwarten. Wenn nicht unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten, hofft man, noch im laufenden Jahre einen einstweiligen Betrieb einrichten zu können, worauf dann im Jahre 1927 die endgültige Betriebseröffnung stattfinden soll. Die Strecke Petitjean-Meknes ist schon seit dem 1. Juni 1923 im Betriebe; am 1. Oktober folgte dann die Inbetriebnahme der Strecke Meknes-Fez. Beide Strecken sind je 55 km lang. Mittlerweile ist der Betrieb auf insgesamt 157 km ausgedehnt worden, wobei der Fluß Sebou überschritten worden ist.

— Ablehnung des Antrags auf Zusammenschluß amerikanischer Eisenbahnen. Schon seit geraumer Zeit waren in den Vereinigten Staaten Verhandlungen im Gange, die bezweckten, die unter dem Namen „Nickelplate“ bekannte Eisenbahn die New York, Chicago und St. Louis-Eisenbahn, mit der Erie-, der Pere Marquette-, der Chesapeake und Ohio- und der Hocking Valley-Eisenbahn zu einem großen, einheitlichen Netz zu verschmelzen (s. Nr. 36, S. 693, Jahrg. 1924 d. Ztg.). Die Verhandlungen waren weit gediehen, daß der Plan, nach dem der Zusammenschluß vor sich gehen sollte, dem Bundesverkehrsamt vorgelegt worden konnte; dieses hat ihm aber merkwürdigerweise seine Genehmigung versagt, obgleich er doch ganz im Sinne des Verkehrsgesetzes von 1920 war, über dessen Nicht-Durchführung lebhaft Klage geführt wird. Die Ablehnung des Antrags, hinter dem in der letzten Zeit viel genannten Brüder Van Sweringen und ihr Bankhaus J. P. Morgan & Co. standen, hat namentlich auch an der Börse lebhafteste Aufregung hervorgerufen. Die gleiche anderer Eisenbahnen, z. B. der St. Louis und San Francisco- und der Chicago Rock Island und Pacific-Eisenbahn, die

auf dasselbe Ziel hinauslaufen, sind infolgedessen zunächst bei Seite gestellt worden, und man will erst die Entwicklung der nächsten Zeit abwarten, ehe man weitere Schritte auf dem einmal betretenen Weg zur Vereinigung tut.

Das Bundesverkehrsamt scheint nach der Begründung seiner Ablehnung vom Standpunkt des Verkehrs keine Bedenken gegen die Schaffung der Van Sweringen-Gruppe gehabt zu haben, es scheint aber damit das Ziel verfolgt zu haben, die Interessen der Besitzer von Aktien und Schuldverschreibungen der zu vereinigenden Eisenbahnen zu schützen; diese sollten wahrscheinlich zu Bedingungen, die für diese Besitzer ungünstig gewesen wären, in entsprechende Werte des neuen Unternehmens umgetauscht werden; dabei wollten gewisse Kreise ein solches Übergewicht gewinnen, daß sie die neue Eisenbahngruppe durch ihren Aktienbesitz vollständig beherrscht hätten. Die Ablehnung des Bundesverkehrsamts dürfte nicht endgültig sein. Die Bedingungen, unter denen der Zusammenschluß vor sich gehen soll, werden wahrscheinlich umgearbeitet und dann nochmals zur Genehmigung vorgelegt werden.

— Betriebsergebnisse der amerikanischen Eisenbahnen im Jahre 1925. Unter Eisenbahnen I. Klasse werden in den Vereinigten Staaten diejenigen verstanden, die auf größere Entfernungen durchgehende Strecken betreiben; man könnte sie wohl als die Hauptbahnen Amerikas bezeichnen. Das Amt für Eisenbahnwirtschaft hat die wirtschaftlichen Ergebnisse des Eisenbahnbetriebes im Jahre 1925 für 191 solche Hauptbahnen von zusammen 381 647 km Streckenlänge zusammengestellt und daraus errechnet, daß das in diesen Eisenbahnen angelegte Kapital sich mit 4,83 % verzinst hat. Der Betriebsüberschuß hat sich auf 1 136 973 477 Dollar belaufen, also zum ersten Mal die Milliarde überstiegen. Im Jahre 1924 war die entsprechende Zahl 986 744 996 Dollar. Obgleich der Überschuß eine bis jetzt noch nicht dagewesene Höhe erreicht hat, ist doch der Zinssatz gegen frühere Jahre zurückgeblieben, weil das Anlagekapital im Jahre 1925 erheblich höher war als früher.

Die Betriebseinnahmen haben 1925 6 186 608 566 Dollar (1924: 5 987 662 225 Dollar), die Betriebsausgaben 4 583 246 375 Dollar (4 559 764 310 Dollar) betragen. Die Ausgaben sind also fast die gleichen wie im Vorjahre geblieben, sie haben nur um etwa 1/2 % zugenommen, während die Einnahmen um 3 % gestiegen sind, und infolgedessen ist der Überschuß höher gewesen. Die Zunahme der Einnahmen ist auf eine Verkehrssteigerung zurückzuführen, die im Güterverkehr etwa 6 % in der Menge der beförderten Güter ausgemacht hat. Es ist anerkennenswert, daß dieser vermehrte Verkehr ohne nennenswerte Erhöhung der Betriebskosten bewältigt werden konnte; es läßt dies auf einen leistungsfähigen Betrieb und auf Sparmaßnahmen schließen, die ihrerseits dadurch ermöglicht worden sind, daß die Anlagen der Eisenbahnen unter Aufwendung erheblicher Mittel den Anforderungen des heutigen Verkehrs angepaßt worden sind.

Die Betriebszahl hat 1925 74,08 % betragen, wobei die Steuern nicht eingerechnet sind; gegen 1924 mit 76,15 % und 1923 mit 77,25 % ist das eine nicht unbeachtliche Verbesserung, die die eben gemachte Schlußfolgerung bestätigt.

Die Bahnunterhaltung erscheint unter den Ausgaben mit 2 093 617 038 Dollar, 20 Mill. oder 1 % mehr als im Vorjahr. Die Unterhaltung der Betriebsmittel hat 1 268 724 179 Dollar, 1 987 528 Dollar oder etwas über 0,1 % weniger als im Vorjahre gekostet. Die in der Kriegs- und Nachkriegszeit zurückgestellten Unterhaltungsarbeiten scheinen nachgeholt zu sein. — Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten klagen lebhaft über die ihnen auferlegten Steuerlasten; 1925 haben sie an Bundes-, Staats- und örtlichen Steuern 363 262 000 Dollar, 18 717 000 Dollar oder 5,4 % mehr als im Vorjahre bezahlen müssen.

14 Eisenbahnen der Klasse I waren im Jahre 1925 notleidend, indem die Einnahmen die Ausgaben nicht deckten; fünf von diesen entfielen auf die Oststaaten, eine auf den Süden, und acht lagen im Westen des Landes. 1924 hatte die entsprechende Zahl 20 betragen; sie verteilte sich zu gleichen Teilen auf den Osten und den Westen.

— Gruppenversicherung bei den kanadischen Eisenbahnen. Die kanadische Eisenbahngewerkschaft hat mit einer bedeutenden Versicherungsgesellschaft einen Vertrag abgeschlossen, auf Grund dessen die Angehörigen der Gewerkschaft zu besonders günstigen Bedingungen Lebensversicherungen und Versicherungen gegen Arbeitsunfähigkeit abschließen können. Voraussetzung ist dabei, daß sich mindestens 75 % der Mitglieder versichern. Die Prämie beträgt je nach dem Alter einen Dollar bis 1,10 Dollar monatlich für 1000 Dollar. Je nachdem der Monatsverdienst unter oder über 100 Dollar beträgt, kann die Versicherung für 500 oder 1000 Dollar abgeschlossen werden. Im Todesfall wird der Versicherungsbetrag an die Hinterbliebenen ausbezahlt. Wird der Versicherte vor dem 60. Jahr dauernd arbeitsunfähig, so erhält er eine Monatsrente von etwa 50 Dollar.

— **Schweres Eisenbahnunglück in Costa Rica.** Aus San José (Costa Rica) wird unterm 15. d. M. gemeldet: Zwischen Alajuela und Cartago entgleiste auf der Eisenbahnbrücke über den Virillafluß ein mit etwa tausend Ausflüglern besetzter Zug. Ein Wagen stürzte in das Wasser. Nach einem in Boston eingegangenen Kabeltelegramm sind bei dem Eisenbahnunglück 178 Menschen getötet und 75 verletzt worden. Die Eisenbahnlinie, auf der sich das furchtbare Unglück ereignete, gehört der United Trust Company. Die Gesellschaft hat von Port Limon einen Hilfszug mit Sanitätspersonal an die Unglücksstelle entsandt. Der verunglückte Zug bestand aus sechs Wagen. Entgleist sind die drei letzten Wagen. Sie stürzten 50 Fuß tief in den Virillafluß. Das Unglück ereignete sich am 14. d. M., vormittags 8 Uhr 15 Minuten. Die beiden Orte Alajuela und Cartago liegen in gebirgiger Gegend an der Haupteisenbahnstrecke, die das Land von Puntas Arenas an der Westküste bis Limon am Karibischen Meer durchquert. Es sind neben San José, das zwischen den beiden Städten liegt, die größten Siedlungen im Innern des Landes.

— **Die Spurweite der Eisenbahnen Australiens.** Man kann zwar von der Perth (Fremantle) an der Westküste von Australien bis Brisbane an der Ostküste, eine Entfernung von 5593 km, in fast sechstägiger Fahrt — sie dauert genau 5 Tage 21 Stunden 40 Minuten — mit der Eisenbahn reisen, von einer durchgehenden Verbindung in dem üblichen Sinne, also ohne Umsteigen für die Reisenden und ohne Umladen der Güter ist aber nicht die Rede. Die Eisenbahn führt nämlich durch das Gebiet aller fünf Bundesstaaten, die den australischen Staatenbund bilden (Westaustralien, Südastralien, Victoria, Neusüdwaales und Queensland), und diese haben sich beim Bau ihrer Eisenbahnen nicht entschließen können, eine einheitliche Spur anzunehmen. Nicht einmal innerhalb der einzelnen Staaten ist die Spurweite dieselbe, und die Bundesbahnen haben wieder andere Spurweite als die anstoßenden einzelstaatlichen Eisenbahnen. Man muß deshalb auf der Reise zwischen Perth und Brisbane wegen des Spurwechsels fünfmal umsteigen, und die Güter müssen ebenso oft umgeladen werden. Diese Reisende ziehen daher den Seeweg an der Südküste Australiens entlang vor, bei dem sie wenigstens dauernd dasselbe Fahrzeug benutzen können, wenn auch die Reise länger dauert. Von Fremantle bis Kalgoorlie hat die Eisenbahn die für in der Erschließung begriffene Länder so geeignete Kapspur (1,067 m); dann folgt die Strecke Kalgoorlie-Port Augusta mit Vollspur (1,43 m); und an diese schließt sich wieder bis Adelaide eine Kapspur an. Von Adelaide über Melbourne nach Albury reist man auf Breitspur (1,60 m), dann kommt wieder bis Wallangara über Sydney Vollspur, und den Schluß macht wieder eine Fahrt auf der schmaleren Kapspur.

Bestrebungen, die Spurweite der Eisenbahnen Australiens zu vereinheitlichen, sind seit Jahrzehnten im Gange; die Kostenfrage hindert aber immer die Ausführung der dazu nötigen Arbeiten. Jetzt hat man einen ersten Schritt auf diesem Wege getan, indem man sich entschlossen hat, für die 306 km lange Strecke Port Augusta-Adelaide Vollspur einzuführen; die Kosten dafür sind mit 1,2 Millionen £ veranschlagt. Damit scheint man das Gutachten eines Ausschusses, der im Jahre 1921 tagte, hat, zur Grundlage für die zukünftige Entwicklung des australischen Eisenbahnwesens machen zu wollen. Dieser Ausschuss hatte nämlich die Annahme der Vollspur als Einheitsspur für Australien empfohlen, teils weil die 1693 km lange Bundesbahn Kalgoorlie-Port Augusta, die jüngste unter den Hauptstädte verbindenden Eisenbahnen Australiens und auch die längste unter ihren Teilstrecken, in dieser Spur gebaut ist, teils weil diese Spur weit über 8000 km Länge im Staate Neusüdwaales die Regel bildet, während die Breitspur nur mit etwa 6400 km in Victoria vertreten ist. Bei der Vereinheitlichung auf Vollspur sind für die Ost-West-Verbindung nur die Strecken Perth-Kalgoorlie mit rd. 475 km, die schon für den Umbau in Aussicht genommene Strecke Port Augusta-Adelaide mit 306 km, ferner Adelaide-Melbourne-Albury mit etwa 1130 km und endlich Wallangara-Brisbane mit etwa 260 km umzubauen. Um vollständige Einheitlichkeit herbeizuführen, müßten noch die Breitspurbahnen von Südastralien und Victoria, die 1873 km und 5948 km lang sind, umgebaut werden, was für die Hauptdurchgangsstrecken einen Aufwand von 21,6 Mill. £, für alle Strecken in diesen Staaten 57,2 Mill. £, erfordern würde.

Bei der Einführung der Vollspur auf der Strecke Port Augusta-Adelaide handelt es sich nicht um einen Umbau der bestehenden Verbindung, sondern um die Schaffung einer neuen Eisenbahn, die noch dazu eine Verkürzung um 80 km bedeuten wird. Die bestehenden Eisenbahnen von Südastralien bleiben daher von dem jetzt vorgenommenen Schritt zur Vereinheitlichung der Spurweite unberührt; ihr Umbau kommt erst in Frage, wenn die Einheitsspur allgemein durchgeführt wird. Auch auf der Strecke Sydney-Brisbane ist durch den Bau einer 50 km langen Verbindung zwischen der Grenze von Queensland

und Kyogle in Neusüdwaales eine Abkürzung geplant, die gegen 100 km ausmachen soll und die den jetzigen Übergangsbahnhof Wallangara ausschalten wird.

Internationaler Verkehr.

— **Ratifikation des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr und des Internationalen Übereinkommens über den Personen- und Gepäckverkehr.** Die diplomatische, zur Unterzeichnung der erwähnten beiden internationalen Übereinkommen am 23. Oktober 1924 zusammengetretene Konferenz hatte den Beschluß gefaßt, den in dieser Konferenz vertretenen Regierungen zu empfehlen, alle nötigen Maßnahmen zu treffen, um die Ratifikation dieser neuen Übereinkommen in kürzester Zeit herbeizuführen. Ferner hatte sie festgestellt, daß nach dem Schlußprotokoll „dieses Übereinkommen für die Staaten, die es ratifiziert haben, in Kraft treten, sobald zwischen den Regierungen dieser Staaten eine Vereinbarung in diesem Sinne stattgefunden hat“.

Es sind bis jetzt, nach interner Genehmigung dieser beiden Übereinkommen, zur Ratifikation und Niederlegung der Ratifikationsurkunden in Bern bereit: Deutschland, Österreich, Finnland, Ungarn, Schweden, die Schweiz und die Regierungskommission des Saargebiets. Sollten im Laufe des Jahres 1926 noch mehrere Staaten sich diesen genannten anschließen, so könnte erwartet werden, daß im Jahre 1927 die neuen Übereinkommen für ein größeres Gebiet Europas in Kraft träten.

Wasserverkehr.

— **60jähriges Bestehen der Neuen Norddeutschen Flußdampfschiffahrts-Gesellschaft.** Die vorgenannte Gesellschaft, die ihren Sitz in Hamburg und Zweigniederlassungen in Berlin und Magdeburg hat, besitzt 27 Eilfrachtdampfer, 3 Motorfrachtkähne, 54 Frachtkähne, 9 Flußschleppdampfer, 54 Schuten und eine Anzahl von Spezialfahrzeugen. Sie gehört damit zu den größten Binnenschiffahrtsunternehmen. Ihre Fahrzeuge verkehren vorzugsweise auf der Elbe und ihren Nebenflüssen. Insbesondere betreibt die Gesellschaft einen täglichen Eildampferverkehr zwischen Hamburg und Berlin und einen regelmäßigen Eildampferverkehr zwischen Hamburg und Torgau. Am 8. März konnte sie ihr 60jähriges Bestehen feiern.

— **Vereinigte Afrikanien in Hamburg.** Wie im Vorjahre können auch in diesem Jahre die beiden Afrikareedereien keine Dividende verteilen, jedoch sind erhebliche Beträge zu Abschreibungen übriggeblieben. So werden von der Woermann-Linie A.-G. bei einer Betriebseinnahme von 1.946.572 RM 678.547 RM zu Abschreibungen verwandt, während die Deutsche Ostafrika-Linie ein Betriebsergebnis von 2.069.931 RM aufweist, von dem 672.959 RM für Abschreibungen übrigbleiben. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr werden von beiden Linien als nicht ungünstig angesehen.

— **Bremischer Seeschiffsverkehr im Februar 1926.** Der Februar hat fast in jedem Jahre den geringsten Verkehr. So blieb der Februar 1913 um 23 % hinter der durchschnittlichen monatlich 1913 angekommenen Tonnage. Der Februar 1925 brachte einen entsprechenden Ausfall von 18 % im Vergleich zum Monatsdurchschnitt 1925 und der Februar 1926 22 % im Vergleich zum Monatsdurchschnitt 1925. Durch die geringere Tageszahl ist nur ein Ausfall von 8 % bedingt. Die Hauptursache liegt in der Frostsperre der baltischen Häfen. Daneben macht sich zu Zeit die allgemeine ungünstige Wirtschaftslage Deutschlands geltend.

Der Seeschiffsverkehr für bremische Rechnung erreichte im Februar 1926 in Ankunft und Abgang zusammen 770.528 N.-R.-T. gegen 845.587 N.-R.-T. im Februar 1925 und 1.009.076 N.-R.-T. im Dezember 1925. Es kamen an im Februar 1926 278 Schiffe mit 380.703 N.-R.-T. (davon beladen 256 Schiffe mit 342.578 N.-R.-T.) gegen 300 Schiffe mit 402.056 N.-R.-T. im Februar 1925 und 394 Schiffe mit 335.654 N.-R.-T. im Februar 1913. — Es gingen ab im Februar 1926 304 Schiffe mit 389.825 N.-R.-T. (davon beladen 243 Schiffe mit 358.517 N.-R.-T.) gegen 307 Schiffe mit 421.181 N.-R.-T. im Februar 1925 und 386 Schiffe mit 333.036 N.-R.-T. im Februar 1913.

— **Bau eines Hafens in Venlo.** Um den von München-Gladbach nach Antwerpen gehenden Verkehr Holland zuzuführen, ist der Bau eines Umschlaghafens an der Maas in Venlo geplant, der eine gute Verbindung mit Rotterdam ermöglichen würde.

— **Zwei neue Schiffe der Hugo Stinnes-Linien.** Die Motorschiffe „Rhein“ (erbaut bei der A.-G. Weser in Bremen) und „Ruhr“ (erbaut beim Bremer Vulkan) sind nach erfolgreicher Erledigung ihrer Probefahrten in den Südamerikadienst der Hugo-Stinnes-Linien eingestellt worden. Die Schiffe sind

9500 t groß. Je zwei 8-Zylinder-4-Takt-Dieselmotore verleihen den Schiffen bei voller Ladung eine Geschwindigkeit von 12 Knoten.

Luftverkehr.

— **Flugverbindung Stettin-Stockholm.** Die Flugverbindung nach Stockholm wird am 7. April wieder aufgenommen. Das Flugzeug verläßt Stettin um 11½, hat in Kalmar von 2.15—2.45 Aufenthalt und erreicht Stockholm 4.45. In umgekehrter Richtung wird Stockholm um 11 Uhr vorm. verlassen, Kalmar 2 Uhr nachm. Stettin oder Travemünde wird um 4.50 erreicht. Es werden Seeflugzeuge eingesetzt.

— **Fluglinie Kopenhagen-Köln-Paris.** Vom 1. Mai ab wird eine Luftlinie Kopenhagen-Paris über Köln in Betrieb genommen. In vorigen Jahre wurde die Linie über Amsterdam geleitet. Die dänische Flugverkehrsgesellschaft Det danske Luftfartsselskab befliegt die Strecke Kopenhagen-Köln, die Reststrecke die Farman-Gesellschaft. Die Abfahrt von Kopenhagen soll um 9 Uhr vorm. erfolgen, die Ankunft in Köln mittags, in Paris 5 Uhr nachm. Der Fahrpreis für die Strecke Kopenhagen-Paris beträgt 200 dan. Kronen.

— **Luftverkehr in Holland.** In den beiden Flughäfen Amsterdam (Schiphol) und Rotterdam (Waalhaven) sind 1925 3796 holländische Flugzeuge, sämtlich von der Königl. Luftfahrtgesellschaft für die Niederlande und die Kolonien angekommen und abgefahren, und zwar im Verkehr mit London, Paris, Bremen, Hamburg, Kopenhagen und Dortmund. Ins Ausland oder umgekehrt wurden befördert 4677 Reisende, 1324 kg Briefe, 458 kg Paketpost und 190 900 kg Güter. An fremdländischen Flugzeugen kamen an und gingen ab 3191. Diese beförderten, abgesehen vom Binnenverkehr, 4334 Reisende, 859 kg Briefe, 3202 kg Paketpost und 109 029 kg Güter. Der holländische Durchgangsverkehr ist bei der Zahl der beförderten Personen und Güter nicht berücksichtigt worden.

Kraftwagenverkehr.

— **Zahl der Kraftwagen der Erde.** Eine recht interessante Statistik veröffentlicht die amerikanische Kraftwagenindustrie. Danach gab es Ende vorigen Jahres rund 25 Millionen Kraftwagen auf der ganzen Welt, davon nicht weniger als 19 843 936 in den Vereinigten Staaten. Im Jahre 1912 wurden in den Vereinigten Staaten von 200 Firmen 398 verschiedene Modelle hergestellt, zehn Jahre später, 1922, waren es nur noch 28 Firmen mit 162 Modellen, und im laufenden Jahr sind es nur noch 60 Firmen mit etwa 100 verschiedenen Modellen. Das britische Inselreich (Irland einbegriffen) hatte zur Zeit des Abschlusses der Statistik 906 642 Kraftwagen im Verkehr und steht damit in der Liste der Nationen hinter den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle. Als nächste folgen Frankreich mit 763 499 und Kanada mit 719 716 Kraftwagen. Nach Australien mit 297 311 Wagen folgt Deutschland mit einer Zahl von 291 800 erst an sechster Stelle. Weiterhin zeigt die Liste folgendes Bild: Belgien 96 643, Italien 108 712, Neu-Seeland 99 203, Schweden 81 600, britisch-Indien 79 154, Brasilien 68 908, Südafrika 62 600, Dänemark 58 900, Holland 56 300 und die französischen Kolonien 50 17 Kraftwagen. Die Herstellungszahlen während des vergangenen Jahres lauteten für die Vereinigten Staaten auf 315 000, Frankreich 184 600 und England 168 000 Gestelle. Im Durchschnitt kommt in den Vereinigten Staaten auf 5,7 Einwohner ein Wagen. Natürlich verschiebt sich diese Zahl je nach Lage und Reichtum der einzelnen Staaten. In Kalifornien, dem reichsten Staat, kommt auf 2,8 Einwohner ein Kraftwagen. Während in Alabama, dem ärmsten Staat des Bundes, erst jeder zehnte einen Kraftwagen besitzt.

Ausstellungen und Messen.

— **Ausfall der Kölner Frühjahrsmesse.** Infolge der schweren Weltmarktkrise, in der sich die deutsche Industrie immer noch befindet, hat die Leitung der Kölner Messe im Einvernehmen mit den berufenen Vertretungen von Handel und Industrie beschlossen, die Frühjahrsmesse ausfallen zu lassen und in diesem Jahre neben den verschiedenen Sonderveranstaltungen nur eine kleine Messe in der Zeit vom 12. bis 19. September abzuhalten.

Rechtspflege.

— **Der vom Reichsarbeitsminister in Lohnstreitigkeiten gefällte Schiedsspruch ist für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nicht verbindlich.** Der allgemeine Eisenbahnerverband, eingetragener Verband, hatte gegen die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Hauptverwaltung, wegen Feststellung der Gültigkeit der Verbindlichkeitserklärung eines Schiedsspruches Klage erhoben. In dieser Prozessesache hat die 8. Zivilkammer des Landgerichts I in Berlin in der Verhandlung vom 4. März 1926 für Recht erkannt: Der Kläger wird mit der Klage abgewiesen und verurteilt, die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Tatbestand: Zwischen der „Deutschen Reichsbahn“ Hauptverwaltung als selbständigem wirtschaftlichen Unternehmen als Arbeitgeberin und dem Kläger, dem Allgemeinen Eisenbahnerverband e. V., dem Deutschen Eisenbahner-Verband und der Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner auf Arbeitnehmerseite bestand seit dem 11. Juli 1924 ein Lohnarbitravertrag. Alle Rechte und Pflichten der „Deutschen Reichsbahn“ gingen nach dem Gesetz vom 30. August 1924, Reichsbahngesetz (RGBl. II, S. 272 folg.) auf die Beklagte über, einschließlich solcher aus Betriebsverträgen. Ende 1925 ergab sich die Notwendigkeit anderweitiger Regelung der Lohnverhältnisse. Verhandlungen vor dem vom Reichsarbeitsminister berufenen Schlichter führten am 3. Dezember 1925 zu einem Vergleich, nach dem die Arbeitnehmerorganisationen alsbald ihre Forderungen der Hauptverwaltung der Beklagten einreichen sollten und diese sich bereit erklärte, in Verhandlungen einzutreten. Verhandlungen am 7. und 14. Dezember 1925 führten zu keinem Ergebnis. Die Arbeitnehmerorganisationen beantragten am 15. Dezember 1925 beim Reichsarbeitsminister Bestellung eines Schlichters und Einleitung eines Schlichtungsverfahrens nach § 5 der Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923. Die Beklagte beteiligte sich an der Bildung der Schlichtungskammer und schlug in einem Schreiben an den Reichsarbeitsminister vor, auch andere streitig gewordene Fragen in das nach dem Antrage der Arbeitnehmerorganisationen einzuleitende Schlichtungsverfahren mithineinzuziehen. Dem widersprachen aber die Arbeitnehmerorganisationen.

Am 29. Dezember 1925 fand Verhandlung vor der Schlichtungskammer statt, die zu dem einstimmigen Schiedsspruch mit dem Klageantrag entsprechenden Inhalt führte. Die Erklärungsfrist für die Tarifparteien wurde bis zum 12. Januar 1926 festgesetzt. Die Arbeitnehmerorganisationen nahmen den Schiedsspruch rechtzeitig an, die Beklagte erklärte sich innerhalb der Frist nicht. Am 14. Januar 1926 beantragten die Arbeitnehmerorganisationen Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches beim Reichsarbeitsministerium. In der Verhandlung vor dem Kommissar des Ministeriums, Ministerialdirektor Dr. Sitzler, bat die Beklagte, ohne die Zulässigkeit des Verfahrens aus der Schlichtungsverordnung zu rügen, um Aufschub. Die Arbeitnehmerorganisationen widersprachen und der Reichsarbeitsminister erließ am 16. Januar 1926 einen Beschluß, der den Schiedsspruch für verbindlich erklärte.

Am 20. Januar 1926 erbaten die Arbeitnehmerorganisationen bei der Beklagten alsbaldige Einleitung der nach dem Schiedsspruch erforderlichen Besprechungen über die Umrechnung der Lohn Tabellen, über die Ortszulagen usw. Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 29. Januar 1926, sie halte den Schiedsspruch, zu dessen Durchführung sie durch Erhöhung der Verkehrstarife flüssig zu machender Mittel bedürfe, die sie bei der Verweigerung der Zustimmung der Reichsregierung zu den geplanten Tarifmaßnahmen nicht erlangen könne, zurzeit nicht für ausführbar. Auf der einen Seite würden ihr Lasten auferlegt, auf der anderen Seite die Möglichkeit der Abdeckung versagt. Dieser Zustand sei mit ihren Aufgaben aus dem Reichsbahngesetz nicht vereinbar und entspreche auch nicht dem Sinn und der Absicht dieses Gesetzes. Sie halte eine Klärung der im Widerstreit der Auffassungen stehenden Rechtsfragen für geboten und werde das für solche Streitfälle im § 44 des Reichsbahngesetzes vorgesehene besondere Gericht beim Reichsgericht anrufen. Bis zur endgültigen Austragung der Frage sei sie nicht in der Lage, den Schiedsspruch durchzuführen.

Der klagende Verband hält den Standpunkt der Beklagten für unhaltbar. Auch die Reichsbahn-Gesellschaft sei den sozialpolitischen Gesetzen unterworfen. Die Beklagte hätte auch im Laufe des Schlichtungsverfahrens die Anwendbarkeit der Schlichtungsverordnung anerkannt. Der Generaldirektor der Beklagten habe stets betont, daß durch die Umwandlung der Reichsbahn in eine Gesellschaft kein einziges Recht der Arbeiterschaft verkürzt oder beseitigt werde. Das im Reichsbahngesetz vorgesehene Eisenbahnschiedsgericht habe mit der Entscheidung der hier vorliegenden Streitfrage nichts zu tun, weil es sich nicht um einen Streitfall zwischen der Reichsbahn-Gesellschaft und der Reichsregierung handle, eine Differenz über die Auslegung des Reichsbahngesetzes oder der Gesellschaftssatzung oder sonstiger ähnlicher Fragen auch nicht gegeben sei.

Er begehrt deshalb:

1. festzustellen, daß der zwischen Parteien bestehende Mantel- und Lohntarifvertrag vom 11. Juni 1924 (L. T. V.) für die Zeit vom 1. Januar 1926 mit den folgenden durch den Schiedsspruch der zuständigen Schlichtungskammer vom 29. Dezember festgestellten Änderungen und Ergänzungen gilt:

„Der § 4 des L. T. V. in der Fassung vom 11. Juli 1924 tritt mit den aus diesem Schiedsspruch sich ergebenden Änderungen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 wieder in Kraft.

Die während der Zeit der Nichtgeltung des § 4 von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft angeordneten Änderungen der Grundlöhne und der Ortslohnzulagen gelten als tarifliche Regelung.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab wurden die Grundlöhne in sämtlichen Lohngebieten und Ortsklassen für alle Arbeiter nach dem 24. Lebensjahre in den Lohngruppen I bis V um 1 Pfg., in den Lohngruppen VI und VII um 2 Pfg. erhöht.

Die Bestimmungen in § 6 Ziffer 6 und § 7 Ziffer 3 des Lohntarifvertrages fallen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab fort.

Die Hauptverwaltung erklärt sich bereit, im Benehmen mit den Vertragsparteien die Ortslohnzulagen gemäß § 5 Ziffer 1 des Lohntarifvertrages nachzuprüfen und, wenn erforderlich, mit Wirkung ab 1. Januar 1926 neu festzusetzen. Die Anträge der Organisationen sind der Hauptverwaltung bis zum 15. Januar 1926 einzureichen.

Obige Lohnregelung kann frühestens zum 30. April 1926 gekündigt werden.

2. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreites aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt:

die Klage kostenpflichtig abzuweisen, wegen der Kosten ihr eventl. nachzulassen, die Zwangsvollstreckung durch Hinterlegung in Geld oder Wertpapieren abzuwenden.

Vor Verhandlung zur Hauptsache beantragt sie, die Verhandlung bis zur Entscheidung des vor dem Reichsbahngericht schwebenden Streitfalles Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gegen Reichsregierung auszusetzen.

Den Aussetzungsantrag begründet sie damit, daß der Antrag des Klägers im vorliegenden Rechtsstreit und ihr eigener Antrag in dem Streitfall mit der Reichsregierung identisch seien. Der Kläger verlange Feststellung, ob die erfolgte Verbindlichkeitsklärung des Schiedsspruches gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zulässig sei, und sie als Klägerin verlange, auszusprechen, daß die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen über die Beschäftigungsbedingungen und Lohnverhältnisse der Reichsbahnarbeiter gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht zulässig sei. Sie habe in ihrer eigenen Klage von dem Rechte des § 44 des Reichsbahngesetzes Gebrauch gemacht. Es handle sich aber auch im vorliegenden Rechtsstreit auf Seiten des Reichsarbeitsministers bei Verbindlichkeitsklärung durch Schiedsspruch um nichts anderes als das offizielle Organ der Reichsregierung, welches die auf Seiten der Beklagten fehlende Willenseinigung zum Zustandekommen eines Tarifvertrages durch behördlichen Zwang ersetzen wolle.

Damit seien die Voraussetzungen des § 148 ZPO. gegeben, das Landgericht sei an die Entscheidung des ausschließlich zuständigen Reichsbahnschiedsgerichts gebunden.

Sachlich habe sie bereits im Juni 1925 gegenüber dem Reichsarbeitsministerium und anderen Reichsministerien ihren derzeitigen Standpunkt vertreten. Für das Rechtsverhältnis zwischen ihr und ihren Arbeitern seien auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes die allgemeinen Gesetze und Verordnungen insoweit in Geltung, als sie nicht mit dem Reichsbahngesetz in Widerspruch seien. Wo ein Widerspruch vorliege, gehe das Reichsbahngesetz vor. Dieses bestimme in § 19 Absatz 1, daß die Rechts- und Dienstverhältnisse der Bediensteten (darunter die Arbeiter) durch die von der Gesellschaft zu erlassende Personalordnung geregelt werde, und im § 22 Absatz 3, daß die Personalordnung unter anderem die Beschäftigungsbedingungen und die Lohnverhältnisse der Angestellten und Arbeiter regeln solle, soweit sie nicht vereinbart würden. Die Geltung des materiellen Arbeitsrechts für ihre Arbeiter zu bestreiten oder außer Kraft zu setzen, sei ihr nie in den Sinn gekommen und denke sie auch nicht daran. Bisher seien die Arbeitsverhältnisse entweder durch Einzelvertrag oder Tarifvertrag im Wege freiwilliger Vereinbarung zustande gekommen. Ein Zwangseingriff durch Verbindlichkeitsklärung widerspreche dem § 22 Abs. 1 e des Reichsbahngesetzes, welcher nur die freie Willenseinigung beider Teile vorsehe. Diese Auslegung ergebe sich aus der besonderen Stellung, welche der Reichsbahn nach dem Dawesplan zugewiesen ist. Da sie die ungeheure Reparationslast zu tragen habe, andererseits ihren Betrieb auch nicht vorübergehend stilllegen dürfe, mithin innerstaatlich und völkerrechtlich vitale öffentliche Interessen pünktlich erfüllen müsse, habe man ihr eine größere Bewegungsfreiheit eingeräumt, damit sie frei von

behördlichen Eingriffen ihren Etat balancieren könne. Zu ihrer Wirtschaft seien die Personalausgaben mit 65 % zu veranschlagen, die verlangte Lohnerhöhung würde einen Mehraufwand von 12 Millionen Mark pro Jahr bedeuten. Demgemäß habe man im § 15 der Satzung die Entscheidung über die Besoldungs- und Lohnordnung dem Verwaltungsrat vorbehalten, unter dessen 18 Mitgliedern sich 14 Deutsche, zur Hälfte von der Reichsregierung selbst ernannte, befänden. Der Verwaltungsrat habe darüber zu wachen, daß die Geschäftsführung zwar nach kaufmännischen Gesichtspunkten, aber zugleich unter Wahrung der öffentlichen Interessen arbeite. Ein Mitwirkungsrecht der Reichsregierung bei Entscheidungen komme nur dort in Frage, wo es nach dem Reichsbahngesetz besonders vorbehalten sei. Bei Streit, wenn sie glaube, daß dieses Recht verletzt sei, stehe der Reichsregierung das Recht offen, gemäß § 44 des Reichsbahngesetzes das Sondergericht anzurufen.

Der Kläger hat dem auf § 44 dieses Gesetzes gestützten Aussetzungsantrag der Beklagten widersprochen, da ein solcher Fall nicht gegeben sei, das ordentliche Gericht auch an Entscheidungen eines Sondergerichts nicht gebunden sei.

Er hat mit der Klageschrift Abschrift der einschlägigen Korrespondenz der Parteien untereinander einerseits sowie dem Reichsarbeitsministerium andererseits vorgelegt, ferner hat er seine derzeitigen Satzungen und den Lohntarifvertrag vom 11. Juli 1924 überreicht.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe: Die Beklagte stützt ihren Aussetzungsantrag auf das Vorliegen einer der im § 44 Abs. 1 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 vorausgesetzten Streitfälle zwischen der Reichsregierung und ihr über Auslegung des Gesetzes oder der Gesellschaftssatzung. Nach § 148 ZPO. kann das Gericht, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von einem anderen anderweit abhängig gemachten Rechts- und Streitverhältnisse abhängt, die Aussetzung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits anordnen. Ein solcher Fall der Abhängigkeit ist aber nicht gegeben, da das erkennende Gericht als ordentliches Gericht an Entscheidungen des als Sondergerichtsfunktionierenden Reichsbahngerichts, wie es der § 44 Reichsbahngesetz vorsieht, nicht gebunden ist, sondern nach § 17 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes souverän und unabhängig über die Zulässigkeit des Rechtsweges entscheidet. Eine Aussetzung kommt ferner deshalb nicht in Frage, weil es sich vorliegend nicht um einen unter § 44 Abs. 1 des Reichsbahngesetzes fallenden Streitfall zwischen der Reichsregierung und der beklagten Gesellschaft handelt, sondern um eine arbeitsrechtliche Gesamtstreitigkeit zwischen zwei Tarifparteien. Die eine Partei hat zur Erreichung der Verbindlichkeit eines von ihr angenommenen und der Gegenpartei abgelehnten Schiedsspruches den zuständigen Reichsarbeitsminister angerufen, welcher gegenüber beiden Parteien das Amt des Schlichters aus Art. I § 6 d. Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 ausgeübt hat ohne lediglich gegenüber der Beklagten als Organ der gesamten Reichsregierung irgendwie in Erscheinung zu treten und nur ihr gegenüber den Standpunkt des Reichskabinetts über einen sich aus dem Reichsbahngesetz ergebenden Streitpunkt grundsätzlicher Art vertreten zu wollen.

Die sachliche Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits hängt davon ab, wie man sich zu der Frage der Anwendbarkeit der Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 im Bereich der Reichsbahn-Gesellschaft stellt, die durch das mehrfach erwähnte Reichsbahngesetz vom 30. August 1924, das Reichsbahnpersonalgesetz vom gleichen Tage und durch die Gesellschaftssatzung ihre Regelung gefunden hat (RGBl. II S. 272 fg.). Alle drei Rechtsquellen hängen in der Weise miteinander zusammen, daß das Reichsbahngesetz als das verfassungsmäßig zustandgekommene Grundgesetz in seinem § 1 Abs. 2:

„die anliegende Gesellschaftssatzung für einen Bestandteil dieses Gesetzes“

erklärt und im § 19 Absatz 3 vorschreibt, daß „durch ein besonderes Reichsgesetz (Reichsbahnpersonalgesetz), das gleichzeitig in Kraft treten solle, die bisherigen gesetzlichen Vorschriften über die Rechts- und Dienstverhältnisse der Bediensteten in den Bestimmungen dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen“ seien.

Das Gericht entnimmt aus Bestimmungen dieser drei Gesetze die Sonder- und Ausnahmestellung der Beklagten hinsichtlich des allgemeinen Schlichtungsverfahrens. Ausgangspunkt ist das § 19 Abs. 2 des Reichsbahngesetzes selbst. Er erklärt die auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes usw. allgemein geltenden Gesetze und Verordnungen zwar grundsätzlich für vorliegend wirksam, aber nur insoweit, als sie nicht ihm selbst oder der Satzung widersprechen. Solche widersprechenden Vorschriften sind nach Auffassung des Gerichts der § 22 des Gesetzes selbst und des § 15 der Satzung. Der § 22 Abs. 1 c bestimmt, daß die von der Gesellschaft zu erlassende Personalordnung unter Beach-

ung der Bestimmungen dieses Gesetzes die Besoldungs- und Lohnverhältnisse der Angestellten und Arbeiter regeln soll, soweit sie nicht vereinbart werden. § 15 der Satzung überträgt dem Verwaltungsrat die Aufgabe, die Geschäftsführung der Gesellschaft zu überwachen, und legt im Zusammenhang damit in seine Hand die Entscheidungsbefugnis über die Besoldungs- und Lohnordnung. Dem § 22 des Gesetzes liegt der Gedanke zugrunde, daß die Besoldungs- und Lohnverhältnisse zunächst im Wege freier Vereinbarung geregelt werden sollen, hierbei wird die Beklagte niemals die ihr durch § 2 vorgeschriebene besondere Geschäftsführung unter Wahrung der Interessen der Deutschen Volkswirtschaft aus dem Augenmerk lassen. Falls aber der Versuch, zu einem beiderseitigen freiwilligen Abkommen zu gelangen, nicht zum Ziele führt, tritt nach § 22 der Erlaß einer Lohnordnung unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes selbst und des § 15 der Satzung an Stelle der freien Vereinbarung. Für eine Anwendung des Art. 16 der Schlichtungsverordnung ist dann kein Raum. Der in den Bestimmungen des Gesetzes vorgesehenen, auf freiem Willensentschluß beruhenden „Vereinbarung“ kann eine Zwangsvereinbarung nicht gleichgesetzt werden. Nicht nur die Herstellung und Befestigung des wirtschaftlichen und sozialen Friedens, sondern darüber hinaus und zugleich im Rahmen jener Befriedigung liegt auf der Beklagten die Reparationslast, mit der ihr Unternehmen dinglich verhaftet ist. Vgl. S. 14 des Entwurfs zum Reichsbahngesetz. Zur Erreichung dieses Sonderzwecks hat man die Beklagte gebildet, aus der Reichsverwaltung herausgenommen und verselbständigt. Nur die Verwaltungsorgane, Vorstand und Verwaltungsrat, vermögen zu beurteilen, wie sie dem besonderen Erfordernis des § 2 des Gesetzes, unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Arbeitsfriedens (§ 6 der Schlichtungsordnung) am ehesten genügen können. Ein Unternehmen, bei dem die Personalausgaben 65 % aller Ausgaben ausmachen und das außerdem mit einer Schuld von seltenem Ausmaß belastet ist, läßt sich nicht ohne weiteres in das allgemeine Schlichtungsverfahren hineinpressen, wie jede beliebige Unternehmungsform. Man hat daher die Entscheidungsgewalt über Lohnfragen in die Hand des aus 18 Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrats, darunter 14 zur Hälfte von der Reichsregierung zu ernennenden Deutschen gelegt (§§ 11 und 15 der Satzung). Wie auch die Frage der Lohnregelung mit der Überwachung der Geschäftsführung und der Entscheidungsgewalt über sonstige Angelegenheiten verquickt worden ist, ergibt sich insbesondere aus der systematischen Zusammenfassung der im § 15 aufgezählten, im Zusammenhang zu regelnden und gegeneinander abzustimmenden Einzelfälle.

Da hiernach die Beklagte hinsichtlich der Regelung von Lohnfragen, wie überhaupt ihrer sonstigen Geschäftsführung, abhängig gestellt worden ist, vertritt sich mit ihrer besonderen Stellung im deutschen Wirtschaftsleben eine Bestimmung der § 6 der Schlichtungsverordnung unter keinen Umständen. Nur durch ihre in den Verwaltungsrat delegierten Mitglieder und durch Anrufen des Sondergerichts bei Verletzung des § 2 des Gesetzes wegen Gefährdung und Störung des Arbeitsfriedens vermag die Reichsregierung den über § 6 der Verordnung erstrebten Erfolg zu erreichen.

Hiermit scheitert das Verlangen des Klägers an Sondernormen des Reichsbahngesetzes und der dazu erlassenen Satzung. Infolge ihres zwingenden Charakters ist es unerheblich, daß sich die Beklagte zunächst auf den Weg der gütlichen Regelung im Schlichtungsverfahren begeben hat, auch ist die Vereinbarung eines Schiedsgerichts im Sinne der ZPO. in dem Verhalten der Reichsbahn nicht zu erblicken.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 284.)

— **Jahrbuch für Eisenbahnwesen, Jahrgang 1925/26.** Herausgegeben von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff, Berlin, und Reichsbahnrat Dr. Zeitler, München. Mit 127 Abb., 1 Text und 4 Tafeln. Druckerei- und Verlags-A.-G. Richard Baum, München. 1926. Preis geb. 20 RM.

Das Jahrbuch, dessen Jahrgang 1925/26 soeben erschienen ist, will, wie die Herausgeber im Vorwort hervorheben, auf wissenschaftlicher Grundlage zu den großen schwebenden Fragen des Eisenbahnwesens fortlaufend Stellung nehmen. Dem internationalen Charakter des Eisenbahnverkehrs ist dadurch Rechnung getragen, daß auch Verwaltungs-, Betriebs- und Verkehrsfragen anderer Bahnen Erörterung finden. In seinem Aufbau ist das Jahrbuch in sechs Abschnitte eingeteilt, in denen die Verwaltung und die Finanzen (I), der Bau (II), Betrieb und Fahrplan (III), der Verkehr (IV), die Fahrzeuge, das Werkstätten- und Beschaffungswesen (V) behandelt sind. In einem Anhang ist weiter die Gliederung des deutschen Bahnwesens darge-

stellt. Der Leser kann hiernach leicht ein ihn interessierendes Gebiet herausgreifen und sich über dessen augenblicklichen Stand unterrichten. Aus der Fülle des reichhaltigen und wertvollen Materials sei nur auf folgende Arbeiten hingewiesen:

Im ersten Abschnitt gibt Reichsbahndirektor Dr. Homberger einen Überblick über die Finanzen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die am 11. Oktober 1924 den Betrieb der Reichseisenbahnen von dem Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ übernommen hat; am 16. November 1924 hat sie auch die bisher im Besitz der französisch-belgischen Eisenbahnregie befindlichen Linien zurück erhalten. Die schwerste Last, die die neue Gesellschaft übernommen hat, ist die der Reparation. Die Reparationsverpflichtung der Gesellschaft besteht darin, daß sie fortlaufende Jahreszahlungen leisten muß, die einen Kapitalwert von 11 Milliarden Goldmark haben. Diese Jahreszahlungen entsprechen dem Erfordernis einer fünfprozentigen Verzinsung und einer einprozentigen Tilgung dieses Kapitalbetrages, wobei die durch die Tilgung ersparten Zinsen zu Tilgungszwecken zu verwenden sind. Die volle Leistung in dieser Höhe tritt erst vom vierten Jahre ab in Kraft. Die Jahresraten betragen im ersten Jahre 200 Millionen, im zweiten Jahre 595 Millionen, im dritten Jahre 550 Millionen und von dann ab 660 Millionen Goldmark. Abweichend von dem Gesetz gilt auf Grund besonderer Vereinbarung als Jahreszeitraum das Reparationsjahr, das vom 1. September bis zum 31. August läuft. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 15 Milliarden Mark, eingeteilt in 13 Milliarden Stammaktien und 2 Milliarden Vorzugsaktien. Das Reichsbahnbeamtenrecht behandelt Reichsbahndirektor Dr. Reindl in München. Die durch das Reichsbahngesetz vom 30. August 1924 erfolgte Umwandlung des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ in die „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ bedingte auch eine Umstellung der Rechtsverhältnisse des Personals und gewisse Sonderregelungen auf Rechtsgebieten, die mit der Personalverwaltung im Zusammenhang stehen. Demzufolge hat das Reichsbahngesetz einen neuen Beamtentyp geschaffen, den des Reichsbahnbeamten. Sein Rechtsverhältnis zur Gesellschaft ist ähnlich wie das des Reichsbankbeamten zur Reichsbank. Er ist öffentlicher Beamter im Sinne der Reichsverfassung, aber Beamter eigenen Rechts. Neben der Reichsverfassung bilden das Reichsbahngesetz, das Reichsbahnpersonalgesetz und die mit dem 1. Januar 1925 in Kraft getretene Personalordnung die erste und hauptsächlichste Rechtsquelle für das Recht der Reichsbahnbeamten. Für den weitaus überwiegenden Teil der Reichsbahnbeamten kommt als Rechtsquelle für ihr Rechtsverhältnis zur Gesellschaft noch der Staatsvertrag über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich in Betracht. Mit den Eisenbahnen von Großbritannien, ihren gesetzlichen Grundlagen, ihrer Gliederung und ihrer wirtschaftlichen Lage beschäftigt sich ein ausgezeichnete, aus der Feder des Geheimrat Wernecke stammende Aufsatz. Von den Neuerungen, die das englische Eisenbahngesetz vom Jahre 1921 eingeführt hat, tritt am deutlichsten in die äußere Erscheinung die Zusammenfassung der englischen Eisenbahnen zu den vier großen Gruppen der Südbahn, der Großen Westbahn, der London-Midland und Schottischen Eisenbahn sowie der London und Nordostbahn; alle vier Gruppen, deren Liniennetze auf einer Karte dargestellt sind, wurzeln in London. In einem weiteren Aufsatz, der den ersten Abschnitt beschließt, berichtet Ministerialrat Dr. Dauscha in Wien über die Neuordnung der österreichischen Bundesbahnen.

Bei der bedeutenden Rolle, die die Bahnunterhaltung und insbesondere die Unterhaltung des Oberbaues im Betriebe der Eisenbahnen spielt, ist es lebhaft zu begrüßen, daß dieses wichtige Gebiet im zweiten Abschnitt mit einer Abhandlung über Wirtschaftlichkeitsfragen in der Bahnunterhaltung eingehend gewürdigt wird, die den Oberbaurat und Abteilungsdirektor i. R. Leonhard in Breslau zum Verfasser hat. Der erhebliche Umfang der Oberbauunterhaltung bietet, wie der Verfasser zutreffend ausführt, allen Anlaß, durch zweckmäßige Arbeitsweisen eine Zersplitterung der Arbeitskräfte zu vermeiden, unnötige Arbeiten zu unterlassen, die nötigen aber sachgemäß auszuführen und alles daran zu setzen, einen möglichst hohen Nutzwert der zur Verwendung gelangenden menschlichen Arbeitskraft zu erzielen sowie eine sparsame und technisch einwandfreie Verwendung der Stoffe herbeizuführen. Gelingt es, durch alle geeigneten Maßnahmen den Leistungswert der Bahnunterhaltungsarbeiter nur um wenige Prozente zu steigern, so stellen bei dem gewaltigen Lohnaufwand die ersparten Ausgaben erhebliche Millionenbeträge dar. Über die Elektrisierung der österreichischen Bundesbahnen berichtet Sektionschef Ingenieur Paul Dittes in einem Aufsatz, dem zahlreiche Abbildungen der bereits ausgeführten Anlagen beigegeben sind. Durch den Verlust seiner Kohlengruben ist es für Österreich ein Gebot der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit geworden, seine reichen Wasserkräfte für den elektrischen Bahnbetrieb auszunutzen. So hat die konstituierende Nationalversammlung vom 23. Juli 1920 das

„Gesetz über die Einführung der elektrischen Zugförderung auf den Staatsbahnen der Republik Österreich“ beschlossen.

Der dritte Abschnitt: Betrieb und Fahrplan bringt an erster Stelle einen hochinteressanten Beitrag von Geheimrat von Völcker, Präsidenten der Reichsbahndirektion München, über die Fortentwicklung des deutschen Personenzugfahrplans. Es werden die Vorzüge beim staffelförmigen Aufbau des Fahrplans und die der kleinen Zugeinheit gezeigt. Der Betrieb mit kleinen Zugeinheiten läßt sich dem wechselnden Verkehrsbedürfnis besser anpassen. Auch die Verdichtung des Zugbetriebes in den verschiedenen Verkehrszonen einer Strecke wird durch die Anwendung der kleinen Zugeinheit erleichtert. Nachdem die Regelung des Zugverkehrs bei außerdeutschen Verwaltungen angeführt ist, wird die Neuordnung des Zugverkehrs bei Einführung des elektrischen Betriebes auf der Garmischer Liniengruppe besprochen. Hier ist ein Versuch größeren Stils mit dem staffelförmigen Aufbau des Zugverkehrs gemacht; es sind die vier Staffeln: München-Pasing, München-Gauting, München-Starnberg und München-Garmisch durchgeführt. Die vergleichenden Kostenberechnungen haben ergeben, daß die Zugförderungskosten des elektrischen Betriebes nach der Neuordnung trotz erheblicher Mehrung der Zugkilometer geringer sind als die Kosten des bisherigen Dampfbetriebes. Die Verbesserung des Fahrplans hat eine Verkehrssteigerung von 35 % im Juli 1925 gegenüber Juli 1924 herbeigeführt. Weitere treffliche Aufsätze behandeln die Auswirkung der Güterzug-Luftdruckbremse auf den Güterzugfahrplan von Reichsbahnoberrat Zeis, München, Mathematische Regelmäßigkeiten des Rangierdienstes von Reichsbahnoberrat Dr.-Ing. Baumann in Karlsruhe und die neuere Entwicklung des Eisenbahnsicherungswesens von Reichsbahnrat Reuleaux, Berlin.

In dem dem Verkehr gewidmeten vierten Abschnitt, der eine Reihe ausgezeichnete Aufsätze enthält, gibt Ministerialrat Niemack, Berlin, zunächst eine gedrängte Übersicht über die Tarifpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft seit ihrer Gründung. Seine Ausführungen zeigen eindringlich die Schwierigkeiten, mit denen das Tarifwesen der Gesellschaft seit ihrer Umstellung zu kämpfen hat. Es folgen weitere Aufsätze über die internationalen Güterwagenübereinkommen von Reichsbahnoberrat Dr. Simon, Berlin, Eisenbahn- und Zollverwaltung in Österreich von Sektionsrat Dr. Egon Rybiezka, Wien, die Grundsätze bei Aufstellung der Lade- und Leitungsvorschriften von Regierungsrat A. D. Tramnitz, Berlin, das Lochkartenverfahren im Eisenbahnverkehr von Reichsbahnoberrat Gaier, Berlin, über den Eisenbahnkraftwagenverkehr von Oberregierungsrat Dr. jur. Teubner, Berlin, und über Eisenbahn und Spedition von Fritz Baete, Hannover.

Im fünften Abschnitt, der das Gebiet der Fahrzeuge, des Werkstätten- und Beschaffungswesens umfaßt, unterrichtet Oberingenieur Professor Georg Lotter in München über den derzeitigen Stand des Dampflok-motivbaues, in dem die Entwicklung der verschiedenen Lokomotivgattungen in den bedeutendsten Eisenbahnländern bis zu der Turbinenlokomotive gegeben wird. Aus einem Aufsatz von Reichsbahnrat Teitzlaff, Berlin, über die elektri-

sehen Lokomotiven und ihre Verwendung bei der Deutschen Reichsbahn ersieht man, daß gegenwärtig in Deutschland auf 716 km Bahnstrecke elektrische Lokomotiven im Betrieb sind. Mit der Neuordnung des Werkstättenwesens der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beschäftigt sich der Geheime Baurat Kühne, Reichsbahndirektor und Abteilungsleiter in der Hauptverwaltung. Über das Materialbeschaffungswesen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, das nach den bisher für die Deutsche Reichsbahn maßgebenden Grundsätzen erfolgt, gibt Reichsbahndirektor Lindermayer wertvolle Aufschlüsse. Auf die Einzelheiten der vielseitigen Abhandlungen kann im einzelnen hier leider nicht näher eingegangen werden. In einem Anhang wird die Gliederung des Reichsverkehrsministeriums und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mitgeteilt.

Das neue Jahrbuch bildet eine gehaltreiche Vervollständigung unserer Eisenbahnliteratur, so daß man ihm nur eine weite Verbreitung in allen am Eisenbahnverkehr beteiligten Kreisen wünschen kann. Km.

— Dr. Joh. Wiesent. **Die Elektrizität.** Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart 1924.

Der Verfasser will dem technisch interessierten Laien auf knapp 180 Seiten einen Überblick über das Wesen und die wichtigsten Anwendungen der Elektrizität geben. Das Buch beginnt mit einem kurzen Abriss der Elektrolyse, geht dann zur modernen Atomtheorie über, hierauf folgt die Reibungselektrizität und die wichtigsten Gesetze der Elektrostatik. Den Hauptteil des Werkes bilden die beiden Abschnitte, die Wirkungen des Gleichstromes in seiner Bahn und außerhalb seiner Bahn. In dem letztgenannten Abschnitt bringt der Verfasser auch die Gesetze und Anwendungen des Wechselstromes und die elektrischen Schaltungen. Dann folgen kurze Abschnitte über Radioaktivität und Röntgenstrahlen sowie eine Beschreibung der wichtigsten elektrischen Meßmethoden.

Die Absicht des Verfassers, das Verständnis für das Wesen der Elektrizität zu wecken und wie im Vorwort angegeben, eine Antwort auf die Frage „Was ist Elektrizität“ zu geben, kann leider nicht als erreicht bezeichnet werden, da die großen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen der Elektrizität nicht genügend herausgearbeitet sind. Auch ist der Umfang der einzelnen Abschnitte zu wenig ihrer Bedeutung angepaßt. So bringt der Verfasser trotz des geringen Gesamtumfangs des Werkes 8 Abbildungen von Kondensatoren und 20 Abbildungen aus dem Gebiete der Funktechnik, während andere wichtigere Abschnitte so knapp behandelt sind, daß das Verständnis notwendigerweise darunter leiden muß. C. G.

— **Österreichische Monatschrift für Eisenbahnbetrieb und Werkstoffe.** Herausgeber: Gewerkschafts- und Rechtsschutzverein für Österreich, Gruppe Zugförderungs- und Werkstätten-Dienst, Wien.

Diese Zeitschrift erscheint seit Januar d. J. als technische Fachblatt für die Angehörigen der Zugförderung und der Werkstätte. Die beiden ersten Hefte liegen vor und enthalten sachlich geschriebene Fachaufsätze und kleine Nachrichten. Der Preis des Einzelheftes beträgt 60 Groschen.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Drucksachen des Vereins.

Das Verzeichnis „Adressen der Wagenverwaltungen und Nachweisung der Eigentumsmerkmale der Eisenbahngüterwagen“ ist neu herausgegeben und mit unserem Schreiben Nr. V 113 vom 5. März d. J. den Verwaltungen übersandt worden.

Schließung und Wiedereröffnung von Stationen.

Bundesbahndirektionsbezirk Innsbruck. Seit 16. Januar d. J. ist die bisherige Station Maishofen der Linie Salzburg-Wörgl in verkehrstechnischer Hinsicht als Station aufgegeben und in weiterer Folge am 20. Februar d. J. in eine Halte- und Ladestelle ohne Änderung der Abfertigungsbefugnisse umgewandelt worden. Weiter wurde am 16. Januar d. J. die Eisenbahnfernschreibstelle Maishofen aufgegeben.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg (Pr.). Vom 15. Mai 1926 ab wird der Bahnhof Bothkaim-Postelnen für den Personen-, Gepäck-, Expresgut-, Frachtstückgut-, Eilstückgut-, Tier- und Leichenverkehr geschlossen werden. Der Wagenladungsverkehr bleibt bestehen.

Bundesbahndirektionsbezirk Wien-Nordost. Seit 10. März 1926 ist in der an der Linie Wien Nordbahnhof-

Staatsgrenze bei Bernhardsthal zwischen dem Bahnhof Hohenau und der Haltestelle Bernhardsthal Haltestelle gelegenen, bisher nur für den beschränkten Fracht- und Eilgutwagenladungsverkehr eröffneten Anhaltestelle Bernhardsthal-Betriebsausweiche nunmehr der unbeschränkte Fracht- und Eilgutwagenladungs- und Fracht- und Eilstückgutverkehr, die Aufnahme und Abgabe von Fahrzeugen, lebenden Tieren, Kesselwagen mit nicht brennbaren Flüssigkeiten, leicht explosiver Schieß- und Sprengmittel und leicht explosiver Munition der Anlage C zu EVO. zugelassen worden. Ausgeschlossen sind Kesselwagen mit brennbaren Flüssigkeiten.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind zu lassen worden:

Nr. I 51 vom 13. März 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen betreffend Antrag der chem. Niederöstr. Landesbahn auf Aufstellung einer Bremstabelle für Schmalspurbahnen;

Nr. IV 45 vom 10. März 1926 an die Mitglieder des Personverkehrs-Ausschusses, betreffend Zusammenstellung der wichtigsten Personen- und Gepäcktarifbestimmungen der mitteleuropäischen Eisenbahnen. Ausgabe eines Behelfes durch den Verein.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Verkehrsstörungen.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWC. Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Villach) sind infolge Entgleisung einiger Wagengüterzüge zwischen Spittal-Millstättersee und Pusarnitz die Strecken Schwarzenbach - St. Veit - Spittal - M. und Spittal - M. - Innichen (S. Candido) vom 1. März d. J. abends bis 4. März d. J. vormittags unfahrbar. Personenzugverkehr wurde durch Umsteigen aufrecht erhalten. (271)

Wien, den 5. März 1926.
Generaldirektion
der Österreichischen Bundesbahnen.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Innsbruck) sind infolge Zugzusammenstoßes in Station am Arlberg die Strecke Innsbruck - Garmisch am 5. und 6. März d. J. unfahrbar. (272)

Wien, den 9. März 1926.
Generaldirektion
der Österreichischen Bundesbahnen.

2. Güterverkehr.

lv. 403. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil II. (Kohlenausnahmetarif 6b vom 1. April 1926). Bk. 1.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 wird der Ausnahmetarif 6b für Steinkohlen und Steinkohlenkoks zur Förderung und Erhüttung inländischer Kupfererze neu herausgegeben.

Neben formalen Änderungen wird auch die Neuausgabe die Station Hamm (Westf.) als Versandstation neu aufgenommen.

Nähere Auskunft geben die beteiligten Abfertigungsstellen (Eisleben, Hamm (Westf.), Hettstedt, Langendree, Leinich-Mansfeld, Mansfeld und das Tarifamt der Reichsbahndirektion Magdeburg. (273)

Magdeburg, den 15. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Eisenbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 werden im Verkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Juli 1926, in Kraft:

a) ein neuer Ausnahmetarif 16a für frische Kartoffeln zur Verwendung im Deutschen Reich,

b) ein neuer Ausnahmetarif 101 für frische Kartoffeln zur Ausfuhr.

Die Ausdehnung auf die deutschen Privatbahnen wird später besonders bekanntgegeben.

Berlin, den 9. März 1926. (255)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 wird der Ausnahmetarif 22 durch einen neuen Ausnahmetarif ersetzt, der zwar eine größere Ermäßigung gewährt, aber nur bestimmte Verkehrsbeziehungen gilt.

Seit hierdurch Erhöhungen eintreten, werden diese erst vom 23. März 1926 an in Kraft.

Die Verkürzung der Frist ist dem Reichsverkehrsministerium gemeldet. (262)

Berlin, den 11. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b und D.

Mit Gültigkeit vom 11. Mai 1926 wird in den Abschnitten „Zuschlags- und Anstoßfrachten“ (Unterabschnitt „B. Einzelne Stationen“) des Heftes C I b eine Bestimmung für Gutschdorf (Schlesien) aufgenommen. Im Zusammenhang hiermit werden vom gleichen Tage ab die Bestimmungen für Gutschdorf (Schlesien) im Heft D ergänzt. Näheres enthält die am 11. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 4. März 1926. (252)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B. Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw.

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Tarifstation Eydtkuhn Grenze in den obengenannten Tarif einbezogen. Näheres enthält die nächste Nummer des Tarif- und Verkehrsanzeigers.

Berlin, den 6. März 1926. (253)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 wird die Station Liegnitz in die Ausnahmetarife 1e und 1f einbezogen.

Berlin, den 9. März 1926. (257)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. März 1926 werden die Stationen Brake (Oldbg.) als Versandstation in den Ausnahmetarif 2d, und Meppen als Brenntorfgründerstation in den Ausnahmetarif 10c einbezogen.

Berlin, den 8. März 1926. (256)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 werden die Unterabschnitte 4, 41a und 93a des Abschnittes „II Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 15. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (264)

Berlin, den 10. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. B, gültig vom 1. August 1925 — Tfv. 1b.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 sind im § 22 Ziffer 1 der Allgemeinen Tarifvorschriften des vorgenannten Tarifs zu streichen:

„I b, 5, 6 — mit Ausnahme der nach B 2. Absatz zum Stückgutverkehr zugelassenen Handgranaten — 9.“

Berlin, den 11. März 1926. (254)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 13. März 1926 wird das Warenverzeichnis des S. D. 2 durch Aufnahme von Erdnußkuchen in die Abteilung XII des S. D. 2 erweitert. Näheres durch den Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 8. März 1926. (249)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 tritt die Nordhausen-Wernigeröder Eisenbahn dem Ausnahmetarif 11 bei.

Berlin, den 10. März 1926. (256)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. März 1926 werden in den Ausnahmetarif 7a die Station Laasphe, in den Ausnahmetarif 10c die Stationen Oldenburg und Lübbecke (Westf.) einbezogen. (267)

Berlin, den 12. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarif) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. März 1926 werden im Ausnahmetarif 101 (Kartoffeln, frische) die Seehäfen Elbing, Greifswald, Kolberg, Königsberg (Pr.), Kai, Königsberg (Pr.) Ost, Königsberg (Pr.) Lizen, Königsberg (Pr.) Pregelbf., Pillau, Rostock Hafen, Rügenwalde, Stolpmünde, Stralsund, Swinemünde und Wismar als Empfangsstationen nachgetragen.

Berlin, den 15. März 1926. (274)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer und deutsch-dänischer Güterverkehr, Tfv. 167 und 168.

Ab 22. März 1926 werden Stolberg (Rheinl.), Hammer, Trebbin und Salzgitter in die Tfv. 167 und 168, Salzgitter außerdem in die A. T. 1 bzw. 2 (für Steinsalz usw.) einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungsstellen. (269)

Altona, den 12. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 22. März 1926: Ergänzungen bzw. Änderungen in den Warenverzeichnissen der A. T. 33, 35, 35a und 61. Aufnahme von 5 t-Sätzen für Abteilung B des A. T. 33 und für Klasse B und C des A. T. 52.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 15. März 1926. (276)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 17. März 1926 wird das Warenverzeichnis des S. D. 2 durch Aufnahme von Aluminium in die Abteilung XII erweitert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 15. März 1926. (275)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Binnen-Gütertarif für die vollspurigen Linien der Reichsbahndirektion Dresden, Heft B.

Mit sofortiger Gültigkeit werden im Nachtrag 1 auf Seite 22 unter Ziff. 14 die Tarifsätze für Annaberg (Erzgeb.) o. Bf. wie folgt ergänzt: (263)

Annaberg (Erzgeb.) (zu a) 62 31 24
ob. Bf. (zu b) 128 64 57

Dresden, den 11. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 18. März 1926 wird ein neuer Ausnahmetarif für Korkrinde (Korkholz) bis auf jederzeitigen Widerruf eingeführt. Ausschlußkorkrinde und Zierkorkrinde (Jungfernrinde) fallen nicht unter diesen Tarif. Der Tarif gilt für über See aus außerdeutschen Ländern eingeführte Sendungen. (270)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 12. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Am 1. April 1926 tritt der Nachtrag III zum Deutsch-Tschechoslowakischen Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen) in Kraft. Er enthält neben der Einarbeitung der seit 1. Januar 1926 im Kundmachungsweg durchgeführten Änderungen und Ergänzungen in der Hauptsache Änderungen tschechoslowakischer Schnittfrachtsätze sowie Erweiterungen des Geltungsbereiches einer größeren Anzahl Tarife (Aufnahme neuer tschechoslowakischer Versand- und Empfangsstationen). Der Nachtrag kann bezogen werden

1. in Deutschland zum Preise von 3 RM
 - a) von der Wirtschaftshauptverwaltung der Reichsbahndirektion Dresden in Dresden-N., Löbnitzstraße 12,
 - b) durch Vermittlung der beteiligten Stationen;
 2. in der Tschechoslowakei zum Preise von 24 Kc
 - a) von den Staatsbahndirektionen,
 - b) durch Vermittlung der beteiligten Stationen. (265)
- Dresden, den 10. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr.

Am 1. April 1926 tritt zu den Heften 7, 9, 10, 11 und 12 des Eisenbahngütertarifs für die Beförderung von Kohlen und Koks je der Nachtrag I in Kraft. Die Nachträge enthalten außer der Einarbeitung der bisher im Verfügungswege durchgeführten Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen Frachtsätze für neu aufgenommene Stationen, Änderungen von Frachtsätzen, sowie sonstige Änderungen und Ergänzungen.

Abdrucke der Nachträge können bezogen werden:

1. In Deutschland:
 - a) von der Wirtschaftshauptverwaltung der Reichsbahndirektion Dresden in Dresden-Neust., Löbnitzstraße 12;
 - b) durch Vermittlung der beteiligten Stationen.
2. In der Tschechoslowakei:
 - a) von den Staatsbahndirektionen;
 - b) durch Vermittlung der beteiligten Stationen.

Preis des Nachtrages I
zu Heft 7: 0,40 RM = 3,20 Kc

" " 9: 2, " = 16, " "
" " 10: 1,40 " = 11,20 " "
" " 11: 2,75 " = 22, " "
" " 12: 1,75 " = 14, " "

Dresden, am 11. März 1926. (266)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

**DurchfuhrAusnahmetarif D 22 K. für
Steinkohlen, Steinkohlenbriketts und
Steinkohlenkoks von den Niederlanden
nach der Schweiz.**

Mit sofortiger Gültigkeit erhält der erste Absatz der Ziffer 4 der Anwendungsbedingungen des DurchfuhrAusnahmetarifs D 22 K. folgende Fassung:

„Werden innerhalb einer Frist von 90 Tagen während der Gültigkeitsdauer dieses Tarifs von einem und demselben Absender oder an einen und denselben Empfänger mindestens 3000 t Steinkohlen, Steinkohlenbriketts und Steinkohlenkoks zur Beförderung über die Übergänge Herzogenrath-Grenze und Richterich-Grenze einerseits und Basel Bad. Bf., Schaffhausen, Singen (Hohentwiel), Waldshut, Konstanz, Friedrichshafen und Lindau-Reutin auf 0,78 Gulden für 100 kg nachträglich im Rückvergütungsweg ermäßigt, sofern 30 % der Mindestmenge über Basel Bad. Bf. verfrachtet werden.“

Köln, den 8. März 1926. (251)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Deutsch-Niederländischer Eisenbahn-
verband.****Verbandsgütertarif Teil II Heft 1.**

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Ausnahmetarif 103 H für Güter aller Art der Abschnitt „Geltungsbereich“ wie folgt neu gefaßt:

„Von und nach Stationen der Reichsbahndirektionen Elberfeld, Essen, Frankfurt (Main), Köln und Trier nach und von Venlo K. M. über Straelen Grenze.“

Gleichzeitig erhält der Abschnitt „Frachtberechnung“ folgende Fassung:

„Die auf deutsche Gebietsstrecken bis zum Grenzpunkt entfallenden und gemäß den Bestimmungen des Deutsch-Niederländischen Eisenbahnverbandsgütertarifs berechneten Frachten der regelrechten Tariffklassen A—D werden um 20 % und der Tariffklassen E und F sowie die Frachten der Ausnahmetarife um 15 % nachträglich im Rückvergütungsweg ermäßigt, wenn binnen drei Monaten nach Aufgabe der Sendungen unter Vorlage der Original- oder Duplikatfrachtbriefe nebst Frankaturrechnungen und eines Verzeichnisses, in dem die Sendungen einzeln unter Angabe der Versandstationen, der Frachten und des Gewichtes aufgeführt sind, bei der Reichsbahndirektion Köln ein entsprechender Antrag gestellt wird. Forderungsberechtigt ist bei frankierten Sendungen der Absender, im übrigen der Empfänger.“

Köln, den 8. März 1926. (260)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

1. Mit Wirkung vom 15. März 1926 werden für Eilgutsendungen ab Breisach mit Wegevorschrift des Absenders im Frachtbriefe „über Freiburg-Karlsruhe“ folgende Entfernungen eingeführt: nach München Süd = 630 km; nach Nürnberg Hbf. = 509 km.

2. In der Entfernungstafel I (Tarifnachtrag II, Seite 15) ist die Ladestelle „Ludwigs mühle“ mit dem Hinweis „Tarifstation Selbst Stadt“ zu ergänzen.

München, 5. März 1926. (250)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Ausnahmetarif für Rindvieh der
Klasse S 2 (Nr. 511 Tfv.).**

Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs für Rindvieh der Klasse S 2 wird gegen jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Dezember 1926, verlängert.

Berlin, den 12. März 1926. (268)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutsch-Jugoslavischer Güterverkehr.
Umbehandlungstarif vom 1. April 1923**

Mit Gültigkeit vom 1. April 1923 wird der Umbehandlungstarif für den Güterverkehr zwischen Deutschland und dem Saargebiet einerseits und der Königlich der Serben, Kroaten und Slaven andererseits über Österreich, die Tschechoslowakei und Ungarn neu aufgegeben. Der Eisenbahngütertarif vom 1. April 1923 tritt nebst allen Ergänzungen und Berichtigungen mit Ablauf des 31. März 1926 außer Kraft.

Der Frankatur- und Überweisungsdruck ist aufgehoben. Nachnahmen und Angabe des Interesses an der Lieferung sind — in der Währung des Versandlandes — unbeschränkt zugelassen.

Abdrucke des Tarifs sind zum Preise von 20 Reichspfennig für das Stück durch Vermittlung der Güterabfertigung oder unmittelbar von der Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München zu beziehen.

München, den 8. März 1926. (25)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Pfälzisch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit Wirkung vom 1. Mai 1926 wird der Pfälzisch-Bayerische Gütertarif vom 1. August 1916 nebst Nachträgen I bis aufgehoben und durch einen neuen Tarif (Entfernungszeiger) ersetzt. Mit dem neuen Tarif treten durch Wegfall von Lokalbahnzuschlägen und der Rheinbrückenzuschläge zahlreiche Entfernungskürzungen ein. Soweit infolge von Entfernungsänderungen für einige Stationsverbindungen Frachterhöhungen eintreten, gelten diese erst ab 15. Mai 1926.

München, 8. März 1926. (24)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Gütertarif Teil I, Abteilung A. Beförderung von Ferrophosphor.

Mit 10. März 1926 werden die besonderen Verpackungs- und sonstigen Förderungsvorschriften für Ferrophosphor außer Kraft gesetzt.

Regensburg, den 9. März 1926. (8)

Bayerischer Lloyd
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

3. Personen- und Gepäckverkehr**Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estische
Expresguttarif.**

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 wird zum Frachtsatzzeiger der Nachtrag herausgegeben, der außer Berichtigung direkte Sätze von Tilsit nach Königsberg enthält. Der Nachtrag ist zum Preise von 0,05 M. von der Auskunftsstelle der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. A. anderplatz, und von der Auskunftsstelle bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. erhältlich.

Königsberg (Pr.), den 9. März 1926

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 12.

Berlin, den 25. März 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die neuen Einheitssatzungen der Reichsbahnarbeiterpensionskassen.

Benutzung der Bildfahrpläne.

Die Staffeltarife der deutschen Eisenbahnen in der Nachkriegszeit, mit besonderer Berücksichtigung des Dawes-Gutachtens.

Spurerweiterung oder nicht?

Fahrplanbuch — Fahrplankarte.

Vom russischen Eisenbahnwesen.

Sonderzüge und ihre Ankündigung.

Verbuchung und Abwicklung der gestundeten Frachten vom 1. Dezember 1925 ab.

Die Kartei. Einige Winke aus der Praxis.

Generaldirektor Dr. Oeser über die Reichsbahn.

Nachrichten.

Deutschland: Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Februar 1926. — Ermäßigte Dutzendfahrkarten für

den Vorortverkehr. — Eisenbahnglück auf Bahnhof Wülknitz. — Ausfall von Schlafwagenzügen Berlin-München. — Auslage des Findebuchs auf den Bahnhöfen. — Haftung der Gepäckträger für Handgepäck. — Schwebebahn auf den Schauinsland bei Freiburg. — Ständige Tariffkommission. — Schinkelfest. — Die Akademie des Bauwesens. — Verwaltungsakademie Berlin. — Der deutsche Außenhandel. — Ehrung des Wirklichen Geheimen Rats Dr. von der Leyen. — Personalmachrichten.

Österreich: Österreichs Außenhandel im Jahre 1925. — Österreichs Eisenerzeugung.

Niederlande: Neue Personentarife bei den Niederländischen Eisenbahnen. — Der Sommerfahrplan der Niederländischen Eisenbahnen.

Übrige europäische Länder: Die schwedische Staatsbahn im Jahre 1924. — Elektrischer Betrieb Falköping-Katrineholm (Schweden).

— Vom Nordwestböhmischem Braunkohlenrevier. — Handelsbilanz Italiens für das Jahr 1925. — Die Umstellung der belgischen Staatsbahnen. — Schnellere Verbindung Brüssel-Gent. — Neue englische Liliputlokomotiven. — Das Londoner Kraftwerk Lots Road.

Fremde Erdteile: Eisenbahnpläne im Uralgebiet. — Die Eisenbahnen von Britisch-Malaya. — Zusammenschluß der amerikanischen Eisenbahnen. — Amerikanischer Obstverkehr. — Schiedsverfahren bei den amerikanischen Eisenbahnen. — Kosten des elektrischen und des Dampftriebs. — Die Eisenbahnen von Ceylon.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die neuen Einheitssatzungen der Reichsbahnarbeiterpensionskassen.

Von Dr. Schmidt, Oldenburg i. O.

Mit dem 1. Januar 1926 sind für alle sieben Reichsbahnarbeiterpensionskassen sieben neue, nunmehr aber einheitlich ausgebaute Satzungen in Kraft getreten. Die verschiedenen Länderkassen: für Preußen-Hessen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Mecklenburg und Oldenburg gewähren also den Kassenmitgliedern fortan überall die gleichen Zusatzrenten, behandeln auch im übrigen die Kassenmitglieder überall nach einheitlichen Rechtssätzen und erheben überall einheitlich festgesetzte Beiträge. Der Reichsbahngedanke hat damit insoweit auch auf diesem Gebiete sich nur folgerichtig ausgewirkt.

Tritt also hiermit auch auf dem Gebiete der Zusatzrentenversorgung — der „B“-Renten, wie der Sprachgebrauch es im Gegensatz zu den „A“-Renten, den Invalidenrenten der Reichsversicherungsordnung, ausdrückt — für die verschiedenen Reichsbahnbezirke eine aus personalpolitischen Gründen gewiß nur erwünschte Gleichmäßigkeit von Rechten und Pflichten ein, so ist gerade deshalb die Art und Weise dieser Neugestaltung an sich von besonderem Interesse, haben doch die neuen Einheitssatzungen ganz von selbst mit der Beseitigung der bisherigen Sonderverhältnisse auch Neugestaltungen mit sich gebracht, die den bisherigen Rechtszustand nicht nur geändert, sondern auch zugunsten der Kassenmitglieder in nicht unbedeutlichem Maße verbessert haben. Die neuen sechs (bisher vier) Rentengruppen, die nach einem Jahreseinkommen von 600 bis 900 RM, von 900—1200 RM, von 1200—1500 RM, von 1500 bis 1800 RM, von 1800—2100 RM und über 2100 RM abgestuft sind

und die die Höchstrente nach 40 Mitgliedjahren bis auf 960 RM (gegen zuletzt 712 RM) hinaufführen, stellen einen bemerkenswerten Fortschritt auf dem Gebiete der Sozialversicherung für die Reichsbahnarbeiter dar, tritt doch zu diesen Renten im Invaliditätsfalle auch noch die Invalidenrente der Reichsversicherungsordnung mit einem, vorläufig freilich noch nicht nutzbaren Satz bis zu über 800 RM. Im übrigen mag noch erwähnt werden, daß nach dem bisherigen Rentenaufbau die einzelnen Rentenklassen mit ungleich bemessenen Anfangssätzen ausgestattet waren, so daß der niedrigere Rentenansatz eines niedrig gelohnten Kassenmitgliedes ihm zu seinem bleibenden Nachteil auch im Falle einer höheren Lohneinstufung weiterhin nachfolgte; fortan soll dieser Rentenansatz für alle Rentenklassen, einerlei ob das Mitglied hoch oder niedrig gelohnt ist, in der gleichen Höhe von 240 M. gehalten werden, und die bessere Entlohnung mit der ihr nachfolgenden Einstufung in die höhere Rentenkasse soll nur in den höheren Steigerungssätzen für die betreffenden Mitgliedsjahre ihre Auswirkung finden. Erwähnt mag auch noch werden, daß fortan der Rentenfall, anlehnd an die einschlägige Bestimmung der Invalidenversicherung, mit Vollendung des 65. Lebensjahres ohne weiteres gegeben ist. Von besonderer Bedeutung ist auch noch die Bestimmung, daß fortan die bisherigen Ruhevorschriften, die insbesondere für den Fall des Bezugs von Unfallrenten ein Ruhen der Zusatzrenten verursachen konnten, nicht mehr aufrechterhalten werden. Vorgesehen ist nur noch eine Kürzung der Zu-

satzrenten dahin, daß die Invalidenrente und die Zusatzrente zusammen den Satz von 80 % des höchsten Jahresarbeitsverdienstes der letzten drei Mitgliedsjahre nicht übersteigen dürfen.

Allgemein pflegt eine Neuordnung auf einem Fachgebiet wie dem vorliegenden fast zwangsläufig für die beteiligten Mitglieder Verbesserungen mit sich zu bringen, und so mögen die geschilderten neuen Vergünstigungen, so sehr sie auch finanziell und sozialpolitisch zu Buch schlagen, doch in gewissem Sinne nur als normale Umstellungsgewinne gewertet werden. Anders verhält es sich schon bei der Sonderversorgung, die in den Übergangsvorschriften der neuen Satzungen für die Altpensionäre aus der Vorinflationszeit mit bestimmten Zuwendungen, die auf Grund mehr vorläufiger Beschlüsse des Zweckverbandes der Reichsbahnarbeiterpensionskassen allerdings auch schon jetzt bewilligt wurden, endgültig „verankert“ worden ist, obwohl das Kassenvermögen, das der Sicherstellung dieser Rentenansprüche diene, im Währungszerfall gänzlich zerflossen ist. Über den Kreis dieser Altpensionäre hinaus ist auch den in der Inflationszeit und später neu angefallenen Rentnern sowie den jetzigen Kassenmitgliedern in der Anrechnung ihrer zurückgelegten Mitgliedsjahre ohne den finanziellen Rückhalt entsprechender Vermögenswerte ein beachtlicher Vorteil zugewendet worden, und endlich haben es sich die Kassen auch noch angelegen sein lassen, den durch den Abbau getroffenen Kassenmitgliedern, wenigstens soweit es sich um ältere Mitglieder handelt, nach Maßgabe noch vorbehaltener näherer Bestimmung die erworbenen Anwartschaften gegen Zahlung lediglich einer geringen jährlichen Anerkennungsgebühr zu erhalten. Die mit alledem übernommenen Lasten sind geldlich schwer abzuschätzen. Ihre volle Auswirkung werden sie erst in der Zukunft erkennen lassen.

Die besprochenen Neugestaltungen auf dem Gebiete der den Kassenmitgliedern zustehenden Leistungen sind aber nicht das einzig beachtenswerte, das die Neuordnung der Pensionskassen mit sich gebracht hat. Außer dem Sozialpolitiker hat auch der Versicherungsmathematiker bei Würdigung des Neubaus ein Wort mitzusprechen, und hier ist vor allem der grundlegende Umstand zu beachten, daß überhaupt ein Wiederaufbau der durch die Inflation an sich völlig zugrunde gerichteten Pensionskassen, so wie geschehen, ermöglicht worden ist. Der Rückhalt und das feste Fundament, auf dem der stolze Bau der vorkriegszeitlichen Pensionskassen beruhte, nämlich ihr Vermögen, wie es auf Grund sorgfältiger mathematischer Berechnung ausgestattet worden war und so für alle etwa fällig werdenden Rentenansprüche jederzeit eine volle Kapitalssicherheit darstellte — dieses Vermögen ist in dem Währungsverfall gegenstandslos geworden, und der Sicherheitsfaktor, ohne den eine Pensionskasse nicht gedacht werden kann, mußte daher wenigstens vorläufig in anderen Momenten gesucht werden. Dieser Sicherheitsfaktor wog aber um so schwerer, je mehr Verpflichtungen der Kasse auferlegt wurden, und wenn man hierbei in Betracht zieht, daß nicht nur die zurzeit fälligen Renten, sondern auch die zukünftigen Belastungen einschließlich der aus den bereits zurückgelegten Mitgliedschaftsjahren sich ergebenden Anwartschaften in Anschlag zu bringen sind, so kann die Bedeutung des Sicherheitsfaktors für den Wiederaufbau der Kasse gar nicht hoch genug in Ansatz gebracht werden. Es war daher eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung, ob und wie weit das früher maßgebliche System des Kapitaldeckungsverfahrens wieder zur Einführung gelangen konnte. Die starken Lasten vor allem aus den bereits erworbenen Anwartschaften hätten nun, wenn man das frühere System in voller Auswirkung sogleich hätte wieder aufnehmen und entsprechende Reserven schaffen wollen, eine sofortige Beitragserhöhung von unerträg-

lichem Ausmaße dringlich gemacht. Man hat sich daher entschlossen, das Kapitaldeckungsverfahren zwar als erstrebenswertes Ziel für die Zukunft im Auge zu behalten, sich für die Not des Augenblickes aber damit zu begnügen, daß der geldliche Jahresbedarf vorerst durch Umlage auf die Mitgliederbeiträge gedeckt, darüber hinaus aber noch ein Reservefonds angesammelt, und dessen Ausbau zur vollen Kapitaldeckung der Entwicklung im Laufe der Jahre vorbehalten wird. Daß man damit den Sicherheitsfaktor still und leise von der Kapitalreserve auf ein ganz anderes Gebiet, nämlich auf die Dauerstellung der Pensionskassen als solcher, also auf ihr als unbegrenzt angenommenes Dasein, verschoben hat, mag nur nebenbei erwähnt werden. Die Zeitverhältnisse haben allerdings dem Pensionskassengedanken als solchem mehr Wertbeständigkeit nachgewiesen als seinen sorgsam angesammelten Vermögensbeständen. Für den Kapitalanteil der Reichsbahnverwaltung könnte im übrigen auch schon die in ihrer Mündelsicherheit liegende Garantie in Betracht gezogen werden.

Die Neugestaltung der Zusatzrenten interessiert in erster Linie den Sozialpolitiker, die Umstellung des Sicherheitsfaktors auf ein kombiniertes Umlageverfahren den Versicherungsmathematiker, darüber hinaus aber wird auch der Organisationsdenker die neuen Satzungen gerne auf ihre verwaltungstechnische Bedeutung für das Reichsbahnunternehmen einer Betrachtung unterziehen, und hier wird es den Außenstehenden jedenfalls ein wenig befremdend anmuten, wenn er bei der einheitlichen Deutschen Reichsbahn nicht eine, sondern sieben Pensionskassen mit völlig verschiedenem Umfange erblickt. Allerdings wird ihn hier für Bayern schon ein einfacher Hinblick auf die organisatorische Sonderstellung der Bayerischen Gruppenverwaltung davon überzeugen, daß hier die Errichtung eines besonderen Kasseninstituts noch folgerichtig sein mag, dafür aber, daß im übrigen eine große Pensionskasse, die Preussische, mit etwa 290 000 Mitgliedern und daneben noch fünf kleinere Kassen mit etwa 23 000, 15 000, 13 000, 2900 und 2600 Mitgliedern bestehen, wird er zunächst schwerlich einen anderen Grund gelten lassen wollen als den historisch gewordenen und daher ein wenig überalterten Tatbestand als solchen. Und doch wird er darüber hinaus nicht verkennen dürfen, daß sich hier, wie auch andernorts, im Grunde nur zwei Systeme noch unausgeglichen gegenüberstehen, von denen jedes für sich nicht unbeachtliche Gründe für seine Daseinsberechtigung anzuführen vermag. Das preussische System der großen, alle ehemalig preussischen Direktionen umfassenden Einheitskasse hat gewiß — man lese nur den letzten Jahresbericht dieser Pensionskasse — bedeutende Erfolge aufzuweisen, nicht minder tatkräftig und, da örtlich begrenzt, vielleicht mit noch klarerer Durchsichtigkeit haben aber auch die kleineren Pensionskassen bislang ihre Existenzberechtigung dargetan, und man braucht hier den Zweifler nur einmal in das badische Musterlände mit seinen vorbildlichen Wohlfahrtseinrichtungen zu führen, um ihn nachhaltig die Berechtigung auch dieser Anschauung darzutun. Die örtlich begrenzte und daher übersichtliche Selbstverwaltung der bezirksweise aufkommenden Mittel hat dem preussischen System gegenüber zweifellos auch beachtliche Vorteile, so sehr andererseits die zusammenfassende Kapitalsverwaltung einer großen Kasse wie der preussischen Gelegenheit zu rationeller Verwaltungs- und Wohlfahrtstätigkeit darbietet. An der Lösung aber dieser Frage, wie der Zwiespalt dieser beiden Systeme zu entwirren ist, sind die neuen Einheitssatzungen, die juristisch gesprochen nur „allgemeines“, nicht „gemeines“ Recht geschaffen haben, vorübergegangen, indem die bisherigen sieben Pensionskassen jede für sich, jedoch alle mit nunmehr gleichlautenden Satzungen bestehen geblieben sind. Eine Aufgabe der Zukunft wird es sein, in dieser Richtung weitere Klarheit zu schaffen.

Benutzung der Bildfahrpläne.

In den Ausführungen des Reichsbahnoberrats Koester in Halle über Benutzung der bildlichen Fahrpläne in der Nr. 46 der „Reichsbahn“ vom 25. November 1925 wird erwähnt, daß auf den normals württembergischen und badischen Stationen die Betriebsbeamten sich fast ausschließlich der bildlichen Fahrpläne bedienen und deshalb mit ihnen durchaus vertraut seien. Dies kann bezüglich der Beamten im Bezirk der Reichsbahndirektion Stuttgart bestätigt, und es verdient angeführt zu werden, daß die rühre Generaldirektion der württembergischen Staatseisenbahnen noch von jeher großen Wert darauf legte, daß die Fahrplanleiter, auch wenn sie nur ablösungsweise oder vorübergehend in diesem Dienstzweig beschäftigt waren, mit dem Bildfahrplan gut umzugehen wußten. Als es im vorigen Jahrhundert bei den Stellen des äußeren Dienstes noch zahlreiche Beamte gab, die die im Jahr 1884 eingeführte niedere Eisenbahndienstprüfung nicht gemacht und an dem zur Vorbereitung auf diese Prüfung eingerichteten Unterrichtskursus nicht teilgenommen hatten, mußten sie, soweit sie ablösungsweise den Fahrdienst zu besorgen hatten, stets von Zeit zu Zeit durch den Vorstand der Betriebsinspektion darin geprüft werden, ob sie den graphischen Fahrplan richtig zu gebrauchen wußten. Es waren dies zum Teil im Dienst ergraute Beamte, wie Vorsteher von Güterstellen, Stationskassen usw., da es schon ein großer Bahnhof sein mußte, wenn der Vorsteher der Güterstelle nicht zur Besorgung des Fahr- und Stationsaufsichtsdienstes frühmorgens oder spätabends herangezogen wurde. In den Unterrichtskursen wurden später die Prüfungskandidaten über den Gebrauch des graphischen Fahrplans gründlich unterrichtet, und jetzt gibt es wohl im Bezirk Stuttgart keinen einzigen Betriebsbeamten mehr, der mit diesem Fahrplan nicht vertraut ist. Die meisten werden auf dem auch von Herrn Koester vertretenen Standpunkt stehen, daß man den Fahrdienst ohne den Bildfahrplan überhaupt nicht richtig versehen könne.

Was aber die durch geringeren Bedarf an Fahrplanbüchern eintretende Ersparnis anbelangt, so dürfte sie von Herrn Koester zu hoch geschätzt sein. Wenn 5000 Fahrplanbücher hergestellt werden und die Kosten 9000 M. betragen, so ergibt sich für ein Stück allerdings ein Durchschnittspreis von 1,80 M. Man darf aber deshalb nicht annehmen, daß, wenn z. B. nur 3000 Stück gedruckt werden, sich die Herstellungskosten nur auf 5400 M. belaufen werden. Denn ein sehr großer Bestandteil des Betrags von 9000 M. sind die Satzkosten, und diese sind dieselben, ob 5000 oder nur 3000 Stück Fahrplanbücher gedruckt werden. Es kommt bei Verringerung der Auflage eine Er-

sparnis heraus, aber sie ist gering, weil eben die Kosten für Druck und Papier gegenüber den Satzkosten verhältnismäßig recht gering sind. Diese Erfahrung hat man auch im Bezirk Stuttgart im Sommer 1924 gemacht, als man die Fahrplanbücher in kleinere Hefte zerlegte und statt 15, wie bis dahin, 32 Hefte herausgab. Obgleich die Zahl der Seiten aller Hefte zusammen erheblich geringer wurde, gingen die Herstellungskosten eben wegen der hohen Satzkosten nicht in dem erwarteten Maß zurück.

Wenn nun auch im Bezirk Stuttgart der Bildfahrplan sich so eingebürgert hat, daß auch die nicht im eigentlichen Betriebsdienst beschäftigten Beamten ihn zu benutzen verstehen, so hat man deshalb sich doch noch nicht daran gemacht, das Fahrplanbuch gewissen Bahnhöfen und Abfertigungsstellen zu entziehen. Es scheint dies auch nicht beabsichtigt zu sein, und zwar mit Recht. Einmal wäre, wie bereits ausgeführt, die Kostenersparnis eine geringe. Sodann ist das Fahrplanbuch für gewisse Dienstverrichtungen sowohl auf den Bahnhöfen als bei den Abfertigungsstellen teils unentbehrlich, teils sehr zweckmäßig. Im Bezirk Stuttgart braucht z. B. der Fahrdienstleiter der Knotenbahnhöfe unbedingt auch das Fahrplanbuch schon wegen der Fahrzeiten. Nach der Anleitung über die Anfertigung der Bildfahrpläne soll bei Personenzügen, die mit mehr als 60 km Geschwindigkeit fahren, diese auf oder in die Zuglinie geschrieben werden. Weil bei uns die Fahrzeit vieler Züge auch auf kurze Entfernung sich mehrmals ändert, ist die Aufnahme der Geschwindigkeit in die Bildfahrpläne unterblieben, da deren Übersichtlichkeit dadurch zu sehr beeinträchtigt würde. Es müßten besondere Behelfe, ähnlich wie im Bezirk Halle, hergestellt werden, wenn der Fahrdienstleiter das Fahrplanbuch soll entbehren können. Hiervon wäre aber abzuraten. Auch bei vielen anderen Dienstverrichtungen, z. B. bei Untersuchungen und Vernehmungen, die von den Stationsbeamten zu erledigen sind, bei der Abfertigung von Vieh und bei den Büroarbeiten der Güterstellen ist eben das Fahrplanbuch handlicher und zweckmäßiger als der Bildfahrplan. Man würde den Dienst des beteiligten Personals erheblich erschweren, wenn man ihm das Fahrplanbuch entziehen würde, was sich wegen der geringen Ersparnis nicht rechtfertigen ließe, wobei nicht gesagt sein soll, daß gewisse Stellen und Bedienstete, die persönlich mit dem Taschenfahrplan und dem Dienstfahrplanbuch ausgestattet werden, letzteres nicht sollten entbehren können.

Stuttgart.

F a u d e, Reichsbahnrat.

Die Staffeltarife der deutschen Eisenbahnen in der Nachkriegszeit, mit besonderer Berücksichtigung des Dawes-Gutachtens.

Von Dr. oec. publ. Fritz Helbig, München.

(Schluß)

1. Die Staffeltarife und das Dawes-Gutachten.

(Dieser Abschnitt stellt eine wesentliche Kürzung des betr. Abschnittes in der Dissertation des Verfassers dar, da die sonstigen Regelungen des Gutachtens für die Deutsche Reichsbahn den Lesern der ZVDEV. schon bekannt sind.)

Das sogen. Dawes-Gutachten, das die Maßnahmen behandelt, die Deutschland die Zahlung seiner Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag ermöglichen sollen, geht einerseits von dem Grundgedanken aus, daß hierzu vor allem eine Förderung der deutschen Ausfuhr nötig ist; andererseits belastet es die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nach der bekannten dreijährigen Übergangsfrist vom Jahre 1927 ab mit der Erbringung einer Gesamtsumme von 1090 Millionen Goldmark jährlich⁶⁾.

Nimmt man vorläufig als gegeben an, daß die Deutsche Reichsbahn diesen Betrag unter normalen Verhältnissen erbringen kann, was wesentlich von der Wirtschaftslage abhängt, so erhebt sich das Problem, ob es zur Sicherung der Leistungen aus dem Versailler Vertrag besser ist, die deutsche Wirtschaft vor zu hohen Belastungen zu schonen, wie sie u. a. durch die hohen Frachten gegeben sind, um sie möglichst exportfähig zu machen, oder sie zur Bezahlung von möglichst hohen Frachten an die Eisenbahn anzuhalten, um deren Einkünfte möglichst hoch zu gestalten. Es handelt sich also m. a. W. darum, ob die deutsche Wirtschaft durch hohe Tarife gehemmt werden soll, oder ob sie durch schonende Behandlung zu solcher Stärke kommen können, daß sie auch ihren anderen Verpflichtungen, sowohl direkten (Industrieobligationendienst) als auch indirekten (als Steuerfaktor für den Staatshaushalt) nachkommen

⁶⁾ Vergl. „Wirtschaft und Statistik“ 1924, S. 702.

kann. Andererseits hat die Bahn die genannte Summe unter allen Umständen zu erbringen; sie muß also für höchste Rentabilität ihres gesamten Betriebes sorgen. Nun haben aber gerade die Staffeltarife die Eigenschaft, dort, wo unter der Herrschaft von reinen Kilometertarifen gewisse Produkte vom Markte wegbleiben mußten, diese durch die niedrigen Beförderungspreise zum Markte zu locken, was nicht nur eine größere Verkehrsdichte, damit verhältnismäßige Selbstkostenabnahme und größere Rentabilität der Eisenbahn bedeutet, sondern gleichzeitig eine erhöhte Gütererzeugung und damit bis zu gewissen Grenzen eine Erniedrigung der Güterpreise ermöglicht. So tragen die Staffeltarife sowohl zu einer hohen Rentabilität der Eisenbahn, als auch zu einer erhöhten Exportfähigkeit der Industrie usw. bei.

Die Rentabilität der Deutschen Reichsbahn mögen, zum besseren Verständnis des anschließend über die Tarife gesagten kurz folgende Zahlen erläutern:

Die Reichsbahn vereinnahmte aus dem Güterverkehr⁷⁾:

in den Monaten	Mill. Mark	p.tkm Pfg.	aus ge- leisteten Mill. tkm	und be- forderten Mill. t	Mithin mit Durchschn.- Beförderg.- Längen v.
Mon.-Durchschnitt 1913	188	3,6	4 825	40,00	120,6 km
Nov. 1923		5,6	2 798	16,38	Durchschnitt
Dez. "		5,9	2 580	15,38	Nov. 1923 bis
Jan. 1924	171,8	6,5	2 640	16,20	Dez. 1924
Febr. "	181,9	6,2	2 940	17,63	161,3 km
März "	203,1	6,2	3 255	21,06	Jan. bis Dez.
April "	203,2	5,7	3 580	21,50	1924 160,4 km
Mai "	187,1	5,6	3 324	20,28	
Juni "	159,8	5,7	2 816	17,29	
Juli "	158,9	5,3	2 993	18,26	
Aug. "	167,1	5,5	3 057	18,84	
Sept. "	179,8	5,0	3 557	22,00	
Okt. "	201,6	4,7	4 404	28,37	
Nov. "	215,4	4,5	4 607	29,43	
Dez. "	226,2	4,9	4 598	29,59	
Nov. 1923 bis Dez. 1924			47 149	292,21	
Jan. bis Dez. 1924	2255,9		41 781	260,45	
Durchschn. Nov. bis Dez.		5,52	3 367,8	20,87	
Jan. bis Dez.		5,48	3 481,8	21,70	

Also Durchschnittsätze sowohl für Januar bis Dezember 1924 als auch für die Zeit seit Einführung der Goldmarkrechnung bei der Bahn (November 1923), die etwa 53 % über dem Vorkriegsertrag liegen und etwa 22 % über dem vom Gutachten veranschlagten von 4,5 \mathcal{M} pro tkm. Es dürfte demnach eine Steigerung des Durchschnittsatzes um etwa 50 % gegenüber vor dem Kriege für das Geschäftsjahr 1924/25 zu erwarten sein. Diese große Zunahme der Einnahmen ist nicht zu verwundern, wenn man betrachtet, bis zu welcher Höhe gegenüber den Frachten vor dem Kriege die heutigen Frachten gestiegen sind. Wie Anlage 7 zeigt, sind sämtliche Frachten bis zu 900 km (mit Ausnahme des Kohlenausnahmetarifs, bei dem dies nur bis zu 705 km gilt), höher, als sie vor dem Kriege waren, einzelne sogar bis auf noch größere Entfernungen, und dies besonders für die kurzen Strecken.

(Hier ist zu bemerken, daß die für 1 km angegebene Steigerung praktisch nicht in Frage kommt, da die Mindestfracht stets für 5 km erhoben wird. Von dieser Entfernung ab gelten jedoch die angegebenen Sätze auch praktisch.)

Dem Vergleich wurden die Vorkriegs- und jetzigen Frachten in ihrer tatsächlichen Höhe zugrunde gelegt, letztere also einschließlich der Verkehrssteuer und erstere ohne solche — die Verkehrssteuer wurde bekanntlich erst am 1. Oktober 1917 eingeführt — da es für den Verfrachter die gleiche Belastung be-

⁷⁾ Vergl. „Wirtschaft und Statistik“ 1924 u. 1925, verschiedene Hefte. Hierzu kommen noch die Einnahmen aus dem Personenverkehr und sonstigen Quellen, sodaß die Gesamteinnahmen im Jahre 1924 3612,6 Mill. \mathcal{M} betrugen, was gegenüber dem Einnahmesoll eines Normaljahres (von 1927 ab 4227 Mill. \mathcal{M}) eine Differenz von 614,4 Mill. \mathcal{M} bedeutet.

deutet, ob er einen Betrag für eine Beförderung als reine Fracht oder als Steuer bezahlt.

Angenommen nun, es sei heute ein der Teuerung der Warenpreise entsprechender Frachtenstand angemessen, so dürften die Frachten nicht den Teuerungsindex der Großhandelspreise überschreiten. Dieser belief sich nun für Jahreschluß (Dezember) 1924 auf 130,3 % des Vorkriegsstandes⁸⁾, was beinahe den Höchststand im ganzen Jahre von 131,3 % im Oktober 1924 gleichkam, und den Jahresdurchschnitt von 122,4 % um ein Beträchtliches übertraf.

Nehmen wir aber trotzdem einen Satz von 130 % für die Frachten als angemessen an, so zeigt Anlage 7, daß dieser eintritt bei

Klasse	Ie und I	II	A	B	C	D	E	F	K-A
zwischen km	900	500	700	400	600	600	500	50	400
und	1000	600	800	500	700	700	600	100	500

Alle kürzeren Entfernungen als diese sind stärker belastet, als der Warenteuerung entspricht, während über diese Entfernungen alle Frachten sich unter dem Satze der Warenteuerung bewegen, und zwar mit zunehmender Entfernung stets weiter fallend, so daß sie z. B. bei Klasse B für 1700 km auf 60 % der Vorkriegsfrachten herabgehen. Nur der Kohlenausnahmetarif bildet insofern eine Ausnahme, als er von 705 km ab die gleichen Frachtsätze besitzt, wie vor dem Kriege.

Es wird sich daher für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft in Bälde — das Ende ihres ersten Geschäftsjahres, das nach ihrer Satzung auf den 31. Dezember 1925 festgesetzt ist, abwarten, erscheint wegen der langen Zeit, in der bis dahin die Wirtschaft die hohen Frachten zu tragen hat, nicht berechtigt zu sein — die Frage ergeben, ob sie den bestimmt zu erwartenden Überschuß, der ihr nach Deckung ihrer im ersten Jahr 1924/25 Mill. \mathcal{M} ermäßigten Verpflichtungen aus dem Dawes-Gesetz bzw. dem Reichsbahngesetz verbleibt, zur Herabsetzung derjenigen Frachten verwenden will, die unverhältnismäßig höher sind, als dem Großhandelsteuerungsindex entspricht. Insbesondere für die kurzen Strecken erscheint eine Begünstigung empfehlenswert, da hier auch die zunehmende Kraftwagenkonkurrenz der Bahn immer größer werdende Einbußen verursacht. Pressenachrichten deuten an, daß derartige Maßnahmen gegenwärtig in den Tarifgremien beraten werden. Dabei ist es eine Frage der Politik, wie weit diese Herabsetzung gehen soll; bis zur völligen Gleichsetzung mit dem Warenpreisteuerungsindex darf sie bei den niederen Entfernungen jedoch nicht gehen, da ja sonst keine Staffelform mehr bestünde. Vielmehr muß sie bei diesen Entfernungen unter möglicher Annäherung an die Selbstkosten unter Berücksichtigung der Teuerung vorgenommen werden, was auch für die größeren Entfernungen gilt; die niedrigere Frachten genießen, als der Teuerung entspricht, für die ebenfalls zu untersuchen ist, ob sie die Selbstkosten erbringen. Beide Maßnahmen sind nötig, sowohl vom Prinzip der kaufmännischen Verwaltung der Bahn aus, das die Forderung ergibt, daß keine Leistung unter den Selbstkosten vorgenommen wird, — soweit allerdings die Kraftwagenkonkurrenz nicht Konkurrenzpreise diktieren wird — als auch deshalb, um die Verfrachter möglichst zahlkräftig für ihre eigenen Leistungen an das Reich und an die Reparationsinstitute zu machen. Müssen doch dem Reich, das z. B. in Zukunft die Erträge der Verkehrssteuer an das Reparationskonto abzuführen hat, diese und andere Einnahmeausfälle neue Steuerquellen erschlossen werden.

Nun ist aber die Gesamthöhe der Einnahmen aus dem Güterverkehr von der Anzahl der geleisteten Tonnenkilometer abhängig, d. h. von der Zahl, die das Produkt ist aus der Anzahl von Tonnen beförderter Güter und den gesamten Strecken, über die diese transportiert wurden. (Rein gilt dies allerdings nicht beim Kilometertarif; beim Staffeltarif können die Einnahmen aus der gleichen Anzahl von Tonnenkilometern verschieden sein je nachdem sie aus der Beförderung über kürzere oder über

⁸⁾ Vergl. „Wirtschaft und Statistik“ 1924, Heft 24, und für das Folgende die übrigen Hefte dieses Jahrgangs.

ngere Strecken entstanden sind; doch wird diese Verschiedenheit wieder ausgeglichen durch entsprechend höhere bzw. niedrigere Ausgaben). Das Dawes-Gutachten geht nun für die Geltung dieser Einnahmen von der Annahme aus, daß die Anzahl der im Jahre 1924 geleisteten Tonnenkilometer 60 000 Millionen betrage, also etwas mehr als die 57 251 Millionen Tonnenkilometer vom Jahre 1913, — letztere Zahl des Gutachtens stimmt mit der amtlichen deutschen Statistik überein —, dagegen die Anzahl der beförderten Tonnen einen Rückgang um 20 % aufweise, mithin die durchschnittliche Beförderungslänge entsprechend größer geworden sei. Diese Annahme ist durch die Tatsachen erheblich widerlegt worden. Aus den Zahlen zum Eingang dieses Abschnittes B ergibt sich, daß im Jahre 1924 nur 73,01 % der Anzahl der Tonnenkilometer von 1913 geleistet wurden, an Stelle der vermuteten 105 %, also nur 69,5 % des erwarteten. Dagegen ist die Menge der beförderten Güter nicht nur auf 80 %, sondern auf 54,3 % der von 1913 zurückgegangen. Trotzdem ist die Steigerung der durchschnittlichen Beförderungslänge nicht nur den 20 % Unterschied zwischen 60 und 80, oder den 18,71 % zwischen 73,01 und 54,3 entsprechend eingetreten: sie nahm zu von 120,6 km 1913 auf 160,4 km 1924, also um 33 %, wie die Zahlen zu Eingang dieses Abschnittes ergeben. Das Gutachten erkennt als Ursachen hierfür außer den Änderungen in den Verkehrswegen infolge der Abtretung und der Besetzung deutschen Gebietes die Einführung der Staffeltarife an. Leider ist, wie der Durchschnittsfrachtsatz, so auch die durchschnittliche Beförderungslänge, nur eine rein fiktive Größe und besagt nichts darüber, auf welche tatsächlichen Entfernungen die Beförderungen betätigt wurden. Eine statistische Feststellung darüber wurde jedoch nur bei der Einführung der Staffeltarife 1920 vorgenommen, und wäre jetzt, nachdem die Stabilisierung der Währung die anderen Ursachen einer stärkeren Verkehrsfrequenz, wie sie die Inflation erzeugt hatte, beseitigt hat, zur Feststellung der wirklichen Wirkung der Staffeltarife dringend nötig. Immerhin läßt sich auch ohne diese Statistik aus der durchschnittlichen Beförderungslänge eine allgemeine Zunahme der Beförderung über längere Strecken feststellen. —

Was nun hier weiter interessiert, ist der unrichtige Schluß, den das Gutachten aus der Erscheinung der Steigerung der durchschnittlichen Beförderungslänge zieht, indem es behauptet, daß „die Wirkung auf die Eisenbahneinkünfte ganz erheblich sein werde, falls in künftigen Jahren die Tonnenzahl nicht teige, während die Durchschnittslänge des Beförderungsweges

so zurückgehe, daß sie sich fast den Vorkriegszahlen nähere.“ Die Staffeltarife begünstigen ja gerade die großen Entfernungen, machen es also wahrscheinlich, daß auf diese Entfernungen mehr verfrachtet wird, als unter der Geltung von Kilometerstarifen, daß also auch die durchschnittliche Beförderungslänge größer wird, vorausgesetzt, daß für die kürzeren Entfernungen die gleiche Verkehrsfrequenz, wie vor Einführung der Staffeltarife bestehen bleibt. Dies ändert ja auch am Reinertrag der Bahn nichts, da ja die Selbstkosten für die Beförderung mit zunehmender Transportlänge abnehmen, hat aber für die Volkswirtschaft den Vorteil, daß noch Güter zum Markt kommen können, die sonst wegen der zu hohen Transportkosten diesem fern bleiben müßten.

Es ergibt sich daher, daß die Staffeltarife dazu angetan sind, einerseits die deutsche Volkswirtschaft in ihrer Exportfähigkeit zu stärken, andererseits, daß sie der Deutschen Reichsbahn keinen Abbruch tun in der Erbringung ihres Reinertrages, mithin dazu beitragen, die schweren Lasten, die uns der Verlust des Krieges auferlegt hat, abzutragen, ohne daß wir unter ihnen zerbrechen.

Anlage 7.

Seit 1. Oktober 1924 betragen die Frachtsätze für 100 kg Hunderteile der Sätze von 1913.

in Klasse	Ie u. I	II	A	B	C	D	E	F	K.-A.-T.
ent- spricht 1913 km	Eilgut- u. Allg. Stckg.- Klasse	Spez.- Tar. f. b. Stckg.	B	B	Spez.- Tar. I	II	III	A.-T. 2	
1	309	300	233	233	317	250	200	167	183
5	256	279	236	227	275	213	200	157	186
10	233	250	228	214	236	200	178	144	156
50	171	183	186	162	197	188	163	133	144
100	164	168	187	161	178	173	144	128	141
200	159	159	180	155	164	160	148	122	139
300	157	152	172	145	156	155	144	114	138
400	155	144	163	137	147	148	138	112	134
500	154	135	154	129	139	140	131	112	123
600	153	127	145	122	131	132	124	111	111
700	149	119	135	113	122	124	116	107	100
800	143	113	125	105	114	115	109	102	100
900	135	107	116	97	105	107	100	97	100
1000	127	100	107	90	97	100	93	91	100
1100	120	95	100	83	90	91	87	86	100
1200	114	90	93	78	84	85	81	81	100
1300	109	85	87	73	79	80	77	77	100
1400	104	82	82	69	75	75	73	74	100
1500	100	79	78	65	71	72	69	71	100
1600	96	75	75	62	68	68	66	68	100
1700	93	73	71	60	65	65	63	66	100

Spurerweiterung oder nicht?

Ein Zwiegespräch.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

(3. Fortsetzung.)

Am nächsten Tag.

N.: Jetzt können wir endlich anfangen. Bisher war alles nur Vorspiel. Ich rekapituliere: Wir haben erkannt, daß ein zweirädriges Fahrzeug, wenn es durch Druckrollen geführt ist, in einer Kurve bei strenger Führung mit geringerem Widerstand und größerer Schonung von Rad und Schiene läuft, als bei „zwangloser“. Diese Tatsache ist streng bewiesen. Wir haben ferner erkannt, daß wir guten Grund haben anzunehmen, daß sich das Verhältnis bei Spurkranzführung nicht wesentlich ändert.

Ich muß noch auf einen einfachen Zusammenhang hinweisen, der uns später von Nutzen sein wird. Sie erinnern sich, wie wir aus den Richtkräften den Krümmungswiderstand ableiteten. Es war der Widerstand gegeben durch die Längskomponente der Richtkräfte, z. B. bei strenger Führung $W = P_1 \frac{1}{R} + P_4 \frac{1}{R} = P_1 \frac{1}{R} = P_4 \frac{1}{R}$. Nun ist aber $P_1 l$, das aktive Moment, welches

die Drehung erzwingt, gleich dem passiven Moment, der Summe der Momente der Reibungen, welches sich der Drehung entgegenstellt; nennen wir es kurz das Reibungsmoment und bezeichnen es mit \mathfrak{M} . Dann ist $W = \frac{P_1 l}{R} = \frac{\mathfrak{M}}{R}$. Es ist also

der Krümmungswiderstand gleich dem Reibungsmoment geteilt durch den Radius. Denken Sie sich an dem Fahrzeug einen Hebelarm von der Länge und in der Richtung des Radius angebracht, und versuchen Sie an dessen Ende, also im Kreismittelpunkt angreifend die Drehung zu erzwingen (siehe Abb. 20), so brauchen Sie eine Kraft, die gerade dem Krümmungswiderstand entspricht. Der Satz gilt, wie Sie sich leicht überzeugen können, auch bei zwangloser Führung, und wie Sie sehen werden, auch bei mehrachsigen Fahrzeugen. Sie müssen sich, um das mechanische Gleichnis voll zu machen, das Fahrzeug hierbei am Reibungsmittelpunkt drehbar festgeheftet denken, oder sich das Fahrzeug als Tisch vorstellen, wie früher.

Pr.: Es würde mich interessieren, wie groß sich der Krümmungswiderstand nach Ihrer Rechnung zahlenmäßig ergibt.

N.: Wir erhielten für 4,5 m Radstand:

bei strenger Führung: $W = \frac{9,48 Q f}{R}$

bei „zwangloser“ Führung: $W = \frac{10,95 Q f}{R}$






Abb. 22. Dreiachsiges Fahrzeug mit festen Achsen in den verschiedenen Lagen zwischen strenger und zwangloser Führung je nach der Spurerweiterung ($l = 4,5$ m).

Nehmen Sie $f = \frac{1}{4}$, was wohl bei der Langsamkeit der Gleitungen ungefähr stimmt und berücksichtigen, daß Q nur ein Viertel des Wagengewichts ist, so kommt heraus

$$W \text{ kg/t} = \frac{1000 \cdot 9,48 \cdot \frac{1}{4}}{4 R} = \frac{592,5}{R}$$

$$W \text{ kg/t} = \frac{1000 \cdot 10,95 \cdot \frac{1}{4}}{4 R} = \frac{684,4}{R}$$

Die Räcklsche Formel gibt bekanntlich $\frac{650}{R - 55}$, also etwas mehr.

Die Differenz ist die Spurkranzreibung, auch gibt die Räcklsche Formel bei kleinen Halbmessern zweifellos zu große Werte. Überdies ist der Wert von f nicht genau bekannt.

Wir gehen nun zu den mehrachsigen Fahrzeugen über, und zwar beschränken wir unsere Untersuchungen auf Achsen, die gemeinsam in einem Rahmen gelagert sind. Daß ein Drehgestell

ein Fahrzeug für sich ist, ist klar; daß Deichselachsen, wenn sie genügend Ausschlag haben, was im allgemeinen der Fall ist, keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bereiten können, ebenfalls. Wir müßten nun die vorhandenen Lokomotiv- und Wagentypen der Reihe nach vornehmen, was eine zeitraubende Arbeit ist und doch keine Übersicht gibt. Es ist viel einfacher, mit Hilfe gedachter Fahrzeuge, die die amtlichen Grenzen voll ausnutzen, die Grenzbedingungen festzustellen. Wir nehmen zunächst drei Achsen, die in einem Rahmen festgelagert sind, wobei wir jedes Spiel ausschließen. Der Radstand sei 4,5 m. Dieses Fahrzeug ist gerade noch zulässig.

Der Begriff des festen Radstandes ist nirgends erläutert. Man pflegt ihn in doppeltem Sinne auszulegen, erstens, bei zweiachsigen Fahrzeugen dahin, daß sie bei mehr als 4,5 m Radstand

Lenkachsen haben müßten, zweitens, bei mehrachsigen Fahrzeugen dahin, daß von den in einem Rahmen verbundenen die beiden festen Achsen nicht mehr als 4,5 m auseinanderstehen dürften. Beide Auslegungen haben eigentlich keinen Sinn. Die Selbsteinstellung von Lenkachsen ist sehr fragwürdig, wenigstens in scharfen Bögen, wo es am meisten darauf ankommt, namentlich wenn ihre Konizität durch Abnutzung verschwunden ist; es gibt sicher Fälle, wo sie sich verkehrt einstellen. Selbst wenn ein Fahrzeug mit festen Achsen im Durchschnitt etwas schlechter lief, so wäre das noch kein Grund, solche Wagen grundsätzlich auszuschließen, solange sie

nicht zahlreich sind; die Entgleisungsgefahr halte ich eher für geringer, als bei Lenkachsen. Bei der Verbindung mehrerer Achsen in einem Rahmen sind ganz andere Gesichtspunkte maßgebend; Sie werden später sehen, daß es, sobald man die über zwei hinausgehenden Achsen verschieblich macht, was das einzig Richtige ist, die Reibung und im großen ganzen auch der von ihr erzeugte Anlaufdruck un-




Abb. 20. Zusammenhang zwischen Krümmungswiderstand und Reibungsmoment $W = \frac{M}{R}$ (nur bei festen Achsen).




Abb. 21. Dreiachsiges Fahrzeug von 4,5 m Radstand mit festen Achsen in einer Kurve von 180 m Halbmesser. Mindestens 6 mm Spurerweiterung nötig.




Abb. 24.
Fünfschichtiges Fahrzeug mit
festen Achsen in den ver-
schiedensten Lagen zwischen
strenger und zwangloser
Führung je nach der Spur-
erweiterung ($\alpha = 45^\circ$ mit).




Abb. 23. Vierachsiges Fahrzeug mit festen Achsen in den verschiedenen Lagen zwischen strenger und zwangloser Führung je nach der Spurerweiterung ($l = 4,5$ m).

abhängig davon sind, welches die festen Achsen sind, daß aber eine gute Führung des Fahrzeuges im Gleis verlangt, daß diese möglichst weit voneinanderstehen, auch wenn diese Entfernung größer ist als 4,5 m, vorausgesetzt, daß man den Mittelachsen die dann nötige große Verschiebbarkeit geben kann.

Einen wirklichen Sinn hat also der Begriff des festen Radstandes nur — und das ist wohl auch sein ursprünglicher — wenn er besagen soll, daß mehrere, in einem Rahmen unverschieblich gelagerte Achsen nicht mehr als 4,5 m Gesamtradstand haben sollen. Diese Festlegung ist höchst notwendig und, wie wir sehen werden, für ein gutes Fahren schon zu weitgehend.

Für ein dreiachsiges Fahrzeug von 4,5 m festem Radstand brauchen wir, wie schon eingangs errechnet, bei 180 m Halbmesser wenigstens $\frac{4,5^2}{8 \cdot 180} = 8 - 14 - 8 = 6$ mm Spurerweiterung. Es ist in Abb. 21 aufgetragen. Die Raddrucke seien gleich. Das Reibungsmoment M ist 10,98 Q f, die Krümmungsreibung $\frac{10,98 \text{ Q f}}{R}$,

die Richtkräfte $P_1 = P_4 = \frac{M}{l/2} = 4,88 \text{ Q f}$, die Führungsdrucke $Y_1 = P_1 - G_1 = 3,93 \text{ Q f}$, $X_4 = P_4 - G_4 = P_4 - 0 = 4,88 \text{ Q f}$.

Pr.: Aber da haben wir ja den Grund —

N.: Einen Augenblick! ich weiß schon, was Sie sagen wollen: da haben wir den Grund, warum man bei mehrachsigen Fahrzeugen nicht mit so enger Spur fahren kann. Ganz recht! Wenn




Abb. 25. Dreiachsiges Fahrzeug mit verschieblicher Mittelachse in strenger Führung ($l = 4,5$ m).

das Fahrzeug mit einer mittleren Achse an der Innenschiene zum Anliegen kommt, verkürzt sich der Hebelarm zwischen den führenden Punkten so sehr, daß die Führungskräfte ganz unverhältnismäßig in die Höhe gehen; in vorliegendem Falle auf das Vier- bis Fünffache.

Pr.: Aber dann stimmt doch auch Ihre Behauptung über den Wegfall der Spurerweiterung gar nicht.

N.: Sie vergessen, daß wir solche Fahrzeuge mit festen Achsen gar nicht haben, oder wenigstens nicht zu haben brauchten.

Pr.: Ich erinnere mich jetzt.

N.: Früher mag das anders gewesen sein. Der erste, der verschiebbliche Achsen bei Lokomotiven einführte, war Gölsdorf. Vielleicht gab es zu der Zeit schon so große Lokomotiven, daß der Radstand der gekuppelten Achsen 4,5 m nahe kam, ohne daß ein Teil davon verschieblich war. Dann war die Spurerweiterung richtig und unerläßlich. Aber diese Voraussetzungen sind eben heute gefallen.

Daß das Innenanlaufen der Mittelachsen gefährlich werden kann, ist den Lokomotivbauern wohl bekannt. In der Tat stehen wir hier vor dem einzigen wirklichen, seinerzeit allerdings durchschlagenden Grunde, der die Spurerweiterung jemals gerechtfertigt hat.

Sie werden vermutlich schon bemerken, worauf ich heraus will: man soll und muß unbedingt an den Achsen Spiel geben, und nur an diesen. Aber man hat leider das andere getan, man hat das Spiel am Gleis gegeben, und das war falsch. Wir wollen zunächst den Weg, den man bisher gegangen ist, zu Ende verfolgen. Wenn Sie die vorhandenen 6 mm Spurerweiterung bzw. 3 mm bei normalen Wagen allmählich vergrößern, so geht

das Fahrzeug immer mehr in die Spießgangstellung. Solange die Mittelachse die Führung an der Innenschiene hat, nehmen P_1 und Y_1 langsam, P_4 und X_4 rasch ab (Abb. 22). In dem Augenblicke wo der Reibungsmittelpunkt über die Mitte zwischen Mittel- und Hinterachse hinausrückt und das innere Hinterrad die Führung übernimmt, fallen alle Drücke bedeutend ab; dieser Zustand den man praktisch nicht genau treffen kann, gibt das günstigste Y_1 mit 2,25 Q f. Der Reibungsmittelpunkt für „zwanglose“ Führung, den wir nach Heumann ermitteln und mit Hilfe des Numpunktes der P_4 -Kurve prüfen, liegt 0,152 m vor der Hinterachse Y_1 wird hierfür 2,41 Q f.

Es ist begreiflich und zeugt an sich von einem guten Instinkt wenn man dem Anlaufen der mittleren Innenräder mehrachsiger Fahrzeuge ängstlich ausgewichen ist.

Die Krümmungsreibung ist gleich dem Reibungsmoment durch R , die Heumannsche Linie gibt sie also ohne weitere




Abb. 26. Dreiachsiges Fahrzeug mit verschieblicher Mittelachse in zwangloser Führung ($l = 4,5$ m). Ermittlung des Reibungsmittelpunktes.

an. Sie hat auch hier bei „zwangloser“ Führung den größten Wert; aber wir dürfen hier wohl mit Recht vermuten, daß d im Ansatz nicht einbegriffene Spurkranzreibung die strenge Führung bei ihren hohen Anlaufdrücken in Nachteil setzt.

Das Spiel, das man bei 180 m Halbmesser braucht, wenn man dem Fahrzeug die „zwanglose“ Stellung ermöglichen will, ist wenn man einen kleinen Sicherheitszuschlag gibt, $\frac{4,5^2}{2 \cdot 180} = 55$ mm.

Davon sind 8 immer vorhanden; man braucht also $55 - 8 = 47$ mm Spurerweiterung, was schon jenseits der praktischen Ausführbarkeit liegt. Es ist also durchaus richtig, wenn man diesen Weg nicht ganz zu Ende gegangen ist und sich mit dem festem Radstand von der 4,5-m-Grenze ein gutes Stück entfernt hält.

Wir wollen nun noch das vier- und fünfachsige Fahrzeug untersuchen (Abb. 23 und 24).

Das vierachsige Fahrzeug ist nicht ungünstiger als das dreiachsige, weil die Mittelachse wegfällt, deren Anlaufen den besonders kurzen Hebelarm ergibt. Sehr ungünstig stellt sich dagegen wieder das fünfachsige, es gibt bei strenger Führung ein $Y_1 = 6,35 \text{ Q f}$, und bei den üblichen Spurerweiterungen immer noch 4,45 Q f. Da f bei Sandung oder trockenen Schienen g

gentlich auf $\frac{1}{3}$ steigen kann, kommen also bei solchen Fahrzeugen an führenden Rädern Seitenkräfte vor, die den senkrechten Raddruck beträchtlich übersteigen, und zwar schon allein durch die Reibung.

Ziehen wir jetzt das Fazit aus unseren Betrachtungen. Es ergibt sich, daß bei mehrachsigen Fahrzeugen, bei denen die Achsen unverschieblich im Rahmen gelagert sind, ein befriedigender Bogenlauf überhaupt unerreichbar ist. Gänzlich unmöglich ist strenge Führung, aber auch die „zwanglose“ Führung

Wir wollen jetzt das Gegenteil von vorhin tun und den betrachteten Fahrzeugen verschiebbliche Achsen geben, und zwar zunächst unbegrenzt verschiebbliche. Zwei Achsen seien immer fest, und zwar, wenn nichts Besonderes gesagt wird, die Endachsen.

Eine in den Achsschenkeln verschiebbliche Achse kann auf den Rahmen keine Querkraft ausüben, denn die Reibung an den Achsschenkeln ist wegen der guten Schmierung schon an sich sehr gering, und nach dem Gesetz der zusammengesetzten Gleitungen wird ihre Querkomponente vollends unbedeutend.

Wir beginnen mit der strengen Führung, und zwar Paßspur. Die Stellung aller Achsen ist bestimmt. Der Reibungsmittelpunkt ist Fahrzeugmitte. Das Reibungsmoment ist offenbar so groß, wie bei unverschiebblichen Achsen, denn ihre Verschiebungen sind so gering, daß die Strahlen vom Reibungsmittelpunkt zu den Rädern sich nur ganz unwesentlich verändern, und infolgedessen auch die Gleitwege. Das Reibungsmoment ist also wie früher $M = 10,98 \text{ Q f}$. Die Mittelachse kann in diesem Sonderfall, weil radial stehend, nicht anlaufen, kann also nicht mit führen (Abb. 25).

Es ergibt sich $P_1 = P_0 = \frac{M}{l} = 2,44 \text{ Q f}$

$W = \frac{M}{R} = \frac{10,98 \text{ Q f}}{R}$. Widerstand und Richtkraft sind also nur unwesentlich größer als beim streng geführten Zweiachser, wo sie $\frac{9,48 \text{ Q f}}{R}$ und $2,11 \text{ Q f}$ betragen. In

der Tat hat sich das Reibungsmoment nur um den geringen Betrag erhöht, der zur

Drehung der Mittelachse erforderlich ist, nämlich Q f s ($9,48 + 1,5 = 10,98$).

Wenn wir diesem Fahrzeug jetzt zwanglose Führung geben, so müssen wir zunächst den Reibungsmittelpunkt feststellen. Man macht das am besten durch Probieren. Vorerst ist klar, daß der Fall sich vom zweiachsigen Fahrzeug nicht viel unterscheidet. Denn die Bewegung der Mittelachse wird, da der Reibungsmittelpunkt in der Nähe des Fahrzeugendes liegt, wesentlich in einer Querverschiebung bestehen, die durch ihren eigenen Anlaufdruck bewirkt wird, und als Rückwirkung auf den Rahmen kommt nur das geringe Moment der K-Kräfte mit dem Hebelarm $s/2$ in Betracht. Mit den Bezeichnungen der Abb. 26 ergibt sich:

$$\frac{P_1}{2} = \left(\frac{x_1}{a} + \frac{x_5}{c} \right) \text{Q f}$$

$$\frac{P_1}{2} x_1 = \left(a + \frac{s/2}{c} \frac{s}{2} + e \right) \text{Q f}.$$

Man findet als Auflösung: $x_1 = 4,683 \text{ m}$

$$P_1 = 2,45 \text{ Q f}$$

$$Y_1 = 1,49 \text{ Q f}.$$

Wenn wir die Größen für alle Zwischenlagen zwischen strenger und „zwangloser“ Führung ermitteln und wie früher auftragen, ergeben sich die Kurven der Abb. 27. Y_1 ändert sich fast überhaupt nicht, ebenso das Reibungsmoment. Der Krümmungswiderstand ist derselbe wie bei festen Achsen.

In Abb. 28 sehen Sie das vierachsige, in Abb. 29 das fünfachsige Fahrzeug mit verschiebblichen Achsen. Y_1 steigert sich nur mäßig mit der Achsenzahl. Ein nennenswerter Unterschied zwischen strenger und zwangloser Führung ist nicht vorhanden. Der Anlaufdruck geht hier bei zwangloser Führung sogar ein wenig herunter; es bleibt natürlich der Nachteil, das die Gleitwege allein den führenden Rädern aufgehalst werden.

Pr.: Das leuchtet mir alles ein. Nur scheint es eben, daß im ganzen der Unterschied zwischen strenger und zwangloser Führung für Fahrzeuge mit verschiebblichen Achsen doch nicht groß ist, und daß diese deshalb die Verringerung der Spurerweiterung mindestens nicht geradezu fordern.

N.: Ganz recht; sie verhalten sich, wie wir schon feststellten, etwa wie die zweiachsigen. Aber immerhin ist ein Unterschied




Abb. 27. Dreiachsiges Fahrzeug mit verschiebblicher Mittelachse in den verschiedenen Lagen zwischen strenger und zwangloser Führung je nach der Spurerweiterung ($l = 4,5 \text{ m}$).

Wird, je mehr Achsen dazu kommen, immer ungünstiger. Der Grund ist klar; das Reibungsmoment wird, weil viele Achsen verschoben werden müssen, sehr groß; der zu seiner Überwindung nötige Führungsdruck legt sich aber immer nur auf ein Rad, nimmt also hohe Werte an; Druck und Abnutzung häufen sich immer mehr auf eine Stelle.

Was müssen wir also tun, um die Verhältnisse zu bessern? Wir müssen sehen, möglichst viele Achsen zum Anlaufen zu bringen, d. h. sie verschiebbar machen, damit nicht eine einzige die Last mitnehmen muß.

Pr.: Diese einfache Schlußfolgerung wäre also, wenn ich recht verstehe, der Kern Ihrer Anschauungen.

N.: So ist es. Man könnte ein solches Fahrzeug „kurvenfühlig“ nennen; es fühlt sich in der Kurve mit allen Rädern an die Schienen an.




Abb. 28.

Vierachsiges Fahrzeug mit
verschieblichen Mittelachsen
in den verschiedenen Lagen
zwischen strenger und zwang-
loser Führung je nach der
Spurerweiterung ($l = 4,5$ m).





Abb. 29.

Fünfachsiges Fahrzeug mit
verschieblichen Mittelachsen
in den verschiedenen Lagen
zwischen strenger und zwang-
loser Führung je nach der
Spurerweiterung ($l = 4,5$ m).



zugüßten der strengen Führung. Vor allem hat sie die kleineren Anlaufwinkel. Dazu kommt nun aber ein praktisch entscheidender Umstand. Wir hatten die Achsen unbegrenzt verschieblich angenommen. Tatsächlich ist maß bei den Kuppelachsen von Lokomotiven, um die es sich hier handelt, darin ziemlich gebunden, namentlich bei der Treibachse, die gewöhnlich in der Nähe der Mitte liegt. Nun verlangt aber, wie man auch ohne Rechnung sofort erkennt, die zwanglose Führung, wenn mehrere Achsen anlaufen sollen, bedeutend größere Seitenverschiebungen, wie sie gewöhnlich nicht gegeben werden können. Z. B. ist für das dreiachsige Fahrzeug bei 180 m Halbmesser die notwendige Seitenverschiebung der Mittelachse 44,6 mm, während sie ohne Spurerweiterung, also bei 11 mm Spiel, nur 19,5 mm beträgt. Um die mehrachsigen Fahrzeuge steht es nicht anders. Sie erkennen aus Abb. 34 und 35 ohne weiteres, wie stark bei Spurerweiterung die Achsen sich verschieben müssen, um zum Anliegen zu kommen; die Fahrzeuge machen geradezu den Eindruck, als ob sie verbogen wären. Bei enger Spur hingegen legen sie sich schön schmiegend in die Kurve. Für die neuen Reichsbahnlokomotiven sind 30 mm Seitenverschiebung vorgesehen, und viel mehr kann man auch wohl nicht gut geben. Sobald aber eine verschiebbliche Achse im Rahmen anläuft, statt an der Schiene, treten alle früher genannten Übelstände des starren Fahrzeuges auf.

Pr.: Dann würde also wohl daraus folgen, daß für alle Fahrzeuge bei Wegfall der Spurerweiterung die weitaus größere Wahrscheinlichkeit besteht, daß immer mehrere Achsen anlaufen, und daß man nicht zögern sollte, zu diesem Zustand überzugehen?

N.: Ja! Man würde natürlich gut tun, zur Erhärtung dieser Erkenntnis die vorhandenen Lokomotivtypen einzeln zu untersuchen.

Pr.: Könnten unter diesen nicht doch einige starre Typen sein, bei denen Mittelachsen zum Innenlaufen kommen, und könnten diese wenigen nicht den ganzen Plan unmöglich machen?

N.: Ganz unmöglich wäre das nicht. Aber man kann sich auf einfache Weise helfen, wenn man diese Lokomotiven aus wirtschaftlichen Gründen nicht in absehbarer Zeit ausmustern kann. Man braucht nur die Spurkränze dieser Achsen schmaler zu drehen. Nehmen Sie ein starres fünfachsiges Fahrzeug von

4,5 m Radstand. Es laufe mit 8 mm Spiel bei 180 m Halbmesser (Abb. 30). Der Bogenpfeil, mit dem die Innenschiene hineinragt, läßt sich leicht berechnen; er ist 10 mm. Eine Abdringung der Spurkränze von 10 mm, die zulässig ist, würde also gerade genügen, um die Gefahr auszuschließen. In Wirklichkeit kommen die vielen kleinen Spielquellen dazu, auch gibt es einen festen Radstand von 4,5 m praktisch nicht.




Abb. 30. Fünfachsiges Fahrzeug mit festen Achsen in einer Kurve mit 180m Halbmesser bei 8mm Spiel ($l=4,5m$). An den Mittelachsen ist eine Abdringung des Spurkranzes von 10 mm erforderlich.

Pr.: Dann wäre wohl alles klar. Wie einfach ist das alles im Grunde genommen?

N.: So ist es. Aber man kann oft beobachten, daß im Laufe einer Entwicklung sich die Einzelheiten so häufen, daß die Erkenntnis der Struktur des Gebildes verloren geht. Es gilt auch hier Goethes schönes Wort, daß die meisten Dinge zugleich einfacher und zugleich verwickelter zu sein pflegen, als sie gewöhnlich angesehen werden. In diesem Falle befindet sich ungefähr die ganze Eisenbahn.

Ich möchte morgen noch einige Bemerkungen anfügen.

Pr.: Und ich noch einige Fragen stellen.

(Schluß folgt.)

Fahrplanbuch — Fahrplankarte.

Von Reichsbahnrat Jösch, Gießen.

In Nr. 53 Jahrg. 1925 dieser Zeitung werden Vorschläge für eine wirtschaftlichere Gestaltung des Fahrplandrucksachenswesens gemacht, die recht beachtenswert erscheinen. Der Verfasser empfiehlt an Stelle der Fahrplanbücher die Einführung einer Fahrplankarte für jeden Zug (lose Blätter); diese sollen in einem Umschlag etwa nach dem Muster der Soenneckenschen Schnellhefter eingefügt werden, so daß sie beim Fahrplanwechsel dem Umschlag einfach wieder entnommen und durch neue ersetzt werden können. Der Vorteil der Einrichtung soll darin erblickt werden, daß den Lokomotiv- und Zugpersonalen künftig dann nur Fahrplankarten für diejenigen Züge zu überweisen sind, die die Personale nach den Diensterteilungen auch tatsächlich zu fahren haben. Hierdurch soll eine erhebliche Einschränkung des Bedarfs an Fahrplandrucksachen erzielt werden; die geldliche Auswirkung der Anregung würde nach Angabe des Verfassers eine recht günstige sein.

Der Vorschlag erscheint recht zweckmäßig und ist auch bei dem derzeitigen sehr hohen Bedarf an Fahrplandrucksachen geeignet, erhebliche Ersparnisse zu erzielen; es dürfte daher eingehender zu prüfen sein, ob nicht noch eine weitergehende Einschränkung des Bedarfs an diesen Drucksachen möglich sein wird. Zur Zeit müssen die Zug- und Lokomotivpersonale mit allen denjenigen Fahrplanbüchern ausgerüstet werden, die Züge enthalten, welche von ihnen zu begleiten oder zu befördern

sind. Die Fahrplanbücher sind streckenweise gegliedert; sie enthalten zum großen Teil Fahrpläne für Züge, die von den betreffenden Personalen überhaupt nicht gefahren werden und für sie also gar keinen Zweck haben. Häufig kann man im eigenen Bezirk beobachten, daß der Fahrbeamte aus einem Fahrplanbuch nur die Pläne einzelner Züge, vielleicht auch nur eines Zugpaares (Zug- und Gegenzug) benötigt; noch viel krasser liegt der Fall, wenn die Personale einzelne Züge in fremden Bezirken begleiten (Berliner, Altonaer, Magdeburger, Karlsruher usw. Personale, die vielleicht nur ein durchgehendes Schnellzugpaar im Bezirk Frankfurt begleiten, müssen mit dem Fahrplanbuch ausgerüstet werden, das sämtliche Züge der von ihnen in mehrtägigen Abständen nur einmal befahrenen Strecke enthält). Der Kostenaufwand für diese unnötigerweise an die Fahrpersonale ausgegebenen Fahrplandrucksachen ist ein ganz erheblicher. Es liegt deshalb der Gedanke sehr nahe, die Fahrpläne für die Fahrpersonale in losen Blättern herzustellen, die auf den Zuganfangsstationen mit dem Fahrbericht den Zug- und Lokomotivpersonalen für den betreffenden Zug ausgehändigt werden und die nach beendeter Fahrt auf der Endstation wieder zur weiteren Verwendung am nächsten oder übernächsten Tag mit dem Fahrbericht abzugeben sind; die Rücklieferung der Pläne an die das Personal stellende Station wäre zwangsläufig zu regeln. In geeigneten Fällen, die

nicht selten sein werden, kann auch in Frage kommen, die Pläne für Zug und Gegenzug auf ein Blatt (Vorder- und Rückseite) zu drucken; diese Pläne kämen dann ohne weiteres an die Station zurück, die sie wieder benötigt. Jedes Fahrplanblatt müßte mit dem Gültigkeitsvermerk, der jetzt nur auf dem Umschlag des Fahrplanbuches steht, versehen werden. Viele Fahrpläne bleiben beim Fahrplanwechsel unverändert; gleichwohl müssen sie jetzt neu gedruckt und in das neue Fahrplanbuch übernommen werden. Bei dem angeregten neuen Verfahren kann der unverändert bleibende Fahrplan in den neuen Fahrplanabschnitt übernommen werden — die Druck- und Papierkosten werden also auch noch gespart —; es genügt, wenn der Gültigkeitsvermerk handschriftlich geändert wird (bei der künftigen geringen Auflage keine allzugroße Arbeit, die mit Rücksicht auf die erhebliche Kostenersparnis getragen werden kann). Die künftig stärker zu benutzenden einzelnen Fahrplanblätter müssen dann besonders schonlich behandelt werden; hierfür müßten den Fahrpersonalen einfache Schutzhüllen (Pappe mit Glasscheibe) geliefert werden, in die die Fahrplanblätter während der Benutzung einzuschieben wären; die einmalige Ausgabe hierfür würde sich bald bezahlt machen.

Weiter könnte in Frage kommen, die Fahrpläne in das jetzige Formblatt „Fahrbericht“ einzudrucken, wodurch nicht nur dem Zugführer die Führung des Fahrberichtes, sondern auch den Prüfungsstellen die Nachprüfung der Fahrberichte erheblich erleichtert würde; eine Kreuzungsverlegung z. B. wäre einfach durch Streichung des betreffenden Zuges bei der fahrplanmäßigen Kreuzungsstation und durch Vermerk der Zugnummer bei der tatsächlichen Kreuzungsstation (in der Kreuzungsspalte) nachzuweisen.

Ohne weiteres ist es möglich, die Güterbeförderungsvorschriften, Heft 4, über Benutzung und Zusammenstellung der Züge allgemein in die einzelnen Fahrplanblätter einzuarbeiten, wie dies bei einzelnen Reichsbahndirektionen (Elberfeld) bereits geschieht. Die besonderen Beförderungsvorschriften könnten dann gänzlich entfallen.

Ob es zweckmäßig erscheint, die Zug- und Lokomotivpersonale mit bildlichen Fahrplänen auszurüsten, wie an anderer Stelle schon vorgeschlagen (Nr. 46, Seite 471 der „Reichsbahn“, Jahrgang 1925), will mir fraglich erscheinen, weil es kaum gelingen wird, eine für den Gebrauch auf der Lokomotive und in

dem Packwagen geeignete Form für einen bildlichen Fahrplan zu finden; die jetzigen großen Blätter sind hierfür jedenfalls ungeeignet und auch zu teuer. Ferner wird es kaum möglich sein, Lokomotiv- und Zugpersonale so zu schulen, daß sie mit dem bildlichen Fahrplan in seiner jetzigen Ausgestaltung arbeiten können. Ein vor mehreren Jahren unternommener Versuch, die Lokomotivpersonale an Stelle der Fahrplanbücher mit einfachen, besonders für sie erstellten bildlichen Fahrplänen auszurüsten, hat jedenfalls zu dem erstrebten Ziel nicht geführt und mußte als aussichtslos wieder aufgegeben werden.

Eine Berechnung des künftigen Fahrplanbedarfs nach dem vorgeschlagenen Verfahren (Rücklieferung der Blätter nach beendeter Fahrt) für zwei größere Zugbildungsbahnhöfe hat ein Ergebnis geliefert, das die Erwartungen bei weitem übertrifft; der Bedarf würde bei dem einen Bahnhof von rund 80 000 Druckseiten, die ihm jetzt mit den Fahrplanbüchern geliefert werden müssen, auf rund 20 000, bei dem anderen von rund 24 000 auf rund 6000 Druckseiten zurückgehen. Die Berechnung bezieht sich nur auf den Bedarf der beiden Bahnhöfe; derjenige für das Lokomotivpersonal und die Betriebswerke ist darin gar nicht enthalten. Diese Blattzahl wird noch erheblich zurückgehen, wenn die Blätter, was nach der Dienstenteilung vielfach möglich sein wird, doppelseitig (Vorder- und Rückseite) bedruckt werden. Die Kostenersparnis ist deshalb eine ganz erhebliche, namentlich wenn noch berücksichtigt wird, daß ein Neudruck eines großen Teiles der Fahrplanblätter beim Fahrplanwechsel entbehrlich wird, weil die Fahrpläne unverändert bleiben. Die Ersparnis wird auch dann noch eine ganz erhebliche bleiben, wenn den Zug- und Lokomotivpersonalen die Fahrplanblätter für ihren ganzen Dienstturnus (10-, 12-, 15- und mehrtägig) nach dem eingangs erwähnten, nicht soweit gehenden Vorschlag belassen werden.

Mit Rücksicht auf die große wirtschaftliche Bedeutung, die die hier aufgeworfene Frage hat, dürfte deren eingehende Prüfung zu empfehlen sein; mit dieser wird zweckmäßig ein Sonderausschuß zu betrauen sein, in den auch geeignete Beamte des Fahrdienstes zu berufen wären. Aufgabe dieses Ausschusses wäre, die Vorteile und Nachteile der Vorschläge zu prüfen und ein zur Durchführung geeignetes Verfahren vorzuschlagen, das möglichst noch mit dem nächsten Fahrplanwechsel in Kraft treten könnte.

Vom russischen Eisenbahnwesen.

Fortschritte der Eisenbahnen im vergangenen Jahr. — Der Verkehrskommissar über die drohenden Gefahren für die russischen Bahnen. — Ernterealisation und Eisenbahnen. — Die Heizmittelnöte. — Zukunftsaussichten.

Von Dr. rer. pol. P. H. Seraphim, Assistent am Osteuropa-Institut in Breslau.

Überblickt man die Leistungen der russischen Eisenbahnen im vergangenen Jahr, so wird man feststellen dürfen, daß eine unverkennbar günstige Entwicklung Platz gegriffen hat. Nach dem Wirtschaftsplan für das abgelaufene Wirtschaftsjahr sollte beispielsweise die Verladetätigkeit im ersten Vierteljahr durchschnittlich 21 770 Wagen täglich betragen und zu Ende des Jahres eine Höchstzahl von 22 110 Wagen erreichen. Tatsächlich betrug die Verladung bereits im ersten Vierteljahr durchschnittlich 24 053 Wagen und stieg zu Jahresende zeitweilig bis auf 29 000 Wagen. Die Verladung im Oktober 1925 überstieg die des entsprechenden Monats des Vorjahres um rund 41 %, im November um 49 % und im Dezember gar um 52 %. Hatte die Staatsplankommission noch vor einem Jahr damit gerechnet, daß die Vorkriegsleistungen im Eisenbahnwesen Rußlands wahrscheinlich erst im Jahre 1935 erreicht werden würden, so glauben die maßgebenden Kreise jetzt, daß schon in diesem Jahre (1926) die Vorkriegszahlen erreicht werden können. Auch die Finanzlage, wohl eins der trübsten Kapitel im russischen Eisenbahnwesen, scheint sich ein wenig gebessert zu haben. Allerdings schließt die Jahresbilanz zum 1. Januar 1926 wieder mit einem Fehlbetrag von einigen 300 Millionen Goldrubeln ab, aber man hofft, diese Schulden durch Erhöhung der Einnahmen im kommenden Jahr abdecken zu können. Die bereits konsolidierten Schulden bleiben allerdings eine drückende Last, an deren Beseitigung vorläufig nicht zu denken ist.

Eine andere Frage freilich ist es, mit welchen Mitteln es gelungen ist, die Leistungen der Eisenbahnen der Sowjetrepublik derart zu heben, daß an die Erreichung der Vorkriegsverhältnisse gedacht werden kann. Hier zeigt es sich, daß doch nicht alles so glänzend steht, wie man allein nach der Betrachtung der Leistungszahlen annehmen kann. Die Zahl der in Rußland vorhandenen Lokomotiven und Wagen ist nur eine recht beschränkte. Besonders trifft das auf Güterwagen zu. Eine derartige Steigerung der Verkehrstätigkeit, auf die eigentlich niemand recht vorbereitet war, mußte daher mit sehr wenig rollendem Material durchgeführt werden. Mit anderen Worten, es wurde auf Kosten der Substanz gearbeitet, und was besonders gefährlich ist, auf Kosten der Herausschiebung der notwendigen Ausbesserungen und der Ausnützung des Materials bis zur Grenze des irgend möglichen. Auf dem Kongreß des Moskauer Kreises der Eisenbahnen hat das der Verkehrsminister Rudsutak offen zugegeben, wenn er sagt: „Wir arbeiten und erfüllen die erhöhten Ansprüche nur dadurch, daß wir die laufenden Ausbesserungen „ein wenig“ zurückstellen.“ In der Tat konnte der starke Bedarf, der in den Herbstmonaten an die Bahnen gestellt wurde, nur dadurch befriedigt werden, daß die vorgeschriebene Ausbesserung der Wagen um drei Monate herausgeschoben wurde. Während des Winters war das rollende Material jedoch wiederum bis zum letzten Wagen nötig, so daß an eine stärkere Ausbesserungstätigkeit nicht gedacht werden

omte. Es ist offenbar, daß der russische Verkehrsmittelpark folgedessen sich im letzten Halbjahr sehr wesentlich verkleinert hat, zumal auch die Schwerindustrie, die Bestellungen in der Eisenbahnverwaltung übernommen hatte, völlig versagt ist. Obwohl die Bestellungen im Vierteljahr Oktober-Dezember 1925 an sich schon gering waren, sind sie nur zu etwa 70 % ausgeführt worden. Einige besonders wichtige Ersatzteile, wie B. Heizrohre, sind fast überhaupt nicht geliefert worden. Die in großen Ausbesserung den Lokomotivfabriken übergebenen Lokomotiven sind nur zu 87 % tatsächlich ausgebessert worden.

Außer dieser augenblicklichen Notlage im Betriebsmittelpark der russischen Eisenbahnen droht jedoch ein neues Problem, das der baldigen Lösung harret. In der Zeit des fast völligen Stillstands des russischen Verkehrswesens hatten sich in den Knotenpunkten Reserven an ausbesserungsbedürftigen Lokomotiven und Wagen angesammelt, die im Volksmund als „Eisenbahnkirchhöfe“ bezeichnet wurden. Die hier vorhandenen Bestände an Lokomotiven sind bereits zum größten Teil wieder ausgebessert, zum anderen verschrottet worden. Dagegen sind noch einige Reserven an Güterwagen vorhanden, und zwar etwa 10000 Güterwagen. Von diesen Beständen haben die russischen Bahnen bisher gelebt. Nun hat sich aber gezeigt, daß davon etwa 10000 Wagen reif zum Abmontieren sind, daß mithin eine Reserve von nur 30000 Wagen noch bleibt. Nach Mitteilung des Finanzkommissars muß jedoch der Bestand an Güterwagen im Laufe dieses Jahres um 60000 Wagen erhöht werden, will man nicht die Substanz und Güte des Betriebsmittelparks gar sehr gefährden. Mit anderen Worten, der voraussichtliche Eihbetrag beträgt rund 30000 Güterwagen, die bis Ende dieses Jahres beschafft werden müßten. Eine verstärkte Bautätigkeit in Rußland ist jedoch keinesfalls zu erwarten, da die Fabriken bisher keinen einzigen Wagen neu gebaut haben. Vielleicht wird es gelingen, im Laufe dieses Jahres ein paar Tausend neuer Wagen zu bauen. Der Wagenknappheit ist aber dadurch durchaus nicht abgeholfen. Da, wie wir sahen, im Augenblick sogar die laufenden Ausbesserungen nahezu gänzlich aufgehört haben und ferner die Industrie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann, ist die Leitung des russischen Eisenbahnwesens vor sehr schwierige Fragen gestellt. Ob es möglich sein wird, durch eine rationellere Gestaltung der Eisenbahnwirtschaft, durch eine Verkürzung der Ver- und Entladezeiten, eine Beschleunigung der Abfertigung und der Rücklieferung leerer Wagen den Ausfall wettzumachen, muß noch dahingestellt bleiben. Jedenfalls sind derartige Maßnahmen vom Verkehrskommissariat geplant. Interessant ist, daß die Industrie, wenn es sich um den Wünschen der Eisenbahnverwaltung geht, eine dreieinhalb Schicht bei der Verladung und Entladung einführen soll. Warum sollen wir 24 Stunden arbeiten, während die Industrie nur acht Stunden beschäftigt ist und dadurch das Ladegeschäft aufhält, daß der Wagenmangel zu akuten Krisen führen muß, sagt der Verkehrskommissar in seiner mehrfach angeführten Rede.

Wir sehen hier mithin ernste Aufgaben, von deren Lösung es abhängen wird, ob die Fortschritte, die die russischen Eisenbahnen im vergangenen Jahr, zweifellos aufweisen, wirklich im Bestand sein werden.

Verhältnismäßig geringere Anforderungen an die Eisenbahnen, als man ursprünglich vermutet hatte, stellte an die russischen

Bahnen der Versand der letztjährigen Ernte. Es ist bekannt, daß die Ernte des Jahres 1925 einmal sehr stark überschätzt worden ist, daß andererseits gewisse, hier nicht näher zu erörternde Gründe dazu führten, daß die Bauern nicht an den Verkauf des Getreides gingen. Die Getreidebereitstellung ist daher bisher besonders langsam fortgeschritten. Das gleiche ist von der Ausfuhr zu sagen, die wegen der Preisverhältnisse nahezu gänzlich ins Stocken geraten ist. Daher bedeutete die diesjährige Getreidekampagne weniger als in anderen Jahren eine Kraftprobe für die russischen Bahnen. Immerhin mußten sie doch recht angespannt arbeiten und haben im ganzen die an sie gestellte Aufgabe gut erledigt. Sollte im Frühjahr eine Verstärkung des Getreideumsatzes und der Getreideausfuhr eintreten, was zur Zeit noch nicht zu übersehen, aber doch auch nicht von der Hand zu weisen ist, so werden die Bahnen bei dem knappen ihnen zur Verfügung stehenden Laderaum einen schweren Stand haben. Bereits jetzt treffen vielfach Nachrichten von Transportschwierigkeiten, sowohl bei der Abrollung von Getreide wie auch bei anderen Waren (Textilien und Textilrohstoffe), ein.

Besondere Schwierigkeiten macht zur Zeit die Heizmittelfrage in Rußland. Einmal ist die Förderung von Kohle und Naphtha zurückgegangen, während bei der Verbesserung der Wirtschaftslage die Nachfrage ständig steigt, andererseits läßt aber auch die Verladung und Abrollung der Heizmittel vielfach zu wünschen übrig. Besonders trifft das auf die Naphthazisternenwagen zu, an denen in Rußland sowieso Mangel herrscht. Infolgedessen ist eine scharfe Heizmittelkrise eingetreten, von der auch die Eisenbahnen als einer der Hauptheizmittelverbraucher des Reiches betroffen werden. Besonders schwer leiden die mit Naphtharrückständen feuernden Bahnen und die Donezkohle verbrauchenden Linien, während Holz noch am ehesten zu beschaffen ist. Durch eine Verordnung des Verkehrskommissariats wurden kürzlich die Eisenbahnverwaltungen angewiesen, ihre Heizmittelreserven zu verkürzen, und zwar nicht größere Reserven, als in zwei Wochen aufgebraucht werden, bereitzustellen.

Weitere Schwierigkeiten, unter denen die russischen Bahnen gegenwärtig leiden, liegen in der ungünstigen Witterung, die in einigen Teilen des Reichs zu schweren Schneeverwehungen geführt hat. Bereits im Dezember hatten die Bahnen unter derartigen Schwierigkeiten zu leiden, die insbesondere im Osten und Norden des Reiches zeitweise zu Betriebsstillegungen einzelner Strecken führten.

Wir sehen also, daß die russischen Bahnen mit nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und daß die Aussichten besonders für den Betriebsmittelpark, und zwar die Güterwagen, keineswegs günstig sind. Immerhin darf nicht vergessen werden, wie man noch vor zwei Jahren über die Aussichten der Wiederherstellung der russischen Bahnen urteilen mußte, und daß selbst vor einem Jahr an eine derartige Steigerung der Leistungen nicht gedacht werden konnte. Deshalb ist die, trotz aller vorhandenen Schwierigkeiten, geleistete Arbeit in vollem Maße anzuerkennen, und wenn man auch vielleicht einen gleichen Optimismus für die Zukunft nicht aufbringen kann, so bedeutet doch das abgelaufene Jahr einen großen Schritt auf dem Wege zur Gesundung des russischen Eisenbahnwesens.

Sonderzüge und ihre Ankündigung.

Zu den von Eis.-Ass. Limburg in Nr. 7 dieser Zeitung gemachten Ausführungen erhalten wir von Oberbahnhofsvorsteher des k. Königsberg (Pr.) folgende Zuschrift:

Nach § 67 (1) der Fahrdienstvorschriften genügt eine der drei Benachrichtigungsarten. „Wenn tunlich“ hat die Ankündigung schriftlich zu erfolgen. Wie geschieht es in der Wirklichkeit? Werden die Sonderzüge auch dann, wenn sie eine genügend längere Zeit, etwa spätestens einen Tag vorher bekanntgegeben werden, überall von den Bahnmeistereien den Schranken- und Bahnwärtern sowie den Rottenführern schriftlich angekündigt? Ich möchte dies bezweifeln. Selbst wenn es öfter geschieht, wer ist bei unterbliebener Ankündigung für den Fehler verantwortlich? Wie weiß der Fahrdienstleiter, daß einige oder einer von den fernmündlich anzusagenden Sonderzügen schon schriftlich angekündigt ist? Hier besteht eine Lücke in den Vorschriften. Diese müßte durch entsprechende Zusatzbestimmungen ausgefüllt werden.

Gewiß ist die fernmündliche Bekanntgabe der durch vorhergehende Züge vorzuziehen. Bei Ausrüstung der Rotten mit tragbaren Fernsprechern gebührt dieser Benachrichtigungsart m. E.

sogar der Vorzug vor der schriftlichen Ankündigung, und zwar deshalb, weil der für weite Strecken immerhin teure Bote erspart und die Ankündigung nicht zu früh, sondern erst am Tage des Verkehrs erfolgt. Doch wird sich die Bekanntgabe des Sonderzuges durch vorfahrende Züge nicht ganz vermeiden lassen, selbst wenn alle Schrankenposten und Rotten mit Fernsprechern ausgerüstet sind. Wenn die Fernsprecher versagen, die Schrankenposten vorübergehend unbesetzt oder aus irgendeinem Grunde nicht zu errufen sind, bleibt nur die zuletzt genannte Ankündigungsart übrig.

Überflüssig ist es jedoch und müßte vermieden werden, daß zwei oder drei Benachrichtigungsarten zusammen angewandt werden.

Ferner möchte ich auf § 91 (5) des von Limburg genannten Buches von Dr. Heinrich aufmerksam machen. Das dort erwähnte Merkbuch ist nicht allgemein vorgeschrieben und wird auch nicht überall geführt. Seines praktischen Wertes wegen empfiehlt sich die Einführung eines solchen, kalenderartig zur Kontrolle des Ansagens der Sonderzüge angelegten Merkbuches jedoch für den ganzen Reichsbahnbereich.

Verbuchung und Abwicklung der gestundeten Frachten vom 1. Dezember 1925 ab.

Von Güterinspektor Bertold Pechtold, Wetzlar.

Nach den Bestimmungen des Tarif- und Verkehrsanzeigers (Verkehrsdienstliche Mitteilungen Nr. 4 lfd. Nr. 55) tritt ab 1. Dezember 1925, entsprechend meinem Vorschlage in Nr. 33 dieser Zeitung, eine Änderung im Bankstundungsverfahren ein. Die neue BSTDA sieht eine halbmonatliche Abrechnung in der Weise vor, daß am ersten Werktag nach dem 15. und Letzten jedes Monats über die in der abgelaufenen Monatshälfte aufgelaufene Schuld des Kunden nur eine Anweisung auszuschreiben ist. Zur Kontenführung werden den Mustern 46 und 47 der A. A. V. III ähnliche Vordrucke verwendet. Es bleibt die Frage unbeantwortet, in welcher Weise Verbuchung und Abwicklung der gestundeten Frachten erfolgen soll, weil drei verschiedene Möglichkeiten bestehen, nämlich:

1. die Verbuchung und Abwicklung in der Form vor dem 1. März 1925,
2. die Verbuchung in vereinfachter Form gemäß den Ausführungen in Nr. 33 d. Ztg.,
3. die Beibehaltung der seitherigen Buchführung.

Die Verbuchung und Abwicklung in der Form vor dem 1. März 1925.

Überweisungsbuch, Freibetragsbuch und Nachnahmebuch enthalten für Bareinnahmen am Schalter und für jeden einzelnen Kontisten je eine Spalte, während das Nebengebührenbuch für bare und gestundete Beträge je eine Spalte, also nur zwei Spalten zum Eintrag der gestundeten Schuldbeträge vorsieht. Im Kontobuch werden täglich gebucht:

- a) Spalte „Freibeträge“: die Summen der einzelnen Freibetragsnachweise;
- b) Spalte „Überweisungen“: die Summen der einzelnen Verrechnungskarten;
- c) Spalte „Nebengebühren“: die einzelnen Eintragungen aus Spalte „Gestundet“ des Nebengebührenbuchs;
- d) Spalte „Nachnahmen“: die nach dem Nachnahmebuch halbmonatlich fälligen Gutschriften.

Die Beträge zu a—d werden monatlich nur einmal zum Soll oder Haben gestellt; sie berühren aus diesem Grunde den Barbestand der Kasse in der Zwischenzeit nicht. Anders verhält es sich mit den sonstigen Einnahmen und Ausgaben (Frachtnachforderungen, Einnahmen aus Verkaufserlös, Frachterstattungen, Barauslagen), die den Barbestand der Kasse von Fall zu Fall beeinflussen und daher eine sofortige vorschußweise Verbuchung im Hauptbuch als „sonstige“ Einnahmen oder Ausgaben erfordern. Eine Trennung nach baren und gestundeten Beträgen in den Nachweisungen der erhaltenen und erledigten Änderungsanzeigen würde diesen Einfluß auf die Barkasse bei Frachtzusetzungen und Frachtabsetzungen durch die Verkehrskontrolle ausschalten; im übrigen aber ist diese Möglichkeit nicht gegeben.

Die durch Abschreibung aus den V. K. B.-Scheckheften entstehenden Einnahmen wären nach dem alten Verfahren als „Sonstige Einnahmen“ zu verbuchen und als „Sonstige Ausgaben“ bei der Sollabwicklung der gestundeten Frachten im Hauptbuch wieder auszuscheiden. Die Schecks würden also lediglich an Stelle der Bareinnahmen und des telephonischen Schuldabrufs treten. Eine Erleichterung gegen früher ist zwar durch das bequeme Einziehen der Schuld mittels V. K. B.-Schecks geschaffen, aber die Vorteile des V. K. B.-Verfahrens bieten weit mehr Möglichkeiten zur Vereinfachung und Verbesserung der Buchführung. Zudem schafft das halbmonatliche Einziehen der Schuld mit halbmonatlicher Abrechnung für die Buchführung andere Voraussetzungen als das frühere wöchentliche Abschlagsverfahren mit monatlicher Abrechnung.

Auf diese Voraussetzungen sind die Ausführungen unter Nr. 2 aufgebaut.

Die Buchführung gemäß den Ausführungen in Nr. 33 der Z. d. V. D. E.-V.

Ich beschränke mich darauf, einige Ergänzungen zu diesen Ausführungen zu geben und nur die Unterschiede gegen das vor dem 1. März 1925 gültige Buchungsverfahren darzustellen.

Überweisungsbuch, Frankaturbuch und Nachnahmebuch erhalten wie das Nebengebührenbuch nur je zwei Spalten: bar und gestundet. Vorteil: weniger Buchungen, weniger Spaltenaddition. Das Kontobuch dient lediglich zur Zusammenstellung der täglichen Schuldsummen, getrennt nach Frankaturen, Überweisungen, Nebengebühren, sonstigen Einnahmen, sonstigen Ausgaben und Nachnahmen. Die tägliche Gesamtsumme der Freibeträge und Überweisungen läßt sich an Hand der Versand- und Empfangsabschlüsse ohne weiteres für jeden Stundungsnehmer

ermitteln. Die Beträge aus Spalte „Bankstundung“ der Grundbücher werden halbmonatlich im Hauptbuch zum Soll bzw. zum Haben gestellt, und zwar in Verbindung mit dem Ausstellen der Schecks. Hierdurch wird sofort die Deckung für diese Buchung geschaffen, eine Abwicklung der gestundeten Freibeträge, Überweisungen, Nebengebühren und Nachnahmen erübrigt. Die Sollabwicklung beschränkt sich lediglich auf „sonstigen“ Einnahmen und Ausgaben. Als besserer Ersatz für den Wegfall der unvollständigen Gegenkontrolle durch Abstinmung der Kontobucheintragungen mit den Grundbüchern (Freibetrags- und Überweisungsbuch) dient eine einfache Zusammenstellung der täglichen Schuldbeträge der einzelnen Kontisten nach folgendem Muster:

Name des Kontisten	tägliche Schuldbeträge lt. Stundungsbuch					Zusammen
	Datum					
	1.	2.	3.	4.	15.	
A.	120,—					Die Beträge dieser Spalte ergeben den Scheckbetrag, der mit dem Kontobuch übereinstimmen muß.
B.	230,—					
C.	110,—					
D.	250,—					
Haben:	Zus.	710,—				
Freibeträge: lt. Spalte Bankstundung des Freibetragsbuches		50,—				
Überweis.: lt. Spalte Bankstundung d. Überweisungsbuches		650,—				
Nebengeb.: Tagessumme Spalte Bankstdg. des N. B.						
Sonstige Belastg.: aus Stundungsbuch bes. zus. stellen		10,—				
		730,—				
Gutschr. Nachnahme	15,—					
Sonstige	5,—	20,—				
Soll:		710,—				

Die Beträge dieser Spalte ergeben den Scheckbetrag, der mit dem Kontobuch übereinstimmen muß.

Die Führung dieser Zusammenstellung läßt keinen Buchungsfehler aufkommen, weil auch für die Stundungsbeträge entsprechend dem Schalterabschluß täglich das Soll ermittelt und mit dem Haben in Übereinstimmung gebracht wird. Die weiteren Vorteile liegen darin, daß am 15. und Letzten des Monats die an für sich knapp bemessene Zeit zum Aufaddieren der Kontobücher durch das Aufklären von Unstimmigkeiten nicht beansprucht wird und eine Verzögerung in der Ausstellung der V. K. B.-Schecks nicht eintritt, weil jeder Fehler im Kontobuch täglich in Erscheinung tritt und täglich aufgeklärt werden muß. Dieses Verfahren wird zum Erfordernis, wenn die Zeit der im Freibetrags- und Überweisungsbuch vorgesehenen Spalten nicht ausreicht, um für jeden Bankstundungsnehmer eine besondere Spalte einzurichten.

Die Anlehnung an die seitherige Form der Verbuchung.

Bei diesem Verfahren erfolgt die Verbuchung der gestundeten Frachten zweckmäßig in der Form zu Nr. 2 mit dem Unterschied, daß die täglichen Kontobeträge, die aus der täglichen Zusammenstellung nach vorstehendem Muster unmittelbar einer Summe zu ersehen sind, als Barbestand wie Postscheckkonto- oder Girokontobestände betrachtet werden. Seither führt die Stationskasse in viel umständlicherer Weise die Schecks einzeln als bares Geld. Die gestundeten Beträge werden dabei wie Barbeträge behandelt und verbucht. Eine Abwicklung gestundeter Schuldbeträge entfällt gänzlich. Die tägliche Verbuchung im Kassenbuch entspricht dem tatsächlichen Geldbestand, der sich mit der angeordneten täglichen Geldmeldung deckt.

Die Prüfung der praktischen Brauchbarkeit dieser drei Verfahren ergibt, daß das Verfahren zu 1 nicht den veränderten Verhältnissen angepaßt ist, obwohl seine Anwendung durch die vor Einführung des Verkehrskreditbankverfahrens gültigen Bestimmungen immerhin berechtigt ist. Wenn auch die Beibehaltung der einzelnen Kontospalten im Freibetrags- und Überweisungsbuch bei kleinen Abfertigungen mit wenig Stundungsnehmern gerechtfertigt ist, so wird doch die Sollabwicklung infolge der halbmonatlichen Kontoabrechnung halbmonatlich

olgen müssen, derart, daß die Schecks unmittelbar als Deckung der Buchung gelten, ohne das Erfordernis einer besonderen Vereinnahmung. In dieser Form ist das Verfahren zu 1 praktisch verwertbar, aber in dieser Form stellt es schon den Übergang zu den beiden anderen Verfahren dar. Die unterschiedlichen Merkmale der einzelnen Verfahren bedingen für die Kassensbuchführung im allgemeinen keine Änderungen grundsätzlicher Natur, weil sich meine Ausführungen im Rahmen der gegebenen und seither gültigen Bestimmungen bewegen und nur

Verbuchung und Abwicklung der gestundeten Frachten betreffen. Diese Ausführungen zeigen, daß die Verbuchung und Abwicklung der gestundeten Frachten infolge der Verschmelzung des früheren eisenbahnseitigen Verfahrens mit dem V. K. B.-Verfahren nicht eindeutig bestimmt ist. Die Praxis wird diesen Mangel nicht empfinden; sie kann sich je nach den örtlichen Verhältnissen oder nach eigenem Dafürhalten für dasjenige Buchungsverfahren entscheiden, welches ihr geeignet erscheint. Was aber gilt als Normalbestimmung?

Die Kartei. Einige Winke aus der Praxis.

Von Eisenbahnoberinspektor Blasse, Cassel.

Die sehr beachtenswerten Ausführungen über die Verwendung und Einrichtung von Karteien in Nr. 9, S. 227 d. Ztg. veranlassen mich, meine Erfahrungen hierüber mitzuteilen. Mit dem Verfasser bin ich über den Wert der Karteien einig, auch ich halte sie für Einrichtungen, die ganz unschätzbare Arbeitserleichterungen bringen können, wenn sie zweckmäßig angelegt werden. Ich möchte aber bezweifeln, ob Abneigung gegen ihre Einrichtung besteht. Daß sie so wenig eingerichtet werden, liegt wohl weniger an der Abneigung, als darin, daß sie, wie auch der Verfasser jenes Aufsatzes sagt, noch zu wenig bekannt sind. Auf eine weitere Ursache der geringen Anwendung der Karteien komme ich nachher zurück.

Wer einmal eine Kartei angelegt hat, kann sie nicht mehr entbehren. Der Verfasser hat einige Arbeitsgebiete, für die sich Karteien einrichten lassen, als Beispiele benannt. Ich möchte hinzufügen, daß Karteien für die Verwaltung eines jeden Direktionsbüros, eines jeden Amtes, jeden größeren Bahnhofs und jeder Bahnmeisterei dringende Notwendigkeit sind. Man weiß heute tatsächlich nicht, wie man sich die vielen Verfügungen, Verordnungen, Entscheidungen, Gesetzesbestimmungen und dgl. merken soll, wo sie zu finden sind und wo man die Ausfertigungen aufbewahren soll. Wer viel mit solchen Sachen zu tun hat, führte bisher ein Merkbuch, dies Buch wurde aber bald zu eng und zu unübersichtlich, und die Fülle des Stoffes hat inzwischen ungeheuer zugenommen. Die einzige Einrichtung, die hier Abhilfe bringen kann, ist die Kartei. Ein jeder Amts-, Büro- und Bahnhofsvorstand hat die verschiedensten Gebiete zu beherrschen, die Registratur kann nicht immer Auskunft geben, sie kann nicht über jede Einzelheit ein Aktenheft anlegen, da muß jetzt unbedingt die Kartei aushelfen. Zwei Beispiele will ich nur anführen:

In letzter Zeit ist hier eine einzelne ganz neue Sache eingegangen über Gasfernversorgung, vorläufig ist sie erledigt, aber es ist zweifellos, daß sie später wieder aufgegriffen wird. Ferner ist eine Verfügung der Hauptverwaltung eingegangen über Photographieren auf Bahngelände. Vorgänge und Akten gibt es nicht. Wie soll später der Registraturbeamte solche Sachen auffinden. Das einzige Mittel ist die Kartei. Die Karte G mit „Gasfernversorgung“ und die Karte P mit „Photographieren“ gibt später Auskunft. Ich habe bis jetzt in meiner Kartei über 500 Karten mit Stichworten, die im Büro vorkommen, angelegt und muß bei der Fülle des Stoffes die Karten täglich vervollständigen. Dafür habe ich dann sehr bequem aufzufindende Quellenangaben. Wo bringe ich nun die vielen Verfügungen in allen möglichen Einzelgebieten, die täglich eingeht, ordnungsmäßig unter? Handakten führe ich nicht. Dafür habe ich mir in Anlehnung an die Kartei alphabetisch geordnete Mappen angelegt, in denen die Verfügungen, Druckstücke, Abschriften, Auszüge usw., nach den Stichworten auf den Karten geordnet,

lose aufbewahrt werden. In der Kartei ist durch rote Unterstreichung gekennzeichnet, daß sich ein Abdruck, Auszug oder dgl. in der Sammlung befindet. In der Mappensammlung werden dann wieder Untersammlungen, z. B. in Mappe A eine solche für Aufwertung, in Mappe L eine für Lagerplätze usw. gebildet. Was veraltet ist, kommt aus der Sammlung wieder heraus.

Ich komme nun aber auf einen Punkt, in dem ich mit Reichsbahnrat Schulte nicht einig bin: Ich warne vor formulierten Karten. Solche Karten können nur in einzelnen ganz bestimmten Fällen verwendet werden, im allgemeinen nicht. Wenn formelmäßig eingerichtete Karten eingerichtet werden sollen, dann tritt Abneigung gegen die Einrichtung ein, und das größte Gebiet der Verwendungsmöglichkeit geht verloren. Ich glaube, das Suchen nach einem geeigneten-Formular ist auch die Ursache, weshalb man die Führung von Karteien noch nicht vorgeschrieben hat. Abgesehen von ganz einzelnen Fällen verwenden man freie Karten, damit ist den meisten Stellen gedient.

Was ist nun die Ursache, daß so wenig Karteien freiwillig angelegt werden? Zunächst schwebt jedem die Schwierigkeit der Einführung einer formulierten Karte vor. Diese Schwierigkeiten können wir wohl als beseitigt betrachten, wenn die formulierte Karte wegfällt. Dann aber, wie sollen die Ämter und Außenstellen es ermöglichen, überhaupt eine Kartei einzurichten? Man denke sich einen Bahnhofsvorstand, der gern eine Kartei anlegen möchte, wie soll er das machen? Er hat keinen Kasten und hat keine Karten. Beschaffen kann er so etwas nicht, und es ist sehr fraglich, ob die Einrichtung, die er wünscht, ihm geliefert wird, denn das Amt hat nichts und die Direktion hat nichts. Ich mag gar nicht mehr daran denken, was ich habe aufbieten müssen, um meine Kartei einzurichten.

Ich schlage deshalb vor: Man richte zunächst die Direktionsbüros und die Ämter mit den nötigen Kästen und mit sehr reichlichen unbedruckten Karten aus und biete den Dienststellen Gelegenheit, die Einrichtung kennen zu lernen. Wenn diese Stellen wissen, daß Karteieinrichtungen zu haben sind, dann werden sie sie schon anfordern. Etwa notwendig erscheinende formelmäßige Einrichtung der Karten überlasse man den beteiligten Stellen. Wenn eine Stelle das für sie anwendbare Muster gefunden hat, dann kann sie es für ihren Bedarf immer noch herstellen lassen.

Zum Schluß bitte ich, mir noch eine Bemerkung zu den Eingangsworten des oben erwähnten Aufsatzes zu gestatten: Die Blätter aus der Kartei dürfen überhaupt nicht in andere Hände gelangen. Wer die Kartei gebrauchen will, kann die Blätter beim Karteiführer einsehen und die nötigen Angaben aus ihnen entnehmen. Aber einzelne Blätter mitnehmen, so daß sie in Verlust geraten können, das gibt es nicht, dazu sind sie zu wertvoll.

Allgemeines.

— Frachtverkehr vor 150 Jahren und heute. Um die Leistungen der Eisenbahnen im Gütertransport in das rechte Licht zu setzen, erinnert eine amerikanische Fachzeitschrift daran, daß vor 150 Jahren ein Frachtverkehr zwischen London und Edinburgh bestand, bei dem jeder Wagen, mit etwa 4 t beladen, von acht Pferden gezogen und von zwei Mann begleitet wurde; die Fahrt über die 630 km lange Strecke dauerte 21 Tage; der im Durchschnitt täglich zurückgelegte Weg betrug also 30 km. Heute kann man von New York nach San Francisco, eine Entfernung von 5055 km, ein Gut in 11 Tagen verschicken; täglich werden also 460 km, 15mal so viel wie vor 150 Jahren, zurückgelegt. Dabei werden 2000 t auf einmal befördert, und sie werden von fünf Mann begleitet; für die 500fache Menge sind also nur 2 1/2 mal so viel Arbeitskräfte nötig. Während damals ein Pferd 1/2 t 12 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 2,5 km in der Stunde beförderte, arbeitet heute die Lokomotive 24 Stunden

am Tage, und jede Pferdekraft befördert 1 t mit einer Stunden-geschwindigkeit, alle Aufenthalte eingerechnet, von fast 20 km.

Ein sehr erheblicher Teil dieses Fortschritts ist erst in den letzten Jahren gemacht worden. Noch vor wenigen Jahren dauerte es 5 bis 8 Wochen, um ein Gut von Pittsburgh an die Küste des Stillen Ozeans zu schicken; heute sind dazu nur 13 oder 14 Tage nötig. Ein sehr wichtiger Erfolg dieser Beschleunigung des Versands, die mit größerer Zuverlässigkeit in bezug auf die rechtzeitige Ankunft der Frachtsendungen verbunden ist, besteht darin, daß die verarbeitenden Gewerbe ihre Lagerbestände sehr erheblich haben verringern können und infolgedessen beträchtliche Zinsbeträge ersparen. So mußte z. B. früher ein großes Stahlwerk Roheisen, Schrott und Erze für den Bedarf der nächsten drei Monate auf Vorrat haben, während es jetzt ausreicht, wenn so viel Rohstoffe vorhanden sind, wie in einem Monat verarbeitet werden. Auch Baustoffe gehen bei einem großen Bau heute in dem Maße ein, wie sie verbaut werden, während sie früher gestapelt werden mußten, wodurch sehr hohe Arbeitslöhne entstanden.

Generaldirektor Dr. Oeser über die Reichsbahn.

Am 18. März fand bei dem Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ein parlamentarischer Abend statt, zu dem sich namhafte Vertreter der Regierung, der Parlamente, der Wirtschaft und des Handels sowie der Presse eingefunden hatten. Generaldirektor Dr. Oeser hielt einen Vortrag, der sich mit den im Vordergrund des Interesses stehenden Tagesfragen der Reichsbahn und der von ihr geleisteten Umstellarbeit beschäftigte. Er führte etwa folgendes aus:

Die beiden großen Aufgaben, die der Deutschen Reichsbahn durch die gesetzliche Neuordnung zufallen, werden häufig verkannt. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft als Trägerin von 40 % Reparationslasten muß ihre Erwerbsaufgaben in Einklang bringen mit den volkswirtschaftlichen Interessen Deutschlands. Alle Verwaltungsmaßnahmen, sei es auf dem Gebiete des Tarifwesens, des Personalwesens oder des Verkehrs- oder Betriebsdienstes, werden bestimmt durch ihre finanzielle Auswirkung. Daran muß jeder Kritiker denken, auch die Herren, die sich in den Parlamenten mit den Reichsbahnfragen beschäftigen. Da es der Reichsbahn leider unmöglich ist, den teils ungerechten, teils entstehenden Meinungsäußerungen unmittelbar im Parlament entgegenzutreten, so müssen Wege gefunden werden, auf andere Weise auch in Parlamentskreisen Aufklärung zu schaffen. Vielleicht kann an einen Reichsbahninformationsausschuß bei den beteiligten Ministern, dem Verkehrsminister und Handelsminister, gedacht werden.

Letztlich sind im Zusammenhang mit dem Dawes-Gutachten die deutschen Unterhändler in London als „Sachwalter fremder Nationen“ gebrandmarkt worden. Die deutsche Gesinnung der Unterhändler ist über jeden Zweifel erhaben. Die von ihnen erzielten Erfolge erscheinen im richtigen Licht, wenn man sich klar macht, was Deutschland drohte. Aus der Reichsbahn sollte eine Privatgesellschaft mit internationalem Kapital gemacht werden. Die Bildung einer vom übrigen Reichsbahnnetz losgelösten Westeisenbahngruppe im besetzten Gebiete war geplant. Statt dessen haben die Unterhändler erreicht, daß die Eisenbahnen im Eigentum des Reichs geblieben sind, und die mit der Betriebsführung beauftragte Gesellschaft ist eine deutsche Gesellschaft. Das Berufsbeamtentum wurde gerettet, an dessen Stelle die Feindmächte das Angestelltenverhältnis einführen wollten. Allerdings mußten hierbei einige einschränkende Bestimmungen, wie die Abbaumöglichkeit und die Arbeitszeitregelung, in Kauf genommen werden. Zu der viel erörterten Frage der Verbindlichkeitserklärung sei auf die Entscheidung des Landgerichts hingewiesen. Das deutsche Reichsbahn-Gericht wird weiter zu sprechen haben.

Die Angriffe gegen die Reichsbahn wegen übertriebenen Aufwandes und Verschwendungen haben sich bei näherer Nachforschung stets als haltlos erwiesen. Behauptungen, daß Waschtische für 8000 RM beschafft worden seien, sind Legende. Für 800 RM sind an einer Stelle Schränke gekauft worden. Die Zulagen der leitenden Beamten bewegen sich jährlich zwischen 2000 und 4000 RM. Von 24 000 Wohnungen, die für die gesamte Beamtenschaft beschafft worden sind, entfallen 250 auf obere Beamte.

Der Reichsbahn wird vorgeworfen, sie schalte den Rechnungshof aus und verweigere die Bilanzprüfung. Zum Zwecke der Selbstkontrolle hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Prüfungsämter geschaffen, die nicht nur formalistisch, sondern auch in wirklicher sachlicher Kritik die Wirtschaftsprüfung durchführen. Die Regierung hatte in Verfolg des ihr zustehenden Kontrollrechtes den Rechnungshof mit der Nachprüfung beauftragt; in letzter Stunde wurden aber die Einzelheiten regelnden Verhandlungen im Herbst 1925 abgebrochen. Es müssen daher neue Verhandlungen wieder eingeleitet werden.

Über die gewaltige Umstellarbeit der Reichsbahn führte Generaldirektor Oeser dann aus: Die Reichsbahn hat sich finanziell aus eigenen Kräften saniert, den ungeordneten Betrieb und Verkehr der Nachkriegszeit neu aufgebaut und verbessert und vor allem nach den Vorschriften des Gesetzes die Reparationszahlungen pünktlich erfüllt. Das ist ein ungeheures Verdienst.

Zum ersten Male wurde die gewaltige Umstellarbeit der Reichsbahn, die in aller Stille geleistet worden ist, in voller Klarheit dargestellt. Kein Unternehmen der Welt hat bisher eine solche Arbeit geleistet. Aus einem Defizitbetrieb wurde in kurzer Zeit ein Überschubetrieb. Früher entfielen auf 100 M Einnahmen 378 M Ausgaben, heute auf 100 M Einnahmen 84 M Ausgaben. Der sich hierin aussprechende Fortschritt erscheint im richtigen Lichte, wenn man sich klar macht, daß die Reichsbahn am 15. November 1923 ohne alle Barmittel vom Reich losgelöst wurde. Wie soll es nun finanziell weiter gehen? Von dem für 1926 veranschlagten Betriebsüberschuß von 762 Mil-

lionen Mark entfallen 700 Millionen auf Reparation, Ausgleich rücklage und Vorzugsdividende, während die restlichen 62 zu teilweisen Finanzierung der Vermögensrechnung verwendet werden soll. Es ist aber geschäftlich unmöglich, Investitionen weiter aus Betriebseinnahmen zu decken. Anleihen müssen aufgenommen werden. Dafür stehen etwa 1,5 Milliarden Vorzugsaktien und die Begebung von 250 Millionen Mark nach dem Gesetz zur Verfügung. Wo ist der Markt dafür? Kursstau und Zinssatz müssen bei Aufnahme von Anleihen für die Unternehmen wirtschaftlich tragbar sein.

So sind der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft neue finanzielle Aufgaben erwachsen. Ihre Durchführung ist von der deutschen Wirtschaftslage und dem Zutrauen des Auslandes zur deutschen Kreditfähigkeit abhängig. Schwerwiegend ist die Tatsache des ständigen Zurückgangs der Einnahmen. Im Januar, Februar und bisher im März ist ein täglicher Ausfall von etwa 2 Millionen Mark gegen den Voranschlag zu verzeichnen. Die von der Reichsregierung gegen Hergabe von Vorzugsaktien zur Verfügung gestellten 100 Millionen Mark sind zwar äußerst willkommen, aber sie geben nur die Möglichkeit, das Beschaffungsprogramm vom Oktober 1925, das wegen der sinkenden Einnahmen gedrosselt werden mußte, zu kleinen Teil wieder aufzunehmen.

Helfen kann nur die klare Erkenntnis über die finanzielle Belastung der Reichsbahn. Es brauchen nicht immer die Reparationslasten in den Vordergrund gestellt zu werden. Durch politische Lasten ist eine weitere unerhörte Belastung entstanden, die aus der Demobilisationsbestimmung herrührt. Sie legen noch jährlich 220 Millionen Mark Personalausgaben auf die Reichsbahn. Die Wiederherstellung des Vorkriegszustandes auf dem Gebiete des Oberbaus, der Brücken und der Betriebsmittel erfordert weitere 940 Millionen Mark. Für gesetzlich und sonstige Wohlfahrtszwecke sieht der Voranschlag 1926 100 Millionen Mark gegen 38,5 Millionen im Jahre 1913 und für Pensionsgelder 403 Millionen im Jahre 1926 gegen 114 Millionen im Jahre 1913 vor. Es muß vor Augen geführt werden, daß im Geschäftsjahr 1925, also vom 1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1925 etwa 280 Millionen Mehrausgaben durch Reichstagsbeschlüsse und Schiedsgerichte erwachsen sind. Wo bleibt die Deckung? So kann es nicht weiter gehen. Man muß sich klar machen, wie sich die Reichstagsanträge finanziell auswirken. Die in der Reichstagsession gestellten Anträge würden bei ihrer Verwirklichung eine neue jährliche Belastung von 146 Millionen Mark bedeuten. Auch die Heranziehung der Reichsbahn zu Steuern, die früher für sie nicht bestanden, kann nicht ohne weiteres hingenommen werden. Von der Heranziehung zu Gemeindesteuernzuschüssen ist die Reichsbahn durch Entscheid des Reichsbahngerichts befreit worden. Zur Zahlung der Gerichtskosten hat das Reichsgericht die Reichsbahn verpflichtet. Wegen der Stempelsteuer schweben noch Verhandlungen.

Auch für das Personal ist bei der veränderten Lage der Reichsbahn eine durchgreifende Umstellung unvermeidlich. Von allen Bediensteten müssen besondere Leistungen verlangt werden. Und wer sich hervortut, muß belohnt werden, gleichviel ob Beamter oder Arbeiter. Entgegen anderen Behauptungen ist der wirtschaftliche Erfolg auf Grund der Leistungszulagen bereits erwiesen. Dabei sind bisher nur 2,6 % der Besoldungsausgaben für Leistungszulagen verausgabt, während 5 % nach dem Reichsbahngesetz zulässig sind.

Wesentliche Neuerungen sind im Verkehrs- und Betriebsdienst der Reichsbahn vorgenommen worden. Besondere Berücksichtigung erfordert die Werbetätigkeit mit dem Ziel, möglichst viel Verkehr über deutsche Bahnen zu leiten. Werbebüros in allen um Deutschland herumliegenden Ländern beobachten den Verkehr und sorgen dafür, daß der Verkehr, welcher sonst um Deutschland herumlaufen würde, über deutsche Bahnen läuft. Dafür müssen oft besondere Durchfuhrtarife gegeben werden, die die deutsche Wirtschaft nicht schädigen, sondern mehr Einnahmen bringen. Die Seehäfen haben davon den Vorteil und die deutsche Schifffahrt erhöhte vermehrte Frachten. Diesen Bestrebungen ist der Erfolg nicht versagt geblieben. Der Durchfuhrverkehr hat sich im letzten Jahre bereits verdoppelt.

Auf dem Gebiete des Kraftfahrwesens sucht die Deutsche Reichsbahn, wo irgend möglich, den Kraftwagen als Zubringer und Verteiler an der Durchführung ihrer Transportaufgaben zu beteiligen. Außerdem wirkt die Reichsbahn durch Beschleunigung der Transporte verkehrswerbend. Die Lieferfristen der Vorkriegszeit konnten wieder eingeführt werden, und die Güterzüge fahren teilweise mit Personenzugsgeschwindigkeit. Dies war nur möglich, durch Einführung der Kunze-Knorr-Bremse, durch sorgfältigste Herstellung der Anschlüsse, Tag- und Nachtdienst im Güter- und Personenverkehr und Verbesserung des An- und Abfuhrdienstes. Die ei-

elten Verbesserungen: im Nahverkehr durch leichte kurze und Triebwagen, im Fernverkehr durch die Fern-D-Züge und bekannt. Wesentliche soziale Erleichterungen schaffen die ligen Verwaltungssonderzüge, d. s. Ferien-, Sport- und Sonntagszüge. Allein im Jahre 1925 sind 171 Sommerzüge gefahren worden. Im internationalen Verkehr wirken die tiefstehenden Währungen der Nachbarländer mündend; trotzdem läuft im internationalen West-Ost-Verkehr Expresszug Paris-Moskau-Sibirien und im Nord-Südverkehr Expresszug Berlin-Schweiz-Italien, der Berlin mit Rom in Stunden verbindet.

Bei allen Fragen des Tarifwesens muß beachtet werden, daß jeder Verfrachter und jeder Reisende für den Transport der Reichsbahn einen Teilbetrag für Reparationszahlungen zahlt. Aber auch hier sind bereits große Erleichterungen eingeführt worden. Seit Beginn der Gesellschaft sind Ausnahmetarife zugunsten der deutschen Wirtschaft in Kraft gesetzt worden, und schon heute laufen über 60 % aller Güter

auf Ausnahmetarif. Der Normaltarif wird deshalb einer Durchsicht unterzogen. Dabei werden die Wirtschaftskreise weitgehend gehört. Die Frachten bleiben im Rahmen der Teuerung, und es ist zu bedenken, daß durchschnittlich 7 % auf die Verkehrs- oder Beförderungssteuer entfällt, die es bis 1916 nicht gab.

Die Umstellung der Reichsbahn auf kaufmännische Geschäftsführung tritt auch besonders in der Einzelabrechnung der Reichsbahnbezirke in die Erscheinung. Jeder Bezirk soll zukünftig seine Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz aufstellen. Daneben laufen die Untersuchungen zur Erfassung der Selbstkosten und zur Verbesserung der Eisenbahnstatistik.

Es kam allgemein an dem parlamentarischen Abend zum Ausdruck, daß die Reichsbahn einen klaren Weg im Interesse des deutschen Volkes geht. Es jedem recht zu machen, ist unmöglich. Nur Verständnis für ihre Lage und für die Gründe ihrer Maßnahmen erbittet die Reichsbahn.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Februar 1926. Verkehr und Betrieb. Im Februar wurde durch Transporte die Frühjahrsbestellung, durch Fisch- und Baustofftransporte eine Belebung im Güterverkehr hervorgerufen. Jedoch rückte diese Belebung durch weiteren Rückgang im Versand von land- und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zum großen Teil der ausgeglichen. Arbeitstäglich betrug die Zahl der benutzten Wagen im Durchschnitt etwa 108 300 gegen 105 900 im Januar. Der Kartoffelversand ist infolge des Einsetzens der Saatguttransporte um 2964 Wagen auf 10 392 Wagen gegen 11 777 im Januar, der Versand von künstlichen Düngemitteln um 77 % stärker als im Januar, blieb jedoch noch weit unter dem Februar-Versand des Vorjahres. Die Abnahme durch die deutsche Landwirtschaft ist nach wie vor gering, während die Nachfrage aus dem Ausland, so daß z. B. seit Mitte Februar täglich 2 Kalizüge aus Mitteldeutschland nach Frankreich gefahren werden konnten. Der Fischversand von den Häfen der Ostsee war um 53 % stärker als im Januar. In 162 Sonntagszügen (im Januar 116) wurden 5433 Fischwagen abgefahren, durch die Verladeanlagen stark belastet wurden. Der Versand von Zement stieg um fast 90 %. Hier wurden 18 106 Zementwagen gegen 9841 Wagen im Vormonat gestellt; trotzdem blieb dieser Versand hinter dem des Vorjahres (21 747 Wagen im Februar 1925) erheblich zurück. Während die Ausfuhr von Kohle nach Holland mit täglich 5—7 Kohlen-Sonderzügen aus Ruhr nach Rotterdam eine Steigerung aufwies, wurden im deutschen Verkehr gegenüber Januar 97 000 Wagen Kohle abgefördert. Es wurden gestellt:

	an der Ruhr	in Deutsch-Oberschles.	in Mitteldeutschland	in Sachsen
Januar 1926	569 648	114 288	191 667	83 177
Januar 1926	612 218	129 250	220 502	93 644
Januar 1925	574 496	73 773	210 626	85 264

Der Versand an Brotgetreide und Mehl ging zurück, so der Absatz von Zucker. Auch die Durchfuhr von Eisenbahnmaterialien ließ erheblich nach. Der Eilgutverkehr aus Frankreich hat zugenommen; der Güterzugfahrplan wurde der Zugbelegung entsprechend verbessert. Im Betrieb wurde durch bessere Zugbildung, Anrassung der Zugzahlen an die Betriebsverhältnisse weiter eine wirtschaftliche Ausnutzung des Personals erzielt. Der Personenverkehr hielt im allgemeinen auf der Höhe des Januar. Es wurden im Januar 385 Sonderzüge gefahren, hiervon 37 für die Teilnehmer der Reichsbahn in Hamburg. Vom 12. Februar ab verkehrt zwischen Wiesbaden und Calais ein auch für den öffentlichen Verkehr freigegebenes Schnellzugpaar für die englische Besatzung. Im Wettbewerb mit dem Kraftwagen gelang es, den Nahverkehr und durch Tarifvergünstigungen weiter Verkehr auf die Eisenbahn zurückzuführen.

Verkehrsmittel:	Januar 1926	Dezember 1925
Personenverkehr	28 159 000	28 217 000
Güterverkehr	16 526 000	17 148 000
Dienstzüge	242 000	277 000

Verkehrsmittel:	Januar 1926	Dezember 1925
Personenverkehr	736 214 000	769 240 000
Güterverkehr	1 173 149 000	1 246 684 000
Dienstzüge	6 328 000	6 643 000
Gesamt	1 915 691 000	2 022 567 000

Leistungen einiger Haupt-Rangierbahnhöfe:

	Februar 1926	Januar 1926
Hamm Vschbf.	4 200 Wg.	4 100 Wg.
Mannheim	3 300 Wg.	3 200 Wg.
Wustermark	2 900 Wg.	2 800 Wg.
Zurückgestaute Wagen im täglichen Durchschnitt	37 Wg.	1 600 Wg.
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt	85 900 Wg.	102 900 Wg.
Schadwagen auf Betriebsgleisen (am Schluß des Monats)	39 700 Wg.	39 900 Wg.

II. Tarifwesen. A. Güter- und Tierverskehr. Im Februar wurden eine größere Zahl von Tarifierleichterungen durchgeführt. So wird seit dem 1. Februar Bier bei Aufgabe als Frachtstückgut im Gesamtgewicht bis 1000 kg für die Sendung auf Antrag des Absenders eilgutmäßig zu den Sätzen der allgemeinen Stückgutklasse gefahren, wenn nach Ermessen der Reichsbahn bei den Betriebsverhältnissen eine Beförderung in Personen- oder Eilgutwaggons zugelassen werden kann. Im Verkehr mit deutschen Seehäfen sind die neuen Ausnahmetarife 35 b, 96, 97, 98 und 99 eingeführt worden.

Im Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln gewährt ferner der Ausnahmetarif 7 d für Eisenerz von Auerbach (Opf.) nach Rosenberg (Opf.) eine weitere Ermäßigung gegenüber den Frachten des Ausnahmetarifs 7. Auch die neuen Ausnahmetarife 35 c für Sensen von Oberaudorf nach Wintersdorf Grenze zur Ausfuhr und 44 e für Zeitungsdruckpapier nach dem Saargebiet von Albrück nach Zweibrücken Grenze nehmen auf die Frachten der Auslandswege Rücksicht. Für den Umschlagverkehr von Bruchreis vom Wasser auf die Eisenbahn ist schließlich noch der Ausnahmetarif 100 von Minden (Westfalen) nach Bad Salzungen eingeführt worden. Von den Änderungen bestehender Ausnahmetarife seien hervorgehoben die Ausdehnung der Schiffsbaueisentarife 20 und 21 auf Gefäße und Behälter für gewerbliche Betriebe und Kessel der Klasse C und die vorübergehende Ermäßigung (zunächst bis zum 31. März) der wichtigeren Seehafenausnahmetarife im Verkehr mit bestimmten west- und südwestdeutschen Stationen, die der Frachtenlage der ausländischen Wettbewerbswege Rechnung trägt. — Zwischen bayerischen Getreideversandstationen und Lindau nebst Umgegend und der Schweiz werden ferner die sich über den Arlberg ergebenden Frachten übernommen.

Neue Tarife wurden für den Verkehr der deutschen Seehäfen mit Österreich, den Donauumschlagstellen und der Tschechoslowakei von und nach den Grenzübergängen sowie für den Donauumschlagverkehr überhaupt herausgegeben.

B. Personen- und Gepäckverkehr. Am 1. Februar ist ein direkter Tarif für den Verkehr mit Rußland über Lettland und Estland in Kraft getreten, in den die deutschen Stationen Eydtkuhn und Königsberg (Pr.) aufgenommen worden sind. Am gleichen Tage wurde ein mitteleuropäisch-orientalischer Personen- und Gepäcktarif eingeführt, wobei etwa 30 wichtigere deutsche Stationen in den direkten Verkehr mit Sofia und Konstantinopel einbezogen wurden.

III. Finanzen. Im Januar 1926 sind folgende Ergebnisse erzielt worden:

I. Einnahmen:

1. Personenverkehr	89 335 000 RM
2. Güterverkehr	180 881 000 "
3. Sonstige Einnahmen	22 590 000 "
Gesamt	292 806 000 RM

II. Ausgaben:

1. Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstattarbeiter)	194 573 000 RM
2. Sächliche Ausgaben	73 805 000 "
3. Zinsdienst	60 000 "
	268 438 000 RM
4. Außerordentliche Ausgaben (für werbende Anlagen)	6 905 000 "
5. Dienst der Reparationsschuldverschreibungen	49 920 000 "
6. Feste Lasten:	
Zuweisung zur gesetzlichen Ausgleichsrücklage	5 856 000 "
Rücklage für Vorzugsdividende	2 180 000 "
	333 299 000 RM

Im Monat Januar 1926 ist die allgemeine Verkehrslage weiter ungünstig gewesen. Die Beförderungsleistungen, die auch bei normaler Verkehrsentwicklung im Januar stets geringer als im Dezember sind, sind sowohl im Personele- als im Güterverkehr über das in anderen Jahren gewohnte Ausmaß hinaus zurückgefallen. Dementsprechend blieben die Einnahmen erheblich hinter den Erwartungen zurück. Im Güterverkehr entstanden insbesondere bedeutende Einnahmefälle dadurch, daß der Bedarf an Kohle für den Hausbrand sowie für Industriezwecke äußerst mäßig war. Diese Mindereinnahmen machten wesentliche Einschränkungen auf der Ausgabe Seite erforderlich.

An den Generalagenden für die Reparationszahlungen wurden für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen die für Januar 1926 fällige Zahlung geleistet und das Ergebnis aus der Beförderungssteuer für diesen Monat abgeführt. Soweit das Einnahmeergebnis des Monat Januar 1926 zur Bestreitung der Ausgabeverpflichtungen nicht ausreichte, mußten die Rückstellungen aus 1925 herangezogen werden.

IV. Personalfragen. Der Personalbestand betrug im November 1925: 684 981 Kräfte, außerdem 44 721 Zeit- und Hilfsarbeiter, Dezember 1925: 692 104 Kräfte, außerdem 19 277 Zeit- und Hilfsarbeiter, Januar 1926: 682 795 Kräfte, außerdem 6736 Zeit- und Hilfsarbeiter.

Vom 1. Februar 1926 ab sind doch, wo es die lohnwirtschaftlichen Verhältnisse erforderten, die Löhne der Reichsbahnarbeiter durch Erhöhung bestehender und Festsetzung neuer Ortslohnzulagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Geldmittel verbessert worden.

— Ermäßigte Dutzendfahrkarten für den Vorortverkehr. Zur Unterstützung des Siedlungswesens in Vororten hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft eine versuchsweise Einführung von Dutzendkarten in ein oder zwei Großstädten in Aussicht genommen, mit der Absicht, diese verkehrsfördernde Einrichtung bei guter Bewährung auch auf andere Großstädte mit ähnlichen Siedlungsverhältnissen zu übertragen. Der Vorteil bei Benutzung derartiger, für die 2. bis 4. Wagenklasse auszugebenden Karten liegt in einer Preisermäßigung von 33 1/2 %. Bei einer Geltungsdauer von einem Vierteljahr soll die Streckenentfernung auf etwa 40 km festgelegt werden.

— Eisenbahnunglück auf Bahnhof Wülknitz. Am Montag, den 22. d. M., mittags ist der von Gröditz kommende Nahgüterzug 9266 mit Personenbeförderung infolge Einstellung einer falschen Fahrstraße auf Bahnhof Wülknitz auf den dort haltenden Nahgüterzug 9265 mit Personenbeförderung von Riesa aufgefahren. Hierbei wurden drei Personenwagen des Zuges 9265 ineinander geschoben. Bei dem Unfall wurden leider drei Personen getötet, sieben schwer und vier leicht verletzt. Die Sanitätsmannschaften der Holztränkeanstalt Wülknitz der Reichsbahngesellschaft waren sofort nach dem Vorfall an der Unfallstelle und leisteten die erste Hilfe. Kurze Zeit nach dem Unfall trafen Ärzte aus Gröditz und Riesa mit Sanitätsmannschaften ein. Drei Verletzte fanden Aufnahme in Krankenhäusern, während die übrigen in ihre Wohnungen gebracht wurden. Nach dem Eintreffen des großen Hilfszuges sind die Aufräumarbeiten in Angriff genommen worden.

— Ausfall von Schlafwagenzügen Berlin—München. Die zwischen Berlin und München bisher zur Entlastung der Nachtschnellzüge verkehrenden Schlafwagenzüge D 70/71, ab Berlin Anh. Bhf. 9.02 abends, an München 8.05 morgens, und ab München 9.10 abends, an Berlin Anh. Bhf. 7.29 morgens, sind bis auf weiteres eingestellt worden. Sie verkehrten letztmals in beiden Richtungen am 24. März.

— Auslage des Findebuchs auf den Bahnhöfen. Treff- oder Findebücher, die bislang versuchsweise in den Verkehrsbüros verschiedener Großstädte ausgelegt waren, sind nunmehr von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf allen größeren Bahn-

höfen zunächst probeweise auf ein Jahr zugelassen. Sie sollen den Bahnwirtschaften ausgelegt werden, so daß damit Vorsorge getroffen ist, daß die Einsicht des Findebuches so launmöglich ist, als öffentlicher Verkehr auf dem betreffenden Bahnhof stattfindet. Für jede Eintragung in dieses Findebuch (Ratkes Findebuch) wird eine Gebühr von 15 Pf. erhoben. Punkte auf den Bahnhöfen sollen auf diese Einrichtung hinweisen. Es wird abzuwarten sein, wie sich das Publikum zu der neuen, seiner Bequemlichkeit dienenden Einrichtung stellen wird.

Haftung der Gepäckträger für Handgepäck. Die „Reichsbahn“ enthält in Nr. 10 Ausführungen über die Haftung der Eisenbahn für Hand- und Reisegepäck. Wir entnehmen die Ausführungen, soweit die Haftung der Gepäckträger für das gegebene Handgepäck in Betracht kommt, folgendes: Die Frage, ob die Eisenbahn nach § 38 (1) der Eisenbahn-Verkehrsordnung auch für das Gepäck haftet, das dem Gepäckträger zur Beförderung nach oder von einem außerhalb des Bahnhofsbereichs gelegenen Orte übergeben worden, aber innerhalb des Bahnhofsbereichs nachweisbar verlorengegangen ist, ist zweifelhaft. Nachdem ein Urteil eines Oberlandesgerichts überhört, die Eisenbahn die volle Vertretung aus mit den Gepäckträgern abgeschlossenen, Gepäckbeförderungsverträgen gegenüber den Reisenden nur insoweit, als die Verträge innerhalb des Bahnhofsbereichs ausgesetzt werden. Voraussetzung für die Haftung der Eisenbahn ist also in jedem Fall der Nachweis, daß der Verlust durch unachtsames Verhalten des Gepäckträgers entstanden ist. Dies trifft zu, wenn ein Gepäckträger eine an den Zug zu bringende Handtasche vor Eintreffen des Reisenden in ein Abteil legt und unbeaufsichtigt liegen läßt. Bei Gepäckbesorgungen über die Grenze des Bahnhofsbereichs entfällt dagegen die bahnspezifische Haftung für diese weitergehende Tätigkeit des Gepäckträgers.

— Schwebbahn auf den Schanzenstand bei Freiburg. Schanzenstand-Studiengesellschaft in Freiburg hat beschloß, das Seilchwebbahnprojekt der Firma Curt Rudolph in Leibniz zur Ausführung zu empfehlen. Die neue Schwebbahn verläuft nach diesem Projekt bis zu einer Höhe von 1200 m. ü. M. fuhrt Jeder Wagen faßt 11 Personen, ein Doppelwagen 22 Personen in der Stunde können 400 Personen befördert werden. Länge der Bahn wird 3600 m betragen und einen Höhenunterschied von 760 m überwinden. Die Fahrzeit beträgt 27 Minuten. Die gesamten Baukosten sind mit 1 400 000 M veranschlagt. Der Ausbau der Seilbahn von der jetzigen Endstation Günterstal bis zur Talstation der Seilbahn wird die Zufahrt durch einen regelmäßigen Kraftwagenverkehr aufrechterhalten werden.

— Ständige Tarifkommission. Es ist in Aussicht genommen das Verzeichnis der in der Ständigen Tarifkommission behandelten Beratungsgegenstände, das in seiner jetzigen Aufmachung unvollständig und zum Teil vergriffen ist, voraussichtlich am 1. August d. J. neu herauszugeben. Da die Handelskammern, Industrieverbände und sonstigen größeren Interessentengruppen Wert auf den Bezug des genannten Verzeichnisses legen, ist absichtlich, dieses käuflich an Dritte abzugeben. Der Preis ist jedoch, da die Auflage und die Druckkosten noch nicht feststehen, noch nicht angegeben worden. Vorbestellungen auf das Verzeichnis nimmt die Auskunft der Deutschen Reichsbahn Berlin, Bahnhof Alexanderplatz, entgegen.

— Schinkelfest. Der Architekten- und Ingenieur-Verein Berlin hielt am 13. d. M. sein diesjähriges Schinkelfest ab. Mittelpunkt des Festes stand der mit größtem Interesse Beifall aufgenommene Vortrag des stellvertretenden Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dr.-Ing. Dormmüller: „Die Reichsbahn als Bauherr“.

Zum Wettbewerb um den Schinkelpreis 1926 war für die Eisenbahnbau folgende Aufgabe gestellt worden: Entwerfen eines Verschiebebahnhofes bei Saalfeld. Sie hat drei Arbeiten gefunden. Die Schinkeldenkmonie wurde dem Reichsbahnbauingenieur Wilhelm Weyher in Gotha zuerkannt. dessen Entwurf ebenso wie der des Reichsbahnbauingenieurs Werner Vierkant in Stettin vom Technischen Oberprüfamt als häusliche Probearbeiten angenommen wurden.

— Die Akademie des Bauwesens hielt am 22. März ihres Gründungstages eine Festversammlung ab. In dieser feierte der Präsident Geh. Oberhofbaurat Geyer den 10. Jahrestag und teilte gleichzeitig die Namen derjenigen mit, die diesmal die Medaille für hervorragende Leistungen im Bauwesen verliehen wurde. Es sind die Geheimräte Krey, Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau, und Prof. Wiegmann, Rektor des Alten Museums. Leiter wichtiger Ausgrabungen und Quellenforschungen. Anschließend hielt der Landeskonservator Ministerialrat Hiecke einen hochinteressanten Vortrag über Geschichte und Erhaltung des Kölner Domes.

— **Verwaltungsakademie Berlin.** Die Verwaltungsakademie öffnet am 15. April 1926 ihr 14. Studiensemester. Das in Vorbereitung befindliche Vorlesungsverzeichnis bietet jedem Studenten reiche Auswahl an Vorlesungen und Übungen, gleichviel ob er sich dem Fachstudium, einem umfassenderen Studium oder dem allgemeinsten wissenschaftlichen Fächern widmen will. Von besonderem Wert ist im kommenden Sommersemester auf Übungen gelegt, die in großer Reichhaltigkeit vorgesehen sind. Für das Sommersemester sind folgende Vorlesungen in Aussicht genommen: I. Staats- und Wirtschaftswissenschaften: Eulenberg, Dr., Professor: Repetitorium und Examinatorium in der Nationalökonomie; Boese, Dr., Privatgelehrter: Nationalökonomische Übungen mit schriftlichen Arbeiten; Palyi, Dr., Privatdozent: Finanzwissenschaft; Wolpert, Dr., Regierungsrat: Die Arbeiterfrage. — II. Rechtswissenschaft: Kohlmeier, Dr., Professor: Einführung in die Rechtswissenschaft; Lucas, Ministerialrat: Bürgerliches Recht III (Sachenrecht); Volkmar, Dr., Geh. Reg.-Rat: Bürgerliches Recht IV (Familien- und Erbrecht); Hülsen, Rechtsanwalt: Handelsrecht Teil II; Kaskel, Dr., Professor: Repetitorium und Examinatorium im Bürgerlichen Recht; Volkmar, Dr., Geh. Reg.-Rat: Übungen im Bürgerlichen Recht; Poetzsch, Dr., Ministerialdirektor: Übungen im Staats- und Verwaltungsrecht.

III. Auslandswissenschaft: Hoetzsch, Dr., Professor: Konservatorische Übungen über Auslandswissenschaft. — IV. Fachwissenschaften: 1. Abteilung für Beamte der allgemeinen und inneren Verwaltung: v. Dultzig, Dr., Oberverwaltungsgerichtsrat: Polizeirechtliche Übungen; 2. Abteilung für Kommunalbeamte: Augustin, Bürgermeister, Müller, Dr., Kreisratsrat: Übungen im Kommunalrecht; 3. Abteilung für Sozialbeamte: Dersch, Dr., Senatspräsident: Übungen im Arbeitsrecht; Muthesius, Dr., Stadtrat: Übungen in Wohlfahrtspflege; 4. Abteilung für Eisenbahnbeamte: Couvé, Dr.: Eisenbahnwissenschaftliche Übungen; 5. Abteilung für Post- und Telegraphenbeamte: Schneider, Dr., Oberpostrat: Übungen im Postrecht; 6. Abteilung für Finanz- und Steuerbeamte: Arden, Dr., Ministerialdirektor: Einführung in die neue Vermögensgesetzgebung; N. N. Freiwillige Gerichtsbarkeit; 8. Abteilung für Bankbeamte: N. N. Praktische Bankwissenschaft. — Allgemeines: Manz, Dr., Lektor: Die Kunst der öffentlichen Verwaltung.

Das neue Vorlesungsverzeichnis kann bei der Geschäftsstelle der Akademie eingesehen oder von dort bezogen werden.

— **Der deutsche Außenhandel.** Die Außenhandelsbilanz ist im Februar wie in den beiden Vormonaten aktiv. Der Einfuhrüberschuß im Februar beträgt insgesamt 67 Mill. Mark, der reinen Warenverkehr 121 Mill. Mark, gegen 87 Mill. Mark im Januar und 36 Mill. Mark im Dezember.

— **Ehrung des Wirklichen Geheimen Rats Dr. von der Leyen.** Dem Wirklichen Geheimen Rat, Prof. Dr. jur., Exzellenz von der Leyen wurde von der philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste und seiner Lehrtätigkeit auf dem Gebiete des Verkehrswesens die Würde eines Ehrendoktors der philosophischen Fakultät verliehen.

— **Personalnachrichten.** Der Reichsbahnoberrat Dr.-Ing. Pith, zur Zeit Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Hannover, nahm einen Ruf an die Technische Hochschule in Stuttgart an und wurde zum ordentlichen Professor des Lehrstuhls für Eisenbahnwesen ernannt. Er wird sein Amt am 1. Mai 1926 übernehmen.

Österreich.

— **Österreichs Außenhandel im Jahre 1925.** Nach den vom handelsstatistischen Dienste abgeschlossenen vorläufigen Ergebnissen des Außenhandels im Jahre 1925 betrug der Wert der Einfuhr (freier Verkehr und Veredelungsverkehr) 2883 Millionen Schilling, jener der Ausfuhr 1948 Millionen Schilling; der Einfuhrüberschuß demnach 935 Millionen Schilling. Das Bilanzpassivum war somit wesentlich geringer als im Jahre 1924, in dem es 1486 Millionen Schilling erreicht hatte. Diese Ermäßigung des Passivums um mehr als ein Drittel ergibt sich aus der starken Verminderung der Einfuhr, die sowohl der Menge wie vor allem dem Werte nach eine erhebliche Abnahme erfahren hat, während die Ausfuhr trotz einer Mengenzunahme um 27 % einen etwas niedrigeren Wert aufweist als im Vorjahre. Die Werten des Jahres 1925 sind jedoch noch nicht als endgültige anzusehen, da die in ihnen zum Ausdruck kommenden Ergebnisse der Wertanmeldung im Hinblick auf die Unterschiede gegenüber den Schätzwerten des Jahres 1924 noch einer Prüfung unterworfen werden müssen. Das Zurückbleiben des Wertes unserer Gesamtausfuhr hinter der im Vorjahre erreichten Zahl ist hauptsächlich eine Folge der unbefriedigenden Gestaltung der Ausfuhrverhältnisse in den letzten Jahresmonaten. Dies zeigt die

nachfolgende Übersicht über die Außenhandelsbewegung in den einzelnen Jahresvierteln:

	Januar-März	April-Juni	Juli-Septbr.	Oktober-Dezbr.
1925		Millionen Schilling		
Einfuhr	626	654	722	881
Ausfuhr	450	478	506	514
Einfuhrüberschuß	176	176	216	367
1924				
Einfuhr	766	869	808	1031
Ausfuhr	398	499	483	608
Einfuhrüberschuß	368	370	325	423

Das Bilanzpassivum im letzten Jahresviertel 1925 war wohl wesentlich geringer als im letzten Jahresviertel 1924, in welchem die Einfuhr im Hinblick auf das bevorstehende Inkrafttreten des neuen Zollltarifes einen außergewöhnlichen Umfang erreicht hatte. Immerhin war es ebenso hoch wie das Passivum der beiden ersten Jahresviertel zusammen, da die Einfuhr in den letzten Monaten eine stärkere Aufwärtsbewegung aufwies als die Ausfuhr. An dieser Einfuhrsteigerung hatten sowohl Nahrungs- und Genußmittel wie auch Rohstoffe und insbesondere Ganzfabrikate Anteil.

— **Österreichs Eisenerzeugung.** Im abgelaufenen Jahre ist die österreichische Eisenerzeugung, die im Jahre 1924 einen starken Rückgang zu verzeichnen hatte, beinahe wieder auf ihren früheren Stand zurückgekehrt. Die Roheisenerzeugung betrug im letzten Jahre 377 323 t gegen 266 639 t im Jahre 1924, deren Großteil in das zweite Vierteljahr mit 111 447 t fällt. Die Stahlerzeugung erreichte 463 578 t gegen 369 643 t im vorangegangenen Jahre, und auch in diesem Zweig fällt das Höchstausmaß mit 125 262 t in das zweite Jahresviertel. Was die Erzeugung von Walz- und Schmiedewaren anlangt, so wurden 149 621 t Stabeisen und Stabstahl, 36 957 t Konstruktionseisen, 28 522 t Eisenbahnschienen, 42 891 t Bleche aus Eisen und Stahl, 61 999 t Walzdraht, 27 272 t sonstige Walzware und 5031 t fassonierte Schmiedestücke und Preßteile erzeugt. Insgesamt betrug die Erzeugung von Walz- und Schmiedewaren 351 793 t und war um rund 58 000 t größer als die des Vorjahres, blieb aber um rund 13 000 t hinter der Erzeugung des Jahres 1923 zurück.

Niederlande.

— **Neue Personentarife bei den Niederländischen Eisenbahnen.** Trotz der sinkenden Einnahmen haben sich die Niederländischen Eisenbahnen entschlossen, zum 1. Juli ihre Personentarife, die noch immer rund 100 % über den Friedenssätzen liegen, herabzusetzen. Dabei ist besonders bemerkenswert, daß man, um den Anreiz zu verstärken, die höheren Klassen zu benutzen, die Fahrpreise in der ersten und zweiten Klasse stärker herabsetzt als in der dritten, d. h. die Spannung, die jetzt 1 : 1½ : 2 beträgt, wird auf 1 : 1,4 : 1,77 herabgesetzt. Damit kehrt man zu einem früher in Geltung gewesenen Grundsatz zurück und verläßt die durch die letzte Friedensreform verwirklichten Gedanken der stärkeren Belastung der höheren Klassen, die sich offenbar nicht bewährt haben.

In der letzten Vorkriegszeit betrugen die Einheitssätze für die 1., 2. und 3. Klasse 3,25, 2,45 und 1,625 cents; nach dem jetzt gültigen Tarif wird berechnet auf Entfernungen bis 200 km 6,5, 4,875 und 3,25 cents, für die folgenden 100 km werden angestrichen 4,785, 3,65 und 2,45 cents. Nunmehr soll der Kilometersatz betragen auf Entfernungen bis 150 km: 4,875, 3,875 und 2,75 cents, bei Entfernungen von 150—300 km 3,9, 3,1 und 2,2 cents und über 300 km 2,925, 2,325 und 1,65 cents für das Kilometer. Auch die Dauerkarte für das ganze Netz, die jetzt für 12 Monate 800, 600 und 400 fl. kosten, werden im Preise ermäßigt auf 720, 560 und 400 fl. Die Ferienkarten, die jetzt 10, 7,5 und 5 fl. kosten, werden in Zukunft nur noch 9, 7 und 5 fl. kosten. Die Dauerkarten für bestimmte Entfernungen (mindestens für 8, bislang mindestens für 4 km) sind jetzt aufgebaut auf einem Satz von 1,20, 0,90 und 0,60 fl.; diese Sätze werden auf 1,08, 0,84 und 0,60 fl. ermäßigt und die Einheitssätze werden geringer, sofern die Zahl der Monate, für die die Karte genommen wird, steigt. In einem ähnlichen Verhältnis werden die Schülerkarten ermäßigt; jetzt 0,94, 0,70 und 0,47 cents, in Zukunft 0,85, 0,65 und 0,47 cents.

Ebenso wird die Gepäckfracht um 30—35 % herabgesetzt.

— **Der Sommerfahrplan der Niederländischen Eisenbahnen** weist im Verkehr mit Belgien und Frankreich wesentliche Verbesserungen auf. Im Verkehr mit Deutschland über Bentheim sind die Grenzaufenthalte in den meisten Fällen etwas abgekürzt worden; dadurch konnten die Fahrzeiten weiter herabgesetzt werden, manches bleibt hier allerdings noch zu tun. Der Anschluß von Hamburg an den FD-Zug Berlin—Hoek van Holland

wird, allerdings nur unvollkommen, durch einen beschleunigten Personenzug ab Osnabrück hergestellt und damit die Fahrzeit Hamburg—London um mehr als zwei Stunden verkürzt. In umgekehrter Richtung fehlt diese Verbindung noch, so daß man von London aus wesentlich früher in Berlin ankommt als in Hamburg. Im Verkehr nach Süddeutschland ist zu bemerken, daß der FD-Zug Hoek van Holland und Amsterdam—München nunmehr für das ganze Jahr vorgesehen ist. Der FD-Zug nach Basel geht nun mit dem Berliner und Münchener gemeinsam bis Utrecht und von dort nach Aufnahme des Anschlusses von Amsterdam mit dem Münchener Zug nach Arnheim, von wo er über Nymwegen—Cleve nach Köln läuft, während der Münchener Teil wie früher über Emmerich und Köln weitergeht.

Übrige europäische Länder.

— **Die schwedische Staatsbahn im Jahre 1924.** Das schwedische Staatsbahnnetz umfaßte Ende 1923 insgesamt 5692,8 km. Im Jahre 1924 traten insgesamt 5836,4 km hinzu, dazu kommen 68,5 km Fährschifflinien, so daß die gesamte Betriebslänge der schwedischen Staatsbahn 5904,9 km am 31. Dezember 1924 betrug. Außerdem werden für staatliche Rechnung 131,2 km betrieben. Von dem Staatsbahnnetz werden 420,4 km zweigleisig, die Linie Luleå—Riksgränsen mit Nebenlinien nach Malmberget und Koskullskulle elektrisch betrieben.

Im Berichtsjahre übernahm die schwedische Staatsbahn am 6. September die Strecke Iggesund—Hudiksvall der Ostküstenbahn pachtweise in Betrieb. Seit dem 11. Oktober wird die vom schwedischen Staat im Wege der Auktion erworbene Bahn Kävlinge-Sjöbo von der schwedischen Staatsbahn verwaltet. Am Umbau des Stockholmer Hauptbahnhofs und der Umlegung der von Süden (Malmö, Gotenburg) kommenden Linie wurde gearbeitet. Die Arbeiten an der Elektrisierung der Strecke Stockholm—Gotenburg und der Einführung der durchgehenden Luftbremse wurden fortgeführt.

Es wurden Vorarbeiten für eine durchgreifende Tarifierreform in Angriff genommen, auch einige Tarifmaßnahmen durchgeführt, so die begrenzte Einführung von verbilligten Rückfahrkarten vom 1. Januar 1924 ab.

Im Bau befanden sich bei Jahreschluß noch die Anlage eines Verschiebebahnhofs in Hallsberg, Umbau der Bahnhöfe Stockholm, Varberg und Lund. Der Bau eines zweiten Gleises ist vorgesehen für die Strecke Örebro—Hallsberg—Laxå, Aneby—Bodafors, Tranås—Aneby und Bodafors—Sävsjö und teilweise fertiggestellt.

Was die Betriebsleistungen betrifft, so betragen die Zugkilometer im Schnellzugdienst 3,28 Mill. (1913: 3,53 Mill.), im Personenzugdienst 10,53 Mill. (1913: 9,92 Mill.), für gemischte Züge 2,28 Mill. (1913: 3,12 Mill.), im Güterverkehr 7,84 Mill. (1913: 8,76 Mill.), 0,03 Mill. für Militärzüge. Insgesamt wurden 23,96 Mill. Zugkilometer geleistet gegen 25,33 Mill. im Jahre 1913. An Wagenachskilometern wurden im Personenverkehr 279,20 Mill. (1913: 267 Mill.), im gemischten Verkehr 50,75 Mill. und im reinen Güterverkehr 575,72 Mill. (1913: 627 Mill.), insgesamt einschließlich der Militärzüge 889,28 Mill. gegen 988,44 Mill. im Jahre 1913 geleistet. Wenn auch das Jahr 1924 hinsichtlich der Zugkilometer und Wagenachskilometer einen Rückgang gegenüber 1913 aufweist, so ist andererseits die Zahl der Personen- und Tonnenkilometer um 15,6 % bzw. 22,9 % seit 1913 gestiegen. Es wird also jetzt mit geringeren Zug- und Wagenachskilometern eine höhere Verkehrsleistung erzielt. Es findet demnach eine bessere Zug- und Wagenausnutzung statt. Das durchschnittliche Ladegewicht beispielsweise beträgt jetzt 3,17 t gegen nur 2,31 t im Jahre 1913.

Die Anzahl der Zugkilometer auf das Betriebskilometer betrug 4192 (1913: 5474), die Anzahl der Wagenachskilometer auf das Betriebskilometer 155 561 (1913: 213 605). Der starke Rückgang ist teils auf den absoluten Rückgang der Zug- und Wagenachskilometer, teils auf die Erweiterung des Netzes mit einer großen Anzahl verkehrsschwacher Linien zurückzuführen.

Im Personenverkehr ist bemerkenswert, daß die Zahl der Reisenden gegenüber 1913 zugenommen hat. Die Anzahl der bezahlenden Reisenden stieg von 24,88 Mill. im Jahre 1913 auf 27,3 Mill. im Jahre 1924. Zum erstenmal seit Jahren ist hier eine Zunahme festzustellen. Man führt dies in erster Linie auf die seit dem 1. Januar 1924 eingeführten ermäßigten Rückfahrkarten bis zu einer Entfernung von 70 km (inzwischen noch weiter ausgedehnt) zurück. Ein Drittel der Reisenden benutzte Rückfahrkarten. An Personenkilometern wurden 1027 Mill. im Jahre 1913 und 1187 Mill. im Jahre 1924 geleistet. Die durchschnittliche Beförderungsstrecke betrug 41,3 km im Jahre 1913 und 43,5 km im Jahre 1924. Gegen das Jahr 1923 mit einer durchschnittlichen Beförderungsstrecke von 47,6 km ist ein Rückgang eingetreten. Namentlich für kurze Reisen (bis 75 km)

trat eine starke Steigerung ein. Die Einführung der Rückfahrkarten hat sich also bewährt und dazu beigetragen, einen Teil des Landverkehrs wieder der Eisenbahn zuzuführen. Außerdem haben die Rückfahrkarten zu einer Steigerung der Reiselust beigetragen.

Ein Vergleich mit 1913 ergibt, daß der Wettbewerb des Kraftwagenverkehrs durchaus nicht derart auf den Eisenbahnverkehr gewirkt hat, wie man vielfach annimmt. Abgesehen von den Monatskarten, die sogar eine nicht unerhebliche Zunahme aufweisen, ist die Zahl der Reisenden bei den Entfernungen bis 50 km gegenüber 1913 zurückgegangen und zwar bei einer Entfernung bis 20 km um 9 %, aber zwischen 20 und 50 km nur um 2—5 %. Die Staatsbahnen befördern immer noch, abgesehen von den Inhabern von Monatskarten etwa 15 Mill. Reisende auf Entfernungen bis zu 50 km.

Die Einnahmen aus dem Personenverkehr betragen 62 Mill. Kr. im Jahre 1924 (1913: 28,5 Mill., 1923: 67,4 Mill.).

Im Güterverkehr betrug die Zahl der Tonnenkilometer 1913: 1905 Mill., 1923: 1871 Mill., 1924: 2060 Mill. Von dem Güterverkehr entfällt ein Drittel auf den Paket-, Eilgut- und Stückgutverkehr, der noch 15,9 % unter dem des Jahres 1913 liegt. Immerhin ist auch hier in den letzten Jahren eine kleine Besserung festzustellen. Der Wagenladungsverkehr hat das des Jahres 1913 bereits überschritten, und zwar, in Tonnen gerechnet, um 4,4 %, in Tonnenkilometer gerechnet, um 22,9 %. Die günstige Entwicklung des Güterverkehrs im Jahre 1924 ist auf die günstigere Gestaltung des schwedischen Wirtschaftslebens zurückzuführen.

Ein besonderes Interesse verdient auch beim Güterverkehr die Einwirkung des Wettbewerbs des Kraftwagenverkehrs. Ein Vergleich mit 1913 gibt hier folgendes Bild: Im eigenen Verkehr der Staatsbahn ist bei der Entfernung von 1 bis 10 km der Verkehr um $\frac{1}{2}$ zurückgegangen, nämlich von 600 000 t auf 400 000 t, was auf eine Abwanderung zum Kraftwagen schließen läßt. Bei allen anderen Entfernungen, namentlich bei größeren, ist eine Steigerung des Verkehrs erfolgt. Von dem Rückgang von 200 000 t bei der Entfernung bis 10 km entfällt die Hälfte auf den Nahtransport Stockholms und Gotenburgs, so daß an den eigentlichen Landverkehr mit dem Kraftwagen, selbst in Berücksichtigung einer Verkehrssteigerung gegenüber 1913, nicht allzuviel übergegangen sein kann. Die Einnahmen aus dem Güterverkehr (mit Ausnahme des Erzverkehrs) beliefen sich im Jahre 1924 auf 102,6 Mill. Kr. gegen 42,7 Mill. Kr. im Jahre 1913. Für den Erzverkehr Lapplands stellen sich die Zahlen auf 15,7 Mill. (1924) bzw. 13,8 Mill. Kr. (1913).

Was den Fährverkehr Saßnitz-Trälleborg besonders betrifft, an dem ja die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zur Hälfte beteiligt ist, so ergab der gemeinsame Betrieb folgendes: Im Jahre 1924 fanden 1726 Fahrten statt (1913: 2212; 1923: 2294). Die Anzahl der Reisenden betrug 82 548 im Jahre 1924, 97 002 im Jahre 1913 und 109 206 im Jahre 1923, die beförderte Gütermenge 124 216 t im Jahre 1924, 126 023 t im Jahre 1913 und 151 819 t im Jahre 1923. Gegenüber 1923 ist also ein erheblicher Rückgang der Anzahl der Fahrten, wie des Personenverkehrs (um 24,4 %) und des Güterverkehrs (um 18,2 %) zu verzeichnen.

Die Betriebsergebnisse lassen sich dahin zusammenfassen, daß die Gesamteinnahmen im Jahre 1924 sich auf 192 Mill. Kr. (1913: 88,6 Mill., 1923: 199,7 Mill. Kr.) belaufen. Auf das Wagenachskilometer wurden im Jahre 1924 im Personen- und Gepäckverkehr 21,58 Öre (1913: 10 Öre, 1923: 23,54 Öre), im Güterverkehr (ohne Lappländerz) 22,59 Öre (1913: 8,10 Öre, 1923: 23,94 Öre) vereinnahmt.

Die Gesamtausgaben beliefen sich 1924 auf 155,7 Mill. Kr. (1923: 165,5 Mill. Kr.). Die Ausgaben sind mithin um 5,9 % zurückgegangen.

Der Überschuß betrug im Berichtsjahre 36,26 Mill. Kr. Daraus würde eine Verzinsung des Anleihekaptals von 3,7 % bedeutend, während eine Verzinsung von 4,6 % stattfinden soll. Das finanzielle Jahresergebnis ist um mehr als 2 Mill. Kr. günstiger als das vorjährige, veranlaßt durch eine Steigerung des Güterverkehrs und einen Rückgang der Ausgaben.

Der Bestand des planmäßigen Personals betrug Ende 1924 insgesamt 21 717 Köpfe und der Gesamtbestand durchschnitt 28 198 Köpfe im Jahre 1924 gegenüber 27 790 im Jahre 1923 (1913: 26 026).

— **Elektrischer Betrieb Falköping-Katrineholm (Schweden)** Die Elektrisierung der Linie Gotenburg-Stockholm ist jetzt weit fortgeschritten, daß auf dem Teilstück Falköping-Hallsberg-Katrineholm (210 km) am 15. März der elektrische Betrieb aufgenommen werden konnte. Sämtliche Schnell- und Personenzüge werden auf der genannten Strecke jetzt elektrisch befördert. Die Eröffnung des elektrischen Betriebes auf der gesamten Strecke Gotenburg-Stockholm (458 km) ist für den 15. Mai in Aussicht genommen.

— **Vom Nordwestböhmisches Braunkohlenrevier.** Die letzten merkwürdlichen Förder- und Absatzverhältnisse haben auch im März ihren Übergang gefunden. In der ersten Monatsälfte mußten die Werke mehrfach Feierschichten einlegen, da um vollen Absatz der geförderten Mengen keine Möglichkeit vorliegt. Die Werke sind eifrigst bemüht, die Aufhebung der Kohlensteuer auf Ausfuhrkohle durchzusetzen, da der Auslandsmarkt diese Belastung nicht mehr erträgt und die ausgesprochene Gefahr besteht, den Auslandsabsatz vollständig zu verlieren, was ja um so mehr zu bedauern wäre, als bekanntermaßen einmal verlorene Gebiete, wenn überhaupt, so nur sehr schwer zurückzuerobert sind. Das Elbeschäft, das zu Anfang dieses Monats durch das plötzlich aufgetretene Hochwasser völlig unterbrochen war, hat wieder auflebt, doch sind die Mengen, die in Aussig umgeschlagen werden, recht geringfügig.

— **Handelsbilanz Italiens für das Jahr 1925.** Der Wert der gesamten Einfuhr belief sich in Italien im Jahre 1925 auf 1157 Millionen Lire (6777 Mill. mehr als im Jahre 1924), jener der Ausfuhr auf 18275 Millionen Lire (3904 Mill. mehr als im Jahre 1924), mit einem Unterschiede zugunsten der Einfuhr von 82 Millionen Lire. Die italienische Handelsbilanz ist somit noch erheblich passiv.

Der Wert der Ausfuhr — wie aus folgender Aufstellung zu entnehmen ist — hat nur nach Österreich und nach der Schweiz im Wert der Einfuhr übertraffen:

	Einfuhr	Ausfuhr	Unterschied
Österreich	648	672	+ 24
Schweiz	499	1620	+ 1121
Deutschland	2076	2048	— 28
Frankreich	2316	2009	— 307
England	2671	1836	— 835
Tschechoslowakei	469	169	— 300
Vereinigte Staaten von Amerika	6296	1896	— 4400
Übrige Länder	11182	8025	— 3157
Summe Millionen Lire	26157	18275	— 7882

— **Die Umstellung der belgischen Staatsbahnen.** Die Frage der Verselbständigung der Staatsbahnen wird weiter erörtert, es zwar sollen die Regierungspläne durch den Engländer Mace und den Belgier Jules Jadot, die beiden Mitglieder des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, eingehend geprüft werden. Das Personal steht diesen Plänen nicht sympathisch gegenüber; man fürchtet eine Verhärfung der Personalvorschriften. In Mecheln, wo sich die großen Werkstätten befinden, hat bereits ein Proteststreik stattgefunden, der sich anderwärts wohl wiederholen wird. Das Personal meint, daß das Ziel, die Festigung der Währung auch auf andere Weise, etwa durch eine Anleihe für die die Bahnen als Pfand dienen, erreicht werden könne.

— **Schnellere Verbindung Brüssel—Gent.** Nachdem die Neubaustrecke Gent—Denderleeuw bereits in Betrieb genommen ist, len nunmehr die Arbeiten für die Verlängerung nach Brüssel vorangehen werden. Der Zweck der neuen Linie Brüssel—Denderleeuw—Gent, auf der keine weiteren Zwischenstationen vorhanden sind, ist der, um Schnellzüge zur Entlastung der Strecke Brüssel Nord—Aalst (Alost)—Gent—Ostende aufzunehmen. Man hofft, die Reisedauer Brüssel—Ostende wesentlich abkürzen zu können.

— **Neue englische Liliputlokomotiven.** Die Liliputeisenbahn der vorjährigen Münchener Verkehrsausstellung hat auch in Deutschland weitere Kreise mit dieser Kleinbahngattung bekannt gemacht. In ihrer englischen Heimat gewinnen die Liliputeisenbahnen zusehends an Beliebtheit und Verbreitung. Jetzt liegt dem englischen Verkehrsministerium das Bewilligungsgesuch für die in der Grafschaft Kent geplante Romney, Hythe & Dymchurch-Eisenbahn vor, die ebenfalls die Spurweite von 15 Zoll (381 mm) erhalten soll.

Für die neue Linie wurden bei der Firma Davey Paxman & Co. Ltd. in Colchester bereits zwei Lokomotiven in Auftrag gegeben. Die Maschinen weisen ein Drittel der Größe der Volllokomotiven auf und ähneln in ihrem Äußeren den Pacificlokomotiven der London & Nordostbahn. Die Entwürfe stammen vom Lokomotivingenieur der Ravensglass & Eskdale-Eisenbahn, Mr. Henry Greenly, dem bekannten Fachmann auf diesem Gebiete des Lokomotivbaues. Die Lokomotiven, die die neuen „Green Goddess“ und „Northern Chief“ tragen, entwickeln die höchste für diese kleine Spur zulässige Geschwindigkeit. Sie vermögen einen Zug mit 300 Personen auf Steigungen von 1:100 mit einer Geschwindigkeit von 25 englischen Meilen (rd. 40 km)/Std. zu befördern. Die sechsachsigen, dreieckig gekuppelten Maschinen (Achsenanordnung 2 C 1) haben

vierachsige Tender und zwei außenliegende Zylinder mit Heusingersteuerung. Die wichtigsten Abmessungen sind nach Angaben der Zeitschrift „The Locomotive“ die folgenden: Gesamtlänge von Lokomotive und Tender 7518 mm, größte Höhe 1365 mm, größte Breite 914 mm, Zylinderdurchmesser 133 mm, Kolbenhub 216 mm, Treibraddurchmesser 648 mm, Dienstgewicht rd. 7½ t, kleinster Krümmungshalbmesser 36,6 m. In Auftrag gegeben wurden ferner drei weitere Lokomotiven der Pacificbauart (2 C 1) und zwei 2 D 1-Maschinen.

— **Das Londoner Kraftwerk Lots Road.** Das Kraftwerk Lots Road der Londoner Untergrundbahnen, in Chelsea an der Themse gelegen, ist eins der größten in England; es ist zurzeit für eine Leistung von 87000 Kilowatt eingerichtet, die in sieben Einheiten zu 6000 Kilowatt und in drei Einheiten zu 15000 Kilowatt erzeugt werden. Die Ausdehnung des Betriebes auf die Neubaustrecke nach Kennington auf dem Südufer der Themse zwingt zu einer Vergrößerung des Kraftwerks, wobei zugleich für die Befriedigung anderweitigen, in Zukunft auftretenden Kraftbedarfs Vorsorge getroffen wird. Zurzeit ist eine neue Einheit für 15000 Kilowatt Leistung in der Aufstellung begriffen. Zur Dampferzeugung dienen 64 Kessel, die stündlich je 7300 kg Dampf von 14 Atmosphären Druck zu erzeugen vermögen, und acht größere Kessel für 18000 kg Dampferzeugung in der Stunde. Zwei weitere Kessel für 22700 kg Stundenleistung werden zurzeit aufgestellt und sollen noch in diesem Jahre in Betrieb kommen. Jetzt wird das Kraftwerk mit etwa 70000 Kilowatt beansprucht, nach fünf Jahren schätzt man den Kraftbedarf auf etwa 100000 Kilowatt. Die 6000 Kilowatt-Einheiten sollen daher nach und nach durch solche von 15000 Kilowatt, die 7300 kg-Kessel durch solche von 22700 kg Stundenleistung ersetzt werden. Die neuen Dampfturbinen sind so entworfen, daß sie später mit 19 Atmosphären Dampfdruck betrieben werden können, was auch der Betriebsdruck der neuen Kessel ist. Durch Erhöhung des Dampfdrucks sollen sehr erhebliche Ersparnisse an Kohle erzielt werden. Im vergangenen Jahre sind im Kraftwerk Lots Road etwa 264650 t Kohle verbraucht worden. Der Strom wird im Kraftwerk als Dreiphasenwechselstrom von 11000 Volt Spannung erzeugt und für den Betrieb in Unterwerken in 600 Volt Gleichstrom umgewandelt.

Fremde Erdteile.

— **Eisenbahnpläne im Uralgebiet.** Nach dem amtlichen Baulan ist für die nächsten drei Jahre der Bau folgender Eisenbahnstrecken vorgesehen: Swerdlowsk (Jekaterinburg) — Schadrinsk — Kurgan (337 Werst), Tawuda — Turinsk (180 Werst) und Troizk — Orsk mit einer Abzweigung Kartaly-Magnitnaja, deren Bau noch im laufenden Wirtschaftsjahr in Angriff genommen werden soll, um eine Verbindung mit der Baustelle des auf dem Berge Magnitnaja zu errichtenden großen Hüttenwerkes herzustellen.

— **Die Eisenbahnen von Britisch-Malaya.** Unter den englischen Kronkolonien bildet das Gebiet von Britisch-Malaya eine der wertvollsten Besitzungen. Es umfaßt den Süden der malaiischen Halbinsel (Malakka) und erstreckt sich als schmale Landzunge in einer Länge von 750 km und einer Breite von höchstens 350 km von Singapore nordwärts bis an die Grenze von Siam.

Die beiden Haupthäfen des Gebietes, Singapore und Penang, liegen auf den dem Festlande vorgelagerten Inseln. Von der Gesamtlänge des Staatsbahnnetzes der Verbündeten Malaiestaaten, die am 31. Dezember 1924 1071 englische Meilen (1724 km) betrug, entfallen 493 Meilen (793 km) oder fast die Hälfte auf die Hauptlinie Singapore-Kuala Lumpur-Prai. In Prai vermittelt ein Fährdampfer die Verbindung mit Penang. Die Strecke Singapore-Penang wird vom Expreßzug in 23 Stunden zurückgelegt.

Durch den Bau der siamesischen Südbahn, die in Padang Besar das Eisenbahnnetz von Malaya erreicht, ist neuerdings eine ununterbrochene Schienenverbindung zwischen Bangkok und Singapore geschaffen worden. Seit Anfang des Jahres 1924 besteht ein durchgehender Zugverkehr auf der Strecke Bangkok-Prai mit Anschlüssen nach und von Singapore. Das eine der beiden wöchentlich verkehrenden Zugpaare wird als Luxuszug gefahren. Die Fahrzeit beträgt je 33½ Stunden, die Gesamtreisedauer Bangkok-Singapore einschließlich einer 3½stündigen Wartezeit in Prai 60 Stunden. Die neue Verbindung beschleunigt den Verkehr von Europa und Indien nach Siam in hohem Maße. Während der vom Westen kommende Reisende früher genötigt war, den Weg über Singapore und durch den Golf von Siam einzuschlagen, kann der Fahrgast heute in Bombay landen, Indien mit der Bahn durchqueren und in Madras den Postdampfer nach Penang nehmen, um hier bzw. in Prai sofort Anschluß nach Bangkok zu finden.

Eine erhebliche Verkehrsverbesserung brachte ferner der Bau eines Damms zwischen der Insel Singapore und dem Festland. Die Überfahrt der Reisenden über den schmalen Meeresarm vermittelten bis dahin Dampfboote, während zum Übersetzen der Güterwagen Fährschiffe dienten. Dieser Verkehr hatte einen solchen Umfang erlangt, daß im Jahre 1921 58 400 Wagen übergesetzt werden mußten; die Schiffe, die jedesmal sechs Wagen führten, waren Tag und Nacht im Dienst, um den Verkehr zwischen den beiden Endpunkten Woodlands und Johore Bahru zu bewältigen. Der 60 Fuß (18,28 m) breite Damm bietet Raum für zwei Gleise und eine Fahrstraße, seine Länge beträgt 3465 Fuß (1056 m), die mittlere Wassertiefe bei Ebbe 46 Fuß (14,02 m).

Die erste acht englische Meilen (12,9 km) lange Eisenbahnlinie des Schutzgebietes wurde am 1. Juni 1885 zwischen Port Weld und Taiping eröffnet. Sämtliche Linien wurden mit der Meterspur erbaut.

Zahlreiche Seitenstrecken, die Pflanzungen und Bergwerke bedienen, zweigen von der Hauptbahn ab. Mit dieser sind außer Penang, Malakka und Singapore auch die Häfen Port Weld, Teluk Anson, Kuala Selangor, Port Swettenham und Port Dickson verbunden. Eine zweite Bahnverbindung mit Siam, die im Osten der Halbinsel verläuft und von Singapore durch den Staat Pahang nach Kelantan führt, ist im Bau und soll Ende 1927 fertiggestellt sein. Auf dieser Strecke befindet sich die 2166 Fuß (660 m) lange Guillemardbrücke, die längste Brücke der malaischen Halbinsel. In der Ausführung begriffen sind ferner Hafenbauten in Prai sowie die Legung des zweiten Gleises auf der Insel Singapore und zwischen Port Swettenham und Kuala Lumpur, während in Singapore selbst ein neuer Hauptbahnhof vorgesehen ist.

Der Güterverkehr auf den Malaiischen Bundesbahnen ist außerordentlich lebhaft. Eine gewaltige Zunahme zeigt vor allem die Beförderung von Kautschuk und Zinn, aber auch andere Ein- und Ausfuhrgegenstände spielen eine wichtige Rolle. Im Personenverkehr wird von den Europäern nur die 1. Klasse benutzt. Die Speise- und Schlafwagen, die in den wichtigeren Zügen der Hauptstrecke laufen, sind in den dortigen Werkstätten aus einheimischen Hölzern hergestellt und brauchen den Vergleich mit den Fahrzeugen anderer Länder in keiner Weise zu scheuen. Die Mehrzahl der Lokomotiven ist englischer Herkunft, einige schwere Maschinen wurden nach dem Kriege aus Amerika bezogen.

— **Zusammenschluß der amerikanischen Eisenbahnen.** Das Gesetz, das den Zusammenschluß der Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten vorschreibt, ist nunmehr fünf Jahre in Kraft und noch ist auf diesem Gebiete, abgesehen von umfangreichen Erörterungen der einschlägigen Fragen, so gut wie nichts geschehen; höchstens haben einige größere Gesellschaften Seitenstrecken erworben, und dem umfassenden Plan der Brüder van Sweringen, die wirklich ein großes geschlossenes Eisenbahnnetz schaffen wollten, ist sogar die Genehmigung versagt worden. Theoretisch hat der Gedanke, eine Anzahl Eisenbahnnetze mittlerer Größe zusammenzuschließen oder kleine Eisenbahnen den großen Unternehmungen einzugliedern, viel für sich, ihn aber praktisch durchzuführen, hat sehr erhebliche Schwierigkeiten. Sie bestehen nicht allein darin, daß jedes Unternehmen, das an einem solchen Zusammenschluß beteiligt ist, in selbstständiger Weise seinen Vorteil zu wahren sucht, sondern es handelt sich dabei tatsächlich um die Lösung von sehr verwickelten Aufgaben. Sie liegen einerseits auf dem Gebiete der Verkehrsregelung, andererseits aber auch auf dem der Geldwirtschaft. Nicht ganz im Sinne des Gesetzes ist es, daß eine Anzahl von Eisenbahnen der Vereinigten Staaten in den Händen derselben Geldgeber sind; sie werden aber je als selbständige Unternehmen behandelt, sowohl was Betrieb und Verkehr, als auch was Einnahmen und Ausgaben anbelangt. Ihr Zusammenhang ist nicht so eng wie der der französischen Eisenbahnen, geschweige denn, daß er soweit ginge wie der der zu vier Gruppen zusammengeschlossenen englischen Eisenbahngesellschaften.

Um den Zusammenschluß der amerikanischen Eisenbahnen, wie ihn das Gesetz verlangt, herbeizuführen, hätte es einer tatkräftigen, zielbewußten Führung bedurft. Diese hat aber gefehlt. Das Bundesverkehrsamt, das berufen gewesen wäre, diese Führung zu übernehmen, hat neuerdings sogar empfohlen, das Gesetz von 1921 dahin umzuändern, daß es den Eisenbahngesellschaften überlassen bleibt, alle nötigen Schritte, die zum Zusammenschluß führen, zu tun. Den gesetzgebenden Körperschaften liegt ein Gesetzentwurf vor, der den Eisenbahngesellschaften eine dreijährige Frist setzt, innerhalb deren sie im übrigen freiwillig die Gruppenbildung vornehmen sollen. Drei Jahre ist freilich für eine so grundlegende und folgenschwere Umgestaltung eines so hochentwickelten Eisenbahnwesens wie desjenigen der Vereinigten Staaten eine kurze Zeit. Es dürfte übrigens ebenso schwierig sein, die Gruppen abzugrenzen, wenn dies durch freie Vereinbarung der Beteiligten geschieht, als

wenn die Grenzen durch die staatliche Gewalt vorgeschrieben werden.

Wenn die Eisenbahngesellschaften ihren Zusammenschluß auf eigene Faust betreiben, besteht die Gefahr, daß bei der Zusammenlegung ihres Kapitals und beim Umtausch der Wert der einzelnen Gesellschaften gegen die des neuen Unternehmens gewisse Gruppen von Anteilignern, Großbanken und ähnlich Kreise in ungebührlicher Weise bevorzugt werden, während die Allgemeinheit benachteiligt wird. Dem könnte aber die Regierung einen Riegel vorschieben, und es entspricht amerikanische Auffassung, daß es wichtiger ist, die Staatsgewalt greift in solchen Fällen regelnd ein, wie sie es im Falle von Sweringen getan hat, als daß sie dabei die Führung übernimmt.

Welche Folgen ein Zusammenschluß haben wird, kann zweifelhaft sein; es liegen hierüber keine Erfahrungen vor. Es ist möglich, daß die großen Eisenbahnunternehmen durch die Eingliederung der kleinen einen Gewinn davontragen, sie können aber auch dadurch belastet werden. Es wird immer zugunsten der großen Netze angeführt, daß bei ihnen die Gehälter für einige leitende Beamten gespart werden; das macht aber im gesamten Haushalt derartiger Unternehmen nichts aus. Wenn aber das große Unternehmen dadurch belastet wird, daß kleinere, weniger einträgliche mit durchschleppen muß, können dadurch sehr bedenkliche Folgen entstehen. Die Papiere des Unternehmens verlieren ihren Wert an der Börse, und von diesen Verlusten werden sehr weite Kreise getroffen.

Es fehlt für den Zusammenschluß der amerikanischen Eisenbahnen ein klares Ziel, nach dem die beteiligten Kreise streben und im allgemeinen weiß man nicht, was bei dem Zusammenschluß herauskommt und wie er herbeigeführt werden soll. Man hat die Überzeugung, daß die Gruppenbildung nicht aufgehalten werden kann und eines Tages kommen muß; ehe aber dieser Zustand erreicht wird, müssen die einschlägigen Fragen noch eingehend erörtert und geklärt werden. Das gilt sowohl für die großen Zusammenhänge als auch für jeden einzelnen Fall.

— **Amerikanischer Obstverkehr.** Die Beförderung von Obst spielt bei den amerikanischen Eisenbahnen eine große Rolle zur Bewältigung dieses Verkehrs, der meist stoßweise vor sich geht, sind umfangreiche Vorkehrungen nötig. Insbesondere die sogenannten weichen Früchte (Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Aprikosen und Weintrauben) erfordern besondere Sorgfalt bei der Beförderung. Bei Massenversand wird das Obst in Kästen aufgeliefert, die zunächst einen bis drei Tage lang vorgekühlt werden; dann werden sie in Kühlwagen verladen, die auch 10 bis 15 Stunden vorher gekühlt worden sind.

Als ein Beispiel für eine Gegend mit lebhaftem Obstverkehr sei das Yakima-Tal im Staate Washington im Verkehrsgebiet der Northern Pacific-Eisenbahn angeführt. Das Tal ist 30 bis 60 Meilen breit und 220 km lang und enthält künstlich bewässerte Flächen im Ausmaß von 138 000 ha, auf denen besonders Obst in weichen Sorten gebaut wird. Die Ernte des Jahres 1921 hat z. B. einen Wert von 16,7 Mill. \$. — Das Obst wird auf etwa 75 Stellen verladen. Gegen Abend sammeln Lokomotiven, von den Enden des Tales beginnend, die beladenen Wagen ein, darauf in einem mittleren Bahnhof zu geschlossenen Zügen zusammengestellt werden. Die Züge werden dann in beschleunigter Fahrt nach dem Osten befördert. Der Eisvorrat der Kühlwagen wird unterwegs täglich erneuert. Im Jahre 1925 wurden aus dem Yakima-Tal 6500 Wagenladungen sogenannte weiche Früchte und 13 000 Wagenladungen Apfel abgefahren. Das macht weniger Schwierigkeiten als jene, da sie nicht so empfindlich sind; sie werden daher an der Erzeugungsstelle gelagert und auf Abruf versandt. Abnehmer ist das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten und von Kanada; auch über den Ozean werden sie ausgeführt.

Ein zweites Apfel in Mengen erzeugendes Gebiet ist der Bezirk von Wenatchee, ebenfalls im Staate Washington gelegen. Die Apfelpflanzungen dieses Bezirks bedecken eine Fläche über 12 000 ha. Im Jahre 1924 wurden von hier 13 500 Wagenladungen Apfel versandt, im Jahre vorher, in dem bis jetzt die Höchstzahl erreicht worden ist, waren es sogar 18 164 Wagenladungen. An einem Tage im Oktober 1923 wurden 368 Wagen mit Äpfeln beladen, davon allein 133 auf dem Bahnhof von Wenatchee. Der Apfelversand liegt hier in den Händen einer Obstausfuhrsgesellschaft, die ihn im Einvernehmen mit der Great Northern-Bahn bearbeitet. Bei Beginn des Versandes werden im Bezirk Wenatchee alle verfügbaren Kühlwagen zusammengezogen und werden von Beamten der Obstversandgesellschaft durchgeführt und in Stand gesetzt. Diese Gesellschaft betreibt auch Kühlhäuser und, da sich der Versand bis in den Winter erstreckt, auch Warmhäuser; für den Versand während der kalten Jahreszeit werden die Apfelwagen mit doppeltem Boden versehen. In Wenatchee befindet sich eine Eiserezeugungsanlage mit 230 t Tagesleistung und Lagerraum für 15 000 t. In Appleton ist im Jahre 1922 ein neuer Bahnhof zum Versand von Äpfeln

mit Lagerraum für 11 000 t geschaffen worden. Hier werden die Züge zusammengestellt und geschlossen abgefahren. Im Jahre 1925 wird der Versand auf 18 500 Wagen geschätzt; genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Die Äpfel werden häufig auf den Weg gebracht, ehe sie fest verkauft sind; so kommt es, daß von den 18 164 Wagenladungen, die im Jahre 1923 versandt wurden, 7506 unterwegs nach anderen Zielbahnhöfen als denen, nach welchen sie aufgegeben waren, abgelenkt werden mußten.

— **Schiedsverfahren bei den amerikanischen Eisenbahnen.** Das Eisenbahnarbeitsamt, das durch das Verkehrsgesetz von 1921 zur Regelung von Streitfragen zwischen den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten und ihren Arbeitnehmern eingesetzt worden war, erfreute sich nur geringen Ansehens, und das Verfahren zur Schlichtung derartiger Streitigkeiten soll durch ein Gesetz, das der Kongreß mit 381 zu 13 Stimmen angenommen hat und dem sicherlich der Senat seine Zustimmung nicht versagen wird, geregelt werden. Das Gesetz beruht auf Vereinbarungen, die zwischen den Eisenbahnen und ihren Arbeitnehmern getroffen worden waren und die nunmehr Gesetzeskraft erlangt haben. Nach dem neuen Gesetz sollen Streitfragen zunächst in einer gemeinschaftlichen Sitzung der beiden beteiligten Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, besprochen werden; sodann soll eine Vermittlungsstelle sich ihrer annehmen. Weiter ist ein Schiedsgericht vorgesehen, dessen Entscheidung die Bedeutung eines Urteils des Bundesbezirksgerichts haben soll, und endlich besteht die Möglichkeit, den Präsidenten der Vereinigten Staaten anzurufen, der einen Sonderausschuß zur Entscheidung der Streitfrage zu berufen hat. Gewisse Kreise fürchten, daß die Regelung von Lohnfragen, wie sie durch den angedeuteten Schlichtungsmittelzug zustande kommt, den Erfolg haben könnte, daß die Frachten erhöht werden, von anderer Seite wird diese Betrachtung aber zurückgewiesen mit der Begründung, daß die Erhöhung keinen Einfluß auf die Tätigkeit des Bundesverkehrsamts hat, das bekanntlich zur Entscheidung über Tariffragen berufen ist. Vielleicht werden die vier großen, das ganze Land überspannenden Gewerkschaften mit der Regelung der neuen Behandlung von Streitfragen, die durch das Arbeitsverhältnis bei den Eisenbahnen hervorgerufen werden, nicht ganz einverstanden sein, weil sie dadurch ausgeschaltet werden und die Verhandlung zwischen den Arbeitern der Eisenbahnen und ihren Arbeitgebern in Zukunft durch die bei den einzelnen Eisenbahngesellschaften bestehenden Zweige der Gewerkschaften zu führen sind.

— **Kosten des elektrischen und des Dampfbetriebs.** Die Chicago, Milwaukee & St. Paul-Eisenbahn veröffentlicht einen Bericht, in dem sie auf Grund von Erfahrungen während eines Zeitraumes von 8½ Jahren die Kosten des Eisenbahnbetriebs mit Dampf- und mit elektrischen Lokomotiven einander gegenüberstellt. Es wird in diesem Bericht errechnet, daß die Eisenbahngesellschaft in den 8½ Jahren durch den elektrischen Betrieb gegenüber Dampfbetrieb etwas über 19 Mill. Dollar oder ein fünf Viertel der für die Einrichtung des elektrischen Betriebes zu Lasten des Anlagekapitals aufgewendeten Beträge erspart hat. Daraus ergibt sich, daß das Kapital, das zur Ausstattung der Eisenbahn für den elektrischen Betrieb nötig war, etwa sieben Jahren getilgt worden ist. Für das Jahr 1923 sind die Kosten für Dampfbetrieb zu 200 Dollar für 1000 Tonnenmeilen (1 Meile = 1,61 km) geschätzt, während sie bei elektrischer Zugförderung 121 Dollar betragen haben; diese Ersparnis deutet eine Verminderung der Betriebsausgaben um 10,3 %. Die Stromkosten haben etwa 78 Cents für die Kilowattstunde betragen, wozu allerdings noch die Betriebskosten im Betrage von rd. 142 000 Dollar für den Betrieb der 22 Unterwerke kommen. Die Unterhaltungskosten von Dampflokomotiven werden zu 25,3 %, die der elektrischen Lokomotiven zu 5,95 % des Anschaffungspreises angegeben.

— **Die Eisenbahnen von Ceylon.** Das Eisenbahnnetz der Insel Ceylon umfaßt zur Zeit 600 engl. Meilen (965 km) Breitspurn- und 117 engl. Meilen (188 km) Schmalspurstrecken. Der erste Spatenstich für die Ceyloneisenbahn wurde, wie G. F. Rera in dem Buche „The Ceylon Railway“ mitteilt, am August 1858 getan, die erste 35 engl. Meilen (56,3 km) langeilstrecke Colombo-Ambepussa im Jahre 1865 eröffnet. Zwei Jahre später war die Linie bis zu der alten Hauptstadt Kandy fertiggestellt, die 74½ engl. Meilen (119,9 km) lange Strecke wurde von täglich zwei Zugpaaren in 4½ Stunden zurückgelegt. Im Aufstieg zum Hochland überwindet die Bahn auf der berühmten Kadugannawarampe auf rd. 21 km Länge einen Höhenunterschied von 1385 Fuß (422 m) mit einer maßgebenden Steigung von 1:45. An Kunstbauten waren u. a. 10 Tunnel erforderlich. Als Spurweite wurde die Breitspur von 5' 6" (168 m) gewählt. Die 163½ engl. Meilen (263 km) lange Hauptstrecke Colombo-Badulla erreicht bei Pattipola ihren Wendepunkt in 6224 Fuß (1897 m) Seehöhe. Der Bau von

Schmalspurbahnen wurde im Jahre 1902 aufgenommen, in dem die Kelanitalbahn mit einer Spurweite von 2' 6" (0,76 m) eröffnet wurde.

Wasserverkehr.

— **Die Struktur des Elbschiffahrts-Kartells.** Zu dem Zusammenschluß der Elbschiffahrts-Gesellschaften (siehe Nr. 10, 1926 d. Ztg., Seite 266) wird der „Kölnischen Zeitung“ geschrieben: Die Elbschiffahrtsvereinigung ist nicht als eigentliche Dachgesellschaft zu betrachten, sie hat vielmehr die Aufgabe eines Verteilungskartells oder Syndikats zu verrichten. Sie übernimmt sämtliche zu befördernden Gütermengen und verteilt sie unter die angeschlossenen Gesellschaften im Verhältnis der festgesetzten Anteile. Diese Anteile sind im Gegensatz zu derartigen in der Seeschiffahrt üblichen Berechnungen nicht in erster Linie nach dem von den einzelnen Gesellschaften zur Verfügung gestellten Frachtraum bestimmt, bei dieser Verteilung spielt vielmehr auch die Motorenstärke der Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Neben der Güterverteilung wird die Elbschiffahrtsvereinigung vor allem die Gestaltung der Frachttarife zu beobachten haben, doch wird sie sich vermutlich darauf beschränken, Richtlinien auszugeben, die den einzelnen Gesellschaften einen gewissen Spielraum lassen. Mit den Einnahmen und deren Verteilung wird sich die Vereinigung nicht befassen, da jede Gesellschaft ihre Berechnung selbst vornehmen wird. Die Vereinigung wird ihr Augenmerk vornehmlich darauf richten, in möglichst großem Umfang den Handel wieder zur Elbschiffahrt heranzuziehen. Voraussetzung für eine geteilte Entwicklung der Binnenschiffahrt ist allerdings eine Verständigung mit der Eisenbahn, die durch ihre Tarifpolitik eine große Zahl von Waren, die vormals auf dem Wasserwege befördert worden sind, aufgesogen hat. Bisher sind alle Versuche, sich über die Frage zu verständigen, gescheitert.

— **Stapellauf der Schiffe „Preußen“ und „Hansestadt Danzig“.** In Gegenwart der staatlichen, Militär- und Zivilbehörden der Stadt Stettin, der Freien Stadt Danzig und der Provinz Ostpreußen fand am 17. März in Stettin der Stapellauf der beiden Passagierschiffe statt, die die Verbindung zwischen Swinemünde und Pillau bzw. Danzig aufrechterhalten sollen. Auf den Oderwerken hielt der Oberpräsident von Ostpreußen Siehr die Taufrede, in der er des traurigen Anlasses gedachte, der den Ausbau der Seeverbindung zwischen Ostpreußen und dem übrigen Reich nötig mache. Sei auch Ostpreußen heute durch den polnischen Korridor von dem übrigen Reich getrennt, so fühlten die Ostpreußen sich doch stets zum Deutschen Reich gehörig. Frau Oberpräsident Lippmann taufte das Schiff auf den Namen „Preußen“.

Eine Stunde später folgte auf der Vulkanwerft der Stapellauf des zweiten Schiffes. Hier hielt Oberpräsident Lippmann die Taufrede, in der er an die ruhmvolle Geschichte der Hansestadt Danzig erinnerte, die sich auch heute trotz der politischen Trennung nur als deutsche Stadt fühle. Staatspräsident Sahm taufte das Schiff auf den Namen „Hansestadt Danzig“.

Aus Anlaß des Stapellaufs hat Reichsverkehrsminister Dr. Krohne an den Oberpräsidenten Lippmann in Stettin, den Chef der Wasserbaudirektion, welche die Bauaufsicht führt, folgendes Telegramm gesandt: „Der seltene Fall eines doppelten Stapellaufs sei Wahrzeichen unseres unerschütterlichen Zusammenhaltens mit Ostpreußen und der Unlösbarkeit menschlich-kultureller Bande mit alter Hansestadt Danzig. Möge freie deutsche Seeverbindung mit Schiffen „Preußen“ und „Hansestadt Danzig“ in diesem Sinne auf jeder Fahrt erneutes Treugelöbnis bedeuten.“ Auch dem Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen Siehr sandte der Minister eine Glückwunschdrahtung mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß der verbesserte Verkehr zur wirtschaftlichen Hebung Ostpreußens beitragen und recht vielen Deutschen persönliche Kenntnis der schönen Provinz vermitteln möge. In einem Telegramm an den Präsidenten Sahm des Senats der Freien Stadt Danzig wünscht der Minister, es möge der Seediens in Danzig das Bewußtsein stärken, daß das Reich die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Danzig stets pflegen wird.

— **Ausbau der Hamburg-Amerika-Linie.** Wie der „Hamburger Schiffahrt-Zeitung“ mitgeteilt ist, soll die Hapag die drei Harrimandampfer „Resolute“, „Reliance“ und „Cleveland“ zurückgekauft haben. Es sind dies die früheren deutschen Dampfer „William O'Swald“ mit 1953 Br.-R.-T., „Johann Heinrich Burchard“ mit 19582 Br.-R.-T. und „Cleveland“ mit 15746 Br.-R.-T. Die Gesamttonnage der Hamburg-Amerika-Linie würde somit einen Zuwachs von 55 000 Br.-R.-T. erhalten.

— **Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft.** Der Jahresabschluß für 1925 hat nach dem Geschäftsbericht

einen Reingewinn von 2 115 215 RM ergeben (400 000 M mehr als 1924). Davon werden auf das um 5 Millionen RM erhöhte Aktienkapital (25 Millionen RM) 8 % Dividende mit 2 000 000 RM gezahlt.

— **Stapellauf eines französischen Schnelldampfers.** Am 14. März ist auf der Werft von Penhoët in St. Nazaire der größte bisher für französische Rechnung erbaute transatlantische Dampfer vom Stapel gelaufen. Das Schiff ist für die Compagnie Transatlantique gebaut und für den Dienst in der New York-Linie bestimmt. Es hat den Namen „Ile de France“ erhalten. Seine Länge beträgt 240 m bei einer Tonnage von 40 000 t. Die Maschinenleistung beläuft sich auf 45 000 PS, die dem Schiffe eine Geschwindigkeit von 23 Seemeilen verleihen soll. Die erste und zweite Klasse des Dampfers können 1300 Reisende, die dritte 600 aufnehmen.

— **Pläne für den Ausbau von Wasserstraßen und Wasserkraften in Spanien.** Der wirtschaftliche Aufschwung Spaniens in der Kriegs- und Nachkriegszeit hat in den maßgebenden, insbesondere in den Handels- und Industriekreisen den Entschluß reifen lassen, das Land in wirtschaftlicher Hinsicht von dem Auslande immer mehr unabhängig zu machen und die Ausbeutung der vorhandenen Bodenschätze und Wasserkraften allmählich selbst in die Hand zu nehmen. Diese Bestrebungen werden von der Regierung insofern wirksam unterstützt, als man Gesetzesmaßnahmen ergriff, welche eine außerordentlich hohe Besteuerung ausländischer Gesellschaften herbeiführten. Dieser Umstand gibt dem widererwarteten Unternehmungsgeist der Spanier Gelegenheit, dort einzusetzen, wo bisher ausländische Unternehmungen die Schätze des Landes ausbeuteten, und trägt dazu bei, die nationale Selbständigkeit zu fördern.

An Versuchen, von mehr oder weniger Erfolg begleitet, hat es bisher nicht gefehlt, doch liegen immer noch ungeheure Bodenschätze unberührt, zahlreiche Minen unausgebeutet und viele Wasserkraften unbenutzt. Sobald Spanien sich einmal den natürlichen Reichtum seines Bodens voll zunutze gemacht hat, wird es ohne Zweifel in dem europäischen Wirtschaftsleben eine hervorragende Rolle spielen.

Aus diesem Gedanken heraus trägt man sich zur Zeit mit Projekten von Wasserstraßen und Wasserkraften, an deren Ausbau herangetreten werden soll, je nachdem wie es die nationalen Mittel gestatten.

Unter anderem bestehen an Plänen die Schiffbarmachung des Guadalquivir bis nach Andújar und des Ebro bis nach Caspe.

Der Duero soll für Wasserkraft ausgenutzt werden. Die Kosten für den Ausbau dieses Plans belaufen sich auf die ansehnliche Summe von 420 Millionen Pesetas. Eine der Unternehmungen, die an diesem Plan beteiligt sind, nämlich die Spanisch-Portugiesische Elektrizitätsgesellschaft, hat bis heute bereits mehr als 3 Millionen Pesetas für Studien, Lotungen, Erwerb von Konzessionen usw. verausgabt.

Ein Kraftwerk am Duero, in der Provinz Zamora gelegen, 1 km von der portugiesischen Grenze, soll in Verbindung mit der Talsperre von Villardiégna, die 162 Millionen Kubikmeter Wasser faßt, als Höchstleistung 191 000 kW im Winter und 89 000 kW im Sommer liefern.

Ein anderes Kraftwerk an dem Esla, ebenfalls in der Provinz Zamora, wird gebaut werden mit einer Zentrale am Fuße der Talsperre von Ricobayo, 11,60 km von dem Zusammenfluß des Esla mit dem Duero. Die Talsperre wird 563 Millionen Kubikmeter Wasser fassen, eine Höhe von 70 m, eine Breite von 176 m und eine Grundlänge von 56,70 m haben. Die Höchstleistung dieses Werkes wird 75 000 kW im Winter und 37 000 kW im Sommer betragen.

Um die 190 m Fall zwischen dem Abflußkanal der Zentrale von Villardiégna und dem Zusammenfluß des Duero mit dem Esla (Provinz Salamanca) auszunutzen, wird auch der Bau eines internationalen Kraftwerkes ins Auge gefaßt, dessen Leistung während des ganzen Jahres 242 500 kW betragen soll.

Desgleichen soll an dem Tormes, Provinz Salamanca, an dem Fuße der Talsperre von Carbellino, 38,50 km von dem Zusammenfluß des Tormes mit dem Duero, ein Kraftwerk gebaut werden mit einer Leistung von 17 560 kW während des ganzen Jahres. Der Stausee faßt 145 Millionen Kubikmeter Wasser, die vermittels eines 2,6 km langen Kanals zu einem weiteren 24 m hohen Wasserfall von 7600 kW Kraftabgabe verwendet werden können.

An demselben Flusse soll ein zweites Kraftwerk gebaut werden, und zwar 19 km von dem Zusammenfluß des Tormes mit dem Duero. Die 70 m hohe Talsperre mit einer Abgabefähigkeit von 328 000 Kubikmeter staut etwa 27 Millionen Kubikmeter Wasser. Vermittels eines noch zu bauenden 13 km langen Kanals wird man einen anderen 243 m hohen Fall zu einer Kraftabgabe von 84 000 kW ausnutzen können.

21 km unterhalb des Zusammenflusses des Tormes mit dem Duero ist der Bau eines zweiten internationalen Kraftwerkes

geplant. Hierzu ist der Bau eines 32 km langen Kanals erforderlich, der mit einem Fall von 120 m 200 000 kW erzeugen kann.

Für die Überlandleitung der aus diesen Werken gewonnenen Kraft werden etwa 2026 km Dreiphasenkabel 120 000 V. benötigt. Unter den vielen hiervon begünstigten Ortschaften sind hauptsächlich zu nennen: Valladolid, Vitoria, Bilbao, León, Oviedo, Segovia, Madrid, Ponferrada, Oporto und Lissabon.

— **Fusion in der japanischen Schifffahrt.** Die Nippon Yusen Kaisha hat acht Schiffe der Toyo Kisen Kaisha übernommen. Ihre Größe liegt zwischen 14 500 und 8600 Br.-R.-T. Die übernommene Gesamttonnage beläuft sich auf 91 770 Br.-R.-T. Außerdem hat die Nippon Yusen Kaisha für 1928 drei Dampfer von je 14 000 Br.-R.-T. bestellt, die zwischen Hongkong, Japan und San Francisco laufen sollen. Nach Einstellung dieser 11 Schiffe wird die Nippon Yusen Kaisha über eine Flotte von 713 515 Br.-R.-T. verfügen.

Rechtspflege.

— **Eisenbahnpflicht. Frage der Verantwortlichkeit der Eisenbahn für einen Unfall, der sich auf einer privaten schienengleichen Überfahrt ereignet.** Urteil der zweiten Zivilkammer des schweizerischen Bundesgerichts vom 17. September 1925*).

I. Ein Spediteur P. in Neuchâtel hatte die Beförderung von Hausrat einer Frau P. von dem Landgut L. in M.-Weg mit Lastkraftwagen übernommen. Es wurde dazu ein normaler Fiat-Lastkraftwagen verwendet. Das Landgut L. ist mit der Hauptstraße durch einen Privatweg verbunden, der über die Eisenbahnlinie Bern-Neuchâtel führt. Bei der zweiten Fahrt blieb das rechte Hinterrad des Lastautomobils stecken, indem es in dem Bettungsmaterial nicht genügend Widerstand fand, so daß der Wagen auf dem Gleise stehen blieb. Trotzdem sich der Chauffeur 5–6 Minuten lang alle Mühe gab, den Wagen flott zu machen, gelang das nicht, und der Wagen wurde von dem um 8.8 Uhr abends (22. Juni 1925) an der Unfallstelle passierenden Zug angefahren, geschleift und mit der Ladung völlig zerstört.

II. Der Spediteur verklagte die Eisenbahngesellschaft Bern-Neuchâtel auf rund 30 000 Franken Schadensersatz. Er behauptete, der Unfall sei auf ein Verschulden der Eisenbahn zurückzuführen, welche die schienengleiche Überfahrt schlecht instand gehalten habe. Das Bettungsmaterial sei nicht richtig aufgeschüttet gewesen, auch hätten die Schienen um 10 cm her ausgeragt. Die Gesellschaft bestritt jedes Verschulden. Die schienengleiche Überfahrt sei nach einem Abkommen mit den Eigentümern des Landgutes L. im Jahre 1899 anlässlich des Baues der Eisenbahnlinie als schienengleicher Privatübergang hergestellt worden. Nach diesem Abkommen handelte es sich um eine Wagenüberfahrt („passage à voiture“), und im Augenblick des Unfalls habe sich diese in einem für gewöhnliche Fahrzeuge vollkommen genügenden Zustande befunden. Die Überfahrt zu einer solchen für Lastkraftwagen umzubauen, sei sie nicht verpflichtet gewesen. Das Kantonalgericht in Neuchâtel hatte die Klage am 5. Juni 1925 kostenfällig abgewiesen.

III. Aus den Gründen: Zur Zeit des Bahnbaues, etwa vor 25 Jahren, hatte der Eigentümer des Landgutes L. das Verlangen gestellt, daß als Ausgleich dafür, daß sein Grundstück gegen Norden abgeschnitten werde, eine entsprechende Wagenüberfahrt gegen den M.-Weg hin hergestellt würde, wobei der Grund um Boden nördlich und südlich der Bahnlinie selbst sein Eigentümer bleiben solle. Die Eisenbahngesellschaft erkannte diesen Anspruch als berechtigt an und verpflichtete sich, einen Weg herzustellen, der nicht steiler als der bisherige sei. Lastautomobile waren damals noch eine unbekannte Sache, und der schienengleiche Übergang wurde hergestellt „für von Tieren gezogene Fahrzeuge mittleren Gewichts“. Das Bettungsmaterial wurde so angebracht, daß der Weg selbst etwa ebenso hoch lag wie die Schienen und daß ein genügender Raum für die Spurränze der Wagen blieb. Wie bei den öffentlichen schienengleichen Übergängen bestand der Belag auch aus grobem, nicht makadamisiertem Sand. In diesem Zustand blieb der Übergang auch, weder der Besitzer des Landgutes L. noch dessen Bewohner haben jemals darüber Beschwerden geführt.

Nach dem Sachverständigengutachten ist der Übergang für die Benutzung durch von Tieren gezogene Wagen richtig angelegt und unterhalten. Dagegen genügt er nicht für Lastkraftwagen, welche eine festgebaute Straße verlangen und bei weicher Untergrund leicht schlendern (patinen). Nach der Rechtsanschauung des Kantonalen Gerichts liegt keinerlei Verschulden der Beklagten vor. Ihre Verpflichtungen waren durch die an

* Wir veröffentlichen die nachfolgenden Entscheidungen Schweizerischer Gerichte, weil sie auch für andere Eisenbahnverwaltungen von Interesse sein dürften.

Die Schriftleitung.

mäßig des Bahnbaus getroffenen Abmachungen genau geregelt. Man kann ihr keinen Vorwurf daraus machen, daß sie keine Änderungen an dem Übergang vorgenommen hat, weil niemand von ihr verlangt hat. P. hatte noch darauf hingewiesen, daß in dem Übergang eine Bekanntmachung angeschlagen gewesen sei, nach der „Baumstämme, Pflüge, Eggen oder andere nicht auf Wagen oder Schlitzen verladene Gegenstände“ nicht über die Überfahrt gebracht werden dürfen. Daraus hätte das Publikum mit Recht den Schluß ziehen können, daß die Sandbettung genügend fest sei, um auch schwere Lasten zu tragen, wenn sie nur durch Fahrzeuge überhaupt, sei es unter Anwendung von tierischer oder mechanischer Zugkraft, bewegt würden.

Auch diesen Einwand wies das Kantonalgericht zurück. Mit dem Sachverständigen legt es Wert auf den Unterschied zwischen Transport mit Wagen und solchen mit Lastkraftwagen. Beim Transport mit Zugtieren kommt es vor allem auf deren Kraft an und sie selbst können sich genügend auf das Bettungsmaterial stützen. Dagegen können sich Lastkraftwagen nicht bewegen, wenn das Bettungsmaterial nicht fest bleibt, sondern sich unter den Rädern selbst mitbewegt.

IV. Gegen dieses Urteil legte der Kläger Revision ein und die beklagte beantragte deren Verwerfung.

Aus den Gründen des Revisionsgerichtes: Wenn feststünde, daß der fragliche Übergang an sich eine Gefahr für den Verkehr bedeutete, sei es, daß er schlecht angelegt oder ungenügend unterhalten war, so würde die Tatsache allein, daß er ein Privatübergang war, eine Haftpflicht der Beklagten nicht ausschließen. Eine solche könnte allenfalls auch aus dem Rechtskomplex der Verantwortlichkeit für unerlaubte Handlungen hergeleitet werden. So liegt die Sache aber nicht. Der Kläger hat den Beweis zu erbringen versucht, daß die Unterhaltung der Überfahrt auch den Anforderungen eines Wagenverkehrs, der unter Verwendung tierischer Zugkraft sich vollzog, nicht entsprochen hätte. Dagegen hat das Kantonalgericht als erwiesen angenommen, daß der fragliche schienengleiche Übergang, wenn er auch nicht für Lastautomobilverkehr geeignet war, doch für einen Verkehr von durch Tiere gezogenen Fahrzeugen entsprechend ausgebaut und unterhalten war. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden. Aus ihr folgt, daß der Unfall nicht darauf zurückzuführen ist, daß der Übergang an sich gefahrbringend war, sondern auf die besondere Art des vom Kläger benutzten Fahrzeugs.

2. Nun stützt sich der Kläger vor allem darauf, daß die Gesellschaft den Übergang auch dem Verkehr mit Lastkraftwagen hätte anpassen sollen, und daß in dieser Unterlassung ihre Haftpflicht begründet sei. Es ist unbestritten, daß der fragliche Übergang kein öffentlicher war, sondern daß er nur auf Verlangen des Eigentümers des Landgutes L. hergestellt wurde und nur für die Bedürfnisse dieses Gutes. Da drängt sich die Frage auf, ob der Kläger P. überhaupt zu einer solchen Beschwerde legitimiert ist. Denn das, worüber er sich beschwert, wäre doch nur die Verletzung der Verpflichtungen, welche die Eisenbahngesellschaft bei der Konstituierung des fraglichen Wegerechts übernahm. Es ist klar, daß derjenige, welcher einen Privatweg benutzt, von der Gesellschaft nicht mehr Sicherheitsmaßnahmen fordern kann als der Wegberechtigte selbst. Es ist nicht nötig, auf diese Frage weiter einzugehen. Selbst wenn man sie bejahen müßte, so geht aus dem früheren hervor, daß die Gesellschaft ebenso ihrerseits berechtigt wäre, sich auf die Abmachung zu berufen und auf die Bedingungen, unter denen und den Zweck, für den damals dieses Wegerecht konstruiert wurde, ferner auf die Verhältnisse, unter denen es bisher ausgenutzt wurde, hinzuweisen.

Aus den Feststellungen des Erstrichters geht hervor, daß weder der Eigentümer noch die Bewohner des Landgutes L. jemals verlangt haben, daß der Übergang den Bedürfnissen eines Automobilverkehrs angepaßt werde noch jemals wegen seiner Unterhaltung eine Beschwerde vorgebracht haben. Daraus folgt, daß nach der Absicht der vertragschließenden Parteien es sich nicht um einen dem Automobilverkehr dienenden Übergang handeln sollte und daß der Zustand, in dem er unterhalten wurde, den seinerzeit getroffenen Abmachungen entsprach. Hier liegt aber keinerlei Verschulden der Beklagten vor.

3. Zu Unrecht folgert auch der Kläger aus dem Wortlaut der angeschlagenen Bekanntmachung, daß das Publikum daraus hätte schließen dürfen, ein Automobilverkehr sei hier gestattet. Hier schließt sich das Bundesgericht den sich auf die technischen Feststellungen des Erstrichters gründenden Ausführungen an. Selbst wenn man aber annehmen wollte, daß die Eisenbahngesellschaft besser einen Automobilverkehr hätte förmlich verbieten sollen, so würde das nicht für die Annahme einer Verantwortlichkeit dem Kläger gegenüber genügen. Dieser hatte vor Bewerkstelligung des Umzuges den Übergang besichtigt und muß als Lastkraftwagenunternehmer die für einen solchen Transport nötigen Erfordernisse kennen.

Das Bundesgericht bestätigt daher unter Verwerfung der Revision das angefochtene Urteil.

— Keine besonderen Steuerzuschüsse der Reichsbahn in Gemeinden mit mehr als 5 % Eisenbahnpersonal. Am 13. März ist in Leipzig zum ersten Male das Reichsbahngericht in Tätigkeit getreten. Es handelte sich um die Frage, ob die durch die §§ 8 bis 10 des Reichsgesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reiches, der Länder und der Gemeinden der Reichsbahn-Gesellschaft auferlegte Zahlung von gewissen Zuschüssen zu den Kosten der Gemeindeverwaltung zu Recht bestehe, oder ob diese Belastung dem § 14 des Reichsbahngesetzes widerspreche, nach dem die Reichsbahn-Gesellschaft von jeder neuen direkten Steuer des Reiches, der Länder und der Gemeinden befreit ist. Unter neuer Steuer versteht das Gesetz jede Steuer, der das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ am 12. Februar 1924 nicht unterworfen war. Nach eingehender mündlicher Verhandlung, in der das Reich durch den Oberregierungsrat Kaufmann, die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft durch den Reichsbahndirektor, Geh. Regierungsrat Nehse, vertreten war, hat das Gericht, das sich aus dem Senatspräsidenten beim Reichsgericht, Dr. Meyer, dem Wirklichen Geheimrat Fritsch und dem Staatssekretär z. D. Busch zusammensetzte, dahin entschieden, daß die §§ 8 bis 10 des Reichsgesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reiches, der Länder und Gemeinden vom 10. August 1925 dem § 14 des Reichsbahngesetzes widersprechen. Das Gericht hat sich dabei auf den Standpunkt gestellt, daß der Begriff „direkte Steuern“ im § 14 des Reichsbahngesetzes nur indirekte Steuern ausschließe, im übrigen aber soweit wie möglich auszulegen sei und deshalb auch die Gemeindezuschüsse mit darunter fielen. Es handle sich auch um eine neue Steuer, weil die Reichsbahn nach dem alten Reichsbesteuerungsgesetz vom 15. April 1911 zur Zahlung dieser Zuschüsse nicht verpflichtet gewesen sei.

Bücherschau.

— Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereins Deutscher Ingenieure. Herausgegeben von Conrad Matschoß. 15. Band. Mit 146 Textabbildungen und 20 Bildnissen. Berlin 1925. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 19. Preis in Ganzleinen gebunden 25 M., für VDI-Mitglieder 22,50 M.

In das Jahr 1925, eine Zeit schwerster Bedrückung, fiel die Jahrtausendfeier der Rheinlande. In den aus diesem Anlaß erschienenen zahlreichen Denkschriften und Büchern ist der mächtigen rheinischen Technik und Industrie auffallenderweise wenig oder gar nicht gedacht. Es ist daher zu begrüßen, daß der Verein Deutscher Ingenieure sein technisch-geschichtliches Jahrbuch für 1925 ausschließlich dem Rheinlande gewidmet hat, und daß dem Leser hier wieder einmal zum Bewußtsein gebracht wird, daß die überragende Stelle, die seit langem die Rheinlande auf technischem und industriellem Gebiete einnehmen, nur errungen werden konnte dank einer sich über Jahrhunderte hinziehenden zähen und aufopferungsvollen Tätigkeit des deutschen Ingenieurs. Fürs deutsche Rheinland hat er gedacht, gefühlt und gearbeitet, hat dessen unermeßliche Naturschätze zum Wohle des deutschen Vaterlandes gehoben. Im Rahmen eines solchen Buches kann selbstverständlich ein erschöpfendes Bild von dem mächtigen Entwicklungsgrad der Technik und Industrie im Rheinlande auch nicht annähernd gegeben werden; es hat sich auf einige Stichproben beschränken müssen, auf Abhandlungen aus sachkundigen Federn, die immerhin einen guten Überblick über die Vielseitigkeit der dort beheimateten technischen Industrie bieten.

An erster Stelle gibt Archivdirektor Dr. Paul Wentzke, Düsseldorf, in einer „Tausend Jahre Rheinland im Reich“ überschriebenen Abhandlung ein mit markanten Strichen gezeichnetes Bild von der geschichtlichen Entwicklung und den überaus wechselvollen Schicksalen der Rheinlande. Ein Beitrag von Dr. W. Däbritz, Essen, befaßt sich mit der Entstehung und dem Aufbau des rheinisch-westfälischen Industriebezirks in so weitzügiger Weise, daß nicht nur der deutsche Ingenieur, sondern jeder deutsch fühlende Staatsangehörige sich mit Dankbarkeit und Stolz all der Männer erinnern sollte, die mit dazu beigetragen haben, daß das Ruhrgebiet allmählich zum Kernpunkt der Kohlen-, Eisen- und Hüttenindustrie und letzten Endes zur Hauptader der deutschen Wirtschaft geworden ist.

Die Vielgestaltigkeit der rheinisch-westfälischen Industrien beruht auf dem Bergbau. Wie es damit früher in betrieblicher und rechtlicher Beziehung bestellt war, ersieht man aus den urkundlichen Beiträgen zur Geschichte des rheinischen Braunkohlengbietes von Professor Grunewald und Dipl.-Ing. Eichenberg, Köln a. Rhein. Die Eisenhüttenindustrie der nordwestlichen Eifel unter besonderer Berücksichtigung der Eisenhüttenindustrie des Indebezirks behandelt Oberingenieur Dipl.-Ing. Kozell, Eschweilerau. Die Versorgung der Rheinlande mit Gas, Wasser und elektrischer Kraft unter besonderer Berücksichtigung der Fernversorgung setzt Direktor F. Ro-

sellen, Neuß, ausführlich auseinander. Der vom Moselbezirksverein deutscher Ingenieure gelieferte Beitrag zur Geschichte der Eisengewinnung in der südlichen Rheinprovinz zeigt, wie sich im Laufe der Jahrhunderte aus der einfachsten Art der Eisengewinnung, wie sie zu den Zeiten der Römer in dieser Landschaft geübt wurde, allmählich die großen Hütten- und Hochofenanlagen, die wir heute dort finden, entwickelt haben.

Wie einigen rheinischen Städten durch bestimmte Industriezweige ein besonderes Gepräge gegeben wird, zeigen die Aufsätze von Dr. J. Veiders, Neuß, und Dr. R. A. Peltzer, München. So hat sich die Neußer Industrie — bekanntlich überwiegend Lebensmittelindustrie — ihre geschichtliche Eigenart bis auf den heutigen Tag bewahrt und wird sie aller Voraussicht nach auch in Zukunft bewahren, im Gegensatz zum benachbarten Düsseldorf, wo die Eisenindustrie die unbestrittene Führung übernommen hat. Ähnlich wie bei Neuß liegt es im Aachen-Stollberger Bezirk mit der Messingindustrie, worüber Dr. A. Peltzer berichtet.

Über die Geschichte der rheinischen Dampfkesselindustrie berichtet Dr. G. Nonnenmacher, Köln; auf diesem Felde finden wir die Pioniere des deutschen Wasserrohrkesselbaues. Wie sich die Glasindustrie in dem, dem deutschen Mutterlande durch den Versailler Vertrag entrissenen Saargebiet entwickelte, zeigt Dr. W. Lauer, Neunkirchen (Saar). Aus einem lebendig geschriebenen Bericht über den Entwicklungsgang der Spiegelglasindustrie im Rheinland von Dr. Arthur Schröter, Köln, erfahren wir, daß die Industrie des gegossenen Kristallspiegelglases noch verhältnismäßig jung ist. Ihre Anfänge reichen bis etwa in das letzte Drittel des 17. Jahrhunderts zurück; bis zu dieser Zeit wurde das Spiegelglas allgemein im Wege des Blasens erzeugt. Im Jahre 1688 machte der Franzose Louis Lucas de Nehou die Erfindung, eine flüssige Glasmasse auf einen Metalltisch zu gießen und sie zu einer dünnen Tafel auszuwalzen. Dieses Verfahren wird auch heute noch bei der Herstellung des Kristallspiegelglases grundsätzlich angewandt.

Gegen 1800 entstanden in den Hafenstädten des Rheins kleine Zuckersiedereien, die nach dem Vorbilde der holländischen Raffinerien arbeiteten, z. B. in Wesel, Duisburg, Uerdingen, Düsseldorf und vor allem in Köln. Über die Einrichtungen der älteren rheinischen Siedereien und über die weitere Entwicklung der Zuckerraffinationsindustrie des Rheinlands, wobei auch der rheinischen Rübenzuckerindustrie und ihrer schweren wirtschaftlichen Nöte gedacht wird, werden wir unterrichtet durch Dr. phil. Dr.-Ing. e. h. H. Claassen, Direktor des Rheinischen Aktienvereins für Zuckerfabrikation in Dormagen.

Weitere Abhandlungen betreffen die Solinger Schwerindustrie, über die Franz Hendrichs, Solingen, berichtet, ferner die Entwicklung der deutschen Samtindustrie, an der bekanntlich insbesondere Krefeld bereits seit 1721 stark beteiligt war. Schließlich verdanken wir Dr.-Ing. Kurt Geisler, Berlin, noch wertvolle Beiträge zur rheinischen Industriegeschichte. Unter Benutzung der Jubiläumsdenkschrift der einschlägigen Unternehmungen ist auf die Geschichte der Solinger Klingenindustrie, der Deutzer Gasmotoren-Industrie und einiger anderer bekannten rheinischen Fabriken, z. B. der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen, eingegangen. Geisler stellt fest, daß kaum ein anderes Gebiet des deutschen Reiches in den letzten hundert Jahren eine so großartige industrielle Entwicklung durchgemacht hat, wie gerade das Rheinland. Seine benachbarte Lage zu den industriell so hochstehenden Westländern ließen in seiner Bevölkerung den Wunsch nach erfolgreichem Wettbewerb aufkommen; seine reichen Bodenschätze, seine glückliche Lage an dem größten deutschen Strom und nicht zuletzt der vorwärts gerichtete Wille seiner Bewohner bestimmten es von vornherein dazu. Deutschlands Industriegebiet zu werden. Das statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich zählt für 1923 annähernd 200 000 Gewerbebetriebe der Rheinprovinz allein auf, in denen etwa 1,4 Millionen Personen beschäftigt werden. An zweiter Stelle kommt Schlesien mit etwa 145 000 Betrieben und 0,70 Millionen Beschäftigten. In der Rheinprovinz ist etwa der fünfte Teil der Gesamtbevölkerung, in Schlesien nur der sechste Teil gewerblich tätig.

Aus Vorstehendem ist zu ersehen, daß das Studium des Jahrbuches allen denen von Vorteil sein wird, die einen Überblick über die Hauptindustrien des Rheinlandes gewinnen wollen. Von hoher Warte wird hier auch ein Rückblick gegeben über die Krisenjahre des vorigen Jahrhunderts, über die schweren Zeiten des Weltkrieges und der beinahe noch schwereren der Nachkriegszeit und ihre Rückwirkungen auf den rheinischen Handel, die rheinische Technik und Industrie. Das Jahrbuch enthält das feierliche Bekenntnis des deutschen Ingenieurs zur untrennbaren Einheit des rheinischen Landes mit dem Deutschen Reiche.

W. M.

— **Physik in graphischen Darstellungen.** Von Felix Auerbach. Druck und Verlag von B. G. Teubner, Berlin-Leipzig 1925. II. Auflage. 1557 Figuren auf 257 Tafeln mit erläuterndem Text. Preis 14 M.

In der Vorrede dieses Werkes wird gesagt, daß das Ergebnis der physikalischen Wissenschaften in drei verschiedenen Weisen festgestellt werden könne: durch die Formel, durch die Zahlentabelle oder durch die graphische Darstellung. Diesem Ausspruch wird nur dann beigetreten werden können, wenn mit ihm nicht etwa gesagt werden soll, daß jede dieser Weisen für sich eine solche Darstellung ermögliche. Der Forscher oder der Lehrer, der die Ergebnisse seiner Arbeiten und sein Wissen anderen nahe bringen will, muß vielmehr diese drei Weisen nebeneinander beherrschen und anwenden. Dieser Ansicht dürfte auch der Verfasser des Buches sein, denn er hat dem Buch einen kurzen erläuternden Text beigelegt und selbst gesagt, daß dieser Anhang eine textliche Physik weder ersetzen kann noch soll.

Das Werk, bei dem zunächst einmal die von großer Gewissenhaftigkeit zeugende und äußerst umfangreiche Arbeit anerkannt und hervorgehoben werden muß, umfaßt das ganze Gebiet der Physik und gibt zu allen ihren Kapiteln umfangreiche und bis ins einzelne gehende bildliche Darstellungen in Form von Kurven, Diagrammen und Figuren. Getreu der Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat, alles bildlich auszudrücken, finden sich bei den einzelnen Figuren außer den Unt- oder Überschriften erläuternde Worte nur in ganz geringem Umlange, und auch die in dem Anhang zusammengestellten erläuternden Bemerkungen sind auf ein Mindestmaß beschränkt worden. Daraus ergibt sich allerdings der Nachteil, daß nur der von den Darstellungen wesentlichen Nutzen ziehen kann, der mit den Ergebnissen und den Grundsätzen der physikalischen Wissenschaften schon sehr vertraut ist und ständig mit ihnen arbeitet. Diesem werden aber dafür diese Ergebnisse in einer Form vor Augen gebracht, die es ihm gestattet, mit einem Blick das zu übersehen, was in einer Beschreibung nur in vielen Sätzen ausgedrückt werden könnte. D. h. mit anderen Worten: Die bekannten Vorteile der graphischen Darstellung sind hier in umfangreichem Maße und in zweckmäßiger Weise in den Dienst der Wissenschaft gestellt worden.

Besonders von Nutzen wird das Buch für den sein, der sich mit dem eingehenden Studium der Physik oder auch nur eines größeren Teilgebietes aus ihr befaßt. Physikalische Größen werden ihm z. B. sofort in ihrer Abhängigkeit von anderen Größen anschaulich vorgeführt, die Schwingungsgesetze stehen sofort bildlich vor seinen Augen usw. So wird er vor Trugschlüssen und falschen Begriffen bewahrt, die sich namentlich bei einem Selbststudium leicht einschleichen und dann die Weiterarbeit oft sehr erschweren. Jedem daher, der solches Studium betreiben muß, kann das Werk warm empfohlen werden.

Der Verfasser empfiehlt das Werk auch dem Wohlwollen der für Physik interessierten Laien. Es ist sicher, daß auch diese viel aus dem Buch lernen können. Der Kreis dieser Laien wird sich aber zweifellos bedeutend vergrößern lassen, wenn sich der Verfasser entschließen könnte, in einer neuen Auflage der Abbildungen etwas mehr Erläuterungen beizufügen, keine Beschreibungen, oder wenigstens eine Verdeutlichung der angewandten Buchstaben und Bezeichnungen. Erstens sind diese durchaus nicht überall so einheitlich, wie es für eine weite Verbreitung des Buches in der vorliegenden Form wünschenswert wäre, und zweitens sind sie auch vielen, die nicht dauernd tief in der hier behandelten Wissenschaft arbeiten, nicht mehr immer so gegenwärtig, wie es z. B. nötig wäre, wenn sie das Buch etwa als Nachschlagewerk oder zur Auffrischung ihrer Kenntnisse benutzen wollen.

Die Ausstattung des Buches ist eine sehr gute, die Abbildungen und die Beschriftung sind deutlich und klar.

Dr.-Ing. Gerstenberg.

— **Mathematische Mußbestunden.** Eine Sammlung von Geduldspielen, Kunststücken und Unterstützungsaufgaben mathematischer Natur. Von Prof. Dr. Hermann Schubert. Vierte Auflage. Neu bearbeitet von Prof. Dr. F. Fitting in M.-Gladbach. Berlin und Leipzig 1924. Walter de Gruyter & Co. Preis geb. 6 M.

Das bekannte Büchlein von Schubert erscheint hier in neuer Bearbeitung mit verschiedenen interessanten Ergänzungen. Es zerfällt in zwei Abschnitte: Zahlprobleme (wie Erraten gedachter Zahlen, merkwürdige Ziffernfolgen, Neunerkunststücke, Würfelkunststücke, vollkommene und pythagoreische Zahlen, Trugschlüsse) und Anordnungsprobleme (magische Quadrate, Eulersche und Hamiltonsche Wanderungen, Rätselsprünge). Es wirkt ganz reizvoll, wie an mancherlei scheinbaren Spielereien gezeigt wird, welche schwierigen mathematischen Probleme damit aufgerollt werden können. Jedenfalls bietet das hübsch ausgestattete Büchlein mancherlei Unterhaltung.

Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Erfurt. Der an der recke Eisenach—Lichtenfels gelegene Bahnhof Salungen führt am 1. April 1926 ab die Bezeichnung „Bad Salungen“. Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Mit Einführung des Sommerfahrplanes am 15. Mai 1926 wird die Bezeichnung des Bahnhofes Zwenkau an der Linie Gaschwitz—Zwenkau in „Zwenkau (Bez. Leipzig)“ und des Bahnhofes Göttingen an der Linie Schönberg (Vogtl.)—Hirschberg (Bez. Göttingen) in „Göttingen-Gefell“ geändert.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 53 vom 16. März 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betreffend Antrag der Generaldirektion der Österr. Bundesbahnen, auf vereinsseitige Herausgabe einer Übersicht über die internationalen Eisenbahnverbände;

Nr. III 56 vom 22. März 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betreffend Vereinheitlichung der Buchungsvorschriften der Mitglieder des Vereins D. E. V.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Änderungen von Stationsnamen.

Der an der Strecke Eisenach—Lichtenfels gelegene Bahnhof Salungen führt am 1. April 1926 ab die Bezeichnung: „Bad Salungen“. (284)
Erfurt, den 16. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Erfurt.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Öffnung des Haltepunktes Winninghausen für den Eil- und Frachtstückgutverkehr.

Am 1. April 1926 wird der zwischen den Stationen Bantorf und Barsinghausen rechts der Bahnstrecke Weetzen—gelegene Haltepunkt Winninghausen, der bisher dem Personen- und Gepäckverkehr diente, auch für die Abfertigung von Eil- und Frachtstückgut eröffnet.
Mit demselben Tage wird der Haltepunkt Winninghausen in den Staats- und Privatbahngütertarif aufgenommen.
Dienstbeschränkungen: O.R. St 250 kg. über die Höhe der Tarifsätze geben die zustehenden Auskünfte. (301)
Hannover, am 16. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Einschränkung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Ab 20. Mai 1926 wird der zwischen den Bahnhöfen Neusalz (Oder) und Freydstadt Schles. gelegene unbesetzte Bahnhof Tschöplau für den Tierverkehr geschlossen. Sonstige Änderungen treten nicht ein. Für den Stückgutverkehr bleibt Tschöplau auch weiterhin geschlossen. Fahrtenverkauf und Gepäckabfertigung erfolgt in den Zügen durch den Zugführer. Ladungsgüter (auschl. Tiere) werden durch die Güterabfertigungsstelle Neusalz (Oder) abgefertigt, bei der auch zur Verladung in Tschöplau geeigneten Wagen zu bestellen sind.
Frankfurt (Oder), den 16. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten. (283)

4. Güterverkehr.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil I und Teil II, Heft 1 nebst Anhang und Dienstvorschrift über die Abfertigung und Rechnungslegung.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 wird der Deutsch-Niederländische Verbandsgütertarif neu ausgegeben und zwar:
1. Verbandsgütertarif, Teil I, enthaltend die Besonderen Zusatzbestimmungen zum Internationalen Übereinkommen und Allgemeinen Tarifvorschriften nebst Unterteilung (Preis 2 Reichsmark) (Tf. Nr. 156),

2. Verbandsgütertarif, Teil II, Heft 1, enthaltend Entfernungen, Frachtsätze und Ausnahmetarife (Preis 3 Reichsmark) nebst Anhang hierzu (Preis 60 Reichspfennig) (Tf. 157 a),
3. Dienstvorschrift über die Abfertigung und Rechnungslegung bei den Güterabfertigungen und Eilgutabfertigungen.

Vom gleichen Zeitpunkte ab werden die Frachten für die deutsche und die niederländische Strecke in der Markwährung berechnet. Nähere Auskünfte erteilen die Dienststellen. (304)
Köln, den 22. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tf. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. März 1926 wird im Ausnahmetarif 101 (Kartoffeln zur Ausfuhr) die Station Lübeck als Empfangsstation nachgetragen. (290)
Berlin, den 17. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tf. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. März 1926 wird im Ausnahmetarif 101 (frische Kartoffeln zur Ausfuhr) die Station Hamburg L. B. als Empfangsstation nachgetragen. (291)
Berlin, den 19. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tf. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. März 1926 wird der Ausnahmetarif 104 für Abfälle der Verarbeitung von Chinarinde im Versand von Mannheim-Waldhof nach allen Reichsbahnstationen eingeführt. (294)
Berlin, den 17. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tf. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. März 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 1h für Stammholz von Altenau und Oberammergau nach Weilheim in Kraft. (292)
Berlin, den 19. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Der Ostdeutsch-Bayerische Gütertarif wird voraussichtlich am 1. Mai 1926 neu ausgegeben. Ein kleiner Teil der Entfernungen erhöht sich um ein Geringes, der größte Teil bleibt unverändert oder ermäßigt sich. Bestellungen nimmt die Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München entgegen. (302)
München, 20. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt b. d. G. Bayern.

Gütertarif Beringen Reichsbahn usw.-Schweiz vom 1. Januar 1925.

Der Tarif wird auf 1. Mai 1926 aufgehoben. (278)
Karlsruhe, den 12. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tf. 5.

Die Geltungsdauer der Ausnahmetarife 11 und 41 wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Juli 1926, verlängert. (293)
Berlin, den 19. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 22. März 1926: Aufnahme von Metallschläuchen in das Warenverzeichnis des A. T. 35. Näheres durch Reichsbahn-Tarifanzeiger. (277)
Altona, den 16. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrtausnahmetarife für den Verkehr von den Niederlanden.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 werden nachstehende Durchfuhrtausnahmetarife für den Verkehr von den Niederlanden neu herausgegeben:

1. Durchfuhrtausnahmetarif D 20 Verkehr Niederlande Frankreich, Luxemburg, Saargebiet (Preis 30 Reichspfennig),
- D 22, Verkehr Niederlande - Schweiz (Preis 50 Reichspfennig),
- D 22 K, Kohlenverkehr Niederlande-Schweiz (Preis 10 Reichspfennig),
- D 24, Verkehr Niederlande-Österreich (Preis 40 Reichspfennig),
- D 26, Verkehr Niederlande-Tschechoslowakei (Preis 50 Reichspfennig),
- D 30, Verkehr Niederlande-Polen (Preis 40 Reichspfennig).

In den vorgenannten Tarifen sind die Frachtsätze nicht mehr in Gulden, sondern in Reichsmark enthalten, da der Deutsch-Niederländische Verbandsgütertarif vom gleichen Zeitpunkte ab ebenfalls in Reichsmark neu ausgegeben wird. Die Durchfuhrtausnahmetarife D 22 und D 22 K (Niederlande-Schweiz) enthalten neue ermäßigte Frachtsätze. Ebenso wurden im Durchfuhrtausnahmetarif D 24 (Verkehr Niederlande-Österreich) die Frachtsätze für Lindau-Rutin ermäßigt. Die Durchfuhrtausnahmetarife können durch die Stationskasse Köln 11bf. zu den vorgenannten Preisen bezogen werden.

Vom gleichen Zeitpunkte ab werden die bisher gültigen Durchfuhrtausnahmetarife D 20 vom 20. August 1925, D 22 und D 22 K vom 10. Mai 1925, D 24, D 26 und D 30 vom 20. August 1925 aufgehoben. (303)

Köln, den 22. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I
Abt. B, gültig vom 1. August 1925.**

Mit Gültigkeit vom 22. März 1926 treten folgende Ergänzungen bzw. Änderungen im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. B ein.

1. In das Verzeichnis II ist als neue Ziffer 7 aufzunehmen: „7. Eis-schränke“.

Die bisherigen Ziffern 7—38 sind entsprechend zu ändern.

2. Als neue Tarifstellen werden aufgenommen:

a) in Klasse E.

„Chromhaltige Rückstände aus Abläugen der Chromgerberei bei unmittelbarem Versand von Lederfabriken und Gerbereien.“

b) in Klasse D.

„Phosphorsaures Ammoniak (Diammonphosphat, Diammonphos).“

„Leunaammonphosphat (Leunaphos, Azophos).“

„Harnstoffammonphosphat (Harnstoffphos, Ureaphos).“

3. Die Anmerkung zu Ziffer 16 der Klasse C der Tarifstelle „Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren“ erhält folgende Fassung:

„Hierunter fallen sowohl stab- als auch plattenförmige Roststäbe, auch in Gruppen von höchstens drei parallel liegenden Stäben, letztere auch zusammengeknüpft.“

Ferner ist mit sofortiger Gültigkeit die Erläuterung zur Ziffer 10 der Klasse D der Tarifstelle „Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren“ zu streichen und mit gleichem Wortlaut als Anmerkung in deutscher Schrift aufzunehmen. Bis zur Herausgabe eines Nachtrages sind die Änderungen und Ergänzungen im Tarif handschriftlich vorzunehmen. (286)

Berlin, den 13. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4a).**

Mit Gültigkeit vom 22. März bzw. 22. Mai 1926 werden die Unterabschnitte 17, 34 und 67 des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert und ergänzt. Näheres enthält die am 22. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (289)

Berlin, den 17. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Im Ausnahmetarif 5a (Steine zum Wegebau usw.) erhält der Gültigkeitsvermerk folgende Fassung:

„Gültig auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 30. April 1926.“

Berlin, den 17. März 1926. (295)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif Heft C I c
(Tfv. 4b).**

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 werden die Bestimmungen für Offenbach (Main), Reutlingen Hbf., Speyer Hafen, Speyer Hbf. und Wismar geändert und ergänzt. Näheres enthält die am 25. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 19. März 1926. (300)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutsch-schwedisch-norwegischer und
deutsch-dänischer Güterverkehr, Tfv. 167
und 168.**

Ab 1. April 1926 wird Lindenberg (Allgäu) in die Tarife und Wittmar als Versandstation im Verkehr mit Schweden in den A. T. 1 einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungen. (281)

Altona, den 17. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. März 1926 werden die für Hindenburg (Oberschles.) Grenze eingeführten Sätze durch Einbeziehung von Poremba Grenze ergänzt. Gleichzeitig werden für den Übergang Neu Bentschen Grenze in der Abteilung XXXIII Sätze eingeführt. (287)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 18. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 25. März 1928:

Aufnahme von Holzplättchengewebe und Baracken in den A. T. 60. Streichung der Donauumschlagplätze in den A. T. 40, 41, 47, 56 und 62. Verlängerung der Gültigkeitsdauer der durch Nachtrag 5 eingeführten, befristeten Änderungen verschiedener A. T. bis 30. 4. 26. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (297)

Altona, den 19. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**DurchfuhrAusnahmetarif D 47 (Verkehr
Polen-Niederlande).**

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Abteilung III des DurchfuhrAusnahmetarifs D 47 durch Einbeziehung der Artikel „Sperrholzplatten“ und „Zink, roh oder gereinigt, gegossen“ ergänzt.

Breslau, den 19. März 1926. (299)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

**Deutsch-Niederländischer Eisenbahn-
verbands-gütertarif Teil II, Heft 1.**

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 wird die Station Eggesin mit den gleichen Sätzen wie Torgelow in den Ausnahmetarif 101 H aufgenommen. Gleichzeitig wird für die Sendungen von Torgelow der Übergang Richterich Grenze mit den gleichen Frachtsätzen wie nach Herzogenrath Grenze in den Frachtsatzzeiger eingestellt. Im Abschnitt „Besondere Bestimmungen“ sind die Worte „in einem Zeitraum von 12 Monaten“ abzuändern in „bis zum 31. Dezember 1926“, während in der zweiten und siebenten Zeile die Zahl „25 000 t“ durch „35 000 t“ zu ersetzen ist. (298)

Köln, den 18. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Deutsch- und Litauisch-Russischer
Gütertarif.**

Mit Gültigkeit vom 25. März 1926 ist nachzutragen: Seite 6 Nr. 6 Südosteisenbahnen.

Artscheda, Sebrjakowo, Soljanaja Pri-
stan, Stalingrad (früher Zarizin) und
Wolschkaja. (285)

Königsberg (Pr.), den 15. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Nordisch-italienischer Güterverkehr über
Deutschland-Schweiz und Deutschland-
Österreich.****Direkter Tarif vom 1. April 1926.**

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 tritt der Tarif für den direkten Güterverkehr zwischen Schweden und Norwegen einseits und Italien anderseits über Deutschland-Schweiz und Deutschland-Österreich in Kraft. Er enthält für eine Anzahl verkehrswichtiger Güter direkte Frachtsätze in Form von Schnittsätzen. Der Tarif ist zum Preis von 6.00 Reichsmark durch die Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München zu ziehen.

München, den 11. März 1926. (28)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung
Bayern.

**Donauumschlagverkehr über Regensburg,
Donauumschlagstelle, Deggendorf Hbf.
und Passau Donauumschlagstelle.**

Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 25. März 1926 werden die Änderungen und Ergänzungen des Tarifs vorgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger (Berlin und München). (28)

München, den 16. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Vom 1. April 1926 ab wird zwischen Parchwitz und Steinau Oderhafen ein Ausnahmetarif für Obst- und Gemüskonserven in Wagenladungen eingeführt. Der folgende Frachtsatz enthält:

Wagenladungsklasse B 5 = 41 Pfg. für 100 kg,

Wagenladungsklasse B 10 = 35 Pfg. für 100 kg,

Wagenladungsklasse B = 29 Pfg. für 100 kg. (29)

Liegnitz, den 15. März 1926.

Direktion
der Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn-
Gesellschaft.

5. Personen- und Gepäckverkehr

Mit Gültigkeit vom 1. April erschein der Nachtrag III zum Personen- und Gepäcktarif, Teil II, für den Binnverkehr. (2)

Köln, den 16. März 1926.

Köln-Bonner Eisenbahnen.

6. Verdingungen.

Die Erd-, Beton-, Maurer- und Neuarbeiten zum Bau des Verwaltungsgebäudes auf dem Verschiebebahnhof Sieding sollen vergeben werden. Die Arbeitsmuster sind gegen porto- und bestgeldfreie Bareinsendung von 6,00 RM das Stück, soweit der Vorrat reicht, der Eisenbahnbauabteilung in Michendorf zu beziehen. Falls Zusendung durch Post gewünscht wird, sind 20 Pfg. Porto mit einzusenden.

Die versiegelten und mit der äußeren Aufschrift: „Angebot für Maurerarbeiten für das Verwaltungsgebäude Sieding“ versehenen Angebote sind spätestens ¼ Stunde vor der Eröffnung am Donnerstag, den 1. April 1926, vormittags 11½ Uhr, pünktlich und postfrei an die Bauabteilung einzusenden. (2)

Michendorf, den 15. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Eisenbahnbauabteilung.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 13.

Berlin, den 1. April 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

bersicht über den heutigen Stand der Aufwertungsrechtsprechung.

ie Rechnungsprüfung bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

ie Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft — eine Anstalt des öffentlichen Rechtes.

auerweiterung oder nicht?

ie Wirtschaftlichkeit der Rollenzüge im Bahnbetriebe.

eiseindrücke in Rußland.

achrichten.

Deutschland: Tagung des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Eisenbahntarife. — Frische Milch in den Bahnwirtschaften. — Sonderzüge von und zur Frankfurter Frühjahrsmesse. — Dividende der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft. — Ständige Tarifkommission. — Reichskursbuch. — Fortbildungskurse in Stettin. — Dritte eisenbahnwissenschaftl. Woche der Verwaltungsakademie Berlin. —

Deutsche Verkehrswerbung in Amerika. — Baurat de Grahl, Ehren doktor. — Personalmeldungen.

Österreich: Verwaltungskommission der Bundesbahnen. — Fremdenverkehrsagenturen d. Bundesbahnen. — Eisenbahnunterricht in der Schule. — Skipreis der Bundesbahnen. — Otto Maaß.

Luxemburg: Die Tarif- und Frachtenfrage.

Übrige europäische Länder: Herabsetzung der Bettkartenpreise Dänemark-Deutschland. — Eröffnung der dänischen Privatbahn Nakskov-Rødby. — Eisenbahn auf Island. — Kritik der schwedischen Tarifpolitik. — Die durchgehenden Verbindungen Rumäniens mit dem Auslande. — Schweizer Bundesbahn und Wettbewerb der Lastkraftwagen. — Eisenbahnunglück in Bellinzona. — Eisenbahnpläne und -bauten in Spanien. — Die Kohlenkrise in Spanien. — Die

englischen Eisenbahnen und der Kraftwagenverkehr. — Stilllegung der ältesten elektrischen Bahn der britischen Inseln.

Fremde Erdteile: Beseitigung schienengleicher Straßenkreuzungen im Staate Maryland. — Dienstdauer bei den amerikanischen Eisenbahnen. — Der Ausstand in den amerikanischen Anthrazitgruben und die Eisenbahnen. — Kraftwagenverkehr amerikanischer Eisenbahnen. — Beleuchtung eines amerikanischen Verschiebebahnhofs. — Freie Eisenbahnfahrt und Parlament in Australien.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Dampfkrahn für den Verschiebedienst.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Übersicht über den heutigen Stand der Aufwertungsrechtsprechung.

Von Reichsbahnrat Brunner, Königsberg (Pr.).

Während die Aufwertung der Hypotheken und der sonstigen Vermögensanlagen durch das Aufwertungsgesetz ihre Regelung gefunden hat, fehlt bekanntlich jede gesetzliche Grundlage für die Aufwertung aller anderen Geldansprüche, insbesondere der Ansprüche aus den zahlreichen Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, wie Kauf, Miete, Dienstvertrag, Darlehen usw., so daß die Entscheidung in jedem Falle dem freien Ermessen des Richters überlassen bleibt. Das ist, zweifellos zu bedauern, wenn sich aber wohl noch ertragen, wenn wenigstens die Rechtsprechung, die sich hier allmählich entwickelt hat, eine so bestimmte, klare Form angenommen hätte, daß sie allen Rechtsuchenden als Richtlinie dienen könnte. Leider ist das nicht der Fall. Die Rechtsprechung in allen Fragen der Aufwertung außerhalb des Aufwertungsgesetzes ist leider so schwankend und so voller Widersprüche, daß es schwer ist, überhaupt ein System zu erkennen und daß — nicht nur in den Kreisen — oft völlige Unklarheit darüber herrscht, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe die Aufwertung von Papiermarkforderungen verlangt werden kann. Es dürfte deshalb wohl angebracht sein, den ganzen Fragenkomplex einmal in Form einer möglichst kurzen Übersicht systematisch darzustellen. Besonders für die Reichsbahn wie für alle anderen größeren Unternehmungen, die in der heutigen Zeit unzählige Male vor die Frage gestellt werden, ob sie einem Aufwertungserlangen nachkommen sollen oder nicht, dürfte solche kurze Übersicht von Nutzen sein.

I. Grundsätze.

A. Eine Aufwertung außerhalb des Aufwertungsgesetzes kommt nur in Frage, wenn zwei Voraussetzungen vorliegen, nämlich wenn:

a) eine Papiermarksumme geschuldet war,

b) diese Papiermarksumme zu einer Zeit gezahlt ist, zu der sie nicht mehr den Wert hatte wie zur Zeit der Entstehung der Schuld (oder natürlich auch dann, wenn sie überhaupt noch nicht gezahlt ist).

Zu a). Daß Aufwertung nur bei geschuldeter Papiermark Platz greift, ist ohne weiteres klar; denn bei einer Aufwertung ist immer nur die Geldentwertung, niemals eine etwaige Warenvertéuerung zu berücksichtigen (Entsch. des RG. Bd. 107, S. 186, und Bd. 109, S. 148). Dabei hat als Papiermarkbetrag auch die Vorkriegsmark zu gelten, denn sie ist ja eigentlich nichts anderes; sie ist es ja gerade, die durch den Krieg und die Inflation der Entwertung zum Opfer gefallen ist und schließlich als „Papiermark“ ihren Wert völlig verloren hat. Ist also in der Vorkriegszeit eine Summe vereinbart, die bis zum Beginn der Markverschlechterung noch nicht gezahlt ist, so finden die Grundsätze über die Aufwertung Anwendung (Entsch. des RG. Bd. 110, S. 101). Ist dann die Summe auch bei Beendigung der Inflation noch nicht gezahlt worden, wird man die alte Friedensmark allerdings ohne weiteres der neuen Renten- und Reichsmark gleichsetzen können, so daß dann eine

„Aufwertung“ nicht mehr nötig ist (Mügel, Aufwertungsrecht Teil I, § 11, II).

Zu b). Zu dem Satze, daß eine Aufwertung nur dann Platz greift, wenn die Summe in der Zeit zwischen Vertragsabschluß und Zahlung entwertet ist, ist folgendes zu bemerken:

a) Niemals kann eine Aufwertung verlangt werden, wenn die Papiermarksumme sofort bei Abschluß des Vertrages gezahlt ist (Jur. Wochenschr. 1924, S. 1863, ferner Entsch. des RG. Bd. 108, S. 157). So besteht ein Anspruch auf Aufwertung einer Abfindungssumme, die an einen Rentenberechtigten sofort bei Abschluß des Abfindungsvertrages gezahlt ist, auch dann nicht, wenn die Summe durch die Inflation völlig wertlos geworden ist (Entsch. des RG. Bd. 106, S. 397). Die bei Eger, Eisenbahnrechtliche Entscheidungen Bd. 39, S. 279 und S. 283 zitierten Urteile, die das Gegenteil sagen, sind längst als Fehlurteile erkannt worden. Es wäre ja auch im höchsten Grade unbillig, den Geldschuldner, der gutes Geld hingegeben hat, außerdem noch zur Aufwertung zu verurteilen. Er müßte ja doppelt zahlen! Vgl. unten Absatz B.

Ist eine Papiermarksumme sofort bei Vertragsabschluß gezahlt und war sie, in Goldmark umgerechnet, schon zu diesem Zeitpunkte so gut wie wertlos, kommt eine Aufwertung ebenfalls nicht in Frage; der Empfänger kann sich dann auch nicht etwa darauf berufen, daß er sich über die Kaufkraft des Geldes geirrt hätte. Ein Irrtum über die Kaufkraft der Papiermark ist rechtlich unerheblich (Entsch. des RG. Bd. 111, S. 257).

β) Der Aufwertungsanspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der genannte Zeitraum zwischen Vertragsschluß und Zahlung auf ein Verschulden des Geldempfängers selbst, der mit seiner Gegenleistung in Verzug geraten war, zurückzuführen ist. Hatte also der Empfänger des Geldes die Erfüllung des Vertrages absichtlich verzögert, so kann er trotzdem Aufwertung verlangen, da sonst, wie die berühmte Reichsgerichtsentscheidung vom 6. August 1923 (Bd. 106, S. 425) ausführt, eine grundlose Bereicherung des anderen Teils (des Gebers der Geldsumme) die Folge wäre, der für eine vollwertige Leistung nur einen entwerteten Betrag gezahlt hätte. Ebenso Entsch. des RG. Bd. 107, S. 128 u. 150, Bd. 109, S. 225, und alle späteren in ständiger Rechtsprechung. Durch den Schuldnerverzug darf der Gläubiger natürlich nicht geschädigt werden (§ 286 BGB.); er soll aber auch keinen besonderen Vorteil durch den Verzug haben.

γ) Ferner wird der Aufwertungsanspruch auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die verspätete Zahlung durch Annahmeverzug des Geldgläubigers herbeigeführt war (Jur. Wochenschr. 1925, S. 229). Weygand ist zwar in Jur. Wochenschrift 1925, S. 230, anderer Ansicht, doch kann seinen Ausführungen nicht gefolgt werden. Denn würde man hier den Aufwertungsanspruch ablehnen, so würde das nichts anderes bedeuten, als daß man in einen alten Fehler wieder verfallen würde, der gerade genug Verwirrung und Unheil in unserem Rechts- und Wirtschaftsleben angerichtet hat, nämlich in den Fehler, die Papiermark der Papiermark gleichzusetzen; man würde in den alten Fehler verfallen, beispielsweise in tausend Papiermark zu einer bestimmten Zeit etwas anderes zu erblicken als in hundert Papiermark zu einer früheren Zeit, zu der die einzelne Mark dafür noch den zehnfachen Wert hatte, während es sich in Wahrheit doch in beiden Fällen um eine und dieselbe Summe handelt. Der Verkäufer, dem der Kaufpreis aufgewertet wird, weil sich infolge seines Annahmeverzuges die Bezahlung verspätet und deshalb der vereinbarte Papiermarkpreis nicht mehr den ursprünglichen Wert hat, soll doch kein „Mehr“ bekommen, sondern nur — in anderer Umrechnung oder besser anderer Bezeichnung — das, was er nach dem Vertrage zu verlangen hatte; mit anderen Worten: würde man umgekehrt ihm diesen Betrag verweigern, so wäre, genau so wie beim Leistungsverzuge des Verkäufers, die natürliche Folge eine grundlose Bereicherung des

Käufers, der vollwertige Ware erhalten, aber nicht das dafür gezahlt hätte, was er nach dem Vertrage zu zahlen hatte!

Anders liegt natürlich der Fall, wenn der Käufer die Summe gemäß § 372 BGB. hinterlegt hat (Entsch. des RG. Bd. 108, S. 340). Dann kann keine Rede davon sein, von ihm der gutes Geld hergegeben hat, bei dem man also nie von einer „Bereicherung“ wird sprechen können, außerdem noch Aufwertung zu verlangen. S. hierüber auch den nächsten Absatz und unten VII c.

B. Was die Frage betrifft, von wem die Aufwertung zu verlangen ist, so ist das immer der, der den Nutzen der Geldentwertung gehabt hat oder ihn, bei verständiger Anlegung des Geldes, hätte haben können, mit anderen Worten: in dessen Händen das Papiergeld entwertet ist. Dieser Grundsatz ist wie wir weiter unten zu VII c und d sehen werden, von der Rechtsprechung leider nicht immer konsequent genug befolgt worden.

II. Nachträgliche Aufwertung.

Aufwertung kann — immer unter den oben zu I genannten Voraussetzungen — auch dann verlangt werden,

a) wenn der zu zahlende Papiermarkbetrag ohne Berücksichtigung der eingetretenen Geldentwertung bereits durch Urteil rechtskräftig festgestellt ist. Der Einwand der rechtskräftig entschiedenen Sache ist hier also ausgeschlossen (Entsch. des RG. Bd. 109, S. 375 u. 346, Bd. 110, S. 127 u. 383, Bd. 111, S. 363).

b) Ebenso kann Aufwertung verlangt werden, wenn der Empfänger des entwerteten Papiergeldes die Summe seinerzeit vorbehaltlos angenommen hat. Die empfangene Summe ist dann nur als Teilleistung zu bewerten (Entsch. des RG. Bd. 109, S. 347, Bd. 110, S. 400, Jur. Wochenschr. 1922, S. 146 und S. 152, Ziff. 1, ferner Entsch. des RG. Bd. 110, S. 13), wo das Schwergewicht darauf gelegt wird, daß der Empfänger des Papiermarkbetrages schon wenige Wochen nach Empfang des Geldes seinen Aufwertungsanspruch geltend gemacht und somit seine Rechte gewahrt hat). Nach Mügel, Aufwertungsrecht Teil I, § 16, II, hat der Geldempfänger diesen Anspruch auf nachträgliche Aufwertung gemäß § 812 Abs. II BG sogar auch dann noch, wenn er bei Annahme des Papiermarkbetrages ausdrücklich erklärt hat, daß er vollständig befriedigt sei.

Natürlich darf man mit dem nachträglichen Aufwertungsansprüche nicht zu spät kommen, da er sonst möglicherweise verjährt ist (hierüber Näheres unten zu VI). Eine weitere Einschränkung siehe unter III b!

III. Ausnahmen: Versagung der Aufwertung entgegen den Grundsätzen zu I.

Nicht immer billigt die Rechtsprechung eine Aufwertung, obgleich die unter I genannten Voraussetzungen vorliegen.

a) Eine Aufwertung ist ausgeschlossen bei allen sogenannten Spekulationsgeschäften, d. h. Geschäften, bei denen der Will beider Parteien unzweideutig zum Ausdruck kommt, daß eine Partei den gesamten Nutzen, die andere den gesamten Schaden einer zukünftigen Geldentwertung haben soll (Mügel, Aufwertungsrecht Teil I, § 18 II und die dort angeführten Entscheidungen).

b) Nach Mügel a. a. O. Teil I, § 16 IV, wird man in analoger Anwendung des § 15 des Aufwertungsgesetzes, nach dem eine Hypothek nachträglich nicht mehr aufgewertet werden kann, wenn der Gläubiger die Leistung vor dem 15. Juni 1922 vorbehaltlos angenommen hat, auch bei allen anderen Rechtsverhältnissen eine Aufwertung in der Regel versagen müssen, wenn der Papiermarkbetrag vor dem 15. Juni 1922 vorbehaltlos angenommen ist. Diese zeitliche Einschränkung ist zwar in den Entscheidungen der oberen Gerichte bisher noch nicht zum Ausdruck gebracht; doch wird man Mügel ohne Bedenken beitreten können. Mügel will Aufwertungsansprüche

sich auf eine Zahlung vor dem 15. Juni 1922 beziehen, nur in Ausnahmefällen gelten lassen, nämlich nur dann, wenn ganz besondere Umstände vorliegen, die eine Aufwertung rechtfertigen, wobei es auch ganz besonders auf das Verhalten der Beteiligten bei der Zahlung und Annahme ankommen wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Rechtsprechung diese Richtschnur zu eigen machen wird. Zu hoffen ist es jedenfalls, da die nachträglichen Aufwertungsansprüche nicht ins Uferlose gehen würden. Siehe hier auch die bemerkenswerten Ausführungen und Anregungen von Sternberg in Jur. Wochenschr. 1926, S. 613, mit der dort angeführten Literatur und Rechtsprechung.

IV. Rücktrittsrecht des Sachschuldners bei Verweigerung der Aufwertung.

Keine eigentliche „Aufwertungsfrage“ ist die Frage, ob beim gegenseitigen Verträge der Sachschuldner, dessen Aufwertungsansprüche vom Gegner nicht anerkannt werden, das Recht hat, die Leistung zu verweigern. Aber wenn sie auch eigentlich nicht hierher gehört, verdient sie trotzdem eine kurze Erörterung, da sie mit der Aufwertungsfrage in engstem Zusammenhange steht. Sie ist älter als die Aufwertungsfrage; aus ihr hat sich der Rechtsgedanke der Aufwertung in den Jahren 1922 und 1923 überhaupt erst allmählich entwickelt.

a) Während heute, was ohne weiteres klar ist, ein Rücktrittsrecht des Sachschuldners, der noch nicht geleistet hat, stets gegeben ist, sobald er nach den oben zu I entwickelten Grundsätzen Aufwertung verlangen kann und der Gegner die Aufwertung grundlos verweigert — denn diese Weigerung bedeutet eine positive Vertragsverletzung (Entsch. des RG. Bd. 111, S. 158) —, wird von der Rechtsprechung für die Verlangbarkeit solch Rücktrittsrecht nur in den Fällen bejaht, wenn auch nach der Rechtsauffassung der damaligen Zeit, d. h. der Zeit des Rücktritts, der Schuldner berechtigt war, die Leistung zu verweigern. So hatte der Sachschuldner, dem die vereinbarte Papiermark beispielsweise bereits im Jahre 1919 angeboten wurde, damals nicht das Recht, eine Aufwertung zu verlangen und bei Ablehnung dieser Forderung vom Verträge zurückzutreten; damals mußte er die Leistung noch zu dem alten Preise bewirken. Trat er damals trotzdem vom Verträge zurück, so hat er, auch heute noch, für seinen Schaden aufzukommen, der durch diesen Rücktritt dem Gegner entstanden ist — obgleich nach heutiger Rechtsauffassung solch Rücktritt durchaus zulässig gewesen wäre (Entsch. des RG. Bd. 109, S. 40). Und zwar ist der Zeitpunkt, bis zu dem der Sachschuldner die Leistung gegen den vereinbarten Papiermarkbetrag noch bewirken mußte, etwa in den Anfang des Jahres 1922 zu verlegen (Entsch. des RG. Bd. 111, S. 158). Dies alles hat natürlich, wie gesagt, nichts mit der Frage zu tun, ob der Sachschuldner, wenn er damals geleistet hätte, heute noch nachträglich Aufwertung verlangen könnte. Die Frage ist bereits oben zu II beantwortet worden.

b) Besonders schlecht ist hier der Schuldner gestellt, der sich zur Zeit seines Rücktritts im Verzuge befand. Zunächst gilt natürlich hier dasselbe wie das oben zu a) Gesagte. Aber der Rücktritt des im Verzuge befindlichen Schuldners war bis zum 6. August 1923 unerlaubt, bis zu dem Tage, an dem die Unbrechende Entscheidung des Reichsgerichts, die schon oben zu I, A, b, β besprochen wurde, anerkannte, daß mit Rücksicht auf die Geldentwertung, die allmählich derartige Formen angenommen hatten, daß alle früheren Begriffe von Treu und Glauben einfach umgestoßen wurden, auch dem säumigen Schuldner nicht mehr zugemutet werden konnte, gegen den alten, vereinbarten Papiermarkbetrag noch zu leisten. Trat er vor diesem Tage vom Verträge zurück, weil er mit der entwerteten Forderung nicht mehr zufrieden war, so tat er etwas, was er nach der damaligen Rechtsauffassung nicht tun durfte, so daß er für allen Schaden aufzukommen hat, der aus seiner Leistungsverweigerung entstanden ist (Jur. Wochenschr. 1926, S. 156, Ziff. 8). Dem säumigen Schuldner ist somit das Rück-

trittsrecht erst seit dem 6. August 1923 gegeben, während andere Schuldner, die sich nicht im Verzuge befanden, nach dem oben zu a) Ausgeführten schon im Laufe des Jahres 1922 die Leistung verweigern durften.

Natürlich werden aber auch hier die Rechte des säumigen Schuldners, heute noch nachträglich Aufwertung zu verlangen, in keiner Weise berührt.

V. Maßstab für die Aufwertung.

Maßgebend ist, wie sich schon aus den Ausführungen zu I b) ergibt, immer der Wert, den die vereinbarte Papiermarksumme zur Zeit des Vertragsschlusses hatte (Jur. Wochenschrift 1924, S. 1867, Entsch. des RG. Bd. 107, S. 186, u. Bd. 109, S. 163). Und zwar erfolgte die Umrechnung bis vor kurzem durchweg nach dem Dollarstande oder irgend einem anderen festen Wertmesser (Reichsrichtzahl usw.). Neuerdings hält das Reichsgericht diesen Maßstab für zu schematisch; es hat deshalb jetzt folgende Grundsätze entwickelt:

a) Nach der Entscheidung Bd. 109, S. 97, muß man unterscheiden, ob die Sachleistung noch aussteht oder schon bewirkt ist. Ist sie schon bewirkt, dann ist einfach nach einem festen Wertmesser aufzuwerten. Ist die Sachleistung dagegen noch nicht bewirkt, dann genügt solche schematische Aufwertung nicht, da die aufgewertete Summe sonst zuweilen erheblich unter dem Werte der Sachleistung liegen würde. „Es muß unbillig erscheinen“, heißt es in der Entscheidung, „vom Sachschuldner zu verlangen, daß er eine vollwertige Sachleistung gegen eine offensichtlich wertlose oder nur zu einem geringen Bruchteile aufgewertete Geldleistung mache.“ Das Reichsgericht verlangt deshalb eine genaue Abwägung der beiderseitigen Interessen, wobei vor allem der gegenwärtige Wert der Sachleistung von Bedeutung sein muß und die Goldmarktabelle höchstens „vergleichsweise“ benutzt werden darf. Ähnlich die Entscheidung Bd. 109, S. 242: bei Geschäften des Großhandels ist in erster Linie der Tagespreis der Ware am Lieferungstage zu berücksichtigen. Das gleiche gilt für Grundstückskäufe (Oberlandesgericht Hamm in Jur. Wochenschr. 1926 S. 612).

Daß diese Entscheidungen sehr glücklich sind, muß bezweifelt werden. Denn abgesehen davon, daß es nicht ganz klar ist, weshalb rechtlich ein Unterschied gemacht werden soll, ob die Gegenleistung schon bewirkt ist oder nicht, sind die hier vom Reichsgericht entwickelten Sätze deshalb sehr bedenklich, weil sie eine glatte Durchbrechung des Grundsatzes zu I, A, a) bedeuten. Der vom Reichsgericht hier eingeschlagene Weg muß letzten Endes dahin führen, daß eine Aufwertung auch bei vereinbarter Goldmark zuzusprechen ist, wenn der Marktpreis in der Zeit zwischen Vertragsschluß und Zahlung, zum mindesten zwischen Vertragsschluß und Lieferung, gestiegen ist. Daß das nicht der Sinn der Aufwertung ist, diesem Produkte der Inflationszeit, das doch nur der Entwertung der Papiermark Rechnung tragen soll und nicht dazu da ist, alles Vereinbarte umzustößen, sobald die Preise einmal steigen, liegt auf der Hand.

b) Nach der bekannten Plenarentscheidung vom 31. März 1925 (Bd. 110, S. 371) kann bei der eben dargestellten Aufwertung (besser „Umwertung“), falls es sich um ein beiderseits noch nicht erfülltes Großhandelsgeschäft handelt, über die Aufwertung nach dem Dollarstande hinausgegangen werden. Ebenso Entsch. des RG. Bd. 111, S. 62.

c) Dagegen soll nach der Reichsgerichtsentscheidung Bd. 108, S. 122, die wohl das Richtige trifft, bei allen Aufwertungsansprüchen auch berücksichtigt werden, daß jedes in Deutschland befindliche Kapital bei regulärer Verwendung durch die Geldentwertung in Mitleidenschaft gezogen wäre, so daß man gewöhnlich nicht zu einer vollen Aufwertung kommen wird. Ebenso Bd. 111, S. 345.

d) Eine schematische Aufwertung ist vor allem bei der Feststellung der Entschädigungssumme im Enteignungsverfahren zu vermeiden. Hier ist nach der Recht-

sprechung der Wert des Grundstücks zur Zeit des Entschädigungsfeststellungsbeschlusses oder Urteils zu ermitteln und dann festzustellen, welcher Betrag der heutigen Reichsmark in seiner inneren Kaufkraft dem vorher ermittelten Papiermarkbetrage entspricht (Entsch. des RG. Bd. 107, S. 229, und Bd. 109, S. 261). Auf das Bedenkliche dieser Entscheidungen weist schon Biermann auf Seite 1318 des Jahrgangs 1925 dieser Zeitung mit vollem Rechte hin.

Den Fall, daß die Entschädigungssumme vom Unternehmer hinterlegt war, s. unten zu VII d.

VI. Verjährung der Aufwertungsansprüche.

Da zahlreiche Ansprüche nach dem Gesetze sehr schnell verjähren (z. B. EVO. § 98), würde man, wenn man nachträglich Aufwertung verlangt — was, wie oben zu II ausgeführt, heute grundsätzlich zulässig ist —, oft zu spät kommen. Hierin würde eine Härte liegen; denn da die Rechtsprechung lange Jahre hindurch keine Aufwertung zugebilligt hat, kann man den Empfängern von Papiermark keinen Vorwurf daraus machen, daß sie es während dieser Zeit unterlassen haben, Aufwertung zu verlangen und Prozesse zu führen, die nicht sehr aussichtsreich sein konnten. Das Reichsgericht trägt diesem Umstande heute Rechnung, indem es in allen Fällen, in denen nachträglich Aufwertung verlangt wird, die Verjährung bis zum Frühjahr 1923 (d. h. dem Zeitpunkte, bis zu dem infolge der Rechtsauffassung der Gerichte Aufwertungsansprüche erfolgreich nicht geltend gemacht werden konnten) als „gehemmt“ ansieht (§ 202 BGB.). Alle Verjährungsfristen laufen also bei Aufwertungsansprüchen erst vom Frühjahr 1923 an (Entsch. des RG. Bd. 111, S. 147).

VII. Einzelne Sonderfälle.

a) Wer in Zeiten fortschreitender Geldentwertung Geld zu Sicherungs- oder Pfandzwecken angenommen hat, war verpflichtet, durch Erwerb von Sachwerten der Entwertung nach Möglichkeit vorzubeugen, und ist, wenn er das unterlassen hat, zum Schadensersatz verpflichtet (Entsch. des RG. Bd. 109, S. 183).

b) Der Beamte hat Anspruch auf Aufwertung rückständiger Dienstbezüge, trotz der scheinbar entgegenstehenden Vorschrift des Art 7 der Verordnung vom 12. Dezember 1923 (Entsch. des RG. Bd. 109, S. 122). Das gleiche gilt für die Aufwertung von Versorgungsgebühren (Bd. 111, S. 369). Auch auf dem übrigen Gebiete des öffentlichen Rechts finden nach richtiger Ansicht die Grundsätze über die Aufwertung Anwendung. So sind Gebühren, die in Gebührenordnungen zahlenmäßig festgelegt sind, aufzuwerten, wenn sie zu einer Zeit gezahlt sind, zu der sie nicht mehr den gleichen Wert hatten wie zur Zeit der Fälligkeit (Entsch. des RG. Bd. 110, S. 142). Andere Aufwertungsfälle im öffentlichen Recht, so die Aufwertung von Geldstrafen, Gerichtskostenvorschüssen usw. siehe bei Mügel a. a. O. Teil I, § 20, II!

c) Ein Kläger, der ein rechtskräftiges Urteil gegen den Beklagten erwirkt und zur Herbeiführung der Vollstreckbarkeit des Urteils Papiermarkbeträge hinterlegt hat, hat nach der Entsch. des RG. vom 8. April 1925 (Bd. 110, S. 401) keinen Aufwertungsanspruch gegen den Beklagten, da die Hinterlegung in seinem freien Ermessen lag und es seine, des Klägers, Sache war, der Entwertung dadurch vorzubeugen, daß er die Papiermarksumme rechtzeitig in wertbeständige Zahlungsmittel umtauschte. Dieser Satz ist aber in der Folgezeit vom Reichsgericht nicht aufrecht erhalten worden; so ist nach der Entscheidung vom 18. September 1925 (Jur. Wochenschr. 1925, S. 2753) in solchem Falle der Beklagte zur Aufwertung verpflichtet, da „es in erster Linie seine (des Beklagten) Sache war, durch rechtzeitige Erfüllung seiner Zahlungspflicht dem Gläubiger die Sicherheitsleistung zu ersparen“.

Die Urteile treffen m. E. beide nicht den Kern der Sache. Sie prüfen beide mit Unrecht die Frage des Verschuldens, auf die es niemals — weder auf der Seite des Schuldners

(oben I, A, b, β), noch auf der des Gläubigers (oben I, A, b, γ) — ankommen kann, und nicht die Frage, wer den Vorteil der Geldentwertung gehabt hat; sie vergessen ganz und gar, daß man Aufwertung immer nur von dem verlangen kann, der mit dem Gelde gearbeitet hat oder in dessen Händen das Geld entwertet ist (oben I, B). Das ist aber hier weder der Kläger noch der Beklagte, sondern, wie in allen Fällen, in denen Geld hinterlegt ist (z. B. § 372 BGB.), einzig und allein die Hinterlegungsstelle, die gutes Geld empfangen und schlechtes aber wieder zurückgegeben hat, also um die Differenz bereichert ist im Sinne der oben zu I, A, b, β genannten Entscheidung vom 6. August 1923. Sie, und kein anderer, ist hier verpflichtet, das hinterlegte Geld aufzuwerten (Kohler in Jur. Wochenschr. 1925, S. 2600). Untergeordnete Gerichte haben diese Aufwertungspflicht der Hinterlegungsstelle auch bereits bejaht (so z. B. das Landgericht Lüneburg in der Jur. Wochenschr. 1925, S. 1046; ferner Oberlandesgericht Köln in Jur. Wochenschr. 1925, S. 1664, und Oberlandesgericht Hamburg in Jur. Wochenschr. 1925, S. 1787). Daß das Reichsgericht dieser Rechtsprechung nicht gefolgt ist, ist ebenbedauerlich wie unverständlich. Denn der Schuldner fordert doch, wie schon oben einmal ausgeführt wurde, kein „Mehr“, sondern verlangt nur, daß ihm die Hinterlegungsstelle genau die gleiche Summe zurückgibt, die sie empfangen hat; Papiermark ist doch nicht Papiermark, sondern Goldmark ist Goldmark! Auf dieser Tatsache vermag auch die Verfügung des Preussischen Justizministers vom 22. Juni 1925 (Jur. Rundschau 1925, S. 68) nichts zu ändern, der noch alt-ehrwürdige Ansichten über die Papiermark als Wertmesser hegt, Ansichten, die sich der Fiskal allerdings wohlweislich nicht dann zu eigen gemacht hat, wenn er nicht als Schuldner, sondern als Gläubiger auftritt (z. B. bei der Nachforderung entwerteter Steuerbeträge! Es ist beim besten Willen nicht einzusehen, weshalb dem Justizfiskus hier ein Sonderrecht eingeräumt werden und ihm, im Gegensatz zu allen anderen Papiermarkschuldern, gestattet sein sollte, nur wertloses Geld zurückzuzahlen, obgleich er wertvolles erhalten hat, also einen Differenzbetrag für sich zu behalten, und den er glatt bereichert ist. Wenn Mügel (a. a. O. Teil I § 20) den Aufwertungsanspruch gegen die Hinterlegungsstelle ebenfalls verneint (obgleich er a. a. O. § 20 selbst anerkennt, daß auch im öffentlichen Rechte aufgewertet werden muß!) und das damit begründet, daß „hinterlegtes Geld ebenso zu behandeln sei wie bares, das man lediglich zur Aufbewahrung übergeben habe“, so ist hierfür einfach kein Grund einzusehen. Weshalb ist hinterlegtes Geld „ebenso zu behandeln“? Nach § 1 der Preussischen Hinterlegungsordnung vom 21. April 1913 geht es doch in das Eigentum des Fiskus über; es wird also tatsächlich nicht so behandelt wie ein Gegenstand, der nur zur Aufbewahrung übergeben ist! Der Staat ist hier in der Lage, mit dem hinterlegten Gelde zu arbeiten, und das hat er auch stets getan, wie er selbst zugibt, da er die Summe verzinnt. Es ist schlechterdings unfassbar, weshalb hier ein zweierlei Maß gemessen und dem Fiskus das Recht eingeräumt werden soll, Geschäfte auf Kosten derer zu machen, für die das Geld hinterlegt war. Wenn demgegenüber Lucas in der Jur. Wochenschr. 1925 S. 1720 ff. zu dem erstaunlichen Ergebnis kommt, daß der Fiskus überhaupt keinen Nutzen von den hinterlegten Inflationsgeldern gehabt habe, da sie von ihm nur zur Bestreitung der laufenden Ausgaben, wie Gehaltszahlungen usw. verwendet worden seien und die finanzielle Stellung des Staates nach Beendigung der Inflation „nicht um einen Pfennig“ günstiger gewesen sei, als wenn der Fiskus die Beträge nicht erhalten hätte, wenn Lucas also — wenigstens verstehe ich ihn so — der Ansicht ist, daß der Staat auf solche Einnahmen, die er während der Inflation gehabt und die nur zur Bestreitung der laufenden Ausgaben verwendet hat, ruhen hätte verzichten können, ohne sich im geringsten zu schaden, so ist ja schließlich doch nichts wert waren, so ist das allerdings eine Behauptung, die allem logischen Denken einfach Hohn

icht. Hätte der Staat diese Papiermarkeinnahmen nicht genommen, so hätte er doch zur Bestreitung der Ausgaben sein sonstiges, wertbeständiges Vermögen angreifen müssen! Es ist deshalb eine Behauptung, die mit aller Schärfe rückgewiesen werden muß, wenn gesagt wird, der Staat habe von den Geldern, die er während der Inflation vereinnahmt habe, keinen Nutzen gehabt. Er hat im Gegenteil mehr Nutzen gehabt als Privatpersonen, die ihre Einnahmen meistens nicht in gleicher Weise zum wieder zur Bestreitung laufender Ausgaben verwenden konnten und deshalb auf die Sparkasse getragen haben. Nur die Armen von sich sagen, daß sie von vereinnahmten Inflationsgeldern keinen Nutzen gehabt haben, die das Papiergeld bis zur Aufwertung haben liegen lassen, nicht aber die, die es sofort ausgegeben haben, wobei es völlig gleichgültig ist, ob sie zur Anschaffung von Sachwerten oder, wie der Staat, zur Zahlung von Schulden getan haben.

Im übrigen ergibt sich die Aufwertungspflicht der Hinterlegungsstelle auch schon aus dem zu VII a Gesagten.

Besonders kraß liegt der Fall, der der Reichsgerichtsentscheidung vom 10. Februar 1925 (Jur. Wochenschrift 1925, 2600) zugrunde liegt. Dort waren bei der Hinterlegungsstelle Silbermünzen im Jahre 1918 hinterlegt worden, als sie noch gesetzliche Zahlungsmittel waren. Der Fiskus war also rechtmäßiger Besitzer von Sachen geworden, die der Entwertung zum Opfer fallen konnten. Trotzdem kommt das Reichsgericht zu dem merkwürdigen Ergebnisse, daß der Staat nicht verpflichtet sei, die Silbermünzen selbst oder ihren vollen Wert rückzuerstatten, sondern daß er seiner Pflicht genüge, wenn nur den Nennbetrag der Münzen in entwerteter Papiermark zurückzahlt. Fiat justitia!

1) Nicht anders ist es, wenn die Summe gemäß § 37 des Entwertungsgesetzes vom Unternehmer rechtzeitig, d. h. zu einer Zeit, zu der sie noch nicht entwertet war, hinterlegt und dann während der Hinterlegung entwertet ist. Auch hier bestehen natürlich keine Aufwertungsansprüche des Enteigneten gegen den Unternehmer, der ja gutes Geld aus den Händen gegeben hat (OLG. Düsseldorf vom 25. Mai 1925 bei Egers Eisenrechtl. Entsch., Bd. 43, S. 58), sondern nur gegen die Hinterlegungsstelle, die das gute Geld vereinnahmt, das sie nicht aber zurückgezahlt hat. Würde man auch hier die Aufwertungsansprüche des Enteigneten gegen die Hinterlegungsstelle verneinen, wie es das Reichsgericht unbegreiflicherweise tut, so wäre bei der Höhe, die die Entschädigungssummen betragen, der Justizfiskus allerdings in der angenehmen Lage, geradezu glänzende Geschäfte ohne den geringsten Aufwand an Mühe und Kosten zu machen — auf Kosten der unglückseligen Enteigneten, die ihr wertvolles Land, vielleicht ihren ganzen Besitz, verloren haben, ohne auch nur einen Pfennig jemals dafür zu bekommen! Wann wird das Reichsgericht diesem „Rechts“zustande, der der Gerechtigkeit seinesgleichen sucht, ein Ende bereiten?

VIII. Schlußbetrachtung.

Schon diese kurze Übersicht dürfte zur Genüge die Rechtsunsicherheit und die Ungerechtigkeit beleuchten, die heute auf den Gebieten der Aufwertung außerhalb des Aufwertungsgesetzes herrschen. Auf das Unrecht, das in den vom Reichsgericht aufgestellten Grundsätzen steckt, ist schon oben bei der Besprechung der einzelnen Entscheidungen hingewiesen worden. Rechtsunsicherheit dagegen wird vor allem durch den Zustand geschaffen, daß die Aufwertung nicht nach einem festen Maßstabe, sondern lediglich unter Abwägung der Interessen

der Parteien nach Treu und Glauben zu erfolgen hat. Gewiß, der Satz hat zunächst viel Bestechendes für sich; denn die schematische Aufwertung wird zuweilen Leistung und Gegenleistung nicht in rechten Einklang zu einander bringen. Aber es muß doch wohl auch ernstlich die Frage erwogen werden, ob dieser Übelstand nicht gering zu nennen ist, gegenüber der Tatsache, daß es heute im Rechte der Schuldverhältnisse keinen festen Maßstab gibt, nach dem sich der Staatsbürger, sei er Gläubiger, sei er Schuldner, richten kann. Für den Richter wird es freilich meistens nicht schwer sein, einen billigen Ausgleich der beiderseitigen Interessen zu finden. Wie aber steht es mit den Parteien? Die Ansichten des Gläubigers und des Schuldners darüber, was unter „billigem Ausgleich“ und unter „Treu und Glauben“ im einzelnen Falle zu verstehen ist, werden aus begreiflichen Gründen meistens so himmelweit auseinandergehen, daß eine Einigung unmöglich ist. Das Ende vom Liede werden dann Prozesse sein, die bei Vorliegen eines festen Aufwertungsmaßstabes nicht geführt worden wären. Das ist ein Zustand, den höchstens die Anwälte begrüßen werden, sonst aber niemand! Warum soll hier, bei der Aufwertung vertraglicher Ansprüche, nicht dasselbe möglich sein, was bei der Aufwertung der im Aufwertungsgesetz behandelten Ansprüche möglich ist, wo man die Höhe der Aufwertung prozentual genau vorgezeichnet hat?

Aber fast noch bedenklicher ist m. E. der vom Reichsgericht vertretene Rechtsstandpunkt, daß grundsätzlich in allen Fällen auch nachträglich noch Aufwertung verlangt werden kann. Ganz abgesehen davon, daß der Satz, die vorbehaltlos angenommene, entwertete Papiermark sei „nur als „Teilleistung“ aufzufassen, in direktem Gegensatz zu der Reichsgerichtsentscheidung Bd. 108, S. 40, steht, wo es wörtlich heißt, daß „die geforderte Erhöhung nicht den restlichen Teil des Anspruchs, sondern nur eine andere Art seiner ziffermäßigen Berechnung darstellt“, und ganz abgesehen auch davon, daß die vom Reichsgericht konstruierte Hemmung der Verjährung von Aufwertungsansprüchen juristisch doch wohl auf recht schwachen Füßen steht — ganz abgesehen von diesen und anderen juristischen Erwägungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, machen sich hier vor allem Bedenken wirtschaftlicher Art geltend. Hier ist eine Atmosphäre der Unsicherheit geschaffen, wie sie schlimmer wahrhaftig nicht gedacht werden kann. Wer weiß, ob der Kaufmann, bei dem ich vor Jahren eine Zigarre gekauft habe, heute nicht noch mit einem Aufwertungsanspruche kommt! Daß ich nach der heutigen Rechtsauffassung solchem Verlangen nachkommen muß, wenn die oben zu I. genannten Voraussetzungen vorliegen, und mir nur (im günstigsten Falle!) die Einrede der Verjährung übrig bleibt — eine Einrede, die bekanntlich im allgemeinen nicht als „fair“ gilt und deshalb nur ungern erhoben wird —, ist ein unhaltbarer Zustand. Hier muß sich der Ruf erheben nach einem Gesetze oder zum mindesten nach einem klaren Plenarbeschlusse der vereinigten Zivilsenate, der der Möglichkeit nachträglicher Aufwertung ganz bestimmte Grenzen zieht, Grenzen u. a. vielleicht in der Richtung, daß von einem bestimmten Zeitpunkte an (der aber nicht in zu ferner Zukunft liegen darf!) nachträglich keine Aufwertungsansprüche mehr geltend gemacht werden dürfen. Mag es sich auch gerecht und billig anhören, daß jede Leistung einer vollwertigen Gegenleistung gegenüberstehen muß — sowohl für den Kaufmann wie für die Privatperson ist es einfach nicht zu ertragen, daß heute jede Berechnung, jeder Voranschlag ohne weiteres dadurch über den Haufen geworfen werden kann, daß „alle Kamellen“ gewaltsam wieder ans Tageslicht gezogen werden, die längst vergessen waren.

Bücherschau.

— Was jeder von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wissen muß. Zweite erweiterte Auflage von Dr. Sarter und Dr. Kittel. Verlag der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelschule m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn.

Wegen des raschen Absatzes des Buches, dessen erste Auf-

lage wir in Nr. 39/1925, Seite 1132, besprochen haben, ist die zweite Auflage erschienen. Sie ist ein fast unveränderter Abdruck der ersten Auflage, doch ist ihr ein ausführliches Sachverzeichnis beigelegt. Wie aus dem Vorwort hervorgeht, sind weitere Änderungen für die bereits in Arbeit befindliche dritte Auflage vorgesehen.

Die Rechnungsprüfung bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Von Reichsbahndirektor Gehr.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist ein Gebilde, das bekanntlich in seiner jetzigen Gestalt nicht allein deutscher Initiative seine Entstehung verdankt. Die Bestrebungen, die im Jahre 1920 erst geschaffenen deutschen Reichsbahnen in eine völlig neue Verwaltungsform zu bringen, sind allerdings schon wesentlich älter, als die den Augustgesetzen des Jahres 1924 zugrunde liegenden Gutachten ausländischer Sachverständiger. Gegen die auf eine völlige Privatisierung der Eisenbahnverwaltung abzielenden Vorschläge des Reichsverbandes der Deutschen Industrie richtete sich die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes und besonders auch der Eisenbahn-Beamten, -Angestellten und -Arbeiter in voller Übereinstimmung mit der Reichsregierung. Umgekehrt erfreute sich jedoch der Gedanke, die Betriebsverwaltungen aus dem Reichshaushalte herauszulösen und ihnen eine finanzielle Selbständigkeit zu geben, einer sehr großen Beliebtheit. Dabei spielte auch schon die Frage der Trennung von Aufsicht und Leitung eine Rolle. Während bei dem Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“, das vom 15. November 1923 bis zum 10. Oktober 1924 bestand, entsprechend der Notverordnung vom 12. Februar 1924 Aufsicht und Leitung des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ noch in der Hand des Reichsverkehrsministers vereinigt blieb, brachte das Reichsbahngesetz vom 30. August 1924 die Trennung.

Das Reichsbahngesetz läßt dem Deutschen Reiche das Eigentumsrecht an der Reichsbahn, überträgt aber das Betriebsrecht mit einer weitgehenden Selbständigkeit der neu ins Leben gerufenen Gesellschaft. Damit war für deutsche Begriffe und Anschauungen etwas Neues geschaffen, und es ist begreiflich, daß die einzelnen Auswirkungen dieser neuen Regelung nicht so gleich von der deutschen Öffentlichkeit nach allen Richtungen hin voll erkannt werden konnten. Leider ist es auch nicht möglich gewesen, für die neuen Begriffe genügend klare und das Verständnis erleichternde Bezeichnungen zu finden. Hat schon das Wort „Gesellschaft“, das in Deutschland für staatliche Verwaltungen ungebräuchlich ist, zu mancherlei Mißlichkeiten Anlaß gegeben, so erweist sich der Ausdruck „Betriebsrecht“ für die Reichsbahn-Gesellschaft geradezu als unheilbringend. In den unterrichteten Kreisen war man sich darüber keinen Augenblick im Zweifel, daß dieses Recht mit den in dem Gesetz ausdrücklich und gezwungenermaßen dazu gemachten Auflagen eine schwere Pflicht bedeutete; in den Vorerörterungen und -erwägungen nahm die Frage einen breiten Raum ein, ob die Reichsbahn-Gesellschaft überhaupt in der Lage sein würde, diese Last zu tragen. Man war sich durchaus einig darüber, daß in erster Linie eine wiedererstarkende deutsche Wirtschaft dazu nötig wäre; aber auch unter dieser Voraussetzung hielt man es in vollem Bewußtsein der daraus zu ziehenden Folgerungen für ein unumgängliches Erfordernis, der Reichsbahn-Gesellschaft eine weitgehende Selbständigkeit zu geben. Deshalb mußte ausgesprochen werden, daß die Reichshaushaltsordnung für die Reichsbahn nicht mehr gelten sollte; deshalb mußte dafür gesorgt werden, die Reichsbahn von politischer und parlamentarischer Beeinflussung freizuhalten; deshalb mußten auch die Befugnisse der Reichsregierung in bezug auf Auskunft und Bilanzprüfung genau abgegrenzt werden. Die Reichsbahn soll sehr viel mehr leisten, als je von einer Eisenbahnverwaltung in Deutschland unter günstigeren Wirtschaftsverhältnissen erreicht worden ist; sie soll einen auf das äußerste hoch bemessenen Anteil an der dem Deutschen Reiche auferlegten Reparationslast auf ihre Schultern nehmen und gleichzeitig die Interessen der deutschen Volkswirtschaft wahren. Es wäre widersinnig gewesen, einem Unternehmen, dem die Bewältigung so ungeheuer großer und schwerer Aufgaben anvertraut wird, nun ein Mißtrauen entgegenzubringen, das sich in unerträglichen Hemmungen und Bindungen äußern müßte.

War es schon in den Geburtswehen der Augustgesetze (Jahres 1924) schwer, diese Verhältnisse richtig zu übersehen und zu würdigen, so ist es einleuchtend, daß seit dieser Zeit das schwer bedrückte deutsche Volk in seiner großen Mehrheit andere Fragen zu beantworten hatte, und es muß als Tatsache gebucht werden, so betäubend es auch jeder Eisenbahnenempfänger, daß in weiten Kreisen das Verständnis für die Lage der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft immer mehr schwand. Gar oft hat auf Eingaben, Wünsche und Beschwerden die Eisenbahnverwaltung antworten müssen, daß die ihr auferlegte Informationslast es ihr unmöglich macht, allen an sie gestellten Anforderungen zu entsprechen. Es ist gewiß nicht angenehm, diese Begründung immer wiederholen zu müssen; aber noch unangenehmer ist es, dieses leider nur zu begründeten Einwänden wegen angefeindet zu werden. Auch den früheren Staatsbahnen war die Erfüllung aller Wünsche nicht möglich, und es war ungerecht, jetzt aus dem gleichen Umstande heraus der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft vorwerfen zu wollen, sie sei in ihrer Aufgabe, der deutschen Volkswirtschaft zu dienen, nicht genügend bewußt. Die Fülle von Anregungen und Wünschen, Anträgen und Beschwerden, die alljährlich bei der Haushaltsberatung der Länderbahnen vorgebracht wurden, sind wohl noch in allgemeiner Erinnerung. Kaum war das erste Geschäftsjahr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft abgelaufen, und schon wurden bei der Beratung des Reichshaushaltes im Deutschen Reichstage gegen das junge Unternehmen die schwersten Vorwürfe erhoben. Mag die Schärfe der Kritik dabei zum Teil darauf beruhen, daß jetzt zum ersten Male die organisatorischen Folgen der Trennung der Reichsbahn von dem Reichshaushalt in die Erscheinung traten, so überrascht den Eisenbahner doch die aus der Behandlung von oft nicht genügend durchgeprüften Unterlagen erkennbare Tendenz.

Aus der Fülle des bei dieser Gelegenheit zur Sprache gebrachten Stoffes fällt nun besonders auch die Kritik auf, an der Rechnungsprüfung geübt worden ist, wie sie von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft durch die Rechnungsprüfungsordnung vom 8. November 1924 neu geregelt worden ist. Die förmliche, rechnerische und sachliche Prüfung der Rechnungsbelege und ihrer Unterlagen ist den Prüfungsämtern, bei den Reichsbahndirektionen (der Gruppenverwaltung Bayern und dem Eisenbahn-Zentralamt) gebildet sind, übertragen worden; sie bestehen aus den Rechnungsrevisoren, die früher als Organe der Verwaltung für den Rechnungshof des Deutschen Reiches nur eine Vorprüfung vorzunehmen hatten. An ihrer Spitze steht als Leiter des Prüfungsamtes ein höherer Beamter in dem Bereich der ehemals Preussisch-Hessischen Staatsbahnen grundsätzlich der Kassenrat der Direktion sein soll; er stand früher mit dem Rechnungshofe als dessen Abnahmekommissar bereits in Verbindung. In Bayern ist das Prüfungsamt aus dem früheren Revisionsamte hervorgegangen und das Prüfungsamt der Gruppenverwaltung Bayern für deren Geschäftsbereich eingesetzt; es hat jedoch inzwischen auch bei den Abordnungen bei den einzelnen Direktionen eingerichtet. Während die verantwortliche Prüfung der Rechnungen früher dem Rechnungshofe oblag, ist jetzt die Prüfung durch die Prüfungsämter eine endgültige, die das neu geschaffene Hauptprüfungsamt zu überwachen und zu leiten hat. Dem Hauptprüfungsamt ist auch die Vorprüfung der Bilanz der Gesellschaft übertragen worden; außerdem hat es als unmittelbares Prüfungsorgan die Wirtschaftsführung der Hauptverwaltung zu prüfen, einheitliche Vorschriften über die Rechnungsprüfung aufzustellen und bei Vorschriften über das Rechnungswesen, die Buchführung und Rechnungslegung mitzuwirken.

Es ist seinerzeit auch ernstlich erwogen worden, wie vor den Rechnungshof des Deutschen Reiches

ifungsorgan der Deutschen Reichsbahn auch in ihrer Gestalt zu bestellen. Dieser Gedanke ist jedoch fallen lassen, weil der Rechnungshof dann nach den Weisungen des Verwaltungsrates und als dessen Beauftragter hätte handeln müssen, was mit seiner staatsrechtlichen Stellung nicht recht in Einklang gestanden hätte. Außerdem hätte er dabei in einen zwischen inneren Konflikt kommen können, wenn er zunächst Prüfungsorgan der Gesellschaft und nach deren Weisungen, ein zweites Mal als Organ der Reichsregierung gemäß § 30² Reichsbahngesetzes entsprechend dem ihm inzwischen bereits erteilten Auftrage die Bilanz der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hätte prüfen sollen¹).

Der Haushaltsausschusse des Deutschen Reichstages hat nach Tageszeitungen am 3. Februar d. J. nun aber gerade auch Vertreter des Rechnungshofes die Zweckmäßigkeit und Zulässigkeit der Prüfungsorganisation, die sich die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft für ihre laufende Wirtschaftsprüfung vorbehalten hat, bezweifelt. Obgleich sie damit etwas wesentliches nicht geschaffen hat, was nicht schon bei anderen Unternehmungen bewährt ist, wird hier besonders angezweifelt, daß in die Reichsbahn selbst organisch eingegliedertes Prüfungsinstrument die für die Prüfungstätigkeit erforderliche Unabhängigkeit aufbringen könnte. Demgegenüber erscheint zunächst wohl der Hinweis berechtigt, daß eine mehrfach dazu als signierter bezeichnete Treuhandgesellschaft, die sich ein Unternehmen annimmt, von diesem Unternehmen ebenfalls nicht ganz unabhängig ist. Während die Rechnungsprüfungsordnung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die sachliche Unabhängigkeit der Prüfungsstellen ausdrücklich und besonders vortreibt, hat eine Treuhandgesellschaft die Weisungen ihrer Auftraggeber auch bezüglich Art und Umfang der Prüfung zu befolgen. Die Verpflichtung, die selbst einem vereidigten Revisor demgegenüber sein Eid auferlegt, hat und pflichtet mindestens in gleichem Maße der Reichsbahnbeamte, seinen Beamteneid geleistet hat²). Die Rechnungsprüfungsordnung und die dazu erlassene Einführungsverfügung vom Dezember 1924 (veröffentlicht in Nr. 4 der „Reichsbahn“ vom 4. Dezember 1924) sichern die persönliche Unabhängigkeit der Prüfungsbeamten und geben ihnen mit aller Deutlichkeit das Recht und die Pflicht voller Unabhängigkeit in ihrer sachlichen Prüfungstätigkeit. Gerade ihre Zugehörigkeit zu dem Unternehmen selbst verleiht den Beamten des Prüfungsdienstes ein sehr viel unmittelbarer Interesse an dessen Gedeihen, als es von einem Treuhänder und wohl selbst von dem Rechnungshofe vorausgesetzt werden kann. Dagegen würde es für eine Treuhandgesellschaft schwerlich möglich sein, sich in kurzer Zeit ein Personal heranzuziehen, das nicht nur die Bilanz, sondern auch die laufende Wirtschafts- und Rechnungsprüfung der Reichsbahn zu prüfen imstande wäre.

Venn trotzdem die nicht genügende Unabhängigkeit der neuen Prüfungsorganisation der Deutschen Reichsbahn bemängelt wird, könnte dieser Mangel nur auf zwei verschiedene Gründe zurückzuführen sein: Entweder hätte die Verwaltung von vornherein und bewußt damit rechnen müssen, daß es keinem Reichsbahnbeamten zugetraut werden könnte, den durch die Rechnungsprüfungsordnung gestellten Aufgaben zu entsprechen. Diese Möglichkeit scheidet wohl ohne weiteres aus, da auch böseste Verleumdung schwerlich der Leitung eines so großen Unternehmens würde unterstellen wollen, sie hätte lediglich den Schein eine sich über ihren ganzen Geschäftsbereich erstreckende Einrichtung getroffen, an deren ernstes Arbeiten sie selbst nicht glaubte. Dann bliebe nur die zweite Möglichkeit übrig, daß angenommen wird, die von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit der Ausführung der ernst gemeinten Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung betrauten Beamten würden aus irgendwelchen Gründen, die jedoch amtlich nicht

anerkannt werden könnten, ihren Aufgaben nicht gerecht werden können oder wollen. Es sollte erwartet werden dürfen, daß gerade der Vertreter der obersten Prüfungsbehörde des Deutschen Reiches gegenüber etwaigen von anderer Seite zur Sprache gebrachten Bedenken solchen Erwägungen Raum geben müßte; er hat jedoch nach den Presseäußerungen im Haushaltsausschusse des Deutschen Reichstages auch seinerseits den Standpunkt vertreten, das jetzige Prüfungsverfahren der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft erfülle nicht die an eine unabhängige Revision zu stellenden Ansprüche. Nach dem soeben Ausgeführten kann damit also ein Zweifel daran ausgedrückt sein, daß die Beamten des Prüfungsdienstes der Reichsbahn ihren Aufgaben gerecht werden könnten. Die Pflichttreue und Reinlichkeit der Beamten des Rechnungshofes ist noch von keiner Seite angezweifelt worden; um so vorsichtiger sollte aber gerade ein Vertreter des Rechnungshofes vor dem Deutschen Reichstage und seinen Ausschüssen mit Äußerungen sein, aus denen eine Anzweiflung der Pflichttreue der Prüfungsbeamten der Deutschen Reichsbahn entnommen werden müßte, die noch dazu als ehemalige Vorprüfer für den Rechnungshof selbst ihm in ihrer Dienstauffassung größtenteils bekannt sein dürften. Gerade die Zugehörigkeit zu dem Unternehmen und ihre ständige unmittelbare räumliche Verbindung zu den Geschäftsstellen gibt und erhält den Beamten des Prüfungsdienstes eine Sachkunde, die für ihre Prüfungstätigkeit von besonderem Werte ist. Aber auch die Geschäftsstellen der Deutschen Reichsbahn sehen deshalb in dem neuen Prüfungsorgan nicht eine nur nachträglich kritisierende, eisenbahnfremde Revisionsinstanz, sondern vielmehr an der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens fortlaufend mitarbeitende und die Verantwortung dafür mittragende lebendige Prüfungsstellen. Deshalb legt auch die Rechnungsprüfungsordnung entscheidenden Wert auf eine sich möglichst eng an die Geschäftsvorgänge anschließende Prüfung und hebt die Bedeutung der sachlichen Prüfungsbemerkungen gegen die förmlichen und rechnerischen entsprechend hervor. Selbstverständlich ist dabei nicht außer acht gelassen, daß die sorgfältige Befolgung der Rechnungsvorschriften auch in förmlicher Hinsicht den Rahmen für die gesamte Wirtschaftsführung abgibt. Mängel in förmlicher oder rechnerischer Beziehung sollen aber möglichst unter Vermeidung von Schreibwerk auf kürzestem Wege beseitigt werden, um für die Bemängelungen in sachlicher Beziehung Zeit zu gewinnen.

Für die geschäftliche Behandlung der Prüfungsbemerkungen gibt nun die Rechnungsprüfungsordnung Vorschriften, die eine sachgemäße Erledigung sicherstellen. Die Prüfungsämter führen zunächst die Entscheidung der Reichsbahndirektion herbei, an der in jedem Falle der Haushaltsrat zu beteiligen ist, wenn es sich um eine Meinungsverschiedenheit zwischen einer der Direktion nachgeordneten Stelle und dem Prüfungsamt handelt³). Richtet sich die Prüfungsbemerkung gegen die Direktion selbst, so hat der Haushaltsrat schon geschäftsplanmäßig mitzuwirken. Wenn das Prüfungsamt mit der Erledigung durch die Reichsbahndirektion nicht einverstanden ist oder wenn ihm eine Verfügung der Hauptverwaltung anfechtbar erscheint, so hat es an das Hauptprüfungsamt zu berichten. Hält auch dieses die Entscheidung der Direktion für unbefriedigend, so wendet es sich in jedem einzelnen Falle an die Hauptverwaltung, mit der es, in ähnlicher Weise wie die Prüfungsämter mit den Direktionen, in enger unmittelbarer Beziehung steht. Erscheint ihm eine Verantwortung der Hauptverwaltung oder eine von ihr erlassene Verfügung anfechtbar, so wendet es sich an den Generaldirektor oder, falls dieser bereits bei der Verfügung beteiligt war, an den Verwaltungsrat.

Die praktische Anwendung dieser Vorschriften hat bereits in dem ersten Jahre ihres Bestehens zu einer großen Anzahl von Prüfungsbemerkungen geführt, die auch von erheblicher sachlicher Bedeutung sind. Vergleiche mit der früheren Betätigung des Rechnungshofes sollen dabei nicht gezogen werden, da der

¹) Vgl. Sarter-Kittel, Die neue Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, S. 197.

²) Vgl. Personalordnung § 8.

³) Vgl. Rechnungsprüfungsordnung § 11 (3).

Rechnungshof selbst keine Prüfung gegenüber der rein staatlich verwalteten Reichseisenbahn für verbesserungsbedürftig erklärt hat; es ist vielleicht bemerkenswert, daß seine Reformvorschläge sich vielfach in derselben Richtung bewegten, die jetzt von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eingeschlagen ist. Man wird hiernach der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Anerkennung nicht versagen können, daß sie eine Prüfungseinrichtung getroffen hat, die kaufmännischen Erfordernissen entspricht und auch den Wünschen gerecht wird, die das Reich an die Nachprüfung der Geschäftsvorgänge zu hegen berechtigt ist⁴⁾. Es ist durchaus verständlich, daß Reichstagsabgeordnete zu der Ansicht gelangen, die jetzige Organisation der Reichsbahn mindere die Rechte und den Einfluß, den früher der Reichstag auf die Geschäftsführung der Eisenbahnverwaltung und auf die Erfüllung besonderer Wünsche gehabt hat. Das war jedoch bereits das Ziel der Gesetzgebung bei der Schaffung des selbständigen Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“. Die Organe der Reichsregierung aber, die mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in amtlicher Berührung bleiben, sind berufene Hüter der Bewegungsfreiheit, wie sie das Reichsbahngesetz der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer schweren Betriebspflicht gegeben hat. Die ihr gesetzlich gewiesenen Grenzen hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nirgend überschritten, wie der General-

⁴⁾ Vgl. Sarter-Kittel, Was jeder von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wissen muß. S. 70.

direktor Oeser noch jüngst, am 18. März d. J., vor berufene Kreise dargelegt hat. Daß sie aber auch ernstlich gewillt ist Unregelmäßigkeiten und Verstößen gegen die Grundsätze wirtschaftlicher Geschäftsführung entgegenzutreten, hat sie gerade durch die Schaffung ihrer besonderen Prüfungsorganisation bewiesen. Auch selbst dann, wenn etwa der mehrfach erwähnte Vertreter des Deutschen Rechnungshofes der Ansicht sein sollte, der Rechnungshof wäre ein geeigneteres Prüfungsinstrument für die Reichsbahn — die dagegen sprechenden Gründe sind vorstehend angeführt —, sollte er diesem ernststen Bestreben der Gesellschaft, soweit wie irgend möglich, vertrauensvolle Unterstützung angedeihen lassen und nicht, ohne schwerwiegende Tatsachen als Begründung anführen zu können, in die Angriffe nichtamtlicher Stellen einstimmen, wodurch der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ihre genügend schwere Aufgabe gewichtiger erleichtert wird. In einem so ausgedehnten Unternehmen werden stets auch mit Recht zu beklagende Unregelmäßigkeiten auftreten; rechnete die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft an dieser Möglichkeit nicht, dann hätte sie ein mit sachlicher Prüfung zu betrauendes Kontrollorgan nicht zu schaffen brauchen. Mögen alle Beteiligten an der Hebung der Wirtschaftlichkeit und der Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten so pflichtbewußt wie eine ira et studio mitarbeiten, wie es nach den bisherigen praktischen Erfahrungen die neuen Prüfungsstellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft getan haben und weiter tun werden.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. — eine Anstalt des öffentlichen Rechtes.

Von Reichsbahnoberrat Dr. Roßmann, München.

I.

Wenn im Rechtsleben, durch Gesetz oder Übung hervorgerufen, ein neues Gebilde erscheint, so wird alsbald die Frage nach „Nam“ und Art“ gestellt, um es unter bereits bekannte Rechtsbegriffe subsumieren zu können. Diese Untersuchung ist keine theoretisch-juristische Spielerei, sondern sie kann unter Umständen von weittragender Bedeutung sein. Da der Gesetzgeber selbst nicht die äußersten Konsequenzen seiner Anordnung ziehen und in kasuistischer Weise alle Möglichkeiten berücksichtigen kann, müssen Schrifttum und Rechtsprechung durch Auslegung die Lücken ergänzen und vor allem sich über das Wesen des Rechtsgebildes klar sein, bevor sie daraus Schlüsse über seine Eigenschaften ziehen können.

Ein besonders bedeutungsvolles neues Rechtssubjekt hat das Reichsbahngesetz (vom 30. August 1924, RGBl. II/272) in der sogenannten Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ins Leben gerufen. Es hat diesem Kinde zwar in der „Begründung“ (RT. Verk. Bd. 383 Anl. 452 S. 14 ff.) einen Geleitbrief mit auf den Lebensweg gegeben, aber, wie die Erfahrung lehrt, haben Literatur und Judikatur seither nicht nur die in der Begründung weniger eingehend oder gar nicht behandelten Fragen besprochen, sondern auch die Ausführungen der Begründung selbst bemängelt. Ist doch der gleichsam eine authentische Definition enthaltende Satz der Begründung, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft „eine Gesellschaft eigenen Rechtes mit privatrechtlichem Charakter, aber mit starkem öffentlich-rechtlichem Einschlag“ sei, schon in das Gegenteil umgekehrt worden, indem Blüher (in V. Z. 1925, S. 156) und, wie mir scheint, nicht ohne Grund, behauptet „die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist eine öffentliche Anstalt mit privatrechtlichem Einschlag“.

Da es aber gerade für die Beurteilung der Rechte und Pflichten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und des Übergangs derselben von ihren drei Rechtsvorgängern, den Bundesbahnen, den Reichsbahnen¹⁾ und dem Unternehmen²⁾ „Deutsche Reichsbahn“, von größter Wichtigkeit ist, welcher rechtliche Charakter

ihr selbst zukommt, so ist eine genauere Prüfung dieser Frage nicht von der Hand zu weisen.

Dies ist um so wünschenswerter, weil, wie Kratz in seiner Abhandlung über den rechtlichen Charakter der Eisenbahnurkunden (V. Z. 1925, S. 907 u. f.) sehr zutreffend ausführt, die Gefahr besteht, daß aus einzelnen, vielleicht nicht immer tief genug schürfenden Teilurteilen sehr leicht ein falsches Bild über das Wesen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft entstehen kann, das sich dann „in kritiklosem Präjudizienkult“ bis zu einem höchstinstanziellen Urteil verdichten kann und Folgerungen zeitigt, die der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu Schaden gereichen können.

II.

Das Reichsbahngesetz selbst gibt keine Qualifikation der rechtlichen Eigenschaft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — es überläßt es der Auslegung, aus den im Gesetze festgelegten Eigenschaften und Rechten der Gesellschaft sowie aus sonstigen Auslegungsmaterialien ihren rechtlichen Charakter herauszuschälen.

Die „Begründung“ zum Gesetz gibt hierfür zwar einen Weg an, der aber leicht in die Irre führen kann. Sie sagt (Seite I 2 B), die neue Gesellschaft „bildet eine Gesellschaft eigenen Rechtes mit privatrechtlichem Charakter, aber mit starkem öffentlich-rechtlichem Einschlag“, eine Definition, der wir in fast allen Besprechungen und Urteilen der ersten Zeit nach Inkraftsetzung des Gesetzes begegnen. Diese Definition läßt aber die Frage, ob wir es letzten Endes mit einer öffentlich-rechtlichen oder einer privatrechtlichen Anstalt zu tun haben, offen und wählt den Ausdruck „Gesellschaft eigenen Rechtes“, der juristisch nicht ungefährlicher Begriff, weil er rechtlichen Konsequenzen die Tür offen läßt.

Außer dieser Definition enthält die Begründung noch an anderen Stellen Ausführungen, die Schlüsse auf die juristische Qualität der Reichsbahn-Gesellschaft zulassen.

Gegen die öffentlich-rechtliche Eigenschaft spricht der Hinweis in Ziff. 2 A der Begründung, daß die deutsche Regierung von jeher den Standpunkt eingenommen hat und an ihm au-

¹⁾ Nach Staatsvertrag vom 30. April 1920, RGBl. I/773.

²⁾ Nach der Verordnung vom 12. Februar 1924, RGBl. I/57.

ute grundsätzlich festhält, daß die Bildung einer besonderen Körperschaft des öffentlichen Rechtes — zur Erreichung des in der Entente gewünschten Zieles ausgereicht haben würde, daß aber der weitere Schritt zur Bildung einer Gesellschaft nicht werden mußte. Diese Gegenüberstellung legt den Gedanken nahe, daß sie die „Gesellschaft“ nicht für eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes hielt.

Andere Ausführungen sprechen wieder für die Qualifikation als öffentlich-rechtliche Anstalt. So wird auf Seite 16 die Reichsbahn-Gesellschaft als Träger eines öffentlichen Unternehmens bezeichnet und bezüglich der Verhältnisse ihrer Beamten darauf hingewiesen, daß die Gesellschaft in die Reihe der Dienstherren eintritt, „die, abgesehen von Reich und Land, als Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung Herren öffentlicher Dienstverhältnisse zu sein pflegen, wie Gemeinden, Kommunalverbände, Religionsgesellschaften.“

Bei dieser Sachlage hat die Auslegung, selbst wenn man der Begründung³ als offizielle Stimme starkes Gewicht beimißt, immer noch freie Bahn.

III.

Die ersten Besprechungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in der Literatur haben sich naturgemäß zunächst an die Begründung⁴ und die darin enthaltene, das Zeichen einer öffentlichen rechtlichen Qualifikation an sich tragende Definition gehalten.

Sartorius-Kittel⁵ bezeichnet sie als eine Gesellschaft des Zivilrechtes, und zwar des deutschen Handelsrechtes (S. 45 a. a. O.). Sie entspricht keiner der im deutschen Handelsrecht vorgesehenen Gesellschaftsformen, insbesondere nicht der Aktiengesellschaft („Begründung“ S. 21 zu § 1 und S. 23 zu § 16). Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gelten nur subsidiär (Sartorius-Kittel S. 42 und 102 a. a. O.). Sie ist Kaufmann im Sinne des HGB. Öffentlich-rechtlich sind ihre Beziehungen zum Reich (S. 10 a. a. O.). Sie ist ein Unternehmen von öffentlichem Nutzen. „Sie ist eine Gesellschaft eigenen Rechtes mit privatrechtlichem Charakter, aber mit starkem öffentlich-rechtlichem Einschlag“ (S. 102 a. a. O., „Begründung“ a. a. O.).

Je mehr man nun den privatrechtlichen Charakter der Reichsbahn-Gesellschaft in den Vordergrund stellt, desto weniger kann man ihr, da, wo eine gesetzliche Regelung fehlt, öffentliche Rechte, die bisher den Reichsbahnen als staatliche Anstalt zuwandten, zubilligen. Deshalb wurden auch von anderer, insbesondere von der Reichsbahn-Gesellschaft nahestehender Seite, ihre öffentlich-rechtlichen Eigenschaften immer mehr — sogar bis zu der oben erwähnten Umkehrung der ursprünglichen Definition — betont⁶.

Mantey in V.Z. 1924, S. 858 i. f., führt aus, daß „die Gesellschaft mit Rücksicht auf die ihr nach § 17 der RBG. zuerkannten Hoheitsrechte einen Teil der öffentlichen Ordnung des Reiches“ bildet und weiter (S. 1972 a. a. O.) „die Reichsbahn-Gesellschaft ist durch einen Akt der Gesetzgebung ins Leben gerufen und — obwohl ohne Behördencharakter — schon mit Rücksicht auf die ihr gesetzlich beigelegten öffentlich-rechtlichen Befugnisse in das Staatsgefüge eingegliedert“.

Nehse (V.Z. 1925, S. 14 ff.) bezeichnet die Reichsbahnverwaltung auch in ihrer heutigen Gesellschaftsform als eine Anstalt im Sinne des § 8 des preussischen Gerichtskostengesetzes (vom 3. Oktober 1922, Pr. Ges. Sammlg. 1922, S. 365), also als eine öffentliche Anstalt, welche für Rechnung des Reiches verwaltet oder einer solchen gleichgestellt wird⁷.

Blüher (V.Z. 1925, S. 156) legt überzeugend dar, daß, wenn man die Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft keine Behörden oder amtliche Stellen des Reiches sind, die Frage da-

mit keineswegs entschieden ist, daß die Gesellschaft überhaupt nicht dem öffentlichen Rechte angehört und kommt zu dem bereits oben erwähnten Schlusse, daß die öffentlich-rechtliche Seite derart überwiegt, daß man die Gesellschaft als eine öffentliche Anstalt (gemeint ist offenbar „öffentlich-rechtliche“ Anstalt) mit privatrechtlichem Einschlag bezeichnen muß.

Ebenso sagt er in seinem ausführlichen Aufsatz „Reichsbahn und Reichspost in ihrer heutigen Gestalt“ (V.Z. 1926, S. 89 ff., insbesondere S. 92/93), „die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist eine öffentliche („öffentlich-rechtliche“) Anstalt. Diese Auffassung von der Rechtsnatur der deutschen Reichsbahn kann als unbestritten gelten.“

Mentzel (in Verkehrsrechtl. Rundschau 1925, S. 748, gelegentlich der Besprechung des Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 8. Juli 1925, I/124/25) schreibt: „Die Reichsbahn-Gesellschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes“. „Es steht grundsätzlich nichts im Wege, eine Gesellschaft des öffentlichen Rechtes in die Form einer Aktiengesellschaft zu kleiden. Die äußere Form ist für die Frage, ob die Gesellschaft privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur ist, nicht entscheidend. Für diese ist vielmehr der Zweck der Gesellschaftsgründung und die Art des Unternehmens maßgebend. Sind Zweck und Unternehmen öffentliches Recht, so ist es auch die Gesellschaft.“

Seybold (V.Z. 1925, S. 363) spricht von der zweifelsfrei feststehenden öffentlich-rechtlichen Stellung der Reichsbahn-Gesellschaft und nennt sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes.

Kratz (V.Z. 1925, S. 906) gibt als leitenden Gesichtspunkt bei der Entscheidung der vorwärtigen Fragen an, „daß die Umgestaltung unserer früheren Reichsbahn eine durch die außenpolitischen Verhältnisse bedingte Zwangsmaßnahme ist, deren Auswirkungen möglichst einzuschränken sind“.

IV.

Wie im Schrifttum, so hat auch in der Rechtsprechung die Ansicht, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft eine Gesellschaft des öffentlichen Rechtes ist, immer mehr Raum gewonnen. In den ersten nach Inkrafttreten der Reichsbahn-Gesellschaft erlassenen Urteilen wurde die öffentlich-rechtliche Eigenschaft der Reichsbahn-Gesellschaft noch nicht anerkannt.

So hat insbesondere das Reichsgericht in seinem Urteile vom 14. November 1924 (Bd. 109, S. 90, siehe hierzu Nehse in V.Z. 1925, S. 14) und in seinen Beschlüssen vom 6. Februar 1924, I/430/24, vom 14. Januar 1925 I/448/24 und vom 23. Januar 1925 (Verkehrsrechtl. Rundschau 1925, S. 128 mit zustimmender, wenig eisenbahnfreundlicher Bemerkung von Röder), die öffentlich-rechtliche Qualität der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht anerkannt. Ihm schlossen sich an: Oberlandesgericht Celle im Urteil vom 10. Dezember 1924, 24. 8. U. 588/24 und Kammergericht Berlin vom 12. Januar 1925, 12. U. 11 640/24.

Eine Brücke zu der gegenteiligen Ansicht kann in dem Reichsgerichtsurteil vom 27. Oktober 1925 ID 415/25 (V.Z. 1925, Seite 1362) erblickt werden, weil darin die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft als eine „Mischform“ zwischen einer Person des Privatrechtes und des öffentlichen Rechtes bezeichnet wird, ein Ausdruck, mit dem allerdings, wie Blüher (V.Z. 1926, S. 93 Anm.) mit Recht kritisiert, wenig anzufangen ist.

Urteile anderer Gerichte sind aber ganz für die Öffentlich-rechtlichkeit der Reichsbahn-Gesellschaft eingetreten. So: Amtsgericht Elberfeld im Beschluß vom 30. Juni 1925, 1083/25, „die Reichsbahn-Gesellschaft ist heute noch als eine Anstalt des öffentlichen Rechtes anzusehen“; Landgericht Mainz im Urteil vom 30. März 1925, 48/25 „die Reichsbahn-Gesellschaft ist eine Anstalt öffentlichen Rechtes“; Amtsgericht München im Urte. vom 27. August 1925, K./13 354/25 (Verkehrsrechtl. Rundschau 1925/833); Amtsgericht Stettin im Urteil vom 1. Februar 1925 (bei EEE. XLII, S. 39), „die Reichsbahn-Gesellschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes“; Oberlandesgericht Stuttgart im Urteil vom 8. Juli 1925 I/124/125 (Verkehrsrechtl. Rund-

³ „Die neue Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, ihr Aufbau und Wirken.“ Berlin 1924.

⁴ Kronheimer (V.Z. 1924 S. 897 ff.) schließt sich noch der Definition der „Begründung“ an, Hüfner (Verkehrsrechtl. Rundschau 1925 S. 365) steht grundsätzlich noch auf dem Standpunkte der RBG. vom 23. Januar 1925 VI. 324/24. (Siehe auch unter IV.)

schau 1925, S. 747, V.Z. 1925, S. 1086), die Reichsbahn-Gesellschaft hat „überwiegend öffentlich-rechtlichen Charakter“, sie ist „eine vom Ausland beeinflusste, von der Reichsverwaltung abgezwigte öffentliche Anstalt, ein staatsrechtliches Zubehör des Deutschen Reiches, mit privatrechtlichem Einschlag und unter mehr äußerlicher Verwendung privatrechtlicher Formen und Bezeichnungen“; ferner Oberlandesgericht Köln im Urteil vom 8. April 1925 (Verkehrsrechtl. Rundschau 1925, S. 654), „die Reichsbahn-Gesellschaft ist eine öffentliche Anstalt auch bei engster Fassung des Begriffes“ und endlich die ausführlichen Darlegungen in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes Braunschweig vom 11. Februar 1925 (EEE. XLII, S. 39 ff.). Siehe auch die Bemerkung Compters hierzu in V.Z. 1926, S. 80, wonach die Reichsbahn-Gesellschaft „eine auf Rechnung des Reiches verwaltete öffentliche Anstalt“ ist.

Auch ein Überblick über die Judikatur gibt sonach ein für die Anschauung, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft öffentlich-rechtlichen Charakters ist, günstiges Bild.

V.

Öffentliche Körperschaften und Anstalten im weiteren Sinne treten uns im Rechtsleben — abgesehen von dem Begriffe „Staat“ — in verschiedenen Formen entgegen. Man bezeichnet sie als staatliche Anstalten, staatliche Unternehmen, öffentliche Anstalten oder Unternehmen, öffentlich-rechtliche Korporationen u. a. m. Sie erscheinen in drei Formen:

1. öffentliche Anstalten des Staates (z. B. die Reichseisenbahnen in ihrer früheren Gestalt),
2. öffentliche Anstalten in öffentlicher Verwaltung (z. B. gemeindliche Straßenbahnen),
3. öffentliche Anstalten in privater Verwaltung (z. B. Fährunternehmen).

Die Reichsbahn-Gesellschaft kann zu den ersteren nicht mehr gerechnet werden, denn das war ja gerade der Zweck der Übung im Dawesplan, die Reichsbahnen vom Staate loszulösen, anderenfalls hätte ja das staatliche „Unternehmen, Deutsche Reichsbahn“ fortbestehen bleiben können. Aber als ein öffentlich-rechtliches Unternehmen oder eine Anstalt der öffentlichen Verwaltung kann die Deutsche Reichsbahn im Prinzip wohl immer noch angesehen werden, sofern ihr Zweck und ihre äußeren Formen die hauptsächlichsten Merkmale dieses Rechtsgebildes an sich tragen.

In der Verwaltungsrechtslehre versteht man unter öffentlichen Anstalten im weiteren Sinne Anstalten, die im öffentlichen Interesse errichtet sind und öffentlichen, d. h. Zwecken des Staates oder der Allgemeinheit dienen.

In den Begriffsbeschreibungen O. Mayers⁵⁾ (Deutsches Verwaltungsrecht, II. Bd., S. 318 ff.) und Fleiners (Institutionen des deutschen Verwaltungsrechtes, V. Aufl., S. 299 ff.), wird zu dem Begriff „öffentliche Anstalt“ auch verlangt, daß sie sich in der Hand eines Subjektes der öffentlichen Verwaltung befindet.

Es handelt sich also hierbei um eine öffentliche Anstalt im engeren Sinne, welche wir oben im Gegensatz zu den öffentlichen Anstalten, die in privater Verwaltung stehen (sogenannte konzessionierte Anstalten, Fleiner a. a. O., S. 300 oben), Anstalten des öffentlichen Rechtes oder Anstalten in öffentlicher Verwaltung nannten.

Für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft erhebt sich nun die Frage, ob sie nur als eine öffentliche Anstalt im weiteren Sinne, oder als eine solche im engeren Sinne — eine öffentlich-rechtliche Anstalt gelten kann.

Die deutschen Eisenbahnen in ihrer früheren Gestalt konnten in den vorgenannten Lehrbüchern, die ja in der Zeit der Herrschaft des Staatsbahnprinzipes entstanden sind, unbedenklich als

⁵⁾ Seine Definition lautet wörtlich: „Die öffentliche Anstalt ist ein Bestand von Mitteln, sachlichen wie persönlichen, welche in der Hand eines Subjektes der öffentlichen Verwaltung einem bestimmten öffentlichen Zwecke dauernd zu dienen bestimmt sind.“ — Ähnlich dem Sinne nach Fleiner a. a. O.

öffentliche Anstalten im Sinne der Mayerschen Definition bezeichnet werden, denn ihr Subjekt war der Staat⁶⁾.

Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind nun von den drei Bedingungen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt: Bestand von sachlichen und persönlichen Mitteln, öffentlicher Zweck und Subjekt der öffentlichen Verwaltung, die ersten zwei unzweifelhaft noch gegeben. Was insbesondere den öffentlichen Zweck anlangt, so muß darauf hingewiesen werden, daß das Institut Deutsche Reichsbahngesellschaft — abgesehen davon, daß es schon als Verkehrsanstalt öffentlichen Zwecken dient, geradezu dem hervorragend öffentlichen Zwecke zur Sicherstellung der Reparationen ins Leben gerufen wurde. Aber auch das dritte Erfordernis, das die Anstalt in der Hand eines Subjektes der öffentlichen Verwaltung stehen muß, erscheint vorhanden, denn die Reichsbahn steht immer noch unter der Oberaufsicht des Reiches, sie ist in dessen Eigentum verblieben, und auch ihre oberste Verwaltungsstelle, der Verwaltungsrat, trägt das Merkmal eines öffentlichen Verwaltungskörpers an sich.

Die Deutsche Reichsbahn kann daher schon im Sinne der doktrinen Definition des Verwaltungsrechtes auch in ihre heutigen Gesellschaftsform noch als eine Anstalt öffentlichen Rechtes bezeichnet werden.

Es ist aber gar kein zwingender Grund vorhanden, die Reichsbahn-Gesellschaft in die Forderungen der früheren Doktrin hineinzuzwängen. Die Reichsbahn-Gesellschaft ist ein ganz neues Rechtsgebilde von besonderer Eigenart. Sie ist aus internationalen Rücksichten ins Leben gerufen worden und von internationalen Wünschen beeinflusst, die sich an bestehende deutsche Rechtsgrundsätze nicht binden. Bei einer solchen Anstalt muß zur Beurteilung ihrer Qualität im Zweifel die Feststellung genügen, auf welcher Seite — auf der öffentlich-rechtlichen oder der privat-rechtlichen — ihr Schwerpunkt liegt.

In dieser Beziehung ist aber vor allem darauf hinzuweisen, daß die Gesellschaft im öffentlichen Interesse als solche gegründet wurde, eine auf Rechnung des Reiches verwaltete Anstalt ist, das finanzielle Ergebnis fast ausschließlich den vitalsten Interessen des Reiches, den Reparationsleistungen, dienend, die Oberaufsicht und das Eigentum dem Reiche verblieben sind, der gesamte Verwaltungskörper den öffentlichen Charakter behalten hat und ihren Stellen schon durch das Gesetz eine Reihe von Befugnissen und Vorrechten gesichert ist, die nur Anstalten der öffentlichen Verwaltung zukommen⁷⁾.

VI.

Die Deutsche Reichsbahn darf somit sowohl nach der Doktrin als auch wegen ihrer Eigenart auch heute noch als eine Anstalt des öffentlichen Rechtes bezeichnet werden. Die Folgerungen dieser rechtlichen Qualifikation sind von weittragender Bedeutung, weil ihr dann im Zweifel alle diejenigen öffentlich-rechtlichen Vorrechte und Befugnisse zugesprochen werden müssen, die ihrer Rechtsvorgängerin, dem „Unternehmen Deutsche Reichsbahn“ zustanden.

Mit diesem Ergebnis kommt man auch den Wünschen der Reichsregierung entgegen, welche, wie in der „Begründung“ eileitungsweise gesagt ist (Ziff. 2 A), „heute noch grundsätzlich an dem Gedanken neuer Bildung einer besonderen Körperschaft des öffentlichen Rechtes festhält“; man vertritt aber auch dabei in gewisser Beziehung Intentionen des Dawes-Planes, denn die mit der Eigenschaft der öffentlich-rechtlichen Anstalt verbundenen Vorrechte bringen finanzielle Vorteile für den Betrieb mit sich, erhöhen somit den Wert des Pfandobjektes und erleichtern die Leistung der Reparationszahlungen.

⁶⁾ Seydel-Graßmann, Bayr. Staatsrecht, 2. Aufl. Bd. II S. 37 drückt sich allerdings etwas vorsichtiger aus; ihm erscheint die Staatsverkehrsanstalten wie Amphibien des öffentlichen und des Privatrechtes. Er hält jedoch die öffentlich-rechtliche Auffassung als die natürlichere.

⁷⁾ Über die Sonderstellung der RGB. in öffentlich-rechtlicher Beziehung: Sarter-Kittel a. a. O. S. 47 ff.; Hüfner „Die Vorrechte der DRBG.“ (Verkehrsrechtl. Rundschau 1925 S. 365 ff.) und insbesondere die oben zitierte Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes Braunschweig vom 11. Februar 1925 (EEE. XLII S. 41 ff.). Siehe auch Blüher in V.Z. 1926 S. 94 ff.

Spurerweiterung oder nicht?

Ein Zwiegespräch.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

(Schluß.)

Am nächsten Tag.

Pr.: Mir ist noch ein Bedenken gekommen. Wenn ich recht unterrichtet bin, streben die Lokomotivbauer meistens bei Vorhandensein eines voranlaufenden Drehgestells die Kuppelachsen überhaupt nicht führen zu lassen, weil die Benutzung auch nur einer zum Abdrehen der Achsen zwingt. Ein weit vorgelagertes Drehgestell hat einen großen Hebelarm, führt die Lokomotive sicher, auch bei schwacher Radbelastung. Die bayerischen Schnellzuglokomotiven haben diesen Zustand zum guten Teil. Ist er nicht ideal? Und ist er nicht bei geringer Spurerweiterung schwer zu erreichen?

N.: Sie können ihn durch entsprechende Vorspannung der Rückstellfeder des Drehgestells immer erzielen. Auch wäre allein nicht entscheidend.

Ich habe Ihnen einige Bilder mitgebracht, auf denen Sie den Unterschied zwischen strenger und „zwangloser“ Führung bei festen und bei verschiebbaren Achsen deutlich erkennen können. Man pflegt den Spielraum gewöhnlich nach der Roy'schen Methode zu bestimmen. Bei dieser sind die Breitenmaße stark verzerrt, gewöhnlich sind sie einmal größer aufgetragen als die wirklichen. Dafür ist das Fahrzeug zusammengedrückt, daß seine beiden Führungsfurchen zusammenfallen. Das erfahren ist für seine Zwecke gut, aber unanschaulich. Für uns ist es besser, die Fahrzeuge maßstäblich zu lassen und nur die Krümmung, die Spurerweiterung und die Verschieblichkeit oder Abdrehung entsprechend zu übertreiben. Sie sehen, wie sich die Fahrzeuge führen. Solche mit verschiebbaren Achsen suchen sich schon in die Kurve zu schmiegen. Abb. 31, 32, 33, 34, 35.

Sie sehen, daß man auch Fahrzeuge mit drei und sieben Kuppelachsen noch ungeschwer bauen kann; allerdings kann man dann nicht mehr die Endachsen zu festen machen, sonst werden die Verschiebungen zu groß.

Pr.: Hat das nicht Bedenken für die Führung der Lokomotive?

N.: Sie schneiden einen wichtigen Punkt an. Ich muß da etwas ausholen. Wenn Sie sich umsehen, nicht so sehr in der Literatur als in der Praxis, so finden Sie, daß die Kurvenbewegung von Fahrzeugen meistens als ein geometrisches Problem aufgefaßt wird. Das ist die eine Seite. Mindestens so wichtig ist der andere Fragenkomplex, den wir in den letzten Tagen durchgesprochen haben. Und den man als statisches Problem bezeichnen kann. Er wird in der Praxis viel zu wenig beachtet. Gerade so, wie




Abb. 31. Dreiachsiges Fahrzeug in der Kurve von 180 m Halbmesser ($l = 4,5$ m.)




Abb. 32. Vierachsiges Fahrzeug in der Kurve von 180 m Halbmesser. ($l = 4,5$ m).

wir jede Brücke auf Tragfähigkeit untersuchen, sollte man jede Lokomotive gleich statisch untersuchen. Das erscheint selbstverständlich, daß man sich wundern muß, daß es nicht geschieht. Nachdem Uebelacker die Grundlagen dazu schon vor zwanzig Jahren geschaffen hat. Die Sicherheit gegen Entgleisen und Überbeanspruchung der Schiene ist doch schließlich die erste, die wir verlangen müssen.

Aber auch das ist noch nicht alles. Es treten auch dynamische Wirkungen auf. Die Zentrifugalkraft ist die bekannteste, aber nicht immer wichtigste. Wahrscheinlich sind die Schlingerbewegungen von größerem Einfluß, und vor allem die Drehträgeit. Die Lokomotive ist ein langer Massenkörper, der geführt werden will. Bei der Einfahrt in Kurven und namentlich in Weichen erhält er eine Drehbeschleunigung, die besondere Führungsdrucke verlangt. Es ist nicht allschwer, sie annähernd zu berechnen. Insbesondere schädlich sind große Überhänge. Bäseler hat für kurzgeführte, lang überhängende Straßenbahnwagen berechnet, daß der Anlaufdruck der führenden Achse auf das drei- bis vierfache der Zentrifugalkraft steigt. Ähnliches kommt wahrscheinlich bei manchen Lokomotiven vor. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn sie entgleisen.

Pr.: Solche Dinge sollten aber doch bekannt sein.

N.: Das sind sie auch in gewissen Grade. Den Lokomotivbauern ist ein Überhang schwerer Massen höchst unwünscht. Aber es ereignet sich folgendes. Die Gleistechniker merken, daß ihnen von den großen Lokomotiven die Gleise und Weichen verfahren und abgenutzt werden und daß Entgleisungen vorkommen. Woran das liegt, ist klar: Es treten eben manchmal an gewissen Rädern ganz außerordentlich hohe Seitendrucke auf. Was ist die Folge? Man klagt und verlangt von den Lokomotivbauern, sie sollten die Lokomotiven „kurvenbeweglicher“ machen. Nun ist die Lage für Lokomotiven, die an Lauchaachsen oder Drehgestellen mit Rückstellvorrichtungen geführt werden, nicht schlimm; ihre Kuppelachsen können zugesagt beliebig beweglich sein, und solange an sich ihr Gewicht nicht über ein gewisses, der Tragfähigkeit der Schiene und Schnelligkeit der Fahrt angepaßtes Maß hinausgeht, werden sie dem Gleis nicht schaden. Für Lokomotiven ohne besondere Führungsaachsen, es sind das hauptsächlich Verschiebelokomotiven, ist aber nach dem eben Gesagten die Beweglichkeit der Endkuppelachsen unerträglich, und doch wird sie, dem Druck der Gleistechniker nachgebend, gemacht. 12

erfolg ist natürlich genau das Gegenteil des erwarteten. Deshalb wirken solche Lokomotiven, wie die preußische T 16 oder G 10 so schädlich.

Pr.: Ich gestehe, daß Ihre Auffassung viel für sich hat. Aber man löst sich nur schwer von der Vorstellung, daß das geometrische das Grund- und Hauptproblem ist.

N.: Das ist verständlich. Übrigens haben wir schlagenden Gegenbeweis: Kürzlich haben wir unbeabsichtigt eine preußische T 16, also eine fünfachsige Maschine, und eine bayerische 4/4 in eine 35-m-Anlaufkurve. Was haben Sie, was geschah?

Pr.: Da diese Gleise sehr steif sind und nicht nachgeben, können die Lokomotiven nur entgleist sein.

N.: Ich hätte es selbst geschworen. Aber es ist gar nichts geschehen, weder der Lokomotive noch dem Gleis.

Pr.: Und sie sind durchgefahren?

N.: Ja! Die Kurve war ein Viertelkreisbogen.

Pr.: Das erscheint unglaublich.

N.: Es ist jedenfalls ein glänzender Beweis, wie beweglich diese Lokomotiven, in geometrisch betrachtet, sind. Also nicht, daß sie nicht genug kurvenbeweglich sind, sondern, in Verbindung mit der Spurweitenveränderung und den bösen Gleisklaffen, die unsere Weichen mit Überhinderung verursachen, nicht genug kurvenfähig, das ist ihr Fehler.

Übrigens, da wir gerade bei den Anlaufkurven sind: sie sind auch aus dem verbreiteten Trugschluß entstanden. Nach dem, was wir anfangs über das Verhältnis von Längs- und Quergleitung gesagt haben, nützt die Beseitigung der Längsgleitung allein herzlich wenig. Es sind bestenfalls einige Prozent der Gesamtreibung, und dieser Gewinn wird bei den üblichen Ausführungsformen durch die ungünstige, verhältnismäßig hohen Widerstand verursachende Führung des Rades an der Leitschiene, die außerdem das Rad an einer gefährlichen Stelle abstützt, ziemlich aufgehoben. Der Wagen ruft durch eine gewöhnliche, vielleicht etwas fester gebaute Kurve ungefähr gerade so gut — oder schlecht, wie man will. Beansprucht wird er keineswegs ungünstiger. Jedenfalls lohnt der Aufwand nicht den Erfolg. Für das, was die Anlaufkurve mehr kostet, kann man die gewöhnliche Gleiskurve lebenslänglich ruinieren, und dann hat man Verschleiß und Widerstand wirklich auf $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ herabgesetzt.

Pr.: Obwohl ich verstehe, was Sie meinen, komme ich doch kaum von der gewöhnlichen Vorstellung los, daß der Anlauf der Spurkränze die Kurvenbewegung begünstigt.

Spurweitenveränderung 0 mm.
Erforderliche Abdriftung
des Spurkränzes der
2, 3. u. 4. Achse etwa 10 mm.

Sämtliche Achsen fest

Spurweitenveränderung 28 mm.

Spurweitenveränderung 0 mm.
Erforderliche Verschiebung
der 2. Achse 13,5 mm
der 3. Achse 19,5 mm
der 4. Achse 8 mm.

1. und 5. Achse fest,
2, 3. u. 4. Achse verschieblich.

Spurweitenveränderung 28 mm.
Erforderliche Verschiebung
der 2. Achse 20,5 mm
der 3. Achse 33,5 mm
der 4. Achse 40 mm.




Abb. 33. Fünffaches Fahrzeug in der Kurve von 180 m Halbmesser ($l = 4,5$ m).

N.: Nun, rechnen wir einmal. Nehmen wir einen Radumfang von 3 m, und einen Krümmungshalbmesser von 30 m. Dann ist die Drehung des Fahrzeuges bei einem Radumlauf $\frac{3}{30} = \frac{1}{10}$. An jedem der vier Räder eines 4,5-m-Wagens beträgt, wenn wir strenge Führung annehmen, was bei so scharfen Kurven nicht viel von der Wahrheit abweicht — in anderen Stellungen wird das Gesamtergebnis auch nicht viel anders — die Längsgleitung $\frac{s}{2} \varphi = 0,75 \frac{1}{10} = 7,5$ cm, die Quergleitung $\frac{1}{2} \varphi = \frac{4,5}{2} \frac{1}{10} = 22,5$ cm, also das dreifache. Längs- und Quergleitung verhalten

ist. Einen Vorteil hat hier die Spurerweiterung natürlich. Kommt einmal per nefas ein dreiaxsiges Fahrzeug, so geht vielleicht noch ohne Zwängen durch.

Mit den Anlaufkurven im ganzen ist es so: man trifft für besondere Verhältnisse, die man fürchtet — die scharfe Krümmung — besondere Maßnahmen, die bei oberflächlicher Betrachtung einleuchten; der Erfolg zeigt, daß es geht, und nun ist alles gut. Ob es nicht auch ohne die besonderen Umstände ginge, fällt niemandem ein, zu versuchen. Jetzt brauchen die Anlaufkurven nur ein Dutzend Jahre zu liegen, dann ist die Vorstellung im Kopf des letzten Eisenbahners und das Dogma ist fertig.




Abb. 34. Sechssachsiges Fahrzeug in der Kurve von 180 m Halbmesser.

sich, wie leicht einzusehen, bei strenger Führung immer wie Spurweite und Radstand. Tragen Sie das auf (Abb. 36), so ergibt sich durch geometrische Addition ein Gesamtgleitweg von 23,7 cm. Beseitigen Sie nun die Längsgleitung durch Auflauf vollständig, so haben Sie die Quergleitung von 22,5 cm, das ist gerade 5 % weniger.

Pr.: So einfach es ist, so erstaunt es doch immer wieder.

N.: Man macht sich eben überhaupt nicht klar, daß so große Gleitwege entstehen, und schon gar nicht, wie sie verlaufen. Daß jedes Rad eines Wagens in einer 30-m-Kurve bei 3 m Weg 23,7 cm gleiten muß, wird viele überraschen.

Die Auflaufkurve zeigt überhaupt die lustigsten Blüten. Aus einem geheimnisvollen Grunde, wahrscheinlich, damit es nicht „klemmt“, macht man die Spurrille sehr weit, erlaubt daher den Fahrzeugen die Spiegstellung und erhält, da ein Radsatz nach innen, der andere nach außen drängt, auf der Auflaufsschiene die bekannten zwei Lauflinien, die sich um mehrere Zentimeter unterscheiden; um ebensoviele muß man die Auflaufsschiene breiter machen, was teuer und konstruktiv unbequem

Pr.: Ich glaube aber, daß die Erfinder gutgläubig sind.

N.: Unbedingt sind sie das. Es fehlt eben in der Allgemeinheit durchweg eine auch nur halbwegs zutreffende Vorstellung von Kurvenbewegung.

Pr.: Könnte nicht ein Wagen in einer gewöhnlichen, scharfen Kurve leicht aufklettern und entgleisen? Und was ist das nicht, da solche Fälle in Anschlüssen verheimlicht zu werden pflegen, eine Gefahr für die Eisenbahn?

N.: Viele Erfahrungen und das Gefühl zeigen, daß das Rad an der führenden Außenschiene vermöge der Hohlkehle weniger leicht aufsteigt, als an der Leitschiene. Aber man könnte die Sicherheit letztere verlangen, jedoch soweit abgerückt, daß es erst führt, wenn das Rad an der Außenschiene schon aufgestiegen ist. Dann hat man die doppelte Sicherheit gegen Entgleisen, die man jetzt nicht hat.

Pr.: Sollte aber nicht die Beanspruchung des Wagens geringer sein bei Auflauf? Namentlich die Torsion der Achsen wird vielen gefürchtet.

N.: Die Gleitwege bestimmen den Krümmungswiderstand. Muß Sie an die einfachen Beziehungen erinnern, die wir fanden, wonach der Krümmungswiderstand, das Reibungsmoment und, bei gleicher Stellung des Fahrzeugs, auch die Richtkräfte und Führungsdru^{ck}e proportional sind? Wenn kein Auflauf vorhanden ist, wirkt die Reibung eines Rades an dem Hebelarm $\frac{d}{2}$. Wenn er vorhanden ist, an dem Hebelarm $\frac{1}{2}$ (Abb. 37).

Der Unterschied der Hebelarme ist eben nur 5 %; es handelt sich bei dem ganzen Vorgang um weiter nichts als die Projektion

„Da müssen doch auch sehr große Kräfte auftreten.“ Gewiß; die Komponenten der Anlaufdrucke werden groß; das ist der ganze Unterschied.

Pr.: Hat nicht ein Fahrzeug, das auf der einen Seite größere Räder hat, bei fest aufsitzenden Rädern, die Neigung im Bogen zu rollen?

N.: Ein wenig wohl, aber bei größerem Radstande nicht erheblich. Betrachten Sie Abb. 38. An jeder Achse muß ein Rad gleiten, und zwar bei gleicher Reibungsziffer das kleinere, weil die Reibung am größeren den größeren Hebelarm hat. Sind q_1 und q_2 nicht sehr verschieden, so liefert jeder Radsatz ein Mo-

Spurerweiterung 0 mm.
Erforderliche Verschiebung
der 1. Achse 20,5 mm
der 3. Achse 13,5 mm
der 4. Achse 19,5 mm
der 5. Achse 8 mm
der 7. Achse 15 mm

2. und 6. Achse fest,
1, 3, 4, 5 u. 7 Achse verschieblich

Spurerweiterung 28 mm.
Erforderliche Verschiebung
der 1. Achse 27,5 mm
der 3. Achse 20,5 mm
der 4. Achse 33,5 mm
der 5. Achse 40 mm
der 7. Achse 8 mm




Abb. 35. Siebenachsiges Fahrzeug in der Kurve von 180 m Halbmesser.

der Diagonale auf die Längsachse, also $\cos \gamma$, und $\cos \gamma$ ist bei einem 4,5 m langen Fahrzeug = 0,95.

Es ist eher umgekehrt; die Nebenwirkungen sind bei Auflauf ungünstiger. Bedenken Sie, daß sich das Rad an der Leitschiene mit größerem Widerstand führt, als an der äußeren, weil der Druckpunkt sich weiter vor verlagert und die führende Innenfläche des Rades meist nicht glatt ist; bedenken Sie, daß auch das auflaufende Rad die Schiene mit einer rauhen Fläche berührt, während im anderen Falle alle führenden und gleitenden Flächen glatt geschliffen sind; da ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Widerstand — und mit diesem sind wohl praeter propter auch in der zusammengesetzten Gesamterscheinung die Kräfte noch proportional — bei Auflauf praktisch größer ist, als im gewöhnlichen Gleis. Und im besonderen die Torsion? Es ist doch klar, daß jede Achse auch in einer flachen Kurve, ja, in jedem geraden Gleis, in Lagen kommt, wo sie mit der vollen „Reibungstorsion“ beansprucht wird, wenn ich einmal diesen Ausdruck gebrauchen darf ($Q f \rho$). Wie soll ein größerer Gleitweg daran etwas ändern? Aber man sieht und fühlt den großen Widerstand in einer scharfen Kurve, und folgert unwillkürlich:

ment $Q f s$, zusammen $2 Q f s$. Aber die nicht gleitenden großen Räder setzen doch allein schon ein Moment $Q f l$ entgegen. Bräuning¹³⁾ hat einen solchen Versuch gemacht und sich anscheinend gewundert, daß das Fahrzeug keine deutliche Neigung zeigte, in einer Kurve zu laufen. Bräuning ist einer der feinsten Gleiskenner und hat ohne Zweifel das beste Buch über den Oberbau geschrieben. Ein kurzer Bahnmeisterwagen ist der einzige, der in einer Auflaufkurve so läuft, wie die Erfinder es sich träumen; Sie können sich leicht überzeugen. Aber für die Bahnmeisterwagen baut man doch die Auflaufkurven nicht.

Pr.: Wenn ich recht begriffen habe, haben Sie soeben bei Ihrer Rechnung das größere Rad sowohl vorwärts wie seitwärts mit der vollen Reibung belastet; dann hätten Sie doch in der Diagonale die Kraft $Q f \sqrt{2}$, was nach Ihrer eigenen Theorie unmöglich ist.

N.: Sie haben vollständig recht; es ist ein runder Überschlag, ich habe ja dafür auch das Quermoment der kleineren Räder nicht in Ansatz gebracht.

¹³⁾ Gleistechnik 1925, Heft 6, 7 und 8.

Pr.: Sehr befriedigend ist das nicht.

N.: Gebe ich durchaus zu.

Pr.: Kann man das nicht etwas exakter rechnen?

N.: Wenn Sie wollen, gern.

Es sei R_0 der Halbmesser des Kreises, den eine einzeln laufende Achse beschreiben würde. Er liegt bei Eisenbahnrad-sätzen zwischen 20 und 28 m. Es ist derjenige Halbmesser, den die Erfinder der Auflaufkurve als den „eigentlichen, richtigen“ Halbmesser bezeichnen, bei dem am „wenigsten Widerstand“ ist; freilich ziehen sie trotzdem größere Halbmesser vor, wenn sie sie haben können. Ist Δq der Unterschied der beiden Rollkreise und $q = \frac{q_1 + q_2}{2}$ gleich dem mittleren Radumfang, so gilt die Proportion:

$$\frac{1q}{s} = \frac{q}{R_0}; R_0 = \frac{q s}{\Delta q}$$

Δq ist gleich der Höhe des Spurkranzes, bei neuen Rädern 27 mm. Δq darf bei abgenutzten Rädern bis auf 36 mm steigen, wozu noch einige Millimeter kommen können, falls ein Rad auf einem kleinen Laufkreis nahe der Kante läuft. Für $\Delta q = 0,027$ ergibt sich $R_0 = \frac{0,5 \cdot 1,5}{0,027} = 28$ m.

Es sei nun R der noch unbekannte Halbmesser des Kreises, auf dem der Wagen wirklich läuft. Da er keinerlei Führungs-



Abb. 36. Verhältnis des Längsgleitweges zum Gesamtgleitwege.

drucke erfährt, müssen die vier Reibungskräfte für sich im Gleichgewicht stehen. Wir dürfen aus Symmetriegründen annehmen, daß der Reibungsmittelpunkt des Fahrzeuges auf der Querachse liegt, und wahrscheinlich etwas außerhalb der Mitte, wie früher. Nehmen wir einstweilen genau die Mitte, so wären $A'A''$, $B'B''$, $C'C''$ und $D'D''$ die Gleitwege, wenn kein Spurkranzauf- oder ablauf da wäre. Die entstehenden Reibungskräfte bilden am Hebelarm $\frac{d}{2}$ unser bekanntes Reibungsmoment $4 Q f \frac{d}{2}$. In vorliegendem Falle soll es Null werden. Dazu müssen erhebliche Gleitwege in der Längsrichtung zugefügt werden, und zwar so, daß die resultierenden Gleitwege in die Richtung der Fahrzeugdiagonalen fallen, dann schneiden sich alle vier Kräfte in einem Punkt. Man überzeugt sich leicht, daß in jedem anderen Falle das Moment nicht Null ist. Es müssen also die Längsgleitwege $A''A'''$, $B''B'''$, $C''C'''$ und $D''D'''$ zugefügt werden. Ihre Größe ist leicht zu berechnen; es ist $A''A''' = \frac{A'A''}{\sin \gamma}$, usw. (Abb. 39).

Um solch große Längsgleitwege hervorzubringen, bedarf man schon sehr großer Laufkreisunterschiede Δq bzw. Laufwegunterschiede Δw . Es ist, da $A'A'' = \frac{d}{2} \varphi$ ist, wenn φ der Drehwinkel des Fahrzeuges ist, $A''A''' = \frac{\frac{d}{2} \varphi}{\sin \gamma}$. Es ist $A''A''' + B''B''' = \Delta w$, also

$$\Delta w = \frac{\frac{d}{2} \varphi}{\sin \gamma} + \frac{\frac{d}{2} \varphi}{\sin \gamma} = \frac{d}{\sin \gamma} \varphi$$

Das Fahrzeug macht bei der Drehung φ den Weg $w = R \varphi$, für den Laufwegunterschied Δw gilt

$$\frac{\Delta w}{w} = \frac{\Delta q}{q}, \Delta w = \frac{w}{q} \Delta q = \frac{R}{q} \Delta q \varphi,$$

also

$$\frac{d}{\sin \gamma} \varphi = \frac{R \Delta q}{q} \varphi, R = \frac{d}{\sin \gamma} \frac{q}{\Delta q} = \frac{d^2}{s} \frac{q}{\Delta q}$$

Wenn Sie hier die Werte für unseren praktischen Fall einsetzen, so erhalten Sie folgendes. Es ist

$$\Delta q = 0,027 \text{ m}$$

$$q = 0,5 \text{ m}$$

$$d^2 = l^2 + s^2 = 4,5^2 + 1,5^2 = 22,50$$

$$s = 1,5$$

$$R = \frac{22,50}{1,5} \frac{0,5}{0,027} = \frac{7,5}{0,027} = 277 \text{ m.}$$

Bei einer Spurkranzhöhe von 30 mm, die etwa dem Durchschnitt entspricht, erhalten Sie

$$R = \frac{4,5}{0,03} = 250 \text{ m.}$$

Das Fahrzeug läuft also bei neuen Reifen auf einem Halbmesser von 277 m, statt von 28 m, wie die Erfinder der Auflaufkurve meinen, das ist gerade das Zehnfache. Dabei sind aber die resultierenden Gleitwege das $\text{ctg } \gamma$ -fache der primären; und da $\text{ctg } \gamma$ in unserem Falle $= 3$ ist, würde also der Kurvenwiderstand das Dreifache von demjenigen im gewöhnlichen Gleis bei 277 m Halbmesser und Schienenführung sein. Man sieht an diesem Beispiel, wie sehr man sich überlegen muß, wann es angezeigt ist, Kreisbewegungen durch Auflauf zu erzielen.

Pr.: Das ist verblüffend. Freilich wollen die Erfinder ja auch so flache Bögen nicht mit Auflauf fahren.





Abb. 37. Reibungsmoment für eine Kurve ohne und mit Anlauf.

N.: Gewiß; aber es ist eine Warnung.

Pr.: Wie hoch müßte denn der Spurkranz sein, um 28 m Halbmesser zu erzielen?

N.: Es ist $R = \frac{d^2}{s} \frac{q}{\Delta q}$, also $\Delta q = \frac{d^2}{s} \frac{q}{R}$, $q = 0,5$ m, $R = 28$ m, $\frac{d^2}{s} = 15$ m, also $\Delta q = 15 \text{ m} \frac{0,5}{28} = 26,8 \text{ cm}$.

Sie müssen also den Spurkranz schon gleich einem guten Viertel des Raddurchmessers machen, wenn er bei 4,5 m Radstand ohne Schienenführung 28 m Halbmesser bewirken soll. Der Kurvenwiderstand wäre auch hier das Dreifache. Und was jetzt wohl auch mit aller Deutlichkeit heraustritt, ist der minimale Nutzen, den die Konizität der Radreifen beim Bogenlauf bringen kann.

Pr.: Ich bekenne mich überzeugt.

N.: Es kommt immer wieder darauf hinaus, daß der Radstand oder genauer gesagt, das Verhältnis zwischen Radstand und Spurweite das Hauptbestimmungsstück für den Bogenlauf ist. Bei kleinem Radstand bessern sich die Verhältnisse sehr schnell, für zwei unendlich nahe Achsen ($l=0$) ist $d=s$ und $\sin \gamma = 1$. $R = \frac{d}{1} \frac{q}{\Delta q} = \frac{s}{\Delta q} = R_0$, das Fahrzeug rollt rein und braucht nicht mehr zu gleiten. Schon bei Gleichheit von Radstand und Spurweite ($l=s$) wird $\text{ctg } \gamma = 1$, es tritt wenigstens keine Erhöhung der Reibung mehr auf. In Abb. 40 ist ein Fahrzeug mit $l=s$ gezeichnet, Sie sehen, wie günstig es schon wird.

Pr.: Soll man nun nach Ihrer Meinung Auflaufkurven — oder
st dessen gewöhnliche Kurven von gleichem Halbmesser —
lassen oder nicht? Viele Eisenbahner sind überhaupt dagegen.

N.: Man kann beide
ig zulassen. Die Kräfte
ed nicht größer als bei
hen Kurven, nur die
eitwege. Ein Eisen-
onwagen ist darauf ge-
ut, daß er rutschen
km, das kommt alle
genblicke vor. Etwas
leres ist es natürlich um
Puffer und Kupplungen.

Pr.: Aber die Räder
zen sich doch mehr ab.

N.: Die Abnutzung ist
nbar dem Zentriwinkel
portional und vom
lbmesser ziemlich un-
hängig. Wenn man einen
Abstab für die Abnutzung
den will, den ein An-
uß der Eisenbahn ver-
acht, müßte man die
nne aller Zentriwinkel
nmen, unabhängig vom
lbmesser.

Vissen Sie! Ein ver-
altungsmäßiger Umstand
icht für die Auflauf-
ve. Sie hat vorge-
ene Schienen und ist
steif, daß sie genau so
rt, wie sie soll; eine
öhnliche Kurve von so
inem Halbmesser wird
leicht und recht zusam-
gehauen; da weiß man
n gar nicht mehr, was
Tücken darin stecken.
Oh schränkt der höhere
is der Auflaufkurve ihre
nutzung etwas ein. Das
4 praktische Gründe, die
i durchaus gelten lassen
m. Aber man soll sie
ssen.

Pr.: Noch eine Frage: Sie behaupten — wie schon mehrmals
voller Sicherheit etwas, das durch die Praxis noch gar nicht
artet ist. Fürchten Sie nicht, daß ein Versuch mit einer





Abb. 38.
Fahrzeug mit ungleichen Rädern.




Abb. 39. Bogenlauf eines Fahrzeuges mit großem Radstand.




Abb. 40. Bogenlauf eines Fahr-
zeuges mit kleinem Radstand.

rye ohne Auflauf Ihnen unangenehme Überraschungen be-
ten könnte?

N.: Gewiß könnte er das. Alle Behauptungen erhalten in der
chnik ihr Siegel erst durch den Versuch. Aber dann bedeutet
nur, daß noch Umstände mitwirken, die niemand kennt und

die wir dann suchen müssen. Daß die Gründe, die für die Auf-
laufkurve in das Feld geführt werden, nicht stimmen, ist völlig
klar¹⁴⁾. So ist es natürlich auch mit unserem Hauptthema, der
Spurerweiterung. Es ist schon möglich, daß die tief und instinktiv
gegründete Meinung der Praktiker, wenigstens unseres Landes,
recht behält, wonach es ohne Spurerweiterung auf die Dauer
nicht geht, aber dann ist damit nur bewiesen, daß wir von der
Kurvenreibung noch nichts, aber auch gar nichts wissen. Der
einzige Grund, den ich mir denken könnte, ist folgender: Bei
Wegfall der Spurerweiterung führt auch die Innensehene. Sie
muß also auch gut liegen. Plötzliche Änderungen der Spur-
weite bedeuten große Drehbeschleunigungen der Fahrzeuge.
Das könnte bei gewissen berühmten Lokomotiven schon den
Erfolg haben, daß das Gleis nicht hält. Aber diese müssen so
wie so verschwinden. Wo noch Lokomotiven mit unverschieb-
lichen und unabgedrehten Mittelachsen laufen, braucht man nicht
weiter zu suchen.

Pr.: In dem Sinne lasse ich es mir gefallen. Übrigens
habe ich noch eine Frage — vielleicht ist sie töricht.
Warum gibt's denn überhaupt ein Kurvenproblem bei der Eisen-
bahn? Kraftwagen fahren doch ohne Mühe die schärfsten Bögen,
und ihre Räder dürfen doch gewiß nicht gleiten, sie haben also
die Kurvenfrage vollständig gelöst.

N.: Törichte Frage? Ich bitte Sie, lieber Freund, Sie treffen
ja den Nagel auf den Kopf. Das ist es ja, was den unbefangenen
Beschauer so deprimierend stimmt. Die Eisenbahnfahrzeuge
ächzen und reiben schon in flachen Kurven, und ein drei-
achsiger Autobus mit zwei Triebachsen fährt mühelos um jede
Ecke. Eine Verbindung der Achsen untereinander sorgt für ihre
radiale Einstellung, so daß sie nicht quer zu gleiten brauchen,
und das Differential ermöglicht sogar den Rädern einer Trieb-
achse verschiedene Laufwege. Dabei bedenke man, wie empfind-
lich ein Straßenfahrzeug gegen totes Gewicht ist und wie große
Höhenunterschiede diese Verbindungsteile auf schlechten Straßen
aushalten müssen. Bei der Eisenbahn müßte das doch ein
Kinderspiel sein.

Pr.: Und warum geht es nicht?

N.: Die Antwort wird Sie mehr überraschen als alles Bis-
herige: Es geht, geht sogar ziemlich leicht; es ist nur — das ist
für mich die unglaublichste Tatsache im Eisenbahnwesen — noch
niemals versucht worden, und nur sehr wenige Eisenbahner
wissen überhaupt darum. Nehmen Sie einmal an, wir hätten
den Kraftwagen, aber keine Eisenbahn. Nun würde ein tüchtiger
Autokonstrukteur daran gesetzt, eine Eisenbahn zu entwerfen.
Würde er nicht von vornherein mit sehr viel kleineren Halb-
messern rechnen als wir tun?

Pr.: Sicher.

N.: Und was würde er aus seiner Autoerfahrung heraus tun,
um ein zwangloses Durchlaufen möglich zu machen? Würde er
nicht versuchen, da man ein Schienenfahrzeug nicht steuert, durch

Verbindung mehrerer Achsen für ihre radiale Stellung zu sorgen
und den Rädern ungleiche Laufwege zu ermöglichen, indem er

¹⁴⁾ Solche Versuche wurden inzwischen gemacht. Sie hatten
das vorausgesagte Ergebnis.

ein Rad lose auf die Achse setzt? Und hätte er das nicht spätestens nach drei Tagen heraus?

Pr.: Ich vermute.

N.: Ich auch. Am einfachsten würde man eine verschiebbliche Mittelachse benutzen, um die Endachsen zu steuern. Natürlich darf man keine Spurerweiterung haben, sonst ist die Stellung der Mittelachse nicht bestimmt.

Pr.: Und dann könnten wir alle unsere Kurven ohne Abnutzung und Widerstand fahren.

N.: Ja.

Pr.: Aber der Seitendruck?

N.: Wenn die Achsen radial stehen und keine Querverschiebung notwendig ist, ist das Reibungsmoment gering, der Anlaufdruck also auch. Außerdem gibt eine angedrückte Achse, wenn sie radial steht, keine besondere Spurkranzreibung. Wenn Sie dann noch ein Rad lose aufsetzen, fällt der Druck ganz weg.

Pr.: Ich erstaune. Und warum tut man es nicht?

N.: Weil niemand es weiß. Die Kurvenreibung ist für den Eisenbahner ein Dogma, eine gottgesandte Prüfung, mit der er sich abfinden muß. Wohl sind erhebliche Einschränkungen zu machen. Bei Dampflokomotiven geht es nicht, bei anderen auch nicht leicht. Aber das wäre nicht schlimm. Wenn den Wagen die Kurvenreibung genommen wäre, wäre schon viel gewonnen.

Pr.: Würde die Sache nicht verwickelt?

N.: Verwickelter als Drehgestelle sicher nicht. Bei Eisenbahnen braucht man übrigens die Räder nicht lose aufzusetzen: die Querleitung überwiegt weit und ist auch Hauptursache der Abnutzung. Die Längsgleitung und ihren Widerstand könnte man hinnehmen. Übrigens gibt es eine Bahn, die ein Rad lose hat, die Achenseebahn. Da radiale Einstellung fehlt, ist der Nutzen natürlich so groß wie bei der Auflaufkurve. Übrigens

steigen solche Räder nach französischen Versuchen leicht auf, was nach dem Gesetz der zusammengesetzten Gleitungen klar ist; ein festes Rad rutscht nach vorne, und diese Längsgleitung vermindert die lotrechte Reibung am Spurkranz. Das fehlt bei dem losen Rad. In Verbindung mit radialer Einstellung ist das natürlich ungefährlich.

Aber bedenken Sie einmal, was die Beseitigung der Kurvenreibung für Straßenbahnen bedeuten würde, die an stark befahrenen Stellen ihre Schienen alle zwei Jahre auswechseln müssen. Bei der Kürze ihrer Fahrzeuge müßte man wohl auch die Längsgleitung wegbringen, sonst kommt kein rechter Erfolg heraus.

Immerhin ist denkbar, daß man auch bei den Eisenbahnen einmal dazu käme, wirklich kurvenläufige Fahrzeuge zu bauen. Denken Sie nur an so manche Nebenbahn mit starkem Personenverkehr und scharfen Krümmungen; da sie einen eigenen Personenwagenpark haben können, wäre mit seiner Kurvenanpassung praktisch genug erreicht; die wenigen übergehenden Güterwagen würden nicht mehr allzusehr stören.

Pr.: Und das wäre dann der letzte Erfolg der beseitigten Spurerweiterung.

N.: Ja! Aber darüber müssen wir uns ein andermal unterhalten.

* * *

Pr. (noch einmal zurückkehrend): Herr Kollege!

N.: Bitte!

Pr.: Noch eins. Sie könnten mit Engelszungen reden und werden doch das Heer unserer Praktiker nicht überzeugen, das es ohne Spurerweiterung geht. Zuviel deutliche Erfahrungen glaubt man mindestens, stehen dagegen.

N.: Vielleicht — ja — vielleicht ist noch ein Geheimnis da. Dann müssen wir es eben finden.

Die Wirtschaftlichkeit der Rollenlager im Bahnbetriebe.

Über die Wirtschaftlichkeit der Rollenlager und deren Verwendungsmöglichkeit im Bahnbetriebe berichtet die Fachpresse in einigen bemerkenswerten Abhandlungen. Zunächst sei auf die im 8. Heft des Jahrg. 1925 der Zeitschrift „Verkehrstechnik“ veröffentlichten Darlegungen des Direktors der Paderborner Elektrizitätswerk und Straßenbahn A.-G., Dipl.-Ing. R. Vogel, hingewiesen. Bekanntlich verwendet man Rollenlager (Motor-Ankerrollenlager, Wagen-Achsenrollenlager) bei Grubenbahnen, Straßen-, Klein-, Stadtschnell- und Vollbahnen an Stelle der Gleitlager, um vor allem die Unterhaltungskosten der Betriebsmittel und die Kosten des Arbeitsverbrauchs bei der Fahrt herabzudrücken. Nach den Ausführungen Vogels ständen nach langjährigen Erfahrungen die Ersparnisse an Unterhaltungskosten außer jedem Zweifel fest; dagegen würden die Ersparnisse an Arbeitsaufwand für die Fortbewegung der Betriebsmittel meist weit überschätzt. Um über diesen Punkt Klarheit zu schaffen, gibt der Verfasser rechnerische Unterlagen, die eine zahlenmäßige Beurteilung der Größe dieser Ersparnisse ermöglichen sollen; danach wäre eine Ersparnis an Fortbewegungsarbeit bzw. an Betriebsstrom, die meßbar wäre, nicht zu erzielen. Nach Vogel wäre es besser, „wenn bei den Anpreisungen von Rollenlagern mit den praktischen Verhältnissen gerechnet und davon Abstand genommen würde, Rechnungsgrundlagen zu konstruieren, die geeignet sind, den Eindruck einer Ersparnis von 10 bis 15 % an Betriebsstrom zu erwecken. Wer sich durch solche Zahlen dazu bestimmen läßt, Gleitlager durch Rollenlager zu ersetzen, erlebt eine bittere Enttäuschung und ist dann nur zu leicht geneigt, die tatsächlich vorhandenen Vorteile der Rollenlager (Ersparnis an Bedienung, Unterhaltung, Ankerreparaturen, Öl usw.) in Zweifel zu ziehen. Das Endergebnis derartiger Rechnungskünsteleien ist daher für die Ausbreitung der Rollenlager nur von Nachteil, und deshalb sei vor solchen weit über das Ziel hinausschießenden Anpreisungen im Interesse eines gesunden technischen Fortschrittes gewarnt.“

Zu den Vogelschen Darlegungen nimmt Dipl.-Ing. Hilding Angström, Direktor der Straßenbahn-Gesellschaft Upsala (Schweden), in Nr. 37 des Jahrgangs 1925 der „Verkehrstechnik“ das Wort. Er greift zurück auf die von der Großen Berliner Straßenbahn durchgeführten Versuche, die bezweckten, bei wechselnder Geschwindigkeit den Kraftverbrauch sowohl bei Kugel-

lagern als auch bei Gleitlagern festzustellen; hiernach sei insbesondere während der Anfahrbeschleunigungszeit durch Verwendung der Rollenlager eine Kraftersparnis zu erzielen, die im Vergleich mit der Kraftersparnis während der übrigen 15 bis 20 Sekunden, wo der Strom eingeschaltet ist, bedeutend ist. Selbst wenn man einen ungünstigen Sonderfall wähle, dem die Stromzeit nahezu der Fahrzeit gleich ist, könne man nicht, wie es Vogel getan habe, von der bedeutenden Stromersparnis absehen, die man während der Inanspruchsetzungsperiode der Fahrzeuge erhält. Diese Kraftersparnis sollen schon jetzt eine nicht unwesentliche Rolle bei der großen Anzahl Straßenbahnen spielen. Nähere Mitteilungen über Kraft- und Stromersparnis bei Verwendung von Rollenlagern und Vorschläge für eine Normalform macht Angström im Heft 25 a des Jahrgangs 1925 der „Verkehrstechnik“. Hier legt der Verfasser Erfahrungen und das Ergebnis einer vierjährigen Arbeit vor, die bei der Straßenbahn der Stadt Malmö deren Betriebsleiter Angström seinerzeit war, unterstützt durch die Schwedische Akademie der Ingenieurwissenschaften, gesammelt worden sind. Darin sind die wichtigsten Gesichtspunkte behandelt, die für die Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit eines Rollenlagers beim Eisenbahn- und elektrischen Straßenbahnbetrieb von entscheidender Bedeutung sind.

Direktor R. Vogel nimmt seinerseits wieder zu den Ausführungen Angströms Stellung und verharret auf seinem Standpunkt, daß die Stromersparnis bei Verwendung von Rollenlagern in Steigungen und Gleiskrümmungen auf einen winzigen Bruchteil des Gesamtstromverbrauchs herabgemindert werde.

Mit dem Wirkungsgrad des Gleitlagers, den unbestreitbar Vorzügen des Wälzlagers und den Bauarten, die sich besonders für Groß-Schienenfahrzeuge eignen, beschäftigt sich Obering. P. Schilling, Berlin, in einem Nr. 46 des Jahrgangs 1925 der „Verkehrstechnik“ veröffentlichten Aufsatz. Der Verfasser steht auf dem Standpunkt, daß die unausgesetzten Bemühungen, das Rollenlager den steigenden Anforderungen des Betriebes entsprechend zu verbessern, bisher einen voll befriedigenden Erfolg nicht erzielen konnten, obwohl das bekannte Pendel-Rollenlager, das als Doppellager mit zwei Rollenreihen ausgeführt wird, s.

veifello eine recht günstige Lösung der Rollenlagerfrage für Schienenfahrzeuge darstelle; die Lebensfähigkeit eines solchen Lagers sei jedoch begrenzt, da es nicht möglich sei, den Verschleiß durch eine entsprechende Nachstellvorrichtung auszuweichen. Dieser Nachteil sei aber bei den nachstellbaren konischen Timken-Rollenlagern, die Schilling her beschreibt, vermieden. Die Verwendungsfähigkeit des Lagers sei durch die Nachstellbarkeit gestiegen und seine Lebensdauer unerreicht.

Mit dem Timken-Rollenlager und dessen Verwendung im Eisenbahnbetriebe und Förderern befaßt sich ausführlich auch Geheimrat Buhle, Professor an der Technischen Hochschule in Dresden, unter Beibehaltung vieler Abbildungen in „Glaser's Annalen“ Band 97 Heft 11 des Jahrgangs 1925. Er teilt zunächst mit, daß das konische Timken-Rollenlager keine neue Erfindung, vielmehr in Amerika seit langem in Gebrauch sei, und zwar bei Grubenwagen, Abräum- und Förderbetrieb, bei Großraum- und Güterwagen, Personenzugwagen, Kleinbahn- und Straßenbahnwagen und Triebwagen für alle Spurweiten, kurz für Schienenfahrzeuge aller Art. Sein Ursprungsland seien die Vereinigten Staaten von Nordamerika; von dort habe es alsbald seinen Einzug in England gefunden, wo es steigende Verbreitung finde. Ebenso sei es bereits in Frankreich und Italien eingeführt worden, daß nach seiner Schätzung heute mehr als hundert Millionen solcher Lager im Betriebe sind. In weiteren Kreisen sei das Lager in Europa ferner durch die amerikanischen Kraftfahrzeuge und „Traktoren“ bekannt geworden. In Deutschland eingeführt sei das Timken-Rollenlager neuerdings durch die Linke-Hofmann-Lauchhammer A.-G. Auch Buhle ist überzeugt, daß Gleitlager gegenüber Gleitlagern den Vorzug verdienen. Der Fahrwiderstand soll nach seinen Darlegungen bei Gleitlagern das 6- bis 7fache des Widerstandes bei Wälzlager betragen. Im allgemeinen genüge eine einzige Nachfüllung des Lagers für ein ganzes Jahr. Erfahrungsmäßig finde sich sogar nach Ablauf des Jahres noch ein großer Teil der Schmierstoffe unverbraucht im Lager vor; die Schmiermittelsparnisse seien daher recht bedeutend. Die einmal notwendige Nachfüllung von Fett bei Timkenlagern wird meist bei einer gelegentlichen Ausbesserung des Lagers erfolgen können, so daß die Bereitstellung besonderer Arbeitskräfte sich erübrigt. Buhle hebt hervor, daß bei Straßen- und Stadtschnellbahnen und ähnlichen Betrieben besonders wegen des häufigen Anfahrens zur Ermäßigung des Anfahrwiderstandes die Verwendung von Rollenlagern nötig wird. Durch den geringeren Anfahrwiderstand sollen auch das Gleis und die Weichen in hohem Grade geschont werden. Im Eisenbahnbetriebe werden sich nach seiner Meinung die Kosten der Ausrüstung mit Timken-Radsätzen durch die bedeutenden Sparnisse nicht nur in kurzer Zeit voll bezahlt machen, sondern sie werden auch eine dauernde wesentliche Betriebsverbesserung herbeiführen. Da ein Festbrennen der Lager auf die Achsen aus geschlossen seien, so sollten alle Betriebsstörungen

gen und Ausbesserungskosten an den Lagern fortfallen. Die Größe dieses Vorteils lasse sich ermessen, wenn man berücksichtigt, daß die Deutsche Reichsbahn z. B. bei Güterwagen damit rechnet, daß nahezu jeder vierte Wagen im Jahr einmal warmläuft, wodurch er drei Tage außer Betrieb kommt; für jeden Heißläufer müßten rd. 10 M. Instandsetzungskosten aufgewendet werden.

Der vorstehend erörterte Meinungsaustausch und die angeführten Aufsätze bilden nur einen kleinen Ausschnitt aus der reichen Literatur über die Rollenlagerfrage. Viel Wissenswertes findet man in den Werbeschriften der Industrie, außerdem z. B. in zahlreichen Arbeiten des Obering. W. Bethge, Berlin, veröffentlicht in der Zeitschrift „Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen“ Jahrgang 1913, Heft 24 und Jahrgang 1917, Heft 33 und in den „A.E.G.-Mitteilungen“, Jahrgang 1923, Nr. 11, und schließlich in Nr. 4 des Jahrgangs 1924 der „Verkehrstechnik“. In den „A.E.G.-Mitteilungen“ des Jahrgangs 1925, Heft 2, berichtet Ingenieur H. Mecke über Stromdurchgang bei Rollenlagern; derselbe Verfasser hat ferner in Nr. 12 des Jahrgangs 1922 der „Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure“ über Wälzlager für Bahnmotoren geschrieben. Erwähnt seien noch Abhandlungen des Ingenieurs H. Behr in Nr. 49 des Jahrgangs 1921 der „Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure“ und im Heft 19 des Jahrgangs 1922 der „Elektrotechnischen Zeitschrift“. Direktor K. Pforte teilt seine Erfahrungen auf dem in Frage kommenden Gebiete im Heft 7 des Jahrgangs 1922 der „Verkehrstechnik“ mit.

Auch das „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens“ beschäftigt sich im Heft 9 des Jahrgangs 1923 mit einer von Arvid Palmgreen verfaßten, in „Teknik Tidskrift“ 1923, Mekanik 1, veröffentlichten einschlägigen Abhandlung. In dieser ist u. a. Bezug genommen auf Rydbergs Untersuchungen an Erzwagen der Schwedischen Staatsbahnen. Danach hat sich herausgestellt, daß der Inangsetzungswiderstand bei dreiachsigen beladenen Wagen von 46 t Gewicht auf Gleitlagern 9,5 kg/t beträgt und für ebensolche Wagen mit Kugellagern schwedischen Fabrikats nur 1,35 kg/t. Die letztere Ziffer ist nur 15 % der ersteren. Dieses Ergebnis soll mit Proben übereinstimmen, die auf der englischen Ostbahn ausgeführt wurden, wobei ein 27-t-Drehgestellwagen auf Rollenlagern durch einen einzigen Mann in Gang gesetzt werden konnte, während ein ebensolcher Wagen auf Gleitlagern sieben Mann erforderte. Auf der Pennsylvanischen Bahn in Amerika erhielt man im Mittel aus fünf Drehgestellwagen von je 60 t Gewicht mit Gleitlagern einen Inangsetzungswiderstand von 13,5 kg/t und bei Kugellagern nur von 2 kg/t, also bei Kugellagern nur 15 % des Widerstandes, der bei Gleitlagern vorhanden war.

Zu den vorstehenden Mitteilungen soll hier nicht kritisch Stellung genommen werden. Eins scheint jedoch aus allen Berichten klar hervorzugehen, nämlich, daß die Verwendung von Rollenlagern bei Schienenfahrzeugen aller Art mit großen wirtschaftlichen Vorteilen verknüpft ist. W. M.

Reiseeindrücke in Rußland.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. F. Neesen, Kirchmöser.

Von der Orgametal A.-G. Moskau, die staatlicherseits zur Industrialisierung Rußlands eingesetzt ist, wurde ich im Herbst 1925 aufgefordert, nach Moskau zu kommen, um dort bei der Lösung von Fragen, die den Bau von Lokomotivwerken und Lokomotivausbesserungswerken betreffen, mitzuwirken. Da die Ausbesserungswerke aber in erster Linie von dem russischen Verkehrskommissariat selbst bearbeitet werden, so trat ich vorwiegend mit diesem in engere Beziehungen.

Am 4. Januar abends fuhr ich in Berlin ab und bestieg am nächsten Morgen in Wirballen den Rigaer Zug, der auch einen deutschen Wagen mit sich führte. Im Speisewagen war alles in russischer, französischer und englischer Sprache geschrieben, obwohl etwa 80 % der Reisenden Deutsche waren. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten waren auf der Fahrt durch Litauen und Ostland sehr geringe. Wiederholte Kontrolle des Passes und der Fahrkarten an den Grenzen, die unter großem Aufwand an Personal vorgenommen wurden, sorgten für Abwechslung. Nach einem zweistündigen Aufenthalt in Riga bestieg ich den russischen Zug. Bis auf die internationalen Schlafwagen sind die russischen Schlafwagen in mancher Hinsicht wenig komfortabel. Die Abteile waren meist für vier Personen, einige auch für zwei eingerichtet. In dem Wagen war eine Wascheinrichtung vorhanden, so daß morgens Stunden vergingen, bis allen Reisenden Gelegenheit zum Waschen gegeben war. Die Züge führen nur zwei Wagenklassen, die harte und die weiche. An der russischen Grenze in Sebesch hatten wir zur Erledigung der Zollrevision, die an sich glatt vonstatten

ging, längeren Aufenthalt. Die Bezahlung der Gepäckträger erfolgte gegen vorgedruckte Empfangsbescheinigung. Am nächsten Morgen, den 7. Januar, trafen wir in Moskau pünktlich ein, und ich wurde von mehreren Herren des Verkehrskommissariats und der Orgametal A.-G. empfangen und in das Savoy-Hotel, das in erster Linie den Ausländern dient, geleitet. Das Hotel, komfortabel und sauber, wurde vorwiegend von Deutschen bewohnt, trotzdem war mit einem der beiden sich abwechselnden Portiers die Verständigung nur in französischer und russischer Sprache möglich. Nachdem ich einen Tag bei der Orgametal A.-G. zugebracht hatte, bei der derzeit unter anderem auch der Neubau eines Lokomotivwerks für Lugansk in Bearbeitung war, führte ich meine weiteren Aufgaben im unmittelbaren Zusammenhange mit der Eisenbahnverwaltung durch. Die Eisenbahnverwaltung ist eine Abteilung des aus acht Abteilungen (Personal, Eisenbahn, Wasserstraßen, Verkehrsinspektionen, Häfen und Seeverkehr, Wege, Finanzen, Neubau) bestehenden Verkehrskommissariats, dem außerdem das Wissenschaftlich-Technische Komitee sowie die Verkehrsplankommission angegliedert ist. Die Eisenbahnverwaltung gliedert sich weiterhin in neun Abteilungen (Personal, Tarif-, Finanz-, Betriebs-, Maschinentechnische, Elektrische, Oberbau-, Material- und Techn. Prüfungsabteilung), von denen eine die Maschinentechnische ist. Diese gliedert sich in sechs weitere Unterabteilungen (Lokomotiven, Wagen, Werkstätten, Allgem. techn., Wärme, Feuerwehr). Das Kommissariat ist in einem großen schmucklosen Gebäude untergebracht, dessen

Räume außerordentlich eng besetzt sind. Eigene Zimmer stehen nur ganz wenigen Beamten zur Verfügung. Ein lebhafter Verkehr auf den breiten Gängen, eine gemeinsame Garderobe zeugen von der Gedrängtheit des Raumes. Von dem Chef der Eisenbahnverwaltung wurde ich aufgefordert, die Werkstätten Rostow, Jekaterinoslaw, Murom und Leningrad zu besichtigen und einige Vorträge zu halten.

An der Reise, die wir am 8. Januar abends im Salonwagen antraten, beteiligten sich vom Verkehrskommissariat der Leiter der maschinentechnischen Abteilung, der Leiter des Werkstättenwesens und ein Ingenieur des Verkehrskommissariats, der insbesondere die Dolmetscherdienste übernahm.

Die Fahrt führte über Kursk, Charkow, Taganrog. Leider durchquerten wir das Industriegebiet während der Nacht. Am Tage führte uns der Zug, der stundenlang ohne anzuhalten fuhr, durch das baumlose, steppenartige, durch die Schneedecke besonders unendlich weit und eintönig wirkende Ackerland. Da der Koch, der später für vorzügliche Beköstigung sorgte, uns erst in Rostow erreichte, so aßen wir während eines ½stündigen Aufenthaltes in der Bahnhofswirtschaft Kursk recht gut zu Mittag. Hier, wie mir schien auch an allen anderen Stationen, waren die Bahnhofswirtschaften in vollem Gange, auch standen Zeitungen und Reiselektüre in großer Auswahl zur Verfügung. Von Taganrog aus fuhr der Zug an der Küste des Asowschen Meeres entlang, so daß sich stundenlang ein Blick auf das mit Eis bedeckte Meer darbot.

Am 10. Januar vormittags trafen wir in der an der Mündung des Don gelegenen Stadt Rostow ein und wurden von Herren der Kaukasischen Eisenbahnverwaltung empfangen. Nach einer Besichtigung der Werkstatt fand am Nachmittag im Bahnhof ein Essen statt, in dessen Verlauf bei verschiedenen gegenseitigen Tischreden von dem stellvertretenden Chef der Kaukasischen Eisenbahnverwaltung der Freude Ausdruck gegeben wurde, seit langem erstmalig wieder einen Deutschen bei sich zu sehen, woran er die Hoffnung schloß, daß bei den großen, für die nächsten Jahre bestehenden Plänen deutsche Technik ihr Werk unterstützen möchte.

Am darauffolgenden Tage wurden mir nach einer nochmaligen Besichtigung des Werkes in einer mehrstündigen Besprechung im Verwaltungsgebäude der Kaukasischen Eisenbahnverwaltung die derzeitigen und geplanten zukünftigen Leistungen des Landes und der Eisenbahn dargelegt. An Hand von umfangreichen und sehr sinnfälligen Statistiken wurde gezeigt, wie bis zum Jahre 1930 eine sehr erhebliche Leistungssteigerung des gesamten Landes erzielt werden soll, insbesondere auch in Ausfuhrsgütern, wie Getreide, Öl und Nutzholz. Bereits jetzt übersteigt die Wagengestellung die der Vorkriegszeit, was insbesondere auf die stärkere Ausbeutung der Ölfelder bei Grosni zurückzuführen ist. Auch ist man bemüht, die am Schwarzen Meer gelegenen Kur- und Badeorte zu heben, um breiteren Schichten des Volkes Erholung gewähren zu können. Rostow wird von einer langen, breiten, abends auffallend gut beleuchteten Straße durchquert. In den zahlreichen Geschäften schien sich ein lebhafter Betrieb abzuspielen. Ein Blick in eine Buchhandlung genügte, das Charakteristische der russischen Buchhandlungen, in denen nur ungebundene Bücher stehen, erkennen zu lassen.

Am 11. Januar abends fuhren wir nach Jekaterinoslaw ab. Auf der Strecke verkehrten in großer Zahl die von Amerika im Kriege gelieferten vierachsigen Großraumgüterwagen für den Kohlen- und Erztransport. Am darauffolgenden Nachmittag trafen wir in der am Dniepr gelegenen Stadt Jekaterinoslaw ein und besichtigten mit Herren der dortigen Eisenbahnverwaltung die großzügig und symmetrisch an den hügeligen Flußufern angelegte Stadt. Obwohl nur 2° Kälte waren, froh ich hier das erstmal, denn die als Sommerwagen offen gebaute elektrische Bahn war auf Kältegrade nicht berechnet. Es waren die Tage strenger Kälte, an denen in Moskau die Temperatur auf 25° sank. Temperaturen von etwa 15°, wie ich sie später in Moskau und Leningrad erlebte, habe ich nie als besonders kalt empfunden, da bei der Windstille und Trockenheit das Klima ähnlich dem des Hochgebirges wirkt.

Eine Besichtigung der großen, übersichtlich gebauten Werkstatt und der im Bau befindlichen kurz vor der Vollendung stehenden Dnieprbrücke füllten den nächsten Tag aus. Auf der Rückreise nach Moskau wurde mir Gelegenheit gegeben, auf der Lokomotive zu fahren. Die Lokomotive mit Kohlenfeuerung hatte eine Besatzung von drei Mann und wurde geschickt geführt. Wie auch an anderen Stellen, beobachtete ich hier, daß besonderer Wert auf Einhaltung der Fahrzeiten und auf guten Unterhaltungszustand der Lokomotiven gelegt wurde.

Am 13. abends erfolgte von Moskau aus die Weiterreise nach Murom, wo wir am nächsten Morgen ankamen und mittels Schlitten zur Werkstatt gefahren wurden. Wie der Baedeker aus den Vorkriegszeiten berichtet, ist es bei der Mietung eines Schlittens auch jetzt, sei es in Murom oder Moskau oder sonstwo geblieben. Man geht von Schlitten zu Schlitten und handelt,

bis man einen angemessenen Preis erzielt hat. Ein Feldweg auf dem zahllose beladene Schlitten verkehren, die von den lebhaften Markt in Murom in die Dörfer zurückkehrten, führte auch zur Werkstatt.

Die Werkstatt ist eine der neuesten, klar im Grundriß, und bis auf das Fehlen von Spezialmaschinen sehr gut ausgerüstet. Am Nachmittag nahmen wir eine Besichtigung der durch interessante Kirchen, Klöster und Wohnhäuser bemerkenswerten Provinzstadt vor, die auf den hohen Ufern der Oka gelegene weite Blicke in das an Erzen reiche östlich der Oka gelegene Gelände bietet.

Auffallend war eine große Anzahl stilgerechter Fassaden, aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts stammen und, von hervorragenden Künstlern der Hauptstadt entworfen, auf Befehl in der Provinz ausgeführt werden mußten, wobei die örtlichen Bauherren diesen oder jenen Provinzialismus nicht unterlassen konnten. Die sehr schönen Klöster sind von alt angesessenen Handwerkerfamilien, angeblich ohne Pläne erbaut worden, und durch sich viele, aber reizvolle Unsymmetrien entwickelten.

Am Abend hielt ich vor den Arbeitern der Werkstatt in der gefüllten Saal einen Vortrag, bei dem mir die Zuhörer lebhaften Anteilnahme durch kräftiges Klatschen vor Beginn und am Schluß des Vortrages bekundeten.

Am selbigen Abend fuhren wir nach Moskau zurück, wo wir am Sonntag, den 17. vormittags, eintrafen. Am Nachmittag hielt ich vor einer etwa 1000köpfigen Zuhörerschaft einen Vortrag über die Grundlagen einer zweckmäßigen Unterhaltung der Lokomotiven und einer neuzeitlichen Arbeitsweise in den Arbeitsbesserungswerken. Eine große Anzahl schriftlich vorgelegte Fragen, die ich wegen Zeitmangels nur teilweise beantworten konnte, bekundeten auch hier ein lebhaftes Interesse der Zuhörerschaft. Auch brachten die Tageszeitungen über meinen Aufenthalt und den Inhalt der Vorträge verschiedene Artikel und Abbildungen. Am darauffolgenden Tage wurde mir zu Stadtbefichtigung eine vierstündige Automobilfahrt ermöglicht. Auf entlegenen Höfen sah ich, wie trotz der Fülle der sonstigen Aufgaben des Landes Stukkaturen alter Häuser herunterschlagen wurden, um die verdeckte gewesene alte Architektur aufzudecken bzw. zu erneuern. Von einem auf dem Sperlingberge außerhalb der Stadt gelegenen Wasserhochbehälter aus, den mir die Wasserversorgung der Stadt erklärt wurde, genoss ich einen prächtigen Blick auf das in der Winterlandschaft in den Krümmungen der Moskwa gelegene Moskau. Einzigartig wirkt der Kreml, in dem sich asiatische und italienische Baukunst trifft. Er drückt dem ganzen Stadtplan sein Gepräge auf, da die Straßen teils radial auf ihn zuführen, teils ringartig umschließen. Letztere, frühere Festungsgürtel, tragen Boulevardartigen Charakter. Eigenartig und uneinheitlich ist das Straßenbild durch die großen Verschiedenartigkeiten der Architektur und Abmessungen der Gebäude. Auf den Straßen wickelt sich ein äußerst lebhafter Betrieb ab, und morgens gegen 10 Uhr und nachmittags gegen 4 Uhr, zu Beginn und Schluß der Bürozeiten, reichen die Bürgersteige kaum aus. Die Straßen waren, besonders durch das vorangegangene Tauwetter, von einer Schnee-, meist aber von einer Eisdecke bedeckt, was für den Schlittenverkehr sehr zweckmäßig war, das Gehen aber sehr erschwerte. Die Straßenbahnen sind ständig überfüllt. Die leichtere Abwicklung des Verkehrs darf nur hinten aufkommen auf der leertzuhaltenden Plattform abgestiegen werden. Im Wagen herrscht daher ein ständiges Drängen nach vorn. Sehr stark ist auch der Automobilomnibusverkehr. Es fahren deutsche, englische und französische Wagen. Die Preise für Lebensmittel sind niedrig, dagegen die aller übrigen Gegenstände wegen des großen Warenmangels und der starken Nachfrage sehr hoch. Die Hotelpreise sind recht hoch; die Eisenbahnpreise sind niedriger als in Deutschland und nach den Entfernungen gestaffelt.

Am Montag nachmittag hielt ich vor einem engeren Publikum einen Vortrag über die „Grundlagen einer fließenden Fertigung und deren Anwendungsmöglichkeit in den Lokomotiv- und Arbeitsbesserungswerken“. Hieran schloß sich ein im Konservatorium stattfindendes Konzert des dirigentenlosen Moskauer Orchesters an. Wenn mir auch dieser Tschaikowsky-Abend einen großen Genuss bereitete, so schien mir doch der Dirigent zu fehlen, und auch der Anblick des kreisförmig angeordneten Orchesters, das das Publikum teilweise den Rücken zuwendete, wirkte nicht ästhetisch.

Am 19. abends setzten wir unsere Reise nach Leningrad fort. Die ersten zwei Stunden wurde mir Gelegenheit gegeben, auf der mit Öl gefeuerten Lokomotive zu fahren. Der D-Zug hat 64 Achsen und fuhr teils mit 80 km Geschwindigkeit. Die 650 km lange Strecke wurde in 11½ Stunden durchfahren.

Am 20. vormittags trafen wir in Leningrad ein, wo wir nach einer Besprechung mit Herren der dortigen Eisenbahnverwaltung eine Besichtigung der Stadt, der Putilow-Werke und einen Besuch der dortigen Museen und des Theaters vornahmen. Die Stadt, einheitlicher in Größenabmessungen und Baustilen als

hände als in Moskau, macht einen europäischen Eindruck. Während in Moskau ein ungemein lebhafter Straßenbetrieb herrschte, ließ sich hier aus dem stillen Straßenverkehr deutlich die Verlegung der Metropole nach Moskau erkennen. Sehr schön und unversehrt waren die Museen, von denen ich die Eremitage und das russische Museum besuchte. Einen weiteren künstlerischen Genuß bot mir am Abend das im Stadttheater aufgeführte Ballett. In der früheren Hofloge saßen Angehörige der Regierung, das Publikum des ausverkauften Theaters erschien in sehr unterschiedlicher Aufmachung, hatte aber im allgemeinen festtägliche Kleidung angelegt. In den Putilow-Werken, die bei weitem noch nicht wieder auf ihrer Vollerleistung waren, sah man neben großen modernen Hallen teils recht veraltete Werkstatteinrichtungen. Das Schwergewicht der Lokomotivindustrie scheint man mit Rücksicht auf die bessere Zuzugung an Kohlen und Erzen mehr in das Industriegebiet Südrusslands legen zu wollen. Am darauffolgenden Tage besuchten wir die Werkstatt Leningrad. Hier wie auch an anderen Orten zeigten sich die Folgen der früheren einzelnen Privatbesitzer, für die eine zentrale Bewirtschaftung naturgemäß nicht möglich war. So war jedes einzelne Werk mit großer, ungeordneter Schmiege und Gießerei versehen und stellte auch handelsübliche Teile selbst her.

Am 21. abends traten wir die Rückreise nach Moskau an. Am 21. Januar, der Todestag Lenins, und der 22., der Revolutionstag, standen im Zeichen Lenins. In allen Schaufenstern der öffentlichen Gebäuden waren Bilder und Büsten Lenins ausgestellt und abends besonders erleuchtet. Zahllose Menschenmassen standen in aller Ruhe auf dem Roten Platz vor dem Mausoleum Lenins, um nach stundenlangem Warten an dem eisernen Sarge, in dem dieser Führer der Revolution, vorzüglich einbalsamiert, von Soldaten in strammer Haltung bewacht zu werden, ehrfurchtsvoll vorübergehen zu können.

Am Sonntag, den 24., benutzte ich nochmals, die Stadt zu besuchen und Museen zu besuchen. Auch wohnte ich einem Gottesdienst in der besonders von innen sehr schönen Erlöserkirche bei. Ein sehr starker Besuch der Museen und zahlreiche Ehrungen ließen die Absicht, die allgemeine Bildung des Volkes zu heben, deutlich erkennen. Der große Bibliothekssaal des Rumjansew-Museum war selbst um die Mittagsstunde am Sonntag voll besetzt.

Im allgemeinen habe ich den Eindruck gewonnen, daß sich die russische Eisenbahnwesen auf durchaus gesunden Bahnen bewegt. Der Lokomotiv- und Wagenbestand scheint zur Zeit den Ansprüchen zu genügen, bedarf aber einer Verstärkung, um den großen wirtschaftlichen Aufschwung des Landes, für die nächsten fünf Jahre planmäßig beabsichtigt ist, entgegen zu können. Eine natürliche Folge ist auch eine Ver-

besserung und Erweiterung der Ausbesserungswerke. Die Züge, mit denen ich fuhr, verkehrten im allgemeinen pünktlich, die Geschwindigkeiten waren, bis auf die Strecken Leningrad-Moskau, wo wir teils mit 80 km Geschwindigkeit fuhren, durchschnittlich etwa 40 km. Eine Erhöhung der Geschwindigkeiten ist wegen des zu schwachen Oberbaues, bei dem vorwiegend Sandbettung verwandt wird, schwer durchführbar. Beim Neubau der Lokomotiven wird deshalb dem Umstande, den Oberbau möglichst gering zu belasten, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Um das Öl als Ausfuhrmittel zu erhalten, soll es nur in geringem Umfange zur Lokomotivbeheizung herangezogen werden; dementsprechend entfallen auf Kohlebeheizung etwa 60 %, auf Öl 25 %, auf Holz 15 %.

Das Eisenbahnnetz umfaßt zur Zeit etwa 70 000 km. In den Jahren 1925/26 rechnet man mit einer Leistung von etwa 350 Millionen Lokomotivkilometer. Auf der Strecke Moskau-Leningrad verkehren beispielsweise täglich in beiden Richtungen je vier Personenzüge. Auf der Strecke Moskau-Charkow je sechs Personenzüge.

Der beträchtliche in Aussicht genommene Neubau von Lokomotiven soll im eigenen Lande erfolgen, wie überhaupt das Bestreben besteht, die Bedürfnisse des Landes möglichst durch eine eigene Industrie zu decken, und nur Fabrikeinrichtungsgegenstände, Werkzeugmaschinen, elektrische Anlagen und Spezialfabrikate im Ausland zu beschaffen.

Zur Erfüllung des Wirtschaftsprogrammes werden bedeutende Schritte auch im Ausbildungswesen getan. Ein großes Institut in Moskau bildet in Massen Handwerker aus, und in den Provinzstädten finden Ausbildungskurse für die Bedienung von landwirtschaftlichen Maschinen statt. Die Förderung des Schulwesens auf dem Lande stößt infolge Mangels an Lehrern auf Schwierigkeiten. Auf den Hochschulen werden Kinder bürgerlicher Familien nur beschränkt zugelassen. Der größte Teil setzt sich aus Kindern von Arbeiterfamilien zusammen, die naturgemäß erst eine Vorbereitungsschule, in denen sie das für das Studium Notwendigste erlernen, besuchen müssen.

Riesenhaft ist die Größe dieses Landes und seine Entwicklungsmöglichkeit. Noch harren viele Fähigkeiten und Kräfte der Bevölkerung ihrer Entfaltung. Unendlich groß sind die vielfältigen Reichtümer an Naturschätzen aller Art, die im Süden von der Baumwolle an über Erdöl, Getreide, Erze und Kohle, Holz bis zu den Eisbärpelzen im hohen Norden sich ausdehnen. Diese Eigenarten des Landes üben auf den Reisenden einen besonderen Reiz aus und lassen bei den langen Fahrten immer wieder das Gefühl aufkommen, daß hier auf dem Boden alter Kultur dem Schaffensdrange ein Weg gegeben ist, ein zweites Land der unbegrenzten Möglichkeiten in rascher Entwicklung neuen Zeiten entgegenwachsen zu lassen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Tagung des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Der Verwaltungsrat hielt vom 22. bis 24. März 1926 eine planmäßige Tagung in Berlin ab. Die Finanzlage des Unternehmens bildete den Hauptpunkt der Erörterungen. Die wirtschaftliche Wirtschafsführung und die günstige Verkehrsentwicklung in 1925 werden einen befriedigenden Abschluß des letzten Geschäftsjahres ermöglichen. Die Abschlußarbeiten, die im ersten Geschäftsjahre naturgemäß besondere Schwierigkeiten machen, gehen der Beendigung entgegen. Der Wirtschaftskrise bedingte starke Rückgang der Einnahmen in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres hat zu verschärfter Vorsicht. Da die Ausgaben für werbende Anlagen nicht mehr weiterhin aus den laufenden Einnahmen bestritten werden können, andererseits aber ihre Fortführung im Interesse der Reichsbahn und der Volkswirtschaft ist, wird es geboten sein, die notwendigen Mittel auf dem Wege des Kredits zu beschaffen. Das Reich hat bekanntlich Millionen Mark durch Übernahme von Vorzugsaktien der Reichsbahn-Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Verhandlungen über Beschaffung weiterer Kreditmittel sollen mit allem Nachdruck verfolgt werden, damit die Reichsbahn durch entsprechende Aufträge zur Milderung der Wirtschaftskrise beitragen kann.

Im Verkehrs- und Betriebsverbesserungen sind zu erwähnen, daß die Güterzüge durchweg wesentlich beschleunigt sind; das Netz der Eilgüterzüge ist erweitert und verdichtet. Die Güterzugfahrpläne sind so aufeinander abgestimmt, daß die Reisedauer der Güter in allen wichtigen Verkehrsbeziehungen stark herabgedrückt ist. Die Bildung gesonderter Güterzüge auf große Entfernungen wird besonders

gefördert. Die Verbesserungen konnten ohne wesentliche Mehraufwendungen durch Ausnutzung der neueren technischen Möglichkeiten erreicht werden. Die fast abgeschlossene Einführung der durchgehenden Luftdruckbremse in Güterzügen spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die weitere Durchbildung der Sicherungseinrichtungen, besonders der Versuche zur Verhinderung des Überfahrens der Haltsignale, ist in fortschreitender Entwicklung begriffen.

Von Personalfragen ist zu erwähnen der Rückgang des ständigen Personalstandes auf 689 531 Köpfe im Januar 1926. Gebilligt wurde vom Verwaltungsrat die zum 1. April vorgeschlagene Einführung einer Krankenversicherung für Reichsbahnbeamte. Die Versicherung, die unter dem Namen „Reichsbahnbeamten-Krankenversicherung“ eine auf Gegenseitigkeit eingerichtete Kasse ist, soll den Interessen der männlichen und weiblichen Reichsbahnbeamten und nicht versicherungspflichtigen Angestellten dienen. Sie sichert ihnen selbst und ihren Familienangehörigen wertvolle Vorteile, wie: Zuschuß zu den Kosten der ärztlichen Behandlung, freie Arznei und Heilmittel, Zuschuß bei Zahnbehandlung und Zahnersatz, Zuschuß zu den Kosten bei Krankenhausbehandlung, bei Wochenhilfe und einen Zuschuß beim Todesfall des Mitgliedes und seiner Ehefrau.

— Eisenbahntarife. Mit Gültigkeit vom 15. März sind bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Juli d. J., zwei neue Ausnahmetarife für frische Kartoffeln eingeführt, und zwar einer für die Ausfuhr nach außerdeutschen Ländern über die deutschen Seehäfen und die trockene Grenze und einer für den Inlandsverbrauch (ohne Beschränkung auf bestimmte Verwendungszwecke). Die beiden Ausnahmetarife gelten zunächst für den Verkehr der Stationen der Deutschen Reichsbahn unter sich. Sie werden voraussichtlich am 1. April auch auf die deutschen Privatbahnen ausgedehnt werden. Beide Ausnahmetarife gewähren einen Abschlag von 10 % gegenüber der regelrechten

Klasse F. Durch den zweiten Ausnahmetarif erhalten auch die bisher vom Nottarif ausgeschlossenen Kartoffeln, die an Stärkefabriken, Brennereien und Trocknereien usw. gehen, eine Frachtverbilligung. Diese Tarifmaßnahmen werden es ermöglichen, die aus der letzten guten Ernte noch vorhandenen reichlichen Kartoffelbestände restlos der Verwendung zuzuführen.

— **FrISChe Milch in den Bahnwirtschaften.** Auf Veranlassung der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wird den Bahnwirten jetzt die Bereithaltung frischer Milch zum Verkauf an Reisende zur Pflicht gemacht.

— **Sonderzüge von und zur Frankfurter Frühjahrsmesse.** Nachdem die für die Sonderzüge von und zur Leipziger Frühjahrsmesse getroffene Regelung tarifarischer und abrechnungstechnischer Art zu betrieblichen Schwierigkeiten keine Veranlassung gegeben hat, wird der für die Leipziger Messe genehmigte Versuch auf die Sonderzüge von und zur Frankfurter Frühjahrsmesse ausgedehnt. Zum Besuch der Frankfurter Frühjahrsmesse werden demgemäß vom Meßamt Frankfurt (M.) garantierte Sonderzüge nur noch in der Richtung nach Frankfurt (M.) gefahren, die sowohl mit einfachen Fahrkarten, als auch mit Rückfahrkarten — beide Sorten um $33\frac{1}{3}\%$ des Fahrpreises ermäßigt — benutzt werden können. Diese Rückfahrkarten haben eine 14tägige Geltungsdauer und berechtigen auf der Rückfahrt zur Benutzung aller aus Frankfurt (M.) abgelassenen Personenzüge, der D-Züge gegen Zahlung des Schnellzugszuschlags (vgl. Ztg. des V.D.E.V. 1925, Seite 28 und insbesondere 1926, S. 79).

— **Dividende der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft.** Der Ausschuß der Gesellschaft hat beschlossen, die Dividende der Aktien für das Jahr 1925 vorbehaltlich der Genehmigung des Hauptrechnungsabschlusses durch die Generalversammlung auf 6 %, also 72 RM für 1200 M. Aktienkapital, festzusetzen.

— **Ständige Tarifkommission.** Die Neubestellungen auf die Niederschriften der Ständigen Tarifkommission der Deutschen Reichsbahn für das Jahr 1926 können bis zum 20. April d. J. bei dem Tarifbüro der Reichsbahndirektion, Berlin W. 35, Schöneberger Ufer 1—4, angemeldet werden. Die Abonnementgebühr für die Niederschriften beträgt 40 RM; sie kann auf Postscheckkonto Berlin Nr. 2909 der Eisenbahn-Hauptkasse, Berlin W. 35, eingezahlt werden.

— **Reichskursbuch.** Von Ausgabe Nr. 1 für 1926 ab wird das Reichskursbuch von der Deutschen Reichspost und der Deutschen Reichsbahn gemeinsam herausgegeben werden, um das pünktliche Erscheinen des Werkes sicherzustellen. Die erste Sommerausgabe 1926 sowie die Sonderausgaben der drei ersten Teile des Reichskursbuches mit den am 15. Mai in Kraft tretenden Sommerfahrplänen werden rechtzeitig vor diesem Termin erscheinen. Das Reichskursbuch hat wesentliche Verbesserungen erfahren durch Vereinigung der Kraftfahrpläne zu einem besonderen Teil mit alphabetischem Stationsverzeichnis, durch Ausbau der deutschen Reiseverbindungen sowie der Reisewege nach dem Ausland, Aufnahme der wichtigsten europäischen Luxuszüge, Ausbau des Luftverkehrs u. a. m. Der Verkaufspreis für ein Reichskursbuch beträgt wieder 6.50 M. für ein Stück der Sonderausgabe jedes der drei ersten Teile 2 M. Bestellungen nehmen alle Postanstalten, Bahnhöfe der Reichsbahn sowie die Sortimentsbuchhandlungen und Reisebüros entgegen. Frühzeitige Bestellung wird empfohlen.

— **Fortbildungskursus in Stettin.** Der Arbeitsausschuß für staatswissenschaftliche Fortbildungskurse in Stettin, zu dem sich im Herbst des vorigen Jahres die pommerschen Reichs- und Staatsbehörden sowie die Reichsbahndirektion Stettin zusammengeschlossen haben, veranstaltet in Stettin in der Zeit vom 22. März bis 13. April d. J. einen zweiten staatswissenschaftlichen Fortbildungskursus, an dem auch alle Reichsbahnbeamten von Gruppe IX an aufwärts teilnehmen können.

— **Dritte eisenbahnwissenschaftliche Woche der Verwaltungsakademie Berlin.** Von den in Nr. 11, S. 291 d. Ztg. mitgeteilten Vorlesungen findet die des Präsidenten des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr. von Siemens: Die Reichsbahn im Rahmen der deutschen Volkswirtschaft nicht statt. Neu treten folgende Vorlesungen hinzu: Gilde-meister, Dr., Präsidialmitglied des Nordwestdeutschen Wirtschaftsbundes: „Zur Lage der allgemeinen Wirtschaft unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse der Reichsbahn“. Steuernagel, Dr.-Ing., Reichsbahnoberrat: „Ziele und Methoden der Eisenbahnstatistik“. von Schaeven, Eisenbahndirektionspräsident a. D., Direktor der Deutschen Verkehrs-Kreditbank: „Die Aufgaben der Deutschen Verkehrs-Kreditbank“.

— **Deutsche Verkehrswerbung in Amerika.** Im Juni 1925 ist von der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung das erste Deutsche Verkehrsbüro im Auslande, German Railroads Information Office, New York City, 630 Fifth Avenue, eröffnet worden; diesem Büro haben sich mit selbständigen Vertretungen der Allgemeine Deutsche Bäderverband und die Leipziger Messe angeschlossen. Der Leiter der German Railroads Information Office, Ernst Schmitz, sprach in der von der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung einberufenen „Verkehrspolitische Konferenz“ in Berlin am 25. März über seine Erfahrungen und über die Aufgaben der Verkehrswerbung in Amerika.

Die Lage in Amerika für die Werbearbeit zur Förderung des deutschen Fremdenverkehrs war zu Beginn dieser Tätigkeit keineswegs günstig. Es galt vor allem durch Schaffung und Verbreitung eines für Amerika geeigneten Werbematerials Deutschland als Reiseland dem Amerikaner nahezubringen. Das Werbematerial an deutschen Prospekten, Plakaten und besonders an Bildern von deutschen Städten, Kurorten usw., soweit es überhaupt in Amerika vorhanden war, stellte sich als fast durchwegs ungeeignet heraus. Die Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung und das von ihr eingerichtete Büro in New York mußten daher zunächst ein Werbematerial schaffen, das den amerikanischen Anforderungen entsprach und in den Vereinigten Staaten Verbreitung finden konnte.

Der Amerikaner kennt Europa im großen und ganzen nur oberflächlich, von Deutschland oft nur den Namen selbst. Er will bei einer Europareise in einer bestimmten Zeit für ein gewisse Summe Dollars möglichst viel Schönes, Interessantes und Angenehmes auf die bequemste Weise erleben. Wo die stattfindet, steht für ihn zunächst noch gar nicht fest. Er geht zunächst nach „Europe“. Nur das Wort „Germany“, das ihm geläufig ist, kann ihn auf die Schönheiten dieses Landes hinweisen, nicht aber partikularistische Einzelprospekte von Städten, Kurorten usw., deren Namen er zum großen Teil überhaupt nicht kennt. Die deutsche Werbearbeit stellt sich daher unter die Schlagworte „Germany wants to see you“ und „See Germany next“. Deutschland steht dabei stets im Vordergrund, und Städte, Bäder und Kurorte müssen sich, wenn sie bei ihrer Werbearbeit Erfolg haben wollen, in dieses große Ganze „Deutschland“ einfügen.

Der Vortragende führte zugleich den zahlreichen Teilnehmer in Lichtbildern vor Augen, wie intensiv und mit welchen Mitteln andere europäische Länder mit starkem Fremdenverkehr auf der Reiselust des Amerikaners einzuwirken bemüht sind. Demgegenüber hat die deutsche Werbearbeit, die bisher, allzu sehr in Zersplitterung und Willkür litt, im Auslande keinen leichten Stand. Es ist erfreulich, schon jetzt feststellen zu können, daß die von der German Railroads Information Office verbreiteten Werbeschriften Anklang in Amerika gefunden haben und bereitwillig von den Eisenbahnen, Reisebüros usw. drüber entgegengenommen und weiter verbreitet werden.

Europa wird, so führte der Vortragende aus, in den kommenden Monaten einen lebhaften Fremdenverkehr aus Amerika erwarten können, und auch Deutschland wird einen von Jahr zu Jahr steigenden Anteil an diesem Verkehr erhalten, wenn die Gästen in unserem Vaterlande der Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet wird. Jeder amerikanische Besucher muß ein Freund Deutschlands und als lebendiger Propagandist zurückkehren mit der Erkenntnis, daß Deutschland ein schönes, gastfreies und gastfreundliches Land ist.

— **Baurat de Grahl, Ehrendoktor.** Rektor und Senat der Technischen Hochschule Danzig haben dem Vizepräsidenten der Abteilungsdirigenten der Akademie des Bauwesens, Bauingenieur Gustav de Grahl in Zehlendorf in Anerkennung seiner Verdienste um die Vervollkommen des Pilgerschrittkalenders und die Entwicklung der Wärmewirtschaft die Würde eines „Doktor Ingenieur ehrenhalber“ verliehen.

— **Personalnachrichten.** Der Reichsbahnrat Reulaux, bisher Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Berlin 6, nahm einen Ruf als ordentlicher Professor für den Lehrstuhl für Eisenbahnwesen an der Technischen Hochschule in Darmstadt an.

Österreich.

— **Verwaltungskommission der Bundesbahnen.** Durch den Rücktritt der bisherigen Mitglieder der Verwaltungskommission der Österreichischen Bundesbahnen, Sektionschef in Enderes und Dr. Freiheim, kamen zwei Mandate in der Verwaltungskommission neu zur Besetzung. Die Regierung hat diese beiden freien Stellen mit dem Direktor der Norika-A.-G. in Villach Haslacher und dem steiermärkischen Industriellen Supan besetzt.

— **Fremdenverkehrsagenturen der Bundesbahnen.** Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen beginnt nunmehr im Auslande, wo in den letzten Jahren die Werbetätigkeit für

reich als Reiseland nicht rege genug war, eigene Fremdenverkehrsagenturen zu schaffen, die nach ihren Weisungen eine aktive Werbetätigkeit entfalten sollen. Als erste solche Stelle wurde eine Generalvertretung der Österreichischen Bundesbahnen in Utrecht (Niederlande) eingerichtet. Die Österreichischen Bundesbahnen werden ihre Auslandsvertretungen auch in anderen österreichischen Fremdenverkehrsinteressenten zur Verfügung halten, doch muß der Verkehr mit den Verwaltungen der Österreichischen Bundesbahnen ausnahmslos im Wege der Generaldirektion in Wien erfolgen. Bereits zum nächsten Jahres wird eine große holländische Gesellschaftsreise, die von der niederländischen Generalvertretung der Österreichischen Bundesbahnen veranstaltet wird, in Wien einfallen und in mehreren Gruppen Österreich unter ortskundiger Führung bereisen.

Eisenbahnunterricht in der Schule. Die Generaldirektion der Bundesbahnen hat an die Landesschulbehörden eine Schrift gerichtet, in welcher darauf hingewiesen wird, daß die Generaldirektion und die ihr unterstehenden Bundesbahndirektionen bestrebt sind, durch plangemäße fortschreitende Verwaltung und durch Investitionen, durch zeitgemäße Verbesserungen im Eisenbahnbetrieb zutage tretenden Folgen des Krieges abzumildern. Mit Unterstützung des in schweren Zeitläuften kriegsgeleiteten Personals sei es gelungen, einen Zustand herbeizuführen, von dem sich sagen läßt, daß die Sicherheit der Person und des der Bahn anvertrauten Gutes wieder voll gewährleistet ist. Wenn die Bahn auch der jugendbildnerischen Kraft der Schule jetzt schon viel zu danken hat, so sei doch manches zu tun, um Vorsorge zu treffen, daß mit der jungen Generation ein schlechter heraufkomme, das in den demokratischen Einrichtungen gegebene Freiheitsrecht würdig gebrauchte und, wie andere Einrichtungen, so auch die Eisenbahn in einer Weise benütze, die Rücksicht des einzelnen auf die Gesamtheit entspricht. Diesen Zustand herbeizuführen, sind die betriebsführenden Verwaltungen allein nicht imstande, sie bedürfen hierzu der Mithilfe des reisenden Publikums und des erzieherischen Einflusses der Schule. Die Bundesbahndirektion richtet daher an die Schulbehörden die Bitte, die Schulpflicht mit den beigegebenen Unterrichtsinhalten für die richtige Benutzung der Eisenbahn vertraut zu machen. Diese „Grundlehren“ enthalten fünfzehn Gebote, die gelten für Erwachsene nicht minder wie für Schüler, weswegen das Bundesministerium für Unterricht in einem Erlasse die Schulbehörden angewiesen hat, nicht nur die Lehrkörper der Volksschulen, Bürger- und Mittelschulen auf diese fünfzehn Punkte der Belehrung der Schüler beim Unterricht und bei Schülerfahrten aufmerksam zu machen, sondern auch bei Elternvernehmungen die Eltern zu belehren. Das erste Gebot bezieht sich auf das Verhalten beim Betreten der Eisenbahn: „Lies die Vorschriften und beachte sie; jede überflüssige Frage und Antwort vergeudet wertvolle Zeit.“ Zweitens: „Dränge nicht bei den Kassen und Türen; durch Drängen gefährdest du Greise, Frauen und Kinder. Stelle dich nicht stundenlang vor Schaltern und Kartenausgabestellen an, du bildest für andere, die früher zumutlos gekommen haben, ein Hindernis.“ Die übrigen Punkte betreffen sich auf die Reinhaltung der Betriebsmittel, Ein- und Aussteigen, Verhalten während der Fahrt usw.

Skipreis der Bundesbahnen. Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen hat für die Skimeisterschaft am Berg, die am 13. und 14. März in St. Anton ausgetragen wurde, Ehrenpreis ein Generalabonnement für die Österreichischen Bundesbahnen gestiftet.

Otto Maaß, dem Begründer der Buch- und Kunstdruckerei Maaß' Söhne, Wien, ist eine kleine Gedenkschrift gewidmet, zur dreißigsten Wiederkehr seines Todestages (6. Januar 1896) sein ältester Sohn Rudolf Maaß, der gegenwärtige Inhaber des Unternehmens, in dankbarer Erinnerung verfaßt hat. Interesse liest man die Darstellung der mitunter recht betriebläufigen Laufbahn eines Mannes, der schließlich in Österreich tätig wurde und dank seiner geschäftlichen Tüchtigkeit der Lauterkeit seines Wesens zu hohem Ansehen gelangte. Friedrich Otto Maaß wurde am 19. Oktober 1826 in Nordsteden am Harz im Königreich Preußen als jüngster Sohn des Gärtners, Brauherren und Fruchthändlers Johann Wilhelm Friedrich Maaß geboren. Nach Vollendung seiner Gymnasialstudien seiner Vaterstadt ging der Jüngling zu einem Buch- und Stationenhändler in dem benachbarten Erfurt in die Lehre und trat nach beendeter Lehrzeit als Gehilfe in ein gleiches Geschäft in Naumburg an der Saale ein. Infolge seiner Beteiligung an der freiheitlichen Bewegung des Jahres 1848 in Naumburg zu 20 Jahren Festungshaft verurteilt, mußte er fliehen und wandte sich nach den Vereinigten Staaten von Amerika, wo er durch mehr als 1½ Jahrzehnte ein bisweilen wechselvolles Leben führte. Die Sehnsucht nach der Heimat trieb ihn das erste Mal 1862 nach Europa zurück, da er immer noch von der preußischen Polizei verfolgt wurde,

mußte er zunächst nach Amerika zurückkehren, um dieses erst zwei Jahre später endgültig zu verlassen und sich in Wien anzusiedeln, wo er 1865 ein Annoncenbureau eröffnete und damit den Vorschlag verwirklichte, den ihm sein Freund und Lehrgenosse aus der Buchhändlerzeit in Erfurt, Ferdinand Haasenstein, gemacht hatte, der im Verein mit Adolf Vogler solche Annoncenexpeditionen in Altona und in Frankfurt am Main betrieb.

Wenige Jahre später, 1871, errichtete Otto Maaß eine kleine Buchdruckerei, deren rascher Aufschwung schon im nächsten Jahre die Übersiedlung in die größeren Räume in der Walfischgasse 10 notwendig machte, wo sie bis zum heutigen Tage ununterbrochen verblieben ist. Die neue Druckerei übernahm sofort die Herstellung des von dem bekannten Nationalökonom Professor Dr. Lorenz von Stein herausgegebenen Zentralblattes für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt der österreichisch-ungarischen Monarchie, das aus dem 1861 gegründeten, anfänglich vom Finanzministerium, später vom Ministerium für Handel und Volkswirtschaft herausgegebenen „Notizenblatt für Eisenbahn- und Dampfschiffahrts-Unternehmungen“ hervorgegangen, seit 1862 als ein Organ für die gesamte Verwaltung und die Interessen dieser Unternehmungen in Österreich bestand. Das Blatt brachte nicht nur alle auf die Eisenbahn- und Dampfschiffahrts-Unternehmungen Österreichs bezüglichen Gesetze, Staatsverträge, Erlasse und sonstigen amtlichen Eröffnungen nach amtlichen Quellen, ferner alle Kundmachungen dieser Unternehmungen über Personen- und Gütertransporte, Liefer- und Lagerzeit und andere Verkehrs- und Verwaltungsverhältnisse, über Abhaltung von Generalversammlungen und ihre Beschlüsse usw., sondern auch die einschlägigen Verordnungen und Veränderungen im Post- und Telegraphenwesen und schließlich auch unter Bedachtnahme auf die einschlägige Literatur über Eisenbahnrecht, Eisenbahnverwaltung und Technik freie Aufsätze über das ganze große Gebiet des Eisenbahn- und Schiffahrtswesens. Das Blatt suchte demnach der selbst gestellten Aufgabe, einerseits dem Geschäftsmann die Gesetze und Bestimmungen für seine Beziehungen zu Eisenbahn und Dampfschiffahrt in Österreich in praktischer und zugleich authentischer Form bereitzustellen, andererseits auch denen zu entsprechen, „welche die Interessen und die Entwicklung dieser großartigen Anstalten von einem allgemeinen Gesichtspunkte auffassen“, tatsächlich gerecht zu werden. Als im Jahre 1888 für die bisher im Zentralblatt veröffentlichten amtlichen Mitteilungen das Verordnungsblatt des k. k. Handelsministeriums für Eisenbahnen und Schiffahrt geschaffen wurde, dessen Herausgabe im Jahre 1896 auf das neuerrichtete Eisenbahnministerium überging, verblieben sowohl Verwaltung wie auch Druck des neuen Verordnungsblattes bei der Firma Maaß. Hierin trat bis zum Ende des Jahres 1922, abgesehen von der Bezeichnung des Blattes, keine Änderung ein.

Die engen Beziehungen der Firma Otto Maaß' Söhne zu den Unternehmungen des Verkehrswesens währte also über ein halbes Jahrhundert — ein Beweis dafür, daß sie den geschäftlichen Grundsätzen, die der Gründer der Firma bis an sein Lebensende befolgt hat, stets treu geblieben ist. Dr. E.

Luxemburg.

— Die Tarif- und Frachtenfrage. Dem „Wirtschaftsdienst“ entnehmen wir über diese Frage folgende Ausführungen:

Die Eisenbahnfrage und die hiermit zusammenhängende Tarif- und Frachtenfrage bilden seit der vollzogenen Wirtschaftsunion mit Belgien die eigentlichen Angelpunkte der inneren und äußeren Politik Luxemburgs. Es war bekanntlich die Eisenbahnfrage, welche die frühere Regierung Reuter zu Falle brachte, und mit dieser Frage belastet trat die heutige Regierung Prum auf den Plan. Eine rein nationale Regelung der Angelegenheit gestatten die Verhältnisse nicht, und bei möglichst weitgehender Wahrung der heimischen Hoheitsrechte kann dieselbe praktisch nur im Einverständnis und unter Zusammenwirken mit einem der beiden Nachbarstaaten Belgien oder Frankreich herbeigeführt werden. Und gerade in den internationalen Zusammenhängen liegt der Schwierigkeitskern.

Nachdem die Kammer im Vorjahre die Übernahme des gesamten Normalspurnetzes durch die luxemburgische Prince-Henri-Bahn unter Mitwirkung des belgischen Staates mit Stimmengleichheit abgelehnt hatte, mußte wohl oder übel das bisherige Provisorium, d. h. der Betrieb der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, durch die elsäß-lothringische Verwaltung fortgeführt werden. An die Übernahme des Betriebes durch den Staat, wodurch das Abhängigkeitsverhältnis von den französischen Bahnen gelöst worden wäre, ist bei der heutigen Lage der Dinge nicht zu denken. Ein Abkommen wurde im Oktober mit der elsäß-lothringischen Bahnverwaltung getroffen, und am 10. November traten die französischen Tarife auf der Wilhelm-Luxemburg-Bahn in Kraft.

Gegen die Einführung der französischen Tarifsätze, die bedeutend höher als die bisher angewandten liegen, wird in Interessentenkreisen lebhaft Klage geführt. Die neuen Frachtsätze sind auf die französischen Verhältnisse zugeschnitten, wo rentable Netze mit unrentablen abwechseln und erstere die letzteren durchbringen müssen. Da nun die Rentabilität der Wilhelm-Luxemburg-Bahn außerordentlich hoch ist, so lassen sich diese Tarife vom rein nationalen Standpunkte keineswegs rechtfertigen. Eine fremde Verwaltung zieht Riesengewinne aus dem Betriebe, während Luxemburg noch Millionen hinzulegen muß, um die Angestellten nach dem heimischen Eisenbahnerstatut zu besolden. Um so bitterer wirkt diese Tatsache, als die Prince-Henri-Bahn bei niedrigeren Tarifen das Gehaltsstatut restlos durchführen kann.

In richtiger Erkenntnis dieser Lage hatte die Regierung sich verhalten, gewisse Änderungen an dem Abkommen vorzunehmen, und auch bestimmte Zusagen hierüber gemacht. Auf diese Änderungen wartet die Industrie, der eigentliche Leidtragende, bereits seit 4 Monaten vergebens. Es gelang allerdings, die am 1. Januar auf den französischen Bahnen vorgenommene beträchtliche Heraufsetzung der Frachttarife vorläufig von Luxemburg abzuwenden, so daß die früheren französischen Tarife nach wie vor angewandt werden. Ob dies auch für die Zukunft so bleiben soll? Die Industrie lebt nun weiter unter der quälenden Ungewißheit bezüglich der Entwicklung der Frachtraten.

Mit Belgien war die Regierung Prum programmgemäß in Verhandlungen eingetreten zur Regelung der in Luxemburg so heftig kritisierten Differenzierung der Frachttarife für Eisen- und Stahlwaren auf den belgischen Bahnen, die den dortigen Eisenhütten einen Frachtvorsprung im Überseegeschäft gibt. Ein Interessenausgleich konnte bis heute nicht gefunden werden. Wie bekannt, ist Belgien der Regelung dieser für Luxemburg geradezu vitalen Frage beharrlich ausgewichen. Es sind nun bereits vier Jahre her, daß die im Wirtschaftsvertrage vorgesehene paritätische Kommission mit den luxemburgischen Beschwerden befaßt ist, aber zu dem von Luxemburg angerufenen Schiedssprüche ist es nicht gekommen. Auch die jüngsten Verhandlungen sind ergebnislos verlaufen.

Zur Schlichtung des Streifalles sind nun beide Regierungen übereingekommen, eine dritte Schiedsperson hinzuzuziehen. Daraufhin hat Belgien an das Generalsekretariat des Völkerbundes das Ersuchen gerichtet, auf die nächste Tagesordnung des Rates die Bezeichnung eines dritten Schiedsrichters für die aus der Anwendung des belgisch-luxemburgischen Wirtschaftspaktes entstandenen Meinungsverschiedenheiten zu stellen.

Übrige europäische Länder.


— **Herabsetzung der Bettkartenpreise Dänemark-Deutschland.** Die Bettkartenpreise in der Richtung von Dänemark nach Deutschland werden infolge des gestiegenen Wertes der dänischen Krone, vom 15. Mai d. J. ab für die 1. Klasse von 27 auf 24 dän. Kr. und für die 2. Klasse von 13,50 auf 12 Kr. für die Strecken Kopenhagen-Berlin bzw. Hamburg herabgesetzt. Die Vormerkgebühr beträgt 3 bzw. 1,50 Kr. In der Richtung von Deutschland beträgt der Bettkartenpreis unverändert 24 RM. für die 1. Klasse und 12 RM. für die 2. Klasse, die Vormerkgebühr 10 % des Bettkartenpreises.

— **Eröffnung der dänischen Privatbahn Nakskov-Rødby.** Am 27. März wurde die 37 km lange Privatbahn Nakskov-Rødby auf Laaland dem Betriebe übergeben. Der Bau dieser Bahn wurde gemäß Gesetz über die Anlage von Privatbahnen vom Jahre 1918 genehmigt. Die Hälfte des Anlagekapitals wurde vom Staate darlehnsweise aufgebracht.

— **Eisenbahn auf Island.** Im isländischen Parlament ist ein Vorschlag über die Anlage einer Eisenbahn von Reykjavik nach Oelvesaa in Arnäs Syssel eingebracht worden. Die Anlagekosten belaufen sich auf 5¼ Mill. Kronen. Die Bahn ist als Staatsbahn geplant.

— Kritik der schwedischen Tarifpolitik. Im Verkehr zwischen Schweden und Italien bestehen jetzt direkte Tarife (vergl. S. 354 d. Ztg.), durch die ein Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Schifffahrt eingetreten ist. Während früher italienische Südfrüchte fast ausschließlich auf dem Seewege über Göttingen nach Schweden verfrachtet wurden, werden sie jetzt infolge verbilligter, direkter Tarife auf dem Eisenbahwege über Deutschland befördert. Umgekehrt wird dieser Weg jetzt auch für schwedische Papiermasse von mittelschwedischen Papierfabriken nach Italien dem Seewege vorgezogen. Gegenüber einem früheren Satze von 77 Kr. für 1 t beträgt er jetzt 42.50 Kr. für 1 t. Schwedische Schifffahrtskreise sehen sich dadurch geschädigt und fordern von der schwedischen Regierung Maßnahmen gegen die Tarifpolitik der schwedischen Staatsbahn.

— Die durchgehenden Verbindungen Rumäniens mit dem Ausland im Sommerfahrplan 1926 zeigt nachfolgende Abbildung in der die vollausgezogenen Linien Schlafwagenläufe, die gestrichelten durchgehende Wagen bezeichnen. Die Mehrzahl dieser Wagenläufe kommen von Bukarest bzw. gehen dahin. Rumänische Hauptstadt hat gegen die Friedenszeit heute Mehrfaches an solchen Verbindungen aufzuweisen. Es erhebt sich auch schon Stimmen im Lande, die vor einer Überschätzung



dieser direkten Auslandsverbindungen warnen. Die Auslandsreisenden stellen nur einen Bruchteil, und zwar einen recht kleinen, der gesamten Schnellzugsfahrgäste, und doch wird der gesamte Schnellzugsfahrplan diesen Verbindungen untergeordnet. Da nämlich die Leistungsfähigkeit der Linien meist nicht ausreicht, neben den Auslandszügen noch besondere Inlandsschnellzüge verkehren zu lassen, muß der innere Verkehr eine große Menge von mangelhaften inneren Anschlüssen, ungünstigen Wartezeiten in größeren Städten u. dgl. in den Kauf nehmen. Abgesehen davon, daß die äußerst schleppende Zollbehandlung an den Grenzen den Auslandszügen auch noch häufig sehr erhebliche Verspätungen verursacht.

— Schweizer Bundesbahn und Wettbewerb der Lastkraftwagen. Um dem Wettbewerb der Lastkraftwagen zu begegnen haben die Schweizerischen Bundesbahnen seit kurzem einen neuen Güterbeförderungsplan auf den wichtigeren Strecken eingeführt. In der Frachtgutexpedition Zürich ist der durchgehende Nachtdienst, auf anderen größeren Stationen ein beschränkter Nachtdienst eingeführt worden. Aus diesen Neuerungen ergibt sich eine wesentliche Beschleunigung der Frachtguttransporte. So erreichen zum Beispiel Frachtgüter Station Basel S.B.B., Aarau, Bern, Luzern, Zürich in 2 Tagen, Bellinzona, Genf in 3 Tagen.

— Eisenbahnunglück in Bellinzona. Für die Opfer des Eisenbahnunglücks (April 1924) soll auf dem Friedhofe Bellinzona ein Grabmal errichtet werden. Es ist ein künstlerischer Wettbewerb dafür ausgeschrieben.

— Eisenbahnpläne und -bauten in Spanien. Für den Bau einer elektrischen Bahn von Barcelona nach Manresa wurden die Kosten von 40 Millionen Pesetas genehmigt.

Die Regierung hat das Projekt für den Bau einer Eisenbahnlinie von Zamora über Orense-Santiago nach La Coruña genehmigt. Die Verdingungen werden in Kürze von dem Verkehrsministerium ausgeschrieben werden. Es hat sich bereits eine Unternehmervereinigung gebildet, um den Bau dieser Linie zu finanzieren. Die durch diesen Bau hauptsächlich begünstigten Gemeinden stellen Gelände kostenlos zur Verfügung.

— **Kohlenkrise in Spanien.** Um die Kohlenkrise zu mildern, wie der „Wirtschaftsdienst“ mitteilt, die Regierung den Verbrauch inländischer Kohle für die geschützten Unternehmen und Industrien für obligatorisch erklärt. Die Eisenbahngesellschaften werden also nur inländische Kohle verwenden dürfen; nur für Lokomotiven der Schnellzüge ist ein Verbrauch von 15 % ausländischer Kohle gestattet. Die Gesellschaften, die keine Schnellzüge in Betrieb haben, dürfen nur 10 % ausländischer Kohle verwenden. Auch die Kriegsschiffe müssen, wenn es sich nicht um besonders schnelle Typen handelt, ausschließlich inländische Kohle verwenden. Ebenfalls die Küstenschifffahrt ohne Ausnahme. Die große Küstenschifffahrt darf keine Kohle in den freien Lagern einnehmen; sie kann also nur inländische Kohle nicht in den spanischen Gewässern, sondern

Freihäfen kaufen. Dieser Regierungsbeschluß hat einen unangenehmen Eindruck bei einer Anzahl Industrieller hervorgerufen, weil ihre Interessen dadurch geschädigt werden. Für die Eisenbahngesellschaften bedeutet die neue Verpflichtung eine Mehrausgabe von 16 Mill.

— **Die englischen Eisenbahnen und der Kraftwagenverkehr.** Der englische Verkehrsminister hat kürzlich eine Anzahl Vertreter der Eisenbahngesellschaften empfangen, die ihn auf die Verluste der Eisenbahnen infolge Abwanderung des Verkehrs auf den Kraftwagen aufmerksam gemacht haben; nicht nur der Güter-, sondern auch der Personenverkehr auf der Landstraße kommt beständig auf Kosten des Eisenbahnverkehrs zu. Die Vertreter erklärten, daß die Eisenbahngesellschaften dem Kraftwagenverkehr durchaus nicht feindlich gegenüberstünden, sie hätten auch nicht um Schutz gegen berechtigten Wettbewerb zu kämpfen, aber sie glaubten darauf hinweisen zu müssen, daß die Entwicklung des Kraftwagenverkehrs dadurch möglich gemacht wird, daß diesem die Straße fast unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, während die Eisenbahnen ihre Fahrstraße in jedem Umfang selbst bauen und unterhalten muß. Ferner müsse die Eisenbahn alle Arten von Gütern zur Beförderung annehmen, und gerade die hochwertigen, die hohe Frachten einbringen, werden jetzt auf der Straße befördert. Die Kraftverkehrsunternehmen sind andererseits in der Lage, Sendungen, deren Beförderung ihnen nicht zusagt, abzulehnen und nur solche Aufträge anzunehmen, die ihnen Gewinn bringen. Durch die Teilung des Verkehrs zwischen Straße und Eisenbahn werde der Verkehr mit schweren Massengütern, der bei der Eisenbahn bleiben muß, in ungünstiger Weise belastet. Das liege nicht im Interesse der Allgemeinheit. Sie verlangten daher, daß der Kraftwagenverkehr denjenigen Teil der Straßenbaulasten tragen soll, die durch ihn veranlaßt werden.

Der Minister versicherte, daß die geschilderten Verhältnisse der Regierung wohl bekannt seien; das Interesse der Allgemeinheit verlange, daß alle Zweige des Verkehrswesens Gelegenheit zur freien Entwicklung hätten, und es gehe nicht an, daß der eine auf Kosten des anderen bevorzugt werde. Er könne zwar dem, was die Vertreter ihm vorgetragen hätten, nicht allenthalben zustimmen, die Regierung, nicht nur er allein, werde aber den berechtigten Fragen volle Aufmerksamkeit widmen. Das gleiche Versprechen hat auch der Finanzminister gemacht, dem die Vertreter der Eisenbahnen ebenfalls ihre Klagen und Wünsche vorgetragen haben.

— **Stillelegung der ältesten elektrischen Bahn der britischen Inseln.** Gegen Ende des vergangenen Jahres wurde in Irland der Betrieb der Portrush and Giant's Causeway Electric Tramway eingestellt. Die Nachricht verdient, wie die Zeitschrift "The Locomotive" mitteilt, insofern Beachtung, als es sich bei dieser Linie um die erste dem öffentlichen Verkehr dienende elektrische Bahn der Britischen Inseln handelt. Die Linie war am 28. September 1883 eröffnet worden, ihr Schöpfer und Erbauer war der Ingenieur William A. Traill. Die Länge der Bahn, die stellenweise sehr starke Steigungen bis 1 : 35 aufwies, betrug acht englische Meilen (12,9 km). Der Entwurf zu den elektrischen Anlagen rührte von Sir William Siemens und Dr. Hopkinson her. Die Kraft wurde von einem Fall des Bushmills bei Bushmills geliefert. Die Stromzuführung erfolgte erst durch eine seitlich neben dem Gleis liegende Schiene, die später durch eine Oberleitung ersetzt wurde. Da die dritte Schiene in den Straßen von Portrush sich als sehr störend erwies, wurde dieser Teil der Linie zeitweilig mit Dampfstraßenlokomotiven betrieben.

Fremde Erdteile.

— **Beseitigung schienengleicher Straßenkreuzungen im Staate Maryland.** Der Staat Maryland hat mit der Pennsylvania-Eisenbahn, der Baltimore & Ohio-Eisenbahn und der West-Maryland-Eisenbahn ein Abkommen getroffen, wonach im Laufe der nächsten 10 Jahre alle Kreuzungen von Straßen mit den Strecken dieser drei Gesellschaften in gleicher Höhe beseitigt werden sollen. Die Kosten dafür sollen zur Hälfte von den Eisenbahnen, zur Hälfte vom Staate Maryland getragen werden; sie werden auf etwa 20 Mill. Dollar geschätzt. Der Staat will seinen Anteil durch eine Erhöhung der Benzinsteuer aufbringen. Beide Beteiligten glauben, daß sie bei einer Verteilung der Arbeiten auf 10 Jahre imstande sein werden, ihren Betrag von 10 Millionen beizustellen, ohne daß auf der einen Seite die Steuerlast zu schwer wird, auf der anderen Seite die Betriebsrechnung zu stark belastet werden muß. Die bei weitem größte Mehrzahl der Schienenübergänge im Staate Maryland liegt auf den Strecken der drei genannten Eisenbahngesellschaften. Es wird erwartet, daß die Vereinbarung mit den drei genannten Gesellschaften den Erfolg haben wird, daß auch die anderen Eisenbahnen, bei denen nur je zwei oder drei Übergänge in Frage

kommen, entweder durch ein zu erlassendes Gesetz oder, wenn dieses nicht durchgeht, durch den Druck der öffentlichen Meinung werden gezwungen werden, auch auf ihren Strecken die Schienenübergänge zu beseitigen und die Hälfte der dadurch entstehenden Kosten zu übernehmen.

— **Dienstdauer bei den amerikanischen Eisenbahnen.** Das Bundesverkehrsamt der Vereinigten Staaten hat kürzlich seinen statistischen Bericht über die Dienstdauer der Zugmannschaften und des Telegraphenpersonals veröffentlicht. Er umfaßt den Zeitraum vom 1. Juli 1924 bis 30. Juni 1925. Für diese beiden Klassen von Eisenbahnbediensteten bestehen gesetzliche Vorschriften, die die obere Grenze für die Dauer ihres Dienstes festsetzen. — Nach dem Bericht kam es im Zugdienst 18 412 mal vor, daß eine Dienstdauer von 16 Stunden überschritten wurde; darunter waren 1156 Fälle, in denen der Dienst länger als 24 Stunden und 162 Fälle, in denen er länger als 36 Stunden dauerte. Eine weitere Zusammenstellung enthält die Ursachen, die solche Zugverspätungen veranlaßt haben, daß dadurch die erwähnten Überschreitungen der zulässigen Dienstdauer entstanden. Sie wird durch die Bemerkung eingeleitet, die leitenden Beamten mögen ihr besondere Beachtung schenken, damit vermeidbare Ursachen für so lange Dienstdauer beseitigt werden. Ferner sind zusammengestellt die Fälle, in denen Zugmannschaften ihren Dienst eher als nach der vorgeschriebenen Ruhezeit antreten mußten; dies kam 1487 mal vor. In 17 598 Fällen mußten Bedienstete im Telegraphenbetrieb über die zulässige Zeit im Dienst bleiben. Augenscheinlich ist hier unter Telegraphendienst auch die Arbeit in den Stellereien zu verstehen.

— **Der Ausstand in den amerikanischen Anthrazitgruben und die Eisenbahnen.** In den letzten vier Monaten des Jahres 1925 haben Lohnstreitigkeiten zur Einstellung des Betriebes in den amerikanischen Anthrazitbergwerken geführt. Das bedeutete für die Eisenbahnen der davon betroffenen Gegenden einen sehr erheblichen Verkehrsausfall und hätte für ihren Jahresabschluß sehr verderbliche Folgen gehabt, wenn sie es nicht verstanden hätten, schon in den Zeiten, in denen Anthrazit die Hauptmenge der von ihnen beförderten Güter ausmachte, den Verkehr auch nach anderer Richtung zu entwickeln. Auf dem Wege von den großen Seen und dem Niagara nach New York, Philadelphia und den Neuenglandstaaten bewegt sich außer den Kohlen auch ein Strom von Getreide und anderen Gütern, den die Eisenbahnen durch günstige Fahrpläne und sonstige Pflege gefördert haben. Das kam ihnen im letzten Herbst und Winter sehr zustatten, als der Kohlenverkehr ruhte. — Ein Beispiel für diese Verhältnisse bietet der Verkehr der Delaware, Lackawanna und West-Eisenbahn. Im Jahre 1900 machte der Anthrazit 60 % des von ihr beförderten Frachtguts aus, 1924 war der Anteil zwar auf 40 % zurückgegangen, fiel dabei aber immer noch schwer ins Gewicht. 10 % der beförderten Güter entfielen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, teils solche aus dem Staate New York, teils Getreide auf dem Wege Buffalo-New York. Der Anthrazitverkehr des Jahres 1925 betrug nur 77,5 % desjenigen im Vorjahr, und der Gesamtverkehr hatte dadurch um 4,5 % gelitten. Fabrikzeugnisse und ähnliche Güter wurden in um 9 % größerer Menge als 1924 befördert. Der Gesamtverkehr blieb hinter dem der Jahre 1916 bis 1918 und 1920 zurück. Trotz des Verkehrsrückgangs ist ein erheblicher Betriebsüberschuß, etwa 8,5 Dollar auf jede der 1 688 822 Aktien zu 50 Dollar Nennwert, erzielt worden, wovon 11,8 Millionen, derselbe Betrag wie im Vorjahre, für Zahlung von Dividenden verwendet wurden.

— **Kraftwagenverkehr amerikanischer Eisenbahnen.** Der Kraftwagen hat sowohl zur Beförderung von Personen wie von Lasten für die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten eine ständig steigende Bedeutung erlangt. Von der Auffassung, daß er ein lästiger Nebenbuhler ist, hat man sich frei gemacht, man hat vielmehr seinen Wert zur Unterstützung des Eisenbahnverkehrs richtig erkannt. Die Zeitschrift Railway Age, die immer über die Fortschritte im amerikanischen Eisenbahnwesen eingehend berichtet, hat auch stets den Kraftwagenverkehr, soweit er mit der Eisenbahn in Verbindung steht, in ihre Berichterstattung einbezogen. Neuerdings gedenkt sie dieses Gebiet besonders zu pflegen, indem sie monatlich einmal, beginnend mit dem Februar 1926, einen besonderen Abschnitt Schilderungen aus dem Kraftwagenverkehr der Eisenbahnen widmet.

In dem ersten dieser Sonderabschnitte wird über die Bemühungen der Pennsylvania-Eisenbahn berichtet, die zur Zeit mit den Behörden des Staates Pennsylvania verhandelt, um die Genehmigung zum Betriebe von Omnibusstrecken in allen 55 Bezirken dieses Staates und über dessen Grenzen hinaus zu erlangen.

Weiter wird berichtet, daß die Lehigh Valley-Eisenbahn dadurch erhebliche Ersparnisse erzielt hat, daß sie in einigen Verkehrsbeziehungen den Eisenbahnzug durch den Kraftwagen ersetzt hat. Der Einrichtung eines solchen Verkehrs sind sorg-

fältige Vorarbeiten vorausgegangen. In New York dient der Kraftwagen zum Einsammeln und Zustellen der Güter, zur Verbindung zwischen den Lagerhäusern und den Bahnhöfen, zum Verkehr mit den Schiffen; außerhalb New Yorks vermittelt er den Stückgutverkehr mit anderen Bahnen und ersetzt die Ortszüge. Die längste Entfernung, auf die er eingesetzt ist, beträgt etwas über 150 km, andererseits bedient er eine Verbindung, bei der es sich nur um einen Weg von 80 m handelt. Der Betrieb der Kraftwagen ist einem Unternehmer übertragen.

Die Spokane, Portland & Seattle-Eisenbahn hat vor zwei Jahren einen Omnibusverkehr auf der 200 km langen Strecke Portland-Seaside eingerichtet. Aus kleinen Anfängen hat sich ihr Omnibusbetrieb so entwickelt, daß im Jahre 1925 durchschnittlich 15 Omnibusse im Betrieb waren, die zusammen fast 1,5 Mill. Kilometer zurückgelegt haben. Es handelt sich dabei um einen Verkehr, der geradezu als Fernverkehr bezeichnet werden kann, denn der einzelne Fahrgast hat eine Durchschnittsentfernung von fast 50 km zurückgelegt und dafür 77,3 Cents bezahlt. Die Personenmeile hat im Durchschnitt 2,58 Cents eingebracht und 2,35 Cents gekostet. Eingerichtet wurde dieser Verkehr, um dem Wettbewerb bahnfremder Omnibusse auf der für solchen Verkehr sehr geeigneten Straße Portland-Seaside zu begegnen, an der nicht weniger als 40 Städte liegen. Darunter litt der Eisenbahnverkehr, und die Eisenbahngesellschaft versuchte daher, die Aufwendungen, die die Bevölkerung jener Gegend den Omnibussen zukommen ließ, in ihre Kassen zu lenken. Um dies Ziel zu erreichen, mußte ihre für den Omnibusverkehr gegründete Tochtergesellschaft erst das Unternehmen ihres schärfsten Wettbewerbers für 125 000 Dollar ankaufen. Zu den 15 Omnibussen, die sie dabei übernahm, beschaffte sie noch die gleiche Zahl, so daß ihr Wagenpark jetzt 30 Stück umfaßt. Es werden täglich sieben Fahrten hin und zurück gemacht; dafür verkehren auf der Eisenbahn nur zwei Personenzugpaare täglich, die so gelegt sind, daß sie Lücken im Omnibusfahrplan ausfüllen. Neben dem Fernverkehr Portland-Seaside, der 6 Stunden 20 Minuten in Anspruch nimmt, findet auf den von Seaside ausgehenden 30 km ein Viertelstundenvorortverkehr statt.

Ein endgültiges Urteil über den Erfolg des Omnibusbetriebs für die Eisenbahngesellschaft kann wegen der Kürze der Zeit noch nicht abgegeben werden. Die Eisenbahn hat aber durch ihn ihre Stellung als einziges Verkehrsunternehmen jener Gegend zurückgewonnen und leistet für deren Bewohner mehr als früher.

Zu den Eisenbahnen, die im Begriff sind, den Omnibusbetrieb in ihren Arbeitsplan aufzunehmen, gehört auch die Chicago & Alton-Eisenbahn. Zunächst sollen auf zwei Strecken, deren eine etwa 150 km, deren andere etwa 250 km lang ist, neben der Eisenbahn her Omnibusse auf der Straße verkehren. Beide führen durch dicht bevölkerte Gegenden mit guten Straßen. Den Betrieb will diese Eisenbahngesellschaft im Gegensatz zu anderen, die zu diesem Zweck Tochtergesellschaften gegründet haben, in ihre eigene Hand nehmen.

Bei der Chicago, South Bend & Northern Indiana-Eisenbahn sind interessante Feststellungen über den Einfluß des Fahrpreises auf den Umfang des Verkehrs gemacht worden. Dieser betrug zunächst 3 Cents die Meile (etwa 9 Pf./km). Auf einer Strecke ist er auf die Hälfte, auf der anderen auf zwei Drittel dieses Betrages herabgesetzt worden, wobei regelmäßige Benutzer, anscheinend durch Ausgabe von Fahrscheinheften, noch einen Nachlaß von 25 % erhielten. Die Folge dieser Maßnahme war, daß in den nächsten drei Monaten sich der Verkehr auf der einen Strecke um 92 %, auf der anderen um 70 % hob, während er auf einer dritten Strecke, wo der Grundpreis beibehalten wurde, zurückging. Es wird aus den Verkehrszahlen geschlossen, daß sogar Besitzer von Kraftwagen den Omnibus ihrem eigenen Wagen vorgezogen haben.

— **Beleuchtung eines amerikanischen Verschiebebahnhofs.** Der Wert guter Beleuchtung für die Erledigung von Nacharbeit wird immer mehr erkannt, und das gilt auch für den Verschiebedienst der Eisenbahnen. Der Bahnhof Selkirk der New York Central-Eisenbahn mit seiner neuen Beleuchtung ist ein Beispiel dafür, daß es dabei nicht nur auf lichtstarke Lampen ankommt, sondern auch auf ihre richtige Anordnung. Die neuen Lampen auf diesem Bahnhof haben doppelte Reflektoren, von denen der eine die größere Menge des Lichts in der Richtung der abrollenden Wagen wirft, während ein kleinerer Teil des Lichts durch den anderen in der entgegengesetzten Richtung geleitet wird. Dadurch wird Blendung vermieden und die Wagen erscheinen in scharfen Umrissen, die es den Verschiebearbeitern ermöglichen, die Entfernung der abrollenden Wagen richtig abzuschätzen, wodurch Unfälle und Beschädigungen der Wagen, wenn auch nicht ganz vermieden, so doch stark vermindert werden. Die Scheinwerfer hängen an 23 m über Schienenoberkante hohen Masten, die durch eine im Innern untergebrachte Leiter besteigbar sind.

— **Freie Eisenbahnfahrt und Parlament in Australien.** Die Mitglieder des Oberhauses von Neustidwales besitzen goldenen Abzeichen, die zu freier Fahrt auf allen Eisenbahnen dieses Staates berechtigen. (Ähnliche Abzeichen mit derselben Berechtigung werden in England ausgegeben, sie sind dazu eingerichtet als Anhänger an der Uhrkette getragen zu werden.) Es beruht auf Gegenseitigkeit, daß diese Abzeichen auch auf den Eisenbahnen der anderen australischen Bundesstaaten anerkannt werden. Die gegenwärtige Regierung der Arbeiterpartei hat nun kürzlich 25 neue Mitglieder des Oberhauses ernannt, um mit ihrer Hilfe gewisse Gesetzentwürfe, darunter einen, der die Abschaffung des Oberhauses bezweckt, durchzudrücken. Wenn dies gelingt, gedenkt die Regierung den Mitgliedern des Oberhauses, 99 an der Zahl, die Berechtigung zu freier Eisenbahnfahrt zu belassen. Die Staatsbahnen von Victoria haben aber bereits erklärt, daß sie wohl die Gültigkeit der Abzeichen der alten Mitglieder anerkennen werden, nicht aber diejenigen der 25 neuen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen, die dem Abkommen über die gegenseitige Zubilligung freier Fahrt genügen.

Internationaler Verkehr.

— **Deutsch-italienischer Verkehr.** Im März d. J. waren Vertreter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der Schweizerischen Bundesbahnen und mehrerer schweizerischer Privatabbahnen, der Österreichischen und Italienischen Staatsbahnen in Locarno versammelt, um über akute Fragen im deutsch-italienischen Personentarif über Brenner und Gotthard sowie in deutsch-schweizerischen und deutsch-österreichischen Personentarif zu verhandeln. Das schwierige Problem der Einführung eines Tarifs für Gesellschaftsfahrten und Gesellschaftssondenzüge wurde eingehend erörtert. Seine Lösung dürfte wohl in absehbarer Zeit zu erwarten sein. Über die Einführung von Rückfahrkarten im deutsch-italienischen Verkehr konnte eine Einigung noch nicht erzielt werden. Die Fortsetzung der Erhebungen wurde beschlossen.

Einen breiten Raum nahmen die Beratungen über einen in den erwähnten Verkehren von Handelsinteressenten angeregten Expressgutverkehr ein, der allmählich beginnt über die Grenze der Binnenverkehre hinaus allgemeine internationale Bedeutung zu gewinnen. Im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen sind Verhandlungen über die Schaffung eines Rahmentarifs als ein Teil I im wesentlichen als abgeschlossen zu betrachten. Zwischen Deutschland und Österreich besteht bereits heute — allerdings nur für wenige Verbindungen — ein Expressguttarif. Auch im Verkehr zwischen Italien und der Schweiz hat ein Expressguttarif diese Art des Verkehrs wesentlich belebt. Im deutsch-polnischen Verkehr sind Verhandlungen über die Schaffung eines Expressguttarifs im Gange. Auch Italien und Frankreich stehen in Verhandlungen, um einen Expressgutverkehr zwischen beiden Ländern erstehen zu lassen. Die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland (Mailand und Comö) und zwischen Deutschland und der Schweiz haben beteiligt Handelsvertretungen veranlaßt, auf das Bedürfnis eines deutsch-italienischen Expressguttarifs hinzuweisen. Die Rückwirkungen auf einen deutsch-schweizerischen und erweiterten deutsch-österreichischen Expressguttarif erschienen damit unausbleiblich. Die an diesen Tarifen beteiligten Bahnen haben deshalb unter Mitbenutzung des erwähnten Entwurfs des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen einen Teil I eines Expressguttarifs aufgestellt, der den Spitzen der beteiligten Bahnen vorliegt, in nicht zu ferner Zeit zur Entscheidung unterbreitet werden wird. Zollschwierigkeiten, die die Frage anfangs zu einem Problem gestalteten, dürften wohl im wesentlichen als behoben gelten. Auch die bei den beteiligten Bahnen verschiedenen gearteten Abfertigungsarten dürften zu Bedenken keine Veranlassung geben.

Gleichzeitig mit der Tagung der bereits erwähnten Bahnen fand eine Verhandlung über den englisch-italienischen Personentarif über Holland-Deutschland-Schweiz statt, zu dem sich Vertreter der beteiligten holländischen und englischen Bahnen eingefunden hatten.

Nordisch-italienischer Güterverkehr. Am 1. April tritt ein Tarif für den direkten Güterverkehr zwischen Schweden und Norwegen einerseits und Italien andererseits in Kraft. Dieser kurz als nordisch-italienischer Gütertarif bezeichnet, gilt über Deutschland-Schweiz und über Deutschland-Österreich, also über Gotthard, über Brenner und über Tarvis. Er verbindet Stationen vom äußersten Süden Siziliens an mit bestimmten Stationen der nordischen Länder und erstreckt sich auf Entfernungen von mehr als 3000 km.

Dieser nordisch-italienische Gütertarif ist vollkommen neu, er hat in der früheren Zeit kein Analogon oder Parallelen. Ebenso wie der Gedanke des Tarifs neu ist, ist auch die ganz

lage neuartig, sie weicht von den bisherigen direkten Gütertarifen und der Preisbildung dieser Tarife wesentlich ab. Der Tarif stellt einen ersten Versuch dar, die Entwicklung muß zeigen, ob das Experiment glückt und ob der Wagemut der Eisenbahnverwaltungen, welche diesen Tarif schufen, berechtigt ist.

Zum Verständnis des Tarifs und seiner Entstehungsgeschichte sind folgende Tatsachen zu berücksichtigen: Italien und die nordischen Länder liegen so weit auseinander, daß im großen und ganzen früher ein wesentlicher und regelmäßiger Verkehr in Bedeutung, der die direkte Aufgabe von Gütern zwischen diesen Ländern verlangt hätte, nicht bestand. Erst nach dem Kriege hat sich der Handel zwischen Italien und den nordischen Ländern gehoben. Zunächst hat Italien, das durch den Umsturz in Europa wichtige Märkte für seine Lebensmittel und Rohstoffe, wie z. B. Rußland, eingebüßt hatte und die anderen Länder wegen der sinkenden Kaufkraft der durch den Währungsverfall bedrohten Länder verloren hatte, getrachtet, Obst und Gemüse stärker nach den nordischen Ländern abzusetzen. Auf der anderen Seite bestand in Italien Bedarf für Zellulose, Maschinen Teile, für frische und getrocknete Fische und andere Erzeugnisse der nordischen Länder.

Um den gegenseitigen Warenaustausch durch Eisenbahntarife zu unterstützen, haben sich deshalb schon im Jahre 1923 die in dem Verkehr der nordischen Länder mit Italien beteiligten Eisenbahnverwaltungen, das sind die norwegischen, schwedischen und dänischen Staatsbahnen, dann die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, die schweizerischen und österreichischen Staatsbahnen und die italienischen Staatsbahnen, zusammengefunden, um die Möglichkeit der Ausgabe eines direkten Gütertarifs zu studieren. Das Problem war nicht leicht. Man fand fort, daß die Ausgabe eines Tarifs in der bisher üblichen Weise durch Zusammenstoß der Frachtsätze der einzelnen Länder unter Kürzung einer halben Abfertigungsgebühr für jedes Land viel zu hohe Frachtsätze ergeben hätte, so daß auf diese Weise keine allgemeine Grundlage für die Aufstellung eines Tarifs gefunden werden konnte. Diese Art erwies sich nur für leichte Güter brauchbar, die wegen ihrer Verderblichkeit auch den Eisenbahnweg wählen müssen. Der andere Verkehr zwischen den Nordländern und Italien hat sich auf dem Schiffsverkehrswege abgewickelt. Wenn die Eisenbahnen diesen Verkehr fördern wollten, so mußten sie sich den Schiffsfrachten anpassen. Man ging also von diesen Schiffsfrachten aus und schlug gewisse Prozente dazu, die erfahrungsgemäß tragbar sind, weil die Eisenbahnbeförderung infolge ihrer Raschheit und geringen Ausbaurkosten gegenüber der Schiffsbeförderung Vorzüge hat. Unter Anwendung dieser Grundlagen schuf man Frachtsätze für Schnellzugsgut (Tarif 1), der für Blumen gilt, für Eilstückgut (Tarif 2), für Güter aller Art anwendbar, für Frachstückgut (Tarif 3), für Güter aller Art, und endlich eine Reihe von anderen Tarifen (4—67), in welchen zur Zeit rund 139 Güter und Güterpositionen eingereiht sind. Von diesen Gütern sind zu nennen Automobile, bestimmte Eisen- und Stahlwaren, Obst- und Gartenfrüchte, Fische, Hanf, Holzschliff, Holzzellulose, Käse, Kryolith, Mais, Marmor in verschiedenen Bearbeitungsformen, Maschinen und Maschinenteile, Nadelholztee, Obst, Öle, Reis, verschiedene Rinden, Salz, Sammelgut, Schwefel, Holzwaren, Terpentin, Tomatenkonserven, Umzugsgut und Wein. Bei dem problematischen Charakter des Tarifs war es notwendig, daß für den Anfang die Zahl der Stationen, die in ihn aufgenommen wurden, beschränkt wurde. Um aber doch möglichst vielen nordischen Stationen die Abfertigung zu günstigen Preisen nach dem Süden oder in umgekehrter Richtung zu ermöglichen, sind besondere Umbehandlungssätze für Trällebörgen geschaffen worden, mit deren Hilfe eine ausgedehntere Anwendung des Tarifs möglich wird. Gleichzeitig kann auf Grund der mit diesem Umbehandlungstarif gefundenen Erfahrungen jederzeit eine Ergänzung und Erweiterung des Tarifs vorgenommen werden.

Wesentlich für den Verfrachter ist, daß er einen annähernden Überblick über die Höhe der Frachten erhält. Bei den verderblichen Gütern, die an sich den Eisenbahnweg wählen müssen, trägt die Ermäßigung durchweg 15 % gegenüber den Lokaltarifsätzen. Wesentlich stärker sind die Ermäßigungen bei den Gütern, die dem Seewettbewerb unterliegen. Hier können die Ermäßigungen zwischen 40 und 60 % schwanken, je nach der Entfernung des Gutes und der Lage der Stationen. Bei diesen Ausnahmen für die beteiligten Verwaltungen war es nicht immer leicht, eine Einigung über die Bildung der Frachtsätze und über die Verteilung zu erzielen. Der erste vollkommen ausgearbeitete Tarif mußte wieder abgelegt werden, weil der ursprünglich in Lirawährung aufgestellte Tarif wegen des Sinnes der italienischen Währung wieder andere Währungsgrundlagen erhalten mußte. Der Tarif ist nunmehr für den italienischen Durchlauf in Lire (italienische Währung), für den nordischen Durchlauf in schwedischen Kronen erstellt. Entsprechend dieser Währungsgrundlage sind die italienischen Sätze in einer

besonderen Abteilung (Abschnitt IV des Tarifs), die für den gesamten übrigen Durchlauf in einem Satze in einer weiteren Abteilung (Abschnitt V des Tarifs) zusammengestellt.

Es ist klar, daß die eigenartigen Schwierigkeiten dieses Tarifs bei den Verhandlungen unter den Eisenbahnverwaltungen große Schwierigkeiten boten. Aber wer Gelegenheit gehabt hat, Einblick in diese Verhandlungen zu gewinnen, wird sagen, daß hier wirklich großzügige und solidarische Arbeit geleistet worden ist. In dieser Hinsicht bedeutet der nordisch-italienische Gütertarif ein bahnbrechendes und vorbildliches Werk für den mitteleuropäischen Güterverkehr.

Wenn auch anfangs damit noch nicht alle Wünsche erfüllt sein können, so gewährt schon die Tatsache der Schaffung dieses Tarifs und die befriedigende Zusammenarbeit der Eisenbahnverwaltungen die hoffnungsvolle Aussicht, daß hier die Entwicklung zugunsten des Verkehrs zwischen den Nordländern und zwischen dem Süden fortschreiten wird. In diesem Sinne kann dem Tarif eine gute Aufnahme in Aussicht gestellt werden.

Zu bedauern ist nur, daß die dänischen Staatsbahnen, die ursprünglich auch am Tarif mitgearbeitet hatten, von diesem später wieder Abstand genommen haben, weil ihnen die für den nördlichen Schnitt gewählte schwedische Währung nicht zusagte. Es ist zu hoffen, daß in Zukunft dieses Hindernis für die Beteiligung Dänemarks am Tarif in irgendeiner Weise beseitigt werden kann.

Wasserverkehr.

— Schwierigkeiten über den internationalen Schiffsverkehrsvertrag auf der Oder. Die Verhandlungen über den internationalen Schiffsverkehrsvertrag nehmen einen schwierigen Verlauf, da seit einigen Jahren die Internationalisierung der Nebenflüsse der Oder, der Warthe und der Netze in Schwebe ist. Polen ist gegen die Internationalisierung und weist auf den Umstand hin, daß sich die genannten Flüsse ausschließlich auf polnischem Gebiet befinden, während der Friedensvertrag nur solche Flüsse als international bezeichnet hat, deren Schifffahrt mehr als einem Staate dient. Den Kompromißvorschlag hat Polen abgelehnt.

Luftverkehr.

— Die neuen Flugpläne. Am 6. April nimmt der Deutsche Luftverkehr seinen Betrieb auf. Durch die im Winter erfolgte Gründung der „Deutschen Lufthansa A.-G.“ war es möglich, die einzelnen Luftlinien zweckmäßiger zu verteilen. Das gesamte Streckennetz umfaßt die Länge von 17 000 km, die von über 100 Flugzeugen der besten im Luftverkehr erprobten Arten befliegen werden. Die Flugpreise halten sich etwa in Höhe der Eisenbahnfahrpreise I. Klasse. Die Flugzeiten sind auch im wesentlichen dieselben geblieben. Eine Verbesserung läßt sich dabei ja auch kaum erzielen, da die Höchstgeschwindigkeit unserer Flugzeuge, die von der Botschafterkonferenz auf 180 km/std. festgesetzt ist, schon seit Jahren erreicht ist und erst vergrößert werden kann, wenn diese einschränkenden Bestimmungen fallen. Trotzdem kann man auch bei den Flugzeiten einige Verbesserungen feststellen.

Wichtig ist, daß der diesjährige Flugplan Anschlüsse an die großen internationalen Flugstrecken vorsieht, so daß Deutschlands Mitwirkung am internationalen Flugdienst schon jetzt in großem Maße gesichert ist. Große transkontinentale Linien, wie etwa London-München-Rom oder Paris-Berlin-Moskau, können noch nicht befliegen werden, da die Verhandlungen, die in Paris schon seit Monaten darüber gepflogen werden, noch nicht zum Abschluß gekommen sind.

Rechtspflege.

— Wann ist die tödliche Lungenentzündung eines Lokomotivheizers auf den Dienst zurückzuführen? Diese Frage war bei einem 26jährigen Lokomotivheizer, dessen hinterbliebene Witwe dieserhalb Ansprüche aus der sozialen Unfallversicherung erhob, vom Reichsversicherungsamt zu entscheiden.

Derselbe war am letzten Februartage v. J. morgens früh in gewohnter Weise auf der Lokomotive 3½ Stunden lang gefahren. Es herrschte an dem Tage eisiger Schneewind. Nach beendeter Fahrt wurde nach Durchführung der Rangierbewegung auf dem Bahnhof im Lokomotivschuppen Wasser gefaßt. Hier stieg der von der Feuerung und dem anstrengenden Dienst auf der Maschine und aushilfsweise im Gepäckwagen erhitze Heizer in der kalten Halle von der Maschine ab und zog sich vielleicht durch den plötzlichen Temperaturwechsel von dem heißen Stande auf der Lokomotive eine schwere Erkältung zu. Er empfand heftige Schmerzen auf der Brust, die ihn zum Aufgeben der Arbeit zwangen. Bald darauf folgte ein heftiger

Schüttelfrost, weshalb ein zufällig auf dem Bahnhof anwesender Arzt ihm den Rat gab, sofort nach Hause zu gehen. Der ihn dort behandelnde Arzt sagt in seinem Gutachten, daß die Erkrankung von Anfang an einen sehr stürmischen Verlauf gehabt habe. Nach fünf Tagen erfolgte der Tod. Die Sektion bestätigte die Annahme des behandelnden Arztes, daß eine sehr ausgedehnte doppelseitige Lungenentzündung vorliege. Wir entnehmen dessen Gutachten folgende Sätze:

„Der verletzte Sch. hat während der Fahrt keine Äußerung über eine Erkrankung getan. Erst nach Einfahren der Lokomotive in die kalte Halle der Wasserstation und beim Verlassen der Herdfeuerung der Lokomotive nach dem Absteigen wurde der plötzliche Temperaturwechsel und die Abkühlung für den überhitzten Körper so groß, daß Sch. im gleichen Augenblick ausrief: Au, jetzt ist es mir in die Seite gefahren! Und von diesem Augenblick war er schwer krank und arbeitsunfähig. Der Zeitpunkt des Ausbrechens der Rippenfell- und Lungenentzündung läßt sich somit genau auf die plötzliche Abkühlung nach Verlassen des Platzes von der Herdfeuerung der Lokomotive und auf die Kälteeinwirkung in der Wasserstationshalle zurückführen. Es ist deshalb durch die Beschaffenheit der Betriebswerkstätte (kalte ungeheizte Wasserstationshalle) und durch die Art der Betriebsarbeit (Verlassen des Platzes von der heißen Lokomotivfeuerung zum Zwecke des Wasserfassens) für den durch die vorangegangenen Dienstleistungswirkungen überanstrengten Körper des p. Sch. eine bedeutend erhöhte Betriebsgefahr von zeitlich relativ kurzer Begrenzung vorhanden gewesen und muß deshalb ein entschädigungspflichtiger Unfall angenommen werden.“

Die Privatbahn-Berufsgenossenschaft lehnte ihre Entschädigungspflicht jedoch ab. Sie schreibt:

„Es ist bei dem Lokomotivpersonal die eine Körperseite während der Fahrt stets erhitzt, während die andere dem Luftzug ausgesetzt ist. Die Tätigkeit der Heizer mag auch körperlich anstrengend sein, so daß sie sich auf der Fahrt besonders erhitzen. Beim Verlassen der Lokomotive findet immer ein plötzlicher Temperaturwechsel statt, der im Winter besonders groß ist. So ist das Lokomotivpersonal bei seiner gewöhnlichen Betriebstätigkeit ständig in Gefahr, sich zu erkälten. Tritt bei einer gewöhnlichen Betriebstätigkeit eine Erkältung ein, so wird man deshalb, wenn nicht besondere Umstände dazu zwingen, das Vorliegen eines Betriebsunfalles nicht anerkennen können. Das gilt auch im Falle Sch.“

Das Oberversicherungsamt Mannheim schloß sich dem Gutachten des behandelnden Arztes an, indem es annahm, daß der Tod durch einen Unfall beim Betrieb herbeigeführt worden sei. Die Berufsgenossenschaft blieb bei ihren früheren Ausführungen, daß hier in keiner Weise ein „Unfall“, für den allein sie entschädigungspflichtig sei, vorliege. Der Heizer sei einer, aber nicht im Eisenbahnbetrieb verursachten, Lungenentzündung erlegen, sondern diese sei während des Dienstes zufällig zum Ausbruch gekommen. Seine Tätigkeit sei die täglich gewohnte aller Heizer gewesen.

Bei diesen Widersprüchen holte das Reichsversicherungsamt ein Obergutachten von der medizinischen Klinik der Universität Heidelberg ein, das am 26. Januar 1926 erstattet wurde und dem wir die folgenden Sätze entnehmen:

„Die Lungenentzündung ist eine Infektionskrankheit, d. h. sie beruht auf dem Eindringen und der Vermehrung von Bakterien in der Lunge mit den daran sich anschließenden entzündlichen Veränderungen im Lungengewebe. Die Entwicklung dieses Prozesses bedarf einer gewissen Zeit, und man wird als Mindestmaß dafür nach den vorliegenden Erfahrungen einen Tag annehmen müssen.“

Bei Sch. war im Moment des Abstieges von der Lokomotive die Lungenentzündung schon ausgebildet, denn die dabei aufgetretenen Schmerzen waren nur das erste Zeichen der komplizierten Rippenfellentzündung, die wie gewöhnlich die Lungenentzündung begleitet hat. Ebenso ist der rasch folgende Schüttelfrost als Zeichen der schon ausgebildeten und nicht erst entstehenden Krankheit mit Sicherheit zu deuten.

Es ist eine durchaus alltägliche Erscheinung, daß Lungenentzündungen sich in dieser Weise aus vollem Wohlbefinden heraus bemerkbar machen.

Da der eigentliche Beginn der krankhaften Lungenveränderungen beim ersten Auftreten von Krankheitserscheinungen (Schmerzen, Schüttelfrost) also mindestens einen Tag, wahrscheinlich mehrere Tage zurücklag, kann die starke Abkühlung, der Sch. ausgesetzt war, als Ursache der Erkrankung auf keinen Fall in Betracht kommen, ebensowenig aus denselben Gründen die am Morgen des 28. geleisteten Dienste.

Die Möglichkeit dagegen, daß der am Morgen des 28. Februar geleistete Dienst den Verlauf der Krankheit ungünstig beeinflusst haben könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Da bei Sch. an diesem Morgen die entzündlichen Lungeneinwirkungen sicher schon ausgebildet waren, muß die Möglich-

keit bejaht werden, daß die körperliche Anstrengung und die Abkühlung bzw. der dauernde Wechsel von Hitze und Kälte zum ungünstigen Verlauf der Erkrankung wesentlich beigetragen haben. Wir wählen mit Absicht den Ausdruck „möglich“, da sich mehr darüber nicht sagen läßt.“

Das Reichsversicherungsamt II. Rekursenat schloß sich am 18. Februar 1926 dieser Beurteilung an, zumal sie sich mit derjenigen anderer Universitätskliniken deckte, wies also die erhobenen Ansprüche wegen mangelnden Zusammenhanges des Todes mit der Betriebsarbeit zurück.

Amtsrichter a. D. Dr. Brandis, Berlin.

— Zu § 75 Abs. 2 des Reichsbeamten-Gesetzes. § 75 Abs. 2 des RBG. bestimmt: „Gehört der Angeschuldigte zu den Beamten, welche einen Anspruch auf Pension haben, und lassen besondere Umstände eine mildere Beurteilung zu, so ist die Disziplinarbehörde ermächtigt, in ihrer Entscheidung zugleich festzusetzen, daß dem Angeschuldigten ein Teil des gesetzlichen Pensionsbetrages auf Lebenszeit oder auf gewisse Jahre zu belassen sei.“

Es ist die Frage, ob dieser Wortlaut, insbesondere die Worte „auf Lebenszeit oder auf gewisse Jahre“, es zuläßt, daß das Disziplinargericht einen Ruhegehaltsteil von einem bestimmten Lebensjahr des entlassenen Beamten anzubilligt? Eine Reichsdisziplinarkammer hat dem Angeschuldigten drei Viertel des Ruhegehalts auf 3 Jahre, und sodann vom 60. Lebensjahr an die Hälfte auf Lebenszeit belassen. Gegen den zweiten Teil dieses Anspruchs richtet sich die Berufung der Staatsanwaltschaft. Sie führt aus, ein solcher Anspruch sei nach § 75 Nr. 2 Abs. 2 RBG. nicht zulässig. Zu der hiermit aufgeworfene Rechtsfrage hat der Reichsdisziplinarhof wiederholt Stellung genommen und sie in seiner wechselnden Zusammensetzung mehrmals bejaht und mehrmals verneint. Die neuerliche Prüfung der Frage führte zu dem folgenden Ergebnis¹⁾:

„Nach dem im Gesetz ausgesprochenen Grundsatz verliert der Beamte mit der Dienstentlassung jeden Anspruch auf Ruhegehalt. Ein solcher Anspruch besteht also auch dann nicht, wenn „Umstände besonderer Art eine mildere Beurteilung zu lassen“, und er läßt sich auch nicht mit der Erwägung begründen, daß das Ruhegehalt seinem wirtschaftlichen Wesen nach einbehaltener Gehaltsteil sei. Die Belassung eines Ruhegehaltsteils bei dem Vorliegen besonderer, eine mildere Beurteilung zulassender Umstände ist vielmehr lediglich eine in der pflichtmäßige Ermessen der Disziplinarbehörde gestellte Vergünstigung. Für die Anwendung dieses Ermessens können aber alle solche besondere Umstände berücksichtigt werden. Bei ihrem Vorliegen kann die Disziplinarbehörde verfügen, daß der Angeschuldigte ein Teil des gesetzlichen Ruhegehalts auf „Lebenszeit oder auf gewisse Jahre“ zu belassen sei. Eine inhaltliche Beschränkung des Ermessens innerhalb des so gezogenen Rahmens enthält das Gesetz nicht, so daß bei aller Mannigfaltigkeit der möglichen Sachlagen der Dienststrafrichte befugt ist, die ihm jeweils am angemessensten erscheinende Regelung zu treffen. Die Verhältnisse eines Angeschuldigten können so liegen, daß angenommen werden kann, er werde noch auf eine Anzahl von Jahren in stande sein, sich seinen Unterhalt zu verdienen, daß aber zugleich — wegen des schon vorgeschrittenen Alters, insbesondere aber einer geschwächten Gesundheit — damit gerechnet werden muß, jene Erwerbsmöglichkeit werde nur noch von beschränkter Dauer sein. Dabei wird allerdings der bloße Umstand, daß die Erwerbsfähigkeit des Angeschuldigten infolge des natürlichen Alters erlöschen werde, regelmäßig keinen begründeten Anlaß bieten können, um nach einem vorübergehenden Aussetzen seiner Bezüge von einem gewissen Lebensalter an wieder einen Teil des Ruhegehalts eintreten zu lassen. Für diejenigen Fälle aber, in denen die besonderen Umstände eine Regelung dieser Art begründet erscheinen lassen, läßt sich aus dem Gesetze nicht ableiten, daß dieses eine solche Maßnahme grundsätzlich verbiete. Hierbei ist es dann auch nicht ausgeschlossen, daß sich der Dienststrafrichter durch die Erwägung mitbestimmen läßt, es wäre unbillig, wenn der entlassene Beamte trotz einer langen und einwandfreien Dienstzeit einst im Alter der äußersten Not verfallen sollte.“

Hiernach kann der Berufung insoweit, als sie eine Maßnahme solcher Art für rechtlich unzulässig hält, nicht beigetreten werden.

Indessen erachtet der Reichsdisziplinarhof allerdings die Umstände des vorliegenden Falles nicht für derart, daß der im angefochtenen Urteil ergangene Ausspruch begründet wäre. Der Angeschuldigte ist eben 49 Jahre alt geworden. Über seinen körperlichen Zustand sagt das angefochtene Urteil nur, er habe in dem schweren Dienst als Bahnpostbegleiter seine Kraft verausgabt. Seine Ständesliste läßt aber Krankheiten, die auf eine

¹⁾ Urteil des Reichsdisziplinarhofes vom 11. November 1925. F. 130/25. Juristische Wochenschrift, 55. Jahrg. (1926), Heft S. 398, 399.

nsten körperlichen Rückgang schließen ließen, nicht erschen. Auch die Disziplinarkammer kann einen körperlichen Rückgang eines Grades nicht angenommen haben, da nach ihrem Ausspruch zwischen der dreijährigen Belassung eines Ruhegehaltstiles und dem späteren Eintritt der lebenslangen Bezüge eine erhebliche Reihe von Jahren liegt, die Disziplinarkammer also für diesen Zeitraum mit einer noch ausreichenden Erwerbsfähigkeit des Angeschuldigten gerechnet hat. Dazu kommt, daß für den Reichsdisziplinarhof entscheidend ein weiterer Umstand. Der Ausspruch nach § 75 Nr. 2 Abs. 2 enthält immer nur eine bloße Vergünstigung. Für die Frage, ob sie gewährt werden kann, muß also immer die Frage der Würdigkeit des Angeschuldigten mitberücksichtigt werden. Bei einer Verfehlung schwerer Art wird regelmäßig davon abzusehen sein. In dem vorliegenden Falle nun handelt es sich, wenn auch nicht berücksichtigt werden darf, daß der Angeschuldigte schon früher sicher Verfehlungen verdächtig gewesen war, doch um die Vergünstigung einer großen Zahl von Briefen, bezogen in der Absicht, sich die in ihnen vermuteten Einlagen an Geld anzueignen. Eine solche, von einem Postbeamten — zumal ohne Auftrag — ausgeführte Tat muß also so schwer bezeichnet werden, daß sie eine weitgehende Vergünstigung im Punkte der Verbilligung eines Ruhegehaltsteils ausschließt.“ Gegen die Entscheidung sowohl der grundsätzlichen Frage als des vorliegenden besonderen Tatbestandes dürfte nichts einzuwenden sein.

Dr. Compter.

Bücherschau.

— Preiserscheinungen des Verkehrswesens. Verkehrstheoretisch-kritische Untersuchungen. Von Dr. Emil Sachs, o. ö. Professor der politischen Ökonomie i. R. Berlin 1926. Julius Springer. 64 S. 3 RM.

Daß der 81jährige Meister unserer Wirtschaftslehre sein Alter auch in geistiger Frische genieße, wurde in Nr. 2 d. Ztg. (S. 40) bereits erwähnt. Jetzt beweist er auch selbst diese Frische in der vorliegenden kleinen, aber bedeutsamen Schrift. In der letzten Erscheinung ist sie die kritische Verteidigung gegen den Angriff, den der Eisenbahndirektor und Professor an der Bayerischen Deutschen Universität Dr. Engländer nach einem vorbereitenden Aufsatz in Schmollers Jahrbüchern mit seinem merkwürdigen Buche „Theorie des Güterverkehrs und der Frachttaxe“ (Jena 1924, G. Fischer) gegen Sax unternommen hat, dem er dessen bekanntem Werke „Die Verkehrsmittel in der Volks- und Staatswirtschaft“ unter dem Vorwurfe der Unvollständigkeit eine ganz neue Theorie entgegensetzt. Nach Sax’ scharfsinnigen objektiven Ausführungen kann ohne weiteres angenommen werden, daß es sich bei Engländer’s Werk — ganz abgesehen von den etwaigen Formen des Angriffs gegen Sax — um eine an sich ernste und tiefgründige Arbeit handelt, und es kommt auch weniger auf die Untersuchung an, wer von beiden „echt hat“, als auf den Gewinn, die literarische Stimme des einen Lehrers noch einmal vernahmen zu dürfen, zumal sie gerade von ganz besonderem Werte ist. Gegenüber Engländer’s Versuche, die wirtschaftlichen Erfahrungen mit logistischer Dialektik in logische, fast mathematische Sätze zu zwingen, wird der leitende Gedanke der Wirtschaftslehre schon einmal klar hingestellt, daß wir uns genügen lassen müssen, die Kräfte zu erkennen und ihre Richtung zu zeigen, gegen es ein aussichtsloses Bemühen bleibt, das Leben in Formeln fassen zu wollen.

Den Inhalt der neuen Sax’schen Schrift im engen Rahmen einer Besprechung zu erschöpfen, ist nicht möglich, weil der Verfasser der Abwehr gegen einen allgemeinen Angriff fast alle Probleme der Preisbildung des Verkehrswesens berührt. Da er es in einer kurzen Schrift tut, sind übrigens die Gedanken, die stilistisch derart gehäuft, daß, wenigstens im ersten Teile, die Lektüre manchmal nicht ganz leicht wird. Geht man aber die schwere Kost ein, so zeigt sich überall die alte Klarheit des Denkens, und der gedrungene Satz mutet wie ein kurz gefasstes Vermächtnis an. Im ersten Teile werden nach allgemeiner Erörterung über Preis und Absatz der Transportgüter noch die Preisbildung bei gegebener Gütermenge, bei Wettbewerb der Erzeugungsorte, bei Versorgung aus unbeschränktem Verkehrsmittel und bei Preiszusammenhang der Güterarten behandelt, während der zweite besondere Teil der Tarifgestaltung gewidmet ist. Wenn hier der Gegensatz der Debatte mitunter etwas härter zutage tritt, findet sich in der allgemeinen Untersuchung allenthalben eine sachlich-milde Kritik, und Sax folgt seinen Gegnern auch bereitwillig in seinen konstruktiven Gedankengängen, z. B. beim Wettbewerb der Erzeugungsorte in der mathematischen Bilde, daß das Absatzgebiet des weniger günstigen Ortes theoretisch durch den Radius vector einer Kugel bestimmt werde, in deren Brennpunkte der Ort liegt, bei der Scheitel die Preisgleichheitsgrenze gegenüber dem in der Verlängerung des kürzesten Radius liegenden Gegenorte ansetzt. Indessen erkennt der Praktiker schon an diesem Theorem,

wie wenig auf solchem Wege zu erreichen ist, und wenn Engländer nach vieler Begriffsarbeit schließlich in langer Zusammenfassung nur Sätze bringt, die in der Unsicherheit der Verallgemeinerung freilich kaum überboten werden können, so hätte Sax, statt diese „Fülle der Unbestimmtheiten“ zu rügen, auch auf den obigen Gesichtspunkt hinweisen können, daß es auch beim besten wissenschaftlichen Willen nicht möglich ist, die Wirtschaftslehre mathematisch zu meistern. Die große Gewandtheit des Gegners im abstrakten Denken erkennt nämlich Sax ohne weiteres an. Aber er bezweifelt mit Recht, daß sie uns fruchtbare Einsichten vermitteln könne.

Wie Engländer in dem gewiß anerkennenswerten Streben, zu möglichst umfassenden Schlüssen zu gelangen, tatsächlich in unsichere Konstruktionen hineingerät, zeigt ein Beispiel bei der allgemeinen Frage der Absatzmöglichkeit. Nicht nur, daß hier oft alte Beobachtungen künstlich in neue Formeln geprägt erscheinen, soll neben der Absatzfähigkeit auch der Umfang des jeweiligen Absatzes geformelt werden, und dabei wird ein vermeintliches Paradoxon der Kaufkraft — die E. neu als „Preiswilligkeit“ bezeichnet — gefunden: sie sinke nicht in gleichem Verhältnis mit dem Steigen der Kaufmöglichkeit, sondern in einem unstetigen Maßstabe stärker. Sax weist schon rein tatsächlich nach, daß das keineswegs ein allgemeingültiger Satz ist, und es kann freilich einen allgemeingültigen Satz hier überhaupt nicht geben, wie auch von einem Paradoxon nicht gesprochen werden kann, wo ein Dogma begrifflich unmöglich ist. Gerade wenn an Stelle der objektiv genannten Kaufkraft der neue Name der Preiswilligkeit gesetzt wird, tritt um so deutlicher der rein subjektive Gesichtspunkt des menschlichen Empfindens hervor, dessen Drang nach Befriedigung der Bedürfnisse im Verhältnis der Kaufkraft zwar in gewisser Regelmäßigkeit erkennbar, aber nicht mathematisch bestimmbar ist. Wenn derart ungenaue Ergebnisse so oft im Gebiete der reinen Erfahrungswissenschaften als allgemeingültige Denknecessitäten behauptet werden, so scheint das in der eigentümlichen Suggestion, die das regelmäßige Wiederkehren gleichartiger Tatsachen ausübt, und ferner darin zu liegen, daß das in der Statistik sogenannte Gesetz der großen Zahl meist ebenso, wie etwa das Fallgesetz in der Physik, als eine kausal verwertbare Erscheinung behandelt wird, was es in Wirklichkeit gar nicht ist. Wir wissen zwar, daß mit der Verbilligung des Transports der Absatz zu steigen pflegt, und daß sich dies Steigen im allgemeinen stärker als im entsprechenden Maße jener Verbilligung vollzieht, weil die kaufkräftigen Verbraucherschichten nicht bloß linear, sondern flächenmäßig weiter aufgeschlossen werden. Aber weder läßt sich da ein rechnerischer Grundsatz, noch ein rechnerisch sicherer Maßstab hinstellen, wie Sax in seinem Werke mit weiser Beschränkung betont. Soll dafür jetzt die Absatzmenge in der einzelnen Verkehrsrichtung durch das einfache und im ganzen Verkehrsgebiete durch das quadratische umgekehrte Verhältnis des Frachtsatzes rechnerisch bestimmt werden, so wird damit schlechthin über die Schnur gehauen, und auch der weitere Engländer’sche Satz erscheint nicht verwendbar, der unter Voraussetzung gleicher Kaufkraft die Absatzmenge dahin faßt: sie sei „gleich der Dichtigkeit der Bevölkerung, vervielfacht mit der Summe aller Absatzweiten, von jener für ein einzelnes Stück bis zu jener für die größte, bei einer Wirtschaft noch abgesetzte Teilmenge von Stücken“. Auch wenn sie sich auf diese Weise an sich fassen ließe, sind Bevölkerungsdichte und Absatzweite Verhältnisbegriffe von verschiedener Beziehung, hat also die Gleichung zuviel Unbekannte.

Aber man wandelt nicht ungestraft unter Palmen. Über die von der Erfahrung induktiv gezogenen Grenzen nach dem Belieben der eigenmächtigen Konstruktion hinauszugehen, bringt unvermeidlich die Gefahr, sich von der Wirklichkeit zu entfernen und durch den Wunsch der eigenen Vorstellung zu Gebilden verleitet zu werden, die dann an eben dieser Wirklichkeit scheitern. Das ist das Schicksal der Engländer’schen Theorie bei der tatsächlichen Anwendung auf die Tarifgestaltung, wo er zu freilich unhaltbaren Ergebnissen gelangt, die schließlich in einem rein begrifflich begründeten und nur aus praktischen Erwägungen rückwärts korrigierten Einheits-tarif gipfeln. Hier setzt nun der alte Sax im zweiten Teile seiner Schrift mit aller Macht des abgeklärten Denkens ein, und es ist eine geistige Freude, zu sehen, wie er hier den Gegner widerlegt. In seinem Bemühen, die Tarifbildung überall auf logisch-konstruktive Notwendigkeiten zurückzuführen, kommt dieser nämlich in der Tat zu dem Schlusse: „Die Entfernung spielt für die Abstufung des auf Ausnutzung der günstigsten Grenzpreiswilligkeit sich gründenden Frachtsatzes keine Rolle“, und: „Der auf den Beförderungsvorteil sich gründende Preis-aufbau enthält nur einheitliche Frachtsätze für jede Güterart ohne Rücksicht auf die Entfernung“. Natürlich wird ihm selbst zugleich klar, daß das allen Tarifbildungen widerspricht, und er konstruiert nun wieder eine Gegenentwicklung, die er aus dem Mangel gleicher Schichtung der Bevölkerung und aus einer vermeintlich dann entstehenden ungünstigen Betriebskostenverteilung zu rechtfertigen sucht: „Ist nun der Frachtsatz ohne

Rücksicht auf die Entfernung der gleiche, so wird das Gut seitens der Verbraucher von einem beliebigen Erzeugungsort ohne Rücksicht auf die Entfernung bezogen. Bei der Beförderung werden mithin Güter gleicher Art einander begegnen. Durch diesen Zustand erwachsen dem Verkehrsunternehmen Kosten, die offenbar vermieden werden können. Das Verkehrsunternehmen wird auf Vermeidung dieser Kosten bedacht sein, und zu diesem Zwecke wird es gegenüber den Frachtgebern zu einem Preisnachlaß für geringere Entfernungen bereit sein, soweit sich der Preisnachlaß durch die Kostenersparnis bezahlt macht.“ Wohlverstanden: es handelt sich hier nicht um die abgedroschene Manier jener sog. Tarifpolitiker, die nach dem System des Pennyposts einen Einheitstarif als Durchschnittsquote des Transportaufwandes fordern, sondern um eine ernsthafte dialektische Konsequenz, die freilich hier nicht in ihrer ganzen Durchführung gebracht werden kann. Aber es kommt auch weniger darauf an, ob einmal ein scharfsinniger Kopf beim Übertreiben des Scharfsinnes im Endergebnisse entgleist ist — der Weg des Denkens kann dabei dennoch interessant bleiben — sondern auf die Art, wie Sax die Schwächen der verfehlten Konstruktion aufdeckt und dabei auf dem ihm vertrauten Boden den Überblick des Ganzen erkennen läßt. Er zeigt dem Gegner, wie seine neue Theorie, schon innerlich bodenlos, auch äußerlich nicht mehr auf ein Tariffsystem, sondern auf einen „Wust von Differentialtarifen“ hinauslaufen müßte, und wie auch seine eigene Erörterung der Kostenfrage bei der Fahrpreisbildung, wenn sie sich nicht selbst widersprechen soll, „das theoretische Endergebnis hat, die früher entwickelte Lehre in nichts aufzulösen.“

Noch lebhafter tritt Sax seinem Gegner bei der Werttarifizierung entgegen, und das ist auch in der wissenschaftlichen Darlegung der Höhepunkt der Schrift. Wenn man auch im letzten Schlusse Sax nicht beizutreten braucht, ist hier die Beweisführung am schärfsten, schon weil er nicht ohne allen Grund angegriffen wird. Der Angriffspunkt ist nämlich ein Satz des Saxschen Lehrbuches: „Die Ausdehnung der Absatzfähigkeit der verschiedenen Güter entspricht der Abstufung ihres Werts“; ein Satz, von dem Sax selbst zugibt, daß sein Wortlaut allerdings Bedenken hervorzurufen geeignet ist. Es ist also auch ihm einmal passiert, sich durch ein Theorem in allzu weitem Maße festzulegen. Denn der Gegner folgert nun daraus, Sax wolle die Abstufung des Frachtpreises allein aus dessen Beziehung zum Marktpreise herleiten, und man wird es verstehen, wenn Sax diesen Schluß mit einiger Entrüstung zurückweist, weil seine Lehre im ganzen ihn von vornherein ausschließt und es danach unbillig ist, die Formulierung des einen Satzes zur Widerlegung des Ganzen benutzen zu wollen. Seine Ausführung ist dabei so deutlich, daß kaum etwas hinzugefügt werden kann. Aber er geht wohl zu weit, wenn er — (hier hört die Debatte mit Engländer auf) — in Ergänzung seines Beweises noch feststellen zu sollen glaubt, daß wir in der Werttarifizierung theoretisch nichts anderes zu erblicken haben, als „einen Anwendungsfall der Theorie der Monopolpreisbildung“, weil sonst durch Konkurrenz der Unternehmer der erzielbare Frachtpreis auf die wirkliche Kostenhöhe herabgedrückt werden würde (S. 41). Gegen diese Ansicht spricht schon die Erfahrung der früheren deutschen Privatbahnen, die zwar je für ihre Strecken das tatsächliche Monopol hatten, im Durchgangsverkehr aber auf die Konkurrenz angewiesen waren und diese auch bis hinauf zu den sog. Refraktien ausübten. Sie haben von jeher eine Werttarifizierung gehabt, und selbst der elsäß-lothringische Raumtarif, der übrigens nur wegen der günstigen Intradierung gegenüber Baden sein Leben fristete, war von der Berücksichtigung des unterschiedlichen Wertes der Güter nicht völlig frei. Mit dieser muß auch im Wettbewerbe gerechnet werden, weil ohne sie jede Konkurrenz auf die Dauer lebensunfähig werden würde. Denn die Werttarifizierung ergibt sich mit wirtschaftlicher Notwendigkeit aus der Selbstkostenberechnung. Die geringwertigen Güter, vor allem die Massengüter, ohne deren Beförderung die heutige Volkswirtschaft nicht bestehen kann, vertragen, wenn sie für diese Volkswirtschaft in genügendem Maße absatzfähig bleiben sollen, nur einen Tarif, der wiederum als Einheitstarif aller Güter — gemeint ist hier natürlich die Maßeinheit, nicht das Pauschalieren einer Durch-

schnittsentfernung — die Selbstkosten nicht aufbringen könnte. Das ist doch wohl der Grund, weshalb die höherwertigen Güter zu diesen Selbstkosten in höherem Maße beitragen müssen, was sie auch ohne Beeinträchtigung ihrer Absatzfähigkeit tun können. Ob sich das bei anderweiter Gestaltung des Marktpreises der Massengüter am Erzeugungsorte ändern könnte, ist eine andere Frage, die jedenfalls die bisherige Werttarifizierung nicht nachträglich auf eine monopolistische Grundlage bringen würde. Ebenso wenig kann aber auch das Übereinstimmen der Konkurrenz in der sachlichen Notwendigkeit als eine Verstrüstung und deshalb als ein „Monopol“ gedeutet werden. Sonst müßte man jede allgemeine volkswirtschaftliche Erkenntnis so benennen.

v. Kienitz.

Dampfkran für den Verschiebedienst.

Der in Nr. 45 vom 5. November 1925 von Dipl.-Ing. Dr. Benedict beschriebene Dampfkran soll bei den gleichen äußeren und denselben Kesselabmessungen wie bei der bekannten Bauart erheblich größere Rangierleistungen erreichen. Bei einer Steigung von 1:100 und mit angehängter Last von 150 t wird die Fahrgeschwindigkeit mit 100 m/Min. angegeben.

Für diese Rangierleistungen reichen Dampfmaschine und Kessel (erforderlich sind etwa 90 PS) nicht aus. Der Dampfdruck würde dazu derartig schnell fallen, daß an ein Rangieren nach kürzester Zeit nicht mehr zu denken ist. Damit der Kessel sich wieder erholt, müssen längere Pausen eingelegt werden. Bei feuchtem Wetter, Schnee und dergl. entsteht zwischen den Laufrädern und Schiene nicht die für die Zugkraft erforderliche Reibung; ein Wiederaufahren des Kranes auf der angegebenen Steigung ist ausgeschlossen.

Die in dem Aufsatz von Benedict angegebenen Rangierleistungen können mithin nicht erzielt werden. Auch muß der Kran beim Rangieren dieselben Atempausen wie die Krane bekannter Bauart haben.

Bei nur 100 t angehängter Last (Maschinenleistung etwa 70 PS) behalten meine vorstehenden Einwendungen ebenfalls Gültigkeit.

Fritz Woeste, Oberingenieur, Eberswalde.

* * *

Hierauf ist die folgende Entgegnung eingegangen:

Im Aufsatz „Ein neuer Rangierdampfkran“, Nr. 45, 1925, mir infolge irrtümlicher Auslegung der Unterlagen ein Fehler unterlaufen. Es muß im vorletzten Absatz heißen:

„... Selbst bei 10‰ Steigung entwickelt er mit gleicher Last noch eine Geschwindigkeit von 100 m/min. Auf gerade ebenen Gleisen kann die Geschwindigkeit bei Vollast bis zu 150 m/min und ohne Last bis auf 200 m/min gesteigert werden.“

Die Leistung von etwa 66 PS, die notwendig ist, um 100 Nutzlast mit einer Fahrgeschwindigkeit von 100 m/min bei einer Steigung von 1 % zu bewegen, wird von Dampfmaschine und Kessel aufgebracht.

Selbstverständlich handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um Höchstleistungen. Naturgemäß kommt eine ununterbrochene Tätigkeit mit dieser Höchstleistung für einen „Rangierdampfkran“ nicht in Frage; denn das Abstellen und Verahren einzelner Wagen, Ankuppeln usw. bedingen Betriebspausen, durch die geringere Anforderungen an die Dampfmaschine und damit auch an den Kessel gestellt werden. Diese Pausen des praktischen Betriebes reichen vollständig aus, um einen genügend hohen Druck im Kessel aufrecht zu erhalten.

Was das Verhalten des Kranes bei feuchtem Wetter, Schnee und dergl. angeht, so lassen sich derartige Verhältnisse bekanntlich rechnerisch nicht erfassen; es ist auch nicht üblich, sie einer einfachen Beschreibung zu Grunde zu legen. Auf jeden Fall aber leistet der besprochene Kran auch unter diesen Verhältnissen mehr als die übliche Bauart¹⁾.

Dipl.-Ing. Dr. W. Benedict, Duisburg.

¹⁾ Wir halten hiermit die Angelegenheit für die Vereinzeitung für erledigt. Die Schriftleitung.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Wiedereröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Auf dem am 1. März 1924 eingezogenen Haltepunkte Gröppendorf, an der Schmalspurlinie Mügeln b. O.-Nerchau-Trebsen, werden vom 15. Mai 1926 an wieder sämtliche Personenzüge halten.

Änderung in den Abfertigungsbefugnissen von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Altona. Ab 1. Juni d. J. werden die bisher auf den an der Bahnstrecke Blankenese-

Wedel gelegenen Bahnhöfe Sülldorf und Rissen vorhandenen fahrbaren Viehrampen zurückgezogen. Diese Bahnhöfe werden von dem genannten Tage ab für die Annahme und Ablieferung von Großvieh geschlossen.

Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Vom 1. April 1926 ab ist der zwischen den Stationen Ruwer und Waldrach links der Bahnstrecke Trier-Hermeskeil gelegene Haltepunkt Grünhaus, welcher bisher nur dem Personenverkehr dient

ch für die Abfertigung von Gepäck und Expreßgut sowie von Eil- und Frachtstückgut im Einzelgewicht bis 500 kg eröffnet werden.

Vom gleichen Zeitpunkte ab hat der Haltepunkt die Bezeichnung „Grünhaus-Mertesdorf“ erhalten. Unter dieser Bezeichnung ist er mit dem genannten Tage in den Reichsbahntarifen aufgenommen worden.

Reichsbahndirektionsbezirk Hannover. Vom 1. April 1926 ab ist der zwischen den Stationen Bantorf und

Barsinghausen rechts der Bahnstrecke Weetzen-Haste gelegene Haltepunkt Winninghausen, der bisher dem Personen- und Gepäckverkehr diente, auch für die Abfertigung von Eil- und Frachtstückgut eröffnet und in den Staats- und Privatbahngütertarif aufgenommen worden.

Verschiedenes.

Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Vom 1. April 1926 ab sind die Betriebsämter Gerolstein 1 und 2 zu einem Betriebsamt Gerolstein vereinigt worden.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Änderungen von Stationsnamen.

Mit Inkrafttreten des Sommerfahrplans (15. 6. 1926) werden

a) der Bahnhof Alt-Heide (Strecke Glatz-Schlaney) in „Altheide-Bad“,
b) der Bahnhof Neumarkt (Strecke Breslau-Liegnitz) in „Neumarkt (Schlesien)“
benannt.

Breslau, den 20. März 1926. (319)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Am 1. April 1926 wird der zwischen den Stationen Ruwer und Waldrach links der Bahnstrecke Trier-Hermeskeil gelegene Haltepunkt Grünhaus, welcher bisher nur dem Personenverkehr diente, auch für die Abfertigung von Gepäck und Expreßgut sowie von Eil- und Frachtstückgut im Einzelgewicht bis 500 kg eröffnet.

Vom gleichen Zeitpunkte ab erhält der Haltepunkt die Bezeichnung „Grünhaus-Mertesdorf“. Unter dieser Bezeichnung ist er mit dem genannten Tage in den Reichsbahntarifen aufgenommen worden. Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft.
Trier, im März 1926. (317)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Einschränkung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Ab 1. Juni d. J. werden die bisher auf der Bahnstrecke Blankenese-Blankenese-gelegenen Bahnhöfe Sülldorf und Rissen vorhandenen fahrbaren Viehwagen zurückgezogen. Diese Bahnhöfe werden von dem genannten Tage ab für Annahme und Auslieferung von Großgütern geschlossen.
Altona, den 26. März 1926. (326)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

4. Verkehrsstörungen.

Nach § 10 Zif. 1 a VWÜ. Auf der Bahnstrecke Altleiningen ist wegen Bauarbeiten die Strecke ab Station Neuleiningen mit der Station Neuleiningen, Altleiningen auf etwa 8 Tage des Wagenladungsverkehrs gesperrt.
Ludwigshafen, 26. März 1926. (333)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Ludwigshafen.

Nach § 10 Zif. 1 a VWÜ. Die Strecke Norderberg-Triberg der Schwarzwaldbahn ab 24. März 1926 voraussichtlich auf einige Tage wegen dringender Tunnelbauarbeiten gesperrt.
Karlsruhe, den 25. März 1926. (334)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

5. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 15 a für Haldengraphit von Oberörsdorf nach Heidenau in Kraft. (312)

Berlin, den 24. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I, Tfv. 501.

Mit Gültigkeit vom 15. März 1926 wird die Ausführungsbestimmung zu § 51 EVO. (Lieferfrist) wie folgt gefaßt: „Die Lieferfrist der mit Tierfrachtbrief aufgelieferten Sendungen beträgt: bei einer Entfernung bis zu 150 Tarifkilometer 1 Tag, bei größeren Entfernungen für weitere angefangene je 300 Tarifkilometer 1 weiteren Tag.“
Berlin, den 22. März 1926. (307)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 werden in den Ausnahmetarif 11 einbezogen: „Phosphorsaures Ammoniak (Diammonphosphat, Diammonphos); Leunammophosphat (Leunaphos, Azophos); Harnstoffammonphosphat (Harnstoffphos, Ureaphos).“ (311)
Berlin, den 23. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 18 b für Rohzink von ober-schlesischen Stationen nach Köln-Kalk Nord in Kraft. (313)
Berlin, den 24. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Nottarif — Tfv. 7.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5. Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b Tfv. 4 a.

Die Geltungsdauer des Nottarifs sowie der weiteren Frachtermäßigung wird unter teilweiser Einschränkung des Nottarifs geändert in: „Gültig bis auf jedenzeitigen Widerruf, längstens bis zum 30. Juni 1926“. Der Nottarif wird daher neu ausgegeben. Gleichzeitig erhält der bisherige Ausnahmetarif 16 a unter Ausdehnung auf Stückgutsendungen sowie den Verkehr mit einer größeren Anzahl von Privatbahnen eine neue Fassung. Ferner wird der Ausnahmetarif 101 auf eine größere Anzahl von Privatbahnen ausgedehnt. Für einzelne Privatbahnen werden gleichzeitig Ausgleichszuschläge im Heft C I b eingeführt. (323)

Berlin, den 26. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 wird ein neuer Ausnahmetarif für rohen Klebsand im Falle der Ausfuhr über den deutsch-saarländischen Übergang Eichel-scheid Grenze eingeführt.

Berlin, den 24. März 1926. (312)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw. — Tfv. 9. —

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 — Frachterhöhung gültig vom 1. Juni 1926 — soweit nicht im Tarif ein anderer Zeitpunkt angegeben ist, werden zur Kilometertafel I Nachtrag 28 und zur Kilometertafel II Nachtrag 28 herausgegeben. Näheres enthält die nächste Nummer des Tarif- und Verkehrsanzeigers. (331)
Berlin, den 25. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 treten im Abschnitt „II Zuschlags- und Anstoßfrachten“ Änderungen ein:

- a) in den Unterabschnitten 69, 87, 93,
- b) in den Unterabschnitten 2, 6, 11a, 14, 15, 19, 35, 41, 42a, 53, 64, 75, 80, 88a, 89, 90, 100, 101 und 103.

Die Änderungen zu b) stehen in Verbindung mit der Einführung der Ausnahmetarife 16a und 101 für frische Kartoffeln und stellen hiernach keine Erhöhung dar. Der § 6 Absatz 5 der Eisenbahn-Verkehrsordnung ist somit nicht anzuwenden. (324)

Berlin, den 26. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 wird die Station Laband als Empfangsstation in den Ausnahmetarif 22 einbezogen.
Berlin, den 29. März 1926. (330)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 wird ein neuer DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2, durch den der bisherige Tarif nebst Nachtrag 1 außer Kraft gesetzt wird, eingeführt. Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden die deutsch-schweizerischen Grenzübergangsstationen im A. T. 47 des Heftes C II gestrichen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 26. März 1926. (329)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Wechselgüterverkehr Sachsen-Bayern
(rechtsrhein. Netz).**

Am 1. April 1926 wird das Heft B (Entfernungen) neu herausgegeben. Hierdurch wird das Heft B vom 1. März 1922 nebst den Nachträgen I und II aufgehoben. In den Tarif sind die bayerischen Lokalbahnstationen sowie die bayerischen Stationen der Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München, die Stationen der Aktiengesellschaft Augsburger Lokalbahn in Augsburg, der Eisenbahn-Aktiengesellschaft Schafflach-Gmund-Tegernsee in Tegernsee und der Privatlokalbahn Gotteszell-Viechtach in Viechtach, bei denen bisher auf den bayerischen Lokalbahnstreckentarif verwiesen war, mit unmittelbaren Entfernungen an die Knotenstationen aufgenommen worden. Außerdem enthält das Heft neue Entfernungen für eine größere Anzahl von Stationsverbindungen, die niedriger sind als die bisherigen. Der Tarif kann durch Vermittlung der beteiligten Stationen bezogen werden.

Dresden, am 24. März 1926. (316)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Westdeutsch-Sächsischer Güterverkehr.

Am 1. April 1926 werden die Entfernungen für einige Stationen der Rinteln-Stadthager Eisenbahn geändert. Alles Nähere enthält der Tarif- und Verkehrs-Anzeiger für den Güter- und Tierverskehr (T. V. A. I).

Dresden, am 24. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

DurchfuhrAusnahmetarif D 21, Holzverkehr Tschechoslowakei - Niederlande — Bk. 1.**DurchfuhrAusnahmetarif D 23 für bestimmte Güter der Klassen A—E. Verkehr Tschechoslowakei - Niederlande. — Bk. 1.**

Am 1. April 1926 werden die vorgenannten Tarife neu — mit Frachtsätzen in Reichspfennig — herausgegeben. Sie sind durch die Wirtschaftshauptverwaltung der Reichsbahndirektion Dresden in Dresden-Neustadt, Löbnitzstraße 12, und die Auskunftsstelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin C 2, Bahnhof Alexanderplatz, zu beziehen. Preis: D 21 20 Reichspfennig, D 23 35 Reichspfennig. Die DurchfuhrAusnahmetarife D 21 vom 1. April 1925 und D 23 vom 10. September 1925 treten außer Kraft.

Dresden, am 25. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-dänischer Gütertarif, Teil II.

Ausnahmetarif 15 für überseeisch eingeführtes Erdöl (Petroleum) usw. zur unmittelbaren Durchfuhr durch Deutschland wird mit Ablauf des 30. April 1926 aufgehoben.

Altona, den 20. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 sind in genanntem Tarif folgende Stationen nachzutragen:

- a) Seite 6 Nr. 1a. Deutsche Tarifstationen: Ragnit.
- b) Seite 7 Nr. 1o. Nordkaukasische Eisenbahn: Petrowsk Port. (332)
Königsberg (Pr.), den 27. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Niederländisch - Österreichischer Güterverkehr im Durchgang durch Deutschland über Passau, Simbach, Salzburg, Kufstein, Mittenwald, Pfaffenlochersteinach, Lindau-Reutin und Lindau Stadt.

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Gütertarif im Abschnitt E unter a) die deutsche Grenzübergangsstation „Gildehaus Grenze“ abgeändert in „Benheim Grenze“.

Köln, den 25. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

DurchfuhrAusnahmetarif D 41 (Holzverkehr Polen-Niederlande).**DurchfuhrAusnahmetarif D 47 (Verkehr Polen-Niederlande).**

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 werden die vorgenannten Tarife neu herausgegeben. Hierdurch werden die bisherigen Tarife D 41 vom 1. April 1925 (Neudruck vom 1. Juni 1925) und D 47 vom 5. Dezember 1925 nebst den hierzu erlassenen Bekanntmachungen aufgehoben. In den neuen Tarifen sind die Frachtsätze nicht mehr in Gulden, sondern in Reichsmark enthalten. Der DurchfuhrAusnahmetarif D 47 enthält auch wieder Frachtsätze von dem deutsch-polnischen Grenzübergangspunkt Groß Bosphol Grenze, nach den deutsch-niederländischen Grenzübergangspunkten. Die Tarife sind durch die Stationskasse Breslau Hbf. zum Preise von 30 Rpf. für D 41 und 40 Rpf. für D 47 zu beziehen.

Breslau, den 25. März 1926. (321)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Tfv. 30. Donaumuschlagverkehr über Regensburg-Donaumuschlagstelle, Deggenhof Hafen und Passau Donaumuschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 29. März und 1. Juni 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen.

Näheres durch die Reichsbahntarif-anzeiger (Berlin und München). (308)
München, den 20. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerischer Lokalbahn-Schnittarif.

Mit Wirkung vom 1. April 1926 werden die folgenden Stationen der Lokalbahn Kötzing-Lam in die deutschen Wechselverkehre mit direkten Entfernungen aufgenommen (die an Kötzing anzustoßenden Kilometer sind in Klammer beige-fügt):

Arrach (45), Grafenwiesen (15),
Hohenwarth (Ndb.) (30), Lam (54),
Zellerthal (5). (310)

München, den 23. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Ausnahmetarif für Rohzink.

Mit sofortiger Gültigkeit ist ein an bestimmte Mindestmengen gebundener Ausnahmetarif für Rohzink von Borsigwerk Grenze, Malapane, Ohlau und Rudzinitz nach Köln Kalk Nord eingeführt worden. Näheres siehe im Tarif- und Verkehrs-anzeiger für den Güter- und Tierverskehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Deutschen Privateisenbahnen T. V. A. I.

Oppeln, den 23. März 1926.
Reichsbahndirektion Oppeln,
Oberschlesische Eisenbahnen.

a) Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I (Tfv. 4a).**b) Reichsbahn-Tiertarif (Tfv. 502).**

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden im Abschnitt „Zuschlags- und Stoßfrachten“, Unterabschnitt „Einzelbahnen“ die Bestimmungen für den Zentralviehof geändert. Näheres enthält die am 25. März 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (3)

Berlin, den 20. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahngütertarif, Heft C I c.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 werden in Grohn-Vegesack für die Beförderung von Wasserumschlagsgütern im Ortsverkehr an Stelle der Bahnhofgebühr eine Gebühr in Höhe der tarifmäßigen Überfuhrgebühr erhoben.

Näheres im Tarif- und Verkehrs-anzeiger.

Hannover, im März 1926. (3)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Csl. Donaumuschlagverkehr über Bralava und Komarno. Gütertarif Teil vom 15. Mai 1924. Einführung eines Nachtrages IV.

Am 1. April 1926 tritt zum vorbezeichneten Tarif ein Nachtrag IV in Kraft. Derselbe enthält Änderungen und Ergänzungen. Preis ö. S. 3.— bzw. K. c. 12 für das Stück. (3)

Regensburg, den 24. März 1926.
Bayerischer Lloyd Schiffsahrts-Aktiengesellschaft,
namens der beteiligten Verwaltungen.

6. Personen- und Gepäckverkehr**Deutsch- und Litauisch-Russischer Expressgütertarif.**

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 sind im § 2 c folgende neu aufgenommene Stationen nachzutragen: Leningrad (Litauischer Bahnhof (nur über Kingissel), Moskau Stadt, Ssaratow I, Kiew I, Minsk, Nischni-Nowgorod und Tiflis.

Ab gleichem Zeitpunkt tritt ein neuer Frachtsatzzeiger in Kraft, durch den die bisherigen Ausgaben aufgehoben werden. Er ist zum Preise von 0,30 M. von der Auskunftstelle der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz und von der Auskunftsstelle bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. zu erhalten.

Königsberg (Pr.), 25. März 1926. (3)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Am 1. Juni 1926 erscheint zum Teil für den Personen- und Gepäckverkehr Ostseebadeorten und Bornholm der Nachtrag II. Durch ihn erfährt der Tarif eine erhebliche Erweiterung durch Aufnahme einer Anzahl Verbindungen im Verkehr mit den einzelnen Ostseebädern. Die vorigen Jahre eingeführte durchgehende Verbindung nach Lohme, Glowe, Breege (Juliusruh) über Sagard wird diesem Jahre wieder aufgehoben. Ostseebadorten Bug und Juliusruh werden in die bestehende Ostseebäderkette Breege oder Wiek (Rügen) über Stettin und Wasserweg einbezogen worden.

Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Fahrkartenausgaben und Gepäckkartenausgaben sowie unser Tarifbüro, Berlin, den 19/20.

Stettin, den 26. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.
Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 14.

Berlin, den 8. April 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Anerkennung erfolgreicher Leistungen.

deutsche Kursbuch und seine Umrüstung.

Rechnungsprüfungswesen bei der Eisenbahndirektion des Saargebiets in Saarbrücken.

Gründung der Friedrich-List-Gesellschaft.

Eisenbahnunfälle u. Signaleinrichtungen.

Wertung von Barsicherheiten.

Wert zeichnerischer Darstellungen.

richten.

Deutschland: Gütertarif der Saarbahnen. — Berufung im Lohnstreit der Eisenbahn. — Berliner Hochbahngesellschaft im Jahre 1925. — Reparationslasten. — Eisenbahnkraftwagenverkehr. — Eröffnung der Hamburger Freihafen-Elbbrücke. — Eisenbahnwissenschaftliche Vorlesungen an der Hamburgischen Universität. — Von der Universität Frank-

furt (Main). — August Thyssen †. — Personalmeldungen.

Österreich: Pressekonferenz. — Schlafwagenzug Wien - Paris. — Österreichs Außenhandel im Januar 1926. — Ein Güterfahrplan der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Niederlande: Die Elektrisierung der holländischen Eisenbahnen. — Übernahme des Betriebes der Limburgischen Kleinbahnen durch die Niederländischen Eisenbahnen. — Eisenbahngesellschaft „Zuid - Beveland“.

Übrige europäische Länder: Unfall bei Sköfde (Schweden). — Direkter Personen- und Gepäckverkehr Paris-Wladiwostok. — Vorläufiges Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 1924/25 der russischen Eisenbahnen. — Fahrpreismäßigung für Kurgäste auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen. — Verkehrsverbund der südslawischen Staatsbahnen. — Eisenbahnunfall in Câm-

pie Turzii (Gyéres, Rumänien). — Kennzahlen der rumänischen Volkswirtschaft. — Die Bahnhöfe der Schweizerischen Bundesbahnen. — Die Neuordnung der belgischen Staatsbahnen. — Die Nord-Süd-Verbindung in Brüssel. — Frühes englisches Stellwerk. — Einziehung von Omnibussen in London.

Fremde Erdteile: Bahnbau Taonanfu-Anganchi. — Die Eisenbahnen in Französisch Nord-Afrika. — Kosten für Feststellung des Werts der amerikanischen Eisenbahnen. — Gewinnung und Verwertung von Lokomotivlötlösch. — Kosten der Lokomotivbrennstoffe in Amerika. — Omnibusbetrieb der Pennsylvania-Eisenbahn.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Anerkennung erfolgreicher Leistungen.

Von Dr. Hans A. Martens, Berlin.

In dem neuen Deutschland sind besondere Ausdrucksmittel der Anerkennung für besondere Leistungen von Beamten der Eisenbahnverwaltungen oder von Angestellten privater Unternehmungen, wie Titel- und Charakterverleihungen und Orden und sonstige Ehrenzeichen, durch die Verfassung abgelehnt. Die hierfür Verantwortlichen haben kein besonderes logisches Verständnis verraten. Darüber werden sich diejenigen einig sein, die an der Spitze eines großen Unternehmens stehen oder gestanden haben — und wirkliche Menschen sind. Daß man etwas für die menschliche Natur durch die Notwendigkeit — wie wir sehen werden — mit Stumpf und Tölpel ausgerodet hat, zeigen die hie und da aufflackernden Meinen, die Orden- und Titelverleihung erneut zu erörtern und der heutigen Anschauungen entsprechenden, würdigen Form, Mißbräuche nach Möglichkeit ausschließt, neu aufzubauen. Wir wollen uns nicht mit den sattsam bekannten Auswüchsen des Ordensregens beschäftigen, der sich über Gerechte und Unrechte einst ergoß und für den manchmal schon die Anwesenheit eines Landesherrn in einer Provinz genügte. Und die Art. Kriegsauszeichnungen und das Verdienstkreuz für Kriegsverdienste wurden, gab einer an sich guten Sache den Rest führte zu dem Widerwillen gegen alle Auszeichnungen alten in weiten Kreisen aller Volksschichten. Dies muß vorgeschickt werden, um jenen Paragraphen der Verfassung ganz unbegründet erscheinen zu lassen. Schon vor Jahren jedoch der frühere Ministerpräsident Stegerwald in der Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine Verfassungsänderung hinsichtlich der Ordens- und Titelverleihung anzubringen. Auch im Schoße der Reichsregierung scheinen

daraufhin zielende Arbeiten sich zu regen, wenn man ab und an darüber auftauchenden Zeitungsnotizen Glauben schenken darf. So ist das Preußische Staatsministerium Mitte vorigen Jahres zu dem Beschluß¹⁾ gekommen, die Verleihung der Rettungsmedaille am Bande und der Erinnerungsmedaille für Rettung aus Gefahr wieder aufzunehmen, und zwar auch für zurückliegende Taten, die nach dem 1. August 1914 ausgeführt worden sind. Auch die Bewilligung einer Geldbelohnung und die öffentliche Belobigung im Amtsblatt der Regierung kommt in Frage. Daß die Verleihung für Taten, die bis 11 Jahre zurückliegen dürfen, zulässig ist, darf als der beste Ausdruck für die Erkenntnis gewertet werden, welchen schweren Fehler man begangen hat, die Rettung aus Gefahr nicht zu belohnen.

Daß die Staatsform gar keine Rolle in dieser Frage spielt, mag man aus den Ehrenzeichen erkennen, welche das republikanische Frankreich und das demokratische England (Mr. Chamberlain erhielt kürzlich den höchsten englischen Orden) verleihen, um Dank und Anerkennung durch ein äußeres Zeichen zu bezeugen. Vielleicht ist es nicht genügend bekannt, daß Österreich durch ein Bundesgesetz ein aus zehn Graden bestehendes „Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ geschaffen hat, das vom Bundespräsidenten verliehen wird. Und seit einiger Zeit verleiht die bayerische Staatsregierung auf Grund eines Beschlusses des bayerischen Ministerrates den Titel „Landesbaurat“. Andere Tatsachen sprechen ebenso sehr dafür, daß es ohne besondere Form der Anerkennung für um das

¹⁾ Zu vergleichen: Ministerialblatt für die preußische innere Verwaltung 1925, Nr. 32 und 37.

Vaterland oder einen engeren Kreis des öffentlichen Lebens verdiente Männer nicht geht; denn die zahlreichen werdenden Ehrendoktor-Promotionen, die Ernennungen zum Ehrenbürger von Städten, zum Ehrenvorsitzenden irgendeiner Körperschaft sind der sprechende Beweis hierfür. Der Adlerschild, den der Reichspräsident verleiht, gehört ebenfalls hierher. Auch im Industriebereich²⁾ tritt die Notwendigkeit immer mehr hervor.

In heutiger Zeit, in der täglich durch die Presse an die Aufopferung und Arbeitswilligkeit aller Volksschichten, durch schriftliche und mündliche Ermahnungen an die unmittelbaren und mittelbaren Staatsdiener, an alle Angehörigen eines Unternehmens appelliert wird, die ganze Kraft für die Pflichterfüllung einzusetzen, wird ein den Arbeitsstolz und die Arbeitsfreude belebendes Element besonderer Art nicht entbehrt werden können. Um so weniger, je mehr die aufgewandte Arbeit einen wirklichen Erfolg, sichtbar und nachweislich, zeitigt. Daß sichtbare Anerkennung nur erfolgen darf, wenn jemand seine Meriten hat, war ehernes Grundgesetz im Preußenstaate harter Pflichterfüllung eines Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., das unumstößlich bleiben muß. Aber jeder wußte, daß auf der anderen Seite, der er Leib und Leben, Gut und Blut weihte, die Dankbarkeit und Anerkennung des wohlaffektionierten Königs nicht fehlte. Aufopferung und Dankbarkeit, Arbeitsfreude und Anerkennung der Leistungen sind untrennbar miteinander verbunden. So wenig wie der schaffende Künstler die Anerkennung auf die Dauer entbehren kann, so wenig darf sie dem in harter Tagesarbeit sich mühenden Geistes- und Handarbeiter vorenthalten werden. „Anerkennung braucht jedermann, alle Eigenschaften können durch tote Gleichgültigkeit der Umgebung zugrunde gerichtet werden.“ Dies Wort Immermanns wird immer gelten. Es wird sehr wenige Menschen geben, die auf die Dauer die Anerkennung entbehren können und ruhig weiter arbeiten, nachdem sie sich zu der entsagenden Auffassung durchgerungen haben, daß ein Narr ist, wer auf Dank rechnet. Die meisten Menschen werden sich unzufrieden fühlen, wenn ihrem Fleiß und ihrer Leistung, mit Erfolg gepaart, nicht Anerkennung in irgendeiner Form zuteil wird. Auch bedürfen die meisten Menschen — wie Mehlis in einem sehr lesenswerten Aufsatz³⁾ in der Zeitschrift „Der Arbeitgeber“ ausführt — dringend der Anerkennung, weil sonst ihr Selbstbewußtsein Schaden leidet; denn sie beginnen an sich und ihrer Arbeit zu verzweifeln, sie trauen eigener Auffassung und ihrem eigenen Urteil nicht mehr. Erfährt indessen ihre Arbeit Zustimmung, so werden sie von neuer Schaffenskraft erfüllt und arbeiten begeistert weiter.

Die Anerkennung von Leistungen wirkt nicht nur auf Wille und Gefühl des Ausgezeichneten, sondern zeigt sich von viel größerer Tragweite in ihrem Einfluß auf den näheren oder weiteren Wirkungskreis des Ausgezeichneten. Während die Anerkennung Treue und Dankbarkeit gegen das Unternehmen und weitere Dienstwilligkeit und Berufseifer auslöst, gibt sie, indem sie allen Angehörigen einer Verwaltung oder eines Unternehmens bekannt wird, einen sichtbaren, nicht mißzuverstehenden Ausdruck dafür, daß die eingeschlagenen Wege der beruflichen Arbeit auf dem besonderen Gebiete des Ausgezeichneten auch von der obersten Leitung gutgeheißen werden. Das aber bedeutet eine Stärkung der Stellung des Ausgezeichneten, und je weitreichender seine Tätigkeit und sein Einfluß sind, um so bedeutsamer wird sich die Anerkennung sachlich auswirken; denn es ist kein Zweifel, daß an manchen Stellen Widerstände der gleich- oder nachgeordneten Mitarbeiter — von denen nicht

selten einige verkappte Gegenarbeiter sind — durch die Stille der Anerkennung in weithin sichtbarer und merklicher Form wesentlich verhindert, wenn nicht ganz gebrochen werden. Es ist der moralisch-ethische Einfluß der Anerkennung auf Menschen selbst ein praktisches Hilfsmittel zum weiteren Erfolg und jedes Land, jede Verwaltung und jeder Großbetrieb sollte klug genug sein, sich dieses ebenso edlen wie praktischen Mittels zur Leistungssteigerung — ganz allgemein gesehen — der Menschenbewirtschaftung und in der sachlichen Arbeit zu bedienen.

Anerkennung in sichtbarer Form wirkt als ein Akt der Gerechtigkeit — die nicht nur das Fundament der Könige, sondern auch eines alten lateinischen Sprichwort, sondern auch eine der Grundlagen der Erfolge bei aller Gemeinschaftsarbeit ist — das Wohlwollens für die Mitarbeiter auf den Geist einer Verwaltung, eines Unternehmens, ja des ganzen Volkes mehr als der oberflächliche Beurteiler zu glauben geneigt ist. Achtung, Treue, Gehorsam, Willigkeit und Dankbarkeit werden ausgelöst, während bei Gleichgültigkeit der verantwortlichen Leiter gegen Pflichteifer, Leistung und Erfolg oder gar geflissentliches Übersehen Enttäuschung und Verbitterung Platz greifen, die unaufhaltsam die Arbeitsunlust folgt. Aber sie bleiben nicht einer Person allein verkörpert. Der Enttäuschte hat Freunde, die mit ihm mitfühlen und eines Tages feststellen, daß auch er eigentlich mißvergnügt zu sein allen Anlaß haben, weil Anerkennung ihnen ebenfalls versagt bleibt. So frisst sich mählich und unerkannt Mißstimmung in ein Personal ein, die Verleugung der Arbeitsfreude und Leistung nach sich zieht, bis der Geist der selbst ist es, der Erfolge baut — in einem Unternehmen und dies selbst zu einem Schatten abgesunken sind.

Bisher noch kaum beachtet ist der Einfluß einer sichtbaren Anerkennung auf das heranwachsende Geschlecht. Welcher erzieherischer Wert liegt darin, daß Kinder wissen, daß der Vater in seiner Lebensstellung für seine pflichttreue und geschäftsinteressierte Arbeit die ihm gebührende Anerkennung gefunden hat. Welch ein Beispiel zur Nachahmung, es ist gleich zu tun! Wohl in jedem Hause wird auch noch heute das Jubiläumsgeschenk einer Firma der Ehrenplatz eingeräumt. Wie ein Heiligtum werden in tausenden deutscher Familien die Kriegsorden und Denkmünzen der Vorfahren gehalten und das kleine Ordenskettchen, das der Vater mit Stolz an seinem schwarzen Rock bei festlichem Anlaß trägt — ehrfürchtig Staunen erweckt in den Kindern an einem solchen Tag, — was äußerlich erkennbar die Summe der Lebensarbeit, von der sie Kinder gar keine Vorstellung machen können. Aber ein heimnisvolles Ahnen geht doch durch die Kindesseele und es ist es, was unsichtbar, unwägbare erziehend mitschwingt. Es sind Feinde unseres Volkes, die ihm immer wieder einflüstern und trichtern wollen, daß es materialistisch eingestellt sei und auf ideale Werte recht gern verzichten könne. Keine Tugend, sondern die Mittel ist ein törichtes Schlagwort, das Tausende urteilslos nachschwätzen. Stolz auf eine wohlverdienene Auszeichnung oder auf einen Rang, der aus der Menge wohl verdient hervorhebt, ist weitentfernt von blöder Eitelkeit.

Welches sind nun die Vorbedingungen für den sichtbaren Ausdruck einer Anerkennung und ihre Formen? Die natürlichste Anerkennung erfolgreicher Leistungen ist das Vorwärtkommen im Leben. Aber die Bewertung geht im Leben der einzelnen keineswegs mit der aufgewendeten Mühe, mit offenkundigem Erfolg zusammen. Viele äußere Umstände und Einflüsse, die sich seiner Macht entziehen, schaffen Widerstände, die ein Werturteil recht oft zu verzerren geeignet sind. Das Vorwärtkommen bedeutet Erreichen von Stellungen größerer Ansehens, Einflusses und größerer Verantwortung, was auch in höheren Einkünften ausdrückt. Dies alles wirkt auf einen strebsamen Menschen im Sinne der Anerkennung: es schafft Genugtuung, Zufriedenheit und Selbstvertrauen. Es ist gewiß eine Anerkennung durch Gehaltsaufbesserung oder besondere Zulagen oder durch Beförderung ausgesprochen, wenn so versagen doch diese Mittel in vielen Fällen, weil sie ein

²⁾ In sehr gefälliger Weise haben mich mit Auskünften und Überlassung von Studienmaterial unterstützt: der Bayerische Industriellen-Verband, die Badische Anilin- und Sodafabrik zu Ludwigshafen (Rh.), die Robert Bosch-A.-G. zu Stuttgart, die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in Wiesdorf-Leverkusen, die Grimme, Natalis & Co. A.-G. in Braunschweig und die Ilse der Hütte zu Peine. Auch an dieser Stelle darf ich meinen Dank zum Ausdruck bringen. Der Verfasser.

³⁾ Zu vgl. „Der Arbeitgeber“ Heft 18, 1924, Arbeit, Leistung und Werk von Dr. Georg Mehliß a. o. Professor der Philosophie an der Universität Freiburg i. B.

ist mehr praktisch möglich sind. Es kann jemand ein äußerst tüchtiger Werkmeister sein, er würde aber als beförderter Ingenieur unbrauchbar sein. Oder ein Dezernent kann ein klassischer Sachwalter seines Sonderreferats sein und als solcher sich außerordentliche Verdienste erwerben, er braucht wegen noch lange nicht zum Oberpräsidenten geeignet zu sein. So ergibt sich die Notwendigkeit einer Anerkennung in anderer Form bei Beamten und Angestellten, die ihren Posten viele Jahre hindurch versehen. Neben der Leistung tritt der Faktor der Zeit in Erscheinung und erlangt mit wachsender Dauer der Dienstzeit steigenden Wert. Es war ganz natürlich, daß die Zurücklegung größerer Zeiträume einer vorwurfsfreien Dienstzeit und endlich das Ausscheiden aus dem Dienst zum Ausdruck einer besonderen Anerkennung durch die Verleihung von Ehrenzeichen oder Titeln genommen wurden. Daraus entwickelte sich die Gepflogenheit, daß sich mit dem Erreichen einer bestimmten Dienststufe in Behörde und Heer eine bestimmte Ordensauszeichnung selbsttätig einstellte. Auch besondere Erinnerungszeichen wurden geschaffen, die bei einer 25- oder 40jährigen Dienstzeit verliehen wurden.

In Preußen (Preussisch-Hessische Staatseisenbahnen, Feuerwehr) dem Dienstjubiläum eine Medaille überreicht wurden. Für einen bestimmten Abschnitt der Dienstzeit wurden auch einigen Beamtengruppen eine Auszeichnungsschnüre verliehen, deren Länge an der Uniform vorgeschrieben war. Sie sollten einen Anreiz zu einer vorwurfsfreien Dienstleistung darstellen. Wenn sie z. B. bei den preussischen Eisenbahn-Beamten unbeliebt waren, so lag dies zum größten Teil an der unschönen Form, die der Berliner Straßenschnitz-Krähensfüße taufte. Ich habe früher Angestellte von Privatunternehmen sich immer recht bedingt über die ihnen verliehenen Auszeichnungen äußern hören. Sie schienen nach außen, weit über den Wert hinaus, wirken solche sichtbaren Beweise eines gutgeschulten, langjährigen Personals vertrauenerweckend, z. B. beim Publikum, das ein Verkehrsunternehmen benützt oder das den Weisungen der Ordnungs- oder Verkehrs-Polizei folgen muß. Als ein beweiskräftiges Beispiel aus der Praxis seien folgende Ausführungen*) aus dem Bereich der Berliner Straßenbahn gelten: „Die Uniform mit ihren Dienstaltersabzeichen spielte beim Personal immer eine große Rolle, und ich kann wohl behaupten, daß auch heute noch unsere Schaffner und Fahrer es ganz gern sehen, wenn auf ihre Kragen der erste oder zweite Stern kommt, ebenso wie früher die Ärmel und die Tresse bekamen, zu denen sich nach zehn Jahren den Kragen noch ein Stern und nach 25 Jahren eine weitere Goldschnur gesellte. Diese Auszeichnung gibt dem Fahrgast ein gewisses Übergewicht über den Fahrgast, denn wird mir niemand bestreiten, daß sich das fahrende Publikum in älteren, durch Sterne oder Tressen gekennzeichneten Beamten gegenüber nicht soviel Freiheiten herausnimmt, als bei jüngeren Angestellten.“

Weglicher als eine Landesregierung ist ein großes Unternehmen und so ist es nicht verwunderlich, daß manche große Firma sich schon vor Jahren entschlossen hat, besondere Auszeichnungen zu schaffen, um Gelegenheit zu haben, den Mitarbeitern, die dem Unternehmen treu und langjährig gedient oder sich sonst in irgendeiner Weise um es verdient und ausgezeichnet haben, die Anerkennung in sichtbarer Form auszudrücken. Die Formen der Anerkennung sind ver-

schiedenartig. In erster Reihe — das sei auch hier wieder ausdrücklich betont — gilt hier die Beförderung in Stellen von größerem, verantwortungsreicheren Wirkungskreis als vornehmstes Mittel der Anerkennung erfolgreicher Leistungen in sehr feiner Auswahl unter Würdigung der ganzen Persönlichkeit, um dieser weiter für das Geschäft sich voll einzusetzen die Möglichkeit zu geben. Wie in den staatlichen Verwaltungen finden wir auch hier eine Leiter zu den höchsten Posten mit zahlreichen Sprossen, nur dem Märchen des Dienstalters glaubt man hier gar nicht: Meister, Obermeister, Monteur, Montageinspektor, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bürovorstand, Filialleiter, Bevollmächtigter, Prokurist, Betriebsdirektor, Direktor, Generaldirektor, um nur einige in wahlloser Reihe zu nennen. Dem Ehrgeiz des strebsamen Jünglings ein Anreiz und der schönste Lohn für sein Bemühen um die Firma: Das Vorwärtkommen.

Die Auszeichnung langjähriger Beschäftigung in einer Firma glauben viele Unternehmen — man darf wohl sagen, die meisten — als Beweis vornehmer Gesinnung gegen die Mitarbeiter und



Abb. 1.

als Dank für die Anhänglichkeit dieser an die Firma nicht entbehren zu können, und es ist sehr lehrreich, einige Beispiele als Beitrag zu der vorliegenden Frage kennenzulernen.

In neuerer Zeit hat die Firma Grimme, Natalis & Co. A.-G. zu Braunschweig eine Hausmedaille gestiftet, die Bild 1 in natürlicher Größe zeigt. Die Denkmünze wird in drei Prägungen herausgegeben, und zwar wird die goldene verliehen an Jubilare mit 40 Dienstjahren, die silberne an solche mit 25jähriger Tätigkeit und die bronzene an Werkangehörige, die zwar noch nicht auf eine so lange Reihe von Jahren Mitarbeit zurückblicken können, die aber bei besonderen Anlässen oder nach einer außerordentlichen Leistung einer Auszeichnung für würdig befunden werden. Mit Recht sagt die Firma in ihrer Hauszeitschrift von den Hausmedaillen: „So sind diese Hausmedaillen der Firma Grimme, Natalis & Co. A.-G. im wertvollsten Sinne Verdienstzeichen, Auszeichnungen, die nicht nur für Lebenszeit verliehen werden, wie einstmal die Orden. In mancher Familie werden sie von Enkeln und Urenkeln gelegentlich sinnend in der Hand gewogen werden als sichtbares Zeichen von Pflichteifer, Treue und Ehrenhaftigkeit des Vorfahren.“

Die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen feiern alljährlich ein Jubilärfest, bei denen den Jubilaren die Auszeichnungen in feierlicher Weise vom ersten Direktor des Werkes überreicht werden. Die Jubiläumsgaben bestehen nach 25 und 40 Dienstjahren in einem von einem ersten Künstler entworfenen Diplom und in einer künstlerisch ausgeführten Bronzeplakette mit entsprechenden Widmungen. Die Plakette für 25jährige Dienstzeit zeigt Bild 2. Außerdem erhält der Arbeitnehmer beim ersten Jubiläum eine goldene Krawattennadel (Fabriksinnbild), die beim 40jährigen Jubiläum entsprechend

*) Zu vergleichen: Erinnerungen von Georg Richter in „Berliner Straßenbahn, Zeitschrift für die Angehörigen der Berliner Straßenbahn-Betriebs-G. m. b. H.“; Sondernummer vom 25. Oktober 1925.

umgearbeitet wird. Die namhaften Geldgeschenke bestehen in einem Monatsgehalt nach 25jähriger Zugehörigkeit zur Firma und aus dem doppelten Monatsgehalt nach 40 Jahren. Am Tage der Vollendung des 30. Dienstjahres erhalten die Werkangehörigen eine geschmackvoll eingerahmte Fabrikansicht: Ein wirklich sinniges Geschenk. Nach 50 Dienstjahren erhält der Jubilar eine von der Handelskammer ausgestellte Ehrenurkunde neben den anderen genannten Festgaben. Wer einen kleinen Begriff von dem inneren, ethischen Wert dieser hier so nüchtern aufgezählten Ehrengaben sich machen will, dem empfehle ich die Beschreibung der alljährlichen Jubilarfeste in der Werkzeitschrift der Farbenfabriken zu lesen: Die Dankesschuld der Firma auf der einen Seite und die Treue und Anhänglichkeit der Angestellten für die Firma durchströmt alle Ansprachen, deren schlichte Herzlichkeit so wohlthuend berührt. In ähnlicher Weise ehren viele andere Großunternehmen ihre Jubilare.

dienen. Ist doch oft das Leben eines Firmenmitarbeiters ein Stück Firmengeschichte. Diese geschichtlich höchst bemerkenswerten und oft mit goldenem Humor geschriebenen Lebensabrisse möge der Leser selbst in den Hauszeitschriften, z. B. Firmen Bosch A.-G., Siemens-Schuckert-Werke, um nur zwei Beispiele zu nennen, nachlesen.

Zum Schluß mögen im Auszug die Bestimmungen über die Verleihung der Verdienstmedaille mit Ehrendiplom hier Platz finden, die das Bayerische Staatsministerium des Äußern durch Entschluß vom 26. April 1906 dem Bayerischen Industriellen Verband genehmigt hat: Jeder industrielle Arbeitgeber ist berechtigt, einmal im Jahre Angestellte und Arbeiter männlichen und weiblichen Geschlechts für die Verleihung der Auszeichnung vorzuschlagen. Voraussetzung für den Vorschlag ist eine mindestens 25jährige Tätigkeit in einem Betriebe, Fleiß und Treue im Unternehmen und einwandfreies Vorleben. Für



Abb. 2.

In einem großen Warenhaus war vor dem Kriege eine goldene, mit Brillanten geschmückte Brosche (auch als Hänger an Halskette zu tragen), ein Jubiläumsgeschenk nach 25jähriger Zugehörigkeit zum Geschäft, eine heißbegehrte Auszeichnung aller weiblichen Angestellten; sie wird mit Stolz getragen und gern als Geschenk der Firma neugierigen Fragerinnen bezeichnet, woran sich meist natürlicherweise Erinnerungen aus der langjährigen Dienstzeit und Mitteilungen über das Verhältnis der Firma zu den Angestellten anschließen. Die Nachkriegszeit hat den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend die Jubiläumsgabe weniger kostbar werden lassen, ihr Wert ist bei den Angestellten unvermindert geblieben.

Es ist immer eine erfreuliche Gewohnheit gewesen, daß die Zeichen der Anerkennung dem Jubilar von einem leitenden Beamten (Direktor, Prokurist oder Ingenieur) in feierlicher Weise überreicht wurden, während der hübsche Brauch, den Arbeitsplatz des Jubilars zu schmücken, den Mitarbeitern in der Regel überlassen bleibt.

Eine schöne, aus rein menschlichem Empfinden entspringende Sitte ist die Veröffentlichung der Namen und Bilder der Jubilare in der Hauszeitschrift. In den Siemens-Mitteilungen, in der Peine-Ilsecker Werkzeitschrift finden wir hierfür Beispiele. Auch eine kurze Beschreibung des Lebenslaufes, namentlich des Werdeganges bei der Firma, oft von den Jubilaren selbst verfaßt, erscheint aus Anlaß von Dienstjubiläen in den Werkzeitschriften und mag den Werkangehörigen zur Nacheiferung

goldene Medaille nebst Diplom ist eine mindestens 40jährige Tätigkeit in einem industriellen Betriebe Vorbedingung. Jährlich verleiht der Verband 2—3000 Auszeichnungen. Und den Antragstellern befinden sich auch staatliche und städtische Behörden.

Nur einer kurzen Erwähnung bedarf die Ehrung an verdienstvolle Beamte und Arbeiter bei ihrem Ausscheiden aus langjähriger Tätigkeit. Warum blieben sie in Staats- und Privatverwaltung ein Menschenalter im Beruf und warum besteht auch heute noch dieses Bestreben — um mit Bismarck zu reden — in den Seelen zu sterben? In glücklicheren Zeiten schied das Moment des Weiterbezuges des vollen Gehalts gewiß in mehr Fällen als heute. Es war jene Freude am Beruf, an gewohnter Tätigkeit in liebgeordneter Arbeit mit den Berufsgenossen. Vielleicht manchmal nicht zum Vorteil der Betriebe, weil doch die Arbeitskraft nachläßt und die alternden gar zu Altlasten nachdrängenden, jungen Neuwilligen allzugroßen Widerstand entgegensetzen, aber doch immer mit dem Segen der erhaltenen Überlieferung und Erfahrung der in langen Dienstjahren gewordenen. Der Übertritt verdienter Männer in den Ruhestand sollte stets Anlaß geben, noch einmal im Erfassen aller geleisteten Dienste der Dankesschuld an den Scheidenden in irgendeiner Form Ausdruck zu geben, welche von Wohlwollen und Gerechtigkeit und rein menschlichem Empfinden getragen wird. Nirgends empfindet der arbeitende Mensch eine Gleichgültigkeit oder Lieblosigkeit seines einstigen Brotgebers, dem er so

ifte — oft ein Leben lang — geopfert hat, mehr als Kränkung, in diesem für sein Leben so bedeutsamen Augenblick. Besondere Spitzenleistungen haben mit Recht von jeher den laß zur Anerkennung gegeben; Durchbringen einer wichtigen Regierungsvorlage vor den Parlamenten, Abschluß und führung einer Neuorganisation im inneren Dienst, Abschluß es großen Auslandsauftrages. Bis in die Fabrikbetriebe hat i dieser Grundgedanke durchgesetzt, wenn auch dort die stung, die Anlaß zur besonderen Anerkennung gibt, sich im teren Kreise auswirkt, nicht selten jedoch ein Bausteinchen zu eblicher Wirtschaftlichkeit, also zum Nutzen des Unternehmens und dadurch aller in ihm Beschäftigten ist. Wir beten hier das Gebiet der „nützlichen Erfindungen, Verbesserungen und Vorschläge“, das den Staatsverwaltungen und men keine leichte Aufgabe stellt, den „Erfinder“ gerecht abelten. Es ist bekannt, daß gerade in der Fertigungsindustrie besten Vorschläge und Verbesserungen aus der Praxis genen werden, daß Werkbeamte und Arbeiter Einrichtungen l Herstellungsverfahren erdenken auf Grund von Bemühun-, die weit über den Rahmen ihrer eigentlichen Tätigkeit ausgehen. So ist auch ein besonderer Lohn in diesem Falle

Maßnahme das Geschäftsinteresse und den Erfindergeist erheblich befruchten. Man hat auf dies Verfahren vor zwei Jahrzehnten nicht mit Unrecht den Vorsprung der amerikanischen vor der deutschen Metallindustrie zurückzuführen geglaubt.

Eine besondere Art der Anerkennung von hohem erzieherischen Wert — weil sie meist den noch in den Lehrjahren befindlichen Nachwuchs angeht — ist die besondere Bewertung hervorragenden Könnens und Wissens in Prüfungen: Geldgeschenke, Bücher, Werkzeuge sind die Ausdrucksmittel, die namentlich bei den Gesellenprüfungen der Lehrlinge verwendet werden. Auch die Verleihung von Medaillen an junge Gesellen, die in der Gesellenprüfung Hervorragendes leisteten, muß als sehr zweckmäßig bezeichnet werden. Jene, die einst die Preußisch-Hessischen Staatsbahnen „dem fleißigen und tüchtigen Lehrling“ aus diesem Anlaß zuerkannten (Bild 3) ist leider auch dem Staatsumsturz zum Opfer gefallen — und eingeschmolzen worden.

Im Rahmen dieser Zeitung mag der Beitrag zu dieser Frage hiermit abgeschlossen werden. Sie darf mit den Ausführungen so genügend gekennzeichnet sein, daß ihr Wert für die heutige



Abb. 3.

ut mehr als billig. Aber den Maßstab für ihn zu finden, ist it schwierig. Auch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft öhnt „nützliche Erfindungen“ mit Geldbeträgen, die man der eutung der Verbesserungen anzupassen sich bemüht. Die ußisch-Hessischen Staatseisenbahnen verliehen früher bei onderen technischen Leistungen eine Medaille. Die amerika- he Industrie ließ schon vor vielen Jahren — wie Ver- ntlichungen stets ausdrücklich als nachahmenswert für die tsche Industrie betonen — die Werkangehörigen, die gewinn- gende Einrichtungen eingeführt hatten, in wohlwollender, ichtiger Weise an den geldlichen Erfolgen teilnehmen. Bei Einstellung des Amerikaners auf Dollarmachen mußte diese

Zeit klar erkannt wird. Manches hat der Staatsumsturz hinweg- gefegt, hierbei den Standpunkt öder Gleichmacherei behauptend, der keine Leistung anerkennen und keinen Unwert in sein Nichts zurückgeführt wissen will. Aber Gleichmacherei ist der Tod allen Strebens, Anerkennung an Erfolg, Treue, Eifer aber löst die Schwingen zu weiterem unermüdlichen Schaffen. Kein Betrieb ist zu groß oder zu klein, um seinen Mitarbeitern in ge- rechtem Wohlwollen Anerkennung in weit sichtbarer Weise zu zollen, wenn sie es verdienen. Mögen diese Zeilen dazu bei- tragen, diesem Faktor in der Menschenbewirtschaftung in allen Betrieben die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken und eine ideal-reale Personalpolitik zu treiben.

Bücherschau.

Dr. W. K u m m e r. **Maschinenlehre der elektrischen Zug- erung.** 1. Band. Ausrüstung der elektrischen Fahrzeuge. lag Julius Springer. 1925. Preis 9,60 M.
on dem wohl allen auf dem Gebiete der elektrischen Zug- erung tätigen Ingenieuren bekannten Werk liegt nunmehr erste Band der zweiten Auflage vor. Er behandelt die Aus- ung der elektrischen Fahrzeuge, und zwar bringt der Ver- er, wie es auch in dem Titel des Buches zum Ausdruck mt, keinerlei konstruktive Einzelheiten, sondern erörtert Wesen der elektrischen Zugförderung, das physikalische wirtschafliche Verhalten des elektrischen Fahrzeuges.

Das Buch ist recht geeignet, dem in der Praxis stehenden Ingenieur einmal wieder die wissenschaftlichen Grundlagen seines Fachgebietes vor Augen zu führen.

Das Werk gliedert sich in 6 Abschnitte. Die ersten 3 Ab- schnitte behandeln, ausgehend von den Fahrachaulinien und den Kennlinien der Motoren die Grundlagen für die Größenbe- messung der Motoren. Der 4. Abschnitt ist der Arbeitsweise der Parallelkurbelgetriebe gewidmet. Der 5. Abschnitt behandelt die Wechselwirkungen zwischen Rad und Schiene unter beson- derer Berücksichtigung des Einflusses der Stromart auf die Rei- bungsverhältnisse. Einige Tabellen über Leistungen und Ge- wichte bilden den Schluß.
C. G.

Das deutsche Kursbuch und seine Umformung.

Von Dr. Gustav Jacobi, Oberregierungsbaurat a. D., Erfurt.

In Nr. 54 des Jahrg. 1915 d. Ztg. habe ich einen Aufsatz über diese Frage und einen Vorschlag zur anderweitigen Ausgestaltung des Reichskursbuches veröffentlicht. Es hat sich damals erfreulicherweise eine lebhafte Erörterung daran geknüpft, und zwar nicht allein in dieser Zeitung, sondern auch in der gesamten deutschen Tagespresse. Ebenso hatte sich die Presse der Schweiz, wo auch gerade die Kursbuchumformung auf der Tagesordnung stand, mit meinen Vorschlägen befaßt. Es gingen mir ferner aus privaten Kreisen von Belang viele zustimmende Erklärungen zu, aus denen hervorging, daß alle damaligen Kursbücher ohne Ausnahme, insbesondere aber auch das Reichskursbuch doch nicht in der erforderlichen Weise den an sie zu stellenden Anforderungen gerecht wurden, wie man wohl vielfach geglaubt hat behaupten zu dürfen, und die erkennen ließen, wie allgemein der Wunsch nach einer Umformung bestand.

Durchgreifende Änderungen sind auch heute noch nicht in dem Aufbau der Kursbücher zu verzeichnen, obgleich die an meine Vorschläge geknüpften Erörterungen doch zweifellos übereinstimmend ergaben, daß ihre Benutzung mit erheblichen Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten und Verlust an kostbarer Zeit verbunden sei. Wenn auch der von mir vorgezeichnete Weg nicht allseits als gangbar anerkannt, sondern in mancher Hinsicht beanstandet wurde, so ließen doch die Gegenvorschläge, die daraufhin gemacht wurden, die Annahme zu, daß gangbare Wege für eine Verbesserung vorhanden seien, die nur ihrer Erkundung harreten. Die unglückseligen Zeitverhältnisse, die seit Jahren auf unserem Vaterland lasten, ließen eine weitere Verfolgung dieser Angelegenheit fürs erste untunlich erscheinen.

Aber verschiedene Erfahrungen, die ich mittlerweile wiederholt machen mußte, und Anregungen, die an mich herangetreten sind, veranlassen mich nun doch, zu einer Zeit, wo so vieles einer Änderung unterzogen wird, dieser Frage erneut das Augenmerk zuzuwenden und sie nochmals zur Erörterung zu stellen.

Es mußte seinerzeit auffallen, wie allgemein der Wunsch nach einer durchgreifenden Umformung der Kursbücher laut wurde, und daß er übereinstimmend auf die Zusammenfassung der Fahrpläne längerer Strecken in einem einzigen Fahrplan gerichtet war. Nur über den Weg zu diesem Ziele gingen — wie gesagt — die Meinungen auseinander, wie ja auch gar nicht anders erwartet werden konnte, wenn man beachtet, daß man dabei von verschiedenen Voraussetzungen und Zwecken ausgehen kann und wird.

Will man der Sache näher kommen, so muß man zunächst fragen, warum das so gern gerühmte Reichskursbuch so außerordentlich viele und erfolgreiche Wettbewerber hat? Wären es nur private, so ließe sich das ohne weiteres aus dem Streben nach Erwerb verstehen. Aber ihm entstehen doch aus den Einzelkursbüchern der Verkehrsanstalten selbst die erfolgreichsten Wettbewerber, obgleich man nicht gerade behaupten kann, daß sie in jeder Hinsicht den zeitgemäßen Anforderungen entsprechen. Fast jede Eisenbahndirektion gibt für ihren Bezirk allein oder, wenn sich die Linien verschlingen, in Verbindung mit dem einen oder anderen Nachbarbezirk ein Sonderkursbuch heraus, in dem der Direktionssitz oder dieser oder jener Hauptverkehrspunkt den Ausgangs- oder Mittelpunkt bildet. Und — jede Direktion hat ihre eigene Darstellungsart sowie ihr eigenes Format. Eine große Übersee-Verkehrsgesellschaft schuf sogar, weil sie glaubte, ihren Sonderbelangen dadurch am besten zu dienen, ein Fernkursbuch, das ihr im Reichskursbuch in bequemer Form nicht geboten wurde. An den großen Fremdenplätzen entstehen Kursbücher, die deutlich die Absicht bekunden, den Verkehr aus der Ferne heranzuziehen und deshalb die Fernverbindungen ganz besonders betonen. Neuerdings hat die Reichsbahndirektion Breslau ein eigenartiges bildliches Fernkursbuch — allerdings nur für den

Verkehr von und nach ihrem Sitz — herausgebracht. Alle diese Kursbücher haben handliche Formen, die sich den Platzverhältnissen von Brust- oder Seitentasche oft recht gut anpassen, was man von dem Reichskursbuch, selbst wenn man es in seine Teile zerlegt, nicht behaupten kann. Das alles sollte doch bedenken und zur Erkundung der Ursache dafür Anlaß geben. Es ergibt sich daraus doch zweifellos, daß in dem Reichskursbuch, trotz seiner Vollständigkeit, nicht übersichtlich genug und den heutigen Fernverkehr vorgesorgt und daß sein allgemeiner Wert für den Nahverkehr nicht unbedingt gesichert ist. Seine Auskunftsteile greifen bei Fragen nach dem letzteren nicht selten zu den örtlichen Kursbüchern, es sei denn, daß sich die Beantwortung auf entfernter liegende Strecken bezieht.

Fern- und Nahverkehr sind aber grundverschieden seit jeher. So lange der erstere nur ein Nachbarverkehr war, eignete sich die im heutigen Reichskursbuch seit Anfang seines Erscheinens gewählte Darstellung der Fahrpläne nach politisch-geographischen Grenzen ausgezeichnet. Sie ist auch heute noch am Platze für den Nah- und den Verkehr, den man heute als Nachbarverkehr bezeichnet und der sich auf den Hauptstrecken auch der schnelleren nicht überall haltenden Züge bedient. Für den Landes- und Weltfernverkehr, indessen, der politisch-geographische Grenzen nicht anerkennt, ist aber diese Darstellung nicht mehr zweckmäßig, weil sie die Fernfahrpläne zerreißen und verstreuen muß. Bei ihnen können nur betriebs- und verkehrstechnische Grundlagen zum Ziele führen. Selbstverständlich ergeben sich auch bei dieser Darstellungsart gewisse Schwierigkeiten, die eintreten durch die unmittelbaren Fernverbindungen entstehen, die über die von den Ursprungsstrecken abzweigenden Seitenstrecken führen, die ferner durch die Linienverkettungen als eine Folge der Verkehrsverzweigung, und endlich durch die unmittelbaren Verbindungen der großen Verkehrsmittelpunkte über die verschiedensten Strecken und ihre Ein- und Durchschachtelung hervorgerufen werden. Deshalb müssen in den Kursbüchern, welche Art der Darstellung der Fahrpläne man auch wählen möge, immer gewisse Wiederholungen notwendig werden, die eben niemals gänzlich vermieden werden können. Es handelt sich nur darum, sie auf die unbedingt notwendige Zahl zu beschränken. Die Hauptsache ist, der Verstreuung und Vernetzung dieser Fahrpläne auf viele, oft weit voneinander entfernten Seiten des Kursbuches entgegenzuwirken. Denn die Verstreuung und Auseinanderzerrung muß zu den vielen, so oft wiederholenden Hinweisen und Zeichen führen, die für jeden Ungeübten selbstredend stete Quellen für ebenso viele Irrungen werden, und beim Suchen nach der günstigsten Verbindung doch den großen Zeitaufwand nicht vermindern.

Ein anderer Mißstand in der heute beliebten Darstellungsart der Fahrpläne ist die Einbeziehung von Zügen, die auf der ihren Köpfen angegebenen Linie gar nicht halten. So findet man z. B. im Reichskursbuch unter 93, also im Fahrplan der Strecke Berlin-Leipzig-Hof-München sämtliche Züge der Strecke Berlin-Halle usw., die zum Teil auf ihr keinen einzigen Halt haben. Dadurch wird unnötiger Platz verschwendet. Man muß doch annehmen, daß es keinem Reisenden einfallen wird, seinen Zug auf dem Fahrplan Berlin-Leipzig aufzusuchen; selbst der Reisende, der ausnahmsweise Leipzig über Halle erreichen möchte, wird sicherlich immer zunächst den Fahrplan nach Halle (193) einsehen. Andererseits ist merkwürdigerweise dieser den heutigen Grundsätzen gemäß aufgebaute Fahrplan (193) auch nicht ganz vollständig, denn es fehlt ihm z. B. der D 24 mit seinem Haltepunkt Wittberg. Es mag sein, daß diese und ähnliche Folgewidrigkeiten nur Zufälle sind; aber — sie sind vorhanden.

[illegible]

1. (Altona)-----Göttingen - Cassel - Gießen - Frankfurt a. M.

[illegible]

Weiter ist störend und unangenehm empfunden worden, daß die Züge bei den einzelnen Anhaltестellen nicht immer nach der Zeitfolge erscheinen, wodurch viele Irrtümer entstehen müssen. Selbst geübte Kursbuchleser, wie z. B. Eisenbahner, haben mitgeteilt, daß sie solchen Zweckwidrigkeiten unterlegen seien und dadurch unnützen Zeitverlust erlitten hätten. Man hat gegen die von mir in dieser Hinsicht gemachten Vorschläge angeführt, daß dadurch ein erheblich größerer Platzverbrauch eintreten müsse, und daß die Überholung des langsameren Zuges durch den schnelleren oft auf Stationen stattfände, wo der letztere nicht halte. Aber im öffentlichen Fahrplan für den Gebrauch der Reisenden und deren Anhang kommt es doch nicht auf die betriebs-, sondern auf die verkehrstechnische Überholstation an, die einzig und allein in ihm anzugeben ist. Und was den hierfür erforderlichen Platzverbrauch anbetrifft, so glaube ich nach meinen Durcharbeitungen zu der Annahme berechtigt zu sein, daß kein Mehr dafür erforderlich wird, wenn die Gruppierung in sachgemäßer Weise vorgenommen wird. Ja — ich möchte behaupten, daß sogar ein Platz gespart werden wird. Doch kann diese Frage nur durch eine völlige Durcharbeitung einwandfrei beurteilt werden. Ferner ist darauf hingewiesen worden, daß es dem Reisenden von und nach den kleineren Stationen einer Fernzugstrecke oft schwierig ist, die richtigen Anschlüsse an die schnelleren Züge aufzufinden. Es handelt sich dabei also um die Sammler- und Verteilerzüge, die nicht immer den richtigen Platz im Fahrplan bekommen haben.

Dann wurde beanstandet, daß es ganz besondere Übung verlange, eine Fernverbindung mit langsam fahrenden Personenzügen herzustellen. Ich habe in einem Aufsatz über „den Personenfahrplan usw.“, veröffentlicht in Nr. 31, 1915; d. Ztg., bereits

4. Klasse fünf Neuntel des gesamten Fernverkehrs betrug. Es ist anzunehmen, daß dies Verhältnis unter dem Druck der hohen wirtschaftlichen Verhältnisse noch gestiegen ist. Dieser Fernverkehr dienen jetzt in erster Linie die vor einigen Jahren eingeführten „Beschleunigten Personenzüge“, aber auch die lange Strecken durchgeführten „einfachen Personenzüge“ in ihren zweckmäßigen Anschlüssen durch andere in derselben Richtung fahrende Personenzüge. Solche Fernverbindungen dürfen in einem Fernfahrplan nicht nur nicht fehlen, sondern müssen ebenso wie die Schnellfernverbindungen blickfällig kenntlich sein. Als verwirrend wurde noch die fortgesetzte Aufnahme vieler Anschlüsse, ja ganzer Anschlußstrecken innerhalb des eigentlichen Streckenfahrplans empfunden, zumal der bestimmter Grundsatz, nach dem sie eingefügt wurden, nicht ersichtlich sei. Diese Anschlüsse unterbrechen allerdings oft in lästiger Weise den eigentlichen Fahrplan, namentlich da, wo häufiger auftreten. Ganz entbehrt können sie aber nicht werden; insbesondere dürfen die Anschlüsse nach gewissen Hauptverkehrspunkten, die in der Richtung des Zuges liegen nicht fehlen, wogegen die Anschlüsse aus der Zugrichtung von den Seitenstrecken meist entbehrt werden können, was nicht besonders zu beachtende Verkehrspunkte in Frage stehen. So wären z. B. in dem Fahrplan Berlin-Bitterfeld-Leipzig-München wohl die Anschlüsse Werda-Zwickau, nicht aber diejenigen an sich zum Teil recht günstigen Anschlüsse von Barmen über Hannover, Braunschweig und Magdeburg nach Leipzig, sowie von Breslau über Görlitz und Dresden in Betracht einzufügen, da für diese Verbindungen doch besondere Fernfahrpläne mit Anführung ihrer Anschlüsse, z. B. nach München ohnehin notwendig werden.

Ia. (Altona) Göttingen-Bebra-Frankfurt a. M.


88	BP 870	P 802	D 86				
3	2-4	2-4	1-3				
12			716		0,0	Ab Altona	An
12			1056		188,0	Ab Hannover	An
38			1235		296,2	Ab Göttingen	An
51			"		309,6	↓ Eichenberg	↑
62			2 2		348,0	↓ Niederhohne	↑
61			313		383,9	An Bebra	Ab
61			438			An Eisenach	Ab
62						An Erfurt	Ab
62	618	† 1 4	211		383,9	Ab Bebra	An
62	7 5	† 127	"		397,3	↓ Hersfeld	↑
62	734	† 2 0	"		423,3	↓ Hünfeld	↑
62	755	† 234	3 5	D 42 P 802	439,9	An Fulda	Ab
2	† 9 6	† 4 12				An Salzschlirf	Ab
7 0			312	† 3 21	439,9	Ab Fulda	An
8 45			"	† 4 6	476,2	↓ Schlüchtern	↑
8 55			"	† 416	482,5	Steinau	
9 5			"	† 425	489,1	Salzmünster Soden	
9 14			358	† 437	495,7	Wächtersbach	
9 13			"	† 455	506,2	Gelnhausen	
9 59			"	† 538	527,6	Hanau	
10 7			"	† 6 9	540,4	Offenbach	
10 16			"	† 614	546,1	Frankfurt Süd	
† 12 19			"	† 625	550,5	An Frankfurt Hbf.	Ab
7 0			W 614	† 9 8		An Wiesbaden	Ab
			11 22			An Basel	Ab

b. (Altona)-Göttingen-Bebra-Würzburg Augsburg-München
Ingolstadt

88	BP 870	P 898	D 90				
3	2-4	2-4	1-3				
12			640		0,0	Ab Altona	An
12			1021		188,0	Ab Hannover	An
12			† 11 3	12 5	296,2	Ab Göttingen	An
12			† 11 57	12 28	309,6	↓ Eichenberg	↑
12			† 12 30	12 52	348,0	↓ Niederhohne	↑
12			† 1 25	135	383,9	An Bebra	Ab
			P 802			An Eisenach	Ab
						An Erfurt	Ab
	618	† 1 1	144		383,9	Ab Bebra	An
	7 5	† 127	159		397,3	↓ Hersfeld	↑
	7 4	† 158	"		423,3	↓ Hünfeld	↑
	7 55	† 2 4	243		439,9	An Fulda	Ab
	† 5 46	† 4 12				An Salzschlirf	Ab
			216		439,9	Ab Fulda	An
			358		491,6	" Jossa	"
			421	P 436		An Gemünden	An
			423	† 555	514,7	Ab	An
			5 0	† 7 0		An	Ab
			BP 850		552,5	Würzburg	
			512	6 5		Ab	An
			"	638	589,2	↓ Marktbreit	↑
			"	721	606,5	Uffenheim	
			"	745	619,6	Steinach	
			658	817	651,3	Ansbach	
			"	855	679,1	↓ Gunzenhausen	↑
			→	916	702,7	An Treuchtlingen	Ab
			752	† 9 20	702,7	Ab Treuchtlingen	An
			821	† 10 3	731,8	↓ Eichstätt	↑
			817	† 10 50	758,5	↓ Ingolstadt	↑
			10 6	† 12 35	839,5	An München	Ab
P 717			→	920	702,7	Ab Treuchtlingen	An
† 1 39				10 4	737,2	↓ Donauwörth	↑
† 2 49				10 50	778,1	An Augsburg	Ab
† 10 9			210			An Lindau	Ab
† 2 12				1021	778,1	Ab Augsburg	An
† 4 10				11 58	839,9	An München	Ab
.....			325	112		An Innsbruck	Ab
.....			1 5			" Kufstein	"
nur bis 15 u. sonst	6 35	† 8 4				" Salzburg	"

Endlich aber darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Beliebtheit eines Kursbuches außerordentlich von seinem Format abhängt. Es sei daran erinnert, daß seinerzeit die darauf bezügliche Frage in der Schweizer Presse eine große Rolle gespielt hat, ein Zeichen dafür, ein wie großes Gewicht auf die Handlichkeit und die Möglichkeit seiner leichten und bequemen Unterbringung gelegt wird.

Wie soll nun aber diesen Unzuträglichkeiten abgeholfen werden? Es ist klar, daß der beabsichtigte Zweck die Form und den Aufbau der Fahrpläne bestimmen muß. Man geht wohl nun mit der Behauptung nicht fehl, daß alle großen Kursbücher, insonderheit auch das Reichskursbuch, in erster Linie, ja man kann sogar sagen, fast allein nur für den Fernverkehr in Betracht kommen. Dies muß jeder Reisende, der mit offenen



Augen durch die Welt dahinfährt, sofort bemerken, wenn er seine Umgebung, sei es auf der Fahrt oder in den Gaststätten, daraufhin beobachtet. Wenn das also richtig ist, dann kann auch kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß dem Aufbau der Fernfahrpläne eine erhöhte Sorgfalt zuzuwenden ist. Das war der Ausgangspunkt für meinen Vorschlag aus dem Jahre 1915, der dann einen Gegenvorschlag von Professor Schimpf zeitigte (Nr. 90 dieser Zeitung, 1915), der sich indessen von meinen Gedankengängen gar nicht sehr weit entfernte. Er wollte, wie ich, „die Fahrpläne der Hauptstrecken mit großer Zugzahl unter Beibehaltung derselben Nummer trennen, wobei der eine Plan die schnellfahrenden Züge und ihre Haltestationen, der zweite die langsam fahrenden Züge und ihre Haltestationen enthält“. Ich ging aber einen Schritt weiter, indem ich bei der Aufteilung nicht die Geschwindigkeit, sondern den Zweck des Zuges zugrunde legte, und deshalb auch die Fernpersonenzüge sowie die Sammler- und Verteilerzüge berücksichtigte. Weiter sollten „beide Fahrpläne unmittelbar hintereinander stehen“. Dabei sollten aber „die Fahrpläne in Teilstrecken zerlegt werden und die zusammengehörigen Teilstrecken einer Linie ebenfalls hintereinander stehen bleiben“. Dies Verfahren hätte zur Folge, daß die

Nahfahrpläne eines abgeschlossenen Bezirks, die doch dem örtlichen Verkehr dienen und deshalb zusammengehören, vollständig auseinandergerissen würden, daß die Fernfahrpläne der zusammenhängenden Strecken durch die Nahfahrpläne getrennt würden und die Teilfahrpläne der abzweigenden Linien um so entfernter voneinander stehen müssen, je mehr Abzweigungen vorhanden und je umfangreicher die Linienverkettungen sind. Ferner wollte Herr Schimpf die sechste Abteilung des Reichskursbuches zu einem Fernkursbuch nach dem Muster des Lloydkursbuches umgestalten. Meines Erachtens bleibt dieser an genannter Stelle ausführlich behandelte Vorschlag nur ein Notbehelf, da er eine durchgreifende, allseits befriedigende Verbesserung nicht bringen kann. Der Versuch, auf dem von Schimpf vorgezeichneten Wege vorzugehen, liegt ja im Reichskursbuch in dem Abschnitt „Wichtige deutsche Reiseverbindungen“ vor. Es soll zugegeben werden, daß die jetzige Darstellung der Übersichtsfahrpläne eine bedeutende Verbesserung gegenüber der früheren ist und für die, die sich nach einigen Mühen hineingelesen haben, eine brauchbare erstmalige Hilfe ist. Aber — wer von den Vielen, die eine Reise beabsichtigen, hat denn die nötige Zeit und die erforderliche Geduld, sich durch die vielen überall ihm entgegenstehenden Einschaltungen von Zügen aus und nach allen möglichen Richtungen hindurchzuwinden? Und schließlich ist das Ergebnis doch nur die Feststellung der Abfahrtszeit vom Anfangspunkt oder von einem an der Strecke liegenden größeren Verkehrspunkte und die Ankunftszeit an einem Streckenendpunkte. Was nützt das aber den vielen Reisenden von und nach den nicht aufgeführten Zwischenstationen? Man kommt doch schließlich wieder auf die ausführlicheren Fahrpläne der anderen Abteilungen zurück und damit auch zu allen damit verbundenen Unbequemlichkeiten. Dazu kommt, daß die Übersichten auch nicht lückenlos sind, d. h. günstige Verbindungen darin fehlen. So enthält z. B. die Übersicht VII b nicht die Verbindung Hannover-Nordheim-Nordhausen-Erfurt-Saalfeld ab Hannover 7.00 durch die B. P. 766/254 mit ihrem günstigen Anschluß an den Schnellzug D 40 Berlin-Saalfeld-München. Man wird vielleicht einwenden, daß der in der Übersicht befindliche E 17, ab Hannover 7.30, in Halle um 12.48, dort ja den Anschluß an D 40, ab Halle 1.11, erreiche und dieser doch der für Hannover günstigere sei, und auch für andere größere Zwischenpunkte in Betracht komme. Aber erstens befinden sich auf der 308 km langen Strecke Hannover-Saalfeld ebenfalls größere Verkehrspunkte, die aus sich und ihrem Bereich einen ansehnlichen Fernverkehr in Richtung Bayern entsenden, und zweitens gibt es wohl auch in Hannover Reisende in genügender Anzahl, die gern $\frac{1}{2}$ Stunde früher abfahren, aber dafür nicht unerhebliche Reisekosten ersparen. Auch die umgekehrte Verbindung ab München 7.39 mit D 39 und Übergang in Saalfeld auf B. P. 255/793 mit Ankunft in Hannover 10.45 abends ist nicht aufgenommen, trotzdem sie günstiger ist, als über Halle-Magdeburg, ab Halle mit D 84 und ab Magdeburg mit F 316 in Hannover 11.35 nachts. Es scheint

fast, als ob in diesem Falle der Mangel an Platz ausschlaggebend gewesen sei.

Eine durchgreifende Besserung kann nur durch eine Umformung der Kursbücher von Grund aus erreicht werden. Und deshalb komme ich auf meinen grundlegenden Vorschlag aus dem Jahre 1915 zurück, der in Einzelheiten vielleicht verbesserungsfähig sein mag, aber in seinen Grundzügen doch eine annehmbare Lösung bietet, wie auch das neue gesetzte Beispiel Altona-Göttingen-Frankfurt-München zeigt. Es wurde gewählt wegen seiner eigentümlichen Linienverkettungen auf den Strecken Göttingen-Cassel-Bebra und Bebra-Frankfurt-München. Die Fahrpläne enthalten alle Fernverbindungen, also auch die durch überall haltenden Personenzüge hergestellten und ebenfalls Sammler- und Verteilerzüge, soweit sie für die einzelnen Streckenabschnitte in Betracht kommen. Gewisse Bemerkungen sind nur angedeutet und sollen keinen Anspruch auf Richtigkeit haben. Die bei den Anschlußstationen und Abzweigungen auf die zutreffenden Fahrpläne hinweisenden Nummern mußten natürlich in dem Beispiel fehlen. Ob gewisse Anschlüsse aus einlaufenden Strecken, wie z. B. Oldenburg-Bremen-Hannover, zweckmäßig aufzunehmen sind, ist schließlich Ansichtssache und muß deshalb in jedem Falle der Entscheidung anheimgestellt werden. Der beigefügte Übersichtsplan gibt ein augenfälliges Bild der Linienverkettungen und Zugverzweigungen, weil er für jede Verbindung eine besondere Linie zeigt. Was den Platzverbrauch anbetrifft, so sind im vorliegenden Falle 1564 Plätze erforderlich. Bei der heutigen Darstellung sind im Reichskursbuch auf einer Doppelseite 3074 Plätze zur Verfügung gestellt.

Endlich sei noch der Größenform gedacht. Die Ansichten darüber gehen sehr weit auseinander. Vielfach ist die Größe 12 × 18 cm vorgeschlagen. Ich würde eine Größe von 12 × 24 cm nicht für unpraktisch halten. Die Höhe von 24 cm, wie beim jetzigen Reichskursbuch, ermöglicht wahrscheinlich eine übersichtlichere Darstellung der Fernfahrpläne, als eine von 18 cm. Doch kann auch darüber nur eine Probeentscheidung.

Natürlich muß eine solche durchgreifende Umformung zunächst einen gewissen Kapitalaufwand für die neue Drucklegung der Fahrpläne erfordern. Wenn aber eine Vereinheitlichung aller amtlichen Kursbücher dadurch erfolgt, dann wird sich das für die Verbesserung aufgewendete Kapital sicher lohnen. Man mag übrigens über die Schematisierung und Schablonisierung sonst denken wie man will. Wenn sie Platz ist, dann ist sie es sicherlich bei den Kursbüchern. Gute, übersichtliche Kursbücher sind außerdem ein treffliches Mittel für Werbezwecke der Eisenbahnen, und Werbung ist ja heute Trumpf.

Bücherschau.

— „Kurzschrift-Zeitung. Lese- und Fortbildungsblatt für Eisenbahner“. Herausgegeben von Reichsbahnoberamtmann Otto Berlin-Zehlendorf, Dallwitzstr. 43. Vierteljährlicher Bezugspreis 60 Pf.

Die Zeitung erscheint monatlich 2mal in einem Umfang von je 8 Seiten. Sie dient der Fortbildung in der Einheitskürzschrift, die seit einem Jahr bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft amtlich eingeführt ist. Die Zeitung ist den verschiedenen Bedürfnissen der Eisenbahner angepaßt und regelmäßig in folgende Abschnitte eingeteilt: 1. Aufsätze aus dem Verkehrswesen; 2. Eine fortlaufende Erzählung; 3. Allerlei aus allen Wissensgebieten; 4. Heiteres und Scherze; 5. Kleine Aufsätze zur Fortbildung und Befestigung der Regeln der Einheitskürzschrift; 6. Eine Übertragungsaufgabe, deren Lösung in der nächsten Nummer der Zeitung bekanntgegeben wird; 7. Zeit zu Zeit ein Preisausschreiben.

Bei ihrem nur geringen Bezugspreis wird sich die Zeitung als praktisches Fortbildungsmittel sicher bald große Beliebtheit erwerben.

— Zum Gedächtnis an Georg Klingenberg. Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft hat dem am 7. Dezember v. J. verstorbenen Geheimen Baurat Prof. Dr. Georg Klingenberg, dessen Verdienste wir in Nr. 50/1925, Seite 1414, dieser Zeitung kurz erwähnt haben, eine Gedächtnisschrift gewidmet. Sie enthält eine umfassende Würdigung der Verdienste Klingenberg's als Mensch, Techniker und Vertreter der Wissenschaft. Nach einem Rückblick von Paul Mamroth auf das Leben Klingenberg's folgen als Studienfreund und Berufsgenosse Generaldirektor Dr. Carl Köttgen und Direktor Münzinger. Als Erbauer großer Elektrizitätswerke wird der Verstorbene von Dr.-Ing. M. Radt gefeiert und als Organisator von Dr.-Ing. W. Majerczik. Eine zusammenfassende Würdigung bringt schließlich Dr. W. Lulofs. Weiter enthält die Denkschrift sämtliche während der Trauerfeier gehaltenen Reden. Eine tabellarische Übersicht über die von Klingenberg erbauten Elektrizitätswerke und eine Zusammenstellung seiner literarischen Leistungen tragen zur Vervollständigung der Schrift bei.

Die Denkschrift gibt ein Bild der hervorragenden Bedeutung des Verstorbenen, dessen allzu frühes Hinscheiden auf das schmerzlichste allseitig beklagt wird.

Das Rechnungsprüfungswesen bei der Eisenbahndirektion des Saargebietes in Saarbrücken.

Von Ministerialamtmann Jennewein in Saarbrücken.

Nachdem die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft eine neue Rechnungsprüfungsordnung (R.P.O.) am 8./24. November 1924 erlassen hat, dürfte es interessant sein, die im Saargebiet bestehenden Verhältnisse etwas näher zu betrachten, um so mehr, als die Saarbahnen bis 1920 einen Bestandteil der Deutschen Reichsbahnen bildeten.

Als die Regierungskommission des Saargebietes im April 1920 die Verwaltung des Saargebietes auf Grund der Bestimmungen des Friedensvertrages von Versailles übernahm, bestanden für die örtlichen Behörden noch immer die Zentralinstanzen in Berlin und München fort. Die Verbindungen mit diesen Zentralbehörden wurden aber alsbald unterbrochen und eigene Zentralbehörden im Saargebiet gebildet. Erst verhältnismäßig spät wurde den Behörden des Saargebietes Ersatz für die bis April 1920 zuständigen obersten Rechnungsrevisionsbehörden, da sind: Preußische Oberrechnungskammer in Potsdam, Reichsrechnungshof in Potsdam und Bayerisches Revisionsamt in München, geschaffen. Im Amtsblatt der Regierungskommission des Saargebiets Nr. 10 vom 15. Juni 1922 erscheint folgender Erlaß der Regierungskommission vom 19. Mai 1922:

„Erlaß, betr. die Kontrolle der Staatshaushalte des Saargebietes.

Die Kontrolle der verschiedenen Haushalte der Abteilungen der Regierungskommission des Saargebietes wird mit rückwirkender Kraft vom 1. April 1920 ab durch die Behörde, welche den Namen „Generalfinanzkontrolle“ führt, ausgeübt.

Auf diese letztere gehen namentlich alle Befugnisse und Rechte der früheren Kontrollbehörden über, welche zu diesem Zwecke den damals tätig gewesenen Kontrollorganen zustanden.“

Aus verwaltungstechnischen Gründen wurden 2 Abteilungen der Generalfinanzkontrolle abgetrennt, und zwar: 1. die „Finanzkontrolle, Abteilung Eisenbahn,“ und 2. die „Finanzkontrolle, Abteilung Post“. Beide Abteilungen bilden Bestandteile der Generalfinanzkontrolle und sind dem Generalfinanzkontrolleur unmittelbar unterstellt. Wie aus dem oben angeführten Einsetzungserlaß hervorgeht, tritt die Generalfinanzkontrolle in die Rechte und Pflichten der früheren obersten Kontrollorgane. Es ist mithin, kurz gesagt, der Reichsrechnungshof für das Saargebiet. Da die Verwaltung, das Kassen- und Rechnungswesen usw. durch die Eisenbahndirektion des Saargebietes nach den Bestimmungen für die früheren Preuß.-Hess. Staatseisenbahnen gehandhabt werden, kommen für die Finanzkontrolle, Eisenbahn, als grundlegende Bestimmungen u. a. in Betracht: a) Gesetz, betr. die Einrichtung und die Befugnisse der Oberrechnungskammer, vom 22. März 1872, b) Allerhöchster Erlaß, betr. das Regulativ über den Geschäftsgang bei der Oberrechnungskammer, vom 22. September 1873, c) Instruktion für die Oberrechnungskammer, vom 18. Dezember 1824.

Die Finanzkontrolle, Abteilung Eisenbahn, ist mithin an die Stelle der Preußischen Oberrechnungskammer in Potsdam getreten. Sie übt wie diese eine vollständig unabhängige Tätigkeit aus.

Bei der Errichtung der Finanzkontrolle, Abt. Eisenbahn, wurde das gesamte Rechnungsmaterial nach dem Jahresabschluß unter Beachtung der Bestimmungen der Finanzordnung, Teil XI (Anweisung zur Rechnungslegung), an die Preußische Oberrechnungskammer nach Potsdam gesandt. Hierdurch war bedingt, daß der weitaus größte Teil der Rechnungsbelege erst spät in die Hand der obersten Rechnungsrevisionsbehörde kam. Durch den inzwischen eingetretenen Zeitverlust waren die gezogenen Folgerungen zum Teil wegen der bereits erfolgten Verjährung

gegenstandslos bzw. aussichtslos geworden. Andererseits kamen eingerissene Mißstände reichlich spät zur Abstellung.

Solange die Oberrechnungskammer besteht, hat das Geschäftsgebahren berechnete, mehrfach aber noch unberechtigte Kritik herausgefordert. Die Finanzkontrolle im Saargebiet wollte es aber vermeiden, einen schwerfälligen und kostspieligen Revisionsdienst ins Leben zu rufen, sie sollte vielmehr eine Kontrolle schaffen, welche im richtigen Verhältnis zu der Größe und Bedeutung des Saargebietes steht. Das Bestehende wurde geändert bzw. verbessert. Angestellte Vergleiche mit den Verhältnissen in anderen Ländern, so z. B. in Frankreich, England, Belgien und Italien, gaben dem Verfahren in Belgien und Italien, wo die oberste Rechnungsrevisionsbehörde berufen ist, im Laufe des Rechnungsjahres die Kontrolle auszuüben, den Vorzug.

Die Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben der Eisenbahnverwaltung geschieht, ohne hier auf den inneren Ausbau usw. der Finanzkontrolle, Abt. Eisenbahn, näher einzugehen, kurz wie folgt: Die Kassenanweisungen werden den Vorschriften der Finanzordnung der Preußischen Staatseisenbahnverwaltung entsprechend erstellt. Täglich werden die Anweisungen gesammelt, nach Titeln geordnet, mit einer Tagesnachweisung der Finanzkontrolle, Abt. Eisenbahn, von der Eisenbahndirektion vorgelegt. Nachdem das früher bei der Eisenbahndirektion bestehende Revisionsbüro aufgelöst ist, setzt nunmehr bei der Finanzkontrolle die eigentliche Revision der Belege ein. Der gesamte Schriftwechsel, Akten usw. sind der Finanzkontrolle zugänglich gemacht. Auch ist sie in der Lage, örtliche Revisionen vorzunehmen. Ergeben sich bei der Prüfung keine Anstände, so wird der Beleg mit dem Visum der Finanzkontrolle versehen und geht zur kassentechnischen Erledigung an die Eisenbahn-Hauptkasse weiter. Zuvor findet er noch Aufnahme in eine einfach geführte Titelkontrolle, die es ermöglicht, eine Kreditüberschreitung zu verhindern. Das Beweismaterial, das nicht unbedingt bei dem Kassenbeleg bleiben muß, geht der Eisenbahndirektion unmittelbar wieder zu. Beanstandete Belege werden mit Erinnerung der Eisenbahndirektion zurückgegeben. Die Eisenbahn-Hauptkasse kann keine Sollstellung vornehmen und auch keine Ausgabe leisten, ohne daß ihr nicht ein Beleg mit dem Visum der Finanzkontrolle vorliegt. Nur eine Ausnahme besteht bei den Lohnrechnungen, die erst nach erfolgter Zahlung einer Revision unterzogen werden können. Diese Revision erfolgt nur stichweise, wie dies durch die Vielzahl der Belege und ihren Umfang bedingt ist. Schon der Unterschied in der Belegzahl gestattet der Finanzkontrolle eine weit schärfere Revision der Lohnrechnungen, wenn sie auch nur stichweise erfolgt, als dies bei der stichweisen Prüfung durch die Oberrechnungskammer in Potsdam der Fall war. Durch die Titelkontrolle ist auch die Möglichkeit gegeben, die Sollstellung bei der Eisenbahn-Hauptkasse jederzeit zu kontrollieren. Über die Zweckmäßigkeit dieser Visumkontrolle gehen die Ansichten auseinander, diese Frage soll auch an dieser Stelle unerörtert bleiben. Daß aber eine nennenswerte Verzögerung der Auszahlung durch die Erteilung des Visums eintritt, ist nicht der Fall. Die Finanzkontrolle ist im Gebäude der Eisenbahndirektion untergebracht, durch entsprechendes Hand-in-Hand-Arbeiten beider Stellen ist größtmögliche Beschleunigung gewährleistet.

Daß man aber hier seit 1922 den richtigen Weg gegangen ist, indem man das Belegmaterial früher, und zwar vor der Sollstellung, durch die Eisenbahn-Hauptkasse der obersten Rechnungsrevisionsbehörde zugänglich macht, kann kaum ernstlich bestritten werden und wird durch ein ähnliches Vorgehen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit ihrer neuen Rechnungsprüfungsordnung (R.P.O.) bewiesen.

Zur Gründung der Friedrich-List-Gesellschaft.

Friedrich List hat bekanntlich in seinem vielseitigen Wirken zu Lebzeiten wenig Anerkennung gefunden, ja vielfach Undank geerntet, so daß er selbst einmal gesagt hat: „Keine Sorge, keine Arbeit, keine Kränkung, ja keine Demütigung habe ich gescheut, um dem Vaterlande zu nützen. Dafür ist mir nur eine Dornenkrone zuteil geworden.“ Erst nach seinem Tode wurde ihm und seinen Ideen besseres Verständnis entgegengebracht. Sein tragisches Ende schien seine Zeitgenossen zur Besinnung zu bringen, und ehrende Nachrufe erschienen überall. Selbst die württembergische Kammer gedachte Lists in der Sitzung am 14. März 1848 ehrend, in demselben Ständesaal, aus dem man ihn einst ausgestoßen hatte.

Die allmähliche Würdigung Listscher Gedanken spiegelt sich hauptsächlich in der über ihn erschienenen Literatur. Sein volkswirtschaftliches Hauptwerk: „Das nationale System der politischen Ökonomie“ hatte anfangs viele Anfeindungen erfahren, und mißgünstige Wissenschaftler beschuldigten List sogar, er, der Autodidakt, habe seine besten Gedanken dem Buche eines bekannten Staatsrechtslehrers entlehnt. Zuerst gerecht wurde ihm kein geringerer als Wilhelm Roscher, damals ein junger Privatdozent, dem sich später die meisten akademischen Lehrer der Nationalökonomie anschlossen. In vielen Tages- und Fachzeitungen aller Art, in Vorträgen und Broschüren, beschäftigte man sich seitdem verstehend und anerkennend mit List. Zählt doch Dr. Max Hoeltzel in der seinem Buche: „Fr. List, Ein Beitrag zur seiner Würdigung“ (1919) beigegebenen Bibliographie, die nach des Verfassers eigener Ansicht noch lückenhaft ist, auf 32 Seiten 634 Schriften und Abhandlungen über List auf.

Und doch haben wir noch keine Gesamtausgabe der Schriften Lists. Die 1850/51 bei Cotta in Stuttgart erschienenen „Gesammelten Schriften Fr. Lists von Ludwig Häusser“ enthalten im 1. Teil Lists Leben, im 2. Teil Kleinere Schriften und im 3. Teil „Das nationale System der politischen Ökonomie“, sie sind aber keineswegs vollständig. Sie sind auch nur noch in wenigen großen Bibliotheken vorhanden, z. B. in der Leipziger Universitätsbibliothek, dagegen nicht einmal in der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden. In wiederholten Auflagen erschien „Das nationale System“, zuletzt 1925 mit einer älteren historischen und kritischen Einleitung von K. Th. Ebeberg und einer neuen Listbiographie von Dr. Max Hoeltzel. Lists Schriften: „Über ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems“ und „Über den Wert und die Bedingungen einer Allianz zwischen Großbritannien und Deutschland“ kamen in Neuauflagen unter Nr. 3669 und 6142 in Reclams Universalbibliothek heraus. Lists Eisenbahnjournal ist bruchstückweise wieder abgedruckt im Jahrgang 1897 dieser Zeitung.

Eine vollständige Sammlung von Lists kleineren Schriften begnügt übrigens großen Schwierigkeiten, da List zum großen

Teile publizistisch tätig war und seine Aufsätze vielfach in Tageszeitungen, Flugblättern und Flugschriften veröffentlichte, die z. T. gar nicht erhalten oder, weil in Akten und Archiven verstreut oder in Privatbesitz befindlich, außerordentlich schwer zu erlangen sind. Der Zentralverband Deutscher Industrieller hat bereits im Jahre 1877 eine Herausgabe sämtlicher Schriften Lists beschlossen, leider ist aber die Ausführung dieses Planes unterblieben. Später ist auf Anregung und unter Leitung Prof. Dr. Losch in Stuttgart ein Ausschuß gebildet worden, der sich mit den Vorarbeiten beschäftigte und das Material der zahlreichen und wertvollen Briefe zusammengestellt hatte. Zu wissenschaftlicher Sichtung und Herausgabe fehlte es dann aber an Mitteln.

Jetzt endlich soll, wenn nicht alles trügt, die Ehrenschuld eingelöst werden. Kürzlich ist in Stuttgart die Friedrich-List-Gesellschaft gegründet worden, die eine kritische Gesamtausgabe der Schriften, Reden und Briefe Lists unter dem Protektorat der Deutschen Akademie (Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums), auf 7 Bände und einen Biographieband berechnet, ankündigt. Die Herausgabe und Bearbeitung haben die Herren Prof. Dr. E. v. Beckerath in Köln, Dr. Karl Goesser in Stuttgart, Prof. Dr. W. Notz in Washington, Prof. Dr. E. Salin in Heidelberg und Dr. A. Sommer in Heidelberg übernommen. Mitglieder der Listgesellschaft können Einzelpersonen, Universitätsinstitute und Bibliotheken gegen einen Mindestbeitrag von 10 M., Körperschaften gegen einen solchen von 100 M. jährlich oder gegen einmalige Zahlung des zehnfachen Jahresbetrags werden. Der Erwerb der Mitgliedschaft berechtigt zur Subskription auf die Gesamtausgabe zu einem um 30 % ermäßigten Preise und zum Bezuge der Studien der Listgesellschaft zu einem Vorzugspreise. Anmeldungen zum Beitritt sind zu richten an die Friedrich-List-Gesellschaft, Stuttgart, Neckarstr. 121. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus den Herren Prof. Dr. Spiethoff in Bonn als Vorsitzendem, Dir. Dr. K. Goesser in Stuttgart als Schatzmeister, Prof. Dr. E. Salin in Heidelberg als Schriftführer und anderen bedeutenden Wissenschaftlern.

Diese großzügige Gesamtausgabe wird unseren größten Volkswirt, wie es in der Ankündigung heißt, „als Theoretiker des Schutzzolls wie des Freihandels, des nationalen Systems wie der internationalen Wirtschaft verstehen lehren. Sie soll Lists Schriften endlich aus der Verborgenheit ins helle Licht der Tages- und vor das Forum von Staat und Wirtschaft bringen; sie soll die geschichtliche Größe des schwäbischen Kämpfers sichtbar machen, und auf ihrem Boden mag dann jener edle Kampf der Geister um politische und wirtschaftliche Ziele zu Mittel anheben, zu dem Friedrich List den Grund gelegt hat.“

Möge das Werk diesmal gelingen!

B. Meinke

Eisenbahnunfälle und Signaleinrichtungen.

In dem Aufsatz unter vorstehender Überschrift in Nr. 6 unserer Zeitung vom 6. Februar 1926 geht der Verfasser Dr.-Ing. Derikartz, Coblenz, davon aus, daß sich die Zahl der Unfälle infolge Überfahrens von Haltesignalen in auffallender Weise in den letzten Jahren vermehrt habe. Diese in dem Artikel mehrfach wiederholte Angabe trifft auf die Deutsche Reichsbahn nicht zu. Nach den amtlichen uns jetzt mitgeteilten Aufzeichnungen sind auf den Strecken der Deutschen Reichsbahn durch Überfahren von Haltesignalen

1921 = 57 Unfälle,

1922 = 58 Unfälle,

1923 = (ohne Rhein- und Ruhrbahnen) 45 Unfälle,

1924 = (ohne Rhein- und Ruhrbahnen) 21 Unfälle,

1925 = 24 Unfälle

entstanden. Die Zahl der Unfälle aus dieser Ursache hat sich also in den letzten Jahren bei der Reichsbahn in erfreulichem

Maße vermindert, wie hier gern berichtend festgestellt wird. Auch die im Aufsatz für das Jahr 1921 angegebene Zahl von Zusammenstößen auf den deutschen Bahnen beruht auf einem Irrtum. Die Statistik der Eisenbahnen Deutschlands enthält für 1921 keine mit den Vorjahren vergleichbaren Zahlen.

Die Notwendigkeit, Maßnahmen zur weiteren Minderung und möglichen Beseitigung derartiger Unfälle anzuregen, wie das auch von Derikartz in seinem Artikel geschieht, bleibt durch vorstehende Feststellung unberührt.

Dr.-Ing. Derikartz teilt uns in diesem Zusammenhang mit, daß es ihm ferngelegen habe, behaupten zu wollen, daß seit 1921 eine weitere Vermehrung der Unfälle aus dem erwähnten Anlaß eingetreten sei. Es sei lediglich beabsichtigt gewesen, entsprechend den angezogenen Zahlen die Vorkriegszeit mit der Kriegs- und Nachkriegszeit zu vergleichen.

Die Schriftleitung

Aufwertung von Barsicherheiten.

Von Reichsbahnamtman **Schmitt**, Elberfeld.

Nr. 51 dieser Zeitung von 1921 habe ich die verschiedenen Ansprüche, die auf Aufwertung der früher bei den Frachtdirektionen für monatliche Frachtstundung bestellten Barsicherheiten erhoben werden, zu widerlegen versucht. Derartige Ansprüche besonders infolge Inkrafttretens des Aufwertungsgesetzes vom 16. Juli 1925 und aus anderen Gründen hervortreten und die Frage der Aufwertung dieser Forderungen mehr oder weniger auch für Sicherheiten anderer Art von Bedeutung sein dürfte, sei mir gestattet, nochmals auf die Frage nach ihrem jetzigen Stande zurückzukommen.

In meiner Abhandlung hatte ich schon folgende Entscheidung der Hanseatischen Gerichtszeitung angeführt: „Die Gefahr der Entwertung trägt der Schuldner. Muß die Sicherheit zurückgegeben werden, so ist der Gläubiger zu einer Aufwertung nicht verpflichtet.“ Ferner hatte ich aus einem Bescheide der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft angeführt: „Hinterleger sind auch zu jeder Zeit in der Lage gewesen, in barem Gelde gegebene Sicherheit zur Vermeidung eines Entwertungsschadens gegen Wertpapiere oder gegen zugeordnete wertbeständige Sicherheiten umzutauschen.“ Wichtig nun, daß inzwischen auch das Reichsgericht sich in der Entscheidung I. 363/24 vom 8. 4. 1925 — in der es sich um eine Beilegung zwecks Vollstreckungserwirkung eines Urteils hinterlegte Sicherheit handelt — im Sinne eines Verschuldens der Sicherheitsbesteller ausgesprochen hat. Es führt an: „Wenn die Klägerin zur Hinterlegung entschloß, was von ihrem Willen abhing, so war es ihre Sache, der Entwertung zu begegnen. Das hätte durch rechtzeitigen Umtausch des baren Geldes in wertbeständige Zahlungsmittel geschehen können, wenn sie einen entsprechenden Antrag gestellt hätte. Keinesfalls der Beklagte für die Entwertung der Sicherheit verantwortlich zu machen, solange er die Einwilligung in ihre Rückzahlung nicht verzögerte.“ Auch in einer weiteren Entscheidung, VI/38/25 vom 20. 6. 1925, hat das Reichsgericht den Standpunkt eingenommen, daß eine Aufwertung von hinterlegten Sicherheiten nicht weiter verlangt werden könne.

Die hier erwähnten Umstände gelten aber auch für die Sicherheiten der Frachtstundungsnehmer. Denn niemand hat diese zum Abschluß oder zur Beibehaltung des monatlichen Frachtstundungsvertrages veranlaßt oder verpflichtet, er entsprang ihnen freien Willen, und es ist kein Grund ersichtlich, warum sie bei ihnen von diesen Grundsätzen abgegangen werden sollte.

War es sonach ihre eigene Schuld, daß die Sicherheiten der Entwertung anheimgefallen sind, so liegt andererseits auch keinerlei Mitverschulden der Reichsbahn hieran vor. Kann auch aus keinem Worte des Frachtstundungsvertrages eine besondere Pflicht der Reichsbahn konstruiert werden, die Frachtstundungsnehmer, zumal sie Kaufleute waren und die ständig drohende Entwertung wie jedermann bemerkten, auf die Sicherheiten drohende Gefahr noch aufmerksam zu machen. Frachtstundungsnehmer wußten, daß sie von vornherein statt der hinterlegten Barsicherheiten Sicherheiten anderer Art, z. B. wertbeständige Wertpapiere oder Bürgscheine, stellen, die Barsicherheiten zu jeder Zeit umtauschen oder Stundung ohne Sicherheitsleistung in bar erhaltende Stundung — nehmen konnten; ferner konnten sie die Beträge jeden Tag kündigen. Sie haben aber, gleichviel unter welchen Umständen, jedenfalls jedoch von ihnen selbst zu vertretenden Umständen, die Sicherheiten einfach weiterlaufen lassen, zumal sie über die Zeit der stärksten Geldentwertung hinaus, und ohne fahrlässig unterlassen, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Zum Teil haben sie auch die Sicherheit erst zu einer Zeit bestellt, als der Verfall der Mark bereits in vollem Maße war und noch der Rechtsgrundsatz „Mark gleich Mark“ galt. Der Staat — und seine Organe — hingegen mußte, um nicht den Boden unter den Füßen wegzunehmen, das Vertrauen in die von ihm hergestellten Mark bis zum letzten Augenblick aufrechterhalten und hat dies auch getan. Der Staat konnte auch nicht

etwa für verpflichtet erklärt werden, diese Sicherheiten in Devisen usw. anzulegen, zumal er deren Beschaffung im allgemeinen für privatwirtschaftliche Belange selbst verboten hatte. Ebenso verbot es sich für ihn, zeitweilig in seinen Kassen überzählige Gelder in Sachwerten und dergl. anzulegen, da sämtliche Beschaffungen ohne Berücksichtigung derartiger Gelder im voraus durch den Haushaltsplan festgelegt waren.

Immerhin könnte noch eingewendet werden — und dies ist die Frage, um die sich schließlich hier und in ähnlichen Fällen der Streit drehen wird, — die Reichsbahn habe durch den Übergang der Sicherheiten in ihr Eigentum ein Mehr in ihrer Kasse gehabt, welches ihr in ihrem Betriebe zum Vorteil gereichte, und daß sie demnach auch bis zu einem gewissen Grade eine Wertbeständigkeit der Sicherheitsgelder und somit eine Bereicherung erfahren habe. Derartige Erwägungen sind aber gleichfalls verfehlt. Die Reichsbahnkassen waren bis zum Ende des Währungsverfalls reichsfiskalische Kassen und deshalb, wie schon betont, in ihren sämtlichen Ausgaben an den Reichshaushaltsplan gebunden. Sie durften nichts mehr für Gehälter, Beschaffungen usw. ausgeben, als dieser vorsah. Für die Ausgaben war die Deckung durch gleichfalls vorgesehene Einnahmen festgelegt, nötigenfalls setzte der Nachschub von Mitteln durch die Notenpresse ein. In der Geldwirtschaft des Reiches und somit auch der Reichsbahn spielten die verhältnismäßig ganz geringen Barsicherheitsbeträge überhaupt keine Rolle. Wurden auch die in den Reichsbahnkassen befindlichen Sicherheitsgelder bei den Zahlungen kurzerhand mitverwendet, weil sie in keiner Weise von den anderen Barmitteln getrennt aufbewahrt wurden, so entstand dadurch doch nur ein verhältnismäßig ganz geringes Mehr an Geld in den Kassen, das aber nur ein Mehr mit seinem Nennwerte blieb und demgemäß allmählich in demselben Maße entwertet wurde, wie die anderen Kassenbestände: hinterlegte 10 000 Papiermark blieben 10 000 Papiermark! Im Hinblick auf die bekannten Vorgänge des Währungsverfalls braucht dies kaum weiter ausgeführt zu werden.

Die Reichsbahn ist sonach durch die Verfügungsgewalt über die Barsicherheiten keineswegs bereichert worden. Der kassentechnisch unvermeidliche und deshalb auch in den Frachtstundungsbedingungen vorgesehene Übergang der Gelder in das Eigentum der Reichsbahn und ihren Zahlungsverkehr schließt nicht ohne weiteres auch eine Nutzung der Beträge ein. Es handelt sich hier wirtschaftlich um Pfänder, deren Wertverschlechterung der Verpfänder trägt; vgl. Delius, Preuß. Verwaltungsblatt 1924, S. 117, und Reichsgerichtsentscheidung vom 11. Dezember 1925, VI 305/25. Es geht nicht an, die Grundsätze der Privatwirtschaft einfach auf die Wirtschaft von staatlichen Betrieben zu übertragen. Ein Kaufmann erspart schon durch die Aufnahme derartiger oder ähnlicher fremder Gelder, soweit sie bei ihm vorkommen, die Bankzinsen für eine entsprechend verminderte Inanspruchnahme seiner Bank. Er verdient immer noch dabei, selbst wenn er dem Sicherheitsbesteller einen — höchstensfalls den gesetzlichen — Zinsbetrag zusagen mußte. Solche Erwägungen und Verhältnisse trafen indes für die damalige Verfassung der Reichsbahn in keiner Weise zu. Sie liebte sich die Gelder für ihre Bedürfnisse nicht von Banken, brachte auch zeitweilig überzählige Beträge nicht zinstragend bei ihnen unter. Sie hatte deshalb an einer kaufmännischen Ausnutzung solcher Gelder keinerlei Interesse.

Mit Rücksicht auf diese besonderen Verhältnisse war deshalb auch eine Verzinsung der Sicherheiten in den Frachtstundungsverträgen (vgl. § 4 Ziffer 6) ausdrücklich ausgeschlossen. Da die Reichsbahn aber die Sicherheiten in kaufmännischer Weise nicht ausnutzen konnte und nicht ausgenutzt hat, so würde es gerade gegen den obersten Aufwertungsgrundsatz von „Treu und Glauben“ verstoßen, ihr eine überobligationsmäßige Kraftanstrengung in bezug auf die Auf-

wertung der Sicherheiten zuzumuten. Eine solche Aufwertung würde m. E. lediglich eine einseitige günstigere Stellung der Sicherheitsbesteller auf Kosten der Reichsbahn bedeuten.

Der für die Beantwortung der hier behandelten Frage entscheidende Punkt ist, wie angedeutet, der: „Hat die Reichsbahn durch die Hinterlegung der Barsicherheiten eine Bereicherung erfahren, zutreffendenfalls, in welchem Umfange, und endlich, wer ist in einem Rechtsstreit insoweit beweispflichtig?“ Nur dann, wenn eine solche Bereicherung tatsächlich eingetreten ist, würde eine dieser Bereicherung entsprechende Entschädigungsleistung an die Sicherheitsbesteller vielleicht zu erwägen sein. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß diese in bezug auf den Nachweis einer etwaigen Bereicherung der Reichsbahn und ihren zahlenmäßigen Umfang beweispflichtig sind. In dieser Hinsicht lassen sie es aber in den dieserhalb geführten Aufwertungsprozessen an jedem Nachweis fehlen und arbeiten nur mit allgemeinen Ausführungen und Vermutungen. Auch einzelne Gerichtsentscheidungen gehen auf diesen wichtigsten Umstand gar nicht oder nur oberflächlich ein. Es hat sich gezeigt, wie weit auch Richter von der richtigen Erfassung der wirtschaftlichen Verhältnisse einer staatlichen Behörde entfernt sind, obwohl sie sich leicht aus unmittelbarer Nähe hätten unterrichten können. In einem in der Berufungsinstanz von einem Oberlandesgericht ergangenen Urteil wird nur folgendes gesagt: „Es ist, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, kein Grund ersichtlich, woraus die Beklagte hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufwertung der ihr übergebenen und in ihr Eigentum übergegangenen Frachtstundungskautionen anders behandelt werden soll als eine Privatperson. Wenn behördlich Vorschriften bestanden haben sollten, welche die Eisenbahn hinderten, frei über die hinterlegten Beträge zu verfügen, so könnte sich die Beklagte auf derartige Anordnungen nicht berufen, soweit durch solche Anordnungen die allgemein dem Empfänger hinterlegter Gelder obliegende Sorgfaltspflicht berührt werden würde . . . Im übrigen ist aber anzunehmen, daß die Eisenbahn, wenn auch hinsichtlich der Frachtstundungskautionen gewisse, die freie Verfügung über diese Summen einengende Vorschriften bestanden haben mögen, doch keinesfalls diese Summen gänzlich ungenutzt hat liegen lassen, sondern sie ihr in irgendeiner Weise wirtschaftlich im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes zugute gekommen sind.“ Das Gericht geht also weniger von der naturgemäßen Verschiedenheit als von der Gleichheit der Geldwirtschaft staatlicher und privater Betriebe aus und nimmt einfach an, die Reichsbahn habe die Barsicherheiten in irgendeiner Weise im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes wirtschaftlich ausgenutzt, ohne bestimmte Umstände insoweit anzuführen. Mit Annahmen allein kann man jedoch diese Frage nicht entscheiden.

Auf den nächstliegenden praktischen Fall ist der Richter, wenn er einmal von der Annahme einer Sorgfaltspflicht der Reichsbahn ausgehen wollte, nicht gekommen. Ich glaube, daß er ihr in dieser Beziehung in normalen Zeiten niemals einen Vorwurf gemacht haben würde, wenn sie die Sicherheitsgelder an eine Sparkasse oder Bank gegen den Tageszinsfuß weitergegeben hätte. In Höhe des auf diese Weise möglich gewesen Zinsgewinns würde man dann vielleicht den Sicherheitsbestellern einen Anspruch zugeben können. Dann hätte aber in dem Falle, den ich im Auge habe und in dem es sich um eine Klageforderung von rd. 35 000 Papiermark in Werte von 2000 Goldmark handelt, der mögliche Zinsgewinn für das Jahr rd. 80 Goldmark und der Gesamtbetrag der zuzusprechenden Summe für die in Betracht kommenden drei Jahre $3 \times 80 = 240$ Goldmark, aber nicht rd. 750 RM, zu denen das Gericht nach Abzug von rd. 300 Mark unter Zugrundelegung eines Verelendungsfaktors von 45 % gelangt ist, betragen. Der Währungsverfall hat jedoch einen derartigen Zinsgewinn ausgeschlossen; die Reichsbahn würde daher, wenn sie diese Barsicherheiten von zusammen 35 000 Papiermark zur Sparkasse gebracht, womit sie damals gewiß die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Hausvaters erfüllt hätte, für den Sicherheitsbe-

steller nach dem Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925 äußerst falls 12½ % des Kapitals von 2000 Goldmark beanspruchen können (ob und wann er sie erhielte, steht allerdings ganz dahin). Er bekäme sonach für die 2000 Goldmark äußerstenfalls 250 RM, demnach ungefähr soviel, wie oben für das erstere Beispiel errechnet wurde. Auch hieraus ergibt sich, sofern wirklich ein Verschulden der Reichsbahn angenommen werden könnte, wie wenig hieraus die Zuspriechung einer Entschädigung von rd. 750 RM in dem hier behandelten Falle begründet werden dürfte, und daß unberechtigte Annahmen und willkürliche griffene sogen. Verelendungsfaktoren nicht die richtigen Grundlagen für die Feststellung eines Vermögensschadens — und einen solchen will man bei Annahme eines Verschuldens der Reichsbahn nur erstattet wissen — bilden dürfen.

Insofern sollte vielmehr meines Erachtens der Sicherheitsbesteller keinen Anspruch haben, besser behandelt zu werden als ein anderer, der Geld in ordnungsmäßiger Weise bei einer Sparkasse oder ähnlichen Anstalt untergebracht hat. Nach der Erwähnung und einzelnen ähnlichen gerichtlichen Entscheidungen würden die Barsicherheiten und deren Aufwertung sich als die günstigste Kapitalanlage darstellen, die man sich denken kann. Das arme Dienstmädchen, das seine in 30 Jahren ersparten 2000 Goldmark für Kriegsanleihe hergegeben hat, erhält nach dem Aufwertungsgesetz 50 Reichsmark zurück, der alte Ruhestandsbeamte, der 2000 Goldmark bei der Sparkasse als Nullpfennig, als vermutlich sicherste Anlage, unterbrachte, soll dafür wahrscheinlich 6 % — eine höhere Leistungsfähigkeit werden die Sparkassen nach einer neuerlichen amtlichen Verlautbarung wohl kaum aufbringen —, sonach 120 RM zurückerhalten. In dem oben erwähnten Fall sind dem Sicherheitsbesteller 750 RM nebst 12 % Zinsen von Juni 1924 ab zugesprochen. Er erhält daher heute $750 + 180 = 930$ Reichsmark. Er würde somit mehr als 1200 RM erhalten, wenn das Gericht nicht für ein wirkendes Verschulden rd. 300 RM gekürzt hätte.

Ich habe geglaubt, gerade auf diesen Fall näher eingehen zu sollen, um darzutun, zu welchem, sicher nicht gewolltem Unrecht das Eingehen auf vage Aufwertungsmomente führen kann. Ich will jedoch nicht bestreiten, daß die Geldwirtschaft der Reichsbahn in der Inflationszeit nicht gerade durchsichtig ist, und daß man daher einmal, auch ohne gerade privatwirtschaftliche Grundsätze auf die Verhältnisse der Reichsbanken übertragen zu wollen, zu der — wenn auch irrigen — Ansicht neigen kann, eine gewisse Nutzung der Barsicherheiten durch die Reichsbahn habe doch stattgefunden. Diese Nutzungsmöglichkeit sollte aber wenigstens nicht in einem Maße angenommen werden, wie man sie nur von der Privatwirtschaft erwarten kann, außer dem sachgemäß in Betracht zu ziehenden sogenannten Verelendungsfaktor sollten die Gerichte, wenn sie einmal von der Annahme einer, wenn auch geringen Bereicherung ausgehen sollen glauben, vor allem noch folgenden, praktisch sehr bedeutsamen Umstand bei der Berechnung der etwaigen Aufwertung nicht außer Augen lassen:

Die Frachtstundungsnehmer brauchten ihre Frachtkosten immer erst nach Monats- bzw. Halbmonatsschluß zu bezahlen, auch noch in der Zeit vom 15. Juni 1923 (vgl. Aufwertungsgesetz) bis Ende des Jahres 1923. Infolgedessen hat die Reichsbahn bei dem fortschreitenden Markverfall nicht den vollen Gegenwert für ihre Forderungen erhalten, sondern sie bei sofortiger Zahlung erhalten hätte, vielmehr fortgesetzt größere Geldentwertungsschäden erlitten und zum Vorteil der Frachtstundungsnehmer getragen, die den Goldwert der Sicherheiten oft bei weitem überstiegen. Inzwischen hatten die Frachtstundungsnehmer auch noch die Ausnutzungsmöglichkeit, jeden Tag verfügbarem Gelde, was gerade in der Inflationszeit von der größten Bedeutung war, da Zinsen für tägliches Geld in größtem Ausmaße gezahlt werden mußten.

Werden alle diese Umstände nach „Treu und Glauben“ berücksichtigt, so werden auch bei der Annahme einer Nutzungsmöglichkeit der Barsicherheiten durch die Reichsbahn für prozessführende Frachtstundungsnehmer nur geringe Aufwertungs-

quoten, Prozeßgewinne aber kaum herauskommen, zumal sie, von der Berechtigung ihrer Ansprüche voll überzeugt, den ganzen Goldmarkwert einklagen und infolgedessen den größten Teil der Gerichts- und Anwaltskosten zu tragen haben würden. Selbst im oben besprochenen, für die Reichsbahn besonders ungünstig ausgegangenen Prozeß ist für den Kläger von dem zugesprochenen Betrage nebst Zinsen (930 RM) kaum noch etwas übriggeblieben, während 2000 RM nebst Zinsen eingeklagt waren.

Nicht gerecht wird der Geldwirtschaft der Reichsbahn und der Bedeutung der Frachtstundungsverträge Universitätsprofessor Oertmann in seinem Aufsatz „Aufwertung von Kauttionen“ bei der Reichsbahn“ in der „Verkehrsrechtlichen Rundschau“ von 1925, Spalten 78—80, der an meine obenerwähnte Abhandlung anknüpft. Es ist nicht, wie Oertmann in Spalte 79 Abs. 3 a. a. O. meint, eine „einseitige Proklamierung von novae abulae“, wenn man zur Ablehnung solcher Aufwertungsansprüche gelangt, vielmehr nur der berechtigte Anspruch auf volle Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse der Geldwirtschaft der Reichsbahn und der Bedeutung der Frachtstundungsverträge während der Inflationszeit. Mag man den bekannten Satz: „In dubio contra fiscum“ in manchen Fällen gelten lassen, schon aus sozialen Erwägungen, so darf seine Anwendung meines Erachtens doch wohl niemals zu dem Ergebnis führen, das ich oben zahlenmäßig anführte und das zu sozialen Erwägungen paßt wie die Faust aufs Auge. Ich fürchte gegebenenfalls auch nicht, um Oertmann wörtlich wiederzugeben, „dazu beizutragen, eine unheilvolle, ja unerträgliche Kluft zwischen Staat (Reich) und Volk noch zu erweitern, die sich allüberall auftut, und die vielleicht das schlimmste ist, was uns die trostlosen jüngsten Jahre vaterländischer Geschichte beschert haben.“ Denn für das Aufwertungsrecht ist die Reichsbahn ebensowenig verantwortlich wie für die Entwertung selbst. Wenn sich die von Oertmann erwähnte Kluft nicht schließt, dann beruht dies sicher nicht zum wenigsten auf einer Rechtsprechung, wie ich sie oben angelegt habe, zumal für Frachtstundungsstreitigkeiten soziale Erwägungen und dergl. wohl kaum eine Rolle spielen. Keinesfalls dürften meines Erachtens bei einer Rechtsentscheidung Erwägungen in die Wagschale geworfen werden, die völkerrechtlich angebracht sein mögen. Im übrigen werden sich die um eine Aufwertung streitenden Parteien nach meiner Beobachtung in ihrem vermeintlichen „unbefangenen sittlichen Empfinden“ kaum jemals einig werden.

Oertmann hält also eine Aufwertung für billig und kommt unter Bezug auf § 12 Abs. 1 der 3. Steuernotverordnung, der im Vermögensanlagengesetz „Vermögensanlagen“ im allgemeinen eine Aufwertung, jedoch nur bis 15 % zuläßt, zu der Annahme der Berechtigung dieses Höchstbetrages. Nachdem dieser Satz zwischen durch das Aufwertungsgesetz (§ 63) auf 25 % erhöht ist, dürfte er nach seiner Einstellung wahrscheinlich auch diese 25 % den Frachtstundungsnehmern zubilligen. Die Beurteilung der Barsicherheiten als Vermögensanlage des § 12¹ und die damit gegebene Beschränkung auf höchstens 15 (jetzt 25 %) scheint mir günstiger für die Reichsbahn als die Annahme eines gegenseitigen Vertrages, da für solche eine Begrenzung des Aufwertungsmaßes nicht vorgesehen ist (Steuernotverordnung § 12 Abs. 2, Aufwertungsgesetz § 63 Abs. 3 und § 62).

Wie oben dargetan, braucht aber die Reichsbahn es nicht zu scheuen, von der zwar an sich ungünstigeren Grundlage des gegenseitigen Vertrages auszugehen. Im übrigen liegt hier eine richtige Auffassung Oertmanns vor. Sicherheiten sind niemals Vermögensanlagen, keinesfalls die Frachtstundungssicherheiten. Sicherheiten dienen nicht dem Zwecke, das Geld im Interesse des Bestellers dem Empfänger in Verwahrung und Verwaltung zu geben, sondern dem Zwecke der Sicherung des Empfängers. Der Pfandzweck des Sicherheitsgeldes, den Oertmann auch zugibt, verbietet aber, wie beim wirklichen Pfand, die Annahme einer Vermögensanlage auch deshalb, weil eine solche sich der vom Sicherheitsbesteller von vornherein als möglich ins Auge zu fassende Verlust des Rückgehaltsanspruches nicht vereinbaren läßt. In jedem Falle

steht die Sicherheitshingabe in unlösbarer Verbindung mit dem Hauptgeschäft der Frachtstundung; die Bedingung wegen der Sicherheitsleistung hätte keinerlei Bedeutung ohne die von den Parteien gewollte Hauptsache, die Frachtstundung. Es liegt daher zwar ein gemischter, aber einheitlicher Vertrag über Frachtstundung, nicht über Sicherheitsbestellung vor, die aus diesem Vertrage hervorgehenden Leistungen stellen sich sämtlich als Leistungen und Gegenleistungen im Sinne des gesamten Vertrages über Frachtstundung dar. Wer sich sodann darüber klar ist, daß der Hauptleistung der Reichsbahn, der Frachtstundung, als Hauptleistung des Frachtstundungsnehmers die Zahlung der Frachtstundungsgebühr gegenübersteht, dem kann auch kein Zweifel aufkommen, es nur mit einem gegenseitigen Vertrage zu tun zu haben. Es ist irreführend, aus dem Frachtstundungsvertrag, wie Oertmann meint, einen „Sicherheitsbestellungsvertrag“, ein „Kautionsystem“, ein „Kautionsverhältnis“ usw. machen zu wollen. Die Gegen- oder Nebenleistung der Sicherheitsbestellung ist nicht einmal immer bei der monatlichen Frachtstundung verlangt worden, bei der eintägigen Frachtstundung überhaupt nur ausnahmsweise.

Noch ein Wort zu der Bemerkung Oertmanns, es sei eine wirtschaftlich unstatthafte, törichte Handlungsweise der Reichsbahn gewesen, wenn sie die Sicherheiten nicht benutzt, z. B. nicht Devisen dafür gekauft oder sie in sonst wertbeständiger Weise angelegt, durch „einfaches Ausgeben“ der Entwertung entzogen hätte. Daß die Reichsbahn Devisen damals zu Privatzwecken nicht erwerben durfte, ist schon angeführt. Auch fehlte es ihr nicht an Betriebsstoffen bzw. eigenem Geld zur Beschaffung solcher, soweit dies nötig war. Ebenso wenig konnte die Reichsbahn den Frachtstundungsnehmern zuliebe ein Stellwerk oder dergl. mehr bauen. Sollte sie nun hingehen und Diamanten oder Gegenstände des täglichen Bedarfs, etwa Stiefelsohlen, beschaffen und lagern? Hätten die Sicherheitsbesteller damit einverstanden sein müssen, und wären sie, wenn man so ihre Geschäfte besorgte, damit einverstanden gewesen, wenn man ihnen statt der eingezahlten Beträge später eine halbe Wagenladung vielleicht von Stiefelsohlen oder auch überzähligen Schienen hätte zur Verfügung stellen wollen? Wollten sie aber eine solche Ausnutzung ihrer, nicht der Gelder der Reichsbahn, dann hätten sie wenigstens vorstellig werden und ihr Geld gegen Auflösung des Frachtstundungsvertrages jeden Tag zurückziehen sollen, um die Schiebergeschäfte selbst zu machen. Zweifellos ist man heute klüger als 1923, aber eine Konstruktion der Sorgfaltspflicht 1923 „ex nunc“ gilt deshalb doch nicht. Und wenn es 1923 gesetzlich oder moralisch verpönt war, Devisen oder Sachwerte zu hamstern, unter die „Schieber“ zu gehen, so hat die Reichsbahn damals — und hierauf kommt es nur an, vgl. RGE. Bd. 109 S. 39 ff. — nicht anders handeln können, als geschehen ist. Herrn Oertmann möchte ich mir daher erlauben zu fragen: „Was sollte die Reichsbahn tun, ohne sich der Gefahr auszusetzen, es „verkehrt zu machen?“

Abgesehen hiervon, sei noch kurz darauf hingewiesen, daß die Barsicherheiten bei der Reichsbahn in solchen Fällen gar nicht so erheblich waren, wie Oertmann anzunehmen scheint, da die Frachtstundungsnehmer als Kaufleute weniger bares Geld, das ihnen so nichts einbrachte, als Sicherheit hingaben, als vielmehr Wertpapiere, Bürgscheine, Sparkassenbücher und dergl. Das angeführte Beispiel von einem Bankhause paßt daher ganz und gar nicht.

Nichts dürfte allerdings dagegen zu sagen sein, das Frachtstundungssicherheitsgeld mit Oertmann als unregelmäßiges Pfand (§ 700 BGB.) zu betrachten und demgemäß innerhalb des gegenseitigen Frachtstundungsvertrages sinngemäß als Höchstaufwertungsgrenze den Satz von 25 % gelten zu lassen. Nur braucht auch das unregelmäßige Pfand nicht aufgewertet zu werden, wenn dem Empfänger kein Vorwurf wegen der Entwertung trifft oder er nicht bereichert ist. Und daß beides vorliegend nicht der Fall ist, dürfte genügend dargetan sein.

Im ganzen jedoch ist die Oertmannsche Entscheidung in der

praktisch noch immer bedeutsamen Frage der Barsicherheiten offensichtlich auf falschen Voraussetzungen aufgebaut, so daß sie auf Richtigkeit keinen Anspruch machen kann. Dagegen sind zu begrüßen die Abhandlungen von Lucas und Ljman in der Jur. Wochenschr. 1925, S. 1720—26. Lucas behandelt die Frage der Aufwertung von „Hinterlegungen im technischen Sinne, die bei einer staatlichen Hinterlegungsstelle gemäß der Hinterlegungsordnung erfolgen“, Ljman mehr die Frage der Aufwertung von „Sicherheitsleistungen“. Beide Verfasser kommen jedoch in längeren, für die Reichsbahnbelange bedeutsamen Ausführungen, auf die daher besonders hingewiesen sei, gleichfalls in der Hauptsache zu dem von mir erreichten Ergebnis. Lucas faßt sein, auch auf die Frachtstundungssicherheiten passendes Ergebnis wie folgt zusammen:

„Eine Aufwertung von Hinterlegungsgeldern findet nach geltendem Recht nicht statt, weil sie in den allgemeinen Aufwertungsgrundsätzen keine tragfähige Grundlage findet, überdies auch die gesetzlichen Vorschriften über die Frage der Aufwertung von öffentlichen Anleihen und Bankguthaben vermöge der daraus zu ziehenden Analogieschlüsse entgegenstehen. Natürlich ist dieses Ergebnis für die Hinterlegungsbeitragten hart. In besonders krassen Fällen kann der Staat durch freiwillige Gewährung einer Entschädigung aus Billigkeitsgründen helfen. Er

tut indessen gut daran, hierin recht zurückhaltend zu sein. Nicht nur aus dem Grund, weil alle solche Billigkeitsentschädigungen zu Lasten der Steuerzahler gehen, sondern geradezu im Interesse der Gerechtigkeit. Denn die Hinterlegungsinteressenten sind schließlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Kreise der Deutschen, denen der Krieg und die Nachkriegsverhältnisse Vermögensschaden zugefügt haben, und keineswegs der Ausschnitt, der am meisten Mitleid verdient. Anderen sind mindestens ebenso schwere oder noch schwerere Opfer auferlegt worden; und vielfach Opfer von solcher Art, daß hier nach Billigkeit eine Entschädigung zu Lasten der Allgemeinheit noch weit mehr angebracht wäre als bei den Hinterlegungsverlusten. Ich nenne hier nur die Verdrängungs-, Auslands- und Kolonialgeschädigten sowie die Kriegsanleihezeichner. Alle diese haben ihre Opfer wirklich der Allgemeinheit, dem deutschen Volke, dargebracht, während die Hinterlegungsverluste schließlich doch aus der Verfolgung privater Interessen und eigennütziger Zwecke herrühren. Nur ein irreführendes, den Überblick über die wirtschaftlichen Erscheinungen einer Notzeit in ihrer Gesamtheit verlierendes Billigkeitsgefühl kann wähnen, den Hinterlegungsgeschädigten Entschädigung in einem Maße zubilligen zu müssen, das den genannten anderen Geschädigten versagt bleibt.“

Der Wert zeichnerischer Darstellungen.

Von Reichsbahnrat Haupt, Breslau.

Der Techniker ist daran gewöhnt, sich bei Bearbeitung seiner Entwürfe auf bildliche Darstellungen zu stützen, die besser als viele Worte und umständliche Berechnungen ihm schnell diejenigen Angaben liefern, die er für seine Konstruktionen nötig hat. Nicht nur zu rein technischen, beispielsweise statischen Untersuchungen nimmt er Zirkel und Reißschiene zur Hand, sondern auch wirtschaftliche Unterlagen stellt er in vielen Fällen mit Vorteil auf dem Zeichenbrett dar. Aber auch in vielen anderen Betätigungsgebieten kommt man immer mehr zur Einsicht, daß bildliche Darstellungen am schnellsten und klarsten die Wege weisen, die den Schaffenden am besten zu dem erstrebten Ziele führen. Immerhin erscheint es nützlich, immer weiteren Kreisen die Anwendung des bildlichen Verfahrens anzuempfehlen. An einem Beispiel soll hier die Nützlichkeit der bildlichen Auftragung von Vorgängen in der Praxis gezeigt werden.

Es ist bekannt, daß in jüngster Zeit die deutschen Eisenbahnen zur Beschleunigung des Güterverkehrs, Erhöhung der Betriebssicherheit und Ersparung von Menschenkräften die durchgehende Güterzugbremse eingeführt haben. Wären in den Güterzügen Deutschlands nur deutsche Wagen zu befördern, so hätte man heute das Ziel, das den Erbauern der Güterzugbremse vorgeschwebt hatte, erreicht. Da aber in den Zügen verhältnismäßig viele Fremdwagen aus den Nachbarländern, die eine durchgehende Güterzugbremse nicht haben, durch Deutschland zu befördern sind, ist der Vorteil, den man erstrebte, teilweise noch sehr empfindlich beeinträchtigt. Je näher ein Güterzugbildungsbahnhof an der Landesgrenze liegt, um so größer ist das Aufkommen von Fremdwagen und um so größer sind die durch diese verursachten Schwierigkeiten. Eine dieser Schwierigkeiten liegt in der Notwendigkeit, für die Fremdwagen eine gewisse Zahl von Bremsen bereit zu halten und für jeden Zug zwei Hauptwagengruppen zu bilden. Die eine Hauptgruppe besteht aus den heimischen Wagen, die an die Spitze der Züge gestellt und an die Luftbremse der Lokomotive angeschlossen werden, während die zweite aus Fremdwagen besteht, die am Schluß der Züge laufen und an die durchgehende Bremse nicht angeschlossen werden können. Die Stärke der beiden Gruppen ist natürlich schwankend. Bei genauerer Beobachtung zeigt sich jedoch, daß sich bei großen Bahnhöfen im Laufe eines vierundzwanzigstündigen Zeitraums — von einzelnen unregelmäßigen Stößen abgesehen — die Schwankungen ausgleichen.


Auf einem in der Nähe der Grenze liegenden größeren Rangierbahnhof waren im Sommer 1925 für die Besetzung der Fremdwagenbremsen ständig 95 nicht in den Diensturnus des Zugpersonals einreihbare Bremser (Zutreter) bereit zu halten. Die große Zahl der in den Aufenthaltsräumen des Bahnhofs wartenden Zutreter war aufgefallen und wurde damit begründet, daß der Bedarf ein ganz unregelmäßiger sei. Es wurden daraufhin genaue Aufschreibungen gefertigt und daraus ging hervor, daß allerdings — wie das auch von vornherein ganz natürlich erschien — erhebliche Schwankungen im Bedarf eintreten, daß aber im allgemeinen doch stets dieselben Züge die Fremdwagen aufwiesen, die die Verstärkung des Personals durch Zutreter bremsen nötig machten. Außerdem ging aus den Aufschreibungen hervor, daß beispielsweise in der zweiten Hälfte des Monats August — von Sonntagen und Montagen, die ja einen ausnahmsweise schwachen Güterverkehr haben, abgesehen — das Zutreterpersonal täglich im Durchschnitt zusammen 149 Stunden in den Aufenthaltsräumen zubrachte, um bei eintretendem Bedarf zur Verfügung zu stehen. Schätzungsweise etwa 10 Zutreter täglich fanden nach vierstündigem Warten keine Verwendung, sie wurden zur Vermeidung zu langer Dienstsichten nach der vierstündigen Wartezeit nach Hause gesandt und ihre Arbeitskraft ging für den Dienst verloren. 40 von den oben genannten 149 Wartestunden bedeuten also einen Verlust von 10 Köpfen, die übrigen 109 Wartestunden bedeuten — neunstündige Arbeitszeit angenommen — einen Verlust von $\frac{109}{9} = \text{rd. } 12$ Köpfen. Der ganze Fehlaufwand von Arbeitskräften betrug also 22 Köpfe.

Obwohl nun den Kommandierbeamten auf Grund der Aufschreibungen ein Schema in die Hand gegeben wurde, nach dem sie die Zutreter zum Dienst bestellen sollten, wollte eine Besserung in der Verwendung der Bediensteten, d. h. eine Herabminderung der Wartezeiten nicht eintreten. Es blieb noch längere Zeit das oben angegebene Verhältnis bestehen. Danach führt die 95 Zutreter einen Dienst aus, der von 73 Bremsern hätte geleistet werden können, wenn der Dienst ein regelmäßiger gewesen wäre. Sie waren also nur mit $\frac{73}{95} = \text{rd. } 77\%$ ausgenutzt.

Um den Kommandierbeamten die Mängel bei der Bestellung der Zutreter zum Dienstantritt deutlich vor Augen zu führen und um ihre Maßnahmen genau zu überwachen und nachzuprüfen,

wurde nunmehr zum bildlichen Verfahren übergegangen. Das
diensttreten, das Warten und das Einsetzen in den Zugdienst
wurde nunmehr stündlich genau registriert. Dabei zeigte sich
stetig annähernd dasselbe Bild, wie es hier in Abbildung 1
erzeichnet ist. Dies Bild zeigt die Zustände in der Zeit vom


Donnerstag zu Freitag am 24/25 Septemb. 1925 Abbildung 1



1. September nachmittags 4 Uhr bis zum 25. September nachm.
Uhr. In vertikaler Richtung wurden die 24 Tagesstunden im
laßstab 1 cm = 1 Stunde aufgetragen. Durch die Teilpunkte
wurden horizontale Grade gezogen und auf diesen wurde — im
laßstabe 0,5 cm = 1 Kopf — jeder Zutreter durch Eintragen des
enannten Streckenabschnitts von 0,5 cm registriert. Die Strecke
wurde nach rechts hin aufgetragen, wenn der Zutreter zum
Dienst kam, nach links wenn er in den Zugdienst oder ausnahms-
weise zu einem andern Dienst eingesetzt oder nach Hause ge-
schickt wurde. Die Strecken wurden also zu der jeweils vor-
handenen Strecke addiert bzw. von ihr subtrahiert. Solange der
Stand sich nicht änderte, beschrieb der Registrierstift eine ver-
kale Grade, kamen Zutreter zum Dienst, so wanderte der Stift
nach rechts, wurden sie eingesetzt, so wanderte er nach links.
Der Verlauf des Registrierstiftes zeigt die Linie a b c d e f usw.
Die an der Linie aufgeführten Zahlen bezeichnen die Nummern
der Züge, für deren Begleitung die Zutreter verwendet wurden.
Aus dem Bild ist mit einem Blick zu ersehen, daß beispielsweise
in der Zeit von 7 Uhr abends bis 2 Uhr morgens dauernd 6 Zu-
treter zu viel vorhanden waren. Da — wie schon gesagt — das
Bild fast täglich dieselbe Erscheinung zeigte, konnte der Kom-
mandierbeamt dazu gezwungen werden, die Zahl der in der
Zeit von 4 Uhr nachm. bis abends zu bestellenden Zutreter
abzumindern oder den Bestand dadurch zu verringern, daß
einen nunmehr leicht zu schätzenden Überschuß an Köpfen
rechtzeitig nach Hause schickte. Jedenfalls ergab sich nunmehr

sehr bald die Möglichkeit eines erheblichen Abbaues des Zu-
treterpersonals. Die in Abbildung 2 wiedergegebene Darstellung
der Verhältnisse am 10/11. November, die für die folgende und
jetzige Zeit charakteristisch blieb, zeigt, daß die Wartezeiten
ganz erheblich eingeschränkt werden konnten. Zum Vergleich

Dienstag zu Mittwoch am 10/11. November 1925. Abbildung 2



mögen die maßgebenden Zahlen für die Monate August bis No-
vember in folgender Nachweisung einander gegenübergestellt
werden.

Nachweisung
über Verwendung der Zutreter.

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Zeitraum	Zahl der Zutreter	Zahl der erschienenen Zutreter	Zahl der verwendeten Zutreter	Zahl der Wartezeiten in ganzen	Zahl der auf 1 Kopf d. erschienenen Zutreter entfallenden Wartezeiten
1	7. 8.—24. 8. 25	93	64	52	129	2,02
2	25. 8.—24. 9. 25	95	67	57	125	1,87
3	25. 9.—24. 10. 25	78	62	52	106	1,71
4	25. 10.—24. 11. 25	68	52	48	61	1,17

Aus Spalte 3 ist die Zahl der überhaupt für den Dienst bereit-
gehaltenen Zutreter zu ersehen. Von den beispielsweise in
Zeile 1 genannten 93 Zutretern wurden täglich im Durchschnitt
64 Mann zum Dienst bestellt. Die restlichen 29 hatten entweder
Ruhe, oder sie waren so spät von ihrer Fahrt zurückgekehrt,
daß sie erst am folgenden Tage wieder zum Dienst erscheinen
konnten. Von den nach Zeile 1 bestellten 64 Zutretern wurden
täglich im Durchschnitt 52 in den Zugdienst eingesetzt.

Aus Spalte 7 ist zu ersehen, wie allmählich die durchschnitt-

liche tägliche Wartezeit von 2,02 Stunden/Kopf auf 1,17 Stunden herabgegangen ist. Der größte Sprung trat im November ein, als die Belehrungen auf Grund der bildlichen Darstellungen gewissermaßen auf fruchtbaren Boden gefallen waren.

Die Zahlen in Spalte 5 geben ein Bild über die Zahl der zu befördernden Fremdwagen. Die Schwankung ist verhältnismäßig gering. Jedenfalls ist die Herabminderung des erforderlichen

Personals von 93 auf 68 Köpfe eine Folge des Herabgehens der Zahlen in den Spalten 6 und 7, das durch die in den bildlichen Darstellungen gelieferten Belehrungen herbeigeführt wurde.

Neuerdings konnte auf Anregung des Kommandierbüros selbst noch ein Teil der Zutreter zu einem besonderen Turnus zusammengefaßt werden, so daß der alte Zutreterbestand von 93 Köpfen nunmehr auf etwa 45 herabgegangen ist.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Gütertarif der Saarbahnen.** Wie aus der amtlichen Bekanntmachung in dieser Nummer ersichtlich, sind am 1. April d. J. die Teile II und III des Gütertarifs der Saarbahnen neu ausgegeben worden. Die Neuausgaben enthalten im wesentlichen die Bestimmungen, Entfernungen und Gebühren der bisherigen Tarifeile. Durch Erhöhung der Mindestfrachten für Frachtgut, Eilgut usw., durch Ermäßigung des Zuschlags für die Beförderung in bedeckten Wagen, durch Neufassung der Bestimmungen über die Erhebung von Stellgebühren sowie durch Einführung teilweise erhöhter und ermäßigter Entfernungen und Frachtsätze sind geringfügige Änderungen gegenüber den bisher gültigen Tarifeilen eingetreten.

Durch die neuen Tarifeile werden der Gütertarif der Saarbahnen, Teil II, vom 1. Juni 1924 nebst Nachträgen I bis III, ferner der Teil III vom 1. Januar 1924 nebst Nachträgen I bis IX aufgehoben.

Die Tarifeile können zum Preise von je 5 Franken von der Drucksachenverwaltung der Eisenbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden.

Zu den Neuausgaben der Teile II und III ist noch folgendes zu bemerken:

Teil II. 1. Die Mindestfrachten für Frachtgut, Eilgut, beschleunigtes Eilgut und für gebrauchte Packmittel sind von 1,50 Fr., 2,20 Fr., 2,80 Fr. und 0,90 Fr. auf runde Beträge, nämlich 2 Fr., 3 Fr., 4 Fr. und 1 Fr. erhöht worden. Ebenso ist die Schutzwagengebühr von 0,90 Fr. für das Tarifikilometer auf 1 Fr. und die Fracht für Decken ohne Ladung von 1,50 Fr. auf 2 Fr. erhöht worden. 2. Der Zuschlag für die Beförderung in bedeckten Wagen ist von 10 % auf 5 % ermäßigt worden, um vielfach geäußerten Wünschen und Anträgen der Verfrachter im Saargebiet entgegenzukommen.

Teil III. 1. Die Bestimmungen über die Erhebung der Stellgebühren haben eine genauere, die bisher aufgetauchten Zweifel ausschließende Fassung erhalten. Insbesondere ist durch den Tarif festgelegt worden, daß bei eingleisigen Anschlüssen für die besonderen Rangierleistungen im allgemeinen für jeden beladen zugeführten oder beladen abgehenden Wagen eine halbe Stellgebühr zu erheben ist und daß die volle Gebühr bei diesen Anschlüssen dann erhoben wird, wenn die beladenen Wagen auf Verlangen des Anschlußwerkes in bestimmter Reihenfolge, z. B. getrennt nach Entladestellen innerhalb des Werkes, zugeführt werden müssen. 2. Der Frachtsatzzeiger der Saarbahnen war infolge der mehrfachen rein prozentualen Erhöhungen der Frachtsätze insofern aus der Form gekommen, als die Spannung zwischen den Frachtsätzen eine ganz unregelmäßige geworden war. Diesem Übelstand ist dadurch abgeholfen worden, daß dem neuen Frachtsatzzeiger wieder feste Einheiten zugrunde gelegt wurden. 3. Die Warenverzeichnisse der Ausnahmetarife 2, 5 und 7 haben eine genauere Fassung erhalten. Der Nebengebührentarif ist in fast unveränderter Form aus dem alten Tarif übernommen worden.

— **Berufung im Lohnstreit der Eisenbahner.** Am 30. März haben die Eisenbahnergewerkschaften beschlossen, gegen das vom Landgericht I gefällte Urteil im Tarifstreit (vgl. Nr. 11, S. 295 d. Ztg.) zwischen der Reichsbahn und den Gewerkschaften Berufung einzulegen.

— **Berliner Hochbahngesellschaft im Jahre 1925.** Der Verkehr auf dem Gesamtnetz ist von rund 183 070 000 Fahrgästen im Jahre 1924 auf rund 172 532 000 Fahrgäste im Betriebsjahre 1925 zurückgegangen. Der Rückgang ist auf den Fahrpreiswettbewerb der Straßenbahn und die Linienkonkurrenz von Straßenbahn und Autobus zurückzuführen. Der stärkste Verkehr war im Januar mit 18 116 967 und der schwächste im Juli mit 11 907 918 Fahrgästen. Die Gesamteinnahme aus dem Personenverkehr betrug 28 689 479 RM.

— **Reparationslasten.** Eine beachtenswerte Darstellung über die Reparationsleistungen bringt Nr. 164 der „Frankfurter Zeitung“ vom 3. März 1926, die wir nachstehend wiedergeben, weil daraus sehr deutlich die Belastung der Reichsbahn mit Reparationsleistungen nach dem Dawesabkommen zu erkennen ist.



— **Eisenbahnkraftwagenverkehr.** Dem von der Geschäftsstelle für den „Deutschen Eisenbahnkraftwagenverkehr“ für das Geschäftsjahr 1925 erschienenen Bericht entnehmen wir folgende Angaben (der vorjährige Bericht ist in Nr. 12, Seite 356/1925 behandelt): Der Gesellschaftsvertrag erhielt eine andere Fassung, die mit Nachtragsvertrag vom 15. April/17. Mai 1925 durchgeführt wurde. Von Bedeutung hierbei ist die Tatsache, daß nunmehr Eisenbahnkraftwagenlinien parallel zur Schiene zugelassen sind. Nach der neuen Fassung des Vertrages ist nun noch der ungesunde Wettbewerb ausgeschlossen, der ohne wirtschaftliches Bedürfnis bei den Versendern und Empfängern der Eisenbahn Transportentzieht. — Verschiedene Unstimmigkeiten führten dazu, daß ein gemeinsamer Ausschuss Verhandlungen zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Kraftverkehrs-Gesellschaft G.m.b.H. aufgenommen wurden, die eine Klärung der einzelnen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zum Gegenstand hatten. Es sollen nicht neue Bestimmungen geschaffen werden, sondern es kommt darauf an, auf Grund der gemachten Erfahrungen den ganzen Zweck und Sinn des Vertrages klarer zu umschreiben und abzugrenzen. Die Verhandlungen konnten in dem laufenden Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen werden. — In gemeinsamen Verhandlungen zwischen Reichsbahn und Kraftverkehr wurden weiterhin festgelegte Richtlinien vereinbart, in welcher Weise die Selbstkosten des Kraftwagens im Eisenbahnkraftwagenverkehr errechnet werden sollen. Gemeinsame Verhandlungen sind auch eingeleitet mit dem Ziel, die Kosten der Eisenbahnbeförderung auf der Schiene

festzustellen, damit im einzelnen Falle klar erkannt werden kann, welches Verkehrsmittel — Eisenbahn oder Kraftwagen — als das wirtschaftlichere anzusprechen ist. — Die Eisenbahn hat sich bei einer westlichen Verkehrsgesellschaftsmittelbar geldlich beteiligt und mehreren anderen Kraftverkehrsgesellschaften Darlehen mit der Maßgabe gewährt, daß diese auf ihr Verlangen in eine Beteiligung umgewandelt werden. Im Laufe des Geschäftsjahres sind 27 neue Verkehre geschaffen. Im ganzen wurden in dem Geschäftsjahr 1925 befördert: 78 696 t gegen 65 323 t in 1924 und 112 298 Reisende gegen 97 222 Reisende in 1924. Vergleicht man diese Zahlen, so ergibt sich, daß das Geschäftsjahr 1924 nur neun Monate umfaßt, für 1925 in der Güterbeförderung eine tatsächliche Vermehrung von 71 % und eine verhältnismäßige Vermehrung von 105 %, in der Personenbeförderung ein tatsächlicher Zuwachs von 470 % und in verhältnismäßiger Zuwachs von 327 %.

Im Güterverkehr wurden 1925 gefahren 571 689 km und im Personenverkehr 82 962 km. Vergleichszahlen aus dem Jahre 1924 stehen nicht zur Verfügung. Eingestellt sind die Verkehre: Steinau-Neustadt, Freiburg-Au, die Holztransporte im Laupenfraßgebiet Sennowitz, der Berliner Ortsverkehr.

Der Deutsche Eisenbahnverkehrsverband hat durch einen Untersuchungsausschuß ein Merkblatt über den deutschen Eisenbahnkraftwagenverkehr ausgearbeitet, das seiner satzungsmäßigen Behandlung entgegengeht. Die Verhandlungen mit dem Verein Deutscher Straßenbahnen, Klein- und Privatbahnen sind zu einem Stillstand gekommen. Ebenso haben die Beziehungen zur Postverwaltung bislang keine Förderung erfahren. Mit dem freien Transportgewerbe ist es in Einzelfällen zu einer Zusammenarbeit gekommen. Mit dem Wasser- und Luftverkehr ist die Fühlungnahme aufgenommen.

In technischer Beziehung wird berichtet, daß es noch nicht gelungen ist, zu einem Normaltyp des Eisenbahnkraftwagens im Güterverkehr zu kommen.

Zum Schluß des Geschäftsberichtes heißt es, daß die Entwicklung des Eisenbahnkraftwagenverkehrs in dem Geschäftsjahr 1925 nicht in allen Punkten so voran gekommen ist, wie man es gewünscht und erhofft hatte und daß dies hauptsächlich auf den allgemeinen Niedergang unserer Wirtschaft zurückzuführen ist. Es wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die nächste Zukunft einen Aufschwung bringen wird und daß dann auch der Eisenbahnkraftwagenverkehr seinen natürlichen Fortgang nehmen wird.

— **Eröffnung der Hamburger Freihafen-Elbbrücke.** Die Mittel für diese Brücke, die außerhalb der Zollgrenze die beiden Freihafenteile links und rechts der Elbe verbindet, sind von der Hamburger Bürgerschaft bereits im Juli 1914 bewilligt worden. Die Arbeiten mußten aber während des Krieges, nachdem bereits einer der drei Brückenbogen vollendet war, eingestellt werden. Erst im Jahre 1925 konnte der Bau fortgeführt und nunmehr vollendet werden, so daß die Brücke am 31. März in Gegenwart des Senats dem Verkehr übergeben werden konnte. Die neue Freihafenelbbrücke soll gleichzeitig dem Straßen-, Hochbahn- und Eisenbahngüterverkehr dienen. Zu diesem Zwecke ist sie zweistöckig ausgebildet. Im ersten Stockwerk befindet sich eine 10 m breite Fahrstraße für den Fuhrwerksverkehr, daneben ein 9 m breiter Fußweg. Daneben befindet sich ein Hafenbahn-Gleis. Das zweite Stockwerk soll der Freihafen-Hochbahnlinie dienen, für die vier Gleise vorgesehen sind. Die Gesamtbreite der Brücke beträgt 21 m, ihre Gesamtlänge einschließlich einer Straßenvorbrücke 500 m. Die Baukosten belaufen sich auf 9 Millionen Mark.

Zur Zeit ist die Straßenfahrbahn vorläufig eingeschränkt, weil die neue Brücke während des Umbaus der Eisenbahn-Elbbrücke vorübergehend zwei Gütergleise der Reichsbahn trägt, für die Zwecke der Hafenbahn also noch nicht nutzbar gemacht ist.

Die Vollendung der Brücke erfüllt ein dringendes Verkehrsbedürfnis. Sie entlastet die 1887 erbaute Straßen-Elbbrücke, welche bisher die einzige landfeste Verbindung über die Elbe bei Hamburg und auf langer Elbstrecke war. Sie schafft aber insbesondere für Straßenfuhrwerk und für die Hochbahn eine Verbindung zwischen den beiden Freihafenteilen im zollausländischen Gebiet und beseitigt damit die bisher bestehenden Zöllnerschwernisse. Schließlich gewährt sie die Möglichkeit für einen Personenschnellverkehr mittels der Hochbahn zwischen Freihafen und dem städtischen Wohngebiet. Auch sie gibt, wie bei der Eröffnungsfeier von dem zweiten Bürgermeister mit Recht ausgeführt wurde, „Zeugnis für den ungebrochenen hanseatischen Willen zum deutschen und Hamburger Wiederaufbau“.

— **Eisenbahnwissenschaftliche Vorlesungen an der Hamburgischen Universität.** Nach dem Verzeichnis der Vorlesungen im Sommersemester 1926 wird innerhalb der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der hamburgischen Universität Reichsbahnoberrat Oberregierungsrat v. D. Klewitz Montags von

7—9 Uhr abends über „Die Bedeutung der Eisenbahn für Hamburg und Bremen, insbesondere für ihre Seehäfen (mit Lichtbildern und Besichtigungen)“, lesen.

— **Von der Universität Frankfurt (Main).** Dem Reichsbahnoberrat Dyes in Frankfurt (Main) ist von dem preußischen Kultusminister unter dem 13. März 1926 ein Lehrauftrag für Eisenbahnwesen in der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Frankfurt (Main) erteilt worden.

— **August Thyssen †.** Der Großindustrielle August Thyssen ist am 4. d. M. auf Schloß Landsberg im 85. Lebensjahre gestorben.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind ernannt zum Reichsbahnoberrat: die Reichsbahnräte Dr. jur. Karl Joseph, Mitglied der Reichsbahndirektion Frankfurt (Main), und Gustav Schöber, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Stuttgart-Cannstatt.

Übertragen ist dem Reichsbahnrat Hermann Luther in Berlin-Grünwald die Stelle des Werkdirektors des Eisenbahn-Ausbesserungswerks daselbst.

Bestellt sind: Reichsbahnoberrat Kasack in Berlin zum Vorsitzenden des Vorstandes der Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung und Reichsbahnoberrat Schrader in Berlin zu seinem ersten Vertreter, Reichsbahnrat Heyden in Düsseldorf zum Vorstand der neuerrichteten Eisenbahn-Bauabteilung Düsseldorf.

Versetzt sind: Reichsbahnoberrat Lüders, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Berlin-Grünwald, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Berlin, die Reichsbahnräte Dr.-Ing. May, bisher bei der Eisenbahn-Bauabteilung Horrem, zur Reichsbahndirektion Köln, Mönch, bisher beim Eisenbahnwerk Brandenburg-West, zum Eisenbahn-Betriebsamt Cüstrin, Fritz Stratthaus, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Trier, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Köln, Witte, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Recklinghausen, in gleicher Eigenschaft zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Trier, Dr. jur. Kintscher, bisher bei der Reichsbahndirektion Elberfeld, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Frankfurt (Oder), Danco, bisher bei der Reichsbahndirektion Essen, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Weimar und Gaih, bisher bei der Reichsbahndirektion Hannover, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Hameln, der Reichsbahnbaumeister Gätjens, bisher bei der Reichsbahndirektion Altona, in den Bezirk der Reichsbahndirektion Stettin.

In den Ruhestand sind getreten: die Reichsbahnamtswärter Föhlinger, Hilfsdezernent bei der Reichsbahndirektion Frankfurt (Main), Poth, Leiter der Güterabfertigung in Mainz, und Otto Schmidt, Hilfsdezernent bei der Reichsbahndirektion Magdeburg.

Gestorben ist: Reichsbahnoberrat Hindennach, Vorstand der Eisenbahn-Betriebsinspektion Heilbronn.

Österreich.

— **Pressekonzferenz.** Die Generaldirektion der Bundesbahnen hatte für den 18. März eine Pressekonzferenz einberufen, in welcher der Generaldirektor der Bundesbahnen Dr. Maschat folgende Mitteilungen machte:

Es ist die Nachricht von einer bevorstehenden Gütertarifierhöhung auf den Bundesbahnen gebracht worden, doch handelt es sich hierbei nicht um eine allgemeine Erhöhung. Der heute in Geltung stehende Gütertarif ist seit dem 1. Januar 1924 unverändert bzw. es wurde mit 1. Januar 1925 die Durchrechnung der Südbahntarife eingeführt. Wir haben damals 150 Milliarden auf den Tisch der Volkswirtschaft hingelegt, ohne dafür sehr viel Dank zu ernten. Ich stelle demnach fest, daß unser Tarif seit 1. Januar 1924 aufrecht steht. Es gibt keinen unserer Nachbarstaaten, der inzwischen seine Bahntarife nicht revidiert hätte.

Der heutige Tarif ist durch Zeitablauf und durch Veränderungen, die sich in wirtschaftlicher Hinsicht ergeben haben, mehr oder weniger überholt worden. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß häufig in Produzentenkreisen der Wunsch nach höherem tarifarischen Schutz der Inlanderzeugung geäußert wurde. Ferner läßt sich nicht abstreiten, daß zwischen den jetzt erörterten Zollerhöhungen und dem Gütertarif Zusammenhänge bestehen; auch die Handelsvertragsverhandlungen und Handelsverträge können nicht ohne Einfluß auf die Gestaltung der tarifarischen Lage des einzelnen Staates bleiben. Desgleichen ist die Schichtung des Verkehrs insofern anders geworden, als der Menge nach heute ganz andere Waren ausschlaggebend sind als früher. Es sind gegenwärtig die nieder tarifierenden Erzeugnisse der Menge nach vorherrschend. Dieser Änderung der Lage muß Rechnung getragen werden. Es wäre also ein Fehler, zu

sagen, der heutige Tarif dürfe unter keinen Umständen geändert werden. Dementsprechend müssen wir uns fragen, inwiefern wir uns diesen geänderten Verhältnissen anpassen müssen. Dabei kann aber von einer Tarifierhöhung schlechtweg nicht gesprochen werden. Vorläufig liegt kein Vorstandsbeschluss vor, wenn es aber zu der Revision kommen sollte, wird das gewiß auch die Folge haben, daß man die eine oder andere Position ermäßigen wird. Es ist klar, daß in einer Wirtschaftskrise ein Teil des Wirtschaftskörpers nicht besondere Blüten treiben kann, es ist aber ebenso selbstverständlich, daß die Auswirkungen der Krise sich beim Verkehrsunternehmen vielleicht zuletzt zeigen. Aber einmal muß sie schließlich auch hier zum Ausdruck kommen, obwohl es den großen Bemühungen unserer kommerziellen Stellen gelungen ist, den Durchgangsverkehr gegen früher um rund 10 % zu steigern.

Mit einer allfälligen Tarifrevision wurden auch die Personallasten der Bundesbahnen in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht. Wir wissen nicht von heute, daß der Pensions- und überhaupt der ganze Personaletat der Bahn niederdrückend ist. Das ist aber auf die ganze Entwicklung zurückzuführen. Das Personal ist nach dem Umsturz von allen Teilen der Monarchie hier zusammengeströmt, es mußte zuerst allmählich untergebracht und dann allmählich wieder abgestoßen werden. Aber das Abstoßen ist nicht einfach und auch nicht ohne die Übernahme von Lasten möglich. Vielleicht wäre es in der heutigen Zeit nicht einmal gut, wenn das Personal, was nach den übernommenen Vorschriften nicht möglich ist, ohne weiteres gekündigt werden könnte, denn dann würde eben die Arbeitslosigkeit vergrößert und die Last auf einer anderen Seite auftauchen. Wenn ich aber Vergleiche ziehe, so kann ich feststellen, daß die Spannung zwischen den Bezügen der Angestellten des Bundes und jenen der Bundesbahnen vom Jahre 1921 an in ständigem Sinken begriffen ist. Die Bahnbeamten waren, wie ich glaube, mit Recht, immer etwas besser bezahlt als die Staatsbeamten. Diese Besserstellung ist aber vom Jahre 1924 an ständig zurückgegangen, und während sie damals noch 20 % ausgemacht hatte, ermäßigte sie sich im Jahre 1925 auf 15 % und wird heute nicht mehr als 8–9 % betragen.

An eine Erhöhung der Personentarife ist nicht gedacht.

Auf eine Anfrage wurde noch mitgeteilt, daß ein größeres Ersparungsprogramm für die Personallasten ausgearbeitet wird, welches die Generaldirektion, die Bundesbahndirektionen und insbesondere die Werkstättenbetriebe umfassen soll.

— **Schlafwagenzug Wien-Paris.** Der Arlberg-Expreßzug ist am 1. März in einen Schlafwagenzug umgewandelt worden, der gegen Bezahlung der gewöhnlichen Schnellzugsfahrpreise und der gewöhnlichen Schlafwagenzuschläge für Fahrgäste der ersten und zweiten Wagenklasse zugänglich ist.

— **Österreichs Außenhandel im Januar.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr gibt die Hauptzahlen der statistischen Ergebnisse des österreichischen Außenhandels im Monat Januar d. J. bekannt und nimmt damit im Gegensatz zu der im letzten Jahre vorgenommenen Ermittlung bloßer Vierteljahresergebnisse wieder die Feststellung von Monatergebnissen auf. Diese ergeben für den Monat Januar folgendes Bild:

	Einfuhr	Ausfuhr
	Millionen	Schilling
Gesamtwert	224,3	108,4
davon:		
Lebende Tiere	16,0	0,7
Nahrungs- und Genußmittel	58,9	2,2
Rohstoffe und halbfertige Waren	78,5	23,8
Fertigwaren	68,5	79,0
Gold und Silber, auch gemünzt	2,4	2,7

Die Ausfuhr erreichte sonach im Monat Januar nicht ganz die Hälfte des Einfuhrwertes, und das Bilanzpassivum belief sich auf 116 Millionen Schilling gegenüber einem Monatsdurchschnitt von 78 Millionen Schilling des Jahres 1925.

— **Die Kohlenwirtschaft im Januar 1926.** Nach den Ermittlungen des Bundesministeriums für Handel und Verkehr hat Österreich im Januar 1926 insgesamt 823 207 t mineralischer Brennstoffe bezogen. Hiervon entfallen auf Steinkohle 445 283 t, auf Braunkohle 324 751 t und auf Koks 53 173 t. Aus dem Inlande stammen 285 207 t (32,6 % des Gesamtbezuges), vom Auslande wurden 538 000 t (430 633 t Steinkohle, 51 194 t Braunkohle und 53 173 t Koks) bezogen. Gegenüber dem Monat Dezember 1925 ist insgesamt ein Rückgang im Verbrauch von 29 452 t zu verzeichnen, welcher vorwiegend auf den Minderbezug an Hausbrand-Kohle zurückzuführen ist.

— **Ein Güterfahrplan der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft,** welcher Fahrpläne für den beschleunigten Frachtgutverkehr sowie Eilgut- und Expreßdienst für 1926 enthält und den wir der Beachtung unserer Leser empfehlen, liegt der heutigen Nummer unserer Zeitung bei.

Niederlande.

— **Die Elektrisierung der holländischen Eisenbahnen.** Ende März haben auf der bislang mit Wechselstrom betriebenen Bahn Rotterdam-den Haag Probefahrten mit den neuen Gleichstrommotorwagen stattgefunden. — Die Waggon- und Maschinenfabrik A.-G. Görlitz hat einen Auftrag auf Lieferung von 24 Motorwagen und Anhängern für Schnellzüge erhalten; die elektrische Ausrüstung und einen Teil der Motoren liefert die „Heerma“ Hengelo. — Das zweite Gleis der Strecke (Haarlem-)Velsen wird voraussichtlich mit Beginn des Sommerfahrplans in Betrieb genommen werden. Die Anzahl der Züge wird vermehrt, mit Eröffnung des elektrischen Betriebes im Sommer 1927 kann mit einer weiteren Ausdehnung des Fahrplans gerechnet werden.

— **Übernahme des Betriebes der Limburgischen Kleinbahn durch die Niederländischen Eisenbahnen.** Die Limburgische Kleinbahn, die seit ihrer Betriebseröffnung mit meist steigenden Betriebsverlusten gearbeitet haben, beabsichtigen ihren Betrieb den Niederländischen Eisenbahnen zu übertragen.

— **Eisenbahngesellschaft „Zuid Beveland“.** Auf der seeländischen Insel Zuid Beveland, die durch die Linie Roosendaal- Vlissingen durchschnitten wird, sollen durch die neu gegründete Eisenbahngesellschaft „Zuid Beveland“ folgende Nebenbahnlinien gebaut werden: eine Ringlinie von Goes über Heerendaal-Arendskerke-Borssele-Hoedekenskerke nach Goes, eine Linie von Goes nach Wolphaartsdyk (Fähre) und ferner die Strecke von Goes nach Wemeldinge. Das Reich, die Provinz, die beteiligten Gemeinden sowie die Staatseisenbahnbetriebsgesellschaft haben die Mittel aufgebracht. SS führt den Bau aus und übernimmt auch den Betrieb. Mit der Betriebseröffnung ist im Sommer 1927 zu rechnen.

Übrige europäische Länder.

— **Unfall bei Sköfde (Schweden).** In der Nähe von Sköfde fuhr am 29. März eine elektrische Lokomotive mit einer Geschwindigkeit von 90 km/Std. auf einen voranfahrenden Güterzug auf. Das Unglück ist auf eine falsch verstandene Rückmeldung zurückzuführen, so daß die elektrische Lokomotive von der vorliegenden Blockstelle Fahrt bekam, obwohl der Güterzug noch nicht in Sköfde angelangt war. Drei Stückgutwagen wurden völlig zerstört, die Führerhütte der elektrischen Lokomotive stark eingedrückt. Es handelte sich um eine Abnahmefahrt einer elektrischen Lokomotive, auf der sich auch der Abteilungsleiter der schwedischen Staatsbahnverwaltung Överholm befand. Sowohl Överholm, wie auch das Lokomotivpersonal mußten in verletztem Zustande ins Krankenhaus eingeliefert werden.

— **Direkter Personen- und Gepäckverkehr Paris—Wladivostok.** Schon im November 1925 ist in der Zeitung des Vereins (Nr. 47, S. 1328) über Verhandlungen berichtet worden, die die Lösung der Aufgabe galten, zwischen Tokio über Sibirien nach Riga einen Durchgangsverkehr nach Paris einzurichten. Darauf (im Dezember) ist diese Aufgabe, wie es scheint, geändert worden und „die Hauptaufgabe der Konferenz ist, — sagt der Vertreter Japans — ein Übereinkommen über den direkten Personen- und Güterverkehr zwischen der Union der S. S. R. und Japan zu erzielen“.

Zeitlich mit der vorstehenden Konferenz, vielleicht auch schon durch sie angeregt, haben sich am 7. Dezember die Vertreter an einem direkten Personen- und Gepäckverkehr Tokio-Paris interessierten Staaten in Moskau zu einer internationalen Konferenz zusammengefunden, um einem solchen direkten Verkehr die Wege zu bahnen. Da lesen wir im „Boten der Verkehrsanstalten“ (Westnik pytei ssoobstschtschenija), daß sich Vertreter von Frankreich, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Rußland und Japan in Moskau versammelt hatten. „Die Konferenz hat so führt das amtliche russische Blatt aus, „eine kolossale Bedeutung, denn sie soll dazu helfen, daß der seinerzeit ohne unsere Schuld durch die Verhältnisse gestörte, direkte Verkehr der Fernen Ostens mit West-Europa wieder aufgerichtet werde. Die Gesetze der Weltwirtschaft zwingen mit Notwendigkeit zur Wiederherstellung regelrechter und normaler wirtschaftlicher Zusammenarbeit unter den Ländern des Westens und Ostens und kein Staat kann sich von dieser Arbeit zurückziehen.“

Die Einzelheiten zur Regelung der Arbeit auf der Konferenz haben sich innerhalb der üblichen Gepflogenheiten abgewickelt und können hier übergangen werden, nur sei hervorgehoben, daß als Verhandlungssprachen anerkannt wurden: die russische, englische, französische und deutsche, aber zur Führung der Protokolle die polnische.

Gegenstand der ersten Beschlußfassung auf der Konferenz war ein Antrag Polens, den Verkehr über Warschau zu leiten.

jedoch nicht die Zustimmung der Beteiligten fand. Der Verkehr soll vielmehr über Riga geleitet werden. Über den weiteren Gang der Konferenzenarbeiten, die bereits am 15. Dezember ihren Abschluß fanden, bringt die amtliche Mitteilung nichts, sondern nur das Ergebnis zur Kenntnis; danach ist die Verbindung von Paris über Riga und Moskau nach Warschau hergestellt worden. Sie wird 13 Tage in Anspruch nehmen. Paris soll an jedem Donnerstag, Warschau am Mittwoch verlassen werden. Auch ist ein Anschluß an den internationalen Zug von Ostende und Calais festgelegt worden.

Der Zug soll wie folgt zusammengestellt werden: 1 Gepäckwagen, 4 Schlafwagen 1. Klasse, von denen 2 von Paris, je 1 von Ostende und Calais laufen. Zu diesem Stammbestande werden hinzutreten: 1 Schlafwagen 3. Klasse in Riga, 1 Schlafwagen (gemischt 1. und 2. Klasse) von Reval, der auch den Verkehr von Finnland aufnehmen soll. Ein Umsteigen findet in Riga statt. Zur Begleichung des Fahrpreises ist der Tarif gewählt, bzw. dessen Kurswert in den verschiedenen Stationen, die der Zug durchläuft und die Fahrkarten gelöst werden. Über die Beförderung der Post liegen noch keine Befehle vor.

So ist — wie der Vertreter Rußlands — A. M. Postnikow — Recht bemerkt, auf der Konferenz eines jener Blätter in der Geschichte des Verkehrs gewendet worden, deren Bedeutung z. Zt. außerordentlich schwer zutreffend eingeschätzt werden kann. Die Konferenz konnte aber zu dem schnellen Abschluß der schwierigen Arbeiten nur gelangen, weil alle Teilnehmer von der Notwendigkeit und Wichtigkeit eines glücklichen Schlusses der Arbeit überzeugt waren. Er gab der Hoffnung Ausdruck, mit den Vertretern, die hier versammelt waren, noch näher zusammenzutreffen, um, an einem Tisch sitzend, „allgemeine Aufgaben zu lösen, die Ergebnisse technischer Versuche mit Kenntnissen auszutauschen, um so einer dem andern bei der Arbeit des Wiederaufbaus der heimatischen Wirtschaft, den er von uns schon viele Jahre gewünscht hat, zu helfen.“

Es ist schwer, eine allgemeine Wertschätzung und ein allgemeines Endergebnis unserer Arbeit zu ziehen; die Bedeutung aber ungeheuer nicht nur für die am Verkehr Beteiligten, sondern auch für die wirtschaftliche Erneuerung Europas und dessen ungeheuer dem Umfang, der Art der Bevölkerung und dem politischen und wirtschaftlichen Gewicht nach.“

In besonders lebhaftes Bedauern rief das Fehlen Chinas herbei, wobei der Hoffnung Ausdruck gegeben wurde, daß China selbst auch teilnehmen wird.

- Vorläufiges Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 1924/25 russischen Eisenbahnen. Die Zentralstelle für Statistik und Topographie des Volkskommissariats der Verkehrsanstalten veröffentlicht in einem Sonderheft zusammengedrängte die hauptsächlichsten Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 1924/25. Dazu ist die Zentralstelle ausdrücklich hervor, daß es sich hierbei um vorläufige Angaben handelt, deren Bedeutung aber durch den Hinweis gehoben wird, daß diese Angaben einen Unterschied von nicht mehr als 1—2 % gegen die endgültigen Feststellungen überschreiten werden, was nach der gewählten Form der Bearbeitung angenommen werden kann. Hiernach waren:

	1923/24	1924/25
Verkehr im Betriebe überhaupt	km 73 858	74 429
von: Breitspur	km 72 546	73 151
Schmalspur	km 1 312	1 278
Lokomotiven überhaupt	20 222	20 289
von: gebrauchsfähige	9 100	9 697
	(=45,0%)	(=47,8%)
Verfügung der Verwaltung standen	19 936	20 099
von im Betrieb	6 060	6 684
Lokomotiven überhaupt	28 890	29 717
von gebrauchsfähig	11 708	13 297
	(=40,5%)	(=44,7%)
Verfügung der Verwaltung standen	27 276	28 457
von waren mit gepolsterten Sitzen	3 087	3 294
Betriebe befanden sich	8 830	10 229
Wagen überhaupt	434 987	445 281
von gebrauchsfähig	299 851	329 423
	(68,9%)	(74,0%)
Verfügung der Verwaltung standen	423 516	434 021
von befanden sich im Betriebe	234 871	250 275
Lokomotiven leisteten überhaupt		
in 1000 km	258 504	300 683
von, an der Spitze eines Zuges		
in 1000 km	173 809	214 472
Wagen wurden bewegt überhaupt in 1000 t	67 489	83 097
von v. d. eigenen Stationen in 1000 t	67 359	82 586
Wagen wurde durchschnittlich bewegt	500	571
Handels Güter entfielen in 1000 t	47 537	62 868

Personen wurden bewegt, überhaupt

	1923/24	1924/25
in Tausenden ¹⁾	167 282	298 432
Jeder Reisende durchfuhr	151 376	211 811
Beschäftigt waren überhaupt (außer Tagesarbeiter)	100	90
d. h. auf 1 km Bahnlänge, Arbeitskräfte	783 198	858 514
Tagesarbeiter überhaupt	10,6	11,7
d. h. auf 1 km Bahnlänge	121 014	167 046
	1,6	2,2

Der „vorläufige“ Bericht enthält noch ausführlichere Angaben über die Entwicklung einzelner Positionen, aber an dieser Stelle und mit Rücksicht darauf, daß es sich nicht um endgültig festgestellte Zahlen handelt, dürften die vorstehenden Mitteilungen genügen, um einen allgemeinen Überblick darüber zu gewinnen, wie der Betrieb und Verkehr im Wirtschaftsjahr 1924/25 sich gestaltet haben. Bei Durchsicht dieser Zahlen gewinnt der Leser zweifellos den Eindruck einer fortschreitenden, wenn auch in mancher Richtung langsam fortschreitenden Entwicklung. Das bezieht sich namentlich auf den Zustand des rollenden Inventars. Der Prozentsatz der gebrauchsfähigen einzelnen Objekte ist gestiegen.

Demgegenüber zeigt der Güterverkehr überhaupt ein erhebliches Anwachsen der bewegten Gütermengen um 23,1 % und der von den eigenen Stationen abgefertigten Gütermengen um 22,6 %; daraus ergibt sich, daß auf den Anteil, den die Einfuhr von Waren hat, nur 0,5 % entfällt. Ähnlich verhält es sich mit dem Personenverkehr, der im Wirtschaftsjahr 1924/25, soweit die Reise auf den eigenen Stationen angetreten ist, um 37,2 % gewachsen ist.

Aus diesen wenigen Zahlen, die die Personen- und Güterbewegung erläutern, darf der Schluß gezogen werden, daß auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorwärtsschreitet.

— Fahrpreisermäßigung für Kurgäste auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen. Auf Veranlassung des Zentralverbandes der tschechoslowakischen Bäder und Mineralquellen bewilligte das Eisenbahnministerium in Prag eine einheitliche 50%ige Fahrpreisermäßigung für ausländische und einheimische Besucher der tschechoslowakischen Bäder ohne Rücksicht auf die Wagenklasse und Zugart und dies unter folgenden Bedingungen: Der Besucher hat sich mindestens 10 Tage lang in einem beliebigen tschechoslowakischen Bad aufzuhalten. Die ausländischen Gäste haben sich mit ihrem Reisepaß auszuweisen, wobei sie eine beliebige Fahrtrichtung wählen können. Die inländischen Besucher der tschechoslowakischen Bäder weisen bei der Bäderverwaltung nur eine Bestätigung vor, welche bei der Hinreise die Kasse der Antrittsstation ausfolgt und auf der angeführt ist, in welches Bad der Besucher fährt. Ein anderer Ausweis wird nicht verlangt. Ein jeder Besucher zahlt bei der Hinreise den vollen Fahrpreis; die 50%ige Ermäßigung erhält er erst bei der Rückreise auf Vorzeigen der Bäderbestätigung, welche ausschließlich von den Bäderverwaltungen auf Vorzeigen des oben erwähnten Nachweises ausgegeben wird. Die Gültigkeit der Ermäßigung tritt am 16. April in Kraft.

— Verkehrswerbung der südslawischen Staatsbahnen. Durch eine Verordnung des Verkehrsministeriums in Belgrad werden den Besuchern des südslawischen Küstenlandes auch heute die Fahrtbegünstigungen wie im Vorjahre zugestanden. Die Fahrpreisermäßigung beträgt 50 % und gilt während des ganzen Jahres. Doch müssen die Besucher bei der Rückfahrt eine Bescheinigung vorlegen, daß sie mindestens 15 Tage im Küstenland verbracht haben. Die bei der Hinfahrt gelösten vollen Karten gelten auch für die Rückfahrt. Für Reisen ins Binnenland gilt eine Fahrpreisermäßigung von 25 %, bei Gruppen von mindestens 5 Personen von 50 %. Die Reisenden müssen mindestens 500 km in einer Richtung reisen. Die 15 Tage müssen nicht an einem Orte verbracht werden.

Weiter hat das Verkehrsministerium den Besuchern der Ljubljana-Mustermesse eine 50 %ige Fahrpreisermäßigung zugestanden.

— Eisenbahnunfall in Câmpia Turzii (Gyéres, Rumänien). Die siebenbürgische Eisenbahnstation Câmpia Turzii war am 21. März der Schauplatz eines seltsamen Unglücksfalles. Gegen alle Vorschriften war in einem Personenzuge ein alter, leichter, zweiachsiger B-Wagen zwischen zwei schwere vierachsige Fahrzeuge eingereiht. Beim Einfahren in den Bahnhof über die (richtig gestellte) Weiche hoben wohl infolge ungleichmäßigen Bremsens, die beiden schweren Wagen den dazwischen fahrenden leichten aus den Schienen, die Kupplungen rissen, der ent-

¹⁾ Die Zusammenzählung der von den einzelnen Bahnen bewegten Personen ist vom Verfasser dieser Nachricht gemacht, sie findet sich nicht im amtlichen Werk.

gleiste Wagen fiel mit zwei Rädern in die Aschengrube und wurde vollständig zerstört. Von den Fahrgästen verunglückte einer tödlich, neun wurden schwer, 32 leicht verletzt.

— **Kennzahlen der rumänischen Volkswirtschaft.** Nachdem die Regierung Bratianu nach mehr als vierjähriger Herrschaft am 27. März zurückgetreten ist, veröffentlicht das rumänische volkswirtschaftliche Tageblatt „Argus“ folgende „Bilanz“ dieser Regierungszeit:

	Am 20. Januar 1922	Am 27. März 1926 (dem Regierungsantritt)
Endsumme des Haushaltsplanes	10,5 Milliarden Lei	39,25 Milliarden Lei
Die Handelsbilanz war passiv mit	3,882 „	2,00 „
Der Banknotenumlauf betrug	14,35 „	20,25 „
Die rumänischen Staatsbahnen hatten		
Lokomotiven	1643 Stück	1888 Stück
Personenwagen	3373 „	3487 „
Güterwagen	43 955 „	41 939 „
Der Dollar galt	145 Lei	246 Lei
Der im Frieden dem Lei gleichwertige Schweizer Franken galt	25 „	47,5 „
Die Teuerungszahl gegen 1916 (Kriegsbeginn) war	16,5 „	48,07 „
Es kostete		
das Kilogramm Brot	3 „	12 „
„ „ Fleisch	8 „	35 „
„ „ Milch	14 „	16 „
„ „ Fisch	10 „	120 „
Die Hypothekenzinsen betrugen	14 %	25 %
Die Handelszinsen betrugen	15 %	36 %

— **Die Bahnhöfe der Schweizerischen Bundesbahnen.** Als in der Schweiz nach längerem Kampfe durch die Volksabstimmung des Jahres 1897 das Staatsbahnprinzip über das Privatbahnprinzip gesiegt hatte und die Schweizerischen Bundesbahnen dann im Laufe der Zeit aus der Jura-Simplonbahn, der Gotthardbahn, der Zentralbahn, der Nordostbahn und den Vereinigten Schweizerbahnen hervorgegangen waren, übernahmen sie hinsichtlich der Bahnhöfe dieser Linien eine nicht leichte Aufgabe. Diese waren fast alle zu eng, zu alt und zu wenig leistungsfähig. Es ist zu verstehen, daß die schweizerischen Privatbahnen bei den jahrelangen Verstaatlichungsbestrebungen davon abgesehen hatten, vor der zu erwartenden Verstaatlichung noch größere Bahnhofsumbauten vorzunehmen. So sahen sich die jungen schweizerischen Bundesbahnen vor einer großen Aufgabe, deren Lösung um so dringlicher wurde, als der Verkehr zunahm und technische Neuerungen gefordert wurden, wie vor allem die Elektrisierung. Die Schweizerischen Bundesbahnen sind auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten an die Aufgabe der Bahnhofsumbauten herangegangen und sind ihr, wenn auch naturgemäß bei deren Größe noch nicht alle Ansprüche befriedigt sind, gerecht geworden.

Nachstehend soll eine kurze Übersicht über die wichtigsten dieser Fragen und ihre Lösungen gegeben werden:

Im Osten des Landes ist mit dem Umbau des Bahnhofes Chur begonnen. Unerledigt ist noch die sehr schwierige grundsätzliche Frage des Umbaus oder der Neugestaltung des Bahnhofes Zürich, wobei sich die Lösungen: Kopfbahnhof (wie bisher) oder Durchgangsbahnhof gegenüberstehen. In Basel, dessen neuer, schöner Personenbahnhof den Anforderungen genügt, wird ein neuer Rangierbahnhof Muttenszerfeld gebaut. In Rorschach besteht noch der Übelstand der Trennung des Hafens und des eigentlichen Bahnhofes. Dagegen hat Romanshorn einen vergrößerten Personenbahnhof, der auch für den Seeverkehr günstig liegt, erhalten. Auch St. Gallen ist mit Personenbahnhofsanlagen gut ausgestattet worden. In Olten sind Umbauten der Gleisanlagen im Gang. In Biel (Jura) ist im Jahre 1923 nach zehnjährigem Bau ein neuer, namentlich auch architektonisch schöner Bahnhof eröffnet worden. Die Kosten waren auf über 17 Millionen Franken veranschlagt gewesen, werden jedoch überschritten. Lausanne erhielt schon vor Jahren einen großen neuen Bahnhof. Die Berner Bahnhofsanlagen harren noch einer Erweiterung, die sich aus örtlichen Verhältnissen sehr schwierig gestalten wird. Genf ist teilweise im Umbau, ebenso werden in Luzern Verbesserungsbauten vorgenommen. Vergrößert und verbessert wurden auch die Bahnhöfe der früheren Gotthardbahn in Göschenen, Bellinzona und Chiasso. Ungenügend sind noch die Bahnhofsverhältnisse in Schaffhausen. An kleineren Orten, deren Bahnhofsverhältnisse gebessert wer-

den oder schon wurden, seien noch zu nennen: Delsberg, Aarau Solothurn (neuer Bahnhof), Neuenburg, Vallorbe, Thun (neuer Personenbahnhof). Umgebaut wird noch Freiburg. Gesichtspunkte für die Würdigung der Frage, welche schweren Lasten die Bundesbahnen mit diesen Bahnhofsumbauten auf sich zu nehmen haben, gibt ein Blick in das Baubudget der Bundesbahnen 1926. Es sind da vorgesehen: Umbau und Erweiterung Genf 990 000 Fr., Thun 780 000 Fr., Freiburg 450 000 Fr., Delsberg 397 000 Fr., Rangierbahnhof Basel 2 900 000 Fr., Luzern 850 000 Fr., Chiasso 940 000 Fr., Brugg 700 000 Fr., Zürich 1 700 000 Fr. und Chur 500 000 Fr.


— **Die Neuordnung der belgischen Staatsbahnen.** Die Verständigung der belgischen Staatsbahnen nach schweizer Muster scheint nunmehr gesichert. Die heutigen Tarife haben den Goldwert der Vorkriegstarife noch nicht wieder erreicht, während man in vielen europäischen Staaten mit einer Erhöhung von 50 % rechnen muß. Ob indes die von den Sachverständigen bereit vorgeschlagene Erhöhung der Tarife um 25 % sich gleich durchführen läßt, erscheint zweifelhaft, man fürchtet vielmehr, daß dann ein Verkehrsrückgang eintreten und daß dieser die Einnahmen ungünstig beeinflussen würde. Das jetzt sehr ausgedehnte Freifahrtwesen (z. B. auch Offiziere) soll eingeschränkt werden. Bei der letzten Besprechung der Sache teilte der sozialistische Eisenbahnminister Anseele mit, daß die Länge der Bahnen von 1913 bis 1925 nur 10 %, der Personenverkehr um 17 % und der Güterverkehr um 23 ½ % zugenommen habe, dagegen habe sich der Personalstand bis 1924 um 32 % gehoben für 1925 habe er sich jedoch um 5 % wieder vermindert und für 1926 sei eine gleiche Verminderung vorgesehen.

Nach neueren Nachrichten soll die Umgestaltung beschleunigt werden. Der frühere Präsident der Schweizer Bundesbahnen Dubois, der die schweizerischen Bankiers vertritt, mit denen die belgische Regierung wegen der Geldhergabe verhandelt, hat eine gehende Stellung zu der Sache genommen. Dubois hat auch wegen der von Jadot und Mance vorgeschlagenen 25prozentige Tarifierhöhung lebhaftes Bedenken; der Minister Anseele will ebenfalls nur bis höchstens 10 % gehen.

Die belgischen Industriellen und Großhändler, die den größten Teil des Geldes hergeben sollen, werden zur Ausübung ihrer Aufsichtsrechte eine Anzahl Sitze im Verwaltungsrat erhalten. Das Eigentum des Staats an den Bahnen bleibt bestehen. Der Betrieb, namentlich der der Werkstätten, soll modernisiert werden.

— **Die Nord-Süd-Verbindung in Brüssel zwischen Nordbahnhof und Südbahnhof** scheint nunmehr doch nicht zustande zu kommen. Der Staat soll das am Südbahnhof bereits niedergelegte Gelände der Stadt übereignen, die vom Südbahnhof zum Banviertel und weiter zum Park eine große und breite Straße durchbrechen will.

— **Frühes englisches Stellwerk.** Das folgende Bild, das mir von dem bekannten englischen Sicherungsfachmann Mr. La celles freundlichst zur Verfügung gestellt wurde, zeigt ein Stellwerk für Weichen und Signale, das in den östlichen Grafschaften



Englands bei der Eastern Counties-Bahn in dem Jahrzehnt von 1870 bis 1880 in ausgedehnter Anwendung war und auf kleinen Stationen noch heute in Gebrauch ist. Die Besonderheit dieses Stellwerks, das R. C. Rapier im Jahre 1870 unter Nr. 2305 in England patentiert wurde, bestand darin, daß die Riegelstange mit kleinen Handgriffen bedient wurden, die etwa dem deutschen

hrstraßenhebel entsprechen. Späterhin wurde diese Anordnung in England aufgegeben.

Der Name Rapiers war in den frühen Jahren der englischen einbahnenentwicklung eng mit dem Sicherungswesen verknüpft. baute Stellwerke bis zu 80 und 100 Hebeln. Die Inschrift dem Bilde besagt, daß das dargestellte Stellwerk 15 Hebel, sonstige bewegliche Teile, 9 Rahmenteile, nur 1 Drehachse 120 feste Bolzen, alles in allem 66 Teile hat, und es ist darauf gewiesen, daß die früheren Stellapparate mit 15 Hebeln über Teile aufwiesen.

Die Stellwerke wurden von der Firma Ransomes & Rapier in wick hergestellt, die auch in London, Westminster Chambers f Bureaus unterhielt. Schließlich besagt die Inschrift noch, in den Londoner Räumen auch ein naturgroßes Modell eines chen Stellwerks zu sehen war. Dr. Kemmann.

Einziehung von Omnibussen in London. Wie Geheimrat Kemmann in der „Berl. Börsen-Ztg.“ vom 30. März d. J. berichtet, hat das englische Verkehrsministerium soeben einen icht seines Beratungsausschusses für London und die Lon- er Grafschaften herausgegeben, in dem der Ausschuß Maß- men vorschlägt, durch die, wie er ausführt, der unnötige unwirtschaftliche Omnibuswettbewerb in London vermindert d, von dem die verschiedenen Straßenbahnunternehmungen hauptstädtischen Polizeibezirk betroffen werden. Der Be- t stellt fest, daß der Ausschuß, der auch den Einwand an- licher Behinderung des übrigen Straßenverkehrs durch die ßenbahn geprüft hat, einstimmig der Auffassung entgegen- t, daß die Beseitigung von Straßenbahnen im hauptstädtischen ict im öffentlichen Interesse vorteilhaft sei. Er steht auf Standpunkt, daß der Omnibus nicht in der Lage t, etwa beseitigte Straßenbahnen in zweck- sprechender Weise zu ersetzen. Die Straßen- a erachtet er für einen wesentlichen Teil des städtischen onenbeförderungswesens. Der Ausschuß hat sich ferner n überzeugt, daß mehr Omnibusse im Hauptstadbezirk be- ben werden, als im öffentlichen Interesse nötig sei; er hat bei nicht nur den ruinösen Wettbewerb des Omnibus mit ren Personenverkehrsmitteln, sondern auch die Verkehrs- ungen in Betracht gezogen, die er verursacht, und er ist der icht, daß im öffentlichen Interesse wesentliche Verminder- ren der Omnibusbetriebe vorzunehmen sind. Er hat bereits Anzahl Strecken ausgesucht, auf denen der Omnibus- kehr zugunsten des Straßenbahnbetriebes rückzuziehen oder einzuschränken ist.

merkenswert ist, was der Vorsitzende der bekannten Lon- r Untergrundbahngruppe, die auch das Omnibuswesen und n großen Teil der Straßenbahn umfaßt, Lord Ashfield, in Frage zu sagen hat. Er erklärt es namentlich im Hinblick das Omnibuswesen, als eine unglückselige Tatsache, daß das Verkehrswesen in einen derartigen Wirrwarr hinein treiben lassen, und er fürchtet, daß es viel Zeit und noch Geduld erfordern und eine Verschleuderung von Geld- n mit sich bringen werde, ehe hier eine befriedigende lung eingetreten sei. Indessen hat im Jahre 1925 doch n eine Begrenzung des Wettbewerbs der Straßenverkehrs- l stattgefunden. Immerhin bleibt, wie Lord Ashfield aus- t, der Wettbewerb zur Zeit noch bestehen und mit ihm die ren der Unsicherheit und Unordnung. Er erklärt, daß r London noch irgendeine andere Großstadt Wettbewerbs- e im Verkehrswesen darstellen, sofern den Interessen der gäste gebührend Rechnung getragen werden soll; und nur ichtigen Zusammenwirken der Verkehrsmittel könne Er- fliches geleistet werden. Er begrüßt es, obwohl selbst von neuen Gesetzgebung betroffen, daß insbesondere in der l der Omnibusse eine Beschränkung ein- ten werde und daß die Omnibusbetriebe in Groß-London allen Hauptverkehrswegen „mit Rücksicht auf die Störungen die wirtschaftlichen Nachteile, die ungehemmter Wett- erb im Verkehr auf den Straßen hervorgerufen hat“, scharf gelt werden sollen. Und diese Regelung setzt die Zahl der ssigen Omnibusse auf ein knapperes Maß fest, das nur ge- en Raum für die Entwicklung übrig läßt. „Wir haben daher ren Omnibuspark im abgelaufenen Jahre nicht nur nicht ht, sondern eine beträchtliche Zahl älterer Omnibusse ganz em Betrieb gezogen.“

in Sinne nach deckt sich mit dem Vorstehenden, was ein scher Fachmann schreibt:

ie Lage des Motoromnibusgeschäfts hat sich hier zugespitzt, wir befinden uns in einer empfindlichen Lage. Das ist das erwiegende Ergebnis unseres Fehlers, daß wir im Ver- wesen nicht weit genug vorausgeschaut und von langer eine angemessene Regelung zwischen den Verkehrsunter- ungen durchgesetzt haben. Wir haben in dieser unklaren unsinnigen Weise des Vorangehens in London Millionen eworfen. Möchten andere Städte aus unserem Beispiel n ziehen.“

Es liegt nahe, auch auf die Berliner Verhältnisse Bezug zu nehmen. Hier ist namentlich eine Bewegung hervorgetreten, da- hin zielend, die Straßenbahnen im Städtinnern wegzunehmen und Omnibusse an deren Stelle zu setzen: Die Wirkungen würden genau die sein wie in London, wo die Straßenbahnen durch die Omnibusse auch in den verbleibenden äußeren Teilen vollkom- men ruiniert worden sind, während doch, wie auch das englische Verkehrsministerium feststellt, die Straßenbahn in Groß- städten als Massenverkehrsmittel eine Not- wendigkeit ist. Es wäre für die Berliner Verhältnisse dringend erwünscht, wenn dem Studium der Verkehrsverhält- nisse der ausländischen Großstädte mehr Aufmerksamkeit ge- schenkt würde, als dies bisher geschehen ist, um so mehr, als in Verkehrsdingen das eigene Urteilsvermögen, wenn es nicht von den Erfahrungen geleitet wird, leicht überschätzt zu werden pflegt.

Fremde Erdteile.

— **Bahnbau Taonanfu-Anganchi**¹⁾. Einem Bericht des deut- schen Konsuls in Harbin vom 11. Februar d. J. über diesen Bahnbau entnehmen wir die nachstehenden Mitteilungen: Der Bau der 221 km langen Neubaulinie Taonanfu-Anganchi bei Tsitsikar wird trotz der ungünstigen Jahreszeit — Tempera- turen von 30 bis 40 Grad Kälte sind keine Seltenheit — durch die japanischen Ingenieure mit bemerkenswertem Nachdruck ge- fördert, so daß die Gleisspitze am 6. Februar den Nonnifluß er- reichte. Der Bau der etwa 600 m langen Brücke über den Nonni soll möglichst im März fertiggestellt werden. Es bleibt dann nur noch die etwa 50 km lange Strecke bis Anganchi her- zustellen, die keine Schwierigkeiten bietet und deren Vollendung Anfang Mai erwartet wird. Eine Verbindung der Neubaulinie mit der Ostchinesischen Eisenbahn in Anganchi ist zunächst nicht in Aussicht genommen. Der Endpunkt der neuen Bahn bleibt etwa 5 km südlich vor der Station der Ostchinesischen Eisenbahn liegen. Die Fahrzeuge sind einstweilen von der Süd- mandchurischen Eisenbahngesellschaft entliehen, die eigenen Wagen sind nicht vor August d. J. zu erwarten. Da die Bahn zum großen Teil durch unbesiedeltes Gebiet fährt, so ist auf eine Rentabilität auch nach ihrer Vollendung vorerst noch nicht zu rechnen.

— **Die Eisenbahnen in Französisch Nord-Afrika.** Die Länge der vollspurigen Eisenbahnen (4 Fuß 8½ Zoll) in Marokko wurde im Juni v. J. durch die Eröffnung der Rabat-Casablanca- Bahn um 55 Meilen vermehrt. Einige Wochen später wurden noch die Casablanca-Kurigha-Eisenbahn (genannt die Phosphat- linie) und die Ber-Reshid-Settat-Zweiglinie in beschränktem Maße dem allgemeinen Verkehr übergeben. Die Phosphatlinie ist nahezu 87 Meilen und die Zweiglinie ungefähr 19 Meilen lang. Diese Eröffnungen bedeuten einen wichtigen Fortschritt in der Entwicklung der französischen Eisenbahnen in Marokko, die sich auf die Ersetzung der Schmalspur (1 Fuß 11½ Zoll) auf den Hauptlinien durch die Vollspur und die Erschließung anderer Distrikte durch schmalspurige Eisenbahnen erstreckte. Nach der vom Departement für Überseehandel vor kurzem her- ausgegebenen „Übersicht über die Wirtschafts- usw. Bedingungen in Marokko, Algier usw.“ betrug im September 1925 in Fran- zösisch-Marokko die Länge der vollspurigen Eisenbahnen (4 Fuß 8½ Zoll) 729 Meilen und die der Schmalspurbahnen (1 Fuß 11½ Zoll) 304 Meilen. Es besteht die Absicht, die Strecke zwischen Fez und Casablanca zu elektrifizieren.

Das Eisenbahnsystem in Französisch-Marokko ist eine Ergän- zung desjenigen von Tanger, indessen verhindert der Aufstand in der spanischen Zone dieses Bezirks bis jetzt die Durch- führung der verabredeten Eisenbahnentwicklung in Tanger. Man hoffte, die Eisenbahnen in der französischen Zone bis Ende 1925, und in der spanischen Zone im Jahre 1926 fertigzustellen, letzteres dürfte aber unwahrscheinlich sein. Das algerische Eisenbahnnetz hängt im Westen mit den Marokkobahnen und im Osten mit den Tunesischen Bahnen zusammen. Die algerischen Eisenbahnen (P. L. M. und Staatsbahn) haben eine Gesamt- länge von 2560 Meilen. Mehrere neue Zweiglinien sind im Bau und werden in Kürze eröffnet werden. Diese Eisenbahnen haben sich günstig entwickelt; für ihre Verlängerung wurden im Jahre 1925 378 000 £ verwendet und im laufenden Jahr stehen 247 000 £ hierfür zur Verfügung. Der Entwurf einer direkten, 75 Meilen langen Linie zwischen dem Setif-Bezirk und dem Hafen von Bougie, die die Entfernung gegenüber jetzt um ungefähr 66 Meilen verkürzt, ist vorläufig zurückgestellt. Die algerischen Eisenbahnstrecken zwischen einzelnen bedeutenden Städten sind so weitschweifig, daß ein großer Teil des Personen- und Güter- verkehrs durch Kraftwagen bedient wird.

In Tunis heißt die Haupteisenbahn, die früher die Bone- Guelma-Eisenbahn hieß, jetzt „Compagnie Fermière des Chemins

¹⁾ Vgl. Jahrg. 1925 d. Ztg., Nr. 46, Seite 1302.

de fer Tunisiens". Nach den neuesten Berichten betrug ihre Länge in Vollspur 317 und in Schmalspur 670 Meilen mit 215 vollspurigen und 218 schmalspurigen Lokomotiven, 211 vollspurigen und 254 schmalspurigen Personenwagen und 3261 vollspurigen und 3279 schmalspurigen Güterwagen. Das Gouvernement von Tunis übernahm den am Ende des Jahres 1923 11,6 Millionen Francs übersteigenden Fehlbetrag, wodurch im nächsten Jahr ein Überschuß von 2,88 Millionen Francs erzielt werden konnte. Die Gesellschaft ist ferner Teilhaber an zwei Dampfern, die seit Anfang 1925 als Kohlenschiffe verwendet werden; sie bringen Kohlen aus England, aus denen in Tunis das Lokomotiv-Feuerungsmaterial, die Briketts, gemacht werden. Um ihr Trambahnnetz zu erweitern, baut die Gesellschaft zur Zeit etwa 24 Meilen vollspuriger elektrischer Bahnen. Die Sfax-Gafsa-Eisenbahn dient hauptsächlich der Beförderung von Phosphat aus dem Innern von Tunis nach Sfax; ihr gehören ungefähr 264 Meilen schmalspurige Eisenbahnen.

— **Kosten für Feststellung des Werts der amerikanischen Eisenbahnen.** Das Verkehrsgesetz der Vereinigten Staaten vom Jahre 1921 will den Eisenbahnen einen angemessenen Ertrag sichern; um die Tarife dementsprechend zu regeln, ist es erforderlich, daß zunächst einmal der Wert der Eisenbahnen, ihrer Anlagen und Ausrüstung festgesetzt wird, damit nach ihm die Verzinsung der in den Eisenbahnen angelegten Gelder bemessen werden kann. Die Vorarbeiten für die Abschätzung des Werts des gesamten Eigentums der Eisenbahnen sind seit Jahren im Gang; mit ihnen ist natürlich eine ungeheure Arbeitslast verbunden, und bei einer Besprechung der Leiter der amerikanischen Eisenbahngesellschaften ist behauptet worden, daß sie sich einschließlich der Arbeiten, die auf diesem Gebiet schon vor Erlaß des neuen Gesetzes geleistet worden sind, in den letzten 12 Jahren auf mehr als hundert Millionen Dollar belaufen haben. Von diesem Betrag haben die Eisenbahnen etwa 84, der Staat 26 Millionen aufgewendet. Das Ergebnis ist, daß das Bundesverkehrsamt in 682 Fällen den Wert der Eisenbahnen festgesetzt hat; 133 von diesen Feststellungen sind rechtskräftig geworden. Die einstweiligen und endgültigen Abschätzungen zusammen umfassen etwa das halbe Eisenbahnnetz der Vereinigten Staaten.

— **Gewinnung und Verwertung von Lokomotivlösch.** Die Boston and Maine-Eisenbahn beabsichtigt bei ihren Lokomotivschuppen und Werkstätten in East Somerville eine Anlage zur Gewinnung der Lösch aus den Lokomotivschlacken zu errichten. Diese Schlacken sollen noch 33 bis 40 % unverbrannte, aber brennbare Bestandteile enthalten, und man hofft, etwa 30 % gewinnen zu können. Damit soll der Brennstoffbedarf zur Beheizung der Bahnhöfe, etwa 30 000 t im Jahre, gedeckt werden. Die Lösch soll nach einem Naßverfahren, wie es in den Kohlenzechen zur Aufbereitung der Kohle angewendet wird, gewonnen werden. Die Anlage wird eine Fläche von 9,15 zu 30,5 m bedecken. Die Kosten ihrer Einrichtung betragen 50 000 Dollar. Wöchentlich sollen 2000 t Schlacken verarbeitet werden, die 600 t Brennstoff ergeben. Zunächst sollen die Schlacken aus den Lokomotivschuppen der Umgebung von Boston verarbeitet werden, später sollen auch die Lokomotivschuppen an anderen Teilen des Eisenbahnnetzes der Boston and Maine-Gesellschaft nach East Somerville zur Verarbeitung gebracht werden.

— **Kosten der Lokomotivbrennstoffe in Amerika.** Die Tonne Lokomotivkohle hat in den Vereinigten Staaten im Jahre 1925 durchschnittlich 2,72 Dollar gegen 3,03 Dollar im Jahre 1924 gekostet. Am billigsten war die Kohle in Virginien im Kohlenbezirk von Pocahontas mit 1,78 Dollar, am teuersten in den Neuenglandstaaten mit 4,66 Dollar die Tonne. Die Hauptbahnen haben einen Kohlenverbrauch von 97 477 842 t gehabt, nur 439 771 Tonnen weniger als im Vorjahre. Die Kosten für diese Kohlenmenge, 264 747 386 Dollar, waren aber um 32 043 514 Dollar niedriger als im Vorjahre. Öl für Lokomotivfeuerung kostete im Durchschnitt 3,13 Cents für eine Gallone (3,5 Pf. /l); hier ist der Preis im Gegensatz zur Kohle gegen das Vorjahr gestiegen, und zwar um 0,35 Cents für die Gallone. Verbraucht wurden 65 277 735 Gallonen (zu 3,78 l) gegen 58 355 823 im Jahre 1924.

— **Omnibusbetrieb der Pennsylvania-Eisenbahn.** Der Verkehr zwischen Washington und Waynesburg wird von einer Tochtergesellschaft der Pennsylvania-Eisenbahn vermittelt. Der Kraftwagen hat aber dem Personenverkehr auf dieser Strecke starken Abbruch getan, so daß die Zahl der Züge erheblich eingeschränkt werden mußte. Um den Verkehr zurückzugewinnen und die Einnahmen daraus auf anderem Wege in ihre Kasse zu lenken, beabsichtigt die Pennsylvania-Eisenbahn, zwischen beiden Städten einen Verkehr mit schnellfahrenden Omnibussen in kürzeren Abständen als im Zugverkehr einzurichten. Waynesburg ist mit der Eisenbahn 45 km von Washington entfernt, die Straße zwischen beiden Orten ist nur 35 km lang; die Fahrzeit, die mit der Eisenbahn eine Stunde 40 Minuten beträgt, wird mit dem Omnibus auf eine Stunde verkürzt. Durchgehende Fahrkarten

der Eisenbahn gelten auch auf dem Omnibus, auch Gepäck kann durchgehend abgefertigt werden. Der Omnibus befördert auch Post und Eilgut. — Für den Betrieb der Omnibusse beabsichtigt die Pennsylvania-Eisenbahn eine Tochtergesellschaft zu gründen, deren Tätigkeit nicht nur auf die genannte Verbindung beschränkt bleiben soll. Die Eisenbahngesellschaft will aber nicht den Omnibusbetrieb allgemein in ihren Arbeitsplan aufnehmen, sondern ihn nur in solchen Fällen pflegen, wo es nötig ist, um die Eisenbahn vor fremdem Wettbewerb zu schützen, oder der Omnibus im Zusammenhang mit dem Eisenbahnverkehr billiger ist oder der Allgemeinheit größere Vorteile bietet als jener.

Wasserverkehr.

— **Der Neckarkanal.** Der Neckar hat in der letzten Zeit wiederholt die Öffentlichkeit beschäftigt. Heidelberger Universitätskreise legten gegen die Weiterführung der im Jahre 1919 begonnenen Kanalisierung Protest ein, weil ihrer Meinung nach die Staustufe Heidelberg das historische Landschaftsbild verändere. Diesem Protest schlossen sich nicht nur grundsätzliche Kanalgegner, sondern auch einige Vertreter der Wirtschaft an, die sonst den Ausbau von Wasserstraßen fördern. Es wurde vorgeschlagen, nach Fertigstellung des Abschnitts Mannheim-Heidelberg zunächst mit dem Weiterbau aufzuhören und die weitere Entwicklung der Wirtschaft abzuwarten. In der Reichstagsdebatte brachte der Reichstagsabgeordnete Dr. Hanemann die Sache zur Sprache. Er forderte die Reichsregierung auf, in einer Denkschrift zu den erhobenen Einwendungen Stellung zu nehmen, um dem Reichstage eine nochmalige Prüfung der Angelegenheit zu ermöglichen.

Die Reichsregierung hat diesem Verlangen entsprochen und dem Reichstage soeben eine Denkschrift über die Kanalisierung des Neckars vorgelegt, die das Für und Wider des Kanals erörtert.

Hinsichtlich der Auswirkung des Kanals auf das Heidelberger Stadtbild kommt die Denkschrift zu dem Ergebnis, daß die in sich verständlichen Befürchtungen sachlich nicht begründet sind. Angesichts des einzigartigen Charakters des Heidelberger Landschaftsbildes soll bei der Heidelberger Staustufe die Lösung unter dem beherrschenden Gesichtspunkte der unaufdringlichen und harmonischen Einpassung des Bauwerks in seine Umgebung gesucht werden unter Wahrung aller für die Sicherheit der Konstruktion und des Betriebes gebotenen Rücksichten. Auf einen Ideenwettbewerb eingegangenen Entwürfe haben sich Nachweis erbracht, daß es durchaus möglich ist, die auf das Landschaftsbild zu nehmenden Rücksichten mit den vom technischen-konstruktiven und betrieblichen Gesichtspunkt bedingten Erfordernissen zu vereinigen.

Bezüglich der Bauwürdigkeit des Kanals gibt die Denkschrift zu, daß sich die Verhältnisse seit dem Jahre 1920 in einigen Punkten zuungunsten des Kanals verschoben haben. Die Einnahmen aus den Wasserkraftwerken, die mit Wasserkraftwerken in Wettbewerb treten müssen, sind infolge Sinkens der Kohlenpreise und infolge besserer wärmewirtschaftlicher Ausnutzung der Kohle, ferner infolge Erhöhung der Baukosten und des Kapitaldienstes der Wasserkraftwerke nicht mehr so hoch, wie sie früher erwartet wurden. Die angestellten Ermittlungen lassen aber erkennen, daß die Großschiffahrtsstraße auch heute noch einem wesentlichen Bedürfnisse der südwestdeutschen Wirtschaft entspricht. Mit Rücksicht hierauf sind die beteiligten Regierungen im vorigen Jahre dahin übereingekommen, den im Jahre 1921 abgeschlossenen Neckar-Donau-Vertrag, der das Reich und die Neckar-Uferstaaten verpflichtet, die Neckarkanalisierung von Mannheim bis Plochingen baldigst zu verwirklichen, bestehen zu lassen, aber der Finanzlage des Reichs und der Länder Rechnung zu tragen. Der Plan des Jahres 1920, die ganze Strecke von Mannheim bis Plochingen in kürzester Frist auszubauen, ist aufgegeben und das Bauprogramm verläufig auf den Abschnitt von Mannheim bis Heilbronn beschränkt worden. Für die Durchführung dieses beschränkten Bauprogramms sind, obwohl sechs Jahre inzwischen vergangen sind, weiter 10 Jahre vorgesehen. Die Bauzeit ist soweit gestreckt, als es mit einer wirtschaftlichen Bauausführung übereinstimmend vertretbar erschien.

Die Ertragsfähigkeit des Neckarausbaus hängt von der zur Zeit nicht mit Sicherheit zu beantwortenden Frage ab, mit welchen Abgaben die Neckarschiffahrt bei der Inbetriebnahme der kanalisiertem Strecke von Mannheim bis Heilbronn belastet und zu welchem Ergebnis die am Neckar zu gewinnenden Wasserkraft verwertet werden können. Bei den Verkehrsschätzungen mit einer durchschnittlichen Schifffahrtabgabe von 0,6 Pfg. t 1 km gerechnet worden. Der Satz ist so hoch angenommen worden, um den zu gewinnenden Wasserstraßenverkehr möglichst nicht zu überschätzen. Wenn es später gelingt, diesen Satz einzuführen und durchzuhalten, so soll es möglich sein, die gesamten Betriebs- und Unterhaltungskosten der Schifffahrtsstraße aus eigenen Einnahmen zu decken und das Baukapital

ißig zu verzinsen. Die Kraftwerke sollen das für sie aufwendete Baukapital verzinsen und tilgen. Nach erfolgter Abreibung dieses Baukostenanteils stehen die Reineinnahmen der Kraftwerke ganz zur Verzinsung und Tilgung der Baukosten der Schiffahrtstraße zur Verfügung.

— **Hamburgs Seeschiffsverkehr.** Im Monat März d. J. sind im Hamburger Hafen angekommen: 1926: 1026 Seeschiffe, davon 873 Dampfschiffe mit 1296 478 N.-R.-T., 1913: 1227 Seeschiffe, davon 881 Dampfschiffe mit 1242 936 N.-R.-T. — Abgegangen: 1926: 1218 Seeschiffe, davon 895 Dampfschiffe mit 66 999 N.-R.-T., 1913: 1297 Seeschiffe, davon 867 Dampfschiffe mit 1123 753 N.-R.-T.

— **Probefahrt des neuen Hapag-Dampfers Hamburg.** Die am November 1925 bei Blohm & Voß vom Stapel gelassene „Hamburg“ hat am 27. und 28. März die technische Probefahrt mit Erfolg gemacht und ist hiernach von der Hamburg-Amerika Linie übernommen worden. Sie wird am 9. April ihre erste Ausreise nach New York antreten.

Die „Hamburg“ ist das 34. Schiff, das von der Werft von Blohm & Voß seit dem Jahre 1889 für die Hamburg-Amerika Linie erbaut ist. Die Gesamttonnage dieser 34 Schiffe beträgt 3566 Br.-Reg.-To. Zur Zeit ist noch ein Schwesterschiff der „Hamburg“, die „New York“, die wie die Hamburg 21 000 Br.-Registertonnen aufweist, als 35. Schiff im Bau. Besonders bemerkenswert ist, daß die Erbauung der „Hamburg“ nur 14 Monate in Anspruch genommen hat.

— **Neubau für die Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft.** Bei der Werft von Blohm & Voß in Hamburg ist die vorgenannte Gesellschaft einen neuen großen Dampfer in Auftrag gegeben, der ein Schwesterschiff der „Kap Polonio“ werden soll. Er wird demnach etwa 21 000 t groß werden. Voraussichtlich wird er den Namen „Kap Arcona“ erhalten und im Februar 1928 in Dienst gestellt werden.

— **Der Hafen von Brüssel.** Der belgische Staat, der vor einiger Zeit 44 ha im Nordwesten der Stadt für eine spätere Hafenerweiterung angekauft hat, beabsichtigt, 15 ha von diesem Gelände der Brüsseler Seehafengesellschaft abzutreten, die nördlich der belgischen Eisenbahnbrücke einen Vorhafen anlegen wird. Die Umlängen der neuen Anlagen sollen 2000 m betragen.

Luftverkehr.

— **Eröffnung des Flugverkehrs auf den Strecken Prag-Wien-Budapest-Konstantinopel und Prag-Warschau.** Die internationale Fluggesellschaft begann am 1. April d. J. mit dem täglichen Verkehr, Sonntage und Feiertage eingeschlossen, auf den Strecken Prag-Wien-Budapest-Belgrad-Bukarest-Konstantinopel und Prag-Warschau. Was die Strecke Prag-Straßburg-Paris anbelangt, herrscht Hoffnung, daß die internationalen Verhandlungen über das Überfliegen des deutschen Gebietes in kurzer Zeit abgeschlossen werden, so daß man mit der Eröffnung der letzteren Strecke bald rechnen kann. Die internationale Fluggesellschaft wird noch in diesem Jahre an die Verlängerung der Strecke Prag-Konstantinopel über Afiumkarahissar-Karant-Alep-Deir ez Zor nach Bagdad herantreten. Alle Vorarbeiten sowie auch der Flugplan sind für diese Erweiterung schon ausgearbeitet, so daß bald die Verbindung zwischen Prag und der Grenze Persiens hergestellt wird.

Kraftwagenverkehr.

— **Verbindung von Kraftwagen- und Dampferfahrt auf der Götakanallinie.** Mit zu den beliebtesten Touristenfahrten in Schweden gehört eine Fahrt auf dem Götakanal. Um noch mehr Wechselung zu schaffen, hat sich jetzt die Götakanalschiffahrtsgesellschaft entschlossen, auf der Linie Gotenburg-Jönköping einen Kraftwagen einzusetzen, der von einem sprachkundigen Fremdenführer begleitet wird. Mit dem Kraftwagen fährt man durch die schönsten Gegenden Västergötlands, zunächst längs des Götaflusses bis Trollhättan (Wasserfälle, Kraftwerk), dann durch das Tal zwischen Halle- und Hunneberg zum Vänernsee und von dort nach Lidköping, wo man überfährt. Am nächsten Tage wird die Fahrt um den Kinnekulle, dem isolierten Tafelberg von 14 km nordsüdlicher und 6 km östlicher Ausdehnung, herum nach der berühmten Bischofskirche Skara fortgesetzt. Von dort fährt man über Varnhem nach Jönköping, wo man am zweiten Abend anlangt. Am nächsten Tag wird das Schiff bestiegen, auf dem man durch den Göta- und später Södertäljekanal Stockholm erreicht.

Ausstellungen und Messen.

— **Internationale Verkehrsausstellung in Kopenhagen.** Im Jahre 1927 soll in der großen Ausstellungshalle in Kopenhagen eine internationale Verkehrsausstellung stattfinden, die alle modernen Verkehrsmittel umfassen soll.

— **Die erste internationale Mustermesse in Galatz.** Die Galatzer Handelskammer hat beschlossen, in Galatz die erste internationale Mustermesse vom 25. August bis zum 15. September abzuhalten. An der Einrichtung werden sich die Staatsverwaltung, die Komitatspräfektur, die Galatzer Handelskammer und das Ackerbauministerium beteiligen.

Rechtspflege.

— **Die Beistandspflicht, die in den §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung (AO.) vorgesehen ist, liegt auch den Reichsbahnstellen ob.** Gutachten des Reichsfinanzhofes vom 27. November 1925 V. D. 9/25.)

Das Gutachten der durch Beschluß der Reparationskommission berufenen Sachverständigen vom 9. April 1924 — sogenannte Dawes-Plan — hatte die Heranziehung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zur Aufbringung der Reparationsleistungen vorgesehen. Der Plan verlangte u. a. die Umstellung der Deutschen Reichsbahn in ein Gesellschaftsunternehmen. Diesem Erfordernis hat das Reich nach seiner Zustimmung zu dem Schlußprotokolle der Londoner Konferenz vom 16. August 1924 durch das Gesetz über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Reichsbahngesetz) vom 30. August 1924 entsprochen. Danach ist zum Betriebe der Reichseisenbahnen eine Gesellschaft mit der Firma „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ geschaffen worden. Diese Gesellschaft, für deren Rechtsverhältnisse neben dem Reichsbahngesetz (RGBl. 1924, II, S. 272) die Gesellschaftsstatuten (RGBl. 1924, II, S. 281) maßgebend sind, entspricht keiner der im deutschen Handelsrecht vorgesehenen Gesellschaftsformen, sondern bildet eine Gesellschaft eigenen Rechtes mit privatwirtschaftlichem Charakter, aber mit starkem öffentlich-rechtlichen Einschlag (vgl. Sarter-Kittel „Die neue Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“, S. 102). Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs finden demgemäß auf sie nur insoweit Anwendung, als sie im Gesetze selbst bezeichnet sind (§ 16 Reichsbahngesetz).

Über das Verhältnis der Reichsbahn-Gesellschaft zum Reiche gibt § 17 Reichsbahngesetz Auskunft, der lautet:

„Die Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind keine Behörden oder amtliche Stellen des Reiches. Sie behalten jedoch die öffentlich-rechtlichen Befugnisse in gleichem Umfang, wie sie bisher den Stellen des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ zustanden. Die Gesellschaft ist berechtigt, ein Dienstsiegel mit dem Reichsadler zu führen.“

Der erste Satz dieses Paragraphen, wonach die Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft keine Behörden oder amtliche Stellen des Reiches sind, wird durch den zweiten Satz, wonach die Eisenbahnstellen die öffentlich-rechtlichen Befugnisse wie seither behalten, bedeutend abgeschwächt, ja beinahe beseitigt. Denn § 17 Satz 2 stellt klar, daß die Stellen der Reichsbahn wie seither auch einen öffentlich-rechtlichen Wirkungskreis haben. Sonach ist das Wesen dieser Stellen unverändert geblieben. Sie üben, ohne Behörden des Reichs zu sein, behördliche Befugnisse aus. Als Beispiele dieser Befugnisse werden in der Begründung zum Gesetz über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Nr. 452 der Drucksachen des Reichstags, 2. Wahlperiode 1920/24) angeführt, die Ausübung der Bahnpolizei, die Dampfkesselaufsicht, die Feststellung der Baupläne, das Recht, öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen vorzunehmen, das Recht zur Einforderung von Akten und Strafregistrauszügen sowie das Recht, direkte Ersuchen an Behörden zu richten, z. B. an die Grundbuchbehörden (§ 39 der Grundbuchordnung). Alle diese Befugnisse sind sonst Behörden vorbehalten. Dieses eigenartige Verhältnis läßt sich nur dadurch erklären, daß unter außenpolitischem Zwange der Bahnbetrieb vom Reich auf ein neugeschaffenes, in die Form einer Gesellschaft gekleidetes Rechtssubjekt übertragen werden mußte, daß dieses Rechtssubjekt aber öffentlich-rechtlichen Charakter hat.

Wie auch die Begründung zum Reichsbahngesetz (Nr. 452 der Drucksachen des Reichstags 2. Wahlperiode 1920/24 unter I 2 F) ausspricht, ist die Reichsbahn-Gesellschaft Träger eines öffentlichen Unternehmens und ist damit an die Seite anderer Träger öffentlicher Verwaltung getreten, die, wie Gemeinden, Kommunalverbände, Religionsgesellschaften neben Reich und Land bestehen. Man könnte daher die Reichsbahnstellen als mittelbare Reichsbehörden bezeichnen, wie dies in einem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 8. Juli 1925 geschehen ist (RStBl. 1925, S. 181).

Indessen tut es nichts zur Sache, unter welchen Begriff man die Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die etwas

ganz neues darstellt, bringt. Da diese Stellen öffentlich-rechtliche Befugnisse in gleichem Umfang, wie sie bisher den Stellen des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ zustanden, ausüben (§ 17 Reichsbahngesetz), fallen sie, wie die früheren Reichsbahnbehörden unter §§ 191, 192 AO.; denn nach § 4 AO. ist die Entwicklung der Verhältnisse zu berücksichtigen, die hier zu dem neuartigen Gebilde der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft geführt hat. Die §§ 191, 192 AO. wollen aber nach ihrem Zwecke alle Gebilde, die behördliche Befugnisse ausüben („die die Stellung von Behörden haben“, § 191 Abs. 2 AO.), zur Beistandsleistung heranziehen, mögen sie den Namen einer Behörde führen oder nicht, mögen sie unmittelbar oder mittelbar öffentliche Aufgaben erfüllen. Darum sind nach § 191, 192 AO. — abgesehen von der Erstreckung der Beistandspflicht auf die Verbände und Vertretungen von Betriebs- und Berufszweigen — nicht nur die Organe der öffentlichen Gewalt, die Behörden zur Beistandsleistung gegenüber den Finanzämtern verpflichtet, sondern auch die Organträger, die Beamten. Die Reichsbahnbeamten haben nach § 23 Reichsbahn-Gesetzes die Pflicht, das öffentliche Interesse und das Interesse der Gesellschaft zu wahren. Sie sind hiernach nicht nur Beamte der Gesellschaft, sondern wie die Reichsbeamten Diener der Allgemeinheit. Zur Wahrung des öffentlichen Interesses gehört aber die Beistandspflicht nach §§ 191, 192 AO.

Was die grundsätzliche Frage anlangt, ob die Reichsabgabenordnung gegenüber der Reichsbahn-Gesellschaft angewendet werden darf, so ist im § 16 Abs. 3 Reichsbahn-Gesetz bestimmt, daß die für Eisenbahnen allgemein geltenden Gesetze und Verordnungen auf die Gesellschaft anzuwenden sind, soweit sie dem Reichsbahn-Gesetz oder der Gesellschaftssatzung nicht widersprechen. Wo ein Widerspruch vorliegt, gehen Reichsbahn-Gesetz und Gesellschaftssatzung den sonstigen Gesetzen vor. Nun steht aber die in §§ 191, 192 AO. geregelte Beistandspflicht der Behörden und Beamten in keinem Widerspruche zu irgendeiner Bestimmung des Reichsbahn-Gesetzes oder der Gesellschaftssatzung. Vielmehr bewegt sich die durch §§ 191, 192 AO. erstrebte Verwirklichung der Steuergesetze in derselben Richtung wie der — den Ausgangspunkt für die Neuordnung der Eisenbahnverhältnisse bildende — Dawes-Plan, der neben den Leistungen der Eisenbahnen für Reparationszwecke hauptsächlich Zahlungen aus Mitteln des Reichshaushalts vorsieht, die durch die Steuerverwaltung beigebracht werden müssen.

— Zur Frage der Entziehung der Schankkonzession. Art. 1 § 3 Abs. 3, § 1 des Notgesetzes vom 24. Februar 1893 gestattet die Erlaubnis zum Schankgewerbe zurückzunehmen, wenn Tatsachen eintreten, die die Annahme rechtfertigen, daß der Gewerbetreibende nicht mehr die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit besitze. Frage: Dürfen dabei Tatsachen angezogen werden, die sich vor der Konzessionserteilung ereignet haben? Zu dieser Frage nimmt das Preußische Oberverwaltungsgericht in einer neueren Entscheidung mit folgender Begründung Stellung¹⁾:

„... Unter Tatsachen im Sinne dieser Bestimmungen sind nach ständiger Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts auch solche zu verstehen, die sich vor Inkrafttreten des Notgesetzes ereignet haben. Auch für das Notgesetz aber ist an der auf Grund der Gewerbeordnung (§ 53 Abs. 2) erwachsenen Rechtsprechung festzuhalten, daß die Zurücknahme der Erlaubnis auf solche Tatsachen, mögen sie der Behörde bekannt gewesen sein oder nicht, nicht gegründet werden kann, die der Zeit vor der Erlaubniserteilung angehören.

Absicht und Sinn des Gesetzes gehen dahin, den Inhaber der Erlaubnis im Genuß seiner Nahrungsquelle sicherzustellen, ihn vor willkürlichem Zurückgreifen der Behörden auf frühere Tatbestände zu schützen und ihm darüber Sicherheit zu geben, daß seine frühere Führung von der Behörde vor der Konzessionserteilung erschöpfend geprüft ist. Die Rechtsprechung setzt voraus, daß diese Behörden das gesamte Vorleben pflichtgemäß tatsächlich geprüft haben und ihnen kein Tatbestand entgangen ist. Deshalb haben die Behörden vor der Erteilung möglichst vollständige Ermittlungen über den Konzessionär anzustellen.

Bei diesen Nachforschungen übergangene Tatbestände dürfen nicht später zum Anlaß der Klage auf Zurücknahme der inzwischen erteilten Erlaubnis gemacht werden. Das kann sich aber nur auf Tatumstände beziehen, die den Behörden bekannt sein konnten. Eine Straftat z. B., die bei Erteilung der Erlaubnis überhaupt noch nicht entdeckt war, kann noch gar nicht bei Prüfung der Verhältnisse des Nachsuchenden berücksichtigt und darf deshalb bei späterer Feststellung im Konzessionsentziehungsverfahren verwertet werden. Insofern bedarf der Grundsatz der Nichtberücksichtigung der vor der Konzessionserteilung liegenden Tatsachen einer Einschränkung . . .“

¹⁾ Entscheidung des III. Senats vom 6. Juli 1925. Deutsche Juristen-Zeitung, 31. Jahrg. 1926, Heft 2, S. 177.

Für Bahnwirte hat diese Entscheidung, wenn auch nebensächlich die Schankerlaubnis nicht mehr bei der Verwaltungsbehörde einzuholen ist, insofern Bedeutung, als die Reichsbahndirektionen bei der Entscheidung der aufgeworfenen Frage nach diesen Grundsätzen verfahren können. Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 365 u. 370.)

— Kommentar zur Durchführungsverordnung zum Aufwertungsgesetz vom 29. November 1925. Mit den Ausführungsbestimmungen des Reichs und der Länder sowie Ergänzungen und Nachträgen zum „Gesamten Aufwertungsrecht“ von Dr. Oskar Mügel, Wirkl. Geh. Rat, Staatssekretär im Preuß. Justizministerium a. D., Verlag Otto Liebmann, Berlin 1926. 1. 10. Tausend. In Ganzleinen gebunden 13 M., Vorzugspreis Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung 11 M.

Das Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925 behandelt die Aufwertung einer großen Anzahl von Ansprüchen nur ganz Großen, es überträgt in weitem Umfange die Regelung der Aufwertung der Reichsregierung und — zumal hinsichtlich der Aufwertungsvorschriften — auch den obersten Landesbehörden. Dieser Beziehung sei nur hingewiesen auf die Bestimmung der Aufwertungsstellen und die Regelung des Verfahrens vor diesen Stellen, auf die Frage der Anrechnung von Sachleistungen und der Aufrechnung von Gegenforderungen, auf die Regelung der Aufwertung von Pfandbriefen und verwandten Schuldverschreibungen, von Versicherungsansprüchen und Sparkassenguthaben. Alle diese Fragen sind im wesentlichen nicht schon im Aufwertungsgesetz selbst, sondern erst in den auf Grund der Ermächtigungen jenes Gesetzes erlassenen Ausführungsverordnungen des Reichs und der Länder geregelt.

Die wichtigste dieser Verordnungen, die die meisten der bisher von der Reichsregierung erlassenen Ausführungsbestimmungen in sich einbegriff und im wesentlichen die der Reichsregierung übertragene Ausführung des Aufwertungsgesetzes zum Abschluß bringt, ist die am 29. November 1925 ergangene Durchführungsverordnung zum Aufwertungsgesetz (Reichsgesetzblatt 1925 Teil I, S. 392 ff.), die jeder, der sich mit Aufwertungsfragen, auch aus oben nicht genannten Gebieten, vor allem auch mit der Aufwertung von Hypotheken, befassen muß, kennen beachten muß.

Zu dieser Verordnung hat nun der Verfasser des in wenigen Monaten in 20 000 Exemplaren aufgelegten Werkes „Das gesamte Aufwertungsrecht. Kommentar zum Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925“, Staatssekretär a. D. Dr. Oskar Mügel, einen gleich umfangreichen Kommentar geschrieben. Dieser „Zweite Mügel“ enthält aber weit mehr als nur einen Kommentar der gen. Durchführungsverordnung. Er zerfällt in drei Teile:

1. Kommentar zur Durchführungsverordnung zum Aufwertungsgesetz;
2. Nachträge zu „Mügel, Das gesamte Aufwertungsrecht“;
3. Ausführungsbestimmungen des Reichs und der Länder zum Aufwertungsgesetz.

Im ersten Teil wird die Durchführungsverordnung vom 29. November 1925 in der bekannten sorgfältigen und von hohem Standpunkt aus bis ins einzelste-dringenden Weise des Verfassers kommentiert unter Berücksichtigung der an das Aufwertungsgesetz anknüpfenden Literatur; vor allem aber bildet Teil II eine überaus wertvolle Ergänzung zu dem ersten Werk Mügels, das ja weit über den Rahmen des Aufwertungsgesetzes hinausgehend das gesamte Aufwertungsproblem in unerreichter, erschöpfender und geradezu imposanter Weise behandelt. In dieser Ergänzung sind nun auch, soweit es dem ungeheuren Schrifttum zum Aufwertungsgesetz möglich und zweckmäßig ist, dies Schrifttum und die zu dem Gesetz ergangene Rechtsprechung, die ja erst zu verhältnismäßig wenigen Gebieten und Einzelfragen hat Stellung nehmen können, berücksichtigt; besonders auf dem Gebiete der Hypothekenaufwertung bringt das neue Werk umfangreiche Ergänzungen aus Schrifttum wie Rechtsprechung. Überall erkennt man, daß die Mügelschen Ideen, wie sie schon in seinem ersten Kommentar niedergelegt sind, für Schrifttum und Rechtsprechung in weitem Umfange der Boden geworden sind, auf dem weiter gebaut wurde.

Das nunmehr aus zwei Bänden von je etwa 500 Seiten bestehende Mügelsche Werk zum Aufwertungsproblem ist für den, der dem Stoff ferner steht und nur einmal eine einzelne Aufwertungsfrage lösen will, zu umfangreich und zu tief schürfend für den Fachmann aber, der sich wissenschaftlich oder praktisch mit dem gesamten Problem der Aufwertung befassen muß. Es ist das beste Hilfsmittel; für alle die, die den ersten Mügel sitzen, ist der zweite die unbedingt erforderliche Ergänzung, und der praktische Gebrauch des Doppelwerkes wird durch den im Anhang der Neuerscheinung enthaltene Fristentabelle und das beide Bände umfassende Sachregister wesentlich erleichtert werden. Dr. Blüme

Einführung in die Organisation von Maschinenfabriken
unter besonderer Berücksichtigung der Selbstkostenberechnung.
von Dipl.-Ing. Friedrich Meyenberg, Berlin. Dritte, umge-
arbeitete und stark erweiterte Auflage. Berlin 1926. Verlag von
Julius Springer. XIV, 370 Seiten. Preis geb. 18 M.

Das Schrifttum über Organisationsfragen hat in den letzten Jahren einen außerordentlichen Umfang angenommen, so daß man fast von einer Überproduktion sprechen kann. Wenn aber ein Werk, wie das vorliegende, in ziemlich kurzer Zeit die dritte Auflage erlebt, so verdient es sicher Beachtung, was durch ein eingehendes Studium seines Inhaltes in jeder Beziehung begünstigt wird. Die neue Auflage bringt viel neues gegenüber den früheren, ganze Abschnitte sind neu eingefügt, andere so völlig umgearbeitet, teilweise den inzwischen gewonnenen Erkenntnissen entsprechend in einer von der früheren Fassung abweichenden Einstellung, daß man beinahe von einem völlig neuen Werke sprechen könnte. Der allgemeine Aufbau ist aber im Großen und Ganzen beibehalten, entsprechend der Absicht des Verfassers, den technisch gebildeten Neuling in den Fragen der Organisationsorganisation mit den grundsätzlichen Erwägungen bekannt zu machen, die für die Fabrikleitung bei ihrer Arbeit maßgebend sind, ihn zu lehren, den Gegenstand der Fabrikation aus dem Augenblick, wo der Rohstoff in das Werk eintritt, bis zu dem, wo die fertige Ware hinausgefahren wird, oder wo die fertige Anlage betriebsbereit auf der Baustelle steht, wirtschaftlich rechnend zu begleiten.

Die Einleitung bringt eine schöne Darlegung des Wesens und der Bedeutung der Organisation und erörtert dabei eingehend die Frage, wer sie maßgebend zu bestimmen hat, die Frage, ob der Ingenieur oder der Fabrikant. Dann werden die organisatorischen Richtlinien im Aufbau der Maschinenfabrik gegeben, die für den Warenverkauf und den Fabrikbetrieb, sowie für die Selbstkostenberechnung maßgebend sind. Hieran schließt sich der erste Abschnitt „Das Einholen der Kundenbestellungen“ mit den Kapiteln über die Auftragserteilung, den Besuch der Kundschaft, den Kostenschlag, die Briefabteilung und die Akkensammelstelle. Der zweite Abschnitt „Die Vorbereitung der Auftragserteilung“ ist gänzlich umgearbeitet und behandelt die Konstruktionsabteilung, das Konstruktionsbureau, Zeichnungssammelstelle, Lichtpausanstalt, Patentabteilung und Bücherei) und das Fertigungsbureau (Auftragsbegriff, Stückliste und Arbeitsplan). Der dritte Abschnitt „Die Ausführung der Kundenbestellungen“ bringt ein neues Kapitel über die Einkaufsabteilung, Wareneingang, Lagerwesen, Fertigung (wobei Arbeitsordnung und Lohnwesen besonders eingehend behandelt werden), Prüfung, Versand und beenden am Aufstellungsort der Maschinen. Ebenfalls völlig neu ist der 4. Abschnitt „Das Abrechnungswesen“, das entsprechend seiner Wichtigkeit für die Erfolgswirtschaft besonders eingehend dargestellt ist; hier werden die Buchhaltung, die Lager-, Lohn-, Gehalts- und Rechnungsbuchführung besprochen und dann die Selbstkostenberechnung, der Voranschlag und der ihm aufgebaute Finanzplan, sowie die Statistik eingehend erörtert, woran sich die Folgerungen aus den Abrechnungsunterlagen für die einzelnen Aufträge (Nachrechnung und Vorrechnung) anschließen. Die zusammenfassende Schlußbetrachtung ist in beherzigenswerter Weise, wie eine gute Organisation durchgeführt werden muß und wer sie durchzuführen hat.

Es ist noch nicht lange her, daß auf einer großen berufsständischen Tagung unter dem Beifall der vielköpfigen Versammlung einer unserer bekanntesten Führer auf wirtschaftlichem Gebiet erklären konnte, daß er sich mit Ekel abwenden müsse, in der nur das Wort „Organisation“ höre. Eine solche Bekämpfung schießt selbstverständlich über das Ziel hinaus, insofern die Sache selbst verurteilt wird, wo doch nur die Art der Durchführung hätte angegriffen werden müssen, die durch das Schlagwort „Überorganisation“ hinlänglich gekennzeichnet ist. Umgekehrt das Buch sich nur mit der Organisation von Maschinenfabriken befaßt, so haben doch seine leitenden Grundgedanken für jeden anderen Betrieb — mutatis mutandis — volle Gültigkeit, nicht zum mindesten auch für den Eisenbahner. Auch kann das in einem angenehmen Plauderton flott geschriebene Werk zum eifrigen Studium nur empfohlen werden. Sch.

Rheinschiffahrt 1913—1925, ihre wirtschaftliche Entwicklung unter dem Einfluß von Weltkrieg und Kriegsfolgen. Von Napp-Zinn, Privatdozent an der Universität Köln. Berlin 1925. Verlag von Julius Springer. Preis 14,40 M., geb. 0 M.

Der Verfasser hat sich die große und schwere Aufgabe gestellt — er hat es, wie er sich im Vorwort ausdrückt, gewagt —, die Rheinschiffahrt als wirtschaftliche Einheit innerhalb eines Zeitabschnittes darzustellen, an dessen Anfang und Ende Höchstleistungen stehen, der aber auch starke Niedergänge mit sich brachte und erfüllt ist von Unruhen, Kampf und gewaltigen wirtschaftlichen Veränderungen. Hierbei ist er methodisch in der Weise vorgegangen, daß er für die einzelnen Zeitabschnitte die amtliche Leistung voransetzt und diese dann nach den Haupttrends zerlegt. Dem „Was“ der Leistung folgt das „Wie“

durch die Darstellung der Unternehmungsformen und ihrer Entwicklungen. Während der Verfasser für die Darstellung der Zeit vor dem Kriege fast ausschließlich auf der Literatur fußt, gründet er die folgenden Abschnitte im allgemeinen auf archivalische Studien, zu denen ihm vor allem die Akten der Direktion des Rhein-See-Konzerns zur Verfügung standen. Das benutzte Material ist, wie der Verfasser selbst bemerkt, ungemein weitreichend, und es ist sein großes Verdienst, daß er mit außerordentlichem Fleiß eine Sichtung dieses Materials vorgenommen und die schon vorhandene reiche Literatur auf diesem Gebiet mit einem Werke bereichert hat, das als Wirtschaftsgeschichte der Rheinschiffahrt für weitere Forschungen eine wertvolle Grundlage bilden wird. Der reiche Inhalt des Buches, das 222 Druckseiten umfaßt, kann hier nur mit wenigen Worten angedeutet werden. Die Bedeutung des Rheinstromes für die deutsche Volkswirtschaft ergibt sich schon daraus, daß die Menge der auf dem Rhein beförderten Güter sich von 1869 bis 1913 mehr als verzehnfacht hat und daß er im Jahre 1913 an der Gesamtleistung der deutschen Binnenwasserstraßen mit mehr als zur Hälfte beteiligt war. Die Verhältnisse während des Weltkrieges werden eingehend geschildert — die Verkehrsleistung der Rheinschiffahrt in den Jahren 1914 bis 1918 betrug durchschnittlich 45 % der im Jahre 1913 erreichten Mengen —, ebenso wird die Entwicklung nach dem Kriege gezeigt. „Die Ursachen zu den geminderten Ergebnissen der Nachkriegsjahre bilden ein schier unlösbares Bündel.“ Die Ruhraktion 1923 lebt vor unserem inneren Auge wieder auf: die Rheinschiffahrt wird ein Feld dieses in der Weltgeschichte bislang einzigartigen, in erster Linie um die Ruhrkohle geführten Wirtschaftskrieges, Arbeitgeber und Arbeitnehmer der deutschen Rheinschiffahrt gehen aus gleichem nationalen Willen Hand in Hand, es erfolgt grundsätzlich die Stilllegung der deutschen Rheinflotte. Ende Januar 1923 „tritt die Rheinschiffahrt in einen Zustand der Lethargie, wie er vordem nur in einigen Jahren der napoleonischen Kriege zu beobachten war“. Erst im Jahre 1924 konnte man an den Wiederaufbau gehen. „In gewisser Hinsicht wurde erst in diesem Jahre der Friede auf das Völkerringen 1914—1918 geschlossen.“ Die alsdann stark einsetzende Aufwärtsbewegung des Verkehrs wird übersichtlich dargestellt. Wer sich über irgendeine Frage der Rheinschiffahrt im bezeichneten Zeitabschnitt orientieren will, sei es über die Güterbewegung (in erster Linie Kohlen, dann ausländische Erze, Erden aller Art, Getreide, Holz usw.), oder die Organisation in den Unternehmungen, die Kriegsorganisation, die Kahnflotte oder über die Interalliierte Feldschiffahrtskommission (CINC: Commission Interalliée de Navigation de Campagne), über die Einwirkungen des Versailler Vertrags oder die Abgaben aus dem Besitze der deutschen Rheinschiffahrt, wird in dem Buche kaum vergeblich nachschlagen, zumal da ihm ein ausführliches Literaturverzeichnis beigelegt ist. Auch die die Rheinschiffahrt berührenden Eisenbahntariff Fragen (Umschlagstarife, Seehafentarife, Staffeltarife usw.) werden unter Betonung des bekannten Interessens widerstreites eingehend gewürdigt, ohne daß hierbei wesentlich neue Gesichtspunkte zutage treten. Seit 1871 konnten sich nur zwei Staaten an der Rheinschiffahrt beteiligen, nämlich Deutschland und Holland. Der Verfasser fügt hinzu: „Das Wehen der Trikolore und des eidgenössischen Kreuzes über dem Rhein seit Ende des Weltkrieges sind Symbole neuen politischen und wirtschaftlichen Wandens an und auf dem Strom, zugleich Hinweis auf große, weit über den Rahmen der Schiffahrt hinausreichende Fragenkreise der nationalen und zwischenstaatlichen Wirtschaft, deren Mitbehandlung in dieser Arbeit deren Rahmen sprengen müßte.“ Das Studium des mit reichem statistischen Material versehenen Werkes kann warm empfohlen werden. Seine Benutzung würde sich leichter gestalten, wenn ein alphabetisch geordnetes Inhaltsverzeichnis beigelegt worden wäre.

Dr. O.

— **Neue Reichskarten.** Das Reichsamt für Landesaufnahme hat folgende Blätter neu herausgegeben:

Kreiskarte Uckermünde, in 3 Farben 1,00 M.
Kreiskarte Neisse, schwarz mit farbigen Grenzen . . . 1,00 M.
Umgebungskarte Gleiwitz-Beuthen, schwarz mit farbigen Grenzen 0,80 M.

Die Blätter sind Zusammendrucke aus der Reichskarte 1:100 000 und enthalten die in die Grundplatten schon aufgenommenen Berichtigungen. — (Amtliche Hauptvertriebsstelle: R. Eisenschmidt, Berlin NW 7, Mittelstraße 18. Für Ostpreußen bildet die Buchhandlung Gräfe & Unzer, Königsberg (Pr.), Paradenplatz 6, die amtliche Provinzialbetriebsstelle.)

Die Zweigstelle Landesaufnahme Sachsen gibt in 5 Farben eine Umgebungskarte Dresden 1:100 000 neu heraus. 1,40 M. (Amtliche Hauptvertriebsstelle: G. A. Kaufmanns Buchhandlung, Dresden-A. 1; Seestraße 1).

— **Internationaler Hotelführer 1926.** Der neue Hotelführer des Internationalen Hotelbesitzer-Vereins, Köln, für das Jahr 1926 ist soeben erschienen. Auf rund 200 Seiten werden Zimmer-, Verpflegungs- und volle Pensionspreise, die Lage der

Hotels vom Bahnhof, Fernsprecher usw. verschiedener Hotels aus 28 Ländern aufgeführt. Es sind nicht nur ausgesprochene Reiseländer, die hier vertreten sind. Neben Deutschland (das mit rund 120 Seiten den breitesten Raum einnimmt), der Schweiz, Italien und anderen europäischen Ländern finden wir u. a. Argentinien, China, Ägypten, Palästina, Niederländisch-

Indien und auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese wertvollen Angaben sind noch eine Mitgliederliste des Vereins, die internationale Hotelordnung, eine Sammlung der internationalen Hotelverkehr geltenden Gesetze und Gebräuche, die das Verhältnis zwischen Gast und Wirt regeln, sowie der internationale Hotel-Telegraphenschlüssel beigegeben.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 23. März d. J. entschlief in Tilsit im 76. Lebensjahre der
Geheime Baurat a. D.

Arthur Komorek.

Seit dem Jahre 1876 im Preussischen Staatsbahndienst tätig, hat der Verstorbene vom 1. April 1905 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand am 1. Mai 1920 unserer Behörde als Mitglied angehört. Als Beamter zeichnete er sich aus durch umfassendes Wissen und strenge Pflichterfüllung, als Mensch durch aufrechte, gerade Gesinnung und liebenswürdiges Wesen.

Wir werden ihm ein treues Andenken bewahren.

Königsberg (Pr.), den 30. März 1926.

(337)

Der Präsident
und die Beamten der Reichsbahndirektion.

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A, Tfv. 2.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 wird der Nachtrag 3 herausgegeben.

Berlin, den 27. März 1926. (336)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. April 1926 wird in dem Ausnahmetarif 1h Unterammergau nachgetragen.

Berlin, den 30. März 1926. (238)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 5. April 1926 wird der Abschnitt „38. Hohenzollerische Landesbahn“ ergänzt. Ferner werden mit Gültigkeit vom 5. Juni 1926 im Verkehr mit den Stationen der Lokalbahn Lam-Kötzting Frachtzuschläge eingeführt. Näheres enthält die am 5. April erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 31. März 1926. (240)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 5. April werden die im Verkehr mit den Stationen der Neuhaldensleber Eisenbahn zu erhebenden Frachtzuschläge ermäßigt.

Näheres enthält die am 5. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 31. März 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 werden die Tarifentfernungen für Asch i. Böhmen und für Haslau zum Teil geändert. Näheren Aufschluß durch die beteiligten Abfertigungsstellen.

München, den 31. März 1926. (342)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 8. April 1926 treten die Köln-Bonner Eisenbahnen dem Ausnahmetarif 14a als Empfangsbahn bei.

(347)

Berlin, den 3. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer und deutsch-dänischer Güterverkehr.

Die im Rahmen der genannten Verbandstarife für bestimmte Güter des deutschen Nottarifs für die deutsche Strecke gewährte weitere Ermäßigung von 10 % wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 30. Juni 1926 verlängert. Ferner werden in den Ausnahmetarifen 11 und 9 die Ziffern 15 und 16 (Kartoffeln) mit Gültigkeit vom 1. April 1926 gestrichen.

(335)

Altona, den 29. März 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Gütertarif der Saarbahnen.

Am 1. April 1926 tritt der Nachtrag II zum Teil I des Gütertarifs in Kraft, der Änderungen der Eisenbahnverkehrsordnung und der Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverkehrsordnung enthält.

An dem gleichen Tage werden ferner die Teile II und III des Gütertarifs neu ausgegeben. Die Neuausgaben enthalten u. a. Erhöhungen der Mindestfrachten, Ermäßigung des Zuschlags für die Beförderung in bedeckten Wagen, Neufassung der Bestimmungen über die Erhebung von Stellgebühren sowie teilweise erhöhte und ermäßigte Entfernungen und Frachtsätze.

Die Tarifdrucksachen können zum Preise von je 5 Fr. für die Teile II und III und von 0,30 Fr. für den Nachtrag II zum Teil I von der Drucksachenverwaltung der Eisenbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden.

Nähere Auskunft erteilt das Gütertarifbüro der genannten Direktion.
Saarbrücken, den 31. März 1926. (346)
Eisenbahndirektion des Saargebietes.

Deutsch-dänischer und deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif, Teil I.

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 werden die Anmerkungen zu Leipzig ergänzt. Außerdem werden in die Schnitttafel A der genannten Verbandstarife besondere Frachtsätze für Eger bei Lausitz über Marktredwitz aufgenommen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 31. März 1926. (34)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

I. Deutsch-österreichischer Güterverkehr Eisenbahn-Gütertarif enthaltend regulatorische und besondere Bestimmungen vom 1. Dezember 1925.

II. Deutsch-österreichischer Güterverkehr Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. Dezember 1925.

Mit Wirksamkeit vom 15. April 1926 werden im Verkehr zwischen Deutschland und Österreich bis auf jederzeitigen Widerruf Nachnahmen nach Eingang zur Höhe des Wertes des Gutes (Art. des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr) zugelassen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 3. April 1926. (34)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Donauumschlagverkehr über Regensburg Donauumschlagstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926

Mit Gültigkeit vom 8. April 1926 werden die Änderungen und Ergänzungen des Tarif vorgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 29. März 1926. (3)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Donauumschlagverkehr über Regensburg Donauumschlagstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926

Mit sofortiger Gültigkeit werden Ausnahmetarif 2 ermäßigte Stationenfrachtsätze für eiserne Röhren von römischen Stationen nach den deutschen Donauumschlagstationen eingeführt.

Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger (Berlin und München).

München, den 1. April 1926. (2)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

3. Personen- und Gepäckverkehr

Reichsb.-Pers.- und Gepäcktarif Teil I

Zum 15. April d. J. tritt der Nachtrag zum Reichsb.-Pers.- und Gepäcktarif Teil II vom 1. 11. 25 in Kraft.

Erfurt, den 1. April 1926. (3)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Erfurt.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 15.

Berlin, den 15. April 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Praktische Verkehrswerbung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.
Wagenübergang.

Beförderung von Wintersportgeräten.

Die neue Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung.

Reichsbahn und Hafenbahn.

Der Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif Teil I, Abt. B.

Spaniens Verkehrsentwicklung.

Betriebsöffnung der Verlängerungsstrecke Hasenheide-Bergstraße der Berliner Nordsüdbahn.

Die dritte Eisenbahnwissenschaftliche Woche der Deutschen Reichsbahn.

Nachrichten.

Deutschland: Preisausschreiben für ein neues Zeitkartenrahmenverfahren. — Rücknahme und Umtausch gelöster Fahrkarten, Überlassung abgefahrener Fahrkarten, Fahrgeld-erstattung. — Eisenbahnglück bei

Garmisch. — Schwarzwaldbahn. — Übernahme von Schlafwagenläufen durch die Mitropa. — Arbeitsgemeinschaft d. Eisenbahnergewerkschaften. — Der Osterverkehr auf der Eisenbahn in Berlin. — Verhalten der Beamten gegenüber dem Publikum. — Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft am Walchensee. — Eine Fremdenzentrale in Hamburg. — Deutsche Werft in Hamburg.

Österreich: Osterverkehr in Wien. — Kraftwagendienst der österreichischen Postverwaltung.

Niederlande: Umbau der Südholländischen Elektrischen Bahn auf Gleichstrom.

Übrige europäische Länder: Direkter tschechoslowakischer Eilgutverkehr mit Südslawien. — Eisenbahnattentat in Galizien. — Verlosung der Schuldverschreibungen der Kaschau-Oderberger Bahn. — Tschechoslowakischer Verband der Eigentümer von Privat-Eisenbahn-

wagen. — Die Eisenbahnen des osmanischen Reiches. — Das Einmannsystem im elektrischen Betrieb der schweizerischen Bundesbahnen. — Die Bernhardinbahn. — Betriebsergebnisse der italienischen Staatsbahnen. — Direkter italienisch-deutscher Gütertarif. — Neue Expreszüge in Spanien. — Eisenbahnen ohne Betrieb in England. — Sonderzüge der englischen Großen Westbahn.

Fremde Erdteile: Die Südmalaysische Eisenbahn im Jahre 1923. — Durch Schneefall verursachte Kosten. — Verkehrsnot in Florida. — Chicago und die Illinois-Central-Eisenbahn. — Milchtransport auf weite Entfernung.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Praktische Verkehrswerbung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Von Reichsbahnrat Dr. jur. Dabelstein-Schwerin.

Im § 2 des Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft vom 30. August 1924 heißt es: „Die Gesellschaft hat ihren Betrieb unter Wahrung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen.“ Unter solchen kaufmännischen Grundsätzen wird man, allgemein gesprochen, alle diejenigen Grundsätze oder Regeln zusammenfassen können, die sich im Laufe der Zeit im Geschäftsleben herausgebildet haben und nach denen jeder ordentliche und tüchtige Kaufmann zu handeln und seinen Betrieb zu führen gewohnt ist.

Einer der wichtigsten dieser kaufmännischen Grundsätze ist nun für jeden Kaufmann auch der, für sein Geschäft, d. h. für seine Waren zu werben, indem er zu jeder Zeit darauf bedacht sein muß, alles das zu unternehmen, was dazu angetan ist, einem Geschäft neue Kunden zuzuführen und dadurch den Verkehr in diesem zu heben.

Mit dem § 2 des Reichsbahngesetzes ist daher auch dieser Grundsatz der Werbung für Verkehr, oder anders gesprochen der Verkehrswerbung, der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zur Pflicht gemacht. Im Gegensatz dazu wird man feststellen können, daß die früheren deutschen Staatseisenbahnen eine besondere Verkehrswerbung nicht getrieben haben. Ihnen kam zustatten, daß sie ein Beförderungsmonopol besaßen. In neuerer Zeit ist das aber wesentlich anders geworden. Denn einmal sind der Reichsbahn erschreckend schneller Entwicklung neue Konkurrenzmittel in den Kraftwagen und in den Flugzeugen entstanden und zweitens muß die Deutsche Reichsbahn ganz erhebliche Beträge

aus dem Betriebe herauswirtschaften, um ihren Verpflichtungen auf Grund des Dawes-Gutachtens nachzukommen. Diese beiden Umstände stellen die Deutsche Reichsbahn vor die Aufgabe, unablässig darauf hinzuwirken, daß ihr nicht nur trotz Konkurrenz durch die beiden neuen Konkurrenzunternehmen des Kraftwagens und des Flugzeuges, zu denen als drittes das schon seit jeher bestehende der Schifffahrt tritt, der bisherige Verkehr verbleibt, sondern daß sie auch neuen Verkehr dazu erwirbt.

Welche Werbemittel hat nun die Deutsche Reichsbahn bereits angewendet und welche soll sie anwenden, um diesen Erfolg zu erreichen? Oder mit andern Worten, wenn man das Hauptgewicht auf die Art der Durchführung legt, worauf es ja bei der täglichen Praxis in erster Linie ankommt: „Wie betreibt die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft praktische Verkehrswerbung und wie soll sie sie betreiben?“

Da die Reichsbahn sich mit der Beförderung von Personen und Gütern befaßt, so werden die Mittel der Werbung um beide wohl an sich verschiedene sein müssen. Jedoch muß man sich dabei vor Augen halten, daß die Güter Sachen sind, die von Personen aufgegeben werden, welche im Gegensatz zu den Reisenden kurz als Interessenten bezeichnet werden mögen, so daß es sich bei der Werbung um Güter gleichzeitig auch wieder um eine Werbung handelt, die sich an Personen, nämlich an die Interessenten, richtet. Aus dieser Erwägung heraus werden sich viele Gesichtspunkte ergeben, die sich sowohl bei der Werbung um Personen, das sind die Reisenden, wie bei der Werbung um Güter verwerten lassen.

Wie die tägliche Erfahrung im geschäftlichen Verkehr lehrt, kommt der Persönlichkeit des Kaufmanns und seiner Angestellten in Verkehr mit seinen Kunden eine ganz besondere Bedeutung zu. Der Kunde verlangt, höflich und zuvorkommend bedient zu werden. Ist das nicht der Fall, so wird er das betreffende Geschäft ganz meiden oder doch nur die notwendigsten Einkäufe in diesen machen, sofern er mangels geeigneter Konkurrenz dazu gezwungen ist. Die Art der Bedienung ist also zur Erhaltung alter und Gewinnung neuer Kunden von ausschlaggebender Wichtigkeit. Welche Nutzenanwendung können wir aus dieser Tatsache für die Reichsbahn ziehen? M. E. sollte es Grundsatz sein, unsere Beamten so zu erziehen, daß ihnen dieser kaufmännische Grundsatz einer zuvorkommenden Behandlung der Kunden, als welche bei der Reichsbahn ja die Reisenden und Interessenten in Frage kommen, zur Selbstverständlichkeit wird, denn er stellt tatsächlich die einfachste Art einer praktischen Verkehrswerbung dar. Denn wenn sie im Verkehr mit den Kunden durch entgegenkommendes Verhalten Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse dieser zeigen, so werden sie ganz wesentlich dazu beitragen, daß die Kunden sich um so mehr und um so lieber der Eisenbahn zur eigenen Beförderung und zur Beförderung ihrer Güter bedienen. In besonderem Maße gilt dies für die Verkehrs- und Betriebsbeamten, die in erster Linie für den unmittelbaren Verkehr mit dem Publikum in Frage kommen. Wie oft hört man noch Klagen über schroffes und unhöfliches Verhalten von Aufsichtsbeamten, Schalterbeamten und Schaffnern! Hier bleibt noch manches zu tun übrig, wenn auch schon erhebliche Fortschritte in letzter Zeit festzustellen sind. So schreibt schon wieder eine in Schweden erscheinende Zeitung u. a.: „Was Deutschland betrifft, so glaube ich, daß die meisten Reisenden, die in letzter Zeit durch das Land gereist sind — von Norden, von Skandinavien, von Osten, von Polen und der Tschechoslowakei, von Süden von Italien und Frankreich, von Westen von Holland und England — Gelegenheit gehabt haben, unter den deutschen Beamten in den Zügen und in den Zollämtern eine Gefälligkeit und ein Entgegenkommen festzustellen, wie man es vor ein paar Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Krieg, Revolution und Inflation konnten kaum die Voraussetzungen für eine größere Artigkeit und Rücksichtnahme im Umgang mit den unteren Repräsentanten der hohen Behörden schaffen. Aber dies hat sich überraschend schnell geändert. Ein reisender Ausländer hat jetzt keine Veranlassung mehr, sich in diesem Punkte zu beklagen.“ Allerdings wollen wir uns nicht verhehlen, daß auch oft genug ein schroffes Verhalten der Beamten in dem Auftreten der Kunden jenen gegenüber seinen Grund hat. Aber gerade in solchen Lagen sollen sich die Beamten zusammennehmen, denn nur dann werden mit der Zeit restlos auch alle Klagen über eine schlechte Behandlung seitens der Beamten von selbst verschwinden. An ihre Ruhe, Überlegenheit, rasche Entschlußfähigkeit, an ihren Takt und vor allem in bezug auf die Kunst der Menschenbehandlung müssen wir große Anforderungen an unsere Beamten stellen. Sachkenntnis allein genügt nicht, es muß als wesentliches auch die Menschenkenntnis dazukommen.

Für die Verkehrswerbung ist aber die Persönlichkeit noch in einer anderen Beziehung von Bedeutung. Die Verkehrswerbung soll eine gewisse persönliche Note tragen, insofern, als die Reichsbahn durch die Beamten die persönliche Fühlungnahme mit den Kunden direkt suchen soll. In besonderem Maße gilt dies für die Güter-Verkehrswerbung, und da sind es vor allem die Vorstände und Kontrolleure unserer Verkehrsämter und die Vorsteher unserer Abfertigungen, welche Dienststellen als die eigentlich kaufmännisch tätigen Stellen der Reichsbahn in Betracht kommen und für deren Leiter sich hier ein weites und dankbares Betätigungsfeld bietet. Sie sollen, um nur Einiges herauszugreifen, die Interessenten aufsuchen, um dadurch Kenntnis von den Forderungen und Verkehrsbedürfnissen jedes einzelnen Interessenten zu erhalten, sie sollen persönlich Fühlung nehmen mit den Organisationen des

Handels, der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft, um auf diese Weise allgemeine Wünsche in bezug auf Eisenbahnverkehr zu erfahren. Sie müssen die Interessenten auf die Vorzüge der Beförderung mit der Eisenbahn gegenüber der Beförderung mit anderen Verkehrsmitteln hinweisen. Das ist aber weiter nötig, daß sie ständig den Verkehr auf dies beobachten und ihre ganze Persönlichkeit da einsetzen, wo sich darum handelt, den an diese verlorengegangenen Verkehr wieder zurückzugewinnen. Zu diesen anderen Verkehrsmitteln rechnen in dieser Beziehung auch fremde Eisenbahnen, weswegen an die Tüchtigkeit und Rührigkeit der Verkehrsbeamten an den Grenzbahnhöfen ganz besondere Anforderungen gestellt werden müssen.

Es ist oben erwähnt, daß, wenn ein Kaufmann für sein Geschäft werben will, er seine Kunden gut, d. h. höflich und zuvorkommend bedienen muß. Diese Bedienung muß sich aber auch auf seine Ware erstrecken, mit anderen Worten, er muß seine Kundschaft mit guter Ware bedienen, denn nur eine solche vermag Werbekraft auszuüben. Wo der Käufer gute Ware bekommt, da geht er auch gerne wieder hin. Lieferrung guter Ware bedeutet für die Reichsbahn die Zusage und Durchführung einer angenehmen und schnellen Beförderung.

Die angenehme Beförderung ist hauptsächlich für den Personenverkehr von großer Wichtigkeit. Schon wenn der Reisende das Empfangsgebäude betritt, muß er ein angenehmes Wohlbehagen empfinden. Sein Blick darf nicht durch verschmutzte Fußböden und Wände, durch wahllos aufgehängte Plakate, durch unansehnlich gewordene und zerrissene Bekanntmachungen verletzt werden. Ordnung und Sauberkeit müssen überall auf das peinlichste durchgeführt werden. Wir müssen den Reisenden Gelegenheit geben, in einfachen, aber doch behaglich eingerichteten Räumen Erfrischungen jeder Art einzunehmen, sich in Buchhandlungsständen mit Reiselektüre zu beschäftigen, sich in Friseur-, Wasch- und auch Baderäumen nach langer Reise von Staub und Schmutz zu reinigen. Alles dies wird der Reisende nur als angenehm empfinden.

Und nun zu den Personenwagen, den eigentlichen Verkehrsmitteln. Ihre Güte sollte besonders als eine wesentliche Grundbedingung einer praktischen Verkehrswerbung anzustreben sein. Da der Reisende in den notgedrungen engen und kleinen Abteilen der Wagen oft stundenlang zubringen muß, so sollten sie je nach der Klassenart so eingerichtet sein, um das Reisen für ihn so bequem und so angenehm wie irgend möglich zu gestalten. Es ist bekannt, daß gerade in den ersten Jahren nach dem Kriege viele Reisen aus dem Grunde unterblieben sind, weil das Fahren in den Personenwagen nicht als angenehm empfunden wurde. Es ist daher auch mit Recht seitdem der besseren Ausstattung der Personenwagen besondere Aufmerksamkeit zugewendet worden. Die Kriegersatzstoffe sind zum größten Teil wieder beseitigt, Plüsch wird wieder statt Papiergewebe und des unangenehm riechenden Kunstleders in den Polsterklassen benutzt. Fenstervorhänge sollten in sämtlichen Personenwagen vorhanden sein. Im Winter sollten nicht nur die Abteile I. und II. Klasse, sondern auch die III. Klasse mit Läufern ausgelegt sein. Angenehme Heizung evtl. durch Einstellung besonderer Heizwagen bei langen Zügen sollte ganz besonderer Wert gelegt werden, ebenso auch auf die Verbesserung der Beleuchtung. Besonderer Pflege bedürfen gerade im rollenden Material die Abort- und Waschräume, Seife und Handtücher sowie Spiegel in diesen sind zur Annehmlichkeit für die Reisenden unentbehrlich. Mit besonderer Freude sind die mit Sitzplätzen ausgerüsteten Wagen IV. Klasse begrüßt worden. Viele Menschen sind er dadurch wieder zu Reisen veranlaßt, weil ihnen früher das Reisen in der III. Klasse zu teuer und das Reisen in den alten Wagen IV. Klasse zu ungemütlich war. Zur Verbesserung der Annehmlichkeit des Reisens auf weite Entfernungen gehört auch die Einstellung von gut und bequem eingerichteten Schlaf- und Speisewagen. An weiteren Einrichtungen dieser Art seien die

sgabe von Sitzkissen durch die Siesta-Gesellschaft, die Ermöglichung des Telephonierens und Telegraphierens von und zum ziehenden Zuge, die Unterhaltung während der Fahrt durch Rundfunk und durch Vorführung von Filmen erwähnt.

eben der Annehmlichkeit der Beförderung ist aber in bezug auf die Verkehrsmittel der Schnelligkeit der Beförderung und weiter einer guten Zuglage eine vorragende Werbekraft beizumessen. Dies gilt sowohl für den Personen- wie auch für den Güterverkehr. Hier in den Verkehren die Zahl der Züge zu vermehren, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen, gute Anschlußmöglichkeiten zu schaffen, sollte dauernd Aufgabe eifrigster praktischer Verwerbung sein, denn durch solche Verbesserungen vor allem für unsern Kunden dauernd ein neuer Anreiz zum Reisen und zur Aufgabe von Gütern gegeben.

n dieses Gebiet fallen, um nur Einzelmaßnahmen hier auszuweisen anzuführen, was den Personenverkehr anlangt: die Auflegung von FD-Zügen und beschleunigten Personenzügen; die Einlegung durchgehender Luxus- und Expreszüge im internationalen Verkehr, die Einrichtung von Sommer- und Winterdampferzügen, Sonntagssonderzügen und Verwaltungs-sonderzügen zu besonderen Veranstaltungen, die Einlegung von schnellen Dampferzügen und Einstellung von Triebwagen im Güterverkehr, die Einführung des elektrischen Zugbetriebes.

Für das Gebiet des Güterverkehrs kommen u. a. in Betracht: die Einrichtung besonderer Güterzüge im Fern- und Durchgangsverkehr, der Ausbau der Nahgüterzüge, die Anpassung der Fahrpläne an die Anlieferungszeiten der Güter bzw. umgekehrt, die Verbesserung des Umladedienstes durch Anpassung der Dienstsichten an die Fahrpläne, die Einführung des Schnellendienstes und anderes mehr. Gerade im Güterzugverkehr sind hier wieder im Eilgüterzugverkehr, sind namentlich in der letzten Zeit ganz erhebliche Verbesserungen in der Beschleunigung erzielt worden, die für unsere Kunden oft von ausschlaggebender Bedeutung in der rechtzeitigen Lieferung ihrer Waren auf weite Entfernungen sind. So beträgt z. B. die Fahrzeit der Eilgüterzüge zwischen Berlin und Köln 15 Std. gegenüber bisher 29 Std., zwischen Köln und Hamburg 12½ Std. gegenüber bisher 28¼ Std., zwischen Hamburg und Basel 17 Std. gegenüber bisher 45 Std.

Aber auch im Personenzugverkehr ist seit dem Ausgang des Krieges inzwischen die Schnelligkeit der Personenzüge wieder sehr erheblich hinaufgesetzt worden. So sind für das Jahr 1926 an Regelgeschwindigkeit vorgesehen in der Stunde für Schnellzüge bis zu 100 km, für Schnellzüge bis zu 90 km, für Eilzüge bis zu 75 km, für beschleunigte Personenzüge bis zu 70 und für Personenzüge bis zu 60 km.

Siehe noch einmal zu dem Kaufmann. Wenn von ihm oben gesagt ist, daß er seine Kunden höflich und mit guter Ware bedienen muß, wenn er seinem Geschäft Verkehr zuführen will, kommt nun als letztes, und zwar als wichtigstes Moment hinzu: er darf nicht zu hohe Preise nehmen. Sind seine Preise höher als die der Konkurrenz, so bleiben die Kunden fort, sei es, daß sie zur Konkurrenz abwandern oder wenn diese die gleiche Ware nicht führt, von dem Kauf überhaupt Abstand nehmen. Die gleiche Beobachtung können wir auch bei der Reichsbahn machen, nur tritt sie hier vielleicht nicht in so großem Ausmaße in die Erscheinung. Denn die Reichsbahn hat die Kundschaft als Geschenk mit in die Wiege bekommen, sie hat ja das Beförderungsmonopol. Wer z. B. von Schwerin nach Köln reisen oder sein Gut verfrachten will, muß die Reichsbahn benutzen. Dies gilt, wie man aus dem Beispiel sieht, an sich nur auf weite Entfernungen. Im Nahverkehr ist bei zu hohen Preisen schon mit einer Abwanderung auf andere Verkehrsmittel, wie Kraftwagen, Straßenbahn usw. zu rechnen. Im ersteren Falle wird eine Abwanderung nicht in Frage kommen, wohl aber wird die Reise bzw. die Aufgabe des Gutes unterlassen. Hierauf muß die Reichsbahn also Rücksicht nehmen und sie muß daher ihre Preise, nämlich die Fahr-

preise im Personenverkehr und die Beförderungspreise im Güterverkehr, beide kurz Tarife genannt, so niedrig wie möglich erstellen. Es gilt eben auch für sie der elementare kaufmännische Grundsatz: „Kleiner Nutzen, großer Umsatz.“ Denn nur niedrig gehaltene Tarife vermögen eine verkehrswerbende Kraft auszuüben, indem sie einen Verkehr auf die Reichsbahn ziehen, der sonst überhaupt nicht oder nicht in dem Maße aufgenommen würde. Es bleibt aber zu berücksichtigen, daß der Reichsbahn nach unten immerhin gewisse Grenzen gezogen sind. Denn da sie auf eigene Füße gestellt ist, müssen ihre Einnahmen aus den Tarifen als ihren Haupteinnahmequellen mindestens so hoch sein, daß dadurch ihre sämtlichen Ausgaben einschließlich der Reparationsleistungen und Rücklagen gedeckt sind. Aber innerhalb dieses Rahmens ist ihr doch jede Freiheit in der Bildung der Tarife geblieben, sofern sie nur, wie es in dem § 2 des Reichsbahngesetzes heißt: „unter Wahrung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft“ erfolgt. Dies bedeutet im allgemeinen einen Druck dahin, die Tarife möglichst niedrig zu halten.

Als verkehrsfördernde Tarifmaßnahmen auf dem Gebiete des Personenverkehrs kommen hier die mannigfachen Fahrpreisermäßigungen in Betracht. Obenan stehen solche von allgemeiner Bedeutung wie die Erstellung der Zeitkarten, also der Monatskarten, Teilmonatskarten, Arbeiterwochenkarten und Schülermonatskarten. Es kommen ferner in Betracht die Schülerrückfahrkarten, Schülerferienkarten, Arbeiterrückfahrkarten, die besonderen Karten für Binnenschiffer, Durchwanderer und Kleingärtner. Hierher gehört auch die Erstellung besonderer Tarife im Vorortverkehr, wie z. B. in Berlin und Hamburg oder die Auflegung von Tagesrückfahrkarten zu ermäßigten Preisen, wie sie auf den Fährschiffstrecken zwischen Warnemünde und Gjedser und zwischen Saßnitz und Trelleborg bestehen. An weiteren Fahrpreisermäßigungen seien genannt diejenigen für Fahrten zu wissenschaftlichen und belehrenden Zwecken, für Fahrten zugunsten der Jugendpflege, für Fahrten nach und von den Ferienkolonien, für gemeinnützige Theaterunternehmungen und Orchestervereinigungen, zugunsten der öffentlichen Krankenpflege, für mittellose Kranke, für Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigte. Zwar sind mehrere dieser Fahrpreisermäßigungen, wie insbesondere die zuletzt aufgezählten, vornehmlich aus anderen Gesichtspunkten, nämlich solcher sozialer Art geschaffen, doch ein verkehrswerbender Charakter dürfte auch ihnen nicht abzusprechen sein.

Lediglich aus verkehrsfördernden Gründen sind aber, und zwar zum Teil, erst in neuerer Zeit folgende Maßnahmen getroffen.

An erster Stelle sei hier die Einführung der Sonntagsrückfahrkarten erwähnt. Diese sollen der Bevölkerung größerer Städte eine billige Gelegenheit zum Besuch schöngelegener Ausflugs- und Erholungsorte verschaffen und den Bewohnern der kleineren Städte und des flachen Landes ermöglichen, ebenfalls zu billigen Fahrpreisen Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen kultureller Art in den Städten zu besuchen. Seitdem die Sonntagsrückfahrkarten in immer größerem Umfange aufgelegt werden, hat der Sonntagsausflugsverkehr dementsprechend erheblich zugenommen und nachdem inzwischen auch die bisherige Entfernungsgrenze von 100 km gefallen ist und weiter für die Zeit des Winterfahrplans zugelassen ist, günstig gelegene D-Züge gegen Lösung von Schnellzugzuschlagkarten zu benutzen, wird eine weitere Belebung des Personenverkehrs an den Sonntagen zu erhoffen sein.

Von zunehmender Bedeutung sind auch die ebenfalls zur Hebung des Sonntagsausflugsverkehrs an Sonntagen gefahrenen Sonntagssonderzüge 4. Klasse unter Gewährung von 33⅓ % Ermäßigung. Während sie zuerst nur an den Sonntagen selbst nach einem Zielort hin- und zurückgefahren wurden, werden sie neuerdings in vermehrtem Maße als Wochenendzüge eingelegt, indem die Fahrt bereits am Sonnabendnachmittag nach Schluß der Bürozeiten in den Banken, Ge-

schäften und Behörden angetreten wird. Als besonders zugkräftig für diese Züge hat es sich erwiesen, wenn es gelungen war, an den Zielorten besondere Preisvergünstigungen auf Straßenbahn, Kraftwagen, Dampfschiffen und beim Besuch von Theatern und Vergnügungsstätten sowie für Unterkunft und Essen zu erlangen. Im Sommer 1925 sind im gesamten Reichsbahngebiet 460 solcher Sonntagssonderzüge gefahren, die eine Einnahme von rund 1 737 900 RM erbrachten. Jeder Zug war durchschnittlich mit rd. 690 Personen besetzt, wurde auf durchschnittlich 140 km Entfernung gefahren und die pro km für Hin- und Rückfahrt erzielte Einnahme betrug 13.40 RM.

Besonders großen Anklang beim Publikum haben auch die Ferien- bzw. Sommersonderzüge gefunden. Während 1924 im ganzen 373 Feriensonderzüge befördert wurden, sind im Jahre 1925 schon 474 solcher Züge gefahren. Die Zunahme ist ein Beweis dafür, daß ihre Einführung eine Verkehrsbelebung für die Reichsbahn gebracht hat. Diese 474 Züge waren durchschnittlich mit 613 Reisenden besetzt und wurden durchschnittlich in einer Entfernung von 586 km gefahren. Aus ihnen erzielte die Reichsbahn eine Einnahme von 10 100 948 RM, so daß auf 1 Zugkilometer für Hin- und Rückfahrt 36 RM entfallen. Eine gleiche Einrichtung hat die Reichsbahn jetzt in diesem Winter zum ersten Male allgemein durchgeführt, indem sie solche Züge, die sogen. Wintersonderzüge, ebenfalls zu einer Fahrpreisermäßigung von 33 1/3 % in die bekanntesten Winterkurorte fährt. Außer diesen im Sommer bzw. Winter regelmäßig gefahrenen Verwaltungssonderzügen zu ermäßigten Fahrpreisen kommen auch solche in Betracht, die jeweils zu besonderen Veranstaltungen seitens der Reichsbahn gefahren werden, wie z. B. die 1925 zur Jahrtausendfeier im Rheinland eingelegten Sonderzüge.

Hinter diese Verwaltungssonderzüge zu 33 1/3 % Fahrpreisermäßigung treten die sogen. Gesellschaftssonderzüge an Bedeutung zurück. Diese werden auf Antrag zu gemeinschaftlichen Reisen größerer Gesellschaften gestellt, bieten ebenfalls eine Ermäßigung von 33 1/3 %, erfordern aber für jede Klasse die Lösung einer bestimmten Anzahl Fahrkarten, nämlich von 160 für die 1. Kl., 230 für die 2. Kl., 340 für die 3. Kl. und 500 für die 4. Kl. Von solchen Zügen dieser Art, denen eine besondere Bedeutung zukommt, seien die Messe-sonderzüge und die im Jahr 1925 gefahrenen Pilgersonderzüge erwähnt.

Um auch kleineren Gesellschaften, insbesondere Vereinen, Teilnehmern von Unterrichtskursen usw. die Möglichkeit zu geben, gemeinsame Reisen auch auf größere Entfernungen zu ermäßigten Fahrpreisen zu machen, besteht seit dem Frühjahr 1925 eine Fahrpreisermäßigung von 25 % für die sogen. Gesellschaftsfahrten. Durch sie sind auch die Reisebüros instandgesetzt, mehr wie bisher Gesellschaftsfahrten zu veranstalten.

Nun zum Güterverkehr. Was hier die Beförderungspreise anlangt, so mag darauf hingewiesen werden, daß angesichts der augenblicklichen finanziellen Lage der Reichsbahn im innerdeutschen Güterverkehr als verkehrswerbende Tarifmaßnahmen zur Zeit nur Detarifierungen im Einzelnen und Bildung von Ausnahmetarifen und im Verkehr mit dem Auslande die weitere Ausdehnung der direkten Tarife und auch hier die Erstellung von Ausnahmetarifen in der Form von Ein-, Aus- und Durchfuhrtarifen in Frage kommen. Die Bedeutung gerade der Ausnahmetarife geht neben der Höhe ihrer Zahl — es bestehen zur Zeit rund 200 solche aller Art — daraus hervor, daß durchschnittlich im Monat etwa 60 % an Tonnen zu Ausnahmetarifen und nur 40 % Tonnen zu den Normaltarifen gefahren werden. Die Bildung von Ausnahmetarifen als einer verkehrswerbenden Maßnahme kommt grundsätzlich in zwei Fällen in Betracht. Nämlich erstens, um überhaupt einen Verkehr von bestimmten Gütern auf der Reichsbahn erst zu ermöglichen, der wegen zu hoher Frachten bisher unterblieben war, und zweitens als reine Wettbewerbsmaßnahme gegenüber andern Verkehrsunternehmungen und hier wieder in erster

Linie gegenüber ausländischen Eisenbahnen, um eine Abwanderung des Verkehrs auf diese zu unterbinden oder verlorengegangenen Verkehr wieder an sich zu ziehen. Es dürfte allgemein bekannt sein, daß die Wünsche des Handels, der Industrie und Landwirtschaft hinsichtlich der Höhe der Gütertarife viel weitergehen und insbesondere eine allgemeine Senkung dieser oder doch zum mindesten eine Verbilligung der Frachten auf den Nahentfernungen erstreben und daß bei Erfüllung dieser Wünsche eine bedeutende Verkehrszunahme Aussicht gestellt wird. Das ist schon richtig, da eine Förderung der Wirtschaft durch Verbilligung der Beförderung von Gütern oft eine Verkehrszunahme auf der Eisenbahn nach sich schließt. Dabei kommt es aber im Endergebnis für die Reichsbahn doch darauf an, ob die Steigerung im Verkehr so derart ist, daß ihr derselbe Überschuß, derselbe Reingewinn verbleibt, den sie bei höheren Tarifen bis jetzt erzielt hat. Vorstoßen hier also wieder auf den Punkt, der bereits zu Beginn der Erörterungen über die Tarife berührt ist, wo hervorzuheben wurde, daß für die Reichsbahn in der Tarifgebarung gewisse Grenzen bestehen. In besonderem Maße gilt dies von den Gütertarifen, die noch immer das Rückgrat der Einnahmen der Reichsbahn sind. Hier sind der Betätigung einer Verkehrswerbung durch tarifarische Maßnahmen doch recht erhebliche Schranken gezogen.

Außer allen diesen oben besprochenen verkehrsfördernden Maßnahmen allgemeiner Art gibt es aber noch eine Reihe verschiedener Einrichtungen, mit Hilfe derer die Reichsbahn in ihrer Lage ist, praktische Werbearbeit zu treiben.

In erster Linie kommen hier zwei Organisationen in Betracht, die ihre Gründung der Initiative der Reichsbahn verdanken und die hauptsächlich gerade zu dem Zweck von ihr geschaffen sind, um praktische Werbung im großen Maßstabe zu betreiben. Es sind dies die „Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung“ und „Das Mitteleuropäische Reisebureau“. Hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Einrichtungen und ihrer Betätigung auf dem Gebiete der Werbung der Kürze halber auf die Abhandlungen in dem Amtlichen Nachrichtenblatt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft „Die Reichsbahn“ in Nr. 24, Seite 185/86, und in Nr. 25, Seite 192/93, verwiesen.

Ebenso wie diese beiden Organisationen hat auch die Reichsbahn selbst im Interesse des Reiseverkehrs auf den größten Bahnhöfen Auskunftsstellen für den Personenverkehr eingerichtet. Sie erteilen Auskunft nicht nur über die Verkehrszeiten und Anschlüsse der Züge, über Personenfahrpreise, also in eigentlichen Eisenbahnangelegenheiten — so war früher —, sondern sie sollen auch Auskünfte über Erholungs- und Kurorte im In- und Auslande geben, soweit ihnen dies möglich ist. Grund der von dem Deutschen Verkehrsbüro der Reichszentrale für Verkehrswerbung und von den Verkehrsvereinen zugesandten Prospekte möglich ist. Gleichzeitig verteilen sie diese sowie sonstige Werbeschriften an Reisende. Solche amtlichen Auskunftsstellen dürfen, da sich das Publikum in ihnen längere Zeit aufzuhalten pflegt, im Innern nicht den Eindruck eines kahlgehaltene Amtszimmers machen, sondern es sollte auf die innere Ausstattung durch geordneten Aushang schöner Plakate durch Schaffung guter und bequemer Sitzgelegenheiten von besonderer Wert gelegt werden. Gerade hieran fehlt es nicht häufig.

Neben diesen Auskunftsstellen für den Personenverkehr stehen auch solche für den Güterverkehr in größeren Ortschaften. Hierher gehört, wenn auch seine Aufgaben viel weitergehen, das erst am 19. Oktober 1925 für den gesamten Bereich der Reichsbahn geschaffene und dem Eisenbahn-Zentralamt in Berlin angegliederte „Werbepburo für den Güterverkehr“, das seine Weisungen unmittelbar von der Hauptverwaltung empfängt. Anlaß zur Gründung dieses Werbebüros war die Feststellung, daß nicht nur Sendungen von Ausland zu Ausland, die früher durch Deutschland über die Reichsbahn als

zesten Eisenbahnstrecke gefahren wurden, sondern auch Sen-
gen zwischen deutschen Stationen, z. B. im Westen zwischen
d und Süd, über fremde Bahnlinien umgeleitet wurden. Hier
nun die Tätigkeit des Werbebüros einsetzen, und so liegen
nach Weisung der Hauptverwaltung hauptsächlich folgende
häfte ob: 1. die eigentliche Güterverkehrswerbung, insbe-
lere die Rückgewinnung verlorengegangenen Durchgangs-
kehrs und die Heranziehung neuen Verkehrs durch An-
pfung enger Beziehungen mit den am internationalen Ver-
beteiligten Handels- und Verkehrsinteressenten und 2. die
achtung der gesamten Güterverkehrswerbung in den außer-
schen Ländern, namentlich soweit der Verkehr für eine Lei-
über Strecken der Reichsbahn in Betracht kommt. Als
mittel sind von der Hauptverwaltung bezeichnet: 1. die
äherung der deutschen Frachten an die der Wettbewerbs-
en, also die Erstellung neuer Ausnahmetarife und 2. die
elle und zuverlässige Verkehrsbedienung, also alles Mittel,
bereits oben als solche von hervorragend verkehrswerbender
dargestellt sind.

si der Einrichtung des Werbebüros handelt es sich haupt-
lich um Förderung des Auslands Güterverkehrs. Zu diesem
cke hatte die Reichsbahn schon vom Jahre 1920 ab Verkehrs-
te zu den deutschen Gesandtschaften ins Ausland, nämlich
enen in Rotterdam, Kopenhagen, Wien, Bern und Prag ab-
ndet, die die Aufgabe hatten, die Verkehrsinteressenten im
ande über die deutschen Verhältnisse aufzuklären, den
kehr möglichst nach und durch Deutschland zu ziehen und
ere Anregungen auf Verbesserungen des Verkehrs mit dem
ande zu geben. Mit der Festigung der deutschen Währung,
fortschreitenden Verbesserung der direkten Abfertigungs-
lichkeiten im internationalen Verkehr und der vermehrten
ausgabe direkter Auslandstarife änderten sich die Aufgaben
er Beauftragten. Lag der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
er fast allein auf beförderungstechnischem Gebiet, so mußten
nunmehr die Verkehrsbeziehungen zwischen dem Ausland
Deutschland vor allem auch von dem Gesichtspunkte rich-
Erstellung der Tarife aus beobachten. Sowohl dieser Um-
l, als auch die Umwandlung der Reichsbahn auf Grund des
es-Gutachtens führten dazu, daß die bisherigen Stellen in
n. Verkehrsagenturen der Deutschen Reichsbahn-
ellschaft umgewandelt wurden. Zur Zeit bestehen solche

für Holland bei einer deutschen Schiffsmaklerfirma in
Rotterdam,

für die Schweiz bei der deutschen Handelskammer für die
Schweiz in Zürich,

für Österreich bei der deutschen Wirtschaftskammer für
Österreich in Wien,

für Schweden bei einer schwedischen Speditionsfirma in
Trelleborg,

für Italien bei der deutsch-italienischen Handelskammer in
Mailand.

n zu einem Gebiete, auf dem die praktische Werbetätigkeit
Reichsbahn am augenfälligsten in die Erscheinung tritt und
das Publikum am wahrnehmbarsten ist. Das ist die Wer-
g durch Bilder und bildliche Darstellun-
e, also durch Plakate, sie wird allgemein als
ame bezeichnet¹). Reklame ist, kurz definiert, eine
ündigung, welche den Zweck hat, suggestiv zu wirken,
ad auf der Erfahrungstatsache, daß eine bloße Bekanntgabe
Worten nicht genügt, sondern daß noch weitere wirksame
zufällige Mittel hinzukommen müssen, um eine unmittelbare
wirkung auf das Publikum hervorzurufen. Und zwar soll
Verlangen nach dem Angebotenen geweckt werden; das
Publikum soll erst durch das Plakat für den Gegenstand, für ein
nehmen, für eine Reise gewonnen werden. Der Eindruck

Bei der sich immer mehr steigenden Wichtigkeit dieses
Mittels für die Reichsbahn sei es gestattet, über sein
en zuvor einige kurze Ausführungen zu machen.

auf den Beschauer muß also ein starker und nachhaltiger sein,
ohne einen längeren Denkvorgang von ihm zu verlangen. Das
erfordert, daß bei einem Plakat Bild und Wort in möglichst har-
monischer Einheit miteinander verbunden sind. Beide sollen
nur das Wesentlichste sagen. Es kommt weder auf eine detail-
lierte Bildarstellung, noch auf einen bis ins Einzelne gehenden
Worttext an. Bei einer Beschränkung auf äußerste Knappheit
und geschickter Anordnung des Bildes und des Wortlauts wird
der Blick des Beschauers am schnellsten gefesselt und ist der
Eindruck am nachhaltigsten. Es sei in dieser Beziehung auf
das Plakat der Likörfabrik Meier verwiesen, welches in den
Abteilen unserer Personenwagen ausgehängt ist. Neben einem
scharf hervortretenden Bilde wirkt es nachhaltig schon durch
die leicht einprägsamen Worte: „Keine Feier ohne Meier“. Von
ähnlicher Art sind die Minimax-Plakate mit dem Schlagsatz:
„Feuer breitet sich nicht aus, hast Du Minimax im Haus“. Gerade aus solchen Plakaten ersieht man, daß es nur darauf an-
kommt, das Wesentliche des Angebots scharf herauszuarbeiten.
Dabei darf man aber nicht wieder in den Fehler verfallen, ledig-
lich deshalb Bilder von ganz besonderer Art zu bringen, weil
man sie für besonders wirksam in einem Plakat hält. Das wäre
vom Standpunkt der Reklamepsychologie nicht richtig. Von dem
Bild muß immer verlangt werden, daß es zu dem Angebot in
enger Beziehung steht, daß es eine für das Angebot typische Ab-
bildung darstellt. Ist das nicht der Fall, so führt das zu Ver-
wechslungen und man kann dann von Fehlwirkungen in der
Plakatreklame sprechen. Von einer Art Fehlwirkung könnte
man auch dann reden, wenn man die bildliche Darstellung bei
einer gleichbleibenden Art des Angebots wechseln wollte.
Da das Plakat schon bei kurzer Betrachtung uns alles Wesent-
liche sagen soll, so muß dem Publikum immer wieder dasselbe
Bild vor Augen treten, damit es sich fest bei ihm einprägt. Das
gilt in gleichem Maße auch von einzelnen Worten und kurzen
Sätzen, den sogenannten Schlagworten und Schlagsätzen auf den
Plakaten. Nur durch Wiederholung derselben Schlagworte und
-sätze vermag die Masse des Publikums dauernd für das Angebot
gewonnen werden.

Was oben von den Bildplakaten gesagt ist, gilt ebenso auch
für die Lichtreklameplakate, die sich auf Glaskörpern
befinden und von den im Innern befindlichen Lampen erleuchtet
werden.

Alle diese Erfordernisse müssen wir nun auch an die von
uns herauszubringenden Plakate stellen. Für uns ist dies Ge-
biet noch verhältnismäßig neu, denn früher hat die Reichsbahn
sich fast ausschließliche nur auf die Bekanntmachungen und
Worte beschränkt, die zudem noch in einem umständlichen
nüchternen, amtlichen Stil abgefaßt waren. Die Folge war, daß
sie wenig beachtet und daher kaum gelesen wurden. Die außer-
ordentliche Bedeutung der verkehrswerbenden Reklame ist der
Reichsbahn erst seit der Umstellung auf ein Unternehmen, das
nach kaufmännischen Grundsätzen zu arbeiten hat, zum vollen
Bewußtsein gekommen. Mit diesem Augenblick hat sie sich aber
auch des Ausbaus dieses Werbemittels mit ganz besonderer
Liebe angenommen, und zwar wirbt sie durch Plakate nicht
nur für die Verkehrsmöglichkeiten im Personenverkehr, son-
dern neuerdings auch in zunehmendem Umfange im Güterver-
kehr. Sie will dadurch die Reisenden und die Interessenten auf
günstige, schnelle und dabei billige Beförderungsmöglichkeiten
hinweisen und sie dadurch zum Reisen und zur Aufgabe von
Gütern anreizen. Von besonderer Wirkungskraft haben sich
solche Plakate im Personenverkehr für die Sommer- und Winter-
sonderzüge, für die Sonntagssonderzüge, für den Ausflugsver-
kehr auf Sonntagsrückfahrkarten, wie überhaupt bei Einlegung
von Zügen aus bestimmten Anlässen und im Güterverkehr
hauptsächlich für die Beförderung von Express- und Eilgütern
erwiesen. Von erhöhter Wichtigkeit für die Wirkung dieser
Plakate ist neben ihrem Inhalt der Aushang an richtiger Stelle.
Solche Plakate gehören dorthin, wo der Hauptverkehr des Publi-
kums sich abspielt. Es genügt nicht, daß diese Plakate in den
Vorhallen, Warteräumen und auf den Bahnsteigen ausgehängt

sind, sondern es sind auch weitere Aushangmöglichkeiten ins Auge zu fassen, wie z. B. in Straßenbahnwagen, an Anschlagsäulen, in den Schaufenstern von Geschäften, in großen Kaffees und Restaurationen usw. Auf die Rührigkeit des Leiters derjenigen Dienststelle, der der Aushang der Plakate übertragen ist, kommt hier sehr viel an. Er darf sich nicht damit begnügen, untergeordnete Organe mit den Plakaten zwecks Verteilung loszuschicken, sondern er muß ihnen einen genauen Verteilungsplan mitgeben und überall persönlich auf Geschäftsleute usw. einwirken, daß die Plakate auch tatsächlich und an der richtigen Stelle ausgehängt werden.

Wenn man die von den Reichsbahndirektionen zum größten Teil selbst entworfenen und in eigenen Druckereien hergestellten Plakate betrachtet, so wird man feststellen müssen, daß in ihnen die oben aufgestellten Erfordernisse voll zur Anwendung gekommen sind. Abbildungen einer größeren Anzahl solcher Plakate finden sich in der „Zeitung des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ Jahrgang 1925 Nr. 19 und Nr. 52 und im Amtlichen Nachrichtenblatt „Die Reichsbahn“ Jahrgang 1925 Nr. 27. So sind bei den Sonderzügen im Personenverkehr Ansichten aus den Endorten oder Darstellungen aus der Geschichte dieser Städte, wie z. B. bei Zügen zum Kyffhäuserdenkmal das Bild Kaiser Barbarossas, bei Zügen an den Rhein eine Abbildung fröhlicher Zecher dargestellt. Bei den Plakaten im Güterverkehr finden wir durchweg die Darstellung eines schnellfahrenden Zuges, durch welchen auf die schnelle Beförderung der Güter hingewiesen werden soll. Auch sind viele Plakate mit Schlagworten bzw. Schlagsätzen versehen wie z. B.: „Auf zu den Rheinischen Festspielen“, „Auf an die Ostsee“, „Auf an den Rhein“ usw.

Ergänzt wird die Werbung mit Plakaten durch eine solche mit kurzgefaßten Schriften, zusammenhängenden bildlichen Darstellungen, Merkblättern aller Art usw. Aus dem Güterverkehr seien hier die Darstellung der „Schnellsten Beförderung von Frachtgutladungen auf der Deutschen Reichsbahn von Ausland zu Ausland“ und die von einzelnen Direktionen zur Verteilung an Interessenten herausgegebenen Merkblätter erwähnt, die auf die Vorzüge der Expresgutbeförderung und auf die Einrichtung von Eisenbahnkraftwagenlinien hinweisen sollen. Aus dem Personenverkehr sei die kleine Schrift „In 90 Minuten von Garmisch-Partenkirchen“ genannt, die die Reichsbahndirektion München zwecks Hebung des Personenverkehrs auf dieser Strecke herausgebracht hat. Hierher gehören auch die Broschüren und die in Heftform gedruckten Programme, die von den einzelnen Reichsbahndirektionen für die von ihnen gefahrenen Sonntagssonderzüge herausgegeben werden. Hier bieten sich noch viele Werbungsmöglichkeiten.

Neben dieser eigenen Schrifttätigkeit der Reichsbahn darf sie aber die übergroße Bedeutsamkeit der Presse für die Ausnutzung zu Werbungszwecken nicht außer acht lassen. Die Bedeutung der Einwirkung von Zeitungsartikeln gerade auf die Masse des Publikums liegt so klar auf der Hand, daß es hier weiterer Ausführungen nicht bedarf. Es sei nur auf die verschiedenen Arten der Nutzbarmachung der Presse für unsere Zwecke kurz verwiesen. Diese kann geschehen 1. durch bezahlte Inserate, 2. durch kurzgefaßte und möglichst mit bildlichen Darstellungen versehene Prospekte, die den Zeitungen beigelegt

werden und 3. durch Veröffentlichung von Artikeln im redaktionellen Teil und zwar in letzterer Hinsicht entweder in der Art, daß die Reichsbahndirektionen von ihnen selbstverfaßte Artikel in die Zeitungen und Zeitschriften hineinbringen oder daß mit Vertretern der Presse Besichtigungen unserer Betriebs- und Verkehrseinrichtungen veranstalten oder sie zu Sonderveranstaltungen wie den Sonderzugfahrten einladen und sie veranlassen, nun ihrerseits ihre Eindrücke in propagandistischer Form in ihren Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Besonders nachhaltiger Wirkung haben sich hier Artikel in Zeitschriften gezeigt, weil diese nicht wie die Zeitungen sofort in der Zeitungsmappe verschwinden, sondern eine längere Lebensdauer haben und weil diese oft durch beigegebene Bilder das Auge des Lesers besonders anziehen pflegen. Als solche Zeitschriften kommen vornehmlich Verkehrs- und Bäderzeitschriften in Betracht.

In dieses Gebiet der Werbetätigkeit der Reichsbahn fällt auch die Verbreitung von Mitteilungen durch den Rundfunk und die Verbreitung von Bekanntmachungen und die Vorführung von Bildern werbender Art durch den Film. Die Benutzung des Rundfunks für diese Zwecke erringt mit Zunahme seiner Vollständigkeit und damit seiner Wichtigkeit gleichzeitig immer größere Bedeutung auch für uns; sie ist allerdings zur Zeit noch da möglich, wo am Sitze der in Betracht kommenden Reichsbahnhauptstellen Sender vorhanden sind. Augenblicklich kann uns vielleicht der Film noch größere Dienste leisten, sei es, daß wir in den Zwischenpausen zwischen den Filmen ebenso wie auch zwischen den Geschäftsfilmen besonders unsere Bekanntmachungen für unsere Sonntagssonderzüge auf der Leinwand in Wort und Bild durch Bildern erscheinen lassen, sei es, daß wir besondere von der Reichsbahn selbst aufgenommene, werbewerbende Filme, wie bewegliche Lichtbilder, laufen lassen. Mit aus diesem Grunde heraus ist die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zu dem Entschluß gekommen, eine besondere Filmzentralstelle beim Eisenbahn-Zentralamt in Berlin einzurichten. Der andere Grund hierfür nebenbei bemerkt, auf dem Gebiete der Wichtigkeit des Films für Lehrzwecke. Die Filmzentralstelle hat die Aufgabe, die geistliche Entwicklung und die wirtschaftliche Durchführung des Reichsbahn-Filmwesens auf beiden Gebieten zu gewährleisten und die schon vorhandenen Filme dem ganzen Unternehmern nutzbar zu machen. So bestehen an werbewerbenden Filmen schon folgende:

1. Der Verkehrsweg von Berlin nach Trälleborg.
2. Vom Rhein zum Bodensee.
3. Mayer auf Reisen.
4. Die Darstellung der Behandlung des Eilstückgutes im Güterverkehr.

Wenn nun zum Schluß noch kurz auf die Bedeutung von den Darstellungen, auf denen die Reichsbahn die Fortschritte im Eisenbahnwesen und ihre Leistungen in Natur, in Modellen, in bildlichen und zeichnerischen Darstellungen und in statistischen Abbildungen zeigt und auch damit werbewerbend wirkt, zu sprechen dürften in obigen Ausführungen, wenn auch nur in groben Zügen, alle diejenigen Maßnahmen und Möglichkeiten zweckmäßiger und zielbewußter praktischer Verkehrswerbung dargestellt sein, die der Deutschen Reichsbahn auf den Gebieten des Personen- und Güterverkehrs zu Gebote stehen.

Allgemeines.

— **Ordnung, Pünktlichkeit und Höflichkeit in Deutschland.** Der Präsident der brasilianischen Akademie für Medizin, Professor Dr. Miquel Couto aus Rio de Janeiro, weilte kürzlich in Berlin als Gast der Medizinischen Gesellschaft und hielt vor namhaften deutschen Klinikern einen Vortrag in der I. Medizinischen Klinik der Charité in Berlin. Über seine Eindrücke als Reisender in Deutschland äußerte er sich einem Mitarbeiter der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung gegenüber folgendermaßen: „Ich war das letzte Mal in Deutschland im Jahre 1913. Ich habe daher die Verhältnisse, wie sie in Deutschland unmittelbar nach dem Kriege und während der schlimmsten

Zeit der Inflation waren, nicht kennen gelernt. Was die Gegenwart anbetrifft, muß ich sagen, daß ich als Reisender in Deutschland nicht den geringsten Unterschied mit den allgemeinen Verhältnissen in dem Jahre 1913 festgestellt habe. Dieselbe Ordnung, Pünktlichkeit und Sauberkeit in der Eisenbahn, dieselbe Dienstbereitschaft und das gleiche Entgegenkommen in Hotels und Geschäften, und im allgemeinen habe ich feststellen können, daß Staatsbeamte und kaufmännische Angestellte jeder Art, mit den man in Fühlung kommt, die größte Höflichkeit den Ausländern gegenüber an den Tag legen und um ihnen die Reise und den Aufenthalt zu erleichtern und angenehm zu gestalten.

Der Wagenübergang.

Von Eisenbahninspektor Neuhahn, Görlitz.

Die Deutsche Reichsbahn steht heute im Zeichen des benennenden Wettbewerbs durch moderne Verkehrsmittel, rascher Schritte der Technik und langsamer Hebung der Volkswirtschaft. Um dieser schwierigen Lage gewachsen zu sein, darf sie nicht ausschließlich auf Betriebssicherheit bedacht sein; sie muß auch durch Beschleunigung des Betriebes einen lebhafteren Verkehr anstreben und damit aktiv auf die Produktionsförderung zu Gunsten der deutschen Volkswirtschaft einwirken. Die Beschleunigung des Betriebes ist aber nur durch Abkürzung der Fahr- und Aufenthaltszeiten zu erreichen. Der Gewinndigkeiterhöhung sind durch die Beschaffenheit des Oberbaues Grenzen gezogen. Dagegen können durch Einführung und Befolgung betriebswissenschaftlicher Grundsätze die Aufenthaltzeiten überall dem durchschnittlichen Arbeitszeitaufwand für die Rangierarbeit eng angepaßt werden, und es kann daher durch die der Arbeitszeitaufwand für die Behandlung einzelner Zuges auf ein Mindestmaß eingeschränkt werden. Im Zusammenhang hiermit spielt der Wagenübergang eine wichtige Rolle im Betriebe. Er ist „der Aufenthalt der einzelnen Fahrzeuge auf den Betriebsstellen zu ihrer Überführung in einen Gütertransporte in einen anderen“. Wirtschaftlich ist es, den Aufenthalt der Fahrzeuge, ebenso wie den der Transporte selbst auf ein Mindestmaß einzuschränken. Der bisherige Wagenübergangsplan hat praktisch nur geringen Wert, weil er in seiner tabellarischen Form wenig übersichtlich ist. Er dient meist nur dem Theoretiker, der einen ihm fremden Betrieb kennen lernen oder ihn kontrollieren will. Der Praktiker beachtet ihn erfahrungsgemäß selten und begnügt sich, wenn er gewissenhaft arbeitet, mit dem Grundsatz, die Fahrzeuge unter Beachtung ihrer Rangordnung, der Auslastung der Gleise usw. möglichst rasch abzubefördern.

Nachfolgend wird nun in Abb. 1 der Wagenübergangsplan eines mittleren Rangierbahnhofs — Ruhbank — nicht als Tabelle, sondern als Bild gezeigt. Zur Erläuterung der Übergangs-




Abb. 1.

Verhältnisse wird voraus bemerkt, daß Ruhbank — Rk — etwa in der Mitte zwischen den Zugbildungsstellen Dittersbach — Dch — und Hirschberg — Hch — liegt und daß Güterzüge in beide Richtungen nach Hch über diese Betriebsstelle hinaus entweder nach Kohlfurt — Ko — oder nach Schlauroth — Shp — fahren. Von Rk zweigt eine Seitenstrecke nach Liebau — Li — ab und von dieser eine andere nach Schmiedeberg — Sm — ab. Hiernach kommen als Hauptübergänge für alle im Betriebe behandelten Güterzüge die Bahnhöfe Li, Sm, Dch, Ko und Shp in Frage. Hierdurch wird der Kopf des Schemas in Abb. 2 verständlich. Er zerfällt links in den Teil für die Ankunft, rechts in den für die Abfahrt der Güterzüge. In jedem Teile sind die Übergangsstellen angeordnet mit der Einschränkung, daß bei der Ankunft die für die Abfahrt getrennt vorgesehenen Übergänge Ko. und Shp der Einfachheit wegen zum Übergange Li zusammengefaßt wurden, weil für den Wagenübergang die Herkunft der Züge belanglos ist. In der Mitte zwischen beiden Anlagen ist der Übergang der Betriebsstelle Rk selbst vermerkt. Dem der Übergänge wurde eine senkrecht durch das Schema laufende Zeitlinie bei der Ankunft und bei der Abfahrt zuge-

ordnet. Hierauf wurde in dem Schema für jeden Güterzug links der Ankunfts- und rechts der Abfahrzeitpunkt gesucht, durch die Minutenziffer bestimmt und beide Punkte miteinander verbunden. Die Verbindungslinie stellt den Güterzug dar,




Abb. 2. Wagenübergangsplan — Bahnhof Ruhbank.

richtiger, sie zeigt seine Nummer, Ankunfts-, Aufenthalts- und Abfahrzeit.

Denkt man sich die Mittellinie Rk in soviel dünn zu zeichnende Senkrechte zerlegt, als Fahrstraßen im Bahnhofs vorhanden sind (5) und den Schnitt jeder Güterzuglinie mit der für ihn in Betracht kommenden Fahrstraßenlinie durch einen Ring gekennzeichnet, so zeigt das Bild ferner sämtliche Fahrwege. Trägt man auch die Personenzüge ein, so erkennt man sämtliche

planmäßigen Kreuzungen und Überholungen im Bilde. Man erhält so ein vollständiges, klares und mit einem Blicke zu übersehendes Bild, das alle Angaben der Fahrordnung enthält und diese daher ersetzt. Erwägt man, daß die jetzige Fahrordnung in ihrer tabellarischen Buchform recht unübersichtlich ist, den Zusammenhang der einzelnen Zugfahrten mit dem ganzen Fahrplan nicht erkennen läßt und zum Blättern und Suchen zwingt, so wird man gern den Vorzug dieses Bildes gegenüber der Buchtafel anerkennen.

Ferner aber zeigt das Bild seinen eigentlichen Bestimmungszweck, den Wagenübergang und zwar nicht unklar und ungenau, wie die Tabelle, sondern klar und zeitlich genau nach Tagesstunden und Minuten. Zur Erläuterung wird ausgeführt:

1. Die Übergangszeit der Fahrzeuge im Bahnhofsbetriebe beginnt mit dem Zeitpunkte ihrer Ankunft im Güterzuge und endet mit dem Zeitpunkte ihrer Abfahrt in einem anderen Güterzuge. Beide Zeitpunkte müssen deshalb, ebenso wie die zwischen ihnen liegende Zeitspanne — die Übergangszeit — im Bilde kenntlich gemacht werden. Zu diesem Zwecke wird zunächst der Ankunftszeitpunkt jedes Güterzuges — linke Seite des Bildes — durch die wagerechten, gestrichelten Linien auf die senkrechten Abfahrtszeitlinien — rechte Seite des Bildes — übertragen. Die Übertragungspunkte sind die Schnittpunkte der Wagerechten mit der Senkrechten und haben den Zweck, die am Kopfe ablesbare Richtung des Überganges anzuzeigen, die allein jeder Güterzug mitbringen kann. Richtungen, die im Güterzuge nicht vorkommen können, sind überbrückt.

Beispiel: Der von Dch nach Li fahrende Gz 8710 kommt in Rk um 5.06 vm. an — siehe Bild, linke Seite, Ankunftslinie Dch —. Die am Ankunftszeitpunkte beginnende, wagerechte, gestrichelte Linie schneidet auf der Abfahrtsseite — rechts — nur die senkrechten Abfahrtslinien Sm, Ko, Shp, die übrigen, Dch und Li, werden überbrückt, d. h. Gz 8710 bringt nur Übergänge Richtung Sm, Ko, Shp an, deren Aufenthalt in Rk um 5.06 vm. beginnt oder, allgemein ausgedrückt,

„Die wagerechte, gestrichelte Linie zeigt Richtung des Überganges und Beginn der Übergangszeit an.“

2. Verfolgt man die erwähnten drei Schnittpunkte auf der rechten Seite — 5.06/Sm, 5.06/Ko, 5.06/Shp — im Bilde nach unten, so stößt man in laufender Zeitfolge auf die Abfahrtszeitpunkte aller Güterzüge, mit denen die um 5.06 im Gz 8710 angebrachten Übergänge abgefördert werden könnten. Da nun aber nicht alle, sondern nur die planmäßig vorgesehenen, zeitlich nächsten oder übernächsten Güterzüge den Übergang aufnehmen dürfen, sind die Senkrechten, vom Ankunftszeitpunkte beginnend, bis zum Abfahrtszeitpunkte des letzten, noch aufnahmeberechtigten Güterzuges fein gestrichelt dargestellt. Die Unterbrechung der gestrichelten durch die volle Linie bedeutet also, daß von dem Unterbrechungzeitpunkte ab bis zum nächsten Unterbrechungzeitpunkte der Bahnhof planmäßig von dem Übergang der entsprechenden Richtung geräumt sein muß. An der Länge der gestrichelten Senkrechten ist in der Zeitspalte die Zeitspanne des Überganges erkennbar oder, allgemein ausgedrückt,

„Die senkrechte, gestrichelte Linie zeigt Länge und Schluß der Übergangszeit an.“

Fortsetzung des Beispiels zu 1: Verfolgt man hiernach vom Schnittpunkte der Wagerechten 5.06/8710 mit der Senkrechten Sm — kurz 5.06/Sm — die senkrechte gestrichelte Linie nach unten, so sieht man, daß zwar nachfolgende Güterzüge Übergang Sm zubringen, daß aber die Senkrechte bis 12 Uhr nachts und von da ab — oberer Bildteil — bis zum Gz 8700 — 3.45 — keine Güterzuglinie im Abfahrtszeitpunkte trifft, d. h. alles für Sm aufkommende Gut. wird während 24 Stunden im Bahnhofe gesammelt und täglich nur einmal abgefördert.

Verfolgt man vom Schnittpunkte 5.06/Ko die senkrechte gestrichelte Linie nach unten, so erkennt man an ihrem Treffpunkte mit der Güterzuglinie 7132, daß dieser Zug die nächste Beförde-

rungsgelegenheit, und an ihrem Treffpunkte mit der Güterzuglinie 8672, daß dieser die zweitnächste Beförderungsgewinnung für das mit Gz 8710 angebrachte Übergangsgut Ko ist. Die Treffpunkte 12.51/Ko eintretende Unterbrechung der Gestrichelten durch die fortlaufende Senkrechte zeigt, daß von 12.51 5.18 kein Übergangsgut Ko auf dem Bahnhofe vorhanden sein darf. Außerdem kann man die Übergangszeitspannen rasch dem Bilde ablesen.

Verfolgt man, auf diese Weise denkend, sämtliche Abfahrtszeitlinien, so unterrichtet man sich schnell, sicher und schöpfend über alle Übergangsverhältnisse des Betriebes. So rasche Erkenntnis erleichtert jede Wagenkontrolle erheblich und läßt eine Fülle wertvoller Schlüsse für die Verbesserung des Wagenüberganges zu, die hier wegen Raummangels nichtörtert werden können.

Die bildliche Darstellung bietet, gegenüber der tabellarischen Tabelle, den Vorteil, daß sie nicht wie die Tabelle lediglich das Gedächtnis, sondern auch die Vorstellungskraft anregt und durch stärker und dauernder im Gedächtnis haftet. Da ferner nicht, wie die Tabelle, Schriftworte, sondern nur kurze Zeichen — Zahlen, Striche und Punkte — verwendet ist, ist viel einfacher, übersichtlicher und rascher verständlich, genau und vollständig, wenn man die Bedeutung der Zeichen — der Schlüssels des Bildes — kennt. Das vorliegende Bild ersetzt, wenn es die erwähnten kleinen Ergänzungen erfährt, zwei wichtige Betriebseinrichtungen, die Fahrordnung und den Wagenübergangsplan, die, wie schon erwähnt, in ihrer jetzigen tabellarischen Gestalt recht schwerfällig und unübersichtlich sind und deshalb in der Praxis nur ungern verwendet werden. Es unterrichtet den Laien wie den Fachmann, dem der Einzelbetrieb fremd ist, rasch und sicher über seine wesentlichen Eigentümlichkeiten, schafft Klarheit, erhöht die Erkenntnis und dient dadurch einer wirtschaftlichen Betriebsführung. Nach den hier erörterten Grundsätzen könnten Betriebspläne für auch die schwierigsten und umfangreichsten Betriebe aufgestellt werden. Es bedarf zur Wahrung der Übersichtlichkeit einer entsprechenden Vergrößerung des Schemas.

Mit Hilfe des Bildes können für jeden Hauptübergang Zeitnormen gebildet werden, die zeigen, wie lange ein Wagen jedes Überganges durchschnittlich im Bahnhofe aufgehalten wird. Diese Übergangszeitnormen sind Wertzahlen, weil sie nachweisen, ob die Notwendigkeit vorliegt, die Übergänge durch Abkürzung zu verbessern. Beträgt z. B. die durchschnittliche Übergangszeit — Wagenverzögerung — eines sehr lebhaften Überganges 6 Stunden, so wird man diese Norm durch Änderung des Fahrplans, anhalten von Durchgangszügen, Verminderung der Beförderungsgewinnungen und dergleichen herabdrücken suchen und den Erfolg solcher Maßnahmen an einem neu zu bildenden Zeitnorm deutlich erkennen.

Der Verfasser hat in Ruhbank die Zeitnorm jedes einzelnen Überganges ermittelt und dabei gefunden, daß verschiedene Proben nur geringe Abweichungen ihrer Ergebnisse zeitigten, die Normen also brauchbar waren. Die Untersuchungen selbst können hier nicht gezeigt werden, dagegen soll ihre Ausführung kurz geschildert werden. In eine Tabelle wurden an drei aufeinander folgenden Tagen eingetragen:

sämtliche Güterzüge in chronologischer Reihe,
die Zahl der von ihnen im Bahnhofe ausgesetzten Wagen,
nach Übergängen geordnet,
die Zahl der bei ihnen im Bahnhofe eingesetzten Wagen, nach
Übergängen geordnet.

Die Aufschreibungen wurden so genau geführt, daß der Wagenbestand unmittelbar vor Beginn des Versuches einschließlich des Zugangs an den drei Versuchstagen und vermindert um den Abgang in der gleichen Zeit, mit dem Wagenbestande unmittelbar nach Schluß des Versuches übereinstimmte. Hierfür wurde das vorliegende Bildschema für $3 \times 24 = 72$ Stunden hergestellt, die Güterzüge wurden nach den Zugmeldebüchern, an

nach der Wirklichkeit in das Bild eingetragen und die Übergangslinien — punktierte Wagerechte und Senkrechte — wurden eingezeichnet. Durch Übertrag aus der Tabelle wurden dann die Zahlen der Wagen jedes angekommenen Überganges bei den entsprechenden Treff- und Schnittpunkten der wagerechten Ankunftsline mit den Senkrechten ohne Vorzeichen, die Zahl der Wagen jedes ausgehenden Überganges bei den entsprechenden Treffpunkten der Güterzuglinien mit den Senkrechten, den Abfahrtszeitpunkten, mit dem Vorzeichen „—“ vermerkt. Auf diese Weise entsteht ein vollständiges Bild des wirklichen Wagenüberganges, das genau die Zahl der Wagen jedes einzelnen Überganges und seine Verzögerung — Übergangszeitspanne — zeigt. Durch einfache Berechnungen kann man dann für jede senkrechte Übergangslinie die Gesamtzahl und die Gesamtverzögerungszeit der Wagen und durch Teilung der Gesamtzeit in die Gesamtzahl die Zeitnorm für den Übergang bestimmen, d. h. ermitteln, wie lange, im Durch-

schnitt ein Wagen bestimmter Richtung im Bahnhofe aufgehalten wurde.

Bestünden also in jedem Übergangsbetrieb Zeitnormen für jeden Hauptübergang, so könnte man mit Hilfe dieser Wertzahlen systematisch von zentraler Stelle aus auf Abkürzung der Übergangszeiten aller Betriebe durch Verbesserung des Güterzugfahrplans hinwirken. Auf diesem Wege wäre also das eingangs genannte Ziel einer Hebung des Verkehrs durch Beschleunigung des Betriebes anzustreben.

Man sagt, der Amerikaner verdanke seine hohen wirtschaftlichen Erfolge der Tatsache, daß er dauernd rechnet. Seine Rechenkunst unterscheidet sich aber von der uns geläufigen, die der Rechnungslegung und der Statistik dient, dadurch, daß er praktisch sofort zu verwendende Wertzahlen — Normen — wie die oben gezeigten schafft und mit ihrer Hilfe einen tiefen und umfassenden Einblick in die Rentabilität seiner Betriebe und eine stets wachsame Kontrolle über sie gewinnt.

Beförderung von Wintersportgeräten.

Die Behandlung der Wintersportgeräte durch den Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif hat bisher keine alle Wünsche der Beteiligten befriedigende Lösung gefunden. Schneeschuhe und Rodelschlitten dürfen als Handgepäck nur in die 3. und 4. Klasse der Eil- und Personenzüge mitgenommen werden und auch nur dann, wenn eine Belästigung der Reisenden und eine Beschmutzung der Wagensitze ausgeschlossen ist (§ 28 EVO. Ausf.-Best. 5). Im übrigen müssen sie zur Beförderung als Reisegepäck aufgegeben werden (§ 30 EVO. Ausf.-Best. 1 a). Diese Bestimmung ist schon für manchen Wintersportler zu einer Quelle von Ärger geworden. Denn da die Weiterbeförderung von Gepäck, das unterwegs auf einen anderen Zug übergehen muß, nicht mit dem Anschlußzug, sondern erst mit dem nächsten der Personenbeförderung dienenden Zuge verlangt werden kann (§ 34 [7] EVO.), so kommt es bei knappen Anschlüssen häufig vor, daß auf der Bestimmungsstation der Rodler oder Skifahrer ohne Rodelschlitten oder Skis eintrifft. Die ganze Reise ist damit meist zwecklos geworden. Wiederholt haben daher Sportvereinigungen eine andere tarifartige Behandlung der Wintersportgeräte zu erreichen versucht. Bisher hegte aber die Reichsbahn Bedenken gegen eine Änderung des bestehenden Zustandes.

Wie liegen nun in dieser Hinsicht die Verhältnisse in den klassischen Ländern des Wintersportes, Österreich und Schweiz?

Auf den österreichischen Bahnen können in jeden Personenwagen (Schnellzüge und Personenzüge) Schneeschuhe und Rodel mitgenommen werden. Die Schweizerischen Bundesbahnen aber haben eine geradezu vorbildliche Regelung getroffen. Die Mitnahme von Wintersportgeräten in die Personenwagen ist zwar nicht erlaubt, dagegen werden Skis und Sportschlitten unentgeltlich im Gepäckwagen befördert, wenn sie vom Aufgeber mit einer Anhangadresse „Gratistransport von Skis und gewöhnlichen Schlitten“ versehen werden, die am Gepäckschalter für 5 Cts. zu kaufen ist. Auf der Rückseite sind die Beförderungsbedingungen (dreisprachig) aufgedruckt:

„Skis und Sportschlitten, die zur Gratissbeförderung im Gepäckwagen übergeben werden wollen, sind vom Aufgeber mit einer haltbaren Adresse zu versehen, auf welcher der Name des Eigentümers und die Bestimmungsstation deutlich angegeben sein müssen.

An den Gegenständen dürfen sich bei der Aufgabe keine alten Transportetiketten befinden. Andernfalls kann die Entgegennahme abgelehnt werden.

Jeder Reisende hat nur Anspruch auf Gratissbeförderung eines Paars Skis oder eines Schlittens. Die Umladung auf Übergangsstationen hat der Reisende — genau wie bei unserer Abfertigung auf Fahrradkarte — selbst zu besorgen.

Die verschiedenartige Behandlung der Wintersportgeräte hat zur Folge, daß ein Reisender, der von Deutschland mit Schnellzug über Österreich nach der Schweiz fährt, gezwungen ist, seine Skis zuerst als Gepäck aufzugeben, sie an der deutschen Grenzstation in Empfang zu nehmen, in den Personenwagen des österreichischen Zuges zu verbringen, an der österreichisch-schweizerischen Grenze eine vorgeschriebene Anhangadresse zu versehen und die Skis am Gepäckwagen des Schweizer Zuges abzugeben, wenn er nicht eine direkte Abfertigung als Reisegepäck nach der Bestimmungsstation vorzieht, gegen die aber in den Kreisen der Wintersportler aus den oben erwähnten Gründen Abneigung besteht.

Von den drei Systemen der Beförderung verdient das schweizerische den Vorzug. So sehr die österreichischen Tarifbestimmungen den dankbaren Beifall der Wintersportler finden, so ist doch mit der unbeschränkten Mitnahme der Sportgeräte in die Personenwagen der Nachteil verbunden, daß manchmal, besonders in den engen Gängen der Schnellzüge, ein beängstigendes Gedränge entsteht. Das Schweizer System aber bedeutet eine Lösung, mit der alle Beteiligten einverstanden sein können. Seine grundsätzliche Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn kann auf Grund der guten Erfahrungen, die damit gemacht wurden, unbedenklich empfohlen werden.

Der deutsche Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I, hätte in den allgemeinen Ausführungsbestimmungen Ziffer 5 zu § 28 lediglich eine Ergänzung mit etwa folgendem Wortlaut zu bekommen: „Schneeschuhe und Rodelschlitten werden in allen Zügen unentgeltlich im Packwagen befördert, wenn sie mit der mit Namen des Aufgebers und Bestimmungsstation ausgefüllten Anhangadresse „Unentgeltliche Beförderung von Schneeschuhen und Rodelschlitten“ versehen sind. Alte Beklebungen müssen von den Gegenständen entfernt sein. Der Reisende hat die Gegenstände auf der Abgangsstation selbst nach dem Packwagen zu verbringen, beim Zugwechsel auf Unterwegsstationen von Packwagen zu Packwagen zu überführen und auf der Bestimmungsstation am Packwagen in Empfang zu nehmen. Eine Haftung der Eisenbahn ist — abgesehen von den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit — ausgeschlossen.“

Im übrigen könnten die Bestimmungen wegen Mitnahme von Schneeschuhen und Rodelschlitten in die Personenwagen und wegen der Beförderung als Reisegepäck unverändert bestehen bleiben.

Der Rückseite der neu einzuführenden Anhangadresse „Unentgeltliche Beförderung von Schneeschuhen und Rodelschlitten“ wären die neuen Tarifbestimmungen aufzudrucken.

Es könnte die Befürchtung gehegt werden, daß durch die neue Einrichtung das Ein- und Ausladen von Gepäck und Expreßgut

behindert werden wird. Allein, da die große Masse der Wintersportler die direkten Sportzüge und die 4. Klasse der Personenzüge benützt, wird der Packwagen im allgemeinen nur von den verhältnismäßig wenigen Skifahrern und Rodlern in Anspruch genommen werden, die mit Schnellzügen oder in der Polsterklasse der Personenzüge reisen.

Sodann könnte man einwenden, daß die Reichsbahn in ihren Einnahmen an Gepäckfracht geschmälert werden wird. Allein die Gepäckfracht, die der Reichsbahn entgehen wird, dürfte verschwindend gering sein, jedenfalls aber die dem neuen Verfahren anhaftenden Vorzüge aufwiegen. Zudem kann sich die Reichsbahn in den Anhängadressen „Unentgeltliche Beförde-

rung von Schneeschuhen und Rodelschlitten“ eine neue Einnahmequelle erschließen, wenn sie für das Stück eine mäßige Gebühr, etwa 20 M , erhebt. Die Reisenden werden diese kleine Ausgabe gerne mit in den Kauf nehmen, wenn sie die Gewähr haben, daß ihre Sportgeräte mit ihnen gleichzeitig am Bestimmungsorte eintreffen.

Etwaigen Bedenken, ob sich die neue Abfertigungsart in der Praxis bewähren wird, könnte dadurch Rechnung getragen werden, daß man sie zunächst probeweise und für einige Bahnhöfe einführt. In diesem Falle wird die Neuerung nicht sofort in den Tarif aufzunehmen, sondern erst abzuwarten sein, wie sie sich bewährt. Dr. Fischl, Regensburg.

Die neue Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung.

Von Dr. Schmidt, Oldenburg i. O.

Von den Personalverhältnissen bei der Reichsbahn-Gesellschaft hat sich die breitere Öffentlichkeit, beeinflusst durch die manchmal recht einseitigen Klagen über Personalabbau und Beamtenentrechtung, in der letzten Zeit ein nicht gerade erfreuliches Bild zu eigen gemacht. Um so mehr ist der Außenstehende gemeinhin ein wenig verwundert, wenn man ihm einen Blick in ein Sondergebiet der Reichsbahn-Personalpolitik, nämlich in das Gebiet der Beamten-Krankenfürsorge, gestattet und ihm die hier schon von den ehemaligen Länderverwaltungen gebotenen Fürsorgeeinrichtungen darlegt. Auf diesem Gebiet nun ist neuerdings eine Neuordnung in Kraft getreten, die auch für weitere Kreise besonderes Interesse beanspruchen kann. Als erste größere Anstalt ihrer Art ist nämlich von der Reichsbahn-Gesellschaft eine Reichsbahnbeamten-Krankenkasse, die „Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung“, geschaffen worden, die auf anteilmäßiger Beteiligung der Beamten und der arbeitgebenden Verwaltung aufgebaut, als selbständige Versicherungsanstalt die Krankheitsversorgung der Beamten und ihrer Angehörigen sicherstellen soll.

Die Krankenversorgung der Reichsbahnbeamten hatte bislang die durch das Länderherkommen gegebenen Verschiedenheiten fortgeführt, und wie auf dem Gebiete der Personalverhältnisse überhaupt, so boten sich auch auf diesem durch die Zwangsverhältnisse von Betrieb und Verkehr nicht unmittelbar beeinflussten Gebiet verschiedene Verwaltungssysteme nach den einzelnen Länderverwaltungen abgegrenzt nebeneinander dar. Immerhin kam dem System einer ärztlichen Versorgung durch bestimmte von der Verwaltung angestellte Bahnärzte doch eine überragende Bedeutung zu, mochte sich nun diese Versorgung nur auf das eigentliche Betriebspersonal oder auch auf das Personal des inneren Verwaltungsdienstes beziehen. Von diesem System, das in dem bahnärztlichen Dienst nicht nur die allgemeine sanitäre Überwachung, die sog. vertrauensärztliche Tätigkeit, sondern vor allem auch die ärztliche Behandlung des Personals umfaßt und das diese Behandlung durchweg nicht nur dem Personal, sondern auch den Angehörigen des Beamten darbietet, hob sich ab die Beordnung wie sie andernorts dahin bestand, daß das Personal seine ärztliche Behandlung unter freier Wahl des Arztes selbst mit anteiliger Beteiligung der Verwaltung durch besondere Kasseneinrichtungen finanzierte, daß dagegen den Bahnärzten als solchen nur die Stellung eines reinen Vertrauensarztes übertragen war. Den Wünschen des Personals, das in der bahnärztlichen Versorgung eine gewisse Bevormundung erblicken zu müssen glaubte, kam eben aus diesem Grunde das letztere System eher entgegen, und auch die Auffassungen weiter Kreise in der Ärzteschaft konnten sich mit der Bindung eines Teiles der Beamtenkundschaft an fixierte Ärzte auf die Dauer immer weniger abfinden. Die Grundlage für den Aufbau einer Neuorganisation lag in der Mitte. Man hat daher jetzt den bahnärztlichen Dienst, soweit er ärztliche Behandlung umfaßt, auf den eigentlichen Betriebsbeamten beschränkt, hat aber für dessen Angehörige und ebenso für das übrige Beamtenpersonal

mit Angehörigen eine besondere Versorgungsanstalt errichtet, die nunmehr unter Beteiligung der Verwaltung die Krankenfürsorge zu übernehmen hat, und zwar ohne in der Wahl des Arztes eine Beschränkung vorzuschreiben. Für die Sonderstellung des Betriebspersonals sprechen ausschlaggebende Gründe der Betriebssicherheit.

Die neue Krankenkasse, die mit der „Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung“, einer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit, nunmehr ins Leben getreten ist, umfaßt als Einheitskasse für den gesamten Bereich der Reichsbahn alle Reichsbahnbeamten mit Angehörigen, nur die Betriebsbeamten, die der bahnärztlichen Fürsorge unterstehen, sind ausgenommen, aber auch sie dürfen für diejenigen Leistungen der Kasse, die wie Facharzt, Zahnbehandlung und Krankenhaus über die bahnärztliche Behandlung hinausgehen, der Kasse beitreten, selbstverständlich gegen Zahlung eines verringerten Beitrages. Die Leistungen der neuen Kasse sind sehr entgegenkommend. Es werden die Kosten für ärztliche Behandlung im Rahmen der ortsüblichen Sätze mit 80 %, die Kosten für Zahnbehandlung mit 60 %, die Kosten für Arznei mit 100 % übernommen, und zu den Kosten einer Krankenhausbehandlung, von Zahnersatz und von Heilmitteln werden namhafte Zuschüsse gegeben. Die Beiträge sind den Belastungen der Kasse durch die einzelnen Leistungen entsprechend nach Gehaltsgruppen der Mitglieder derart abgestuft, daß die Beamten der Gruppen I—IV einen Beitragssatz von 3 RM., die Beamten der Gruppen V—VI einen Beitragssatz von 4,20 RM., die Beamten der Gruppen VII—IX einen Beitragssatz von 5,40 RM. und die Beamten der Gruppen X und darüber einen Beitragssatz von 6,40 RM. bezahlen. Für Beamte, die der bahnärztlichen Fürsorge unterstehen, vermindern sich die Sätze auf 2,50 RM., 3,50 RM., 4,50 RM. und 5,50 RM. Zu diesem Beitrag der Mitglieder übernimmt die Reichsbahn-Gesellschaft aus den freiwilligen, für bislang Notstandsbeihilfen bereitgestellten Mitteln Zuschüsse in Höhe von 100 % (Gruppe I—IV), 66 % (Gruppe V—VI) und 50 % (für die übrigen Gruppen), sie stellt außerdem den gesamten äußeren Verwaltungsapparat kostenlos zur Verfügung. Die Mitgliederbeiträge und die Leistungen der Versorgungsanstalt, wie sie sich hiernach darstellen, überragen das übliche Maß von Mittelstandskrankenkassen nicht unerheblich, und für den einzelnen Beamten ist somit eine Krankheitsversicherung eingerichtet, wie sie gewiß auch andernorts nur als Vorbild dienen kann. Aber über diese Bewertung aus dem Gesichtspunkte des einzelnen Beamten heraus hat das neue Werk noch weitere Beachtung zu beanspruchen, ist es doch auch seinem inneren Aufbau nach und in seiner organisatorischen Angliederung an das Verwaltungssystem der Reichsbahn-Gesellschaft nicht ohne Bedeutung. Die Krankenversorgung der Reichsbahnbeamten gliederte sich bislang nach Länderverwaltungen. Es lag daher der Gedanke nahe, in dem Aufbau der neuen Versorgungsanstalt nun gleichfalls den Ländergedanken wieder voranzu-

stellen und auf diese Weise zugleich den Wünschen entgegenkommen, die sich aus der Sonderstellung der Gruppenverwaltung Bayern von selbst ergeben mußten. Folgerichtigerweise hätten sich so statt eines einheitlichen Versorgungsinstituts sieben Einzelanstalten ergeben, und die Länderdirektionen hätten jedenfalls gegenüber den preußisch-hessischen Direktionen eine Sonderstellung einnehmen müssen. Der Verwaltungsaufbau der neuen Krankenversorgung hat nun die in dieser Frage liegenden Schwierigkeiten in glücklicher Weise dadurch gelöst, daß die Versorgungsanstalt als einheitliche Anstalt jedoch mit örtlichen Unterbezirken eingerichtet ist, daß hierbei aber der Bereich der Gruppenverwaltung Bayern einer eigenen Bezirksleitung zugeteilt wurde, während sich im übrigen die Bezirksleitungen überall gleichmäßig an die Reichsbahndirektionen anlehnen. Gleichzeitig aber ist den Bezirksleitungen mit Bewußtsein die Verantwortung für die eigene Finanzwirtschaft dadurch übertragen worden, daß etwa erzielte Überschüsse zur Hälfte bei den Bezirksleitungen verbleiben, während die Bezirke anderseits gehalten sind, für die Deckung etwaiger Fehlbeträge in bestimmtem Ausmaße selbst einzutreten. Der Zentralverwaltung der neuen Anstalt verbleibt hiernach nur eine mehr allgemein überwachende Tätigkeit, daneben aber bei der Verwaltung der bei ihr aus etwaigen

Überschüssen und sonstigen Abführungen der Bezirke sich sammelnden Rücklage- und Ausgleichsfonds die wichtige Aufgabe, den Bezirken den letzten finanziellen Rückhalt darzubieten. In dieser Verbindung des Gedankens von wirtschaftlich möglichst selbständigen Einzelbezirken mit dem einer zusammenfassenden und ausgleichenden „Dachgesellschaft“ dürfte eine organisatorisch durchaus brauchbare Lösung gefunden worden sein. Die Erwägung liegt nahe, ob nicht der hiermit beschrittene Weg auch für andere ähnlich gelagerte Verwaltungsgebilde der Reichsbahn-Gesellschaft ein Vorbild abgeben kann. Die neue Organisation vermeidet, soweit es angeht, das Mißverhältnis, das in den ungleichen Beiträgen und Leistungen bei den Reichsbahn-Betriebskrankenstellen besteht und bestehen muß, solange diese völlig auf sich selbst gestellt sind; sie vermeidet ferner den Mißklang, der sich bei Betrachtung des Aufbaus der Reichsbahn-Arbeiterpensionskassen aufdrängt, wenn man hier sieben „Länder“-Kassen mit ungleichen Wirkungskreisen vor sich sieht, die ungleichartig in den Organismus der Reichsbahn-Gesellschaft verflochten sind. Vielleicht entstehen daher dem neuen Organisationsgedanken auch auf anderem Felde noch Auswirkungsmöglichkeiten und bleibt seine Werbekraft nicht nur auf das beschränkt, was jetzt tatkräftig neu geschaffen worden ist.

Reichsbahn und Hafenbahn.

In Nr. 36/25 dieser Zeitung ist in der Rubrik „Rechtspflege“, mit dem Kennwort: „Hafenbahn und Reichsbahn“, auf S. 1036 ff., ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt (Main) vom 1. Oktober 1923 (Jur. Wochenschr. 33, Jahrgang 1924, Heft 15, S. 1187/88, Ziff. 21) auszugsweise abgedruckt. Es handelt sich um eine auf § 456 HGB. gestützte, gegen die Reichsbahn gerichtete Schadensersatzklage wegen Verlustes von Frachtgut, das auf einer Reichsbahnstation (Weinheim) angenommen und mit direktem Frachtbriefe über eine Reichsbahnstrecke und die anschließende Hafenbahn der Stadt Frankfurt (Main) nach einem an letzterer belegenen Privatanschlußgleise befördert werden sollte. Unstreitig ist das Gut dem Empfänger nicht ausgeliefert; nicht aufzuklären war, auf welcher Strecke das Gut in Verlust geriet. Das Gericht hat die Reichsbahn verurteilt, weil letztere auch für Verlust auf der Hafenbahn hafte, ohne Rücksicht darauf, ob die Hafenbahn als eine dem öffentlichen Verkehr dienende Kleinbahn oder nur als eine Privatanschlußbahn i. S. des § 43 des Pr. Ges. über Kleinbahnen vom 28. Juli 1892 zu betrachten sei. Im ersten Falle fänden die Vorschriften des HGB. über das Eisenbahnfrachtrecht §§ 453 ff. Anwendung und die ganze Beförderung — auf beiden Bahnen — unterliege den Bestimmungen des § 469 HGB. Ist die Hafenbahn aber eine Privatanschlußbahn, so sei letztere hier Unterfrachtführerin der Reichsbahn und die Reichsbahn hafte auch für den Verlust auf der Hafenbahn gem. § 432 HGB. der nach § 454 a. a. O. hier Anwendung fände.

§ 454 HGB. lautet: „Auf das Frachtgeschäft der dem öffentlichen Güterverkehre dienenden Eisenbahnen finden die Vorschriften des vorigen (6.) Abschnittes (also auch § 432) insoweit Anwendung, als nicht in diesem (7.) Abschnitt oder in der Eisenbahnverkehrsordnung ein anderes bestimmt ist.“

Letzteres ist aber der Fall, denn es heißt im § 76 (9) EVO.: „Ist am Bestimmungsort keine Güterabfertigungs- oder Güternenstelle vorhanden, hat die Eisenbahn auch keine allgemeinen Einrichtungen für die Weiterbeförderung der Güter dorthin getroffen (§ 78 Abs. 1), und hat weder der Absender noch der Empfänger für die unmittelbare Weiterbeförderung gesorgt, so hat die Eisenbahn wegen der Weiterbeförderung die Pflichten des Spediteurs (§ 85 Abs. 1).“

Ferner bestimmt § 85 a. a. O.: „Ist auf dem Frachtbrief ein Bestimmungsort angegeben, wo sich keine für die Abfertigung des Gutes eingerichtete Güterabfertigungs- oder Nebenstelle befindet, so hafet die Eisenbahn als Frachtführer nur bis zur letzten dafür eingerichteten Eisenbahnstation oder Güternenstelle. Wegen der Weiterbeförderung hat sie die Pflichten des Spediteurs,“ und in der gem. § 2 (1) EVO. in den Reichsbahn-Gütertarif Heft A zu § 56 Abs. 6 C aufgenommenen Ausführungsbestimmung heißt es: „Bei Sendungen nach Stationen von Kleinbahnen (Bahnen untergeordneter Bedeu-

tung, die nicht zu den Haupt- und Nebenbahnen gehören) muß, wenn kein direkter Tarif besteht, im Frachtbriefe hinter dem Worte „Bestimmungsort“ die Eisenbahnstation angegeben sein, auf der das Gut auf die Kleinbahn übergehen soll. Will der Absender die Weiterbeförderung einer Sendung mit der Kleinbahn vorschreiben, so muß er im Frachtbriefe unter „Zulässige oder vorgeschriebene Erklärung“ vermerken: mit Kleinbahn weiter nach . . .“

In den obenerwähnten Tarifbestimmungen handelt es sich, wie im Streitfalle, um gemischte Beförderung, teils auf einer Haupt- oder Nebeneisenbahn gem. § 1 EVO., teils durch irgendein anderes Transportunternehmen, also auch auf einer Klein- oder Privatanschlußbahn, die ja der EVO. nicht unterliegen; hier wird kein Gesamtfrachtverhältnis angenommen, vielmehr schließt das Gesetz, die EVO., ein Verhältnis, wie es die §§ 469, 432 HGB. voraussetzen, in der Regel aus und läßt die Großbahn über ihre Strecken hinaus als Frachtführer für etwaigen Schaden nur dann weiter haften, wenn eine eigene Einrichtung der Großbahn in Frage kommt oder wenn ein direkter Tarif mit der Kleinbahn besteht, was beides im Streitfalle nicht zutrifft. Hiermit läßt sich die Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht vereinigen; die Reichsbahnen bzw. die früheren Preussischen Staatsbahnen haben denn auch in ständiger Praxis im Güterverkehr mit Klein- oder Privatanschlußbahnen ein Gesamtfrachtverhältnis — allein auf Grund der Übernahme von Gütern, selbst wenn ein direkter Frachtbrief vorlag — nicht anerkannt und eine entsprechende Haftpflicht aus §§ 469, 432 HGB. abgelehnt. (S. d. Artikel „Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart“, vom Wirkl. Geh. Rat Fritsch in Nr. 29 dieser Zeitung vom 19. Juli 1923, S. 471.)

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts muß um so mehr befremden, als das hier in Frage kommende Formular des Frachtbriefs (Anl. D. der EVO.) gemäß § 454 HGB. und § 6 EVO. den Aufdruck trägt: „Für den Frachtvertrag gelten die EVO. und die in Betracht kommenden Tarife“, aber in der Begründung des Urteils weder der EVO. noch des hier maßgebenden Reichsbahngütertarifs Erwähnung geschieht. Aus der abgedruckten Begründung des Urteils läßt sich nicht ersehen, ob dieser Tarif dem Gerichte vorgelegen hat; man muß annehmen, daß es nicht der Fall war, da andernfalls die oben erwähnte Ausführungsbestimmung zu § 56 EVO. im Teil II A sowie das Fehlen der Hafenbahn im Verzeichnis der am Tarif beteiligten Bahnen dem Gerichte wohl nicht entgangen und bei der Begründung des Urteils wenigstens erwähnt worden wäre. Das Hauptinteresse an der Vorlage hatte die Reichsbahnverwaltung, aber schon die Berufung der Klägerin auf den Frachtbrief mit dem vorerwähnten Aufdruck: „Für den Frachtvertrag gelten die EVO. und die in Betracht kommenden Tarife“, mußte meines Erachtens das Gericht veranlassen, die Vorlegung des Tarifs zu verlangen.

Das Urteil läßt meines Erachtens die rechtlichen Besonderheiten des Frachtvertrages für deutsche Haupt- und Nebeneisenbahnen außer acht. Dieser Vertrag ist nicht nur ein Real-

sondern auch ein Formalvertrag (Rundnagel, Beförderungsgeschäfte 1915 S. 308), für dessen Abschluß und Erfüllung ganz bestimmte Vorschriften gegeben sind, und zwar nicht nur im Handelsgesetzbuche, sondern auch in der EVO. und in den sonstigen Vorschriften der gemäß § 6 dieser Ordnung herausgegebenen und veröffentlichten Tarife, von denen jeder nicht nur die Beschreibung des Verkehrsgebiets, für das er gilt, enthalten, sondern auch über alle Bestimmungen Aufschluß geben muß, denen die Bahn und das Publikum bei Abschluß und Erfüllung des Frachtvertrags unterworfen sind (§ 6 EVO. Erlaß des früheren R. E. A. v. 12. 10. 1900 — 25 540 — ROH. Ger. XXI, 108, Rundnagel a. a. O. S. 291). Da nun in den Th. I A. der D. E. G. Tar. die Abschnitte II u. VIII der EVO. und damit auch die darin enthaltenen zwingenden Vorschriften des 6. u. 7. Abschnitts des 3. Buches HGB. aufgenommen sind, enthält der hier in Betracht kommende D. E. G. T. I u. II das kodifizierte Recht für alle in sein Geltungsgebiet fallenden Gütertransporte auf Haupt- und Nebenbahnen. Es handelt sich dabei zwar um ein aus dem allgemeinen Handelsrecht hergeleitetes, aber für sich weitergebildetes und formell selbständiges Recht, dem dadurch nicht Genüge geschieht, daß die Entscheidung eines Streitfalles, wie hier, nach einigen diesem Rechte zugrunde liegenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches getroffen wird, wenn dies auch nicht ausschließt, daß die Entscheidung auch nach dem Tarife begründet sein kann, was aber meines Erachtens hier nicht der Fall ist. Diese Rechtslage erscheint um so weniger bedenklich, als der Eisenbahnfrachtvertrag nicht, wie der Landfrachtvertrag ein freiwilliger ist, sondern der Eisenbahn gegenüber ohne Bedenkfrist für letztere erzwungen wird und die Tarifbestimmungen in noch höherem Grade als die in § 471 HGB. aufgeführten Bestimmungen zwingendes Recht sind (§ 6 EVO. Staub VIII. Aufl. Bd. 2 Anm. 4 zu § 453 HGB. S. 1905). Dieses Zusammenfassen aller für den Eisenbahnfrachtverkehr maßgebenden Bestimmungen ist auch durch das Verkehrs- und das dienstliche Interesse bedingt, denen es nicht entspricht, daß das Publikum und die Dienststellen aus dem HGB., der EVO. und den sonstigen Vorschriften die maßgebenden Bestimmungen nach ihrem Ermessen heraussuchen, zumal bahnsseitig die Annahme des Gutes wie des Frachtbriefs und damit der Abschluß des Frachtvertrages unverzüglich erfolgen muß (§ 3 EVO.), auch die Tarifbestimmungen für jedermann in derselben Weise anzuwenden sind. Ebenso liegt es im Interesse der Kleinbahnen, wenn der D. E. G. T. in den oben zitierten § 85 I A und Ausf. Best. zu § 56 in Heft II A ein Gesamtfrachtvertragsverhältnis zwischen Groß- und Kleinbahnen von dem Bestehen eines direkten Tarifs abhängig macht. Kleinbahnen, deren Bau fast durchweg nur mit Zuschüssen des Reichs, der Länder, Provinzen, Kreise oder Kommunen sich ermöglichen läßt, sollen dem Gesetz gemäß den Verkehrsinteressen eines örtlich beschränkten kleineren Gebietes (Gemeinde und benachbarte Gemeinden) dienen, deshalb nicht nur in Bau und Betrieb, sondern auch in ihrer Verwaltungs- und Kontrollführung mit einfachen, wenig kostspieligen Einrichtungen und Maßnahmen sich begnügen, auch ihre Tarife einfach gestalten; dies ist aber ausgeschlossen, wenn sie mit anderen Bahnen eine Transportgemeinschaft (§ 432 HGB., § 84 EVO.) eingehen, dementsprechend auch für diese Bahnen im Versand und Empfang selbstschuldnerisch haften, Kontroll- und Abrechnungsgeschäfte für sie übernehmen müssen, so daß sich eine solche Gemeinschaft nur unter ganz besonderen Verhältnissen rechtfertigen läßt.

Mit der Nichtberücksichtigung der tarifarischen Bestimmungen ist wohl auch zu erklären, daß das Gericht dem Inhalte des

Frachtbriefs hier nicht die richtige Deutung gibt und annimmt, die Eisenbahn habe dem Absender gegenüber übernommen, die Sendung bis zum Anschlußgleis der Empfängerin zu befördern. Letzteres würde voraussetzen, daß der nach dem Aufdruck des Frachtbriefformulars hier in Betracht kommende Tarif auch für die Strecke der Hafenbahn gilt, was aber nicht der Fall ist. Die Sendung ist aufgegeben in der zum Reichsbahndirektionsbezirk Karlsruhe gehörenden Station Weinheim und mußte in der zum Reichsbahnbezirk Frankfurt (Main) gehörenden Station Frankfurt Ost auf die städtische Hafenbahn übergehen. Letztere gehört weder zu den dem öffentlichen Verkehr dienenden Haupt- und Nebeneisenbahnen Deutschlands, auf welche die Eisenbahnverkehrsordnung nebst Ausführungsbestimmungen kraft Gesetz ohne weiteres Anwendung findet (Vorwort und § 1 der EVO.), noch steht sie mit diesen Bahnen im Tarifverbande, insbesondere nicht mit den Reichsbahnen, wie sich aus dem Verzeichnisse der beteiligten Bahnen auf S. 3 ff. des Heftes A des Reichsbahngütertarifs ergibt. Danach konnte der in Weinheim abgestempelte Frachtbrief gegenüber der Bahn als Frachtführer nur Rechte begründen für die Beförderung bis Frankfurt Ost, welche Station gemäß den oben abgedruckten Ausführungsbestimmungen zu § 56 als „Bestimmungstation“ einzutragen war, während die Eintragung des Bestimmungsortes (Anschlußgleis der Hafenbahn) darunter, an der hierfür im Formular vorgesehenen Stelle, erfolgen mußte. Ob der Frachtbrief in dieser Weise tarifmäßig ausgefertigt war, ist aus der Urteilsbegründung nicht ersichtlich, aber auch wenn dies nicht der Fall, würde dies an der Rechtslage nichts ändern. Station Weinheim durfte einen anders ausgefertigten Frachtbrief nicht annehmen, sie mußte gemäß §§ 1, 6, 53, 61 D. E. G. T. I A und § 10 Abs. 11 Allg. Abf.-Vorschr. (Kundm. 1 des D. E. V. B.) einen anderen Frachtbrief verlangen und bis zu dessen Beibringung die Annahme der Sendung verweigern, andernfalls war die Annahme tariffidrig, sie bedeutete eine Begünstigung der Interessenten, die nach § 6 EVO. verboten und nichtig, also Ansprüche, wie sie im Prozeß gegen die Reichsbahn geltend gemacht und vom Gericht zuerkannt sind, nicht begründen konnte. Es handelt sich hier um einen der Fälle, wie sie in der vom Gericht zitierten Anm. 7 z. § 432 HGB. in Staubs Kommentar ebenfalls erwähnt sind, wo es heißt: „Hat dagegen der erste Frachtführer die Beförderung nur bis zu einem gewissen Punkte vor dem Reiseziel übernommen, während bis zum Endziel ein anderer Frachtführer (hier die Hafenbahn) die Beförderung übernimmt, so ist der weitere Frachtführer Zwischenfrachtführer. Von diesem letzteren handelt der vorliegende Paragraph (§ 432) nicht; für diesen haftet der erstere, wenn er ihn (d. h. den Zwischenfrachtführer) im Auftrage des Absenders bestellt hat, nur bei mangelnder Sorgfalt in der Wahl, Aufsicht oder Unterweisung, während der Zwischenfrachtführer selbst nach dem mit ihm geschlossenen Verträge dem haftet, zu dem er in ein Vertragsverhältnis tritt“ usw. Der hier erwähnte „Auftrag des Absenders“ wurde mit der Übergabe des Frachtbriefes erteilt, in dem die EVO. und der in Betracht kommende Tarif für den Beförderungsvertrag maßgebend erklärt sind, denn nach dem oben zitierten § 85 (1) war beim Mangel einer Verfügung des Absenders oder Empfängers die Reichsbahn befugt, auf ihrer Endstation das Gut als Spediteur der Hafenbahn zu übergeben.

Danach empfiehlt es sich für die Reichsbahn, dem eingangs erwähnten Urteil keine allgemeine und grundsätzliche Bedeutung beizumessen und vorkommendenfalls es auf neue Verhandlung und Entscheidung ankommen zu lassen. Nottebohm.

Der Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif Teil I. Abt. B.

Von Eis.-Ob.-Sekretär Riedel, Berlin.

Eine wichtige Voraussetzung zur versuchsweisen Einführung des Lochkartenverfahrens im Binnengüterverkehr der Reichsbahndirektion Stuttgart war die Umgestaltung des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs IB (DEGT IB). Die Lochkartenwarenummern, die nach tarifarischen und statistischen Gesichtspunkten systematisch gebildet ist, zwang zu einer weiteren Zergliederung der bisherigen Tarifstellen. Zum Beispiel ist im DEGT IB unter der Tarifstelle „Getreide, sonst nicht genannt“ Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Hirse und Hülsenfrüchte aufgeführt, die sieben verschiedenen statistischen Artikelgruppen angehören. Oft sind auch Güter in einer Tarifstelle aufgeführt, die nach verschiedenen Stückgutklassen tarifieren, z. B. enthält die Tarifstelle „Fleischfutter- und Fleischdüngemehl, Fleischkuchen“ Güter, die teilweise nach der Stückgutklasse I und teilweise nach der Stückgutklasse II tarifieren und außerdem zu zwei verschiedenen statistischen Artikelgruppen gehören.

Die im Jahre 1920 beschlossene Umgestaltung der Form des

DEGT IB nach sog. österreichischem Muster wurde im Jahre 1924 in Angriff genommen, wobei der Lochkartengedanke als treibende Kraft wirkte. Der Tarif wurde nach Richtlinien der ständigen Tarifkommission von einem Beiratsausschuß in ein alphabetisches Verzeichnis zerlegt. Bei jedem einzelnen Gut wurde die Tarifierung als Eilstückgut, Frachstückgut und Wagenladung, die Zugehörigkeit zu den einzelnen Verzeichnissen, die Lochkartenwarenummern und ein Hinweis auf der DEGT IB angegeben. Die Erläuterungen wurden von größter Teile in den Text hineingearbeitet. Welche Vorteile dieser „Anhang zum DEGT IB“ gegenüber dem bisherigen Tarif für den Abfertigungsbeamten hat, soll an einem Beispiel gezeigt werden.

Um die Tarifierung von Heringen festzustellen, muß der Abfertigungsbeamte die beiden Stellen „Fische, lebende“ in Klasse B und „Heringe und Breitlinge“ in Klasse D durcharbeiten. Die beiden Stellen lauten wie folgt:

Klasse B.	Klasse C.	Klasse D.
he, lebende, frische, gefrorene, ge- zene, geräucherte, getrocknete, ge- atene, geröstete, marinierte (vergl. § 41 r Allgemeinen Tarifvorschriften). Heringe und Breitlinge, frisch (grün) er gesalzen, siehe Klasse D. Kl. II. Kl. IIe: s. Zif. 6, Kl. IIe. PW: s. Zif. 10, Verz. V.		Heringe und Breitlinge, frische (grüne) oder gesalzene. Geräucherte Heringe (Bücklinge) und eingelegte Heringe (Brat-, Gewürz- und Rollheringe) gehören zur Kl. B. Kl. II. Kl. IIe: s. Zif. 6 der Kl. IIe nebst Erl. PW: (s. Zif. 10, Verz. V). Breitlinge sind sprossenartige Heringe, die mit Heringen zusammen gefangen werden.

Im Anhang zum DEGT IB sind Heringe dagegen folgendermaßen ausgezogen:

Güterart	Loch- karten- Waren- Nr.	Stückgutklasse		Haupt- klasse	Beförde- rung zulässig in	Bemerkungen (Hinweis auf DEGT., Teil I B usw.)
		Eilgut	Fracht- gut			
frische (grüne), auch oberflächlich gesalzene gesalzene geräucherte, auch in Stücken und in Wurst- form, jedoch nicht in Dauerverpackung, ge- bratene oder geröstete, trockene marinierte	5500 5503 3500 3504	II e I e II e II e ¹	II II II II	D D B B	PW: Fische	§ 41 ATV. § 41 ATV. ¹ nur in der Zeit vom 1. April bis 30. September II e, sonst I e.

er Anhang ist bisher nur an die Direktionen, an die größten
erabfertigungen und an sämtliche Güterabfertigungen der
ektion Stuttgart verteilt worden. Er gilt nur als dienste-
e Vorschrift, in Zweifelsfällen ist der DEGT IB zugrunde zu-
en. Hoffentlich wird recht bald der Anhang den bisherigen
if verdrängen oder zum mindesten das Sachverzeichnis er-
en. Dienststellen und Versender würden es gewiß freudig
rüßen.

n Binnenverkehr des Bezirks Stuttgart wird zur Zeit die
chtenkontrolle maschinell ausgeführt. Es werden mit den
hkarten Tabellen geschrieben, in denen die einzelnen Sen-
gen einer Tarifklasse nach Entfernung und Gewicht sortiert
heinen. An Stelle der Multiplikation des Gewichtes mit dem
chtsätze fallen jetzt dem Kontrollbeamten durch flüchtige
achtungen der Frachtpalte die falsch berechneten Frach-
auf (vgl. Vereinszeitung Heft 6/1925). Er hat aber nur
ummern" vor sich, keine Worte; er muß also jetzt ein Hilfs-
tel haben, damit er sich die Tarif- und die Warennummern
ht übersetzen kann. Die Tarifnummern wird er sich bald
zeprägt haben, nicht aber die Warennummern. Zu diesem
ecke wurde im Eisenbahn-Zentralamt eine Tarifikartei auf-
stellt. Auf einer Karteikarte erscheint nur eine Waren-
ummer. Die Karteikarten wurden nach Warennummern ge-
net abgestellt. Neben der Warennummer, der Tarifierung
t, ist der vollständige Tariftext mit den in Frage kommenden
äuterungen angegeben, so daß man nicht im Tarif nachzu-
agen braucht (Muster 1).

oder angenommen wurde usw. Auch für die Güter, für die ein
Antrag gestellt wurde, die aber nicht in den Tarif aufgenommen
wurden, könnte auf Karteiblättern kurz der Sachverhalt ver-
merkt werden. Wird nach einigen Jahren der Antrag wieder-
holt, dann ersieht man aus dem Kartenblatt sofort die Ableh-
nungsgründe. Kurze Vermerke würden auf die in Frage kom-
menden Niederschriften hinweisen. Wenn auf der Rückseite
der Tarifikarteikarten sämtliche Stellen vermerkt werden, die
im Anfang mit der auf der Vorderseite vermerkten Waren-
nummer aufgeführt sind, lassen sich Nachträge zum Tarif nicht
schwieriger als heute aufstellen.

Der DEGT IB enthält bei vielen Güterarten Erklärungen
über das Aussehen und die Entstehung des Gutes. Im Anhang
sind derartige Erklärungen nicht mit aufgenommen worden. Da
die Tarifierung aber vielfach nur auf Grund von Warenkennt-
nissen richtig angewendet werden kann, müßte den Dienststellen
neben dem Anhang eine „Warenkunde“ für die auf der Eisen-
bahn verschickten Güter zur Verfügung gestellt werden. Diese
Warenkunde könnte viele Jahre hindurch benutzt werden.

Die nach Warennummern geordnete Tarifikartei kann auf den
Güterabfertigungen selbst nicht verwendet werden. Mehrere
Stellen haben schon versucht, eine Tarifikartei für die Güter-
abfertigung einzuführen. Am besten ist dieser Versuch wohl
auf der Güterabfertigung Magdeburg Hbf. gelungen. Die Güter
der ermäßigten Stückgutklasse, des Nottarifes und die sperrigen
Güter sind dort in sehr brauchbarer Form alphabetisch zusam-

	60						7	
Name des Gutes	Tarifert als		Gehört zum Ver- zeichnis	Aus- nahme- tarif	Loch- Karten- nummer	Stat. Art Gr.	Bemerkungen	
	Stückgut E	F						Wagen- ladung
Abfälle der Reissstärkebereitung Reismehl, gemahlener Reis, Reispries siehe Reis = Nr. 4535	3	1	60		6867	79		
Unter den Abfällen der Reissstärkebereitung sind nur die Rückstände zu verstehen, die bei TK. 10415 gehören zur Tarifstelle „Stärke“ der Kl. C = Nr. 4871								

Muster 1.

Diese Kartei müßte natürlich bei einer endgültigen Einfüh-
ung des Anhangs vervielfältigt werden, da sie den Direk-
tionen als Tarifunterlage zu dienen hätte. Sie müßte aber auch
den Kundschaft verkauft werden, damit diese Kartei bei Tarif-
sitigkeiten als Grundlage dienen kann. Die Direktionen, die
der ständigen Tarifkommission vertreten sind, haben mit
dieser Kartei sofort eine brauchbare Unterlage zu ihren wichen-
sten Arbeiten. Für diese Stellen könnte die Kartei durch
kurze Hinweise auf die Beschlüsse der Tarifkommission er-
gänzt werden, z. B. weshalb Auf- oder Detarifierung abgelehnt

wurde. Der Hauptvorteil liegt neben der besseren Hand-
habung darin, daß man umfangreiche Änderungen durch Aus-
wechseln der Tarifikarte schnell erledigen kann. Die Kartei
wird durch Nachträge niemals unübersichtlich. Bei der Ein-
führung von Tarifikarteien auf größeren Güterabfertigungen
wird es wohl in den meisten Fällen genügen, wenn nur die er-
wähnten Stückgutkarteien neben dem Anhang verwendet wer-
den. Die Tarifierung der Wagenladungen kann schnell und ein-
wandfrei aus dem Anhang erschen werden.

Vollkommen ist das Karteiwesen im Güterverkehr aber erst,

wenn der „Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverskehr“ nach dem Vorbilde der Mitteilungen des Zentralamtes in Karteiform erscheint. Die im Anzeiger bekanntgegebenen Bestimmungen des DEGT IB könnten sofort in Karteiform gedruckt werden. Ebenso wäre dieser Gedanke für die Ausnahmetarife durchführbar, allerdings unter der Voraussetzung, daß die Ausnahmetarife selbst in Karteiform herausgegeben werden. Bei dem häufigen Wechsel der Ausnahmetarife würde die Einführung einer Karte eine nicht unerheb-

liche Verbilligung herbeiführen. Die gültigen Ausnahmetarife ständen stets übersichtlich im Karteikasten. Für die anderen im Tarif- und Verkehrsanzeiger veröffentlichten Bekanntmachungen läßt sich kein Weg zur karteimäßigen Auswertung finden. Es wäre aber denkbar, daß der Anzeiger für den allgemeinen Gütertarif, für die Ausnahmetarife und vielleicht auch für die im Anzeiger veröffentlichten Zollvorschriften u. dgl. in Karteiform (nach Ländern abzustellen!), für die übrigen Anzeigen aber in der bisherigen Form erscheint.

Japans Verkehrsentwicklung.

Japans Aufstieg zur modernen Großmacht hat sich überraschend schnell vollzogen. Erst vor zwei Menschenaltern fielen die Schranken, die das Reich der aufgehenden Sonne jahrhundertlang von der Außenwelt abgeschlossen hatten. Verwirklichte doch seit den Tagen des Shoguns Ijimits (1623–1651) jeder Japaner, der sein Vaterland verließ, das Leben! So ist auch die neuzeitliche Verkehrsentwicklung Japans erst das Ergebnis des letzten halben Jahrhunderts.

Japans Inselnatur weist dem Seeverkehr eine achtunggebietende Stellung zu. Nicht weniger als 780 Handelshäfen, von denen 39 für den Außenhandel geöffnet sind, säumen die japanischen Küsten ein. Für die Verbesserung dieser Häfen werden nach Ausführung des gegenwärtigen Bauplanes zu Ende des Jahres 1933 mehr als 225 Millionen Yen ausgegeben worden sein. Der Mangel der meisten Häfen ist indessen ihre geringe Tiefe, die an vielen Plätzen sogar das Anlegen der Küstendampfer unmöglich macht.

Den weitaus ersten Rang nehmen die Häfen von Yokohama, Osaka und Kobe ein; im Jahre 1922, dem Jahre vor dem großen Erdbeben, betrug die Handelsbewegung dieser Plätze 2 450 000 000 Yen bzw. 2 415 000 000 Yen und 1 779 000 000 Yen. Yokohama vermittelt hauptsächlich den Handelsverkehr mit Amerika, Kobe den Handel mit den asiatischen Ländern, besonders China, während Osaka mehr die Beziehungen mit Korea und der Mandschurei sowie mit den anderen Teilen des Reiches unterhält. Der Hafen von Yokohama wurde durch das Erdbeben von 1923 völlig zerstört, und sein Verkehr lag eine Zeitlang gänzlich darnieder, hat sich aber mit dem fortschreitenden Wiederaufbau der Stadt und der Hafenanlagen merklich erholt.

Moji und Shimonoseki liegen an der Meeresstraße, die die Hauptinsel von Kiushu trennt, und spielen eine wichtige Rolle im Verkehr mit Nordchina und der Mandschurei, Nagasaki unterhält rege Verbindungen mit Shanghai, während Tsuruga an der Japansee den Handel mit Wladiwostok vermittelt.

Im Jahre 1923 verfügte die japanische Handelsflotte über einen Bestand von 2003 Dampfern und 2708 Segelschiffen mit einem Gehalt von 3 604 000 bzw. 399 000 t. Unter den Handelsflotten der Erde steht Japan hinsichtlich des Gesamttonnengehaltes an dritter Stelle, während es nach der Zahl der Segelschiffe den ersten Platz einnimmt. Die fünf größten Schiffahrtsgesellschaften Japans sind die Nippon Yusen Kaisha mit 85 Fahrzeugen mit einem Gehalt von 514 391 Rohtonnen, die Osaka Shosen Kaisha mit 95 Schiffen und 402 462 Rohtonnen, die Kokusai Kisen Kaisha mit 58 Fahrzeugen und 311 671 Rohtonnen, die Toyo Kisen Kaisha mit 18 Schiffen und 141 148 Rohtonnen, endlich die Kawasakiwerft mit 21 Fahrzeugen und 125 205 Rohtonnen. Eine Tochtergesellschaft der Nippon Yusen Kaisha ist die Kinkai Yusen Kaisha mit 40 Fahrzeugen und 98 425 Rohtonnen. Die Nippon Yusen Kaisha betreibt u. a. Dampferlinien nach Seattle (U. S. A.) (34 Fahrten im Jahr), Europa (26 Fahrten im Jahr), Hongkong (17 Fahrten im Jahr), Australien (12 Fahrten im Jahr), Shanghai (104 Fahrten im Jahr), die Toyo Kisen Kaisha unterhält u. a. Linien nach San Francisco (14 Fahrten jährlich), nach der südamerikanischen Westküste (12 Fahrten jährlich), die Osaka Shosen Kaisha solche nach der südamerikanischen Ostküste (10 jährliche Fahrten), nach Java (20 jährliche Fahrten), nach Dairen (104 jährliche Fahrten), nach Wladiwostok (18 jährliche Fahrten). Für eine Anzahl Linien gewährt die Regierung Beihilfen, denen die japanische Dampfschiffahrt z. T. ihre Entwicklung verdankt. In Yokohama und Kobe befinden sich moderne Hafenanlagen mit geräumigen Lagerhäusern, Kranen, Eisenbahnschlüssen usw., in den meisten Häfen fehlt es aber noch an Einrichtungen zur Bewältigung des Umschlagverkehrs.

Wenn heute die Entwicklung des japanischen Seeverkehrs noch nicht den Umfang erreicht hat, den man angesichts der Gunst der geographischen Bedingungen erwarten möchte, so trägt daran einmal die jahrhundertlange Abschließung des Reiches von der Außenwelt die Schuld, die auch den größten Teil der Bevölkerung von der Betätigung in der Schifffahrt fernhielt, dann aber auch das Fehlen überseeischer Besitzungen, die dem Mutterland als Rohstoffquellen und Absatzmärkte zu dienen vermöchten.

Allerdings gelang es Japan während des Weltkrieges, infolge der Knappheit an Schiffsraum und dank den verhältnismäßig niedrigen Löhnen, seine Dampfschiffahrt über alle Meere auszudehnen; mit der Wiederkehr geregelter wirtschaftlicher Zustände in Europa und Amerika und dem Rückgang des japanischen Handels sah man sich indessen genötigt, die Mehrzahl der Fahrzeuge aus dem Verkehr zurückzuziehen.

Auch der japanische Schiffbau nahm während des Weltkrieges eine sprunghafte Entwicklung, so daß noch im Jahre 1923 im ganzen Lande 316 Schiffswerften gezählt wurden. Im ersten Platz unter diesen behauptet heute die Mitsubishiwerft in Nagasaki und Kobe, dann folgen die Kawasakiwerft in Kobe, die Asanowerft in der Nähe von Yokohama und das Urugadoko in Kanagawa.

Die Binnenschiffahrt Japans ist für den Verkehr ohne nennenswerte Bedeutung. Bei der gebirgigen Natur des Landes ist nur eine geringe Zahl von Flüssen schiffbar und wird von kleineren Dampfern, Motorbooten und Seglern befahren; auch für die Entwicklung von Kanälen ist wenig Raum.

Was den Verkehr zu Lande betrifft, so verfügt Japan heute über ein gut entwickeltes Netz von Landstraßen und Schienenwegen. Während der Tokugawaherrschaft hatten die Grundherren die Pflicht, alljährlich am Sitz der Zentralregierung in Edo, dem heutigen Tokio, zu erscheinen. Aus diesem Grund baute man eine Reihe von Straßen, die von der Hauptstadt nach den verschiedenen Provinzen des Reiches führen und noch heute die Hauptadern des japanischen Straßennetzes bilden. Von den Fenstern des Zuges aus erblickt der Reisende die langen Reihen von Kiefern und anderen Schattenbäumen, die längs der Straßen gepflanzt wurden. Man unterscheidet heute vier Klassen von Wegen, deren Gesamtlänge im Jahre 1923 545 910 engl. Meilen betrug: Staatsstraßen (5290 Meilen), Provinzialstraßen (55 800 Meilen), Munizipalstraßen (9450 Meilen), Stadt- und Dorfstraßen (475 370 Meilen).

Als Verkehrsmittel auf den Landstraßen finden sich von Pferden oder Kühen gezogene Wagen, Rickshaws (eigentlich Jinrikisha oder Menschenkraft-Fahrzeuge), Zweiräder, Dreiräder, Krafträder und Kraftwagen. Die Benutzung des Kraftwagens hat in Japan einen erstaunlichen Umfang erlangt; im Jahre 1923 standen bereits 2812 500 Räder in Gebrauch. Die Zahl der Kraftwagen zeigt ebenfalls eine rasche Zunahme. Im Jahre 1923 wurden 19 000 Personen- und 8200 Lastkraftwagen gezählt. Wie in anderen Ländern, verlangt auch in Japan der anwachsende Automobilverkehr eine baldige Verbesserung der Straßen; vorgesehen ist die Pflasterung sämtlicher Staatsstraßen sowie der wichtigeren Provinzialstraßen. Auch hofft man, daß die Lage gepflasterter Kraftwagenstraßen künftig den Bau von Nebenbahnen in abgelegenen Bezirken, in denen eine rasche Verkehrsentwicklung nicht zu erwarten steht, entbehrlich macht. Die Haupthindernisse für die Ausbreitung des japanischen Kraftwagenverkehrs bilden zurzeit noch die hohen Preise der Motoren und des Betriebsstoffes.

Das Straßennetz erreichte im Jahre 1924 eine Gesamtlänge von 1500 engl. Meilen. Die Mehrzahl der Linien entfällt auf die Großstädte und deren Umgebung und weist elektrischen Betrieb auf, der Strom wird in Wasserkraftzentralen erzeugt.

Das wichtigste Landverkehrsmittel bilden heute die Eisenbahnen. Der erste Schienenweg des Landes wurde im Jahre 1872 zwischen Tokio und Yokohama erbaut. Gegenwärtig trägt die Gesamtlänge der Eisenbahnen in Alt-Japan rd. 10 000 engl. Meilen. Dazu treten 800 Meilen auf Formosa, 1450 engl. Meilen in Korea und 138 Meilen auf Japanisch-Sachalin.

Die Mehrzahl der japanischen Eisenbahnen befindet sich heute im Eigentum und Betrieb des Staates. In den Anfängen des Eisenbahnbaues war es allerdings nicht möglich, den Staatsbahngedanken völlig durchzusetzen. Infolge finanzieller Schwierigkeiten sah sich die Regierung genötigt, mehreren Gesellschaften Konzessionen zu erteilen. Der Rückkauf der Privatbahnen erfolgte auf Grund des Verstaatlichungsgesetzes von 1906 in den Jahren 1906 und 1907, so daß im letztgenannten Jahre nach der Erwerbung von 17 Privatbahnen sämtliche Hauptstrecken in einer Gesamtlänge von rd. 4400 engl. Meilen der staatlichen Verwaltung übergeben wurden.

tung unterstanden. Gegenwärtig umfaßt das japanische
atsbahnnetz rd. 7400 engl. Meilen. Bei den heute noch be-
enden Privatbahnen im Gesamtumfang von fast 3000 engl.
len handelt es sich um Linien von örtlicher Bedeutung.

der Haushalt der Staatsbahnen ist vom allgemeinen
atshaushalt unabhängig, doch kann die Aufnahme öffentlicher
eihen für Eisenbahnzwecke nur durch das Schatzamt er-
en. Das neue Eisenbahnbaugesetz sieht den Bau von wei-
en 10 000 Meilen vor; hiervon können die Strecken mit nur
icher Bedeutung von Privatgesellschaften gebaut werden. Der
achs des Staatsbahnnetzes belief sich neuerdings auf etwa
engl. Meilen im Jahr.

ie Spurweite der japanischen Staatsbahnen ist die sogen.
spur von nur 3'6" (1,067 m). Die Einführung einer brei-
en Spur ist schon von verschiedenen Kabinetten in Betracht
gen worden, jedoch ohne daß man in dieser Frage zu einem
gültigen Entschluß gelangt wäre. Für den Umbau auf Voll-
r scheint eine wirtschaftliche Notwendigkeit nicht vorzu-
en. Selbst auf den heutigen Schmalspurstrecken können
erwagen von 35 t Tragkraft laufen sowie Personenwagen,
in der Breite den vollspurigen Fahrzeugen nur wenig nach-
en. Überdies ist die Einheit des Handels in Japan zumeist
n, schwere und umfangreiche Güter sind leicht auf dem See-
e zu befördern, so daß eine Verbesserung des Frachtver-
rs eher durch den Ausbau der Häfen zu erzielen wäre.

uerdings ist man auch in Japan der Elektrisierung
r Staatsbahnen näher getreten. Während das Land
an Kohlen ist, weist es einen großen Reichtum an Wasser-
ften auf. Von diesen sind bereits 1½ Millionen PS ausge-
t und schätzungsweise weitere 3½ Millionen PS verfügbar.
das Staatsbahnnetz viele Gebirgstrecken mit starken Stei-
gen und zahlreichen Tunneln besitzt, würde die Elektrisie-
g dieser Abschnitte viele Betriebsschwierigkeiten sowie die
ige Rauchplage in den Tunneln beheben. Einer ausgedehnten
trisierung des Staatsbahnnetzes stehen aber zur Zeit noch
nzielle Hindernisse entgegen.

n Augenblick sind daher erst insgesamt 60 englische Meilen
trisiert, von denen der größte Teil auf Tokio und Umgebung
ie auf den Verkehr zwischen Tokio und Yokohama entfällt.
Teil der Tokaido-Hauptlinie, die von Tokio nach Kobe führt,
in Kürze auf elektrischen Betrieb umgestellt werden,
befahren der vom Ausland bezogenen elektrischen Lokomo-
n finden bereits auf einer Nebenstrecke statt.

ine sehr bemerkenswerte technische Verbesserung ist in
rletzter Zeit zur Durchführung gelangt. Abgesehen von den
rzeugen auf der Insel Hokkaido waren die japanischen
enbahnwagen bisher noch mit Handkupplungen ausgerüstet.
Übergang zur selbsttätigen Kupplung war zwar
m vor längerer Zeit beschlossen worden, konnte aber aus
illichen Gründen erst im vergangenen Jahre bewirkt werden.
der General-Passagieragent des Bezirks Tokio der japa-
en Staatsbahnen, J. Takaku, in einer trefflichen Darstellung
japanischen Verkehrsentwicklung in den „Annals of the
merican Academy of Political and Social Science“ Bd. 122,
211, November 1925 Sonderheft „The Far East“, S. 49 ff.)
eilt, erfolgte der Austausch der Kupplungen bei den Güter-
en im Laufe von nur zwei Tagen, während derer der ge-
te Güterverkehr in den betreffenden Landesteilen ruhte, und
r am 17. Juli 1925 auf der Hauptinsel und auf Shikoku und
20. Juli auf Kiushu. Bei den Personenwagen dagegen er-
te die Auswechslung in der ersten Hälfte des Monats Juli
e die geringste Verkehrsstörung. Die Gesamtkosten der
lerung beliefen sich auf 25 Millionen Yen. Die mit dem
bau verbundene Verstärkung der Kupplungen gestattet eine
höhung der Zuggewichte, außerdem werden die Unfälle beim
ammenkuppeln der Wagen, deren Zahl bisher im Jahres-
schnitt etwa 220 betrug, vermindert.

ber den Einbau der selbsttätigen Kupplungen ist ausführ-
er in Nr. 44, S. 1256, Jahrg. 1925 d. Ztg. berichtet.

ur Bedienung des Verkehrs zwischen den
enbahnlinien der verschiedenen Inseln bzw.
n Festlande unterhalten die japanischen Staatsbahnen
pferlinien und Fährverbindungen. Die Dampfer, die zwischen
monoseki und Fusan verkehren, sind prächtige Fahrzeuge

mit einem Gehalt von mehr als 3000 Tonnen. Für die Güter-
beförderung bestehen Fährverbindungen zwischen Shimonoseki
und Moji und zwischen Uno und Takamatsu. Vier weitere Fähr-
dampfer mit einem Gehalt von mehr als 3400 Tonnen sind kürz-
lich zwischen Aomori im Norden der Hauptinsel und Hakodate
auf Hokkaido in Dienst gestellt worden. Diese Fahrzeuge können
außer 930 Personen 25 Güterwagen von 15 t Tragkraft auf-
nehmen. Die Entfernung zwischen den beiden Häfen beträgt
60 Seemeilen oder 111,3 km, entspricht also ziemlich genau der
Strecke Saßnitz-Trälleborg (107,4 km). Fährverbindungen von
gleicher Länge wie diese beiden Linien finden sich sonst nur
noch an zwei Stellen der Erde. Was die Abmessungen der neuen
japanischen Fährboote betrifft, so stehen sie zur Zeit nur dem
Dampfer „Second Ontario“ auf dem Ontariosee nach, sind diesem
jedoch, da sie von neuer Bauart sind, in technischer Hinsicht
überlegen.

Über den Umfang des japanischen Staatsbahn-
netzes und seine Betriebsergebnisse unterrichten
die nachstehenden Zahlen, die sich auf das am 31. März 1924
endende Rechnungsjahr beziehen:

Betriebslänge	7341,2 engl. M. = 11 814,4 km
Zahl der Stationen	2147
Zahl der Bediensteten	188 783
Anlagekapital	2 149 783 769 Yen
Gesamteinnahmen	443 354 781 „
davon aus dem Personenverkehr	255 284 051 „
aus dem Güterverkehr	181 182 470 „
Betriebsausgaben	261 242 250 „
Sonstige Ausgaben einschl. Zinsendienst	71 848 436 „
Reingewinn	110 264 095 „
Betriebszahl	69,7 %
Gefahrene Personenmeilen	10 669 134 204
Mittlerer Reiseweg einer Person	18,5 engl. M. = 29,8 km
Einnahme für eine Personenmeile	0,0201 Yen
Geleistete Tonnenmeilen	6 392 328 633
Mittlerer Reiseweg einer Tonne	98,7 engl. M. = 158,8 km
Einnahme für eine Tonnenmeile	0,0276 Yen

Das finanzielle Ergebnis der Staatsbahnen ist durchaus be-
friedigend. Die Tarife sind mäßig, wie die Durchschnittsein-
nahmen für die Beförderungseinheit zeigen, die einem Betrage
von 2,62 Pf. für das Personenkm bzw. 3,60 Pf. für das Tonnenkm
entsprechen. Zu beachten ist das starke Überwiegen der Ein-
nahmen aus dem Personenverkehr über den Ertrag des Güter-
verkehrs. Das Verhältnis zwischen den beiden Verkehrsarten
ist hier gerade umgekehrt wie in den Vereinigten Staaten. Was
den Personenverkehr anlangt, so bietet er angesichts der hohen
Bevölkerungsdichte des Landes noch große Entwicklungsmög-
lichkeiten, während im Güterverkehr eine stärkere Betonung
der Beförderung auf dem Seewege dem Lande die besten Dienste
leisten dürfte.

Verwunderung könnte auf den ersten Blick die hohe Zahl von
Bediensteten erregen, die indessen bedingt ist durch den Mangel
an maschinellen Einrichtungen und die Eigenart und den Um-
fang des japanischen Eisenbahnverkehrs.

Zur Zeit bestehen Verkehrsübereinkommen mit den Privat-
bahnen in Altjapan sowie mit den Eisenbahnen in Formosa,
Korea, Sachalin und in der Südmandschurei und mit einigen
Dampfschiffahrtsgesellschaften. Vor dem Weltkriege bestand
ein Übereinkommen mit den russischen Staatsbahnen über die
direkte Abfertigung von Fahrgästen und Gepäck sowie die Be-
förderung von japanischer Seite über die sibirische Bahn. In
Tokio lagen direkte Fahrkarten nach London, Paris, Berlin,
Wien auf. Wegen der Wiederaufnahme dieser Beziehungen
schweben Verhandlungen mit der russischen Sowjetregierung.
Ähnliche Abmachungen bestehen seit über einem Jahrzehnt mit
den chinesischen Staatsbahnen. Neuerdings entfaltet die Staats-
bahnverwaltung eine lebhaftere Werbetätigkeit, um das Land zu
einem Mittelpunkt des internationalen Verkehrs im Fernen
Osten zu machen.

Der Luftverkehr befindet sich in Japan noch in den
ersten Anfängen und ist kaum erwähnenswert. Eine Flugpost-
verbindung besteht zwischen Tokio und Osaka, die Ausdehnung
des Luftverkehrs auf die Personen- und Güterbeförderung ist
noch nicht erfolgt.

Dr. v. J.

Rechtspflege.

Kündigungsbrief ohne Unterschrift. In einem Werk, in
dem mehrere Kündigungen erfolgten, wurde aus Versehen
r der Kündigungsbriefe nicht unterschrieben. Der Ange-
tete, der den Brief am 14. August erhielt, schwieg darüber
zum 20. August (nach Ablauf der Kündigungsfrist) und er-
te dann, die Kündigung sei nicht wirksam, weil die Unter-
rift fehle. Das Kaufmannsgericht erklärte aber dies
halten als gegen Treu und Glauben verstoßend, zumal der

Angestellte wußte, daß das Werk zu Entlassungen schreiten
mußte. Er hätte Zeit genug gehabt, die Werkleitung auf das
Versehen aufmerksam zu machen. — Auch sei der Brief ohne
Unterschrift als ausreichende Kündigung anzusehen, da für Kün-
digungen keine Form vorgeschrieben sei; auch die Mitteilung
in schriftlicher Form ohne Unterschrift genüge, wenn sie nur
unzweideutig den Willen zur Beendigung des Dienstverhält-
nisses ausdrücke. (Urteil des Kaufmannsgerichts Offenbach
vom 12. September 1925. Nachrichten der Industrie- und Han-
delskammer zu Halle a. d. S., Jahrg. 1926, Nr. 1, S. 11.)

Betriebseröffnung der Verlängerungsstrecke Hasenheide-Bergstraße der Berliner Nordsüdbahn

Über die Geschichte, Linienführung, Bauausführung, den Betrieb und die verschiedenen Erweiterungen der Berliner Nordstadbahn sind die Leser dieser Zeitung durch Mitteilungen in Nr. 5 des Jahrgangs 1923, in den Nrn. 16, 41 und 51 des Jahrgangs 1924 und in Nr. 7 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitung unterrichtet. An einige Daten aus der wechselreichen Geschichte der Bahn sei hier erinnert. Im Jahre 1911 erfolgte die Genehmigung zu ihrem Bau von der Seestraße im Norden Berlins bis zur Belle-Alliance-Str. im Süden. Im Jahre 1915 wurde mit Neukölln ein Vertrag über die Fortführung der Bahn durch die Belle-Alliance-Straße und Gneisenaustraße in den Neuköllner Bezirk geschlossen. Obwohl die am 2. Dezember 1912 begonnenen Bauarbeiten viele Jahre durch den Krieg und die Inflationsverhältnisse aufs schwerste gefährdet waren, konnte schließlich die Strecke Stettiner Bahnhof-Hallesches Tor am 30. Januar 1923 dem Betrieb übergeben werden. Es erfolgte die Eröffnung der Anschlußstrecke Stettiner Bahnhof-Seestraße am 8. März 1923 und der Strecke vom Halleschen Tor nach Bf. Gneisenaustraße am 19. April 1924. Der Bahnabschnitt von Gneisenaustraße nach Hasenheide wurde am 14. Dezember 1924 und der nach Tempelhof führende Zweig Belle-Alliance-Straße-Kreuzberg am 14. Februar 1926 dem Betrieb übergeben.

Seit 11. April d. J. verkehren nun die Züge der Nord-südbahn über den bisherigen Endbahnhof Hasenheide hinaus bis zu der im Herzen von Neukölln gelegenen Haltestelle Bergstraße. Auch diese Station ist nur vorübergehend Endhaltestelle; die Bahn wird in absehbarer Zeit bis zu ihrem natürlichen Endpunkt am Bahnhof Neukölln-Südring weitergeführt. Es ist also in der Nachkriegszeit trotz aller politischen und wirtschaftlichen Nöte ein gewaltiges Stück Arbeit geleistet worden.

Nebensteheude Abbildung gibt Aufschluß über die Ausdehnung des heutigen Nord-süd-Bahnnetzes.

Die derzeitige Gesamtlänge der Nord Südbahn von Mitte zu Mitte der Endstationen beträgt 12,389 km. Die kleinste Haltestellenentfernung ist 483 m, die größte 1177 m, die mittlere 688 m. Die 11385 m lange Strecke Seestraße-Bergstraße ist bei einer mittleren Anfahrbeschleunigung von $0,7 \text{ m/sek}^2$, einer mittleren Bremsverzögerung von $0,8 \text{ m/sek}^2$ und bei guter Ausnutzung der motorischen Kraft, wirtschaftliche Schaltweise vorausgesetzt, in rund $27\frac{1}{2}$ Minuten zu durchfahren. Hierbei sind Stationsaufenthalte von je 20 Sekunden zugrunde gelegt. Die mittlere Reise geschwindigkeit beträgt dann $24,7 \text{ km/Std.}$; d. i. ein sehr günstiges Ergebnis.

Die am 11 d. M. eröffnete 2,71 km lange Strecke Hasenheide-Bergstraße führt über den bau- und betrieblich sehr bemerkenswerten unterirdischen zweistöckigen Umsteigebahnhof Hermannplatz und über die Station Neukölln-Rathaus. Hier wird die Nordsüdbahn von der im Bau befindlichen sog. A. E. G.-Bahn (Gesundbrunnen-Neukölln) gekreuzt; der Bahnhof erhält dadurch die Form der Kreuzungsstation. Der tiefer liegende Nordsüdbahnhof Hermannplatz wird durch Fahrtreppen und eine feste Treppe, die bereits eingebaut sind, mit dem Bahnhof der A. E. G.-Schnellbahn verbunden. Die zur Aufstellung gelangten selbsttätigen und halb selbsttätigen Fahrkartengeber (Passimeter) sind bereits in Nr. 7 auf S. 183 d. Hfd. Jahrg. dieser Zeitung bei Beschreibung des Bahnhofes Kreuzberg mit kurzen Worten erklärt¹⁾. Wichtig ist die geplante Gleisverbindung zwischen der Nordsüdbahn und der A. E. G.-Bahn am Hermannplatz, die jedoch nur der außerfahrplanmäßigen Überführung von Personenwagen und sonstigem rollenden Material, das für beide Bahnen einheitlich sein soll, dient. Der Kreuzungsbahnhof Hermannplatz ist von ungewöhnlich großen Abmessungen und hat unter den bewährten Händen von Professor Grenander und Architekt Fehse eine so wichtige und

¹⁾ Eine ausführliche Beschreibung der Fahrkartengeber erscheint demnächst in dieser Zeitung.

Rechtspflege.

— Ist ein Betriebsrat rechtmäßig gewählt, wenn bei der Wahl eine Gruppe der Wahlberechtigten sich der Stimme enthalten hat? Es kommt öfters vor, daß bei den Wahlen zum Betriebsrat nur eine Gruppe, die Arbeiter oder die Angestellten, sich an der Wahl beteiligt. Die dadurch entstandene Streitfrage, ob ein so gewählter Betriebsrat rechtsgültig gewählt ist, hat das Landgericht in Berlin bejaht. Wenn beiden Gruppen Gelegenheit gegeben worden sei, sich an der Wahl zu beteiligen, so bildeten die dann nur von einer Gruppe Gewählten einen

eindrucksvolle architektonische Ausbildung erhalten, daß Groß-Berlin durch ihn um eine Sehenswürdigkeit bereichert worden ist.

Der dichtbevölkerte Stadtteil Neukölln wird durch den nun endlich erfolgten unmittelbaren Anschluß an das Berliner Schnellbahnnetz diesem voraussichtlich viel Neuverkehr zu tragen. Einstweilen verkehren die Züge zwischen Bergstraße und Seestraße und zwischen Hermannplatz und Bahnhof Wedding in Abständen von 10 Minuten, so daß sich die Zugfolge zwischen Hermannplatz und Wedding im Tagesverkehr (etwa von 9 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags) auf 5 Minuten verdichtet. Während dieser Zeit herrscht Pendelbetrieb zwischen den Bahnhöfen Belle-Alliance-Straße und Kreuzberg.

Bei der Eröffnung der Bahn gedachten Oberbürgermeister Böß ebenso wie Stadtkämmerer Dr. Karding und auch Bürgermeister des Neuköllner Bezirks Scholz der hohen Bedeutung des Bahnanschlusses und vor allem derjenigen, die



Ausdehnung der Großberliner elektrischen Schnellbahnen.
Zustand Mitte April 1926.

(Die den Linienzügen beige-schriebenen Zahlen geben die Tröfnungsjahre
einzelnen Abschnitte an.)

Kopf und Hand zu dem Gelingen des Unternehmens beigetragen haben.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß zu der Eröffnung Strecke Hasenheide-Bergstraße auch einige Oberbeamte Londoner Untergrundbahnen-Gesellschaft, nämlich die H. Agnew, Evering und Carr, entsandt waren. Auf den Berl elektrischen Schnellbahnen sind bekanntlich verschiedene N rungen eingeführt, zu denen Londoner Vorbilder die Anreg gegeben haben, so z. B. das selbsttätige Signalsystem, die Ta lichtsignale, die bereits erwähnten Passimeter, die Fahrtr ei und verschiedene Neuerungen im Wagenbau. Das Stud dieser Londoner Einrichtungen durch deutsche Verkehrsleu te an Ort und Stelle führte zu freundschaftlichen Beziehungen, die durch die Entsendung der drei genannten lischen Herren bekundet werden.

vollberechtigten Betriebsrat. (Urteil des Landgerichts I Be
8. Z—K., vom 6. Juli 1925. Nachrichten der Industrie- und
delskammer zu Halle (Saale), Jahrg. 1926 Nr. 1, S. 11.)

— **Betrieb einer Kleinbahn.** Die Anforderungen an den Betrieb einer Kleinbahn werden überspannt, wenn man dauernde Bewachung oder Beleuchtung einer auf freier Strasse verschlossen liegenden Weiche fordert. (Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg, Z.-S., vom 26. Mai 1925. „Verkehrsnachricht“ 1925, Nr. 51, S. 992.)

Die dritte Eisenbahnwissenschaftliche Woche der Deutschen Reichsbahn.

neuen Aulagebäude der Universität eröffnete am 12. April
äsident der Verwaltungsakademie, Exzellenz Schiffer, die
Eisenbahnwissenschaftliche Woche der Deutschen Reichs-
r etwa 300 Hörern, unter denen sich Gäste aus der
z, aus Schweden, Dänemark, Finnland und Rußland, be-
Der Veranstaltung wohnten ferner bei die Direktoren
utschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr. Weirauch und Jahn,
chsbahndirektoren Beyer, Homberger, Osthoff, Schwarze
immerlatte sowie Direktionspräsident z. D. Wulff.

Exzellenz Schiffer dankte vor allem dem Leiter der Eisen-
bahnwissenschaftlichen Abteilung der Akademie, Geheimrat Dr.
für dessen Mühewaltung um das Zustandekommen des
und hielt sodann die Eröffnungsrede, der wir folgende
gedanken entnehmen:

Fatsache, daß die Berliner Akademie bereits die dritte
ahnwissenschaftliche Woche veranstalten kann, zeigt aus-
zoll von der Unterstützung, die die Deutsche Reichsbahn
ldungsbestrebungen ihrer Beamenschaft entgegenbringt.
und Ziel für ihre Tätigkeit sind den Verwaltungsakade-
nach den Vertrag zwischen der Reichsbahn und der Ber-
kademie als Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
hochschulen gewiesen worden. Die Erfahrung hat in-
an zahlreichen Beispielen gezeigt, wie einsichtsvoll
upfverwaltung handelte, als sie wichtige Aufgaben der
rdung nicht dem amtlichen Bildungswesen vorbehielt, son-
entralen Stellen, d. h. den Verwaltungsakademien, über-
Wir haben die Zuversicht, daß hier künftig im Interesse
edehlichen Fortentwicklung an der Selbstverwaltung der
nschaft festgehalten werden wird. Die Beteiligung an
rwaltungsakademischen Kursen war auch in anderen
über Erwarten stark. So wurde die letzte Vortrags-
r Düsseldorfer Akademie von 880 höheren und mittleren
n der Deutschen Reichsbahn besucht. Als sachlich durch-
eckmäßig und wirtschaftlich sparsam hat es sich bei
Kursen erwiesen, die Gruppen der mittleren und höheren
n zusammenzufassen. Es zeigt sich eben immer wieder,
nn die Vorlesungen in die dafür geeigneten Hände gelegt
der Stoff sehr wohl in eine Form gebracht werden kann,
Eigenart beider Gruppen entspricht. Von der Beteili-
unteren Beamtengruppen mußte in Rücksicht auf den
en und dienstlichen Zweck der Veranstaltung abgesehen

Es sei aber nicht nur auf die bewährten Einrichtungen
diese Beamtengruppen bestehenden Fachschulen, son-
darauf hingewiesen, daß strebsamen unteren Beamten
den Besuch der Semestervorlesungen der Akademien Ge-
bit zu einer allgemeinen und fachlichen Fortbildung ge-
st.

der Hauptverwaltung berührt sich die Arbeitsgemein-
Deutscher Beamtenhochschulen in dem Wunsche, daß
für das ganze Gebiet der Reichsbahn einheitliche Ver-
ngen über die Durchführung des Vortrages getroffen
möchten. Über diesen Punkt wird demnächst auf der
orfer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Be-
hochschulen beraten und dabei die bei der Besprechung in
on dem verdienstvollen Leiter des Unterrichtswesens,
rat Schwarze, gegebene Anregung geprüft werden, wie
e straffere Organisation ermöglichen läßt. Von der Ber-
kademie wird hierzu vorgeschlagen werden, die Arbeits-
schaft in einen Reichsverband Deutscher Beamtenhoch-
umzuwandeln.

esem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen,
n gerade die Reichsbahnbeamenschaft an den Arbeiten
t geschaffenen Berliner Arbeitsgemeinschaft für Büro-
unter Leitung von Dr. Couvé eifrig beteiligt. Auch in
htung der Anbahnung fachwissenschaftlicher Beziehun-
usländischen Verwaltungen wird die Berliner Akademie
shrigen Einrichtungen ausbauen. Abgesehen von dem
austausch und den Studienreisen ins Ausland werden
tätig die deutschen Beamten durch besondere Veran-
en mit dem Wesen und den fachlichen Einrichtungen
r fremder Länder bekannt machen. So beabsichtigen
nächsten Jahre eine Englische Woche zu veran-
die auch das englische Eisenbahnwesen, namentlich die
ausbildung und -fortbildung, eingehend behandeln wird.
te Fachmänner haben bereits ihre Mitwirkung zugesagt.

Schlusse seiner Ausführungen gab Exzellenz Schiffer
gebnis des Preisausschreibens bekannt, das die Ver-
akademie unter dem Titel erlassen hatte: „Welche
an erwachsen den Deutschen Beamtenhochschulen durch
stellung der Verkehrsverwaltungen?“ Eingegangen
30 Arbeiten. Es erhielten den ersten Preis Eisenbahn-
direktor Wilhelm Foltz, Vorstand des Verkehrsbüros der
bahndirektion München, den zweiten Preis Eisenbahn-
r Kurt Neubahn in Ruhbank (Schlesien), den dritten

Preis Regierungsrat Hermann Maysenholder bei der Reichs-
bahndirektion Stuttgart.

Sodann schickte der stellvertretende Generaldirektor der
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dr.-Ing. e. h. Dorp-
müller, dem Beginn der Vorlesungen folgende Gedanken
voraus:

Meine Herren! Es hat eine Zeit gegeben, in der man staunend
vor großen Gelehrten stand, weil man glaubte, in ihnen das
ganze Wissen ihrer Zeit verkörpert zu sehen. Diese Zeit ist
vorbei! Wir haben heute keine Enzyklopädisten mehr, denn die
Wissensgebiete haben sich so erweitert und vertieft, daß kein
menschliches Hirn sie alle noch umfassen kann. Wir sind heut-
zutage nur noch Spezialisten auf bestimmten Gebieten. Als
vor 100 Jahren die erste Eisenbahn gebaut wurde, dachte man
noch nicht an die großen wissenschaftlichen Gebiete, die sich
damit im Laufe der Zeit eröffnet haben. Heute dagegen sehen
wir auf Sondergebiete des Eisenbahnwesens und stehen
schweren Fragen gegenüber, die noch lange nicht vollständig ge-
löst sind. Daher ist es notwendig, immer wieder diese Sonder-
gebiete zu sammeln und zusammenzufassen, um so Gelegenheit
zu geben, über sie in weiten Kreisen zu sprechen. Denn so
binden wir sie an das Ganze an. Wir kommen uns näher,
steigern die Achtung des einen Wissensgebietes vor dem andern
und zollen mit ihrer Tätigkeit und ihren Erfolgen der Allge-
meinheit und dem Vaterlande unseren schuldigen Tribut. Es
ist das Verdienst der Verwaltungsakademie, mit ihren wissen-
schaftlichen Wochen dafür zu sorgen, daß eine solche Sammlung
von Zeit zu Zeit stattfindet.

In dem Vorlesungsplane stoßen wir diesmal überall auf das
Wort „Rationalisierung“. In diesem Wort spiegelt sich das
ganze Leid unserer Tage; es bedeutet sparen, uns einschränken
und den Verhältnissen anpassen; es bedeutet das Abstoßen alles
Überflüssigen: den Abbau. Damit ist das Wort gefallen, das
uns so viele und schwere Angriffe gebracht hat. Gehen Sie
aber allen Angriffen auf den Grund, so stoßen Sie immer wieder
auf zwei Punkte: der Arbeitnehmer will die Notwendigkeit des
Abbaues nicht anerkennen, und der Arbeitgeber will auf die
gewohnten Aufträge nicht verzichten, mit denen ihn früher
eine reiche Verwaltung bedenken konnte. Und doch sind diese
Maßnahmen nötig, wenn wir gesunden wollen. Wir dürfen
nicht auf sie verzichten. Gewiß erhalten wir viele Vorschläge
von anderen Richtungen. Aber keiner von ihnen vermag der
Prüfung standzuhalten, sie sind meist zu kleinlich oder gar
gehässig, nirgends aber wirkungsvoll. Alles wurde geprüft,
jedoch stets mit dem Ergebnis, daß wir an der strengen Maß-
nahme des Abbaues und der Einschränkung der Bestellungen
nicht vorüber können. Wir müssen also die Angriffe er-
tragen und wir können es im Hinblick auf die hohen Ziele, die
uns leiten. Und diese Ziele sind: erstens, wir werden die uns
zu treuen Händen anvertraute Reichsbahn frei halten vor aus-
ländischem Zugriff und zweitens, wir wollen nach der Ge-
sundung wieder eine Beamten- und Arbeiterschaft haben, die
sich sicher fühlt unter dem Flügelrads und sich einer aus-
reichenden Entlohnung erfreut.

Und nun, meine Herren, lassen Sie die Gedanken der Vor-
tragenden einzeln auf sich einwirken und versuchen Sie, Ver-
ständnis für die Gedankengänge zu gewinnen, die die Ver-
waltung leiten. Der Verwaltungsakademie aber möchte ich
den Dank der Gesellschaft aussprechen, weil sie uns Gelegen-
heit gibt, unsere Gedanken dem großen Kreis der in der Aka-
demie vereinten Eisenbahner und damit der Öffentlichkeit zu
übermitteln. Ich wünsche der Eisenbahnwissenschaftlichen
Woche besten Erfolg!

Die Reihe der Vorlesungen eröffnete Dr. Gildemeister,
Mitglied des Reichstages und Präsidialmitglied des Nordwest-
deutschen Wirtschaftsbundes, mit dem Thema: „Zur Lage der
allgemeinen Wirtschaft unter Berücksichtigung der besonderen
Verhältnisse der Reichsbahn“. Er beleuchtete die allgemeine
Wirtschaftslage und betonte die absolute Parallelität zwischen
Wirtschaft und Transportwesen, bei denen eine Steigerung des
einen ohne die des anderen nicht denkbar ist. Da die Eisen-
bahn das vornehmste Transportmittel auf kontinentaler Basis
darstellt, kommt er zu dem Schlusse, daß nicht nur die allge-
meine Wirtschaft mit dem Verkehr organisch verbunden ist,
sondern gleichermaßen die Eisenbahn in ihrer Eigenschaft als
vornehmstes Transportinstitut.

Als Hauptursache der wirtschaftlichen Krise bezeichnete der
Vortragende die durch den Weltkrieg herbeigeführte voll-
kommene Zerrüttung der Weltwirtschaft. Das Verhältnis der
Produktionsländer ist verschoben, Europa ist seiner Rolle ent-
hoben, die eigentliche Produktionswerkstätte der Welt zu sein,
und auch der Grad seiner Industrialisierung zeigt nicht mehr
die ehemalige Höhe; denn das Arbeitstempo in fremden Ländern
hat das europäische Tempo längst überholt. So leidet mit

Deutschland der ganze Kontinent an den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Ein bedeutender Volkswirt drückte dies mit den Worten aus: „Clemenceau hat nicht nur recht, daß in Deutschland 20 Millionen Menschen zuviel sind, sondern es leben auch 200 Millionen Menschen in Europa zuviel“. Allerdings ist im bedrückten Europa Deutschland am schlimmsten daran, was ihm den Namen eines Gefährzentrums eingetragen hat. Da die Reichsbahn ein Organ der deutschen Volkswirtschaft bildet, sind die Rückwirkungen der deutschen Wirtschaftskrise auf unsere Eisenbahnen selbstverständlich; denn Eisenbahn und Wirtschaft bilden eine Schicksalsgemeinschaft.

In seinen weiteren Ausführungen behandelte der Vortragende die Schwierigkeiten einer richtigen Tarifpolitik in dem territorial zerfetzten Deutschland, dessen Grenzen im Westen, Osten und Nordosten durchstoßen sind, er schilderte ferner die Transportfunktionen unserer Eisenbahn im Wettbewerb mit anderen Transportmitteln, vor allem die Rivalität zwischen Eisenbahn und Großschiffahrt, und zwar nicht allein im transatlantischen Verkehr, sondern auch dort, wo die Seeschiffahrt die Grenzen

des Kontinents umgibt. Auch der Wettbewerb mit der Luftschiffahrt, dem Automobil und dem Flugzeug zog der Redner in den Kreis seiner Ausführungen. Nach seiner Ansicht kein Zweifel, daß im inneren kontinentalen Verkehr die Bahn ihre bevorzugte Stellung behaupten werde.

Die Vorlesung schloß mit der aus den Betrachtungen Redners abgeleiteten Feststellung, daß die Deutsche Reichsbahn ein organisches Glied der Wirtschaft und die Reichseisenbahnen unmittelbar im Wirtschaftsprozeß schaffende Menschen sind und daß daher beide das Recht haben, den des öffentlichen Verkehrs erhobenen Vorwurf der nicht produktiven Tätigkeit entschieden zurückzuweisen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sprach Reichsbahndirektor Dr. Homberger über die Wirtschaftsführung der Reichsbahn und ihre Umstellung, und Reichsbahndirektor Sommerlatte über die Rationalisierung im Verkehr.

Wir behalten uns vor, über diese Vorträge bei späterer Gelegenheit näher zu berichten.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— **Preis Ausschreiben für ein neues Zeitkartenrahmenverfahren.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Reichsbahndirektion Hannover, schreibt auf S. 416 dieser Nummer Preise für ein neues Zeitkartenrahmenverfahren aus, das die den z. Zt. für Zeitkarten in Verwendung stehenden Rahmen noch anhaftenden Mängel vermeidet. In dem Preis Ausschreiben sind Geldpreise von 1000, 800 und 500 M sowie drei MER-Fahrscheinhefte 2. Klasse innerhalb des Deutschen Reichsbahngebietes und neun Sonderzugfahrkarten 3. Klasse nach Wahl der Preisträger ausgesetzt.

— **Rücknahme und Umtausch gelöster Fahrkarten, Überlassung abgefahrner Fahrkarten, Fahrgelderstattung.** Auf der Zugangsstation darf der Reisende bis 5 Minuten vor Abgang des Zuges seine Fahrkarte, wenn sie noch nicht gelocht oder nachweislich nur zum Betreten des Bahnsteigs benutzt ist, gegen andere umtauschen. Nichtgelochte Fahrkarten werden ohne weiteres zurückgenommen. Auf Stationen mit Bahnsteigsperrung müssen bereits gelochte, aber unbenutzt gebliebene Fahrkarten, die man zurückgeben oder umtauschen will, zunächst dem Aufsichtsbeamten vorgezeigt werden, der sie je nach Lage des Falles auf der Rückseite mit einem entsprechenden Vermerk versieht. Erst dann werden die Karten zurückgenommen oder umgetauscht. Ist auf eine Fahrkarte bereits Gepäck abgefertigt, so kann die Karte nur zurückgenommen werden, wenn feststeht, daß auch das Gepäck zurückgenommen oder neu abgefertigt worden ist. Wird der Vermerk „Zug versäumt oder freiwillig zurückgeblieben“ auf der Fahrkarte angebracht, so wird das zu erstattende Fahrgeld um den Betrag einer Bahnsteigkarte gekürzt.

Reisende, die sich die Nichtausnutzung von Fahrkarten bescheinigen lassen wollen, können dies bei den Aufsichtsbeamten vornehmen lassen.

Für Fahrkarten, die nur zum Teil oder in einer niedrigeren Klasse benutzt sind, sowie für unbenutzte Fahrkarten, die zur Fahrt in umgekehrter Richtung gelöst sind, kann die Fahrkartenausgabe keine Erstattung leisten, der Reisende muß vielmehr den Reklamationsweg beschreiten. Dem Stationsbeamten müssen aber die Karten innerhalb der Geltungsdauer zur Bestätigung vorgelegt werden. Beantragt ein Reisender Überlassung einer abgefahrenen Fahrkarte zu Reklamationszwecken oder als Ausweis, so wird der Aufsichtsbeamte die Rückseite der Fahrkarte mit dem Vermerk „Zur Reklamation bzw. als Ausweis belassen“ versehen.

Einem Erstattungsantrage sind die Fahrkarten und gegebenenfalls besondere Bescheinigungen beizufügen.

— **Eisenbahnunglück bei Garmisch.** Von der Reichsbahndirektion München wird hierüber folgendes mitgeteilt:

Am 7. April, vormittags gegen 11 Uhr, entgleiste der von Personal der Reichsbahndirektion München geführte Personenzug 1716 von Reutte nach Garmisch-Partenkirchen auf der österreichischen Strecke zwischen den Haltepunkten Schanz und Schober. Vier Personen wurden leicht, eine schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Mittags ging der erste Hilfszug mit Ärzten und Rettungsmannschaften aus Garmisch nach der Unfallstelle ab. Ein weiterer Hilfszug traf im Laufe des Nachmittags von München aus an der Unfallstelle ein. Der Unfall trug sich dadurch zu, daß kurz nach der Abfahrt des Zuges von

Schanz der Lokomotivführer aus noch nicht geklärter Ursache von der Lokomotive herabfiel. Als die Geschwindigkeit von der Lokomotive herabfiel. Als die Geschwindigkeit führerlos gewordenen Zuges übermäßig groß wurde, zog der Zugführer die Notbremse vom Packwagen aus, in dem er saß, entgegen der Bestimmung, während der Fahrt auf der Lokomotive Platz zu nehmen, zwecks Auseinandersetzung mit den Reisenden über ein beschädigtes Gepäckstück, worüber er aufgehalten hatte. Der Zug kam jedoch kurz darauf zum Stillstand, wobei einige Wagen umstürzten. Der Sachschaden verhältnismäßig nicht groß. Der abgestürzte Lokomotivführer liegt im Krankenhaus Garmisch. Lebensgefahr besteht.

— **Schwarzwaldbahn.** Der durchgehende Eisenbahnverkehr zwischen Hornberg und Triberg und damit die ganze Schwarzwaldstrecke ist am 10. April wieder aufgenommen worden.

— **Übernahme von Schlafwagenläufen durch die Mitropa.** Die bisherigen Reichsbahn-Schlafwagenläufe Berlin - Frankfurt (Main) im D 46/45 und D 2/1 werden vom 15. April d. J. an von der Mitropa übernommen. Diese Gesellschaft hat auch die Reichsbahn-Schlafwagenläufe Berlin-Beuthen und Berlin-Breslau im D 41/42 und D 41/P 230 übernommen.

— **Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnergewerkschaften.** Zwischen den Spitzenorganisationen der deutschen Eisenbahnergewerkschaften und der Reichsbahn sind Verhandlungen über ein engeres Zusammenwirken zwischen den Verbänden in der Blättermeldung, in der Lohn- und Preisgestaltung, in der Unfallversicherung und in der Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnergewerkschaften unter Wahrung ihrer Selbstständigkeit vor. Ein Ausschuss aus den Vorsitzenden der verschiedenen Gewerkschaften bildet wird, soll in Zukunft für die gemeinschaftliche Führung von Lohnkämpfen und die Behandlung wichtiger, wie beispielsweise der Reichsbahnbeamtenrechte, tragen. Bis jetzt haben folgende Verbände ihre Beteiligung an dieser Arbeitsgemeinschaft vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Hauptvorstände zugesagt: Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner, Allgemeiner Eisenbahnerverband. Ferner haben sich an der Ausarbeitung der Richtlinien auch die Zentralgewerkschaft der Reichsbahnbeamten und die Gewerkschaft der technischen Reichsbahnbeamten, die dem Gesamtverband der Eisenbahnergewerkschaften (im Deutschen Gewerkschaftsbund) angeschlossen sind, beteiligt.

— **Der Osterverkehr auf der Eisenbahn in Berlin.** Infolge des schönen Wetters war der Ausflugsverkehr in die Umgebung Berlins sehr erheblich. Die Stadtbahn und Vorortbahnen beförderten an den beiden Feiertagen 3,6 Millionen Personen.

— **Verhalten der Beamten gegenüber dem Publikum.** Die Reichsbahndirektion Köln erläßt hierüber in ihrem Anzeiger folgende Richtlinien:

Erfülle die berechtigten Wünsche des Auskunftsgebers, suchenden Publikums und leiste Hilfe auch in den kleinsten Dingen. Handle dabei, wie man in gleicher Lage selbst handeln möchte, damit das Publikum Vertrauen findet. Die Art des Empfangs, des Grußes oder Gegengrusses, der Rede usw. beseitigt Befangenheit und führt zu freier Sprache, Weitschweifigkeit verwirrt, Häufung entbe-

drücke und Paragraphen entfremdet, schroffe Kürze. Kein Besucher darf länger als unbedingt nötig warten. In der Abfertigung unter Angabe der Gründe und Bitte um Geduld mitteilen. Vorsorge für Sitzgelegenheiten, Wartens und bei der Verhandlung treffen. Die Bestimmungen müssen im Einzelfall lebendig werden, dürfen nicht buchstabengemäß angewandt werden. Wer ständig, betrachte es als seine Pflicht, dafür einzutreten, Besucher schnell und zuverlässig an die richtige Stelle zu bringen. Sorge für Begleitung empfiehlt sich. Wer umhertreibt, wird mißmutig und verzweifelt an der Ordnung. Ehrenpflicht des Beamten muß es sein, herabsetzende Erregung durch Ruhe und Besonnenheit zu säufeln, wer im Unrecht ist, braucht deshalb nicht schroff zu werden. Im Schriftverkehr höfliche Form und ausdrucksweise anwenden, die auch der versteht, der die Briefe nicht kennt. Nichts verbittert mehr als langes Warten auf Entscheidung; besonders auf fällige Zahlungen. Ist ein Bescheid nicht möglich, muß Zwischenbescheid (einmaliger) gegeben werden.

Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft am Isarsee. Dr. Oskar von Miller hat bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angeregt, ein Wasserbau- und Wasserkraftforschungsinstitut am Walchensee zu errichten. Eine Kommission der Denkschrift ausgearbeitet, die vorschlägt, daß das Reich, Bayern, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der Kreis München, die Stadt München sowie die bayerischen Wasserversorgungsanstalten an den Arbeiten teilnehmen. Die Zuziehung deutscher Behörden und Unternehmungen, für welche Wasserbau- und Wasserkraftforschungen von Interesse sind, ist in Aussicht genommen. Die Gründung des Instituts soll in nächster Zeit erfolgen. Zu diesem Zweck hat am 30. März eine Besichtigung stattgefunden, an welcher Reichsverkehrsminister Dr. Krohne mit den Fachreferenten für Wasserbau, die Reichsstaatsminister Held und Stützel, der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Exz. von Harnack usw. teilnahmen. Die Anlagen wurden eingehend besichtigt und die Pläne der gedachten Arbeitsweise durch die Herren von Miller, Dr. Thoma, Direktor Sommer erläutert. Hierbei wurde hervorgehoben, daß das zu gründende Institut eine notwendige Ergänzung der vorhandenen Laboratorien der Wasserversorgungsanstalten bildet und daß von ihm ein außerordentlicher Nutzen für die gesamte deutsche Wasserwirtschaft und die Erhöhung des Ansehens deutscher Wissenschaft und Technik in der ganzen Welt zu erwarten ist.

Fremdenzentrale in Hamburg. Im Hapaghaus in Hamburg (Eingang Gertrudenstraße) ist eine „Fremdenzentrale“ eingerichtet worden, die sich die individuelle Beratung der in Hamburg kommenden Fremden zur Aufgabe gesetzt hat. In dieser Zentrale bewanderte Führer sollen die Hamburger Fremdenführer zeigen, der Fremde soll über alle Fragen sachgemäße Auskunft erhalten, er findet in der Zentrale einen Hotel- und Zimmernachweis und eine Fremdenkasse vor.

Deutsche Werft in Hamburg. Am 27. März machte das von der Deutschen Werft auf Finkenwärden für die Prince Line gebaute Motorschiff „Asiatic Prince“ seine Probefahrt zur Zufriedenheit verlief. Am 31. März lief auf der Deutschen Werft das fünfte der von der Prince Line in Auftrag gegebenen Schiffe vom Stapel. Es wird den Namen „Chinesen“ erhalten. Neubaufaufträge liegen nach Fertigstellung des Motorschiffes nicht vor.

Österreich.

Postverkehr in Wien. In der Zeit vom 2. bis 5. April haben von den Wiener Bahnhöfen mit 1024 regelmäßigen und 1024 Eilzugszügen 472 000 Reisende befördert. In der gleichen Zeit mit 1036 regelmäßigen und 141 Eilzugszügen (Reisende angekommen). Insgesamt wurden daher mit diesen Zügen 1 063 000 Reisende von und nach Wien befördert. Aus diesen Zahlen ein Massenverkehr ersichtlich, trotzdem der Verkehrsumfang gegenüber der gleichen Zeit Vorjahre um ungefähr 20 % zurückgeblieben, und bemerkenswerter Rückgang bei den von Wien abfahrenden Reisenden. Dies zeigt, daß die ungünstige wirtschaftliche Lage in Österreich die Abnahme von Vergnügungs- und Erholungsfahrten zum Ausdruck findet.

Kraftwagendienst der österreichischen Postverwaltung. Die Postverwaltung schreitet auf dem vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg, das österreichische Kraftwagennetz auszubauen und durch Kraftwagenlinien die dem Verkehr bisher unzugänglichen Gebiete den Hauptverkehrsadern, den

Eisenbahnen, anzuschließen, auch heuer rüstig vorwärts. Im vorigen Jahre hat dieses Kraftwagennetz 76 Linien umfaßt, 130 Kraftwagen standen in Verwendung und das regelmäßig befahrene Straßennetz hatte eine Länge von über 2600 km. Mit den Jahreslinien wurden 472 000, mit den Sommerlinien 1 080 000, mithin insgesamt über 580 000 Personen befördert. Durch die Führung dieser Linien wurde nicht nur den Bedürfnissen des Postverkehrs, sondern auch jenen des Personenverkehrs weitgehend Rechnung getragen. In letzter Hinsicht war die Postverwaltung bemüht, einerseits den örtlichen Verkehrsbedürfnissen in Gebieten abseits der Bahn gerecht zu werden, wie durch die Errichtung von Postkraftwagenlinien im Viertel ober dem Manhartsberg, im Waldviertel, im Burgenland und in der Steiermark, andererseits dem Fremdenverkehr wichtige, an Naturschönheiten reiche Gebiete zu erschließen, was vornehmlich durch Führung von Linien in den Alpen- und Voralpengebieten erfolgreich bewerkstelligt wurde.

Nach den gleichen Gesichtspunkten wird die Postverwaltung den Postkraftwagenverkehr im Laufe des ersten Halbjahres 1926 durch Neueinrichtung von über 20 Linien erweitern, so daß im heurigen Sommer rund 100 Postkraftwagenlinien in Betrieb stehen werden. Das von der Postverwaltung regelmäßig befahrene Straßennetz wird heuer eine Länge von über 3600 km erreichen. 185 Kraftwagen verschiedener Bauart und Stärke mit einem Fassungsraum von 14 bis 26 Personen werden in Verwendung stehen. Über die Verteilung der Postkraftwagenlinien, ihre Bedeutung, die voraussichtlichen Eröffnungstage der Sommerlinien und der zu eröffnenden neuen ganzjährigen Linien wird ein Büchlein mit dem Titel „Kraftwagenfahrten der österreichischen Postverwaltung“ Auskunft geben, das mit Abbildungen der schönsten Landschaften ausgestattet und mit kurzen Beschreibungen der Linien, den Fahrplänen, Fahrpreisen und einer Übersichtskarte versehen ist. Dieses Büchlein wird Ende Mai erscheinen und zum Preise von 1 Schilling bei der österreichischen Staatsdruckerei und ihren Verschleißstellen, bei den Bahnhofs- und Buchhandlungen, den Postämtern und den Postkraftwagenlenkern erhältlich sein. Außerdem sind acht verschiedene Faltblätter, die die Linien der einzelnen Bundesländer behandeln, bereits erschienen, die zur Förderung des Fremdenverkehrs im In- und Auslande unentgeltlich abgegeben werden.

Niederlande.

Umbau der Südholländischen Elektrischen Bahn auf Gleichstrom. Die Ausrüstung der Linie Rotterdam-den Haag ist soweit fortgeschritten, daß seit dem 1. April die Züge mit Gleichstrom fahren; dabei konnte die Fahrzeit um 4 Minuten verkürzt werden. Die Züge von Rotterdam nach Schwinningen werden z. Zt. mit Dampflokomotiven befördert, die neue elektrische Ausrüstung wird jedoch auch hier bald verwendet werden. Inzwischen werden die noch übrigen Wagen auf Gleichstrom umgebaut.

Übrige europäische Länder.

Direkter tschechoslowakischer Eilgutverkehr mit Südslawien. Die Eilgüter mußten im Verkehr mit Südslawien bisher einer Person in der Grenzstation eingeschendet werden, welche sie dann über die Grenze weiterleitete. Dieses System bedeutete eine Verteuerung und Verzögerung des Transportes. Dieser Tage fand eine Beratung der Vertreter der tschechoslowakischen, österreichischen und südslawischen Eisenbahnverwaltungen über die Einführung des direkten Eilgutverkehrs zwischen der Tschechoslowakei und Südslawien über Österreich statt. Die Verhandlungen, die einen günstigen Verlauf nehmen, werden noch diesen Monat in Wien fortgesetzt werden, so daß der direkte Verkehr im Mai eingeleitet wird.

Eisenbahnattentat in Galizien. Wie aus Warschau gemeldet wird, entgleiste am 9. d. M. um 11.40 nachts zwischen den Stationen Bochnia und Slotwina, 45 km von Krakau, der Schnellzug Bukarest-Lemberg-Wien. Die Lokomotive nebst Tender und die ersten beiden Wagen stürzten vom Eisenbahndamm hinab, während die übrigen aus den Gleisen sprangen. Als Ursache des Unglücks wird von amtlicher Seite ein verbrecherischer Anschlag angegeben, da eine am Tatort eingeleitete Untersuchung die Loslösung eines Schienenpaares ergab. Ein Arbeitsloser, namens Korgul, der sich am Schauplatz des Unglücks herumtrieb und Gepäck der Reisenden zu stehlen versuchte, wurde unter dem Verdacht der Täterschaft verhaftet. Verletzt wurden insgesamt 25 Personen, darunter vier schwer. Getötet wurde niemand. Die Verunglückten stammen zum größten Teil aus Galizien.

— **Verlosung der Schuldverschreibungen der Kaschau-Oderberger Bahn.** Bei der ersten öffentlichen Verlosung der 4proz. Schuldverschreibungen der genannten Bahn wurden am 1. April von 4528 Serien nach dem Verlosungsplan 45 Serien im Gesamtbetrag von 450 000 Kc. ausgelost. Die Serien von 1—3000 enthalten je einen Schuldschein im Nennbetrag von 10 000 Kc. mit den Nummern 1—25 und die Serien 3000—4528 enthalten je 25 Schuldscheine zu 400 Kc. mit den Nummern 1—25. Die ausgelosten Schuldscheine sind am 1. Juli 1926 bei der Zentralstaatskasse in Prag rückzahlbar.

— **Tschechoslowakischer Verband der Eigentümer von Privat-Eisenbahnwagen.** Vor kurzer Zeit wurde der tschechoslowakische Verband der Eigentümer von Privat-Eisenbahnwagen gegründet, welcher die Interessen seiner Mitglieder im inländischen und internationalen Verkehr vertreten soll. Der Verband wird Mitglied des in Vorbereitung befindlichen internationalen Verbandes der Eigentümer von Privat-Eisenbahnwagen, dessen Gründung in nächster Zeit in Wien vorgenommen werden wird.

— **Die Eisenbahnen des ottomanischen Reiches.** Der Zeitschrift für den Internationalen Eisenbahntransport entnehmen wir hierüber folgendes:

Die Verhältnisse der in Betrieb stehenden Eisenbahnen, die sich vor dem Kriege im ottomanischen Reiche befanden, sind zur Zeit folgende:

1. Staatsbahnen: Hedjasbahnen, etwa 250 km,
2. konzessionierte Privatgesellschaften:

In der europäischen Türkei: Betriebsgesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen, 975 km; Eisenbahngesellschaft Saloniki-Monastir, 224 km; Eisenbahngesellschaft Saloniki-Konstantinopel, 510 km.

In der asiatischen Türkei: die Gesellschaft Smyrna-Kassaba und Verlängerung, 702 km; die Gesellschaft Smyrna-Aida und Verlängerungen, 590 km; die Gesellschaft Mudania-Brussa, 41 km; die Anatolische Eisenbahngesellschaft, 1024 km; die Bagdadbahngesellschaft, 900 km; die Gesellschaft Damaskus-Hamah und Verlängerungen, 580 km; die Gesellschaft Jaffa-Jerusalem, 84 km.

Diese Strecken werden entweder unter Aufsicht des türkischen Staates allein betrieben oder unter der von französischen, englischen oder belgischen Gruppen oder auch unter der des Völkerbundes.

— **Das Einmannsystem im elektrischen Betrieb der schweizerischen Bundesbahnen.** Bei den schweizerischen Bundesbahnen wird zur Zeit eingehend die Frage geprüft, ob dazu übergegangen werden könnte, die elektrischen Lokomotiven anstatt von zwei nur von einem Mann bedienen zu lassen, und in welchem Umfang eine solche eine sehr bedeutende Ersparnis ermöglichende Verminderung von Personal stattfinden könne. Diese Angelegenheit hat natürlich für die schweizerischen Bundesbahnen bei deren stark fortschreitender Elektrisierung besondere Bedeutung. Anfang März wurde die Sache auf Veranlassung der Generaldirektion in einer Sitzung mit den Vertretern des Personals selbst eingehend erörtert. Nach der Anschauung der Verwaltung kämen nur die Personenzüge und die Güterzüge auf Strecken mit Gefällen bis zu 15‰ in Betracht, auf den Schnellzügen und den Güterzügen auf Strecken mit höheren Gefällen solle nichts geändert werden. Es wurde auf die günstigen Erfahrungen hingewiesen, die andere Schweizer Bahnen und die deutschen Reichsbahnen in Bayern in dieser Frage gemacht hätten, und in Aussicht gestellt, die Verhältnisse bei den Reichsbahnen in Bayern noch einem genaueren Studium zu unterziehen. Trotz eingehender Erörterung, namentlich der technischen Fragen, konnten sich jedoch die Vertreter des Personals noch nicht von der Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit der Maßnahme überzeugen. Es soll im Mai eine neuerliche Besprechung der Frage zwischen Verwaltung und Personal stattfinden und bis dahin weitere Erhebungen angestellt werden.

— **Die Bernhardinbahn.** Der vielerörterte Plan der Schweizerischen Ostalpenbahn, der den Bau einer Hauptbahn in der Lücke zwischen Gotthard und Brenner vorsieht, erscheint nach dem Weltkrieg seiner Verwirklichung ferner gerückt als je zuvor. Unter Verzicht auf eine dem Weltverkehr dienende Linie bemüht man sich heute, der „N. Z. Z.“ zufolge, für den Bau einer Schmalspurbahn über den St. Bernhardinpaß Interesse zu erwecken. Auf einer am 26. März d. J. zu Chur abgehaltenen öffentlichen Versammlung wurde die Frage dieses Bahnbaues eingehend besprochen. Anschließend an die bereits bestehende 31,3 km lange elektrische Bahn Bellinzona-Mesocco würde die Bernhardinie eine unmittelbare Schienenverbindung zwischen dem Engadin, Chur und Davos und den oberitalienischen und Tessiner Kurorten herstellen und in hervorragender Weise dem Fremdenverkehr dienen. Die Baukosten sind auf 32 bis 34 Millionen Franken veranschlagt, die Voraussetzung für das Zu-

standekommen der Linie wäre eine Bundessubvention 10 Millionen Franken.

Nach den Mitteilungen des Ingenieurs F. Prader wird samtlänge der Linie Mesocco-Thusis 62 km, die Höchsts 60‰, der kleinste Krümmungshalbmesser 90 m betragen. Die Südrampe hat die Linie zwei hohe Talstufen in Schleifen und Kehrtunneln zu überwinden, um das Talbecken San Bernardino (1626 m) zu erreichen. Ungefähr 100 m halb bei Val Vignone ist der Südausgang des 4890 m hohen Scheiteltunnels vorgesehen, der die 2063 m hohe Paßhöhe St. Bernhardin mit einem Gefälle von 25‰ unterfährt. Bauzeit des Tunnels ist auf etwa drei Jahre berechnet. Stellen im Gestein sind wegen der geringen Gebirgsüberbretungen ausnahmsweise zu erwarten, die Höchsttemperatur im Tunnel dürfte 25° C nicht übersteigen, so daß künstliche Lüftung nicht erforderlich sein wird. Die Nordmündung des Tunnels liegt im Rheinwaldtal bei dem Dorfe Hinterrhein (1624 m) der Nordseite des Gebirges folgt die Linie bis zum Ende der Thusis dem Laufe des Hinterrheins. Die beiden Hauptsektoren bilden hier die enge Rofflaschlucht oberhalb und der berühmte Engpaß der Via mala, der einen der Punkte der Bahn bilden wird und mit Hilfe von drei bis vier kürzeren Tunneln überwunden werden soll.

— **Betriebsergebnisse der italienischen Staatsbahn.** 7. Monat (Januar 1926) des laufenden Rechnungsjahres bis 1926) beliefen sich die Einnahmen der italienischen Bahnen auf 334 727 344 Lire, von welchen 114 333 908 L. den Personen- und 220 393 436 Lire auf den Güterverkehr fielen. Gegenüber demselben Monat des Vorjahres wurden Mehreinnahme von 28 135 300 Lire (14 604 262 im Personen- und 13 530 968 im Güterverkehr) erzielt.

— **Direkter italienisch-deutscher Gütertarif.** Bekanntlich den Gütersendungen zwischen Italien und Deutschland ist gebrochener Verkehr, d. i. mit Anwendung der inländischen Tarife der an der Sendung beteiligten Eisenbahnverwaltung von Bahn zu Bahn, abgefertigt. Seit Jahr und Tag ist ein direkter italienisch-deutscher Gütertarif in Arbeit. In der zweiten Hälfte des Monats März in Verona zusammengetretenen Beamtensausschuß, an dem Vertreter von Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei, des Königs der Serben, Kroaten und Slovenen und der Schweiz teilgenommen haben, wurden nunmehr die noch ausstehenden tariflichen Bestimmungen ausgearbeitet, so daß voraussichtlich im Mai oder spätestens am 1. Juni der direkte Tarif in Kraft treten wird. Der Tarif enthält für Italien Preise in Lire für den außeritalienischen Durchlauf Preise in Goldmarken.

— **Neue Expreszüge in Spanien.** Durch eine Königsverordnung vom 16. Dezember v. J. wurde eine Kommission bildet mit der Aufgabe, eine Verbesserung der Fahrpläne Zügen mit langen Fahrstrecken zu studieren. Diese Kommission setzte sich zusammen aus den Chefingenieuren der vier bahnbahnteilungen mit den ihnen unterstellten Ingenieuren aus je einem Vertreter der Nord-, der Madrid-Zaragoza-Alicante-, der Madrid-Cáceres-Portugal- und der Andalusischen Eisenbahngesellschaft. Die Kommission befaßte sich mit der Neueinstellung von zwei Expreszügen vom Norden des Südens und zwei Gegenzügen, die eine durchgehende Verbindung der nordischen Grenzstädte Irún und Hendaya mit andalusischen Hafenstädten ermöglichen. Desgl. wurde Fahrplanänderung des gegenwärtigen Expreszuges von Algeciras geprüft, um eine Verbesserung der Verbindung mit nordafrikanischen Besitzungen herbeizuführen.

Der einheitliche Wunsch der Kommission für eine Verbesserung der Verbindung der Levante mit Andalusien, die Schaffung neuer Touristenstrecken und für den Ausgegengenen gegenwärtig in Kraft befindlichen Fahrpläne wird eine Erfüllung entgegengehen, sobald die oben erwähnten Züge stellt sind.

In Übereinstimmung mit der Kommission erließ das V. ministerium eine Verordnung nachstehenden Inhalts:

- I. Es sind folgende neue nationale Expreszüge einzuführen:
1. von Irún nach Madrid, Sevilla und Cádiz. An diesen Anschluß in Madrid (Bahnhof Atocha) der Expreszug von Irún nach Madrid und in Baeza der Expreszug nach Sevilla.
2. Von Cádiz nach Sevilla, Madrid und Hendaya. Die hat Anschluß in Baeza an den Expreszug Granada-Madrid (Atocha) an den Expreszug Madrid-Zaragoza-Bilbao.
3. Von Irún nach Madrid, Sevilla, Málaga, Granada und Algeciras.
4. Von Almería, Granada, Málaga und Sevilla nach Madrid.
5. Von Madrid nach Málaga und Algeciras.

II. Bei Inbetriebnahme dieser Züge können die Eisenbahngesellschaften ebenso viele heute gleichlaufende Züge einstellen lassen.

I. Die Nord-, die M. Z. A.- und die Andalusische Eisenbahngesellschaft legen innerhalb eines Monats der Generaldirektion Eisenbahnen das Projekt eines vollständigen Fahrplanes vor sechs Züge vor, soweit eine jede von ihnen daran beteiligt ist. Sobald diese Fahrpläne genehmigt sind, werden die genannten Gesellschaften weitere Verbesserungen der anderen an ihrer Eisenbahnnetze prüfen.

Eisenbahnen ohne Betrieb in England. Nach einer Mitteilung, die der Verkehrsminister vor dem Parlament gemacht gab, es in England Ende 1924, dem letzten Zeitpunkt, für genaue Zahlen vorliegen, 1202 km Eisenbahnen, auf denen Betrieb stattfindet. Darunter sind 9 km, bei denen der Betrieb fertiggestellt, der Betrieb aber noch nicht eröffnet ist; 196 km sind im Bau, und die verbleibenden 1003 km sind genehmigte Strecken, die teilweise im Bau oder geschlossen sind.

Sonderzüge der englischen Großen Westbahn. Einige Sonderzüge auf größere Entfernung, die die Große Westbahn in der letzten Zeit hat verkehren lassen, haben sich durch die hohe Geschwindigkeit ausgezeichnet, mit der sie gefahren sind. Am Anfang März aus Anlaß eines Fußball-Wettspiels Sonderzug von London (Paddington) nach Swansea und zurück, dessen Fahrplan für die 233,7 km lange Strecke eine Zeit von 165 Minuten in der Richtung nach Swansea und 168 Minuten in der Richtung nach London vorsah. Am Sonntag im März verkehrte ein Sonderzug von London nach Bath, Bristol und Weston-super-Mare, der, mit 1310 Personen besetzt, in zwei Teilen abgefertigt wurde; für die Teilstrecke bis Swindon, 115 km, die er ohne Aufenthalt durchfuhr, nahm der Fahrplan 76 Minuten Zeit; in der Gegenrichtung die Fahrzeit 6 Minuten länger. Unter den Sonderzügen, am 9., 10. und 11. März von London nach Cheltenham zum Beispiel, waren solche, die die 196 km lange Strecke ohne Aufenthalt in 150 Minuten zurücklegten, während andere, die nur 1. Klasse führten, von London bis Swindon, 130 km in 93 Minuten durchfuhren, dort eine Vorspannlokomotive erhielten und den Rest von 66 km, auf denen wegen steiler Neigungen stellenweise langsam gefahren werden muß, in einer Stunde zurücklegten. Die Rückfahrt wurde von Zügen mit Wagen 1. Klasse durchgeführt, ohne Aufenthalt ausgeführt, während die Züge 2. Klasse zweimal unterwegs Aufenthalt hatten: sie legten dabei Strecken von 72 km, 66 km und 58 km in 71, 49 und 41 Minuten zurück.

Die diese Züge waren reichlich schwer. Diejenigen nach Swansea bestanden aus zehn Durchgangswagen, unter denen sich ein Speisewagen befand. Für den Verkehr nach Weston wurden Züge mit je 12 Speisewagen gestellt. Die Züge 3. Klasse nach Cheltenham führten 12 oder 13 Durchgangswagen, darunter Speisewagen, während die Züge 1. Klasse aus neun bis zehn Wagen, darunter ebenfalls zwei Speisewagen, zusammengefaßt waren.

Fremde Erdteile.

Die Südmandschurische Eisenbahn im Jahre 1923. Die ungünstige Wirtschaftslage dieses Eisenbahnunternehmens, die wir für das Jahr 1922 berichten konnten (Jahrg. 1924, Zeitung, Nr. 47, Seite 938), hat auch im folgenden Jahr gehalten, ja sich sogar noch verbessert. Die Betriebslänge hat sich nicht wesentlich geändert, sie betrug am 30. September 1923 694,8 engl. Meilen = 1117,9 km gegen 1104 km im Jahr 1922. Doppelgleisig ausgebaut ist seit 1915 die ganze Steinbock-Dairen-Changchun, 438,6 engl. Meilen. Das ganze Bahnnetz ist jetzt in der europäischen Vollspur von 1435 m hergefaßt. Die Roheinnahmen sind von 87,81 Mill. Yen¹⁾ um 11,11 Mill. auf 92,27 Mill. Yen, also um 5,06 %, die Betriebsausgaben aber nur von 34,17 Mill. um 1,62 Mill., das sind 4,74 %, auf 35,79 Mill. Yen gestiegen. Die Betriebszahl von 38,9 ist um 0,8 % gesunken und dürfte in diesem Tiefstande sicher den Eisenbahnen Chinas, vielleicht sogar unter den Eisenbahnen aller Kulturländer, heute wohl unübertroffen dastehen! Der Betriebsüberschuß ist von 53,64 Mill. um 2,84 Mill., d. s. um 5,3 %, auf 56,48 Mill. Yen gestiegen. Befördert wurden 1,11 Mill. Reisende gegen 7,645 Mill. im Vorjahr, also mehr: 1,11 Mill., das sind 14,6 %; gefahren wurden 497,61 Mill. Permeilen gegen 454,92 im Vorjahr, also mehr 42,69 Mill., das sind 9,4 %. Der Güterverkehr steigerte sich von 12 043 870 auf 13 278 803 t (= 1016 kg), das sind 11 %; die Umsatzen von 2771,51 auf 2963,18, also um 191,67 Mill., das sind 6,9 %. Die Durchschnittsfahrt der Person sank von 59,5 auf 58 Meilen, die der Tonne von 230,1 auf 221,6 Meilen. Bemerkenswert hoch ist, im Gegensatz z. B. zu den japanischen Eisenbahnen, die Einnahme aus dem Güterverkehr, die etwa

Yen nach jetzigem Kurs = etwa 1,92 M.

das Sechsfache des Ertragnisses aus dem Personenverkehr ausmacht: der Personenverkehr erbrachte 1923 12.151 Mill. Yen gegen 11.123 Mill. im Vorjahr, also mehr 9,1 %; der Güterverkehr dagegen 72,58 Mill. gegen 69,52 Mill. im Vorjahr, also mehr 4,4 %. Bei den japanischen Staatsbahnen reicht bekanntlich der Ertrag des Güterverkehrs bei weitem nicht an den des Personenverkehrs heran. Der Fahrzeugpark bestand am 31. März 1923 aus 388 Lokomotiven, 291 Personen- und 6247 Güterwagen. Die Zahl der Bediensteten belief sich auf 18 212 Köpfe. Eisenbahngasthöfe werden unterhalten in Port Arthur, Dairen, Changchun und Mukden; ihre gesamte Roheinnahme betrug 1 016 914 Yen. Die Hauptwerkstätten der Bahn bestehen in Shakako (oder Shahoho), einem Vororte von Dairen; eine kleinere Werkstätte ist noch in Liaoyang; die Hauptwerkstätten bei Dairen sollen besonders gut ausgerüstet sein.

Das Beispiel der Südmandschurischen Eisenbahnen zeigt, was eine geschäftstüchtige Verwaltung bei den Bahnen im fernen Osten heute zu verdienen vermag. F. B.

— Durch Schneefall verursachte Kosten. Die großen Schneestürme am 4. und 10. Februar d. J. in Nordamerika haben nach einem Bericht der Boston and Maine-Eisenbahn dieser Gesellschaft allein rund eine halbe Million Kosten verursacht. Der Schnee lag 22 Zoll (56 cm) hoch, und jeder Zoll hat also Anlaß zu einer Ausgabe von fast 25 000 Dollar gegeben. Die genauen Kosten lassen sich allerdings noch nicht angeben. Die Beseitigung des Schnees hat allein 200 000 Dollar gekostet. In diesem Betrag sind 24 000 Dollar für 300 Tagewerke von Schneepflügen enthalten. An diesen Arbeiten mußten hochbezahlte Kräfte teilnehmen, die sonst zu wertvolleren Diensten herangezogen werden. — Schwer ins Gewicht fielen auch die Mieten für fremde Wagen, die infolge der durch den Schneesturm verursachten Betriebsstörungen auf den Strecken der Boston and Maine-Eisenbahn zurückgehalten wurden. Vor dem Unwetter liefen auf ihren Strecken im Durchschnitt gleichzeitig 25 000 Wagen; ihre Zahl vergrößerte sich schnell auf 30 000, und es waren also bei einer Wagenmiete von einem Dollar den Tag 5000 Dollar täglich mehr aufzubringen. Die hierdurch entstandenen Kosten werden auf 100 000 Dollar geschätzt. Die Verschiebewegungen auf den Bahnhöfen und das Abfahren der eingehenden Sendungen von den Bahnhöfen in die Stadt waren ebenfalls durch das Schneewetter erschwert und haben erhöhte Kosten verursacht. Die Störungen aller Art haben bis in den März gedauert und auch in diesem Monat Anlaß zu höheren Aufwendungen gegeben, die sich wieder auf 100 000 Dollar belaufen mögen. Der Mehrverbrauch an Lokomotivbrennstoffen während des Unwetters hat den Februar mit 20 000 Dollar belastet, und ebenso hoch war der Mehraufwand an Löhnen, weil die Zugbegleitmannschaften längere Zeit im Dienst gehalten werden mußten. Zu den zahlenmäßigen Ausgaben, die das Unwetter verursacht hat, kommen natürlich noch umfangreiche Störungen und Erschwernisse, die sich nicht in Geld ausdrücken lassen.

— Verkehrsnot in Florida. Im Staate Florida hat sich in den letzten Jahren eine äußerst lebhafteste Siedlungstätigkeit entwickelt. Tatkräftige Unternehmer haben große Landflächen billig erworben, sie aufgeteilt und mit großem Gewinn zum Bau von Wohnsiedlungen wieder verkauft. In manchen Städten ist in jedem Haus eine Geschäftsstelle einer Grundstücksgesellschaft, und in den nördlich von Florida gelegenen Staaten ist eine Riesenreklame gemacht worden, um Ansiedler anzulocken. Sie hat Erfolg gehabt, denn sie ist durch die natürlichen Vorzüge des Landes unterstützt worden. Namentlich das milde Klima hat viele Amerikaner veranlaßt, sich dort ein Haus für den Winteraufenthalt zu bauen, und es wird berichtet, daß jeder Amerikaner, der es sich irgend leisten kann, entweder kürzlich in Florida gewesen ist oder demnächst nach Florida reisen will. Natürlich kommen dabei nicht nur dauernde Niederlassungen, sondern auch vorübergehende Besuche in Frage, und die Gasthöfe, die zum Teil erweitert, zum Teil in Riesengröße neu entstanden sind, beteiligen sich auf das lebhafteste an dem Reklamefeldzug für Florida, dessen Boden noch reichlichen Raum für die Gründung von Siedlungen bietet.

Die angedeuteten Verhältnisse haben ihren Einfluß auf die Eisenbahnen nicht verfehlt. Der Verkehr hat in einer Weise zugenommen, die zu den größten Schwierigkeiten geführt hat. Zwei Eisenbahnen, die den Verkehr von Florida mit dem übrigen Nordamerika vermitteln, haben im Jahre 1920 einen Eingang von 508 500 Wagen gehabt; 1924 war die Zahl auf fast 700 000, 1925 auf über 822 000 gestiegen. Eine Bahn von rein örtlicher Bedeutung hatte in den drei genannten Jahren einen Eingang von rd. 34 000, 68 500 und 89 000 Wagen. Die Eisenbahnen konnten mit ihren Anlagen und Betriebsmitteln dieser Hochflut des Verkehrs natürlich nicht schnell genug folgen. In Amerika, wo Häuser sehr häufig aus genormten Hölzern gebaut werden, kann man wenige Tage, nachdem man sich entschlossen hat zu bauen, die dazu nötigen Hölzer haben, aber eine Eisenbahn leistungsfähiger zu gestalten, geht nicht so schnell. Die Eisenbahnen

von Florida machen allerdings seit drei Jahren die größten Anstrengungen, um den an sie gestellten Anforderungen zu genügen. Die bestehenden Anlagen sind erweitert worden; eine der Eisenbahngesellschaften baut eine neue Hauptbahn zur Entlastung ihrer alten Strecken, und Zweigbahnen sind in Teile des Landes vorgestreckt worden, die bisher keine Eisenbahn hatten. Aber solche Bauten brauchen auch unter amerikanischen Verhältnissen Zeit, und sie begegnen noch insofern Schwierigkeiten, als gleichzeitig mit ihnen umfangreiche Straßen- und Siedlungsbauten in der gleichen Gegend im Gange waren.

Die Eisenbahnen geben zu, daß sie den Verkehr von Florida nicht in auskömmlicher Weise haben bedienen können. Es fiel ihnen aber nicht nur der Transport der Baustoffe für die Wohnsiedlungen zu, sondern deren Gründung hatte wieder zur Folge, daß große Geschäftshäuser und Gasthöfe gebaut und daß ungeheure Mengen von Waren aller Art nach Florida eingeführt wurden. Dabei haben Schieber große Sendungen aufs Geratewohl nach Florida abgerichtet und erst dort über sie verfügt, wodurch Umleitungen, mehrfache Fahrten und andere Schwierigkeiten entstanden. Die Eisenbahnen konnten sich daher nicht anders helfen, als indem sie eine Verkehrssperre über Florida verhängten, um zunächst einmal ihre überfüllten Bahnhöfe zu räumen. Dadurch ist soweit eine Besserung eingetreten, daß neuerdings die Verkehrssperre wieder gemildert werden konnte; für Baustoffe ist sie aber noch aufrecht erhalten worden; es können jedoch wenigstens Lebensmittel und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs wieder in ausreichender Menge nach Florida eingeführt werden. Die Handeltreibenden der Südoststaaten, die an erster Stelle berufen sind, den Bedarf von Florida zu decken, haben einen Verkehrsbeirat eingesetzt, der die Belieferung von Florida in geregelte Bahnen lenken soll. Gegenstände zur Ausstattung von Wohnhäusern werden von den Eisenbahnen nur angenommen, wenn der Empfänger nachweist, daß er ein bezugsfertiges Haus besitzt. Baustoffsendungen sind vorher anzumelden; sie werden, im Verhältnis der angemeldeten Mengen auf die Besteller verteilt, zugelassen. Dabei rechnen die Eisenbahnen stark auf die Mithilfe der Empfänger, indem diese veranlaßt werden, die Güter, die für sie eingehen, sofort zu entladen und abzunehmen. Um die Räumung der Bahnhöfe von eingehendem Gut zu fördern, ist die Verkehrssperre für Kraftwagen, die mit der Eisenbahn nach Florida verschickt werden, aufgehoben. So hofft man, wenn alle Beteiligten mitarbeiten, im Laufe der Zeit der Verkehrsschwierigkeiten Herr zu werden.

— **Chicago und die Illinois-Central-Eisenbahn.** Im Jahre 1848, als die erste Eisenbahn in Chicago gebaut wurde, hatte diese Stadt 25 000 Einwohner; zwei Jahre später, als der Bau der Illinois-Central-Eisenbahn geplant wurde, war die Zahl der Einwohner bereits auf 30 000 gestiegen. Nach weiteren 20 Jahren wurde eine Einwohnerzahl von 300 000 erreicht, nach nochmals 20 Jahren die erste, 1910 die zweite Million überschritten. Heute hat Chicago 3 Millionen Einwohner. Dementsprechend haben auch die Verkehrsleistungen der Illinois-Central-Eisenbahn zugenommen. Im Jahre 1856 verkehrten auf ihr, von Chicago ausgehend und dort ankommend, zwei Fern- und vier Vorortzugpaare; heute sind es 34 Züge für den Fernverkehr und 418 für den Vorortverkehr, und außerdem benutzen noch zahlreiche Züge anderer Gesellschaften die Anlagen der Illinois-Central-Eisenbahn. Im Vorortverkehr hat die Zahl der täglich beförderten Fahrgäste von 1910 bis 1920 und 1925 von 44 000 auf 60 000 und 80 000 zugenommen, und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Zahl 100 000 überschritten wird. Entsprechend hat auch der Fernverkehr und die Beförderung von Gütern zugenommen.

Die Illinois-Central-Eisenbahn verläuft auf ihrem in Chicago eindringenden Teil am Seeufer. Ihre Planungen gingen ursprünglich dahin, eine Eisenbahn am südlichen Arm des Chicago-Flusses zu bauen, um so eine Verbindung mit der Chicago- und Westbahn herstellen zu können, der einzigen Eisenbahn, die damals — 1851 — neben ihr bestand. Der See richtete am Ufer im Stadtbereich sehr erhebliche Schäden an, und die Bürgerschaft war daher nur froh, daß sie die daraus entstehenden Lasten der Eisenbahn auflösen konnte, indem sie sie zu einer Linienführung am Seeufer zwang und ihr damit die Verpflichtung zur Erhaltung dieser Uferstrecke auferlegte.

Auf Grund einer Verordnung vom Jahre 1919 hat die Illinois-Central-Eisenbahn bis zum Februar 1927 ihren Vorortverkehr auf elektrische Zugförderung umzustellen; bis 1930 hat das gleiche für den Güterverkehr nördlich, bis 1935 südlich einer bestimmten Grenze zu geschehen; nach 1940 sollen innerhalb der Stadtgrenze überhaupt keine anderen als elektrische Fernzüge verkehren. Zur Zeit sind die Arbeiten zur Einführung elektrischen Betriebes für den Vorort- und Güterverkehr sowie für einen Teil des Fernverkehrs im Gange; sie sind soweit gediehen, daß im Juli dieses Jahres der Vorortverkehr voraussichtlich wird elektrisch betrieben werden können. Ferner ist der Bau eines Verschiebebahnhoofs mit den zugehörigen Betriebs-

anlagen begonnen. Alle schienengleichen Straßenübergänge sollen beseitigt und es soll ein neuer Personenbahnhof sowie eine neue Haltestelle für den Vorortverkehr errichtet werden. Durch die Verbesserung des Vorortverkehrs, namentlich die bei elektrischem Betrieb mögliche Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit, die mit einer Meile (1,6 km) in der Minute erreicht werden, daß Chicago seine Arbeitskräfte aus einem erheblich erweiterten Umkreis beziehen kann. Die Fahrzeiten werden um 15 bis 30 % verringert, in demselben Maße wird der Umkreis größer, innerhalb des man wohnen kann, wenn man in Chicago seine Arbeitsstätte. So hofft die Illinois-Central-Eisenbahn ihren Teil zu der neuen Aufschwung von Chicago beitragen zu können, und gleich soll die Beseitigung von Ruß, Rauch und Lärm beim Übergang von Dampf- zu elektrischem Betrieb Chicago zu einer schöneren Stadt machen als sie es bisher gewesen ist.

— **Milchtransport auf weite Entfernung.** Die größte Entsendung, die frische Milch in größerer Menge bisher zurückgekehrt hat, dürfte diejenige zwischen Marshfield in Wisconsin und Miami in Florida sein; sie beträgt fast genau 2900 km. handelte sich dabei um einen Versuch, um zu ermitteln, ob Milchversorgung von Miami durch Bezug aus Wisconsin verbessert werden kann; es sollen dann täglich über 11 000 l. wandfreie Milch nach Florida geliefert werden. Die Milch wurde in einem Kesselwagen, dessen einzelne Teile mit Eis ausgelegt sind, über Chicago, Cincinnati und Jacksonville, gleitet von einem Vertreter des Werks, das den Milchwagen baut hatte, befördert. Der Wagen, dessen Fassungsraum 11 m³ beträgt, hat Kühleinrichtung. Die Milch wird unterwegs durchgeführt, um zu verhüten, daß sich Fetteile absondern. Elektrische Pumpen dienen zum Füllen und Entleeren. Bisher bezog Miami seine Milch aus Ohio in gewöhnlichen Kühlwagen, was wurde sie dabei sehr teuer, und auch ihre Beschaffenheit genügte kaum den Ansprüchen.

Wasserverkehr.

— **Jahresabschluß der Hamburg-Amerika Linie.** Es ist das Jahr 1925 ein Betriebsüberschuß von 9 380 918 M feststellt worden. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, diesen Überschuß nach Abschreibungen von 9 241 230 M mit 139 688 M zu tragen und von der Ausschüttung einer Dividende abzusetzen. Bei einem Aktienkapital von 54 Mill. M stellen die Abschreibungen somit 18 % des Kapitals dar. Gegen das Vorjahr hat sich das Geschäftsergebnis wesentlich erhöht.

— **Hamburgs Seeschifffahrt im 1. Vierteljahr 1913, 1925 und 1926.**

im Jahr	Angekommene Seeschiffe		überhaupt		davon beladen	
	Zahl	N.-R.-T.	Zahl	N.-R.-T.	Zahl	N.-R.-T.
1913	3234	3 318 274	2691	3 038 274	2691	3 038 274
1925	3282	4 104 475	2738	3 760 475	2738	3 760 475
1926	3005	3 813 217	2532	3 441 217	2532	3 441 217

im Jahr	Abgegangene Seeschiffe		überhaupt		davon beladen	
	Zahl	N.-R.-T.	Zahl	N.-R.-T.	Zahl	N.-R.-T.
1913	3567	3 305 397	2930	2 355 397	2930	2 355 397
1925	3702	4 064 389	3096	3 041 389	3096	3 041 389
1926	3406	3 854 853	2977	3 091 853	2977	3 091 853

— **Bremens Seeschiffsverkehr im 1. Vierteljahr 1926.** dem Oktober 1925 war der bremische Schiffsverkehr der allgemeinen deutschen Wirtschaftslage entsprechend von Monat zu Monat zurückgegangen. Als im Januar und Februar noch übliche Frostsperrung in der Ostsee hinzukam, erreichten Zahlen ihren Tiefpunkt. Endlich hat nun der März wieder erhebliche Zunahme gebracht, sie beträgt gegenüber dem Februar etwa 26 %. Hinter dem Monatsdurchschnitt des Jahres 1925 bleibt die angekommene Tonnage im März nur noch 3 % zurück. Das ganze 1. Vierteljahr 1926 zeigt noch einen Ausfall von rund 8 % im Vergleich zum 1. Vierteljahr 1925. Gegenüber dem März aller Vorjahre, mit Ausnahme von 1913, ist ein Zuwachs festzustellen. Die Zunahme gegenüber dem März 1925 ist vor allem Bremerhaven zugute gekommen.

Es wurden in Ankunft und Abgang zusammen im Seeschiffsverkehr für bremische Rechnung ermittelt im März 1926 925 660 N.-R.-T. gegen 770 528 N.-R.-T. im Februar und 841 000 N.-R.-T. im Januar. Es kamen an im März 1926: 386 Schiffe mit 478 986 N.-R.-T. (davon beladen 358 Schiffe mit 447 467 N.-R.-T.) gegen 348 Schiffe mit 467 640 N.-R.-T. im Februar 1925 und 471 Schiffe mit 429 923 N.-R.-T. im März 1913. Abgingen ab im März 1926: 357 Schiffe mit 446 674 N.-R.-T. (davon beladen 268 Schiffe mit 426 294 N.-R.-T.) gegen 341 Schiffe mit 403 577 N.-R.-T. im März 1925 und 478 Schiffe mit 421 779 N.-R.-T. im März 1913.

Schiffsverkehr in Hamburg, Rotterdam und Antwerpen im ersten Vierteljahr 1926. Der Eingang an Seeschiffen betrug in**Hamburg**

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Januar	1030	mit 1 291 044	1141	mit 1 391 019
Februar	949	„ 1 225 695	968	„ 1 271 823
März	1026	„ 1 296 478	1149	„ 1 445 571
Zusamm.	3005	mit 3 813 217	3258	mit 4 108 413

Nieuwe-Waterweg

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Januar	1103	mit 1 708 523	1016	mit 1 514 416
Februar	1041	„ 1 528 982	942	„ 1 350 804
März	1189	„ 1 821 153	1089	„ 1 560 175
Zusamm.	3333	mit 5 058 658	3047	mit 4 425 395

Rotterdam

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Januar	806	mit 1 361 147	842	mit 1 253 799
Februar	847	„ 1 263 285	785	„ 1 147 153
März	953	„ 1 525 837	904	„ 1 308 240
Zusamm.	2665	mit 4 172 325	2531	mit 3 709 192

Antwerpen

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Januar	844	mit 1 553 216	825	mit 1 423 299
Februar	778	„ 1 333 565	780	„ 1 292 908
März	913	„ 1 554 851	898	„ 1 456 709
Zusamm.	2535	mit 4 441 632	2503	mit 4 172 916

Seeverkehr der wichtigsten europäischen Häfen.

Hafen	1913		1924		1925	
	Anzahl der Schiffe	N.-R.-T.	Anzahl der Schiffe	N.-R.-T.	Anzahl der Schiffe	N.-R.-T.
London	5 129	7 617 450	5 133	6 588 730	4 238	5 497 296
Amsterdam	1 609	3 573 945	2 304	4 143 556	2 197	4 119 668
Antwerpen	5 464	4 704 865	4 325	5 450 067	3 872	4 768 911
Rotterdam	4 421	12 054 056	7 393	13 185 360	7 252	13 590 951
Bremerhaven	10 753	13 725 156	12 296	17 456 798	14 097	18 251 969
Hamburg	2 069	1 486 997	2 062	1 093 805	2 544	1 790 123
Frankfurt	5 712	4 508 579	3 951	5 058 194	4 481	5 641 507
Berlin	15 073	14 185 000	12 527	15 540 497	13 240	16 635 346
Stettin	2 597	2 618 885	3 016	3 830 047	2 999	3 942 176
Wien	11 285	13 748 784	11 310	16 722 627	13 550	20 058 986
Paris	10 203	12 788 342	10 142	15 214 327	11 124	16 864 105
Köln	2 266	2 543 939	2 649	4 031 413	2 545	3 939 562
Frankfurt	2 196	3 746 214	2 964	6 095 416	2 897	6 278 552
Strasbourg	8 634	10 509 084	6 854	10 410 020	7 002	11 248 521

Luftverkehr.

Luftverkehr in Italien. Nach mehrmonatlichen Proben und Herstellung der erforderlichen Landungsplätze hat Italien am 1. April d. J. seine erste Privatluftlinie Triest-Turin, mit Aufhalten in Venedig und Pavia, dem öffentlichen Verkehr übergeben.

Der Dienst für Reisende und Post wird mit Wasserflugzeugen der Firma Cosulich, Triest, von der Società italiana dei servizi aerei (Gesellschaft der italienischen Luftverkehre) in folgendem Fahrplan betrieben:

Triest	ab 11.00	an 16.10
Venedig	an 11.50	ab 15.20
	ab 12.10	an 15.00
Pavia	an 14.30	ab 12.40
	ab 15.10	an 12.00
Turin	ab 16.10	ab 11.00

Die Wasserflugzeuge, welche längs des Po ihren Weg nehmen, haben eine Kabine mit vier Sitzplätzen und einen Raum zur Verbringung von 150 kg Handgepäck und Postsachen, reisen mit einer Geschwindigkeit von 150 km die Stunde und sind mit Radiotelegraphie versehen.

Die Fahrpreise entsprechen jenen der Staatseisenbahnen für 1. Wagenklasse zuzüglich Schlafwagenzuschlag.

Am 7. April ist die zweite Fluglinie Genua-Rom-Mailand-Palermo eröffnet worden. Die Fahrt dauert ungefähr, einschließlich Aufenthalt zum Mittagessen, 8 Stunden.

Im Laufe des Jahres ist die Instandsetzung eines bereits ausgebauten großen Flugverkehrsnetzes vorgesehen, das außer anderen inländischen Linien der Halbinsel und ihrer Kolonien auch die Verbindung Italiens mit Berlin über Innsbruck-München, mit Wien über Villach, mit Barcelona über Frankreich nach dem Orient über Brindisi-Konstantinopel vorsieht.

Rechtspflege.

(Siehe auch S. 403 u. 404.)

— Verbindung von Speditions- und Lagervertrag. Zwei sehr bemerkenswerte Urteile, die die Rechtslage bei Verbindung von Speditions- und Lagervertrag behandeln, hat das Reichsgericht gefällt. Dabei hat unser höchster Gerichtshof auch zur Gültigkeit zweier Freizeichnungsklauseln Stellung genommen.

I.) Freizeichnungsklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Im November 1919 übergab X. in Berlin der dort ansässigen beklagten Speditionsfirma zwei Kisten mit Seidenstoffen im angegebenen Werte von 60 000 M zur Beförderung durch Eilgut nach Wien an die jetzige Klägerin. Wegen einer gleich danach eintretenden Verkehrssperre ersuchte X. die Beklagte unter dem 13. November 1919, das Gut bis zur Aufhebung der Sperre einlagern und gegen sämtliche Gefahren versichern zu lassen. Die Beklagte bestätigte dem X. unter dem 15. desselben Monats, daß sie die Kisten „eingelagert und zu den angegebenen Werten gegen alle in Frage kommenden Gefahren, d. i. Feuer- und Einbruchsdiebstahl“, versichert habe. Die Beklagte lagerte die Kisten bei einer anderen Speditions- und Lagerfirma Y. ein, wo sie unaufgeklärterweise verlorengegangen sind. Aus abgetretenem Rechte des X. verlangt Kläger Zahlung von Schadenersatz.

Die Beklagte will das ganze Geschäft nur nach den Regeln der Spedition beurteilt wissen, so daß sie nur für die Sorgfalt in der Auswahl des Lagerhalters hafte. Nach allgemeinen Bedingungen brauche sie höchstens ihre Ansprüche gegen dritte Personen, bei denen der Verlust eingetreten sei, abzutreten (was sie auch tat). Eine Versicherung gegen jede Diebstahlsgefahr sei damals nicht möglich gewesen. Der Anspruch unterfalle der einjährigen Verjährung des § 414 HGB., welche dadurch in Lauf gesetzt sei, daß die Klägerin die beiden Kisten am 18. Februar 1920 als fehlend reklamiert habe. Endlich hafte sie nach § 8 der Geschäftsbedingungen nur in Höhe von 1,20 M für das Brutto-Kilogramm.

Während der vorliegende Rechtsstreit schwebte, klagte die Klägerin auf Grund der obenerwähnten Abtretung gegen Y. auf Schadenersatz und verkündete der gegenwärtigen Beklagten den Streit. Y. wendete ein, nach den allgemeinen Bedingungen hafte der Lagerhalter bei Sachen von mehr als 20 M für das Kilogramm, falls er (wie gegeben) von dem Werte der Gegenstände keine Kenntnis erhalten habe, nicht für den Schaden, der aus der Unterlassung von Vorkehrungen entstanden sei, die bei Kenntnis des Wertes von dem Spediteur hätten getroffen werden müssen. Auf Grund dieses Einwandes wurde im Nebenprozeß die Klage rechtskräftig abgewiesen. Nunmehr verurteilte das Oberlandesgericht nach Antrag; die Revision der Beklagten blieb ohne Erfolg.

Aus den Gründen: Ob ein Lagervertrag nur als Nebenvertrag zum Speditionsvertrag oder als selbständiger Vertrag zu beurteilen sei, hänge von den Umständen des Falles ab. Wenn das Oberlandesgericht hier einen besonderen Lagervertrag neben dem Speditionsvertrag angenommen habe, so sei das nicht richtig. Das Ergebnis würde aber auch kein anderes sein, wenn die gesamte Rechtslage ausschließlich nach den Regeln vom Speditionsvertrag beurteilt würde. § 408 des HGB. beziehe sich nur auf die Pflichten des Spediteurs bei der Bewirkung der Versendung, wie die gegen Art. 380 des HGB. a. F. veränderte Fassung ergebe. Hinsichtlich der Pflichten des Spediteurs bei der Aufbewahrung des Gutes verweise § 407 Abs. 2 des HGB. auf die Vorschriften über den Kommissionsvertrag (§ 390). Auf eben diesen verweise der Lagervertrag regelnde § 417 des HGB. zurück. Y. sei Erfüllungsgehilfe der Beklagten gewesen, für den sie nach § 278 BGB. einstehen müsse. Dieser sei allerdings nachgiebiges Recht. Aber wenn § 1 der allgemeinen Bedingungen dem Spediteur lediglich die Abtretungspflicht für den Fall auferlege, daß ein Schaden durch Verlust bei einer dritten Person entstanden sei und eine weitere Verpflichtung, insbesondere Haftung aus § 413 HGB. ausschließe, so seien unter „Dritten“ nicht auch Erfüllungsgehilfen zu verstehen; eine etwa unklare Fassung der allgemeinen Bedingungen falle der Beklagten zur Last.

Die zahlenmäßige Haftbeschränkung gelte nur für den Fall, daß der Wert des Gutes nicht angegeben oder die Versicherung nicht gewünscht werde. Dem Briefwechsel der Parteien könne nicht entnommen werden, daß die Klägerin die Versicherung gegen andere Diebstahlsgefahren als Einbruch nicht gewünscht habe. Der hier gegebene Fall, daß der Schadenfall nicht unter die Versicherung falle, sei in jener Klausel gar nicht vorge-

1) Urteil des I. Z.-S. vom 20. Mai 1925. Deutsche Juristen-Zeitung, 30. Jahrg., 1925, Heft 20, Seite 1584.

sehen; keinesfalls aber könne in ihr der genügend klare Ausdruck des Willens gefunden werden, daß sich die Haftung des Spediteurs unter allen Umständen darin erschöpfen solle, daß er entweder versichere oder nur zahlenmäßig beschränkten Ersatz leiste.

Für die Verjährung sei nicht § 414 Absatz 2, sondern § 423 Satz 2 des HGB. maßgebend, wonach die Frist mit der Anzeige des Lagerhalters an den Einlagerer über den Verlust des Gutes beginne. Danach sei die Klage rechtzeitig erhoben. Zwar bestimme § 18 der allgemeinen Lagerbedingungen, daß alle Ansprüche des Einlagerers spätestens ein Jahr seit Entstehung des Anspruches verjähren, aber eine so tief einschneidende Änderung des Gesetzesrechtes, wie sie § 18 bei wörtlicher Anwendung vorsehe, sei für den Rechtsunkundigen völlig unerkennbar. Dieser könne vernünftigerweise die Bestimmungen nur so auffassen, daß seine Ansprüche erst dann verjähren, wenn er sie kenne und geltend machen könne. Es könne nicht geduldet werden, daß die Spediteurvereinigungen in solcher für das Publikum nicht erkennbaren Weise sich für zahlreiche Fälle von ihrer Haftung freizeichneten. Läge das in ihrer Absicht, so müßten sie ihre Bedingungen so abfassen, daß jedermann sofort erkennen könne, welche Gefahr hier drohe.

II.²⁾ Die Freizeichnung bei Nichtangabe von Kostbarkeiten als solchen wirkt auch gegenüber dem Herausgabeanspruch.

1918 ließ der Kläger seinen Hausrat durch die beklagte Speditionsfirma von Köln nach Berlin schaffen und gab ihn bei ihr auf Lager gegen Lagerschein. Er nahm in Berlin zunächst eine möblierte Wohnung, die er nur teilweise mit eigenen Sachen ausstattete. Als er eine andere Wohnung fand, ließ er diese Sachen durch den Packer der Beklagten einpacken und nach der neuen Wohnung bringen, später aber nach erneuter Verpackung durch denselben Packer ebenfalls bei der Beklagten auf Lager geben. Nach längerer Zeit bezog er eine neue Wohnung und ließ nunmehr von der Beklagten seine sämtlichen bei ihr eingelagerten Sachen dorthin schaffen. Er verlangt Herausgabe von angeblich fehlenden Gegenständen. Die Beklagte will alles herausgegeben haben, was sie auf Lager erhalten habe, und nichts mehr besitzen, beruft sich auch auf ihre Lagerbedingungen, wonach sie für den Inhalt von Kisten nur dann hafte, wenn das Ein- und Auspacken durch ihre Leute besorgt worden sei, und wonach sie für Kostbarkeiten nur dann hafte, wenn ihr diese unter schriftlicher Angabe des Wertes oder ihrer Beschaffenheit zur besonderen Verwahrung übergeben und von ihr übernommen seien.

Das Landgericht und das Ober-Landesgericht verurteilten, das Reichsgericht hob auf. Mit folgender Begründung: Mit dem Einwand der Unmöglichkeit der Erfüllung könne die Beklagte infolge Bestreitens des Klägers nach ständiger Rechtsprechung erst in der Zwangsvollstreckung gehört werden.

Verbinde sich ein Lagervertrag mit einem Frachtvertrag, so seien die Rechtsbeziehungen der Vertragsschließenden danach zu beurteilen, welches die Hauptleistung sei. Wenn die Frachtverträge nur dazu dienen sollten, die Sachen zum und vom Lager zu schaffen, so seien sie nur Mittel zum Zweck, also nur Nebenverträge. Das Geschäft unterstehe alsdann den Regeln vom Lagervertrag, vorbehaltlich anderer Abreden. Hier seien zwar jedesmal über das Hin- und Zurückschaffen der Sachen zum und vom Lager besondere schriftliche Verträge geschlossen, allein dadurch habe die Beklagte, gegenüber den Ansprüchen aus dem Lagervertrag, ihre Rechtlage nicht verbessern können. Schon darum sei § 483 Absatz 3 des HGB. unanwendbar; auf gänzlichen Verlust von Einzelsachen passe er überhaupt nicht.

Der erste Freizeichnungseinwand beziehe sich nur auf den Inhalt von Kisten, Schränken und sonstigen Behältnissen, nicht aber auf die Teppiche, die lediglich in Packen zusammengebunden waren. Dagegen greife der Haftungsausschluß für Kostbarkeiten durch. Rechtsirrig lehnte ihn das Oberlandesgericht mit der Begründung ab, die Beklagte habe bei einer so umfangreichen und offenbar wertvollen Wohnungseinrichtung damit rechnen müssen, daß sich auch kostbare Gegenstände darunter befänden, und sie habe daher die dafür erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu treffen gehabt, zumal ihre sachverständigen Leute den Wert insbesondere der Teppiche erkennen konnten, so daß es eines besonderen Hinweises auf den Wert nicht bedurft habe. Diese Auslegung verstoße gegen den klaren Wortlaut der Bestimmung. Wesentlich und allein entscheidend sei danach der klar ausgesprochene Wille der Beklagten gewesen, für Kostbarkeiten nur unter gewissen Bedingungen aufzukommen. Darauf sei der Kläger eingegangen. Ohne die Bedingungen erfüllt zu haben, könne er Ansprüche gegen die Beklagte nicht erheben.

Dr. Compter.

²⁾ Urteil des I. Z.-S. vom 29. April 1925. Deutsche Juristen-Zeitung, 30. Jahrg., 1925, Heft 20, Seite 1585.

— Begriff der Betriebsstätte im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes, insbesondere bei einer Werkbahn. § 10 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden vom 23. Juni 1923¹⁾ führt den Begriff der Betriebsstätte ein, bestimmt ihren Begriff in Absatz 2 als „jede örtliche Anlage oder Einrichtung, die der Ausübung des Betriebes eines stehenden Gewerbes dient“ und führt neben dem Hauptsitz des Betriebes „Zweigniederlassungen, Fabrikationsstätten, Ein- und Verkaufsstellen, Kontore und sonstige Ausübung des Gewerbes durch den Unternehmer selbst oder andere ständige Vertreter unterhaltenen Geschäftseinrichtungen als Beispiele von Betriebsstätten an. Wie steht das bei einem großen Unternehmen, das Kohlen- und Erzgruben, Hütten, Werke usw. umfaßt und dessen einzelne Teile durch eine Werkbahn untereinander verbunden sind? Liegt eine oder mehrere Betriebsstätten vor? Welche rechtliche Bedeutung kommt dabei der Werkbahn zu?

Alle diese Fragen behandelt eine Entscheidung des Reichsfinanzhofes, die von allgemeiner Bedeutung ist. Aus den Gründen des Beschlusses mögen hier folgende Sätze Platz finden²⁾:

„Streitig ist die Frage, ob die sich über die Gebiete von S., R. und B. erstreckenden Betriebe eine einheitliche Betriebsstätte bilden oder ob die in jeder dieser Gemeinden befindlichen einzelnen Kohlenzechen, Hüttenwerke, Walzwerke usw. je eine Betriebsstätte im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes zu betrachten sind. Zum Begriffe der Betriebsstätte in diesem Sinne — vgl. § 10 des Finanzausgleichsgesetzes — gehört das Vorhandensein eines festen örtlichen Mittelpunktes mit einer gewissen Dauer des Betriebs. Ohne Rechtsirrtum hat sich die Vorinstanz die Überzeugung gebildet, daß diese Merkmale bei den einzelnen Betrieben (Zechen, Hüttenwerken usw.), die je unter einem eigenen Betriebsleiter stehen, vorhanden sind. Die Frage, ob diese Mehrzahl von Betrieben in den vier Nachbargemeinden eine in sich geschlossene Einheit darstellen, ist von der Vorinstanz verneint worden. Auch dieser Auffassung ist beizupflichten. Mag auch oberirdisch durch die Werkbahn der Hütte und unterirdisch durch Verbindungsgänge bei benachbarten Zechen ein gewisser räumlicher Zusammenhang zwischen den verschiedenen Betrieben hergestellt sein, so fehlt es doch an einer organischen Zusammenfassung der Betriebe in den vier Gemeinden. Wohl befand sich im Jahre 1922 noch die Hauptleitung der Hütte in O. A. Diese Hauptleitung bildet die Verwaltungsspitze für die sämtlichen über einen großen Teil Deutschlands verstreuten Betriebe der Hütte, sie stellt sich nicht als das Organ eines in den vier Gemeinden umgehenden Sonderbetriebs dar. Die der Hauptleitung untergeordneten einzelnen Betriebe in den vier Gemeinden stehen sich einander kaufmännisch und technisch näher als die übrigen in anderen Gemeinden befindlichen Betriebe des Gesamtunternehmens der Hütte. Mangels einer inneren Zusammenfassung der Betriebe in den vier Gemeinden kann es einer einheitlichen Betriebsstätte bei ihnen nicht die Rede sein.“

Bilden sonach nur die einzelnen Betriebe in den vier Gemeinden je eine Betriebsstätte, so ist für eine Verteilung des Einkommens aus einer solchen Betriebsstätte, was zunächst nach § 26 Abs. 2 gefunden wird, nach § 26 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes nur Raum, wenn sich eine dieser Betriebsstätten über mehrere Gemeinden erstreckt. Dies ist noch festzustellen für die Werkbahn, die sich über mehrere Gemeinden erstreckt. Je nachdem diese Werkbahn die im Jahre 1910 bereits eine Gesamtlänge von 141 km hatte und mit 30 eigenen Lokomotiven und 1444 eigenen Wagen betrieben wurde, sich als ein selbständiger Betrieb neben den Zechen, Hüttenwerken usw. darstellt, oder in Teilabschnitt als Bestandteil der einzelnen Betriebe anzusehen ist, ergibt sich eine Anwendungsmöglichkeit von § 26 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

In tatsächlicher Hinsicht ist hierzu klarzustellen, ob für die Werkbahn ein räumlicher Mittelpunkt vorhanden ist, von dem aus der Bahnbetrieb in den vier Nachbargemeinden geleitet wird oder ob jedem einzelnen Zechen- und sonstigen Betrieb ein Teil der Bahnstrecke und des Fahrmaterials zur Bewirtschaftung geteilt ist. Es wird ferner festzustellen sein, ob bei der Werkbahn zwischen freier Strecke und den übrigen Bahnanlagen unterschieden werden kann. Läßt sich dieser Unterschied machen, so kommt es weiter darauf an, ob und welche der § 23 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes bezeichneten Anlagen sich in den einzelnen Gemeinden befinden und ob einzelne dieser Anlagen sich auf mehrere Gemeinden erstrecken. Gibt es also bei der Werkbahn keine freien Strecken, sondern wird wesentlich an jedem Punkt der Strecke eine Benutzung der Werkbahn (durch Be- oder Entladen der Wagen, Rangieren

¹⁾ RGBL. 1923 Teil I S. 491 ff.

²⁾ Beschluß vom 20. November 1925 VI. B 25/25 Preussische Verwaltungsblatt 17. Band Nr. 20 S. 209.

ge usw.) vorgenommen, so ist die Werkbahn in den von ihr umflossenen Gemeinden als einheitliche Betriebsstätte anzusehen, was zur Folge hat, daß das Beteiligungsverhältnis der Gemeinden sich nach § 26 Abs. 3 regelt.“

des leichteren Verständnisses wegen wird hier noch der Wortlaut des § 26 des Finausgleichsgesetzes angefügt:

§ 26.

Das Einkommen aus einheitlich bewirtschaftetem Grundbesitz, sich an dem im § 23 Abs. 1 zu Nr. 2a oder 2b bezeichneten Zeitpunkt über mehrere Gemeinden erstreckte, ist derart zu legen, daß der Gemeinde, in der die Leitung des Gesamtbetriebes stattgefunden hat, der zehnte Teil davon vorab zugewiesen wird, und die übrigen neun Zehntel nach dem Verhältnis des Flächeninhalts verteilt werden, den der Grundbesitz in den einzelnen Gemeinden hatte. Für einheitlich bewirtschafteten Grundbesitz, der ausschließlich im Gebiet eines Landes liegt, ist die Landesgesetzgebung die Zerlegung der neun Zehntel in einem anderen Maßstab vorschreiben.

Das Einkommen aus einem Gewerbebetriebe, der sich an dem im § 23 Abs. 1 zu Nr. 2a oder 2b bezeichneten Zeitpunkt über mehrere Gemeinden erstreckte, ist derart zu zerlegen, daß der Gemeinde, in der die Leitung des Gesamtbetriebes stattfand, der zehnte Teil davon vorab zugewiesen wird, und die übrigen neun Zehntel

bei Versicherungs-, Bank- und Kreditunternehmungen nach dem Verhältnis der in den einzelnen Gemeinden erzielten Rohgewinne;

in den übrigen Fällen nach Verhältnis der in den einzelnen Gemeinden erwachsenen Ausgaben an Gehältern und Löhnen, jedoch ausschließlich der von dem Gesamtüberschusse berechneten Vergütungen (Tantiemen) des Verwaltung- und Betriebspersonals, verteilt werden. Bei Eisenbahnen kommen die Gehälter und Löhne des in der allgemeinen Verwaltung beschäftigten Personals nur mit der Hälfte, des in der Werkstättenverwaltung und im Fahrdienst beschäftigten Personals nur mit zwei Dritteln ihrer Beträge in Ansatz.

Erstreckte sich eine Betriebsstätte im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 2 innerhalb deren Ausgaben an Gehältern und Löhnen erwachsen sind, über mehrere Gemeinden, so ist das auf die Betriebsstätte entfallende Einkommen auf diese Gemeinden nach der örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Verhältnisses und der in den beteiligten Gemeinden der Vorhandensein der Betriebsstätte erwachsenen Gewinnaufwände zu verteilen.

Dr. Comptor.

Bücherschau.

Die Erfindung der Lokomotive und ihre Entwicklung in Österreich. Von Ing. F. X. Saurau, Bundesbahnpräsident. Mit 23 Abbildungen auf 6 Tafeln und 64 Seiten, im Format 23 cm. Wien 1925. Verlag Brüder Schönböck, Leipzig. Preis geheftet 4 Schilling.

Die Geschichte des österreichischen Lokomotivwesens, im Gesamtwerk der österreichischen Eisenbahngeschichte, 20 Jahren erschienen, ist eine füllbare Lücke entstanden. Eigentlich gab es bisher überhaupt keine volkstümliche, kurze und doch fachmännisch geschriebene österreichische Lokomotivgeschichte, wie sie beispielsweise in geradezu vorbildlicher Weise die Schweiz aufweist. Ein namhafter österreichischer Fachmann hat es nun im Vorliegenden unternommen, und von 23 Lichtbildern die hundertjährige Dampflokomotive und markantesten Züge vorzuführen. In treffender Weise werden die wirklichen Fortschritte von den scheinbaren unterschieden, wenn auch in mancher Hinsicht der Überschätzung des u. a. nicht widersprochen wird. Es ist gar keine Frage, daß die schwierige Erbauung der Gebirgsbahnen gerade im Verein mit dem beschränkten Aachdruck erst recht die Heilskraft der österreichischen Ingenieure angeregt hat. Es ist begrüßenswert, daß alle neueren Bestrebungen wie die Wirkung, Heißdampf, Ventilsteuerung und Vorwärmer ihren Erfolgen dargestellt sind. Ein Geleitwort Garbes, des Meisters des deutschen Lokomotivbaues, und des Ministerialrathes Obermayr vom österreichischen Bundesministerium für Handel und Verkehr helfen dem Büchlein seinen Weg bereiten; und jedem, auch dem Laien, willkommen sein.

Leitfaden für den Verkehrsdienst. Heft I: Das Tarifwesen. Von Dr. jur. Moormann. Verlag der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittel-Gesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn. Berlin. Preis 3 M.

In diesem Heft, dessen erste Ausgabe wir in Nr. 38, S. 1098, im Jahrgang 1925, besprochen haben, ist jetzt die dritte Auflage erschienen. Abgesehen von einigen wenigen Änderungen und Ergänzungen, die durch Anpassung an die neuesten Vorschriften notwendig wurden, ist die bisherige Fassung beibehalten.

— **Verkehrswerbeschrift der Reichsbahndirektion Regensburg.** Diese Direktion hat in schönem Gewande eine Werbeschrift erscheinen lassen, die die Geschichte von Regensburg enthält und an der Hand von vorzüglichen Abbildungen die Schönheiten Regensburgs und des Direktionsbezirkes mit erläuterndem Text zeigt. Ihr Inhalt besteht außerdem aus einer Reihe von nützlichen Hinweisen für den Reisenden, so daß sie als praktisches Hilfsmittel für den Besuch des Direktionsbezirkes Regensburg empfohlen werden kann.

W.

— **Theorie des Güterverkehrs und der Frachtsätze** von Prof. Dr. Engländer in Prag. Verlag von G. Fischer, Jena 1924¹⁾. Preis geh. 7,50 M.

Wie bereits aus dem Titel des Buches hervorgeht, kommt es dem Verfasser darauf an, den Güterverkehr und die Tarifgestaltung vom theoretisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus zu beleuchten und zu erfassen, durch Aufstellung einer Reihe mathematischer Formeln und Leitsätze die Grundlagen des Verkehrswesens, soweit sie für die Preisbildung bestimmend sind, zu schematisieren und so den Rahmen zu finden, in welchem die Volkswirtschaft tarif- und verkehrstechnisch weiter entwickelt werden kann. Die zur Verwirklichung dieses Ziels entwickelten Ideen enthalten, zumal sie meist auf Erfahrungsgrundsätzen beruhen, zum Teil beachtliche Anregungen, die über den Rahmen einer streng wissenschaftlichen Untersuchung hinausgehen, und denen zweifellos ein instruktiver Wert beizumessen ist. Es soll indessen hier nicht untersucht werden, inwieweit diese verkehrstheoretischen Untersuchungen richtig sind, es kommt mir lediglich darauf an, zu prüfen, ob und wie sie auch in der Praxis ausgewertet werden können. Zunächst scheint die deduktive Methode, die den Verfasser zur Aufstellung gewisser Leitsätze und Formeln in der Tariflehre führt, den Schluß zu rechtfertigen, daß der Verkehrspraktiker, dem die Fortbildung des Tarifes obliegt, den richtigen Weg beschreitet, wenn er sich diese Grundlagen zu eigen macht und seine neuen, der Fortbildung des Tarifes dienenden Gedanken in diesen Rahmen einarbeitet. Dies würde jedoch zur Folge haben, daß der Praktiker gewissermaßen mit gebundenen Händen an seine Aufgabe, die Tarife den wechselnden Bedürfnissen der Volkswirtschaft anzupassen, herantreten müßte. Die geschichtliche Entwicklung der Tarife und ihre zum Teil recht eigenartige und grundverschiedene Bildung zeigt, daß die Interessen der Volkswirtschaft es nur in verhältnismäßig seltenen Fällen zulassen, gewisse feststehende Regeln zu befolgen. Es hieße nicht nur den Belangen der Volkswirtschaft, sondern auch den finanziellen Interessen des Transportunternehmens Gewalt antun, wollte man die Tarife in gewisse Formeln einzwängen, selbst wenn diese empirisch und logisch richtig wären. Die Voraussetzungen, auf denen sich die theoretisch wissenschaftlich und deduktiv richtig errechneten Formeln und Regeln aufbauen, sind eben, praktisch gesprochen, vielfach nur Hypothesen, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind und deren Befolgung daher praktisch vielfach zu vollkommen falschen Ergebnissen führen müßte. Es mag z. B. allgemein betrachtet richtig sein, daß eine Ermäßigung der Frachtsätze eine verhältnismäßig hohe Steigerung des Absatzes zur Folge hat, indessen ist dies oft, wie die Praxis lehrt, ein Trugschluß; denn die Fracht bildet vielfach, namentlich bei den zur Zeit schwankenden Konjunkturverhältnissen auf dem Weltwirtschaftsmarkt, nur einen untergeordneten Bestandteil der Kalkulation. Die meisten Ausnahmefälle ferner, auf die die Volkswirtschaft angewiesen ist, müßten ganz unregelmäßig gebildet werden, um ihre Zwecke zu erreichen. Ihre graphische Darstellung ergibt vielfach ein Zerrbild des Normaltarifschemas, und doch sind sie für ihre praktische Brauchbarkeit allein richtig. Der Verfasser arbeitet eben vielfach mit Analogieschlüssen, die für die Praxis nicht zutreffen, weil in Wirklichkeit die Voraussetzungen fehlen. Es ist gewiß richtig, daß bei normalen Verhältnissen gewisse Formeln und empirische Preissätze für das Verkehrsleben gelten und dem Tarifgeber in Fleisch und Blut übergehen müssen, indessen besteht die Kunst, die Belange der Volkswirtschaft tarifpolitisch richtig zu erfassen, gerade darin, beim Fehlen essentieller Voraussetzungen die nötigen und richtigen Abweichungen zu finden, mit anderen Worten, eine Kurve für das Tarifschema zu konstruieren, die, wenn sie auch die Normalkurve noch so stark verzerrt, doch eben den Belangen der Volkswirtschaft und gleichzeitig auch den finanziellen Interessen des Transportunternehmens in ausreichender und richtiger Weise dient. Ich verweise hierbei im übrigen auf die ausgezeichneten Ausführungen des Reichsbahnoberrats Dr. Domsch, die dieser in seinen Gegenüberlegungen gegen die Vorschläge, im Tarif mit Luftkilometer zu rechnen, in der Vereinszeitung veröffentlicht hat (S. 241 ff. und S. 731 ff. 1925).

Hiernach komme ich zu dem Schluß, daß die verkehrswissenschaftlichen Untersuchungen des vorliegenden Werkes wohl

¹⁾ Nr. 13, S. 357/26 d. Ztg. enthält bereits die Besprechung der Entgegnung von Sax auf Engländer's Buch. Die Schriftleitung.

interessante und dankenswerte Anregungen geben. Eine einschneidende Bedeutung für die praktische Tarifierung kann ihnen indes — insbesondere bei den heutigen Wirtschaftsverhältnissen — nicht zugesprochen werden. Es ist unmöglich, den Tarifgeber an gewisse Formeln und Regeln zu binden. Die

Belange der Volkswirtschaft wie die des Transportunternehmens erfordern vielmehr eine individuelle Behandlung. Auch bei Anerkennung gewisser Normalregeln erscheint es nicht angehen, mit gebundenen Händen an die schwierigen tarifpolitischen Aufgaben heranzugehen.
Paetzolt, Berlin

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Altona. Der an der Hauptbahnstrecke Wrist-Itzehoe gelegene Bahnhof Kellinghusen erhält vom 1. Mai 1926 ab die Bezeichnung „Kellinghusen (Mittelholstein)“.

Reichsbahndirektionsbezirk Mainz. Der Bahnhof Salzigt führt von sofort ab die Bezeichnung „Bad Salzigt“.

Reichsbahndirektionsbezirk Osten. Frankfurt (Oder). Der an der Strecke Glogau-Kolzig gelegene Bahnhof (Agentur) Biegnitz erhält vom 1. Mai 1926 ab die Bezeichnung „Biegnitz (Kreis Glogau)“.

Bundesbahndirektionsbezirk Villach. Am 15. Mai 1926 wird die bisherige Bezeichnung der zwischen den Bahnhöfen Velden a. W. und Förderlach-Faakersee der Linie

Bleiburg-Innichen gelegenen Haltestelle „Lind-Sternberg“ „Lind-Rosegg“ geändert.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung des Vereins sind erlassen worden:

Nr. I 67 vom 7. April 1926 an die Mitglieder des Technischen Ausschusses und des Satzungsausschusses sowie gleichzeitig die Mitglieder des Fachblattsausschusses, betreffend das Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Jahrgang 1925.

Nr. III 34 vom 12. April 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Antrag auf Anschluß an den Verein.

Nr. V 157 vom 7. April 1926 an die Vereinsverwaltungen der vereinsfremden Bahnen, die Drucksachen des Vereins zogen haben, betreffend Kosten für gelieferte Drucksachen des Vereins.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf

Am 6. April d. J. verstarb in Erfurt, wo er im Ruhestand lebte, im 71. Lebensjahre der

Geheime Baurat

Herr Emil Ritter.

Von 1886—1915 war der Verstorbene im Dienste der Staatseisenbahnverwaltung — von 1908—1914 als Betriebsleiter bei der Reichsbahndirektion Erfurt — tätig. Durch eifrigste Pflichterfüllung sowie durch seine persönliche Liebenswürdigkeit hat er sich die Freundschaft und Zuneigung seiner Mitarbeiter und Untergebenen im reichsten Maße erworben. Sein Andenken wird von Allen, die ihn gekannt haben, in hohen Ehren gehalten werden.

Erfurt, den 8. April 1926.

(369)

Der Präsident

und die Beamten des Reichsbahndirektionsbezirks Erfurt.

2. Eröffnung von Strecken.

Am 1. Mai 1926 wird die als normalspurige Nebenbahn erbaute Verbindungsbahn Dt. Briesen-Firchau für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr eröffnet.

Die Eröffnung von Stationen an dieser Strecke ist nicht vorgesehen.

Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908. (371)

Frankfurt (Oder), den 7. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

3. Änderungen von Stationsnamen.

Der an der Strecke Glogau-Kolzig gelegene Bahnhof (Agentur) Biegnitz erhält vom 1. Mai 1926 ab die Bezeichnung: „Biegnitz (Kreis Glogau)“.

Frankfurt (Oder), den 1. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten. (356)

4. Einschränkung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Ab 15. Juni 1926 wird der an der Strecke Freystadt N/Schles.-Reisicht zwischen den Bahnhöfen Waltersdorf (Kreis Sprottau) und Neustädte gelegene unbesetzte

(357)

Bahnhof Metschla

für den Tierverkehr geschlossen.

Sonstige Änderungen treten nicht ein.

Für den Stückgutverkehr bleibt Metschla auch weiterhin geschlossen. Fahrkartenverkauf und Gepäckabfertigung erfolgt in den Zügen durch den Zugführer. Wagenladungsgüter (ausschließlich Tiere) werden durch die Güterabfertigungsstelle Waltersdorf (Kreis Sprottau) abgefertigt, bei der auch die zur Verladung in Metschla gewünschten Wagen zu bestellen sind.

Frankfurt (Oder), den 1. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

5. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Die durch Bekanntmachung vom 31. März 1926 angekündigte Einführung von Frachtzuschlägen im Verkehr mit den Stationen der Lokalbahn Lam-Kötzting tritt nicht am 5. Juni 1926, sondern schon am 5. April 1926 in Kraft. Näheres enthält die an diesem Tage erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (363)

Berlin, den 9. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 12. April 1926: Änderung der Frachtsätze für Augsburg Ringbahnanschlüsse im A. T. 31. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 6. April 1926. (352)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Im Abschnitt „II Zuschlags- und stoßfrachten“ werden mit Gültigkeit vom 15. April 1926 geändert:

- a) die Unterabschnitte 17, 19, 29, 51, 60, 67 und 91,
- b) die Unterabschnitte 28 a und 99,
- c) die Unterabschnitte 110 bei Frankfurt (Main) Westhafen und Frankfurt (Main) Osthafen.

Die Änderungen zu „a)“ ergeben aus der am 1. April 1926 erfolgten Einführung der Ausnahmetarife 16 a und für frische Kartoffeln und sind dem nicht als Erhöhungen anzusprechen. § 6, Absatz 5 der Eisenbahn-Verkehrsordnung findet hiernach keine Anwendung.

Näheres enthält die am 15. April erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Berlin, den 8. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif D 22 K Steinkohlen, Steinkohlenbriketts Steinkohlenkoks. Verkehr Niederlande, Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. April 1926 auf der Titelseite des vorgenannten Tarifs das Datum „1. April 1925“ ändern in „1. April 1926“. Gleiches ist im Abschnitt 4 der Anwendungsbedingungen in Zeile 4 hinter Walden die Station „Konstanz“ nachzutragen. Köln, den 7. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion.

Nordisch-italienischer Güterverkehr Deutschland - Schweiz und Deutschland - Österreich.

Direkter Tarif vom 1. April 1926

Im Tarif sind folgende Berichtigungen durchzuführen:

Seite 34 und 35: Die Station München Farini e Porta Sempione ist mit ähnlichen Vorträgen zu streichen.
Seite 50: Der Stationsname Milano Vittoria ist zu streichen.

München, den 10. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit sind nachstehende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

1. Titelblatt: 15. Zeile von oben: „sowie der“ zu ändern in „sowie den“
17. Zeile von oben: Zwischen den Worten „Viechtach und“ ist ein Komma zu setzen, das Wort „und“ zu streichen und zwischen den Worten „Augsburg anderseits“ einzuschalten: „und der Lokalbahn Kötzing-Lam. Aktiengesellschaft in Lam“.
2. Im Verzeichnis der beteiligten Bahnen (Seite 2) ist nachzutragen: „Lokalbahn Kötzing-Lam, Aktiengesellschaft (Lam)“.
3. Vorwort (Seite 3): In der 5. und 4. Zeile von unten ist der Vortrag: „und im Deutschen Reichs- und Preussischen Staatsanzeiger“ zu streichen.
4. B. Entfernungen (Seite 3): In der 4. Zeile von unten ist das Wort „und“ zu streichen und hierfür ein Komma zu setzen und am Schlusse nachzutragen: „der Augsburger Lokalbahn-Aktiengesellschaft in Augsburg und der Lokalbahn Kötzing-Lam, Aktiengesellschaft in Lam“.
5. Unter C, Seite 5, ist nachzutragen: Lb. Lam-Lokalbahn Kötzing-Lam, Aktiengesellschaft.
6. In die Entfernungstafel I sind folgende Stationen aufzunehmen:

Seite 5: Arrach (Lb. Lam) Zu 50	km	Seite 14: Lam (Lb. Lam) Zu 50	km
Anstoß an Nr. 18	215	Anstoß an Nr. 18	224
Seite 10: Grafenwiesen (Lb. Lam) Zu 50		Seite 25: Zellerthal (Lb. Lam) Zu 50	
Anstoß an Nr. 18	185	Anstoß an Nr. 18	175
Seite 12: Hohenwarth (Ndb) (Lb. Lam) Zu 50			
Anstoß an Nr. 18	200		

7. In die Entfernungstafel II (Seite 33) ist aufzunehmen:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Altengronau	Ansbach	Aschaffenburg Hbf.	Aschaffenburg Süd.	Augsburg Hbf.	Büdingen (Brenz)	Donauwörth	Eberbach	Gemünden (Main)	Hergatz	Ingolstadt Hbf.	Lichtenfels	München-Laim	Neufinggen	Neu-Ulm	Nonnenhorn	Nördlingen	Nürnberg Rbf.	Ritschenhausen	Röttingen (Ufr.) Bahnhof	Saalfeld	Sandbach (Odenw.)	Schnelldorf	Stockheim (Ofr.)	Würzburg Hbf.
Kilometer																									

haus-Mertesdorf	328	438	259	262	552	495	511	—	311	581	545	451	609	500	472	584	481	454	424	392	—	258	131	183	349
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

München, den 7. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

(360)

DurchfuhrAusnahmefar D 22 für bestimmte Güter der Klasse A—D. Verkehr Niederlande-Schweiz.

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf Seite 4 des Tarifs unter dem Übergang Richterich Grenze „Lithopen“ und „Zinkweiß“ mit stehenden Sätzen nachzutragen:

Frachtsätze in Reichspfennig für 100 kg.

Nach Basel Bf. Ort u. Übergang		Nach Waldshut Übergang			Nach Schaffhausen Ort u. Übergang			Nach Singen (Hohentwiel) Übergang			Nach Konstanz Übergang			Nach Friedrichshafen Übergang			Nach Lindau-Reutin Übergang		
10 t	Haupt- klasse	5 t	10 t	Haupt- klasse	5 t	10 t	Haupt- klasse	5 t	10 t	Haupt- klasse	5 t	10 t	Haupt- klasse	5 t	10 t	Haupt- klasse	5 t	10 t	Haupt- klasse
171	167	—	188	183	—	183	178	—	177	173	—	186	181	—	195	190	—	202	196

Köln, den 7. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

(367)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 8. April 1926 wird die Station Cöthen als Versandstation n Ausnahmefar D 22 einbezogen.
lin, den 6. April 1926. (351)
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 12. April 1926 die Station Grünberg (Schles.) in Ausnahmefar D 18 einbezogen.
lin, den 7. April 1926. (364)
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stationstarif Tfv. 6).

Die Einführung von Frachtnun im Verkehr mit den Stationen lokalbahn Lam-Kötzing werden die en dieser Stationen ergänzt. Näheres it die am 12. April 1926 erscheinende r des Tarifanzeigers. (365)
lin, den 9. April 1926.
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 12. April 1926 treten die Ausnahmefar D 5m für Kies, Grand usw. zum Wegebau und zur Herstellung ortsfester Betonbauten und 17b für Getreide und Mühlenerzeugnisse zwischen bestimmten Stationen der Elms-horn-Barmstedt-Oldesloer und der Eisenbahn Altona - Kaltenkirchen - Neumünster in Kraft. (366)
Berlin, den 7. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit sofortiger Gültigkeit sind die Verkehrsstellen der Lokalbahn Lam-Kötzing, A. G.: „Arrach, Grafenwiesen, Hohenwarth (Ndb), Lam und Zellerthal“ in die Entfernungstafel I des Tarifs einbezogen worden. Näheren Aufschluß geben die beteiligten Abfertigungsstellen.

München, 3. April 1926. (359)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Altona, Brake (Old.), Bremen, Bremerhaven, Hamburg Hgbf., Harburg Hbf., Harburg U. E., Nordenham und Wesermünde.

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Ziffer 1 der oben genannten Verfügung erweitert. Näheres durch Reichsbahn-tarifanzeiger.

Altona, den 6. April 1926. (350)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr.

Mit Wirkung vom 1. April 1926 sind die Stationen Arrach, Grafenwiesen, Hohenwarth (Ndb), Lam und Zellerthal der Lokalbahn Kötzing-Lam in die Kilometerstafel I mit dem Hinweis „s. Bayer. Lokalbahn-Schnittarif“ aufgenommen worden.

München, 4. April 1926. (358)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tiv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 tritt ein neuer Ausnahmefarife 10 d für Torfstreu usw. innerhalb Ostpreußens in Kraft.

Berlin, den 10. April 1926. (372)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife).

Mit Gültigkeit vom 12. April 1926 Aufnahme von Eisschränken in das Warenverzeichnis des Ausnahmefarifs 35. Näheres durch Reichstarifanzeiger.

Altona, den 6. April 1926. (349)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Pfälzisch-Württ. Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 wird der pfälzisch-württ. Gütertarif neu ausgegeben. Durch den neuen Tarif treten Entfernungskürzungen und damit Frachtermäßigungen ein. Der Tarif vom 1. Juni 1922 nebst Nachtrag 1 und der Neudruck des Tarifs vom 16. November 1924 werden hierdurch aufgehoben.

Nicht mehr aufgenommen sind die Grenzpunkte Eichelscheid Grenze, Schönenberg-Kübelberg Grenze und Zweibrücken Grenze. Die Entfernungen für diese Grenzpunkte sind bereits im Eisenbahn-Gütertarif Teil II, Heft 3, des Reichsbahn-Saarbahnverkehrs enthalten. Soweit sich in einigen Fällen durch diese Änderung Frachterhöhungen ergeben, gelten die bisherigen Entfernungen noch bis 15. Juni 1926.

Stuttgart, den 4. April 1926. (353)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Stuttgart.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr. (Verkehr mit den auf tschechoslowakischem Gebiete gelegenen Reichsbahnstationen und den tschechoslowakischen Stationen der Strecke Asch-Roßbach).

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 sind im Eisenbahngütertarif, Heft 7, auf S. 14/21, die Schnittfrachtsätze II der Station Thonbrunn = Friedersreuth wie folgt zu ändern:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	161	195	161	199	159	161	163	161	161
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161	162	160	163	161	161	161	160	199	159
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
161	160	215	161	161	161	163	161	162	161
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
159	168	168	215	161	161	161	159	161	160
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
160	215	161	215	151	160	162	160	160	159
51	52	53	54	55	56				
161	160	161	162	161	161				

Dresden, am 7. April 1926. (361)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband.**Verbandsgütertarif Teil II Heft 1.**

Mit Gültigkeit vom 1. April sind im vorstehenden Tarif nachfolgende Druckfehler zu berichtigen:

Seite 108: Auf eine Entfernung von 85 km beträgt der Satz E 10 nicht 65, sondern 54 Reichspfennig.

Seite 110: Auf eine Entfernung von 158 km beträgt der Satz der Hauptklasse E nicht 68, sondern 69 Reichspfennig.

Seite 179: Im Ausnahmefarife 9 ist unter „Frachtsatzzeiger“ das Wort „Cent“ in „Reichspfennig“ abzuändern.

Seite 192: Im Ausnahmefarife 101 H ist im Abschnitt Geltungsbereich nachzutragen: „und über Richterich Grenze.“

Köln, den 7. April 1926. (368)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

6. Vermischte Bekanntmachungen.**Preis Ausschreiben für ein neues Zeitkartenrahmenverfahren.**

Im Bereich der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind zur Verhinderung der mißbräuchlichen Verwendung von Zeitkarten sogenannte Lichtbildrahmen verschiedener Systeme eingeführt worden, u. a. in den Bezirken der Reichsbahndirektionen Berlin, Dresden, Köln, Nürnberg und Stuttgart.

Durch die jetzigen Rahmen sind die Mißbräuche bei der Benutzung der Zeitkarten erheblich vermindert, indessen noch nicht vollständig beseitigt, weil den Rahmen noch verschiedene Mängel anhaften. Auch aus Kreisen der Öffentlichkeit ist mehrfach angeregt worden, einen handlicheren, Taschen und Behältnisse mehr schonenden Rahmen einzuführen. Um einen Lichtbildrahmen zu erlangen, der allen Anforderungen der Eisenbahn und der Reisenden nach Möglichkeit entspricht, veranstalten wir hiermit ein Preis Ausschreiben.

Die Bewerbungen müssen folgenden Bedingungen entsprechen:

1. Lichtbild und Zeitkarte müssen beide zu dem Rahmen derart in Abhängigkeit gebracht werden, daß die Zeitkarte von einer anderen Person als der, die das Lichtbild ausweist, nicht unbemerkt benutzt werden kann. Die Sicherung muß so durchgebildet sein, daß sie sowohl Schutz gegen einfache wie gegen Dauerbetrugsfälle bietet.
2. Der dazu verwendete Rahmen muß handlich sein und die Taschen schonen. Nach Möglichkeit soll das Lichtbild gegen Abnutzung geschützt sein; die Fahrkartenprüfung darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.
3. Anzustreben ist eine Lösung, bei der zur Verhinderung betrügerischer Verwendung der Zeitkarte eine Mitwirkung des Schalterbeamten nicht erforderlich ist oder auf ein geringes Maß beschränkt wird.
4. Eine Verwendung kostspieliger Maschinen oder Apparate muß vermieden sein.
5. Die Sicherung muß so beschaffen sein, daß die Zeitkarte rasch und einfach, möglichst ohne daß sie zerstört wird, nach Ablauf der Geltungsdauer ausgewechselt werden kann.
6. Bild und Zeitkarte sowie die etwaigen Sicherungen müssen so angeordnet sein, daß sie mit einem Blick erfasst werden können, so daß dadurch eine

übersichtliche, rasche und einfache Fahrkartenprüfung ermöglicht wird. Sogenannte Klapprahmen verursachen Störungen an den Sperren, wo Massenverkehr oft auf Minuten zusammengedrängt wird.

7. Der Rahmen muß technisch so durchgebildet werden, daß seine Herstellung als Massenartikel zu billigen Preisen möglich ist. Sicherungsvorrichtungen müssen beschaffen sein, daß sie auch starker Inanspruchnahme einen möglichst langen Lebensdauer haben.
8. Erwünscht wäre es, wenn die Rückseite der Zeitkarte sichtbar bleibt, damit auf ihr die Wegevorschreibung angebracht werden können.

Als Preise werden festgesetzt:

1. ein Geldpreis in Höhe 1000 RM.,
2. ein Geldpreis in Höhe 800 RM.,
3. ein Geldpreis in Höhe 500 RM.,
- 4.—6. je ein MER - Fahrchein 2. Klasse innerhalb des Deutschen Reichsbahngebietes (bis 2500 km),
- 7.—15. je eine Sonderzugfahrkarte 3. Klasse nach Wahl der Preisträger.

Über die Zuteilung der Preise scheidet nach freiem Ermessen ein der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eingesetztes Preisgericht. Das Preisgericht ist berechtigt, von der Zuerkennung der Geldpreise von 1—3 oder von diesen Preisen abzusehen, wenn in seiner Auffassung brauchbare Lösungen nicht vorliegen, und in diesem Falle die übrigen Preise zu verteilen.

Das Preisgericht ist nicht in der Lage, vor Zuerkennung eines Preises prüfen, ob durch das eingereichte Muster ein Urheberrecht verletzt wird; es bleibt ihm aber vorbehalten, bei Bekanntwerden einer solchen Verletzung die Bewerbung auszuschließen. Der Bewerber hat bei Einreichung seiner Bewerbung anzugeben, ob sein Verfahren nach dem Urheberrecht geschützt ist oder nicht und daß ihm nicht bekannt ist, daß gegen fremde Urheberrechte verstößt.

Ob ein preisgekröntes Muster der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft angekauft wird, bleibt der freien Vereinbarung zwischen ihr und den Preisträgern vorbehalten.

Aus der Bewerbung darf der Preisträger nicht zu erkennen sein. Sie muß nur ein Kennwort tragen und muß die Beifügung eines gleichartig gehaltenen, verschlossenen Briefumschlages mit dem Namen und Wohnort des Bewerbers sowie das Kennwort enthält, bis zum 18. August 1926 an die Reichsbahndirektion Hannover mit dem Zusatz: „Preisgericht für Zeitkartenrahmen“ eingeschickt werden. Der Bewerber hat in der Bewerbung die Erklärung abzugeben, daß er sich den im Preis Ausschreiben angegebenen Bedingungen unterwirft.

Jedem Antrage ist beizugeben:

1. eine eingehende Beschreibung des gebotenen Verfahrens,
2. eine genaue Zeichnung, die insbesondere die Wirkung der Sicherungsvorrichtungen genau erkennen läßt,
3. ein Handmuster, das den Gedankensveranschaulicht, der dem Vorschlag zugrunde liegt.

Hannover, den 7. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Hannover.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 16.

Berlin, den 22. April 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Aufgaben der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank.

Verwendung von Elektrokarren auf
Überböden und Umladehallen.

Nutzung der Bahnunterhaltungsarbeiter
an Sonderzügen in Tunneln.

Kunst des Diktierens.

Nutzung der Graphologie bei der
Eisenbahnverwaltung.

Einfache Behandlung der Ausgabe-
anweisungen der Direktionen der
preußischen Staatseisen-
bahnen.

Internationale Ausstellung für Binnen-
schifffahrt und Wasserkraftnutzung in
Basel.

Mitteilungen.

Deutschland: Anfragen an die
Reichsbahn. — Eröffnung der Ver-
bindungsbahn Dt. Briesen-Firchau.
— Die Einführung des elektrischen
Zugbetriebs auf den Berliner Stadt-,
Ring- und Vorortbahnen. — Ver-
längerte Gültigkeit der Sonntags-
rückfahrkarten. — Eisenbahnwissen-
schaftliche Vorträge bei der Reichs-
bahndirektion Oppeln. — Halber-

stadt-Blankenburger Eisenbahn. —
Das neue Reichs-Luftkursbuch. —
Gesellschaftsreisen von Holland nach
Deutschland. — Erhöhung der Trans-
portsicherheit im Hamburger Hafen.
— Mitteilungen aus dem Straf-
register. — Stapellauf eines neuen
Fährschiffes. — Betriebsinspektor
Bremer †. — Personalmeldungen.

Österreich: Bewilligung zu tech-
nischen Vorarbeiten. — Österreichi-
scher Außenhandel.

Luxemburg: Neuordnung d. Eisen-
bahnwesens.

Übrige europäische Länder:
Eine Erhöhung d. russischen Güter-
tarife. — Polnisch - Rumänischer
Eisenbahn-Gütertarif. — Die unter-
bliebenen polnischen Kohlentran-
sporte nach Italien. — Regelung der
Grenzbahnverhältnisse zwischen der
Tschechoslowakei und Deutschland.
— Schwierige Verkehrslage in Ru-
mänien. — Besserung der südslawi-
schen Handelsbilanz. — Erweiterung
der Adriatartarife. — Nochmalige Tarif-
erhöhungen in Frankreich bevor-
stehend. — Zur Umstellung der
belgischen Staatsbahnen. — Die

deutschen Lokomotiven in Belgien.
— Anschaffung von Eisenbahnmate-
rial in Spanien. — Eine Untergrund-
bahn für Lissabon. — Sommerzeit in
England und Frankreich. — Oster-
verkehr in England. — Die Per-
sonenwagen der Midlandbahn.

Fremde Erdteile: Aus Nieder-
ländisch Ostindien. — Baufortschritt
der Eisenbahn Brazzaville-Pointe
Noire. — Amerikanische Reisende
auf den Eisenbahnen von Südafrika.
— Ergebnisse der elektrischen Zug-
förderung in den Vereinigten Staaten
von Amerika. — Feuergefährliche
Güter auf den nordamerikanischen
Eisenbahnen. — Der Milchverkehr
von Chicago. — Ein amerikanisches
Lagerhaus. — Besserung bei den
Kanadischen Staatsbahnen.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Aufgaben der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank¹⁾.

Von Eisenbahndirektionspräsident a. D. v. Schaewen.

Die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank A.-G. ist eine Gründung
neuerer Zeit. Sie blickt heute noch nicht einmal auf ein
Jahr von drei Jahren zurück. Sie wurde im Jahre 1923 zu
dem ausgesprochenen Zweck gegründet, ein neues Verfahren
des Frachtstundungs im Eisenbahngüterverkehr einzuführen. Als
Mittel diente dabei das Frachtstundungsverfahren, das bei den
österreichischen Bundesbahnen im Jahre 1922 eingeführt wor-
den war. Das Bundesministerium für Verkehrswesen in Öster-
reich hatte nämlich mit der Österreichischen Vereinsbank im
August 1922 einen Vertrag geschlossen, dessen wesentliche
Bestimmungen auch in das Abkommen zwischen der Verkehrs-
kredit-Bank und der Reichsbahn übergegangen sind. Der Ge-
halt dieses Frachtstundungsverfahrens ist folgender: Der
Frachtkunde, der eine Frachtstundung nehmen will, setzt sich mit der
Kredit-Bank in Verbindung und läßt sich von dieser gewisser-
maßen ein Akkreditiv ausstellen. Dieses Akkreditiv besteht in
der Hingabe von sogenannten Anweisungsheften, auf deren
jeden eine bestimmte Höchstsumme bezeichnet ist, bis zu
der der Kunde bei der Bank akkreditiert wird. Das Anweisungs-
heft selbst, das als Akkreditiv gilt, enthält eine Reihe von
Anweisungen, die für jeden Zahlungsfall ausgefüllt und an
den Frachtkunde statt an die Güterabfertigung abgegeben werden. Mit
dieser Anweisung begleicht der Frachtkunde bei der
Güterabfertigung täglich die ankommenden Frachten. Bei den
Anweisungen der Eisenbahn werden die Anweisungen wie bares

Geld behandelt und nach Ablauf der Stundungsperiode, die sich
auf einen halben Monat erstreckt, mit der Kredit-Bank abge-
rechnet. Das Verfahren vollzieht sich so, daß die einzelnen
Anweisungen gesammelt der Kredit-Bank präsentiert werden,
die sie binnen einer bestimmten kurzen Frist zu begleichen hat.

Auf die Einzelheiten des Frachtstundungsverfahrens werde
ich in einem späteren Abschnitt noch eingehen. Diese Dar-
stellung hat lediglich den Zweck, die allgemeinen Grundge-
danken des Stundungsverfahrens darzustellen. Der Vertrag
zwischen dem Bundesministerium für Verkehrswesen und der
Österreichischen Vereinsbank wurde am 19. August 1922 ge-
schlossen und das Stundungsverfahren darauf bei den Öster-
reichischen Bundesbahnen im Oktober 1922 eingeführt. Das
Verfahren, das neben dem amtlichen Stundungsverfahren der
Österreichischen Bundesbahnen zugelassen wurde, bewährte sich
in Österreich. Man kam daher auf den Gedanken, ein gleiches
Verfahren auch für das Gebiet der deutschen Eisenbahnen ein-
zuführen. Die Verhandlungen darüber begannen bereits im
Februar 1923 und hatten das Ergebnis, daß der damalige Reichs-
verkehrsminister Gröner eine Kommission einsetzte, die das
österreichische Verfahren prüfen sollte. In der Zeit vom 9. bis
16. April 1923 fand in Wien eine eingehende Besprechung über
die Grundsätze des Verfahrens statt, an der neben den Inter-
essenten der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank auch Vertreter
der Reichsbahndirektionen teilnahmen. Es wurden hauptsächlich
zwei Bedingungen gestellt für die Einführung des Verfahrens,
nämlich 1. die Sicherung einer glatten Abwicklung, und 2. die
Vermeidung einer Monopolstellung der Kredit-Bank. Die Stu-

¹⁾ Vortrag, gehalten in der Verwaltungsakademie Berlin ge-
gentlich der 3. Eisenbahntechnischen Woche am 13. April d. J.

dienkommission der Reichsbahndirektionen gelangte auf Grund der Besichtigung in Wien zu dem einhelligen Beschluß, den Abschluß eines Vertrages dem Reichsverkehrsministerium zu empfehlen. Sie war der Meinung, daß die Gewähr für eine glatte Abwicklung wohl als gegeben angesehen werden könne. Was die Monopolstellung anbetrifft, so war von vornherein in Aussicht genommen, daß das Stundungsverfahren der Kredit-Bank neben dem amtlichen Stundungsverfahren der Eisenbahn zur Abwicklung zu kommen habe. Darüber hinaus wurde in Aussicht genommen, das gesamte Bankgewerbe an dem Stundungsverfahren zu beteiligen, wodurch das sogenannte System der Abgabestellen in das Stundungsverfahren hineingearbeitet wurde, auf das später noch zurückzukommen sein wird. Nach eingehender Durchberatung eines Vertragsentwurfs erfolgte am 17./18. Mai 1923 dessen Vollziehung, und zwar auf der einen Seite durch das Reichsverkehrsministerium, auf der anderen Seite durch den späteren Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank, der für die in Entstehung begriffene Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank handelte. Erst nach Abschluß dieses Vertrages fand dann die Gründung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank statt, wobei die Aufgaben nicht bloß auf das Stundungsgeschäft beschränkt, sondern auf alle Zweige des Bankgewerbes erstreckt wurden. Trotz dieser allgemeinen Betätigungsmöglichkeit der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank blieb aber doch zunächst das eigentliche Feld ihrer Tätigkeit das Frachtstundungsverfahren. Schwierigkeiten hatten sich bei Gründung der Bank noch aus den Bestimmungen über das Depot- und Depositenrecht der Banken ergeben, wodurch die in der Bildung begriffene Bank genötigt wurde, den Mantel einer anderen Bank, nämlich der Pforzheimer Hypothekensicherungs-Aktiengesellschaft zu erwerben.

Zur Erläuterung des Stundungsverfahrens ist zunächst folgendes zu bemerken: Das System der Frachtstundung besteht bei den meisten Eisenbahngesellschaften. In Preußen wurde dieses System übernommen von den früheren Privateisenbahnen. Erst nach und nach gelangte man zu einheitlichen Bedingungen für die Frachtstundung, die im großen und ganzen unverändert bis zum Beginn der Inflationszeit fortbestanden. Die ursprüngliche Form der Frachtstundung bei den Preussisch-Hessischen Staatseisenbahnen war die der monatlichen Stundung. Der Verfachter hatte das Recht, gegen Hinterlegung einer Sicherheit die Fracht nach Ablauf eines Monats zu bezahlen. Gebühren wurden ebensowenig berechnet wie Zinsen. Bemerkenswerterweise stand die Eisenbahn damals auf dem Standpunkt, daß das Frachtstundungsverfahren nicht allein für die Verfrachter, sondern auch für die Eisenbahn von Vorteil sei — für die letztere wegen der Entlastung vom Schalter- und Barverkehr. In einem späteren Stadium gelangte neben der monatlichen Frachtstundung auch die sogenannte eintägige Frachtstundung zur Einführung. Für ihre Einführung war der Gedanke bestimmend, den Barverkehr nach Möglichkeit einzuschränken, denn es liegt ja auf der Hand, daß es sich bei dem eintägigen Frachtstundungsverfahren nicht um eine eigentliche Stundung handelt. Die Bezahlung der Frachtschuld sollte möglichst im Wege des Bankabrufs erfolgen oder durch Zahlung mit Verrechnungsscheck. Natürlich konnte die Barzahlung nicht völlig ausgeschlossen werden. Die eintägige Frachtstundung hat hauptsächlich in Hamburg und im Gebiet des Freistaates Sachsen Eingang gefunden; in den übrigen Bezirken verhielt man sich gegenüber dem Gedanken der eintägigen Frachtstundung sehr zurückhaltend und auch heute hat die eintägige Frachtstundung in ganz bestimmten Bezirken, hauptsächlich — wie erwähnt — in Hamburg und im Freistaat Sachsen Verbreitung.

Für die Eisenbahn hatte das neue Bankstundungsverfahren mancherlei Vorteile. Gegenüber dem Barverkehr hat es die allgemeinen Vorzüge jedes Stundungsverfahrens, namentlich die Vermeidung des Zählens und Verzählens von Bargeld und die Vermeidung von Diebstählen und Unterschlagungen. Gegen-

über dem monatlichen Stundungsverfahren hat es folgende Vorzüge: Es sind keine Buchungen vorzunehmen und demgemäß auch keine monatliche Abrechnung, keine Prüfung, ob die erlaubte Stundungssumme überschritten ist, kein Briefwechsel mit den Kunden über etwaige Abschlagszahlungen, keine Mahnung des Kunden wegen Einsendung der Gegenkontrolle, keine Abstimmung des Stundungskontos mit der Gegenkontrolle, keine Schlußrechnung und Buchung der geschuldeten Summe, kein Schriftwechsel mit der Hauptkasse über die nicht rechtzeitig Zahlung der Geldbeträge. Endlich bezahlt der Kunde nicht mit einem Bankscheck, dessen Einziehung der Güterabfertigung Unstände macht, sondern mit einer Anweisung, die wie bares Geld zu behandeln ist. Geringer als bei der Güterabfertigung sind die Vorteile bei der Stationskasse, weil diese die Abrechnung bei der bahnamtlichen Monatsstundung oder dem Bankstundungsverfahren gleichmäßig als Bargeld betrachtet und der Hauptkasse weitergibt. Ganz erheblich ist aber die Arbeitsverminderung bei der Hauptkasse und der Eisenbahndirektion durch Wegfall der Behandlung der Sicherheiten. Es ist natürlich, daß die Sicherung der Reichsgelder eine gleichmäßige Behandlung erfordert und daß daher die Sicherheiten bestimmten regulatorischen Forderungen entsprechen müssen, die dem Laien vielfach zu scharf und zu bürokratisch erscheinen. Jede solche Sicherheit verlangt aber einen beträchtlichen Arbeitsaufwand sowohl bei der Annahme als auch bei ihrer Wiederherausgabe. Die Annahme setzt eine Prüfung voraus, eine Annahmeanweisung ist erforderlich. Die Sicherheit muß ins Tresor genommen und im Depotbuch gebucht werden. Mit ihrem Nennwert schleicht sich die Sicherheit dann durch alle Abrechnungen und Bilanz der Hauptkasse fort. Bei Wechseln müssen von Zeit zu Zeit die Stempelmarken erneuert werden, bei Effekten müssen die Zinsabschnitte abgetrennt und die Erneuerungsscheine herausgegeben werden. Bei Bürgscheinen muß von Zeit zu Zeit eine Prüfung der Güte des Bürgen erfolgen und bei Sparkassenbüchern und anderen Schuldforderungen muß der durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgeschriebenen Anzeigepflicht genügt werden. Die Herausgabe der Sicherheit macht wieder eine Angabeanweisung in der Direktion, die Herausnahme des Stückes aus dem Tresor unter Mitwirkung des Kassenrates, die Abgabebuchungen in der Hauptkasse und die Rücksendung erforderlich. Die Verwaltung der Sicherheiten war daher, so notwendig sie ist, für die Direktion und die Hauptkasse eine große Last. Beim Bankstundungsverfahren wurde sie aber ganz vermieden und die Bank selbst hat einfachere Mittel, für die Sicherheitsleistungen ihrer Kunden zu sorgen, ohne daß eine größere Gefährdung eintritt. Außer der Verwaltung dieser Sicherheiten wurde aber die Direktion und die Hauptkasse nicht in weitere Arbeit verwickelt, wenn ein Kunde nicht rechtzeitig oder gar nicht zahlte. Die Kontrolleure hatten bei Prüfung der Güterkassen die Pflicht, das Gegenkonto des Kunden zu prüfen, weil sonst der Kassenverwalter sich leicht durch eine falsche Buchung im Stundungskonto Geld verschaffen und Unterschlagungen vornehmen konnte. Bei dem Bankstundungsverfahren fällt diese Arbeit und die Gefahr der Unterschlagung dagegen weg. Ein weiterer und namentlich in der heutigen krisenhaften Zeit ganz besonders wichtiger Vorteil des Bankstundungsverfahrens liegt darin, daß die Geldbeträge vollkommen automatisch der Hauptkasse zufließen. Bei dem Stundungsverfahren der Eisenbahn hatten die Güterkassen mehr oder weniger die Regelung der Zahlung in der Hand. Die Güterabfertigung ist aber darauf angewiesen, mit den Kunden in einem angenehmen Verkehrsverhältnis zu stehen, schon um nicht in den Verdacht bürokratischer Engherzigkeit zu kommen. Es liegt die Gefahr nahe, daß die Güterabfertigung sich leicht auf Versprechungen, bald zu zahlen, einläßt. Namentlich wenn sie einem Kunden gegen die Vorschrift das Geld über die zulässige Zeit hinaus, oder größere Beträge als ihm die Stundungssumme erlaubt, gestundet hat, wird sie im Wiederholungsfall — schon damit der Kunde sich nicht auf die Vorgänge einruft — zu weiteren Stundungen bereit sein. Es gibt kein Mit-

der einer täglichen Kontrolle, diesen Unzuträglichkeiten zu begegnen. Eine solche tägliche Kontrolle aber ist nicht möglich. Bei dem Bankstundungsverfahren ist dagegen die Güterabfertigung bei der Bezahlung der Frachten durch die Kunden ausgeschlossen. Sie hat die Anweisung, mit der die Fracht bezahlt wird, als bares Geld anzunehmen und an die Stationskasse weiterzugeben. Die Stationskasse sendet die gesammelten Anweisungen an die Hauptkasse, von wo sie mit einer Zusammenstellung der Bank zur Begleichung der Fracht Schuld eingekauft werden. Die Beschaffung des Geldes von dem Kunden ist ausschließlich Sache der Bank. Die Bank muß schon im eigenen Interesse streng darauf halten, das Geld rechtzeitig vom Kunden zu bekommen, weil sie anderenfalls Verzugszinsen an die Bahn zu zahlen hat. Der finanzielle Vorteil der Eisenbahn bei dem Bankstundungsverfahren liegt daher einerseits in der verminderten Arbeit, anderenteils aber — und das ist das Wesentliche — darin, daß die Fracht sicher und rechtzeitig bei der Bahn eingeht, während jedes bahnamtliche Stundungsverfahren unter Entgegenkommen der Güterabfertigungen gegen die Kunden und dem Bestreben der Kunden, möglichst sichere Sicherheiten zu hinterlegen und möglichst spät die Frachten zu bezahlen, zu leiden hat.

Diese Vorteile, welche sich für die Eisenbahnverwaltung bei Anwendung des neuen Stundungsverfahrens als erreichbar darstellten, waren wohl zunächst für die Österreichischen Bundesbahnen und auch für das Deutsche Reichsverkehrsministerium bestimmend, dem Gedanken des Bankstundungsverfahrens sich zeigen zu zeigen. So kam der Vertrag vom 17./18. Mai 1923 zwischen dem Reichsverkehrsministerium und der in der Entscheidung begriffenen Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank zustande. Er wurde auf 10 Jahre abgeschlossen. Die wesentlichen Bestimmungen des Vertrages sind folgende:

Die Verkehrs-Kredit-Bank übernimmt die Stundung der Frachtbeträge gegenüber dem Verfrachter und ist ihrerseits verpflichtet, die gestundeten Frachtbeträge an die Reichsbahn abzuführen. Das Verfahren wird, wie erwähnt, auf Grund von Anweisungen — sogenannten Anweisungsheften — durchgeführt, welche die Verkehrs-Kredit-Bank dem Stundungsnehmer ausstellt, und zwar werden für jede Monatshälfte getrennte Anweisungshefte, die überdies durch grüne und rote Farbe sich unterscheiden, ausgegeben. Die Ausgabe getrennter Hefte für jede Monatshälfte ist notwendig, damit der Verfrachter, wenn die erste Stundungsperiode, die, wie erwähnt, eine Monatshälfte dauert, abgelaufen ist, nicht in Verlegenheit kommt. Auf dem Umschlag des Anweisungsheftes ist die Frachtstundungshöchstsumme vermerkt, bis zu der der Verfrachter den Kredit in Anspruch nehmen darf. Wie hoch der Frachtstundungshöchstbetrag zu bemessen ist, hängt einerseits von dem tatsächlichen Frachtaufkommen ab, das der Verfrachter hat, andererseits von der Vereinbarung zwischen dem Verfrachter und der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank. Der Verfrachter hat das naturgemäße Ergebnis, den Stundungshöchstbetrag nicht zu hoch zu betragen, weil die Verkehrs-Kredit-Bank ebenso wie früher die Eisenbahn für die gestundeten Beträge, und zwar bis zum Frachtstundungshöchstbetrage im allgemeinen Sicherheiten zu beschaffen gezwungen ist und die Stellung dieser Sicherheiten natürlich mit Kosten verknüpft ist, die sich mit der Erhöhung des Betrages automatisch erhöhen. Es sei nur auf die Bürgschaftsprovision der Banken verwiesen. Ein Verfrachter, der beispielsweise im Monat im Höchstfalle 10 000 M Frachten zu Frachten hat, wird voraussichtlich für jede Monatshälfte ein Anweisungsheft über je 5000 M nehmen. In diesem Falle erhält auf jedem Anweisungsheft — sowohl auf dem für die erste Monatshälfte bestimmten wie auf dem für die zweite Monatshälfte bestimmten — als Stundungshöchstbetrag der Betrag von 5000 M. Wenn der Verfrachter die Anweisungshefte für beide Monatshälften gleichzeitig in die Hand bekommt, so wird die Verkehrs-Kredit-Bank, da er ja in diesem Falle in der Lage ist, bis zu 10 000 M Frachten zu verbrauchen, auch für 10 000 M Sicherheiten beanspruchen. Dem kann der Verfrachter nun da-

durch begegnen, daß er die Frachten für jede Monatshälfte pünktlich bezahlt und erst nach Bezahlung der Fracht für eine Monatshälfte das Heft für die andere Monatshälfte in Anspruch nimmt. In diesem Falle kann sich die Verkehrs-Kredit-Bank mit einer Sicherheit für eine Monatshälfte begnügen. Schwierigkeiten liegen hier allerdings insofern vor, als am 1. und 16. jeden Monats, wenn die neuen Hefte in Benutzung genommen werden müssen, die Abrechnung über die vorhergegangene Stundungsperiode noch nicht erledigt ist, denn der Verfrachter hat nach den mit ihm vereinbarten Bedingungen am 1. und 16. jeden Monats die Fracht für die vorausgegangene Monatshälfte zu begleichen, worauf das Anweisungsheft von der Verkehrs-Kredit-Bank wieder auf den alten Höchstbetrag aufgewertet wird. Diesen Schwierigkeiten hat man in der Praxis vielfach dadurch abgeholfen, daß die Verkehrs-Kredit-Bank und der Verfrachter übereingekommen sind, daß der Verfrachter einen Pauschalbetrag in ungefährer Höhe der verbrauchten Frachtsumme am 1. und 16. jeden Monats bezahlt und sich gleichzeitig das Heft für die neue Stundungsperiode aushändigen läßt. Diese Frage ist für die Verfrachter von nicht zu unterschätzender Bedeutung, weil namentlich die Höhe der Avalprovision der Banken eine nicht unbedeutende Rolle spielt.

Jedes Anweisungsheft enthält nun 50 Anweisungen. Der Verkehr an der Güterkasse wickelt sich im allgemeinen so ab, daß der Verfrachter die nächste freie Anweisung im Heft blanko unterschreibt und das Heft mit dem Frachtbrief am Schalter abgibt. Der Schalterbeamte füllt die Anweisung aus, entnimmt diese und gibt das Heft dem Verfrachter wieder zurück. Die Anweisungen umfassen einen Stamm und die eigentliche Anweisung selbst. Im Stamm erscheint zunächst die verfügbare Stundungssumme, d. h. wenn noch keine Frachten in Anspruch genommen sind, die Stundungshöchstsumme, dann der Betrag, der durch die Stundung im Einzelfalle in Anspruch genommen wird, und als Differenz der noch verfügbar bleibende Betrag. Angenommen, der Verfrachter hat eine Frachtstundungshöchstsumme von 5000 M und hat an dem in Frage kommenden Tage Frachten in Höhe von 500 M zu zahlen, so erscheint im Stamm der Anweisung folgende Eintragung:

verfügbare Stundungssumme	5000 M
neu gestundet	500 „
noch verfügbar	4500 M

Die Anweisung selbst lautet in diesem Falle wie folgt:

An die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank A.-G. Zahlen Sie für gestundete Frachten usw. an die Reichsbahnverwaltung 500 M.

Die Anweisung selbst wird vom Stamm getrennt und verbleibt bei der Güterkasse als bares Geld, während das Anweisungsheft dem Verfrachter wieder zurückgegeben wird. Die Abfertigungskassen liefern die Anweisungen täglich an die Stationskasse ab, und die Stationskasse trägt täglich die von der Abfertigungskasse abgelieferten Anweisungen in Zusammenstellungen nach vorgeschriebenem Muster ein, die am 1. und 16. jeden Monats abzuschließen sind. Diese Zusammenstellungen müssen im Durchschreibeverfahren in dreifachen Ausfertigungen an die Hauptkasse eingesandt werden. Die gebündelten Anweisungen werden der Verkehrs-Kredit-Bank übersandt. Die Eisenbahnhauptkasse fordert auf Grund der von den Stationskassen eingegangenen Zusammenstellungen die gestundeten Beträge bei der Verkehrs-Kredit-Bank an, welche sie fristgemäß zu begleichen hat.

Wie bereits früher erwähnt, trug man im Reichsverkehrsministerium Bedenken, der Verkehrs-Kredit-Bank ein Monopol einzuräumen und verpflichtete sie daher, andere Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und öffentliche Kassen, die sich bankmäßig betätigen, auf ihren Antrag an der Einrichtung teilnehmen zu lassen. Eine Bank, Sparkasse, Genossenschaftsbank usw., die an dem Verfahren teilnehmen wollte, erhielt die Bezeichnung Abgabestelle. Das Verhältnis zwischen Bank, Ab-

gabestelle und Kunden wurde in einer besonderen Anlage zum Verträge geregelt. Die Beteiligung der Banken als Abgabestellen bestand im wesentlichen darin, daß sie berechtigt waren, die Anweisungshefte bei der Verkehrs-Kredit-Bank anzufordern und ihrerseits an die Kunden abzugeben. Durch die Übernahme der Anweisungshefte übernahmen die Abgabestellen die Haftung für den fristgemäßen Eingang der Frachtschuld. Das heißt mit anderen Worten, sie traten gleichzeitig als Bürgen für den Verfrachter ein, was für die Verkehrs-Kredit-Bank den Vorteil hatte, daß sie in solchem Falle anderer Sicherheiten nicht bedurfte. Die Entschädigung, welche die Abgabestellen für ihre Tätigkeit erhielten, bestand darin, daß die Verkehrs-Kredit-Bank verpflichtet war, ihnen einen Teil der Stundungsgebühr, welche sie von dem Kunden einzuziehen berechtigt war, abzugeben.

Bemerkenswert ist übrigens, daß man bei der Einführung des Frachtstundungsverfahrens noch die Möglichkeit ins Auge gefaßt hatte, daß die Verfrachter die Hefte gewissermaßen bar bei der Verkehrs-Kredit-Bank kauften. Man unterschied daher Stundungshefte und Barhefte. In der Praxis ist jedoch von der Einrichtung der Barhefte so gut wie gar kein Gebrauch gemacht worden und heute sind sie selbstverständlich verschwunden.

Natürlich konnte die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank in Berlin nicht die Abrechnung für das ganze Gebiet der Deutschen Reichsbahn allein besorgen. Der Vertrag zwischen Reichsverkehrsministerium und Verkehrs-Kredit-Bank sah daher vor, daß am Sitze jeder Reichsbahndirektion im Benehmen mit ihr eine Bank oder andere Kasse, die sich bankmäßig betätigt, als Abrechnungsstelle bezeichnet, mit ihrer Vertretung in Beziehung auf Abrechnung und Zahlung für den betreffenden Direktionsbezirk beauftragt werden mußte. Ausnahmen hiervon bedürfen der Genehmigung der zuständigen Reichsbahndirektion. Andererseits war die Bank berechtigt, mit Zustimmung der örtlich zuständigen Reichsbahndirektion an anderen Orten Abrechnungsstellen einzurichten. Es hätte nun nahe gelegen, daß die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank am Sitze jeder Reichsbahndirektion eine eigene Abrechnungsstelle als Filiale der Bank eingerichtet hätte. Diese Einrichtung hätte jedoch eine so umfangreiche organisatorische Tätigkeit erfordert, daß sie nicht durchgeführt werden konnte. Man mußte sich daher entschließen, mit anderen Banken Verträge abzuschließen. Für die meisten Direktionsbezirke wurden eigene Aktiengesellschaften gegründet, an denen je zur Hälfte die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank und zur anderen Hälfte die Bank beteiligt war, mit der der Vertrag getätigt wurde. So wurden folgende Provinzgesellschaften gegründet:

die Bayerische Verkehrs-Kredit-Bank für den Gesamtbezirk der Gruppenverwaltung Bayern unter Beteiligung der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank und der Bayerischen Vereinsbank,

Unter Beteiligung der Dresdner Bank,

a) die Sächsische Verkehrs-Kredit-Bank für den Reichsbahndirektionsbezirk Dresden,

b) die Nordwestdeutsche Verkehrs-Kredit-Bank für die Reichsbahndirektionsbezirke Hannover, Münster und Oldenburg,

c) die Hanseatische Verkehrs-Kredit-Bank für den Reichsbahndirektionsbezirk Altona,

d) die Ostpreussische Verkehrs-Kredit-Bank für den Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg,

e) die Schlesische Verkehrs-Kredit-Bank für die Reichsbahndirektionsbezirke Breslau und Oppeln, wobei zu bemerken ist, daß an der Schlesischen Verkehrs-Kredit-Bank auch das Bankhaus Eichborn & Co. und an der Nordwestdeutschen Verkehrs-Kredit-Bank auch die Oldenburgische Landesbank beteiligt war.

Ferner: die Pommersche Verkehrs-Kredit-Bank für den Reichsbahndirektionsbezirk Stettin unter Beteiligung der Bankhäuser S. Bleichröder und Wm. Schlutow in Stettin,

die Mecklenburgische Verkehrs-Kredit-Bank unter Beteiligung der Mecklenburgischen Bank,

die Bergische Verkehrs-Kredit-Bank für den Reichsbahndirektionsbezirk Elberfeld, und die Frankfurter Verkehrs-Kredit-Aktiengesellschaft für den Reichsbahndirektionsbezirk Frankfurt/Main, beide unter Beteiligung des Barmser Bankvereins,

die Württembergisch-Badische Verkehrs-Kredit-Bank für die Reichsbahndirektionsbezirke Stuttgart und Karlsruhe unter Beteiligung der Württembergischen Vereinsbank (später Deutschen Bank) und der Rheinischen Kredit-Bank.

Für die Reichsbahndirektionsbezirke Erfurt, Kassel, Magdeburg und Halle wurde mit der Commerz- und Privatbank A. ein besonderes Abkommen getroffen, wonach die Filialen der Commerz- und Privatbank an den betreffenden Direktionsstellen die Aufgabe der Abrechnungsstelle unter eigener Firma übernahmen. Für diese Bezirke wurde also, von der Schaffung besonderer Gesellschaften abgesehen. In den meisten Fällen waren die Verträge mit den Banken für die Dauer des mit der Reichsbahn abgeschlossenen Frachtstundungsvertrages getätigt worden, d. h. also auf die Dauer von 10 Jahren. Die Banken anspruchten für die Übernahme der Tätigkeit als Abrechnungsstelle eine Beteiligung an der Stundungsgebühr. Soweit es ohnehin als Abgabestellen an dem Stundungsverfahren beteiligt waren, bestand die Entschädigung der Banken darin, daß ihr Anteil an der Stundungsgebühr höher bemessen wurde als bei anderen Abgabestellen, welche nicht besondere Leistungen als Abrechnungsstellen auszuführen hatten.

Die Stundungsgebühr selbst, welche der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank zugestanden wurde, war anfänglich nach sehr verwickelten Grundsätzen berechnet, auf die hier näher eingehen, zu weit führen würde. Sie betrug später 6‰ der tatsächlich in Anspruch genommenen Frachtsumme. Die Bank hatte der Reichsbahnverwaltung gegenüber für die geschuldenen Beträge die Haftung zu übernehmen und für alle Schäden aufzukommen, die durch mißbräuchliche Benutzung der Anweisungshefte entstehen, es sei denn, daß die Reichsbahnverwaltung eigenes Verschulden trifft. Die Reichsbahnverwaltung behielt sich auch das Recht vorbehalten, von der Bank Sicherheitsleistung für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu verlangen, jedoch gleichzeitig im Verträge zugesagt, daß von der Leistung einer solchen besonderen Sicherheit bis auf weiteres abgesehen werden solle, und tatsächlich ist eine solche Sicherheitsleistung niemals beansprucht worden. Die Bank räumte ferner der Reichsbahnverwaltung ein Aufsichtsrecht über ihre Kreditgeschäfte und die der Abrechnungsstellen ein — ein Recht, durch die Reichsbahndirektion Berlin und ihre Beauftragten wahrgenommen werden sollte. Ferner räumte die Bank der Reichsbahnverwaltung das Recht ein, für den Aufsichtsrat ein Mitglied zu bestimmen, das die Generalversammlung innerhalb zweier Monate nach Benennung durch die Reichsbahnverwaltung zu wählen hat. Durch das Statut der Bank mußte dem in der Reichsbahnverwaltung bezeichneten Mitglied des Aufsichtsrats die besondere Berechtigung eingeräumt werden, die Bücher und Schriftstücke der Bank zur Prüfung aller Zweige des Anweisungsverkehrs und des Verhältnisses seiner Einnahmen zu seinen Ausgaben einzusehen. Ferner wurde diesem Mitglied durch Gesellschaftsvertrag die Befugnis gegeben, gegen die Verletzung der durch diesen Vertrag oder durch das Eisenbahn-Kreditgeschäft betreffenden Geschäftsansprüche der Bank und den das Eisenbahn-Kreditgeschäft betreffenden Bank betreffenden Anordnungen Widerspruch mit der Wirkung zu erheben, daß ein so beanstandetes Verfahren nicht fortgesetzt werden darf.

Das Stundungsverfahren erstreckte sich zunächst auf den Verkehr der Güter- und Eilgutkassen, zum Teil auch auf den Verkehr der Expresgutkassen. Seine Ausdehnung auf weitere Eisenbahnkassen, z. B. Fahrkarten- und Gepäckkassen, blieb besonderen Vereinbarungen mit den örtlich zuständigen Reichsbahndirektionen vorbehalten, jedoch ist das Verfahren bisher ausschließlich im Güter-, Eilgut- und Expresgutverkehr zur Anwendung gekommen. Eine Ausdehnung auf Fahrkarten-

Gepäckverkehr hat bisher nicht stattgefunden. Ebenso vorbehalten die Ausdehnung des Verfahrens auf den mehr der Privat- und Kleinbahnen, ferner auf Zoll-, Steuer-Postverwaltung sowie auf größere Schifffahrtsgesellschaften. Auch dieser Vorbehalt ist bisher nur insofern ausgesetzt worden, als vereinzelt Zollkredite gegeben worden sind. Von der Ausdehnung des Frachtstundungsverfahrens auf den mehr der Schifffahrtsgesellschaften haben wiederholt Verordnungen geschwebt, ohne daß bisher ein praktisches Ergebnis herausgekommen ist. Dagegen hat eine größere Zahl von Eisenbahnen und Kleinbahnen das Frachtstundungsverfahren der Deutschen Reichsbahn übernommen.

Das Frachtstundungsverfahren der Deutschen Verkehrskredit-Bank hat inzwischen mehrfache Veränderungen erfahren. Die Stundungsgebühr, die die Verkehrs-Kredit-Bank ursprünglich von 6‰ auf 5‰, später auf 3‰ herabgesetzt hat und beträgt heute nur noch 2‰. Diese Entwicklung spricht für die Entwicklung des Geldmarktes, auf dem ein ständiges Sinken des Zinssatzes zu verzeichnen ist. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß die Stundungsgebühr keine reine Verzinsung darstellt, sondern zugleich als Entgelt für die Bearbeitung aufzufassen ist, welche die Verkehrs-Kredit-Bank bei der Frachtstundung zu leisten hat. Auch die Reichsbahn hatte bereits früher eine Gebühr für diese Arbeiten erhoben, die anfänglich 1‰ betrug und später auf 6‰ erhöht wurde. Von ganz besonderer Wichtigkeit ist vor allem, daß die Deutsche Verkehrskredit-Bank auch das Obligo für den fristgemäßen und vollständigen Eingang der Frachten zu übernehmen hatte. In der ersten krisenhaften Zeit waren Verluste aus dem Frachtstundungsgeschäft bei aller Vorsicht gegenüber den Stundungsgebern nicht zu vermeiden — sind doch in der letzten Zeit immer wieder ins Wanken geraten, deren unbedingte Bonität jeder als feststehend anzusehen gewohnt war. Die Fortentwicklung des Frachtstundungsverfahrens erfolgte durch den sogenannten Frachtstundungs-sonderausschuß, der ein Unterausschuss des Deutschen Eisenbahn-Verkehrsverbandes ist, unter Beteiligung von Vertretern der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank. Die wesentlichste Änderung erfährt das Frachtstundungsverfahren auf Grund eines Beschlusses des Verwaltungsrates der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft vom 23. Januar 1925. Bis dahin hatte neben dem Bankstundungsverfahren in vollem Umfang noch das bahnamtliche Stundungsverfahren bestanden. Der Verkehrs-Kredit-Bank war lediglich das Recht eingeräumt, diesem Bahnstundungsverfahren ihr eigenes Verfahren anzuwenden zu bringen. Die Eisenbahn hatte ein doppeltes Verfahren — wie bereits früher erwähnt —, nämlich das einwöchentliche Stundungsverfahren, bei dem 1‰ Gebühr erhoben wurde, das sogenannte monatliche Stundungsverfahren, bei dem die Gebühr 6‰ betrug. Tatsächlich erstreckte sich jedoch das sogenannte monatliche Stundungsverfahren auf einen Zeitraum von einer Woche, so daß das Bankstundungsverfahren den Verfrachtern bei gleicher Gebühr eine längere Stundung, nämlich für einen halben Monat, gewährte. Dieser Umstand brachte andere Vorteile, die das Bankstundungsverfahren den Verfrachtern bot, führte dazu, daß das Bankstundungsverfahren sich an Ausdehnung zunahm. Heute beträgt die Gesamtzahl der Frachtkunden, die vom Bankstundungsverfahren Gebrauch machen, 18–20 000 mit einem Gesamtstundungshöchstbetrag für eine Stundungsperiode von 253 Millionen Mark.

Vorteile, welche das Bankstundungsverfahren den Verfrachtern bot, lassen sich kurz in folgendem zusammenfassen:

1. Längere Dauer des Stundungszeitraumes, nämlich einen Monat statt einer Woche, infolgedessen Beschränkung der Frachtzahlung auf zwei Termine.

2. Wegfall der Gegenrechnung, da sich die Gesamtfrachtschuld aus dem letzten Stamm ohne weiteres ergibt.

3. Beibehaltung der alten Bankverbindung seitens der Verfrachter, da infolge Einschaltung der Abgabestellen jeder Verfrachter mit der ihm genehmen Bankverbindung abrechnen kann.

4. Ausschaltung von Unterschlagungen, Mißbrauch und von jeglicher Gefahr bei Verlust. Der Verfrachter konnte seinem Kutscher oder sonstigem Beauftragten das Anweisungsheft übergeben, ohne Gefahr zu laufen, daß damit irgendwelche Hinterziehungen begangen würden, denn die Anweisungen können nur zur Frachtzahlung bei den Eisenbahnkassen verwendet werden. Tatsächlich sind denn auch seit dem nunmehr bald dreijährigen Bestehen des Bankstundungsverfahrens irgendwelche Unzuträglichkeiten aus der Verwendung der Anweisungen nicht entstanden.

5. Rein kaufmännische Behandlung der Sicherheitsfrage. Die Reichsbahn war genötigt, nach bestimmten durch die Frachtstundungsbedingungen festgesetzten Grundsätzen die Sicherheitsfrage zu behandeln. Aus ihrer Handhabung ergaben sich mitunter Härten, die von den Verfrachtern unliebsam empfunden wurden. Dagegen war die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank in der Handhabung der Sicherheitsfrage vollkommen frei und konnte leistungsfähigen Werken, deren Bonität über jeden Zweifel erhaben war, sogar Blankokredit gewähren.

6. Zentralisierung der Frachtzahlungen. Unternehmungen, welche weitverzweigte Betriebsstätten hatten, konnten auf Grund des Bankstundungsverfahrens an einer einzigen Stelle abrechnen, wovon zahlreiche größere Betriebsunternehmungen Gebrauch gemacht haben. Beispielsweise hat u. a. das Kalisyndikat, ferner die Linke-Hofmann-Lauchhammer A.-G. für alle ihre Unternehmungen — gleichviel ob sie in Oberschlesien, Sachsen oder sonstwo gelegen waren, von einer einzigen Stelle, nämlich Berlin, die Anweisungshefte bezogen und dort die Frachten bezahlt. Die einzelnen Betriebsstätten erhalten von ihrer Zentrale die Anweisungshefte zugesandt und können damit die Frachten auf jeder beliebigen Station begleichen.

7. Die Freizügigkeit der Anweisungshefte, wie bereits unter der vorhergehenden Nummer angedeutet worden ist. Das Anweisungsheft kann bei jeder einzigen Güterabfertigung verwendet werden, so daß ein Verfrachter, der bei verschiedenen Bahnhöfen verfrachtet, nur ein einziges Stundungsheft zu nehmen braucht. Er kann aber auch die Stundungshöchstsumme in verschiedene Hefte zerlegen, so daß er — wenn er beispielsweise einen halben Monatsfrachtbedarf von 5000 M hat — sich fünf besondere Hefte über je 1000 M ausstellen lassen kann, die er bei verschiedenen Güterabfertigungen verwenden kann.

8. Die Verkehrs-Kredit-Bank erhob und erhebt Verzugszinsen bei nicht rechtzeitiger Begleichung der Frachten, die, wie ich schon früher erwähnte, am 1. und 16. jeden Monats zu bezahlen sind, in banküblicher Höhe. Dagegen verlangte die Reichsbahn bei ihrem Stundungsverfahren bei verzögerter Zahlung als Vertragsstrafe anfänglich 1 % Zinsen für den Tag, später ½ % und schließlich ¼ %.

Durch den oben erwähnten Beschluß vom 23. Januar 1925 erklärte sich der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft damit einverstanden, daß die gesamte Frachtstundung der Reichsbahn von der Verkehrs-Kredit-Bank übernommen wurde. In Ausführung dieses Beschlusses wurde mit Wirkung vom 1. März 1925 die sogenannte monatliche Frachtstundung der Reichsbahn aufgehoben und auf die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank übertragen. Die eintägige Frachtstundung der Reichsbahn blieb daneben mit der Maßgabe bestehen, daß neue Konten für eintägige Frachtstundung nicht mehr eingerichtet werden dürfen. Neu eingeführt wurde bei dieser Gelegenheit die sogenannte summarische Frachtenvorauszahlung. Nur unter der Voraussetzung des Zugeständnisses dieser summarischen Frachtenvorauszahlung erklärten die Vertreter der Verkehrtreibenden sich mit der Übernahme des gesamten Frachtstundungsverfahrens (abgesehen von der eintägigen) auf die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank einverstanden. Die summarische Frachtenvorauszahlung ist gebührenfrei und wird in der Weise gehandhabt, daß der Verfrachter den durchschnittlichen Frachtschuldbetrag eines Tages im voraus dem Konto der Abfertigungskasse zu überweisen hat. Alsdann erfolgt die Frachtzahlung täglich ent-

weder bar oder im Wege des Bankabrufs. Die Bezahlung mit Verrechnungsscheck ist nur unter gewissen Beschränkungen zulässig. Der heutige Zustand ist also der, daß die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank das gesamte Frachtstundungsgeschäft, abgesehen von der eintägigen Frachtstundung und der sogenannten summarischen Frachtvorauszahlung, in der Hand hat. Die eintägige Frachtstundung weist in der späteren Entwicklung wegen der Beschränkung, daß neue Konten nicht mehr zugelassen werden, einen ständigen Rückgang auf, während die summarische Frachtvorauszahlung in beschränktem Umfange namentlich bei solchen Firmen, die über reichliche Mittel verfügen, Eingang gefunden hat.

Gleichzeitig mit der Übertragung des gesamten Frachtstundungsverkehrs auf die Verkehrs-Kredit-Bank am 1. März 1925 wurde das System der Abgabestellen aufgehoben. Der Grund für die Aufhebung der Abgabestellen lag in folgendem: Die Banken schalteten sich vielfach auch da als Abgabestellen ein, wo für die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank an sich keine Notwendigkeit vorlag, Sicherheiten zu beanspruchen — beispielsweise bei ganz großen Werken wie Krupp und ähnlichen. Von der Schwerindustrie wurde dann behauptet, daß die Frachtstundungsgebühr lediglich deswegen so hoch bemessen sei, weil die Verkehrs-Kredit-Bank verpflichtet sei, an die Abgabestellen einen entsprechenden Anteil von der Stundungsgebühr abzugeben. Dieser Beschwerde sollte durch die Aufhebung der Abgabestellen Rechnung getragen werden. Die Reichsbahn hatte gegen die Ausschaltung der Banken als Abgabestellen nichts einzuwenden, weil inzwischen die Stellung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank — worauf später noch näher eingegangen werden wird — zur Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eine völlig andere geworden war. Nach Beseitigung der Abgabestellen war es Sache des Verfrachters in dem Falle, daß die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank eine Bürgschaft durch eine Bank verlangte, sich diese auf eigene Kosten zu verschaffen, während früher in der Stundungsgebühr zugleich die Gebühr für die Abgabestellen, die als Bürge eintraten, einbegriffen war.

Als wesentliche Änderungen des Frachtstundungsverfahrens sind, abgesehen von der fortschreitenden Ermäßigung der Gebühr, noch folgende beiden Punkte hervorzuheben: Die Verkehrtreibenden hatten es als einen Mißstand empfunden, daß sie bei jeder Bezahlung von Frachten eine Anweisung auszu-schreiben hatten. Man war daher allmählich dazu gekommen, die gesamten Frachten an einem Tage mit einer Anweisung zu begleichen und zu dem Zwecke zuzulassen, daß die Verfrachter die Anweisungshefte bei der Güterabfertigung hinterlegten. Der Wunsch der Verkehrtreibenden ging dahin, die gesamte Frachtschuld einer Stundungsperiode mit einer Anweisung bezahlen zu dürfen. Für die Verkehrs-Kredit-Bank bedeutet dieses Verfahren insofern eine Erleichterung, als dadurch die Zahl der Anweisungen wesentlich vermindert wurde. Das einzige Bedenken, was dagegen bestand, war, daß bei einem solchen Verfahren wiederum die Gegenrechnung der Stundungsnehmer notwendig wurde. In der Praxis hatte es sich inzwischen herausgestellt, daß die Güterabfertigungen ohne Aufzeichnungen über die Einzelheiten des Frachtaufkommens nicht auskommen konnten und unzulässigerweise solche Aufzeichnungen bereits führten. Man trug daher keine Bedenken, die Bezahlung für eine Stundungsperiode mit einer Anweisung zuzulassen und die Gegenkontrolle des Stundungsnehmers von neuem einzuführen. Die Fracht wird von allen denjenigen Verfrachtern mit einer Anweisung für die gesamte Stundungsperiode bezahlt, die ihre Hefte bei der Güterabfertigung hinterlegt haben. Zur Hinterlegung verpflichtet sind alle Privatanschlußnehmer. Der Verfrachter hat vor Hinterlegung der Anweisungshefte zwei Anweisungen in blanko zu unterschreiben. Die Unterschrift unter der zweiten Anweisung ist für den Fall vorgesehen, daß die erste Anweisung unbrauchbar werden sollte.

Die zweite wesentliche Änderung des Bankstundungsverfahrens besteht in der Einführung der Aufwertungs-

marken. Wie früher erwähnt, wird das Anweisungsheft bei Bezahlung der Frachtschuld wieder auf den Stundungsheftbetrag aufgewertet. Zu diesem Zwecke mußten die Anweisungshefte an die Abrechnungsstellen eingesandt und nach Aufwertung dem Verfrachter wieder zurückgesandt werden. Um das zu vermeiden, sind die Aufwertungsmarken eingeführt. Zur Folge haben, daß die Anweisungshefte in der Hand des Verfrachters verbleiben können. Der Schalterbeamte hat bei Wiederverwendung der Hefte davon zu überzeugen, daß die Aufwertungs-marke in das Heft eingeklebt ist, und die Hefte sofort durch Aufdrücken des Stationsstempels zu entwerten.

Die gesamten Bestimmungen über das Bankstundungsverfahren sind heute in einer Dienstanweisung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft über das Bankstundungsverfahren (sogenannten Bankstundungs-Dienstanweisung) zusammengefaßt. In dieser Bankstundungs-Dienstanweisung sind das Muster des Anweisungsheftes, ein Verzeichnis der Abrechnungsstellen und die Stundungsbedingungen enthalten. Das Verhältnis zwischen der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank und dem Verfrachter wird durch die Stundungsbedingungen geregelt, die der Verfrachter bei Eingehung des Stundungsverhältnisses vollziehen hat. Die Stundungsbedingungen unterliegen der Genehmigung der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Neben dem Stundungsverfahren betrieb die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank seit ihrer Gründung Bankgeschäfte aller Art, und war darin vollständig frei. Sie hat in der ersten Zeit nach Bestehens der Reichsbahn-Gesellschaft durch die Unterbringung von Eisenbahn-Notgeld wesentliche Dienste geleistet und übri-gen sich namentlich auch durch Gewährung von Krediten betätigt.

Eine wesentliche Änderung in diesem Zustand trat nach der Stabilisierung der Währung am 15. November 1923 ein. In diesem Tage nahm nämlich der Reichsfinanzminister zur Sicherung der Reichsfinanzen die Reichsbahn aus dem allgemeinen Haushalt des Reiches heraus und entzog ihr die bisherigen Reichszuschüsse. Damit schnitt man die Reichsbahn von ihren bisherigen Bankverbindungen ab, ohne ihr gleichzeitig die gleiche Möglichkeit zu geben, zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten, namentlich zur Erfüllung notwendigerwerbender Ausgaben, Kredite aufzunehmen. Um letzteres zu ermöglichen wurde die Verordnung über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ vom 12. Februar 1924 erlassen. Infolge der Dawes-Gesetze wurde das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ in eine neue Gesellschaft, die „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“, umgewandelt. Die Notverordnung trat mit dem Übergang des Betriebsrechtes auf die neue Gesellschaft, d. h. mit dem 11. Oktober 1924, außer Kraft. Die Selbstverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nötigte sie, die Finanzverwaltung ganz in eigene Hand zu nehmen und die Gelder selbst zu verwalten. Was den Bankverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft anbetrifft, so findet sich in dem Bankgesetz vom 30. August 1924 die Bestimmung, daß die Reichsbank der Reichspost und der Reichsbahn-Gesellschaft Betriebskredite bis zur Höhe von zusammen 200 Millionen gewähren kann, wogegen die Reichsbank verlangen kann, daß die Reichsbahn-Gesellschaft ihre sämtlichen Bankgeschäfte der Reichsbank besorgen läßt. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat diesen Betriebskredit bisher nicht in Anspruch genommen und ist daher in der Anlage ihrer Gelder frei. Ursprünglich war bei Beratung der Dawes-Gesetze vorgeschlagen worden, daß die Reichsbahn gehalten sei, ihre sämtlichen verfügbaren Betriebsmittel der Reichsbank zuzuführen. Die deutschen Reichsbahnverwaltungen setzten aber bei der Beratung der Gesetze durch, daß der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die volle beschriebene Freiheit gewährt wurde. Vermutlich sprach bei u. a. der Gesichtspunkt mit, daß die Deutsche Reichsbahn durch die Dawes-Gesetzgebung ein Institut geworden ist, das infolge der Zusammensetzung des Generalrates der Reichsbahn sehr stark unter ausländischem Einfluß steht. Übrigens

Anlage der Reichsbahngelder bei der Reichsbank auch deswegen nicht durchführbar gewesen, weil es der Reichsbank nach dem Bankgesetz verboten ist, verzinsliche Depositen anzunehmen.

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände war die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft genötigt, sich eine Organisation für die bankmäßige Verwertung ihrer Betriebsmittel zu schaffen. Sie hatte anfänglich daran gedacht, in der Hauptverwaltung eine eigene Bankabteilung zu errichten, doch führten die Versuche, die damit gemacht wurden, zu keinem befriedigenden Ergebnis. Man kam daher in der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf den Gedanken, eine bereits bestehende Bank mit der Maßgabe der Reichsbahn anzuverwandeln, daß der Reichsbahn der überwiegende Einfluß auf diese Bank eingeräumt wurde. Mit Rücksicht auf die nahen Beziehungen, die zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank bestanden, lag nahe, daß hierbei in erster Linie auch an die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank gedacht wurde. Eine glückliche Wendung brachte es, daß ein großer Posten Aktien der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank greifbar wurde und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden konnte. Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hatte die Bedingung gemacht, daß ihr mindestens 51 % des gesamten Aktienkapitals der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank zufließen müßten. Es gelang, ihr diese 51 % des Aktienkapitals am 26. Juni 1924 zur Verfügung zu stellen. Die Hauptverwaltung ließ es sich angelegen sein, verkäufliche Aktien auch weiterhin zu erwerben, so daß sie bereits zu Beginn des Jahres 1925 etwa zwei Drittel des gesamten Aktienkapitals in Händen hatte.

Eine weitere Bedingung, welche die Reichsbahn-Gesellschaft der Heranziehung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank zur bankmäßigen Verwertung ihrer Gelder stellte, war die, daß die namhaftesten Banken gleichzeitig an der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank beteiligten. Bei der Gründung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank hatten sich von vornherein beteiligt die Dresdner Bank und das Bankhaus S. Bleichröder. Es wurde nunmehr auf Grund des Wunsches der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit der Reichskreditgesellschaft, der Deutschen Bank, der Disconto-Gesellschaft, der Commerz- und Privatbank und der Darmstädter Bank wegen des Beitritts zum Konsortium der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank verhandelt und ein Einverständnis dahin erzielt, daß diese Banken an dem Konsortium teilnahmen. Später ist die Deutsche Bank ausgeschieden, und es sind in das Konsortium das Bankhaus Mendelssohn & Co. sowie die Bayerische Vereinsbank, die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank eingetreten. Der Kur- und Neumärkischen Ritterschaftlichen Darlehensanstalt bestanden schon von Gründung der Bank an freundschaftliche Beziehungen, doch war dieses Bankinstitut nach den Satzungen nicht in der Lage, dem Konsortium beizutreten. Der Beitritt der Banken wurde von verschiedenen Bedingungen abhängig gemacht, unter denen die Verpflichtung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank zu erwähnen ist, sich vom Effekten- und Disconto-Geschäft fernzuhalten.

Endlich stellte die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Bedingung, daß in der Organisation der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank Änderungen vorgenommen würden, die sich als notwendig erwiesen, um die Verkehrs-Kredit-Bank in den Stand zu setzen, die Reichsbahngelder bankmäßig anzulegen. Als Haupthindernis stellte sich hierbei heraus, daß in der Provinz als Abrechnungsstellen die früher vorhandenen Provinzgesellschaften bestanden. Diesen Provinzgesellschaften fehlte das Depot- und Depositenrecht. Außerdem war — wie früher erwähnt — die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank an diesen Gesellschaften nur mit 50 % des Aktienkapitals beteiligt und konnte daher die unbedingte Herrschaft über diese Gesellschaften nicht ausüben. Darauf mußte aber die Reichsbahn entscheidenden Wert legen, weil sie anderen-

falls das Instrument, das sie sich schaffen wollte, nicht genügend in der Hand gehabt hätte. Es wurde deshalb der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank aufgegeben, das Verhältnis zu den Banken, soweit es diese Provinzgesellschaften und provinziellen Abrechnungsstellen betraf, zu lösen. Die recht schwierigen Verhandlungen dieserhalb wurden in freundschaftlicher Weise durch einen Vergleich zum Abschluß gebracht. An Stelle der zur Auflösung kommenden Provinzgesellschaften, deren Liquidierung heute zum größten Teile bereits durchgeführt ist, traten überall Filialen der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank. In den Bezirken, die durch den Ruheinbruch besetzt gewesen waren, d. h. in den Bezirken Essen, Köln, Mainz und Ludwigshafen, wurden von vornherein Zweigniederlassungen errichtet. Heute besitzt die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank 23 Filialen. Von der Zentrale wird der Reichsbahndirektionsbezirk Berlin und der Reichsbahndirektionsbezirk Osten in Frankfurt (Oder) bearbeitet. Die Filialen bestehen überall am Sitze der einzelnen Reichsbahndirektionen mit folgenden Ausnahmen: Die Filiale Breslau umfaßt die Bezirke Breslau und Oppeln, die Filiale Köln die Bezirke Köln und Trier, die Filiale München die Bezirke München, Augsburg und Regensburg und die Filiale Nürnberg die Bezirke Nürnberg und Würzburg. Die Zweigniederlassungen der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank haben nunmehr die doppelte Aufgabe zu erfüllen, einmal die der Abrechnung der Frachtsendungen und die der Bewirtschaftung der Reichsbahngelder.

Der Verwaltungsrat verlangte endlich auch eine stärkere Beteiligung der Reichsbahn an der Verkehrs-Kredit-Bank, nämlich in Höhe von 75 %. Dieser Forderung ist bei der letzten Kapitalerhöhung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank Rechnung getragen worden.

Gleichzeitig mit der beschriebenen Umwandlung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank vollzog sich eine grundlegende Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Während bisher dem Aufsichtsrat der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank nur der Finanzreferent der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zugleich als deren Aufsichtsorgan angehört hatte, traten nunmehr noch vier weitere Vertreter der Reichsbahn-Gesellschaft dem Aufsichtsrat der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank bei, darunter der Direktor der Finanzabteilung und der Referent für das Abfertigungswesen. Ein Vertreter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft übernahm die Funktion des Stellvertreters des Aufsichtsratsvorsitzenden. Die dem Konsortium neu beigetretenen Banken stellten je ein Mitglied für den Aufsichtsrat.

Die Umwandlung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank in dem beschriebenen Sinne wurde vom Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft durch Beschluß vom 23. Januar 1925 gebilligt. Der Verwaltungsrat knüpfte seine Genehmigung an die Voraussetzung, daß die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank sich nicht mit allgemeinen Bankgeschäften befaßt und demgemäß sich nicht als allgemeines Kreditinstitut entwickelt. Die der Verkehrs-Kredit-Bank überlassenen Gelder dürfen nach dem Verwaltungsratsbeschuß nur an anerkannte und angesehene Banken weitergegeben werden. Auf der einen Seite erfuhr die Verkehrs-Kredit-Bank eine bedeutende Erweiterung ihrer Aufgaben durch die Übernahme der Bewirtschaftung der Reichsbahngelder. Hand in Hand ging aber damit andererseits eine wesentliche Beschränkung ihrer Betätigungsmöglichkeit. Diese Beschränkung war notwendig, weil die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft die Sicherheit haben muß, daß die von ihr der Verkehrs-Kredit-Bank überlassenen Gelder so angelegt werden, daß sie jederzeit greifbar sind, denn bei den Reparationsverpflichtungen, welche die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zu tragen hat, kann sie sich nicht der Gefahr aussetzen, daß die Reichsbahngelder zu einer Kreditgewährung benutzt werden, welche die Gefahr der Illiquidität in sich birgt. Im Anschluß an diesen Beschluß des Verwaltungsrats traten vier seiner Mitglieder dem Aufsichtsrat der Verkehrs-Kredit-Bank bei, nach-

dem bereits vorher ein Mitglied des Verwaltungsrats in den Aufsichtsrat der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank gewählt worden war.

Um die Verkehrs-Kredit-Bank in den Stand zu setzen, die Aufgabe der Bewirtschaftung der Reichsbahngelder durchzuführen, wurde zwischen den einzelnen Reichsbahndirektionen und der zuständigen Filiale der Verkehrs-Kredit-Bank, für die Bezirke Berlin und Osten zwischen den Reichsbahndirektionen Berlin und Osten und der Zentrale der Verkehrs-Kredit-Bank, ein Kassenvertrag geschlossen. Die Kassenverträge enthalten im allgemeinen folgende Bestimmungen:

Die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank hat für die Eisenbahnhauptkasse der Reichsbahndirektion ein Konto einzurichten, das der Einzahlung der Überweisungen und der Erledigung der Zahlungsverbindlichkeiten der Hauptkasse dienen soll. Das Konto wird kosten- und gebührenfrei geführt. Dem Konto werden zugeführt:

- a) verfügbare Gelder der Hauptkasse, der Stations-, Werks- und Abfertigungskassen;
- b) Einzahlungen oder Überweisungen außerhalb der Reichsbahn-Gesellschaft stehender Personen oder Stellen für Rechnung der genannten Kassen;
- c) im Bankstundungsverfahren aufkommende Gelder.

Zur Kontrolle der Buchungen erhält die Hauptkasse von der Verkehrs-Kredit-Bank ein Konto-Gegenbuch, das ihr werktäglich zu bestimmter Zeit zur Prüfung der Buchungen und zur Ergänzung vorzulegen ist. Für die Geldüberweisung benutzen die Kassen, soweit sie dem Reichsbank-Giroverkehr angeschlossen sind, die Reichsbank. Überweisungen im Postscheckverkehr sind gleichfalls zulässig. Die Verkehrs-Kredit-Bank hat für die Vermittlung des Geldverkehrs der Stations-, Werks- und Abfertigungskassen Bankanstalten heranzuziehen. Die Kassen zahlen bei diesen Bankanstalten für Rechnung der Verkehrs-Kredit-Bank ein. Gegen die Einschaltung solcher Banken und gegen die Vereinbarungen, die die Verkehrs-Kredit-Bank mit diesen trifft, steht der Reichsbahndirektion das Einspruchsrecht zu. Die Verkehrs-Kredit-Bank ist verpflichtet, aus dem Konto allen Geldanforderungen der Eisenbahnkassen nach den Weisungen der Hauptkasse zu entsprechen und bargeldlose Zahlungen an Dritte auf Anordnung der Hauptkasse zu leisten. Reicht der Kontobestand zur Bestreitung der Ausgaben der Hauptkasse nicht aus, so hat die Verkehrs-Kredit-Bank diesen nach Anforderung der Hauptkasse sofort aus ihren Beständen zu verstärken. Debetzinsen entstehen in solchen Fällen nicht. Die Verkehrs-Kredit-Bank hat ferner die Einlösung der bei den Kassen der Reichsbahndirektion eingegangenen Schecks kosten- und gebührenfrei zu übernehmen. Die Guthaben des Kontos werden von der Verkehrs-Kredit-Bank von der Erfassung an zu den tagesüblichen Zinssätzen verzinst. Durch diese Einrichtung ist erreicht worden, daß alle verfügbaren Bestände der Reichsbahn sofort zinstragend angelegt werden können. Gerät eine Eisenbahnhauptkasse bei der zuständigen Zweigniederlassung der Verkehrs-Kredit-Bank ins Debet, so sind gleichwohl keine Debetzinsen zu zahlen, weil das Guthaben, das die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft bei der Verkehrs-Kredit-Bank unterhält, als ein einheitliches Guthaben aufgefaßt wird. Durch die getroffenen Einrichtungen ist es möglich, daß die Stationskassen und Abfertigungsstellen Barbestände überhaupt nicht oder nur in ganz verschwindendem Maße zu halten brauchen. Die Verkehrs-Kredit-Bank hat mit den Filialen der an ihrem Konsortium beteiligten Banken sowie mit zahllosen Provinzialinstituten Verabredungen getroffen über Einrichtung von Zahlstellen als Vermittlungsstellen für den Geldverkehr der Stations-, Werks- und Abfertigungskassen. Auf diese Weise ist ein Gironetz geschaffen worden, das sich über das Gebiet der gesamten Reichsbahn erstreckt. Diese Zahlstellen hat die Verkehrs-Kredit-Bank zugleich auch für den Frachtstundungsverkehr herangezogen, so daß an jedem Platz von auch nur

geringer Bedeutung die Möglichkeit für die Verfrachter gegeben ist, Einzahlungen für die Verkehrs-Kredit-Bank zu leisten.

Wie bereits vorher erwähnt, ist die Verkehrs-Kredit-Bank zur Einlösung eingegangener Schecks verpflichtet. Darüber hinaus ist die Bezahlung mit Schecks auch für die Fälle eingeführt worden, in denen die Reichsbahn Zahlungen zu leisten hat. Zuerst ist die Bezahlung mit Schecks vom Eisenbahnzentralamt am 20. Juli 1925 eingeführt worden. Die Schecks selbst werden von der Hauptkasse des Eisenbahnzentralamtes unmittelbar an die Forderungsberechtigten eingesandt. Das Avis geht durch die Vermittlung der Zentrale der Verkehrs-Kredit-Bank der Zweigniederlassung zu. Neuerdings ist die Bezahlung von Verpflichtungen der Reichsbahn mit Schecks auch bei dem größten Teil der Reichsbahndirektionen eingeführt worden. Diese Schecks werden von den Eisenbahnhauptkassen ausgefertigt und auf die zuständige Filiale gezogen. Die Versendung der Schecks erfolgt durch die Eisenbahnhauptkasse zusammen mit der als zweigleisige Durchschlag in dem Stamm befindlichen Mitteilung an den Forderungsberechtigten. Die für die bezogene Zweigniederlassung bestimmten Avisa werden auf schnellstem Wege zu der zuständigen Zweigniederlassung zum Versand gebracht.

Finanziell hat sich die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank befriedigend entwickelt. Die Gründung war sehr zeit erfolgt mit einem Aktienkapital von 1½ Milliarden Papiermark. Die Umstellungsbilanz per 1. Juli 1924 weist ein Aktienkapital von 1½ Millionen Goldmark auf. Es erfolgte also eine Zusammenlegung im Verhältnis von 1:1000.

In der Umstellungsbilanz vom 1. Juli 1924 erscheinen ferner:

Gläubiger in Höhe von rund	17 300 000 M
Dem stehen gegenüber Guthaben bei	
Banken und Bankiers	3 100 000 „
Schuldner	14 800 000 „
Ferner sind bemerkenswert auf der	
Aktivseite Effekten	315 000 „
Beteiligungen	234 000 „

wobei insbesondere die Beteiligungen an den damals noch bestehenden Provinzgesellschaften berücksichtigt worden sind. Die Bilanz schließt auf beiden Seiten mit einem

Betrage von 18 800 000 M

Die Bilanz für das Geschäftsjahr 1924/25 zeigte dagegen auf beiden Seiten einen Betrag von . . . 363 500 000 M

Diese starke Steigerung hat ihren Grund in der von der Verkehrs-Kredit-Bank übernommenen Tätigkeit der Bewirtschaftung der Reichsbahngelder. Unter Gläubiger erscheint nämlich die Summe von 359 700 000 M, im wesentlichen der Betrag der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank zur Bewirtschaftung überlassenen Reichsbahngelder.

Dem stehen gegenüber Guthaben bei Banken und Bankiers	278 100 000,00
Wechsel	49 300 000,00
Schuldner	33 500 000,00
Kasse, fremde Geldsorten und Guthaben bei Noten- und Abrechnungsbanken	2 100 000,00

Der Gewinn des Geschäftsjahres 1924/25 bezifferte sich auf 1 100 000,00

Er wurde wie folgt verteilt:

Überweisung an die gesetzliche Rücklage	100 000,00
4 % Dividende	80 000,00
8 % Superdividende	160 000,00

zus. 12 % Dividende.

Überweisung an eine Delkredere-Rücklage für Frachtstundung	500 000,00
Überweisung an einen Beamtenunterstützungsfonds	100 000,00
Gewinnanteil des Aufsichtsrates	100 000,00
Vortrag auf neue Rechnung	109 425,91

Zu der Delkredere-Rücklage für Frachtstundungen ist zu merken, daß die Ausfälle im Frachtstundungsgeschäft trotz

trüblichen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse sich mäßigen Grenzen gehalten haben. Bei der Andauer der wirtschaftlichen Krise war es aber dringend geboten, bei dem unzureichenden Obligo, das die Verkehrs-Kredit-Bank im Frachtstundungsgeschäft übernehmen muß, eine ausreichende Sicherung zuzusuchen.

Die Tatsache, daß im Frachtstundungsgeschäft verhältnismäßig geringe Ausfälle zu beklagen waren, findet einmal in der sorgfältigen Behandlung der Frachtstundungsanträge, andererseits darin ihre Begründung, daß es sich hier um Betriebskredite handelt, die sich nur auf einen bestimmten Zeitraum erstrecken.

Das Aktienkapital der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank wurde in der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1923/24 von 1½ Millionen \mathcal{M} auf 2 Millionen \mathcal{M} und in der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1924/25 von 2 Millionen auf 3 Millionen \mathcal{M} erhöht. An dem jetzigen Aktienkapital von 3 Millionen \mathcal{M} ist die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft entsprechend dem Beschlusse des Verwaltungsrats mit 75 % beteiligt, während 17 % des Aktienkapitals auf die Konsortialbanken entfallen. Der Anteil der Aktien, die sich noch im Verkehr befinden, beziffert sich demnach auf etwa 8 %. Die Aktien bestimmten Kurs haben die Aktien der Verkehrs-Kredit-Bank nicht, da sie nicht an einer Börse gehandelt werden.

Die Beteiligungsmöglichkeit für die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank ist — wie bereits erwähnt — durch die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beschränkt. Indessen ist der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank von der Reichsbahn das Frachtstundungsgeschäft insofern gegeben worden, als bei vorliegendem wirtschaftlichen Bedürfnis die Stundungskredite über den durch die Bedingungen gelegten Zeitraum von einem halben Monat erstreckt werden können. Solche sogenannten verlängerten Frachtkredite sind der Verkehrs-Kredit-Bank namentlich für Campagne-Verpflichtungen gegeben worden. So hat die Verkehrs-Kredit-Bank schon im Herbst 1924 wie im Herbst 1925 den Zuckerfabriken während der Campagne aufkommenden Frachten für einige Monate derart gestundet, daß die Rückzahlung erst dann notwendig ist, wenn der Zucker auf den Markt kommt. Die Abwicklung der verlängerten Frachtenkredite hat sich in beiden Jahren befriedigend vollzogen. Weiterhin hat die Reichsbahn-Gesellschaft vielfach ein Interesse daran, bei Bestellungen den Lieferanten Vorschüsse zu gewähren. In der heutigen krisenhaften Lage ist es für die Lieferanten außerordentlich schwierig, Lieferungsverpflichtungen zu übernehmen, wenn ihnen nicht das erforderliche Kapital zum Einkauf der Rohstoffe usw. zur Verfügung gestellt wird. Die Reichsbahn-Gesellschaft hat daher in solchen Fällen die Verkehrs-Kredit-Bank ersucht, den Lieferanten Vorschüsse auf die späteren Lieferungen zu gewähren. Kreditgewährung geschieht in diesen Fällen unter der Bedingung, daß die Lieferanten ihre Forderungen, die sie an die Reichsbahn auf Grund der abgeschlossenen Verträge erworben haben, der Verkehrs-Kredit-Bank zur Sicherung ihrer Ansprüche abtreten. Darüber hinaus wird von den Lieferanten die Stellung weiterer Sicherheiten verlangt, sei es durch Gewährung dinglicher Sicherheiten, sei es durch Stellung einer Bürgschaft oder Hinterlegung von Effekten.

Die Bewirtschaftung der Reichsbahngelder geschieht derart, daß die aus dem Verkehr aufkommenden Beträge sowohl von der Zentralkasse in Berlin wie von den Hauptkassen der Reichsbahndirektion der örtlichen Stelle der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank, d. h. der zuständigen Filiale, bzw. für die Filiale in Berlin und Osten der Zentrale der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank sofort überwiesen werden. Die im Güterverkehr aufkommenden Summen werden in der Hauptsache durch das Bankstundungsverfahren verrechnet und gelangen auf diese Weise zur Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank. Die Bank bringt diese Beträge teilweise als tägliche Gelder, teilweise als kurzfristige Bankgelder bei den Mitgliedern des Bankgewerbes zur Anlage, das Bestreben besteht, sie möglichst in demjenigen

Reichsbahndirektionsbezirk zu beschäftigen, in dem sie aufgenommen sind. Dort werden sie für die laufenden Bedürfnisse (Löhne, Gehälter, Beschaffungen usw.) wieder verwendet und nach Berlin von der Zentrale nur insoweit abgezogen, als die regelmäßigen Lasten eine Konzentration der Einnahmen bei der Zentrale erfordern. Es handelt sich hier um Reparationszahlungen (50 Millionen \mathcal{M} für den Monat) und Verkehrssteuern, die mit etwa 30 Millionen \mathcal{M} anzunehmen sind, sowie um die größeren Zahlungen des Eisenbahn-Zentralamtes. Soweit sich nach Deckung dieser Bedarfssummen Überschüsse ergeben, werden diese dem örtlichen Bankgewerbe etwas langfristiger (in der Regel auf einen Monat) belassen. Außer dieser Anlage werden die bei der Zentrale zusammenströmenden Gelder auch zum Ankauf von Prima-Bankakzepten im Privatdiskontmarkt verwendet.

Die Einrichtung der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank hat verschiedene Beurteilung erfahren. Wie bekannt, wurden nach Abschluß des Vertrages zwischen dem Reichsverkehrsministerium und der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank im Reichseisenbahnrat sehr heftige Angriffe gegen die Reichsbahn gerichtet. Es wurde namentlich die lange Dauer des Vertrages, der auf 10 Jahre abgeschlossen war, und der geringe Vorteil bemängelt, den namentlich die Reichsbahn aus dem Frachtstundungsverfahren zöge. Die Reichsbahn erhält von der Stundungsgebühr, die ursprünglich 6‰ betrug, später auf 5, dann auf 3 und heute auf 2‰ ermäßigt worden ist, 1‰.

Die Vorteile, welche die Reichsbahn aus dem Stundungsverfahren zieht, sind bereits früher eingehend erörtert. Heute ist in Betracht zu ziehen, daß die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank nur noch 1‰ von der Stundungsgebühr erhält und den gleichen Betrag an die Reichsbahn abzuführen hat. Das Wichtigste ist aber folgendes: Wenn die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank aus dem Frachtstundungsgeschäft wirklich, wie früher behauptet wurde, erhebliche Vorteile ziehen sollte, so nimmt daran die Reichsbahn als Hauptaktionärin mit 75 % teil. Tatsächlich liegt es heute so, daß die geringe Gebühr von 1‰ die Geschäftskosten voraussichtlich nicht mehr decken wird. Wenn sich die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank trotzdem zu einer so weitgehenden Herabsetzung der Gebühr verstanden hat, so geschah dies wesentlich unter dem Gesichtspunkte, daß ihr auf der anderen Seite aus der Bewirtschaftung der Reichsbahngelder Gewinne erwachsen, die zum Ausgleich dienen können.

Die Angriffe gegen die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank wegen des Frachtstundungsverfahrens sind denn auch, wenn nicht ganz verstummt, so doch wesentlich geringer geworden. Bemängelt wird in der Hauptsache der angeblich hohe Zinssatz, den die Erhebung einer Gebühr von 2‰ bei einer Stundung für einen halben Monat darstellt. Diese Gebühr bedeutet eine Verzinsung von 9,6 %. Dabei wird aber übersehen, daß es sich hier nicht um eine reine Verzinsung, sondern auch um eine Entschädigung für die Arbeitsleistung und für das Risiko handelt, das die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank zu übernehmen hat. Aus dem Grunde der vermehrten Arbeitsleistung hatte die Reichsbahn schon während der Inflationszeit eine Gebühr von 3‰ eingeführt. Allerdings bestand damals die Stundung für einen Monat, während sie heute nur für einen halben Monat gewährt wird. Immerhin wird man zugeben müssen, daß der Unterschied heute kein sehr beträchtlicher mehr ist; gleichwohl wird von den Verkehrsinteressenten auf eine weitere Ermäßigung und, wenn möglich, völlige Abschaffung der Stundungsgebühr gedrängt. Außerdem geht das Bestreben dahin, den Stundungszeitraum auf einen Monat zu verlängern. Was den letzteren Punkt anbetrifft, so hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft bisher erklärt, daß sie mit Rücksicht auf ihre gespannte Geldlage nicht in der Lage sei, einer Verlängerung des Stundungszeitraumes zuzustimmen.

Ferner sind gegen die Verkehrs-Kredit-Bank in ihrer Eigenschaft als Bewirtschafterin der Reichsbahngelder Einwendungen erhoben worden. In der Hauptsache wird betont, daß die

Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank ein verteuernendes Zwischenglied sei. Dabei wird völlig überschen, daß die Reichsbahn die Bewirtschaftung der Gelder selbst unmöglich übernehmen kann und daher einer Bankabteilung bedarf, wie sie die Verkehrs-Kredit-Bank darstellt. Auch das Preußische Finanzministerium bewirtschaftet die Gelder des preußischen Staates schon seit Jahrzehnten nicht selbst, sondern bedient sich dazu eines besonderen Institutes, nämlich der Seehandlung. Daß die Reichsbahn-Gesellschaft, nachdem sie die Verantwortung für die Finanzwirtschaft in vollstem Umfange hat selbst übernehmen müssen, schon mit Rücksicht auf die Dawes-Verpflichtungen darauf bedacht ist, möglichst viel aus der Zinswirtschaft herauszuholen, soweit dies mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist, wird man ihr nicht verdenken können. Es ist aber unbedingt für die Reichsbahn-Gesellschaft vorteilhafter, sich einer eigenen Bank zu bedienen, an deren Gewinnen sie mit 75 % beteiligt ist, als die Gelder einem anderen Institut zu überlassen. Daß die Reichsbank für die Bewirtschaftung der Reichsbahngelder nicht in Frage kommt, ist bereits erwähnt worden, denn die Reichsbank darf nach dem Reichsbankgesetz verzinsliche Depositen nicht annehmen. Auch der Gedanke der Weitergabe der Reichsbahngelder zu Originalzinssätzen durch die Reichsbank gegen Berechnung einer Kommissionsgebühr für die Reichsbank ist nicht durchführbar, weil im § 21 des Reichsbankgesetzes der Geschäftskreis der Bank fest umrissen ist und darüber hinaus Geschäfte von der Reichsbank nicht getätigt werden können. Da die Weitergabe von Geldern gegen Berechnung einer Kommissionsgebühr in diesem Paragraphen nicht aufgeführt ist, folgt daraus, daß die Reichsbank solche Geschäfte nicht machen könnte. Auch der Gedanke, daß die Konzentrierung der bei der Reichsbahn aufkommenden Gelder bei der Reichsbank eine erhöhte Kreditgewährung an die Wirtschaft ermögliche, ist nicht zutreffend, denn es wird dabei nicht berücksichtigt, daß die in Betracht kommenden Gelder vorwiegend Betriebsmittel sind, die in kurzen Fristen ihrer eigentlichen Verwendung zugeführt werden müssen oder zur Tilgung der Dawes-Lasten dienen, deren Leistung jetzt gleichfalls monatlich zu erfolgen hat. Schon diese Tatsache kennzeichnet, daß die Reichsbank die ihr auf diesem Wege — sei es in der Form der Erhöhung ihrer Giroeinnahmen, sei es durch Entlastung ihres Wechselportefeuilles — zugehenden Gelder ähnlich wie bei den Postgeldern nicht dazu verwenden könnte, um mit ihnen sich stärker der Wirtschaft für Diskontierungen zur Verfügung zu stellen. Denn die auf Girokonto stehenden Summen müßten in rascher Aufeinanderfolge jeweils wieder abgezogen werden, und die im Wechsel-Rediskont empfangenen Gelder müßten gleichfalls sehr schnell wieder herausgegeben werden, sei es durch Rückdiskontierungen dieser Wechsel, sei es durch Nichterneuerung bei Verfallterminen, so daß auf diese Beträge eine Hereinnahme des üblichen dreimonatigen Kommerzpapieres von der Wirtschaft, das erfahrungsgemäß unter den heutigen Verhältnissen noch mindestens um drei Monate prolongiert werden muß, nicht

erfolgen könnte. Andererseits aber würde denjenigen Stelle, welche heute diese Gelder empfangen und sich in ihren Gesamtdispositionen auf die Eigenart ihres kurzfristigen Laufes eingestellt haben, diese unter den heutigen Verhältnissen doch recht wichtige Kredithilfe entzogen. Wenn es im Laufe der Zeit gelingen sollte, die dringend erforderliche Bildung einer größeren Reserve bei der Reichsbahn durchzuführen, mit deren unmittelbarer Verwendung nicht gerechnet werden muß, wird und kann selbstverständlich die Bank im Einvernehmen mit der Reichsbahn wirtschaftlich berechnete längerfristige Kreditbedürfnisse von sich aus befriedigen.

Der Wunsch des Reparationsagenten, den er in seinem Bericht über das erste Reparationsjahr ausgesprochen hat, daß die Reichsbahngelder der Reichsbank zugeführt werden möchte, ist daher nicht erfüllbar. Für die Reichsbahn bringt aber die Einschaltung der Verkehrs-Kredit-Bank noch andere bedeutende Vorteile, auf die bereits früher hingewiesen worden ist. Die Verkehrs-Kredit-Bank hat ein Zahlstellen- und Gironetz, bestehend aus etwa 2300 Annahmestellen für Frachten und Stationskassengelder, geschaffen, deren Eingänge auf etwa 500 Bankkonten verbucht werden. Hierzu sind fast alle leistungsfähigen Mitglieder des Bankgewerbes zur Mitwirkung herangezogen worden. Die Entgegennahme und Weiterleitung der Eingänge wird von allen beteiligten Bankstellen unentgeltlich besorgt, unter der Voraussetzung, daß ihnen von den eingehenden Geldern gewisse Teile ständig für längere Zeiträume verbleiben. Neben dem Vorteil der restlosen Verzinsung wird durch dieses Gironetz ermöglicht, daß die Zentralkasse der Reichsbahn, unbeschadet der örtlichen Verteilung der Gelder ohne Zinsverluste durch Reisekasse oder Nachvalutierungen, Zahlungen an sich selbst leiten oder an andere Stellen dirigieren kann. Für den Auszahlungsverkehr der Zentralkasse und der Eisenbahnhauptkassen wird durch dieses Gironetz eine erhebliche Erleichterung geschaffen, die der Reichsbahn und der Industrie gleichmäßig zugute kommt. Die Kassen gehen nämlich neuerdings — wie schon erwähnt — mehr und mehr dazu über, ihre Zahlungen durch Verrechnungsschecks auf die Verkehrs-Kredit-Bank zu leisten, welche auf die im Bezirk des Empfangsberechtigten befindliche Niederlassung der Verkehrs-Kredit-Bank gezogen werden. Die Industrie erhält hierbei ihre Zahlung durch Schecks auf den eigenen oder in der Nähe befindlichen Platz. Es wird die Übertragung von Geldsummen von Ort zu Ort entweder ganz aufgehoben oder auf ein Minimum beschränkt. Die Reichsbahnstellen wiederum erreichen erhebliche zahlungstechnische Vereinfachungen. Die Schaffung dieser großen Menge von Zahlstellen hat für die Verkehrstreibenden den Vorteil, daß sie ihren Zahlungsausgleich mit der Reichsbahn in der Mehrzahl der Fälle durch einfache Kontoüberträge bei der eigenen Bankverbindung herbeiführen können. Dieses ganze System des Zahlungsausgleichs wirkt gleichzeitig im Sinne der Verbesserung der Zahlungssitten und kommt mit der Festigung der Währung zugute.

Allgemeines.

— Das Eisenbahnnetz der Erde hatte nach der Gesamtstatistik für das Jahr 1924 eine Schienenlänge von 1 206 504 km. Diese Zahl kommt etwa dem dreißigfachen Äquatorumfang gleich. Rund ein Drittel aller Eisenbahnen befindet sich in einem einzigen Land, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland, das vor dem Kriege, in knappem Abstand von Rußland, stets am zweitreichsten mit Bahnen ausgestattet war, hat durch seine gewaltigen Landverluste in West und Ost rund ein Zehntel seiner Eisenbahnen verloren und ist auf den fünften Platz zurückgeworfen worden. Zwei nicht europäische Staaten, Kanada und Indien, die noch vor 1½ Jahrzehnten hinter den meisten anderen großen Ländern zurückstanden, sind heute mit ihrem Bahnnetz auf die zweite und dritte Stelle aufgerückt, so daß sich ein europäisches Land, Rußland, erst mit der vierten Stelle begnügen muß. Indiens Eisenbahnreichtum geht auch daraus hervor, daß rund die

Hälfte aller asiatischen Schienenwege sich in diesem einzigen Lande befindet. Die eisenbahnreichsten Länder der Welt sind gegenwärtig: Vereinigte Staaten 425 230 km, Kanada 64 100 km, Indien 60 590 km, Rußland 58 239 km, Deutschland 58 041 km, Frankreich 49 695 km, England 38 181 km, Argentinien 35 291 km, Brasilien 29 400 km, Mexiko 25 344 km, Italien 20 118 km, Südafrika 18 626 km, Polen 18 400 km, Japan 13 144 km und China 11 345 km. Hervorzuheben ist, daß die Länge der Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Amerika sich von 1924 auf 1925 um 1700 km verringert hat, was zwar infolge des Wettbewerbs der Automobile, vergrößert auch infolge des raschen Emporkommens des Flugverkehrs — Die einzelnen Erdteile weisen folgende sehr ungleiche Verteilung der Eisenbahnlinien auf: Amerika 613 782 km, Europa 361 065 km, Asien 123 986 km, Afrika 60 654 km, Australien 47 017 km. Wenn somit auch Deutschlands Stellung im Eisenbahnnetz der Welt gegenüber 1914 empfindlich geschwächt ist, so besitzt es doch noch immer fast ebensoviel Bahnen wie ganz Afrika zusammengenommen.

Verwendung von Elektrokarren auf Güterböden und Umladehallen.

Von Obergütervorsteher **Grunow**, Leiter der Umladestelle Cüstrin Neustadt.

Unter den bei der Frachtstückgutbeförderung entstehenden Selbstkosten der Reichsbahn stehen die durch das Bewegen der Stückgüter bei der Ver-, Um- und Entladung verursachten Lohnausgaben mit an erster Stelle. Diese Ausgaben im Interesse einer wirtschaftlichen Betriebsführung herabzumindern, wird in letzter Zeit besonders angestrebt.

Einer der Wege zur Senkung der Lohnausgaben für die Stückgutbewegung ist die Verwendung zweckmäßiger mechanischer Beförderungsmittel. Als solches erscheint der Elektrokarren (E. K.) wegen seiner Beweglichkeit, Unabhängigkeit von festen Schienenbahnen und der im Verhältnis zu anderen mechanischen Beförderungsmitteln (Förderband, Hängebahn usw.) geringeren Anschaffungskosten besonders geeignet.

Der allgemeinen Verwendung von E. K. stellen sich im praktischen Ladedienst jedoch mancherlei Schwierigkeiten entgegen, die

1. in den baulichen Anlagen der Güterböden und Umladehallen,
 2. in der Art der zu bewegenden Güter und
 3. in der baulichen Form der E. K. selbst
- seine Ursache haben.


Zu 1. ist die Hauptfrage für eine nutzbringende Verwendung von E. K. die Beschaffenheit des Bodenbelags. Auf Güterböden und Umladehallen mit einem Bodenbelag aus kiefernen Bohlen werden die E. K. im beladenen Zustande infolge ihres hohen Eigengewichts (soweit hier bekannt 750—1250 kg) leicht durch die Eisenplatten hindurch für das Befahren mit E. K. unzuverlässig, weil sich auf ihnen bei trockener Witterung Rost und Schmutz festsetzen, die bei feuchtem Wetter aufweichen. Hierdurch werden die Platten so schlüpfrig, daß die Triebräder der E. K. zu gleiten (schleudern) beginnen und daher ein Fortbewegen derselben mit eigener Kraft nicht möglich ist. Da die Platten auch seitwärts gleiten, ist ein sicheres Befahren von Eisenplatten in angenähtem Zustande ausgeschlossen. (Die Umladestelle Cüstrin hat eine 1,95 m breite Karrbahn aus aneinandergelegten Eisenplatten, die sich bei trockener Luft vorzüglich bewährt. Bei feuchter Luft wird sie schlüpfrig, bei starkem Regen ist ein Befahren derselben erst nach mehrmaligem zeitweiligen Abkratzen möglich.) Der Bodenbelag muß für ein sicheres, stoßfreies Befahren mit E. K. möglichst glatt, ohne erhebliche Unebenheiten und trocken sein. Am zweckmäßigsten würde m. E. ein solcher aus Eisenbeton oder aneinandergelegten Metallplatten sein.

Weiter ist die Anordnung der Tragpfeiler für die Überdachung der Umladehalle bei der Verwendung von E. K. von großer Bedeutung. Auf der Umladestelle Cüstrin stehen die Pfeiler nur 5 m voneinander und 0,95 m von der Außenkante der Bühnen entfernt. Es ist daher bei etwa 40—50 % der an den Ladebühnen aufgestellten Wagen nicht möglich, mit E. K. in diese hineinzufahren. Schon das nahe Heranfahren an die Wagentüren ist bei dieser Anordnung der Tragpfeiler in vielen Fällen unmöglich. Um ein ungehindertes Befahren der Bühnen mit E. K. zu ermöglichen, wäre anzustreben, die Tragpfeiler in möglichst großen Abständen mindestens 2 m von der Außenkante der Bühnen (Ladekante) entfernt aufzustellen, wenn nicht ihre Aufstellung in der in meinem Aufsatz „Die Kosten der Stückgutbeförderung in ihrer Abhängigkeit von der Form der Umladestelle“ in Nr. 35/1925 der Vereinszeitung skizzierten Form möglich ist.

Zu 2. spielt für die Beurteilung der Frage einer wirtschaftlichen Verwendung von E. K. die Art der zu behandelnden Güter eine nicht zu unterschätzende Rolle. Der Prozentsatz der für eine Beförderung mit E. K. geeigneten Güter wird je nach Lage der behandelnden Stellen in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten sehr schwankend sein. Wenn Dr.-Ing. Jacobi

in Nr. 36/1925 der Vereinszeitung sagt, daß in Soest ungefähr 1/2 der aufkommenden Güter für eine Beförderung mit E. K. geeignet seien, so ist dem entgegenzuhalten, daß in Cüstrin nach meinen Beobachtungen im Durchschnitt nur etwa 1/3 bis 1/4 der zu behandelnden Güter für eine vorteilhafte Beförderung mit E. K. in der bisher bekannten Form in Frage kommen. Dagegen können m. E. auf Versandstellen in größeren Industrieorten, in denen vorwiegend für eine Beförderung mit E. K. geeignete Güter hergestellt werden, oder in Hafenstationen beim Umschlag von derartigen Gütern noch höhere Prozentsätze der zu behandelnden Güter für eine im Verhältnis zur Bewegung mittelst Stechkarren oder Handwagen vorteilhaftere Beförderung mit E. K. geeignet sein.

Zu 3. zeigen die bisher bekannten Formen der E. K. in ladedienstlicher Hinsicht noch mancherlei Mängel. Die zur Aufnahme der Güter bestimmte Plattform ist in der Regel zu klein und liegt zu hoch. Leichte Güter lassen sich in größerer Zahl wegen der geringen Größe der Plattform, schwere Güter wegen der hohen Lage derselben nicht aufladen. Ferner ist das Eigengewicht der E. K. verhältnismäßig groß. Ihre Benutzung stellt daher hohe Ansprüche an die Haltbarkeit des Bodenbelags und der Ladebrücken. Wenn es durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Akkumulatoren gelingen würde, deren Zahl zu verringern und dadurch das Eigengewicht des E. K. bis auf das für dessen Fortbewegung noch notwendige Reibungsgewicht herabzumindern, so wäre m. E. ein großer Vorteil erreicht. Einzelne Typen mit nur einer lenkbaren Achse eignen sich nicht für Stellen mit beengten Raumverhältnissen. Auch weit vorstehende, senkrecht oder wagerecht zu bewegende Lenkhebel halte ich wegen der Gefahr des Gegenfahrens gegen feste Gegenstände für unvorteilhaft.



Zur möglichst restlosen Beseitigung der vorstehend angeführten Mängel bietet sich — wie Min.-Amtmann Reffler in Nr. 53/1925 der Vereinszeitung sehr treffend sagt — für Technik und Ladebetrieb noch ein schwieriges, aber dankbares Arbeitsfeld.

Als ersten Schritt von ladedienstlicher Seite möchte ich zur Erhöhung der Verwendbarkeit des E. K. in seiner jetzigen Form vorschlagen, Versuche mit Anhängewagen nach nebenstehender Abbildung anzustellen. Auf diese Anhänger mit niedrig liegender, in verschiedenen Größen auszuführender Plattform, abnehmbaren Geländern und herunterklappbaren Stirnbrettern können schwere Güter mit leichter Mühe, leichte Güter, wie Stühle, sperrige Kleinmöbel, Kartons mit Tabak, Teigwaren,

¹⁾ Die Angabe kann nicht als unbedingt richtig gelten, weil hier — abgesehen von kurzen Versuchen — praktische Erfahrungen in dieser Hinsicht noch fehlen.

Glühlampen usw. in größerer Anzahl aufgeladen und durch den E. K. abgezogen werden. Beim Abziehen der Anhänger kann die Plattform des E. K. ebenfalls zur Beförderung geeigneter Güter mitbenutzt werden, und es wird auch möglich sein, mehrere Anhänger gleichzeitig durch einen E. K. zu befördern. Die Anhänger, deren Anschaffungskosten ich auf 200 bis 250 M je Stück schätze, würden in größerer Anzahl — etwa fünf auf einen E. K. — und in verschiedenen Größen zu beschaffen und an bestimmten Stellen der Ladeanlagen aufzustellen sein. Von hier werden sie von den einzelnen Arbeitskolonnen nach Bedarf abgeholt oder ihnen von den E. K. nach den bezeichneten Stellen gebracht und dann beladen. Die Abfuhr der beladenen Anhänger besorgt der E. K. nach Weisung der Kolonnenführer und Ladeaufscher.

Der Prozentsatz der für die Beförderung mit E. K. in Frage kommenden Güter kann m. E. durch die Verwendung derartiger Anhängewagen ganz erheblich erhöht werden. Dementsprechend werden sich auch die durch Einführung der E. K. erzielten Ersparnisse an Personalkosten erhöhen.

Schon jetzt eine auf Richtigkeit Anspruch erhebende Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Verwendung von E. K. aufzustellen oder bestimmte Ersparnisse an Köpfen für jeden beschafften E. K. anzunehmen, halte ich für verfrüht. Es fehlen hierzu noch die unbedingt notwendigen praktischen Erfahrungen und im Betriebe gewonnene zahlenmäßige Unterlagen. Besonders steht noch nicht fest, welche Betriebs- und Unterhaltungskosten für jeden E. K. hierbei zu berücksichtigen sind. Wenn z. B. nach Dr.-Ing. Jacobi (s. vorstehend angeführten Aufsatz) bei der Umladestelle Soest 20 E. K. in Betrieb genommen werden sollten, so müßte zu deren Unterhaltung mindestens ein handwerksmäßig vorgebildeter Bediensteter und eine kleine

Reparaturwerkstatt sowie eine umfangreiche Stromladeanlage vorhanden sein.

Unter günstigen Verhältnissen kann man die Ersparnis von drei Köpfen je E. K. wohl als zutreffend ansehen, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß sich die kopfziffermäßige Ersparnis bei zunehmender Anzahl der an einer Stelle verwendeten E. K. zweifellos verringern wird. Eine Ersparnis von drei Köpfen je E. K. würde bedeuten, daß die Beschaffungskosten für die durch die ersparten Lohnausgaben etwa in einem Jahre abgolten würden.

Durchgehender Nachtdienst, den ich für den Ladedienst ebenso wie Min.-Amtmann Reffler (s. vorstehend angeführten Aufsatz) aus mehrfachen Gründen verurteile, kann m. E. bei Verwendung einer größeren Anzahl von E. K. gar nicht in Frage kommen. Es müßte sonst eine Anzahl Reservewagen vorrätig gehalten werden, die während der durch das Laden der Akkumulatorenbatterien entstehenden Betriebspause genutzt werden könnten, während bei unterbrochenem Dienst Läden in der Nachtruhe ausgeführt und deshalb ohne Reservewagen auskommen werden kann.


Wenn auch bei fortschreitender Vervollkommnung der E. K. und der Ladeanlagen ein erheblicher Teil der jetzt mittels Stechkarren bewegten Güter auf den E. K. übergehen wird, wird es diesem doch nur allmählich und nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich sein, den Stechkarren aus dem Ladedienst zu verdrängen. Aus diesem Grunde ist eine technische Fortbildung des Stechkarrens ebenfalls notwendig. Zu begrüßen ist daher vom ladedienstlichen Standpunkt die Absicht der Hauptverwaltung, die Normung der jetzt im Gebrauch befindlichen zahlreichen Stechkarrentypen auf nur zwei Typen sowie deren Ausrüstung mit Kugel- oder Wälzlager und zeitlichen Schmiervorrichtungen durchzuführen.

Schutz der Bahnunterhaltungsarbeiter vor Sonderzügen in Tunneln.


Von Reichsbahnrat Schmidlin in Freudenstadt.

Der Aufsatz „Sonderzüge und ihre Ankündigung“ des Eis.-Ass. Limburg, Trier, in Nr. 7 dieser Zeitung behandelt die Sicherstellung des Schutzes der Bahnunterhaltungsarbeiter auf der freien Strecke im allgemeinen und kommt zu dem Ergebnis, daß bei den bisherigen Ankündigungsweisen von Sonderzügen anhaftenden Mängeln die Ausrüstung der Rotten mit tragbaren Fernsprechern nach dem Vorschlag von Dr.-Ing. Heinrich das Richtige sei. Eine derartige Sicherung der Rottenarbeiter ist ohne Zweifel wünschenswert und dürfte im allgemeinen für die offene freie Strecke genügen. Die schwerste Gefahr für die Arbeiter bilden jedoch von jeher die Tunnel, welche in dem oben angeführten Aufsatz nicht besonders erwähnt sind. Ergänzend ist hierzu zu bemerken, daß nicht selten in nassen Tunneln oder in solchen mit schlechtem Rauchabzug oder mit beschränktem Lichtraum die Fernsprechleitungen nicht offen geführt sind, sondern unter der Bettung verkabelt liegen, so daß ein einfacher und rascher Anschluß mit dem tragbaren Fernsprecher an die Leitung nicht möglich ist. In solchen Fällen muß nach andern Mitteln zur Sicherung der Arbeiter gesucht werden, und die folgenden Zeilen mögen zur Klärung dieser Frage beitragen. Es sei Voraussetzung, daß die in § 67 der Fahrdienstvorschriften (F. V.) angeordnete Ankündigung eines Sonderzugs wegen Zeitkurze weder schriftlich noch durch Fernsprecher an die Schrankenwärter die arbeitende Rote im Tunnel noch rechtzeitig erreicht. Als letztes in den F. V. vorgesehene Mittel bleibt also die Ankündigung an den vorhergehenden Zug durch Signal 17 oder 18. Abgesehen von dem auf Strecken mit schwachem Verkehr nicht seltenen Fall, daß der vorhergehende fahrplanmäßige Zug bei Einlegung der Sonderfahrt die fragliche Strecke bereits durchfahren hat, ist das an sich schon wenig zweckmäßige Verfahren der Ankündigung durch Signal 17 oder 18 für den Gebrauch in Tunneln wegen geringer Sicht so gut wie unbrauchbar und kann nicht einmal den Zweck der Beruhigung der anordnenden Stelle, geschweige denn den der Sicherheit der Arbeiter erfüllen. Die Anordnung des § 67 Ziff. 1. b der F. V. an die Bi, im Benehmen mit der Bau für rechtzeitige Ankündigung von Sonderzügen an die in Tunneln befindlichen Bahnunterhaltungsarbeiter, Streckenläufer usw. Vorsorge zu treffen, kann daher durch Signal 17 oder 18 nicht als erfüllt angesehen werden. Es sind nun zwei Fälle zu unterscheiden, näm-

lich Tunnel in geringer Entfernung (etwa bis 1 km) von Stationen und solche in größerer Entfernung davon: Im ersten Fall wird die Verständigung des Aufsichtsführenden bei den Arbeitern im Tunnel durch das Stationspersonal nötigenfalls durch



verabredete Hupensignale leicht möglich sein, während im zweiten Falle die Abordnung eines Bediensteten der Station auf längere Zeitdauer nach vollzogener Personaleinschränkung nur möglich sein wird. Für diesen Fall muß die Aufmerksamkeit der im Tunnel befindlichen Arbeiter durch akustische Signale geweckt werden, welche von der Vorstation zu betätigen sind. Optische Mittel sind im Tunnel wegen der durch stehenden Rauch behinderten Sicht nicht anwendbar. Als akustische Signale kommen bei längeren Tunneln (über 500 m Länge) die Aufstellung von Lötwerken in den Tunnelnischen, in Abständen von etwa 200 m gegenseitig versetzt, in Betracht, welche in den Stromkreis der sonstigen Lötwerke bei den Bahn-Schrankenwärterposten einbezogen sind (siehe Abb. 1). Geht die Zerstörung des Uhrwerkes durch Rost und Rauchgase sind geeignete Vorkehrungen (Schutzhäuser, Inertolanzstrich) zu treffen.



und der Unterhaltung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Rote muß täglich vor Arbeitsbeginn in einzelne Gruppen eingeteilt werden, von denen bei Eintönen der Lötwerke vorher bestimmten Nischen zu beziehen sind. Bei kürzeren Tunneln (bis zu 500 m Länge) mit Nischen kann auf Löt-

erke im Tunnel verzichtet werden, sofern ein stets besetzter Ansprechender außerhalb des Tunnels auf einer Seite vorhanden (Tunnelwärter) oder eigens zur Sicherung der Tunnelarbeiten angebracht wird. Die Weitergabe der durch den Fernseher erfolgten Sonderzugankündigung an die Rotte erfolgt wiederum durch Hupensignale. Wenn bei kürzeren Tunneln besondere Verhältnisse wie dauernde Arbeiten im Tunnel, Abhaken von Nischen u. a. eine weitergehende Sicherung der Arbeiter erfordern, so ist vor einem Tunnelende eine Blockstelle einzurichten und der Tunnel mit den beiden Hauptsig-

nalen zu decken (s. Abb. 2). Damit ist es in die Hand des Blockwärters gelegt, den Tunnel für die Einfahrt eines Zuges erst dann frei zu geben, wenn die Arbeiter in Sicherheit sind. Kosten und etwaige Unannehmlichkeiten für den Betrieb müssen da in Kauf genommen werden, wo es sich um Gefährdung von Menschenleben handelt. Auf der andern Seite würden bei zuverlässiger Ankündigung von Sonderzügen an die Tunnelarbeiter solche Störungen im Betrieb künftig hinfällig, welche bisher durch Vorsichtsbefehl und Geschwindigkeitsermäßigung bei unmöglicher Verständigung der Arbeiter entstanden sind.

Die Kunst des Diktierens.

Von Dr. Hans A. Martens, Berlin.

Der Entwurf von Schriftsätzen aller Art kann im Anschluß vorhandene Vorgänge oder von Geschäfts wegen als neues Schriftstück erforderlich werden. Im ersten Falle handelt es sich in der Regel um Beantwortung von Zuschriften und um eine Berichterstattung nachgeordneter Stellen an vorgeordnete Stellen an die geschäftsführende Direktion, Firmenvertreter (die Firma); auch die Antworten und Entscheidungen vorgeordneter Stellen auf Zuschriften und Berichte, die von den Stellen kommen, gehören hierher. Der Gedankengang des Schriftsatzes ergibt sich aus den „Vorgängen“ ergeben und unschwer vom Bearbeiter durch Stichworte zunächst festgehalten werden können bei der Überlegung der Antwort. Damit beginnt die eigentliche Vorarbeit des Diktierens, nämlich die Disposition des Schriftsatzes, die sich grundsätzlich keineswegs von jener unterscheidet, die wir alle in der Schule beim Fertigen eines Aufsatzes gelernt haben.

Die zweite Arbeit besteht nun für den Diktierenden darin, die Hand der Disposition den Schriftsatz in Gedanken aufzubauen und fortlaufend dem Diktat aufzunehmen anzusetzen. Es leuchtet schon ein, je früher die Disposition getroffen war, um so folgerichtiger wird der Text Satz für Satz sich aneinanderschließen. Vielen dieser Gedankenarbeit, nämlich die Fertigung des Schriftsatzes, ohne daß er Zeile für Zeile vor seinen Augen durch eine eigene Niederschrift erscheint, schwer und kaum erlernbar scheinen. Und dabei ist es leicht genug, diese Kunst des Diktierens zu erlernen, wenn man nur mit leichten Aufgaben beginnt, und diese sind sicherlich im Geschäftsverkehr in der Beantwortung einfacher Briefe und Zuschriften zu finden. Fängt man damit an, so wird man recht bald zu Schwierigerem fortgehen können. Hierzu gehören Schriftsätze, die ohne Vorarbeiten zu verlassen sind. Aber wenn es gelingt, derartige Schriftsätze sich zu überlegen, um sie dann mit eigener Hand zu schreiben, so sollte man kein Hindernis sehen, daß man diesen Schriftsatz zustande bringt, indem man ihn nur in Gedanken. Denn eine Disposition — wir kommen hier wieder zu der Grundlage jedes Schriftsatzes zurück — muß auch der Disposition treffen, der mit eigener Hand einen Schriftsatz schreibt, falls würde der folgerichtige Aufbau sicherlich nicht gehen und der Schriftsatz ein trauriges, unverständliches Gemisch werden müssen. Man sieht schon, wie Diktieren zwingt, vorher klar den zu fertigenden Schriftsatz zu denken, was beim eigenen handschriftlichen Schreiben nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Ich zweifle keineswegs, daß jeder Schreibtischarbeiter, sei er nun Beamter des öffentlichen Dienstes oder Expedient oder Korrespondent, in kurzer Zeit zum Diktieren übergehen wird, wenn er einmal seine Vorarbeiten aus eigener Erfahrung kennengelernt hat. Man weiß, daß in Behördenbetrieben das Diktat verhältnismäßig spät eingebracht wurde und daß man der eigenen Handschrift des Beamten unter Umständen einen besonderen Wert beilegte, um ihm die Sicherheit der persönlichen Bearbeitung eines Schriftsatzes ableiten zu können, ohne zu bedenken, daß sich das Kennzeichen eigener persönlicher Geistesarbeit doch sehr leicht umgehen läßt.

Beginnt man mit dem Diktat zusammen hängt die Fertigung des Schriftsatzes, die auch erst recht spät in Behördenbetrieben auf Schreibmaschine überging, nachdem sie im kaufmännischen Bereich längst jeder kleine Krämer eingeführt hatte, um einen leicht und leicht leserlich in geschmackvoller Form an die Öffentlichkeit herausbringen zu können. Die Behörden arbeiteten aber noch heute zum großen Teil mit dem Entwerfen von Schriftsätzen durch Expedienten. Diese Schriftsätze werden verantwortlich Zeichnenden vorgelegt und nach Zeichnung einschrift geschrieben, früher von Hand, heutzutage wohl häufig mit der Schreibmaschine. Im Geschäftsleben findet man Reinschriften von Hand seit langem schon nirgends mehr, daraus folgt, daß auch der kleinste Korrespondent in einem kaufmännischen Geschäftsbetriebe daran geübt sein muß, zu diktieren. Das ist dort eine selbst-

verständliche Forderung, und es hat in Behördenbetrieben einer gewissen Zeit bedurft, um den Irrtum aus den Köpfen zu beseitigen, daß Diktieren nur ein Vorrecht der Beamten des oberen Dienstes sei. Im Laufe der Zeit machen selbstverständlich vielbeschäftigte Expedienten und Betriebsingenieure von dem Diktat allerweitesten Gebrauch, und doch haben sich immer noch nicht alle Expedienten auf das Diktieren an Stelle des Selbstschreibens umgestellt. Es wird eines ganz energischen Vorgehens bedürfen, bis dieses Zeit und Arbeit sparende Verfahren auch bis zum letzten behördlichen Korrespondenten durchgedrungen ist. Durch die Zunahme des Diktierens an Stelle des Selbstschreibens wird selbstverständlich die Zahl der Stenotypisten (innen) steigen und notwendig die Zahl der Expedienten sinken, was gleichbedeutend mit einer Verringerung der Personalgehaltskosten ist. Daß die Entlastung der Expedienten von der eigenen Schreibarbeit mit der Ausschaltung dieser ermüdenden Tätigkeit einen beträchtlichen Gewinn an Zeit verbindet, der zugunsten vertiefter sachlicher Arbeit zu buchen ist, ist selbstverständlich.

Wenn man die Umstellung des Bürobeamten auf das Diktat bespricht, so erhebt sich in der Regel der Widerstand, wenn alle anderen Einwände nämlich zu Null gemacht worden sind, daß es schwer möglich ist, den Diktatnehmer stets im geeigneten Augenblick zur Verfügung des Diktierenden zu haben. Da man im kaufmännischen Geschäftsleben keinerlei Schwierigkeiten in dieser Beziehung mehr kennt, so werden sie auch im behördlichen Bürobetrieb nicht bestehen. Die Schwierigkeiten, die man zur Zeit sehen zu müssen glaubt, liegen in der gegenwärtigen, für den anzustrebenden Zustand natürlich zu geringen Anzahl von Stenotypisten. Es ist selbstverständlich, daß ihre Anzahl, wenn man mit dem Versuch beginnt, zunächst vermehrt werden muß, damit der Versuch nicht von Hause aus durch Mangel an Stenotypisten zu Fall gebracht wird.

Die Arbeiterleistung des diktierenden Geistesarbeiters geht so vor sich, daß zunächst, wie oben zum Ausdruck gebracht, die Vorbereitung der Schriftsätze durch ihre Disposition getroffen wird und daß nach Vorbereitung einer größeren Anzahl von Schriftsätzen, die in einer Diktatmappe gesammelt werden, dann hintereinander die Arbeit im Diktat erledigt wird. Wir haben also in dieser im kaufmännischen Leben eingebürgerten Art, bürogeschäftlich zu arbeiten, genau dieselben Vorgänge, wie bei der Arbeit in den Fabrikräumen. Es ist die neuzeitliche Arbeitsteilung, welche trennt die Arbeitsvorbereitung, hier das Festlegen des Schriftsatzes in der Disposition und im Wortlaut, von der Ausführung, den Schriftsatz niederzuschreiben. Die hochwertige geistige Arbeit leistet die hochbezahlte Kraft, während der geringer bezahlten Kraft die mehr mechanische Schreibtätigkeit zugewiesen wird. Es ist Aufgabe der Bürovorstände, die Bürotätigkeit so zu organisieren, daß jeder Expedient bei dem Diktat und bei seiner Ausarbeitung auf der Schreibmaschine ohne Stockungen zu seinem Recht kommt.

Wenn der Schreibmaschinist sehr leistungsfähig (Zehnfingerblindschreiber) und ein schwieriger Schriftsatz, der verhältnismäßig nur langsam diktieren kann, zu Papier zu bringen ist, so läßt sich der Umweg über das Stenogramm vermeiden, indem unmittelbar „in die Schreibmaschine“ diktieren wird. Im gegenteiligen Fall (schnell zu diktierende Schriftsätze und nur Durchschnittsleistung des Schreibmaschinisten) sollte dieses Verfahren grundsätzlich verboten werden, da es die Schreibmaschine unzulässig belastet.

Grundsätzlich läßt sich auch die Zwischenstufe, Diktataufnahme durch Verwendung von Sprechmaschinen (Parlophon) ausschalten, von deren Walze das Diktat vom Schreibmaschinisten abgehört wird. Doch erfordert dieses Verfahren, wenn wirkliche Zeitersparnisse erzielt werden sollen, eine gewisse Schulung der Sprechweise des Diktierenden und des Abhörers. Will man den Transport der besprochenen Walze aus dem Zimmer des Diktierenden in das Schreibzimmer vermeiden, um

auch diese Zeit zu sparen, so wird man sich des Telegraphons der Firma Schuchardt & Co., Berlin, bedienen.

Auch das eigene Stenogramm des Sachbearbeiters wird sehr nützlich sein, um beim nicht zu umgehenden (zu Hause, auf der Reise) eigenen handschriftlichen Entwurf eines Schriftsatzes Zeit zu sparen. Voraussetzung ist allerdings, daß der Schreibmaschinist an die Kurzschrift des Sachbearbeiters gewöhnt ist, um sie fließend wie seine eigene lesen zu können.

Man sieht, wie zahlreiche die Möglichkeiten, einen Schriftsatz zu Papier zu bringen, sind. Daß sie bei weitem noch nicht restlos ausgeschöpft sind, weist aber auch auf die Notwendigkeit hin, sich planmäßig mit ihnen zu beschäftigen. Auf eins sei noch aufmerksam gemacht: Wie man die Kunst der gebundenen Rede, des freien Vortrags durch Vorlesung und Übungsstunden lehrt, wovon manche Berufe (Ingenieur) viel zu wenig Vermerk nehmen, so sollte man die Kunst des Diktierens in der Ausbildung der Dienstanfänger für den Bürodienst planmäßig lehren. Dann wird man auch Erfolge erzielen, mehr als bisher, wo das Diktieren nur ein kümmerliches Wildlingspflänzlein ist.

Bei der Verwaltungsakademie Berlin hat sich vor kurzem eine Arbeitsgemeinschaft für Büroreform gebildet. Man darf wünschen, daß sie nicht nur Vorschriften für den Geschäftsverkehr, Registraturen, Aktenpläne und sonstige an sich nötige Dinge „reformiert“, sondern sich auch mit dem Diktieren beim Abfassen von Schriftsätzen planmäßig beschäftigt, damit in den Kreisen der Beamtenschaft das Verständnis vorbereitet wird für ein Verfahren, dessen Einführung in größtem Stil in Behördenbürobetrieben nicht mehr länger verzögert werden kann. Die deutschen Verwaltungsakademien können hier ganz besonders fruchtbare Vorarbeit leisten, auf der die einzelnen Behörden weiter bauen können.

Wer einen Schriftsatz zu entwerfen hat, muß seine Form beherrschen. Diese Vorbedingung muß für jeden Korrespondenten erfüllt sein, ob er selbst schreibt oder diktirt. Bei einfacheren Schriftsätzen läßt sich bald die Reinschrift mit dem Durchschlag schreiben, wodurch Zeit und Arbeit gespart wird. Sollte der verantwortliche Zeichnende gegen den Inhalt oder die Form berechtigte Einwände haben, so werden Änderungen handschriftlich in den den Vorgang bildenden Durchschlag eingebracht, worauf die Reinschrift noch einmal angefertigt wird. Immerhin wird auch hier das Bestreben, Zeit zu sparen, häufig zur Nachsicht mit der vorgelegten Darstellung führen. Bei schwierigeren Schriftsätzen werden Änderungen voraussichtlich nicht immer vermieden werden können, immerhin bleibt die Arbeitskraft des Entwerfenden, der nicht selbst zu schreiben braucht, geschont, und immer wieder muß man erkennen, daß die Gewöhnung alles im menschlichen Leben ist und hier besonders sich einstellen muß, damit die alte Übung der Expediententätigkeit sich in neuzeitliche des Korrespondenten wandelt.

Auch der Zeitgewinn, eine klare Maschinenschrift an Stelle mancher schlecht leserlichen Handschrift zu lesen, muß hervor-

gehoben werden. Wer das Unglück hat, ständig schlechte Handschriften lesen zu müssen, kann sich einen hohen Prozentsatz Verlustzeit, der seiner sachlichen Arbeit entzogen wird, buchstabieren. Diese Verlustzeit, die durch schlechte Handschriften, die ein Ergebnis des Hastens sind, entsteht, haben viele Redaktionen von Zeitschriften schon seit langem veranlaßt, zu fordern, daß Beiträge nur in Maschinenschrift eingereicht werden dürfen.

Recht bemerkenswert ist ein Preisausschreiben gewesen, das die Zeitschrift „Der Kaufmann überm Durchschnitt“ veröffentlicht hat, und zwar in der Frage: „Wie wünsche ich mir einen Mann, der mir diktirt?“ Der erste Preis wurde dem nachstehenden Stoßseufzer einer Stenotypistin zuerkannt:

„Lieber X., fang bitte nicht wieder an: Antwortlich ist das Schreiben vom Fräulein, suchen Sie doch mal das Schreiben raus , sondern laß es dir bitte schon vorher von der Registratur geben. Leg dir auch bitte schon vorher zurecht, was und wieviel du mir diktieren willst. „Was“, mit das schreckliche Streichen und Verbessern, durch das sehr oft nur der Faden verlorengelht, vermieden wird, „wieviel“, damit du mich nicht nach jedem Brief hinausgehst, läßt, um mich wieder zu rufen, wenn ich mich eben an die Maschine gesetzt habe. (Du liebst es ja auch nicht, gestöhne zu werden!)“

Sprich deutlich, was du vielleicht erreichst, wenn du die Zigarre nicht im Munde behältst.

Spare dir das Diktieren der Satzzeichen; sie halten nur und sind meistens — doch falsch.

Wenn du für einen drei Seiten langen Brief eine halbe Stunde zum Diktieren brauchst, verlange nicht, daß ich dir in zwei Minuten fertig zur Unterschrift vorlege. Vielleicht wirst du so das „diktierende Ideal“ deiner Stenotypistin!

Aus diesen wenigen Ausführungen kann der Diktierende schon eine ganze Menge lernen, sei er nun Anfänger oder schon noch nicht ganz das diktierende Ideal seiner Stenotypistin. Aus eigener Erfahrung über Selbstschreiben von Entwürfen kann der Diktierende sprechen kann, wird die Steigerung seiner eigenen Leistungsfähigkeit bestätigen. Wer gewohnt ist, als verantwortlicher Zeichnender wichtige Schriftsätze selbst zu entwerfen, wird als vollbeschäftigter Mann heute ohne Diktat in seiner Arbeit überhaupt nicht mehr durchkommen, Steigerung der Leistung ist aber nicht nur nötig bei den Werkern in den Fabriken, sondern sie muß mit allen Mitteln erst recht erstrebt und erreicht werden im Bürogeschäftsbetriebe, weil er die verkaufsfähigen Werte schafft (was man fälschlich als unproduktiv bezeichnet) und daher die Unkosten eines jeden Unternehmens belastet. Diese Unkosten im Bürogeschäftsbetriebe verringern, ist das Diktieren von Schriftsätzen an Stelle handschriftlicher Selbstanfertigung ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel. Zeit ist Geld nicht nur beim Kaufmann, sondern auch in Behördenbetrieben, wo das in ihnen ersparte Geld der ganzen Volke in mannigfacher Gestalt zugute kommt.

Ausnutzung der Graphologie bei der Eisenbahnverwaltung.

Von Privatdozent Dr.-Ing. Louis Jänecke, Reichsbahnoberrat, Berlin.

Im Amtsblatt finde ich folgende Verfügung: „Kassenfehlbeträge. Obwohl sich der Kassendienst nach der Inflationsperiode erheblich vereinfacht hat, haben sich die Kassenfehlbeträge nicht wesentlich vermindert“. Beim Lesen dieser Zeilen drängt sich mir unwillkürlich der Gedanke auf, ob sich nicht ein Teil der Fehlbeträge vielleicht vermeiden ließe, wenn man bei der Auswahl der Beamten die wissenschaftlichen Ergebnisse der Graphologie ausnützte.

„Alles, was geschieht, geschieht mit Notwendigkeit“, sagt Schopenhauer. Gibt man einem Menschen, der nicht die entsprechenden moralischen Eigenschaften besitzt, eine Stelle als Kassenbeamter, so ist die Gefahr der Veruntreuung groß, während derselbe Beamte im Außendienst oder Bürodienst vielleicht seine Stellung ohne jede Beanstandung ausfüllen würde. Nun ist es graphologisch möglich, die Eigenschaften festzustellen, die ein Kassenbeamter haben muß (Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit usw.) und auch die Charakteranlagen, die er nicht besitzen darf (Verschwendungssucht, Leichtfertigkeit usw.). „Ja“, wird vielleicht der Laie, der sich nicht mit der Graphologie beschäftigt hat, fragen, „kann man wirklich den Charakter eines Menschen aus der Schrift einwandfrei kennenlernen?“ Es kann nicht der Zweck dieser Zeilen sein, dies zu beweisen. Aber wer sich eingehend mit der Frage beschäftigen will, sei auf die einschlägige Literatur¹⁾, besonders auf das vorzügliche Buch von Schneide-

mühl über „Handschriften und Charakter“, verwiesen. Hier seien nur einige Worte zur Begründung eingefügt.

In der Schule lernen wir alle dieselbe Schrift. Jedem von uns vom Lehrer dieselben i und o vorgemalt, und doch schreiben wir alle später verschieden. Bei der Lage der Schrift, Richtung und Länge der Zeilen, Randbreite, Abstand der Buchstaben, Stärke der Schrift usw. finden wir große Unterschiede. Wir sehen weite und enge, gleichmäßige und ungleichmäßige Seiten, vollständige und unvollständige, große und kleine, eckige und gleichförmige Buchstaben, auch sind Namensurschriften, Stellung der Buchstaben und Interpunktionszeichen verschieden. Der eine hat eine harmonische, der andere eine unharmonische Schrift, wobei man unter harmonischer Schrift graphologisch etwas ganz anderes versteht, als etwa unter einer Schönschrift. Man schreibt eben, wie die Graphologie sagt, nicht mit der Hand, sondern mit dem Gehirn. Graphologisch hat man für all diese verschiedenen Schriftarten bestimmte Erklärungen gefunden. Bei der Schriftenbeurteilung muß man sich aber vor hüten, einem einzelnen Zeichen zu große Bedeutung beimessen. Es kommt auf den Gesamteindruck der Schrift und auf Abstimmung der einzelnen charakteristischen Merkmale aneinander an.

Goethe sagt: „Darüber, daß die Handschrift des Menschen in Beziehung zu seinem Charakter hat, ist wohl kein Zweifel“. Man hat auch schon jeder selbst beobachtet: Wenn er einen Brief von einem Bekannten bekommt, so erkennt er schon aus der Adresse den Absender. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Graphologie und bin fest davon überzeugt, daß man aus der Handschrift den Charakter erkennen kann. Es sei mir erlaubt, zu

¹⁾ Schneidemühl, Handschrift und Charakter; Preyer, Zur Psychologie des Schreibens; Meyer, Lehrbuch der Graphologie; v. Rappard, Die Handschrift als Spiegel des Charakters; Dillov, Handschriftendeutung usw.

is von vielen Beispielen anzuführen: Letztthin fragte eine Freundin meiner Frau, ob sie ein Hausmädchen, deren Schrift mir zeigte, annehmen solle oder nicht. Da die Schrift ganz ungeprägt, ungünstige graphologische Zeichen aufwies, riet ich entschieden ab, da man ihr nicht trauen könnte. Das Mädchen wurde aber doch angenommen und kurze Zeit nachher durch die Polizei wegen Diebstahl abgeführt.

Daß das Gericht die Bedeutung der Graphologie voll würdigt, ist bekannt. Es dürfte noch in Erinnerung sein, daß bei dem Tode der Gräfin von Bothmer, der letztthin so viel Aufsehen erregte, gerade das graphologische Gutachten für die Verurteilung mit entscheidend war.

Auch die Banken nutzen die Graphologie aus. Bei allen Kreditanweisungen und Überweisungen wird die persönliche Unterschrift gefordert. Bei Neueinstellungen von Beamten haben die Großbanken und Großindustriellenunternehmungen von seit Jahren Graphologen zur Begutachtung heran. Man teilt daher auch bei der Bahn die Graphologie ausnutzen, besonders bei der Besetzung von Kassenbeamten, aber auch bei Einstellungsvorstehern usw.

Man möchte ich aber, gerade weil ich soviel von der Graphologie halte, empfehlen, vorsichtig zu sein. Ein Brief, und zwar vertraulich geschriebene Brief, ist eine Enthüllungsurkunde ersten Ranges. Ein Brief wird der Verwaltung aber nur selten zur Verfügung stehen. Meist wird man die Schrift nach dem Verfassungsschreiben oder dienstlichen Vorlagen beurteilen lassen, aus denen man natürlich keine so wertvollen Schlüsse ziehen kann, die aber doch für die Graphologie eine Beurteilung lassen.

Ferner besitzen durchaus nicht all die Menschen, die sich als Graphologen ausgeben, die gründliche Kenntnis der Graphologie mit genügender Erfahrung und nötiger Befähigung. Die Zahl der Halbwissenden ist hier größer als auf irgendeinem andern Gebiet, man muß daher bei der Auswahl der graphologischen Gutachten besonders vorsichtig sein. Weiter ist die graphologische Wissenschaft noch jung, und es sind bei weitem noch nicht alle Fragen gelöst. Dann verändert sich auch der Charakter und dementsprechend die Schrift besonders in jungen Jahren, und im späteren Leben häufig, wenn sich tief einschneidende Ereignisse zutragen. Auch gibt es keine Menschen ohne Fehler. Jeder hat seine schwarzen und heiteren Seiten. Weiter verfügt auch nicht jeder über einen ausgeprägten Charakter und also auch nicht über eine ausgeprägte Handschrift. Auch hat die Graphologie ihre Grenzen. Sie kann wohl das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen feststellen, gibt aber z. B. keinen Aufschluß über seine Fähigkeiten (z. B. Sprachkenntnisse usw.). Man soll also aus der Schrift nicht mehr herauslesen wollen, als darin stehen kann.

Trotz dieser Einschränkung wird die Graphologie ein wertvolles Hilfsmittel sein, vor allen Dingen bei der Personalbesetzung und hier und da vor falscher Besetzung schützen. Denn nur wenige Menschen haben eine Menschenkenntnis wie Bismarck, der die Charaktere der Politiker anderer Staaten so genau kannte, daß er bei einem von ihm unternommenen Schritte schon im Voraus wußte, wie sie darauf antworten würden. Das Studium und die Ausnutzung der Graphologie kann daher jedem, der über viele Menschen zu verfügen hat, zur Unterstützung und Nachprüfung seines Urteils nicht warm genug empfohlen werden.

Vereinfachte Behandlung der Ausgabeanweisungen der Direktionen der früheren preußischen Staatseisenbahnen.

Von Kassenoberinspektor Biallas, Königsberg (Pr.).

Bei den preußischen Staatseisenbahnen waren sämtliche den (jetzt Haushalt), das Kassenwesen, die Verrechnung der Einnahmen und verausgabten Beträge sowie die Rechnungslegung betreffenden Vorschriften in der Finanzordnung zusammengefaßt. Sie bestand aus 12 Teilen und einem Sachregister war im Zeitpunkt des Erscheinens — etwa 1902 — einer von Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit. Trotzdem ist die verflossene Zeit auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen, auch sie hat sich inzwischen Änderungen unterworfen, auch sie hat sich inzwischen Änderungen durch Neuausgaben ersetzt worden. Aber trotz Länge der, trotz Verreichlichung und Vergesellschaftung der preußischen Eisenbahnen haben wichtige Teile auch heute noch volle Geltung. Immerhin wird sich die Herausgabe eines ähnlichen Werkes, gültig für die gesamte Deutsche Reichs- und nicht vermeiden lassen, um so weniger, als es jetzt nur in diesem Stoffe gut bewanderten Beamten genau bekannt ist, welche Stellen der Finanzordnung noch in Kraft sind, welche bereits durch Vorschriften anderer Art überholt

und meistens im Laufe der Zeit getroffenen Änderungen lag Absicht der Vereinfachung und Beschleunigung sowie Ersparnis von Personal und Zeit zugrunde. So wurde es lange vor dem Kriege mit dem Grundsatz, daß die Direktionen der Hauptkasse endgültige Ausgabeanweisungen erteilen dürfen, gebrochen und diese Befugnis auch den Stationen beigelegt. Kurz vor dem Kriege wurde ferner die Vorschrift fallen gelassen, daß Stationskassen Ausgabeanweisungen der Direktionen nur dann erledigen dürfen, wenn die Anweisungen Zahlungsaufträgen der Hauptkasse versehen sind. Es wurde mehr zulässig, Ausgabeanweisungen der Direktionen über Leistungen aus dem Personen- und Güterverkehr nach Einreichung einer monatlich abzuschließenden Zusammenstellung den Stationskassen unmittelbar zuzusenden; erforderlich ist nur die Rückgabe des Dienstsiegels der Direktion neben der Unter-

schrift des Dezernenten. Die Stationskassen rechnen die so eingegangenen Anweisungen nach Erledigung am Monatschluß an, die Hauptkasse vereinigt sie mit der inzwischen bei ihr eingegangenen Zusammenstellung und bucht nunmehr den Endbetrag der Zusammenstellung. Dieses Verfahren hat, soweit bekannt, Nachteile nicht gezeitigt, so daß die Frage entsteht, weshalb auf diesem Wege nicht weitergeschritten, sondern Halt gemacht worden ist. In der gleichen vereinfachten Weise könnten nämlich auch alle übrigen Ausgabeanweisungen und Einnahmeabsetzungsanweisungen der Direktionen, Betriebskrankenkassen usw. den Zahlstellen unmittelbar zugeleitet werden. Auch hier genügt vor Absendung an die Zahlstelle Eintrag in eine Zusammenstellung nach Haushaltsstellen getrennt, deren Führung nicht schwierig ist, weil in der Regel die Anweisungen für einen bestimmten Titel (Haushaltsstelle) stets von ein und demselben Beamten, mindestens aber von dem gleichen Büro gefertigt werden. Bei der Hauptkasse entfallen bei diesem abgekürzten Verfahren folgende Arbeiten: Behandlung der einzelnen Anweisungen im Eingange, Verteilung an die zuständige Arbeitsrate, Buchung in der Arbeitsrate, Fertigen des Zahlungsauftrages für die Stationskasse, unterschriftliche Vollziehung durch den Buchhalter, Prüfung und unterschriftliche Vollziehung durch den Hauptkassenrendanten sowie endlich Absendung an die Stationskasse. Berücksichtigt man, daß der Hauptkasse an manchen Tagen bis 50 Stück für Stationskassen bestimmte Anweisungen zugehen, so wird man den Umfang der angeführten nutzlosen Arbeiten richtig einschätzen und in der heutigen, auf Sparsamkeit und Einschränkung gerichteten Zeit auf baldige vollständige Durchführung des vereinfachten Verfahrens hinarbeiten, keineswegs aber damit bis zur Neuausgabe der Finanzordnung warten. Beseitigt würde dadurch auch der Übelstand, daß Geldempfänger nutzlos in der Stationskasse erscheinen, weil hier die Anweisungen noch nicht eingegangen sind.

Bücherschau.

Sonderunterrichtsheft für den Innendienst der bautechnischen Dienststellen. (Leitfaden für Bahnmeisterschreibhelfen.) Das demnächst erscheinende Sonderheft gibt Auskunft über den Bürodienst der Bahnmeistereien vorkommenden Fragen, über alle für die Einstellung oder das Ausscheiden eines Beamten notwendigen Arbeiten und die zu beachtenden Vorschriften, weiter über Kranken- und Pensionskassenwesen,

Rechnungs-, Stoff- und Gerätewesen und über zahlreiche andere Fragen. Das Sonderheft soll aber nicht nur ein Anhalt bei Dienstbesprechungen sein, sondern es ermöglicht darüber hinaus dem Bahnmeisterschreiber, namentlich dem Neuling, das Selbststudium und wird ihm so ein unentbehrliches Hilfsmittel sein, den Dienstvorsteher aber dienstlich bald fühlbar erleichtern. Das Sonderheft wird etwa 60 Pfennig kosten. Bestellung mit einfacher Postkarte bei der Schriftleitung des „Eisenbahnfachmann“, Zehlendorf, Karlstraße 6.

Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung in Basel.

In der Zeit vom 1. Juli bis 15. September wird in Basel „Die Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung“ veranstaltet. Bereits seit Beginn vorigen Jahres ist von der Stadt Basel ein Organisationskomitee gegründet worden, das umfassende Vorbereitungen getroffen und es sich besonders hat angelegen sein lassen, in allen Ländern eifrigst für eine Beteiligung an der Ausstellung zu werben. Basel selbst hat an dieser Ausstellung als bisher einziger Schweizer Hafen am Rhein und Endpunkt der Rheinschifffahrt, sowie als größter Binnenumschlagsplatz der Schweiz natürlich ein besonderes Interesse, das über das weit hinausgeht, das eine Stadt daran hat, eine Ausstellung in ihren Mauern zu beherbergen. Die Eidgenossenschaft ihrerseits hat es sich angelegen sein lassen, durch Gewährung von Mitteln und sonstiger Unterstützung die Ausstellung weitestgehend zu fördern. Abgesehen davon, daß sie in ihrem Lande stattfindet, stehen Zweck und Gegenstand der Ausstellung ihr besonders nahe. In ihrem wirtschaftlichen Leben spielt die Frage der Verbindung mit der See durch eine Binnenwasserstraße eine sehr bedeutende Rolle; sie als wasserreiches Gebirgsland ist in der Entwicklung der Ausnutzung der Wasserkräfte außerordentlich weit fortgeschritten — waren doch Ende 1925: 1850 000 PS mit einer Nettoleistung von 520 000 PS und einer Energieleistung von 5½ Milliarden Kilowattstunden ausgebaut.

Der unermüdlichen Arbeit der Basler ist es gelungen, eine starke Beteiligung an der Ausstellung zu erzielen; bisher sind die Regierungen von 11 Staaten offiziell als Teilnehmer angemeldet und 16 Länder (wenn man die privaten Aussteller mitrechnet) werden im ganzen auf der Ausstellung vertreten sein.

An erster Stelle wird natürlich die Schweiz stehen. Sowohl die Eidgenössische Hochschule, der besondere Mittel zur Verfügung gestellt sind, als auch die Ingenieurschule in Lausanne und das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft werden sich beteiligen. Die Schweizerischen Bundesbahnen wollen ein Bild ihrer bisherigen Elektrifizierung geben. In Modellen sollen Kraft- und Unterwerke, Lokomotiven, Schaltanlagen und beispielsweise auch als Diorama die Gotthardstrecke bei Wassen, gesehen vom Führerstand einer elektrischen Lokomotive aus, gezeigt werden. Neben den amtlichen Stellen sollen sämtliche einschlägigen Schweizer Industrie- und Elektrizitätswerke mit eigenen Wasserkraftwerken sowie die Schifffahrtsgesellschaften, Wasserwirtschafts- und Schifffahrtsverbände auszustellen beabsichtigen. Von den übrigen Ländern wird Deutschland an hervorragender Stelle stehen. Sowohl das Reichsverkehrsministerium, als süd- und norddeutsche Kanalvereine und Wasserstraßengesellschaften, sowie die Ministerien und Kraftwerke einzelner Länder werden vertreten sein. Von privaten Ausstellern werden Schifffahrtsgesellschaften auf deutschen Binnengewässern, Kraftwerke, Kohlen- und Erzbergwerke, Maschinenfabriken, Schiffswerften sich beteiligen und die wissenschaftliche Seite durch Hochschulen und wissenschaftliche Institute beleuchtet werden. Häfen- und Städteverwaltungen werden zeigen, wie die Wasserkraftnutzung und die Binnenschifffahrt in Deutschland organisiert sind. Frankreich wird aus politischen Gründen hauptsächlich auf die Rheinschifffahrt abstellen, jedoch auch die Schifffahrt auf der Rhône sowie die Kanalschifffahrt berücksichtigen und seine Elektrizitätsindustrien zeigen.

Von Holland, Italien und Österreich werden ebenfalls sowohl private wie offizielle Aussteller vorhanden sein; das holländische Reichswasseramt, die Zuiderseewerke, die Gemeinden Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Vlissingen und das Amt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, für Italien das Ministerium der öffentlichen Arbeiten, für Österreich das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie die Ö. B. B. werden vertreten sein. Das amtliche Material wird ergänzt durch die Ausstellung der privaten Industrien: holländischen Rheinreedereien, Maschinenfabriken und Schiffswerften, der oberitalienischen Maschinenfabriken und der privaten Wasserkraftgesellschaften in Österreich, der schiffbau-technischen Anstalt in Wien, sowie der ersten Donau-Schifffahrts-Gesellschaft.

Die Tschechoslowakei wird den Ausbau der Wasserstraßen, die von der Elbe und der Oder zur Donau führen, zeigen, ferner die Wasserspeicher, die zur Speisung von Oder und Oder in Trockenzeiten dienen. Eine Schau der Papierindustrie wird sich anschließen.

Von ungarischer Seite nehmen das Regimentskommissariat des Budapester Hafens und das ungarische Ackerbauministerium, die Königliche Fluß- und Seeschifffahrts-A.-G. sowie private Schifffahrtsgesellschaften und Elektrizitätsunternehmen teil.

Für Polen hat das Ministerium für öffentliche Arbeiten angemeldet.

Die Gruppe Spanien wird in der Hauptsache Reliefs und Modelle von Anlagen der spanischen Krafterzeugungsgesellschaften vorführen.

Auch die Vereinigten Staaten von Amerika beschäftigen sich amtlich, und zwar in drei Gruppen zu beteiligen: die Bundeskraftkommission (Federal Power Commission) wird die Arten der Krafterzeugung in Amerika zur Darstellung bringen, das Amt für Landesvermessung und Geologie (Geological Survey) wird die in Amerika gebräuchlichen Einrichtungen und Instrumente für Wassermessungen ausstellen. Endlich wird das Smithsonian-Institut über die wissenschaftliche Erforschung der Gebiete Auskunft geben, die den Gegenstand der Ausstellung bilden. Auch die amerikanische private Maschinenindustrie hat ihre Beteiligung zugesagt. Selbst der Völkerbund wird die Ausstellung beschicken: Sowohl das Internationale Arbeitsamt als die Verkehrs- und Transitkommissionen des Völkerbundes werden über ihre einschlägige Tätigkeit Bericht abschluß geben. Von Schweden, Norwegen, Dänemark und England sind bisher Zusagen amtlicher Beteiligung erfolgt. Dagegen werden hervorragende Vertreter der Maschinenindustrie ihre Erzeugnisse zeigen.

Die Ausstellung wird, wie bereits ihr Name sagt, in beiden Hauptabteilungen zerfallen: Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung. In 38 Fachgruppen sollen alle in Betracht kommenden Gebiete durch Vorführung von Modell oder Original zur Darstellung gelangen. Die Abteilung Binnenschifffahrt wird, wie wir der „Basler Nationalzeitung“ entnehmen, vier Untergruppen aufweisen: eine erste zur allgemeinen Orientierung über geschichtliche und geographische Entwicklung, Statistik, Versicherung, Wirtschaftlichkeit, Gebirgsbau und Organisation. Die zweite Untergruppe umfaßt Wasserbau, Tiefbau, Hochbau, Regulierung und Korrektur von Gewässern, Erstellung künstlicher Wasserstraßen und Kanäle, Anlagen von Schleusen, Schiffsauzüge und Traktionsvorrichtungen, Pumpenanlagen, Landungsstellen; Hafenindustrien vervollständigen das Bild. Die dritte Gruppe zeigt Fahrzeuge und Werften, die vierte einzelne Maschinen, Ausrüstungsgegenstände und Betriebsmaterialien.

Die zweite Abteilung: Wasserkraftnutzung hat ebenfalls vier Untergruppen: die erste für den allgemeinen Überblick, die zweite hat die Ausnutzung der Binnengewässer zum Zweck der Kraftgewinnung zum Gegenstand (Kraftwerken, Regulierung, Korrektur, Stauanlagen, Sperren, Sammelbecken, Kanäle, Stollen, Druckleitungen, sowie Hochbauten). Die dritte Untergruppe enthält die maschinellen Einrichtungen, Turbinen, Generatoren, Motoren, Ausrüstungsgegenstände, das Betriebsmaterial.

Die internationale Bedeutung der Ausstellung soll nach Mitteilung der Ausstellungsleitung noch dadurch erhöht werden, daß während ihrer Dauer eine Reihe wichtiger Kongresse, Konferenzen in Basel stattfinden soll. Bisher sind von 35 bis 40 Veranstaltungen vorgesehen, von denen die ersten 30 Staaten besuchte erste Sondertagung der Wasserkraftkonferenz (31. August bis 12. September) an erster Stelle steht. Die Ausstellungsleitung hofft, daß auch die europäische Lehrfilmkonferenz während der Ausstellung in Basel tagen wird.

Ferner soll eine größere Anzahl technischer Ausflüge in interessanten Schweizer Anlagen der Wasserkraftnutzung, in Binnenschifffahrt und industriellen Großbetrieben unternommen werden.

Bücherschau.

— Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Berlin für 1925. Der gründlich und sorgfältig abgefaßte Bericht behandelt in seinen beiden ersten Teilen die allgemeine Wirtschaftslage und die Wirtschaftspolitik, um alsdann auf die einzelnen Geschäftszweige einzugehen. Auch der Verkehr der Reichsbahn wird auf Seite 68—77 eingehend gewürdigt, und es

wird hierbei anerkannt, daß die Tarifpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft unter schwierigen Verhältnissen im Interesse der deutschen Wirtschaft gerecht zu werden sich bemüht hat. Im letzten Teil über die Tätigkeit der Kammer berichtet. Der Bericht wird im Büro der Industrie- und Handelskammer, Berlin NW 7, Dorotheenstr. 8, an Interessenten kostenlos abgegeben.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

Anfragen an die Reichsbahn. An die Verwaltungsstellen Deutschen Reichsbahn werden häufig Anfragen gerichtet, die eine Antwort unbedingt erwartet wird. Da die Beantwortung vieler Fragen zumeist nur im Interesse der Fragesteller liegt, für die Reichsbahnverwaltung dagegen Arbeitsaufwand bedeutet, ist es nicht mehr als recht und billig, daß die Fragesteller ihren Anfragen Rückporto beifügen. Sonst sollten alle Anfragenden berücksichtigen, daß zur Beantwortung ihrer Zuschriften nicht immer die höchsten Verwaltungsstellen da sind. Es dürfte sich vielmehr empfehlen, Anfragen, Beschwerden usw. an die zuständigen Stellen richten.

Eröffnung der Verbindungsbahn Dt. Briesen-Firchau. Am 1. d. J. wird die im Reichsbahndirektionsbezirk Osten betriebene 8,10 km lange, als vollspurige Nebenbahn erbaute Verbindungsbahn Dt. Briesen-Firchau für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr eröffnet. Die Eröffnung von Stationen an dieser Strecke ist nicht vorgesehen.

Die Einführung des elektrischen Zugbetriebs auf den Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. Reichsbahndirektor Schumann veröffentlicht über diesen Gegenstand einen eigenen Aufsatz in der „Reichsbahn“, dem wir folgende Auszüge entnehmen: Die Notwendigkeit der Einführung des elektrischen Zugbetriebs auf den Berliner Nahbahnen ist schon etwa 2½ Jahrzehnten anerkannt. Es sind verschiedene Vorschläge für die Elektrisierung vor dem Kriege ausgearbeitet worden. Bald nach Aufnahme der ersten Versuche zur Erprobung verschiedener Betriebsformen wurden die Arbeiten durch den Ausbruch des Krieges gehemmt. Etwa ein Jahr nach Kriegsende fiel alsdann die Entscheidung für eine andere als die bisher gewählte Betriebsform. Diese ist seitdem der alsbald in Angriff genommene Elektrisierung der Berliner Nahstrecken und der Reichsbahn zugrunde gelegt worden. Von diesen Bahnen mit einer Streckenlänge von insgesamt 506 km wurden bisher nur 100 km Streckenlänge elektrifiziert, nämlich die Strecke vom Berliner Ringbahnhof nach Lichterfelde Ost und die drei vom Ringbahnhof ausgehenden Nordstrecken nach Bernau, Charlottenburg und Velten.

Rücksicht auf die Finanzlage der Reichsbahn soll der Umfang der zunächst vorzunehmenden weiteren Elektrifizierung auf das Notwendigste beschränkt werden, nämlich auf den verkehrswichtigsten und unzureichendsten Teil der Berliner Nahbahnen, die Stadt- und Ringbahn, und auf die mit der Ringbahn aufs engste verknüpften anschließenden Vorortstrecken nach Potsdam und Stahnsdorf, nach Grünau und Lichterfelde, nach Erkner und nach Kaulsdorf. Ferner soll der Ausbau West (durch Neubau einer kurzen Verbindungsstrecke von Charlottenburg nach Bahnhof Heerstraße) mit der Stadt- und Ringbahn verbunden werden. Dagegen soll zwecks Verminderung der Baukosten vorerst von einer Elektrisierung der einen abgesehenen Betrieb bildenden Wanneseebahn abgesehen werden, da sie zu den verkehrsreichsten und rentabelsten Berliner Nahstrecken rechnet. Die hiernach für elektrische Zugförderung einzurichtenden Linien haben eine Streckenlänge von zusammen 157 km.

Über die in den Jahren 1920 u. ff. ausgeführten eingehenden Untersuchungen soll die elektrische Zugförderung als Gleichstrombetrieb mit Triebwagenzügen durchgeführt werden, ein System, das sich auf den Nordstrecken bereits bewährt hat.

Die Stromversorgung ist ein bahneigenes Kraftwerk vorgesehen. Für den zunächst in Aussicht genommenen Ausbau (Fall A) der Elektrisierung, der nur dem zur Zeit tatsächlich vorhandenen Verkehrsbedürfnis entspricht, beträgt der jährliche Strombedarf rund 130 Millionen kWh (Kilowattstunden) einschließlich des Bedarfs der elektrischen Vorortbahn nach Lichterfelde Ost und der bereits elektrifizierten und im Bau befindlichen drei Berliner Nordstrecken. Bei späterem Ausbau (Fall B) wird der jährliche Stromverbrauch auf rund 200 Millionen kWh anwachsen.

Der elektrische Betrieb macht eine Anzahl von Neubauten und Änderungen auf den Strecken und Bahnhöfen notwendig. Auf der am meisten belasteten Stadtstrecke soll zur Beschleunigung der Zugfolge eine selbsttätige Streckenblockung eingeführt werden. Zur Verminderung der Betriebsausgaben und zur Schaffung einer bequemeren Verbindung zwischen der Ringbahn, der Stadtbahn und der Potsdamer Strecke soll an der Kreuzungsstelle der Ringbahn mit

der Strecke Charlottenburg-Grünwald in Halensee ein Umsteigebahnhof mit zwei Stockwerken errichtet werden.

Der elektrische Betrieb wird die Zugzahl erhöhen und die Zahl der stündlich angebotenen Plätze auf der Stadtbahn von 27 200 auf 64 000 Plätze in der Stunde, d. i. etwa auf das 2,4fache, und auf der Ringbahn von 12 400 auf 38 400 Plätze in der Stunde, also auf das Dreifache steigern.

Der nach den Grundsätzen äußerster Sparsamkeit ausgearbeitete Elektrisierungsentwurf wird Baukosten in Höhe von etwa 150 Millionen Mark (nach dem Preisstand vom Januar 1926) und eine Bauzeit von 2½ Jahren beanspruchen. Diese Baukosten beziehen sich auf den zunächst in Aussicht genommenen Ausbau (Fall A) der Elektrisierung für das zur Zeit tatsächlich vorhandene Verkehrsbedürfnis.

Zum Nachweis, wie außerordentlich sich die Wirtschaftlichkeit der Elektrisierung bei einer künftigen Verkehrssteigerung verbessert, ist außerdem ein Kostenanschlag für den späteren Ausbau (Fall B) auf der Grundlage eines um 75 % gesteigerten Verkehrsumfanges aufgestellt. Er wird Geldmittel in Höhe von weiteren 55 Millionen Mark erfordern.

Ob und wann die Elektrisierung der Berliner Stadt- und Ringbahn nebst den anschließenden Vorortstrecken ausgeführt werden kann, hängt von der Möglichkeit ab, die erforderlichen Geldmittel zu annehmbaren Bedingungen zu beschaffen. In dieser Hinsicht ist die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zur Zeit eifrig bemüht.

— **Verlängerte Gültigkeit der Sonntagsrückfahrkarten.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft beabsichtigt, die Gültigkeit von Sonntagsrückfahrkarten auf den Montag bzw. den Tag nach den Hauptfesttagen, zunächst versuchsweise, zu verlängern. Die Ausdehnung dieser Gültigkeitsdauer soll jedoch dahin beschränkt werden, daß die verlängerten Sonntagsrückfahrkarten am Montag bzw. am Tage nach den Festtagen nur zur Rückfahrt benutzt werden dürfen, und daß die Rückfahrt von der Zielstation oder einer Unterwegsstation spätestens um 9 Uhr vormittags angetreten werden muß. Die Fahrt an diesem Rückfahrtstage darf nicht mehr unterbrochen werden. — Der Umfang der Durchführung dieser Maßnahme unterliegt dem Ermessen der einzelnen Reichsbahndirektionen.

— **Eisenbahnwissenschaftliche Vorträge bei der Reichsbahndirektion Oppeln.** Im Rahmen der Oppelner Verwaltungskademiekurse hielt auf Veranlassung der Reichsbahndirektion am 11. März 1926 Reichsbahnrat Schumann eine Ergänzungsvorlesung für Reichsbahnbeamte über die „Organisation der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“. Der Vortrag war von etwa 200 Eisenbahnbediensteten und einer größeren Zahl von Hörern aus anderen Kreisen besucht. Im Mai d. J. finden zwei weitere fachwissenschaftliche Vorlesungen in der Aula der Oppelner Oberrealschule statt, und zwar spricht: am 3. Mai Reichsbahnassessor Dr. Friebe über „Rechtsfragen aus dem Reiseverkehr“ und am 31. Mai Reichsbahnrat Großart über „Deutsche Eisenbahntechnik in der Türkei“.

— **Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft in Blankenburg a. H.** Die Generalversammlung genehmigte den Abschluß für 1925, der einen Reingewinn von 585 060 M ergibt, aus dem 4 % Dividende ausgeschüttet werden. Obwohl die wirtschaftliche allgemeine Lage den Verkehr ungünstig beeinflusste, ist trotzdem im Personen- wie im Güterverkehr im neuen Jahre eine erfreuliche Verkehrssteigerung nachzuweisen. Die satzungsmäßig ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder, Oberbürgermeister a. D. Bansi in Quedlinburg und Kammerpräsident Dr. Zimmermann-Braunschweig, wurden wiedergewählt.

— **Das neue Reichs-Luftkursbuch.** Das soeben erschienene, vom Reichsverkehrsministerium (Luftfahrt-Abteilung) herausgegebene Reichs-Luftkursbuch enthält im ersten Teil neben dem neuen Luftfahrplan Angaben über den Zubringerdienst von und zu den Flughäfen, die Bestimmungen über die Paßnachschau im Luftverkehr, über Beförderung des Gepäcks Luftreisender mit der Eisenbahn und die vorläufigen Bestimmungen des Reichsfinanzministers über die Zollabfertigung im Luftverkehr. Danach gelten für den Warenverkehr im Luftwege die allgemeinen Zoll- und Verbrauchssteuergesetze. Die Zollabfertigung der Reisenden und Güter erfolgt durch die Zollstellen der Flughäfen, die in besonderen Fällen durch die Luftpolizei oder bei Notlandungen durch die örtlichen Polizeibehörden vertreten werden können. Im zweiten Teil des Luftkursbuches sind die Vorschriften für den Luftpostverkehr enthalten.

— **Gesellschaftsreisen von Holland nach Deutschland.** Wie wir von der Vertretung der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung in Rotterdam erfahren, veranstaltet die Niederländische Reisvereinigung, Den Haag, in diesem Sommer 65 Reisen.

nach Deutschland. — Von der „Nederlandsche Christelijke Reis-vereeniging“ sind 12 Reisen nach Deutschland geplant, und von den 20 Reisen nach der Schweiz werden 11 über Deutschland geführt.

— **Erhöhung der Transportsicherheit im Hamburger Hafen.** Die Untersuchung von Transportdiebstählen in Hafenplätzen, wie sie in den letzten Jahren in verschiedenen bedeutenden Häfen vorgekommen sind, hat die Erfahrung gezeitigt, daß die Diebstahlsgefahr auf der Transportstrecke zwischen den Bahnhöfen und den Kaischuppen, d. h. bei der Überführung mittels Fuhr, am größten ist; in noch engerer Beziehung kommen die meisten Diebstähle zwischen den Bahnhöfen und der Freihafengrenze vor. Kein Umstand kann den Beförderungsweg über einen Hafen mehr in Mißkredit bringen, als mangelnde Maßnahmen des Eigentumschutzes. Die Transportsicherheit hat sich in der Nachkriegszeit unter dem Druck mangelnder Arbeitsmöglichkeiten in sämtlichen Häfen insofern verschlechtert, als in das Rollfuhrgewerbe Elemente sich eingeschlichen haben, die, abgesehen von dem unlauteren Wettbewerb, den sie darstellten, nicht das nötige Verantwortungsgefühl für das ihnen anvertraute Gut besaßen. Der wilde Fuhrbetrieb, mittels dessen ein ebenso wilder Speditionsbetrieb die Übernahmen der realen Spedition unterbot, war eine Erscheinung, die in allen Teilen der Verkehrswirtschaft ein teures Lehrgeld kostete. Das alt-eingesessene reelle Fuhrgewerbe und mit ihm selbstverständlich auch das Versicherungswesen hat von Anfang an dagegen erbittert, aber vergeblichen Kampf geführt. Man hat von dieser Seite den Vorschlag gemacht, das Fuhrgewerbe überhaupt zu konzessionieren. Hierfür fehlten jedoch die rechtlichen Grundlagen, insofern die Konzessionierung eines Gewerbes reichsgesetzlicher Regelung bedarf. Seit Monaten ist man daher in Hamburg in Verhandlungen zwischen Behörde und Wirtschaftsverbänden an der Arbeit, um durch eine Kontrolle des Fuhrverkehrs im Anschluß an die Regelung des Freihafenausverkehrs zweifelhafte Elemente aus diesem Gewerbe fernzuhalten. Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist vor kurzem in einer Polizeiverordnung über Beförderung von Ausfuhrgütern im Freihafen bekanntgegeben worden, die am 1. April d. J. in Kraft trat. Danach haben die Führer von Fahrzeugen, auf denen Ausfuhrgüter auf den im Freihafengebiet belegenen Straßen befördert werden, einen von der Polizeibehörde ausgestellten, mit ihrem Lichtbild versehenen Ausweis bei sich zu führen und den Polizeibeamten auf Verlangen vorzuzeigen. Der Antrag auf Erteilung dieser Ausweise ist von den Fuhrunternehmern bei der Polizeibehörde zu stellen. Ferner hat der Fuhrunternehmer, wenn ihm oder seinen Angestellten Ausweise erteilt sind, über die Beförderung von Ausfuhrgütern Rolllisten nach einem von der Polizeibehörde zu bestimmenden Muster zu führen und zwei Jahre hindurch aufzubewahren. Der Fuhrunternehmer ist verpflichtet, die Ausweise seiner Angestellten nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses unverzüglich der Polizeibehörde zurückzuliefern oder ihr die Hinderungsgründe bekanntzugeben. Nimmt der Fuhrunternehmer dem Angestellten bei Beendigung des Dienstverhältnisses den Ausweis nicht ab, so hat der Angestellte selbst diese Pflicht zu erfüllen. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 M oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

Daß unter diesen Umständen in den Besitz derartiger Lichtbildausweise nur Personen kommen können, denen keine Eigentumsvergehen nachzuweisen sind, ist selbstverständlich. Es werden demnach in Zukunft alle jene Elemente vom Ausfuhr-Rollfuhrverkehr ausgeschlossen sein, die mit Diebstählen bereits irgendwie in Beziehung gestanden haben. Die Verpflichtung zur Führung der Rolllisten ist für die Untersuchung von Diebstählen eine ausgezeichnete Handhabe, da mit ihrer Hilfe jedes einzelne Kolli noch nach Jahren bezüglich seiner Beförderungszeit, seines Beförderungsweges und der mit der Beförderung in Verbindung stehenden Personen verfolgt werden kann. Selbstverständlich sind diese Rolllisten von den erstklassigen Hamburger Firmen bereits bisher geführt worden, und es wird Sache des Handels und der Spedition sein, für die Folge nur noch Rollfuhrunternehmen zu beschäftigen, die der polizeilichen Verordnung bezüglich der Rollisten einwandfrei nachkommen.

— **Mitteilungen aus dem Strafregister.** Am 1. Mai 1926 tritt die neue Strafregisterverordnung in Kraft. Nach § 32 der Verordnung ist den Gerichten, Strafverfolgungsbehörden, höheren Verwaltungsbehörden und Polizeibehörden über den Inhalt des Strafregisters auf jedes Ersuchen, das eine bestimmte Person betrifft, kostenfrei Auskunft zu erteilen. Welche Behörden als höhere Verwaltungsbehörden anzusehen sind, bestimmen die Landesregierungen, bei Reichsbehörden der Reichsminister der Justiz. Der Reichsminister der Justiz kann im Einvernehmen mit den beteiligten Landesregierungen bestimmen, daß auch anderen Behörden oder Stellen Auskunft aus dem Strafregister zu erteilen ist. Der Reichsminister der Justiz wird die Behörden und Stellen bekanntmachen, denen hiernach

Auskunft aus den Strafregistern zu erteilen ist. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat als öffentliche Behörde auf Grund des Reichsbahngesetzes selbstverständlich Anspruch auf Auskunfterteilung. Welche Stellen berechtigt sein sollen, die Auskünfte einzuholen, muß noch angeordnet werden. Außer den Reichsbahndirektionen kommen noch die Ämter in Betracht.

Etwaige Anfragen über eine Person müssen an die Strafregisterbehörde des Geburtsorts der betreffenden Person gerichtet werden. Welche Behörden die Strafregister führen, wird der Reichsminister der Justiz bekanntmachen. Über Personen, deren Geburtsort außerhalb des Reichsgebiets gelegen, zweifelhaft oder nicht zu ermitteln ist, wird das Strafregister bei der Reichsjustizministerium oder der von ihm bestimmten Behörde geführt.

Bekanntlich wird über Verurteilungen, die in das Strafregister aufgenommen sind, nach Ablauf einer bestimmten Frist nur noch beschränkt Auskunft erteilt (vgl. das Gesetz über beschränkte Auskunft aus dem Strafregister vom 9. April 1911, RGBl. S. 507). Über Verurteilungen, die der beschränkten Auskunft unterliegen, wird nur den Gerichten, den Behörden der Staatsanwaltschaft sowie auf ausdrückliches Ersuchen der obersten Reichs- oder Landesbehörden Auskunft erteilt. Dasselbe gilt vom 1. Mai d. J. ab hinsichtlich der Eintragungen in den Strafregistern über Entscheidungen eines deutschen Gerichts oder einer deutschen Strafverfolgungsbehörde, durch die jemand freigesprochen oder außer Verfolgung gesetzt oder ein Strafverfahren eingestellt oder die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wird, weil der Beschuldigte nicht zurechnungsfähig war, oder durch die ein Strafverfahren vorläufig eingestellt wird, weil der Beschuldigte nach der Tat geisteskrank geworden ist, endlich durch die jemand wegen Geisteskrankheit, Geisteschwäche oder Trunksucht entmündigt worden ist. Jedoch kann in diesen Fällen anderen Behörden oder Stellen, denen Auskunft aus dem Strafregister zu erteilen ist, über solche Verurteilungen mit Genehmigung des Leiters der Strafregisterbehörde Auskunft gegeben werden, wenn ein berechtigtes Interesse der Erlangung der Auskunft dargelegt wird.

Endlich sind Vermerke im Strafregister nach bestimmter Fristen zu tilgen. Es sind alsdann die Vermerke aus dem Register zu entfernen und zu vernichten. Auskünfte hierüber können dann natürlich nicht mehr in Frage kommen. Dr. J.

— **Stapellauf eines neuen Fährschiffes.** Auf der Schielow-Werft in Elbing ist am 15. d. M. ein für die Linie Warnemünde-Gjedser der Reichsbahndirektion Schwerin bestimmtes neues Fährschiff glücklich vom Stapel gelaufen. Das neue Fährschiff hat unter der Gevatterschaft der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Schwerin den Namen „Schwerin“ erhalten. Es wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres in den Dienst dieser Linie gestellt werden. Mit Rücksicht auf den Ernst der Zeit hat der Stapellauf ohne jede Feierlichkeit stattgefunden.

— **Betriebsinspektor Bremer †.** Am 6. d. M. ist Betriebsinspektor Bremer gestorben, der seit dem Jahre 1908 der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn angehörte. Eingetret und zunächst tätig bei der Lübeck-Büchener Eisenbahn, später seine hohen Gaben und sein reiches Wissen seit 18 Jahren in den Dienst der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn. Ein rastloser nimmermüder Arbeitskraft widmete er sich seinem Berufe, nur geleitet von dem Gedanken der Pflichterfüllung und an das Wohl der Allgemeinheit. Nichts für sich, alles für andere. Seine hervorragenden Fachkenntnisse wirkten für die Eisenbahn von unschätzbarem Werte. Lautere und reine Gesinnung war der Grundzug seines Charakters. Hauptmann der Landwehr im Landwehr-Infanterie-Regiment wurde er bei Ypern schwer verwundet. Wenn auch hierdurch im Gebrauche des linken Armes beeinträchtigt, so hinderte dies nicht, mit zäher Willenskraft weiter in seinem Berufe zu wirken und zu schaffen.

Die Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn verliert in dem einen Oberbeamten, dessen tatkräftige Wirksamkeit auch bei der Privateisenbahn- und Reichsbahnkreisen bekannt war.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnräte Nusser, stand der Betriebsinspektion 2 München, als Referent der Reichsbahndirektion Augsburg; Roßbach, Referent der Reichsbahndirektion Ludwigshafen (Rhein), in gleicher Eigenschaft zur Reichsbahndirektion Nürnberg; Dr.-Ing. Halala, bisher beim Oberbaubüro der Reichsbahndirektion Dresden, in Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, und Philipp Hock, Vorstand der Bauinspektion Passau, als Referent zum Baukonstruktionsamt bei der Gruppenverwaltung Bayern in München; die Reichsbahnbaumeister Eberl, bisher bei der Reichsbahndirektion München, zur Maschineninspektion Rosenheim, und Alzma, bisher bei der Maschineninspektion Rosenheim, zur Reichsbahndirektion München.

Überwiesen ist der Reichsbahnrat Daub, bisher beurlaubt, in den Bezirk der Reichsbahndirektion Essen.

Ausgeschieden: dem Reichsbahnrat Paul Göbel in chopau (Sa.), bisher beurlaubt, ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Reichsbahndienst erteilt.

Österreich.

— **Bewilligung zu technischen Vorarbeiten.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat die Bewilligung zu weiteren technischen Vorarbeiten für eine vollspurige Lokalbahn von Altdorf nach Gleichenberg, für eine Bahnlinie von Altdorf nach Veitsch nach Maria-Zell und für eine Schmalspurbahn von Tanneck zum Eingange der Eisenbahnhöhle des Tennengebirges erteilt.

— **Österreichischer Außenhandel.** Einem Vortrage des Bundesministers für Handel und Verkehr Dr. Schürff entnehmen wir folgende Mitteilungen über die Handelsbilanz im Jahre 1925: Das Verhältnis zu Deutschland und der Tschechoslowakei, jenen den Staaten, mit denen von Beginn des abgelaufenen Jahres neue Tarifverträge in Geltung kamen, ist wohl ein Rückgang der Einfuhr, und zwar in stärkerem Maße aus der Tschechoslowakei, festzustellen. Dagegen hat sich unsere Ausfuhr nach Deutschland (um etwa 13 %), gar nicht nach der Tschechoslowakei gehoben. Auch gegenüber Italien blieb unsere Ausfuhr nahezu unverändert, während sie im Verhältnis zum Reich der Serben, Kroaten und Slowenen einen Rückgang um etwa 15 % aufweist, der wohl aus dem ungefähr dreinägigen Intervall zwischen der Inkraftsetzung des dortigen neuen Tarifes und dem Tarifvertrage mit uns zu erklären ist, während dessen unsere Ausfuhr fast gänzlich stockte. Einen beträchtlichen Rückgang, und zwar auf der Ein- und Ausfuhrseite, ergab weiter unser Verkehr nach der Schweiz, schließlich in den letzten Grenzen unsere Ausfuhr nach Polen, Rumänien und Ungarn. Mehr als verdoppelt hat sich dagegen die Ausfuhr nach den Sowjetrepubliken, die mit ungefähr 40 Millionen Schilling bereits unserem Ausfuhrverkehr nach den Vereinigten Staaten von Amerika gleichkommt.

Luxemburg.

— **Neuordnung des Eisenbahnwesens.** Zwischen den Regierungen von Belgien und von Luxemburg einerseits und der Verwaltung der Prinz-Heinrich-Bahn andererseits schweben Verhandlungen wegen Übernahme des Betriebs der luxemburgischen Eisenbahnen durch die Prinz-Heinrich-Bahn. Die luxemburgische Regierung ist bestrebt, ausländischen Einfluß auszuschalten, und verlangt daher, daß ihr die Mehrzahl der Aktien in der neu zu gründenden Unternehmung überlassen werden, das gemeinsame Betrieb der Wilhelm-Luxemburg- und der Prinz-Heinrich-Bahn übernehmen soll. Ob aber die Prinz-Heinrich-Bahn bereit sein wird, auf diese Bedingung einzugehen, scheint zweifelhaft. Lehnt sie es ab, so kommt die Verstaatlichung der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn in Frage. Die belgische Regierung macht allerdings einige Vorbehalte in bezug auf die Forderung der Regierung von Luxemburg, wird sich aber schließlich zufrieden geben, wenn bei der Regelung der Eisenbahnfrage die Belange des Hafens Antwerpen gewahrt werden, was eine Tarifforderung ist.

Übrige europäische Länder.

— **Eine Erhöhung der russischen Gütertarife** ist am 15. April in Kraft getreten. Um 10 % wurden erhöht: die Sätze für Lebensmittel, Kolonialwaren, Konditorwaren, Gewürze, Tonwaren, Blech-, Eisen- und Stahlerzeugnisse, Werkzeuge, Rohbedarf, Manufaktur- und Textilwaren, Maschinen, außer landwirtschaftlichen, Möbel, außer eisernen, gußeisernen, geblästen, Metalle und Metallguß, Drogen und Apothekerwaren, Tabak und -Erzeugnisse, Früchte, außer Äpfeln. Eine prozentige Erhöhung haben die Sätze für Lederwaren, Schuhe, außer Gummi- und Filzschuhen, Bier, Konfektion und Zucker, Zucker und Spiritus erfahren.

— **Polnisch-Rumänischer Eisenbahn-Gütertarif.** In den letzten Tagen fand in Warschau eine Konferenz statt, welche an dem polnisch-rumänischen Eisenbahn-Gütertarif Ergänzungen vornahm und Vorschläge für den Eisenbahn- und Schiffahrtstarif zwischen Polen und der Levante ausarbeitete. Eine Konferenz befaßte sich mit der Ausarbeitung eines beständigen Eisenbahntarifes für die erhöhte Ausfuhr polnischer Waren. Die Ergebnisse beider Konferenzen sind zufriedenstellend.

— **Die unterbliebenen polnischen Kohlentransporte nach Italien.** Nach einer Meldung der Agentur Radio Nazionale sollen auf Grund eines Abkommens zwischen Italien und Polen im Jahre 1926 rund 200 000 t Kohle nach Italien geliefert werden. Dieses Abkommen sei aber bisher nicht zur Ausführung gekommen. Die Lieferungen hätten Anfang März einsetzen sollen, bisher sei aber aus Polen nach Italien nicht eine einzige Tonne gekommen. Das erwähnte Abkommen dürfte daher Abänderungen erfahren.

— **Regelung der Grenzbahnverhältnisse zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland.** In der abgelaufenen Woche fanden in Dresden zwischen den Bevollmächtigten der deutschen und tschechoslowakischen Regierung die Verhandlungen statt, welche die vertragliche Regelung der Grenzbahnverhältnisse zum Gegenstande hatten.

— **Schwierige Verkehrslage in Rumänien.** Rumänien gibt sich zwar große Mühe, sein durch den Krieg erheblich vergrößertes Eisenbahnnetz so auszugestalten, daß es den Anforderungen, die der Handel, namentlich der mit Ausfuhr, stellt, gewachsen ist, es scheinen aber damit bisher noch keine Erfolge erzielt worden zu sein. Der Hauptgrund dafür dürfte im Mangel an verfügbaren Geldern liegen. Nach einem Bericht des Bukarester Vertreters der „Times“ sollen die rumänischen Eisenbahnen vor dem Zusammenbruch stehen. Schon im vorigen Jahre machte es Schwierigkeiten, die Ausfuhr, namentlich Öl und Getreide, an die Grenze zu bringen, aber damals war die zu befördernde Menge geringer als heute, so daß heute die Schwierigkeiten noch größer sind. Die Ölbehälter sind gefüllt, und die Rohrleitungen, die aus dem Erdölgebiet nach den Häfen führen, sind bereits bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet. Wenn also die Eisenbahn nicht erhebliche Mengen Öl abfordert, werden die Erdölunternehmen demnächst gezwungen sein, ihre Betriebe zu schließen. Ähnlich steht es mit dem Getreide. Von der vorjährigen Ernte könnten noch große Mengen abgefahren werden, aber es ist zweifelhaft, ob die Eisenbahnen hierzu imstande sind. Überdies erschweren hohe Ausfuhrzölle und der Preisrückgang für Getreide auf dem Weltmarkt den Getreidehandel mit dem Auslande. Eine Besserung kann nach den „Times“ nur erreicht werden, wenn es gelingt, eine ausgiebige Anleihe im Auslande zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse aufzunehmen; ob dies aber möglich sein wird, scheint zweifelhaft und hängt stark davon ab, wie sich Rumänien zu der Frage der Entschädigung der Erdölgesellschaften für die Zerstörungen stellt, die seine Verbündeten, namentlich die Engländer, vor dem Einrücken der deutschen Truppen in Rumänien an den Anlagen zur Gewinnung und Verarbeitung des Erdöls angerichtet haben, Schäden, von denen ein großer Teil durch die deutsche Besatzung wieder beseitigt worden sind. Daß Rumänien ausländisches Geld zum Wiederaufbau seiner Eisenbahnen bedarf, wird allgemein anerkannt, und bei der letzten Regierungsbildung haben die einschlägigen Fragen eine wichtige Rolle, namentlich in den Erklärungen der Oppositionsparteien, gespielt.

— **Besserung der südslawischen Handelsbilanz.** Die soeben veröffentlichte Statistik über den Außenhandel im Jahre 1925 weist eine Einfuhr von 1 514 000 t im Werte von 8953 Mill. Dinar und eine Ausfuhr von 4 400 000 t im Werte von 8904 Mill. Dinar aus. Die Bilanz ist demnach günstig. Diese Besserung der Handelsbilanz liegt vor allem auf dem Gebiet der Ausfuhr, denn während im Jahre 1924 3,9 Mill. Tonnen Waren ausgeführt wurden, betrug diese Zahl 1925 4,4 Mill. Allerdings trat auch bei der Einfuhr eine Steigerung von 8221 auf 8904 Millionen Dinar ein.

— **Erweiterung der Adriatarife.** Kürzlich fand in Fiume eine Beratung der italienischen, südslawischen und ungarischen Eisenbahnverwaltungen statt, welche die Erstellung des Adriatarifes im gegenseitigen Verkehr der beteiligten Eisenbahnen zum Gegenstande hatte. Dem Vernehmen nach hat Ungarn von Südslawien und Italien dieselben Begünstigungen erhalten, die gegenwärtig Österreich und die Tschechoslowakei genießen.

— **Nochmalige Tarifierhöhungen in Frankreich bevorstehend.** Die französischen Eisenbahntarife sind zwar erst am 1. Januar dieses Jahres erhöht worden, neue Erhöhungen werden aber früher oder später nötig werden. Der Grund dafür ist der Verfall der französischen Währung und die dadurch hervorgerufene Preissteigerung, aus der sich wiederum die Forderung höherer Löhne ergibt. Die Eisenbahnbediensteten haben eine bessere Entlohnung verlangt, und da die letzte Regelung der Besoldung Anfang 1925 stattgefunden hat, scheint diese Forderung berechtigt. Der Grundlohn war vor dem Kriege 1500 Goldfranken, er ist allmählich über 3800 Fr. im Jahre 1919 auf 5000 Fr. gestiegen, und heute wird eine Erhöhung auf 7000 Fr. verlangt. Die letzte Erhöhung belief sich auf 30 % in den niedrig und 20 % in den höher entlohnenden Klassen und kostete 920 Mill.

Franken. Wenn die neuen Forderungen erfüllt werden, wird die Belastung der Eisenbahnen noch höher werden.

Die letzte Tarifierhöhung hat die erwartete Wirkung einer Abdrosselung des Verkehrs nicht gehabt. In den ersten zehn Wochen des Jahres 1926, über die bis jetzt zahlenmäßige Aufzeichnungen vorliegen, hat die Zahl der beladenen Wagen zugenommen, in der letzten Januarwoche z. B. auf 64 749 täglich gegen 63 380 im Jahre 1925 und 61 533 im Jahre 1924; in der letzten Februarwoche ist sogar mit 67 886 beladenen Wagen eine noch nicht dagewesene Zahl erreicht worden. Die Einnahmen der sieben französischen Eisenbahnnetze haben in den ersten neun Wochen des laufenden Jahres 1838 Mill. Fr., 15 % mehr als im Vorjahre betragen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten führt die Zunahme des Verkehrs, die sich aus diesen Zahlen ergibt, auf eine Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse und auf die Niedrigkeit der Tarife zurück, von denen namentlich auch die Fahrpreise wesentlich hinter den Erhöhungen in anderen Ländern zurückbleiben. Der Schuldendienst der Eisenbahnen hat im Jahre 1925 allein zwei Milliarden erfordert; nach den Abmachungen von 1921 wird der Staat von 1927 an nicht mehr für die Fehlbeträge der Eisenbahnen eintreten. Wenn also nicht bald der Frank sich wieder seinem alten Wert nähert, werden die Eisenbahnen auf einer Erhöhung der Tarife bestehen müssen.

— **Zur Umstellung der belgischen Staatsbahnen.** Wenngleich der Bericht der beiden Sachverständigen Jadot und Mance über die Umgestaltung der Staatsbahnen noch nicht amtlich bekanntgegeben ist, berichten die Blätter einiges aus seinem Inhalt. Jadot gibt zu, daß das neue Unternehmen, das mit dem Betrieb der Staatsbahnen beauftragt werden wird, zunächst mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wird. Die wirtschaftliche Not wird zweifellos zu einer Verminderung des Verkehrs führen und die Schwierigkeiten noch vergrößern, die sowieso mit der Umgestaltung eines jeden Unternehmens verbunden sind, zumal wenn dieses über begrenzte oder sogar ungenügende Mittel verfügt. Diese Schwierigkeiten können indes behoben werden durch eine streng durchgeführte Sparsamkeit und eine Erhöhung der Tarife, die unumgänglich nötig ist. Der außerordentliche Haushalt muß sofort nachgeprüft werden und alle Ausgaben müssen unterbleiben, die nur das Reisen bequemer und angenehmer machen sollen. Nur die nutzbringendsten und bereits angefangenen Arbeiten dürfen weitergeführt werden, an die Ausführung nicht unbedingt nötiger Arbeiten kann nicht gedacht werden; 150 Mill. belg. Franken scheinen hierzu ausreichend. Jadot stellt ferner fest, daß die vorhandene Anzahl von Lokomotiven und Wagen mehr als genügt, um alle Verkehrsbedürfnisse zu befriedigen. Während einiger Zeit wird daher von jeder Neubestellung abgesehen werden müssen; so wird es möglich sein, eine Rücklage zu sammeln, aus der nachher die Erneuerung der rollenden Betriebsmittel bezahlt werden kann. Jadot verhehlt sich nicht, daß eine Tarifierhöhung die Schwierigkeit, mit der die Industrie zu kämpfen hat, noch vergrößern wird, aber ohne eine solche Erhöhung geht es nicht. Auch ist die Entlassung eines großen Teiles des Personals unvermeidlich, es muß unbedingt verlangt werden, mit einem Mindestmaß an Personal dasselbe zu tun wie jetzt geschieht.

Die Länge der Bahnen beträgt 4725 km, der Personalstand stieg von 70 364 im Jahre 1911 auf 104 000 im Jahre 1925, während das Goldkapital sich verzinst: 1913 mit 3,29 % und 1925 mit 0,83 %; 1926 rechnet man auf 1,55 %. Es wird ferner festgestellt, daß der belgische Staat sich stets mit einem Mindestmaß von Einnahmen aus den Bahnen begnügt hat, um einerseits den Hafenverkehr von Antwerpen in seinem Wettbewerb mit Dünkirchen, Rotterdam und Hamburg zu unterstützen und um andererseits wirtschaftlichen und politischen Einflüssen zu entsprechen, die billige Tarife im Personenverkehr behalten wollten. Einer dieser wirtschaftlichen Gedanken war der, daß ohne diese niedrigen Tarife der tägliche Verkehr von Arbeitern aus bestimmten dichtbevölkerten Gegenden nach den Mittelpunkt der Industrie zu sehr behindert worden wäre. Die Folge einer solchen Tarifpolitik war, daß der Kilometersatz in Goldcentimen betrug: 1913 in Belgien 9,4 für die erste und 3,8 für die dritte Klasse, während sie damals schon in England 10,8 und 6,2 Cent. betrugen. 1926 sind diese Sätze in Belgien nur noch 7,6 und 3,0, in England dagegen 16,2 und 9,3.

Mit den Vorkriegstarifen verglichen beträgt der Goldwert der Personentarife in Belgien nur noch 80–85 %, während er in England auf 150 % gestiegen ist. Im Güterverkehr beträgt die Erhöhung in Belgien nur 2 %, in England 50–55 %, in Deutschland 45 %. Es fragt sich nun, was können die Bahnen einbringen? In Hinblick auf die Auswirkung der Dawesgesetze in Deutschland meinen die Sachverständigen, daß die belgischen Bahnen etwa ein Zehntel der Einnahmen der Deutschen Reichsbahn aufbringen könnten. In Papierfranken sind zu erwarten im ersten Jahre 240 Mill., die beiden folgenden Jahre je 450 und die folgenden Jahre je 500 Mill. Franken (120 Mill. in Gold). Dazu müssen allerdings die Tarife um 25 % erhöht

werden. Außerdem ist angenommen, daß in fünf Jahren Verkehr den gewöhnlichen Stand wieder haben wird, wozu gleichartige Erhöhung der französischen Tarife infolge Stabilisierung des französischen Franken beitragen wird. Normaleinnahmen von 120 Mill. Goldfranken wird es ermöglichen, das Anlagekapital von 3400 Mill. Franken mit 3,5 % zu verzinsen, während dieser Satz in England 4,01 und Deutschland 3,9 % beträgt. (N. R. Ct.)

— **Die deutschen Lokomotiven in Belgien.** Auf Grund Waffenstillstandsbedingungen waren in Belgien 2000 deutsche Lokomotiven abzuliefern. Über den Verbleib und die Verwendung dieser Maschinen berichtet das Londoner Fachblatt „Locomotive“ wie folgt: In den Lokomotivpark der belgischen Staatsbahnen eingestellt wurden insgesamt 1959 deutsche Maschinen, darunter 1820 preußische. Die letzteren gehörten 43 verschiedenen Bauarten an.

An Schnellzuglokomotiven erhielt Belgien 42 Maschinen der Gattung S 6, 17 Maschinen der Gattung S 9, von denen 13 n. im Dienst stehen, und 34 Lokomotiven der Gattungen S 10¹ und S 10². Die drei S 10¹-Lokomotiven sind die stärksten in Belgien vorhandenen Maschinen deutschen Ursprungs und leisten ausgezeichnete Dienste. Die S 10-Maschinen sind in Brüssel stationiert, die S 6 teils in Brüssel, teils in Antwerpen die S 9 in Mons und in Ostende.

Von Personenzuglokomotiven der Gattung P 8 wurden 168 Stück abgeliefert. Die „in allen Einzelheiten gut geworfenen und ausgezeichneten Beispiele des modernen Lokomotivbaus bildenden“ Maschinen laufen auf allen Teilen des belgischen Netzes.

Unter den preußischen Güterzuglokomotiven ist in Belgien am stärksten die Bauart G 8² vertreten. Die seinerzeit abgelieferten 577 Stück sind noch fast vollständig im Dienst und befinden sich in sehr guter Verfassung. Sie finden auf der Luxemburglinie und auf den Linien in den Provinzen Lüttich, Namur und Hainault Verwendung.

An schweren Tenderlokomotiven erhielt Belgien 56 Stück der Gattung T 14, 53 Stück der Gattung T 16 und 2 Stück der Bauart T 18. Die erstgenannten Maschinen dienen zur Beförderung von Personenzügen auf den Strecken Lüttich - Herbesthal, Pepinster-Spa-Trois Ponts und auf den Linien nach Malmédy und St. Vith, teilweise auch im südlichen Vorortverkehr von Brüssels. Die Gattung T 16 gehört trotz ihres verhältnismäßig niedrigen Gewichtes zu den stärksten in Belgien vorhandenen Tenderlokomotiven. Die Maschinen bewähren sich gut auf der Steilrampe zwischen Lüttich (Guillemins) und Montegnée sowie auf der über die Hochfläche von Hervé führenden Linie von Namur nach Avesnes. Die beiden Lokomotiven der Bauart T 18 endlich liefen im Personenzugdienst zwischen Brüssel (Quartier Leopold) und Ottignies, auf der Luxemburglinie sowie auch zwischen Brüssel und Antwerpen (Süd); sie wurden bereits im Jahre 1923 aus dem Dienst gestellt.

Mit Rücksicht auf die bedeutenden Kosten und die großen Schwierigkeiten, die die Unterhaltung einer allzu hohen Zahl von Bauarten und die Beschaffung der Ersatzteile verursachen würden, wurden von der belgischen Staatsbahnverwaltung bald rd. 400 deutsche Lokomotiven ausgemustert, darunter eine der größten und modernsten Maschinen der bayerischen, sächsischen und badischen Staatsbahnen. Von den heute im Dienst stehenden preußischen Lokomotiven soll eine größere Anzahl Maschinen der älteren Bauarten ausgeschieden werden, so daß sich bei ihnen umfangreiche und teure Erneuerungen erforderlich machen würden.

— **Anschaffung von Eisenbahnmaterial in Spanien.** Der Verkehrsminister äußerte sich gegenüber einigen Zeitungsberichten über die bereits bekanntgegebene Anschaffung von Eisenbahnmaterial, daß der Ministerrat die Zuerteilung eines Auftrages auf 80 Schnellzuglokomotiven an die Firma Maquinista Terrestre y Marítima und Euskalduna y Bascos genehmigt habe. Die mit dem Auftrag bedachten Firmen erklärten, daß sie durch einen kürzlich erfolgten Schiedsspruch verpflichtet wurden, die Tageslöhne um 4 % zu erhöhen, und daß ihnen außerdem durch erhöhte Zölle auf das eingeführte Material große Unkosten entstanden, was zusammen genommen etwa 16 Pts. für das Kilogramm ausmache. Nichtsdestowenig würde das vorher abgegebene Angebot aufrechterhalten, was einer Preiserhöhung entsprechen würde, wie sie diese junge Industrie heute höher nicht ertragen könne. Der Minister begrüßte das Erstarken der spanischen Industrie, wodurch das Land selbständiger werde.

— **Eine Untergrundbahn für Lissabon.** Die Stadtverwaltung von Lissabon hat einer Gruppe von spanischen Geldleuten die Genehmigung zum Bau eines Untergrundbahnnetzes erteilt. In von spanischer Seite aufgestellten Planungen sehen den Bau von

Strecken vor, die strahlenförmig vom Mittelpunkt der Stadt gehen sollen. Die Lage der Haltestellen ist so hoch gewählt, sie ohne Aufzüge erreicht werden können, wegen der Lage Stadt auf hügeligem Gelände und der Steilheit der Straßen, es sich aber nicht vermeiden lassen, daß der Tunnel für Untergrundbahn im übrigen in erheblicher Tiefe zu liegen umf. Die Baukosten sind mit 128 Mill. Pesetas veranschlagt.

Sommerzeit in England und Frankreich. In Großbritannien am 18. April um 2 Uhr morgens die Sommerzeit eingeführt; am 19. September, ebenfalls um 2 Uhr morgens, wird Uhr wieder auf die Ortszeit von Greenwich gestellt werden. In derselben Nacht, aber schon um 23 Uhr, hat auch Frankreich Übergang zur Sommerzeit gemacht; der Übergang zur gewöhnlich festgelegten Zeit ist hier erst für den 2. Oktober um Uhr in Aussicht genommen.

Osterverkehr in England. In England war ebenso wie bei während der Osterfeiertage schönes Wetter, und infolgedessen war der Reiseverkehr besonders lebhaft. Er setzte am Donnerstag ein und dauerte bis zum Dienstag. An den genannten Tagen herrschte der Fernverkehr mit mehrerer Abwesenheit vor, während an den dazwischen liegenden die meisten Reisenden am Abend an ihren Ausgangspunkt zurückkehrten. Die Große Westbahn fertigte z. B. auf dem Bahnhof Paddington (London) am Gründonnerstag 42 Züge ab, denen 20 000 Reisende nach den Badeorten des Südwestens England, zum großen Teil in der 1. Klasse, abreisten. Auch Ostküste lockte zahlreiche Reisende an, und so mußte die London- und Nordostbahn neben den angekündigten Zügen, die fast in zwei und drei Teilen verkehrten, noch eine erhebliche Anzahl außerfahrplanmäßige Sonderzüge in Betrieb setzen. Der London-, Midland- und Schottischen Eisenbahn überwog Verkehr auf große Entfernungen. Besonders lebhaft war Verkehr auf der Südbahn, bei der besonders die Reisenden dem Festlande eine überragende Rolle spielten. Nicht geringer als 38 000 Reisende, 5000 mehr als im Vorjahre, bezogen diese Eisenbahn zu Fahrten über den Kanal. Die Londoner Untergrundbahn beförderte mit ihren Schnellbahnen, Straßenbahnen während der Osterzeit 21 Millionen Fahrgäste.

Die Personenwagen der Midlandbahn. Der Personenverkehr der englischen Eisenbahnen verdankt der früheren Midlandbahn eine Reihe wichtiger Fortschritte und Verbesserungen. Im Jahre 1872 führte sie als erste englische Eisenbahn ihren sämtlichen Zügen die 3. Wagenklasse ein. Auch im Bau und in der Ausstattung der Personenwagen hat die Midlandbahn Hervorragendes geleistet.

Die ältesten Fahrzeuge wiesen zum Teil außerordentlich große Abmessungen auf. Ein Personenwagen 1. Klasse aus dem Jahre 1848 hatte drei Abteile, darunter ein Halbabteil, mit insgesamt 10 Sitzplätzen. Jeder Reisende hatte somit Anspruch auf einen Fensterplatz, allerdings betrug die Breite des Wagens nur 1,45 m. Ein Personenwagen der im gleichen Jahre erbauten Mansfield & Pinxton-Pferdebahn sollte bei einer Länge von 3,35 m und einer Breite von 1,98 m nicht weniger als 15 Fahrgäste aufnehmen. In den 70er Jahren bezog die Gesellschaft versuchsweise einige Fahrzeuge vom Festland, darunter vierachsigen Abteilwagen der üblichen deutschen Bauart der Firma Klett & Comp. in Nürnberg.

Die erste englische Eisenbahn erwarb die Midlandbahn im Jahre 1874 eine Anzahl Pullmanwagen. Die in Detroit gebauten Fahrzeuge waren mit Mittelpuffer und selbsttätiger Kuppelung versehen, so daß die Lokomotiven, die diese Wagen beförderten, in gleicher Weise ausgerüstet werden mußten. Die Pullmanzüge fanden jedoch beim englischen Publikum keinen Anklang und wurden später im Ausflugsverkehr verwendet.

Nach der Eröffnung der Midlandstrecke nach Schottland durch die Settle und Carlisle im Jahre 1876 stellte die Verwaltung neue Abteilwagen ein, die zum ersten Male in England dreiseitige Drehgestelle erhielten. Eine Betriebsmittelgemeinschaft und längere Zeit bei den Fahrzeugen der Züge, die zwischen London (St. Pancras), Glasgow und Edinburgh verkehrten, mit beteiligten Gesellschaften, der Glasgow & Südwestbahn und Nordbritischen Eisenbahn. Das betreffende Wagenmaterial trägt die Bezeichnung M. S. J. S. (Midland Scotch Joint Stock). Die ersten Versuche mit der Heizung der Wagen wurden im Jahre 1874 unternommen, Speisewagen wurden im Jahre 1891, Schlafwagen im Jahre 1899 eingeführt.

In letzter Zeit hat die London, Midland & Scottish-Eisenbahn, die die Midlandbahn bei der Gruppenbildung aufging, in ihren eigenen Werkstätten zu Derby die Massenherstellung von Fahrzeugen aufgenommen. Wie die Zeitschrift „The Locomotive“ berichtet, sind die Werkstätten durch die Beschaffung der neuesten Holzbearbeitungsmaschinen instand gesetzt, einen Wagen, zu dessen Bau früher sechs Wochen erforderlich waren,

heute in sechs Tagen fertigzustellen. Eine nach diesem Verfahren erbaute neue Wagengattung ist ein Durchgangswagen mit Mittelgang, dessen Länge 17,37 m und dessen Gewicht 27 t beträgt. Der Wagen ist durch eine Schiebetür in ein Raucher- und ein Nichtraucherabteil geteilt und bietet 56 Sitzplätze. Zwischen jedem Paar von Sitzen befindet sich ein Tisch mit Leselampe. Ein Zug von neun Wagen dieses Bauart, der für den Westküstendienst bestimmt ist, nahm im vergangenen Sommer an der Eisenbahnprozession zwischen Stockton und Darlington teil.

Fremde Erdteile.

— **Aus Niederländisch Ostindien.** Die Staatsbahnen beabsichtigen, den Vorort- und Stadtverkehr in Bandoeng, wo sie selbst und die Regierung ihren Sitz haben, durch vier neue Linien auszubauen, die insgesamt 31 km lang sein sollen. Die Baukosten werden auf 3 Millionen Gulden berechnet, doch rechnet man mit einem jährlichen Überschuß von 250 000 fl. Die Gründung einer besonderen gemischt-wirtschaftlichen Gesellschaft wird in Erwägung gezogen. — Im südlichen Sumatra wird die Verbindung der beiden Staatsbahnnetze von Palembang und Lampong wohl noch einige Monate früher zustande kommen, als man ursprünglich angenommen hatte. Die von beiden Seiten in Angriff genommenen und stark geförderten Arbeiten haben zur Folge, daß die Schienenverbindung im November stattfinden kann. Mit der Aufnahme des Personenverkehrs wird man für Mitte 1927 rechnen können, während Güterzüge wohl schon noch etwas früher verkehren können. — Die Einnahmen der Deli-Eisenbahn haben auch 1925 wieder zugenommen, und eine Höhe erreicht wie nie zuvor. Der Personenverkehr, der 1920 3,4 Mill. Gulden, 1923: 2,8 und 1924 3,7 Mill. Gulden aufbrachte, ergab 1925 5 336 132 Gulden. Hier macht sich nicht nur die 1923 durchgeführte Tarifiermäßigung, sondern auch die Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eingeborenen bemerkbar. Auch der Güterverkehr stieg gegen 1923 um 21 %, die Einnahmen aus ihm um fast 22 %.

— **Baufortschritt der Eisenbahn Brazzaville-Pointe Noire.** Der Bau der Eisenbahn Brazzaville-Pointe Noire wird nach einem Bericht des Statthalters von dem Regierungsrat tatkräftig betrieben. Von Brazzaville aus sind die Erdarbeiten auf 100 m fertiggestellt und auf weitere 40 km begonnen; hier sollen sie noch im Laufe des Jahres 1926 beendet werden. Die von Tag zu Tag zunehmende Verstopfung der benachbarten belgischen Eisenbahn Matadi-Leopoldville erschwert die Heranführung der Baustoffe in beständig steigendem Maße, und es soll daher, wenn sich die Verhältnisse nicht bessern, in jener Gegend eine Zementfabrik errichtet werden. Vom anderen Ende her ist der Bau zwischen den Kilometern 60 und 98 im Gange. Der erste Tunnel bei Kilometer 82 ist durchgeschlagen. Im Laufe dieses Jahres soll mit dem Vorstrecken des Oberbaus begonnen werden. 100 km Oberbau mit Schienen von 30 kg/m Gewicht sind bestellt. Ebenfalls im Laufe dieses Jahres soll der Bau auf der Verlängerung dieses Teils der Eisenbahn von Kilometer 98 bis 128 in Angriff genommen werden; hier liegt ein Tunnel von 1,8 km Länge, der auch alsbald aufgeföhren werden soll. Die Beschaffung der nötigen Arbeitskräfte für den Bahnbau stößt auf Schwierigkeiten, und die Leitung hat daher eine besondere Verwaltungsstelle zur Anwerbung von Arbeitskräften eingesetzt, die auch für ihre Bedürfnisse nach der Annahme als Arbeiter sorgen soll. Die Entlohnung ist erhöht, die Verpflegung verbessert worden. Ein besonderer Gesundheitsdienst ist eingerichtet worden, der an den Arbeitsplätzen selbst 150 Kranke in Behandlung nehmen kann; er wird von drei Ärzten geleitet, die von 12 Krankenpflegern und den nötigen Hilfskräften unterstützt werden. Die Arbeitskräfte werden aus größerer Entfernung herangeholt, um die von der Eisenbahn durchgezogenen und ihr benachbarten Landesteile von der Gestellung von Arbeitern zu entlasten.

— **Amerikanische Reisende auf den Eisenbahnen von Südafrika.** Von Amerika aus werden dauernd Gesellschaftsreisen nach allen Teilen der Welt unternommen. Abgesehen von Europa war Indien in der letzten Zeit ein beliebtes Ziel für derartige Reisen, dieses Jahr haben die Unternehmer der Gesellschaftsfahrten zum ersten Male auch Südafrika in ihren Arbeitsplan aufgenommen. Die Eisenbahnverwaltung von Südafrika stellte für diese Reisenden, 350 an der Zahl, fünf Sonderzüge, in denen sie 15 Tage lang, wie es bei derartigen Reisen der Amerikaner üblich ist, durch das Land gehetzt wurden. Sie bucht diesen Besuch als einen Erfolg ihrer Werbetätigkeit im Auslande. Außerdem wurden um dieselbe Zeit noch 100 britische und holländische Farmer in Sonderzügen herumgeführt. Aus all diesen Sonderzügen erwuchs dem Betriebe eine sehr erhebliche Belastung; sie konnten aber trotz der großen Entfernungen, die dabei zurückzulegen waren, sehr pünktlich durchgeführt werden, und die Reisenden haben sich über die Bequemlichkeit, die ihnen geboten wurde, sehr anerkennend ausgesprochen.

— **Ergebnisse der elektrischen Zugförderung in den Vereinigten Staaten von Amerika.** Die Vorzüge der elektrischen Zugförderung gegenüber dem Dampfbetrieb, soweit sie bisher bei der Elektrisierung der amerikanischen Eisenbahnen zutage traten, erörtern die „Annals of the American Academy of Political and Social Science“ (Bd. 118, 1925, S. 78—90) an der Hand eines umfangreichen Zahlenmaterials.

Eine der frühesten und erfolgreichsten Elektrisierungen führte die Norfolk & Western-Eisenbahn durch. Die Hauptschwierigkeiten dieses Netzes bildeten die Rauchplage im eingleisigen Elkhorn-Tunnel und die starken Steigungen auf der nach den Kohlenfeldern von Westvirginia führenden Linien, wo auf einer kaum 50 km langen Strecke im Tagesmittel mehr als 2000 Wagenladungen Kohle abzubefördern sind. Die Einführung des elektrischen Betriebes bot die Möglichkeit, die Zuglasten, annähernd um 33 % zu erhöhen, die Fahrzeiten um etwa den gleichen Betrag zu verkürzen und die Leistungsfähigkeit der Strecke nahezu zu verdoppeln. Als infolge einer Störung im Kraftwerk zeitweilig fünf elektrische Lokomotiven zurückgezogen werden mußten, waren 16 der größten Malletmaschinen von anderen Teilen des Netzes erforderlich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Auch die Chicago, Milwaukee & Puget Sound-Eisenbahn, deren Hauptstrecke auf einer Länge von mehreren hundert Meilen elektrisch betrieben wird, berichtet über ähnliche Ersparnisse. In der Zahl der Züge konnte eine Verringerung um 22½ %, in den Fahrzeiten eine Verkürzung um 24½ % erzielt und die Streckenleistung dauernd um mindestens 50 % und durch Überlastung der elektrischen Lokomotiven vorübergehend um 100 % gesteigert werden. In besonderem Maße bewährt sich der elektrische Betrieb bei hohen Kältegraden. Während bei starkem Frost die Dampflokomotiven sehr häufig versagen, konnten die elektrischen Züge der Milwaukeebahn nicht nur den Fahrplan einhalten, sondern Verspätungen im Umfang bis zu zwei Stunden einholen, die die Züge auf den Dampfstrecken erlitten hatten. Die elektrischen Lokomotiven der letzteren Bahn stehen oft 24 Stunden ununterbrochen im Dienst und haben an einem Tage Entfernungen bis zu 766 engl. Meilen (1233 km) zurückgelegt.

Auf der New York, New Haven & Hartford-Eisenbahn ergab sich, daß ein Maschinenfehler bei den elektrischen Lokomotiven erst auf je 21 000 Lokomotivmeilen, bei den Dampflokomotiven dagegen bereits auf je 4000 Lokomotivmeilen entfällt. Der Brennstoffverbrauch ist bei Dampfbetrieb 2- bis 2½mal so groß wie bei elektrischer Zugförderung. 16 kürzlich von der Hartfordbahn beschaffte elektrische Rangierlokomotiven standen wiederholt einen ganzen Monat hindurch Tag und Nacht ohne jede Unterbrechung im Dienst. Sechs dieser Maschinen ersetzen zehn gleichartige Dampflokomotiven.

Die Pünktlichkeit des Zugverkehrs wird durch die Elektrisierung erhöht. Auf der durch den St. Clair-Tunnel führenden Linie der Grand Trunkbahn, auf der seit 12 Jahren elektrischer Betrieb besteht, kommen Verspätungen der Züge selbst um nur wenige Minuten kaum mehr vor.

33 elektrische Lokomotiven bewältigen seit elf Jahren den Personenverkehr in den New Yorker Bahnhöfen der Pennsylvaniabahn. Sie haben in dieser Zeit mehr als 7 Millionen Lokomotivmeilen geleistet mit nur einem Maschinenfehler auf je 64 437 Lokomotivmeilen.

Die elektrischen Lokomotiven machen weiterhin die Verwendung von Drehscheiben entbehrlich. Güterzüge können fast mit der gleichen Geschwindigkeit wie Personenzüge verkehren, und dadurch werden die Strecken entlastet. Die Unterhaltung der Maschinen stellt sich billiger als beim Dampfbetrieb. Die Boston & Maine-Eisenbahn z. B. verwendet für den Betrieb im Hoosac-Tunnel sieben elektrische Lokomotiven, die nur nach je 1800 Meilen einer kurzen Untersuchung unterzogen werden.

— **Feuergefährliche Güter auf den nordamerikanischen Eisenbahnen.** Im Jahre 1925 sind auf den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten und von Kanada über 500 Millionen Pfund (227 000 t) Sprengstoffe befördert worden, ohne daß dabei ein Unfall, der zur Verletzung oder gar zum Tode eines Menschen geführt hätte, vorgekommen wäre. Die Sprengstoffe wurden in 375 000 Wagen befördert, und es wird wohl mit Recht die gute Arbeit der Arbeiter der Sprengstoff-Fabriken und der Eisenbahnen gerühmt, die diese Wagen beladen haben, ohne daß sich ein Unfall ereignet hätte. Bei der Beförderung von Feuerwerkskörpern kamen 26 Explosionen vor, die aber harmlos verliefen.

An feuergefährlichen und sonst leicht zu Unfällen Anlaß gebenden Gütern wurden noch viele 100 000 t Säuren, brennbare Flüssigkeiten, Gase unter Druck, giftige Flüssigkeiten usw. befördert. Dabei kamen allerdings einige Unfälle vor, bei denen 13 Menschen ihr Leben verloren und 57 verletzt wurden. Zehn Todesfälle und 15 Verletzungen entfielen allein auf die Beförderung von Benzin. Meist betrafen sie Personen, die sich unbefugterweise an den Wagen zu schaffen machten.

Ein Bericht der Vereinigung der amerikanischen Eisenbahn weist zum Vergleich mit den vorstehenden Angaben darauf hin, daß auf den Straßen von Nordamerika jährlich 24 000 Personen tödlich und 500 000 leichter verletzt werden. Bei der Beförderung von Sprengstoffen und anderen feuergefährlichen Stoffen wird jährlich ein Sachschaden von etwa einer Million Dollar anrichtet; dieser Betrag macht etwa 20 % der Entschädigung aus, die für verlorene und beschädigte Güter zu zahlen sind. Brennbare Flüssigkeiten richten den meisten Schaden an; erster Stelle steht Benzin, dann folgt Benzol und an dritter Stelle Rohöl.

— **Der Milchverkehr von Chicago.** Die Entwicklung des Milchverkehrs von Chicago bietet ein kennzeichnendes Bild der Entwicklung der verschiedenen Verkehrsmittel in den letzten Jahrzehnten und dem Übergang gewisser Sendungen von einem Verkehrsmittel auf das andere. Früher wurde Chicago wesentlich durch Straßenfahrzeuge mit Milch versorgt, 1898 hatten im wesentlichen die Eisenbahnen die Beförderung von Milch nach Chicago übernommen. Um 1904 ging ein Teil des Milchverkehrs auf die elektrischen Bahnen über, und dieser Teil nahm beständig zu, bis der Lastkraftwagen mit der Eisenbahn in Wettbewerb trat. 1924 hatte der Lastkraftwagen auf elektrischen Bahnen aus dem Felde geschlagen, dafür war aber die Dampftrasse wieder in erheblichem Umfang am Milchverkehr beteiligt, indem sie die Milch aus größeren Entfernungen heranbrachten als die Lastkraftwagen, die ihre Tätigkeit auf eine Entfernung von etwa 80 km beschränken. Im Jahre 1924 entfielen etwa 68 % des Milchverkehrs auf die Eisenbahn und 32 % auf die Kraftwagen, von denen damals 141 in diesem Dienst tätig waren. Der Milchverkehr eignet sich besonders zur Bedienung durch den Kraftwagen, indem dabei das Umladen der Milch vermieden wird, die Milch also an der Tür des Erzeugers abgeholt und an der Tür des städtischen Händlers abgeliefert wird, indem der Wagenführer zugleich das Geschäft zwischen Erzeuger und Abnehmer vermittelt. Die Zahl der verkehrenden Milchkanne ist beim Kraftwagenverkehr weit geringer als beim Eisenbahnverkehr. Es verkehren auch Lastkraftwagen mit Kesseln von etwa 7,5 cbm Inhalt, die innerlich mit Glas belegt sind, und auch die Eisenbahnen haben Kesseln für den Milchverkehr, der Lastkraftwagen hat aber den Vorteil, daß er seine Rundfahrt an einem Tage vollendet, wieweil der Eisenbahn nicht möglich ist. Infolge der Ausdehnung des Milchverkehrs der Dampftrasse über die 80-km-Grenze hinaus, innerhalb derer die Kraftwagen vorherrscht, ist die den Eisenbahnen beförderte Milchmenge ungefähr dieselbe geblieben wie früher. Der Lastkraftwagen hat auch für den Milchverkehr nur Aussicht auf Erfolg, wenn gute Straßen vorhanden sind, und diese sind von den zuständigen Stellen geschaffen worden.

— **Ein amerikanisches Lagerhaus.** Die Chicago, Burlington & Quincy-Eisenbahn hat in Aurora, Ill., mit einem Aufwand von etwa 500 000 Dollar ein großes Lagerhaus gebaut, das eine Besonderheit bietet. Beim Betrieb dieses Lagerhauses ist Handarbeit, insbesondere das Verkarren der Güter durch menschliche Kraft so weit wie irgend möglich ausgeschlossen. Zur Beförderung der Güter dienen Elektrokarren, und diesen werden die Frachstücke auch den Obergeschossen zugeführt. Von Aufzügen hat man daher abgesehen und die einzelnen Geschosse vielmehr durch Rampen verbunden. Das Lagerhaus hat zwei Obergeschosse; die beiden Rampen, die ihnen führen, liegen übereinander; sie haben eine Steigung von 1:16. Jede Rampe besteht aus zwei nebeneinander liegenden Fahrbahnen, die eine für die Richtung aufwärts, die andere für die Gegenrichtung. Jede Hälfte ist nur 1,2 m breit, sie sind durch eine Art erhöhten Fußweg von 0,6 m Breite und 0,15 m Höhe voneinander getrennt. Lastkraftwagen können die Rampen benutzen, indem sie diese Erhöhung zwischen den Rädern nehmen. Die Elektrokarren sind so gebaut, daß sie eine Anzahl Anhänger über die Rampen befördern können. Wo der Betrieb des Lagerhauses mit der Beförderung der Güter über die Rampen sich nicht bewähren sollte, was man nicht erwartet, sollen Aufzüge nachträglich eingebaut werden, die nötigen Vorkehrungen dazu sind getroffen. Das Lagerhaus ist mit einer Regenvorrichtung als Feuerschutz und einer abgedichteten Fernsprechanlage neuester Bauart versehen. Man hofft, durch die besonderen Einrichtungen, ermäßigte Versicherungsbeiträge, durch die Schonung der Güter und ihre zweckmäßige Lagerung solche Ersparnisse zu erzielen, daß die Kosten des Baues binnen wenigen Jahren wieder hereingebracht werden.

— **Besserung bei den Kanadischen Staatsbahnen.** Der Staatshaushalt von Kanada wird durch die Staatsbahnen schwer belastet. Das Jahr 1925 hat zwar einen Betriebsüberschuß von 32 Mill. Dollar, doppelt so viel wie im Vorjahr und 12 Mal mehr als 1923, dem bisher besten Jahr, gebracht, aber der Überschuß ist bisher immer durch den Schuldendienst aufgezehrt.

orden, und der Staat hat sogar noch Zuschüsse zur Verzinsung des Anlagekapitals und der Schuldverschreibungen leisten müssen, die nun die Eisenbahn als Vorschüsse belasten. Eine Lösung für die hieraus sich ergebenden geldwirtschaftlichen Fragen ist noch nicht gefunden; es wird aber eifrig nach ihr gesucht. Es muß noch entschieden werden, welche Beträge den Staatsbahnen zur Last fallen. Ihr Hauptgläubiger ist der Staat, als Besitzer der Aktien, teils auf Grund der Forderungen, die er durch die von ihm geleisteten Vorschüsse besitzt. Die bisherige Handhabung der Geldwirtschaft der Staatsbahnen hat es von Jahr zu Jahr größere Lasten aufgebürdet, und es wird immer schwieriger, das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Verpflichtungen herzustellen. Ein Privatunternehmen, das sich in der Lage der kanadischen Staatsbahnen befände, hätte wenigstens seine Zahlungen einstellen müssen; wenn es dann, wie bei einem Unternehmen von der Größe und Art der kanadischen Staatsbahnen sicher geschehen würde, neu gegründet würde, wäre es einen großen Teil seiner Schulden los und könnte seinen Betrieb mit weit besseren Aussichten auf Erfolg betreiben. Geld ausgedrückt, wieder aufnehmen und fortsetzen. Die finanzielle Lage in Kanada ist zur Zeit nicht geeignet, um Klarheit auf diesem Gebiet zu schaffen; es scheint aber durchaus möglich, daß dies geschieht. Man muß den tatsächlichen Verhältnissen endlich Rechnung tragen und mindestens einen Teil der Eisenbahnschuld endgültig auf den Staat übernehmen; dadurch würde den Staatsbahnen die Möglichkeit gegeben, eine zielbewußte Geldwirtschaft zu betreiben. Das Wagnis, Staatsbahnen zu betreiben, hat dem Staat viel Geld gekostet; er darf damit aber nicht die Eisenbahnen belasten, sondern muß diese Ausgaben auf eigene Rechnung übernehmen, was auch mit Rücksicht darauf berechtigt ist, daß durch die Eisenbahnen das Land so zur Besiedelung reif geworden ist. Die Allgemeinheit hat so, auch wenn sie die Eisenbahnen nicht unmittelbar benutzt, einen Vorteil von ihnen, und es ist daher nur billig, daß sie auch die Lasten trägt, die die Eisenbahnen bei ihrer Tätigkeit der Allgemeinheit aufbürden müssen.

Internationaler Verkehr.

— **Versuche mit durchgehender Güterzugbremse.** Am 26. März d. J. hat der vom Internationalen Eisenbahnverband für die Prüfung des Problems der durchgehenden Güterzugbremse eingesetzte Unterausschuß seine am 1. März d. J. auf der ebenen Strecke Bologna-Reggio di Emilia angefangenen Versuche mit der Kunze-Knorr-Bremse und der Westinghouse-Bremse beendet. Weitere Versuche finden in der Zeit bis Anfang Mai in der Schweiz auf der Gotthardbahn von Airolo nach Bellinzona statt.

Außer den Vertretern der den Unterausschuß bildenden Eisenbahnverwaltungen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Ungarns und der Schweiz waren an einigen Tagen auch Vertreter der Eisenbahnverwaltungen Belgiens, Jugoslawiens, Österreichs, Dänemarks, Rußlands, Rumäniens, Schwedens und der Tschechoslowakei anwesend.

Die Kunze-Knorr-Bremse wird von der Deutschen Reichsbahn, die Westinghouse-Bremse von den französischen Bahnen vorgezogen. Deutschland und Frankreich haben hierfür je 3 Lokomotiven und über 100 Güterwagen nebst einer Anzahl Wagen mit Meßeinrichtungen zur Verfügung gestellt. Die Versuchsfahrten finden täglich abwechselnd mit einem deutschen und einem französischen Zuge statt.

Wasserverkehr.

— **Reichs-Wasserstraßenbeirat.** Am 13. d. M. fand die erste Sitzung des endgültigen Reichs-Wasserstraßenbeirats in Berlin unter dem Vorsitz des Reichsverkehrsministers Dr. Krohne statt. An diesen Beratungen nahm auch der Reichspräsident Held teil. Die Körperschaft setzt sich aus 67 Mitgliedern zusammen. Von den Mitgliedern sind vier vom Reichsverkehrsminister berufen, die übrigen durch die regionalen Wasserstraßenbeiräte gewählt. Vertreten sind die Binnenschifffahrt, Spedition und Häfen, Großverfrachter, Handel und Industrie, Land- und Forstwirtschaft und Fischerei sowie Arbeitnehmer und Verbraucher.

Reichsverkehrsminister Dr. Krohne betonte in seiner Ansprache die Schwierigkeiten der augenblicklichen Lage und erklärte hierbei aus, daß der besonderen Lage der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, welche schwere Reparationslasten zu tragen habe, auch in ihren Beziehungen zu den übrigen Verkehrsunternehmen Rechnung zu tragen sei. Dennoch bejahte der Minister die Notwendigkeit, auch heute große Verkehrspolitik zu betreiben und sich nicht nur auf das zu beschränken, was der Augenblick fordert. Ganz besonders gelte dies für Ver-

kehrsanstalten, wie die Reichswasserstraßen, deren Vorbereitung Jahre erforderte. Es dürfe auf keinen Fall der Zustand eintreten, daß unsere Wirtschaft wieder in die Höhe komme und dann womöglich unzureichende Verkehrsmittel vorfinden würde.

Nach der geschäftlichen Konstituierung hielt Ministerialdirektor Gähns einen Vortrag, in dem er die außerordentliche Vielseitigkeit der Reichswasserstraßenverwaltung und ihre Aufgaben hervorhob. — Die schwierige Frage der zukünftigen Organisation einer eigenen Reichswasserstraßenverwaltung wurde von dem Beirat nicht erörtert. Gemäß einem Antrage des Ministerpräsidenten Held beschränkte sich der Beirat vielmehr auf die Kenntnisnahme der Denkschrift des Reichsverkehrsministeriums, welche die bisherige Entwicklung des Streits darstellt. Über das in Aussicht genommene sechsklassige Güterklassenverzeichnis für die Schifffahrtabgabentarife der Reichswasserstraßen berichtete Oberregierungsrat Utpott.

— **Der Große Ausschuß des Zentralvereins für Deutsche Binnenschifffahrt** hielt am 13. April eine stark besuchte Tagung in Berlin ab. Nach Begrüßungsworten des Vorsitzenden Generaldirektors Dr. Ott, Köln, und einem Geschäftsbericht des Syndikus Schreiber hielt Reichsminister a. D. Gothein einen eingehenden Vortrag über das Thema „Wirtschaft und Wasserstraßenpolitik“. Reichsminister a. D. Gothein bezeichnete seine Ausführungen als die Entgegnung der Wirtschaft und der Binnenschifffahrt auf die Auslassungen des Direktors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Staatssekretärs Vogt in der kürzlich stattgefundenen Verkehrsausschuß-Sitzung des Deutschen Industrie- und Handelstages. Diesen Ausführungen trat, soweit es sich um Angriffe gegen die Reichsbahn und deren Tarifpolitik handelte, Staatssekretär Vogt in der Aussprache entgegen. Staatssekretär Vogt präziserte den Standpunkt der Deutschen Reichsbahn in der Frage des Ausbaues des Wasserstraßennetzes dahin, daß, solange auf der Reichsbahn die Dawes-Verpflichtungen ruhten, man mit dem Ausbau von Wasserstraßen vorsichtig sein sollte. Es würde voraussichtlich noch lange Jahre dauern, bis die Verkehrsdecke so angewachsen sei, daß für beide Verkehrsmittel ausreichende Transportmengen zur Verfügung stehen würden.

Der Große Ausschuß faßte eine Resolution, in der es zum Schlusse heißt: „Der Zentral-Verein für deutsche Binnenschifffahrt gibt der Hoffnung Ausdruck, daß das Reichsverkehrsministerium im Rahmen einer weitblickenden Politik der Reichsregierung auch weiterhin durch sachverständige und tatkräftige Unterstützung bei der Förderung des Wasserstraßen-Gedankens den Bestrebungen des Zentralvereins auf Schaffung eines leistungsfähigen deutschen Wasserstraßennetzes zum Ziele verhelfen wird.“ Den zweiten Teil der Großen Ausschusssitzung füllte die Vorführung des im Auftrage des Weserbundes hergestellten Werbefilmes „Von der Weser bis zur Donau“ aus, welcher starken Beifall fand.

— **Betriebsergebnisse der Elbeschifffahrt im Jahre 1925.** Nach dem Geschäftsbericht der Vereinigten Elbe-Schifffahrtsgesellschaft ist eine leichte Steigerung des Verkehrs im abgelaufenen Jahre zu verzeichnen. In dem Berichte, welcher den kleinen Reingewinn von 29 144 M. vorträgt, heißt es, daß sich die Hoffnung auf eine Belebung des internationalen Güteraustausches nicht erfüllt habe. Besonders unbefriedigend war das Einfuhrgeschäft. Die beförderten Gütermengen haben zwar eine Steigerung erfahren, diese ist aber auf eine längere Betriebsdauer zurückzuführen. Das prozentuale Verhältnis hat sich im Vergleich zum Jahre 1923 etwas gebessert. Es betrug im Bergverkehr 48, im Vorjahr 45, im Talverkehr 52, im Vorjahre 50 %. Auch im Berichtsjahr wurde der Betrieb durch den scharfen Wettbewerb der Eisenbahn beeinträchtigt. Die Verwaltung erhofft von der Bildung der Elbeschifffahrts-Vereinigung (siehe Nr. 10, Seite 266 d. Ztg.) Vorteile für die Zukunft. Der Rauminhalt der Schiffe betrug am Ende des Jahres 168 745, im Jahre 1924 dagegen 167 120 t. Die in Auftrag gegebenen neuen Bauten sind sämtlich dem Betrieb zugeführt, das neue Geschäftsjahr begann mit erheblichen Störungen durch Hochwasser. Die eingewinterten Betriebsmittel konnten Ende Januar ihre Fahrt fortsetzen. Der regelmäßige Betrieb wurde am 16. Februar eröffnet.

— **Lettlands Schiffsbewegung im Jahre 1925.** Im Jahre 1925 sind insgesamt 4117 Schiffe mit 1 443 682 R.-T. gegen 3937 Schiffe mit 1 494 753 R.-T. im Jahre 1924 eingegangen und 4106 Schiffe mit 1 455 417 R.-T. gegen 3900 Schiffe mit 1 488 523 R.-T. im Jahre 1924 ausgegangen. Mithin hat sich im Jahre 1925 die Tonnage der eingegangenen Schiffe gegen 1924 um 51 071 R.-T. oder 3,5 %, der ausgegangenen Schiffe gegen 1924 um 33 106 R.-T. oder 2,3 % verringert. Der Flagge nach war Deutschland im Jahre 1925 mit 373 499 R.-T. = 26 % gegen 28,3 % im Jahre 1924 beteiligt.

Luftverkehr.

— **Versicherungsverfahren für Luftreisende.** Nach den soeben veröffentlichten, vom Reichsverkehrsminister genehmigten „Beförderungsbedingungen für den Luftverkehr 1926“ ist das bisher übliche Verfahren der Versicherung eines Fluggastes unmittelbar vor Antritt einer Luftreise nicht mehr erforderlich. Die Versicherung erfolgt jetzt ohne weiteres, wie aus Abs. 3 der „Beförderungsbestimmungen“ hervorgeht, nach denen „jeder Fluggast während des Fluges bei dem Stuttgarter Versicherungsverein in Stuttgart mit 25 000 M. für den Todesfall oder für den Fall völliger Invalidität und mit 25 M. Tagesentschädigung bei vorübergehender Invalidität versichert ist“.

— **London-Berlin-Moskau.** Am 19. April ist der größte Teil der Luftverkehrslinien von der Lufthansa in Betrieb genommen worden, darunter die ausgedehnteste und wirtschaftlich wie politisch bedeutendste Strecke London-Berlin-Königsberg-Moskau. Der von London (Abflug 8 Uhr früh) nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr in Berlin ankommende Fluggast wird um 2 Uhr nachts in Tempelhof starten, landet um 9 Uhr früh in Königsberg, steigt dort in die bereitstehende Maschine der „Deruluff“ um und landet um 5½ Uhr nachmittags in Moskau. Die reine Flugzeit beträgt also für diese gewaltige Entfernung 24 Stunden. In Berlin bleiben dem Fluggast etwa 8 Stunden zur Erledigung von Geschäften.

— **Flugabkommen zwischen der Tschechoslowakei und Polen.** Am 15. d. M. wurde in Prag das tschechoslowakisch-polnische Flugabkommen, dessen Bedeutung der polnische Ministerpräsident während seines letzten Prager Aufenthaltes besonders betonte, unterzeichnet. Dieses Abkommen löst die allgemeinen Fragen zwischen beiden Staaten auf Grundlage voller Gegenseitigkeit. Hervorzuheben ist, daß sich die beiden Staaten das Überfliegen der Staatsgebiete zugestehen, und zwar für Polen auf der Strecke Krakau oder Kattowitz nach Wien mit einer Zwischenlandung in Brünn. Der Tschechoslowakei ist das Überfliegen polnischen Gebietes auf der Strecke von Mähr. Ostrau über Podwolecziska und Lemberg nach Rußland gestattet.

Kraftwagenverkehr.

— **Omnibus-Fernverkehr in England.** Eine der neuesten Überland-Omnibusverbindungen auf große Entfernung in England ist diejenige zwischen London und Bristol. Der Omnibus braucht zu diesen Fahrt acht Stunden, während die Eisenbahn die 190 km lange Strecke in zwei Stunden zurücklegt. Schon allein die längere Dauer der Fahrt läßt es verwunderlich erscheinen, daß diese Omnibusverbindung eingerichtet worden ist, und es ist zweifelhaft, ob sie auf die Dauer bestehen kann. Auf so große Entfernungen reist man sicher auf der Eisenbahn mit größerer Bequemlichkeit; man kann im Zuge zu Mittag essen, während der Omnibus einen längeren Aufenthalt einlegen muß, um den Reisenden Gelegenheit zu geben, sich zu verpflegen. Der geringe Unterschied im Fahrpreis, 10 Sh. 6 P. im Omnibus gegen 14 Sh. 8 P. in der 3. Klasse der Eisenbahn kann den Zeitverlust und die geringere Bequemlichkeit kaum aufwiegen. Vermutlich wird aber die Bedeutung der Omnibusstrecke nicht darin bestehen, daß sie eine Verbindung zwischen London und Bristol herstellt, sondern sie wird mehr dem Nachbarverkehr der zwischen den Endpunkten liegenden Orte dienen, und wenige Reisende werden den Omnibus auf größere Entfernung als 60 bis 80 km benutzen.

Rechtspflege.

— **Verhältnis von Berufsgenossenschaften zur Eisenbahnverwaltung bei Tötung oder Verletzung von Kraftwagenführern durch den Eisenbahnbetrieb.** Die Fälle, in denen Kraftwagen mit Zügen oder einzelnen Fahrzeugen zusammenstoßen und die sich eigentlich von Tag zu Tag unerfreulicherweise mehren, erzeugen fast ausnahmslos Ansprüche nicht nur von den Versicherungsgesellschaften wegen Vergütung des Sachschadens, sondern auch vor allem von Berufsgenossenschaften auf Erstattung der ihnen gesetzlich, d. h. auf Grund der Reichsversicherungsordnung, zur Last gefallenen Unfallentschädigungen.

Handelt es sich um Kraftfahrzeuge gewöhnlicher Geschwindigkeit, d. h. einer Geschwindigkeit, die 20 km in der Stunde überschreitet, so kann sich die Eisenbahnverwaltung sowohl auf § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes (in Verbindung mit § 254 BGB) als auch auf §§ 7, 17 ff. des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909 (R.-G.-Bl. I, Nr. 26, S. 437 ff. 31. Juli 1923 (R.-G.-Bl. I, Nr. 165, S. 743 ff. stützen und im allergünstigsten Falle sogar eine Teilung erreichen, die sich so stark zu ungunsten des Klägers gestalten kann, daß sie mit einer Abweisung der Klage gleichbedeutend

ist. Es ist diese Art der Teilung aber außerordentlich selten vielmehr wird die Eisenbahnverwaltung meist zu einem ganz erheblichen Teile des Schadens herangezogen, zumal die Gerichte, voran das Reichsgericht, eine erhöhte Betriebsgefahr auf ihrer Seite feststellen, um sie eben besonders belasten zu können (vgl. Entscheidung vom 7. November 1925 280/25 II, in der Juristischen Wochenschrift vom 1. März 1926 Heft 5, S. 573 ff., und vom 25. Juni 1925, IV 74/25, in Sachen Adam/Reichsbahn, Trier, das anscheinend noch nicht veröffentlicht ist).

Dies kann aber insofern zu einer groben Unstimmigkeit führen, als der Fall nicht nur denkbar, sondern beinahe ausschließlich ist, daß auf seiten des Führers ganz unzweifelhaft ein „selbstgeschaffene Gefahr“ ohne jeden Rechtsirrtum festzustellen, die Berufsgenossenschaft also wohl in der Lage wäre einen entsprechenden Einwand zu erheben und Zahlung zu verweigern. Es sei hier nur an die Entscheidung des Reichsversicherungsamtes über den Fall aus dem Januar 1912 erinnert, in der es den obengenannten Begriff prägen zu müssen geglaubt hatte, weil es in der Tat der damals als Berufsgenossenschaft erscheinende tretende Königlich preußischen Eisenbahndirektion Danzig nicht gut zugemutet werden konnte, zu haften. Ein Bahnarbeiter hatte nämlich gegen 6 Uhr abends seinen Arbeitslohn in Empfang genommen, darauf in der Bahnhofswirtschaft einige Schnäpse getrunken und sich sodann auf den Heimweg begeben; hierzu benutzte er teilweise den Bahnkörper, indem er zwischen beiden Gleisen ging. Beim Herannahen eines Zuges wollte er ausweichen, trat aber in das unrichtige Gleis und wurde von jenem erfaßt und schwer verletzt.

Nähere Angaben lassen sich infolge der Auflösung der Eisenbahndirektion Danzig nicht mehr über die Entscheidung selber und ihre Einzelheiten machen; indessen spricht sich die Entscheidung des Reichsversicherungsamtes 3034, auf Seite 151 ff. seiner amtlichen Nachrichten von 1925 über die gleiche Frage, wenn auch zuungunsten der Berufsgenossenschaft aus. Die Berufsgenossenschaften zahlen nur aber erfahrungsmäßig „blindlings“, wie man beinahe sagen kann und halten sich dann an die Eisenbahnverwaltung, auf deren Seite, wie bereits angedeutet, die völlige Haftbefreiung in ordentlichen Rechtswege kaum jemals zu erreichen ist.

Wie kann sie sich nun hier schützen?

Jede Berufsgenossenschaft müßte, so möchte man meinen ein lebhaftes Interesse daran haben, ehe sie überhaupt auf Grund der Reichsversicherungsordnung etwas leistet, sich zu vergewissern, ob sie mit Recht auf eine Wiedererstattung durch die Eisenbahnverwaltung rechnen kann; d. h. ob diese ihre späteren Klage nicht den Einwand entgegengesetzt kann, sie habe eine Verbindlichkeit anerkannt, ohne angesichts der Sach- und Rechtslage dazu verpflichtet zu sein. Deshalb wäre es doch von vornherein allein gewiesene Weg, daß sich in den Fällen in denen man mit Recht von einer selbstgeschaffenen Gefahr reden kann, Eisenbahnverwaltung und Berufsgenossenschaft zwecks einhelligen Vorgehens in Verbindung setzen. Welcher Berufsgenossenschaft jeweilig in Betracht kommt, wird sich an und für sich unschwer und schnell ermitteln lassen. Es würde sich aber auch fragen, ob die Eisenbahnverwaltung nicht vielleicht der Zweckmäßigkeit wegen das Versicherungsamt herantritt, damit es den Berufsgenossenschaften aufgibt, zunächst ihre Stellungnahme zu der Haftfrage zu ermitteln; zumal die von den Berufsgenossenschaften der Eisenbahnverwaltung aufgenommenen Verhandlungen aus einer Reihe von sehr berechtigten Gründen durchaus einwandfreie Feststellungen zu enthalten pflegen. Hierdurch würden zweifellos manche unerfreuliche und auch kostspielige Rechtsstreitigkeiten sich vermeiden lassen.

Das man das bekannte Antreiben von Zugtieren durch den Geschirrführer auch unter den Begriff einer „selbstgeschaffenen Gefahr“ dann rechnen kann, wenn er dabei durch einen Eisenbahntransport zu Schaden kommt, sei nur der Vollständigkeit wegen erwähnt.

Zweck der vorstehenden Zeilen ist aber allein der, ein Benehmen zwischen Eisenbahn und Berufsgenossenschaft durch das Reichsversicherungsamt grundsätzlich anzuregen. H.

— **Verfälschung einer Reichsbahnfahrkarte.** Auf einer Woche hatte der Reichsbahn hatte der Angeklagte die Unterschrift „Paul“ in „Paula“ abgeändert. Die Frage: Liegt Verfälschung einer öffentlichen oder privaten Urkunde vor? ist von zwei Instanzen verschieden beurteilt worden. Das Landgericht hatte den Angeklagten wegen Fälschung einer inländischen öffentlichen Urkunde verurteilt, da die von der Eisenbahnverwaltung begonnene Ausstellung der Wochenkarte erst durch Vollziehung der Namensunterschrift durch den Karteninhaber beendet und wirksam werde, diese Namensunterschrift somit ein wesentlicher Bestandteil der Wochenkarte und damit Teil einer öffentlichen Urkunde sei.

Das Oberlandesgericht war anderer Ansicht, hob das Urteil auf und begründete die Verurteilung wie folgt¹⁾: Reichsbahnfahrkarten seien allerdings als öffentliche Urkunden anzusehen. Diese Eigenschaft sei ihnen aber nur infolge ihrer Ausstellung durch eine öffentliche Behörde gegeben und reiche daher nur soweit, als die Ausstellung durch diese Behörde erfolgt sei. Sie umfaßt also nur den gedruckten Teil der Fahrkarte, nicht auch die noch einzufügende Unterschrift des Fahrberechtigten. Daran ändert auch der der Karte aufgedruckte Vermerk „zur Gültigkeit“ der Karte dessen Unterschrift erforderlich ist, nichts. Denn damit soll nur der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts und die Person des Berechtigten bezeichnet, nicht aber auch der öffentliche Glaube, der der gedruckten Karte zufolge ihrer Ausstellung durch eine öffentliche Behörde inneohnt, auf die Namensunterschrift ausgedehnt werden. Bei dieser Namensunterschrift handelt es sich vielmehr um eine selbständige Urkunde, die der ersten von der Bahnverwaltung ausgestellten aus Gründen einer besseren Überwachung eingefügt ist. Diese stellt jedoch ihrem Wesen nach lediglich eine zum Beweise von Rechten und Rechtsverhältnissen, nämlich der Fahrberechtigung des Inhabers, erhebliche Privat-urkunde dar.

Das Urteil dürfte wohl mannigfache Kritik herausfordern. Eigenartig ist es jedenfalls, daß das Oberlandesgericht aus dem, in der Wochenkarte verkörpertem Urkunde zwei macht. Die Erklärung, die in der Anmerkung dazu in der Juristischen Wochenschrift²⁾ Geh. Hofrat Dr. v. Lilienthal-Heidelberg gibt, trifft wohl das Richtige.

Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 431 u. 432.)

— **Preußisches Baupolizeirecht.** Mit einem Anhang, enthaltend das Baupolizeirecht der Stadtgemeinde Berlin für den praktischen Gebrauch, dargestellt von Dr. jur. Constanz Baltz. Neu herausgegeben von Geh. Regierungsrat F. W. Fischer. Vermehrte und neubearbeitete Auflage. Verlag Carl Heymann, Berlin 1926. Preis 32 RM, geb. 35 RM.

Die vierte Auflage des bekannten und bewährten Baltz war im Jahre 1909 erschienen, also in den letzten Jahren nicht mehr recht brauchbar. Die neue Auflage wird daher von allen, die sich mit Baupolizeifragen beschäftigen müssen, gerade jetzt nach Herausgabe des Entwurfs einer Einheitsbauordnung und nach dem Inkrafttreten der neuen Bauordnung für die Stadt Berlin lebhaft begrüßt werden. Dies um so mehr, als die Herausgabe einer Form erfolgt, die das Werk für den Praktiker besonders brauchbar macht. Obgleich die Seitenzahl um etwa 100 Seiten auf fast 800 heraufgesetzt werden mußte, ist es ihm gelungen, den Charakter des Handbuchs zu wahren. Daher keine leichte Arbeit, denn es war eine Neubearbeitung des gesamten preußischen Baupolizeirechts, soweit es durch Reichs- und Landesgesetze und Ministerialerlasse nach dem

Kriege neu geregelt worden ist, erforderlich. Alle diese Vorschriften, insbesondere die im Ministerium für Volkswohlfahrt ausgearbeiteten, sind im Wortlaut aufgenommen worden. Bei der Kommentierung wurden die Rechtsprechung der Gerichte, besonders des Oberverwaltungsgerichts, bis einschließlich des 78. Bandes der „Entscheidungen“ und des 45. Jahrgangs des „Preußischen Verwaltungsblattes“ berücksichtigt.

Einen Hauptteil des Buches bildet der Entwurf zu einer Einheitsbauordnung, der das Bauordnungswesen Preußens auf neue Grundlagen stellt und dem Wirrwarr der bisher gültigen rund 300 preußischen Bauordnungen ein Ende machen soll. In kurzer Zeit wird die Einheitsbauordnung in ganz Preußen eingeführt sein, das Werk kann dann überall als ein Kommentar zum örtlichen Baurecht angesehen werden.

Eingehend behandelt wird, wie in den früheren Auflagen, das Baupolizeirecht der Stadt Berlin, das in engem Einvernehmen mit Kreisen der Wirtschaft und Praxis zustande gekommen ist und deshalb auch für andere Bezirke wertvoll sein wird.

Vollständig aufgenommen sind die Bestimmungen für besondere Arten von Gebäuden und die vorwiegend technischen Inhalts, z. B. die Belastungsvorschriften und die neuen Beton- und Eisenbetonbestimmungen.

Da infolge der vielen neuen Bestimmungen bald eine Reihe von Ergänzungen des Kommentars erforderlich sein wird, eine neue Auflage aber immer auf sich warten läßt, sei eine Anregung, das Werk durch periodisch erscheinende Anhänge oder besser noch Deckblätter in der Zwischenzeit auf dem laufenden zu erhalten, Herausgebern und Verlegern zur Erwägung empfohlen. Des Dankes der Benutzer können sie ebenso gewiß sein, wie des für das Buch selbst.

Brademann.

— **Geologie** von Dr. Robert Potonié, Privatdozent an der Technischen Hochschule zu Berlin, Assistent an der Preußischen Geologischen Landesanstalt, und Dr. Otto Seitz, Assistent an der Preußischen Geologischen Landesanstalt, sowie anderer Fachgelehrten. Mit 150 Abbildungen. Berlin und Leipzig 1925. Verlag von Walter de Gruyter & Co. VIII, 274 Seiten. Preis 10,50 M.

In knapper lebendiger Darstellung gibt das Buch einen Grundriß der gesamten Geologie, unterstützt durch ausgezeichnete, charakteristische Abbildungen. Nach einer kurzen Einleitung über Ziele, Arbeits- und Darstellungsweisen der Geologie werden die geologischen Vorgänge behandelt, dann folgt ein Abschnitt über das Material der Erdrinde, woran sich eine Darstellung der Umwandlung der Gesteine (Metamorphose, Verwitterung und Bodenbildung) anschließt. Nach einigen kürzeren Abschnitten über Grundwasser und Quellen, den Kreislauf der Gesteine und Geologie und Landwirtschaft bildet ein Abriss der historischen Geologie den Schluß. Ein ausführliches Sachverzeichnis, das etwa 25 Seiten stark ist, erleichtert die Benutzung des Buches.

Wengleich das Werk als 1. Band der von Prof. Dr. Hanns v. Lengerkeni herausgegebenen Bücherei für Landwirte in erster Linie für diese bestimmt ist, so kann es doch auch dem Eisenbahner, für den die Geologie eine der wichtigsten Hilfswissenschaften bei Vorarbeiten und beim Bau ist, nur empfohlen werden.

Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Osten. Am 1. Mai 1926 wird die als normalspurige Nebenbahn erbaute Verbindungsbahn Dt. Briesen-Firchau für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr eröffnet. Die Eröffnung von Stationen an dieser Strecke ist nicht vorgesehen. Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. I 68 vom 14. April 1926 an die Mitglieder des Wagenübergangsausschusses und des Wagenausganges, betreffend die Niederschrift Nr. 12 des Wagenübergangsausschusses;

Nr. III 66 vom 13. April 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend das Vereinswagenübereinkommen (VWÜ.).

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Eröffnung von Stationen.

Am 1. Mai 1926 wird der an der recke Merzdorf-Schönau a. K. gelegene Personenhaltepunkt Altschönau wieder eröffnet. Gepäck-, Güter-, Leichen- und Erverkehr sind ausgeschlossen. (393)
Breslau, den 15. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

2. Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Zif. 1 a VWÜ. Am 10. April 1926 wurde der durchgehende Verkehr auf der Strecke Hornberg-Triberg der Schwarzwaldbahn wieder aufgenommen. Karlsruhe, den 12. April 1926. (380)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

3. Güterverkehr.

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr, Tfv. 6 b.
Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 wird die Station Waltsch Hafen in den Tarif einbezogen. (391)
Berlin, den 15. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

4. Nachruf.

Am 6. April d. J. verschied

Herr Eisenbahn-Betriebsinspektor, Hauptmann der Landwehr,

Friedrich Bremer

nach 18jähriger treuer Mitarbeit.

Der Verstorbene hat in unermüdlicher Pflichterfüllung, verbunden mit außerordentlicher Sachkenntnis, stets das eine Ziel verfolgt, dem Unternehmen vorbildlich und nach besten Kräften zu dienen. Seine wahrhaft vornehme Gesinnung und die völlige Hingabe seiner ganzen Persönlichkeit bei Ausübung seines Berufes sichern dem Entschlafenen ein bleibendes Gedenken.

Blankenburg (Harz), den 14. April 1926.

(382)

Direktion

der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft.

Dr. Steinhoff.

Kratz.

Güterverkehr (Fortsetzung).**Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stationstarif) (Tfv. 6).**

Die Angaben einiger Stationen werden geändert. Näheres enthält die am 15. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (381)

Berlin, den 13. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).**

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 werden die im Verkehr mit den Stationen der Albtalbahn, der Bühlertalbahn sowie der Nebenbahnen Bruchsal - Hilsbach-Menzingen, Neckarbischofsheim-Hüffenhardt und Wiesbach-Meckesheim-Waldangeloch für Sendungen des Ausnahmetarifs 16 a für frische Kartoffeln zu erhebenden Frachtzuschläge ermäßigt. Näheres enthält die am 26. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (410)

Berlin, den 17. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926:

Aufnahme von Stationen in die A. T. 31, 33, 35, 35 a, 38, 41, 41 a. Änderung von Frachtsätzen in den A. T. 31, 35, 38, 39, 52, 61. Änderungen in den Warenverzeichnissen der A. T. 35 und 35 a. Druckfehlerberichtigung in A. T. 38. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 13. April 1926. (379)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stationstarif) (Tfv. 6).**

Die Bestimmung für Breslau Oder-torbf. wird ergänzt. Näheres enthält die nächste Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 16. April 1926. (408)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 502.**

Mit Gültigkeit vom 22. Juni 1926 werden die Zuschlagsfrachten im Verkehr mit der Bentheimer Eisenbahn erhöht.

Berlin, den 16. April 1926. (401)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw.

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 wird das Teilheft B II 46 unter Berücksichtigung der Nachträge 1 bis 27 neu herausgegeben.

Die T. V. A.-Verfügung lfd. Nr. 129/1920 ist nicht eingearbeitet und bleibt noch in Geltung. Preis des Heftes 4,30 RM.

Berlin, den 10. April 1926. (378)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 tritt bis auf Widerruf, längstens bis zum 31. Mai 1926, ein Ausnahmetarif 16 b für frische Kartoffeln zwischen den in der Tschechoslowakei gelegenen Stationen in Kraft. (397)

Berlin, den 14. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Tfv. 2. Reichsbahn-Gütertarif, Heft A.**

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 wird die besondere Ausführungsbestimmung zu § 68 (Berechnung der Fracht, Nebengebühren und Auslagen) auf Seite 21 des Reichsbahn-Gütertarifs, Heft A, gestrichen.

Berlin, den 16. April 1926. (400)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).**

Infolge der am 1. April 1926 erfolgten Einführung der Ausnahmetarife 16 a und 101 für frische Kartoffeln werden mit sofortiger Gültigkeit die Unterabschnitte 54 und 68 des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ ergänzt. Näheres enthält die am 26. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 19. April 1926. (409)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 tritt die Reinickendorf-Liebenwalde-Groß-Schönebecker Eisenbahn dem Ausnahmetarif 16 a bei. (383)

Berlin, den 13. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stationstarif) (Tfv. 6).**

In den Bestimmungen einzelner Stationen treten Änderungen ein. Näheres enthält die am 22. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 16. April 1926. (40)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 22. April 1926 wird der Ausnahmetarif 83 (Güter in Fährbootwagen) auf Stückgutsendungen ausgedehnt.

Berlin, den 19. April 1926. (40)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).**

Mit Gültigkeit vom 26. April 1926 wird der Unterabschnitt „19 a Eberwalde-Schöpfungther Eisenbahn“ des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ ergänzt. Näheres enthält die am 26. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (41)

Berlin, den 19. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).**

In den Unterabschnitten 3 und 4 treten aus Anlaß der Einführung der Ausnahmetarife 5 m und 17 b Änderungen ein. Näheres enthält die am 19. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (38)

Berlin, den 15. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I, Abt. B.**

Am 1. Mai 1926 treten in der Gütereilteilung Abschnitt b) Frachtgut bei den Tarifstellen 9, 29, 125 und 126 Änderungen ein. (38)

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 15. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen**Seehafendurchfuhrnahmetarife S D 1 und S. D. 5.**

Mit sofortiger Gültigkeit werden die Anwendungsbedingungen in Ziffer 3 des S. D. 1 und in Ziffer 4 des S. D. 5 neu gefaßt. (38)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger Altona, den 15. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).**

Die Gültigkeitsdauer der durch Nachtrag 5 eingeführten, jetzt bis 30. 4. 1926 gültigen Änderungen verschiedener Ausnahmetarife wird bis zum 15. Mai 1926 verlängert.

Altona, den 17. April 1926. (40)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 sind folgende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

Im Tarif Nr. 40, Schnitttarif B, (S. 232; N. II, S. 37 und N. III, S. 59) sind die Frachtsätze der nachstehenden Stationen, wie folgt zu ersetzen:

	1 Od Boh	5 Zl Hl	7 Mw Ml	10 Li La	15 Rbg Lbc	19/20 Te/Bo Dē/Po
Bratislava u. Nové Mesto I a II			833	969		1156
Kolín				567	524	567
Kralupy nad Vltavou				680	524	474
Moravská Ostrava- Přivoz	137	469				1071
Mučacevo	1190	1360	1530			1938
Pardubice				478	605	646
Šumperk			370	648		833
Tvrdošín	956	1145				

Folgende Stationen und Frachtsätze sind nachzutragen:

	4 Jä Kr	5 Zl Hl	13 Sbg	15 Rbg Lbc	19/20 Te/Bo Dē/Po
Civilin	I 258 II 195 III 188	555 482 454		3625 3021 2747	4005 3325 3019
	A 147 B 126 C 110	343 277 228		2018 1478 893	2210 1606 961
Hostivař	I II III		2083 1785 1641	1667 1437 1326	1618 1395 1288
	A B C		1226 944 618	995 776 546	967 756 535

Tarif Nr. 4 (S. 121).

	17 Eb Ge	19/20 Te/Bo Dē/Po
Krásné Březno	A 5 t 914 10, 15 t 852 B 5, 10, 15 t 645 C, D 5 t 645 10, 15 t 517	366 352 273 273 225

Dresden, am 13. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden.

(375)

Durchfuhrnahmetarif S. D. 6 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Deutsch-tschechoslowakische Grenzübergangsstationen und umgekehrt).

Mit sofortiger Gültigkeit wird Zyanium in die Abteilung XXIII des S. 6 aufgenommen. Die dort eingeführten Frachtsätze werden nur nach Erfüllung bestimmter Bedingungen gewährt.

Der durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 19. April 1926. (403) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Altona.

Bayerisch-Pfälzischer Güterverkehr.

Am 1. Mai 1926 wird das in der Zeitung vom 11. März 1926 angekündigte Heft B (Entfernungszeiger) neu ausgeben und damit der bisherige Tarif vom 1. August 1916 aufgehoben und ersetzt.

In das neue Heft sind die bayerischen Lokalbahnstationen und die Stationen der bayerischen Privatbahnen, bei denen seither auf den Bayerischen Lokalschnitttarif verwiesen war, mit den Entfernungen einbezogen worden.

Der neue Tarif kann vom Regie- und Materialdepot der Reichsbahndirektion in Altona oder vom Regiebüro der Reichsbahndirektion Ludwigshafen (Rhein) zu den Preisen von 1 Reichsmark bezogen werden. (394)

München, 14. April 1926. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tarif für die Gütereisenbahn von Mittweida nach dem Zschopautale.

Die Geltungsdauer der Ermäßigung der Frachtsätze der regelrechten Tarifklassen um 10 % für die in den Ziffern 3—7 und 9—13 des auf der Deutschen Reichsbahn bestehenden Nottarifs aufgeführten Güter ist bis 30. Juni 1926 verlängert worden. Ferner werden mit sofortiger Gültigkeit für frische Kartoffeln zur Verwendung im Deutschen Reich bei Aufgabe als Frachtgut die Frachtsätze der regelrechten Tarifklassen bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. Juli 1926, um 10 % ermäßigt.

Dresden, am 19. April 1926. (405)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von west- und mitteldeutschen Gewinnungstätten).

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 sind im Eisenbahn-Gütertarif, Heft 12 (Nachtrag I, S. 14—21) die Schnittfrachtsätze II der Station Starý-Pízenec wie folgt zu ändern: 1. Bei laufender Nummer 1, 2, 4—7, 9—13, 15—18, 20—36, 39—44, 46—49, 51—53, 56, 60—63 und 67—79 von 704 in 636. 2. Bei laufender Nummer 3, 8, 14, 45, 50, 54, 55, 57—59, 64—66 und 80 von 704 in 644. 3. Bei laufender Nummer 19 und 37 von 704 in 628. 4. Bei laufender Nummer 38 von 704 in 652.

Dresden, am 9. April 1926. (374)

Reichsbahndirektion, namens der beteiligten Verwaltungen.

Tarif Nr. 7 (N. III, S. 26).

	17 Eb Ge	19/20 Te/Bo Dē/Po
Krásné Březno	645	273

Tarif Nr. 54 (S. 273).

	19/20 Te/Bo Dē/Po	
Hora Sv. Šebestiána	1091	200
	885	175

Tarif Nr. 59 (S. 300).

	19/20 Te/Bo Dē/Po	
Ústí nad Labem město	384	1138
	433	1311
	285	797
	384	1138
	368	1056
	235	632
	269	771
	285	797
	276	819

Tarif Nr. 84 (S. 395).

	1 Od Boh	7 Mw Ml	10 Li La	19/20 Te/Bo Dē/Po
Liptovský Svätý Mikuláš	A, B 5, 10, 15 t	1171	2162	2683 3112

3. In der Entfernungssehnitttarif B sind auf Seite 470/71 und 476/77 folgende Stationen und Entfernungen nachzutragen:

	4 Jä Kr	5 Zl Hl	15 Rbg Lbc	19/20 Te/Bo Dē/Po	
Civilin	4	41	352	398	
Hora Sv. Šebestiána				131	8

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tf. 4 a).

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 werden die Unterabschnitte 6 a, 25 a, 41 a, 53 a, 61 a, 89 a, 93 a und 96 b des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 19. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (390)

Berlin, den 15. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 17. April 1926 wird das Warenverzeichnis des S. D. 5 durch Aufnahme von Glycerin und Leim vervollständigt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (385)

Altona, den 13. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 4 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Österreich bzw. Donaumuschlagstellen und umgekehrt).

Mit sofortiger Gültigkeit werden die Anwendungsbedingungen der Ziffer 4 im S. D. 4 ergänzt. (386)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 12. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverbandsgütertarif Teil II Heft 1.

Mit sofortiger Gültigkeit werden die nachstehend genannten Stationen mit den angegebenen Entfernungen in vorstehend genannten Tarif aufgenommen:

Zwischen	Dienst- be- schrän- kung	Verwal- tungs- bezirk	Kontroll- bezirk	Richterich		Grenze		Herzogenrath		Grenze		Dalheim		Grenze		Kaldenkirchen (Venlo) Gr.		Venlo (Kaldenkirchen)		Straelen (Venlo)		Grenze		Hassum		Grenze		Gennep		Cranenburg		Grenze		Groesbeek		Emmerich		Grenze		Zevenaar		Bocholt		Grenze		Winterswijk		Borken (Westf.)		Grenze		Winterswijk		Alstätte		Grenze		Broekheurne		Gronau (Westf.)		Grenze		Enschede		Bentheim		Grenze		Oldenzaal		Laarwald		Grenze		Coevorden *		Grenze		Weener																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Simpeleveld	Grenze	Herzogenrath	Kerkrade-Rolduc	Dalheim	Grenze	Vlodrop	Kaldenkirchen (Venlo)	Gr.	Venlo (Kaldenkirchen)	Straelen (Venlo)	Grenze	Hassum	Grenze	Gennep	Cranenburg	Grenze	Groesbeek	Emmerich	Grenze	Zevenaar	Bocholt	Grenze	Winterswijk	Borken (Westf.)	Grenze	Winterswijk	Alstätte	Grenze	Broekheurne	Gronau (Westf.)	Grenze	Enschede	Bentheim	Grenze	Oldenzaal	Laarwald	Grenze	Coevorden *	Grenze	Weener																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Entfernung in Kilometern																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Allendorf (Kr. Wetzlar)	Ok	Frt	Frt	260	262	254	260	284	298	314	312	296	277	299	304	326	377	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Beilstein (Dillkr.) . . .		Frt	Frt	268	270	262	268	292	306	322	320	304	285	307	312	334	385	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Guntersau		Frt	Frt	243	246	242	248	271	287	302	304	288	287	302	307	329	380	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Holzhausen (Kr. Wetzlar)		Frt	Frt	263	265	257	263	287	301	317	315	299	280	302	307	329	380	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Korb	Ok	Frt	Frt	182	185	177	183	207	221	237	238	222	220	255	260	297	334	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Roth (Dillkr.)		Frt	Frt	217	220	212	218	242	256	271	273	257	249	271	276	298	349	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rotzenbahn		Frt	Frt	190	193	185	191	215	229	244	246	230	228	263	268	305	342	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Köln, den 14. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

(392)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 werden im Abschnitt „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ der Unterabschnitt „36. Hildesheim - Peiner Kreis - Eisenbahn“ geändert. Näheres enthält die am 19. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (377)

Berlin, den 12. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 1g für Holzdraht von den Stationen Regen, Spiegelau und Zwiesel in Kraft. (384)

Berlin, den 13. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen sowie von west- und mitteldeutschen Gewinnungsstätten).

Mit Gültigkeit vom 15. April 1926 treten folgende Änderungen ein:

1. Im Eisenbahngütertarif, Heft 11, auf S. 86/87 und 172/173 sind sämtliche Angaben und Schnittfrachtsätze der Station „Teplice zámeká zahrada“ zu streichen. Für diese Station gelten die Angaben sowie die Schnittfrachtsätze I und II der Station „Teplice-Šanov“. Auf S. 202/203 ist nach „Teplice-Šanov“ der Stationsname „Teplice zámeká zahrada“ nachzutragen. Die beiden Stationsnamen sind mit dem Zeichen „}“ zu verbinden.

2. Im Eisenbahngütertarif, Heft 12, sind in der Abteilung A auf S. 24/25, 36/37, 48/49, 60/61, 72/73, 84/85, 96/97 und 108/109 sowie im Nachtrag I in der Abteilung B auf S. 30/31 und 38/39 bei der Station „Teplice zámeká zahrada“ sämtliche Angaben und Schnittfrachtsätze I und II zu streichen. Dieser Stationsname ist mit „Teplice-Šanov“ mit dem Zeichen „}“ zu verbinden. (373)

Dresden, am 13. April 1926.

Reichsbahndirektion,
namens der beteiligten Verwaltungen.Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Bk.

Mit Gültigkeit vom 19. April 1926 tritt nachstehender neuer Ausnahmetarif in Kraft:

Ausnahmetarif 16 b

für

frische Kartoffeln.

(Gültig bis auf Widerruf, längstens bis 31. Mai 1926.)

Geltungsbereich:

Zwischen den in der Tschechoslowakei liegenden Stationen der Deutschen Reichsbahn, wenn die Sendungen ohne Berührung deutschen Gebietes befördert werden.

Frachtberechnung:

Die Fracht wird für mindestens 10 000 kg für den Wagen nach den Entfernungen der Entfernungszeiger und den Sätzen des nachstehenden Frachtsatzzeigers berechnet.

Frachtsatzzeiger:

Frachtsätze in tschechoslowakischen

Kronen für 100 kg

(vgl. Ausführungsbestimmung 6 zu § 69 im Reichsbahn-Gütertarif, Heft A, Tfv. 2).

Auf eine Entfer- nung von km	Fracht- satz 10 t	Auf eine Entfer- nung von km	Fracht- satz 10 t
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

1—6 | 0,80 | 13—15 | 1,20

7 | 0,90 | 16—18 | 1,30

8—9 | 1,00 | 19—22 | 1,40

10—12 | 1,10 | 23—25 | 1,50

Berlin, den 14. April 1926. (395)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 17. April 1926 wird der Geltungsbereich der Abteilung XXII für Butter auf die Seehafenstationen Bremen, Hamburg Hgbf., Harburg Hbf. und U. E., Warnemünde und Saßnitz Hafen ausgedehnt. (376)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 12. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. 221. Deutsch-Ungarischer Güterverkehr, Umbehandlungstarif vom 1. J. 1925 Bk. 2 (1925/66).

In den besonderen Bestimmungen Art. 6 JÜ ist der 4. Absatz der Ziffer lautend:

„Die Vorschreibung der Anwendung eines bestimmten durchgehenden rufes bis oder ab einer anderen einer Grenzübergangsstation w nicht zugelassen“, zu streichen.

München, den 12. April 1926. (41)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Csl. Donau-Umschlagverkehr über Bratislava und Komarno.

Gütertarif Teil II vom 15. Mai 1925 Ergänzung.

Mit Gültigkeit vom 20. April 1926 w auf dem Titelblatte und im Vorw des oben bezeichneten Tarifes das V zeichnis der teilnehmenden Verwalt gen durch Aufnahme der „Fluß-Sch fahrt S. H. S.“ ergänzt. (3)

Regensburg, den 16. April 1926.

Bayerischer Lloyd
Schiffahrts-Aktiengesellschaft,
namens der beteiligten Verwaltungen

5. Personen- und Gepäckverkehr

Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estisch-Expresstarif.

Im Nachtrag I zum Frachtsatzzei ist der Satz für 171—180 kg von Ti nach Riga von „638“ in „628“ zu änd Königsberg (Pr.), den 15. April 1 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Königsberg (P)

6. Vermischte Bekanntmachungen

Ausschluß der Annahme von b Levanoten in außerbulgarischen tionen.

Im Hinblick auf Verfügungen Bulgarischen Nationalbank können auf weiteres in außerbulgarische Schiffsstationen Levanoten zur Zahl von Gebühren nicht angenommen wer Wien, am 15. April 1926. (3)

Erste Donau-Dampfschiffahrts-
gesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 17.

Berlin, den 29. April 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Parabolsignale im Vergleich mit Lichtsignalen.

Präsident a. D. Dr. Stieler: „Der Gesetzesplan und die Reichseisenbahn“ sowie „Der Internationale Eisenbahnverband und die Entwicklung älterer internationaler Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende.“

Unfallverhütung in Eisenbahnausbesserungswerken.

Regelbarer Verkehr.

Neuer Flugplan 1926 der Deutschen Luft-Lansa.

Verkehrsmittel.

Deutschland: Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im März 1926. — Feriensonderzüge 1926. — Vorauslösung von Fahrkarten auch Sonntagskarten. — Unfallverhütung. — Elektrische Schnellbahn Düsseldorf.

Düsseldorf. — Vorlesungen über Eisenbahnfachwissenschaften. — Gedenkfeier der „Hütte“. — Personalnachrichten.

Österreich: Tarifreform. — Personalnachricht.

Niederlande: Niederländische Eisenbahnen.

Übrige europäische Länder: Dänische Tarifpolitik. — Die schwedischen Privatbahnen im Jahre 1925. — Lettlandisches Tarifwesen. — Einführung von Eilgüterzügen auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen. — Einführung von Schlafwagen bei Personenzügen in der Tschechoslowakei. — Statistisches über d. tschechoslowakischen Staatsbahnen. — Rückzahlung der Markprioritäten der Dux-Bodenbacher Eisenbahn von 1891. — Schwierig-

keiten des Wagenausgleiches in Rumänien. — Der ehemalige Generaldirektor der rumänischen Staatsbahnen. — Der neue rumänische Zollltarif. — Dauerkarten in Frankreich. — Die Bautätigkeit der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn. — Verbesserung im Verkehr zwischen England und dem Festlande. — Entschädigung für abgebaute Eisenbahnen in Irland.

Fremde Erdteile: Neue Tarife in China. — Neue Lokomotiven für die Südafrikanischen Eisenbahnen. — Eine Güterzugfahrt über 3055 km mit einer Lokomotive. — Ein Zeitungs-sonderzug in Argentinien.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Parabolsignale im Vergleich mit Lichtsignalen.

Von Direktor H. Diehl, Berlin.

Oberregierungsbaurat Roudolf behandelt in Nr. 44 des Jahrgangs 1925 dieser Zeitung ein von ihm vorgeschlagenes und hergeleitetes Licht-Formsignal und vergleicht es mit dem von Amerika ausgehenden sogenannten Tageslichtsignal und mit dem bisher gebräuchlichen, bei Tageslicht durch die Form und bei Nacht durch Licht wirksamen Flügelsignal. Diese Vergleiche sind m. E. wenig erschöpfend geführt. Die von Roudolf behaupteten Vorteile der Parabolsignale haben zweifellos gewisse Vorteile gegenüber den bisher gebräuchlichen Signalen; es haften ihnen jedoch wesentliche im nachfolgenden aufgeführte Nachteile an.

Da die Ausnutzung der aufzuwendenden Kräfte gering ist, ist der Kraftverbrauch wesentlich größer als bei anderen Signalarten:

Elektrische Beleuchtung ist wegen des großen Kraftverbrauches nur bei Vorhandensein größerer Kraftquellen möglich; andere Beleuchtungsarten sind umständlich und außergewöhnlich teuer:

Zweckmäßige Aufstellung wird bei Anwendung von Oberleitung für elektrischen Betrieb schwieriger als die schon sehr schwierige der bisherigen Signale;

Rücklicht ist nur durch eine zweite gesonderte Lichtquelle möglich und deshalb teuer.

Erläuternd ist dazu zu sagen:

Zu 1. Die grundsätzliche Anwendung von indirektem Licht bedingt zu großer Kraftaufwendung, jedenfalls zu größerer als bei unmittelbarer Lichtausnutzung. Die Lichtquelle bestrahlt die kreisförmige Fläche vom Durchmesser der Flügelänge.

Ausgenutzt wird jedoch nur das schmale Rechteck der Flügel-Fläche; alle Strahlen außerhalb dieses Rechtecks gehen verloren, abgesehen von dem Teil, der durch Aufsaugung in der reflektierenden (mattgestrichenen) Fläche verloren geht.

Zu 2. Von den Roudolf'schen Angaben (75 bis 100kerzige bzw. 200kerzige Lampen) ausgehend, muß man wenigstens 100kerzige Lampen annehmen. In einem Bahnhof von mittlerer Größe, z. B. bei 20 Signalen, würde das bei einseitiger Beleuchtung der Flügel einen Stromverbrauch von ungefähr 2 Kilowatt ergeben, bei doppelseitiger Beleuchtung (Rücklicht) das Doppelte. Man wäre also bei der Einführung der Parabolsignale zweifellos an größeren Kraftquellen gebunden. Einzelsignale könnte man nur von einem vorhandenen Netz speisen, nicht aber von eigenen Akkumulatoren oder Primärelementen, weil sie zu teuer würden.

Zu 3. Roudolf hebt die Möglichkeit anderer Beleuchtungsarten als Vorteil hervor. Gegen die Anwendung der Petroleumbeleuchtung ist einzuwenden, daß dabei eine ausreichende Lichtwirkung nicht erzielt wird. Bei Acetylenbeleuchtung würde die Sache einfacher; aber auch dazu gehört, wie die Bilder 4 bis 6 des Roudolf'schen Aufsatzes zeigen, eine umfangreiche und kostspielige Einrichtung.

Zu 4. Bei elektrischem Betrieb mit Oberleitung verursacht schon die Anordnung der bisherigen Flügel- und Scheibensignale Schwierigkeiten. Sie müssen in einem gewissen Abstand vom Oberleitungsgestänge außerhalb desselben aufgestellt werden. Das Oberleitungsgestänge aber beeinträchtigt dann

das Sichtfeld außerordentlich. Bei den Parabolsignalen vergrößern sich diese Schwierigkeiten durch die zweiseitige Ausladung des Flügels. Die Signale müssen dementsprechend weiter vom Traggestänge abgerückt werden.

Die Mastausführung ist beim Parabolsignal sicher teurer, ebenso die Unterhaltung des Flügels. Ein besonderer Nachteil sind die beweglichen Teile, Antrieb und Flügel.

Zu 5. Roudolf hebt als besonderen Vorteil seiner Signale die rückwärtige Signalisierung hervor. Es wird eine doppelte Signalfäche (Doppelflügel) und eine zweite Lichtquelle dafür nötig. Ein als parabolisch gekrümmte Fläche ausgeführter Doppelflügel wird sperrig und stellt hohe Anforderungen an die Bedienung und bei starkem Wind an den Mast. Für die Rückwärtssignalisierung ist eine zweite Lampe nötig; diese zweite Lampe verteuert den Betrieb und ist an sich keine sichere Überwachung des Hauptlichtes. Bei elektrischer Beleuchtung wäre durch besondere Schaltung eine zuverlässige Abhängigkeit zwischen den beiden Lichtern zu schaffen, bei Petroleum und Acetylen jedoch nicht.




Abb. 1. Streuung des Lichtsignals.

Roudolf gibt zu, daß die Parabolsignale da, wo Elektrizität zur Verfügung steht, auch elektrisch beleuchtet werden. Da ihnen dann aber selbstverständlich auch die den Lichtsignalen bezüglich der Strombeschaffung zur Last gelegten Mängel anhaften, darf man doch nicht behaupten, daß man an ein Lichtnetz und seine Schwächen nicht gebunden sei. Wo von dem Verlöschen der Signallampen der Lichtsignale gesprochen wird, ist verschwiegen, was in solchen Fällen bei den Parabolsignalen eintritt. Roudolf begnügt sich mit der Behauptung: „Das Parabolsignal vermeidet alle erwähnten Nachteile; es ist immer zu sehen, auch in Kurven“. Da man aber bei den Parabolsignalen auch Lampen verwendet, so ist man doch denselben Schwierigkeiten ausgesetzt. Wenn aber die Lampen der Parabolsignale auch verlöschen können, verböte sich logischerweise die Anwendung solcher Signale genau so wie die der Lichtsignale. Wenn man die Parabolsignale nun auch bei Versagen der elektrischen Stromquelle mit Acetylen- oder Petroleumlampen beleuchten kann, so ist das doch mindestens nicht weniger schwierig als das Einschalten einer Aushilfsstromquelle, die bei rein elektrischer Beleuchtung stets bereit steht und im Bedarfsfalle selbsttätig in Wirksamkeit tritt.

Text und Bild 1 des Roudolf'schen Aufsatzes ergeben, daß Flügel und Reflektor gemeinsamen Brennpunkt haben. Das kann gar nicht sein. Eine notwendige Folge davon wäre, daß die beiden Enden des Flügels nur direktes Licht erhielten und deshalb wesentlich schwächer wirksam wären als die Mitte, auf die der Reflektor wirkt. Die auf den parabolischen Teil des Flügels fallenden Lichtstrahlen werden nicht zurückgeworfen, sondern dort in wirksames diffuses Licht verwandelt. Zu

dem Zwecke ist der Flügel doch als Lichtträger und nicht als Reflektor ausgebildet. Interessant wäre zu erfahren, wie die Sichtwirkung im sonnenbeschienenen Schneefeld ist.

Roudolf ist anscheinend der Meinung, daß die Einführung der Tageslichtsignale in höherem Maße als Systemwechsel zu betrachten sei als die der Parabolsignale. Die Anwendung der bestehenden Nachtsignalbilder in der Tageslichtzeit bedeutet durchaus keinen Systemwechsel, während die vorgeschlagene Anwendung neuartiger Signalbilder als solcher angesprochen werden kann.

Roudolf behauptet, daß die Parabolsignale in Gleiskrümmungen besser sichtbar seien als die übrigen. Die Erzielung der notwendigen Sichtwirkung in Gleiskrümmungen war bei den bisherigen Formsignalen immer eine schwer lösbare Sache. Auch der Parabolfügel kann in Gleiskrümmungen nicht wesentlich anders wirken und deshalb nicht besser sein. Man mag in Gleiskrümmungen einen Flügel anwenden, wie man will, er wird beim Durchfahren nicht ständig voll zur Wirkung kommen. Die nachfolgenden Bilder zeigen die in dieser Hinsicht sich ergebende Überlegenheit der Lichtsignale.

Roudolf schreibt: „Die Streuungen unter 45° nach rechts und links zeigen Abzweigungen nach diesen Richtungen an“... und: „es kann sogar mit ihm noch Abzweigung nach rechts und links angezeigt werden“. Wie sind dabei Signalbegriffe gedacht, wenn man mit den selben Flügel Abzweigung nach rechts und links anzeigen will? Man könnte sich dabei sehr wohl den Fall denken, daß zwei Führer, von denen der eine vor, der andere hinter dem Signal hält, das Signalzeichen als für sie geltend gleichzeitig benutzen. Der eine benutzt es für Fahrmit Abzweigung nach links, und der andere als Regelsignal mit

rechtsgerichteter Flügelstellung. Hier scheint mir ein „mutiger Gedankenflug“, mit dem, wie Roudolf ganz richtig sagt, nichts gewonnen ist, eher vorzuliegen als in allen Bemühungen um die Einführung der Tageslichtsignale.

Wenn hiernach die Vorteile, die den Parabolsignalen nachgerühmt werden, mindestens einzuschränken sind, und sie über diese Nachteile besitzen, die gegen sie sprechen, so bleibt zu untersuchen, wie es mit den Angriffen auf die Tageslichtsignale steht. Roudolf wirft den Tageslichtsignalen vor:

- sie seien in Gleiskrümmungen nicht immer zu sehen;
- ihre Verwendung sei nur bedingt möglich (wo elektrische Kraft in stets zuverlässiger Weise vorhanden sei);
- diejenigen im Verkehrsturm Berlin, Potsdamer Platz, seien nicht ausreichend;
- von gespanntem Licht (Zusammenfassung?) sei nicht die Rede;
- die farbigen Lichter könnten dem Beobachtenden durch das Auftreten sogenannter Haarstrahlenkreuze und Lichtsternwirkungen völlig entzogen werden;
- sie hätten kein Rücklicht;
- der zur Beleuchtung verwendete Wechselstrom beeinflusse die Schwachstromapparate ungünstig.

Dazu ist zu sagen:

Zu a) Die Lichtsignale sind bei Tag und Nacht weitaus wirksamer als alle bisher angewendeten bekannten Signalarten. Wenn die bisherigen Signallichter in Gleiskrümmungen ausreichend waren, so müssen die neuen besser sein, weil sie mit weit wirksamerem Licht und sehr weitgehender Streuung wirken. Sie

nen mit geringen Kosten auf einen den jeweiligen Anforderungen der Krümmungen entsprechenden Streukegel gebracht werden. Die für die gekrümmte Bahnstrecke bis jetzt geforderte Streuung des Lichtes ist mit der Anwendung eines Streukugels von 30° nicht erschöpft und auch nicht mit der Anordnung besonderer Prismen erzielt. Mit einer Streuung von 30° wird aber der deutschen Forderung, die wesentlich über die Ansprüche der ausländischen Verwaltungen hinausgeht, wie in Bild 1 ersichtlich, völlig entsprochen. Man braucht also nicht weiter zu gehen. Das bedeutet aber nicht, daß die verfügbaren optischen Mittel damit erschöpft sind.

Die Bilder 2 und 3 zeigen den Unterschied der Signalwirkung zwischen Form- und Lichtsignalen. Das Sichtfeld der Formsignale ist gegenüber dem der Lichtsignale so unbedeutend, daß man über die bessere Signalwirkung der letzteren nicht im Zweifel sein kann. Die Lichtstrahlen sind auch durch die Führung des Gitterwerkes der Oberleitungsmaste hindurch wirk-

Eisenbahnsignale an bis heute und auch bei der Schifffahrt ohne Ausnahme farbige Lichter zwecks wirksamer Unterscheidung von der Allgemeinbeleuchtung gewählt und beibehalten? Aus meinem Wirkungskreis sind in den letzten zwei Jahren über 500 Lichtsignale zur Ausführung gebracht worden. Ich habe mich mit einer großen Anzahl von Lokomotivführern über die Wirksamkeit der Tageslichtsignale unterhalten und ausnahmslos das Urteil gehört, daß sie weit besser sichtbar sind als alles Bisherige. Die Notwendigkeit, Farbenblinde aus dem Personal auszuschneiden, war bis jetzt kein Grund zum Verlassen der farbigen Signallichter.

Zu f) Man kann sie auch mit Rücklicht ausführen. Ich habe Lichtsignale mit Rücklicht, das mit dem Signallicht gemeinsame Lichtquelle hat, im Auslande in Betrieb gesehen. Da jedoch mit Hilfe des elektrischen Stromes jedem beteiligten Beamten der jeweilige Signalzustand in ausgiebiger Weise bekanntgegeben wird, sieht kein Auge nach dem Rücklicht. Es soll deshalb, zu-




Abb. 2. Sichtbarkeit des Form- und Lichtsignales im geraden Stück.




Abb. 3. Lichtfeld beim Form- und Lichtsignal in der Kurve.

mal die Lichtsignale drängen sich dem Führerauge auch bei dünnem Wetter auf.

Zu b) Ihre Anwendung ist nicht nur auf elektrischen Stadtbahnlinien (Hoch- und Untergrundbahnen), sondern überall da möglich, wo man elektrische Kraft zur Verfügung hat. Wo dies nicht der Fall ist, läßt sie sich bei der zur Verwendung kommenden geringen Spannung und dem verhältnismäßig geringen Kraftverbrauch leicht beschaffen. Jedenfalls kann man die Lichtsignale auch auf anderen als elektrisch betriebenen Bahnen ohne Schwierigkeit anwenden.

Zu c) Die Heranholung des Berliner Verkehrsturmes als Vergleich ist abwegig. Die dort verwendeten Einrichtungen sind Eisenbahn-Lichtsignalen nur ähnlich, aber nicht gleichwertig, und würden für den Bahnbetrieb nicht hinreichen.

Zu d) Das Signallicht ist durch ein Doppellinsensystem¹⁾ so zusammengefaßt, daß ein befriedigendes Höchstmaß von Ausleuchtung erreicht ist. Damit soll nicht gesagt sein, daß man in dieser Hinsicht nicht noch mehr zu erreichen bestrebt ist. Jedenfalls wird heute schon bei einem Stromverbrauch von etwa 10 Watt ein in jeder Beziehung weit wirksameres Signalbild erzielt als bei den bisherigen Signalen. Bei den Parabolsignalen wird nach Roudolfs Angaben ein Vielfaches — wenn der rückwärtige Flügel in demselben Ausmaß wie der vordere beleuchtet wird — rund das Zwanzigfache der genannten Kraftmenge verbraucht.

Zu e) Roudolf führt aus: „Der Farbenunterschied scheint mir zu genügen“. Hat man nicht von den Urfängen der

mal es sich nur um einen Versuch handelte, wieder beseitigt werden. Bei den Parabolsignalen sind nach Roudolf zwei Lampen und zwei Flügel nötig. Damit geht bei nicht elektrischer Beleuchtung der Hauptzweck des Rücklichtes, das die Wirkung der jeweiligen Signalisierung nach hinten anzeigen soll, verloren.

Zu g) Es besteht kein Zwang, die Lichtsignale nur mit Wechselstrom zu speisen. Jede Stromart kann verwendet werden, wie bei der Allgemeinbeleuchtung. Wählt man aber zweckmäßigerweise Wechselstrom, so läßt sich die Ausführung ohne besondere Schwierigkeiten so gestalten, daß eine Beeinflussung der Schwachstromapparate ausgeschlossen ist. Roudolf hat offenbar zwei sehr verschieden liegende Dinge verwechselt und hat bei Beurteilung der durch Wechselstrom auftretenden Schwierigkeiten jedenfalls an die gedacht, die bei Hochspannungen von vielen tausend Volt auftreten.

Die unbestreitbaren Vorteile der Lichtsignale²⁾ sind: Vereinheitlichung der Signalbegriffe, Erhöhung der Signalwirkung, Hebung der Wirtschaftlichkeit, Beseitigung der sonst fast unüberwindlichen Schwierigkeiten in der Anordnung der Signale bei elektrisch betriebenen Bahnen mit Oberleitung.

Bei dem bisherigen System sind für die Bewegung der Form-Signalmittel, die auch dann mitbewegt werden müssen, wenn sie als Signalbegriff nicht in Frage kommen (nachts), reichlich verwickelte und kostspielige Einrichtungen notwendig. Beim Para-

²⁾ Die Ausführungsformen sind in Heft 52 Jahrg. 1924 dieser Ztg. beschrieben.

¹⁾ Vgl. Bild 5 in Nr. 52 des Jahrg. 1924 dieser Ztg.

bolsignal ist allerdings die Bewegung des Flügels tags und nachts für den Signalbegriff notwendig. Diese und die für sie erforderlichen sorgfältigen und deshalb kostspieligen Unterhaltungsarbeiten fallen bei den Lichtsignalen fort. Es bedarf keiner besonderen Beweisführung, daß ein Signal, das keine beweglichen Teile hat und aus verhältnismäßig kleinen Lichtern besteht, in Anschaffung und Unterhaltung wesentlich billiger sein muß als sein behäbiger Vorgänger. Der für die Kraftlieferung bei Tage entstehende Aufwand an Kosten ist so gering, daß die Ersparnisse an Unterhaltung und Bedienung eine wohl zu beachtende, u. U. mehr als ausgleichende Rolle spielen.

Zur Veranschaulichung der Vereinfachung, die sich aus der Eigenart der Lichtsignale ohne weiteres ergibt, mögen die nachfolgenden Bilder 4 bis 7 dienen. In Bild 4 ist ein ausländisches zweiflügliges Einfahrtsignal mit einem Durchfahr-Vorsignal vereinigt. Bild 5 zeigt den ungleich größeren Materialaufwand bei der bisherigen Signalart. Es bedarf keiner Beweisführung, daß Erstellung, Betrieb und Unterhaltung bei solchen Lichtsignalen beträchtlich billiger sind als bei Formsignalen.

Die Bilder 6 und 7 zeigen einen Vergleich zwischen Form- und Lichtsignalen der dreiflügeligen Form.

Ein Hinweis auf die verwickelte Maschinerie (Mast mit Flügeln und Antrieben, Flügelkupplung, Vorsignal und Scheibenkupplung mit Antrieb und die für die Betätigung nötigen Leitungen mit Zubehör), die bei der Ausführung nach den Bildern 5 und 7 nötig ist, dürfte von der wirtschaftlichen und signaltechnischen Überlegenheit der Lichtsignale überzeugen.



Abb. 4.

Schwedisches Lichtsignal für eine Abzweigung mit Durchfahr-Vorsignal. (Das Durchfahr-Vorsignal hat Blinklicht)




Abb. 6.

Schwedisches Lichtsignal für zwei Abzweigungen mit Durchfahr-Vorsignal. (Das Durchfahr-Vorsignal hat Blinklicht).

Es bedeuten:

- a) 1 rotes Ruhelicht = Halt
- b) 2 grüne Ruhelichter = Einfahrt Nebenfahrstraße
- c) 1 grünes Ruhelicht zuzügl. 1 grünen Blinklicht = Einfahrt Hauptfahrstraße
- d) 1 grünes Ruhelicht zuzügl. 1 weißen Blinklicht = Einfahrt und Durchfahrt Hauptfahrstraße.

Die gedrängte Form der Lichtsignale gestattet, sie unmittelbar oberhalb der Abschrägung der Umgrenzung des lichten Raumes der Gleise unterzubringen; vgl. Bild 8. Hiermit verknüpft ist der weitere Vorteil, daß die Signale in nächste Nähe des Führerauges rücken. Das kommt auch bei Nebel als außerordentlicher Vorteil in Betracht. Die Führer brauchen die Signale nicht irgendwo im Luftraum zu suchen, sie drängen sich ihnen sozusagen auf! Es sei noch erwähnt, daß auch der Mast selbst, der gegenüber demjenigen des Flügelsignals nur Einrichtungen von geringerem Schwere und Windangriffsfläche aufzunehmen braucht und deshalb wesentlich leichter gebaut werden kann, in der Erstellung wesentlich billiger wird als dieser. Alle

diese Vorteile sind in letzter Zeit von namhaften Fachleuten öffentlich anerkannt worden.

Die Lösung der bei der Durchbildung der Lichtsignale auftauchenden Fragen war durch Voraussetzungen bedingt, die vollständig verschieden sind von denen, die bei gewöhnlichen Beleuchtungsproblemen vorliegen. Es bleibt vorbehalten,




Abb. 5.

Zweiflügeliges deutsches Hauptsignal und Durchfahr-Vorsignal mit elektrischen Antrieben und sonstigem Zubehör. (Bei Tage als Formsignale, bei Nacht als Lichtsignale wirksam).




Abb. 7.

Dreiflügeliges deutsches Hauptsignal und Durchfahr-Vorsignal mit elektrischen Antrieben und sonstigem Zubehör. (Bei Tage als Formsignale, bei Nacht als Lichtsignale wirksam).

einem besonderen Aufsatz hierauf näher einzugehen. Zweifellos ist eine technisch so schwierige und wirtschaftlich so weittragende Angelegenheit ohne gründliche Erforschung aller Umstände nicht nutzbringend zu behandeln. Jedenfalls beweisen die Entschließungen der Eisenbahnverwaltungen der meisten europäischen Staaten, daß die Einführung der Tageslichtsignale weniger eine Frage als eine Notwendigkeit ist, und zwar ist diese Notwendigkeit nicht in erster Linie durch den wirtschaftlichen Nutzen, so groß dieser auch sein mag, sondern auch durch die technischen und betrieblichen Vorteile bedingt und im Interesse der Verkehrssicherheit geboten. In England, Norwegen, Schweden, Spanien, Italien und Österreich sind sie bereits eingeführt. Die übrigen Länder sind, wie wir, mit der Einführung beschäftigt. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind allein

Jahre 1924 2300 engl. Meilen mit Lichtsignalen ausgerüstet werden!

Venn daher die Fachleute der deutschen Reichseisenbahnverwaltung nun auch bemüht sind, ihr Augenmerk auf eine Sache richten³⁾, die von fast allen Eisenbahnverwaltungen der Welt Eifer studiert und mehr oder weniger angewendet wird, so einen sie mir auf dem durch die Verhältnisse gegebenen Weg sein. Gegenwärtig wird diese Angelegenheit bei uns mit




Abb. 8. Vergleich für die Anordnung der Form- und Lichtsignale bei elektrisch betriebenen Bahnen mit Oberleitung.

mit deutscher Gründlichkeit behandelt. Daß man dabei die elektrische Beleuchtung, zu deren weitgehendster Anwendung für Signal- und Weichenlampen man sich schon lange vorher aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen hatte, als Grundlage annehmen kann, kann als eine selbstverständliche Entscheidung betrachtet werden.

* * *

Die vorstehende Abhandlung des Direktor Diehl haben wir dem Regierungsbaurat **Roudolf** zur Gegenäußerung übermittelt. Er schreibt:

Meine Ausführungen in Nr. 44 des Jahrg. 1925 dieser Zeitung über „Parabolsignale mit Außenbeleuchtung im Vergleich mit Lichtsignalen“ sind angegriffen worden. Ich muß nach wie vor meine Darlegungen über die Mängel, die den Lichtsignalen noch anhaften, aufrechterhalten.

Zugegeben hat Direktor Diehl, daß die Lichtsignale an dem Verkehrsturm auf dem Potsdamer Platz in Berlin mangelhaft sind. In Kurven ist die Sichtbarkeit der Lichtsignale nur bis einem Grad möglich und dies auch nur unter Zuhilfenahme von Signalen (Becker, Verkehrstechnische Woche, Heft 7, S. 76, 25). Das Parabolsignal hat diese Einschränkung nicht, man sieht es genau so wie die jetzigen Flügelsignale.

Die Beleuchtung der Parabolsignale meiner Bauart⁴⁾ erfolgt in der Regel mit gelöstem Acetylen, das überall im Handel zu haben ist. Die ganzen Bahnstrecken würden mit Acetylenlichtsignalen auszurüsten sein, um unabhängig von Stromnetzen zu werden. Jedes Signal hat seine eigene Beleuchtungsquelle. Versucht man eine Lampe, was beim Acetylen sehr selten vorkommt, bei meinen Versuchssignalen, die alle mit Acetylen gespeist werden, ist es nie vorgekommen —, so merkt dies der Wärter. Er kann die Lampe, sowie es jetzt geschieht, sofort wieder anfinden. Da, wo elektrisches Licht vorhanden ist, kann man auch dieses verwenden, wenn man will, ebenso Petroleum. Um das lästige Anzünden der Acetylenflamme bei Eintritt der Dunkelheit zu vermeiden, läßt man eine kleine Sticht Flamme brennen, die am Abend mittels eines Kettenzuges, der unten am

Mast sich befindet, die Flamme voll aufleuchten läßt. Diese Stichtflamme kostet bei dem geringen Preis des Acetylgases sehr wenig. Jegliche Betriebsgefahr, wie sie entstehen könnte durch Nichtbrennen einer Signallampe, ist somit beseitigt.

Acetylenbeleuchtung ist am besten und billigsten aus folgenden Gründen:

Durch die Acetylenbeleuchtung ist man vollkommen unabhängig von Kraftanlagen. Bei elektrischen Lichtsignalen ist man abhängig von Kraftwerken, und um an „die einzelnen Stellen der Strecken zu kommen, wo Blocksignale stehen, müssen große Stromkreise mit Wechselstrom an der Bahn entlang zur Speisung der Blockstellen und kleinen Bahnhöfe geführt werden. Damit aber Wechselstrom nicht die Schwachstromleitungen beeinflusst, wird von vornherein auf Rückleitungen Bedacht zu nehmen sein. Die Kosten der Einführung des elektrischen Signallichtes sind daher bedeutend“ (Verkehrst. Woche Heft 15, S. 201 1925, Oberbaurat Schwarz, Hanau⁵⁾). Diese Bedenken sind zuerst von G. Schwarz ausgesprochen worden und sind für die Kostenfrage der Einführung der elektrischen Lichtsignale sehr wichtig.



Abb. 9. Parabol-Hauptsignal bei elektrischer Bahn mit Oberleitung; Bauart Roudolf.

Ein weiterer Punkt, den Diehl gar nicht erwähnt hat bei der Kostenfrage, ist der, daß bei den Parabolsignalen nur in der Nacht volles Licht gebrannt wird, während bei den Tageslichtsignalen Tag und Nacht das Licht brennt. Bei ersteren wird also bedeutend an Kosten für die Beleuchtung gespart.

⁵⁾ Diese Abhandlung ist in Nr. 44 S. 1242/1925 dieser Zeitung von mir angegeben worden.

³⁾ Auch die Verwaltung der Hoch- und Untergrundbahn in Berlin, der man mangelnde Sachkenntnis und unberechtigte Fortschrittslichkeit doch sicherlich nicht vorwerfen kann, geht den selben Weg. Vgl. den Aufsatz in Nr. 3 des lfd. Jahrg. dieser Zeitschrift über die Tageslichtsignale auf der Berliner Hochbahn.

⁴⁾ D.R.G.M. 837 430.

Weiter sagt Schwarz in dem angezogenen Aufsatz: „Wie gestalten sich die Verhältnisse, wenn der Strom versagt? Bei elektrisch betriebenen Stadtbahnen, auch Untergrundbahnen, bleiben die Züge liegen, und eine Betriebsgefahr ist ausgeschlossen. Bei Hauptbahnen wird aber der Lokomotivführer das Fehlen des Stromes nur merken, wenn er das Erlöschen der Signallichter beobachtet hat. In der Regel wird er sie nicht erkennen und daher unbedenklich weiterfahren, und da die Bahnhöfe auch im Dunkel liegen, das Hauptsignal überfahren. Da gleichzeitig eine große Anzahl von Zügen gefährdet ist, kann eine Stromunterbrechung eine größere Anzahl von Unfällen herbeiführen. Mit einem mutigen Gedankenflug ist da nichts gewonnen.“ Ich bin mit meinen Bedenken also nicht allein.

Mein Hauptsignal ist an einem Mast, wie es bei Flügsignalen üblich ist, angebracht, man kann den Parabolflügel des Haupt-signalen auch an einem kleineren Mast anbringen, wie das bei meinem Vorsignal zu erkennen ist.

Das Rücklicht an meinem Parabolsignal hat, wie die Abb. 1 auf S. 1241 der Nr. 44 dieser Zeitung zeigt, einen viel kleineren Parabolspiegel mit kleiner Lampe nach rückwärts. Die Stellung des Signals hoch rechts und links ist nur angegeben worden, um die evtl. Möglichkeit einer vierten Stellung zu zeigen; drei Stellungen genügen aber vollständig bei dem Haupt- und Vorsignal. Durch die kleinere Lampe des Rücklichtes, das nur auf nahe Entfernungen im Bahnhof zu sehen zu sein braucht, wird an Beleuchtungskosten gespart. Rücklichter sind sehr wichtig für die Benachrichtigung des Bahnhofspersonals über den Stand der Hauptsignale. Sieht man vom Bahnhof aus das Ausfahrtsignal auf Halt, so bedeutet das Rangierergebnis. Beim Parabolsignal ist dies deutlich gelöst. Bei den elektrischen Lichtsignalen ist es bei den in Deutschland vorhandenen nicht erreicht. Wenn das Rücksignal deutlich sein soll, ist es nur durch Wiederholen der Lampen und Blenden nach rückwärts möglich.

Bei elektrischen Bahnen mit Oberleitung läßt sich ein Parabol-signal innerhalb der Leitungsmaste über dem Gleis anbringen. Die vorstehende Abbildung zeigt das Signal. Es hebt sich klar und deutlich aus dem Behang über den Gleisen ab; das Parabolsignal stand auf dem Rangierbahnhof Pankow. Das Lichtsignal, das in Augenhöhe des Lokomotivführers angebracht ist, hat den Nachteil, daß das Personal beim Herausbiegen aus der Lokomotive leicht verletzt wird, was leider oft vorkommt bei den jetzigen Vorsignalen, die in gleicher Höhe am Gleise stehen, wie ich das im Betriebe lange Zeit hindurch beobachten konnte.

Daß die Beseitigung des farbigen Lichtes sehr große Vorzüge hat, darüber ist kein Zweifel. Farbenblind sind fast nur Männer und in größerer Anzahl als man denkt. Ebenso spricht gegen die Tageslichtsignale die Beschaffenheit des Auges. Dessen Farbenempfindung liegt in den Zapfen der Netzhaut

und die Lichtempfindung für hell und dunkel nur in deren Stäbchen. Die Farbenempfindung sinkt rasch. Es steht immer nur ein Zapfen zwischen vier Stäbchen auf einem Querschnitt. Bei dem Parabolsignal habe ich nur helle, bei Tag und Nacht weit sichtbare Flächen, bei dem Lichtsignal nur Farben.

In meinem Aufsatz habe ich nur von Lichtquellen von 75 bis 100 N. K. gesprochen und habe weiter erwähnt, daß, wenn man bei Nebel durchdringen wolle, man 200 N. K. wählen müsse. Bei Nebel durchdringen, werden wir noch zu höheren Kerzestärken kommen.

Bezüglich der guten Sichtbarkeit des Parabolsignals bei einem von der Sonne beschienenen Schneefeld kann ich nur mitteilen, daß mein Parabolsignal, welches als Rangiersignal bei der preußisch-hessischen Staatsbahn eingeführt ist, sich bei Schnee gut bewährt hat. Es hat eine breite schwarze Umrandung, die die Sicherheit erhöht. Schnee bleibt auf dem gebogenen Flügel nicht liegen. Bei starkem Wind ist das Signal leicht beweglich, da es ausbalanciert ist.

Bei elektrischem Licht ist der Strompreis maßgebend, der überall verschieden ist; verwendet werden 100 Watt halbspiegelte Glühlampen. Die Acetylenbeleuchtung ist billig; sie beträgt nur 3,3 Pf. für die Stunde und für den Brenner.

Die Ansicht, daß die beiden Enden des Parabolflügels nur direktes Licht erhielten und deshalb schwächer wirksam wären als die Mitte, auf die der Reflektor wirkt, ist irrig. Die Lichtquelle steht in der Tat in dem gemeinsamen Brennpunkt des Parabolflügels und der Glühlampenverspiegelung. Und zwar bildet diese Glühlampenverspiegelung einen Kugelspiegel, der also die Lichtstrahlen nur in den Brennpunkt zurück wirft, und so die Lichtquelle bedeutend verstärkt. Demnach wird der Flügel in seiner ganzen Breite gleichmäßig vom direkten Licht der verstärkten Lichtquelle erleuchtet. Diehl geht von der falschen Voraussetzung aus, daß die Glühlampenverspiegelung parabolisch sei.

Der parabolisch gekrümmte Flügel wirft in der Hauptsache die Lichtstrahlen, wie in Abb. I meines Aufsatzes richtig dargestellt ist, parallel zurück. Jedoch ist infolge des rauhen Anstriches des Flügels eine vermehrte natürliche Streuung des Parabel gegeben, so daß praktisch ein Lichtkegel zustande kommt. Der Flügel beleuchtet mit diesem Lichtkegel aber nicht eine bestimmte Fläche, sondern die Reflektorwirkung des Parabel wird zur Erzielung einer guten Sichtbarkeit des als Lichtträger wirkenden Flügels ausgenutzt. In dem direkten Licht, wie es bei dem Parabolsignal vorhanden ist, ist es immer angenehmer für das Auge.

Klar und deutlich treten die drei Stellungen des Parabol-signalen heraus und sind bei Tag und Nacht leicht aufzufassen und zu behalten.

Bücherschau.

— „Hütte“, Taschenbuch der Stoffkunde. Herausgegeben vom Akademischen Verein Hütte, E. V., und Dr.-Ing. A. Stauch. Unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure im V. d. I. Mit 356 Textabbildungen. Berlin 1926. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. XII, 1173 Seiten. Preis in Leinwand geb. 22,80 M., in Leder geb. 25,80 M.

Die Kenntnis der Eigenschaften der Baustoffe ist für den schaffenden Ingenieur, welcher Fachrichtung er auch angehört, mag, dringend notwendig. Er muß über den Stand der Werkstofftechnik genau unterrichtet sein; er muß ferner in der Lage sein, die ausschlaggebenden physikalischen, chemischen und technologischen Eigenschaften der Werkstoffe zu prüfen. Die Gemeinschaftsarbeit auf diesem Gebiete hat im In- und Auslande besondere Pflege erhalten und bereits große Fortschritte erzielt.

In dem vorliegenden Taschenbuch wird dem Ingenieur eine Zusammenstellung der wichtigsten Stoffe gegeben. Vorausgeschickt ist ein kurzes Repetitorium der Chemie, das die bei der

Behandlung der Stoffe verwendeten Begriffe erläutert. Im zweiten Abschnitt sind die wichtigsten Gruppen der Materialprüfung zusammengestellt, besondere Prüfungen aber bei den einzelnen Stoffen behandelt. Die eigentliche Stoffkunde zerfällt in einen unorganischen und einen organischen Teil. Im ersten Teil erscheinen drei Hauptgruppen, die Metalle, die Nichtmetalle und Verbindungen und die mineralischen und organischen Baustoffe. Der organische Teil behandelt Pflanzen-, Tier- und fossile Stoffe. In diese sechs Gruppen lassen sich systematisch alle Bau- und Betriebsstoffe einreihen, die für die Bedürfnisse des allgemeinen Maschinenbaues, der Elektrotechnik, des Schiffbaues, des Eisenbahn-, Kraftwagen- und Flugzeugbaues sowie des Hoch- und Tiefbaues in Frage kommen.

Für die Bearbeitung der einzelnen Sondergebiete ist eine ganze Reihe namhafter Fachleute gewonnen worden, die ihre Aufgabe im Rahmen des Taschenbuches glänzend gelöst haben. Das ausführliche Stichwort- und Namenverzeichnis erleichtert in jeder Beziehung die Benutzung des empfehlenswerten Werkes, das sich den übrigen Taschenbüchern der „Hütte“ in Druck und Ausstattung würdig zur Seite stellt. Sch.

Staatssekretär a. D. Dr. Stieler: „Der Dawesplan und die Reichseisenbahn“⁽¹⁾ sowie Der Internationale Eisenbahnverband und die Entwicklung älterer internationaler Eisenbahn- organisationen seit Kriegsende“⁽²⁾.

Als noch das Staatseisenbahnsystem in Deutschland herrschte, waren die leitenden Staatsmänner bei Beratung der Eisenbahnsachen in den Parlamenten und deren Ausschüssen regelmäßig anlassend, die für die Verwaltung maßgebenden Gesichtspunkte darzulegen, aktuelle Fragen eingehend zu behandeln und die befolgte Eisenbahnpolitik mit aller gebotenen Gründlichkeit der wissenschaftlicher Vertiefung zu rechtfertigen. Die der Öffentlichkeit hierüber erstatteten Berichte wurden als wahre Goldgruben für alle Studien auf dem Gebiete der Eisenbahnverwaltung von Praktikern wie Theoretikern gleich hoch geschätzt. Es ist dankbar zu begrüßen, wenn Staatssekretär a. D. Dr. Stieler sich seine häufigen wertvollen Veröffentlichungen dazu beibringt, hier einen Ersatz zu schaffen, und auch weiteren Kreisen sonst schwer zu erlangende Material zugänglich macht.

Die Studie „Der Dawesplan und die Reichseisenbahn“ bringt mehr, als der Titel zunächst verspricht. Dr. Stieler beschäftigt sich zur Aufgabe gemacht, darzustellen, welche Wirkung die der Dawesplan der Reichsbahn auferlegte finanzielle Belastung für das Unternehmen selbst und für die deutsche Gesamtwirtschaft habe. Er beschränkt sich aber nicht darauf, darlegen, daß die Reichsbahn ihren bisherigen Reparationsverpflichtungen nachgekommen ist, sondern wendet sich vor allem der schicksalsschweren Frage zu, ob die Erfüllung der der Reichsbahn auferlegten Verpflichtungen auch in Zukunft möglich sein werde, und diese allgemeine Fragestellung leitet nun naturgemäß und zwangsläufig zur Untersuchung zahlreicher höchst interessanter Einzelfragen, die sich sowohl auf die Einnahme-, als auch auf die Ausgabeseite erstrecken: so werden namentlich die Tarifpolitik sowie die Gehalts- und Lohnpolitik besprochen, ferner die Gleisunterhaltung, der Fahrzeuersatz, die Neuordnung des Werkstättenwesens und die Anleihefrage.

Die ausländischen Eisenbahnsachverständigen, die bei der Vorbereitung des Dawesplanes mitwirkten, haben die Frage, ob die Reichsbahn die ihr jetzt auferlegten Reparationslasten — im Beharrungszustand fast 1 Milliarde GM. jährlich — tragen könne, nicht, indem sie nach den Ausführungen Dr. Stielers zur Beantwortung vorbrachten, daß die deutschen Staatsbahnen vor dem Kriege mit leichter Mühe einen Betriebsüberschuß von ziemlich 1 Milliarde M. im Jahre erzielten, obgleich sie ausgesprochenenmaßen in erster Linie der Wirtschaft und dann erst finanziellen Interessen dienten und nicht unbeschränkt die in der Volkswirtschaft erprobten Grundsätze anwenden konnten. Aber seien die deutschen Staatsbahnen vor dem Kriege in der Lage gewesen, mit einer Betriebszahl von 70 auszukommen, und nun man jetzt der Reichsbahn-Gesellschaft sogar eine Betriebszahl von 80 zugestehen, so würden ihr bei einer Jahreseinnahme von 4 Milliarden Goldmark immer noch 800 Millionen Goldmark Überschuß verbleiben; und schließlich müsse ein gewerbliches Unternehmen mit einem Anlagekapital von 26 Milliarden Goldmark schon unter dem Gesichtspunkt einer bescheidenen Verzinsung einen Überschuß von 1 Milliarde Mark herauswirtschaften können. Zunächst führt Dr. Stieler die von den Sachverständigen erwarteten finanziellen Folgen der Umstellung in der wirtschaftlichen Wirtschaftsmethoden auf das gebotene Maß zurück, indem er darauf hinweist und näher begründet, daß die Reichsbahn-Gesellschaft, wie alle Eisenbahnunternehmen der Welt, sehr eingeschränkt ist durch Rücksichten auf die Allgemeinheit und sich naturgemäß nicht völliger Freiheit von politischen Einflüssen erfreut. Dies gilt nicht am wenigsten für die Tarifpolitik. Bei Besprechung der letzteren kommt Dr. Stieler

zu dem Ergebnis, daß — wie man auch immer das Gütertarifsystem gestalten wolle — jedenfalls mindestens der heute erreichte tonnenkilometrische Einnahmesatz erhalten bleiben müsse; der von der Binnenschifffahrt, den Flugzeugen und namentlich den Kraftwagen ausgehende scharfe Wettbewerb wird in eingehenden Ausführungen besonders gewürdigt. Ob die hiernach sich ergebenden Eisenbahneinnahmen genügen werden, um der Gesellschaft den erforderlichen Überschuß zu sichern, hängt von der allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland ab. Dr. Stieler weist hierbei mit Recht darauf hin, daß die Einnahmen aus der Verkehrssteuer, die an den Agenten für Reparationszahlungen abzuführen sind (im Beharrungszustand jährlich 290 Millionen Goldmark), zwar für die Reichsbahn nur ein durchlaufender Posten sind, daß aber die Erhebung dieser Steuer für die Tarifpolitik der Gesellschaft insofern sehr lästig ist, als bei Bemessung der Tarife der Steuerzuschlag mitberücksichtigt werden muß und die Tragfähigkeit einer Sendung hinsichtlich der Beförderungskosten nicht voll zugunsten der Gesellschaft ausgenützt werden kann. Hierzu möge jedoch bemerkt werden, daß bei Aufhebung der Verkehrssteuer die Reichsbahn-Gesellschaft wohl sicher ihre Tarife erhöhen würde und dann das Reich den sich ergebenden Steuerausfall auf andere Weise wieder einbringen müßte, so daß schließlich eine doppelte Belastung der deutschen Volkswirtschaft einträte. Bekanntlich bestehen bei den Privat-, Straßen- und Kleinbahnen Bestrebungen, die ihnen auferlegten Beförderungssteuern durch die wesentlich niedrigere Umsatzsteuer zu ersetzen, mit der ausgesprochenen Absicht, dann ihre Tarife zu erhöhen; auch hier wäre eine doppelte Belastung der Volkswirtschaft die unmittelbare Folge.

Auf der Ausgabeseite stehen im Vordergrund die persönlichen Ausgaben, die heute erheblich mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben ausmachen. Hier wesentliche Ersparnisse zu machen, ist natürlich sehr schwer, da es sich um einen lebenswichtigen Betrieb handelt, dessen auch nur teilweise Stilllegung im öffentlichen Interesse unter allen Umständen vermieden werden muß. Ob der Personalabbau bereits abgeschlossen ist, kann man nicht wissen. Die ausführlichen Darlegungen über die Personalpolitik mögen bei Stieler selbst nachgelesen werden. Jedoch seien einige wenige ergänzende Bemerkungen gestattet. Wie aktuell die Personalfrage auch abgesehen von der Reichsbahn allgemein in Staat und Wirtschaft ist, beweist u. a. die Tatsache, daß der Reichsverband der Deutschen Industrie im Interesse der Sanierung der Finanzwirtschaft für die Zukunft eine Kürzung aller öffentlichen Ausgaben um 20 % gegenüber der Ist-Ausgabe 1924 im Wege einer Verwaltungsreform fordert, die sich natürlich auch auf das Personal auswirken würde. Ebenso fordert der Berliner Oberbürgermeister Böß in seiner Schrift „Wie helfen wir uns?“ eine entschlossene Durchführung weiteren Personalabbaues in den öffentlichen Körperschaften. Daß in der Nachkriegszeit zuviel Personal eingestellt worden ist, darüber besteht bei niemandem ein Zweifel, bestritten ist nur, inwieweit die besonderen Verhältnisse dazu nötigten. Interessant ist jedenfalls die Feststellung in der Denkschrift des genannten Reichsverbandes, daß Präsident Coolidge neulich erklärt hat, es sei der Union gelungen, den Personalbestand ihrer öffentlichen Verwaltung auf den Vorkriegsstand zurückzuführen. „Diese Tatsache“, so bemerkt Böß, „ist für uns Deutsche dadurch von Bedeutung, daß selbst in Amerika, das keinen verlorenen Krieg mit seinen Begleiterscheinungen und keine Änderung der politischen Verfassung erlebte, eine solche Personalvermehrung da war, und daß es dort bis 1925 gedauert hat, ehe normale Verhältnisse hergestellt werden konnten.“ Gewiß ist nach alledem die Personalfrage in ein ernstes Stadium getreten.

Mit Besorgnis steht Dr. Stieler vor der Frage, auf wie lange und in welchem Umfange man die seither geübte Sparsamkeit

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. Preis geheftet M.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1926. Preis

auf gewissen Gebieten werde fortsetzen können. Bei Besprechung der Gleisunterhaltung kommt er zu dem Ergebnis, daß sich noch auf Jahre hinaus die Ausgabeposten hierfür steigern werden, da die Minderleistungen seit Kriegsbeginn noch auszugleichen sind. Auch zur Ergänzung des Fahrzeugparkes wird die Reichsbahn-Gesellschaft, die infolge übergroßer Beschaffungen in den ersten Nachkriegsjahren bis jetzt mit Ersatzbeschaffungen fast vollständig zurückhalten konnte, voraussichtlich in den nächsten Jahren namhafte Mittel aufwenden müssen. Um ein gewisses Gegengewicht gegen das Steigen der Ausgaben zu schaffen, wird selbstverständlich lebhaft daran gearbeitet, den Betrieb der Gesellschaft möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Dr. Stieler verweist hierzu besonders auf die Neuordnung des Werkstättenwesens, die sorgsamste Verfolgung der Selbstkostenberechnung und die gegenseitige Abrechnung der Direktionsbezirke.

Inwieweit alle diese Umstände die Höhe des Betriebsüberschusses beeinflussen werden, kann natürlich niemand vorausbestimmen. Ist Goethe schon skeptisch gegenüber der Beurteilungsmöglichkeit historischer Vorgänge: „Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln“, so steht man vor schier unüberwindlichen Schwierigkeiten, wenn auch nur schätzungsweise die Entwicklung künftiger Vorgänge vorausgesagt werden soll. Normalerweise erreicht die Reparationspflicht erst mit Ablauf des Jahres 1964 ihr Ende, sie dauert also rund 40 Jahre. Wie kann man sich aber vermessen, die Geschieke eines großen Volkes auf so lange Zeit festzulegen, wo doch in solchen Zeiträumen nach aller geschichtlichen Erfahrung mit eingreifenden Änderungen der Verhältnisse zu rechnen ist? Das Reich Theoderichs des Großen hat nicht viel längeren Bestand gehabt, und die scheinbar felsenfest dastehende Schöpfung Bismarcks wurde nach 47 Jahren in seinen Hauptbestandteilen zerstört. Trotzdem hat Dr. Stieler recht, wenn er bei seinen Einschätzungen der Zukunft die Einwirkungen etwaiger katastrophaler Ereignisse ganz außer Betracht läßt, da solche Ereignisse selbstverständlich in keiner Weise vorausgesehen werden können. Aber auch wenn man hiernach mit Dr. Stieler die *clausula rebus sic stantibus* bestimmend sein läßt, muß man gleich ihm mit ersten Besorgnissen der künftigen Entwicklung der finanziellen Verhältnisse entgegensehen. Einige hier einschlagende Gesichtspunkte sind bereits in unserer Zeitung (vgl. S. 247 fg. in Nr. 10 vom 11. März 1926) bei Besprechung des Berichtes des Eisenbahnkommissars Leverage über das erste Reparationsjahr dargelegt worden. Zweifellos wirkt die bestehende Wirtschaftskrise ungünstig auf die Erträge der Reichsbahn ein. Oberbürgermeister Böß nimmt in seiner erwähnten Schrift auf Grund eingehender Untersuchungen an, daß die deutsche Produktion im Jahre 1925 nur etwa $\frac{3}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ der Produktion des Jahres 1913 auf heutigem Gebiete betragen hat. Nur bei wesentlicher Besserung der Verhältnisse wird Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommen können. Böß fügt hinzu: „Das deutsche Volk hat die schwere Aufgabe, zu beweisen, daß es trotz gutem Willen mit der Erfüllung des Dawes-Planes nicht geht, wenn nicht in unserer internationalen Wirtschaftslage wesentliche Änderungen eintreten.“ Schließlich weist Dr. Stieler mit Recht noch auf zwei Erscheinungen hin, die die Bedeutung der Eisenbahnen künftig in ungünstigem Sinne beeinflussen können, nämlich die sich steigernde Gewinnung der Elektrizität aus Wasserkraften und die Verflüssigung der Kohle; im selben Sinne wirkt natürlich auch die Anlegung von Elektrizitätszentralen in der Nähe von Kohlenlagern unter Ausnutzung der letzteren. Bedenkt man, daß von den auf der Reichsbahn ausgeführten Transporten 40% auf die Kohlentransporte entfallen und der Kohlenverkehr an den Einnahmen aus dem Güterverkehr mit 30% beteiligt ist, so ergibt sich, wie Dr. Stieler ausführt, der ungünstige Einfluß auf die Eisenbahnwirtschaft von selbst, namentlich wenn es einmal gelingen wird, die Verflüssigung der Kohle mit wirtschaftlichem Erfolg durchzuführen und diesen Brennstoff von den Erzeugungsstätten in Röhren nach den Hauptverbrauchsstätten zu leiten. Wie oft hat man den

früheren bundesstaatlichen Eisenbahnen vorgeworfen, daß sie übertriebener Weise aus Betriebseinnahmen Verbesserungen Erweiterungen der Eisenbahneinrichtungen bestritten und diese Weise unkaufmännisch zu weitgehende Abschreibungen wirkten, und wie weise erscheint jetzt ihr Vorgehen im Hinblick auf die nur allzu berechtigten Ausführungen des Verfassers über die Möglichkeit einer teilweisen Entwertung der Eisenbahn.

Eine der vielen Übertreibungen Friedrich Lists ist die in seinen Propagandaschriften immer wieder mit begeisterten Worten angekündigte Hoffnung, daß die Eisenbahnen, wenn auch in ferner Zukunft, ein Zeitalter der Verbrüderung aller Nationen und den Weltfrieden herbeiführen werden (Archiv Eisenbahnwesen 1918 S. 610). Die Studie Dr. Stielers über Internationalen Eisenbahnverband und Entwicklung älterer internationaler Eisenbahnorganisationen seit Kriegsende gibt hierüber einen traurigen Kommentar. Von den hochgespannten Erwartungen Lists bleibt bloß das eine bestehen, daß es in der Tat Eisenbahnverwaltungen sind, welche bei einer Annäherung der Völker die ersten Fühler ausstrecken und den Boden für einen Ausgleich vorbereiten. Zweierlei wirkt hier ein: erstens, daß die Eisenbahnen der verschiedenen Länder darauf angewiesen sind, ihre Einrichtungen und Vorschriften einander anzupassen, damit sich der Verkehr über die Landesgrenzen hinaus glatt abwickeln kann, und zweitens vollzieht sich der Verkehr zwischen den Fachleuten der Eisenbahnverwaltungen leichter und schneller als in den schwerfälligen Verhandlungen von Regierung zu Regierung. So war es in den letzten Jahren und so vollzog es sich auch in den ersten Zeiten der Eisenbahngeschichte. Dr. Stieler entwirft von der hieraus entstehenden Entwicklung ein klar und übersichtliches Bild. Schon im Jahre 1846 kam der „Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ (VDEV) zustande, der die wichtigsten Bahnen Deutschlands, der Habsburgischen Monarchie, der Niederlande und Luxemburgs, Rumäniens sowie einige russische und belgische Strecken umfaßte. Das erste Ziel des VDEV liegt auf dem Gebiete der Schaffung eines einheitlichen Verkehrsrechts, insbesondere eines einheitlichen Frachtrechts. Das vom Verein aufgestellte „Betriebsreglement“ (*lex contractus*) ging mit seinen grundlegenden Bestimmungen in das deutsche Handelsgesetzbuch von 1862 über, und auch von den Regierungen abgeschlossene „Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr“ (IU) vom 14. Oktober 1890 wurde den auf das Betriebsreglement zurückzuführenden Bestimmungen des deutschen Transportrechts aufs engste angepaßt. Die zweite wichtige Aufgabe des VDEV liegt, wie Dr. Stieler weiter ausführt, auf technischem Gebiete. Auch hier ist die Verständigung der Verwaltungen der Verständigung der Regierungen grundlegend vorangegangen. Erst in den Jahren 1882 und 1886 kamen zwischen den Regierungen „Internationale Vereinbarungen über die technische Einheit im Eisenbahnwesen“ (TE) zustande. Die Regelung der gegenseitigen Benutzung Betriebsmittel, der Aushilfe bei Betriebsstörungen, der Abrechnung usw. bildeten weiter ein reiches Feld der Betätigung des VDEV. Ferner traten die Eisenbahnverwaltungen unseres Vaterlands seit 1872 zu „Europäischen Fahrplankonferenzen“ und „Wagenbeistellungskonferenzen“ regelmäßig zusammen. Im Jahre 1885 wurde der „Congrès international des chemins de fer“ — Brüsseler Kongreß (B. K.) gegründet, der grundsätzlich die ganze Welt umspannen sollte und dem Deutschland erst im Jahre 1905 beitrug. Der Verfasser schildert nun, wie diese Vereinbarungen durch den Kriegsausbruch zwischen den sich bekämpfenden Ländern außer Kraft gesetzt wurde, und nach dem unglücklichen Kriegsende die Feinde sowohl im Versailler Vertrag als auch während der ersten Nachkriegsjahre die deutschen Eisenbahnen soweit möglich in ihren Rechten zu beschneiden suchten. Bald gewann aber unter dem Drucke des praktischen Bedürfnisses die Vernunft wieder einigermaßen die Oberhand. Zunächst kam die Reichsbahn im Jahre 1921 — allerdings nur mit beratender Stimme — auf die internationale Verkehrskonferenz in Barcelona zu Wort.

im Herbst desselben Jahres aber wurden in Stresa — nicht zwischen Regierungen, sondern — zwischen den Eisenbahnen des VDEV und des übrigen kontinentalen Europas mit Ausnahme Spaniens und der pyrenäischen Halbinsel unter voller Gleichberechtigung Deutschlands zwei Abkommen über die Benutzung von Güterwagen und der Personen- und Gepäckwagen abgeschlossen. Schließlich wurde im Jahre 1922 in Paris auf Grund der im selben Jahr abgehaltenen Vorverhandlungen in Genéve der „Internationale Eisenbahnverband“ (IEV), die „Union internationale des chemins de fer“ (UIC) gegründet. Die Satzungen des Verbandes sind der Studie als Anhang beigelegt. Dem Verbande gehören an die hauptsächlichlichen Bahnen der europäischen Staaten mit Einschluß der des „Verbandes der Sozialistischen Sowjetistischen Republiken“; außerdem sind Verbandsmitglieder die auf dem asiatischen Festlande gelegenen großen Eisenbahnen Chinas und Japans. Das Verbandsgebiet umfaßt ein Gebiet von mehr als 330 000 km Eisenbahnen. Die Geschäftsführung obliegt einem „Geschäftsführenden Ausschusse“, der aus Mitgliederverwaltungen und der mit dem Vorsitz betrauten Eisenbahnen besteht. Der Ausschuss hat seinen Sitz in Paris. Den Vorsitz führen zur Zeit die französischen Bahnen. Zunächst sind für die wichtigsten Angelegenheiten fünf Ausschüsse eingesetzt worden: für den Personenverkehr, für den Güterverkehr, für die gegenseitige Abrechnung und die Währungsfrage, für den Austausch und die gegenseitige Benutzung der Fahrzeuge, für die für technische Fragen; in allen diesen Ausschüssen ist Deutschland vertreten, im ersten führt es den Vorsitz. Die Zeit der Gründung des IEV ist, so führt Dr. Stieler aus, natürlich nicht zu kurz zur Bildung eines Urteils über seine Leistungs-

fähigkeit. Seine Schwäche liegt in der großen Ausdehnung und darin, daß er in der Bindung seiner Mitglieder sehr vorsichtig ist und sein muß. Man darf wohl hinzufügen, daß für die Union internationale des chemins de fer die Gefahr besteht: Qui trop embrasse, mal étirent. Mit den übrigen Verwaltungseinrichtungen (VDEV, BK, dem erwähnten auf Grund der Konferenz in Stresa abgeschlossenen Güterwagen- und Personenwagen-Verband und der Internationalen Fahrplankonferenz) hat sich der IEV in Verbindung gesetzt, um eine einheitliche Arbeit mit ihnen zu ermöglichen. Das Hauptgewicht der Tätigkeit dieses Verbandes wird wohl auf technischem Gebiete liegen (Einführung der durchgehenden Bremse in den Güterzügen, Verstärkung der Fahrzeugkuppelungen, Ausbildung der Stoßvorrichtungen, Puffer, fortschreitende Elektrisierung der Zugförderung sowie der Beleuchtung und der Beheizung der Züge, weitere Elektrisierung des Signalwesens, insbesondere Signalübertragung auf die Lokomotiven usw.). Das Netz des VDEV ist zwar von 101 500 km im Jahre 1913 nunmehr auf 73 093 km zurückgegangen, stellt aber immer noch einen sehr achtunggebietenden Faktor dar, denn er umfaßt das Gebiet der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der Saarbahnen und 14 deutsche Privatbahngesellschaften, ferner drei österreichische, fünf ungarische, die niederländischen Eisenbahnen, die luxemburgische Prinz-Heinrich-Bahn und die mehrere Länder durchziehende Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn. Diese kurzen Bemerkungen zum zweiten Aufsatze Dr. Stielers mögen genügen, sie sind naturgemäß nicht auf Kritik gegründet, sondern nur referierend gehalten und sollen vorwiegend zum eingehenderen Studium des interessanten kleinen Werkes anregen. Dr. Otto.

Unfallverhütung in Eisenbahnausbesserungswerken.

Von Dr. Hans A. Martens, Berlin.

Bei Eintritt der Notwendigkeit, ein neues Arbeitsgebiet in Angriff zu nehmen, sieht man sich zunächst nach einer geeigneten Kraft um, der man die Bearbeitung oder, wenn das Gebiet umfangreich ist, die Leitung der Bearbeitung übertragen darf. Die zweite Sorge ist dann die Auswahl weiterer geeigneter Arbeiter. Es ist gar nicht erforderlich, daß in einem solchen Falle immer gleich an Personalvermehrung gedacht wird, in der Regel wird dies nicht notwendig sein, wenn geprüft wird, in welcher Weise andere bisherige Arbeiten zeitweise zurückgelegt oder in langsamerem Arbeitszeitmaß weiter getrieben werden können. Ist dies möglich, so ergibt sich von selbst die erforderliche Anzahl von Arbeitskräften für das neu aufzunehmende Gebiet. Grundlegend für den Erfolg bleibt die Möglichkeit, einem einzigen Manne die Bearbeitung des in sich geschlossenen Sachgebietes in voller Verantwortung zu übertragen. In sehr eindringlicher Weise hat der amerikanische „Nationale Sicherheits-Rat“ diesen Gedanken seinen Mitgliedern in dem ersten Satz der kurzen Beschreibung seiner Tätigkeit anschaulich vor Augen geführt: „Um die besten Ergebnisse von Ihrer Sicherheitsarbeit zu erzielen, übertragen Sie sie einem einzigen Manne in ganzer Vollmacht, denn jedermanns Geschäft ist niemandes Verantwortung!“

Das gleiche Gebiet, das der genannte Sicherheits-Rat in Amerika bearbeitet, soll nunmehr auch kraftvoll in der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bearbeitet werden, und so wird es erforderlich, daß die Eisenbahnwerke sich auf die Mitarbeit in der Unfallverhütung möglichst bald einstellen. In den Werken wird kein Zweifel herrschen, daß auch für dieses in der Personalwirtschaft und Wohlfahrtspflege wichtige Gebiet eine Stelle zur besonderen Mitarbeit zur Verfügung gestellt werden muß. Wir alle erinnern uns, wie recht schwierige Gebiete, wie z. B. das Gedingeverfahren, die Zeitaufnahmen, die Arbeitsverteilung, die Normung und die Förderei nur Erfolge erzielen

konnten, weil ihre Bearbeitung einer geeigneten Kraft übertragen wurde.

Die Werke der Privatindustrie beschäftigen sich bekanntlich auch in neuerer Zeit eingehend mit dem Problem der Unfallverhütung und haben dementsprechend besondere Geschäftsstellen hierfür geschaffen. Von einem Werk ist mir bekannt, daß es dieser Stelle solche Bedeutung beilegt, daß für die Werkangehörigen ein Preis ausgeschrieben worden ist, um eine treffende Bezeichnung für diese Stelle zu finden; denn die Bezeichnung macht einiges Kopfzerbrechen, wenn man auf ein kurzes Wort Wert legt, das treffend die Stelle bezeichnet und sich schnell einbürgern soll. Haftet man nicht zu sehr am Sprachlichen, sondern sieht man mehr auf praktische, kurze Bezeichnung, so kann man sie ruhig anstatt „Unfallverhütungsstelle“ „Unfallstelle“ nennen, ein Wort, welches kurz ist und wenn es sich eingebürgert hat, sicher zu Mißverständnissen keinen Anlaß geben wird. Man kann aber auch vorschlagen, sie „Sicherheitsstelle“ oder kurz „Sicherheit“ und den sie leitenden Ingenieur „Sicherheits-Ingenieur“ zu nennen. Für die zahlreichen Werke der Reichsbahn-Gesellschaft wäre eine einheitliche Bezeichnung natürlich erwünscht.

Bemerkenswert ist, daß die Bewegung der Unfallbekämpfung in Amerika und England unter dem Schlagwort „Sicherheit“ läuft, also sprachlich des Wortes sich bedient, welches das heißersehnte Ziel umfaßt. In Deutschland läuft die Bewegung unter dem Gegenstück „Unfallverhütung“. Da sie unter diesem Schlagwort bereits überall bekannt geworden ist, wird dieser Begriff zweckmäßig auch für die Folge beizubehalten sein.

Die Aufgaben dieser in den Eisenbahnwerken im Rahmen der verfügbaren Kräfte zu schaffenden Geschäftsstelle sind mannigfacher Natur. Es gibt keine Aufgabe für den Ingenieur, durch die er bei allen Angehörigen eines Industrierwerkes volkstümlicher werden kann, als durch die genannten, Unfällen vorzubeugen und ihre Zahl zu verringern. Zunächst muß die Stelle

das Interesse an der Frage, Unfälle planmäßig zu verhüten, bei jedem Werkbeamten und Arbeiter zu entwickeln versuchen. Der Sicherheits-Ingenieur wird daher zunächst seine Tätigkeit damit beginnen, daß er sich in dem Schrifttum¹⁾ etwas umsieht, um sich in die Frage einzuarbeiten und um dann in einem kurzen Werbevortrag die Werkbeamten, die Arbeitervertretung und die Arbeiter auf das neue Gebiet, an dem sie alle mitarbeiten sollen, einzustellen. Denn Erfolge können nur dann erzielt werden, wenn an dieser Aufgabe jeder mit seinen Kräften emsig mitarbeitet. Dies Mitarbeiten jedes einzelnen bedeutet aber in dieser Frage „an sich selbst arbeiten“. Nicht nur Vorschläge machen und alles Heil von den anderen erwarten. Diese Notwendigkeit für jeden einzelnen, selbst Unfälle zu verhüten, folgt allein schon daraus, daß 60 bis 70 % aller Unfälle auf eigene Sorglosigkeit und Unvorsichtigkeit zurückzuführen sind. Die schönsten Sicherheitsvorrichtungen, die besten Vorschriften können also nichts nützen, wenn die Menschen selbst, die den Unfällen ausgesetzt sind, nicht sorgsam, aufmerksam und vorsichtig sind. Denn was nützt eine Vorschrift „Wirf keine Obstreste auf den Fußboden“, wenn sie nicht von jedem einzelnen beachtet wird, oder was nützt eine Schutzvorrichtung, wenn sie nicht angewendet wird, was nützen Unfallverhütungsbilder, die den Gebrauch von Schutzbrillen immer wieder in Erinnerung bringen sollen, so oft ein Arbeiter eine bestimmte Verrichtung, bei der er die Schutzbrille verwenden soll, ausführt, wenn er sie nicht in gutem Zustande, möglichst bequem zur Hand, vorfindet? Schon diese wenigen Fragen zeigen, wie das Problem der Unfallverhütung eine Sache aller und nicht jedes einzelnen ist, also der Leitung, der Aufsichts-Werkbeamten und jedes einzelnen in der Arbeiterschaft.

Der Leiter der Sicherheitsstelle wird sich um eine Unfallstatistik bemühen müssen, welche auch auf diesem Gebiete die reinste Quelle aller Erkenntnis ist. Aus der Häufigkeit bestimmter Unfälle wird sofort zu schließen sein, wo mit der kraftvollen Bekämpfung begonnen werden muß, und auch die Erkenntnis der Mittel, die Unfälle einzuschränken, wird nicht ausbleiben.

Die weitere Arbeit wird eine planmäßige Streife durch das ganze Werk sein, um Mängel in der Sicherheit an den Maschinen, in den Räumen, auf den Treppen und auf dem Hofe zu erspähen. Hier liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit des Sicherheits-Ingenieurs. Hier bedürfen wir der Mitarbeit aller. Das schläfrige „Das war schon immer so“ muß dem Schauen, Nachdenken und Vorschlägemachen weichen. Wer in einer so wichtigen Bewegung, mitten im praktischen Betriebe stehend, nichts Kritisch-Fortschrittliches aus Beobachtungen seiner Umwelt vorzubringen weiß, der gesteht seinen Mangel an Interesse an der Sache ein oder ist zu beglückwünschen zu dem erstklassigen Sicherheitszustande des Betriebes, dem er angehört. Zu den vornehmsten Aufgaben der Sicherheitsstelle wird es gehören, alle Vorschläge zur Unfallverhütung aufmerksam zu prüfen und entsprechend zu beantworten; denn nichts begünstigt die Gleichgültigkeit mehr als Nichtbeachtung.

Durch Gegenströmungen, wie sie bekanntlich immer bei neuen, ungewohnten Dingen einsetzen, darf sich der Sicherheitsingenieur in seinen Betrachtungen nicht beirren lassen. Wenn er

sein Ziel mit Ernst verfolgt, so wird er den Erfolg und da die Beamten und die gesamte Belegschaft in nicht zu langer Zeit bald für sich haben. Denn für seine Tätigkeit gilt wirklich das alte Bibelwort: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ und Erfolgen gegenüber wird sich der leichtsinnigste Kritiker bald ruhig verhalten.

Ein besonders wichtiges Teilgebiet der Geschäftsstelle „Unfallverhütung“ wird die fleißigste Mitarbeit an den beiden Aufgaben sein, von denen die eine durch die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft einem besonderen Ausschuss neuerdings zugewiesen worden ist (siehe die Mitteilung S. 459 d. Ztg.): die Neubearbeitung der Unfallverhütungsvorschriften; mit der anderen Aufgabe, Schaffung von Unfallverhütungsbildern ist die Reichsbahndirektion Berlin betraut worden. Niemand soll warten, bis erst die Anfrage „von oben“ kommt, sondern er soll selbst sich mit diesen Fragen beschäftigen, aus seiner Örtlichkeit heraus Lösungen versuchen und mit seinen Erfahrungen und Vorschlägen nicht zurückhalten, sondern sie gefragt oder ungefragt nach oben zur Verfügung stellen. Denn soviel ist doch klar, daß dieser Ausschuss weitestem Maße aus der Praxis der Werke schöpfen muß, praktisch Brauchbares in dieser kritischen Neubearbeitung der Unfallverhütungsvorschriften zu schaffen und in die Werke zurückströmen zu lassen. Und die andere Aufgabe, Unfallverhütungsbilder zu schaffen, die wohl heutzutage keinem Mann in der Industrie mehr unbekannt sind, kann auch nur glücklich gelöst werden, wenn alle in der Unfallverhütung arbeitenden Stellen in den Werken mit Rat und Tat sich in eine Reihe mit jener die Aufgabe zentral bearbeitenden Stelle stellen. Darum sei auf einige Einzelheiten der Unfallverhütungsbildherstellung hingewiesen, die bei der Mitarbeit wissens- und beachtenswert sind.

Das Bild hat man als Ausdrucksmittel gewählt nach dem Muster der geschäftlichen Werbung, welche die Bilder schon so langer Zeit benutzt, um Käufer und Kunden anzulocken und zum Kauf anzuregen. Diese Verwandtschaft der Unfallverhütungsbilder mit den Werbebildern des Geschäftslebens ist deswegen so sehr bemerkenswert, weil man auch einen gleichen Charakterzug für sie aus ihr ableiten muß. Ausgesprochen in der Form der Forderung lautet er: Das Unfallverhütungsbild muß ebenfalls auf den Beschauer ansprechend und anziehend wirken. Das ist eine grundlegende Forderung, daß sie gar nicht stark genug hervorgehoben werden kann. Denn wenn wir die bisherigen Bilder daraufhin ansehen, so werden wir finden, daß ein großer Teil von ihnen dieser Forderung ganz und gar nicht entspricht und daher Verstimmung bei denen, auf die sie wirken sollen, und Ablehnung in vielen Kreisen, denen sie angeboten werden, hervorgerufen hat. Worin liegt diese Ablehnung begründet? Die Antwort wird in einer Forderung, welche allgemein für die Zukunft zu erheben sein wird, leicht gegeben: keine Darstellung von Vorgängen oder Zuständen, die grausig anzusehen sind und daher abschreckend wirken müssen: Abstürzende Menschen, Menschen unter Fahrzeugen im Augenblick des Überfahrens, durch Explosion zerrissene Menschen, unter Last zerquetschte Personen, blutig triefende, zerfetzte Gliedmaßen werden in der Darstellung für die Folgerundweg abzulehnen sein. Man muß nun überlegen, wie man Vorschriften in Bildern übersetzen²⁾ kann, ohne abschreckend zu wirken. Richtlinien für ein Bild lassen sich nicht geben. Doch wird man sagen können: Ein Unfallverhütungsbild ist annehmbar, wenn es mit ihm beabsichtigte Zweck — unfallverhütend zu wirken — in schöner Darstellung erreicht wird.

Die Vereinigung von Bild und Wort wird sich immer zweckmäßig erweisen. Auch hier zeigt sich die ganze Kunst des Werbemannes für die Unfallverhütung. Viel Sachkenntnis

¹⁾ Zu vergleichen:

- a) die Zeitschrift „Arbeiterschutz“, Verlag Reimar Hobbing, Berlin,
- b) Unfallverhütungs-Technik und Gewerbehygiene in Maschinenfabriken v. Kämpf und Lehmann, Verlag Dr. Max Jaenicke, Berlin 1926,
- c) die Merkregeln zur Unfallverhütung in Werkbetrieben im Taschenbuch für alle Werkstättenangehörigen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf das Jahr 1926, Verlag H. Apitz, Berlin,
- d) die in der Zeitschrift „Das Eisenbahnwerk“, Jahrgang 1925 abgedruckten Beiträge zu dieser Frage.

²⁾ Ausführlich entwickelte ich meine Anschauungen über das Unfallverhütungsbild im Maiheft der Zeitschrift „Arbeiterschutz“.

el Geschicklichkeit, viel Phantasie und sehr viel Menschenkenntnis, d. h. Kenntnis, wo der Beschauer am besten zu packen gehört dazu, um den Text wirkungsvoll unter Verwendung einiger Worte zu gestalten. Hier wird die Mitarbeit der Werkbetriebe nicht zu entbehren sein, denn sie haben beste Gelegenheit, ein Motiv zu stellen, ein Bild zu komponieren, aus dem die besten Beispiele der Praxis. Wer da „berichtet“, er könne keine Vorschläge machen, beweist nur, daß er über die Frage nicht nachgedacht hat. Gerade der Betrieb hat Gelegenheit, Begleitworte zum Bild in der Sprache des Betriebes und der Arbeiterschaft packend und volkstümlich vorzuschlagen.

Der Endzweck der Bildwerbung im Kampf gegen die Unfallgefahr ist aber der, die Gedankengänge durch immer erneute Erinnerung und Wiederbelebung in das Unterbewußtsein der in Frage kommenden Menschen zu bringen. Erst wenn dies erreicht ist, daß sich ganz unbewußt bei irgendeiner Handlungsweise die Erinnerung an das Bild und an die richtige Ausführungsart einstellt und die Gefahr einer falschen Handlungsweise gegenwärtig wird, kann von einem Erfolg der Unfallverhütung durch das Bild gesprochen werden. Das dies möglich ist, muß man glauben, wenn man die Berichte über Erfolge liest, die die Unfallverhütung in Amerika gehabt hat. Auch in unserm Vaterlande wird es bei der ernstesten Arbeit, die alle beteiligten Kräfte auf diese für das Wohl des gesamten Volkes wichtige Aufgabe verwenden, nicht fehlen.

Die Anteilnahme an dem vorliegenden Problem kann noch belebter werden durch Beschreibung von Unfällen in der Werkzeitschrift, wenn daran die aus ihnen zu ziehende Lehre geschlossen wird. Auch die Beschreibung von Verbesserungen der Schutzvorrichtungen aus den Werken heraus wird dazu beitragen, in der Verminderung der Unfälle Fortschritte zu erzielen. Die Werkzeitschriften privater Industriewerke haben ebenfalls entschlossen, das Gebiet der Unfallverhütung mehr als bisher zu pflegen, und die ersten Anfänge werden in ihnen bereits sichtbar. So liest man in einer bekannten Werkzeitschrift eines großen chemischen Industriewerkes auf einer Textseite in der Mitte folgenden Spruch:

„Die einzigen Schutzvorrichtungen,
welche dir deine Firma nicht liefern kann, sind
offene Augen
und ein
überlegender Kopf!
Sie sind die besten Schutzmittel gegen Unfall!
Gebrauche sie!

In demselben Heft lesen wir auf einer anderen Seite 10 Anweisungen zur Unfallverhütung für Schweißer und am Schluß des gleichen Heftes ist eine „Unfallverhütungs-Ecke“ eingezeichnet, in der die Beschreibung eines Unfalles mit der sich daraus ergebenden Lehre abgedruckt ist. Ich darf die Hoffnung aussprechen, daß auch von unseren Werkbeamten und Arbeitern bald reiches Material unserer Zeitschrift „Das Eisenbahnwerk“ zur Verfügung kommen mag, um die Erfahrungen auf dem Gebiete der Unfallverhütung auszutauschen und auf diesem Wege mitzuhelfen, die Sicherheit in den Eisenbahn-Ausbesserungswerken zu erhöhen. Es ist nicht immer nötig, daß ein schwerer Unfall vorliegt, wenn in sehr vielen Fällen ist es noch einmal gut gegangen, und gerade, weil es gut gegangen ist, wird einem solchen Vorkommnis nicht die genügende Bedeutung und Beachtung beigelegt. Man erläutere, aus welchen kleinen Ursachen und Zufälligkeiten ein Unfall nicht schwer geworden ist, wird besonders lehrreich sein. So wird im Laufe der Zukunft die Beobachtungsgabe und das Urteilsvermögen, die Möglichkeiten von Unfällen zu erkennen, geschärft, so daß der „Unfallsinn“, ein zusätzlicher Sinn zu den bekannten fünf Sinnen des Menschen, sich gut entwickeln wird. Tritt dies aber ein, so wird er im Unterbewußtsein wirk-

sam werden und dadurch selbsttätig unter allen möglichen Arbeitsbedingungen und Unfallmöglichkeiten seine Pflicht tun, d. h. den Menschen, der diesen Unfallsinn genügend bei sich selbst entwickelt hat, vor Unfällen warnen und auch schützen.

Zum Schluß mögen einige kleine Vermerke aus meinem Reisetaschenbuch angeführt sein, um zum Nachdenken und zur Durchforschung an Ort und Stelle anzuregen, wie es in dem Werk steht, in dem der aufmerksame Leser tätig ist:

- a) Arbeiten am Dampfdom auf dem Kessel der Lokomotive. Wie oft wird leichtsinnig ohne festes Gerüst gearbeitet, so daß die Leute auf dem Kessel stehend, die Flanschschrauben lösen oder anziehen und dann beim Abrutschen des Schraubenschlüssels unweigerlich abstürzen.
- b) Wieviel Wellen mit vorstehendem Keil drehen sich, an denen Dutzende von Menschen täglich vorbeigehen?
- c) Werden die Sicherheitsvorschriften bei Feuerarbeiten an Behältern, welche Öl (Benzol, Benzin, Petroleum) geführt haben, auch wirklich durchgeführt, so daß Erstickten von Menschen beim Befahren größerer Kessel oder Zerknallen der Kessel bei Feuerarbeiten unter allen Umständen ausgeschlossen sind?
- d) Ist immer die genügende Sicherung getroffen, daß abgekrenzte Nieten vorbeigehende Menschen nicht verletzen?
- e) Gibt man immer acht und ist man sich der Gefahr bewußt, wenn beim Losnehmen von Puffern die Puffermutter gelöst wird. Trifft man ausreichende Vorsichtsmaßregeln, daß durch den durch Federdruck unter Umständen herausgeschleuderten Puffer niemand verletzt wird?
- f) Sind alle Speichenräder an Werkzeugmaschinen so sicher mit Schutzgittern versehen, daß weder die Kleidung von Menschen zwischen die Speichen, noch Stangenmaterial (Rundeisen) in die Speichen des sich drehenden Rades gelangen kann?
- g) Ist das Werkzeug so in Ordnung, daß es zu Unfällen keinen Anlaß geben kann?
- h) Ist die Beleuchtung an Treppen vom Standpunkt der Unfallverhütung richtig?
- i) Wie wird die Unfallverhütung im Lehrlingsunterricht vorgetragen?
- k) Wer ist bisher im Werk verantwortlich für die Sicherheit? Einer oder viele, die vielleicht gar nicht daran denken?
- l) Hat schon eine einzige Besprechung des Werkdirektors mit den Werkbeamten und mit dem Betriebsrat in dieser Frage stattgefunden?
- m) Ist schon einmal ausgerechnet worden, was die Unfälle in einem Jahr für Kosten verursacht haben?

Ich könnte noch Dutzende solcher Vermerke den Werkbeamten und Arbeitern vorlegen, überlasse es aber diesen selbst, solche Fragen an sich zu stellen und sie zu beantworten.

Diese kurzen Ausführungen mögen genügen, um der Werkleitung, den mit der Unfallverhütung beauftragten Werkbeamten, allen anderen Werkbeamten und der gesamten Belegschaft zu zeigen, daß auch auf diesem Gebiete eine planmäßige Durchforschung stattfinden muß, wie wir sie auf anderen Gebieten in den letzten Jahren mit ihren zweifelfreien Erfolgen gewöhnt sind, und daß nur planmäßige Durchforschung des gesamten Werkes, d. h. aller Arbeitsmittel der gesamten Fertigung und aller Werkräume nach Unfallmöglichkeiten, zu dem Erfolge führen kann, den die aus- und inländische Industrie in heutiger Zeit so ernstlich anstrebt: Vorbeugen und Verhüten von Betriebsunfällen, damit Menschengesundheit erhalten und Menschenleben nicht vernichtet werden.

Geregelter Verkehr.

Geregelter Verkehr ist an sich nichts Neues, da die Durchführung des Verkehrs ohne Vereinbarungen, die zu Verkehrsvorschriften geführt haben, nicht denkbar ist. Anfangs handelte es sich nur um die Regelung des Verkehrs zwischen den Fahrzeugen und zur Straße und insbesondere zwischen Fahrzeugen und Fußgängern, um diese bei der höheren Bewegungsgeschwindigkeit der Fahrzeuge hinreichend zu schützen und Unfälle tunlichst auszuschalten. Schwieriger wurde diese Regelung bereits, als die Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge wuchs, indem diese maschinelle Antriebskraft erhielten. Die Gefahren für Unfälle wuchsen besonders an den Kreuzungsstellen der Fahrstraßen, an denen sich Fahrzeuge mit verschiedener Geschwindigkeit kreuzten. Die Besetzung derartiger Gefahrenpunkte mit besonderen, den Verkehr regelnden Personen machte sich erforderlich. Aber auch hier waren die Verkehrsaufgaben noch verhältnismäßig leicht, solange dem Verkehr eine genügend große Fahrfläche zu Gebote stand. Mit der weiteren Entwicklung des Verkehrs trat aber bald eine Sättigung der Straße ein, und die für den früheren Verkehr gebaute Straße erwies sich als nicht mehr hinreichend aufnahmefähig. Dies ist allgemein der Werdegang der Verkehrsentwicklung in allen großen Städten, die sich heute in den Brennpunkten ihres Verkehrs vor sehr wichtigen und schwierigen Aufgaben gestellt sehen. Der auf der Straße stehende Verkehrspolizist ist hier machtlos geworden, um dem Verkehr die erforderliche Ordnung zu geben und seine Durchführung überhaupt zu ermöglichen. Bei diesen Bestrebungen, Ordnung im Verkehr zu schaffen, Unfälle möglichst auszuschalten, die höchste Verkehrsleistung auf der Straße zu entwickeln, spielt der Fußgänger eine bedeutende Rolle. Unglücklicher Weise trifft starker Fahr- und Fußgängerverkehr an derselben Stelle zusammen, und es ist bekannt, daß sich der Fußgänger gerade an diesen Stellen unbeholfen und ohne hinreichende Beachtung des übrigen Verkehrs benimmt. Die Erziehung des Publikums für den neuzeitigen Verkehr ist unstrittig in der Bearbeitung der Verkehrsprobleme ein wesentlicher Punkt. Sie wird ihre Lösung mit technischen Hilfsmitteln erheblich erleichtern.

So war es keine schlechte Idee auf der Frankfurter Messe, in Verbindung mit einer Schau von Automobilfahrzeugen eine „Verkehrsregelungsschau“ zu verbinden, auf der dem Publikum ein Ausschnitt wirklichen neuzeitigen Verkehrs mit allen Maßnahmen zu seiner Regelung gezeigt wurde. In Wirklichkeit spielt sich an den bekannten Hauptverkehrspunkten der Großstädte, wie in Berlin, Hamburg, Leipzig, auch in Frankfurt selbst der Verkehr noch etwas lebhafter und verwickelter ab, aber vielen Besuchern wird es doch interessant und belehrend gewesen sein, von gesicherter, überschauender Stellung aus diesen improvisierten Verkehr zu beobachten, und zu sehen, welche wichtige Rolle er selbst in Wirklichkeit in demselben spielt.

Die große Festhalle war mit Straßenzügen belegt, indem eine Hauptstraße in der Längsrichtung der Halle und parallel mit dieser zwei Straßen verliefen, die mit je einer Querstraße an jedem Hallenende eine Ringstraße bildeten. Außerdem waren drei Querstraßen vorgesehen, die die Hauptstraße durchschnitten und in die Ringstraße beiderseitig einmündeten. Haupt- und Querstraßen konnten in beiden Richtungen, die Ringstraße durfte nur in einer Richtung befahren werden. Die Wertigkeit der Straßen als solcher erster und zweiter Ordnung war durch besondere Tafeln mit Zeichen gekennzeichnet, die Fahrtrichtung durch Pfeile. Im Mittelpunkt der ganzen Anlage, in der Kreuzung von Hauptstraße und mittelster Querstraße, war ein Lichtsignalurm errichtet, während über den Mitten der beiden anderen Querstraßen je eine Laterne an quer über die ganze Straßenbreite gespannten Drähten hing. Sogenannte „Schildkröten“, die eine Insel während der Dunkelheit kenntlich machen, und an jedem Ende der Hauptstraße eingebaut waren, wie Blinksignale und Tafeln mit besonderen Zeichen an besonderen Gefahrstellen, wie S-förmige Kurven in der Straße vervollständigten die Straßenanlage. Vormal am Tage belebte sich das Straßenbild auf zehn Minuten, indem die verschiedensten Fahrzeuge, wie Personen- und Lastautomobile, Motorräder, Fahrräder, Handkarren, die Straßen befuhren; nur die

Pferdefuhrwerke fehlten, sonst war alles vorhanden. Gleichzeitig stellten sich an den Kreuzungspunkten der Ringstraße mit der Hauptstraße Schupoleute auf, wie andere zur Betätigung der Lichtsignale antraten. Die Lichtsignale mit rotem gelbem und grünem Licht, von denen rot für „Halt“, gelb für „Achtung, Fahrsignal kommt“, grün für „Fahrt“ gilt, regelten den Verkehr zwischen Haupt- und Querstraßen, deren Verkehr je nach der Lichtangabe freigegeben oder gesperrt wurde. Bei gesperrter Hauptstraße konnten die Fahrzeuge im jeweiligen Straßenabschnitt bis an die Querstraße vorrücken und dort halten oder in die Querstraße abbiegen, um sich dort dem Verkehr einzureihen. War die Hauptstraße freigegeben, so war es Aufgabe der Schupoleute, an der Einmündung der Hauptstraße in die Ringstraße den Verkehr aus der Hauptstraße in den der Ringstraße richtig einzureihen. Die Lichtsignale im Verkehrsturm flammten nicht immer gleichzeitig mit denen über den Querstraßen hängenden Lampen auf, da eine zentrale Steuerstelle für die Signale nicht vorhanden war. Es dürfte noch zu entscheiden sein, ob eine unbedingt gleichzeitige Signalgabe das Richtige ist und ob nicht zur Beschleunigung des Verkehrs ein in gewissen Zeitabständen erfolgendes Abstoppen des Verkehrs richtiger ist. Denn im letzteren Fall ist es möglich, daß möglichst viele Fahrzeuge an den Signalurm heranrücken und die Fahrt besser ausgenutzt wird. Auf den Straßen waren durch weiße Striche die Stellen für das Überschreiten des Fahrdammes durch den Fußgänger kenntlich gemacht; doch konnte nur selten beobachtet werden, daß das anwesende Publikum hiervon Gebrauch machte, das sich lieber an dem sich darbietenden Schauspiel ergötzte.

Immerhin bot diese Sonderschau vielleicht zum erstenmal einem größeren Kreis der Besucher Gelegenheit, stärkeren Verkehr und die Wirkungen neuzeitlicher Verkehrsregelung an sich kennenzulernen und zu studieren. Als Veranstalter der Schau wirkten das Preussische Ministerium des Innern, die Polizeipräsidien von Berlin und Frankfurt a. M. und das Städtische Verkehrsamt mit.

Die Verkehrsregelung auf elektrischem Wege durch Lichtzeichen hat sich bei den durch den Kraftwagenverkehr bedingten Fahrgeschwindigkeiten als allein möglich erwiesen und findet, wo eingerichtet, bei den Führern der Fahrzeuge und Fußgängern Anklang. Besonders letztere sind hierdurch der Lage, die Fahrdämme ohne Lebensgefahr kreuzen, zu können. Auch für den Verkehrsbeamten bedeutet die Lichtzeichenregelung gegenüber solcher von Hand eine große körperliche und geistige Erleichterung, da das Lichtzeichen nach allen Verkehrsrichtungen zugleich erfolgt. Als zweckmäßig soll es sich erwiesen haben, eine Einrichtung zu schaffen, die die Umschaltung der Lichtzeichen sowohl von Hand für jedes einzelne Lichtzeichen allein, wie für eine Gruppe verschiedener Lichtzeichen, als auch selbsttätig bewirkt. Die Anordnung der Steuerleitungen zu den Signalen ist hierzu entsprechender auszubilden und die Möglichkeit zu schaffen, daß je nach der Stärke des Verkehrs die Bedienung aller Signale von einer Zentralstelle oder gruppenweise oder einzeln erfolgt. Die Schalterschranke sind dem System anzupassen. Das von der Zentralstelle gesteuerte Lichtzeichensystem hat den Vorteil, daß sich Verkehrsbeamte erübrigen und die Sicherheit in der Dunkelheit, wo der Verkehrsposten nur schwer zu erkennen ist, erhöht.

Wie in Frankfurt selbst mit neuzeitlichen Verkehrseinrichtungen an starken Verkehrspunkten, wie am Eschenheimer Tor, Rathausplatz und Goetheplatz, die Verkehrsverhältnisse gebessert sind, war sehr anschaulich auf ausgelegten Plänen zu sehen. Hier ist die Verbesserung auch vornehmlich durch Zerlegung der Fahrstraßen unter Benutzung bestehender und Einfügung mehrerer Insepperrons sowie durch Anpassung der Bürgersteige an die Fahrtrichtung neben der Anbringung orientierender Richtungszeichen erzielt worden. Ein Falschfahren wie Außerderbahnfahren soll infolge dieser Verkehrsregelung so gut wie ausgeschlossen und dem Fußgänger an den Kreuzungen gesicherte Übergänge geboten sein.

Przygoda.

Wasserverkehr.

— Die Schifffahrtsschwierigkeiten an der Donaumündung. Wir haben in Nr. 6, S. 161, berichtet, daß die europäische Donaukommission die gänzlich versandete alte, die Ablagerungen vor der Sulnamündung durchquerende Fahrrinne verlassen mußte und eine neue, nach Norden abgelenkte Fahrrinne erlotet habe,

in der zu Beginn des laufenden Jahres noch 5,80 m Tiefe zur Verfügung stand.

Trotz ausgiebiger Baggertätigkeit ist in den letzten Wochen auch diese Fahrrinne bedrohlich versandet, am 12. April stand nur noch 4,70 m Tiefe zur Verfügung. Die Schifffahrt ist dadurch arg behindert und die beteiligten kaufmännischen Kreise schlagen in der rumänischen Presse Alarm.

Zum Flugplan 1926 der Deutschen Luft-Hansa anlässlich der Wiedereröffnung des regelmäßigen Luftverkehrs.

Von Hauptmann a. D. Heinrich Oefe, München.

Am 6. April d. J. ist nach dreimonatiger Winterpause der regelmäßige Luftverkehr durch die „Deutsche Luft-Hansa“ wieder eröffnet worden.

Die Unterbrechung des deutschen Flugbetriebes ist bekanntlich zur Vereinigung der beiden großen deutschen Luftverkehrsgesellschaften, Aero-Lloyd und Junkers, in die Einheitsgesellschaft „Deutsche Luft-Hansa“ und zur Neuordnung des deutschen Luftverkehrswesens benutzt worden. Den Bemühungen der bisherigen deutschen Luftorganisationen war es zwar gelungen, die führende Stellung Deutschlands in der Handelsluftfahrt trotz

äußerst günstiges Ergebnis gezeitigt. Aber in verkehrswirtschaftlicher Hinsicht hat sich das Nebeneinanderbestehen der beiden Verkehrsorganisationen immer mehr als unzweckmäßig und unhaltbar erwiesen.

Mit der Zusammenlegung der beiden bisherigen Verkehrsgesellschaften zur Deutschen Luft-Hansa A.-G. ist nun in der Organisationsform der deutschen Handelsluftfahrt die erforderliche Aenderung eingetreten. Nicht geändert aber hat sich die Entwicklungstendenz des Luftverkehrs im allgemeinen sowie des Streckennetzes im besonderen: der zielbewußte Ausbau eines



Streckenplan 1926 der Deutschen Luft-Hansa (zur Eröffnung des regelmäßigen Luftverkehrs).

der vorhandenen Hemmungen nicht nur voll zu behaupten, sondern sogar weiter auszubauen. Im Jahre 1924 hatte Deutschland infolge von ihm eingerichteten Streckennetz bereits ein Drittel der auf der Erde beflogenen regelmäßig in Betrieb befindlichen Strecken in Besitz. 1925 haben die beiden Luftverkehrsgesellschaften „Junkers“ und „Aero-Lloyd“ etwa 50 regelmäßig beflogene Luftwege betrieben, unter denen sich nicht nur viele Auslandsstrecken befanden, sondern auf denen bezüglich Sicherheit und Regelmäßigkeit steigende Erfolge erzielt wurden. Während die tägliche Flugleistung auf den deutschen Strecken im Jahre 1924 rund 15 000 km betrug, war 1925 die Zahl der im öffentlichen Verkehr zurückgelegten Flugkilometer bereits auf 3 000 täglich gestiegen. In den sechs Hauptflugmonaten des Jahres 1925 wurden von den beiden, nunmehr in der Luft-Hansa zusammengeschlossenen Gesellschaften im planmäßigen Flugverkehr 48 184 Personen befördert und 4 034 979 Flugkilometer zurückgelegt und dabei rd. 8 900 000 Personenkilometer, rd. 40 000 Post- und Zeitungskilometer sowie rd. 61 000 Frachtkilometer erzielt. Dabei ist der Regelmäßigkeitskoeffizient auf 98 % gestiegen und hat der Unfallkoeffizient nur 0,03 ‰ betragen. Verkehrspolitisch gesehen bedeutet die Vergrößerung des mitteleuropäischen Streckennetzes 1925 auf über das Doppelte gegenüber 1924 einen bedeutenden Aufstieg im Luftverkehr. Verkehrstechnisch hat der deutsche Flugbetrieb 1925 ebenfalls ein

Luftverkehr-Streckennetz nach großen Gesichtspunkten, wie es den aus der luftgeographischen Lage Deutschlands entspringenden und vom Standpunkt des Weltverkehrs aus gestellten Aufgaben der deutschen Luftverkehrspolitik entspricht.

Das deutsche Luftstreckennetz für 1926 umfaßt im ganzen 39 Strecken, die insgesamt eine Länge von rund 17 000 km haben und von etwa 110 Flugzeugen beflogen werden. Da auf allen Strecken in beiden Richtungen geflogen wird, legen die Flugzeuge der Deutschen Luft-Hansa täglich etwa 34 000 km zurück.

Bei Betrachtung des Liniennetzes findet man vor allem eine Reihe großzügiger, internationaler Luftwege von West nach Ost und von Nord nach Süd. Aufgabe des Luftverkehrs ist es ja, zwischen den Mittelpunkt des Kultur- und Wirtschaftslebens auf langen transkontinentalen und überseeischen Strecken Schnellverbindungen mit möglichst wenig Stationen zu schaffen. Das Streckennetz zeigt, daß die Deutschland als Träger des europäischen Luftgedankens und als luftverkehrsgographischem Mittelstück Europas gestellten Aufgaben durchaus erfüllt sind. Von London aus wird die Großstrecke London - Amsterdam - Berlin - Königsberg - Moskau in derselben Weise wie im Vorjahre, aber zum erstenmal mit einer Zwischenlandung in Ostende, durchgeführt; in Amsterdam ist Anschluß nach und von Brüssel-Paris; auf der Strecke Berlin-Königsberg

ist planmäßig Nachtbetrieb auch für den Personenverkehr eingeführt, so daß die Verbindung Berlin-Moskau durchgehend in 15 Stunden durchfliegen wird. Die Linie Zürich-München-Wien führt auch in diesem Jahre bis Budapest. Weitere internationale Strecken sind London-Rotterdam-Essen-Cassel-Leipzig, Amsterdam-Köln-Frankfurt-Basel, Malmö-Kopenhagen-Hamburg-Amsterdam-London bzw. Brüssel-Paris, Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin (wobei an Stelle der bisherigen Überseestrecke Danzig-Stockholm die Überseestrecke Stettin-Kalmar-Stockholm getreten ist) und Frankfurt-Freiburg-Basel-Genf-Lyon-Mar-seille. Ferner die Linien Malmö-Kopenhagen-Berlin-Dresden-Prag-Wien sowie Bremen-Hannover-Leipzig-Chemnitz-Prag-Wien, bei denen die Betriebseröffnung der Strecken Dresden bzw. Chemnitz-Prag-Wien erst für später vorgesehen ist, und die Linien Berlin-Magdeburg-Köln-Brüssel-London, Gleiwitz-Breslau-Halle-Köln-London, Kopenhagen-Hamburg-Köln-Paris-London sowie Berlin-Essen-Köln-Paris, bei denen die Aufnahme des Betriebes auf den Strecken Köln-London bzw. Köln-Paris gleichfalls noch für später vorbehalten bleibt. Der Betrieb auf diesen Auslandsstrecken wickelt sich nach den Grundsätzen des auch in der Schifffahrt gebräuchlichen Poolsystems ab, indem die Deutsche Luft-Hansa in gemeinsamem Dienst mit den in der IATA (International Air Traffic Association) zusammengeschlossenen Luftverkehrsgesellschaften der großen europäischen Staaten zusammenarbeitet.

Entsprechend der politischen Lage besteht zur Zeit noch keine Luftverbindung von einem deutschen Flughafen nach Frankreich, Italien, der Tschechoslowakei und Polen. Von dem Ausgang der seit Monaten in Paris gepflogenen Verhandlungen mit der Botschafterkonferenz hängt es ab, ob die in den westlichen und südöstlichen deutschen Umschlagplätzen Frankfurt, Köln, Leipzig, Dresden, Gleiwitz, Breslau endenden innerdeutschen Linien nach den angrenzenden Ländern weitergeführt werden können. Die Streckenkarte zeigt deutlich, daß deutscherseits alle Vorbereitungen getroffen sind für die Einrichtung eines das ganze Europa umfassenden Streckennetzes.

Das innerdeutsche Streckennetz, das im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsministerium und den Länderregierungen aufgestellt worden ist, könnte bei oberflächlicher Be-

trachtung den Eindruck erwecken, als ob es allzu reichlich gestaltet sei und somit die Forderung des Luftverkehrs, den Flugzeug auf großen Strecken zu verwenden, nicht genug berücksichtigt. Gewiß sind eine Reihe von Strecken vorhanden, die rein örtlichen Charakter tragen. Diese mußten aber eingerichtet werden, weil der Luftverkehr seinem jetzigen Entwicklungsverhältnis, genau wie es früher bei der Eisenbahn der Fall war und heute noch bei der Schifffahrt der Fall ist, noch nicht unabhängig von Subventionen ist. Diese sind zum Teil vom Reich, zum Teil jedoch von Ländern und Städten aufgebracht, die sich durch die Bereitstellung von Mitteln den Anschluß an das Liniennetz und damit an den internationalen Luftverkehr zu verschaffen suchten. Diese örtlichen Linien fast ausnahmslos Zubringerlinien zu den großen internationalen Strecken sind, hat die Deutsche Luft-Hansa sich für verpflichtet gehalten, diesen Wünschen zu entsprechen.

Erwähnenswert ist dabei die sorgsame Ausarbeitung der Abschlüsse, die den Interessen der einzelnen Städte nach Möglichkeit Rechnung tragen. Von besonderer Bedeutung aber ist die neugeschaffene Verbindung des rheinischen Industriegebietes mit dem oberschlesischen Kohlenbecken und die Einbeziehung des befreiten Köln in den deutschen Luftverkehr.

Der Flugzeugpark der Deutschen Luft-Hansa setzt sich aus den von Junkers und Aero-Lloyd bisher verwendeten, aus dem Ausland als hervorragend anerkannten Bauarten zusammen. Die Zahl der Maschinen beträgt etwa 120. An bekannten Verkehrsflugzeugen befinden sich darunter die Junkers-Maschine F 13 für fünf Fluggäste und G 23 für zehn Personen als Land- und Wasserflugzeug, dann die Dornier-Bauarten Komet II für fünf, Komet III für sieben Fluggäste, sowie als Überseeflugzeug das Großflugboot Dornier-Wal für 9 bis 11 Personen, ferner die Fokker- und Albatros-Flugzeuge. Als neues Verkehrsflugzeug ist der viermotorige Udet-Kondor, ein Großflugzeug für 12 Personen, dazu gekommen. Alle Flugzeuge haben eine gründliche Überholung durchgemacht, so daß auch vom technischen Standpunkt aus alles getan ist, um den deutschen Luftverkehr auch in der neuen Organisation in der bisherigen vorbildlichen Weise weiterzuführen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im März 1926. I. Verkehr und Betrieb. Eine fühlbare Besserung des Güterverkehrs war im Monat März nicht zu erkennen. Trotz unaufschiebbarer Transporte von Saatgut, Bäumen, Sträuchern, Düngemitteln, Osterartikeln und trotz der gesteigerten Transporte aus Anlaß der wieder beginnenden Bautätigkeit betrug die Mehranforderung an Güterwagen nur etwa 430 000 Wagen. Auf den Arbeitstag umgerechnet, waren im März etwa 112 000 Wagen, dagegen 108 000 Wagen im Februar zu stellen, täglich also noch nicht 4% mehr. Im Stückgutverkehr gelang es wiederum, in einer Reihe von Verkehrsbeziehungen günstigere Beförderungsgelegenheiten und Beförderungszeiten einzurichten und dadurch auch der Gefahr der Verkehrsabwanderung auf den Lastkraftwagen entgegenzuwirken. Der Versand von künstlichen Düngemitteln war im ganzen zufriedenstellend. Auffallend ist der Rückgang im Bezug von Kali (es wurden 12 969 Wagen weniger als im Vormonat abbefördert). Schon von Mitte des Monats ab trat eine fühlbare Absatzstockung ein, die auch zu weiteren Betriebseinschränkungen und Stilllegungen führte. Ein großer Teil der verladenen Kalimengen war für das Ausland bestimmt. Besonders stark stieg der Versand stickstoffhaltiger Düngemittel an (im März 12 622 Wagen mehr als im Februar), der in erheblichem Umfange an die deutsche Landwirtschaft abgesetzt wurde. Der Versand von Kartoffeln war wohl um mehr als 11 000 Wagen stärker als der des Vormonats, er erreichte jedoch den Versand des gleichen Monats im Vorjahre bei weitem nicht. Brotgetreide und Mehl sowie Zucker wurden gleichfalls in größerem Umfange als im Vormonat abgesetzt. Infolge günstiger Aussichten auf eine Belebung der Bautätigkeit, besonders im Wege- und Wohnungsbau, steigerten sich die Transporte von Wegebaustoffen, Steinen und Zement. So wurden beispielsweise zur Abbeförderung von Zement mit der Eisenbahn wiederum über 8000 Wagen mehr als im Vormonat angefordert und gestellt. Der Fischverkehr blieb gegen den Vormonat zurück. In 142 besonderen Fischzügen gegen 162 im Februar wurden 4572 mit Fischen beladene Wagen befördert.

Ungünstig gestaltete sich wiederum der Kohlenabsatz. Die bereits vorhandenen Lagerbestände in den größeren Kohlengebieten wuchsen weiter an. Im März sind aus diesen Gebieten zusammen allerdings fast 30 000 Wagen mehr als im Februar

abgefahren worden, es ergibt sich jedoch, auf den Arbeitstag umgerechnet, ein geringerer Versand, täglich etwa 3300 Wagen weniger. Es wurden versandt aus:

	Ruhrgebiet	Deutsch-Oberschles.	Mittel-deutschl.	Sachsen
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
März 1926	577 596	130 191	191 045	89 743
Februar 1926	569 648	114 288	191 667	83 177
März 1925	612 833	88 568	232 811	98 844

Infolge des am 1. März in Kraft getretenen Handelsprovisums ist der Eilgutwagenladungsverkehr aus Frankreich gestiegen. Seit 11. März wird wöchentlich ein Großgüterwagenzug mit Koks für die oberbayerischen Stickstoffwerke von Dittenbach i. Schl. nach Garching befördert. Auch im März wurde der schwache Verkehr durch weitere Betriebseinschränkungen und sonstige Betriebsmaßnahmen Rechnung getragen durch Stilllegung einzelner Gruppen auf den Bahnhöfen Essen-Frintrop, Hohenbudberg, Köln-Eifelort, Coblenz-Moselbahn und Opladen sowie durch Außerbetriebsetzung des Bahnhofes Berghelm bei Mörs wurden 249 Köpfe und 105 Lokomotivschicks erspart.

Der Personenverkehr war im allgemeinen schwach. Gegen Ende des Monats brachten der einsetzende Osterverkehr und der zunehmende Sonntagsverkehr einige Belebung. Der Verkehr zur Leipziger Messe in der ersten Märzwoche blieb hinter den Erwartungen zurück. Es wurden z. B. im Bezirk Magdeburg gegen 43 Sonderzüge im Vorjahre nur 24 Messenzüge gefahren, die mittelmäßig besetzt waren. Im Bezirk der Reichsbahndirektion Köln verkehrten aus Anlaß der Befreiungsfeste die am 21./22. März in Köln stattfand, 22 Sonderzüge. Im ganzen wurden 849 gegen 385 Züge im Vormonat über Plan gefahren.

Die Betriebsabwicklung ist durch folgende Angaben gekennzeichnet:

	Geleistete Zugkm:	Februar 1926	Januar 1926
a) Personenverkehr		25 532 000	28 159 000
b) Güterverkehr		15 445 000	16 526 000
c) Dienstzüge		261 000	212 000
		41 238 000	44 927 000
Wagenachskm:			
a) Personenverkehr		645 371 000	736 214 000
b) Güterverkehr		1 145 102 000	1 173 149 000
c) Dienstzüge		7 032 000	6 328 000
		1 797 505 000	1 915 691 000

Leistungen einiger Hauptangliegerbahnhöfe:

	März 1926	Februar 1926
Lamm Vschbf.	4 200 Wagen	4 200 Wagen
Lannheim	3 200 „	3 300 „
Vustermark	2 800 „	2 900 „
Zurückgestaute Wagen im tägl.	—	37 „
Durchschnitt	—	—
berzählige Wagen im tägl.	81 700 „	85 900 „
Durchschnitt	—	—
chadwagen auf Betriebsgleisen	—	—
am Schluß des Monats	40 200 „	39 700 „

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverkehr. Mit Gültigkeit vom 15. März wurden stark verkürzte neue Lieferisten, die im wesentlichen wieder dem Vorkriegsstande entsprechen, eingeführt. Ferner wurde der Mindestbetrag für beileitschneipflichtige Nachnahmen von 300 RM auf 150 RM herabgesetzt und die Auszahlungsfrist für begleitschneipfreie Nachnahmen auch für das besetzte rheinische Gebiet bei einer Beförderungsstrecke bis zu 500 km statt wie bisher auf drei auf zwei Wochen festgesetzt.

Gleichzeitig wurden im Rahmen der Gütereinteilung verschiedene Tarifierleichterungen durchgeführt. An neuen Ausnahmetarifen wurden im März die A. T. 1 h, 6 a, 101, 102, 103 und 104 eingeführt.

Die Geltungsdauer folgender, gegen jederzeitigen Widerruf eingeführter Ausnahmetarife wurde verlängert: des A. T. 5 a (Steine) bis zum 30. April, der A. T. 11 und 41 (Düngemittel) bis zum 31. Juli, des A. T. 44 b (Borkalk usw.) bis zum 30. Juni und des A. T. für Rindvieh der Klasse S 2 bis zum 31. Dezember 1926. Auch die weitgehenden Ermäßigungen des Nottarifs für Lebensmittel, aus dem indes Kartoffeln mit Rücksicht auf die neuen Ausnahmetarife 16 a und 101 mit dem 1. April ausgenommen sind, werden widerruflich noch bis zum 30. Juni d. J. bewahrt werden. Die Warenverzeichnisse einiger Ausnahmetarife sind erweitert worden.

Im Wettbewerb mit den ausländischen Wegen wurden schließlich noch zwischen west- und südwestdeutschen Stationen einerseits und Ronheide-Montzen Grenze sowie Basel Bad. Bhf. andererseits für eine Reihe von Gütern neue Ausnahmefrachtätze eingeführt oder die vorhandenen der derzeitigen Frachten angepaßt. Die mit vorübergehender Gültigkeit seit 5. Februar d. J. bestehenden besonderen Wettbewerbsfrachten der Seehafenausnahmetarife werden zunächst bis Ende April beibehalten werden.

An neuen Tarifen wurden im März ein Tarif für Eilgut und Ranggut zwischen den badisch-elsässischen Grenzstationen und Frankreich herausgegeben.

III. Finanzen. Die Betriebsergebnisse im Monat Februar 1926 haben sich wie folgt gestaltet:

I. Einnahmen:

Personenverkehr	79 174 000 RM
Güterverkehr	185 197 000 „
Sonstige Einnahmen	24 987 000 „
zusammen	289 358 000 RM

II. Ausgaben:

Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- u. Werkstättenarbeiter)	189 272 000 RM
Sächliche Ausgaben	76 373 000 „
Zinsendienst	60 000 „
Außerordentliche Ausgaben für werbende Anlagen	14 495 000 „
Dienst der Reparationsschuldverschreibungen	49 950 000 „
Feste Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Ausgleichsrücklage	5 787 000 „
Rückstellung für Vorzugsdividende	2 217 000 „
zusammen	338 154 000 RM

Im Monat Februar hat die Finanzlage der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft keine bemerkenswerte Besserung erfahren. Die Einnahmestellung, die auch in diesem Monat durch die Auswirkung der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage beeinflusst war, läßt zwar im Güterverkehr, insbesondere aus Anlaß der gewonnenen Bautätigkeit und der Feldbestellungen, eine leichte Erkehrszunahme erkennen, zeigt aber im Personenverkehr gegen Januar 1926 einen weiteren Rückgang. Im ganzen blieben die Einnahmen erheblich hinter dem Ergebnis im gleichen Monat des Vorjahres zurück und bedingten schärfere Einsparungen auf der Ausgabe Seite. Zur völligen Deckung der im Februar 1926 entstandenen Ausgaben mußte daher die Sonderrücklage aus 1925 in Anspruch genommen werden.

Die monatliche Zahlung für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen wurde rechtzeitig geleistet und das Er-

tragnis aus der Beförderungssteuer für Februar 1926 ordnungsmäßig an den Generalagenten für die Reparationszahlungen abgeführt.

IV. Personalfragen. Der Personalbestand betrug im Januar 1926 682 795 Kräfte, außerdem 6736 Zeit- und Aushilfsarbeiter, Februar 1926 672 721 Kräfte, außerdem 10 046 Zeit- und Aushilfsarbeiter.

Am 1. April 1926 ist als neueste Einrichtung auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge die Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung eingeführt worden. Sie bezweckt, allen Reichsbahnbeamten und nicht krankenversicherungspflichtigen Angestellten eine ausreichende Krankenversorgung — ärztliche und fachärztliche Behandlung sowie Zahn- und Krankenhausbehandlung einschl. Arznei- und Heilmittel sowie Sterbegeld zu gewähren.

Das Kleiderkassenwesen ist neu geregelt worden.

— Feriensonderzüge 1926. Am 21. April und den folgenden Tagen hat in Baden-Baden die diesjährige Feriensonderzugkonferenz stattgefunden. Nach dem Ergebnis der Beratungen werden im Sommer 1926 Feriensonderzüge — man ist wieder zu der alten, den Tarifvorschriften entsprechenden Bezeichnung zurückgekehrt — im Ausmaße des Sommers 1925 gefahren. Auch an den Bedingungen hat sich nicht allzuviel geändert. In diesem Jahre wird die zweite Klasse wieder in den Feriensonderzügen mitgeführt, für die ein nachweisbares Bedürfnis vorhanden ist (lange Fahrtdauer, Nachtfahrt usw.). — Da nur soviel Fahrkarten für jeden Zug verkauft werden als Plätze vorhanden sind, ist jeder Feriensonderzugreisende seines Sitzplatzes sicher. Es sind Maßnahmen getroffen, daß die auf Unterwegs-Einstiegstationen zugehenden Reisenden rasch und sicher ihre Plätze finden. Die Abteilbestellung wird für die Sommersaison 1926 schon für 7 Personen (bisher 8) zugelassen, jedoch mit der Einschränkung, daß die alsdann im Abteil freibleibenden Plätze anderweit besetzt werden können. — Die allgemeinen Bestimmungen enthalten dieses Mal einen Vorbehalt, der die Reichsbahndirektionen ermächtigt, nicht ausreichend besetzte Züge ausfallen zu lassen. In solchen Fällen werden die gelösten Fahrkarten gegen Erstattung des vollen Betrages zurückgenommen. Nur in besonderen Fällen können für den ausgefallenen Zug gelöste Fahrkarten für Züge des allgemeinen Verkehrs oder andere Sonderzüge gültig erklärt werden. Bei Schnellzugbenutzung ist der Schnellzugzuschlag zu zahlen. — Den zwei Monate gültigen Feriensonderzugkarten wird der letzte Gültigkeitstag namentlich aufgedruckt, um Auseinandersetzungen zwischen Reisenden und Reichsbahnpersonal hierüber vorzubeugen. — Um den Wünschen der Feriensonderzugreisenden auf mehrmalige Unterbrechung der Rückfahrt und der Fahrt auf der Anschlußstrecke entgegenzukommen, wurde die Einführung der Buchfahrkarte für die Feriensonderzüge 1927 beschlossen. Für dieses Jahr wurde den Direktionen freigestellt, die Edmonsonsche Fahrkarte mit einmaliger Fahrtunterbrechung beizubehalten oder auch eine für diese Zwecke besonders geschaffene Übergangskarte als Zwischenlösung der Buchfahrkarte auszugeben, die eine dreimalige Unterbrechung der Rückfahrt gestattet.

Die Direktionen werden nunmehr beschleunigt die Fahrpläne und die Tarifbedingungen ihrer Feriensonderzüge bekanntgeben.

— Vorauslösung von Fahrkarten, auch Sonntagskarten. Bei Beobachtung des Osterverkehrs hat die Reichsbahn festgestellt, daß das Reisepublikum von der Möglichkeit der Vorauslösung von Fahrkarten wenig Gebrauch macht und vielfach, was gerade an solchen verkehrsstarken Tagen unerwünscht ist, die Fahrkarten erst kurz vor Abfahrt des Zuges löst. Es wird daher erneut darauf hingewiesen, daß die Geltungsdauer der Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs, auch der als zur Rückfahrt gekennzeichneten 4 Tage beträgt. Es liegt nicht nur im Interesse der Reichsbahn, sondern besonders auch in dem der Reisenden, wenn sie die Fahrkarten unter Beachtung ihrer Geltungsdauer möglichst frühzeitig lösen. Hierdurch ersparen die Reisenden sich vielfach langes Anstehen am Schalter, da hier kurz vor Abgang der Züge erfahrungsgemäß stärkerer Andrang herrscht.

Sonntagsrückfahrkarten können schon am Tage vor den Sonntagen oder Festtagen gelöst werden, was gleichfalls im Interesse einer glatten Verkehrsabwicklung an den Sonn- und Festtagen besonders erwünscht ist. Um verschiedentlich bekanntgewordene Zweifel der Reisenden zu beseitigen, wird darauf hingewiesen, daß es keine Sonntagskarten für einfache Fahrt, sondern nur Sonntagsrückfahrkarten, d. h. Sonntagskarten für Hin- und Rückfahrt gibt.

— Unfallverhütung. Nach einer Verfügung der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, betreffend Unfallverhütung im Bild- und Unfallverhütungsvorschriften vom 5. März d. J., sind grundsätzlich nur solche Unfallverhütungs-

bilder zum Aushang bei den Reichsbahndienststellen zuzulassen, die von der Hauptverwaltung genehmigt worden sind.

Im Zusammenhange mit der Unfallbild-Propaganda sollen auch die Unfallverhütungsvorschriften neu bearbeitet und für den Reichsbahnbereich einheitlich herausgegeben werden. Die Umarbeitung und Vereinheitlichung der Unfallverhütungsvorschriften wird einem Ausschuß übertragen werden, der aus je einem Vertreter der Gruppenverwaltung Bayern, des Eisenbahn-Zentralamts, der Reichsbahndirektionen Berlin, Dresden, Elberfeld, Karlsruhe, Stuttgart sowie des Hauptbeamten- und Hauptbetriebsrats zusammengesetzt ist. Als erste Aufgabe des Ausschusses kommt die Ergänzung der Unfallverhütungsvorschriften nach dem gegenwärtigen Stande der Technik und die Zusammenfassung der Vorschriften der vormaligen Ländereisenbahnen unter möglichster Kürzung des Textes durch Anwendung von Merkregeln in Betracht. Die zu den einzelnen Vorschriften zu berücksichtigenden Bilder werden später bestimmt werden.

In der Zeitschrift „Das Eisenbahnwerk“ ist seit einiger Zeit eine sogenannte „Unfalleiste“ mit einem Mahnwort angeordnet. Auch durch solche ständig wiederkehrenden Mahnungen wird das Interesse des Personals für die Unfallverhütung geweckt. In der Verfügung wird deshalb eine solche Anordnung auch für die Amtsblätter empfohlen und ferner ersucht, bei geeignet erscheinenden Zeitschriften ein gleiches Vorgehen anzuregen.

— **Elektrische Schnellbahn Düsseldorf-Duisburg.** Die neben der älteren elektrischen Straßenbahn zur Verbindung von Düsseldorf und Duisburg auf größtenteils eigenem Bahnkörper unter Umgehung der Ortschaften gradlinig geführte neue Schnellbahn wird am 30. April in Betrieb genommen werden. Die Bahnlänge beträgt 30,4 km, die Fahrzeit eine Stunde. Die Strecke soll auch dem Güterverkehr dienen. Die Motorwagen sind vierachsrig; die Mitführung von Speisewagen nach dem Vorbild der linksrheinischen Schnellbahn Düsseldorf-Krefeld wird beabsichtigt.

— **Vorlesungen über Eisenbahnfachwissenschaften.** Bei der Verwaltungsakademie Breslau werden in diesem Sommersemester wieder Ergänzungsvorlesungen für Beamte der Deutschen Reichsbahn veranstaltet, und zwar am 3. Mai 1926 von Reichsbahnrat Vogt zwei Stunden über „Erfolgswirtschaft im Brennstoffwesen“ und am 10. Mai 1926 von Reichsbahnoberarzt Warsitz zwei Stunden über „Verwaltungsgeschäfte bei den Reichsbahndirektionen (Grundeigentum, Verwaltung der Strecken, Haftung aus Gesetz und Verträgen)“. Die Vorlesungen finden in der Universität abends 7½ bis 9 Uhr im Hörsaal I statt.

— **Gedenkfeier der „Hütte“.** Aus Anlaß der 70jährigen Wiederkehr des Tages, an dem im „Akademischen Verein Hütte“ die Herausgabe der „Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch“ beschlossen wurde, fand am 20. April im Hüttenhause zu Berlin ein Festakt statt. Nach einem musikalischen Vortrag begrüßte Geheimrat Boost, der Vorsitzende des Alte-Herren-Ausschusses der „Hütte“, die zahlreich erschienenen Gäste, die sich aus Vertretern der Behörden, führenden Männern der Industrie, Leitern der technisch-wissenschaftlichen Forschungsstätten, Ehrengästen, Alten Herren, Aktiven usw. zusammensetzten. Über die geschichtliche Entwicklung der „Hütte“ und ihrer wissenschaftlichen Werke gab sodann Ministerialrat Laudahn einen umfassenden Überblick. Ausführlich behandelte der Redner Wesen und Wert des Hüttenaschenbuches, das — wie so vieles andere — ein Beweis sei für die aktive Mitarbeit der Hüttenmitglieder an der Entwicklung der Technik. Der erste Vorsitzende des Aktivitas, cand. ing. Wendeler, gab das Gelöbnis ab, daß die Jugend der „Hütte“ im alten Geiste weiterstreben würde. Ein von Dipl.-Ing. Säuberlich für diesen Tag verfaßtes Festspiel fand wohlverdienten reichen, dem Verfasser und den Darstellern gezollten Beifall. Von besonderem Interesse war auch die kleine historische Ausstellung. Sie umfaßte die ersten Ausgaben der „Hütte“, sowie mehrere in fremden Sprachen übersetzte Ausgaben, worunter besonders eine russische „Hütte“ aus dem Jahre 1863 bemerkenswert war, und gab außerdem einen Überblick über die anderen wissenschaftlichen Werke der „Hütte“. — Es war ein genußreicher, stimmungsvoller Abend, den die Teilnehmer in den gastlichen Räumen der „Hütte“ verbringen durften, ein Abend, an dem jeder von ihnen gern zurückdenken wird. Er gab von neuem Zeugnis von dem ernstem Streben, das alte und junge Hüttenmitglieder erfüllt und von dem guten Geiste, der sie zusammenhält. Mögen der „Hütte“ weitere Erfolge beschieden sein.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnoberräte Puruckherr, vom Bauamt Greiz zur Betriebsdirektion Leipzig II, und Max Pfeiffer, von der Betriebsdirektion Leipzig II zur Betriebsdirektion Leipzig I, — die Reichsbahnräte Moritz Friedrich vom Eisenbahn-Ausbesserungswerk Dresden zum

Maschinenbetriebsbüro der Reichsbahndirektion Dresden, Johannes Fischer vom Maschinenbetriebsbüro der Reichsbahndirektion Dresden zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk daselbst, Dietze vom Eisenbahn-Ausbesserungswerk Dresden zur Eisenbahn-Ausbesserungswerk Chemnitz, Lauenstein vom Bauamt Bautzen zur Betriebsdirektion Dresden-A., Günseh von der Betriebsdirektion Dresden-A. zur Betriebsdirektion Dresden-N., Bernhard Lohmann von der Betriebsdirektion Dresden-N. zur Betriebsdirektion Dresden-A., Max Welte vom Bauamt Altenburg II als Vorstand zum Bauamt Greiz, Ritte Große vom Neubauamt Flöha als Vorstand zum Bauamt Bautzen, Artur Hofmann vom Neubauamt Borna b. Leipzig zum Bauamt Riesa, Paul Siegel vom Neubauamt Borna b. Leipzig als Vorstand zum Neubauamt Flöha, und Dr. I. Uhlich vom Bauamt Riesa als Leiter zur Bahnverwaltung Mühlberg bei Oschatz, sowie der Reichsbahnratmann Kalkofen als Leiter des Bahnbetriebswerks Erfurt, als Leiter zum Bahnbetriebswerk Saalfeld.

Übertragen: dem Reichsbahnrat Marsteller, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 5 Berlin, die Geschäfte des Vorstands des Eisenbahn-Betriebsamts 6 daselbst.

Gestorben: die Reichsbahnratmänner Horbach bei der Hauptkasse der Reichsbahndirektion Dresden und Julius Hermann Fischer, Rechnungsrevisor beim Prüfungsamt der Reichsbahndirektion Dresden.

Österreich.

— **Tarifreform.** Die auf den österreichischen Bundesbahnen (Hauptlinien und staatseigenen Lokalbahnen) dormalen in Geltung stehenden Gütertarife vom 1. Januar 1924 entsprechend sowohl vom Standpunkte des Eisenbahnunternehmens als auch vom Standpunkte der übrigen Volkswirtschaft nicht mehr den an sie zu stellenden Anforderungen. Mit Rücksicht auf die ihrer Einführung geänderten Verhältnisse, und zwar nicht allein der österreichischen Bundesbahnen selbst, sondern auch weit Kreise der Verfrachter und nicht zuletzt auch unserer Handels- und Zollpolitik, werden daher voraussichtlich mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1926 mehrere Tarifklassen neu geschaffen und die Bareme der schon bisher bestanden Tarifklassen, Artikeltarife und Ausfuhrtarife entsprechend geändert.

Die Grundlage der geänderten Bareme bildet ein neuer, auf den österreichischen Privatbahnen zur Einführung gelangender Eisenbahngütertarif, Teil I, enthaltend die allgemeinen Bestimmungen über die Frachtberechnung, die Güterklassifikation und die Nebengebühren. Demgemäß wird das Verzeichnis der ermäßigten Eilgüter, welches dormalen nur wenige Artikel umfaßt, durch Einbeziehung fast sämtlich schnell verderblicher Nahrungsmittel wesentlich erweitert. Ferner werden für die bei Frachtzahlung für 10 t dormal nach Klasse A, B, C, Spezialtarif 7 und 8 tarifierenden Güter besondere Wagenladungsklassen bei Frachtzahlung für 5 t geschaffen. Hierdurch treten gegenüber den gegenwärtigen Zustände Deklassifikationen ein.

Weitere Änderungen bestehen in einer Reihe von anderen Deklassifikationen für Erzeugnisse der inländischen Landwirtschaft und Industrie. So werden Pferde, Rinder und andere lebende Tiere aus Klasse I in Klasse 2 versetzt und für Säuren, Superphosphate, inländische Brau- und Steinkohle sowie inländische Lignite, ferner für Malz und den inländischen Standorten der bezüglichen Industrien Deklassifikationen oder andere tarifarische Erleichterung gewährt.

Von neuen Richtungstarifen sind weiter zu erwähnen jene für inländische Milch, für Zuchtvieh, für Saatgut für Düngemittel (Düngemittelrefaktie) sowie für Heu und Stroh (Saatgut, Düngemittel sowie Heu und Stroh beim Bezugs durch inländische Landwirte), ferner für die Rundholz- und Schnittholz-, Gruhenholz- und Brennholzausfuhr, für Holzstämme, für gebrannten Kalk und für gewisse minderwertige Baustoffe (Ziegel usw.) sowie für andere landwirtschaftlich gewerbliche und industrielle Produktions- und Bedarfsartikel. Die Frachtsätze der bisherigen Klassen I, I/5 und II (Frachtstückgut und Sammelgüter) werden unverändert gelassen, die Frachtsätze für gewöhnliches Eilgut sogar um 20 % ermäßigt. Die Frachtsätze für ermäßigtes Eilgut werden ungeachtet der großen Erweiterung des Verzeichnisses der in diese Klasse gereichten Güter nur um 2 % erhöht. In den übrigen Klassen und Artikeltarife werden sowohl im Ausmaß bis zu 15 % und zum Teil bis zu 18 % erhöht. Da jedoch Deklassifikationen und auch Ermäßigungen der Bareme eintreten, wird nicht bloß, wie erwähnt, ganze Klassen, sondern auch ganze Verkehre von jeder Frachterhöhung freibleiben, beträgt die geplante Tarifierhöhung durchschnittlich nur 5 %.

Die Verwaltungskommission der österreichischen Bundesbahnen hat in ihrer Sitzung vom 19. April 1926 den Anträge

des Vorstandes zugestimmt und beschlossen, dem Bundesminister für Handel und Verkehr ein zustimmendes Gutachten zugeben.

— **Personalnachricht.** Ministerialrat Dr. Josef Augsteurde im Rahmen der Verkehrssektion des Bundesministeriums r Handel und Verkehr und unbeschadet seiner Stellung als beilungsvorstand mit der ständigen Revision der Angelegenheiten des Amtes für Luft- und Schifffahrt und der Abteilung r staatsfinanzielle Angelegenheiten der Bundesbahnen sowie r Verkehrsstatistik betraut. Auch die Archiv- und Musealitung wurde ihm unmittelbar unterstellt.

Niederlande.

— **Niederländische Eisenbahnen.** Die Direktion hat 600 neue wagen bestellt, und zwar 400 bei der „Werkoor“ in Amsterdam und 200 bei van der Zypen und Charlier Köln. — Demnächst werden auf der Strecke Amsterdam-terdam die Kabel für den elektrischen Ausbau geget werden.

Übrige europäische Länder.

— **Dänische Tarifpolitik.** Infolge des stark gestiegenen ertes der dänischen Krone wird in Dänemark der Ruf nach rabsetzung der Tarife immer allgemeiner. Der dänische Verhrsminister nahm kürzlich Stellung zu dieser Frage und verint sie. Zunächst weist er darauf hin, daß eine auch nur rhältismäßige Rückkehr zu den Vorkriegstarifen ausscheide. ese würden nicht die erstrebte Verzinsung des Teiles des nlagekapitals gewährleisten, die aus finanzpolitischen Grün- n verlangt werde. Gegenwärtig lägen die Verhältnisse so, daß n für 1926/27 nach dem Vorschlag mit einem Zuschuß von .64 Mill. Kr. rechne. Die Verkehrssteigerung infolge etwa mäßigter Tarife müsse also ganz erheblich sein. Bei dem arniederliegen des dänischen Wirtschaftslebens, zu einer Zeit, o trotz niedrigster Frachtraten ein Schiff nach dem anderen en dänischen Häfen aufgelegt werde, könne er an keinen eheblichen Verkehrsaufschwung infolge ermäßigter Tarife auben. Im Jahre 1922 durchgeführte Ermäßigungen hätten enfalls nur einen Einnahmeausfall gebracht.

Das Gesetz vom 25. Februar 1925 (das auch hier besprochen id den Lesern daher bekannt ist) weise andere Wege, nament- ch die Möglichkeit des Abschlusses besonderer Frachtverträge. e Auswirkung des genannten Gesetzes habe die dänische aatsbahn seit Gültigkeit des Gesetzes folgende Erleichterungen- währt: 1. die Mindestfrachten für Güter sind um etwa —33% ermäßigt worden; 2. die Leihgebühr für Decken und r Zuschlag für Beförderung in gedeckten Wagen hat eine Er- läßigung von 30 % erfahren; 3. das Wagenstandgeld ist er- läßt worden; 4. die Paketgebühr hat eine Herabsetzung er-ahren; 5. Margarine, Palmöl, Mineralwasser werden jetzt zu n leichtverderblichen Gütern gerechnet und eilgutmäßig ber- dert, obwohl nur Frachtgutsätze berechnet werden; 6. einige üter, zum Beispiel Rohrzucker zur Raffinade, ist in niedrigere lassen gestuft worden; 7. die Hafenbahnfracht ist um 20 % mäßigt worden; 8. die Mindestgebühr für Stücksendungen n Schweinen ist um 16% % ermäßigt worden; 9. die Fracht r Schlachtchweine hat eine durchschnittliche Ermäßigung n 25 % erfahren. Etwa 210 Vereinbarungen seien mit ver- hiedenen Verkehrtreibenden geschlossen worden, wodurch esen besondere Rabatte von 1 $\frac{1}{5}$ —33% % gewährt würden. ls Wettbewerbsmaßnahme gegen den Kraftwagenverkehr habe n mit 45 Verkehrtreibenden Vereinbarungen getroffen, wo- ch diese Stückgüter sammeln und als Sammelgut versenden. ber Beförderung gewisser Mengen (50—500 t) seien mit einigen irmen besondere Jahresvereinbarungen getroffen worden, im nzen 221. Zur Belebung der Ausfuhr von lebenden Tieren, utter, Weißkohl habe man Ausnahmetarife bis zur deutschen renze eingeführt.

Der dänische Verkehrsminister glaubt, mit den Ermäßigungen cht weitergehen zu können. Im übrigen sei er auch schon egen des Wettbewerbes von Schifffahrtskreisen stark ange-iffen worden. Gegen eine Tarifierabsetzung spreche aber ch der Umstand, daß die getroffenen besonderen Frachtver- abnungen für das Haushaltsjahr 1926/27 liefen und auf Grund- ge der jeweilig gültigen Tarife abgeschlossen seien.

— **Die schwedischen Privatbahnen im Jahre 1925.** Die Ein-ahmen der schwedischen Privatbahnen betrugen im Jahre 1925 4,38 Mill. Kr. (im Vorjahre 152,94 Mill. Kr.), die Ausgaben 1,04 Mill. Kr. (i. V. 149,12 Mill. Kr.), der Überschuß demnach 34 Mill. Kr. gegen 3,82 Mill. Kr. im Vorjahre. Es wurden 96 Mill. Reisende (i. V. 38,37 Mill.) und 21,60 Mill. t Güter . V. 20,91 Mill. t) befördert.

— **Lettländisches Tarifwesen.** Das lettländische Verkehrs- ministerium hat eine vom Ministerkabinett am 15. Oktober v. J. angenommene Nomenklatur und Güterklassifikation der lett- ländischen Staatseisenbahnen herausgegeben. Der Preis des 129 Seiten starken, in lettischer Sprache abgefaßten Druckstückes beträgt 2 Lats.

— **Einführung von Eilgüterzügen auf den tschechoslowaki- schen Staatsbahnen.** Der am 15. Mai in Kraft tretende neue Fahrplan bringt eine Reihe neuer Eisenbahnverbindungen, welche nicht nur eine Verbesserung der internationalen Bäder- anschlüsse an die Westböhmisches und slowakischen Bäder be- deutet, sondern auch die Eilgüterzüge auf dem Gebiete der Republik wesentlich verbessert. Wichtig ist besonders die Ein- führung von Eilgüterzügen mit einer Geschwindigkeit von 70 km in der Stunde für die Beförderung leicht verderblicher Waren mit Anschluß in den tschechoslowakisch-deutschen Grenzstationen Bodenbach und Tetschen nach Hamburg.

— **Einführung von Schlafwagen bei Personenzügen in der Tschechoslowakei.** Die Internationale Schlafwagensellschaft steht mit dem Eisenbahnministerium in Verhandlung wegen Einführung von Schlafwagen bei Personenzügen. Vom August anfangen, sollen bei gewissen Personenzügen auf der Strecke Prag-Böhm. Trübau-Prerau-Oderberg Schlafwagen zweiter Klasse versuchsweise eingeführt werden.

— **Statistisches über die tschechoslowakischen Staatsbahnen.** Dieser Tage ist der „Almanach der tschechoslowakischen Staats- bahnen“ erschienen, welcher folgende beachtenswerte Angaben über die Eisenbahnen in der Tschechoslowakei enthält: Die kilometrische Länge der Eisenbahnstrecken betrug nach dem Stande Ende 1925 13 361 km, die von acht Staatsbahndirektionen verwaltet werden. Tschechoslowakische Staatsbahnen in frem- dem staatlichen (ungarischen, deutschen und österreichischen) Betrieb sind insgesamt 71 km, tschechoslowakische Privat- bahnen in fremdem Staatsbetrieb 84 km. Ausländische Bahnen auf tschechoslowakischem Gebiet gab es rund 5 km öster- reichische, 106 km deutsche, 151 km polnische und 350 km ungarische Bahnen. Insgesamt befinden sich demnach auf dem Boden der tschechoslowakischen Republik 117 km fremde Bahnen.

An Bediensteten waren bei den tschechoslowakischen Staats- bahnen am 21. Oktober 1925 beschäftigt: beim Eisenbahnmini- sterium 630 Angestellte, bei der Staatsbahndirektion Pilsen 17 430, Prag-Süd 24 374, Königgrätz 16 913, Brünn 16 248, Ol- mütz 21 690, Preßburg 15 789, Kaschau 13 321, Prag-Nord 26 692, Bauverwaltung 57, also 153 044 Eisenbahnange- stellte. Hiervon waren Akademiker 1526, Beamte mit Mittelschulbildung 7055, mit nicht vollständiger Mittelschulbil- dung 13 882, Unterbeamte 29 824, definitive Bedienstete 48 818 und ständige Arbeiter 39 194.

Im Bereiche der Republik gab es 1677 km doppelgleisige und 11 788 km eingleisige Strecken, 12 999 km waren vollspurig und 466 km schmalspurig. Die Länge aller Brücken beträgt 92 357 Meter, die Länge aller Viadukte 12 528 m, diejenige der Tunnel und Galerien 40 429 m, der längste Tunnel beträgt 1747 m, die höchste Streckenhöhe 1351 m, die niedrigste 134 m über Meeres- höhe.

Von den Betriebsmitteln waren insgesamt 4600 Lokomotiven vorhanden, hiervon 3993 staatliche, 486 private im Staatsbetrieb und 121 im Privatbetrieb. Personenwagen gab es (im Staats- und Privatbetriebe) 8232, Güterwagen 116 016, hiervon 2547 für Gepäck, 38 718 gedeckte und 74 751 offene Wagen.

— **Rückzahlung der Mark-Prioritäten der Dux-Bodenbacher Eisenbahn von 1891.** Im Streite der Dux-Bodenbacher Eisen- bahngesellschaft gegen die meist reichsdeutschen Besitzer wegen ihrer Mark-Prioritäten vom Jahre 1891 wurde der Termin zur mündlichen Streitverhandlung zum 6. Mai 1926 vor dem Kreis- gericht Leitmeritz angeordnet. Bei dieser Verhandlung wird über den Anspruch der Prioritätenbesitzer auf Rückzahlung der Prioritäten im Goldwerte entschieden werden, nachdem die Beklagte die Rückzahlung zum Papiermarkennbe- trage angeboten hat.

— **Schwierigkeiten des Wagenausgleiches in Rumänien.** Sie- benbürgen und überhaupt das ganze rumänische Karpathengebiet ist noch ziemlich walddreich und versorgt das ganze altrumä- nische Tiefland samt Bessarabien mit Holz, das hier auch im Hausbrand noch ausschließlich verwendet wird. Es folgen dar- aus Massentransporte in offenen Wagen in der Richtung Nord- west-Südost, während in der Gegenrichtung ein weit geringerer Verkehr, jedoch in geschlossenen Wagen abgewickelt wird. Die Folge dieser Einseitigkeit ist ein ständiger Mangel an offenen Wagen in den Holzindustriegebieten. Die rumänischen Staats- bahnen sahen sich nunmehr, um dieser Schwierigkeit abzuhelfen, gezwungen, die Verladung von Holz in geschlossene Wagen zu

gestatten, obwohl diese von der Holzladung meist schwer mitgenommen werden. Es wird zum Ausgleich dieser Schäden ein Zuschlag von 20 % zu dem gewöhnlichen Tarif eingehoben.

— **Der ehemalige Generaldirektor der rumänischen Staatsbahnen** und seitheriger Chef der Transportabteilung im rumänischen großen Generalstab, General M. Jonescu, wurde zum Unterstaatssekretär (Ministerstellvertreter) im Verkehrsministerium ernannt. Der „Adeverul“ deutet diese Ernennung dahin, daß der kaum eingerichteten Autonomie der Staatsbahnen gegenüber eine Politik der starken Hand beabsichtigt sein soll.

— **Der neue rumänische Zolltarif**, der am 1. April d. J. in Wirksamkeit trat, hat mit seinen teilweise prohibitiv wirkenden Sätzen nicht nur in den mitteleuropäischen Industrieländern, sondern auch in Rumänien selbst heftige Kritik hervorgerufen. Insbesondere sind es die Handelskreise, die eine lebhafteste Agitation für die Herabsetzung der Zollsätze wenigstens für jene Waren verlangen, die in Rumänien nicht oder nicht in genügendem Maße hergestellt werden. Die Industrie wehrt sich natürlich gegen jede Herabsetzung. Die sich aus diesem Streit ergebende Unsicherheit hat zur Folge, daß in den Zollagerhäusern eine Überfüllung eingetreten ist, weil die Kautleute in der Hoffnung auf Zollermäßigungen ihre Waren nicht auslösen.

— **Dauerkarten in Frankreich.** Bei den französischen Eisenbahnen werden Dauerkarten für einen Monat, ein Vierteljahr, ein Halbjahr, ein Dreivierteljahr und ein ganzes Jahr ausgegeben. Damit aber die Käufer von Jahreskarten nicht den ganzen Betrag auf einmal zu bezahlen brauchen, ist der Kaufpreis in einzelnen Teilen zu entrichten. So ist im 1. Monat der Preis einer Monatskarte zu bezahlen; im 2. und 3. Monat ist durch zwei gleiche Teilzahlungen der Betrag für eine Vierteljahreskarte aufzubringen. Bis zum Ende des 6. Monats belaufen sich dann die monatlichen Teilzahlungen zusammen auf den Preis einer Halbjahreskarte, und weiter wird bis zum 9. und 12. Monat durch monatliche Teilzahlungen der Preis einer Dreiviertel- und einer Ganzjahreskarte voll gemacht. Diese Art der Zahlung wird von den Kreisen, denen die so gebotene Vergünstigung zugute kommt, angenehm empfunden. Sie bietet zugleich den Eisenbahnen die Gewähr, daß niemand in unzulässiger Weise an dem niedrigeren Preise teilnimmt, der für Fahrkarten von längerer Gültigkeitsdauer zu zahlen ist.

— **Die Bautätigkeit der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn.** Die zur Ausführung in nächster Zeit vorgesehenen Bauten der P.-L.-M.-Eisenbahn werden einen Aufwand von etwa 70 Mill. erfordern. In Lyon ist eine angefangene Rhonebrücke zu vollenden, die statt der bisherigen zwei, fünf Gleise über die Rhone führen soll. Die Stadt Lyon wächst stark nach Süden, und infolgedessen müssen eine Anzahl Zugangsstraßen zu den neuen Stadtteilen unter Gleisen des Bahnhofs La Guillotière unterführt werden. Die Kosten hierfür betragen etwa 18 Mill., wovon 60 % von der Stadt Lyon zu tragen sind. Um diesen Bahnhof zu entlasten, soll an der Strecke Lyon-Grenoble mit einem Aufwand von 7 Millionen ein neuer Verschiebebahnhof angelegt werden; dafür wird aber der Stückgutverkehr auf den Bahnhof La Guillotière verlegt, und um das zu ermöglichen, sind Bauten, die 15 Millionen kosten werden, auszuführen. Eine Brücke über die Saône, die jetzt zwei Gleise trägt, soll so verbreitert werden, daß sie vier Gleise aufnehmen kann. — Außer in und bei Lyon sind auch im Bezirk Saint-Etienne umfangreiche Erweiterungsbauten, bestehend in Vermehrung von Verschiebegleisen, Bau neuer Empfangs- und sonstiger Dienstgebäude, Anlagen zur Behandlung von Lokomotiven usw. auszuführen.

Bei der Nordbahn soll der Bahnhof Calais umgebaut werden, wobei u. a. eine Anzahl von Kreuzungen in Schienenhöhe durch Überführungen ersetzt werden sollen. Die Kosten werden etwa 12 Millionen betragen.

— **Verbesserung im Verkehr zwischen England und dem Festlande.** Der Verkehr zwischen England einerseits, der Schweiz und Italien andererseits nimmt beständig zu, und ein durchgehender Zug, der diesen Verkehr bisher viermal in der Woche vermittelte, soll nach einer Vereinbarung zwischen der englischen Südbahn und den auf dem Festlande daran beteiligten Eisenbahnen von nun an täglich verkehren. Der englische Anschlußzug fährt von London (Victoria) um 2 Uhr nachmittags ab, und in Frankreich erreichen die Reisenden in Boulogne Züge nach Mailand, die entweder durch den Lötschberg- oder durch den Gotthardtunnel fahren. Die Züge haben 1. und 2. Klasse, führen bis Basel einen Schlafwagen und bis Rheims einen Speisewagen.

— **Entschädigung für abgebaute Eisenbahnen in Irland.** Infolge des Zusammenschlusses der Eisenbahnen des Irischen Freistaats zu einem einheitlichen Unternehmen ist dort eine Anzahl Bediensteter abgebaut worden. Das Gesetz von 1924, das die

Grundlage für den Zusammenschluß bildete, billigte ihnen eine Entschädigung zu, vorausgesetzt, daß sie mindestens fünf Jahre im Eisenbahndienst gestanden hatten, bot aber andererseits Möglichkeit, daß manche von ihnen eine Entschädigung in angemessener Höhe beanspruchten; bei einigen sollen sogar Bezüge nach der Entlassung höher gewesen sein als vor. Ein Gesetz, das dem irischen Parlament vorliegt, soll die Härte, die sich aus dem Gesetz von 1924 ergeben, beseitigen. Es v. auch denjenigen abgebauten Bediensteten, die noch nicht fünf Jahre im Eisenbahndienst gestanden hatten, eine Entschädigung gewähren, wenn sie innerhalb sieben Jahren nach Erlaß des Gesetzes von 1924 abgebaut werden; Voraussetzung ist dabei, daß die Entlassung erfolgt, weil die Dienste des Betreffenden unbeherrlich werden, und zwar als Folge der Umstellungen, die der Zusammenschluß mit sich gebracht hat, nicht aber, wenn Rückgang des Verkehrs oder Einschränkung der Unterhaltungsarbeiten, verbesserte Arbeitsverfahren eine Verminderung des Personals möglich und nötig machen. Das Ruhegehalt soll zu Drittel der Bezüge während der Dienstzeit nicht überschreiten. Die Gewerkschaften bekämpfen das neue Gesetz, namentlich auch seine Bestimmung, nach der eine Überprüfung der bisher gewährten Entschädigungen zugelassen werden soll.

Fremde Erdteile.

— **Neue Tarife in China.** Auf Grund von Beratungen, die in Peking abgehalten worden sind, hat das chinesische Verkehrsministerium eine neue Gütereinteilung veröffentlicht. Die Güter werden für den Versand mit der Eisenbahn in sechs Klassen eingeteilt. In der sechsten, niedrigsten Klasse ist die Kohle, während Getreide als Nahrungsmittel in die vierte Klasse aufgenommen ist. Die Frachtsätze nehmen mit steigender Entfernung ab. Sie sind auf den Tarifen für Wagenladungen als Grundlage aufgebaut. Werden Güter nicht in Wagenladungen, sondern in Tonnen oder Kilogramm versandt, so sind zu den Sätzen für Wagenladungen nach Hundertteilen abgestufte Zuschläge zu machen.

— **Neue Lokomotiven für die Südafrikanischen Eisenbahnen.** Die Größe des Landes und die weite Entfernung zwischen den Verkehrsmittelpunkten bringt es mit sich, daß in Südafrika Züge, sowohl im Personen- wie im Güterverkehr, auf weiten Strecken durchgeführt werden müssen. Lokomotivwechsel unterwegs bedingt unliebsamen Aufenthalt und verteuert den Betrieb, und man ist deshalb darauf bedacht, in steigendem Maße Lokomotiven einzuführen, die große Entfernungen zurücklegen können, ohne anderer Pflege zu bedürfen, als sie bei dem Rücksicht auf den Verkehr nötigen Aufenthalt möglich ist. Als diese Art wird auch aus den Lokomotiven die höchste Leistung in zurückgelegten Kilometern gemessen, herausgeholt. Vorbild für die angedeutete Art des Lokomotivbetriebs sind die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Amerika; die Verwaltung der Südafrikanischen Eisenbahnen hat daher einen ihrer Beamten nach Nordamerika geschickt, um sich an Ort und Stelle über die einschlägigen Verhältnisse zu unterrichten, und hat daraufhin vier Lokomotiven, zwei der Achsenanordnung 2-D-1 und zwei der Bauart 2-C-1, probeweise beschafft, bei deren Erprobung auch die neuesten Erfahrungen des englischen Lokomotivbaus ausgenutzt worden sind. Sie weisen eine Anzahl Neuerungen auf, namentlich haben sie auch außergewöhnlich große Tender, so daß ihr Kohlen- und Wasservorrat für eine weite Fahrt ausreicht. Die Lokomotiven sind einer ausgedehnten Erprobung unterworfen worden und haben sich dabei bewährt. Eine 1539 km lange Strecke wurde z. B. in 29 Stunden 13 Minuten zurückgelegt, was einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von fast 53 km in der Stunde entspricht. Berücksichtigt man die weite Entfernung, auf die diese Geschwindigkeit durchgehalten wurde, die Spurweite (1,067 m) der Südafrikanischen Eisenbahnen und die Schwierigkeiten bei der Unterhaltung von Strecken, die durch weite, unbewohnte Gebiete führen, so ist das eine ganz annehmbare Leistung. Die 2-C-1-Lokomotive arbeitet im Schnellzugsdienst auf der 992 km langen Strecke Johannesburg-Beaufort West, die 2-D-1-Lokomotive zwischen Beaufort West und Kapstadt, wo die Entfernung 547 km beträgt. Hier sind Steigungen von 1:40 und 1:66 mit einem Höhenunterschied von 1070 m zu überwinden, und auch auf den lang einwärts gelegenen Strecken kommen steile Neigungen vor. Von der Bauart 2-D-1 sind noch 10, von der Bauart 2-C-1 noch fünf Lokomotiven bestellt.

— **Eine Güterzugfahrt über 3055 km mit einer Lokomotive.** Die großen Entfernungen in den Vereinigten Staaten bringen es mit sich, daß einerseits Züge auf weite Strecken durchgeführt werden müssen, daß andererseits Lokomotiven Fahrten zurücklegen, die erheblich über das in Europa dafür übliche Maß hinausgehen. Namentlich in der letztgenannten Beziehung werden neuerdings große Fortschritte gemacht; man glaubt, die Lokomotiven besser ausnutzen zu können, wenn man sie auf

Strecken geradeaus durchlaufen läßt, als wenn man sie eben zwei benachbarten Lokomotivbahnhöfen hin- und herfahren läßt. Eine Höchstleistung auf diesem Gebiet ist kürzlich auf der Northern-Pacific-Eisenbahn vollbracht worden. Ein Zug ist von Seattle, Wash., bis Minneapolis-St. Paul, eine Entfernung von 3055 km, von einer einzigen Lokomotive gezogen. Es waren dabei drei Gebirgszüge zu überschreiten, die Steigungen bis 1:45 vorkamen. Die Fahrt hat 109 Stunden 30 Minuten gedauert, so daß die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 28 km betragen hat. Unterwegs waren Aufenthalte von zusammen 4 Stunden 43 Minuten nötig. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit von 29 km. Das ist an sich keine hohen Werte; berücksichtigt man aber die Ermüdung, auf die diese Geschwindigkeit beibehalten worden ist und die sonstigen Umstände, so muß man zu der Überzeugung kommen, daß eine ganz beachtenswerte Leistung vorliegt. Zusammensetzung des Zuges entsprach stets der höchsten möglichen Belastung für die einzelnen Streckenteile; sein Gewicht schwankte zwischen 1600 und 5000 t; zuletzt bestand er aus 84 Wagen. Die Lokomotive, Bauart 1-D-1 mit 26 t Zugkraft, ist nicht etwa für diese Fahrt besonders ausgesucht und wurde für ihre lange Fahrt nicht besonders vorbereitet. Sie war mechanischer Beschickung des Feuers, Überhitzer, Speisepumpen und mit einem Zusatzmotor ausgestattet, der erhöhten Kraftbedarf die hintere Laufachse antreibt. Ihr Kessel hat runde Öffnungen, die nur 12½ % der Rostfläche ausmachen; diese Bauart bewährt sich am besten für die verschiedenen Kohlsorten, die unterwegs zur Verfügung standen. Der Wasserverbrauch betrug 353 t, der Wasserverbrauch 1670 cbm. Lokomotive war unterwegs von 16 Mannschaften nach einander besetzt, während für gewöhnlich auf der Strecke nur einmaliger Lokomotivwechsel stattfindet.

Ein Zeitungssonderzug in Argentinien. Am 10. Februar in Buenos Aires ein spanischer Flieger ein. Um diese wichtige (1) Nachricht schnell zu verbreiten, hat sich eine Zeitung in Buenos Aires, „La Nacion“, einen Sonderzug, bestehend aus einer 2-C-1-Schnellzuglokomotive, zwei Gepäckwagen und einem ersten Klasse, stellen lassen, damit die Morgenausgabe vom 10. Februar in Rosario, 303 km von Buenos Aires entfernt, zu der selben Zeit wie in der Hauptstadt zum Verkauf bereitsteht. Der Zug, der um 3 Uhr 39 Min. morgens abfuhr, legte die Strecke ohne anzuhalten in 3 Stunden 21 Minuten zurück. In Rosario wurde der Anschluß an nach Norden fahrende Züge erteilt, und so war es möglich, die „Nacion“ vom 11. Februar am selben Tage in Cordoba, 700 km von Buenos Aires entfernt, und in anderen Städten jener Gegend zu liefern.

Rechtspflege.

Die Rechtsstellung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft der Reichsbahnbeamten. In der Strafsache gegen den Georg R., Eisenbahnassistent in W., hat das Reichsgericht, Erster Strafsenat in der Sitzung vom März 1926 auf die Revision des Staatsanwaltes nach öffentlicher Verhandlung für Recht erkannt: Das Urteil der großen Strafkammer des Landgerichts Würzburg vom September 1925 wird nebst den ihm zugrunde liegenden Urteilen aufgehoben; die Sache wird zur anderweitigen Verurteilung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen. (Urteile: 1) Der Angeklagte ist vom Schöffengericht wegen fortgesetzten Verbrechens der schweren Unterschlagung im gemäß den §§ 350, 351, 359 StGB. verurteilt worden. Auf Berufung des Angeklagten hat die Strafkammer das schöffengerichtliche Urteil aufgehoben und den Angeklagten lediglich wegen Vergehens der Unterschlagung nach § 246 StGB. schuldig erklärt mit der Begründung, daß die Reichsbahnbeamten weder mittelbare noch mittelbare Reichsbeamte seien. Hiergegen hat sich die Revision des Staatsanwaltes.

Bei der Prüfung der Frage, ob der Angeklagte die festgestellten Unterschlagungen als Beamter begangen hat, ist von der § 359 StGB. enthaltenen Begriffsbestimmung auszugehen, zufolge unter Beamten im Sinn des Strafgesetzes „alle im Dienste des Reiches oder in unmittelbarem oder mittelbarem Dienst eines Bundesstaates (Landes) auf Lebenszeit, auf Zeit oder nur vorläufig angestellten Personen“ zu verstehen sind.

§ 359 spricht zwar von „mittelbarem Dienst“ ausdrücklich nur in Beziehung auf Bundesstaaten (Länder), erwähnt aber umkehrt auch nicht den „unmittelbaren Reichsdienst“. Der tatsächlich gebrauchte Ausdruck „Dienst des Reiches“ umfaßt beides das Dienstverhältnis sowohl der unmittelbaren als der mittelbaren Beamten; die Abweichung im Ausdruck ist nur geschichtlich zu erklären (RGSt. Bd. 41 S. 326 [327/328]).

Bei der Bedeutsamkeit des Urteils bringen wir dieses im Wortlaut. Die Schriftleitung.

Eine die Beamteneigenschaft begründende Anstellung im unmittelbaren oder mittelbaren Dienste des Reichs oder eines Landes, oder — allgemein ausgedrückt — im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst liegt

1. jedenfalls dann vor, wenn eine Person zum Staat unmittelbar oder zu einem dem Staat untergeordneten, organisch in dessen Verfassung eingereihten und deshalb unter staatlicher Aufsicht stehendes Mitglied (vgl. RGSt. Bd. 1 S. 153 (154); Bd. 8 S. 29 (31)), zu einem vermittelnden Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung in ein öffentlichrechtliches Dienstgewaltverhältnis tritt, das den Angestellten zu ungemessener Dienstleistung, zu besonderem Gehorsam und besonderer Treue, den Staat zu besonderem Schutz und zur Leistung der etwa zugesicherten Vergütung verpflichtet und durch disziplinäre Vorschriften geschützt ist. Eine in einem solchen Dienstverhältnis stehende Person ist unmittelbarer oder mittelbarer Beamter im staatsrechtlichen Sinn.

Steht die Begründung eines solchen Dienstgewaltverhältnisses außer Zweifel, so erstreckt sich die Beamteneigenschaft auf Dienste aller Art, die nach den Vorschriften zum Geschäftskreis des Angestellten gehören.

Als taugliche Mittelglieder zur Begründung eines mittelbaren Staatsdienstverhältnisses kommen in Betracht:

- a) Gemeinden und Gemeindeverbände,
- b) andere Selbstverwaltungskörper öffentlichrechtlicher Art, die zu dem Zweck geschaffen sind, um Aufgaben, die als Angelegenheiten des Staates aufgefaßt werden, selbständig, aber unter staatlicher Aufsicht zu erledigen, z. B. Hochschulen, Deichverbände, landwirtschaftliche Kreditanstalten und dergl.,
- c) sonstige Rechtssubjekte, denen staatliche Hoheitsrechte zur Ausübung übertragen und die deshalb mit dem Rechte der Begründung öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse ausgestattet worden sind, ohne selbst einen wesentlichen Bestandteil des Staates zu bilden, wie die früheren Kolonialgesellschaften, die Eigentümer exempter Gutsbezirke und dergl.

Alle unmittelbaren und mittelbaren Beamten im staatsrechtlichen Sinn sind stets auch Beamte im strafrechtlichen Sinn.

2. Nach der — im Schrifttum allerdings teilweise bekämpften — Rechtsprechung des Reichsgerichts sind aber die im § 359 StGB. aufgestellten Begriffsmerkmale auch dann gegeben, wenn eine Person ohne Begründung eines öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisses von einer nach den reichs- oder landesrechtlichen Vorschriften zuständigen Stelle in allgemeiner Weise durch einen ausdrücklichen oder stillschweigenden öffentlichrechtlichen Akt zu Dienstverrichtungen, die aus der Staatsgewalt abzuleiten sind und staatlichen Zwecken dienen, berufen wird, sei es, daß die Dienste dem Staat unmittelbar oder einem vermittelnden Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung zu leisten sind. Solche Personen sind dann unmittelbare oder mittelbare Beamte zwar nicht im staatsrechtlichen, aber im strafrechtlichen Sinn.

Vom Akt der Amtsübertragung abgesehen kann zwischen den auf solche Weise Berufenen und dem Staat oder einem vermittelnden Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung ein privatrechtliches Dienstverhältnis bestehen, mit dem der Akt der Amtsübertragung zusammentrifft; die zu amtlichen Verrichtungen Berufenen können aber auch im Dienst einer privaten Korporation oder Gesellschaft oder eines Privatmannes stehen oder selbständig sein. Sie unterscheiden sich von den nur in privatrechtlichem Dienst- und Arbeitsverhältnis stehenden Personen eben durch die nebenher laufende Amtsübertragung.

Ein Beispiel bilden die mit bahnpolizeilichen Verrichtungen betrauten Angestellten der Privateisenbahngesellschaften. Sie sind keine Beamten im staatsrechtlichen Sinn, wohl aber innerhalb der Grenzen der ihnen übertragenen Bahnpolizeigewalt Beamte im strafrechtlichen Sinn. (Vgl. RGSt. Bd. 10 S. 325.)

3. Angelegenheiten, an deren Erledigung ein öffentliches Interesse besteht, brauchen nicht notwendig durch Schaffung eines Amtes und durch Beamte in dem unter 1 und 2 erörterten Sinn besorgt zu werden. Ist anzunehmen, daß solche Angelegenheiten auch durch private Tätigkeit in zuverlässiger Weise erledigt werden, dann kann sich der Staat damit begnügen, dieser eine entsprechende Entfaltung zu gewähren. So kann er den öffentlichen Belangen ebenso durch Verleihung des Unternehmungsrechts (Konzessionierung) an Privatbahngesellschaften, wie durch Errichtung öffentlichrechtlicher Anstalten genügen. Die etwa vorbehaltene Beaufsichtigung macht solche Privatunternehmungen nicht zu staatlichen Einrichtungen. Ihre Angestellten bleiben Privatangestellte ohne amtliche Eigenschaft, soweit ihnen nicht vom Staat Dienstverrichtungen der unter 2 erwähnten Art übertragen werden. Dies gilt auch dann, wenn sie die Bezeichnung „Beamte“ führen; sie sind dann hinsichtlich ihrer Haupttätigkeit „Privatbeamte“. (Vgl. RGSt. Bd. 29 S. 184 [185, 189].)

II. 1. Aus den Darlegungen unter I ergibt sich, daß zur Gewinnung einer einheitlichen Grundlage für die Entscheidung der Frage, ob und inwieweit die im Dienste der Reichsbahn stehen-

den Personen Beamte im Sinn des § 359 StGB. sind, der bloße Hinweis auf die im § 1 RBahnPersG. enthaltene Nebeneinanderstellung von Beamten, Angestellten und Arbeitern nicht ausreicht, da sich diese Unterscheidung auch bei Privatunternehmungen findet. Aber auch die Ausgestaltung des Dienstverhältnisses der Reichsbahnbeamten bildet für sich allein keine ausreichende Grundlage; denn es lassen sich Dienstverhältnisse denken, die nach Art eines öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisses gestaltet sind, ohne daß die betreffenden Bediensteten als mittelbare Reichs- oder Landesbeamte erachtet werden können (so bei den öffentlichen Kirchengesellschaften). Es ist vielmehr eine Untersuchung über das innere Wesen der Reichsbahn-Gesellschaft und der Dienstverhältnisse ihres Personals erforderlich. Wäre der Betrieb der Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs trotz des an ihm bestehenden öffentlichen Interesses nicht mehr als eine Angelegenheit des Reichs und die Reichsbahn-Gesellschaft lediglich als eine unter der Aufsicht des Reichs stehende Privatbahngesellschaft, ferner das Dienstverhältnis — nicht nur ihrer „Angestellten“ und „Arbeiter“, sondern auch — ihrer „Beamten“ (Reichsbahnbeamten) als ein privatrechtliches Dienstmietverhältnis zu erachten, so hätten alle Reichsbahnbediensteten nur insoweit die Eigenschaft von unmittelbaren oder mittelbaren Beamten des Reichs im Sinn des § 359 StGB. als sie bei Wahrnehmung öffentlichrechtlicher Befugnisse im Sinn der Ausführungen unter Nr. 12 tätig werden, sei es, daß ihnen solche unmittelbar übertragen werden (vgl. § 40 RBahnG.), sei es, daß es sich um Befugnisse handelt, die auf Grund des § 17 RBahnG. auf die Gesellschaft zur Wahrnehmung durch ihre Bediensteten übergegangen sind (wie etwa die Bahnpolizei); es müßte dann in jedem Fall, in welchem die Beamteneigenschaft im strafrechtlichen Sinn von Bedeutung wird, geprüft werden, ob die Wahrnehmung derartiger öffentlichrechtlicher Befugnisse in Frage steht. Ist dagegen die Gesamtaufgabe, deren Erfüllung der Reichsbahn obliegt, als Angelegenheit des Reichs und die Reichsbahn-Gesellschaft nicht nur in einzelnen Beziehungen, sondern im ganzen Umfang als vermittelnder Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung, ferner das Dienstverhältnis eines Teils ihrer Bediensteten als öffentlichrechtliches Dienstgewaltverhältnis zu erachten, dann handeln die in diesem Verhältnis stehenden Bediensteten bei allen Verrichtungen, die zu ihrer Geschäftsaufgabe gehören, als Beamte im Sinn des § 359 StGB., insbesondere auch bei der im gegenwärtigen Fall in Frage stehenden Einhebung der Vergütung für die Beförderung von Gütern. Bei den nicht auf Grund eines Dienstgewaltverhältnisses tätigen Bediensteten könnte freilich auch dann ein etwa bestehendes Beamtenverhältnis im Sinn des § 359 StGB. nur auf Grund der Art der geleisteten Dienste festgestellt werden.

2. Die Lösung der zu entscheidenden Fragen erfordert zunächst einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung.

a) Durch die Reichsverfassung vom 11. August 1919 ist es als Aufgabe des Reichs erklärt worden, die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum zu übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten (Art. 89 EVerf.). Die Reichseisenbahnen sollten jedoch — ungeachtet der Eingliederung ihres Haushaltes und ihrer Rechnung in den allgemeinen Haushalt und die allgemeine Rechnung des Reichs — als ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen verwaltet werden, das seine Ausgaben selbst zu bestreiten habe (Art. 92 RVerf.).

Durch den mit Gesetz vom 30. April 1920 genehmigten Staatsvertrag zwischen der Reichsregierung und den Ländern mit Staatsbahnnetz (RGBl. S. 773) wurde mit Wirkung vom 1. April 1920 die Vereinheitlichung hinsichtlich der bis dahin bestehenden Staatsbahnen durchgeführt. Die Staatsbahnen gingen in das Eigentum des Reichs über (§ 1). Die Reichseisenbahnbehörden erhielten alle Befugnisse öffentlichrechtlicher Art, die bisher den Eisenbahnbehörden der Länder zustanden (§ 13). Das Reich übernahm alle planmäßigen und nicht planmäßigen Eisenbahnbeamten sowie alle Angestellten und Arbeiter der Länder in seinen Dienst; die Beamten im Sinn der Beamtengesetze der Länder wurden mit der Übernahme der Staatsbahnen Reichsbeamte im Sinne des Art. 129 RVerf. und des Reichsbeamtengesetzes (§ 25). Hiernach kann kein Zweifel bestehen, daß Erwerb, Bau und Betrieb und — bis zum Erwerb — die Beaufsichtigung der Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs zur Reichsaufgabe erhoben wurde, daß die Verwaltung der in das Vermögen des Reichs übergangenen Eisenbahnen einen Zweig der Reichsverwaltung bildete, daß hinsichtlich der übernommenen Bahnen die Eisenbahnbehörden unmittelbare Reichsbehörden und die Eisenbahnbeamten unmittelbare Reichsbeamte im staatsrechtlichen Sinn wurden.

b) Nachdem die Notwendigkeit der Wiederherstellung der deutschen Währung im November 1923 den Reichsfinanzminister gezwungen hatte, die Reichsbahnwirtschaft von der übrigen Finanzwirtschaft des Reichs zu trennen und ihr die Reichszu-

schüsse zu entziehen, wurde zum Zweck der Schaffung der erforderlichen Kreditgrundlage durch die Notverordnung über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ vom 12. Februar 1924 (RGBl. I S. 57) die Reichsbahn zu einem selbständigen, eine juristische Person darstellenden Unternehmen gemacht, durch welches das Reich die in seinem Eigentum stehenden Eisenbahnen betrieb und verwaltete (§ 1). Das Eigentum des Reichs verbliebene Reichseisenbahnvermögen wurde Sondervermögen geworden (§ 4). Die „Deutsche Reichsbahn“ hatte ihre Ausgaben selbst zu bestreiten, der Reinüberschuß an der Aufwand für den Dienst der für Zwecke der Reichseisenbahnen aufzunehmenden Reichsschulden sollte in den allgemeinen Haushalt und die allgemeine Rechnung des Reichs aufgenommen werden (§ 8). Die Verwaltung der Deutschen Reichsbahn war unabhängig von der sonstigen Reichsverwaltung zu führen (§ Abs. 1). Doch verblieb nicht nur die Aufsicht, sondern auch die Leitung der Geschäftsführung dem Reichsverkehrsminister (§ 2). Die Verwaltung war Reichsverwaltung, die Eisenbahnbehörden waren unmittelbare Reichsbehörden, die Beamten unmittelbare Reichsbeamte geblieben.

c) Dieser Zustand war von vornherein nur als vorläufig gedacht. Die Reichsregierung hatte selbst zum Zwecke der Regelung der Reparationsfrage die Verpfändung der Reichseisenbahnen vorgeschlagen und schon bei der Erlassung der Notverordnung in Aussicht genommen, die Leitung von der dem Reich verbleibenden Aufsicht zu trennen und das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ zu einer besonderen Körperschaft des öffentlichen Rechts unter Anwendung privatwirtschaftlicher Formen auszubauen.

Hieran knüpfte der Bericht des von der Reparationskommission eingesetzten ersten Sachverständigenkomitees vom 9. April 1924 an (Amtlicher Abdruck S. 26 flg., Anlage 3 S. 108 flg., Anlage 4 S. 125). Die Sachverständigen bezeichneten als Quelle der Reparationszahlung neben den Steuern und der Industrie die Eisenbahnen, hielten hierbei aber für nötig, daß das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werde.

Bei den weiteren Verhandlungen erzielten die deutschen Unterhändler in bezug auf die Ausgestaltung im einzelnen wesentliche Erleichterungen, insbesondere die Erhaltung des Berufsbeamtentums. Die Grundgedanken des Sachverständigen gutachtens aber blieben maßgebend für das Londoner Abkommen vom August 1924 (RGBl. II S. 289 flg.).

Zur Durchführung des Londoner Abkommens erging dann das Reichsbahngesetz nebst der einen Teil des Gesetzes bildenden Gesellschaftssatzung (RGBl. II S. 272 und 281) sowie das Reichsbahnpersonalgesetz (RGBl. II S. 287) vom 30. August 1924. In ihnen beruht die von der Gesellschaft erlassene Reichsbahnsonalordnung. Die Übernahme des Betriebs erfolgte am 1. Oktober 1924 (§ 47 Abs. 8 RBahnG.; Bek. vom 14. Oktober 1924 RGBl. II S. 386).

3. a) In der Begründung zum RBahnG. (Verh. d. Reichst., Wahlperiode 1924, Bd. 383, Anl. Nr. 452, I 2 A) ist bemerkt, die deutsche Regierung habe den Standpunkt eingenommen, „halte grundsätzlich daran fest, daß die Bildung einer besonderen Körperschaft des öffentlichen Rechts unter Anwendung privatwirtschaftlicher Formen zur Erreichung des von den Sachverständigen erstrebten Zieles ausgereicht haben würde. Die Reichsregierung habe jedoch dem geforderten weiteren Schritt, Bildung einer Gesellschaft zustimmen können, weil die öffentlichen Belange des Reichs sowohl in den Aufsichtsbefugnissen der Reichsregierung wie in wesentlichen organischen Bestimmungen des Gesetzes und der Gesellschaftssatzung berücksichtigt worden seien. Weiterhin wird die Reichsbahn-Gesellschaft als „eine Gesellschaft eigenen Rechts mit privatwirtschaftlichem Charakter, aber mit starkem öffentlichrechtlichen Einschlag“ (I 2 B), als „eine Handelsgesellschaft, aber eine solche eigenen Rechts“ (II zu § 16) bezeichnet. Die Bemerkungen sind zum Teil so gedeutet worden, als hätte sich der Gesetzgeber durch die internationalen Vereinbarungen genötigt gesehen, das Reich zum Betrieb der Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs eine Privatgesellschaft zu verleihen und dieser nur in einem gewissen, allerdings ziemlich weitem Umfang auch öffentliche Befugnisse zur Wahrnehmung zu übertragen. Die Umwandlung des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ in eine Reichsbahn-Gesellschaft wurde namentlich in der ersten Zeit vielfach als „Privatisierung“ bezeichnet. Diese Auslegung aber nicht zutreffend.

Das, was die Sachverständigen erstrebten, ist auf folgende Weise erreicht worden: Die „Verwaltung durch das Reich“, wie sie Art. 89 RVerf. vorsieht, ist für die Dauer des Betriebs der Reichsbahn-Gesellschaft beseitigt; das Reichsbahnunternehmen ist kein „Regierungsunternehmen“ mehr; Leitung und Verwaltung sind von der Aufsicht getrennt; erstere liegt in den Händen der von der Reichsregierung grundsätzlich unabhängigen, dem Einfluß des Reichstags entzogenen Organe der Gesellschaft; die Aufsicht ist beim Reich geblieben (§§ 1, 5, 10).

RBahnG.). Auch die im Art. 92 RVerf. vorgesehene Eingliederung des Haushaltes und der Rechnung der Reichseisenbahnen in den Haushalt und in die Rechnung des Reichs besteht in der Dauer des Betriebsrechts der Gesellschaft nicht mehr (30 Abs. 3 RBahnG.; § 25 der Satzung). Die im Interesse der Erfüllung der Reparationsverpflichtungen erforderliche kaufmännische Führung des Betriebs ist — abgesehen von der Lösung aus der Reichsverwaltung und dem Reichshaushalt — besonders auch durch die Zugehörigkeit von Vertretern der erten Großmächte und der Vorzugsaktionäre zum Verwaltungsrat (§ 11 der Satzung) sowie durch Bestellung des Treuhalters (§ 4 RBahnG. mit § 8 der Satzung) und des Eisenbahnmissars (§§ 21—24 der Satzung) gesichert. Um diese Bemühungen, die der Gewährleistung der privatwirtschaftlichen Führung des Betriebes dienen, unterzubringen, erschien den verständigen eine Form des Unternehmens geboten, die der Form einer dem Privatrecht angehörigen Gesellschaft (§§ 1, 3, 16 RBahnG.). Darüber hinaus bestand aber die Vertragsgegner des Deutschen Reichs keine Veranlassung, den öffentlichrechtlichen Charakter des Reichseisenbahnunternehmens zu beseitigen. Eine nähere Betrachtung der Entwerfung der Aufgaben und des Aufbaus des Unternehmens erdenn auch, daß dieses seinem inneren Wesen nach dem öffentlichen Recht angehört. Die privatrechtliche Seite der Gesellschaft ist nur insoweit anzuerkennen, als es Inhalt und Zweck des Gesetzes erfordern.

Die von der Begründungsakt und das Verhältnis zum Eisenbahnunternehmen ist wesentlich anderer Art als bei Privatunternehmen. Es hat sich nicht eine private Gesellschaft gebildet, das Recht zum Bau und Betrieb von Eisenbahnen verliehen; vielmehr hat das Reich die Gesellschaft zum Betrieb der Eisenbahnen Eigentum verbleibenden Eisenbahnen durch einen Gebrauchsakt geschaffen (§§ 1 und 6 RBahnG.).

Die Aufgaben sind öffentlichrechtlicher Art. Der durch die Verfassung zur Aufgabe des Reichs erhobene Betrieb und der Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs (vgl. §§ 5 und 6 RBahnG.) hat durch die Übertragung an einen Selbstverwaltungskörper ebensowenig aufgehört, Angelegenheit des Reichs zu sein, wie etwa das Schulwesen dadurch, daß es von den Gemeinden besorgt wird, aufhört, eine Staatsaufgabe zu sein. Die wirtschaftliche Führung des Betriebs war in der Verfassung selbst schon vorgesehen, wenn auch nicht in so weitender Form, steht also der Auffassung, daß der Betrieb eine Angelegenheit des Reichs ist, nicht entgegen. Die öffentlichrechtliche Natur dieser Aufgabe kommt insbesondere darin zum Ausdruck, daß die Gesellschaft den Betrieb unter Wahrung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft zu führen hat (§ 2 RBahnG.) und daß ihr die Reichsregierung den Bau und Betrieb der Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs — allerdings gegen Sicherung der Schadloshaltung — wider ihren Willen auferlegen kann (§ 10 Abs. 3 RBahnG.); die Reichsregierung ist auch über den in Kraft gebliebenen Art. 96 RVerf. in die Lage versetzt, den Bedürfnissen der Landesverwaltung zu genügen. Aber auch die Erfüllung der Reparationsverpflichtungen, die für die Ausgestaltung der Reichsbahngesellschaft besonders maßgebend war (vgl. § 4 RBahnG. mit der Satzung; § 15 RBahnG.), ist eine Angelegenheit des Reichs. Von der unmittelbaren finanziellen Inanspruchnahme des Reichs abgesehen, wurde die Erfüllung dieser Verpflichtung durch das Reich zum Teil dadurch erreicht, daß das Privatvermögen der Unternehmer industrieller Betriebe mit einer öffentlichen Last belegt wurde; bei dieser Form war es nicht möglich, die Belasteten als Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung in die Verfassung des Reichs einzugliedern. Aber kam dies in Frage, soweit das Reich einen Teil seines Vermögens zur Ausnützung für diesen Zweck einem anderen Rechtssubjekt zur Verfügung stellte.

Die solche Eingliederung in die Verfassung des Reichs ist in der Tat erfolgt. Die Reichsbahn-Gesellschaft ist jedenfalls solange, als Vorzugsaktien noch nicht ausgegeben und die Aktien alle in den Händen des Reichs sind, überhaupt noch eine „Gesellschaft“, einziges „Mitglied“ ist das Reich. Die Aktien sind keine Aktien im gewöhnlichen Sinne des Gesetzes, da sie keinen Kapitalanspruch gewähren; sie verkörpern vielmehr nur die Mitgliedschaft des Reichs und gegebenenfalls der Länder (§ 3 RBahnG.; § 6 der Satzung). Dem Reich ist — abgesehen von den bei ihm verbliebenen Hoheits- und Aufsichtsfunktionen — durch das Recht zur Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie durch das Bestätigungsrecht des Reichspräsidenten gegenüber dem Generaldirektor und den Direktoren ein wesentlicher Einfluß auf die Leitung und Verwaltung der Gesellschaft. Nach der Ausgabe der Vorzugsaktien wird allerdings der privatrechtliche Einschlag verstärkt; der Einfluß der Reichsregierung bleibt aber bestehen, zumal auch die Vorzugsaktionäre nach dem Gesetz (§ 18 RBahnG.; §§ 11 und 19 der Satzung). Die öffentlichrechtliche Natur des ganzen Unternehmens ist auch die Sonderstellung, die der Gesellschaft und ihren Stellen gegenüber anderen Unternehmungen eingeräumt

ist. Die Gesellschaft genießt eine weitgehende Steuerfreiheit (§ 14 RBahnG.). Während ferner den Privatbahnunternehmen oder deren Bediensteten nur vereinzelte öffentlichrechtliche Befugnisse, wie das Enteignungsrecht und die Bahnpolizei, übertragen zu werden pflegen, ist nach § 17 RBahnG. auf die Stellen der Reichseisenbahn-Gesellschaft die ganze Fülle der öffentlichen rechtlichen Befugnisse übergegangen, die den früheren Reichsbahnstellen zustanden — so neben dem besonders hervorgehobenen Enteignungsrecht (§ 38 RBahnG.) — die bahn-, gewerbe- und baupolizeilichen Befugnisse, das Recht, öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen vorzunehmen, das Recht der Einforderung von Akten und Strafregistrauszügen, das Recht, unmittelbare Ersuchen an Behörden, z. B. an die Grundbuchbehörden, zu richten usw. (vgl. Begründung zu § 17 RBahnG.; RGE. vom 25. Oktober 1925; RGSt. Bd. 59, S. 384). Dazu kommt die durch § 16, Abs. 4 RBahnG. begründete Sonderstellung der Gesellschaft und ihrer Bediensteten, die für die Verwaltungen des Reichs und dessen Bedienstete auf dem Gebiet des Versicherungs-, Wirtschafts-, Arbeits-, Fürsorge- und Wohnungsrechts jeweils besteht, wobei die Organe der Gesellschaft und die Reichsregierung zusammenwirken. All dies läßt erkennen, daß die Reichsbahnstellen, wenn auch keine unmittelbaren Reichsbehörden, so doch öffentliche Behörden geblieben sind und das Vertrauen von solchen genießen.

Hiernach kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Reichsbahn-Gesellschaft als vermittelnder Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung im Sinn der Ausführungen unter I 1 zu erachten ist. (Ebenso OLG. Stuttgart, Urteil vom 8. Juli 1925; Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1925, S. 1086; D. J.-Z. 1925, Sp. 1442.)

b) Diesem Einbau in den Verwaltungsorganismus des Reichs entspricht auch die Gestaltung des Dienstverhältnisses der Reichsbahnbeamten.

Der Reichsbahnbeamte wird vom Generaldirektor, der diese Befugnis auf andere Stellen der Gesellschaft übertragen kann, angestellt und befördert. Die Anstellung und Beförderung wird rechtswirksam durch Aushändigung einer Urkunde (§ 6 Abs. 1 und 2 RBahnPersO.). Der Generaldirektor und die sonstigen Stellen handeln hierbei zwar nicht als unmittelbare Reichsbehörden (§ 17, S. 1 RBahnG.), aber als öffentliche Behörden (vgl. § 17, S. 2 RBahnG.; RGSt. Bd. 59, S. 384 [385]); dies gilt für den Generaldirektor auch dann, wenn er nur im Vertragsverhältnis bestellt ist. Die Anstellung erfolgt in der Regel auf Lebenszeit (§ 2 RBahnPersG.). Der Beamte wird vereidigt (§ 5 RBahnPersO.). Jeder Beamte ist verpflichtet, seine volle Arbeitskraft in den Dienst der Gesellschaft zu stellen; er hat die ihm übertragenen Arbeiten ohne Rücksicht auf die festgesetzte Dienststundenzahl zu erledigen (§ 15 Abs. 1 a RBahnPersO.). Er ist verpflichtet, das öffentliche Interesse neben dem Interesse der Gesellschaft zu wahren. Er hat seine Dienstgeschäfte unter Beachtung der Reichsverfassung und der Gesetze gewissenhaft wahrzunehmen und durch sein Verhalten in und außer dem Dienst der Achtung, die sein Beruf erfordert, sich würdig zu erweisen. Auch ist er zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet (§ 23 RBahnG.; § 3 RBahnPersG.; § 8 RBahnPersO.). Ein Beamter, der die ihm obliegenden Pflichten verletzt, wird unter sinngemäßer Anwendung des Dienststrafrechts der Reichsbeamten zur Rechenschaft gezogen; als oberste Reichsbehörde gilt der Generaldirektor (§ 23 Abs. 2 RBahnG.). Die Reichsbahnbeamten sind für die Besetzung der entscheidenden Dienststrafgerichte wie Reichsbeamte zu behandeln (§ 5 RBahnPersG.). Die Dienstbezüge der Reichsbahnbeamten mit Ausnahme der leitenden Beamten sind von der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Verhältnisse der Reichsbeamten festzusetzen (§ 26 RBahnG.). Damit sind die unter I 1 angegebenen Begriffsmerkmale des öffentlich-rechtlichen Dienstgewaltverhältnisses erfüllt.

4. Diese Auffassung vom Wesen der Reichsbahn-Gesellschaft und des Dienstverhältnisses der Reichsbahnbeamten deckt sich mit dem Standpunkt, der in den Begründungen zu den Entwürfen des Reichsbahngesetzes und Reichsbahnpersonalgesetzes zum Ausdruck kommt.

Die Begründung zum Reichsbahngesetz I 2 F führt in dieser Hinsicht aus:

„Es hätte in Frage kommen können, die Reichsbeamten in Angestellte umzuwandeln. Der Entwurf geht diesen Weg nicht, weil er, abgesehen von dem Gesichtspunkt, wohlverworbene Rechte der Beamten in größtmöglichem Umfang bestehen zu lassen, das Berufsbeamtentum mit seinen Vorzügen für eine geordnete und leistungsfähige Geschäftsführung dem neuen Unternehmen erhalten will.

Das Gesetz erreicht das Ziel, auf dem Gebiet des Personalwesens den neuen Rechtszustand aus dem bisherigen Zustand organisch zu entwickeln und aus der Vergangenheit beizubehalten, was sich bewährt hat, durch die Schaffung eines neuen Beamtentyps, des Reichsbahnbeamten. Dieser ist Beamter im Sinn der Reichsverfassung; er ist Beamter eigenen Rechts, dessen Rechte und Pflichten durch die vorliegenden Gesetzentwürfe in

enger Anlehnung an das Reichsbeamtengesetz umschrieben sind.

Dass die Reichsbahn-Gesellschaft als Dienstherr eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses auftreten kann, liegt darin begründet, daß sie Träger eines öffentlichen Unternehmens ist und damit in die Reihe jener Dienstherrn eintritt, die, abgesehen von Reich und Land, als Träger eines Zweiges der öffentlichen Verwaltung Herren öffentlicher Dienstverhältnisse zu sein pflegen, wie Gemeinden, Kommunalverbände, Religionsgesellschaften. Die Bedeutung der Reichsbahn für das Gemeinwesen ist nach den ihr zugeordneten Aufgaben und Rechten so überragend, daß sie die besondere Treue und Hingabe, die das Kennzeichen des öffentlichen Dienstverhältnisses bildet und im Gegensatz zu den bloß schuldrechtlichen Verpflichtungen eines privaten Dienstvertrages steht, ebenso beanspruchen kann wie der Staat selbst.

Weiter heißt es in der Begründung zu § 1 RBahnPersG. (Verh. d. Reichst., II. Wahlperiode 1924; Bd. 383 Anl. Nr. 453):

„In der Fassung des Abs. 1 wird der Grundgedanke der Schaffung eines Beamten neuen, eigenen und öffentlichen Rechts festgelegt. Da der Reichsbahnbeamte hierdurch Beamter im Sinne der Reichsverfassung wird, ist er es auch auf allen Gebieten des öffentlichen Rechts, z. B. des Strafgesetzbuchs.“

Irrig ist an dieser letzten Bemerkung, daß das Wesen des neuen Beamtentyps schon aus der Fassung des § 1 Abs. 1 RBahnPersG. entnommen werden könne. Im übrigen aber berechtigten die Ausführungen der Begründungen, die, soweit ersichtlich, von keiner Seite beanstandet worden sind, zu der Annahme, daß eine „Privatisierung“ der Reichseisenbahnen nicht gewollt war und daß die hier vertretene Auslegung der geltenden Bestimmungen auch den Absichten des Gesetzgebers entspricht.

5. Die Entstehungsgeschichte und der Inhalt der geltenden Bestimmungen führen hiernach zu folgendem Ergebnis:

Der Betrieb der Reichsbahnen und die damit in Verbindung gebrachte Erfüllung der Reparationsverpflichtungen sind Angelegenheiten des Reichs. Die Reichsbahn-Gesellschaft ist eine zur Besorgung dieser Angelegenheiten errichtete, mit eigener Rechtspersönlichkeit und mit dem Rechte der Selbstverwaltung ausgestattete, aber in die Verfassung des Reichs eingegliederte und seiner Aufsicht unterstehende öffentlich-rechtliche Anstalt in der Form einer Handelsgesellschaft. Die Stellen der Reichsbahn-Gesellschaft sind mittelbare Reichsbehörden. Das Dienstverhältnis der Reichsbahnbeamten ist ein öffentlich-rechtliches Dienstgewaltverhältnis. Die Reichsbahnbeamten sind mittelbare Reichsbeamte im staatsrechtlichen Sinn und folglich hinsichtlich aller ihrer dienstlichen Verrichtungen Beamte im Sinne des § 359 StGB. (Im Schlußergebnis ebenso: RGE. vom 19. November 1925, III. 419/25; RGSt., Bd. 60, S. 2; Bayer. OLG., Urt. vom 28. April 1925, I. 132/25; J. W. 1925, S. 1647; D. J.-Z. 1925, Sp. 1441; OLG. Hamm, Urt. vom 21. August 1925, S. 428/25.)

Bücherschau.

— Die Güterbeförderung durch die Eisenbahn. (Die richtige und erfolgreiche Handhabung der Gütertarife.) I. Frachtrechtlicher Teil. Von Dr. Franz Hilscher, Sektionschef i. R.

Wien 1924. Verlag der Zoll-, Speditions- und Schiffsverkehrszeitung. Wien VI. (138 Seiten Text.)

Wie der Verfasser im Vorwort hervorhebt, soll in dem in allgemeinverständlicher Fassung die gesamte Abwicklung des Eisenbahnfrachtgeschäftes gemäß dem österreichischen internationalen Beförderungsrecht und den geltenden Tarifdargelegt, dabei nach Möglichkeit das Recht der Nachbarstaaten berücksichtigt und das vorhandene Schrifttum und die verbreitete Zeitschriften leicht benützlich gemachte Rechtsgeschichte verarbeitet werden. Das Buch richtet sich in der Reihe an die Frachtgeber aller Art, die in die Lage versetzt werden sollen, ihre Verfrachtungen fehlerfrei einzuleiten und ihre Rechte und Vorteile zu wahren.

Das Buch hält, was es in der Vorrede verspricht. Entgehend der sich selbst gestellten Aufgabe behandelt der Verfasser in übersichtlicher erschöpfender und auch für den Nichtfachmann leicht verständlicher Weise alle Fragen des Beförderungsrechtes, von den Vorbereitungen zum Abschluß des Beförderungsvertrages (Verpackung des Gutes, Feststellung der Beförderungsmöglichkeit und Beförderungsfähigkeit des Gutes) anfangen bis zu der Geltendmachung von Schadenersatz- und Rückvergütungsansprüchen gegen die Eisenbahn. Das Werk ist nicht ein Kommentar, der die einzelnen Bestimmungen der Eisenbahnverkehrsordnung mit erläuternden Bemerkungen versetzt, sondern eine systematische Zusammenfassung des Eisenbahnbeförderungsrechtes. Besonders zu danken ist dem Verfasser, daß er sich hierbei von der oft oberflächlichen und im Punkte von Streitfragen umgehenden Darstellungsweise der kurz gefaßten „Leitfäden“ fernhält, die vorgeben, auf wenigen Blättern alles Wissenswerte eines schwierigen und umfassen Rechtsgebietes sagen zu wollen. Das Werk Dr. Hilschers ist im Gegenteil das Ergebnis sorgfältiger und gründlicher Arbeit, die auch für den Eisenbahnfachmann, Richter und Rechtsanwalt von Wert ist.

— Führer durch die deutschen Eisenbahnerholungsheime. Herausgegeben vom Verbands deutscher Eisenbahnerholungsheime. Es muß dankbar begrüßt werden, daß der Verband deutscher Eisenbahnerholungsheime es unternommen hat, die bisher zerstreut in Fachorganen, Zeitschriften, Amtsblättern usw. erschienenen Mitteilungen und Auskünfte über Eisenbahnerholungsheime, ihre Aufnahmebedingungen usw. in einem „Führer“ zusammenzufassen. Jeder kann sich jetzt über Lage, Bedingungen usw. der Eisenbahnerholungsheime schnell unterrichten und für ihn passende Heim aussuchen, falls er nicht, wie so oft, zu seinem alten, ihm lieb gewordenen Heim zurückkehrt. Der Führer ist ein warm gehaltenes Geleitwort von Generaldirektor Oeser vorausgeschickt. Aus dem weiteren kurzen Rückblick hervor, daß der Verband 15 deutsche Heime umfaßt, auch österreichische Heime sind ihm beigetreten. Eine große Sache ist in der Schaffung dieser Heime festgelegt. Wie Tausende von Eisenbahnern haben sich hier nach anstrengenden Diensten bei gastlicher Aufnahme in schöner Gegend und bei guter Luft erholt und gekräftigt! Wie gerne denkt jeder an seinen Aufenthalt zurück! Mögen den Heimen auch weitere Eisenbahnerholungsheime beschieden sein.

Der Führer ist in freundlichem Gewande herausgegeben mit einem künstlerischen, von Reichsbahnrat Brademann entworfenen Titelblatt geschmückt. Das Büchlein ist zum Preis von 30 Pf. bei Eisenbahn-Oberinspektor Ambrosius, Reichsbahndirektion, zu erhalten.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die 8,1 km lange eingleisige vollspurige Nebenbahn Dt. Briesen-Firchau ist am 1. Mai 1926 für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr in Betrieb genommen und vom gleichen Tage ab den Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder) zugerechnet worden.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sinngemäß

Nr. III 70 vom 19. April 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betreffend Antrag der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen auf Abschluß eines Vereinsabkommens über die gegenseitige Gewährung des Rechtsbeistandes.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Vom 1. Juni 1926 wird die zwischen den Stationen Briesnigk und Groß Gastrose rechts der Bahnstrecke Forst (Lautitz)-Guben gelegene Station Grieben

(Bez. Frankfurt Oder) auch für die Abfertigung von Tiersendungen eröffnet. Für die Ver- und Entladung von Tiersendungen ist eine fahrbare Laderampe dort aufgestellt worden; im übrigen bleibt die Abfertigung von Fahrzeugen, Sprengstoffen und Gegenständen, zu deren Ver- und Entladung eine Kopf-

rampe erforderlich ist, nach wie vor geschlossen.

Über die Höhe der Tarifsätze die Dienststellen Auskunft.

Halle (Saale), im April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Halle (Saale)

2. Nachruf.

Am 20. April d. Js. starb in Georgenthal i. Thür., wo er im Ruhestande lebte, der

Oberregierungsrat i. R., Herr Geheimer Regierungsrat Emil Jekstein

Alter von 71 Jahren.

Der Verstorbene ist 41 Jahre bei der Preussischen Staats- und Reichsbahnverwaltung tätig gewesen und hat der Reichsbahndirektion Altona seit dem 1. April 1890 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand am 1. Juli 1923 als Direktionsmitglied angehört.

Reiche Sachkenntnisse zeichneten ihn aus. Von seinen Mitarbeitern hoch geschätzt, hat er sich durch seine große Schaffenskraft und strenge Pflichterfüllung um die Eisenbahnverwaltung dauernde Verdienste erworben. Sein Andenken werden wir stets hoch in Ehren halten.

Altona, den 21. April 1926.

(422)

Der Präsident
und die höheren Beamten der Reichsbahndirektion.

3. Eröffnung von Stationen.

Am 15. Mai 1926 wird der Zollgüterhof Homburg dem Betrieb übergeben. Der neue Bahnhof führt die Bezeichnung „Homburg (Saar) Güterzoll“ und ist nur für Frachtgutsendungen bestimmt, die nach der Verzollung weiterbefördert werden. Die Anfuhr von Gütern nach dem neuen Bahnhof und Abfuhr von diesem ist ausgenommen.

Altona, den 21. April 1926. (435)
Reichsbahndirektion des Saargebiets.

Schließung und Wiedereröffnung von Stationen.

Am 1. Mai ds. Js. ab wird die Tarifstation Bottrop Kohlenschächte aufgegeben. Altona, den 21. April 1926. (430)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Essen.

Am 1. Mai ds. Js. wird der Bahnhof IV. Klasse Pferdebachthal der Bahnstrecke Heiligenstadt-Hildesheim für die Zeit vom 15. Mai bis 1. September 1926 für den Personenverkehr wieder geöffnet. Altona, den 23. April 1926. (436)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Cassel.

5. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. April 1926 wird die Station Misburg als Versandstation der Gruppe I in den Ausnahmetarif 18 einbezogen. Altona, den 20. April 1926. (412)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D. (Stations-tarif) vom 1. Dezember 1922.

Mit der Bestimmung für Leipzig wird das Verzeichnis der Anschließer geändert. Ferner wird mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 der Stationsname „Börnecke (Braunschweig)“ in „Börnecke“ geändert. Näheres enthält die am 1. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Altona, den 22. April 1926. (418)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. April 1926 wird der Ausnahmetarif 107 (Grubenholz) für den Versand von deutsch-polnischen Grenzstationen nach rheinisch-westfälischen Steinkohlen-Gewinnungsstationen eingeführt.

Berlin, den 22. April 1926. (427)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 29. April 1926 wird der Ausnahmetarif 108 für Dolomit, roh und gebrannt, auch gemahlen, zur Ausfuhr nach Frankreich, Luxemburg, Belgien und dem Saargebiet eingeführt.

Berlin, den 23. April 1926. (426)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 werden die Unterabschnitte 40 und 65 des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 29. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 24. April 1926. (438)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 1 b. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. B., gültig vom 1. August 1925.

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 wird „Methylenchlorid“ in das Verzeichnis IV der zur Beförderung in Behälterwagen zugelassenen Güter aufgenommen. Demgemäß ist als neue Ziffer 37 a nachzutragen: „Methylenchlorid“.

Bis zur Herausgabe eines Nachtrages ist die Ergänzung im Tarif handschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 25. April 1926. (428)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. April 1926 wird die Station Rothemühle (Westf.) als Versandstation der Gruppe I in den Ausnahmetarif 18 einbezogen.

Berlin, den 22. April 1926. (434)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I, Tfv. 501.

- Mit Wirkung vom 1. Juni 1926 wird
1. die Ausführungsbestimmung zu § 51 EVO. (Lieferfrist) neugefaßt;
 2. der § 17 der Allgemeinen Tarifvorschriften (Bestimmung für Rennpferde in gewöhnlichen Wagen) gestrichen;
 3. der § 24 der Allgemeinen Tarifvorschriften ergänzt und
 4. die Gebühr für die Reinigung und Desinfektion von Geflügelwagen mit besonderer Einrichtung (Abschn. VII des Nebengebührentarifs) auf 40 RM. erhöht.

Tarifierhöhungen und Tarifierschwerungen treten erst mit Gültigkeit vom 1. August 1926 in Kraft.

Die Änderung der Ausführungsbestimmung zu § 51 EVO. ist gemäß § 2 EVO. genehmigt.

Berlin, den 24. April 1926. (443)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. April 1926 tritt der Ausnahmetarif 106 für Kartoffelstärkefabrikate (Trockenstärke, Stärkezucker, Stärkesirup, Zuckerlikör, Kartoffelmehl, Dextrin, Kartoffelsago) zur Ausfuhr nach außerdeutschen Ländern über Seehäfen und über die trockene Grenze in Kraft.

Berlin, den 19. April 1926. (413)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 26. 6. 1926 treten für den A. T. 12 (Wagen mit Schaustellungen usw.) erhöhte Frachtsätze in Kraft. Näheres über die neuen Sätze usw. durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 20. April 1926. (415)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Die Fußnote für Lindau-Reutin auf Seite 7—15 des S. D. 2 wird berichtigt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 20. April 1926. (416)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. Dezember 1925.

Am 1. Mai 1926 tritt der Nachtrag I in Kraft. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, 22. April 1926. (440)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerischer Lokalbahn-Schnittarif vom 1. November 1924.

Der Raddruck bei der Station Schlusselfeld (Seite 12) beträgt nicht 6750 sondern 6250 kg. Auf Seite 12 ist ferner zu ergänzen bei Schalchen, Anstoß an Garching: 6,7 m Radstand und 7000 kg Raddruck, Anstoß an Traunstein 4,5 m Radstand und 7000 kg Raddruck.

München, den 23. April 1926. (441)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Tfv. 332. Niederländisch-Polnischer
Güter- und Tierverskehr.**

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 wird ein Eisenbahn-Güter- und Tierverskehr, enthaltend die reglementarischen und besonderen Bestimmungen für den Güter- und Tierverskehr zwischen den auf niederländischem Gebiet gelegenen Stationen der Niederländischen Eisenbahnen und der deutschen Eisenbahnen einerseits und den Stationen der in Polen und auf dem Gebiet der Freien Stadt Danzig gelegenen Polnischen Staats-eisenbahnen sowie den Stationen der von den Polnischen Staatseisenbahnen verwalteten Eisenbahnen andererseits im Durchgang durch Deutschland eingeführt.

Der Tarif gilt bei Aufgabe mit durchgehendem Frachtbrief.

Die Fracht kann nach freier Wahl des Absenders und nach Maßgabe der Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr frankiert oder überwiesen werden. Teilfrankaturen sind in beiden Richtungen jedoch nur bis zu den deutsch/niederländischen oder polnisch/deutschen Grenzübergängen zulässig. Das Verbot der Angabe des Interesses an der Lieferung wird aufgehoben. Nachnahmen und Barvorschüsse bleiben auch fernerhin ausgeschlossen.

Gleichzeitig erscheint eine Dienstweisung nebst Kontroll- und Abrechnungsvorschriften. Abdrücke des Tarifs sind zum Preise von 40 Rpf. für das Stück durch Vermittlung der Stationskasse Breslau Hbf. zu beziehen.

Berlin, den 20. April 1926. (414)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4a).**

Mit Gültigkeit vom 26. April 1926 wird der Unterabschnitt „88 a Ruppiner Eisenbahn“ des Abschnittes „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ ergänzt. Näheres enthält die am 26. April 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 20. April 1926. (419)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Sechäfen-Polen und umgekehrt).

Klarstellung des Wortlauts der Abteilung X im Warenverzeichnis des S. D. 5. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 22. April 1926. (423)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahngütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Der Ausnahmetarif 5a wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Mai 1926, verlängert.

Berlin, den 24. April 1926. (437)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-
Russischer Gütertarif.**

Auf Seite 7 ist mit Gültigkeit vom 26. April 1926 unter Nr. 10 Nordkaukasische Eisenbahn die Station Proletarskaja nachzutragen.

Königsberg (Pr.), den 19. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. April 1926 wird frisches Krabbenfleisch in den Ausnahmetarif 8 einbezogen.

Berlin, den 21. April 1926. (420)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr. (Kohlenverkehr von tschechoslowakischen Gewinnungsstätten nach mittel-, nord- und ostdeutschen Stationen) Eisenbahngütertarif, Heft 10.

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 ist auf S. 6/7, 18/19, 30/31 und 42/43 des Nachtrags I die Station Dessau Hbf. ... Mag nachzutragen. Es gelten die Angaben und Frachtsätze für Dessau D. Wörl. E. Die beiden Stationsnamen sind durch das Zeichen „*“ zu verbinden.

Dresden, am 19. April 1926. (417)
Reichsbahndirektion
namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten).

Mit sofortiger Gültigkeit ist im Eisenbahngütertarif, Heft 11 auf S. 70 bei der Station „Pražská Denisova nádraží“ in der laufenden Nummer 1 der Schnittfrachtsatz I von „670“ in „144“ und der Schnittfrachtsatz II von „144“ in „670“ richtigzustellen.

Dresden, am 22. April 1926. (424)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion
namens der beteiligten Verwaltungen.

Nordisch-italienischer Güterverkehr über Deutschland-Schweiz und Deutschland-Österreich. Direkter Tarif vom 1. April 1926.

Im Tarif sind mit Wirkung vom 1. Mai 1926 folgende Ergänzungen und Änderungen durchzuführen:

- Seite 15: In der Fußnote zu Tarif Nr. 67* für die außer-italienischen Strecken ist nach Pizzighettone die Station Ponte d'Adda nachzutragen.
- Seite 82/83: Nach Pontassieve ist nachzutragen:
Ponte d'Adda¹⁾-Chiasso 127 km mit folgenden Frachtsätzen:
für Klasse 1 2 24 29 36 40

cts: 1242 1149 611 583 484 448

Am Fuße der S. 82 ist zu setzen:
1) Nur für Wagenladungen der Firma Società Seta Artificiale Cremona.

- Seite 20: In der Fußnote 2 sind in der 3. und 4. Zeile die Worte: „sofern die Fracht ... billiger stellt“ zu streichen. Nach den Worten „zu berechnen“ in der 3. Zeile ist statt des Beistrichs ein Punkt zu setzen.
- Seite 39: Bei Ausnahmetarif Nr. 4 ist in der 7. Zeile der Ziffer 8 die Prozentzahl 50 in 30 zu berichtigen; in der 8. und 9. Zeile sind die Worte „sofern die Fracht ... billiger stellt“ zu streichen. Nach den Worten „zu berechnen“ in der 8. Zeile ist ein Punkt zu setzen.
- Seite 62: Bei Ausnahmetarif Nr. 5 sind in der 5. und 6. Zeile der Ziffer 3 die Worte: „sofern sich die Fracht ... billiger stellt“ zu streichen. Nach den Worten „zu berechnen“ in der 5. Zeile ist ein Punkt zu setzen.

München, den 20. April 1926. (425)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 5
DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 5**

Mit Gültigkeit vom 3. Mai 1926 b verschiedene Änderungen und Ergänzungen in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 26. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahngütertarif, Heft C
(Tfv. 5).**

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 den die Stationen Neheim-Hüsten, Plettenberg als Versandstationen in Geltungsbereich des Ausnahmetarifs einbezogen.

Elberfeld, den 24. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Elberfeld.

Niederländisch-Österreichischer Güterverkehr im Durchgang durch Deutschland über Passau, Simbach, Salzbach, Kufstein, Mittenwald, Pfronten, Stein, Lindau-Reutin und Lindau Stadt.

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Tarif auf Seite 2 im Vorwort zweite Absatz gestrichen und durch folgenden ersetzt:

Die Ausgabe dieses Tarifs und dazu erscheinenden Nachträge sind ihre Aufhebung wird bekanntgemacht:

- für die Niederlande im „Nederlandsche Gids voor Spoorwegen, Standaard en de Haag“;
- für Österreich im „Anzeigenblatt für den Verkehr“ in Wien;
- für Deutschland im „Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güterverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privat-Eisenbahnen (T. V. A. D.)“ in Berlin;
- nachrichtlich in der „Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ in Berlin.

Änderungen und Ergänzungen können auch durch Abdruck ihres Wortlauts in den unter 1. bis 3. genannten Blättern bekanntgemacht werden.

Auf derartige Bekanntmachungen in der unter 4. genannten Zeitung wird hingewiesen.

Maßgebend für die Rechtsgültigkeit der Veröffentlichungen ist die Bekanntmachung in den unter 1. bis 3. genannten Blättern.

Köln, den 24. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Ausschluß der Annahme von bulgarischen Lewanoten in außerbulgarischen Stationen.

Im Hinblick auf Verfügungen der Bulgarischen Nationalbank können auf weiteres in außerbulgarischen Schiffsstationen Lewanoten zur Zahlung von Gebühren nicht angenommen werden.

Regensburg, den 15. April 1926.
Bayerischer Lloyd Schiffsahrts-Aktiengesellschaft.

**6. Personen- und Gepäckverkehr.
Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estischer
Expressgütertarif.**

Mit sofortiger Gültigkeit ist im Tarif „250 kg“ zu setzen „500 kg“ § 2a die Station Tilsit nachzutragen.

Königsberg (Pr.), den 23. April 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 18.

Berlin, den 6. Mai 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Bildung der höheren Reichsbahnbeamten.
Vortr. der Bereitschaftsdienst des Zug-
gleitpersonals in die Dienst-
einstellungen?
Kartei.
Lage des Eisenbahnwesens in Ruß-
land.
Beschleunigung des Wagenumschlages.
Medizinische Tarifreform.
Lockkartenverfahren im Güterver-
kehr.
Beschlüsse der Ständigen Tarifkom-
mission.
Frachtermäßigungen im Ein- und
Ausfuhrverkehr über die deutschen
Häfen.
Nachrichten.
Deutschland: Feriensonderzüge
zwischen der Schweiz und Deutsch-
land. — Fahrpreisermäßigung für
Jugendfahrten. — Übernahme von
Schlafwagenläufen durch die Mitropa.
— Saarbahnen. — Versicherung von
Reisegepäck innerhalb Deutschlands.
— Speisewagen auf den Rügensch
Kleinbahnen. — Englische Eisenbahner

in Berlin. — Amerikanische Hoteliers
und die Zugtelefonie. — Ehrenmal
für im Kriege gefallene Eisenbahner.
— Ministerpräsident a. D. v. Brauer †.
— Personalmeldungen.
Österreich: Verkehrsstatistik der
österreichischen Bundesbahnen. —
Österreichs Außenhandel im Februar.
— Kohlenwirtschaft Österreichs im
Februar 1926.
Übrige europäische Länder:
Sommerfahrplan der dänischen Staats-
bahn. — Jahresbericht der norwegi-
schen Eisenbahnen 1924/25. — Kunze-
Knorrbremse in Schweden. — Be- und
Entladen der Güterwagen auch an
Feiertagen in Rußland. — Direkter
Güterverkehr zwischen Polen, Danzig
und dem Saargebiet. — Zuschläge zu
den polnischen Fahrkartenpreisen.
— Fremdenverkehr in der Tschecho-
slowakei. — Zur bevorstehenden Er-
höhung der Fahrpreise auf den
tschechoslowakischen Staatsbahnen.
— Bekämpfung d. Alkoholmißbrauchs
bei den Schweizerischen Bundes-
bahnen. — Betriebsergebnisse der
Schweizerischen Bundesbahnen. —
Güterbewegung auf den italienischen
Staatsbahnen. — Neue elektrische

Linien in Italien. — Vorort-Fahr-
karten in Frankreich. — Frankreichs
Elektrizitätswirtschaft und die Elek-
trisierung der französischen Eisen-
bahnen. — Gültigkeit der Rückfahr-
karten in Frankreich. — Internatio-
nale Eisenbahn-Schlafwagen-Gesell-
schaft in Brüssel. — Kohlenfrage in
Spanien. — Erweiterung der Werk-
statt Crewe der London, Midland und
Schottischen Eisenbahn. — Vater und
Sohn bei einem Zusammenstoß als
Lokomotivführer beteiligt.

Fremde Erdteile: Fernverkehr
in China. — Kühlwagen für die
chinesischen Eisenbahnen. — Eisen-
bahnen und Kraftwagen in Süd-
afrika. — Die Bahnhofsverhältnisse
von Washington, D. C. — Kanadische
Pacific-Eisenbahn im Jahre 1925. —
Verkehrswesen von Paraguay.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Vorbildung der höheren Reichsbahnbeamten.

Von Geh. Oberreg.-Rat R. v. Kienitz.

Eine alte Debatte ist wieder einmal angeregt worden. In der
Verkehrstechnischen Woche vom 16. November 1925 hat Reichs-
bahnberrat Dr.-Ing. Pirath „Wege zur Fortbildung im Eisen-
bahnwesen“ erörtert, wobei er zunächst „allgemeine Vorbedin-
gungen zur Leitung wirtschaftlicher Unternehmungen“ auf-
zählt, offenbar als systematische Grundlage seines Lehrplans,
dann auf das „Studium der Geschäfts- und Arbeitsmethoden
verschiedener Eisenbahnunternehmungen“ hinausläuft; die ge-
eigneten Persönlichkeiten für solches Studium glaubt er auf dem
Markt beschaffen zu sollen, daß die Anwärter des höheren Eisen-
bahndienstes nicht mehr wie bisher, nach voller Ausbildung als
Assessor oder Baumeister, sondern bereits nach Beendigung der
Hochschulbildung zur Eisenbahn übernommen, hier weiter ge-
eignet und schließlich einer besonderen Eisenbahnschlußprüfung
unterworfen werden. Darauf hat — unter dem obigen Titel —
Reichsbahnberrat Dr. Witte in der Verkehrstechnischen
Woche vom 17. März 1926 diesen Vorschlag einer neuartigen
Ausbildung bekämpft, mit guten Gründen, denen man wohl bei-
zustimmen kann; den grundlegenden Plan aber hat er warm begrüßt,
trotzdem ohne Begründung. Nun haben beide Sachen eigentlich
nichts miteinander zu tun. Die Verhältnisse anderer Eisen-
bahnen kann man sowohl mit der jetzigen, wie mit Piraths
Vorschlag Vorbildung studieren. Aber Pirath bringt nun ein-
mal beides in ursächlichen Zusammenhang, und schon deshalb
kann man nicht umhin, auch auf seine Grundlage einzugehen.
Wird sich dabei zugleich die Aktivlegitimation des Ur-
sprungs erweisen, wieweit er berufen ist, den richtigen Weg der
Ausbildung zu zeigen.

Das das Studium fremder Eisenbahnunternehmungen nützlich
und wünschenswert sei, braucht nicht mehr gesagt zu werden,
weil das von niemandem bezweifelt wird. Aber das bisherige
Maß, das bloß literarische Studium, verbunden mit verhältnis-
mäßig kurzen, zu besonderen Zwecken unternommenen örtlichen
Besichtigungen, erscheint Pirath ungenügend; er wünscht ein
„systematisches Studium an Ort und Stelle“. Nun liegt auf der
Hand, daß das regelmäßige Entsenden einer irgendwie erheb-
lichen Anzahl höherer Beamter zu solchem systematischen, also
immerhin langdauernden Studium nicht nur finanziell unprak-
tisch sein, sondern auch die eigene Verwaltung durch ständigen
Personalwechsel in Unruhe und Unordnung bringen würde, die
Auswahl sehr Weniger aber auf eine Günstlingswirtschaft hin-
ausliefe und schwerlich verdiente, als allgemeiner Leit-
satz der Vorbildung eines Beamtenkörpers vom Umfange der
höheren Reichsbahnbeamtenschaft hingestellt zu werden. Aber
auch in der Sache selbst überschätzt Pirath sein „systema-
tisches“ Studium, das an Stelle des unzulänglichen literarischen
Studiums nur deshalb treten soll, weil der Eisenbahnbetrieb und die
beförderungstechnischen Gesichtspunkte in der weitverzweigten
Ausdehnung über große Flächen und den oft geheimnisvollen
Beziehungen zum Verkehrsaufkommen selbst den Eingeweihten
nicht so klar sind, daß sie systematisch und umfassend für ein
Unternehmen verständlich dargestellt werden können... An-
schauung, Beobachtung und kritische Untersuchung an Ort und
Stelle vermögen allein ein Bild zu geben, das, mit eigener Er-
fahrung in Verbindung gebracht, zum eigenen Nutzen ausge-
wertet werden kann“. Es ist zu hoffen, daß die „Eingeweihten“

unserer Reichsbahn nicht genötigt sind, ein derartiges Bekenntnis für sich abzugeben. Wenn aber im Auslande die Sache so liegt, so lohnt es wahrlich nicht dorthin zu gehen. Nach einem bisher nicht angefochtenen Satze des Sokrates sind alle in dem, was sie wirklich wissen, genügend beredt; bei schwerer Zunge sind sie es wenigstens mit der Feder. Wenn also die dortigen Eingeweihten ihre Sache nicht verständlich darlegen können, so fehlt ihnen das wirkliche Wissen. Bei wem soll sich nun der an Ort und Stelle Anschauende, Beobachtende und kritisch Untersuchende belchren? Bei den Nichteingeweihten? Oder bei der toten Materie? Will er wirklich aus der Behandlung des Stoffes durch Menschen, die ihre Sache selbst nicht recht begriffen haben, brauchbare „eigene Erfahrungen“ gewinnen? Doch höchstens die Erfahrung, wie man es nicht machen solle. Dazu braucht man nicht erst nach Amerika zu reisen.

Indessen ist dieser Studienplan nur eine Folge der grundlegenden, die „allgemeine Vorbedingung zur Leitung“ entwickelnden Anschauungen Piraths. Werden sie uns mehr bieten? Zunächst gründet er die Erfolge der „bedeutendsten leitenden Persönlichkeiten“ auf eine „starke Raumausnutzung ihres Betätigungsfeldes und tiefes Eindringen in die lebendige Wirtschaft verschiedenster Kulturvölker... Sie beherrschten die Einzelheiten, aber sie ließen sich nicht von ihnen beherrschen“. Es ist wohl nicht zuviel gesagt, daß sich bei solchen bloßen Redewendungen niemand etwas denken kann. Dann wird das „mutige Wagnis“ der Eisenbahnmänner beim Bau der ersten rheinischen Privatbahnen „bewundert“. An die Eisenbahnmänner der früher begonnenen mitteldeutschen Bahnen zu erinnern, ist nicht nötig, weil alle diese Männer selbst am Erfolge ihrer Unternehmungen überhaupt gar nicht gezweifelt haben; ihre einzigen Sorgen waren Erlangen der Konzession und Beschaffen des Kapitals, aber das waren nicht mutige Wagnisse. Ärger ist aber der Versuch, einen späteren Rückgang des Eisenbahnwesens daraus herzuleiten, daß sich die einzelnen Staaten der Eisenbahnen „als eines staatspolitischen Machtmittels annahmen“. Was soll das heißen? Ist mit staatspolitischer Macht etwa die staatliche Gemeinwirtschaft gemeint? Daß diese angesichts der öffentlichen Kontrolle durch Parlament und Eisenbahnräte eine gewaltige volkswirtschaftliche Ertragskraft bedeutet hat, wird sogar im heutigen sozialdemokratischen Schrifttum ohne weiteres anerkannt; das Bemängeln des damaligen Streikverbotes liegt außerhalb unserer Betrachtung. Und dazu soll als Novum kommen „der starke Monopolcharakter“? Neu ist dabei doch wohl nur die seltsame Pirath'sche Wortbildung; denn das tatsächliche Monopol der Eisenbahnen bestand ebensowohl bei den früheren Privatbahnen, wie es auch heute noch besteht. Wenn also „das Bewußtsein des alleinigen Beförderungsrechts das Bestreben hemmt, auch von anders geleiteten Unternehmungen Gutes zu lernen und zu übernehmen“ — die bisherigen Eisenbahner werden über dies Zeugnis der geistigen „Hemmung“ ein wenig erstaunt sein —, so wird Pirath zunächst wohl die jetzt noch vorliegende Ursache der Hemmung beseitigen müssen, weil sonst sein ganzer Plan hinfällt.

Und so geht die Offenbarung weiter. „Es wurde das Eindringen von Einflüssen begünstigt, die einer Hoheitsverwaltung wohl anstehen, aber im Grunde einem wirtschaftlichen Unternehmen, wie es die Eisenbahnen sind, ferngehalten werden mußten.“ Welche Einflüsse? und welche Hoheitsverwaltung? Offenbar wohl die Staatseisenbahnverwaltung! Aber Hoheit waren bei dieser doch nur Konzession, Planfeststellung, Privatbahnaufsicht und Tarif, und das alles gilt auch heute. Oder meint Pirath den der damaligen Staatsform entsprechenden Titel? War für ihn das neben dem „Stadtgymnasium“ in derselben Stadt bestehende „Königliche Gymnasium“ eine Hoheitsverwaltung? und wenn, weil es sich um eine Staatsverwaltung handelte, unter „Einflüssen“ politische Beziehungen verstanden sein sollten, fehlen diese jetzt? und werden sie jemals fehlen? Gegenüber der bloßen Phrase kommt man aus dem Fragen nicht heraus. Schließlich erscheinen natürlich auch die „privatwirt-

schaftlichen Gesichtspunkte“, und man muß hier zur Entscheidung freilich gelten lassen, daß diese nun einmal zum meinen Inventar des modernen Rüstzeuges gehören. In Wirklichkeit ist dieser Begriff nur ein Wort. Privatwirtschaft, Gemeinwirtschaft unterscheiden sich nur im wirtschaftlichen Ziel, nicht in der Art der Wirtschaft, die hier wie je nach dem Verständnis der Führung günstig oder ungünstig sein kann. Einzelheiten sind dabei nur Sache der Routine. Wir haben z. B. schon vor 30 Jahren bei der preußischen Staatsbahnverwaltung unter Miquels Drucke eine der heutigen liche Reklamewirtschaft gehabt, die nur deshalb aufgeworfen wurde, weil wir damals reich genug waren, uns die Verschönerung des Städtebildes ersparen zu können. Und was ist in der Wirtschaft der Eisenbahn mit der oft betonten Führung der kaufmännischen Gebarung tatsächlich an geworden? Bis auf äußerliche Formen nichts.

Nach alledem erscheint ein besonderer Beruf Piraths Wegweiser für die Ausbildung der höheren Beamten zu werden nicht gerade nachgewiesen. Indessen könnte sein Vorschlag trotzdem an sich richtig sein. Da hat nun, ganz abgesehen von ungezählten früheren Entgegnungen, hier bereits Witte in seinem obengenannten Aufsätze die wichtigsten Gegengründe genügend hervorgehoben, vor allem die Unzuverlässigkeit der Halbgebildeten, die soziale Entwürdigung der im eigentlichen akademischen Sinne dann nicht mehr „höheren“ Reichsbahnbeamten und — nicht zuletzt — die bedenkliche geistige und moralische Bindung, in die der höhere Reichsbahnbeamte über seiner jetzigen Lage verfallen wird, wenn sein Reichsbahnexamen ein anderweites Unterkommen nicht mehr ermöglicht. In allen diesen Punkten darf auf Wittes Ansichten verwiesen werden, die klärer kaum vertreten werden können. Hier nur kurz noch die allgemeine Einwirkung der vorgeschlagenen Neuerung auf das Denken selbst näher beleuchtet werden.

Den das ganze Leben in endloser Entwicklung erfüllenden Vorgang des gegenseitigen Weiterschlebens von Denken und Erfahrung haben wir aus dem praktischen Grunde, das jeweilige Errungene einmal nutzen zu können, in Stufen geordnet, zwar rein empirisch bestimmt sein mögen, aber wie sie es einmal sind, jede eine in sich abgeschlossene Einheit des Denkens und seiner Weiterbildung durch neue Erfahrung darstellend. Diese Einheit kann man allemal nur mit eigenem Schaden und Mühe brechen; denn das Ziel der für sich abgegrenzten Stufe wird nicht erreicht, und die übrigbleibenden Brocken taugen nicht viel. Wer das Gymnasium vorzeitig verläßt, hätte für die Entwicklung seines Denkens besser getan, von vornherein eine Anstalt mit entsprechend geringerem Maße der Einheit zu wählen. Vor allem gilt das natürlich für die oberste Stufe staatlichen Bildung, zumal wenn hier noch eine Einteilung der Betroffenen getroffen wurde, daß zunächst erst das exakte Denken für theoretisch geschult und dann erst seine Anwendung auf die Wirklichkeit behufs weiterer Erfahrung und Denktwicklung vorgenommen wird. Hier wird mit einem Abbrechen alles verdonkert, weil das exakte Denken ja erst in jener weiteren Anwendung abschließend begriffen wird und in der Rechtsbildung dann erst das sog. Judicium gibt, das Witte als Kennzeichen des eigentlichen Juristen hervorhebt. So schwinden z. B. bei Leuten, die nach bestandener Referendarsprüfung aus wirtschaftlicher Not in den mittleren Dienst übergehen, die frühere akademische Bildung regelmäßig sehr bald, weil beim Mangel der abschließenden begrifflichen Festigung der Torso haltlos wird. Daher wäre es auch für die Eisenbahnverwaltung, wenn sie vollausbildete Assessoren nicht nehmen wollte, eine planlose Torheit, Leute mit bloßer Hochschulbildung zu wählen statt Gymnasialabiturienten, die nicht erst vier Jahre ihres Lebens zwecklos vergeudet hätten.

Ob die Sache bei den technischen Anwärtern anders liegen würde, wird richtiger wohl dem Urteil erfahrener höherer Techniker überlassen.

Aber was hat eigentlich diese ganze Erwägung Piraths mit

den Studienplan zu tun? In ihren ersten Eisenbahnjahren, bestandenem Reichsbahnexamen, kommen die jungen Leute ohnehin nicht dazu, zu „systematischen“ Studien ins Ausgezeichnete zu werden, und werden sie wirklich für solche Ausbildung dadurch weniger geeignet, daß sie inzwischen, statt die Eisenbahnroutine sich anzueignen, ihre wissenschaftliche Ausbildung vollenden? Es mag dahingestellt bleiben, das Ganze nur eine mit wissenschaftlichem Schein eingetragene Erneuerung des bekannten Verlangens bedeuten soll, die

„Eisenbahnjuristen“ durch außerhalb der eigentlichen Verwaltung stehende Justitiare zu ersetzen. Sollte aber nicht darauf abgezielt, sollte vielmehr mit dem Betonen einer „Fachbildung nach der rechtlichen Seite“ eine Zugehörigkeit der „Juristen“ zur Eisenbahn anerkannt worden sein, so müßte leider undankbarer Weise erwidert werden, daß die Eisenbahn die Juristerei schon gelten lassen muß, wie sie ist, nämlich nicht als Fachbildung nach irgendeiner Seite. Juristerei ist nicht Fachbildung, sondern Denkbildung.

Gehört der Bereitschaftsdienst des Zugbegleitpersonals in die Diensterteilungen.

Von Reichsbahnrat Haupt-Breslau.

Es ist bekannt, wird der Dienst des Zugbegleitpersonals der regelmäßig verkehrenden Züge durch einen Dienstplan für das Zugbegleitpersonal geregelt.

Es regelmäßig verkehrende Züge werden aber nur die Züge umfaßt, von denen mit ziemlicher Sicherheit feststeht, daß ihre regelmäßige Belastung gewährleistet ist.

Daraus ergibt sich, daß die Zahl der regelmäßigen Züge eher knapp als zu reichlich bemessen sein wird und daß vielfach die aufkommende Fracht mit Bedarfszügen abgefahren werden muß.

Die zur Begleitung dieser Bedarfszüge erforderlichen Zugbegleitpersonale werden von jeher dadurch gewonnen, daß in dem Dienstplan des Zugbegleitpersonals Bereitschaftsdienste eingeplant werden. Alle Bediensteten eines Dienstplanes haben in gewissen Zeitabschnitten eine Schicht Bereitschaftsdienst zu leisten. Diese Gepflogenheit besteht auch heute noch — vertriebt überall.

Obgleich die Bereitschaften, wenn sie für Bedarfszüge nicht gebraucht werden, möglichst für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zur Vertretung anderer Bediensteter, des Zugbegleitpersonals bei plötzlicher Erkrankung und Beurlaubungen (für Krankheit und planmäßigen Urlaub sind sonst Reserveköpfe vorhanden), ferner zur Verstärkung des Bremserpersonals usw., so kommt es doch in vielen Fällen vor, daß sich keine Gelegenheit zu ihrer Verwendung bietet.

Das Personal verbringt dann nutzlos seine Zeit in den Aufenthaltsräumen. Der Bereitschaftsdienst ist somit als halbe Ruhe zu sprechen. Tatsächlich wird er dem Personal ja auch nur zu 50 % auf die reine Arbeitszeit angerechnet.

Auf vielen Bahnhöfen kommt man mit dem herkömmlichen Bereitschaftspersonal nicht mehr aus, weil der Bedarf an Verkleinerungsbremsern gestiegen ist. Je weniger Wagen mit Luftbremse vorhanden sind, um so größer ist die Zahl der handbremsenden Wagen und dementsprechend die Zahl der mitzuführenden Bremser. Auf Rangierbahnhöfen in der Nähe der Landesgrenze, auf denen verhältnismäßig viel Fremdwagen ohne Luftbremse aufkommen, muß daher stets eine verhältnismäßig große Zahl von Bremsern bereit gehalten werden, die zur Verkleinerung des turnusmäßigen Personals verwendet wird, wenn auf den Zügen eine gewisse Zahl von Fremdwagen zu befördern ist. Zur besseren Anpassung an die veränderlichen Zeiten des Aufkommens der Fremdwagen hat sich die Gepflogenheit eingebürgert, diese Verstärkungsbremser nicht in den Dienstplan der Bereitschaft einzuarbeiten, sondern einen besonderen Stamm von Leuten vorzuhalten, über die jeden Tag nach Bedarf verfügt wird. Für dieses Personal hat sich der Name „Zutretterpersonal“ eingebürgert.

Auf einem Bahnhof in der Nähe der Landesgrenze ist z. Zt. ein turnusmäßiges Personal von rd. 218 Köpfen und ein nicht turnusmäßiges Personal (Zutretterpersonal) von i. D. 46 Köpfen vorhanden. Das turnusmäßige Personal stellt täglich 16 Köpfe für den Bereitschaftsdienst für Bedarfszüge. Es fragt sich, ob bei der Notwendigkeit der Bereithaltung von 46 Zutretern die alte Ein-

richtung des Bereitschaftsdienstes des turnusmäßigen Personals (16 Köpfe im vorliegenden Fall) zweckmäßig beibehalten wird oder ob es nicht zweckmäßiger ist, entweder das Zutretterpersonal zu verstärken und das Bereitschaftspersonal aufzugeben oder das Bereitschaftspersonal zu verstärken und das Zutretterpersonal aufzugeben.

Diese Frage läßt sich nur auf Grund von Beobachtungen beantworten. Wenn auch die Verwendung der beiden Personalgruppen eine unregelmäßige ist, lassen sich doch auf Grund von Beobachtungen für einen längeren Zeitraum Schlüsse ziehen, die für alle Verhältnisse wenigstens annähernd zutreffen. Wenn das Bereitschaftspersonal wirtschaftlicher arbeitet, wird das Zutretterpersonal, im umgekehrten Fall das Bereitschaftspersonal aufzugeben sein.

Um diese Frage zu entscheiden, soll auf Grund der Beobachtungen die Wirtschaftlichkeit in der Verwendung der beiden Personalgruppen geprüft werden. Ohne weiteres ist klar, daß der Kommandierbeamte für die Einteilung des Zutretterpersonals freiere Hand hat als in der Verfügung über das Bereitschaftspersonal. Dieses letztere erscheint zu ein für allemal in der Diensterteilung festgesetzten Zeitpunkten zum Dienst ohne Rücksicht darauf, ob der Verkehr stark oder flau ist. Die Bestellung des Zutretterpersonals kann jedoch der Verkehrslage angepaßt werden, wie ich das in meinem Aufsatz „Der Wert zeichnerischer Darstellungen“ in Nr. 14, S. 376 fgd. d. Ztg. dargelegt habe. Auch können Zutreter bei abflauendem Verkehr ganz zurückgezogen und bei anschwellendem wieder eingesetzt werden. Wird beim Dienstantritt des Zutretterpersonals erkannt, daß es vorläufig nicht gebraucht wird, so kann es nach Hause geschickt und zu einem mehr oder weniger beliebigen anderen Zeitpunkt erneut bestellt werden. Das trifft für das turnusmäßige Bereitschaftspersonal nicht zu, da es nach einer gewissen Zeit wieder eine turnusmäßige Schicht übernehmen muß. Das turnusmäßige Bereitschaftspersonal muß daher — auch bei flauem Zugverkehr — warten. Hat es längere Zeit gewartet, so kann es im Hinblick auf den nächsten turnusmäßigen Dienst nur noch zu kleinen Turen herangezogen werden. Aus Aufzeichnungen über den im Monat Januar 1926 vom Zutretter- und vom turnusmäßigen Personal des ins Auge gefaßten Bahnhofs geleisteten bzw. nach der Diensterteilung zu leistenden Dienst ergeben sich die in der folgenden Zusammenstellung unter A verzeichneten Zahlen.

Aus der folgenden Nachweisung geht zunächst hervor, daß ein Zutretter vor dem Einsetzen in den Zugdienst (Sp. 4) im Mittel 1,08 Stunden, ein turnusmäßiger Bereitschaftsmann dagegen 6,55 Stunden warten mußte. Mehrmonatige Beobachtungen lassen darauf schließen, daß die Zahl 1,08 als nahezu beständig angesehen werden kann. Hiernach kann auch das Beständigbleiben der anderen Zahl (6,55) angenommen werden. Aus den Zahlen in den Spalten 3 und 4 sind die Zahlen der Spalten 5 bis 10 errechnet. Es ergibt sich aus Spalte 10, daß die Leistung eines Zutretters um 6,4 %, die Leistung eines turnusmäßigen Bereitschaftsmannes jedoch um 57,2 % teurer ist als dieselbe Leistung im Plandienst.

Täglicher Durchschnitt im Monat Januar 1926.										
Zeile	Personal	zum Dienst waren bestellt Köpfe	jeder bestellte Mann hatte zu warten i. D. Stunden	die Wartestunden waren zu bewerten mit Stunden		nach Ablauf der Wartezeit konnten bei Annahme von 9-stündigen Schichten noch geleistet werden Stunden		auf eine Stunde der möglichen Leistung (Sp. 8) entfällt also eine vergebliche Ausgabe für zu bewertende Wartestunden (Sp. 6) Sp. 8	kostet also eine Leistung eines Zugbeamten im Plandienst A Mark, so kostet die gleiche Leistung im nicht planmäßigen Dienst Mark	eine Schicht erfordert 1 Köpfe. Für den Dienst sind also nötig im ganzen (1,2 × Sp. 10) Köpfe
				für den Kopf Sp. 4 2	im ganzen Sp. 3 × Sp. 5	für den Kopf Sp. 4 2	im ganzen Sp. 3 × Sp. 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dienst nach der bestehenden Regelung.										
1.	Zutreter . . .	38	1,08	0,54	20,5	8,46	321,48	0,064	1,064 A	46
2.	Turnusmäßige Bereitschaftsleute	16	6,55	3,275	52,4	5,725	91,6	0,572	1,572 A	19,2
B. Dienst aus Zeile 2, wenn er von der Diensterteilung des planmäßigen Zugpersonals losgelöst wird.										
3.	Von der Diensterteilung losgelöste Bereitschaftsleute . . .	91,6 8,46 = rd. 10,8	1,08	0,54	91,6 8,46 = rd. 5,8	8,46	91,6	0,064	1,064 A	rd. 13,0

Müssen also für den Bereitschaftsdienst nach der zweiten Zeile a Köpfe aus dem turnusmäßigen Personal gestellt werden, und beträgt die Ausgabe für die Schicht eines Zugbeamten m Mark, so kostet der Dienst mit diesen Leuten

$$K = a m \text{ Mark.}$$

Würden dafür von der Diensterteilung gelöste Mannschaften a' verwendet, so kostet der Dienst nur

$$K' = a' m \text{ Mark.}$$

Da nach Spalte 10 das Verhältnis $\frac{K'}{K} = \frac{1,064}{1,572}$ beträgt, so wird

$$\frac{a' m}{a m} = \frac{K'}{K} = \frac{1,064}{1,572}, \quad a' = \frac{1,064}{1,572} a.$$

Die Ersparnis an Personal beträgt also

$$E = a - a' = a - \frac{1,064}{1,572} a = \frac{1,572 - 1,064}{1,572} a = \frac{0,508}{1,572} a = 0,323 a.$$

32,3 % Köpfe brauchen täglich also weniger gestellt zu werden, wenn der Bereitschaftsdienst Zeile 2 von der Diensterteilung gelöst wird. Wie sich in diesem Fall die Verhältnisse gestalten würden, ist in Zeile 3 dargestellt. Die Zahlen in den Spalten 4, 5, 7, 8, 9 und 10 sind gegeben. Die Zahlen in den Spalten 6 und 3 kann man aus den Spalten 8, 9, 6 und 5 ausrechnen und in Spalte 3 muß sich gegenüber der Zeile 2 ein Minderbetrag von 32,3 % ergeben. Da für eine Schicht mit Rücksicht auf die Ruhetage 1,2 Köpfe zu rechnen sind, ist für den Dienst Zeile 2 ein Bestand von 19,2 Köpfen, für den Dienst Zeile 3 ein Bestand von 13,0 Köpfen erforderlich. 6 Köpfe können also auf dem ins Auge gefaßten Bahnhof erspart werden. Auf den ganzen Bestand an Zugpersonal umgerechnet, bedeutet das eine Ersparnis von

$$\frac{6}{248 + 46} 100 = \text{rd. } 2,04 \text{ \%}.$$

Schlußfolgerungen:

Nirgends, auch nicht im Personenzugdienst, kann bei der Aufstellung der Diensterteilungen der wirkliche Bedarf an Bereitschaftspersonal erkannt werden, da dieser stets von der jeweiligen Verkehrslage abhängig ist, die erst aus nächster Nähe einigermaßen richtig eingeschätzt werden kann. Es hat daher keinen Zweck und es ist unwirtschaftlich, in den Diensterteilungen Bereitschaftsdienst vorzusehen, es sei denn, daß es sich um ganz unbedeutende Bedürfnisse handelt. Die Loslösung des Bereitschaftsdienstes aus den Diensterteilungen ermöglicht an einem größeren Rangierbahnhof des Ostens eine Ersparnis von 2,04 % des gesamten Zugpersonals. Da auf den meisten anderen größeren und mittleren Bahnhöfen ähnliche Verhältnisse vorliegen dürften, wird es sich empfehlen, die alte Gepflogenheit der Einfügung von Bereitschaftstagen in die Dienstschichten des turnusmäßigen Personals fallen zu lassen und dafür gut geeigneten und gut überwachten Zutreterdienst einzurichten und dieses Personal nach Bedarf einen gewissen Prozentsatz von Bediensteten beizugeben, die nicht nur Bremserdienst, sondern auch Zugführerdienst versehen können. Auf großen Bahnhöfen wird letztere Maßnahme vielfach zu entbehren sein, da ein gewandter Kommandierbeamter von Fall zu Fall aus dem ständigen Personal Beamte für einen Zugführerbereitschaftsdienst heranziehen und diese durch Bremser aus dem Zutreterpersonal ersetzen kann.

Die vorgeschlagene Ersparnis von 2,04 % des gesamten Zugbegleitpersonals der größeren und mittleren Bahnhöfe läßt sich so leicht durchführen, als sie mit einer Mehrbelastung des Personals nicht verbunden ist, sondern im Gegenteil von dem älteren Personal begrüßt werden würde, da es viel lieber Dienst verrichtet, als daß es unnütz in den Aufenthaltsräumen stundenlang wartet.

Zur Kartei.

In seinen Ausführungen (Nr. 12, S. 315, Abs. 4) zu meiner Abhandlung über die Kartei (Nr. 9, S. 227 ff.) warnt Reichsbahn-Oberinspektor Blasse vor formulierten Karten. Um Verwirrungen vorzubeugen, muß dem widersprochen werden. Mit leeren Blättern kann man selbstverständlich bei einfachen Verhältnissen in einer Kartei für Vermerke zum eigenen Gebrauch auskommen und wird das auch zweckmäßig tun. Sobald man es aber mit verwickelten Aufschreibungen zu tun hat, wird man sich schon selbst ein Schema herstellen, um klarere Übersicht zu haben und um sich auf jeder Karte ständig wiederholende Schreibarbeit zu ersparen. Da greift man eben zum Druck. Das trifft besonders zu, wenn eine Karte nicht dem eigenen Gebrauch

dienen, sondern an mehreren Stellen eingeführt werden soll. Hier kann man nicht jedem zumuten, eine geeignete Form für seine Vermerke zu suchen, sondern man muß ihm die kürzeste und beste Form in die Hand geben. Das geschieht mit dem Vordruck. Mit der gleichen Berechtigung könnte man andernfalls auch sagen: „Alle Formulare, z. B. Bestellzettel, sind überflüssig; jeder nehme sich ein leeres Blatt und mache seine Vermerke nach Belieben.“ Formulare verkürzen bekanntlich die Schreibarbeit und erleichtern das Lesen. Es muß also umgekehrt heißen: Vordruckte Karteikarten bilden die Regel, leere eine Ausnahme.

Reichsbahnrat Schulte, Breslau

Zur Lage des Eisenbahnwesens in Rußland.

Von Dr. rer. pol. P. H. Seraphim, Assistent am Osteuropa-Institut.

Nach Meldungen russischer Zeitungen steht eine neue Erhöhung der russischen Eisenbahntarife unmittelbar bevor. Bereits am 15. April d. J. sind die Tarife für einige Waren erhöht worden, und zum 1. Mai wird die Erhöhung der Frachttarife für Getreide, Heizmittel und andere Massengüter erwartet. Es ist ferner eine Kommission zusammengetreten, die die Frage bearbeiten soll, ob eine neue Erhöhung der Personentarife möglich ist. Es ist anzunehmen, daß diese Kommission zu einer bejahenden Antwort kommen wird und damit auch eine neue Personentariferhöhung folgen muß.

Die Gründe für diese Maßnahmen liegen in der außerordentlich schwierigen Finanzlage des russischen Eisenbahnwesens. In den letzten Monaten hat sich die Finanzlage erneut verschlechtert. Diese Entwicklung ist durch eine Reihe von Umständen verursacht worden. Zunächst haben sich die Leistungen der russischen Eisenbahnen im Vergleich zum Voranschlag sehr stark gehoben. Nach dem augenblicklichen Stande erbrachten die russischen Bahnen im Verlaufe dieses Wirtschaftsjahres 3850 Milliarden Pudwerst leisten gegenüber 3448 Milliarden des Voranschlages. Es bedeutet dies eine Überschreitung des Voranschlages um rund 25 %. Naturgemäß bringt das einen stärkeren Heizmittelverbrauch, eine größere Benutzung des rollenden Materials und eine Erhöhung der Zahl der Arbeiter. Der gesamte Personalstab der russischen Bahnen zifferte sich am 1. Februar d. J. auf 681 000 Personen gegenüber 667 000 des Voranschlages. Durch all diese Umstände haben sich die Ausgaben um rund 10 % für die Pudererhöhung gegenüber dem Voranschlag erhöht, und es ist im Laufe der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres 1925/26 ein großes Defizit entstanden. Dieses Defizit erhöhte sich infolge der Preissteigerung der Materialien, insbesondere des Holzmaterials. Infolge dieser, durch das Sinken der Kaufkraft der russischen Währung hervorgerufene Preissteigerung, hat dem Verkehrskommissariat ein Ausfall von rund 20 Millionen Rubel entstanden. Die gelieferten Waren waren außerdem von schlechter Beschaffenheit. Das Prozentverhältnis der Brakwaren stieg beispielsweise bei Bolzen und Muttern von 3 auf 6 %, bei Reifen von 7 auf 8 %, bei Telegraphendraht von 12 auf 50 %. Schließlich hat sich auch die für den Arbeitslohn im Voranschlag eingesetzte Summe nicht aufrechterhalten lassen. Einmal ist, wie erwähnt, die Zahl der Arbeiter und Angestellten im Laufe des letzten halben Jahres gestiegen, um anderen wurden sämtliche Löhne durch Erlaß der Regierung gesteigert, und schließlich haben die Eisenbahnverwaltungen infolge der verhältnismäßig geringen Arbeitslöhne der Eisenbahner im Vergleich zu den Industriearbeitern von sich aus Zulagen bewilligen müssen. Alles in allem ist auch daraus ein Defizit von über 30 Millionen Rubel entstanden. Außerdem kommt noch hinzu, daß das vorige Wirtschaftsjahr 1924/25 für das russische Eisenbahnwesen mit einem Defizit von 50 Millionen Rubel geschlossen hat. Dieses Defizit ist bis heute noch ungedeckt.

Das Gesamtdefizit der Eisenbahnverwaltung beträgt

nach amtlicher Angabe gegenwärtig 115 bis 120 Millionen Rubel. Wie schwierig gerade augenblicklich die Verhältnisse sind, zeigt beispielsweise die Abnahme der Heizmittelbestände der Bahnen. Während im Oktober des Vorjahres Reservebestände an Kohle für 76 Tage vorhanden waren, sind sie am 11. März d. J. so zurückgegangen, daß sie nur für 31 Tage reichen. In gleicher Weise haben sich die Reservebestände an Heiznaphtha verringert. Im Oktober reichten sie für 54 Tage, gegenwärtig nur noch für 20 Tage. Diese Verkürzung der Heizmittelreserven ist außerordentlich bedrohlich. Die Auffüllung der zusammengeschrunpften Heizmittelbestände wird weiter große Kapitalien in Anspruch nehmen. Auch für den Betriebsmittelpark sind in den nächsten Monaten große Summen nötig, da die Reparaturen in den letzten Monaten so eingeschränkt worden sind, daß von einer völligen Einstellung der Reparaturtätigkeit gesprochen werden kann. Wie schwierig die Lage der Eisenbahnen ist, wird daraus klar, daß das Verkehrskommissariat allein beim Syndikat der Metallfabriken Schulden im Betrage von rund 8 Millionen Rbl. hat. Seit dem Dezember des vorigen Jahres hat das Verkehrskommissariat nahezu überhaupt aufgehört, die von ihm übernommenen Metallwaren — das gleiche gilt aber auch für Schwellen und andere Holzwaren — zu bezahlen.

Wie die Sanierung der Finanzlage des russischen Eisenbahnwesens erfolgen soll, ist vorläufig noch ziemlich unklar. Die vorgeschlagene Maßnahme einer allgemeinen Güter- und Personentariferhöhung kann jedenfalls nicht ausreichen. Bei einer Erhöhung der Personentarife um 10 % können höchstens 15 Millionen Rbl. Mehreinnahme erzielt werden. Was aus einer Erhöhung der Frachttarife an Mehreinnahmen einkommen würde, ist vorläufig noch ganz zweifelhaft. Selbst wenn, was beabsichtigt ist, der größte Teil der schon vergebenen Bestellungen auf Eisen- und Holzmaterialien aufgehoben werden würde, würde man nur 20 Millionen Rbl. sparen. Um überhaupt über die nächsten Wochen hinwegzukommen, hat das Verkehrskommissariat um einen Kredit von 15 bis 20 Millionen Rbl. nachsuchen müssen. Jedenfalls ist die Finanzlage gegenwärtig besonders schwierig. Von einer Einschränkung der Bestellungen für die Instandhaltung des Betriebsmittelparks und der Bauanlagen der Bahnen muß mit Rücksicht auf die Folgen abgesehen werden. Die Erhöhung der Tarife aber würde ebenfalls außerordentlich ungünstig wirken. Bei der zur Zeit sehr gespannten Finanzlage und der fortschreitenden Teuerungswelle, der drohenden, ja man kann schon sagen, beginnenden, Inflation der russischen Währung würde eine allgemeine Eisenbahntariferhöhung schwer auf die Gesamtwirtschaft zurückwirken. Dadurch würde zweifellos eine neue Preiserhöhung gerade der Massengüter, wie Getreide, Heizmittel, industrielle Rohstoffe usw. hervorgerufen werden. So erscheinen beide Wege, die zur Behebung der augenblicklichen Finanzkrise eingeschlagen werden sollen: die Aufhebung der Bestellungen und die Tariferhöhung untragbar. Man wird mit Spannung abwarten müssen, wie sich in den nächsten Monaten die Lage im russischen Eisenbahnwesen entwickeln wird.

Bücherschau.

— Die deutsche Binnenschifffahrt im Jahre 1925. Syndikus Friedrich Schreiber, Berlin, Hauptgeschäftsführer des Zentralvereins für deutsche Binnenschifffahrt e. V., hat hierüber eine Schrift veröffentlicht (Selbstverlag des Zentralvereins für deutsche Binnenschifffahrt e. V. Berlin 1926), der wir folgendes entnehmen: Die Gesamtheit der im ersten Halbjahr 1925 an den Hauptpunkten angekommenen und abgegangenen Güter übersteigt die des Vorjahres (Januar bis Juni 1924) um 39,9 %, im zweiten Halbjahr um 5,9 %, im ganzen Jahre 1925 gegen 1924 um 19,5 %. Der Bericht führt hierzu aus: Es ist aber hierbei zu

berücksichtigen, daß die Verkehrszahlen als solche unter dem Gesichtspunkte der Rentabilität der Betriebe absolut kein wirtschaftlicher Gradmesser sind. So ist auch das Jahr 1925 für die deutsche Binnenschifffahrt wohl ein mehr oder weniger verkehrsreiches, aber ein vollkommen unwirtschaftliches Jahr gewesen. Dies ist um so bemerkenswerter, als die natürlichen Voraussetzungen, insbesondere die Wasserstände auf den einzelnen Stromgebieten, fast durchweg wenig zu wünschen übrig ließen. Die Schrift schließt mit den Worten des Generaldirektors Ott zum neuen Jahr: „Das Allerschlimmste ist überwunden. Wir sind am, wenn auch bitterharten, Anfange einer neuer wieder mit ganzer Kraft dem Fortschritt gewidmeten Zeit.“

Beschleunigung des Wagenumlaufs.

Von Reichsbahnrat **Zimmank**, Verkehrsamt Hamburg.

Die Ausführungen von Reichsbahnratmann Börnicke in Nr. 5 dieser Zeitung vom 4. Februar 1926 veranlassen zu folgenden Bemerkungen:

Es trifft nicht zu, daß, wie Börnicke meint, der Betrieb allein an der Beschleunigung des Wagenumlaufs arbeite und der Verkehr lediglich die Arbeit des Betriebes überwache, hierfür aber keinen ausreichenden Einblick in die betrieblichen Verhältnisse besitze. Diese irrige Anschauung ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß der Begriff „Wagenumlauf“ zu eng ausgelegt, die Bedeutung des Verkehrsdienstes für den Wagenumlauf zu gering eingeschätzt und die Stellung des Wagenbeamten verkannt wird.

Der Begriff „Wagenumlauf“ deckt sich nicht mit dem Aufgabenkreise des Betriebes bei der Wagenbewegung, sondern umfaßt alle Arbeitsvorgänge, die zur Verwendung und Bewegung der Wagen in Beziehung stehen und auf das Tempo des Wagenumlaufs einen Einfluß ausüben. Auf Einzelheiten wird weiter unten noch näher eingegangen werden.

Die Überwachung des Wagenumlaufs ist durchaus nicht Aufgabe des Verkehrs allein. Da der Leiter des Bahnhofes für die schnelle Bewegung aller Wagen im Bahnhof zu sorgen hat (§ 60 Ziff. 3 GWV), versteht es sich von selbst, daß er und seine Vertreter eine dauernde Kontrolle ausüben, ob die Wagenbewegung ausreichend schnell erfolgt. Im übrigen ist der Wagenbeamte nicht ausschließlich Beamter der Güterabfertigung, sondern hat auch den Bahnhofsvorsteher in seiner wagentdienstlichen Tätigkeit zu unterstützen (§ 60 Ziff. 1 GWV). Die Überwachung der Wagenbewegung durch den Wagenbeamten darf aber nicht so verstanden werden, daß dieser sich dauernd, auch nachts, beim Rangier- und Aufsichtspersonal aufhalten müsse, um diesem Ratschläge zu geben. Die Anleitung des Rangierpersonals ist Aufgabe der Bahnhofsaufsichtsbeamten. Im übrigen stehen dem Betriebspersonal ausreichende Weisungen über den Wagenumlauf in den Dienstvorschriften, im Bahnhofbedienungsplan, im Wagenübergangsplan, in der Wagenverteilungsverfügung und im Auftragszettel zur Bereitstellung von Leerwagen zur Verfügung. Aufgabe des Wagenbeamten ist lediglich, zu prüfen, ob diese Weisungen vom Bahnhof beachtet werden (§ 60 Ziff. 2 GWV.). Dazu ist er durchaus in der Lage.

Bevor zu der Behauptung, daß die jetzige Organisation des Wagenaufsichtsdienstes unzureichend und schädlich sei, Stellung genommen wird, werden einige Worte über das Wesen des Wagenumlaufs nützlich sein.

Die durchschnittliche Umlaufzeit eines Wagens setzt sich bekanntlich aus drei Zeitgruppen zusammen: den Lauf-, Lade- und Stehzeiten. Zu den einzelnen Gruppen gehören folgende Arbeitsvorgänge:

1. Gruppe: Ladezeiten.

Beladung des Wagens auf der Versandstation.
Entladung des Wagens auf der Bestimmungsstation.

2. Gruppe: Laufzeiten.

Fahrt des leeren Wagens zur Verladestation.
Fahrt des beladenen Wagens zur Entladestation.

3. Gruppe: Stehzeiten.

Warten des Leerwagens im Ankunftszuge auf Ausrangierung.
Ausrangierung und Aufenthalt in den Betriebsgleisen.
Zuführung zur Beladestelle.
Abholung des beladenen Wagens.
Ausrangierung und Warten auf Abbeförderung.
Einstellung in den Zug.
Stillstand des Eingangszuges auf dem Verschiebebahnhof.
Ausrangierung des Eingangszuges.
Aufenthalt in den Richtungsgleisen.
Einstellung in den Ausgangszug und Aufenthalt in den Ausfahrtsgleisen.
Aussetzen und Ausrangieren auf der Bestimmungsstation.
Zuführung zur Entladestelle.
Abholung des leeren Wagens.
Ausrangierung des leeren Wagens und Stillstände vorher und nachher.
Einstellen des Leerwagens in den Abgangszug.
(In Ausnahmefällen fallen einzelne Vorgänge fort, z. B. die Behandlung auf dem Verschiebebahnhof; andere kommen hinzu, wie Zuführung zur Gleiswage.)

Von der durchschnittlichen Umlaufzeit entfallen etwa $\frac{3}{10}$ auf Gruppe 1, $\frac{2}{10}$ auf Gruppe 2 und $\frac{5}{10}$ auf Gruppe 3. Das Verhältnis ändert sich, sobald die Belastung des Betriebes mit zu bearbeitenden Wagen eine bestimmte Grenze überschreitet. Die Dauer des Umlaufs nimmt zu. Deshalb braucht aber noch keine Abweichung vom Wagenübergangs- oder Bahnhofsbendienungs-

plan vorzuliegen. Diese Pläne sind bekanntlich für einen Durchschnittsverkehr eingerichtet und sehen so lange Fristen, daß sie in der verkehrsschwachen Zeit zumeist nicht voll befriedigend sind. Das Mehr verteilt sich erfahrungsgemäß auf die drei Gruppen nicht gleichmäßig. Die Laufzeiten bleiben nahezu unverändert. Die Ladezeiten nehmen auch nur wenig zu. Fast der ganze Mehraufwand entfällt auf die Stehzeiten. Daher muß bei der Überwachung des Wagenumlaufs das Bestreben in erster Linie darauf gerichtet sein, die Stehzeiten zu verkürzen oder mindestens ihrer Verlängerung entgegenzuwirken. Die Verlängerung der Stehzeiten ist es auch hauptsächlich, die den stärkeren Wagenbedarf zum Wagenmananwachsen läßt. Denn je länger die Stillstände sind, desto größer ist der Zeitbedarf für den Umlauf, und desto geringer ist die Zahl der verfügbaren Leerwagen.

Wenn auch hiernach die Handhabung des Betriebsdienstes den größten Einfluß auf das Umlauftempo ausübt, so sind doch Anlässe zu Verzögerungen des Umlaufs im Verkehrsdienst zahlreichsten. Dies erklärt sich aus der engen Verflechtung des Verkehrsdienstes mit dem Wagentdienst. Selbst in wagentdienstliche Arbeitsfeld des Betriebes reichen vielfach verkehrsdienstliche Aufgaben hinein. Daß im Verkehrsdienst Verzögerungen nicht so zahlreich sind und sich nicht so stark auswirken, wie bei der Wagenbewegung, liegt daran, daß der Verkehrsdienst die Verhältnisse für die Bekämpfung der Verzögerungen günstiger liegen. Dies leuchtet ohne weiteres ein, wenn man sich die hauptsächlichsten Verzögerungsursachen vor Augen hält.

Im Betriebe treten sie in Erscheinung infolge Unzulänglichkeit der Lade- und Anschlußgleise, der unzureichenden Ausnutzung der Ladegleise (Besetzung mit Wagen, die nicht einge- oder beladen werden, z. B. überzählige Wagen, ferner Unterlassung des Ordners der Wagen nach Gattungen und nach dem Zeitpunkt des Eingangs), unpünktliche Bedienung der Lade- und Übergabestellen, Unterlassung der Mittagsausrangierung, der Mangelszeit, Unzulänglichkeit des Güterzugfahrplans (z. B. Mangel an Durchgangszügen), unvollständige Ausnutzung der Güterzüge trotz vorhandener Belastung, Beförderung von Fernfrachten mit Nahgüterzügen, Verzögerung der Einlegung in die Ablassung von Bedarfszügen, unrichtige oder verspätete Beförderung der Verteilungsverfügung, Unterlassung der Vormeldung der Leerwagen, Abweichung von den Leerwagenplänen, Zuführung falscher Leerwagen zu den Ladestellen usw. Im Verkehrsdienst werden die Verzögerungen teils von den Verkehrtreibenden verschuldet und teils von der Güterabfertigung unmittelbar herbeigeführt. Zur ersten Gruppe gehören Überschreitung der Ladefrist infolge Nichtanpassung des Güterbezuges an die Entlade- und Absatzmöglichkeiten, unzulängliche Ladeleistungen, Abwarten günstiger Verkaufsmöglichkeiten, Aushöckern der Güter usw., ferner Überbestellung von Leerwagen, falsche Wagenbestellung, verspätete Übergabe oder mangelhafte Ausfertigung der Begleit- und Zolldokumente, vorschristwidrige Verladung, Wagenüberlastung, Unzulänglichkeit der Anschlußanlagen und der Ladeeinrichtungen auf diesen usw. 2. dieser Gruppe können auch die Versäumnisse der Eisenbahndienststellen bei der Abnahme und Aufgabe der Dienstgüter gerechnet werden. — Von den Güterabfertigungen selbst können Hemmungen verschuldet werden durch Annahme unzulässiger und ungenauer Wagenbestellungen, falsche Eintragung der Wagenbestellung ins Wagenbestellbuch, falsche Bezeichnung der beladenen und leeren Wagen, verspätete Fertigstellung der Versand- und Empfangspapiere, Verzögerung oder Unterlassung der Benachrichtigung über den Eingang von Gütern und über die Bereitstellung von Leerwagen, Unterlassung der 2. Avisierung und der Zwangsmaßnahmen bei nicht rechtzeitiger Entladung der Wagen, Nichteinschränkung des Wagens von Wagen und der Ein- und Auszählens von Ladungsgütern, unrichtige Kreidenschriften an den Wagen, Trennung von Gut und Begleitpapier, Unterlassung der Vormeldung der Dienstgutladungen, unrichtige oder nicht rechtzeitige Bestandsmeldung, Unterlassung der Entsatzgestaltung von überschüssigen Wagen für Wagen mangelnder Gattungen, verspätetes Um- und Zurechtladen lauffähiger Wagen, unzureichende Regelung der Stückgutentladung (Dienstplan, Schuppenordnung, Geschäftszeiten), Unterlassung der zwangsweisen Zuführung der von Selbstabholern nicht rechtzeitig abgeholten Stückgüter usw.

Es liegt in der Natur der Sache, daß diese zahlreichen Anlässe zu Verzögerungen sich da am leichtesten und stärksten auswirken, wo die Aufgaben der Eisenbahn besonders groß und schwierig und die örtlichen Verhältnisse ungünstig sind. Die trifft ganz besonders auf die Hamburger Bahnhöfe zu. Ein großer und vielseitiger Güterverkehr muß auf einem sehr beengten und äußerst schwer zu bedienenden Gebiet bewältigt

den. Daraus erwachsen dem Betriebe große Schwierigkeiten. Die Gefahr der Verlängerung der Stehzeiten ist daher auf den Hamburger Bahnhöfen besonders groß. Dies ist um so bedeutender, als es sich um einen Verkehr handelt, der besonders gleich behandelt werden muß. Es ist bekannt, daß Hamburg einem scharfen Wettbewerb mit anderen Welthäfen steht, und daß dessen Ausgang in hohem Maße davon abhängt, in welchem Maße die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft den Verkehr nach Hamburg durch günstige Gestaltung der Tarife, Beschleunigung der Beförderung und pünktliche Bedienung der Lade- und Zollstellen unterstützt. Deshalb muß dieser Verkehr ungesetzmäßig sorgfältig überwacht und es muß an der Fortentwicklung der Beförderungspläne fortgesetzt gearbeitet werden. Insbesondere ist die Feststellung der vorkommenden Verzögerungen von Wichtigkeit, nicht nur wegen der Ahndung des Verschuldens, sondern mehr noch wegen der Prüfung, ob ein Mangel der Organisation vorliegt. Um diese Fehlerquellen nach Möglichkeit zu verstopfen, sind für Hamburg zahlreiche Sondermaßnahmen getroffen, von denen nur folgende erwähnt sein mögen: die Einrichtung der Freihafenreserve (vgl. § 18 Abs. b Tarifheftes 10); die Frachtbriefvorprüfung für Ladungen zur Ermöglichung der zweckmäßigsten Ausnutzung der Fremdwagen und zur Verhinderung von Versuchen bei der Abfertigung; die Überwachung des Bedienungsdienstes auf und von Aufgabzetteln der Güterabfertigung über die zu führenden Wagen und von Güterwagenzetteln der Rangierer über die zu geführten Wagen durch die Aufsichtsbeamten und die Zugleitung. Die von Börnicke erwähnten Stockungen im Jahre 1921/1922 hatten ihren besonderen Grund in der ungenügenden starken Verkehrswelle, die ganz plötzlich infolge der damaligen Wirtschaftsverhältnisse einsetzte und der weder die vorhandenen Anlagen noch das vorhandene Personal gewachsen waren. Nachdem die Mängel beseitigt waren und der Verkehr wieder einen normalen Umfang angenommen hatte, mußten selbstverständlich auch die Stockungen aufhören.

Der Behauptung, daß die jetzige Organisation des Wagenbewegungsdienstes unzweckmäßig oder gar schädlich sei und von der Überwachung des Überwachungsdienstes an den Betrieb bessere Ergebnisse zu erwarten wären, kann zunächst entgegeng gehalten werden, daß eine Meinungsäußerung in eigener Sache nur dann Bedeutung erwarten kann, wenn sie mit Beweisen belegt wird. Einseitige Ansichten sind keine Beweise, die einer ernsthaften Prüfung standhalten. Der Verkehr kann sich in dieser Beziehung auf die Bewährung der jetzigen Ordnung in fast drei Jahrzehnten, umfassend allerschwierigste Friedens- und Kriegeszeiten, berufen. Vergewagt man sich den oben beschriebenen Umfang der Wagenbewegungsgeschäfte und ihre enge und ständige Verflechtung mit den übrigen Dienstzweigen, so muß es vollkommen ausgeschlossen erscheinen, daß der Betrieb diese Geschäfte mitübernehmen kann. Weder stünden ihm dazu die notwendigen und erfahrenen Kräfte zur Verfügung, noch könnte er abgesehen von Teilarbeiten in Ausnahmefällen, wie sie in Hamburg Süd bei der Aufteilung des Bahnhofs in zahlreiche Aufsichtsbezirke möglich sind, diese Arbeiten ohne Personalvermehrung mit ausführen. Wohl aber kann der Wagenbeamte die Aufsicht in dem ganz durchsichtigen Gebiet der Wagenbewegung ausüben. — Der zweite vom Betriebe vorgeschlagene Weg, die Übertragung des den Wagenbewegungsdienst berührenden Teiles der Aufsicht an den Bahnhof, kann noch weniger in Frage kommen. Der Wagendienst ist ein aus dem Gesamtdienst natürlich herauswachsendes Arbeitssystem, dessen Teile unter sich und mit den verschiedenen Abfertigungs-, Beförderungs- und Betriebsgeschäften in enger Verbindung stehen.

Dieses System zu zerreißen und die Teile dann in verschiedene und voraussichtlich gegeneinander arbeitende Hände zu legen, ist ohne Schädigung des Arbeitserfolges einfach undenkbar. Es wäre auch unmöglich, zwischen den Teilgebieten eine Grenze so zu ziehen, daß sie sicher erkennbar wäre und überall paßte. Nur ein Beispiel sei dafür angeführt, wie schwer es ist, die Zuständigkeiten zu erkennen. Fehler bei der Leerwagengestellung, bei Zuführung und Umstellung von Wagen, bei Ausnutzung der Fremdwagen, bei Weitersendung eiliger Sendungen usw. können sehr wohl durch das Bahnhofspersonal, können aber auch durch die Bediensteten der Güterabfertigung verschuldet worden sein. Es würde daher häufig verkehrt sein, wenn Beschwerden der Interessenten aus solchen Anlässen dem Bahnhof unmittelbar zugeleitet würden. Im übrigen ist ja, wie schon weiter oben ausgeführt wurde, der Betrieb von der Beteiligung an der Überwachung des Wagenverkehrs durchaus nicht ausgeschaltet. Was aber am meisten gegen die Übertragung der Kontrollgeschäfte an den Betrieb spricht, ist die alte Erfahrung, daß eine Kontrolle durch Organe der Dienststelle, die die zu überwachende Arbeit leistet, niemals so fruchtbar ist, wie die Überwachung durch eine unbeteiligte Stelle. Daß diese Erfahrung sich im vorliegenden Falle ganz besonders zeigen würde, ist deswegen zu erwarten, weil es sich um ein ganz besonders stark gefährdetes Dienstgebiet handelt, eine unmittelbare Überwachung des Rangierpersonals dem Bahnhof selten möglich ist und der Betrieb gerade in der Zeit, wo die Überwachung am meisten nützt, durch seine eigentlichen Aufgaben stark in Anspruch genommen ist. Bei der erklärlichen Anschauung des Betriebspersonals, daß der Betriebsdienst der wichtigste Dienst sei, könnte leicht vergessen werden, daß der Betrieb nicht Selbstzweck ist, sondern seinen Zweck in der möglichst raschen Bewegung der Wagen zu sehen hat. Am allerwenigsten würde sich eine derartige Regelung für Bahnhöfe mit schwierigen Verhältnissen eignen. Daß dort bei dieser Regelung eine Verlangsamung des Wagenverkehrs eintreten würde, ist so gut wie sicher. Tritt sie aber ein, so verdichtet sich die Besetzung des Bahnhofs und es treten erhöhte Schwierigkeiten auf, die zwangsläufig zu weiteren Verzögerungen des Wagenverkehrs führen müssen.

Die jetzige Organisation entspricht noch heute vollkommen den Bedürfnissen. Sie vereinigt die Fäden des ganzen Systems in einer Hand, stellt eine zweckmäßige Verbindung von Verkehr und Betrieb durch die Person des Wagenbeamten her, stellt den mit dem Verkehrsdienst so eng verbundenen Wagendienst unter die Verantwortung der Stellen, die auch für den Verkehr verantwortlich sind und schafft eine durchaus gesunde Überwachung desjenigen Dienstzweiges, der für die Beschleunigung des Wagenverkehrs von so großer Bedeutung ist. Selbstverständlich hängt der Erfolg dieser Dienstregelung in erster Linie von der Persönlichkeit ab. Der Wagenbeamte darf seine Aufgabe nicht darin sehen, möglichst viele Anzeigen zu Papier zu bringen, sondern er hat in erster Linie eine lebendige Verbindung zwischen Verkehr und Betrieb zu unterhalten und hat Anstände möglichst unmittelbar zu erledigen. Daß er vom Bahnhof oft nicht gern gesehen wird, liegt in der Natur seiner Aufgabe begründet und ist als normaler Zustand anzusehen. Diese Einstellung des Bahnhofs darf aber nicht dahin führen, daß in dem Wagenbeamten nur der lästige Quälgeist gesehen wird. Tut der Wagenbeamte seine Schuldigkeit in nachdrücklicher, taktvoller Weise, und begegnet ihm der Bahnhof vorurteilsfrei, so ist die Gewähr für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten gegeben. Es zeigt sich dann auch nicht das von Börnicke mit Recht beklagte unfruchtbare Schreibwerk.

Bücherschau.

— Die Übersichtskarte der Eisenbahnen im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet (Haupt-, Neben-, Anschluß-, Klein- und Straßenbahnen) mit den im Betriebe befindlichen Zechen und Werken, ist von der Reichsbahndirektion Essen neu bearbeitet und im Druck erschienen. Der Maßstab beträgt 1:50 000, die Gesamtgröße der Karte 1,08 × 2,04. Die Karten sind verkäuflich und können zum Preise von 33 RM. für das Stück durch die Bahnhofskassen der größeren Bahnhöfe des Reichsbahndirektionsbezirks Essen bezogen werden. Wegen der allgemeinen Bedeutung dieser Karte, insbesondere für Handel, Industrie und Behörden, wird auf ihre Neuausgabe hingewiesen.

— Handwerkszeug. Seine Anfertigung, Behandlung und Anwendung durch den Lehrling. Von Ing. Tradel, Lübeck. Heft 1: Hammer und Meißel (Inhalt: Hammer, Meißel, Lörner, Reißnadel). Heft 2: Zangen und Schraubstöcke (Inhalt: Feuerzangen, Rohrzangen, Rohrschneider, Schraub-

stöcke, Feilkloben). Heft 3: Meßwerkzeuge (Inhalt: Maßstäbe, Kaliber, Toleranzkaliber, Parallelreißer, Zirkel, Taster, Schublehren, Winkel). Heft 4: Bohrwerkzeuge (Inhalt: Drill- und Spitzbohrer, Spiralbohrer, Hilfswerkzeuge, Bohrstanzen, Krausköpfe und Senker, Brustleier, Bohrmaschinen, Knarren). Heft 5: Gewinde-Schneidwerkzeuge (Inhalt: Gewinde- und Gewindeherstellung durch Bohrer, Kluppen, Schneideisen, Stähle, Gewindemessungen). Lübeck 1926. Verlag Charles Coleman.

Die vorliegenden Heftchen wollen dem Lehrling zeigen, „worauf es ankommt“, sei es bei einem Werkzeug, sei es bei dessen Anwendung am Arbeitsstück. Er soll die vom Lehrmeister mündlich gegebenen Anweisungen hier schwarz auf weiß wiederfinden, wozu der berufskundliche Unterricht der Werks- oder Gewerbeschule als Ergänzung wird dienen können. Die handlichen Heftchen sind knapp und verständlich geschrieben, so daß sie dem strebsamen Lehrling wohl empfohlen werden können. Leider sind viele der beigegebenen Erläuterungsskizzen bei der Wiedergabe und Verkleinerung etwas undeutlich geworden. Sch.

Schwedische Tarifreform.

Von Assessor Dr. jur. Dr. rer. pol. F. Paszkowski, Berlin.

Schon seit langem war eine durchgreifende Änderung der schwedischen Tarife geplant. Bereits im Jahre 1907 wurde ein Ausschuß zwecks „Ausarbeitung von Vorschlägen für einen neuen Gütertarif der Staatsbahn sowie veränderter Bestimmungen über den Verkehr zwischen Staatsbahn und Privatbahnen wie ferner zwecks gutachtlicher Äußerung über die Einführung von Sondertarifen für Ausfuhr- und Durchfuhrsgüter“ eingesetzt. Es hatte sich nämlich herausgestellt, daß der im großen Ganzen seit 1889 unverändert gebliebene Gütertarif reformbedürftig war. Seit 1913 sind sieben eingehende Gutachten erstattet worden. Am wichtigsten ist der erste, im Jahre 1915 erschienene Band des Gutachtens, der „die allgemeinen Gesichtspunkte und Vorschläge für einen neuen Tarif“ enthält und den Güter- wie Personentarif behandelt.

Inzwischen war der Krieg ausgebrochen und verhinderte die Durchführung der sorgfältig vorbereiteten großen Tarifreform. In der Folgezeit begnügte man sich mit prozentualen Zuschlägen zu den Güter- und Personentarifen. Die Tarifpolitik der schwedischen Staatsbahnen während der Kriegs- und Nachkriegsjahre war in vieler Hinsicht unglücklich. Die wirkliche Konjunkturhausse verpaßten sie, und als durch erhöhte Tarife das Verlorene wiedergewonnen werden sollte, war es zu spät und konnte nur auf Kosten der schwedischen Volkswirtschaft gehen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit erfuhren dann in den letzten Jahren die Personen- wie Gütertarife einen gewissen Abbau. Trotzdem liegt noch heute der Personentarif durchschnittlich 90 %, der Gütertarif 70–140 %, durchschnittlich aber 100 % über dem Vorkriegstarif. Demgegenüber liegt der sonstige Index nur 60 % über dem von 1913. Wenn auch eine Ermäßigung auf diese Höhe unzulässig erscheint, da die Frachtsätze vor dem Kriege zu niedrig gegriffen waren, erschien es jedoch jetzt an der Zeit, dem immer stärker werdenden Verlangen der Industrie, des Handels und der Landwirtschaft zu entsprechen — verlangt wird vor allem eine Herabsetzung der Tarife für den Wagenladungsverkehr — und die Tarife soweit zu ermäßigen, wie es die finanzielle Lage des Unternehmens gestattet. Man stellte auch absichtlich die Durchführung der einst geplanten Reform solange zurück, bis das schwedische Wirtschaftsleben in einigermaßen normale Bahnen gelenkt und das Preisniveau zu einer gewissen Stabilisierung gelangt wäre. Diesen Zeitpunkt hielt man im Herbst 1924 für gekommen.

Es stellte sich nun heraus, daß die vielen Probleme, die mit der Aufstellung eines gerechten und wirtschaftlichen Eisenbahntarifes verknüpft sind, auf Grund der durch den Krieg wesentlich veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse anders zu beurteilen waren. Man entschloß sich daher für eine völlige Umarbeitung des großen Reformwerkes, für das die schwedische Regierung im September 1924 neue Richtlinien aufstellte, die durch die, wie in allen Staatsbahnländern so auch in Schweden durchgeführte Neuordnung des Staatsbahnwesens bedingt waren.

Nach diesen von der schwedischen Regierung aufgestellten Grundsätzen soll der neue Tarif derart aufgebaut sein, daß der berechnete durchschnittliche Überschuß für die Verzinsung des aus Anleihemitteln aufgebrauchten Anlagekapitals ausreicht, über das die Staatsbahnen bereits verfügen bzw. in Zukunft infolge beschlossener Erweiterungen des Netzes verfügen werden. Der Zinssatz soll hierbei nach dem Durchschnittszinssatz berechnet werden, der auch seitens des schwedischen Staates für die der Staatsbahn zur Verfügung gestellten Anleihen aufzuwenden ist.

Indem die schwedische Regierung diese Richtlinien aufstellte, folgte sie nicht dem Vorschlage des Eisenbahnrates, einer Vertretung der Interessen von Handel, Industrie und Landwirtschaft, der die gesamten Staatsbahnen in sog. „Kulturbahnen“ und „Erwerbsbahnen“ teilen wollte. Das Anlagekapital jener sollte keine Verzinsung erfahren im Gegensatz zu dem der „Erwerbsbahnen“. Die Regierung ist der Ansicht, daß man bei einer derartigen Teilung des Netzes die mittelbare Bedeutung der Kulturbahnen für das Netz der Erwerbsbahnen außer acht läßt. Auch wäre die natürliche Folge, daß das fast ausschließlich in Nordschweden belegene Netz der Kulturbahnen, schon um die staatlichen Zuschüsse niedrig zu halten, als besonderes Unternehmen mit besonderen Nebengebühren und eventuell höheren Tarifen zu verwalten wäre. Ein Fortfall der durch die durchgehende Entfernungsberechnung angewandten niedrigen Frachtsätze im Verkehr mit Nordschweden (für Lebensmittel, Holzkohle u. dgl.) und eine aus Ersparnisgründen durchgeführte Verminderung der Zuggeschwindigkeit würde aber allgemeines Mißfallen auslösen. Ein Unternehmen wie die Staatsbahn müsse aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gründen auch Bahnen bauen, deren Betrieb sich lange Zeit als unwirtschaftlich erweisen könnte. Andererseits dürfe man nicht, wie es früher schon öfter und zuletzt im Jahre 1918 vom schwedischen Reichstage verlangt sei, eine Verzinsung des gesamten Anlagekapitals verlangen.

Daher zog die schwedische Regierung lieber die von Staatsbahnverwaltung empfohlene Scheidung in Anleihen und andere Mittel (durch Steuern oder Einnahmeüberschüssen aufgebracht) vor, wobei nur die ersten verzinst werden sollten. Man war sich indessen durchaus klar, daß das praktische Ergebnis ungefähr das gleiche war, nämlich daß $\frac{1}{5}$ des gesamten Anlagekapitals oder nicht ganz 200 Mill. unverzinst bleiben sollten, weil eben ein großer Teil des angewendeten Kapitals unter solchen Verhältnissen und Vorsetzungen angelegt war, daß eine volle Verzinsung nicht langt werden kann.

Das Anleihkapital, dessen Verzinsung aufzubringen ist, läuft sich nach den Berechnungen der Staatsbahn auf 857 Kronen. Dieser Betrag entspricht übrigens der Hälfte der dierten Staatsschuld Schwedens. Es ist daher auch stets schwedischer Seite gegenüber inländischen und ausländischen Darlehnsgebern hervorgehoben worden, daß die schwedischen Staatsanleihen fast ausnahmslos für produktive Staatszwecke aufgenommen sind. Von um so größerer Bedeutung ist es da, daß das Erfordernis der Verzinsung wenigstens desjenigen Anlagekapitals der Staatsbahnen aufgestellt ist, das aus Anleihenmitteln aufgebracht ist. Die Zinslast würde danach 39,7 Mill. jährlich betragen. So hoch müßte also der jährliche Reintumschuß der Staatsbahn sein. Vergleichsweise sei erwähnt, daß die schwedische Staatsbahn, namentlich infolge der hohen Einnahmen aus dem lappländischen Erzverkehr, vor dem Kriege einen Überschuß abwarf, der einer Verzinsung des gesamten Staatsbahnkapitals von 3–4 % entsprach. In den Jahren 1923 und 1924 wurde eine Verzinsung von 3,4 % bzw. 3,6 % erzielt. Nach den neuen Richtlinien der schwedischen Regierung soll noch eine Verzinsung des Anleihkapitals und nicht mehr des gesamten Anlagekapitals erreicht zu werden braucht, bei derzeitigen Tarifen und dem jetzigen Verkehr aber mit einer Einnahme von 44,7 Mill. Kr. zu rechnen ist, könnten die Tarife eine derartige Senkung erfahren, daß mit einer Mindereinnahme von 5 Mill. Kr. zu rechnen ist.

An den Vorarbeiten haben auch vier Vertreter des schwedischen Eisenbahnvereins, einer Interessengemeinschaft der Staats- und Privatbahnen, teilgenommen. Aus diesem Grunde kann der neue Tarif gleichzeitig als ein Vorschlag für die Einführung einer allgemeinen, auch für die schwedischen Privatbahnen geltenden angesehen werden. Nach den geltenden Bestimmungen über den Gemeinschaftsverkehr zwischen Staatsbahn und Privatbahnen soll bei einer Beförderung über Staatsbahn und eine oder mehrere Privatbahnen auch für die Strecken der betreffenden Privatbahn der Staatsbahntarif gelten. In der Praxis scheitert jedoch die Durchführung dieses Grundsatzes an der Bewilligung der den Privatbahnen fast durchweg zugestandenen Zuschüsse, die sich auf 1–5 Öre für 100 kg belaufen. Eine Vereinheitlichung der gesamten Tarife ist darum doppelt wünschenswert.

Da in den letzten Jahren bereits erhebliche Herabsetzungen des Personentarifs stattgefunden haben, will die schwedische Staatsbahn die durchführbare Tarifenkung ganz den Gütertarifen zugute kommen lassen. Diese könnten eine durchschnittliche Ermäßigung von 5 % erfahren. Man hat indessen hier abgesehen, da die niedrigsten Tarife bereits nahe den Selbstkosten oder gar unter ihnen liegen, es vielmehr vorgezogen wurde, zwecks gerechterer Tarifierung ein völlig neues Tarifsystem mit veränderter Klassifizierung einzuführen. Dadurch erfahren einige Güter eine erheblichere Tarifierherabsetzung, andere eine leichte Erhöhung.

Die Personentarife sowie der Tier- und der Tarif für den Paketverkehr erfahren nur geringere Änderungen. In der jetzigen provisorischen Tarif — zugrunde gelegt ist der Personentarif von 1906, der prozentuale Zuschläge erfahren hat — ist als endgültig anzusehen. Von den Änderungen sind folgende erwähnenswert. Die Altersgrenze für Kinder, die ohne Fahrkarte befördert werden, wird von 3 auf 4 Jahre heraufgesetzt, um mit den internationalen Tarifen in Einklang zu stehen. Eine Kinderfahrkarte wird, wie bisher, bis zu einem Alter von zwölf Jahren ausgegeben. Fahrtunterbrechung war bei Entfernungen über 144 km bisher nur gegen Lösung eines „Aufenthaltsbilletts“ möglich. In Zukunft soll auch bei Entfernungen über 144 km eine einmalige Fahrtunterbrechung sowohl bei Einzelfahrkarten als auch einmal in jeder Richtung bei Rückfahrkarten gebührenfrei erfolgen. Für jede weitere Unterbrechung soll dieselbe Gebühr wie bisher, d. h. 3 Kr. in der 1. Klasse, 1,50 Kr. in der 2. Klasse und 1 Kr. in der 3. Klasse entrichtet werden. Die Gültigkeitsdauer der Fahrkarten (abgesehen von den nur an zwei Tagen gültigen Rückfahrkarten) wird auf einen Monat herabgesetzt. Seit Einführung der Rückfahrkarten ist die Nachfrage nach Rabattfahrkarten (partibilletter) (10 bzw. 20 Fahrten) derartig gering geworden, daß diese in Zukunft in Fortfall kommen sollen.

u ist vor allem die Beförderung von Expressgut, die in Schweden unbekannt war. Der Tarif liegt etwas über (Gepäcktarif. Es wird eine Einschreibgebühr von 50 Öre für 1 kg. mindestens aber von 1 Kr. für die Sendung erhoben. übrigen kommen die Gebühren für Übergewicht von Gepäck Anwendung (in Schweden kennt man noch ein Freigepäck 25 kg). Sperrige Güter erfahren dieselben Zuschläge wie üge Güter im Eil- oder Frachtgutverkehr.

Paketverkehr werden die erst am 1. Juli 1925 eingeführ- sätze beibehalten mit der Änderung, daß der Paketverkehr bei Sendungen von einem Umfange bis zu 100 anstatt Kubikdezimeter zur Anwendung kommt, wobei jedoch bei n Umfange von über 50 Kubikdezimeter eine Erhöhung um eintritt.

Die Beförderung von Leichen soll nach einem billigeren erfolgen. Man hat den Wagenladungstarif 3 A, der bei dung von 2,5 t gilt, gewählt. Bei Beförderung von mehre- Leichen in einem Wagen ist für jede weitere Leiche ein Zu- g von 20 % zu der Fracht für die erste Leiche zu zahlen. Fracht wird um 50 % erhöht, sofern die Beförderung, auf zügliches Ersuchen, auf der ganzen Strecke oder einem derselben im Personen- oder Schnellzug erfolgt.

Die allgemeinen Personentariife erfahren also, wie hervor- eben, keine Änderung. Die seit dem 1. Januar 1922 gültigen Personentariife sind nunmehr endgültig. Sie liegen durchschnittlich 90 % über den Vorkriegstarifen. Allerdings man für Entfernungen bis zu 300 km (seit dem 1. April 1925, er schon bei Entfernungen bis 70 km) ermäßigte Rückfah- ren eingeführt, bei denen sich das Kilometer auf etwa 8 % Öre r 3. Klasse stellt. Sie gelten an zwei Werktagen (Sonn- und itage, auch dazwischenliegende werden nicht mitgerechnet). kostet eine Fahrkarte 3. Klasse bei einer Entfernung von:

km	bei zwei einfachen Fahrkarten		bei einer Rück- fahrkarte		Rabatt %
	Kr.		Kr.		
20	2,50		1,75		30
40	5,00		3,50		30
60	7,50		5,00		33
80	9,50		7,00		26
100	12,00		8,50		29
150	16,00		12,50		22
200	20,00		17,00		15
250	23,00		21,00		9
300	27,00		25,00		7

Bei den größeren Entfernungen erfolgt also ein Ausgleich durch den in Schweden geltenden Zonentarif.

Der gewöhnliche Personentarif, ein Zonentarif, stellt sich bei den geringeren Entfernungen jetzt erheblich höher (bis zu 150 %) als der Vorkriegstarif. Darum mußte ein besonders großer Rabatt bei den Nahentfernungen für die Rückfahrkarten gegeben werden. Wie sich der jetzige gewöhnliche Tarif gegenüber dem Vorkriegstarif stellt, veranschaulicht folgende Übersicht, wobei die 3. Klasse zugrunde gelegt wird:

Ent- fernung km	Vorkriegs- tarif Kr.	Jetziger Tarif Kr.	Index des jetzigen Tarifs (Vorkriegs- tarif = 100)
10	—,30	—,75	250
20	—,50	1,25	250
30	—,80	2,—	250
40	1,—	2,50	250
50	1,30	3,25	250
60	1,50	3,75	250
100	2,60	6,—	231
200	4,80	10,—	208
300	6,80	13,50	199
400	8,60	16,50	192
500	10,40	19,—	183
600	12,—	21,50	179
700	13,60	23,50	173
800	15,20	25,50	168
900	16,60	27,50	166
1000	18,—	29,50	164
1500	24,—	37,—	154
2000	29,40	43,50	148

Im einzelnen gestaltet sich der jetzige Tarif, der den vom 29. November 1889 endgültig ersetzt, wie aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich ist.

Der Fahrpreis beträgt also für die einfache Fahrt für die Zone in der 1. Klasse 150 Öre, in der 2. Klasse 75 Öre und in der 3. Klasse 50 Öre. Die Zonen werden in der Weise in Gruppen geteilt, daß eine jede der fünf ersten Gruppen 6 Zonen, jede der folgenden vier Gruppen 5 Zonen sowie jede der folgenden 4 Zonen umfaßt.

Die Zonenlänge in der ersten Gruppe beträgt 8 km und in jeder folgenden Gruppe 2 km mehr als in der nächstvorhergehen-

km	I	II	III	Zone	km	I	II	III	Zone	km	I	II	III
1—8	1,50	0,75	*0,50	27	297—312	40,50	20,25	13,50	62	1087—1116	93,00	46,50	31,00
9—12	2,50	1,25	0,75	28	313—328	42,00	21,00	14,00	63	1117—1148	94,50	47,25	31,50
13—16	3,00	1,50	1,00	29	329—344	43,50	21,75	14,50	64	1149—1180	96,00	48,00	32,00
17—20	4,00	2,00	1,25	30	345—360	45,00	22,50	15,00	65	1181—1212	97,50	48,75	32,50
21—24	4,50	2,25	1,50	31	361—378	46,50	23,25	15,50	66	1213—1244	99,00	49,50	33,00
25—28	5,50	2,75	1,75	32	379—396	48,00	24,00	16,00	67	1245—1278	100,50	50,25	33,50
29—32	6,00	3,00	2,00	33	397—414	49,50	24,75	16,50	68	1279—1312	102,00	51,00	34,00
33—36	7,00	3,50	2,25	34	415—432	51,00	25,50	17,00	69	1313—1346	103,50	51,75	34,50
37—40	7,50	3,75	2,50	35	433—450	52,50	26,25	17,50	70	1347—1380	105,00	52,50	35,00
41—44	8,50	4,25	2,75	36	451—470	54,00	27,00	18,00	71	1381—1416	106,50	53,25	35,50
45—48	9,00	4,50	3,00	37	471—490	55,50	27,75	18,50	72	1417—1452	108,00	54,00	36,00
49—53	10,00	5,00	3,25	38	491—510	57,00	28,50	19,00	73	1453—1488	109,50	54,75	36,50
54—58	10,50	5,25	3,50	39	511—530	58,50	29,25	19,50	74	1489—1524	111,00	55,50	37,00
59—63	11,50	5,75	3,75	40	531—550	60,00	30,00	20,00	75	1525—1562	112,50	56,25	37,50
64—68	12,00	6,00	4,00	41	551—572	61,50	30,75	20,50	76	1563—1600	114,00	57,00	38,00
69—73	13,00	6,50	4,25	42	573—594	63,00	31,50	21,00	77	1601—1638	115,50	57,75	38,50
74—78	13,50	6,75	4,50	43	595—616	64,50	32,25	21,50	78	1639—1676	117,00	58,50	39,00
79—83	14,50	7,25	4,75	44	617—638	66,00	33,00	22,00	79	1677—1716	118,50	59,25	39,50
84—88	15,00	7,50	5,00	45	639—660	67,50	33,75	22,50	80	1717—1756	120,00	60,00	40,00
89—98	16,50	8,25	5,50	46	661—684	69,00	34,50	23,00	81	1757—1796	121,50	60,75	40,50
99—108	18,00	9,00	6,00	47	685—708	70,50	35,25	23,50	82	1797—1836	123,00	61,50	41,00
109—120	19,50	9,75	6,50	48	709—732	72,00	36,00	24,00	83	1837—1876	124,50	62,25	41,50
121—132	21,00	10,50	7,00	49	733—756	73,50	36,75	24,50	84	1877—1916	126,00	63,00	42,00
133—144	22,50	11,25	7,50	50	757—780	75,00	37,50	25,00	85	1917—1956	127,50	63,75	42,50
145—156	24,00	12,00	8,00	51	781—806	76,50	38,25	25,50	86	1957—1996	129,00	64,50	43,00
157—168	25,50	12,75	8,50	52	807—832	78,00	39,00	26,00	87	1997—2036	130,50	65,25	43,50
169—180	27,00	13,50	9,00	53	833—858	79,50	39,75	26,50	88	2037—2076	132,00	66,00	44,00
181—194	28,50	14,25	9,50	54	859—884	81,00	40,50	27,00	89	2077—2116	133,50	66,75	44,50
195—208	30,00	15,00	10,00	55	885—912	82,50	41,25	27,50	90	2117—2156	135,00	67,50	45,00
209—222	31,50	15,75	10,50	56	913—940	84,00	42,00	28,00	91	2157—2196	136,50	68,25	45,50
223—236	33,00	16,50	11,00	57	941—968	85,50	42,75	28,50	92	2197—2236	138,00	69,00	46,00
237—250	34,50	17,25	11,50	58	969—996	87,00	43,50	29,00	93	2237—2276	139,50	69,75	46,50
251—264	36,00	18,00	12,00	59	997—1026	88,50	44,25	29,50	94	2277—2316	141,00	70,50	47,00
265—280	37,50	18,75	12,50	60	1027—1056	90,00	45,00	30,00	95	2317—2356	142,50	71,25	47,50
281—296	39,00	19,50	13,00	61	1057—1086	91,50	45,75	30,50	96	2357—2396	144,00	72,00	48,00

1—5 km 0,40.

den, jedoch höchstens 40 km. Die Zonen 2—10 werden in Halbzonen geteilt. Der Fahrpreis für die Halbzonen beträgt die Hälfte von dem für die ganze Zone.

Die Bettkartenpreise liegen seit 1. April 1925 etwa 90 % über den Vorkriegstarifen und betragen in der:

	1914	jetzt
1. Klasse	10,70 Kr.	20 Kr.
2. Klasse	5,35 Kr.	10 Kr.
3. Klasse	3,00 Kr.	5 Kr.

Die Schnellzugzuschläge betragen in der:

	1914	jetzt
1. Klasse	2,50 Kr.	4,50 Kr.
2. Klasse	1,50 Kr.	2,25 Kr.
3. Klasse	1,00 Kr.	1,50 Kr.

Die Erhöhung beträgt hier also nur 50 %. Im Gegensatz zu Deutschland ist aber der Zuschlag für alle Entfernungen gleich, da man Reisende, die nur kurze Strecken fahren, möglichst vom Schnellzugverkehr fernhalten will.

Die Änderungen, die der Gütertarif¹⁾ erfährt, sind mannigfacher Art. Zugrunde gelegt ist das jetzige allgemeine Preisniveau. Die bisherigen Frachtzuschläge und prozentualen Erhöhungen kommen in Fortfall. Dadurch wird eine Vereinfachung und größere Übersichtlichkeit des Tarifs erzielt.

Der jetzige Stückguttarif liegt weit über den anderen Sätzen. Es ist daher, namentlich auch für geringere Mengen, eine Tarifierabsetzung wie auch eine Änderung der Grundsätze für die Frachtberechnung vorgesehen. Der künftige Stückguttarif wird aber immerhin noch 133 % über dem Vorkriegstarif liegen. Auf dieser Höhe muß er gehalten werden, um möglichst niedrige Sätze für den Wagenladungsverkehr der wichtigsten Güter zu ermöglichen. Die Sätze für Wagenladungen sollen durchschnittlich 80 % über den Vorkriegstarifen liegen.

Die Sätze für Stückgut waren vor dem Kriege zu niedrig bemessen. Durch die provisorischen Zuschläge war ein Ausgleich geschaffen. Das Gesamtaufkommen aus dem Stückgutverkehr soll in Zukunft 9 % weniger als jetzt betragen. Es werden drei Stückgutklassen eingeführt. Die niedrigste Klasse 3 liegt 20 bis 40 % über dem Mindesttarif, deckt also etwas mehr als die veränderlichen Selbstkosten, Klasse 2 liegt 30 % über Klasse 3 und Klasse 1 liegt 70 % über Klasse 3. Für Milch wird ein niedrigerer Stückgutsatz 3 A eingeführt. Die meisten Stückgüter fallen künftig unter die Klasse 2 (Lebensmittel, Waren im Werte von 25 Öre oder darüber für das kg). Das Mindestgewicht wird von 40 kg auf 20 kg herabgesetzt und eine Abrundung erfolgt in Zukunft nur auf volle 10 kg statt auf volle 20 kg. Die Mindestgebühr beträgt jedoch 70 Öre. Durch den neuen Stückguttarif tritt für kleine Mengen und geringe Entfernungen eine erhebliche Ermäßigung in Kraft. Dies erfolgt aus Wettbewerbsrücksichten gegen den Kraftverkehr. Für sperriges Stückgut tritt eine Erhöhung um 50 % ein, wenn die Ware derart leicht ist, daß auf einen Kubikmeter weniger als 100 kg entfallen. Es sind jedoch viele Ausnahmen vorgesehen.

Die Sätze für Eilgut werden erheblich ermäßigt. Es ist dies eine Folge des seit dem 1. Juli 1925 ermäßigten Tarifs für den Paketverkehr, der seinerseits durch die ermäßigten Postgebühren bedingt war (vgl. Jahrg. 1925 S. 689 d. Ztg.). Die Sätze für Eilgut (Tarif 1 i) betragen doppelt soviel wie der Satz für die Stückgutklasse 1. Die besondere Einschreibgebühr kommt in Fortfall.

Bei den Wagenladungen kommt es zunächst darauf an, ob es sich um Ladungen von 2,5 t, 5 t oder 10 (bzw. 15) t handelt. Für Ladungen von 2,5—5 t kommen drei Klassen in Frage, Klasse 2 und 3 fallen mit den gleichziffrigen Stückgutklassen 2 und 3 zusammen. Klasse 3 A entspricht den Gütern, die als Stückgut nach Stückgutklasse 3 befördert werden.

Als 5-t-Tarife sind die Klassen 4—9 vorgesehen. Die bisherige Klasse 2 kommt als 5-t-Tarif in Fortfall, da die Sätze der Klasse 2 zu hoch liegen und daher die Abwanderung zur Schifffahrt begünstigen. Klasse 10 scheidet als 5-t-Tarif ebenfalls aus, da die Beförderungskosten sonst unter oder nur unbedeutend über den Selbstkosten liegen. Die Sätze der Klasse 9 erfahren aber gegenüber den bisherigen eine Herabsetzung und liegen künftig in angemessener Höhe über dem Mindestsatz. Bei Entfernungen über 400 km werden die Sätze der Klassen 8 und 9 nur um die Selbstkosten erhöht, die übrigen Klassen des 5-t-Tarifs nur um unbedeutende Zuschläge zu den Selbstkosten.

Als 10-t-Tarife sind neun Klassen vorgesehen. Der niedrigste Satz kommt für Klasse 13 (jetzt 12) zur Anwendung. Er liegt nur wenig über den veränderlichen Selbstkosten. Die Differenz zwischen den Klassen 13, 12 und 11 ist unbedeutend. Hochwertige Güter werden nach den Klassen 9 A, 8 A, 7 A, 6 A und 5 A tarifiert, die bei Entfernungen bis zu 400 km mit den gleichziffrigen 5-t-Tarifen zusammenfallen, aber bei Entfernun-

gen über 400 km stark unter diese fallen. Die Sätze steigen auch hier nur um die veränderlichen Kosten, so daß der auf festen Kosten entfallende Beitrag unverändert bleibt (0,18 für 100 kg auf das km).

Im Tarifschema ist auch ein 15-t-Tarif vorgesehen, der voller Ausnutzung des Ladegewichts eine Klasse niedriger beim 10-t-Tarif liegt. Er kommt nur bei Entfernungen von mindestens 300 km zur Anwendung, wobei die Fracht für mindestens 350 km zu bezahlen ist.

Das Tarifschema ergibt demnach folgende Übersicht:

Stückgutklassen	Sätze für 2,5 t	Sätze für 5 t	Sätze für 10 t (auch für 15 t anwendbar)	Sätze bei v. Ausnutz. des Ladegewichts
1				
2	2			
3	3			
3 A (ausnahmsweise)	3 A			
		4		
		5	5 A	
		6	6 A	
		7	7 A	
		8	8 A	
		9	9 A	
			10	
			11	11
			12	12
			13	13
				14

In diesem Tarifschema ist neu, daß die Sätze für 2,5 bzw. 5 t nicht für die Sendung, sondern für den Wagen gelten. An den Sätzen für 8 t ist der 10-t-Tarif getreten. Dem Tarif ist die Wichtigkeit und Wert des Gutes zugrunde gelegt.

Für Eilgutsendungen im Wagenladungsverkehr sind vier Tarifklassen vorgesehen, je nachdem ob es sich um Wagenladungen von mindestens 2,5 t (Tarif 2 i), 5 t (Tarif 3 i) oder 10 t (Tarif 6 i) handelt. Die Tarife 2 i, 5 i, 6 i fallen mit den Frachtklassen 2, 3 und 6, erhöht um 50 %, zusammen.

Leicht verderbliche Güter werden als Eilgutsendungen behandelt. Es wird ein Zuschlag von 20 % zu der gewöhnlichen Fracht, bei Fischen von 10 %, erhoben. Die bisherige Einschreibgebühr soll statt dessen in Fortfall kommen.

Den Aufbau der neuen Eilgut- und Frachtgutsätze veranschaulicht folgende Übersicht:

Grund- gebühr		Zuschlag für 1 km bei Entfernung (
		bis 50	51— 100	101— 200	201— 300	301— 400
Öre für 100 kg						
Eilgutsätze:						
1 i.....	100	7,48	6,12	4,08	3,06	2,72
2 i.....	75	4,29	3,51	2,34	1,76	1,56
3 i.....	75	3,30	2,70	1,80	1,35	1,20
6 i.....	39	1,73	1,58	1,29	0,74	0,54
Frachtgutsätze:						
1	50	3,74	3,06	2,04	1,53	1,36
2	50	2,86	2,34	1,56	1,17	1,04
3	50	2,20	1,80	1,20	0,90	0,80
3 A.....	36	1,60	1,60	1,20	0,70	0,60
4	28	1,53	1,43	1,16	0,60	0,40
5	27	1,34	1,24	1,01	0,55	0,38
6	26	1,15	1,05	0,86	0,49	0,36
7	26	0,96	0,86	0,71	0,44	0,34
8	25	0,77	0,67	0,56	0,39	0,32
9	25	0,60	0,50	0,43	0,33	0,31
10	16	0,55	0,50	0,32	0,29	0,26
11	15	0,45	0,40	0,27	0,25	0,22
12	14	0,40	0,34	0,26	0,23	0,20
13	12	0,35	0,30	0,24	0,21	0,18
14	10	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17
5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A	Die Frachtsätze bis 400 km sind dieselben wie bei entsprechenden Tarifen 5—9, bei Entfernungen über 400 km erhöhen sie sich um 0,18 Öre für das					

Der Tarif besteht also aus einer Grundgebühr und aus einem Zuschlag für das km berechneten Zuschlage, der bei 50, 100, 200, 300, 400 km erhöht wird.

2) Hier muß die Fracht für die gesamte Ladefähigkeit des Wagens, vermindert um 5 %, bezahlt werden.

¹⁾ Vgl. hierzu Norrman. Taxereformen i Sverige. Nordisk Järnbanetidsskrift 1926, S. 1 ff.

400 km fällt. Bei Entfernungen über 400 km steigen die Tarife nur um die veränderlichen Kosten, d. h. um den Zusatz. Der Beitrag zu den festen Kosten bleibt also der gleiche, ob das Gut 400 oder gar 2000 km befördert wird. Die einzelnen stellen sich die Frachtsätze für 100 kg für die verschiedenen Tarifklassen und Entfernungen wie folgt:

zwei oder mehrere Güterarten nach der höchst tarifierten Güterart berechnet werden. Ferner wird bei Ladung von zwei verschiedenen tarifierten Gütern ein Zuschlag von 4 Kr, von 8 Kr bei drei verschiedenen Gütern erhoben.

Ein besonderer Zuschlag für sperrige Güter im Wagenladungsverkehr kommt in Fortfall.

Übersicht der Frachtsätze auf Grund des vorgeschlagenen Tarifschemas:

Stückgutsätze (Klasse 2 u. 3 auch als 2,5-t-Tarif)			2,5-t- Tarif	5-t-Tarife						10-t-Tarife									Tarif 14 (beivoller Ausnutzung der Ladefähigkeit)
Tarif 1	Tarif 2	Tarif 3	Tarif 3 A	Tarif 4	Tarif 5	Tarif 6	Tarif 7	Tarif 8	Tarif 9	Tarif 5 A	Tarif 6 A	Tarif 7 A	Tarif 8 A	Tarif 9 A	Tarif 10	Tarif 11	Tarif 12	Tarif 13	
88	79	72	52	44	41	38	36	33	31						22	20	18	16	13
125	108	94	68	59	54	49	46	41	37						27	24	22	19	16
163	136	116	84	74	68	61	55	49	43						33	29	26	23	19
200	165	138	100	90	81	72	65	56	49						38	33	30	26	22
237	193	160	116	105	94	84	74	64	55						44	38	34	30	25
268	217	178	132	120	107	95	83	71	60	Bis 400 km gleich mit den gleichziffrigen 5-t-Sätzen der Klassen 5—9					49	42	38	33	28
299	240	196	148	134	119	105	92	78	65						54	46	41	36	31
329	264	214	164	148	132	116	100	85	70						59	50	45	39	33
360	287	232	180	163	144	126	109	91	75						64	54	48	42	36
390	310	250	196	177	156	137	117	98	80						69	58	51	45	38
594	466	370	316	293	257	223	188	154	123						101	85	77	69	60
747	583	460	386	353	312	272	232	193	156						130	110	100	90	79
883	687	540	446	393	350	308	266	225	187						156	132	120	108	96
958	757	605	499	427	383	340	297	255	217	368	326	284	243	205	174	150	138	126	113
1033	827	670	552	461	416	372	328	285	247	386	344	302	261	223	192	168	156	144	130
1108	897	735	605	495	449	404	359	315	277	404	362	320	279	241	210	186	174	162	147
1183	967	800	658	529	482	436	390	345	307	422	380	338	297	259	228	204	192	180	164
1258	1037	865	711	563	515	468	421	375	337	440	398	356	315	277	246	222	210	198	181
1333	1107	930	764	597	548	500	452	405	367	458	416	374	333	295	264	240	228	216	198
1708	1457	1255	1029	767	713	660	607	555	517	548	506	464	423	385	354	330	318	306	283
2083	1807	1580	1294	937	878	820	762	705	667	638	596	554	513	475	444	420	408	396	368

Die größte Ermäßigung gegenüber den bisherigen Sätzen tritt bei Beförderung von 10 t in den Klassen 5 A—9 A bei Entfernungen über 400 km ein. Während bisher der Mindestsatz für 5 t in der Klasse 3 festgelegt wurde, ist jetzt ein Mindestsatz für 10 t in der Klasse 5 festgelegt.

Die neue Ermäßigung für die niedrigsten 10-t-Tarife beabsichtigt die schwedische Staatsbahn nicht. Sie hat sich bisher nur bei den Gütern Ermäßigungen durchgeführt, bei denen es am dringendsten notwendig ist. Man hat aber hier auch die Beförderung von größeren Mengen (10 t und 5 t) und bessere Ausnutzung des Wagens verlangt. In der neuen Tarifordnung sind in dem neuen Tarifschema Änderungen, als vielmehr in der neuen Gütereinteilung, die Verweisung vieler Güter in billigere Klassen sind die neuen Tarifermäßigungen nach den Vorschlägen der Staatsbahn durchzuführen.

Für die Benutzung von gedeckten Wagen ist entsprechend dem deutschen Gütertarif ein Zuschlag von 5 % zu machen. Man will die Versender möglichst zur Benutzung von gedeckten Wagen anhalten. Die schwedische Staatsbahn kommt dem Verkehrtreibenden entgegen, indem sie gegen eine Decke zum Schutze der Ladung zur Verfügung steht, sofern mindestens die Tarifklasse 3 bei 2,5 t, die Klasse 8 bei 5 t und 9 A bei 10 t zur Anwendung kommt. Andererseits bei Wagenladungen nach Tarif 3 A für 2,5 t, Tarif 9 für 5 t oder 10 oder niedrigerer Klasse für 10 t ein Zuschlag von 10 % zu zahlen, wenn bei Beförderung in offenem Wagen eine Decke verlangt wird. Ein Zuschlag von 10 % wird erhoben, wenn in einem solchen Falle die Stellung eines gedeckten Wagens beantragt wird.

Zusammenladung von Gütern verschiedener Art ist bisher für die gesamte Sendung das am meisten tarifierte Gut zugrunde zu legen. In Zukunft sollen bei Zusammenladung verschiedener Güter zu einer Wagenladung die verschiedenen Waren je nach dem Gewichtstarif berechnet werden, der zur Anwendung käme, wenn die gesamte Sendung nur aus dem betreffenden Gute bestünde. Diese Bestimmung bedeutet ein außerordentlich großes Entgegenkommen gegenüber dem Versender und könnte leicht zu Mißbrauch führen. Um daher diese Bestimmung nicht in allzuweitem Umfange, namentlich für Sperrgüter, zur Anwendung zu bringen, ist die Einschränkung gemacht, daß höchstens drei verschiedene Tarifsätze zur Anwendung kommen dürfen. Sind mehr als drei verschiedenen Tarifsätze in einer solchen Zusammenladung enthalten, müssen

Für eine große Anzahl von Waren, die nach der Erfahrung oft in großen Mengen befördert werden, ist als Bedingung für die Anwendung des niedrigsten Tarifsatzes vorgesehen, daß die Ladefähigkeit des Wagens der zu erhebenden Fracht zugrunde zu legen ist, auch wenn das Gewicht etwa infolge der Leichtigkeit der Ware nicht ausgenutzt werden kann.

Im übrigen sind noch folgende Tarifbestimmungen geändert worden. Stückgüter im Gewicht von 500 kg und darüber (bisher 750 kg) sind vom Versender selbst zu be- und entladen.

Werden leichtverderbliche Güter nicht auf der Gesamtstrecke, sondern nur auf einer Teilstrecke mit Schnellzüge befördert, ist nur für diese Teilstrecke ein Zuschlag von 50 % zu erheben.

Für Kostbarkeiten werden noch doppelte Eilgutsätze berechnet.

Um Ausnahmetarife zu vermeiden und bei größeren Entfernungen doch die Anwendung niedrigerer Sätze als bei nahen Entfernungen zu ermöglichen, werden von gewissen Entfernungen an und bei gewissen Gütern je nach Bedarf niedrigere Tarife angewendet.

Emballage, die innerhalb von 30 Tagen zurückgesandt wird, wird ermäßigt befördert, und zwar für 100 kg bei

1—50 km	60 Öre	201—400 km	150 Öre
51—100 „	90 „	401—600 „	180 „
101—200 „	120 „	über 600 „	210 „

Bei Wagenladungen von 2,5 bzw. 5 t tritt eine Ermäßigung von 10 bzw. 30 % ein. Die Lieferungsfrist für zurückgehende Emballage beträgt das Doppelte der Lieferungsfrist für Frachtgut.

Das Wagenstandgeld beträgt 30 Öre für die Stunde und 3 Kr. für den Tag bei offenen Wagen ohne Decke, 40 Öre bzw. 4 Kr. bei offenen Wagen mit Schutzdecke oder bei gedeckten Wagen.

Auf die Gütereinteilung ist besonderes Gewicht gelegt worden. Bei den Beratungen waren Vertreter des Wirtschaftslebens, auch solche der Privatbahnen, hinzugezogen worden. Die Waren sind jetzt systematisch und nicht mehr alphabetisch geordnet. Die Waren gruppieren natürlich danach, ob es sich um Rohwaren handelt oder um mehr oder minder verarbeitete Fertigwaren. Die Waren sind in 25 Warengruppen zusammengefaßt, von denen die größeren in Untergruppen zerfallen. Es kann hier nicht auf die Einzelheiten der Gütereinteilung eingegangen werden. Zusammenfassend ist nur zu sagen, daß nur wenige Güter in höhere Klassen eingestuft worden sind. Dagegen sind viele Güter in niedrigere Klassen eingereiht worden. Für gewisse wichtige Waren sind unter besonderen Bedingungen besonders niedrige Tarifklassen vorgesehen. Die Beförderung von Massengütern stellt sich dadurch günstiger als

jetzt bei größeren Mengen und weiten Entfernungen, teurer bei geringeren Mengen und kleinen Entfernungen.

Die Hauptermäßigung kommt also dem Wagenladungsverkehr zugute. Der neue Stückguttarif wird mit 133 % am höchsten, der Wagenladungstarif für Frachtgut mit 80 % über dem Vorkriegstarif am niedrigsten liegen. Der Durchschnittssatz für Frachtgut wird demnach künftig 94 % über dem Vorkriegstarif liegen. In Deutschland ist der Gütertarif (abgesehen von der Verkehrssteuer) im Durchschnitt noch nicht einmal 40 % höher als der Vorkriegstarif. Allgemein sei noch zu dem neuen schwedischen Gütertarif bemerkt, daß die niedrigsten Klassen nur unerheblich über dem Mindesttarif liegen, d. h. über den beweglichen, von der Verkehrsstärke unmittelbar abhängigen Kosten. Diese sind so genau wie möglich berechnet. Um eine volle Deckung der Betriebskosten und die erforderliche Verzinsung des Anlagekapitals zu ermöglichen, müssen die Frachtsätze durchschnittlich 60 % über den Mindestsätzen liegen. Da viele Tarife unter diesen Durchschnittssätzen liegen, mußten andere den Ausgleich herbeiführen.

Die von der schwedischen Staatsbahn vorgeschlagenen Tarifmaßnahmen würden einen Rückgang der Reineinnahmen um 9 Mill. Kr. zur Folge haben. Berücksichtigt man die zu wartende Verkehrssteigerung, ermäßigt sich die Mindereinnahme auf 6 Mill. Kr. und liegt also 1 Mill. Kr. unter dem Satz, der Richtlinien der schwedischen Regierung anführen. Die Staatsbahnverwaltung ist der Ansicht, daß auch diese Mindernahme durch steigenden Verkehr ausgeglichen wird. Der neue Tarif soll am 1. Januar 1927 in Kraft treten, sofern er die Forderung der schwedischen Regierung findet. Bei den etwa Änderungen wird es sich weniger um das hier erörterte Tarifschema und die einzelnen Tarifgrundbestimmungen handeln, vielmehr um die aus diesem Grunde hier nur gestreifte Klifizierung der einzelnen Güter.

Da an den Vorarbeiten für diesen Tarif auch vier Vertreter des schwedischen Eisenbahnvereins, der Interessenvertretung schwedischen Privatbahnen, teilgenommen haben, kann der neue Tarif gleichzeitig als ein Vorschlag für die Einführung eines gemeinsamen schwedischen Gütertarifs gelten.

Das Lochkartenverfahren im Güterverkehr.

Von Güterinspektor Bauer, Hall (schwäbisch).

Für den Binnengüterverkehr des Kontrollbezirks Stuttgart wurde am 1. Januar 1926 zur Abrechnung und Kontrolle des Güterverkehrs und zur Anfertigung der Verkehrsstatistik das Lochkartenverfahren eingeführt, nachdem es schon einen Monat vorher im gegenseitigen Verkehr von 40 Versuchsstationen erprobt worden war.

Wenn auch seit der Einführung des Verfahrens erst eine verhältnismäßig kurze Zeit verstrichen ist, soll doch im folgenden der Versuch gemacht werden, vom Standpunkt des Abfertigungsdienstes aus eine vergleichende Zeitberechnung aufzustellen, in welcher der Mehr- oder Minderbedarf gegenüber dem früheren und jetzigen Verfahren erfaßt und gewertet werden soll. Der Einfachheit halber sind nur diejenigen Arbeitsvorgänge der Frachtbrief-Abfertigung und -Verrechnung berechnet worden, die jetzt ein Mehr oder Weniger an Zeit gegen früher erfordern, die neu hinzugekommen oder weggefallen sind.

Die Berechnung wurde auf einer Güterabfertigung mit gemischtem Stückgut- und geringem Wagenladungsverkehr vorgenommen. Als Grundlage diente die Zahl von je 100 Fracht-

briefen im Versand und Empfang für den Arbeitstag, wie etwa bei dieser Dienststelle im Binnenverkehr des eigenen Kontrollbezirks zur Zeit anfallen. Der übrige Verkehr, auf das Lochkartenverfahren keine Anwendung findet, bleibt außer Betracht.

Wie die Aufstellung zeigt, ist der tägliche Zeitgewinn nährend 2 Stunden für je 100 abgehende und ankommende Frachtbriefe. Es ist jedoch sicher damit zu rechnen, daß die Vorteile des Verfahrens sich erst voll auswirken können, wenn es für den Verkehr im ganzen Reichsbahngebiet eingeführt sein wird. Der Zeitgewinn beim Verbandsverkehr verhältnismäßig größer als beim Binnenverkehr ist. Auch liegt schon im Nebeneinander von zwei Abfertigungsarten eine Erschwernis.

Für den Abfertigungsdienst liegt m. E. der größte Vorteil darin, daß die sich drängenden Arbeiten für den Monatsabschluß der Versand- und Empfangsrechnung und für die Verkehrsstistik durch die Lochkarte beinahe restlos entfallen. Die Arbeiten verteilen sich nun gleichmäßig auf den ganzen Monat. Dadurch ist eine wirtschaftlichere Personalverwendung und Arbeitsteilung möglich. Die gleichmäßiger anfallende Arbeit kann (da die bisherige Hast punktlicher und sicherer bewältigt werden konnte) durch die Verkehrskontrolle kommen die Frachten allgemach maschinell um 1—2 Monate früher als seither zur Nachrechnung.

Beim Lochkartenverfahren zeigte sich von Anfang an als schwerend und zeitraubend die Art der Buchung der Frachtbriefe über verschiedenartige Güter. Es müssen für Güter, nach verschiedenen Tarifklassen zu berechnen sind, im Versand und im Empfangsnachweis je besondere Querspalten für die jeweilige Tarifklasse verwendet und folglich ebenso viele Lochkarten gestellt werden.

In der Praxis fallen täglich für einen einzelnen Frachtbrief zu drei Einträge mit drei Lochkarten an. Dabei betragen die einzelnen Frachtbeträge 10—20 Pf. und die ganze Fracht oft 70 Pf. bis 1 \mathcal{M} , ja noch weniger. Hier sollte im Interesse des wirksamen Vereinfachung der Buchung, etwa bis zu einem Frachtbetrage von 1—2 \mathcal{M} für die Sendung, auf die Ausscheidung der Frachten nach den Tarifklassen verzichtet werden.

Von der maschinellen Frachtenachprüfung dieser Lochkarten die dann unmöglich würde, könnte wohl auch schon deswegen gesehen werden, weil eine Nacherhebung oder Erstattung bei hier in Frage stehenden kleinen Beträgen unwirtschaftlich scheint, da sich der Zeitaufwand hierfür nicht lohnt.

Wenn die auf der Verkehrskontrolle mit dem Lochkartenverfahren gemachten Erfahrungen und Einsparnisse, welche bis jetzt nicht bekannt sind, ebenso günstig ausfallen werden, so dürfte wohl mit Sicherheit zu erwarten sein, daß die Lochkarte bald den Güterabfertigungsdienst des ganzen Reichsbahngüterverkehrs eingeführt wird.

Versand	Mehr	Weniger
Minuten		
Einsetzen der Warennummer, Tarifnummer und Kilometer	30	—
Frachtbriefe ordnen, Eintrag in Versandnachweis gegen Versandbuch	—	30
Tagesauszüge über Freibeträge und Nachnahmen	—	35
Täglicher Abschluß des Versandnachweises, Monatszusammenstellung	15	—
Versandbuch anlegen	—	15
Versandbuch, Abschluß und summarische Frachtenachrechnung	—	60
Verkehrsstatistik	—	10
Empfang		
Ordnen der Frachtbriefe (einfacher)	—	15
Empfangsnachweis gegen Verrechnungskarte	30	—
Empfangsbuch-Eintrag	—	25
Empfangsbuch-Anlegen	—	5
Empfangsbuch-Abschluß und -Abstimmen	—	30
Tagesauszug der Überweisungen	—	50
Lochkarte anfertigen ¹⁾	60	—
Lochkarte vergleichen, Meldekarten	30	—
	165	275
		— 165
Zeitgewinn		110

¹⁾ Auf größeren Stellen bei entsprechender Übung geringer.

Wasserverkehr.

— Der erste Neubau eines Rotorschiffes. Am 28. April lief auf der Werft der Aktien-Gesellschaft „Weser“ in Bremen der erste Neubau eines Rotor-Motorschiffes vom Stapel. Das Schiff erhält den Namen „Barbara“; es ist auf Veranlassung der Marineleitung mit Unterstützung der übrigen beteiligten Reichsministerien durch die Hamburger Reederei Rob. M. Sloman jr. in Auftrag gegeben. Die Einzelheiten des Schiffes sind folgende: Länge 90 m, Breite 13,2 m, Tiefe 5,8 m, Tragfähigkeit 2800 t.

Die Motorenleistung beträgt 1060 PS in 2 Einheiten und wird durch Vulkangetriebe auf eine Schiffsschraube übertragen. Dem Schiff eine Geschwindigkeit von 10 Seemeilen verleiht. Als Hilfswindantrieb sind außerdem 3 Flettner-Rotoren von je 17 m Höhe und 4 m Durchmesser vorgesehen.

Das Schiff wird im Sommer als erster Rotorschiffsneubau in Dienst gestellt; ausgedehnte Probefahrten sollen alsdann unter fachmännischer Kontrolle stattfinden, um objektiv festzustellen, welchen wirtschaftlichen Wert die Flettner-Rotor-Erfindung der Handelsschifffahrt hat.

Beschlüsse der Ständigen Tarifkommission.

am 21. bis 23. April 1926 wurde in Friedrichshafen die Sitzung der Ständigen Tarifkommission abgehalten. Es wurden die nachstehend abgedruckten Tarifmaßnahmen zur Ausführung empfohlen. Bindende Kraft erhalten die Beschlüsse erst, wenn von den maßgebenden Stellen kein Widerspruch erhoben wird. Inwieweit dieselben zu einem Zeitpunkt für die Durchführung der Beschlüsse in den Tarifen nicht eingegeben werden.

A. Personenverkehr.

Der Antrag, bei Schwerkriegsbeschädigten die unentgeltliche Beförderung eines zweiten Begleiters zuzulassen, wurde abgelehnt.

Der Antrag, für die Musterkoffer der reisenden Geschäftsleute besondere Vergünstigungen bei der Berechnung der Beförderung zu gewähren, wurde abgelehnt.

Es wurde beschlossen, einige Bestimmungen von allgemeiner Bedeutung über Expreßgut und Triebwagen aus dem Personen- und Gepäcktarif, Teil II, als Ausführungsbestimmung EVO. in den Personen- und Gepäcktarif, Teil I, zu übernehmen.

Fahrpreisermäßigungen für gemeinschaftliche Reisen größerer Gesellschaften (Gesellschaftsfahrten) — Ausf.-Best. CVII zu § 12 EVO. — Die Fahrpreisermäßigung für Gesellschaftsfahrten wurde bisher nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen (30 Fahrkarten) und einer Mindestentfernung von 50 Tarifkilometern gewährt. Es wurde beschlossen, die Mindestteilnehmerzahl auf 20 Personen (20 Fahrkarten) und die Mindestentfernung auf 30 Tarifkilometer herabzusetzen.

Die jetzige Tarifbestimmung, betreffend die Ausschließung der Ermäßigung zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten soll dahin geändert werden, daß die Vergünstigung während dieser Zeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen wird, sondern nach dem Ermessen der Eisenbahn eingeschränkt werden kann.

Die bisherige Fahrpreisermäßigung zugunsten der Jugendpflege soll von 33 1/3 % auf 50 % heraufgesetzt werden.

In den Tarifbestimmungen über Ferien- und Gesellschaftserzügen, wie sie in der 140. TK. beschlossen worden sind, sollen vor ihrer Einführung noch einige formelle Änderungen durchgeführt werden.

B. Güterverkehr.

Änderung der Bestimmungen über die Auszahlung von Nachnahmen. (§ 72 EVO. Ausführungsbestimmung II ⁽¹⁾ und ⁽²⁾). Vielfachen Wünschen der Geschäftswelt auf beschleunigtere Auszahlung von Nachnahmen unter 150 RM, die zur Zeit nach § 72 EVO. auszuführen sind, ist, wie nach der Länge der Beförderungsstrecke an eine bestimmte festgesetzte Frist gebunden ist, wird im Falle der Genehmigung der von der Ständigen Tarifkommission empfohlenen grundlegenden Änderung § 72 EVO. Rechnung getragen. Hiernach sind alle Nachnahmen von mindestens 20 RM begleitscheinpflichtig. Die Auszahlung der Nachnahme findet statt, sobald die Versandstation Anzeige der Bestimmungsstation über die Zahlung der Nachnahme durch den Empfänger erhalten hat (also ohne Vorbehalt an die Beförderungsstrecke gebundenen Frist).

Die Gewährung von Barvorschüssen auf Güter, wofür nach § 69 EVO. Vorauszahlung der Fracht verlangt werden kann, auf bahnlagernde Güter tritt eine Änderung nicht ein. Es wird hiernach empfohlen, den § 72 EVO. nebst Ausführungsbestimmung wie folgt zu fassen:

Der Absender kann das Gut bis zur Höhe des Wertes mit Nachnahme nach Eingang belasten. Der Tarif kann bestimmen, daß Nachnahmen nach Eingang erst von einem Mindestbetrage an zulässig sind.

Nachnahmen nach Eingang sind erst von einem Mindestbetrage von mehr als 20 RM an zulässig, es sei denn, daß es sich um Güter handelt, für die nach § 69 EVO. Vorauszahlung der Fracht verlangt werden kann oder die bahnlagernd gestellt sind.

Ob im übrigen eine Nachnahme in der angegebenen Höhe zulässig ist, entscheidet die Versandabfertigung.

Als Bescheinigung über die Belastung mit Nachnahmen dient der abgestempelte Frachtbrief, das Duplikat oder die sonst zugelassene Bescheinigung über die Auflieferung des Gutes. Auf Verlangen sind außerdem besondere Nachnahmebescheine gebührenfrei auszuhändigen.

(3) Der Absender hat dem Frachtbrief einen Nachnahmebegleitschein nach dem von der Eisenbahn vorgeschriebenen Muster beizugeben. Auflieferern von Massensendungen kann die Eisenbahn die Beigabe von Nachnahmebegleitscheinen auf Antrag erlassen.

II. Der Absender hat in den Frachtbrief einzutragen: „Nachnahmebegleitschein beigelegt“.

In den Fällen, wo ihm die Beigabe erlassen ist, hat er einzutragen:

„Beigabe des Nachnahmebegleitscheins von (Angabe des Namens der den Erlaß genehmigenden Stelle) erlassen.“

(4) Die Eisenbahn hat, wenn die Versandstation die Anzeige der Bestimmungsstation über die Zahlung der Nachnahme durch den Empfänger erhalten hat, die Nachnahme an den Absender auszuzahlen. Die Bedingungen, unter denen Nachnahmen ausbezahlt werden, für die die Eisenbahn die Beigabe von Nachnahmebegleitscheinen erlassen hat, werden von der Eisenbahn bei Entscheidung über den Antrag auf Erlaß des Nachnahmebegleitscheins (vgl. Absatz (3)) festgesetzt.

(5) Ist das Gut ohne Einziehung der Nachnahme ausgeliefert worden, so hat die Eisenbahn dem Absender den Schaden bis zum Betrage der Nachnahme zu ersetzen, vorbehaltlich ihres Anspruchs gegen den Empfänger.

(6) Die Eisenbahn kann einen Barvorschuß gewähren, wenn er nach dem Ermessen der Versandstation durch den Wert des Gutes sicher gedeckt wird.

III. Barvorschüsse werden bis zur Höhe von 20 RM für eine Sendung gewährt, wenn sie nach dem Ermessen der Versandstation durch den Wert des Gutes sicher gedeckt sind.

Auf Güter, wofür nach § 69 ⁽¹⁾ Vorauszahlung der Fracht verlangt werden kann, und auf bahnlagernde Güter werden keine Barvorschüsse gewährt.

(7) Der Betrag der Nachnahme und des etwa gewährten Barvorschusses ist vom Absender in den Frachtbrief an der hierfür vorgesehenen Stelle mit Buchstaben einzutragen. Dieser Eintrag ist auch bei einer Abweichung von einem Eintrag in Ziffern maßgebend.

(8) Für die Belastung einer Sendung mit Nachnahme oder mit Barvorschuß darf die Eisenbahn die tarifmäßige Gebühr (Provision) erheben.

IV. Die Gebühr für Nachnahmen, die Preise des Nachnahmebegleitscheins, sowie die Gebühr für seine Ausstellung sind im Nebengebührentarif (Teil I Abteilung B) festgesetzt.

V. Bei Umbehandlung einer Sendung oder bei Änderung der Bestimmungsstation auf nachträgliche Verfügung des Absenders wird die Nachnahmegebühr nicht nochmals erhoben.

2. Für Anthrazenrückstände und Naphtalin (roh und gereinigt) wurden folgende Verpackungsvorschriften und Änderungen der Ziffern 1 und 22 der Anlage II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A beschlossen:

Nr.	Güter	Vorschriften
1.	Anthrazenrückstände	müssen bei Verladung in bahneigenen Wagen öldicht verpackt sein; durch Pressen oder Schleudern vom Öle befreite Anthrazenrückstände (in Form fester Stücke oder trockenen Pulvers) dürfen in bahneigenen offenen Wagen auch unverpackt verladen werden.
2.	Naphtalin	
	a) roh	muß bei Verladung in bahneigenen Wagen öldicht verpackt sein, durch Pressen oder Schleudern vom Öle befreites Rohnaphtalin (in Form fester Stücke oder trockenen Pulvers) darf in bahneigenen offenen Wagen auch unverpackt verladen werden.
	b) gereinigt	wird als Stückgut nur in dichten Behältern (Kisten, Kübeln, Fässern) angenommen; muß als Wagenladung bei Beförderung in bedeckten Wagen in dichte, das Durchstäuben verhindernde Säcke verpackt sein.

3. In Abänderung des Beschlusses in der 139. Sitzung der Ständigen Tarifkommission — Punkt 9 a der Niederschrift —

sind auf Grund neuerlich vorgenommener Untersuchungen die nachstehenden besonderen Verpackungsvorschriften für Zelluloid-, Zelluloidwaren, Filmstoff, Filme, Zelluloid- und Filmabfälle beschlossen, die an Stelle der bisherigen Ziffer 32 der Anlage II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A treten:

Güter	Vorschriften
Rohzelluloid und Zelluloidwaren, Filmstoff u. Filme, Zelluloid- u. Filmabfälle	<p>1. werden als Stückgut nur in folgenden Außenverpackungen befördert:</p> <p>a) Rohzelluloid in Platten und Blättern in festen Holzkisten, auch in Packungen aus starkem, zähem Packpapier; die Packungen müssen durch zwei Brettterahmen zusammengehalten werden, die mittels übergenagelter Band-eisen fest gegen die Packung gepreßt sind und mit den Brettterenden die innere Papierpackung um mindestens 3 cm überragen,</p> <p>b) Rohzelluloid in Röhren und Stäben in festen Holzkisten oder in Packungen aus starkem, zähem Packpapier; die Packungen müssen entweder mit festem, an den beiden Enden zu einem sogenannten Kropfe zusammengebundenen dichten Gewebe oder durch vier schmale Längsbretter und zwei kräftige Stirnbretter umgeben sein, auf welche die Längsbretter mit um mindestens 3 cm vorragenden Enden festgenagelt sind,</p> <p>c) Zelluloidwaren, Filmstoff und Filme in festen Holzkisten oder in starken Pappkästen,</p> <p>d) Zelluloid- und Filmabfälle in festen Kisten, Kübeln, Fässern oder in unbeschädigten Umhüllungen aus festem Rohleinen, die entweder an beiden Enden zu einem sogenannten Kropfe zusammengebunden sind oder als Säcke am Boden mit widerstandsfähigen Handhaben versehen sind.¹⁾</p> <p>Das Höchstgewicht eines Frachtstückes darf bei der unter b) am Schlusse angegebenen Verpackung für Röhren 30 kg, für Stäbe 50 kg und bei der unter d) erwähnten Verpackung für Zelluloid- und Filmabfälle 40 kg nicht übersteigen.</p> <p>2. werden als Wagenladungen nur in bedeckten Wagen befördert; die Luftklappen dieser Wagen sind zu schließen.</p> <p>3. dürfen nicht in die Nähe von Heizröhren, Heizleitungen oder brennenden Öfen gebracht werden.</p>

¹⁾ Bis zum 31. Dezember 1926 dürfen Güter der unter d) genannten Art in festen Jutesäcken und im Einzelgewicht bis zu 80 kg abgeliefert werden.

4. Zollabfertigung auf besonders vom Versender vorgeschriebenen Zoll- oder Steuerämtern. Es ist verschiedentlich vorgekommen, daß bei zollpflichtigen Sendungen vom Absender die Zollabfertigung auf bestimmten, nicht am Beförderungsweg gelegenen Zollämtern im Zollbegleitschein vorgeschrieben wurde, ohne daß diese Vorschrift auch in dem Frachtbrief eingetragen wurde. Es haben sich hier auch nachher Schwierigkeiten bei der Frachtberechnung ergeben. In Zukunft sollen solche Vorschriften, die nicht auch vom Versender in den Frachtbrief eingetragen sind, für die Eisenbahn nicht verbindlich sein. Die Ausführungsbestimmung IV zu § 67 EVO. soll deshalb wie folgt ergänzt werden: „Nur in die Zoll- oder Steuerpapiere eingetragene Bezeichnungen einer Zoll- oder Steuerabfertigungsstelle verpflichten die Eisenbahn nicht“.

5. Abrundung von Nachnahmebeträgen. Nach der Ausführungsbestimmung I zu § 72 EVO. waren Nachnahmen bisher nur auf volle 10 Pfennig abgerundet zulässig. Es wurde beschlossen, diese Bestimmung fortan aufzuheben und wieder Nachnahmen mit spitzen Pfennigbeträgen zuzulassen. Dasselbe wurde auch für Barvorschüsse (Ausführungsbestimmung III zu § 72 EVO.) beschlossen.

6. Härtepulver, die Gemische von alkalischen Stoffen (Ätzkalk, Pottasche, Soda) mit Ammonsalzen oder Ammonbikarbonat enthalten und Ammoniak ausströmen, sollen wegen ihrer stark ausströmenden Gase und der hierdurch leicht eintretenden

Beschädigungen der mit ihnen verladenen Güter nur unter besonderen Sicherheitsvorschriften angenommen werden. Es wurde beschlossen, diese Härtepulver in die Anlage II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A als neue Ziffer 15a wie folgt aufzunehmen:

„15a) Härtepulver, die Gemische von alkalischen Stoffen (Ätzkalk, Pottasche, Soda) mit Ammonsalzen oder Ammonbikarbonat enthalten und Ammoniak ausströmen, müssen in dichtschließender, gegen Ausdünstung gesicherter Verpackung (Holz- oder Eisenfässern, Holzkisten) aufgeführt werden.“

7. Es war beantragt worden, in der Anlage III zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abteilung A, bei Ladungen in Rohren, Stabeisen und dergleichen zum Schutze der Wände die Verwendung von Holzböhlen-Schutzwänden vorzuschreiben. Der Antrag wurde abgelehnt.

8. Beförderung von Deckenträgern. Neuerdings werden vielfach „Deckenträger“, die zum Tragen und Befestigen von Decken zum Schutze der Ladung dienen, verwendet. Es wurde beschlossen, für diese Deckenträger fortan die gleichen Vergünstigungen zuzugestehen wie für Privatwagendecken. Es sind nicht der Eisenbahn gehörende Ladegeräte und Wärme- oder Kälteschutzmittel. Der § 58 der Allgemeinen Tarifvorschriften soll entsprechend ergänzt werden.

9. Kartoffelgestelle aus Eisen fallen nicht unter die Ziffer des Verzeichnisses I. In der Ziffer 7 des Verzeichnisses I wird hinter „Gestelle für Lagerung von Flaschen, Gemüse, Kartoffeln, Obst und dergleichen“ in Kleindruck eingefügt: „genommen Kartoffelgestelle aus Eisen“.

10. In das Verzeichnis IV der zur Beförderung in Behälterwagen zugelassenen Güter sollen aufgenommen werden:

- a) „Benzylchlorid und Benzoylchlorid“,
- b) „Chromlaugen“.

11. Der Antrag, die Beförderung von Milch in Behälterwagen sowohl im Verzeichnis IV zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. B, wie auch im Ausnahmetarif 25 allgemein zuzulassen (bisher war die Beförderung von Milch in Behälterwagen nur bis auf Widerruf zulässig) und die Zuschläge der Beförderung von Milch in Behälterwagen, in denen das Gewicht des Privatwagens das Gewicht der Ladung übersteigt, nicht zum Ansatz zu bringen, soll bis auf weitere Anträge nicht weiter verfolgt werden.

12. Die Aufnahme von Binitrotoluol und Trinitrotoluol in Tarifklasse B wurde abgelehnt.

13. Die mit Korkabfällen bzw. Sägemehl bestreuten Bitumpappen (Asphaltpappe, Teerpappe), die bisher nicht unter der Tarifstelle „Bitumenpappe“ der Klasse D, sondern in der Klasse A fielen, weil die Tarifstelle „Bitumenpappe“ der Klasse D nur ein Besanden oder Bestreuen mit mineralischen Stoffen zuließ, sollen gleichfalls in die Klasse D versetzt werden. Es wurde demnach beschlossen, die bisherigen Tariftitel „Bitumenpappe“ der Klasse D wie folgt zu fassen:

„Bitumenpappe (Asphaltpappe, Teerpappe), auch gefüllte Bitumenfilz (Asphaltfilz, Teerfilz); Bitumenweben (Asphaltjutegebe, Teerjutegebe), sämtlich mit Kork bestreut.“

In der Erläuterung zu dieser Tariftelle sollen als Beispiele die gebräuchlichsten Streumaterialien aufgeführt werden.

14. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren

a) „Drahtgeflechte“ sollen in das Verzeichnis II der zur Beförderung in großräumigen bedeckten Wagen zugelassenen Güter aufgenommen werden. Die Aufnahme von „Drahtglas-Einlagegeweben“ in das gleiche Verzeichnis wurde abgelehnt.

b) „Gleisrahmen, montiert“ sollen in das Verzeichnis III der zur Beförderung in großräumigen offenen Wagen zugelassenen Güter aufgenommen werden.

c) Der Antrag, Braueretanks und Gärbottiche, innen emailliert usw. in die Klasse B, im Falle der Ausfuhr in die Klasse C aufzunehmen, wurde abgelehnt.

d) Für die in Ziffer 24 der Klasse C der Tariftelle „Eisen und Stahl“ genannten Türen (Tore), Tür- und Rahmen usw. soll fortan auch die Verzinkung zugelassen werden.

e) Der Antrag, eiserne Wagenfedern für den Bau von Landfahrzeugen in die Klasse C zu versetzen, wurde abgelehnt.

f) Rohe eiserne Blöcke und roh vorgeschmiedete eiserne Blöcke im Einzelgewicht von mindestens 1000 kg sollen fortan von den Bestimmungen des § 6 (2) der Allgemeinen Tarifvorschriften, Bindung der Fracht an das Ladegewicht, ausgenommen werden.

In Ziffer 11 der Klasse C (a, Mäntel für Kondensatoren, Generatoren, Rostöfen, Glühöfen und dergl., b, Kesselschlüsse) soll folgende Anmerkung aufgenommen werden: „Als bewegliche Einrichtung gelten nicht: Mannlochdeckel und Handlochverschlüsse“.

Unter der Voraussetzung, daß der Beschluß der Ständigen Kommission in der 141. Sitzung auf Versetzung der Essigsäure ohne Beschränkung in die Klasse B zur Durch-
führung gelangt, wurden folgende Änderungen in der Güter-
teilung beschlossen:

Die Ziffer 13 der Stückgutklasse II wie folgt zu fassen:
„Essig zu Speisezwecken (Speiseessig) mit einem Essig-
säuregehalt von höchstens 15 %.“

die Tarifstellen „Essig“ und „Essigsäure“ der Klasse B zu
streichen und durch folgende neue Stelle in Klasse B zu
ersetzen:

„Essig (Speiseessig) und Essigsäure. Holzessig, roher,
Kl. C.“

in die Tarifstelle „Holzessig“ der Klasse C die Anmer-
kung: „Alle anderen bis Klasse A“ zu
streichen.

5. Über die Tarifierung von ungeriffelten (unentsamten)
Stängeln haben verschiedentlich Zweifel bestanden. Durch
Entscheidung der Kommission, daß ungeriffelte Flachspflanzen in der
Tarifstelle „Flachsstengel usw.“ der Klasse E sowie in Ziffer 11
des Verzeichnisses III wird fortan zum Ausdruck gebracht wer-
den, daß auch ungeriffelte Flachspflanzen nach der Tarifstelle E
aufzuführen sind.

7. Der Antrag, Flaschenverschlüsse aus Porzellan aus der
Klasse B in die Klasse C zu versetzen, wurde abgelehnt.

3. Dem Antrag auf Aufnahme von Gasol (verflüssigtes Koh-
lenwasserstoffgas) in die Tarifklasse D und in den § 20 der Allgemeinen
Tarifvorschriften wurde zugestimmt und demgemäß beschlossen:

a) in die Klasse D als neue Tarifstelle aufzunehmen:
„Gasol, (verflüssigtes Kohlenwasserstoffgas). Vgl. § 20 der Allge-
meinen Tarifvorschriften.“

b) den § 20 der Allgemeinen Tarifvorschriften wie folgt zu
fassen:

Für Blaugas (verflüssigtes Ölgas), Gasol (verflüssigtes
Kohlenwasserstoffgas) und für flüssige Kohlensäure wird bei Aufgabe
als Frachtstückgut die Fracht nach den Sätzen der Klasse I
für das halbe wirkliche Gewicht — mindestens für 20 kg —
berechnet.

9. Über die Tarifierung von Gurken aller Art haben bisher
viele Unklarheiten bestanden. Es wurde deshalb beschlossen,
neue Tarifstellen zu bilden:

a) in Klasse B:
„Gurken, eingelegte, als Pfeffer-, Essig-, Senf-,
Gewürzgurken;“

b) in Klasse C:
„Gurken, eingelegte, folgende: Salzgurken;“

c) in Klasse D:
„Gurken, eingelegte, folgende: rohe, in Salzwasser
eingelegte, beim unmittelbaren Versand an Konserven-
fabriken zur Weiterverarbeitung.“

Im Warenverzeichnis der ermäßigten Stückgutklasse wird
folgende neue Ziffer 27a aufgenommen:

„Gurken, eingelegte, wie in dieser Stelle der Klassen B
bis D genannt.“

(Die bisherigen Tarifstellen „Salzgurken“ in Klasse C sowie
in der ermäßigten Stückgutklasse werden gestrichen.)

Ferner ist: in der Anmerkung zur Stelle „Gemüse, eingelegt“
der Klasse B zu streichen: „Salzgurken s. Klasse C“ und
für zu setzen:

„Gurken, eingelegte, siehe diese“;
in der Stelle „Feld- und Gartenfrüchte“ der Klasse D unter a)
vor dem Wort „rohe“ einzuschalten: „Bohnen“, und die Ziffer 1
und 2 am Schluß ganz zu streichen.

Die Tarifierläuterungen wären entsprechend dem Beschlusse
zu ändern.

20. Die Ziffer 3 der Stelle „Holzwaren“ der Klasse C soll wie
folgt gefaßt werden:

„3. Dauben und Böden, soweit in Ziffer 3 der Klasse D
genannt.“

Als Ziffer 18a in der Stelle „Holzwaren“ der Klasse C soll
aufgeführt werden:

„18a. Röhren (Rohre), auch mit Eisenbewehrung und
Schutzüberzug, einschließlich der zu ihrer Zusammen-
setzung notwendigen Verbindungsmuffen.“

21. In die Klasse D und in das Verzeichnis IV wird als neue
Tarifstelle aufgenommen:

„Kaltasphalt (Emulsion von Erdölpech, Petroleumpech)
mit einem Eigengewicht (spezifisches Gewicht) von minde-
stens 1 bei 20° C und Wasser unter Zusatz von höchstens
5 % anderer Stoffe).“

22. Der Antrag, das sogenannte „Kernöl“ (d. i. ein mit Stein-
kohlenteerpech, Braueriauslaufpech, Petroleumpech oder Braun-
kohlenteerpech gemischtes Steinkohlenteeröl) in die Tarifstelle
„Öle“ der Klasse E einzubeziehen, soll im Hinblick auf die
etwa eintretenden Berufungen anderer gleichartiger Güter noch
weiter geprüft werden. Bis auf weiteres tarifiert Kernöl nach
Klasse A.

23. Der Antrag, Kupferlecksalz in die Tarifstelle „Salze“ der
Klasse E (Vihsalz) einzubeziehen, wurde abgelehnt. Kupfer-
lecksalz tarifiert nach Klasse A.

24. Der Antrag, alle Mühlenerzeugnisse aus Weizen aus
Klasse C nach Klasse B aufzutarifieren, wurde abgelehnt.
Weizenmehl usw. bleiben daher nach wie vor in Klasse C.

25. Der Antrag, Papierisolierröhren ohne Eisenmantel in die
Klasse B aufzunehmen, wurde mit der Maßgabe abgelehnt, weiter
zu prüfen, ob für dieses Gut, für das nur einige bestimmte Ver-
sandstationen in Frage kommen, die Erstellung eines besonderen
Ausnahmetarifs möglich wäre.

26. Der Antrag auf Abtarifierung von Papiersäcken wurde
bis zur Einbringung eines neuen Antrages durch den Verkehrs-
ausschuß vertagt.

27. Für Pelzabfallstücke soll fortan ohne Rücksicht auf den
Verwendungszweck allgemein die Klasse E zugestanden werden.
In der Tarifstelle „Pelzabfallstücke“ werden deshalb die Worte
„zur Bereitung von Düngemitteln bestimmt“ gestrichen.

28. Flüssige Pottasche (Pottaschenlauge) soll in die Klasse B
aufgenommen und die bisherige Tarifstelle der Klasse B „Pott-
asche, soweit nicht in Klasse D genannt“ wie folgt gefaßt
werden:

„Pottasche fest, auch flüssig (Pottaschenlauge), soweit
nicht in Klasse D genannt.
K. W. Pottaschenlauge, s. Zif. 57, Verzeichnis IV.“

29. Saatgut.

Zur Begegnung der mehrfach aufgetretenen Zweifel über die
Gewährung der in § 43 der Allgemeinen Tarifvorschriften des
Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I Abt. B vorgesehenen
Frachtermäßigungen für anerkanntes Saatgut bzw. zur Begegnung
der mißbräuchlichen Inanspruchnahme dieser Frachtermäßigungen
wurde beschlossen, den Verwendungszweck
als Saatgut in den Tarifbestimmungen zum Ausdruck zu
bringen.

Ferner wurde die für Saatkartoffeln (Pflanzkartoffeln) bis-
her nur in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai vorgesehene Fracht-
vergünstigung auch auf den Herbstversand (20. September bis
20. November) ausgedehnt. Hiernach wurde beschlossen, die
Ziffern (1) und (2) des § 43 der Allgemeinen Tarifvorschriften
wie folgt zu fassen:

„(1) Für Getreide, nämlich: Weizen, Roggen, Gerste,
Hafer, Spelz und für Hülsenfrüchte, nämlich:
Bohnen (Fisolen), Erbsen, auch Peluschken, Linsen,
Wicken, sämtlich zur Verwendung als Saatgut, wird die
Fracht usw. wie bisher.“

„(2) Unter der gleichen Voraussetzung wird für Saatkartoffeln
(Pflanzkartoffeln), zur Verwendung als
Saatgut in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai und vom
20. September bis 20. November die Fracht usw. wie
bisher.“

30. In die Tarifstelle „Stroh usw.“ der Klasse E sollen auf-
genommen werden „Docken (Wiepen)“.

31. Es wurde beschlossen, „Unterputzdosen aus einem Ge-
misch von Ton und Teer“ als besondere Tarifstelle in die
Klasse C aufzunehmen. (Sofern diese Unterputzdosen mit Me-
tallteilen in Verbindung stehen, gehören sie zur Klasse A.)

32. Nach Abschnitt IX C 2 des Nebengebührentarifs im Deut-
schen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. B werden für das Vor-
führen von Wagenladungen 2 RM bzw. 0,80 RM erhoben. Für
Massensendungen wie Kohle, Ton, Erze, Erden und dergl. in
geschlossenen Zügen wurde eine Ermäßigung der Vorführungs-
gebühr auf 0,40 RM für den Wagen und demgemäß eine Er-
mäßigung des Abschnittes C 2 wie folgt beschlossen:

Als 3. Absatz der Ziffer 2 ist anzufügen:

„Bei gleichartigen Gütern, die in geschlossenen Zügen beför-
dert und im Zuge auf dem Einfahrgleis vorgeführt
werden, für den Wagen 0,40 RM.“

Die Frachtermäßigungen im Ein- und Ausfuhrverkehr über die deutschen Seehäfen.

Wir geben in der Folge eine Aufstellung sämtlicher augenblicklich zwischen den deutschen Seehäfen einerseits, dem deutschen Binnenland, der Schweiz, Österreich, der Tschechoslowakei, Polen andererseits bestehenden Ausnahmetarife, die den beteiligten Verladern eine vollständige Übersicht über die augenblicklichen Begünstigungen gibt. Unter „geschäftsführender Verwaltung“ ist jeweils die Reichsbahndirektion zu verstehen, die für die Bearbeitung des betreffenden Verkehrs oder

Tarifs zuständig ist, an die demnach sämtliche Anträge richten sind. Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Tragstellung ist es wichtig, daß entweder der Antrag an betreffende Direktion direkt gerichtet wird oder daß sie den an die Hauptverwaltung oder die ortszuständige Reichsbahndirektion gerichteten Anträgen gleichzeitig Abschrift kommt, da ihr letzten Endes doch sämtliche Anträge zur Bearbeitung zugeleitet werden.

Tarif	Bezeichnung des Gutes	Bezeichnung des Verkehrs	Geschäftsführ. RE
S. D. 1	Holz der Klasse D und E	Polen, Tschechoslowakei - deutsche Seehäfen	Altona
S. D. 2	Güter aller Art	Deutsche Seehäfen - Schweiz und umgekehrt	Altona
S. D. 2 a	Pferde der Klasse S 1	Deutsche Seehäfen-Schweiz	Altona
S. D. 3	Holz der Klasse D und E	Österreich-deutsche Seehäfen	Altona
S. D. 4	Güter aller Art	Deutsche Seehäfen-Österreich bzw. Donauumschlagstellen und umgekehrt	Altona
S. D. 5	Güter aller Art	Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt	Altona
S. D. 6	Güter aller Art	Deutsche Seehäfen-deutsch-tschechoslowak. Grenzübergangsstationen u. umgekehrt	Altona
S. D. 7	Güter aller Art	Durchfuhrverkehr über deutsche Seehäfen	Altona
A. T. 30	Jute, rohe	Einfuhr über See	Altona
A. T. 31	Rohe Baumwolle und Linters, Baumwollabfälle, Kapok	Einfuhr über See	Altona
A. T. 32	Schafwolle, rohe, Wollabfälle	Einfuhr über See	Altona
A. T. 33	Thüringische, böhmische und Nürnberger Waren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 33 a	Porzellanwaren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 34	Hanf	Einfuhr über See	Altona
A. T. 35	Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 35 a	Ganz- und Halbfabrikate aus unedlen Metallen und deren Legierungen	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 35 b	Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 36	Bier in Fässern und Kisten	Ausfuhr über See	Stettin
A. T. 37	Linoleum	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 38	Felle und Häute, rohe, gesalzene oder getrocknete	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 39	Stückgut und Wagenladungen der Kl. A	Einfuhr über See	Altona
A. T. 40	Stein-, Siede- und Hüttensalz	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 41	Düngemittel der Kl. D, E und F	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 41 a	Stickstoffdüngemehl	Ausfuhr über See	Berlin
A. T. 45	Fenster- und Türrahmen, Türen, Waschbretter, Waschkammern, Besenstiele	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 47	Reis, Reismehl, Reisflocken, Reisgrieß	Einfuhr über See	Altona
A. T. 49	Spiegelglas, Tafelglas, Drahtglas und Hohlglaswaren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 52	Papier und Pappe sowie Tapeten und Tapetenborten aus Papier	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 53	Baumwollene Garne und Gewebe, baumwollene und halbwollene Strick- und Wirkwaren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 54	Erdölrückstände	Einfuhr über See	Altona
A. T. 55	Wetzsteine und Bimssteine	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 56	Elektrodenkohlen	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 57	Chlorkalk	Ausfuhr über See	Berlin
A. T. 58	Reis, Reismehl, Reisflocken, Reisgrieß	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 59	Bleiglätte (Bleioxyd), Bleimennige, Bleiweiß, Lithopone, Zinkgrau, Zinkweiß	Einfuhr über See	Altona
A. T. 60	Holzspulen, Wäscheklammern, Türen aus Holz, Kleiderbügel, Kistenteile, Holzmehl, Holzwolle und Seile daraus	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 61	Tonwaren	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 62	Wasserglas	Ausfuhr über See	Berlin
A. T. 63	Weinsäure	Ausfuhr über See	Berlin
A. T. 69	Getreide	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 69 a	Holz der Klasse D	Einfuhr über See	Altona
A. T. 73	Erze	Einfuhr über See	Altona
A. T. 75	Kali, Chlorkalium, Bergkieserit	Einfuhr über See	Altona
A. T. 77	Kali, Chlorkalium, Bergkieserit	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 81	Hanf- und Strohgeflechte sowie getrocknete Palmblätter	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 81 a	Kalziumkarbid	Einfuhr über See	Altona
A. T. 88	Rohrzucker, Rüben- und Rohrzucker, Kandiszucker, Farine	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 89	Zuckerraffinade (Verbrauchszucker) und Rohrzucker der Kl. B und C	Deutsch-tschechosl. Grenzübergänge - Oderumschlagsplätze Cosel, Oppeln, Breslau, Pöpelwitz, Maltsch, Steinau zur Weiterbeförderung auf dem Binnenwasserweg zwecks Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern	Osten i. Frankfurt/O.
A. T. 89	Holzschliff und Holz Zellstoff, Lumpenhalbzugmasse, Strohstoff	Deutsch-polnische Grenzübergänge - Oderumschlagsplätze Breslau, Pöpelwitz, Glogau und Tschierzig zur Weiterbeförderung auf dem Binnenwasserweg zwecks Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern	Osten i. Frankfurt/O.
A. T. 89	Eiserne und stählerne Bleche und Platten	Ausfuhr über See	Altona
A. T. 89		Ausfuhr über See	Altona

Parif	Bezeichnung des Gutes	Bezeichnung des Verkehrs	Geschäfts- führ. RBD.
T. 90	Knochenschrot und Ossein	Ausfuhr über See	Altona
T. 91	Rohaluminium in Blöcken	Ausfuhr über See	Altona
T. 92	Ammoniak, schwefelsaures Ammonsulfatsalpeter (Leunasalpeter)	Ausfuhr über See	Altona
T. 94	Halbzeug der Kl. E (Eisen und Stahl)	Ausfuhr über See	Altona
T. 95	Borax und Borkalk	Einfuhr über See	Altona
T. 96	Kalialaun	Ausfuhr über See	Altona
T. 97	Spiritus, auch Sprit, Branntwein	Ausfuhr über See	Berlin
T. 98	Düngemittel	Ausfuhr über See	Altona
T. 99	Bananen	Einfuhr über See	Altona
T. 101	Kartoffeln, frische	Ausfuhr über See	Berlin
T. 103	Korkrinde (Korkholz)	Einfuhr über See	Altona
T. 106	Kartoffelstärkefabrikate (Trockenstärke, Stärkezucker, Stärkesirup, Zuckercoleur, Kartoffelmehl, Dextrin, Kartoffelsago)	Ausfuhr über See	Berlin
—	Deutsch-Tschechoslowakischer Seehafentarif für Güter aller Art zwischen tschechoslowakischen Binnenstationen und den deutschen Seehäfen in der Aus- und Einfuhr		Dresden

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Feriensonderzüge zwischen der Schweiz und Deutschland. Eine Reihe von Feriensonderzügen werden in diesem Jahre zwischen der Schweiz und Deutschland verkehren, und zwar Basel (Badischer Bahnhof) und Konstanz nach Hamburg Bremen am 7. Juli, 1. und 3. August, nach Duisburg am 1. August, von Mannheim (Karlsruhe) nach München am 31. Juli, von Mannheim (Heidelberg) nach Konstanz am 1. August und von Heidelberg (Mannheim) nach Basel (Badischer Bahnhof) am 1. August. Außerdem verkehren von Basel Ferienzüge zur Gesolei-Ausstellung in Düsseldorf am 1. und 3., 16. und 29. Juli und am 2. und 20. August Basel ab nach Düsseldorf am 6.50 nachm. Diese Züge erhalten ab 1. Juli durch D-Zug 157 Anschluß von Konstanz und dem Schwarzwald und werden zu den gleichen Bedingungen gehalten wie die Feriensonderzüge.

Fahrpreismäßigung für Jugendfahrten. Um unserer Jugend, besonders der minderbemittelten, den Aufenthalt in der Natur zu ermöglichen und ihre Liebe zur deutschen Heimat zu wecken und zu vertiefen, hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft mancherlei betriebliche und wirtschaftliche Bedenken zurückgestellt und wird vom 1. Mai d. J. Vereinen für Jugendfahrten bei gemeinschaftlichen Ausflügen jugendlicher Personen unter 20 Jahren in der 3. und 4. Klasse eine Ermäßigung von 50 % des gewöhnlichen Fahrpreises gewähren.

Übernahme von Schlafwagenläufen durch die Mitropa. Am 27. bzw. 28. April wurde der Reichsbahn-Schlafwagenlauf Altona-Frankfurt (Main) im D 76/75 von der Mitropa übernommen. Dieselbe Gesellschaft übernahm am 30. April bzw. 1. Mai die Läufe: Altona-Köln im D 99/100 und D 91/92, Altona-Berlin im D 99/100, Berlin-Eydtkuhn im D 7/8 und D 3/51/2/4, Berlin-Insternburg im D 3/4 und Frankfurt (Main)-Dresden im D 202/201. Am 12. bzw. 13. Mai übernimmt sie den Reichsbahn-Schlafwagenlauf Köln-Berlin im D-Zuge 5/6 und am 15. bzw. 15. Mai die Schlafwagen Köln-Berlin im D-Zuge 9/10 Köln-Leipzig im D-Zuge 189/190. Vom 15. Mai ab wird in den D-Zügen 37/38 ein Mitropa-Schlafwagen Berlin-Stuttgart täglich ganzjährig verkehren. Außerdem wird ein deutscher Schlafwagen versuchsweise in der Zeit vom 11. Juli bis 10. September 1926 zwischen Frankfurt (Main) und Luzern in den Zügen 41/44 gefahren werden.

Saarbahnen. Wie aus der amtlichen Bekanntmachung in der Nummer ersichtlich, werden die Frachten und sonstigen Gebühren im Güter- und Tierverskehr der Saarbahnen ab Wirkung vom 1. Mai 1926 erhöht. Die Erhöhung beträgt durchschnittlich 7,5 % und wird durch Ausgabe von Nachträgen zu den Teilen II und III des Gütertarifs und durch eine Neuausgabe des Tiertarifs der Saarbahnen durchgeführt.

In einzelnen ist noch folgendes zu bemerken:

Nachtrag I zum Teil II des Gütertarifs. Die Mindestfracht für Eilgut ist von 3 auf 4 Fr., die Mindestfracht für beschleunigtes Eilgut von 4 auf 6 Fr. und die Mindestfracht für gebrauchte Packmittel von 1 auf 2 Fr. erhöht worden.

Nachtrag I zum Teil III des Gütertarifs. Das Warenverzeichnis des Ausnahmetarifs 2 ist erweitert worden. Steinsplitt und Steingrus zu Bauzwecken oder zur Herstellung von Steinen oder Platten sind aus der Tarifklasse W IV in den um 30 % billigeren Ausnahmetarif 2 versetzt worden.

Tiertarif. Der neue Tiertarif enthält eine durch Zusammenfassung von Stufen und Entfernungen zu Gruppen gegenüber dem früheren Tiertarif wesentlich vereinfachte Frachtafel. Der bisher gültige Tiertarif der Saarbahnen vom 1. Januar 1925 nebst Nachträgen I—V wird durch den neuen Tarif aufgehoben und tritt am 30. April 1926 außer Kraft. Der neue Tiertarif kann zum Preise von 5 Franken von der Druck-sachenverwaltung der Eisenbahndirektion des Saargebietes bezogen werden.

Die Versicherung von Reisegepäck innerhalb Deutschlands. Vom 15. Mai d. J. ab wird für die Versicherung von Reisegepäck innerhalb Deutschlands eine neue Police der Europäischen Güter- und Reisegepäck-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft mit einer Geltungsdauer von 30 Tagen eingeführt. Die Versicherungsgebühr beträgt 6 RM für je 1000 RM Versicherungssumme. Durch diese Police wird, ebenso wie bei den übrigen Policen der Gesellschaft, bei denen sich die Versicherung auf ganz Europa erstreckt, das gesamte Reisegepäck (einschließlich Handgepäck) gegen alle Gefahren und für alle Reisen und Aufenthalte während der Geltungsdauer versichert. Alles Nähere über die Versicherungsbedingungen und über die Haftung der Gesellschaft ist aus dem Aufdruck der Policen zu ersehen. Die Policen sind bei allen Gepäckabfertigungen und Ausgabestellen des Mitteleuropäischen Reisebüros zu haben.

Speisewagen auf den Rügensch Kleinbahnen. Die Rügensch Kleinbahnen Aktiengesellschaft hat auf ihrer Teilstrecke Altefähr-Putbus-Göhren, d. i. eine Strecke von 65 km Länge, durchgehende Personenzüge mit Speisewagenbetrieb eingestellt. Der Zug, der durch eine leichte Lokomotive befördert wird, besteht aus Packwagen und zwei vierachsigen Wagen. Diese haben eine geschlossene Plattform und sind nach Art der D-Züge der Reichsbahn miteinander verbunden, so daß der Übergang von einem zum anderen Wagen möglich ist. In den einzelnen Abteilen sind zwischen je zwei Bänken aufklappbare Tische angebracht. Ein Abteil ist in einfacher Form als Schankraum ausgebaut. Infolge der Einrichtung des Speisewagenbetriebes hat die Strecke, namentlich der Abschnitt Altefähr-Putbus, jetzt einen recht lebhaften Personenverkehr.

Englische Eisenbahner in Berlin. Am 2. Mai abends wurden die in Berlin eingetroffenen hundert englischen Eisenbahnbeamten der „Railway Students' Association“ von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft begrüßt. Der stellvertretende Generaldirektor Dr. Dormmüller gab seiner Freude Ausdruck, daß englische Eisenbahnbeamte Gelegenheit nehmen, deutsches Land und deutsche Eisenbahnen kennen zu lernen. Die Verkehrsverhältnisse in England und in Deutschland seien infolge der besonderen geographischen Lage und der klimatischen Verhältnisse beider Länder so verschieden, daß eine gegenseitige Befruchtung von unschätzbarem Wert sei. Unzweifelhaft werde der Besuch Deutschlands und die Besichtigung der Einrichtungen deutscher Eisenbahnen zum weiteren Verständnis der Wirtschaft beider Länder beitragen und den Beziehungen beider Länder dienen.

Der Vorsitzende der Kommission Jenkins dankte für die umfangreichen und sorgfältigen Vorbereitungen, die von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft für die Studienreise getroffen

worden seien. Er versicherte, daß die Besichtigungen nicht nur vielseitige Anregungen für die zukünftige Tätigkeit geben, sondern auch dazu beitragen würden, das Band internationaler Verständigung enger zu knüpfen. Die englischen Gäste würden ihre Freude über die freundliche Aufnahme in Telegrammen an die Generaldirektoren der verschiedenen englischen Eisenbahngesellschaften zum Ausdruck bringen.

Einer der Professoren der „Railway Students' Association“, Sherrington, widmete dann dem stellvertretenden Generaldirektor Dorpmüller noch Worte des Dankes und wies darauf hin, daß die Studiengesellschaft schon auf der Hinreise Gelegenheit gehabt habe, die Organisation und das Arbeiten des deutschen Eisenbahnbetriebes zu bewundern.

— **Die amerikanischen Hoteliers und die Zugtelephonie.** Der Sonderzug, der die in Deutschland zu Besuch weilenden amerikanischen Hoteliers von Hamburg nach Berlin brachte, war auf Wunsch der Gäste mit der Zugtelephonie ausgerüstet. Die Herren sprachen mit Hamburg und auch mit Berlin und äußerten sich bewundernd über die gut gelungenen Gespräche. Der Reiseleiter der Hotelierabordnung, Charles E. Gehring, drückte in einem Schreiben an die Zugtelephonie A.-G. die wärmste Anerkennung der amerikanischen Hoteliers über die neue Erfindung aus.

— **Ehrenmal für im Kriege gefallene Eisenbahner.** Zum Gedächtnis der im Weltkriege gefallenen Kameraden der deutschen Eisenbahntruppen beabsichtigt der Denkmalsausschuß, der sich aus Mitgliedern der Groß-Berliner Kameraden-Vereine gebildet hat, im Stadtpark Schöneberg ein würdiges Ehrenmal zu errichten.

Zur Erlangung geeigneter Entwürfe bzw. Modelle wird unter den deutschen Architekten und Bildhauern, die vor oder während des Krieges bei der Eisenbahntruppe oder einer aus ihr hervorgegangenen Formation gedient haben und den Nachweis ihres Dienstverhältnisses in einwandfreier Weise erbringen können, ein Wettbewerb ausgeschrieben. Bei gemeinsamer Beteiligung zweier Künstler (Architekt und Bildhauer) genügt es, wenn einer von ihnen die vorerwähnten Bedingungen erfüllt.

Es gelangen Preise von je 1500 M., 1000 M. und 500 M. zur Verteilung. Das Preisrichteramt haben übernommen: Geheimer Baurat Stadtbaurat a. D. Dr.-Ing. Ludwig Hoffmann, Bildhauer Professor Lederer, Stadtbaurat Professor Lassen, Architekt, Bildhauer Morin, Architekt Scherhag, Generalleutnant a. D. Bock, Amtsrat Gemein, Amtsrat Höltkemeier und Hausinspektor Böhme. Die Gesamtsumme von 3000 M. gelangt auf alle Fälle zur Verteilung, jedoch bleibt es dem Ermessen des Preisgerichts überlassen, die Höhe der Preise anderweitig festzusetzen. Die prämierten Entwürfe gehen in das Eigentum des Denkmalsausschusses über. Es ist beabsichtigt, möglichst den ersten Preisträger mit der weiteren Bearbeitung zu betrauen.

Die Entwürfe sind bis zum 10. Juni 1926 portofrei an Stadtmann Feige, Berlin-Schöneberg, Neues Rathaus, Rudolf Wildeplatz, einzureichen. Sie sind mit Kennwort zu versehen. Die Anschrift des Verfassers darf nur aus dem dem Entwurf beigelegten verschlossenen und undurchsichtigen Umschlag zu entnehmen sein, der dasselbe Kennwort wie der Entwurf als Aufschrift trägt.

Als Zeitpunkt der Abgabe gilt der Tag der Einlieferung bei der Post oder Eisenbahn, wobei der Aufgabestempel als maßgebend angesehen wird.

Die Wettbewerbsunterlagen sind durch Hausinspektor Otto Böhme, Berlin W 66, Leipziger Straße 3 (Postscheckkonto: Berlin Nr. 11945) gegen Einsendung von 5 M. zu beziehen, die bei Einreichung eines Entwurfs zurückgegeben werden. — Es wird gebeten, Spenden für das Denkmal an Major a. D. Henkel, Berlin (Postscheckkonto: Berlin NW 82314) zu senden.

— **Ministerpräsident a. D. von Brauer †.** Der frühere badische Ministerpräsident a. D. Artur von Brauer ist am 25. April in Baden-Baden gestorben. Brauer wurde 1893 Minister des Großherzoglichen Hauses und des Auswärtigen. Seinem Ministerium wies man auch die oberste Leitung der Verkehrsanstalten zu. 1901 trat von Brauer als Staatsminister an die Spitze des Ministeriums, ohne sein bisheriges Ressort aufzugeben. 1905 trat er aus Gesundheitsrücksichten zurück. Mit dem Verstorbenen verliert das badische Land einen Mann, der sich um die Entwicklung des Landes hoch verdient gemacht hat. Als oberster Beamter des Eisenbahnwesens hat von Brauer es verstanden, die Interessen des Verkehrs in hervorragender Weise zu fördern, ohne daß die finanziellen des Staates darunter Not litten. Nicht wenige Kreise des Landes haben es ihm zu verdanken, daß sie, obwohl zum Teil abgelegen von den großen Verkehrsadern, mit Bahnen bedacht wurden. Unter ihm ist das Kilometerheft eingeführt worden, eine Einrichtung, die sich großer Beliebtheit erfreute. Sie mußte indes bereits im Jahre 1907 im Interesse der Gleichmäßigkeit der Personentarife deutscher Bahnen aufgehoben

werden. Der Minister hat aber schon 1904 in einer länger Rede in der Ersten Kammer zum Ausdruck gebracht, daß dieser Schritt zur Vereinheitlichung wichtiger erscheine, als die Beibehaltung des Kilometerheftes. Für die Güterwagengemeinschaft ist er eifrig eingetreten. Die Stadt Karlsruhe verdankt ihm ihren neuen, zweckmäßig ausgestatteten Bahnhof.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahngesellschaft ist ernannt: der Eisenbahnoberinspektor Schwirte Hauptkassenrendant bei der Reichsbahndirektion Breslau, zur Reichsbahnamtmann.

Versetzt sind: der Reichsbahnoberrat R ö b e, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 1 Nordhausen, als Referent (auftragsw. zur Hauptverwaltung in Berlin, — die Reichsbahnrate Dr. j. F e h t k ö t t e r, bisher bei der Reichsbahndirektion Berlin, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Stargard (Pom.), Dr. j. K u h b e r g, bisher bei der Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder), zur Reichsbahndirektion Berlin, Dr. jur. P a x, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Stargard (Pom.), zur Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder), H o m a n n, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Arnstadt, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Münster (Westf.), K a d o, Mitglied der Reichsbahndirektion Münster (Westf.), in gleicher Eigenschaft zur Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder), F u n k e, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 2 Düsseldorf, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 2 Köln-Deutz, R o t h m a n n, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Gerolstein, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Bad Oldesloe, B r i n k m a n n, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Bad Oldesloe, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Gerolstein, S e m m l e r, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 2 Dortmund, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 1 Hannover, F r a n k e n b e r g, bisher bei Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 5 Berlin, S c h u l t e, bisher bei der Reichsbahndirektion Breslau, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Arnstadt, C a p e l l e, bisher bei der Reichsbahndirektion Frankfurt (Main), als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 1 Nordhausen, L o h e, bisher bei der Reichsbahndirektion Altona, nach Hamburg als Leiter der dort neuerrichteten Eisenbahn-Abteilung, August S c h e r r e r, bisher bei der Bauinspektions-Freudenstadt, zur Eisenbahn-Bausektion H o r b, K o n r a d S c h a r d t, bisher bei der Eisenbahn-Bausektion H o r b, zur Reichsbahndirektion Stuttgart, W e d e l l, bisher beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Jena, nach Berlin als Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk daselbst, Rudolf L a n g, bisher beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Witten, zur Reichsbahndirektion Erfurt und der Reichsbahnbaumeister B o t h, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Wedau, zur Reichsbahndirektion Oppeln.

Überwiesen ist der Reichsbahnrat G e n z k e n vom Eisenbahn-Ausbesserungswerk Köln-Nippes zur Reichsbahndirektion Köln.

Übertragen ist dem Reichsbahnamtmann S c h u l z zu Wiesch in Erfurt die Leitung des dortigen Bahnbetriebswerks.

In den Ruhestand ist getreten: der Reichsbahnamtmann P r e u ß n e r, Vorstand des Personalbüros 1 bei der Reichsbahndirektion Dresden.

Ausgeschieden: der Reichsbahnoberrat Dr.-Ing. K a P i r a t h, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 1 Hannover und der Reichsbahnrat E r i c h R e u l e a u x, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 6 Berlin, infolge Übernahme von ordentlichen Professuren an Technischen Hochschulen, sowie auf eigenen Antrag der Reichsbahnrat Dr. jur. G i e ß n e r, bisher Mitglied der Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder).

Österreich.

— Verkehrsstatistik der Österreichischen Bundesbahnen.

	1926	Januar	Febru
Betriebsleistung:			
1000 Zugkilometer		3 667	3 36
1000 Wagenkilometer		64 484	60 67
Verkehrsleistung:			
1000 Nutzlasttonnenkilometer der personen-			
führenden Züge		38 887	34 72
desgl. der Güterzüge		304 373	299 29
Verkehrseinnahmen einschl. der Ver-			
kehrssteuern (vorläufiges Ergebnis) 1000 S		37 413	35 74
davon Personen- und Gepäckverkehr		11 628	10 27
desgl. Güterverkehr		25 785	25 46

— **Österreichs Außenhandel im Februar.** Die Einfuhr ist im Februar im Vergleich zum Vormonat etwas zurückgegangen, während sich die Ausfuhr merklich gehoben hat. Das Bilanzpassivum betrug 86,7 Millionen Schilling, das ist um 30 M.

nenen Schilling weniger als im Monat Januar. In den Gesamt-
ahlen und in der Verteilung auf die Hauptgruppen der inter-
ationalen Warengliederung zeigt der österreichische Außen-
andel in den beiden ersten Jahresmonaten mit der gleichen
orjahrszeit verglichen, folgendes Bild:

	Einfuhr:			
	Millionen Schilling			
	Jan. 1926	Febr. 1926	Jan./Febr. 1926	Jan./Febr. 1925
esamtwert	224,3	217,4	441,7	371,6
Davon:				
ebende Tiere	16,0	12,8	28,8	28,8
ahrungs- u. Genußmittel	58,9	54,9	113,8	90,8
ohstoffe und halbfertige				
Waren	78,5	68,5	147,0	132,0
ertigwaren	68,5	78,7	147,2	109,8
old und Silber, auch ge- münzt	2,4	2,5	4,9	10,2
Ausfuhr:				
esamtwert	108,4	130,7	239,1	264,4
Davon:				
ebende Tiere	0,7	0,5	1,2	1,5
ahrungs- u. Genußmittel	2,2	2,2	4,4	5,7
ohstoffe und halbfertige				
Waren	23,8	28,0	51,8	58,0
ertigwaren	79,0	98,2	177,2	188,4
old und Silber, auch gemünzt	2,7	1,8	4,5	10,8

Da in den ersten Monaten des Jahres 1925 nach dem Inkraft-
eten des neuen Zolltarifes die Einfuhr eine auffällige Ein-
eße erlitten hatte, ergibt sich in den beiden ersten Monaten
1926 der gleichen Vorjahrszeit gegenüber eine verhältnismäßig
tarke Zunahme der Einfuhr, während die Ausfuhr vorläufig
och hinter der Vorjahrszahl zurückblieb und auch den Monats-
urchschnitt des Jahres 1925 noch nicht erreichte.

— Die Kohlenwirtschaft Österreichs im Februar 1926. Der
esamtverbrauch Österreichs an mineralischen Brennstoffen
at im Monat Februar 1926 insgesamt 698 494 t betragen. Hier-
on entfallen auf Steinkohle 358 413 t, auf Braunkohle 291 439 t
nd auf Koks 48 542 t. Gegenüber dem Vormonate ist ein
ückgang von 124 813 t eingetreten, der in der Hauptmenge die
uslandsbezüge, zum geringeren Teile das Inland betrifft.

Das Inland hat zur Versorgung Österreichs 260 027 t, und
war 12 667 t Steinkohle und 247 360 t Braunkohle geliefert.
as Ausland hat 438 367 t, und zwar 345 746 t Steinkohle,
1079 t Braunkohle und 48 542 t Koks geliefert.

Übrige europäische Länder.

— Sommerfahrplan der dänischen Staatsbahn. In der am
5. Mai d. J. beginnenden Fahrplanperiode wird die dänische
taatsbahn 2057 Personenzugkm mehr fahren und dementspre-
hend ihre Gesamtleistung auf 41 478 Personenzugkm erhöhen.
inige Verbesserungen des neuen Sommerfahrplanes sind bereits
n dieser Stelle mitgeteilt worden. Im Verkehr mit Deutsch-
nd ist die wichtigste die erhebliche Beschleunigung der Nacht-
chnellzugverbindung Berlin bzw. Hamburg-Kopenhagen und
es Tagesschnellzuges Kopenhagen-Hamburg, bei dem die Fahrt-
auer nur noch 10 Stunden betragen und der außerdem nun auch
och einen durchgehenden Wagen 3. Klasse Kopenhagen-Ham-
burg erhalten wird. Da die Aufnahmefähigkeit der Fähre be-
chränkt ist, konnte ein durchgehender Wagen Kopenhagen-
berlin nicht beigegeben werden. Man entschied sich für einen
amburger Wagen, da die Verbindung Kopenhagen-Hamburg
ärker benutzt wird.

Wesentlich für den internationalen Verkehr ist die Durch-
führung einer Tagesverbindung Kopenhagen-Stockholm. Kopen-
agen Hauptbahnhof verläßt man 5.23 früh, Kopenhagen Frei-
afen 5.45 früh, um abends gegen 7 Uhr Stockholm zu erreichen.
n umgekehrter Richtung verläßt man Stockholm kurz nach
0 Uhr vorm. und gelangt um 11.30 nachts mit dem Malmöer
ährschiff in Kopenhagen Freihafen an.

Die schnellste dänische Verbindung wird der Nachmittags-
chnellzug Kopenhagen-Fredericia sein (Kopenhagen ab 2.20
achm., Fredericia an 7.51 abends). Der Zug hält nur in Slagelse
nd Odense und erhält in Fredericia gute Anschlüsse nach Jüt-
and. Die Reisedauer dorthin erfährt durch diese Verbindung
ine Verkürzung um 2 Stunden. Auf den ebenen Strecken See-
ands wird dieser Zug eine Höchstgeschwindigkeit von 86 km
n der Stunde, im Durchschnitt auf der ganzen Strecke eine
olche von 73,5 km in der Stunde erreichen. Die übrigen Schnell-
züge erfahren durchschnittlich eine Beschleunigung von 20 Mi-
nuten.

Übrigens werden auch auf der Saßnitzlinie mit Beginn des
Sommerfahrplanes wieder durchgehende Wagen 3. Klasse ein-
geführt.

— Jahresbericht der norwegischen Eisenbahnen 1924/25. Bei
Beginn des Berichtsjahres (1. Juli 1924) betrug die Gesamt-
länge des norwegischen Eisenbahnnetzes 3455,7 km. Bis zum
30. Juni 1925 traten folgende neue Linien (sämtlich Staats-
bahnen) hinzu: Dombås-Andalsnes (Raumbahn) mit 114,2 km,
Gvarø-Bö (Teil der Südländbahn) mit 6,9 km und die nur schmal-
spurige angelegte Linie Ganddal-Algård (Seitenlinie zur Sta-
vanger-Flekkefjordbahn) mit 12,1 km. Die Linie Oslo-Kornsjö
erhielt durch Umbau der Strecke bei Ljau eine Erweiterung um
0,4 km. Am 30. Juni 1925 umfaßte das norwegische Eisenbahn-
netz dementsprechend 3589,3 km, die sich folgendermaßen ver-
teilten:

	Staatsbahnen	Privatbahnen	insgesamt
Spurweite 1,435 m	2303,1 km	192,3 km	2495,4 km
" 1,067 "	850,1 "	134,8 "	984,9 "
" 1,00 "	— "	25,9 "	25,9 "
" 0,75 "	— "	83,1 "	83,1 "
zusammen	3153,2 km	436,1 km	3589,3 km

Die Staatsbahnen stehen im alleinigen Eigentum des Staates
mit Ausnahme der Bratsbergbahn (94,2 km), die als eine Staats-
bahngesellschaft zu betrachten ist, bei der auch die private
„Norsk Transportaktieselskap“ beteiligt ist. Verwaltet und be-
trieben wird aber auch diese Bahn von der Staatsbahnver-
waltung.

Auf 10 000 Einwohner entfielen 13,54 km Eisenbahn im
Jahre 1925, 1,11 km auf 100 qkm Flächeninhalt.

Am Ende des Berichtsjahres befanden sich 443,9 km Eisen-
bahnen im Bau, und zwar: Kongsberg-Neslandsdalsvann-Kragerø
137,7 km (Teilstück im Betrieb), Myrdal-Fretheim 20,3 km,
Sunnan-Grong 83,1 km, Grong-Namsos 51,0 km, Grefsen-Bestun
7,6 km, Kongsberg-Nore 92,5 km, Voss-Eide 27,5 km, Hen-Fin-
sand 24,2 km.

Über die finanziellen Ergebnisse der sämtlichen nor-
wegischen Eisenbahnen gibt folgende Aufstellung Aufschluß:

	1924/25	1923/24	1922/23
Millionen Kronen			
Einnahmen	116,9	103,9	111,6
Ausgaben	107,2	104,3	107,5
Überschuß	9,7	5,6	4,1

Für die Staatsbahnen allein stellen sich die Einnahmen und
Ausgaben:

	1924/25	1923/24	1922/23
Millionen Kronen			
Einnahmen	98,2	92,7	93,4
Ausgaben	91,0	90,0	91,7
Überschuß	7,2	2,7	1,7

Bei den Staatsbahnen entfielen auf 1 Betriebskm an Einnah-
men 31 679 Kr. (im Vorjahre 30 670 Kr.), an Ausgaben 29 348 Kr.
(im Vorjahre 29 767 Kr.).

Von den Einnahmen kamen bei sämtlichen Bahnen auf den
Personenverkehr 44 % (Staatsbahnen allein 46 %), auf den
Güterverkehr 53 % (Staatsbahnen allein 51 %), auf Sonstiges
3 %. Das günstigste Betriebsergebnis weist wieder der Juli mit
11,3 Mill. Kr. Einnahmen auf, während der verkehrsschwächste
Monat der Februar mit nur 7,6 Mill. Kr. war.

Der Betriebsüberschuß betrug bei der Staatsbahn und der fast
ganz in staatlichem Eigentum stehenden norwegischen Haupt-
bahn 1,45 % des bis zum 30. Juni 1925 verwandten Kapitals
(gegen 0,92 % im Vorjahre).

Über den Verkehr ist folgendes zu bemerken: Im Berichts-
jahre wurden 13,15 Mill. Zugkm und 374,8 Mill. Wagenachskm
geleistet. Die Zahl der Personenkm (gerechnet auf 1 Be-
triebskm) ist auch in diesem Berichtsjahre zurückgegangen, und
zwar von 192 903 auf 175 734, d. h. um etwa 8,9 %, während die
Zahl der Tonnenkm (gerechnet auf 1 Betriebskm) von 147 643
auf 179 003 oder um 21,2 % gestiegen ist.

Der Personenverkehr brachte für 1 Betriebskm an Einnahmen
auf der Drammensbahn (Oslo-Drammen) 98 162 Kr., auf der
Linie Lillesand-Flaksvand dagegen nur 638 Kr. Auf einigen
Linien (so Oslo-Bergen, Oslo-Kornsjö, Oslo-Aandalsnes und
Drontheim u. a.) überwog der Personenverkehr. Insgesamt be-
trugen die Einnahmen aus dem Personenverkehr 51,4 Mill. Kr.
(gegen 50,8 Mill. Kr. im Vorjahre).

Der Güterverkehr schwankte, auf 1 Betriebskm gerechnet,
zwischen 3 960 953 Tonnenkm auf der Ofotenbahn (Erzverkehr
Riksgränsen-Narvik) und 4416 Tonnenkm auf der Linie Nesttun-
Os, die Einnahme aus dem Güterverkehr zwischen 154 039 Kr.
(Ofotenbahn) und 2000 Kr. auf 1 km auf der Strecke Nesttun-

Os. Insgesamt brachte der Güterverkehr 61,5 Mill. Kr. gegen 56,0 Mill. Kr. im Vorjahre.

Der Fuhrpark bestand bei Jahresschluß aus 585 Dampflokomotiven (551 entfielen davon auf Staatsbahn und Hauptbahn), 40 elektrischen Lokomotiven, 1170 Personen- und Postwagen. Das Gesamtladegewicht der Güterwagen betrug 152 459 t.

Der Personalbestand (fest angestelltes Personal) betrug am 30. Juni 1925 11 179 Beamte (i. V. 11 175); auf die Staatsbahn allein entfielen 9175 (i. V. 9124).

An Unfällen sind 31 zu verzeichnen, im Rangierdienst weitere 40. Die Unfälle im eigentlichen Eisenbahnverkehr forderten 13 Tote und 27 Verletzte. Gegen das Vorjahr ist damit eine wesentliche Besserung eingetreten.

— **Die Kunze-Knorrbremse in Schweden.** Der Einbau der K.K.-Bremsen bei der schwedischen Staatsbahn ist jetzt so gut wie beendet. Im Jahre 1919 vom Reichstag beschlossen, waren eigentlich 10 Jahre für den Einbau vorgesehen. Der jedoch nun beschleunigt wurde. 32 % der ausgerüsteten Wagen hat Bremsvorrichtung erhalten. Die Zahl wird sich noch auf 33 % erhöhen, der Rest ist mit Luftdruckleitung versehen.

Die Gesamtkosten des Einbaus der Kunze-Knorrbremse belaufen sich, wie Svensk Trafiktidning zu melden weiß, bisher bei der schwedischen Staatsbahn auf 15,7 Mill. Kr. Es werden noch etwa 2 Mill. Kr. benötigt.

Durch die Einführung der Kunze-Knorrbremse bei der schwedischen Staatsbahn spart man 830 Köpfe, die jährlich etwa 3 Mill. Kr. kosten würden, während die Unterhaltung für die Druckluftbremse nur auf etwa 350 000 Kr. jährlich veranschlagt wird. Jährlich werden also 2 650 000 Kr. oder 16,8 % des dafür verwandten Kapitals erspart. Zu diesen recht erheblichen geldlichen Vorteilen treten die anderen Vorzüge der durchgehenden Bremse, namentlich Erhöhung der Geschwindigkeit der Züge, Ersparnisse im Lokomotivdienst und im Personaldienst infolge kürzerer Fahrzeit, schnellere Beförderung der Güter und erhöhte Sicherheit.

— **Be- und Entladen der Güterwagen auch an Feiertagen in Rußland.** Die Güterbewegung in Rußland leidet vielfach auch darunter, daß dem Verkehr nicht soviel Wagen zur Verfügung gestellt werden können, als zur anstandslosen Bewältigung des Verkehrs dringend erforderlich sind. Zum Teil ist das eine Folge des nicht genügenden Bestandes an betriebsfähigen Güterwagen, zum Teil aber auch des lässigen Behandelns der Güterwagen am Bestimmungs- oder Versandorte. Weder wird das Ent- noch das Beladen der Wagen mit dem erforderlichen Eifer ausgeführt. In dieser Beziehung tritt besonders störend das Stillliegen der Arbeit an den Sonn- und Feiertagen hervor. Um nun dem Wagenmangel, soweit das mit den zurzeit vorhandenen Mitteln möglich ist, entgegenzutreten, hat der „Rat der Arbeit und Verteidigung“ (STO.), diese höchste Verwaltungsinstanz, beschlossen, daß auch an Sonn- und Feiertagen die Arbeit des Ent- und Beladens ununterbrochen fortzugehen habe. Hierbei ist allerdings die Einschränkung erfolgt, daß, um diesen Zustand eintreten zu lassen, das Rayonkomitee und das Lokalkomitee und nur in Ausnahmefällen der Vorsitzende dieser Komitees es beschließen müssen. Besonders betont wird hierbei noch, daß die Anordnung sich nicht nur auf den Betrieb an den großen — namentlich Hafen- — Stationen bezieht, sondern daß davon alle, besonders auch die Stationen an den Flüssen, betroffen werden. Nach Berechnung der Zentralverwaltung werden durch diese Maßnahme 5—10 % mehr Wagen beladen werden können. m.

— **Direkter Güterverkehr zwischen Polen, Danzig und dem Saargebiet.** Das polnische Eisenbahnministerium gibt amtlich bekannt, daß im direkten Güterverkehr zwischen Polen (einschl. des Gebiets der Freien Stadt Danzig) und dem Saargebiet im Durchgang durch Deutschland u. a. folgende vorläufige Bestimmungen gelten: Der Gütertransport erfolgt auf Grund des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahn-Frachtverkehr vom 14. Oktober 1890 mit seinen Zusätzen und Abweichungen, die im sonstigen bereits mit Polen und dem Auslande geregelten Verkehr gelten. Der Aufgeber hat im direkten, d. h. auf die Bestimmungsstation lautenden internationalen Frachtbrief, den Weg unter Angabe der Übergangsstationen an den Grenzen anzuführen. Frachtbriefe ohne Angabe der Grenzübergangsstationen werden von der Eisenbahn nicht entgegengenommen. Die Fracht- und sonstigen Gebühren werden nach dem vom Aufgeber angeführten Weg unter Zugrundelegung des für jeden Tarifabschnitt geltenden Tarifs berechnet. Für den deutschen Transportweg und den des Saargebiets sind die Bestimmungen und Gebühren des deutschen Saargebiet-Gütertarifs maßgebend. Die Anwendung eines Ausnahmedurchgangstarifs ist zulässig, sofern die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Für die Berechnung der Frachtgebühren für jeden Tarifabschnitt, für den diese getrennt berechnet werden sollen, sind die am Tage der Durchfahrt der Sendung durch den einzelnen Tarifabschnitt geltenden

Tarife maßgebend. Für sonstige Gebühren jeglicher Art ist Ort und der Tag, an dem sie fällig wurden, maßgebend, in Höhe ist von den jeweils geltenden Tarifen derjenigen Eisenbahn abhängig, in deren Bereich sie fällig wurden. Fracht- und sonstigen Gebühren jeglicher Art hat bis zum polnisch-deutschen Grenzübergang der Aufgeber, von diesem Grenzübergang ab der Empfänger zu entrichten. Für etwaige Umrechnung dieser Gebühren in eine andere Währung sind die amtlichen Eisenbahn-Umrechnungskurse, die am Tage der Umrechnung Gültigkeit haben, maßgebend. Verrechnung und Vorschüsse in bar sind unzulässig.

— **Zuschläge zu den polnischen Fahrkartenpreisen** sind zugunsten der Arbeitslosenfürsorge seit 15. April in Kraft gesetzt worden, und zwar in Höhe von 0,10 Zloty für je 5 Zloty Fahrpreises. Nur bei Beträgen bis zu 1 Zloty fällt dieser Zuschlag fort.

— **Fremdenverkehr in der Tschechoslowakei.** Gegenüber dem Jahre 1924 weisen die Besuchszahlen des Jahres 1925 50 000 Personen mehr aus. Die Gesamtbesuchszahl erreichte 142 633; die größte weist Prag mit 64 149 auf (um 6000 mehr). An zweiter Stelle steht Karlsbad mit einem Besuch von 44 480 Fremden (9000 mehr), an dritter Stelle Marienbad mit einer Besucherzahl von 32 142 (um 5268 mehr), dann folgen Franzensbad, Trenzeu, Teplitz, Teplitz-Schönau, Johannisbad usw.

— **Zur bevorstehenden Erhöhung der Fahrpreise auf österreichisch-tschechoslowakischen Staatsbahnen.** Gleichzeitig mit den Vorbereitungen zum Budget für das Jahr 1927 löst das Eisenbahnministerium in Prag die Frage der Deckung der Betriebs- und Investitionskosten, die es als kaufmännisch geleitetes Unternehmen aus eigenen Mitteln decken muß. Die derzeitigen Einnahmen der Staatsbahnverwaltung langen zur Not für die Deckung der regelmäßigen laufenden Ausgaben; die Durchführung der dringenden Betriebsinvestitionen erfordert eine Erhöhung der Einnahmen, die unter den gegebenen Verhältnissen nur auf dem Gebiete der Personentarife gefunden werden kann. Die Erhöhung der Fahrpreise wird 22 % betragen und wird nur in den Sommermonaten durchgeführt werden. Zu dieser Maßnahme sieht sich die Staatsbahnverwaltung auch aus dem Grunde genötigt, weil sie für die kommende Erhöhung der Beamtengehälter aus eigenen Mitteln aufkommen muß. Das Eisenbahnministerium nimmt die Erhöhung der Personentarife nur ungern vor und ist sich dessen bewußt, daß die Erhöhung die allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse beeinflussen wird. Eine gesunde Wirtschaft der tschechoslowakischen Staatsbahnen erfordert jedoch, daß sich der Eisenbahnbetrieb der Währungsparität nähert, zumal die Personentarife gegenüber den Vorkriegstarifen nur etwa um das Fünffache, die Preise vieler dringender Erfordernisse, die mit der Erhaltung der Staatsbahnen zusammenhängen, jedoch um das Zehnfache erhöht sind. Der Einführungstermin ist noch nicht festgelegt.

— **Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs bei den Schweizerischen Bundesbahnen.** In Erkennung der großen Gefahren, die ein Alkoholmißbrauch gerade beim Verkehrspersonal mit sich bringen kann, haben sich die Schweizerischen Bundesbahnen einer Dienstvorschrift, welche diese Frage eingehend behandelt, an ihr Personal gewendet.

Die darin enthaltenen Richtlinien behandeln sowohl die vorbeugenden Maßnahmen, durch die eine Gefahr des Alkoholmißbrauchs überhaupt ausgeschaltet oder wenigstens verringert werden soll, als auch das Verfahren bei der Feststellung von Alkoholmißbrauch, und endlich das Ahndungsverfahren. Im ersten Teil werden die Leiter der in Betracht kommenden Dienststellen angewiesen, der sachgemäßen Verpflegung des Personals die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden und für richtige Führung der Speiseanstalten, in denen alkoholfreie Getränke zur Verfügung zu halten sind, zu sorgen. Der Aufenthalt in den Übernachtungs- und ähnlichen Räumen soll so gestaltet werden, daß allen hygienischen Anforderungen Genüge geleistet wird. Das Personal soll über die Gefahren des Alkoholmißbrauchs aufgeklärt und darauf hingewiesen werden, wie dieser nicht nur den Verkehrssicherheitsgeheimnissen und beruflich schädigt, sondern auch schwere Gefahren für die Sicherheit des Betriebes mit sich bringen kann. Der Genuß von alkoholischen Getränken während der Dienstzeit ist nicht gestattet. Ausnahmen sind vorgesehen, wenn besondere Verhältnisse die Einnahme einer Erfrischung nötig machen. Der Verkauf von alkoholischen Getränken jeder Art auf den Arbeitsplätzen und in den Diensträumen durch Angestellte oder Private ist verboten.

Im zweiten Teil wird den Dienstvorständen eine sachgemäße Einwirkung bei der Feststellung von Alkoholmißbrauch nahegelegt. Im dritten Teil sind Grundsätze aufgestellt über die Bestrafung von Trunkenheit im Dienst und den damit in Zusammenhang stehenden Verfehlungen.

— Die Betriebsergebnisse der Schweizerischen Bundesbahnen
ellten sich im ersten Vierteljahr 1926 wie folgt:

	1926 gegen 1925	
	Fr.	Fr.
nahmen im Personenverkehr	26 929 000	26 687 432
nahmen im Gepäck- u. Güterverkehr .	49 550 000	51 266 548
rschiedene Einnahmen	5 797 000	5 596 233
Zusammen	82 276 000	83 550 213
triebsausgaben	65 376 000	65 782 550
triebsüberschuß	16 900 000	17 767 663

— Güterbewegung auf den italienischen Staatsbahnen. Im
irz d. J. hat die Güterbeförderung auf den italienischen
aatsbahnen das Gewicht von 6 Millionen Tonnen überschritten,
t einer Zunahme von mehr als 800 000 t gegenüber demselben
mat des Vorjahres.

Die Verladung in den Häfen wies einen Zuwachs von 1,79 %
n Genua, von 15,81 % für Venedig, von 9,87 % für Livorno,
n 1 % für Triest und von 3,18 % für Savona auf.
Was den Gütertausch mit dem Ausland betrifft, so betrug
r den Monat März die Einfuhr 727 169 t in 49 634 Wagen ver-
len (gegen 519 737 t und 37 374 Wagen des Vorjahres) mit
em Zuwachs von 39,91 % Tonnen und 35,48 % Wagen; die
sfuhr 207 672 t in 19 155 Wagen verladen (gegen 270 792 t
d 22 641 Wagen des Vorjahres) mit einer Verminderung von
31 % Tonnen und 15,40 % Wagen.

Im Zeiteabschnitt Oktober 1925—März 1926 (6 Monate) wurden
Sizilien 20 645 Wagen Südrüchte (Orangen und Limonen)
gen 18 664 des Vorjahres verladen; hiervon waren 6905 Wagen
egen 6229), mit einem Zuwachs von 676 Wagen, fürs Ausland
stimmt.

— Neue elektrische Linien in Italien. Am 21. April, dem
burstage Roms, hat Verkehrsminister Ciano den elek-
schen Betrieb der 44 km langen doppelgleisigen Strecke
stri Levante-Spezia feierlich eröffnet. Die ganze Linie Mo-
ne-Turin-Genua-Spezia (362 km) ist nunmehr elektrisch be-
eben. Im kommenden Herbst ist die Elektrisierung der wei-
en Teilstrecke Spezia-Livorno (95 km), auf welcher die Ar-
iten in vollem Gange sind, vorgesehen.

Bis heute werden von den italienischen Staatsbahnen bereits
9 km vollspuriger Strecken elektrisch betrieben; binnen
hresfrist wird auch die Elektrisierung der Bergstrecken Bo-
na-Florenz (133 km) und Rom-Sulmona (172 km) voll-
let sein.

Bekanntlich ist auch die Elektrisierung der Strecke Brenne-
rona vorläufig bis Bozen (90 km) beschlossen; die Vor-
beiten sind bereits begonnen.

— Vorort-Fahrkarten in Frankreich. Die Orléansbahn hat
e Anzahl Inhaber von Dauerkarten zu ermäßigtem Preis für
a Vorortverkehr gerichtlich belangt, weil sie von Vergün-
ungen Gebrauch gemacht haben, die ihnen nicht zukamen.
gesprochen worden sind dabei diejenigen, die zwar in Paris
hnen, aber außerdem im Bereich der Vororte eine Wohnung
ben, sei sie auch nur dazu bestimmt, daß sie eine einzelne
cht dort zubringen, während sie ihre dauernde Beschäftigung
Paris haben. Andere sind aber zu 100 Fr. Geldstrafe ver-
eilt worden, weil sie im Vorortgebiet keine Wohnung haben,
dern die Vorortstrecken der Eisenbahn nur benutzen, um
e Kleingärten aufzusuchen. Diese Fahrten werden als Ver-
ügungsfahrten angesehen, und für diese sind die er-
fügten Fahrpreise nicht bestimmt. Außerdem hat die Orléans-
m den Schaden eingeklagt, der ihr durch die unbefugte Be-
zung von Fahrkarten zu ermäßigtem Preis entstanden ist.
l sie hat auch in diesem gerichtlichen Verfahren obgesiegt.
ige der Beklagten haben dabei mehrere Tausend Franken
bzahlen müssen.

— Frankreichs Elektrizitätswirtschaft und die Elektrisierung
französischen Eisenbahnen. Die Elektrizitätsversorgung
n Frankreichs bedarf noch des planmäßigen Ausbaues. Von den
000 Gemeinden des Landes haben heute erst 10 000 oder nur
% der Gesamtzahl Anschluß an ein Stromnetz. Rund 6 Mil-
en Einwohner oder nur 15 % der 39¼ Millionen zählenden
amtbevölkerung verbrauchen elektrische Energie, der Strom-
brauch je Kopf der Bevölkerung ist nur ein Drittel so groß
in den Vereinigten Staaten. Man rechnet jedoch, daß mit
a fortschreitenden Ausbau des Stromnetzes die Zahl der
braucher sich in den nächsten drei Jahren vervierfachen
d.

Im Jahre 1913 betrug die Gesamtleistung der Kraftwerke
t 1 Million PS, von denen 21 % auf Dampf- und 79 % auf
sserkraftwerke entfielen. Bis zum Jahre 1924 war die Ge-
samtleistung auf 3 620 000 PS gestiegen, der Anteil der Dampf-
kraftwerke hatte sich auf 34 % erhöht, der der Wasserkraft-

werke war auf 66 % zurückgegangen. Das Anlagekapital der
Dampfkraftwerke belief sich auf 2,3 Milliarden Fr., das der
Wasserkraftwerke auf 2,8 Milliarden Fr.

In der Umgebung von Paris besitzen die Dampfzentralen eine
Gesamtleistung von mehr als 800 000 Kilowatt. Das Kraftwerk
von Gennevilliers soll in Kürze auf eine Leistung von 320 000
Kilowatt ausgebaut werden, das Dampfkraftwerk in St. Ouen,
das die Stadt Paris mit Licht und Kraft versorgt, wird dem-
nächst eine Leistung von 350 000 Kilowatt erreicht haben. Die
Industriegebiete des Südostens beziehen den Strom aus den
Alpen, in denen man zahlreiche Wasserkraftwerke mit einer
Gesamtleistung von 450 000 Kilowatt errichtet hat.

Verhältnismäßig leicht nutzbar zu machen sind an Wasser-
kräften im Südosten des Landes 5 000 000 PS, im Südwesten
1 700 000 PS, in der Mitte 1 500 000 PS, im Nordosten 800 000 PS.
Zum Ausbau gelangen werden voraussichtlich zunächst das
Rhonewerk mit 1 150 000 PS, das Rheinwerk mit 800 000 PS,
das Dordognewerk mit 150 000 PS und das Truyèrewerk mit
75 000 PS. Daneben sind zahlreiche Dampfkraftwerke geplant,
da die große Trockenheit des Jahres 1921 gelehrt hat, daß
starke Dampfserven während der „Wasserklemmen“ nicht zu
entbehren sind.

Vom technischen Standpunkte bemerkenswert ist das in der
Bretagne in der Nähe von Abervraach vorgesehene Gezeiten-
kraftwerk. Das Hauptwerk und das am Diourisflusse gelegene
Ausgleichswerk sollen Speicherbecken mit einer Fassungskraft
von 5 bzw. 11 Millionen cbm erhalten. Die Leistung des Ge-
zeitenwerkes wird 5000 PS betragen, die des Ausgleichswerkes
3800 PS.

Hochspannungsleitungen sind in Frankreich z. Z. in einer
Ausdehnung von 8900 km vorhanden, darunter 3900 km für
Spannungen von 90 000 Volt. Eine kurz nach dem Krieg er-
baute Leitung versorgt das Wiederaufbaugbiet des Nordens
mit Strom aus der Schweiz. Vorgesehen ist die Anlage von
fünf großen Verteilungsnetzen, darunter eines südöstlichen
Netzes, das die Alpen, Nizza und Marseille umspannt und die
Energie von der oberen Rhone nach Paris leitet, sowie eines
nordöstlichen Netzes, das Elsaß-Lothringen mit Nordfrankreich
verbindet. Letzterem dürften die 220 000 Volt-Linien ein-
gegliedert werden, die den Strom des Rheinwerkes nach Paris
liefern sollen.

Eine wichtige Rolle wird in der französischen Elektrizitäts-
wirtschaft künftig der elektrische Bahnbetrieb spielen. Im
Jahre 1912 hatte die Südbahn auf 51 km Streckenlänge den
elektrischen Betrieb mit Gleichstrom von 850 Volt aufgenom-
men, während nach dem Kriege der Conseil supérieur der
Öffentlichen Arbeiten auf Grund umfangreicher Auslands-
studien sich für Gleichstrom von 1500 Volt als die geeignetste
Betriebsform entschied. Der erste Abschnitt der Elektrisierung
des Bahnnetzes wird Strecken mit einer Gesamtlänge von
7070 km umfassen, von denen 2684 km auf die Südbahn, 2266 km
auf die Paris-Lyon-Mittelmeerbahn und 2120 km auf die
Orléansbahn entfallen. Man nimmt an, daß der Jahresverbrauch
an elektrischer Energie bei den genannten Bahnen innerhalb
20 Jahren bei der Mittelmeerbahn eine Höhe von 1 100 000 000
Kilowattstunden, bei der Südbahn 600 000 000 Kilowattstunden
und bei der Orléansbahn 560 000 000 Kilowattstunden erreicht
haben wird.

— Gültigkeit der Rückfahrkarten in Frankreich. Auf den
französischen Eisenbahnen werden Anfang dieses Jahres
Rückfahrkarten zur Fahrt zwischen allen Bahnhöfen ausge-
geben, eine erhebliche Erweiterung gegenüber dem früheren Ge-
brauch. Dafür ist aber die Dauer ihrer Gültigkeit, zum Teil
bis auf die Hälfte, herabgesetzt. Der Minister der öffentlichen
Arbeiten hat sich auf eine Anfrage in der Kammer dahin aus-
gesprochen, daß weite Kreise die vermehrte Ausgabe von Rück-
fahrkarten mit Freuden begrüßen, daß sie aber die Beschrän-
kung in der Dauer der Gültigkeit in Kauf nehmen müßten, die
mit dem Zwang der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eisen-
bahnen begründet wird.

— Internationale Eisenbahn-Schlafwagen-Gesellschaft in Brüs-
sel. Wie die B. B. Ztg. mitteilt, genehmigte die ordentliche
Generalversammlung die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlust-
rechnung für 1925. Der Betriebsgewinn betrug 81 231 763 Fr.,
wzu noch ein Ertrag von 9 161 546 Fr. aus Zinsen tritt. Nach Ab-
zug der Obligationszinsen, Abschreibungen, Zuwendungen an den
Erneuerungsfonds usw. verbleibt ein Reingewinn von 49 738 560
Franken, der sich um den Vortrag auf 55 681 318 Fr. erhöht.
Ausgeschüttet werden zusammen 46 Mill. Fr., zu Gewinnanteilen
3 363 514 Fr. verwandt und 4 417 805 Fr. vorgetragen. Die Divi-
dende wurde auf 40 Fr. festgesetzt. Aus dem Geschäftsbericht
ist folgendes hervorzuheben: Der Aktionsbereich hat sich im
abgelaufenen Jahre merklich erweitert, die Zahl der Agenturen
wurde vermehrt. Ein mit der Deutschen Reichsbahn abgeschlos-

sener Vertrag sichert die Wiederaufnahme der regelmäßigen internationalen Verbindungen, an denen Deutschland beteiligt ist. Der Vertrag mit der französischen Nordbahn sowie mit dem algerischen P. L. M.-Netz wurde für eine lange Dauer erneuert. Ein Vertrag mit den marokkanischen Bahnen überträgt der Gesellschaft den Schlafwagenbetrieb auf diesem Netz. Der Betrieb auf den kleinasiatischen Bahnen wurde bis Adana gedehnt und soll nach Syrien weitergeführt werden. — Der Vorsitzende bestätigte die Nachricht von dem Abschluß eines Vertrages mit der Sowjetregierung bezüglich der Wiederaufnahme des Betriebes auf den russischen Bahnen. Diese soll voraussichtlich gegen Ende Juli erfolgen und zwar mit dem früheren Material, das die russische Regierung zurückerstatten wird.

— **Die Kohlenfrage in Spanien.** Die Regierung befaßt sich ernsthaft mit der scharfen Krisis in den Kohlenbezirken des Nordens und Asturiens. Zu deren Lösung wurde eine königl. Verordnung erlassen zur Bildung einer Regierungskommission, welche die Grundlagen für eine Unternehmervereinigung auszuarbeiten hat, deren Aufgabe es ist, in Zukunft eine neue Krisis möglichst zu verhindern und die bisherige Art der Kohlenausbeutung im Interesse der Erhöhung der Kohlenförderung und des Nationalvermögens neu zu ordnen.

Der Kohlenverbrauch in Spanien ist um fast 30 % höher als die gegenwärtige Förderung. Es wäre ohne Zweifel eine derartige Krisis in Zukunft nicht mehr zu befürchten, wenn die vorhandenen Kohlenlager zweckmäßig ausgebeutet und der Verbrauch der einheimischen Kohle zur Pflicht gemacht würde. Auf diese Weise würden alle Schwierigkeiten behoben und der ausländische Wettbewerb auf ein geringes Maß beschränkt werden.

Die gegenwärtigen Zustände und die wirtschaftliche Lage fast aller Bergwerksunternehmungen gestatten nicht die nötige Übersicht über die geförderten Kohlenmengen und -arten und deren Absatz und haben eine Erhöhung des Selbstkostenpreises um 10—15 % zur Folge.

Man hofft, daß die Unternehmervereinigung diese Übelstände wird beheben können.

— **Erweiterung der Werkstatt Crewe der London, Midland und Schottischen Eisenbahn.** Die Eisenbahnwerkstatt in Crewe war mit einer Fläche von 56 ha, von der 16,6 ha überbaut sind, und mit einer Belegschaft von etwa 8000 Mann schon bisher die größte der britischen Eisenbahnen. Zur Zeit sind Erweiterungen im Gange, bei denen die von der Werkstatt bedeckte Fläche um 10 ha vergrößert wird. Die neue Richthalle von 260 m Länge und 59 m Breite besteht aus drei Buchten, deren jede mit zwei Kränen von 50 t und zwei schnellaufenden Kränen von 10 t Tragfähigkeit ausgestattet ist. Die Werkstatt dient nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zum Bau von Lokomotiven, und außerdem werden dort die Schienen für die London, Midland und Schottische Eisenbahn gewalzt. Das neue Stahlwerk hat zwei Hochöfen von 45 t und zwei von 70 t Fassungsraum mit mechanischer Beschickung, die die alten handbedienten Hochöfen ersetzen sollen.

Von der Eisenbahnwerkstatt aus wird auch die Stadt Crewe, die der Werkstatt ihre Entwicklung verdankt, mit Gas versorgt. Auch die hierzu dienenden Anlagen werden erneuert, vergrößert und dabei auf einen neuzeitlichen Stand gebracht. Unter anderem werden Gasbehälter und eine neue Reinigungsanlage gebaut und eine Anzahl neue Hauptleitungen werden verlegt.

Nach dem Ausbau wird Crewe jährlich 100 neue Lokomotiven und 350 neue Kessel bauen sowie 1500 große Instandsetzungen von Lokomotiven ausführen können.

— **Vater und Sohn bei einem Zusammenstoß als Lokomotivführer beteiligt.** Auf der englischen Station Llandudno ereignete sich, wie das Fachblatt „The Locomotive“ mitteilt, am 12. Oktober v. J. ein Zusammenstoß, bei dem durch eine eigenartige Schicksalsfügung die Führer der beiden verunglückten Züge Vater und Sohn waren. Einem von Llandudno Junction kommenden Personenzug, der Einfahrt erhalten hatte, fuhr ein ausfahrender Motorzug, bestehend aus zwei von der Maschine geschobenen Personenwagen, in die Flanke. Bei dem Zusammenstoß wurden sämtliche Fahrzeuge stark beschädigt, sieben Reisende schwer, weitere zwölf sowie der Lokomotivführer und der Zugführer des Motorzuges leicht verletzt. Der Führer des Motorzuges, der Vater des Führers des einfahrenden Personenzuges, steht schon fünfzig Jahre im Dienst. Der schuldige Beamte gab zu, daß er zwar die Haltstellung des Signals rechtzeitig bemerkt habe, durch ein Gespräch mit dem Zugführer aber abgelenkt worden sei und es so versäumt habe, seinen Zug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Ein Teil der Schuld trifft jedoch auch den Zugführer; wäre dieser seiner Pflicht, die Strecke mit zu beobachten, nachgekommen, so hätte er den Irrtum des Lokomotivführers bemerken müssen und das Unglück verhindern können.

Fremde Erdteile.

— **Fernverkehr in China.** Die Fahrt zwischen Shanghai, Nanking, eine Entfernung von 1462 km, wird von den durchgehenden Schnellzügen in 39 Stunden zurückgelegt, wobei Übersetzen über den Yangtsefluß zwischen Nanking und Peking mit einem Fährdampfer 1½ Stunde in Anspruch nimmt. Die Reisegeschwindigkeit von etwas über 37 km auf so weite Entfernung ist eine ganz leidliche Leistung, wenn man noch dazu die Schwierigkeiten bedenkt, die dadurch entstehen, daß die Strömung eingleisig ist. Während der gegenwärtigen kriegerischen Entwicklungen ist der durchgehende Verkehr Shanghai-Nanking eingestellt.

— **Kühlwagen für die chinesischen Eisenbahnen.** Die chinesischen Staatsbahnen haben in Belgien 21 Kühlwagen bestellt, im Mai geliefert werden sollen. Sie sollen auf die Strecken Peking-Mukden, Tientsin-Pukan, Kiautschau-Tsinanfu, Shanghai-Nanking und Shanghai-Ningpo verteilt werden. Es wird erwartet, daß in den Sommermonaten lebhaft Nachfrage nach solchen Wagen sein wird. Die Wagen haben Drehgestelle, ihr Unterbau entspricht überhaupt dem der Personenwagen, daß sie in Personenzüge eingestellt werden können. Ihre Tragfähigkeit beträgt 22 t. Der Aufbau ist durch eine Zwischenwand in zwei Teile geteilt; infolgedessen können gleichzeitig verschiedene Arten von Gütern, z. B. Fische und Obst, geladen werden, und außerdem ist es möglich, den einen Teil mehr zu kühlen als den anderen. Die Wagen haben Westinghouse-Bremse, und das Verkehrsministerium erwägt überhaupt den Gedanken, allmählich alle Wagen der Staatsbahnen mit dieser Bremse auszustatten, mit der schon die Fahrzeuge der Eisenbahn Shanghai-Nanking ausgerüstet sind.

— **Eisenbahnen und Kraftwagen in Südafrika.** Der Plan, die Strecke von Kapstadt nach Zeepunt auf den elektrischen Betrieb umzustellen, soll aufgegeben werden. Die Bahnlinie wird beseitigt und dafür eine besondere Straße für Kraftwagenverkehr hergestellt werden. Diese Maßnahme wird zum Teil aus den schlechten Erfahrungen begründet, die man mit der elektrischen Strecke Gleneoe-Movirivier gemacht hat, wo die sehr stark auftretenden Unwetter vielfache Störungen zur Folge gehabt haben.

— **Die Bahnhofsverhältnisse von Washington, D. C.** Mit der Entwicklung der Bahnhofsverhältnisse in der amerikanischen Bundeshauptstadt befaßt sich Band 27 der „Records of the Columbia Historical Society“. Den ersten Eisenbahnanschluß erhielt Washington im Jahre 1835 durch eine Linie der Baltimore & Ohio-Eisenbahn. Der erste Bahnhof wurde durch den Umbau eines dreistöckigen Gasthauses geschaffen. Am Tage der Eröffnung trafen in der Stadt vier Züge ein, deren Lokomotiven die Namen „George Washington“, „John Adams“, „Thomas Jefferson“ und „James Madison“ trugen. Das Bahnhofsgebäude machte im Jahre 1852 einem stattlichen Neubau Platz, der unter mancherlei Veränderungen und Umbauten mehr als 50 Jahre lang seine Dienste tat. Das gegenwärtige palastartige Bauwerk wurde am 27. Oktober 1907 eingeweiht; es ist aus grauem Granit errichtet, hat eine Länge von 232 m und eine Breite von 105 m und ist in jeder Hinsicht der amerikanischen Baukunst würdig. Den Bahnhof benutzen sämtliche die Washington berührenden Züge, vor allem auch die durchlaufenden Züge, die in Washington von den südlichen Linien auf das Netz der Baltimore & Ohio-Bahn und andere nördliche Bahnen übergehen.

— **Die Kanadische Pacific-Eisenbahn im Jahre 1925.** Nach den Kanadischen Staatsbahnen ist die Kanadische Pacific-Eisenbahn das einzige nennenswerte Eisenbahnunternehmen im Lande, und zugleich gilt sie mit ihrem 22 800 km langen Streckennetz, neben dem sie noch eine umfangreiche Flotte von Übersee- und Küstendampfern betreibt, für das größte private Eisenbahnunternehmen der Welt. Auch die auf ihren Strecken verkehrenden Salon- und Schlafwagen werden von der Kanadischen Pacific-Eisenbahn selbst betrieben, die ferner ein eigenes Telegraphennetz besitzt und ihren eigenen Nachrichtenverkehr hat. Endlich bewirtschaftet sie, und zwar als einträgliches Unternehmen, eine ganze Anzahl Fremdenhöfe. — Im ersten Teil des Jahres 1925 herrschte in Kanada ein wirtschaftlicher Tiefstand, der seinen Einfluß auf den Eisenbahnverkehr nicht verfehlte. Die Abförderung der Ernte, die sehr reichlich ausgefallen war, bot dafür einen Ausgleich, und so sind denn die Betriebseinnahmen im ganzen nach anfänglichem Rückgang gestiegen, wenn auch nur um den geringen Betrag von 854 2073 684 Dollar zu sparen, so war der Betriebsüberschuß auf 40 154 775 Dollar um 2 927 533 Dollar höher als im Vorjahre. Der Dampferverkehr brachte weniger ein als im Vorjahre, was aus ihm und den anderen Nebenbetrieben, dem Telegraphen-

den Fremdenhöfen ergab sich noch ein Reingewinn von 7371 Dollar. Die Zahl der beförderten Reisenden betrug 11 Mill. gegen 14,2 Mill. im Vorjahre, die Menge des vertretenen Guts 31,1 Mill. To. gegen 28,8 Mill. To. im Vorjahre. Dividenden wurden 4 Mill. Dollar auf die Vorzugsaktien und 11 Mill. auf die gewöhnlichen Aktien verteilt. Nach Abzug auch festest Verpflichtungen, Schuldzinsen usw. verblieb ein Überschuß von 3010315 Dollar, gegen 1924 mit 463614 nur ein sehr erheblicher Fortschritt. Allerdings hatte das Jahr 1924 gegen 1923 einen sehr erheblichen Rückgang gebracht, auch gegen 1923 mit 1633347 Dollar Reinüberschuß bedingt die entsprechende Zahl für 1925 fast eine Verdoppelung. Es ist die Kanadische Pacific-Eisenbahn zu einem solchen großen Abschluß bringt, ist um so auffälliger, als bei den Eisenbahnen, die sich im wesentlichen mit ihr in den Verkehr teilen, zwar aus dem Eisenbahnbetrieb ein Überschuß resultiert, dieser aber durch die sonstigen geldlichen Verpflichtungen nicht nur aufgezehrt, sondern sogar in einen Fehlbetrag umandelt wird.

Das Verkehrswesen von Paraguay. Der Freistaat Paraguay umfaßt eine Fläche von 507640 qkm mit einer Bevölkerung von etwa 1 Million Seelen, so daß auf 1 qkm knapp zwei Einwohner entfallen. Das Gebiet wurde zuerst von Sebastian Cabot besucht, der in den Jahren 1526—27 den Oberlauf des Parana und den Paraguay erforschte. Die gegenwärtig 102000 Einwohner zählende Landeshauptstadt Asuncion wurde zu Mariä Himmelfahrt des Jahres 1536 gegründet und trägt nach diesem Tage ihren Namen.

Die einzige Eisenbahnlinie des Landes ist die Paraguay-Eisenbahn, die Asuncion mit der Stadt Encarnacion verbindet. Die Länge von 440 km aufweist. Die Strecke ist neuerdings auf eine Spurweite der anschließenden argentinischen Bahnen umgebaut worden. Die Verbindung mit Argentinien vermittelt die Zugföhre über den Alto Parana, die zwischen Encarnacion und dem am gegenüberliegenden Ufer des Stromes gelegenen argentinischen Orte Posadas verkehrt. Während früher die Verbindung von Buenos Aires nach Asuncion auf dem Wasserwege beanspruchte, kann die Strecke heute mit der Eisenbahn ohne Wagenwechsel in 50 Stunden zurückgelegt werden. Ungleich mit der Änderung der Spurweite, modernes Rollmaterial beschafft wurde, bietet die Fahrt dem Reisenden heute eine Unnehmlichkeit. Die Zentralbahn plant in Kürze den Bau von 20 km neuer Zweiglinien, die nach Carapeña und Villalba und wichtige landwirtschaftliche Gebiete erschließen.

Ein großzügiger Plan sieht ferner eine in ostwestlicher Richtung verlaufende Eisenbahnverbindung mit dem brasilianischen Sao Francisco vor. Die Linie, für die bereits vorläufige Entwürfe stattgefunden haben, wird von der Küste zunächst zu den Zufällen streben, die an Größe mit den Niagarafällen mithalten, und nach Überschreitung des Parana das Gebiet von Uruguay in nordwestlicher Richtung durchquerend Asuncion erreichen. Eine Weiterführung der Bahn durch den Gran Chaco nach Bolivien, wo der Anschluß an eine der bereits bestehenden Eisenbahnen erfolgen könnte, würde eine Überlandverbindung zwischen Brasilien und Chile schaffen. Große Flächen von Weiden-, Weide- und Waldland in den von der Bahn berührten Gebieten könnten der Besiedelung und dem Anbau erschlossen werden.

Eine wichtige Rolle im Verkehrswesen Paraguays spielen die Flüsse, vor allem die große Wasserader des Parana, der vor der Verbindung der Eisenbahnen in erster Linie die Verbindung mit der Außenwelt vermittelte, und der Hauptstrom des Landes, der Uruguay. Die bedeutendsten Flußhäfen am Paraguay sind Asuncion, Concepcion und Humaita, der wichtigste Handelsplatz am Parana ist Encarnacion. Regelmäßige Dampferlinien werden zwischen Paraguay bis Asuncion und über Concepcion bis in das argentinische Gebiet unterhalten. Die 1600 km lange Strecke zwischen Buenos Aires-Asuncion wird je nach dem Wasserstand in 4 bis 6 Tagen zurückgelegt, auch Seeadampfer fahren gelegentlich aufwärts bis Asuncion. Für Reisen im Innern des Landes stehen auf Postwagen und häufig auf die Benutzung von Reitern angewiesen.

Paraguay besitzt eine Anzahl schöner Seen, die der Schifffahrt und auch von Vergnügungs- und Erholungsreisenden aufgesucht werden. Die beiden größten Binnengewässer des Landes sind der etwa 260 qkm bedeckende Ipoasee und der Baysee. An letzterem liegt der Badeort San Bernardino, von Asuncion in einstündiger Bahnfahrt zu erreichen ist. Die Strände des Sees haben die Einwohner von Asuncion reizvolle Ferienheime errichtet.

Internationaler Verkehr.

— **Der III. Internationale Kongreß für Rettungswesen und Erste Hilfe bei Unfällen** wird in der Zeit vom 7. bis 11. September d. J. unter dem Ehrenvorsitz des Prinzen Heinrich der Niederlande in Amsterdam stattfinden, nachdem die beiden früheren Kongresse dieser Art in Frankfurt a. Main (1908) und in Wien (1913) abgehalten worden sind. Die Verhandlungen, die in deutscher, niederländischer, englischer und französischer Sprache geführt werden, erstrecken sich auf das gesamte einschlägige Gebiet. Nach dem vom vorbereitenden Ausschuß in Amsterdam aufgestellten Arbeitsplan ist der Vortragsstoff in folgende Abteilungen gegliedert: 1. Erste ärztliche Hilfe bei Unglücksfällen, 2. Ausbildung von Nichtärzten in der Ersten Hilfe (Samariterunterricht), 3. Rettungswesen und Erste Hilfe in Städten und auf dem flachen Lande, 4. Rettungswesen im Landverkehr (Eisenbahnen, Automobilverkehr), 5. Rettungswesen auf See und an Binnen- und Küstengewässern, 6. Rettungswesen und Erste Hilfe im Luftverkehr, 7. Rettungswesen in Bergwerken und verwandten Betrieben, 8. Rettungswesen bei den Feuerwehren, 9. Rettungswesen im Gebirge, 10. Rettungswesen und Sport, 11. Unfallverhütung in direktem Zusammenhang mit Rettungswesen und Erster Hilfe bei Unfällen.

Um eine möglichst vielseitige und erschöpfende Beteiligung Deutschlands an dem Kongreß sicherzustellen, hat sich auf Anregung der niederländischen Regierung ein Deutsches Nationalkomitee gebildet, dessen Vorsitzender der Präsident des Reichsgesundheitsamts, Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Dr. Bumm ist. Stellvertretender Vorsitzender ist der Direktor der Reichsbahn-Gesellschaft, Gruppenverwaltung Bayern, Staatssekretär a. D. von Frank in München, Schriftführer der Sanitätsrat Dr. Cramer in Berlin-Zehlendorf, stellvertretender Schriftführer das Mitglied des Reichsgesundheitsamts Oberregierungsrat Dr. Hesse. Dem Nationalkomitee, das aus etwa 30 Mitgliedern besteht, gehören Vertreter aller mit dem Rettungswesen in Beziehung stehenden Behörden, Körperschaften und Verbände an. Die Anschrift des Nationalkomitees ist Berlin NW 23, Klopstockstraße 18, Reichsgesundheitsamt.

In Verbindung mit dem Kongreß wird ein Internationaler Wettkampf in Erster Hilfe bei Unfällen abgehalten, bei dem die von einem besonderen Komitee zu bestimmenden Aufgaben als Gradmesser für die Bewertung der geleisteten Unfallhilfe dienen. Dieser Wettkampf, für den eine Reihe von Preisen ausgesetzt werden, findet sowohl in Gruppen von fünf Personen als auch in Gestalt von persönlichem Wettkampf statt. Nur solche Personen, welche die Leistung Erster Hilfe bei Unfällen nicht berufsmäßig betreiben, dürfen am Wettkampf teilnehmen. Gruppen und Personen, welche am Wettkampf sich zu beteiligen wünschen, haben dem Generalsekretär Dr. C. J. Mijndiff, Amsterdam, Keizersgracht 134, noch vor dem 1. Juni d. J. hiervon Mitteilung zu machen, unter gleichzeitiger Angabe von Namen, Vornamen, Wohnort, Anschrift, Alter sowie unter Bezeichnung des Vereins, dessen Mitglied sie sind. Der Anmeldung ist eine glaubwürdige Erklärung beizufügen, daß die angemeldeten Personen die Erste Hilfe bei Unfällen nicht als Beruf ausüben. Die näheren Bedingungen für den Wettkampf werden Interessenten auf Wunsch vom Generalsekretär für den Kongreß zugesandt.

Anfragen und Ersuchen an das Deutsche Nationalkomitee für den Kongreß sind an den Schriftführer dieses Komitees nach Berlin NW 23, Klopstockstraße 18, zu senden.

Wasserverkehr.

— **Ausbau des Rhein-Rhone Kanals.** Im April fand in Mülhausen eine Versammlung von Interessenten statt, in der der Ausbau des Rhein-Rhone Kanals erörtert wurde. Es wurden Entschlüsse gefaßt, nach denen die Vertreter von wirtschaftlichen Körperschaften sich verpflichteten, ihren Körperschaften vorzuschlagen, sich für den Ausbau und die Verbesserung des Transportwesens auf dem Wasserwege zwischen Lyon und Straßburg einzusetzen. Ebenso verpflichteten sich Vertreter von 15 Handelskammern ihren Körperschaften vorzuschlagen, sich hierbei finanziell zu beteiligen.

— **Die französischen Häfen im Jahre 1925.** Nach einem statistischen Bericht des Unterstaatssekretärs für die Handelsmarine sind im Jahre 1925 in den französischen Häfen 56.625 Schiffe mit einem Tonnengehalt von 55.324.700 t und 30.633.333 t Frachtgut ein- und 56.440 Schiffe mit 55.254.618 t Gehalt und 10.839.089 t Ladung ausgelaufen. Gegen das Vorjahr ist die Zahl der Schiffe zwar zurückgegangen, ihr Tonnengehalt hat dagegen zugenommen. Ebenso hat das Gewicht der über die nasse Grenze eingeführten Güter sehr erheblich, um 4,4 Mill. t abgenommen, was durch den Rückgang in der Menge der aus England eingeführten Kohle verursacht worden ist. Dieser

Rückgang macht sich bei all den 37 Häfen, die die amtliche Statistik aufführt, bemerkbar. Am stärksten hat der Eingang von Kohle in Rouen abgenommen; die Verminderung betrug hier über eine Million Tonnen. Die ausgeführten Handelswaren haben etwas zugenommen.

Marseille steht unter den französischen Häfen an erster Stelle, sowohl was die Zahl und den Tonnengehalt der Schiffe, als auch den Personen- und Güterverkehr anbelangt. Es hat Rouen, das noch 1924 eine größere Gütermenge aufzuweisen hatte, überflügelt. Es folgen sodann Le Havre, Bordeaux mit den Häfen seiner näheren Umgebung, Dünkirchen, Nantes mit seinen Nebenhäfen, Caen, Saint-Nazaire, Boulogne, Cette, La Rochelle mit Pallice.

— **Die Erweiterung des Hafens von Marseille.** Marseille steht unter den französischen Häfen mit 7442 ein- und 7436 ausgelaufenen Schiffen an erster Stelle und hat mit einem Umschlag von fast 7,5 Mill. t Gütern in beiden Richtungen den Verkehr des Jahres 1913 wieder erreicht. Die Handelskammer von Marseille hat sich daher veranlaßt gesehen, einige Verbesserungen und Erweiterungen der Hafenanlagen vorzunehmen. Dazu gehört die Verbindung des Hafens von Marseille mit dem Etang de Berre, einer Art Lagune, und weiter mit der Rhone. Hierbei mußte ein Gebirgszug mit einem Tunnel durchdrungen werden; dieser Schiffahrtstunnel übertrifft mit seinem Querschnitt denjenigen der Eisenbahntunnel bei weitem und hat wohl den größten Querschnitt, der sich bei einem Tunnel überhaupt findet; dieser Rivotunnel ist beinahe vollendet. Er ist 7120 m lang. An seinem Nordende ist noch ein tiefer Voreinschnitt herzustellen. Es ist Schleppbetrieb im Tunnel vorgesehen. Vorläufig sollen die ihn befahrenden Schiffe mit eigener Beleuchtung verkehren, später soll er vielleicht mit Befeuerung versehen werden, und dann soll elektrische Schleppschiffahrt in ihm eingerichtet werden. Man hofft, daß noch im Jahre 1926 der Verkehr durch diesen Tunnel zwischen Marseille und der Rhone wird eröffnet werden können.

Außerdem ist eine Vermehrung der Gleisanlagen in der Umgebung des Wilson-Beckens und eine Verbesserung ihrer Anschlüsse zum großen Teil durch endgültige, zum Teil aber auch durch einstweilige Anlagen in Aussicht genommen. Mehrere Hafenbecken und ihre Wasserverbindungen sollen vertieft werden. Beim Ausbau der Güterumschlaganlagen soll besonders auf den Verkehr mit Frühgemüse und Frühhobst Rücksicht genommen werden. Im Nordteil des Hafens sollen neue Gleisgruppen geschaffen und in unmittelbare Verbindung mit der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn gebracht werden. Das Hafenbecken Joliette soll so ausgebaut werden, daß die Mittelmeerdampfer dort anlegen können, und im Zusammenhang damit soll ein neuer, dem Personenverkehr dienender Hafenbahnhof angelegt werden. — Die Baupläne für das große Mirabeau-Becken, die schon durch ein Gesetz von 1919 genehmigt waren, sind umgearbeitet. Man will augenscheinlich von dem Bau absehen, weil das Becken zu weit vom Mittelpunkt der Stadt entfernt ist. Statt dessen soll ein Vorhafen für das Wilson-Becken geschaffen werden. Seit Oktober vorigen Jahres sind große Sandlager in Betrieb, und ein Verbindungssteg am Kai Joliette erleichtert den Verkehr der Reisenden nach und von den Schiffen. Alle Anlagen, deren der Personenverkehr bedarf, sind hier vereinigt. Die Zolluntersuchung kann schnell erledigt werden, und die Reisenden können in demselben Gebäude ihre Fahrkarten besorgen, um an ihre Seereise die Eisenbahnfahrt anzuschließen.

— **Frachtverkehr zwischen Chicago und den europäischen Häfen.** Die Great Lakes Trans-Atlantic Steamship Line, eine unabhängige Schifffahrtsgesellschaft, die vor einigen Monaten in Chicago für den direkten Schiffsverkehr zwischen Chicago und den europäischen Häfen gegründet wurde, zeigt an, daß die Aufnahme des Frachtverkehrs unmittelbar bevorstehe. Die Linie verfügt gegenwärtig über acht Schiffe, die der Lloydklasse A—1 angehören. Der Frachtdampfer „Texas“ mit einem Raumgehalt von 3500 t wird als erstes Schiff am 17. April d. J. von Chicago aus seine Reise antreten und Le Havre und Hamburg anlaufen. Die Hin- und Rückreise wird 56 Tage in Anspruch nehmen. Weitere Schiffe werden alle zwei Wochen folgen.

Die Einstellung noch größerer Dampfer ist wegen der geringen Tiefe des Kanals zwischen den Seen und dem Lorenzstrom vorderhand nicht möglich und wird erst erfolgen können, wenn die gegenwärtig zur Erörterung stehenden Pläne für den Ausbau des St. Lorenzstromes zur Ausführung gelangt sind.

Die Frachtraten sind so gehalten, daß die Transportkosten für den Warenverkehr zwischen Europa und dem Mittelwesten auf diesem Wege etwa 10—20 % geringer wären als auf dem bisher üblichen über New York und von da aus mit der Eisenbahn. Außerdem würden die Kosten wegfallen, die sich aus der Umladung ergeben.

Luftverkehr.

— **Reichs-Luftkursbuch.** Anfang Mai erscheint die 1. Ausgabe des Reichs-Luftkursbuches, die in bezug auf Verkehrsverbindungen und Eisenbahnanschlüsse erweitert und verbessert ist. Das Reichsverkehrsministerium, Abteilung für Luftverkehr, macht darauf aufmerksam, daß Bestellungen auf die neue Ausgabe nur an den Verlag Gebr. Radetzki, Berlin SW 48, Reichstraße 16, zu richten sind.

— **Luftverkehr 1926 in der Schweiz.** Von den für 1926 in Aussicht genommenen Flugstrecken werden die folgenden in der Schweiz berühren: 1. Genf-Lausanne-Zürich-München (Anschluß nach Nürnberg, Leipzig, Dresden-Wien-Budapest); 2. Zürich (Anschluß von Genf)-Stuttgart-Berlin; 3. Zürich-Stuttgart-Frankfurt (Anschluß nach Dortmund)-Köln-Amsterdam; 4. Stuttgart (allenfalls Anschluß nach Nürnberg-Prag)-Leipzig-Berlin; 5. Basel-Mannheim-Frankfurt (Anschluß an Linie 2); 6. Hannover-Malmö-Kopenhagen; 7. Frankfurt-Basel-Genf-Marseille; 8. Zürich-Basel-Paris-London; 9. Genf-Lyon-London.

Rechtspflege.

— **Sind Bahnhofswirtschaften konzessionspflichtig?** Diese Streitfrage des preußischen Staatsgebietes schien mit dem Reichsbahngesetz (§ 16 Abs. 5) endlich erledigt zu sein. Ergebnis der Freistellung des Gewerbebetriebes der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft von den Bestimmungen der Reichsverkehrs-Ordnung glaubte man mit Recht, zumal nach dem Urteil des Kammergerichts vom 21. Oktober 1924¹⁾, folgen zu dürfen, wie das z. B. Jäger getan hat²⁾, daß Bahnhofswirtschaften als Hilfsbetriebe der Eisenbahnunternehmung nicht mehr der Genehmigung des Schankbetriebes bedürften. J. äußerte sich sogar sehr optimistisch dahin, daß Streitfall Rechtswege ausgetragen werden müßten, der Ausgang jedoch auch beim Preußischen Oberverwaltungsgericht nicht zweifelhaft sein könne.

Jetzt hat gerade dieses Verwaltungsgericht gesprochen und entschieden: Pächter von Bahnhofswirtschaften bedürfen des Schankkonzessions! Also ist die Streitfrage in allerseits Form wieder aufgelebt: Oberverwaltungsgericht gegen Kammergericht. Das Oberverwaltungsgericht hat seine Entscheidung folgendermaßen begründet³⁾:

„... Der Kläger betreibt auf dem Bahnhofe in ... Pächter der Bahnverwaltung einen Schankbetrieb, ohne die Erlaubnis der Schankgenehmigung gemäß § 33 der R.Gew.O. zu besitzen. Das polizeiliche Verbot dieses ungenehmigten Betriebes ist rechtmäßig. Der Kläger irrt, wenn er für seinen Betrieb eine Erlaubnisnahme auf Grund des § 6 der Gew.O. in Anspruch nimmt. Nach dieser Vorschrift findet die Gew.O. keine Anwendung auf den Betrieb der Eisenbahnunternehmungen. Um solchen Betrieb es sich vorliegend überhaupt nicht, vielmehr um den Schankbetrieb eines Bahnhofswirts, der zu der Reichseisenbahnverwaltung nur im Rechtsverhältnis eines Pächters steht, dessen Betrieb nehmen aber ein selbständiges und kein Gewerbebetrieb. Die Eisenbahnverwaltung ist. Nur die besonderen Aufgaben, die Eisenbahnunternehmen gestellt sind, und die daraus sich ergebenden Eigenheiten ihres Betriebes haben den Gesetzgeber veranlaßt, ihnen der Gew.O. gegenüber die in § 6 niedergelegte Ausnahmeregelung zu gewähren. Letztere beschränkt sich auf das selbständige Gewerbe, das der Eisenbahnunternehmung selbst in und mit dem Eisenbahnbetrieb ausübt. Aus § 6 kann nicht gefolgert werden, daß abgesehen von dem Eisenbahnbetrieb der Unternehmer selbst eine andere Person, die auf eigene Rechnung und Gefahr selbständig das Schankgewerbe betreibt, der Gew.O. unterliegt, nur weil dieser Schankbetrieb in gemieteten Schankräumen mit Zustimmung der Eisenbahnverwaltung erfolgt. Auch wenn dieser Schankbetrieb des neben der Eisenbahnverwaltung selbständigen Unternehmens mehr oder minder Reisenden aufgesucht wird, und somit mittelbar den Zwecken des Reiseverkehrs dient, bleibt er ein selbständiger Betrieb. Er kann im Rechtssinne nicht als unselbständiger Teil des Gewerbebetriebes der Eisenbahnunternehmung betrachtet werden. Der selbständige Gewerbebetrieb des Dritten bleibt daher von der Anwendung des § 6 Gew.O. ausgeschlossen, der sich ausschließlich auf den Gewerbebetrieb des Eisenbahnunternehmers selbst bezieht.“

Dr. Comp...

— **Kein Klagerecht des Angestelltenverbandes bei Verletzung der Koalitionsfreiheit des Angestellten durch den Arbeitgeber.** Der Gewerkschaftsbund der Angestellten in Berlin-Zehlendorf (der frühere „Verein für Handlungs-Commis von 1858“ in Berlin)

¹⁾ Aktenzeichen I. 8853/24/23.

²⁾ Preußisches Verwaltungsblatt Bd. 47 Nr. 13 S. 133 ff.

³⁾ Urteil des III. Senats vom 10. Dezember 1925. Deutsche Juristen-Zeitung 31. Jahrg. 1926 Heft 5 S. 383, 384.

) hat gegen den Tabakfabrikanten M.-R. in B. Klage auf Stellung erhoben, daß der Angeklagte sich jedes Eingriffes in die Vereinigungsfreiheit seiner Arbeiter und Angestellten widersetze, sowie auf Verurteilung des Beklagten zu einer ge-
lich festzusetzenden Strafe für den Fall jeder Zuwider-
lung. Als Klagebegründung führt der Kläger aus, der Be-
e habe in einem Briefe an den Betriebsrat seiner Ange-
gen den Austritt aller Angestellten aus dem klagenden Ge-
schaftsbunde verlangt, besonders unter der Androhung, daß
ejenigen, die der Aufforderung nicht nachkämen, im Falle
Arbeitseinschränkung zuerst entlassen werde. Die Klage
n allen Instanzen — Landgericht und Oberlandesgericht
berg und Reichsgericht — abgewiesen worden.

s den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen hierzu er-
folgendes: Für den vorliegenden Fall kommt es darauf
b der Beklagte, indem er nach der Behauptung des Klägers
ss Vereinigungsrecht seiner Angestellten widerrechtlich
iff, dadurch zugleich eine den Kläger verletzende un-
bte Handlung begangen hat. In dieser Beziehung versagen
bestimmungen des § 823 BGB. Die Auffassung, daß nicht
ter Einzelne, sondern auch die „Verbände“ dem Staat oder
ten Gewalten gegenüber geschützt werden sollen, geht
Auffassung des erkennenden Senats des Reichsgerichts zu
da Art. 159 der Reichsverfassung seiner ganzen Fassung
nur die Vereinigungsfreiheit des Einzelnen im Auge hat.
aus Art. 165 RVerf. ergibt sich nichts anderes. Eine Vor-
ft, die in dieser allgemeinen Weise die Berufsvereinigun-
merkennt, kann noch nicht als Schutzgesetz im Sinne des
Abs. 2 BGB. angesehen werden. Die gegenteilige An-
e würde zu unannehmbaren Ergebnissen führen. Dann
e auch ein Schadensersatzanspruch des Unternehmers ver-
s gegen die Arbeiter und gegen ihre Organisationen mög-
sein, wenn die Arbeiter durch Drohung der Arbeitsein-
gung einen Unternehmer zum Austritt aus diesem Verbande
laßt hätten. Aber auch in § 826 BGB. finden die Anträge
Klägers keine rechtliche Stütze. Die Machtprobe des Arbeits-
s gegen seine Angestellten und ihre Organisation kann
nicht als einen Verstoß gegen die guten Sitten bezeichnen.
Rechtsirrtum hat das Oberlandesgericht im gegenwärtigen
festgestellt, daß weder die angewandten Mittel des Be-
en an sich unsittlich sind, noch der Nachteil des Klägers
hebblich ist, daß dadurch seine wirtschaftliche Vernichtung
igeführt würde. (IV 402/25. — 11. 2. 26.)

Verkürzung der Polizeistunde für Gastwirtschaften¹⁾. „Ist
ein Sondergesetz lediglich die Übertragbarkeit der
rheitspolizei aus der Hand der städtischen Polizeibehörde
e Verwaltung einer staatlichen Polizeibehörde vorgesehen,
rd dadurch die rechtliche Möglichkeit nicht ausgeschlossen,
etzteren Behörde auch noch andere Zweige der Polizeiver-
ng, darunter auch gewerbepolizeiliche Befugnisse, wie die
wachung des Gast- und Schankwirtschaftsbetriebs und die
etzung der Polizeistunde, auf Grund von § 2 des Gesetzes
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, zu übertragen.
das Recht der Polizeistunde hat § 2 Art. 1 des Notge-
s vom 24. Februar 1923 eine neue gesetzliche Grundlage
affen. Danach hat die oberste Landesbehörde oder die von
estimmte Behörde Bestimmungen über die Festsetzung der
eistunde in Gast- und Schankwirtschaften zu erlassen.
ist vorzuschreiben, wann die Polizeistunde beginnt und
unter welchen Voraussetzungen sie verlängert oder ver-
werden darf und wie ihre Einhaltung zu überwachen ist.
ierfür zuständige Behörde ist in der Preußischen V. O.
20. Juni 1923 der Oberpräsident bezeichnet. Wenngleich
ur die Aufgabe übertragen ist, die Festsetzung der Po-
tunde zu regeln, so lassen die Richtlinien, welche für die
lassenden Bestimmungen beigegeben sind, ersehen, daß in
estsetzung die Handhabung einzubegreifen ist. Das ent-
it dem Reichsgesetze, welches der obersten Landesbehörde
die Befugnis eingeräumt hat, die von ihr bestimmte Be-
auf die eine oder die andere Art der zu erlassenden Be-
nungen zu beschränken oder über den Inhalt der Bestim-
en allgemein gültige Vorschriften mit gesetzlicher Kraft
ben, wenngleich es ihr unbenommen bleibt, die von ihr be-
ete Behörde im Innenverhältnisse mit Anweisungen hin-
ich jenes Inhalts zu versehen. Da nach § 2 Abs. 1 des
setzes vorzuschreiben ist, unter welchen Voraussetzungen
olizeistunde verkürzt werden darf und wie ihre Einhal-
zu überwachen ist, ohne daß Tatumsstände ausgeschlossen
die zur Erfüllung solcher Voraussetzungen nicht als ge-
anzusehen wären und zur Verkürzung der Polizeistunde
führen dürften, so hat der Oberpräsident das Recht, auch
einmalige rechtskräftige Bestrafung des Wirtes wegen
schreitung der Polizeistunde als ausreichenden Anlaß zu
en, die Verkürzung der Polizeistunde für den Betrieb

Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungs-
chts, III. S. vom 17. Dezember 1925 Aktenz. III A. 76.
Preuß. Verwaltungs-Blatt Bd. 47 (1926) Nr. 24 S. 245.

dieses Wirtes nicht nur auf Zeit, sondern auch für die Dauer
vorschreiben. Er kann auch Dauer und Umfang der Ver-
kürzung dem Ermessen der verfügenden Polizeibehörde über-
lassen.“
Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 473 u. 475.)

— **Die Grundlagen für den Bau und die Einrichtung von Lokomotivausbesserungswerken.** Von Dr.-Ing. Friedrich Neesen, Reichsbahnrat, Berlin 1926. Verlag der Verkehrs-
wissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deut-
schen Reichsbahn, Berlin W 66. 152 S. und 10 besondere Ab-
bildungen, gebunden 10 M. Vertrieb außerhalb der Reichsbahn
durch den Beuth-Verlag des Normenausschusses der Deutschen
Industrie, Berlin SW 19, Beuthstr. 8.

Die Entwicklung unseres Eisenbahnwerkstättenwesens hat
dank des regen Forschergeistes und der frischen Tatkraft
einer ausgezeichneten Fachmänner, unter denen der Verfasser
mit an erster Stelle steht, eine sprunghafte Aufwärtsbewegung
erlebt. Die Eigenart des neuzeitlichen Werkstattbaus ist von
dem Verfasser, wenn ich mich so ausdrücken darf, ins Lite-
rarische übertragen. Wie in unseren neuen Werkstätten die
Anordnung von den Herstellungsarbeiten abhängig gemacht ist,
die in einer gewissen Reihenfolge an der Lokomotive vorzu-
nehmen sind, so geht auch Neesen von der Lokomotive, ihrem
Zustand, ihren Bedürfnissen, den Zeiten und Hilfsmitteln zur
Behebung ihrer Schäden aus, um hieraus die zweckmäßige An-
ordnung der Werkstatt mit ihren Werkzeug- und Hilfs-
maschinen, ihrem Strom- und Kraftbedarf, ihren Ingenieuren und
Arbeitern nach Ausdehnung, Maß und Zahl zu bestimmen. Dieses
Neuartige, das das Buch so grundsätzlich von anderen an sich
guten Werken unterscheidet, scheint mir das wesentliche zu
sein. Die Arbeitsdiagramme und einfache Formeln machen
diesen neuen Weg gangbar und dem Leser interessant. Die
Arbeitsdiagramme gestatten es nämlich, mit der Zeit als Ord-
nate die einzelnen Arbeiten an einer Lokomotive zeitlich so
zueinander zu ordnen, daß „fristgemäß“ gearbeitet werden
kann, daß also z. B. alle Nebenteile von Pleuel- und Kuppel-
stangen fertiggestellt sind, wenn die Hauptteile, die Stangen
selbst, zum Wiedereinbau fertig sind. Diese Diagramme sind
nicht neu, aber vom Verfasser zum erstenmal vom Neubau auf
die viel schwierigeren Verhältnisse der Ausbesserung über-
tragen worden. Die Arbeitsdiagramme, ihre Durchbildung,
Auswertung und die Folgerungen, die aus ihnen zu ziehen sind,
beherrschen die Abschnitte A bis C des Buches, welche die
Arbeitsverfahren, die Werkstattformen sowie
die Lage und Größenbemessung der Werke be-
handeln, und führen den Verfasser zu bemerkenswerten Er-
gebnissen. Gewiß werden die Diagramme und Formeln noch kleine
Änderungen erfahren, aber das soll keine Bemängelung sein.
Die neuen Formen unserer Werkstätten werden eben noch
manche neue Erfahrungen bringen, die mit den Methoden, die
Neesen uns lehrt, auszunützen sein werden.

Wenn früher ein Verfasser sein Buch den in schaffender
Tätigkeit lebenden Fachgenossen recht warm empfehlen wollte,
so schrieb er wohl „Aus der Praxis für die Praxis“ auf den
Titel. Das Wort ist ein wenig außer Gebrauch gekommen.
Auf dem Titel dieses Buches wäre es am Platze. Das lehren
die weiteren Abschnitte D bis H, in denen die Einzelwerk-
stätten, die Werkzeugversorgung, die Kran- und
Beförderungsanlagen, die Kraft-, Gas-, Was-
ser- und Heizungsversorgung und die Wohl-
fahrtseinrichtungen besprochen werden. Man lese nur
z. B. den Abschnitt Räderwerkstatt (S. 55 ff.), Kran- und Förder-
anlagen (S. 97 ff.), Stromarten (S. 105), um sich zu überzeugen,
daß hier ein Mann zu uns spricht, der seine Eisenbahnwerk-
stätten und das Leben in ihnen aufs genaueste kennt und den
Fortschritten und Neuerungen, auch denen, die sich soeben erst
anbahnen, mit reger Aufmerksamkeit folgt. Dem Leser weiß
er aus dem Schatze seines Wissens in knapper, aber immer
fesselnder Form mitzuteilen. Neesens Buch ist nicht geschrieben
worden, um andere Bücher über Eisenbahnwerkstätten, die
zahlreiche technische Einzelheiten beschreiben, zu verdrängen,
aber neben jenen ist es ganz unentbehrlich. Es gibt eben nicht
technische Einzelheiten, sondern große Zusammenhänge, das
Kennzeichnende, für die Beurteilung Ausschlaggebende der ver-
schiedensten Ausführungsmöglichkeiten von Maschinen, Antriebs-
arten, Schaltungen usw., und ist so ein rechter Ratgeber für
jeden, der sich als Studierender oder von Berufswegen mit dem
Eisenbahnwerkstättenwesen bekannt machen muß. Jahn.

— **Die Sommersaison in der Schweiz 1926.** Die kleine Bro-
schüre enthält die für den Sommer 1926 vorgesehenen sport-
lichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen in der Schweiz.
Sie ist zusammengestellt und herausgegeben von der Schweize-
rischen Verkehrszentrale, Zürich und Lausanne, von der sie
auch zu beziehen ist.

— „Rhythmus des kosmischen Lebens“. Das Buch vom Puls-
schlag der Welt. Von Hanns Fischer. 1925. 8°, X,
230 Seiten mit 70 Abbildungen. In Ganzleinen 6 M. Welteis-
bücherei. R. Voigtländers Verlag, Leipzig.

Wer die Bemühungen kennt, welche seit Jahrhunderten ge-
macht wurden, um die Einordnung des Lebens in den ewigen
Kreis des Allgeschehens aufzudecken, wird die Größe und
Schwere der hier behandelten Aufgabe sofort erkennen. Der
bisherige Standpunkt beschränkte sich darauf, einen gewisser-
maßen erdgebundenen Zusammenhang aufzudecken und damit
das Auslangen zu finden, dergestalt, daß zwar das Laplacesche
Nebelmärchen die in irgend einer Form vorausgesetzte Grund-
lage für den Urgrund des Erdendaseins bildete, daß aber alle
Kreisläufe des irdischen Geschehens als in sich abgeschlossen
dargelegt wurden. Es ist hier u. a. an den Kreislauf des Wassers
zu erinnern, der — vom Meer als Regen zum Land und wieder
zurück ins Meer — bisher als völlig geschlossen galt. Es war
Hörbiger, der zum ersten Male einwandfrei zeigte, daß diese
Richtung eine bedenklücke Lücke aufwies. Schon die herrschende
Ansicht, daß ein fortschreitendes Auskühlen der Erde ange-
nommen werden müsse, läßt eine Tatsache außer acht, die bei
der Wasserarmut unserer Erde schon von bedeutendem Einfluß
sein mußte. Je mehr der Erdkern auskühlt, desto mehr Wasser
muß nämlich beim Kristallisationsvorgang gebunden werden.
Man mußte also ein wenn auch sehr langsames, doch im Laufe
langer Zeiträume wahrnehmbares Sinken der Ozeane feststellen
können. Das Gegenteil aber ist der Fall, wie neuerdings auch
Dacqué zeigte. Hörbiger stellt ferner fest, daß die Erd- und
Seebeben auf unterirdische Siedeverzug-Explosionen zurückzu-
führen sind. Da nun die Erde dauernd bebt, müssen auf
diesem Wege auch große Wassermassen zersetzt werden und
zum Teil dem Wasserhaushalt der Erde verloren gehen. Auch
die zurückhaltendste Rechnung zeigt, daß, wenn die Erde zum
Ausgleich nicht von irgendwoher Wasserzufluß aufwiese, sie
längst eine Wüste sein mußte. Hier setzt nun Hörbiger ein,
indem er zeigt, daß pausenlos ein Wasserzufluß vom Kosmos
auf die Erde stattfindet. Es würde zu weit führen, diese Dinge
hier darzulegen, zumal es sich um einen zwiefachen Zufluß
handelt. Das möge in Fischers Buche nachgelesen werden.
Jedenfalls gelingt es ihm, gestützt auf eine Fülle von Beobach-
tungstatsachen, hier eine Art Philosophie des Wassers zu
schreiben und zu zeigen, daß die Annahme einer Verlustlosig-
keit des irdischen Wasserkreislaufes ein folgenschwerer Irrtum
ist. Aus dem Wasser, als dem Urgrund des Seins, folgert er
weiter, daß auch der lebenbedingende Stickstoff keinen verlust-
losen irdischen Kreislauf besitzen kann. Und im dritten Teil
des Buches wird dann unter Einbeziehung des kosmischen Kreis-
laufes im Werden und Vergehen der Gestirne wohl zum ersten
Male überhaupt ein geschlossenes Bild des Allgeschehens ent-
rollt. Das sind gewissermaßen die Grundmauern, auf denen
der Verfasser überraschende Einsichten zu einem Wissensge-
bäude aufbaut, das er mit Recht als Heliobiologie bezeichnet, als
ein neues Forschungsgebiet, in dem er auf Grund der Welteis-
lehre darlegt, daß der kosmische Wasserzufluß zur Erde nach
festen Gesetzen berechenbar rhythmisch erfolgt und in dem näm-
lichen Takte auch die Sonne beeinflusst, wie die durch Hörbiger
ursächlich erkannten Sonnenflecken beweisen. Niemand zweifelt
daran, daß vom Zustand der Sonne auch das Leben auf unserem
Planeten abhängig ist; dazu weiß der Fachmann, daß mit den
Sonnenflecken auch die Großwetterlage der Erde, also auch die
Ernteerträge, Hand in Hand gehen, daß Nordlicht, Wetterstürze,
Erdmagnetismus ebenfalls mit diesem Pulsschlag der Sonne ge-
kuppelt sind. Diese Tatsachen sind längst festgestellt. Die
Ursachen und die Brücke zur Erde aber fehlten. In prächtiger
Darlegung hat Hanns Fischer diese rätselhaften Zusammen-
hänge aufgezeigt und in weitschauender Einsicht eine allgemein
bekannte, aber nur sehr oberflächlich gewürdigte Tatsache ans
Licht gezogen, aus der sich wichtige Folgerungen für Kultur
und Leben ergeben. Es ist das die Wettervorfügbarkeit. Fischer
zeigt, daß diese oft quälende Erscheinung kosmisch bedingt und
ebenfalls vom Sonnentakte abhängig ist, daß Schaffenskraft,
Aufmerksamkeit, Stimmung Dinge sind, die ebenso wie Nordlicht
oder Wetterstürze kosmisch beeinflusst werden. Da nun, wie
schon hervorgehoben, die Befleckung der Sonne und somit auch
der Rhythmus des zwiefachen kosmischen Wasserzuflusses zur
Erde rechnerisch behandelt werden können, sieht er voraus,
daß es auf Grund der Welteislehre gelingen werde, die Groß-
wetterlage der Erde, die Ernteerträge und die damit zusammen-
hängenden Vorgänge und Maßnahmen zu erfassen! Ja, er geht
soweit, daß es möglich sei, selbst die „Stimmung“ des Lebens
auf der Erde und auf diese Weise wahrscheinlich auch den Ab-
lauf der Kulturen im voraus übersehen zu können. Wer dem
Rhythmus der Verbrennen, der Todesfälle, Seuchen, der Fieber-
kurve, der Schüler-Aufmerksamkeit kennt, versteht es, wenn der
Verfasser dieser Seite seiner Heliobiologie besonderen prak-
tischen Wert beimißt.

Diese Hinweise werden genügen, um die Reichhaltigkeit des
Buches anzudeuten. Wer im ersten Kapitel die Hauptpunkte der

Weltwetterkunde, im zweiten die Ausführungen über Land-
schaft und Forstwesen und im dritten Abschnitt die schwie-
rigen Fragen, die mit den Anziehungswirkungen zusammenhän-
gengender studiert und durchüberlegt hat, wird bestätigt
den, daß der unermüdete Vorkämpfer der Welteislehre
sein bisher tiefstes Werk schuf. Vortrefflich ausgestattet
durch zahlreiche gute Abbildungen bereichert, wird
„Rhythmus des kosmischen Lebens“ auch rein äußerlich
Leser eine Freude sein. Dr. Kemman

— **Lehrbuch der technischen Physik** für fortgeschrit-
teten Studenten und Ingenieure. Unter Mitwirkung zahlreicher
Fachgelehrter herausgegeben von Dr. Georg Gehlh. Direktor der Osram G. m. b. H., Kommanditgesellschaft, Be-
a. o. Professor an der Technischen Hochschule Braunschweig.
Zweiter Band: Optik und Elektrik. Mit 761 Abbildungen
im Text. Leipzig 1926. Verlag von Johann Ambrosius Barth
XX, 1145 S. Preis geh. 45 M., in Ganzleinen geb. 48 M.

Mit diesem zweiten Bande liegt das groß angelegte
Lehrbuch der technischen Physik, dessen erster Band in Nr. 30
dieser Zeitung (S. 871) besprochen wurde, mehr vollständig vor und zeigt, daß das vom Herausgeber
gestellte Programm — dem technischen Nachwuchs in knapper
Form den gegenwärtigen Stand der technischen Physik zu
mitteln und dem ratsuchenden Ingenieur diesen schnell und
ständig zu erteilen — in jeder Beziehung erfüllt ist.
Unterteilung nach technisch-physikalischen Gebieten ist
noch schärfer durchgeführt, als im ersten Band, so daß
Übersichtlichkeit sehr gewonnen hat. Die hier behandel-
ten Gebiete der Optik und Elektrik sind die wichtigsten Gebiete
der technischen Physik, was den erheblich größeren Umfang
des zweiten Bandes erklärt. „Die geometrische Optik und
optischen Instrumente“ sind von H. Erfler behandelt wor-
den, während H. Schulz die Abschnitte über „Interferenz, Beugung,
Polarisation, Doppelbrechung“ und über „Physiologische Opti-
k“ bearbeitet hat. E. Gehrke bespricht die „Technische Strah-
lanalyse“, des wichtigen Abschnitts „Lichttechnik“ hat
der Herausgeber selbst angenommen. Im zweiten Teil „Elektri-
k“ hat W. O. Schumann die Abschnitte „Elektrostatik, Hoch-
spannung, Isolation“, „Induktivität“, „Elektrische Maschi-
nen und „Überspannungen, Schalter, Anlagen“ bearbeitet, wäh-
rend Robert Jacger „Magnetismus“ und „Elektrische Einhei-
ten“ behandelt hat. „Elektrische Meßgeräte“ waren bei Ge-
org Keinath in guter Hand, „Fernsprech- und Telegraphen-
technik“ bei Ulfilas Meyer. Eugen Nesper bearbeitet
„Radiotelegraphie und -telephonie“, während der Absch-
nitt „Gasentladungen“ vom Herausgeber und R. Seliger behan-
delt wurde. „Hochvakuum“ besprach Friedrich Bergter.
„Röntgentechnik“ O. Berg und K. W. Hauser. Ein
führliches Namen- und Sachregister (von 450 Seiten Um-
fang) bildet den Schluß des schönen Buches, das für jeden Benüt-
zer ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk für Zahlen, Formeln,
Bild- u. a. Material ist. Einer weiteren Empfehlung bedarf
nicht, da sein innerer Wert für sich selbst spricht. Se

— **Erde und Weltall.** Von Svante Arrhenius.
dem Schwedischen übersetzt von Dr. Finkelstein.
68 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Leipzig 1926. Ak-
ademische Verlagsgesellschaft m. b. H. VII, 342 Seiten. P-
geb. 12 M.

Im Jahre 1906 erschien die zwei Jahre später ins Deut-
sche übersetzte Schrift des berühmten schwedischen Physikers
„Werden der Welten“, der mehrere unveränderte Auflagen
folgten. Die späteren neuen, wichtigen Entdeckungen be-
deutete Arrhenius in einem weiteren Buche „Der Lebenslauf
der Planeten“, dessen erste Auflage in schwedischer Sprache 1919
in deutscher 1919 erschien. Einem mehrfach ausgesprochenen
Wunsche folgend, hat der Verfasser dieser beiden Werke, die
sich einander ergänzen, vereinigt, und diese Zusammenfassung
liegt nun vor. Die einleitenden Kapitel behandeln den Ursprung
der Astronomie und die Entwicklung der Chronologie. Dann
werden die Vorgänge auf der Erde (das Innere und die Lufthölle
der Erde, die klimatische Bedeutung des Wasserdampfes und
der Kohlensäure, klimatische Änderungen) untersucht, von
deren Kenntnis zum Verständnis der Erscheinungen auf
anderen Körpern in unserem Sonnensystem erforderlich.
Hieran schließt sich die Besprechung der Sonne, wobei die
Eigenschaften der Sonnenstrahlung nach den berühmten
Versuchsergebnissen des Verfassers über Strahlungsdruck und
Elektronen von der Sonne besonders behandelt werden.
Es folgen dann der Mond und die übrigen Planeten. Arrhenius
wickelt in dieser Schrift ein fesselndes Weltbild auf Grund
neuerer Forschungen und der Fortschritte auf dem Gebiete
der theoretischen Physik und der allgemeinen Chemie, das
jeden Gebildeten von hohem Interesse ist. Die Übersetzung
liest sich flüssig und leicht, das Werk ist vom Verlag vorzüg-
lich ausgestattet. Sel

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Mainz. Die Güterabfertigung Kreuznach erhält ab 1. Juni d. Js. die Bezeichnung d. Kreuznach.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Halle (Saale). Am 1. Juni 1926 wird die zwischen den Stationen Briesnigk Groß Gastrose rechts der Bahnstrecke Forst (Lausitz)-Guben gene Station Grieben (Bez. Frankfurt Oder) auch die Abfertigung von Tiersendungen eröffnet. Für die Ver- und Entladung von Tiersendungen ist eine fahrbare Laderampe aufgestellt worden; im übrigen bleibt die Abfertigung von

Fahrzeugen, Sprengstoffen und Gegenständen, zu deren Ver- und Entladung eine Kopframpe erforderlich ist, nach wie vor ausgeschlossen.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. IV 69 vom 28. April 1926 an die Mitglieder des Satzungs-Ausschusses: betreffend Antrag der Generaldirektion der Österr. Bundesbahnen auf vereinsseitige Herausgabe einer Übersicht über die Internationalen Eisenbahnverbände.

Nr. IV 70 vom 26. April 1926 an die Mitglieder des Satzungs-Ausschusses, betreffend die wirtschaftlichen Verhältnisse der Vereinszeitung.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 18. April ist der

Reichsbahnoberrat und Vorstand des Verkehrsamts Köln

Herr Oberregierungsrat a. D. L ö h r

nach sechsmonatiger Krankheit einem schweren Leiden erlegen. Der Verstorbene war seit 1. Dezember 1921 Vorstand des Verkehrsamts Köln und vom 1. Juli 1920 bis 31. Oktober 1921 Mitglied der Reichsbahndirektion Köln.

Die Reichsbahn verliert in ihm einen hervorragend tüchtigen, mit dem Verkehrsdienst, nicht nur seines Bezirks, sondern weit darüber hinaus, in außergewöhnlichem Maße vertrauten Beamten, der seiner Verwaltung in seiner 22-jährigen Beamtenlaufbahn durch zahlreiche Anregungen auf Grund seiner reichen Erfahrung über seinen engeren Wirkungskreis hinaus besonders wertvolle Dienste geleistet hat. Seine Unparteilichkeit, sein liebenswürdiges Wesen haben ihm in weiten Kreisen die Freundschaft und Zuneigung vieler gewonnen. Wir werden sein Andenken in hohen Ehren halten.

Köln, im April 1926.

(474)

Der Präsident
und die Beamten des Reichsbahndirektionsbezirks Köln.

Änderungen von Stationsnamen.

Am 15. Mai 1926 ab werden die Namen der Stationen Krefeld-Duisburg gene Stationen: Friemersheim in inhausen Nrh.-Friemersheim“ und inhausen in „Rheinhausen Nrh.“ ge-
(462)

Altona, den 24. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Am 3. Mai 1926 wird der Ausnahmetarif 53 mit erweitertem Güter- und Stationsverzeichnis neu festgelegt.
(450)

Näheres durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Teil II Tfv. 502.

Am 1. Juli 1926 werden die Zuschlagsfrachten für den Verkehr mit der Rinteln-Stadthagener Eisenbahn erhöht.
(475)

Altona, den 30. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 4.

Die Bezeichnung der amtlichen Bestimmungen der deutschen Donaumuschlagungen ist geändert worden.
(452)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).

Am 3. Mai 1926 werden im Abschnitt „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ die Unterabschnitte 2, 6, 11 a, 14, 15, 22, 35, 41, 42 a, 64, 75, 80, 89, 90, 100, 101 und 103 geändert. Näheres enthält die am 3. Mai 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 28. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Eisenbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Am 6. Mai 1926 wird die Station Ohlau als Versandstation in den Ausnahmetarif 18, die Station Bensberg in das Verzeichnis der anerkannten Grubenholzsammlager einbezogen.

Berlin, den 29. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Am 6. Mai 1926 wird im Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) die Station Wolmirstedt als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 1. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 6.

Am 3. Mai 1926 werden verschiedene Änderungen und Ergänzungen im Tarif durchgeführt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
(448)

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Am 1. Mai 1926 wird eine Anzahl neuer Versandstationen in den Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) einbezogen.
(457)

Berlin, den 26. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Am 6. Mai 1926 werden die Stationen Beeskow, Brandenburg Altstadt und Buckow b. Beeskow in den Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) als Versandstationen aufgenommen.

Berlin, den 30. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Am 3. Mai 1926 wird die Grenze in die Abteilung IV des S. D. 5 einbezogen.
(446)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 26. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 1 (Holzverkehr Polen, Tschechoslowakei-deutsche Seehäfen).

Am 3. Mai 1926 werden die Anwendungsbedingungen des Tarifs durch eine neue Ziffer 6 ergänzt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Am 3. Mai 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 33, 33 a, 35, 49, 52 und 61. Änderungen im Warenverzeichnis des A. T. 35. Berichtigungen in den A. T. 31 und 35. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif Teil I, Abteilung B.

Am 15. Mai 1926 werden die für die deutsche Strecke geltenden Bestimmungen über die Frachtberechnung für Wagenladungen aus ungleich tarifierten Gütern geändert. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 ist für die Tarifnummer 28, Fahrräder, eine 5-t-Norm neu aufgenommen worden. Der Tarif ist wie folgt zu ergänzen:

Norm für Tonnen	Deutsche Strecke		Litauische Strecke		Lettische Strecke			Russische Strecke		
	Tarif- klasse	Ermä- ßi- gung	Wi Ab	Po Ab	Eg In	Eg Zi	Eg Ri	Tarif- gruppe	Tarif- klasse	Ermä- ßi- gung

5 | A 5 | — | 0,75 | 0,65 | 0,148 | 0,237 | 0,275 | 1269 | II B | 10

Königsberg (Pr.), den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion. (458)

Am 1. Mai 1926 treten in Kraft:

Nachtrag I zum Teil II } des Gütertarifs (Preis 0,20 Fr.

I } der Saarbahnen (" 0,70 "

III } " 5,00 "

Tiertarif der Saarbahnen

Die Tarifrucksachen erhalten erhöhte Frachten und Gebühren. Sie können von der Drucksachenverwaltung der Eisenbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden.

Nähere Auskunft erteilt das Gütertarifbüro der genannten Direktion.

Saarbrücken, den 28. April 1926.

Eisenbahndirektion des Saargebietes. (459)

**Deutsch-Niederländischer Eisenbahn-
verband. Verbandsgütertarif Teil II
Heft 1.**

Mit sofortiger Gültigkeit wird in den Ausnahmetarif 101 H die Station Schäsberg als niederländische Empfangsstation aufgenommen.

Köln, den 30. April 1926. (465)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Niederländisch-Tschechoslowakischer
Güterverkehr.**

Auf Seite 5 des Tarifs (Anlage) ist abzuändern: „Gildehaus Grenze“ in „Bentheim Grenze“ und „Grünthal“ in „Polau“. (451)

Dresden, im April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

**Wechselgüterverkehr Sachsen-Bayern
(rechtsrhein. Netz).**

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 werden Stationen der A. G. Lokalbahn Lamkötzing in den Tarif einbezogen. Am 1. Juli 1926 treten für einige Stationen in der Entfernungstafel 1 des Heftes B neue Entfernungen in Kraft, die höher sind als die bisherigen. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr (T. V. A. I) zu ersehen, auch geben die beteiligten Abfertigungsstellen Auskunft.

Dresden, am 29. April 1926. (469)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

**Tfv. 30. Donaumuschlagverkehr über
Regensburg Donaumuschlagstelle, Deggen-
dorf Hafen und Passau Donaumuschlag-
stelle, Gütertarif, Teil II, vom 15. Fe-
bruar 1926.**

Mit Gültigkeit vom 6. Mai 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger. (454)

München, den 24. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Ostdeutsch-Bayerischer Gütertarif.

Der Ostdeutsch-Bayerische Gütertarif vom 1. Februar 1922 wird ab 1. Mai 1926 durch eine Neuausgabe ersetzt. (453)

München, den 24. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr.
Tarif vom 1. Februar 1926.**

Mit Gültigkeit vom 15. Mai 1926 ist in die Entfernungstafel I aufzunehmen:

Von — nach Station	km
Niederviehbach	
Anstoß an Nr. 13	93
oder an Nr. 18	183

München, den 24. April 1926. (444)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Lokalbahntarif, Teil II, für den Binnen-
verkehr des bayerischen (rechtsrhein.)
Netzes der Deutschen Reichsbahn-
Gesellschaft.**

Auf Seite 16 des Tarifs ist der Rad-
druck der Lb Amberg-Schnaittenbach von
7000 auf 7500 kg zu ändern. (460)

München, den 28. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt b. d. G. Bayern.

**Deutsch-Österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. De-
zember 1925.**

Mit Gültigkeit vom 15. Mai 1926 wird die Station Deutsch-Wagram im Verkehr mit Kreuznach in den Artikeltarif Nr. 54 aufgenommen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 28. April 1926. (463)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerischer Lokalbahn-Schnitttarif.

Mit sofortiger Wirksamkeit ist der Rad-
druck der Stationen Gebenbach,
Hirschau, Mimbach, Poppenricht und
Schnaittenbach von 7000 auf 7500 kg zu
ändern. (461)

München, den 28. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt b. d. G. Bayern.

Bayerisch-Pfälzischer Güterverkehr.

Druckfehlerberichtigung:
Seite 20 des Tarifs ist die Anstoßentfer-
nung für Ostermünchen von 27 km auf
51 km und Seite 35 die Entfernung Kuf-
stein-Heinzenhausen von 451 km auf
551 km zu berichtigen.

München, den 30. April 1926. (472)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Durchfuhrasnahmetarif S. D. Nr.

Die durch Verfügung vom 20. Feb.
1926 ausgesprochene Aufhebung
stimmter Abteilungen des Tarifs
nicht am 25. April, sondern erst
31. Mai 1926 in Kraft.

Altona, den 27. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Die Gültigkeitsdauer der durch N.
trag 5 zum Heft C II mit zeitlicher
schränkung eingeführten Änderun-
der Ausnahmetarife 30, 31, 32, 33, 34,
35a, 38, 49, 52, 53, 58, 61, 77 und 88
bis zum 31. Mai 1926 verlängert. N.
res durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 30. April 1926

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

**Lokalgütertarif Teil I bis IV und 7
für den Expresgutverkehr.**

Einführung eines Zuschlages zu d.
Frachten in Leiwährung.

Ab 5. Mai 1926 bis auf weiteres wird
den auf Grund von in Leiwährung
gültigen Frachtsätzen sich ergebende
Frachten (zuzüglich der laut Tarif
erhebenden Frachtzuschläge) ein
schlag von 15 % berechnet.

Wien, am 1. Mai 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrts-
Gesellschaft.

Gütertarif Teil I—IV.

Einführung eines Zuschlages zu d.
Frachten in Leiwährung.

Mit Gültigkeit vom 5. Mai 1926 bis
weiteres wird zu den auf Grund von
Leiwährung gültigen Frachtsätzen
sich ergebenden Frachten (zuzüglich
laut Tarif zu erhebenden Fr.
zuschläge) ein Zuschlag von 15 %
rechnet.

Regensburg, den 1. Mai 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffsahrts-Akti-
gesellschaft.

**Tschechoslowakischer Donaumusch-
verkehr über Bratislava und Koma
Gütertarif Teil II.**

Einführung eines Zuschlages zu d.
Schiffsfrachten in Leiwährung.

Ab 5. Mai 1926 bis auf weiteres
zu den auf Grund von in Leiwäh-
gültigen Schiffsfrachtsätzen sich er-
gebenden Frachten (zuzüglich der laut
zu erhebenden Frachtzuschläge) ein
schlag von 15 % berechnet.

Regensburg, den 1. Mai 1926.

Bayerischer Lloyd.
Schiffsahrts-Aktiengesellschaft
namens der beteiligten Verwaltung.

4. Personen- und Gepäckverke

**Deutscher Eisenbahn-Personen- u
Gepäcktarif, Teil I.**

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926
für den Bereich der Deutsche
Reichsbahn die Fahrpreiserma-
für Jugendpfergefaharten gemäß
Ausf.-Best. C VII Ziffer 13 des
schen Eisenbahn-Personen- und Ge-
tarifs Teil I zu § 12 EVO. von 33%
50 % erhöht. Im übrigen gelten bis
weiteres die bisherigen Bestimmung.
Nähere Auskunft erteilen die
kartenausgaben und Auskunftstelle
Berlin, den 28. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.
Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 19.

Berlin, den 13. Mai 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Organisation, Betrieb und Wirtschaft.
Ges über Bergbahnen, ihre Arten und Konstruktionen.

Erhaltung von Wintersportgeräten.

Haftung der Eisenbahn für Zölle und Abmachforderungen.

Vorschläge wegen Änderung des Frachttzweigers.

Bedeutung der Leipziger Messe vom wirtschaftlichen Standpunkt.

Amerikanische Straßen-, Schnell- und Eisenbahnen mit elektrischem Betrieb und ihre Fahrzeuge.

Errichten.

Deutschland: Einberufung des Reichseisenbahnrats. — Englische Eisenbahnbeamte zu Besuch bei der Deutschen Reichsbahn. — Direkte Abfertigung von Personen, Reisegepäck und Expreßgut nach Polen und Danzig. — Das neue Reichsursprungsbuch. — Zugtelefonie in allen Berlin-Hamburger D-Zügen. — Wirkungen des englischen Generalstreiks auf den Hamburger Hafen. — Aufhebung des deutsch-dänischen Visums. — Thüringer Verwaltungsaka-

demie Jena. — Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft.

Österreich: Fahrkartenvorverkauf bei den Bundesbahnen. — Taschenbildfahrplan der Bundesbahnen. — „Anzeigblatt f. Verkehr“. — Überleitungszüge im Wiener Orts- und Nahverkehr.

Niederlande: Einnahmen der Niederländischen Eisenbahnen. — Ausnahmetarife auf d. Niederländischen Eisenbahnen.

Übrige europäische Länder: Haftung der Eisenbahn in Dänemark. — Wirtschaftslage Schwedens. — Estlands Eisenbahnwesen. — Industrie in Rußland. — Polens Außenhandel im ersten Vierteljahr 1926. — Tschechoslowakischer Eilgutverkehr mit Österreich, Ungarn und Südslowenien. — Erleichterungen bei der Verzollung von Reisegepäck in der Tschechoslowakei. — Einführung von amtlichen Fahrkarten-Vorverkaufstellen auf den Trager Bahnhöfen. — IV. Wagenklasse in Rumänien. — Lagerhausbrand in Bukarest. — Bahnbau in Griechenland. — Osterverkehr in der Schweiz. — Aufhebung des Paßvisums zwischen

der Schweiz und Italien. — Betriebswechsel in Italien. — Beschleunigte Güterzüge in Italien. — Neuordnung der französischen Staatsbahnen. — Französische Eisenbahnen im Staatshaushalt. — Tarifierhöhung in Frankreich. — Eisenbahnen und Landesverteidigung in Frankreich. — Fährbootverkehr Harwich-Zeebrügge. — Eine Unterstützungskasse bei den Londoner Untergrundbahnen.

Fremde Erdteile: Verkehrsverhältnisse in Persien. — Unterstützungskasse bei den chinesischen Eisenbahnen. — Aus Niederländisch-Ostindien. — Zusammenschluß amerikanischer Eisenbahnen. — Zugleistungsdienst in den Vereinigten Staaten.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Die schnellsten Zugfahrten der Deutschen Reichsbahn im Sommer 1925.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Organisation, Betrieb und Wirtschaft.

Grundzüge einer Lehre von den wirtschaftlichen Kräften.

Von Oberregierungsrat Dr. Behre, Halle.

I. Organisation und Organismus.

Wir behandeln hier zunächst die „Arbeitsorganisation“.

Sie ist begrifflich ein Machwerk. Auch das Machen des Machwerks wird sehr oft mit „Organisation“ bezeichnet. Wählen dafür den ebenso gebräuchlichen Ausdruck „Organisierung“.

Die Arbeitsorganisation ist ein geistiges Machwerk, das geistige Produkt eines schöpferischen Geistes, der sich der Organisierung auswirkt („Organisationsgeist“). Entsteht daher „im Geiste“, wird aber oft schon im Entstehen kurz danach objektiviert (Beispiel: Geschäftsverteilungs-

Die Arbeitsorganisation ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Sie soll nämlich eine Idee, die ihr allein nicht verwirklichen will oder kann, als Regler der nötigen Gemeinschaftsarbeit verwirklichen helfen.

Die Arbeitsorganisation ist ein System gedachter Arbeitsorgane. Sie soll, entsprechend ihrem Zwecke, stets das beste System darstellen, mag es nun das am billigsten, am schnellsten oder am reibungslosesten arbeitende sein: kommt das ganz auf den Gesichtspunkt an, den die Organisation als ausschlaggebend betrachtet.

e) Das „Arbeitsorgan“ besteht aus zwei Komponenten: der „Arbeitskraft“ (im Sinne von Person) und ihrer „Arbeitsaufgabe“. Die letztere bestimmt, welche Art von Arbeit die Person in dem Ganzen zu leisten hat. Ausgelöst wird die Arbeit durch besondere Auslösungsvorgänge („Auslösungen“), deren wichtigster der „Auftrag“ ist.

f) Zu der Erkenntnis, welche Arbeitsorgane notwendig sind, kommt die Organisierung dadurch, daß sie sich von der Gemeinschaftsarbeit in der Form, die ihr als wirkungsvollste erscheint, ein „Arbeitsbild“ macht und nunmehr ermittelt, welche Arbeitsorgane nötig sind, um funktionierend das Bild zu ergeben.

2. Nicht mehr zur Organisierung gehört die Verwirklichung der Organisation, d. h. die Verwandlung der gedachten in wirkliche Arbeitsorgane. Es geschieht dies durch Stellung der betreffenden Personen. Das System der Arbeitsaufgaben bleibt dabei also unberührt, es wirkt gleichsam als Aufnahmestellung, in die die auserkorenen Personen einrücken. Dagegen erhält die bis dahin nur in der Vorstellung bestehende Arbeitskraft nunmehr ihre Verkörperung. Eine Andeutung dieses Verhältnisses findet sich in der Redensart, daß der „Arbeitsposten“ (z. B. der Direktorposten), wenn der Direktor bestellt ist, von diesem „bekleidet“ und daß er wieder

„frei“ wird, wenn der Bestellte ausscheidet. Die Stellung kann „Selbststellung“ und „Anstellung“ sein. Im ersteren Falle stellt sich der Träger der Idee mit seiner eigenen Person in den Dienst der Idee, macht sich zum obersten Arbeitsorgan. Die Gesamtheit der gestellten Personen, die Verkörperung der Organisation, heißt „Arbeitsapparat“.

3. Die verwirklichte Organisation stellt einen „Organismus“ dar. Er heißt hier „Arbeitsorganismus“. Seine Bestandteile sind die wirklichen Arbeitsorgane. Wir haben hier einen gemachten Organismus vor uns, der zugleich ein Zweckorganismus ist. Er ist nämlich wie das Machwerk der Organisation ein Mittel zum Zweck, nur ist er der Organisation gegenüber das fortgeschrittene Mittel. Er unterscheidet sich vom menschlichen Organismus dadurch, daß dieser ein gewachsener Organismus und Selbstzweck ist.

4. Eine andere Bedeutung hat das Wort „Organisation“, wenn man von staatlichen, kommunalen, privatwirtschaftlichen, Berufsorganisationen usw. spricht. Zunächst erhebt sich hier die Frage, warum man diese persönlichen Organisationen nicht auch mit Organismus bezeichnet; denn man stellt sich doch bei ihnen die zugehörigen Menschen mit vor. Der Grund ist der, daß die Personen hier nicht der Arbeitsapparat einer vom Träger einer Idee gemachten Organisation sind, sondern daß sie selbst die Träger einer Idee sind und nach dem Grundsatz „Einigkeit macht stark“ sich selbst organisiert haben. Diese „Selbstorganisation“, die durch Zusammenschluß und später durch Anschluß erfolgt (der Maurer sagt, er „habe sich organisiert“ und „sei nun organisiert“), bedeutet aber nicht das Schaffen einer Organisation im Sinne von geistigem Machwerk, sondern das Sichflüchten in eine Gemeinschaft, die insofern „Organisation“ ist, als sie zu ihrem Wirken irgendwelcher Gemeinschaftsorgane bedarf. Diese „Gemeinorganisation“, wie wir sie nennen möchten, wird uns im folgenden nicht weiter beschäftigen.

II. Die Betriebsorganisation.

1. Die Organisation, die dem Betriebe in der Unternehmung das Rückgrat gibt (s. III), heißt allgemein „Betriebsorganisation“. Sie hat in vielem die gleichen Züge wie die Arbeitsorganisation. Auch sie ist ein geistiges Machwerk und entsteht durch Organisierung, die hier „Betriebsorganisierung“ heißt. Auch sie ist Mittel zum Zweck, soll eine Idee verwirklichen helfen. Auch sie ist ein System gedachter Organe, das den Betrieb möglichst wirkungsvoll, billig, reibungslos und gefahrlos machen soll. Die Organe, deren Gemeinschaftsarbeit sie regelt, sind aber nicht Arbeitsorgane, sondern „Betriebsorgane“.

Das Betriebsorgan besteht wie das Arbeitsorgan aus zwei Komponenten. Der erste ist die „Betriebsaufgabe“, der zweite ist der „Betriebsapparat“. Dieser zerfällt in einen persönlichen und einen sächlichen Teil. Die Einzelteile des persönlichen Apparates sind „Arbeitskräfte“, die des sächlichen Apparates „Arbeitsmittel“. Die Arbeitskräfte sind auch im Betriebsorgan die Komponenten von Arbeitsorganen. Infolgedessen vereinigen sich beim Betriebsorgan die Arbeitsaufgaben der zugehörigen Arbeitsorgane in der Betriebsaufgabe. Diese ist Einheit in der Vielheit der Arbeitsaufgaben. Auch diese Einheit in der Vielheit stellt ein System dar, weil die Arbeitsaufgaben aufeinander zur Betriebsaufgabe abgestimmt sind. Das bedeutet sowohl Arbeitsteilung als auch Über- und Unterordnung. Jedes Betriebsorgan hat also eingegliederte Arbeitsorgane. Zum mindesten muß eins vorhanden sein, in welchem Fall Betriebs- und Arbeitsaufgabe zusammenfallen. Beim Vorhandensein mehrerer Arbeitsorgane steht eins davon an der Spitze oder besser gesagt im Mittelpunkt des Betriebsorgans. Es ist das die „Leitung“ (so sagt man: Die Leitung ist wachsam, Beschwerden sind an die Leitung zu richten). Im Gegensatz zu den Arbeitskräften haben die „Arbeitsmittel“ keine Aufgabe, sondern nur eine „Zweckbestimmung“. Das Grundstück „auf“, der Fa-

brikraum „in“, die Hobelbank „an“ und der Hobel „mit“ gearbeitet wird, sie alle sind nur Mittel zum Zweck, sie funktionieren wohl, doch sie arbeiten nicht. Infolgedessen haben den Arbeitskräften alle „zugewiesen“ zu gelten, sie gelten nicht wie diese durch eine Organschaft in die Betriebsaufgabe hinüber, sondern werden durch die Arbeitskräfte gegen die Betriebsaufgabe „mediatisiert“.

Die Art der Verbindung, die zwischen Arbeits- und Betriebsorgan besteht, macht es möglich, daß dasselbe Arbeitsorgan verschiedenen Betriebsorganen gehört. Die Arbeitsaufgabe (Dienst) eines Bahnarbeiters besteht z. B. in fünf Stunden Unterhaltung und fünf Stunden Rangieren: Der Mann geht halb zur Bahnmeisterei und halb zum Bahnhof, wir machen die Bekanntschaft mit dem „halben Kopf“ als einer Erscheinung, die durch das Eingliedern eines Arbeitsorgans in zwei Betriebsorgane (die Bahnmeisterei und den Bahnhof) zustande kommt.

Die Betriebsorganisierung hat es insofern schwerer als bloße Arbeitsorganisierung, als bei organisiertem Betriebe nicht nur ein persönlicher, sondern auch ein sächlicher Apparat Funktionen abgibt und die Betriebsorgane nicht nur selber, sondern auch in ihrem Verhältnis zueinander so aufgebaut werden müssen, daß sich jener Idealbetrieb ergibt, von dem die Betriebsorganisierung als ihrem „Betriebsbilde“ ausgeht.

2. Die Verwirklichung der Betriebsorganisation, die sich später zu zeigen sein wird, auf der Wirtschaftsseite in der „Betriebsdotation“ abspielt, geschieht beim persönlichen Apparat durch „Selbststellung“ und „Anstellung“ (s. o.), beim sächlichen Apparat durch „Zuweisung“ der Sachgegenstände an die Arbeitskräfte, die sie benutzen sollen (Zuweisung von Feder und Papier an die Schreibkraft, Zuweisung der neuen oder ausgebesserten Lokomotive an das Betriebswerk, Zuweisung der neuen Räumlichkeiten an das Betriebsbüro). Die bisher nur vorgestellten werden so zu wirklichen Betriebsorganen. Die so verwirklichte Betriebsorganisation ist der „Betriebsorganismus“. Er ist ein System von Betriebsorganen, die unter einem gemeinsamen Spitzennamen einander teils gleich-, teils untergeordnet sind. Das tonangebende Arbeitsorgan im „obersten Betriebsorgan“ ist die „oberste Leitung“. In der Regel ist es der Unternehmer in eigener Person.

Die Betriebsorgane wie der Betriebsorganismus haben, sobald sie in Aktion getreten sind, Eigenbewegung (s. III). Sie sind alsdann lebendige Gebilde. Als solche werden sie in der Praxis meist mit „Betrieb“ bezeichnet (wohl zu unterscheiden von dem Betrieb als ihrer Funktion!). In diesem Sinne spricht man von Wirtschaftsbetrieben, Privatbetrieben, Staatsbetrieben usw. Hier ist allemal der lebendige Betriebsorganismus gemeint. Die deutsche Reichsbahn war z. B. einmal ein Reichsbetrieb, jetzt ist sie ein Gesellschaftsbetrieb. Demgegenüber sind die Betriebe, verstanden als lebendige Betriebsorgane, Teilbetriebe. Diese zerfallen in Hauptbetriebe, Hilfsbetriebe und Nebenbetriebe. Solche Hilfsbetriebe sind z. B. gemeint, wenn man von Werkstättenbetrieben der deutschen Reichsbahn spricht. Gegenüber sind z. B. die Bahnwirtschaften Nebenbetriebe.

III. Der Betrieb.

1. Allgemeines. Die Wurzel, aus der der Begriff Betriebes entspringt, ist das „Betreiben“. Gegenstand des Betreibens ist immer eine „Entwicklung“. Es gibt eine Entwicklung, die sich von selber vollzieht. Eine Entwicklung kann vielfach gar nicht betrieben werden, weil sie nur durch die Einwirkung spottet. Ist das nicht der Fall, so wird sie vielfach insofern betrieben, als man will, daß sie in bestimmter Richtung, daß sie schneller vor sich geht usw. (man zieht grüne Rosen, man bildet die Seele des Kindes, man beschleunigt das Lernen durch Lehren [Lehrbetrieb!]). Es gibt aber auch eine Entwicklung, die betrieben werden muß, damit sie überhaupt vonstatten geht. Es ist das die Entwicklung, die

steht, daß eine zielhafte Idee verwirklicht wird, mag sie Aufgabe, Vorhaben, Plan oder sonstwie heißen.

Hier setzt unsere Aufgabe ein. Die oberste und erste Komponente der Gebilde, die der wirtschaftlichen Praxis unter der Bezeichnung wirtschaftliche Kräfte seit jeher bekannt sind, der Wirtschaftsgedanke, hat zum Inhalt eine solche zielhafte Idee. Die unaufhörliche Entwicklung, die von dieser Wirtschaftsidee ausgehen muß, damit ihr Dauerziel, das Versorgungsein mit irgendwelchen Belangen erreicht wird, erfordert ein unablässiges Betreiben. Die Wirtschaftsidee funktioniert dabei als treibende Kraft, d. h. sie treibt ihren Träger, unaufhörlich die Verwirklichung zu betreiben. So spricht man namentlich bei der Erwerbsunternehmung von einem Betreiben (der Kaufmann betreibt sein Geschäft, der Fabrikant „betreibt“ seine Fabrik), während man sonst auch dem Ausdruck „Treiben“ beizugehen (ich „treibe“ z. B. einen Erwerb). Dies Betreiben, das, wie gesagt, vom Träger der Wirtschaftsidee ausgeht, ist der Begriff, in welchem „Wirtschaft und Betrieb“ noch nicht besonders erscheinen, der daher allemal angewandt wird, wo diese Sonderung nicht interessiert. Bemerkt sei, daß dabei statt „Betreiben“ oft auch „Betrieb“ gesagt wird (Beispiel: Geschäftsbetrieb, Betrieb des Handelsgewerbes).

Dies Betreiben enthüllt, sobald man in die Struktur der wirtschaftlichen Kräfte hineinsteigt, zwei sich ergänzende, der Art nach verschiedene Seiten: die „Wirtschaft“ und den „Betrieb“. Die Wirtschaft ist in ihrem Kern ein geistiger von Ort und Zeit begrifflich unabhängiger Prozeß, der die wirtschaftliche „Entwicklung“, die unaufhörliche Verwirklichung des zum Wirtschaftsziele gesetzten Versorgungseins, durch „Dynamisierung“ der zum Opfer auszuwerfenden Güter betreibt, worauf dann diese selbst den Rest der Arbeit übernehmen („Ablauf der Wirtschaft“). Demgegenüber ist der Betrieb der jene Entwicklung betreibende in Ort und Zeit gebundene Arbeitsprozeß. Dabei ist der Betrieb der Wirtschaft insofern Objekt, als sie ihn, zum Teil gelegentlich, zum Teil systematisch von dem Gesichtspunkt aus betrachtet, was er kostet an Zeit, an Mühe oder an Geld. Der Betrieb ist in der Lehre von den wirtschaftlichen Kräften nur insoweit zu behandeln, als es zum Verständnis der Wirtschaft gehört. Im übrigen ist er, und zwar nicht nur als Sein, sondern auch als Seinsollen, das Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre.

Danach ist der Betrieb vor allem als die Gegenseite, in seinem Verhältnis zu der Wirtschaft näher zu behandeln; denn die Wirtschaft erscheint dadurch in einem ganz eigenartigen Licht. Dagegen ist er als Objekt nur da zu behandeln, wo die Wirtschaft auf ihn systematisch ihr Augenmerk richtet. Beim „Hause“ ist das nicht der Fall. Der Betrieb interessiert die Wirtschaft hier nur gelegentlich, wenn er dem Nutzen gegenüber, den das Hereinkommen des erstrebten Gutes oder Geldes (z. B. Arbeitslohnes) bedeutet, verhältnismäßig große Unkosten macht. Beispiel: Der Arbeiter überlegt, ob er die ihm angebotene Stelle trotz des langen Weges, der müde macht und tiefelsohlen kostet, annehmen soll. Dagegen spielt der Betrieb, in ganzen wie in seinen Teilen, in der Unternehmungswirtschaft eine gewaltige Rolle, weil es ein Grundsatz jeder Unternehmung ist, die „Betriebskosten“ möglichst niedrig zu halten. Zu diesem Zwecke ist die Unternehmungswirtschaft ständig bemüht, den Betrieb möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Der Teil der Wirtschaft, der dies tut, ist die „Betriebsführung“. Ihre erste und wichtigste Seite, die Betriebsorganisation, die die Betriebsorganisation schafft, haben wir oben kennengelernt. Die beiden anderen Seiten, Betriebsdotierung und Betriebsregulierung, werden noch später erörtert. Da die Betriebsführung stets darauf ausgeht, den Betrieb möglichst wirtschaftlich zu gestalten, wird sie in der Betriebswirtschaftslehre, die den Betrieb der Unternehmung in seinen typischen Einzelheiten, vor allem aber auch unter dem Gesichtspunkt, wie er sein soll, behandelt, als „wirtschaftliche Be-

triebsführung“ oder mehr noch als „wissenschaftliche Betriebsführung“ zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. Die Betriebswirtschaftslehre tut damit kund, daß ein Wirtschaftsbetrieb, wie er sein soll, eine Betriebsführung voraussetzt, die nicht nur von wirtschaftlichem, sondern auch von wissenschaftlichem Geiste durchtränkt ist. Das Kennen von Sache und Mensch und das Können, aus beiden das Beste herauszuholen, an sich und durch ihr Bringen in ein System, durch Organisierung, das ist der Geist der Wissenschaft, der ständig bis in die letzten Winkel des Unternehmungsbetriebes hineinleuchten muß.

2. Der organisierte Betrieb. Der Betrieb der Unternehmung ist, wenn er einsetzt, noch nicht organisiert; denn die „Betriebsorganisation“ soll ihn ja erst organisieren. Die Organisation selbst also wird, als begrifflich zur Wirtschaft gehörig, von einem nicht organisierten Betriebe begleitet. Sein erster Anfang wird vielfach darin bestehen, daß der Unternehmer selbst an seinem Schreibtisch mit Tinte, Feder und Papier die Grundlinien festlegt, auf denen sich die Betriebsorganisation aufbauen soll. Solange der Betrieb noch nicht organisiert ist, bietet er der Betrachtung wenig Interesse. Die allgemeine „Wirtschaftsführung“, die zugleich mit dem Betriebe einsetzt, gibt jedenfalls schon ständig auf ihn Acht, damit die Kosten in dem richtigen Verhältnis bleiben zum Nutzen (man denke an die hohen Kosten mancher technischer Versuche, die die Organisation in technischer Beziehung vorbereiten sollen!). Selbstverständlich kann es auch nur zum Zwecke des weiteren Organisierens schon zu Organisationen kommen; die Gebilde, die so entstehen, sind aber vorübergehender Natur.

Der organisierte Betrieb ist das Arbeiten des Betriebsorganismus. Darin, wie er arbeitet, zeigt sich, ob die Organisation ihren Zweck erfüllt oder nicht. Wie aber ist das Verhältnis der Wirtschaft zu dem nunmehr organisierten Betrieb?

Der Betriebsorganismus hat Eigenbewegung. Er wird zwar manchmal mit einer Maschine verglichen und dann Betriebsmaschine genannt; doch ist die Arbeit einer Maschine nicht Eigenbewegung, da die Maschine, solange sie arbeitet, einer fremden Kraft bedarf, die sie treibt (Dampfkraft, Windkraft usw.). Das ist beim Betriebsorganismus nicht der Fall. Er arbeitet vermöge eigener Kraft, er ist kein bloßer Mechanismus wie die Maschine. Zu dieser Eigenbewegung ist er durch die Arbeitsorgane befähigt, die den sie eingegliedert haltenden Betriebsorganen Arbeitskraft verleihen. Diejenigen Arbeitsorgane, die in den Betriebsorganen als „Leitung“ im Mittelpunkt stehen, haben es durch die auch innerhalb der Betriebsorgane bestehende Organisation in der Hand, die unterstellten Arbeitsorgane innerhalb der ihnen zugewiesenen Aufgabe je nach Lage des Falls zu bewegen. Es geschieht dies durch „Anordnung“ und „Auftrag“, und findet seine Erledigung durch „Befolgung“ und „Ausführung“. Der Sachapparat wirkt dabei zum Teil schon bei Anordnung und Auftrag mit (z. B. Fernsprecher, Schreibzeug), zum Teil bei Befolgung und Ausführung (z. B. Handwerkszeug), zum Teil endlich in mehr allgemeiner Form („Dienstgebäude“, „Arbeitsstätte“, „Arbeitsraum“ usw.). Auf diese Weise stets durch einen einheitlichen Willen, nämlich durch den des zentralen Arbeitsorgans kontrolliert, erscheinen die Funktionen des Betriebsorgans als ein „Arbeiten“ dieses Organs. So sagt man, daß eine Behörde flott arbeitet, ein Rangierbahnhof gut oder schlecht arbeitet, zwei Dienststellen gut zusammenarbeiten usw. Da nun der Betriebsorganismus ein System von Betriebsorganen ist, die unter einem gemeinsamen Spitzenorgan einander teils gleich-, teils untergeordnet sind, so sind auch ganze Betriebsorgane befähigt, durch „Anordnung“ oder „Auftrag“ andere Betriebsorgane in Bewegung zu setzen (so spricht man von einer „Anordnung der Verwaltung“, einem „Auftrag“ des Hauptwagenamts an die unterstellten Wagenbüros usw.). Auf diese Weise ist das Spitzenorgan, in dessen Mittelpunkt der oberste Betriebsleiter steht, in der Lage, den Betrieb bis in die letzten Winkel in seinem Geist durch An-

ordnungen zu leiten. Das Arbeiten des Betriebsorganismus vollzieht sich nun in dem Arbeiten seiner Betriebsorgane: Der Betrieb im weitesten Sinne stellt sich so als Einheit in der Vielheit dar. Infolgedessen werden auch die Vielheiten als „Betrieb“ (im engeren Sinne) bezeichnet. So spricht man z. B. von einem Behörden-, Werkstatt-, Kantinenbetrieb usw. Es ist der Zug der neueren Zeit, daß man aus Gründen der Ersparnis und einer reibungsloseren Arbeit die Arbeitsorgane in den Betriebsorganen in immer größerem Umfang durch den Sachapparat zu ersetzen sucht. Besonders ist das in den Betriebsorganen, wo technisch produziert wird, der Fall. Man spricht hier mit Recht von einer Tendenz der Mechanisierung, weil die lebendigen Arbeitsorgane, die Träger der dem Organismus eigentümlichen Eigenbewegung, bei dieser Methode zugunsten unlebendiger Glieder, die als geschlossenes System einen Mechanismus bedeuten würden, zurücktreten müssen. Da aber selbst bei stärkster Mechanisierung ein Arbeitsorgan zumindest zurückbleiben muß, so kann der Betriebsorganismus niemals in einen Betriebsmechanismus verwandelt werden. Das Wort „Betriebsmechanismus“ ist also nichts als ein bildhafter Ausdruck, gleichwie das Wort „Betriebsmaschine“. Die „Mechanisierung“ ist demnach nur eine Richtungsmethode der „Organisierung“.

Die Eigenbewegung des Betriebsorganismus ist aber keine zwangsläufige. Dem „Betreiben“, dessen eine Seite die Wirtschaft und dessen andere der Betrieb, also jene Eigenbewegung ist, wird in der Wirtschaftsdeutung nur ein allgemein umrissenes „Versorgtein“ als Wirtschaftsziel gesetzt (s. u.), der wirtschaftlichen „Entwicklung“, die betrieben werden soll, ist durch die Wirtschaftsdeutung nur die Richtung gewiesen. Das „Betreiben“ ist die Gestaltung der wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen der gewiesenen Richtung. Damit haben beide Seiten des Betriebes, die Wirtschaft wie der Betrieb, einen „Spielraum“. In ihm vollzieht sich das „Spiel der wirtschaftlichen Kräfte“. Es ist bekannt, daß in dem ewigen, nur neuerdings mit besonderer Schärfe entbrannten Ringen „Wirtschaftspolitik gegen Wirtschaft“ das „freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte“ in den verschiedenen Gradschattierungen das Kampfbild ist. In diesem Spielraum sehen wir die Wirtschaft in einem fortwährenden Suchen, Wägen und Wagen am Werk, und dieser Zustand ewigen Wechsels kommt in dem Betrieb als nur der anderen Seite desselben Prozesses entsprechend zum Ausdruck.

Damit kommen wir auf die schon anfangs erwähnte Eigenschaft des Betriebes, daß er die eine Seite eines Lebens ist, dessen andere Seite die Wirtschaft einnimmt. Betrieb und Wirtschaft stehen also Seite an Seite. Wir können das die „Unzertrennlichkeit von Wirtschaft und Betrieb“ nennen. Gewöhnlich sagt man dafür: Wirtschaft macht Arbeit (nicht: Wirtschaft ist Arbeit!). Am deutlichsten tritt diese Verbundenheit in den gemeinsamen Anfängen zutage, d. h. wenn Wirtschaft und Betrieb im Banne und Rahmen der Wirtschaftsdeutung in einemfort gemeinsam neuen Anlauf nehmen zu immer neuen und in der Art bald mehr, bald weniger wechselnden Operationen. Diese gemeinsamen Anläufe vollziehen sich jedesmal in einer Person, die dabei nach der einen Seite als Wirtschaftsperson, nach der anderen als Betriebsperson in Aktion tritt und als letztere nunmehr die sonst noch nötigen Organe des Betriebes in Bewegung setzt. Soweit der Betrieb dabei aber auch ins Detail gehen mag, es gibt in ihm keinen noch so unbedeutenden Vorgang, dem nicht ein ganz bestimmter Teil der Wirtschaft gegenübersteht, zu dessen Gegenseite er gehörte. Der Betrieb kann eben der Wirtschaft nie entkommen. Jene gemeinsamen Anläufe finden in großen Betrieben auch nebeneinander statt, und zwar in desto größerem Umfang, je mehr Personen nach der Organisation dazu berufen sind, auf ihnen reservierten Teilgebieten entscheidend an der Wirtschaft mitzuwirken.

Was von der Unzertrennlichkeit der „Wirtschaft“ vom Betrieb gilt, gilt in derselben Weise vom „Ablauf der Wirt-

schaft“, der ja nur ihre Fortsetzung ist. Wie die Wirtschaft nur durch ihren ewigen Begleiter, den Betrieb zu einer lebendigen Erscheinung wird, wie die Wirtschaftstätigkeit des Direktors, um nur dieses Beispiel zu nehmen, nicht denkbar ist, ohne daß zeitkostende Arbeit, vielfach auch von Hilfspersonen, angewandt wird und Zimmer, Schreibtisch, Tinte, Feder, Heizung und Beleuchtung dabei ihre Mitwirkung üben, so bedarf auch der Ablauf der Wirtschaft, das sich immer wiederholende „Einbringen“ durch die von der Wirtschaft dynamisierten Güter (s. u.), damit es lebendiges Geschehen wird, des Betriebsgleiters als des „Weges“ („Tauschweg“, „Produktionsweg“), auf dem es sich vollzieht: Auch der Ablauf der Wirtschaft „macht Arbeit“, und zwar erfordert das Einbringen einen großen Aufwand von Arbeit, an der mitunter eine Menge Personen und als Arbeitsmittel alle möglichen Sachen von der Schreibmaschine bis zum Lastwagen oder der Lokomotive beteiligt sein können. Am gewaltigsten tritt diese Erscheinung bei den Eisenbahnunternehmungen auf, und hier steht an der Spitze wiederum die Deutsche Reichsbahn.

Wirtschaft und Betrieb sind nicht artgleich; denn Wirtschaft „macht“ Arbeit, aber „ist“ nicht Arbeit. Wären beide artgleich, so könnten sie nicht die entgegengesetzten Seiten eines gemeinsamen Dritten, nämlich des Lebens in den wirtschaftlichen Kräften sein. Dadurch, daß sie beide „Seiten“ sind, die sich ergänzen, können sie, soweit sie sich ergänzend einander gegenüberstehen, nicht in das Verhältnis von Ursache und Wirkung zueinander treten. Die Wirtschaftstätigkeit des Direktors hat also nicht zur „Folge“, daß er am Schreibtisch sitzt und arbeitet, sondern beides vollzieht sich zusammen, ohne daß ein Bewußtseinsakt zwischen beiden vermittelt. Das ist zu beachten, wenn wir hernach beim Eingehen auf die Struktur der Wirtschaft von besonderen Seiten oder Teilen der Wirtschaft (Wirtschaftsführung, Erwerb, Verbrauch, Einkauf, Produktion, Vertrieb, Betriebsführung) sprechen. All diese Seiten und Teile der Wirtschaft sind automatisch von einem entsprechenden Abschnitt aus dem Betriebe begleitet, daher sie denn auch automatisch Betriebskosten verursachen. Dagegen hat die Wirtschaft als ein psychischer Prozeß (den psychischen Charakter der Wirtschaft hat mit Energie schon Lieffmann verfochten) die Fähigkeit, sich den Betrieb getrennt von seiner Gegenseite vorzustellen. Systematisch tut sie das, wie schon erwähnt, in Unternehmen. Gar mancher Unternehmer betrachtet auch seine eigene Betriebstätigkeit, z. B. daraufhin, ob er die richtige Zeiteinteilung hat, ob er sich nicht den Kopf mit zuviel minder wichtigen Dingen belastet u. ä. m.

3. Die Betriebstätigkeit. Sie hat begrifflich nur in der organisierten Betrieb ihren Platz; denn der nichtorganisierte Betrieb hat keine innere Struktur. Die Betriebstätigkeit ist insofern von besonderer Bedeutung, als sie in der Funktion des Betriebsorgans und damit auch in der Funktion des Betriebsorganismus das aktive Element ist, das jene Funktion zu einem „Arbeiten“ zur Eigenbewegung macht. Die Betriebstätigkeit steckt in der Funktion des Betriebsorganismus, weil die Betriebspersonen von denen diese Tätigkeit ausgeht, im Innern des Organismus stehen. Sind doch die Betriebspersonen erst im Innern der Arbeitsorgane als deren eine Komponente (Arbeitskraft) zu treffen! Und über diesen Organen schließen sich noch die Betriebsorgane zusammen! Daher sagt man mit Recht, daß die Betriebspersonen alle tätig sind im Betriebe. Daher sagt man dem auch, daß eine Betriebsperson, wenn ihr infolge dieser Tätigkeit etwas zustößt, in dem Betriebe zu Schaden kommt. Die Erklärung, weshalb die Funktion des Arbeitsorgans auch die Funktion des übergeordneten Betriebsorgans aktiviert, zu einem „Arbeiten“ macht, liefert die in jedem Betriebsorgan herrschende Organisation, vermöge deren die Funktion des Arbeitsorgans und die Funktionen der jeweils mitverfaßten Sachgegenstände (Beispiel: X. schreibt mit Tinte und Feder an seinem Schreibtisch in dem geheizten Dienstraum) eine vom Organisator der Art nach vorbedachte Funktion sind, in der die Funktion des Arbeitsorgans auf den Sachfunktionen be-

uht und diese dadurch gleichsam in sich aufnimmt (ich kann nicht Bürodiens tun, wenn ich nicht weiß, womit, worauf, woran, worin ich schreiben soll).

IV. Die Wirtschaft allgemein.

1. Allgemeines. Die Nationalökonomie hat es bisher nicht vermocht, ja eigentlich auch kaum versucht, eine Lehre vom Subjekt zu entwickeln. Infolgedessen ist auch der Begriff der Wirtschaft bisher höchst unklar geblieben. Beides ist der Grund, warum die Nationalökonomie noch immer keine geschlossene Wissenschaft darstellt. Es fehlt ihr das Identitätsprinzip, das Zentralphänomen, das jede Wissenschaft haben muß, um ihr System darum zu gruppieren. Die Nationalökonomie ist heute ist ein logisch teilweise nur schwächlich verbundenes Nebeneinander von einzelnen Wissensgebieten, deren Kern durch irgendwelche volkswirtschaftlich bedeutsamen Erscheinungen bestimmt wird.

Jenes bisher vergeblich gesuchte Zentralphänomen ist die wirtschaftliche Kraft, und man kann es geradezu als eine Laune des Schicksals bezeichnen, daß die „wirtschaftlichen Kräfte“, die doch von je in aller Munde sind, der Wissenschaft bisher so gar keinen Anreiz zum Nachdenken gaben. In den folgenden Zeilen sollen der „Struktur“ dieser Kräfte gewidmet sein. Die Wirtschaft spielt sich als die eine Seite des Betriebens (s. o.) in diesen Kräften ab. Die wirtschaftliche Kraft ist ein Ding in Funktion, und diese Funktion, die, wie im Betriebe ausgeführt, eine doppelte ist, ist einerseits die „Wirtschaft“ mit dem ihr auf dem Fuße folgenden Ablauf und andererseits der „Betrieb“. Eine besondere Art der wirtschaftlichen Kraft ist die Unternehmung, die uns vorzugsweise beschäftigen soll.

2. Der Wirtschaftsgedanke. Alles Wirtschaften ist über heischendes Sorgen für Versorgung der eigenen oder einer fremden Person. Es ist, kurz ausgedrückt, Erkaufen einer Versorgung, wobei in dem Erkaufen das Opfer liegt, das die Versorgung kostet. Die gesellschaftliche Erscheinung, daß eine moderne Volkswirtschaft der zivilisierten Nationen Volkswirtschaft ist, d. h. auf einer äußerst weit entwickelten Arbeitsteilung beruht, bei der fast alles, was der einzelne braucht, von anderen hergestellt und herangeschafft wird. Erst durch die Vermittlerrolle des Geldes der richtigen Stelle zufließen, diese Erscheinung findet ihren geistigen Ausdruck in den heutigen „Wirtschaftsgedanken“, die als oberste und erste Komponenten der wirtschaftlichen Kräfte dem Leben, diese erfüllt, den Impuls geben und mit ihrem Inhalt, der Wirtschaftsidee, zugleich der Ziel- und Wegweiser sind, das „Wirtschaftsziel“ und den „Wirtschaftsweg“ weisen.

Der Wirtschaftsweg, d. h. die Wirtschaft, wie sie der Wirtschaftsgedanke im Bilde entwickelt (man kann insofern auch von dem „Wirtschaftsbilde“ sprechen), hat, wo sich jenes angewiesen sein der wirtschaftlichen Kraft auf andere Kräfte, des Geldhabenmüssen zum Zweck des Sichbefriedigenkönnens seiner Urform anmeldet, zwei dementsprechende Teile. Die wirtschaftliche Kraft, wo dieses der Fall ist, nennen wir „Haus“. Es ist damit die auf dem Hausstand basierende Urform der wirtschaftlichen Kraft. Die beiden Teile der Wirtschaft des Hauses sind der „Erwerb“, das Streben nach Versorgtsein mit Geld, wobei das Opfer bei der großen Masse in persönlicher Arbeit besteht, und der „Verbrauch“ (auch „Konsumtion“, „Konsum“ genannt), d. h. das Streben nach Versorgtsein mit des Lebens Nahrung und Genuß, wobei das Opfer in den weitesten Schichten der Arbeitsteilung liegt. Demgemäß lautet heute die Wirtschaftsidee des Hauses in ihrer allgemeinsten typischen Fassung: „Ich muß Erwerb treiben und mit dem Einkommen mich und die Meinen versorgen“, wobei an Stelle des „ich“ in den ärmeren Schichten meistens ein „wir“ tritt. Verbrauch ist also volkswirtschaftlich Einkommensverbrauch.

Die „Unternehmung“ ressortiert vom Hause oder dem

dem Hause verwandten „Gemeinwesen“ (Staat, Provinz, Gemeinde usw.); denn ihr Wirtschaftsgedanke entwickelt sich in einem Prozeß, der noch zur Wirtschaft des Hauses gehört, aus dem häuslichen Wirtschaftsgedanken (s. u.). Die Unternehmung bleibt daher in einer steten geistigen Verbundenheit mit dem Hause. Sind mehrere Häuser beteiligt (Gesellschaftsunternehmung), so ist der Unternehmungsgedanke in allen Häusern verankert. Er ist dann ein „Gemeingedanke“, auf welchen näher einzugehen hier zu weit führen würde. Die Unternehmung will, als die prägnanteste Erscheinung, die die oben erwähnte Arbeitsteilung der wirtschaftlich vorgeschrittenen Völker zeitigt, Gebrauchs- oder Verbrauchsgüter erstellen, nach denen andere verlangen (man bezeichnet dies Erstellen als den „Gegenstand des Unternehmens“), und entweder mit dem Überlassen dieser Güter ein Geschäft machen oder die Güter zu den Selbstkosten überlassen. Dabei soll in jedem Fall ein Kapital die ganze Arbeit verrichten. Im ersten Falle haben wir die „Erwerbsunternehmung“ vor uns; denn er steht im Zeichen des „Erwerbs“, da der Reingewinn aus dem Geschäft zum Einkommen des mütterlichen Hauses oder Gemeinwesens fließen soll. Im zweiten Falle haben wir die „Wohlfahrtsunternehmung“ vor uns; denn er steht im Zeichen der Wohlfahrt, indem hier der einzige Zweck ist, die bedachten Kräfte mit den Gütern auf wohlfeile Art zu versorgen. So lautet z. B. die Wirtschaftsidee der Erwerbsunternehmung: „Ich will mit einem Kapital von 100 000 M eine Fabrik für Werkzeugmaschinen betreiben“. Der Erwerbszweck wird dabei der Kürze halber und als selbstverständlich weggelassen.

3. Die Wirtschaft im allgemeinen. Jede Wirtschaftsidee hat ihren „Träger“. Sind es mehrere, so bilden sie eine Gemeinschaft, die indessen für die Erkenntnis der Wirtschaft nichts Besonderes bietet. Der Träger einer Idee fühlt sich vermöge seiner Trägerschaft stets berufen zum „Diener an der Idee“. Damit wird die Idee für ihn zu einer „treibenden Kraft“. Diese ist es, die Wirtschaft und Betrieb in Bewegung setzt und hält. Das Wirken dieser Kraft auf ihren „ersten Diener“ stellt den dauernden lebendigen Zusammenhang dar zwischen dem Geschwisterpaare Wirtschaft und Betrieb und der Wirtschaftsidee.

Der erste Diener an der Wirtschaftsidee wird in der Regel „Wirtschaftler“ genannt, während er nach der betrieblichen Seite als „Betriebsherr“ auftritt. Er ist das Haupt der Wirtschaft, die oberste der „Wirtschaftspersonen“, wenn neben ihm noch „Hilfswirtschaftler“ tätig sind. Auch diese, nach der betrieblichen Seite als „Betriebspersonen“ fungierend, stehen, obgleich sie nicht Träger der Idee sind, sehr oft in jenem inneren, unmittelbaren Verhältnis zu der Idee, das sie zu Dienern „an“ der Idee macht. Immer aber sind sie „Diener für die Idee“, weil sie dem Träger der Idee als Angestellte oder durch sonstige Bindung untertan sind und insofern mindestens in einem mittelbaren Verhältnis zu der Idee stehen.

Die „Wirtschaft“ und ihr „Ablauf“ sind, ergänzt durch den Betrieb, das Leben, das jede wirtschaftliche Kraft erfüllt und damit zu einer lebendigen Kraft macht. Aus diesem Grunde wird bisweilen auch die wirtschaftliche Kraft mit Wirtschaft und, wenn der Betrieb, wie in der Unternehmung, organisiert ist, mit „Betrieb“, Wirtschaftsbetrieb“ oder „Betriebswirtschaft“ bezeichnet (Beispiel: In fast allen Wirtschaften, die auf dem Arbeitseinkommen aufgebaut sind, zeigt sich ein Erlahmen der Kaufkraft). Die Wirtschaftsidee ist eine Richtungsidee, somit eine richtunggebende Kraft. Das gilt für Wirtschaftsziel wie Wirtschaftsweg. Der Wirtschaftler hat demgemäß an sich die Wahl, wie weit er jedesmal in der gewiesenen Richtung gehen will. Er kann seine Wünsche weit stecken, er kann sich auf das Nächste beschränken. Seine Wünsche, im Wege des Tausches sich zu versorgen, haben nur immer zwei natürliche Schranken: Er muß das bieten können, was der andere verlangt, und was er selber haben möchte, muß der andere bieten können.

In diesem Sinne entwickeln sich „Wirtschaftsoperationen“. Sie gehen darauf aus, das dem anderen Teil zu bietende Gut zu „dynamisieren“, d. h. ihm „Tauschkraft“ zu erwirken, vermöge deren es dann das Gegengut „einbringt“. Um ein Gut zu dynamisieren, braucht es der Wirtschaftler noch nicht zu „haben“. In der Beziehung hat die Wissenschaft viel leeres Stroh gedroschen, indem sie von dem Habenmüssen ausging und vielfach untersuchte, welcher Art das Haben sein müsse, ob insbesondere auch die rechtliche Verfügung über das Gut zum Haben gehöre. Das Gut kann danach „Kraft“ erlangen, ohne daß es da ist, und diese Kraft kann auch schon vorher wirken. Das beste Beispiel ist der ausbedungene Zins, der dem Unternehmer das gewünschte Leihkapital einbringt, obgleich er doch erst mit Hilfe des Kapitals herausgewirtschaftet werden soll. Zu der Tauschkraft gesellt sich in den Produktionsunternehmungen noch die „Produktivkraft“.

Mit erfolgter Dynamisierung ist die Wirtschaftsoperation zu Ende, es folgt nun ihr „Ablauf“. Dieser vollzieht sich „auf“ dem betrieblichen Weg, d. h. dem Weg, der Zeit und vielleicht auch Mühe und „Unkosten“ fordert (weshalb z. B. manche Beschaffung, obwohl sie „sonst“ nicht teuer ist, unterbleibt). Dagegen ist der Ablauf selbst eine Eigenbewegung des Gutes. Mit der ihm von der Wirtschaft verliehenen „Kraft“ verliert das Gut seine bisherige Eigenschaft als bloßes Objekt und wird zu einem Gute, das als „Gut in seiner Kraft“, als „Kraftgut“ angesehen werden muß. Als solches „bringt“ es dann „ein“. Dasselbe Gut bleibt auf der betrieblichen Seite weiter „Objekt“. Während mir z. B. das Markstück einerseits das Ullsteinbuch „einbringt“, bezahle ich das Buch andererseits „mit“ dem Markstück. Genau so liegt die Sache, wenn das Gut ein „Stück Arbeitskraft“ ist (das bei Dauerbeschäftigung wiederum zeitlich gestückelt sein kann, z. B. in Schichten von täglich acht Stunden). Dies Stück Arbeitskraft wird mit dem Zustandekommen des Arbeitsvertrages ebenfalls zu einem Kraftgut im oben erörterten Sinne und „bringt“ nunmehr den Lohn „ein“. Betrieblich betrachtet „gebe“ ich dagegen meine Arbeitskraft „aus“, verdiene ich mir den Lohn „mit“ meiner Arbeit, arbeite ich und nehme dann den Lohn in Empfang. Auch beim Unternehmen findet ein Einbringen im großen statt, nämlich das dem Kapital der Unternehmung als Zweckfunktion zugewiesene „Abwerfen der Rente“. Das von jedermann im Mund geführte und gleichwohl von der Wissenschaft nicht entdeckte „Einbringen“ hat sonach für die Nationalökonomie eine ganz universelle Bedeutung, es ist gleichsam der Nachschlüssel zum Begriffe Wirtschaft, wenn man den Wirtschaftsgedanken als den Hauptschlüssel ansieht. Die „Unzertrennlichkeit von Wirtschaft und Betrieb“ erfährt hier ihre logische Ausdehnung auf den „Ablauf“ der Wirtschaft und die aktiv in ihn verstrickten Güter, nachdem wir bei den Personen bereits das gleiche gesehen: Wenn das „Leben“ in den wirtschaftlichen Kräften zwei Seiten, eine wirtschaftliche und eine betriebliche hat, dann ist es ein Gebot der Logik, daß auch die der Wirtschaft dienenden Güter, sobald sie zu eigenem Leben dynamisiert der Wirtschaft zum Ablauf verhelfen, die Doppelseitigkeit des Lebens, das nunmehr durch sie hindurchgeht, teilen. Da das einzelne „Einbringen“ immer der Ablauf einer Wirtschaftsoperation ist und die Wirtschaftsoperationen als die Ausläufer der Wirtschaft bezeichnet werden können, stellen die Abläufe der Operationen, wenn man sie in ihrem Zusammenhange betrachtet, den stoßweisen „Ablauf der Wirtschaft“ dar.

Der Kern jeder Wirtschaftsoperation ist ein innerer Prozeß. Er kann von kleinsten Ausmaßen sein. Zur Dynamisierung genügt nämlich vielfach ein einfacher Willensentschluß. Einem Gelegenheitsarbeiter werden fünf Groschen für eine Arbeit geboten: Er braucht bloß anzunehmen, dann hat er dem Quantum von ihm abzugebender Arbeit die Tauschkraft erwirkt. In allen anderen Fällen gesellt sich zu dem Willen ein Aufgebot an Geist, das nach Art und Stärke verschieden sein kann. Wir betrachten zunächst die Tauschoperation. Sie hat gewöhnlich

zwei Phasen. Die erste endet mit dem Finden eines Wertes die zweite mit dem Erwirken der Tauschkraft. Beteiligt ist zu nächst der „wirtschaftliche Geist“. Er wirkt sich aus in einem Überlegen, ob bei dem Tausche „Opfer“ und „Nutzen“ im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Der wirtschaftliche Geist greift dies Problem von drei Gesichtspunkten an. Er stellt und beantwortet nämlich die Fragen 1. Ist der Nutzen überhaupt ein Opfer wert? 2. Welches Opfer ist er höchstens wert? 3. Wie wird das Opfer möglichst klein gehalten? S. wenigstens fragt der, der kaufen will. Die Fragestellung dessen, der verkaufen will, ist kürzer. Er fragt sich nur: 1. W. muß ich mindestens ausschlagen? 2. W. schlage ich möglichst viel heraus? Der Wert, der in der ersten Phase der Operation auf jeder Seite sich bildet, ist also hüben Höchst- und drüben Mindestwert. Als Käufer sage ich mir, daß das Grundstück nicht mehr als 1000 M. kosten darf, als Verkäufer, daß ich es unter 900 M. nicht abgeben kann. Nunmehr beginnt die zweite Phase der Operation. Sie kann nur zum Erfolge führen, wenn Höchst- und Mindestwert sich überschneiden oder wenigstens erreichen. Zum wirtschaftlichen Geist, der jetzt mit seiner letzten Funktion auf den Plan tritt, gesellt sich hier der „Werbegeist“, der das Stück möglichst gut oder schlecht und den Gegner müde zu machen versucht. Bei diesem Preiskampf tritt zu irgendeiner Zeit ein Kräfteausgleich ein, dann ist der „Preis“ erzielt, haben Geld und Gut ihre Tauschkraft erlangt. In vielen Fällen ist ein Preiskampf nicht vonnöten, so daß der Werbegeist nicht in Aktion zu treten braucht. So gibt es alles Mögliche zu fester Taxe (ärztliche Konsultation, Theaterbillet u. a. m.). Doch ist hier oft der Preiskampf aus der einzelnen Wirtschaftsoperation hinausverlegt auf eine breitere Basis (Lohnkämpfe!). Nicht zu vergessen ist, daß oft auch der soziale Geist zu Worte kommt, vielleicht sogar den wirtschaftlichen und Werbegeist verdrängt (er kaufe einem armen Mann etwas ab, ohne Bedarf dafür zu haben). Immer einphasig ist die Produktivoperation, bei der sich wirtschaftlicher Geist und Geist der Technik vereinen, denn sie gibt den Auftrag an die Produktion stets zu den niedrigsten Kosten.

Die Wirtschaftsoperationen sind von dreierlei Art. Im Vordergrund stehen die „Hauptoperationen“. Diese steuern auf dem direkten, dem Hauptweg, das Wirtschaftsziel an. Unerheblich ist, ob sie mit großer oder geringer Mühe, mit großem oder kleinem Opfer, mit großem oder kleinem Zeitaufwand verbunden sind. Auf Seiten des Erwerbs (s. o.) spielt sich z. B. eine Hauptoperation ab, wenn der Familienvater eine neue Stellung sucht. Die bedeutendste Hauptoperation, die es auf Seiten des Erwerbes gibt, ist die wirtschaftliche Geburt des Erwerbsunternehmens, die sich, wie später zu zeigen ist, in der Wirtschaft des Hauses oder Gemeinwesens vollzieht. Auf Seiten des Verbrauchs (s. o.) sind Hauptoperationen die Beschaffung der Wohnung, der Kauf des neuen Anzugs, aber auch der Kauf des Theaterbilletts, ja selbst der Bahnsteigkarte, wenn dies nicht zu einer übergeordneten Wirtschaftsoperation gehört. Dem gegenüber stehen die „Hilfsoperationen“. Sie haben den Zweck, die Durchführung oder die Auswirkung der Hauptoperationen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Nehme ich mir eine Droschke zum Theater, so ist das eine Hilfsoperation, nehme ich mir, um eine Spazierfahrt zu machen, so liegt eine Hauptoperation vor. Endlich gibt es noch „Nebenoperationen“. Es sind das Operationen, die weder Haupt- noch Hilfsoperation sind. Sie treten hauptsächlich in der Unternehmungswirtschaft auf. So ist z. B. der Verkauf von Stoffabfällen oder von Abmaterial Nebenoperation. Dasselbe gilt von der Vergebung der Bahnhöfswirtschaften, Lagerplätze usw. durch eine Eisenbahnverwaltung.

Die Wirtschaft ist aber mehr als ein bloßes Nebeneinander oder Sichfolgen von Wirtschaftsoperationen. Diese sind nur die „Ausläufer“ der Wirtschaft, entspringen nicht unmittelbar der Wirtschaftsidee. Den Zusammenhang mit dieser ste

Wirtschaftsführung“ her, der führende Teil in der Wirtschaft. Die Wirtschaftsführung hat vor allem einen operativen Gehalt, indem sie aus der nur richtungsweisen Wirtschafts-idee die einzelnen Ziele für die Wirtschaftsoptionen entwickelt. Insofern geht sie den Wirtschaftsoptionen voraus. Sie hat sodann aber noch einen kritischen Gehalt, indem sie ständig prüft, ob die im Bilde aufgeworfenen Wirtschaftsoptionen mit ihren unausbleiblichen Konsequenzen angesichts der Wirtschaftslage des Hauses oder Unternehmens vertretbar sind, überhaupt oder unter welchen Bedingungen. Es findet hier also ein ständiges Abstimmen statt. Wo es dabei zur Bildung eines Wertes kommt, entwickelt sich in der Wirtschaftsführung auch schon die Operation. Einzelne mag das erläutern. Der Betrieb stellt fest, daß eine Maschine schadhaft geworden. Die Wirtschaftsführung sagt sich, entweder eine neue Maschine beschafft oder die alte repariert werden muß. Sie sieht sich darauf die flüssigen Betriebsmittel an und kommt zu dem Schluß: Wenn die neue Maschine 100 M zu haben ist, bestehen gegen den Ankauf keine Bedenken; gelingt es nicht, so muß die alte Maschine zur Reparatur gegeben werden. Damit ist zunächst im Sinne einer Neubeurteilung entschieden, zugleich ist aber auch schon die Operation soweit gediehen, als der Beschaffungshöchstwert festgestellt ist. Die Wirtschaftsführung liegt nur bei kleinsten Entscheidungen in der Hand des Wirtschafters selbst, in größeren Entscheidungen sieht sie sich auf alle Wirtschaftspersonen, die nach ihrer Stellung in dem Ganzen für ein Teilhaben an der Führung in Betracht kommen. Zusammenfassend kann man sagen: Die Wirtschaftsführung ist die Strategie der Wirtschaft; denn sie ist die Kraft der Wirtschafts-idee in die Wirtschaftlichen Bahnen. Der übrige Teil der Wirtschaft, umfaßt die Wirtschaftsoptionen, ist dann die Taktik.

Erhebt sich hier die Frage, ob ein „Wirtschaftsplan“ überhaupt in der Wirtschaft Raum hat. Die Frage ist zu verneinen. Das Leben in den wirtschaftlichen Kräften ist auf der Wirtschaftsseite ein ewiger „Kraftfluß“. So wird es von der Praxis aufgefaßt, d. h. von all den Menschen, die mitten in diesem Leben stehen, und eine Wissenschaft, die finden will, was in Wirklichkeit ist, kann gar nichts anderes tun, als sich anschließen. Der Brennpunkt dieser Kraftentfaltung ist der Kampf um den Preis (im weitesten Sinn, vor allem also um den Lohn, den Zins mit eingerechnet). In diesem Akte kommt Kraft auf Kraft, und er endet, wenn er nicht ergebnislos verläuft, mit einem „Kräfteausgleich“, der auf beiden Seiten das Tor für die Leistungen öffnet, worauf die mit dem Ausgleich auf beiden Seiten entstandene Tauschkraft der Güter (Geld) kann man diese Tauschkraft auch als spezielle Tauschkraft bezeichnen) die Gegenleistung hereinbringt. Das Wirtschaftsziel erstellte Versorgtsein wird jedenfalls, mag es auch kein eigentlicher Preiskampf stattgefunden haben, letzten Endes durch das Wirken von Kräften erreicht. Der Urquell aller Kraftbewegung ist ebenfalls Kraft; denn, wie oben gesagt ist, ist alles treibende Kraft in der Wirtschafts-idee zu finden. Es stehen somit am Anfang die Kraft der Idee, die die Kräfte von Gütern. Der Schluß liegt nahe, daß zwischen Kräfte von Personen stehen, daß Menschen durch ein Aufgebot an Geist, durch geistige Kräfte in den geistigen Verfeinerungsprozeß die an sich nur richtungsweisen Kraft der Idee dahin bringen, sich schließlich in Gestalt der Tauschkraft auszuwirken. Da nun die Idee den vielfach wirkenden Personen und Gütern gegenüber das beherrschende Wort ist und diese Personen und Güter sämtlich in ihr verstrickt, in bezug auf Ständigkeit und Machtbereich mit dem Ganzen, das da ist und wirkt, dominiert, so ist es kein Wunder, wenn die Praxis mit der ihr vielfach eigenen Stetigkeit des Verstehens und Treffsicherheit des Auswirkens, von der Idee als Kraft ausgehend, das Ganze in seinem Wirken und Wirken als eine „Kraft“ bezeichnet, und zwar als eine wirtschaftliche Kraft, weil die Idee ein Wirtschaftsweg und den Wirtschaftsweg dazu weist. Es entspricht nun der

dynamischen Betrachtungsweise, daß sie für Erscheinungen statischer Art keinen Platz hat. Das gilt für das Ganze, die wirtschaftliche Kraft, die darum ein Ding in Funktion ist. Das gilt aber auch für die Teile. Wir sehen die Wirtschafts-idee nur als „treibende“ Kraft, wir sehen die Personen nur, solange sie sich im Wirtschaftsprozess bewegen (vgl. den Ausdruck „Wirtschaftler“!), und endlich sehen wir die Güter, wenn sie als eigene Größen in den Kraftfluß treten, wenn sie „dynamisiert“ sind, auch schon als „Einbringer“ wirken. Es ist nunmehr klar, weshalb in einem solchen Prozeß (von der Wirtschaftsseite betrachtet) für „Aufgaben“, „Pläne“ u. a. m. begrifflich kein Raum ist. Über diese Dinge kann nur in der Lehre vom Betrieb gehandelt werden.

4. Die Wirtschaft des Hauses. Es gibt Häuser, wo die Wirtschaftsführung nur recht schwach entwickelt ist, wo, wie man sagt, drauflos gewirtschaftet wird, wo der wirtschaftliche Geist nicht von Anfang an führt, sondern erst im letzten Augenblick einsetzt und beispielsweise überlegt, ob es nicht vorteilhafter sei, anstatt ins Kino zu gehen, die defekten Stiefel flicken zu lassen. Wir haben hier den Fall der schlechten, unwirtschaftlichen Wirtschaft. Wo dagegen eine gute Wirtschaftsführung ist, da spricht man von einem „geordneten Haushalt“. Hier findet eine dauernde Abstimmung zwischen Einnahmen und Ausgaben sowie der Ausgaben untereinander statt. So überlegt der wirtschaftlich veranlagte Arbeitnehmer ständig, ob er seine Arbeit für den Nutzen, den sie in Gestalt des Lohnes ihm bringt, angesichts der Bedürfnisse seiner Familie noch weiter opfern soll, oder umgekehrt, ob angesichts des Lohnes, den ihm seine Arbeit einbringt, das Einkommen auf die Bedürfnisse richtig verteilt ist. Die Wirtschaftsführung gerade des Hauses hat oft zu Untersuchungen Anlaß gegeben und ist seit längerem das wissenschaftliche Objekt der sog. Grenznutzenlehre.

Der Erwerb, die eine Seite der häuslichen Wirtschaft (s. o.), hat in allen Häusern, die auf Lohn- und Gehalt aufgebaut sind, einen mehr oder weniger trägen Puls. Die „Erwerbsoperationen“, wie wir die den Erwerb bildenden Wirtschaftsoptionen nennen wollen, folgen sich hier vielfach in großen und größten Zeitabständen. Wir nehmen irgendein Beispiel. In einem Hause mit dem Wirtschaftsgedanken „Ich muß mir als Schlosser mein Brot verdienen“ kommt im allgemeinen nur dann eine Erwerbsoperation in Frage, wenn der Arbeitgeber oder der Lohn nicht mehr zusagt. Eine solche Operation kommt aber nicht allzuoft in Gang; denn die Stellung wird von den meisten nicht gern und daher tunlichst selten gewechselt, und die Lohnhöhe zeigt nur in Zeiten wirtschaftlicher Unbeständigkeit ein schnelleres Schwanken. Je träger aber der dauernde Puls, desto kräftiger ist hier der einzelne Pulsschlag; denn wer hier zu operieren anfängt, weiß: Das Erreichte liegt bis auf weiteres fest, und jeder Mißerfolg wirft seinen Schatten auf den Verbrauch. Daher die inneren Kämpfe, die fast jeder Stellungswechsel kostet. Daher die erbitterten Lohnkämpfe, wenn es gilt, den Lohn der Teuerung des Lebens anzupassen. Anders ist es bei Häusern mit „freiem Erwerb“, wo der Wirtschaftler Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, Händler u. ä. ist. Hier zeigt der Erwerb einen oft recht lebhaften Puls.

Immer lebhaft ist der Puls auf Seiten des Verbrauchs. In den meisten Häusern vergeht kein Tag ohne eine ganze Anzahl von „Verbrauchsoperationen“, mögen sie auch, wie bei den sog. Besorgungen, zum großen Teil von kleinem und kleinstem Ausmaße sein. Erst mit zunehmender Größe des Opfers verringern sich die Operationen. In Häusern, die wenig kaufkräftig sind, ist schon der Kauf des neuen Anzugs ein Ereignis, und es gibt nur wenig Häuser, in denen die Notwendigkeit, eine andere Wohnung zu nehmen, nicht als etwas Lästiges empfunden wird; denn das Geld, das als Mietzins die Wohnung einbringen muß, wird meist auf lange Zeiten festgelegt, und bei der verhältnismäßigen Höhe der Mieten wird so durch einen unwirtschaftlichen Kontrakt der übrige Verbrauch des Hauses auf lange hinaus in lästiger Weise beeinträchtigt. (Schluß folgt.)

Einiges über Bergbahnen, ihre Arten und Konstruktionen.

Von Hauptmann a. D. Oefele, München.

1. Bergbahnen mit Reibungsbetrieb.

Die gewöhnliche Reibungsbahn vermag größere Höhenunterschiede nur bis zu einem gewissen Grade zu überwinden. Ist die Steigung nicht zu groß, dann kann eine gewöhnliche Reibungslokomotive auf einem längeren Weg auch einen Berg ersteigen. Die äußerste Grenze in der Steigung liegt bei der Dampflokomotive bei 1:14, beim elektrischen Triebwagen bei 1:10. Da jedoch bei dieser Steigung die Leistungsfähigkeit der Lokomotive nur gering ist, mußte, um die erforderliche Zugleistung zu erzielen, die Grenze auf 1:25 bzw. 1:15 herabgesetzt werden.

In den letzten Jahren sind nun in dem Wettkampfe zwischen Dampf- und elektrischer Kraft bei dem Bau der Dampflokomotiven erhebliche Fortschritte erzielt worden, die auch den Bergbahnen mit Reibungsbetrieb zugute gekommen sind. Man ist zum Bau besonders kräftiger, schwerer Heiß-

den Bau dieser Zahnradstrecken kommen verschiedene Systeme in Betracht. Es gibt die Leiterstange von Rigbach, verbessert durch Klose, und die Lamellenstange nach Abt. Zu diesen beiden Zahnstangenarten ist in letzter Zeit noch die Zahnschiene (gezähnte Schiene) nach Klose hinzugekommen. Diese Zahnschiene ist z. B. bei der Wengensteinbahn angewendet, während die im Zuge der vollspurigen Nebenbahn Reutlingen-Schelklingen liegende Zahnradstrecke Honau-Lichtenstein mit Zahnstange nach dem System Klose gebaut ist.

Der Betrieb der Zahnradbahnen erfolgt entweder durch Dampflokomotiven oder durch elektrische Triebwagen bzw. elektrische Lokomotiven. Da der elektrische Betrieb wirtschaftlicher und reiner ist, wird er allmählich, wo möglich nicht nur bei den neuen, sondern auch bei den bisherigen Zahnradbahnen eingeführt. So ist z. B. eine der neuesten Zahnradbahnen, die Madersteinbahn, mit elektrischem Betrieb gebaut und werden auch die Zahnradbahnen Stuttgart-Degerloch und Barmen-Tölle Turm bereits elektrisch betrieben.

Die Lokomotiven der Zahnstangen der meisten deutschen und vieler ausländischen Zahnradbahnen sind von der Maschinenfabrik Esslingen geliefert. Die neueste Bauart einer für gemischten Betrieb auf vollspurigen Zahnrad- und Reibungsstrecken verwendbaren Dampflokomotive ist die Heißdampf-Vierzylinder-Verbund-Zahnradlokomotive E+1Z, Bauart Württemberg, der Maschinenfabrik Esslingen. Diese Lokomotive ist in erster Linie für die 13,2 km lange Strecke Reutlingen-Lichtenstein mit der annähernd 20




Abb. 1. Heißdampf-Vierzylinder-Verbund-Zahnradlokomotive E+1Z, Bauart Württemberg.

dampflokomotiven der Mammuthbauart bis zu 120 t Dienstgewicht übergegangen, die es ermöglichen, stärkere Steigungen, die bisher nur mittels der Zahnstange bewältigt werden konnten, nunmehr auch ohne dieses Hilfsmittel zu befahren. Diese schwere Lokomotivbauart T 20 ist imstande, einen ganzen Zug noch auf einer Steigung von 66‰, d. i. 1:15, anstandslos fortzubewegen.

Zufriedenstellende Versuche mit diesen schweren Lokomotiven haben dazu geführt, daß auf den beiden Zahnradstrecken der Reichsbahn Herrenberg-Hirzenhain und Schwebda-Heiligenstadt, die beide Steigungen 1:17 haben, von der Verwendung der bisherigen Zahnradlokomotiven Abstand genommen werden konnte und der Betrieb bereits ausschließlich mit den schweren Reibungslokomotiven durchgeführt wird. Die Harzbahn (Blankenburg-Tanne), die gleichfalls mehrere Zahnstangenstrecken hat, wird zur Zeit für den durchgehenden Reibungsbetrieb umgebaut. Und weitere Linien, die jetzt noch gemischten Betrieb mit Zahnradlokomotiven haben, werden ebenfalls zum reinen Reibungsbetrieb übergehen, sobald der für die schweren Lokomotiven erforderliche, kräftigere Oberbau beschafft und verlegt worden ist.

2. Zahnradbahnen.

Strecken mit größeren Steigungen, die von den schweren Reibungslokomotiven nicht mehr bewältigt werden können, sind nur mit Hilfe der Zahnradlokomotive zu überwinden. Für

langen Zahnstrecke Honau-Lichtenstein bestimmt, aber auch einzelne Züge von Lichtenstein bis Schelklingen (45 km) zu führen und wird außerdem auch auf der Linie Filderstadt-Klosterreichenbach mit Zahnstrecken von 1:20 u. 1:12 verwendet. Die Maschine, welche auf der letzten Siedler-Eisenbahnausstellung ausgestellt war, hat vier gleiche Zylinder mit Gleichheit aller dazugehörigen Teile. Zwei dieser Zylinder sind für den Reibungsantrieb, zwei darüber liegende für den Zahnradbetrieb; letztere arbeiten als Niederdruckzylinder in Verbundwirkung mit den ersteren auf ein Zahnradvorgelege. Die Antriebsachse ist die 3. Kuppelachse. Das Treibzahnrad liegt zwischen der 2. und 3. Achse und ist in einem besonderen Gestell gelagert, das in zwei Punkten im Rahmen befestigt ist, in einem dritten Punkte in der Maschinenlängsachse auf der 2. Kuppelachse aufgehängt ist. Außer der Gegendruckbremse hat die Lokomotive für die Fahrt auf der Zahnstrecke auch Zahnradbremsen. Die äußerst übersichtliche, zweckmäßige und einfache Triebwerksanordnung außerhalb des Rahmens und die bequeme Einschaltung der Zahnradzylinder beim Einfahren der Zahnstange kommen dem an sich nicht einfachen Zahnradbetrieb sehr zustatten und erleichtern die Verwendung der Lokomotive als Reibungsmaschine auf den an die Zahnstangenstrecken anschließenden Reibungsstrecken. Bei fast 78 t Dienstgewicht ist die größte Geschwindigkeit dieser Lokomotive auf der Reibungsstrecke 50 km/Std., auf den Zahnstrecken 10 u. 20 km/Std. Als größte Last vermag sie auf der Zahnstrecke

den Richtungen 125 t zu befördern. Bei der Abnahmeprobe hat sie bei gutem Wetter mit 111 t angehängtem Wagenwicht eine mittlere Geschwindigkeit von 10,7 km erreicht. Elektrische Zahnradlokomotiven und -trieb-

trischen Antrieb, und zwar in der Regel mit Gleichstrom. Der Betriebsstrom wird von einem Kraftwerk dem Antriebsmotoren, die sich in der Bergstation befinden, zugeleitet und von diesen durch Welle und Zahnvorgelege auf die Seilscheiben übertragen.

Die Motoren arbeiten mit 60 bis 90 PS Leistung und 500 bis 550 V. Spannung und geben den Seilbahnwagen in der Regel Fahrgeschwindigkeit von 2 m in der Sekunde.

Um den Bedarf an künstlicher Betriebskraft möglichst zu verringern, muß der Unterbau solcher Seilstandbahnen zur tunlichsten Ausnützung der Schwerkraft der Wagen eine bestimmte Form erhalten. Das erfordert unter Umständen größere Kunstbauten, die die ganze Anlage verteuern.

Der Sicherheit dienen entweder Zahnstangen oder besonders geformte Schienen, deren Kopf von Bremszangen umfaßt wird. Statt der früher zu Bremszwecken verwendeten Zahnstange wird jetzt allgemein die Keilkopfschiene verwendet, deren Walzung durch die Phönix-Hütte A.-G. in Ruhrort ausgeführt wird. Durch die Einführung der verlässigeren Zangenbremse ist die Betriebssicherheit der Seilstandbahnen erheblich erhöht worden.

Die Mehrzahl der deutschen Seilstandbahnen und zahlreiche ausländische sind durch die Maschinenfabrik Eßlingen erbaut worden. In Deutschland sind folgende, von dieser Firma ausgeführten Seilstandbahnen noch in Betrieb:

gen haben ein oder zwei Zahntriebräder, und im ersteren auch ein Bremszahnrad. Die Zuleitung des Gebrauchstromes erfolgt durch eine Oberleitung; Gleis und Zahnstange dienen dabei als Rückleitung. Der Kraftbedarf beträgt für Zahnradbahnen von 1 bis 10 km Länge 300 bis 450 PS. Der Antrieb erfolgt mit Gleichstrom oder Drehstrom bei 450 bis 500 V Spannung. Der Gleichstrombetrieb erweist sich hierbei als vorteilhafter; er gestattet eine einfachere Anlage, ist daher billiger und läßt außerdem leichter eine Steigerung der Leistungsfähigkeit zu; auch kann bei der Talfahrt bei der Bremsung elektrische Kraft zurückgewonnen und dem Kraftwerk wieder zugeführt werden. Die meisten der elektrisch betriebenen Zahnradbahnen verwenden daher Gleichstrom.

Eine der neuesten elektrischen Zahnradlokomotiven ist die von der Wendelsteinbahn gelieferte B+2Z elektr. Reinigungs- und Zahnradlokomotive mit 1 m Spurweite der Maschinenfabrik Eßlingen. Sie hat zwei Zahntriebräder und ein Dienstgewicht von 17,4 t.

3. Seilstandbahnen.

Die Seilstandbahnen sind Seilbahnen auf Schienen, die im Bergwerks- und Steinbruchbetriebe eingeführten sog. Seilbahnen nachgebildet sind. Hier laufen zwei durch ein festes Stahlseil miteinander verbundene Wagen derart auf den Schienen, daß der herabfahrende Wagen durch sein Übergewicht den aufsteigenden Wagen bergaufwärts zieht. Da aber dieses Übergewicht nicht immer vorhanden ist, erfolgt der Antrieb durch die Schwerkraft mittels Wassers oder auf mechanischem Wege durch Dampf-, Ölgas- oder Benzinmotor, oder durch elektrische Kraft.

Der elektrische Antrieb hat sich auch hier der Gleichstrom als der vorteilhaftere erwiesen. Durch den Betrieb, zu Tal fahrenden Wagen wird elektrische Kraft zurückgewonnen, so daß sich die Kosten für die Betriebskraft sehr niedrig stellen. Die neueren Seilstandbahnen haben daher elek-



Abb. 2. Streckenbild der Wendelsteinbahn.




Abb. 3. Elektrische Zahnrad-Lokomotive B+2Z für die Wendelsteinbahn bei abgehobenem Kasten. Herstellerin Maschinenfabrik Eßlingen.

Strecke	Spur- weite	Länge der Bahn	Größte Stei- gung	Bauart	För- der- höhe
	m	m	‰		m
Ems-Malberg . . .	1,00	520	54,5	Wasserbetrieb	216
Durlach-Thurnberg	1,00	315	34	"	100
Wiesbaden-Neroberg	1,00	490	26	"	95
Andernach-Krahnen- berg a. Rhein . .	1,00	530	33,5	"	118
Heidelberg-Schloß- Molkenkur . . .	1,00	490	43	elektr. Antrieb	175
Wildbach-Sommer- berg	1,00	752	52	"	300
Erdmannsdorf- Augustsburg . .	1,00	1250	20	"	170
Merkurbahn, Baden- Baden	1,00	1195	54	"	370

Eine besondere Bauart haben die in Verbindung mit Reibungsstrecken angelegten Seilstandbahnen.

So ist die 2180 m lange Steilrampe der Strecke Erbrath-Hochdahl im Zuge der Hauptbahn Düsseldorf-Elberfeld schon seit längerer Zeit als Seilstrecke in Betrieb. Hier wird die Lokomotive des bergwärts fahrenden Zuges durch eine im Nachbargleis bergab fahrende T 16-Dampflokomotive mit dem Zug über den Scheitel der Rampe durch ein starkes Stahlseil verbunden ist, unterstützt. Durch diese Seilbahn wird eine Höhe von 80 m mit einer Steigung von 1 : 30 erstiegen.

In den letzten Jahren ist auf der Linie Obstdorferschlucht-Cursdorf in Oberweißbach in Thüringen eine Seilstandbahn entstanden, die mittels eines Untergestells, einer Rollbühne, einen Hauptbahnwagen nach dem anderen auf eine Höhe von 320 m hebt und dort wieder auf die Reibungsstrecke absetzt, von wo die Wagen dann von der Lokomotive zur Endstation weiterbefördert werden. Durch diese Einrichtung ist es möglich, ganze Hauptbahnzüge über die Steilstrecke zu befördern und somit den Güterverkehr ohne Umladung durchzuführen. Auch hier wird das Gewicht des herabfahrenden Wagens zum Heben des bergwärts gehenden ausgenutzt. Das ist aber der Gegenwagen auch für den Personenverkehr ein-

gerichtet. Die Meiststeigung auf dieser Seilbahn beträgt 1 : 4 = 250 ‰. Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor von 100 PS bei 550 V. Spannung, der imstande ist, einen beladenen Hauptbahnwagen auf die vorgenannte Höhe zu bringen. Als Reserve dient ein Ölomotor von 60 PS. Die Einrichtung dieser eigenartigen Anlage stammt von der Gesellschaft für Förderanlagen Ernst Heckel m. B. in Saarbrücken nach Bäselerischem Entwurf (Näheres hierüber in Nr. 15, S. 165 ff., Jahrgang 1920 d. Ztg.)

4. Seilschwebbahnen.

Durch die in den letzten Jahrzehnten entstandenen Bergbahnen, die ausschließlich Zahnrad- oder Standseilbahnen gebaut wurden, sind eine ganze Reihe schöner, aussichtsreicher Gipfel dem Verkehr des großen Reisepublikums erschlossen worden. Aber trotz der immer größeren Kühnheit, mit der diese bodenscheinenden Bergbahnen ihr Ziel zu erreichen suchen, gibt es doch Hindernisse, die ihre Anwendung wirtschaftlich und technisch unmöglich machen. Dort nämlich, wo die Durchbildung einer steilen ansteigenden Trasse an steilen Felswänden und tiefen Schluchten scheitert, wo unverhältnismäßig lange Tunnel oder schwierige Kurbauwerke erforderlich werden, muß die Bergbahn mit anderen Hilfsmitteln gebaut werden, die wirtschaftlich zu sein.

Gerade für diese Fälle ist nun die Lösung der Verkehrsfrage durch die seit längerer Zeit für den Lastentransport und in jüngster Zeit auch für den Personentransport angewendeten Drahtseil-Schwebbahnen gegeben. Hier treten an Stelle der Standgleise Tragseile, die über eiserne Stützen gespannt sind. Die Fahrzeuge hängen an diesen Tragseilen und werden mittels eines durch einen elektrischen Motor angetriebenen Zugseiles auf- und abwärts bewegt. Solche Seilschwebbahnen sind von der Geländegestaltung in weitgehendem Maße unabhängig. Sie werden über Berge, Täler und Flüsse gespannt und können gewaltige



Abb. 4. Personen-Schwebbahn der Firma Bleichert & Co. auf den Kohlererberg bei Bozen. Talstation mit Trasse. Länge 1650 m. Steigung 840 m.

¹⁾ Man beabsichtigt, den Seilbetrieb auf dieser Strecke völlig verschwinden zu lassen, nachdem es sich gezeigt hat, daß auf der alten Rampe besonders schweren Lokomotiven der Adhäsionsbetrieb möglich ist. Die Schriftleitung

unterschiede, schroffe Hänge und wilde Gebirgstäler spielend überwinden. Dabei sind keine kostspieligen, schwierigen Kunststützen nötig, sondern es bedarf nur der Aufstellung der verhältnismäßig leichten und einfachen Stützen, die wohl nirgends

fahrungen mit diesen Bahnen haben zu weiterer Verbesserung und zur Bauart Bleichert-Zuegg geführt. Nach diesem System ist dann eine Anlage von Meran nach Hafling erbaut und 1922 in Betrieb genommen worden, und steht jetzt



Abb. 5. Panorama des Wettersteingebirges mit der Trasse der im Bau befindlichen Bleichert'schen Seilschwebbahn Obermoos-Zugspitze.

überwindliche Schwierigkeiten bietet. Da die Seilschwebbahnen meist in gerader Linie angelegt wird, bildet sie die kürzeste Verbindung zweier Punkte und stellt sich unter Umständen billiger als eine Zahnrad- oder Seilstandbahn mit deren Kunstbauten.

Die Seilschwebbahn deutscher Bauart für die Beförderung von Lasten aller Art hat durch die beiden Firmen Ad. Bleichert & Co. in Leipzig-Gohlis und Pöhlig in Köln sowie die Allg. Transportanlagen-Gesellschaft in Leipzig eine weite Verbreitung erfahren. In fast allen Ländern der Welt sind jetzt solche Transportanlagen erbaut. Die Firma Ad. Bleichert & Co., die älteste und größte Fabrik auf diesem Gebiet, hat allein mehrere Tausend von Drahtseilbahnen durchgeführt; darunter befinden sich die schwierigsten und kühnsten Bauten in allen Teilen der Erde, so die längste der Welt in Argentinien (35 km), die steilste der Welt in Ostafrika (80%), die höchste der Welt in den Cordilleren (4500 m), die schwerste der Welt in Frankreich (500 t/st).

Schon vor dem Weltkrieg hat die Firma Ad. Bleichert & Co. auch für die Beförderung von Personen auszubilden. Die erste Bahn dieser Art war die auf den Kohlererberg bei Bozen, die 1912 in Betrieb ist. Während des Krieges entstanden weit ähnliche Anlagen an der Tiroler Front, wo sie ein wichtiges Transportmittel für die Verpflegung der Truppe bildeten. Die Er-

die Seilschwebbahn auf die Zugspitze, die von Obermoos bei Ehrwald (etwa 1200 m ü. M.) neben den Ehrwalder Köpfen und an der Wiener-Neustädter Hütte vorbei bis




Abb. 6. Längenprofil der im Bau befindlichen Personen-Seilschwebbahn, System Bleichert-Zuegg, auf die Zugspitze.

unterhalb des Westgipfels der Zugspitze führt, vor ihrer Eröffnung. Auch die im Bau befindliche Oropa-Mucrone-Bahn in Oberitalien, die von Santnaciir Oropa (1238 m) auf den Monte Mucrone (2335 m) führt, wird nach dem gleichen System erbaut. Weiter ist der Firma Bleichert & Co. die Raxalp-Bahn am Semmering bei Wien in Auftrag gegeben.

Der Hauptvorteil der Personen-Seilschwebbahn, Bauart Bleichert-Zuegg, besteht in der einfachen, übersichtlichen Anordnung und in der Möglichkeit, Spannweiten zu überbrücken, wie sie bisher auch nicht annähernd erreicht

kehr auf je einem Tragseil. Befindet sich ein Wagen in der Talstation, so ist der andere in der Bergstation. Beide Wagen sind durch Zugseile sowohl über die Bergstation hinweg wie auch durch die Talstation hindurch miteinander verbunden. Der Antrieb liegt in der Regel in der Bergstation, während in der Talstation die Spannvorrichtungen für die Seile enthalten sind. Bei der Zugspitzbahn befindet sich aus klimatischen und räumlichen Gründen der Antrieb ausnahmsweise in der Talstation. Neben dem Zugseil liegt ein Hilfsseil, das im Notfalle die Tätigkeit des Zugseiles übernimmt, sonst aber stillsteht.



Abb. 7. Personen-Seilschwebbahn, System Bleichert-Zuegg, auf die Zugspitze. Lage der Bergstation unterhalb des Zugspitz-Westgipfels.

worden sind. Die Zahl der Stützen ist verringert, die Betriebssicherheit erhöht. So weist die 2400 m lange Bahn Meran-Haflling eine freie Spannweite von über 1500 m auf, also mehr, als manche Personenschwebbahn überhaupt Gesamtlänge hat. Die vor der Eröffnung stehende Zugspitz-Seilschwebbahn, die bei einer wirklichen Bahnlänge von 3380 m eine Höhe von 1581 m erklimmt und dabei eine durchschnittliche Steigung von 53 %, an der steilsten Stelle sogar über 90 %, überwindet, hat nur sechs Stützen, die zum Teil 30 m und höher sind, und Spannweiten von beinahe 1000 m, ja einmal sogar eine solche von rund 1100 m, aufweisen. Diese geringe Stützenszahl ermöglicht eine Steigerung der Fahrgeschwindigkeit bis zu $3\frac{1}{2}$ m in der Sekunde und damit eine erhebliche Vergrößerung der Leistung.

Die beiden Schwebbahnwagen laufen im Pendelver-

Die Tragseile sind starke Litzenspiralseile (Herkunftsbauart) und in einem Stück ohne Zwischenkupplungen hergestellt, um jeden Stoß und jede schädliche Einwirkung auf Seile und Wagen bei der raschen Fahrt zu vermeiden. Bei der Zugspitzbahn ist jedes der beiden Tragseile 48 mm stark und 3500 m lang und wiegt 35 000 kg. Auf den Stützen liegen die Tragseile auf großen, langgestreckten Schuhen.

Die Zugseile laufen über Rollen mit Kugellagerung und in Rillen. Bei der Zugspitzbahn ist das eine Zugseil, das die beiden Wagen über die Bergstation hinweg verbindet, 28 mm stark und gleichfalls in einem Stück hergestellt. Das Gegenseil hat 25 mm, das Hilfsseil 19 mm Durchmesser.

Der Antrieb des Zugseiles (der Haupttrieb) und des Hilfsseiles (der Hilfstrieb) erfolgt durch je einen besonderen Gleich-

trommotor. Der Haupttriebmotor ist bei gewöhnlichem Betrieb in Tätigkeit, der Hilfstriebmotor in Ruhe. Beide Antriebe können aber gekuppelt werden, so daß mit dem Hilfstriebmotor auch der Haupttrieb und umgekehrt in Bewegung gesetzt werden kann. Die Kraft wird von einem Hochspannetz als Drehstrom geliefert, in einem Gleichstrom-Umformer umgewandelt und so zum Antrieb der Motoren sowie zum Laden der Akkumulatorenbatterie verwendet. Der Kraftbedarf beträgt 80 bis 100 PS. Bei der Talfahrt kann Kraft zurückgewonnen werden, indem entweder zum Aufladen der Akkumulatorenbatterie verwendet oder ins Netz zurückgeleitet werden kann. Beim Ausweichen des Drehstromes springt die Akkumulatorenbatterie selbsttätig ein. Für den äußersten Fall steht noch ein 100 PS-Motor zur Verfügung.

Die beiden Seilbahnwagen für je 19 Fahrgäste und Führer hängen wagerecht pendelnd an einem achträderigen Laufwerk, wodurch das ganze bei voller Belastung etwa 3000 kg betragende Gewicht gleichmäßig auf das Tragseil verteilt wird. Der Wagenführer hat vor sich alle Apparate für die Betätigung der Wagenbremse, die Fernsprech- und sonstigen Sicherheitseinrichtungen.

Für die Sicherheit der Fahrgäste ist in jeder denklichen Weise gesorgt. Drei verschiedene Bremsen können, im Teil sogar durch Druck auf einen Knopf, zum sofortigen Einfallen gebracht werden. Bei etwaigem Zugseilbruch klemmt sich der Wagen selbsttätig am Tragseil fest. Durch ein besonderes Signalsystem besteht dauernde Sprechmöglichkeit zwischen den Wagen und Stationen; hierbei dienen die Seile als Leiter. Der Wagenführer kann den Antrieb der Bahn vom Wagen aus stilllegen; der Maschinist in der Antriebsstation kann nicht nur die Fahrgeschwindigkeit nach Bedarf regeln, sondern wird selbsttätig gezwungen, diese vor Einfahrt der Wagen in die Stationen zu ermäßigen. Bei Unaufmerksamkeit des Maschinisten bleibt die Bahn von selbst stehen. Bei orkanartigen Windstößen geben Windmesser dem Maschinisten akustische Zeichen zum Einstellen des Betriebs oder setzen in Gefahrfällen die Bahn selbsttätig still.

So nimmt das technisch vollkommene und mit allen nur denklichen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattete Seilschwebesystem Bleichert-Zuegg eine Stellung für sich ein. Zu den vielen Tausenden von Anlagen der Firma Bleichert & Co., die jährlich Millionen Tonnen von Bodenschätzen menschlicher Beirrschaftung zugänglich machen, tritt nunmehr auch noch die Personen-Schwebebahn. Auch auf diesem Gebiete hat die Firma Bleichert der Technik neue Wege gewiesen. Und mit der Zugspitzbahn ist eine Verkehrsanlage geschaffen, die sich den in allen Ländern der Erde zu Weltruf gelangten Bleichterschen Rahtseilbahnen würdig anreihet.

Die erste Personen-Seilschwebebahn auf deutschem Boden ist die von der ATG (Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft in Leipzig) im Herbst 1924 erbaute Seilbahn von Oberwiesenthal i. S. auf den Riechelsberg. Diese Bahn überwindet auf einer Länge von etwa 1145 m einen Höhenunterschied von rund 310 m. Auf der Strecke sind fünf Tragseilstützen vorhanden, deren größte Spannweite 526 m beträgt. Die Schwebebahn ist nach den für ein Pendelsystem gültigen Grundsätzen gebaut; es sind aber überall doppelte Sicherheiten angewendet. So läuft jedes Fahrzeug auf je zwei Tragseilen, wobei das zweite Tragseil nur zur erhöhten Sicherheit wegen vorhanden ist, da ein Seilbruch ausgeschlossen ist. Auch das Zugseil ist zur Sicherheit doppelt geführt, obwohl auch hier ein Zugseil vollkommen in der Lage ist, den Wagen ohne übermäßige Beanspruchung hochzuziehen und abzulassen; das zweite Zugseil dient nur zur Reserve. Im Notfall wird auch hier beim Bruch eines Zugseiles die gesamte

Bahn selbsttätig stillgesetzt; die Fahrt kann dann ohne weiteres mit dem anderen Seil zu Ende geführt werden. Ein Herabfallen des Wagens vom Seil ist ausgeschlossen, weil über dem Tragseil bündelförmig noch besondere schmiedeeiserne Arme greifen, die auch im Falle eines Radbruches den Wagen vollkommen festhalten. Einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ist durch Einbau eines Geschwindigkeitsreglers vorgebeugt. Auch in diesem Falle erfolgt die Regelung elektrisch und die Stillsetzung bei Erreichung der Höchstgeschwindigkeit selbsttätig. Der Antrieb der Bahn ist hier in der oberen Station untergebracht, während in der unteren Station sich nur die selbsttätige Spannvorrichtung für die Tragseile sowie die Zug- und Bremsseile befinden. Als Reserve für den Elektromotor ist außerdem ein Benzinmotor aufgestellt, für den Fall, daß bei Rauhreif eine Störung in der Stromzuführung bis zur Bergstation eintreten sollte.

Eine besondere Art der Personen-Schwebebahn ist die Bergschwebebahn Loschwitz-Dresden. Hier laufen die Wagen nicht an Tragseilen, sondern auf Schienenträgern, die auf eisernen Gerüstpfählen lagern. Die beiden auf- und abwärtsgehenden Wagen sind durch ein starkes Zugseil miteinander verbunden. Jeder Wagen faßt 50 Personen. Im Bedarfsfalle wird jedem Wagen noch ein Vorschiebewagen vorgelegt, so daß man die doppelte Personenzahl befördern kann. Bei der Kürze der Seilbahn läßt sich ein dichter Verkehr einrichten; es können täglich nach jeder Richtung bis zu 24000 Personen befördert werden. Der Antrieb der Bahn geschieht von der oberen Station; er erfolgte anfangs mechanisch durch zwei 90-PS-Lokomobile, wird aber jetzt elektrisch betrieben.

5. Seilaufzüge.

Für die Überwindung von Höhen an steilen Felswänden, wo die Anlage von Zahnrad- oder Seilbahnen nicht möglich ist, dienen Seilaufzüge, bei denen das Fahrzeug mittels eines Laufwerkes pendelnd am Tragseil hängt und durch Motorkraft mit einem Zugseil auf und ab bewegt wird.

Eine besondere Art hiervon ist der in jüngster Zeit von Prof. Petersen an der Technischen Hochschule in Danzig konstruierte sogenannte Schwebelift. Hier ist das Fahrzeug mit dem Tragseil, das oben und unten über Treibscheiben läuft, fest verbunden. Fortbewegt wird das Fahrzeug durch ein Zugseil, das in der unteren Station über zwei Trommeln gewickelt ist und in der oberen Station über eine Umlenkscheibe läuft. Die beiden Trommeln werden durch einen gemeinsamen Motor angetrieben, wobei das Zugseil von der einen Trommel aufgewickelt und von der anderen abgewickelt wird. Die Umlaufscheiben der unteren Station sind mit den erforderlichen Bremsen versehen. Die Seillängen werden durch Spanngewichte und eine Spannscheibe geregelt. Die Fahrzeuge für den Personenverkehr sind durch einen Steifrahmen gegen starke Seitenschwankungen gesichert.

Mit einem solchen Schwebelift kann man Spannweiten bis zu 1500 m und Höhen bis zu 500 m überwinden. Voraussetzung dafür ist, daß das Fahrzeug auf der ganzen Strecke überall freien Durchgang hat. Die Stärke des Tragseiles richtet sich dabei nach der Länge der Anlage und dem Gewicht des besetzten Fahrzeuges. Für schwere Lasten und insbesondere beim Personenaufzug müssen nötigenfalls mehrere Tragseile verwendet werden. Als Höchstbelastung kommen etwa 100 Personen oder ein Eisenbahnwagen in Betracht.

Eine solche Anlage wurde während des Krieges beim Bau der Festungswerke von Danzig mit bestem Erfolge ausgeführt. Bei tief eingeschnittenen Flußtalern oder beim Mangel einer Brücke kann sie als Schwebefähre vorteilhafte Verwendung finden.

Beförderung von Wintersportgeräten.

In Nr. 15/1926 dieser Zeitung gibt Dr. Fischl; Regensburg, die Anregung, sowohl im Interesse der Eisenbahn wie im Interesse der Sporttreibenden die Schneeschuhe und Rodelschlitten auf Wunsch der Skifahrer und Rodler auch im Packwagen ohne Abfertigung auf Gepäckschein zu befördern und zwar nach einem vereinfachten Verfahren. Die Umladung auf Übergangsstationen soll der Reisende — genau wie bei der Abfertigung auf Fahrradkarte — selbst besorgen. Daneben sollen die im Tarif jetzt vorgesehenen Bestimmungen wegen Mitnahme von Schneeschuhen und Rodelschlitten in die Personenwagen und wegen der Beförderung als Reisegepäck unverändert bestehen bleiben. Das vereinfachte Verfahren soll darin bestehen, daß das Wintersportgerät mit einer Anhängeadresse „Unentgeltliche Beförderung von Schneeschuhen und Rodelschlitten“, die den Namen des Aufgebers und die Bestimmungsstation trägt, versehen wird. Der Preis eines solchen Anhängzettels soll bis zu 20 M betragen, um so auch nebenbei noch eine neue Einnahmequelle für die Reichsbahn zu schaffen und als Ersatz für wegfallende Gepäckfracht zu dienen.

Jeder Eisenbahner, der aus seiner dienstlichen Tätigkeit die durch die Mitnahme von Schneeschuhen und Rodelschlitten zeitweise entstehenden Schwierigkeiten in Personenzügen auf Strecken mit Wintersport kennt, kann den Ausführungen von Dr. Fischl nur zustimmen, soweit sie darauf hinausgehen, die genannten Sportgeräte möglichst aus den Personenwagen herauszubringen. Vielleicht wäre es sogar das Richtige, die Schneeschuhe und die Rodel von der Mitnahme als Handgepäck überhaupt auszuschließen, wie es nach den Ausführungen von

Dr. Fischl ja auch die Schweizerischen Bundesbahnen tun. Z. Entlastung der Personenwagen könnte aber, um jetzt nicht scharf vorzugehen und um auf manchen Strecken nicht ein zweites oder drittes Packwagen mit je einem besonderen Fahrladeschaffner noch beistellen zu müssen, zunächst das vereinfachte Verfahren im Sinne von Dr. Fischl versuchsweise Platz greifen. Dann möchte ich aber empfehlen, um nicht wieder ein ganz neues Verfahren und eine neue Gebühr einzuführen und damit die Abfertigung an den Fahrkartenschaltern wieder vermehren, die Abfertigung der Wintersportgeräte, soweit im Packwagen befördert werden sollen, nach den gleichen Bestimmungen wie die Abfertigung der Fahrräder auf Fahrradkarten vorzunehmen. Es könnten die gleichen Karten als Schalter sowohl für Fahrräder wie für die Wintersportgeräte ausgegeben werden mit den gleichen Preisen wie sie im Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I, § 32, vorgesehen sind. Die Karten würden den Aufdruck „Fahrrad- oder Wintersportgerätekarte“ erhalten, und ihre Verrechnung würde wie bisher vorgenommen werden. Die besondere Anforderung an Drucklegung, Verwaltung, Verbuchung, Verrechnung usw. für die vorgeschlagenen Anhängzettels, die bei der Durchführung des Vorschlages von Dr. Fischl notwendig würden, könnten dann fortfallen; es brauchte das Vielerlei an Karten usw. für den Fahrkartenausgaben nicht noch vermehrt zu werden. Das ist um so wünschenswerter, als die vorgeschlagenen Anhängzettels ja einen großen Teil des Jahres überhaupt nicht gebraucht werden und nur als geldwerte Bestände bei den Fahrkartenausgaben nutzlos und auf Gefahr der Schalterbeamten liegen würden.

Reichsbahnrat Hildebrand, Uelzen (Hann.)

Die Haftung der Eisenbahn für Zölle und Zollnachforderungen.

Von Güter-Inspr. Bertold Pechtold, Wetzlar.

A. Das Recht auf Nachforderung von Zöllen.

Der Fiskus hat das Recht, Steuern (Zölle fallen unter den Begriff der Steuern im Sinne der Reichsabgabenordnung vom 13. 12. 1919, § 1 RAO.) nachzufordern, und zwar bis zum Ablauf der Verjährungsfrist (§ 121 RAO.). Das Recht auf Nachforderung von Zöllen ist durch § 212 RAO. Ziff. 3 sachlich beschränkt auf Fehler, die durch die Aufsichtsbehörde bei Nachprüfung aufgedeckt werden und eine höhere Veranlagung rechtfertigen. Über die Verjährungsfrist hinaus besteht dieses Recht nicht, weil die Verjährungsfrist hier (im Gegensatz zum BGB.) eine Ausschlussfrist ist, die den Anspruch vollständig erlöschen läßt und daher von Amts wegen berücksichtigt werden muß. Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen 1 Jahr; sie beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und, wenn die Zahlung gestundet wurde, mit Ablauf des Jahres, in dem der Zahlungsaufschub erloschen ist (§ 122 RAO.). Im Gegensatz hierzu bestimmt § 15 des gemäß § 452 (1) RAO. noch gültigen Vereinszollgesetzes vom 1. 7. 1869, daß alle Forderungen und Nachforderungen von Zollgefällen binnen Jahresfrist verfahren, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Ware in den freien Verkehr gesetzt wird. Diese Bestimmung des Vereinszollgesetzes tritt jedoch gemäß § 451 RAO. außer Kraft, weil sie mit der RAO. nicht in Einklang steht und weder eine materielle Strafvorschrift noch eine Vorschrift über die Wertermittlung des Vereinszollgesetzes darstellt (§ 453 RAO.). Auf Zollhinterziehungen finden die Vorschriften über die Verjährung keine Anwendung.

B. I. Die Haftung für Zollnachforderungen im allgemeinen.

Zur Entrichtung des Zolls (und damit auch aufkommender Nachforderungen) dem Staate gegenüber ist nach § 13 des VZG. derjenige verpflichtet, welcher zur Zeit, wo der Zoll zu entrichten ist, Inhaber (tatsächlicher Besitzer) des zollpflichtigen Gegenstandes ist.

Das Steuersubjekt (derjenige, von dem rechtlich die Steuer zu zahlen ist) wird also bestimmt:

1. durch Ort und Zeit der Zollentrichtung; Ort und Zeit der Zollentrichtung sind abhängig von der Art des gewählten Zollabfertigungsverfahrens, weil Zollberechnung und Zollentrichtung, obwohl die Zollpflicht beim Übergang des Gutes über die Grenze entsteht, nicht bei dem Grenzzollamt erledigt werden müssen, sondern auf einem Zollamt des Innern vorgenommen werden können.
2. durch das Besitzverhältnis, welches die tatsächliche Herrschaft über die Ware im Augenblick der Verzollung begründet. Besitzer kann sein:

- a) die Eisenbahn, kraft des Gewahrsams, den sie an der Ware hat.

Die Haftung der Eisenbahn der Zollbehörde gegenüber ändert sich nicht, wenn ein Spediteur in der Eigenschaft als Bevollmächtigter der Eisenbahn (nicht des Empfängers oder Absenders) die Zollangelegenheiten für die Eisenbahn erledigt, weil nach § 83 RAO. für Vertretung in Vollmacht (Postulationsfähigkeit) die Bestimmungen des BGB. gelten. Im Einklang hierzu ist die frachtrechtliche Haftung geregelt durch § 65 (2) EVO. und Art. (3) des Intern. Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr. Hiernach kann die Eisenbahn die Erfüllung der Zollvorschriften nur unter ihrer eigenen Verantwortung, jedoch auf Kosten des nach dem Frachtvertrag Verfügungsberechtigten, einem Spediteur übertragen.

- b) der Absender durch das Verfügungsrecht über die Sendung bis zur Einlösung des Frachtbriefes;
- c) der Empfänger nach Einlösung des Frachtbriefes.

Inwieweit die unter 1. und 2. genannten Voraussetzungen ein Haftung der Eisenbahn, insbesondere für Zollnachforderungen begründen, ergibt sich aus den einzelnen Verfahren.

II. Die Haftung der Eisenbahn bei Abfertigung auf Begleitzettel.

Bei dieser Art der Abfertigung wird die Sendung an der Grenze von dem Zollamt nur buchmäßig ohne Beschau behandelt, unter Raumverschluß gelegt und einem dem Ermessen der Eisenbahn überlassenen Zollamt des Innern mit Begleitzettel zur Abfertigung überwiesen. Der Bevollmächtigte der Eisenbahn, der die nach § 26 (1) EVO. erforderliche Begleitzettelanmeldung unterzeichnet, haftet nach § 26 (5) EVO. für die Richtigkeit der angegebenen Zahl, Art und Bezeichnung der Packstücke. Auch übernimmt er die Verpflichtung, die Waren binnen der bestimmten Frist in vorschriftsmäßigem Zustand und mit unverletztem Verschluß einem zur Erledigung befugten Amte zu stellen, andernfalls für die Entrichtung des höchsttarifmäßigen Eingangszolls der nachgewiesenen Gewichtsmenge zu haften. Die Haftung der Eisenbahn erstreckt sich zunächst nur auf das vorschriftsmäßige Gestellen der zollpflichtigen Ware. Die Verpflichtung zur Entrichtung des Zolles selbst und damit zur Deckung etwaiger Nachforderungen ist Sache des tatsächlichen Besitzers der Sendung im Augenblick der Verzollung. Ob die Eisenbahn oder der Empfänger als solcher gelten, entscheidet sich danach, ob der Frachtbrief vor der endgültigen Zollabfertigung eingelöst ist oder nicht; denn mit der Einlösung des Frachtbriefes und der Übergabe des Gutes an

Zollbehörde geht das Gut gemäß § 76 (1) EVO. (Art. 16 I. Ü.) in den Besitz des Empfängers über, der dann als unmittelbarer Besitzer die Zollbehandlung selbst betreiben kann (§ 65 [5] EVO. u. Art. 10 [5] I. Ü.). Diesem Umstand trägt die VZG. Rechnung, indem es bestimmt, daß an Stelle der Eisenbahn als Warenführer, dem die nach § 22 VZG. beim Eingang der Sendung erforderliche Deklaration obliegt, der Warenempfänger die Gattung und Menge der Waren speziell deklarieren kann (§§ 23 u. 25 VZG.). Als Deklarant und Besitzer tritt der Empfänger alsdann sowohl nach § 26 VZG. für die Richtigkeit der Deklaration, ohne Unterschied, ob diese von dem Dritten in seinem Auftrage oder vom Zollamt gefertigt, als auch nach § 13 VZG. für die Entrichtung des Zolls und Zollnachforderungen.

Nimmt die Eisenbahn vor Einlösung des Frachtbriefes die Verladung selbst vor (was in der Regel nicht geschieht), so übernimmt sie auch die Verpflichtung zur Entrichtung des Zolls dem Zollamt gegenüber. Etwa entstehende Nachforderungen hat die Eisenbahn selbst zu tragen, ohne, wie ich später ausführe, einen Rechtsanspruch auf Einziehung vom Empfänger zu haben. Der Absender haftet der Zollbehörde gegenüber nicht. Er ist zwar gemäß § 73 EVO. u. Art. 15 des I. Ü. bis zur Einlösung des Frachtbriefes verfügungsberechtigt, aber dieses Verfügungsrecht nützt nicht, um die erforderliche Eigenschaft der tatsächlichen Besitzherrschaft auf der Bestimmungsstation zu bejahen. Der Absender kann zwar der Zollbehandlung beiwohnen, aber er kann weder das Zollgut auf der Bestimmungsstation in Besitz nehmen noch die Zollbehandlung selbst betreiben (§ 65 [4] EVO. Art. 10 [4] I. Ü.).

III. Die Haftung bei Abfertigung auf Begleitschein I.

Bei dieser Abfertigung ist zu unterscheiden:

1. eine vorläufige Abfertigung auf dem Grenzzollamt gemäß § 41 VZG. mit einer vorläufigen Haftung des Begleitscheinextrahenten (desjenigen, auf dessen Antrag der Begleitschein I ausgestellt wird). Den Antrag kann als verfügungsberechtigter Inhaber entweder der Absender oder die Eisenbahn stellen.

Die vorläufige Haftung geht nach § 44 (1) VZG.

a) auf die unveränderte rechtzeitige Gestellung bei dem Zollamt, das die Schlußabfertigung vornimmt.

Diese Haftung übernimmt nach § 44 (2) VZG. u. § 31 (1) B.-Reg. außerdem der Warenführer besonders (oder der letzte Warenführer § 31 [2] Begleitsch.-Regulativ). Zur Überwachung der vom Grenzzollamt unter Kolloverschuß gelegten Ware bei dem Zollamt des Innern dient der Begleitschein I.

b) auf den Betrag des Eingangszolles (oder des höchsten Zollsatzes). Zu diesem Zweck wird eine Sicherheit als Bürgschaft verlangt (§ 45 VZG. und § 14 B.-R.).

Die vorläufige Haftung aus § 44 VZG. erlischt, sobald das Zollamt bescheinigt, daß den Obliegenheiten, die im Begleitschein I übernommen wurden, genügt sei (§ 46 [1] VZG.), worauf auch die Sicherheit gelöscht wird. Da diese Haftung zeitlich begrenzt ist, so kommt sie für eine spätere Nachforderung von Zöllen nicht in Betracht.

Die Schlußabfertigung auf dem Zollamt des Innern, bei der auch der Empfänger den Antrag auf Verzollung stellen kann (§§ 23 u. 46 [2] VZG., § 39 B.-R.). Hier haftet, wie bei dem Begleitzettelverfahren ausgeführt, der tatsächliche Besitzer (Eisenbahn oder Empfänger) im Augenblick, wo der Zoll zu entrichten ist. Diese Haftung ist zeitlich nicht beschränkt; sie erstreckt sich folglich auch auf Nachforderungen des Zollamts.

Allgemeines.

Ältere Stellwerke. Im Anschluß an die Mitteilung in Nr. 14 auf S. 382 d. Ztg. über das in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandene Rapiersche Stellwerk wird von Herrn Dr. K. Saxby & Farmer, die die Erfindung der Stellwerke in England noch weiter zurücklegt, und zwar war es die Firma Saxby & Farmer, die in tätiger Weise schon vor vielen Jahren daran ging, Stellwerke herzustellen. Das erste Stellwerk soll von ihm um 1856/57 erbaut worden sein. Es war sehr reichlich verwickelt und hatte eine große Menge kleiner Teile, die sich leicht abnutzten, verbogen und dergleichen. Dies war einer der Gründe, die Rapiere 1870 bestimmten, die die Richtung zu vereinfachen.

Die Grundidee Saxbys betraf die Betätigung der Riegelstange als der Handfalle am Hebel, um dadurch zu erreichen, daß die Verschlusseinrichtungen keine zu große Kraft ausüben mußten. Um diesen Vorteil ohne Übertretung des Saxby-Patentes zu erreichen, benutzte Rapiere kleine Handgriffe,

IV. Die Haftung bei Abfertigung auf Begleitschein II.

Die Abfertigung auf dem Grenzzollamt ist hier endgültig, nur wird der festgesetzte Zolletrag einem anderen Zollamt mittels Begleitschein II zur Einziehung von einem Dritten für den Extrahenten überwiesen (§ 51 VZG.). Da der Zolletrag dem Begleitscheinextrahenten selbst von dem Grenzzollamt gestundet wird (§ 56 B.-Reg.) und die Stundung des Zolls der Zahlung gleichzuachten ist, so ist das Verfahren rechtlich so zu betrachten, als ob die endgültige Verzollung an der Grenze erfolgt wäre (vgl. Zollvorschr. § 10 Ziff. 2). Aus diesem Grunde ist der Extrahent des Begleitscheins II Besitzer im Sinne des § 13 VZG. Er haftet als solcher in Ermangelung einer zeitlichen Beschränkung seiner Haftung auch für Zollnachforderungen. Die Eisenbahn haftet also für Nachforderungen dann, wenn sie den Begleitschein II ausgewirkt hat, während sie, wenn der Absender Extrahent ist, das Gut mit dem Frachtbrief gegen Empfangsbescheinigung ohne weiteres ausliefert, da sie dem Zollamt gegenüber nichts zu vertreten hat.

C. Regreßrechte der Eisenbahn aus dem Frachtvertrag.

In den Fällen, wo die Eisenbahn nach § 13 VZG. zur Entrichtung des Zolls (und der Zollnachforderungen) verpflichtet ist — in der Praxis meist bei Abfertigung auf Unterwegsstationen, weil nach § 65 (2) EVO. und Art. 10 (3) I. Ü. die Eisenbahn alsdann die Abfertigung selbst vorzunehmen hat —, kann sie sich bei später auftretenden Nachforderungen, die aus dem Frachtbrief nicht ersichtlich sind, nicht an den Empfänger halten (vgl. Reichsgerichtsentst. 1909, Zivilentsch. Band 21, S. 342, Nr. 87). Begründung: Der Empfänger ist durch die Annahme des Frachtbriefs nach § 76 (4) EVO. oder Art. 16 I. Ü. lediglich verpflichtet, Zahlung nach Maßgabe des Frachtbriefs (nicht Frachtvertrags) zu leisten; denn diese Verpflichtung ist eine zwischen der Eisenbahn und dem Empfänger nach dessen Ermessen (§ 81 (1) EVO.) eingegangene, vom Frachtvertrag unabhängige Verbindlichkeit, die der Empfänger nur nach dem vorliegenden Frachtbrief beurteilen kann. Aus § 70 EVO. bzw. Art. 12 (4) I. Ü. kann die Eisenbahn ebenfalls keinen Anspruch herleiten, weil das Nachforderungsrecht innerhalb der im § 71 EVO. (Art. 12 (4) I. Ü.) bestimmten Verjährungsfrist sich nur auf Frachten und Nebengebühren bezieht. Zölle, als Steuern, sind weder Frachten noch Gebühren.

Was den Absender anbetrifft, so haftet er nach § 65 (1) EVO. oder Art. 10 (1) I. Ü. für alle Folgen, die aus dem Mangel der Unzulänglichkeit oder der Unrichtigkeit der Zolldokumente entstehen, aber nur insoweit, als ein eisenbahnseitiges Verschulden nicht vorliegt. Darüber hinaus geht die Haftung des Absenders nur dann, wenn er im Frachtbrief ausdrücklich die Haftung für den Zoll durch einen entsprechenden Vermerk übernimmt. Diese Haftung besteht jedoch nicht ohne weiteres, weder nach den für den Frachtvertrag geltenden Bestimmungen noch nach dem Vordruck des deutschen oder des internationalen Frachtbriefes. Infolgedessen haftet auch der Absender in der Regel der Eisenbahn gegenüber nicht für Zollnachforderungen, die lediglich durch unrichtige Zollberechnung des Zollamts entstanden sind. In solchen Fällen trägt die Eisenbahn rechtlich allein den Schaden, ohne daß sie irgendeine Bedingung zu der Entstehung gesetzt hat. Es besteht hier in der Gesetzgebung eine Lücke, die für die Eisenbahn wiederholt nachteilige Folgen gezeitigt hat. In solchen Fällen bleibt der Eisenbahnverwaltung nichts übrig, als nach § 108 RAO. einen Erlaß des Zolles anzustreben. § 108 RAO. bestimmt, daß der Reichsminister der Finanzen für einzelne Fälle Steuern, deren Einziehung nach Lage der Sache unbillig wäre, ganz oder zum Teil erlassen kann.

die dem deutschen Fahrstraßenhebel ähnlich sind, und die er in seinem Patent ausdrücklich erwähnt. In Deutschland und in den Ländern, die ihm in der Frage des Sicherungswesens folgten, wie Schweden, Dänemark usw., ist der Fahrstraßenhebel bestehen geblieben und wird als ein unerlässlicher Bestandteil angesehen, während er in England verschwunden ist und nur noch geschichtlichen Wert hat. Die Beibehaltung des Fahrstraßenhebels in Deutschland hängt zweifellos mit der Anwendung aufschneidbarer Weichen zusammen, die es in England nicht gibt, deren Anwendung es indessen unmöglich macht, unmittelbare elektrische Verschlüsse zwischen den Weichenhebeln selbst anzuordnen.

Dr. Kemmann.

— Technisch - Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL).

Die Geschäftsstelle ist nach Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 35 III (Fernruf: Zentrum 3330) verlegt worden. Die von der TWL hergestellten und vertriebenen Lehrmittel (Diapositive, Lehrmodelle, Projektionsapparate) sind in der Geschäftsstelle zu besichtigen.

Vorschläge wegen Änderung des Frachtsatzzeigers.

Von Th. Kaiser, Bochum.

Die zahlreichen Irrtümer in der Frachtberechnung, zu deren Abstellung beachtenswerte Anregungen bereits wiederholt auch in den Spalten dieser Zeitung gegeben worden sind, lassen die Frage einer zweckmäßigeren Gestaltung der Gütertarife berechtigt erscheinen. Es dürfte ohne Zweifel sein, daß u. a. auch der Frachtsatzzeiger — Heft C I a — sich wesentlich vereinfachen und für den Gebrauch handlicher gestalten lassen dürfte. Dieser enthält für jedes Kilometer Einzelfrachtsätze, und zwar insgesamt für 1750 km rund 35 000 Frachtsätze auf 40 Seiten. Abgesehen davon, daß die Errechnung dieser vielen Sätze eine ungeheure Menge Arbeit verursacht, die bei jeder Änderung wieder von neuem erforderlich ist, wird auch die Arbeit auf den Güterabfertigungen beim Ausrechnen und Nachprüfen durch diese derart umfangreiche Form überaus erschwert. Es wäre deshalb zu prüfen, ob sich hier nicht eine Verbesserung erzielen läßt durch zonenweise Zusammenfassung der einzelnen Entfernungsstufen. Entsprechend der zugunsten des Fernverkehrs durchgeführten Staffelform wird man natürlich für Nahentfernungen mehr Zonen vorsehen müssen als für den Fernverkehr, wo selbst bei Entfernungsunterschieden von 100 km die Frachtsätze nur unwesentlich voneinander abweichen. Nimmt man z. B. 30 Zonen, so ergeben sich unter Zugrundelegung der heutigen Einheitssätze für die Hauptklassen B, C, D und E nachstehende Durchschnittsfrachten (Tafel 1) in Goldpfennig für 100 kg:

Zone	km	B 15	C 15	D 15	E 15
1	1—3	23	20	16	13
2	4—5	24	21	16	13
3	6—7	26	23	18	14
4	8—10	29	25	20	15
5	11—13	31	27	21	16
6	14—16	34	30	23	18
7	17—20	38	33	26	19
8	21—25	42	36	28	21
9	26—30	47	40	31	22
10	31—40	54	45	36	25
11	41—50	63	53	42	29
12	51—75	80	70	50	35
13	76—100	100	80	70	44
14	101—125	120	100	80	54
15	126—150	150	120	100	60
16	151—175	170	140	110	70
17	176—200	190	160	120	80
18	201—250	220	180	140	90
19	251—300	260	210	170	100
20	301—350	300	240	190	120
21	351—400	330	270	210	130
22	401—450	360	300	230	140
23	451—500	390	320	250	150
24	501—600	430	350	280	170
25	601—700	470	380	300	190
26	701—800	500	410	330	200
27	801—1000	530	440	350	210
28	1001—1200	560	460	360	220
29	1201—1450	580	470	370	230
30	1451—1750	610	490	380	240

Bücherschau.

— **Ein neuer Katalog von Reiss.** Das bekannte technische Versandgeschäft R. Reiss, Liebenwerda, bringt unter der neuen Firma R. Reiss G. m. b. H., Fabrik technischer Artikel, Meßgerätschaften und Instrumente, einen neuen Katalog heraus. Der vorhergehende erschien im Jahre 1914.

Dieser neue Katalog ist wegen der Fülle des reichhaltigen Materials in drei Abteilungen zerlegt. Die Ausgabe A enthält Vermessungsgeräte und Instrumente sowie einschlägige Büro- und Zeichenmaterialien für den Vermessungsfachmann und verwandte Berufe, Ausgabe B Einrichtungen für Verwaltungs- und technische Büros, Zeichentische und Büromöbel usw. für die Industrie und für Ingenieure, Techniker, Baumeister, Maurer- und Zimmermeister, Ausgabe C forstwirtschaftliche Instrumente und Geräte für die grüne Farbe allgemein und für den Holzhandel. Die beiden letzten Ausgaben werden erst nach und nach erscheinen.

— **Neuausgabe von Landkarten.** Das Reichsamt für Landesaufnahme im Deutschen Reich hat die folgenden

An Stelle der bisherigen 35 000 also nur noch 600 Einzelfrachtsätze, die sich gut und übersichtlich auf einer einzigen Seite des jetzigen Tariffornates unterbringen lassen, so daß lästige Umblättern nicht mehr nötig ist. Dabei bieten die Zonensätze, abgesehen von denen des Nahverkehrs, noch den Vorteil, die Erleichterung der Rechenarbeit auf volle 10 aufrundet zu sein.

Den finanziellen Unterschied gegenüber der bisherigen Habung beliebe man aus Tafel 2 zu ersehen, welche eine Gegenüberstellung der Frachtsätze der Tarifklassen B, C und D in Sendungen von Bochum Hbf. nach 20 verschiedenen Stationen bringt, wobei unter a) die heutigen, unter b) die Zonensätze eingesetzt sind:

Tafel 2.

Von Bochum-HB nach	km Zone		B		C		D
	a	b	a	b	a	b	a
Berlin	487	23	396	390	324	320	257
Braunschweig	285	19	267	260	220	210	174
Cassel	220	18	217	220	179	180	141
Chemnitz	523	24	415	430	339	350	269
Duisburg	35	10	54	54	45	45	36
Elberfeld	49	11	67	63	56	53	44
Essen	16	6	35	34	30	30	24
Görlitz	640	25	467	470	381	380	303
Hagen/Westf.	29	9	38	47	41	40	32
Halle	398	21	345	330	282	270	224
Hohenlimburg	41	11	59	63	50	53	39
Köln	80	13	97	100	80	80	64
Ludwigshafen	321	20	293	300	240	240	190
Lübeck	412	22	353	360	289	300	229
München	655	25	473	470	386	380	307
Oppeln	861	27	531	530	433	440	344
Plettenberg	73	12	90	80	75	70	59
Remscheid	60	12	78	80	65	70	51
Siegen	131	15	143	150	118	120	93
Solingen	51	12	77	80	64	70	51

Aus dieser Gegenüberstellung der beiden Frachtsatzreihen ist deutlich zu ersehen, daß die Unterschiede im einzelnen nur erheblich sind und einander im großen und ganzen nahezu ausgleichen dürften. Die Probe aufs Exempel kann jeder leicht selber machen, wenn er sich die kleine Mühe nimmt, für einen Zeitraum vielleicht eines Monats seine Frachtauslagen nach den Zonensätzen gemäß vorstehendem Vorschlag umzurechnen. In Gesamtsumme dürfte mit den tatsächlich auf Grund des alten Verfahrens errechneten Frachtbeträgen etwa übereinstimmen. Mithin bleibt für die Reichsbahn das Gesamtfachfrachtaufkommen ungefähr dasselbe und auch die Verfrachter haben keinen Schaden durch das Zonensystem, das dabei für beide Teile den Vorzug größerer Übersichtlichkeit und praktischerer Handhabung hat. Kann es in Ansehung dieser Tatsachen noch triftige Gründe geben, die man dagegen anführen könnte?

Blätter neu herausgegeben. Die Karten sind durch den Buch- und Landkartenhandel zu beziehen (Amtl. Hauptvertriebsstelle Eisenbahn-Buch- und Landkartenhandlung, Berlin, Mittelstr. 18, für die preuß. Gräfe & Unzer, Königsberg, Paradeplatz).

Meßtischblätter 1:25 000, Schwarzdruck, Gewässerausblau, Preis je Blatt 0,90 RM.

mit Nachträgen aus dem Jahre () versehen

Nr.	721 Seeburg	(1921)	Nr.	2187 Merzweise	(1921)
"	745 Bad Oldesloe	(1924)	"	2292 Verl	(1921)
"	936 Trittau	(1924)	"	2366 Delbrück	(1921)
"	1158 Virchow	(1919)	"	2445 Uslar	(1921)
"	1468 Schnackenburg	(1924)	"	2478 Sorau	(1921)
"	1553 Gr. Schönebeck	(1924)	"	2970 Kerpen	(1921)
"	1615 Havelberg	(1922)	"	3268 Mayen	(1921)
"	1632 Staffelde	(1923)	"	3318 Kaifenheim	(1921)
"	1682 Messdorf	(1924)	"	3319 Münstermaifeld	(1921)
"	1754 Bismark	(1924)	"	3433 Kirchberg	(1921)
"	1755 Schinne	(1924)	"	(Hunsrück)	(1921)
"	1828 Tangermünde	(1924)	"	3434 Simmern	(1921)
"	1886 Isernhagen	(1924)	"	3460 Gemünden	(1921)

Die Bedeutung der Leipziger Messe vom wirtschaftlichen Standpunkt.

Von Dr. phil. G. Sellnick, Leipzig-Plagwitz.

Der Nichtkaufmann und Kleingewerbler ist gewohnt, die Messe auch heute noch vom Gesichtspunkte des Jahrmärktes, der Erzeugnisse und des Ramschverkaufs zu betrachten. Bestenfalls kennt er nur ein buntes Durcheinander von offenen Läden, Buden — hier und da zerstreut zwischen Schauhallen, Kiosken und Schießständen und eine Menge schreiender, sich anbietender Menschen.

Der Tat, so war es noch bis in die fünfziger Jahre. Es war immer nur Handel in sichtbarer bereitliegender Ware. Jeder führte der Verkäufer dem Käufer ein Lager zu, oder der Käufer suchte in eigener Person die Ware auf. Solche Messen hatte schon frühzeitig auch Leipzig. Stets ballte sich großer Warenposten an einem Orte und zu bestimmter Zeit auf, der ursprüngliche Meßhandel.

Die Züge der Eisenfabrikant, der Erzeuger oder Händler von Waren mit Lägern zur Messe nach einem der Frankfurts, Naumburg oder Leipzig, wo sie dann den Großhändler der Provinz oder mittleren Städte wieder als Käufer ihrer Waren fanden.

Nicht anders war es mit Wolle, Flachs, Getreide. Sie wurden entweder von städtischen Händlern am Erzeugungsorte eingeführt und auf den Einzelmärkten zu den größeren Orten zum Verkauf gestellt, oder die Erzeuger fuhren die Waren selbst auf die Märkte, wo sie vom Händler in Empfang genommen wurden.

Es war ein so umfangreicher Handel, wie der Getreideeinfuhrhandel, kennt zunächst keine andere Form. Immer ist es so unter Lokohandel, d. h. eben jener oben bereitliegende Handelsart prompter Ware. Das ging so lange, als man an kleinen Mengen noch viel verdiente. Lange Lagerung, große Transporte machten sich dennoch bezahlt. Man kam damals mit zwei Planwagen ganz gut aus, um das Erzeugnis eines Jahres nach Leipzig zu führen. Heute würde man ein Güterzüge benötigen, sollte auch nur ein Monatsprodukt an der Sammelstelle (Messe) vereinigt werden.

Es war eben noch die gute alte Zeit, in welcher der Zeitgeist zum Aufstapeln von einer Messe zur anderen durch den von Lägern usw. nicht ins Gewicht fiel; wo die Erzeugungskosten durch einen beschleunigten Kapitalumschlag auf ein Mindestmaß herabgesetzt zu werden brauchten.

Kam der Wettbewerb! Er beschleunigte sofort Erzeugung und Umlauf. Wolle, Flachs, Getreide u. a. m. mußten ins Ausland bezogen werden, denn die Heimat konnte die Verankerung nicht mehr ernähren. Der Wechsel der Erzeugung Verbrauch vermehrte sich zusehend. Als neuer beherrschender Faktor kam die Mode hinzu. Kurz, alles drängte zu Verkürzungen, billigeren, zeitgemäßen Lieferungsbedingungen — den auf Probe. Man begnügte sich künftig, nur mit der zu besichtigen, wonach man dann bestellte. Erzeugungskosten und Handelsspesen minderten sich; Transporte Lagerung wurden überflüssig. Ja, man konnte sogar den Wettbewerb auf diese Weise leichter bekämpfen!

Die gesteigerte Erzeugung schaffte nach und nach eine Menge neuer materieller Waren. Die vervollkommnete Technik war immer, davon genau dieselben Muster anzufertigen. Personen-, Nachrichten-, Transport, Post und Telegraphie erleichterten ebenfalls noch den Handel.

Am Laufe dieser Zeit ging man zu Waren über, deren einzelne Bestandteile vertretbar d. h. fungibel waren. Da nach allgemeinen Durchschnittsproben (Standards oder Normen) gehandelt werden konnte, wurde der Warenumsatz noch billiger und beschleunigt, und mit ihm der Kapitalumschlag.

Jetzt brauchte auch der Besucher nicht mehr so oft zur Messe zu fahren. Er hatte nicht nötig, nach beschwerlicher Fahrt in hastigem, oft vergeblichem Treppauf und Treppab, verschiedene Stadtviertel zu durchheilen, um doch nicht zu finden, was er gerade brauchte. Er traf jetzt an Hand der systematisch geordneten Meßadreßbücher schon daheim die Anordnungen, suchte seinen Lieferanten im musterhaft angeordneten Meßpalast auf kürzestem Wege auf, fuhr mit dem bereitgestellten Fahrstuhl fast vor den Warenstand. Hier, wo er zwar nur wenige, dafür aber um so feinere Waren (Wertarbeit) vor, an Stelle der früheren Massenware, zu sehen. Ja er ward nun selbst mit zum Geschmackbildner für die künftig einsetzenden Industrie.

Der folgende Zeitabschnitt ist dann gekennzeichnet durch die Einsicht weniger Fabrikanten gewisser Industriezweige, wie z. B. der Keramik- (Porzellan usw.) und Spiel-

warenbranche, die umständliche Erzeugnisausführung im großen und mannigfaltigen, durch wenige Musterauslagen zu vereinfachen oder zu ersetzen. Nach diesen erfolgte dann die Aufnahme der Bestellung. Derart entstanden, infolge ganz besonderer Geeignetheit solcher Muster, die sogenannten Musterlager. Noch trugen sie anfangs die Eier-schalen der Erstlingszeit an sich, sie waren schwer, vielgestaltig und zahlreich; — ja oft in Form und Ausstattung der allzu rasch wechselnden Mode unterworfen, demnach ungeeignet zur Mitnahme für den Reisenden. Dem mußte abgeholfen werden, und man verstand diese Nachteile zu vermeiden und die Muster messfähig zu machen.

In welchem Umfange sich diese Art Messe z. M. in den letzten zehn Jahren gehoben hat, dafür mögen folgende Zahlen sprechen: Es betrug die Zahl der Aussteller 1911 schon 3762 Firmen; letztmalig etwa 15 000. Die Besucherzahl betrug 1915 etwa 15 000, 1925 etwa deren 175 000. Auch die selbständigen Ausstellungshäuser erfuhren eine ständige Zunahme bis 60 heute. Und gar die Meßmuster! 1904 verzeichnete die Meßstatistik noch 242 Warengruppen. Heute haben wir das Doppelte. Werden von den neuen Gruppen im Meßadreßbuche etwa 171 unselbständige Warenspezialitäten in Abzug gebracht, so können wir heute mit 841 selbständigen Sparten aufwarten. Die ausstellenden ausländischen Firmen sind von 164 im Jahre 1919 auf 213 angewachsen. Und nun folgt auf die unausbleibliche Zusammenfassung eine gesunde Sonderspaltung. Immer größere selbständige Teile der Messe lösen sich ab: Technische Messe, Bau-, Verpackungsmittel- und Kartonnagen-, Reklame-, Entwurfs- und Modellmesse, Edelmetall-, Uhren- und Schmuckmesse, Kino-, Photo-, Optikmesse, dann die der Bugra, der Bürobedarfsartikel, der Textilbranche und der Nahrungsmittel-, Papier-, Hut- und Mützenmesse, Glas- und Keramik-, Schuh- und Ledermesse, Spielwaren-, Tabak- und Sportartikelmesse sowie die allgemeine Musterlagermesse.

Man vergegenwärtige sich, daß für jede dieser aufgezählten zusammengefaßten Zweige selbständige Häuser (auch Untergrund), Paläste, Hallen, ja sogar Holzbaracken eingerichtet bzw. gebaut werden mußten, und man wird sich um so eher einen Begriff von der überwältigenden Fülle der Erzeugnisse machen können, die doch immer wieder nur Typen, d. h. Meßmuster sind! Die Abschlüsse belaufen sich auf die hundert Millionen.

Zu den einheimischen Meßpalästen treten ferner noch solche fremder Städte wie München, Nürnberg und Wien, ja sogar auswärtiger Staaten, wie der Tschechoslowakei, Italien und der Schweiz hinzu, sicher ein beredtes Zeugnis für die internationale Bedeutung der Messe. Denn daß sie nicht einseitigen lokalen Interessen dient, ergibt sich z. B. daraus, daß bayerisches Porzellan nur dort erzeugt werden kann, hier aber zur Messeschau ausliegt, um dann nach den nordischen Staaten geliefert zu werden. Die Kruppschen Werke kommen nach Leipzig, um hier neue Wünsche für Heimatbedarf zwecks Umstellung entgegenzunehmen. Sie genießt daher ohne weiteres jeden behördlichen Schutz. Und er wird auch in Zukunft nicht nachlassen. Im Gegenteil! Mit der Messeentwicklung fällt und steigt Leipzigs Bedeutung.

Nun zum Schluß: noch einen Blick auf die Messe als Kulturförderer. Unser kapitalistisches Zeitalter beherrscht eine durchgängig materielle Kultur. Innerhalb dieser läßt sich ein zwangsweises, selbständig erfolgreiches Wachstum erfindetischer Kraft feststellen, das namentlich auf der Technischen Messe von Jahr zu Jahr greifbarer zum Ausdruck kommt. Derart gewinnt die geistige Technik die Herrschaft über die materielle. Das bedeutet die freie Herrschaft über die Natur schlechthin. Diesen Sieg des Geistes über das Material erkennt jeder Besucher an den Fortschritten der aufgestellten Maschinen der Technischen Messe, die ein eigenes Stadtviertel geworden ist.

Innerhalb derselben kommt in jeder Neuerung die Überwindung von Raum und Zeit als weiterer Fortschritt hinzu. Die Werkzeugmaschinen arbeiten z. B. durchweg auf größte Präzision neben ausgiebigster Leistungsfähigkeit. Das ist der beginnende Sieg über die Geheimnisse der Welt im Kleinsten, der hier in Leipzig verkörpert wird. Die Messe liefert demnach den besten Anschauungsunterricht, zeigt die Erforschung aller Zusammenhänge, die Einfluß auf die Entwicklung von Staaten und Völkern haben. Die Organisation der Messe wird dafür auch künftig die Grundlage eines gesunden Warenabsatzes bilden.

Amerikanische Straßen-, Schnell- und Fernbahnen mit elektrischem Betrieb und ihre Fahrzeuge

Es gibt zwar in den Vereinigten Staaten vereinzelt Straßenbahnwagen mit Decksitzen, im allgemeinen wird aber diese Wagenbauart abgelehnt, hauptsächlich weil bei ihr das Ein- und Aussteigen zu lange dauert. Reicht ein Wagen mit nur einem Stockwerk nicht mehr aus, so greift man, statt wie z. B. häufig in England ein zweites Stockwerk aufzusetzen, lieber zu dem Ausweg, dem Triebwagen einen Anhänger beizugeben.

Noch in einer anderen Beziehung unterscheidet sich der amerikanische Straßenbahnwagen von dem europäischen: von seinen beiden Türen an jeder Seite dient gewöhnlich die eine zum Einsteigen, die andere zum Aussteigen, so daß der Strom der den Wagen verlassenden Fahrgäste von demjenigen, die die Fahrt antreten wollen, getrennt ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Art, wie das Fahrgeld erhoben wird. Es gibt Straßenbahnen, bei denen man beim Betreten des Wagens bezahlen muß, andere, bei denen der aussteigende Fahrgast den Fahrpreis entrichtet, und bei einer dritten Anordnung ist der Schaffnerstand in der Mitte; es wird vorn eingestiegen, und Fahrgäste, die im vorderen Teile des Wagens bleiben, bezahlen beim Aussteigen, während diejenigen, die die Fahrt im hinteren Teil des Wagens mitmachen, beim Übergang aus dem vorderen Teil in die hintere Hälfte das Fahrgeld entrichten. Ein für diese Betriebsart gebauter Wagen kann auch umgekehrt benutzt werden, indem die Fahrgäste in der Mitte ein- und vorn aussteigen. Hierdurch kann er insofern dem Bedürfnis angepaßt werden, als in manchen Fällen die einsteigenden Fahrgäste sich auf wenige Haltestellen zusammendrängen, während die aussteigenden sich auf eine größere Anzahl von Haltestellen verteilen.

Die amerikanischen Straßenbahnen fahren mit verschlossener Tür, die auch die Trittstufe bedeckt, so daß ein Auf- oder Abspringen während der Fahrt unmöglich ist. Um diesen Grundsatz durchzuführen, kann natürlich die Tür nicht von Hand geschlossen und geöffnet werden, sondern es bedarf dazu eines mechanischen Antriebs. Dieser ist häufig mit dem Fahrshalter so gekuppelt, daß der Wagen nicht in Bewegung gesetzt werden kann, ehe nicht die Tür geschlossen ist. Manche derartige Einrichtungen zeigen auch im Augenblick des Schließens der Tür ein Lichtsignal, an dem der den Verkehr regelnde Polizeibeamte erkennt, daß der Wagen abfahrtsbereit ist. Durch diese Vorrichtungen werden die Haltezeiten abgekürzt, und wenn es sich dabei auch nur um Sekunden handelt, so legt man doch bei dem Bestreben, die Fahrzeit im ganzen möglichst abzukürzen, auf solche kleine Zeitersparnisse Wert, da sie bei ihrer Wiederholung an einer größeren Zahl von Haltestellen schließlich eine ganze Anzahl von Minuten ausmachen können.

Im ersten Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahrhunderts nahm die Größe der Straßenbahnfahrzeuge immer mehr zu, und der großräumige Straßenbahnwagen verschaffte sich in Städten bis herunter zu 50 000 Einwohnern Eingang. Die Straßenbahnen beherrschten damals den Verkehr auf den städtischen Straßen und sie machten von dieser Machtstellung dadurch Gebrauch, daß sie, statt wie bisher kleine Wagen in kurzen Zeitabständen aufeinander folgen zu lassen, große Wagen in längeren Zwischenräumen verkehren ließen. Sie sparten dabei an Fahrmannschaften, und selbst wenn ihnen dabei Verkehr entging, so wurde dieser Verlust durch die verringerten Betriebskosten, die durch die Ersparnisse an Löhnen entstanden, mehr als ausgeglichen. Als dann um 1912 der Kraftwagen an Bedeutung gewann, als der Kraftomnibus den Straßenbahnen Verkehr streitig machte, als im Kriege auch „wilde“ Omnibusse, die sogenannten Jitneys, der Straßenbahn einen Wettbewerb bereiteten, der wohl als unlauter bezeichnet werden darf, erkannten die Straßenbahnen, daß der große Straßenbahnwagen, wo es sich nicht um starken Großstadtverkehr handelte, ein Fehler war, und sie kehrten zu den kleineren Wagen zurück, verkürzten aber, um die gleiche Zahl von Fahrgästen befördern zu können, den Abstand, in dem die Wagen einander folgten. Um jedoch nun nicht der größeren Wagenzahl entsprechend mehr Fahrmannschaften einstellen zu müssen, wurde der Einmannwagen entwickelt, bei dem der Fahrer zugleich den Dienst des Schaffners versieht. Dieser neue Wagen, wegen seiner vervollkommenen technischen Einrichtungen auch Sicherheitswagen, „Safety car“, genannt, wurde mit Luftbremse, Sandstreuer mit Druckluftantrieb, dem schon erwähnten luftbetätigten Türverschluß, mit besonderen Vorrichtungen zum Erheben des Fahrgeldes, namentlich zur Aufzeichnung der Zahl der Fahrgäste, da häufig von der Ausgabe von Fahrkarten abgesehen wurde, kurz mit all den Vorrichtungen ausgestattet, die den Dienst des Fahrers und den des Schaffners so weit vereinfachen, daß die Obliegenheiten beider von einem Bediensteten wahrgenommen werden können.

Die ersten solcher Sicherheitswagen hatten 32 Sitzplätze, aber als sich der Einmannwagen einbürgerte, als sich sowohl der Fahrer-Schaffner, wie die Fahrgäste an ihn gewöhnten, wurde er vergrößert und auch für stärkeren Verkehr angewendet. Es wird

neuerdings die Befürchtung ausgesprochen, daß man in der Beziehung zu weit geht. Beim Einmann-Sicherheitswagen ist Einstieg natürlich vorn, neben dem Stand oder vielmehr Sitz des Fahrers; die Fahrgäste gehen durch den Wagen und verlassen ihn am hinteren Ende. Wenn diese Art der Verkehrsregelung im Wagen wegen zu großen Andrangs nicht mehr gewährt ist, dann ist die Leistungsfähigkeit des einmännigen Betriebs überschritten, und es ist Zeit, den Fahrer vom Schaffner zu entlasten und dem Wagen einen besonderen Schaffner zugeben.

Wird der Verkehr noch stärker, so muß zum Betrieb Wagenzüge übergegangen werden. Man versieht dabei allerdings beide Wagen mit eigenem Antrieb, der für beide von einer Stelle aus gesteuert werden kann. Die höhere Triebkraft geht über dem sonst üblichen, aus Triebwagen und motorlosen Anhänger bestehenden Wagenzug ermöglicht schnelleres Fahren, und diese Anordnung erleichtert auch das Wenden an Streckenendpunkten sehr erheblich. Dieser Gesichtspunkt ist allerdings bei vielen amerikanischen Straßenbahnen nicht besonders ins Gewicht, weil ihre Enden als Schleifen ausgeführt sind, so daß die Wagen oder Wagenzüge überhaupt nicht wenden brauchen. Die Wagen sind daher häufig auch so gebaut, daß sie nur von einem Ende aus gesteuert werden können. Die Wagenzüge, wie z. B. in Boston, ganz aus Triebwagen zusammengesetzt, so können sie in den verkehrsschwachen Stunden bequem aufgelöst werden, und die Wagen können dann einzeln fahrend verkehren. In Detroit finden sich außer Zweiwagenzügen, deren beide Wagen angetrieben sind, auch Einheiten aus drei Wagen. In diesem Mittelpunkt des Kraftwagenbaues ist es nämlich drei Paar Verkehrsspitzen, und da die Fabriken weit streut liegen, ist den größten Teil des Tages ein lebhafter Verkehr in beiden Richtungen zu bewältigen.

Ebenso wie bei den Straßenbahnen ist auch bei den städtischen Schnellbahnen, also den Hoch- und Untergrundbahnen und Flachbahnen mit eigenem Bahnkörper, die Anordnung der Türen von der größten Bedeutung für die Zeit, in der die Züge an Haltestellen abgefertigt werden können. Von dieser Zeit aber wieder die Zugfolge abhängig. Die Bauart der Wagen, die Türen anbelangt, ist also bis zu einem gewissen Grade abhängend für die Leistungsfähigkeit einer Schnellbahn. Je mehr gedrückt in der Zahl der Personen, die in der Zeiteinheit befördert werden können. Das hat man in den Vereinigten Staaten zu Zeiten richtig erkannt und Schnellbahnwagen mit zweckmäßig angeordneten Türen eingeführt, die auch mit Druckluftverschluß versehen sind; auch die Abhängigkeit zwischen Türverschluß und Fahrshalter ist bei ihnen vorhanden. Um dabei antriebskosten zu sparen, was z. B. in New York nötig war, es der Rapid Transit Company nicht gelang, bei steigenden antriebskosten eine Erhöhung des Fahrpreises durchzusetzen, wurde die Einrichtung so getroffen, daß ein Schaffner von einer Stelle aus drei Türen bedienen kann. Um ferner an Zeit zu sparen, und seien es auch nur Sekunden, wurde die elektrisch gesteuerte Luftbremse eingeführt, bei der die Gewähr gegeben ist, daß alle Bremsen im Zug gleichzeitig ansprechen.

Eine wichtige Stelle im Verkehrswesen der Vereinigten Staaten nehmen die Überlandbahnen — Interurban Railway — ein. Ihr hauptsächlichstes Arbeitsgebiet sind die Staaten von Indiana und Illinois sowie das südliche Kalifornien. In älteren, bereits dichter besiedelten Staaten war es zu der Zeit, als man an Überlandbahnen dachte, schon schwierig, für den Bahnkörper den nötigen Grund und Boden zu erwerben, und ihnen finden sich daher nur kurze solche Strecken ohne Verbindung miteinander. Wo aber die Netze von Überlandbahnen aneinanderstoßen, gehen die Züge von einer auf die andere um, und sowohl Reisende wie Güter werden ohne Umsteigen und Umladung über hunderte von Kilometern befördert. In vielen Fällen laufen sogar Schlafwagen, Speisewagen sind nichts Ungewöhnliches. Häufig sind die Wagen mit Klubsesseln versehen, auch mit Korbesseln ausgestattet. Früher versuchten die Überlandbahnen dadurch Verkehr an sich zu locken, daß sie mit ihren Tarifen die Dampfbahnen unterboten, neuerdings wirken sie in dieser Hinsicht mehr durch die Annehmlichkeiten, die eine Fahrt mit ihnen bietet, und durch ihre kurze Zuglänge die den Fahrgästen eine strenge Bindung an den Fahrplan längerer Warten erspart. Im Güterverkehr zeichnen sich Überlandbahnen heute noch durch niedrige Tarife aus; das namentlich vom Stückgut, zuweilen aber auch im Wagenladungsverkehr. Außerdem bieten sie die Gewähr, daß das Gut am nächsten Nacht sein Ziel erreicht, und man spricht in dieser Hinsicht von einem Expresverkehr zu gewöhnlichen Frachtsätzen. Dampfahnen können solche schnelle Abfertigung nicht gewährleisten, da sie mehr auf den Fernverkehr mit großen Mengen als auf die Beförderung kleiner Sendungen auf größeren Entfernungen eingerichtet sind und ihre Betriebseinrichtungen

viel verwickelter sind. Eine Gütersendung, die auf der andbahn ihr Ziel in 12 Stunden erreicht, würde bei der fbnah zuweilen drei bis vier Tage unterwegs bleiben. Wagen der Überlandbahnen bieten nichts Besonderes. Sie meist überbaute Plattformen an beiden Enden in gleicher mit dem übrigen Wagenboden. Ihr Innenraum ist meist ei Teile geteilt; der eine ist den Rauchern vorbehalten, im en, größeren, sind die Sitze in der Querriechung zu zweien einen Mittelgang unterbrochen, angeordnet. Zuweilen sich ein drittes Abteil für Gepäck und Frachtgut, und in sind manchmal Klappsitze für Raucher angebracht. n, die längere Fahrten machen, haben Aborte mit Wasch- hlung. In einigen Fällen sind bei den Überlandbahnen iren nicht an den Enden angeordnet, sondern wie bei den schen Schnellbahnen auf die Längsseiten verteilt, so daß der beiden Innenräume seinen Zugang für sich hat. In dstaaten werden auf diese Art die weißen Fahrgäste von rrbigen getrennt. Bei Einmannbetrieb muß aber der Zu- am Ende liegen, damit der Fahrer den Verkehr der ein- ussteigenden Fahrgäste überwachen kann. In bezug auf t und Ausstattung bewegen sich die Wagen der Überland- zwischen zwei Grenzen: die untere liegt beim gewöhn- Straßenbahnwagen, während die besseren Überlandwagen ur wenig von den Fahrzeugen der Fernbahnen mit elektr- Betrieb unterscheiden.

trische Zugförderung ist bei einer Anzahl von Haupt-

bahnen, so bei der Pennsylvania-Eisenbahn, von Newyork und Philadelphia ausgehend, der Long Island-Eisenbahn, der New York Central-Eisenbahn, der New Haven-Eisenbahn, diese eben- falls alle von New York ausgehend, auf ihren Strecken mit leb- haftem Personenverkehr im wesentlichen zu dem Zwecke ein- gerichtet worden, um die Rauchbelästigung durch die Dampfzüge, namentlich in den Tunnelstrecken, zu beseitigen und die Lei- stungsfähigkeit, namentlich der Endbahnhöfe und der Vorort- strecken zu erhöhen. Von den genannten Eisenbahnen hat die Long Island-Eisenbahn nur örtliche Bedeutung. Die Penn- sylvania- und die New York Central-Eisenbahn befördern auch ihre Fernzüge im Bereiche des Vorortverkehrs elektrisch. Bei der New York, New Haven- und Hartford-Eisenbahn erstreckt sich der elektrische Betrieb bis New Haven auf etwa 110 km Entfernung auf viergleisiger Strecke. An der Westküste sind an elektrisch betriebenen Vorortstrecken diejenigen um San Francisco und Oakland sowie diejenigen in der Gegend von Portland im Staate Oregon zu nennen. In der Mitte zwischen beiden Küsten, in Chicago, dem bedeutendsten Eisenbahnknoten- punkt des Landes, nähert sich die Ausrüstung der Vorortstrecken der Illinois Central-Eisenbahn ihrer Vollendung. Die längste elektrisch betriebene Eisenbahn unter den früheren Dampf- bahnen besitzt die Chicago, Milwaukee und St. Paul-Gesellschaft mit fast 900 km Länge. Kurz ist dagegen der elektrisch betriebene Teil der Norfolk und West-Eisenbahn, doch werden hier die schwersten Kohlenzüge der Welt gefahren.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Einberufung des Reichseisenbahnrats. Der Reichsverkehrs- rat hat den Reichseisenbahnrat, dessen Vorsitzender er ist, Mittwoch, 19. Mai, zu einer Tagung einberufen. Außer der Tagesordnung und Wahlen steht auf der Tagesordnung eine Mitteilung über die Entwicklung der Tarife und eine über Neuordnung der Ausnahmetarife für Wegebau-

Englische Eisenbahnbeamte zu Besuch bei der Deutschen Eisenbahn. Nachdem die Studienkommission der 100 englischen Eisenbahnbeamten, die bei der Deutschen Reichsbahn zu Besuch in Berlin, Dresden und Leipziger Eisenbahnanlagen Interesse besichtigt hatten, sind sie am 8. Mai über Köln nach England zurückgefahren. Zum Abschied übermittelten sie der Verwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Dankesworte, die allgemeines Interesse fordern.

Es ist uns eine große Freude, unseren tiefgefühlten und aufrichtigen Dank für den gütigen Empfang aussprechen zu dürfen, den die englischen Eisenbahnern von der Deutschen Reichsbahn entgegengebracht worden ist.

Wir danken der Einladung zu diesem Besuch nach Deutschland sehr, haben wir alle mit lebhafter Freude diese uns entgegengebrachte Hand ergriffen und festgehalten. Auch die, die durch persönliche Abhaltung verhindert waren, der Einladung Folge zu leisten, haben nur mit schmerzlichem Bedauern davon Abschied genommen. Es gibt im Menschenleben Augenblicke, wo sich ein Geist mit Blitzesschnelle offenbart, was hinter dem Vorurteil und Treiben des Alltagslebens verborgen ist, wo wir in der Wirklichkeiten des Daseins so stark empfinden wie zuvor. Auch in dem Leben der Nationen kommen zuweilen Zeiten tieferer Einsicht, wo durch die Außenseite der Welt, welche die Menschen mit deren wahrem Sein verwechseln, ein göttliches Lichtes dringt, die Bestimmung dieser Welt zu erkennen, und wo die Menschen einsehen, daß sie den Schein des Seins genommen haben. Solche Offenbarungen hinterlassen in unserem fernen Denken und Handeln eine bleibende Wirkung: Wenn Menschen einmal gelernt haben, sich gegenseitig zu verstehen, so werden sie einander niemals wieder ganz fremd werden.

Wir danken die Bande des Blutes und Geistes eng miteinander verbundenen Völker haben sich in den letzten Jahren nicht mehr getrennt. Der Horizont ihres Lebens hat sich durch Wolken der Urteils verdunkelt, obwohl jederzeit Männer unter ihnen waren, die für gleiche Ideale arbeiteten und denselben Glauben hatten. In jedem Studienfache unserer Londoner Universität haben wir das Ergebnis deutscher Arbeit viel Gebrauch gefunden und dies ist nicht am wenigsten in der Eisenbahnwissenschaft. Wir lesen deutsche Bücher und kennen deutsche Erfahrungen, und wir bewundern und staunen über die Energie, die Schicklichkeit und den Fleiß der Deutschen: Eigenschaften, die sich schon vor langer Zeit bei Ihnen zeigten und die noch in der großen geistigen Produktion ihres Landes

hervortreten. Wir sind erfreut, daß wir diese Gelegenheit haben, um einigen von Ihnen persönlich für Ihre Schriften zu danken, und Ihnen allen als Vertreter Ihres Vaterlandes für das, was wir deutscher Forschung schuldig sind. Hoffen wir, daß die Fahrt so vieler englischer Reisenden nach einer alten Schatzkammer: der Wissenschaft Deutschlands, eine prophetische Vorbereitung ist für „mehr Wärme des Herzens“ zwischen den deutsch- und englischsprechenden Völkern der Welt. Eine solche Bewegung kann nicht in unrichtiger Weise beschleunigt werden. Es darf nichts Unechtes oder Er künsteltes dabei sein, sie darf niemals eintrocknen: Ohne Hast, aber ohne Rast! Zwei große edle Nationen blicken auf eine Geschichte zurück, durch die ihre Individualität auch als Volk gestaltet wurde, und sind stolz auf diese Geschichte, und dabei soll es bleiben. Wir achten von ganzem Herzen die deutsche Tatkraft mit ihrem praktischen Verstand, mit ihrem Sinn für Ordnung und Freiheit zu gleicher Zeit.

Wir hoffen also, daß unsere zwei großen Nationen, so ähnlich in manchen großen und entscheidenden Eigenschaften, sich mit größerem Respekt voreinander und mit liebender Schonung betrachten. Möge jede von der anderen lernen, die nationalen Eigenheiten zu dulden und zu verzeihen, mögen alle Gefühle von Eifersucht und Argwohn gegenseitig weggefeht werden von dem Sonnenschein gemeinschaftlicher Demut für das Wohl der ganzen Welt. Möge Deutschland mit seinen wunderbaren materiellen Fortschritten und seiner großen geistigen Kraft weiter fortschreiten zum Wohle der Menschheit! Wir wünschen, daß das Bewußtsein der Gemeinschaft des Blutes teutonischer Rasse, das Bewußtsein gemeinsamer großer kultureller Interessen, vor allem aber das über Blut und Wasser weit hinausreichende Bewußtsein der Gemeinschaft eines Geistes und eines Glaubens die Nationen zusammenfüge und ihnen helfe, das eine große innerste Ziel zu erreichen: die Völker zu dem Frieden zu führen, den der Friedensfürst Christus bringt.

Wir haben viele große und interessante Dinge in Ihrem schönen Lande gesehen, und wir werden zurückkehren mit einer Fülle von großen und neuen Eindrücken, welche nicht aus unserem Gedächtnis verschwinden und für die wir Ihnen immer dankbar bleiben werden.“

— **Direkte Abfertigung von Personen, Reisegepäck und Expreßgut nach Polen und Danzig.** Am 15. Mai d. J. tritt ein direkter Personen-, Gepäck- und Expreßguttarif zwischen dem Deutschen Reich einerseits, Polen und dem Freistadtgebiet Danzig andererseits in Kraft. Es können somit fortan Reisende und ihr Gepäck sowie Expreßgut von und nach Polen durchgehend abgefertigt werden. Das bedeutet eine seit langem erstrebte, fühlbare Erleichterung des Reiseverkehrs zwischen dem Deutschen Reich und Polen. Bisher konnte lediglich eine Abfertigung von Personen und Reisegepäck — nicht auch von Expreßgut — bis zur Landesgrenze vorgenommen werden, die Grenzstation des Nachbarstaates erhob die Beförderungsgebühren ab Landesgrenze nach und nahm die Weiterabfertigung vor. Der neue Tarif umfaßt auch den Verkehr von und nach dem Freistadtgebiet Danzig, soweit dessen Bahnen von Polen betrieben werden; bisher galt im Verkehr mit Danziger Stationen übergangsweise noch der durchgerechnete deutsche Tarif. Mit Einführung des neuen Tarifs verbilligen sich die Beförderungspreise von

und nach Danziger Stationen. Expresgut kann nur zwischen solchen Stationen abgefertigt werden, auf denen zollamtliche Abfertigung möglich ist; nur für solche Stationen sind Expresgutsätze vorgesehen. Den Sendungen, die der Zollbehandlung unterliegen, sind Zolllpapiere wie im Güterverkehr beizugeben.

— **Das neue Reichskursbuch.** Der Sommerfahrplan tritt am 15. Mai in Kraft; an diesem Tage erscheint auch das neue Reichskursbuch, und zwar zum ersten Male gemeinsam herausgegeben von der Reichspost, die es bisher allein bearbeitete, und der Hauptverwaltung der Reichsbahn-Gesellschaft. Die gemeinsame Herausgabe soll vor allem auf Grund einer innigeren Zusammenarbeit zwischen Reichspost und Reichsbahn das pünktliche Erscheinen des Reichskursbuches sicherstellen, das in den letzten Jahren wiederholt einige Tage nach Inkrafttreten des neuen Fahrplans erschien und eine gewisse Unsicherheit während dieser Verspätungszeit in der Öffentlichkeit zur Folge hatte. Denn das einzig unbedingt zuverlässige Fahrplanbuch des europäischen Verkehrs ist das Reichskursbuch, das stets noch die letzten Änderungen und Verbesserungen berücksichtigt, da es gleichzeitig als amtliche Unterlage für alle Dienststellen der Reichspost und der Reichsbahn dienen muß.

Mit dieser ersten gemeinsamen Ausgabe, die der Reichsbahn einen gewissen Einfluß auf die Gestaltung des Buches einräumt, sind bereits verschiedene Erweiterungen und Verbesserungen verknüpft. So wird die Sommerausgabe, z. B. als einen selbständigen „Teil VI“ die Zusammenstellung sämtlicher Kraftwagenlinien enthalten, die bisher den einzelnen Abteilungen über Kleinbahnverbindungen angegliedert waren; weiter werden die Flugverkehrslinien erschöpfend behandelt und sämtliche internationale Luxuszüge aufgenommen werden. Die wichtigen deutschen Reiseverbindungen sind weiter ausgebaut worden, so daß verwickelte Reisewege in Europa rascher und bequemer aufzufinden sind; auch die Einzelfahrpläne sind ergänzt worden durch die Aufnahme neuer Anschlüsse, so daß die Zusammenstellung eines Reiseplans weiter erleichtert wurde.

Eine besondere Neuerung besteht darin, daß die einzelnen Abteilungen — östliches Deutschland, mittleres und nordwestliches, südliches Deutschland, fremde Länder usw. — von jetzt ab auch einzeln käuflich und mit Stationsverzeichnis und Übersichtskarte ausgestattet sind.

Der Verkaufspreis der Sommerausgabe des Reichskursbuches ist trotz dieser Ausgestaltung und dieser Verbesserungen auf 6,50 M gehalten worden; der einzelne Teil wird 2 M kosten. Bestellungen nehmen alle Postanstalten und alle Bahnhöfe der Reichsbahn entgegen; auch ist es von allen Reisebüros und Buchhandlungen zum festgesetzten Preise zu beziehen.

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, daß das Reichskursbuch nicht schon längst von den Eisenbahnen, deren Fahrpläne es enthält, bearbeitet und herausgegeben wurde, sondern von der Reichspost, die in ihrer „Kursbuchstelle“ ein eigenes, umfangreiches Referat für dieses Fahrplanwerk geschaffen hat. Die Bearbeitung des Reichskursbuches — das übrigens im vorigen Jahre sein fünfundsiebzigjähriges Jubiläum feierte — ist historisch begründet: im Jahre 1850 erschien das erste „Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff-Cours-Buch“, zusammengestellt von dem Kursbüro des Königl. General-Postamts in Berlin; denn die Post war damals die eifrigste Benutzerin aller Verkehrsmittel, sie selbst war mit ihren Postkutschen und „Extraposten“ die Vorläuferin des regelmäßigen Personenverkehrs überhaupt. Die einzelnen Eisenbahngesellschaften hatten, einander Wettbewerb bereitend, kaum ein Interesse daran, ein einheitliches Fahrplanbuch zusammenzustellen; dagegen war die Post geradezu darauf angewiesen, sich eine Übersicht über alle für ihre Zwecke benutzbaren Verkehrsmittel und Verbindungen zu schaffen; so ward aus der Not eine Tugend, ward die Post die Schöpferin des ersten „Reichskursbuches“.

Dieser Zustand dauerte bis in die jüngste Vergangenheit, denn es lag kein Anlaß vor und wäre unwirtschaftlich gewesen, der „Kursbuchstelle“ der Deutschen Reichspost mit ihren vierzehn mit dem schwierigen Stoff durchaus vertrauten Beamten diese Arbeit zu entziehen, die auf jeden Fall — für den eigenen Bedarf der Reichspost — hätte getan werden müssen; denn aus dem Reichskursbuch entsteht durch rein postalische Bearbeitung die Sammlung der sogenannten „Postleithefte“, die eine unentbehrliche Grundlage für den gesamten Brief- und Paketverkehr bildet und das rasche und zuverlässige Ineinandergreifen der Postverbindungen erst ermöglicht. Und wenn man bedenkt, daß in einem sogenannten „Postzuge“ — der Brief- oder Paketpost mit sich führt und die Zeitungen befördert — ganz gewiß vielmehr Briefe als Reisende an ihr Ziel gebracht werden, dann erscheint die Reichspost ohne weiteres als die wichtigste „Kundin“ der Reichsbahn, im Interesse der Allgemeinheit betrachtet.

So ist es zweifellos zu begründen, daß Reichspost und Reichsbahn zur gemeinsamen Herausgabe des Reichskursbuches sich entschlossen und daß die Reichsbahn-Gesellschaft einen eigenen

Referenten für die Zusammenarbeit mit der Kursbuchstelle der Deutschen Reichspost bestimmt hat. Denn während bisher das liegt nun einmal im Wesen solcher Beziehungen uralte, natürlich begründet — die die Fahrplanentwürfe anfordernde Kursbuchstelle als „fremde Behörde“ betrachtet wurde oder gar ein aufstehender „Interessent“, ist jetzt die Hauptverwaltung der Reichsbahn-Gesellschaft selbst am pünktlichen und zuverlässigen Erscheinen des Reichskursbuches interessiert, um Zusammenarbeit der beiden Unternehmungen wird dadurch selbst inniger und reibungsloser. Endlich hat die Reichsbahn als gleichberechtigter und gleichbedeutender Faktor in der international-europäischen Fahrplangestaltung — auf die deutschen Eisenbahnverwaltungen zweifellos einen maßgebenden Einfluß ausüben und infolgedessen wirkungsvolleren Einfluß auf die nur mittelbar beteiligte Deutsche Reichspost, die oft die größten Schwierigkeiten hatte, die Auslandsfahrpläne rechtzeitig beschaffen zu können.

Schließlich verbürgt die Gemeinsamkeit der Interessen, daß das Reichskursbuch auch eine wirtschaftliche Ausnutzung des Stoffes und der an ihm geleisteten Arbeit, und eine vergrößerte Auflage, und eine stärkere Verbreitung dieses ungeheuren Planwerkes würde seine Herstellung verbilligen und damit der Allgemeinheit eine erfreuliche, wirtschaftliche Erleichterung verschaffen; denn für Handel, Industrie und Gewerbe ist das Reichskursbuch ein unentbehrliches Nachschlagewerk, schon durch seine bisher erreichte Auflage von über 80 000 Exemplaren bewiesen wird.

— **Zugtelefonie in allen Berlin-Hamburger D-Zügen** Einführung des neuen Sommerfahrplans am 15. Mai wird in Berlin-Hamburger D-Zügen der Nachrichtenverkehr der Zugtelefonie A.-G., der sich bekanntlich auf die Übermittlung von Gesprächen, Ausrichtung von Bestellungen, vor allem auch die Übermittlung von Telegrammen erstreckt, aufgenommen werden.

— **Wirkungen des englischen Generalstreiks auf den Hamburger Hafen.** Vom 5. Mai an konnten die im Wochenplan zwischen Hamburg und England fahrenden Dampfer nicht mehr abgefertigt werden, weil sie in den englischen Häfen entlöst worden wären. Seit dem 6. d. M. hat auch der Güterverkehr von England aufgehört. Dagegen sind einige der Fahrt nach England befindliche Dampfer der Lübeck-Demgster-Linie nach Hamburg beordert worden. Das Bild der englischen Dampfer sowie die Entlöstung englischer Kohlendampfer wird auf Anweisung der Hamburger Landes- und Deutschen Verkehrsbundes, Sektion Hafenarbeiter, weigert. Die Kaischuppen im rechtselbischen Hafenteil sind stark beansprucht. Im Eisenbahnverkehr zeigt sich eine Zunahme des Ruhrkohlenzulaufs; irgendwelche Schwierigkeiten haben sich bisher nicht ergeben.

— **Aufhebung des deutsch-dänischen Visums.** Zwischen deutschen und der dänischen Regierung ist die gegenseitige Aufhebung des Sichtvermerkzwanges mit Wirkung vom 20. Mai 1926 vereinbart worden.

— **Thüringer Verwaltungsakademie Jena.** Die Universitätslehrgänge für Beamte an der Universität Jena, die infolge der Vertheilung der Beamtenschaft Thüringens nur an den abendnachmittagen abgehalten werden können, hatten in der letzten Inflationszeit vorübergehend eingestellt werden müssen. Seit 1924 ist es gelungen, sie im 5. Semester mit einer stattlichen Hörerzahl fortzusetzen. Seitdem haben sie sich erfreulich entwickelt. Dankenswerterweise haben insbesondere das Land Thüringen sowie auf Veranlassung des Thür. Städteverbandes eine größere Anzahl von Städten erhebliche Zuschüsse geleistet, auch die Mehrzahl der Landkreise hat Beihilfen zur Aufrechterhaltung gestellt.

In fachlicher Beziehung ist versucht worden, den Bedürfnissen der größeren Verwaltungen (Reichspost, Reichsbahn, Reichsfinanzverwaltung) Rechnung zu tragen. Dabei haben namentlich die Reichspostdirektion Erfurt und die Oberpostdirektion Erfurt besondere Aufmerksamkeit und Entgegenkommen gezeigt. Innerhalb der letzten Wochen ist die Einschaltung von Fachvorlesungen für Eisenbahnbeamte in den Semesterplan möglich geworden, die im November 1925 und Februar 1926 von den Reichsbahndirektoren Menert, Geh. Baurat Dr.-Ing. Schwarze und Dr. Homberg sämtlichen Mitgliedern der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, übernommen worden waren. Die Beteiligung der Reichsbahnbeamten stieg sprunghaft: Für die erste Vorlesung lagen 107, für die beiden anderen Vorlesungen 144 Anmeldungen vor. Erfreulicherweise gewährte die Reichsbahnverwaltung — das gilt auch für andere Vorlesungen, die für die Eisenbahnverwaltung besonders wertvoll sind — Dienstbefreiung für die freie Fahrt 3. Klasse. Die Reichsbahnbeamten beschränken sich aber nicht nur auf diese Fachvorlesungen, sie nehmen mehr als $\frac{1}{4}$ auch an den übrigen Semestervorlesungen teil.

Beamten möglichst bald mit den Neuerungen, die die Umgestaltung der Reichsbahn auf den mannigfachen Gebieten zur Folge gehabt hat, bekannt zu machen und um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, ist vom 4. März 1926 ab ein besonderer Lehrgang abgehalten worden, der sich auf 10 Vortragsstage erstreckte und von Referenten der Reichsbahndirektionen in Berlin, Magdeburg, Halle und Erfurt abgehalten wurde. An dem Lehrgang nahmen bereits 254 Hörer teil. Für die Reichsbahnbeamten im Süden und Westen Thüringens ist ein besonderer Lehrgang in Meiningen für den Herbst 1926 in Aussicht genommen.

Sondervorlesungen sind noch zu erwähnen die Vorträge über das Recht der Aufwertung, an der sich 693 Hörer beteiligten, und Wirtschaftskreisen beteiligten.

Regelmäßigen Semestervorlesungen waren im 5. Semester 40 Hörern gut besucht. Im 6. (Sommer-) Semester waren wegen Urlaubsschwierigkeiten infolge des Personalabbaues 74 Hörer beteiligt. In dem jüngst abgeschlossenen 7. Semester sind einschließlich der Eisenbahner — ohne Fachlehrer — 411 Teilnehmer zu verzeichnen gewesen. Die Mitarbeit der Hörer hat — das gilt auch von den Übungen, auf die in den Semestern besonderer Wert gelegt wurde — immer lebhaftere Anerkennung der Dozenten gefunden. Der 2. Lehrgang hat mehr als 200 Hörern einen aussichtsreichen Anfang gegeben.

Die organisatorische Festigung bedeutet auch der Erlass des Staatsministeriums vom 27. August 1925, der Akademie der Arbeitsgemeinschaft deutscher Beamtenhochschulen förmlich wie tatsächlich anerkennt und auch die Auswertung der wissenschaftlichen Bildungsarbeit des Einzelnen in gewissem Maße sicherstellt. Thüringer Städteverband wie Thüringer Kreisverband haben die grundsätzliche Anwendung dieses Gesetzes auf die Stadt- bzw. Kreisbeamten beschlossen.

Zugangsfrage ist jüngst ebenfalls der Lösung zugeführt worden. Neben Studienbescheinigungen können die Hörer das Akademie-Studienzeugnis erwerben.

Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft. Am 1. April wurde in München das Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft am Walchensee gegründet, dessen Organe drei Vorsitzenden, einem Verwaltungsrat, einem Vorstand und einem Sachverständigenbeirat bestehen. Die drei Vorsitzenden werden von der deutschen Reichsleitung, von der österreichischen Staatsregierung und von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ernannt. Als erste Vorsitzende wurden Geheimer Rat Dr. Oskar von Miller, Staatsrat Dr. Riegel, Vorstand der Reichlichen obersten Baubehörde und Dr. Gleichmann, Ministersekretär im Reichsverkehrsministerium ernannt. Dem Verwaltungsrat gehören Vertreter der Behörden und diejenigen Mitglieder des Forschungsinstitutes an, welche einen einmaligen Beitrag von 20 000 M. gezeichnet haben. Die Stelle des Vorstands soll demnächst besetzt werden.

Das Institut wird zunächst mit den Behörden und wissenschaftlichen Instituten, welche bereits hydraulische Erhebungen ausführen, Verbindungen anknüpfen und von amtlichen Meßstellen, wie Flußbauämtern, Meteorologischen Stationen usw. geeignete Aufschlüsse erbitten und an den bereits vorhandenen Bauten des Walchenseewerkes Beobachtungen anstellen, sodann werden die neu auszuführenden Versuchsbauten demnächst in Angriff genommen werden.

Österreich.

Der Fahrkartenvorverkauf bei den Bundesbahnen. Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen teilt mit, dass die Vorverkaufskassen im Generaldirektionsgebäude, Wien, Praterbergplatz 3, ab 29. d. M. an Werktagen ununterbrochen von 9 Uhr bis 18 Uhr, an Feiertagen von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet sind. Dort gelangen sämtliche Fahrausweise des Inlandverkehrs der Österreichischen Bundesbahnen (Nah- und Fernverkehr) einschließlich der Wienerwald-Fahrkartenblocks, der Ring-Voralpen-Wachau-Fahrkartenblocks, der Abonnement-Fahrkarten, der ermäßigten Neusiedler See-Rückfahrkarten und der ermäßigten Touristenfahrkarten sowie Fahrausweise des Auslandverkehrs zur Ausgabe. Alle Fahrausweise werden nunmehr in zeitlich uneingeschränktem Vorverkauf gegenüber der bisherigen Beschränkung von vier Tagen) für den Reisetag selbst zur Ausgabe gelangen.

Taschenbildfahrplan der Bundesbahnen. Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen wird für die kommende Sommerfahrordnung einen Taschenbildfahrplan auflegen, der graphische Darstellung sämtliche personenführenden Züge sämtlicher Bundesbahnlinien — ausschließlich der Nahverkehrszüge — und die wichtigeren Auslandschlüsse enthalten wird. Dieser Bildfahrplan wird in allen Bahnhofbuchhandlungen und bei den Personalkassen erhältlich sein. Preis 1 Sch.

— „Anzeigeblatt für Verkehr.“ Das vom Bundesministerium für Handel und Verkehr (Verkehrssektion) als amtliches Organ herausgegebene „Anzeigeblatt für Verkehr“, das im Jahre 1924 an die Stelle des vormaligen Verordnungsblattes für Eisenbahnen, Schiff- und Luftfahrt (Verordnungsblatt für Eisenbahnen und Schifffahrt) getreten ist, hat gemäß den aus Kreisen der Bahnbenutzer und Verfrachter geäußerten Wünschen mit Beginn seines dritten Jahrganges eine weitgehende Ausgestaltung erfahren, die es den Beteiligten ermöglicht, sich über die geltenden Tarif- und Beförderungsbestimmungen ohne Mühe auf dem Laufenden zu halten. Zu diesem Zwecke wurden die Kundmachungen in Tarif- und Beförderungsangelegenheiten in Gruppen mit besonderen Kennbuchstaben und besonderer fortlaufender Numerierung eingeteilt. An Stelle des jährlichen wird nunmehr ein vierteljährliches Inhaltsverzeichnis erscheinen, aus dem auch die Fortentwicklung der Tarife, des Bahnhofsverzeichnisses und des Kilometerzeigers der österreichischen Eisenbahnen zu entnehmen sein wird. Das bei der Staatsdruckerei (Wien, 3. Bez., Rennweg 16) erscheinende „Anzeigeblatt für Verkehr“ wird daher noch mehr als bisher für alle in- und ausländischen Kreise, die mit den österreichischen Eisenbahn- und Schifffahrtsverwaltungen in engere Berührung kommen, ein unentbehrlicher Beihelf sein. Kürzlich hat das Bundesministerium für Handel und Verkehr außerdem verfügt, daß, wie in früheren Jahren, neben den das Verkehrswesen betreffenden amtlichen Kundmachungen auch verkehrsbehördliche Erlasse allgemeiner Natur, die für alle Eisenbahn-, Schifffahrts- und Luftverkehrsunternehmen oder für eine größere Gruppe dieser bestimmt sind, von nun an nur noch ausschließlich im „Anzeigeblatt für Verkehr“ werden verlaublich werden.

— **Überleitungszüge im Wiener Orts- und Nahverkehr.** Mit Beginn der Sommerfahrordnung (15. Mai) werden zur Entlastung des Wiener Südbahnhofes 13 Zugpaare des Südbahnverkehrs über Meidling von und nach der Wiener Verbindungsbahn und darüber hinaus geleitet werden.

Es werden sonach auch einzelne direkte Züge von den Stationen der Nahstrecken der Süd- und Westbahn über die Wiener Verbindungsbahn auf die Nahstrecken der Nord- und Nordwestbahn und umgekehrt verkehren. Durch Umsteigen in Wien Hauptzollamt auf die und von der elektrischen Stadtbahn, wird auch der wechselseitige Verkehr der genannten Nahstrecken mit der Franz Josefs-Bahn über Heiligenstadt wesentlich erleichtert werden.

Niederlande.

— **Die Einnahmen der Niederländischen Eisenbahnen** beliefen sich im ersten Vierteljahr 1926 auf 38 067 943 fl. gegen 37 197 088 fl. in der gleichen Zeit 1925; das bedeutet für das Kilometer täglich 116,05 fl. gegen 113,68 fl. im Jahre 1925. Nach dem Rückgang der Einnahmen im Jahre 1925 scheinen die Verhältnisse sich jetzt wieder etwas zu bessern.

— **Die Ausnahmetarife auf den Niederländischen Eisenbahnen für limburgische Kohle.** Die Niederländischen Eisenbahnen haben vor kurzem mit den limburgischen Zechen ein Abkommen über die Kohlenbeförderung getroffen. Das Abkommen mit den Zechenleitungen enthält folgende Bestimmungen: Die Niederländischen Eisenbahnen haben sich verpflichtet, den limburgischen Zechen bei Beförderung auf der Eisenbahn für Steinkohlen, Briketts und Koks von den limburgischen Zechenstationen während dreier aufeinanderfolgender Jahre jedes Jahr eine derartige Rückvergütung zu gewähren, daß dasjenige, was die Niederländischen Eisenbahnen für die Beförderung mehr einnahmen als 2,15 Fl. für die Tonne, zurückbezahlt wird, während die Zechenleitungen dagegen die Verpflichtung auf sich genommen haben, während dieser drei Jahre jedes Jahr mindestens 6 Millionen Tonnen Steinkohlen, Briketts und Koks auf limburgischen Zechenstationen zur Beförderung auf der Bahn anzubieten und den Niederländischen Bahnen zu bezahlen, was diesen für diese Beförderung weniger zugegangen ist als insgesamt 12 900 000 Fl. (d. i. 6 Millionen Tonnen zu 2,15 Fl. für die Tonne) oder, wenn die abgeführte Menge 6 Millionen Tonnen überschreitet, als 2,15 Fl. für die Tonne.

Übrige europäische Länder.

— **Haftung der Eisenbahn in Dänemark.** Die Haftung der Eisenbahn aus dem Frachtvertrage (Güter, aufgegebenes Gepäck) stützt sich, entsprechend der deutschen Eisenbahn-Verkehrsordnung, auf das dänische Tarifgesetz (Taktstlov); für Gepäck kommen §§ 16—18, für Güter §§ 35—51 und für lebende Tiere § 58 in Frage. Die Haftung für Personen (Reisende wie Dritte) und nicht aufgegebenes Gepäck sowie Brandschäden infolge Funkenflugs ist im Gesetz vom 11. März 1921 über die „Haftung für Schäden beim

Eisenbahnbetrieb“ (Lov om Erstatningsansvar for Skade ved Jernbanedrift) geregelt. Nicht aber ist dieses Gesetz anwendbar für Eisenbahnbedienstete, die einen Unfall erleiden. Für sie gilt das Beamtengesetz bzw. das Gesetz vom 6. Juli 1916/28. Juni 1920 über die Versicherung gegen Folgen von Unfällen. Im § 56 des Beamtengesetzes ist z. B. die Höhe des Ruhegehalts bestimmt, die der Beamte infolge des durch die Verletzung erforderlichen Dienstausscheidens erhält, im § 64 das für die Witwe bestimmte Witwengeld, falls ihr Mann bei einem Eisenbahnunfall getötet wird.

Der Grundgedanke des Gesetzes ist der, daß der, der vollen Ersatz für Unfall, Tod, Beschädigung oder Verlust von Gütern beanspruchen will, sich diese Vorteile durch besondere Versicherung sichern muß. Infolgedessen ist für die Haftung der Eisenbahn, wie in dem deutschen Kraftfahrzeuggesetz, eine Höchstgrenze festgesetzt. Im einzelnen seien folgende Bestimmungen des Gesetzes erwähnt. Der Schaden, den eine Person durch den Eisenbahnbetrieb erleidet, mag es sich um einen Reisenden oder jemand anders handeln, ist von der Eisenbahn, auch wenn es sich um Zufall handelt, zu ersetzen. Hat der Geschädigte selbst oder ein Dritter den Schaden vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt, ist die Eisenbahn nicht schadensersatzpflichtig, es sei denn, daß ihr ein Mitverschulden zur Last fällt (§ 1). Erstattet wird sowohl Krankenbehandlung wie entgangener Verdienst bis zur Beendigung der ärztlichen Behandlung, doch regelmäßig nicht länger als ein Jahr. Ist anzunehmen, daß die Folgen des Unfalls auch darüber hinaus eine Verringerung des Verdienstes herbeiführen, kann eine Abfindungssumme oder eine Rente, gegebenenfalls beides, beansprucht werden. Auch kann Schmerzensgeld gewährt werden (§ 2). Im Falle des Todes sind die Begräbniskosten zu erstatten und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren (Ehegatte, Kinder, sofern sie von dem Verunglückten versorgt wurden), ebenfalls durch Abfindung oder Rente (§ 3). Im Falle der Schädigung wird verringerter Verdienst bei voller Invalidität bis zum Höchstbetrage von 8000 Kr. jährlich, bei nur teilweiser Invalidität bis zu einem entsprechenden Betrage erstattet. Im Todesfalle darf die gewährte Entschädigung für Verlust des Versorgers 8000 Kr. jährlich oder eine entsprechende Abfindungssumme und die Entschädigung für eine einzelne Person nicht die Hälfte dieser Summe übersteigen. Kindern wird für die Zeit nach dem vollendeten 18. Lebensjahre nur dann eine Entschädigung gewährt, wenn anzunehmen ist, daß in dem betreffenden Falle auch nach diesem Alter von dem Verunglückten Hilfe für Berufsausbildung oder dergleichen gewährt worden wäre.

Für die Beschädigung des persönlich mitgeführten Gepäcks oder anderen Sachschaden wird dem einzelnen Reisenden Entschädigung nur bis zum Betrage von 2000 Kr. gewährt.

Die Schadensersatzansprüche sind spätestens 4 Monate nach der Entstehung des Schadens bzw. 4 Monate nach Kenntnis des Schadens an die Verwaltung zu richten. Wird keine Einigung zwischen der Eisenbahnverwaltung und dem Berechtigten erzielt, wird die Angelegenheit von der Eisenbahn oder des Berechtigten einem besonderen, vom Minister der öffentlichen Arbeiten auf 6 Jahre ernannten Ausschuß von 5 Mitgliedern unterbreitet. Der Vorsitzende dieses Ausschusses muß die Befähigung zum Richteramt besitzen. Im übrigen muß ein Mitglied Arzt und ein anderes Sachverständiger im Versicherungswesen sein. Die Entscheidung des Ausschusses über die Höhe der Entschädigung ist endgültig. Der Rechtsweg ist hierfür ausgeschlossen, wohl aber könnte das ordentliche Gericht darüber befinden, ob überhaupt eine Entschädigungspflicht der Eisenbahn auf Grund des genannten Gesetzes besteht.

— **Wirtschaftslage Schwedens.** Wie die Abschlüsse der größeren Unternehmungen für das Jahr 1925 beweisen, hat das schwedische Wirtschaftsleben im vergangenen Jahre sich trotz harten ausländischen Wettbewerbs nicht nur halten, sondern sogar noch günstiger als im Vorjahre gestalten können. Die bedrängte Lage der Eisenindustrie und der Sägewerke wurde wettgemacht durch die günstigen Ergebnisse charakteristisch schwedischer Industrien, namentlich der Zellulose-, Kugellager- und Streichholzindustrie.

Wenig günstig wirkt die fast völlige Einstellung der Rübenpflanzung in diesem Jahre. Sie bedeutet einen schweren Verlust für die südschwedische Provinz Schonen, da nur zwei Zuckerfabriken den Betrieb aufrechterhalten werden. Diese Maßnahme der schwedischen Landwirtschaft hat die Arbeitslosigkeit von 70 000 Köpfen zur Folge und wird stark in dem Güterverkehr der vielen südschwedischen Privatbahnen zum Ausdruck kommen und ihre Lage noch weiter verschlechtern. Man beklagt in Schweden diese Maßnahme der Landwirtschaft, da auch im Auslande eine Einschränkung der Zuckererzeugung stattgefunden hat. Ungünstig macht sich ferner in Schweden die finanzielle Krisis Rußlands bemerkbar, das zu einer Einschränkung der Einfuhr um etwa 60 % schritt. Der Absatz schwedischer landwirtschaftlicher und Meiereimaschinen wird davon stark betroffen. Man hofft in Schweden auf eine Linderung der russi-

schen Einfuhrbeschränkungen, sobald die russische Holz- und die russische Handelsbilanz verbessert hat.

Infolge der in diesem Winter schwierigen Eisverhältnisse die schwedische Erzausfuhr im ersten Vierteljahr 1926 Rückgang von 380 000 t gegen das Vorjahr auf. Die Lage der schwedischen Eisenindustrie ist nach wie vor ernst. Die Suche eines Zusammenschlusses, von denen auch die deutschen Zeitungen viele Einzelheiten zu melden wußten, scheitert. Auch die Lage des Holzmarktes, die durch große Stille gekennzeichnet wird, ist nicht besonders günstig. Die erzielten Preise sind niedrig. Ihre weitere Herabsetzung wird von englischer Seite versucht. Dagegen sind die Abschlüsse auf dem Zementmarkt recht günstig. Es liegen Bestellungen bereits für in großem Umfange vor. Die Preise liegen dementsprechend fest.

Der Außenhandel ist lebhafter trotz des Rückganges der Einfuhr von Erz, Eisen und Holzwaren. Ihr stand ein Rückgang der Einfuhr von Getreide und eine gesteigerte Ausfuhr von Kugellagern, Separatoren, Motoren und Streichhölzern gegenüber. Es liegen viele Aufträge vor, so daß die Zukunft des schwedischen Wirtschaftslebens auch weiter günstig beurteilt werden können (vgl. auch Jahrg. 1925 S. 1300 d. Z.).

— **Estlands Eisenbahnwesen.** Wirtschaftlich betrachtet, das Jahr 1925 für das estnische Verkehrswesen weniger günstig als die vorhergehenden. Zwar hat die Schiffahrtswirtschaft wieder einen Fehlbetrag aufzuweisen, Eisenbahnpost konnten dagegen mit einem zum Teil erheblichen Zuschuß abschließen. Diese Tatsache wird indessen dadurch beeinträchtigt, daß beide Verkehrseinrichtungen lediglich der Deckung ihrer ordentlichen Ausgaben zu rechnen, während die außerordentlichen Ausgaben aus anderen Einnahmen gedeckt worden sind. Es ist allerdings nicht geschlossen, daß einige geplante Reformen in Zukunft namhafte Folgen haben werden, die tatsächlich sämtliche Ausgaben des Verkehrsministeriums decken.

Eine Veranschaulichung liefert der Voranschlag des Verkehrsministeriums für 1926:

	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß
	in Millionen E. Mark:		
Breitspurbahn	902	882,5	19,5
Schmalspurbahn	283	262,6	20,4
Post u. Telegraph	437	288	149
Schiffahrtswirtschaft 1926	109,8	153,3	44,5 Fehlb.

Reinüberschuß von 144,4 Mill. Angenommen, daß es tatsächlich zu solch einem Überschuß kommt, so wird er doch immer noch ein Viertel der im Budget vorgesehenen 600 Mill. außerordentlichen Ausgaben decken können, während der größte Teil von vornherein als Zuschuß aus der Staatskasse gedacht ist. Die Verkehrseinrichtungen sind gar nicht in der Lage, ohne diese Zuschüsse auszukommen. Insgesamt betragen die Einnahmen der Breitspurbahn von 1919 bis einschließlich 1923 4 724 415 768 Estmark, die Ausgaben 4 640 840 865 Estmark, so daß ein Gesamtüberschuß von 83,5 Millionen Estmark bleibt, d. h. 12 Millionen für ein Jahr.

Als Gründe für das ungünstige Ergebnis werden angegeben: hohe Verwaltungskosten, zu großer Beamtenapparat, Betriebsunkosten, veraltetes Signal- und Weichensystem, verschiedenartige des rollenden Materials und vor allem niedrige Personentarife, die im Auslande vielfach um 50 % und darüber hinaus höher sind, wie nachstehender Vergleich zeigt:

	100 km Passagierbeförderung ergeben:		
	I. Klasse:	II. Klasse:	III. Klasse:
in Lettland	561 E. Mk.	374 E. Mk.	187 E. Mk.
in Litauen	882 "	583 "	294 "
in Deutschland	964 "	664 "	445 "
in Rußland	—	622 "	302 "
in Estland	450 "	300 "	150 "

Um den Betrieb der Bahn wirtschaftlicher zu gestalten, es zwei Wege: entweder die Tarife werden erhöht, oder die Kosten werden verringert. Da sich der erste angesichts der herrschenden schwierigen Wirtschaftsverhältnisse von vornherein verbietet, wird wohl nur der zweite Weg, der des Sparsamen, der Neuorganisation, beschritten werden können.

Die Einnahmen und Ausgaben der Schmalspurbahnen trugen in den Jahren 1920—1925:

Jahr:	Einnahmen:	Ausgaben:	Gewinne:
1920	64 Mill. E. Mk.	54 Mill. E. Mk.	10 Mill.
1921	175 "	143 "	32 "
1922	217 "	176 "	41 "
1923	230 "	204 "	26 "
1924	263 "	221 "	42 "
1925	rd. 280 "	rd. 245 "	rd. 35 "

Die Schmalspurbahnen arbeiteten demnach ständig mit einem Überschuß, was aber nur dank der hohen Tarife möglich war.

in keinem Verhältnis zu den gebotenen Reisebequemlichkeiten stehen. Bahnkörper, Schienen und rollendes Material seit der russischen Zeit überhaupt nicht erneuert worden befinden sich daher in einem trostlosen Zustande. Die Samkeit der Züge und die Unbequemlichkeit des Aufenthaltes in den kleinen alten Wagen, sowie andere Mängel, wie zum Beispiel die Paß- und Zollschwierigkeiten im lettischen Abt der Bahn zwischen Reval und Balk machen es verständlich, daß über die Schmalspurbahn eigentlich nur Klagen zu hören sind.

Für das laufende Jahr sind verschiedene Verbesserungen vorgesehen: Erneuerung der Schienen, Verkürzung der Fahrzeiten. Auch der Bau einiger neuer Strecken ist ins Auge gefaßt, die teils zur Verkürzung bereits bestehender Verbindungen (Eidapero-Pernau), teils dem Anschluß abgelegener Inseln, Peipussee usw.) an das allgemeine Eisenbahnnetz dienen sollen.

Für den Summen, die diese Arbeiten erfordern werden, der Regierung noch eine große mit der Übernahme der Schmalspurbahnen zusammenhängende Zahlung bevor. Gesetz sollen an die bisherigen Eigentümer der Bahnen Millionen Estimark gezahlt werden, deren erste Rate Ende 1925 fällig war. Es sind jedoch Schwierigkeiten entstanden, weil es sich nachträglich herausgestellt hat, daß die mit einer Hypothek von 4½ Mill. Goldrubel belastet ist. Eisenbahngesellschaft stellt sich auf den Standpunkt, daß die Schuld vom Staat mit übernommen werden müsse, während der dazu nur in dem Falle bereit ist, wenn die Gesellschaft die Zahlung obiger 247 Millionen verzichtet. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Gericht, dem der Fall letzten Endes vorliegt, zu der Frage stellt.

Die Industrie in Rußland. In letzter Zeit hatten Intendanten vielfach Gelegenheit, in der russischen, auch in der deutschen, Presse zu lesen, wie sich die Verhältnisse in und auf diesem Gebiete zugunsten der wirtschaftlichen Lage zu entwickeln. Auch in amtlichen Auslassungen sieht man die Wege gezeichnet finden, auf denen eine „Industrialisierung“ möglich wäre und welche große Rolle hierbei der Transport, d. h. also die Eisenbahn und die Wasserwege, als Faktoren zu spielen berufen sind. Dabei wird den tatsächlichen Verhältnissen, die augenblicklich die ganze wirtschaftliche Lage in Rußland beeinflussen, durchaus gebührend Rechnung getragen, und darauf hingewiesen, daß der Transport Aufgaben und Pflichten der aufstrebenden Industrie gegenüber zu erfüllen die Möglichkeit haben wird, falls ihm durch die Erhebung erheblicher Geldmittel hierzu die Wege geebnet werden. Wo aber das erforderliche Geld hernehmen? Das ist die

Frage, die während so auf der einen Seite eingehend erwogen wird, wie andererseits auf der anderen Seite der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes dienenden Industrie wirksam geholfen werden kann. Man sieht man, in einem offensichtlichen Gegensatz zu dem vorstehenden Mitgeteilten stehend, im amtlichen „Boten der Verkehrsminister“, wie wenig die derzeitige Leistungsfähigkeit der russischen Industrie den Ansprüchen, die an sie von der Eisenbahnverwaltung gestellt werden und gestellt werden müssen, zu genügen vermag. Dabei ist nicht zu übersehen, daß gerade die Eisenbahnverwaltung zu den besten, vielleicht allerbesten Abnehmern gehört und daher „auch wohl einen Anspruch erheben kann, besonders aufmerksam behandelt zu werden, sowohl was die rechtzeitige Belieferung, als auch was die Güte des Gutes anlangt.“ Und da es sich hier, der Quelle nach, um amtliche Aussagen handelt, die in einem amtlichen Organ erschienen sind, so geht man wohl in der Annahme nicht fehl, daß die Regierung sich diesen Mitteilungen als zutreffend anschließt. Was man sich nun aber demgegenüber?

„Dauerlicherweise muß festgestellt werden,“ heißt es da, „daß es weder bezüglich der Lieferfristen, noch bezüglich der Güte und Quantität zur Zufriedenheit steht.“ An dieses allgemeinere Ergebnis schließt dann unsere Quelle zur Unterstützung dessen eine große Anzahl von Beispielen an, in denen die Lieferfristen überschritten oder die Lieferung nur teilweise ausgeführt worden ist.

„In der Nord-Kaukasusbahn auf die vertraglichen Bestellungen nicht geliefert worden z. B. Eisenbleche 55 %, eiserne Motorkesselteile 54 %, Bolzen 50 %, Schraubenmutter 86 % usw. Vollkommen ausgefallen ist die Lieferung einzelner Sorten Kupfer.“ „Wie gewissenhaft die Metallindustrie übernommene Verpflichtungen der Bahn gegenüber erfüllt, mag daraus ersehen werden, daß sechs bereits 1923/24 abgeschlossene Verträge als unerfüllt noch auf das Wirtschaftsjahr 1925/26 übernommen werden mußten.“ Noch erheblich viel mehr scheint es um die Güte der gelieferten Gegenstände zu sein. Hier nur einige Beispiele: Eisenblech zur Dachung 947 Pud, 1100 Pud und 1000 Pud, von drei verschiedenen Sorten geliefert, mußten vollständig zurückgewiesen werden,

weil sie bei der Untersuchung bei gewöhnlichem Biegen, noch mehr bei doppeltem Biegen Risse, sogar Zerreißen ergaben; 96 Stück Stahlbohrer mußten als gänzlich untauglich zurückgewiesen werden, weil sie sich bei der Probe zusammendrehen; Ziegelsteine für Martinöfen sollten der Bestimmung gemäß einer Hitze von 2000 Grad widerstehen. Die Ziegel zerfielen aber schon nach weniger als einer Stunde im Ofen.

Auf anderen Gebieten der Industrie ist es nicht viel anders. So sind lederne Treibriemen ein sehr wunder Punkt. „Wollte man genau nach den Lieferungsbedingungen die Abnahme der gelieferten Riemen vornehmen, so wäre die Folge, daß die Bahn überhaupt ohne Treibriemen in ihren Betrieben bliebe.“

„Die Lackfarben haben den Mangel, sehr schlecht zu decken, sind grob gemahlen und trocknen langsam. Es ist vorgekommen, daß die Wagen infolgedessen mehrere Wochen zurückgehalten werden mußten, bevor sie dem Betriebe übergeben werden konnten.“

Dazu kommt dann noch, daß die Lieferungen der russischen Fabriken teurer sind, bis zu 100 %, als eingeführte Waren derselben Gattung.

Beispiele, die die Unpünktlichkeit in der Lieferzeit und ebenso in der Mangelhaftigkeit des gelieferten Materials ferner noch erhärten könnten, ließen sich sehr viele noch anführen.

Wenn man das so liest, so kann man kaum den Eindruck gewinnen, als bewege sich die Industrie in Rußland zur Zeit in aufsteigender Linie und habe die Möglichkeit, den Bedarf des Landes zu decken. Das scheint nach dem Ergebnis der Erfahrungen, die die Nord-Kaukasusbahn gemacht hat, mehr als fragwürdig. Sollte der gegenwärtige Zustand aber dennoch die Merkmale einer aufsteigenden Linie verkörpern, so ist jedenfalls der frühere Tiefstand ein sehr weitgehender gewesen. Die Kritik, die in unserer Quelle, namentlich an der Güte der gelieferten Waren geübt wird, zeigt, daß die Leistungsfähigkeit der Industrie, auch wenn man die Zerstörungen der verflochtenen zwölf Jahre voll in Rechnung stellt, sehr arg zurückgegangen ist, denn vor 1914 wären derartige Ausstellungen sicher nicht möglich gewesen.

— **Polens Außenhandel im ersten Vierteljahr 1926.** Die polnische Handelsbilanz, die noch im Dezember v. J. ein Aktivsaldo in der Höhe von 103 Mill. Zloty aufweisen konnte, hat sich in bezug auf das Endergebnis im ersten Vierteljahr 1926 bedeutend verschlechtert. Das Aktivsaldo betrug im Januar d. J. 91 Mill. Zloty, im Februar 62 Mill. und im März nur noch 22 Mill. Zloty.

— **Tschechoslowakischer Eilgutverkehr mit Österreich, Ungarn und Südslawien.** Die tschechoslowakische Eisenbahnverwaltung verhandelt über die Einführung des Eilgutverkehrs nach Österreich und Ungarn und durch diese Staaten nach Südslawien. Diese Waren müßten in der Aufgabestation verzollt werden und könnten daher nur in Stationen, in welchen Schnellzüge halten, aufgegeben werden.

— **Erleichterungen bei der Verzollung von Reisegepäck in der Tschechoslowakei.** Um Reisen aus und nach dem Auslande zu erleichtern, hat die Eisenbahnverwaltung mit der Finanzverwaltung ein Abkommen abgeschlossen, wonach das Reisegepäck in den Grenzstationen nicht unbedingt einer Zolldurchsicht unterzogen werden muß, sondern zur Verzollung oder Durchsicht an ein Zollamt am Bestimmungsorte gewiesen oder die Zolldurchsicht in der Aufgabestation des Gepäcks durchgeführt werden kann. Dies gilt allerdings nur für jenes Gepäck, welches nach oder in einer Station aufgegeben wird, in der sich ein Zollamt befindet. Die Überweisung wird auf Wunsch des Reisenden von der Eisenbahn besorgt und durchgeführt. Diese Maßnahme ist am 1. Mai in Kraft getreten.

— **Einführung von amtlichen Fahrkarten-Vorverkaufsstellen auf den Prager Bahnhöfen.** Damit jeder unvorhergesehene Andrang von Reisenden bei den Personenkassen auf den großen Prager Bahnhöfen verhindert wird, wurde auf diesen Bahnhöfen der ganztägige Verkauf von Fahrkarten auch für den nächsten Tag eingeführt. Die für die ganztägige Fahrkartenausgabe sowie für den Kartenvorverkauf bestimmten Kassen sind durch besondere Aufschriften bezeichnet. Die Staatsbahnverwaltung hofft, daß durch diese Einführung jeder Andrang bei den Kassen in Zukunft entfallen wird.

— **Die IV. Wagenklasse in Rumänien.** Mit dem 1. Mai werden die Personenzüge der rumänischen Staatsbahnen — zunächst nur auf den Hauptlinien — wieder, wie schon vor einigen Jahren, eine IV. Wagenklasse in der Gestalt von gedeckten, mit Bänken in der Art der Militärtransporte versehenen Güterwagen führen. Für diese IV. Wagenklasse wird die Hälfte der für die III. Klasse geltenden Fahrpreise erhoben. Es ist dies ein Zeichen dafür, daß mit dem vorhandenen Wagenmaterial der Verkehr nicht

mehr bewältigt werden kann, da man annehmen darf, daß eine Eisenbahnverwaltung nicht freiwillig zu einer solchen Maßregel greift, die geeignet ist, die Einnahmen aus der Hauptquelle des Personenverkehrs zu verringern, ohne verkehrswerbend zu wirken. Zudem wird der Güterverkehr, der sowieso an Wagenmangel leidet, die plötzliche Abgabe von vielen Hunderten von Wagen an den Personenverkehr schwer zu fühlen bekommen.

— **Lagerhausbrand in Bukarest.** Die Lagerhäuser des Bahnhofs Bukarest-Filaret sind am 26. April einem Brande zum Opfer gefallen. Der Schaden wird auf 50 Millionen Lei geschätzt.

— **Bahnbau in Griechenland.** Die griechische Regierung hat mit einem Privatunternehmen einen Vertrag abgeschlossen, nach dem dieses gegen einen Preis von 21 Mill. Dollar eine Anzahl Lieferungen und Leistungen zum Ausbau des Eisenbahnnetzes von Griechenland übernimmt. Unter anderem soll eine 135 km lange vollspurige Eisenbahn von Saloniki nach Angista gebaut werden; sie stellt sozusagen ein zweites Gleis der Eisenbahn Saloniki-Drama dar, die der Grenze sehr nahe liegt und daher bei kriegerischen Verwickelungen gefährdet ist. Die neue Strecke soll daher weiter landeinwärts geführt werden. Ferner sollen Vorarbeiten für eine Eisenbahn Larissa-Verria angestellt werden, die etwa 200 km lang werden wird. Die Strecke Saloniki-Athen soll umgebaut werden. Endlich sollen 70 Lokomotiven, 600 Wagen und weitere Betriebsmittel geliefert und es soll eine Anzahl Anlagen zur Speisung der Lokomotiven mit Wasser errichtet werden.

— **Osterverkehr in der Schweiz.** Bei dem guten Osterwetter hat der Verkehr in der Schweiz an diesen Tagen einen ganz gewaltigen Umfang angenommen, dessen Auswirkungen sich vor allem in den großen Verkehrsmittelpunkten, um Zürich, dem Vierwaldstättersee, Berner Oberland und im Süden zeigten. In Zürich liefen in der Zeit vom 1. bis 5. April 109 Sonderzüge aus und ein, in Luzern, wo auch der eigentliche Fremdenverkehr schon stark fühlbar war (Deutsche, Engländer, Amerikaner), verkehrten vom 1. bis 5. April über den Bahnhof 88 000 (1925: 65 000) Reisende. Gleich günstige Nachrichten liegen aus dem Tessin und Graubünden vor, ebenso aus Genf. Allen Berichten nach hat der Osterverkehr 1926 den vom vergangenen Jahre wesentlich überschritten.

Bemerkenswert ist, daß zur reibungslosen Abwicklung dieses großen Verkehrs in Zürich bei solchen Gelegenheiten zu der in der Schweiz sonst nicht eingeführten Bahnsteigsperrre gegriffen wird.

— **Aufhebung des Paßvisums zwischen der Schweiz und Italien.** Zwischen der Schweiz und Italien ist eine Vereinbarung getroffen worden, der zufolge am 1. Mai d. J. das Paßvisum für die beiderseitigen Staatsangehörigen aufgehoben wurde, soweit es sich nicht um die Einreise zum Stellenantritt handelt. Zum Grenzübertritt ist für die Staatsangehörigen beider Länder ein gültiger, vom Heimatstaat ausgestellter Reisepaß erforderlich. Die Touristenkarten sowie die Vereinbarungen über den Kleingrenzverkehr bleiben weiter bestehen.

— **Betriebswechsel in Italien.** Mit Gültigkeit vom 24. April haben die italienischen Staatsbahnen den Betrieb der 6 km langen Linie Iglesias-Monteponi in Sardinien, der Gesellschaft der Sardinischen Südbahnen (Società Meridionali Sarde) abgetreten. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, diese vollspurige Strecke in eine schmalspurige (0,95 m) umzubauen. Der Güterverkehr, mit Verrechnung von Bahn zu Bahn, ist, nach vollendetem Umbau, bereits am 3. Mai mit den italienischen Staatsbahnen eingeführt worden.

— **Beschleunigte Güterzüge in Italien.** Die italienischen Staatsbahnen haben in letzter Zeit eine Anzahl von beschleunigten Güterzügen zwischen den größeren Handelsstädten eingeführt und sind gesonnen, falls der Versuch in der Handelswelt Anklang finden sollte, diese weiter auszudehnen.

Folgende Aufstellung gibt Aufschluß über die erzielten Fahrtbeschleunigungen:

Fahrzeit in Stunden.

Strecken	km	gewöhnliche Züge	beschleunigte Züge	Minderfahrzeit
Mailand-Ancona . . .	420	31.44	12.45	18.59
Faenza-Mailand . . .	266	17.—	8.30	8.30
Livorno-Rom . . .	331	13.30	8.58	4.32
Livorno-Neapel . . .	572	35.50	17.45	18.05
Neapel-Livorno . . .	572	40.13	18.35	21.38
Novara-Mestre . . .	307	27.52	9.20	18.32
Mestre-Novara . . .	307	17.—	9.19	7.41

— **Neuordnung der französischen Staatsbahnen.** Schon Jahre 1921 war in Frankreich auf Verlangen der Kammer Ausschuß eingesetzt worden, der eine Neuordnung der französischen Staatsbahnen erörtern sollte. Er hat sich nach gehenden Beratungen für eine Verpachtung der Staatsbahnen ausgesprochen, und der Eisenbahnrat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten hatte den Plan, den der Ausschuß für die Verpachtung aufgestellt hatte, gebilligt. Obgleich die Kammer Vorlage eines Entwurfs für die Neuordnung der Staatsbahnen bis zum 1. November 1921 verlangt hatte, ist in dieser Beziehung nichts geschehen. Im März 1925 ist ein neuer Ausschuß eingesetzt worden, der die Verwaltung, die Geldwirtschaft und das Rechnungswesen der Staatsbahnen untersuchen und nach Behelfsvorschläge zu deren Verbesserung machen sollte; dabei sollte aber die Staatsbahnen ein staatliches Unternehmen bleiben. Der Ausschuß hat seine Arbeiten abgeschlossen. Er schlägt vor, eine Leitung mit der Befugnis, Entscheidungen zu treffen, einzusetzen, daß aber ein überwachender Ausschuß namens der Geldwirtschaft beaufsichtigen solle. Der Generaldirektor solle nur mit Zustimmung dieses Ausschusses berufen und abgesetzt werden können. Das Parlament solle sein Aufsichtrecht nach wie vor ausüben, im übrigen sollte aber das Rechnungswesen der Staatsbahnen von den Bindungen des Staatshaushalts und den Vorschriften für das staatliche Rechnungswesen befreit werden, da diese für ein gewerbliches Unternehmen nicht anwendbar seien.

— **Die französischen Eisenbahnen im Staatshaushalt.** Der Staatshaushaltsplan für 1926 ermächtigt die französischen Eisenbahnen, 2670 Mill. Franken im Wege der Anleihe aufzubringen und sieht 260 Mill. als Zuschuß des Staats zum Betriebe der Staatsbahnen vor, den diese an die Gemeinschaftskasse der französischen Eisenbahnen abzuführen haben. Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten hatte zunächst einen Plan aufgestellt, mit 3,3 Milliarden für die durch Anleihe zu deckenden Ausgaben abschloß, das Finanzministerium forderte aber eine Herabsetzung um 600 Millionen. Die Eisenbahnen setzten darauf Anträge etwas herab, aber noch nicht in genügendem Maße, der Eisenbahnrat im Ministerium beauftragte daher einen Ausschuß mit der Erörterung von weiteren Möglichkeiten der Streichungen auf diesem Gebiete vorzunehmen. Bei den Arbeiten dieses Ausschusses wurde zunächst der Unterschied hervorgehoben, der zwischen der Staatsbahn, der Mittelmeerbahn, der Orléansbahn und der Südbahn einerseits, den übrigen Eisenbahnen andererseits besteht, indem bei jenen umfassende Arbeiten zur Einführung elektrischen Betriebes in der Ausführung begriffen sind. Diese Arbeiten wurden ebenso wie ein Streckenneubau der Pariser Gürtelbahn für unaufschiebbar angesehen und das gleiche wurde für eine Anzahl anderer Arbeiten. Verbesserung der baulichen und der Sicherungsanlagen, Fernsprech- und Telegrafenanlagen, Maßnahmen für Bediensteten, angenommen. Die Streichungen mußten also bei den sonstigen Ausgaben vorgenommen werden. Je nach Dringlichkeit sind sie in verschiedener Höhe festgesetzt worden, schließlich mußten aber noch gleichmäßige Abstriche gemacht werden, um auf die vom Finanzminister geforderten Zahlungen zu kommen. Für Neu- und Erweiterungsbauten wurden 750 Mill. Franken vorgesehen, die sich auf die einzelnen Linien wie folgt verteilen sollten:

Elsaß-Lothringen . . .	50 Mill.	Mittelmeerbahn . . .	120
Staatsbahn	110 „	Orléansbahn	135
Nordbahn	115 „	Südbahn	72
Ostbahn	115 „	Pariser Gürtelbahn . . .	33

Der Eisenbahnrat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat schließlich den Betrag wieder auf 825 Mill. erhöht mit der Begründung, daß es unmöglich sei, mit einem geringeren Betrage auszukommen.

Bei der Beratung der Eisenbahnausgaben in der Kammer wurde von kommunistischer Seite der Antrag gestellt, die Ausgaben um 680 Mill. zu kürzen, d. i. um den Betrag, der die Staatsbahnen ausgeworfen ist. Die Staatsbahn sollte auf diese Weise dafür gestraft werden, daß sie der Wiederaufstellung von Arbeitern, die bei wilden Ausständen entlassen worden waren, erfolgreichen Widerstand geleistet hat. Obgleich bei der Erörterung darauf hingewiesen wurde, daß gerade Arbeiter unter dieser Streichung leiden würden, also gerade die Kreise, für die die Kommunisten angeblich eintreten wollten, fanden sich doch 134 Stimmen, die für den Antrag eintreten wollten, aber mit 507 Stimmen abgelehnt.

— **Tarifierhöhung in Frankreich** (vgl. Nr. 16/1926, S. 4 Ztg.). Die amtliche Veröffentlichung über den am 1. Mai in Kraft getretenen Aufschlag zu dem Gütertarif lautet: „In einer Entscheidung des Ministers für öffentliche Arbeiten vom 17. April 1926 wird der gegenwärtig bestehende Zuschlag zu den Tarifen für Personen, Güter usw. auf den großen Eisenbahnnetzen und der Ceintures in Paris mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 um 20 Punkte erhöht, was einer Erhöhung von 10 Prozent entspricht.“

er derzeit in Kraft stehenden Gütertarife entspricht.“ Gleich-
zeitig werden die Grundtaxen im Binnen- und Wechselverkehr
für Eilgüter sowie für Frachtgut der Serien 1 und 2 geändert.

— **Eisenbahnen und Landesverteidigung in Frankreich.** Beim
Ministerium der öffentlichen Arbeiten ist ein Ausschuß für die
Landesverteidigung auf dem Gebiete der Kräfteerzeugung, des
Bergwerks- und des Verkehrswesens eingesetzt. In ihm sind
die Ministerien der öffentlichen Arbeiten, des Krieges, der
Marine, der auswärtigen Angelegenheiten, der Finanzen, des
Innern, des Ackerbaus, der Kolonien, der Arbeit, des Handels,
des öffentlichen Unterrichts, ferner die Staatsämter für Luftschiffahrt und für
den Seehandel, für die Handelsmarine und die Fischerei, Ämter, an
deren Spitze Unterstaatssekretäre stehen; endlich arbeitet auch
das Generalsekretariat des Oberausschusses für Landesverteidi-
gung in dem neuen Ausschuß mit. Zunächst hat die Regierung
neben Mitgliedern, darunter die Leiter des Bergwerks-, Eisen-
bahn-, Wasserkraft-, Binnenschiffahrt- und Hafen- sowie des
Verkehrswesens im Ministerium der öffentlichen Arbeiten ernannt;
dazu kommen noch ein 1. und ein 2. Vorsitzender und ein
Sekretär, ebenfalls aus dem Kreis der höheren technischen
Beamten.

— **Der Fährbootverkehr Harwich-Zeebrügge** ist infolge des
Kriegs in England bis auf weiteres eingestellt worden.

— **Eine Unterstützungskasse bei den Londoner Untergrund-
bahnen.** Bei der Vereinigung der Londoner Untergrundbahnen,
der auch die Londoner Omnibusgesellschaft und eine Anzahl
Straßenbahnen gehören, besteht eine Unterstützungskasse, die
1000 Mitglieder hat. Sie zahlen wöchentlich einen Penny Bei-
trag und die beteiligten Gesellschaften schießen den gleichen
Betrag zu. Im Jahre 1925 haben die Einnahmen 15 600 £ aus-
gemacht, während in 1200 Fällen die Unterbringung von Kranken
in Krankenhäusern und von Erholungsbedürftigen in Genesungs-
heimen veranlaßt wurde. Auch bei Augenleiden, bei Zahnkrank-
heiten und bei notwendig werdenden chirurgischen Eingriffen
fiel die Unterstützungskasse. Sie hat auch in Hythe in der
Grafschaft Kent ein Erholungsheim für Mütter mit Kindern er-
richtet, das einen jährlichen Aufwand von über 3000 £ erfordert.

Fremde Erdteile.

— **Verkehrsverhältnisse in Persien.** Einem interessanten Auf-
satz über Industrie, Handel, Finanzen und Verkehr in Persien
„Wirtschaftsdienst“ entnehmen wir über die Verkehrsver-
hältnisse folgendes: Ein böses Kapitel in der Volkswirtschaft
Persiens stellt auch das Verkehrswesen dar. Vor dem
Kriege galt Persien als nahezu wegelos. Heute besitzt es
schon zwei Eisenbahnen, und zwar die ehemals russische
Bahn von Täbris nordwärts bis zur russischen Grenze
und die Bahn von Duzdab bis an die indische Grenze.
Die Bahn ist von England gebaut und Persien verpachtet
worden. Ferner durchkreuzen eine Reihe von verhältnismäßig
schmalen Autostraßen das Land von Süden nach Norden und
von Westen nach Süd- und Nordosten. Anfangs-, End- oder
Halbpunkts dieser Fahrstraßen, mit Ausnahme der von Duzdab
nach Mesched, ist Teheran. Die von Risa-Khan, dem neuen
Hauptstadt von Persien, geplante transpersische Bahn soll von
Teheran am Persischen Golf über Kaswin und Teheran nach
Mesched führen und zahlreiche Abzweigungen erhalten; so von
Teheran nach Kaf-i-Schirin, welches seit dem Kriege mit
Teheran durch eine Eisenbahn verbunden ist, ferner von Kaswin
nach Täbris, als Anschluß an die russische Linie, von Teheran
nach Mesched und weiter südlich über Seistan nach Duzdab, um
hier eine Verbindung mit Indien herzustellen. Endlich
soll Ispahan ebenfalls mit Duzdab verbunden werden, und zwei
Eisenbahnen sollen die Häfen am Persischen und Oman-Golf
miteinander sowie die Häfen am Kaspischen Meere mitein-
ander verbinden. — Diese Pläne Risa-Khans sind ohne Zweifel
von großem Nutzen, ihre Verwirklichung jedoch dürfte, nach
voriger Schätzung, immerhin noch mindestens ein Vierteljahr-
hundert auf sich warten lassen. Sicherlich aber würden diese
Bahnverbindungen Handel und Verkehr in Persien auf
eine hohe Stufe bringen und dazu beitragen, daß Land und Volk
ökonomischer Hinsicht bald gesunden.

— **Eine Unterstützungskasse bei den chinesischen Eisenbahnen.**
Die Eisenbahnen Shanghai-Nanking und Shanghai-Ningpo ist
in Genehmigung des Verkehrsministeriums eine Unterstützungs-
kasse gegründet worden, zu der beizutreten alle Bediensteten
mehr als 30 Dollar Monatsverdienst verpflichtet sind, wäh-
renden mit niedrigeren Bezügen der Beitritt freisteht. Die
Kasse wird von einem Ausschuß verwaltet, der durch allgemeine
Wahlen eingesetzt worden ist. Die Beteiligten schätzen das
Funktionieren der Unterstützungskasse sehr.

— **Aus Niederländisch-Ostindien.** Die Deli-Eisenbahn ver-
längert demnächst ihre Stammlinie von Kisaran aus nach Süden,
und zwar zunächst bis Tandjong Pasir; für später ist der Weiter-
bau bis Kota Pinang in Aussicht genommen. Die Strecken sollen
als Hauptbahn gebaut werden. Im Süden von Sumatra ist die
Verbindung der Palembang und Lampong Staatsbahnnetze für die
nächste Zeit zu erwarten und ihre Verlängerung zur Westküste
über Djambi nach Padang in Vorbereitung. Über die Verbin-
dung des Padangnetzes mit der Deli-Linie, die erst ein einheit-
liches Bahnnetz in Sumatra schaffen würde, bestehen noch keine
genaueren Pläne. Auf Java wurde die neue Linie Djatibarang-
Karangampel (Cheribon) am 1. Mai eröffnet. Am gleichen Tage
wurde der elektrische Betrieb auf der Strecke Batavia-Kema-
joran aufgenommen.

— **Zusammenschluß amerikanischer Eisenbahnen.** Trotz der
ablehnenden Haltung, die das Bundesverkehrsamt gegenüber den
Plänen der Brüder von Sweringen, einen Zusammenschluß von
Eisenbahnen herbeizuführen, eingenommen hat, werden doch an
anderer Stelle ähnliche Verschmelzungen geplant. Sie betreffen
die Kansas City Southern Railway, die Eisenbahn Missouri-
Kansas-Texas und die St. Louis Southwestern Railway. Ihre
Netze sind 1224 km, 5132 km und 2861 km lang, so daß sich durch
ihre Vereinigung ein Netz von über 9200 km Länge ergeben
würde. Die einzelnen Netze haben schon jetzt zahlreiche Gleis-
verbindungen untereinander. Ihr Verkehrsgebiet wird etwa von
den Städten St. Louis, Kansas City, Memphis, Port Arthur und
Galveston begrenzt. Die Kansas City Southern Railway hat
sich schon durch den Ankauf von Aktien maßgebenden Einfluß
auf ihre zukünftigen Partner gesichert.

— **Zugleitungsdienst in den Vereinigten Staaten.** Ein fester
Fahrplan versagt in den Fällen, in denen ein Zug Verspätung
hat; er enthält keine Anweisung, was dann zu geschehen hat.
Bei starkem Verkehr bedarf es in solchen Fällen des Eingreifens
einer Zugleitung, um den Betrieb im Gang zu halten und um
möglichst schnell den Zustand wieder herzustellen, bei dem der
verspätete Zug als störendes Element beseitigt ist und die hinter
ihm liegenden Züge, oder auf eingleisiger Strecke auch die mit
ihm kreuzenden Züge, die er aufgehalten hat, wieder in plan-
mäßiger Ordnung verkehren. Eine solche Leitung des Zugver-
kehrs von einer Stelle aus, ist natürlich nur mit den neuesten
Nachrichtsmitteln möglich. Sogar der Telegraph wird hier
nicht immer ausreichen, sondern es muß häufig auch noch der
Fernsprecher zur Hilfe genommen werden. Die Zugleitung von
einer Stelle aus derart, daß die Verfügung über die Abfahrt und
Weiterfahrt der Züge den Außenstellen entzogen und von jener
Stelle übernommen wird, ist besonders in Amerika entwickelt
worden. Sie spielt dort unter dem Schlagwort „train-dispatching“
eine große Rolle. Von dort ist sie im Kriege nach Frankreich
vorgedrungen, indem die amerikanischen Eisenbahnen sie dort
eingeführt und der französische Eisenbahnbetrieb sie dann
beibehalten hat. Auch in England gibt es eine Anzahl schwer
belastete Strecken, auf denen der Zugverkehr nach amerika-
nischem Vorbild geregelt wird. Die deutschen Zugleitungen und
Oberzugleitungen wurden seinerzeit zur Behebung von betrieb-
lichen Schwierigkeiten ins Leben gerufen und haben ihre Auf-
gabe erfüllt.

Als erste Anwendung des heute weit verbreiteten Verfahrens,
den Zugverkehr durch telegraphische oder fernmündliche An-
weisungen aus der Ferne zu leiten, gilt eine Anweisung, die der
Betriebsleiter der Erie-Eisenbahn im Herbst 1851 erteilt hat,
indem er nach dieser Anweisung einen Zug über eine etwa
22 km lange Strecke außerhalb des Fahrplans verkehren ließ.
Er war also der erste „train-dispatcher“ und seine Anweisung
die erste „train-order“, die erteilt worden ist. Heute arbeiten
in diesem Dienst in den Vereinigten Staaten 5400 den Zugver-
kehr regelnde Beamte, und ihnen sind 59 600 Arbeitskräfte zur
Unterstützung beigegeben, die allerdings nicht alle ausschließ-
lich in diesem Dienstzweig arbeiten. Ihre Dienstbezüge beliefen
sich im Jahre 1925 auf 122 Mill. Dollar. Schätzungsweise er-
teilen sie täglich 130 000 „train-orders“, was im Jahre 47 Mill.
Stück ausmacht, die alle mindestens doppelt, wenn nicht gar drei-
und mehrfach ausgefertigt werden müssen. Es werden zwei
Vordrucke verwendet, von denen der eine für den Zugführer,
der andere für den Fahrdienstleiter bestimmt ist. Über jenen
muß der Zugführer Quittung leisten, während bei diesem dem
Bahnhof die Verantwortung dafür übertragen wird, daß der
Zugführer und der Lokomotivführer ihre richtigen Anweisungen
erhalten. Infolgedessen muß der Zug in dem einen Falle an-
gehalten, während im anderen Falle nur die Geschwindigkeit ver-
langsamt zu werden braucht. Soll daher dem Zug der Befehl
zur Weiterfahrt erteilt werden, so bedeutet die Anwendung des
für den Zugführer bestimmten Vordrucks einen vermeidbaren
Aufenthalt, und es ist richtiger, die Anweisung dem Bahnhof
zur Übermittlung an den Zugführer und den Lokomotivführer
zu richten.

Internationaler Verkehr.

— Der IV. Internationale Straßenbahn- und Kleinbahnkongreß wird auf Einladung des Magistrates der Hauptstadt Kopenhagen voraussichtlich im Monat Juni 1927 in Kopenhagen stattfinden, und es werden die Mitglieder aufgefordert, um das Vortragsprogramm aufstellen zu können, solche Beratungsgegenstände mitzuteilen, welche ihrer Meinung nach für die Gesamtheit von Interesse sein dürften.

Wasserverkehr.

— Der Hafen Dünkirchen steht zwar, was die Zahl der in ihm verkehrenden Schiffe anbelangt, erst an achter Stelle unter den 37 französischen Seehäfen, hat aber mit 2505 eingelaufenen und 2545 ausgelaufenen Schiffen, die 1,108,423 t Ladung brachten und mit 2,718,652 t abfuhren, einen nennenswerten Verkehr, besonders in Ausfuhrgut. Seine Lage macht ihn zum Ausfuhrhafen für die Erzeugnisse der Hüttenwerke von Lothringen, von Luxemburg und des Saargebiets. Bis zum Jahre 1924 überwog in Dünkirchen die Einfuhr, den Bemühungen der Nordbahn und der Handelskammer ist es aber gelungen, den Strom schwerer Ausfuhrgüter nach Dünkirchen zu lenken. Im Jahre 1925 ist zwar die Einfuhr zurückgegangen, dafür aber die Ausfuhr gestiegen. Neben den schon genannten Hüttenerzeugnissen werden in Dünkirchen Kohle und Erze, Getreide, Wein, Holz, Webwaren, Düngemittel, Petroleum und Öl umgeschlagen. Unter den mit der Eisenbahn eingehenden Gütern waren 640,566 t Hüttenerzeugnisse, fast zwei Drittel des Ausfuhrgutes und doppelt soviel wie im Vorjahre. Die belgischen Häfen bilden für Dünkirchen einen Wettbewerb, der dort unangenehm empfunden wird, den zu bekämpfen aber namentlich die Nordbahn ihr möglichstes, und nicht ohne Erfolg, tut.

— Der Güterverkehr im Hafen Venedig betrug im Jahre 1925:

	Einfuhr	Ausfuhr	Insgesamt
1912	2 498 564 t	383 275 t	2 881 839 t
1924	2 047 536 t	224 109 t	2 271 605 t
1925	1 837 231 t	284 178 t	2 121 409 t

Der Ausfall in der Einfuhr ist ausschließlich auf die um über 300 000 t verminderte Steinkohleneinfuhr zurückzuführen. Bei der Ausfuhr steht an erster Stelle Getreide und Mehl, es folgen Webwaren, Düngemittel, Holz und Kohle.

Die Zahlen des Eisenbahnverkehrs zeigen, daß Venedig fast kein außeritalienisches Hinterland hat. Der Anteil der aus dem Ausland kommenden und nach dem Ausland gehenden Waren betrug bei ungefähr gleichen Gesamtverkehrszahlen im Jahre 1912 4,21 %, 1924 1,55 % und 1925 2,14 % des Gesamteisenbahngüterverkehrs.

Luftverkehr.

— Eröffnung der Fluglinie Moskau-Tiflis. Am 5. Mai ist die größte Luftschiffahrtlinie in der Sowjetrepublik eröffnet worden. Es handelt sich um eine Verbindung zwischen Moskau und Tiflis. Diese ungefähr 3000 Werst betragende Entfernung werden die Flugzeuge in 21 Stunden zurücklegen.

Rechtspflege.

— Auch ein vom Amt suspendierter Beamter kann sich der unerlaubten Entfernung im Sinne des § 14, Abs. 3 des Reichsbeamtengesetzes schuldig machen. Der Kläger, der Eisenbahnassistent T. in Berlin-Schöneberg, war von der beklagten Deutschen Reichsbahn zu dem Vorstände der Reichsgewerkschaft deutscher Eisenbahnbeamten und Anwärter gehaltlos auf Widerruf beurlaubt. Der Urlaub sollte am 31. März 1922 ablaufen. Am 5. Februar 1922 wurde ein Dienststrafverfahren gegen ihn eröffnet, zugleich wurde er vom Dienste entbunden mit der Begründung, daß er einer Ende Januar 1922 an ihn gerichteten Aufforderung zum Wiederantritt seines Dienstes keine Folge geleistet, vielmehr gelegentlich der damaligen Streikbewegung lebhaft für den Eisenbahnerstreik gewirkt habe. Im Dienststrafverfahren verteidigte der Kläger sich damit, daß ihm eine Aufforderung zur Wiederaufnahme des Dienstes nicht zugegangen sei, auch bestritt er, für den Streik tätig gewesen zu sein. Das Verfahren endigte mit der Einstellung des Klägers und der Verhängung einer Ordnungsstrafe von 30 M. Bis zu seiner Wiedereinstellung (1. Januar 1924) ist dem Kläger kein Gehalt gezahlt worden. Ein Antrag auf Zahlung des halben Gehalts vom 1. März 1922 an wurde vom Reichsverkehrsminister abgelehnt. Kläger verlangt unter Berufung auf § 128 Abs. 1

RBG. Nachzahlung der Hälfte des Dienststeinkommens seit dem 1. März 1922.

Das Landgericht Berlin hat die Beklagte zur Zahlung eines im Wert unbedeutenden Papiermarksumme verurteilt, das Kammergericht hat auf Zahlung von 195 Reichsmark erkannt und die weitergehenden Ansprüche des Klägers abgewiesen. Auf die Revision der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hat jetzt das Reichsgericht das Urteil des Kammergerichts wegen ungenügender Begründung aufgehoben und die Sache zu einer weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Kammergericht zurückverwiesen.

In der reichsgerichtlichen Entscheidung wird ausgeführt: Die Vorinstanzen nehmen übereinstimmend an, daß mit dem Zeitpunkt der vorläufigen Dienstenthebung des Klägers von einer „unerlaubten“ Entfernung im Sinne des § 14 Abs. 3 RBG. nicht mehr die Rede sein könne, da diese gesetzliche Bestimmung nur Platz greife, wenn die Nichtleistung der Dienste auf dem Willen des Beamten beruhe, daß sie also nicht Anwendung finde, wenn die dienstberechtigte Behörde — wie im vorliegenden Fall — durch die Amtsenthebung des Beamten es ihm „unmöglich mache“, Dienste zu leisten. Das landgerichtliche Urteil spricht noch besonders aus, auf Grund der Bestimmung des § 14 Abs. 3 RBG. würde der Kläger im Fall einer unentschuldigsten Urlaubsüberschreitung lediglich seines Gehalts zwischen der Beendigung seines Urlaubs — Ende Januar 1922 — und dem Beginn der vorläufigen Amtsenthebung — dem 5. Februar 1922 — verlustig gehen können, da mit der Suspension seine Entfernung nicht mehr unerlaubt, sondern durch seine vorgesetzte Behörde geboten gewesen sei.

In dieser Allgemeinheit und uneingeschränkt ausgesprochen erscheint diese Ansicht rechtsirrig. Sie geht schon um deswillen fehl, weil auch der suspendierte Beamte, wenn er ohne Urlaub seinen Dienstort verläßt, für die Dauer der unerlaubten Entfernung seines ganzen Dienststeinkommens verlustig geht, da die Residenzpflicht trotz der vorläufigen Dienstenthebung besteht bleibt. Die Unhaltbarkeit der von den Vorinstanzen vertretenen Rechtsansicht ergibt sich aber vor allem aus folgenden Erwägungen: Überschreitet ein Beamter den erteilten Urlaub, wenn er anderwärts eine gewinnbringende Tätigkeit gefunden hat, und kehrt er auf Widerruf des Urlaubs und Aufforderung zum Wiederantritt des Dienstes nicht zurück in der Absicht, sich die gefundene Einnahmequelle zu erhalten, sieht andererseits die vorgesetzte Dienstbehörde von einer vorläufigen Amtsenthebung ab, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß § 14 Abs. 3 RBG. Anwendung zu finden hat, der Beamte also für die Zeit der unerlaubten Entfernung sein gesamtes Dienststeinkommen verliert. Diese Rechtslage kann — bei sonst gleichen Umständen — unmöglich dadurch eine andere werden, daß die oberste Reichsbehörde die dienstliche Verfehlung als so schwer ansieht, daß sie die Suspension für geboten erachtet. Die unerlaubte Entfernung des Beamten verwandelt sich durch die Verhängung dieser Maßnahme niemals in eine erlaubte, von der dienstberechtigten Behörde gebotene. Wollte man anders entscheiden, so würde die Verhängung der vorläufigen Dienstenthebung für den im Ungchorsam beharrenden Beamten geradezu eine Besserstellung bedeuten, das Reich müßte ihm dem erheblichen Verdienst, den er außerhalb seines Amtes gesucht und gefunden hat, gemäß § 128 Abs. 1 noch die Hälfte seines Dienststeinkommens bezahlen, nur weil die Suspension verhängt worden ist. Das kann aber der Gesetzgeber unmöglich gewollt haben. Während der vorläufigen Amtsenthebung hat dem Beamten, der sein volles Gehalt bezieht, die eine Hälfte innebehalten werden, nicht aber dem Beamten, der seines Gehalts gemäß § 14 Abs. 3 verlustig ist, die Hälfte der zuletzt erhaltenen Bezüge zugewendet werden. Zu beachten ist ferner, daß § 14 RBG. unter dessen allgemeinen Bestimmungen steht und im Gegensatz zu der Verfahrensvorschrift des § 128 ein materieller Rechtssitz enthält. Auch die Erwägung des Landgerichts, daß der Fortfall des Dienststeinkommens nach § 14 Abs. 3 RBG. auch für die Dauer des Dienststrafverfahrens selbst deshalb nicht eintreten könne, weil dann eine Urlaubsüberschreitung einer strengeren Behandlung unterliegen würde, jede andere dienstliche Verfehlung, also auch eine solche strafblicher Art, kann zu einer anderen rechtlichen Beurteilung keinen Anlaß geben. Denn der Einkommensverlust nach § 14 Abs. 3 RBG. hat keinen strafrechtlichen Charakter, sondern eine vermögensrechtliche Folge der Nichterfüllung der Anweisungspflicht und des dadurch dem Reiche zugefügten Schadens (RG Bd. 52 S. 22/23).

Es kommt daher auf die Umstände des Falles an, ob eine Urlaubsüberschreitung als unerlaubte Entfernung vom Amt zusehen ist und ob dem Beamten besondere Entschuldigungsgründe zur Seite stehen, was von dem Gericht nachzuprüfen (RG. vom 27. November 1925, III 252/25). Im vorliegenden Falle behauptet nun die Beklagte, wie sich schon aus dem Schreiben des Reichsverkehrsministers vom 19. Mai 1923, ihren Schriftsätzen und namentlich aus der Berufungsbegründung ergibt, der Kläger habe der Aufforderung, sein

wieder anzutreten, nicht Folge geleistet und habe diesen auch über die Zeit des ihm ursprünglich bewilligten, den 31. März 1922, hinaus gehabt und durch sein Verbleiben bekundet. Umgekehrt macht der Kläger geltend, er habe auf Aufforderungsschreiben zur Rückkehr in den Eisenbahndienst nicht erhalten, und er habe in dem Disziplinarverfahren, in dem die Untersuchung führenden Beamten erklärt, daß er auf Aufforderung zur Rückkehr in den Dienst sofort Folge geleistet haben würde, und daß er auch zur Zeit der Vernehmung noch bereit sei, den Dienst wieder aufzunehmen. Das Verwaltungsgericht durfte sich daher der Stellungnahme zu dieser Angelegenheit und für die Entscheidung der Rechtsfrage nicht enthalten und die erforderlichen Feststellungen vermissen.

74/25. — 16. März 1926.) K. M.:—L.

Aus den Entscheidungen des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes. Eisenbahnbehördliche Aufträge: Die Eisenbehörde ist befugt, aus sicherheitspolizeilichen Gründen die Errichtung einer Haltestelle aufzutragen. (Erkenntnis vom 2. 1926, A 570/25.)

Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Grazer vav-Gesellschaft gegen die Entscheidung des Bundeseriums für Handel und Verkehr, betreffend die Neutung einer Haltestelle, als unbegründet abgewiesen. tscheidungsgründe: Es kann dahingestellt bleib — wie die angefochtene Entscheidung besagt und die schrift näher ausführt — nur die Zurückverlegung einer tstelle an den Ort, wo sie früher bestanden hat, verfügt n ist, oder ob — wie die Beschwerde behauptet — die chene Entscheidung den Auftrag zur Errichtung einer Haltestelle bedeutet, worin die Beschwerde eine Überung der Befugnisse der belangten Behörde erblicken Auch der Auftrag zur Neuerrichtung einer Haltestelle ch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen gedeckt. llem ergibt sich schon aus dem Eingang des § 8 der Mini- verordnung vom 25. Januar 1879, RGBl. Nr. 19, daß die ellung der Anzahl und der Lage der Stationen und Halte- Sache der obersten Eisenbahnbehörde ist. Daß aber die de in dieser Beziehung an die ursprünglich — etwa in der ssionsurkunde oder bei der politischen Begehung der — getroffenen Anordnungen nicht gebunden, sondern n der Folge berechtigt ist, dasjenige anzuordnen, was sie erhöhung möglicher Unfälle für notwendig hält, geht aus den Vorschriften hervor: Die Eisenbahnbetriebsordnung 6. November 1851, RGBl. Nr. 1 ex 1852 —, deren Be- ungen im Artikel II des Gesetzes vom 8. August 1910, Nr. 149, grundsätzlich aufrechterhalten sind — verfügt f, daß jede Bahn stets in gutem, fahrbaren Zustande er- werden muß und daß die entstehenden Mängel und en sowie die dem ungestörten Betriebe entgegenstehenden nisse so schnellig als möglich zu beseitigen sind. Im omenhange damit wird in § 75 weiter bestimmt, daß die bsunternehmungen zu verhalten sind, alle aus was immer rsachen entstehenden, die Sicherheit und Regelmäßigkeit etriebes gefährdenden Mängel, Unvollkommenheiten und aftigkeiten auf das schleunigste zu verbessern; auch das über die Bahnen niederer Ordnung vom 8. August 1910, Nr. 149, verfügt im Artikel XXIX, daß die staatliche nnahme sich auf die Wahrung der sicherheitspolizeilichen ungen erstreckt; endlich bestimmt § 46 der schon zitier- inisterialverordnung vom 25. Januar 1879, daß es der en Eisenbahnbehörde vorbehalten bleibt, jederzeit, sobald tetroffenen Einrichtungen sich nach ihrem Ermessen als niglich erweisen, zur Wahrung der Sicherheit und der lichen Interessen die nötigen Ergänzungen und Abände- der genehmigten Projekte nach Einvernehmung der fenden Bahngesellschaften anzuordnen. Der Umstand daß sicherheitspolizeiliche Rücksichten den Anlaß zur rgabe der angefochtenen Verfügung geboten haben, ist chwerdeführenden Gesellschaft aus der unter ihrer Mit- abgehaltenen Lokalverhandlung vom 6. Juli 1925 nt und wird in der Beschwerde nicht bestritten.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 512.)

Das deutsche Verkehrsgewerbe. Eine gewerbepolitische Untersuchung von Otto Knebel - Berlin. Berlin 1926. Volkswirtschaftl. Verlagsgesellschaft m. b. H. 128 S. 1,50 RM.

Es ist nur der Untertitel: eine gewerbepolitische Untersuchung; und da der Leser nicht ohne weiteres wissen will, was hier unter Gewerbepolitik zu verstehen sei — es sind auch Begriffe vor, wie „standespolitisch“, ja sogar „kommunpolitisch“ (S. 8) —, so muß von vornherein bewiesen werden, daß vom Gewerbe als solchem überhaupt kaum etwas ist, sondern von der gewerkschaftlichen oder politischen

sog. Organisation der Arbeitnehmer. Sie soll nach Möglichkeit einheitlich zusammengeschlossen werden. Dabei wird das freie Transportgewerbe zwar nicht eingerechnet, weil es mit dem „Verkehr“ (lies: Arbeiterschaft der öffentlichen Verkehrsunternehmungen) nicht unmittelbar zusammenhänge, aber es wird engste Tuchfühlung mit der Gewerkschaft des freien Transportgewerbes“ (S. 118) gefordert; und auf der anderen Seite wird ein besonderes Gewicht darauf gelegt, die Straßenbahnen mit den Eisenbahnen unter einen Hut zu bringen. Dazu wird in der ersten Hälfte der Schrift eine Geschichte der Verkehrsentwicklung geliefert, aus der die innere Zusammengehörigkeit der verschiedenen Verkehrsunternehmungen einleuchten soll. Sie ist zwar wissenschaftlich zumeist nicht richtig, aber das macht offenbar nicht viel aus, weil es sich wesentlich darum handelt, erst einmal mit dem Schein einer Evolution als äußeren Anhalt das Ziel herauszuarbeiten: entweder müsse der gesamte Verkehr monopolisiert oder — da das ernstlich nicht in Frage komme — „durch einheitliche Verkehrsgesetzgebung eine den Gesamtverkehr umfassende Gewerbepolitik eingerichtet werden, die auf der ganzen Linie zur gemischtwirtschaftlichen Betriebsform mit ausgesprochenem öffentlichen Charakter in allen Betriebsarten des Verkehrs führen werde“ (S. 25). Ob die „Gemischtwirtschaft“ eine volkswirtschaftlich auf die Dauer brauchbare Betriebsform sei, wird in dieser gewerbepolitischen Untersuchung nicht untersucht. Für die Organisation scheint sie also brauchbar zu sein.

Die wissenschaftliche Aufmachung ist immerhin dafür bezeichnend, mit welchem Dunst auch hier gearbeitet wird. Wie gesagt, ist sie zumeist schon tatsächlich falsch — um nur ein Beispiel herauszugreifen: „Schon die Seeschifffahrt des Altertums stand stets unter der Botmäßigkeit der Herrscher“ (S. 25), wobei nicht etwa das „Kapital“ gemeint ist, sondern: „vom Staat selbst ausgeführt oder doch im weitaus höheren Maße vom Staat kontrolliert oder reguliert als gegenüber anderen Wirtschaftszweigen“. Dazu stört, zumal in der schlagwortförmigen Gedankenföhrung, die massenhafte Verwendung unsicherer und oft sogar unverständener Fremdwörter. Das mehrfache Erwähnen eines „Kodifizierten“ ist sicherlich kein Druckfehler, sondern ein Denkfehler. Denn wenn die „Aufstellung eines Kodifizierten zum Ausgleich unterschiedlicher Liquidität“ verlangt wird mit dem Zusatz „Diese Folgerungen werden sicher mancherlei Kodifizierung erfahren müssen“ (S. 83), so kann man der Sache auch nicht mit einem „Koeffizienten“ auf die Beine helfen; es ist gedanklicher Unsinn. Die „Liquidität“ wird annähernd hundertmal genannt und soll bald Ertrag, bald Ertragsfähigkeit, bald Gleichgewicht der Wirtschaft, aber niemals Liquidität bedeuten, und die „Planwirtschaft“ wird unter dem Gesichtspunkte der Planmäßigkeit als Fahrplanwirtschaft behandelt, wobei nur nebenbei erwähnt wird, daß man unter ihr „landläufig“ eine völlige Zwangsreglementierung unter Ausschluß jeder freien Initiative verstehe (S. 84). Wie so verschiedene Begriffe zu demselben Namen kommen sollten, darüber wird nicht weiter nachgedacht, und das ist überhaupt das typische Kennzeichen der Schrift, daß der Gedanke regelmäßig nicht ernstlich durchgedacht wird. Beispiel: „Die treibende Kraft in der Wirtschaft ist der Mensch; solange er der Entwicklung folgt, beherrscht er sie, sonst geht sie über ihn hinweg“ (S. 7). Das soll eine treibende Kraft sein? Ein Beherrscher durch Folgen? Und wer macht die Entwicklung, die über Triebkraft und Beherrscher hinweggeht? Sehr energisch wird für Gemeinwirtschaft im Verkehr eingetreten, aber die Behandlung der Straßenbahnen in den Stadtverwaltungen wird verurteilt: „Kommunalpolitik kann Verkehrspolitik sein. Das ist richtig. Aber Verkehrspolitik kann niemals Kommunalpolitik sein“ (S. 75). Warum nicht? Und wie steht es mit dem Satze des Widerspruchs? Mit diesem steht der Verfasser augenscheinlich auf Kriegsfuß: „Menschen machen keine Geschichte, sie hemmen oder fördern nur die geschichtliche Entwicklung je nach dem gewonnenen Erkenntnisstand“ (S. 79). So machen sie doch wohl Geschichte? Ob dem Verfasser vielleicht das philosophische Problem der Willensfreiheit vorgeschwebt haben mag? Aber danach sieht es eigentlich nicht aus.

Indessen kommt auf das Maß der wissenschaftlichen Klarheit sehr wenig an, weil die Wissenschaft hier nur Aushängeschild ist. Denn die Schrift will gar nicht ein Stück Wissenschaft, sondern ein Stück Willensschaft bedeuten, und insofern ist sie sehr beachtlich. Sie zeigt, wie „Menschen je nach dem gewonnenen Erkenntnisstand Geschichte machen“. Das entscheidende Ziel ist die „Standwerdung“ der Arbeitnehmer, ein sprachlich fürchterliches, aber für die heutige Erfahrung wohl verständliches Wort. Als wesentlichste Voraussetzung dieses „Überganges des Arbeitnehmers vom Objekt zum Subjekt in Wirtschaft, Staat und Kultur“ gilt das Vorhandensein des entsprechenden Willens bei den Arbeitnehmern, und „diesen Willen zu schaffen, ist Führeraufgabe“ (S. 8). Hoc volo, sic iubeo: „Ich“ sage euch, was ihr zu wollen habt. Die breite Darlegung der gewerkschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren braucht hier nicht ins einzelne verfolgt zu werden, weil sie schließlich ja nur die Form des Vorgehens zeigt; nur ist es interessant,

aus ihr zu ersehen, welche reiche Menge von „Façons“ es gibt, nach denen man gewerkschaftlich „selig werden“ kann, und wie auch hier trotzdem das Dogma den Ausschlag gibt. Wenn z. B. das Zusammenbrechen des Eisenbahnerstreiks vom Februar 1922 aus der „maßlosen Überheblichkeit der Führung und einem ebenso maßlosen Machthunger“ erklärt wird, so ist damit offenbar gemeint, daß die Führer nicht den rechten Glauben hatten, sondern anderen Göttern dienten: „Dieser Generalstreik richtete sich nicht zuletzt gegen die übrigen Eisenbahnergewerkschaften“ (S. 106). Das soll nun anders werden auf dem Wege einer Organisation, in der der Verfasser die Arbeitnehmer des gesamten Verkehrswesens zusammenfassen will, weil sich so die Arbeitnehmerinteressen besser „vorwärtstreiben lassen“ (S. 103). Daß ein derartiger Zusammenschluß bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit der Arbeitsarten nicht leicht ist, erkennt der Verfasser, und sehr deutlich will auch sein Plan trotz aller „Mantel-“ und sonstigen Ordnung nicht erscheinen. Denn „Spitzenorganisation, Dachorganisation usw. sind, gewerblich gesehen, imaginäre Begriffe, mit denen im vorliegenden Falle nichts anzufangen ist“ (S. 114), aber die „zentrale gewerkschaftliche Verwaltung und dezentrale fachliche Gliederung mit dezentraler standespolitischer Arbeitsverteilung und aufgebaut auf gewerkschaftlichen Gemeinschaftsorganen“ (S. 115) ist kaum viel mehr als eine phraseologische Umschreibung jener imaginären Begriffe, wenn man nicht in dem das ganze Reich überziehenden „genügend dichten Netz von Sekretariaten“ (S. 117) einen gewissen Beigeschmack der russischen Tscheka empfinden soll. „Dem Bedürfnis nach fachlichem und agitatorischem Eigenleben (!) wird nach allen Seiten hin Rechnung getragen“ (S. 116); nur scheint dies Eigenleben ein wenig nach der Formel „perinde ac cadavera“ gedacht worden zu sein.

Der Arbeitnehmer soll also nicht mehr Objekt, sondern Subjekt der Wirtschaft sein. Was ist eigentlich ein Subjekt? Zunächst wohl ein grammatikalischer Begriff. In dem Satze „ich ergreife das Eisen“ bin ich offenbar Subjekt. Wenn ich im nächsten Augenblicke die Hand zurückziehe, weil ich sie mir in Unkenntnis der hohen Temperatur des Eisens verbrannt habe, so bin ich offenbar wiederum Subjekt. Nur habe ich von der Ehre, Subjekt gewesen zu sein, wenig Nutzen gehabt, und — das wirkliche Subjekt war doch vielleicht das heiße Eisen. In dem Satze „wenn dein starker Arm es will“ ist „dein starker Arm“ offenbar Subjekt, und die Räder des einzelnen Werkzeugs stehen in der Tat dann still. Aber die Räder des Lebens stehen nicht still, sondern rollen dann in den Abgrund, wie der Schlußteil eines Eisenbahnzuges nach Zerreißen der Kupplung, und aus diesem Abgrund kann auch „dein starker Arm“ nichts mehr herausholen, nicht einmal eine Erwerbslosenunterstützung. Das ist das Schicksal, wenn der Arbeitnehmer als Subjekt der Wirtschaft im Gegensatz zum Arbeitgeber gedacht wird, also diesen zum Objekt machen will; denn zwei entgegengesetzte Subjekte in derselben Sache kann es nach dem Satze des Widerspruchs, auch wenn dieser dem Verfasser unbequem ist, schlechterdings nicht geben. Dagegen kann man das Verhältnis beider auch anders betrachten, nämlich sie beide — entgegen der „Sozial“demokratie — als „Sozien“, d. h. als Genossen und Mitarbeiter an derselben Sache gelten lassen. Man käme dann nicht zu dem begrifflichen Widersinn zweier Subjekte, die sich gegenseitig ausschließen, sondern zu einer Duplizität desselben Subjekts, bei dem es freilich wiederum unvernünftig sein würde, wenn einer seiner Bestandteile das Arbeiten aufgeben und dadurch die gemeinsame Wirtschaft verderben wollte. Bei der heutigen öffentlichen Überwachung und schiedsgerichtlichen Entscheidung der Lohnfrage scheint diese Lösung auch ohne weiteres gegeben zu sein; sie kann noch vervollkommen werden.

Allerdings würde dann, mit der Beseitigung des Streiks, die ganze Arbeit des Verfassers, nämlich die „Organisation“, bodenlos werden. Er wird zwar entgegen: er habe wiederholt betont, daß der Streik nur das äußerste gewerkschaftliche Kampfmittel sei. Aber dann hätte er selbst die Sache nicht begriffen und könnte zum Mitreden nicht weiter zugelassen werden. Der Streik ist hier nicht das äußerste, sondern das einzige gewerkschaftliche Kampfmittel und Ziel, wenigstens wenn man in den Gewerkschaften nicht friedliche Fachvereine, sondern eben eine möglichst massierte politische Organisation erblicken soll. Mit einer klaren Verurteilung des Streiks würde sich die Organisation von selbst auflösen, weil sie gar keinen Inhalt mehr hätte. Alles andere ist auch ohne sie möglich.

v. Kienitz.

— Was jeder wissen soll, der mit der Eisenbahn reist. Bücher-verlag Otto Orlik, Linz a. D., Postfach 52. Einzelverkaufspreis 1 Schilling 20 Groschen.

Das Büchlein enthält in übersichtlicher Form die für die Österreichischen Bundesbahnen gültigen Bestimmungen, soweit der Personen-, Gepäck- und Expresgutverkehr in Betracht kommt. Insbesondere sind auch die tarifmäßigen Fahrpreismäßigungen usw. angegeben. Das Buch soll den Reisenden

Kenntnis der Rechte und Pflichten geben, die sie und die Bahn gegen einander haben. Der Besitz des Buches ist denjenigen zu empfehlen, die viel die Eisenbahnen reichs in Anspruch nehmen müssen.

Die schnellsten Zugfahrten der Deutschen Reichsbahn im Sommer 1925¹⁾

Nach einer starken Einschränkung des Zugverkehrs sowie nicht unerheblichen Verringerung der Zuggeschwindigkeit der Nachkriegszeit verkehrten im Sommer 1923 auf den Bahnen vorübergehend wieder einige der mit nur zwei Klassen ausgestatteten, stark verkürzte Fahrzeiten auf „Fernschnellzüge“. Mit dem Inkrafttreten des Sommerfahrplans 1925 gelangten derartige Züge bereits in größerer Zahl zur Durchführung, und zwar auf den Strecken Berlin-Magdeburg, Berlin-Hamburg-Altona und Berlin-Köln sowie zwischen Berlin und Hoek van Holland und zwischen Hoek van Holland und München bzw. Basel.

In der Presse sind die Fernschnellzüge mehrfach als schnellsten deutschen Eisenbahnzüge bezeichnet worden, weit es sich um die Gesamtreisedauer zwischen den genannten Verkehrsknotenpunkten handelt, stellen die Fernschnellzüge allerdings die günstigsten Verbindungen dar, die auf einigen kürzeren Teilstrecken finden sich indessen Züge, deren Durchschnittsgeschwindigkeit die der Fernschnellzüge zum Teil erheblich übertrifft.

Eine Durchsicht des Sommerfahrplans 1925 lehrt, daß die Linien der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bereits im Sommerfahrplan 1925 eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 80 km/Std. erreichten. Die folgende, an Hand des Reichs-Kursbuches (Ausgabe Nr. 3 — Juli 1925) gemittelte Zusammenstellung gibt hierüber im einzelnen Aufschluß.

Zugfahrten mit einer Geschwindigkeit von 80 km/Std. und mehr.

Nach dem Fahrplan vom 5. Juni 1925.

Fahrplan-Nr.	Strecke	Entfernung km	Zug-Nr.	Fahrzeit Min.
177	Fulda-Hanau Ost	87,7	D 46	63
110	Stendal-Hannover Hbf.	150,5	D 4	110
110	Bielefeld Hbf.-Hamm (Westf.)	67,0	D 4	49
177	Fulda-Wächtersbach	55,8	D 42	41
110	Lehrte-Gardelegen	101,8	D 1	75
110	Bielefeld Hbf.-Hannover Hbf.	109,5	D 3	81
177	Fulda-Hanau Ost	87,7	D 44	65
3	Berlin Lehrter Bf.-Hamburg Hbf.	286,8	FD 24	213
295	Erlangen-Bamberg	38,9	D 91	29
110	Lehrte-Oebisfelde	72,0	D 13	54
110	Oebisfelde-Lehrte	72,0	D 14	54

Die schnellste Zugfahrt der Deutschen Reichsbahn im Sommer 1925 nach der Zeit die 87,7 km lange Strecke Fulda-Hanau (S. 177) zuweisen, die von dem Zug D 46 Berlin Schles. Bf.-Sangerhausen-Eichenberg-Frankfurt (Main)-Baden-Baden in 63 Minuten mit einer Fahrgeschwindigkeit von 83,5 km/Std. zurückgelegt wird. Beachtenswert ist die Tatsache, daß diese Höchstleistung einer Strecke erzielt wird, auf der vor dem Kriege noch kein Schnellzug eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/Std. aufzuweisen hatte. Der schnellste Zug dieser Strecke im Sommerfahrplan 1914, der Zug D 14 Leipzig-Frankfurt (Main) erreichte eine Fahrzeit von 66 Minuten und erreichte nur 79,7 km/Std. Der Fernschnellzug FD 24 Berlin Lehrter Bf.-Hamburg erreichte mit 80,8 km/Std. zwar erst an achter Stelle, übertroff jedoch alle anderen Zugfahrten der obigen Reihe bei der Länge der durchfahrenen Strecke. Mehr als die Hälfte der Zugfahrten mit mindestens 80 Stundenkilometern — 572,8 von der Gesamtzahl von 1129,7 Zugkm — entfällt auf die Strecke Stendal-Hannover-Hamm. Das süddeutsche Netz der Reichsbahn verzeichnete als erste Leistung von über 80 km/Std. die Zugfahrt Erlangen-Bamberg, nämlich den Sommerfahrplan D 91 Lindau-Berlin, der auf dieser Teilstrecke 80,5 km/Std. wickelte.

Der Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/Std. entsprechen noch die folgenden vier Zugfahrten:

FD 23 Hamburg Hbf.-Berlin Lehrter Bf.	286,8	216	Min. 79,6
D 89 Lehrte-Harburg Hbf.	153,3	116	79,3
D 30 Oppeln-Breslau Hbf.	81,6	62	79,0
FD 80 Berlin Anh.Bf.-Halle (Saale) Hbf.	161,7	123	78,9

¹⁾ Die Verantwortung für die Richtigkeit der einzelnen Angaben muß dem Verfasser überlassen bleiben. — Der Verfasser erscheint wegen Platzmangels verspätet.

Verkürzung obiger Fahrzeiten, bei FD 80 um 2 Minuten, drei übrigen Zügen um nur je 1 Minute, würde auch die 80-km-Grenze überschreiten lassen. Vergleich mit den Leistungen des Sommerfahrplans bestätigt die nachstehende Übersicht, die einer früheren Mitteilung des Verfassers (vgl. Archiv für Eisenbahnwesen 103 ff.) entnommen ist und die schnellsten deutschen Fahrten des Jahres 1914 enthält.

zurück. Der Fernschnellzug 79, der im Jahre 1914 zwischen diesen beiden Städten bei 135 Minuten Fahrzeit eine Geschwindigkeit von 88,3 km/Std. entwickelte und unter den deutschen Zügen den dritten Platz behauptete, erreicht heute bei einer Fahrdauer von 162 Minuten erst wieder 73,6 km/Std. Außer von der bereits erwähnten Zugfahrt D 91 Erlangen-Bamberg wird er noch von einigen weiteren Zügen des bayerischen Netzes übertroffen; so erreicht D 91 zwischen Buchloe und Augsburg

Zugfahrten mit einer Geschwindigkeit von 85 km/Std. und mehr).
Nach dem Fahrplan vom 1. Mai 1914.

an-	Strecke	Entfernung km	Zug Nr.	Fahrzeit Min.	Fahrge- schwindigkeit km/Std.
	Hannover Hbf.-Minden (Westf.) Hbf.	64,4	D 8	43	89,9
	Berlin Lehrter Bf.-Hamburg Hbf.	286,8	D 20*	194	88,7
	München Hbf.-Nürnberg Hbf.	198,7	D 79*	135	88,3
	Halle (Saale) Hbf.-Berlin Anh. Bf.	161,7	D 79* D 129* D 233*	110	88,2
	Hannover Hbf.-Minden (Westf.) Hbf.	64,4	D 4	44	87,8
	Hamburg Hbf.-Berlin Lehrter Bf.	286,8	D 19*	196	87,8
	Hannover Hbf.-Stendal Stsbf.	150,5	D 3*	103	87,7
	Berlin Anh. Bf.-Halle (Saale) Hbf.	161,7	D 6* D 80* D 130* D 232*	112	86,6
	Brandenburg Stsbf.-Burg Stsbf.	56,3	D 36	39	86,6
	Hamburg Hbf.-Wittenberge	160,0	D 5* D 11 D 13	111	86,5
	Königsberg (Pr.) Ost-Elbing	116,7	D 8*	81	86,4
	Spandau Hbf.-Wittenberge	115,0	D 16	80	86,3
	Hannover Hbf.-Minden (Westf.) Hbf.	64,4	D 123*	45	85,9
	Wittenberge-Hamburg Hbf.	160,0	D 8*	112	85,7
	Spandau Hbf.-Wittenberge	115,0	D 3 D 4 D 61	81	85,2
	Hannover Hbf.-Berlin Zoolog. Garten	254,1	D 15*	179	85,2
	Wittenberge-Hagenow Land	65,2	D 6	46	85,0
	Leipzig Hbf.-Berlin Anh. Bf.	164,4	D 227* D 225	116	85,0

Züge mit nur I. und II. Klasse sind durch * kenntlich gemacht.

schnellste Zugfahrt der Vorkriegszeit leistete hiernach der D 8 Berlin-Köln, der zwischen Hannover Hbf. und (Westf.) Hbf. eine Fahrgeschwindigkeit von 89,9 km/Std. erreichte. Die beste gegenwärtige Zugfahrt bleibt hinter ihm um 6,4 km/Std. zurück. Bemerkenswert ist, daß die Berlin-Hamburg, die man häufig als die schnellsten deutschen Züge ansieht, in beiden Jahren nicht den ersten Platz einnehmen.

Unübersehbar stehen hinter dem letzten Friedensfahrplan die Fahrleistungen auf der Strecke München-Nürnberg

(39,9 km, 31 Minuten Fahrzeit) 77,2 km/Std., D 83 auf der Strecke Buchloe-München (68 km, 53 Minuten Fahrzeit) 77 km/Std.

Im Bezirk der Reichsbahndirektion Karlsruhe nehmen heute wie in der Vorkriegszeit drei Zugfahrten der Strecke Freiburg i. B.-Offenburg den ersten Platz ein. Während diese Züge (D 85, D 95, D 107) im Jahre 1914 bei je 45 Minuten Fahrzeit 83,9 km/Std. erreichten, entwickeln gegenwärtig die Züge FD 163, D 1 und D 173 bei je 50 Minuten Fahrzeit 75,4 km/Std.
Dr. S. v. Jezewski.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Donau-Save-Adria Eisenbahngesellschaft. Amtsdienst der an der Linie Budapest-Murakeresztur L.G. Station Fonyód ist ab 1. Mai von den Kgl. ung. Eisenbahnen auf die Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft übertragen.

Wiedereröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Mit der Ausgabe des Sommerfahrplanes am 15. Mai 1926 halten auf der Strecke Dresden-Mitwitz dem 1. März 1924 eingezogenen Haltepunkte Unterbach an der Schmalspurlinie Taubenheim-Dürrenhennersdorf wieder die Personenzüge nach Bedarf.

Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Hannover. Am 15. Mai 1926 wird die zwischen den Stationen Edemissen und Peine links der Bahnstrecke Plockhorst-Peine gelegene Station Stederdorf (Kr. Peine), die bisher dem Personen- und Wagenladungsverkehr diente, auch für die Abfertigung von Gepäck und Stückgütern eröffnet.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 75 vom 8. Mai 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Vereinswagenübereinkommen (VWÜ); Berichtigung des Anhangs II.

Amtliche Bekanntmachungen.

Änderungen von Stationsnamen.

Stationsbezeichnung „Stahnsdorf“ wird mit sofortiger Gültigkeit „Stahnsdorf Reichsbahn“ umgeändert. (508)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

die bisher dem Personen- und Wagenladungsverkehr diente, auch für die Abfertigung von Gepäck und Stückgütern eröffnet. (479)

Hannover, im Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 6. Mai 1926 wird in dem Ausnahmetarif 1h ein Frachtsatz von 33 Pfg. für 100 kg von Altenau nach Polling nachgetragen. (477)
Berlin, den 3. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 wird im Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) eine Anzahl von Versandstationen nachgetragen. (486)
Berlin, den 5. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Wirkung vom 25. Mai 1926 wird der Ausnahmetarif 16 (Kohl) aufgehoben. (487)

Berlin, den 6. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektion Berlin. Mit der Station Stederdorf (Kr. Peine) für den Gepäck- und Stückgutverkehr.

Am 15. Mai 1926 wird die zwischen den Stationen Edemissen und Peine links der Bahnstrecke Plockhorst-Peine gelegene Station Stederdorf (Kr. Peine),

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4 a).**

Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 werden im Abschnitt „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ die Unterabschnitte 2 und 33 geändert und ergänzt. Näheres enthält die am 10. Mai 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (484)

Berlin, den 5. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 wird die Station Karlsruhe Hbf. als Versandstation in den Ausnahmetarif 8 a einbezogen. (488)

Berlin, den 5. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Tfv. 4 a. Reichsbahn-Gütertarif,
Heft C I b.**

Tfv. 502. Reichsbahn-Tiertarif, Teil II.
Die neben der Fracht für Magerviehhof für die Benutzung der Anschlußgleise der Zentrale für Viehverwertung zur Erhebung gelangende, aus der Vorkriegszeit übernommene Zuschlagsfracht wird infolge der geänderten Verhältnisse mit Wirkung vom 15. Juli 1926 an um 50 % erhöht. (509)

Berlin, den 6. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 wird im Ausnahmetarif 1 h ein Stationsfrachtsatz von Altenau nach Polling nachgetragen. (494)

Berlin, den 6. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 13. Mai 1926 tritt der Ausnahmetarif 112 für Rundhölzer zur Verwendung im Bergbaubetriebe von Eggesin nach Stationen des rheinisch-westfälischen Kohlenreviers in Kraft. (504)

Berlin, den 8. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I,
Tfv. 501.**

Mit Wirkung vom 1. Juni 1926 treten folgende Änderungen in Kraft:

1. In der Allgemeinen Ausführungsbestimmung zu § 4 EVO. (Züge) — Seite 4 des Tarifs — wird der zweite Satz neu gefaßt.
2. In den Allgemeinen Tarifvorschriften wird auf Seite 16 ein besonderer Abschnitt V über die Beförderung von lebenden Tieren in Sonderzügen nachgetragen.

Der jetzige Abschnitt V erhält die Nummer VI. (506)

Berlin, den 8. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 13. Mai 1926 wird der Ausnahmetarif 111 für geschlämmtes Kaolin im Falle der Ausfuhr nach außerdeutschen Ländern über Seehäfen und über die trockene Grenze eingeführt. (507)

Berlin, den 8. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A, Tfv. 2.

Mit Wirkung vom 1. Juni 1926 wird die besondere Ausführungsbestimmung zu § 4 EVO. (Züge) auf Seite 12 des Heftes A gestrichen. Die Bestimmungen über die Beförderung von Gütern in Sonderzügen werden zum gleichen Zeitpunkt in die Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I B, in einem neuen Abschnitt V als § 58 aufgenommen. (502)

Berlin, den 8. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarif) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 6. Mai 1926 tritt der Ausnahmetarif 109 für Melasse zur Entzuckerung in Kraft. (480)

Berlin, den 4. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 12. Mai 1926: Änderungen und Ergänzungen in den Ausnahmetarifen 35, 35 a und 38.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 7. Mai 1926. (495)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

**Deutsch - schwedisch - norwegischer und
deutsch - dänischer Verbands-Gütertarif,
Teil II.**

Ab 18. 6. 1926 wird im Ausnahmetarif 2 bzw. 4 die bisher bei Anwendung der Nebenklassen A 5 und A 10 und bei Beförderung in gedeckten Wagen gewährte Vergünstigung — Fortfall des 5prozentigen Zuschlages — auf die Nebenkategorie A 5 beschränkt.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 8. Mai 1926. (499)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Altona, Brake (Oldenburg), Bremen, Bremerhaven, Hamburg Hbf., Harburg Hbf., Harburg U. E., Nordenham und Wesermünde andererseits.

Die Ziffern 6 und 7 der durch Tarif- und Verkehrsanzeiger, Berlin unter lfd. Nr. 476/1925 veröffentlichten Verfügung sind ergänzt bzw. neu gefaßt worden.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 6. Mai 1926. (491)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 12. Mai 1926: Ergänzung des Warenverzeichnisses des Ausnahmetarifs 60.

Näheres durch Reichstarifanzeiger.
Altona, den 5. Mai 1926. (492)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

Ostdeutscher-Bayerischer Gütertarif.

Ab 15. Mai 1926 ist die Station Nierstried auf Seite 51 zu ergänzen. Entfernungen = Wörth (Isar) + 4 km.

München, den 5. Mai 1926. (489)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. N.

Der 10-t-Frachtsatz für „Asbest“ in Abt. XXXVII des Tarifs für die Verkehrsbeziehung Hamburg Hbf. — Helmsburg — Salzburg Ort und Umland wird von 244 auf 344 Reichspfennig richtiggestellt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 6. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seestationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926. Bezeichnung der nachstehend genannten Stationen wie folgt zu ändern:

Beregszás in Berehovo,
Bratislava Filiálka in Bratislava f.
Bratislava-Petržalka in Petržalka
Bratislava-Petržalka štátna hranica (smer k Oroszvár) in Petržalka hranica (smer Oroszvár),

Břežnice v Čechách in Břežnice,
Bzenec město in Bzenec,
Čaña štátna hranica in Kehnec hranica,

Činadiovo in Činadiv,

Čorný Arduv in Černý Arduv,

Čorný Arduv štátní hranice in Arduv štátní hranice,

Dubnica in Dubnica nad Váhom,

Galanda in Galanta,

Hnúšťa-Likier in Hnúšťa,

Hnúštiarská magnetitová továrna in Hnúšťa,

Hnúšťanská magnetitka in Hnúšťa,

Holíč na Slovensku in Holíč pri Bratislave,

Horáždovice město in Horáždovice,

Hronská Breznica in Hronská B.

Kerestur-Apaj in Kerestur,

Kisucké Nové Mesto in Kysucké Mesto,

Kostolany nad Hernádom in Kostolany nad Hernádom,

Kráľova Lehôta in Kráľova Lehôta,

Kráľův Dvůr u Berouna in Kráľův Dvůr,

Lietava-Lúčka in Lietavská Lúčka,

Margecany in Margitany,

Michal'ovce in Michalovce,

Nádas-Smolence in Smolence,

Nemecký Dióseg in Diósek,

Nové Komárno in Komárno,

Nové Komárno štátna hranica in Nové Komárno štátna hranica,

Parkán-Nána in Parkan,

Púchov-Kočkovce in Púchov nad Radvaň,

Radvaň in Radvaň nad Hronom.

Rájec nad Svitavou in Rájec-Jehlová,

Rakovo-Přibovce in Rakovo-Přibovce,

Rokosov in Rokosov,

Rožnava in Rožnava,

Salanc in Salanc,

Sekule-Burský Svätý Jur in Borský Sv. Jur,

Sereď in Sereď,

Svaljava-Nelipino in Svalava,

Štefanská Huta in Kluknava,

Teplá-Trenčianske Teplice in Teplá,

Teplá,

Tisauilak in Výlok,

Trnava na Slovensku in Trnava,

Turčok in Turček,

Uhorská Ves u Moravy in Uhorská Ves,

Valašské Meziříčí in Krásno nad Ohří,

Valašské Meziříčí odbočka in Meziříčí,

Velká Bytča-Predmier in Velká Bytča,

Velké Bošany in Bošany,

Volosjanka in Volosjanka,

Zvolenská železiareň in Pustý Vrch,

Dresden, am 5. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

tsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten) Heft 11
Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 sind auf S. 194/195 und 200/201 folgende Angaben und Frachtsätze, die bis auf Widerruf
stens bis 31. Dezember 1926 gelten, nachzutragen:

			1		2		4		5		6		8		10	
Hřiv Dvůr	P	I	9	144	9	160	5	392	9	160	5	384	5	376	9	144
		II	Hst	758	Hst	758	Zl	1094	Hst	758	Zl	1094	Zl	1094	Hst	758
			Mm		Mm		Hi		Mm		Hi		Hi		Mm	
ě Kladno	Ps	I	9	144	9	160	5	392	9	160	5	384	5	376	9	144
		II	Hst	724	Hst	724	Zl	1060	Hst	724	Zl	1060	Zl	1060	Hst	724
			Mm		Mm		Hi		Mm		Hi		Hi		Mm	

			11		12		14		18		19		20		21	
řv Dvůr	P	I	9	152	5	384	5	376	9	168	5	376	5	376	9	152
		II	Hst	758	Zl	1086	Zl	1094	Hst	758	Zl	1094	Zl	1086	Hst	758
			Mm		Hi		Hi		Mm		Hi		Hi		Mm	
ě Kladno	Ps	I	9	152	5	384	5	376	9	168	5	376	5	376	9	152
		II	Hst	724	Zl	1052	Zl	1060	Hst	724	Zl	1060	Zl	1052	Hst	724
			Mm		Hi		Hi		Mm		Hi		Hi		Mm	

Unter lfd. Nr. 632 des TAV 1923 ist B.x. 4 in B.x. 3 zu ändern.

(497)

Dresden, am 7. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen

tsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten), Heft 11,
5 — Tfv. 475. Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von west- und mitteldeutschen Gewinnungs-
stätten), Heft 12 — Bk. 4 —

Mit Gültigkeit vom 1. Mai 1926 sind in den Tarifheften und in den Nachträgen I die Bezeichnungen der nachstehenden
tionen wie folgt zu ändern:

Bisherige Bezeichnung:	Neue Bezeichnung:	Bisherige Bezeichnung:	Neue Bezeichnung:
ur	Dolní Bar	Michalovce	Michalovce
s	Bajč	Muzsla	Mužla
ovce pri Trenčine	Bánovce nad Bebravou	Nagylég	Veľký Lég
gsás	Berehovo	Nagymegyer	Veľký Meder
islava dunajské nábrežie	Bratislava prístav	Nemecký Dióseg	Diosek
islava Filiálka	Bratislava filiálka	Nové Kormárno	Komárno
islava-Petržalka	Petržalka	Nové Komárno štátna hranica	Komárno štátna hranica
islava-Petržalka štátna hranica (smer ke Kittsee)	Petržalka štátna hranica (smer Kittsee)	Opačka	Opatská
islava-Petržalka štátna hranica (smer k Oroszvár)	Petržalka štátna hranica (smer Oroszvár)	Órszájfalú	Nová Stráž
nic v Čechách	Březnice	Parkán-Nána	Parkan
ský Svätý Mikuláš	Borský Sv. Mikuláš	Púchov-Kočkovce	Púchov nad Váhom
ie mesto	Bzenec	Radvanice-Prosenice	Prosenice-Radvanice
lókózaranyos	Zlatna na Ostrove	Rájec nad Svitavou	Rájec-Jestřebí
štátna hranica	Kehrec štátna hranica	Rajec na Slovensku	Rajec
ys	Čeklís	Rožnava	Rožnava
nyj Arduv	Černý Arduv	Rožnava banské závody	Rožnava baňa
nyj Arduv štátní hranice	Černý Arduv štátní hranice	Senica na Slovensku	Senica nad Myjavou
kovce	Diakovce	Senice na Moravě	Senice na Hané
őfőrgépatony	Orechová Potoň	Sereď	Sereď
stál-Alsónyársd	Horní Štál	Siač	Rimavská Seč
unda	Galanta	Slatina u Brna	Slatina
eny	Hetín	Somorový-Lovásovce	Lovasovce
šta-Likier	Hnúšťa	Stára Ďala-Bagota	Stará Ďala
ě na Slovensku	Holíč pri Morave	Šala nad Váhom	Šal'a
izdovce mesto	Horažďovice	Šamorín	Šamorín
oné	Istebné nad Oravou	Taň-Zemianská Oča	Hodžovo
olany	Veľké Kostolany	Tarošked	Tardošked
řv Dvůr u Berouna	Kráľův Dvůr	Teplá-Podhradie	Považská Teplá
ná Hora mesto	Kutná Hora	Teplá-Trenčianske Teplice	Trenčianska Teplá
ie Rovné	Lednické Rovne	Trenčín Dolné Mesto	Trenčín predmestie
icartovce štátna hranica	Linhartovce štátna hranica	Trnava na Slovensku	Trnava
ik-Chrenovec	Chrenovec	Údvard	Dvory nad Žitavou
any nad Nitrou	Ludanice	Uhorská Ves u Moravy	Uhorská Ves
š Brestovany - Horné	Brestovany	Úsor	Úzor
ovčice		Valašské Meziříčí	Krásno nad Bečvou
geany	Margitany	Valašské Meziříčí odbočka	Valašské Meziříčí
		Vel'ká Bytča-Predmier	Vel'ká Eytča
		Vel'ké Šarluhy	Tekovské Šarluhy

(505)

Dresden, im Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4a).

it Gültigkeit vom 5. Mai 1926 wird
Abschnitt „84 a. Rhein-Sieg-Eisen-
“ geändert. Näheres enthält die am
Mai 1926 erscheinende Nummer des
ifanzeigers. (483)

Berlin, den 1. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C III**
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. Mai 1926 tritt
der Ausnahmetarif 110 für Papier, wie
in Tarifklasse B der Gütereinteilung
des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs
Teil I B genannt, in Kraft. (485)

Berlin, den 5. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 4.**

Mit Gültigkeit vom 16. Mai 1926 wird
in das Warenverzeichnis des genannten
Tarifs: „Bauplatten aus Zement, Säge-
spänen und Kalk hergestellt“ aufgenom-
men. Näheres durch Reichsbahntarif-
anzeiger.

Altona, den 8. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

(500)

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 502.

Mit Wirkung vom 1. Juni 1926 wird die besondere Ausführungsbestimmung zu § 4 EVO. (Züge) auf Seite 6 des Tarifs gestrichen. Die Bestimmungen über die Beförderung von lebenden Tieren in Sonderzügen werden zum gleichen Zeitpunkt in einem neuen Abschnitt V als § 30 der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, aufgenommen.

Berlin, den 8. Mai 1926. (503)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Direkter Tarif für den Verkehr zwischen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland durch das von Deutschland an Polen abgetretene Gebiet sowie durch das Gebiet der Freien Stadt Danzig.

Abteilung B. Beförderung von Gütern, lebenden Tieren und Leichen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 erscheint der Nachtrag II. Er enthält die seit Erscheinen des Nachtrages I erforderlich gewordenen Veränderungen und Ergänzungen. (510)

Frankfurt (Oder), den 7. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

Bayerisch-Pfälzischer, Bayerisch-Württembergischer, Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 15. Mai 1926 wird die Station Niederviehbach in die Entfernungstafeln I der oben bezeichneten Tarife einbezogen. Näheren Aufschluß geben die beteiligten Abfertigungsstellen. (478)

München, 26. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Nordisch-italienischer Güterverkehr über Deutschland - Schweiz und Deutschland - Österreich.

Direkter Tarif vom 1. April 1926.

Auf Seite 81 des Tarifs ist die nach den Frachtsätzen für Padova-Brennero stehende, mit 972 beginnende und mit 526 endende Reihe von Frachtsätzen zu streichen.

München, den 7. Mai 1926. (498)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 197 Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 13. Mai 1926 sind auf Seiten 6 und 7 nachzutragen unter 1. Moskau-Weißrussisch-Baltische Bahn: Krupki, Minsk, Orel Stadt, Brjansk Stadt;

8. Danz. Eisenbahn:

Rostow/Don, Rostow/Don Stadt;

13. Nordeisenbahn:

Wologda Stadt.

Königsberg, Pr., den 6. Mai 1926. (493)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion.

4. Personen- und Güterverkehr.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I (Tfv. 600). Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A (Tfv. 1a). Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B (Tfv. 1b).

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 treten in Kraft:

a) Nachtrag IV zum Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif,

Teil I, vom 1. August 1925. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung, Änderung der Anlagen und Berichtigungen.

b) Nachtrag I zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, gültig vom 15. März 1926. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung und der Anlagen.

c) Nachtrag III zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B, gültig vom 1. August 1925. Er enthält Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Tarifvorschriften, der Gütereinteilung, des Nebengebührentarifs, der Erläuterungen und des Sachverzeichnisses sowie Berichtigungen.

Tariferhöhungen oder sonstige Erschwerungen der Beförderungsbedingungen treten gemäß § 6 (5) EVO, am 1. August 1926 in Kraft, mit Ausnahme der Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Ausführungsbestimmung des Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarifs, Teil I, zu § 40 der Eisenbahn-Verkehrsordnung, für die die verkürzte Veröffentlichungsfrist auf Grund der vorübergehenden Änderung des § 6 der Eisenbahn-Verkehrsordnung (RGBl. 1914, S. 455) genehmigt ist (vgl. unsere Bekanntmachung vom 29. April 1926).

Nähere Auskünfte erteilen die Tarif- und Verkehrsbüros der Deutschen Eisenbahnverwaltungen.

Die Nachträge können von den Deutschen Eisenbahnverwaltungen, in Berlin von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Bahnhof Alexanderplatz, käuflich bezogen werden.

Berlin, den 30. April 1926. (481)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

5. Personen- und Gepäckverkehr.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I.

Mit Gültigkeit vom 15. Mai 1926 erhält in der Anlage II B zu vorgenanntem Tarif im Abschnitt „Nach und von Berliner Vororten“ der erste Satz des Abs. e) folgende Fassung:

„Unverpackte einsitzige Zweiräder — ausgenommen Kraftfahrräder und Fahrräder mit aufgebautem Hilfsmotor — werden im Verkehr zwischen Fern- und Vorortstationen auch gegen Lösung von Fahrradkarten zu den in der allg. Ausf.-Best. 7 zu § 32 angegebenen Sätzen abgefertigt.“

Berlin, den 6. Mai 1926. (501)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I.

Am 1. Juni 1926 treten nachfolgende Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Ausführungsbestimmungen des vorgenannten Tarifs zur Eisenbahn-Verkehrsordnung in Kraft:

1. Absatz 2 der Ausführungsbestimmung 2 zu § 40 erhält folgende Fassung:

„Die im § 40 (2) erwähnten Angaben auf den Anschriften der Frachstücke müssen auch auf der Expreßgütkarte vermerkt sein. Außerdem hat der Ab-

sender auf ihr den Inhalt der Sendung anzugeben. Im Falle einer unrichtigen Inhaltsangabe sind die Bestimmungen für Güter (Abschnitt VIII EVO.) zuwenden. Auf eine Expreßgüterkarte können bis zu 5 Stücke aufgelegt werden.“

2. Ausführungsbestimmung 7 zu EVO. erhält folgenden Zusatz:

„Für die in der Anlage VI genannten sperrigen Güter wird der Frachrechnung das Doppelte und auf 10 kg aufgerundete Gewicht zugerechnet. Wird sperriges und sperriges Expreßgut mit derselben Expreßgütkarte aufgeliefert, so wird die ganze Sendung als sperrig behandelt.“

3. Die Ausführungsbestimmung § 40 EVO. erhält folgenden Wortlaut:

„Die Mindestfracht beträgt bei gewöhnlichem Expreßgut 0,40 RM bei sperrigem Expreßgut 0,80 RM.“

4. Abschnitt b) der Ausführungsbestimmung 11 zu § 40 EVO. wird gestrichen. Die Absätze c) — e) erhalten die Bezeichnung b) — d).

5. Der Abschnitt d) (neu c) der Ausführungsbestimmung 11 zu § 40 erhält folgenden Wortlaut:

„Als Mindestfracht wird die Mindestfracht für gewöhnliches Expreßgut erhoben.“

Folgende neue Anlage ist als Anlage VI aufzunehmen:

Anlage VI.

(Ausf.-Best. 7 zu § 40 EVO.)

Verzeichnis der sperrigen Expreßgüter.

1. Badewannen aus Zink oder zinktem Eisenblech, ausgenommen ineinandergesetzt.
2. Blumen, Gesträucher und Pflanzen in Körben, Kisten oder Kübeln, genommen Pflanzen mit Erdballen.
3. Bühneneinrichtungen.
4. Fahrzeuge, folgende: Boote, ausgenommen zerlegte Boote, Fahrräder, Fahrradrahmen, Kinderwagen und Kinderwagen, ausgenommen zusammengeklappte.
5. Federn, folgende: Daunen, Flaumfedern und Federn.
6. Gestelle aus Holz oder Metall, genommen zusammengeklappte.
7. Packmittel, neue und gebrauchte, folgende: Harasse, Kisten, Käfige, Korb, Körbe, Steigen und Versen, ausgenommen ineinandergesetzt oder zerlegte.
8. Hüte, auch Hutformen, Gehstumpfen und Mützen, ausgenommen in verschnürten Ballen oder Kisten.
9. Korbwaren, ausgenommen in verpackte oder ineinandergesetzt oder zusammengeklappte.
10. Sessel und Stühle, ausgenommen zusammengeklappte.

Die vorstehenden Änderungen und Ergänzungen werden durch den Nachtrag IV zum Tarif durchgeführt.

Die Tarifänderungen und Ergänzungen sowie die verkürzte Veröffentlichungsfrist sind gemäß § 2 der Eisenbahn-Verkehrsordnung bzw. auf Grund der vorübergehenden Änderung des § 6 der Eisenbahn-Verkehrsordnung (RGBl. S. 455) genehmigt.

Berlin, den 29. April 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Berlin.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 20.

Berlin, den 20. Mai 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Polizeistunde und Bahnhofwirtschaft.
Organisation, Betrieb und Wirtschaft.
Erstes Urteil des Reichsbahngerichts.
Ist die Eisenbahn für Schmerzensgeld?
Reichsamt für Landesaufnahme.
Eisenbahn und Wirtschaft.
Verzeichnis der bestehenden deutschen
Eisenbahn-Umschlagstarife.
Eisenbahnen.
Deutschland: Neue Frachtbrief-
formulare. — Die Deutsche Reichs-
bahn-Gesellschaft im April 1926. —
Braunschweigische Landes-Eisen-
bahn-Gesellschaft. — Paßerleichter-
ungen zwischen Deutschland und
Frankreich. — Dritte Wiedersehens-
feier der Kriegsteilnehmer. — Artur
Körner.

Österreich: Wirtschaftliche Lage
der Österreichischen Bundesbahnen.

— Sommerverkehr auf den Österrei-
chischen Bundesbahnen. — Eröff-
nung der Zugspitzbahn. — Raxbahn.
Übrige europäische Länder:
Zuggeschwindigkeit auf der dani-
schen Staatsbahn. — Arbeitszeit bei
der norwegischen Staatsbahn. —
Schwellentränkverfahren bei der
norwegischen Staatsbahn. — Die
günstige Entwicklung der russischen
Handelsbilanz im Jahre 1926. — Ver-
besserungen im Schnellzugverkehr
zwischen der Tschechoslowakei und
Österreich. — Tschechoslowakische
Zollabfertigungsgebühr im Gepäck-
und Expressgutverkehr. — Neuorga-
nisation des ärztlichen Dienstes bei
den tschechoslowakischen Staats-
bahnen. — Nordböhmisches Reichs-
deutsches Kartell im Kohlenhandel.
— Salzeisenbahnen in der Marmar-
rosch. — Rechnungen der vom Staate
verwalteten Privatbahnen in Ru-
manien. — Personal der französi-
schen Nordbahn. — Französische
Binnenschifffahrt im Jahre 1925. —

Untergrundbahn von Madrid. — Be-
schleunigter Verkehr London-Fest-
land. — Fährbootverkehr Harwich-
Zeebrügge. — Sir Bradford Leslie†
Fremde Erdteile: Hulan-Hailun-
Eisenbahn in der Mandchurei. —
Japanische Staatseisenbahnen im
Rechnungsjahr 1923/24. — Gleis-
bremsen in Amerika. — Eisenbahn-
unfälle in den Vereinigten Staaten
im Jahre 1925. — Fährverkehr
zwischen New York und New Jersey.
— Chicago und seine Eisenbahnen.
— Gleise, die in beiden Richtungen
befahren werden.

Internationaler Verkehr.
Wasserverkehr.
Allgemeines.
Rechtspflege.
Bücherschau.
Untersuchungsführung.
Amtliche Bekanntmachungen.

Polizeistunde und Bahnhofwirtschaft.

Von Reichsbahnassessor Dr. Georg Kröner, Nürnberg.

Zunächst erhebt sich die Frage: Unterliegen die Bahnhof-
wirtschaften überhaupt den Vorschriften über Polizeistunde?
Zur Prüfung dieser Frage maßgebenden Vorschriften, näm-
lich § 365 RStGB., die bayer. VO. betr. die Polizeistunde vom
1. August 1921 (GVBl. 1921, S. 408) sowie die Bekanntmachung
des bayerischen Staats-Anzeiger 1921 Nr. 202 und 1924 Nr. 134,
wonach die Bahnhofwirtschaften nicht. § 365 RStGB. sagt
„Wer in einer Schankstube oder in einem öffentlichen Ver-
gnügungsorte über die gebotene Polizeistunde hinaus ver-
weilt . . .“ und die bayerische VO. über die Polizeistunde be-
stimmte: „ . . . von Eintritt der Polizeistunde bis 6 Uhr morgens
sind Gäste in Schankstuben und an öffentlichen Vergnügungs-
orten nicht verweilen . . .“. Ähnlich sprechen sich auch die
Länderverordnungen über Polizeistunde aus, so daß das
Ergebnis, zu dem wir im folgenden für Bayern kommen, allge-
meine Gültigkeit für die Deutsche Reichsbahn haben dürfte. Ob
den Bahnhofwirtschaften den Vorschriften über die Polizeistunde
unterliegen, hängt lediglich davon ab, ob sie zu den Schank-
stuben gehören oder zu den öffentlichen Vergnügungsorten.
Nach der Anschauung, daß sie zu den öffentlichen Ver-
gnügungsorten zählen, hat bis heute in Theorie und Praxis noch
kein Vertreter gefunden, so daß es hier einer weiteren Unter-
suchung nicht bedarf. Dagegen ist die Frage, ob die Bahnhof-
wirtschaften nicht Schankräume im Sinne des Gesetzes sind,
unbeantwortet. Einigkeit besteht nur darüber, daß
Gäste, die Bahnhofwirtschaften zwecks Einnahme einer Er-
frischung aufsuchen, nicht an die Einhaltung der Polizeistunde

gebunden sind, und daß der Wirt, der solchen Gästen nach der
örtlichen Polizeistunde Erfrischungen verabreicht und ihr Ver-
weilen in der Bahnhofwirtschaft duldet, sich nicht strafbar
macht. Insoweit wird die Bahnhofwirtschaft unbestritten als ein
Teil des Eisenbahnbetriebes betrachtet, dessen Regelung einzig
durch die Eisenbahn selbst erfolgt. Wenn nun auch die Bahn-
hofwirtschaften der Befriedigung von Bedürfnissen der Reisen-
den dienen, so zählen sie doch auch Ortseinwohner, also Nicht-
reisende, je nach den örtlichen Verhältnissen in mehr oder
weniger großem Umfange zu ihren Gästen. Dieser Umstand, der
sich nie vermeiden lassen wird, bereitet sowohl in rechtlicher
wie in tatsächlicher Hinsicht ziemliche Schwierigkeiten und
führt dazu, daß verschiedene Gerichte die Bahnhofwirtschaften
insoweit als Schankstuben betrachten, als sie nichtreisende
Gäste bewirten. Diesen Standpunkt vertraten vor allem das
RG. in seiner Entscheidung Bd. 37, S. 260, das KG. in Goltd. A.,
Bd. 39, S. 353, und das OLG. München St. 5, 86. Der in diesen
Urteilen vertretenen Anschauung ist mit weit besserer Begrün-
dung in dem Urteil des OLG. zu Celle vom 19. September 1904
und in dem Urteil des OLG. Jena vom 29. Juli 1905 entgegen-
getreten, und die Annahme, daß die Bahnhofwirtschaft für Nicht-
reisende eine Schankstube sei, entschieden abgelehnt worden.
In klarer Erkenntnis des Wesens und des Zwecks der Bahnhof-
wirtschaften führte hierbei das OLG. Celle aus:

„Die zum Restaurationsbetrieb benutzten Räume der Bahn-
höfe sind als Teile der gesamten Eisenbahnunternehmung vor-
nehmlich für den Verkehr des reisenden Publikums bestimmt,
sie sollen dazu dienen, den Reisenden während ihres Aufent-

halts auf den Stationen Erfrischungen, Speisen und Getränke zu bieten, kurz das Reisen angenehmer und bequemer zu gestalten. Diesem hauptsächlich und ursprünglich einzigen Zwecke der Bahnhofrestauration gegenüber kann es nicht wesentlich in Betracht kommen, daß die Gelegenheit zum Genuß von Speisen und Getränken auch von Nichtreisenden benutzt werden kann, mögen sie in der Begleitung von Reisenden oder auch allein dorthin gekommen sein.

Es ist Sache der Eisenbahnverwaltung, durch geeignete Anordnungen etwaigen Unzuträglichkeiten und Mißbräuchen entgegenzutreten. Die Unterscheidung, welche das Kammergericht in dem Urteile vom 1. Oktober 1901 (Johow XII S. 183) zwischen Reisenden und anderen Gästen der Bahnhofswirtschaft gemacht hat, ist danach nicht zu halten, sie ist auch im praktischen Verkehr gar nicht durchzuführen, eben weil sich jeder Ankömmling der Feststellung, ob er Reisender sei oder nicht, auf das leichteste entziehen kann. Liegt somit das Schwergewicht der Frage, ob eine Bahnhofrestauration den Schankstuben im Sinne des § 365 StGB. gleichzustellen sei, nicht darin, daß sie auch von Nichtreisenden benützt werden kann, sondern darin, daß sie bestimmt ist, dem reisenden Publikum zu dienen, so muß man zur Verneinung dieser Frage gelangen; denn eine Schankstube im Sinne des § 365 a. a. O. ist nur da vorhanden, wo ein unbegrenzter Kreis von Personen als Gast verkehrt, nicht aber da, wo der Zweckbestimmung des Lokals zufolge nur ein bestimmter Kreis von Personen (wie hier das reisende Publikum) als Gast verkehren soll.“ Auf ähnliche Gründe stützte das OLG. Jena seine verneinende Entscheidung; es führt u. a. aus: „Der erkennende Senat hat sich dahin entschieden, die Anwendbarkeit der Vorschrift des § 365 Abs. 2 StGB. auf Bahnhofrestaurationen zu verneinen. Er versteht unter Schankstuben Räume, in denen das Gewerbe der Schankwirtschaft betrieben wird, und sieht die Wartesäle der Bahnhöfe nicht als solche Räume an. Zu dieser Auffassung führten ihn die gleichen Erwägungen, die in der Entscheidung vom 13. September 1904 angestellt sind, daß nämlich die Bahnhofrestaurationen, selbst wenn sie von Nichtreisenden mit aufgesucht werden, doch ihrem Wesen und Zweck nach einen von dem Gewerbebetrieb der Eisenbahnunternehmungen unlöslichen Teil bilden und daß es ein praktisch brauchbares sicheres Unterscheidungsmerkmal für Reisende und Nichtreisende nicht gibt, wenn man nicht etwa durch Anordnung des Fahrkartenvorweises dem Verkehr geradezu unerträgliche Fesseln anlegen wollte.“

Daß aber auch die Pflicht, die Fahrkarten vorzuzeigen, eine brauchbare Möglichkeit zur Unterscheidung der Reisenden von den Nichtreisenden nicht bietet, haben die tatsächlichen Verhältnisse bewiesen. Will man das Recht, den Wartesaal nach Eintritt der örtlichen Polizeistunde betreten, von dem Vorzeigen einer Fahrkarte abhängig machen, so bedeutet das eine große Unbilligkeit. Der Mann, der seine Frau, der Vater, der seine Tochter zu einem Nachtzug an die Bahn begleitet, darf mit den Reisenden den Wartesaal nicht betreten, weil er selbst keine Fahrkarte hat. Wer einen Bekannten oder Verwandten abholen will, darf selbst bei größerer Verspätung des Zuges nach Eintritt der örtlichen Polizeistunde die Bahnhofswirtschaft nicht aufsuchen. Dagegen kann jeder Reisende mehrere Nächte vor seiner wirklichen Abreise durchziehen, weil er mit der gelösten Fahrkarte infolge deren viertägigen Gültigkeit noch am vierten Tage abfahren kann. Schon aus diesen kurzen Beispielen ersieht man, daß eine Scheidung der Gäste einer Bahnhofswirtschaft in solche, die berechtigt sind, über die örtliche Polizeistunde hinaus dort zu verweilen und in solche die hierzu nicht berechtigt sind, sehr schwer, wenn nicht unmöglich ist. Es läßt sich daher auch mit der früheren E. d. RG. in Bd. 37 S. 260, die, wie wir noch sehen werden, durch eine kürzlich ergangene gegenteilige E. überholt sein dürfte, praktisch nichts anfangen. Das RG. sagte damals: „Wird aber der Betrieb einer Bahnhofswirtschaft, wie im gegenwärtigen Falle, über diese Grenze (Bedürfnisse des Eisenbahnverkehrs) hinaus dahin ausgedehnt, daß auch das sonstige Publikum, welches nicht

zu den Reisenden gehört, daselbst Gelegenheit erhält, bei zu Zechen, so nimmt damit und insoweit die Bahnhofswirtschaft die Eigenschaft einer allgemeinen Schankwirtschaft an, wie jede andere dieser Art an.“

Im allgemeinen pflegt man bei rechtlichen Begriffsbestimmungen nach den ausschlaggebenden Merkmalen, den überwiegenden Zweckbestimmungen zu verfahren und die Haupteigenschaft für das Ganze bestimmen zu lassen. Es läßt sich aber nicht streiten, daß jede Bahnhofswirtschaft in erster Linie und mindestens 90 % den Bedürfnissen der Reisenden dienen muß; diese Tatsache muß für die Begriffsbestimmung der Bahnhofswirtschaft ausschlaggebend sein. Es geht nicht an, die Bahnhofswirtschaft zu 90 % nicht als Schankstube und etwa zu 10 % als Schankstube zu bezeichnen. Entweder ist sie überhaupt Schankstube oder sie ist keine. Dieses Empfinden scheint bei der neuerlichen Entscheidung des RG. vom 3. April (abgedruckt im Archiv für Eisenbahnwesen 1925 S. 431) geherrscht zu haben, nach welcher der Angeklagte w. Offenhaltens von Verkaufsstellen von Bahnhofswirtschaft über die örtliche Ladenschlußstunde hinaus mit folgenden Gründen freigesprochen wurde: „... Der Gewerbebetrieb Eisenbahnunternehmungen umfaßt bei der Personenbeförderung auch alle diejenigen Einrichtungen, welche für den Bedarf der Reisenden, insbesondere ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln während der Zeit der Reise bestimmt sind. Die Verkaufsstellen sind innerhalb der Betriebsräume der Eisenbahnverwaltung durch eigene Angestellte tätig wird durch Pächter diese Tätigkeit ausüben läßt. ... Von scheidender Bedeutung ist in erster Linie der Zweck, welcher die Eisenbahnverwaltung mit der Errichtung derartiger Verkaufsstände innerhalb ihrer, dem Personenverkehr dienenden Betriebsräume verfolgt. Eine Veranstaltung, die nach Anordnung der Bahnverwaltung ausschließlich dazu dienen soll, nach der Verkehrsauffassung sich bestimmenden Bedürfnissen der Reisenden Rechnung zu tragen, wird allgemein als ein Teil des Gewerbebetriebes der Eisenbahnunternehmungen anzusehen und verliert ihre Eigenschaft als Hilfsbetrieb der Eisenbahn noch nicht durch die bloße Möglichkeit einer Benützung auch durch Nichtreisende. ... Wenn auch eine Benützung der Verkaufsstelle durch Nichtreisende möglich ist und tatsächlich erfolgt, so tritt eine derartige Benützung nach Feststellung des angefochtenen Urteils bei der örtlichen Polizei des Hauptbahnhofs und dem starken Reiseverkehr hinter die bestimmungsgemäßen Gebrauch durch die Reisenden zurück und stellen die Nichtreisenden nur einen geringen Bruchteil der Gesamtkäuferzahl dar. ... Der Zweck der ganzen Einrichtung, den Reisenden in einigen Fällen die Möglichkeit zu Einkäufen zu geben, schließt es auch aus, dem geklagten die Verpflichtung aufzuerlegen, bei jedem einzelnen Käufer zu prüfen, ob es sich um einen Einkauf für Reisezwecke handelt.“

Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß dieses Urteil des RG. von Voraussetzungen der Gewerbepolizei ausgeht, speziell gewerbepolizeiliche Vorschriften im Auge hat. Tritt dem bedeutet die Entscheidung eine so weitgehende Annäherung an die bisher sich nicht ganz durchsetzenden Urteile der OLG. Celle und Jena, daß man auch in der Frage der Polizeistunde bei Bahnhofswirtschaften einen Umschwung des RG. erwarten dürfte. Die Gründe, die die neue Entscheidung des RG. tragen lassen sich ohne irgendwelche Schwierigkeit auch auf das Gebiet der Bahnpolizei und der Polizeistunde übertragen. Lassen dann die Annahme einer Umstellung des RG. und Billigung der erwähnten Entscheidungen der OLG. Celle und Jena zu. Hier wie dort, auf dem Gebiete der Gewerbepolizei wie in der Frage der Polizeistunde, wird nicht mehr unterschieden zwischen Reisenden und Nichtreisenden, sondern

der Einrichtungen und die hauptsächlichste Art der Be-
g entscheidet für den Begriff der ganzen Einrichtung.
teil, das zunächst nur für Verkaufsstellen der Bahnhof-
kraft ergangen ist, hat damit Bedeutung darüber hinaus
Bahnhofswirtschaften selbst. Diese sind ja anerkannter-
soweit sie den Zwecken der Reisenden dienen, keine
stuben. Nachdem nun aber der ausschließliche Zweck
richtung von Bahnhofswirtschaften die Befriedigung der
nisse der Reisenden ist und auch in weit überwiegendem
nur dieser Zweck erfüllt wird, sind sie voll und ganz
Gewerbebetrieb der Eisenbahnen anzusehen und „ver-
diese Eigenschaft als Hilfsbetrieb der Eisenbahn noch
durch die bloße Möglichkeit einer Benutzung durch Nicht-
le“. Mit anderen Worten, die Eigenschaft einer Bahnhof-
kraft als Schankstube ist nach Maßgabe ihrer hauptsäch-
und überwiegenden Benützung insgesamt entweder zu be-
oder zu verneinen und da in Ortschaften mit ziemlichen
verkehr dieser den Ortsverkehr immer weit übertreffen
ist für die Bahnhofswirtschaften in derartigen Orten die
schaft als Schankstube überhaupt, auch hinsichtlich der
verkehrenden Nichtreisenden zu verneinen.

es Ergebnis bedeutet natürlich nicht, daß Nichtreisende
bahnhofswirtschaften unbeschränkt zechen können, da wohl
l, wo eine örtliche Polizeistunde besteht, diese von der
ahn übernommen und ihre Einhaltung gegenüber Nicht-
len mittels entsprechender Pachtbestimmungen und lau-
Überwachung durch die Bahnpolizei gesichert wird. Nur
se allein berechtigt und verpflichtet, die Einhaltung der
istunde in Bahnhofswirtschaften zu überwachen, die Orts-
ist hierzu nicht befugt. Dies ergibt sich daraus, daß die
he Reichsbahn und wie wir noch sehen werden, auch die
e Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gleich der Ortspolizei
nte staatshoheitliche Funktionen auszuüben hat, so vor-
als eine der wichtigsten die Bahnpolizei. Innerhalb der
en dieser stehen sich die Eisenbahnverwaltung und ihre
e Handhabung der Bahnpolizei zuständigen Organe der
polizei als koordinierte Organe gegenüber, und zwar mit
irkung, daß in diesem Umfange für die Eisenbahn orts-
tliche Anordnungen nicht verbindlich sind. Die Zug-
keit der Ortspolizeibehörde findet ihre Schranken an
umlich und sachlich begründeten Zuständigkeit der Bahn-
behörde. Nach § 75 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
für die Haupt- und Nebenbahnen Bayerns (GVBl. 1905,
) und ebenso nach § 75 der Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ng vom 4. November 1904 (RGBl. 1904, S. 387), umfaßt
er Amtsbereich der Bahnpolizeibeamten örtlich — ohne
icht auf den Wohnort oder Dienstbezirk — das gesamte
gebiet der Verwaltungen, bei denen sie beschäftigt werden,
sachlich die Maßnahmen, die zur Handhabung der für den
bahnbetrieb geltenden Polizeiverordnungen erforderlich
Örtlich gehören die Bahnhofswirtschaften wohl immer zum
gebiet, sachlich steht auch nach der Entscheidung des RG.
7 S. 260 ff., „soweit eine Bahnhofswirtschaft den Bedürf-
des Eisenbahnverkehrs, dem reisenden Publikum und den
gleichgestellten Personen dient, eine Eisenbahnbetriebs-
egenheit im Sinne des § 75 der BO. in Frage, deren aus-
blische Regelung auch soweit, als dabei polizeiliche Inter-
in Betracht kommen, der alleinigen sachlichen Zuständig-
der Eisenbahnverwaltung unterworfen ist“. Nachdem nun
die neue Entscheidung des RG. von dieser früheren dahin
cht, daß ein Gewerbebetrieb der Eisenbahn seine Eigen-
als deren Hilfsbetrieb noch nicht durch eine verhältnis-
geringe Benützung seitens Nichtreisender verliert und
ihren Grundcharakter nicht ändert, gibt es in allen den

Bahnhofswirtschaften, die wegen ihres überwiegenden Reise-
verkehrs überhaupt nicht als Schankstuben angesprochen wer-
den können, infolge der alleinigen sachlichen Zuständigkeit bei
der Bahnpolizei für die Ortspolizei keine rechtliche Möglich-
keit, ohne Zustimmung oder Ersuchen der Bahnpolizei tätig zu
werden. Bahnhofswirtschaften, denen die Eigenschaft einer
Schankstube nicht zukommt, sind insgesamt, auch soweit sie von
Nichtreisenden benützt werden, eine Eisenbahnbetriebsange-
legenheit.

Zu annähernd demselben Ergebnis gelangt man selbst dann,
wenn man auch der nunmehr überholten Entscheidung des RG.
in Bd. 37 folgt. Zwar führt das RG. dort aus: „Wird aber der
Betrieb einer Bahnhofswirtschaft, wie im gegenwärtigen Falle,
über diese Grenze hinaus dahin ausgedehnt, daß auch das
sonstige Publikum, welches nicht zu den Reisenden gehört, dort-
selbst Gelegenheit erhält, beliebig zu zechen, so nimmt damit
und insoweit die Bahnhofswirtschaft die Eigenschaft einer all-
gemeinen Schankwirtschaft, wie jede andere dieser Art an; die
Anordnung polizeilicher Maßregeln, welche zum Schutze all-
gemeiner Interessen dienen soll, fällt insoweit auch in bezug
auf Bahnhofswirtschaften in die sachliche Zuständigkeit der
Ortspolizei und ist auch für diese Wirtschaften rechtlich ver-
bindlich.“ Dieser Ausspruch des RG. spricht aber trotz seiner
weitgehenden Bedeutung nur von den Rechten der Ortspolizei,
Anordnungen, und zwar hinsichtlich des Verkehrs von Nicht-
reisenden in Bahnhofswirtschaften zu erlassen, nicht aber auch
davon, daß der Ortspolizei auch das Recht zusteht, diese An-
ordnungen auf Bahngelände durch ihre eigenen Organe durchzu-
führen, oder ihre Durchführung zu kontrollieren. Die Unzu-
lässigkeit eines solchen Vorgehens ergäbe sich auch aus folgen-
der Erwägung: Bahnhofswirtschaften dienen zur Befriedigung
der Bedürfnisse des reisenden Publikums und sind dabei eine
Eisenbahnbetriebsangelegenheit. Jeder Gast einer Bahnhof-
wirtschaft hat zunächst die Vermutung für sich, daß er ein
Reisender ist, er unterliegt also der Bahnpolizei und nur diese
ist auf Grund der bestehenden Vermutung berechtigt, von ihm
im Zweifelsfalle einen Ausweis oder Nachweis darüber zu ver-
langen, daß er ein Reisender ist. Kann dies aber die Orts-
polizei nicht selbst, so entfällt damit für sie jede Möglichkeit
zu einer Kontrolle der Polizeistunde. Sie kann höchstens die
Bahnpolizei um eine solche Kontrolle ersuchen und eventuell
dann im Einverständnis mit dieser sich an der Kontrolle be-
teiligen.

Zum Schlusse wäre noch zu untersuchen, ob der Übergang
der Reichsbahnen auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft in
den bisherigen bahnpolizeilichen Befugnissen eine Änderung
gebracht hat. Hierzu sagt § 17 des Reichsbahngesetzes: „Die
Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind keine Be-
hörden oder amtlichen Stellen des Reiches. Sie behalten jedoch
die öffentlich-rechtlichen Befugnisse in gleichem Umfange, wie
sie bisher den Stellen des Unternehmens „Deutsche Reichs-
bahn“ zustanden“ Die Begründung führt sodann noch
ausdrücklich aus: „Es sind hierzu zu rechnen:

1. Sicherheitzpolizeiliche Befugnisse (Bahnpolizei, einschließ-
lich des Rechtes zum Erlasse bahnpolizeilicher Strafver-
fügungen im Rahmen des Landesrechts)“

Es dürfte sonach keinem Zweifel unterliegen, daß die Er-
richtung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bezüglich der
Bahnpolizei keinerlei Änderung gebracht hat. Wir kommen
daher zu dem Ergebnis: Die Polizeistunde in Bahnhofswirt-
schaften mit Geltung für Nichtreisende wird allein durch die
Bahnpolizei festgesetzt und ihre Einhaltung durch Bahnpolizei-
beamte überwacht. Ortspolizei kann hierbei nur auf Ersuchen
der Bahnpolizei tätig werden.

Bücherschau.

Für Reisende nach Norwegen 1926. Das Amtliche Reisebüro
Norwegen (Berlin W 8, Unter den Linden 32) hat in diesem
seinen kleinen Reiseführer für Norwegen mit weiterem

Bildschmuck versehen und eine größere, sehr gut ausgeführte
Karte beigegeben, auf der auch sämtliche Kraftwagenlinien
verzeichnet sind. Die Schrift, die von der genannten Stelle
kostenlos abgegeben wird, kann jedem Norwegenfahrer warm
empfohlen werden. P.

Organisation, Betrieb und Wirtschaft.

Grundzüge einer Lehre von den wirtschaftlichen Kräften.

Von Oberregierungsrat Dr. Behre, Halle.

(Schluß.)

V. Die Unternehmungswirtschaft.

1. Die Geburt des Unternehmens. Die wirtschaftliche Geburt jedes Unternehmens (die rechtliche Seite der Gründung interessiert uns hier nicht) erfolgt im Mutterhause, ist eine neue Zielbewegung in der Wirtschaft dieses Hauses. Das gilt von der Erwerbs- wie von der Wohlfahrtsunternehmung. Hier soll uns nur die erstere beschäftigen. Unternehmungs- und Spekulationsgeist, vom wirtschaftlichen Geiste unterstützt (s. Nr. 47/1924 d. Ztg.), feiern bei deren Entstehung ihre höchsten Triumphe. Dabei prüft der wirtschaftliche Geist, ob sich das Unternehmen 1. mit der sonstigen Wirtschaftslage des Hauses verträgt, und 2. selber wirtschaftlich gestalten läßt (Prüfung der Rentabilität). Diese ist ein „Nutzen- und Kostenvergleichen“ (Liefmann) und stellt im einzelnen fest: a) Welche Kosten verursacht der Nutzen (d. h. der „Reingewinn“, die Rente nach Abzug des Zinses für Leihkapital)? b) Nach welcher Zeit folgt der Nutzen den Kosten? c) Welches Kapital ist danach erforderlich? d) Ist der Nutzen diese ganzen Kosten wert? All das bildet vereint die erste Phase einer Erwerbsoperation, die die wirtschaftliche Geburt des Erwerbsunternehmens darstellt, während die zweite Phase der Operation, wie noch zu zeigen sein wird, das Unternehmen selber belebt, die Unternehmungswirtschaft ist.

Die erste Phase endet mit dem Zustandekommen des Wirtschaftsgedankens der Unternehmung oder kurz des „Unternehmungsgedankens“. Er lautet in seiner gedrängtesten Form, wobei wir ein beliebiges Beispiel in der Form, die in der Praxis üblich ist, wählen: Ich will mit einem Kapital von 100 000 M., das ich zur Hälfte aufnehmen muß, eine Fabrik für Werkzeugmaschinen betreiben. Er zeigt sich auch oft in dem folgenden Wortlaut: Ich will mein Kapital von 100 000 M. in einer Straßenbahn, in einer Hutfabrik, in einem Bankgeschäft usw. arbeiten lassen.

Kommt nicht nur „Eigenkapital“ in Frage, ist also eine Kapitalsbeschaffung nötig, so erfolgt sie durch Hilfsoperationen, die jene erste Phase als der Teil einer Hauptoperation hervortreibt. In ihnen operiert der Werbegeist. Der wirtschaftliche Geist hilft ihm dabei, indem er möglichst billig zu beschaffen sucht; denn seine übrigen Funktionen, hier die Prüfung, ob sich die Beschaffung von Leihkapital überhaupt verantworten läßt und wie teuer es höchstens zu stehen kommen darf, hat er schon ausgeübt. Das „Leihkapital“ kommt herein, sobald es gelungen ist, dem angebotenen Zins die angestrebte Tauschkraft zu erwirken. Das Kapital bleibt aber „fremdes“ Geld, weil es nur zur Benutzung eingebracht wird. Mit der erfolgten Kapitalsbeschaffung ist die Unternehmung „entstanden“, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist; denn die Unternehmung ist als wirtschaftliche Kraft ein Ding voller Leben. Diesem Leben, das also mit zum Begriff des Unternehmens gehört, wenden wir uns nunmehr zu.

2. Das Erwerbskapital. Das Wesen des Erwerbskapitals ergibt sich aus der Wirtschaftsdeidee. Während die Idee des Hauses einfach sagt: Ich muß erwerben, um verbrauchen zu können, sagt die Idee der Unternehmung: Ich will's mich etwas kosten lassen, Güter zu erstellen, für die ich mehr bezahlt bekomme, als die Kosten betragen. Gemeint damit ist, daß Geld in Gut und dieses wiederum in Geld und zwar mehr als ursprünglich umgesetzt werden soll. Man drückt dies auch kurz dahin aus: Ich will mit einem Kapital Gewinne erzielen. In der Praxis heißt es gewöhnlich: Ich will ein Kapital von 100 000 M. in einem Unternehmen arbeiten lassen. Aus diesen Fassungen der Idee ergibt sich, daß „Ka-

pital“ und „Geld“ in einem engen Zusammenhang stehen bei dem Verwandlungsprozeß von Geld in Gut und wiederum Gut in Geld. Je größer der Gewinn ist, je weniger Geld in das Gut „hineingesteckt“ und je mehr Geld aus dem Gut „herausgeschlagen“ wird, die Erreichung des Wirtschaftsziels, der Wirtschaftserfolg demnach von dem Verhältnis des hineingesteckten zu dem herausgeschlagenen Gelde abhängt, so betrachtet — eine zwangsläufige Folge der Wirtschaftsidee — die Unternehmungswirtschaft sämtliche in dem Unternehmen ruhende oder bewegende wirtschaftlichen Werte stets nicht allein!) nach dem Gesichtspunkt, ob und wieviel Geld ihnen steckt.

Erwerbskapital ist das in ein Erwerbsunternehmen gesteckte Geld in seiner jeweiligen Erscheinungsform. a) Kapital ist also gleich „Kosten“. Kosten sind „Geldopfer“, und zwar „opferndes Geld“ oder „geopfertes Geld“, d. h. der Kostenbegriff besteht in der Vorstellung, daß Geld weggegeben oder weggegangen ist (Beispiel: Das Buch hat mich 10 M. gekostet, die Maschine wird uns mindestens 3000 M. kosten). folgedessen müssen die „Kosten“, soll nicht das Unternehmen mit Verlust arbeiten, am Schlusse wieder „herein gebracht“ werden. Beim „Kapital“ dagegen besteht die Vorstellung, daß das Geld da ist, mag es auch nicht „fließen“, sondern in ein Wertobjekt „hineingesteckt“ sein, folgedessen muß das „Geld“ am Schlusse wieder „herausgeschlagen“ werden. b) Kapital ist aber nicht bloß Geld, sondern Geld in der Form, die es jeweils gefunden. Es ist zu beachten, daß sich das Geld auch beim Bargeld stets in einer Form versteckt, nämlich in dem Stück Metall oder Papier, das sein „Zeichen“ ist. Danach schließt der Kapitalbegriff sog. „Erscheinungsform“ mit ein (z. B. den Hufmarktschein, die Werkzeugmaschine, das Fabrikgebäude, die „Stück Arbeitskraft“, das dem Unternehmen in der Person des Generaldirektors, Prokuristen, Werkmeisters, Schlossers usw. wohnen); doch bleibt das Geld der Kern. c) Erwerbskapital ist endlich das „in das Unternehmen gesteckte“. Es ist das die Summe, die der Wirtschaftler jeweils, insbesondere am Anfang der Wirtschaft als in das Unternehmen hineingesteckt ansieht. Damit ist auch der Begriff der Höhe des Kapitals im Erwerbskapital mitinbegriffen. Das Erwerbskapital besteht im übrigen aus einzelnen „Kapitalwerten“ oder ganzen „Kapitalsteilen“.

Das Erwerbskapital tritt in dreifacher Gestalt auf: als Erwerbskapital, als Produktivkapital und als Warenkapital. „Betriebskapital“ spielt die Rolle des Kostenbegriffs („ich will's mich etwas kosten lassen“). Es trägt die Kosten und besteht, weil die Kosten Geldopfer sind, aus den realisierbaren Geldwerten (Bargeld, Gutschriften, Akzepten, börsengängigen Wertpapieren u. dergl.). Am Beginn der Unternehmung wird das Erwerbskapital entweder in seiner Totalität oder doch zu charakteristischen Teilen darstellend, verflüchtigt sich das Betriebskapital im Verlaufe der Wirtschaft, indem das Geld zum einen Teil die Formen des Produktiv-, zum anderen die des Warenkapitals annimmt. Im Produktivkapital geht es in Arbeitswerten auf, um in letzteren zum Teile stecken zu bleiben (z. B. als Fabrikgrundstück), während es im Warenkapital die Gestalt von Sachwerten annimmt und nach deren Dynamik durch das ständige Einbringen der Erlöse immer wieder reproduziert wird. Daneben wird es auch durch den Ablauf von Nebenoperationen reproduziert, z. B. den Verkauf von Arbeitsmaterial, die Verpachtung überflüssigen Geländes und dergleichen. Das Betriebskapital führt seinen Namen insofern,

als es die sich immer wieder auffüllende Geldquelle der Unternehmungswirtschaft ist.

gegenüber steht das „Warenkapital“. Es umfaßt erte, die die Wirtschaftsidee bereitzustellen befiehlt, um nen mehr herauszuschlagen als sie kosten. Im Produken-Unternehmen machen diese Waren noch eine technische Beung durch, aus der sie als „Produkte“ herauskommen, das Warenkapital hier nicht nur die fertigen Waren (kte), sondern auch die noch unfertigen Waren, die er Fertigung bedürfen, umfaßt. Im reinen Handelsunter- bleiben die Waren ganz oder fast unverändert. Die haben die Bestimmung „wegzugehen“ und dadurch den bten Kostenüberschuß hereinzubringen.

sehen beiden steht das „Produktivkapital“. Mit- schon am Beginn mit einem Wert von größerer Bedeu- (der sog. Sacheinlage) vertreten, entsteht es im allgemei- erst durch die Funktion des Einbringens durch die dynami- Werte des Betriebskapitals. Es besteht zum Teil aus zum Teil aus Arbeitswerten. Die letzteren sind die ge- nen Arbeitskräfte vom Generaldirektor bis zum letzten er. Als Sachwerte gehören hierher das Betriebsgrund- das Fabrikgebäude, die Maschinen, Werkzeuge, Klein- und Betriebsstoffe. In der Regel ist ein Arbeitswert der Posten des sich damit bildenden Produktivkapitals. Oft, ondere im Einzelunternehmen, ist es die Arbeitskraft des nheimers selbst. Er macht sich in diesem Fall aus dem Be- kapital bezahlt (Unternehmerlohn!) und gibt damit zu er- n, daß er seine Arbeitskraft als Kapitalswert auffaßt. Auf a Grundstein wächst dann das Produktivkapital in die und zwar parallel mit dem Betriebsapparat; denn in der heinungsform ist das Produktivkapital dem Betriebsapparat identisch, sie beide en nach außen hin auf in demselben Arbeits- Sachwertkomplex.

sonstigen Kapitalszergliederungen haben mit der Lehre en wirtschaftlichen Kräften nichts zu tun, gehören viel- in die Betriebswirtschaftslehre. Sie fließen nämlich nicht er Struktur der Unternehmungswirtschaft, sondern fassen so Gattungen von Wirtschaftswerten auf Grund einer ertung“ als „Erwerbsvermögen“ zusammen, die Bewertungsmethode sehr verschieden sein kann. In n Sinne unterscheidet man das „umlaufende Kapital“, das Verbrauchs- und Verkaufswerte umfaßt, von dem „stehen- kapital“, das die Gebrauchswerte umfaßt (Grundstücke, ide, Maschinen, Werkzeuge, Geräte). Ein Teil des letz- und zwar der „standhafteste“, ist das „Anlagekapital“. ch wird aber auch das ganze stehende als Anlagekapital chnet. Doch wird dann Grund und Boden nebst Gebäuden Zubehör als „unbewegliches Anlagekapital“ dem „beweg- Anlagekapital“ (Maschinen, Werkzeugen, Geräten) ge- bergestellt. So macht es z. B. das Einkommensteuergesetz.

Die Arbeit des Kapitals. Sie ist eine Reflexerschein- nämlich der Reflex, den die Arbeit der Erscheinungs- n des Kapitals auf das Kapital selbst, d. h. auf das in n Formen in die Erscheinung tretende Geld wirft. Es ist anz logischer Schluß: Arbeiten jene, dann arbeitet dieses nen. Hier sehen wir auch wieder, warum der Kapital- ff mit „Kosten“ nichts zu tun hat (was von einer Seite uptet worden ist): „Kosten“ sind Opfer, haben gleichsam egatives Vorzeichen und können daher nicht als arbeitend stellt werden. Anders ist es mit dem „Geld“. Die An- ung, daß Geld in einem Unternehmen arbeitet (gemeint amit: „als“ Kapital), ist etwas Alltägliches. Die Arbeit Erscheinungsformen des Erwerbskapitals ist eine un- chartige. Wir wollen zwei extreme Fälle einander überstellen: die Arbeit, die der Prokurist des Unterneh- aus seiner dem Unternehmen gewonnenen Arbeitskraft t, und die Arbeit, die eine Warenpartie aus dem Waren- des Unternehmens dadurch leistet, daß sie vermöge er-

wirkter Tauschkraft einen Warenerlös einbringt. Das erste ist ein Fall von Betriebstätigkeit, das zweite ein Fall jener wirt- schaftsdynamischen Arbeit, die nur auf der Wirtschaftsseite des Lebens wirtschaftlicher Kräfte vorkommt. In beiden Fällen ist dagegen die Arbeit des Kapitals eine im Kern gleich- artige; denn Geld (das ist hier der Kern) bleibt Geld, mag es in einem Arbeitswert oder in einem Sachwerte stecken, und wenn der Arbeitsfaktor gleich bleibt, kann die Arbeits- funktion nicht eine verschiedenartige sein.

Die Wirtschaftsidee des Erwerbsunternehmens gibt dem Kapital, das in ihm arbeiten soll, eine ganz bestimmte Zweck- funktion: das „Abwerfen der Rente“. Diese Rente („Kapitalsrente“) soll es mit seiner Arbeit abwerfen. Die Kapitalsarbeit erhält damit den Charakter eines geschlosse- nen Ganzen, wird zur Einheit in der Vielheit, wie das Kapital selber. Infolgedessen kommt es immer darauf an, wie das Kapital im Ganzen arbeitet. Diese Arbeit kann gut oder schlecht sein, je nachdem gestaltet sich die Rente. Demgegenüber hat die Arbeit der einzelnen Erscheinungsform und des darin arbeitenden Geldes nur die Bedeutung eines Faktors, der die Arbeit des Gesamtkapitals in günstigem oder ungünstigem Sinne beeinflusst. Daher ist eine Einzelarbeit unwirtschaftlich, wenn sie an sich zwar wirtschaftlich sein mag, die Gesamtarbeit des Kapitals aber in höherem Grade ungünstig beeinflusst. Bei- spiel: Die leitende Kraft verliert sich zu sehr in Einzelheiten, die dadurch zwar höchst wirtschaftlich geregelt werden mögen, zum Nachteil aber für das Ganze, weil nun die leitende Kraft zur Regelung ungleich wichtigerer Belange nicht mehr die Zeit hat. Es ist das der bekannte Fall, der die Betriebsführung zu dem Ausruf veranlaßt: Den „Kopf freihalten!“

Die Arbeit des Kapitals, im Ganzen betrachtet, fließt un- unterbrochen. Dagegen nehmen die einzelnen Kapitals- werte mit ihrem Eintritt in das Unternehmen nicht immer gleich die Arbeit auf, verharren vielmehr oft noch eine Zeitlang in Ruhe. Von diesem Gesichtspunkt betrachtet, geht die Arbeit des Kapitals, obgleich ihr Fluß niemals aufhört, stoß weise vor sich. So arbeitet das Betriebskapital nur immer, wenn einem seiner Werte Tauschkraft (oder „spezielle Kaufkraft“, weil es Geldwerte sind) erwirkt worden ist und der Wert als Kraftgut nunmehr das Gegengut, den Arbeits- oder Sachwert „einbringt“. So arbeitet das Warenkapital nur immer, wenn seine Erschei- nungswerte, die Waren, partien- oder stückweise Tauschkraft erlangt haben und daraufhin nunmehr die Erlöse „einbringen“. Bis dahin befinden sich seine Gegenstände im Zustand der Arbeitsruhe, mögen sie sich auf Lager befinden (als noch der Verarbeitung harrende Stoffe, als noch der Bearbeitung harrende Waren oder als fertige Waren) oder mögen sie sich „in Arbeit befinden“; denn auch in diesem Falle sind sie nur Objekt des sog. Produktionsprozesses (s. u.), haben sie nicht Eigenbewegung. Im übrigen wird beim Warenkapital der Unterschied zwischen Einbringen und Kapitalsarbeit auch in folgendem deutlich: Hier arbeitet nur ein Geldbetrag, der durch Berechnung der Selbstkosten ermittelt worden ist, dort arbeitet jener höhere Wert, den der andere Teil der Ware beimißt.

Der Schrittmacher für die Arbeit des Produk- tivkapitals ist der „Betrieb“. Hat der Direktor eines Unternehmens eine Stunde über einem wirtschaftlichen Problem gegrübelt, so hat zugleich das Geld, das in seine Arbeitskraft gesteckt worden ist, eine Stunde lang gearbeitet. Hat ein Bahn- wärter seine Dienstschrift von 10 Stunden beendet, so ist das gleiche mit dem Gelde der Fall, das die 10 Bahnwärterstunden repräsentieren. In beiden Fällen sind „Betriebskosten“ entstanden, weil Geld, und zwar im Betrieb, verbraucht worden ist. Dieser Geldverbrauch hat, wie schon erwähnt, mit der „Arbeit“ dieses Geldes begrifflich nichts zu tun. Daher gibt es auch Fälle, wo vom Betrieb in Bewegung gesetztes Kapital arbeitet, ohne daß zugleich ein Geldverbrauch stattfindet, Be- triebskosten entstehen. Die Funktion, die z. B. das Fabrikgrund- stück in der Gesamtheit des Betriebes ausübt, findet ihren wirt-

schaftlichen Ausdruck in der Arbeit des Geldes, das in dem Grundstück angelegt worden ist, ein Geldverbrauch entsteht dabei aber nicht. Die dritte Art von Fällen ist, daß die zum Betrieb gehörende Funktion einen Verschleiß mit sich bringt (Beispiel: Der Oberbau wird dadurch „abgenutzt“, daß er den Zugverkehr aufnehmen muß). Hier arbeitet das in den Oberbau gesteckte Geld, und der Arbeit geht ein, allerdings nur sehr allmählich zunehmender Verbrauch desselben Geldes nebenher. Auch die Arbeit des Produktivkapitals geht im einzelnen vielfach stoßweise vor sich; denn es gibt immer Stücke, mitunter freilich auch ganze Teile des Betriebsapparates, die „außer Betrieb“ sind (Betriebsstofflager, in Reparatur befindliche Betriebsgegenstände, wie z. B. Wagen, Lokomotiven, vorübergehend stillgelegte Betriebsteile).

4. Die Unternehmungswirtschaft. In einem Zug ist jede Unternehmungswirtschaft der anderen gleich: in dem „Arbeitenlassen des Kapitals“. Das Prinzip dieses Arbeitenlassens ergibt sich für das Erwerbsunternehmen aus folgender Fassung der Wirtschaftsdece: Ich wills mich etwas kosten lassen, Güter zu erstellen, für die ich mehr bezahlt bekomme, als die Kosten betragen. Das „mehr bezahlt bekommen“ bedeutet die Rente. In welcher Höhe und auf welche Methode sie angestrebt wird, kommt ganz auf den Fall an. „Großer Umsatz, kleiner Nutzen“ ist z. B. ein Grundsatz, der die Methode betrifft. Uns interessiert hier nur das Allgemeine, und da kann man wohl sagen, daß jede Wirtschaft, in der ein gesunder kaufmännischer Geist herrscht, bemüht ist: 1. vor allem stets so bald wie möglich das Betriebskapital zu „reproduzieren“; 2. darüber hinaus eine möglichst hohe Rente zu erzielen; 3. zu diesem Zweck die Selbstkosten möglichst niedrig zu halten. Diese allgemeine Seite jeder Unternehmungswirtschaft, dieses immerzu und überall „in Geld rechnen“ ist das, was die Praxis „Arbeitenlassen des Kapitals“ nennt.

Die Forderung der Reproduktion des Betriebskapitals bedeutet, daß alles, was „Kosten“ macht, in letzter Linie also dem allgemeinen „Kostenträger“, dem Betriebskapital entzogen worden ist, möglichst bald wieder „hereingebracht“ werden soll. Die Forderung, die Rente möglichst hoch und die Selbstkosten möglichst niedrig zu halten, bedeutet, daß stets der „höchste Wirkungsgrad“ mit der Arbeit des Kapitals erzielt werden soll. Das bezieht sich auf die Arbeit, die der Reflex des „Einbringens“ ist, wie auf die Arbeit, deren Schrittmacher der „Betrieb“ ist. Es gibt auch einen höchsten Wirkungsgrad im technischen Sinn. Er hat sich jenem „wirtschaftlichen“ höchsten Wirkungsgrad der Kapitalsarbeit immer unterzuordnen; denn auch das sparsamste Hervorbringen eines technischen Erfolges hat keine Berechtigung, wenn der Effekt keinen „höchsten Nutzen“ bedeutet.

Die „Selbstkosten“ sind die auf die Endwerte des Warenkapitals entfallenden „Kosten“. Die letzteren entstehen durch die Arbeitsfunktionen des Betriebskapitals (Beschaffung und Ergänzung des Betriebsapparates, Beschaffung der Verarbeitungsmaterialien und Waren, Ausgaben für sonstige Zwecke wie Reklame usw.) und werden durch die Wirtschaft auf die Endwerte des Warenkapitals nach dem Maßstab verteilt, wie sie für die Erstellung dieser Werte durch Verbrauch von Arbeit und anderen Verbrauchswerten, Verschleiß von Gebrauchswerten usw. haben aufgewandt werden müssen. Die Selbstkosten setzen sich aus „Substanzkosten“, „Betriebskosten“ und sonstigen „Unkosten“ zusammen. Die Substanzkosten bestehen im reinen Handelsunternehmen aus den Kosten der beschafften Waren, im reinen Produktionsunternehmen aus den Kosten des beschafften und verbrauchten Fertigungsmaterials. Beim Unternehmen, das halb Handels-, halb Produktionsunternehmen ist, kommen die Kosten für die Beschaffung der Halbfabrikate, die bearbeitet werden sollen, hinzu.

Zu dem Zweck, die Selbstkosten möglichst niedrig zu halten, vergleicht die Wirtschaft in einem fort Nutzen und Kosten und drückt auf die Kosten. Das „Nutzen- und Kosten-

vergleichen“ (Liefmann) besteht darin, daß der wirtschaftliche Geist in einem fort darauf hält, nur Werte zu schaffen und zu erhalten, die, was das Verhältnis zwischen ihren Kosten und ihrem Nutzen das Ganze betrifft, durch Besseres nicht ersetzt werden können. Die beiden ersten Standardfragen des wirtschaftlichen Geistes: „Ist der Nutzen (des Objektes) überhaupt ein Opfer wert?“ und: „Welche Kosten ist er höchstens wert?“ bilden auch hier die ewig gleiche Unterlage des Prüfungsfahrens. So lehnt der wirtschaftliche Geist es ab, die Kosten nochmals herauszubringen, wenn ihm die Nachfrage nicht groß genug erscheint. So betreibt er den Abbau des Arbeiters mangels Aufträgen nicht mehr ausgenutzt werden kann, rät er dazu, den Menschen durch die Maschine zu ersetzen, wenn ihm deren Nutzen für das Ganze bei Gegenüberstellung der Kosten größer erscheint. Dabei darf jedoch nicht gesehen werden, daß der wirtschaftliche Geist nicht stets Oberhand behält, weil auch der soziale Geist in der Unternehmung mitspricht. Wir stoßen hiermit wieder auf die Erscheinung, die nur die Lehre von den wirtschaftlichen Kräften unterbringen kann: Wo alles Kraft ist, da ist auch der Geist, dem sich die Wirtschaftsperson am Gestalten der Wirtschaft beteiligt, in vielen Fällen das Produkt eines inneren Kampfes, bei dem bald die, bald jene Geistesrichtung die Oberhand behält. Zu dem Nutzen- und Kostenvergleichen gesellt sich weiter das „Drücken der Kosten“, das der wirtschaftliche Geist (in seiner dritten Funktion) vereint mit dem Verstand oder dem Geiste der Technik oder dem Organisationsgeist.

Wie die Wirtschaft des Hauses aus Wirtschaftsführung, Werbung und Verbrauch besteht, so setzt sich auch die Unternehmungswirtschaft aus ineinandergreifenden Wirtschaftsteilen zusammen. Wir können das als die „Struktur“ der Wirtschaft bezeichnen.

Wir wenden uns zunächst dem „Vertrieb“ zu. Es ist die Sorge für Absatz. Der Vertrieb hat ein allgemeines und ein besonderes Gesicht. Mit seinem allgemeinen Teil sorgt er für Gewinnung und Erhaltung der Kundschaft. Sämtliche Züge des kaufmännischen Geistes (s. Nr. 47/1924 d. Ztg.) sehen wir hier am Wirken, doch der Werbegeist dabei am stärksten hervor. Seine Merkmale sind hier hauptsächlich die der Reklame. Dafür, daß die Reklamekosten im richtigen Verhältnis zu ihrem Nutzen bleiben, hat der wirtschaftliche Geist zu sorgen. Aus dem allgemeinen Teil des Vertriebes entwickeln sich demgemäß in verschiedenem Umfang Wirtschaftsoperationen, welche Mittel des Betriebskapitals zu dem Zwecke dynamisieren, daß sie Reklameerfolge einbringen. Es sind das Hilfsoperationen des Vertriebes. Die eigentlichen Ausläufer des Vertriebes dagegen sind die „Vertriebsoperationen“. Sie stellen das besondere Gesicht des Vertriebes dar und sind Hauptoperationen. Aus ihnen treiben vielfach Hilfsoperationen hervor, die jenen den Weg ebnen sollen (die Reise zum Verhandlungsort erfordert viele eine ganze Menge solcher Operationen). Führt die Vertriebsoperation zum Absatz, dann hat sie dem Stück oder der Partie, die weggehen soll, Tauschkraft erwirkt, und es vollzieht sich nun der „Ablauf“ der Vertriebsoperation, indem das gesetzte den Erlös einbringt.

Im reinen Handelsunternehmen (über das Produktionsunternehmen s. u.) steht dem Vertrieb ein „Einkauf“ gegenüber. Es ist das die Sorge für Ware. Auch der Einkauf hat ein allgemeines und ein besonderes Gesicht. Er tritt jenes nicht so hervor, wie bei dem Vertriebe; denn während die Reklame auf Erzielung von Außenwirkungen abzielt, sieht sich der Einkauf solchem Wirken vielfach gegenüber. Er ist in der Beziehung eingestellt auf kritisches Wägen. Beim Einkauf sehen wir den kaufmännischen Geist in seinen Zügen tätig, die Hauptrolle hat aber hier der Spektationsgeist. Der besondere Teil des Einkaufs be-

en „Einkaufsoperationen“, die als die Hauptoperationen des Einkaufs mit den mannigfachsten Hilfsoperationen verbunden sein können. Der Einkauf läßt also nur Betriebsarbeiten, während der Vertrieb Betriebs- und Warenarbeiten läßt.

Jeder Unternehmung gibt es ferner eine „Betriebsführung“. Es ist das die Sorge für den Betrieb. Die Betriebsführung hat insofern stets ein allgemeines Gesicht, als immer den Betrieb, d. h. ein Ganzes, im Auge hat. Sie will nämlich ständig so gestalten, daß sich die tonangebenden Wirtschaftsteile (im Handelsunternehmen Einkauf und Vertrieb, im Produktionsunternehmen Produktion und Vertrieb, s. u.) auf der Betriebsseite möglichst reibungslos und mit möglichst geringen Betriebskosten abspielen und im Ablaufe auswirken. Zu diesem Zweck entwickelt die Betriebsführung drei Funktionen.

Erster Linie ist sie „Betriebsorganisierung“, d. h. Sorge für die richtige Organisation. Der Zug des menschlichen Geistes, der hier die erste Rolle spielt, ist der Organisationsgeist. Die Betriebsorganisierung tritt mit dem Unternehmen als kompakte Erscheinung auf, indem sie sich von Einkauf (Produktion) und Vertrieb, so wie sich nach Art und Umfang der Voraussicht nach entwickeln auswirken werden, ein möglichst genaues „Betriebsbild“ zu machen versucht und, von diesem Bilde ausgehend, immer vom Allgemeinen zum Besonderen schreitend, die „Betriebsorganisation“, d. h. jenes System von Betriebsorganen im Geiste entwickelt, das hernach, durch Gestalt des Betriebsapparats zum Betriebsorganismus erhoben, das Abbild in Gestalt eines gut klappenden Betriebes verwirklichen soll. Ist der Vollbetrieb im Gange, so beschränkt sich die Betriebsorganisierung auf das ständige Verbessern an der bestehenden, durch die Entwicklung immer wieder unvollkommen werdenden Organisation.

Betriebsführung ist weiter „Betriebsdottierung“, d. h. Sorge für einen allzeit leistungsfähigen Betriebsapparat. Hierher gehört zunächst die Sorge für Beschaffung der Arbeitskräfte und Sachgegenstände, die dem Betriebsapparat dem System der Betriebsorganisation die Möglichkeit des Sichauswirkens geben. Hierher gehören ferner die Versicherung und Versicherung dieser Personen und Sachen gegen Schäden, jedwelcher Art, die dem Betriebe nachteilig sind (z. B. Feuerschäden) oder für die er Gefahrquelle darstellt (Unfallverhütung, Unfallversicherung) oder die er allgemein verursacht (Abnutzung der Arbeitskraft, Invalidenversicherung). Hierher gehört endlich die Sorge für Renovierung, Unterhaltung, Ergänzung u. a. m., sowie zu guter Letzt die Sorge für die rechte Können und den rechten Geist der persönlichen Mitarbeiter. Menschenkenntnis und Kunst der Menschenbehandlung, der wirtschaftlicher und technischer Geist sind bei der Betriebsdotierung die ausschlaggebenden Faktoren. Die Wirtschaftsoperationen, die die Betriebsdotierung hervortreibt (z. B. die auf dem Betriebsgrundstücke) sind sämtlich Hilfsoperationen, weil sie außerhalb des Hauptprozesses der Verwandlung Geld in Gut und wiederum in Geld stehen, diesen Prozeß aber nur begünstigen oder ermöglichen sollen.

Endlich ist die Betriebsführung noch „Betriebsregulierung“. Es ist das die Sorge für den jeweils besten Wirkungsgrad des Betriebes. Die Betriebsregulierung gleicht dem Wärter der Betriebsmaschine, der auf ihren Lauf zu achten hat, während die Betriebsorganisierung der Konstrukteur und die Betriebsdotierung der Erbauer der Betriebsmaschine ist. Wie der Wärter die Maschine anstellt und während ihres Laufes bald auf volle, bald auf halbe Kraft schaltet, mit einem Wort den Lauf der Maschine dem, was sie leisten soll, reguliert, so bestimmt die Betriebsregulierung den Lauf des Betriebes, eröffnet, drosselt ihn, legt ihn still, kurz stellt ihn in einem Fort auf die

Kraft ein, die die tonangebenden Wirtschaftsteile verlangen. Dabei stehen Regulierung, Dotierung und Organisierung in steter Wechselwirkung miteinander. In dieser lebendigen Verbundenheit betrachtet, stellen alle drei zusammen die Betriebsführung dar.

Die Struktur der Wirtschaft im reinen Handelsunternehmen ist also Einkauf — Vertrieb. Im Produktionsunternehmen tritt an Stelle des Einkaufs die „Produktion“, so daß die Struktur der Wirtschaft hier Produktion — Vertrieb ist.

Das Geld soll hier nach der Wirtschaftsidee unter Kombination von Tausch- und Produktionsweg in „Produkte“, und diese sollen wiederum in Geld verwandelt werden. Wie im Handelsunternehmen Einkauf und Vertrieb, so sind hier als Wirtschaftsteile tonangebend Produktion und Vertrieb. Der Ausdruck „Produktion“ für eine Teilerscheinung der Wirtschaft ist auch der Praxis geläufig. In diesem Sinne ist z. B. das Wort Produzent zu verstehen, das eine bestimmte Art Erwerbstreibenden bedeutet und gewöhnlich dem Konsumenten als dem Einkommensverbraucher gegenübergestellt wird. Daneben wird „Produktion“ auch im betrieblichen, und zwar technischen Sinne verwandt, als Bezeichnung für den die Herstellung der Produkte darstellenden Teil des Betriebes. Diese (technische) Produktion wird vielfach auch mit „Produktionsprozeß“ bezeichnet oder mit „Fertigung“. Sie kann Anfertigung, Fabrikation, Förderung, Beförderung usw. sein. Die Produktion im technischen Sinne ist z. B. gemeint, wenn von der Steigerung der Produktion gesprochen wird. Dasselbe gilt, wenn die Wirtschaft über die Höhe der Produktionskosten klagt.

Die Produktion als Wirtschaftsteil ist die Sorge für die Produkte, mit denen nach der Wirtschaftsidee das Geschäft gemacht werden soll. Sie treibt zunächst ein dauerndes, im Umfang je nach der Wirtschaftslage wechselndes Angebot an Beschaffungsoperationen hervor. Diese gelten den Verarbeitungstoffen oder den Halbfabrikaten, die in den nach der Wirtschaftsidee zu schaffenden Produkten aufgehen sollen. Schon gleichsam die Materie dieser Produkte darstellend und nur noch der Formung durch den Produktionsprozeß bedürftig, sind diese Güter im Grunde genommen unfertige, d. h. noch einer Fertigung bedürftige Waren. Ihre Beschaffung erfolgt daher im Gegensatz zu den Beschaffungen, die die Betriebsführung vornimmt, durch Hauptoperationen. Sie entfällt, wo der Produktionsprozeß keine Fabrikation ist, vor allem also bei den Transportunternehmen, wo an Stelle der Fabrikation die „Beförderung“ tritt und das Produkt ein Beförderungseffekt ist.

In allen Fällen aber treibt die Produktion beharrlich „Produktivoperationen“ hervor. In ihnen konzentriert sich die Produktion auf einzelne bestimmte Produktionsprobleme, d. h. auf die Frage, ob ein bestimmtes Produkt oder eine Serie bestimmter Produkte hergestellt werden soll oder nicht. Diese Operationen stellen sich, von der betrieblichen Seite betrachtet, als Kalkulationsprozesse dar, d. h. als Prozesse, in denen die Selbstkosten rechnerisch ermittelt werden. Den Anstoß zu diesen Operationen gibt allemal der Vertrieb, indem er der Produktion entweder eine Nachfrage nach dem Produkt präsentiert oder, auf künftige Nachfrage spekulierend, die Fertigung auf Vorrat anregt. Liefert die Kalkulation ein günstiges Ergebnis, so führt sie zu einem „Auftrag an den Betrieb“ im Sinn von Produktionsbetrieb (Produktion hier technisch verstanden), dem nunmehr der „Produktionsprozeß“ folgt. So macht sich, betrieblich gesehen, der Vorgang. Von der Wirtschaftsseite aus gesehen, gibt die Produktivoperation dem Betriebsapparat „Produktivkraft“, vermöge deren er das Produkt nunmehr „einbringt“, und zwar auf dem Produktionsweg. Der technische Teil des Apparates, der bei diesen in großen Verhältnissen sich vielfach überschneidenden Produktionsprozessen mitwirkt, ist der sog. „Produk-

tionsapparat". Auch die Produktivoperationen sind Hauptoperationen; denn sie sind die Ergänzung der aus der Produktion im Wirtschaftssinn sich entwickelnden Beschaffungsoperationen.

Die Struktur der Unternehmungswirtschaft findet ihre Krönung in der „Wirtschaftsführung“. Sie ist die stets lebendige Vermittlung zwischen den Teilen der Wirtschaft und innerhalb der Teile zwischen den Wirtschaftsoperationen. Insofern ist ihre Aufgabe ein ständiges Abstimmen. Es ist des wirtschaftlichen Geistes erste Funktion, die hier ihre rastlose Tätigkeit übt. Die Frage „Ist der Nutzen überhaupt ein Opfer wert?“ bewahrt hier jeden Wirtschaftsteil davor, sich in Wirtschaftsoperationen zu verlieren, die in Anbetracht der Wirtschaftslage des Ganzen nicht jenen höchsten Nutzen gewährleisten, der im Sinne der Wirtschaftsidee liegt. „Ohne Profit raucht kein Schornstein“: Das ist z. B. der Mahnruf, der die Produktion davor bewahrt, zu produzieren, ohne daß der Vertrieb das Vorhandensein von genügend Kaufkraft und Nachfrage festgestellt hat. Ein solches Abstimmen nimmt, vom Betrieb aus gesehen, nicht selten größte Ausmaße an. Ehe sich z. B. ein Bankhaus entschließt, den Kredit, den es vergeben möchte, lieber nach Rumänien oder lieber nach Rußland zu leiten, findet ein stattlicher Aufwand an geistiger Arbeit statt, der sich nach außen in Erkundigungen, Berichten, Konferenzen, Reisen usw. kundtut. Je wichtiger die Operation, desto sorgsamer ist die Vorbereitung dazu. Im Unternehmen aber hat die Wirtschaftsführung über diese mehr kritische Seite hinaus auch eine große schöpferische Bedeutung. Es ist der Unternehmungsgeist (s. darüber Nr. 47/1924 d. Ztg.), der hier sein Spezialgebiet hat, im Rahmen der Wirtschaftsidee als der treibenden Kraft in einem fort sinnt, was neu zu unternehmen und zu wagen sei. Immer und überall kommt es also auf den rechten Geist an, er ist in erster Linie für das Wohl und Wehe des Unternehmens entscheidend. Daß jeder, der vermöge der im Betriebsorganismus ihm zugewiesenen Stellung an der Wirtschaft teilhat, jenes Geistes voll ist, dafür hat die Betriebsdotierung zu sorgen, die im Wirtschaftler ihren Ausgangspunkt hat.

Es bedarf hiernach nur weniger Worte, um auch das Wesen der Wohlfahrtsunternehmung ins rechte Licht zu setzen. Sie geht nicht auf Erwerb aus, ihr Wirtschaftsziel ist nicht: durch Reingewinne das Einkommen der wirtschaftlichen Mutterkraft zu erhöhen, sondern: die Güter, die sie erstellt, gewissen wirtschaftlichen Kräften (den „bedachten“ Kräften) insofern auf leichte Art nutzbar zu machen, als das Geld, das die Nutzbarmachung einbringen soll, nur zur Deckung der Selbstkosten ausreichen muß. Es soll also nur das Betriebskapital reproduziert und eventuell der Zins herausgewirtschaftet werden. Die Wirtschaftsidee der Wohlfahrtsunternehmung lautet demgemäß: Ich will ein Kapital dafür arbeiten lassen, daß gewisse wirtschaftliche Kräfte mit Gütern (Sachen, Krediten) versorgt werden, für die sie nur die Selbstkosten zahlen. Das arbeitende Kapital heißt hier einfach „Wirtschaftskapital“. Es gliedert sich wie beim Erwerbsunternehmen in Betriebs-, Produktiv- und Warenkapital. Wirtschaftsprinzip wie Struktur der Wohlfahrtsunternehmung bieten sonst keine Besonderheit. Auch die Wohlfahrtsunternehmung fordert eine Wirtschaft, die von kaufmännischem Geiste getragen ist. Das soziale Moment findet sich nicht in dem Wirtschaftsprinzip, sondern in der Wirtschaftsidee.

Die Deutsche Reichsbahn ist ein Mittelding von Wohlfahrts- und Erwerbsunternehmung. Sie soll, im ganzen genommen, verdienen, d. h. dem Deutschen Reiche Einkünfte bringen (zur Zeit dem Deutschen Reiche die Gemeinlast aus dem Vertrag von London tragen helfen). Sie soll aber nur an dem wirtschaftlich Starken verdienen, während sie den schwachen wirtschaftlichen Kräften das Beförderungswerk zu den Selbstkosten abgeben soll. Soweit sie unter diesen bleibt, müssen schon ganz besondere Gründe des Gemeinwohls

dafür sprechen. Daneben hat die Reichsbahn im Beschaffungswesen auf die Wirtschaftslage der deutschen Produktion Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Die Wirtschaftsidee der Deutschen Reichsbahn, der deutsche Reichsbahndanke, ist ein Produkt historischer Entwicklung. Die Struktur der Deutschen Reichsbahn als Unternehmen ist so konzipiert, daß sie auf knappem Raume nicht entwickelt werden kann. Nur darauf sei hier hingewiesen, daß die Wirtschaftsführung der Reichsbahn, dem gemeinnützigen Charakter des Unternehmens entsprechend, nicht nur innerhalb der deutschen Wirtschaft, sondern auch die eigene Wirtschaft auf die der Volkswirtschaft in einem fort abstimmen muß. So wäre irgendein konstruiertes Beispiel zu nehmen, eine Entscheidung der Braunkohlentareife nicht weiter zu ermäßigen, weil sonst Braunkohle des mitteldeutschen Reviers die westfälische Steinkohle noch weiter, als die politische Entwicklung es gestatten würde, ein Akt der Wirtschaftsführung der Reichsbahn.

Die Unternehmung ist nach dem Ausgeführten ein Akt des Hauses oder Gemeinwesens, was sich auch in dem Namen der etwas Unternommenes bedeutet, ausdrückt. Insofern ist sie unselbständiger Natur wie jedes Unternehmen im gemeinsten Sinn des Wortes. Diese Unselbständigkeit zeigt sich auf zweierlei Art aus. Zunächst ist jede Unternehmung mit der Existenz eines Hauses oder Gemeinwesens gebunden. Jedes Unternehmen, so findet auch das Unternehmen, falls nicht eine andere Mutterkraft an die freigewordene Stelle tritt, sein Leben in dem Hause, in dem es entstanden ist. Zu beachten ist dabei, daß im Rechtsstaat die Wirtschaft des Hauses beim Tode ihres oder ihrer Träger durch Eingreifen der Staatsgewalt vor plötzlichem Zusammenbruch bewahrt wird, indem der Staat durch seine Funktionäre (Vornamen, Testamentsvollstrecker usw.) für den nötigen Übergang sorgt. Bei einer Wohlfahrtsunternehmung, die in Form der Stiftung auftritt, bei der der Unternehmungsgedanke als Stiftungsgedanke des Hauses entstanden, greift zur Konservierung des Gedankens von vornherein die Staatsgewalt ein. Sodann bleibt jede Unternehmung davon abhängig, daß ihr „Herr“ (der Träger der Unternehmung des mütterlichen Hauses oder Gemeinwesens) die Unternehmungsidee nicht fallen läßt oder verändert. Daher bedarf jede Unternehmung, wenn verschiedene Häuser beteiligt sind an der Idee, zur Regelung der sich gegenüberstehenden Interessen unter Umständen einer gesetzlichen Beschränkung der Herrschaft. Wir finden sie bei jeder Unternehmung, die vom Gesetz in eine „Form“ gekleidet ist. Je größer die Beschränkung, desto selbständiger in diesem Sinne ist das Unternehmen. Am freiesten steht in der Beziehung das Aktienunternehmen da. So unselbständig aber auch die Unternehmung sein mag (am stärksten ist es der Fall beim Einzelunternehmen), immer ist es eine wirtschaftliche Kraft, die neben der des Hauses oder Gemeinwesens besteht. Der Grund ist, daß sie durch ihre besondere Wirtschaftsidee eine eigene, von der des Hauses verschiedene Struktur hat. Was sonst noch die „Form“ der Unternehmung betrifft, so dient sie „statischen“ Zwecken. Mit jedem Unternehmen sind im Rechtsstaat Rechte und Pflichten verbunden, die eines „statischen Trägers“ bedürfen, zum Innehalten wie zum Ausüben. In der jeweils in Frage kommenden „Rechtsform“ wird dieser Träger gestellt. Mit der Struktur der Unternehmung, dieses rein dynamischen Gebildes, hat nichts zu tun. Wenn die deutsche Reichsverfassung sagt, die Reichseisenbahnen ein „selbständiges wirtschaftliches Unternehmen“ sein sollen, so ist das eine Rahmenformel, die zum Ausdruck bringt, daß das Reich in das Unternehmen nicht eingreifen darf. Sie stellt sich dar als eine im Verfassungsweg ausgesprochene Selbstbeschränkung des Reichs dem Unternehmen gegenüber. Im weiteren Verfolg hat dann das Reich auf sein Betriebsrecht zugunsten einer eigens zu diesem Zweck geschaffenen Gemeinorganisation, der „Deutschen Reichsbahngesellschaft“, verzichtet. Auf die Struktur des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ hat es weiter keinen Einfluß gehabt.

VI. Der Geist der Führung.

Das soziale Problem des Betriebes birgt verschiedene Fragen (Übersicht in Nr. 40/41 des Reichsarbeitsblattes Jg. 1925). Die Frage ist die Frage der Betriebsgemeinschaft. Sie berührt das Problem, ob in den Betrieben die führenden und die arbeiter Personen, besonders Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht nur eine auf dem Eingereichtsein in die Betriebsorganisation beruhende „Betriebsgesellschaft“ bilden (Gemeinschaft hier im soziologischen Sinne verstanden), sondern auch eine auf innerer Verbundenheit, nämlich einem Gemeinschaftsgeist, beruhende „Betriebsgemeinschaft“, und ob, wo dieses nicht der Fall ist, eine Betriebsgemeinschaft sich ins Leben rufen läßt. Im Hintergrunde dabei der Gedanke, daß durch ein Bewußtsein der Zugehörigkeit, insbesondere das Bewußtsein, gemeinsam höhere Zwecke, nämlich des Gemeinwohls zu verfolgen, gegenüber den vielfach auseinanderstrebenden Interessen geschaffen und die Gemeinschaft so zu einem geeigneten Faktor wird bei dem Bestreben, die in jedem Betrieb auftretenden Reibungen auf ein Mindestmaß herabzudrücken und das Gedeihen des Unternehmens zu fördern. Man wird allgemein sagen können, daß für eine solche Betriebsgemeinschaft, die, wie wir sehen, in erster Linie eine vertikale und im Bereich des Produktionsbetriebes auch „Werkgemeinschaft“ genannt wird, fast immer Ansätze da sind; die Betriebspersonen der Führung sind, nach oben gesehen, auch nur Gefolge, je höher sie aber, d. h. je näher sie dem Betriebsherrn in ihrer Verantwortung stehen, desto mehr eine Gemeinschaft hervor, und es gibt sicher nur wenige Fälle, wo der erste Gehilfe seinem Betriebsherrn nicht aufgeschlossen oder, wie man so anschaulich sagt, die „rechte Hand“ von ihm ist. Es ist eine der schwierigsten, aber auch wichtigsten Aufgaben der Betriebsführung, durch Wecken des Gemeinschaftsgeistes eine solche Gemeinschaft zu schaffen und immer weiter vorzutreiben, bis schließlich auch der letzte Mann am Schraubstock in ihren Bann geschlagen ist. Der Erfolg wirkt sich aus im Arbeitswillen der Arbeitsorgane, der ihn zum Arbeitseifer verstärkt, und die Leistung erregt damit gewaltigen Antrieb. Bemerkte sei noch, daß, wenn „Firmengeist“ die Rede ist, der Gemeinschaftsgeist gemeint ist, der in kaufmännischen Geschäftsbetrieben beim Betriebspersonale vorausgesetzt wird; beim Betriebsherrn dagegen kann man nicht mehr von Firmengeist sprechen, weil er Träger der Geschäftsidee an sich schon Diener und zwar der erste Diener an der Idee ist, sein Gemeinschaftsgeist blickt nach unten. Heißt dem Unternehmen, in dem auch der letzte Mann Diener an der Idee ist! Es stellt eine gewaltige Kraft dar und ist im Konkurrenzkampf anderen nicht gleich begünstigt. Kräfte um viele Längen voraus!

Wichtiger, aber ist, daß die Führung selber „einmütig“ geleitet wird. Wir können diesen Gedanken mit dem Gemeinschaftsgeist insofern Berührung haben, eine von diesem geleitete Führung voraussetzt, nur auf einem einheitlichen Boden gedeiht, den „Geist der Führung“ nennen. Es ist der Geist, der dafür sorgen soll, daß die Wirtschaftsidee sich einheitlich, reibungslos und wirtschaftlich auswirkt. Nach dem Maß des Gelingens bestimmt es sich, ob die Führung gut oder schlecht ist. Eine Führung, die von jenem idealen Geist geleitet wird, ist einheitliche, straffe und doch anpassungsfähige, und wirtschaftliche Führung. Der Geist ist wandelbar und flüchtig. Daher bedarf es, wenn der Geist die Führung haben soll, eines ständigen Gebens und Lebens in geistigem Sinne, das die Auffassungen der Beteiligten immer wieder aneinander heranholt. Es gibt für dieses Geben und Nehmen nur eine Methode, die vollkommen genannt werden kann: die unmittelbare persönliche Auswirkung. Die Zuschrift, das Telegramm, der Fernspruch, der Funk, sie vermögen in gewissem Umfang Geist zu übermitteln, aber sie sind doch nur armselige Werkzeuge gegenüber

den Wirkungen, die bei der persönlichen Führungnahme in blitzschnellem Wechsel vom Mensch zum Menschen überspringen, und stehen demgemäß auch mehr im Dienste des Befehls, der Nachricht, der Belehrung, Unterhaltung und Reklame. Es ist Sache der Betriebsorganisation, dem Geist der Führung dadurch seinen Lebensnerv zu sichern, daß die an der Führung beteiligten Betriebspersonen Gelegenheit zu periodischer Aussprache haben. Jede Betriebsorganisation, die der Führung diesen geistigen Kontakterschwert, leidet an einem Fehler, der das Unternehmen zwar in einer zahlenmäßig nicht errechenbaren Höhe, aber sicher auf das empfindlichste schädigt.

Damit kommen wir auf einen Mangel am Organismus der Deutschen Reichsbahn zu sprechen. Die Führung hat hier, als ein Produkt historischer Entwicklung, drei Stufen: Es gibt eine obere Führung (bei der Hauptverwaltung liegend), eine mittlere Führung (bei den Direktionen und Ämtern liegend) sowie eine untere Führung (bei den Dienststellen liegend). Die Organisation der mittleren Führung paßt nicht mehr in die heutige Zeit. Als man das Werk von 1895 schuf, brauchte man sich um den „Geist der Führung“ noch keine großen Sorgen zu machen; denn das Massenheer der Angestellten war damals geistig noch nicht revolutioniert, und die deutsche Wirtschaft bewegte sich in so ruhigen Bahnen, daß das Spiel der Kräfte zwischen Eisenbahnstaat und privaten Kräften der Wirtschaft, mit etwas Übertreibung könnte man sagen, nach Spielregeln ablief. Das hat sich gründlich geändert. Das Spiel der Kräfte ist nach innen und außen zu einem scharfen Ringen geworden, und wenn die Reichsbahn gewillt ist, das Spiel in der Hand zu behalten, dann bleibt ihr nur die Lösung: Näher heran an die Front! Für das Verhältnis zwischen Direktionen und Ämtern bedeutet das: Zusammen-schluß! Für die Direktionen selbst bedeutet es: Vermehrung! Die meisten Direktionen liegen heute viel zu sehr hinter der Front. Die Folge ist, daß dort der geistige Kontakt zwischen Direktion und Ämtern in einer Weise verloren gegangen ist, die nicht mehr tragbar erscheint. Der Verfasser hat als früherer langjähriger Personaldezernent an den Direktionen Stettin und Halle immer wieder diese Erfahrung gemacht. Die bekannten Versuche, durch periodische Zusammenkünfte am Sitz der Direktion den Einheitsgeist der Führung aufrecht zu erhalten, erreichten nicht ihren Zweck, wie jeder bestätigen wird, der diese unproduktiven Massenversammlungen des öfteren mitgemacht hat. Es gilt demnach Direktionen zu schaffen, denen die Ämter nicht mehr geographische Begriffe sind, sondern die die Ämter organisch mit umfassen, die mit ihnen „ein“ Betriebsorgan bilden, das durch die stete Führungnahme seiner Glieder von einem einheitlichen Geist der Führung beseelt ist. Die Direktionen würden sich so in Haupt- und Zweigstellen gliedern. Eine solche dezentralisierte Reichsbahndirektion hätte vielfach eine ganze Anzahl Ämter, die jetzt in stundenlangen Reisen erreicht werden müssen, als Zweigstellen unmittelbar am Platze (in Kottbus wären es z. B. gleich 5 Ämter). Das Nähere über die Ausgestaltung der künftigen Direktionen ist hier nicht zu erörtern. Selbstverständlich müßte der Organisationsgeist mit dem wirtschaftlichen ständig Führung halten. Es stünde beispielsweise nichts im Wege, die neu zu schaffenden Direktionen vorderhand als Reichsbahn-nebendirektionen aufzutun und abzuwarten, bis sie mit den Jahren die Bedeutung ihrer älteren Schwestern erlangen. Ein Vizepräsident als Spitze würde bei ihnen genügen.

Mit der Vermehrung und Verkleinerung der Direktionsbezirke wird auch das Problem der oberen Führung akut. Schon immer hat die große Entfernung, die das Zentralorgan (die Hauptverwaltung) von den Bezirksorganen (Direktionen) trennt, im inneren Betrieb sich unangenehm bemerkbar gemacht. In den letzten Jahren, wo die Wirtschaft mehr denn je zum Eckpfeiler des Staates geworden, ist das Entferntsein des Zentralorgans von den „Wirtschaftsgebieten“ als neuer und vielleicht noch

größerer Übelstand hinzugetreten. Schon dieses beides sollte eigentlich genügen, um das Zentralorgan zu dezentralisieren, die dezentralisierte Generaldirektion zu schaffen. Mit der Vermehrung der Direktionen wird das ein zwingendes Gebot, auch für die obere Führung heißt es dann gebieterisch: Näher heran an die Front! Das starke örtliche Getrenntsein von oberer und mittlerer Führung, wie es zum Schaden der Reichsbahn noch immer besteht, muß dann endlich verschwinden! Als Außenposten der in Berlin verbleibenden Zentralkonstruktion würden 7 Gebietsdirektionen mit Reichsbahnoberpräsidenten an der Spitze entstehen. Als Sitze dieser Direktionen kämen, wenn man die Angelegenheit von allen Seiten, nicht bloß von diesem oder jenem Gesichtspunkt durchdenkt, nur Berlin, Leipzig, Hannover, Köln, Mannheim und München in Betracht. Die siebente, Osten zu nennende Gebietsdirektion gehört in den Schnittpunkt der beiden sich in der Richtung nach Danzig und Breslau erstreckenden Eisenbahnnetze; den einheitlichen Stempel drückt diesem Verwaltungsgebiet der Grenzverkehr mit Polen auf (zu welchem Zwecke Neustettin, das schon früher mit seinem Eisenbahnnetz ganz überwiegend nach Danzig und Bromberg gravitierte, als Nebendirektion an „Osten“ fallen müßte). Die innere Ausgestaltung der Gebietsdirektionen ist hier nicht zu erörtern. Ihr Geschäftsbereich darf jedenfalls nicht mehr umfassen als auch wirklich dorthin gehört. Vor allem sind den Reichsbahndirektionen nur diejenigen Geschäfte zu nehmen, die einer Zentralisierung dringend bedürfen (beispielsweise die Oberbaustoffverwaltung, für die das, übrigens wohl aufzuhebende Zentralamt wieder zu groß ist, nicht dagegen Wagenverteilung, Bauwesen u. a. m.).

Aber nicht allein die Wirtschaftsführung bei der Reichsbahn fordert diese Umgestaltung einer nicht mehr zeitgemäßen Organisation, auch die Innenpolitik des Reiches und der Länder sollte ihr gewogen sein! Denn durch viele dieser neuen Direktionen (ich denke an Allenstein, Neustettin, Neustrelitz, Uelzen u. a. m.) würde in wertvollen Strichen des Reiches neues

Leben geistiger und materieller Art erblühen. Das Bei von Halle, das seiner Direktion ein gut Teil seiner stürmischen Entwicklung verdankt, sollte zu denken geben! Hat aber einmal der Staat erkannt, was die Schaffung neuer Direktionen für die Hebung des materiellen und mittelbar auch des geistigen Volkswohlstandes bedeutet, dann wird man auch die Kosten, die sich ja gut bezahlt machen werden, dem Land wie der Reichsbahn zum Nutzen, nicht mehr so zaghaft handeln, wie es unter dem Druck der allgemeinen Wirtschaft not heute geschieht.

Mögen Staat und Reichsbahn sich in dieser Frage bald zusammenfinden, möge der so lang gehörte Kampf um „Pol gegen Wirtschaft“ im Verhältnis zwischen Staat und Reichsbahn möglichst bald durch eine große Tat gemeinschaftlicher Arbeit verstummen, durch ein Zusammengehen von Reichsbahnwirtschaft und Staatspolitik in der Neuorganisation der Reichsbahnunternehmung! —

Mit dieser praktischen Nutzenanwendung schließend, über die „Grundzüge einer Lehre von den wirtschaftlichen Kräften“ der Öffentlichkeit. Die Hoffnung, die ich dabei habe, ist, daß diese „Theorie der Praxis“, wie ich sie nennen möchte, der Nationalökonomie auch in jenen Kreisen Freunde gewinnen wird, die dieser Wissenschaft, allerdings aus erklärlichen Gründen bisher im allgemeinen skeptisch gegenüberstanden. Im übrigen ist es für jedes Unternehmen von Wert, wenn die in ihm beschäftigten Köpfe, soweit sie Anteil an der Wirtschaft haben, wissen, welches Gefüge geistiger Kräfte jeweils die Wirkung hervorruft, die in ihrer Gesamtheit den Grad des Erfolges bestimmen. Unwillkürlich werden sie dann darauf achten, daß auch immer die richtigen Kräfte eingesetzt werden, und dieses wirtschaftliche Denken, das, wenn nur ein Denken in Geld ist, wird so allmählich zur Gewohnheit. Jeder, der das Glück hat, in einem großen Unternehmen an gehobener Stelle mitzuwirken, sollte sich daher über die Struktur der wirtschaftlichen Kräfte im allgemeinen und über die Unternehmung im besonderen klar sein.

Das erste Urteil des Reichsbahngerichts.

Vom Wirklichen Geheimen Rat Fritsch.

Das „Besondere Gericht“, das durch § 44 des Reichsbahngesetzes geschaffen worden ist und in seiner Geschäftsordnung als „Reichsbahngericht“ bezeichnet wird, hat jetzt sein erstes Urteil gesprochen. Dieses Urteil betrifft eine an sich nicht unwichtige Angelegenheit und ist über die Einzelentscheidung hinaus von weittragender grundsätzlicher Bedeutung. Ergangen ist es in einer Streitsache der Reichsbahn-Gesellschaft gegen die Reichsregierung, vertreten durch den Reichsminister der Finanzen, am 13. März 1926; es behandelt die Frage, ob die Reichsbahn-Gesellschaft dem in §§ 8 ff. des Besteuerungsgesetzes vom 10. August 1925 vorgesehenen Zuschüssen an Wohngemeinden unterliegt, und hat folgenden Wortlaut:

Die §§ 8—10 des Gesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reichs, der Länder und der Gemeinden vom 10. August 1925 (RGBl. Teil I S. 252) stehen, soweit sie die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft belasten, in Widerspruch mit § 14 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 (RGBl. Teil II S. 272).

Gründe.

Im April 1925 legte der Reichsminister der Finanzen dem Reichstage den Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitige Besteuerung des Reichs, der Länder und der Gemeinden (Reichstag III. Wahlperiode 1924/25 Drucksache 801) vor, der u. a. folgende Bestimmungen enthielt:

§ 8.

(1) Die Reichsbetriebe, die der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen, ... sowie die Bahnhöfe, Werkstätten und ähnlichen Einrichtungen der Reichsbahn-Gesellschaft haben auf Anforderung den Wohngemeinden ihrer Arbeitnehmer Zuschüsse zu deren Verwaltungsaufwand nach Maßgabe der §§ 9, 10 zu leisten.

§ 9.

(1) Die Zuschüsse werden nur zu den fortdauernden Ausgaben der Wohngemeinden für allgemeine Verwaltungszwecke, Volksschulwesen, Wohlfahrtspflege, Wohnungsbau und ähnliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze geleistet ...

(2) ... die im Abs. 1 bezeichneten Verwaltungsausgaben werden gleichmäßig auf den Kopf der Bevölkerung verteilt; von dem Teile, der dabei auf die in den Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer und deren Haushaltungen entfällt, wird ein der Zahl dieser Arbeitnehmer entsprechendes Vielfaches des Betrags abgezogen, der in der Beschäftigungsgemeinde ... als Gemeindeanteil an der Steuerabzug vom Arbeitslohn erhobenen Einkommensteuern vorausgegangenem Rechnungsjahr durchschnittlich auf Kopf des einzelnen in der Gemeinde beschäftigten Arbeitnehmers abgeführt worden ist. Der Zuschuß beläuft sich ... (auf 30 bis 90 % des sich ergebenden Betrags, je nachdem prozentualen Anteile der Arbeitnehmer an der Bevölkerung).

(3) (4).

§ 10

(behandelt Verfahren, Rechtsmittel u. dgl.).

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hält diese Vorschriften für unvereinbar mit § 14 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 (RGBl. II 272), welcher lautet:

Die Gesellschaft ist von jeder neuen direkten Steuer ihre Rein- oder Roheinnahmen, auf ihr bewegliches oder unbewegliches Eigentum oder auf ihr Personal und von sonstigen neuen direkten Steuern des Reichs, der Länder und der Gemeinden ... und sonstiger öffentlicher Körperschaften befreit. Als neue Steuer gilt jede Steuer, der das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ am 12. Februar 1924 unterworfen war.

ief, nachdem sie vergeblich gegen den Entwurf Einspruch
en hatte, unter dem 11. Mai 1925 die Entscheidung des
-bahngerichts mit dem Antrag an,
zusprechen, daß die Reichsregierung nicht berechtigt ist,
Reichsbahn-Gesellschaft mit Zuschüssen der gedachten Art
belasten und daß ein Gesetz, das dies festlegt, der Reichs-
-Gesellschaft gegenüber rechtsunwirksam ist.

ter Folge erlangte der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf
Änderung der hier in Betracht kommenden Vorschriften die
nung des Reichstags; unter dem 10. August 1925 wurde
Gesetz über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des
s, der Länder und der Gemeinden“ im Reichsgesetzblatt
I S. 252) verkündet. Nunmehr änderte die Reichsbahn-
-Gesellschaft ihren Antrag dahin,
§§ 8—10 jenes Gesetzes, soweit sie die Reichsbahn-Gesell-
schaft belasten, für rechtsunwirksam zu erklären.

Reichsminister der Finanzen hat namens der Reichs-
-regierung beantragt,

Antrag der Reichsbahn-Gesellschaft abzuweisen.

r mündlichen Verhandlung haben die Vertreter beider
den Inhalt ihrer Schriftsätze — auf die hiermit Bezug
men wird — und Angaben über die der Aufstellung des
zentwurfs vorangegangenen mündlichen und schriftlichen
erungen vorgetragen.

Die Reichsbahn-Gesellschaft beanstandet die Vorschriften
8—10 des Gesetzes vom 10. August 1925, soweit sie davon
fen wird, aus dem Grunde, weil sie die darin vorgesehenen
üsse als „neue direkte Steuer“ im Sinne des § 14 des
-bahngesetzes ansieht. Da die Reichsregierung bei der
ung des Gesetzentwurfs vom entgegengesetzten Stand-
-ausgegangen ist und an diesem Standpunkte trotz des
spruchs der Gesellschaft noch jetzt festhält, liegt ein
fall zwischen der Reichsregierung und der Reichsbahn-
-Gesellschaft über die Auslegung einer Bestimmung des Reichs-
-gesetzes vor, also ein Tatbestand, der nach § 44 des Reichs-
-gesetzes der Entscheidung des Reichsbahngerichts zu unter-
n ist. An der Zuständigkeit dieses Gerichts ändert auch
übrigens erst nach Anrufung des Gerichts eingetretene
-he nichts, daß die beanstandete Heranziehung der Gesell-
-schaft durch ein rechtsförmlich verabschiedetes und verkündetes
-gesetz angeordnet wird.

Hiernach hat das Reichsbahngericht folgende Fragen zu
r:

und die in §§ 8 ff. des Gesetzes vom 10. August 1925 vor-
-gesehenen Zuschüsse direkte Steuern im Sinne des § 14 des
-bahngesetzes?

Bei Bejahung der Frage 1: War am 12. Februar 1924 das
Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ solchen Zuschüssen
unterworfen?

Zu Frage 1. Der Wortlaut des § 14, der an Deutlich-
u wünschen übrig läßt, entspricht genau dem des sogen.
-Gutachtens (Anlage Nr. 4 zum Berichte des Ersten Sach-
-ändigenkomitees, Seite 126 der in der Reichsdruckerei 1924
kten Ausgabe des Berichts), und es ist nach den der Ab-
-g des § 14 vorangegangenen Verhandlungen innerhalb der
-regierung anzunehmen, daß in dieser Meinungsver-
-einheiten über das Maß des Steuerprivilegs bestanden und
-lich eine Einigung dahin erzielt wurde, schlechtweg die
-des Gutachtens in den Gesetzentwurf zu übernehmen.
ach kann es für die Auslegung des § 14 nicht darauf an-
-en, was die deutsche Gesetzgebung und die Wissenschaft
- und Auslandes unter Steuern und direkten Steuern ver-
- eine Frage, die in den Schriftsätzen der am gegen-
-gen Verfahren Beteiligten weitläufig erörtert wird —, viel-
-spitzt sich die Entscheidung zu der Feststellung zu: Was
-die beiden Eisenbahnsachverständigen Acworth und Le-
-unter „direkter Steuer“ verstanden wissen wollen?

ab ist hierbei zu bedenken, daß das Ziel des Gutachtens
f gerichtet war, aus der Deutschen Reichsbahn den höchst-
-en Ertrag für die Reparationsgläubiger herauszuwirt-
-en, indem bis zum Äußersten die Einnahmen gesteigert
-ie Ausgaben herabgedrückt wurden. Obwohl nach dem
-ischen Material, das den Sachverständigen für ihre
-Ergebnisse zur Verfügung gestellt worden war, die Ausgaben
-eichsbahn für Steuern und sonstige öffentliche Abgaben
-Art nur einen verschwindenden Bruchteil — kaum zwei
-ausend — der Gesamtausgabe ausmachten, verlangten sie
-usdrücklich eine gesetzliche Bestimmung, durch die eine
-idbare Neubelastung der Gesellschaft mit öffentlichen Ab-
-gehindert würde. Wenn sie dieses Verlangen auf das
-t neuer „direkter Steuern“ beschränkten, so können sie
-er oben gekennzeichneten Gesamtrichtung des Gutachtens
-wohl des Willens gewesen sein, Neubelastung durch öffent-
-Abgaben anderer Art ins ungemessene freizugeben. Offen-

bar haben sie sich zwar der Erwägung nicht verschlossen, daß
es nicht angängig sein würde, der Gesellschaft in bezug auf
indirekte Steuern, auf Gebühren und auf öffentlich-rechtliche
Beiträge der üblichen Art eine allgemeine Sonderstellung ein-
zuräumen. Aber Zuschüsse, wie sie § 8 des Gesetzes von 1925
vorsieht, gehören, wie man sie auch steuerrechtlich einordnen
mag, nicht zu den indirekten Steuern, und von den üblichen
Beiträgen zu öffentlichen Einrichtungen unterscheiden sie sich
dadurch, daß sie sich — nach der von den Ausführungen des
Reichsfinanzministeriums abweichenden Auffassung des Reichs-
bahngerichts — nicht als Gegenleistung für „besondere“ Lei-
stungen der Gemeinden darstellen und daß dementsprechend
ihrer Bemessung nicht der Aufwand für eine bestimmte Leistung
oder Einrichtung, sondern ein Ausgabenkreis zugrunde gelegt
wird, der den überwiegenden Teil des ganzen Gemeindehaus-
halts erfaßt. In diesem Zusammenhange möge erwähnt werden,
daß das nachher zu besprechende Reichsbesteuerungsgesetz vom
15. April 1911, das den Reichsbetrieben ähnliche Zuschüsse auf-
erlegt, wie sie das Gesetz von 1925 den Gemeinden zuweist, in
seinem § 8 diese Zuschüsse den Gebühren und Beiträgen gegen-
überstellt. — Des weiteren kommt in Betracht, daß tatsächlich
das Unternehmen Deutsche Reichsbahn derartige Zuschüsse nicht
gezahlt hat, den Sachverständigen also das ihnen vorgelegte
Material keinen Anlaß bot, auf sie zu rücksichtigen. Diese Be-
rücksichtigung wäre aber für sie geboten gewesen, da die Auf-
wendungen, die der Gesellschaft nach dem neuen Gesetz er-
wachsen, vermutlich die Gesamtausgabe der Vorjahre für Ab-
gaben aller Art erheblich übersteigen. Wird schließlich er-
wogen, daß die Sachverständigen durch ihre eingehende Ka-
suistik das Bestreben zu erkennen gegeben haben, das Verbot
der Neubelastung nach Möglichkeit auszudehnen, so erscheint es
gerechtfertigt, den Begriff „direkte Steuern“ im Sinne des
Dawes-Gutachtens und demzufolge auch im Sinne des § 14 des
Reichsbahngesetzes weit auszulegen und auf die hier in Rede
stehenden Zuschüsse zu erstrecken.

II. Zu Frage 2. Nachdem die Frage 1 bejaht worden ist,
bleibt zu untersuchen, ob durch die Zuschüsse die Reichsbahn-
Gesellschaft mit einer Abgabe belastet wird, der das Unter-
nehmen Deutsche Reichsbahn am 12. Februar 1924 nicht unter-
worfen war. Die Entscheidung hängt von der Auslegung des
Reichsbesteuerungsgesetzes vom 15. April 1911 (RGBl. 187) ab,
aus dessen Inhalte die nachstehenden Vorschriften hier in Be-
tracht kommen:

§ 6 (Abs. 1). Eine Gemeinde, welcher infolge eines in ihr . . .
aus Reichsmitteln unterhaltenen fabrikmäßigen oder fabrik-
ähnlichen Reichsbetriebs Ausgaben erwachsen, ist berechtigt,
von dem Reiche nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
einen Zuschuß zu ihren Ausgaben zu verlangen, sofern die-
jenigen in der Gemeinde wohnenden Personen, welche in den
Betrieben . . . angestellt oder beschäftigt sind, nebst ihren
Haushaltsangehörigen . . . mehr als 8 vom Hundert . . .
der Zivilbevölkerung ausmachen.

(Abs. 4). Werkstätten und ähnliche Einrichtungen der
Reichseisenbahnen gelten nicht als fabrikmäßige oder fabrik-
ähnliche Betriebe im Sinne dieser Vorschriften.

§ 7 (Abs. 1). Elsaß-Lothringen erhält nach dem Abschluß
jedes Rechnungsjahrs behufs Zuführung an die Gemeinden, in
deren Gemarkung . . . sich eine Station oder eine . . . Betriebs-
stätte der . . . für Rechnung des Reichs betriebenen Eisen-
bahnen befindet, aus den Erträgen dieser Eisenbahnen
einen Anteil . . . Aus der überwiesenen Summe sind die Ge-
meinden, denen ohne die Vorschrift in § 6 Abs. 4 ein Anspruch
auf Zuschuß gegen das Reich zustehen würde, vorweg zu
bedenken.

Die Reichsbahn-Gesellschaft beruft sich zur Begründung ihres
Antrags auf § 6 Abs. 4 des Gesetzes in Verbindung mit der
oben erwähnten Tatsache, daß das Unternehmen Deutsche
Reichsbahn an keine Gemeinde einen Zuschuß bezahlt habe. Da-
gegen ist nach der Meinung des Reichsfinanzministeriums der
§ 6 Abs. 4 durch die spätere Entwicklung gegenstandslos ge-
worden: Wie sich aus der Begründung des Gesetzes ergebe,
stehe § 6 Abs. 4 mit § 7 in Zusammenhang; nur weil nach § 7
die elsaß-lothringischen Gemeinden besondere Zuwendungen aus
Mitteln der Reichsbahnen erhalten sollen, befreie § 6 Abs. 4 — der
nur auf die damaligen Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
zu beziehen sei — die Betriebe der Reichsbahn von der Zu-
schußpflicht; da aber Elsaß-Lothringen nicht mehr zum Deut-
schen Reiche gehöre, sei mit § 7 auch der § 6 Abs. 4 hinfällig
geworden und könne sich die erst nach dem Verlust Elsaß-
Lothringens begründete jetzige Reichsbahnunternehmung nicht
mehr auf ihn berufen, vielmehr sei sie schon vor dem Gesetze
von 1925 der Zuschußpflicht aus § 6 Abs. 1 des Gesetzes von
1911 unterworfen gewesen.

Das Reichsbahngericht hat sich der Auslegung des Reichs-
finanzministeriums nicht anschließen können. Einmal waren
zurzeit der Entstehung des Reichsbesteuerungsgesetzes die elsaß-

lothringischen Bahnen zwar der hauptsächlichste aber nicht der einzige Bestandteil des Reichsbahnnetzes, und in der Reichstagskommission (Band 277 der Verhandlungen Drucksache 591 Seite 2910) betonte ein Vertreter der verbündeten Regierungen unter Hinweis auf jene Tatsache ausdrücklich, daß die Geltung des § 6 Abs. 4 nicht auf die elsäß-lothringischen Bahnen beschränkt sein solle. Aber auch wenn der Abs. 4 des § 6 unwirksam geworden wäre, so würde daraus noch nicht folgen, daß nunmehr die jetzigen Reichsbahnen der Zuschußpflicht aus Abs. 1 des § 6 unterliegen. Denn sowohl in bezug auf den Eisenbahnbesitz des Reichs wie in steuerlicher Hinsicht haben die Verhältnisse seit 1911 eine vollständige Umwälzung erfahren: Das heutige Reichsbahnnetz, das sich über ganz Deutschland erstreckt, übertrifft an Ausdehnung die kleinen Bezirke von 1911 um mehr als das Zwanzigfache, und die wichtigsten Steuern, namentlich die Einkommensteuer, hat das Reich an sich gezogen und ungleich ertragsreicher gestaltet, als es 1911 der Fall war. Diese weitgehenden, für die Regelung der Zuschüsse wichtigen Veränderungen konnte der Gesetzgeber von 1911 unmöglich voraussehen, und es erscheint deshalb nicht angängig, das Gesetz, seinem Wortlaut entgegen, dahin auszulegen, daß es die Zuschußpflicht auch der heutigen Reichsbahnen habe ordnen wollen. Übrigens verkennt die Reichsfinanzverwaltung selbst nicht, daß ihre Auffassung nicht zweifelsfrei ist. Zweifel wie der vorliegende müssen aber, auch abgesehen davon, daß (wie schon erwähnt) der Wortlaut des Gesetzes dieser Auffassung entgegensteht, zugunsten der Reichsbahn-Gesellschaft entschieden werden. Denn das Reichsbahn-Gesetz hat ihr einen bedeutenden Teil der ungeheuren Reparationsschuld und damit eine Last auferlegt, die sie unter allen Umständen nur bei vorsichtiger Wirtschaftsführung tragen und in verkehrsschwachen Zeiten, wie wir sie jetzt durchmachen, vielleicht auch dann nicht voll bewältigen kann. Kommt sie aber ihrer Verpflichtung nicht bis auf den letzten Pfennig nach, so kann daraus dem deutschen Volke das größte Unheil erwachsen. Im Hinblick darauf und auf den gesamten Inhalt des Reichsbahngesetzes betrachtet es das durch dieses Gesetz geschaffene besondere Gericht als seine Aufgabe, die Gesellschaft nach Möglichkeit vor neuen Belastungen zu schützen, die nicht in den Gesetzen eine zweifellose Grundlage haben.

C. Nach dem bisher Ausgeführten ist die von der Reichsbahn-Gesellschaft vertretene Auffassung als sachlich zutreffend zu erachten, bedarf es also einer Würdigung des Umstandes nicht erst, daß das Gesetz von 1925 die Reichsbahn zu den Zuschüssen nach verschiedenen Richtungen hin schärfer heranzieht, als es der Fall gewesen wäre, wenn bis 1925 die Zuschußpflicht nach dem Reichsbesteuerungsgesetze das Unternehmen Deutsche Reichsbahn getroffen hätte.

Dem Antrage der Gesellschaft, die §§ 8—10 des Gesetzes vom 10. August 1925 ihr gegenüber für unwirksam zu erklären, kann aber das Reichsbahngericht nicht entsprechen, weil ihm der § 44 des Reichsbahngesetzes eine so weitgehende Macht nicht verliehen hat. Vielmehr muß sich das Gericht auf die Feststellung beschränken, daß die §§ 8—10, soweit sie die Gesellschaft belasten, mit § 14 des Reichsbahngesetzes nicht vereinbar sind. Da das Reichsbahngesetz zufolge dem Gesetze über die Londoner Konferenz vom 30. August 1924 (RGBl. II 289) § 1 in Verbindung mit Anlage I dazu international gebunden ist, wird mit jener Feststellung ausgesprochen, daß die §§ 8—10 in ihrer jetzigen Fassung einer völkerrechtlichen Verpflichtung des Reichs zuwiderlaufen und nicht zu einer Belastung der Gesellschaft führen dürfen. An der Reichsregierung ist es nunmehr, sich darüber schlüssig zu machen, auf welche Weise der Feststellung Rechnung zu tragen ist.

Zu diesem Urteil, das ich im unverkürzten Wortlaute mitteile, möchte ich einige Bemerkungen machen:

Nach Lage des Falles konnte in Zweifel gezogen werden, ob die Zuständigkeit des Reichsbahngerichts begründet ist. Denn

es ist eine Auslegung des § 44 Reichsbahngesetzes in dem denkbar, daß diese Vorschrift nur für Meinungsverschiedenheiten über Verwaltungsmaßnahmen der Reichsregierung während sich hier der Angriff der Reichsbahn-Gesellschaft gegen einen Verwaltungsakt, sondern gegen ein formell zu bestehendes Reichsgesetz richtet. Der Gerichtshof hat Zweifel keine Folge gegeben. Offenbar geht er von der fassung aus, daß ihm der § 44 die Aufgabe gestellt und die Ermächtigung erteilt hat, das Reichsbahngesetz authentisch zu interpretieren. Somit kann jede Meinungsverschiedenheit zwischen der Gesellschaft und der Reichsregierung über die Geltung des Reichsbahngesetzes dem Urteile des Reichsbahngerichts unterbreitet werden, und die Auslegung, die das Gericht dem Gesetze gibt, hat für die unmittelbar am Verfahren Beteiligten dieselbe Kraft wie der Wortlaut des Gesetzes. Ist aber diese Auslegung einer authentischen gleichzuachten, so muß ihr in der Sache die Geltung innewohnen, die neuerdings als Fernwirkung bezeichnet wird, d. h. sie ist nicht nur für die Parteien der Sache, sondern für jedermann maßgebend, namentlich auch die ordentlichen Gerichte.

An der Zuständigkeit des Reichsbahngerichts zu einer Auslegung von der bezeichneten Rechtswirksamkeit wird nach vorstehend abgedruckten Urteile dadurch nichts geändert. Der Inhalt des Reichsbahngesetzes, wie er sich aus der Auslegung des Reichsbahngerichts ergibt, zu einem anderen Reichsgesetz in Widerspruch tritt, und zwar gilt das auch dann, wenn das andere Gesetz neuer ist als das Reichsbahngesetz und allgemeinen Rechtsgrundsätzen vor dem Reichsbahngesetz Vorrang hätte. Durch eine derartige Entscheidung des Reichsbahngerichts wird also endgültig und für alle maßgeblich festgestellt, daß das andere Gesetz mit dem Reichsbahngesetz unvereinbar ist. Da aber das Reichsbahngesetz völkerrechtlich gebunden ist, so folgt daraus ohne weiteres, daß die Anwendung des anderen Gesetzes völkerrechtswidrig und deshalb unzulässig ist. Diese Schlußfolgerung im Tenor des Erkenntnisses auszusprechen, hat sich das Reichsbahngericht nicht für berechtigt erachtet; nach dem eben ausgeführten kann sich ihr aber die Reichsregierung nicht wohl verschließen, und es bleibt ihr offen, ob sie den Weg der Gesetzesänderung beschreiten oder auf andere Weise die völkerrechtswidrige Belastung der Reichsbahn-Gesellschaft verhindern will.

Von den Gründen, auf die das Gericht seine Auslegung des § 14 Reichsbahngesetzes stützt, will ich nur einen hervorheben, dessen Tragweite über den Bereich des § 14 hinausgeht. In der Würdigung der überaus hohen Anforderungen, die das Reichsbahngesetz an die Wirtschaftsführung der Gesellschaft stellt, und im Hinblick auf den Gesamteinhalt und die Grundtendenzen des Gesetzes bezeichnet es der Gerichtshof als „seine Aufgabe der Gesellschaft nach Möglichkeit vor neuen Belastungen zu schützen, die nicht in den Gesetzen eine zweifellose Grundlage haben“; Zweifel kommen also der Gesellschaft zugute. Der Grundsatz kann für manche vorläufig erledigte und manche schwebende Streitfrage von erheblicher Wichtigkeit sein.

Alles in allem hat die Reichsbahn-Gesellschaft bei der Entscheidung des „besonderen Gerichts“ nicht schlecht abgeschnitten.

Bücherschau.

— **Neuausgabe von Landkarten.** Das Reichsamt für Landesaufnahme im Deutschen Reich hat die folgenden Blätter neu herausgegeben. Die Karten sind durch den Buchhandel zu beziehen (Amtl. Hauptvertriebsstelle Eisen-schmidt's Buch- und Landkartenhandlung, Berlin, Mittelstr. 18, für Ostpreußen Gräfe & Unzer, Paradeplatz).

Meßtischblätter 1:25 000, Schwarzdruck, Gewässer blau, Preis je Blatt 0,90 RM.

Neustich mit Koordinaten, Aufnahme 1921.

Nr. 239 Gerwischkehmen

Nr. 1074 Grunau

„ 1073 Pr. Friedland

„ 1340 Podrusen

Eingehend im Jahre () berichtigte Blätter

Nr. 908 Wiersbinnen	(1921)	Nr. 2367 Paderborn	()
„ 909 Lipinsken	(1921)	„ 2413 Seitsch	()
„ 1700 Fürstenfelde	(1923)	„ 2430 Marl	()
„ 1844 Cüstrin	(1923)	„ 2483 Quaritz	()
„ 1847 Kriescht	(1923)	„ 2506 Kamen	()
„ 1915 Lebus	(1923)	„ 2507 Unna	()
„ 2293 Senne	(1922)	„ 2558 Raudten	()
„ 2335 Neusalz	(1922)	„ 2559 Köben	()
„ 2336 Liebenzig	(1922)	„ 2575 Mühlheim a.R.	()
„ 2338 Fraustadt	(1922)	„ 2576 Essen	()
„ 2356 Raesfeld	(1921)	„ 2722 Radevormwald	()
„ 2361 Drensteinfurt	(1921)	„ 2811 Hohenmölsen	()

Haftet die Eisenbahn für Schmerzensgeld?

(Unter Berücksichtigung Bayerns.)

Von Reichsbahnoberrat Dr. Eccardt, Nürnberg.

Wenn Private im Bahnbereich Personenschaden, so erheben sie immer wieder Anspruch auf Gewährung einer Entschädigung für Schmerzen und Verstümmelung, obwohl in der Regel eine rechtliche Grundlage dafür fehlt. Die Haftung der Eisenbahn für Personenschaden kann in Betracht kommen auf Grund des Anspruchsrechts des BGB., ferner der Vorschriften des HGB. und des EVO. über den Personenbeförderungsvertrag, auf Grund der unerlaubten Handlung nach BGB. und auf Grund des Eigentums (Ges.). Die Bestimmungen des HGB. und der EVO. über die Haftung für Schäden an Gütern können insofern hereinspielen, als auch die Haftung für die Annahme, Beförderung und Auslieferung von Frachtgut Körperverletzungen möglich sind. Dagegen scheiden die Bestimmungen des bay. Ag. z. BGB. über die Haftung der Eisenbahn bei Verletzungen öffentlicher Straßen und Art. 80 ebenda (§ 26 RGewO. und BGB.) wegen nachteiliger Einwirkung des Eisenbahnbetriebs auf ein Nachbargrundstück hier aus, da sie Sachschäden betreffen. Und auch von den erstgenannten Gruppen (HGB. und EVO.) weg, weil sie über Entschädigungen bei Körperverletzungen nichts bestimmen und weil insbesondere auch aus § 5 EVO., der lediglich die vertragliche Haftung der Bahn aus dem Beförderungsvertrag regelt, aber keine Haftung für unerlaubte Handlungen festlegt, kein derartiger Anspruch, namentlich kein Anspruch auf Schmerzensgeld hergeleitet werden kann. Es finden vielmehr in solchen Fällen auf den Eisenbahnfrachtgut- und personenbeförderungsvertrag Anwendung die Bestimmungen des BGB. über die Schuldverhältnisse, so daß nur noch zu prüfen bleibt, ob die Bahn nach BGB. (Vertragsrecht und Recht der unerlaubten Handlungen) oder gemäß RHPflG. Entschädigung für physische und psychische Schmerzen und für Verunstaltung zu leisten hat. Rechtsgründe können gleichzeitig nebeneinander vorliegen und abgewiesen werden, z. B. Haftung aus unerlaubter Handlung und aus Vertrag für denselben Schaden.

Nach dem RHPflG. haftet die Eisenbahn bei Betriebsunfällen für Verschulden aber in beschränktem Umfang wegen der Verletzung von Personen (Gefährdungshaftung mit der Möglichkeit der Entlastung bei Selbstverschulden und bei Gewalt, jedoch keine Haftung aus unerlaubter Handlung). Beispiel: Bei einem Zugzusammenstoß auf einer schienenlosen Überfahrt wird der Fuhrwerklenker verletzt. Schaden ist zu leisten im Rahmen des § 3 a: Kosten der Heilung, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Vermehrung der Bedürfnisse; weitere Ansprüche bestehen nicht, und der Verletzte darf, da das RHPflG. den Umfang der dem Verletzten während der Entschädigung selbständig und erschöpfend nicht in anderen Richtungen auf Schadenersatz erkennen lassen, den in § 3 a vorgezeichneten. Insbesondere sieht das Gesetz ein Schmerzensgeld vor. Die Gerichte haben wiederholt ausgesprochen, daß auf Grund des RHPflG. allein kein immaterieller Schaden ersetzt verlangt werden kann, sowie daß eine solche Anwendung des § 847 BGB. auf das Haftpflichtgesetz geschlossen ist. Ein reichlich bemessener Ersatz des Vermögensschadens bedeutet weder eine Aberkennung, noch eine Anerkennung des Anspruchs auf Ersatz bei Nichtvermögensschaden. § 9 RHPflG. läßt die gesetzlichen Vorschriften unberührt, nach welchen außerhalb des RHPflG. die Eisenbahn für Personenschaden haftet, die durch den Betrieb bei Körperverletzungen entstehen; nach Ansicht des Reichsgerichts sind damit seit Januar 1900 nur reichsgesetzliche Vorschriften gemeint. In solchen Fällen ein Anspruch auf Vergütung von Nichtvermögensschaden vorgesehen, dann kann er auch geltend gemacht werden. Nach dem Vertragsrecht des BGB. haftet die Bahn, wenn sie ihre Vertreter oder Leute) ihre vertragliche Verpflichtung,

Personenschaden zu vermeiden, schuldhaft verletzt. Beispiel: Ein Reisender in einem stillstehenden Zug wird durch Handgepäck, das durch das fehlerhafte Gepäcknetz herabfällt, gesundheitlich beschädigt. Die Bahn hat ihrer auf dem Personenbeförderungsvertrag beruhenden Verpflichtung, den Fahrgast ungefährdet an sein Ziel zu bringen, fahrlässig zuwidergehandelt. Gemäß § 253 BGB. — das Eisenbahntransportrecht enthält, wie oben erwähnt, keine besonderen Bestimmungen darüber, weshalb es durch das BGB. ergänzt wird — kann bei Schuldverhältnissen für Nichtvermögensschaden Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. Im Vertragsrecht, vor allem in dem für die Eisenbahn am meisten in Betracht kommenden Werkvertragsrecht, ist nichts dergleichen vorgesehen. Folglich besteht, wenn die Bahn in schuldhafter Verletzung eines Vertrags jemanden körperlich schädigt, kein Anspruch auf Schmerzensgeld oder auf Ersatz für Entstellung, es müßte denn sein, daß die Bahn sich hierzu, was aber kaum vorkommen wird, ausdrücklich verpflichtet hätte, z. B. in Form einer Vertragsstrafe. Die schuldhaftige Verletzung von Vertragspflichten ist ferner auch nicht ohne weiteres eine unerlaubte Handlung.

Gemäß den Vorschriften des BGB. über unerlaubte Handlungen (§§ 823 ff.) haftet die Bahn in vollem Umfang (wie nach Vertragsrecht) bei wirklichem und vermutetem Verschulden ihrer Vertreter oder Leute, jedoch mit der Möglichkeit der Widerlegung der Verschuldensvermutung (§§ 831, 833, 836). Die Haftung begreift nach § 847 den nichtvermögensrechtlichen Schaden in sich. Beispiele: Der Entlader eines Eisenbahngüterwagens tritt infolge mangelhafter Beleuchtung in einen schlecht zugedeckten Abzuggraben im Ladehof und bricht das Bein, oder einem Privaten wird durch herabfallende Mauerteile eines Bahnhofgebäudes, die mangelhaft eingemauert sind, ein Körperschaden zugefügt. Auf Grund der klaren Bestimmung des § 847 kann im Falle der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangt werden; Voraussetzung des Anspruchs ist stets der Nachweis einer unerlaubten Handlung. Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß neben der unerlaubten Handlung z. B. auch der Beförderungsvertrag den Ersatzanspruch überhaupt begründet oder daß die unerlaubte Handlung zugleich den Tatbestand einer Vertragsverletzung erfüllt. § 847 bezieht sich auch auf die Fälle der Haftung ohne eigenes Verschulden; er gilt mithin auch dann, wenn die Bahn für das Verschulden ihrer Angestellten oder anderer Personen einzustehen hat, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedient, oder wenn ohne subjektives Verschulden eine selbständige Schadenshaftung nach den Vorschriften des 25. Titels des BGB. gegeben ist, z. B. in §§ 831, 836. Allerdings wird die Bahn in den letztgenannten Fällen sich durch den in diesen Paragraphen zugelassenen Entlastungsbeweis in den meisten Fällen von jeder Haftung, also auch von der Verpflichtung zum Ersatz des immateriellen Schadens, freimachen können.

Die Fälle, in denen die Bahn mit Erfolg auf Schmerzensgeld und Verstümmelungsentuschädigung belangt werden kann, sind sonach sehr beschränkt; zudem steht der Anspruch wegen Beeinträchtigung der sogenannten idealen Rechte nur dem unmittelbar Verletzten zu und ist für gewöhnlich nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Forderung (vgl. auch StrGB. § 231 und ZPO. § 287) setzt eine unerlaubte Handlung auf Seiten des Belangten voraus, weder vertragliches Verschulden, noch RHPflG. gesatteten die Heranziehung des § 847 BGB. So ist die Regelung nach Gesetz und, fast einhellig, auch nach Schrifttum und Rechtsprechung.

Das Reichsamt für Landesaufnahme.

Von Prof. Dr. H. Degner, Berlin.

Finden wir auf deutschen amtlichen Kartenblättern der Vorkriegszeit den aufgedruckten Randvermerk, daß sie ein Erzeugnis der Königlich Preussischen Landesaufnahme sind, so weisen die seit 1920 erschienenen Blätter das Reichsamt für Landesaufnahme als fertige Stelle auf. Zu bemerken ist indessen, daß die größeren Länder, wie Bayern, Württemberg, Hessen, Baden, nach wie vor eigene Landesaufnahmen unterhalten, also auch eigene amtliche Kartenwerke schaffen, die sie jedoch in der Ausführung denjenigen des Reichsamts nach Übereinkommen völlig anpassen. Zur Neuordnung des gesamten deutschen behördlichen Apparats nach Friedensschluß gehörte es, daß die frühere Verbindung des Landesvermessungswesens mit der Heeresverwaltung als nunmehr untunlich und unnötig gelöst und daß die Landesaufnahme als mittelbares Reichsamt dem Reichsministerium des Innern unterstellt wurde, wobei diejenige Sachsens einen sofortigen Anschluß fand. Das neue Reichsamt für Landesaufnahme, frei von früheren Rücksichten auf rein militärische Belange, will in seinen Kartenwerken allein den zum Teil vermehrten Bedürfnissen von Wissenschaft, Industrie, Verkehrswesen, Handel und Wandel in erreichbarer Vollkommenheit Rechnung tragen, und das trotz Verminderung seiner beamteten und unbeamteten Kräfte und der jährlichen Haushaltsmittel.

Die bewährte Gliederung der Preussischen Landesaufnahme in Abteilungen, die sich aus dem Werdegang eines Kartenwerkes ergab, konnte beim Reichsamt für Landesaufnahme (R. f. L.) im wesentlichen beibehalten werden. Wie bisher gehört es zu den Obliegenheiten der Trigonometrischen Abteilung, die bekannten trigonometrischen Punkte über das weite Aufnahmegebiet hin auszuwählen, dauernd zu vermarken, durch Winkelmessungen und Rechnung nach geographischen und rechtwinkelig-ebenen Koordinaten festzulegen, schließlich auch ihre Höhe über dem Landeshorizont zu bestimmen. Die Winkelmessungen großer Genauigkeit, für die sehr oft feste hölzerne Signalbauten von bedeutender Höhe zu errichten sind, bilden in der geeigneten Jahreszeit die unausgesetzte anstrengende Tätigkeit des Trigonometers. Oder er nimmt als Nivelleur täglich im sommerlichen Morgengrauen Feineinwägungen vor auf den viele km weiten Schleifen, die über das Aufnahmegebiet hin angeordnet sind, und deren Schnittpunkte eine Übereinstimmung ihrer Höhe von überraschender Schärfe aufweisen. Die Bestimmung von Streckenlängen durch unmittelbare Messung gehört beim R. f. L. insofern zu den Ausnahmearbeiten, als nur in Abständen von etwa 200 km eine solche Grundlinie auf 3 bis 5 km Länge mittels einer besonderen Apparatur durch ein zahlreiches Personal von Beobachtern und Hilfsarbeitern, oft in mehrwöchiger Arbeit, tatsächlich gemessen wird. Diese Grundlinie, deren Genauigkeit auf 1 mm je km angenommen werden darf, kann durch Winkelmessungen von ihren beiden Endpunkten aus nach benachbarten Punkten und durch weitere auf diesen selbst, sowie durch nachfolgende Rechnung um ein Mehrfaches ihrer eigenen Länge vergrößert werden, um dann als „Ausgangsseite“ mit bisher etwa 50 km in das Netz der Hauptdreiecke übernommen zu werden. Erklärlich ist es, daß bei der Zahl von etwa 55 000 trigonometrischen Punkten, wie sie die Landesaufnahme in jahrzehntelanger Arbeit bereits bestimmt und vermarktet hat, deren dauernde Erhaltung ihr auch weiter zufällt, ein gewisser Prozentsatz alljährlich verloren gehen wird. Daß letzterer aber trotz behördlichen Schutzes ein sehr hoher ist, und die Wiederherstellung nur der wichtigsten verlorenen Punkte alljährlich die Entsendung einer ganzen Beamtengruppe erfordert, ist ungemain zu beklagen. Bekannt ist, daß die Sondervermessungen der verschiedensten Behörden und Unternehmungen, also solche der Katasterämter, des Forstwesens, der Siedlungsverbände, des Eisenbahn- und Straßenbaues, ständig auf die tri-

gonometrischen Punkte als Ausgang zurückzugreifen. Soweit solche Ausgangswerte nach geographischen Koordinaten und Höhen nicht bereits den nach Regierungsbezirken gemessenen und veröffentlichten Druckwerken der Landesaufnahme zu entnehmen sind, teilt das R. f. L. diese Werte auf Anfrage mit. Die Nivellementsergebnisse werden in besonderen Heften herausgegeben.

Wesentliche Aufgabe der trigonometrischen Punkte ist es, topographische Aufnahme eines Geländeteils zu ermöglichen und sie in einen Rahmen zu zwängen, der jede Fehlerhäufigkeit vermeiden läßt. Kennen wir auch amtliche Kartenwerke verschiedensten Maßstäbe, von 1:25 000 bis zu 1:300 000, kleineren, so ist bemerkenswert, daß die Uraufnahme im Gelände selbst nur in einem bestimmten Maßstabe stattfand, wozu schon im Jahre 1875 für die Preussische Landesaufnahme derjenige 1:25 000 gewählt wurde. In dem Meßtischblatt, das wir daher eine vervielfältigte Wiedergabe dessen zu erblicken, was der Beamte der topographischen Abteilung s. Zt. im Gelände vorgefunden, unter Verwendung von Meßtisch und Meßtischregel auf seine Zeichenplatte übernommen und anschließend künstlerisch weiter ausgearbeitet hat. Diese Zeichenplatte, die eben der Meßtisch — weist bei Beginn der Aufnahme ein schon aufgetragenes Netz der geographischen Längen- und Breitenmeridiane auf, weiter aber in der ihm zukommenden Maschenhaarscharf in diese eingepaßt jeden trigonometrischen Punkt des Aufnahmegebiets. Nimmt der Topograph mit seiner Meßtischregel nach den Haupthimmelsrichtungen eingepaßten Meßtischplatte über einem der trigonometrischen Punkte Aufstellung, ermöglicht ihm das Lineal und das Fernrohr seiner Kippvorrichtung in das eine Vorrichtung zum Entfernungs-messen eingefügt, jeden markanten Punkt der näheren Umgebung, wie Turm, Kreuz, Waldecke, Dorfeingang usw., im maßstabgerechten Maßstabe von seinem Standpunkt sofort auf die Platte zu übertragen, zugleich aber dessen Höhe über NN mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. Welche Verfahren der Topograph in übersichtlichem Gelände — wie großen Waldgebieten —, in denen Aufnahmen von einem Punkte aus anzuwenden hat, die genaue Lage auf der Platte ihm vorderhand unbekannt ist, hier übergangen werden, ebenso die Bestimmung der Lage der Höhengichtlinien und das sonstige Füllen der Netzmassen mit den bildlichen Gegenständen der Natur in ihrer geographischen Vielseitigkeit. Erwähnt sei jedoch, daß der Topograph bei örtlichen Aufnahmen seiner rund 12 500 ha fassenden Meßtischplatte bei unausgesetzter Arbeit schon 5 Monate gebraucht, das Gelände übersichtlich und von großen Formen ist, daß zu bei häufig vorkommendem schwierigen Gelände aber ein zweiter Beamter, bei dem kleinförmigen Moränengelände preußens z. B. sogar drei Topographen für die gleiche Zeit zur Aufnahme einer Platte herangezogen werden müßten. Durch Einwirkungen von Menschenhand, seltener durch Naturgewalten, wird sich das Aussehen vieler Geländeteile gegenüber ihrer zeichnerischen Darstellung verändern, die Platte wird veralten, besonders schnell in Industriegebieten, weil in weiten Heide- und Forstflächen. Eine „topographische Aktualisierung“ im Gelände selbst mit nachfolgender Berichtigung der Druckplatten beugt dem nach Möglichkeit vor. Trotz irgend verfügbares Personal alljährlich zu diesem Zweck ein ausgewähltes Gelände entsandt wird, kann hinsichtlich der Laufenderhaltung der Kartenblätter zur Zeit leider nur das dringendsten Bedürfnis der Benutzer entsprochen werden.

Seit einigen Jahren ist das Reichsamt für Landesaufnahme zu übergegangen, die Herstellung einer Wirtschafts-karte 1:5000, gleichfalls auf Grund von Uraufnahmen im Gelände selbst, zu verwirklichen. Es entspricht dies dem lebhaften Wachsen der neuzeitigen Industrie, den vermehrten Anforderungen der Wissenschaft, nicht zuletzt der Notwendigkeit, G

Boden in erhöhtem Maße auszunutzen. Über diese „Topographische Grundkarte 1 : 5000“ soll später eingehender berichtet werden.

In Lichtbildern des Geländes, die vom Flugzeuge aus aufgenommen wurden, vorhandene Kartenblätter unter Anwendung grammatischer Verfahren zu verbessern, neue Blätter stellen, ist ein Problem, mit dem sich alle größeren Landnahmen des In- und Auslandes eifrig befassen. Die hier ersten Anfängen während des Weltkrieges erzielten Erhat sich das R. f. L. sofort zunutze gemacht und die Entwicklung der Methoden andauernd gefördert. Wenn durch das Versailler Diktat seiner eigenen Flugzeugartig gegangen, löst das Reichsamt Aufgaben dieser Art in Verbindung mit einer der größten deutschen Flugzeug-Gesellschaften weiter, sobald entsprechende Anforderungen an die Behörde herantreten.

Bei den Uraufnahmen, also den Meßtischblättern 1 : 25 000 neuerdings der Grundkarte 1 : 5000, die kartographische Arbeit jedes Blattes auf bestimmte Maßnahmen beschränkt ist, weil die Vervielfältigung grundsätzlich ohne jede Kenntnis der Gelände- und Situationsdarstellung erfolgt, kann ein Vorhergesagtes entnommen werden. Anders bei den kleineren Maßstäben 1 : 50 000, 1 : 100 000 bis herunter zu der internationalen Weltkarte 1 : 1 Million. Bei ihnen ist es Aufgabe des Kartographen, zur Erzielung eines klaren Kartenbildes aus dem Grundmaterial der Uraufnahme nur das in der notwendigen Verjüngung und Vereinfachung der Formen („Geisierung“) zu übernehmen, was der urteilsfähige Kartenzeichner herauslesen zu können berechtigten Anspruch erfordert. Langjährige Erfahrung und die vorzügliche technische Ausbildung des Kartographen, der eines künstlerischen Talents dabei nicht entbehren kann, vereinigen sich, um diesen Kartenwerken kleineren Maßstabes einen Anspruch deutscher Kulturerzeugnisse hohen Ranges in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit zu sichern.

Der Kartograph das fertig gezeichnete Blatt, das stets sorgfältigen Überprüfung durch eine mitverantwortliche Person unterzogen wird, als „Stichvorlage“ aus der Hand, so setzt die Vorbereitung zu seiner Vervielfältigung, also zum Aufdruck ein. Die verschiedensten Verfahren haben hierfür

beim Reichsamt für Landesaufnahme eine hohe Entwicklung erhalten. Teils werden die Blätter auf Stein graviert, teils in Kupfer gestochen, sofern nicht der Verbilligung halber die Photoalgraphie Anwendung findet, die unter Vermeidung des mühseligen und zeitraubenden Stiches die Herstellung von Aluminiumdruckplatten ermöglicht. Die Reichskartenstelle, der die Vervielfältigungsarbeiten obliegen, verfügt hierzu nicht nur über ein ausgezeichnetes Personal an Lithographen und Kupferstechern, sie besitzt eine groß angelegte photographische Anstalt und eine solche für Galvanoplastik als Hilfsbetriebe, auch zur geologischen Herstellung von Kupfertiefdruckplatten. Die abschließende Drucklegung der Blätter mit allen ihren peinlichen Anforderungen an die Sachkenntnis und Übung des ausführenden Personals, wie sie allein das Zustandekommen einer Maßhaltigkeit, das scharfe Zusammenfallen von Schwarzdruckunterlegung und Buntplatte ermöglichen, wird auf einer Anzahl von Hand- und Druckpressen verschiedener Art bewirkt.

Die Bestände des Lagers fertiger Karten belaufen sich dauernd auf etwa 2½ Millionen, diejenigen des Stein- und Plattenlagers beziffern sich nach vielen Tausenden.

Das R. f. L. befließt sich einer planmäßigen Werbung für den Absatz¹⁾ seiner Erzeugnisse, für die Abgabe geeigneter Vergrößerungen als Grundlagen bei industriellen, tiefbautechnischen, forst- und landwirtschaftlichen Projekten, es fertigt auf Anforderung Zusammendrucke, auch mit farbigen Eintragungen, von Kreisen, Provinzen, Wandergebieten, alles in allem stellt es sich in erhöhtem Maße in den Dienst aller Berufsstände des deutschen Volkes. Wenn sein Absatz sich von Jahr zu Jahr sichtlich mehrt, so liegt dies weiter in dem Umstande, daß ungezählte Tausende im Verlaufe des Weltkrieges den Gebrauch einer guten Karte zu schätzen gelernt haben, nicht zuletzt in dem Bestreben unserer Schulen, in der deutschen Jugend das Verständnis für ein Kulturwerk dieser Art zu wecken, zu erhalten und zu mehren.

¹⁾ Der Vertrieb der amtlichen Karten erfolgt durch die Hauptvertriebsstelle von Eisenschmidt in Berlin, Dorotheenstr. 60, durch die Provinzial-Vertriebsstelle von Gräfe & Unzer in Königsberg, sowie — vorwiegend für sächsische Blätter — durch G. A. Kaufmanns Buchhandlung in Dresden-A.

Reichsbahn und Wirtschaft.

Von Dr. rer. pol. Dr. jur. Willy Böttger, Dezernent der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf.

I.

Der Entwicklung der Eisenbahnen der großen Länder lassen sich zwei Richtlinien feststellen: a) Länder mit Privatbahnsystem, insbesondere Nordamerika, England und Frankreich, die gegenüber der zu starken privatkapitalistischen Einwirkung ihrer Eisenbahnen die volkswirtschaftlichen und staatsrechtlichen Belange durch Hebung der Staatsaufsicht zu wahren suchen; b) Länder mit Staatsbahnsystem, wie die Schweiz, Österreich und Deutschland, die die vorhandenen Mängel des Betriebs durch eine Umstellung ihrer Staatsbahnen nach volkswirtschaftlicher Seite hin zu beseitigen oder zu verbessern bemüht sind; sie erstreben daher eine selbständigere Einwirkung ihrer Staatsbahnen im Staatsorganismus an. Diese beiden entgegengesetzten Richtungen lassen erkennen, daß man zweckdienliche Verwaltung der großen Eisenbahnen durch Verschmelzung des sogenannten „kaufmännischen Geistes“ mit „staatswirtschaftlichen Rücksichten“ zu erreichen sucht. Die Ursachen, die eine Verbindung von „Wirtschaftsunternehmen“ und „Hoheitsverwaltung“ wünschenswert erscheinen lassen, liegen einmal in der starren Wirtschaftsführung der Eisenbahnunternehmen, die — trotz der meist vorhandenen formalen Möglichkeit ihrer Abänderung — die Verwaltung statisch auf eine bestimmte Zeit festlegen. Infolgedessen kann der Grundsatz eines Betriebsunternehmens, sich der jeweiligen

Wirtschaftslage anzupassen, nicht Platz greifen. Auch die Parlamente hemmen die Wirtschaftsführung eines Unternehmens, da die hier geäußerten Wünsche gewöhnlich berücksichtigt werden, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Der Betrieb der deutschen Eisenbahnen stand bis zu den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts im Zeichen der Privatwirtschaft. Der Eisenbahnbau geschah zunächst planlos. Das Privatinteresse überwog die Berücksichtigung des Allgemeinwohls. Wenn sich trotzdem die Entwicklung der großen Eisenbahnlinien noch erträglich gestaltete, so ist dies dem Vereinigten Deutschen Eisenbahnverwaltungen zu verdanken, der seit seiner Gründung im Jahre 1846 eine ordnende und vereinheitlichende Tätigkeit entfaltete. In das Neben- und Gegeneinander des privaten und allmählich aufkommenden staatlichen Eisenbahnverkehrs brachte die Schaffung des Norddeutschen Bundes und des ihm folgenden Deutschen Reiches die Grundlage zur Einheit der deutschen Eisenbahnen. Nach dem Kriege 1870/71 trat die Frage „Privatbahn- oder Staatsbahnbetrieb“ in den Vordergrund des öffentlichen Interesses.

In Preußen vollzog sich die Verstaatlichungsaktion von 1879 bis 1895, nachdem Bismarcks Plan einer Vereinheitlichung des deutschen Eisenbahnwesens in der Hand des Reiches gescheitert war. In den süddeutschen Staaten war das Staatsbahnsystem schon seit längerer Zeit durchgeführt. Die gut

geleiteten preußischen Bahnen zeitigten bald für die Verbesserung des Verkehrs sichtbare Erfolge, so daß Bestrebungen auf ein engeres Zusammenarbeiten der Bahnen der Bundesstaaten erkennbar wurden. So wurde im Jahre 1896 zwischen den preußischen und hessischen Bahnen eine Betriebsgemeinschaft gebildet. Im Jahre 1904 kamen Vereinbarungen zwischen Preußen, Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen, Hessen, Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg zustande, die eine größere Vereinheitlichung des deutschen Eisenbahnnetzes brachte, ohne jedoch die Selbständigkeit der Bahnen der Bundesstaaten anzutasten. Erst der Weltkrieg brachte die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Zusammenschweißung der deutschen Eisenbahnen. Bereits 1917 traten die Bundesstaaten zwecks Vereinheitlichung des deutschen Eisenbahnwesens zusammen, die in dem „Heidelberger Programm“ ihren Ausdruck fand. Es sollte eine Einheitlichkeit des Verkehrs, der Dienstvorschriften und des Materials eintreten, die Staatsbahnverwaltungen sollten aber selbständig bleiben.

Die Revolution und die Neuordnung des Verfassungslebens brachten den Reichseisenbahngedanken fast gewaltsam, wenn auch unter ganz anderen Voraussetzungen zur Ausführung. Die deutsche Nationalversammlung des Jahres 1919 forderte zur Stärkung der Reichseinheit, um ein Bindemittel für das in seinen Grundfesten erschütterte Reich zu haben, also aus politischen Gründen, eine Vereinheitlichung des deutschen Verkehrswesens, insbesondere der Eisenbahnen. In Übereinstimmung aller deutschen Länder mit Staatsbahnbesitz wurde in Art. 89 der Reichsverfassung die Übernahme aller dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in das Eigentum des Reiches bestimmt.

In Ausführung des Art. 171 der Reichsverfassung wurde am 10. März 1920 ein Staatsvertrag zwischen dem Reich und den Eisenbahnländern Preußen, Bayern, Sachsen, Baden, Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg abgeschlossen, wonach zum 1. April 1920 der Übergang der Bahnen an das Reich und damit die Schaffung einer „Reichsbahn“ vollzogen wurde. Diese „Verreichlichung“ der Eisenbahnen, für die jahrelang gekämpft wurde, ist in ihren Gründen keineswegs die Verwirklichung der Gedanken gewesen, für die sich namhafte Wirtschaftspolitiker früher eingesetzt hatten. Nicht richtig erscheint es, wenn als Kronzeugen für die Richtigkeit der Überführung der deutschen Staatsbahnen auf das Reich Friedrich List und Bismarck angeführt werden, die allerdings für Reichsbahnen eintraten, die der große deutsche Volkswirt aber als Mittel zum Zweck der nationalen Einheit auf wirtschaftlichem Wege benutzen wollte, die später Bismarck mit politischen Mitteln durch „Blut und Eisen“ schuf. Auch Bismarck ist für die Schaffung der Reichsbahnen eingetreten, weil der Art. 4 der alten Reichsverfassung den Bundesregierungen die Verpflichtung auferlegte, die deutschen Eisenbahnen im Interesse eines einheitlichen Verkehrs verwalten zu lassen und im ersten Jahrfünft nach der Gründung des Reiches die Zustände im Eisenbahnwesen diesem Ideal wenig entsprachen. In seiner Rede im preußischen Abgeordnetenhaus am 26. April 1876 hat der große Staatsmann diese Zustände recht drastisch geschildert. In dieser Rede hat Bismarck auch die nichtpreußischen Bahnen durchaus gelobt und den Standpunkt vertreten, daß es nach seiner Ansicht keine Möglichkeit gebe, den deutschen Bundesstaaten entgegen ihrem Willen die Staatsbahnen zu nehmen. Eine solche Auslegung des Art. 4 der Reichsverfassung lehnte Bismarck ab; auch ist er, als er die Undurchführbarkeit des Reichseisenbahngedankens erkannte, nie wieder darauf zurückgekommen, insbesondere die vorhandenen Schäden im Eisenbahnwesen durch eine Verstaatlichung der Bundesbahnen zu beseitigen. Niemals hat Bismarck die Eisenbahnfrage anders als eine wirtschaftliche behandelt. Im Gegenteil, er warnte davor, sie mit politischen Dingen zu belasten.

Die ersten vier Jahre der Deutschen Reichsbahn erforderten namentlich beim Einsetzen der Inflation mehrfach ganz erheb-

liche Zuschüsse aus allgemeinen Reichsmitteln. Kein Wunder, daß der Gedanke der Umwandlung der Reichsbahn in ein ständiges aus dem Reichshaushalt losgelöstes Wirtschaftsunternehmen auflebte. In der Frage der Durchführung bestanden allerdings erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Der Reichverband der deutschen Industrie forderte im Jahre 1921, anlaß durch die starken Betriebsstörungen des Winters 19 und durch die unwirtschaftliche, hauptsächlich als Folge der Revolution eingetretene Personalgebarung, die Überlassung der Deutschen Reichsbahn an die Privatwirtschaft. Nach dem Eisenbahnfachmänner widersprachen damals dieser Absicht. Vorschläge zur Überführung der Eisenbahn in die Privatwirtschaft wurden schließlich auch abgelehnt. Jedoch blieb die Forderung zur größeren Selbständigkeit der Eisenbahnen gegenüber dem Reich und die Einführung privatwirtschaftlicher Grundsätze in den Eisenbahnbetrieb bestehen.

Die nachfolgenden Versuche, durch ein Reichsbahnengesetz eine größere Selbständigkeit der Reichsbahn unterhaltung ihres Charakters als Staatsbetrieb zu erreichen, wurden unterbrochen, als der Reichsfinanzminister, um die Notenpressen zu stillen zu können, der Reichsbahn die Gewährung von Zuschüssen aus allgemeinen Reichsmitteln im November 1923 spernte. Jetzt konnten die Bestrebungen der Deutschen Reichsbahn auf „Autonomie“, die im Art. 92 der neuen Reichsverfassung ihre Stütze fanden, gefördert werden. Es mußte gehandelt werden, da der Reichsbahn die bisherigen Bindungen abgeschnitten waren und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten die Aufnahme von Krediten erforderlich war. Durch die Notverordnung vom 12. Februar 1924 wurde dankte der Reichsverfassung, daß die Reichsbahn als ein ständiges wirtschaftliches Unternehmen zu verwalten sei, die Ausgaben einschließlich Verzinsung und Tilgung der Eisenbahnschuld selbst zu bestreiten sowie eine Rücklage anzulegen habe, verwirklicht. Damit findet die in der Reichsverfassung vorgesehene Neugestaltung unserer Eisenbahnen vorläufigen Abschluß. Sie ist ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen, losgelöst von der sonstigen Reichsverwaltung geworden.

Einschneidend auf die weitere deutsche Eisenbahnpolitik wirkten die Vorschriften des Friedensvertrages. Nach Art. 231 des Versailler Vertrages ist auch die Deutsche Reichsbahn an erster Stelle Pfandobjekt für die Bezahlung der Reparationen und wurde am 7. Juni 1923 während des passiven Widerstandes als Generalgarantie von der deutschen Regierung geboten. Damit hatte sich die vom Reichsvermögen losgelöste Reichsbahn als Pfand für die Reparationsverpflichtungen der Deutschen Reichsbahn zur Verfügung gestellt. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung von der Reparationskommission eingesetzten Ausschusses, dem Vorsitz des Amerikaners Dawes. Der Ausschuss erstattete ein Gutachten, wonach die Deutsche Reichsbahn in eine von einem Verwaltungsrat geleitete Gesellschaft umgewandelt, mit hypothekarisch sichergestellten Schuldverschreibungen von 11 Milliarden belastet und unter die Kontrolle eines internationalen Kommissars gestellt werden sollte.

Mit diesen Vorschlägen mußte sich eine grundsätzliche Kehrtwendung von der bisherigen Eisenbahnpolitik verbinden. Im Gegensatz zum englisch-amerikanischen System, das die Eisenbahnen als reines Erwerbsunternehmen behandelt, beachteten die deutschen Eisenbahnen vor allem volkswirtschaftliche Belange, indem sie durch Anpassung ihrer Frachtenpolitik an die Bedürfnisse der einzelnen Wirtschaftszweige ganz bedeutend zur Entwicklung der Wirtschaft beitrugen, wobei sie selbst auf mäßige Einnahmeergebnisse verzichteten.

Es ist verständlich, daß die Sachverständigen, die fast ausschließlich nur englisch-amerikanische Systeme kannten, die deutschen Grundsätze verwarfen und die deutsche Frachtenpolitik ablehnten, die das rein kaufmännische Streben nach hohen Gewinnen der Rücksichtnahme auf die volkswirtschaftlichen Bedürfnisse unterordnete. Die Änderung des deutschen Standpunktes

die Betriebsführung der Eisenbahn nach kaufmännischen Gesichtspunkten war daher die Forderung der Sachverständigen.

Die Grundsätze des Dawes-Gutachtens wurden nach eingehenden Verhandlungen zwischen der deutschen Regierung und dem Sachverständigenausschuß in dem „Reichsbahnvertrag“ vom 30. August 1924 niedergelegt, wonach die Deutsche Reichsbahn in eine Betriebsgesellschaft unter der „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ umgewandelt wurde. Das Reich hat dieser Gesellschaft das ausschließliche Recht zum Betrieb der Reichseisenbahnen übertragen, die jedoch Eigentum des Reiches bleiben. Das Grundkapital der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beträgt 15 Milliarden RM, von denen 2 Milliarden RM als Vorzugsaktien für den Verkauf an Privatpersonen und 13 Milliarden RM als Aktien in den Besitz des Reiches übergehen. Von dem Reinertrag aus der Ausgabe der Vorzugsaktien soll ein Viertel dem Reich und drei Viertel der Gesellschaft zufließen.

Das Reichsbahnvermögen von 26 Milliarden RM ist für Reparationszwecke mit erststellig gesicherten Reparationsverschreibungen in Höhe von 11 Milliarden RM belastet, die mit 5 % jährlich zu verzinsen und vom vierten Jahre ab mit 1 % zuzüglich der durch Tilgung erzielten Zinsersparungen tilgen sind. Mit Rücksicht auf die notwendige Wiederherstellung der von der Regie betriebenen Bahnen und die schlechte Wirtschaftslage, ist der Zinsendienst für die ersten fünf Jahre von zusammen 1100 Millionen RM auf 795 Millionen RM herabgesetzt worden. Die Zahlungen betragen 1924/25 595 Millionen RM und 1925/26 595 Millionen RM. Hinzu kommt eine Dividende für die Vorzugsaktien, die sich bei der Annahme einer Verzinsung mit 7 % auf 140 Millionen RM belaufen würde. Außerdem hat die Gesellschaft von der im Jahre 1917 eingeführten Verkehrssteuer, die 7 % der Bruttoeinnahmen aus dem Güterverkehr mit Ausnahme des Kohlenverkehrs und 10 bis 16 % der Einnahmen aus dem Personenverkehr beträgt, im zweiten Geschäftsjahre 250 Millionen RM an jährlich 290 Millionen RM für Reparationszahlungen abgeführt.

Es ist klar, daß diese Verpflichtungen die Reichsbahn in ihrer Geschäftsfreiheit namentlich hinsichtlich der Tarife einengen und zu einer Politik nötigten, die für die Volkswirtschaft nachteilige Wirkungen haben mußte.

II.

Wenn es ein Gebiet staatlichen Eingreifens in das Wirtschaftsleben gibt, bei dem die Gegenwart nur aus der Vergangenheit zu verstehen ist, dann ist es das der Eisenbahntarifikation. Das gilt vor allem für Deutschland, dessen wirtschaftliche Struktur von den Eisenbahntarifen immer wesentlich bestimmt worden ist. Zweifellos hatte die Tarifpolitik der Eisenbahnen vor dem Kriege wesentlichen Anteil an der gedeihlichen Entwicklung unserer Volkswirtschaft. Der Grundsatz, daß die Eisenbahnen im Hinblick auf ihre volkswirtschaftliche Bedeutung in erster Linie Erwerbsunternehmen sein dürften, bestimmte die Tarifpolitik.

Ausschlaggebend für die Gestaltung der deutschen Eisenbahntarifpolitik kann man wohl den Willen der preußisch-hessischen Eisenbahnverwaltung ansehen, die infolge der Personalunion des Preussischen Ministers der öffentlichen Arbeiten mit dem Chef der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen sowohl die Tarife auch dieser Bahnen unmittelbar steuerte, als auch nach Umfang und Bedeutung ihres Gebietes die Verwaltung der übrigen Staatsbahnen trotz ihrer formalen Tarifhoheit zwang, den preußischen Tarifmaßnahmen zu folgen. Wenngleich hinsichtlich der Tarifsätze bei den Bahnen der Länder Unterschiede bestanden, so war doch seit Beginn der großen preußischen Tarifreformaktion eine fortschreitende Angleichung er-

Der Hintergrund, auf dem sich die Tarifpolitik früher abspielte, war die günstige Verzinsung des Anlagekapitals namentlich bei den preußisch-hessischen Eisenbahnen, der eine weitgehende Freiheit bei der Durchführung wirtschaftspolitischer Zwecke entsprach. Den zahlreichen und verschiedenartigsten Erscheinungen, die die Lage des Wirtschaftslebens kennzeichneten, paßte sich die Eisenbahntarifpolitik in hohem Maße an. Hierin lag der eigentliche Schwerpunkt der Frachtenpolitik, während die privatwirtschaftliche Gestaltung der Tarife erst in zweiter Linie eine Rolle spielte.

Für die Transportpreisbildung waren der Wert des Gutes und Selbstkosten der Eisenbahn maßgebend. Diese Grundlagen waren für jede Frachtbildung ausschlaggebend. Diese Feststellung ergibt sich auch aus der geschichtlichen Entwicklung der Gütertarife. Das deutsche Gütertarifsystem, wie es im Jahre 1877 eingerichtet wurde, war eine Anlehnung an die aus der Frühzeit der Eisenbahn überkommenen Ergebnisse auf tarifarischem Gebiet und stellte eine wohlgedachte Verbindung zwischen dem „Wertprinzip“ und dem „Kostenprinzip“ dar. Die Einteilung des Tarifschemas mit seiner Unterscheidung von „Stückgut“ und „Wagenladungsgut“, von „Eilgut“ und „Frachtgut“ knüpfte daran an, daß sich aus dem Maße der Beanspruchung von Transportraum und dem Grade der Transportschnelligkeit Kostenunterschiede ergaben, die in der Tarifgestaltung zum Ausdruck kommen mußten. Eine Einstufung der Güter in die verschiedenen, unterschiedliche Frachtsätze enthaltenden Wagenklassen hatte dagegen ihre Ursache darin, daß der verschiedenen hohen Wert der Güter eine Einstufung der Güter in solche Wertklassen wohl rechtfertigen konnte.

Eine besondere Stellung in der Tarifpolitik nahmen die Ausnahmetarife ein, zu deren Sätzen in Preußen bei Kriegsausbruch etwa 60 % aller Transporte gefahren wurden. Die Grundsätze, die die Einführung von Ausnahmetarifen bestimmten, entsprangen einmal dem Wunsche der Verwaltung, den Verkehr auf ihre Linien zu ziehen, der vorher über andere Wege geleitet wurde. Hierzu dienten Tarifiermäßigungen, die den Wettbewerb gegen fremde Verkehrswege oder Wasserstraßen aufnehmen sollten. Auf der anderen Seite zeigte der Staat das Bestreben, sich mit Hilfe der Tarifpolitik in den Dienst der Volkswirtschaft und ihrer Bedürfnisse zu stellen und seine Verkehrspolitik der Wirtschaftspolitik und insbesondere der Handelspolitik dienstbar zu machen. Aus diesen Erwägungen heraus wurden Ausnahmetarife eingeführt zur Unterstützung von Industrie, Handel und Landwirtschaft, zur Erhaltung und Eroberung von Absatzgebieten, zur Unterstützung ungünstig gelegener industrieller und landwirtschaftlicher Unternehmungen.

In einer Beziehung freilich bestanden gewisse innerpolitische Hemmungen, die in der Verteilung der Eisenbahnen unter die Bundesstaaten zu suchen waren. Es war nicht möglich, daß die finanziell ertragreichen Eisenbahnen, namentlich in Preußen, ihre Überschüsse aus dem Güterverkehr den Nachbarbahnen zugute kommen lassen konnten. Jeder Bundesstaat dachte zunächst an sich selbst und suchte die Tarifpolitik seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Besonders nachteilig mußte unter dem Übergewicht Preußens die bestehende Tarifbildung von denjenigen Staaten empfunden werden, die von den Erzeugungsstätten der Kohle und des Eisens weiter entfernt lagen, also namentlich Süddeutschland. Die Einführung einer Staffelung der Tarifsätze, die vor allem die weiten Entfernungen hätten begünstigen können, wurde trotz der überall vorhandenen Erkenntnis ihrer Zweckmäßigkeit nicht in dem erforderlichen Umfange vollzogen, da die finanziell schwächeren Bahnverwaltungen dann nicht in der Lage gewesen wären, die hieraus entstehenden Ausfälle an Frachten zu tragen. Der preußisch-hessischen Eisenbahnverwaltung, die durch eine stärkere Belastung des Nahverkehrs in den Industriebezirken einen Ausgleich hätten schaffen können, konnte dieses Opfer zugunsten der Wirtschaft anderer Bundesstaaten nicht zugemutet werden.

Nachdem die Überführung der Staatsbahnen auf das Reich erfolgt war, glaubte man sich den Wünschen, namentlich der süddeutschen Staaten, nach Änderung der Staffelfung der Tarife nicht länger widersetzen zu dürfen und suchte die bisherigen Mängel durch eine durchgreifende Änderung des gesamten Tarifaufbaues am 1. Dezember 1920 zu beseitigen, indem man den sog. Staffeltarif einführte. Da dieser Tarif die Nahentfernungen stärker belastet als die weiten Entfernungen, so entstand eine nicht unerhebliche Verschiebung der Frachtgrundlagen.

Die Kriegs- und Nachkriegszeit hatte ferner wie auf so manchem Gebiet, so auch im Verkehrswesen, das Bewährte hinweggefegt und minderwertigen Ersatz gebracht. Der mit der Entwertung steigende Papiergeldbedarf der Eisenbahnen mußte gesättigt werden. Die rohen prozentualen Frachterhöhungen konnten die erwünschten Einnahmen allein nicht bringen. Die Wertverschiebung der Waren während der Inflation infolge der ungleich anziehenden Preise in Verbindung mit dem Bestreben, das ganze Tarifwesen einfacher zu gestalten, und die Ausnahmetarife, von denen der größere Teil durch Stillliegen des Auslandsverkehrs als natürliche Folge des Abschnürungskrieges gegenstandslos geworden war, in die ordentlichen Frachtklassen einzureihen, förderten die weitere Umgestaltung der Tarife.

Es würde zu weit führen, alle Änderungen, die namentlich in der Höherstufung einzelner Güter, in der Erhöhung des Ladegewichts der Sendungen bestanden, hier aufzuführen. Wohin diese Tarifpolitik geführt hat, zeigte sich besonders in dem Augenblick der Umstellung der Tarife auf Goldmarkbasis am 20. August 1923. Die gewaltsamen Eingriffe in das fein durchdachte Tarifsystern der Vorkriegszeit waren zu einschneidend gewesen, zumal gleichzeitig erkennbar wurde, daß alle Wertverschiebungen zur Zeit der Inflation nur scheinbar und vorübergehend gewesen waren, so daß mit der Stabilisierung die Wertunterschiede zum größten Teil wieder ausgeglichen wurden.

Die für die Wirtschaft nach der Umstellung auf Goldmarkbasis untragbare Höhe der Frachten erheischte gebieten Tarifiermäßigungen. So wurden die Frachten am 20. Jan. 1924 um 8 %, am 1. März 1924 um 10 % und am 18. Sept. 1924 nochmals um 10 % herabgesetzt. Damit aber waren geschlagenen Wunden nicht geheilt. Die Bestrebungen der Wirtschaft, stückweise zurückzuerobieren, was ihr während der Entwertung unter falschen Voraussetzungen genommen worden gegenwärtig noch an.

Aber noch andere ungünstige Umstände kommen. Gleichfalls aus politischen Gründen heraus ist der Reichsbahn eine erhebliche Pensionslast auferlegt worden, die sich als Folge des Personalabbaues ergab, den die Reichsbahn zu ihrer inneren Gesundung notwendig durchführen mußte. Bekannt war die Reichsbahn nach der Revolution für die zurückfliehenden Heere ein Versorgungsinstitut größten Stils geworden, es war unmöglich, nach Eintritt geordneter Verhältnisse die Personalmassen sämtlich zu beschäftigen. Zweifellos sind die unglücklichen Verhältnisse bedingt durch die politischen Ereignisse in der Nachkriegszeit, und es ist deshalb nicht gerechtfertigt, der Reichsbahn die Lasten allein aufzubürden. Sie sollen als politische Lasten besser von der Allgemeinheit getragen werden. Damit wäre auch der deutschen Volkswirtschaft gedient. Eine Entlastung des Reichsbahnhaushalts um 200 Millionen RM für Pensionen könnte durch erleichternde Maßnahmen in den Tarifen als eine wirkungsvolle wirtschaftspolitische Maßnahme begrüßt werden.

Die Wirtschaft sieht mit Sorge die ungünstige Entwicklung der Reichsbahnfinanzen, besteht doch zur Zeit keine Möglichkeit durch Verkehrssteigerung eine Erhöhung der Reichsbahneinnahmen herbeizuführen. Wenn die augenblicklichen Verhältnisse andauern, muß befürchtet werden, daß die Reichsbahn in absehbarer Tages überhaupt nicht mehr in der Lage sein wird, ihre Dienstverpflichtungen zu erfüllen.

Verzeichnis der bestehenden deutschen Binnen-Umschlagstarife.

Tarif	Bezeichnung des Gutes	Bezeichnung des Verkehrs	Verwaltung
Nr. 17b	Getreide, Hülsenfrüchte und Mühlenenergiezeugnisse der Kl. C	Von Elmshorn (Hafenbahn) nach Stationen der Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster	RBD. Ber
Nr. 40	Steinsalz, Siedesalz, Hüttensalz	Von allen Stationen nach Binnenumschlagsplätzen an der Elbe, Saale, Weser, Donau und Rhein	RBD. Altona
Nr. 40a	Steinsalz, rohes	Von württemb. Salzgewinnungsstätten nach Rheinumschlagsplätzen	RBD. Karlsruhe
Nr. 41	Düngemittel d. Kl. D, E und F des dt. EGT.	Von zahlreichen Gewinnungsstätten nach Umschlagsplätzen an der Elbe, Saale, Donau, im Wesergebiet und am Rhein	RBD. Berlin
Nr. 41	Güter der Kl. A—D mit Ausnahme v. Baumwolle, Baumwoll-Abfälle, Wolle und Reis	Wasserumschlagsverkehr zwischen den Rheinumschlagsplätzen Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe, Kehl und Straßburg einerseits und den deutsch-schweiz. Grenzübergangsstationen andererseits	RBD. Karlsruhe
Nr. 44a	Getreide und Hülsenfrüchte	Wasserumschlagsverkehr von den Rheinumschlagsplätzen Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe, Kehl und Straßburg nach süddeutschen Stationen	RBD. Karlsruhe
Nr. 44b	Borkalk, Borax, Natronsalt, Schleifmasse, Aluminiumoxyd	Wasserumschlagsverkehr zwischen Mannheim, Karlsruhe, Kehl einerseits und Rheinfelden und Waldshut andererseits	RBD. Karlsruhe
Nr. 44c	Papier der Kl. A—C sowie Holzschliff u. Holz Zellstoff d. Kl. C	Wasserumschlagsverkehr von südwestdeutschen Gewinnungsstätten nach Karlsruhe, Kehl, Mannheim	RBD. Karlsruhe
Nr. 44d	Mineralöle der Kl. A	Von Mannheim und Ludwigshafen nach Basel Bad. Bf. und Schaffhausen	RBD. Karlsruhe
Nr. 81	Rohrzucker, Rüben- u. Rohrzucker, Kandiszucker, Farine	Von deutsch-tschech. Übergangsstationen nach den Oderumschlagsplätzen Cosel, Oppeln, Breslau, Pöpelwitz, Maltsch und Steinau	RBD. Breslau
Nr. 81a	Zuckerraffinade (Verbrauchszucker) und Rohrzucker der Kl. B und C	Von deutsch-polnischen Grenzübergängen nach den Umschlagsstellen Breslau Stadthafen, Pöpelwitz, Glogau, Tschicherzig	RBD. Ostpreußen in Frankfurt/ RBD. Berlin
Nr. 87	Eisen- und Stahlwaren d. Kl. A, C und D	Von den Stationen Ixheim und Zweibrücken nach Ludwigshafen a. Rh.	RBD. Köln
Nr. 93	Schwefelsaures Ammoniak	Von Corbetta und Kötzschen nach Ruhrort- und Duisburg-Hafen	RBD. Köln
Nr. 100	Bruchreis	Vom Weserumschlag Minden (Westf.) nach Bad Salzungen	RBD. Hannover
Nr. 102	Rübenrohrzucker	Von Ludwigshafen (Rhein) nach Frankenthal	RBD. Ludwigshafen

Donaumschlagsverkehr zwischen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der anschließenden Privatbahnen einerseits und Regensburg Donaumschlagsstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donaumschlagsstelle andererseits.

Der für diesen Verkehr geltende Donaumschlagstarif enthält:

- A) einen Klassentarif von allen deutschen Stationen, mit Ausnahme der Stationen der Reichsbahndirektion Königsberg und einer Reihe von Privatbahnen nach den genannten Donaumschlagsplätzen, wenn die Güter zur Weiterbeförderung auf der Donau nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter bestimmt sind.
B) folgende Ausnahmetarife:

Tarif	Bezeichnung des Gutes	Bezeichnung des Verkehrs	Verwaltung
1	Thür., böhm., Nürnberger und Schwarzwälder Waren	Von allen in Frage kommenden Gewinnungsstätten zur Ausfuhr über die deutschen Donaumschlagsstationen nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	Für den gesamten Donaumschlagsverkehr ist das Tarifamt München geschäftsführende Verwaltung.
2	Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren und Fahrzeuge	Von den Eisengewinnungsstätten zur Ausfuhr a) nach Österreich, Tschechoslowakei und Ungarn, b) nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
3	Linoleum	Von süddeutschen Linoleumfabriken zur Ausfuhr nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
4	Steinsalz, Siedesalz und Hüttensalz	Von sämtlichen Reichsbahnstationen zur Ausfuhr nach Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
5	Düngemittel	Von zahlreichen, vor allen Dingen mittel- und westdeutschen Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
6	Reis (ab 1. 4. 26 aufgehoben und durch S. D. 4 Abteilung XXX ersetzt)	Von zahlreichen Gewinnungsstätten und Saargrenzübergängen zur Ausfuhr nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
7	Glas und Glaswaren	Von sämtlichen Gewinnungsstätten und Saargrenzübergängen zur Ausfuhr nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
8	Papier, Pappe, Papiertapeten	Von Großbauchlitz zur Ausfuhr nach Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
9	Kaolin	Von süddeutschen Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
10	Weißsteine und künstl. Bimssteine	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
11	Elektrodenkohlen	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
12	Holzwaren	Von den Gewinnungsstätten und Saargrenzübergängen nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
13	Tonwaren	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
14	Wasserglas	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
15	Metallwaren	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
16	Porzellan-, Ton- und Steatitwaren	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter	
17	Bleiglätte, Bleimennige, Bleiweiß, Lithopone, Zinkgrau und Zinkweiß	Von den Gewinnungsstätten zur Ausfuhr nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter	
30	Güter aller Art	Aus- und Einfuhrverkehr zwischen Südlawien, Bulgarien, Rumänien usw. und norddeutschen, sächsischen und ostdeutschen Stationen	
31	Stein- und Kernobst, getrocknet oder gedörrt, Pflaumenmus	Einfuhrverkehr aus Südlawien, Bulgarien, Rumänien usw. nach deutschen Hauptverbrauchsstätten	
32	Nüsse	Einfuhrverkehr aus Südlawien, Bulgarien, Rumänien und weiter nach deutschen Großstädten	
33	Getreide- und Hülsenfrüchte	Einfuhrverkehr aus Südlawien, Bulgarien, Rumänien usw. nach nord- und mitteldeutschen Verbrauchsstätten und Binnenumschlagsplätzen	
34	Bauxit	Einfuhrverkehr aus Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn nach deutschen Aluminiumwerken	
21	Güter aller Art	Niederlande-Österreich. (Dieser Durchfuhrtarif gilt auch für die Donaumschlagsstellen Regensburg, Deggendorf und Passau)	RBD. Köln a. Rh.
34	Güter aller Art	Belgien-Österreich. (Dieser Durchfuhrtarif gilt auch für die Donaumschlagsstellen Regensburg, Deggendorf und Passau)	RBD. Köln a. Rh.
42	Güter aller Art	Schweiz, Vorarlberg-Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze	RBD. Karlsruhe
44	Güter aller Art	Frankreich, Luxemburg u. Saargebiet-Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze	RBD. Karlsruhe
81	Holz der Kl. D u. E	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Schweiz, Vorarlberg	Tarifamt München
83	Holz der Kl. D u. E	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Frankreich, Luxemburg und Saargebiet	Tarifamt München
85	Holz der Kl. D u. E	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Holland	Tarifamt München
91	Holz der Kl. D	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze u. Tschechoslowakei-Rhein- u. Mainumschlagsplätze	Tarifamt München
93	Güter aller Art	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Schweiz, Vorarlberg	Tarifamt München
95	Güter aller Art	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Frankreich, Luxemburg u. Saargebiet	Tarifamt München
97	Güter aller Art	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Niederlande	Tarifamt München
105	Holz der Kl. D u. E	Österreich u. bayr. Donaumschlagsplätze-Belgien	Tarifamt München

Tarif	Bezeichnung des Gutes	Bezeichnung des Verkehrs	Verwaltung
D. 109 D. 109a	Güter aller Art Getreide	Österreich u. bayr. Donauumschlagsplätze-Belgien - Passau u. Regensburg Donaulände-deutsch-belgische Grenz- übergänge	Tarifamt Münch Tarifamt München
D. 115	Erdölerzeugnisse rumänischer Her- kunft	Regensburg Donaulände-bayr.-österreichische Grenzüber- gänge	Tarifamt München
D. 117	Getreide	Von den unteren Donauländern Ungarn u. der Tschecho- slowakei, bayr. Umschlagsplätze-Kufstein Übergang	Tarifamt München
D. 200	Erzeugnisse der Eisenindustrie (Bleche, Röhren, Draht, Halb- zeug, Roheisen)	Vom Saargebiet-Ludwigshafen (Rhein), Speyer, Worms und Bingen	RBI. Frankfurt/M

Im Anschluß an obige Aufstellung ist darauf hinzuweisen, daß die in Nr. 18 S. 484 d. Ztg. genannten Seehafendurchfuhrtarife S.D. 4 und S.D. 7 auch für den Donauumschlag gelten.

Dem Binnenumschlagsverkehr kommen außerdem alle jene Tarifiermäßigungen des Teil I B des DEGT. zugute, bei denen die betr. Güter im Falle der Aus- oder Durchfuhr einer niedrigeren Tarifklasse eingereiht sind. Die besonderen hierauf bezüglichen Vorschriften des Teil I B (F. § 18) lauten:

„Werden Ausfuhr- oder Durchfuhr Güter zunächst nach einer im deutschen Zollgebiet gelegenen Station oder nach-
einander nach mehreren solchen Binnenstationen aufgegeben und von dort entweder sofort oder nach Zwischenlagerung mit der Eisenbahn oder zu Wasser nach dem Zollaussland weiter verfrachtet, so wird bei der Abfertigung die Fracht für den Inlandsverkehr berechnet und der Unterschied zwischen dieser und der Ausfuhr- oder Durchfuhrfracht auf Antrag erstattet. Die Erstattung wird nicht gewährt, wenn das Gut nach Beendigung der Beförderung auf der Eisenbahn vor der endgültigen Ausfuhr in das Zollaussland einer Bearbeitung unterworfen worden ist.“

Folgende Güter sind für die Aus- und Durchfuhr im Gen-
einer niedrigeren Tarifklasse, die daher auch gegen den Na-
weis der Aus- und Durchfuhr dem Binnenumschlagsverk-
zugute kommt:

Asbestzementsteine, Asbestzementplatten, Asbestzement-
schiefer im Falle der Aus- oder Durchfuhr nach Kl.
sonst Kl. D.
Essigsäure im Falle der Aus- oder Durchfuhr nach Kl.
sonst Kl. A.
Schnittholz für Bergbauzwecke nach Kl. E, sonst Kl. I.
Bestimmte Möbel in der Aus- oder Durchfuhr nach Kl.
bzw. C bzw. D, sonst Kl. A bzw. B bzw. C.
Bottiche und Fässer im Falle der Aus- oder Durchfuhr n
Kl. D, sonst Kl. C.
Malz im Falle der Aus- oder Durchfuhr nach Kl. D, sonst Kl.
Fluß-, Kalk- und Schwespat im Falle der Aus- oder Du
fuhr nach Kl. F, sonst Kl. E.
Hochwertige Steine im Falle der Aus- oder Durchfuhr n
Kl. B, sonst Klasse A.
Steine in der Ausfuhr nach Kl. E und F, sonst Kl. D und
Sulfitablauge im Falle der Ausfuhr nach Kl. F, sonst Kl.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— **Neue Frachtbriefformulare.** Der Reichsverkehrsminister hat im Zentralblatt für das Deutsche Reich unter dem 10. April 1926 eine Verordnung über die Beschaffenheit des zur Herstellung von Frachtbriefen zu verwendenden Papiers erlassen. Nach § 1 ist zu den Frachtbriefen weißes Normalpapier 4a mit vorschriftsmäßigem Wasserzeichen (vgl. Din-Blatt Nr. 827, das durch den Beuth-Verlag, Berlin SW. 19, zu beziehen ist) zu verwenden. Nach § 2 wird für Frachtbriefduplikate die Beschaffenheit des zu verwendenden Schreibpapiers freigegeben, sofern sie durch den Aufdruck „Frachtbriefduplikat“ zu Originalfrachtbriefen unbenutzbar gemacht sind. Die als Frachtbriefduplikate gekennzeichneten Formulare müssen in Farbe, Größe und Vordruck den in § 53 der Eisenbahn-Verkehrsordnung enthaltenen Vorschriften entsprechen, auch zur Bestätigung dessen mit dem Prüfungstempel einer inländischen Eisenbahn versehen sein.

Die Verordnung tritt am 1. Oktober 1926 in Kraft. Die Festsetzung des Zeitpunktes, von dem ab Frachtbriefe, deren Beschaffenheit diesen Bestimmungen nicht entspricht, nicht mehr verwendet werden dürfen, bleibt vorbehalten. — Der Reichsverkehrsminister hat in Aussicht genommen, die Verwendung von Frachtbriefen, die diesen Bestimmungen nicht entsprechen, vom 1. Oktober 1927 ab zu untersagen. Verfrachter, die bis zum 1. Oktober 1927 noch Frachtbriefe aus vorrätigem Papier bisher zugelassener Qualität herstellen lassen wollen, müssen mithin den zu beschaffenden Vorrat so bemessen, daß er bis zum 30. September 1927 aufgebraucht ist.

— **Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im April 1926.** I. Verkehr und Betrieb. Der Eisenbahngüterverkehr ist im Monat April nur wenig gestiegen. Arbeitstäglich wurden mit 120 231 gegen 116 809 im März etwa 3400 Wagen mehr angefordert als im Vormonat. Zu beachten bleibt, daß die Binnenwasserstraßen den ganzen Monat über voll leistungsfähig waren, so daß jedenfalls eine Verschlechterung der Wirtschaftslage nicht zu beobachten ist.

Das Osterfest hatte vorübergehend zu einem gesteigerten Versand des Expres- und Eilstückgutverkehrs geführt. Der Frachtstückgutverkehr war den ganzen Monat über lebhaft. Der Tierverskehr nahm an Bedeutung zu, seitdem die Maul- und Klauenseuche im Abflauen begriffen ist.

Kartoffeln wurden infolge des Bedarfs an Pflanzkartoffeln lebhafter als im Vormonat versandt. Die Fischtransporte haben nach Beendigung der Heringsfänge erheblich nachlassen. Der Kohlenabsatz hat sich im allgemeinen verschlechtert; nur an der Ruhr und in Mitteldeutschland ist arbeits tägliche Abbeförderung höher als im Vormonat gewesen. Die Marktlage im Ruhrgebiet zeigte von etwa Mitte des Monats ab eine leichte Besserung. Der Versand nach den Ruhrfür das Ausland zog an, offenbar infolge der kritischen Lage im englischen Bergbau. Es wurden abbefördert aus

	dem Ruhr- gebiet Wagen	Deutsch- Ober- schlesien Wagen	Mittel- Deutsch- land Wagen	Sachsen Wagen	Nieder- braun- schweig Wagen
April 1926 .	538 289	99 497	156 945	73 026	69 616
März 1926 .	570 596	130 191	191 045	89 743	72 918
April 1925 .	552 730	78 824	180 870	85 803	74 918

Infolge der Beendigung der Frühjahrsdüngzeit und des Nachlassens des Auslandsgeschäfts ist der Versand von künstlichen Düngemitteln, wie alljährlich um diese Zeit erheblich zurückgegangen.

Die Bautätigkeit hat bei weitem nicht in dem erhofften Maße eingesetzt. Der Versand von Zement erforderte spielsweise im April 1926 nur 29 208 Wagen, im Vormonat 26 492 und im April 1925 31 978 Wagen.

Die Bemühungen zur Verbesserung und Beschleunigung des Güterverkehrs wurden fortgesetzt. Sowohl die Annahme wie die Ausgabe der Güter wurde den Bedürfnissen des Verkehrs angepaßt, und es wurden auch durch besondere Beförderungsmaßnahmen zum Teil erhebliche Beschleunigungen erreicht. In verschiedenen Städten sind Annahmestellen im S-Bereich für Expresgut, Eil- und Frachtstückgut eingerichtet worden. Durch Verwendung neuerer technischer Hilfsmittel (Elektrokarren) wurde auch der Milch-, Gepäck-, Expresstückgutverkehr günstig beeinflusst. Zur Abbeförderung am Montag jeder Woche in Bremerhaven eintreffenden Baugüter sind vier regelmäßig an diesem Tage verkehrende Züge eingesetzt worden. Der erste solche Abtransport erfolgte am 26. April in 164 Wagen. Der drohenden Abwanderung von Gemüstransporten auf Lastkraftwagen wurde durch Gemüstransporte begegnet, die vom 21. April ab zwischen Holland und Dortmund verkehren.

Der Personenverkehr zeigte in einigen Bezirken eine leichte Besserung. Aus wirtschaftlichen Gründen ist jedoch der Verkehr einer Anzahl besonders schlecht besetzter Züge im Laufe des Monats eingestellt worden. Der durch das so-

ster begünstigte Osterverkehr war besonders im Umkreis der benannten Städte stark. Es wurden im ganzen 1936 gegen 849 Züge Vormonat über Plan gefahren. Die Einführung der Sommerfahrpläne in Frankreich, Luxemburg und Belgien machte Änderungen der Fahrpläne von Personenzügen an der Grenze erforderlich.

Auf der Strecke Garmisch-Partenkirchen-Reutte ist am 7. April Personenzug entgleist, da der Lokomotivführer abgestürzt ist. Die Streckensperrung dauerte zwei Tage. Der wegen Einsturzgefahr des Kaisertunnels zwischen Triberg und Hornung der Schwarzwaldbahn seit 24. März unterbrochene Verkehr wurde am 10. April wieder aufgenommen. Die infolge Dammschutes zwischen den Bahnhöfen Mamming und Frontenhausen am 28. März gesperrte Strecke Plattling-Neumarkt ist am 6. April wieder voll in Betrieb genommen worden.

Die Betriebsabwicklung ist durch folgende Angaben gekennzeichnet:

Geleistete Zugkm.:	März 1926	Februar 1926
Personenverkehr	28 297 000	25 532 000
Güterverkehr	17 106 000	15 445 000
Dienstzüge	323 000	261 000
	45 726 000	41 238 000
Wagenachskm.:		
Personenverkehr	719 739 000	645 371 000
Güterverkehr	1 271 483 000	1 145 102 000
Dienstzüge	9 388 000	7 032 000
	2 000 610 000	1 797 505 000

Störungen einiger Haupt- rangierbahnhöfe:	April 1926	März 1926
am Main-Verkehr	4 500 Wg.	4 200 Wg.
am Main-Verkehr	3 200 Wg.	3 200 Wg.
am Main-Verkehr	2 800 Wg.	2 800 Wg.
Durchschnitt:	66 300 Wg.	81 700 Wg.
Wagen auf Betriebsgleisen:		
(am Schluß des Monats)	41 800 Wg.	40 200 Wg.

Tarifwesen. Güter- und Tierverskehr: Die Ausnahmetarife 1g, 10d, 15a, 16b, 18b, 105, 106, 107, 108 und ein Fahrplan für zinnhaltige Schlacken von Passau nach Duisburg wurden eingeführt. Ferner sind Änderungen bereits bestehender Ausnahmetarife vorgenommen. Der Ausnahmetarif 83 Güter in Fährbootwagen nach England ist auf Stückgutsenten unter Zugrundelegung eines Mindestgewichts von 3000 Gramm für den Wagen ausgedehnt worden. Auch die im Inneren der Kohlenausnahmetarife 6 und 6e vorgesehenen vorgelagerten Frachtermäßigungen für Sendungen von bestimmten westdeutschen Steinkohlenlagerplätzen werden auf jeden Widerstand, längstens aber bis einschließlich 30. September d. J., weitergewährt werden. An neuen Tarifen für den Verkehr mit dem Ausland sind im April der deutsch-österreichische Verbandsgütertarif in Markwährung und ein einheitlicher Tarif für den deutsch-jugoslawischen Güterverkehr herausgegeben worden. Außerdem wurde ein Tarif für den nordisch-italienischen Güterverkehr (Verkehr zwischen Schweden und Norwegen einerseits und Italien andererseits) zwischen Deutschland, Österreich und die Schweiz eingeführt.

I. Finanzen. Im März 1926 zeigen die Betriebsergebnisse folgendes Bild:

I. Einnahmen.	
Personenverkehr	95 204 000 RM
Güterverkehr	212 935 000 ..
Sonstige Einnahmen	28 719 000 ..
zusammen	336 858 000 RM

II. Ausgaben.	
Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- u. Werkstättenarbeiter)	202 250 000 RM
Persönliche Ausgaben	84 314 000 ..
Personendienst	60 000 ..
Außerordentliche Ausgaben für werbende Anlagen	11 369 000 ..
Dienst d. Reparationsverschreibungen	49 977 000 ..
Sonstige Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Ausgleichs- rücklage	6 737 000 ..
Rückstellung für Vorzugsdividende	2 498 000 ..
zusammen	357 205 000 RM

Der Verkehrseinnahmen im Monat März 1926 sind gegenüber Januar und Februar 1926 gestiegen und lassen eine gewisse Besserung des Verkehrs erkennen. Im Güterverkehr ist die Besserung in der Hauptsache dem stärkeren Bezug landwirtschaftlicher Bedarfsgegenstände zuzuschreiben. Immerhin liegen die Ergebnisse nicht unerheblich hinter den Erwartungen des Voranschlags zurück. Zur völligen Deckung der im

März entstandenen Ausgabeverpflichtungen mußte deshalb der Vortrag aus 1925 erneut mit einem entsprechenden Betrage in Anspruch genommen werden.

Für den Dienst der Reparationsverschreibungen wurde die für März 1926 fällige Zahlung geleistet. Das Ergebnis der Beförderungssteuer für diesen Monat wurde an den Generalagenten für Reparationszahlungen abgeführt.

IV. Personalfragen. Der Personalstand betrug im Februar 1926 672 721 Kräfte, außerdem 10 046 Zeit- und Aushilfsarbeiter, im März 1926 672 344 Kräfte, außerdem 20 687 Zeit- und Aushilfsarbeiter.

Es ist in Aussicht genommen, erneut eine größere Anzahl entbehrlicher Reichsbahnbeamten der Besoldungsgruppen II und III in den Reichspostdienst abzugeben. Die Abgabemaßnahme wird im Benehmen mit den zuständigen Stellen der Reichspostverwaltung bereits durchgeführt und soll noch im Laufe des Monats Mai abgeschlossen werden.

Mit Wirkung vom 1. April 1926 werden den Beamten die vollen Sätze des Wohnungsgeldzuschusses, der bis dahin mit 95 % gewährt wurde, ausbezahlt. Auch der Berechnung der vom 1. April 1926 ab zu gewährenden Wartegelder, Ruhegehälter und Hinterbliebenenabzüge werden die vollen Sätze des Wohnungsgeldzuschusses (Ortsklasse B) zugrunde gelegt. In derselben Weise werden auch die bereits bewilligten Wartegelder, Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge umgerechnet.

Im Lohnstarifvertrag ist eine bemerkenswerte Änderung eingetreten. Über das Gedingeverfahren auf Güterböden und Umladestellen ist am 14. April 1926 mit den vertragsschließenden Arbeitnehmervereinigungen eine neue Vereinbarung geschlossen worden, die am 1. Juni d. J. in Kraft tritt. Sie weist gegenüber den bisherigen Grundsätzen nicht unwesentliche Änderungen auf, die eine wirtschaftlichere Gestaltung des Güterverkehrsdienstes zur Folge haben.

— **Braunschweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft.** Nach dem Geschäftsbericht der Direktion für das Betriebsjahr 1925 betragen die Einnahmen zusammen 3 035 047 RM (1924: 2 859 574 Reichsmark). Die Betriebsausgaben beziffern sich nach Ausschüttung der von dem Erneuerungsfonds zu tragenden Anteile auf 2 598 359 RM = 85 % der Betriebseinnahmen (1924: 2 618 420 Reichsmark = 91 %). Der Überschuß der Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 243 114 RM. Es wird vorgeschlagen eine Dividende von 4 % zu verteilen.

— **Paßvereinfachungen zwischen Deutschland und Frankreich.** Im Reiseverkehr zwischen Deutschland und Frankreich ist eine Vereinfachung der Visumgebühren eingetreten. Die deutsche Gebühr ist ermäßigt: 1. für einmalige Durchreise bis zu drei Tagen auf 1 M., 2. für einmalige Ein- und Ausreise oder einmalige Durchreise und zurück auf 5 M., 3. für beliebige häufige Reisen bis zu einem Jahr auf 10 M. Die französischen Gebühren betragen: 1. 1,25 Goldfr. für einmalige Durchreise mit fünf Tagen Gültigkeit, 2. 12,25 Goldfr. für die einfache Einreise für ein Jahr und für den Dauersichtvermerk für ein Jahr.

— **Die dritte Wiederschiedsfeier der Kriegsteilnehmer der Deutschen Reichsbahn und der ehemal. Eisenbahnbau- und Betriebskompanien** findet in diesem Jahre am 19. und 20. Juni in Görlitz statt.

— **Artur Fürst**, der bekannte Berliner Schriftsteller, ist im 47. Lebensjahre gestorben. Seine populär-technischen Bücher, von denen an erster Stelle „Wunder um uns“, „Das Reich der Kraft“, „Die Welt auf Schienen“, „Das Weltreich der Technik“ zu nennen sind, erfreuten sich dadurch großer Beliebtheit, weil sie technisches Wissen und leicht faßbare Weise vermittelten.

Österreich.

— **Die wirtschaftliche Lage der Österreichischen Bundesbahnen.** Anlässlich einer Pressebesprechung gab der Generaldirektor der Bundesbahnen Dr. Josef Maschat eine Übersicht der wirtschaftlichen Lage der Österreichischen Bundesbahnen im Jahre 1926. Er erklärte zunächst, die finanzielle Lage der Bundesbahnen sei durchaus nicht irgendwie beunruhigend oder irgendwie gefährdend, nur müßte sich die Durchführung des Ersparungsplanes mit äußerster Konsequenz folgerichtig vollziehen.

Die im Wirtschaftsplan der Bundesbahnen für 1926 vorgesehenen Hauptansätze sind an Einnahmen: 204,4 Millionen Schilling aus Personen- und Gepäckverkehr, 343,6 Millionen Schilling aus dem Güterverkehr, 41,5 Millionen Schilling aus sonstigen Posten, zusammen 589,5 Millionen Schilling. Da diesen Einnahmen Betriebsausgaben von 575,4 Millionen Schilling gegenüberstehen, ergibt sich ein Betriebsüber-

schuß von 14,1 Millionen Schilling, der jedoch durch die Lasten der Ertragsrechnung im Betrage von 17,9 Millionen Schilling in einen Gesamtabgang von 3,8 Millionen Schilling verwandelt wird.

In diesem Voranschlag ist der Mehrertrag der in Aussicht genommenen Tarifreform bereits in Rechnung gestellt.

Vielfach wurde der Bundesbahnverwaltung der Vorwurf gemacht, daß sie das Gleichgewicht im Budget vornehmlich durch eine einseitige Erhöhung der Einnahmen zu erreichen trachte. Zur Entkräftung dieser Vorwürfe verglich er die einzelnen Ausgabenposten mit den gleichartigen Zahlen des Jahres 1913. Die österreichischen Staatsbahnen hatten, und zwar ohne Einbeziehung der für Rechnung der Eigentümer betriebenen Privatbahnen, im Jahre 1913 14 140 km Betriebslänge und 16 630 km Gleislänge für die durchgehenden Gleise. Sie haben im gleichen Jahre 44 Milliarden Bruttotonnenkilometer geleistet. Demgegenüber ist einschließlich der inzwischen dem Bundesbahnbetrieb übergebenen Südbahn die Betriebslänge — wieder ohne die für Rechnung der Eigentümer betriebenen Privatbahnen — im Jahre 1926 4875 km und die Länge der durchgehenden Gleise 6350 km, die Bruttotonnenkilometerleistung nach vorsichtiger Einschätzung 13½ Milliarden Bruttotonnenkilometer. Diese Zahlen besagen, daß die Leistung im Jahre 1926 für das Kilometer noch immer um 20 % niedriger ist, als sie im Jahre 1913 war. Das bedeutet eine Minderausnutzung des bestehenden Apparates.

Zu dieser geringeren Belastung der Bahnen gesellt sich noch der weitere, den Betrieb außerordentlich erschwerende Umstand, daß eine große Anzahl von Strecken, insbesondere die nach Norden und Osten, infolge der nahen Landesgrenze Rumpfstrecken sind, die einen großzügigen und damit billigen Verkehr ausschließen, und daß der größte Teil unserer Bahnen Gebirgsbahnen mit hohen Steigungen und verhältnismäßig kleinen Krümmungshalbmessern ist, auf denen der Betrieb und die Erhaltung viel teurer sind.

Nach Abzug der in den Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten betragen die Reinausgaben im Jahre 1926 für: Personalkosten 308 Millionen Schilling, Pensionen 87 Millionen, Lokomotivkohle 45,1 Millionen, sonstiges Material und Unternehmerleistungen 62,9 Millionen, allgemeine Unkosten 42,0 Millionen, Ersatzbeschaffungen des Fahrparks 8 Millionen, somit insgesamt 553 Millionen Schilling.

Der Personalaufwand der Staatsbahnen betrug im Jahre 1913 512 Millionen Schilling für 219 000 Angestellte, das ist für einen Angestellten 2340 Schilling fürs Jahr. Im Jahre 1926 wird sich der durchschnittliche Stand an Angestellten einschließlich der nur kurzfristig beschäftigten, für Zwecke der Bahnerhaltung im Sommer angestellten Verstärkungsarbeiter auf etwa 84 400 belaufen. Diese 84 400 Mann werden rund 308 Millionen Schilling erfordern, so daß auf einen Angestellten ein Jahresaufwand von ungefähr 3650 Schilling entfällt. Der Aufwand auf den Kopf des Angestellten hat sich somit scheinbar um 56 % erhöht. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß der als solcher ausgewiesene Personalaufwand des Jahres 1913 nicht den vollen Aufwand für diese Zwecke darstellt. Der Personalaufwand des Jahres 1913 erhöhte sich in den nächsten zwei Jahren schon um 5 bis 6 %. Ein namhafter Teil der Angestellten entfiel auch auf solche Gebietsteile der ehemaligen Monarchie (Galizien usw.), in dem die Bezüge nichtständiger Arbeiter sehr niedrig waren. Auch strömten zu den Erhaltungsarbeiten im Sommer außerordentlich niedrig bezahlte Zeitarbeiter herbei, die heute nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Dienstaufwandschädigungen sind infolge der Nachkriegsverhältnisse unverhältnismäßig mehr gestiegen als die Bezüge.

Eine weitere Ursache des erhöhten Personalaufwandes ist auf die sozialpolitische Gesetzgebung der Nachkriegszeit zurückzuführen, so auf die Entlohnung für Überstundenleistungen, auf die verhältnismäßig bedeutend vermehrte Zahl der Festangestellten.

Schließlich muß erinnert werden, daß seit Anfang 1922 die Aufnahme von Personal gesperrt ist, was zur Folge hat, daß in den unteren Gehaltsstufen ein Vakuum eingetreten ist, während sich bei den oberen eine Verdichtung herausgebildet hat.

Eine ganz besonders in die Augen springende Post ist der Aufwand für die Ruheständler. Die österreichischen Staatsbahnen zahlten im Jahre 1913 an Ruhebezügen für den Gesamtbereich 42 Millionen Schilling. Die Bundesbahnen werden im Jahre 1926 87 Millionen Schilling verausgaben, nicht eingerechnet jene etwa 40 Millionen Schilling, die ihnen vom Bund vergütet werden, das heißt, die Belastung aus dem Titel der Ruhebezüge ist um 438 % höher als im Jahre 1913. Diese Erhöhung der Pensionslast ist eine natürliche und unvermeidliche Folge der Abbaumaßnahmen. Seit Beginn der Abbaumaßnahmen sind bei den Bundesbahnen und der Südbahn gegen 50 000 Angestellte außer Stand gebracht worden.

An Lokomotivkohle ist der Aufwand für das Bruttotonnenkilometer um ungefähr 110 % höher, als er im Jahre 1913

war. Diese auffällige Tatsache ist lediglich darin begründet, daß die österreichischen Staatsbahnen im Jahre 1913 für eine Tonne Normalkohle von 4400 Kalorien ab Einbruchsbahnhof ihr Netz 11,20 Schilling bezahlten, während sich heute der Preis ebenfalls ab Einbruchsbahnhof der Bundesbahnen auf 23 Schilling stellt. Im alten Österreich lagen eben die Einbruchsstellen in der Nähe der Förderungsgebiete, während heute die großen Teil aus dem Auslande bezogene Kohle mit Vorrachten von den Förderungsgebieten bis zur Einbruchsstelle belastet, die nahezu ebenso hoch sind als die Preise der Kohle ab Grube. Die inländische Kohle aber ist für die Tonne Normalkohle der Einlieferungsstelle in das Netz der Bundesbahnen teurer als die mit so hohen Vorrachten bezogene ausländische Kohle. Da der Preisunterschied für die Kohle sich bis aufdeckt mit der Mehrausgabe für die Kohle, so geht daraus hervor, daß der Mehrverbrauch für das Bruttotonnenkilometer sehr gering bezeichnet werden muß. Bringt man den Kohlenaufwand unter Berücksichtigung aller ungünstigen Umstände auf die Grundlage des Jahres 1913, so stellt sich heraus, daß die Kohlenwirtschaft wesentlich günstiger ist, als sie im Jahre 1913 war.

An sonstigem Material und Unternehmerleistungen wurden im Jahre 1913 153 Millionen Schilling verausgeben, während für das Jahr 1926 62,9 Millionen Schilling veranschlagt sind. Eine Gleichstellung für das Betriebskilometer mit dem Jahre 1913 würde im Jahre 1926 einen Aufwand von 52,7 Millionen Schilling ergeben, so daß der Mehraufwand gegenüber dem Jahre 1913 10,2 Millionen Schilling oder 19 % beträgt. Dieses Mehr ist ebenfalls so wie bei der Kohle hauptsächlich durch die höheren Materialpreise verursacht. Eine Durchrechnung der Materialpreise ergibt, daß diese durchschnittlich im Jahre 1926 für die Einheit der Menge um mehr als 20 % höher sind, als sie im Jahre 1913 waren. Daraus geht hervor, daß die Verwaltung der Bundesbahnen ihre Pflicht gegenüber der Volkswirtschaft, aber auch gegenüber dem Staate vollständig hat.

An allgemeinen Unkosten haben die österreichischen Staatsbahnen im Jahre 1913 150 Millionen Schilling verausgeben, während diese Ausgabe im Jahre 1926 mit 42 Millionen Schilling veranschlagt wird. Eine Umrechnung der im Jahre 1913 sprechend der Betriebslänge ermittelten Beträge auf das Jahr 1926 würde ergeben, daß im Jahre 1926 der entsprechende Aufwand 52 Millionen Schilling betragen sollte. Die Bundesbahnen haben also trotz der schwierigen Verhältnisse um 10 Millionen Schilling weniger verausgabt als im Jahre 1913.

Die Zinsenlast der österreichischen Staatsbahnen im Jahre 1913 belief sich auf ungefähr 350 Millionen Schilling. Die Bundesbahnen dagegen werden im Jahre 1926 mit 14,2 Millionen Schilling belastet sein. Würden sie eine entsprechende Zinsenlast wie im Jahre 1913 zu tragen haben, so hätten aus diesem Titel im Jahre 1926 120 Millionen Schilling zu zahlen. Es besteht demnach tatsächlich eine Entlastung der Bundesbahnen.

Nach Durchführung der in Aussicht genommenen Tarifreformen werden die Gütertarife das ungefähr 16 200fache der Vorkriegstarife betragen, das heißt 12½ % über diese steigen. Die Personentarife sind genau aufgewertet.

Erwägt man jedoch nach dem Vorhergesagten, daß die Betriebsführung der Bundesbahnen ganz wesentlich teurer ist, muß als im Durchschnitt die der ehemaligen österreichischen Staatsbahnen, so müßten, soll die Wirtschaft der Bundesbahnen keinen Fehlbetrag aufweisen, die Tarife viel höhere sein, als die Entlastung aus dem Schuldendienst nicht bestünde.

Die Bundesbahnen haben ihre Tätigkeit ohne jeglichen Betriebsfonds aufgenommen. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit bleiben die Einnahmen im 1. Halbjahr gegen die durchschnittlichen Einnahmen des Jahres wesentlich (10 %) zurück. Erst der bessere Verkehr des 2. Halbjahres bringt den notwendigen Ausgleich. Da die Ausgaben sich jedoch nicht gleichmäßig verteilen, folgt daraus, daß im 1. Halbjahr ein beträchtlicher Kapitalmangel besteht, der eben, wie bei jedem anderen Unternehmen, durch vorübergehende Inanspruchnahme von Bankkredit gedeckt werden muß. So haben auch die Bundesbahnen derzeit zur Deckung des vorübergehenden Kapitalbedarfes Bankkredit in bescheidenen Grenzen in Anspruch genommen. Die natürliche Entwicklung der Einnahmen und eingeleiteten Maßnahmen werden voraussichtlich innerhalb nicht langer Zeit zu einem Abbau dieses Kredits führen.

— Sommerverkehr auf den Österreichischen Bundesbahnen — In einer in der Generaldirektion der Bundesbahnen abgehaltenen Pressekonferenz machte Betriebsdirektor Ing. Seidl über die diesjährige Sommerfahrordnung eingehende Mitteilungen, denen folgendes zu entnehmen ist:

Die Sommerfahrordnung setzte diesmal bereits am 15. Juni ein. Im allgemeinen besitzt der diesjährige Sommerfahrplan denselben Umfang wie der vorjährige. Wir haben nur dort

lerung eintreten lassen, wo uns die gebotene Wahrung der Wirtschaftlichkeit zwang, die Führung von Zügen, die nicht eine leistungsfähige Benutzung aufzuweisen hatten, nicht wieder in Betrieb zu setzen. Soweit dies den Schnellzugdienst betrifft, den wir Ersatz durch schnellfahrende Personenzüge geschaffen, wodurch überdies der Reiseverkehr wesentlich verbessert wurde. Damit haben wir etwa 87 % des Friedensverkehrs vom Jahre 1914 erreicht, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die Zahl der Schnellzüge auf mehreren Strecken die volle Leistungszahl bereits überschreitet.

Für den diesjährigen Sommerverkehr ist eine Reihe von bemerkenswerten Verbesserungen der in- und ausländischen Verbindungen vorgesehen, die mit den im Vorjahre getroffenen Vorsorgen eine weitere Förderung des Reiseverkehrs nach und in Österreich erhoffen lassen. Der Arlberg-Express, der seit dem 1. März d. J. in Österreich und der Schweiz mit Schlafwagen erster und zweiter Klasse verkehrt, neuerdings beschleunigt worden, so daß seine Abfahrt von Wien erst um 9 Uhr bei gleichgebliebener Ankunft in Paris liegt. Dieser Zug legt die 768 km lange Strecke Wien-Buchhorn bisher nie erreichten Zeit von 12 Stunden 35 Minuten ab. Außerdem den direkten Schlafwagen nach Calais führt der Zug seit 15. Mai auch einen direkten Schlafwagen Budapest-Paris. In der Gegenrichtung fährt dieser Expresszug von Paris und Zürich später ab, wodurch in Zürich ein neuer Anschluß für Genf gewonnen wird (Wien an 22 Uhr 45 Min.). Der Zug erhält in Wien-Westbahnhof (durch Umsteigen) einen unmittelbaren Anschluß nach Budapest. Überdies wurden besonders günstige Schnellzugverbindungen von Wien und Innsbruck nach dem Engadin geschaffen.

Die sehr rasche Verbindung Berlin-Graz mit einer Dauer von nur 17½ Stunden wurde durch die Züge 156/217 hergestellt. Durch die Herstellung von Anschlüssen zwischen diesem Jahre bis Villach verlängerten Sommerschnellzüge 115/116 mit den D-Zügen 217/218 (Prag-Graz), D 155/156 (Lin-Passau-Wien) und D 281/282 (Wien-Villach-Rom) weiterhin günstige Verbindungen von Prag über Linz und von Leipzig, Dresden, Hamburg über Passau-Wels nach dem Rheingebiet, nach Salzburg, Bad Gastein, Kärnten und Italien hergestellt. Bemerkenswert ist auch die geschaffene Verbindung von Deutschland in die Wachau und in die Zeller Gegend (Zug 156). Graz erhält während des Sommers eine neue Tagesschnellzugverbindung mit Prag. Wir haben nach dem Wörther See neue Tagesschnellzüge von Budapest über Klagenfurt nach Villach und zurück. Die Verbindungen mit Triest wurden verbessert. Anschlüsse nach Dalmatien mit direkten Kurswagen nach Spalato wurden hergestellt. Auch in den Schlafwagenläufen ist eine weitere Ausgestaltung zu verzeichnen. Überdies wurden im Einvernehmen mit den Anschlußbahnen die Aufenthalte in den Grenzbahnhöfen möglichst gekürzt.

Die neue Einführung ist weiter hervorzuheben, daß die Bundesbahnen auch Schlafwagen bei Personenzügen zum ersten Male nach dem Kriege wieder einstellen, und zwar führen die beschleunigten Personenzüge Wien-Innsbruck 337/338 Schlafwagen Wien-Bad Gastein täglich und einen solchen Innsbruck dreimal wöchentlich, die neuen Personenzüge Südbahnhof-Klagenfurt-Villach 411/420 einen Schlafwagen Villach dreimal wöchentlich hin und zurück. Bei den Personenzügen 311/312 gelangen Schlafwagen in der Strecke Salzburg zur Einstellung.

Wir sind wir bemüht, den Wünschen der Bevölkerung entgegenzukommen, daß wir durch Beistellung billigerer Verkehrsmittel eine Ausgestaltung des Fahrplanes fördern. In diesem Belange verweise ich auf die bei den Bundesbahnen bereits im Betrieb befindlichen drei Motorwagen; in nächster Zeit werden zwei Motorwagen eingeliefert, und außerdem wurden zehn weitere Motorwagen in Bestellung gegeben, die uns im nächsten Sommer zur Verfügung stehen werden.

Im Vorjahre konnten die Bundesbahnen im normalen Fernverkehr ab Wien täglich fast 90 000 Sitzplätze belegen. An außergewöhnlichen Tagen wurden als Spitzenleistung im Gesamtverkehr in beiden Verkehrsrichtungen rund 100 000 Sitzplätze zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Jahre bei außerordentlichem Verkehrsumfang auf allen Linien wird die Zahl von Vor- und Nach-, sowie von Sonderzügen nicht werden können, die dem reisenden Publikum mindestens ebenso große Anzahl von Sitzplätzen verfügbar machen wie im Vorjahre.

Die Reiseverkehre in Österreich und aus dem Ausland nach Österreich zu fördern, hat die Generaldirektion der Bundesbahnen eine Reihe von Maßnahmen getroffen. In Holland und Paris wurde je ein Vertreter beauftragt, die Werbearbeit für die Belebung des Reiseverkehrs in Österreich obliegt. Wegen Errichtung eigener Vertretungen in Berlin und London sind Verhandlungen eingeleitet.

Selbstverständlich stellen wir den Fremdenverkehrsvereinigungen der einzelnen Bundesländer unsere Auslandsvertretungen gern und kostenlos zur Verfügung und hoffen, daß sie sich dieser Einrichtung bedienen und durch Beistellung von geeignetem fremdsprachigen Werbematerial unsere Bestrebungen im Auslande unterstützen. In den ersten Monaten dieses Jahres haben wir in Deutschland eine Reihe von Lichtbildvorträgen veranstaltet und bei diesen Anlässen ein Flugblatt „Das schöne Österreich“ verteilen lassen, das für den Besuch nach Österreich werben soll. Für Holland haben wir eine nur die schönsten Teile des Völkerbundfilmes „Österreich“ umfassende Kopie angekauft und unserem Vertreter zur Verfügung gestellt, der diesen Werbefilm auch bereits des öfteren und mit großem Erfolg in verschiedenen Städten vorgeführt hat. Als ein Erfolg unseres holländischen Vertreters kann ferner eine von ihm zu Pfingsten zu veranstaltende Gesellschaftsreise erwähnt werden.

Als sehr wirksamer Werbeanschlag ist von den Bundesbahnen ein Aushangfahrplan aufgelegt worden, der nicht nur die wichtigsten internationalen Verbindungen nach Österreich, sondern auch drei farbige Kunstdrucke und eine Kartenskizze enthält.

Außer diesem künstlerisch ausgestatteten Fahrplan, der voraussichtlich die ausländischen Reisenden auf Österreich besonders aufmerksam machen wird, befindet sich ein neuer, sehr wirksamer Werbeanschlag der Bundesbahnen in Druck. Es wird den Zeller See mit Kitzsteinhorn im Vordergrund zeigen.

Auf der in Berlin in der letzten Maiwoche stattfindenden „Alpenländischen Sommerschau“ werden die Bundesbahnen in zwei Kojen 60 Diapositive mit Ansichten der landschaftlich schönsten Strecken ihres Verkehrsgebietes ständig vorführen lassen. Ebenso wird auf der Ausstellung die Verteilung von Flugblättern erfolgen, in denen an der Hand einer Kartenskizze auf die günstige Verbindung von Norddeutschland nach Wien und Innerösterreich aufmerksam gemacht und zum Besuche Österreichs eingeladen wird.

Wir haben auch tarifarisch eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die den Reiseverkehr auf unseren Linien beleben sollen. Hierher gehört vor allem die Einrichtung der Abonnementkarten, die wir für das laufende Jahr mit 1. Januar 1926 anlässlich der Änderung unserer Personentarife weitergehend ausgestaltet haben. Sie sind für die Gebiete der einzelnen Bundesländer, die miteinander verbunden werden können, erstellt und bieten bei vollster Freizügigkeit bedeutende Vorteile nicht nur für die Geschäftswelt, sondern insbesondere auch für Vergnügungsreisende. Auch eine eigene Salzkammergutgebietskarte wurde geschaffen, die in der Reisezeit vom 1. Juni bis Ende September mit fünfzehn- und dreißigtägiger Gültigkeit ausgegeben wird; sie reicht weit über das Salzkammergut bis Kufstein, Krimml und Innichen über Bad Gastein-Spittal-Millstätter See hinaus und kann auch mit anschließenden weiteren Abonnementgebieten verbunden werden.

Ferner wurde die bestehende 25proz. Fahrpreisermäßigung für Gesellschaftsreisen dahin erweitert, daß diese Vergünstigung in der 3. Klasse schon bei einer Teilnehmerzahl von 30 — früher 50 — Personen in Anspruch genommen werden kann; bei den höheren Wagenklassen wird die Begünstigung schon für Gruppen von weit weniger als 30 Personen wirksam. Für Veranstaltungen von Sonderzügen wurde das Ausmaß der Begünstigung sogar bis 40 % ausgedehnt. Ferner gelangen für einzelne Ausflugsgebiete besonders ermäßigte Fahrkartenblocks zur Ausgabe, und zwar für das Semmering-, Voralpen-, Wachau- und für das Wienerwaldgebiet. Diese Blocks bieten den Inhabern die Möglichkeit, zu stark herabgesetzten Bahnpreisen vom Ausgangspunkt Wien aus wahlweise auf verschiedenen Strecken die genannten Ausflugsgebiete aufzusuchen.

Zum ersten Male werden in diesem Jahre versuchsweise auch ermäßigte Rückfahrkarten zum Besuche des Neusiedler Sees ausgegeben, die unter gleichzeitiger Kürzung der Fahrzeiten und in Verbindung mit anderen Maßnahmen den Zweck verfolgen, die von rührigen Kreisen in Angriff genommene Erschließung des Neusiedler Sees wirksam zu unterstützen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß von den verschiedensten Vereinigungen und Organisationen wohl zahlreiche Sonderzüge und Gesellschaftsreisen von Wien nach den einzelnen Bundesländern, hingegen verhältnismäßig sehr wenig aus den Bundesländern nach Wien veranstaltet werden. Deshalb haben wir uns entschlossen, in dieser Hinsicht eine Belebung des Verkehrs aus der Provinz nach Wien zu versuchen, und werden erstmalig zu Pfingsten dieses Jahres je einen Sonderzug zu besonders ermäßigten Preisen von Salzburg und von Graz nach Wien verkehren lassen. Auch alle größeren Veranstaltungen, welche geeignet sind, das Wirtschaftsleben und den Reiseverkehr in Österreich günstig zu beeinflussen, werden von der Generaldirektion der Bundesbahnen nach Möglichkeit unterstützt und durch Fahrpreisermäßigungen sowie entsprechende Verkehrsvorsorgen gefördert.

— **Eröffnung der Zugspitzbahn.** Die Zugspitzbahn wird am 14. Juni dem Verkehr übergeben. Der Eröffnung werden der Bundespräsident Dr. Hainisch und Handelsminister Dr. Schürff beiwohnen.

— **Raxbahn.** Nach neun Monaten angestrengter Arbeit ist nunmehr die Raxbahn fertiggestellt. Der Bau war wegen der Höhenlage und des steilen Geländes mit großen Schwierigkeiten verbunden, wurde aber trotzdem während des Winters fortgeführt und ist nun so weit gediehen, daß vor einigen Tagen bereits die behördlich vorgeschriebenen Probefahrten begonnen werden konnten. Es sind nur noch kleine Fertigstellungsarbeiten durchzuführen, die verschiedenen Kommissionen abzuhalten und die Bewilligung der Konzessionsbehörden einzuholen, sodann wird die Raxbahn zu Pfingsten oder knapp nach den Feiertagen dem allgemeinen Verkehr übergeben. Der endgültige Zeitpunkt der Betriebsaufnahme steht noch nicht fest, da er von den Ergebnissen der Verhandlungen und Sitzungen abhängig bleibt.

Übrige europäische Länder.

— **Zuggeschwindigkeit auf der dänischen Staatsbahn.** Der diesjährige Fahrplan der dänischen Staatsbahn kann auf fast allen Linien erheblich beschleunigte Züge aufweisen. In Dänemark unterscheidet man, wie wir Dansk Jernbaneblad entnehmen, folgende Zugkategorien schnellfahrender Personenzüge: Kurierzüge (K.) mit einer Grundgeschwindigkeit von 86 km in der Stunde, beschleunigte Eilzüge (H. I.) mit einer solchen von 80 km in der Stunde, Eilzüge mit 76 km in der Stunde, beschleunigte Personenzüge mit 70 km in der Stunde. Eine Grundgeschwindigkeit von 80 km und darüber hat zur Voraussetzung, daß der Abstand zwischen Haltepunkten mindestens 20 km, eine solche von über 70 km, daß der Abstand mindestens 10 km beträgt. Die mittlere Geschwindigkeit liegt natürlich darunter. Die Grundgeschwindigkeit ist auf mehreren Linien für Schnellzüge von 76 oder 80 km auf 86 km, für andere Züge von 70 auf 80 km erhöht worden, so daß auch die Reisegeschwindigkeit zum Teil recht beträchtliche Verkürzungen erfahren hat.

— **Arbeitszeit bei der norwegischen Staatsbahn.** Die Hauptverwaltung der norwegischen Staatsbahn hat für den Bürodienst seit dem 1. April 1926 eine Gesamtarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich eingeführt. In den Monaten Juni, Juli und August soll sie jedoch nur 36 Stunden in der Woche betragen. Bisher betrug sie allgemein nur 36 Stunden in der Woche. Die jetzt getroffene Regelung galt bereits bis September 1901.

— **Schwellentränkverfahren bei der norwegischen Staatsbahn.** Anlässlich eines im Mai d. J. in Rom stattfindenden Kongresses für Forstwirtschaft, auf dem auch Norwegen vertreten sein wird, hat die norwegische Staatsbahn in diesem Winter Untersuchungen über das Tränken von Holz zum Schutze gegen Fäulnis vornehmen lassen. Die ersten Versuche der Anwendung getränkten Holzes in Norwegen wurden bereits in den Jahren 1859/60 beim Bau der Kongsvingerbahn vorgenommen. Man benutzte dabei Zinkchlorid nach Burnets Methode oder Kupfervitriol nach Boucheris Methode. Die getränkten Materialien (nur norwegisches Fichtenholz) waren hauptsächlich für den Brückenbau bestimmt.

Im Jahre 1901 errichtete man in Råde eine Tränkanstalt, und zwar nach der vereinigten Methode (Chlorzink und Teeröl). Dieses Verfahren wandte man bis zum Jahre 1908 an. Es hat sich jedoch nicht bewährt. Auf Grund der in Deutschland und Dänemark gesammelten Erfahrungen ging man dann zu den Tränken mit reinem Teeröl über, und zwar nach der Sparmethode von Rüping, und baute dementsprechend die Anlage in Råde um.

Im Jahre 1911 wurde eine weitere Tränkanstalt in Brageröen bei Drammen in Betrieb genommen. Auch hier wurde die Methode Rüping verwandt. Eine dritte Tränkanstalt wurde in Hommelvik bei Drontheim im Winter 1925 eröffnet. In den Jahren 1902 bis 1924 wurden in den Tränkanstalten Råde und Brageröen insgesamt 278 723 cbm Holz, hauptsächlich Eisenbahnschwellen, getränkt.

Seit 1911 ist ferner eine von der norwegischen Telegraphie erbaute Tränkanstalt in Lilleström in Betrieb, an der auch die norwegische Staatsbahn zu einem Viertel beteiligt ist. Auch hier verfährt man nach der Sparmethode Rüplings. Die Gesamtproduktion dieser Anstalt bis zum 31. Dezember 1924 belief sich auf 158 054 cbm, hauptsächlich Leitungsmasten.

Bei der norwegischen Hauptbahn wurden seit 1879 getränkte Schwellen verwandt. Ihre Auswechslung erfolgte nur infolge Überganges zu größerem Schienenprofil. Ganz vereinzelt mußten Schwellen wegen Fäulnis ausgetauscht werden. Die Schwellen, die seinerzeit von der Firma Franklin Baker & Co. geliefert waren, wiesen eine Lebensdauer von 24—25 Jahren auf und

waren mehr infolge mechanischer Einwirkung als infolge Fäulnis unbrauchbar geworden. Die von dieser Firma gelieferten Leitungsmasten haben eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren erreicht. Teilweise sind sie noch heute nicht gewechselt.

Die norwegischen Staatsbahnen verwenden jetzt nur getränkte Schwellen und Telegraphenstangen. Ende 1924 waren 47 % Schwellen getränkt, im Jahre 1902 nur 5 %. Über die Lebensdauer läßt sich noch nichts Bestimmtes sagen, da die Zeit kurz ist. Indessen steht doch fest, daß die Lebensdauer getränkten Leitungsmasten etwa 30 Jahre beträgt, während getränkte Masten bei den klimatischen Verhältnissen Norwegens nach 10—12 Jahren ausgewechselt werden mußten. Nicht getränkte Eisenbahnschwellen lagen 10 Jahre. Die Lebensdauer der getränkten Schwellen beträgt, wenn man von der Zerstörung durch mechanische Einflüsse absieht, 20—30 Jahre. Der Übergang zu lediglich getränkten Masten und Schwellen, der in Norwegen beabsichtigt ist, ist für die Erhaltung des norwegischen Waldbestandes eine Frage von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung, zumal der Bestand an für diese Zwecke geeignete Holz in starkem Rückgang begriffen ist.

Erwähnt sei noch, daß sich die Kosten des getränkten Holzes gegenüber dem ungetränkten ziemlich unverändert gehalten haben, und ungefähr 20—25 % über den Preisen für ungetränktes Holz liegen.

— **Die günstige Entwicklung der russischen Handelsbilanz im Jahre 1926.** Das Volkskommissariat für Handel veröffentlicht eine Statistik über den Außenhandel von SSSR, aus welcher zu entnehmen ist, daß die Entwicklung der Handelsbilanz, seit September v. J. passiv war, nun eine günstige ist, wie folgenden Zahlen folgt:

	Januar	Februar	März
	In Millionen Rubel		
Gesamtumsatz	95,8	96,8	114,0
Ausfuhr	34,8	43,1	57,4
Einfuhr	61,0	53,6	56,9
Unterschied	— 26,2	— 10,5	+ 0,1

Wie ersichtlich, ist der günstige Bilanzabschluß nicht auf Kosten der Einfuhrdrosselung, sondern infolge der systematischen Förderung der Ausfuhr erreicht worden. So ist die Ausfuhr von Lebensmitteln von 11,4 Mill. Rubel im Februar auf 21,6 Mill. Rubel im März gestiegen. Die Weizenausfuhr von 3,2 auf 8,0 Mill. Rubel, die Buttereinfuhr von 0,8 auf 3,3 Mill. Rubel, die Rauchwarenausfuhr von 6,4 auf 9,1 Mill. Rubel usw. Unden Einfuhrposten ist die Einfuhr von Metallen und Metallenwaren von 18,5 auf 25,1 Mill. Rubel gestiegen, hingegen ist die Einfuhr von Webwaren und Lebensmitteln zurückgegangen. An erster Stelle im russischen Außenhandel nimmt England ein, in der genannten Zeit nach Rußland Waren im Werte von 43 Mill. Rubel einfuhrte und solche im Werte von 67 1/2 Mill. Rubel bezog. An zweiter Stelle steht Deutschland, dessen Ausfuhr nach Rußland einen Wert von 39 1/2 Mill. Rubel darstellt, denen 32 Mill. Rubel für eingefuhrte Waren gegenüberstehen. In weiterer Folge kommen die Vereinigten Staaten von Amerika, Holland, Frankreich usw.

— **Verbesserungen im Schnellzugverkehr zwischen Tschechoslowakei und Österreich.** Der am 15. d. M. in Kraft getretene Sommerfahrplan weist besonders günstige Veränderungen zwischen den beiden Staaten auf. Von Interesse ist, daß auch in diesem Jahre je zwei Schnellzugpaare auf der Strecke Wien-Prag-Berlin und Wien-Pilsen-Eger täglich verkehren. Durch weitere Kürzung der Aufenthalte in den Stationen sind bessere Abfahrtszeiten bei gleichgebliebenen Laufzeiten in Prag und Berlin erzielt worden. Der mittagschnellzug verläßt Wien Franz-Josefs-Bahnhof erst um 16.35. Auch der Baderschnellzug Wien-Marienbad-Karlsbad-Franzensbad geht erst um 9.15 von Wien Franz-Josefs-Bahnhof ab und trifft um 20 Minuten früher als sonst, um 18.30 Uhr in Eger ein. Der von Wien um 14 Uhr abgehende und 14.30 Uhr in Eger einkommende Schnellzug erreicht noch in Pilsen den Schnellzug nach und von Marienbad. Auf der Strecke Wien Nordbahnhof-Lundenburg wurde der Schnellzug 91 um 15 Minuten später, der Schnellzug 92 um 25 Minuten früher an den Nordbahnhof verlegt. Bei sämtlichen Schnellzügen wurde der Aufenthalt in Lundenburg bis auf 30 Minuten verringert. Auf der Strecke Wien Ostbahnhof-Marchegg wird der im Vorjahr eingefuhrte Schnellzug Wien-Preßburg-Kaschau auch in diesem Sommer verkehren.

— **Eine tschechoslowakische Zollabfertigungsgebühr im Gepäck- und Expreßgutverkehr.** Seit 8. Mai gelangt für die Mitwirkung der tschechoslowakischen Staatsbahnen bei der Befüllung der Zollvorschriften bei Gepäck- und Expreßgutverkehren eine besondere Gebühr zur Einhebung, die sowohl für Reisegepäck als auch Expreßgut 50 tschech. Heller für je 100 kg beträgt.

igt. Diese Gebühr wird in die Schnittsätze der Tschechoslowakischen Staatsbahnen für Reisegepäck und Expressgut einbezogen.

Die Neuorganisation des ärztlichen Dienstes bei den tschechoslowakischen Staatsbahnen. Mit Gesetz Nr. 225 aus dem Jahre 1925 wurde unter anderem für jene Eisenbahnbediensteten, die Mitglieder der Krankenkasse sind, die freie ärztliche Versorgung festgelegt. Mit Rücksicht darauf wurde nun der ärztliche Dienst bei den tschechoslowakischen Staatsbahnen so geordnet, daß von dem Grundsatz der Vereinigung des Amtes und der ärztlichen Fürsorge in der Person der Bahnabgesehen wird. Deshalb wurde rund 800 Bahnärzten zum Austritt gekündigt. Diese Maßnahme, durch welche zahlreiche Ärzte in ihrer Stellung hart betroffen werden, war die einzige Möglichkeit, um zwei Dritteln der Mitglieder der Krankenkasse der Staatsbahnen die freie Wahl des Arztes zuzugestehen. Dadurch ist die Eisenbahnverwaltung den Forderungen der überwiegenden Mehrheit der Bediensteten, die nach einer Ärzteswahl riefen, entgegengekommen.

Nordböhmisches-Reichsdeutsches Kartell im Kohlenhandel. Zentralverband der Kohlenhändler Deutschlands, der den deutschen Groß- und Platzhandel mit rund 22 000 Mitgliedern und in 16 Landesverbänden des Großhandels und Einzelhandels des Platzhandels umfaßt, hat mit dem deutschen Verband der Kohlen- und Baumaterialienhändler im tschechoslowakischen Staate, Sitz Reichenberg, ein Freundschaftskartell abgeschlossen.

Die Salzeisenbahnen in der Marmaroseh sind am 1. Mai in den Besitz des rumänischen Staates übergegangen, da ihre Konzessionen abgelaufen ist. Es handelt sich um die insgesamt 76 km-spurigen Linien Sighet-Ronasee und Cluj-Acnasugata g.

Die Rechnungen der vom Staate verwalteten Privatbahnen in Rumänien werden vom 1. Mai an wieder gesondert geführt, um eine Grundlage für die Abrechnung mit den Gemeinden zu erlangen. Seit dem Übergange des Betriebes von Rumänien an die rumänischen Staatsbahnen hatte die deutsche Abrechnung nicht mehr stattgefunden, was zu einer außerordentlich verworrenen Rechts- und Finanzlage der fraglichen Bahnen führte, aus der nunmehr ein Ausweg gesucht wird.

Das Personal der französischen Nordbahn. Die französische Regierung hat eingehende Erörterungen über die persönlichen Verhältnisse ihrer Bediensteten anstellen lassen. Nach Untersuchungen über ihre Lage im allgemeinen ist insbesondere unterzucht worden, wie sie sich auf die beiden Geschlechter und die verschiedenen Dienstzweige verteilen, ferner wie die verschiedenen Altersstufen unter ihnen vertreten sind. Was den Frauen anbelangt, so ist festgestellt worden, daß die Zahl der verheirateten gegenüber der Zeit vor dem Kriege zugenommen hat. Man heiratet heute mehr und jünger als früher. Unter den Bediensteten vom Alter von 28 Jahren an ist die Zahl der Verheirateten mehr als 90 %, und diese Zahl ist zum Alter von 56 Jahren dauernd überschritten, wobei die Zahl 97 % ist. Die Zahl der Kinder hat freilich nicht in dem Maße zugenommen.

Die französische Binnenschifffahrt im Jahre 1925. Das Journal de Commerce vom 7. April veröffentlicht in einer Statistik die Ergebnisse der französischen Binnenschifffahrt in den Jahren 1924 und 1925. Hiernach sind im Jahre 1925 insgesamt 37 130 761 t auf den französischen Flüssen und Kanälen befördert worden oder rund 10 % mehr als im Vorjahre.

Die Untergrundbahn von Madrid. Madrid liegt auf etwa 660 m Meereshöhe. Im Winter weht dort, von schneebedeckten Gebirgen kommend, ein eisiger Wind, im Sommer ist es zeitweilig sehr heiß. Der Spanier ist an sich nicht für körperliche Anstrengungen, und man geht daher in Madrid nicht gern zu Fuß, weshalb infolgedessen ein lebhaftes Bedürfnis nach öffentlichen Verkehrsmitteln, und dieser Umstand hat Anlaß gegeben, eine Untergrundbahn zu bauen. Der Verkehrspunkt von Madrid ist die Puerta del Sol, das Sonnenportal, kreuzen sich auch die beiden Untergrundbahnen, die in Betrieb sind. Die Nordstrecke von Cuatro Vientos nach Puente de Vallecas ist 7,6 km lang. Die von Puente de Vallecas kommende Strecke ist bis Puerta del Sol 4 km lang; etwas westlich von diesem Knotenpunkt ist noch ein Arm nach Norden, nach Quevedo, aus.

Die Südoststrecke ist in drei Teilen, der erste schon 1919, der zweite kürzlich, in Betrieb genommen worden. Ihr Tunnel ist bis 19,8 m unter der Erdoberfläche. Die große Tiefe

wurde gewählt, um allen unterirdischen Rohr- und sonstigen Leitungen aus dem Wege zu gehen. Hier wurde auch die Untergrundbahn als Tunnel gebaut, während sie dort, wo sie höher zu liegen kommt und Störungen des Straßenverkehrs weniger lästig waren, im offenen Einschnitt hergestellt worden ist. Der Tunnel enthält zwei Gleise in Vollspur mit 1 : 25 als steilster Neigung und 80 m als Mindesthalbmesser. Die Haltestellen und die 25 m zu beiden Seiten liegen in der Wagerechten. Der Querschnitt ist in den tiefliegenden Streckenteilen kreisförmig, in den hochliegenden rechteckig und teils in Ziegeln, teils in anderem Mauerwerk, teils in Beton ausgemauert. In je 25 m Abstand sind seitliche Nischen eingebaut, in denen die Streckenläufer den Zug vorbeifahren lassen können. Der Bau war ohne Wasserhaltung im Trockenen möglich.

In den Haltestellen erweitert sich der Tunnelquerschnitt zu einer Ellipse von 14 m Breite. Die Bahnsteige sind 4 m oder 3 m breit und 20 m lang. Die Wände der Haltestellen sind mit Kacheln verkleidet. Sowohl bei den Eingängen wie auf den Bahnsteigen ist Wert auf geschmackvolle Ausstattung gelegt. Zwischen Straße und Bahnsteig ist eine Vorhalle eingeschaltet. Bei den tiefliegenden Haltestellen sind die Treppen noch durch Aufzüge ergänzt. Alle Anlagen sind für eine starke Verkehrszunahme bemessen. Eine besonders stattliche Haltestelle ist die im Park Progreso. Eine 4 m breite Treppe, eingefasst von einer Granitrüstung, über der sich eine von einer Laterne gekrönte und mit dem Stadtwappen gezielte Säule erhebt, führt in eine Halle von 13 m Länge und 5 m Breite mit Glasdach und in gelb und blau mit Kacheln verkleideten Wänden. Die Haltestelle am Bahnhof Atocha der Südbahn hat drei Zugänge, von denen derjenige nach dem Bahnhofe zu eine Doppeltreppe ist.

Die Gleise bestehen aus 13 m langen Breitfußschienen einheimischer Erzeugung von 40 kg/m Gewicht auf Holzschwellen. Der Strom wird durch einen Fahrdraht zugeführt. Er wird aus einem Wasserkraftwerk bezogen, für Notfälle ist aber eine Speicherbatterie vorhanden, mit deren Hilfe der Betrieb eine Stunde aufrecht erhalten werden kann; zu demselben Zwecke kann eine Dieselanlage herangezogen werden, die im übrigen den Strom zur Beleuchtung eines Teils von Madrid erzeugt. Zur Beleuchtung der Untergrundbahn dient eine unabhängige Anlage. Der Betrieb wird durch Blocksignale gesichert.

Die Triebwagen sind 13 m lang und 2,4 m breit; sie laufen auf Drehgestellen und haben entweder zwei Motoren zu 175 PS oder vier Motoren zu 110 PS. Die Anhängewagen sind für Zugsteuerung ausgestattet.

Die Zahl der beförderten Personen hat von 1920 bis 1925 von 20 auf über 30 Mill., die Einnahmen haben im gleichen Zeitraum von 614 000 Peseten auf 900 000 Peseten auf 1 km zugenommen. Diese Erfolge geben Anlaß, den Bau von drei neuen Strecken zu erwägen, die das Untergrundbahnnetz von Madrid auf etwa 25 km-Länge bringen werden.

— **Beschleunigter Verkehr London-Festland.** Mit Beginn des Sommerfahrplans ist die Abfahrtszeit in London auf der Strecke London-Folkestone-Flissingen um fast anderthalb Stunden später gelegt worden. Der Zug verläßt jetzt London um 10.40 vorm. gegen 9.15 vorm. im Winterfahrplan. Durch Beschleunigung auf den holländischen Schiffs- und Eisenbahnstrecken wird erreicht, daß trotzdem die Ankunftszeiten an den Hauptplätzen des Festlandes ungefähr die gleichen sind wie im Winterfahrplan.

— **Der Fährbootverkehr Harwich-Zeebrügge** ist wieder eröffnet.

— **Sir Bradford Leslie †.** Im hohen Alter von 94 Jahren verstarb am 21. März d. J. zu London der berühmte Ingenieur und Brückenbauer Sir Bradford Leslie. Die Anfänge seiner beruflichen Tätigkeit reichen in frühe Abschnitte des Eisenbahnzeitalters zurück. Seine Lehrzeit verbrachte er bei dem genialen Erbauer der Großen Westbahn, Sir Isambard K. Brunel. Unter diesem arbeitete er auch an der Royal-Albert-Brücke bei Saltash und im Jahre 1858 beim Bau des Dampfers „Great Eastern“. Seine weitere Tätigkeit spielte sich vorwiegend in Indien ab; zahlreiche Brückenbauten legen in diesem Lande Zeugnis ab von seinem Können. Zunächst bekleidete er mit einer dreißigjährigen Unterbrechung einen Posten bei der Eastern Bengal Railway und erbaute hier die Brücke über den Goriafluß, einen Viadukt mit neun Vollöffnungen von je 14,09 m Spannweite und einer Halböffnung. Auch die Schiffbrücke über den Hooghly zwischen Calcutta und Howrah ist sein Werk. Im Jahre 1876 trat er als Oberingenieur zur East Indian Railway über. Für den Entwurf der Jubiläumsbrücke dieser Bahn über den Hooghly bei Naihati wurde er im Jahre 1887 in den Adelsstand erhoben. Im selben Jahre kehrte er gesundheitshalber nach England zurück, wo er noch eine Reihe von Jahren in der Leitung der Southern Punjab Railway tätig war.

Fremde Erdteile.

— Die Hulan-Hailun-Eisenbahn in der Mandschurei. Am 28. März 1916 war zwischen der chinesischen Regierung und der Russisch-Asiatischen Bank ein Vertrag über den Bau einer ungefähr 650 km langen, von Süd nach Nord gerichteten Eisenbahn in der Mandschurei von Harbin nach dem am Amur gelegenen Blagoweschtschensk abgeschlossen worden. In ihrem südlichen Teil sollte die Linie durch das gut besiedelte, fruchtbare Tal des Hulan-Flusses führen, dann nach Westen abbiegend den wald- und kohlenreichen kleinen Chingan in seinen südlichen Ausläufern durchqueren, um über Mergen in nordöstlicher Richtung das dünnbevölkerte Gebiet südlich des Amur zu erschließen. Als Zubringer der ostchinesischen Eisenbahn und als Mittel zur Förderung der Ansiedlung in der nördlichen Mandschurei erschien die Bahn wertvoll. Die politischen Ereignisse nach 1916 haben zwar zunächst die Ausführung des Planes verhindert, aber völlig aufgegeben wurde er nicht. Seine Verwirklichung wird neuerdings dadurch angebahnt, daß für die ungefähr 200 km lange Strecke von Hulan nach Hailun auf dem linken Ufer des Sungariflusses, nordwestlich Harbin, im Februar d. J. mit den Bauarbeiten begonnen worden ist. Die Mittel sollen von dem Militärgouverneur der Provinz Heilung Kiang bereitgestellt sein. Zum technischen Leiter des Bahnbaus ist der frühere Direktor der Ostchinesischen Bahn B. W. Ostroumon: ernannt worden. Die Bauarbeiten an der südlichen Anfangsstrecke der jetzt als „Hu-Hai-Bahn“ bezeichneten Neubaulinie sind einem chinesischen Unternehmer übertragen worden.

Interessenten in Deutschland hätten sich wegen etwaiger Lieferungen für die Bahn wohl am besten an eine in Harbin ansässige deutsche Firma zu wenden. (Aus einem Bericht des deutschen Konsuls in Harbin vom 5. März d. J.)

— Die japanischen Staatseisenbahnen im Rechnungsjahr 1923/24¹⁾. Nachdem sich die japanischen Staatseisenbahnen in den Jahren 1920/21 bis 1922/23 einer ungemein günstigen Wirtschaftslage zu erfreuen und eine starke Steigerung ihres Verkehrs und seiner Erträge zu verzeichnen hatten, zeigt das Rechnungsjahr 1923/24, das durch das schwere Erdbeben vom 1. September 1923 belastet ist, zum erstenmal seit längerer Zeit eine nicht unerhebliche Verschlechterung des Wirtschaftsbildes gegen das Vorjahr. In Anbetracht der seiner Zeit gemeldeten außerordentlich schweren Erdbebenschäden²⁾, von denen die Staatsbahnen im Bezirk von Tokio und Yokohama und im Bereich der Bucht von Sagami, dem Mittelpunkt des Erdbebens, betroffen wurden, erscheint sogar der Rückgang des Ertrages im ganzen gering und das Gesamtergebnis des Rechnungsjahrs 1923/24 darf noch als verhältnismäßig günstig angesprochen werden.

Die Betriebslänge des Netzes hat sich gegen das Vorjahr von 7013,3 auf 7350,5, also um 337,2 engl. Meilen, das sind 4,8 %, gesteigert. Von dieser Betriebslänge sind 1081 Meilen, das sind 14,7 %, zwei- oder mehrgleisig. Die Zahl der Stationen hat sich von 2027 auf 2134, also um 107 oder 5,3 %, erhöht. Das Anlagekapital ist von 1978,9 Millionen Yen³⁾ um 170,87 Millionen, das sind 8,65 %, auf 2149,78 Millionen gestiegen, so daß sich die Anlagekosten für 1 Meile von 282 162 auf 292 460 Yen erhöht haben. Die Roheinnahmen sind von 429,59 um 13,76 Millionen auf 443,35 Millionen Yen, also um 3,2 %, gestiegen, die Betriebsausgaben aber von 229,78 um 31,46 Millionen Yen auf 261,24 Millionen, also um 13,7 %. Der Betriebsüberschuß hat daher von 199,81 auf 182,11, also um 17,7 Millionen Yen, das sind 8,85 %, abgenommen, und die Betriebszahl zeigt die beträchtliche Steigerung von 53,5 auf 58,9 %. Der Kapitalzinsen- usw.-Dienst hat von 57,98 auf 62,86 um 4,88 Millionen Yen, das sind 8,4 %, zugenommen, der Reinüberschuß ist von 131,53 auf 110,26 Millionen Yen, also um 21,26 Millionen Yen, das sind 16,1 % zurückgegangen. Die Kapitalverzinsung beträgt dementsprechend nur noch 8,5 % gegen 10,1 % im Vorjahr.

Im Personenverkehr hat noch eine Zunahme von 509,8 auf 576,47 um 66,7 Millionen Reisende, das sind 13,1 %, in den Personenmeilen von 9760,8 auf 10 669,1, also um 908,3 Millionen, das sind 9,3 %, stattgefunden; im Güterverkehr dagegen nur noch eine solche von 64 070 573 auf 64 782 436, also um 711 863 Tons (je = 1016 kg), das sind 1,1 %, in den Tonnenmeilen von 6364,9 auf 6392,3, also um 27,4 Millionen, das sind nur noch 0,43 %. Die Durchschnittsfahrt für den Reisenden ist von 19 auf 18,5 Meilen, für die Gütertonne von 99,3 auf 98,7 Meilen gesunken. Die Leistungen des Betriebes sind im allgemeinen noch gesteigert: Die Personenzugmeilen sind von 41,54 auf 43,75, also um 2,21 Millionen Meilen, das sind 5,35 %, die Güterzugmeilen von 30,14 auf 30,87, also um 0,73 Millionen, das sind 2,4 %, gestiegen; dagegen die Meilen in gemischten Zügen von 10,1 auf 9,34, also

um 0,76 Millionen, das sind 7,5 %, vermindert; die Zugmeilen im ganzen sind von 81,78 auf 83,97, also um 2,19 Millionen, das sind 2,67 %, gesteigert. Die Lokomotivmeilen zeigen eine Zunahme von 96,68 auf 100,37, also um 3,69 Millionen, das sind 3,82 %; die Personenwagenmeilen von 674,92 auf 710,30, also um 35,38 Millionen, das sind 5,25 %, die Güterwagenmeilen nur von 1036,28 auf 1042,31, also um 6,03 Millionen, das sind 0,58 %.

Die Zahl der Bediensteten hat sich erhöht von 180 860 auf 188 783, also um 7923 Köpfe, das sind 4,4 %.

Die Zahl der Lokomotiven ist vermehrt von 3671 auf 3847 um 176, das sind 4,8 %. Die Personenwagen wurden vermehrt von 9298 auf 9493, also um 195, das sind 2,1 %. Der Güterwagenpark wurde vermehrt von 55 405 auf 56 810, also um 1405, das sind 2,5 %.

Während sich die Einnahmen aus dem Personenverkehr von 232,17 auf 249,47, also um 17,3 Millionen Yen, das sind 7,4 %, steigerten, fielen die Einnahmen aus dem Güterverkehr von 179,22 auf 178,11, also um 1,11 Millionen Yen, das sind 0,6 %, das Erträgnis des Güterverkehrs bleibt also nach wie vor erheblich hinter dem des Personenverkehrs zurück, indem es nur etwa 71,5 % von diesem erreicht (gegen 77 %) im Vorjahr.

— Gleisbremsen in Amerika. Die erste Gleisbremse, solche mit Druckluftantrieb, wurde im Jahre 1924 in einem Bahnhof der Vereinigten Staaten eingebaut. Man hatte dabei für die Steuerung der Druckluft an die aus dem Bau der Druckluftbremsen bekannten und auf diesem Gebiet bewährten Bauarten der Einzelteile gehalten. Später ging man zu einer elektrischen Steuerung der Gleisbremsen über. Im Jahre 1925 wurden die Arbeiten mit Gleisbremsen dadurch vervollkommen, daß man das Umstellen der Weichen und das Auslegen der Haken mit ihnen in Verbindung brachte. In kurzer Zeit hat sich hier ganz außerordentliche Fortschritte gemacht worden. Gleisbremsen finden daher zunehmende Verbreitung. Die Bauanstalten haben sich ihrer angenommen, und einerseits vollkommenere Formen für ihre Einzelteile, andererseits grundlegende Änderungen ersonnen. Neben dem Druckluftantrieb mit elektrischer Steuerung ist auch eine Gleisbremse mit elektrischem Betrieb entwickelt worden. Der Grund, halb auf diesem Gebiete in der kurzen Zeit von kaum 10 Jahren so lebhaft Fortschritte gemacht worden sind, ist darin zu suchen, daß man den günstigen Einfluß des Arbeits mit Gleisbremsen nicht nur auf die Betriebssicherheit, sondern auch auf die Betriebskosten erkannt hat. Auf dem Bahnhof der Indiana Harbor Belt-Eisenbahn, dem ersten, an dem Gleisbremsen eingebaut worden sind, sind z. B. im Februar 1925 gegen den gleichen Monat des Vorjahres über 12 600 Doll. gespart worden. Der neueste derart umgestaltete Bahnhof ist derjenige von Markham der Illinois Central-Eisenbahn. Der Außenbahnhof von Chicago. Sein neuerdings eröffnete Gleis für den Verkehr nach Norden bestimmter Teil reicht für eine Leistung von 1600 Wagen aus; gewöhnlich werden dort die Wagen in zwei Schichten behandelt. Es sind 12 Einfahrten vorhanden, von denen die längsten 110, alle zusammen 1250 Wagen aufnehmen können. Von den 60 Ordnungsgleisen sind 2570 Wagen Platz. Außer 90 sonstigen Gleisen hat dieser Bahnhof noch 10 Ausfahrtsgleise für je 80 Wagen. Eselsrücken kann mit Hilfe eines Druckwasserantriebs in der Höhe verändert werden. Eine weitere Besonderheit des Bahnhofs Markham ist seine Beleuchtung, die derart ist, daß sie sonst mit Nacharbeit verbundenen Behinderungen, sowie mit der Dunkelheit zusammenhängen, wegfällt.

— Eisenbahnunfälle in den Vereinigten Staaten im Jahre 1925. Nach einem vorläufigen Bericht des amerikanischen Bundesverkehrsamts über die Eisenbahnunfälle des Jahres 1925 hat in den vergangenen Jahren 83 Reisende ihr Leben bei Zugunfällen verloren, das sind mehr als doppelt soviel wie im Jahre 1924. Die starke Zunahme ist darauf zurückzuführen, daß bei einer Zunahme der Reisenden im Juni 1925 allein 45 Reisende tödlich verunglückten; dazu kommt noch eine Entgleisung im Oktober mit 10 Toten. Ein Zusammenstoß im November mit 9 Todesfällen. Überhaupt hat die Zahl der von Unfällen im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb betroffenen Personen zugenommen; eine Auswertung nur der nichttödlichen Unfälle, die nicht mit dem Eisenbahnverkehr zusammenhängen, die also Strecken- und Werkstattarbeiter u. dgl. erlitten haben; hier ist eine Verminderung um 6,3 % eingetreten. Railway Age veröffentlicht aus dem vorläufigen Bericht des Bundesverkehrsamts die nachstehende Zusammenstellung, in der die Zahlen des Jahres 1925 mit denen des vorhergehenden verglichen sind. Um diese recht zu deuten, muß man noch bedenken, daß im Jahre 1925 die Hauptbahnen der Vereinigten Staaten rd. 2820 Mill. Z. geleistet worden sind, während im Jahre vorher d.

¹⁾ Vgl. Nr. 52, S. 1085 Jahrg. 1924 d. Ztg.

²⁾ Vgl. Nr. 48, S. 802, Jahrg. 1923 d. Ztg.

³⁾ 1 Yen nach jetzigem Kurse = 1,92 M.

echende Zahl 2778 Mill. war; die Zahl der Arbeitsstunden lag in den beiden Jahren 4418,4 und 4472 Mill., hat also merklicher Weise abgenommen.

	1925		1924	
	Todesfälle	Verletzungen	Todesfälle	Verletzungen
Zugunfällen:				
reisende	83	2 053	41	2 125
Bedienstete	232	1 483	216	1 477
andere Personen	103	376	110	384
insgesamt	418	3 912	367	3 986
Unfällen im Zugdienst:				
reisende	88	2 899	108	3 229
Bedienstete	996	30 762	976	30 697
andere Personen	4862	10 420	4764	10 459
insgesamt	5946	44 081	5848	44 385
Zugunfällen und Unfällen im Zugdienst	6364	47 993	6215	48 371
andere Unfälle	402	89 442	402	95 368
zusammen	6766	137 435	6617	143 739

Unter den tödlich verunglückten Reisenden des Jahres 1925 2206, unter den Verletzten 6555, denen der Unfall bei einer Benkenkreuzung zustieß; im Jahre 1924 waren die entsprechenden Zahlen 2149 und 6525. Die Sicherung der schienengleichen Vorgänge ist bekanntlich in Amerika sehr mangelhaft, und Zahl der Zusammenstöße zwischen Kraftwagen und Eisenzügen ist daher nicht gering. Erstaunlich ist aber dabei, bei diesen Unfällen so viele Reisende verunglückt sind.

Fährverkehr zwischen New York und New Jersey. Eine gegründete Gesellschaft wird die Zahl der zwischen New York und New Jersey verkehrenden Fähren um eine neue Vermehrung vermehren und dabei ausschließlich dem Kraftwagenverkehr dienen. Auf den Fähren ist Raum für fünf Reihen Kraftwagen nebeneinander; die Mittelreihe soll für schwere Wagen und für Omnibusse vorbehalten bleiben, deren planmäßig befahrene Strecken auf beiden Ufern des Flusses liegen. Fähren können fünf solcher Omnibusse oder ebenso viele Lastwagen und 40-Personenkraftwagen aufnehmen; sie sind Diesel-elektrischen Antrieb. Die neue Gesellschaft arbeitet mit der Erie-Eisenbahn zusammen und benutzt deren Anlagen. Die Erie-Eisenbahn liefert bereits jetzt auf dem Bahnhof New York eingehendes Stückgut mit ihren Wagen bei den Empfern in einem Teil von New York ab; die neue Fährverbindung, die ihre Arbeit mit sechs Schiffen beginnt, wird es ihr ermöglichen, diesen Rollverkehr erheblich auszudehnen.

Chicago und seine Eisenbahnen. Die in Chicago einmündenden Eisenbahnen stehen alle in Gleisverbindung miteinander, so ist denn Chicago von einem wahren Netzwerk von Eisenbahnen umgeben. In dem Bezirk, innerhalb dessen Güter von den Eisenbahnen zur anderen durch Überführungszüge oder von den Eisenbahnen übergeben werden, liegen etwa 11 000 km Gleis, von denen etwa ein Achtel Privatanschlußgleise sind. In diesem Bereich finden sich 206 Güterbahnhöfe, die gegen 207 000 Güter aufnehmen können. An 4500 Stellen werden von den Eisenbahnen Güter angenommen und ausgeliefert.

Die meisten der Eisenbahnanlagen von Chicago werden von verschiedenen Eisenbahngesellschaften, denen die einzelnen Linien gehören, gemeinschaftlich benutzt. Alle Eisenbahnen unter gewissen Bedingungen den Zweiggleisen die für den Besitzer eingehenden Güter zu, ohne daß andere als die Beförderung nach Chicago zu zahlenden Gebühren zu zahlen wären, und dasselbe gilt auch für den von den Zweiggleisen ausgehenden Versandverkehr. Die Folge davon ist, daß die Eisenbahnen Anlagen weitgehende Freiheit in der Wahl der Ladungsorte haben, in der sie sich niederlassen wollen, und innerhalb der Stadt ist dadurch von gewerblichen Anlagen betroffen worden, indem diese nach den Außenbezirken überführt sind.

Der Stückgutverkehr bestehen in Chicago 255 Güterbahnhöfe: von ihnen liegen 54 im inneren Stadtbezirk und dienen dem Verkehr der Eisenbahn, der sie gehören, während die übrigen 201 Güterbahnhöfe für alle von Chicago kommenden Eisenbahnen annehmen. Ebenso sammeln im Innern der Stadt die Rollfuhrwerke Güter nur für ihre eigene Eisenbahn, während sie in den Außenbezirken alle Güter annehmen, die dann an 372 Stellen abgefertigt und der Eisenbahn zugeführt werden, die ihre Beförderung im Fernverkehr zu übernehmen hat. Das gleiche gilt für die in Chicago einmündenden Güter.

Der Bezirk, in dem sich der andeutungsweise beschriebene Güterverkehr abspielt, ist etwa 1000 qkm groß; in ihm liegen 3803 Privatanschlußgleise, die von 37 Eisenbahnen bedient werden. In diesen Eisenbahnen sind Fernbahnen, sieben verbinden die Güterbahnhöfe untereinander, und acht dienen privaten Zwecken.

— Gleise, die in beiden Richtungen befahren werden. In den Vereinigten Staaten gibt es eine ganze Anzahl Stellen, wo Gleise der freien Strecke mehrgleisiger Eisenbahnen planmäßig in beiden Richtungen befahren werden. Schwer belastete Strecken können bei dieser Betriebsart so benutzt werden, daß sie den ihnen zufallenden Verkehr ohne Angliederung eines weiteren Gleises aufnehmen. Eine der ersten Bahnen, die diese Betriebsart im Jahre 1888 einführt, war die Chicago-Burlington-Quincy-Eisenbahn auf einer 22 km langen dreigleisigen Strecke bei Chicago. Ihre 262 km lange Strecke Chicago-Galesburg hat auf 71 km Länge ein drittes Gleis; sowohl die beiden Gleise des zweigleisigen Teils wie auch das dritte Gleis sind so mit Signalen ausgestattet, daß diese den Verkehr in beiden Richtungen regeln können. Bei der Baltimore- und Ohio-Eisenbahn ist das mittlere Gleis einer 58 km langen, dreigleisigen Strecke in dieser Art mit Signalen versehen, und die Benutzung dieses Gleises in beiden Richtungen in den letzten 15 Jahren hat es möglich gemacht, von einem viergleisigen Ausbau der Strecke abzusehen. Bei der Pennsylvania-Eisenbahn führt eine Strecke durch ein gewundenes Flußtal, so daß auf einer Länge von 11 km der Fluß 17 mal überschritten wird; hier liegen drei Gleise, beiderseits anstoßend aber vier. Bei Angliederung eines vierten Gleises im Flußtal würden sehr erhebliche Geländeschwierigkeiten zu überwinden sein, und man hat, um sie zu vermeiden, zu dem Ausweg gegriffen, das mittlere Gleis in beiden Richtungen zu benutzen, was sich nunmehr fast 13 Jahre lang bewährt hat. Eine ähnlich mit Signalen für Betrieb in beiden Richtungen versehene Strecke von 40 km Länge findet sich bei der Illinois-Central-Eisenbahn.

Bei der Delaware, Lackawanna & Western-Eisenbahn liegt in New Jersey bei Hoboken eine 24 km lange dreigleisige Strecke, deren mittleres Gleis in der ganzen Länge, deren nördliches Gleis auf 6,5 km in beiden Richtungen befahren wird; in den Stunden des Hochverkehrs am Morgen werden alle diese Gleise in der Richtung nach Chicago, am Abend wenigstens zwei von diesen Gleisen in der entgegengesetzten Richtung befahren. Es drängt sich dabei die Frage auf: wie kommen die Leerzüge zurück? Endlich sei noch eine 5 km lange Strecke der Chesapeake & Ohio-Eisenbahn genannt, auf der drei Gleise so mit Signalen ausgestattet sind, daß sie für beide Richtungen gelten können.

Bei der an erster Stelle genannten Strecke der Chicago, Burlington & Quincy-Eisenbahn sind die beiden, in beiden Richtungen befahrenen Gleise mit selbsttätigen Signalen ausgestattet, die allein den Zugverkehr regeln, während man sonst an vielen Stellen in Amerika die Befehle zum Fortsetzen der Fahrt nicht nur durch die Stellung des Signals, sondern noch durch einen besonderen schriftlichen Befehl, train-order, erteilt, der von der den Verkehr von einer Stelle aus regelnden Stelle — sog. dispatching system — erteilt wird.

Die vorstehend genannten Anlagen mit in beiden Richtungen befahrenen Gleisen sind nicht die einzigen ihrer Art; es bestehen noch einige derartige Anlagen an anderen Stellen, diese liegen aber zum Teil nicht auf der freien Strecke, sondern an Bahnhofseinfahrten, wo ja Bewegungen in entgegengesetzter Richtung nicht ganz so ungewöhnlich sind wie auf der freien Strecke. Das bemerkenswerte an ihnen ist aber ebenso wie bei jenen, daß die Signale so angeordnet sind, daß die Fahrten in beiden Richtungen durch sie gedeckt werden können.

Internationaler Verkehr.

— Internationale Paßkonferenz in Genf. Am 12. Mai hat die zweite internationale Paßkonferenz in Genf begonnen, zu der vom Völkerbund mehr als 40 Regierungen eingeladen sind. Auch Deutschland nimmt an dieser Konferenz teil. Nach dem Programm der Konferenz, die voraussichtlich 14 Tage dauern wird, sollen nach „Verkehr und Bäder“ alle mit dem Paß- und Visumwesen zusammenhängenden Fragen erörtert werden, und zwar mit der Tendenz, wenn nicht eine gänzliche Beseitigung, so doch einen Abbau der Bestimmungen oder eine Erleichterung zu erwirken. U. a. wird auch über eine Vereinfachung des Paßmusters, eine Herabsetzung der Geltungsdauer der Pässe sowie eine Herabsetzung der Gebühren verhandelt werden. Auch die Erteilung der Visa wird im Anschluß an die Beratung über die Pässe in Behandlung genommen werden.

Wasserverkehr.

— Ausbau der Hamburg-Amerika Linie. Die im Umlauf gewesenen Gerüchte, nach denen die Hapag die drei Harrimandampfer „Resolute“, „Reliance“ und „Cleveland“ zurückgekauft haben sollte (vgl. Nr. 12 unserer Zeitung), werden von New York aus dementiert. Man glaubt nunmehr, daß gepflogene Unterhandlungen an einer zu hohen Preisforderung gescheitert seien.

— **Jahresabschluß der Hamburg-Amerika Linie für 1925.** Im Eingange des Jahresberichtes für 1925 wird ausgesprochen, daß das abgelaufene Geschäftsjahr die Hoffnungen, denen am Schluß des vorjährigen Berichts Ausdruck gegeben war, nicht erfüllt habe, weil die Beruhigung und Festigung der politischen Verhältnisse nicht in dem Maß eingetreten sei, wie man es damals nach den Erklärungen der führenden Staatsmänner habe erwarten können. Der Schiffsbestand der Linie betrug 456 554 Brutto-Register-Tonnen gegenüber 449 337 im Vorjahr. Er setzt sich zusammen aus 75 Seeschiffen, 5 Seebüderdampfern, 13 Seeschleppern und 146 Flußfahrzeugen. Als Betriebsüberschuß ergeben sich 9 380 918 RM. Von diesem sind nach Abschreibungen von 9 241 230 RM 139 688 RM vorgetragen, die Gesellschaft ist also dividendenlos geblieben. Der Antrag einer schwachen Opposition auf Verteilung einer Dividende von 10 % ist in der Generalversammlung abgelehnt worden.

Aus dem Geschäftsbericht sei erwähnt, daß die Zunahme des Welthandels nicht genügt habe, um die Welttonnage zu beschäftigen und den Frachtenmarkt zu festigen. Während die Unkosten weiterhin gewachsen seien, hätten die sozialen Abgaben die heutige Leistungsfähigkeit überstiegen, auch sei die steuerliche Belastung immer noch unwirtschaftlich hoch. Die Zusammenarbeit mit anderen deutschen Linien habe sich weiter als zweckmäßig erwiesen, die mit den amerikanischen Freunden sei wie bisher angenehm und harmonisch verlaufen.

Im Passagegeschäft nach Nordamerika habe sich eine erfreuliche Aufwärtsbewegung gezeigt, die eine Folge der sich konsolidierenden Verhältnisse im innerdeutschen Verkehr sei. Dagegen habe die Südamerika-Passagierfahrt den Erwartungen nicht voll entsprochen.

Im Frachtverkehr sei das Ladungsangebot nach New York durchaus zufriedenstellend gewesen, dagegen hätten die Frachtraten unter der Konkurrenz der kontinentalen Linien gelitten. Das Geschäft nach der Ostküste Südamerikas habe infolge Überangebots von Tonnage wenig befriedigt. Das Ostasiengeschäft sei gegen Ende des Jahres durch die Chinawirten ungünstig beeinflusst worden; die Afrikafahrt habe sich erfreulich weiterentwickelt.

Während sich der Geschäftsbericht über die augenblickliche Lage und die Zukunftsaussichten nicht ausspricht, wurde in der Generalversammlung mitgeteilt, daß in den ersten drei Monaten eine leichte Besserung gegenüber dem Vorjahr zu erkennen sei. Es werde gehofft, daß auch die weiteren Ergebnisse dieses Jahres sich gleich günstig gestalten. Besonders großes Interesse habe die Linie an der Lösung der Frage der Rückgabe des deutschen Eigentums in den Vereinigten Staaten.

Schließlich wurde die Generalversammlung davon in Kenntnis gesetzt, daß Geheimrat Dr. Cuno den Vorsitz im Direktorium der Gesellschaft übernommen habe.

Allgemeines.

— **70. Gründungstag des Vereins deutscher Ingenieure.** Am 12. Mai konnte dieser Verein, eine der größten wissenschaftlich-technischen Organisationen der Welt, den 70. Jahrestag seiner Gründung feiern. Seine Mitglieder, deren Zahl gegenwärtig mehr als 30 000 beträgt, haben durch ihre technischen Arbeiten für die Entwicklung der deutschen Industrie und für die Weiterbildung der Ingenieure Unvergängliches geleistet. Eine Reihe von Werken ist herausgegeben; hervorzuheben ist die Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, die jetzt im siebzigsten Jahrgange erscheint. Darüber hinaus werden vom Verein deutscher Ingenieure noch eine Reihe anderer Zeitschriften, welche Sonderzweige der Technik behandeln, Forschungsarbeiten und sonstige Buchliteratur herausgegeben. Für die Behandlung der wichtigsten technischen Tagesfragen bestehen Fachausschüsse, so beispielsweise für die Wärmeforschung, die Schweißtechnik, die Dampfkesseltechnik, die Schwingungsforschung, die Hydraulik und für eine Reihe weiterer wichtiger wissenschaftlicher Gebiete. Weitere Aufgaben werden in Gemeinschaftsarbeit mit anderen Verbänden und den zuständigen Behörden durchgeführt, wie z. B. betriebswissenschaftliche Arbeiten in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure, die Probleme der Industrialisierung und Produktionssteigerung der Landwirtschaft in der Arbeitsgemeinschaft Technik und Landwirtschaft, während die Frage der Heranbildung tüchtiger Ingenieure und Facharbeiter im Deutschen Ausschuß für Technisches Schulwesen erfolgreich behandelt wird.

Um den besonderen örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, ist der Verein deutscher Ingenieure so aufgebaut, daß eine Geschäftsstelle des Hauptvereins in Berlin im Ingenieurhaus, an deren Spitze zwei Direktoren stehen, vorhanden ist, während eine Reihe von Bezirksvereinen, gegenwärtig 51, in ganz Deutschland vorhanden sind. Der älteste und größte ist der bereits 1856 gegründete Berliner Bezirksverein. Diese Bezirksorganisationen unterstützen die wissenschaftliche Arbeit

des Hauptvereins durch Abhaltung von Fachvorträgen, Kursen, durch Durchführung von Sonderarbeiten, Besichtigungen usw. im örtlichen Rahmen. Auch jenseits der deutschen Grenze weist der Verein deutscher Ingenieure selbständige Gruppen auf. Möge das Wirken des Vereins auch ferner von Erfolgen begleitet sein.

Rechtspflege.

— **Haftung einer Eisenbahn für einen Insassen eines Autos, der bei einem Zusammenstoß auf nicht abgeschränktem Wege zu Tode kommt.** (Urteil des Reichsgerichts vom 3. Dezember 1925. IV. 235/25. in Sachen B. u. Gen. gegen B. Gen. Buslar.) Am Abend des 15. Mai 1920 wurde ein Automobil von einem Zuge der den Beklagten gehörigen Sandruporthbahn auf einer Straßenkreuzung vollständig zertrümmert. Bei diesem Zusammenstoß kam einer der Insassen, der zu dem an sich Chauffeur, aber nicht der Lenker des Fahrzeuges, um das Leben, und seine Hinterbliebenen erhoben nun Klage auf Schadenersatz, mit dem sie im ersten Rechtsgange die Abweisung erfuhren. Nachdem das Oberlandesgericht ihr dem Grunde nach stattgegeben und deshalb die Sache an das Landgericht zurückverwiesen hatte, erkannte auf die von dem mehr von den Beklagten eingelegte Revision des Reichsgerichts in dem gleichen Sinne.

Aus den Gründen: Daß dem Ehemann und Vater des Klägers, der nicht Lenker, sondern nur Insasse des verunglückten Kraftwagens gewesen ist, kein eigenes Verschulden zur Last gelegt werden kann, wird von dem Berufungsgerichte aus sachlichen, hier nicht angegriffenen Erwägungen angenommen. Daß dagegen der Wagenlenker in hohem Maße schuldhaft gehandelt hat, indem er unter Nichtbeachtung der Warnungstafeln in schneller Fahrt auf die Kreuzungsstelle zugefahren ist und schließlich versucht hat, noch vor dem von ihm vorgekommenen Eisenbahnzuge über die Kreuzungsstelle zu kommen, wird von dem Berufungsgericht festgestellt. Strittig ist, ob dieses Verhalten des Wagenlenkers die Haftung der Beklagten aus dem Reichshaftpflichtgesetz gegenüber dem verunglückten unter dem Gesichtspunkte der höheren Gewalt ausschließt.

Der Senat tritt den dies verneinenden Ausführungen des Berufungsgerichts bei. Wenn eine Eisenbahn ohne Sicherungsschranken eine Landstraße kreuzt, so ist sie nach dieser Stellung wie eine Straßenbahn zu behandeln, deren Züge sich innerhalb des Straßenverkehrs bewegen (vergl. z. B. J. W. S. 596 Nr. 50). Auch bei ihr sind Zusammenstöße mit Kraftwagen usw., die die Landstraßen benutzen zu demselben Vorgänge zu zählen, mit welchen der Betriebsunternehmer ständig zu rechnen hat. Dabei macht es keinen Unterschied, ob im einzelnen Falle ein auf der anderen Seite liegendes Fahrzeug bei dem Unfälle mitgewirkt hat; ein solches Verschulden kann zwar gegenüber dem schuldhaft handelnden Wagenlenker gemäß § 254 B. G. B., aber nicht gegenüber einem anderen der höheren Gewalt die Haftung der Beklagten ausschließt.

Einer solchen Beurteilung der Sache steht auch der Umstand nicht entgegen, daß die Eisenbahnanlage, so wie sie besteht, nämlich ohne Schrankenanlagen an der fraglichen Kreuzungsstelle, von der zuständigen Behörde genehmigt worden ist.

Beurteilung: Wenn das von dem Reichsgericht gegebene Urteil des Berufungsgerichts sich auch anschließen auf rein tatsächliche Feststellungen gründet, so gibt es doch nach zwei Richtungen hin zu Bedenken Anlaß:

Der Getötete war zwar nicht der Lenker des zertrümmerten Wagens, aber gelernter Chauffeur, der also dieser Ausübung wegen genau wissen mußte, was man bei nicht abgeschränkten Wegeübergängen zu tun hat; hielt er trotzdem den wirklichen neben ihm sitzenden Führer nicht von seinem ebensosehr fertigen wie verwegenen Treiben ab, so hieß er es damit und machte sich selber verantwortlich; zum mindesten schuf er dadurch für seine eigene Person eine Gefahr, die die Eisenbahn im Verhältnis zu seiner Berufsgenossenschaft, unter allen Umständen entlastet hätte (vgl. Zentralblatt der Reichsversicherung Nr. 7 vom April 1915 I. S. 127 und Amtliche Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes von 1920. S. 3034.) und hier jedenfalls auch noch zu bewerten gewesen wäre. Sedann aber steht die Schlussbemerkung in ihrem Gesamtheit im Widerspruch mit der Entscheidung vom 1. Februar 1904 (IV. 194/04. 18./4. in der Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen Nr. 29 vom 12. April 1904), die die Pflichten der Eisenbahnverwaltung bezüglich der Pflichten ob Schranken erforderlich sind oder nicht, genau abgegrenzt, d. h. daß sie sich nur fortlaufend darüber zu vergewissern, ob etwa die feststellbare Vermehrung des Verkehrs eine Vorrichtung angebracht erscheinen läßt. Den Ausführungen, daß der Einwand der höheren Gewalt abwegig ist, muß man zustimmen.

Schankkonzessionssteuer. Zur Frage, ob die Einholung Erlaubnis zu einer rein sächlichen Änderung der Art des Wirtschaftsbetriebes als steuerbegründender Tatbestand zu en hat, hat das Preussische Oberverwaltungs- richt kürzlich folgende Entscheidung gefällt¹⁾: Nach der örtlichen Steuerordnung unterliegt die Erlangung Erlaubnis zum Betrieb einer Gastwirtschaft, einer Schank- schaft, eines Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus der er, wenn die Erlaubnis erteilt wird zur Errichtung einer en Wirtschaft oder eines neuen Kleinhandels oder zur nnahme einer bestehenden Wirtschaft oder zu räumlicher eiterung des Betriebs, Übertragung innerhalb der Familie unter zeitlicher Begrenzung.

nach ist die Erlangung einer Erlaubnis zu rein sächlicher erung der Art des Betriebes durch Einbeziehung bisher t verschänkter Getränke (Branntwein neben dem bisherigen schank von Wein, Bier und alkoholfreien Getränken) nicht steuerbegründender Tatbestand vorgesehen. Die Ausung der Erlaubnis auf den Ausschank von Branntwein bet et auch nicht die Errichtung einer neuen Wirtschaft. Dar- r ist nur ein Betrieb zu verstehen, der bisher wirtschaftlich nicht bestanden hat, also ein solcher, der tatsächlich bisher haupt noch nicht oder doch nicht als erlaubt ausgeübt en ist, oder der von dem bisher ausgeübt so wesentlich chieden ist, daß er diesem gegenüber als ein anderer, als neuer erscheint. Die Ausdehnung der Erlaubnis auf den schank von Branntwein bietet keinen Anhalt dafür, daß sie derart wesentliche Änderung des Betriebes zur Folge hat, von einer neuen Wirtschaft gesprochen werden könnte."

Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 531 u. 540.)

Der Eisenbahnbau. Teil I. Von A. Schau, Oberstudien- tor und Gewerbeschulrat. Verlag B. G. Teubner, Leipzig- n 1925. Preis kart. 4,40 M.

s Werk erscheint in fünfter, verbesserter Auflage. Es ist den Unterricht an den Baugewerkschulen bestimmt und t daher eine Darstellung des Eisenbahnbaues von den ele- rsten Begriffen ausgehend, so daß es auch für den im abwesen tätigen Nichttechniker vielseitige Belehrung t. Gegenüber der vorigen Auflage sind nur einige Ände- n zu verzeichnen, die durch die Umstellung der Reichs- (Organisation der Reichsbahn-Gesellschaft) und durch technische Neuerungen (Reichsoberbau usw.) bedingt Der vorliegende erste Teil enthält die wichtigsten recht- und technischen Vorschriften sowie die Erklärung der llegenden technischen Begriffe. Die eigentliche Bahnge- ng (Ober- und Unterbau) nimmt den größten Raum ein- werden die häufigsten Oberbauarten mit Maßen und Gen- en, der Bau der Weichen und Kreuzungen, die Herstellung bahnkörpers und des Gleises ausführlich behandelt. Es zweckmäßig gewesen, in dieser Neuauflage auch die ver- ten, in vielen Fällen bereits bewährten neueren Gleis- fahrten und die auf diesem Gebiete verwendeten maschi- Einrichtungen (Gleisstopfmotoren usw.) zu erwähnen, den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden.

übrigen ist das Werk durch viele, gute Abbildungen aus- hnot und kann zum Selbststudium und als Nachschlage- infolge seiner übersichtlichen, zahlenmäßigen Angaben hlen werden.

Dr.-Ing. Busse.

Die neuzeitliche Dampfturbine. Von Dr.-Ing. E. A. Kraft, dozent an der Technischen Hochschule in Berlin. Mit Textabbildungen. Berlin 1926. VDI-Verlag G. m. b. H. 8 Seiten. Preis geh. 5,80 M., geb. 7,50 M.

Werk ist die Erweiterung eines von dem Verfasser am bruar 1926 im Verwaltungsgebäude der Allgemeinen Elek- tschenschaft in Berlin gehaltenen Vortrags und will Überblick über die neueren Bestrebungen des Dampf- enbaues geben. Die Anwendung höherer Dampfdrücke emperaturen, die Steigerung der Leistungen und Dreh- und die damit verbundenen Baustoff- und Festigkeits- , die oft verwickelte Regelung der Mehrdruckturbinen hließlich die ausschlaggebende Bedingung, höchste Wirt- lichkeit mit möglichst geringem Baustoffaufwand zu er- werfen zahlreiche Probleme auf, die eine vertiefte Be- ng erfordern. Turbinen hoher Wirtschaftlichkeit stellen e Anforderungen an Entwurf, Werkstätte und Baustoffe. enigen Jahren noch verzehrte die kWh 5½ kg Dampf, reichen dafür weniger als 4 kg aus, und die Entwicklung et auf diesem Wege immer weiter fort. Gleiches Ziel, Überlegungen und gleiche Erfahrungen führen immer

mehr zu einheitlicherer Bauart und Gestaltung. Das Werk enthält keine verwickelten Formeln und Ableitungen, sondern eine auf tatsächlichen Erfahrungen aufgebaute kritische Stel- lungnahme zu den brennenden Fragen des Dampfturbinenbaues und eine große Zahl von Ausführungsbeispielen, bei denen die neuen Gesichtspunkte in Anwendung gekommen sind. Gerade diese Beispiele sind als ausführliche Schnittzeichnungen ge- geben, was sicher überall freudig begrüßt werden wird. Das Buch wird manchem, Erbauer, Abnehmer oder Wissenschaftler, einen tieferen Einblick in die neueren Probleme des Dampf- turbinenbaues und Klarheit über den praktischen Wert der neuen Ideen geben, den schaffenden Turbineningenieur aber zu weiteren Fortschritten anregen können.

Sch.

— **Das gesamte Aufwertungsrecht.** Kommentar zum Auf- wertungsgesetze vom 16. Juli 1925 und systematische Dar- stellung des sonstigen Aufwertungsrechts von Dr. Oskar Mügel, Wirkl. Geh. Rat, Staatssekretär im Preussischen Justizministerium a. D. Verlag Otto Liebmann, Berlin 1926. 16. bis 20. Tausend. In Ganzleinen gebunden 15 M., für Be- zieher der Deutschen Juristenzeitung 13 M.

Aufwertung der an Baugenossenschaften gegebenen Darlehen und der von diesen Genossenschaften bestellten Hypotheken, Aufwertung von Enteignungsschädigungen, Aufwertung bei Kauf-, Werk- und Sukzessivlieferungs-Verträgen, Aufwertung von Beamtengehältern und Pensionen, von hinterlegten Sicher- heiten, von Haftpflichtrenten und Entschädigungsleistungen aus dem Verkehr — alles Beispiele für Ausschnitte aus dem Auf- wertungsproblem im weiteren Sinne, die den Eisenbahnverwal- tungsbeamten besonders beschäftigen.

Als Hilfsmittel bei der Bearbeitung aller dieser und ähnlicher Fragen ist zweifellos an erster Stelle mit zu nennen der Kom- mentar von Mügel, einem der angesehensten Vorkämpfer für eine weitgehende Aufwertung. Mügel, der schon auf das entstehende Aufwertungsgesetz, wie auch auf die an das Gesetz nach seinem Inkrafttreten sich anschließende Literatur und Rechtsprechung maßgebenden Einfluß gehabt hat, behandelt in seinem „Ge- samten Aufwertungsrechte“, wie der Titel schon sagt, nicht nur das Aufwertungsgesetz, sondern das gesamte Auf- wertungsproblem im weiteren Sinne, also auch z. B. die „Auf- wertung“ bei Schadensersatzansprüchen, bei denen man streng genommen nicht von einer „Aufwertung“, sondern nur von einer „Berücksichtigung der Geldentwertung“ sprechen kann (vgl. S. 86 f des Werkes).

In der Einleitung geht der Verfasser auf die Vorge- schichte des Problems ein, er behandelt die Währungsfrage für die Zeit vor, während und nach dem Kriege, die allmähliche Lösung der Aufwertungsfrage zunächst nur durch die Recht- sprechung, dann auch die Gesetzgebung (3. Steuernotverord- nung bis zum Aufwertungsgesetze und seinen Ausführungsbe- stimmungen) u. a. m.

Im 1. Teil (S. 81—181) bespricht er die Aufwertung nach allgemeinen Vorschriften. Hervorgehoben seien seine Ausführ- ungen über die Abgrenzung des Aufwertungsbegriffs von ähn- lichen Rechtsbegriffen (Berücksichtigung der Geldentwertung ohne „Aufwertung“, s. o.), über die bei der Hypothekenüber- nahme nach § 416 BGB. praktisch höchst bedeutsame Frage der Übertragung der Geldforderung und Schuldübernahme (S. 120) und über die Aufwertung von Beamtenbezügen (S. 140 f.), ein Gebiet, auf dem man bisher noch immer auf eine Sonderrege- lung wartete, die aber offenbar nicht mehr kommt. Auf alle die eingangs als für die Eisenbahnverwaltungen wichtig bezeich- neten Einzelfragen geht Mügel systematisch ein, so auf die Ent- eignung (S. 165), Hinterlegung (S. 169), Unterhaltsrenten (S. 174), gegenseitige Verträge im allgemeinen (S. 143), Kauf-, Lieferungs-, Werkverträge (S. 147/157) usw. Auch die recht schwierigen Fragen der Verjährung von Aufwertungsansprüchen und die der Rechtskraft des Papiermarkurteils sind im 1. Teil eingehend behandelt.

Der 2. Teil (S. 185—464) bringt einen eingehenden Kom- mentar zum Aufwertungsgesetze, eine Darstellung des geltenden Rechts mit zahlreichen kritischen Bemerkungen. Die allgemeine Kritik des Verfassers an dem Gesetze kann wohl von jedem, ob Aufwertungsfreund oder -gegner, unterschrieben werden: „Das neue Gesetz ist offensichtlich aufgebaut und erledigt eine Reihe bisheriger Streitfragen. Dafür wirft es aber eine Fülle neuer Fragen auf, deren Beantwortung nicht leicht ist.“ Zumal bei der Hypothekenaufwertung tappt man ja oft noch recht im Dunkeln — und da gibt Mügel, der den Stoff wie sonst kaum einer beherrscht, die besten Fingerzeige.

In einem 3. Teil behandelt der volksparteiliche Abgeordnete des Reichstags Landgerichtsdirektor Dr. Wunderlich die rechts- politische und wirtschaftliche Bedeutung des Aufwertungs- gesetzes, wir sehen das Werden des Gesetzes im Schoß der gesetz- gebenden Körperschaften — ein ausgesprochenes Kompromiß.

Im Anfang finden wir verschiedene Ausführungsverord- nungen zum Aufwertungsgesetze sowie das Gesetz über die Ab-

¹⁾ Entscheidung des II. Senats vom 2. Februar 1926. Aktenz. 7. 25. Preuß. Verw.-Blatt Bd. 47 Nr. 26, S. 270 Ziff. 8.

lösung öffentlicher Anleihen, ferner eine Übersicht der Termine und Fristen, die nach dem Gesetze zu beachten sind, und schließlich ein gemeinsames Sachregister zu dem hier besprochenen Werke und dem „zweiten Mängel“, dem „Kommentar zur Durchführungsvorordnung zum Aufwertungsgesetze“ (s. Besprechung in Nr. 14, S. 386 des lfd. Jahrgangs dieser Zeitschrift).

Daß Miegels „Aufwertungsrecht“ nunmehr bereits in 20 000 Exemplaren aufgelegt ist, spricht am besten dafür, daß es im Aufwertungsschrifttum an hervorragender Stelle steht. Zusammen mit dem „zweiten Mängel“ ist es wohl das erschöpfendste und bedeutsamste Werk für Aufwertungsfragen. Dr. Blüher.

— **Sven Hedin. Gran Cañon. Mein Besuch im amerikanischen Wunderland.** Mit 38 farbigen und 10 bunten Einschaltbildern nach Skizzen des Verfassers, einem Bildnis und 2 Karten. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1926.

Cañon („Röhre“) ist der spanische Name für tief eingeschnittene Flußbecken mit fast senkrechten Uferwänden, wie sie am großartigsten und merkwürdigsten im westlichen Nordamerika auftreten. Das längste und berühmteste ist dort der sogenannte Große Cañon des Colorado im Staate Arizona, 383 km lang und mit 800—1300 m hohen, fast senkrecht aufsteigenden Wänden. Er ist den Europäern erst vor 380 Jahren bekannt geworden. In den letzten Jahren ist eine Menge wissenschaftlicher und gemeinverständlicher Werke über den Großen Cañon geschrieben worden. Das große Erosionstal besitzt gegenwärtig eine solche Anziehungskraft, daß die Zahl der jährlichen Besucher auf 100 000 zu schätzen ist. Sven Hedin hat dieses Land, das nach seinen Worten an Naturschönheit und eigenartiger Kraft alles auf der Erde übertrifft, im Jahre 1923 als Gast der Santa-Fé-Bahn besucht. Sven Hedin, der die halbe Welt kennt, ist „bezaubert und gefesselt von der großartigen Natur, den gewaltigen Mäßen, dem Reichtum an Farben und Formen und einem Gesamteindruck, der neben dem Gran Cañon alles erblassen läßt, was man auf Erden gesehen hat, so daß man sich auf einen anderen Planeten versetzt glaubt. Man tastet vergebens nach Worten und Bildern — und findet keine.“ Gleichwohl hat Sven Hedin die richtigen Worte gefunden, um uns seine Eindrücke zu vermitteln und in einer fesselnden Beschreibung den Gran Cañon in seiner ganzen Pracht und Wucht vor uns entstehen zu lassen. Er schildert die wilde überwältigende Schönheit und den Reichtum der Farben, in denen vom Morgen bis Abend und wechselnd nach dem Stande der Sonne mit jeder Minute der Gran Cañon erscheint. „Man umfaßt alles mit dem Blick, aber man begreift es dennoch nicht. Täglich sitzt man stundenlang da und sucht vergeblich nach einer Lösung der Rätsel.“

Aufs beste unterstützt werden diese prächtigen Schilderungen von vielen bunten und einfarbigen Abbildungen nach eigenhändigen Skizzen des Verfassers. Die Lektüre dieses fesselnden vorzüglich ausgestatteten Werkes kann jedem empfohlen werden, der sich für dieses Wunderwerk der Schöpfung interessiert und sich über dieses unterrichten will. W.

— **Wie reist man in Norwegen und Schweden?** Mit Berücksichtigung von Finnland und Kopenhagen. Herausgegeben von Prof. Dr. Karl Kinzel. Verlag Friedrich Bahn in Schwerin. 1925.

In der Art seiner bekannten Reisebücher für Oberbayern, Tirol, Schweiz und Italien hat Kinzel nunmehr auch für die nordischen Länder „ein Buch zum Lust- und Planmachen“ herausgegeben. Das Büchlein gibt eine treffliche Schilderung von Land und Leuten und eine praktische Anleitung, sie kennenzulernen. Beim Lesen dieses Reiseführers gewinnt man den Eindruck, als ob man bereits in persönliche Beziehung zu den nordischen Ländern und ihrer Kultur tritt. Ganz besonders als Vorbereitung für eine Reise nach Schweden und Norwegen ist das Kinzelsche Buch zu empfehlen. Nicht auf Einzelheiten, sondern auf eine Einführung in die großen Zusammenhänge kommt es dem Verfasser an. Darum wird auch der gern einen Blick in dieses Buch werfen, der nicht gleich eine Reise nach dem Norden planen kann, aber gern etwas von der schwedischen und norwegischen Natur, den hellen Nächten, der Mitternachtssonne, dem Wirtschaftsleben, dem Erz- und Holzverkehr nordischer Art und Wesen kennen lernen will. Nach einer Schilderung der Einreisewege und Kopenhagens führt der Verfasser den Leser in Norwegen ein unter Vorschlag weniger bestimmter Reisewege, die aber dem Reisenden einen wesentlichen Eindruck vom Lande geben können. In der gleichen Weise wird Schweden, gewissermaßen in einem Anhang Finnland, „das Land der tausend Seen“, behandelt. Reicher Bildschmuck und gute Karten erhöhen den Wert des Buches. Paszkowski.

— **Spracherstarrung und Tonverschiebung.** Von Otto Briegeleb. Leipzig 1926. Theodor Weicher. 80 S. 2,10 RM.

An mehreren Hunderten von Beispielen, zuerst an Ortsnamen, dann auch an anderen Wörtern unserer Sprache sucht der Ver-

fasser nachzuweisen, wie wir uns mehr und mehr von der Geiste schon durch die Tongebung entfernen, insbesondere naturgemäße schärfere Betonung der vordersten Hauptsilben ohne rechten Grund auf spätere Silben verschieben und mit chem, zumeist durch fremdsprachliche Einwirkung verursachte undeutschen Sprachempfinden das Denken in der eigenen Sprache beeinträchtigen. Man wird der lebhaften Ausführer im großen und ganzen gern beitreten, aber doch darauf bestehen dürfen, daß der Hauptschade anderswo liegt. Die ernsteren unnatürlichen Erscheinungen der Schachtelung, Periodenbildung und vor allem der passiven Satzgestalt schleppen wir längst mit uns, und dazu ist heute noch die Sierung getreten. Großartige Begriffsbildungen, in denen gerade die deutsche Sprache besonders hervorhebt, wie nunft, Verstand, Ursache, Wirklichkeit u. a. werden kaum in ihrem Wesen erkannt. Ein großer Teil der Schuld fällt die praktische Vernachlässigung der Sprache im Jargon der Masse. Die innerste Ursache ist aber doch wohl, daß geistige Inhalt der Ideen im modernen Leben, das sich fast noch um die Routine des Tages dreht, immer mehr schwindet. Ob da noch viel zu machen sein wird, ist angesichts der äußeren Ereignisse fraglich. Auch eine Sprache kann verdorren und sterben, wie die Vereinigung der Menschen, die sie nicht selbst v.

— **Gestaltungsgeschichte der Erde.** Von Dr. Leopold Kollmann, o. Professor der Geologie der Universität Wien. Mit 60 Figuren im Text und einer Übersichtskarte. (Sammlung L. Traeger. Band 7.) Berlin 1925. Verlag von Gebrüder L. Traeger. VII + 200 Seiten. Preis geb. 7,50 M.

Die Frage nach der Gestaltung der heutigen Erdoberfläche von allgemeinem Interesse, da die Erscheinungen des Lebens mit den allgemeinen geographisch-geologischen Verhältnissen unseres Planeten eng zusammenhängen. Der bekannte Geologe der Wiener Universität hat bereits vor einigen Jahren die Ergebnisse seiner grundlegenden Forschungen über die Entstehungsgesetze und Probleme der Gestaltung der Erde in seinem Werk „Bau der Erde“ zusammengefaßt und gibt nun in dem vorliegenden Buche eine für einen weiteren Kreis bestimmte Darstellung dieser großen und bedeutungsvollen Fragen nach der Gestaltungsgeschichte der Erde, wobei vor allem das geschichtliche Moment in den Vordergrund gerückt ist. Das Buch zerfällt in 5 Abschnitte. Nach einem Abriss der Geschichte der Geologie wird die Bedeutung der Evolution und Revolution in der Erdgeschichte dargelegt und dann eine Schilderung der großen Ereignisse der Erdgeschichte gegeben. Der vierte, umfangreiche Abschnitt bringt die eigentliche Gestaltungsgeschichte der Kontinente und Ozeane. Der Schlußabschnitt behandelt die Entstehungsgesetze und Theorien, woran sich ein ausführliches, führendes Literaturverzeichnis anschließt. Die Gesamthandlung des umfangreichen Stoffes zeugt von einer methodischen Beherrschung des ganzen Gebietes, die eine bei Kürze klare und leicht verständliche Darstellung, unterstützt durch gute Abbildungen, ermöglicht. Das Werk gibt gleichzeitig einen ausgezeichneten Überblick über die verschiedenen Theorien vom Bau und von der Entwicklung der Erde, denen nach dem nüchternen, objektiven Urteil des Verfassers keine als Universalhypothese zu gelten vermag. Dem aus dem, gut ausgestatteten Werk möchten wir viele Leser wünschen.

Untersuchungsführung.

Von Bahnhofsinspektor Heinrich Hammer, Karlsruhe

In meiner Tätigkeit als untersuchungsführender Beamter habe ich auch mir die schon allenthalben aufgeworfene Frage der Wirtschaftlichkeit des Dienstzweiges „Untersuchungsführung“ aufgedrängt.

Das Wesen und der Zweck der Untersuchungsführung

Können dahin zusammengefaßt werden, daß die Verwaltungsvorgänge gegen die für die Regelung des gesamten Dienstbetriebes erlassenen Vorschriften verfolgen und aufklären muß, nicht das Personal leicht anzunehmen geneigt ist, hauptsächlich dem Zweck, den Schuldigen persönlich namhaft zu machen, an ihm die Verfehlung zu sühnen, sondern um die erfolgte Verfehlung — auch den Nichtbeteiligten — klarzulegen. Dann zweckt die Verwaltung, die Wiederholung begangener Verfehlungen nach Möglichkeit zu verhindern, um sich selbst auch ihre Bediensteten vor Schaden — Ersatzleistungen, Art, Beschädigung der Bahnanlagen und von Fahrzeugen — zu bewahren.

Es läßt sich aber bei einer Verwaltung mit derartigem Personalbestand wie der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft

schwie in sonstigen Großbetrieben) nicht umgehen, die Verung des Einzelnen diesem nachhaltig zum Bewußtsein zu en. Dies kann eben meist nicht durch persönliche nung, sondern nur durch Bestrafung geschehen. Die afung erfolgt durch eine Warnung oder einen Verals der gewissermaßen psychischen Bestrafung, oder Auferlegung einer Geldstrafe in schwerwiegenden n. Daneben erfolgt die Heranziehung des Bediensteten vollen oder teilweisen Ersatz des durch ihn verursachten ens. Beides, die Geldstrafe und die Heranziehung zum Erbezwecken neben der psychischen eine materielle Wirkung: ührung der Einnahme des Bediensteten. Der so bestrafte un (wenn auch nur teilweisen) Ersatz herangezogene, Beete wird eingedenk des erlittenen Tadels, oder auch um vor ferneren finanziellen Schädigungen zu bewahren, in nft die Befolgung der Dienstvorschriften und aufmerkDienstbesorgung sich anlegen sein lassen. Handelt es um einen der leider auch zahlreich vertretenen Bedien- die weder durch persönliche Ermahnungen, noch durch che Bestrafungen auf den Weg der dienstlichen Besserung ht werden können, so wird die durch die Untersuchungsg festgestellte, immer mehr sich häufende Summe der lungen letzten Endes zur Ausmerzung dieses Bedien- aus dem Eisenbahndienst führen. In beiden Fällen r von der Verwaltung durch die Einrichtung der Unter- gsführung gewollte, oben angedeutete Zweck erreicht.

egenstand der Untersuchungsführung alle Unregelmäßigkeiten insbesondere des Betriebs- und rdsdienstes, daneben auch des Verwaltungs- und diendienstes. Die beiden erstgenannten Dienstzweige ern sich hauptsächlich auf den Verkehr mit dem Publikum, unden der Eisenbahn, und bilden so bei den, wie in jedem n Geschäftsverkehr, sich ergebenden Auseinandersetzun- beschwerden, Forderungen und Ansprüchen am meisten zur Untersuchungsführung.

Betriebsdienst ist eine eingehende Untersuchungs- g notwendig bei Unfällen aller Art, gleichgültig, ob es m Verletzung oder Tötung von Personen oder um Be- rungen der Bahn oder von Fahrzeugen oder nur um son- nregelmäßigkeiten handelt. Der Betriebsdienst erfordert ksame Beachtung aller zu seiner Führung gegebenen Vor- n; es können daher auch nur geringfügige Verstöße un- nigt geduldet werden. Die Untersuchungsführung muß rehgreifend arbeiten, um alle, auch die kleinsten, weniger erscheinenden Verfehlungen an das Licht zu ziehen und urch ausführliche Erläuterung der in Betracht kommenden nungen, gegen die gefehlt wurde, dem Personal gegenüber end zu wirken. Es sei hier schon auf die engen Be- en zwischen Untersuchungsführung und Dienstvortrags- worüber unten noch zu sprechen sein wird, hingewiesen.

erkehrsdienst (Ersatzforderungen aller Art — Er- prüche wegen fehlender oder in Verlust geratener Güter, deklamationen, Beschwerden usw.) ist die Unter- sführung unter Umständen ungleich schwieriger, da dem ichtungsführenden nicht wie z. B. bei einem Betriebs- die konkreten Tatsachen, die zum Unfall führten, im auf Grund seiner Erfahrung oder aus den Akten bekannt ndern er zunächst auf die meist mit Zweifel aufzu- len Angaben der zuerst Gehörten angewiesen ist. Unter- sführungen in Angelegenheiten des Verkehrsdienstes daher meist ergebnislos, weil die erfundenen An- les Personals, obwohl sie als solche erkannt, mangels der Beweismittel dem leugnenden Personal gegenüber en nicht erklärt werden können.

phisches Beweisstück sei folgender Fall angeführt:
obachtete einen Gepäckbediensteten, der damit beschäftigt ie Anzahl Gepäckstücke — größere Musterkoffer — von äckkarren auf den Bahnsteig zu entladen. Dies geschah einfache Weise: die auf dem Karren stehenden Koffer über den Rand der Karrenpritsche herausgezogen und lamm seitlich an der Kante der Karrenpritsche auf den ig hinunter, wo sie mit starkem Aufschlag ankamen. ladung der letzten zwei Koffer bediente sich der Be- , anscheinend Beschädigungen des Kofferinhaltes bed- der Ladeleiter. Sollte bei der geschilderten unschon- chandlung der Gepäckstücke, eine solche liegt hier tat- vor. Beschädigung des Kofferinhaltes und damit eine rderung verursacht worden sein, so würde bei der ein- len Untersuchung — Anhörung des Ladepersonals der t weit entfernt gelegenen Versandstation, des Fahrlade- s sämtlicher von der Sendung berührten Züge und des onals der Empfangsstation — ein greifbares Ergeb- rauskommen, weil eben der obenerwähnte Bedienstete, e Aufsicht arbeitete, eine unschonliche Behandlung der euenen wird. Daraus ergibt sich, daß derartige Unter- führungen zwecklos sind und zur Vermeidung unnötigen und Zeitaufwandes frühzeitig eingestellt werden sollten,

wenn nach Sachlage von vornherein kein Ergebnis zu erwarten ist, und deshalb überhaupt auf Einleitung einer Untersuchung verzichtet werden sollte.

Auch die Untersuchungsführung bei fehlenden Gütern, insbe- sondere solchen, deren zugehörige Begleitpapiere gleichzeitig mit den Gütern verschwinden, so daß der Abmangel der Güter erst spät, bei einem nach Wochen beim Absender eintreffenden Er- innerungsschreiben des Empfängers, bekannt wird, endet in der Regel erfolglos. Außer der Feststellung des tatsächlichen Ab- ganges auf der Versandstation und des Abmangels dieser Güter können auch bei weitausholender Untersuchungsführung weitere Angaben als die vorgenannten meist nicht erbracht werden. Es muß hier in die Hand der untersuchungsführenden Stelle gelegt werden, die Untersuchung rechtzeitig abbrechen, sobald diese im Sande zu verlaufen droht. Zur Einkreisung des Entwendungs- ortes dürften die nach den Ermittlungsvorschriften zu er- stattenden Meldungen genügen.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß die Unter- suchungsführung in Angelegenheiten des Verkehrsdienstes in der jetzt noch geübten Weise teilweise zu weit geht. Insbesondere wird auch bei dem derzeit geübten Verfahren die Erledigung von Erstattungsanträgen oder Beschwerden immer noch unge- bührlich verzögert, was nicht zuletzt wegen des dadurch nach außen entstehenden geschäftlich ungünstigen Eindruckes ver- mieden werden sollte.

Die Untersuchungsführung in Angelegenheiten des Verkehrs- dienstes muß daher in mancher Hinsicht vereinfacht werden. Für die Vereinfachung können jedoch allgemein gültige Normen für Einzelfälle nicht aufgestellt werden, vielmehr muß die Ver- einfachung jeweils der untersuchungsführenden Stelle über- lassen bleiben.

Auf die Untersuchungsführung in Angelegenheiten des Kassen- und Verwaltungsdienstes soll als außerhalb des Rahmens dieses Aufsatzes liegend, hier nicht näher eingegangen werden.

Hand in Hand mit der Untersuchungsführung geht das Dienstvortrags- und Dienst- besprechungswesen.

Die beiden Dienstzweige, Dienstvortrags- und Dienst- besprechungswesen und Untersuchungsführung werden auf den großen Personalstationen in einer Hand zu vereinigen sein. Der untersuchungsführende Beamte erscheint kraft seiner umfassenden Kenntnis der häufig vorkommenden Verstöße gegen die Dienst- vorschriften, die er sich durch die Behandlung der zahlreichen Fälle erwirbt, zur Unterrichtserteilung am besten geeignet. Er bedarf zur Abhaltung der Dienstvorträge und Dienstbesprechun- gen kaum großer Vorbereitung, die sonst unbedingt nötig ist, sollen die Vorträge sich fruchtbringend gestalten, sondern er kann jederzeit über Gegenstände aus seinem Arbeitsgebiet „aus dem Stegreif“ vortragen, da ihm die Fälle, über die er Untersuchung geführt und deren Abwandlung er erledigt hat, stets in der Er- innerung gegenwärtig sind. Für ihn genügen lediglich die Vor- merkung einzelner Stichworte, um sich im gegebenen Fall den vollständigen Aktengang wieder vor Augen führen zu können.

Um zur

Frage der Wirtschaftlichkeit

des Dienstzweiges „Untersuchungsführung“ zurückzukommen, muß gesagt werden, daß, wie bereits eingangs erwähnt, die Ver- folgung aller Verfehlungen unbedingt notwendig ist. Ein Nach- geben in dieser Hinsicht würde ein Loslassen der dienstlichen Zügel bedeuten und damit eine unliebsame Erschlaffung des Personals in der Dienstbesorgung zeitigen. Das Personal selbst wird bei richtiger Handhabung der Untersuchungsführung, d. h. bei einer Untersuchungsführung, die, wenn sie auch den strengen dienstlichen Erfordernissen entspricht, doch immer der mensch- lichen Schwäche und Unvollständigkeit Rechnung trägt, darin keine schikanöse Einrichtung erblicken. Dagegen wird das Per- sonal sich selbst das Bestreben aneignen, durch ordnungsgemäße Dienstbesorgung Verfehlungen und damit Verfolgungen solcher zu vermeiden, zwar nicht nur aus idealen Gründen, sondern auch in der Absicht, den mit der Verfolgung im Zusammenhang stehenden persönlichen Unannehmlichkeiten — Einvernahme meistens in dienstfreier Zeit, Anstehen beim Einvernahmebeamten und nicht zuletzt das für viele persönlich unangenehme Moment der Ein- vernahme selbst — zu entgehen.

So wirkt die Einrichtung der Untersuchungsführung schon durch die Tatsache ihres Bestehens fehlervermindernd auf den Dienstbetrieb, während aus ihrer Durchführung eine befrucht- ende Wirkung hinsichtlich der Aufklärung und Unterriechung des Personals zu erwarten ist, was sich seinerseits in einer Abnahme der Verfehlungen und damit einem Rückgang von Er- satzforderungen aller Art auswirken muß, wodurch wiederum eine Verminderung der Ausgaben erreicht wird. Die Unter- suchungsführung erzielt also ein wirtschaftliches Plus und er- füllt damit ihren Zweck.

Amtliche Bekanntmachungen.

Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 17. Mai 1926 tritt der Ausnahmetarif 113 für Lösung, wässrige, von Chlorkalzium und Chlormagnesium im Verkehr von Leipzig-Leutzsch nach allen Reichsbahnstationen in Kraft. (513)

Berlin, den 11. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 13. Mai 1926 tritt der Ausnahmetarif 16c für getrocknete oder gedörrte Kartoffeln (Flocken, Scheiben, Schnitzel), zu Futterzwecken bestimmt, in Kraft. (511)

Berlin, den 11. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 17. Mai 1926 werden in den Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) die Stationen Deutsch Krone Ost und Prechlau als Versandstationen und die Station Stolpmünde als Empfangsstation unter den Seehäfen einbezogen. (512)

Berlin, den 12. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 17. Mai 1926 wird der Unterabschnitt „88a Ruppiner Eisenbahn“ des Abschnitts „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ geändert. Näheres enthält die am 17. Mai 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (521)

Berlin, den 12. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 20. Mai 1926 werden in den Ausnahmetarif 7a (Eisenerz) unter Streichung der Stationsfrachtsätze für Düsseldorf-Lierenfeld die Stationen Düsseldorf-Grafenberg, Düsseldorf-Lierenfeld und Remscheid Hbf. als Empfangsstation aufgenommen. (523)

Berlin, den 14. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 4.

Mit Gültigkeit vom 22. Mai 1926 werden in der Abteilung XXVI verschiedene Änderungen durchgeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 15. Mai 1926. (525)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Güterverkehr.

Ab 1. Juni 1926 wird Eisenach in den Tarif einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 17. Mai 1926. (520)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 20. Mai 1926 wird im Ausnahmetarif 22 (Schwefelsäure) der Abschnitt Frachtberechnung geändert. Ferner werden die Stationen Keltch, Saarau und Wolfen (Kr. Bitterfeld) als Versandstationen in diesen Ausnahmetarif aufgenommen. (522)

Berlin, den 15. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 17. Mai 1926 wird das Warenverzeichnis des Tarifs durch Einbeziehung von „Kunstwolle“ in Abteilung XXXIX erweitert. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (515)

Altona, den 11. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 20. Mai 1926: Aufnahme von Stationen in den A. T. 99. Näheres durch den Reichsbahntarifanzeiger. (518)

Altona, den 14. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 1.

Mit Gültigkeit vom 22. Mai 1926 werden die Frachtsätze für Holz der Klasse D bei den Übergängen Oderberg, Troppau und Fraustadt Grenze mit denen für Holz der Klasse E gleichgestellt. (524)

Altona, den 15. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober-niederschlesischen Gewinnungsstätten), Heft 11 — Bk. 6 —

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf S. 159 bei der Station „Rokytnice nad Jizerou“ in der laufenden Nummer 23 der Schnittfrachtsatz II von „633“ in „733“ und in der laufenden Nummer 28 der Übergang „0“ in „10“ sowie auf S. 102 bei der Station „Bajč“ in der laufenden Nummer 18 der Schnittfrachtsatz I von „1168“ in „168“ richtigzustellen. (514)

Dresden, am 11. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

Niederländisch-Ungarischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. Mai 1926 wird das Vorwort geändert, ferner wird auf Seite 3 im Absatz 3 zu Art. 6 das dritte Wort „niederländische“ und im Absatz 2 zu Art. 11 der letzte Satz „In diesem Falle usw. bis vorgeschrieben werden“ gestrichen. Auf Seite 6 wird im Abschnitt III unter e) die gemeinsame tschechoslowakische und ungarische Grenzübergangsstation „Bratislava-Petržalka“ nachgetragen. (517)

Köln, den 12. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Köln.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnbund. Verbandsgütertarif Teil II, 11

Mit sofortiger Gültigkeit ist Seite 158 unter V. Ausnahmetarif 7er 7 wie folgt zu ergänzen:

„Die deutschen Durchfuhr-Ausnahmetarife im Verkehr mit den Niederlanden gelten ohne besondere Bekanntmachung auch im deutsch-niederländischen Bandverkehr.“

Köln, den 17. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 41: (Holzverkehr Polen-Niederlande)

Mit Gültigkeit vom 20. Mai 1926 der vorgenannte Tarif durch die Aufnahme von Grubenholz erweitert. In zu erfüllenden Mindestmengen treten Änderungen ein. Außerdem wird die Anwendung des Tarifes beschränkt Holz, das aus ehemaligen Provinzen Preußen und Westpreußen stammt. Nähere enthält der Tarif- und Veranreizer für den Güter- und Tierverkehr (T.V.A.I.)

Breslau, den 12. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Breslau.

Bayerisch-Pfälzischer Güterverkehr

Druckfehlerberichtigungen in der Fernungstafel I des Tarifs.

Seite 9 bei Edling: Anstoß an Nr. 3 an Nr. 26,

Seite 9 bei Ellingen (Bay.): Anstoß Nr. 21 = 50 km statt 65 km.

Seite 12 bei Gundelshausen: Anstoß Nr. 26 = 59 km statt 9 km.

Seite 20 bei Obersees: Anstoß an = 21 km statt 1 km.

München, 15. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Ba

Lokalguütertarif Teil II. Bestimmungen im Verkehre nach Schiffsstationen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 auf weiteres werden für Frachten eines Absenders in Mengen von mindestens 5000 kg bzw. mindestens 10 nach SHS-Schiffsstationen neue Bestimmungen eingeführt. Die mit 1. Mai in Kraft gesetzten „Besondere Bestimmungen, betreffend den Schiffsverkehr nach SHS-Stationen“ werden mit 1. Juni 1926 aufgehoben. Auskunft erteilen die gesell. Direktion und die beteiligten Stellen.

Wien, am 17. Mai 1926.

Erste Donau Dampfschiffahrtsgesellschaft.

CsL. Donau-Umschlagverkehr über Bratislava und Komarno.

Gütertarif Teil II vom 15. Mai 1926

Im vorbezeichneten Tarif sind hinsichtlich des Eisenbahndurchlaufes Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen durchgeführt. Auskunft erteilen die beteiligten Verwaltungen wie deren Dienststellen.

Regensburg, den 7. Mai 1926.

Bayerischer Lloyd
Schiffahrts-Aktiengesellschaft
namens der beteiligten Verwaltungen

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.
Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

21.

Berlin, den 27. Mai 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

standgeld.
zur Frage der Zugsicherung vor
signalen.
nung des Drucksortenwesens bei
Österreichischen Bundesbahnen.
asserwege in und der nördliche
serweg nach Sibirien.
unigte Auszahlung der Nach-
en.
erung des bargeldlosen Verkehrs
den Betriebskrankenkassen der
ren Preußisch-Hessischen Eisen-
en.
hten.
tschland: Reichseisenbahnrat.
Wirtschaftswünsche und Reichs-
wirtschaft. — Über die Be-
bsverhältnisse und Verkehrsein-
tungen der Reichsbahn. — Eisen-
nungsglück beim Münchener Ost-
nhof. — Eröffnung der Kreuzeck-

bahn. — Der 46. Deutsche Spedi-
teurtag.
Österreich: Der österreichische
Durchgangsverkehr im Jahre 1925.
— Erinnerungsfeier an die Eröff-
nung der Karawanken- u. Wocheiner
Bahn. — Seilschwebbahn von Eben-
see auf den Feuerkogel. — Gold-
bilanz und Dividende der Staats-
eisenbahngesellschaft. — Goldbilanz
der Ersten Eisenbahnwagen-Leihge-
sellschaft in Wien.
Übrige europäische Länder:
Herabsetzung der Frachtsätze aus
der Tschechoslowakei nach Italien
und Südslawien. — Einführung von
Akkumulatorenlokomotiven bei den
tschechoslowakischen Staatsbahnen.
— Rückgang der tschechoslowa-
kischen Kohlenausfuhr um 50—66 %.
— Ausbau der Linie Konstantza-Te-
kirdiol. — Der erste Eisenbahnbau
in Albanien. — Die Reisesaison 1925
in der Schweiz. — Personalaus-

schüsse bei den Schweizerischen
Bundesbahnen. — Betriebsergebnisse
der italienischen Staatsbahnen. —
Gärtnerischer Schmuck französischer
Bahnhöfe. — Französische Eisen-
bahnapothecken.

Fremde Erdteile: Fortschritte
bei Lösung der Eisenbahnfrage. —
Ein neuer Pullmanzug in Amerika.
— Ein amerikanischer Kesselwagen
für Helium. — Verkehrswerbung
durch Rundfunk. — Ausdehnung des
elektrischen Betriebes bei der Penn-
sylvania-Eisenbahn. — Beschäftigung
der amerikan. Lokomotivfabriken.

Internationaler Verkehr.

Allgemeines.

Vereinfachtes gerichtliches Verfahren.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Wagenstandgeld.

Von Dr. Schultz, Berlin.

§§ 63^a und 80^a EVO muß die Verladung durch den
er und die Entladung durch den Empfänger innerhalb
rist beendet sein, die durch Aushang an der Abferti-
elle oder durch den Tarif bekanntzugeben ist. Die
sind in den Tarifteilen II festgesetzt.

end dieser „Ladefristen“ hat der Verkehrtreibende für
anspruchnahme des Güterwagens zum Be- und Entladen
u zahlen; die Kosten, die der Eisenbahn aus dem Vor-
des Wagens während der Ladefrist erwachsen, sind
ie Fracht abgegolten. Wird die Ladefrist aber von dem
treibenden nicht gewahrt, so ist das tarifmäßige Stand-
entrichten.

Wagenstandgeld beträgt zur Zeit 2 M für die ersten,
die zweiten und 6 M für die dritten 24 Stunden der
erschreitung.

Zeit beschäftigt sich die Ständige Tarifkommission
r Frage, die Tarifsätze für Wagenstandgeld zu
Das Eisenbahn-Zentralamt hat nämlich beantragt, im
e jetzigen Standgeldsätze

Zeiten des Wagenüberflusses auf 1,50 M. für den Tag
er Wegfall der Staffelung für den 2. und 3. Tag zu
mäßigen,

Zeiten des Wagenmangels bis zum doppelten Betrage zu
öhen.

Antrag hat bei der mit der Berichterstattung beauf-
Reichsbahndirektion Altona — unter gewissen Ände-
- Zustimmung gefunden und ist auch von der Mehrzahl
sbahndirektionen sowie von den Verkehrtreibenden im
en freundlich aufgenommen worden. Der Unteraus-
er StTK zur Überprüfung der deutschen Güter-
hat sich bereits in seiner 16. Sitzung in Leipzig am

16. März 1926 mit diesem Antrag beschäftigt. Dabei tauchten
jedoch in eingehender Aussprache so viele Gründe für und wider
auf, daß die Frage noch nicht für spruchreif gehalten und einem
engeren Unterausschuß überwiesen wurde, der sich aus den
Reichsbahndirektionen Berlin, Altona und Hannover (als der
vorsitzenden Verwaltung des Deutschen Eisenbahn-Verkehrs-
verbandes), dem Tarifamt München, dem Eisenbahn-Zentralamt
und einem Vertreter des Verkehrsausschusses zusammensetzt.
Es lagen gutachtliche Äußerungen des Reichsverbandes der
Deutschen Industrie, des Deutschen Industrie- und Handelstages
und des Stahlwerksverbandes vor, die den Vorschlag des Eisen-
bahn-Zentralamtes zwar in seinem Grundgedanken billigten,
aber doch sehr wesentliche Änderungsvorschläge brachten. Auch
in der Tagespresse ist die Frage bereits erörtert worden.

Der Antrag des Eisenbahn-Zentralamtes geht davon aus, daß
das Standgeld zwei Aufgaben hat:

- a) als Entschädigung der Eisenbahn für die längere Inan-
spruchnahme des Wagens und
- b) als Zwangsmittel zur Beschleunigung des Ladegeschäfts zu
dienen.

Die erste Aufgabe hat das Standgeld stets zu erfüllen, die
zweite Aufgabe jedoch im allgemeinen nur, wenn die Wagen
knapp sind oder wenn verhütet werden muß, daß sie durch
übermäßig lange Benutzung knapp werden. Das Ladegeschäft
abzukürzen, kommt aber ganz besonders dann in Frage, wenn
Wagenmangel herrscht. In Zeiten des Wagenmangels er-
greift die Eisenbahn verschiedene kostspielige Maßnahmen, um
den Wagenumlauf zu beschleunigen und dadurch die tägliche
Wagenstellungszahl zu steigern. Es ist recht und billig, daß die
Eisenbahn zu solchen Zeiten auch ein wirksames Mittel in der
Hand haben muß, die Innehaltung der Ladefristen zu erzwingen,

um auch dadurch eine Umlaufbeschleunigung zu erreichen. Sie hat dabei vielmehr die Belange der Allgemeinheit als ihre eigenen geldlichen Belange zu wahren. Insbesondere ist es ein Irrtum anzunehmen, daß die Eisenbahn in Mangelszeiten schon zu dem Zweck, möglichst hohe Frachteinnahmen zu erzielen, um eine Steigerung der Wagenstellung bemüht sein müsse. Denn Wagenmangel bedeutet für die Eisenbahn nur ein Hinausschieben, keinen Verlust der Transporte, dem sie trotz Wagenmangels stets vorbeugen kann. Selbst gewisse Einnahmeverluste würden, betrachtet man nur ihre geldliche Auswirkung für die Eisenbahn, immer noch niedriger sein als die Summen, die die Eisenbahn zur Beschleunigung des Wagenverkehrs in Mangelszeiten besonders aufwendet, gehen doch beispielsweise die Kosten für das Fahren von Güterzügen an einem Sonntag schon in die Millionen. Die Abkürzung des Ladegeschäfts und mindestens die Innehaltung der Ladefrist liegt vielmehr lediglich im allgemeinen Interesse der Wirtschaft, dem die Eisenbahn dienen will, denn der säumige Be- und Entlader entzieht den Wagen durch Überschreiten der Ladefrist den übrigen Verkehrtreibenden, die auf Bereitstellung von Laderaum warten und durch unpünktliche Wagenstellung in ihren Geschäften geschädigt werden.

Der Betrag, der ausreicht, um die Kosten der Eisenbahn für das längere Vorhalten des Wagens zu decken, ist sicherlich zu niedrig, um zugleich als ausreichendes Druckmittel zur Beschleunigung des Ladegeschäfts zu dienen. Dieses Druckmittel hat aber zu Zeiten des Wagenüberflusses keine Berechtigung, ist dagegen unentbehrlich zu Zeiten, in denen der Wagenpark zur Bedienung des Verkehrs eben ausreicht und durch zu lange Inanspruchnahme der Wagen knapp werden würde. Schließlich muß dieses Zwangsmittel in Zeiten ausgesprochenen Wagenmangels besonders wirksam gestaltet werden. Deshalb muß man 3 Zeiträume unterscheiden:

1. Die Zeit des Wagenüberflusses. In dieser ist nur ein niedriges, die Wagenkosten etwa deckendes Standgeld erforderlich. Eine Erhöhung des Standgeldes für den 2. und 3. Tag der Ladefrist-Überschreitung entbehrt der Berechtigung.
2. Die Zeit noch ausreichender oder schon knapper Wagenbestände. In dieser Zeit muß ein gewisser Druck zur Innehaltung der Ladefristen ausgeübt werden, das Standgeld muß also höher sein als im ersten Zeitraum. Insbesondere muß einer groben Überschreitung der Ladefrist durch Erhöhung der Standgeldsätze für den 2. und 3. Tag (Staffelung) vorgebeugt werden.
3. Die Zeit des Wagenmangels. Für diese Zeit sind besonders hohe und stark gestaffelte Standgeldsätze unentbehrlich.

Zu 1. In der Verwaltungspraxis ist in Zeiten des Wagenüberflusses mehr oder weniger entgegenkommend Standgeld aus Billigkeitsgründen auf Antrag erstattet worden. Es ist eben nicht zu rechtfertigen, den Benutzer des Wagens durch 6 M. Standgeld zur Rückgabe anzuhalten, wenn die Eisenbahn den unter diesem Zwang entladenen Wagen nicht braucht und abstellt oder gar den Entlader wegen Platzmangels auf dem Bahnhof um vorübergehende Aufstellung des Wagens auf seinem Anschlußgleis ersucht. Das Erstattungsverfahren ist unwirtschaftlich, denn Beträge, die doch wieder erstattet werden, sollten lieber gar nicht erst erhoben werden zur Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit und zur Entlastung der Verkehrtreibenden von Ausgaben. Überdies hat das Erstattungsverfahren auch den Mangel, daß es in dem großen Gebiet der Reichsbahn trotz Aufstellung allgemeiner Richtlinien nicht völlig einheitlich durchgeführt werden kann.

Zu 2. In dieser Zeit erfüllt das jetzige Standgeld im allgemeinen seinen Zweck.

Zu 3. Die jetzigen Standgeldsätze sind in Mangelszeiten unzureichend, weil sie unter Berücksichtigung des Wertes, den das verladene Gut hat, zu niedrig sind und meist ohne Nachteil für den säumigen Be- und Entlader den allgemeinen Unkosten zugeschlagen und abgewälzt werden können. Es kommt hinzu,

daß die Innehaltung der Ladefrist oft nur unter Aufwender besonderer Kosten möglich ist, die viel höher sind als das jetzige Standgeld. Es ist daher erklärlich, daß der Verkehrtreibende die Ladefrist dann lieber zum Schaden der Allgemeinheit überschreitet, als daß er sie durch Aufwendung besonderer Ausgaben innehält.

Allerdings bieten §§ 63⁸, 80⁸ EVO. die Möglichkeit, bei „anhäufungen“ das Standgeld zu erhöhen. Aber dabei ist an eine Behebung örtlicher Schwierigkeiten als daran gedacht, das Standgeld bei Wagenmangel allgemein zu erhöhen. Gerade hierauf kommt es an, um ganz allgemein durch das Standgeld eine Beschleunigung des Ladegeschäfts, dadurch Beschleunigung des Wagenverkehrs und damit eine Steigerung der Wagenstellung zum Besten der Allgemeinheit zu erreichen. Überdies ist es wenig zweckmäßig, erst die Genehmigung des Reichsverkehrsministers einholen zu müssen, zumal seit dem Übergang des Betriebsrechtes auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft die Leitung der Reichsbahn und die Aufsicht über sie in verschiedenen Händen liegen. Die Notwendigkeit, die Erhöhung zu veröffentlichen, bedeutet auch eine unerwünschte Erschwerung und unangenehmen Zeitverlust.

Das Eisenbahn-Zentralamt hat daher mit seinem Vorhaben im ersten Abschnitt 1,50 M. Standgeld täglich ohne Staffeld im zweiten die jetzigen Standgeldsätze und im dritten das Standgeld der heutigen zu erheben, wohl das Rechte getan. Allerdings deckt 1,50 M. die täglichen Wagenkosten der Reichsbahn nicht ganz. Rechnet man mit einem durchschnittlichen Wert der Wagen von 4150 M., der in 30 Jahren abzuschreiben ist, mit einer Verzinsung des Zeitwertes (unter Berücksichtigung der Abschreibung) von 2600 M. mit 7 % und mit durchschnittlichen Unterhaltungskosten von etwa 150–300 M. für den Wagen, so betragen die täglichen Wagenkosten 1,70 M. Dieser Betrag erhöht sich aber noch durch

1. die Kosten des mit Rücksicht auf die standgeldpflichtigen Wagen vorzuhaltenden größeren Wagenparks;
2. die Kosten für die in entsprechend größerem Ausmaß zulegenden Freiladeanlagen (kommt für Wagen in Preussenschlüssen nicht in Frage);
3. die Kosten für die mit standgeldpflichtigen Wagennehmenden Rangierbewegungen (kommt für Wagen in Preussenschlüssen nicht in Frage);
4. die Kosten des Wagendienstes (Beaufsichtigung, Verladung, unter Umständen vermehrte Leerwagenzuführung, die auf der Station vorhandenen Wagen nicht leer werden lassen).

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände, die eine nähernd genaue Berechnung der täglichen Wagenkosten möglichst machen, wird man die täglichen Wagenkosten nicht zu hoch schätzen. Das hindert aber nicht, in Zeiten des Wagenüberflusses 1,50 M. Standgeld für ausreichend zu halten. Denn zu dieser Zeit spielen die unter Punkt 1 aufgeführten Mehrkosten keine Rolle, weil dann ein großer Teil des Wagenparks in sehr starken Zeiten erforderlichen Wagenparks unbenutzt steht. Ferner muß berücksichtigt werden, daß die Eisenbahn die Wagen nur abstellen und mit ihnen gar nicht dienen würde, wenn sie nicht standgeldpflichtig wären. Abstellen der Wagen sind außerdem erhebliche Betriebskosten erforderlich, die vermindert werden, wenn die Wagen länger in Benutzung sind. Wahrscheinlich wird die Zahl der Standgeldtage bei einer starken Ermäßigung des Standgeldes auch größer werden. In dem Standgeld liegt ein gewisser Ausgleich für die Ermäßigung der Standgeldsätze. Vor allem findet die Eisenbahn aber einen guten Ausgleich für das Zurückbleiben des Standgeldes in den Selbstkosten auch darin, daß sie zu Zeiten des Wagenmangels und in den Staffelsätzen im Zeitabschnitt 2 ein über die Kosten hinausgehendes Standgeld erhält. Unter 1,50 M. Standgeld zu untergehen, wie es teilweise von den Verkehrtreibenden gewünscht wird, ist bei der ganzen Sachlage freilich nicht möglich. Sind die Zeiten des Wagenüberflusses vorbei, so man die jetzigen Standgeldbeträge für angemessen

en, jedoch mit der Einschränkung, daß trotz aller billigen Rücksichtnahme auf die entschuldbaren Fälle einer kurzen Fristüberschreitung kein Anlaß vorliegt, für den ersten unter den Selbstkosten zu bleiben. Man wird daher erwarten können, das Standgeld für den ersten Tag von 2 M. auf zu erhöhen.

Die unzulänglich sind jedoch die Standgeldsätze für die Zeit des Wagenmangels. Die Erfahrungen haben gelehrt, in einzelnen Fällen, in denen das Standgeld auf Grund des EVO erhöht war, die Ladefrist sehr viel pünktlicher innegehalten worden ist als unter der Herrschaft der bisherigen

Einen Beweis, daß das Standgeld in Mangelszeiten gerade die doppelte Höhe wie jetzt haben muß, kann man freilich nicht erbringen, es ist mehr Gefühlssache, bis zu welcher Höhe das Standgeld gesteigert werden soll. Unannehmbar ist aber ein Standgeld von 3, 5 und 8 M. zu berechnen. Da die weitaus größte Ladefristüberschreitung auf den ersten Tag fällt, gerade hier eine Besserung erzielt werden. Das ist aber eine Steigerung des Standgeldes von 2 M. auf 3 M. in Mangelszeiten nicht ausreichend. Ebenso ist der Satz von 5 M. für den zweiten Tag zu niedrig, weil er nur um 1 M. über den gültigen Satz von 4 M. hinausgeht und eine zehntägige Überschreitung den Wagenumlauf doch schon um 50 % verteuert. Wer endlich die Ladefrist um 3 Tage überschreitet, ist sich einer so großen Nichtachtung der allgemeinen öffentlichen Belange schuldig, daß kein Grund vorliegt, auf ihn bei der Festsetzung des Standgeldes irgendwelche Rücksicht zu nehmen.

Der Vorschlag des Eisenbahn-Zentralamts, die Standgeldsätze in Mangelszeiten bis zum doppelten Betrage zuzuerhöhen, hat die berichterstattende Reichsbahndirektion Altona entgegen gesetzt, keinen Höchstbetrag, sondern die doppelte Höhe als festen Satz anzuordnen. Man wird ihrer Forderung beitreten können, daß dies der Einfachheit, Übersichtlichkeit und sicheren Handhabung des Tarifs durch die Eisenbahnen dient, wenngleich auch die schwedische Staatsbahn am Tarif ebenfalls die Bestimmung hat, daß sie das Standgeld auf das Doppelte erhöhen darf, wenn der Bedarf an bestimmten Wagenarten nicht gedeckt werden kann.

Einwendungen gegen diese Vorschläge bewegen sich in der Richtung:

Das schwerste Bedenken wird gegen die Einführung und Abgrenzung der Begriffe „Wagenknappheit“, „Wagenmangel“, „Wagenüberfluß“ und ihre Abgrenzung als Unterscheidungsmerkmale für die Gebührenabstufung geltend gemacht. Man vertritt objektive Merkmale für diese Begriffe und fürchtet, daß die Eisenbahn zur Erzielung höherer Einnahmen aus den Standgeldern in der Ansage von Wagenmangel zu weit gehen wird. In der Beziehung ist es ein Verdienst der Reichsbahndirektion Altona als berichterstattender Verwaltung, daß sie den am weitesten festzulegenden, vom Eisenbahn-Zentralamt als Vorschlag für die Erhebung der jetzigen Standgeldsätze bezeichneten Begriff „Wagenknappheit“ ausgeschaltet hat, indem sie in ihrem Vorschlag die jetzigen Standgeldsätze als die maßgebenden ansieht und sie entsprechend den Vorschlägen des Eisenbahn-Zentralamts bei „Wagenüberfluß“ ermäßigt, bei „Wagenmangel“ erhöht sehen will. Allerdings läßt sich auch der Begriff „Wagenüberfluß“ und „Wagenmangel“ nicht tarifarisch festlegen. Insbesondere kann man den Begriff des Wagenmangels nicht von der Höhe der Ausfälle abhängig machen, weil bei den einzelnen Wagengattungen verschieden zu berücksichtigen sind und vor allem, weil sie immer erst eine Woche nachträglich genau feststehen. Ebenso wenig läßt sich der Begriff „Wagenüberfluß“ objektiv so bestimmen, daß er vorliegt, wenn ein Vorhandensein einer bestimmten Anzahl überzähliger Wagen festgestellt wird. Denn die Feststellung, wie viele Wagen überzählig sind, ist überhaupt gar nicht möglich, weil der „Bestand“ an verfügbaren Wagen nicht genau ermittelt, sondern zum Teil nur geschätzt werden kann und weil auch der „Bedarf“ an Wagen von den Verkehrtreibenden in Zeiten des Wagenüberflusses stets zu hoch angegeben wird, da „nachträgliche Bestellungen“ jeder-

zeit zugelassen werden. Außerdem muß die Zahl der überzähligen Wagen je nach der Größe der einzelnen Wagengattungen und je nach dem Ort ihres Aufkommens im Verhältnis zum Ort des zu deckenden Bedarfs verschieden bewertet werden.

Unter diesen Umständen muß von einer tarifarischen Begriffsfestsetzung abgesehen werden und es dem Ermessen der Eisenbahn überlassen bleiben, zu bestimmen, ob „Wagenmangel“ oder „Wagenüberfluß“ besteht. Denn wie jeder Kaufmann die Bedürfnisse seines Geschäfts nur allein zu beurteilen vermag, so gilt das auch von der Eisenbahn. Damit darf natürlich nicht der Willkür Tür und Tor geöffnet werden. Vielmehr können die hohen bei Wagenmangel geltenden Standgeldsätze nur erhoben werden, wenn gleichzeitig die Eisenbahn die in ihren eigenen Kräften stehenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Wagenmangels unter Aufwendung besonderer Kosten erschöpft. Umgekehrt wird die Eisenbahn die bei Wagenüberfluß geltenden niedrigen Sätze dann einführen und so lange gelten lassen müssen, als nicht zu besorgen ist, daß dadurch die Umlaufzeit zu ungünstig beeinflußt und der Bestand an verfügbaren Wagen für die Bedarfsdeckung zu knapp wird. Natürlich können so einschneidende Maßnahmen nicht in das Ermessen der einzelnen Direktionen gestellt werden, wie teilweise angenommen worden ist, sondern sie können im ganzen Bereich der Reichsbahn nur einheitlich von einer Stelle aus angeordnet werden. Bei der engen Zusammenarbeit zwischen Eisenbahn und den großen wirtschaftlichen, meist in Berlin ansässigen Spitzenverbänden, und bei der weitgehenden Veröffentlichung aller statistischen Unterlagen, die sich auf die Größe des Wagenparks, die Höhe der Stellungszahl, die Zahl der abgestellten Wagen usw. beziehen, muß man meines Erachtens ein willkürliches Vorgehen der Eisenbahn in diesen wichtigen Fragen für ausgeschlossen erachten.

Die Besorgnis, daß das vorgeschlagene Verfahren zu einer höheren Gesamtbelastung der Wirtschaft als bisher führt, ist zweifellos unbegründet. Bei derartigen Berechnungen einzelner großer Firmen ist unberücksichtigt geblieben, daß nicht jeder Grad von Wagenmangel Voraussetzung für die Erhebung der erhöhten Sätze sein soll, sondern daß außerdem die Eisenbahn auch die in ihren eigenen Kräften liegenden sehr kostspieligen Maßnahmen zur Beschleunigung des Wagenumlaufs anwendet, wozu sie sich sicherlich nicht ohne Not entschließen wird. Wahrscheinlich kommen daher die Berechnungen der Reichsbahndirektion Altona der Richtigkeit sehr viel näher, die bei Ermäßigung des Standgeldes nach den Vorschlägen des Eisenbahn-Zentralamts einen Einnahmeausfall von 9 000 000 Mark jährlich für die Reichsbahn erwarten. Bei der Finanzlage der Reichsbahn schreckt man vor solchen Ausfällen unwillkürlich zurück, um so mehr als gewisse dringend notwendigen Tarifermäßigungen trotz kleinerer Frachtausfälle die Genehmigung lediglich wegen der Finanzlage der Reichsbahn versagt bleiben mußte. Dem ist entgegenzuhalten, daß das Standgeld keinesfalls als eine Einnahmequelle der Eisenbahn angesehen und behandelt werden darf und daß die Eisenbahn schon deshalb auf einen Teil dieser Einnahmen verzichten muß, wenn die Gerechtigkeit sowie die Interessen der Wagenwirtschaft andere Grundsätze der Standgelderhebung geboten erscheinen lassen. Das ist aber der Fall, denn in den Zeiten des Wagenüberflusses Standgeld zu erheben in einer Höhe von 6 M., die über die tatsächlichen Wagenkosten der Reichsbahn weit hinausgeht, ist ebenso ungerecht, wie es falsch ist, sich in Zeiten des Wagenmangels mit unzulänglichem Standgeldbeträgen zu begnügen.

In der Besorgnis einer zu hohen Standgeldbelastung ist von den Verkehrtreibenden der Abänderungsvorschlag eingebracht worden, die ermäßigten, ungestaffelten Sätze bis zum Eintritt des „Wagenmangels“ bestehen zu lassen und das Standgeld während des „Wagenmangels“ nur unbedeutend, nämlich gestaffelt auf 3, 5 und 8 M. zu erhöhen. Daß letztere Sätze zu niedrig sind, ist schon oben ausgeführt. Aber auch die Zweiteilung in „Über-

flußsätze“ und „Mangelssätze“ ist unzweckmäßig. Es wird dabei verkannt, daß durch die niedrigen Überflußsätze der Anreiz zum Innehalten der Ladefrist wesentlich abgeschwächt wird und daß er in gewissen Grenzen schon wiedergeschaffen werden muß, wenn die Bestände knapper werden, und nicht erst, wenn sie schon zu knapp sind. Denn es ist wichtiger, dem Wagenmangel durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen — und dazu gehört auch die Wiedereinführung der zur Zeit üblichen normalen Sätze — als den Mangel ruhig eintreten zu lassen und ihn dann erst zu bekämpfen. Überdies liegt es auch im Belange der Verkehrtreibenden, nicht auf die niedrigen Überflußsätze sogleich die hohen Mangelssätze folgen zu lassen, sondern eine Zwischenstufe einzuschalten. Wie die Eisenbahn ihrerseits beim Knapp- und Knapperwerden der Wagenbestände bis zum ausgesprochenen schärfsten Mangel alle Gegenmaßnahmen Schritt um Schritt durchführt, so muß auch die Höhe des Standgeldes vom niedrigen Überflußsatz allmählich bis zum höchsten Mangelssatz gesteigert werden; mit weniger als 3 Stufen der Steigerungsmöglichkeit ist da nicht auszukommen, wenn nicht befürchtet werden soll, daß mangels eines mittleren Satzes der höchste schon zu einer Zeit eingeführt werden muß, zu der der mittlere noch ausreichen würde.

Ein grundsätzliches Bedenken zieht die rechtliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen Regelung in Frage, aber wohl mit Unrecht. Denn wenn der Tarif die verschiedenen in Frage kommenden Standgeldsätze enthält und angibt, wann die ermäßigten und wann die erhöhten zu erheben sind, so ist damit der Bedingung genügt, daß der Tarif über alle für den Beförderungsvertrag maßgebenden Bestimmungen Auskunft zu geben hat. Insbesondere kann man dann beim Übergang von den niedrigeren zu den höheren Standgeldsätzen des Tarifs nicht annehmen, daß eine nach §§ 63^a, 80^a EVO der Genehmigung des Verkehrsministers bedürftige „Erhöhung des Standgeldes“ vorliegt; denn diese Genehmigung ist nur erforderlich zum Einziehen von Standgeld in einer Höhe, die im Tarif nicht vorgesehen ist, während nach den der StTK unterbreiteten Vorschlägen die verschiedenen hohen Standgeldsätze und die Voraussetzungen für ihre Erhebung ja ausdrücklich im Tarif enthalten sein sollen. Daß dabei das Ermessen der Eisenbahn für die Entscheidung maßgebend sein soll, ob diese oder jene Voraussetzungen erfüllt sind, bedeutet nichts Außergewöhnliches.

Handelt es sich hier also nicht um die in §§ 63^a, 80^a EVO vorgesehenen Fälle; so ist beim Übergang von dem einen im Tarif vorgesehenen Standgeldsatz zum andern auch keine Bekanntmachung im Sinne der EVO erforderlich. Trotzdem wird die Eisenbahn natürlich nicht unterlassen dürfen, die Verkehrtreibenden davon zu benachrichtigen, nicht nur aus Billigkeitsgründen, sondern auch aus Zweckmäßigkeitsgründen. Denn das Standgeld ist ja nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zwecke, und daher muß der Verkehrtreibende natürlich jeweils unterrichtet werden, ob und in welchem Grade eine Beschleunigung des Ladegeschäfts notwendig ist oder nicht. Dabei ist das Verlangen der Verkehrtreibenden als berechtigt anzusehen, daß ihnen beim Übergang zu den erhöhten Standgeldsätzen eine angemessene Übergangszeit von 2 bis 3 Tagen gewährt werden muß, damit sie sich auf die veränderten Anforderungen der Eisenbahn einrichten können. Vielleicht liegt hierin überhaupt die größte Schwierigkeit, ob es den Verkehrtreibenden gelingen wird, sich in kurzer Zeit auf eine Beschleunigung des Ladegeschäfts umzustellen. Aber gerade wenn man die Schwierigkeit der Umstellung mit berücksichtigt, muß man um so mehr dafür eintreten, daß das Standgeld in Mangelzeiten fühlbar und kräftig erhöht wird, denn darin liegt die einzige Gewähr, daß diese Umstellung mit der erforderlichen Tatkraft durchgeführt wird.

Zum Schluß sei noch auf drei Punkte hingewiesen, die Beachtung verdienen:

1. Wenn eine fühlbare Ermäßigung des Standgeldes bei Wagenüberfluß gewährt wird, kann bis zu einem gewissen Grade eine

Verlangsamung des Ladegeschäfts erwartet werden. Dies ist nicht nur zu vermehrten Rangierleistungen auf den Ladehöfen führen, was zu ertragen wäre, da in verkehrsschwachen Zeiten eine Vermehrung des Rangiergeschäfts im allgemeinen übernommen werden kann und dadurch auch keine übermäßigen Kosten entstehen. Aber bedenklicher ist, daß auf gewissen Ladehöfen eine die Abwicklung des Verkehrs und Betriebs trachtigende Überfüllung eintreten kann. Ob sie aber wirklich in starkem Maße eintreten wird, bleibt doch abzuwarten; kann es bezweifeln, denn, wie ausgeführt, bietet schon das Standgeld in seiner jetzigen Höhe nur einen zu schwachen Anreiz zum Innehalten der Ladefrist. Außerstenfalls bleibt aber die Möglichkeit, bei den im Tarif aufzunehmenden Anwendungen diesen Fällen Rechnung zu tragen oder, was umständlicher wäre, zugunsten solcher Bahnhöfe gemäß §§ 63^a, 80^a EVO das Standgeld mit Genehmigung des Reichsverkehrsministers zu erhöhen.

2. Ferner wird man zu fragen haben, ob es zweckmäßig ist, das Standgeld für alle Wagengattungen gleichzeitig zu erhöhen und zu ermäßigen, oder ob es angängig ist, das Standgeld je nach Bedarf für die eine Wagengattung in Höhe der Überflußsätze für eine andere Wagengattung in Höhe der Mangelssätze zu erheben. Die dritte schließlich in Höhe der Regelsätze zu erheben. Ein solches Verfahren erfordert zwar eine größere, aber keineswegs über große Aufmerksamkeit der mit der Standgelderhebung betrauten Beamten, hat den Vorzug, sich den tatsächlichen Bedürfnissen am besten anzupassen, weil Mangel und Überfluß nicht bei allen Wagengattungen gleichzeitig eintreten. Praktisch wird es es allerdings darauf hinauslaufen, die ermäßigten Sätze zu gewissen Umständen nur der einen oder der anderen Gattung zu gewähren, die erhöhten Sätze aber nur dann anzuwenden, wenn mindestens O- oder G-Wagenmangel besteht. Denn wenn es gesagt ist, die Aufwendung besonderer betrieblicher Kosten für Beschleunigung des Wagenumschlags solle Voraussetzung für Erhebung der erhöhten Sätze sein, so wird diese Voraussetzung eben nur erfüllt werden können, wenn zum mindesten O- oder G-Wagenmangel, aber nie wenn beispielsweise nur SS-Wagenmangel herrscht. Denn um lediglich den SS-Umlauf zu beschleunigen, lassen sich bestimmte kostspielige betriebliche Maßnahmen nicht wohl denken.

3. Das letzte Bedenken endlich kommt von der Seite der Kleinbahnen. Diese haben ihre Wagen in den Park der Reichsbahn eingestellt und werden von ihr daher mit Wagenvermietungen bezahlt. Sie zahlen für jede Stunde, die der Wagen zu lange bei der Reichsbahn bleibt, an die Reichsbahn 10 Pfennig Miete, erhalten aber von ihren Verkehrstreibenden für den ersten Standgeldtag 2 *M*, für den zweiten 4 *M* und für den 3. und jeden folgenden Tag 6 *M*, es verbleibt also für sie in solchen Fällen ein beträchtlicher Überschuß, der wegfällt oder sich gar in einen Verlust verwandeln kann, wenn das Standgeld der Kleinbahnen in Mangelzeiten auf 1,50 *M* ungestaffelt herabgesetzt würde. Solcher Verlust tritt nicht immer ein, er kann aber eintreten und ist nach den Feststellungen einzelner Rbd. auch eintreten. So ist nun der Verdienst berechtigt, der den Kleinbahnen in der heutigen Spanne zwischen Standgeld und Miete jetzt ein Schoß fällt — die Nebengebühren sollen aber ebenfalls eine Einnahmequelle sein — so wenig kann verlangt werden, daß die Kleinbahnen durch Säumigkeit ihrer Verloader mehr an die Reichsbahn zu zahlen haben, als sie Standgeld erhalten. Natürlich müßte noch sorgfältig geprüft werden, wo ein so großes Mißverhältnis zwischen Standgeld und Miete besteht, wofür besonders zu berücksichtigen ist, daß das Standgeld in Mangelzeiten ja auf das Doppelte der heutigen Sätze steigen soll, daß dadurch ein gewisser Ausgleich geschaffen wird. Wenn die Kleinbahn durch Standgeld nicht gedeckte Mieteausgaben nachweisen kann, müßte erwogen werden, ihr entweder ihr Standgeld durch den Kommissar zuzubilligen oder die Verloaderabrechnung mit der Reichsbahn zweckentsprechend zu ändern.

Beitrag zur Frage der Zugsicherung vor Haltsignalen.

Von Regierungsbaumeister a. D. Schieck in Resita (Rumänien).

sch den schweren Unfall bei Herne, der im Januar 1925 Überfahren von auf Halt stehenden Signalen hervorgerufen wurde, sind die Bestrebungen, derartige Unfälle zu vermeiden, wieder in Gang gekommen und haben die berufenen Verwaltungen veranlaßt, dem schwierigen Problem von neuem näher zu treten.

Allen Einrichtungen, die das Überfahren von Signalen verhindern sollen, ist zu unterscheiden zwischen den Übertragungseinrichtungen selbst und den Einrichtungen zur Ausnutzung der Übertragungen; die ersteren dienen lediglich dazu, die Strecke auf die Lokomotive irgendwelche Zeichen zu übertragen, die letzteren, um die gewünschten Warnsignale und Beeinflussungen hervorzubringen. Man kann jede Übertragungseinrichtung benützen, um eine Anzahl von verschiedenen Signalzeichen, Warnungssignalen, Bremsauslösungen und anderen Zugbeeinflussungen zu erzeugen; es kommt dabei nur auf die Bedingungen an, die erfüllt werden sollen.

Man mußte zuerst ein zuverlässiges Mittel gefunden werden, überhaupt Zeichen von der Strecke auf die Lokomotive zu übertragen zu können. Nachdem die Technik Übertragungseinrichtungen ausgebildet hat, tritt die Lösung des zweiten Teils der Aufgabe, die Auswertung der Übertragung mehr in den Vordergrund des allgemeinen Interesses.

Eine einfache Übertragung eines Zeichens oder eines Warnsignals bei Vorbeifahrt z. B. am Vorsignal würde, wie einzusehen ist, die Aufmerksamkeit des Lokomotivführers auf die Strecke und die Signale schwer beeinträchtigen, einerlei, ob die Übertragung des Signals nur bei Warnstellung oder aber bei Bremsstellung geschieht. Die erste Forderung ist daher, daß der Aufmerksamkeit des Lokomotivführers in keiner Weise nachgelassen werden darf, sondern, daß er vielmehr gezwungen ist, die Streckensignale mit derselben Wachsamkeit zu beobachten, als wenn keine Signalübertragungsvorrichtungen vorhanden wären. Hieraus ergibt sich von selbst die zweite Bedingung, daß die Wirkung der Zugbeeinflussung nur im Bedarfsfall eintreten darf, also nur in dem Falle, wenn der Lokomotivführer die Beachtung eines Haltsignales versäumt hat. An diese Bedingung schließt sich wiederum von selbst die dritte Bedingung an, nämlich die Zugbeeinflussung so rechtzeitig geschehen zu lassen, daß der Zug mit Anwendung der Schnellbremsung noch im Gefahrenpunkt zum Stillstand gebracht werden kann.

Bei der Reichsbahn im allgemeinen die Gefahrenpunkte in den Strecken, welche kleiner als die Schnellbremswege der Züge sind, hinter den Signalen liegen, hat es auf den ersten Blick den Anschein, daß eine Ausföhrung, die gleichzeitig auch unter beiden Bedingungen erfüllen soll, nicht möglich ist. Die Überlegung zeigt jedoch, daß man wohl gleichzeitig die Bedingungen erfüllen kann.

Ein auf Halt zeigendes Signal ist dann vom Lokomotivführer beachtet worden, wenn die Spitze des Zuges vor dem Signal zum Halten gezwungen worden ist. Eine Nichtbeachtung des Signals liegt schon dann vor, wenn der Lokomotivführer die Haltestellung zwar schon erkannt hat, jedoch so spät, daß er die Zugbeeinflussung zum Signal nicht mehr zum Stillstand bringen kann, so infolgedessen nur um wenig überfährt.

Man kann als einfachsten Fall an, daß der Gefahrenpunkt mit dem Hauptsignal zusammenfällt, so muß eine Zugbeeinflussung spätestens in einer Entfernung vom Haltesignal, die der Länge des Schnellbremsweges des Zuges ist, einsetzen, dargestellt wird, daß der Lokomotivführer bis zu diesem Punkte die Haltestellung noch nicht beachtet hat. Es erscheint als möglich und von erzieherischem Wert für das Lokomotivführer, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und verlangt, daß die Beachtung schlechthin, sondern die rechtzeitige Beachtung des Haltsignals verlangt.

Die Fahrdienstvorschriften besagen: „Wenn durch die Stellung eines Vorsignals einem Zuge angezeigt wird, daß am Hauptsignal die Stellung „Halt“ zu erwarten ist, so ist die Geschwindigkeit soweit zu ermäßigen, daß der Zug sicher vor dem Hauptsignal zum Halten gebracht werden kann.“ Zur vorschriftsmäßigen Beachtung eines Hauptsignales in Haltestellung gehört demnach, daß schon beim Vorsignal, das gemäß seiner Form und Farbe nichts anderes als eine Langsamfahrscheibe ist, mit der Betriebsbremsung des Zuges begonnen wird. In Abbildung 1 sind die Geschwindigkeits-Weg-Linien eines Zuges mit einer Grundgeschwindigkeit von $V = 85 \text{ km/Std.}$ dargestellt, der an ein Halt zeigendes Signal herankommt. Die Linie I stellt den Zuglauf bei richtiger Fahrt dar, die Kurve verläuft sehr einfach, da die Abbremsung gewöhnlich mit einer größeren Verzögerung als notwendig begonnen und dann so abgeschwächt wird, daß der Zug mit abnehmender Geschwindigkeit bis kurz vor das Signal rollt. Die Linie II zeigt den Fall, bei dem der Führer die Haltestellung des Signals im letzten Augenblick erkannt hat, d. h. gerade noch so rechtzeitig, um den Zug mit Schnellbremsung am Signal zum Halten zu bringen. Die Linie ist auf Grund einer Bremsverzögerung von $0,85 \text{ m/sec}^2$ gezeichnet. Das sichere Kennzeichen zur Beurteilung und Prüfung, ob das Haltsignal vorschriftsmäßig beachtet worden ist, besteht nun darin, daß bei Vorbeifahrt am Punkt c die Geschwindigkeit des Zuges gleich oder kleiner als v' ist. Ist die Geschwindigkeit bei c größer als v' , so hat zweifellos der Lokomotivführer die Signalstellung entweder nicht rechtzeitig genug oder noch gar nicht erkannt. In beiden Fällen liegt eine Nachlässigkeit vor, die, falls jetzt keine Zugbeeinflussung stattfindet, einen Gefahrzustand zur Folge hat.

Die Überwachung der Geschwindigkeit bei c kann auf einfache Weise ausgeführt werden. Es werden bei c in einem Abstand von s Meter zwei beliebige Übertragungseinrichtungen aufgestellt, von denen eine in Abhängigkeit von der Signalstellung gebracht wird. Auf der Lokomotive wird außer den für die Übertragungen notwendigen Empfangseinrichtungen ein Zeitmesser erforderlich, dessen Zeitmaß t in Sekunden so lang eingestellt sein muß, als der Zug braucht, um mit der Geschwindigkeit v' die zwischen beiden Übertragungsvorrichtungen gelegene Strecke zurückzulegen, also $t = \frac{s}{v'}$. Der Zeitmesser

arbeitet derartig mit den Empfängern zusammen, daß die erste Übertragungsvorrichtung den Zeitmesser in Tätigkeit setzt, so daß die eingestellte Zeit t abzulaufen beginnt, die zweite Vorrichtung löst bei Haltestellung des Signals die Zugbeeinflussung aus, wenn bis dahin die eingestellte Zeit t noch nicht abgelaufen ist.

Es soll nun gezeigt werden, daß diese Art der Zugbeeinflussung auf alle Betriebsverhältnisse anwendbar ist.

Zunächst werden Signale behandelt, die auf wagerechten oder wenig geneigten oder steigenden Streckenabschnitten liegen und die daher mit der vollen Geschwindigkeit von den Zügen befahren werden können.


In Abbildung 2 sind die Geschwindigkeits-Weg-Linien von 3 Zügen mit Geschwindigkeiten von 50, 85 und 120 km/Std. dargestellt, die an ein und dasselbe auf Halt stehende Signal nacheinander herankommen, und zwar ist für jeden Zug eine Linie für die gewöhnliche Annäherung an das Signal mit Betriebsbremsung und eine Linie mit Schnellbremsung, beginnend am Punkt c, gezeichnet. c ist derjenige Punkt, an dem die Zugbeeinflussung einsetzen soll, seine Lage ist, wie aus der Abbildung ersichtlich, abhängig von der Länge des Schnellbremsweges des Zuges 3. Diese beträgt mit $1,0 \text{ m/sec}^2$ Verzögerung 550 m. Läßt man zu, daß im Falle einer Zugbeeinflussung bei c der Zug noch etwa 200 m das Haltsignal überfahren darf,

d. h. daß der Gefahrpunkt mindestens 200 m hinter dem Signal liegt, eine Annahme, die die Reichsbahn in ihren Bedingungen über Zugbeeinflussung zugelassen hat, so wird die Entfernung des Punktes c vom Hauptsignal 350 m. c fällt damit in die Mitte zwischen Vor- und Hauptsignal. Die Züge 1 und 2 kommen mit Anwendung der Schnellbremsung von c ab noch knapp vor dem Signal zum Stillstand. Dabei ist für Zug 1, der einen mit Luftbremse gefahrenen Güterzug darstellt, eine Bremsverzögerung mit $0,3 \text{ m/sec}^2$ und für Zug 2 mit $0,85 \text{ m/sec}^2$ zugrunde gelegt, Werte, die im heutigen Bremsbetrieb erreicht werden. Die Betriebsbremsungen sind, wie oben schon erwähnt, entsprechend dem praktischen Gebrauch mit abnehmender Verzögerung gezeichnet. Die Ermäßigung der Geschwindigkeit bei c durch die Betriebsbremsung beträgt demnach bei Zug 1

liegen, wird es erforderlich, die Länge der Kontrollstrecke kleiner zu machen, da die Züge mit verminderter Geschwindigkeit verkehren und eine Änderung der Zeit im Zeitunterwegs nicht vorgenommen werden darf. Die für bestimmten Zug auf der Abgangsstation eingestellte Zeit natürlich während der ganzen Fahrt nicht verändert wird. In Abbildung 3 ist der Fall gezeichnet, daß ein Zug einer Geschwindigkeit von 85 km/Std an ein auf Halt stehendes Signal heranfährt, das in einer Steigung von $1:150$ liegt, der die Geschwindigkeit des Zuges nur noch 60 km/Std beträgt. Nimmt man bei Schnellbremsung dieselbe Verzögerung v. Zug 2 in Abbildung 2 an und berücksichtigt die günstige Verkürzung des Bremsweges auf der Steigung der Flachheit halber nicht, so ergibt sich ein kürzester Bremsweg von rund 165 m . Man wählt

Punkt c in einem Abstand von etwa 180 m vom Signal, da der Anweisung für das Entweichen von Eisenbahnstationen auf einer Steigung 500 m vom Vorsignal entfernt ist. Die Geschwindigkeitsermäßigung bei Betriebsbremsung vom Vorsignal ab beträgt 46% . Um auch hier zwei Grenzfälle auszuschalten, wählt man zweckmäßig eine Verminderung der Geschwindigkeit nur um 40% an, wählt, so daß die höchstzulässige Geschwindigkeit 36 km/Std nicht überschritten werden darf; man hat damit eine genügend große Spanne, die die rechtzeitige Beachtung oder Nichtbeachtung des Signals sicherstellen zu können. Die Kontrollstrecke wird nun, wie oben, kürzer als auf der wagenbreiten Strecken gemacht, und zwar ist die Verkürzung im geraden Verhältnis zur Abnahme der Geschwindigkeit.

Eine Untersuchung der Fahrzeiten der Züge ergibt, daß der Längstzug vor diesem Signal auch



etwa 46% , bei Zug 2 etwa 44% und bei Zug 3 etwa 45% . Nimmt man bei allen Zügen eine gleich große Verminderung von nur 40% an, so werden dadurch auch etwaige zweifelhafte Grenzfälle, bei denen der Führer das Signal wohl rechtzeitig beachtet, jedoch die Betriebsbremsung nicht entsprechend den gezeichneten Linien gehandhabt hat, ausgeschlossen. Es wird bemerkt, daß für Zug 3 der Beginn der Betriebsbremsung etwa 150 m vor dem Vorsignal mit Rücksicht auf die hohe Fahrgeschwindigkeit angenommen wurde. Kann jedoch die Warnstellung des Vorsignals erst bei Vorbeifahrt erkannt werden, so vollzieht sich die Annäherung an das Signal etwa gemäß der gestrichelt gezeichneten Linie, wobei dann immer noch eine Ermäßigung der Geschwindigkeit von ungefähr 40% erreicht werden kann.

Die bei c in einem bestimmten Abstand voneinander aufgestellten Übertragungsvorrichtungen, die für alle Züge dieselben sind, begrenzen eine Strecke, die im folgenden Kontrollstrecke genannt wird. Ihre Länge wird für alle in diesem Abschnitt behandelten Strecken gleich groß gemacht. Mit der oben angenommenen Ermäßigung der Geschwindigkeit bei c von 40% läßt sich für jede Zuggattung unter Berücksichtigung der Grundgeschwindigkeit die Einstellung des veränderlichen Zeitmaßes t im Zeitmesser der Lokomotive ermitteln. t ist umgekehrt proportional der Grundgeschwindigkeit, die Einstellung des Zeitmessers kann daher nach einer Skala für die Grundgeschwindigkeit erfolgen.

Bei Signalen, die auf Streckenabschnitten mit Steigungen vor-

beibehalten werden kann und daß die Ermäßigung der Geschwindigkeit bei Betriebsbremsung hier ebenfalls mindestens 40% beträgt.

In Abbildung 4 sind die Geschwindigkeitslinien für 3 Züge auf Steigungen von $0-10\%$ dargestellt, und zwar einen Schnellzug von 520 t Zuggewicht mit einer 2 C Schnellzug-Heißdampf-Lokomotive, für einen Personenzug von 350 t mit einer 1 C Personenzug-Tenderlokomotive und für einen Güterzug von 1000 t mit einer E Güterzug-Heißdampf-Lokomotive. Ein Vergleich der Linien zeigt, daß die Geschwindigkeiten der einzelnen Züge auf den verschiedenen Steigungen etwa in dem gleichen Verhältnis zueinander stehen. Es ergibt sich, daß die Verkürzung der Kontrollstrecke auf die anderen Züge paßt, ohne eine Änderung in der Weise hervorzurufen.

Da die Fahrzeiten der einzelnen Zugkategorien im Voraus festgelegt sind und die Zugkräfte den Zuggewichten entsprechend auf die Fahrzeiten angepaßt werden, so verschieben sich die Geschwindigkeiten der Züge einer Gattung nur wenig gegeneinander. Eine Erhöhung der Geschwindigkeit eines Zuges auf einer Steigung über das für die betreffende Zuggattung übliche Maß hinaus, erfordert keine Änderung der für diesen Streckenabschnitt festgelegten Länge der Kontrollstrecke, eine andere Einstellung des Zeitmessers. Der Zug wird lediglich gezwungen, bei Annäherung an das Haltesignal auf die übliche Geschwindigkeit einzuhalten. In Abbildung 4 ist ein solcher Fall gestrichelt angedeutet. Es ist ange-

Die Geschwindigkeit des Zuges 75 km/Std anstatt wie gewöhnlich auf diesem Streckenabschnitt nur 60 km/Std beträgt. Eine Ermäßigung der Geschwindigkeit bis zu 40 % tritt also noch die beabsichtigte Wirkung ein. Wird die Geduld aus irgendeinem Grund noch kleiner, so unterliegt in einem solchen seltenen Ausnahmefall die Zugbeeinflussung; die Gefahr des Überfahrens des Signals ist jedoch hier ausnahmsweise so niedrigen Geschwindigkeit äußerst gering; denn einmal kommt es sehr selten vor, daß der Zug mit der Geschwindigkeit erheblich aus einem Grund ermäßigt, nicht mit der Stellung der Signale zusammenhängt, sodann eine Ermäßigung vor einem Signal geschehen, das sich in der Stellung befindet und außerdem muß die Haltstellung vom Signal nicht beachtet werden, es kommt noch hinzu, daß mit wachsender Zuggeschwindigkeit die Signalbeobachtungszeit abnimmt. Die Wahrscheinlichkeit des Überfahrens eines Signals dürfte daher in einem solchen Falle äußerst gering sein. Sollen jedoch auch diese Fälle erfaßt werden, so würde wenigstens an den Hauptsignalen noch die bekannten Fahrpläne anzubringen.

Vorstehendem geht hervor, daß die Einstellung der Zeit für die einzelnen Zugfahrten nach den Grundgeschwindigkeiten erfolgt und daß der Einfluß der Steigungen auf die Geschwindigkeiten durch Verkürzung der Kontrollstrecken berücksichtigt werden kann. Für jedes Signal kann demnach die Länge der Kontrollstrecke je nach den Strecken- und Betriebsverhältnissen bestimmt werden.

Auslösevorrichtung für die Zugbeeinflussung wird zweckmäßig mit einem Zählwerk versehen, so daß jede Auslösung, auch eine Unachtsamkeit des Lokomotivführers bedeutet, registriert und dieser dafür verantwortlich gemacht werden kann. Es erscheint angebracht, mit der Auslösevorrichtung ein besonderes Signal zu verbinden, das auch der Lokomotivführer so daß er gegebenenfalls Kenntnis von dem Vorgang erhält. Das Lokomotivpersonal ist der erzieherische Wert einer solchen Zugbeeinflussung unverkennbar. Es unterliegt auch

keinem Zweifel, daß die Beobachtung der Signale insofern noch verschärft werden wird, weil die richtige Signalstellung bereits in einer solchen Entfernung vom Signal erkannt sein muß, daß eine Annäherung an das Signal mit Betriebsbremsung möglich wird, ohne daß dabei dem Lokomotivführer irgendwelche Fesseln angelegt werden, die seine Freiheit zur Beobachtung der Strecke und der Signale sowie des Laufes des Zugs und der Lokomotive einschließlich deren Meß- und Kontrolleinrichtungen im Führerhaus beeinträchtigen können. Der Lokomotivführer führt den Zug genau so, als wenn keine Vorrichtungen für Zugbeeinflussung vorhanden wären.

Schreibt man dagegen dem Lokomotivführer die Bedienung von Wachsamkeitseinrichtungen vor, wie sie schon von anderer Seite vorgeschlagen wurden, so besteht die Möglichkeit, daß der Führer zwar die Strecke und Signale richtig beobachtet hat, daß er aber durch irgendeine der oben angedeuteten notwendigen Handlungen tatsächlich verhindert war, im gegebenen, nur durch wenige Sekunden begrenzten Augenblick die Wachsamkeitseinrichtungen zu bedienen oder aber, daß er eine aus Unachtsamkeit nicht erfolgte Bedienung durch eine solche Verhinderung zu entschuldigen sucht. Der Wert derartiger Wachsamkeitseinrichtungen wird dadurch herabgemindert.

Schließlich möge noch erwähnt werden, daß das vorliegende System auch überall dort verwendet werden kann, wo bestimmte Geschwindigkeitsermäßigungen vorgeschrieben werden, z. B. vor Baustellen, Drehbrücken, vor Abzweigungen usw. Die Statistik der Eisenbahnunfälle weist viele Unfälle nach, die gerade durch Außerachtlassung des Langsamfahrbefehls entstanden sind.

Vorstehende Ausführungen zeigen, daß es ein einfaches Mittel gibt, eine Zugbeeinflussung nur dann hervorzurufen, wenn das Verhalten des Lokomotivführers bei Annäherung an ein Haltsignal die Möglichkeit des Überfahrens erkennen läßt. Die Zugbeeinflussung erfolgt dabei so rechtzeitig, daß der Zug noch vor dem Gefahrpunkt zum Stillstand gebracht werden kann. Vom Lokomotivpersonal brauchen während der Fahrt keinerlei Bedienungshandlungen vorgenommen zu werden.

Neuordnung des Drucksortenwesens bei den Österreichischen Bundesbahnen.

In den zahlreichen Zweigen des Eisenbahndienstes gibt es einen, dessen Betrachtung dem Fernerstehenden so verlockend scheint als das Drucksortenwesen; die Beamten, die große Masse der Bediensteten und die Schriftsteller¹⁾ stehen dem Stoffe gleich fremd gegenüber selbst die so vielseitige Vereinszeitung hatte bisher keine Gelegenheit, diesen trockenen Stoff in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen. Und doch ist die gute Führung des Drucksortenwesens von großer Bedeutung, denn die Auslieferung der Bahnverwaltungen für Drucksorten erreichen sehr beträchtliche Beträge, und kein Dienstzweig läßt sich mit Erfolg davon trennen, wenn das Handwerkszeug, d. s. vor allem die Vorschriften und die Dienstvorschriften, nicht in Ordnung ist. Was versteht man unter Drucksorten (Vordrucke, Formulare) sind Druckzeugnisse, welche nur vorgedruckte Spalten oder einen Teil des in Betracht kommenden Wortlautes enthalten und bestimmt sind, beim Gebrauche durch Hand- oder Maschinenschrift oder durch Stempelaufdruck ausgefüllt zu werden.

Die Österreichischen Bundesbahnen haben in den Jahren 1923 und 1924 eine grundlegende Ordnung ihres gesamten Drucksortenwesens durchgeführt und diese Arbeit soeben zu Ende geführt. Zu Beginn des Jahres 1924 standen bei ihnen mehr als 90 Drucksorten formell in Kraft. Von diesen wurden aber nicht mehr benutzt, da sie infolge der fortschreitenden

Veränderungen kennen nur die anregende Arbeit von Mix in der Zeitschrift „Die Reichsbahn“ Nr. 50/51 vom 23. Dezember 1925.

Entwicklung des Eisenbahnwesens, organisatorischer Änderungen (Trennung der obersten Verwaltung von der staatlichen Aufsicht, Zentralisierung ganzer Dienstzweige, insbesondere des Werkstätten- und des Beschaffungsdienstes, und einzelner Geschäfte bei der Generaldirektion) oder wegen der Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht überflüssig geworden waren; aber auch unter den noch verwendeten Drucksorten war eine große Menge ihrem Aufbau und Inhalte nach überholt.

Während des Krieges und in den Jahren nach dem Zusammenbruch, als das gesamte Staats- und Wirtschaftsleben noch in voller Gärung stand, hatte sich die Verwaltung der Staatsbahnen damit abfinden müssen, ihr Augenmerk fast ausschließlich jenen Zweigen des Dienstes zuzuwenden, welche der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Betriebes dienten, für ihre sonstigen Aufgaben fehlten Zeit, Geld und Menschen.

Im Jahre 1924 war die Unordnung so weit vorgeschritten, daß man sich entschließen mußte, nun endlich auch dem Drucksortenwesen wieder die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen.

Zweck der Neugestaltung des Drucksortenwesens sollte sein: Wiederherstellung der Ordnung und Verbilligung der Kosten.

Die Lösung der Aufgabe, die in mehreren Abschnitten erfolgte, wurde in folgender Weise angepackt:

I.

Vor allem zog die Generaldirektion die Führung des Drucksortenverzeichnisses, die im Zuge von Vereinfachungsmaßnahmen einer Bundesbahndirektion übertragen worden war, im

März 1924 an sich und vereinigte damit das gesamte Drucksortenwesen wieder an der obersten Stelle.

Sodann wurden noch im gleichen Monate jeder Abteilung der Generaldirektion Muster aller Drucksorten, die in ihren Wirkungskreis oder in den der von ihr überwachten Dienststellen fielen, mit der Aufforderung zugesendet, sich zu äußern, welche Drucksorten sogleich ohne Ersatz aufgelassen werden könnten. Der Erfolg war, daß 837 Drucksorten, d. i. über ein Drittel des Gesamtstandes, im April 1924 als ungültig erklärt wurden.

II.

Nunmehr wurden jeder Abteilung neuerlich die in ihr Arbeitsgebiet fallenden Drucksorten (nach Ausscheidung der inzwischen aufgehobenen) mit dem Ersuchen übermittelt, von allen Drucksorten, bei denen eine Umgestaltung des Wortlautes, des Aufbaues oder sonstige Änderungen notwendig schienen, einen neuen Entwurf herzustellen. Diese Arbeit bereitete schon größere Schwierigkeiten. Erst Ende Dezember 1924 gelang es, sie abzuschließen. Sie hatte das Ergebnis, daß die Abteilungen bei jeder Drucksorte entweder erklärten, daß sie vorläufig unverändert weiter bestehen könne oder daß sie einen neuen Entwurf lieferten.

Bei der Herstellung der Entwürfe war den Bedingungen zu entsprechen, die eine gut abgefaßte Drucksorte zu erfüllen hat, nämlich Verständlichkeit ohne besondere Erläuterung und möglichste Herabdrückung des Schreibwerkes.

Die neuerliche Durchsicht aller Drucksorten und die inzwischen eingetretenen organisatorischen Änderungen hatten aber auch zur Folge, daß weitere 485 Stück aufgelassen werden konnten. Mit diesem Zeitpunkte war es ferner möglich geworden, im Nachrichtenblatt der Generaldirektion zusammenfassend jene Drucksorten aufzuzählen, welche noch in Kraft standen. Es waren etwas über 1000. Schon dieses Ergebnis mußte in Anbetracht der kurzen, seit Inangriffnahme der Arbeit verflossenen Zeit als sehr befriedigend betrachtet werden, weil es sich um überflüssige Drucksorten handelte. Eine künstliche Herabdrückung der Zahl der notwendigen Drucksorten könnte hingegen durchaus nicht empfohlen werden. Im Gegenteil, wenn sich das Schreibwerk durch die Auflage einer Drucksorte erleichtern läßt, dann muß diese unverzüglich eingeführt werden.

III.

Das Jahr 1925 war vollkommen der Neuauflage veralteter Drucksorten gewidmet. Gegen 700 Drucksorten wurden teils neu, teils mit Änderungen des Wortlautes oder Aufbaues, teils unter Änderung der Ausstattung (Format, Papier) hergestellt, gegen 60 wurden aufgehoben, allerdings auch ungefähr 80 neu eingeführt. Für das Ende des Jahres wurde die Neuauflage des Drucksortenverzeichnisses, das im Jahre 1908 zum letzten Male erschienen und gänzlich veraltet war, vorbereitet und dieses nun vor kurzem ausgegeben. Es weist nunmehr, wenn Kopf- und Einlagebogen sowie gleiche Drucksorten in großem und kleinem Format besonders gezählt werden, 1037 Lagerdrucksorten auf.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft verwendet (nach einer Mitteilung vom Oktober 1924) rund 4000, die Schweizerischen Bundesbahnen besitzen rund 1500 Vordrucke.

IV.

Das Drucksortenwesen weist nunmehr folgende Verbesserungen gegenüber dem bisherigen Zustande auf:

1. Neugliederung und Neunumerierung der Drucksorten.

Bisher hatten folgende Arten von Drucksorten bestanden: Kommerzieller Dienst, Bau- und Bahnerhaltungsdienst, Werk-

stätten- und Zugförderungsdienst, Verkehrsdienst, Buchhaushaltsdienst, Allgemeiner Dienst, Krankenkasse, streng verrechenbare Drucksorten.

Nunmehr wurden die Drucksorten in Lager- und Hilfsdrucksorten geteilt.

Lagerdrucksorten sind jene, die für den inneren Dienst Bundesbahndirektionen oder der äußeren Dienststellen bestimmt sind, ständig auf Vorrat gehalten werden und in Drucksortenverzeichnis aufgenommen sind, während die Hilfsdrucksorten dem inneren Gebrauch der Generaldirektion einer einzelnen Bundesbahndirektion, in Ausnahmefällen einer einzelnen Außendienststelle dienen und nach Bedarf einer bestimmten Auflage bestellt und erzeugt, aber nicht Lager gehalten werden.

Unter die Lagerdrucksorten werden aus praktischen Gründen auch die auf Lager gehaltenen Beklebezettel und Kundmachungen gezählt, obwohl auf sie die Begriffsbestimmung des zweiten Absatzes der Einleitung nicht paßt.

Drucksorten, von denen nur eine sehr geringe Auflage erforderlich ist oder die nur für einen bestimmten, nicht wiederkehrenden Anlaß nötig sind, werden nicht auf Lager gelegt, weder unter die Lagerdrucksorten noch unter die Hilfsdrucksorten eingereiht.

Die Lagerdrucksorten teilen sich in gewöhnliche, streng verrechenbare und verkäufliche; die streng verrechenbaren Drucksorten (z. B. Zettelfahrkarten, Gepäckscheine, Nachtragsbegleitscheine, dann die Fahr- und Frachtbegünstigungssorten) sind solche, die wegen der Gefahr mißbräuchlicher Verwendung einer besonders strengen stückweisen Verrechnung unterliegen, so daß die Verwendung jedes einzelnen Stückes nachgewiesen sein muß; die verkäuflichen Drucksorten (wie z. B. nachträgliche Anweisungen des Absenders, Ansuchen um Fahr- und Frachtbegünstigungen) sind jene, die entweder ausschließlich oder vorwiegend dazu bestimmt sind, zu festgesetzten Preisen an die Bahnbenutzer verkauft zu werden. Für sie haften die den Verschleiß besorgenden Stellen mit dem Verkaufswert; es muß also die Drucksortenhand oder der Verkaufspreis eingenommen sein. Streng verrechenbare Drucksorten sind niemals verkäuflich.


Die gewöhnlichen Drucksorten wurden nun in folgenden je einem besonderen Kennbuchstaben bezeichnete Gruppen geteilt:

Administrativer Dienst (Ad.),
Bau- und Bahnerhaltungsdienst (B.B.),
Verkehrseinnahmendienste (E.D.),
Elektrisierungsdienst (El.),
Finanzieller Dienst (F.),
Transport- und Tarifdienst (Ko.),
Materialdienst (M.),
Verkehrsdienst (Vk.),
Wagendienst (Wg.),
Werkstätten- und Zugförderungsdienst (Wk.),
Zugförderungsdienst (Zf.),
Krankenkasse (Kr.),
Beklebezettel (Bz.),
Kundmachungen (Km.).

Innerhalb jeder Gruppe sind die Drucksorten mit fortlaufenden Nummern bezeichnet, die mit 1 beginnen.

Um die Drucksorten innerhalb der einzelnen Gruppen auffinden zu können, wurden die zusammengehörigen Drucksorten im Drucksortenverzeichnis in Untergruppen zusammengestellt. Es bestehen z. B. im Transportdienst folgende Untergruppen: Personenbeförderung, Gepäck- und Expressbeförderung, Güterbeförderung (allgemein), Tierbeförderung, Lungen- und Reklamationsdienst, Zolldienst, Verkehrsstörsungsdienst, Dienstgutsendungen und Korrespondenz, Bestandteile und Fundgegenstände.

ergibt sich also folgende Gliederung, in der die Unterarten nicht besonders dargestellt sind:



dieser Einteilung ist das neue Drucksortenverzeichnis aus. Es enthält nur die Lagerdrucksorten.

Die Spalten sind folgende: Neue Nummer, alte Nummer, Einheitsmaß (z. B. Lage, Block, Heft, Band). Beigegeben ist dem Verzeichnis eine Gegenüberstellung der alten und der neuen Drucksortennummern.

2. Verminderung der Papiersorten.

Bisher waren bisher 12, drei davon wurden aufgelassen. Es bestehen noch folgende Arten: Dünnkonzept, Feinkonzept, Dickkonzept, Hanf, Superfein, Kronenstoff, Feindruck, Referat, Bücherdokumente, Fein Natur.

Anpassung der Blattgrößen an die Vorschriften des österreichischen Normenausschusses für Industrie und Gewerbe.

Der Ausschuss ist eine Stelle der technischen Abteilung des Industrieverbandes der Industrie Österreichs und strebt in Zusammenarbeit mit den Normenausschüssen der anderen Staaten an, in der Maschinenindustrie und allen anderen Erzeugungsgruppen, die noch heute viele Hunderte von verschiedenen Formen verwenden, diese durch Vereinheitlichung der Größen, Sorten usw. zu vermindern und hierdurch Ersparnisse zu erzielen.

Im Gebiete der Papiererzeugung mußte sein Ziel vor allem auf die Verringerung der Formate gerichtet sein, doch mußte andererseits auch auf die Bedürfnisse des Handels Bedacht genommen werden, wie sie sich im Laufe der Zeit durch Gewohnheit ausgebildet haben. Beiden Notwendigkeiten konnte durch die Feststellung der vier sogenannten Normalformate Rechnung getragen werden.

Normalformate (in Österreich Önorm, in Deutschland DIN) haben die Eigenschaft, daß die Seiten sich wie 1:1,414 verhalten, also gleich dem Verhältnis der Seite eines Quadrats zu seiner Diagonale, verhalten und daß jede Teilung in die Hälfte oder das Viertel usw. sowie jede Verdoppelung immer das gleiche Längenverhältnis der Seiten ergibt; dadurch ist die Möglichkeit der Ausnutzung eines Papierformats für verschieden große Seiten gegeben. Die Ausgangsformate sind das Format 841 mm × 1189 mm = 1 m² (Vierfach-

Bisher waren bei den Österreichischen Bundesbahnen 16 Grundformate vorgesehen gewesen. Nunmehr wurden von den vier durch den Normenausschuß aufgestellten Formaten zwei Normalformate angenommen, und zwar für den halben Bogen die Formate 297 × 420 mm (½ m²) und 353 × 500 mm. Die Einschränkung auf diese zwei Normalformate hat den großen Vorteil, daß die Papierfabriken für die Österreichischen Bundesbahnen keine anderen Formate zu erzeugen haben. Da die Verzinsung des Kapitals entfällt, das die Papierfabriken bisher in den Lagervorräten der verschiedensten Papiersorten festlegen mußten, können die Bundesbahnen von den Erzeugern in Zukunft billigere Preise fordern.

Eine Außerkraftsetzung (siehe Punkt 7) schon aufgelegter Drucksorten anlässlich der Einführung der Normalformate hat in keinem Fall stattgefunden. Es wurde vielmehr mit dem Neudruck so lange gewartet, bis die an die Bundesbahnen liefernden Druckereien ihre alten Papiervorräte aufgebraucht hatten.

4. Erzeugung der Drucksorten.

Bisher waren die Drucksorten von zwei privaten Druckereien hergestellt worden; diese verbrauchen zusammen hierfür im Jahre ungefähr 400 000 kg Papier. Von den Druckereien lieferte eine alle Drucksorten für den Bereich der Bundesbahndirektion Wien-Nordost, die auch das Vorratslager hielt, die andere erzeugte die Drucksorten für den Bereich der übrigen Bundesbahndirektionen und besorgte für diese auch die Lagerhaltung. Es wurden also die gleichen Drucksorten von zwei verschiedenen Druckereien hergestellt, die Lagerung in dem einen Fall von der Eisenbahnverwaltung, im anderen von der Druckerei besorgt. Das sollte nun anders werden. Von den Verträgen, welche die Österreichischen Bundesbahnen mit den Druckereien abgeschlossen hatten, stammte der eine aus dem Jahre 1868, der andere aus dem Jahre 1921. Der ältere, weit wichtigere enthielt Preise, die der seitdem eingetretenen Geldentwertung nicht mehr Rechnung trugen; es waren daher seit dem zweiten Weltkrieg Jahre Zuschläge bewilligt worden, die zuletzt das 21 388fache der in Hellern festgesetzten ursprünglichen Preise betragen.

Nun wurden gleichzeitig mit der Neuordnung des Drucksortenwesens auch die Verträge mit den Druckereien von der Beschaffungsdirektion der Generaldirektion auf geänderte Grundlagen gestellt. Ihre zweckmäßige Gestaltung war besonders wichtig, weil die den Druckereien zu bezahlenden Rechnungen für gelieferte Drucksorten jährlich über 1 600 000 Schilling ausmachen. Es erzeugt nunmehr die eine Firma nur streng verrechenbare, die andere nur die übrigen Lagerdrucksorten; die Hilfsdrucksorten und die nur in einmaliger Auflage benötigten Drucksorten stellt die eigene, sehr gut und sparsam arbeitende Druckerei der Generaldirektion her.

Die wichtigsten Bestimmungen der mit den Druckereien abgeschlossenen Verträge sind folgende: Die Preise, welche die Österreichischen Bundesbahnen den Druckereien zu bezahlen haben, sind in einem den Verträgen beigegebenen Tarife festgesetzt, und zwar getrennt nach den zwei Grundformaten, nach ein- und zweiseitigem Druck und für jede einzelne Papiersorte; sie umfassen Satz, Druck und Papier, Lagerung, Verteilung, Zustellung und Verpackung. Besonders vergütet werden hingegen die Buchbinderarbeiten. Die Beförderung der fertigen Drucksorten an die Dienststellen der Österreichischen Bundesbahnen erfolgt frachtfrei als Dienstgut. Die Preise, welche sich bei Anwendung des Tarifs für jede Art von Drucksorten ergeben, sind im Drucksortenverzeichnis verlaublich, und zwar für das jeweilige Einheitsmaß (Lage, Heft, Band, Blatt).

Auf die Höhe der Auflage, welche die Druckereien herstellen, nehmen die Bundesbahnen keinen Einfluß; die Druckereien tragen vielmehr die Gefahr der Lagerhaltung und müssen die Auflage so bemessen, daß sie Bestellungen der Bundesbahndienststellen rasch ausführen können und außerdem über einen gewissen Vorrat verfügen.

Nur wenn eine Drucksorte außer Kraft gesetzt wird (siehe Punkt 7), müssen die Bundesbahnen der Druckerei von dem bei ihr erliegenden Vorrat $\frac{1}{4}$ des durchschnittlichen Jahresbedarfes bezahlen.

Allmonatlich legen die Druckereien Rechnung über die gelieferten Drucksorten, und zwar jenen Bundesbahndirektionen, deren Außendienststellen oder Zentralsdienst die Drucksorten erhalten haben. Die Bundesbahndirektionen bezahlen diese Rechnungen selbst. Ein gleicher Vorgang wird bei den der Generaldirektion gelieferten Drucksorten eingehalten.

Am Schlusse jedes Jahres findet die endgültige Abrechnung über alle den Österreichischen Bundesbahnen gelieferten Drucksorten zwischen Druckereien und Generaldirektion statt, bei der sowohl die Größe des Umsatzes in jeder einzelnen Drucksorte als auch der Gesamtbetrag, der an die Druckereien für Druckarbeiten nach dem Tarife auszubezahlen ist, eine Änderung jenes Betrages ergeben kann, der bei den allmonatlichen Abrechnungen mit den Druckereien flüssig gemacht wurde.

Die Preise des Tarifes gelten nämlich für einen Bedarf an jeder einzelnen Drucksorte von 5000 Bogen im Vierteljahr. Ist nun die tatsächliche Abnahme der abzurechnenden Drucksorten größer oder kleiner, so werden bestimmte Ab- oder Zuschläge zu den Normalpreisen vorgenommen.

Außerdem wurden die Druckereien verpflichtet, für den Fall, als die Rechnungen für Druckarbeiten im Vertragsjahre einen größeren Betrag ausmachen als die doppelten Umsätze des zweiten Halbjahres 1924, Abschläge vom Rechnungsbetrage zu gewähren, die in Prozenten des Mehrumsatzes ausgedrückt sind und mit der Größe des Mehrumsatzes steigen. Der Ausgleich nach diesen Bestimmungen wird durch Rückvergütungen der Druckereien an die Generaldirektion oder — dies ist der seltenere Fall — durch Nachzahlungen dieser letzteren vollzogen.

5. Vorratsstellen.

Vorratsstelle für die gewöhnlichen Drucksorten ist nicht die Bundesbahndirektion, sondern die lagerhaltende private Druckerei, für die streng verrechenbaren Fahr- und Frachtbegünstigungs-Drucksorten hingegen die Wirtschaftsstelle der Bundesbahndirektionen und die Generaldirektion, für die übrigen strengverrechenbaren Drucksorten die Fahrkartenerzeugung der Österreichischen Bundesbahnen, für die verkäuflichen Drucksorten die Wirtschaftsstelle der Bundesbahndirektionen.

6. Anforderung und Belieferung.

Anforderung wird das an die Vorratsstelle gerichtete Verlangen genannt, von ihren Drucksortenvorräten eine bestimmte Menge abzugeben. Anforderungen von gewöhnlichen Drucksorten und strengverrechenbaren Fahr- und Frachtbegünstigungsdrucksorten durch die Dienststellen müssen, bevor sie an die Vorratsstelle gesendet werden, von der hierzu berechtigten Stelle der Bundesbahndirektion (gewöhnlich die zuständige Fachabteilung) angewiesen werden. Die Druckerei ist verpflichtet, die angewiesenen Drucksorten der Dienststelle, die sie angefordert hat, binnen 14 Tagen zuzusenden, und zwar unmittelbar, also den Außendienststellen ohne Vermittlung der Bundesbahndirektion. Die Dienststelle bestätigt den Empfang. Die Empfangsbestäti-

gungen bilden die Grundlage für die Abrechnung der Drucksorten mit den Bundesbahndirektionen.

Für die Dienststellen sind $\frac{1}{4}$ jährige Abfaßzeiten festgesetzt, die auf verschiedene Monate aufgeteilt sind, um eine gleichmäßige Verteilung der Arbeit im Vorratslager zu erzielen. Vorräte der Dienststellen dürfen höchstens einen $\frac{1}{4}$ jährigen Bedarf umfassen.

7. Außerkraftsetzung von Drucksorten.

Lagerdrucksorten, die außer Kraft gesetzt werden, müssen nach der Anordnung der Generaldirektion entweder sofort weiter verwendet werden, bis die im Drucksortenlager vorhandenen Vorräte aufgebraucht sind, oder es wird ihre Abstandsbringung (Kassierung) angeordnet. Unter den zu kassierenden Drucksorten werden jene ausgewählt und für eigenen Dienstgebrauch zurückgehalten, welche für Packzettel oder als einseitig bedrucktes Schreibpapier geeignet sind. Der Rest wird an das Materialmagazin abgeführt und dort als Papier verkauft.

Die Vorbedingungen für eine ordentliche Drucksortengebarung sind nunmehr geschaffen. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, auch die Bundesbahndirektionen und die Außendienststellen ihre Pflicht zu tun, um die aufgestellten Regeln mit Verständnis und Überlegung anzuwenden. Sie müssen nunmehr ihre Drucksortenvorräte nach dem neuen Plan ordnen, nochmals prüfen, ob alle außer Kraft gesetzten Drucksorten, die nicht mehr verwendbar sind, abgeliefert wurden, ob von den geltenden Drucksorten tatsächlich nur Vorräte für ein Vierteljahr vorhanden sind, und ernstlich bestrebt sein, jede Drucksortenverschwendung zu vermeiden. Dazu gehört vor allem, daß Drucksorten nicht für andere Zwecke verwendet werden als jene, zu denen sie bestimmt sind. Sache der Generaldirektion wird es sein, die Erfahrungen der Bundesbahndirektionen und der Außendienststellen über den zweckmäßigsten Aufbau der Drucksortenvorräte stärker auszunutzen, als dies bisher der Fall war.

Eine Frage, deren Beantwortung bisher noch nicht glücklich ist, ist die, ob die Eisenbahnverwaltungen ihren Bediensteten Prämien für sparsamen Drucksortenverbrauch gewähren sollen. Jedem, der die außerordentlichen Schwierigkeiten kennt, für Prämien irgendeiner Art eine brauchbare und wirklich gerechte Unterlage zu finden, wird begreiflich scheinen, daß — unseres Wissens — bisher keine Verwaltung solche Prämien gewährt hat. Die Aufgabe, den wirklichen Bedarf jeder einzelnen Dienststelle an jeder einzelnen Drucksorte zu ermitteln, ist nahezu unlösbar. Auch die Entscheidung, ob die Prämie dem unmittelbaren Verbrauch oder dem Verwahrer der Drucksortenvorräte zuzufallen hat, ist nicht ohne weiteres zu treffen. Man müßte sich daher falls darauf beschränken, nur Prämien für geringen Verbrauch jener Drucksorten zu gewähren, an denen großer Bedarf besteht, so daß die Herabminderung ihres Verbrauches erhebliche Ersparnisse bedeuten würde. (Bei den Österreichischen Bundesbahnen gehören hierzu vor allem die teuren Eilgut- und Fahrkarten, von denen sie in mittleren Geschäftsjahren um 1½ Millionen Stück, sowie die Aviso- und Bezugsscheine, denen sie in der gleichen Zeit ungefähr 800 000 Stück verbrauchen.) Es wäre anregend, zu erfahren, wie andere Eisenbahnverwaltungen über diese schwierige Frage denken.

Allgemeines.

— Eine fahrbare Zahlstelle. Über ein eigenartiges Fahrzeug der früheren Großen Süd- und Westbahn von Irland berichtet die Zeitschrift „The Locomotive“. Es bestand ursprünglich aus einer kleinen, $2\frac{1}{2}$ gekuppelten Lokomotive namens „Sprite“ mit einem angebauten, auf einem zweiachsigen Drehgestell ruhenden Wagenteil, und wurde in dieser Gestalt im Januar 1873 in Dienst gestellt. Der Wagen war bestimmt, als fahrbare Zahlstelle zu dienen, von der aus die Löhne an das auf den verschiedenen Stationen bedienstete Personal gezahlt wurden. Im Jahre 1889 wurde das Fahrzeug einem Umbau unterzogen. Die durch-

laufenden Rahmenplatten wurden zerschnitten und die Maschine mit einer Laufachse unter dem Führerstand versehen. Der Wagenteil wurde verlängert und erhielt zwei Achsen mit Radstand. Die Gesamtlänge von Lokomotive und Wagen betrug 12,82 m, das Gesamtgewicht beider Fahrzeuge 29,2 t. Der Gang zum Wagenteil erfolgt an der Rückwand von einer Plattform aus, die Eingangstür ist mit einem Schalter versehen, dessen Fenster die Angestellten den Lohn in Empfang nehmen. Die beiden Fahrzeuge, deren Erscheinen wohl überall begrüßt worden ist, befinden sich heute noch im Dienst. Sie hatten bis Mitte Februar d. J. insgesamt 1 221 257 engl. Meilen (1 965 405 km) zurückgelegt.

Die Wasserwege in und der nördliche Wasserweg nach Sibirien.

Das große Ländergebiet des russischen Staates, das unter dem Namen Sibirien zusammengefaßt wird, hat einen Umfang von 17 020 qkm. auf dem z. Z. 10 949 000 Einwohner angesiedelt. Sieht man sich die Karte an, so entdeckt der Beschauer, daß das gewaltige Ländergebiet für seine wirtschaftliche Entwicklung nur über einen einzigen Schienenweg, die sog. sibirische Eisenbahn verfügt. Diese Bahn durchzieht, genügend bekannt, allerdings Sibirien von Westen nach Osten, d. h. von Tscheljabinsk-Chabarowsk in einer ununterbrochenen Linie auf rd. 6400 km. Aber was will das sagen! Man erinnert sich, daß im europäischen Rußland das Gebiet nicht mehr als rd. 20 km zu jeder Seite der Bahn reicht, so müßte schon der Maßstab der Eisenbahnkarte ein großer sein, sollte man den Einflußbereich der Eisenbahn, wie sich dargestellt, erkennen können. Aber selbst wenn man den Kulturstand des Landes in Rechnung stellt und berücksichtigt, daß Zeit und Arbeitsleistung von Mann und Roß hier sehr viel geringeren Wert repräsentieren als im europäischen Rußland und man jene 20 km um das 5fache, ja um das 10fache vergrößern wollte, so wäre immer noch die Anbaufläche, mit der Gunst teilhaft wird, einen leistungsfähigen Verkehr zur Verfügung, wenigstens in erreichbarer Nähe zu den Verhältnismäßig sehr klein. Es sind daher auch die Mengen (Handelsgut), die auf der sibirischen Bahn (Tscheljabinsk-Chabarowsk) zur Beförderung gelangen, nicht in dieser Beziehung teils der Betriebsbericht für Wirtschaftsjahr 1923/24¹⁾ mit, daß auf der vorbestimmten Strecke der sibirischen Bahn überhaupt betrieht worden sind: 4 821 000 t und hiervon auf den Stationen der Bahn 3 170 000 t abgefertigt wurden. Und also nicht sehr belangreiche Mengen. Es kann hierher Maßgabe derselben Quelle noch angeführt werden, daß Getreide aller Art überhaupt bewegt wurden 938 000 t und hiervon auf den Versand der eigenen Stationen 572 000 t. Neben Getreide kann Holz als ein Produkt angeführt werden, das in der Entwicklung der Wirtschaft eine große Rolle zu spielen berufen ist. Da finden wir:

	überhaupt bewegt:	von den eigenen Stationen versandt:
z. bearbeitetes	483 000 t	406 000 t
weiter führt der Bericht auf:		

unkohle	1 622 000 t	1 176 000 t
thia	72 000 t	9 000 t
eisen	30 000 t	13 000 t
lvieh	9 000 t	8 000 t
sch	38 000 t	26 000 t
sonstigen Güter	1 127 000 t	546 000 t

den überhaupt bewegten Gütermengen entfielen auf den:	
Lokalverkehr	1 934 000 t
Ausfuhrverkehr	1 236 000 t
Einfuhrverkehr	819 000 t
Durchgangsverkehr	832 000 t

Ungleich der Personenverkehr für die Frage, die hier einzeln besprochen werden soll, nämlich die Güterbewegung auf Wasserwegen in und nach Sibirien, wenig Bedeutung hat. Es darf doch nicht übersehen werden, daß der Personenverkehr Sibirien, als Durchgangsland zum Fernen Osten, nach Japan, China und daher im besonderen für die sibirische Bahn, eine große Bedeutung hat. Aus diesem Grunde und aus wirtschaftliche Bild zu vervollständigen, sei angeführt, im Wirtschaftsjahr 1923/24 überhaupt 5 002 000 Personen transportiert worden sind und daß hiervon 4 263 000 Personen auf den eigenen Stationen die Reise angetreten haben. Von diesen entfallen nun auf den:

Lokalverkehr	2 253 000
Vorortverkehr	1 152 000
direkten Verkehr	458 000

Reisebewegung ist also nicht sehr groß, allerdings ist die Besiedelung noch recht spärlich.

Das Bild von der wirtschaftlichen Verkehrsentwicklung, das sich dem Beobachter darbietet, soweit es die einzige Bahn bisher vermittelt hat. Man kommt unwillkürlich zu dem Schluß, daß diese Entwicklung recht spärlich ist. Nun ist klar, daß auf den Verkehrswegen nur das weitergeschafft werden kann, was ihnen zugeführt wird, d. h. die Überschüsse

der Landesproduktion. So ergibt sich, da die Leistungsfähigkeit der sibirischen Bahn noch lange nicht voll ausgenutzt ist, daß die Land- und Forstwirtschaft, ebenso wie die noch recht spärlich vertretene Industrie in ihrer Entwicklung nicht durch die mangelnde Leistungsfähigkeit der vorhandenen Eisenbahn behindert wird, als vielmehr umgekehrt, daß die Eisenbahn ihre Leistungsfähigkeit nicht voll zu entwickeln vermag, weil die Produktion ihr nicht die notwendigen Transportobjekte zur Verfügung stellt.

Nun ist ja allerdings das Produktionsgebiet, dessen Überschüsse oder dessen Bedarf die Dienste der Eisenbahn in Anspruch nehmen, verhältnismäßig nicht sehr ausgedehnt, obgleich es immerhin noch groß genug ist, um das Vielfache von dem zu erzeugen, was gegenwärtig hervorgebracht oder gebraucht wird. Diese Verhältnisse würden sich für die sibirische Bahn wesentlich ändern, sobald Zufuhrbahnen ihr gegenwärtiges Zufuhrgebiet zu erweitern vermöchten. Das sind aber Aufgaben, die in der Zukunft sicher eine geeignete Lösung finden werden, sobald weiter abgelegene Produktionsgebiete nach einer Absatzmöglichkeit verlangen werden. Bäte nun die sibirische Eisenbahn die einzige Beförderungsmöglichkeit, dann wäre es allerdings schlimm um das riesige Ländergebiet bestellt, das etwa 20mal so groß als das ganze Deutsche Reich ist. Aber da hat die Natur doch in einem sehr umfangreichen Maß für Abhilfe gesorgt, indem sie große, wasserreiche Flußläufe dem Lande gegeben hat, die, bis auf den Amurstrom, von Süden nach Norden fließen, so der Ob, der Jenissei, die Lena. Zunächst kommt die Lena für den Verkehr nach Übersee nicht in Betracht, weil die Mündung des Stromes z. Z. nicht von der Schifffahrt aufgesucht wird. Aber selbst für den lokalen Handelsverkehr schaltet sie offenbar aus, denn die amtlich bekanntgegebenen Materialien zur Statistik der Verkehrsanstalten, Ausgabe 34, Binnengewässer im Jahre 1923²⁾, erwähnen sie nicht. Somit kommen für den Handelsverkehr z. Z. im wesentlichen nur der Ob mit seinen Nebenflüssen, der Jenissei und die Angara mit dem Baikalsee in Frage.

Der „Bote der Verkehrsanstalten“ gibt nun an, daß diese Wasserwege zusammen eine nutzbare Länge von 36 000 km haben, von denen 14 725 km während der ganzen Navigationsperiode, 8866 km zur Zeit des regelmäßig wiederkehrenden Hochwassers benutzt werden können, und endlich 12 697 km der Flößerei dienen. Von diesen gewaltigen Wasserwegen entfallen die größten Teilstrecken auf die beiden großen Ströme der westlichen Hälfte Sibiriens: den Ob und Jenissei. Die Längenausdehnung dieser beiden Ströme wird in den russischen Quellen sehr verschieden angegeben. M. Samenhof, Der nördliche Zuweg und die karischen Expeditionen, führt an, daß der Ob eine Strecke von über 3500 Werst (3834 km) und mit seinem größten Nebenfluß — dem Irtysch — 3400 Werst (= 3627 km) schiffbare Länge habe. Das gesamte Flußnetz des Ob repräsentiert eine schiffbare Länge von 15 800 Werst (= 16 900 km). Der Flößerei dienstbar sind 16 800 Werst (= 17 925 km).

Für den Jenissei gibt die bezeichnete Quelle an, daß der Strom mit seinen Nebenflüssen eine schiffbare Länge von 6700 Werst (= 7148 km) entwickelt.

Nun laufen ja die beiden Ströme parallel dem Eismeere zu. Dadurch sind die Stromgebiete voneinander getrennt, ein Güterausgleich untereinander könnte also zunächst nicht stattfinden. Um diesem Mangel abzuweichen, ist dann gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein verhältnismäßig kurzer Kanal von 7,25 Werst (= 7,74 km) Länge erbaut worden, der eine Verbindung zwischen dem Kaßfluß und dem Bolschoje-Osero (großen See) herstellt. Durch das Vorhandensein dieses kleinen Kanals wird es nun ermöglicht, eine befahrbare Wasserstraße dem Verkehr zur Verfügung zu stellen, die eine Verbindung schafft vom Baikalsee mit Benutzung der Angara-Tunguska-Jenissei-Kass-Bolschoje-Osero-Jassewaja-Lomawataja-Osernaja-Ket zum Ob bei der Stadt Narym. 2800 Werst (= 2988 km) ist diese Wasserstraße lang. Somit ist es möglich, sofern der Kanal noch befahrbar ist, den europäischen Markt auf dem Wasserwege zu erreichen.

Im Vergleich zur Ausdehnung der sibirischen Eisenbahn repräsentieren die Wasserwege immerhin ein Mehrfaches und geben damit dem Lande außerordentlich wertvolle Möglichkeiten für den Absatz der Erzeugnisse. Allerdings klagen diejenigen, die auf die Benutzung dieser Verkehrswege angewiesen sind, lebhaft über ihren Zustand, der namentlich im Vergleich zur Vorkriegszeit mancherlei zu wünschen übrig läßt. Es muß aber gleich hinzugefügt werden, daß die Sowjetregierung hier zu bessern bemüht ist. So lesen wir,

Material zur Statistik der Verkehrsanstalten, Ausgabe 36, 1926. (Materialy po statistike putei ssoobschtschenija, k 36).

²⁾ Materialy po statistike putei ssoobschtschenija, wypusk 34, wnutrennije wodnyje puti w 1923 gody, Teil II.

daß im Jahre 1925 aus dem Obfluß und seinen Nebenflüssen 750 000 cbm Boden ausgebaggert worden sind. Ebenso sind die Zeichen für die Benutzung des Fahrwassers nicht nur erneuert, sondern teilweise sogar vermehrt worden. So waren 1913 überhaupt 8314 Werst mit Zeichen ausgerüstet, 1925 schon 10 966, von diesen waren 1913 überhaupt 8263 Zeichen beleuchtet, 1925 schon 8574. Daraus geht nun allerdings hervor, daß nur ein Teil, und zwar der weitaus kleinere Teil der schiffbaren Wasserläufe hier mit Schiffszeichen versehen ist. Aber man darf bei Beurteilung der Bedeutung dieser Maßnahmen nicht übersehen, daß in erster Reihe der Obstrom und seine Nebenflüsse, namentlich der gewaltige Irtysh, berücksichtigt sein werden, weil sich auf ihnen der größte Verkehr abwickelt, wie später gezeigt werden soll.

Nach der amtlichen Feststellung standen der Schifffahrt auf den sibirischen Flüssen 1922/23 — ohne Amurgebiet — zur Verfügung:

285 Dampfer mit 60 104 indizierten Pferdekraften, die Angabe der Ladefähigkeit fehlt, und 477 Schiffe mit einer Ladefähigkeit von 20 693 000 Pud (= 338 950 t).

Von diesen Schiffen standen im besonderen dem Personenverkehr 38 Dampfer zur Verfügung, und zwar:

a) aus dem Flußgebiet	Pers.- u. Güter-Verkehr	machten Reisen	davon beladen	b) Schlepp-Dampfer mit Person-Beförd.	machten Reisen	davon beladen
Irtysh	10	362	342	2	58	56
Tobol u. Tura . .	3	119	119	3	46	44
Ob	8	364	362	1	54	54
Angara-Baikalsee, Jenissei	3)	—	—	11	326	324

Mit Hilfe dieser Flotte sind in der Schiffsfahrtsperiode 1922 und 1923 befördert: 1922 überhaupt 228 460 Personen, 1923 332 839

	Ge-treide	Salz	Fische	Minera-lisches Baumaterial	Stein-kohlen	Eisen, Stahl, Gußeisen	Holz aller Art	Naphtha	and. Gü.
Überhaupt Taus. Pud	3585	1415	240	142	1843	165	42 337	502	1
davon Ob und Irtysh	1430	1337	173	106	1055	63	32 831	472	3
„ Jenissei	2040	72	47	13	651	58	7 394	29	1
„ Angara und Baikalsee	115	6	20	23	137	39	2 112	1	1

Personen, davon im Vorortverkehr 47 641, sonst 285 198; jeder Reisende hat durchschnittlich zurückgelegt: im Vorortverkehr 8 Werst, sonst 322 Werst. Die Reisenden führten an Gepäck 79 226 Pud (= 1297 t) mit sich.

3) In dem amtlichen Bericht: materialy po statistike putei ssoobschtschenija vypusk 33, vnutrennije wodnyie puti w. 1923 godu, tschast I (Material zur Statistik der Verkehrsanstalten. Innere Wasserwege 1923, T. I) Seite L ist im textlichen Teile ausgeführt, daß im Rayon des Jenissei und Tobol-Tura 11 Dampfer den Schlepperdienst leisten, wobei diese Schleppdampfer auch Personen befördern, während auf Seite LVII angegeben wird, daß im Rayon Tobol-Tura 6 und im Jenissei-rayon 4 solcher Dampfer den Verkehr vermitteln.

Was nun den Güterverkehr angeht, so sind in den beiden Schiffsfahrtsperioden 1922 und 1923 überhaupt und im Vergleich mit 1913 zur Beförderung gelangt: 1913: 107 836 000 Pud (1 766 352 t), 1922: 48 751 000 Pud (798 531 t), 1923: 57 957 000 Pud (949 335 t); davon wurden in Dampfschiffen 5 986 000 Pud (98 049 t), auf anderen Schiffen und in Flößen 51 971 000 Pud (851 284 t) bewegt.

Aus dieser kurz zusammengefaßten Übersicht geht deutlich hervor, wie der Krieg die Güterbewegung auch in diesem Teil Sibiriens arg beeinflusst hat, denn nur 55,9 % der im Jahre 1923 bewegten Gütermengen gelangten 1923 noch zur Beförderung. Allerdings läßt sich auch erkennen, daß der Güterverkehr in aufsteigender Richtung bewegt, aber wie langsam.

Jene rd. 6 Mill. Pud mit Dampfschiffen bewegten Gütern verteilen sich wie folgt auf die einzelnen beförderten Güter, und zwar entfielen auf Getreide 51 %, Salz 6 %, Fische 3 %, endlich auf alle übrigen Güter 40 %.

Von den nicht mit Dampfer ver-ladenen 51 971 000 Pud (851 284 t) entfallen:

a) auf trockene Güter 9 179 000 „ (150 311 t)
b) auf Naphtha 455 000 „ (7 416 t)
c) auf Holz aller Art 42 337 000 „ (693 311 t)
von denen wiederum auf Flößen 25 069 000 „ (410 611 t)

entfallen, so daß auf die Fortbewegung im Schleppverkehr 26 766 000 Pud (438 426 t) kommen. Von diesen Gütergattungen hat jedes Pud der zu

a) genannten Güter durchschnittlich 744 Werst zurückgelegt, b) „ „ „ 637 „ „ „
c) „ „ „ „ 451 „ „ „

wobei noch besonders hervorgehoben werden kann, daß die Flößerei auf durchschnittlich 191 Werst stattfand.

Die gesamte Beförderungsmenge von 51 971 000 Pud (851 284 t) verteilt sich auf die Gütergattungen und die Flußgebiete wie folgt:

Ein flüchtiger Blick auf die vorstehenden wenigen Zahlenreihen lehrt ohne weiteres, eine wie große Bedeutung für den Gütertransport auf den Wasserwegen des westlichen Sibiriens der Flußlauf des Ob und Irtysh hat, denn 73,6 % aller Güter sind auf ihm bewegt worden, während dem Jenissei 21,2 % und der Angara mit dem Baikalsee 4,9 % zufielen. Dabei ist ganz besonders darauf hinzuweisen, daß das Jahr 1923, für das augenblicklich nur das Zahlenmaterial zur Verfügung steht, ganz nur eine Ausfuhr von 1449 Pud (23,5 t) aufweist, handelt es sich bei den vorstehenden Zahlen also nur um die Deckung des örtlichen Bedarfs. Aus welcher Veranlassung eine Ausfuhr auf dem Wege über das Karische Meer 1923 gänzlich versagt hat, ist leider nicht bekannt. Die Ausfuhr hat sich wie folgt entwickelt:

	Flachs, Hanf	Roh-leder	Rauch-waren	Fe-dern	Holz	Borsten und Roßhaar	Wolle	Butter	Graphit	As-best	Arznei-stoffe	Öl-kuchen	Ver-schiedenes	and. Gü.
1914	3 635	2 093	—	50	130 031	—	—	1220	2000	—	—	—	5840	1
1922	24 226	263 080	2718	1383	—	18 691	18 712	—	—	22 939	1407	—	3207	3
1923	—	—	—	—	—	—	1 079	—	20	—	—	—	350	1
1924	57 183	12 013	—	—	—	8 928	18 779	3407	—	—	—	25 359	2822	2

Eingeführt sind:

	Tee	Kolonial-waren	Metalle	Metallwaren und Maschinen	Chemi-kalien	Steinkohle	Medi-kamente	Gerbstoff	Ver-schiedenes	Insgesamt
1914	—	140	3 007	474	110	35 746	—	—	156 865	19
1922	25 946	8 508	84 410	287 211	9 116	—	18 499	52 228	6 058	49
1923	29 508	11 746	—	10 741	—	—	—	—	13 676	6
1924	82 382	69 626	43 737	32 659	43 737	—	1 186	1 186	1 186	39

alt man sich auf der einen Seite das riesengroße Gebiet Westsibirien — mit seinen schier unerschöpflichen Reichtümern an Holz, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wie Flachs, Getreide, Butter, ferner an Rauchwaren, Mineralien usw., auf der andern Seite den spärlichen Import gegenüber, so kommt man unwillkürlich dazu, nach dem Hindernis zu suchen, das sich einer lebhafteren Entwicklung des Warenverkehrs über das Karische Meer in den Weg stellt. n, daß das Land mit dem, was es zur Zeit ausstrahlt, auch nur einen irgend nennenswerten Teil des zugewandten oder Gewonnenen zur Ausfuhr bereit stellt, kann ja doch gar nicht die Rede sein. Ebenso liegt es dem Import. Es ist ganz selbstverständlich, daß der Verkehr auf dem Wasserwege in der Regel am billigsten ist. In könnte die Vermutung auftreten, daß die Wasserwege in Sibirien durch Eis für lange Zeit der Schifffahrt unzugänglich sind. Allein auch das trifft nicht zu, denn nach den amtlichen Angaben ist im Jahre 1923 „offen Wasser“ verzeichnet:

von der Ob	vom 24. April bis zum 22. November
„ Irtysh	8. April „ 25. „
„ Jenissei	4. Mai „ 22. „
„ Angara	31. März „ 27. „

Es ist für den größeren Teil des Jahres Eis kein Hindernis für die Schifffahrt, wenigstens soweit die Flüsse in Frage kommen. Damit sind wir bei dem letzten Teil des Weges, der die Verbindung zwischen Europa und Sibirien darstellt, dem Karischen Meer, angelangt. In der Tat haftet diesem Teil des großen Wasserweges Baikalsee-Europa das Odium an, das Hindernis für die Entwicklung des Verkehrs zu sein. Die Bemühungen, dieses Hindernis, die das Karische Meer der Schifffahrt entgegenzusetzen, zu überwinden, sind nicht sehr alt. Nachweisbar ist der Anfang des 19. Jahrhunderts der Versuch gemacht, zum Teil mit Glück, das Karische Meer zu passieren. Aber erst seit Beginn der 20. Jahre sind genauere Aufzeichnungen über das Ergebnis dieser Versuche vor, als der englische Kapitän Wiggins und 1877 der deutsche Kapitän Dahlmann die Fahrt durch das Karische Meer versuchten. Seit jener Zeit sind Versuche, unterstützt durch wissenschaftliche Forschung, nie unterbrochen und haben schließlich den Nachweis erbracht, daß

die Fahrt durchaus möglich ist, allerdings nur im Verlauf zweier Monate, etwa vom 10. August. Als sehr wichtig kann darauf hingewiesen werden, daß nunmehr auch festgestellt ist, daß „Gletscher und sog. Eisberge im Karischen Meere niemals beobachtet wurden“. Steht aber fest, daß „das Eis auf dem Karischen Meere lokal entsteht“, dann ergibt sich von selbst, daß örtliche, sorgsame Beobachtungen, verbunden mit neuzeitlichen Einrichtungen des Nachrichtendienstes, für die Schifffahrt die Gefahren, die bisher der Fahrt durch das Karische Meer drohten, auf ein so geringes Maß herabgedrückt werden können, daß das wesentlichste Hindernis, das gegen die Benutzung dieses Weges nach Sibirien sprach, als soweit herabgedrückt gelten kann, daß es diesen Charakter eingebüßt hat. Wenn das anerkannt werden kann, dann würde auch die Notwendigkeit entfallen, die Versicherungsbeträge so hoch zu halten. Aus einer Kostengegenüberstellung für die Beförderung gleichartiger Güter auf der Eisenbahn und dem Wasserwege geht hervor, daß die Versicherungsbeträge für die Schiffe und die Güter auf der Fahrt durch das Karische Meer die Beförderungskosten noch immer sehr schwer belasten, so daß auch hierdurch die Benutzung des Wasserweges erheblich beeinträchtigt wird.

Übersieht man alle diese Verhältnisse, so muß man, meine ich, zugeben, daß hier ein wichtiger Teil zukünftiger Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Europa und Sibirien zu suchen ist, denn Sibirien ist in der Lage, ungeahnt große Mengen Güter zu liefern, die ihrem sibirischen Marktpreise zufolge sehr wettbewerbsfähig am Weltmarkt auftreten könnten. Man denke da nur an die schier unerschöpflichen Waldbestände, an die möglichen Erträge der reichen Schwarz-Erde-Gebiete, den vielversprechenden Anbau von Flachs und Hanf, der schon 1924 eine nennenswerte Menge zur Ausfuhr geliefert hat, und an die damit verbundene Herstellung von Kraftfutter (Ölkuchen), an die Viehzucht und deren Erträge (Butter, Wolle) und was sonst noch an Massenartikeln das reiche Sibirien zu bieten vermag. Zukunftsaussichten, die hier in den Kreis der Betrachtungen gezogen, sind es ja, aber Zukunftsaussichten, die jederzeit, sobald das z. Z. noch bestehende Hindernis im Karischen Meere auf ein geringes Maß herabgedrückt wird, mit Hilfe des billigen Wasserweges Gegenwartsbedeutung gewinnen können.

Dr. Mertens.

Beschleunigte Auszahlung der Nachnahmen

Von Güter-Insp. Bertold Pechtold, Wetzlar.

Die raschere Auszahlung der Nachnahmen ist in letzter Zeit im Gegenstand einer eingehenden Prüfung geworden, nachdrücklich entsprechende Anregungen in dieser Zeitung (1916 S. 444, S. 372, 1920 S. 275, 590 u. 867, 1924 S. 274) sowie in der Verkehrszeitung Nr. 277 vom 26. 11. 1925 ergangen sind. Die Vorschläge verdichten sich im wesentlichen zu folgenden Problemen:

1. Abweichung an das österreichische Verfahren. Die Auszahlung der Nachnahmen an den Absender im Postscheckwege durch die Bestimmungsstation nach Einlösung des Frachtbriefes.

2. Verbesserung der seitherigen Form, insbesondere durch Änderung des Nachnahmebegleitscheinverfahrens.

3. Empfehlung sich, vom Standpunkt der Güterkasse zu diesen Maßnahmen Stellung zu nehmen, ohne der Entscheidung in anderer Weise vorzugreifen.

4. Beschleunigung der Nachnahmen durch die Bestimmungsstation.

I. Vorteile:

Die Auszahlung von Nachnahmen nicht eingelöster Sendungen zum Nachteil der Verwaltung wird vermieden.

Die Nachnahmebegleitscheine oder sonstige Mitteilungen an die Versandstation über die erfolgte Einzahlung erübrigen sich.

Die Buchführung auf der Versandstation (Nachnahmebuch, Nachnahmeausgabebuch, Nachnamelisten) wird vereinfacht. In der Auszahlung tritt eine Beschleunigung ein.

2. Nachteile:

Unmöglichkeit der summarischen Zahlung (Aufrechnung) der Nachnahmen der Bankstundungsnehmer und der Spediteure auf einfachen Kontoeintrag (zirka 90 % der Gesamtnachnahmen).

Umständliche Einzelzahlung durch die Bestimmungsstation an ständig wechselnde Nachnahmeempfänger (Absender). Hier entstehen erhöhte Portokosten, die den Nachnahmebegleitscheinen bei Rollgeldnachnahmen insbesondere, vielfach kaum zu ersparen sind. Die Versandstation hingegen kennt die Postscheckkonten der Kunden und kann infolgedessen durch Postschecküber-

weisung summarisch (für 1 oder mehrere Tage) zahlen. Sie ist im Gegensatz zu der Bestimmungsstation, die den Geldbedarf im voraus nicht genau abschätzen kann, ferner in der Lage, rechtzeitig ihr Postscheckkonto durch Vorschußanforderung aufzufüllen.

c) Erschwerung der Buchführung auf der Bestimmungsstation, die an Stelle der Versandstation, wenn auch in vereinfachter Form, Nachnahmeverrechnungsnachweise zur Kontrolle und zur Entlastung führen muß.

d) Dieses Verfahren wird, wegen der für Weiterabfertigungen und Barvorschüsse zur sofortigen Entlastung notwendigen Beibehaltung von Versandnachnahmen — wie auch richtig erkannt wurde — eine Trennung der Nachnahmen nach Barvorschüssen, die durch die Versandstation ausbezahlt werden, und Nachnahmen nach Eingang, die durch die Empfangsstation zur Auszahlung gelangen, zur Folge haben. Hierdurch wird Übersicht, Buchführung und Kontrolle erschwert.

II. Die Verbesserung der seitherigen Form.

Sie geschieht m. E. einfach und zweckmäßig in der Weise, daß der Kunde, der auf eine frühere als bestimmungsgemäße Auszahlung Wert legt, dem Frachtbrief, ohne Rücksicht auf die Höhe der Nachnahme, einen frankierten, mit seiner Adresse versehenen Nachnahmeavis beifügt (anklammert). Ein zweckmäßiger Vordruck im Postkartenformat, als dessen inhaltlicher Vordruck V. B. Nr., Versandstation und Nachnahmebetrag genügen, kann als verkäufliche Drucksache eingeführt werden. Die Rücksendung der Karte an den Absender wird nicht mehr Zeit beanspruchen als die unmittelbare Zahlung durch die Bestimmungsstation. Im übrigen bleibt das seitherige Verfahren am besten bestehen, mithin auch die Ausstellung der Nachnahmebegleitscheine bei Sendungen über 300 M durch die Versandstation. Diese hochwertigen Sendungen laufen dann unter einer doppelten Kontrolle, die den viel gerügten Mißstand der verspäteten Nachnahmeauszahlung infolge Verlust oder verzögerter Erledigung der Nachnahmebegleitscheine behebt, ohne den Reichsbahndienststellen eine Mehrarbeit zu verursachen.

Um weiteren Interessentenkreisen entgegenzukommen, können den Bankstundungsnehmern die Nachnahmen (zirka 90 %) in kürzeren Fristen ohne Bedenken gezahlt werden, beispielsweise

durch Anrechnung der Nachnahmen vom 1. bis 10. eines Monats bei der Abrechnung am 15. Die Sicherheitshinterlegung und die Möglichkeit der sofortigen Kontobelastung bei etwa eintretender Sperrung der Nachnahmen beheben jegliche Schwierigkeiten.

Zusammenfassend ergibt sich, daß bei einer Auszahlung der Nachnahmen durch die Bestimmungsstation die erzielten Vor-

teile durch die Nachteile zum mindesten aufgehoben werden. Die Durchführung der unter II. behandelten Vorschläge ist dahingegen den Vorzug, daß keine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen der EVO erforderlich ist, keine grundlegende Abweichung von der seitherigen Form bedingt wird und daß der beabsichtigte Zweck in einer einfachen, sicheren und vorteilhaften Weise zur Verwirklichung gelangt.

Erweiterung des bargeldlosen Verkehrs bei den Betriebskrankenkassen der früheren Preussisch-Hessischen Eisenbahnen.

Von Kassenoberinspektor Biallas in Königsberg (Pr.).

Das „Gesetz, betr. Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. 6. 1883“, im Jahre 1892 als „Krankenversicherungsgesetz“ umbenannt und in der Folgezeit wenn auch nicht in seinen Grundzügen, so doch in wesentlichen Punkten wiederholt abgeändert, bezweckte u. a. dem Versicherten und zum Teil auch seinen Familienangehörigen in Krankheitsfällen mindestens 26 Wochen eine angemessene Unterstützung zu gewähren, die Zuwendung eines Sterbegeldes und die Unterstützung der Wöchnerinnen. Die zur Durchführung dieses Zieles erforderlichen Mittel werden durch Eintrittsgelder und fortlaufende Beiträge der Versicherungsnehmer sowie durch näher bestimmte Zuschüsse der Arbeitgeber aufgebracht. Das Gesetz strebt Versicherung auf Gegenseitigkeit an und läßt der Selbstverwaltung weiten Spielraum, hat aber, um die Durchführung der Versicherung restlos zu erreichen, Zwangskassen zugelassen. Zu diesen Zwangskassen gehören u. a. auch die Betriebskrankenkassen, die Unternehmer größerer Betriebe einzurichten haben. Auf Grund dieser Vorschriften haben die früheren Preussisch-Hessischen Eisenbahnen derartige Krankenkassen eingerichtet, die im Zeitpunkt der Verreichlichung die Bezeichnung „Betriebskrankenkasse für den Direktionsbezirk NN“ führten, deren Grenzen sich mit denen der Direktionsbezirke decken und die auch noch jetzt bestehen. Die Buch- und Kassenführung der Betriebskrankenkassen wird durch die Hauptkasse der Direktion besorgt, zur Zahlbarmachung der Leistungen werden die äußeren Dienststellen, Kassen und Ämter mitherangezogen; die zur Wahrnehmung der Rechnungsgeschäfte erforderlichen Arbeitskräfte, Arbeitsräume, Drucksachen usw. werden kostenlos dem Vorstände der Kasse zur Verfügung gestellt. Die in dieser Hinsicht für die einzelnen Stellen erlassenen und noch jetzt bestehenden Anweisungen stammen aus dem Jahre 1901. Wie nachstehend nur in einem Punkte auszuführen erlaubt sei, dürften sie im wirtschaftlichen Interesse Änderungsbedürftig sein.

Professoren, Kliniken, Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, Bandagisten, Zahnärzte, Dentisten usw. sowie sonstige Unternehmer übermitteln dem Kassenvorstande ihre Forderungen durch Rechnungen, wie sie im sonstigen privaten öffentlichen Leben gebräuchlich sind und die fast ausnahmslos die Bezeichnung eines Bankkontos oder des Postscheckkontos tragen, mithin den Willen bargeldloser Zahlung erkennen lassen. Nach rechnerischer Feststellung einer so eingegangenen Rechnung wird jedoch seitens des Vorstandes der Betriebskrankenkasse erst der für Eisenbahnzwecke vorgesehene Vordruck (Rechnung über Leistungen oder Lieferungen) nachträglich und sorgfältig ausgefüllt, ebenfalls mit rechnerischem Feststellungsvermerk versehen und daneben die für die Stations-(Haupt-)kasse erforderliche Zahlungsanweisung gesetzt, die Urrechnung mit dem Vordruck vereinigt, die jetzt fertiggestellte Rechnung in eine für die Hauptkasse bestimmte Zusammenstellung eingetragen, von dem Vorsitzenden unterschriftlich vollzogen und endlich an die Stationskasse gesandt. Erst die Stationskasse erledigt

die Rechnung bargeldlos, indem sie Überweisungsschecke, Kontoinhaber und Barschecke für Nichtkontisten fertigt, die den Banken oder dem Postscheckamt übersendet und die Erledigung der Rechnungen durch Beigabe des Lastschriftzettels oder, was die Regel ist, durch zwei Kassenbeamte bescheinigen läßt. In der Stationskasse stellen die außerordentlich zahlreichen Belege einen Teil des Kassenbestandes dar, müssen täglich genommen und schließlich alle vier Wochen zu dem festgesetzten Termin der Hauptkasse angerechnet werden. In der Hauptkasse werden die Belege sortiert, mit den von der Betriebskrankenkasse eingegangenen Zusammenstellungen vereinigt und wiederholt gebucht.

Alle diese Arbeiten schwinden, wenn für den Vorstand der Krankenkasse ein Postscheckkonto eingerichtet wird, wie es die Verkehrsämter bereits für längere Zeit für die Zahlbarmachung der zu erstattenden Forderungen usw. (oder die Kleiderkasse bei einer Privatbank) haben. Nach rechnerischer Feststellung der von Dritten eingegangenen Rechnungen kann alsdann bereits durch den Vorstand der Krankenkasse ein Scheck (bei mehreren Empfängern Sammelscheck) geschrieben, vom Postscheckkonto abgebucht, eine für die Rechnungslegung erforderliche Nachweisung eingetragen und dem Postscheckamt zugesandt werden; auf die Rechnungen genügt ein dieses Verfahren bestätigendes Merkmal, wie ihn jetzt die Stationskasse anbringen muß. Die Fertigstellung des amtlichen Vordruckes, die nochmalige rechnerische Feststellung dieses Vordruckes, die Ausgabeanweisung für die Stationskasse usw. werden überflüssig. Die Stationskassen und die Hauptkasse brauchen sich mit den Rechnungen überhaupt nicht mehr zu befassen. Für die Hauptkasse bleibt bei diesem Verfahren nur noch die Auffüllung des Postscheckkontos der Krankenkasse in Frage, was zur Zeit sogar die den Geldverkehr der Reichsbahn besorgende Deutsche Verkehrskreditbank geschehen könnte. Zeit, Papier und Arbeit würden bei diesem Verfahren gespart werden.

Für die Zahlung durch die Stationskasse und Verrechnung durch die Hauptkasse kämen demnach nur die Rechnungen in Betracht, die von den Mitgliedern selbst der Krankenkasse gereicht werden (bezahlte Brillen, Bäder usw.). Aber auch hier ist erwägenswert, ob diese Beträge nicht ebenfalls zweckmäßig durch Postscheck gezahlt werden könnten. Erstenfalls für die Mitglieder, die während des Tages tätig sind, ist es umständlich, wegen des geringen Betrages die Stationskasse während der Zahlstunden aufzusuchen, so daß gegen die Zahlung der Mindestgebühr von 16 Pf. kaum Einspruch zu erwarten steht, und zweitens spart die Verwaltung an Personal und Papier so viel, daß sie selbst die Gebühr übernehmen kann.

Ob und inwieweit sich der bargeldlose Verkehr auch bei der Abführung der einbehaltenen Beiträge ausweiten läßt, soll nicht erörtert werden, da, wie bereits angedeutet, diese Zahlungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern nur Anregung sein sollen.

dazu beitragen würden, die Arbeitslosigkeit noch weiter zu steigern, da die Haushaltspläne der Länder und Gemeinden dem schon festgelegt seien. Nach längerer Aussprache nahm der Reichseisenbahnrat die Überweisung der Vorlage an den Ausschuß an.

— Wirtschaftswünsche und Reichsbahnwirtschaft. Hiedurch sprach in der Hauptausschußsitzung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie am 19. Mai d. J. der Vizegeneraldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr. Dormmüller insbesondere auf die Rationalisierungsbestrebungen der Reichsbahn ein und führte aus, daß bereits in 2 Jahren der Gesundungsprozeß der Reichsbahn seinen stillen Fortgang nehme. Ihm seien auch die schmerzlichen Abbaumaßnahmen der Reichsbahn zuzuschreiben. Ein finanzieller Abbaueffekt sei durch diesen Abbau entgegen anderslautenden Nachrichten insofern erreicht worden, als jährlich eine Ersparnis von 760 Millionen M an Personalkosten erzielt sei.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Reichseisenbahnrat. Der neugewählte Reichseisenbahnrat trat am 19. Mai in Berlin zu seiner ersten Tagung zusammen. In den Ständigen Ausschuß wurden acht Vertreter von Industrie, Gewerbe, Handel, Verkehr und Schifffahrt, vier von Landwirtschaft und Forstwirtschaft und vier der Arbeitnehmer gewählt.

Der Reichseisenbahnrat beschäftigte sich u. a. mit einer Vorlage über Umgestaltung der Steintarife, durch die gewisse Mängel in der jetzigen Tarifgestaltung ausgeglichen werden sollen. Verschiedene Vertreter, u. a. der bayerische Ministerpräsident Dr. Held, führten aus, daß Tarifierhöhungen die im Gange befindlichen Straßenarbeiten ungünstig beeinflussen und

der Rationalisierung in der Verwaltung der Reichsbahn ist auch die selbständige Abrechnung der Direktionen. Es ist aber irrig, anzunehmen, daß die Direktionen im übrigen, ihre Einnahmen zu vergrößern, einen zu starken Druck auf die Wirtschaft ausüben. In der Industrie gilt es als verständlich, daß die Werkleiter die finanzielle Lage ihrer Betriebe ständig verfolgen und alljährlich eine Bilanz aufstellen. In den Direktionen der früheren Staatsbahnen war das nicht der Fall. Jetzt haben die Reichsbahndirektionen die Aufgabe, sich stets ein Bild davon zu machen, wie sie pekuniär dastehen. Überschlägliche Abrechnungen genügen dazu. Es werden laufend statistische Erhebungen angestellt. Der Vergleich der Jahresergebnisse derselben Direktion in verschiedenen Jahren wird die Fortentwicklung der finanziellen Einstellung der Direktion dartun. Auf die Dezentralisierung in der Verwaltung der Reichsbahn müssen sich auch die Wirtschaftskreise einstellen, die sie an die Reichsbahn richten, einstellen, die Überlastung zu vermeiden.

Die Beschaffungspolitik der Reichsbahn äußerte Dr. Dormmüller eingehend. Er berührte dabei die Veranschaffung von Fahrzeugen, die durch die Übersättigung an Material hervorgerufen ist. Jedoch wird dafür geltend gemacht, daß der wertvolle Stamm der Wagen- und Lokomotivfabriken nicht untergeht. Allein 7000 Lokomotiven und 10000 Wagen stehen heute ohne Beschäftigung herum, da die Verhältnisse für sie nicht vorhanden sind. Nachdem der durch den Krieg untergewirtschaftete Wagenpark einigermaßen wieder in Ordnung gebracht ist, wird auch der Arbeitsanfall in den Eisenwerkstätten ein geringerer. Es kommt noch dazu, daß eine eingehende Typisierung und Normalisierung der Lokomotiven durchgeführt ist, so daß statt früher 200 heute nur noch etwa 10 Typen vorhanden sind. Für jede Type wird künftig eine besondere Werkstätte zur Verfügung stehen. Der Erfolg der Rationalisierung der Werkstättenarbeit drückt sich darin aus, daß nur noch 1000 Lokomotivstände für die Reparatur gegen 4600 früher erforderlich sein werden. Für Güterwagen kommen nur 2000 gegen 7400 in Frage und schon heute sind nur 10000 Personen-Reparaturstände gegen 14000 früher nötig.

Ein weiteres wichtiges Beschaffungsgebiet, das in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat, sind die Schwellenkäufe. Dr. Dormmüller wies darauf hin, daß vor dem Kriege bis zu 70 % der Schwellen im Auslande gekauft werden mußten, und daß man im Jahre 1925 nur noch 50 % des Bedarfs im Ausland kaufte. Als im Winter des letzten Jahres die Bautätigkeit stockte und Holzbestellungen bei der Holzindustrie ausblieben, wurde die Reichsbahn, die ihren Bedarf vergeben hatte, das Angebot gestellt, die Holzvorräte, auf denen die Holzhändler ihren Betrieb aufbauten, abzunehmen. Man muß übrigens bei der Verteilung des Holzbedarfs der Reichsbahn berücksichtigen, daß nur 1 1/2 % des Lagerbestandes an Holz in Deutschland liegt.

Besonderes Interesse verdienen die Ausführungen Dormmüllers über die Tarifpolitik der Reichsbahn. Er wies darauf hin, daß der aus innerpolitischen und innerwirtschaftlichen Gründen entstandene Staffeltarif sich im Grunde bewährt habe, wenn auch die Nahentfernungen durch ihn belastet werden. Das beweist der ständig wachsende Anhängerkreis der Staffeltarife in Wirtschaftskreisen selbst. Es ist zuzugeben, manche Tarife einer Verbesserung bedürfen und deshalb liegen die Tarife einer Umarbeitung. Jede Tarifbildung muß aber als Unterlage eine Statistik haben, um zu erkennen, welche Ausfälle und welchen Einnahmewachstum ein neugebildeter Tarif für die Verwaltung und für die Wirtschaft bewirkt. Der Verkehr sich andere Wege gesucht hat, ist die alte Statistik nicht mehr brauchbar. Mit der ersten brauchbaren Verkehrstatistik des Jahres 1925 werden bereits jetzt neue Tarife gearbeitet. Die Prüfungsarbeit ist in vollem Gange, und die Reichsbahn hofft, in kurzer Zeit die beteiligten Wirtschaftskreise über die neuen Tarife zu hören. Es kann schon jetzt gesagt werden, daß eine neue Güterklassifikation durchgeführt und vielleicht auch eine Vermehrung der Klassen. Auch die Frachtsätze werden überprüft werden.

Dr. Dormmüller scharf angegriffenen Durchfuhrtarife verteidigte er überzeugend und wies überzeugend nach, daß sie die deutsche Wirtschaft nicht schädigen, sondern vielmehr geeignet sind, den Verkehr auf deutsche Schiffe zu leiten. Diese Tarife sind Kampf gegen das Ausland. Ein solcher Wettbewerb war vor dem Kriege durch Tarifverbände ausgeschaltet, da für diese Tarifverbände der Grundsatz galt, daß auf den wirklichen Beförderungsweg, also im allgemeinen auf den kürzeren Weg, diejenigen niedrigen Frachtsätze zu übernehmen seien, die der Wettbewerb über den kürzeren Weg erstellte. Es muß nun durch die Durchfuhrtarife erreicht werden, daß die Tarifverbände wieder gebildet werden.

Dr. Dormmüller betonte, daß die Reichsbahn alle Wettbewerbsbedingungen nachprüft auf ihren Einfluß auf die deutsche Wirtschaft. Im Zweifelsfall werden die betreffenden wirtschaftlichen Verbände gehört. Grundsätzlich wird kein Tarif beschlossen, der der ausländischen Wirtschaft einen Vorteil bringt,

den sie nicht schon durch die Möglichkeit der Umfahrung der deutschen Linien hätte. Sobald bei irgendeinem Tarif eine schädliche Wirkung für die deutsche Wirtschaft an Hand von Tatsachen im Einzelfall nachgewiesen werden kann, ist die Deutsche Reichsbahn bereit, diesen Tarif zu ändern.

Wenn man den Schwierigkeiten nachgeht, die sich zwischen den Interessen der Reichsbahn und der der Industrie stellen, so stößt man letzten Endes immer wieder auf die Reparationslasten und die damit im Zusammenhang stehende schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Deshalb muß man sich klar machen, welchen Einfluß die mit den Dawes-Bedingungen zusammenhängenden Belastungen der Reichsbahn auf die Tarifgestaltung haben. Einschließlich der Verkehrssteuer stellen sich die Dawes-Lasten im Jahre 1926 auf rund 840 Millionen M. Da die Reichsbahn mit einer Einnahme von 3,15 Milliarden rechnet, würde das 27 % ausmachen. Um diese 27 % könnten theoretisch also die Frachten erniedrigt werden, wenn die Dawes-Belastungen nicht beständen.

Die Ausführungen Dormmüllers fanden starken Beifall, besonders da der Wille der Reichsbahn zum Ausdruck kam, mit der deutschen Wirtschaft zusammen zu arbeiten.

— Über die Betriebsverhältnisse und Verkehrseinrichtungen der Reichsbahn ist dem Reichstag nunmehr ein Bericht über das letzte Kalendervierteljahr 1925 zugegangen. Der Bericht enthält zu gleicher Zeit einen vorläufigen Überblick über die Geschäftsergebnisse des gesamten Geschäftsjahres 1925, das den Zeitraum vom 1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1925, also 15 Monate umfaßt. In dem Bericht wird festgestellt, daß die Verkehrsleistungen im Jahre 1925 gegenüber dem Vorjahre eine fortschreitende Besserung zeigten. Bis in den Herbst hinein haben sich die Einnahmen günstig entwickelt. Die Verbesserungen der Zugverbindungen im Personenverkehr haben sich als wirtschaftlich erwiesen, besonders in den Sommermonaten. Im ganzen ist es gelungen, neben den laufenden Betriebsausgaben und den Aufwendungen für werbende Anlagen fristgemäß Zahlungen für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen zu leisten. Erhebliche Mittel wurden für die Wiederinstandsetzung der Rhein- und Ruhrbahnen aufgewendet. Etwaige Rückstellungen aus 1925 sollen zur Entlastung des Jahres 1926, das einen unbefriedigenden Anfang genommen habe, Verwendung finden. Die vorläufigen Einnahmen des Kalenderjahres 1925 werden in dem Bericht mit 4 690 865 000 M. angegeben. 1913 betrugen diese Einnahmen 3 506 730 000 M. und unter Berücksichtigung der seitdem veränderten Grenzen 3 057 700 000 M.

— Eisenbahnunglück beim Münchener Ostbahnhof. Über das Unglück, das sich am 24. Mai ereignete, wurde von der Eisenbahndirektion München am 25. d. M. um 4 Uhr morgens folgender amtlicher Bericht ausgegeben: Zug B 14 Rosenheim-München ist gestern (Pfingstmontag), abends um 10,30 Uhr, zwischen Berg am Leim und München-Ostbahnhof auf den in der Einfahrt begriffenen Nachzug Nr. 820 infolge Überfahrens des auf Halt stehenden Blocksignals aufgefahren. Bisher sind 24 Tote und viele Schwer- und Leichtverletzte festgestellt. Genaue Zahlen und Namen der Toten und Verletzten lassen sich erst nach Beendigung der Aufräumarbeiten angeben. Der Betrieb nach Rosenheim wird durch Umleitung der Züge aufrechterhalten. Nach den letzten Mitteilungen ist die Zahl der Verunglückten noch gestiegen.

— Eröffnung der Kreuzeckbahn. Am 28. Mai soll die Eröffnung der Kreuzeckbahn stattfinden, die die erste Drahtseilbahn zur Personenbeförderung in Bayern darstellt. Die Bahn ermöglicht die Beförderung von stündlich 250 Personen. Die Baukosten betrugen rund 1 000 000 M. Die Fahrtdauer von der Talstation am Rissler-See bei Garmisch bis zur Höhenstation beträgt 8—10 Minuten. Die Bahn soll hauptsächlich für Sportzwecke im Winter dienen.

— Der 46. Deutsche Spediteurtag hat am 17. Mai in Düsseldorf getagt. Es waren 155 Mitglieder mit 276 Stimmen anwesend. U. a. bildeten Gegenstand der Verhandlungen der Sammelladungsverkehr, die Export-Kreditversicherung, das Thema Eisenbahn und Spediteur sowie die Kraftverkehrsfrage.

Österreich.

— Der österreichische Durchgangsverkehr im Jahre 1925. Im Jahre 1925 hat die Durchfuhr von Gütern durch Österreich eine Steigerung erfahren. Sie betrug insgesamt 29,81 Millionen Meterzentner gegen 27,09 Millionen Meterzentner für 1924, erreichte aber nicht die Menge von 1923 (32,04 Millionen Meterzentner). An der Spitze der Herkunftsländer stand wie im Jahre 1924 Italien mit 8,4 Millionen Meterzentner (1924: 5,98 Millionen Meterzentner); dann folgen die Tschechoslowakei mit 7,52 Millionen Meterzentner (7,37), Deutschland mit 3,89 Millionen Meterzentner (2,64), Südslawien mit 3,74 Millionen Meterzentner (2,72)

Ungarn mit 2,89 Millionen Meterzentner (2,60), Polen mit 1,28 Millionen Meterzentner (683 930 Meterzentner), Rumänien mit 470 803 Meterzentner (674 734). Die Zunahme in der Durchfuhr italienischer Waren betrifft hauptsächlich Obst, Gemüse und Erze. Die Steigerung der deutschen Durchfuhr bezieht sich auf Kohlen, desgleichen die Steigerung der polnischen Durchfuhr. Bei der Durchfuhr südslawischer Erzeugnisse war der weit stärkere Übergang in Getreide maßgebend. Unter den Bestimmungsländern stand Deutschland mit 8,97 Millionen Meterzentner (6,23) an erster Stelle, dann folgen Italien mit 8,26 Millionen Meterzentner (5,97), die Tschechoslowakei mit 5,84 Millionen Meterzentner (6,98), die Schweiz mit 3,21 Millionen Meterzentner (4,22), Südslawien mit 1,45 Millionen Meterzentner (1,71), Ungarn mit 1,13 Millionen Meterzentner (1,19), Polen mit 473 191 Meterzentner (159 623). Die Steigerung des Wareneinfangs Deutschlands betrifft hauptsächlich Getreide und Obst. Die starke Zunahme der Durchfuhr nach Italien erklärt sich aus den verstärkten Bezügen an Kohlen und Holz. Die Tschechoslowakei hatte einen größeren Ausfall im Empfang von Getreide und Mineralien. Der Rückgang des Verkehrs nach der Schweiz ist aus der Ablenkung des Kohlenverkehrs zu erklären.

— **Erinnerungsfeier an die Eröffnung der Karawanken- und Wocheimer Bahn.** Es war eine schlichte, aber desto eindrucksvollere Feier, welche am 9. Mai die noch lebenden Mitarbeiter beim Bau der Linie Klagenfurt-Triest der neuen Alpenbahnen beim Salzburger Denkmal ihres Erbauers, des Dr.-Ing. Karl Wurmb, vereinte. Dem Rufe, die zwanzigjährige Wiederkehr des Tages der Eröffnung der neuen Alpenbahnen festlich zu begehen, waren die seinerzeit beim Bau tätigen Ingenieure freudig gefolgt und vielfach aus weiter Ferne, auch aus den Nationalstaaten herbeigeeilt, um die Bande alter Kameradschaft wieder aufleben zu lassen und in gemeinsamer Fahrt die Stätten ihres ehemaligen Wirkens zu bereisen. Vor dem Denkmal hielt Hofrat Ing. Max eine warm empfundene Gedächtnisrede. Er gedachte nicht nur der unvergeßlichen Führerschaft Wurmb und seines engeren Stabes von leitenden Mitarbeitern in der Bauverwaltung: Dr.-Ing. Millemoth, Ing. Zuffer und Ing. Hannack, der Bauleiter von Klagenfurt, Aibling, Görz und Triest, sondern auch jener Männer, die den Tod im Kampfe mit der Natur durch schlagende Wetter oder Lawinen als Helden der Arbeit gefunden hatten. Mit dem Wunsche, daß die Alpenbahnen in Hinkunft nur dem friedlichen Zusammenwirken der Völker dienen mögen und dem Ausdruck des treuen Gedenkens an die Dahingegangenen, vom leitenden Ingenieur bis zum letzten Häuer, legte der Redner den Kranz der Ingenieure der Alpenbahnen an den Stufen des Denkmals nieder. Im Zeichen Wurmb verließ auch der Begrüßungsabend in den Räumen des Hotels „Bristol“, wo Sektionschef a. D. Ing. Enderes den Kampf der Technik gegen Naturgewalten und die Kameradschaft pries. Der nächste Morgen vereinte die Ingenieure und ihre Familien zu einem Rundgang durch die Stadt Salzburg, die im hellsten Sonnenglanze den schönsten Rahmen zu einer Wiedersehensfeier bot, die allen Teilnehmern im Gedenken bleiben wird.

— **Seilschwebbahn von Ebensee auf den Feuerkogel.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr als Eisenbahnbehörde hat die Konzession zum Bau und Betrieb einer Seilschwebbahn von Ebensee auf den Feuerkogel im Höllengebirge erteilt.

— **Goldbilanz und Dividende der Staatseisenbahngesellschaft.** Bei der am 11. Mai in Wien stattgefundenen Verwaltungsratsitzung der Staatseisenbahngesellschaft wurde die Goldöffnungsbilanz für 1. Januar 1925 und der Rechnungsabschluß für 31. Dezember 1925 vorgelegt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 25 168 900 Schilling, die Kapitalsrücklage 14,9 Millionen. Die Zusammenlegung der Aktien soll in der Weise erfolgen, daß auf je zwei alte Aktien eine neue Aktie zu 50 Schilling Nennwert entfällt. Es wird eine Dividende von 3 Schilling, wie im Vorjahr, für eine alte, demnach von 6 Schilling für eine neue Aktie in Vorschlag gebracht.

— **Goldbilanz der Ersten Eisenbahnwagen-Leihgesellschaft in Wien.** Die Eigenmittel der Gesellschaft werden in ihrer Goldöffnungsbilanz mit 2,25 Mill. Schilling ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Aktienkapital 1,5 Mill., auf die Kapitalsrücklage und auf den Reservefonds je 375 000 Schilling. Der Nennbetrag der Aktien wird ohne Zusammenlegung von 10 000 Kr. auf 15 Schilling aufgestempelt. In der letzten Papierbilanz war das Aktienkapital mit einer Milliarde Kronen und die gesamten Reserven mit 582 Mill. Kronen ausgewiesen. Aus dem Reingewinn des Jahres 1925 mit 385 974 Schilling wird eine Dividende von 2 Schilling für die Aktie (gegen 1½ Schilling im Vorjahre) ausgeschüttet.

Übrige europäische Länder.

— **Herabsetzung der Frachtsätze aus der Tschechoslowakei nach Italien und Südslawien.** Auf Drängen mancher tschechoslowakischer Kreise werden die Regierungsstellen den Versuch unternommen, um bei den in Betracht kommenden Bahnverwaltungen eine Herabsetzung der Frachtsätze im Verkehre in Fiume und Sussak und ferner der Sätze für Eilgutsendungen im Verkehre nach Italien durchzusetzen.

— **Einführung von Akkumulatorenlokomotiven bei den tschechoslowakischen Staatsbahnen.** In den nächsten Tagen werden Versuche über die Leistung und die Schnelligkeit der neuen Akkumulatorenlokomotive vorgenommen, welche den leichteren Hilfsdienst auf den Prager Bahnhöfen bestimmt ist und von einer einheimischen Firma geliefert wurde. Der Vorteil dieser Lokomotive beruht darin, daß keine Oberleitung notwendig ist und namentlich in ihrer Eignung für die Arbeiten an der durchzuführenden Elektrisierung des Prager Eisenbahnnetzes für die Herstellung der Oberleitung, besonders in den grenzenden Tunneln, da die Lokomotive selbst ihren Antrieb und die Beleuchtung besorgt. Die Verwendung der Akkumulatorenlokomotive wird auch eine erhöhte Ökonomie mit der elektrischen Kraft bedeuten, da diese nach Mitternacht geladen wird, wodurch die Kraft des Elektrizitätswerkes, welches auch in der Nacht heizen und Strom liefern muß, zweckmäßig ausgenutzt wird. Sobald die Versuche beendet sind, werden die Fahrten auf den Prager Bahnhöfen aufgenommen werden können.

— **Rückgang der tschechoslowakischen Kohlenausfuhr um 56 bis 66 %.** Über die kritische Lage der Kohlenindustrie in der Tschechoslowakei geben die nachstehenden Zahlen ein anschauliches Bild. Die Steinkohlenförderung ist gegenüber dem Kriegsjahre 1913 um 19 %, die Ausfuhr um 50 % gesunken. An Braunkohlen wurden im Jahre 1925 um 10 % weniger gefördert, die Ausfuhr ging um 66 % zurück. An Arbeitern waren beschäftigt: im ersten Vierteljahr 1913 in Steinkohlenbergwerken 64 444, in Braunkohlenbergwerken 35 051; im selben Zeitabschnitt des Jahres 1925 dagegen 62 100 bzw. 39 236; im ersten Vierteljahr 1926 57 640 bzw. 38 003. Was den Absatz an Steinkohlen ins Ausland anbelangt, so ist in der Ausfuhr nach Österreich keine Änderung eingetreten. Im Verkehre nach Deutschland ist die Ausfuhr mindestens um zwei Drittel zurückgegangen. In Ungarn ist ein Rückgang von 60 % festgestellt. Bei der Ausfuhr von Braunkohle sind die Verhältnisse weit schlimmer. Im Verkehre nach Österreich ist die Ausfuhr gegenüber dem Kriegsjahre 1913 um mehr als ¼ zurückgegangen; im gleichen Maße ist die Ausfuhr nach Deutschland gesunken; ein wenig Zurückgehen ist mehr als wahrscheinlich. Der inländische Absatz hat sich etwas gebessert; er betrug im ersten Vierteljahr 1926 425 415 t bei der Steinkohle und 1 807 645 t bei der Braunkohle. Gegenüber dem gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres ist sie um 175 215 t zugenommen. Die Fördertätigkeit beschränkt sich gegenwärtig auf höchstens 4 Schichten in der Woche, ob die gewonnene Kohle noch zum Teil eingelagert wird. Mit Rücksicht auf die in nächster Zeit zu erwartenden Betriebseinsparungen ist auch für den inländischen Absatz mit einer Besserung nicht zu rechnen.

— **Ausbau der Linie Konstantza-Tekirgiol.** Die rumänische Hafenstadt Konstantza ist mit dem etwa 10 km weit nördlich abliegenden Seebadeort Mamaia durch eine Eisenbahn verbunden, und bereits vor dem Kriege wurde der Unterbau für eine Eisenbahnlinie fertiggestellt, die Konstantza mit dem etwa 17 km südlich liegenden Seebadeort Tekirgiol verbinden sollte, der außer seinem offenen Seestrände noch in salzigen Binnensee mit heilkräftigen Uferschlamm besitzt, von Rheuma- und Gichtleidenden viel besucht wird. Im Laufe dieses Jahres soll nun die fragliche Linie unter Benützung von den Verstärkungsarbeiten der Linie Piatra Olt-Râmnicul Vâlcea zurückgewonnenen Oberbaumaterials fertiggestellt werden.

— **Der erste Eisenbahnban in Albanien.** Albanien war das einzige Land Europas, welches über keinen einzigen Eisenbahnweg verfügte. Die Regierung hat nun, wie aus Tirana bekannt wird, beschlossen, den Bau der ersten Eisenbahnlinie in Angriff zu nehmen, und zwar mit Hilfe eines Kapitals, das ein ausländischer Finanzkonzern zur Verfügung stellt. Es ist die Strecke Durazzo-Tirana (44 km) vollspurig in Bau begriffen.

— **Die Reisesaison 1925 in der Schweiz.** Die schweizerische Verkehrszentrale hat einen Bericht über die Ergebnisse des schweizerischen Fremdenverkehrs im Jahre 1925 herausgegeben, dem interessante statistische Zahlen beigegeben sind. Nach diesem Bericht war das Jahr 1925 im allgemeinen zufriedenstellend und günstig für das schweizerische Hotel-

Schon im Frühjahr hatte ein starker Reiseverkehr einzutreten. Auch die Sommersaison war anfangs günstig, hatte später sehr unter der Ungunst der Witterung zu leiden. Die eigene Verkehrspropaganda der einzelnen Staaten und schließlich die Valutaverhältnisse haben dem schweizerischen Verkehr wohl etwas Abbruch getan. Im übrigen sei festzustellen, daß das Reisepublikum gegen die Vorkriegszeit im allgemeinen seine Ausgaben auf der Reise mehr einzuschränken geübt sei.

Wesentlichen war aber das Ergebnis befriedigend und bezeugt für das Schweizer Hotelgewerbe, das jahrelang sehr darüberlag, eine Stärkung. Für die bedeutenderen Verkehrspunkte (Graubünden, Berner Oberland und Wallis), ferner für die größeren Städte und Kurorte wird eine sich auf die Jahre 1924 und 1913 erstreckende Statistik der Staatsangehörigen der Reisenden gegeben, die nachstehendes Bild gab:

	1925	1924	1913
Schweizer	40,81 %	42,93 %	20,5 %
Deutsche	22,47 %	18,14 %	28,4 %
Engländer	10,29 %	10,98 %	9,6 %
Amerikaner	7,98 %	7,31 %	10,5 %
Franzosen	3,87 %	4,32 %	11,7 %
Holländer	3,76 %	4,27 %	4,6 %
Österreicher	2,13 %	2,04 %	3,8 %
Italiener	1,81 %	2,11 %	2,6 %
Belgier	1,24 %	1,38 %	—
Polen	0,92 %	0,78 %	—
Tschechoslowaken	0,81 %	0,68 %	—
Nordländer	0,80 %	0,75 %	0,7 %
Spanier und Portugiesen	0,75 %	0,67 %	1,1 %
Polen	0,67 %	0,63 %	—
Griechen	0,40 %	0,58 %	—
Andere Länder	1,29 %	2,43 %	6,5 %

Die Zahl der deutschen Besucher hatte von 1924 auf 1925 die Zahl der deutschen Besucher am stärksten zugenommen.

Personalausschüsse bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Die jahrelangen Beratungen und Verhandlungen ist nunmehr den Schweizerischen Bundesbahnen nach Vorschlag durch die Generaldirektion und Genehmigung durch den Verwaltungsrat als Reglement über die Personalausschüsse in Kraft gegeben. Es ist hinsichtlich der Bildung und Zusammensetzung der anfänglichen Vorschläge vereinfacht und sieht einen Ausschuß von 20 Mitgliedern vor, die von den Fachauschüssen bezeichnet werden. Durch Wahl in 16 Wahlgruppen sind Fachauschüsse in folgender Zusammensetzung gebildet: Ausschuß I Verwaltungsdienst 10 Mitglieder, Ausschuß II Bahnbau 10 Mitglieder, Ausschuß III Stations- und Werkstattendienst 11 Mitglieder, Ausschuß IV Fahrdienst 10 Mitglieder, Ausschuß V Werkstätten 10 Mitglieder. Besondere Vorschriften sollen noch erlassen werden für die Arbeiterkommissionen in den Werkstätten sowie Kommissionen beim Bodensee-Schiffahrtsbetrieb.

Ergebnisse der italienischen Staatsbahnen. Im achten (Februar) des laufenden Rechnungsjahres 1925/26 betragen sich die Einnahmen der italienischen Staatsbahnen auf 590 Lire gegen 300 855 993 Lire desselben Monats des vorigen Rechnungsjahres, mit einer Mehreinnahme von 1597 Lire, von welchen 17 699 135 Lire auf den Personenverkehr und 714 416 Lire auf den Güterverkehr entfallen. In den ersten acht Monaten (Juli 1925 bis Februar 1926) hat somit die italienischen Staatsbahnen bereits eine Mehreinnahme von 627 916 112 Lire erzielt, und zwar 227 097 213 Lire Personen- und 400 818 899 Lire im Güterverkehr.

Gärtnerischer Schmuck französischer Bahnhöfe. Eine Baugesellschaft von Limoges hat unter den Bahnhöfen der Stadt und der Umgebung einen Wettbewerb für die künstlerische Ausschmückung der Bahnhofsanlagen ausgeschrieben. Sie arbeitet damit nicht nur auf das Ziel hin, daß die Bahnhöfe im Schmuck von Blumen und Pflanzen sowie gärtnerischen Anlagen auf die Reisenden einen freundlichen Eindruck machen sollen und dadurch für den Verkehr gewonnen wird, sondern sie betrachtet den Wettbewerb auch als Reklame für die Baugesellschaft und Baumschulen, die so auf den Bahnhöfen eine Ausstellung ihrer Erzeugnisse veranstalten können. Die Ausschmückung ist kosten- und müheelos zugänglich ist.

Französische Eisenbahnapotheeken. Die französische Südbahn hat Anfang März in Bordeaux eine Apotheke eröffnet, die bestimmt ist, die Bediensteten der Südbahn in den Bezirken von Bordeaux und Tarbes mit Arzneimitteln zu versorgen. Die Apotheke besteht in Toulouse für die Bezirke von Montpellier. Jede von ihnen hat eine Million Franc. Die Mittel hierzu sind den Rücklagen einer Wohlfahrtskasse der Angehörigen der Südbahn entnommen worden, die von sechs Vertretern der Gesellschaft und sechs Vertretern des Personals verwaltet wird. Die Apotheke von Bordeaux dient einem Kundenkreis von 80 000 Personen, zu denen nicht nur die Eisenbahnbediensteten, sondern auch deren Frauen und Kinder gehören. Der Verwalter ist in der Krankenpflege ausgebildet; er hat monatlich etwa 300 Verletzte zu verbinden. Die Krankenfürsorge der Südbahn soll sich auf alle Zweige der Gesundheitspflege erstrecken; namentlich werden Tuberkulose und andere ansteckende Krankheiten berücksichtigt; es bestehen Einrichtungen für Röntgenaufnahmen; werdende und stillende Mütter werden beraten, die außerdem von einer Fürsorgebeamtin in ihrem Heim aufgesucht werden; endlich bestehen Einrichtungen zur Behandlung von Augenkrankheiten und von Erkrankungen des Kehlkopfs und der Nase. Außerdem sind zwei Millionen bereitgestellt worden, um ein Erholungsheim für Eisenbahner zu beschaffen, die der Ruhe in frischer Luft bedürfen. Auf dem Netz der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn arbeiten 108 Ärzte.

Fremde Erdteile.

— Fortschritte bei Lösung der Eisenbahnfrage. Unter dieser Bezeichnung hat einer der Bearbeiter der bekannten Fachzeitschrift „Railway Age“ vor einer Handelskammer und einem Kreise von Verkehrstreibenden einen Vortrag gehalten, in dem er einige nicht ganz alltägliche Gesichtspunkte aufrollt. Es gibt entschieden in den Vereinigten Staaten eine Eisenbahnfrage, und sie erstreckt sich wohl an erster Stelle darauf, wie weit der staatliche Einfluß auf die Eisenbahnen gehen soll, andererseits darauf, welchen Ertrag der Betrieb einer Eisenbahn billigerweise bringen soll, und im Zusammenhang damit auf die Festsetzung der Tarife und auch der Löhne. Werden durch den Hinweis auf die Tarife und Löhne die Benutzer und die Bediensteten der Eisenbahnen in den Kreis der Betrachtungen gezogen, so kommt bei den Privateisenbahnen, wie sie in Amerika ausschließlich vorhanden sind, noch ein dritter Personenkreis in Frage: die Aktionäre, und der amerikanische Vortragende beantwortete die Frage: Worin besteht die Eisenbahnfrage? dahin, daß es sich dabei um Regelung der Beziehungen zwischen der Allgemeinheit, den Bediensteten und den Aktionären handelt. Die Allgemeinheit kommt dabei von zwei Gesichtspunkten in Betracht: einmal als Benutzer der Eisenbahnen, sei es als Reisende oder als Versender und Empfänger von Gütern, das andere Mal als Steuerzahler, indem ihr die Steuerlasten durch die Steuern, die die Eisenbahnen zu zahlen haben, erleichtert werden. Die drei Beteiligten, Allgemeinheit, Bedienstete und Aktionäre, stehen in engem Zusammenhang miteinander; man kann nur der einen Gruppe etwas geben, indem man es der anderen nimmt. Die Allgemeinheit trägt durch das, was sie an die Eisenbahnen zahlt, zur Verminderung der sonst auf sie fallenden Steuerlast bei, und Bedienstete und Aktionäre vereinigen in sich zwei Eigenschaften, indem sie zugleich der Allgemeinheit, also den Benutzern der Eisenbahn angehören. Berücksichtigt man noch, daß jedermann, auch ohne daß er selbst reist oder Güter empfängt oder versendet, insofern zu den Einnahmen der Eisenbahnen beitragen muß, als im Kaufpreis aller Dinge, die er verbraucht, mittelbar oder unmittelbar Kosten für Leistungen der Eisenbahnen enthalten sind, so ergeben sich sehr verwickelte Zusammenhänge.

Der amerikanische Fachmann legte nun in seinem Vortrag dar, daß die Eisenbahnfrage in der letzten Zeit ihrer Lösung näher gebracht worden sei, indem alle drei beteiligten Kreise höheren Nutzen von den Eisenbahnen gehabt hätten.

Zunächst die Allgemeinheit, die einerseits die Einnahmen der Eisenbahnen aufbringen muß, der dafür aber die Transportleistungen der Eisenbahnen zugute kommen und die endlich, wenn auch nicht unmittelbar, so doch auf dem Wege über den Staatssäckel die Steuern bezieht, die die Eisenbahnen zahlen. Der Abbau der Fahrpreise und Frachtsätze hat den Erfolg gehabt, daß die Allgemeinheit im vergangenen Jahr 75 Mill. Dollar weniger für die Beförderung von Gütern und 30 Mill. weniger an Fahrpreisen zu zahlen gehabt hat, als die gleichen Verkehrsleistungen bei den Sätzen des Jahres 1923 gekostet hätten. Zugleich haben aber die Eisenbahnen 26 Mill. mehr an Steuern bezahlt. Der gesamte Gewinn der Allgemeinheit auf Rechnung der Eisenbahn hat also 131 Mill. Dollar betragen.

Dann die Bediensteten. Ihre Zahl ist zwar verringert, aber der Durchschnittslohn, bezogen auf die Arbeitsstunde, ist erhöht worden; infolgedessen haben die Bediensteten für ihre Arbeitszeit im Jahre 1925 um 100 Mill. Dollar höhere Bezüge gehabt, als wenn die Lohnsätze des Jahres 1923 noch in Kraft gewesen wären.

Trotz höherer Steuern, Abbau der Tarife, Steigerung der Lohnausgaben ist aber der Reingewinn aus dem Eisenbahnbetriebe in die Höhe gegangen, so daß im Jahre 1925 153 Mill. Dollar mehr als im Jahre 1923 zur Verfügung standen, um die festen Ausgaben des Schuldendienstes zu tragen und Dividenden

auszuschütten. Die mittlere Verzinsung des Anlagekapitals hat 1923 4,48 %, 1925 4,83 % betragen; sie bleibt damit allerdings noch hinter dem Satz zurück, den das Bundesverkehrsamt als angemessen bezeichnet hat, nämlich 5,75 %, und tut dies auch, wenn man der Berechnung nicht das Anlagekapital, sondern den wahren Wert der Eisenbahnanlagen zugrunde legt. Dann beträgt die Verzinsung immer noch nur 5,63 % nach dem jetzigen Stand der noch nicht endgültigen Abschätzung dieses Werts.

Alle drei Beteiligten an den Ergebnissen des Eisenbahnbetriebes können also sagen, daß ihr Verhältnis zu den Eisenbahnen ein besseres geworden ist, daß sie aus den Eisenbahnen größeren Nutzen gezogen haben. Das ist erreicht worden durch eine wirtschaftlichere Betriebsführung bei den Eisenbahnen, und diese wiederum ist dadurch ermöglicht worden, daß in den letzten vier Jahren drei Milliarden aufgewendet worden sind, um die Eisenbahnen so auszubauen und so auszustatten, daß sie den erhöhten Anforderungen des Verkehrs genügen können.

Die Betrachtungen, die der Amerikaner angestellt hat, haben unter den heutigen Verhältnissen für Deutschland besondere Bedeutung. Auch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft befreit den Steuerzahler von einer schweren Belastung, die er auf sich nehmen müßte, wenn die Reichsbahn-Gesellschaft nicht die Kosten des Dawes-Abkommens trüge. Das darf bei einer Kritik der deutschen Tarife nicht außer acht gelassen werden. Jeder muß heute in Deutschland auf dem Umweg über die Fahrpreise und Frachtsätze der Reichsbahn sein Teil zu den Dawes-Lasten beitragen, und nur wenn es der Reichsbahn-Gesellschaft gelingt, die hohen Beträge, deren Zahlung ihr auferlegt ist, aus dem Betrieb herauszuwirtschaften, bleibt der deutsche Steuerzahler von der Notwendigkeit befreit, diese Beträge unmittelbar aufzubringen. Der Unterschied gegen Amerika ist aber der, daß in diesem Fall der Deutsche nicht nur geldliche Lasten auf sich nehmen muß, sondern daß er dann noch Härterem entgegensehen müßte.

— **Ein neuer Pullmanzug in Amerika.** Ein New Yorker Reiseunternehmen, das bisher Dampferreisen veranstaltet hat, hat neuerdings bei der Pullman-Gesellschaft einen Zug bauen lassen, mit dem sie, ähnlich wie sie es bisher zu Wasser getan hat, Gesellschaftsfahrten zu Lande veranstalten will. Der Zug wird als Sonderzug verkehren, also unabhängig von den für die Allgemeinheit gültigen Fahrplänen sein. Die einzelnen Wagen sind nach besonderen Entwürfen ausgeführt. Einer von ihnen ist z. B. nach Art einer Hotelhalle eingerichtet; er hat 49 Sitzplätze; es können in ihm lebende Lichtbilder vorgeführt und es kann Rundfunk abgehört werden. Die Stühle können ausgeräumt werden, um Platz zum Tanzen zu schaffen. An die Vordalle schließt sich an einer Seite ein Turnraum und ein Brausebad, an der anderen Seite ein Friseurladen und eine Bibliothek an. Ein anderer Wagen enthält zwei Schlafzimmer mit eigenem Brausebad und vier Abteile, die so eingerichtet sind, wie es für die „Salons“ der Pullmanwagen üblich ist. In der kommenden Reisezeit soll der Zug zehn Gesellschaftsreisen unternehmen, und zwar u. a. nach Kalifornien, nach der Nordostküste des Stillen Ozeans, nach dem Südwesten der Vereinigten Staaten und in das kanadische Gebirge. Man ist gespannt, welchen Anklang der neue Zug und die Art seiner Verwendung finden wird. Wenn er sich gut einführt, will man die europäischen Eisenbahnverwaltungen und die Internationale Schlafwagengesellschaft dafür gewinnen, daß ähnliche Züge auch auf dem europäischen Festlande in Verkehr gesetzt werden. Sie würden voraussichtlich in der Hauptsache von amerikanischen Reisenden benutzt werden.

— **Ein amerikanischer Kesselwagen für Helium.** Die Fliegertruppe der Vereinigten Staaten hat bisher ihre Luftschiffe aus 1200 einzelnen Flaschen mit Helium gefüllt. Beim Ansetzen der Flaschen gingen dabei 15 % dieses kostbaren Gases verloren. Um diesen Verlust zu vermeiden, hat die Fliegertruppe einen Gaskesselwagen für Helium entworfen und bauen lassen. Er faßt in drei zylindrischen Behältern, zwei unten und einem dritten in der Mitte über ihnen, rd. 5800 cbm Gas in verdichtetem Zustande, genügt also reichlich, um ein Luftschiff mit Helium zu versorgen, da dessen Fassungsraum 5660 cbm nicht überschreitet. Der Wagen ruht auf zwei zweiachsigen Drehgestellen.

— **Verkehrswerbung durch Rundfunk.** Um Reisende anzulocken, bedient sich die Northern Pacific-Eisenbahn neuerdings des Rundfunks. Sie hat einen Sender in Minneapolis-St. Paul an fünf aufeinander folgenden Donnerstagen je eine halbe Stunde, abends 7 Uhr 30 Minuten beginnend, gemietet, und läßt in diesen halben Stunden durch einen Vortrag die Reise von Minneapolis-St. Paul nach dem Yellowstone Park beschreiben. Am ersten Abend wird die Abreise im Zuge geschildert, in den nächsten drei Vorträgen besonders bemerkenswerte Punkte im Parkgebiet, und der letzte Vortrag behandelt die Heimreise.

Man ist auf die Wirkung dieser Verkehrswerbung sehr gespannt, die die erste ihrer Art ist.

— **Ausdehnung des elektrischen Betriebes bei der Pennsylvania-Eisenbahn.** Die Gesellschaft wird in nächster Zeit ihre von der Stadt Philadelphia ausgehenden Linien elektrisch betreiben. Die nach Norden und Nordwesten gelegenen Vortrecken sind bereits elektrifiziert, jetzt werden die beiden nach Südwesten gehenden Linien, die nach West-Chester und Wilmington, umgebaut werden. Eine Summe von 10 Millionen Dollar ist für diesen Zweck, ausschließlich der für die Beschaffung von Fahrzeugen aufzuwendenden Mittel, bereitgestellt worden. Nächst werden alle Telegraphen-, Fernsprech- und Signalleitungen unterirdisch verlegt werden, dann wird an die Ausführung der Hauptarbeiten herangegangen werden.

Für den Personenverkehr ist in Philadelphia ein neuer unterirdischer Bahnhof mit unterirdischen Bahnzuführungen innerhalb der Stadtgrenze erbaut. Bevor er in Benutzung genommen werden kann, müßten deshalb alle in ihn einmündenden Eisenbahnstrecken für elektrischen Betrieb eingerichtet sein. Die Elektrisierung der Linien nach Wilmington mit 4 Gleisen nach West Chester mit 2 Gleisen ist wegen der Länge der zu bauenden Strecken ein recht bedeutsames Projekt, denn Wilmington ist 43 km und West Chester 41 km von Philadelphia entfernt. Zum Betriebe wird Einphasenstrom von 25 Perioden verwendet werden; die Speiseleitungen werden 132 000 Volt Spannung führen, der Fahrdraht 11 000 Volt. 125 neue Triebwagen werden für die neuen Strecken beschafft werden.

— **Beschäftigung der amerikanischen Lokomotivfabriken.** Anfang des Jahres 1926 lagen die Verhältnisse auf dem amerikanischen Markte der Fahrzeugindustrie so, daß man allgemein etwas zuversichtlicher in die Zukunft schaute. Bestellungen für Güter- und Personenwagen gingen in befriedigender Zahl bei den Wagenbauanstalten ein, nur an Lokomotivbestellungen mangelte es noch sehr. Im Monat Januar 1926 wurden im ganzen nur 60 Lokomotiven, im Februar sogar nur 13 Lokomotive bestellt, eine Zahl, die für die Beschäftigung der großen amerikanischen Lokomotivfabriken natürlich ganz unzureichend ist. Im März scheint sich aber plötzlich die Geschäftslage sehr zu Besseren gewendet zu haben. Die Florida East Coast-Eisenbahn gab 23 Stück 2-D-1- (Mountain-Bauart) -Lokomotiven an die Southern Pacific 23 Stück Dreizylinder 2-E-1 (Southern Pacific-Bauart) in Auftrag. Mehrere andere größere Bestellungen sind in Vorbereitung, von den südlichen Eisenbahngesellschaften allein etwa 113 Lokomotiven, so daß man annimmt, daß im weiteren Verlauf des Jahres 1926 die Lokomotivfabriken gute Beschäftigung haben werden.

Das Jahr 1925 war für den Lokomotivbau ganz besonders günstig. Die Amerikanische Lokomotivkompanie und die anderen Lokomotivwerke gaben in ihren Geschäftsberichten für 1925 nach Abzug der üblichen Abschreibungen Verluste von 8 000 bzw. 844 000 Dollar an. Die Baldwin Lokomotivwerke berieten zwar von einem Verdienst von 169 000 Dollar, haben aber für Abschreibungen keine Aufwendungen gemacht. Der Grund für diese schlechten Abschlüsse war der geringe Auftragsbestand und die niedrigen Preise, für welche die Aufträge angenommen werden mußten.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1925 für die amerikanischen Bahnen gebauten Lokomotiven betrug nur 1055 Stück. Seit dem Jahre 1923 war die Zahl der Lokomotivbestellungen ständig untergegangen, der Tiefstand scheint im Jahre 1925 mit der angegebenen Zahl von etwas mehr als 1000 Stück erreicht worden zu sein. Tatsächlich war dann auch der Bau an Lokomotiven bei allen amerikanischen Eisenbahnen am Ende des Jahres 1925 geringer als zu Ende des Jahres vorher, allerdings eine Folge des Umstandes, daß etwa die Hälfte der Lokomotivbestellungen des Jahres 1925 erst im letzten Viertel an die Lokomotivbauanstalten weitergegeben wurde, daß die Lokomotiven während des Jahres 1925 nicht mehr geliefert werden konnten.

Wie bereits erwähnt, sind die Aussichten für das Lokomotivgeschäft im Jahre 1926 beträchtlich bessere als im vergangenen Jahre. Während z. B. die Amerikanische Lokomotivkompanie das Jahr 1925 mit einem Auftragsbestand von 12,5 Mill. Dollar Anfang und während des ganzen Jahres für nur 27,8 Mill. Dollar Lokomotiven baute, begann sie das Jahr 1926 mit Bestellungen im Werte von 16 Mill. Dollar und bis Anfang März waren weitere 12 Mill. Dollar Aufträge eingegangen, so daß schon nach zwei Monaten die ganze Jahresbestellschuld von 1925 eingeleistet war. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Baldwin-Werken, die ebenfalls Anfang März schon für etwa 24 Mill. Dollar Aufträge hatten, während sie im Jahre 1925 insgesamt nur für 27 Mill. Dollar Lokomotiven abgeliefert hatten.

Die Zurückhaltung, die sich die amerikanischen Bahnen in den letzten Jahren hinsichtlich der Erneuerung ihres Rollmaterial

aterials auferlegt hatten, scheint also zu Ende zu sein, denn an Personen- wie an Güterwagen sind in den letzten Jahren nicht unbeträchtliche Bestellungen hinausgegangen, die etwa 300 Personen- und 9000 Güterwagen zu beziffern sind.

Internationaler Verkehr.

Die Ergebnisse der Internationalen Paßkonferenz. Nach längerer Dauer hat am 18. d. M. die Zweite Internationale Konferenz ihre Arbeiten abgeschlossen. Das Ergebnis der Konferenz wurde in einer Reihe von Empfehlungen und Wünschen niedergelegt, die jedoch infolge der verschiedenartigen Verhältnisse in den einzelnen Ländern sich auf die Abgabe allgemeiner Richtlinien beschränken mußten.

Die allgemeine Abschaffung des Paßzwanges wurde u. a. von den westlichen und den Oststaaten bekämpft. Die Konferenz konnte sich nur auf den Abschluß von zwischenstaatlichen Verträgen empfehlen, wie sie bereits zur Erleichterung des Grenzverkehrs zwischen verschiedenen Staaten bestehen. Die Formeln für Ausstellung der Pässe und der Sichtvermerke möglichst vereinfacht werden. Die Dauer des PASSES soll ein Jahr, die der Sichtvermerke auf 2 Jahre ausgedehnt werden. Die Aufhebung des Sichtvermerks für Ein- oder Durchreisende erscheint unter den heutigen Verhältnissen noch nicht möglich. Die Gebühr für einen Einreisesehtvermerk soll 5 Goldmarken und für ein Dauervisum 10 Goldmarken nicht übersteigen. Die Konferenz mußte auf die Einführung eines besonderen Identitätsheftes für Auswanderer zunächst noch verzichten. Sachverständige der beteiligten Staaten sollen in Verbindung mit dem Völkerbund zu diesem Zweck einen Entwurf ausarbeiten, der die Einführung besonderer Durchreisekarten für Auswanderer vorsieht.

Allgemeines.

Stählerne Eisenbahnwagen. Mit dem Ersatz von Holz durch Stahl im Eisenbahnwagenbau derart, daß man von ganz aus Stahl gebauten Wagen reden kann, haben die amerikanischen Eisenbahnen angefangen. Deutschland ist ihnen auf diesem Wege gefolgt, und wenn nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre, hätte man auf diesem Gebiet sicher schon größere Schritte gemacht, als es tatsächlich der Fall ist, aber trotz dieser Einschränkung, die die Ereignisse der letzten Jahre nicht verhindern, sondern auch anderen Eisenbahnen des europäischen Festlandes auferlegt haben, hat der Bau stählerner Eisenwagen in Deutschland schon eine beachtenswerte Höhe erreicht. In England nimmt man zwar bei Neuerungen gern die Führung in Anspruch, wenn aber die Neuerungen aus dem Ausland kommen, verhält man sich gegen sie meist etwas ablehnend, und so zeigen denn auch die englischen Eisenbahnen gegenüber dem Stahlwagen große Zurückhaltung; sich ihm ganz anschließen, ist ihnen freilich nicht möglich gewesen.

Im Jahre 1904 schrieb das englische Handelsamt, das damals Eisenbahnangelegenheiten zuständig war, Stahl als Baustoff für die Wagen der Londoner Untergrundbahnen vor, und 1913 wurde die damalige Nordostbahn eine Anzahl Wagen mit dieser Einrichtung, die ganz aus Stahl erbaut waren, in ihren Park ein. Derartige Wagen sind auch von englischen Eisenwerken für die indischen Staatsbahnen, aber nur in geringer Zahl, gebaut worden. In den Vereinigten Staaten wurde mit Rücksicht auf einige Unfälle, an denen Wagen der Pullman-Bauart beteiligt waren, von der Postverwaltung verfügt, daß die Eisenbahnen, denen sie ihre Sendungen anvertrauen, Stahlwagen einführen. Die Eisenbahnen nahmen sich dieser Aufforderung mit Eifer an und entwickelten Bauarten sowohl für gewöhnlichen Personenwagen wie für die Pullman-Bauart, bei denen Holz als Baustoff ganz ausgeschaltet wurde. Die Pullman-Bauart für die eisernen Personenwagen der Pennsylvania-Eisenbahn weist 88 Sitzplätze auf; bei einem Gesamtgewicht von 53,5 t entfallen auf jeden Reisenden des vollen Wagens rd. 0,6 t tote Last. Die Wagen sind 24,5 m lang und 2,7 m breit. Sie ruhen auf zwei zweischigen Drehgestellen. Die Bauart des Pullmanwagens, ebenfalls ganz aus Stahl gebaut, weist 38 Reisende und wiegt 66,5 t, so daß auf den Reisenden ein Gewicht von 1,75 t entfällt, rd. dreimal so viel wie bei dem einfacheren Bauart. Es ist also berechtigt, daß die Pullman-Bauart für die erhöhte Bequemlichkeit, die der Pullman-Wagen dem Reisenden bietet, einen Zuschlag erheben, da sie ja ein beträchtlich größeres Gewicht zu befördern haben. Bei der Pullman-Schlafwagen, der 68,5 t wiegt und 41 Reisende aufnimmt, ist das Verhältnis zwischen toter und Nutzlast eine kleine, günstiger; auf den Schlafplatz entfällt ein Anteil von etwa 1/3 des Wagengewichts.

Die London, Midland und Schottischen Eisenbahn hat im Jahre 1919 einen Zug, bestehend aus acht Personenwagen und einem Güterwagen, seine Probefahrt von London (Euston) nach

Birmingham gemacht. Der ganze Zug ist 164,4 m lang und wiegt 269 t. Er hat 416 Sitzplätze. Der einzelne Wagen wiegt 29 bis 31 t und bietet Raum für 56 Fahrgäste; in den Wagen, in denen ein Gepäckabteil eingebaut ist, geht die Zahl der Plätze auf 40 zurück. Die Wagen, alle 3. Klasse, waren von vier verschiedenen Werken gebaut und bildeten einen Teil einer Lieferung von 235 derartigen Wagen, die an diese vier Werke verteilt vergeben worden ist. Ältere Wagen derselben Eisenbahngesellschaft wiegen 0,48 t, auf den Sitzplatz bezogen, bei den neueren ist das Einheitsgewicht um 7 bis 11,5 % höher.

Ist der eben genannte Unterschied auch nicht gerade groß, so zeigt er doch, daß Neuerungen im Wagenbau auf Erhöhung des Gewichtes hinwirken, und das Ziel müßte eigentlich eine Verminderung der zu befördernden Last sein. Ein englischer Abteilwagen 3. Klasse ohne Seitengang mit neun Abteilen und 108 Sitzplätzen wiegt 28 t oder 0,26 t auf den Sitzplatz. Ein ähnlicher Wagen mit Seitengang und Übergangsbrücken an den Enden wiegt 30 bis 32 t, hat aber nur 64 Sitzplätze, so daß auf den Platz ein Mehrgewicht von 0,48 bis 0,5 t oder von fast 200 % entfällt. Ein englischer Durchgangswagen 1. Klasse mit sechs Abteilen zu vier Sitzplätzen wiegt 31 t oder 1,3 t auf den Platz, also fast fünfmal so viel wie jener Wagen einfacher Bauart der 3. Klasse.

Die Bequemlichkeit, die den Reisenden auf der Fahrt geboten wird, kostet also nicht nur Geld bei Beschaffung der Wagen, sondern auch im Betriebe, indem eine erhebliche größere tote Last zu befördern ist. Sollen daher Stahlwagen in größerem Umfang eingeführt werden, so muß es möglich sein, besondere Gründe dafür geltend zu machen, die den höheren Preis und das höhere Gewicht als tragbar erscheinen lassen. Einer dieser Gründe besteht für England darin, daß Eisen und Stahl im Lande erzeugt werden, während Holz für den Wagenbau eingeführt werden muß. Die höhere Sicherheit des Stahlwagens bei Unfällen gegenüber dem Wagen mit Holzteilen fällt nach englischer Ansicht nicht sonderlich schwer ins Gewicht, weil das neuzeitliche Streben mehr darauf hinausgeht, durch Vervollkommnung der Signalanlagen u. dgl. die Sicherheit des Betriebes zu erhöhen, also Unfälle auszuschalten, als ihre Folgen herabzumindern. Möglicherweise verursachen die Stahlwagen geringere Unterhaltungskosten als solche mit Holzteilen, aber die englischen Eisenbahnen sträuben sich gegen deren Einführung, solange nicht der Nachweis erbracht wird, daß damit ein in Geld ausgedrückter Vorteil verbunden ist; sie können es sich nicht erlauben, sagen sie, etwas zu unternehmen, womit nicht ein Geschäft zu machen ist.

Vereinfachtes gerichtliches Verfahren.

1. Die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung im Zivilprozeß. Die jetzt geltende Zivilprozeßordnung kennt verschiedene neue Arten von Verfahren, die noch immer nicht genügend bekannt sind, was nicht zu verwundern ist, da die Änderungen in der Zivilprozeßgesetzgebung gerade in den letzten Jahren sehr zahlreich waren. Man kann folgende Fälle unterscheiden:

a) Das amtsgerichtliche Schiedsurteil in Bagatellsachen.

Im amtsgerichtlichen Verfahren wird bei Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, sofern der Wert des Streitgegenstandes zur Zeit der Einreichung der Klage 50 RM nicht übersteigt und die Parteien einen Vergleich zu schließen berechtigt sind, durch Schiedsurteil entschieden. Das Amtsgericht bestimmt sein Verfahren nach freiem Ermessen, ohne an die Anträge der Parteien gebunden zu sein. Das Amtsgericht kann also anordnen, daß ein Schiedsurteil ohne mündliche Verhandlung gefällt werden soll und den Parteien eine Frist setzen, innerhalb deren sie ihr Vorbringen bei Gericht schriftlich einzureichen haben. Die Parteien haben hiergegen kein Rechtsmittel. Das Schiedsurteil steht einem im ordentlichen Verfahren ergangenen rechtskräftigen Endurteil gleich. Mit Einverständnis der Parteien kann von einer schriftlichen Begründung des Urteils Abstand genommen werden.

b) Das amtsgerichtliche Schiedsurteil bei einem Streitgegenstand von über 50 RM.

Bei Rechtstreitigkeiten, über deren Gegenstand die Parteien einen Vergleich zu schließen berechtigt sind, hat das Gericht erster und zweiter Instanz auf den übereinstimmenden Antrag beider Parteien durch Schiedsurteil zu entscheiden. Ist der Antrag gestellt, so bestimmt das Gericht sein Verfahren nach freiem Ermessen, d. h. es kann alsdann anordnen, daß ohne mündliche Verhandlung entschieden werden soll. Das Gericht ist, wenn die Parteien dies in dem Antrag übereinstimmend verlangen, mit einem Richter als Vorsitzenden und zwei nicht-richterlichen Beisitzern, die volljährig sein müssen, zu besetzen. Die Parteien haben bei Stellung ihres Antrags die Beisitzer zu benennen und deren schriftliche Erklärung, daß sie zur Übernahme des Amtes bereit sind, beizufügen.

Das in b) Ausgeführte gilt nicht bloß in den amtsgerichtlichen, sondern auch in den land- und oberlandesgerichtlichen Prozessen erster oder zweiter Instanz bei übereinstimmendem Antrag beider Parteien, sofern die Parteien über den Gegenstand des Rechtsstreites einen Vergleich zu schließen berechtigt sind.

c) Das Verfahren ohne mündliche Verhandlung nach §§ 7 und 8 der EntVO.

Im amts- und landgerichtlichen Verfahren kann das Gericht mit Einverständnis der Parteien eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen. Voraussetzung hierfür ist das schriftlich oder mündlich erklärte Einverständnis der Parteien. Das Einverständnis kann auch durch Aufnahme ins Sitzungsprotokoll festgestellt werden. Dieses Verfahren empfiehlt sich, wenn z. B. nach erledigter Zeugenvernehmung durch den beauftragten Richter statt der Anberaumung eines Termins zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung die Erklärung der Zustimmung zur Entscheidung ohne mündliche Verhandlung abgegeben wird, weil die Parteien alles vorgetragen haben, was sie vortragen wollten und nunmehr die Entscheidung dem Gericht überlassen wollen.

Neben der Zustimmung der Parteien muß aber das Einverständnis des Gerichts vorliegen. Es liegt deshalb im Ermessen des Gerichts, ob es eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen will. Ein derartiges ohne mündliche Verhandlung geführtes Verfahren steht hinsichtlich der Gerichtskosten und der Anwaltsgebühren einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung gleich.

2. Entscheidungen in Zivilprozessen nach Lage der Akten.

In den nachstehend aufgeführten Fällen entscheidet das Gericht ohne mündliche Verhandlung nach der Lage der Akten:

a) Erscheinen in einem Termin zur mündlichen Verhandlung beide Parteien nicht, oder stellt beim Ausbleiben einer Partei, ohne daß es zur Vertagung kommt, die erschienene Partei keine Anträge zur Sache, so kann das Gericht nach Lage der Akten entscheiden. Ein Urteil darf in diesem Falle nur in einem besonderen, auf mindestens eine Woche hinaus anzusetzenden Termin verkündet werden, und nur wenn in einem früheren Termin eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Das Gericht hat der nicht erschienenen Partei durch eingeschriebenen Brief den Verkündungstermin bekanntzugeben. Die Verkündung unterbleibt, wenn eine nicht erschienene Partei dies vor dem Verkündungstermin beantragt und glaubhaft macht, daß sie in dem Verhandlungstermin ohne ihr Verschulden ausgeblieben ist. Der Zweck dieser Vorschrift ist, zur Beschleunigung des Verfahrens beizutragen. Voraussetzung ist nach dem Vorstehenden die Bestimmung eines Termins zur mündlichen Verhandlung, sowie, daß beide Parteien nicht erscheinen oder daß eine Partei nicht erscheint und die andere keine Anträge zur Sache stellt. Soll ein Urteil ergehen, so muß in einem früheren Termin eine mündliche Verhandlung stattgefunden haben. Erscheint es im Interesse einer der Parteien angezeigt, zu verhindern, daß eine Entscheidung nach Lage der Akten ergeht, so muß die nicht erschienene Partei vor dem Verkündungstermin das Unterbleiben der Verkündung beantragen und gleichzeitig glaubhaft machen, daß sie in dem Verhandlungstermin ohne ihr Verschulden ausgeblieben ist. Ergeht eine Entscheidung nach Lage der Akten nicht, so bestimmt das Gericht von Amts wegen einen neuen Termin zur mündlichen Verhandlung und gibt ihn den Parteien bekannt oder ordnet das Ruhen des Verfahrens an.

b) Beim Ausbleiben einer Partei im Termin zur mündlichen Verhandlung kann der Gegner statt eines Versäumnisurteils eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragen. Das Gericht darf dem Antrage nur entsprechen, wenn der Sachverhalt für eine derartige Entscheidung hinreichend geklärt erscheint. Außerdem muß ein Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt gewesen und eine Partei muß ausgeblieben sein. Soll ein Urteil ergehen, so muß bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden haben. Im übrigen gilt hier das unter a) Ausgeführte entsprechend.

c) Noch ist von Bedeutung, daß das Gericht berechtigt ist, den Beweisbeschluß vor der Erledigung auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen nach Lage der Akten ohne erneute mündliche Verhandlung insoweit zu ändern, als der Gegner zustimmt, oder es sich nur um die Berichtigung oder Ergänzung der im Beschluß angegebenen Beweistatsachen oder um die Vernehmung anderer als der im Beschluß angegebenen Zeugen oder Sachverständigen handelt. Die gleiche Befugnis hat der beauftragte oder ersuchte Richter. Die Parteien sind tunlichst zu hören und in jedem Falle von der Änderung unverzüglich zu benachrichtigen. Ein Recht auf die Änderung des Beweisbeschlusses haben die Parteien nicht.

3. Die strafgerichtlichen Verfahren vor dem Einzelrichter und der kleinen Strafkammer. Für die Eisenbahnverwaltung ist in manchen Fällen von Bedeutung, ob eine Strafsache von dem

Einzelrichter oder von dem Schöffengericht in seiner Besetzung mit einem Amtsrichter und zwei Schöffen bzw. von der kleinen Strafkammer oder der großen Strafkammer abgeurteilt wird.

Bekanntlich stehen den Amtsgerichten Einzelrichter vornehmlich als Mitglieder oder Direktoren bei dem übergeordneten Landgericht sein können.

a) Das Verfahren vor dem Einzelrichter oder vor dem Schöffengericht.

Für die Verhandlung und Entscheidung der zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörenden Strafsachen werden, soweit nicht der Amtsrichter allein entscheidet, bei den Amtsgerichten Schöffengerichte gebildet. Der Amtsrichter allein entscheidet zunächst in allen Übertretungsfällen, sodann entscheidet er im Vergehen, wenn es sich um Privatklagedelikte handelt, die im Wege der Privatklage verfolgt werden, sowie wenn die Strafe mit keiner höheren Strafe als Gefängnis von höchstens sechs Monaten, allein oder in Verbindung mit anderen Strafen, mit Nebenfolgen, bedroht ist; endlich, wenn die Staatsanwaltschaft es bei der Einreichung der Anklageschrift, oder falls es einer Anklageschrift nicht bedarf, bei der mündlichen Erhebung der Anklage beantragt. Der Amtsrichter allein entscheidet ferner bei den Verbrechen des schweren Diebstahls und der Hehlerei sowie bei solchen strafbaren Handlungen, die nur wegen des Rückfalles Verbrechen sind, wenn die Staatsanwaltschaft es bei der Einreichung der Anklageschrift, oder falls es einer Anklageschrift nicht bedarf, bei der mündlichen Erhebung der Anklage beantragt. Im übrigen entscheidet das Schöffengericht in der oben erwähnten Besetzung. Ein zweiter Amtsrichter ist zuzuziehen, falls die Staatsanwaltschaft wegen des Umfanges und der Bedeutung der Sache beantragt.

b) Die Strafkammern der Landgerichte entscheiden außerhalb der Hauptverhandlung in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. In der Hauptverhandlung ist die Strafkammer besetzt mit dem Vorsitzenden und zwei Schöffen (kleine Strafkammer), wenn sich die Berufung gegen ein Urteil des Amtsrichters wendet; mit drei Richtern mit Einschluß des Vorsitzenden und zwei Schöffen (große Strafkammer), wenn sich die Berufung gegen ein Urteil des Schöffengerichts richtet.

Dr. Seybold

Rechtspflege.

— **Verzug bei Lieferungsverzögerung wegen Schwierigkeiten mit Arbeitern.** Ein Fabrikant lieferte trotz Mahnung nicht rechtzeitig, weil seine Arbeiter ihm Schwierigkeiten bereiten, so daß er nicht in der Lage gewesen sei, in angemessener Zeit zu liefern. Das Hanseatische Oberlandesgericht erklärte aber¹⁾: Der Beklagte muß beweisen, daß er nicht imstande war, die Arbeitsschwierigkeiten zu überwinden; das ist Aufgabe des Fabrikanten, seinen Betrieb so zu organisieren, daß er die übernommenen Lieferungsverpflichtungen zu erfüllen imstande ist. Keinesfalls kann er, ohne besondere Vereinbarung, die Folgen eintretender Arbeitsschwierigkeiten auf seine Schulden abwälzen, wenn er mit Opfern, die das dem Fabrikanten zuzumutende Maß nicht übersteigen, die Arbeiter willig machen kann. Der Gerichtshof hat als festgestellt angesehen, daß der Fabrikant, wenn er den genügenden Nachdruck angewandt hätte, ohne besondere Geldopfer die Arbeiten für den Kläger hätte zu Erledigung bringen können. Er hat es daher zu vertreten, wenn er mit der Lieferung in Verzug geraten sei.

— **Aufhebung eines Grundstücksveräußerungsvertrages.** Aufhebung eines Grundstücksveräußerungsvertrages ist formlos möglich. Nach § 313 BGB. bedarf nur ein solcher Vertrag gerichtlichen oder notariellen Beurkundung, durch den sich eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen. Ein solcher Fall liegt „bei einem auf die Aufhebung eines Grundstücksveräußerungsvertrages gerichteten Vertrag erst dann vor, wenn die Veräußerung durch Auflassung und Eintragung vollzogen ist. Solange nur die Auflassung stattgefunden hat, bedarf daher die Aufhebung des Grundstücksveräußerungsvertrages keine Form“. Daß in dem RGZ. 65 S. 390 abgedruckten Urteil des Senats vom 23. März 1907 und im Anschluß hieran auch in dem Urteil vom 22. April 1925 V 354/24 beiläufig davon die Rede ist, daß die Aufhebung eines Grundstücksvertrages, solange die Auflassung nicht erfolgt ist, formlos geschehen könne, steht hier vertretenen Rechtsauffassung nicht entgegen. Denn abgesehen von Fällen, in denen nicht einmal eine Auflassung erfolgt war.

Urteil des Reichsgerichts vom 19. Oktober 1925 V 50/25. Soufferts Archiv B. 80 S. 73.

¹⁾ Urteil des VI. Z.-S. vom 11. Juni 1925. Aktenz. VI. 102. Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Halle. Jahrg. 1926, Nr. 5, S. 42.

Bücherschau.

Die Eisenbahn-Elbbrücke in Meißen. Von Reichsbahnrat
arig. Berlin. Verlag von Julius Springer. 1926. Preis
4.

dem vorliegenden, nur 20 Seiten starken Heft mit 53 Text-
lungen und einer Tafel gibt der Verfasser zunächst einen
blick über die Vorgeschichte der Brücke und die Gründe
mbaus, sodann eine kurze Beschreibung der alten Eisen-
brücke und weiter ein Bild der Entwicklung des Neubaus,
er die gesamten aufgestellten Entwürfe dieses rund
langen Brückenzuges zur Überführung von zwei Eisen-
leisen und einem 3 m breiten Fußsteg über die Elbe auf-
und näher auf die Verhandlungen aller an diesem Brücken-
eteiligten Verwaltungen und der Heimatschutzvereine ein.
Daran anschließend beschreibt der Verfasser den durch
Verhandlungen endlich zustande gekommenen Aus-
sentwurf mit einer Reihe von Einzelheiten der eisernen
auten und die Bauausführung.

so interessant wie die genannten sind auch die Ausführ-
des Herrn W. Rein, Berlin-Lichterfelde, am Schlusse
s Heftes, „Baustoff und Bauform“ betitelt. Mit Recht
t sich Rein gegen die von der Mehrzahl der Mitglieder
ichsischen Landesvereins „Heimatschutz“ zuerst gestellte
erung, daß für diesen Brückenbau nur eine Wölbbücke,
stenfalls noch eine Eisenbetonbrücke in Frage kommen
ur; in dieser Forderung müsse eine Wiederholung der leider
Architektenkreisen vielfach vertretenen Anschauung er-
werden, daß eiserne Brücken schöne Gegenden stets ver-
eln. Unter Beifügung einiger Abbildungen von Brücken
ren Rhein und Neckar widerlegt Rein diese Auffassung
ystem Maße und fügt noch zwei Abbildungen hinzu, auf
e in Anlehnung an ausgeführte Beispiele der Versuch von
eisernen vollwandigen Ausführungsformen als Gegen-
läge für die ausgeführte Eisenbahn-Elbbrücke in Meißen
tellt ist.

Heft kann nicht nur dem Ingenieur, sondern auch dem
itekten warm empfohlen werden. J. Kuhnke-Berlin.

er Tunnel, Anlage und Bau. Von G. Lucas, Professor
Technischen Hochschule zu Dresden. Band II. 2. Lie-
: Ausbau, Tunnelbauweisen, Erhaltungs- und Wiederher-
sarbeiten. 13 Bogen mit 142 Textabbildungen. Berlin
Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn.

im Jahre 1924 erschienene erste Lieferung des zweiten
(vgl. Nr. 46 des Jahrganges 1924 dieser Zeitung) um-
lie Absteckung der Tunnel, den Bauangriff, das Lösen
(birges, die Förderung und den vorläufigen Ausbau im

Die vorliegende zweite Lieferung gibt den vorläufigen
t im Schacht und ein Vollausschnitt stellt dann die Aus-
g des Vollausschnitts der gewöhnlichen Tunnel in den ver-
nen Bauweisen, deutsche, belgische, österreichische, eng-
italienische und Sonderbauweisen sowie der städtischen
terwassertunnel dar (der Verfasser wählt die Bezeich-
tunnel unter Verkehrsmittelpunkten gegenüber Tunneln
landstrecken der Verkehrswege). Anschließend folgen
litte über Herstellung des Tunnelmauerwerks, über Lehr-
über Hilfsanlagen beim Tunnelbau, schließlich über
chtigung und Unterhaltung bestehender Tunnel sowie
instürze und deren Wiederherstellung. Ein kurzer An-
ngt ein Verzeichnis der in dem Werk erwähnten Tunnel
eine Übersicht über Werke und Abhandlungen über Tun-
und benachbarte Gebiete.

und übersichtliche Darstellung und vortreffliche, teil-
allerdings etwas kleine Abbildungen zeichnen auch die
ende zweite Lieferung aus. Der umfangreiche Stoff ist
tügig gebracht und, zwar knapp, aber — soweit der ge-
t Umfang des Werkes dies zuließ — doch erschöpfend
t. Dem Leser, der über einzelne Punkte weiter nach-
t will, wird der Literaturnachweis einen willkommenen
bieten. In dem Literaturnachweis ist übrigens an
Werken über Tunnelbau das Werk von Hoyer über
u in Otzens Handbibliothek für Bauingenieure nicht
Schneider.

amtlicher österreichischer Taschenfahrplan (Sommerdienst)
Das Bundesministerium für Handel und Verkehr (Gene-
ration für das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen)
eine kleine Ausgabe des amtlichen österreichischen Kurs-
für den Sommerdienst 1926 erstmalig in einem handlichen
als „Amtlicher österreichischer Taschenfahrplan“ her-
ben. Dieses im Verlage der Österreichischen Staats-
ei erschienene Kursbuch enthält sämtliche Eisenbahn-
gen- und Schifffahrtsverbindungen in Österreich und im
n Bayern sowie die Eisenbahntarife und ist zum Preise
40 g bei allen Bahnhofsbuchhandlungen, den Bahnkassen
stämtern sowie bei allen übrigen Verkaufsstellen er-

— **Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen.** Ein Leit-
faden für Samariterschulen in 6 Vorträgen von weil. Frie-
drich v. Esmarch, neu bearbeitet von Professor Dr.
Kimmle. 45.—49. Auflage mit 301 Abbildungen im Text und
7 Tafeln. 230.—253. Tausend. Verlag von F. C. W. Vogel-Leip-
zig. Preis 3 M.

Das 268 Seiten starke Buch hat seit 1919 nicht weniger als
15 Auflagen erlebt. Das spricht gewiß für seine Güte. An der
Hand der Erfahrungen ist es nach Form und Inhalt den prak-
tischen Bedürfnissen immer mehr angepaßt worden und wird
wohl z. Z. von keinem anderen ähnlichen Buche übertroffen.
In dem I. Vortrage behandelt es den Bau des menschlichen
Körpers (s. S. 1—20) und bringt darüber gerade soviel — nicht
mehr — als zum Verständnis der Gesundheitsstörungen und der
dagegen zu ergreifenden Maßnahmen nötig ist. Der II. Vortrag
(s. S. 21—54) verbreitet sich über Quetschungen, Wunden und
ihre Versorgung, Blutungen aus Wunden und inneren Organen,
vergiftete Wunden sowie Fremdkörper in Wunden und Körper-
höhlen. Im III. Vortrag (s. S. 55—85) wird das Wissenswerteste
mitgeteilt über Knochenbrüche und das Verhalten bei solchen,
über Verrenkungen, Verstauchungen, Quetsch-, Stich-, Hieb-,
Schnitt- und Schußwunden, über Unterleibsbrüche und Ver-
brennungen. Im IV. Vortrag (s. S. 86—132) erfährt der Leser
das Nötige über Ertrinken und die Rettung Ertrinkender, über
Wiederbelebungsversuche, künstliche Atmung, Erfrierung, Be-
wußtllosigkeit, Hitzschlag, Unfälle durch Elektrizität, Vergif-
tungen und die Kennzeichen des Todes. Der V. Vortrag (s.
S. 133—176) lehrt das Fortschaffen Verunglückter nicht bloß
theoretisch, sondern auch durch Dutzende bildlicher Darstellun-
gen, vor allem der Notbefehle von Transportmitteln, deren Be-
reitstellung dem Unkundigen gar oft die peinlichste Verlegen-
heit bereiten. Und der VI. Vortrag enthält all das (s. S. 177
bis 231), was der Laie bis zum Eintreffen des Arztes oder einer
Berufspflegeperson über die Krankenpflege wissen muß. Da er-
fährt er das Grundsätzliche über die Einrichtung von Kranken-
zimmern und Krankenbetten, über die Pflege und Beobachtung
der Kranken, die Ausführung ärztlicher Verordnungen und
schließlich über die Vornahme der Desinfektion zum Schutz
gegen Ansteckung. Endlich dient eine Fülle instruktiver Bilder
(s. S. 232—256) als Muster und zur Anleitung für Übungen im
Anlegen von Verbänden aller Art. Die letzten 10 Seiten en-
thalten Mitteilungen über große Organisationen, die sich die erste
Hilfe zur besonderen Pflicht gemacht haben, und das ausführ-
liche Register, das es ermöglicht, über jedes erwünschte Kapitel
in kürzester Zeit Aufschluß zu erhalten. So gewinnt der Leit-
faden auch als Nachschlagebuch für die Familien und als stets
hilfsbereiter Wegweiser durchs Leben höheren Wert. Wer also
für sich und die Seinen gut beraten sein, wer als Eisenbahn-
oder Sicherheits- usw. Beamter oder als sonstiger im
werktätigen Berufsleben stehender Bürger das
Zweckmäßige zum Beistand in körperlicher Not und Gefahr er-
lernen will, der wähle dieses Buch. Es gibt kein
besseres. Für große Organisationen gewährt der Verlag Be-
zugsvergünstigungen.

Dr. Kemmann.

— **Das Naturbild der neuen Physik.** Von Arthur Haas,
Dr. phil., a. o. Professor der Universität Wien. Zweite, wesent-
lich vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 17 Abbildungen
im Text und auf zwei Tafeln. Berlin und Leipzig 1924. Walter
de Gruyter & Co. V, 160 S. Preis geh. 5 M., geb. 6 M.

Das vorliegende Werk enthält eine Reihe von Vorträgen,
die zunächst im Winter 1919/20 vor Laien in der Wiener Urania
und dann nochmals im Sommerhalbjahr 1920 in einer für Hörer
aller Fakultäten bestimmten Vorlesung an der Leipziger Uni-
versität gehalten wurden. In der neuen Auflage sind drei neue
Vorträge hinzugekommen, so daß ihre Zahl auf acht erhöht
wurde. Das Naturbild der modernen Physik sollte in möglichst
leicht verständlicher Weise und ohne alle mathematischen For-
meln geschildert werden. Die Vorträge behandeln die elektro-
magnetische Theorie des Lichtes, die Molekularstatistik, die
Elektronentheorie, die Quantentheorie, die Theorie der Grund-
stoffe, die Relativitätstheorie, die Physik der Sterne und des
Weltalls. Als besondere Anmerkungen sind ergänzende Erläu-
terungen am Schlusse hinzugefügt, ferner eine chronologische
Übersicht und ein ausführliches Namen- und Sachverzeichnis.

Nicht jedem Forscher ist die Gabe verliehen, die Ergebnisse
seiner Wissenschaft einem größeren Kreise anschaulich und
verständlich darzustellen. Um so mehr muß man sich freuen,
hier ein Buch zu finden, das diesen Wunsch erfüllt und dabei
auch in einem formvollendeten Stil geschrieben ist. Das macht
das Studium des Werkes zu einem vollen Genuß, so daß es
jedem Gebildeten empfohlen werden kann. Sch.

— **Was muß die Schifffahrt vom Völkerbund wissen?** Von
Ministerialrat Oppermann im Reichsverkehrsministerium
Berlin. Heft-2 des Jahrganges 1926 der Schriftenreihe des

Zentralvereins für deutsche Binnenschifffahrt, E. V., Berlin.
Selbstverlag des Zentralvereins. Berlin 1926.

Die kleine Schrift will die Schifffahrtskreise kurz über diejenigen Einrichtungen des Völkerbundes unterrichten, die sich mit den Verkehrs- und demgemäß mit den Schifffahrtsfragen befassen. Sie legt zunächst dar, daß in der großen Öffentlichkeit meist nur die politische Tätigkeit der Hauptorgane des Völkerbundes Interesse findet, während die von besonderen Einrichtungen des Völkerbundes bearbeiteten fachtechnischen Angelegenheiten mehr oder minder unbeachtet bleiben. Die Folge davon sei vielfach eine unbillige Beurteilung der Tätigkeit des Völkerbundes. Es wird dann auseinandergesetzt, warum die bisherigen internationalen Verkehrsabkommen den Praktiker nicht befriedigen können, welchen Wert sie aber gleichwohl haben, indem sie in gewissen Grundproblemen eine internationale Ausgleichung der Anschauungen und des Rechts herbeiführen und damit eine Grundlage für die spätere Ausgestaltung der Normen schaffen. Im zweiten Teil des Aufsatzes wird dann die Organisation geschildert, die für die Ausarbeitung der internationalen Verkehrsabkommen beim Völkerbund besteht, die Geschichte ihrer Entstehung und ihr Geschäftsgang. Eine eingehende Darstellung erfährt die Verkehrskommission (C. C. T. C. T.). Schließlich wird darauf hingewiesen, daß dem Völkerbund neben der Vorbereitung von Verkehrsabkommen noch eine begutachtende, vermittelnde und richterliche Tätigkeit obliegt.

Die Abhandlung stellt in gedrängter Kürze ein schwer zugängliches und verwickeltes Material übersichtlich und mit ausgezeichneter Klarheit dar. Sie ist ein geeignetes Mittel zur raschen Unterrichtung der beteiligten Kreise. K.

— Atomtheorie in elementarer Darstellung von Art. Haas, Dr. phil., a. o. Professor an der Universität Wien. 56 Abbildungen im Text und auf 2 Tafeln. Berlin und Leipzig 1924. Walter de Gruyter & Co. VIII, 204 S. Preis 5,40 M., geb. 6,80 M.

Das Werk will die Grundideen und die wichtigsten Ergebnisse der modernen Atomtheorie übersichtlich in einer elementaren Weise darstellen, die eine Benutzung höherer Mathematik vermeidet. Da auch in physikalischer Hinsicht nicht ohne Kenntnisse vorausgesetzt werden, als etwa im Gymnasium erlangt werden, so wird es nicht nur Physikern, sondern auch Laien, die sich etwas eingehender mit Atomtheorie beschäftigen wollen, von großem Nutzen sein können. Nach einem Elementar-Kapitel über die Elementarquanten wird die Theorie der Wasserstoffatome auf Grund der Forschungen von Bohr und Sommerfeld entwickelt, worauf die Eigenschaften der Röntgenstrahlen behandelt werden. Hierauf folgt die Theorie der Radioaktivität, Struktur der Atomkerne. Das interessante Schlußkapitel bringt die allgemeine Theorie der Spektren des Atombaus und damit die Krönung der glänzenden Forschungsergebnisse der neueren Physik, die zu einer völligen Umwälzung des physikalischen Weltbildes geführt haben. Der Verfasser besitzt wie wenige die Fähigkeit, selbst schwierigste physikalische Probleme anschaulich und klar darzustellen, daß sein Buch nicht nur dem Physiker, sondern jedem Naturforscher eine anregende Lektüre sein wird. Diese wird durch noch erleichtert, daß in einem besonderen Anhang der Inhalt der einzelnen Kapitel in kurzen Sätzen zusammengefaßt ist.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Mainz. Die Gewichtsbeschränkungen im Stückgutverkehr sind bei nachstehenden Abfertigungen wie folgt erweitert worden:

Münster b. Bingerbrück	seither	St. 250 kg	künftig	St. 600 kg,
Schwanheim	"	250 kg	"	600 kg,
Weisenau	"	E St. 150 kg	"	E St. 500 kg,
Worms-Pfifflichheim	"	St. 250 kg	"	St. 750 kg,
Gaulsheim	"	250 kg	"	350 kg,
Hirzenach	"	250 kg	"	500 kg,
Kempen b. Bingen	"	150 kg	"	250 kg,
Lorchhausen	"	250 kg	"	500 kg,
Spay	"	250 kg	"	400 kg,
Trechtingshausen	"	250 kg	"	400 kg.

Die bei Bad Salzitz bestehende Beschränkung für Weinfässer wird aufgehoben. Künftig kann Stückgut allgemein bis 800 kg abgefertigt werden.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Mainz. Die Abfertigung Kreuznach führt ab 1. Juni 1926 die Bezeichnung „Bad Kreuznach Gbf.“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind zu lassen worden:

Nr. III 65 vom 10. Mai 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betreffend Anschluß der Mittelbadischen E. G. an den Verein;

Nr. III 76 vom 12. Mai 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen betreffend Vereinspersonenwagenübereinkommen (VPÜ).

Nr. IX 14 vom 15. Mai 1926 an sämtliche an der Vereinsabrechnung beteiligten Verwaltungen, betreffend die statistischen Nachrichten über die Tätigkeit der Vereinsabrechnungsstellen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Ab 1. Juni 1926 wird für die unbesetzte Ladestelle Klein-Gräditz der Frankaturzwang für Sendungen nach Klein-Gräditz und der Überweisungs-zwang für Sendungen von Klein-Gräditz aufgehoben. Vom gleichen Tage ab können Sendungen in beiden Richtungen mit Nachnahme belastet werden.

Sonstige Änderungen in den bisherigen Abfertigungsbefugnissen treten nicht ein.

Frankfurt (Oder), 14. Mai 1926. (543)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

2. Einschränkung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Vom 1. August 1926 ab gelten für die seit dem 15. Mai 1926 nur dem Wagenladungsverkehr dienende Station Bothkeim-Posteichen die tarifmäßigen Dienstbeschränkungen:

W = Nur für Eilgut und Frachtgut in Wagenladungen;

OK = (Ohne Kopframpe) Nicht für Gegenstände, zu deren Ver- oder Ent-

ladung eine Kopframpe erforderlich ist; (533)

fr = Sendungen nach der Station dürfen nur frankiert, von der Station nur unfrankiert, in beiden Richtungen nur ohne Nachnahme aufgeliefert werden.

Königsberg (Pr.), den 19. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

3. Güterverkehr.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güter- und Kohlenverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden im Verkehr zwischen Deutschland und dem Saargebiet einerseits und der Tschechoslowakei andererseits bis auf jederzeitigen Widerruf Nachnahmen bis zur Höhe des Wertes des Gutes (Art. 13 des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr) zugelassen. Die Ziffer 6 „Nachnahmen“ des oben genannten Tarifes erhält daher folgende Fassung: „Nachnahmen sind nur in der Währung des Versandlandes zugelassen.“

Dresden, am 18. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden

namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II A (Nachnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 27. Mai 1926 Änderung der Frachtsätze von Wackwitz im A. T. 77. Näheres durch Reichsbahn-tarifanzeiger.

Altona, den 21. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

Personen und Gepäckverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Kleinbahnen und Fahren im Besonderen Reichsbahndirektion Oldenburg (Tfv. 624).

Zum 1. Juni 1926 erscheint Nachdruck Oldenburg (Oldbg.), den 19. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Reichsbahndirektion Oldenburg.

Tfv. 197. Deutsch- und Litauischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 25. Mai 1926 auf Seite 6 unter Nr. 3 Moskau-Litauer Eisenbahn die Station Moskau II (Mosk. naja nachzutragen).

Königsberg (Pr.), den 18. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion.

4. Nachrufe

Am 19. d. M. verschied in Liegnitz, wo er seit 1919 im Ruhestande lebte, der
Regierungs- und Baurat a. D., Geheimer Baurat

Oskar Schroeter

n 74. Lebensjahre.

Der Verstorbene hat 22 Jahre hindurch das Betriebsamt 2 in Liegnitz
eleitet und sich in dieser Tätigkeit wie in seinen vorhergegangenen Stellungen
an Eisenbahndienst die Achtung und Wertschätzung seiner Vorgesetzten, Mit-
samen und Untergebenen erworben.

Ehre seinem Andenken!

Breslau, den 22. Mai 1926.

(544)

Der Präsident

und die höheren Beamten des Reichsbahndirektionsbezirks Breslau.

Am 23. Mai d. J. starb in Flensburg, wo er im Ruhestande lebte, der

Geheime Baurat

Herr Gustav Schreinert

Alter von 76 Jahren.

Der Verstorbene ist mehr als 38 Jahre bei der Preußischen Staatseisen-
bahnverwaltung tätig gewesen und hat der Eisenbahndirektion Altona seit dem
November 1884 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand am 1. April 1920
s. Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamtes I Flensburg angehört. Er hat in den
verschiedenen, ihm anvertrauten wichtigen Stellungen mit unermüdlichem Pflicht-
fer und bestem Erfolge gewirkt und wurde auch wegen seiner persönlichen
Eigenschaften von seinen Mitarbeitern hoch geschätzt.

Sein Andenken werden wir stets hoch in Ehren halten.

Altona, den 25. Mai 1926.

[542]

Der Präsident

und die höheren Beamten der Reichsbahndirektion.

Güterverkehr (Fortsetzung).

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C Ia

(Frachtsatzzeiger).

Die in den Vorbemerkungen bei-
weise genannten verkehrssteuer-
Güter wird Retortenkohle (Re-
graphit) aufgenommen. Ferner
im Neudruck vom 1. 3. 26 der
satz der ermäßigten Stückgut-
für 700 km auf 689 ermäßigt.
in, den 20. Mai 1926. (540)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Ver-
kehr Deutsche Seehäfen-Polen und um-
gekehrt).

Mit Gültigkeit vom 27. Mai 1926 wird
Reis, Reisflocken, Reisgrieß und Reis-
mehl in die Abteilung VIII des S. D. 5
aufgenommen. Die Anwendungsbedin-
gungen in Ziffer 3 werden ergänzt.

Mit Wirkung vom 27. Juli wird der
A. T. 47 im Heft C II aufgehoben und
ist zu streichen. Näheres durch Reichs-
bahntarifanzeiger.

Altona, den 21. Mai 1926. (537)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif D 24 für be-
stimmte Güter der Klasse A—D, Verkehr
Niederlande—Österreich, D 26 (Nieder-
lande—Tschechoslowakei) und D 30 (Nie-
derlande—Polen).

Mit sofortiger Gültigkeit werden
„Oleine“ und „Stearine“ in die Abtei-
lungen I der vorgenannten DurchfuhrAus-
nahmetarife aufgenommen.

Köln, den 17. Mai 1926. (530)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I, Abteilung B.

Ab 25. Mai 1926 wird für Butter in
Wagenladungen von Odense nach Warne-
münde Ort in dem für den Verkehr mit
Kopenhagen zugestandenen Umfange auf
der dänischen Strecke die Fracht nach
Klasse 5 berechnet. Auskunft durch die
Abfertigungen.

Altona, den 22. Mai 1926. (539)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Mitteldeutsch-Südwestdeutscher Güter- verkehr.

Am 1. Juli 1926 wird zum Tarifheft 2
vom 1. Juni 1923 (Neudruck mit einge-
arbeitetem Nachtrag I vom 1. Mai 1925)
der Nachtrag II ausgegeben. Er enthält
neben den bereits im Verfügungswege
durchgeführten Änderungen die durch
Wegfall der badisch-pfälzischen Rhein-
brückenzuschläge eingetretenen Entfer-
nungskürzungen und einige geringfügige
Erhöhungen. Letztere treten am 1. August
1926 in Kraft.

Erfurt, den 25. Mai 1926. (541)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güter- verkehr (Kohlenverkehr von west- und mitteldeutschen Gewinnungsstätten), Heft 12.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 ist
auf S. 12, 17, 19, 21, 23, 25 und 27 des
Tarifheftes sowie auf S. 5 und 15 des
Nachtrags I die Station „Bottrop
(Kohlenschächte)“ zu ändern in „Bott-
rop“. Auf S. 12 des Tarifheftes ist die
Station Bottrop nicht hinter, sondern
unter Bodelschwing nachzutragen und
Bottrop Süd in Bottrop Süd richtigzu-
stellen.

Dresden, am 18. Mai 1926. (529)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Gütertarif Teil II. Besondere Bestim- mungen im Verkehre nach S. H. S.- Schiffsstationen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 bis auf
weiteres werden für Frachtgüter eines
Absenders in Mengen von mindestens
5000 kg bzw. mindestens 10 000 kg nach
S. H. S.-Schiffsstationen neue Bestimmun-
gen eingeführt. Die mit 1. März 1926 in
Kraft gesetzten „Besonderen Bestimmungen,
betreffend den Sammeladungsver-
kehr nach S. H. S.-Stationen“, werden mit
1. Juni 1926 aufgehoben.

Auskunft erteilen die Direktion und
die gesellschaftlichen Dienststellen.

Regensburg, den 17. Mai 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffsahrts-Aktien-
gesellschaft.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen). — Bk. 17. —

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 sind folgende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

1. Nachnahmen werden künftig — vorbehaltlich jederzeitigen
rerrufs — bis zur Höhe des Wertes des Gutes (Art. 13
Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahn-
verkehr) zugelassen. Auf Seite 8/9 erhält daher die
Ziffer (1) unter „5. Nachnahmen“ folgende Fassung:

Nachnahmen sind nur in der Tarifwährung zugelassen.
— Tschechoslowakischer Wortlaut: Dobírky jsou
připustny pouze ve měně tarifu.

2. S. 242 (Tarif Nr. 50) ist die Bestimmung über die
Förderung in offenen Wagen wie folgt zu fassen:

Die Beförderung erfolgt in offenen Wagen (vgl. Ab-
schnitt C V), ausgenommen

Holzvolle und Seile aus Holzvolle der Abt. C 5 —
Tschechoslowakischer Wortlaut:

Zboží přepravuje se v otevřených vozech (porov.

odd. C 5), vyjímajíc dřevěnou vlnu a provazy z
dřevěné vlny (oddíl C 5).

3. In der Schnittafel A sind für nachstehende Tarife folgende
Schnittpunkte und Frachtsätze nachzutragen:

S. 107, Tarif Nr. 2.

S. 136, Tarif Nr. 7.

		28		28
		Ad		Ad
Bremen . . .	A, B	1736	Bremen	1078
	C	1271		
Hamburg . .	A, B	1721	Hamburg	1078
	C	1264		
Stettin . . .	A, B	1612	Stettin	1008
	C	1186		
Warnemünde	A, B	1767		
	C	1302		

S. 415, Tarif Nr. 100.

	18 Se
Bremen . . . A, B I	2209
Bremen . . . A, B II	1767
Bremerhaven } A, B I	2333
Wesermünde } A, B II	1868
Hamburg . . . A, B I	2147
Hamburg . . . A, B II	1721
Lübeck . . . A, B I	2139
Lübeck . . . A, B II	1713
Stettin . . . A, B I	1667
Stettin . . . A, B II	1333

S. 431, Tarif Nr. 104.

	4 Jä
Bremen . . . 5 t	3899
Bremen . . . 10 t	3573
Bremen . . . 15 t	3248
Hamburg . . . 5 t	3798
Hamburg . . . 10 t	3480
Hamburg . . . 15 t	3162
Stettin . . . 5 t	3077
Stettin . . . 10 t	2821
Stettin . . . 15 t	2566
Warnemünde . . . 5 t	3682
Warnemünde . . . 10 t	3372
Warnemünde . . . 15 t	3062

4. In den Tarifen Nr. 70 und 100 sind für nachstehende Stationen folgende Schnittfrachtsätze nachzutragen:

S. 324/25 (Tarif Nr. 70, Schnitttariftable B).

	7 Mw	19/20 Te/Bo
Jevicko-Jaroměřice A, E, F 2, G 3, 10, 15 t	697	1276

S. 423 (Tarif Nr. 100, Schnitttariftable B).

	18 Se
Wölmsdorf . . . A I/II	161
Wölmsdorf . . . B I/II	137

5. Auf S. 225 (N. III, S. 56) sind die Frachtsätze der Schnitttariftable B des Tarifs Nr. 37 wie folgt zu ändern:

	1 Od	5 Zl	7 Mw	10 Li	19/20 Te/Bo
Hačava . . . Boh	786		1064	1220	1376
Hnušťanská magnesitka . . . Boh	786		1064	1220	1363
Košice . . . Boh	786	934	1064		1363
Lovinobaňa . . . Boh	657		934	1103	1246
Plešivec . . . Boh	800		1077	1233	1389

6. Folgende Stationen und Frachtsätze sind nachzutragen:

S. 70—87 (Tarif Nr. 1, Schnitttariftable B).

	1 Od	7 Mw	10 Li	13 Sbg	15 Rbg	19/20 Te/Bo
	Boh	MI	La		Lbc	Dě/Bo
Bystřice pod Hostýnem	I 1331	1855	2865			3910
Bystřice pod Hostýnem	II 1154	1594	2413			3249
Bystřice pod Hostýnem	III 1071	1468	2203			2951
Bystřice pod Hostýnem	A 808	1099	1632			2162
Bystřice pod Hostýnem	B 640	852	1220			1574
Bystřice pod Hostýnem	C 465	578	757			944
Holešlov	I 1311	1747	2770			3815
Holešlov	II 1138	1503	2337			3173
Holešlov	III 1056	1386	2135			2883
Holešlov	A 797	1039	1583			2114
Holešlov	B 632	808	1187			1542
Holešlov	C 460	560	740			927
Hranice	I 802	1806			3530	3910
Hranice	II 698	1553			2945	3249
Hranice	III 653	1431			2679	2951
Hranice	A 494	1072			1970	2162
Hranice	B 397	832			1446	1574
Hranice	C 324	570			876	944
Moravičany-Loštice	I .	998		3150	2770	3150
Moravičany-Loštice	II .	869		2641	2337	2641
Moravičany-Loštice	III .	811		2407	2135	2407
Moravičany-Loštice	A .	614		1778	1583	1778
Moravičany-Loštice	B .	492		1318	1187	1318
Moravičany-Loštice	C .	386		808	740	808
Nemotice	I .	2083	2770		3530	3910
Nemotice	II .	1785	2337		2945	3249
Nemotice	III .	1641	2135		2679	2951
Nemotice	A .	1226	1583		1970	2162
Nemotice	B .	944	1187		1446	1574
Nemotice	C .	618	740		876	944

S. 108 (Tarif Nr. 2, Schnitttable B).

	28 Ad
Aš město . . . A, B, C	246

Dresden, am 21. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

S. 121 (Tarif Nr. 4, Schnitttariftable B).

	7 Mw	9 Hst	15 Rbg	19/20 Te/Bo
	MI	Mm	Lbc	Dě/Bo
Lichkov . . . A 5 t	249	1262	2033	2700
Lichkov . . . 10, 15 t	242	1168	1863	2500
Lichkov . . . B 5, 10	189	879	1387	1800
Lichkov . . . 15 t				
Lichkov . . . C, D 5 t	189	879	1387	1800
Lichkov . . . 10, 15 t	159	692	1055	1400

S. 137 (Tarif Nr. 7, Schnitttable B).

Aš město

S. 173 (Tarif Nr. 21, Schnitttable B).

	4 Jä	5 Zl	19/20 Te/Bo
	Kr	HI	Dě/Bo
Civilín . . . A 2, B, C	258	555	400
Civilín . . . A 5 t	195	482	330
Civilín . . . 10, 15 t	188	454	300
Civilín . . . B 5, 10, 15 t	147	343	220
Civilín . . . C, D, E 5 t	137	362	190
Civilín . . . C, D, F 10, 15 t			
Civilín . . . E, G, H 10, 15 t	114	293	140

S. 268 (Tarif Nr. 53, Schnitttariftable B).

	7 Mw	13 Sbg	15 Rbg	19/20 Te/Bo
	MI	Lbc	Dě/Bo	Rz
Moravičany-Loštice . . . A, B 5 t	869	2641	2337	2641
Moravičany-Loštice . . . 10, 15 t	811	2407	2135	2407
Moravičany-Loštice . . . C, D, E, F, G 5 t	614	1778	1583	1778
Moravičany-Loštice . . . C, D, F 10, 15 t	614	1778	1583	1778
Moravičany-Loštice . . . G 10, 15 t	411	846	778	846
Planá u Mariánských Lázní . . . A, B 5 t				2175
Planá u Mariánských Lázní . . . 10, 15 t				1999
Planá u Mariánských Lázní . . . C, D, E, F, G 5 t				1485
Planá u Mariánských Lázní . . . G, H, J 10, 15 t				1485
Planá u Mariánských Lázní . . . C, D, F 10, 15 t				1121
Planá u Mariánských Lázní . . . G 10, 15 t				744
Planá u Mariánských Lázní . . . E, H, J 10, 15 t				676

S. 381 (Tarif Nr. 75, Schnitttariftable B).

	1 Od	7 Mw	10 Li	19/20 Te/Bo
	Boh	MI	La	Dě/Bo
Lovinobaňa . . . Boh	657	934	1103	1160

S. 384 (Tarif Nr. 76, Schnitttariftable B).

	4 Jä	5 Zl	19/20 Te/Bo
	Kr	HI	Dě/Bo
Civilín . . . A 10, 15 t	73	122	80
Civilín . . . B 10, 15 t	109	224	120
Civilín . . . C 10, 15 t	126	277	140

S. 416 (Tarif Nr. 100, Schnitttariftable B).

	4 Jä	5 Zl	19/20 Te/Bo
	Kr	HI	Dě/Bo
Civilín . . . A I/II	147	343	200
Civilín . . . B I/II	126	277	160

S. 430 (Tarif Nr. 103, Schnitttariftable B).

	4 Jä	5 Zl	19/20 Te/Bo
	Kr	HI	Dě/Bo
Civilín . . . 5, 10, 15 t	147	343	200

S. 432 (Tarif Nr. 104, Schnitttariftable B).

	4 Jä	5 Zl	19/20 Te/Bo
	Kr	HI	Dě/Bo
Civilín . . . 5 t	195	482	320
Civilín . . . 10, 15 t	147	343	200

7. Auf S. 467 ist in der Entfernungsschnitttable A die Entfernung Warnemünde—Adorf (Schnittpunkt 28) = 541 km nachzutragen.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 22.

Berlin, den 3. Juni 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Umsetzverkehr zwischen russischen
Breitspurbahnen und Vollspurbahnen.
zur Fortbildung im Eisenbahn-
wesen.
Transportverpflichtung der Eisen-
bahnen noch gerechtfertigt?

hinausbeugen.“

Beckung der Züge auf freier Strecke
die Bewachung des Zugschlusses.

Eisenbahn-Fahndungsdienst.

Englischen Eisenbahnen im Jahre
1925 und ihre gegenwärtige Lage.

Satzliches zur Wettbewerbs- und
Eisenbahntarifpolitik der Reichsbahn.
Eisenbahnen Chiles.

gegen Eisenbahnunfälle.

lichten.

Deutschland: Eisenbahn-Ver-
kehrsordnung. — Das Eisenbahn-
unglück beim Münchener Ostbahn-
hof. — Zur Frage der Betriebs-
sicherheit. — Das Petitionsrecht der
Eisenbahnbediensteten. — Gepäck-
förderung auf Zeitkarten. — Di-
kter Verkehr nach den Nordfrie-

sischen Inseln. — Tarifwesen. —
Umbauten am Lehrter Stadtbahnhof
in Berlin. — Lübeck-Büchener Eisen-
bahn-Gesellschaft. — Der Zettel-
Expresfahrplan. — Deutsch-Ameri-
kaner in Deutschland. — Personal-
nachrichten.

Österreich: Sektionschef Richard
Brüll †. — Die Beteiligung der
Österreichischen Bundesbahnen an
der Verkehrsschutzausstellung. —
Die Elektrisierung der Österrei-
chischen Bundesbahnen. — Eine Seil-
schwebebahn auf den Untersberg. —
Der Fremdenverkehr in Wien 1925.

Luxemburg: Luxemburgische
Prinz Heinrich-Eisenbahn.

Übrige europäische Länder:
Neue schwere Güterzuglokomotiven
in Dänemark. — Elektrischer Be-
trieb Stockholm-Göteborg. — Zu-
sammenschluß von Eisenbahn und
Flugzeug für den Güterverkehr in
Schweden. — Vereinfachung und
Umorganisation der schwedischen
Staatsbahnverwaltung. — Tagung
des tschechoslowakischen Zentral-
eisenbahnrates. — Tschechoslowa-

kisch-österreichischer Expresgut-
verkehr. — Nachnahmen im deutsch-
tschechoslowakischen Güter- und
Kohlenverkehr. — Rumänische Aus-
fuhrwege. — Kreuzungen von Bahn
und Straße in der Schweiz. — Die
italienischen Staatsbahnen. — Tarif-
erhöhung in Belgien. — England:
Verkehr und Kohlenarbeiterstreik.
— Der Nothilfsdienst der englischen
Regierung im Generalstreik.

Fremde Erdteile: Die Eisen-
bahn Matadi-Leopoldville. — Ver-
kehrssteigerung bei der Katanga-
Eisenbahn. — Die Pennsylvania-
Eisenbahn im Jahre 1925. — Fern-
sprecher im Güterzug. — Hundert
Jahre Eisenbahn in Amerika. — Die
Eisenbahnen von Mexiko und ihre
Arbeiter.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Bekanntmachungen.

Der Umsetzverkehr zwischen russischen Breitspurbahnen und Vollspurbahnen.

Der Sitzung der Deutschen Maschinentechni-
schen Gesellschaft am 20. April d. J. sprach Herr Re-
gierungs- und Baurat Neubert über obigen Gegenstand und
behandelte hauptsächlich die technischen Fragen, die beim Um-
setzen der Wagen von russischer Breitspur auf Vollspur und
umgekehrt auftreten.

Es ging aus, daß die Umsetzung besondere Bedeutung
für den Güterverkehr hat, behandelte der Vortragende zuerst
die Umständlichkeiten der sonst erforderlichen Umladung der
Güter. Hierdurch entstehen auf jeden Fall empfindliche Ver-
luste an Zeit und Kosten, auch wird bei vielen Gütern die Beför-
derung auf dem Eisenbahnwege sehr in Frage gestellt. Der
Verkehr zwischen Bahnen mit verschiedenen Spuren ist
beeinträchtigt, wenn nicht die Güterwagen übergehen
können. Für den fraglichen Verkehr kann der Unterschied in
den Spuren — 1524 und 1435 mm — nur durch Auswechslung der
Radsätze überwunden werden. Zweckmäßigerweise wird das
Laufzeug — Radsätze mit Achsbuchsen — gewechselt, das
in Teilen, die mit dem Wagen selbst im Zusammenhang
stehen, immer gleichgestaltet sein muß. Am einfachsten ist dies
zu erreichen, die im Untergestell, in der Tragfeder-
ung und dem Laufzeug gleichgebaut sind, und bei denen
die Radsätze nur verschiedenspurige Räder haben. Sollen Fahr-
wagen mit Bremse umgesetzt werden, so müssen die Bremsklötze
entsprechend der Lage der Radreifen verstellt werden können.
Bei derartigen gebauten Güterwagen hat früher ein Umsetz-
verkehr zwischen Rußland einerseits und Deutschland und Öster-
reich andererseits stattgefunden. Auf beiden Seiten waren hier-
für bestimmte Wagen vorhanden, die auch so eingerichtet waren,

daß die Radsätze nach einem besonderen Verfahren von Broid-
sprecher¹⁾ schnell ausgewechselt werden konnten. Radsätze
waren bei dem Verkehr nicht vorzuhalten, da für jeden über-
gehenden Wagen ein anderer zurückgegeben werden mußte, der
dessen ausgewechselte Radsätze erhielt. Dieser Übergangsver-
kehr hatte den Nachteil, daß nicht jeder Wagen, sondern nur
eine bestimmte Zahl — Rußland hatte 2000, Deutschland 500
derartige Wagen — umsetzfähig war. Die Wagen wurden in be-
stimmten Verkehrsbeziehungen benutzt und mußten für andere
Fälle angefordert werden.

Der Krieg bereitete diesem Umsetzverkehr ein Ende; die
Wagen sind meist nicht mehr vorhanden. Auch stoßen nicht mehr
die deutschen vollspurigen Bahnen mit breitspurigen zusammen.
Polen, Litauen und zum Teil auch Lettland sind mit vollspuri-
gem Bahnnetz zwischengeschaltet, wie aus der gegebenen Eisen-
bahnkarte ersichtlich ist. Vollspur- und Breitspurbahnen be-
rühren sich nur an der Grenze zwischen Polen und der Union
der Sozialistischen Sowjet-Republiken — USSR — und in
Lettland innerhalb des eigenen Bahnnetzes, das rechts der Düna
durchweg breitspurig und links der Düna breit- und vollspurig
ist. Lettland, dessen Bahnnetz also zwei Spuren hat, und dessen
Wagenpark hauptsächlich aus breitspurigen Wagen bestand,
mußte bald diese Wagen für den Verkehr auf vollspurigen
Bahnen herrichten. Dies war bei Wagen ohne Bremse leicht
dadurch zu erreichen, daß die Räder auf den Wellen der Rad-
sätze bis zur Regelspur weiter nach der Mitte zu aufgepreßt


¹⁾ Näheres in Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, heraus-
gegeben von Dr. Freiherr v. Röhl, Berlin und Wien 1912 und
Vereinszeitung Jahrg. 1906, S. 1435 ff.

wurden. Ebenso änderten die Litauischen und Polnischen Eisenbahnen ihre breitspurigen Wagen. Die Wagen konnten wieder auf breitspurige Radsätze zurückgesetzt werden, da beide Laufzeuge bis auf die Spur der Räder gleich waren. Es liegen also

Wagen der russischen Regelbauart ohne Bremse übergehen. Diese Wagen nicht in allen Teilen den deutschen Vorschriften entsprachen, mußten technische Einschränkungen wie z. B. hinsichtlich der Art der verwandten Kupplungen, der Wellenstärke

der Radsätze usw. gemacht werden. Da auch anzunehmen war, daß die Wagen mit gewissen Einrichtungen nicht den Beanspruchungen im deutschen Betrieb genügen würden, wurde sie nur für den Verkehr in Ostpreußen zugelassen. Doch ein Betrieb in diesem abgeschlossenen Gebiet, in dem die Wagen besonders behandelt und die Bediensteten mit den besonderen Einrichtungen vertraut gemacht werden konnten, war es möglich, weitere Erfahrungen zu sammeln. Unter diesen Umständen wurde im Jahre 1922 ein Abkommen zwischen der Deutschen Reichsbahn und den Litauischen, Lettischen und Estischen Staatseisenbahnen geschlossen. Nach ähnlichem Abkommen übernahm später die Deutsche Reichsbahn Wagen russischer Bauart auch von der Polnischen Staatseisenbahn. In diesem Verkehr zeigte es sich, daß für einen Verkehr nach dem übrigen Deutschland, wo die Wagen nicht besonders behandelt werden können, weitaus standsfähigere Achsbuchsen und Radsätze mit genügend starken Wellen zu fordern sind.

Im Jahre 1923 trat die Forderung auf, Güterwagen von russischer Bauart den Übergangsverkehr nach Deutschland einzubeziehen, um zwar nicht allein gedeckte, sondern auch offene Wagen für Kühl- und Kesselwagen. Die letzten genannten drei Wagentypen in den maßgebenden Abmessungen mit den gedeckten Wagen übereinstimmen, konnten sich für den Verkehr nach Ostpreußen übernommen werden, vorausgesetzt, daß die Querschnittsdimensionen der Wagen den deutschen Bestimmungen entsprechen. Für diesen Verkehr nach Ostpreußen, bei dem hauptsächlich die Beförderung von Mehl und Getreide auf bestimmten kürzeren deutschen Strecken in Betracht kommt, konnten die Bestimmungen für die Beschaffenheit der Wagen gemildert werden. Für den Verkehr über Ostpreußen hinaus



die gleichen Verhältnisse wie bei dem früheren Umsetzverfahren vor. Von der Umsetzung der Bremswagen wurde abgesehen.

Teilweise hatte ein solcher Verkehr zwischen den Bahnen, die breitspurige Wagen besaßen, bereits stattgefunden, als im Jahre 1921 beantragt wurde, daß auch die Deutsche Reichsbahn die umgesetzten Wagen übernehmen soll. Es sollten nur gedeckte

dem übrigen Deutschland mußten dagegen die Einrichtungen fortfallen, so daß hierfür nur Wagen mit bestimmten Einrichtungen und vor allem mit widerstandsfähigen Achsbuchsen und genügend starken Wellen und Radsätzen übernommen wurden, was bei den auf Vollspur gepreßten Radsätzen nicht der Fall ist. Um von vornherein

n für diesen Verkehr genügend starkes Laufzeug zu geben. Die Deutsche Reichsbahn den Umsetzstellen in Lettland besondere Radsätze mit Achsbuchsen zum Untersetzen unter die in Deutschland laufenden Wagen zur Verfügung gestellt.

Die Regelung des Übergangsverkehrs von USSR nach Deutschland bot auch die Festlegung eines Wagenrechts Schwierigkeiten, da die USSR-Bahnen nicht das zwischen ihren eigenen Verwaltungsbereichen und auch mit Litauen und Lettland vereinbarte Wagenrecht aufgeben konnten. Da dieses, auf dem Naturalausgleich beruhende Wagenrecht zwischen Litauen und Deutschland nicht angewandt werden konnte²⁾, wurde ein besonderes Abkommen in Anlehnung an das für den übrigen Verkehr zwischen diesen beiden Ländern bestehende RIV getroffen. Hierdurch ist für die im Umsetzverkehr von der Deutschen Reichsbahn übernommenen Wagen russischer Bauart die Litauischen Eisenbahnen als Heimatbahn. Die Lettischen und Litauischen Eisenbahnen können mit ihrem Bestand an Güterwagen russischer Bauart einen Übergangsverkehr nach dem russischen Wagenrecht bis zu einem gewissen Grade ermöglichen, besonders wenn die Wagen bald von Deutschland zurückkehren. Bei einer Abnahme der Wagen nach Ostpreußen ist dies leicht zu erreichen.

Der so ermöglichte Übergangsverkehr erstreckt sich nur auf Wagen russischer Bauart, die Güter vom Osten nach Deutschland zu versenden. Für die umgekehrte Verkehrsbeziehung werden diese Wagen selten zu benutzen sein, da Sendungen nach USSR meist über Ostpreußen nach Deutschland aufkommen, die in Ostpreußen entladene Wagen für den Lauf hierher ungeeignet und die im Reichsgebiet entladene Wagen vornehmlich Spezialwagen sind. Auch werden vielfach die zu versendenden Güter besonderen Wagengattungen verlangen. Infolgedessen ist bald die Notwendigkeit aufgetreten, deutsche Güterwagen für den Übergang zum russischen Wagenrecht zu verwenden. Bei den jetzigen Regelungen sind ohne Umänderung der Wagen breitspurige Radsätze nicht unterzubringen. Auch können vorhandene deutsche Radsätze nicht auf Breitspur umgeändert werden, vielmehr

weiteres in Nr. 9 dieser Zeitung vom 26. Februar 1925: „Verkehr Deutschland-Sowjetrepubliken ohne Umänderung“.

müssen besondere breitspurige Radsätze für die Umsetzung der deutschen Wagen beschafft werden. Wenn auch eine Änderung vorhandener deutscher Wagen möglich ist, so wird doch der Kosten wegen vorläufig der Bedarf an übergangsfähigen Wagen durch neuzubeschaffende Wagen der hauptsächlich in Frage kommenden Gattungen gedeckt werden müssen. Auch ist die Umsetzung der Wagen noch nicht möglich, da die Radsätze fehlen und über die wagenrechtliche Behandlung Abmachungen getroffen werden müssen, worüber zurzeit verhandelt wird.

Die Umsetzung kann in Lettland in zwei Hauptknotenpunkten, in Skirota bei Riga und in Griwa bei Dünaburg auf besonderen Umsetzstellen erfolgen. Die Wagen werden hier mit Hebeböcken von den Radsätzen gehoben und diese ausgewechselt. Obgleich die bei den Wagen russischer Bauart üblichen Tragfähigkeiten von 15 und 16,5 t verschiedene Arten breit- wie vollspuriger Radsätze bedingen, ist an den Umsetzstellen ein größerer Bestand nicht erforderlich, da bei dem Naturalausgleich der Wagen die ausgewechselten Radsätze im allgemeinen gleich wieder benutzt werden. Dagegen sind für die nach dem übrigen Reichsgebiet bestimmten Wagen besondere Radsätze vorrätig zu halten. Da hier also verschiedene Arten von Radsätzen abzustellen sind, ist deren Unterscheidung besonders wichtig. Mit jeder der beiden vorhandenen Anlagen lassen sich in jeder Richtung täglich 50 bis 60 Wagen umsetzen. Der Vortragende besprach noch eine Umsetzanlage nach seinem Vorschlage, die für eine größere Leistung bestimmt ist.

Im Vergleich zu dem früheren Umsetzverfahren, für das besondere Wagen nötig waren, kann das neue Verfahren, bei dem nur Umsetzradsätze für gewisse Fälle bereit zu halten sind, als vorteilhafter bezeichnet werden. Wesentlich vereinfacht kann nach dem neuen Verfahren werden, wenn nicht mehr mehrere Arten von Umsetzradsätzen vorrätig gehalten werden müssen. Dies wird erreicht, wenn von beiden Seiten Wagen gestellt werden, die in den Teilen zur Aufnahme des Laufzeuges übereinstimmen, so daß einheitliche Laufzeuge mit nur verschiedener Spur verwandt werden können. Es wäre zweckmäßig, wenn die USSR-Bahnen bei Ergänzung ihres Wagenparkes hierauf Rücksicht nehmen würden; sie würden hierdurch viel zur weiteren Überbrückung der Kluft zwischen Breit- und Vollspur beitragen.

Wege zur Fortbildung im Eisenbahnwesen.

Von Prof. Dr. Carl Pirath.

Heft 18 vom 6. Mai 1926 dieser Zeitung hat Geh. Oberingenieur v. Kienitz unter dem Titel „Vorbildung der Reichsbahnbeamten“ meine in der Abhandlung „Wege zur Fortbildung im Eisenbahnwesen“ — Verkehrstechnische Zeitschrift vom 16. Dezember 1925 — gegebenen Anregungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung auf verschiedenen Gebieten des Eisenbahnwesens einer kritischen Betrachtung unterzogen. In ihrer außergewöhnlichen persönlichen Schärfe mich entlockte, auf die Ausführungen näher einzugehen. Da aber die Abhandlung von v. Kienitz meine Vorschläge von verschiedenen Gesichtspunkten aus behandelt werden, der von untergeordneter Bedeutung für meine Schlußfolgerungen war, auf dem Reichsbahnoberrat Dr. Witte „Vorbildung der Reichsbahnbeamten“ — Verkehrstechnische Woche vom März 1926 — in durchaus sachlicher Form seine Bedenken gegen einen Teil meiner Vorschläge aufbaut, so halte ich mich verpflichtet, mich mit einigen Punkten der gegenteiligen Auffassung näher zu befassen. Wenn weiterhin v. Kienitz in seiner Abhandlung den Versuch macht, mir die Aktivlegitimation über solche Dinge, wie Vorbildung der höheren Reichsbahnbeamten, zu sprechen, abzuerkennen, so werde ich, so sehr ich die persönliche Note in ernstlichen sachlichen Erörterungen ausschalten wissen möchte, doch nicht umhin können, auch in diesen Punkten vorweg einige Richtigstellungen vorzunehmen.

Zunächst dürfte aus der Überschrift meiner Abhandlung, mehr aber noch aus ihrem Inhalt für jeden zu erkennen sein, daß ich für bestimmte Gebiete des Reichsbahnunternehmens Vorschläge zur Fort- oder Weiterentwicklung im Eisenbahnwesen machen will, die bisher vielleicht wohl empfunden, aber nicht aufgegriffen wurden. Ich glaube dabei besonders scharf hervorgehoben zu haben, daß gerade die verschiedenen beförderungs- und betriebstechnischen Methoden anderer Bahnen sowie die Versuche ausländischer Bahngesellschaften zur Ermittlung der Betriebskosten für die Beurteilung des inneren Wirkungsgrades der Eisenbahn uns durch eingehendes Studium bei ausländischen Bahnen Anregungen zur Fortentwicklung geben können. Daß hierzu Untersuchungen an Ort und Stelle notwendig sind, wenn man auf zuverlässige vergleichsfähige Grundlagen kommen will, wird wohl niemand bezweifeln, der jemals tieferen Einblick in die zahlreichen Nebenbedingungen, denen vor allem der umfangreiche Betrieb unterworfen ist, gewonnen hat. Und da muß ich doch in diesem Punkte mindestens bezweifeln, daß v. Kienitz als Nichtbetriebsmann berechtigt ist, sich die Aktivlegitimation über den Wert oder Unwert meines Vorschlags über das Studium ausländischer Bahnen zuzueignen und sie einem Betriebsfachmann abzusprechen. Die unbestritten großen Erfolge der vergleichenden Betriebswissenschaft auf allen Produktions- und Wirtschaftsgebieten einschließ-

lich Verkehrsmittel scheinen ihm bisher unbekannt geblieben zu sein. Was von den industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben aller Art längst durchgeführt wurde, nämlich die Arbeitsmethoden auch ausländischer Wirtschaftsbetriebe an Ort und Stelle zu studieren, soll für die Eisenbahnen nach von Kienitz nicht notwendig sein. Nur wer von Sachkenntnis nicht getrübt ist und subjektiv etwas Bestimmtes beweisen will, wird sich der Unnatur und der Unhaltbarkeit einer solchen Forderung nicht bewußt sein.

Aber auch auf Gebieten, auf denen ich v. Kienitz gerne Sachkenntnis zuerkenne, bedient er sich zu meiner Unschädlichmachung einer Methode, die ebenfalls im allgemeinen im literarischen Kampf nicht üblich sein dürfte. Aus dem Zusammenhang gerissene Sätze und Worte meiner Vorschläge werden spitzfindig zerpfückt und gegen mich verwendet. In welcher Form dies geschieht, möge beispielsweise aus dem Vergleich zwischen meinen Worten im Zusammenhang „Wo wir hinschauen, gründen sich die Erfolge der bedeutendsten leitenden Persönlichkeiten auf eine starke Raumausdehnung ihres Betätigungsfeldes und tiefes Eindringen in die lebendige Wirtschaft verschiedenster Kulturvölker. Vielseitig wurde ihr Streben, vielseitig ihr Können, je mehr sie andere Verhältnisse kennen lernten. Hieraus und aus einem gesunden Menschenverstand floß ihr Vermögen, im drangvollen Kampf um den Erfolg das Richtige zu treffen und ihre vertretenen Interessen vorwärts zu bringen. Sie beherrschten die Einzelheiten, aber sie ließen sich nicht von ihnen beherrschen“, und dem zu ersuchen sein, was v. Kienitz daraus macht: „Wo wir hinschauen, gründen sich die Erfolge der bedeutendsten leitenden Persönlichkeiten auf eine starke Raumausdehnung ihres Betätigungsfeldes und tiefes Eindringen in die lebendige Wirtschaft verschiedenster Kulturvölker . . . Sie beherrschten die Einzelheiten, aber sie ließen sich nicht von ihnen beherrschen“ und mit der Bezeichnung als unverständliche Redensart abtut. Um noch ein weiteres Beispiel seiner Großzügigkeit in der Beweisführung anzuführen, so sind auch die von ihm erwähnten „privatwirtschaftlichen Gesichtspunkte“ durchaus nicht in dieser nackten Form von mir hervorgehoben worden, sondern erheblich genauer umschrieben mit „in der Mittelbeschaffung und Mittelverwendung nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten“, was wohl etwas anderes bedeuten dürfte, als was v. Kienitz daraus lesen will. Die übrigen Pfeiler, auf denen er aufbaut, um mir die Aktivlegitimation abzusprechen, sind in gleicher Form durch die Tendenz, die er seiner Beweisführung gibt, brüchig und nicht haltbar, so daß ich ihn nach allem als Richter über meine Fähigkeiten durchaus ablehnen muß. Es ist ein leichtes Verfahren, auf solche Art den Gegner zur Strecke zu bringen und damit einem rein sachlichen Kampf offenbar wegen Mangels an Kampfmitteln aus dem Wege zu gehen.

Und nun zu dem Gesichtspunkt, der sowohl von v. Kienitz wie von Dr. Witte in den Vordergrund gestellt ist. Aus meiner Behandlung dürfte zur Genüge hervorgehen, daß ihr Schwerpunkt in der Forderung gipfelt, dem Nachwuchs eine Tätigkeit bei ausländischen Bahnen oder verwandten inländischen Unternehmungen zu bieten, um die Heranbildung zur Leitung geeigneter Persönlichkeiten mit der Verbesserung des Betriebsprozesses und der Geschäftsführung der Reichsbahn in ihrem eigenen Interesse zu verbinden. Gegenüber diesen beiden eingehend behandelten Hauptvorschlägen sind meine Anregungen über eine gewisse Umgestaltung der ersten Ausbildungszeit sekundärer Natur, aber deshalb m. E. nicht von den ersteren zu trennen, weil durch sie die Tätigkeit außerhalb der Reichsbahn fruchtbringender gestaltet werden dürfte.

Es bedeutet wohl nichts Neues, wenn ich mich für die an Hochschulen und Universitäten bereits bestehenden Bestrebungen, Techniker und Juristen zum Studium der theoretischen Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Verwaltungs- und Verkehrslehre neben ihrem eigentlichen Fachstudium zu veranlassen, eingesetzt und sie als zweckmäßig für den Nachwuchs der Reichs-

bahn bezeichnet habe. Bei dem weiteren Durchdenken, was dem Abschluß der Hochschulbildung geschehen soll, bin ich allerdings auf ein Gebiet gekommen, das, wie v. Kienitz ausdrückt, eine Anregung zur Aufnahme einer alten Debatte geben habe. Es hat mir, das dürfte aus der ganzen Struktur meiner Abhandlung hervorgehen, völlig ferngelegen, diese Debatte in dem Sinne wieder aufleben zu lassen, wie es tatsächlich ohne meine Absicht erfolgt ist. Die Feststellung, in zahlreichen anderen Wirtschaftszweigen und Berufen Akademiker mit abgeschlossener Hochschulbildung in ihr Leben eintreten und sich dort bewährt haben, ohne den Wirt. Akademiker irgendwie einzubüßen, hätte mich veranlassen können, in meinen Vorschlägen für die Eisenbahn von einer weiteren Ausbildung und einem weiteren Examen abzuweichen. Die Gründe, weshalb ich das nicht getan habe, habe ich eingeleitet und erläutert. Dagegen sehe ich einen wesentlichen Vorteil darin, wenn, wie in den meisten wirtschaftlichen Unternehmungen in- und Auslandes üblich, der Akademiker mit abgeschlossener Hochschulbildung möglichst bald mit seinem zukünftigen Beruf verknüpft und darin groß wird. Ich gebe zu, daß mir die Einwände von Dr. Witte gegen diesen meinen Vorschlag nicht möglich erschienen, als ich ein Abschlußexamen nach Art des bisherigen Regierungsbaumeister- und Assessor-Examens. Vor allem kann ich darin kein Bedenken sehen, den wenigen Assessoren, die nach ihrer Ausbildung bei der Reichsbahn ausnahmsweise anderweitig unterkommen sind, die Möglichkeit hierzu nicht mehr wie bisher gegeben zu werden, sondern dem leistungsfähigsten Verkehrsmittel ausgebildete Juristen werden sicherlich bei großen Stadtverwaltungen und in anderen Unternehmungen ihre weitere befriedigende Beschäftigung finden können, ebenso wie es bisher den erheblich zahlreichen Regierungsbaumeistern der Eisenbahn, die nicht übernommen wurden, gelungen ist, nicht allein in ihrem Fachgebiete, sondern auch in verwandten Berufszweigen unterzukommen und dort fruchtbares zu leisten.

Über den Wert oder Unwert der vollakademischen oder juristischen Vorbildung will ich grundsätzlich nicht streiten. Über das, darüber schon genug geschrieben ist und schließlich jeder selbst am besten wissen muß, wie sie ihren Nachwuchs zu einem bestimmten Ausbildungsziel zuzuführen hat. Dieses Ziel ist aber wohl nur darin zu suchen, in der Reichsbahn die besten und netztesten Kräfte für die leitenden Stellen heranzubilden und die Persönlichkeiten ausreifen zu lassen. Daß dazu die vollakademische Ausbildung nichts schadet, sondern gewisse Vorteile hat, wird niemand bezweifeln, ob sie aber so sehr die conditione qua non für das Wohl der Reichsbahn ist, wie es hingestellt wurde, dürfte nach den Verhältnissen und Erfahrungen in großindustriellen und kaufmännischen Betrieben fraglich sein. Man objektiv die Leistungen der meist nicht vollakademischen Leiter dieser Betriebe würdigen will.

Daß auch bei meinem ausführlichen Vorschlag v. Kienitz noch im Zweifel ist, ob ich die Juristen in der Verwaltung der Eisenbahn gelten lassen will oder nicht, ist mir unverständlich und scheint mir nur daraus zu erklären, daß er meine Abhandlung nur flüchtig gelesen hat und dabei alte ihm bekannte Kampftöne zu hören vermutete. Ich stehe nicht an, zu betonen, daß ich bei dem sachlichen und angenehmen Zusammenhange mit juristischen Herren während meiner bisherigen dienstlichen Laufbahn bei der Reichsbahn durchaus keinen Anlaß gefunden habe, den großen Wert der Juristen für ein mit dem öffentlichen Leben in so zahlreichen Zusammenhängen verbundenes Unternehmen wie die Eisenbahn zu unterschätzen oder zu verneinen und ihnen etwa nur die Rolle eines Justitiars zuzubilligen. Ich dürfte andererseits aber auch zu begrüßen sein, wenn alles unter dem Gesichtswinkel beurteilt würde, was die Reichsbahn oder jene Fakultät für Vorteile und Nachteile von einer Einstellung oder Änderung, sondern wenn dieser persönliche Gesichtspunkt nicht in den Vordergrund gestellt würde in Fällen, in denen es sich um Bestrebungen zum Wohle der Reichsbahn handelt. Ich kann mich nach allem des Eindrucks nicht erwehren, daß

achtungen und Ausführungen von v. Kienitz stark unter
Einfluß dieses persönlichen Faktors gestanden haben.
An zum Schluß von v. Kienitz in seinem letzten Satz
Gegensatz zur Fachbildung eine Denkbildung kon-
trastiert wird, so werden die Vertreter dieser von ihm gemeinten
Bildung wohl kaum Wert darauf legen, von ihm eine Er-
klärung zu erbitten, was er denn wohl unter Fachbildung ohne
Denkbildung versteht.

* * *

haben den Verfasser des Aufsatzes befragt und folgende
Antworten erhalten:

Einer „außergewöhnlichen persönlichen Schärfe meiner
Betrachtung“ zu reden, heißt an der Sache vorbeie-
gehen. Die schärfsten Ausdrücke meiner Kritik sind „bloße
Behauptung“ und „bloße Phrase“, und wo ich sie gebraucht
habe, kommt es gar nicht darauf an, ob sie scharf oder milde,
richtig oder unrichtig oder richtig seien. In dieser
Sache ist nichts vorgebracht worden. Dagegen ist es mehr
bedauerlich, wenn Pirath mir eine „im allgemeinen im literari-
schen Kampf nicht übliche Methode“ nachsagt und vollends
schon von meiner „Großzügigkeit in der Beweisführung“
spricht, um mein Vorgehen im ganzen zu entwürden, und zwar
ohne jeden verständlichen Grund. Denn wenn man auch über
Form schließlich noch hinweggehen mag, so müßte die sach-
liche Begründung, daß ich „aus dem Zusammenhang gerissene
Sätze und Worte seiner Vorschläge spitzfindig zerpflückt“ hätte,
mindestens den Nachweis einer illoyalen Unterschlagung
meiner Gedanken voraussetzen, und was Pirath in dieser
Richtung vorbringt, zeigt deutlich, daß die Satzteile, die ich
zitierte, wegen beim Zitieren als entbehrlich ausgelassen
worden. Ebenfalls nichts weiter als leere Rede-
wendungen enthalten. Ich berufe mich auf das Urteil des
guten Lesers. Der weitere Hohn, daß ich „von Sachkenntnis
getrübt sei“, ist in der früheren Kampfweise gegen die
„Floskel“ nachgerade so tausendfach abgeleiert, daß er nicht
mehr spaßig wirkt. Übrigens lautet die Floskel genau
„durch keinerlei Sachkenntnis getrübt juristischen
Begriffen“. Richtig wird sie aber auch in dieser Fassung

Unrichtig ist weiter, daß ich Pirath „die Aktivlegitimation
über den Wert oder Unwert seiner Vorschläge über das Studium
ausländischer Bahnen“ abgesprochen hätte. Nicht ein Wort habe
ich davon gesagt, und ob er dazu fähig sei, ist mir auch ebenso
gleichgültig, wie daß er mich für unfähig dazu hält. Ich habe
eine ganz andere Aktivlegitimation bei ihm bezweifelt und be-
zweifelte sie noch, nämlich den Beruf, für die Ausbildung der
höheren Beamten, besonders der juristischen, den Weg zu weisen,
und ich habe meinen Zweifel mit der Erscheinung begründet,
daß Pirath nicht mit greifbaren und brauchbaren Gedanken
arbeitet, sondern mit Redewendungen, von denen ich aber nicht
behauptet habe, daß sie „unverständlich“ seien, sondern daß sich
niemand bei ihnen etwas denken könne, weil sie leer sind.
Darüber spricht Pirath nicht, was ich ihm auch gar nicht ver-
zeihen kann. Denn die Entscheidung müssen wir hier, wie gesagt, dem
denkenden Leser überlassen.

Pirath erklärt, es habe ihm völlig ferngelegen, die alte De-
batte über die Eisenbahnjuristen wieder aufleben zu lassen. Gut,
nur hätte er dann etwas mehr auf die äußere Erscheinung seines
Vorgehens achten müssen — (ich bin keineswegs der ein-
zige gewesen, der die Sache so aufgefaßt hat!) — und er hätte
sich die Manier „Haltet den Dieb!“ ersparen sollen, mit der er
am Schlusse seiner jetzigen Erklärung den Ruhm, „zum Wohle
der Reichsbahn“ gehandelt zu haben, für sich in Anspruch nimmt,
um mich zu verdächtigen, daß ich unter dem gegenteiligen Ein-
flusse des „persönlichen Faktors“ gestanden habe: was hat diese
oder jene Fakultät für Vorteile und Nachteile von einer Neue-
rung oder Änderung. Wohlverstanden: Neuerung und Änderung
sind von Pirath vorgeschlagen worden! Ich habe in einer
früheren (meist verkannten) Schrift ebenso wie heute lediglich
der Sache gedient, das Nörgeln gegen die Eisenbahnjuristen
im Interesse des inneren Friedens der höheren Beamtschaft
unserer Eisenbahnverwaltung abzuwehren, und muß mir
das Unterlegen anderer Beweggründe bestimmt verbitten.

Im selben Sinne nehme ich Piraths obengenannte Erklärung,
daß ein Stören des Friedens nicht in seiner Absicht gelegen habe,
ohne weiteres hin und begrüße sie.¹⁾ v. Kienitz.

¹⁾ Wir sehen die Debatte hiermit für unser Blatt als ab-
geschlossen an.

Ist die Transportverpflichtung der Eisenbahn noch gerechtfertigt?

Von Geheimrat E. Schmid, Bern.

Die durch den Eisenbahnfrachtvertrag begründete Rechts-
verpflichtung unterscheidet sich vorweg wesentlich von den recht-
lichen Beziehungen, wie sie sonst zwischen dem Versender und
gewöhnlichen Fuhrmann oder Frachtführer bestehen. Für
Eisenbahn besteht ein, meist gesetzlich festgelegter, Zwang
Eingehung des Frachtvertrages, ihre Beförderungsverpflichtung.
(Gerstner in seinem Kommentar zum Internationalen Über-
einkommen¹⁾ schreibt:

„Es ergibt sich schon aus dem Wesen der Eisenbahn als einer
öffentlich-rechtlichen Beförderungsanstalt, daß sie unter gewissen, aus der Natur
der Sache fließenden Vorbehalten zur Eingehung und zur gleich-
mäßigen Ausführung des Frachtvertrages jedem Interessenten
unterverpflichtet ist.“

aber damit einer nicht nur damals, sondern bis in die
heutigen Jahre allgemein herrschenden Anschauung Ausdruck.

Die Verpflichtung galt und gilt als ein Axiom, findet sich
in den meisten europäischen Frachtrechten und ging auch in das
heute noch gültige Internationale Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890 (Artikel 5) über.

Dr. jur. Gerstner, Internationales Eisenbahnfrachtrecht,
1893, S. 96.

Gegen diesen Grundsatz scheint bisher in der internen Gesetz-
gebung der einzelnen Staaten noch nicht angegangen worden zu
sein. Auch das neue, am 23. Oktober 1923 unterzeichnete, jedoch
noch nicht in Kraft getretene Internationale Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr hat ihn wieder übernommen.
Der Artikel 5d, der auch die Überschrift trägt „Beförderungs-
pflicht der Eisenbahn“, bestimmt in seinem § 1:

„Jede diesem Übereinkommen unterstehende Eisenbahn ist
verpflichtet, die Beförderung aller im Sinne dieses Überein-
kommens zugelassenen Güter nach dessen Bestimmungen zu
übernehmen, sofern

- a) der Absender den Bestimmungen dieses Übereinkommens
nachkommt,
- b) die Beförderung mit den regelmäßigen Beförderungsmitteln
möglich ist,
- c) die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird,
welche die Eisenbahn nicht abzuwenden und denen sie
auch nicht abzuweichen vermochte.“

Die Beförderungsverpflichtung ist auch für das Internationale
Personenübereinkommen (Art. 4) vorgesehen. Die Internationale
Konferenz, aus der diese Übereinkommen hervorgingen, tagte im
Jahre 1923 in Bern. Wie die Verhandlungsniederschriften er-

sehen lassen, hat damals keiner der Abgeordneten der 25 europäischen Staaten, welche die Konferenz beschiedt hatten, auch nur an der Frage gerührt, ob die weitere Festlegung der Transportpflicht der Eisenbahnen ohne jede Einschränkung gerechtfertigt sei. Denn damals hatte sich noch nicht so klar wie wenige Jahre später gezeigt, daß die Voraussetzungen sich zu ändern begannen, daß die seit vielen Jahrzehnten bestandene Monopolstellung der Eisenbahnen erschüttert war und daß daher die Eisenbahnen, denen nun zum erstenmal ein Wettbewerb in ganz großem Umfang entstand, in diesem Wettbewerbe von vornherein durch die weitere Auferlegung der Transportverpflichtung rechtlich gebunden und wirtschaftlich beeengt wären.

Wenn Sombart bei der Besprechung der Eisenbahnentwicklung von einer seit 1870 einsetzenden dritten Epoche, der des Ausbaues und der Verästelung, spricht und schreibt, „Diese Epoche wird damit enden, daß vor jedes Haus eine Eisenbahn führt“²⁾, so ist diese Entwicklung nicht eingetreten.

Die Tatsache des in allen europäischen Ländern mit intensiverer Wirtschaftsführung und in Amerika den Eisenbahnen durch das Automobil bereiteten Wettbewerbes darf als feststehend angesehen und soll daher hier nicht weiter erörtert werden.

Die Maßnahmen, die gegen diesen Wettbewerb vorgeschlagen und ergriffen werden, sind so mannigfaltig, daß man fast geneigt sein könnte, von einem gewissen Herumtasten zu sprechen.

Es lassen sich hier im allgemeinen drei Gruppen unterscheiden:

Es wird einmal nur von den Möglichkeiten der Eisenbahnen selbst ausgegangen und es werden Tarifiermäßigungen, Verkürzungen der Lieferfristen, Nachtdienst bei den Güterstellen (Österreich und Schweiz), Vermehrung der Beförderungsgelegenheiten, schnellere Zustellungen am Bestimmungsort usw. vorgeschlagen und durchgeführt.

Ein zweites System paßt sich außerdem dem Instrument des Wettbewerbes selbst an und beteiligt sich direkt oder indirekt am Kraftwagentransport (Deutschland).

²⁾ Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert, Berlin 1913, Kapitel: Der Verkehr.

Schließlich wird gegen das Automobil selbst unmittelbar vorgegangen und ihm der Wettbewerb zu erschweren gesucht (Wagen-, Straßen-, Benzinsteuern). Es wird aber dabei ein Punkt außer acht gelassen, daß nämlich die Eisenbahn in diesem Kampfe durch die Festlegung der Transportpflicht gebunden nicht beliebig ausweichen kann und so ein freies Spiel wirtschaftlichen Kräfte ausgeschaltet ist. Ob die Eisenbahn diese Gebundenheit einfach hinnehmen soll, welche Meinung von Dr. Adam³⁾ vertreten wird, scheint fraglich, da die Voraussetzungen hierfür unbestritten gänzlich geändert sind.

Andererseits wird auch keine radikale und, bei der Schwere der Frage, keine zu rasche Lösung am Platze sein.

Die Frage wird überhaupt nur so gestellt werden können: wie weit wird die Eisenbahn von ihrer Transportverpflichtung zu entbinden sein? Damit ergibt sich auch schon ein Anhaltspunkt für ihre Beantwortung. Die Eisenbahn wird insoweit entbinden sein, als die Beförderung durch sie unwirtschaftlich wäre und ihre Leistung nur eine Verkehrsinflation bedingt würde. Es wäre auch zwecklos, sie zu einer Transportbeschaffung zu zwingen, soweit sie tatsächlich nicht mehr oder wenigstens nicht mehr in größerem Umfang in Anspruch genommen wird.

Die Entscheidung dieser Frage hängt auch zum großen Teil von der noch nicht völlig geklärten⁴⁾ Frage der Höhe der Selbstkosten ab. Die Eisenbahn wird am ersten eine Befreiung von denjenigen Verfrachtungen anstreben, die für sich allein wenigsten Reingewinn abwerfen.

In einer Zeit, in der der rein kaufmännische Charakter der Eisenbahnen immer mehr betont wird und auch die Staatsbahn nicht nur in Deutschland, finanziell immer mehr aus dem Staatshaushalt losgelöst werden sollen, wird die Eisenbahngesetzgebung sich der Befreiung der Eisenbahnen aus wirtschaftlich-rechtlichen Fesseln auf die Dauer nicht verweigern können.

³⁾ Reichsbahnoberrat Dr. Adam, Eisenbahn und Kraftwagen, Zeitschrift für Verkehrswissenschaft 1926, Heft 1.

⁴⁾ Reichsbahndirektor Dr.-Ing. Tecklenburg, Die Selbstkosten des Eisenbahnbetriebes als Faktor der Tarifbildung, Zeitschrift für die Reichsbahn 1925, Nr. 39.

„Nicht hinausbeugen.“

Von Reichsbahnoberrat Dr. Eccardt, Nürnberg.

Im Innern vieler Personenwagen der Eisenbahn ist an der Fensterbrüstung ein weißes Emailleschild befestigt mit der schwarzen Aufschrift: „Nicht hinausbeugen“. Manchmal ist das Schild auch in der Nähe der Fensterumrahmung oder auf ihr — auf der Oberleiste — angebracht. Oder es sind mit auffälliger Farbe und Schrift diese Worte angeschrieben. Der Wortlaut heißt auch: „Nicht hinauslehnen“ oder „Hinauslehnen ist verboten oder wegen Lebensgefahr verboten“ u. dgl. An gewissen Wagen liest man das gleiche auch in mehreren Sprachen. Die Veranlassung zu diesen Anschriften und Anschlägen ist in der Eisenbahnbau- und -betriebsordnung zu suchen. Sie schreibt mit Gesetzeskraft vor, daß an den zum Öffnen eingerichteten Fenstern der Personenwagen von mehr als 2900 mm äußerer Kastenbreite eine Warnung vor dem Hinauslehnen angeschrieben sein muß. Der Grund und Zweck dieser Anordnung ist klar: der im Wagen Befindliche soll vor Schaden bewahrt werden dadurch, daß er innerhalb der Umgrenzung der Fahrzeuge bleibt, und nicht versucht werden, darüber hinaus oder über den lichten Raum hinaus zu gelangen. An den alten schmalen Personenwagen fehlt meist eine ähnliche Warnung, weil sie hier entbehrlich ist. Mag der Wortlaut auch unter sich abweichen, so will er doch immer sagen: der Reisende usw. darf keinen Körperteil, also weder den Kopf noch den Rumpf, weder Hände noch Füße über die Fensterfläche seitlich hinausstrecken. Zur Zeit

ist der Ausdruck „Nicht hinausbeugen“ üblich. Es kann kein Zweifel bestehen, daß damit, wenn man bei dem Ausdruck zunächst auch an den Kopf oder Oberkörper denkt, in gleicher Weise wie mit dem sprachlich schlechteren Wort „Hinauslehnen“ auch die übrigen Körperteile gemeint sind. Ein besserer, klarer, sagender, kurzer Ausdruck wird sich schwer finden lassen. Ebenso ist es unwesentlich, wenn statt des für Warnung wirkenden kurzen Infinitivs ein Verbotssatz angeschrieben ist. Und selbst dann, wenn nichts angeschrieben oder angeschrieben ist, weiß jedermann bis zum halberwachsenen Kind, daß das Hinausbeugen aus Bahnzügen lebensgefährlich und zu vermeiden ist. Gefahren drohen durch Tunnel, Brücken, Signale, Gebäude, Masten, Gegenzüge, vorbeifahrende Personen, Bahnkarren, vorübergehende Menschen mit Schirmen, Gegenständen, durch den Luftzug infolge der Bewegung eigenen oder eines nahen Fahrzeugs u. dgl. Es scheint daher aber auch angebracht, die Warnung noch in dem Sinne zu legen, daß es durch sie auch verboten ist, feste Gegenstände, Spazierstöcke, Eisensachen, Gepäckstücke über die Fensterflächen hinauszuhalten; übrigens würde ein derartiges Verhalten schon als betriebstörende oder betriebgefährdende Handlung zulässig und strafbar sein. Die Warnung ist nicht auf den fahrenden Zug beschränkt. Wenn es auch zutrifft, daß die erste Linie für den in Bewegung befindlichen Eisenbahn-

ung beansprucht, so kann sie ihre Wirkung doch auch mit
ung auf den stillstehenden Zug äußern. Der Reisende,
eine sonstige im nichtfahrenden Zug oder Zugteil befind-
Person kann infolge des Hinausbeugens Schaden erleiden
durch herankommende Kohlentelchen der Zug- oder Rangier-
motive, durch herabfallende Teile des Bahnsteigdaches, durch
Zug entlang getragene oder gefahrene Gegenstände, auch
Halten auf freier Strecke oder auf Rangiergleisen.

Anschrift hat für die die Eisenbahn benützenden Personen
Bedeutung einer allgemeinen bahnamtlichen Ordnungsvor-
t. Reisende, welche die vorgeschriebene Ordnung nicht
ten, können nach § 11 Eisenbahn-Verkehrsordnung von der
derung ausgeschlossen werden. Nach der Bau- und Be-
ordnung haben die Reisenden und das sonstige Publikum
Allgemeinen Anordnungen nachzukommen, die von der Bahn-
haltung zur Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb des
Gebiets und im Bahnverkehr getroffen werden; wer dem zu-
handelt, wird gerichtlich bestraft. Es kann mit Recht be-
teilt werden, ob die Eisenbahnverwaltung von diesen beiden
nissen (Ausschluß von der Fahrt und kriminelle Ahndung)
wirklich ausgiebig Gebrauch macht. Bei stehenden Per-
sonenwagen ist es sogar ständig der Fall, daß Reisende über die
Bahnsteigöffnung hinaus Abschied nehmen, Zeitungen und Lebens-
mittel kaufen, Gepäck herein- und herausreichen, den Bahnbe-
hörden beobachten usw.; hier wäre es wohl eine rechtliche und
tatsächliche Unmöglichkeit für die Bahn, irgendwie und doch
im gegen Zuwiderhandlungen vorzugehen. Etwas leichter
ist dies bei Übertretungen des Verbots im fahrenden Zug.
Ist die bloße Tatsache, daß dieses bahnpolizeiliche Verbot
überschritten wird, ohne daß die Bahnverwaltung dagegen
vertritt, beseitigt es nicht ohne weiteres; und für den Über-
tritt bedeutet die Nichtbeachtung einer Sicherheitsvor-
schrift, die in der Regel unbeachtet bleibt, nicht ohne weiteres
Befreiung von jeder Schuld.

Frechlich ist zu einer Ahndung wegen einer — und so
gegenständigen — Bahnpolizeiübertretung das Bewußt-
sein der Widerrechtlichkeit nicht erforderlich. Zivilrechtlich
ist E. in dem Zuwiderhandeln gegen das bahnpolizeiliche
Verbot des Hinausbeugens stets ein Verschulden, weil es dieses
Verbot gar nicht bedarf, weil jeder Vernünftige
ohne ausdrückliche bahnamtliche Anordnung wissen muß,
Hinausbeugen Schaden bringen kann und daß er, wenn er
trotzdem hinausbeugt, es auf seine eigene Gefahr tut. Ein
Beweis gegen die im Reiseverkehr erforderliche Sorgfalt liegt
vor, weil derjenige Grad von Aufmerksamkeit und Über-
wachung nicht angewendet wird, welcher im bürgerlichen Leben,
sondern lediglich auf der Eisenbahn, von jedem vorausgesetzt werden
müßte. Deshalb ist es auch gleichgültig, ob die Bahn durch ent-
sprechende Maßnahmen, wie die strafrechtliche Verfolgung, in
jedem möglichen Fall dafür sorgen kann oder will, daß das Ver-
schulden nur formell besteht, sondern daß auch seine Ernstlich-
keit und Kraft den Beteiligten zum steten Bewußtsein kommt.
In jedem Fall bedeutet das Unterlassen der gerichtlichen Ver-
folgung einer Zuwiderhandlung das Zugeständnis der Bahnver-
waltung, daß das Übertreten des im Interesse des Publikums
erlassenen Polizeiverbotes durch das Publikum von ihr als richtig
ordnungsgemäß gebilligt wird, zumal die Warnung jenem
öffentlich vor Augen geführt wird und die Anweisung an das
betreffende Bahnpersonal zum Einschreiten dagegen fortbesteht
und noch gehandhabt wird. Wir sind aus diesen Gründen
der Meinung, daß in dem Umstand, daß die Bahnverwal-
tung Teil der Überschreitung ihres Verbotes allgemein —
gerade innerhalb eines bestimmten engeren Kreises —
zum Teil nicht schärfer verfolgt — minima non curat
—, kein Verschulden für sie selbst zu erblicken ist:
—, hat das ihr Mögliche und Zweckmäßige getan. Das Ver-
schulden des Fahrgastes oder sonstigen Dritten kann je nach den
Umständen des Einzelfalles größer oder geringer sein. Steige-
rungsgründe sind z. B. Hinausbeugen im fahrenden Zug, in

einem Tunnel, bei der bekannten Einfahrt in einen oder Aus-
fahrt aus einem Bahnhof, angesichts eines anrollenden Gegen-
zuges (insbesondere wenn der Betreffende nur den Kopf, aber
nicht die Arme zurückbeugt), Hinausstrecken des Armes in er-
heblichem Maße (bis an den Ellenbogen), mutwilliges oder un-
sinniges Hinauslehnen. Milderungsgründe können sein: Zugüber-
füllung und dadurch begünstigte Hinausdrängung der Arme über
das Fenster, Hinausbeugen aus einem stillstehenden Wagen, ein
triftiger Grund und Zweck des Hinausbeugens (Abschied, Kauf
von Sachen, Hinausdeuten auf Sehenswürdigkeiten, bei Eisen-
bahnunfällen, Verlangen nach frischer Luft infolge unverschul-
deten augenblicklichen Unwohlseins).

Es fragt sich noch, ob ein derartiges Verschulden für den
hierbei eingetretenen Unfall kausal ist. Die Frage wird zu be-
jahen sein, wenn die schuldhaftige Handlung die Gelegenheit und
Möglichkeit zur Beschädigung, also eine Bedingung des Erfolges
ist. Ist nachgewiesen, daß für den Beschädigten die Möglichkeit
einer Beschädigung durch das Betriebsereignis nur dadurch
eingetreten ist, daß er durch das ordnungswidrige Hinauslehnen
aus dem Wagen oder Hinausstrecken der Hand aus dem Wagen-
fenster die schädigende Wirkung hervorgerufen hat, so ist der
ursächliche Zusammenhang zwischen dem Verschulden des Be-
schädigten und der Beschädigung genügend begründet (Eger:
„Das Reichshaftpflichtgesetz“, 7. Aufl., S. 172). Es genügt, wenn
man sagen kann: Hätte der Beschädigte sich nicht hinausgebeugt,
dann wäre er nicht beschädigt worden.

Was die Haftung der Eisenbahn anbelangt, so kann sie sich
aus dem Reichshaftpflichtgesetz oder aus dem BGB. (Personen-
beförderungsvertrag oder unerlaubte Handlung) ergeben; die
Rechtsgründe können gleichzeitig nebeneinander vorliegen. Aus
dem RHPfG. haftet die Bahn ohne Verschulden für Personen-
schaden, aus dem bürgerlichen Recht nur bei Verschulden für
Personen- und Sachschaden und nach § 847 für Schmerzensgeld,
zum Teil mit der Möglichkeit des Entlastungsbeweises. Hat
jemand infolge seines Hinausbeugens Schaden erlitten, so scheidet
die Haftung nach dem RHPfG. u. E. infolge dieses Selbstver-
schuldens ohne weiteres aus. Dies selbst dann, wenn zu Lasten
der Bahn Umstände gegeben sind, welche die Betriebsgefahr er-
höhen, z. B. die Türe eines Gegenzuges steht ohne Bahnver-
schulden offen und streift den hinausragenden Arm eines Reisen-
den (ein Unbefugter hat sie während der Fahrt geöffnet); ein
zu hoch geladener Postkarren oder der Regenschirm eines unvor-
sichtigen Dritten verletzt den sich hinausbeugenden Reisenden;
ein Bauunternehmer läßt bei der Instandsetzung einer Bahn-
brücke sein Baugerüst verbotswidrig zu weit in das Gleis hinein-
ragen; ein vom Absender schlecht geladener Güterwagen ragt
mit seiner verschobenen Ladung in den lichten Raum des Per-
sonenzuges¹⁾. Liegt sowohl auf der Seite des Beschädigten wie
auf der Seite der Bahn Verschulden vor, so wird gemäß § 254
BGB. abzuwägen sein, inwieweit der Schaden vorwiegend von
dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Die
Bahnhaftung kann sonach ganz entfallen, wenn die Bahnverwal-
tung nachweist, daß der Schaden überwiegend durch das Ver-
schulden des Beschädigten herbeigeführt worden ist (Eger
S. 200). Auf alle Fälle kann Ersatz des Sachschadens überhaupt
nur in Frage kommen, wenn die Bahn, d. h. ihre gesetzlichen
Vertreter oder ihre Leute, vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt
haben, es müßte denn sein, daß ausnahmsweise Art. 105 EG. z.
BGB. hereinspielt. Ein Verschulden der Bahn ist z. B. gegeben,
wenn die Tür des Gegenzuges von dem Bahnpersonal nicht oder
nicht rechtzeitig geschlossen wurde oder nicht in Ordnung ist;
wenn der Lokomotivheizer eines Gegenzuges mit dem Schür-
haken zu weit in das Nachbargleis hinüberstößt; wenn ein Eisen-
bahnbediensteter am Zug entlang getragenes Gepäck zu nahe an
das Wagenfenster bringt; wenn der Funkenfänger der Loko-
motive nicht vorschriftsgemäß oder das Dach des Bahnsteigs

¹⁾ Das Schießen oder Werfen mit Steinen eines Dritten auf
einen sich herausbeugenden Reisenden ist kein Betriebsunfall
im Sinne des Reichshaftpflichtgesetzes.

mangelhaft und nicht sorgfältig unterhalten ist, so daß Teile den hinausschauenden Fahrgast beschädigen konnten; wenn Bahnarbeiter Schienen, Matten usw. falsch verladen oder lagern, so daß sie in den Lichtraum eines Nachbargleises geraten.

Verursacht der sich Hinausbeugende durch sein Hinausbeugen

einen Personen- oder Sachschaden, so ist er auf Grund des Personenbeförderungsvertrages oder des § 823 BGB. der Eisenbahnverkehrsunternehmen ersatzpflichtig; § 254 BGB. gilt auch hier.

Wir sehen, es liegt ein tiefer Sinn in den zwei Wörtern „Nicht hinausbeugen“.

Die Deckung der Züge auf freier Strecke und die Bewachung des Zugschlusses.

In dem Aufsatz über das genannte Thema in der Nr. 52 vom 24. Dezember 1925 d. Ztg. d. V. D. E. sucht der Verfasser, Bahnhofsinspektor Oelsner in Cassel, die Änderungsbedürftigkeit der heutigen Zugdeckungsverschriften nachzuweisen, da ihre praktische Handhabung Schwierigkeiten begegne. Von letzterer Anschauung ausgehend, hat der Unterzeichnete schon im Jahre 1914 in einem in der Nummer 37 vom 10. September der inzwischen eingegangenen Deutschen Eisenbahnbeamten-Zeitung veröffentlichten Aufsatz über „Die Sicherung auf freier Strecke haltender Züge“ darauf hingewiesen, daß diese Vorschriften vereinfacht und mehr dem Gesichtskreis und der Fassungskraft des Personals, das sie anwenden muß, angepaßt werden sollten. Er hat namentlich hervorgehoben, daß, wenn es nötig sei, einen auf freier Strecke haltenden Zug durch besondere Maßnahmen zu schützen, es sich vor allem darum handle, daß diese Maßnahmen rasch getroffen werden, da bei der dichten Zugfolge, die heute auf sehr vielen Strecken bestehe, es möglich sei, daß schon wenige Minuten, nachdem ein Zug auf der freien Strecke unfreiwilliger Weise zum Halten gekommen sei, der folgende Zug auf der zunächst rückwärts gelegenen Zugfolgestelle zur Abfahrt bereitstehe oder sich ihr zur Durchfahrt nähere. Da es fast weniger darauf ankomme, wie die Sicherung ausgeführt werde, als vielmehr darauf, daß überhaupt gesichert werde, sollte der Zugführer, der für die Sicherung mit gewissen Beschränkungen verantwortlich ist, sich nicht lange besinnen müssen, was zu tun ist, sondern rasch handeln. Von diesem Gesichtspunkte aus wurde bezweifelt, ob es zweckmäßig war, bei den Vorschriften die zu treffenden Maßnahmen danach zu unterscheiden, ob der Zug gesichert oder gedeckt werden soll,

da hierdurch ein rasches Eingreifen in derartigen Fällen begünstigt werde. Je mehr die Zugbegleitbeamten für solche Fälle, die an sich immer Ausnahmen sind und bleiben werden, im Kopfe behalten müssen, um so mehr liege die Gefahr, daß im kritischen Augenblick nicht das Richtige oder Überhaupt nichts geschehe.

Es wurde dann vorgeschlagen, die Bestimmungen des § 5 FV. zu ändern und in der Richtung zu vereinfachen, daß der Unterschied zwischen Zugsicherung und Zugdeckung nicht mehr gemacht werde. Zugsicherung und Zugdeckung sollten eins sein. Die Signalfackeln, die sich als gänzlich nutzlos erwiesen haben, sollen abgeschafft werden. Ein einfaches Mittel, um einen Zug zu schützen, würde bei Tage darin bestehen, daß ein Zugbegleitbeamter in einiger Entfernung vom Zug seine Mütze kreisförmig herumzuschwenken hätte, während er bei Nacht die Schlußlaterne an sich zu nehmen und sie ebenfalls in einiger Entfernung vom Zuge ab und zu in die Höhe zu halten hätte. Die Schlußlaterne sei zwar ein Bestandteil des Zugsignals, aber wenn sie bei Weiterfahrt des Zuges ja wieder am Zug angebracht werden könne, so mache es keinen Unterschied, wenn einmal ein Zug eine Strecke weit ohne Schlußlaterne fahre. Bei diesen Vorschlägen wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, daß sofort gehandelt wird und einfache leicht erlernbare Mittel angewandt werden. Da Herr Oelsner an seinem Artikel sagt, es gebe viele Wege, die zur Besserung führen, und die von ihm angeregten seien sicher nicht die einzigen, glaube der Unterzeichnete auch seine früheren Vorschläge zur Kenntnis bringen zu sollen.

Stuttgart.

Faude, Reichsbahn

Der Eisenbahn-Fahndungsdienst.

Seine Bedeutung und Beibehaltung.

Vor fast 10 Jahren ist der Eisenbahn-Fahndungsdienst in seiner jetzigen Gestalt eingerichtet worden, nachdem bereits im Jahre 1913 — also noch vor dem Kriege — die systematische Bekämpfung der Diebstähle zu Sondermaßnahmen Anlaß gegeben hatte. Ursprünglich war dem Fahndungsbeamten (Fhdb) oder Diebstahlskontrollleur, wie er damals hieß, die Bekämpfung der Diebstähle an Beförderungsgut übertragen worden. Er untersuchte die Diebstahlsfälle und Beraubungen und schlug Vorbeugungsmaßnahmen vor. Im Laufe der Jahre übernahm er auch die Aufdeckung aller Diebstähle an Reichs- und Staatseigentum, bis er schließlich die Verfolgung aller übrigen im Eisenbahndienst vorgekommenen Straftaten aufzunehmen hatte. Heute wird der Fhdb mit allen erdenklichen Aufgaben betraut, Beschränkungen hierin ergeben sich nur aus seiner Zuständigkeit.

Jeder Fhdb ist auf Grund des Gesetzes über die Polizeiverwaltungen vom 11. März 1850 zum öffentlichen Hilfspolizeibeamten bestellt und auf Grund von Erlassen des Justiz-, Verkehrs- und Innenministers mit den Befugnissen eines Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft ausgestattet. Die Zuständigkeit ist scharf abgegrenzt, um Konflikte mit der öffentlichen Kriminalpolizei (Kripo) zu vermeiden. Sachlich ist der Fhdb zuständig bei allen Straftaten, die Beförderungsgüter, Eigentum der Reisenden oder der Reichsbahngesellschaft betreffen, ferner bei sonstigen Straftaten, die von Eisenbahnbediensteten verübt worden sind. Alle Kapitalverbrechen im Eisenbahndienst, wie Mord, Brandstiftung, Raub, Transportgefährdung u. dgl. sind selbstverständlich von der Kripo, möglichst unter Zuziehung des Fhdb, zu untersuchen. Örtlich ist die Zuständigkeit des Fhdb auf die Regierungsbezirke beschränkt, für die er zum Hilfspolizeibeamten bestellt ist. Danach kann er also polizeiliche Amtshandlungen in dem genannten Bezirk überall — auch außerhalb des Bahngebietes — vornehmen. Der Fhdb wird daher unter Berücksichtigung der vorgenannten Zuständigkeit die Untersuchung zu führen haben bei Eisenbahndiebstählen, Beraubungen, Bestechungen, Unterschlagungen, bei Fälschungen von Frachtbriefen, Avisen, Fahrkarten und sonstigen Urkunden, bei Betrügereien anlässlich Erstattungsanträgen, bei betrügerischen Frachthinterziehungen, bei Taschen- und Handgepäckdiebstählen, bei Einbrüchen in Güterböden und sonstigen Diensträumen, bei Zugplündereien usw.

Der Aufgabenkreis läßt sich beliebig vergrößern, der Fhdb in diesem Sinne als „das Mädchen für alles“ gelten. Die polizeibehörden werden selbstverständlich von den vorgekommenen Straftaten in Kenntnis gesetzt.

Hat der Fhdb diese mannigfaltigen Aufgaben zur Zufriedenheit der Verwaltung gelöst? Es ergäbe ein falsches Bild, wollte man die Erfolge des Fahndungsdienstes lediglich durch nackte Zahlen veranschaulichen. Gleichwohl sollen auch Zahlen reden. Im Bereich des Reichsbahndirektionsbezirks Breslau waren:

	Im Jahre	1919	1920	1921	1922	1923	1924
Festgestellte Diebstähle		13 544	13 214	4 394	4 115	2 343	2 107
Ermittelte Diebstähle		unbekannt	399	613	440	524	320
Entschädigungsanträge		desgl.	19 770	15 397	16 190	7 606	2 308

Der ersichtliche Rückgang der Diebstähle und Entschädigungsanträge ist in der Hauptsache auf die erfolgreiche Tätigkeit des Fhdb zurückzuführen, wobei ihrer Unterstützung durch das gebliebene Personal der Reichsbahn mit Anerkennung zu danken ist. Daß auch die besser gewordenen wirtschaftlichen Verhältnisse im günstigen Sinne mitgewirkt haben, ist bei den vorstehenden Zahlen hinzuzurechnen. Sind alle die ziffernmäßig darstellbaren Werte, die die Erfolge des Fahndungsdienstes sowohl der Verwaltung als auch den Beamten zugute gekommen sind: Besserung der Moral, Beseitigung der Krankheiten Beamten- und Arbeiterkörpers durch Hebung der unläuteren Elemente, Hebung des Beamtenanscheins, Wiedergewinnung des einstigen Zutrauens des Publikums in die Reichsbahnbeamten seiner sprichwörtlich gewesenen Redlichkeit und Unbestechlichkeit wegen usw.

Sind nun die Verhältnisse heute so günstig geworden, daß der Fhdb nunmehr entbehrt werden kann, und wenn falls wird der Fahndungsdienst vielleicht später einmal überflüssig aufzuheben sein? Heute den Fahndungsdienst beseitigen, wird die Verwaltung ernstlich gar nicht in Erwägung ziehen, seine Beibehaltung will ich unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen als selbstverständlich voraussetzen. Dagegen will ich zu beweisen versuchen, daß die Reichsbahn

lschaft auch künftig, selbst wenn die Zeiten sich bessern, den Fahndungsdienst aus wirtschaftlichen Gründen beibehalten müsse.

Die Reichsbahn-Gesellschaft von der Etatswirtschaft zur Wirtschaft übergehen mußte, hat sie bei ihrer ungünstig-wirtschaftlichen Lage auch die Gewinn- und Verlustrechnung des Fahndungsdienstes nachzuprüfen. In der Hauptsache sucht der Fahndungsdienst Personalausgaben, die betragschliche Ausgaben fallen kaum ins Gewicht. In einem Bericht Breslau mit 95 Bahnhöfen 1. und 2. Klasse und 380 Bahn-3. und 4. Klasse, wozu rund 70 selbständige Abfertigungen 60 Bahnmeistereien kommen, dürften einschl. der Büro- und 10 Köpfe mit einem persönlichen Aufwand von um 50 000 RM jährlich in Frage kommen. Auf der Einnahmeseite des Fahndungsdienstes dagegen wäre z. B. zu buchen: a) die die Fahndung wieder herbeigeschafften Werte, b) für jeden ermittelten Täter einen bestimmten Betrag, um den die Verurteilung voraussichtlich weiterhin geschädigt worden wäre, falls Untersuchung ergebnislos geblieben wäre, für einen Kollisionsfall, der es besonders auf Gewebe und andere hochwertigen Gegenstände abgesehen hatte, würde z. B. ein Betrag von 5000 RM mehr in Ansatz zu bringen sein. Für einen anderen Kollisionsfall 500 bis 1000 RM und für Gelegenheitsdiebe auf Straßen, Ladestraßen und dergleichen gegen 100 RM, unter anderen auch weniger, c) für jede mit Erfolg geführte Unter-suchung bei Transportgutdiebstählen, bei Bestechungen, Unter-suchungen, Betrügereien usw. außerdem einen dem Fall an-gemessenen Betrag, weil auch die Hebung des Ansehens der Ver-waltung, der Schutz der Reisenden und Güter für die Verwaltung wirtschaftlicher, in Ziffern darzustellenden Gewinn bedeutet, d) einen weiteren Betrag, weil auch die vorbeugende Tätigkeit, die die moralische Wirkung infolge der sofortigen Bereit-stellung des Fahndungsdienstes zum Eingreifen und die dadurch bewirkte Niedrighaltung der Diebstahlsziffern für die Verwal-tung verminderte Ausgabe, also ebenfalls eine Einnahme ist. Auf der Einnahmeseite ließe sich noch mehr anführen.

zur Feststellung, ob bei Wegfall des Fahndungsdienstes, die Ausgabe, trotzdem mit den vorgenannten Einnahmen gedeckt werden könnte. Diebstähle und sonstige Straftaten an der Reichsbahn auch künftig nicht erheblich ab-nehmen, weil mit einer gesteigerten Kriminalität auch in Zukunft in den nächsten Jahrzehnten zu rechnen ist. Sämt-liche Straftaten müssen jedoch nach wie vor eingehend und gründlich untersucht werden, wenn nicht durch Fahndung, dann durch die Kripo oder andere Eisenbahnbedienstete. Daß durch die Reichsbahn bei Übernahme des Fahndungsdienstes die vorgenannten Einnahmen verschaffen würde, ist bestimmt anzunehmen. Im übrigen dürfte die Reichsbahn durch die etwaige Beseitigung des Eisenbahnfahndungsdienstes einem lang gehegten Wunsche der Kriminalbeamtenschaft ent-sprechen. Bei der letzten Polizeikonferenz in Karlsruhe wurde unter anderem der Beschluß gefaßt, den Eisenbahnfahndungsdienst der Kripo zu übertragen. Im Zusammenhang mit diesem Beschluß steht ein weiterer Beschluß, die Reichsbahn durch die Kriminalbeamten das Freifahrtrecht zu ge-nießen. Meines Erachtens glaubt also die Kripo, daß ihr nach der Übernahme des Eisenbahnfahndungsdienstes die Vergünstigung der Freifahrt, vor allem also Freikarten zugebilligt werden werden.

über die Bewährung der Fahndung und über die Zweckmäßigkeit der Kripo den Eisenbahnfahndungsdienst zu übertragen, ein wandfreies und sachverständiges Urteil zu erlangen, hat es eine große Anzahl von Reichsbahndirektionen, Ober-staatsanwälte ihrer Bezirke um eine gutachtliche Äußerung er-sucht. Die Oberstaatsanwälte haben sich in ihren Antworten meist für Beibehaltung der Eisenbahnfahndungsbeamten ausgesprochen. Sie haben ausnahmslos die Tüchtigkeit und Ge-wissenhaftigkeit und ganz besonders das Fachwissen dieser Beamten hervorgehoben und erklärt, daß die Erfolge im Fahndungsdienst gerade darauf zurückzuführen seien, daß die Fahndungsbeamten sind. An sich war die zustimmende Antwort der Oberstaatsanwälte für den Kenner der Verhältnisse keine Überraschung. Es ist selbstverständlich, daß die Kripo tech-nisch und zahlenmäßig gar nicht in der Lage ist, die vielen Verurteilungen von Eisenbahndiebstählen, Unterschlagungen, Briefstahlungen usw. so eingehend und sachgemäß zu untersuchen, wie es die Reichsbahn und die Allgemeinheit verlangen. Wenn schließlich ist bei Erfolglosigkeit der Untersuchung durch die Reichsbahn-Gesellschaft der geschädigte Teil, son-derlich die deutsche Wirtschaft. Zahlenmäßig sind bei der der Eisenbahnstrafverfahren weder jetzt noch auch künftig die Kriminalbeamten verfügbar, daß sie sich mit einzelnen Fällen wochen-, ja monatelang beschäftigen könnten, wie

es der Eisenbahnfahndungsbeamte, der das Interesse der Reichsbahn-Gesellschaft weit mehr in den Vordergrund zu setzen hat als der Kriminalbeamte, als Selbstverständlichkeit betrachtet. Diese Gründlichkeit bei Führung von Untersuchungen ist schon deshalb geboten, um die Täter, selbst wenn sie nicht ermittelt werden, vor weiteren Straftaten abzuschrecken. Ferner ist für die Untersuchung einer Straftat stets eine bestimmte Ortspolizei-behörde, gewöhnlich die des Tatortes, zuständig. Transport-gutdiebstähle können daher auch aus diesem Grunde nicht von der Kripo untersucht werden; denn bevor man an die Ermittlung des Täters denken kann, ist der Tatort festzustellen. Ist der Frachtbrief aber oder das sonstige Begleitpapier verloren gegangen, dann kann der Täter meist nicht einmal vermutet werden. Keine Kripo wird z. B. wegen des Verlustes einer Ge-webesendung von Breslau nach Stuttgart oder nach Basel, selbst wenn der Frachtbrief verloren gegangen und also der Diebstahl erwiesen ist, eine Untersuchung einleiten. Anders verhält sich der Fahndung. Er sucht und prüft sofort jede Spur, er verfolgt die Sendung von Umlade- zu Umladestelle — Provinz- und Länder-grenzen stören ihn nicht. Überall findet er Unterstützung durch Amtsbürokraten. Der seit kurzem neu geschaffenen Landeskriminal-polizei ist zwar ein größeres Arbeitsgebiet im geographischen Sinne zugeteilt, doch auch sie wird Beförderungsgut-diebstählen gegenüber aus technischen Gründen meist machtlos gegenüberstehen. Jeder Kriminalbeamte wird auf Bahngelände niemals die Bewegungsfreiheit haben wie der Eisenbahnfahndungsbeamte. Nachforschungen bei den Zugabfertigungen auf großen Rangierbahnhöfen, auf Güter-böden, in Güterabfertigungen, in Kassen, in Kontrollen und Büros der Dienststellen, Ämter und Direktionen werden von den Kriminalbeamten nur unter erschwerten Umständen an-gestellt werden können. Hinzu kommt, daß dem Kriminal-beamten die Fachausbildung des Eisenbahnbeamten fehlt. Die Entwendung von Beförderungsgütern mit Hilfe raffiniert aus-geklügelter Tricks oder geschickt gefälschter Frachtbriefe, Ge-päckschwindeleien, Fahrkartenbetrügereien, Unterschlagung von Kassengeldern, von Baustoffen und sonstigen Materialien wird er allein selten aufklären, weil ihm der Abfertigungs- und Kassendienst, die Buchführung der Magazine usw. vollkommen fremd ist. Ihm wird also in jedem Falle ein Eisenbahnbeamter als technischer Berater beigegeben werden müssen, was der Reichsbahn natürlich Kosten verursacht. Ferner werden die Berichte der Kriminalbeamten infolge der geringen Fachkennt-nis auf Eisenbahngelände so lückenhaft sein, daß sie wegen Be-strafung und Entlassung von Eisenbahnbediensteten und wegen Einleitung von Disziplinarverfahren selten verwertbar sein werden. Vermutlich wird in jedem Falle doch noch eine Untersuchungskommission der Eisenbahn den Sachverhalt fest-legen müssen, was der Reichsbahn natürlich wiederum Kosten verursacht. Auch aus einem anderen Grunde wird der Krimi-nalbeamte den Fahndung nicht ersetzen können. Jeder Fahndung, selbst wenn er eine Straftat nicht aufklären konnte, stets Maß-nahmen treffen, um Straftaten gleicher Art künftig zu erschwe-ren oder unmöglich zu machen. Der Fahndung arbeitet also vor-beugend, was eben nur er kann, weil er Eisenbahnbeamter ge-blieden ist. Eine etwaige Übertragung des Fahndungsdienstes auf die Kripo wäre daher für die Reichsbahn ein wirtschaft-licher Nachteil.

Es bliebe also schließlich nichts übrig, als die Untersuchungen wie vor dem Kriege durch die Dienststellen führen zu lassen. Positive Ergebnisse sind bei diesen Untersuchungen selten er-zielt worden und konnten letzten Endes auch gar nicht verlangt werden, weil ein Dienststellenvorsteher eben kein Kriminalist ist. Die regelmäßige Ergebnislosigkeit einer Untersuchung ist indes für die Täter ein Anreiz, ihre dunklen Geschäfte um so dreister und frecher zu betreiben. Nur Erfolge im Unter-suchungsdienst können abschreckend wirken und die Diebstahls-ziffer herabdrücken. Die Zurückziehung der Fahndung würde auch aus diesem Grunde die Ausgabenseite der Reichsbahn belasten.

Bestimmte Industriezweige haben seit langem einen eigenen Fahndungsdienst organisiert, so ist z. B. zu erinnern an die Ver-eine zur Bekämpfung von Fabrikdiebstählen, von Gewebediebstählen usw., ferner an die Wach- und Schließgesellschaften, an die Beschäftigung früherer Kriminalbeamten in Fabrikbetrieben und an die Heranziehung von Privatdetektiven. Auch die Land-wirtschaft hat einen eigenen Fahndungsdienst eingerichtet, der den Landwirtschaftskammern angegliedert ist und bei der Haupt-landwirtschaftskammer in Berlin seine Zentrale hat. Da die Privatwirtschaft bestrebt ist, nur Einrichtungen zu unterstützen, die ihr Gewinne abwerfen, so dürfte die Ansicht berechtigt sein, daß auch der Fahndungsdienst bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eine gewinnbringende Einrichtung ist, die gefördert und weiter ausgebaut werden sollte.

Waldemar Spielmeister.

Die englischen Eisenbahnen im Jahre 1925 und ihre gegenwärtige Lage.

Die Jahresberichte der englischen Eisenbahnen über das Jahr 1925 enthüllen ein trübes Bild. Handel und Wandel haben gestockt, und derartige Vorgänge spiegeln sich an erster Stelle im Eisenbahnverkehr wieder. Die Stockungen bezogen sich namentlich auf die Herstellung von Eisen und Stahl, auf die Kohlenförderung und auf den Handel mit diesen Gütern; wegen der großen Mengen, in denen sie sonst zu befördern sind, hat ein Ausfall gerade auf diesem Gebiete besondere Bedeutung für den Eisenbahnverkehr und seine wirtschaftlichen Ergebnisse. Der Kraftwagen tut namentlich im Güterverkehr den Eisenbahnen reichlichen Abbruch, und eine besondere Last für die Betriebsrechnung sind die hohen Löhne der Eisenbahnarbeiter. Um diese gleich vorwegzunehmen: sie haben im Jahre 1925 48 287 000 £ gegen 19 688 000 £ im Jahre 1913 betragen. Als die Eisenbahngesellschaften vor einiger Zeit eine Herabsetzung der Löhne erstrebten und ihre Forderung mit dem Hinweis auf ihre ungünstige wirtschaftliche Lage begründeten, wurde ihnen erwidert, die Arbeiter hätten es nicht nötig, die Folgen dieser Verhältnisse allein zu tragen, womit darauf hingewiesen werden sollte, daß die Erhöhung der Ausgaben auf die Anteil-eigner abgewälzt werden solle. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, daß der Wert der Eisenbahnen, ausgedrückt in den Kosten, die ihr Bau und ihre Ausrüstung heute verursachen würden, sehr erheblich höher ist als im Jahre 1913, daß aber der Überschuß des Jahres 1925, 18 236 000 £, der zur Verzinsung des Anlagekapitals zur Verfügung steht, fast ebenso hoch ist wie 1913 — jener war tatsächlich um 47 000 £ höher. — so kann man wohl sagen, daß auch die Kreise, die ihr Geld in englischen Eisenbahnwerten angelegt haben, — und das sind in England neben wenigen Großaktionären mit hohen Einlagen sehr viele Kreise von kleinen Sparern, auch zahlreiche gemeinnützige Unternehmen, — schwer unter der Ungunst der Zeit gelitten haben. Trotzdem waren die Reden, die die Vorsitzenden der Aufsichtsräte bei den Hauptversammlungen der Eisenbahngesellschaften in den letzten Monaten gehalten haben, auf einen hoffnungsvollen Ton gestimmt; freilich hängt die Erfüllung dieser Hoffnungen sehr wesentlich von der Regelung der Kohlenfrage ab.

Das Anlagekapital der vier großen englischen Eisenbahngruppen belief sich Ende 1925 auf etwa 1 107 000 000 £ und verteilte sich mit 442 Mill. auf die London, Midland und Schottische Eisenbahn (L. M. & S.), mit 341 Mill. auf die London und Nordostbahn (L. & N. E.), 171 Mill. auf die Große Westbahn (G. W.) und 153 Mill. auf die Südbahn (S.). Mit diesem Kapital ist ein Eisenbahnnetz von 30 477 km Länge geschaffen worden, von dem 10 900 km auf die L. M. & S., 10 186 km auf die L. & N. E., 5910 km auf die G. W. und 3481 km auf die S. entfallen. Der Zuwachs im Laufe des Jahres war sehr gering; er betrug nur 35 km bei der G. W. und 19 km bei der S. Trotzdem ist das Anlagekapital um 8 250 000 £ erhöht worden; die L. M. & S. hat dafür neue Fahrzeuge angeschafft und ihre Werkstatanlagen vergrößert, sowie ihre Dampfer zum Teil durch neue ersetzt; bei der G. W. kamen zu Ausgaben für ihre Eisenbahnen auch noch solche für die Häfen; die S. hat die Ost-Londoner Eisenbahn erworben, große Beträge für die Einführung elektrischen Betriebes aufgewendet und sechs neue Dampfer angekauft. Für das Jahr 1926 ist in Aussicht genommen, 6,5 Mill. zu Lasten des Anlagekapitals auszugeben, im wesentlichen für dieselben Zwecke wie im Vorjahr. Manche von den Aufwendungen bilden Teile eines auf längere Zeit verteilten Planes, dessen Ausführung aber auch hier und da eingestellt werden müssen.

Die Roheinnahmen des Jahres 1925 aus dem Eisenbahnbetrieb und den sonstigen Geschäftszweigen haben 210 721 248 £ betragen, rd. 20 Mill. weniger als im Jahre 1922, dem letzten Jahre vor dem Zusammenschluß der Eisenbahnen zu den vier Gruppen. Damit ist bei 176 479 219 £ Betriebsausgaben ein Überschuß von 34 242 029 £ erzielt worden, der aber nur bei der S. und auch dort nur um 160 000 £ höher war als im Vorjahr, während er bei den anderen drei Gruppen niedriger geworden ist. Die Verzinsung des Anlagekapitals ist infolgedessen im allgemeinen zurückgegangen; sie hat in den Jahren

	1925	und	1924
bei der L. M. & S.	3.31 %		3.49 %
bei der L. & N. E.	2.53 %		2.96 %
bei der G. W.	3.39 %		3.58 %
bei der S.	3.39 %		3.37 %

betragen, so daß also auch hier die S. eine Ausnahme macht; von einer besseren Verzinsung kann aber bei dem geringen Unterschied hier auch kaum die Rede sein, und man kann wohl sagen, daß bei ihr die Verzinsung dieselbe geblieben ist.

Von den Einnahmen entfielen 85 459 963 £ auf den Personen- und 100 647 935 £ auf den Güterverkehr. Auf gewöhnliche Fahrkarten wurden 674 336 195 Personen befördert, und zwar in der

1. Klasse 16.6, 2. Klasse 2.4 und 3. Klasse 655 Mill. Auffallend gering ist die Benutzung der 2. Klasse, die ja bei der G. ganz abgeschafft ist und auch bei den anderen Eisenbahnen nicht überall geführt wird. Zu den genannten Reisenden kamen noch 249 164 179 auf Arbeiterfahrkarten und 784 879 mit Dauerkarten.

Der Güterverkehr umfaßte die Beförderung von 326 502 175 t Frachtgut aller Art, ohne das Vieh, von 23 202 821 Stück befördert wurden. Von den Gütern entfielen 81 026 777 t auf Stückgut, 229 118 070 t auf Kohle, Koks und andere Brennstoffe, 76 357 333 t auf Steine und Erze.

Der Personenverkehr hat bei drei von den vier Gruppen weniger als im Vorjahr eingebracht, und auch hier die Ausnahme bei der Südbahn, zugenommen hat dagegen allen die Einnahme aus dem Paketverkehr, der auch mit Personenzügen bedient wird und dessen Ertrag daher mit den der Beförderung von Reisenden herrührenden Einnahmen verrechnet werden. Auch der Güterverkehr hat weniger eingebracht, und daran ist der schon erwähnte Rückgang im Kohlenverkehr an erster Stelle schuld. Die S., die keinen nennenswerten Kohlenverkehr hat, ist denn auch in dieser Beziehung verschont geblieben und kann daher als einzige unter den vier Gruppen eine Zunahme der Einnahmen aus dem Güterverkehr und zwar um 266 000 £ verzeichnen.

Die Zahl der verkauften Dauerkarten ist ungefähr die gleiche wie im Vorjahr geblieben; dagegen hat die L. M. & S. etwa 6,5 Mill. Fahrgäste verloren, von denen 4 Mill. auf Arbeiterfahrkarten entfielen; bei der L. & N. E. betrug der Rückgang 5,5 Mill. Fahrgäste, und daran war am stärksten die 3. Klasse beteiligt; bei der G. W. wurden 1 750 000 Fahrgäste weniger befördert, 1 Million entfiel auf den Arbeiterverkehr und auf der Rest auf die 3. Klasse.

Im Güterverkehr hat die Einnahme auf 1 t bezogen, zugenommen. Beim Stückgutverkehr hängt das mit der Abwanderung des Nahverkehrs auf die Straße zusammen, beim Kohlenverkehr mit einer Verschiebung zwischen den Kohlenmengen, die für den Verbrauch in England und die zur Ausfuhr bestimmt sind und von denen die erstgenannten höhere Frachteinbringen. Der Rückgang im Kohlenverkehr betrug bei den drei Gesellschaften, die Südbahn wieder ausgenommen, etwa mehr als je 5 000 000 t. Im Zusammenhang damit steht eine Verminderung in der beförderten Menge Grubenholz, aber auch Stahl und Eisen, sowie Eisenerze sind in erheblich geringeren Mengen verfrachtet worden.

Die Betriebszahl hat bei allen Gruppen zugenommen; am höchsten ist sie bei der L. M. & S. mit 86.14 %.

Von den Nebenbetrieben der Eisenbahnen sei erwähnt, daß sie für das Abholen und Zustreifen der Güter 18 266 Pferde und 31 324 Wagen, sowie 2261 Kraftwagen besaßen; an der Spitze steht hier die L. M. & S. mit 1401 Kraftwagen. Die kamen noch 324 Straßenfahrzeuge für den Personenverkehr; diesen Park hat die G. W. um 83 Stück vermehrt. Die Omnibusse haben zwar mehr eingebracht als im Vorjahr, ihr Betrieb hat aber auch mehr gekostet, und so steht denn einem Gewinn von rd. 3500 £ im Jahre 1924 ein fast ebenso großer Verlust im Jahre 1925 gegenüber.

Im Dampfschiffverkehr hat neben der L. & N. E. die S. eine Mehreinnahme zu verzeichnen, herrührend aus dem leichten Personenverkehr mit dem Festlande. Die Kanäle haben den Eisenbahnen nur unbedeutende Beträge eingebracht. Im Verkehr in den bahnungehörigen Häfen ist im allgemeinen zurückgegangen, was im wesentlichen auf das Darniederliegen des Kohlenverkehrs zurückzuführen ist. Beim Betrieb der Fremdhäfen, der Erfrischungsräume und Speisewagen hat nur die G. eine Vermehrung der Einnahmen zu verzeichnen.

Bei allen Gesellschaften ist die Zahl der Personenwagen zurückgegangen, die Zahl der Sitzplätze dagegen gestiegen, sind also ältere Wagen aus dem Betriebe zurückgezogen und durch neue, zwar in geringerer Zahl, aber mit größerem Fassungsraum ersetzt worden. Die Zahl der Güterwagen ist sich nur wenig verändert; bemerkenswert ist höchstens die Verstärkung des Wagenparks der L. & N. E. um 2000 Wagen, mehr für den Kohlenverkehr. Die Zahl der gefahrenen Zugkilometer im Personenzugdienst hat zugenommen, eine Folge des Drängens von außen, den Reisenden bessere Verkehrsmöglichkeiten zu bieten, ein Wunsch, dem mit Rücksicht auf den Wettbewerb der Straße stattgegeben werden mußte. Infolgedessen sind die Einnahmen, bezogen auf das Zugkilometer im Personenzugdienst, gesunken. Dasselbe gilt infolge des Rückgangs im Güterverkehr auch von diesem Zweig des Eisenbahnbetriebes.

Die Hoffnung auf Besserung, die, wie eingangs erwähnt, die Vorsitzenden der Aufsichtsräte in den Jahresversammlungen ausgesprochen haben, hatte eine gewisse Berechtigung; im ersten Vierteljahr 1926 hat sich tatsächlich der Verkehr, wenn auch nur wenig, gehoben. Die Einnahmen der ersten zwölf Wochen

Im laufenden Jahres waren mit 40 116 000 £ um 1¼ % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von der Steigerung der Einnahmen entfallen rund zwei Drittel auf den Güterverkehr. Merkwürdig ist dabei, daß die L. M. & S. mit einer Abweichung von 0,25 % nach unten ungefähr auf dem Stande des vorigen Jahres stehen geblieben ist, während bei den drei anderen Gruppen sich sowohl der Personen- wie der Güterverkehr leidlich friedigend entwickelt hat. Da die L. M. & S. das größte unter den vier Eisenbahnunternehmen ist, drückt der Stillstand in den Einnahmen natürlich sehr erheblich auf den Durchschnitt. Daß die Zunahme des Verkehrs, auf eine Hebung des Wirtschaftslebens zurückzuführen ist, glaubt man in England — und wohl mit Recht — daraus schließen zu sollen, daß die Zunahme des Güterverkehrs anteilmäßig größer ist als diejenige im Personenverkehr. Bei der L. & N. E. beträgt die gesamte Steigerung der Einnahme 2 %, diejenige aus dem Güterverkehr allein 2¼ %, diejenige aus dem Personenverkehr allein aber nur 1¼ %. Den größten Zuwachs hat die Westbahn mit 3 %, an dem allerdings der Personenverkehr mit 3½ %, der Güterverkehr aber nur mit 1½ % beteiligt ist. Selbst bei der S. aber, bei der sonst der Personenverkehr überwiegt, hat die Einnahme aus dem Güterverkehr mit einer Vermehrung um 2¼ % die Steigerung der Einnahmen aus dem Personenverkehr, die 1¼ % betrug, erheblich übertroffen; die Gesamtzunahme hat sich hier auf 1½ % belaufen. Die Zunahme des Personenverkehrs der S. hängt mit der Ausdehnung ihres elektrischen Betriebes zusammen, der sie anlockt. Die L. & N. E. und G. W. haben besonders durch den Rückgang des Kohlenverkehrs zu leiden gehabt, und es ist daher die Frage, ob und wie er sich in Zukunft entwickeln wird, von besonderer Bedeutung. Bei der L. M. & S. hofft man, daß der augenblickliche Stillstand ein Vorbote des Aufschwungs ist, der schon bald einsetzen wird, und dadurch sich das Gesamtbild sehr erheblich verschieben. Von besonderem Interesse ist der Bericht der Londoner Untergruppe über das Jahr 1925, deren Zahlen unter den vorstehend aufgeführten nicht enthalten sind. Zu dieser Gruppe

gehören die vier Untergrundgesellschaften und die Omnibusgesellschaft, und sie betreibt auch eine Anzahl Straßenbahnen. Ihre Verkehrsmittel haben 318 701 840 Fahrgäste auf Schienen und 1 236 847 753 mit Omnibussen befördert. Insgesamt sind in Groß-London mit Eisenbahn, Schnellbahn, Straßenbahn und Kraftomnibus 3 687 000 000 Personen befördert worden, was einer 482maligen Benutzung dieser Verkehrsmittel durch jeden Bewohner von Groß-London entspricht. Auffallend ist bei dem lebhaften Omnibusverkehr, daß bei ihm 95,6 % der Einnahmen durch die Betriebskosten aufgezehrt werden; diese haben 8 248 473 £, jene 8 644 035 £ betragen, und die Betriebszahl übertrifft diejenige der Eisenbahnen sehr erheblich. Trotzdem hat die Omnibusgesellschaft 6 % Dividende gegeben, während der Durchschnitt bei den Eisenbahnen nur 3,54 % beträgt. Die hohe Betriebsziffer zeigt, daß die Omnibusgesellschaft ihren Benutzern in ihrer Preispolitik weitgehend entgegenkommt.

Schlecht abgeschnitten haben die Londoner Straßenbahnen, sowohl diejenigen im Gesellschaftsbesitz, als auch diejenigen des Londoner Grafschaftsrats. Man könnte wohl eine Abwanderung des Verkehrs von ihnen auf die Untergrundbahnen fördern, weil dadurch die Straßen entlastet werden, was sie sehr nötig haben; aber zu verlangen, wie es geschehen ist, daß die Straßenbahnen gegen den Wettbewerb der Omnibusse geschützt werden, scheint eine unbillige Forderung. Ebenso gut hätte seiner Zeit verlangt werden können, daß die Postkutsche gegen den Wettbewerb der Eisenbahn geschützt würde, und ein Beispiel dafür, daß ein neueres Verkehrsmittel ein älteres verdrängt, findet sich in der englischen Verkehrsgeschichte bei den Binnenschiffahrtkanälen. Die meisten von ihnen sind von den Eisenbahnen aufgekauft worden, um ihren Widerspruch gegen die Schaffung von Eisenbahnen im Parlament zum Schweigen zu bringen; die Eisenbahnen haben sie aber dann nicht weiter betrieben, sondern die Anlagen verkommen lassen und ihren Einfluß auf die Binnenschiffahrt dahin ausgeübt, daß sie deren Wettbewerb unterdrückt haben.

Grundsätzliches zur Wettbewerbs- und Durchfuhrtarifpolitik der Reichsbahn.

Aus den Kreisen der deutschen Industrie werden immer öfter Klagen laut, daß die Deutsche Reichsbahn durch die überordentlich starken Tarifiermäßigungen, die sie dem Durchfuhrverkehr zwischen angrenzenden Ländern zur Verfügung stellt, die Exportindustrie dieser Länder begünstigt und damit die deutsche Exportindustrie schädigt. Besonders heftig waren diese Angriffe zeitweise auf die Durchfuhrsechafentare; aber auch in den Ermäßigungen des Durchfuhrverkehrs beispielsweise zwischen der Tschechoslowakei und Holland oder Österreich und Frankreich sah man in deutschen Wirtschaftskreisen eine Schädigung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit auf fremden Märkten. Der Reichsverband der Deutschen Industrie hat sich auf Grund dieser zahlreichen Klagen veranlaßt gesehen, gegen der Wettbewerbsstarife bei der Deutschen Reichsbahn vorzugehen. Die Deutsche Reichsbahn hat daraufhin eine umfassende, ausführliche Antwort erteilt und gebeten, den geschlossenen Verbänden hiervon Kenntnis zu geben. Wir nehmen dem Bescheid der Reichsbahn folgende Ausführungen: „Die sogenannten B-Ausnahmetarife im Verkehr mit Belgien sind ebenso wenig wie die Durchfuhrsausnahmetarife Tarifverträgen wirtschaftlicher Natur dar. Es handelt sich vielmehr lediglich um die Durchführung des von den Eisenbahnverträgen in internationalen Tarifverbänden seit jeher beobachteten und in der Vorkriegszeit auch von deutschen Wirtschaftskreisen nie beanstandeten tariftechnischen Grundsatzes, daß dem Beförderungswege billigere Frachtsätze eines anderen (Wettbewerbs-)Weges zur Verfügung zu stellen. Die allgemeine Durchführung dieses Grundsatzes kann ihre Grenze nicht in wirtschaftlichen Interessen des einen oder anderen Landes finden, da solche Interessen durch diesen rein technischen Tarifbildungsgrundsatz überhaupt nicht berührt werden. In der Übernahme billigerer Wettbewerbsfrachten auf den Beförderungswege sehen die am Tarifverband beteiligten Eisenbahnverwaltungen erst dann ab, wenn sie in den übernommenen Frachten nicht mehr ein auskömmliches Entgelt für ihre Bediensteten finden. Ein direkter internationaler Gütertarif, der dem obigen Grundsatz nicht Rechnung trüge, würde die Brauchbarkeit und Zugkraft verlieren, da er in großem Maße durch Tarifkombinationen über Wettbewerbswege unterbunden würde. Die Weigerung einer Eisenbahnverwaltung, sich ihrerseits an der Durchführung dieses Grundsatzes im direkten Tarif zu beteiligen, würde ihre Stellung in internationalen Tarifverbänden und ihre Verbandsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen. Im Verkehr mit den deutschen Bahnen ließ sich die Durchführung des obigen Grundsatzes bis jetzt auf dem in der Vorkriegszeit

üblichen Wege des direkten internationalen Tarifs nicht ermöglichen, weil die Eisenbahnverwaltungen infolge der durch den Krieg hervorgerufenen unsteten wirtschaftlichen und tariflichen Verhältnisse im In- und Auslande, insbesondere infolge der schwankenden Währungsverhältnisse, zu internationalen Tarifverbänden und damit zu direkten Tarifen in größerem Umfang noch nicht gelangen konnten. Wollte die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nicht auf die Bedienung des ihr nach der geographischen Lage zustehenden Verkehrs und weiterhin auf den Wettbewerb gegen außerdeutsche Wege zum Nachteil ihrer eigenen Einnahmen verzichten, so mußte sie auf andere Weise dem obigen Tarifbildungsgrundsatz Rechnung tragen. Das war nur möglich auf dem Wege der Einführung besonderer Ein- und Ausfuhr- sowie Durchfuhrsausnahmetarife im deutschen Binnenverkehr. Diese Tarife sind nur der Form nach Ausnahmetarife, in sachlicher Hinsicht aber handelt es sich nicht um die Herbeiführung eines tariflichen Ausnahmestandes, sondern um die im Interesse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft erforderliche Durchführung eines auf anderen Wegen bestehenden Tarifzustandes durch den deutschen Tarif. Dieser Tarifzustand läßt sich nicht dadurch beseitigen, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft die Einführung solcher Wettbewerbs-Ausnahmetarife einschränkt oder unterläßt, sondern nur dadurch, daß direkte Auslandstarife eingeführt werden. Die ausländischen Bahnen werden aber zum Zusammenschluß mit den deutschen Bahnen zu Tarifverbänden, deren Aufgabe außer der Feststellung direkter Tarife nicht zuletzt die Festlegung der Verkehrsleitung unter den Verbandsbahnen und damit der Ausschluß des wilden Wettbewerbs ist, um so weniger geneigt sein, je mehr die deutsche Wirtschaft gegen die Wettbewerbsstarife der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Stellung nimmt. Wir betonen hierbei nochmals ausdrücklich, daß alle Anträge auf Einführung von Wettbewerbsstarifen in jedem Falle von uns eingehend daraufhin nachgeprüft werden, ob es sich lediglich um die Übernahme bestehender billigerer Frachten eines Auslandsweges handelt oder um Maßnahmen, die geeignet sind, der ausländischen Wirtschaft Vorteile zu bringen. In letzteren Fällen sind die Anträge grundsätzlich abgelehnt worden, obgleich der Deutschen Reichsbahn im Falle der Genehmigung ganz beträchtliche und dauernde Transporte zugefallen wären. Eine Gewähr dafür, daß die deutsche Wirtschaft nicht benachteiligt wird, ist in weitgehendem Maße geboten. In Zweifelsfällen werden derartige Anträge von der Deutschen Reichsbahn abgelehnt, und in Zukunft wird der Reichsverband der Deutschen Industrie jeweils um gutachtliche Stellungnahme gebeten werden.“

Dr. B.

Die Eisenbahnen Chiles.

Kein anderes Land der Erde weist eine so eigenartige Gestalt auf wie Chile. Während das Land in nordsüdlicher Richtung über mehr als 38 Breitengrade sich erstreckt — auf die Nordhalbkugel versetzt würde Chile vom Südrand der Sahara bis in die Gegend von Kopenhagen oder Memel reichen —, beträgt seine Breite im Durchschnitt nur 200 bis 300 km. Die gebirgige Natur des Landes, die starken Gegensätze des Klimas, die Verschiedenheit der Landeserzeugnisse und die unregelmäßige Verteilung der Bevölkerung bereiten der Lösung der Verkehrsfragen erhebliche Schwierigkeiten.

Eine beachtenswerte Rolle spielt im chilenischen Verkehrswesen noch immer die Küstenschifffahrt, während der Binnenschifffahrt keine größere Bedeutung zukommt. Fahrbare Straßen sind in einer Ausdehnung von 34 000 km vorhanden, das Eisenbahnnetz des Landes besitzt zur Zeit eine Gesamtlänge von 9164 km. Das Rückgrat des chilenischen Eisenbahnnetzes stellt die große Längsbahn dar, die eine ununterbrochene Schienenverbindung von rd. 3100 km Länge zwischen Pisagua im Norden und Puerto Montt im Süden bildet.

Von der Gesamtlänge der chilenischen Eisenbahnen stehen 4753 km im Eigentum des Staates; den Betrieb führen 5 Staatsbahndirektionen. Der südliche Teil des Staatsbahnnetzes mit einem Gesamtumfang von 2852 km weist vorwiegend die Breitspur von 1,676 m auf und bedient in der Hauptsache das mittlere Längstal der Republik, den fruchtbarsten und am dichtesten besiedelten Teil des ganzen Landes. Die Geländeverhältnisse sind im allgemeinen günstig. Größere Hindernisse bereiten nur die zahlreichen Flußläufe. Auf einer Strecke von 570 km zählt man nicht weniger als 84 Brücken, von denen 13 eine Länge von mehr als 300 m aufweisen, während der Mallecoviadukt die bemerkenswerte Höhe von 102 m über dem Flußbett erreicht.

Der Verkehr auf dem „Südzentralnetz“ hat unter der ungenügenden technischen Ausrüstung der Linien, vor allem unter einem empfindlichen Mangel an Fahrzeugen zu leiden. Auch ist die Güterbewegung von Süden nach Norden viel stärker als in der umgekehrten Richtung, was eine große Zahl von Leerläufen bedingt. Um diese Mißstände zu beheben, hat die Staatsbahnverwaltung, wie Don Guillermo Illanes in den „Anales de la Universidad de Chile“ (Santiago de Chile) 1925, S. 324 ff. ausführt, neuerdings umfangreiche Verbesserungen in Angriff genommen, u. a. die Beschaffung moderner Fahrzeuge, die Durchführung der schon begonnenen Elektrisierung der Linien von Valparaiso nach Santiago und Los Andes und die Erneuerung und den Ausbau der Bahnhofs-, Gleis- und Signalanlagen. Für diese Pläne sind bis zum Jahre 1927 Ausgaben von rund 193 Millionen Pesos und für die Folge ein Jahresaufwand von 12 bis 15 Millionen Pesos vorgesehen.

Das nördliche Netz der Staatsbahn umfaßt den Abschnitt Calera-Pueblo Hundido der Längsbahn und besitzt einschließlich der Zweiglinien einen Umfang von 1695 km, sämtlich mit Meterspur. Im Gegensatz zur Südbahn weist die Linie sehr beträchtliche Höhenunterschiede auf, zu deren Überwindung Zahnradstrecken in einer Gesamtlänge von 61 km erforderlich waren. Die Höchststeigung beträgt auf den Reibungsstrecken 30 ‰, auf den Zahnradstrecken 60 ‰. Der schwierigste Abschnitt der Bahn ist die rd. 370 km lange Teilstrecke zwischen Calera und Coquimbo, wo das Gleis in dem 1470 m langen Espimotunnel eine Meereshöhe von 1416 m erreicht.

Der nördlichste Abschnitt der Längsbahn endlich, die 709 km lange Strecke Pueblo Hundido-Pintados, wird von einer Privatgesellschaft, der Antofagasta-Bolivia-Eisenbahn, unter Gewähr-

ung einer Zinsbeihilfe betrieben und geht im Jahre 1939 in Besitz des Staates über. Die Linie durchzieht die nordchilenische Wüste und erreicht bei der Station Balmaceda mit 2415 m Meereshöhe den Scheitelpunkt der ganzen Längsbahn.

Der Plan der großen Nordsüdbahn verdankt in gleicher Weise wirtschaftlichen wie strategischen Erwägungen seine Verwirklichung. Vor allem galt es, die reichen Salpeterprovinzen Nordens, die „Hauptkasse“ des Landes, fest mit den übrigen Landesteilen zu verbinden.

Die chilenischen Privatbahnen erreichen ohne die soeben erwähnte Strecke Pueblo Hundido-Pintados eine Gesamtlänge von 3575 km. Ihr Bau erfolgte nicht nach einem einheitlichen Plan, sondern in der Hauptsache entsprechend den Bedürfnissen der Salpeterindustrie und des Bergbaues. Einen schweren Mißstand bildet die große Verschiedenheit der Spurweiten.

Den ersten Platz unter den Privatbahnen nehmen mit einer Gesamtlänge von 2640 km die in den Provinzen Tarapaca und Antofagasta gelegenen Salpeterbahnen ein, in deren Besitz sechs Gesellschaften teilen. Der wichtigste Schienenstrang des Salpetergebietes ist die Antofagasta-Bolivia-Eisenbahn, die Hauptstrecke, die chilenische Grenze überschreitet und eine Verbindung mit der 922 km entfernten Bergstadt Oruro in Bolivien herstellt. Größere Netze bilden ferner die Linien der Tarapaca- und der Taltaleisenbahn. In baulicher Hinsicht beachtenswert ist die Agua Santabahn. Die Verbindung der auf der Hochflur verlaufenden Linie mit dem Küstenplatz Caleta Buena verläuft an der mehr als 600 m hoch fast senkrecht emporsteigenden Felswand des Küstengebirges ein großartiger Aufzug, der Förderkörbe gleichzeitig auch dem Personenverkehr dienen. Insgesamt berühren die chilenischen Salpeterbahnen 147 Salpeterwerke mit einer Jahresleistung von über 4 Millionen Tonnen.

Eine weitere Gruppe von Privatbahnen bilden mit einer Gesamtlänge von 470 km die Bergwerksbahnen. Zu diesen gehören im Süden Chiles die wichtige Kohlenbahn Concepcion-Curanil, die den Biobiofluß auf einer 2 km langen Brücke überschreitet. Als südlichste Eisenbahn der ganzen Erde ist hier auch die im fernen Magellanterritorium gelegene Kohlenbahn Punta Arenas-Mina Loreto zu nennen.

Mit den Nachbarländern ist Chile heute erst durch drei Eisenbahnlinien verbunden. Den Anschluß an das argentinische Eisenbahnnetz vermittelt die Andenquerbahn Los Andes-Mendoza, die Uspallatapa unterfährt und deren chilenische Teilstrecke 7 km mißt. Für den Verkehr mit Bolivien stehen zwei Schienenbahnen zur Verfügung, die Antofagasta-Bolivia-Eisenbahn und wesentlich kürzere Eisenbahnlinie Arica-La Paz. Letztere wurde von Chile auf Grund eines im Jahre 1904 mit Bolivien geschlossenen Vertrages erbaut. Ihre Gesamtlänge beträgt 440 km, die Spurweite 1 m; die auf bolivianischem Gebiet gelegene 23 km lange Teilstrecke wird im Jahre 1928 an die Regierung des Landes übergehen.

Weitere Überschienungen der Anden sind geplant, z. T. bereits in Angriff genommen. Große Erwartungen setzt man allem im Süden Chiles auf eine von der Längsbahnstation Maipo-Aguila abzweigende Linie, die das Hochgebirge in einem 8 km vom Vulkan Antuco gelegenen Passe überschreiten und nach Bahia Blanca und Buenos Aires führenden argentinischen Bahnen erreichen soll. Die bisher fertiggestellte 76 km lange Teilstrecke hat jedoch erst den Fuß der Cordillera erreicht. Die Hauptschwierigkeit der Antucolinie bildet der tief eingeschnittene Lago de la Laja, dessen Fläche die Züge auf einer Dampffähre überqueren müßten.

Hilfe gegen Eisenbahnunfälle.

Ein ernstes Kapitel für alle Verwaltungen bilden die Betriebsunfälle. Ganz aus der Welt zu schaffen sind sie nicht, und wenn auch die mechanischen Einrichtungen dauernd vervollkommen werden, ihre Handhabung bleibt doch den Bediensteten überlassen, und die menschliche Unvollkommenheit wird immer die Möglichkeit finden, verhängnisvolle Fehler zu begehen. Und dazu kommen die Gefahren, die aus Naturereignissen und höherer Gewalt drohen.

Um so bedeutungsvoller ist es deshalb für die Eisenbahnverwaltung, alle Vorbereitungen zu treffen, um nach Eintritt eines Unfalles die nötige Hilfe so rasch und vollkommen als möglich zu leisten und die betrieblichen Folgen des Unfalls baldigst beseitigen zu können. Auf den wichtigsten Knotenpunkten sind Hilfszüge aufgestellt, teils sogenannte „große Hilfszüge“, die aus einem Arztwagen, der die zur ärztlichen Hilfeleistung notwendige Ausrüstung enthält, und einem Gerätewagen bestehen, teils „kleine Hilfszüge“, die in einem oder mehreren Geräte-

wagen das zu den Aufräums- und Aufgleisungsarbeiten erforderliche Gerät mitführen und für Unfälle, bei denen Verletzungen von Personen nicht vorliegen, bestimmt sind. In jedem Bahnhof und für jeden Streckenabschnitt sind die notwendigen Züge festgelegt, und die Züge sind in der Regel in zwei Zügen, der Zug, der am schnellsten herangeschafft werden kann, als „erster“ Hilfszug bezeichnet.

Stößt auf der freien Strecke einem Zuge ein Unfall oder liegt eine Betriebsstörung vor, die das Zugpersonal ohne fremde Hilfe beseitigen kann, so sendet der Zugführer einen Zugbediensteten mit einer auf Vordruck niedergeschriebenen Meldung an den nächsten Fernsprecher der Strecke, dieser zu finden ist, ist durch Pfeile an den Telegraphenstellen kenntlich gemacht. Der Zugbedienstete gibt die Meldung im Bahnhof, der durch einen Aushang neben dem Fernsprecher für allemal als „Unfallmeldestelle“ bestimmt ist.

Auf sämtlichen Stationen sind alle Vorbereitungen

en, daß nach Eintreffen der Zugführermeldung unverzüglich erforderlichen Maßnahmen ausgeführt werden können. Dieser Linie steht naturgemäß die Sorge für die Sicherung des Betriebes, damit nicht etwa durch unsachgemäßes Handeln Folgen des Unfalls noch verschlimmert werden oder weitere ähnliche Schwierigkeiten entstehen können, die dann hemmen die Rettungsarbeiten entgegenstehen. Danach ist unverzüglich Hilfe zu sorgen für den verunglückten Zug. Sämtliche abzugebenden Telegramme liegen fertig vorbereitet da; nach dem Umfang des Unfalles wird der erste große oder der kleine Hilfszug oder erforderlichenfalls auch zwei oder drei Hilfszüge bei deren Heimatsstationen angefordert. Bei der ersten Hilfe ist Vorsorge getroffen, daß die für den Hilfszug erforderliche Mannschaft und ebenso auch die Ärzte in kürzester zur Verfügung stehen. Die Fahrplanaufstellung ist durch „Plankarten“ vorbereitet, so daß die Ansage und Einlegung des Zuges ohne Zeitverlust erfolgen und der Hilfszug unter Umständen bei Tage spätestens 30 Minuten, bei Nacht spätestens 45 Minuten nach Eintreffen der ersten Unfallmeldung von der Aufstellstation abfahren kann.

Die Auswirkungen und Folgen für Leben und Gesundheit der Reisenden und des Personals sind besonders schwerwiegend bei Unfällen, die durch Zusammenstöße hervorgerufen werden. Sie sind in erster Linie zurückzuführen auf das Fahren von Haltsignalen, sodann aber auch darauf, daß ohne Kenntnis des Beamten, der eine Fahrerlaubnis erteilt, in der freigegebenen Fahrstraße Fahrzeuge befinden oder in der Bewegungsvorschriftswidrig im Augenblick des Einrückens oder Ausfahrens der Züge deren Fahrstraße besetzen und kreuzen.

Die Entgleisungen sind in der überwiegenden Zahl der Fälle Schäden am Oberbau und an den Fahrzeugen als Ursache festzustellen, sodann falsche Handhabung des Weichenbetriebes, die sich meist in vorzeitigem Umstellen der Weichen während des fahrenden Zuges äußert. Auch durch Hindernisse im Fahrwege, ferner durch Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit, unsachgemäßes Bremsen und die durch hervorgerufenen Irrungen, Zerrungen und Stauchungen Entgleisungen verursacht werden. Unter den sonstigen Betriebsunfällen beanspruchen besondere Beachtung die Zusammenstöße fahrender Züge mit Landfuhrwerken auf den Bahngängen; teils sind sie veranlaßt durch die Pflichtverletzung der Schrankenwärter, die die Schranken nicht rechtzeitig schließen, teils in steigendem Maße durch die Unachtsamkeit der Wagenführer.

Die Unfälle an Eisenbahnbetriebe getöteten oder verletzten Personen entfällt die Mehrzahl auf Bedienstete der Eisenbahnverwaltung, auf solche anderer Verwaltungen, Post-, Steuer-, Polizei-Verwaltung und auf betriebsfremde Personen infolge ihrer Unvorsichtigkeit beim Betreten der Bahn. Und von den

von Unfällen betroffenen Reisenden selbst kommen wiederum die meisten durch eigene Unvorsichtigkeit zu Schaden: im Jahre 1924 wurden bei Betriebsunfällen getötet 22 Reisende, durch eigene Unvorsichtigkeit bei der Benutzung, dem Besteigen und Verlassen in Bewegung befindlicher Fahrzeuge dagegen 105 Personen. Gerade diese auf eigene Unvorsichtigkeit zurückzuführenden Unfälle haben infolge einer leider nach dem Kriege eingerissenen gewissen Disziplinlosigkeit der Reisenden beträchtlich zugenommen.

Die Verhütung oder zum mindesten die möglichste Verringerung der Unfälle ist das Ziel, an dem die Verwaltung unablässig arbeitet.

Jeder einzelne Unfall wird einer sorgsamsten Untersuchung unterzogen, seine Entstehungsursache, Mängel der Einrichtungen, Fehler der Bediensteten, werden auf das genaueste klargelegt. Die Auswertung dieser Unfalluntersuchung und der Unfallstatistik gibt der Verwaltung die Anregung, die Einrichtungen und Betriebsvorschriften weiter zu entwickeln und zu verbessern und, soweit Verstöße gegen Dienstvorschriften und Fehler des Personals die Ursache der Unfälle sind, belehrend auf dieses einzuwirken.

Besondere Bedeutung hat hierbei in letzter Zeit die Frage gewonnen, in welcher Weise dem Überfahren von Haltsignalen vorgebeugt werden kann: zahlreiche Unfälle, und in den letzten Jahre gerade die schwersten, waren hierauf zurückzuführen. Das Streben, hier größere Sicherheit zu schaffen und diese nicht allein auf die Zuverlässigkeit des Lokomotivführers zu stellen, verdichtet sich zu dem Problem der „Zugbeeinflussung“. Eine solche Zugbeeinflussung kann entweder darin bestehen, daß dem Lokomotivführer ein Signal auf den Führerstand übermittelt wird, oder darin, daß eine unmittelbare Einwirkung auf die Bremse ausgeübt wird. Beides kann auf mechanischem, elektromechanischem oder auf funktionischem Wege geschehen. Die Reichsbahn mißt dieser Frage sehr große Bedeutung zu: sie hat die auf dem Gebiete des Sicherungswesens tätigen Firmen veranlaßt, ihr möglichst bald Entwürfe und Vorschläge einzureichen, bei denen die eigenen Erfahrungen und die des Auslandes Berücksichtigung finden sollen. Zum Teil sind schon Versuche im Gange, namentlich auch in der Richtung der funktionischen Lösung des Problems.

Vor dem Kriege haben die deutschen Eisenbahnen hinsichtlich der Betriebssicherheit eine der ersten Stellen in der Welt eingenommen; es betrug die Betriebsunfälle im ganzen auf 1 Million Zugkilometer im Jahre 1911: 4,45. Während des Krieges ist eine bedeutende Steigerung eingetreten, die im Jahre 1919 unter den nachteiligen Wirkungen der Nachkriegszeit mit 10,78 ihren Höchststand erreichte; dann trat wieder eine Besserung ein, die die Unfallzahl im Jahre 1920 auf 7,79, 1922 auf 6,82 und 1924 auf 6,33 senkte.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Eisenbahn-Verkehrsordnung. Das Reichsverkehrsministerium hat durch Verordnung vom 4. Mai 1926 die Bestimmung des § 1 in § 19 der Eisenbahn-Verkehrsordnung, nach der auf den Stationen in den Warteräumen zum Einsteigen abzugeben ist, gestrichen, weil nach den in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen das Abrufen zu den Zügen sich allgemal entbehrlich erwiesen hat. Weiter ist die Bestimmung des § 1 Abs. (2) dahin geändert worden, daß für die Weiterbeförderung von Gepäck, das unterwegs auf einen anderen Zug übergeben wird, der nächste der Gepäckbeförderung dienende Zug in Betracht kommt. Die bisherige Bestimmung, wonach der Reisende die Weiterbeförderung des Gepäcks mit dem nächsten der Personbeförderung dienenden Züge verlangen konnte, bot unter anderen Anlaß zu unbilligen Ansprüchen der Reisenden, weil in der Zeit vielfach Personenzüge, wie Triebwagen, leichte Züge oder elektrisch betriebene Züge, gefahren werden, für die die Gepäckbeförderung nicht eingerichtet und deshalb nicht ausgeschrieben oder nur in beschränktem Umfange für die Beförderungsart zugelassen sind. Schließlich ist es durch die Änderung des § 60 Abs. (1) d. näherer Bestimmung des Tarifs überlassen worden, die Berechnung des Frachttarifs bei Überlastung eines Wagens durch solche Gegenstände zu regeln, für welche die Fracht nicht nach dem Gewicht zu berechnen wird. Die bisherige Vorschrift ging von dem veralteten Zustand aus, wonach die Fracht für lebende Tiere nach dem Gewicht des verwendeten Wagens zu berechnen war. Seit der Umgestaltung der Tiertarife, insbesondere durch die Einführung des Verhältnis- (Stufen-) Systems bei der Frachtberechnung

für unverpackte lebende Tiere, war die Bestimmung praktisch nicht mehr anwendbar. Die Frage auch weiterhin durch die Verkehrsordnung selbst zu regeln, erschien wegen der Abhängigkeit der Berechnung des Frachtzuschlags von den Tarifbestimmungen, die öfter geändert werden müssen, untunlich.

— **Das Eisenbahnunglück beim Münchener Ostbahnhof.** Zu dem in Nr. 21 S. 575 d. Ztg. gemeldetem Unglück ist noch folgendes nachzutragen:

Der am 24. Mai um 10,30 Uhr abends von Salzburg kommende durchgehende Personenzug (Nr. 814) stieß auf einen vor dem Einfahrtsignal des Bahnhofs München Ost haltenden Personenzug (Nr. 820). Infolge des starken Pfingstverkehrs konnte der Zug 820 nicht sofort in den Bahnhof München Ost gelassen werden; er mußte also vor dem Einfahrtsignal gestellt werden und dort eine Weile warten. Mittlerweile war der durchgehende Personenzug 814, der etwa 30 Minuten Verspätung hatte und zwischen Grafing und München Ost nicht hält, fällig geworden. Der Blockwärter der Zwischen-Blockstelle bei Berg am Laim, die unweit München Ost liegt, gab dem Zug 814 Haltsignal. Dieses Haltsignal hat der Führer des Personenzuges 814 überfahren. Als der Zug 814 sich eben dem Bahnhof München Ost näherte, hatte dieser Bahnhof dem Lokomotivführer des Zuges 820 am Einfahrtsignal bereits freie Fahrt gegeben, und der Zug hatte sich schon in Bewegung gesetzt und war einige Wagenlängen weit gefahren, als der Zug 814 mit einer Geschwindigkeit von 60 km in der Stunde angefahren kam. Der Lokomotivführer des Personenzuges 814 hatte das Einfahrtsignal von München Ost auf freier Fahrt stehen sehen und war deshalb der Meinung, daß seiner ungehinderten Einfahrt kein Hindernis entgegenstehe. Erst auf verhältnismäßig kurze Entfernung gewahrte er eines der Schlußlichter des eben in Bewegung gekommenen Zuges 820. Er gab sofort Notbremse und traf alle Maßnahmen, um den Zug noch in seine Gewalt zu bekommen. Da die Einfahrt gegen München Ost Per-

sonenbahnhof in einer starken Linkskrümmung liegt, war dem auf der rechten Seite stehenden Lokomotivführer die Aussicht auf das Schlußsignal erschwert. Der Anprall erfolgte mit großer Gewalt. Vom Zuge 820 wurden die beiden letzten Wagen vollständig zertrümmert, während der übrige Teil des Zuges so gut wie unbeschädigt blieb. Vom Zuge 814 war die Maschine nur wenig beschädigt, aber entgleist. Der als Schutzwagen dienende Packwagen dieses Zuges war nur ganz leicht beschädigt, dagegen waren die vier folgenden Wagen 4. Klasse aus dem Gleise geworfen und stark ineinander geschoben. Auch ein weiter rückwärts stehender Wagen des Zuges 814 war entgleist und beschädigt. Rettungsmannschaften mit Geräten, Rettungszug und die zuständigen Organe waren bald zur Stelle. Die Rettungsmaßnahmen konnten auf schnellste Weise mit Unterstützung der herbeigeeilten Pioniere durchgeführt werden. Laternen, Karbidlampen und die Fackeln sorgten für genügende Beleuchtung der Unfallstelle. Der Abtransport der Verwundeten ging schnellstens durch Sanitätsautos vor sich. Autogene Schneidapparate wurden durch das mit ihrer Handhabung vertraute Personal so schnell wie möglich verwendet.

Das Wagenmaterial des verunglückten Zuges war in jeder Hinsicht einwandfrei und durchaus betriebssicher.

Der Lokomotivführer des verunglückten Zuges hatte die vorgeschriebene Ruhepause und gibt selbst zu, nicht überanstrengt gewesen zu sein. Anscheinend ist er einer Signalverwechslung zum Opfer gefallen. Es handelt sich um einen durchaus gewissenhaften Beamten, der jahrzehntelang im Eisenbahndienst und im vorgerückten Lebensalter steht.

— **Zur Frage der Betriebssicherheit.** Ein Vertreter des W. T. B. hatte Gelegenheit, mit dem stellvertretenden Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr. Dörpmüller über den Eisenbahnunfall in München zu sprechen. Aus den Ausführungen des letzteren ist folgendes hervorzuheben: „Alle Eisenbahnen der Welt sind an der Arbeit, die Sicherheit der Zugfahrten dadurch zu erhöhen, daß der Lokomotivführer durch mechanische Einrichtungen unterstützt wird. Es kommt auf das Problem hinaus, die Haltstellung des Signals auf den Zug und damit auf die Bremse des Zuges zu übertragen. Wenn behauptet wird, daß einwandfrei arbeitende Einrichtungen, die sich für unsere Betriebsverhältnisse und unser Klima eignen, bereits für Fernbahnen vorhanden sind, so ist dies ein Irrtum. Unsere planmäßigen Versuche, die mit den verschiedensten Einrichtungen gemacht worden sind, reichen bis in das Jahr 1906 zurück. Sie erstrecken sich auf solche mit mechanischen, elektromechanischen, magnetischen und Vorrichtungen mit Hochfrequenz. Der Krieg unterbrach die Versuche, ohne daß sie zu einem brauchbaren Ergebnis geführt hätten.“

Nach dem Kriege hat besonders die Deutsche Reichsbahn sich mit aller Energie wieder daran gemacht, die weitere technische Entwicklung für solche Einrichtung brauchbar zu machen. Die führenden Firmen auf dem Gebiete des Sicherungswesens wurden in Form eines Wettbewerbs aufgefordert, unter Benutzung der eigenen und fremden Erfahrungen neue brauchbare Vorschläge zu machen. Vier Firmen sind zur Zeit mit der Anfertigung von Modellen ihrer Vorschläge beschäftigt. Noch in diesem Jahre werden die Versuche damit aufgenommen werden. Nach günstigem Abschluß steht die Ausrüstung der Reichsbahnstrecken mit solchen Einrichtungen in Aussicht. Es liegt nahe, auch die neueste technische Errungenschaft für die Übertragung der Signalstellung auf den fahrenden Zug anzuwenden. Auch hier ist die Reichsbahn als erste Eisenbahn der Welt vorangegangen und hat auf der Strecke Berlin-Hannover Versuchseinrichtungen eingebaut. Diese Versuche sind zu einem gewissen Abschluß gelangt. Sie haben dazu geführt, ein neues Gerät zu konstruieren, das noch im Laufe dieses Jahres auf der Strecke Berlin-Halle eingebaut wird.

Die Versuche, um zum Ziele zu kommen, sind deshalb so langwierig und mühselig, weil immer wieder nicht vorherzusehende, in der Natur des Eisenbahnbetriebes begründete Schwierigkeiten auftreten. Wir hoffen aber, heute so weit zu sein, daß wir nach Verlauf eines Jahres über eine brauchbare Vorrichtung verfügen.“

— **Das Petitionsrecht der Reichsbahnbediensteten.** In der Sitzung des 24. Reichstagsausschusses am 12. Mai d. J. hat der Reichsverkehrsminister eine Erklärung verlesen lassen, in der er seine Stellungnahme in dieser Frage kundgibt. Der Reichsverkehrsminister sieht hiernach von einer Behandlung solcher Petitionen ab, da die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft diese mit dem Erwidern zurückgeschickt habe, daß sie aus den bereits dargelegten Gründen sachlich nicht Stellung nehmen könne. Diese Gründe sind im wesentlichen die folgenden:

An dem Petitionsrecht des Reichsbahnpersonals hat sich nach dem Übergang des Betriebsrechts der Reichsbahn auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft insofern nichts geändert, als

dieses Recht dem Reichsbahnpersonal nach wie vor gemäß Artikel 126 RV. wie jedem anderen Deutschen zusteht. Das hat dieses Recht für die Reichsbahnbediensteten nicht mehr Bedeutung, die es für das Personal einer Reichsverwaltung. Den staatsrechtlichen Inhalt des Petitionsrechts bildet die Befugnis des Reichstags, über die Petitionen Auskunft vor Reichsregierung einzuziehen und durch die Überweisung Petitionen an die Reichsregierung auf diese einzuwirken. Befugnis hat indessen in Angelegenheiten der Deutschen Reichsbahn und ihres Personals sachlich zum Teil an Inhalt verloren, denn die Möglichkeit der Regierung, dem Reichstag Auskunft zu geben und seine Beschlüsse durchzuführen, beschränkt jetzt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegenüber auf Gebiete, in denen die Reichsregierung ein Aufsichts- und Kunttsrecht gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft besitzt. Daraus ergibt sich für das Gebiet der Personalverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, daß das Petitionsrecht für die Bediensteten der Gesellschaft im wesentlichen noch in Fragen der Arbeitszeitregelung im Betriebsdienst der Einhaltung des Reichsbahn- und Reichsbahnpersonalgesetzes durch die Gesellschaft Bedeutung hat.

Die Reichsbahn-Gesellschaft erklärt, an diesem Rechtspunkt festhalten zu müssen. Ein Entgegenkommen gegen den weitergehenden Wünschen des Reichstages sei ihr angeordnet. Die Bestimmungen des Reichsbahngesetzes nicht möglich, mit der Verantwortung, die dem Generaldirektor gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft obliege, nicht vereinbar und einen Verstoß gegen Sinn und Geist des Reichsbahngesetzes bedeuten würde. Die Reichsbahn-Gesellschaft müsse bei Petitionen, die Gegenstände behandeln, über die eine Kunttspflicht der Gesellschaft nach dem Reichsbahngesetz besteht, von einer sachlichen Stellungnahme absehen. Sie jedoch bereit, Petitionen, auf die sie aus den vorerwähnten Gründen keine Auskunft geben könnte, den innerhalb Reichsbahnverwaltung zuständigen Stellen zur Prüfung des sachlichen Inhalts der Petitionen zuzuleiten, wenn der Reichstag von einer Beschlußfassung absähe und die Petitionen der Reichsbahn-Gesellschaft zur geschäftlichen Behandlung überläßt.

In Nr. 20 der „Reichsbahn“ behandelt Reichsbahndirektor Fromm das gleiche Thema. Er kommt auf Grund seiner Ausführungen zu folgendem Ergebnis:

1. Der Reichsbahnbedienstete hat wie jeder Deutsche das Recht, sich mit Bitte oder Beschwerden an den Reichstag zu wenden.

2. Dieses Recht hat aber für die Reichsbahnbediensteten insofern an Inhalt verloren, als die Reichsregierung die Möglichkeit hat, dem Reichstag Auskunft zu geben und seine Beschlüsse durchzuführen. Diese Möglichkeit fehlt der Reichsregierung auf den Gebieten, auf denen sie kein Aufsichts- und Kunttsrecht gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft besitzt.

3. Diese Rechtslage ergibt sich ohne weiteres und zwangsläufig aus dem Reichsbahngesetz, zu dessen loyaler Durchführung die Leitung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft verpflichtet ist¹⁾.

Mit dieser Rechtsauffassung, die rechtlich bis jetzt nicht angefochten wurde, steht es nun keineswegs im Widerspruch, daß die Leitung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft durch die Bildung eines Ausschusses aus führenden und kundigen Abgeordneten mit dem Reichstag Fühlung halten. Ein solcher Ausschuß soll der Reichsbahn-Gesellschaft — halb des parlamentarischen Geschäftsganges und ohne staatsrechtliche oder sonstige Bindung für den einen oder anderen Teil — Gelegenheit geben, die Abgeordneten über die Lage der Reichsbahn und über die Absichten und Pläne der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu unterrichten. Man hofft, daß dieser neue Ausschuß dazu beitragen wird, die Wiederholung der Vorgänge zu vermeiden, die sich im Frühjahr dieses Jahres im Reichstag abgespielt haben, wo die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft der Zielpunkt schwerster Angriffe wurde, ohne daß sie selbst gehört werden konnte.

— **Gepäckbeförderung auf Zeitkarten.** Bei Vorlage von Zeitkarten wurde bisher Reisegepäck zur Beförderung nicht angenommen. Diese Beschränkung ist am 1. Juni d. J. aufgehoben worden. Es können also jetzt Inhaber von Zeit-

¹⁾ Um eine sachliche Prüfung von Petitionen durch die Reichsbahn-Gesellschaft zu ermöglichen, hat sich diese bereit erklärt, daß sie ihr zugeleitete Reichstagsbeschlüsse Petitionen, die Gegenstände behandeln, über die eine Kunttspflicht der Gesellschaft nicht besteht, an die innerhalb der Gesellschaft zuständigen Stellen zur Prüfung weitergeben. Dasselbe will sie tun, wenn der Reichstag in solchen Fällen einer Beschlußfassung absieht und die Petition der Gesellschaft zur geschäftlichen Behandlung überläßt.

2. Schülermonatskarten, Teilmonatskarten und Arbeitermonatskarten ihr Reisegepäck wieder zu den Sätzen des Gefühls befördern lassen.

Direkter Verkehr nach den Nordfriesischen Inseln. Mit Beginn des diesjährigen Baderschnellzugverkehrs nach den friesischen Inseln (Föhr, Amrum und Sylt) ist am 1. Juni dieses Jahres eine wesentliche Verbesserung in den Verbindungen zwischen den Inseln Föhr und Amrum dadurch eingeleitet, daß nach dem Ausbau der Kleinbahn Niebüll-Dagebüll eine vollspurige Gleisanlage ein direkter Wagendurchgang von Hamburg-Altona und unmittelbar bis bzw. ab Bahnhof Niebüll-Hafen stattfindet. Reisende der Baderschnellzüge nach den Inseln Föhr und Amrum brauchen daher in Niebüll nicht mehr umzusteigen.

Tarifwesen. Die Schifffahrtsstelle beim Bayerischen Staatsministerium für Handel, Industrie und Gewerbe hat eine Zusammenstellung über „Ausnahmetarife und Durchfuhrnahmen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (Textauszug) vom 6. Mai 1926“ sowie ein „Verzeichnis der in die Durchfuhrnahmetarife (D und SD-Tarife) einbezogenen Güter, vom 3. Mai 1926“, herausgegeben.

Umbauten am Lehrter Stadtbahnhof in Berlin. In den letzten Wochen ist beim Lehrter Bahnhof zwischen den alten und neuen Stellen in größerem Abstände liegenden Stadtbahn-Fernbahnen eine neue Bahnanlage entstanden, die in den nächsten Tagen in Betrieb genommen werden soll. Die völlig neu hergestellte Anlage wird nur während des Umbaus des Stadtbahnverkehrs dienen, und zwar werden hier die Stadtbahnzüge der Richtung Charlottenburg-Schlesier Bahnhof halten. In den nächsten zehn Monaten soll zu dienen, die recht schwierigen Arbeiten für die Errichtung von sieben Eisenbahnbrücken zu erleichtern. Am Lehrter Bahnhof kreuzt bekanntlich die Stadtbahn die darunter liegenden Gleise des Lehrter Fernbahnhofs und die Güterzüge zum Güterbahnhof Spreuer. Durch den Rauch der Lokomotiven unter dem Stadtbahnhof haltenden Lokomotiven sind die Eisenkonstruktionen, die die Gleise und den Bahnsteig tragen, stark verrostet und dadurch in ihrer Standfestigkeit geschwächt, so daß sich eine gänzliche Erneuerung als notwendig erwiesen hat. Ebenso werden die alten vier Überbauten durch neue Brücken ersetzt. Um eine Störung des Eisenbahnbetriebes zu vermeiden, wird einander ein Gleis totgelegt, so daß der Lehrter Fernbahnhof hierüber, ähnlich wie seinerzeit bei den Erneuerungen über die Spree am Bahnhof Bellevue, an dieser Stelle ein eingleisiger Betrieb eingerichtet.

Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft. Der Abschluß des Jahres 1925 ergibt nach der Gewinn- und Verlustrechnung Betriebseinnahme von 16 711 160 RM, eine Betriebsausgabe von 17 077 820 RM und einen Reingewinn von 3 633 340 RM. An dem Reingewinn sind 6 % mit 2 174 856 RM vorgesehen. Aus dem umfassen Geschäftsbericht entnehmen wir folgendes: „Der Verlauf der deutschen Wirtschaft hat sich bei unserem Unternehmen in den letzten Monaten des Berichtsjahres und im laufenden Jahre sehr fühlbar gemacht. Zwar hat der Personalrat noch eine kleine Vermehrung der beförderten Personen über 1924 gebracht, so daß in diesem Zweige des Unternehmens infolge der am 1. Mai des Berichtsjahres eingeleiteten Tarifierhöhung von 10 % eine Mehreinnahme zu veranschlagt ist. Dagegen bleiben die Einnahmen aus dem Güterverkehr hinter dem Vorjahre zurück, wozu allerdings die im Jahre 1924 eingetretene allgemeine Tarifiermäßigung erheblich beigetragen hat.“

Der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung wurde die Dividende auf 6 % festgesetzt.

Der Zettel-Expressfahrplan. Die Reichsbahndirektion Berlin hat in den nächsten Tagen einen sogenannten Zettel-Expressfahrplan für schnellste Reiseverbindungen von Berlin nach den nächsten Orten des In- und Auslandes herausgegeben. Dieser Fahrplan soll für die Reisenden des internationalen Verkehrs bei der Fahrtplan soll durch die sämtlichen Auskunftsstellen und über Fernfahrkartenausgabestellen der Berliner Bahnhöfe den Reisenden, die eine Auskunft über die schnellsten Zugverbindungen nach den bedeutendsten Orten des Auslandes wünschen, kostenlos ausgehändigt werden. Der Fahrplan enthält in übersichtlicher Form 300 schnellste Zugverbindungen.

Deutsch-Amerikaner in Deutschland. Wie die German Information Office mitteilt, kann die Zahl der Deutsch-Amerikaner, die aus Groß-New-York in diesem Sommer die Bundesrepublik besuchen, auf 23 000 geschätzt werden. Der Mindest-

aufwand für diese amerikanischen Touristen allein für Schiffs- und Bahnfahrten beträgt etwa 20 Millionen Goldmark. Diese nur Groß-New-York betreffende Schätzung umfaßt nicht andere Amerikaner.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: der Reichsbahnrat Mühlhausen, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Stendal, zur Reichsbahndirektion Mainz und der Reichsbahnbau-Inspektor Walter Neumann, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Oberhausen, zur Reichsbahndirektion Trier.

Gestorben sind: die Reichsbahnoberräte Löhr, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Köln, und Markstahler in Mannheim, bisher beurlaubt.

Österreich.

— **Sektionschef Richard Brüll †.** Der ehemalige Vorstand des Tarifstellungs- und Abrechnungsbureaus der österreichischen Staatsbahnen, Sektionschef Richard Brüll, ist kürzlich gestorben. Er trat im Jahre 1896 bei Gründung des Tarifstellungsbureaus als dessen Vorstand in die Dienste der österreichischen Staatsbahnen und leitete dieses Amt bis zu seinem Rücktritt, der nach dem Umsturz erfolgte. Er galt im In- und Ausland als Fachmann in allen Tarif- und Abrechnungsfragen; auch bei den österreichisch-ungarischen Ausgleichsverhandlungen wirkte er mit Erfolg mit.

Einem Gedenkworte von Minister a. D. Dr. Wittek im Allg. Tarifierungsbericht über den Verstorbenen, der auch in deutschen Fachkreisen hochgeschätzt und beliebt war, entnehmen wir noch folgendes:

Aus dem kommerziellen Dienste der in diesem Fache erstklassig verwalteten Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn hervorgegangen und daher auch mit den Verhältnissen der benachbarten rumänischen und russischen Bahnen wohlvertraut, wurde er auf Grund seiner als Vorstand des Tarifwesens der obigen Bahn bewährten, besonderen fachlichen Eignung im Jahre 1896 zum Direktor des dem Eisenbahnministerium angegliederten Tarifstellungs- und Abrechnungsbureaus der österreichischen Staatsbahnen ernannt. Dem Vorstande dieses Amtes eröffnete sich ein ausgedehnter Wirkungskreis. Ihm fiel nicht nur die Besorgung der zentralen tariflichen und kommerziellen Dienstgeschäfte des nach und nach auf 19 000 km anwachsenden staatlichen Bahnnetzes zu, sondern auch die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen und Detailinstruktionen zu den Anordnungen des Ministeriums, als dessen fachlicher Berater er in diesen Angelegenheiten ständig herangezogen wurde. In welcher rühmlichen Art Direktor Brüll, zunächst mit dem Regierungsratstitel, 1905 mit dem Hofratstitel ausgezeichnet, den an ihn herangetretenen Anforderungen entsprach, bleibt allen, die mit ihm in dienstlicher Beziehung standen, unvergessen. Die volle theoretische Beherrschung seines Faches, verbunden mit reicher praktischer Erfahrung und Gewandtheit in der Führung interner und internationaler Verhandlungen sicherten ihm außergewöhnliche Erfolge. Sie waren nicht zuletzt durch die einnehmende Wesensart seiner Persönlichkeit gefördert, die es verstand, sachliche Gegensätze durch Aufklärung und Vermittlung auszugleichen. Ein hervorragendes, mit zäher Ausdauer erreichtes Ziel seines Strebens bildete die Regelung der im Überseeverkehr konkurrierenden Transportrouten im Sinne der gerechten Beteiligung der österreichischen Bahnen und der Hebung des Seehafens Triest. In die mehr als 20jährige Zeit seiner Wirksamkeit an der Spitze des Tarifamtes — er schied aus dem Aktivdienste 1917 mit dem Sektionschefstitel — fallen die wiederholten schwierigen Ausgleichsverhandlungen mit Ungarn sowie die tarifliche Verschmelzung der vom Staate erworbenen großen Privatbahnnetze, schließlich der Auflösungskampf des alten Staatsbahnnetzes. In all diesen Wechselfällen treu bewährt und im Kreise der Fachkollegen hochgeschätzt, rechtfertigte Direktor Brüll stets das volle Vertrauen seiner Vorgesetzten, die ihm ein dankbares Andenken schulden. Und in der Reihe der verdienstvollen Nachfolger unserer Altmeister in der Tarifkunst, der Friedrich Schüller, Heimbold, Steingraber, wird Richard Brüll als einer der Besten immerdar zu ehrender Erinnerung genannt werden.

— **Die Beteiligung der Österreichischen Bundesbahnen an der Verkehrsschutzausstellung.** In der Zeit vom 5. bis 19. Juni findet im Österreichischen Museum die Verkehrsschutzausstellung statt. Im Rahmen dieser Ausstellung werden die Österreichischen Bundesbahnen auf die Gefahrenquellen aufmerksam machen, welche die Kreuzungsstellen von Straßen in Schienenhöhe mit Eisenbahnen bei Unterlassung der gebotenen Vorsicht für den Verkehr bilden, und die zum Schutze dieses Verkehrs dienenden Einrichtungen und Maßnahmen vorführen. Statistische Angaben über Unfälle auf Wegübergängen werden die drohen-

den Gefahren veranschaulichen. Bildliche Darstellungen werden die von der Bahnverwaltung zum Schutze des Verkehrs vorgesehenen Einrichtungen sowie das richtige Verhalten beim Benutzen der Wegübergänge vor Augen führen. Durch Ausstellung von Modellen altartiger Schrankenantriebe aus dem Eisenbahnmuseum und von Schaustücken und Zeichnungen modernster Schranken- und Lichtsignalanlagen wird auch ein interessantes Bild über die technische Entwicklung geboten werden.

— **Die Elektrisierung der Österreichischen Bundesbahnen.** Im Februar d. J. hielt der Direktor für die Elektrisierung in der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen Sektionschef Ing. Paul Dittes im Ingenieur- und Architektenverein sowie im Elektrotechnischen Verein in Wien Vorträge über den bisher durchgeführten Abschnitt und über den bevorstehenden weiteren Teil der Arbeiten zur Elektrisierung der Bundesbahnen. Dieser Vortrag ist nunmehr, mit gegen 40 sehr guten Abbildungen und Tafeln ausgestattet, in einem Sonderheft der Zeitschrift des Elektrotechnischen Vereins „Elektrotechnik und Maschinen“ erschienen. Das bezeichnete Heft ist gegen Einsendung von 1 S vom Verlag der „E. und M.“ in Wien, 6. Bez., Theobaldgasse 12, zu beziehen.

— **Eine Seilschwebbahn auf den Untersberg.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat die Bewilligung der technischen Vorarbeiten für eine Seilschwebbahn von einem geeigneten Punkt der Straße Grödig-St. Leonhard auf das Geyersck am Untersberg erteilt.

— **Der Fremdenverkehr in Wien 1925.** Der Fremdenverkehr in Wien wies nach statistischen Angaben im Jahre 1925 einen fünfprozentigen Rückgang gegen das Jahr 1924 auf. Im Jahre 1925 besuchten Wien 533 437 Fremde (gegen 559 665 im Jahre 1924). Aus den Nachfolgestaaten kamen die meisten Fremden, Deutschland steht als Besucherland mit 12 % an zweiter Stelle.

Nach den Zählungen der letzten Monate hat sich der Verkehr aus Deutschland bedeutend verstärkt; man glaubt annehmen zu können, daß Deutschland in diesem Jahre an erster Stelle stehen wird. Immerhin ist der Besuch aus Deutschland in der ersten Hälfte des Jahres 1926 um 23 % besser als im Jahre 1924.

Luxemburg.

— **Luxemburgische Prinz Heinrich-Eisenbahn.** Die Gesellschaft erzielte im Jahre 1925 46,6 Mill. Franken Roheinnahmen. Die Ausgaben betrugen 29 Mill. Franken, so daß ein Reingewinn von 17,4 Mill. Franken verbleibt gegen 14,7 Mill. im Vorjahre. Mit Zinsen und sonstigen Einnahmen stieg das Jahresergebnis auf 19,5 gegen 16,7 Mill. Franken des Vorjahres. Hiervon wurden zugeteilt 2 Mill. an die Beamten für Teuerungszulagen, 3,5 Mill. an den Pensionfonds (gesetzliche Neuregelung), 1,2 Mill. Franken Zinsen und Tilgung, 600 000 Fr. Gratifikationen und 4,5 Mill. Franken Dividende an die Aktionäre. Diese erhalten 60 Fr. für die Aktie (i. V. 55 Fr.). Die Gesamtsumme der Reserven beträgt 25,1 Mill. Franken gegen 17,4 Mill. im Jahre 1924. Die deutsche Kriegsvergütung ist noch nicht geregelt (etwa 30 Mill. Franken). 22 neue Personenwagen wurden in Auftrag gegeben.

Übrige europäische Länder.

— **Neue schwere Güterzuglokomotiven in Dänemark.** Die dänische Lokomotivfabrik Frichs in Aarhus liefert jetzt eine größere Anzahl einer neuen schweren Güterzuglokomotive an die dänische Staatsbahn. Die Maschine kann mit ihren 1000 PS ein Zuggewicht von 1100 t mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km in der Stunde, als Schnellzuglokomotive benutzt, einen Personenzug mit einem Zuggewicht von 400 t mit einer Geschwindigkeit von 80 km in der Stunde befördern.

— **Elektrischer Betrieb Stockholm-Göteborg.** Am 15. Mai wurde auf der Linie Stockholm-Göteborg (458 km) von der schwedischen Staatsbahn der elektrische Betrieb aufgenommen. Mit der bereits seit 1922 elektrisch betriebenen lappländischen Erzbahn nebst Seitenlinien sind damit 900 km des schwedischen Staatsbahnnetzes elektrifiziert. Damit steht Schweden an der Spitze von allen europäischen Ländern. Von den schwedischen Privatbahnen werden ferner etwa 175 km elektrisch betrieben.

Bereits im Jahre 1920 beschloß der schwedische Reichstag die Elektrisierung der Hauptlinie Stockholm-Göteborg. Die Kosten wurden ursprünglich auf 105 Mill. Kronen berechnet, später nur noch auf 39 Mill. Kronen. Die Beschaffung von 50 elektrischen Lokomotiven ist in diesem Betrage enthalten, nicht aber die Kosten für die Anlage der staatlichen Kraftwerke. Man entschloß sich zur Elektrisierung gerade dieser Strecke, da sie den höchsten Kohlenverbrauch mit durchschnittlich 384 t auf

das Betriebskm und Jahr aufweist. Für die spätere Elektrisierung sind die Strecken Järna-Norrköping, Katrineholm-Malmö-Trälleborg (Kohlenverbrauch 322 t auf 1 Betriebskm und Jahr) und Stockholm-Bräcke (Kohlenverbrauch 290 t) in Aussicht genommen. Der Hauptzweck ist neben den sonstigen wirtschaftlichen Vorteilen bei der Einführung des elektrischen Betriebes (Steigerung der Verkehrsleistung ohne Bau eines zweiten Gleises und Anlage neuer Zwischenstationen, Erhöhung des Zuggewichtes und der Geschwindigkeit, geringere Betriebs- und Personalkosten), die Eisenbahnen vom ausländischen Kohlebezug unabhängig zu machen. Die günstigen Ergebnisse des elektrischen Betriebes auf der Lapplandsbahn (Luleå-Riksgräns), des nördlichsten Teiles des schwedischen Bahnnetzes, ermöglichten zu weiterem Übergange vom Dampfbetrieb zum elektrischen Betrieb. An die Lapplandsbahn wurden trotz der harten klimatischen Verhältnisse ganz besonders hohe Anforderungen gestellt. Das Erz aus den Gruben bei Kiruna wird das ganze Jahr hindurch nach dem eisfreien norwegischen Hafen Narvik verfrachtet. Durch die Einführung des elektrischen Betriebes konnte dort das Zuggewicht von 1300 t (ausschl. Lokomotive) auf 1850 t, die mittlere Geschwindigkeit von 25 km auf 38 km in der Stunde, d. h. um 52 % gesteigert werden. Durch den Wegfall der Aufenthalte für die Aufnahme von Kohle und Wasser und für Lokomotivwechsel wurden weitere 14 % gespart. Das Beförderungsvermögen der genannten Strecke stieg dadurch um mehr als das Doppelte. Gleichzeitig erfuhren die Personalkosten eine Minderung um 39 %.

Die Arbeiten auf der Strecke Stockholm-Göteborg wurden im Jahre 1923 aufgenommen, nachdem der schwedische Reichstag die erforderlichen Mittel bewilligt hatte. Die elektrische Kraft wird von den fünf staatlichen Kraftwerken Trollhättan, Lilla Edes, Motala, Älvkarleby und Västerås geliefert. Sie wird in Form eines 50periodigen Dreiphasenwechselstromes von 130 000 und 70 000 Volt Spannung zu den fünf Umformerstationen Alnäs, Moholm, Hallsberg, Sköldinge und Södertälje Süd geleitet und dort in der für die Kontaktleitungen der Eisenbahn erforderlichen 16 % periodigen Einphasenwechselstrom von 16 000 Volt Spannung umgeformt. Der Abstand zwischen den einzelnen Umformerstationen beträgt bis zu 125 km.

Die Fahrzeit Stockholm-Göteborg wird eine Verkürzung von 9 auf 7 Stunden erfahren. Sie ist aber erst für den nächsten jährigen Fahrplan geplant, um bei Störungen, die im Anfang etwa noch auftreten sollten, sofort zum Dampfbetrieb übergehen zu können.

— **Zusammenschluß von Eisenbahn und Flugzeug für den Güterverkehr in Schweden.** Kürzlich hat die schwedische Staatsbahn mit der schwedischen Flugverkehrsgesellschaft A. Aerotransport ein Abkommen über eine durchgehende Beförderung von Paket- und Eilstückgut abgeschlossen. Für einen solchen direkten Verkehr kommen folgende Stationen der schwedischen Staatsbahn in Frage: Stockholm C. Bs. Göteborg, Norrköping C, Örebro C einerseits und Malmö andererseits. Von den Flugstationen sind beteiligt: Berlin, Hamburg, Amsterdam, Paris und London. Ohne Zuhilfenahme eines Spediteurs findet danach eine direkte Abfertigung von z. B. Stockholm nach Paris statt. Zwischen Malmö und den genannten Stationen der schwedischen Staatsbahn wird das Gut mit der Eisenbahn befördert und zwar vor oder nach einer Beförderung mit dem Flugzeug. Zwischen Malmö einerseits und Berlin, Hamburg, Amsterdam, Paris und London andererseits übernimmt das Flugzeug die Beförderung; die Flugverkehrsgesellschaft sorgt auch für die Überführung des Gutes in Malmö vom Bahnhof zum Flugplatz oder umgekehrt.

Man hat sog. Luftfrachtbriefe eingeführt, deren Inhalt von den gewöhnlichen Eisenbahnfrachtbriefen etwas abweicht. Für die Sendungen sofort von anderen auf der Eisenbahn zu unterscheiden, werden sie mit besonderem Beklebezettel versehen aus dem sich ihre besondere Beförderung ergibt. Im Verkehr zwischen Eisenbahnverwaltung und Fluggesellschaft sind Listen eingeführt, die in drei Exemplaren ausgestellt werden.

Was die Frachtberechnung betrifft, so berechnet die Eisenbahn den Platz nach dem gewöhnlichen Pakettarif oder Eilgutstarif. Auf der Flugstrecke erfolgt die Frachtberechnung für 1 kg. Doch werden mindestens 2 kg der Berechnung zugrunde gelegt. Der Satz für 1 kg von Malmö nach Berlin oder Hamburg beträgt 1 Kr., Amsterdam 1,65 Kr., London oder Paris 2,40 Kr. Für die Überführung in Malmö sowie Erledigung des wissener Zollförmlichkeiten wird eine besondere Gebühr erhoben. Die Fracht kann sowohl bei der Versandstation wie bei der Empfangsstation bezahlt werden. Nur für gewisse leicht verderbliche Waren ist sie sogleich bei der Aufgabe zu entrichten. Auch Nachnahmen sind bis zu einem gewissen Betrage zulässig. Die Annahme bzw. Ausgabe des Gutes erfolgt auf den genannten Eisenbahnstationen, außerhalb Schwedens in den von der Fluggesellschaft eingerichteten Agenturen. Das höchst zugelassene Gewicht der Sendung beträgt 100 kg. Auch darf das Gut die

umfang von 8 ebdm nicht übersteigen. Das Abkommen — das erste dieser Art in Europa — gilt zunächst bis zum 31. Dezember 1926.

— Vereinfachung und Umorganisation der schwedischen Staatsbahnverwaltung. Die schwedische Staatsbahn hat kürzlich Untersuchungen über eine Vereinfachung der Verwaltung angestellt und hat der Regierung folgende Vorschläge unterbreitet. In den stillen ruhiger Geschäftslage soll eine Oberdirektorstelle ersetzt bleiben. Die Stelle des Oberingenieurs für die Hauptwerkstätten soll in eine Werkstättendirektorstelle umgewandelt werden. Die jetzigen Abteilungen für Verwaltung, Personal und Rechnungswesen sollen durch eine einzige „Abteilung für Verwaltungs- und Personalangelegenheiten“ ersetzt werden. Personaleinschränkungen sind in der Bau-, Maschinen- und elektrotechnischen Abteilung, wie auch in den Tariffbüros, vorgesehen. Die gesamten Entschädigungs- und Haftpflichtsachen sollen in einem Reklamationsbüro bearbeitet werden, das der Abteilung für inländische Tariffragen angegliedert ist.

Im übrigen ist eine stärkere Zentralisation beabsichtigt. In den künftigen Personalbestand wird der Bedarf im Jahre 25 zugrunde gelegt. Gegen 1913 ist ein Mehrbedarf erforderlich, da die Länge des Bahnnetzes eine Steigerung von 27 %, die Verkehrsleistungen, ausgedrückt in Personen- und Tonnenkilometer, eine solche von 17 % und 22 % erfahren haben. Die Zahl der nichtplanmäßigen Beamten soll 10 % des Gesamtbestandes betragen. Da dieser Prozentsatz z. B. bei der Verkehrsabteilung 2 % beträgt, soll von den freiwerdenden Stellen nur jede zweite besetzt werden.

— Tagung des tschechoslowakischen Zentraleisenbahnrates. Am 28. Mai in Prag stattgefundenen Sitzung des neu-nannten Zentraleisenbahnrats hielt der Eisenbahnminister über wichtige Fragen der tschechoslowakischen Staatsbahnen sowie über ihre künftigen Aufgaben einen ausführlichen Vortrag, welchem er unter anderem ausführte:

Die Neuorganisation der Verwaltung des Eisenbahnunternehmens konnte nach dem Gesetz über die kaufmännische Verwaltung noch nicht durchgeführt werden, da mit Rücksicht auf die künftige Regelung der Staatsbeamtenbezüge die allgemeine Organisation der Staatsbahnen noch nicht genehmigt worden ist. Der Verstaatlichung der Bahnen wird die Liquidierung der Verhältnisse, die aus der Verstaatlichung der vom Staat oder Lande garantierten Bahnen entstanden sind, durchgeführt. Demgegenüber wird die Verstaatlichung der Privatbahnen in der Slowakei nicht mit der gleichen Beschleunigung vollzogen werden können, da die finanziellen Verhältnisse verschiedenartig sind. An den Vorbereitungen für diese Aktion wird aber eifrig gearbeitet. Bei dem Stand ist das Hauptaugenmerk der Eisenbahnverwaltung auf die Nostrifizierung und die Regelung der rechtlichen und finanziellen Verhältnisse der Kaschau-Oderberger Eisenbahn gerichtet. Trotz der ungewöhnlich schwierigen Lage ist es gelungen, eine befriedigende Lösung vorzubereiten. Durch Austausch von Aktien gegen staatliche Schuldverschreibungen hat der Staat entscheidenden Einfluß auf die Gesellschaft und die Verwaltung der Bahn gewonnen und derart den Boden für ihre Nostrifizierung und die folgende Verstaatlichung vorbereitet. Die Vorbereitung der Verstaatlichung der tschechoslowakischen Lokalbahnen hat die Eisenbahnverwaltung in Verhandlungen mit einigen Gesellschaften über die Einlösung bzw. den Erwerb des Aktienkapitals aufgenommen. Die Nostrifizierung der Lokalbahnen schreitet befriedigend fort. Die Durchrechnung der Tarife auf einigen Lokalbahnen ist in dieser Richtung unter den gegenwärtigen Verhältnissen dringlich erreichbare Grenze nahezu erreicht worden.

Im Finanz- und Buchhaltungsdienst hat die Eisenbahnverwaltung im Sinne der Durchführungsverordnung zum Kommunalisierungsgesetz Bilanzgrundsätze festgesetzt und trifft Vorbereitungen zur Schaffung einer Eröffnungsbilanz, wobei allerdings die Aktiven und Passiven vor dem Kriege berücksichtigt werden müssen, damit sichergestellt werde, wieviel mit deren Verzinsung das Eisenbahnunternehmen belastet werden könne, ohne daß seine wirtschaftliche Aufgabe nicht von vorn Beginn an bedroht wäre. Die Vorbereitungen hängen mit der Frage zusammen, ob die Eisenbahn auch einen Erwerbs- und Reservefonds errichten soll. Nach dem oben erwähnten Gesetz ist es notwendig, daß die Eisenbahnverwaltung alle Ausgaben aus den eigenen Betriebsmitteln deckt, andererseits aber einen bestimmten Überschuß erzielt, der zu Investitionen verwendet werden kann. Gesetz und Verordnung lassen allerdings die Möglichkeit von Investitionskrediten zu, wenn der Reinertrag für die Investitionen nicht hinreichen sollte. Da aber schon die gegenwärtige Last aus den Schulden des staatlichen Eisenbahnunternehmens eine beträchtliche Höhe erreicht hat und sehr bedenklich ist, ist es zweckmäßig, grundsätzlich von einer wei-

teren Inanspruchnahme von Krediten, wenigstens in größerem Ausmaß, selbst für Zwecke der Investition Abstand zu nehmen und vor allem den Reinertrag für die Investitionen zu verwenden.

Der Frachtenverkehr hat sich zum Vorjahrsende, namentlich in der Herbstkampagne, günstig entwickelt. Im Lokalverkehr wurden vom 15. Mai ab neue beschleunigte Güterzüge mit einer Geschwindigkeit bis 70 km in Verkehr gesetzt.

Der Wagenpark zählte am 1. April insgesamt 122 961 Wagen, hiervon 11 572 Personen-Dienst- und Postwagen und 111 389 Lastwagen. Gegen den 1. Januar d. J. sind jetzt 10 Personen- und 2078 Lastwagen weniger im Umlauf. Die Verringerung des Lastwagenparkes hat für abschbare Zeit keine Bedeutung, da nach den bisherigen Ergebnissen angenommen werden kann, daß sich in diesem Jahre die Verladungen gegen das Vorjahr nicht ändern werden. Seit Jahresbeginn herrscht Überfluß an Lastwagen, nur in Spezialwagen besteht Mangel.

In den nächsten Monaten wird zur Herabsetzung, in einigen Fällen zur Aufhebung der Zuschläge zu den Lieferfristen geschritten werden.

Die Zeit seit der Herbsttagung des Zentraleisenbahnrats ist hauptsächlich durch eine eifrige Tätigkeit im internationalen Tarifwesen für den Personentransport gekennzeichnet. Neu herausgegeben wurden Tarife zwischen England, Belgien und Holland auf der einen Seite und den Staaten südöstlich von Deutschland auf der anderen Seite, ferner ein Tarif zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland einerseits, Schweden, Norwegen und Dänemark andererseits, ein Tarif zwischen Mitteleuropa und dem Orient usw. Einige Tarife sollen neu bearbeitet bzw. erweitert werden, so z. B. der tschechoslowakisch-italienische Tarif, in welchem auch die Strecken über die Schweiz einbezogen werden sollen, weiter der Tarif mit Frankreich, der durch südfranzösische Stationen erweitert werden soll. Einen wichtigen Umschwung in der gegenwärtigen Valutapraxis wird die etwaige Einführung von Richttarifen zwischen der Tschechoslowakei, Österreich und Ungarn, ferner zwischen diesen beiden Staaten im Wege über die Tschechoslowakei bedeuten.

Bezüglich der Gütertarife ist zu erwähnen, daß die Warenklassifizierung weiter vereinfacht und übersichtlicher zusammengefaßt wurde. Diese Arbeiten wurden unter Rücksichtnahme auf die vorbereitete Tarifierform durchgeführt, deren Studium fortgesetzt wird. Auch die Arbeiten an dem neuen Kilometeranzeiger werden fortgesetzt. Die Eisenbahnverwaltung arbeitet an der Schaffung weiterer Verbandstarife für den Verkehr mit den Nachbarstaaten und entfernteren Ländern und widmet eine erhöhte Aufmerksamkeit dem Durchgangsverkehr.

Der Bedarf an Brennmitteln ist gegen das Vorjahr bei einem Maschinenkilometer um 5,8 % und bei 1000 km um 7,8 % gesunken, gegen 1920 um 32,6 bzw. 51,5 %. Somit ist der Brennstoffbedarf unter den Vorkriegsverbrauch gesunken. Der Bedarf an Schmiermitteln hat sich für ein Maschinenkilometer um 6,65 %, gegen 1920 um 48 % verringert. Seit der letzten Herbsttagung wurden 50 Lokomotiven, 16 Tender, 193 Personenwagen und 153 Güterwagen geliefert. Für 1926 wurden 43 Lokomotiven und 10 Tender, 2 Motorwagen, 275 Personen-, 10 Dienst- und 300 Lastwagen bestellt.

— Tschechoslowakisch-österreichischer Expresgutverkehr. Zwecks Einführung eines direkten Expresgutverkehrs zwischen den beiden Staaten wurden in letzter Zeit Verhandlungen gepflogen, die zu dem Ergebnis führten, daß zunächst die für einen solchen Verkehr erforderlichen Vorschriften ausgearbeitet wurden. Nach diesen wird die Beförderung mittels eigens dazu aufgelegten Expresgut-Beförderungsscheinen und die Berechnung der Fracht und Gebühren bis und von den Grenzen in den bezüglichen Währungen erfolgen. Die Annahme der Güter wird nur zu den durchgehenden Zügen zugelassen werden, so daß eine Umladung in den Grenzstationen entfällt. Die Erfüllung der Zoli-, Polizei- und Steuervorschriften erfolgt in der Abgangsstation durch den Absender oder in der Empfangsstation durch den Empfänger, keinesfalls aber durch die Eisenbahn. Der Zeitpunkt der Eröffnung dieses Expresgutverkehrs ist noch nicht festgesetzt.

— Nachnahmen im deutsch-tschechoslowakischen Güter- und Kohlenverkehr. Mit Gültigkeit vom 1. Juni d. J. sind im Verkehr zwischen Deutschland und dem Saargebiet einerseits und der Tschechoslowakei andererseits bis auf jederzeitigen Widerruf Nachnahmen bis zur Höhe des Gutes (Art. 13 des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr) zugelassen.

— Rumänische Ausfuhrwege. Rumänien führte im Jahre 1924 insgesamt 4 731 000 t aus, davon 2 480 000 t Holz, 1 414 000 t Getreide, 437 000 t Erdölzeugnisse und 69 000 t lebende Tiere.

Von dieser Ausfuhr gingen 49 % über die verschiedenen nördlichen und westlichen Eisenbahnübergänge, 2 % ab Orschowa donauaufwärts, 38 % über die verschiedenen Donauhäfen donauabwärts, und 11 % über die Seehäfen Konstantza und Baltchik.

Die wichtigsten Ausfuhrpunkte sind: Von den Eisenbahnübergängen Episcopia Bihorului (bei Großwardein) mit 456 000 t, Valea lui Mihai (ebendort) mit 207 300 t, Salonta (ebendort) mit 390 200 t, Curtici (bei Arad) mit 212 600 und Temeswar mit 132 000 t. Von den Donauhäfen: Giurgiu mit 115 700 t, Braila mit 327 800 t und Galatz mit 481 000 t. Von den Seehäfen Konstantza mit 417 200 t.

Wie ersichtlich, teilen sich Eisenbahn- und Wasserwege in die rumänische Ausfuhr zu fast genau gleichen Teilen.

Über die rumänisch-russische Grenze findet kein Güteraus- tausch statt.

— **Kreuzungen von Bahn und Straße in der Schweiz.** In letzter Zeit hat sich der Verwaltungsrat der Schweizerischen Bundesbahnen wiederholt auch mit den Maßnahmen zur Sicherung von Kreuzungen von Straßen und Wegen mit Eisenbahnen in Schienenhöhe befaßt. Er unterbreitete dem eidgenössischen Eisenbahndepartement zu Händen des Bundesrates eine Eingabe betr. die Kostenverteilung bei Kreuzungen von Bahn und Straße. In dieser Eingabe wird ausgeführt, daß die Bahnverwaltung einer rascheren Beseitigung von Übergängen in Schienenhöhe nur dann zustimmen könne, wenn ihnen die Erstellung von Über- und Unterführungen durch Beiträge erleichtert würde, deren Höhe sich nach den Vorteilen der Verbesserung für den Straßenverkehr zu richten hätte. In den Entwurf zu einem Bundesbeschluß betr. den Einfuhrzoll auf Benzin und Benzol sollte eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach die Kantone verhalten werden können, in vermehrtem Maße als bisher zur Beseitigung von Übergängen in Schienenhöhe finanziell beizutragen und bei Aufstellung von Sicherungssignalen mit einem Teil, der ihnen aus den Benzin- und Benzolzoll zufließenden Geldern mitzuwirken. Der Verwaltungsrat hält es auch für angezeigt, daß künftig die Kantone für die Beseitigung von Übergängen in Schienenhöhe und bei Durchführung aller übrigen wegen des Kraftwagenverkehrs erforderlichen Neuanlagen in der Regel die Hälfte der hiermit verbundenen Baukosten tragen. Aus der Einnahme des Benzinzolles sollten sodann dem Bundes 10 % zur Verfügung gestellt werden, um daraus den Schweizerischen Bahnen für die Verbesserung der Einrichtungen bei den Kreuzungen von Bahn und Straße Beihilfen zahlen zu können.

Die Frage hat bis jetzt ihre endgültige Regelung noch nicht gefunden. Verhandlungen mit Behörden und Interessenten haben in letzter Zeit stattgefunden, und es sind auch Versuche mit selbsttätigen Warnsignalen an den Bahnkreuzungen im Gange, die aber auch noch nicht zu bestimmten Ergebnissen geführt haben. Die Angelegenheit erheischt aber alle Aufmerksamkeit, da an diesen Übergängen immer noch recht zahlreiche Unfälle vorkommen.

— **Die italienischen Staatsbahnen.** Einem Aufsatz hierüber in Nr. 21 des „Wirtschaftsdienstes“ entnehmen wir folgendes:

„In zwei Epochen fällt die Sanierungsarbeit an den italienischen Bahnen: die erste wurde Anfangs 1923 durch die Errichtung des außerordentlichen Kommissariates eingeleitet, das die Aufgabe, den italienischen Bahnbetrieb von den ärgsten Auswüchsen zu befreien, zweifellos gut erfüllt hat. Die Wiederherstellung der Ende 1922 sehr erschüttert gewesenen Disziplin unter dem Personal und die Rückkehr zu einem geordneten Dienstbetrieb ist erreicht worden, und wenn auch die Ordnung des in Verfall geratenen Haushalts der Bahnen damals noch nicht erzielt werden konnte, so ist der finanziellen Sanierung doch durch verschiedene Maßnahmen der Boden bereitet worden. Gänzlich durchgeführt wurde die Sanierung durch den Verkehrsminister Costanza Ciano, der das Verdienst für sich in Anspruch nehmen kann, den italienischen Bahnverkehr in jeder Hinsicht auf ein höheres Niveau als vor dem Kriege gebracht und ohne finanzielle Mehrbelastung der Öffentlichkeit den Betrieb für die Staatskasse einträglich gestaltet zu haben.

Die italienischen Staatsbahnen, die heute ein Netz von 16 500 Kilometer Schienenlänge befahren, haben zur Zeit 173 000 Angestellte (gegen 241 000 in der ersten Nachkriegszeit). Der Abbau ist hier, wie man sieht, sehr radikal gewesen. Allerdings ist zumeist in den Bureaus auf Personalverringerung gesehen worden. Von den Bureaubeamten sind seit 1922 etwas mehr als 25 % außer Dienst gestellt worden. Heute kommen 10,9 Angestellte auf das Betriebskilometer gegenüber 10,7 im Jahre 1913/14 (als noch nicht die achtstündige Arbeitszeit eingeführt war) und 14,6 im Jahre 1921.

Die Ersparungsprämien sind weiter ausgebaut worden und sie haben recht günstige Erfolge gebracht. Allerdings ist der Einheitsverbrauch an Brennstoff (mit 58,7 kg für je 1000 tkm zurückgelegter Fahrstrecke) noch höher als in der Vorkriegs-

zeit — eine Tatsache, die von den Bahningenieuren damit begründet wird, daß die heute fast ausschließlich verbrannte deutsche Reparationskohle unergiebig sei als das vor dem Krieg verwendete englische Brennmaterial.

Die Zahlen der für Schadenersatz bei Transporten angegebenen Summen haben einen geradezu enormen Sturz erlebt. Von 119 Mill. Lire vor drei Jahren ist die Schadenersatzsumme im letzten Gebarungsjahr auf 13 Mill. zurückgegangen. Was die Diebstähle betrifft, so steht heute, ungeachtet der Transportzunahme, den 50 Mill. Entschädigungen des Jahres 1921/22 kaum mehr als eine einzige Million gegenüber. Im Jahre 1913/14 machte der Gesamtbetrag der fraglichen Entschädigungen 1,2 % der Einnahmen aus dem Güterverkehr aus, im Jahre 1921/22 7,3 % und im Jahre 1924/25 nur noch knapp ½ %. Das Defizit der italienischen Bahnen machte 1921/22 1432 Mill. L. aus, 1922/23 1032 Mill. und 1923/24 412 Mill.; das laufende Betriebsjahr schließt mit einem Reingewinn von 176 Mill. Die überaus günstige Ergebnis setzt sich zusammen aus einer Verminderung der Ausgaben um 523 Mill. und einer um 1085 Mill. vermehrten Einnahme.

Einen Begriff von der im italienischen Reiseverkehr eingetretenen Zunahme vermittelt die Menge der Reisendenkilometer, d. h. die Gesamtsumme der von den einzelnen Reisenden zurückgelegten Kilometer. Man kommt hier von 4930 Mill. Reisendenkilometern im Jahre 1913/14 zu 6640 Mill. im Jahre 1921/22 (das Netz ist nach dem Kriege um etwa 20 % gewachsen) und 8 Millionen im Jahre 1924/25. Diese Zahl kann nun allerdings kaum als Durchschnitt gelten, weil sich darin der Einfluß des Pilgerzustromes des „Heiligen Jahres“ unverkennbar ausdrückt.

Bei der Warenbeförderung ist sowohl eine Gewichtszunahme der Transporte als auch eine Zunahme der beförderten Tonnenkilometer festzustellen. Die Tonnenzahl der beförderten Waren betrug im Jahre 1913/14 41 Mill., 1920/21 39, 1921/22 40 und im Jahre 1924/25 63 Mill. Die Tonnenkilometer beförderten Waren bezifferten sich im Jahre 1913/14 auf 7070, 1921/22 auf 8600 und 1924/25 auf 12 000 Mill. In diesem letzten Jahr zeichnete die Statistik eine Zunahme von 20 % gegenüber dem Vorjahr und eine solche von 72 % gegenüber der Vorkriegszeit.

Auch die Elektrisierung der Bahnstrecken machte in den letzten Jahren Fortschritte. Im letzten Vorkriegsjahr waren 288 km in elektrischem Betrieb, 1920/21 457, heute 855 km.

Der Reisende, den der Zug vom Brenner gegen Süden führt, kann längs der Eisenbahnlinie ein eifriges Arbeiten an der Elektrisierung der Strecke Brenner-Bozen beobachten, die sich bis Verona ausdehnen soll. Das italienische Verkehrsministerium hat sich ein hohes Ziel gesteckt: Nachdem der ganze Betrieb wieder auf Friedenszustand gebracht wurde, wendet man sich jetzt dem vervollkommenen Ausbau zu. Fortwährend werden neue und immer bequemere Zugverbindungen eingeführt, neues rollendes Material ist im Bau begriffen, große Elektrisierungsanlagen, Beschaffung hydro-elektrischer Kraft, Doppelgleise, Bau neuer und Erweiterung vorhandener Bahnhöfe, Güterschuppen, Signal- und Sicherungseinrichtungen sind in Arbeit. Abgesehen von den vorher vom Staatsschatz erlangten Beträgen (u. a. 260 Mill. für den Mailänder Bahnhof, 184 Mill. zur Anschaffung rollenden Materials und 60 Mill. für die Elektrisierung der Bozen-Brenner Bahn), sichert ein neues Gesetzkriegesdekret für zwei Jahre entsprechende Summen zur Verwirklichung des Bahnprogramms.

— **Tariferhöhung in Belgien.** Der vom Eisenbahnministerium der Regierung unterbreitete Vorschlag auf Tariferhöhung verschiedener Wagenladungsklassen um 5–15 % ist von der Regierung genehmigt worden. Die Tariferhöhung tritt am 1. Juli 1926 in Kraft.

— **England-Verkehr und Kohlenarbeiterstreik.** Die Generalagentur der Southern Railway teilt mit, daß infolge des englischen Kohlenarbeiterstreiks der Verkehr des um 2,45 nachmittags von Dover abgehenden Bootzuges und auch der abschließende Dampferdienst von Ostende nach Dover eingestellt sei. D-Zug 114 ab Köln: 12.40 nachts hat also vorläufig keinen direkten Anschluß in Ostende. Mit dem um 6.18 von Köln abgehenden D-Zug 55 besteht jedoch Anschlußmöglichkeit über Ostende-Dover nach London.

— **Der Nothilfsdienst der englischen Regierung im Generalstreik.** Der vor einigen Tagen beigelegte Generalstreik in England war nach seinen räumlichen und zahlenmäßigen Ausmaßen der bisher größte gewerkschaftliche Kampf überhaupt. Wenn auch solche Arbeitskämpfe vielleicht, was die Häufigkeit ihres Auftretens anlangt, im Rückgang begriffen sein mögen, so nehmen sie sicher, wie das neueste Beispiel mit seinen internationalen Auswirkungen wieder zeigt, in ihren Ausmaßen ständig zu.

Die englische Regierung wurde von dem Generalstreik nicht überrascht. Sie hatte seit Beginn der latenten Krise im Be-

mit großer Folgerichtigkeit alle die ihr für einen solchen notwendig erscheinenden Vorkehrungen und Maßnahmen treffen, die C. M. S., eine der deutschen Technischen Nothilfe gebildete Einrichtung, wurde geschaffen und ihr schneller Schluß mit allen behördlichen Mitteln gefördert. Die Funktionen der O. M. S. beschränkten sich in der Hauptsache auf die Werbung von Freiwilligen, ihre Einteilung in Gruppen und listenmäßige Verwaltung; die Listen wurden der Regierung zugestellt, die nun ihrerseits die Einsatzvorbereitungen weiterbetreibt. Beim Einsatz wurde die private Organisation der O. M. S. in einem Bestandteil der Regierung.

Die ersten Notstandsmaßnahmen betrafen die Transportvorbereitungen für die Versorgung Londons mit Lebensmitteln. Die Leitung der Lebensmitteltransporte war nicht einmal geregelt; die Regierung wählte das einfache Verfahren, denjenigen Lebensmittelgroßfirmen Wagen oder Notfahrpersonal zu überweisen, die solches anforderten; die meisten Fahrzeuge liefen auf Rechnung und Gefahr der betreffenden Firma. An verschiedenen Stellen Londons standen Personen- und Lastkraftwagen als Reserven zur Verfügung. Es wurden Fahrzeuge in größerer Zahl gestellt, als angefordert werden waren. Die Wagenbesitzer betrachteten es als vaterländische Pflicht, ihre Wagen zu stellen! Die Entnahme von Wägen aus Regierungsdepots geschah für diese Zwecke unentgeltlich.

Auch die Einrichtung des Eisenbahnnotverkehrs wurde zufriedenstellend gelöst; es gab keine Stadt in England, nicht von London aus hätte erreicht werden können. Tagsüber die Personenzüge, nachts die notwendigen Güterzüge fahren. Hier kamen hauptsächlich die in der Vorbereitungsphase bereits geworbenen Mitglieder der O. M. S. zum Einsatz; die wichtige Verbindung Londons mit seinen Vororten gelang der O. M. S. auf diese Weise in kurzer Zeit in zufriedenstellendem Maße. Die Hauptarbeiten für die freiwilligen Kräfte waren Bekohlung, Streckendienst, Gepäcktransport und Fahrdienst. Die Geldverwaltung lag Eisenbahnbeamten und anderen Nothelfern ob. Auch eines der wichtigsten Verkehrsmittel Londons, der Autobus („Bus“) wurde in den Notbetrieb einbezogen; mit rund 1000 Wagen, für die die O. M. S. Fahrer und Führer gestellt hatte, wurde ein Notverkehr aufrechterhalten; es wurden dabei nur die wichtigsten Strecken fahren, d. h. von normal etwa 200 Strecken lediglich einige 20. Der zehnfache Einheitsstarif trat in Kraft. Instandsetzungsarbeiten fielen weg; beschädigte Wagen wurden durch bereitstehende lauffähige ersetzt.

Die Zufuhr von Strom, Gas und Wasser wurde im ganzen, abgesehen von einigen lokalen Ausnahmen, durch den Einsatz der O. M. S. geführt (z. B. Poplarhospital, London). Den Streikenden als Notstandsarbeit aufrecht erhalten. Von 75 Londoner Elektrizitätswerken z. B. waren nur 5 mit Hilfe-Personal besetzt. Lediglich die Fortführung der elektrischen Betriebe stieß anfänglich auf Schwierigkeiten. Es bei der O. M. S. noch an Fachkräften für diese Zwecke mangelte. Trotzdem gelang mit Hilfe der O. M. S. am zweiten Tag des Streiks die Herausgabe einer Regierungszeitung, die „Times Gazette“, mit vier vollbedruckten Seiten im „Times“-Mat in einer ständig sich steigenden Auflage. Eine große Rolle entstand der O. M. S. durch den Rundfunk, der, ausschließlich in den Dienst der Regierung gestellt, in kurzen Abständen Nachrichten über Streiklage, Abfahrt der Züge sowie als Zeitungssersatz allgemeine Nachrichten verteilte. Am schnellsten scheint die Aufnahme des Untergrundbahnverkehrs, des wichtigsten Verkehrsmittels Londons, gelungen zu sein; nach vorliegenden Meldungen wurde auf den Hauptstrecken im 6 Minuten-Verkehr gefahren. Inbetriebhaltung der beiden Systeme, der eigentlichen, in Deutschland bekannten Untergrundbahn und der tiefer liegenden, nur jeweils in einer Fahrtrichtung laufenden, sogenannten Tubes (nach den engnährigen oder tubenförmigen Tunneln, in denen sie laufen) geschah durch Nothelfer und zwar auf allen Strecken. An die Stelle des normalen gestaffelten Preistarifs trat auch hier aus Vereinfachungsgründen der Einheitsstarif. Nach Angaben von besonderer Seite stellte die I. S. vom Bedarf an Fachpersonal rund 50 %, während der Rest durch die bodenständigen Angestellten, technisches Personal der Regierung (Beamte, Heer und Flotte) und die Industrie gestellt wurde.

Die Nothilfe hat, mit kleinen örtlichen Ausnahmen außerhalb Londons, ohne die geringste Reibung funktioniert. Es war nicht ohne den Ausdruck der Befriedigung und des Nationalstolz zu spüren. Das Gelingen des O. M. S.-Einsatzes wurde einer Frage der Staatserhaltung, für die sich jeder Engländer verantwortlich fühlt. Nirgends war ein Tadel gegen Regierung oder ein Zweifel an der Leistung der O. M. S. zu hören; aber die Stellungnahme gegenüber den Arbeitnehmern war von Mitleid und Verständnis diktiert.

Fremde Erdteile.

— **Die Eisenbahn Matadi-Leopoldville.** Wie wir einer Mitteilung der Afric. World vom 24. April d. J., Seite 505, entnehmen, ist der erste etwa 25 km lange Abschnitt der im Umbau begriffenen Kongobahn Matadi-Leopoldville, und zwar zwischen km 365 und Leopoldville, soeben vollendet und dem Betrieb übergeben worden. Der Betriebsdienst erfährt dadurch eine Erleichterung.

— **Verkehrssteigerung bei der Katanga-Eisenbahn.** Die gewaltige Steigerung des Güterverkehrs der Katanga-Eisenbahn in den letzten acht Jahren von 1918 bis 1925 wird aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlich. Der Personenverkehr hat dagegen nur unerheblich zugenommen.

	Reisende Gütertonnen			Reisende Gütertonnen	
1918	57 728	684 983	1922	65 746	1 695 672
1919	57 373	823 684	1923	60 506	2 265 834
1920	67 895	823 052	1924	68 184	2 644 850
1921	59 177	1 092 428	1925	74 811	2 958 306

Wie man erkennt, hat sich die Katangabahn in kurzer Zeit zu einer der verkehrsreichsten unter den neueren Kolonialbahnen Afrikas entwickelt. (Die Zahlen sind aus Afr. World v. 17. 4. 1926 entnommen.)

— **Die Pennsylvania-Eisenbahn im Jahre 1925.** Mit einer Netzlänge von 17 088 km ist die Pennsylvania-Eisenbahn das größte Eisenbahnunternehmen der Vereinigten Staaten. Ihr Verkehrsgebiet erstreckt sich von der Küste des Atlantischen Ozeans bis an den Mississippi und von den Großen Seen bis an den Potomac und den Ohio. Sie steht mit den Netzen der bedeutendsten unter den anderen amerikanischen Eisenbahnen in unmittelbarer Schienenverbindung. Ihre Strecken berühren 13 Staaten und den Bezirk Columbia und dienen einer Bevölkerung, die die Hälfte der Bewohnerschaft der Vereinigten Staaten ausmacht. Die Gesellschaft ist im Jahre 1846 gegründet worden, ihr Netz begreift aber eine Strecke in sich, die schon 1823 mit Pferden betrieben worden ist. Ihre Dividende hat jährlich 6,2 % betragen.

Das Jahr 1925 ist bei der Pennsylvania-Eisenbahn glänzend verlaufen. Ihre Betriebseinnahmen haben etwas über 672 Mill., die Betriebsausgaben 527 Mill. Dollar betragen, so daß die Betriebszahl 78,5 % war gegen 80,2 % im Vorjahr. Nach Abzug der Kosten für ermietete Betriebsmittel und für gemeinschaftlich benutzte Bahnanlagen blieb noch ein Überschuß von rund 100 Mill. Dollar, der höchste bisher erzielte Ertrag. Auf die gewöhnlichen Aktien wird wieder ein Gewinnanteil von 6 % ausgeschüttet, und es bleibt dann noch ein Reingewinn von 62 Mill. Dollar. Die Einnahmen aus dem Güterverkehr haben im Jahre 1925 gegen das Vorjahr um 5,6 % zugenommen, die Einnahmen aus dem Personenverkehr um 1,7 % abgenommen; die Gesamteinnahme war infolgedessen um 4,2 % höher. Dabei sind die Betriebsausgaben nur um 1,9 % gestiegen. Für die Unterhaltung der Anlagen und der Betriebsmittel sind allerdings höhere Beträge als im Vorjahr aufgewendet worden, aber trotz vermehrten Verkehrs ist es gelungen, die eigentlichen Betriebskosten um 2 % herabzudrücken.

— **Fernsprecher im Güterzug.** Die Pennsylvania-Eisenbahn hat kürzlich auf einer rd. 200 km langen Strecke Versuche mit der Herstellung einer Fernsprechverbindung zwischen dem Lokomotivführer und dem Zugführer im Packwagen am Ende des Zuges angestellt. Es kam dabei weniger darauf an, die technische Anlage einer solchen Verbindung zu erproben, als vielmehr darauf, zu ermitteln, ob ein Bedürfnis für eine solche Verbindung besteht und ob durch dessen Befriedigung ein nennenswerter Vorteil für den Betrieb zu erzielen ist. Das Ergebnis der Versuche war die Erkenntnis, daß eine Fernsprechverbindung zwischen Lokomotive und Zugführerwagen sehr nützlich ist. Bei einem Zug von 73 Wagen, der mit einer solchen Fernsprecheinrichtung ausgestattet war, wurde über die Ferngespräche Buch geführt. Die fernmündliche Verständigung ersparte in mehreren Fällen dem Zugführer einen Gang den Zug entlang, um dem Lokomotivführer eine Nachricht oder einen Befehl zu übermitteln, so z. B. die Nachricht, daß der Zugbegleiter, der bei einem unerwarteten Halt den Zug nach hinten gedeckt hatte, wieder im Zuge sei, so daß der Zug abfahren könne, u. dgl. Die dadurch erzielte Ersparnis an Zeit wird bei der einen Fahrt auf eine Stunde geschätzt.

Die Einrichtung scheint sehr einfach gewesen zu sein. Es wurden gewöhnliche Fernsprecher, die durch einen Doppeldraht verbunden waren, benutzt. Dieser Draht wurde über die Wagendächer geführt. Die Frage einer drahtlosen Fernsprechverbindung zwischen den beiden Enden von Güterzügen wird bei den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten schon seit einiger Zeit erörtert, und bei der Virginia-Eisenbahn sind auf einer Strecke mit elektrischem Betrieb schon im vorigen Jahre Versuche mit dieser Art der Verständigung gemacht worden. Die

neueren Versuche haben gezeigt, daß es wünschenswert wäre, wenn diese Verständigung auf drahtlosem Wege erreicht werden könnte.

— **Hundert Jahre Eisenbahn in Amerika.** Der Hundertjahrfeier der Eisenbahn Stockton-Darlington im vorigen Jahre in England ist im April dieses Jahres eine ähnliche Festlichkeit in Amerika gefolgt. Die New York Central-Eisenbahn hat den Tag gefeiert, an dem vor 100 Jahren der Mohawk & Hudson-Eisenbahn die Genehmigung zum Bau der 27 km langen Eisenbahn Albany-Schenectady, der ersten im Staate New York, erteilt worden ist. Von Schenectady ist die Eisenbahn dann nach Buffalo, nach Chicago, Cincinnati und St. Louis und schließlich bis nach Kanada hinein verlängert worden. Heute sind die Strecken der New York Central-Eisenbahn gegen 20 000 km lang, und ihre Anlagen besitzen einen Wert von etwa zwei Milliarden Dollar. Zu den Gründern der Eisenbahn in ihrer jetzigen Form gehört der bekannte Commodore Cornelius Vanderbilt, der im Jahre 1869 eine Anzahl kleinerer Eisenbahnen zu einem größeren Netz zusammenschloß. Seine Familie hat bis heute durch seine Söhne und Enkel einen maßgebenden Einfluß auf die Eisenbahn ausgeübt, die sich rühmt, daß sie noch jedes Jahr einen Gewinnanteil ausgeschüttet hat und niemals zahlungsunfähig gewesen ist, was nur wenige amerikanische Eisenbahnen von sich sagen können.

Die Hundertjahrfeier wurde dadurch begangen, daß ein Sonderzug die Festteilnehmer von New York nach Albany und weiter nach Schenectady brachte, wo an beiden Orten Gedenktafeln enthüllt wurden. Von Albany nach Schenectady fuhr vor dem Sonderzug ein Festzug von geschichtlich denkwürdigen Lokomotiven her. Darunter befand sich die Lokomotive Dewitt-Clinton aus dem Jahre 1831, die sonst auf dem Bahnhof New York als Denkmal aufgestellt ist, die Lokomotive 999, die im Jahre 1893 vor dem „Empire State Express“ eine Stunden-geschwindigkeit von 180 km erreicht haben soll, ferner eine Anzahl neuerer Personen- und die neueste Güterzuglokomotive. Die Dewitt-Clinton zog dabei einen Zug aus den nach Art von Postkutschen gebauten Wagen, den sie während ihrer Dienstzeit befördert hatte. In Albany wurde von Personen im Gewande der damaligen Zeit die Abfahrt eines Zuges im Jahre 1831 aufgeführt. Den Schluß der Festlichkeit bildete ein Festessen in New York mit mehr als 600 Teilnehmern, an der Spitze der 92jährige Vorsitzende des Aufsichtsrats, C. M. Depew, der 60 Jahre im Dienste der New York Central-Eisenbahn gestanden hat, davon 13 Jahre als ihr Leiter, und der seit 27 Jahren den Vorsitz im Aufsichtsrat führt. Den Festgästen wurde eine Festschrift überreicht, die eine Geschichte der Eisenbahn enthält.

— **Die Eisenbahnen von Mexiko und ihre Arbeiter.** Die Staatsbahnen von Mexiko hatten im Jahre 1920 31 575 Bedienstete, die an Löhnen 33,8 Mill. Pesos (1 Peso = rd. 50 Cents amerikanischer Währung) bezogen. Der Durchschnittslohn der Arbeiter betrug 2,78 Pesos. Unter den Bediensteten befanden sich 104 Ausländer. Bis 1924 war die Zahl der Eisenbahnbediensteten auf 42 786 gestiegen, und sie bezogen einen durchschnittlichen Tagelohn von 4,45 Pesos; die persönlichen Ausgaben beliefen sich auf 69,6 Mill. Pesos. Die Zahl der Ausländer war auf 45 zurückgegangen; keiner von ihnen gehörte zu den leitenden Beamten. Die Vermehrung der Arbeiterzahl und die Erhöhung der Löhne hat, wie die aufgeführten Zahlen zeigen, zur Folge gehabt, daß die persönlichen Ausgaben in vier Jahren auf das Doppelte gestiegen sind. Unter den leitenden Beamten hat zwar ein Abbau ungenügend beschäftigter Kräfte stattgefunden, die dadurch erreichte Ersparnis verschwindet aber gegenüber den Mehrausgaben, die die Eisenbahn zur Befriedigung der Forderungen ihrer Arbeiter auf sich nehmen mußte. Ihre Einnahmen sind allerdings in demselben Zeitraum von 75 auf 105 Mill. Pesos gestiegen, aber diese Zunahme ist durch die erhöhten Löhne mehr als aufgezehrt worden. Die gelernten Arbeiter beziehen dieselben Löhne wie diejenigen in den Vereinigten Staaten, leisten aber weniger und sind mit ihrer Lage ganz zufrieden, bei den ungelernten Arbeitern ist das dagegen nicht der Fall.

Die Mexikanische Eisenbahn muß, um ihre Arbeiter an sich zu fesseln, die Lohnpolitik der Staatsbahn mitmachen. Ihre Leitung gab zu, daß die Löhne der Arbeiter ungenügend waren, und sie sind infolgedessen erheblich erhöht worden, was eine schwere Belastung der Betriebsrechnung bedeutet. Lokomotivführer haben ein Einkommen von etwa 1500 Pesos, Bremser von etwa 600 Pesos im Monat, was sechs- bis zehnmal soviel wie vor dem Umsturz ist. Die leitenden Beamten haben ebenso wie diejenigen im Aufsichtsdienst sowie einige Klassen von Arbeitern im Betriebsmaschinen- und im Stellwerksdienst in der letzten Zeit ihr Einkommen beibehalten; im Bürodienst sind dagegen neuerdings Erhöhungen um etwa 14 %, in anderen Dienstzweigen von etwa 25 % bewilligt worden.

Internationaler Verkehr.

— **Internationaler Eisenbahnverband.** Nach der Zeitschrift des Verbandes (Aprilheft) hat das Internationale Kalteinstitut (Institut International du Froid) den Internationalen Eisenbahnverband gebeten, die Behandlung nachstehender Frage in seinen Arbeitsplan aufzunehmen: „Aufstellung eines einheitlichen Vorschritts- und Tarifsystems für Kühl- und Gefrierwagen auf Grund der bestehenden Vorschritts- und Tarife der beteiligten Eisenbahnen.“ Die Frage ist dem II. und IV. Ausschusse (Güterverkehr und Austausch des Rollmaterials) zur Behandlung überwiesen.

— **Deutsch-litauisch-russischer Verkehr.** Die dritte Verbandskonferenz des deutsch- und litauisch-russischen Eisenbahnverkehrs, die im Mai in Moskau getagt hat, hat ihre Arbeit abgeschlossen.

Der deutsche und litauisch-russische Personentarif wird durch einige neue Strecken ergänzt werden. In Zukunft sollen direkte Fahrkarten auch für den Weg Eydtkuhne Riga-Indra-Bigossowo-Moskau (weißrussischer Bahnhof) ausgegeben werden, während bisher für den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Moskau nur die Linie über Riga-Seebesh zugelassen war. Die neue Strecke über Riga-Bigossowo, auf der die Züge bereits verkehren, bringt eine wesentliche Abkürzung der Reisedauer. Ferner werden direkte Fahrkarten auch nach Leningrad über zwei weitere Wege nämlich Riga-Walk-Taps-Narwa-Kingissepp (früher Jamburg) und Riga-Walk-Reval-Narwa-Kingissepp aufgelegt werden. Für den Güterverkehr wird am 15. Juli 1926 ein neuer Tarif in Kraft treten, der an Stelle des bisherigen Gütertarifs vom 15. Juni 1925 tritt. Der Tarif bringt wesentliche Verbesserungen. Während er bisher direkte Sätze nur für Verbeladungen enthielt, werden in Zukunft die im Tarif festgesetzten Ermäßigungen auch auf Stückgutsendungen ausgedehnt. Sodann sind eine Reihe neuer Güter in den direkten Tarif aufgenommen. Während der Tarif ferner bisher als gerechnete Sätze nur für die litauischen und lettischen Durchgangsstrecken enthielt und für die deutschen und russischen Strecken nur die entsprechenden Klassen der Binnentarife, den für den direkten Verkehr gewährten Ermäßigungen gab, werden dem Tarif in Zukunft auch für die deutschen und russischen Strecken Tabellen mit den ausgerechneten Frachtsätzen beigegeben, wodurch die Kalkulation der Frachten erheblich erleichtert wird. Auch sind eine größere Anzahl neuer russischer Tarifsatzen aufgenommen, so daß deren Zahl nunmehr 334 beträgt. Ferner enthält der neue Tarif zweckmäßige Vorschriften für die Rücksendung der Privatwagendecken, die in Zukunft durch die Bestimmungsstation oder im Falle der Umladung in bedeckte Wagen schon auf der Spurwechselstation bereits von dieser vorgenommen werden kann. Hierdurch wird in letzter Zeit aufgetretenen Mißstände abgeholfen, die Rücksendung der Privatwagendecken meistens nicht erfolgte. Der Tarif enthält auch ermäßigte Frachtsätze für die Rücksendung von Privatwagendecken. Endlich ist der Übergang von der Vollspur auf die Breitspur anders geregelt. Bisher wurden Wagenladungen nur dann ohne Umladung umgesetzt, wenn dies im Frachtbrief vom Absender ausdrücklich beantragt war. Da dieser Antrag oft vergessen wurde, wurden die Wagen auf der Spurwechselstation umgeladen, gleich die Umsetzung ohne Umladung möglich gewesen wäre. In Zukunft werden Wagenladungen, wenn sie in umsetzbarer Güterwagen verladen sind, auch dann ohne Umladung umgesetzt, wenn dies im Frachtbrief nicht beantragt ist.

Die Konferenz hat noch eine Reihe weiterer Beschlüsse für den zukünftigen Ausbau des Tarifs gefaßt, die erst nach einer Bestätigung in Kraft treten werden. Als geschäftsführende Verwaltung ist die Reichsbahndirektion Königsberg wieder gewählt worden. Die nächste Verbandskonferenz wird am 2. November in Riga stattfinden.

— **Das Zentralamt für den Internationalen Eisenbahnverkehr** in Bern hat, wie es in seiner Monatsschrift für Mai 1926 mitteilt, durch den Tod seines Vizedirektors Bougault einen schweren Verlust erlitten. Bougault, der früher der Paris-Lyon-Mittelmeerbahngesellschaft angehörte, bekleidete seit Ende 1912 die Stelle eines französischen Sekretärs im Zentralamt und wurde im Jahre 1921 zum Vizedirektor befördert.

Wasserverkehr.

— **Neuer Dienst nach Westindien.** Die Hamburg-Amerikanische Linie teilt soeben ihren Verladern mit, daß sie, mit Abfahrten nach Hamburg und Antwerpen, eine neue Linie nach Westindien (Curaçao, Maracaibo, Venezuela, Kolumbien und Cristobal) eingerichtet hat. Der Westindien-Dienst dieser Reederei umfaßt nunmehr drei Linien und zwar

Linie A, Passagierdampferverkehr nach Westindien,
Linie B, Frachtdampferverkehr nach Westindien,
Linie C, Frachtverkehr nach Zentralamerika-Westküste.

Aus der Kombination dieser drei Linien ergibt sich für die Erader ein regelmäßiger 10 tägiger Dienst, dessen Abfahrten wechselnd Mittwochs und Sonnabends stattfinden.

— Die souveräne europäische Donaukommission, die das Mündungsgebiet der Donau von Galatz abwärts verwaltet, hat zu Beginn des Monats Mai d. J. in Galatz unter dem Vorsitz des ungarischen Delegierten eine Vollsitzung abgehalten. Angehts der bekannten Behinderungen, mit denen die Schifffahrt in der letzten Zeit zu kämpfen hatte, haben insbesondere rumänischen beteiligten Kreise dieser Sitzung mit großem Interesse entgegen gesehen.

Auch die Presse hatte, hauptsächlich gestützt auf die Veröffentlichungen des Professors Vidrascu (s. S. 160/1925 serer Zeitung), lebhaft Kritik an der bisherigen Arbeit der Kommission geübt, und auch rumänische Regierungskreise (tten ihrer Unzufriedenheit mit dem Stande der Dinge an den mündungen Ausdruck gegeben.

Um diesen, gegen ihr Bestehen gerichteten Bestrebungen den ind aus den Segeln zu nehmen, hat nun die Donaukommission e nachfolgend mitgeteilten Beschlüsse gefasst, die den rumänischen Beschwerden, zumal in persönlichen Dingen, ziemlich it entgegen kommen:

1. die Dämme durch die Barre vor der Sulina-Mündung werden zur Tiefe von 7,30 m verlängert und befestigt;
2. da infolge der periodischen Versandungen der Sulina-Mündung dort die Tiefe von 7,30 m in der Zukunft voraussichtlich ht mehr durchwegs freigehalten werden kann, sollen sofort idien großen Stiles unternommen werden, um einen neuen hiffahrtsweg zu finden, der den Schiffen größten Tonnenhalbes den Zugang zu den Häfen Galatz und Braila dauernd möglich;
3. diese Studien werden in ständiger Zusammenarbeit mit den ganen der rumänischen Stromverwaltung vorgenommen weru, damit die Kommission ihre Beschlüsse über die verschieen Lösungen in Kenntnis des Standpunktes der rumänischen gerierung erbringen kann;
4. Professor Vidrascu, der die Aufnahmen und Pläne des liaarmes unter den Auspizien der Kommission ausgearbeitet t, wird betraut, dieselbe Arbeit auch für den St. Georgsarm szuführen;
5. die Kommission ernennt den Generalinspektor Vardala, iter der Abteilung für Wasserverkehrswege im rumänischen rkehrsministerium, als zweiten Rumänen in das Komitee ihrer ratenden Sachverständigen;
6. zu den Arbeiten in Sulina wird ein neuer Ingenieur adjoint mänischer Nationalität ernannt werden.

Luftverkehr.

— Das Pariser Luftfahrtabkommen zwischen Deutschland nerseits, Frankreich und Belgien anderseits ist am 21. Mai d. J. Paris unterzeichnet worden. Es besteht aus einem Notenchsel zwischen dem deutschen Botschafter in Paris und dem äsidenten der Botschafterkonferenz über die Aufhebung der genannten Begriffsbestimmungen. In zweiter Linie handelt es h um das Abkommen über die Verkehrsluftfahrt mit Frankieh und Belgien. Das Ergebnis der Pariser Verhandlungen ist wesentlichen folgendes: Sämtliche technischen Behränkungen fallen fort, auch für sogenannte Jagd-igzeuge. Der Bau dieser Flugzeuge ist lediglich von der Erubnis der deutschen Regierung abhängig. Der Luftschiffu ist freigegeben. — Die Luftschiffhallen (auch die Halle in iedrichshafen) werden kostenlos an Deutschland zurück-geben. — Es bestehen keine Beschränkungen materieller oder rsoneller Art. Für das besetzte Gebiet gilt die deutsche iftfahrt-Gesetzgebung, lediglich beschränkt durch einige Bommungen des Rheinland-Abkommens. Im neutralen Gebiet s Rheins ist die Anlage von 4 Flughäfen und 12 Verkehrsudeplätzen gestattet worden. — Es wurde anerkannt, daß die utsche Reichswehr einen Luftschutz von der Erde aus-gansieren darf. — Die Bindungen, denen Deutschland derliegt, beziehen sich auf den reinen Flugsport, der wer mit staatlichen noch kommunalen Geldern unterstützt werden rf. Nur der zivile Handelsflug darf derartige Unterstützungen fahren. — Hinsichtlich der Frage, ob den Reichswehr-gehörigen das Fliegen erlaubt sein soll, kam ein ompromiß zustande, wonach 36 Reichswehroffiziere, die im sitze eines Führerdiploms sind, weiter fliegen dürfen und e weitere darüber hinaus aus eigenen Mitteln ausgebildet wen können.

Rechtspflege.

— Zurücknahme der Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirt-schaft. Wenn die Vorinstanzen aus dem Verhalten der Gast-wirtsehefrau auf eine Unzuverlässigkeit für den ferneren Wirt-schaftsbetrieb schließen, ist es auch nicht erforderlich, daß die zu beurteilende Handlung bei Ausübung des betreffenden Gewerbes begangen wurde. Es kann vielmehr jede wie auch immer geartete Handlung oder Unterlassung eines Wirtes ge-eignet sein, die Zurücknahme der gewerblichen Erlaubnis her-beizuführen, wenn sie nach richterlichem Ermessen die Über-zeugung begründet, daß der Inhaber der Erlaubnis die erforder-liche Gewähr gegen den Mißbrauch des Wirtsgewerbes zur Förderung eines der in § 1 Abs. III Ziff. 1 des Notgesetzes vom 23. Februar 1923 — RGBl. S. 147 — bezeichneten Zwecke nicht mehr bietet (vgl. Reger-Stöbel, GewO., 6. Aufl., S. 186).

Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-richtshofes vom 17. April 1925. Nr. 8 II 25. Preuß. Ver-waltungs-Blatt Bd. 47, Nr. 30, S. 310, Ziffer 2.

— Zum Reichs-Haftpflichtgesetz. Ein Fall, wie er sich nach Pferdemarkten und auf Bahnhöfen, wo Pferdehändler öfters Pferde verladen, man kann beinahe sagen, alle Tage abspielen kann: Der Kläger hatte auf der Eisenbahn zwei ihm gehörige Pferde verladen und seinen Sohn als Begleiter der Pferde im Güterwagen zurückgelassen. Da sich die Pferde schlugen, stieg er auf den Zuruf des Sohnes nochmals in den Wagen, um jenem beim Umstellen der Pferde zu helfen. Inzwischen kam die Rangiermaschine heran. Sie brachte den Wagen mit anderen von der Verladestelle nach einem andern Gleis und stieß sie dort so kräftig ab, daß bei ihrem Anprall an den im Gleis stehenden Zugteil die in den abgestoßenen Wagen befindlichen Personen und Pferde größtenteils fielen. Oft laufen solche Betriebsunfälle glücklicherweise glimpflich ab, so daß die Beteiligten mit dem Schrecken davon kommen, schlimm aber erging es im vorliegen-den Falle dem Kläger: er erlitt durch den Sturz einen kompli-zierten Unterschenkelbruch. Für seinen Schaden machte er die Eisenbahn auf Grund des Reichs-Haftpflichtgesetzes ersatz-pflichtig, und trotz des Einwandes der Bahn, daß er seinen Un-fall selbst verschuldet habe, wurde sein Anspruch auf Schaden-ersatz vom Reichsgericht mit folgender Begründung an-erkannt!)

Von der Revision wird geltend gemacht, daß eine Haftung der Beklagten aus dem Beförderungsvertrag nicht in Frage komme, und daß der Unfall auf das überwiegende Verschulden des Klägers zurückzuführen sei, der auf das Rangieren nicht geachtet und den Rangierer nicht darauf aufmerksam gemacht hatte, daß er die Pferde noch umstellen wolle. Beide Bean-standungen gehen fehl.

Allerdings war der Kläger weder Fahrgast noch Begleiter der Pferde. Aber er war derjenige, der mit der Eisenbahn den Ver-trag über die Beförderung der Pferde abschloß. Das verpflichtete ihn nach § 48 Abs. 6 der EVO. vom 23. Dezember 1908 (RGBl. 1909 S. 93), das „Einladen der Pferde und deren sichere Unter-bringung im Wagen zu besorgen“. Dem entsprach die Vertrags-pflicht der Eisenbahn, ihm ein gefahrloses Einladen zu ermög-lichen.

Der Unfall des Klägers ist nach der Annahme des Berufs-gerichts in der Hauptsache durch das unzulässige „Abstoßen“ der Güterwagen herbeigeführt worden. Nach § 7 der Anlage B zur EVO. „ist das Verschieben der mit Tieren beladenen Wagen stets mit besonderer Vorsicht vorzunehmen und ein heftiges Anstoßen unbedingt zu vermeiden“. In der Zuwiderhandlung gegen diese, nur ein Gebot der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt aussprechende Vorschrift hat der Vorderrichter mit Recht ein erhebliches Verschulden des Rangierers erblickt, das die Betriebsgefahr gesteigert hat, und das der Beklagten auch im Rahmen des Beförderungsvertrages nach §§ 276, 278 BGB. zur Last fällt. Abgesehen davon hätten die Güterwagen nach der Auffassung des Berufungsgerichts nicht, wie geschehen, ohne ein vorausgegangenes Warnungszeichen von der Verlade-rampe weggefahren werden dürfen. Auch darin tritt kein Rechts-irrtum hervor.

Ein Verschulden des Klägers hat das Berufungsgericht in dem nochmaligen Betreten des Güterwagens nicht gefunden. Dieses war notwendig geworden, weil sich die Pferde schlugen, und der Kläger, wie erwähnt, auch der Eisenbahn gegenüber für eine sichere Unterbringung der Pferde zu sorgen hatte. Besondere Umstände, die eine Meldung der beabsichtigten Um-stellung der Pferde an den Rangierer oder andere Beamte als tunlich und angebracht erscheinen ließen, sind vom Berufs-gericht nicht ermittelt worden. Die Zeit drängte, denn die Ab-fahrt des Zuges nahte heran. Daß der Kläger eine Fertigmel-dung erstattet hatte, die zurückzunehmen gewesen wäre, ist dem

¹⁾ Urteil des IV. Z.S. vom 20. Mai 1925. Egers Eisenbahn- und verkehrsrechtliche Entscheidungen und Abhandlungen Bd. 43, Heft 2, S. 225. Nr. 99.

angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen (Art. I § 2 der Entlastungsverordnung vom 15. Januar 1924, RGBl. S. 29). Dagegen durfte der Kläger, wie das Urteil zutreffend bemerkt, ein Achtungszeichen und ein vorschriftsmäßiges Rangieren erwarten.

Bei dieser Sachlage begegnet es keinem rechtlichen Bedenken, wenn das angefochtene Urteil dem Kläger überhaupt kein eigenes Verschulden oder doch nur ein so geringes zur Last legt, daß es hinter der Betriebsgefahr und dem von der Beklagten zu vertretenden Verschulden des Rangierers völlig zurücktritt und ihm eine ursächliche Bedeutung für den Unfall des Klägers nicht zukommt.

Dr. C.

Bücherschau.

— **Stahl und Eisen.** Zeitschrift für das deutsche Eisenhüttenwesen. In Heft 16 vom 22. April 1926 (Seite 536—541) befindet sich ein Aufsatz von Dr. Schlenker, Düsseldorf „Die Reichsbahn in der öffentlichen Meinung und die Wirtschaft“, in dem er gegenüber den vielen Angriffen auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen schwierigen Verhältnisse der Reichsbahn darauf hinweist, daß es Pflicht der Wirtschaft ist, „nötigenfalls für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft eine Lanze zu brechen, wenn durch die entfesselte Kritik Umstände eintreten sollten oder auch nur wahrscheinlich sind, die eine Beeinträchtigung wichtiger Belange der Wirtschaft befürchten lassen. Tatsächlich müssen nämlich nicht wenige der Reichsbahn erhobenen Anschuldigungen auch in dieser Hinsicht als sehr bedenklich bezeichnet werden, ganz abgesehen von ihrem Mangel an ausreichender Begründung.“ Ferner vertritt der Verfasser den Standpunkt, daß die vielfach gemißbilligte Personalpolitik der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht berechtigt ist. Er pflichtet auch der Reichsbahn in ihrer Tarifpolitik, insbesondere in der Erstellung der Wettbewerbsstarife, bei.

Die Ausführungen Schlenkers verdienen die weiteste Beachtung.

— **Einführung in die theoretische Physik** mit besonderer Berücksichtigung ihrer modernen Probleme von Arthur Haas, Dr. phil., a. o. Professor an der Universität Wien. Erster Band. Mit 58 Abbildungen im Text. Zweiter Band. Mit 72 Abbildungen im Text und auf zwei Tafeln. Dritte und vierte, völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Berlin und Leipzig 1923/24. Walter de Gruyter & Co. X, 307 und VIII, 379 S. Preis des 1. Bandes geh. 7,50 M., geb. 9 M., des 2. Bandes geh. 8,50 M., geb. 10 M.

Die vorliegende neue Auflage stellt gegenüber den beiden ersten eine völlige Neubearbeitung unter wesentlicher Vermehrung des Inhaltes dar. Der Verfasser ging bei dieser Umarbeitung so vor, daß er aus den physikalischen Betrachtungen alle Gedankengänge herausnahm, die im wesentlichen rein mathematischen Charakters sind, und sie in besonderen Abschnitten vereinigte; sie erhielten dadurch eine ganz allgemeine und abstrakte Form, die noch nicht auf physikalische Tatsachen Bezug nimmt. Im besonderen gilt dies für die Vektor- und Tensoranalysis, die allgemeine Theorie der Schwingungen und der Wellen und die Potentialtheorie. Es ist zuzugeben, daß diese abstrakte Form der Darstellung das Studium des Buches etwas erschwert, aber andererseits gewinnt das Buch an straffer Fassung. Die einheitliche vektorielle Methode, die sowohl in der Mechanik und Elektrizitätstheorie, wie auch in der Relativitätstheorie Anwendung findet, gestattet eine erhebliche Verein-

fachung vieler Ableitungen und erspart überflüssige Wiederholungen analoger Gedankengänge in verschiedenen Zweigen der Physik, so daß der Inhalt ohne Vergrößerung des Umfangs wesentlich vermehrt werden konnte. Außerdem werden die eigentlich physikalischen Gedankengänge in ihrem Aufbau durchsichtiger, weil sie nicht mehr durch mathematische Überlegungen unterbrochen werden. Der weitere für die Umarbeitung maßgebende Gesichtspunkt war das Streben nach einer scharfen Scheidung zwischen den physikalischen Erkenntnissen, die unabhängig von allen atomistischen Hypothesen gewonnen werden können, und der eigentlichen atomistischen Physik.

Das Werk erfordert ein eingehendes Studium, das aber durch eine glückliche Idee sehr erleichtert wird: Am Schluß jedes Bandes ist der Inhalt der einzelnen Kapitel und Paragraphen in kurzen Sätzen zusammengefaßt, was für den Überblick sehr angenehm empfunden wird. Die glänzende Darstellungskunst des Verfassers hat hier ein Buch hervorgebracht, das als Einführung in die Lehren der modernen theoretischen Physik nur empfohlen werden kann.

— **Technisch-Wirtschaftliche Bücherei, Heft 32: „Der Eisenbahnbau“**, Band 2, Sonderdruck aus der „Verkehrstechnischen Woche“. Verlag Guido Hackebeil A.-G., Berlin S 14. Preis 2.

Der Direktor der Gesellschaft für Oberbauforschung, I. Vogel in Mannheim, erörtert die „Wirtschaftliche Gestaltung der Weichen und Gleisverbindungen“ und führt mit seinen zahlreichen Abbildungen in dieses Gebiet ein. Dr. Robert aus W. gibt auf Grund der Erfahrungen, die er in Amerika mit den Breitfußschienen und dem schweren Eisenbahnbau gemacht hat, eine abweichende, neue Oberbauform zur Kenntnis. „Die Höchstgeschwindigkeit in Gleiskrümmungen“ erörtert Dr. Regruber aus Berlin. Die Frage des Schienenstoßes erfährt besondere Würdigung in zwei Abhandlungen, die eine von Reichsbahrat Pösentrup aus Münster in Westfalen und die andere von Reichsbahnrat Samler aus Berlin. Direktor Ing. Löbl aus München behandelt „Die Eisenbeton-Querschwellen und ihre Bedeutung in betriebstechnischer, betriebswirtschaftlicher und sozialwirtschaftlicher Hinsicht“. Jedem, der praktisch und wissenschaftlich im Eisenbahnwesen tätig ist, kann nur der Bezug des Werkes: „Der Eisenbahnbau“ empfohlen werden.

— **Neuausgabe von Landkarten.** Das Reichsamt für Landesaufnahme im Deutschen Reich hat die folgenden Blätter neu herausgegeben. Die Karten sind durch den Buchhandel zu beziehen (Amt. Hauptvertriebsstelle Eisenach, Buch- und Landkartenhandlung, Berlin, Mittelstr. 18, für Ostpreußen Gräfe & Unzer, Königsberg, Paradeplatz).

Karte des Deutschen Reiches 1:100 000. Ausgabe A. Kupferdruck, dreifarbig, Preis 3 RM. Nr. 167 Passenheim. Neuaufnahme 1924.

Ausgabe C. Auflagedruck schwarz mit Nachträgen aus dem Jahre (). Preis je Blatt 0,40 RM.

Nr. 244 Eberswalde (1924) Nr. 334 Hörter (1924)
„ 329 Koesfeld (1921) „ 353 Wesel (1921)

Topographische Übersichtskarte 1:200 000 Kupferdruck, mehrfarbig mit braunen Höhenlinien und Nachträgen aus dem Jahre (). Preis je Blatt 3 RM.

Nr. 113 Sondershausen (1922) Nr. 132 Hirschberg/Schl. (1922)
„ 118 Liegnitz (1922) Kl. (1922)

„ 180 Augsburg (1922)
Sonderkarten. Achtefarbiger Zusammendruck Chor Oderberg 1:25 000. Preis 1 RM. und Kreiskarte Görz 1:100 000, fünfarbig, Preis 1,50 RM.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Ziff. 1 a VWÜ. Die Station München Ostbahnhof war am 25. Mai 1926 wegen Zugzusammenstoßes gesperrt.

München, den 27. Mai 1926. (557)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion München.

2. Güterverkehr.

Wechselgüterverkehr Sachsen-Baden.
Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden für die Stationsverbindungen Allensbach-

Weida Altstadt und Allensbach-Werdau neue Entfernungen eingeführt. Sie gelten nur für Sendungen, die in Allensbach als beschleunigtes Eilgut mit der Wegvorschrift des Absenders im Frachtbriefe: „über Immendingen-Stuttgart-Würzburg-Arnstadt-Saalfeld“ aufgegeben werden. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverskehr (T. V. A. I) zu ersehen; auch geben die beteiligten Abfertigungsstellen Auskunft.

Dresden, am 27. Mai 1926. (548)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Donaumuschlagverkehr über Regensburg
Donaumuschlagstelle, Deggendorf Ha und Passau Donaumuschlagstelle. Gültigkeit, Teil II, vom 15. Februar 1926
Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 wird ein neuer Ausnahmetarif 19 für Kupfer, wie in der deutschen Tarifklasse D genannt, zur Ausfuhr über die deutschen Donaumuschlagplätze nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter, eingeführt. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 31. Mai 1926. (5)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern

Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden für die Verkehrsverbindungen (Mühlburg (Saale) Hbf.-Werdaun bzw. Mühlkau (Sa.) besondere, nur für den Güterverkehr geltende Entfernungen eingeführt. Außerdem treten Entfernungsänderungen ein.

Berlin, den 26. Mai 1926. (554)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden die Unterabschnitte 2,6a, 10a, 14, 15, 25a, 29, 41a, 51, 53a, 56, 61a, 64, 65, 89a, 91, 93, 93a, 96b, 100 und 110 (Eberg) des Abschnitts „II. Zug- und Anstoßfrachten“ geändert. Deres enthält die am 1. Juni 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Berlin, den 28. Mai 1926. (563)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I (Tfv. 600). Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A (Tfv. 1a).

Mit Gültigkeit vom 4. Juni 1926 treten die Bestimmungen der EVO. auf Grund der Verordnung des Reichsverkehrsministers vom 4. Mai 1926 im Reichs-Verkehrsblatt Teil II bekanntgegebenen Änderungen in den §§ 19 (1), 34 (2) und 1) d nachstehende Änderungen und Ergänzungen in den Tarifen ein:

Im Personen- und Gepäcktarif, I werden im § 19 der Absatz (1) die Ausführungsbestimmung gegeben. Die bisherigen Absätze (2) (4) erhalten die Ziffern (1)—(3). Der wird im § 34 (2) im letzten Satz Wort „Personenbeförderung“ ersetzt durch „Gepäckbeförderung“.

Im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, I Abt. A wird in § 60 (1) d im letzten Satz zwischen den Worten „gilt“ „sinngemäß“ eingeschaltet: „nach der Bestimmung des Tarifs“. Der e Satz daselbst „Ist zum Beispiel . . . sechsfach genommen wird“ l gestrichen und hinter § 60 (1) d ende neue Ausführungsbestimmung I genommen:

„I. Die näheren Bestimmungen über die Erhebung von Frachtzuschlägen i Überlastung eines Wagens im erverkehr sind in den Tarifteilen II thalten.“

e Änderungen und Ergänzungen der führungsbestimmungen sind gemäß EVO. genehmigt.

Berlin, den 29. Mai 1926. (560)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 7.

Die bereits ausgesprochene Aufhebung immer Abteilungen des Tarifs tritt t am 31. Mai, sondern mit Ablauf des Juni in Kraft.

Altona, den 25. Mai 1926. (547)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Schlesisch-Jugoslawischer Güter- und Kohlenverkehr.

Mit sofortiger Gültigkeit wird der im Abschnitt C Ziffer 1 des Tarifs vom März 1926 genannte Betrag von Goldfranken in 10 Goldfranken abgedert.

Breslau, den 31. Mai 1926. (567)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife). Tfv. 5.

Zum 1. Juni 1926 wird das Heft C II neu ausgegeben. Erhöhungen werden, soweit nicht bereits ein früherer Zeitpunkt bekanntgegeben oder im Tarif angegeben ist, erst mit dem 1. August 1926 gültig. Gleichzeitig mit dem Heft erscheint der Nachtrag 1, der teils Änderungen während des Druckes sowie auch sonstige Ergänzungen und Änderungen der Ausnahmetarife, z. B. Erweiterung des Geltungsbereichs des Ausnahmetarifs 16 e, Verlängerung des Ausnahmetarifs 5 a bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 30. September 1926, Einführung eines neuen Ausnahmetarifs 114 für Sulfita blauge der Zellstoffherzeugung enthält. Abzüge des neuen Tarifs (Preis 4,20 RM) und des Nachtrags 1 (Preis 0,20 RM) können durch die Güterabfertigungen sowie die Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Berlin, Bahnhof Alexanderplatz, bezogen werden.

Berlin, den 22. Mai 1926. (545)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I e (Tfv. 4b).

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 werden die Bestimmungen für Bamberg, Kelheim, Marktbreit, Ochsenfurt, Regensburg und Würzburg ergänzt. Ferner wird eine Bestimmung für Nordhausen aufgenommen. Näheres enthält die am 1. Juni 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 29. Mai 1926. (564)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5. Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 wird der Ausnahmetarif 7 c für Eisenerz usw. sowie die Besonderen Ermäßigungen im Tarif Nr. 30 des deutsch-tschechoslowakischen Güterverkehrs (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen) (Seite 209, Nachtr. I, Seite 28) neu gefaßt.

Berlin, den 29. Mai 1926. (561)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I (Tfv. 600). Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A (Tfv. 1a).

Die Aufbrauchsfrist für vorhandene Bestände an Beklebezetteln und Anhängern — vgl. Fußanmerkung zur Ausf.-Best. 14 zu § 40 EVO. und zur Ausf.-Best. V 1 zu § 62 (7) EVO. — ist bis zum 31. Dezember 1926 verlängert.

Berlin, den 1. Juni 1926. (569)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 erscheint eine Neuausgabe des nordwestdeutsch-bayerischen Gütertarifs. Die Ausgabe vom 15. August 1924 mit den Nachträgen 1 und 2 wird aufgehoben. Durch den neuen Tarif treten infolge des Wegfalls der bayerischen Lokalbahnzuschläge zahlreiche Entfernungskürzungen ein. Für einzelne Verbindungen ergeben sich geringe Entfernungs-erhöhungen. (555)

Frankfurt (M.), den 27. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (Main).

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B, gültig vom 1. August 1925.

a) Mit Gültigkeit vom 15. Juni 1926 ist auf Seite 112 des Tarifs in der Klasse D folgende neue Tarifstelle aufzunehmen: „Kaltasphalt (Emulsion von Erdölpech (Petroleumpech) mit einem Eigengewicht (spezifisches Gewicht) von mindestens 1 bei 20° C und Wasser unter Zusatz von höchstens 5 % anderer Stoffe)“.

b) die gleiche Tarifstelle ist als neue Ziffer 34 a in das Verzeichnis IV aufzunehmen.

Bis zur Herausgabe des nächsten Nachtrags ist die Ergänzung im Tarif handschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 1. Juni 1926. (562)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 22 für bestimmte Güter der Klasse A—D, Verkehr Niederlande-Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 30. Juni 1926 werden bei jeder Stationsverbindung die Frachtsätze in Abteilung I ermäßigt um 76 Reichspfennig bei 5 t,

65 „ „ 10 t und
63 „ „ den Hauptklassen.

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die bestehenden Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen.

Die durch Stern gekennzeichneten besonderen Frachtsätze der Abteilung I werden um dieselben Beträge gekürzt; ihre Anwendung bleibt wie bisher auf See-Einfuhrgut aus niederländischen Seehäfen beschränkt.

(Rbd. Köln I. 8. Tfv. 9. vom 27. V. 1926.)
Karlsruhe, den 27. Mai 1926. (551)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 52 für den Verkehr Schweiz-Niederlande.

I. Im Abschnitt I Ziffer 1 ist als zweiter Absatz nachzutragen:

„Getrennte Frachtberechnung nach den Frachtsätzen dieses Ausnahmetarifs und den Frachtsätzen der regelrechten deutschen Tarifklassen oder eines anderen deutschen Ausnahmetarifs ist nicht zugelassen.“

II. Mit Gültigkeit vom 1. bis 30. Juni 1926 werden bei jeder Stationsverbindung die Frachtsätze in Abteilung I ermäßigt um

76 Reichspfennig bei 5 t,

65 „ „ 10 t und

63 „ „ den Hauptklassen.

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die bestehenden Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen. (552)

Karlsruhe, den 27. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Donaumschlagverkehr über Regensburg Donaumschlagstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donaumschlagstelle. Gütertarif Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 28. Mai 1926. (565)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 erhält der Abschnitt „Besondere Frachtermäßigungen“ im Tarif Nr. 30 (S. 209, Nachtrag I, S. 28) folgende Fassung:

Besondere Frachtermäßigung.
Für Güter der Abt. A (Eisenerz), B1 (Schwefelkiesabbrände) und C (Manganerz) wird der Frachtsatz der Schnittariftafel A von Stettin nach Oderberg im Rückvergütungswege auf 625 hē ermäßigt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Es müssen geschlossene Züge zur Beförderung aufgegeben werden.
2. Der ermäßigte Frachtsatz wird nur gewährt, wenn mindestens $\frac{1}{4}$ der vom 1. 6. bis 31. 12. 26 auf dem gemischten Oder-Bahnweg und dem reinen Bahnweg von Stettin über Oderberg beförderten Gesamtmengen, mindestens aber 100 000 t, nach diesem Tarif abgefertigt worden sind.

Der Frachtunterschied wird im Rückvergütungswege durch die Reichsbahndirektion Oppeln erstattet, wenn der Antrag binnen 3 Monaten nach Ablauf der Auflieferungsfrist unter Beifügung eines Verzeichnisses eingereicht wird, das nach Aufgabetagen geordnet für jede beförderte Sendung folgende Angaben enthalten muß:

- a) Eigentumsmerkmal und Nummer des Wagens,
- b) das der Frachtberechnung zugrunde gelegte Gewicht,
- c) die erhobene deutsche Schnittfracht.

Dem Verzeichnis ist eine Nachweisung über die auf dem gemischten Oder-Bahnweg von Stettin über Oderberg bezogenen Sendungen — getrennt nach Mengen und Aufgabetagen — beizufügen. Die Vorlage der Original- oder Duplikatfrachtbriefe ist nicht erforderlich, wenn die angegebenen Mengen mit den durch die Reichsbahndirektion Oppeln ermittelten übereinstimmen. Forderungsberechtigt ist der Empfänger. Die Auszahlung der Frachtunterschiede erfolgt in RM zu dem am Zahlungstage gültigen bahnamtlichen Erhebungskurs.

Vorstehende Bestimmungen gelten bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Dezember 1926. Erfolgt deren Aufhebung vor dem 1. November 1926, so findet die Bedingung unter 2. keine Anwendung. Bei Aufhebung in der Zeit vom 1. November bis 30. Dezember 1926 wird die Bedingung unter 2. als erfüllt angesehen, wenn innerhalb der Geltungsdauer der Bestimmungen mindestens $\frac{1}{4}$ der auf dem gemischten Oder-Bahnweg und dem reinen Bahnweg von Stettin über Oderberg beförderten Gesamtmengen und mindestens der auf diesen Zeitraum entfallende prozentuale Anteil der unter 2. vorgesehenen Mindestmenge von 100 000 t nach dem Tarif Nr. 30 abgefertigt worden ist.

Tschechoslowakischer Wortlaut:

Zyláštň sleva dovozného.
Pro zboží odd. A (železná ruda), B1 (výpalky kyzu železného) a C (manganová ruda) sniží se sazba dílčí tarifní tabulky A ze Štětína do Bohumína návratkem na 625 hē. splní-li se tyto podmínky;

1. K přepravě musí být i pokáždė podán celý vlak.
2. Zlevněná sazba se přizná thedy, když z celkového množství přepravěva-

ného jednak cestou Odra — dráha, jednak jen cestou po dráze ze Štětína přes Bohumín bude odbavena v době od 1. VI. — 31. XII. 1926 jedna čtvrtina, nejméně však 100 000 tun podle tohoto tarifu.

Rozdíl dovozného bude navrácen ředitelstvem říšské dráhy v Opoli, bude-li oň žádáno do 3 měsíců po podeji zboží ku přepravě. K žádosti musí být i přiložen seznam, který musí obsahovati údaje pro každou přepravovanou zásilku, seřazené podle doby podání, a to:

- a) vlastnickou značku a číslo vozu,
- b) váhu, která byla základem pro výpočet dovozného,
- c) dílčí dovozný, zaplacený za německou trať.

K seznamu musí být i připojen výkaz zásilek, došlých ze Štětína přes Bohumín částečně po Odře, částečně drahou, oddělené podle množství a podle dne podání.

Nákladní listy nebo duplikáty není třeba předkládati, souhlasí-li udané množství s oním, které zjistilo ředitelství říšské dráhy v Opoli. Oprávněným k pohledávce jest příjemce.

Rozdíl dovozného bude vyplacen v říšských markách podle výběrného kursu, platného pro železnice v den výplaty.

Předechozí ustanovení platí až do odvolání, nejdéle do 31. prosince 1926. Bude-li zrušeno před 1. listopadem 1926, neplatí podmínka, označená číslici 2. Zruší-li se v době od 1. XI. — 31. XII. 1926, bude podmínka uvedená pod 2. splněná, bylo-li odbaveno podle tarifu čís. 30 v době platnosti tohoto ustanovení nejméně jedna čtvrtina celkového množství přepraveného po Odře a dráze a jen po dráze ze Štětína přes Bohumín a nejméně část, která činí příslušné procento z nejmenšího množství 100 000 tun, obsaženého v podmínce 2. v poměru doby pro slevu vymezené k době jejího trvání.

Dresden, am 28. Mai 1926. (553)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. Dezember 1925.

Mit Gültigkeit vom 5. Juni 1926 werden im Artikeltarif Nr. 37 einige Änderungen durchgeführt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 25. Mai 1926. (559)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reexpeditionstarif für Hanf, gehechelt und ungehechelt und Hede von Königsberg (Pr.) Ost, Lizen und Kaibf. nach deutschen Stationen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1926 erscheint ein Reexpeditionstarif für Hanf, gehechelt und ungehechelt, und Hede sowjetrußischer Herkunft von Königsberg (Pr.) Ost, Lizen und Kaibf. nach bestimmten, im Tarif aufgeführten deutschen Stationen. Der Tarif wird den beteiligten Güterabfertigungen direkt zugestellt werden und ist zum Preise von 3 M von der Auskunftsstelle bei der Güterabfertigung Königsberg (Pr.) Ost und von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz, zu kaufen. (556)

Königsberg (Pr.), den 26. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Westdeutsch-Sächsischer Güterverkehr.

Am 5. Juni 1926 werden einige Stationen in den Tarif aufgenommen und Entfernungen für einige Stationen Reichsbahndirektionsbezirks Trier. Wirkung vom 5. August 1926 erhält Alles Nähere und weitere Tarifergänzungen enthält der Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr (T.V.A.I.), auch geben die beteiligten Stationen Auskunft.

Dresden, am 28. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden.

Oberschlesische Schmalspurbahn.

Am 1. Juni 1926 tritt zu dem Gütertarif für die Oberschlesische Schmalspurbahn vom 1. November 1924 der Nachtrag IV in Kraft, der kleinere Änderungen der Bestimmungen der Abschn. A, B, D, F und H des Tarifs enthält. Nachtrag ist bei der Stationskasse (Schmalspurbahn) in Beuthen (Oberschles.) zu haben.

Oppeln, den 26. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Oppeln.
(Oberschlesische Eisenbahnen.)

Mit Gültigkeit vom 15. Juni 1926 tritt zum Tarifheft B der Nachtrag 1 in Kraft. Durch diesen Nachtrag erfolgt die Einführung von Sonntagsrückfahrkarton. Verkehr mit Neustadt O.-S. Näheres Auskunft erteilt die Bahnverwaltung in Zülz.

Neustadt O.-S., den 31. Mai 1926. (8)
Direktion
der Neustadt-Gogoliner Eisenbahn

3. Personen- und Gepäckverkehr.**Tarif für die Beförderung von Personen, Reisegepäck und Expreßgut im Berlin-Stadt-, Ring- und Vorortverkehr.**

Mit sofortiger Gültigkeit wird das Vorwort des obigen Tarifs dahin geändert, daß die Bekanntmachungen der Ausgabe sowie über Nachträge und sonstige Änderungen dieses Tarifs noch in dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privat-Eisenbahnen und in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen erfolgen. Rechtsverbindliche Kraft hat jedoch nur die Bekanntmachung in dem genannten Tarif- und Verkehrsanzeiger.

Die Tarifänderung ist gemäß § 20 der Eisenbahn-Verkehrs-Ordnung genehmigt. Berlin, den 27. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

4. Verkauf von Altmaterial.

Etwa 40 000 kg unbrauchbare Karten, lose und gebündelt, sollen verkauft werden. Angebotsbogen und Bedingungen können in unserem Präsenzbüro, Fürstenstr. 1—10, eingesehen und von dort gegen portofreie Einsendung von 1,— M in bar (nicht in Marken), soweit Vorrat reicht, bezogen werden. Die an uns einzuschickenden Angebote werden am 12. Juni 1926, vormittags 10 Uhr, im Verwaltungsgelände Fürstenstr. 1—10, eröffnet. Der Zuschlag erfolgt bis zum 19. 6. 1926.

Magdeburg, im Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Magdeburg

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 23.

Berlin, den 10. Juni 1926.

LXVI. Jahrgang.

Der Inhalt befindet sich am Schlusse der Mitteilungen (Seite 630).

Generaldirektor Oeser †

Ein Menschenleben, reich an Arbeit, reich an Erfolgen, hat sein Ende gefunden. Der

Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft

Herr Reichs- und Staatsminister a. D. Dr.-Ing. e. h. Rudolf Oeser

ist am 3. Juni d. J. in Berlin verschieden. Wenn auch die Nächsten mit Bangen die Schicksalsstunde kommen sahen, die dem Leben des seit längerer Zeit Schwerleidenden ein Ziel setzen würde, so ergreift doch alle, nachdem die Wirklichkeit eingetreten ist, aufrichtiger Schmerz um den Verlust des trefflichen Mannes. Jeder, der den Verstorbenen gekannt hat — das darf hier ausgesprochen werden — hat ihm größte Hochachtung gezollt. Alle, die mit ihm und unter ihm gearbeitet haben, werden stets in Verehrung des Verstorbenen gedenken.

Rudolf Oeser wurde am 13. November 1858 zu Coswig in Anhalt geboren und entstammt einer Fabrikantenfamilie. Er studierte in Berlin Philosophie und Nationalökonomie. Als Redakteur war er zunächst in Süddeutschland tätig und kam dann zur „Frankfurter Zeitung“, deren Redaktionskollegium er über 25 Jahre, insbesondere als Redakteur des wirtschaftspolitischen Teils, angehörte. Eine schwere Erkrankung, eine Folge übermäßiger beruflicher und öffentlicher Betätigung, veranlaßte ihn zum Ausscheiden aus dieser Stellung. Nach seiner Genesung trat er erneut in die Frankfurter Redaktion ein, bis er während des Krieges nach Stettin übersiedelte, um die politische und geschäftliche Leitung der dortigen „Ostsee-Zeitung“, eines in Handelskreisen angesehenen Blattes, zu übernehmen.

In das Preußische Abgeordnetenhaus wurde er gelegentlich einer Neuwahl im Januar 1902 gewählt. Dem Reichstage gehörte er von 1907 bis 1912 an. In beiden Parlamenten sprach er besonders zu wirtschaftlichen und sozialen Fragen.

Für die Kanalpolitik und für die Vereinheitlichung des Verkehrs trat er in Wort und Schrift sehr frühzeitig ein. Im Abgeordnetenhaus vertrat er seine Fraktion beim Haushalt der Eisenbahnverwaltung; ebenso war er Berichterstatter für den Haushalt der Handels- und Gewerbeverwaltung.

Oeser hat sich auch schriftstellerisch durch Abhandlungen über wirtschaftliche, handelspolitische und Verkehrsfragen betätigt. So äußerte er sich zur Besteuerung des Kleinhandels, zur Frage der Syndikate und Kartelle, zur Bevölkerungsfrage usw.

Bereits im Jahre 1917 war Oeser die Leitung des neu eingerichteten Reichswirtschaftsamtes angeboten worden. Er lehnte jedoch damals die Übernahme dieses Amtes aus politischen Erwägungen ab. Am 25. März 1919 wurde er von dem Präsidenten der verfassungsgebenden Preußischen Landesversammlung zum Mitgliede des Preußischen Staatsministeriums und Preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten berufen. Am 23. April 1921 schied er, nachdem fast alle Aufgaben seines Ressorts auf das Reich übergegangen waren, aus dem Amte des Preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten aus.

Nachdem Oeser im April 1921 zum Landeshauptmann der Provinz Sachsen gewählt worden war, trat er das neue Amt am 1. Juli 1921 an. Er bekleidete dieses aber nur über Jahresfrist, da er bereits am 22. November 1922 das Reichsministerium des Innern übernahm. Auch diesen Posten versah er nur kurze Zeit, weil er am 13. August 1923 zum Reichsverkehrsminister ernannt wurde. Am 27. September 1924 wurde Minister Oeser zum Generaldirektor der neu errichteten Reichsbahn-Gesellschaft ernannt und infolgedessen von dem Amte als Reichsverkehrsminister enthoben.

Dieser kurz skizzierte Lebensgang zeigt, daß vielseitige und schwere Aufgaben an den Verstorbenen, zumal in den politisch und wirtschaftlich schwierigen letzten Jahren, herangetreten sind.

Ohne Übertreibung darf gesagt werden, daß es Oeser bei seinen hervorragenden Geistesigenschaften gelungen ist, aller Aufgaben, selbst der schwierigsten, Herr zu werden. Klarer Blick, ein umfassendes Verständnis für die wirtschaftlichen Zusammenhänge, scharfer Verstand, der die Folgen eines Entschlusses auf weite Sicht abzuwägen vermochte, große Sachlichkeit, eiserner Fleiß und seltene Energie, die ihn auch während seiner Krankheit bis zu seinem Ende nicht verließ, vereinigten sich in ihm, um ihn zu den Stellungen besonders befähigt erscheinen zu lassen, die das Lebensschicksal ihm zuerkannte.

Es kann im Rahmen eines kurzen Lebensbildes nicht die Aufgabe sein, das ganze erfolgreiche Wirken des Verstorbenen zu schildern, nur einiges Wenige aus seiner öffentlichen Tätigkeit sei hervorgehoben.

Als Preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten (März 1919 bis April 1921) war seine nächste Aufgabe der Wiederaufbau des durch den Krieg geschwächten Eisenbahnwesens. Es bleibt ein Verdienst Oesers, diesen gewaltigen Betrieb der Wiedergesundung zugeführt zu haben. Als große Aufgaben sind der Abschluß des Vertrages, betreffend Übergang der preußischen Staatseisenbahnen auf das Reich (Artikel 89 der Reichsverfassung), und die Durchführung des Friedensvertrages, soweit die Eisenbahnen in Betracht kamen, zu erwähnen. Unter seiner entscheidenden Mitwirkung kam ferner das Werk der Verreichlichung der Ländereisenbahnen zustande (Staatsvertrag vom 31. März 1920).

Auch als Chef der Preußischen Wasserbau-Verwaltung hatte er zufolge Artikel 97 der Reichsverfassung die Aufgabe der Verreichlichung; es galt, die dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen in das Eigentum und die Verwaltung des Reiches zu überführen. Diese besonders schwierige Aufgabe hat er mit großem Geschick gelöst. Oeser hat in diesem preußischen Amte als Minister der öffentlichen Arbeiten als tatkräftiger Förderer des Reichsgedankens gewirkt. Auch die viel umstrittene Frage des Mittellandkanals hat er soweit gefördert, daß die Gesetzesvorlage im Preußischen Abgeordnetenhouse angenommen wurde.

Als Landeshauptmann der Provinz Sachsen, eines der wichtigsten Wirtschaftsgebiete im Herzen Deutschlands, wurde er vor ungemein schwierige Aufgaben der Selbstverwaltung gestellt. Seine politischen Erfahrungen und sein verwaltungstechnisches Können haben sich auch auf diesem Posten bewährt.

Seine Ernennung zum Reichsverkehrsminister am 13. August 1923 fiel in die Zeit, als die Deutsche Reichsbahn infolge des Ruhreinbruchs ihrer schwersten Belastungsprobe ausgesetzt war. Hinzu kam, daß die Inflation die Finanz- und Tarifverhältnisse der Reichsbahn außerordentlich schwierig gestaltete. Als die Reichsbahn am 15. November 1923 aus dem Zusammenhang mit der Reichsfinanzverwaltung ohne Mitgabe eines Betriebskapitals losgelöst wurde, trat auch die Kreditnot an sie heran. Nur unter den größten Anstrengungen gelang es, dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten Herr zu werden.

Seine volle Schaffenskraft hat der Verstorbene der Leitung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gewidmet. Ihm ist es auch zu danken, daß auf Grund der Verhandlungen das Unternehmen einen deutschen Charakter bewahrte. Wie ernst er sein Amt faßte, geht aus der Begründung hervor, mit der er sein Landtagsmandat nach seiner Ernennung zum Generaldirektor niederlegte. Er begründete diesen Schritt mit folgenden Worten: „Das Reichsbahn-Gesetz legt dem Generaldirektor nicht die Pflicht zum Ausscheiden aus dem Parlament auf. Er ist aber andererseits der für den Betrieb allein verantwortliche Mann. Dadurch wird ihm eine außergewöhnlich große und schwere Aufgabe gesetzt, die eine volle Konzentration und ungeteilte Hingabe erfordert. Allein aus diesem Grunde sehe ich mich zu diesem Schritte veranlaßt. Ich glaube, so meinem Vaterlande am besten dienen zu können.“

Die Schwierigkeiten der Deutschen Reichsbahn sind bekannt. Gleichwohl ist es Oeser gelungen, die durch die Dawes-Gesetze der Reichsbahn auferlegten Lasten trotz der Ungunst der Zeiten herauszuwirtschaften, ohne dabei die deutschen Wirtschaftsinteressen leiden zu lassen. Größere organisatorische Maßnahmen waren hierbei erforderlich, wobei schmerzliche Eingriffe, von dem Verstorbenen wohl selbst am meisten bedauert, unvermeidlich waren. Unbeirrt hat der Verstorbene sein ganzes Leben hindurch eine gerade klare Linie verfolgt. Sein Name ist unlösbar ruhmvoll mit der deutschen Eisenbahn für alle Zeiten verknüpft. Seine Verdienste um das deutsche Eisenbahnwesen würdigte die Technische Hochschule Karlsruhe am 14. Dezember 1925 durch Verleihung der Würde eines Dr.-Ing. ehrenhalber.

Bisher ist nur von dem öffentlichen Wirken des Verstorbenen gesprochen. An seiner Bahre stehen als nächste Angehörige trauernd seine Gattin, die ihn treu bis zum letzten Atemzuge gepflegt hat, und seine vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne, die mit zärtlicher Liebe an ihrem Vater hingen. Ein schönes Familienleben war dem Hause Oeser eigen, und jeder, der Gast des Hauses sein durfte, erinnert sich gern der vornehmen Geselligkeit, die dort herrschte. Die Hinterbliebenen dürfen allseitiger aufrichtiger Teilnahme versichert sein.

Das Andenken des Ministers Oeser wird fortauern in den Herzen aller derer, die ihm nahestanden und mit ihm oder unter ihm tätig waren.

W.

Über Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen¹⁾.

Von Reichsbahndirektionspräsidenten Dr.-Ing. Heinrich in Halle a. S.

I. Einleitung. Begriffsbestimmung.

Die große Not, in die wir durch den Krieg und die Nachkriegszeit gekommen sind, zwingt uns auf allen Gebieten so gut und so billig als nur denkbar zu arbeiten. Nur wenn wir auf allen Gebieten unseres Wirtschaftslebens die besten und die billigsten Erzeugnisse liefern, werden wir in der Lage sein, die durch den Krieg und die Nachkriegszeit verlorengegangenen Märkte, besonders im Ausland, wieder zu gewinnen²⁾. Nur dann, wenn wir so den Absatz und den Umsatz steigern, werden wir in die Lage versetzt werden, die große Zahl von 1,8 Millionen Erwerbslosen, die wir zur Zeit haben, erheblich zu verringern, und werden dann imstande sein, außer den Tributen an unsere ehemaligen Feinde auch noch etwas für die Verbesserung der Lage unseres armen ausgeemgerten Volkes übrig zu behalten.

Wie weiter unten gezeigt werden wird, können und müssen wir die beste und billigste Fertigung unserer Erzeugnisse im wesentlichen durch drei Erfordernisse erreichen:

- a) durch rücksichtslose Sparsamkeit (unter „rücksichtslos“ ist dabei die Sparsamkeit zu verstehen, die nicht nur gegen andere, sondern auch gegen die eigene Person angewendet wird),
- b) durch zielbewußte Entfernung alles Verschwenderischen, Überflüssigen, Unfruchtbaren oder Unwirksamen,
- c) durch Herausfinden der vorteilhaftesten Arbeitsweisen unter Berücksichtigung aller technischen Fortschritte.

Man kann diese drei Erfordernisse unter einem Ausdruck zusammenfassen, der seit Jahren im Eisenbahnwesen geläufig ist: Vermeidung jeder Leerlaufarbeit.

Für die Bestrebungen zur Verbesserung und Verbilligung der Arbeitsvorgänge zum Zwecke der Verbilligung des Enderzeugnisses ist in den letzten Jahren das Schlagwort „Rationalisierung“ aufgebracht worden. Es geht auf das lateinische Wort ratio = Vernunft zurück und kann, auf das Gesamteisenbahnwesen angewendet, mit „wirkungsvollster Betriebswirtschaft“ verdeutscht werden.

Bei Anwendung des Schlagwortes auf den Betrieb im engeren Sinne muß man sich folgendes vergegenwärtigen:

- a) daß alle betrieblichen Aufgaben nach den drei Richtungen der Betriebssicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit angefaßt werden müssen,
- b) daß sich ferner der beste Wirkungsgrad — also die beste und billigste Fertigung der betrieblichen Erzeugnisse — nur dann ergeben kann, wenn die drei Richtungen im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

Man muß ferner daran denken,

- c) daß nachhaltige Erfolge in der Erreichung wirkungsvollster Betriebswirtschaft nur zu erzielen sein werden, wenn die Arbeiten planmäßig auf alle Gebiete des weitverzweigten Betriebswesens erstreckt werden und wenn sie dauernd betrieben werden, denn bei allen mit technischen Hilfsmitteln arbeitenden Unternehmungen darf die

dauernde Aufwärtsbewegung der Technik nicht außer acht gelassen werden.

Hiernach kann man folgende Begriffsbestimmung aufstellen:

Unter Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen — wirkungsvollster Betriebswirtschaft — versteht man diejenige planmäßige und dauernde Tätigkeit der leitenden Betriebsbeamten, die darauf hinarbeitet, durch Beseitigung jeder Leerlaufarbeit unter richtiger Abstimmung der drei Forderungen der Betriebssicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit die besten und billigsten Betriebsleistungen zu erzielen, um der deutschen Wirtschaft durch niedrige Tarife den Wettbewerb auf dem Weltmarkt zu ermöglichen.

Da die Leistungen stark von den Werkzeugen abhängen, so bedarf es keiner Erwähnung, daß die Rationalisierung sich nicht nur auf den eigentlichen Betriebsdienst (die Bildung und Beförderung der Züge), sondern auch auf die übrigen Kapitel der Betriebswissenschaft und die Werkzeuge der Betriebsführung zu erstrecken hat, also

- a) die betrieblichen Gesetze und Vorschriften (das geistige Handwerkszeug),
- b) das Betriebspersonal,
- c) die organisatorischen Einrichtungen,
- d) die Betriebsmittel und Betriebsstoffe,
- e) die baulichen Grundlagen.

Es muß hervorgehoben werden, daß ein großer Teil der nachfolgenden Erörterungen nicht nur für das Eisenbahnbetriebswesen, sondern für alle Gebiete des Eisenbahnwesens gilt.³⁾

II. Allgemeine Wege der Rationalisierung.

Will man die Wege erkennen, die bei der Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen zu beschreiten sind, so handelt man nicht unvorteilhaft, wenn man von der Rationalisierung der Industrie ausgeht, wenn auch ohne weiteres zuzugeben ist, daß die Wege bei der Eisenbahn nicht ganz mit denen bei der Industrie übereinstimmen können, einmal deshalb, weil das Hauptmittel der industriellen Rationalisierung — das Gedingwesen — im Betriebe nicht angewendet werden kann und zweitens deshalb, weil sich der Eisenbahnbetrieb auf 9300 Bahnhöfen und 460 Betriebswerken, also auf rd. 10 000 verschiedenen Stellen in Deutschland abspielt.

³⁾ Eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit nach Menge steht zur Zeit nicht im Vordergrund des Interesses, da, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Verkehr zur Zeit noch unter der Friedenshöhe steht und da wohl nicht so bald wieder eine durchschnittliche jährliche Steigerung, wie sie in den letzten Friedensjahren üblich war (bis 8 %), zu erwarten ist, wohl aber wichtig und sehr zu betreiben ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit nach der Seite der Schnelligkeit, um dem Wettbewerb des Kraftwagens entgegenzutreten.

Wenn man ehrlich sein will, so muß man anerkennen, daß, wenn auch das Schlagwort Rationalisierung in jetziger Bedeutung unbekannt war, so doch schon in früheren Jahren nach dem Inhalt des Wortes bis zu einem gewissen Grade bei den ehemaligen Ländereisenbahnen verfahren wurde, wenn auch zuzugeben ist, daß dies etwas planlos geschah. Wenn die Einnahmen sanken, wurden Sparsamkeitserlasse in die Welt gesetzt, und wurden die Ausgaben verringert soweit als möglich. Wenn der Verkehr sich wieder hob, wenn die Einnahmen wieder stiegen, wenn damit die Leistungsfähigkeit wieder in den Vordergrund trat, so waren die Sparsamkeitserlasse bald wieder vergessen. Alle Wirtschaftlichkeitserlasse bezogen sich zudem hauptsächlich auf die Verringerung der Kopffzahlen und die Verringerung des Materialverbrauchs. Die Nachprüfung der Arbeitsweisen wurde nur stiefmütterlich behandelt, da im ehemaligen Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Preußen vor dem Kriege die Betriebsabteilung fehlte, die allein in der Lage gewesen wäre, richtunggebend in dem fraglichen Gebiet zu wirken.

¹⁾ Vortrag, gehalten in der Verwaltungsakademie Berlin am 8. April 1926.

²⁾ Der Verlust an Märkten, an denen nicht nur Deutschland, sondern auch England krankt, wird durch nachstehendes Beispiel gekennzeichnet.

Land	1913	1924
Indien	6 000 000	8 000 000
Japan	2 300 000	4 800 000
China	fast 0	3 300 000

ähnlich in Brasilien.

Die Baumwolle erzeugenden Länder schickten im Frieden ihre Rohstoffe zum großen Teil nach Europa und bezogen von dort die Fertigware. Im Kriege mußten diese Länder eigene Industrien schaffen.

Bei der Rationalisierung der Fabrikbetriebe sind nach meinen Beobachtungen verhältnismäßig wenige Hauptsätze zu beachten, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um Herstellung von Kraftwagen, von photographischen Apparaten, von Zigarrenanzündern u. dergl. handelt.

Man stelle sich vor, daß es, um der amerikanischen Konkurrenz zu begegnen, gelingt, die 65 Kraftwagenfabriken in Deutschland dahin zu bringen, in Zukunft statt der vielen Dutzende von Typen, die jetzt für die gleichen Zwecke gebaut werden, nur noch einen Einheitsgebrauchswagen von 8 bis 9 PS zu bauen, und daß es ferner gelingt, zu erreichen, daß bei der einen Gruppe der vorhandenen Firmen nur noch die Achsen mit Bremsvorrichtungen, bei der anderen Gruppe die Gestelle (Chassis), bei der dritten Gruppe die Einheitsmotoren, bei der vierten Gruppe die Oberwagen (Carosserie), bei der fünften Gruppe der Zusammenbau und bei der sechsten Gruppe die Entwurfsarbeiten ausgeführt werden. Man kann sich wohl vorstellen, daß bei solcher Zusammenarbeit der Einheitswagen erheblich billiger wird, als es jetzt möglich ist. Die Leistungsfähigkeit der in Frage kommenden Industrie wird zudem durch das vorstehend geschilderte Verfahren in den Einzelwerken so gehoben, daß unrentable Betriebe geschlossen werden können, ohne die Gesamtleistung zu beeinträchtigen.

Man kann hieraus folgende Grundsätze der Rationalisierung der Fabrikbetriebe erkennen:

- a) Beschränkung in der Zahl der Typen und Ermöglichung von Massenarbeit, so daß das Taylorsche Transportband verwendet werden kann (Fließarbeit, Typisierung).
- b) Verteilung der Typen oder der Teile des Fertigfabrikates auf die einzelnen Fabriken; damit höchste Spezialisierung (Steigerung der Güte und der Leistungsfähigkeit).
- c) Schließung unrentabler Betriebe.
- d) Gedingearbeit.

Diese Wege der industriellen Rationalisierung werden wir zweckmäßig, soweit möglich, auch bei der Rationalisierung im Eisenbahnwesen anwenden — wie es im Werkstättenwesen schon geschehen ist —, aber wir dürfen uns mit den angezeichneten Wegen im Betriebswesen nicht begnügen, denn sie tragen den verwinkelten Verhältnissen des Betriebes nicht genügend Rechnung.

Die Typisierung verspricht keine großen Erfolge, wenn wir daran denken, daß wir schon jetzt eigentlich nur eine Einheit unseres Enderzeugnisses besitzen, nämlich das Wagenachskilometer. Im Güterverkehr erzeugen wir allerdings verschiedene Arten von Wagenachskilometern, nämlich X-, V-, R-, S-, SS-, K-, ferner O- und G-Wagenachskilometer. Abgesehen von den O-Wagenachskilometern ist eine Zusammenlegung der zuerst genannten Arten aus leicht begreiflichen Gründen nicht möglich. (Über die Typisierung der O-Wagenachskilometer wird weiter unten gesprochen werden.) Im Personenverkehr haben wir auch noch drei Arten von Wagenachskilometern, nämlich Achskilometer der 1./2., 3. und 4. Klasse.

Hinsichtlich der Spezialisierung wird man wohl kaum weiter gehen können, als man bisher gegangen ist. Wo die Leistungsfähigkeit und die Güte der Arbeit es erforderten und wo es wirtschaftlich vertretbar war, hat man schon immer die Trennung des Dienstes nach Personenverkehr und Güterverkehr durchgeführt und hatte man andererseits die Trennung nach Betriebsdienst und Verkehrsdienst vorgenommen. Bei dem zurückgehenden Verkehr wird im Gegenteil zu prüfen sein, ob nicht im Interesse der Rationalisierung die Spezialisierung durch Zusammenlegung von Betriebs- und Verkehrsdienststellen usw. zu beschränken sein wird.⁵⁾

Die Schließung unrentabler Betriebsstellen (von Bahnhöfen oder ganzen Strecken) verspricht ebenfalls keine allzu

⁵⁾ In den Bezirken Königsberg und Trier sind auf Nebenbahnen mit geringem Verkehr Einheitsämter durch Zusammenfassung der bisherigen Betriebs-, Verkehrs- und Maschinenämter versuchsweise gebildet worden.

großen Erfolge, da für die vollständige Schließung nur verhältnismäßig geringe Kosten verursachen. Die Schließung mittlerer Stellen ist wegen der Schädigung des Wirtschaftslebens unzulässig. Etwas mehr Erfolg ist von der stundenweisen Schließung von Verkehrsstellen zu erwarten, vor allen Dingen von der Schließung von Güterverkehrsstellen an Sonntagen, weil derartige Schließungen auf eine große Menge von Stellen ausgedehnt werden können.

Der Schließung unrentabler Betriebe gleichzuachten sind: der Fortfall nicht besetzter Personenzüge und nicht ausgeladener Güterzüge, der Fortfall der Halte von Güterzügen an Orten mit geringem Verkehr,⁶⁾ die Außerbetriebsetzung des zweiten Gleises einer zweigleisigen Strecke, die Außerbetriebsetzung von Blockstellen und Überholungsstationen, die Aufhebung des Nachtdienstes auf gewissen Strecken, die Außerbetriebsetzung der einen Seite eines zweiseitigen Verschiebebahnhofes u. a. m. (vgl. die genauen Ausführungen in den §§ 256 und 257 der „Eisenbahnbetriebslehre“⁷⁾).

Wenn auch die vorbeschriebenen Einschränkungsmassnahmen soweit angängig, durchgeführt werden müssen, so muß man dabei bedenken, daß durch sie der Fahrplan Beeinträchtigung erfährt und damit die Beförderung verschlechtert wird. Durch diese Verschlechterung der Beförderung wird aber wieder der Kraftwagenwettbewerb gefördert und damit der Umsatz der Eisenbahn verringert.

Man kann daher wohl behaupten, daß die Wege der industriellen Rationalisierung für das Eisenbahnbetriebswesen nicht genügen. Wenn man im Betriebswesen die Gewähr hat, daß überall genügend gespart, an keiner Stelle nutzlos Arbeit geleistet wird; und überall die besten Arbeitsweisen Anwendung finden, dann bleibt außer der Anwendung der vorbeschriebenen Wege nichts weiter übrig, als in allen Teilen des Betriebes und seiner Werkzeuge in mühsamer Einzelarbeit für alle Betriebsstellen und Strecken einer Direktion und auch für den ganzen Reichsbahnbereich den Personalverbrauch, den Materialverbrauch und die Arbeitsweisen planmäßig und dauernd nachzuprüfen.

Die Wege dieser Nachprüfung werden naturgemäß äußerlich verschieden sein, je nachdem es sich um rationelle Behandlung eines kleinen Bezirks, also Wirtschaftlichkeit im einzelnen handelt, oder ob die großen leitenden Gesichtspunkte in Frage kommen, die für das ganze Reichsbahngebiet Geltung haben, z. B. die Frage des technischen Systems der Betriebsführung (Dampfbetrieb oder elektrischer Betrieb), die Frage der Gesamtorganisation usw. Bei der Rationalisierung im kleinen wird der Schwerpunkt der Tätigkeit nicht im Bürozimmer, sondern in den Dienststellen an Ort und Stelle zu suchen sein.

III. Richtlinien für die Rationalisierung des Eisenbahnbetriebswesens.

Sowohl für die Rationalisierung im kleinen als auch für den großen kann man folgende Grundsätze aufstellen, die

⁵⁾ Im Bezirk Halle wurden in den letzten Wochen der Fortfall von 69 Halten 26 Zugstunden erspart.

⁶⁾ Im letzten halben Jahre wurden u. a. folgende Außerbetriebsetzungen durchgeführt: im Bezirk Halle: Stilllegung des Westberges des Rangierbahnhofes Roßlau, Aufhebung der Bahnhöfe Merseburg und Mockau als Zugbildungsbahnhöfe, Verringerung der Rangierarbeiten auf Bahnhof Elsterwerda durch Änderung der Leitungsvorschriften; im Bezirk Köln: Stilllegung des Südflügels des Rangierbahnhofes Hohenbudberg, ferner des Ostflügels des Bahnhofes Kalk-Nord, des Westflügels des Bahnhofes Eifelort; im Bezirk Essen: Stilllegung der Bahnhöfe Bottrop-Süd und Horl; im Bezirk Elberfeld: Stilllegung des Nordsüdflügels des Bahnhofes Hengstey, der Bahnhöfe Gersheim und Elberfeld-Varresbeck; im Bezirk Münster: Stilllegung des West-Ostflügels des Bahnhofes Kirchweyhe, des Bahnhofes Hilstrup.

aus dem vorher Gesagten, z. T. aus der Natur des Eisenbetriebes ergeben.

Bei allen Arbeiten ist von der jetzt bestehenden Wirklichkeit auszugehen. Es hat keinen Sinn, abenteuerliche Forderungen für eine Rationalisierung aufzustellen, die wir bei der trostlosen Wirtschaftslage doch nicht verwirklichen können.

Zt. kann z. B. mancher vorteilhafte Rationalisierungsvorhaben allein wegen der leidigen Wohnungsnot nicht verfolgt werden.

Kein Gebiet des Betriebes oder seiner Werkzeuge darf von steter Nachprüfung verschont bleiben. Vollständig vorurteilsfrei müssen die mit der Rationalisierung Beauftragten ihre Aufgabe herangehen, unbekümmert darum, ob einzelne Stufenklassen Nachteile erleiden, unbekümmert darum ferner, ob alte Gewohnheiten angetastet werden. Jeder an maßvoller Stelle Beteiligte muß davon durchdrungen sein, daß das Wohlergehen der Eisenbahn und damit das Schicksal des deutschen Volkes abhängt. Sein Leitmotiv muß sein: „Schaffen wir keine Absatzmärkte für die Eisenbahnwirtschaft, so gehen wir zu Grunde.“ Es kann möglich sein, daß durch die Rationalisierungsarbeiten die Zahl der Arbeitslosen vorübergehend noch gesteigert wird, und doch man sich durch diesen vorübergehenden, überaus beklagenswerten Nachteil nicht von dem großen Ziele abhalten lassen⁷⁾. Bei allen Arbeiten ist zunächst zu prüfen, ob zur Erzielung der Endergebnisse alle Teilarbeiten überhaupt erforderlich sind, ob nicht vielleicht ein Teil vereinfacht, ein anderer Teil fortgelassen werden kann, ob nicht ein dritter umgestaltet werden muß.

Der Bürodienst darf hierbei nicht ausgelassen werden. Ein Teil der Zeit und Kraft wird immer noch durch überflüssige Schreibereien vergeudet.

Bei allen Arbeiten ist zu beachten, daß der Betrieb der Eisenbahn der Selbstzweck der Eisenbahn ist, sondern daß er der Bedienung des Verkehrs, das Mittel zur Erreichung der Aufgabe des Verkehrs ist; im Interesse der Rationalisierung des Betriebes dürfen daher nicht Maßnahmen getroffen werden, die die Verkehrsbedienung erheblich beeinträchtigen.

Da die Billigkeit der Beförderung von dem Umsatz, in einem Falle der Größe des Verkehrs, abhängt, so muß bei allen Rationalisierungsbestrebungen an die Steigerung des Verkehrs gedacht werden, besonders muß verhütet werden, nicht etwa durch Verschlechterung der Beförderung erhebliche Verkehrsmengen dem Kraftwagen oder dem Luftverkehr überführt werden.

Vor Bearbeitung jedes neuen Gegenstandes der Rationalisierung ist, soweit möglich, festzustellen, um welche Beträge es handelt, entweder für den Ort oder für den Direktionsbezirk oder den ganzen Reichsbahnbereich. Es soll dadurch sichergestellt werden, daß nicht etwa die Ermittlungen mehr kosten als die Sache einbringt. Die Ermittlungen müssen durchaus wissenschaftlich angestellt werden. Es dürfen nicht nur die Ersparungen im eigenen Bezirk berücksichtigt werden, sondern auch die Kosten in Betracht gezogen werden, die die Änderungen in einem anderen Bezirk verursachen.

Ob eine Änderung der Arbeitsvorgänge ist nachzuprüfen, ob die erzielten Erfolge erreicht sind. Bei günstigen Erfolgen sind Mitteilungen an die Zentralstelle und an alle anderen Bezirke zu machen.

Falls die mit der Betriebsführung betrauten Beamten in umfangreicher Dienstgeschäfte zur planmäßigen Rationalisierung nicht ausreichen, empfiehlt es sich, wenigstens bei größeren Direktionen, besondere Dezernate für be-

Es versteht sich von selbst, daß das letzte Ziel aller Rationalisierungsarbeiten: Absatzsteigerung und damit Arbeit für die Arbeitslosen, nur erreicht werden kann, wenn auf allen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens die Rationalisierungsarbeiten vorgenommen werden.

triebswissenschaftliche Untersuchungen einzurichten; nur so wird es möglich sein, die vielen umfangreichen, z. T. langwierigen Beobachtungen an Ort und Stelle durchzuführen.

8. Die höheren Stellen müssen darüber wachen, daß die mit der Rationalisierung im Hauptamt Beauftragten nicht etwa überflüssige Untersuchungen einleiten, die allen Stellen nur große Arbeit machen, ohne eine Verbesserung des Wirkungsgrades zur Folge haben. Es ist besser, daß die „Wirtschaftsprüfer“ zeitweise die Hände in den Schoß legen, als daß sie durch überflüssige Schreibereien den Nachweis ihrer Daseinsberechtigung erbringen.

9. Es ist deshalb erforderlich, von Zeit zu Zeit, mindestens jährlich einmal, festzustellen, welche Gesamtkosten durch die für die Rationalisierung besonders eingesetzten Kräfte entstehen, sowohl bei den Direktionen als auch bei anderen Stellen, damit nicht etwa der rechtzeitige Abbau einzelner Rationalisierungskräfte versäumt wird. Es bedarf keiner Erwähnung, daß über die Tätigkeit dieser Kräfte Listen mit Angabe der Gesamterfolge aufzustellen sind.

IV. Hilfsmittel der Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen.

Wenn man schnelle Erfolge in der Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen erreichen will, so darf man sich nicht nur auf die in Abschnitt II angegebenen einzelnen Nachprüfungen beschränken, die naturgemäß viel Zeit erfordern, sondern man muß mit den Mitteln des Vergleichs arbeiten, indem man z. B. Leistungszahlen und Kopfszahlen gleichartiger Stellen (z. B. verschiedener Bahnhöfe, Betriebswerke usw.), natürlich unter Beachtung der örtlichen Besonderheiten jeder Stelle, miteinander vergleicht⁸⁾.

Die Benutzung der Vergleichszahlen setzt natürlich voraus, daß sie für alle Bezirke nach gleichen Grundsätzen aufgestellt werden.

Als Hilfsmittel der Rationalisierung kommen hauptsächlich folgende in Frage:

1. Statistik der Leistungen („Vorschrift für die Ermittlung der Zugleistungen.“ V. Z. L. vom 1. April 1926).

Die Feststellung geschieht seit dem 1. 8. 1925 bei allen Direktionen übereinstimmend nach dem Lochkartenverfahren; so ist das von dem Amerikaner Hollerith erfundene Verfahren der maschinellen Ordnung und Zusammenzählung der auf gelochten Karten vermerkten Arbeitsvorgänge benannt worden. Das Lochkartenverfahren ergibt:

- a) Die Zugkilometer, getrennt nach Haupt- und Nebenbahnen, unterteilt nach Schnellzügen, Eilzügen, Personenzügen, Eilgüterzügen, Durchgangs- und Nahgüterzügen usw.,
- b) die Achskilometer, getrennt nach Haupt- und Nebenbahnen, unterteilt nach Gepäckwagen, Personen- und Güterwagen (beladen, leer, deutsche, fremde). Ferner unterteilt nach Dampftrieb, elektrischem Betrieb und Triebwagen,
- c) die Bruttotonnenkilometer, getrennt nach Zugarten,
- d) die Nettotonnenkilometer der beförderten Ladungen.

2. Die Selbstkostenberechnung oder Betriebskostenberechnung, die seit dem 1. April 1924 für alle Direktionsbezirke nach gleichen Grundsätzen vierteljährlich aufgestellt wird. Die Hauptverwaltung fertigt eine Zusammenstellung, so daß alle Direktionen ihre Werte miteinander vergleichen können.

Wenn auch zuzugeben ist, daß die Selbstkostenberechnung noch verbesserungsfähig ist, so muß doch hervorgehoben wer-

⁸⁾ Solche Vergleichszahlen werden häufig angegriffen, weil die Besonderheiten jeder einzelnen Stelle angeblich nicht genügend berücksichtigt werden können; selbst wenn Vergleichszahlen Mängel haben, so sind sie trotzdem wertvoll, da sie es ermöglichen, nicht nur verschiedene Stellen miteinander zu vergleichen, sondern auch die Leistungen derselben Stelle zu verschiedenen Zeiten zu vergleichen, z. B. Leistungen und Aufwand derselben Dienststelle in den verschiedenen Monaten desselben Jahres oder in den gleichen Monaten verschiedener Jahre.

den, daß sie erst seit kurzer Zeit besteht und daß vor ihr überhaupt kein Mittel zur Feststellung der Selbstkosten vorhanden war. Sie gibt alle Aufwendungen in bezug auf 1 Achskm an; je größer die Zahl der Achskilometer, je größer also der Divisor, umso geringer ist der Einheitssatz. Man hat aus diesem Grunde behauptet, daß das Verfahren keinen genügenden Anreiz zum Ersparen von Achskilometern biete. Dem kann man dadurch am besten entgegenwirken, daß außer dem Einheitssatz für 1 Achskilometer vor allem auch die Zugauslastung in Betracht gezogen wird.

Der zur Verbesserung des Verfahrens eingesetzte Ausschuß wird zu prüfen haben, ob nicht außer der Ermittlung der Kosten für 1 Achskilometer auch die Kosten für 1 Bruttotonnenkilometer und 1 Nettotonnenkilometer festzustellen sein werden. Aus dem Verhältnis der Bruttotonnen- zu den Nettotonnenkilometern wird man ganz besonders wertvolle Schlüsse auf den Wirkungsgrad des betrieblichen Arbeitens der einzelnen Direktionen ziehen können, besonders hinsichtlich der Wagenverteilung.

Eine weitere Verbesserung des Verfahrens wird vielleicht darin zu suchen sein, daß man die Steigungen und Krümmungen der verschiedenen Strecken berücksichtigt, indem man statt der jetzt üblichen wirklichen Längen die virtuellen Längen einführt. Das Endergebnis der so „veredelten“ Selbstkostenberechnung würden dann die virtuellen Bruttotonnenkilometer sein.

3. Wirtschaftlichkeitsstatistik der Verschiebebahnhöfe. Sie ist seit 1924 einige Male für 143 größere Rangierbahnhöfe nach einheitlichen Grundsätzen aufgestellt worden und gibt u. a. die Kosten für die Rangierung eines Wagens in Pfennig an. Der für die Verbesserung dieses Verfahrens eingesetzte Ausschuß wird in erster Linie festzustellen haben, mit welcher Richtzahl (Koeffizient) der Nahgüterzugwagen bzw. der Ortsgüterwagen im Verhältnis zu dem Durchgangsgüterzugwagen anzusetzen sein wird. Am richtigsten scheint es, diese Richtzahl für jeden Bahnhof besonders festzusetzen, da die Ortsverhältnisse und die Verkehrsverhältnisse überall verschieden sind. (Der Ausschuß hat dem Vernehmen nach seine Arbeiten beendet.)

4. Die Wirtschaftlichkeitsstatistik des Lokomotivdienstes. Durch diese ausgezeichnete, seit 1921 bei der Reichsbahn eingeführte, Statistik wird monatlich festgestellt, wieviel Mengen an Kohle und Öl, wieviel Köpfe an Aufsichtspersonal, Lokomotivpersonal, an Handwerkern und Betriebsarbeitern für 1000 Lokomotiveinheitenkilometer⁹⁾ aufgewendet werden.

Nach dieser Wirtschaftlichkeitsübersicht kann jede Direktion die Ergebnisse der Betriebsführung in den einzelnen Betriebswerken und Ämtern miteinander vergleichen. Eine von der Hauptverwaltung gefertigte Vierteljahreszusammenstellung gestattet den Vergleich in den verschiedenen Direktionsbezirken. Die Zusammenstellung enthält ferner den Anteil jeder Direktion an der Gesamtleistung in Prozenten.

5. Zeitaufnahmen. Die Zeitstudien oder Zeitaufnahmen bestehen in der einen längeren Zeitraum (mindestens 24 Stunden) umfassenden Messung der Dauer der verschiedenen Arbeitsvorgänge. Ursprünglich wohl nur zur genauen Nachprüfung der zeitlichen Beanspruchung einzelner Beamten eingesetzt, haben sich die Zeitaufnahmen seit Januar 1924 durch Hinzunahme der kritischen Beobachtung der Arbeitsweisen zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Rationalisierung entwickelt, nicht nur für den Betriebsdienst selbst, sondern auch für die

Werkzeuge der Betriebsführung. Die Zeitaufnahmen können benutzt werden:

- a) für das geistige Handwerkszeug zur Nachprüfung der Zweckmäßigkeit der Dienstvorschriften und auch Durchführbarkeit der betrieblichen Gesetze;
- b) für das Personalwesen zur Ermöglichung einer zweckmäßigen Arbeitsverteilung und eines gerechten Arbeitsausgleiches, zur Gewinnung von Unterlagen für die Notwendigkeit einer Personalvermehrung oder -verminderung, zur Lieferung beweiskräftiger Zahlen bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Verwaltung und Personalvertretung;
- c) für die Organisation zur Gewinnung von Anregungen zu organisatorischen Änderungen;
- d) für die Bauanlagen zur Lieferung beweiskräftigen Materials für die Notwendigkeit baulicher Änderungen;
- e) für den Betriebsdienst selbst zur Aufdeckung der Ursachen einer unwirtschaftlichen Arbeitsweise, zur Gewinnung planmäßiger Unterlagen, um an Brennpunkten die höchste Betriebsleistung herauszuheben.

Voraussetzung für das erfolgreiche Ergebnis der Zeitaufnahmen ist

- a) das Vorhandensein des geeigneten und gut ausgebildeten Personals (Zeitstudieningenieure),
- b) die vorzügliche Vorbereitung der Arbeiten.

Soll z. B. die Tätigkeit einer Rangierkolonne untersucht werden, so ist vorher durch den Dienststellenvorsteher ein genauer Arbeitsplan vorzulegen, nicht nur für die zu untersuchende Kolonne, sondern auch für die Nachbarkolonnen (da verschiedentlich Abschiebung von Arbeiten beobachtet wurde).

Besonders notwendig kann die Untersuchung der Zweckmäßigkeit der Rangiergänge z. B. beim Zusammensetzen der Güterzüge und die Untersuchung der Rangierbewegungen, die Nahgüterzüge auf kleineren Bahnhöfen auszuführen sind, sein. Letzteres scheint besonders deshalb von Wert, weil man es meist nicht mit im Hauptamt tätigem Rangierpersonal zu tun hat und die Leitung der Rangierbewegungen von dem Aufsichtsbefehlshaber über den Zugführer häufig auf den sogenannten Rangierschaffner übergeht, der vielfach zudem täglich wechselt.

Der Zeitstudieningenieur der Direktion Halle hat vom 1. Januar 1925 bis 1. März 1926 eine Ersparnis von 371 800 RM nachgewiesen.

6. Die Personalstatistiken.

Hier sind zu erwähnen: die Kopfläne (die Soll- und Istbesetzung) der Dienststellen und Ämter, die Dienststellen- und die Dienstdauer Vorschriften, ferner die besonderen, für gewöhnliche Zwecke angefertigten Zusammenstellungen, z. B. Kopfläne für das Büropersonal der Ämter mit tabellarischer Übersicht des Arbeitsmaßes der Ämter (Kopffzahl, Kilometerzahl, Anzahl der Dienststellen, Anzahl der Dienst- und Mietwohnungen, Weichenhebel, der Signalhebel, der Gestattungsverträge) und ferner die Kopffzahlen für das Büropersonal der großen Dienststellen, ferner die Anzahl der Köpfe an Zugbegleitpersonal auf 1000 Zugkilometer entfällt.

Hier ist ferner zu erwähnen die Rangliste der höheren Beamten der Reichsbahn, die eine Reihe interessanter Vergleiche gestattet, schließlich das Merkblatt 4 der Direktion Halle über die Überwachung des Personalbedarfs (vgl. „Eisenbahnbetriebslehre“, 2. Auflage Anlage 11).

7. Die Diba-Aufschreibungen.

Man versteht hierunter Aufschreibungen über das Arbeitskommen, das der Dienststellenbewertungs-Ausschuss seit 1924 für die Dienststellen aller Zweige des Eisenbahnwesens aufnehmen läßt.

⁹⁾ Durch Erlass vom 7. April 1921 sind für die Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn Leistungsverhältniszahlen festgesetzt worden. Die damals vorhandenen schwächsten Lokomotiven ($S_1, S_2, P_3, G_1, G_2, T_1$) erhielten die Leistungszahl 1, und dementsprechend wurden nach Maßgabe der größten Zugkraft die Verhältniszahlen der übrigen Typen ermittelt (P_8 ist = 2,1; P_{10} = 3,0; G_{12} = 3,3). Die Leistungszahlen gelten für alle Zwecke, z. B. für die Leistungen im Betriebe, für die Berechnung des Kohlenverbrauchs und für die Bewertung der Werkstättenleistungen.

weit bekannt, können die Aufschreibungen bisher nur zur Feststellung des Ranges des Vorstehers der Dienststellen benutzt werden (z. B. von sechster, achter oder zehnter Besoldungsklasse). Die Aufschreibungen werden sich aber auch unverzüglich zum Vergleich des nutzbringenden Arbeitens der gleichen Stellen umgestalten lassen. Für die Betriebsstellen meines Erachtens eine andere Fragestellung für die Art des Rangdienstes zweckmäßig sein. Auch die Bewertung der Telegraphier-Arbeit, lediglich nach der Zahl der Telegramme, scheint nicht ganz vorteilhaft.

Abrechnung der Bezirke der Reichsbahn-Ektionen.

Wie weit die Abrechnung zum Vergleich des rationellen Arbeitens der Direktionsbezirke benutzt werden kann, läßt sich nicht übersehen, da noch keine Ergebnisse der ab 1. Januar vorzunehmenden Abrechnung vorliegen. Soviel kann man jetzt schon sagen, daß diese Abrechnung von großem psychologischen Wert sein wird. Alle für die Abrechnung eines Bezirks verantwortlichen Persönlichkeiten (Präsident, Haushaltsrat, Direktionsmitglieder) werden sich scheuen, ihre Zustimmung zu nicht unbedingt notwendigen Arbeiten zu geben, da sie die Ausführung jeder derartigen Arbeit im Geiste eine Vereinfachung der Monatsbilanz vor sich sehen.

Benutzung technischer und sonstiger Neuerungen.

Wer in der Rationalisierung des Betriebswesens der Eisenbahn gleichgültig tätig sein will, muß die einschlägige Literatur des In- und Auslandes dauernd verfolgen und auswerten. Es empfiehlt sich, diese Lesetätigkeit von vornherein zu rationalisieren; es ist nicht nötig, daß jede Stelle jede wichtige Zeitschrift liest, es ist vielmehr richtig, daß jede Stelle den Aufschluß bekommt, eine oder wenige der wichtigen Zeitschriften durchzuprüfen und die einschlägigen Artikel an alle in Frage kommenden Stellen oder an die Hauptverwaltung mitzuteilen.

V. Beispiele.

In der Hand einiger Beispiele soll gezeigt werden, wie bei Rationalisierungsarbeiten praktisch vorzugehen sein wird. Es bedarf keiner Erwähnung, daß bei dem großen Umfange des Betriebswesens und seiner Werkzeuge im Rahmen eines kurzen Auftrages nur wenige Beispiele vorgeführt werden können. Bei der Zeit ist es auch nicht möglich, die als Beispiele anzuwählenden Gebiete erschöpfend zu behandeln; es können zum Beispiel nur die Ziele vermerkt und die in Frage kommenden Aufgaben umrissen werden.

Unter den Beispielen auch einige kleinere Gebiete ausgewählt und dafür bedeutendere Gebiete ausgelassen werden, so daraus nicht geschlossen werden, daß die Wichtigkeit der Gebiete nicht etwa erkannt ist. Es schien aber richtig zu sein, die Aufmerksamkeit auch auf einige kleinere Gebiete zu lenken, da die großen Fragen durch die fortlaufende Behandlung in der Fachliteratur der letzten Jahre gewissermaßen im Lauf sind.

Außer solchen wichtigen Fragen, die nicht im nachstehenden ausführlicher behandelt werden, müssen außer den schon in Abschnitt II erwähnten folgende gerechnet werden:

Das Problem der vorteilhaftesten Bildung der Güterzüge nach Verkehrsrücksichten, die Auswahl der zweckmäßigsten Zugbildungsunterlagen, die sorgfältige Auswertung der Belastungsnachweise zur richtigen Erkennung des Zeitpunkts für die Verwandlung von regelmäßigen Güterzügen in Bedarfszüge und umgekehrt, die Frage des Ausfalls der regelmäßigen Güterzüge im Einzelfall. Hierher gehört auch die Sorge für die Paarigkeit der Züge in beiden Richtungen, die Auslastung der Güterzüge auf 150 Achsen zur Erreichung des Fortfalls von Leerfahrten;

Alle Maßnahmen, die der Vermeidung der Unfälle dienen, also zur Hebung der Betriebssicherheit beitragen.

— Die für Unfälle ausgegebenen Summen sind als gänzlich unfruchtbar zu buchen —;

- e) die Notwendigkeit der betrieblichen Erforschung und Verbesserung des Wagenumlaufs. Man vergewissern sich folgendes: Hat man täglich in einem Netz 100 000 Wagen zu stellen und hat man mit 5 Tagen Umlauf zu rechnen, so braucht man, abgesehen von den Reserven, für Reparaturen usw. für das betreffende Netz 500 000 Wagen. Gelingt es, durch verkehrliche und betriebliche Maßnahmen die Umlaufzeit von 5 auf $4\frac{1}{2}$ Tage herunterzudrücken, so kommt man bei der oben angegebenen Wangengestellung mit 450 000 Wagen aus. Man braucht also 50 000 Wagen weniger zu beschaffen und zu unterhalten. Es wäre erwünscht, daß möglichst bald ein Ausschuß eingesetzt würde, der die sämtlichen Fragen des Wagenumlaufs im Zusammenhange zu untersuchen hätte¹⁰⁾. Der Ausschuß müßte bestehen aus einem Angehörigen des Verkehrsdienstes, des Betriebsdienstes, des Maschinendienstes und des Baudienstes;
- d) die Untersuchung der günstigsten Geschwindigkeit der Güterzüge. Seit 1924 ist, soweit angängig, für die Durchgangsgüterzüge bei der Deutschen Reichsbahn eine Geschwindigkeit von 40 km angeordnet worden. Es wird aber zu prüfen sein, ob nicht vielleicht eine höhere Geschwindigkeit (43 oder 45 km) als wirtschaftlicher zu bezeichnen ist. Die Festsetzung dieser Geschwindigkeit darf nicht schematisch für alle Strecken gleich angeordnet werden. Es wird dabei auch auf die Leistungsfähigkeit der Strecken Rücksicht genommen werden müssen. Um die Zahl der Überholungen so gering wie möglich werden zu lassen, ist es vorteilhaft, die Geschwindigkeiten so zu wählen, daß die Zeitwegelinien der Durchgangsgüterzüge mit denen der Personenzüge parallel sind;
- e) sparsamer Kohlenverbrauch beeinflusst die Wirtschaftlichkeit des Eisenbahndienstes in hervorragender Weise. Man denke daran, daß bei dem Kohlenverbrauch der Reichsbahn im Jahre 1925 von 38 000 t täglich bei einem Einheitspreise von 30 RM mit Fracht für den Tag 1,14 Millionen Mark allein für die Beschaffung der Kohle aufgewendet werden mußten. Die Ersparnis von nur 1 % Kohle bringt also täglich einen Gewinn von 11 400 RM;
- g) die Frage der Beschaffung der für den Betrieb und Verkehr vorteilhaftesten Lokomotivtypen.

Es fragt sich, ob es richtiger ist, hauptsächlich schwere Typen zu beschaffen, die häufig unausgenutzt sein werden oder hauptsächlich mittlere Typen, die dann allerdings wieder häufiger Vorspann erfordern werden. Es wäre interessant, einmal festzustellen, wieviel Kilometer täglich im Durchschnitt zur Zeit mit Vorspann gefahren werden und auf wieviel Kilometer schwere Lokomotiven ohne die ihrer Leistungsfähigkeit entsprechende Auslastung benutzt werden.

In dieses Gebiet fällt auch die vermehrte Beschaffung geeigneter Benzol- oder dergleichen Triebwagen. Hierdurch wird gewissermaßen ein „Kraftwagenverkehr auf der Schiene“ ermöglicht, der durch Ausfüllung der Zugpausen, besonders im Verkehr zwischen größeren benachbarten Städten, erheblich zur Bekämpfung des Kraftwagenwettbewerbs beitragen kann;

- h) die Frage der Beseitigung des letzten Restes der Handbremswagen im Güterverkehr, die sich als „Fremdwagen“ unangenehm bemerkbar machen, besonders in einzelnen Reichsbahnbezirken. Wenn eine Annahme der Kunze-Knorrbrake durch das Ausland nicht in Frage kommt oder ein Zusammenspiel der Kunze-Knorrbrake mit der vom Ausland eingeführten Brake nicht zu erwarten steht, dann muß man jedenfalls zur Beschaffung von Leitungsrohren für die Fremdwagen übergehen.

¹⁰⁾ Der Ausschuß ist inzwischen eingesetzt worden.

A. Die Werkzeuge der Betriebsführung.

1. Das geistige Handwerkszeug (Vorschriften, Erlasse, Verfügungen usw.):

- a) Nach der jetzigen, wenigstens bei den ehemals preußischen Direktionen üblichen Einteilung der Vorschriften in persönliche und sachliche wird von den Auszubildenden täglich eine Menge Zeit auf das Studium der Originalvorschriften (Fahrdienstvorschriften, Stellwerksvorschriften usw.) verwendet, aus denen sich die Dienstanfänger die nötigen für sie in Frage kommenden Bestimmungen selbst herausuchen müssen. Nach meinen Beobachtungen könnte für das viele Geld, das die Vorschriften kosten und die viele Zeit, die auf das Studium verwendet wird, mehr erreicht werden, wenn man, wenigstens für die unteren Beamtenklassen, nur je eine Dienstvorschrift zurecht machte, die alle für die betreffende Dienstklasse in Frage kommenden Bestimmungen enthielte, ähnlich wie es jetzt schon bei den preußischen Dienstabweisungen für Lokomotivführer und Bahnwärter teilweise geschehen ist. Die Bestimmungen des Signalbuches brauchten in die für jede Sparte auszuarbeitende Gesamtvorschrift nicht aufgenommen zu werden, denn die Bestimmungen des Signalbuches müssen im vollen Umfange von allen Betriebsbeamten gekannt werden;

- b) auch die jetzigen Unfallverhütungsvorschriften könnten meines Erachtens wirksamer zur Kenntnis der in Frage kommenden Bediensteten gebracht werden.

Nach einer Zusammenstellung der Pressestelle der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wurden im Jahre 1925 1451 Bedienstete getötet, 1332 davon durch eigene Unvorsichtigkeit.

Wieviel Elend für die betroffenen Familien, wieviel vergebende Volkskraft, wieviel ohne jeden Nutzen verwendete Ausgaben für die Reichsbahn-Gesellschaft stellen diese Zahlen dar! Man wirkt im Sinne der Rationalisierung, man trägt zur Verringerung dieser erschreckenden Zahlen bei, wenn man die Unfallverhütungsvorschriften zweckmäßiger ausgestaltet, denn sie hängen jetzt vielfach verstaubt und verschmutzt in den Aufenthaltsräumen und den Diensträumen.

Vorteilhaft wäre eine Trennung der Vorschriften nach den Hauptsparten, die bei der Eisenbahn vorhanden sind. Zur anschaulicheren Belegung der Worte würden zweckmäßig kleine Bilder mit Darstellung des Richtigen und des Falschen verwendet, wie es bei den Direktionen Dresden und Berlin schon versucht worden ist; die jetzigen Worte müßten durch kurze wirksame Merksprüche unter den Bildern ersetzt werden; also nicht in der Fassung: Es ist verboten, das und das zu tun, sondern in der Form: Du gefährdest Dein Leben, wenn Du dieses und jenes unterläßt oder tust;

- c) ein großer Teil der sehr wertvollen Erlasse der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, hauptsächlich über den sogenannten betrieblichen Kleindienst, hat häufig nicht die genügende nachhaltige Wirkung. Der wechselnde Verkehr, die fortschreitende Technik geben Anlaß zu sehr vielen Verfügungen allgemeinen und besonderen Inhalts. Sie werden von den Direktionen an die Ämter und Dienststellen weitergegeben und — verschwinden, da neue Verfügungen nachdrängen, in den Akten und sind dann leicht vergessen, bis die Angelegenheit nach Jahr und Tag aus Anlaß eines neuen Sonderfalles wieder aufgenommen wird.

Zur Verbesserung des Wirkungsgrades der wertvollen Arbeiten der Zentralstelle wäre es erwünscht, wenn z. B. jährlich einmal, nach Teilgebieten getrennt, Zusammenstellungen der noch gültigen Allgemeinverfügungen herausgegeben würden. Die Inhaltsangaben müßten bei aller Kürze so erschöpfend sein, daß eine Benutzung der Akten

nicht mehr nötig wäre. Die Zusammenstellungen würden bei Dezernenten, Amtsvorständen und g. F. den stehern größerer Dienststellen in besonderen Schnellheften als dauerndes Unterrichtsmaterial gesammelt werden¹¹⁾;

- d) nicht nur von Dienstanfängern (vgl. Punkt a) wird viel Zeit verbraucht, sondern auch von denjenigen, die als Vorsteher, Amtsvorstände, Kontrollanten usw. in eine leitende Stellung kommen, weil sie für Tätigkeit, die hauptsächlich in der Überwachung Untergebenen beruht, kein brauchbares Handwerkszeug besitzen. Längere Zeit, zum Teil Jahre, vergehen, ehe Betreffenden aus eigener Kraft sich das nötige Material selbst gesammelt haben. Dringend empfehlen möchte ich daher die Herausgabe eines für alle Direktionen gültigen Anhalts für Geschäftsprüfungen, der etwa 20 Jahren bei einzelnen preußischen Direktionen gebraucht wurde. Für die Direktion Halle wird der „Anhalt“ herausgegeben, falls die einheitliche Herausgabe für das Reichsbahngebiet nicht angeordnet wird.

2. Personalwesen.

- a) Eine der wichtigsten Aufgaben der Personalpolitik ist es sein, zu erreichen, daß an den leitenden Stellen richtigen Persönlichkeiten stehen, nicht nur in höheren, sondern auch in unteren leitenden Stellen, andernfalls werden keine Erfolge in der Rationalisierung erzielt werden. Man stelle sich z. B. vor, daß der Vorsteher einer größeren Dienststelle ungeeignet ist und daß auch der Vorstand des Amtes versagt, dann wird man begreifen, daß auch das tüchtigste Direktionsmitglied wenig wirken können, weil seine Anordnungen nicht in der kungsvollen Weise durchdringen.

Jede Rationalisierung müßte man daher damit beginnen, daß man planmäßig nachprüft, ob die Leitenden Stellen besetzt sind, bis zum Vorsteher und zum Stellungsleiter einer Dienststelle herab. Zur wirksameren Erreichung dieses Zieles und zur gleichmäßigen Behandlung müßte man vor allen Dingen für die Beurteilung der Persönlichkeiten gemeinsame Richtlinien herausgeben. Meines Erachtens muß verlangt werden:

- α) Ein großes Maß bestimmter (positiver) Kenntnisse im Betriebswesen und eingehende betriebliche Erfahrungen;
- β) eine gefestigte Gesundheit, da der Betriebsleiter Wind und Wetter, bei Nacht und Nebel seinem Dienst nachgehen können;
- γ) ausgezeichnete moralische Eigenschaften; der Beamte muß ein leuchtendes Beispiel an Fleiß, Arbeitsfreude

¹¹⁾ Nicht nur im Betriebe, sondern in allen Gebieten des Eisenbahnwesens muß man sich bemühen, den Gebrauch der Akten möglichst unnötig zu machen. Man kann die in den Stürmen des Verkehrslebens täglich Bediensteten nicht dauernd auf Akten, alte Amtsblätter oder Einzelverfügungen verweisen, das geht schon nicht wegen des häufigeren Wechsels der Personen. Man muß das Wertvolle aus den Akten und Amtsblättern von Zeit zu Zeit in einem druckten „Leitfaden“ zu sichern versuchen, der bei jedem Vorsteher, Amtsvorstand usw. auf dem Schreibtisch liegt. Man muß gewissermaßen die frühere preußische „Sammlung betrieblicher Vorschriften“, auf alle Fachgebiete des Eisenbahnwesens ausgedehnt, in abgekürzter (Telegrammstil) Form alle neu erscheinen lassen.

Wenn eine Eisenbahndirektion alle Ämter und Dienststellen (z. B. 400) auf etwas hinweisen will und zu diesem Zwecke eine Amtsblattverfügung erläßt, in der auf Verfügungen aller Ämter hingewiesen wird, so müssen 400 Stellen die Verfügungen herausuchen und sie unter entsprechender Änderung den Bediensteten zufertigen. Im Sinne der Rationalisierung wird es meist liegen, wenn der Bearbeiter in der Direktion aus den alten Amtsblattverfügungen eine neue Amtsblattverfügung zurechtmacht. Er hat dann vielleicht $\frac{1}{2}$ Stunde mehr zu tun, aber dafür wird vielleicht auf 400 Stellen $\frac{1}{4}$ Stunde gespart.

keit und Verantwortungsgefühl für seine Untergebenen bieten,

er darf dem Alkohol nicht zugetan sein,

er muß eine friedliche Gesinnung zeigen (Eifersüchteleien der Dienststellenvorsteher usw. können vielen fruchtlosen Schriftwechsel hervorrufen),

er muß die Charakterstärke besitzen, für seine Person untadlig nach den dienstlichen Vorschriften zu leben,

er muß große Tatkraft besitzen (Initiative, Energie) und nicht eines Anstoßes von oben oder unten bedürfen, um zu Handlungen zu kommen,

- b) für die höheren leitenden Stellen muß auch eine gewisse kritische Ader verlangt werden; die Inhaber dieser Stellen dürfen nicht alles als gut hinnehmen, was sich vielleicht früher einmal bewährt hat, sondern müssen dauernd darauf bedacht sein, vorteilhaften Änderungen Eingang zu verschaffen.

Die besten Vorschriften und Erlasse und auch die tüchtigsten leitenden Beamten verbürgen selbstverständlich noch keine „wirkungsvollste Betriebswirtschaft“; dazu ist erforderlich, daß auch die ausführenden Beamten, die nach Diensterteilung den Dienst wahrnehmen, die nötige Eignung und Dienstkenntnis besitzen.

Für die Eignung muß das psychotechnische Prüfungsverfahren, das zur Zeit im Betriebsdienst nur bei den Rangierern angewendet wird, weiter ausgedehnt werden, vor allem auf Weichensteller und Fahrdienstleiter¹²⁾. Bei der Aufstellung der Bedingungen für die Eignungsprüfung muß beachtet werden, daß für den Dienst auf kleinen Stationen selbstverständlich nicht so hohe Anforderungen gestellt zu werden brauchen als bei großen, weil die Verhältnisse einfacher sind. Bei zu scharfer Auswertung der Ergebnisse würde es bei kleinen Stationen auch vielfach nicht möglich sein, die nötigen bodenständigen Leute herbeizuschaffen;

auch bei voller Durchführung der psychotechnischen Eignungsprüfung auf alle Bedienstetenklassen wird selbstverständlich dem Unterricht, wie bisher, ein erheblicher Teil an der Rationalisierung des Eisenbahnbetriebswesens zu fallen. Großer Wert wird auf die Ausgestaltung des Anfangsunterrichts (bei der Deutschen Reichsbahn Dienstschulwesen genannt) gelegt werden müssen. Bei der Verwertung der Arbeiten des Unterrichts- und Bildungsausschusses (Uba), die jetzt vor dem Abschluß stehen, wird aber zu beachten sein, daß nicht an Stelle der Planlosigkeit und des Zuwenig, unter dem wir früher zu leiden hatten, des Guten etwas zuviel getan wird. Wir dürfen nicht den unteren Beamtenklassen zu viele theoretische Kenntnisse über alle möglichen Dinge einprägen und dabei außer acht lassen, daß doch der Dienst im wesentlichen ein praktischer und vielfach auf Teilgebiete beschränkter ist. (Es ist z. B. unnötig, daß ein Weichensteller über elektrische Stellwerke unterrichtet wird, wenn er auf seiner Heimatstation nur mit mechanischen Stellwerken zu tun hat.)

Außer bei Rangierern wird im Eisenbahndienst das psychische Prüfungsverfahren zur Zeit schon auf Lehrlinge der Stätten und Fahrkartenverkäufer angewendet.

Man wird vor allen Dingen auch den Kostenaufwand zu prüfen haben, den die Durchführung des planmäßigen Dienstschulwesens erfordert, und ob bei seiner Anwendung der Erfolg auch die aufgewendeten Kosten lohnen wird. Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß bei Verbesserung des Unterrichts teilweise eine Verkürzung der Ausbildungszeiten möglich wird.

Ebenso wichtig wie der vorgeschriebene Anfangsunterricht ist nach meinen Erfahrungen die Erhaltung und Fortbildung der schon im Dienst befindlichen Betriebsbeamten in der Dienstkenntnis. Das kann nur geschehen durch den planmäßigen Fortbildungsunterricht (bei der Reichsbahn Dienstvortragswesen genannt). Um hier den richtigen Weg zu finden, wird man zweckmäßig an den Gebrauch beim Militär erinnern. Es genügt nicht, daß jemand in der Rekrutenzeit die Griffe usw. richtig auszuführen gelernt hatte, sondern man hielt es für nötig, daß durch dauerndes Exerzieren jedem Mann das in der Rekrutenzeit Gelernte so in Fleisch und Blut überging, daß es ihm das ganze Leben über gegenwärtig war.

Das Dienstvortragswesen wird daher der Rationalisierung am besten dienen, wenn die Dienstvorsteher durch regelmäßiges Abfragen sich von dem Festsitzen aller wichtigen Bestimmungen, besonders derjenigen der Betriebssicherheit, bei allen ihren Bediensteten überzeugen. Durch sorgfältig geführte Nachweise wird überwacht werden müssen, daß alle in Frage kommenden Bediensteten die Kenntnis gewisser grundlegender Bestimmungen der Betriebssicherheit alle ein oder zwei Jahre nachgewiesen haben. Es bedarf keiner Erwähnung, daß die leitenden Beamten bei ihren Rundgängen unerbittlich darauf halten müssen, daß die Vorschriften auch praktisch angewendet werden. Ich möchte im übrigen hinsichtlich dieses Punktes auf den Aufsatz „Das Eisenbahnbetriebspersonal und seine Erziehung“ in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1921 hinweisen;

- d) als sehr wertvoll für die praktische Unterrichtung hat sich das für den Bezirk Halle in Halle errichtete Lehrstellwerk erwiesen. In ihm können durch Druckkontakte alle Störungen dargestellt werden, die in Wirklichkeit vorkommen. Im Januar und Februar d. J. sind die in Frage kommenden Bediensteten, in Gruppen von 25 Personen zusammengefaßt, unterrichtet worden, und zwar:
- die Blockwärter einen Tag,
 - die Stellwerksweichensteller zwei Tage,
 - die Fahrdienstleiter zwei Tage,
 - die Bahnhofsvorsteher einen Tag,
 - die Bahnmeister einen Tag.

Bei der Auswahl der Bediensteten müssen selbstverständlich die örtlichen Verhältnisse ihrer Heimatbahnhöfe berücksichtigt werden. Solche Bediensteten, die an ihrem Dienstort die Beobachtungen im Lehrstellwerk nicht anwenden können, müssen vom Kommando ausgeschlossen werden, weil auf sie sonst der Unterricht verwirrend wirken kann. Trotzdem den kommandierten Bediensteten keine Tagegelder gezahlt wurden, sondern nur auf Kosten der Verwaltung ein Mittagessen gegeben wurde, betrugen die Kosten für die angeordnete Belehrung rund 27 000 RM.

(Schluß folgt.)

Bücherschau.

Feuerversicherung und Brandschadenabschätzung bei maschinellen Fabrikeinrichtungen, von Dr. Felix Morat, Ziviljurist und beeidigter Sachverständiger. Berlin 1926, VDI-Verlag G. m. b. H., 102 S., Preis geh. 2,80 M., geb. 3,80 M. Das kleine Werk will Richtlinien für die Feuerversicherung maschineller Fabrikeinrichtungen und für die Abschätzung Brandschäden an diesen geben, wobei besonderer Wert auf Ermittlung des richtigen Versicherungswertes; die geeignete

„Objektdeklaration“ im Versicherungsvertrage und die Berechnung der Schadenhöhe im Brandschadenfalle gelegt ist. Aus dem reichen Schatze seiner mehr als 40jährigen Erfahrung bringt der Verfasser zahlreiche Beispiele, die seine Darlegungen eingehend erläutern. Das Werk wird einem jeden, der mit der Feuerversicherung einer maschinellen Fabrikeinrichtung zu tun hat, sicherlich sehr willkommen und nützlich sein. Die darin angegebenen Zahlen für die Ermittlung des Zeitwertes von Maschinen und maschinellen Einrichtungen seien auch den Leitern von Eisenbahn-Ausbesserungswerken zur Beachtung empfohlen.

Der Weinspediteur.

Seit einigen Jahren ist die Beförderung von Wein in Wagenladungen in großem Umfange von der Eisenbahn zum Kraftwagen abgewandert. Die Abwanderung des Nahverkehrs muß als Folge der Entwicklung des Kraftverkehrs hingenommen werden. Da die Weinorte vielfach weite Anfahrwege zu den Bahnhöfen haben, bringt die Verwendung von Kraftwagen für den Nahverkehr Vorteile, die die Eisenbahn nicht bieten kann. Um so bedauerlicher ist aber die Abwanderung des Fernverkehrs, weil die Eisenbahn durch die Abwanderung des hochwertigen Gutes erhebliche Einnahmehausfälle erleidet. Die Beförderung von Wein im Fernverkehr erfolgt mit Kraftwagen, die in der Regel für die Weinbeförderung besonders eingerichtet sind. Die besondere Einrichtung besteht darin, daß die Transportfässer mit dem Fahrzeug fest verbunden sind. Die Fässer haben die Größe der sogenannten Halbstückfässer, d. h. einen Fassungsraum von 600 bis 700 l. Diese Weinfahrzeuge sind also nichts anderes als der auf die Verhältnisse des Straßenverkehrs umgesetzte Kessel- oder Topfwagen der Eisenbahn. Freilich werden noch viele Weine in Gebinden des Absenders oder Empfängers verfrachtet, aber die Weinhändler gehen immer mehr zur Benützung der mit dem Fahrzeug festverbundenen Gebinde des Spediteurs über. Die Spediteure, die die Weinbeförderung mit Kraftwagen gewerbsmäßig betreiben, haben sich die Bezeichnung „Weinspediteur“ beigelegt. In der Hauptsache haben diese Weinspediteure ihre Niederlassungen in der Nähe der großen Weinbaugebiete (Pfalz, Mosel, Rheinhessen, Rheingau). Die edlen und die fertigen Weine werden im Fernverkehr selten mit dem Kraftwagen verschickt, offenbar deshalb, weil die Erschütterungen der Kraftwagenbeförderung der Güte des Weines schaden. In der Hauptsache werden nur die kleinen Verschnittweine mit dem Kraftwagen befördert. Diese Weine stellen aber die Hauptmasse der deutschen Weinerzeugung dar. Empfangsorte sind einige wenige Plätze, in denen der Weingroßhandel ansässig ist. Wenn wir von den Plätzen, die in den genannten Weinbaugebieten selbst oder am Rande dieser Gebiete liegen, absehen, sind als Empfangsplätze in erster Linie Würzburg, Kitzingen, Frankfurt a. Main und Stuttgart zu nennen. In der verhältnismäßig kleinen Stadt Kitzingen a. Main sind nicht weniger als 130 Weinhandlungen vorhanden. Würzburg dürfte nicht viel weniger haben. Wir schätzen den Weinempfang von Würzburg und Kitzingen, der mit Kraftwagen hereinkommt, auf jährlich mindestens 10 000 t. Der Wein kommt in der Hauptsache aus den Weinorten zwischen Neustadt (Haardt) und Landau (Pfalz) und aus der Gegend um Oppenheim (Rheinhessen).

Die Gründe für die Abwanderung des Weinverkehrs sind folgende:

1. die ungünstigen Beförderungsverhältnisse und die zahlreichen Beraubungen der Weintransporte in der Nachkriegszeit,
2. wenig entgegenkommende Behandlung der Schadensansprüche bei Transportschäden,
3. geringere Frachtkosten bei der Beförderung mit Kraftwagen wegen des Wegfalls der Kosten der Anfuhr, der Verladung, der Abfuhr und der Beförderung des Leergutes,
4. bedeutende Einsparungen an Kosten für Vorhaltung von Transportfässern,
5. Vereinfachung der Verladung und Entladung bei Beförderung mit Kraftwagen.

Die Beförderung auf der Schiene läßt heute in bezug auf Sicherheit und Schnelligkeit nichts mehr zu wünschen übrig. Auch in der Behandlung von Reklamationsfällen wird heute großes Entgegenkommen geübt. In der Hauptsache spielt heute nur noch die Frage der Beförderungskosten — diese im weitesten Sinne verstanden — eine Rolle.

Wie steht es nun mit den Beförderungskosten?

Der Kraftwagen befördert mit einem Lastzug in der Regel rund 10 Fuder = 10 000 l Wein. Auf dieser Normalmenge sind

die Beförderungspreise aufgebaut. 10 000 l Wein ergeben u. Hinzurechnung des Gewichts der Transportfässer ein Gewicht von 12,5 t. Für die Beförderung dieser Gewichtsmenge verläßt der Weinspediteur für die Strecke Landau (Pfalz) - Kitzingen (254 Bahnkilometer) zur Zeit etwa 430 RM Fracht, alle Nebenkosten einschl. der Rückfracht für Leergut und Versicherung inbegriffen.

Demgegenüber stellen sich die Beförderungskosten des Bahntransports folgendermaßen:

Reine Frachtkosten (254 km, Klasse A 10) für 12,5 t	396,30
Kosten der Anfuhr und Verladung	rund 30,00
Kosten der Entladung und Abfuhr	rund 30,00
Versicherung für 5000 RM Haftsumme	25,00
Fracht für Leergut	rund 40,00
Rollgebühren für Leergut	rund 20,00
	511,30

Diese Gegenüberstellung zeigt, daß sich die Eisenbahnbeförderung wesentlich teurer stellt als die Beförderung mit Kraftwagen. Wenn die Eisenbahn diesen Verkehr zurückgewinnen will, gibt es keinen anderen Ausweg als ein Heruntergehen mit der Fracht. Das kann geschehen durch eine allgemeine Abtarifierung der weißen Verschnittweine oder durch Einführung eines Ausnahmetarifs von Weinerzeugungsorten zu den Großhandelsplätzen für Wein. Über die heutigen Großhandelspreise der kleinen Verschnittweine bestehen vielfach falsche Vorstellungen. Diese kleinen Weine sind billiger als Bier. Sie stellen sich im Großbezug auf 40—50 Pf. das Liter. Dieses Gut ist durch die Frachtsätze der Klasse A viel zu belastet; es gehört allerhöchstens in die Klasse B. Es ist tariftechnisch schwierig, eine brauchbare Unterscheidung zwischen den hochwertigen Weinen und den kleinen Verschnittweinen zu finden. Diese Schwierigkeiten müssen aber überwunden werden. Kaufmännische Grundsätze gebieten uns, Verkehrs Tarife zur Verfügung zu stellen, die der Preis des Gutes angepaßt sind und die die Eisenbahn wettbewerbsfähig machen. Eine Tarifstelle „Verschnittweine, weiß, weißgekeltert in Fässern mit einem Fassungsraum von mindestens 500 l, mit einem Großhandelspreis von weniger als 50 Pf. für das Liter“ entspricht den zu stellenden Anforderungen.

Das gleiche Ziel kann natürlich auch durch Einführung eines Ausnahmetarifs von Weinerzeugungsorten nach den Großhandelsplätzen für Wein erreicht werden. Da es nur sehr wenige Großhandelsplätze für Wein gibt, kann die Tarifgebung die erwähnten Schwierigkeiten bereiten.

Wenn für die kleinen Verschnittweine die Tarifsätze der Klasse B zur Verfügung gestellt werden, wird die Eisenbahn wieder annähernd wettbewerbsfähig. Wenn auf die Verladung des Gutes verzichtet wird und wenn es gelingt, auch die Nebenkosten durch vertragliche Abmachungen mit den Frachthändlern etwas zu senken, wird der Abstand zwischen den Frachtkosten der Kraftwagenbeförderung und der Eisenbahnbeförderung ziemlich ausgeglichen sein. Hinzu kommt, daß die Weinspediteure dem Vernehmen nach ihre derzeitigen Frachtsätze nicht mehr lange aufrechterhalten können, weil sie mit den Frachtsätzen fast nichts mehr verdienen. M. E. sollte es die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft geradezu als eine Prestigefrage betrachten, im Fernverkehr die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Kraftwagen zu behaupten. Der Weinverkehr muß für die Schiene zurückgewonnen werden.

Ein weiterer Vorteil der Weinbeförderung mit Kraftwagen liegt darin, daß der Weinhändler beim Übergang zur Beförderung im Kraftwagen an Kosten für die Vorhaltung von Transportfässern spart und daß die Beförderung von Wein im Lastzug des Spediteurs sehr bequem ist. Die Bequemlichkeit liegt darin, daß der Wein am Winzerkeller ins Transportfaß gepumpt und bei der Ankunft am Keller des Weinhändlers in den Kell geschlaucht werden kann. Auch diese Vorteile kann die

bieten, wenn sie sich entschließt, bahneigene Transporter anzuschaffen. Die Schwierigkeiten der Vorhaltung bahneigener Transportfässer sind nicht unüberwindlich. Es wären den Weinbaugebieten Faßheimatstationen zu bestimmen. Faßheimatstationen hätten die ihnen zugewiesenen Fässer zu verwalten, wobei die Faßpflege und Faßaufbewahrung ortsansässigen Kellereien gegen vereinbarte Gebühren übertragen. Man könnte auch daran denken, eine gewisse Anzahl R-Wagen für den Weintransport auszurüsten und einer Heimatstation zu überweisen. Die besondere Ausrüstung dieser Wagen hätte in der Anbringung von Wiegen zu bestehen, in denen die bahneigenen Transportfässer ruhen. Mit diesen Wagen könnte ein Pendelverkehr zwischen den Weinbaugebieten und den Großhandelsplätzen für Wein eingerichtet werden.

Die Überlassung von Fässern an die Verfrachter hätte gegen feste Nebengebühren zu erfolgen. Ebenso könnte die Anfuhr und Verladung gegen feste Nebengebühren von der Eisenbahn übernommen werden. Die Anfuhr und Verladung wäre den ortsansässigen Speditoren gegen vereinbarte Gebühren zu übertragen. In dieser Form kann von der Eisenbahn die gleich sichere, bequeme und billige Beförderung geboten werden, wie vom Weinspediteur. Voraussichtlich wird aber schon eine Abtarifizierung der Verschmittweine genügen, um den Weinverkehr für die Schiene zurückzugewinnen. Erst wenn sich zeigen sollte, daß die Abtarifizierung keinen ausreichenden Anreiz zur Rückkehr zur Schiene auszuüben vermag, wäre an die Beschaffung bahneigener Transportgefäße oder an die Einrichtung besonderer Weinfäßwagen heranzutreten.

Burger, Reichsbahnoberrat in Würzburg.

Betrieb und Betriebsanlage.

Von Eisenbahnspektor Neuhahn, Görlitz.

Die wirtschaftliche Betriebsführung ist in erster Linie auf Beschleunigung des Wagenverkehrs, also auf systematische Abregulierung der Fahr- und Aufenthaltszeiten der Züge und Fahrpläne gerichtet. Die Betriebswissenschaft hat sich auf diesem Gebiet mit der zweckmäßigen Umgestaltung des Gesamtfahrplans, soweit die Aufenthalte der Züge, und des Übergangsplans, soweit die Aufenthalte der Fahrzeuge in Frage kommen, beschäftigt. Beide Aufgaben sind von dem Verfasser eingehend untersucht und in gekürzter Form auch öffentlich behandelt worden.

Der Rangierbetrieb gehört zur Umlaufbeschleunigung die Aufgabe, in den Einzelbetrieben die Rangierarbeitszeit auf das durch die Betriebssicherheit gebotene Mindestmaß einzuschränken. Der Rangierzeit für die Rangierarbeit aufzuwendenden Zeit wird untersucht:


1. durch die Rangierarbeitsführung, also die Arbeitsgüte, 2. durch die Betriebsanlage, ihren Umfang und ihre Beschaffenheit.

Im ersten Punkte wird in einer, an anderer Stelle zu veröffentlickenden Abhandlung über die Zweckmäßigkeit im Rangierbetriebe eine systematisch gegliederte Zusammenfassung der Rangierarbeitsfehler geboten werden. Auf dieser festen, in sich geschlossenen Grundlage aufbauend, wurden die Fehlerursachen ermittelt und unter leitenden Gesichtspunkten geordnet. Aus diesen so gewonnenen negativen Werten lassen sich dann positive, scharf und knapp formulierte Grundsätze für eine zweckmäßige Arbeitsführung ableiten.

Das Gegenstück hierzu will die nachfolgende Abhandlung, dem zweiten Gesichtspunkte entsprechend, nicht den Rangierbetriebe selbst, sondern die Maschine, an der er wirkt. Sie wird daher die Zweckmäßigkeit der Betriebsanlage untersuchen und in Zahlen dartun, ob und inwieweit sie sich nach ihrer Beschaffenheit und nach ihrem Umfange dem absehbaren Ergebnis nicht anpaßt, also zeit- und kraftverschwendend wirkt.

Unterlagen für die Untersuchung werden aus der hier zu erörternden zeichnerischen Darstellung des Betriebes, den Betriebsbildern, gewonnen, das, auf Beobachtung nach bestimmten Regeln gegründet, sämtliche Betriebsbewegungen und Vorgänge derart genau festhält, daß der beobachtete Betrieb jederzeit nach Belieben rekonstruiert werden könnte. Es handelt sich um organisch in Betriebskreise unterteilt, in sich geschlossene, nach Ursprung und Ziel bestimmte, durch die gleiche Kraftquelle erzeugte Rangier-

bewegungen verstanden, also z. B. die Rangierarbeit der Lokomotive eines Güterzuges vom Zeitpunkte des Beginns ihrer Bewegung nach seiner Ankunft, bis zu dem des Schlusses ihrer Bewegung vor seiner Abfahrt. Ist diese Kraftquelle eine Rangierlokomotive, deren Ursprung und Ziel im Schuppen liegt, so sei die Bewegung als Rangierbetriebskreis, ist sie, wie im Beispiel, die Zuglokomotive eines zur Bedienung haltenden Güterzuges, als Zugbetriebskreis bezeichnet. Jede, auch die geringste Bewegung muß also einem Betriebskreise angehören. Im Betriebsbilde scheint der Betriebskreis als eine vielfach gebrochene, vom Anfangs- bis zum Endzeitpunkte ununterbrochen durchlaufende Bewegungslinie. Die nachstehende Übersicht dagegen zeigt in zeitlicher Ordnung sämtliche während der neunstündigen Hauptbeobachtung eines größeren Rangierbetriebes entstandenen Betriebskreise als gerade Linien. Sie wurden zur Unterscheidung in zeitlicher Folge fortlaufend numeriert. Man erkennt aus ihr Art, Zahl und Zeitdauer der selbständigen Rangierbewegungen, also auch die Gesamtrangierarbeitszeit während der neunstündigen Beobachtungsdauer. Man sieht, wie viele Rangierbewegungen gleichzeitig nebeneinander herliefen, wann und wie lange dies geschah, und kann schon aus diesem einfachen, allgemeinen Bilde oberflächliche Schlüsse auf die Verwendung des Personals und der Maschinen im Betriebe ziehen.



Eine Betriebsanlage ist nach ihrer Beschaffenheit fehlerhaft, wenn sie den Betrieb hemmt. Die Möglichkeit einer Betriebshemmung besteht bei allen den Punkten einer Betriebsanlage, in denen zwei Fahrwege sich kreuzen, also dort, wo eine Weichenstraße ein Gleis schneidet oder in es einmündet, weil vor jedem solchen Punkte von zwei gleichzeitigen Bewegungen eine unterbrochen werden muß, damit die andere stattfinden kann. Die so entstehende Bewegungsunterbrechung ist eine durch die Betriebsanlage bedingte Hemmung, der Kreuzungspunkt der Fahrwege sei Hemmpunkt genannt. Aber nicht alle Kreuzungspunkte der Fahrwege treten im Betriebe als Hemmpunkte auch wirklich hervor.

Die Untersuchung erstreckt sich nun darauf,

„von sämtlichen Hemmpunkten der Gleisanlage diejenigen zu erkennen, die, entsprechend der verschiedenen starken Betriebsbelastung der Anlageteile häufiger oder regelmäßig hervortreten und sie nach ihrer Bedeutung, d. h. nach Zahl und Zeitumfang zu bestimmen“.

Hemmen sich zwei selbständige Rangierbewegungen, so schneiden sich im Betriebsbilde die ihnen entsprechenden Betriebskreise. Der hemmende Betriebskreis ist eine ununterbrochen durch den Schnitt fortlaufende, der gehemmte Betriebskreis eine Bewegungslinie, die am Schnitt durch das Stillstandszeichen unterbrochen wird. Es werden daher sämtliche Betriebskreisschnitte im Bilde aufgesucht und in nachfolgender Übersicht mit den durch die Schnitte verursachten Hemmzeiten vermerkt. Die Betriebskreisnummern sind die der vorstehenden Betriebskreisübersicht, die zum Vergleiche herangezogen werden kann, weil die Hemmzeiten nur innerhalb der Zeitspannen gleichzeitig gelegener Betriebskreise vorkommen können. Die örtliche Lage der Hemmpunkte ist an den Buchstaben im Lageplane erkennbar.

Hemmungsindex verschiedener Betriebe wird man sehr rasch den Grenzündex finden, dessen Überschreitung zu baulichen Veränderungen der Anlage im wirtschaftlichen Interesse der Reichsbahn zwingt. Zugleich werden die Untersuchungsergebnisse zu a. und b. zeigen, an welchen Punkten der Betriebsanlage die Umbauarbeit einzusetzen hat und in welchem Umfange sie auszuführen ist.

Untersuchungen dieser Art sollten zunächst in solchen Betrieben vorgenommen werden, die als unwirtschaftlich und triebshemmend bekannt sind, ohne daß es bisher, mangels geeigneter Methoden, gelungen wäre, den Beweis für die Notwendigkeit des Umbaus durch Wertzahlen zu erbringen.

In einem früheren Aufsatz¹⁾ wurde gezeigt, daß im gleichen Betriebe der auf eine einzelne Nutzbewegung entfallende Arbeitszeitaufwand bei allen Untersuchungen unverändert blieb. z. B. in A stets 2,3 Min., während er in verschiedenen Betrieben verschieden war — z. B. in A 2,3 Min., in B 3,2 Min.

Wird der gleiche Betriebsumfang, z. B. 100 Nutzbewegungen auf einer kleineren Betriebsanlage geleistet, so ist die dafür aufzuwendende Arbeitszeit, also auch die für eine einzelne

Übersicht
über die bei einer Untersuchung des Gesamtbetriebes entstandenen Betriebsanlagehemmungen.

Lfd. Nr.	Es hemmt					Minuten im Hemmpunkte											
	Zug Nr.	der Kreis Nr.	den Kreis Nr.	von	bis	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	
1	5 090	I	II	10.18	10.22	.	.	4	
2		VI	V	11.12	11.22	10	
3		.	I	.	12.07	12.11	4	.	.	
4	5 143	.	V	11.33	11.44	.	11	
5		IV	VI	11.50	12.06	16	.	.	.	
6		VI	I	1.38	1.43	5	.	
7	.	VI	I	1.44	1.47	3	.	
8	.	VII	I	2.09	2.37	.	.	28	
9	.	I	VI	1.43	1.52	5	.	.	
10	291 591	.	VI	2.28	2.45	
11	.	I	VII	2.00	2.10	.	.	.	10	
12	.	VII	VIII	2.06	2.13	7	
13	34 229 5 078	.	I	3.10	3.20	10	
14	291 591	.	VIII	2.22	2.49	27	
15	.	I	X	2.32	2.44	12	.	.	.	
16	.	XII	XI	5.16	5.26	
17	.	XII	I	6.43	6.56	13	
						10	11	32	10	13	7	10	32	5	8	27	

Vorstehende Tabelle zeigt

- Anzahl und Lage der im Bahnhofe wirklich vorhandenen Betriebshemmpunkte, a bis m — vgl. Lageplan —
- die Bedeutung jedes einzelnen Hemmpunktes für den Betrieb durch die Zahl der von ihm veranlaßten Hemmungen und durch ihren Zeitumfang,
- die Gesamthemmzeit, die durch die Beschaffenheit der Betriebsanlage in der Gesamtarbeitszeit entstanden ist.

Setzt man die letztere — 202 Min. — in ein prozentuales Verhältnis zur Rangierarbeitszeit — sh Betriebskreisübersicht 1274 Min. —, so erhält man eine Wertzahl, die als Hemmungsindex — h — der Betriebsanlage bezeichnet sei.

$$h : 202 = 100 : 1274$$

$$h = 15,9 \%$$

d. h. die Rangierarbeitszeit wurde durch die Betriebsanlage um 15,9 % der Gesamtarbeitszeit gehemmt.

Wird die Untersuchung wiederholt, was nach erstmaliger Festlegung vorstehender Methode rasch und mühelos geschehen kann, und werden die Ergebnisse der Wiederholungen gemittelt, so wird man sichere und genaue Wertzahlen erhalten, die für die Beurteilung der Frage, ob sich ein kostspieliger Umbau der Anlage oder ihrer Teile durch Beseitigung der Hemmungen bezahlt macht, von hoher Bedeutung sind. Durch Vergleich des

Nutzbewegung, geringer, als wenn er auf einer größeren Betriebsanlage geleistet würde. Daraus ergibt sich zunächst, daß die Größe der Betriebszeitnorm ein zahlenmäßiger Ausdruck für das Verhältnis des Betriebsumfangs zum Umfange der Anlage und damit ein Gradmesser ihrer größeren oder geringeren Wirtschaftlichkeit ist, dann aber auch, als Folge hiervon, daß die Wirtschaftlichkeit nach einer möglichst engen Anpassung des Anlageumfangs an den Betriebsumfang streben muß. Der Erfolg käme in einer Senkung der ursprünglichen Betriebszeitnorm zum Ausdruck. Würde man also z. B. die Betriebsanlage in B verkleinern, ohne ihre Beschaffenheit zu ändern, so müßte ihre Betriebszeitnorm sinken, d. h. die einzelne Nutzbewegung wie der Gesamtbetrieb würden in kürzerer Zeit geleistet, so daß dem eingesparten Zeiteil entsprechende Maß an Arbeitskraft und Stoff würden erspart werden.

Um das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Betriebsanlage und Betriebsarbeitszeit zu erkennen, wurde die Betriebsanlage nach bestehendem Lageplan in ihre natürlichen Teile zerlegt. In jeder Betriebsanlage laufen stets bestimmte Gleise zu einem gemeinsamen Punkte (der Betriebsecke) zusammen, von der aus sich der Betrieb nur in einer bestimmten Richtung entwickelt.


¹⁾ Vgl. Neuhahn, Betriebswissenschaft und Betriebsbewirtschaftung in Nr. 50 des Jahrg. 1925 dieser Zeitung.

Die Gleise oder Gleisteile werden mit ihren Eck- oder Verteilungspunkten zu den Eckgebieten zusammengefaßt und um-
teilt. Auf diese Weise wurde die im Lageplane gezeigte Be-
triebsanlage in ihre sieben natürlichen Teile (Zahlen I bis VII)
geteilt. Es gilt nun festzustellen, mit welchem prozentualen
Anteil des Gesamtbetriebes (= 100 gesetzt) jedes dieser Eck-
gebiete belastet wurde, damit man das Verhältnis jedes Teil-
betriebsumfanges zum Betriebsumfange und damit den Wert
des Anlagenteiles für die Gesamtanlage zahlenmäßig klar er-
kennt.

Das eingangs erwähnte Betriebsbild zeigt, wieviele Fahrzeuge
während der neunstündigen Beobachtungsdauer jeweils jedem

Wie die Summe der Spalten $2a + 2b = 2c$ und $3a + 3b$ je
für sich übereinstimmend zeigt, wurde die Betriebsanlage wäh-
rend der neunstündigen Beobachtungszeit insgesamt durch 1093
rangierbewegte Fahrzeuge belastet. Setzt man nun jede der
Zahlen in Spalte 3a und b in ein prozentuales Verhältnis zur
Gesamtbelastung (1093), so erhält man, an Stelle der wirklichen
Belastung, in den Spalten 4a und b die Belastung jedes Be-
triebsgleises im Verhältnis zum Gesamtbetriebe, getrennt für
westliche und östliche Arbeitseinheiten.

Um endlich die Betriebsbelastung der Eckgebiete zu erfah-
ren, sind nur noch die Nummern der zu jedem Eckgebiete ge-
hörenden Gleise aus dem Lageplane festzustellen, die ihnen ent-



Gleisbeanspruchung.

1 Gleise	2			3		4		5						
	a	b	c	a	b	a	b	I	II	III	IV	V	VI	VII
	Arbeitseinheit			Einheit		Einheit in %		Betriebsbelastung						
	pos.	neg.	Sa.	westl.	östl.	westl.	östl.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Frenzel	0	0	0	0	0	0	0							
Wendt	2	0	2	2	0	0,2								
11 N	13	16	29	0	29		2,7							
10 N	5	2	7	0	7		0,7							
9 N	10	13	23	0	23		2,1							
8 N	102	107	209	164	45	14,8	4,0							
7 N	39	33	72	61	11	5,5	1,1	41,1	16,4					
6 N	53	59	112	77	35	6,9	3,2							
5 N	39	19	58	54	4	4,9	0,4							
4 N	4	35	39	39	0	3,6	0,0							
3 N	53	29	82	58	24	5,2	2,2							
2 N	0	0	0	0	0									
1 N	0	0	0	0	0									
14 S	28	34	62	59	3	5,4	0,3							
13 S	32	31	63	35	28	3,2	2,5							
12 S	7	2	9	6	3	0,6	0,3							
11 S	31	0	31	31	0	2,8	0,0			25,2	6,5			
10 S	24	49	73	61	12	5,5	1,1							
9 S	43	68	111	86	25	7,7	2,3							
1 S	1	0	1	0	1		0,1							
2 S	1	3	4	0	4		0,4							
3 S	0	0	0	0	0	0,0	0,0							
4 S	6	5	11		11		1,1							
5 S	1	1	2		2		0,2							
6 S	3	0	3		3		0,3					2,8		
7 S	1	0	1		1		0,1							
8 S	0	5	5		5		0,5							
21 S	0	0	0		0									
Möbius	0	1	1		1		0,1							
Heckel	0	0	0		0									
2 N	0	0	0		0									
1 N	6	4	10		10		1,0						2,0	
Postgl.	6	4	10		10		1,0							
1 S	1	4	5		5		0,5							
2 S	8	0	8		8		0,8							
3 S	6	0	6		6		0,6							
15 S	11	20	31		31		2,8							
18 S	1	0	1		1		0,1							6,0
19 S	3	0	3		3		0,3							
20 S	5	3	8		8		0,8							
Scheibe	0	1	1		1		0,1							
	545	548	1093	733	360	66,3	33,7	41,1	16,4	25,2	6,5	2,8	2,0	6,0
						100 %					100 %			

Schon der Augenschein lehrt, daß die Betriebsbelastung der Anlagenteile im Verhältnis zu ihrer Größe sehr ungleichmäßig ist. Man vergleiche als Beispiel Eckgebiet III (25,2 %) mit dem etwa gleich großen Gebiete V (2,8 %). Ecke V ist für den Betrieb fast bedeutungslos und rechtfertigt nicht das Vorhandensein einer so umfangreichen Anlage, die zur Ersparung von Arbeitskraft und Material erheblich eingeschränkt werden könnte. Ecke I ist dagegen überlastet und erweiterungsbedürftig, wie nicht nur die hohe Belastungsziffer, sondern auch die dort vorkommende Häufung der Hemmungen lehrt. In ähnlicher Weise sind durch Vergleich sämtliche Gebiete auf ihre Verbesserungsbedürftigkeit — Erweiterung, Einschränkung, Verlegung von Fahrwegen und Weichenstraßen — gegeneinander abzuschätzen.

Auch die Abhängigkeit des örtlichen Betriebsumfanges

a) von den Verkehrsrichtungen der Güterzüge,

b) von den Verkehrsstrecken

ist in interessanter und für die Gestaltung der Betriebsanlage lehrreicher Weise im Bilde zu sehen.

Die von Osten kommenden Güterzüge werden überwiegend im Westen, die aus Westen im Osten behandelt. Die westliche Anlage (Ecken I und III) trägt mit $41,1 + 25,2 = 66,3$ % genau $\frac{2}{3}$, die östliche (Ecken II und IV bis VII), obgleich sie größer

ist, mit 33,7 % nur ein Drittel des Gesamtbetriebes oder die Westanlage ist doppelt so stark belastet als die Ostanlage.

Die nördliche Strecke, deren Güterzüge überwiegend in den Gebieten I, II und IV behandelt werden, erzeugt 59,5 oder 60 % des Betriebsumfanges, die südliche Strecke in den Gebieten III und V bis VII rund 40 % des Betriebsumfanges, die die Nordanlage übernimmt $\frac{2}{3}$, die Südanlage $\frac{1}{3}$ der Betriebslast.

Endlich tritt auch aus dem Bilde der Einfluß der Betriebsbelastung auf die Entstehung der Hemmungen klar hervor. Die stärksten belasteten Gebiete weisen die meisten und umfangreichsten Hemmungen auf, die Hemmungen stufen sich mit der Verringerung der Betriebslast nach unten ab. Das Bild zeigt also vgl. die Buchstaben an den Ringen im Lageplan und in der Tabelle —, in welchen Gebieten und an welchen Punkten die entsprechend abzuändernde Anordnung der Weichenstraßen und Fahrwege Hemmungen zu beseitigen sind.

Die vorstehende Arbeit soll, in einem höheren Sinne, als ein Spiel und Beweis dafür gewertet werden, daß nur eine enge Verbindung von Betrieb und Technik der Reichsbahn Geil und Segen schaffen kann und daß Technik und Betrieb nicht feindliche Brüder sein dürfen, die, im Kampfe um die Vornehmheit im Gesamtgetriebe, sich gegenseitig Rang und Ansehen streitig machen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Trauersitzung des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. In der Zeit vom 2. bis 4. Juni fand in Berlin der regelmäßigen Sitzungen des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft statt.

Die tiefere Trauer erfüllte die Mitglieder des Verwaltungsrats während seiner Tagung eingetretene Tod des Generaldirektors Dr. Oeser. Der Verwaltungsrat ehrte sein Andenken durch eine besondere Trauersitzung, in der die Verdienste des Verschiedenen um das deutsche Eisenbahnwesen, die hervorragenden Eigenschaften seines Geistes und Charakters ausführlich in einer Gedenkrede des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr.-Ing. e. h. Friedrich von Siemens, gewürdigt wurden.

Die Trauerfeier für Generaldirektor Oeser. Im Hauptverwaltungsgebäude der Generaldirektion der Reichsbahn fand am 4. Juni um 11 Uhr vormittags, die Trauerfeier für den verstorbenen Generaldirektor Dr. Oeser statt. Die Leiche war im Hauptsaal des Verwaltungsgebäudes aufgebahrt, der mit schwarzen Drapierungen, Lorbeer und Blumen geschmückt war. Vorher hatte sich die zahlreiche Trauergemeinde versammelt. Die Leiche wurde von der Familie des Verstorbenen hingenommen, während der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. v. Siemens, sowie Generaldirektor Dorpmüller mit den Vertretern der Reichsregierung, der preussischen Regierung und der Parlamente sowie den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Reichsbahn gegenüber dem Sarge Aufstellung genommen hatten.

Die Feier wurde eingeleitet durch ein Musikstück, das von dem Streichquartett des Professors Deman von der Staatsoper vorgetragen wurde. Pfarrer Graue wies in seiner geistlichen Rede darauf hin, daß der Verstorbene nur ein Gebot gekannt habe: Arbeit und Pflichterfüllung, und dieses Gebot zwang ihn trotz seiner schweren Krankheit bis zur letzten Stunde sich seiner Pflichten seines hohen Amtes zu widmen.

Der Reichskanzler Dr. Marx sprach zugleich im Namen des Reichspräsidenten, der Reichsregierung und Preussischen Regierung. Er feierte den Verstorbenen mit rühmenden Worten einen Mann, der als Journalist, als Politiker, als Parlamentarier und Beamter dem Reich und Preußen in guten und schlechten Zeiten mit der größten Aufopferung wertvolle Dienste geleistet habe, und dessen Andenken in Verbindung mit den nationalen, handelspolitischen und Verkehrsproblemen Deutschlands stets verbunden bleibe.

Anschließend ergriff der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. G. M. Siemens, das Wort, um namentlich die Tätigkeit des verstorbenen Generaldirektors in Verbindung mit der Reorganisation der Deutschen Reichsbahn und die Durchführung der Dawes-Plan geschaffenen Generaldirektion der Reichsbahn zu würdigen. In Oeser sei der erste Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn dahingegangen, und die Arbeit dieses selbstlosen, pflichtbewußten Mannes werde fortan der Reichsbahn-Gesellschaft fehlen; das werde besonders schmerzlich dem Verwaltungsrat empfunden.

Generaldirektor Dr. Dorpmüller sprach im Namen der Verwaltung, der Angestellten und der Arbeiter der Reichsbahn einen tiefempfundenen Abschiedsgruß an den Verstorbenen: „Fünf Jahre warst du uns Schrittmacher und Vorkämpfer. Fünf Jahre hast du durch das Wolkengewoge das Flügelrad der Reichseisenbahn sicher geleitet und vor jedem Absturz bewahrt. Was eiserner Wille und ehernes Pflichtbewußtsein zu leisten vermögen, hast du uns gelehrt. Noch vor wenigen Jahren standest du an der selben Stelle mit trotzigem, männlichem Mut die Interessen der Reichsbahn vertretend. Dann aber blüht die flammende Fackel, mit der du unserem Wege vorleuchtetest, deinen welkenden Händen. Wir aber greifen sie, und sie zeigt uns den Weg zu einer strahlenden, glückhaften Zukunft.“

Im Namen der Technischen Hochschule in Karlsruhe gedachte Prof. Dr. Rehbock des Verstorbenen. Rektor und Senat der Hochschule sei es eine besondere Genugtuung gewesen, den Ehrendoktor Oeser in seinen letzten Tagen, die schon durch Krankheit getrübt waren, durch Verleihung des Ehren doktorats einen Beweis für die Hochachtung der technischen Wissenschaft gegeben zu haben. Im Namen der deutschen demokratischen Partei sprach der Reichstagsabgeordnete Dr. Erker einen Abschiedsgruß.

Nachdem Pfarrer Graue Gebet und Segen gesprochen hatte,

schloß die Feier mit einem ernsten Musikstück des Deman-Quartetts.

Die Einäscherung der Leiche fand am Nachmittag am gleichen Tage im Krematorium Berlin-Wilmersdorf im engsten Kreise statt.

— Schreiben des Reichsverkehrsministers Dr. Krohne an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft: Der Heimgang des Generaldirektors Oeser reißt eine so schmerzliche Lücke in den Kreis der Persönlichkeiten, die nach dem Zusammenbruche des Vaterlandes in mühsamer aufopfernder Arbeit sich um den Wiederaufbau des Reiches bemüht haben, daß es mich drängt, der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft außer der kurzen Drahtung, zu der ich von einer Dienstreise aus nur Gelegenheit finden konnte, heute am Tage der Beisetzung ihres Generaldirektors nochmals meine wärmste Teilnahme auszusprechen. Ich möchte diese Teilnahme in kurze Worte kleiden, die versuchen, die Bedeutung des Entschlafenen für das deutsche Verkehrswesen und für das Reich im ganzen zu würdigen. Ich habe dieses Bedürfnis um so stärker, als ich dem Verstorbenen in langen Jahren dienstlich nahe gestanden habe und so auch menschlich von der größten Hochachtung für ihn erfüllt bin.

Rudolf Oeser war es, als er im März 1919 aus der politischen Arbeit herausging, um das preussische Ministerium der öffentlichen Arbeiten zu übernehmen, vergönnt, die von ihm schon vor Jahrzehnten als richtig erkannte Einheitlichkeit des Verkehrswesens im ganzen Deutschen Reich einen großen Schritt vorwärts zu bringen. Die große Tradition sachlicher Arbeit, die Minister Oeser in dem alten preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten und seiner Beamtenschaft vorfindet, verständnisvoll gepflegt und dem neu werdenden nutzbar gemacht zu haben, ist sein Verdienst. Er hat zielbewußt die Überleitung der Aufgaben des Ministeriums auf das Reich betrieben ungeachtet der Tatsache, daß sein Ministerium an Aufgaben immer mehr einbüßte, um schließlich bei seinem gleichzeitigen Rücktritt aufgelöst zu werden. Es ist ihm zu danken, daß der Geist der alten sachlichen Verwaltung unverfälscht auf das Reichsverkehrsministerium übergehen konnte, in welchem im Jahre 1923 Herr Oeser wiederum die Führung der Geschäfte auf seinem alten Arbeitsgebiete übernehmen durfte.

Seine damalige Aufgabe war schwer, sie ist hinsichtlich der Deutschen Reichsbahn im wesentlichen schon oft geschildert worden. Ich möchte aus meiner persönlichen Erinnerung unterstreichen, daß Herr Oeser nach dem Zusammenbruche des Ruhrkampfes in der vielleicht schwersten Zeit der neueren deutschen Geschichte dem deutschen Volke die Reichsbahn ungeteilt als Nationaleigentum erhalten hat. Es wird mir unvergänglich bleiben, wie er allen aus der Not der Stunde geborenen Verzweiflungsvorschlägen weitschauenden Blickes nachdrücklich Widerstand geleistet hat. Als dann der Versuch einer wirtschaftlichen Lösung des Reparationsproblems der Reichsbahn-Gesellschaft die schweren Lasten auferlegte, da war es sein und seiner Mitarbeiter Verdienst, daß auch bei diesen Verhandlungen die Gefahr des Übergangs des Reichsbahneigentums in ausländische Hand vermieden worden ist.

Zu gleicher Zeit hat Reichsminister Oeser den anderen Verkehrsmitteln seine Sorgfalt erhalten. Bedeutsames hat er für die Wiedergeburt der deutschen Luftfahrt getan. Durch die Tiefe seines wirtschaftlichen Könnens war er zu vielseitig, um in Wasserstraßen und anderen Verkehrsmitteln nur Wettbewerber der Reichsbahn zu sehen. Er wußte, daß im geschichtlichen Werden der deutschen Wirtschaftsstruktur der Verlauf der großen deutschen Ströme so entscheidenden Einfluß gehabt hat, daß die Bevölkerungsgruppierung in Deutschland noch heute ein Spiegelbild des tausendjährigen Einflusses des Wasserverkehrs darstellt. Es muß besonders anerkannt werden, daß Herr Oeser nicht nur als Reichsverkehrsminister diesem Gesichtspunkte in vollem Umfange Rechnung getragen hat, sondern daß er auch, zur ausschließlichen Leitung des Reichsbahnunternehmens berufen, dieser in seiner Weltanschauung festgewurzelten Einstellung nie untreu geworden ist, wenn auch die pflichtmäßige Wahrung des ihm gewordenen Auftrages ihm gewisse Beschränkungen auferlegte.

Es konnte bei diesen Beschränkungen auch auf anderen Gebieten nicht ausbleiben, daß zwischen der von Generaldirektor Oeser geleiteten Reichsbahn-Gesellschaft und der Reichsregierung gewisse Meinungsverschiedenheiten auftraten. Es ist mir ein Bedürfnis, gerade aus dem gegenwärtigen Anlasse das besondere Verdienst hervorzuheben, das der Generaldirektor Oeser sich dadurch erworben hat, daß er als erfahrener Politiker verständnisvoll und erfolgreich bemüht war, die Notwendigkeiten der politischen Reichsleitung mit den wirtschaftlichen Erfordernissen der Reichsbahn-Gesellschaft in möglichsten Einklang zu bringen. Die Gründung des parlamentarischen Ausschusses, welcher die aus der Entpolitisierung der Reichsbahn sich ergebenden Schwierigkeiten überbrücken soll, ist auf dieser Bahn ein wesentlicher Schritt vorwärts.

So steht das Bild des Verstorbenen vor allen, die im Laufe seines langen Lebens mit ihm auf dem Gebiete des Verkehrswesens gearbeitet haben. Ein kluger Kopf, ein feinfühler Staatsmann, ein gründlicher Kenner der Wirtschaft, weit-schauenden Blickes, kurz eine „Persönlichkeit“, die unter denen, welche um den Wiederaufbau Deutschlands sich verdient gemacht haben, immer in erster Linie mitgenannt werden wird.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wird, dessen bin ich gewiß, auf ihren ersten Generaldirektor stets mit dankbarem Stolz zurückzuschauen.

— **Neuwahl des Generaldirektors und stellvertretenden Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.** Zum Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wurde vom Verwaltungsrat der bisherige stellvertretende Generaldirektor Dr. Dormmüller gewählt, zum stellvertretenden Generaldirektor der bisherige Direktor der Personalabteilung Dr. Weirauch. Die Bestätigung beim Reichspräsidenten ist nachgesucht. Das Reichskabinett wird sich mit der Angelegenheit voraussichtlich in kurzer Zeit befassen.

— **Einheitliche Kenntlichmachung der Wegeübergänge in Schienenhöhe.** Nach langen Verhandlungen mit den Länderregierungen sind durch die Reichsverordnung über die Aufstellung von Warnungstafeln für den Kraftfahrzeugverkehr vom 25. April 1925 neue Ausführungsbestimmungen erlassen worden. Durch die neue Reichsverordnung ist die schon seit langem erhobene Forderung nach einer einheitlichen Kenntlichmachung aller Wegeübergänge erfüllt worden. Der Schranken-anstrich wird namentlich an Automobil-Verkehrsstraßen im Reich durchweg weiß mit roten Feldern gehalten sein, weil diese Farbzusammenstellung sich dem Auge schon aus größerer Entfernung bei jeder Art von Hintergrund aufdrängt. Die Aufstellung der Warnungstafeln und die Änderung des Schranken-anstrichs ist, wie die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mitteilt, bereits in größerem Umfange in Ausführung begriffen. Als Warnungszeichen, die man auch als Vorsignale ansprechen kann, sollen von den Landes-behörden — nicht mehr von den Automobilverbänden — kreisrunde Tafeln von 60 cm Durchmesser zur Aufstellung gelangen, die das internationale Gatterzeichen in weißer Farbe auf dunkelblauem Grunde tragen. Diese Zeichen in 2–2,5 m Höhe über dem Erdboden an festen Pfosten rechts der Fahr-richtung aufgestellt, kündigen 250 m vor dem Gefahrpunkt an, daß ein Eisenbahnübergang vorhanden ist. Von den bisher aufgestellten Warnungstafeln unterscheiden sich diese hauptsächlich dadurch, daß sie in der Dunkelheit keine eigene Lichtquelle tragen und in wesentlich größerer Entfernung vom Gefahrpunkt stehen. Die Frage, ob nicht bei eingleisigen Bahnen die Schranken überhaupt in Fortfall kommen können, wie dies im Auslande zum Teil der Fall ist, kann noch nicht entschieden werden.

— **Fahrkarten für Rheindampfer und Reichsbahn.** Zwischen der Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrts-Gesellschaft und der Reichsbahn ist für die Personen- und Gepäckbeförderung ein Tarif mit wahlweise gültigen Fahrkarten für Dampfer und Eisenbahn in Kraft getreten. Bei den größeren Fahrkartenausgaben liegen Fahrkarten 2. und 3. Klasse auf, die auf den rechts- und linksrheinischen Eisenbahnstrecken sowie zur Benutzung der an beiden Ufern anliegenden Rheindampfer gültig sind. Die Gültigkeit beträgt vier Tage; bei besonderen Teilfahrseinstrecken ist Unterbrechung der Fahrt nicht zulässig. Für Schnell- und Expreszüge sind die tarifmäßigen Zuschläge zu zahlen.

— **Pfingstverkehr auf den Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen.** Die am zweiten Pfingstfeiertag durchgeführte Verkehrszählung auf den Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen hat sich reibungslos abgewickelt. Sie hat eine Gesamtzahl von rd. 1 380 000 abgefahrenen Reisenden ergeben. Es ist somit ein guter Sonntagsdurchschnittsverkehr erreicht worden, haben doch von 86 Sonn- und Festtagen seit dem 1. Januar 1925 nur zehn Tage einen größeren Verkehr zu verzeichnen gehabt. Das Ausbleiben des erwarteten Massenverkehrs mag einerseits auf das unbeständige kühle Wetter, anderseits auf das nahe Monatsende und die schlechte wirtschaftliche Lage, endlich aber auch auf die politischen Veranstaltungen im Stadttinnern Berlins zurückzuführen sein. Am stärksten wirkte sich der Ausflugsverkehr auf der Wanneseebahn aus.

— **Ermäßigung der Lieferfristen bei den Saarbahnen.** Wie aus der amtlichen Bekanntmachung in dieser Nummer hervorgeht, sind durch den zum 1. Juni 1926 in Kraft getretenen Nachtrag III zum Teil I des Gütertarifs der Saarbahnen ermäßigte Lieferfristen eingeführt. Diese betragen: a) für beschleunigtes Eilgut: Abfertigungsfrist und Beförderungsfrist je $\frac{1}{2}$ Tag;

b) für Eilgut: Abfertigungsfrist und Beförderungsfrist je 1 Tag; c) für Frachtgut: Abfertigungsfrist 2 Tage, Beförderungsfrist 1 Tag.

Die Änderungen haben zur Folge, daß die Lieferfristen für den gesamten Binnengüterverkehr der Saarbahnen ohne Rücksicht auf die Länge der Beförderungsstrecke für beschleunigtes Eilgut von $1\frac{1}{2}$ auf 1 Tag, für Eilgut von 2 auf 2 Tage und für Frachtgut von 4 auf 3 Tage herabgesetzt werden.

Der Verkehr mit den Nachbarbahnen, auch mit der Deutschen Reichsbahn, wird durch die Änderungen nicht berührt. In diesen Verkehren gelten die Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtenverkehr, das für Eilgut und beschleunigtes Eilgut eine Abfertigungsfrist von 1 Tag und eine Beförderungsfrist von 1 Tag für je 250 km und für Frachtgut eine Abfertigungsfrist von 2 Tagen und eine Beförderungsfrist von 2 Tagen für je 250 km vorsieht.

— **Wirtschaftsbetrieb auf der Moseltalbahn.** In den Zügen der Moseltalbahn ist der Wirtschaftsbetrieb wieder eröffnet, damit eine alte Einrichtung erneut eingeführt worden, die durch den Krieg zum Opfer gefallen war.

— **Reichsbahndirektionspräsident a. D. Martini.** Am 24. v. M. vollendete der Reichsbahndirektionspräsident a. D., Wirklicher Geheimrat Oberregierungsrat Friedrich Martini in Berlin-Schöneberg, das 70. Lebensjahr. Unter den zahlreichen Glückwünschen, die ihm zuzugen, war auch ein in herzlichen Worten gehaltenen Glückwunsch des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der mit dankbarer Anerkennung der Verdienste gedachte, die sich der Gefeierte in langen Friedensjahren und schwerer Kriegszeit um die Staats- und Reichsbahnverwaltung erworben hat.

Mögen ihm noch viele Jahre in bester Gesundheit beschieden sein.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnräte Paul Nagel, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts 2 Magdeburg, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Köln, Dr. jur. Rasmus, Mitglied der Reichsbahndirektion Halle (Saale), als Mitglied zur Reichsbahndirektion Magdeburg, Dr. jur. Wick, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Altena (Westf.), zur Reichsbahndirektion Elberfeld, Bernecker, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Limburg (Lahn), als Mitglied (auftrw.) zur Reichsbahndirektion Halle (Saale), von Hagen, bisher bei der Reichsbahndirektion Elberfeld, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Altena (Westf.), Keller, bisher bei der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.), als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Emden, Karl Spangenberg, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Emden, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Gera, Heintzemann, bisher in Haiger, als Vorstand zur Eisenbahn-Bauabteilung Hersfeld, Gerteis, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Hersfeld, zur Reichsbahndirektion Frankfurt (Main), Wendland, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Schweidnitz, nach Beuthen O.-S., als Leiter des dortigen Schmalspurbahnamts, und Lay, bisher bei der Reichsbahndirektion Trier, zur Reichsbahndirektion Elberfeld, sowie der Reichsbahnassessor Kempf, bisher bei der Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder), zur Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Übertragen wurde: dem Reichsbahnrat Siegel bei der Reichsbahndirektion Magdeburg die Stellung des Vorstandes des Eisenbahn-Verkehrsamts 2 daselbst und dem Reichsbahnrat Dönges in Schneidemühl die Stellung des Werkdirektors des dortigen Eisenbahn-Ausbesserungswerks.

In den Ruhestand ist getreten: der Reichsbahnmann Kampfrath beim Allgemeinen technischen Büro der Reichsbahndirektion Dresden.

Gestorben sind die Reichsbahnamtswärter Remus, Leiter des Personenbahnhofs Halle P, und Söllner beim Fahrdienstbüro der Reichsbahndirektion Dresden.

Österreich.

— **Tarifreform bei den Österreichischen Bundesbahnen.** In der Hauptausschuß des Nationalrates hat in seiner Sitzung vom 20. Mai die Neuregelung des Gütertarifs auf den Österreichischen Bundesbahnen und den auf Rechnung des Bundes betriebenen Privatbahnen, wie sie auf Grund der zwischen der Unternehmung Österreichische Bundesbahnen und dem Bundesministerium für Handel und Verkehr gepflogenen Verhandlungen von der Bundesregierung beantragt wurde, mit Mehrheit angenommen.

Österreichische verkehrswissenschaftliche Gesellschaft. Die überragende Bedeutung, die der Ausgestaltung des Verkehrslebens für das Wirtschaftsleben zukommt, hat nun auch Österreich zur Gründung einer Gesellschaft geführt, die es zur Aufgabe macht, die geistige Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen, um auf diese Weise zu fördern und zu heben. Die Gesellschaft trägt den Namen „Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft“. Die Gesellschaft soll ein Sammelpunkt für alle Bemühungen auf dem Gebiete der Verkehrswissenschaft sein. Die Aufgabe der Gesellschaft werden durch wissenschaftliche Vorträge, sachliche Erörterungen wichtiger Tagesfragen des Verkehrslebens, Besichtigungen und Studienreisen gefördert werden. Der Vorstand der Österreichischen verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen: Professor Dr. Dörfel (Vorsitzender), Sektionschef a. D. Dr. Franz Scher (1. Vorsitzender-Stellvertreter), Prokurist Moritz Stör (Vorsitzender-Stellvertreter), Tarifkonsulent der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft für Österreich Josef Reif, Tarifkonsulent Bruno Schweder, Ministerialrat a. D. Dr. Jaschke, Beamter Robert Findeis, Kommerzieller Direktor Dr. Alfred Mann, Rechtsanwalt Dr. Karl Schweinburg.

Eisenbahnunglück in Simmering. Am 23. Mai d. J. ist der Lokomotivzug Nr. 5525 um 2 Uhr 15 Min. bei der Einfahrt in den Bahnhof Simmering auf der Weiche Nr. 5 mit dem dritten Wagen entgleist. Diese Entgleisung ist dadurch herbeigeführt worden, daß die Weiche Nr. 5 unter dem fahrenden Zug umgestellt wurde, wodurch der erste Zugteil in dem vormitteleisen Einfahrtsgleise Nr. 4 im Rollen blieb, wogegen die letzten Wagen in das Gleis Nr. 2 abgelenkt wurden. Der erste dieser beiden Zugteile befand sich, sohin auf verfahrenen Gleisen rollende drittletzte Wagen stellte sich quer und stürzte um. Dabei wurden von den in dem umgestürzten Zug befindlichen rund 30 Reisenden zwei Reisende getötet, 16 verletzt. Nach dem bisherigen Ergebnisse der Untersuchung ist der Unfall darauf zurückzuführen, daß der dienstliche Stellwerksbeamte das Einfahrtssignal entgegen der Vorschrift vorzeitig auf „Halt“ zurückstellte und blockierte, so daß der Zug sämtliche Weichen durchlaufen hatte. Dieser Umstand führte zur sofortigen Freigabe des Weichenverschlusses durch den diensthabenden Fahrdienstleiter, worauf der Stellwerksbeamte sogleich den Fahrstraßenhebel zurücklegte, sodann den Umlegen des Kontrollriegels der Weiche diese entriegelte durch Umlegen des Weichenhebels die Weiche umstellte, um sich zu überzeugen, ob die Weiche von einem Fahrzeug benutzt sei oder nicht.

Österreichisch-italienischer Tarif für den Personen- und Güterverkehr. Am 1. Juni d. J. ist ein neuer Tarif in Kraft getreten. Dieser enthält als Neuerung durchgehende Beförderungspreise für Expresgut sowohl im österreichisch-italienischen Nachbarverkehr, als auch im Verkehr Österreich-Italien durch den Durchzug durch das Königreich der Serben, Kroaten und Montenegriner.

Österreichs Kohlenwirtschaft. Der Gesamtverbrauch Österreichs an mineralischen Brennstoffen hat im März d. J. 339 993 t Braunkohle, 272 518 t Braunkohle und 44 912 t Koks betragen. Im Inland war an der Versorgung Österreichs mit 13 567 t Braunkohle und 240 567 t Braunkohle beteiligt. Gefördert wurde im Berichtsmonat 265 183 t. Im Vergleich mit dem Februar ist der Gesamtverbrauch um 40 971 t zurückgegangen und wie Vormonat ist die Auslandskohle abermals in stärkerem Maße als im Inlandkohle hiervon betroffen worden. Dies zeigt sich in der weiteren Verschiebung des Anteilsverhältnisses von Ausland- und Inlandkohle im Gesamtverbrauche zugunsten der Inlandkohle, und zwar von 63 % zu 37 % im Monat, im Februar 61,3 % zu 38,7 % im Monat März. Der Minderverbrauch ist allen Verbrauchsgruppen am stärksten beim Hausbrand merkbar.

Personalnachrichten. Der Vorstand der Unternehmung „Österreichische Bundesbahnen“ hat den Ministerialrat Ing. Friedrich Hohenbühel zum Bundesbahndirektor und den Ingenieur Otto Dobrawski zum Bundesbahndirektorstellvertreter bei der Bundesbahndirektion Linz ernannt.

Übrige europäische Länder.

Zusammenschluß von Eisenbahn und Kraftwagen in Dänemark. Die dänische Staatsbahn ist seit langem bestrebt, einen Zusammenschluß mit Kraftwagenlinien herbeizuführen, um im Interesse der gegenseitigen Verständigung unnötigen Wettbewerb zu vermeiden. Kürzlich wurde der erste Vertrag mit der privaten Automobilgesellschaft geschlossen. Danach werden diese die auf der Staatsbahnstation Apenrade (Aabenraa) eingehenden Stückgüter und Paketgüter nach den anliegen-

den Ortschaften. Auf dem Frachtbrief muß vom Versender die Bezeichnung stehen: „Zur Weiterbeförderung mit dem Automobil“. Andererseits kann auch der Empfänger ein für allemal die Zustellung sämtlicher für ihn in Apenrade durchgehender Güter durch die Kraftwagenlinie Apenrade beantragen.

Verstaatlichung einer norwegischen Privatbahn. Gemäß Stortingsbeschuß vom 4. Februar d. J. wurde die Einlösung der „norwegischen Hauptbahn“ (Norsk Hovedjernbane), einer von Oslo nach Eidsvold (68 km) führenden Privatbahn, beschlossen. Wie die Hauptverwaltung der norwegischen Staatsbahn nunmehr mitteilt, wird die vorbezeichnete Bahn am 1. Juli dieses Jahres von der Staatsbahn übernommen.

Neue Güterwagen bei der schwedischen Staatsbahn. Die schwedische Staatsbahn hat kürzlich bei den A. B. Svenska Järnvägsverkstäderna in Falun 50 gedeckte Güterwagen in Auftrag gegeben. Die Wagen werden gegenüber den bisherigen länger und höher, ferner mit einem gewölbten Dach versehen sein. Die Höhe des Wageninneren beträgt 3 m, die Breite 2,75 m, die Ladelänge 11 m, die Ladefläche 30 qm, der Rauminhalt 80 cbm und das Ladegewicht 16 t. Die Wagen entsprechen der deutschen Gl. Bauart.

Beschaffung rollenden Inventars für die russischen Bahnen. Wie das amtliche Organ, der Westnik putei soobshchestvennogo, mitteilt, sind für Rechnung des Wirtschaftsbudgets 1925/26 250 Lokomotiven zum Betrage von 22 617 000 Rbl. und 1600 gedeckte, zweiaxelige Güterwagen zum Betrage von 5 520 000 Rbl. in Auftrag gegeben.

Als Ergänzung hierzu teilt das amtliche Blatt an anderer Stelle mit, daß am 1. Februar d. J. vorhanden waren 13 493 Lokomotiven und außerdem 5742 Reservelokomotiven (in Klammern bezeichnet unsere Quelle diese Lokomotiven als auf dem „Kirchhof“ befindliche; man muß also annehmen, daß sie tote, unbrauchbare Maschinen sind), zusammen somit 19 235. Von den 13 493 Lokomotiven, die am 1. Februar dem Betriebe zur Verfügung standen, waren 10 532 gesund, also 21,2 % krank.

Expresgutverkehr zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn. Zwischen den Vertretern der tschechoslowakischen Eisenbahnministerien und den Vertretern des ungarischen Handelsministeriums fanden Verhandlungen über die Einführung eines direkten Expresgutverkehrs zwischen den beiden Staaten statt. Der Verkehr wird mit Schnellzügen abgewickelt. Sendungen können daher nur nach Stationen abgefertigt werden, in denen der Schnellzug hält. Die Zollabfertigung erfolgt nicht an der Grenze, sondern in den Bestimmungsstationen der Sendung. Gleichzeitig fanden Verhandlungen zwischen der Tschechoslowakei und Südslawien statt behufs Schaffung eines direkten Expresgutverkehrs im Durchzuge durch Ungarn.

Der Außenhandel der Tschechoslowakei in den ersten vier Monaten 1926 hat sich im Vergleich zum selben Zeitabschnitt des Vorjahres wie folgt entwickelt:

	1926			1925		
	Ein- fuhr	Aus- fuhr	Unter- schied in Millionen Kronen	Ein- fuhr	Aus- fuhr	Unter- schied
Januar	1117	1179	+ 62	1406	1506	+ 100
Februar	1280	1475	+ 195	1328	1517	+ 189
März	1531	1512	— 19	1453	1705	+ 252
April	1170	1349	+ 179	1274	1477	+ 203
Im ganzen	5098	5515	+ 417	5461	6205	+ 744

Ebenso wie die Ausfuhr wies auch die Einfuhr im April einen Rückgang, nicht allein gegen den Vormonat, sondern auch gegenüber dem Vorjahre auf. Die Einfuhr war im April um 361 Mill. Kronen geringer als im März und um 104 Mill. Kronen geringer als im April 1925. Nach dem Passivum im März von 19 Mill. Kronen weist die Handelsbilanz wieder ein Aktivum von 179 Mill. Kronen im April d. J. auf gegen 203 Mill. Kronen im April 1925. In den ersten vier Monaten 1926 war die Handelsbilanz der Tschechoslowakei um 417 Mill. Kronen aktiv gegen ein Aktivum von 744 Mill. Kronen in der gleichen Zeit des Vorjahres.

Neue Bahnverbindungen mit Bulgarien. Am 15. Mai ist, wie die Ostd. Wirtschafts-Ztg. mitteilt, in Bulgarien ein neuer Fahrplan in Kraft getreten, durch den eine erfreuliche Verbesserung der Verbindungen mit dem Ausland geschaffen worden ist. So verkehren täglich zwei Züge von Sofia über Rustschuk nach Bukarest gegen bisher einen. Ferner wurde eine ganz neue Verbindung Sofia—Vidin—Calafat—Budapest geschaffen, die es ermöglicht, in 42 Stunden von Sofia nach Berlin zu gelangen, während bisher die kürzeste Verbindung Sofia—Belgrad—Budapest—Prag—Berlin 48 Stunden betrug. Auf der letztgenannten Strecke verkehren wie bisher der Orientexpres

und der Konventionalzug mit kleinen Abänderungen täglich. Wichtig ist, daß der Konventionalzug Konstantinopel—Prag jetzt einen dreistündigen Aufenthalt in Sofia hat, der es Vergnügungsreisenden und Geschäftsleuten ermöglicht, die Stadt zu besuchen, zumal die Aufenthaltszeit von 2,18 bis 5,40 Uhr nachmittags fällt. Die Verbindungen innerhalb Bulgariens sind insofern gebessert, als die Geschwindigkeit der Schnellzüge von 45 auf 55 km je Stunde heraufgesetzt ist. Außerdem ist eine Vermehrung der Züge eingetreten.

— **Das Koalitionsrecht in der Schweiz.** In der Schweiz untersteht das eidgenössische Beamtengesetz der Beratung und Abstimmung der gesetzgebenden Körperschaften. Der Nationalrat (vom Volk gewählte Kammer) hat in seiner Apriltagung für dieses Gesetz einen Artikel folgenden Wortlautes nach ziemlich lebhafter und eingehender Debatte angenommen:

Artikel 13

1. Dem Beamten ist innert der Schranken der Bundesverfassung das Vereinsrecht gewährleistet.
2. Immerhin ist dem Beamten untersagt, einer Vereinigung anzugehören, die den Streik von Beamten vorsieht oder anwendet, oder die sonstwie in ihren Zwecken oder in den dafür bestimmten Mitteln rechtswidrig oder staatsgefährlich ist.

Namentlich der zweite Absatz dieses Artikels, für den die eidgenössische Regierung unter dem besonderen Hinweis eintrat, daß ein moderner Staat auf die ununterbrochene Maschinerie seines Wirtschaftskörpers angewiesen sei, in dem aber von den linksstehenden Parteien des Nationalrates eine Gefährdung des verfassungsmäßig garantierten Vereinsrechtes erblickt wurde, war schwer umstritten. Dieser Absatz wurde jedoch schließlich mit 103 zu 64 Stimmen angenommen.

In der Eisenbahnerpresse der Schweiz wird diese Frage eingehend erörtert.

— **Die Wirkung des englischen Eisenbahnerausstandes.** Die Verluste, die der Ausstand den englischen Eisenbahnen zugefügt hat, sind in Zahlen schwer auszudrücken. Einen gewissen Maßstab bieten die Einnahmen. Diese waren bis Anfang Mai höher als im vergangenen Jahr, die neuesten Wochenangabe, die die Zeit bis zum 23. Mai umfassen, zeigen aber einen sehr erheblichen Verlust an Einnahmen gegen das Vorjahr. Die Summe der Mehr- und Mindereinnahmen, bei denen für alle vier Eisenbahngesellschaften der Rückgang überwiegt, kann wohl als Einnahmeverlust infolge des Ausstands angesehen werden. Durch die ersparten Löhne während des Ausstands und in der Zeit nach seiner Beendigung, in der wegen des verringerten Verkehrs und des Kohlenmangels nicht alle Kräfte wieder eingestellt werden konnten, werden diese Zahlen wieder etwas heruntergedrückt, durch den Verkehr, der den Eisenbahnen bis zur Erholung des Wirtschaftslebens von dem Tiefstand als Folge des Ausstands entgeht, werden sie wieder erhöht.

Die Einnahmen der vier großen Eisenbahngesellschaften haben sich wie folgt gestaltet:

		Mehr- Eisenbahngesell- schaften bis zum 1. Mai	Minder- einnahmen der Eisenbahngesell- schaften bis zum 23. Mai	Unterschied zwischen Mehr- und Minder- einnahmen	
		gegenüber 1925			
Gr. Westbahn		+ 280	— 735	— 1015	} in 1000 £
London, Midland und Schottische Eisenbahn		+ 136	— 2624	— 2760	
London und Nordostbahn		+ 500	— 1622	— 2122	
Südbahn		+ 138	— 455	— 593	
		zusammen		6490	

Diese 6490 000 £ sind zunächst der Verlust, den die Eisenbahnen durch den Ausstand erlitten haben.

Fremde Erdteile.

— **Die Taschkent-Eisenbahn.** Der Präsident der Direktion der Taschkent-Eisenbahn ist nach Moskau zur Berichterstattung über die Lage, in der sich die Bahn befindet, gereist. Diesem in seiner Art interessanten Bericht kann folgendes entnommen werden: Die Gesamtlänge der Bahn beträgt 2935 Werst (= 3137 km). Diese Anzahl Werst Eisenbahn verteilt sich auf vier Republiken: Kasansche, Baschkiren, Usbeeksche und Kirgisen; es sind autonome Gebiete. Diese Gesamtlänge der Bahn verteilt sich in folgender Weise: Die Hauptstrecke (nach dem amtlichen Kursbuch) Ssamara—Orenburg—Taschkent 2229 Werst (= 2377 km), Zweigbahn: Arys—Tyschpek 573 Werst (= 611 km) und Orenburg—Orsk 318 Werst (= 339 km), ergibt zusammen 3120 Werst (= 3329 km). Woher der Unterschied von 185 Werst (= 197 km) gegenüber den An-

gaben im Westnik putei ssoobschtschenija herrührt, ist natürlich schwer zu sagen.

Schon diese wenigen Zahlenangaben lassen erkennen, daß die Leitung des Unternehmens immerhin seine Schwierigkeiten haben muß, denn bei der erheblichen Längenausdehnung in vier autonomen Gebieten verhandeln zu müssen, ist gewiß nicht besonders einfach.

Der bauliche Zustand. Es fehlt zunächst 60 000 Kubikfaden = 582 660 cbm, 1 600 000 Schwellen und „großer Prozentsatz Schienen“ müssen ausgewechselt werden, ebenso Schienenbefestigungsmittel usw.

Sehr schwer drückt die Frage der Wasserversorgung. Die Bahn besitzt 200 Werst (= 213 km) Wasserleitung, die zum größten Teil in Salzmorasten liegt. Es fehlen die erforderlichen Leitungsrohre, so daß die Erhaltung der ganzen Anlage nur sehr mangelhaft ausgeführt werden kann. So standen 1924/25 nur 1 km Leitungsrohre zur Verfügung, während 35 % der Gesamtlänge oder 70 km notwendig waren. Aber nicht das Rohrnetz allein bedarf dringend der Ausbesserung, sondern ebenso die zugehörigen Anlagen, so daß dieser Teil der Bahnanlagen instandzusetzen, 11 Mill. Rubel erforderlich wurden.

Die Wohngebäude haben im Laufe der Jahre sehr gelitten, so daß deren Wiederherstellung etwa 75 % des ursprünglichen Bauwertes verlangt. Zu allen diesen natürlichen Benutzungserscheinungen, die einen so großen Umfang angenommen haben, weil sie nicht rechtzeitig behoben werden konnten, traten dann noch Unbilden der Witterung hinzu, die verhältnismäßig große Aufwendungen in Anspruch nahmen. Wenigstens vermochten aber die Schneestürme nicht den Verkehr zu unterbrechen, da die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sich gut bewährt haben. Um jedoch die volle Leistungsfähigkeit der Bahn ausnutzen zu können, müssen sogleich 19 Ausweichstellen eingerichtet werden.

Neben den Schwierigkeiten, die durch alle diese Dinge verursacht wurden, traten dann noch die vielen Behinderungen infolge der geringen und zudem noch mangelhaften Leistungen der Industrie sind, die weder genügendes, noch gutes Material zu liefern in der Lage ist.

Übersieht man an der Hand dieser Berichterstattung des Präsidenten der Bahn deren Gesamtlänge, im Zusammenhalt mit den fast gänzlich fehlenden baren Mitteln, um wenigstens die notwendigsten und für die Aufrechterhaltung des Betriebes dringendsten Arbeiten ausführen zu können, so muß man stehen, daß die Lage reichlich unerquicklich ist. Denn zu allem was hier die Zeit an Abnutzung an allem Bestehenden auf dem natürlichem Wege mit sich bringt, kommt die Zugehörigkeit der Bahn zu autonomen Gebieten, die sicherlich ihre besonderen Wünsche haben, aber eben so sicher bei Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zur Abstellung der Mißstände und in möglichst erwünschter Verbesserungen die größten Schwierigkeiten machen werden.

Dabei kann aber nicht außer acht gelassen werden, daß die Taschkenter Bahn die Verbindung mit dem wichtigen Baumwollzeugungsgebiete herstellt, also für Rußland die größte Bedeutung hat, was deren stete, volle Leistungsfähigkeit unablässig verlangt. Turkestan, Buchara und was auf den Absatz nach Rußland eingestellt ist, muß auf diese Bahnbindung mit Sicherheit rechnen können, weil sonst die Textilindustrie in Rußland ohne Rohmaterial bleibt.

Diese schwere Lage der Taschkenter Bahn wird in schwieriger durch das unentwegte Anwachsen der zu bewerkstelligenden Gütermengen, die aber keineswegs nur in der Ausfuhr von Baumwolle usw. bestehen, sondern ebenso in der Zunahme des Zufuhr von Getreide zur Ernährung der Bevölkerung. Die Bahn müßte schon 700 Wagen in 24 Stunden bewegen, was dem Zustande, in dem sie sich befindet, eine sehr große Leistung ist, denn die notwendigsten Betriebsmittel gehen ihr nur im bescheidensten und lange nicht ausreichenden Umfange zu. Aber bei der Taschkent-Bahn immer noch den großen Vorzug, daß ihr aus dem lebhaften Verkehr reichlichere Einnahmen zufließen als vielen anderen Bahnen. Nach menschlichem Ermessen werden noch sehr viele Jahre, ja Jahrzehnte ins Land gehen, bis endlich wieder bessere Verhältnisse Platz greifen. Dazu werden sich aber vorerst die Zustände in der Industrie, Handel und Gewerbe grundlegend ändern müssen. Wann wird das aber eintreten?

— **Der indische Kohlenverkehr.** Der Kohlenhandel Indiens hat in der Zeit seit dem Kriege schwer gelitten und, wie eine Versammlung des Indischen Bergbauvereins gesagt worden ist, seine dunklen Tage sind noch nicht vorbei. Es sind allerdings Schritte auf dem Wege zu einer Besserung der Verhältnisse gemacht worden. Das schlimmste Übel, das dabei bekämpft werden muß, ist die Übererzeugung an Kohle. Der Staat und die Eisenbahnen, die auch Zechenbesitzer sind, fördern

e Mengen von Kohle. Durch die Verwendung von Öl und elektrischem Antrieb wird viel Kohle erspart, und die en Hüttenwerke, die früher Kohle ankaufen mußten, kommen heute als Verkäufer auf den Markt. Dazu werden große en Kohle, im Jahre 1925 483 000 t, aus dem Auslande ein- hrt. Die Eisenbahnen sind den Kohlenzechen dadurch ent- gekommen, daß sie die Frachtsätze für Kohle auf Entfer- nungen über 400 Meilen (640 km) herabgesetzt und den Fracht- laß auf Ausfuhrkohle auf 37,5 % erhöht haben. Auch die nverwaltung von Calcutta hat die Gebühren für Kohle, n Ausfuhr bestimmt ist, um 50 % herabgesetzt. Durch alle e Maßnahmen hofft man, den Absatz der einheimischen e, namentlich ihre Ausfuhr, zu fördern.

Die Eisenbahnen von Südafrika im Jahre 1924/25. Auf einer he von rd. 2 000 000 qkm hat der Staatenbund von Südafrika nur ein Netz von 19 580 km Eisenbahnen; wenn man aber kt, daß auf 10 000 europäische Bewohner von Südafrika n 120 km Eisenbahnen entfallen, so erscheint diese Zahl blich bedeutungsvoller, als wenn sie auf die Fläche allein gen wird. Obgleich Südafrika infolge seiner Zugehörigkeit r britischen Weltreich auch zu den Siegern im Weltkrieg rt, hat doch sein Handel und Verkehr nach dem Kriege wie n anderen Siegerländern auch unter den Folgen des Krieges en; diese sind aber jetzt überwunden, und der Aufschwung er Wirtschaft des Staatenbundes macht sich auch in einem eigerten Eisenbahnverkehr geltend. Der kürzlich erschienene eht des Generaldirektors der Südafrikanischen Eisenbahnen Häfen über das am 1. März 1925 zu Ende gegangene Ge- ftsjahr vermittelt daher zugleich einen Einblick in das wirt- ftliche Leben von Südafrika.

ie Einfuhr nach Südafrika im Jahre 1924/25 hatte einen t von fast 65 Mill. Pfd. Sterl., 8 Mill. mehr als im Jahre er. Ihr stand eine Ausfuhr im Werte von 78 Mill. gegenüber, allerdings nur um 2,6 Mill. höher als im Vorjahre war. erhin ist die Bilanz des Handels mit dem Auslande aktiv ieben. Unter den Ausfuhrgegenständen standen an erster Stelle l mit einem Wert von über 40 Mill. Pfd. Sterl., Wolle mit 16 Mill. und Diamanten, die über 7 Mill. wert waren. Viele n, die vor 10 oder 15 Jahren aus dem Auslande bezogen den mußten, werden heute in Südafrika hergestellt.

er wirtschaftliche Aufschwung führte zu Gipfelleistungen Eisenbahnen. Sie beförderten 70 832 189 Reisende, mehr als vuvor und gegen 1923/24 eine Zunahme um 5 020 579 Per- n oder 7,63 %. Im ganzen betrug die Menge der beförderten r 22 817 060 t, und die Zahl der Zugkilometer belief sich r 64 823 084, lauter Werte, die die der früheren Jahre über- fen.

er Verwaltung der Eisenbahnen ist die der Seehäfen ange- dert. Auch in ihrem Verkehr waren Höchstleistungen zu zeichnen. Sie wurden von Schiffen mit einem Tonnengehalt 22 751 552 t angelaufen, und der Güterumschlag machte 8 829 t aus.

ie Einnahmen betrugen 21 747 631 £, 152 987 £ mehr als im Jahre. Der Kohlenverkehr hat so stark zugenommen, daß die nnahmen aus diesem Verkehrszweig den Rückgang der Ein- men aus dem sonstigen Güterverkehr, der durch Herab- ung der Tarife verursacht worden war, mehr als aus- tlichen hat.

dem Eisenbahnnetz von Südafrika ist ein Kapital von 161 755 £ angelegt; auf das im Betrieb befindliche Kilometer fällt ein Anteil von je 6380 £. Im Laufe des Berichtsjahres den 671 km neue Strecken in Betrieb genommen, und der bau von 25 Strecken mit einer Gesamtlänge von 1528 km e genehmigt.

as Jahr 1925 hat den Eisenbahnen von Südafrika wieder bet- enden Verkehr mit Mais, die Folge einer guten Ernte, mit t und mit Kohlen gebracht. Diese Verkehrshochflut wurde Jahre 1924 vorgeahnt, und es wurden daher, um den An- derungen des Verkehrs gerecht werden zu können, 20 hoch- tungsfähige Lokomotiven aus dem Auslande bestellt. Diese den aber verspätet geliefert, und es bedurfte daher einer zahl Einschränkungen im Güterverkehr, indem das Lade- schaft nur an bestimmten Tagen zugelassen wurde, sowie eine minderung der Zahl der Personenzüge, um wenigstens den gendsten Verkehr bewältigen zu können. Um die Durchfüh- g der Züge zu beschleunigen, wurden ihnen doppelte Be- mannschaften beigegeben, von denen stets die eine Mann- schaft im Zugführerwagen ruhte, während die andere den Zug- ost versah. Im ganzen wurden 74 Lokomotiven bestellt, bei en Entwurf man sich die neuesten Erfahrungen im Lokomo- bau zu nutze gemacht hat, und 1400 Güterwagen, davon die sten mit 50 t und mehr Tragfähigkeit, waren zum Teil im t, zum Teil zur Lieferung vergeben. Der Entwurf eines terwagens mit zwei dreiachsigen Drehgestellen für eine Nutz- von 70 t war in Arbeit. Bei Würdigung der Angaben

über die Ladefähigkeit der Güterwagen muß man beachten, daß sie für eine Spurweite von 1,067 m bestimmt sind.

Der Generaldirektor der Südafrikanischen Eisenbahnen und Häfen, der in englischen Fachkreisen für einen hervorragenden Sachverständigen gilt, sieht nach seinem Bericht der zukünftigen Entwicklung des Verkehrs in Südafrika mit Vertrauen ent- gegen. 1925 hat wieder reichliche Niederschläge gebracht, in- folgedessen wurde zu der Zeit, als der hier besprochene Bericht verfaßt wurde, eine gute Maisernte erwartet, und diese Hoff- nung hat sich bestätigt. Auch sonst hat der Bau von Getreide sich günstig entwickelt. Auch die Weidewirtschaft nimmt zu, und mit der Vergrößerung der Flächen, auf denen sie betrieben wird, steigt auch die Zahl des Rindviehs und der Schafe, die ge- züchtet werden. Von der Baumwollernte des Jahres 1925 wurde erwartet, daß sie das doppelte derjenigen des Vorjahres betragen würde. Auch Apfelsinen und anderes Obst werden in zunehmender Menge angebaut. Endlich verspricht die Erschlie- ßung von Platinlagern Anlaß zur Entwicklung einer neuen Industrie zu geben.

Ein wichtiges Ereignis für den Schiffsverkehr von Südafrika war die Inbetriebnahme eines neuen Trockendocks in Durban im Juni 1925, das die größten unter den heutigen Schiffen auf- zunehmen vermag. Es wurde vom Prinzen von Wales eröffnet, der im Sommer 1925 Südafrika bereist hat. Die Eisenbahnver- waltung hatte für ihn einen Sonderzug gestellt, bei dem zwei Wagen von je 13,7 m Länge zusammen auf drei Drehgestellen ruhten. Der Zug war in den Eisenbahnwerkstätten von Pretoria gebaut und soll nunmehr dem Statthalter bei seinen Reisen dienen. Der Bau dieses Zuges und seine Bewährung im Betriebe hat dazu geführt, daß 25 nach demselben Grundsatz gebaute Wagen zur Benutzung im Schnellzugdienst zwischen Johannes- burg und Beaufort West, eine Entfernung von fast 1000 km, be- schafft werden sollen.

Zu den Aufgaben der Eisenbahnverwaltung von Südafrika ge- hört nicht nur die Beförderung, sondern auch die Einlagerung der Getreideernte. In Kapstadt befindet sich ein Silo für 30 000 t Mais, und über das ganze Land verteilt sind in den maisbauenden Bezirken im August 1924 33 Silos zur Einlagerung von insgesamt 106 000 t Mais in Betrieb genommen worden. Durch den Silo in Kapstadt sind vom 1. Juli 1925 bis zum 3. Oktober 1925 125 976 t Mais gegangen. Die Landwirte, die ihr Getreide in den staat- lichen Silos abliefern, erhalten dafür Gutscheine, die sie alsbald bei den Banken zu Geld machen können.

— **Die Pullman-Gesellschaft im europäischen Verkehr.** Bei der Jahresversammlung der Pullman Car Company Ltd. am 10. Mai wurde eine Zunahme des Reingewinns gegenüber dem Vorjahre um rd. 6000 £ nachgewiesen, und die Aussichten für die Zukunft wurden als günstig erklärt. Die Zunahme des Rein- gewinns ist um so bemerkenswerter, als das Anlagekapital in der letzten Zeit erheblich erhöht worden, dieser Teil aber noch nicht voll verbend tätig ist. Der Pullman-Zug zwischen Mail- land und Nizza, der im vorigen Dezember mit in England ge- bauten Wagen in Verkehr gesetzt worden ist, hat sich gleich von Anfang an lebhafter Benutzung zu erfreuen gehabt, so daß seine Einführung als ein Erfolg bezeichnet werden kann. Er verkehrt nur im Winter, die Wagen werden im Sommer in Zweigen des italienischen Verkehrs eingesetzt, die auch wäh- rend der warmen Jahreszeit lebhaften Verkehr aufweisen. Nächstes Jahr soll der Zug zwischen Mailand und Cannes ver- kehren. Vom 1. September an soll zwischen Calais und Paris ein neuer Pullman-Zug eingerichtet werden, für den zur Zeit die Wagen in England gebaut werden; sie werden ganz aus Stahl hergestellt. Der Speisebetrieb wird in diesem Zuge so gehandhabt werden, daß die Mahlzeiten den Reisenden an ihren Platz gebracht werden. Die Zollförmlichkeiten für das Hand- gepäck werden im Zuge erledigt werden. Ebenfalls im Bau be- griffen sind neue Wagen für den Süd-Expreß Paris-Madrid. Der französische Teil dieses Zuges auf der Strecke Paris-Hendaye wird ganz mit Pullmanwagen ausgestattet. In England ver- kehrt ein Zug der Pullman-Gesellschaft zwischen London und Edinburgh. Bei allen diesen Zügen nimmt die Benutzung durch die Reisenden dauernd zu.

— **Speisewagenbetrieb in Amerika.** Der Speisewagen ist in der ganzen zivilisierten Welt zu einer selbstverständlichen Ein- richtung geworden, die uns die Freuden einer guten Mahlzeit auf die Eisenbahn überträgt. Welche ungeheuren Mengen von Nahrungsmitteln in diesen rollenden Speisewirtschaften verzehrt werden, davon macht man sich keine rechte Vorstellung, und es ist deshalb interessant, die Zusammenstellungen kennen zu lernen, die für die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten gemacht worden sind. Wie wir der BBZtg. entnehmen, werden zwischen 40 und 50 Millionen Mahlzeiten jedes Jahr in den Spei- wagen der wichtigsten amerikanischen Eisenbahnlinien verab- reicht. Der Verbrauch von Rindfleisch allein beläuft sich auf 8 Millionen Pfund jährlich. Dazu sind mehr als 70 000 Stück

Rindvieh notwendig. Wenn diese Herde zusammen befördert werden sollte, dann müßten 3500 Viehwagen zu einem Zuge von über 60 km Länge zusammengestellt werden. Zu dem Rindvieh kommen 2 Millionen Pfund Hammelfleisch, 1¼ Millionen Pfund Lammfleisch und 4½ Millionen Pfund andere Fleischsorten. Mehr als 1 Million Hühner werden jedes Jahr in den Speisewagen verzehrt. Die jährliche Fleischrechnung beläuft sich auf 7 Millionen Dollar. An Fisch werden 4½ Millionen Pfund jährlich gebraucht. Die Gäste der amerikanischen Speisewagen beanspruchen 2 Millionen Pfund Kaffee und 500 000 Pfund Tee, die zusammen über 800 000 Dollar kosten, 2½ Millionen Pfund Butter werden mit mehr als 2¼ Millionen Laiben Brot und 60 Millionen Stück Weißbrot verbraucht. Die Kosten für Brot und Butter allein belaufen sich auf 2¼ Millionen Dollar. Äpfel und Apfelsinen müssen von 4000 reichtragenden Bäumen geliefert werden. 3¼ Millionen Apfelsinen und 1 Million Pfund Weintrauben erscheinen beim Nachtisch. Die Früchte kosten etwa 1½ Million Dollar. Als Zuspeise werden 16 Millionen Pfund Kartoffeln verabreicht. Für die 25 Millionen Eier, die den Hunger der Reisenden befriedigen, ist die angestrenzte jährliche Legearbeit von 165 000 Hennen vonnöten. 3000 bis 4000 Kühe müssen Tag und Nacht ihre Milch spenden, um die mehr als 6 Millionen Liter Milch und Sahne zu liefern. Ein Behälter, der die gesamte Milchmenge aufnehmen wollte, müßte mehr als 200 000 Kubikfuß haben und würde einem modernen Riesendampfer, wie dem „Leviathan“, ermöglichen, in diesem Milchmeer zu schwimmen. 3¼ Millionen Pfund Zucker versüßen den Gästen der Speisewagen das Leben. Würde diese Zuckermenge in gewöhnlichen 1-Pfund-Packungen aufgestapelt werden, so ergäbe sich eine Mauer von 10 Fuß Höhe und 14 km Länge. Die 900 000 Liter Speiseeis, die jährlich verabreicht werden, würden ausreichen, um alle amerikanischen Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren mit dieser Leckerei zu versorgen. An frischen Gemüsen und Beerenfrüchten werden viele Tonnen verarbeitet. Trotz dieser großen Umsätze aber werfen die Speisewagen keine Erträge ab, denn die Verluste, die durch unbrauchbar gewordene Nahrungsmittel und durch zerbrochenes Geschirr entstehen, sind außerordentlich groß.

— **Betriebsmittel der Eisenbahnen von Mexiko.** Vor den politischen Umwälzungen, die 1911 begannen, besaßen die mexikanischen Staatsbahnen 761 Lokomotiven, 570 Personen- und 20 389 Güterwagen. 1921 wurden zahlreiche Wagen in den Vereinigten Staaten angemietet, und es wurde eine Anleihe von 7,5 Mill. Dollar zur Beschaffung von Betriebsmitteln aufgenommen. Infolgedessen stieg die Zahl der Lokomotiven bis 1925 auf 1010, die der Personenwagen auf 729; die Zahl der Güterwagen war 1921 auf 14 364 gesunken, hob sich aber wieder auf 16 767. Der Unterhaltungszustand der Lokomotiven und Wagen ist schlecht, große Mengen von Betriebsmitteln sind in den Werkstätten oder warten auf Instandsetzung. Aus den Vereinigten Staaten sind noch zahlreiche Wagen gemietet. Die Vereinbarungen über den Austausch von Wagen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten waren eine Zeitlang aufgehoben, sind aber neuerdings wieder in Kraft gesetzt.

Die Mexikanische Eisenbahn besitzt 97 Vollspurlokomotiven, darunter 10 elektrische, ferner 94 Personen- und 1093 Güterwagen. Ihre Personenwagen sind in gutem Zustande. Sie betreibt Speise- und Schlafwagen in eigener Verwaltung. Der Güterwagenpark ist nicht nur an Zahl verstärkt worden, sondern auch seine Leistungsfähigkeit ist dadurch, daß an Stelle ausgemusterter Wagen solche mit größerer Tragfähigkeit beschafft worden sind, erhöht worden. Die Zahl der Wagen hat von 1921 bis 1924 um 10 %, ihre Tragfähigkeit um 17 % zugenommen. Infolge der Nachwirkungen der Revolution wird der Wagenpark nicht voll ausgenutzt.

Zur Unterhaltung der Betriebsmittel stehen den Staatsbahnen 20 Werkstätten zur Verfügung, von denen sich eine große und drei kleinere in der Hauptstadt Mexiko befinden. Einige von ihnen sollen ausgebaut, die anderen in Zukunft nur als Bezirkswerkstätten benutzt werden. Die Ausstattung der Werkstätten mit Maschinen läßt zu wünschen übrig, und bei einer Werkstatt, die mit neuzeitlichen Maschinen ausgerüstet ist, sind die baulichen Anlagen veraltet; sie hat einmal zu den besten von Amerika gehört. Da die Ausstattung der mexikanischen Werkstätten nicht mit der Zeit fortgeschritten ist, sind sie von den Werkstätten der Vereinigten Staaten überholt worden, und sie bedürfen des Ausbaues, um den Anforderungen genügen zu können, die die Unterhaltung der heutigen größeren Lokomotiven und Wagen erfordert.

— **Eisenbahnbau in Nicaragua.** Die Leitung der Pacific-Eisenbahn von Nicaragua benutzt ihre Betriebsüberschüsse dazu, eine neue Eisenbahn vom Inneren des Landes nach Segovia und an die Küste des Atlantischen Ozeans zu bauen. Im ersten Jahr sollen 500 000 Dollar für den Bau aufgewendet und für diesen Betrag etwa 65 km neue Gleise gebaut werden.

— **Eisenbahnvorarbeiten in Chile.** In Chile sind V. arbeiten für den Neubau einer ganzen Anzahl von Eisenbahnstrecken im Gange. Von der Längsbahn entweder in Patagonien oder in Linares ausgehend soll eine Zweigbahn über Chaguanal nach der Stadt Constitution gebaut werden. Weiter sind die Arbeiten für öffentliche Arbeiten 170 000 Dollar für Eisenbahnarbeiten zur Verfügung gestellt worden. Diese Arbeiten werden sich auf zwei Querbahnen über die Anden erstrecken, von denen die eine über Lonquimay, die andere über Salta führen soll. Außerdem werden noch Planungen für vier andere Eisenbahnlinien bearbeitet.

— **Verbesserung im Verkehr zwischen Peru und Bolivien.** Um den Verkehr zwischen dem Hafen Mollendo in Peru und Bolivien zu fördern, bereitet die Südbahn von Peru einen Schlafwagenverkehr zwischen Mollendo und La Paz vor. Zu diesem Zweck werden neue Schlafwagen gebaut, und der mit ihnen ausgestattete Zug wird die Fahrt in 35 Stunden zurücklegen. Der Fahrplan wird so eingerichtet, daß die reizvolle Fahrt über den Titicaca-See in die Tagesstunden fällt; man rechnet also mit einer Entwicklung des Touristenverkehrs.

— **Baumwollverkehr in Neusüdwesten.** Ein großer Teil des Frachtverkehrs der Staatsbahnen von Neusüdwesten besteht in der Beförderung von Baumwolle von den Pflanzungen im Inneren des Landes nach Sydney, wo die Baumwolle zunächst in den Lagerhäusern der Makler eingelagert wird. Im letzten Jahr wurden 930 622 Ballen Baumwolle auf den Eisenbahnen befördert. Zu diesem Verkehr, der das ganze Jahr anhält, kommt in den letzten fünf Monaten noch die Beförderung von Schlafwagen. — In den Frachtsätzen für die Beförderung dieser Sendungen ist die Überführung vom Güterbahnhof in Sydney, Darling Harbour, in die Lagerhäuser der Makler im Inneren der Stadt inbegriffen. Dieser Rollverkehr war bisher einem Unternehmer übertragen, der dazu pferdebespannte Fuhrwerke verwendete. Neuerdings hat die Eisenbahnverwaltung diesen Nebenbetrieb des Eisenbahnwesens in eigene Verwaltung übernommen. Sie bedient sich dazu eines Parks von Kraftwagen und hofft infolge von deren größerer Leistungsfähigkeit gegenüber dem Pferdefuhrwerk nicht nur die Abfuhr der Wolle schneller als bisher zu neuer Beladung frei werden, sondern auch sehr erhebliche Ersparnisse zu erzielen.

Wasserverkehr.

— **Der Schutz der transatlantischen Schifffahrt gegen die Eisberggefahr.** Die Titanic-Katastrophe vom 14. April 1912 hat die weitere Öffentlichkeit zum ersten Male deutlich die Gefahren gezeigt, mit denen die internationale Schifffahrt in den Frühjahrs- und Sommermonaten im Nordatlantik zu kämpfen hat. Auf die damalige Katastrophe hin wurden von allen Seemächten Stimmen laut, die das Eisgebiet östlich der Neufundlandbank wegen des dauernden Nebels überwacht wissen wollten. Die amerikanische Regierung bestimmte daraufhin bereits im Juli 1912 zwei Kreuzer, die in gegenseitiger Ablösung einen regelmäßigen Patrouillendienst in diesem Eisgebiet durchführen sollten. Im Jahre 1913 wurden zwei amerikanische Zöllnerschiffe mit der Ausübung des Dienstes betraut und gleichzeitig setzte damals die britische Regierung einen kleineren, besonders ausgerüsteten Dampfer für den Eismeldungsdienst ein. Im November 1913 fand dann in London eine internationale Konferenz für die Sicherheit von Menschenleben im See statt und es kam zwischen den hauptsächlichsten seefahrenden Nationen der Welt im Jahre 1914 eine Konvention zustande, wonach in der gefährdeten Zeit im Nordatlantik ein dauernder Patrouillendienst von zwei Schiffen stattfinden sollte. Mit der Ausführung dieses Dienstes wurden die Vereinigten Staaten beauftragt; zu den Kosten sollte jeder der unterzeichneten Staaten entsprechend seiner beteiligten Tonnage beitragen. Bereits am 7. Februar 1914 wurde der Patrouillendienst vom amerikanischen Küstenschutz in der beschlossenen Form aufgenommen und wird seitdem mit Ausnahme der Jahre 1917 und 1918 ununterbrochen durchgeführt. Der Konvention gehören augenblicklich folgende Staaten an: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Holland, Norwegen, Schweden und die Vereinigten Staaten. Die hauptsächlichste Aufgabe des Patrouillendienstes ist die Feststellung der Eisberge und Eisfelder, die die Schiffsstraßen gefährden und die Eismassen zu kontrollieren, die möglicherweise in die Schiffsstraßen getrieben werden können. Es sollen jedoch gleichzeitig auch die Meeresverhältnisse untersucht werden, soweit dies mit der Ausübung des reinen Eisdienstes vereinbar ist. Beide Aufgaben hängen natürlich eng zusammen, besonders was das Studium der Strömungen anbelangt. Die Verbreitung der Nachrichten über die Bewegung der Eismassen erfolgt unter gewöhnlichen Umständen zweimal täglich auf zwei verschiedenen Well-

n. Bei nebligem Wetter oder wenn neues Eis festgestellt ist, werden auf Welle 706 besondere Funksprüche gegeben. Sämtliche Schiffe, die sich mit dem Patrouillendienst dem Gebiet mit Eis nähern, werden ihrem Standort nach registriert und erhalten, sobald sie sich einem gefährlichen Gebiet nähern, einen Spezialbericht über die letzten ichten dieses Gebietes. Alle besonderen Anfragen einzelner Schiffe über Eisverhältnisse werden mit möglicher Eiligkeit und binnen kürzester Frist beantwortet. Der atlantische Eisdienst wird zweifellos von den amerikanischen Schiffen in außerordentlich geschickter Weise durchgeführt und ihm ist es auch zu danken, daß sich seit der Titanic-trophe keinerlei Unfälle mehr ereignet haben. Man kann sagen, daß der nordatlantische Eisdienst, wie er heute abht wird, das Vollkommenste darstellt, was in dieser ht augenblicklich geleistet werden kann. Dr. Botsch.

Rechtspflege.

Zu § 20 der Reichsgewerbeordnung. Eine bemerkenswerte heidung zu der Frage, ob die Frist zur Rechtfertigung des es über ihre durch § 20 der RGewO. festgesetzte Dauer s verlängert werden darf, hat das Preußische Ober- waltungsgericht in folgendem Falle und mit der den Begründung gefällt):

gen ein seine Klage auf Entziehung der Schankkonzession Gastwirts abweisendes Urteil des BA. in Berlin hatte der epräsident daselbst binnen der vorgeschriebenen zwei- gen Berufungsfrist zwar Berufung eingelegt, diese aber begründet, sondern zur Rechtfertigung des Rechtsmittels Nachfrist von drei Wochen erbeten und vom BA. bewilligt en. Am letzten Tage der Nachfrist ging die Rechtfertigung BA. ein. Das OVG. wies die Berufung als nicht rechtzeitig ttfertigt zurück mit folgender Begründung:

ch §§ 54 Abs. 1, 53 Abs. 2 RGO. gelten wegen des Vers- der Behörden, die für die Zurücknahme der Erlaubnis Betriebe der Schankwirtschaft maßgebend sind, die Vor- ten der §§ 20 und 21. Hiernach und nach § 119 Ziffer 2 ndG. vom 1. August 1883 entscheidet in Preußen auf Klage uständigen Behörde für Städte mit mehr als 10 000 Ein- ern und für Stadtkreise der BA. durch Urteil über die knahme. Über das Verfahren bestimmt § 20 RGO.:

Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächst vorgesetzte örde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen vier- n Tagen, vom Tage der Eröffnung des Bescheides an ge- met, gerechtfertigt werden muß.“

r die Bedeutung dieser Bestimmung spricht sich ein Urteil VG. vom 12. Februar 1925 (OVG. 79, 331) folgendermaßen

e Bestimmungen dieses Paragraphen sind klar und schlie- den Zweifel darüber aus, daß des Rechtsmittels verlustig gen ist, wer es nicht binnen 14 Tagen gerechtfertigt Die Zulässigkeit einer Verlängerung der Frist durch Ver- rung oder behördliche Verfügung besteht also nach der rdnung nicht. Damit ist ein rechtsrechtlicher Grund- vgestellt, der jede Landesgesetzgebung bindet (Art. 13 der f. vom 11. August 1919, RGBl. 1383). Wenn damals der RGO. der Landesgesetzgebung die näheren Bestimmungen er überläßt, vor welchen Behörden und in welchem Ver- das „Rekurs“ genannte Rechtsmittel des § 20 a. a. O. d gemacht werden kann, so findet diese Ermächtigung für andesgesetzgebung überall insoweit ihre Grenze, als der satz des § 20 a. a. O. — wie die in § 21 a. a. O. sonst noch stellten Grundsätze — das Verfahren selbst schon seiner- vorweg regelt.

ntscheidung des 3. Senats vom 12. November 1925, Akten- III B 48/25. Juristische Wochenschrift, 55. Jahrg., 1926, 7, S. 895, Ziffer 4.

Für Preußen ist hiernach zwar in Gemäßheit des § 21 Absatz 1 a. a. O. als Rechtsmittel, welches den in § 20 vorgesehenen „Re- kurs“ bei der Untersagung eines unter den § 35 a. a. O. fallenden Gewerbebetriebes im Verwaltungsstreitverfahren durch Urteil des BA. darstellt, gemäß § 83 LVG. die „Berufung“ an das OVG. gegeben. Trotzdem gilt § 86 Absatz 3 LVG., wonach zur Rechtfertigung der Berufung eine angemessene, der Regel nach nicht über 2 Wochen zu erstreckende Nachfrist gewährt werden kann, als dem rechtlichen Grundsatz des § 20 RGO. widersprechend, nicht für Sachen wie die vorliegende, in denen für das Verfahren der § 20 a. a. O., kraft des § 40 Absatz 2 daselbst Anwendung findet, ohne daß die RGO. selbst etwa dieser ihrer Vorschrift, wie z. B. in den Fällen der §§ 84, 97, 102 Absatz 3 a. a. O. eine lediglich subsidiäre Stellung an- gewiesen hätte, so daß in erster Linie das Landesrecht maß- gebend wäre. Landesrechtliche Sondervorschriften über die Ge- währung von Nachfrist zur Rechtfertigung des Rekurses sind demnach ausgeschlossen. Dieser Auffassung ist im wesentlichen auch das Schrifttum, sie ist ferner in der Rechtsprechung mehr- fach zum Ausdruck gekommen, und es ergibt sich endlich aus den Materialien zur Gewerbeordnung nirgends etwas von dieser Auffassung Abweichendes.

Diese Ausführungen haben bei gleicher Rechtslage auch für den vorliegenden Fall Anwendung zu finden.“

Also: die in § 20 der RGewO. für die Einlegung des Rekurses vorgeschriebene Frist von 2 Wochen zu verlängern, ist nicht zulässig. Dr. C.

Bücherschau.

— **Technisch-Wirtschaftliche Bücherei, Heft 34: Zusammen- arbeit im Verkehrswesen**, herausgegeben von Professor Dr.-Ing. Blum, Hannover, Reichsbahnoberrat Dr. Dr. Baumann, Berlin, und Ministerialrat Busch, Berlin. — Sonderausgabe der „Ver- kehrstechnischen Woche“. Verlag Guido Hackebeil A.-G., Berlin S 14. Preis 2,50 M.

Nachdem die volkswirtschaftliche Kraft Deutschlands durch den Krieg stark geschwächt ist, wird und muß es die Aufgabe aller Verkehrspolitiker sein, jedem Verkehrsmittel seine Auf- gabe zuzuweisen, die es zu übernehmen nach seiner Eigenart berufen ist. Deutschland ist mit einem so engmaschigen Netz von Eisenbahnlinien belegt, daß kein Ort in Deutschland mehr als 18 km von einer Eisenbahnstation entfernt liegt. Das deut- sche Wasserstraßennetz hat gegenüber anderen Ländern einen sehr weiten Ausbau in Deutschland erfahren, und der Kraft- wagenverkehr hat sich besonders nach dem Kriege entwickelt. Der Luftverkehr ist im Werden begriffen. Es ist daher zu be- grüßen, daß Blum, Baumann und Busch in dem soeben im Ver- lag Guido Hackebeil A.-G., Berlin S 14, erschienenen Heft 34 der „Technisch-Wirtschaftlichen Bücherei“ das Programm der Zu- sammenarbeit im Verkehrswesen behandelt haben. Das Heft ent- hält im wesentlichen Vorträge, die in der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen über die „Aufgaben der verschiedenen Verkehrswege und Verkehrsmittel im Rahmen des gesamten Ver- kehrswesens“ gehalten wurden.

Das Studium des Heftes wird allen empfohlen, die mit dem Verkehrswesen zu tun haben, da es Probleme von bedeutender wirtschaftlicher Tragweite behandelt.

— **Hinaus!** Herausgegeben von der Reichsbahndirektion Essen und den Verkehrsvereinen des Rheinisch-Westfälischen Indu- striegbietes. Preis 20 Pf.

Das Werbeheft für den Ausflugsverkehr ist reich ausgestattet und illustriert. Es unterrichtet über den Wochenend-, Sonntagsausflugs- und Sonntagsfahrkartenverkehr, Ausflugsorte und Sommerfrischen. Es wird in diesem Führer die Möglichkeit ge- zeigt, wie erfrischende und stärkende Sonntagsausflüge aus dem Industriegebiet leicht und ohne besonderen Aufwand zu ver- wirklichen sind. Der Hilfe dieses Führers wird sich der Aus- flügler bei dem billigen Preise gern bedienen.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Essen.
an der Eisenbahnstrecke Wanne-Marten-Dortmund Hbf.
der Bahnhof Merklinde erhält vom 1. Juli 1926 an die Be- zeichnung „Bövinghausen“. Ferner erhalten vom gleichen an die an der Eisenbahnstrecke Essen Hbf.-Steele Nord- m Hbf. gelegenen Bahnhöfe Steele Nord und Höntrop die ezeichnung „Steele Hbf.“ bzw. „Wattenscheid-Hön-“

Reichsbahndirektionsbezirk Stettin.
an der Strecke Eberswalde-Frankfurt (Oder) gelegene

Bahnhof Freienwalde (Oder) erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Bad Freienwalde (Oder)“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind er- lassen worden:

Nr. I 101 vom 7. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Berichtigungsblatt zu den Technischen Verein- barungen,

Nr. III 86 vom 25. Mai 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Vereinspersonenwagen-Übereinkommen (VPÜ/RIC).

Inhalt:

Generaldirektor Oeser †.

Über Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen.

Der Weinspediteur.

Betrieb und Betriebsanlage.

Nachrichten.

Deutschland: Trauersitzung des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Die Trauerfeier für Generaldirektor Oeser. — Schreiben des Reichsverkehrsministers Dr. Krohne an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. — Neuwahl des Generaldirektors und stellvertretenden Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Einheitliche Kennzeichnung der Wegeübergänge in Schienenhöhe. — Fahrkarten für Rheindampfer und Reichsbahn. — Pfingstverkehr auf den Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. —

Ermäßigung der Lieferfristen bei den Saarbahnen. — Wirtschaftsbetrieb auf der Moseltalbahn. — Reichsbahndirektionspräsident a. D. Martini. — Personalmeldungen.

Österreich: Tarifreform bei den österreichischen Bundesbahnen. — Österreichische verkehrswissenschaftliche Gesellschaft. — Eisenbahnunglück in Simmering. — Österreichisch-italienischer Tarif für den Personen- und Gepäckverkehr. — Personalmeldungen.

Übrige europäische Länder: Zusammenschluß von Eisenbahn und Kraftwagen in Dänemark. — Verstaatlichung einer norwegischen Privatbahn. — Beschaffung rollenden Inventars für die russischen Bahnen. — Expreßgutverkehr zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn. — Der Außenhandel der Tschechoslowakei in den ersten vier Monaten

1926. — Neue Bahnverbindungen Bulgariens. — Das Koalitionsrecht der Schweiz. — Die Wirkung englischen Eisenbahnerausstands

Fremde Erdteile: Die Transkaspische Eisenbahn. — Der indische Postverkehr. — Die Eisenbahnen Südafrikas im Jahre 1924/25. — Pullman-Gesellschaft in Europa. — Speisewagenverkehr in Amerika. — Betriebsmittel der Eisenbahnen von Mexiko. — Eisenbahnen in Nicaragua. — Eisenbahnverkehr in Chile. — Verbesserung des Verkehrs zwischen Peru und Bolivien. — Baumwollverkehr in Südwestafrika.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Amtliche Bekanntmachungen.**1. Änderungen von Stationsnamen.**

Der an der Eisenbahnstrecke Wanne-Marten-Dortmund Hbf. gelegene Bahnhof Merklinde erhält vom 1. Juli 1926 an die Bezeichnung „Bövinghausen“. Ferner erhalten vom gleichen Tage an die an der Eisenbahnstrecke Essen Hbf.-Stelle Nord-Bochum Hbf. gelegenen Bahnhöfe Steele Nord und Höntrop die Bezeichnung „Steele Hbf.“ bzw. „Wattenscheid-Höntrop“.

Essen, den 26. Mai 1926. (586)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Essen.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Der Bahnhof Sakrau-Scharnau wird vom 1. Juni 1926 auch Eil- und Frachtstückgut abfertigen. Er dient dann dem Personen-, Gepäck-, Eilgut- und Frachtgutverkehr für Stückgut und Wagenladungen. Sakrau-Scharnau hat keine Rampe. Es besteht die tarifmäßige Dienstbeschränkung „OR“ = (Ohne Rampe). Nicht für Gegenstände, zu deren Ver- oder Entladung eine Kopframpe oder eine Seitenrampe erforderlich ist.

Vom 1. Juni 1926 ab wird Sakrau-Scharnau Bahnagentur. Mutterstation ist Groß Koslau. [588]

Königsberg (Pr.), den 30. Mai 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

3. Güterverkehr.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I.

Mit Gültigkeit vom 10. Juni 1926 wird die Allgemeine Ausführungsbestimmung C VII des Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarifs, Teil I zu § 12 EVO. wie folgt geändert:

Im ersten Satz der Ziffer 1 ist statt „30 Personen“ zu setzen: „20 Personen“ und statt „30 Fahrkarten“ „20 Fahrkarten“. In Ziffer 2 ist statt „50 Tarifkilometer“ „30 Tarifkilometer“ zu setzen.

Die Änderungen sind gemäß § 2 der EVO. genehmigt.

Berlin, den 31. Mai 1926. (570)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

4. Nachrufe.

Am 2. Juni d. J. ist

Herr Reichsbahnoberrat**Eduard Schmid,**

Mitglied der Reichsbahndirektion Stuttgart,

in Freudenstadt, wo er sich zur Teilnahme an einer Beratung des Dienstausschusses aufhielt, unerwartet rasch verschieden.

Wir betrauern in dem Dahingegangenen einen besonders tüchtigen, kenntnisreichen und liebenswürdigen Kollegen, dessen Andenken bei uns in hohen Ehren gehalten wird.

Stuttgart, den 4. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Stuttgart.

Der Präsident

Dr. Sigel.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv.

Mit Gültigkeit vom 10. Juni 1926 wird der Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) durch Einbeziehung mehrerer Versand- und Empfangsstationen erweitert.

Berlin, den 5. Juni 1926. (595)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S.D. 6 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Deutsch-tschechosl. Grenzübergangsstationen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 werden die Frachtsätze für Troppau Dt. Reichsbahn Ort und Übergang in Abteilung XI ermäßigt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 1. Juni 1926. (571)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 sind auf Seite 7 unter Nr. 16 Moskau-Kasaner Eisenbahn die Stationen Golutwin und Nawaschino nachzutragen. (578)

Königsberg (Pr.), den 1. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 3. Juni 1926 den im Ausnahmetarif 2d (Hausstraßenkehrrecht usw.) die Stationen Nignsbrück Ost, im Abschnitt Geltowbereich des Ausnahmetarifs 18 (Kohle und Stahl usw.) unter I die Stationen Eberswalde und Wehbach und im Ausnahmetarif 111 (Kaolin) die Stationen Halle-Trotha als Versandstationen eingetragen. Gleichzeitig wird die Station Teicha im Ausnahmetarif 111 (Kaolin) als Versandstation gestrichen.

Berlin, den 29. Mai 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 werden die Ausnahmetarife 11 und 2 gestrichen.

Berlin, den 3. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Am 15. Juni 1926 wird der auf der Strecke Lippstadt-Beckum zwischen den Stationen Lippstadt Nord und Cappeln gelegene Haltepunkt „Deutsche Westbahn“ für den Personenverkehr geschlossen.

Lippstadt, den 31. Mai 1926.

Die Direktion
der Westfälischen Landes-Eisenbahn.

Am 3. Juni dieses Jahres verstarb in Berlin nach schwerer Krankheit der

Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft

Herr Reichs- und Staatsminister a. D.

Dr.-Ing. e. h. Rudolf Oeser.

Tief erschüttert stehen wir an der Bahre eines Mannes, dessen Name auf das engste mit der Geschichte des deutschen Eisenbahnwesens verknüpft ist.

Als letzter Preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten hat der Verstorbene den Wiederaufbau der durch den Krieg geschwächten Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnen umsichtig und zielbewußt ins Werk gesetzt; bei der folgenden Überführung der Ländereisenbahnen auf das Reich hat er hervorragend mitgewirkt. Im Jahre 1923 trat er als Reichsverkehrsminister an die Spitze der Reichsbahn, als diese infolge der Inflation ihrer stärksten Belastungsprobe ausgesetzt war. Als die Umstellung der Reichsbahn erfolgen sollte, war es sein ganz besonderes Verdienst, daß sie im Eigentum des Deutschen Reiches verblieb.

Die ihm nach Gründung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gestellte Aufgabe, die Reichsbahn dem Gesetze entsprechend in die Gesellschaftsform zu überführen, hat er mit sicherer Hand gelöst.

Seinem verantwortungsvollen Amt als Generaldirektor hat er sich, obschon zuletzt schwerleidend, mit voller Hingebung gewidmet in dem Bewußtsein, damit dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen. Menschlich im wahren Sinne des Wortes, brachte er den Sorgen des Personals stets ein warmes Verständnis entgegen.

Das Andenken an seine bedeutende Persönlichkeit und an sein gemeinnütziges, umfassendes Wirken wird bei uns immer fortleben.

Berlin, den 4. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

(581)

Der Präsident
des Verwaltungsrats
C. F. von Siemens.

Der ständige Stellvertreter
des Generaldirektors
Dorpmüller.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stations-
tarif) Tfv. 6.**

Es treten Änderungen und Ergänzungen ein. Näheres enthält die am 3. Juni 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 29. Mai 1926. (573)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmesttarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 wird im Ausnahmesttarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) die Station Wittstock als Versandstation nachgetragen. (583)

Berlin, den 2. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmesttarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 10. Juni 1926 werden in dem Ausnahmesttarif 5 h einige Stationsfrachtsätze nachgetragen. (596)

Berlin, den 4. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**DurchfuhrAusnahmesttarif S. D. 5 (Ver-
kehr Deutsche Seehäfen-Polen und um-
gekehrt).**

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 wird „Borkalk, wie in Klasse D genannt“ in die Abteilung XVIII des S. D. 5 aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 1. Juni 1926. (572)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinausgelegenen Ländern sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Altona, Brake (Old.), Bremen, Bremerhaven, Hamburg Hbf., Harburg Hbf., Harburg U. E., Nordenham und Wesermünde andererseits.

Mit Gültigkeit vom 24. Juni 1926 wird die durch Tarif- und Verkehrsanzeiger verfügbare lfd. Nr. 553 vom 15. April 1926 bekanntgegebene Ergänzung aufgehoben. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 4. Juni 1926. (532)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II.

Im Ausnahmesttarif 7a für Eisenerz werden mit Gültigkeit vom 15. August 1926 im Abschnitt „Geltungsbereich“ unter den

a) Versandstationen: Bredelar, Carlshütte, Eckefeld, Köln-Kalk Nord, Martenberg, Olsberg, Reinhard, Silbach, Steinhelle, Waldeck, Zimmersrode.

b) Bestimmungsstationen: Carlshütte, Ludwigshütte und Wilhelmshütte gestrichen.

Essen, den 4. Juni 1926. (591)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Reichsbahn-Gütertarif Heft C I c
(Tfv. 4b).**

Mit Gültigkeit vom 15. August 1926 werden die Bestimmungen für die Lade-
stelle Heggen im Heft C I c geändert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Elberfeld, den 3. Juni 1926. (590)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmesttarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 3. Juni 1926 wird die Station Schwerin (Warthe) als Versandstation in dem Ausnahmesttarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) aufgenommen.

Berlin, den 31. Mai 1926. (574)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutsch-Österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahn-Gütertarif, Heft I, vom 1. De-
zember 1925.**

Mit Gültigkeit vom 14. Juni 1926 werden in den Artikeltarifen 7 und 16 Ergänzungen von Frachtsätzen durchgeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
München, den 1. Juni 1926. (593)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung
Bayern.

**Deutsch-Tschechoslowakischer Güterver-
kehr (Kohlenverkehr von tschecho-
slowakischen Gewinnungsstätten nach
süddeutschen Stationen) Heft 9.**

Mit sofortiger Gültigkeit treten folgende Änderungen ein:

1. Auf S. 78—81, 152—155, 226—229 und 300—303 sind die Stationen „Ullersricht“ und „Waldau“ mit sämtlichen Angaben und Schnittfrachtsätzen zu streichen.

2. Im Nachtrag I sind auf S. 24/25, 48/49, 72/73 und 96/97 sämtliche Angaben und Schnittfrachtsätze der Station „Streitau“ zu streichen. Als Ersatz sind die auf S. 28/29, 102/103, 176/177 und 250/251 des Tarifheftes enthaltenen Angaben und Frachtsätze der Station „Falls“ nachzutragen, wobei jedoch die Schnittfrachtsätze II um 1 Reichspfennig zu erhöhen sind.

Dresden, am 4. Juni 1926. (584)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

**Donaumuschlagverkehr über Regensburg.
Donaumuschlagstelle Deggendorf Hafen
und Passau Donaumuschlagstelle. Güter-
tarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.**

Mit sofortiger Gültigkeit werden auf Seite 78 in den Ausnahmesttarif 2 (Eisen und Stahl usw.) Stationsfrachtsätze für Düsseldorf-Reisholz aufgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 1. Juni 1926. (530)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung
Bayern.

**Tschechoslowakischer Donaumuschlag-
verkehr über Bratislava und Komarno.
Gütertarif Teil II, gültig vom 15. Mai
1924. Gebühren in Lei- bzw. Levawährung.**

Je nach der Währungslage treten zu den erwachsenden Frachtgebühren für Frachtgut, sowie zur Eisernen Torgebühr für Stückgut und zum Wartegeld sämtlich in Lei- bzw. Levawährung Zu- bzw. Abschläge in Kraft. Dieselben sind bei der gesellschaftlichen Direktion sowie den beteiligten Dienststellen zu erfragen.

Die Kundmachung vom 1. Mai 1926 betreffend den 15 %igen Frachtzuschlag für die in der Leiwährung erstellten Frachtsätze tritt mit sofortiger Wirksamkeit außer Kraft.

Regensburg, den 7. Juni 1926. (592)
Bayerischer Lloyd,
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Am 1. Juni 1926 tritt der Nachtrag zum Teil I des Gütertarifs der Eisenbahnen in Kraft, der Änderungen der Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverkehrsordnung enthält. Die Änderungen betreffen in der Hauptsache die Einführung ermäßigter Lieferfristen.

Der Nachtrag kann zum Preise von 0,20 Fr. von der Drucksachenvorwerk der Eisenbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden. Näheres kauft erteilt das Gütertarifbüro der genannten Direktion.

Saarbrücken, den 31. Mai 1926.
Eisenbahndirektion des Saargebietes

**Lokalgütertarif Teil I bis IV. Gebiete
in Lei- bzw. Levawährung.**

Je nach der Währungslage treten zu den erwachsenden Frachtgebühren für Frachtgut sowie zur Eisernen Torgebühr für Stückgut und zum Wartegeld, sämtlich in Lei- bzw. Levawährung, Zu- bzw. Abschläge in Kraft. Dieselben sind bei der gesellschaftlichen Direktion sowie den beteiligten Dienststellen zu erfragen.

Die Kundmachung Sch 31 im Anhang für Verkehr, Folge 39, vom 1. Juni 1926, wird mit 7. Juni 1926 außer Kraft gesetzt.

Wien, am 4. Juni 1926.
Erste Donau-Dampfschiffahrts-
Gesellschaft.

5. Personen- und Gepäckverkehr**Tarif für die Beförderung von Personen
Reisegepäck und Expreßgut im
Stadt-, Ring- und Vorortverkehr.**

Mit sofortiger Gültigkeit erhält der Tarif eine besondere Ausführungsbestimmung C 8 zu § 12 der EVO. folgende Fassung: „8. In dem Antrage ist vom Arbeitgeber zu bescheinigen, daß und wo der Arbeiter bei ihm beschäftigt ist und wo der Arbeiter wohnt (Ort, Straße und Nummer).“

Bestehen Zweifel über die Beschäftigungsart oder die Wohnung, so kann nähere Angaben, auch der Nachweis durch behördliche Bescheinigungen des Kunden usw. verlangt werden.“

Die Tarifänderung ist gemäß § 12 EVO. genehmigt.

Berlin, den 1. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

6. Verdingungen.

Die Ausführung der Oberbauarbeiten zum zweigleisigen Ausbau der Strecke Tegel-Velten (Teilstrecke: Hennigsdorf-Velten, km 20,3 + 0 bis 22,1 + 0) öffentlich verdingungen werden.

Die Angebote sind bis zum 1. Juli vormittags 10½ Uhr, portofrei, bei uns, Berlin W 35, Schönhauser Ufer 1—4, Zimmer 233/34 einzureichen.

Die Angebote werden im Zimmer 233/34 um 11 Uhr geöffnet.

Angebotshefte sind von uns (Zimmer 233/34) gegen gebührenfreie Einsendung von 2,30 RM (nicht in Briefmarken) zu beziehen.

Zeichnungen und Bedingungen sind im Zimmer 265 zur Einsichtnahme, wo auch Auskünfte erteilt werden, bis zum Zuschlagsfrist 15. Juli 1926.

Berlin, den 5. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

. 24.

Berlin, den 17. Juni 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Rationalisierung auf Kredit.

Rationalisierung im Eisenbahn-
betriebswesen.

Lokomotoren auf Umladehallen.

englischen Eisenbahnen im allge-
meinen Ausstand.

Wirkungen des Personenverkehrsaus-
schusses und des Satzungsausschusses
des Vereins Deutscher Eisenbahnver-
waltungen.

Verordnungen.

Deutschland: Emission der
Reichsbahn-Vorzugsaktien. — Lohn-
verhandlungen der Eisenbahner. —
vereinfachte Gesellschaftsreisen. —
Vortrag in München auf die Zugspitze. —
Preissteigerungen auf den Saar-
bahnen. — Zugtelefonie auf der
Strecke Berlin-München. — 65.
Jahrestagung des Vereins
deutscher Ingenieure. — Personal-
nachrichten.

Österreich: Eröffnung der Rax-
bahn. — Bewilligung zu techn. Vor-
arbeiten. — Verkehrsstatistik der
Österreichischen Bundesbahnen. —
Privatreklamationsbüros. — Ver-
kehrsschutzausstellung. — Energie-
wirtschafts- und Verkehrsausstel-
lung Wien 1927. — Eisenbahn-
brückenbau im Film.

Niederlande: Groningsche Neben-
bahn-Gesellschaft. — Eisenbahn-Ge-
sellschaft „De Veluwe“.

Übrige europäische Länder:
Estnische Anleihe. — Erhöhung der
Eisenbahntarife in Polen. — Nach-
nahmen im Güterverkehr zw. der
Tschechoslowakei u. Deutschland. —
Kaschau-Oderberger Bahn. — Hoch-
wasserschäden in Rumänien. — IV.
Wagenklasse bei den rumän. Staats-
bahnen. — Kreiseisenbahnrate der
schweiz. Bundesb. — Reiseverkehr
Italiens im Jahre 1925. — Einnah-

men der ital. Staatsb. — Eisenbahn-
fähre zw. Frankreich und England.
— Österreichisches Verkehrsbureau
in Paris. — Lokomotiven und Öl-
feuerung in England.

Fremde Erdteile: Auswande-
rungsmöglichkeiten nach den Ver-
einigten Staaten. — Der bauliche
Zustand der Eisenbahnen von
Mexiko. — Holzschwellen gegen
Eisen in Argentinien. — Verpach-
tung der chilenischen Staatsbahnen.
— Eine Gebirgsbahn in Queensland.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Rationalisierung auf Kredit.

Von Dr. Landsberg, Mitglied der Reichsbahndirektion Berlin.

unter gleichem Titel in Heft 9 dieser Zeitung veröffent-
lichte Vorschläge bedürfen, wie aus verschiedenen Anfragen
hervorgeht, einer Ergänzung, damit der Zusammenhang zahlen-
mäßig übersehen und die praktische Auswirkung beurteilt wer-
den kann. Dies soll im folgenden zugleich mit einem praktischen
Beispiel nachgeholt werden.

Innerer Zusammenhang. Das Verhältnis der
Kosten (E) zu dem Kapital (K), das hierfür aufzuwenden ist,
ist natürlich grundlegend für die Rechtfertigung von Kapital-
ausgaben für einzelne Objekte, und somit für die Aufstellung
des Rationalisierungsprogrammes, das ja eine Reihenfolge
der Verbesserungen nach Maßgabe ihrer Tilgungszeit darstellen
soll. Es ist hierbei nachzuweisen, welchen Einfluß der Zinsfuß (k)
auf die Kosten für das Leihkapital aufzuwenden ist, und zwar für die
Fälle, daß das Kapital innerhalb verschiedener langer Fristen
(n Jahre) durch die Ersparnis getilgt wird. Dieser Zusam-
menhang ist (auf Grund der bekannten Zinseszinsrechnung) in
Abbildung 1 für 2, 3 und 4 Jahre als Rückzahlungsfrist
für einen Zinsfuß 3 bis 10 % dargestellt. Die schwach
gezogenen Kurven sind durch Geraden ersetzt. Bei $k = 7\%$
ist also gemäß dem eingezeichneten Beispiel $E/K = 0,56\%$,
d. h. die Jahresersparnis 56 % des Kapitals sein, wenn das
Kapital nach Verlauf von 2 Jahren zurückgezahlt (bzw. zu
anderen Rationalisierungszwecken weiter verwendet) wer-
den soll.

Nach dem Sinn der Vorschläge kommen zunächst wohl nur
die Vorschläge in Betracht, bei denen die Tilgung nicht mehr

als etwa drei Jahre in Anspruch nimmt. Es ist daher zum
Vergleich nur noch die Linie für $n = 4$ angegeben. Selbstver-
ständlich ist, daß im Bereich der kurzen Rückzahlungsfristen
die Rückzahlungszeit von wesentlich größerem Einfluß ist als
der Zinsfuß: Wird z. B. bei einem Zinsfuß von $k = 7\%$ diese
Frist von drei auf zwei Jahre verkürzt, so muß die Jahres-
ersparnis 56 % statt 39 % des Kapitals betragen; dagegen würde
bei Erhöhung des Zinsfußes von 3 auf 10 % dieser Wert bei
 $n = 3$ nur von 36 auf 41 %, bei $n = 2$ von 53 auf 58 % wachsen.
Diese Werte lassen sich aus der Abb. 1 ablesen, die durch die
Neigung der Geraden gekennzeichnet ist. Man sieht also
hieraus, daß gerade bei den zunächst zu fordernden
kurzen Rückzahlungsfristen der Zinsfuß, zu dem das Ra-
tionalisierungskapital aufgenommen wird, nicht von aus-
schlaggebender Bedeutung sein kann; jedenfalls ist es viel
wichtiger, daß rasch zurückgezahlt werden kann, daß also das
Kapital nutzbar zu machende „wirtschaftliche Gefälle“ möglichst
groß ist.

2. An einem Beispiel kann anschaulich gezeigt werden, in
welcher Weise sich eine solche Rationalisierung auf Kredit ge-
staltet. Dieses Beispiel wird einem dem Verfasser naheliegen-
den Gebiet (Brennstoff- und Wärmewirtschaft) entnommen und
entspricht wirklich vorliegenden Verhältnissen. Mehrere
Kesselhäuser in einem Ausbesserungswerk, die räumlich ge-
trennt sind, enthalten zusammen acht Kesseleinheiten geringer
Abmessungen. Jedes Kesselhaus erfordert Lagerplätze für
Kohle und Schlacke sowie Bedienung und Überwachung und
unterliegt ungünstigen Betriebsschwankungen. Eine Verbin-

dung besteht nicht, so daß auch kein Ausgleich der Schwankungen möglich ist. Es wird Lokomotivkohle verwendet, weil diese der Bauart der Feuerungen am besten entspricht. Diese Kohle (bestmelierte Förderkohle von der Ruhr) kostet frei Werk 30 M/t, mit Berücksichtigung der Entladung und Zuführung zum Kesselhaus sowie einschl. Verladung der Rückstände (alles Handarbeit) rd. 32 M/t; sie hat 7000 WE/kg. In einem vorhandenen und hierfür geeigneten Raum sollen verfügbare Kessel aufgestellt und für die Verfeuerung von Braunkohlenstaub eingerichtet werden. Dieser Brennstoff — in Sonderwagen angefahren und mittels Druckluft entladen — kostet frei Werk 20 M., einschließlich Entladung (Kosten der Druckluft) 20,50, einschließlich Verladung der Rückstände höchstens 21 M.; er hat 5400 WE/kg. Mit Rücksicht auf die Wirkungsgrade beider Feuerungsarten und die besseren Belastungsverhältnisse der neuen Kessel nach Verbindung von zunächst zwei Kesselhäusern treten an die Stelle von 1 t der bisher verfeuerten Lokomotivkohle (unter Berücksichtigung des verschiedenen Heizwertes)

$$\frac{7000 \cdot 0,55}{5400 \cdot 0,78} = 0,91 \text{ t Braunkohlenstaub,}$$

oder es werden je Tonne bisher verfeuerter Lokomotivkohle erspart 1. 32 — 0,91 · 21 = 12,80 M. Das ist also das „wirtschaftliche Gefälle“, das in der Verwendung anderer Brennstoffe und geeigneter neuzeitlicher Einrichtungen begründet ist. Da bisher




Abb. 1. Beziehung zwischen aufgewendetem Kapital K, Jahresersparnis E, Zinsfuß k und Tilgungszeit n.

jährlich in den zu ersetzenden Betrieben 2400 t Lokomotivkohle verfeuert worden sind, ist die Jahresersparnis an Stoffen 2400 · 12,80 = 20 720 M. Hierzu tritt aber noch die Ersparnis an Lohn, verursacht einerseits durch die Zusammenfassung der Betriebe, andererseits durch den geringeren Bedarf an Bedienungsmannschaft bei den Staubfeuerungen. Diese Ersparnis ist zu 2 Mann in je 250 Schichten berechnet = 500 Schichten oder 3000 M. im Jahr. Der Aufwand an elektrischer Energie, der durch die Mechanisierung der Feuerung bedingt ist, gleicht sich mit demjenigen für künstlichen Zug der stillzulegenden Anlagen aus; hierdurch tritt also keine wirtschaftliche Belastung der neuen Anlage auf. Die Gesamtersparnis E beträgt also rund 33 700 M. Dieser steht ein Aufwand von 85 000 M. gegenüber, dessen Bereitstellung zu erörtern ist.

a) Am einfachsten wäre die Rationalisierung durchzuführen, wenn der Lieferer des Kohlenstaubes als des Stoffes, der in erster Linie das wirtschaftliche Gefälle verursacht, den Kredit gibt und sich aus dem Preis des Kohlenstaubes bezahlt macht. Es läßt sich ohne weiteres übersehen, daß die Spanne zwischen den obengenannten Brennstoffpreisen, bezogen auf die Dampferzeugung (12,80 M/t), hierfür ausgenutzt werden kann und daß es ohne Anrechnung von Zinsen $\frac{85\,000}{30\,720} = 2,8$ Jahre dauern würde, bis auf diese

Weise der Kredit zurückgezahlt ist. Mit Berücksichtigung der Zinsen und des Risikos eines ungleichmäßigen oder verzögerten Abrufes des Kohlenstaubes würde sich der Kreditgeber (Kohlenlieferer) wenigstens 10 % anrechnen und damit würde sich die Tilgungszeit etwa auf drei Jahre verlängern. (Der Abbildung 1 für k = 10 % und $\frac{E}{K} = \frac{20\,720}{85\,000} = 0,36$ entnommen.)

Während dieser Zeit würde also an dem Kohleneinkaufspreis nichts geändert, d. h. der Haushalt des Werkes würde den Abzahlungsvergang nicht ausweisen. Es kommt aber bereits die Ersparnis aus der verringerten Inanspruchnahme von Bedienungsmannschaft zugute.

b) Wird der Kredit unabhängig von den Lieferungen handelt, so ist der Vorgang der gleiche wie unter a), würde die Spanne zwischen den Brennstoffpreisen nicht. Kreditgeber unmittelbar (in Form des erhöhten Brennstoffpreises), sondern zunächst buchmäßig dem „Sammel- und Tilgungskonto“ zugeführt. Hier sind auch die Ersparnisse an Lohn zu verbuchen, während das Werk noch den bisher üblichen Löhnen für den alten Kesselhausbetrieb belastet wird. Aus dem Sammel- und Tilgungskonto werden also die Tilgungsraten bezahlt. In diesem Falle kann man mit k = 6 % rechnen, und es wäre $\frac{E}{K} = \frac{33\,720}{85\,000} = 0,396$ maßgebend, woraus sich nach der Abbildung eine Tilgungszeit von weniger als drei Jahren ergibt.

Der Verlauf der Ersparnisse ist in Abbildung 2 für beide Fälle eingetragen. Man ersieht hieraus ohne weiteres,



Abb. 2. Verlauf der Ersparnisse für die Fälle a) und b).
A = Linie der bisherigen Betriebskosten.
B = Linie der Betriebskosten nach Tilgung des Kredites.

der Vorgang bei Aufnahme eines eigenen Kredites für die Verbesserung günstiger ist. In jedem Falle tritt sprunghaft — nämlich nach voller Tilgung des Kredites — die Ersparnis in volle Wirkung (nach 2 3/4 bzw. 3 1/2 Jahre). Bis dahin ist im wesentlichen an den bisherigen Ausgaben nichts geändert. Mit einer Abwandlung des bekannten Wortes: „Die Eisenbahnen haben sich selbst gebaut“ kann man bei einem derartigen Vorgehen sagen: „Der Betrieb hat sich selbst rationalisiert.“

3. Gerade auf dem Gebiete der Brennstoff-, Energie- und Wärmewirtschaft gibt es zahlreiche Fälle, die für eine solche Behandlung geeignet sind, und mit deren Beachtung im Interesse einer wirtschaftlichen Gesunderhaltung wartet werden kann, bis eine größere Geldflüssigkeit eintreten ist. Im Gegenteil soll ihre Rationalisierung hierzu beitragen.

Das Beispiel, das nur in großen Zügen behandelt werden konnte, zeigt zwei Wege, die gangbar erscheinen. Es bietet sich natürlich noch andere Möglichkeiten, die Rationalisierung ohne eigene Mittel durchzuführen. Man kann z. B. die in eigenen ungünstigen Anlagen erzeugten Energieträger (Dampf, Elektrizität, Preßluft, Wasser usw.) durch Dritte liefern lassen (Einzelunternehmer, besonders hierzu gegründete Gesellschaft u. dgl.); die hierfür zu errichtenden Anlagen müssen hinsichtlich Lage, Bauart, Betriebsweise und den Bedürfnissen der Eisenbahnverwaltung entsprechen, so daß sie später durch sie selbst mit Vorteil betrieben werden können. Das Erzeugnis muß zu einem Preise an die Eisenbahnverwaltung abgegeben werden, der unter dem Preis der bisherigen Herstellung im eigenen Betriebe liegt, aber auch noch eine Tilgungsquote enthalten muß. Die Anlage, die an Stelle einer veralteten tritt, kommt also hierbei ebenfalls nach einer

Zeit in den Besitz der Verwaltung. In dieser Weise vor allem größere Aufgaben zu behandeln sein, z. B. Errichtung von zentralen Heizwerken mit Krafterzeugung, an vielen Stellen besonders große Ersparnisse erwarten. **Folgerung:** Aus den Darstellungen des inneren Zusammenhangs und des Beispiels läßt sich allgemein folgern, große Ersparnisse, zu deren Verwirklichung Kredite in Anspruch zu nehmen sind, nicht durch Verbesserung der technischen Wirkungsgrade allein erzielt werden können; an dieser Verbesserung muß natürlich rastlos gearbeitet werden.

Im allgemeinen aber sind es grundsätzliche Änderungen, die große wirtschaftliche Gefälle verursachen: z. B. Umstellung auf andere Rohstoffe, auf andere Verfahren, Ersatz von Menschenkraft durch Maschinenarbeit unter Erhöhung der Leistung, örtliche und zeitliche Zusammendrängung der Arbeitsvorgänge usw. Vieles kann auch auf diesen Gebieten durch überlegte Organisation erreicht werden, vieles ist bereits erreicht worden. An vielen Stellen dagegen können nur Umstellungen unter Inanspruchnahme von Kapitalkaufwand, also bei der heutigen Lage unter fremder Hilfe, eine wirtschaftliche Versandung verhüten, eine wirtschaftliche Gesundung unterstützen.

Über Rationalisierung im Eisenbahnbetriebswesen.

Vom Reichsbahndirektionspräsidenten Dr.-Ing. Heinrich in Halle a. S.

(Schluß)

Organisation. An dieser Stelle ist allerdings nur die zu behandeln, welche organisatorischen Formen für die Rationalisierung des Eisenbahnbetriebswesens die vorteilhaftesten sind. Man kann aber wohl behaupten, daß die Schlüsse, zu denen man für das Betriebswesen kommt, auch entscheidende Wirkung für die Gesamtorganisation haben werden, da im Eisenbahnwesen ein Drittel des gesamten Eisenbahnpersonals einschließlich des der Hauptwerkstätten tätig ist und da der Betriebsbesorger der Aufträge des Verkehrs die Wertschätzung des Betriebes bedingt, die die Eisenbahn bei ihren Kunden erhält.

Bei der Prüfung der Frage nach der wirkungsvollsten Organisation des Betriebsdienstes muß an zweierlei gedacht werden: Die betriebliche Organisation muß die höchste Schlagfertigkeit gewährleisten,

die sich auf die 2 Hauptrichtungen betrieblicher Tätigkeit aufbauen,

den betrieblichen Beförderungsdienst und
den betrieblichen Sicherheitsdienst.

Die Schlagfertigkeit ist nötig wegen der schnellen Änderungen im Verkehr und wegen der Notwendigkeit der Anpassung der Leistung und Zugbeförderung an die Forderungen des Verkehrs. Schlagfertig wird nur eine solche Organisation sein, die an wenigen Stellen wie nur möglich arbeitet, die aber wohl nebeneinander und auch übereinander.

Die nicht unbedingt notwendige Stelle verlangt einmal unmittelbare Kosten für ihre Unterhaltung, sodann bringt jede solche Stelle unproduktive Arbeiten, weil sie jeden Tag ihre Daseinsberechtigung beweisen will.

An zu vielen Stellen vergeht die Zeit mit Berichten nach oben und mit Befehlen nach unten, mit Besprechungen, Dienstreisen und das Publikum wird schlecht und teuer bedient.

Man schenke den 2 Stellen, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen ist, nämlich den örtlichen Dienststellen und den betrieblichen Spitze dürfen im Interesse der Rationalisierung demnach nur so wenig wie möglich Stellen vorhanden sein, welche es sein müssen, ergibt sich aus den oben angeführten Seiten der betrieblichen Tätigkeit.

Der betriebliche Beförderungsdienst, der im wesentlichen Fahrplanwesen, Ausbildung und Beanspruchung, verlangt Direktionsbezirke, die nicht zu klein sind, nämlich möglichst wenige Stellen an dem durchgehenden Verkehr beteiligt sind und darin mitzureden haben, denn der Plan, Rangierung, Beanspruchung werden durch Vereinbarung beteiligten Direktionen geregelt. Je mehr Direktionen vorhanden sind, je mehr Beteiligte also berechtigt sind, mitzureden, desto schwerer wird die Verständigung.

Die Notwendigkeit der Vereinbarung der obengenannten Unterlagen durch den einen Dezernenten für den Personenfahrplan bzw. für den Güterfahrplan verlangt andererseits, daß die Bezirke nicht zu groß sind, so daß ein Kopf ohne Zuhilfenahme anderer die Verkehrsverhältnisse und die Bahnhof- und Streckenverhältnisse des Bezirks noch so genau kennen kann, daß er allein den Bezirk bei den Fahrplan- und Beanspruchungskonferenzen wirkungsvoll vertreten kann.

Der betriebliche Sicherheitsdienst, der den sogenannten betrieblichen Kleindienst umfaßt,

- Überwachung des Fahrdienstes,
- Behandlung der Unfälle und Unregelmäßigkeiten,
- Heranbildung des Personals,
- Beaufsichtigung der Sicherungsanlagen usw.

verlangt wegen der eingehenden Kenntnis der Örtlichkeiten und der Personen kleine Bezirke.

Wenn man sich einmal die Notwendigkeit der Schlagfertigkeit vor Augen führt, andererseits die aus der zweifachen Natur des Betriebsdienstes hervorgehenden vorstehend erläuterten Tatsachen und Bedürfnisse berücksichtigt, so kommt man folgerichtig dazu, zwischen Zentrale und Dienststellen zwei Zwischenbehörden einzuschalten, nämlich die Direktionen, hauptsächlich für den Beförderungsdienst, die Ämter, hauptsächlich für den Sicherheitsdienst.

Die Größe beider richtet sich im wesentlichen nur nach der Verkehrsgröße und der damit zusammenhängenden Anzahl des Personals und des sonstigen Geschäftsverkehrs. Es darf daher nicht erstaunen, daß einzelne Reichsbahndirektionen 3000 km Länge besitzen, während die Direktionen Essen nur 1250 und Berlin 800 km besitzen, ferner daß das Betriebsamt 10 Berlin nur eine Länge von 33 km hat, dagegen andere Betriebsämter über 200 km haben.

Auf die Frage der Ausgestaltung der Ämter - ob eine Zusammenfassung von Bau und Betrieb oder von Verkehr und Betrieb vorteilhafter ist - soll hier nicht eingegangen werden. Es wird auf die Abhandlung: „Organisatorische Grundlagen des Betriebsdienstes“ in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen von 1922 verwiesen. Beide Zusammenfassungen haben sich als brauchbar erwiesen; bei der Rationalisierung wird man aber nicht vergessen dürfen, welches System der Zusammenfassung das billigste ist¹³⁾.

¹³⁾ Die aus der Eigenart des „Betriebes“ entwickelten Organisationsformen sind auch für den „Verkehr“ (der den eigentlichen Zweck der Eisenbahn verkörpert) m. E. die vorteilhaftesten. Bei der Ableitung der besten Verkehrsorganisation sind neben der Schlagfertigkeit die beiden Hauptarbeitsgebiete des Verkehrsdienstes in den Vordergrund zu stellen:

a) der verkehrliche Beförderungsdienst (Verkehrsleitung),
b) der verkehrliche Aufsichtsdienst (verkehrlicher Kleindienst).

Ersterer umfaßt hauptsächlich die Wagenverteilung, die Zusammenfassung der Verladung der Stückgüter und die Bearbei-

Nach den vorstehenden Darlegungen möchte ich auf Grund meiner langjährigen Beschäftigung mit betrieblichen und organisatorischen Fragen in dem früheren Reichsverkehrsministerium und dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten und nach den Erfahrungen in meiner jetzigen Stellung die Einschaltung weiterer bisher nicht vorhandener Stellen, etwa von Generaldirektionen, die im Schrifttum der letzten Jahre öfter gefordert worden sind, als überflüssig bezeichnen. Soweit die Zentrale eine Entlastung nötig hat, soweit für die Leitung von Konferenzen zwischen den Direktionen (allen oder mehreren) die Referenten der Zentralstelle wegen ihrer sonstigen Beschäftigung keine Zeit aufbringen, dürften die seit 1921 in jetziger Gestalt bestehenden Oberbetriebsleitungen wünschenswerte Dienste leisten. Wenn sie bei dem jetzigen geringeren Verkehr nicht ganz ausgelastet sein sollten, so muß man natürlich im Interesse der Rationalisierung ihr Personal, soweit angängig, verringern. Eine Auflösung würde ich aber für unrichtig halten, die leitenden Beamten könnten vorteilhaft im Sommer zu Vertretungen der Oberbetriebsleiter der zu ihrem Bezirk gehörigen Direktionen verwendet werden. In der übrigen Zeit wäre es zweckmäßig, wenn sie an Stelle der vielleicht durch andere Geschäfte an der Reisetätigkeit stark behinderten Referenten der Hauptverwaltung die ihnen angeschlossenen Direktionen besuchten und so im Auftrage der Hauptverwaltung über die gleichmäßige Durchführung der Anordnungen Beobachtungen sammelten, die von Zeit zu Zeit zur weiteren Verwendung der Zentrale vorzulegen wären.

Noch eine organisatorische Verbesserung müßte m. E. bei einer Reihe von Direktionen eingeführt werden. Wenn die Rationalisierung im Eisenbahnbetriebsdienste die besten Erfolge, die möglich sind, zeitigen soll, so müssen die im Betriebsdienst tätigen Fachdezenten bei jeder Direktion unter einem erfahrenen ersten Betriebsleiter als Betriebsabteilung zusammengefaßt werden, wie es bei einigen Direktionen schon geschehen ist. Die fast einjährigen Erfahrungen bei der Direktion Halle haben gezeigt, daß es zur Erreichung guter Ergebnisse durchaus nicht erforderlich ist, dieser Betriebsabteilung den Lokomotivdezenten und den Beförderungsdezenten zuzuteilen.

4. Betriebsmittel.

Güterwagen.

- a) Wenn man bedenkt, daß wir z. Zt. noch offene Wagen von 10, 12,5, 15 und 20 t Ladefähigkeit haben, so ist die Frage wohl berechtigt, ob durch die Tatsache dieser verschiedenen Typen nicht überflüssige Betriebsleistungen hervorge-

tung der Leitungsvorschriften im Einvernehmen mit dem Betriebe, letzterer die örtliche planmäßige Beaufsichtigung des Arbeitens aller Dienststellen, die Aufrechterhaltung der Beziehungen zur Kundschaft (der sog. verkehrliche Kleindienst) einschl. der Revision der Kassen.

Vom Standpunkte der Verkehrsleitung betrachtet, muß der Direktionsbezirk möglichst groß sein, damit eine rationelle Zusammenfassung des Stückgutes zu Wagenladungen und eine zweckmäßige für längere Strecken einheitliche Wagenverteilung möglichst ist, und weil dann bei der Vereinbarung der Leitungsvorschriften und der Regelung der Stückgutverladung möglichst wenig Direktionen mitzuwirken haben. Der Bezirk darf aber nur so groß sein, daß ein Kopf (der Beförderungsdezent) die allgemeinen Verkehrsverhältnisse des ganzen Direktionsbezirks und die Bedürfnisse der Großkunden der Bahn genau kennen kann.

Die Bezirke der für den Kleindienst zuständigen Verkehrsämter dürfen nur so groß sein, daß die Vorstände die Bedürfnisse und Eigenheiten aller regelmäßigen Verfrachter der Bahn (z. B. Anschlußbesitzer usw.) genau kennen (Bekämpfung des Kraftwagens) und die Beaufsichtigung des Personals bis zum Vorarbeiter herab genau durchführen können.

Die hiernach vom Standpunkte des Verkehrs sich ergebenden Größen der Direktionsbezirke stimmen mit den vom Betriebsstandpunkte erforderlichen überein. Die Größen der Verkehrsämter können, da im Verkehr weniger Bedienstete als im Betriebe benötigt werden, ein Mehrfaches (2—4) der Größe der Betriebsämter sein. Hierbei ist vorausgesetzt, daß Betrieb und Bau zusammengefaßt werden.

rufen werden. Der Wagenpark der Deutschen Reichsbahn bestand am 31. 12. 25 aus 657 600 Wagen, davon 321 000 O-Wagen, 211 000 G-Wagen, 125 000 andere. Die 10- und 12,5-t-Wagen umfassen etwa 2—3 % der gesamten O-Wagen, etwa 50 % sind 20-t-Wagen und etwa 15-t-Wagen. Nutzlose Läufe treten bei den 10- und 12,5-t-Wagen nicht ein, da diese im Aussterben begriffenen auf Anforderung nur noch in der Richtung des Lastortes der Wagen nach den Kohlengebieten verfügt werden auf der Station gestellt werden, wo sie entladen werden sind. Etwas anderes ist es bei den 15- und 20-t-Wagen, die beide als jetzige Normalwagen anzusprechen sind, auch, soweit bekannt, 15-t-Wagen vorläufig nicht mehr beschafft werden. Bei ihnen kann es vorkommen, daß derselben Station ein 15-t-Wagen verfügt wird, auf dem ein 20-t-Wagen freigeworden ist. Hier sind also, besonders auf Stichbahnen und den seitlich der Hauptablauf gelegenen Strecken, zweifellos Leerläufe zu verzeichnen. Zur Abhilfe dieses Mangels müßte zunächst festgesetzt werden, wie groß der Umfang dieser Leerlaufarbeit ist, und danach die richtigen Maßnahmen, die wohl auf dem Tarifgebiet liegen werden, zu erkennen.

- b) Es bedarf keines Beweises, daß die Bestrebungen zum Bau der Güterwagen dahin gehen müssen, das Verhältnis zwischen Nutzlast und Totlast möglichst günstig zu gestalten. Nach dem „Merkbuch der Lokomotiven und Waggonen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“ wurde bei einzelnen Wagentypen das Verhältnis des Eigengewichts zum Nutzlastgewicht festgestellt und bei einem 12,5-t-Wagen 1 : 3,14, bei einem 15-t-Wagen zu 1 : 2,9 und bei einem 20-t-Wagen zu 1 : 3,14 ermittelt. Dagegen ergibt sich bei einem Großgüterwagen von 50 t Ladegewicht und einem Eigengewicht ein Verhältnis 1 : 3,5.

Zur Beantwortung der Frage, was an Beförderungskosten (Kohle) etwa gespart wird, wenn es gelingt, den ganzen Güterwagenpark so umzugestalten, daß wir statt eines Verhältnisses 1 : 3 oder 1 : 3,1 ein Verhältnis 1 : 3,5 haben, geht man zweckmäßig von dem Gesamtkohlenverbrauch aus. Er betrug im Jahre 1925 täglich 38 000 t. Wenn man die allerdings nicht ganz zutreffenden Annahmen macht, einmal, daß die Hälfte der Kohlen für den Güterverkehr verwendet wird (also 19 000 t täglich), ferner, daß die verbrauchten Kohlenmengen im geraden Verhältnis zu Nutzlast und Totlast stehen, so entfallen beim Verhältnis der Totlast

$$\begin{aligned} \text{von } \frac{1}{3,1} \text{ auf die Totlast } \frac{19\,000}{3,1} &= 6120 \text{ t,} \\ \frac{1}{3,5} \text{ " " " } \frac{19\,000}{3,5} &= 5430 \text{ t,} \end{aligned}$$

also werden erspart 690 t.

Bei einem Preis von 30 M für die Tonne mit Fracht und sonstigen Kosten also gespart

$$\begin{aligned} \text{beim Verhältnis } \frac{1}{3,5} \text{ gegen } \frac{1}{3,1} &= 27\,000 \text{ M} \\ \text{" " " " } \frac{1}{3,5} \text{ " } \frac{1}{3,1} &= 20\,700 \text{ M} \end{aligned}$$

In dem Punkte „Ersparung an Kohlen für die Totlast“ hat also der Großgüterwagen einen Vorzug gegenüber den jetzigen Güterwagen. Er hat ferner den Vorzug der größeren Kürze, so daß ein Zug von Großgüterwagen von etwa 1500 t nur halb so lang ist als ein Zug von gewöhnlichen Wagen. Falls der Verkehr also eines Tages wieder über die Friedenshöhe hinaus sich ausbreiten und regelmäßig weiter wächst, so daß Bahnhofsanlagen erweitert werden müßten, kann man wohl sagen, daß bei allgemeiner Verwendung der Großraumwagen gewisse Bahnhofserweiterungen erspart würden. Als dritter Vorzug des Großgüterwagens ist zu buchen, daß die Entladung eines solchen Großgüterwagens in viel kürzerer Zeit als bei gewöhnlichen Wagen geschieht, und daß erheblich an Menschenkraft dabei gespart wird.

Als Nachteil dieser Wagen ist anzuführen, daß sie einen

der Entladeeinrichtungen, vielfach auch der Beladeeinrichtungen verlangen. Da der Umbau der Entladeeinrichtungen in den Fabrikhöfen nicht gut möglich ist, da für den Umbau ner. z. Zt. wenigstens, im allgemeinen das Geld fehlen wird, darf man wohl die Vermutung aussprechen, daß eine weitere rke Vermehrung der Zahl der Großgüterwagen so, daß ihre izügige Verwendung möglich ist, in unserer jetzigen Wirt- aftslage nicht in Frage kommen wird. Damit entfallen also angedeuteten Kohlensparnisse¹⁴⁾.

Die Großgüterwagen werden wohl daher zunächst auf Son- zwecke, im wesentlichen in Pendelzügen, beschränkt bleiben ssen, wo sie natürlich ausgezeichnete Dienste leisten können. i ihrer Verwendung in Pendelzügen muß die nutzlose Leer- farbeit in Berücksichtigung gezogen werden.

b. Bauliche Anlagen.

Es soll hier nur ein Punkt besprochen werden, der schon rk in den Fahrdienst hinübergreift, nämlich die Rangier- chnik. Es scheint, daß ohne große Aufwendungen auf sem Gebiet wesentliche Ersparungen möglich sind.

Nach einer Zusammenstellung der Hauptverwaltung vom Mai 1925 wurden auf den wichtigsten Rangierbahnhöfen der ichsbahn täglich etwa 200 000 Wagen behandelt, von denen va 150 beschädigt wurden. Nimmt man an, daß jede Beschä- rung mit Aufgleisung etwa 135 *M* kostet, so sieht man, daß 200 000 *M* vergeudet werden. Zu dieser Summe mmen aber noch:

- 1) Die Renten für die beim Rangieren Getöteten und Ver- letzten,
- 2) die Summen, die der Volkswirtschaft durch Zerstörung oder Beschädigung der Güter verloren gehen,
- 3) die zahlenmäßig schlecht zu erfassenden Summen, die für die Verringerung der Leistungsfähigkeit der Bahnhöfe an- zusetzen sind.

Es ist ferner zu bedenken, daß die oben angegebenen Beschä- dungen nur die größeren Rangierbahnhöfe betreffen. Es mmen noch die auf kleinen und mittleren Rangierbahnhöfen d die beim Rangieren auf der Strecke (bei Nahgüterzügen) tretenden Beschädigungen hinzu.

In der Annahme, daß die oben angegebenen Beschädigungen uptächlich im Ablaufbetrieb vorkommen, scheint es erforder- h, im Interesse der Rationalisierung eine planmäßige Nach- üfung aller bestehenden Ablaufanlagen vorzunehmen. Sie issen so gebaut sein, daß die Wagen weit genug laufen, so ß möglichst wenig künstliche Vorrichtungen zum Zusammen- ücken der Wagen erforderlich werden; die Wagen müssen rner so aufgefangen werden, daß möglichst wenig Beschädi- ungen eintreten. Es möchte sich empfehlen, ein „Merkblatt zur anmäßigen Nachprüfung der Ablaufanlagen“ aufzustellen, ssen Hauptpunkte etwa folgendermaßen aussehen müssen:

I. Bauliche Ausgestaltung:

1. Ist das Längenprofil nach den Grundsätzen der Dynamik berechnet und auch ausgestaltet?
2. Ist die Weichenanlage so, daß die Gefahrzone und die Be- hinderungszone für ablaufende Wagen möglichst gering ist?
3. Empfiehlt sich nicht die Anlage von Gleisen für Vorsichts- wagen?
4. Ist die Anlage der Stellwerke so, daß der Weichensteller eine gute Sicht auf die ablaufenden Wagen hat?

II. Ausrüstung der Ablaufanlage.

1. Sind Rangiersignale vorhanden, sind sie zweckmäßig?
2. Sind Hupensignale zur Ankündigung von Vorsichtswagen vorhanden?

¹⁴⁾ Es fragt sich, was bisher wohl noch nicht geprüft worden t, ob bei durchgängiger Verwendung von hochwertigem Bau- ahl im Bau der Güterwagen nicht auch bei den jetzigen 15- und t-Wagen das Verhältnis 1:3,5 annähernd zu erreichen sein ird.

3. Sind Gleisbremsen nach neueren Bauarten vorhanden?¹⁵⁾
4. Ist bei starkem Gegenwind ein Wagenantrieb zu empfehlen? (Bisher einer auf Bahnhof Seddin ausgeführt.)
5. Wird auf ordnungsmäßige Hemmschuhe gehalten? (Die wenigsten Versager scheinen dann einzutreten, wenn die auswechselbare Spitze der Hemmschuhe etwas zugespitzt ist.)
6. Wird der Oberbau in den Rangiergleisen gut unterhalten? (Beseitigen scharfer Stöße und der Grate der abgefahrenen Schienenköpfe.)
7. Ist die Verständigung zwischen Weichensteller und Rangiermeister einwandfrei? Warum wird nicht das Zettelverfahren verwendet, das die beste Unterrichtung aller Beteiligten verbürgt?

III. Sonderbestimmungen der Betriebsämter.

1. Sind die Vorbehalte der Amtsvorstände nach den Fahr- dienstvorschriften im allgemeinen nicht zu scharf, so daß sie doch gewohnheitsmäßig übertreten werden?
2. Sind die Bremsprozente für Rangierabteilungen richtig festgesetzt?¹⁶⁾
3. Ist die Festsetzung der Stumpfgleise, in die nichts abge- stoßen werden darf, richtig?

IV. Bedienungspersonal.

1. Sind die Rangierer geeignet? (Sie müssen sich gut bücken können und müssen gut laufen können, auch sonst behende sein.)
2. Ist die Kopfhöhe der Hemmschuhleger entsprechend der Schnelligkeit des Ablaufens festgesetzt? (Kopfhöhe so groß, daß ein zuverlässiges Auffangen der Wagen bei der im Interesse der Leistungsfähigkeit notwendigen Ge- schwindigkeit gewährleistet ist.)
3. Genügt die Aufsicht?
4. Sind die Rangierer und die Rangierleiter gut ausgebildet? Wissen sie „im Schlaf“ über alle Bestimmungen Bescheid, insbesondere über die Behandlung der Vorsichtswagen, ferner die Bestimmungen für die eigene Sicherheit? Über die Behandlung und die Art des Auslegens der Hemm- schuhe?¹⁷⁾
5. Sind Rangierprämien vorhanden, die seit September 1925 nach einheitlichen Grundsätzen gewährt werden? (Im ge- wöhnlichen Rangierdienst für den Kopf und die Schicht

¹⁵⁾ Es sind folgende Frölichsche Gleisbremsen bekannt: Vier auf dem neuen Rangierbahnhof Hamm, eine in Köln-Nippes, eine in Seddin und eine auf dem Rangierbahnhof des Leuna-Werkes. Nach den Angaben der Direktionen Essen und Berlin wirken die Gleisbremsen gut. Es läßt sich allerdings schon jetzt nach kurzer Probezeit übersehen, daß das sogenannte „kuppelungs- reife Beilaufen“ der Wagen theoretisch zwar möglich, aber prak- tisch nicht gut durchführbar ist; also auch bei Verwendung der Frölichschen Gleisbremse sind nach wie vor zum Beseitigen der Lücken, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, Rangier- maschinen erforderlich und ferner Hemmschuhleger zum Auf- fangen der Wagen. Die Zahl der Auffänger ist allerdings gegen- über der gewöhnlichen Gleisbremse herabgesetzt. In Köln-Nippes wurde früher ein Hemmschuhleger für 1,8 Gleise gebraucht, nach Verwendung der Frölichschen Gleisbremse für 3,1 Gleise.

Zur Vermeidung des überaus störenden Beidrückens der Wagen in der Gruppe durch sogenannte Spitzendrückermaschinen würde es vielleicht ratsam sein, die Tätigkeit der Erfinder auf die Verfertigung eines kräftigen u. U. von zwei Personen zu handhabenden Wagenschiebers, der nach Art einer Winde gebaut sein könnte, hinzulenken.

¹⁶⁾ Die Bestimmung der Fahrdienstvorschriften, wonach so viel Bremsen vorhanden sein müssen, wie bei einem mit 25 km Geschwindigkeit fahrenden Zuge, scheint nicht ganz glücklich. Es wäre richtiger zu sagen, daß der Amtsvorstand die Brems- prozente nach der Geschwindigkeit vorzuschreiben hat, die auf dem betreffenden Bahnhof in Frage kommt.

¹⁷⁾ Über die Behandlung der Hemmschuhe hat der Vorsteher des Bahnhofes Falkenberg eine besondere Dienstanweisung her- ausgegeben.

20 Pf., im mittelschweren Dienst 30 Pf. und im sehr schweren Dienst 40 Pf.)

V. Nachprüfung der Ausführung des Rangierdienstes im einzelnen.

Notwendigkeit der Rangiergänge usw. (vgl. den Abschnitt IV „Hilfsmittel der Rationalisierung“, Zeitaufnahmen).

B. Der Fahrdienst.

1. Vermeidung der Zugverspätungen.

Durch die Zugverspätungen leidet sowohl die Zugbildung als auch die Zugförderung, sie sind verderblich sowohl nach der Seite der Betriebssicherheit, als auch nach der Seite der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit; hinsichtlich der letzteren nicht nur für das Eisenbahnwesen, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. Die Zugverspätungen müssen daher als eine in jetziger Zeit besonders unerträgliche Vergeudung des Volkswermögens betrachtet werden.¹⁸⁾

Welche Summen täglich durch die Zugverspätungen verloren gehen können, soll im folgenden an der Hand des nutzlosen Kohlenverbrauchs überschlägig ermittelt werden:

Es werde angenommen, daß durch Unpünktlichkeit täglich die Hälfte der 630 Personenzüge und 800 Güterzüge, die die Direktion Halle fährt, einmal entgegen dem Fahrplan zum Halten kommt. Mit Rücksicht darauf, daß das Halten zum großen Teil vor Bahnhöfen eintritt, in denen die Züge sowieso zum Halten kommen, soll nicht der volle Wert des Kohlenbedarfs für ein Halten angenommen werden, sondern nur eine Menge von 16 kg (vgl. „Eisenbahnbetriebslehre“ § 102). Es ergibt sich dann eine Menge von $\frac{800 + 630}{2} \cdot 16 = 11,5 \text{ t Kohle}$.

Ein weiterer nutzloser Kohlenverbrauch tritt durch das Einhalten der kürzesten Fahrzeit ein, wobei die nachstehenden Geschwindigkeiten angenommen werden sollen. Der Mehrverbrauch beträgt für:

Schnellzüge (80 statt 70 km) = 1,33 t für 1000 Lokomotivkm

Personenzüge (65 statt 60 km) = 1,05 t für 1000 „

Güterzüge (45 statt 40 km) = 1,73 t für 1000 „

Nimmt man nun weiter an, daß von den Güterzügen $\frac{1}{6}$ nutzlos die Höchstgeschwindigkeit anwendet, von den Personenzügen $\frac{1}{12}$, so ergibt sich bei einer Menge von 36 400 Zugkilometern für Personenzüge und Schnellzüge ein Mehrverbrauch von 3,15 t und bei 39 300 Zugkilometern für Güterzüge ein Mehrverbrauch von 12,11 t; im ganzen werden also täglich vergeudet 26,7 t oder bei einem Preise von 30 RM rd. 800 RM. Da die Direktion Halle etwa $\frac{1}{20}$ der Gesamtzugkilometer der Reichsbahn leistet, so würden im Reichsbahnbereich durch die Verspätungen rd. 16 000 M täglich an Kohle vergeudet werden, für den Fall, daß der Betrieb durch die Verspätungen so schleppend wird, wie vorher dargestellt. (Augenblicklich bei dem geringen Verkehr ist der Betrieb verhältnismäßig flüssig.)

Zur wirksamen Bekämpfung der Verspätungen müssen folgende Maßnahmen als notwendig bezeichnet werden:

- Erschöpfende Aufklärung aller Beteiligten über die weitgehenden Wirkungen der Verspätungen, ferner über die Ursachen und die Mittel zur Abhilfe. Es empfiehlt sich, allen in Frage kommenden Bediensteten zum Selbstunterricht eine übersichtliche Darstellung der Ursachen und der Abhilfe- und Vorbeugungsmaßnahmen in die Hand zu geben.¹⁹⁾
- Genaue Erkennung der Ursachen, die im Einzelfall vorliegen. Hierzu dienen:
 - die Fahrberichte,

die Beobachtungen der Vorsteher, Zugrevisoren, Kontrollen, Amtsvorstände und Direktionsmitglieder, die Beschwerden und Mitteilungen des Publikums.

c) Zusammenstellung der bei den Zügen an den verschiedenen Tagen des Monats eingetretenen Verspätungen nach Gruppen getrennt. Diese Verspätungsnachweisungen müssen für alle die Züge geführt werden, die häufiger zu Verspätungen neigen. Jeder Zug erhält in das „Kontobuch der Verspätungen“ eine besondere Seite, wagerechten, für die einzelnen Tage des Monats bestimmten Zeilen werden die Größen der Verspätungen, nach Ursachen getrennt, in verschiedenen senkrechten Spalten vermerkt. In der ersten senkrechten Spalte ist die vorhergehenden Nachbar übernommene Verspätung, in der zweiten die an den folgenden Nachbar übergebene Verspätung, in dritter Spalte das Zunehmen bzw. Abnehmen der Verspätung im eigenen Bezirk angegeben. Die weiteren senkrechten Spalten enthalten die Ursachen der Verspätungen, geordnet nach den Hauptgruppen des unten gegebenen Merkblatts. Zu den Spalten für Hauptgruppen werden nach Bedarf noch Spalten für Untergruppen gelegt werden müssen.

d) An Hand der Unterlagen zu b) und c) tatkräftiges Eingreifen der mit der Betriebsüberwachung betrauten Organe durch rechtzeitige Anwendung der auf der rechten Seite des Merkblatts angegebenen Maßnahmen, unter denen Nr. 28 eine Hauptrolle spielt.

e) Im März 1926 hat die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zur Herabminderung der Verspätungen im durchgehenden Zugverkehr den geschäftsführenden Direktionen, die für die einzelnen Schnellzugverkehre festgesetzt sind, eine gewisse Beaufsichtigung des Zugverkehrs über den ganzen Zuglauf übertragen.

Diese Beaufsichtigung wird nach meinem Dafürhalten im Sinne der Rationalisierung besonders wirksam werden, wenn alle Direktionen Verspätungsnachweisungen nach einheitlichem Muster wie oben angegeben führen, und wenn alle Direktionen veranlaßt werden, diese Verspätungsnachweisungen etwa halbmonatlich oder monatlich miteinander auszutauschen. Die gegenseitige Selbstkontrolle, die auf diese Weise ausgeübt wird, würde die Aufgaben der geschäftsführenden Direktionen und der Hauptverwaltung bedeutend erleichtern.

f) Sehr zu begrüßen wäre es, wenn über die Größen und Ursachen der Verspätungen, zunächst wenigstens für Schnell- und Eilzüge, eine Verspätungsstatistik nach Art der Unfallstatistik bei der Deutschen Reichsbahn eingeführt würde. Auf Grund der nach einheitlichem Muster zu führenden Verspätungsnachweisungen (Pkt. 1) wäre es jedenfalls sehr leicht, die Verspätungsgrößen, nach den einzelnen Gruppen von Ursachen ausgeschieden, auf 100 000 Zugkilometer zu ermitteln.

2. Leitungsvorschriften.

Sie beeinflussen in hervorragender Weise sowohl Zugbildung wie Zugförderung und sind von größter Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Netzes.

Seit der Verreichlichung der Deutschen Staatsbahnen im Jahre 1920 kann die Beförderung der Güterwagen zwischen Versand- und Empfangsstation, unbeeinflusst von Wettbewerbsstreitigkeiten, auf dem betrieblich günstigsten Wege vorgenommen werden. Wenn auch die Leitungsvorschriften der verschiedenen Bezirke seit 1920 in der angedeuteten Richtung weitergearbeitet und damit verbessert worden sind, so muß doch jetzt im Sinne der Rationalisierung planmäßig nachgeprüft werden, ob die jetzigen Leitungsvorschriften tatsächlich die billigste und beste Beförderung gewährleisten. Wenn man wissen will, was in dieser Beziehung noch geschehen kann, muß man sich zunächst klar machen, welche Gesichtspunkte

¹⁸⁾ Folgen der Zugverspätungen vgl. „Eisenbahnbetriebslehre“ § 29.

¹⁹⁾ Am Schluß ist eine für die dritte Auflage der „Eisenbahnbetriebslehre“ bearbeitete derartige Übersicht in Gestalt eines Merkblatts für die Direktion Halle abgedruckt.

beitragen, die beste und billigste Beförderung zu sichern. Die Punkte werden zu berücksichtigen sein:

Zusammenfassung des Verkehrs auf gewissen günstig ausgestalteten Hauptlinien, denn:

je mehr Wagen über eine Strecke laufen, um so größer sind die Möglichkeiten für günstige Zugbildungen (geschlossene Züge, damit schnelle Beförderung; ausgelastete Züge, damit billige Beförderung), je größer die Zahl der Züge auf einer Strecke, um so besser ist die Ausnutzung der Lokomotiven und des Zugpersonals;

Die Zusammenfassung des Verkehrs auf wenigen Hauptlinien findet ihre Grenze in der Rücksicht auf die bauliche Ausgestaltung der Bahnhöfe und Strecken. Verstopfungen müssen verhütet werden, da sonst schleppender Betrieb eintritt.

Unter Beachtung der Punkte a) und b) ist hauptsächlich: die Länge des Weges entscheidend, aber nicht des geometrischen Weges, sondern des Weges, der die Steigungen, Krümmungen und sonstigen Fahrthindernisse berücksichtigt (virtuelle Länge);

Ferner ist zu beachten:

die Zahl der Umstellungen muß möglichst gering sein, denn jede Umstellung von einem Zug auf den andern bedeutet Kosten und Zeitverlust. Die Umstellungen müssen da vorgenommen werden, wo sie billig sind; sie sind im allgemeinen da billig, wo viel Verkehr herrscht. Verzettlungen des Rangiergeschäftes sind daher zu vermeiden. Teuer arbeitende kleine und auch mittlere Rangierbahnhöfe werden unter Inkaufnahme gewisser Umwege unter Umständen zu schließen sein (genaue Vergleichsrechnungen!). Bei der Wahl des Leitungsweges für die Frachten ist auch an die im gewöhnlichen Verkehr regelmäßig vorkommenden Läufe der leeren Wagen zu denken, damit in beiden Richtungen einer Strecke eine annähernde Paarigkeit der Züge erreicht wird. Je größer die Paarigkeit, um so geringer die Anzahl der Leerfahrten.

Bei den Festsetzungen der Leitungsvorschriften ist stets an den guten Gesamtwagenlauf zu denken. Es ist daher Rücksicht auf gute Anschlüsse auf den Knotenpunktstationen, auf vorteilhafte Wagenübergangspläne zu nehmen.

Unter Beachtung der vorstehenden Punkte wird es sich empfehlen, folgendermaßen vorzugehen:

1. Für alle Durchgangsstrecken werden zunächst die Streckenwiderstände von Knotenpunkt zu Knotenpunkt in beiden Richtungen berechnet. Die Angaben werden zweckmäßig in kg je t Wagenzucht aufgestellt.


2. Für alle für Vergleiche in Frage kommenden Strecken werden die durchschnittlichen Dauern der Verschiebebahnhöfe die für die Rangierung eines Wagens bestimmt. Es werden hier mehrere Zahlen ergeben, je nach der Anzahl der Züge, die über den Rangierbahnhof gehen. (Bei kleiner Wagenzahl wird im allgemeinen ein höherer Satz in Frage kommen als bei großer Wagenzahl.)

3. Für die durchschnittliche Dauer des Aufenthalts eines Wagens auf den wichtigeren Rangierbahnhöfen, wenigstens für die Hauptrichtungen festzustellen sein. Auch diese Zahlen werden wie die vorhergehenden von der Zahl der insgesamt behandelten Wagen abhängig sein. (Bei großer Wagenzahl wird die Abfuhr eine schnellere sein als bei kleiner Wagenzahl.)

4. Schließlich wird auch die Zeitdauer für die Beförderung von Knotenpunkt zu Knotenpunkt berücksichtigt werden müssen.

5. Das Ergebnis der vorstehenden Ermittlungen wird zweckmäßig in eine Karte eingetragen werden, die man als Leistungskarte oder veredelte Betriebskarte bezeichnen könnte.

In dieser Karte würde die Strecke Halle-Bitterfeld folgende Angaben tragen:



Die Zahl 31 auf der Linie bedeutet die geometrische Entfernung zwischen den Knoten Halle und Bitterfeld, die Zahlen (29) und (33) bedeuten die virtuellen Längen in den beiden Richtungen, die über diesen Zahlen durch Pfeile angegeben werden,

auf den beiden Pfeilen stehen die Summen der Streckenwiderstände in kg für die Tonne Zuggewicht,

die Zahlen unter den virtuellen Längen bedeuten die Fahrzeiten in Zehntel Stunden in den beiden durch Pfeile angedeuteten Richtungen,

die großen Zahlen an den Namen der Knotenpunkte geben die Höchstzahlen an, die der Bahnhof verarbeiten kann,

die Zahlen unter diesen Höchstzahlen veranschaulichen die Kosten für die Rangierung eines Wagens und

die Zahlen hinter den Höchstzahlen geben in Klammer die durchschnittliche Aufenthaltsdauer an, die die Wagen auf dem Bahnhof erleiden.

Alle Zahlen, mit Ausnahme der beiden letzten (Kosten für einen Wagen und Aufenthaltsdauer), werden in die Karten eingedruckt. Die beiden letzten Zahlen, die abhängig sind von der Zahl der behandelten Wagen, werden zweckmäßig nur mit Bleistift eingetragen, weil sie sich öfter ändern.

3. Zugbildung.

Bei Personenzügen

a) Augenblicklich besteht noch die Bestimmung, daß in jedem Zuge je ein Abteil 2., 3. oder 4. Klasse als Frauenabteil eingerichtet werden muß, wenn der Zug mindestens 7 Abteile der betreffenden Gattung hat. Die Reichsbahndirektionen können allerdings Erleichterungen gestatten bei Schnellzügen oder Eilzügen, die über weniger als 150 km fahren, und bei Personenzügen unter 100 km. M. E. würde es im Sinne der Rationalisierung liegen, wenn die Frauenabteile, die meist leer sind, im allgemeinen fortfielen. Man sollte es den Eisenbahndirektionen überlassen, streckenweise da Frauenabteile einzurichten, wo sie es für erforderlich halten.

b) Die Anpassung der Zahl der Wagen und Abteile an das jeweilige Verkehrsbedürfnis ist wohl noch nicht überall rationell genug geregelt. Es werden jetzt zweifellos häufig nicht notwendige Wagen und Abteile, die der starre Zugbildungsplan vorsieht, längere Zeit durchgeschleppt. Eine Änderung des Mißstandes kann naturgemäß nicht dadurch herbeigeführt werden, daß man den Bahnhöfen gestattet, die nach ihrer Meinung nicht notwendigen Wagen aus den Zügen herauszunehmen, da sie nicht den ganzen Lauf des Zuges übersehen. Dies kann nur durch die Direktion zweckmäßig geregelt werden.

Die bisherigen Hilfsmittel für die schnelle Anpassung der Wagenzahl an das Verkehrsbedürfnis sind folgende:

a) Die viermal im Jahre an drei Wochentagen des Februar, Mai, August, November bei allen Reichsbahndirektionen stattfindenden Zählungen der Reisenden und Plätze,

- β) die allmonatlich auf 15 größeren Stationen der Reichsbahn bei allen Schnellzügen ermittelten Zahlen der Abgangsreisenden und der Plätze,
- γ) die Beobachtungen und Meldungen der bei den Verkehrsämtern beschäftigten Zugrevisoren und die Meldungen der Bahnhöfe und Kontrolleure,
- δ) von Fall zu Fall von der Direktion angeordnete Zählungen.

Nach den im letzten halben Jahre bei der Reichsbahndirektion Halle gemachten Erfahrungen möchte sich folgendes empfehlen:

Bei einer Reihe von Zügen, deren Besetzung Wechseln unterworfen ist, wird dauernd durch das Zugpersonal gezählt. Der Zugführer trägt das Ergebnis der Zählungen der Reisenden und Plätze, für den Zuglauf zum Teil nach Teilstrecken getrennt, in den Fahrbericht ein, in ein Muster, das durch Aufdruck mit einem Gummistempel geschaffen wurde.

Bis zum 1. März d. J. wurden nach einem gewissen Plan die Fahrberichte mit den Zählergebnissen streckenweise durchgeprüft. Seit dem 1. März werden die Zählergebnisse formelmäßig eingetragen, und zwar etwa für die Hälfte der Züge und für jede zweite Woche. Durch diese Beschränkung wurde es erreicht, daß zunächst ein Kopf für die Eintragungen genügt. Von der vorstehenden Art der Beobachtung wurden ausgelassen einmal Züge auf Nebenbahnen, deren Besetzung wenig wechselt, ferner Arbeiterzüge mit kürzerem Zuglauf, für die die Aussteigestationen in der Lage sind, die Besetzung täglich genau zu überwachen.

An Hand der vorstehenden Hilfsmittel soll versucht werden, eine 60–75 %ige Besetzung der Züge durchzuführen.²⁰⁾

4. Zugförderung.

Die Aufstellung des Fahrplans für einen Nahgüterzug ist bekanntlich außerordentlich schwierig, da die Zahl der auf den kleinen Verkehrsstellen abzusetzenden und mitzunehmenden Wagen stark schwankt. An einzelnen Tagen gehen für einzelne Verkehrsstellen oft viele Wagen ein und werden mehrere Wagen mitgenommen, so daß der Zug z. B. 20 Minuten Aufenthalt haben müßte, an anderen Tagen ist überhaupt kein Wagen zu behandeln, so daß, falls auch kein Stückgut vorhanden ist, der Zug durchfahren könnte.

Früher, als die Güterzüge nur 10 Minuten vor Plan abfahren durften, wurden daher im Reichsbahnbereich höchstwahrscheinlich viele tausende Stunden nutzlos durch Warten auf die Abfahrtszeit vergeudet. Seit 1922 sind die Verhältnisse insofern besser geworden, als die Abfahrt bis 30 Minuten vor Plan gestattet ist unter der Voraussetzung, daß gewisse Vorbedingungen erfüllt sind. Es ist aber beobachtet worden, daß 30 Minuten Abfahrt vor Plan noch zu wenig sind, um allen Schwankungen des täglichen Verkehrslebens gerecht zu werden. Einmal im Interesse der Rationalisierung, dann aber auch im Interesse des Ansehens der Eisenbahndirektionen, die nicht Befehle (den Fahrplan) herausgeben sollen, die nicht befolgt werden können, möchte ich folgendes Verfahren empfehlen:

Zu gewissen Zeiten auf geeigneten Strecken wird der Fahrplan der Nahgüterzüge nur nach Abgangszeit auf der Ausgangsstation festgesetzt, im übrigen wird er von der Ausgangsstation von Tag zu Tag rechtzeitig telegraphisch bekanntgegeben.²¹⁾

Die Ausgangsstation macht nach den Vormeldungen der Unterwegsstationen (über Wagenladungen und Stückgut) und nach dem Wageneingang auf der eigenen Station einen Bearbeitungs-

plan für den Zug zurecht und stellt auf Grund des Bearbeitungsplanes den Fahrplan auf. Ich glaube, daß das vorgeschlagene Verfahren in vielen Fällen nicht nur zur Ersparung an Lokomotiven und Personal benutzt werden kann, sondern auch zur Ordnung des gesamten Betriebsdienstes auf gewissen Strecken beitragen wird.

Halle (Saale), den 3. April 1923

Merkblatt Nr. 36
über

Zugverspätungen¹⁾

Vorbemerkungen.

1. Zur Ermittlung der Ursachen dienen:

- a) Die Fahrberichte.
- b) Örtliche Beobachtungen der Vorsteher, Zugrevisoren, Kontrolleure und Betriebsingenieure, Amtsvorstände und Direktionsmitglieder.
- c) Beschwerden und Mitteilungen des Publikums.

2. Zur Beseitigung und Verhütung der Verspätungen dienen:

- a) Die auf der rechten Seite der nachstehenden Tabelle angegebenen Maßnahmen.
- b) Die Verfolgung einzelner Fahrberichte.
- c) Die Führung von Verspätungsnachweisungen für wichtigeren Züge mit Angabe der Ursachen, nach Wichtigkeit geordnet.
- d) Austausch der Nachweisungen der über längere Verspätungen laufenden Züge zwischen den am Lauf der Züge beteiligten Direktionen.

Ursachen	Abhilfe- oder Vorbeugungsmaßnahmen
I. Von der Bahn nicht verschuldete Verspätungen (Hochwasser, Gewalt).	
1. Schnee (überraschend eintretend) Ungangbarkeit der Weichen, Schlechter Ablauf der Wagen, Liegenbleiben der Züge auf der Strecke.	Falls Schnee und Frost zu erwarten, so Vorbereitungen durch: Aufstellung von Schneepflügen, Ausrüstung der Stellwerke mit Auftausalz, Benutzung an Spitzschlüssen verboten), Vorsorgliches Befahren der Strecken mit Schneepflügen usw.
2. Stärkerer Frost Schweres Kuppeln (Fallenbälge) Auftauen der Heizleitungen, Schwerlauf der Wagen, Langsames Unterbringen der Reisenden (gefrorene Fensterscheiben), Lokomotivschäden.	vgl. Merkblatt zur Verhütung von Betriebsschwierigkeiten durch Frost und Schnee
3. Starker Nebel Störungen im Rangiergeschäft (da Rangierer die Wagen nicht sehen), Geschwindigkeit der Züge auf der Strecke ermäßigt, damit Signale zuverlässig erkannt werden.	Aufstellung von Nebelpfeuern, die angeben, wann die Weichen frei.
4. Starke Winde Schwerlauf der Wagen, daher verspätete Fertigstellung der Güterzüge, Hindernisse auf Fahrbahn (Zweige, Telegraphenleitungen usw.)	Einstellung von Spitzdruckermaschinen, Einstellung von Mannschützen zum Nachdrücken, Hilfsbahnwärterposten, Einbau von Rangierwinden.
5. Hochwasser, Dammrutsche bedingen gegf. Langsamfahrt und Fahrt auf falschem Gleis.	Schleunigste bauliche Wiederherstellung, gegf. durch Nachtarbeit.

II. Von der Bahn zum Teil verschuldete Verspätungen (Unfälle, Entstehungsursachen der Unfälle:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| Verschulden der Bahn und ihrer Bediensteten,
Höhere Gewalt,
Röswilligkeit. | Vgl. „Eisenbahnbetriebsregeln“ § 189. |
|--|---------------------------------------|

¹⁾ Folgen der Unpünktlichkeit vgl. „Eisenbahnbetriebsregeln“ § 29.

²⁰⁾ Die Direktion Halle hat im Januar d. J. in kurzer Zeit aus 155 Zügen 215 Wagen entfernt, und damit täglich 60 000 Wagenachskilometer erspart. Man kann die tägliche Ersparung auf rund 600 M. an Kohle beziffern.

²¹⁾ Das Mehr an Telegraphenarbeit wird zweifellos reichlich aufgewogen durch den Fortfall der Depeschen und Fernsprüche über das Verlegen von Kreuzungen und Überholungen.

Von der Bahn verursachte Verspätungen.

Unzulängliche bauliche Anlagen auf Bahnhöfen und Strecke.

Bahnhofsanlagen

fehlende Gleise (z. B. zur Überholung oder für Bahnsteige), zu kurze Gleise, unzweckmäßige Weichenstraßen usw., mangelhafte Bekohlungsanlagen, zu schmale Bahnsteige, Fehlen von Bahnsteigtunneln (§ 26 FV.), Reckenanlagen, fehlende Blockstellen, fehlende Überholungs-gleise.

In jetziger Zeit Abhilfe durch Bauten schwer möglich, daher: Änderung des Fahrplans usw., gegf. Verlegung von Güterzügen auf andere Strecken.

Mangelhafte und ungeschickte Bahnunterhaltung.

Mangelhafte Unterhaltung

des Oberbaues und der Brücken usw. gibt Anlaß zur plötzlichen Aufstellung von Langsamfahr-signalen.

Sorgfältige Unterhaltung, scharfe Beaufsichtigung des Bahnunterhaltungspersonals.

Ungeschickte Unterhaltung,

indem ohne Verständigung der Direktion gleichzeitig bei mehreren benachbarten Ämtern und Bahnmeistereien am Bahnkörper oder Oberbau umge-baut wird.

B. Ä. melden bis 1. 1. bzw. 1. 5. an den Fahrplandez. der Direktion, welche Umbauten in Frage kommen. Direktion tritt sofort mit den am Zuglauf beteiligten Direktionen in Verbindung.

Danach planmäßige Verteilung der Bauarbeiten mit Festsetzung der Geschwindigkeits-Ermäßigungen (graphische Übersicht nach Muster Trier zweckmäßig).

Einarbeitung der z. T. wechselnden Langsamfahrstellen in die öfter zu ändernden Dienstfahrpläne (z. B. Zug wendet vor Baustelle die kürzeste Fahrzeit an und kommt vor Plan an Baustelle an).

Bei längerer Dauer Berücksichtigung im öffentlichen Fahrplan.

Bei größeren Umbauten (z. B. großen Brücken) mit eingeleisigem Betriebe ist Einrichtung einer Zugleitung oder Übertragung von Zugleitungs-befugnissen an den Fahrdienstleiter eines größeren Bahnhofs ratsam.

Möglichste Schonung der Schnellzugbündel bei Festsetzung der Umbauzeiten. Sonntagsarbeit.

Unrichtige Festsetzung der Geschwindigkeitsermäßigung durch die Bahnmeisterei

Nutzloses Stehenlassen von Langsamfahr-signalen.

Meldung jeder Beschränkung unter 45 km an Amt. Amt prüft nach, berichtigt gegf. und sorgt für schleunigste gute Arbeit.

Schlechte Unterhaltung der

Verzögerungen durch Ausstellung schriftlicher Befehle und Einführung der telegraphischen Rück-meldung.

Sicherungsanlagen

Druck auf sorgfältige Unterhaltung bei Störungen schnellste Meldung an Bahnmeister. Er muß schnell, auch bei Nacht, die Störungsstelle erreichen (Motorfahrrad).

Guter Unterricht, damit nicht Störungen durch das Betriebspersonal verursacht werden.

C. Unzureichende oder mangelhafte Betriebsmittel.

11. Zu wenig Lokomotiven

Warten des Zuges auf Lok.

Beschaffung neuer Lokomotiven.

12. Schlechter Umlauf der Lokomotiven

durch Mängel des Betriebes.

Besserung des Betriebsdienstes (vgl. Abschnitt E).

13. Schlechte Unterhaltung der Lokomotiven

schlechte Betriebsstoffe.

Häufigere Untersuchung der Lokomotiven, Besserung des Werkstätten-dienstes, Beschaffung besseren Wassers oder besserer Kohle.

14. Fehlen von Personenwagen

Verzögerungen der Unterbringung der Reisenden.

Richtigere Verteilung der Wagen, Herausziehen von Wagen aus schlecht besetzten Personen-zügen, Beschaffung neuer Wagen.

15. Mängel an Personenwagen

Genauere Untersuchung, rechtzeitige Überweisung an Werkstatt.

16. Mängel an Güterwagen

z. B. Undichtwerden oder Platzen der Luftschläuche an Güterwagen schwache Zugvorrichtungen.

Beseitigung der aus der Inflationszeit stammenden Luftschläuche, Verstärkung der Zug- und Stoßvorrichtungen.

D. Verkehrliche Mängel.

17. Große Menge des Gepäcks und Expreßgutes

Schwierigkeiten der Aufgabestation; besonders bei Umladung an Knotenpunktstationen.

Einstellung von Leuten, Bereithalten von Kräften auf telegraphische Vormeldung, Bildung von Kurswagen, Expreßgutwagen, Messegutwagen usw. Einstellung dieser Wagen in solche Züge, die dafür geeignet sind. Benachrichtigung der Stationen des Zuglaufs, falls Stellung der Pack- und Kurswagen geändert wird.

18. Unzulässige Größe des Gepäcks und Expreßguts

Übermäßig große oder schwere Stücke nicht als Expreßgut annehmen (siehe A. A. V. I § 31). Umladestellen müssen Nichtbeachtung melden.

19. Langsame Abfertigung der Personen an Schalter und Sperre

Einstellung von Kräften, an Sperre Heranziehung von Zugbegleitpersonal oder sonstigen z. Z. nicht ausgenutzten Kräften, auch anderer Dienststellen.

20. Erschwerungen durch zu großes Handgepäck.

Zurückweisung zu großer Stücke, Anweisung der Gepäckträger; Traglasten und Kinderwagen auf festgesetzte Grenzen beschränken.

21. Langdauernde Unterbringung der Reisenden.

Verteilung durch Angabe der Klassenstellung am Zugrichtungsweiser, durch Ausrufen der Stellung der Wagen durch Pfortner. Eingreifen der Aufsichtsbeamten, falls Zugbegleitbeamte zu wenig lebendig.

22. Langdauernde Tätigkeit der Paß- und Zollkontrolle auf Grenzbahnhöfen.

Beobachtung durch Bahn, Hinwirken auf Abhilfe bei den zuständigen Stellen.

23. Unzweckmäßige Verladung der Güter in Kurs- und Packwagen (s. 26c).
ohne Rücksicht auf Bestimmungstation. Häufigere Prüfung durch Kontrolleure, gegf. Einstellung neuer Kurswagen.
24. Warten auf Begleitpapiere
Strenge Beaufsichtigung der Zugabfertiger
- E. Betriebliche Mängel.
25. Schlechter Fahrplan
a) Fahrzeiten nicht richtig
Schleunigste Durchrechnung nach einem der neueren dynamischen Verfahren.
- b) Zeitlage bei Personen- und Güterzügen für Bahnhöfe oder Strecke nicht passend,
dadurch zu starkes Zusammendrängen von Zügen
Verschiebung der Züge, unter Umständen Verlangsamung auf Strecke.
(„Vorliegen des Zuges...“)
- c) Aufenthalte, dem Durchschnittsverkehr nicht entsprechend
(Gepäck) Milch, usw.
Baldigste Änderung, Vorsicht bei Bedarfs- und Betriebshalten, bei letzteren Einstellung von Wagen unzulässig.
- d) Auf Knotenpunkten Übergänge zu knapp
Wartezeiten zu reichlich
Reichliche Übergangszeiten, systematische Nachprüfung der Zahl der Übergangsreisenden, volkswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, Hunderte warten zu lassen, damit einzelne Personen Anschluß erreichen, Einschränkung der Wartezeiten.
26. Zugbildungsplan
a) Zu viele ungerechtfertigte Kurswagen
mit z. T. sehr teuren und zeitraubenden Rangierbewegungen.
wie bei Punkt 25 d, bei zu geringer Zahl am Tage umsteigen, Entgegenkommen bei Nachtzügen, da Umsteigen dann sehr unangenehm für die Reisenden.
- b) Zu weit getriebene Beförderungspläne im Güterverkehr
Soweit nötig (Wettbewerb mit Ausland oder Kraftwagen) ausreichender Übergang, Sorge für schnelligste Umstellung (gegf. 2 Lokomotiven).
- c) Ungünstige Stellung der Ein- und Ausladewagen bei Personen- und Güterzügen (s. 23)
Änderung der Zugbildung.
27. Ungünstige Dienstenteilungen für Lokomotiv- und Begleitpersonal
a) Zu knappe Wendezeiten
Züge, die zu Verspätungen neigen, möglichst in einer Gruppe zusammenfassen.
- b) Nicht ausreichende Vorbereitungs- und Abschlußdienste
g. F. Umarbeitung der Einteilungen.
28. Schlechte Ausübung des betrieblichen Kleindienstes
a) Mangelhafte Diensthandhabung des Einzelnen (z. T. Fehler in der Rangordnung, beim Benutzen der Vorsprungstafeln, Verlegen von Überholungen, Kreuzungen, Vergessen eines Zuges durch Weichensteller usw.)
b) Schlechtes Zusammenarbeiten, z. B. schlechte Verständigung zwischen Lokomotivpersonal, Rangierleiter und Weichensteller (Vorspannlok. zu spät an Zug) oder zwischen Station und Abfertigung (Packwagen zu spät bedient) usw.
oder zwischen Station und Betriebswerkstatt.
- a) Schärfste häufige Achtung der Abfertigung der Züge durch Vorst (auf großen Bahnhöfen diesem Zwecke besond. Aufsichtsvorsteher), Vorstände usw., Kontroll- und Direktionsmitglieder, besonders in Zeiten, wo Mängel vorhanden sind, keine Beurlaubung der Beamten bei starkem Verkehr (Messen, Feiertage usw.)
b) fortgesetzte nie müdende Unterrichtung des Personals über alle schlagigen Vorschriften, wohl im Dienstvertrauen, als auch jedes einzelnen, mit dem der Vorsetzte zusammentrifft (Stellwerk, im Packwagen usw.)
c) Beseitigung der nichtgenügenden Bediensteten, besonders derjenigen, die Lust und Liebe und Verständnis für die Tätigkeit des betrieblichen Kleindienstes zeigen.

IV. Vom Publikum verursachte Verspätungen.

29. Bahnfrevel
Auflegen von Schwellen usw. auf Schienen.
Sorgfältigere Bewachung, vermehrte Bahnaufsicht, Schwellen, Kleineisenzeug in Nähe von Bahnhöfen lagern.
30. Ordnungswidriges Verhalten der Reisenden
Höfliches, aber bestimmtes Vorgehen; nach Bedarf Bahnpolizeistrafen.
31. Zuwiderhandlungen gegen die Bau- und Betriebsordnung
Schlechte Beaufsichtigung von Tieren, Unnützes Ziehen der Notbremse, Nicht rechtzeitige Freimachung der Wegeübergänge usw.
Vorgehen mit scharfen Bahnpolizeistrafen, Gute Kennzeichnung der Überwege, Schranken im Anstrich gut halten, nachts gut beleuchten. Dafür sorgen, daß internationale Autowarnzeichen an zuständigen Stellen bald aufgestellt werden.

V. Verteilungsplan.

Hauptverwaltung	= 10 Stück
Direktion (Pr, +I bis +V, 31 bis 34, 31a, 21a, 24, 25, 39, 40, 7, 8, 41 bis 44, 48, Kontrolleure	= 30 "
Büros der Dir. (B, Fp, F, Si, Tb, Stb, Mb, Me, Mt, W, V, T)	= 12 "
Ämter je 4 Stück	= 92 "
Dienststellen 1. und 2. Klasse	= 436 "
Bezirks-Beamten- und Betriebsrat	= 2 "
Reserve bei AV	= 108 "

Insgesamt 690 Stück

Reichsbahndirektion Halle (Saale)
Dr.-Ing. Heinrich.

Allgemeines.

— Frühstückswagen. In England und in den Vereinigten Staaten kommt man jetzt mehr und mehr dazu, den Nachtschnellzügen, die in den Morgenstunden ihr Ziel erreichen, Speisewagen beizugeben, damit die Reisenden noch im Zuge frühstücken können, eine Mahlzeit, die bekanntlich in den beiden genannten Ländern wesentlich umfangreicher ist, als es bei uns im allgemeinen üblich ist. So haben z. B. eine Anzahl der von London nach Schottland verkehrenden Nachtzüge Speise-

wagen; bei denjenigen in der Gegenrichtung werden sie nicht geführt, weil sie schon vor 8 Uhr morgens ihr Ziel erreichen und der Engländer bekanntlich kein Frühaufsteher ist. In den Vereinigten Staaten nehmen es dagegen die Reisenden im Schlafwagen gern auf sich, ihr Lager bei Zeiten zu verlassen, wenn sie dafür den Vorteil haben, noch vor der Ankunft am Ziel frühstücken zu können. Besonders angenehm wird diese Möglichkeit empfunden, wenn der Zug Verspätung erleidet, was in Amerika kein seltenes Vorkommnis zu sein scheint.

Elektrokarren auf Umladehallen.

Von Reichsbahnoberrat Dr. Herrmann, Cassel.

Wiederholt ist in dieser Zeitung der Elektrokarren wie das derband Gegenstand von Erörterungen in Beziehung zur Gestaltung der Umladehallen Bühnen geworden. Ich verweise auf die Ausführungen des Reichsbahnrats Dr. Jacobi, des Ministerialamtmanns a. D. Reffler und des Obergütervorstehers in Soest. Das Förderband und der Elektrokarren sind bei dem Ziel der Beschleunigung der Stückgutumladung, in ihrem Wesen so verschieden, daß es schwer ist, sie miteinander zu vergleichen. Das einzig mögliche Kriterium wird sein, die Anlage- und Betriebskosten einschließlich Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals den Ersparnissen und der Beschleunigung beim Umladegeschäft gegenüberzustellen. Das Förderband hat den Vorzug, die Wagen, welche innerhalb seines Aktionsradius, d. h. unmittelbar am Bande, gestellt werden können, einheitlich gleichmäßig und gleichzeitig zu bedienen, die Schwäche liegt darin, daß es bei geringerer Wagenzahl erschießende Arbeit leistet, ein größeres als seinen Rahmen sprechendes Verkehrsaufkommen jedoch gleichzeitig nicht bewerkstelligen kann; die kostspielige Anlage wird also einem bestimmten und voraussichtlich gleich bleibenden Verkehrsumfang sorgfältig angepaßt oder ihr stets eine bestimmte Verlade- und Entladeleistung zugewiesen werden müssen und leistet sie dann in diesem Rahmen bei sorgfältiger Instandhaltung der maschinellen Anlage eine ausgezeichnete gleichmäßige Verladebeschleunigung. Der Elektrokarren als kleines Einzelgerät ist in seiner Auswirkung spezieller und elastischer; er kann nach Bedarf beliebig an verschiedenen Stellen eingesetzt werden, ob er, selbst auch bei seiner Häufung, eine so universelle Bedienung der gleichzeitig aufgestellten Stückgutwagen als das Förderband innerhalb seiner Aktionsphäre überhaupt ermöglicht, erscheint zweifelhaft (Platzfrage!). Dafür aber ist er gerade für besonders geeignetes Gut vorzugsweise und jeder Wagenzahl in jeweils nötigem Umfange verwendet werden, das verhältnismäßig geringe Anlagekapital ist universell nutzbar als dies bei dem an einen Ort und Verkehrsbereich gebundene Förderband der Fall ist, auch ist die Beschleunigung im Rahmen seiner Tragfähigkeit und des Fassungsvermögens seiner Anhänger eine größere als bei dem gleichmäßig langsam gleitenden Förderband.

Wenn man hiernach wohl in den meisten Fällen mit Jacobi den Elektrokarren, zumal wegen seiner größeren Schnelligkeit und Beweglichkeit, die ein Anbringen des maschinellen Transportmittels stets bis an und sogar in den einzelnen Güterwagen ermöglicht, dem Förderband vorziehen wird, so wird man doch hierin darin beipflichten müssen, daß die Erfahrungen örtlich verschieden sein können und daß man allgemein gültige Grundsätze auf diesem Gebiet, namentlich hinsichtlich der finanziellen Auswirkung, nur mit Vorsicht aufstellen soll. Das Beispiel etwa so zu lösen, daß 10 Elektrokarren den einfachen Wirtschaftsertrag eines Elektrokarrens sicherstellen, wird meist zu einem Fehlschluß führen, weil Eigenart Menge des Gutes, Zeitfolge des Güteranfalls sowie mehr oder minder geeignete Karrwege wesentlich mitsprechen. Anknüpfend an die Einführung des Elektrokarrens in Soest sind einige Erfahrungen aus der Praxis und für die Praxis in diesem mitgeteilt:

Es ist vor kurzem war in Soest wie anderswo der Stechkarren, der Handkarren mit stark abgeschrägter Stirnwand zum Umladen der Güter das ausschließliche Beförderungsmittel im Umladedienst. Der Elektrokarren unterscheidet sich von dem Stechkarren durch zwei Eigenschaften, da er nämlich größere Reichweite und diese schneller befördert, als es mittels Handkarren möglich ist. Je nachdem ein Betätigungsfeld für diese Eigenschaften größeren oder geringeren Spielraum läßt, wird die Anwendung der Elektrokarren mehr oder minder günstig. Praktische Versuche haben ergeben, daß der Wirkungsgrad auf

langen Bühnen mit Schwergütern ein außerordentlich günstiger ist, während bei kurzen Entfernungen mit leichten und sperrigen Gütern nur ein geringerer Vorteil erkennbar ist. Über das Verhältnis der gefahrenen Strecken bei Handkarren und Elektrokarren haben Aufschreibungen auf der Umladehalle in Soest, die den Stückgutverkehr aus dem Industriegebiet nach dem Osten im großen Stil vermittelt, stattgefunden, zunächst im Herbst vorigen Jahres, zu einer Zeit als dort 6 Elektrokarren (mit je 750 kg Tragfähigkeit) noch ohne Anhänger tätig waren. Bemerkte sei hierzu:

Die 4 Bühnen der Umladehalle in Soest haben nutzbare Längen von 363, 360, 358 und 321 m. Durch 12 breite Verbindungsbrücken Reiffen-Jacobischer Bauart sind bequeme Verbindungswege zwischen den 4 Bühnen geschaffen, welche den Verkehrsweg in Seitenrichtung fast ebenso günstig wie in Längsrichtung der Bühnen gestalten und die Umwege bzw. Wagendurchfahrten sehr wesentlich einschränken. Wenn durch diese Brücken auch Stellraum für Wagen verloren geht, so ist der Verkehr innerhalb der Anlage dafür doch infolge Verkürzung der Karrwege ganz wesentlich verbessert worden.

Die erwähnten Aufschreibungen ergaben nun folgendes:

Auf Karrwegen bis 100 m war mit einem Prozentsatz von rund 85 % der Handkarren gegenüber einer Beteiligung des Elektrokarrens mit 15 % ganz überwiegend dominierend und innerhalb dieser Zone und kurz darüber hinaus nur ein langsames Fallen des Betätigungssatzes für den Handkarren festzustellen; dann folgt merkliches Steigen der Beteiligung des Elektrokarrens bis über 33 % bei den Entfernungen von 250 bis 300 m, wo wieder ein Stillstand eintrat.

Bei Bewertung dieser Prozentzahlen muß man sich freilich vor Augen halten, was 6 Elektrokarren in einem Umladebetrieb wie in Soest bestenfalls bedeuten können. Nimmt man, was günstig gerechnet ist, an, daß 1 Elektrokarren die Arbeitsleistung von 4 Mann bewältigt, so ergibt sich ohne weiteres, daß die Anwendung von 6 Elektrokarren noch nicht das Höchstmaß dessen darstellt, was bei einer Belegschaft von 250 Mann und einer Behandlung von 12 bis 14 000 t täglich an Verkehrsverbesserung denkbar ist.

Die Aufschreibungen ergaben weiter, daß sowohl beim Stechkarren als auch beim Elektrokarren ein großer Prozentsatz der Zeit für die Beladung zu rechnen ist. Nur rund 25 % der Arbeitszeit befand sich der Elektrokarren in Bewegung, der Rest war für Be- und Entladung gebraucht. Diese Beobachtung führte dazu, in größerem Umfange Anhängewagen einzusetzen, bei denen der Motor nicht während der Beladung nutzlos zu sein braucht. Zur Zeit laufen in Soest zu den 6 Elektrokarren 9 Anhänger. Die Beschaffung weiterer Anhänger steht bevor. Es sollen demnächst, nachdem der Verkehr von zeitweiligem Darniederliegen zu halbwegs normaler Höhe sich wieder erholt hat, erneute eingehende Aufschreibungen über das Verhältnis der Arbeit des Stechkarrens und des Elektrokarrens stattfinden, die voraussichtlich eine erhebliche Verschiebung zugunsten des Elektrokarrens feststellen werden; zweifellos kann in Soest die Zahl der Elektrokarren wie namentlich auch der Anhänger noch gesteigert werden. Eine Grenze nach oben bietet, wie eingangs bereits angedeutet, die Platzfrage; auch in dieser Hinsicht ist die Forderung nach breiten Umladebühnen, welche auch neben abgestelltem Gut reichliche Karrwege nebeneinander bieten, nur zu sehr berechtigt. Ein weiterer Vorteil der Anhänger liegt darin, daß ein wendiger Elektrokarren bei seiner Beladung die Grenze von 750 kg hat, die ohne eine schädliche Einwirkung auf die Apparatur nicht allzu sehr überschritten werden darf. Dagegen ist die Zugkraft eines solchen Elektrokarrens insbesondere, wenn der Anhänger mit Kugellager und Gummirädern ausgestattet ist, eine wesentlich höhere. Gummibereifung der Anhänger empfiehlt sich insbesondere dort, wo Beton- oder Zement-

bühnen geschaffen sind, hier haben Anhänger mit Eisenbereifung bereits nach kurzer Zeit empfindliche Beschädigungen des Fußbodens hervorgerufen. Auf Bühnen mit Eisenplattenbelag ist eine eiserne Bereifung der Anhänger an sich unbedenklich; auch Stahlbeton und Hartbrandklinker soll dem Boden größere Haltbarkeit verleihen. Nachdem eine entsprechende Anzahl von Anhängern beschafft war, ließ sich auf der Umladehalle Soest die von Dr. Jacobi genannte Leistung von 33 t je Elektrokarren in einer Tagesschicht als Durchschnitt meist wieder erreichen, häufig sogar übersteigen. Am Anfang hatte sich nach Einsetzung mehrerer Elektrokarren neben dem ersten, von welchem Dr. Jacobi spricht, ein gewisses Herabsinken der Tonnenzahl ergeben; dies war daraus zu erklären, daß der erste Wagen naturgemäß die günstigsten Güter vorwegnehmen konnte, während bei Einsetzen zahlreicher weiterer Wagen mehr auf normales Durchschnittsgut zurückgegriffen werden mußte. Die Beschaffung der verhältnismäßig billigen Anhänger brachte die Leistung dann auf den erwähnten günstigen Stand.

Von großem, sozusagen ausschlaggebenden Einfluß auf die Leistung des Elektrokarrens ist die Regelung des Gedinges bei dieser neuartigen Arbeitsweise. Die Verwaltung hat namhafte Geldmittel zur baulichen Herrichtung der Bühnen für die Elektrokarren, zur Anschaffung dieser selbst sowie der Ladeanlagen machen müssen, während andererseits es dem Arbeiter dadurch ermöglicht wird, die gleiche Tonnenzahl wie früher mit geringerem Kraftaufwand in kürzerer Zeit zu bewältigen. Nach diesen beiden Richtungen muß die Gedingeregelung einen Ausgleich schaffen. Hierbei muß beachtet werden, daß Amortisation der Beschaffungsmittel des Elektrokarrens in genügendem Umfange stattfindet. Die ständige außerordentlich starke Inanspruchnahme des Wagens wie des Motors bedingen einen verhältnismäßig schnellen Verschleiß, so daß vorsichtigerweise eine Amortisation in 3 bis 4, höchstens 5 Jahren angestrebt werden muß. Ebenso dürfte der Posten für Reparaturkosten nicht zu niedrig eingesetzt werden, da Reparaturen und Ergänzungen vielfach nur von Spezialfirmen ausgeführt werden können. Von großem Werte hat sich für kleine Ausbesserungen die Herrichtung einer kleinen Reparaturanstalt auf der Umladebühne Soest erwiesen, die für Handkarren, Stechkarren und Elektrokarren wertvolle Dienste leistet, wie es ebenso für zweckmäßig gefunden wurde, Gummireifen in mäßigem Umfange als Reserve vorzuhalten, damit nicht längeres Aussetzen bei Beschädigungen notwendig wird. Ähnliche Erwägungen sind ja bei Automobilen längst maßgebend. Hat man unter Beachtung der oben ange deuteten Erwägungen die Summe gefunden, welche mit Hilfe des Gedingeausgleichs zur Herbeiführung einer Rentabilität erzielt werden muß, so entsteht die weitere Frage, ob dies Gedinge auf die gesamte Belegschaft umgelegt oder einzelnen Kolonnen gutgerechnet und ob eine Trennung zwischen Handarbeiter und Elektrofahrer durchgeführt werden soll. Verschiedene Wege sind an verschiedenen Stellen besprochen worden. Derjenige wird der bessere sein, der in höherem Maße einen Anreiz zur Höchstleistung bietet und der am ehesten der ganz verschiedenartigen Tätigkeit der verschiedenen Gruppen gerecht wird.

Kürzlich ist eine grundlegende Vereinbarung zwischen der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft und den Arbeitnehmervereinigungen über das Gedingeverfahren auf Güterböden und Umladestellen vom 14. April 1926 bekanntgegeben. Danach wird in Zukunft bei der Stückgutbewegung mit Elektrokarren jeder Verdienstgemeinschaft die Leistung gutgeschrieben, die der Elektrokarren für sie ausführt, und erhält der Führer des Elektrokarrens eine Zulage. Die Zuteilung der Elektrokarrenleistungen an die einzelnen Verdienstgemeinschaften trägt dem Gesichtspunkt, starkes persönliches Interesse der Kolonnen an guten Leistungen des Elektrokarrens zu wecken, zweifellos in besonders hohem Maße Rechnung. Ob der Elektroführer durch die gleichbleibende Zulage in gleicher Weise wie durch ein besonderes Gedinge zu Höchstleistungen angespornt wird, muß die Erfahrung lehren. Wenn auch zu berichten ist, daß die Elektrokarren die überwiegende Zeit in

Be- und Entladung stehen und nur den geringeren Bruchteil der Nutzzeit laufen, so hängt doch auch soviel von der Initiative des Elektrofahrers, der die Ladung seines Karrens sammelt, ab, daß ein Sondergedinge für ihn sich wohl rechtfertigen ließe.

Vor Aufstellung der eben erwähnten einheitlichen Grundsätze für die Gedingeregelung glaubten wir — wie historisch erwähnt werden darf — in Soest in einem getrennten Gedinge für Handarbeiter und einem solchen für Elektrofahrer die günstigsten Ergebnisse zu erhalten. Es mußte freilich hierbei wieder eine Methode gefunden werden, um beide Teile, Handarbeiter und Elektrofahrer, gleichmäßig an hoher Leistung des Elektrokarrens zu interessieren. Dies ist in Soest in der Weise geschehen, daß die Leistung der Elektrokarren mit 100 % der Handarbeiter gutgerechnet wurde unter entsprechender Herabsetzung der Stückzeit. Man könnte einwenden, daß dann ja in Grunde der Weg des Gesamtgedinges besprochen worden sei, dem ist aber nicht so: bei dem Gesamtgedinge verschwindet die Tätigkeit des einzelnen Elektroführers im ganzen und haben seine über den Durchschnitt hinausgehenden Leistungen nur verhältnismäßig geringen Einfluß auf den Verdienst der nach hunderten zählenden Belegschaft der Umladestelle und für ihn selbst. Kommt aber die Leistung des einzelnen Elektroführers nicht nur als winziger Bruchteil dem Verdienst der gesamten Belegschaft, sondern direkt ihm zugute, so zeigt er einen Eifer zur Ausnutzung seines Elektrokarrens, der die Verwaltung eher zur Verhütung allzu großer Überlastungen desselben nötigt. Es ist daher in Soest auf Grund mehrfacher Versuche der Weg des getrennten Gedinges gewählt worden, nachdem weder ein einheitliches Gesamtgedinge noch ein getrenntes Gedinge mit geringer Prozentbeteiligung an Elektroleistungen für die Handkarrenkolonnen sich als gleich wirksam erwiesen hatten. Unterstrichen muß hier werden, daß die Unkosten für die Verwaltung bei 100 prozentiger Beteiligung nicht höher sind als bei einem geringeren Prozentsatz, sofern die entsprechende Rückrechnung auf die Stückzeiten erfolgt. Dagegen ergab sich beispielsweise bei nur 25 prozentiger Gewinnbeteiligung noch ein überwiegendes Interesse der Handkarrenkolonnen, große Gewichte auf weite Wege auf ihre Handkarren zu bekommen.

Bei der Regelung des Gedinges dürfen die Gesichtspunkte des Arbeiters als eines erwerbstätigen Menschen, der seine Arbeitskraft bestmöglichst verwertet und der einen ausreichenden Verdienst mit möglichst geringem Kräfteaufwand erzielen will nicht aus dem Auge verloren werden. Hierdurch war es wohl zu erklären, wenn in den ersten Versuchswochen — wo das Verfahren sich erst einlaufen muß und wo das richtige Gedinge in der Regel noch nicht gefunden sein kann, — sich Minderleistungen bei der Belegschaft ergaben. Es ist wohl wenige die Erkenntnis der Arbeiterschaft, daß durch derartig mechanische Hilfsmittel bei gleichbleibendem Verkehr eine Verringerung der Belegschaft in Frage kommt, als vielmehr ein doppelter Gesichtspunkt, der zu einem Nachlassen der Anstrengung der Arbeiter während der Übergangszeit führt: einmal erreicht die Belegschaft, so lange die alten Gedingesätze noch gelten, die selben Verdienstsätze wie früher mit verhältnismäßig geringer Kraftanspannung, da der Elektrokarren erheblich mithilft; so dann besteht die dunkle Besorgnis, es könnte eine Steigerung der Leistungen zu einer ungünstigen Ausgestaltung des neuen Gedingesatzes führen.

Beide Erwägungen sind menschlich, dürfen aber andererseits nicht dazu führen, bei der Festsetzung des Gedingeverfahrens den Wirkungsgrad des Elektrokarrens zu unterschätzen. Vielmehr wird bei Festsetzung des Gedinges eine Leistung zu fordern sein, wie sie theoretisch aus der Kapazität des Elektrokarrens und aus den Erfahrungen an anderen Stellen sich ergibt. Ist erst ein solches — möglicherweise versuchsweises — Gedinge nach Ablauf der ersten Einführungswochen festgesetzt, so ergibt sich ganz von selbst ein Einsetzen der Vollkräfte und eine ganz wesentliche Steigerung der Leistung. Betont man hierbei werden, daß die Einführung auch nur eines Elektrokarrens als eine Änderung des Arbeitsverfahrens zu betrachte

so einschneidend ist, daß sie eine Änderung des Gedingens fordert und rechtfertigt, wobei kein Grund vorliegt, die Unebenheiten, die sich im Laufe der Zeit bei dem alten Gedinge herausgestellt haben, mit in den neuen Gefüßbau zu übernehmen. Das richtigste Gedinge wird ein sein, welches unter richtiger Bewertung der neuen tatsächlichen Arbeitsbewältigung dem Arbeiter eine gleich hohe Entlohnung zubilligt, wie er sie früher hatte oder haben

Die Frage, die besonderer Beachtung wert ist und insbesondere bei Aufstellung der Extraberechnung für die Elektrokarren nicht außer Betracht bleiben darf, ist die Begleitung der Elektrokarren. So selbstverständlich es ist, daß der Fahrer eines Elektrokarrens ständig bei diesem sein muß, zeitlich frei als Mithelfer bei der Ladetätigkeit, so kann man sich die Ansicht sein über die Notwendigkeit eines ständigen Begleiters. Da der Elektrokarren seiner Natur nach nicht nur einer einzelnen Kolonne dient, sondern das Gut von da mitnimmt, wo es sich ihm am Wege bietet, so entsteht die Frage, ob die Entladung des Elektrokarrens am zweckmäßigsten vorzuziehen ist. Auf diese Frage ist an verschiedenen Stellen verschieden geantwortet worden. Teils hat man Kolonnenleute der Elektrokarren zur Hilfe beim Entladen des Elektrokarrens anstellen lassen, die dann teils mit Gelegenheitsfahrten, teils zu ihrer Kolonne zurückkehren; teils hat man einen ständigen Begleiter beim Elektrokarren, der in gleicher Weise bei der Be- und Entladung tätig ist und an dem engeren Gedinge des Elektrokarrenpersonals teilnimmt. Wir haben gesehen, daß uns in Soest die Frage so stellen zu müssen, ob es zweckmäßig ist, Leute für Fußmarschleistungen, die dort täglich in Hunderten von Kilometern betragen, ohne ersichtlichen Lohn zu bezahlen; die Frage stellen heißt sie beantworten: Entsprechend haben wir uns dort für den ständigen Begleiter entschieden, bei welchem auch die psychologischen Triebfedern des ständigen Elektrokarrengedinges ihre Wirkungen nicht vermissen lassen. Bei kurzen Entfernungen wird man mit Fug und Recht von einem ständigen Begleiter absehen können, wie denn die oben erwähnten neuen Gedingegrundsätze die Stellung des Begleiters als Ausnahme betrachtet wissen wollen und mit der Bestimmung, daß der Begleiter zu Lasten der beteiligten Arbeitergemeinschaft gehen soll, einem unwirtschaftlichen Verschleiß entgegenwirken. Aber welchen Weg man hierbei wählt, jedenfalls darf man sich hinsichtlich der Rentabilität des Elektrokarrens nicht dadurch Illusionen schaffen, daß

man die Hilfstätigkeit des Begleiters in anderer Form den Kolonnenarbeitern zuweist. Will man die Wirtschaftlichkeit des Begleiters und die der Kolonnenhilfe mit Hinfahrt und Rückmarsch prüfen, so wird man vielmehr die tatsächliche Zahl von Köpfen und Stunden der beiden Methoden gegenüberstellen müssen. Das beste Gesamtkriterium hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit bietet letzten Endes ja die Gesamtzahl und der Preis der Verkehrsstunden der Umladung. Doch ist dies dann das Gesamtbild, nicht das Kriterium der Einzelfrage: Begleiter oder Kolonnenhilfe? Gründet ein günstiges Gesamtbild auch eine gewisse Vermutung dafür, daß auch die Einzelfragen günstig geregelt sind, so liegt der Erfolg wissenschaftlicher Betriebsführung doch gerade in der Durchdringung der Einzelvorgänge.

Inwieweit in technischer Beziehung auf größtmögliche Wirtschaftlichkeit hingearbeitet werden kann, sei hier nur kurz gestreift, ohne dem maschinentechnischen Fachmann vorgreifen zu wollen. Die Ladung der Batterien wird sich meist ohne Schwierigkeiten mit einfachen Schalttafeln aus dem allgemeinen Stromnetz bewirken lassen, wobei es zur restlosen Ausnutzung der Stromspannung zweckmäßig ist, so viele Batterien hintereinander zu schalten, daß eine Vernichtung elektrischer Kraft durch Widerstände nicht nötig wird, vielmehr die elektrische Kraft möglichst restlos in die Batterien aufgenommen wird. Der Gummiverschleiß wird sich merkbar dadurch herabmindern lassen, daß die Räder der Triebachse, wie beim Auto selbständige Führung haben und nicht wie es bei der ursprünglichen primitiven Anordnung der Fall war, auf der Innenseite der Kurven am Boden scharren. Elektrokarren mit letztgenannter Räderanordnung werden verhältnismäßig starken Gummiverschleiß haben. Die Haltbarkeit der Plattform, die ja einer außerordentlich starken Strapazierung durch die schweren Güter ausgesetzt ist, wird günstig durch Eisenbelag beeinflusst. Daß die Plattform so niedrig sein soll, als es mit der Beweglichkeit des Karrens irgend vereinbar ist, ist oft genug ausgesprochen und liegt auf der Hand. Das oben betonte Zeitverhältnis zwischen Lade- und Fahrtätigkeit mahnt dazu, den Ladevorgang so leicht und handlich wie nur irgend möglich ist, zu gestalten.

Auch in diesem Punkte berühren sich die Interessen der Verwaltung mit den wohlverstandenen Interessen der Belegschaft; denn der Elektrokarren hat sich als ein wirksames Mittel erwiesen, ohne Überspannung der Körperkraft der Arbeiterschaft große Verkehrsleistungen zu bewältigen. In diesem Sinne wirkt er mit zu einer Hebung der Volksgesundheit.

Die englischen Eisenbahnen im allgemeinen Ausstand.

Dem Ausstand bei den englischen Eisenbahnen im Mai, der einen des allgemeinen Ausstands stattgefunden hat, waren drei Gewerkschaften beteiligt: die allgemeine Gewerkschaft der Eisenbahner (National Union of Railway Men), die Gesellschaft der Lokomotivführer und -heizer (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen) und die Vereinigung des Eisenbahnbediensteten (Railway Clerks Association). Die London & Nordost-Gesellschaft gab am 2. Mai bekannt, daß sie von der Gewerkschaft der Eisenbahner benachrichtigt worden sei, ein großer Teil ihrer Arbeiter werde am 3. Mai die Arbeit einstellen. Die Eisenbahngesellschaft teile die Ausführung dieser Absicht für einen Vertragsbruch, aber zugleich in einer öffentlichen Kundgebung die Verantwortung für die Beförderung von Reisenden und Gütern, sowie für Verluste ab. Zu gleicher Zeit ermahnte der Leiter der London Westbahn in einem Rundschreiben an alle Bahn- und Dienststellen zur Besonnenheit, ehe die Arbeit eingestellt würde, überließ aber jedem die Entscheidung, wie er verfahren wolle.

Mitternacht am 3. Mai spielte sich der Eisenbahnverkehr in London ab. An den meisten Stellen wurde der Dienst in Schichtwechsel fortgesetzt. Viele Züge setzten ihre Fahrt bis weit in den 4. Mai fort, und der Betrieb wurde erst stillgelegt, als sie ihr fahrplanmäßiges Ziel erreichten. Der 3. Mai wird aber der Dienstag als ein „toter“ Tag betrachtet. Die Eisenbahngewerkschaft hatte am 3. Mai im Einvernehmen mit den beiden anderen Gewerkschaften angeordnet, ihre Mitglieder keine Züge befördern dürften, zugleich

aber vor Ausschreitungen gewarnt. Die Vereinigung der Eisenbahngesellschaften erklärte in einer Bekanntmachung, wie es die London & Nordost-Gesellschaft schon am Tage vorher getan hatte, die Eisenbahngesellschaften könnten im Falle eines allgemeinen Ausstandes keine Reisenden befördern und keine Güter zu Beförderung annehmen; soweit dies aber doch möglich sei, lehnten sie die Haftung für Verluste, Verspätungen usw. ab. Die Londoner Untergrundbahnen fragten bei den Angestellten ihrer Verwaltung an, wer bereit sei, freiwillig bei einem behelfsmäßigen Betrieb mitzuwirken.

Die Hauptsorge war dabei die Beförderung frischer Milch; die Eisenbahngesellschaften erklärten, die Durchführung der Milchzüge würde unter allen Umständen sichergestellt werden, und die Beförderung von Milch und anderen Nahrungsmitteln nach den vorher ausgearbeiteten Plänen der Regierung ist auch ohne Verzug durchgeführt worden. Der zuständige Gesundheitsminister hatte schon am 30. April einen Zivilkommissar für den Fall des Ausstands ernannt und ihm einen Stab von Beamten beigegeben, denen je ein Bezirk des Landes und in diesem eine besondere Aufgabe zugeteilt wurde.

Mit dem Ausbruch des Ausstands hoben die Eisenbahngesellschaften alle Ermäßigungen auf, die sonst im Personenverkehr galten. Dagegen wurde die Gültigkeit von Dauerkarten auf alle Strecken ausgedehnt, die innerhalb örtlichen Geltungsbereiches der Dauerkarten liegen, auch wenn dabei längere Strecken zurückzulegen waren als diejenigen, für die die Dauerkarte zunächst vorgesehen war. Bei der London & Nord-

ostbahn wurde am Montag abend bekanntgegeben, daß alle Maßnahmen für einen Notbetrieb getroffen seien; es könne zwar nicht angegeben werden, welche Züge am nächsten Tage verkehren würden, man hoffe aber, in wenigen Tagen einen beschränkten Verkehr auf dem ganzen Netz durchführen zu können.

Am Dienstag, den 4. Mai, morgens 10 Uhr, wurde die erste Rundfunknachricht über den Stand der Dinge gegeben: der Milchverkehr wickelte sich planmäßig ab; die Ruhe sei nicht gestört. Auf der Großen Westbahn seien alle Milch- und Fischzüge in Paddington richtig eingetroffen. Auch auf der London & Nordostbahn waren 14 Milch- und Fischzüge fahrplanmäßig in London angekommen.

Am Nachmittag desselben Tages wurden durch Rundfunk Freiwillige aufgefordert, sich zum Dienst bei den Londoner Untergrundbahnen und der Omnibusgesellschaft zu melden. Die Metropolitan-Eisenbahn kündigte an, daß ein 15-Minuten-Verkehr zwischen Baker Street und Harrow eingerichtet werden würde, und zwischen South Kensington und Aldgate verkehrten die Züge in 20 Minuten Abstand. Von 4 Uhr an bis abends 9 Uhr verkehrte alle Stunden ein Zug von Baker Street nach Uxbridge und Rickmansworth, und zwischen Hammersmith und Paddington fuhr alle halbe Stunde ein Zug. Freiwillige meldeten sich in überreichlicher Zahl für den Eisenbahndienst. Die Untergrundbahnen und die Omnibusgesellschaften gaben die Versicherung ab, daß sie sich bemühen würden, ihren Verkehr mit Hilfe der Freiwilligen so gut wie möglich durchzuführen.

Auch bei der London, Midland & Schottischen Eisenbahn wurde im Laufe des Nachmittags der elektrische Zugverkehr zwischen Guston und Watford aufgenommen. Neben Milchzügen und sonstigen Zügen für leicht verderbliche Lebensmittel verkehrten auch im Bezirk von Manchester, Derby, Nottingham usw., sowie in Schottland eine Anzahl Personenzüge.

Bei der Südbahn war eine große Zahl von Arbeitern im Dienst geblieben; trotzdem mußte der Verkehr fast gänzlich eingestellt werden, weil es in einzelnen Bahnhöfen an den nötigen Arbeitskräften fehlte. Auch hier wurden die Milchzüge nach London gefahren, und auch ein Zug nach Dover zum Anschluß an den Schiffsverkehr nach dem Festlande und ein Gegenzug zu diesem konnte abgelassen werden. Auch auf den elektrisch betriebenen Londoner Vorortstrecken fand ein beschränkter Verkehr statt.

Bei der Großen Westbahn entstanden Schwierigkeiten bei der Abförderung von Fisch in Milford Haven, wodurch 2000 Frauen an ihrer Arbeit verhindert wurden. Im übrigen verkehrten auch hier einzelne Züge, so z. B. der irische Postzug von Fishguard; die wenigen Fernzüge ließ man zur Bedienung des Ortsverkehrs überall halten.

Bei der London & Nordostbahn konnten einzelne Züge von London nach York und Manchester abgefertigt werden. In Schottland betrug die Zugzahl 28. Im Vorortverkehr wirkten Freiwillige mit, und die Lokomotivführer der Nebenbahnen, die im Dienst blieben, wurden auf den Hauptstrecken verwendet.

Am Abend des ersten Tages kündigten die Eisenbahngesellschaften durch Rundfunk an, daß sie bemüht sein würden, am nächsten Tag Verkehrsverbesserungen einzuführen. Solche Nachrichten wurden während der ganzen Zeit durch den Rundfunk ausgegeben, zunächst im Rahmen des sonstigen Nachrichtendienstes, dann aber als besondere Verkehrsnachrichten. Der Eisenbahnverkehr, namentlich im Bereich der Londoner Vorortstrecken, sowohl derjenigen mit Dampftrieb als namentlich derjenigen mit elektrischer Zugförderung, wurde denn auch schon am nächsten Tag sehr erheblich ausgebaut. Diese Besserung nahm in den folgenden Tagen zu, teils weil Eisenbahner zur Arbeit zurückkehrten, teils weil die Freiwilligen mittlerweile, wenn auch nur notdürftig ausgebildet waren. Eine solche Ausbildung war ja auch zum Teil bei den Eisenbahnern, deren Zahl bald auf 100 000 stieg, nötig, weil sie an anderen Stellen eintreten mußten, als wo sie sonst arbeiteten. Es fehlte freilich immer an Lokomotivführern und Führern für Triebwagenzüge. Unter den Freiwilligen befanden sich zahlreiche Studenten und Schüler technischer Lehranstalten, deren technische Vorkenntnisse ihre Ausbildung erleichterten. Der schwache Zugverkehr erlaubte natürlich auch manche Vereinfachungen im Betriebe, und Verstärkungen des Zugverkehrs wurden häufig dadurch verhindert, daß man dann wieder die verfeinerten Verfahren des regelmäßigen Betriebes hätte einführen müssen.

Am 5. Mai verkehrten bei den vier großen Gruppen 1344 Züge; am 10. Mai wurde bei jeder einzelnen Gruppe die Zahl 1000 beinahe erreicht oder sogar überschritten, die Gesamtzahl der Züge betrug 4181, und bis zum 14. Mai war die Zahl der Züge auf 6365 gestiegen. Bei den Londoner Untergrundbahnen verkehrten die Züge in täglich zunehmender Zahl, es wurden dauernd neue Strecken in Betrieb genommen, und am Ende der Woche waren fast alle Strecken wieder in Betrieb.

Der Verkehr mit dem Festlande wurde durch mindestens eine

Dampferfahrt auf der Strecke Calais—Dover dauernd aufrechterhalten, und auch mit Ostende, von Southampton ausgehend und mit den französischen Häfen wurde am 6. und 7. Mai der Verkehr wieder aufgenommen. Zur Verbindung mit Irland verkehrten Dampfer einen Tag um den anderen, abwechselnd zwischen Holyhead und Kingstown und zwischen Fleetwood und Belfast. Eine Anzahl von Amerika kommende Dampfer wurden nach Plymouth abgelenkt, und es gelang der Großen Westbahn, deren Fahrgäste, zum Teil mit Sonderzügen, nach London bringen.

Die vier Eisenbahngruppen gaben während des Ausstands täglich Zeitungen heraus, die einerseits über den Verkehr Züge unterrichten sollten, andererseits aber auch Angaben über den Stand der Dinge, über die Zahl der im Dienste gebliebenen und zum Dienst zurückkehrenden Arbeiter brachten.

Am 12. Mai mittags wurde der Ausstand abgeblasen, und die Eisenbahngesellschaften gaben bekannt, daß diejenigen Arbeiter, die nicht bis zum 14. Mai mittags zur Arbeit zurückkehrten, ihren Platz anderweit besetzt finden würden. Die Große Westbahn hängte den sich zum Dienst meldenden Arbeitern eine Erklärung aus, sie würden unter der Voraussetzung wieder eingestellt, daß sie nicht von den Folgen befreit wären, die der Bruch ihres Arbeitsvertrags nach sich ziehen könnte. Eisenbahnverkehr konnte natürlich nicht gleich wieder vollem Umfang aufgenommen werden, sondern die Fahrpläne waren auch in den nächsten Tagen noch nach den Gesichtspunkten aufgestellt, die während des Ausstandes maßgebend gewesen waren. Die Rückkehr der Arbeiter vollzog sich langsam; falsche Gerüchte richteten dabei viel Schaden an, indem sie Leute, die an sich arbeitswillig waren, zurückhielten. Stellenweise wurde versucht, die Aufnahme der Arbeit von Bedingungen abhängig zu machen, daß alle Arbeiter wieder eingestellt würden, die Eisenbahngesellschaften erklärten aber demgegenüber, daß in der nächsten Zeit der Verkehr so gering sein würde, daß sie nicht für alle Arbeiter Beschäftigung hätten und daß sie Arbeitskräfte nur nach Maßgabe des Bedürfnisses einstellen würden. Das Gerücht, daß die Eisenbahngesellschaften die Gelegenheit zu einem Abbau der Löhne auszunutzen würden, erwies sich als falsch; die Eisenbahngesellschaften behandelten die zurückkehrenden Arbeiter auch nicht als neu eintretende, was für diese außer dem niedrigen Fanglohn auch noch den Verlust gewisser Teuerungszuschläge zur Folge gehabt hätte. Ausgeschlossen von der Wiedereinstellung blieben nur die Leute, die bei Gewalttätigkeiten beteiligt gewesen waren.

Die Zurückhaltung, die die Eisenbahngesellschaften bei der Wiedereinstellung der Arbeiter übten, gab am 13. Mai Anlaß einer Aufforderung der Eisenbahngewerkschaften an ihre Mitglieder, im Ausstand zu beharren. Daraufhin traten am Abend die Vertreter der Eisenbahngesellschaften und der Gewerkschaften zu Verhandlungen zusammen, die erst lange ergebnislos blieben, schließlich aber doch zu einem Abkommen führten. Nach diesem sollten die ausständigen Arbeiter nach Maßgabe des Bedürfnisses in der Reihenfolge ihres Dienstaters wieder eingestellt werden. Die Gewerkschaften mußten zugeben, daß sie mit der Aufforderung zum Ausstand ein Unrecht begangen hatten, und anerkennen, daß die Eisenbahngesellschaften die Wiedereinstellung der Arbeiter ihr Recht auf Ersatz des Schadens, der ihnen durch den Ausstand zugefügt worden war, nicht aufgaben. Die Gewerkschaften verpflichteten sich, ihre Mitglieder nicht wieder zum Ausstand aufzufordern, ohne vorher mit den Eisenbahngesellschaften verhandelt zu haben; sie sollten ferner keine ihrer Mitglieder unterstützen, die auf eigene Faust vorgehen, und würden keine im Aufstandsdienst tätigen Bediensteten zum Ausstand veranlassen. Die Eisenbahngesellschaften behielten sich vor, gewisse wieder eintretende Arbeiter an andere Stellen zu versetzen, und lehnten die Wiedereinstellung von Leuten ab, die Gewalttätigkeiten begangen und andere Arbeiter eingeschüchtert hatten. Die Gewerkschaftsführer drückten ihre Befriedigung aus, daß der Ausstand zu Ende war und mußten sogar anerkennen, daß die Eisenbahngesellschaft sich bei den Bedingungen, die sie gestellt hatten, sehr großmütig gezeigt hatten. Die Untergrund-Gruppe stellte ihre Arbeiter unter denselben Bedingungen wieder ein. Die Arbeiter meldeten sich erst zögernd, dann in immer größerer Zahl zur Wiederaufnahme des Dienstes.

Am Sonnabend, den 15. Mai, hatte man noch schwachen Verkehr erwartet und auch noch keine Zeit gehabt, um Vorbereitungen für eine Verstärkung zu treffen; auch die Unsicherheit, die noch unter den zurückgekehrten Ausständigen herrschte, machte manche Maßnahmen, die nötig gewesen wären, schwierig oder gar unmöglich. Der Zugverkehr war am 15. Mai ungefähr ebenso wie an den letzten vorhergehenden Tagen, nur den besonderen Bedürfnissen des Sonnabends angepaßt. Die Omnibusse und Straßenbahnen, sowie die Untergrundbahnen verkehrten fast im vollen Umfang. Am Sonntag bemühten sich die Eisenbahngesellschaften besonders, ihren Güterverkehr wieder

weit in Ordnung zu bringen, daß er sich in der nächsten Zeit wieder regelmäßig abspielen könnte. Die Einschränkungen, die dann in dieser Beziehung noch nötig waren, waren immer auf den Ausstand bei den Eisenbahnen selbst zurückzuführen, als vielmehr auf den Mangel an Kohlen und auf die Ungenügen im gesamten gewerblichen Leben, die erst langsam überwunden werden können.

Der Ersatz der ausständigen Arbeiter durch Freiwillige in dieser Zeitung schon berichtet worden. Sowohl die Rechnung wie die Leitungen der Eisenbahngesellschaften haben den warmen Dank ausgesprochen. Bilder in Railway Gazetten und u. a. Lord Moukswell, die bekannte Autorität auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens, sowie einen alten Herrn von Jahren als Stellwerkswärter, einen der führenden Aktionäre der Großen Westbahn im Gepäckdienst, Damen, darunter solche der Aristokratie, als Pferdepflegerinnen in den bahneigenen

Ställen, den ehemaligen Vorsteher des Bahnhofes Paddington als Zugschaffner. In welchem Geiste die Nothilfe gehandhabt wurde und aus welchen Kreisen die Nothelfer stammten, zeigt z. B. ein Abschiedessen, das mehr als 200 von ihnen im Piccadilly Hotel veranstalteten. Die Gäste erschienen im Gesellschaftsanzug, über den manche ihre blauleinenen Dienstjacken gezogen hatten. Da viele von ihnen im Milchverkehr gearbeitet hatten, standen an Stelle von Tafelaufsätzen Milchkrüge auf den Tischen. Am Eingang lochte ein Bahnsteigschaffner die Zutrittskarten. Bei einer Tischrede berichtete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, daß eine hervorragende Persönlichkeit, die sich als Helfer meldete, den Auftrag bekommen hatte, die Weichen, vom Bahnhof Paddington ausgehend, zu ölen. Vier Tage lang wurde nichts mehr von diesem Nothelfer gehört, bis endlich ein Telegramm von ihm einging, in dem er um mehr Öl bat. Wk.

Sitzungen des Personenverkehrsausschusses und des Satzungsausschusses des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Der Personenverkehrsausschuß hatte in seiner Sitzung in Berlin im Februar d. J. einen Entwurf reglementarischer Bestimmungen für den zwischenstaatlichen Expressgutverkehr aufgestellt, durch die eine einheitliche Grundlage für die Ausdehnung dieses Verkehrs über die Zollgrenzen der einzelnen Länder geschaffen sollte. Gerade in neuerer Zeit hatte sich ein steigendes Interesse für eine Erweiterung der Abfertigungsmöglichkeiten Expressgut über die Landesbereiche hinaus geltend gemacht. Es wird der Entfaltung dieses Verkehrszweigs überall besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Der vom Ausschuss aufgestellte Entwurf sollte den Aufsichtsbehörden der beteiligten Länder zur Genehmigung vorgelegt werden, damit die Bestimmungen dann später ohne Schwierigkeit in die Tarife der einzelnen Tarifverbände übergehen könnten. Diese Genehmigung wurde zwischen von der deutschen und ungarischen Aufsichtsbehörde erteilt worden. Die österreichische Aufsichtsbehörde hat zu den Bestimmungen einige kleinere Ergänzungen angebracht, über die der Ausschuss in seiner 88. Sitzung am 4./7. Mai in Budapest Beschluß faßte. Die Bestimmungen des Entwurfs lehnen sich im wesentlichen an die des innerdeutschen Expressgutverkehrs an. Es ist daraus folgendes hervorzuheben:

Die Abfertigung von Expressgut ist auf Stationen beschränkt, an denen sich zur Abfertigung von Expressgut befugte Zollstellen befinden. Die Zoll- und steueramtliche Behandlung liegt, wie sie vor der Aufgabe zu bewirken ist, dem Absender, dem Bestimmungsbahnhof dem Empfänger ob. Die zollamtliche Befreiung an der Grenze wird sich, wie sich in Verhandlungen mit den Zollbehörden ergeben hat, wohl in gleicher Weise für Reisegepäck, d. h. in Deutschland nach dem Übernahmeverfahren der Eisenbahnzollordnung abspielen können, daß die Expressgutstücke an der Grenze in der Regel ohne Unterbrechung mit dem Anschlusszug weiterbefördert werden können. Im Interesse des Verkehrs wird eine weitere Vereinfachung der Zollabfertigung nach dem Vorgang bei den Sendungen angestrebt werden. Zur Beförderung sind Gegenstände, die sich zur Beförderung im Packwagen eignen, z. B. Gegenstände im Einzelgewicht von mehr als 100 kg ausgeschlossen. Wertgegenstände sind nur bedingungsweise zugelassen. Die Haftung für solche Gegenstände wird auf 15 RM. für ein Kilogramm beschränkt. Den Sendungen ist eine Expressgutkarte beizugeben, die vom Absender auszufüllen ist. Die Karte besteht aus zwei zum Durchschreiben eingerichteten Gleichstücken, von denen eines für die Abgangsstation als Sendungsunterlage, das andere als Begleitpapier für die Sendung dient. Auf eine Karte können bis zu fünf Stücke aufgetragen werden. Wenn der Tarif verschiedene Wege vorseht, hat der Absender den einzuhaltenden Beförderungsweg vorzuschreiben. Wird der Weg nicht angegeben, so hat die Eisenbahn denjenigen Weg zu wählen, der ihr für den Transport am zweckmäßigsten scheint. Der Absender kann auch den Zug angeben, mit dem die Sendung befördert werden soll. Sendungen sind freizumachen. Nachnahmen sowie die Änderung des Interesses an der Lieferung sind nicht zugelassen. Expressgut wird mit Schnellzügen oder anderen dem Personenverkehr dienenden Zügen befördert. Züge, bei denen die Beförderung beschränkt oder ausgeschlossen ist, werden bekanntgegeben. Hat die Sendung unterwegs von einem Zug auf einen anderen überzugehen, so kann sie statt mit dem unmittelbar nachfolgenden auch mit dem nächstfolgenden, der Expressgut dienenden Zug befördert werden. Die Lieferfrist beginnt nach Ankunft des Zuges, mit dem die Beförderung zu Ende hatte und nach Ablauf der für die Anmeldung oder Abfertigung der Sendung festgesetzten Fristen. Verzögerungen

in der Beförderung, die durch die Zoll- und steueramtliche Behandlung oder durch eine ohne Verschulden der Eisenbahn eingetretene Verkehrsunterbrechung verursacht werden, hat die Eisenbahn nicht zu vertreten. Bei Überschreitung der Lieferfrist hat die Eisenbahn, wenn ein Schaden nachgewiesen ist, eine Entschädigung von 10 Pf. für das Kilogramm des Rohgewichts der Sendung für je angefangene 24 Stunden, höchstens aber für 14 Tage und nur bis zur Höhe der Fracht, ohne Schadensnachweis die Hälfte dieser Entschädigung zu zahlen. Bei Verlust, Minderung und Beschädigung gelten für die Haftung die Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr.

In der 88. Sitzung wurden zu den Expressgutbestimmungen auch noch die Abfertigungsvorschriften aufgestellt, die sich inhaltlich an die einzelnen Artikel der reglementarischen Bestimmungen anschließen. Sie stimmen mit den innerdeutschen Abfertigungsvorschriften für Expressgut im wesentlichen überein, beschränken sich aber auf solche Bestimmungen, die für den zwischenstaatlichen Verkehr erforderlich und auch für die allgemeine Annahme im Vereinsbereich geeignet sind. Sie geben namentlich nähere Angabe darüber, welche Gegenstände zur Annahme geeignet sind, regeln das Verfahren für die Erhebung von Frachtzuschlägen bei Aufgabe von Gegenständen, die von der Beförderung ausgeschlossen sind, ferner die Ausfüllung der Expressgutkarte, die Bezeichnung der Stücke, die Beförderung und Auslieferung, die Behandlung nachträglicher Verfügungen und das Verfahren bei Unregelmäßigkeiten.

In der 88. Sitzung wurde weiter zum Zwecke der Vereinheitlichung der Fahrpreismäßigungen für Gesellschaftsfahrten im Vereinsgebiet und zur Ausgestaltung dieser Einrichtung im Interesse der Verkehrswerbung eine Vereinbarung über die Verpflichtung der Verwaltungen zur Annahme und Durchführung von Gesellschaftsfahrten für den ganzen Vereinsbereich entworfen. Durch die Vereinbarung soll zugleich eine einheitliche Grundlage für die Tarifbestimmungen über Gesellschaftsfahrten geschaffen werden. Vor allem wird eine Erleichterung des Verkehrs in der Richtung erreicht, daß die Leiter von Gesellschaftsfahrten sich bei einer Fahrt innerhalb des Vereinsgebiets nicht mehr wie bisher mit den in Betracht kommenden Bahnverwaltungen jedes Landes in Verbindung setzen müssen, sondern daß die Gesellschaftsfahrten zu ermäßigten Preisen schon bei jeder Station oder Verwaltung für den ganzen Durchlauf im Vereinsgebiet angenommen werden können und die Durchführung der Fahrt bis zur Bestimmungsstation sichergestellt wird. Durch die Vereinbarung wird die Übernahmeverpflichtung und die Art der Vormeldung der Fahrten durch die Abgangsverwaltung geregelt. Die Ermäßigung, für die als Mindestsatz 25 % vereinbart wurde, wird bei einer Teilnahme von 30 Personen oder bei Zahlung des Fahrpreises für diese Personenzahl in der 1., 2. und 3. Wagenklasse gewährt. Dabei ist die Benutzung verschiedener Wagenklassen durch die Teilnehmer einer Gesellschaftsfahrt zulässig. Die Herabsetzung der Mindestteilnehmerzahl von 30 auf 20 Personen nach dem neuen Vorgang im innerdeutschen Verkehr ließ sich in der Vereinsvereinbarung zunächst noch nicht durchführen, da die österreichischen Binnentarife noch 30 Personen vorsehen. Als Mindestentfernung sind 50 km vorgesehen. Fahrtunterbrechung wird nach Maßgabe der Anmeldung gestattet. Die Abfertigung soll mit Beförderungsschein erfolgen, den der Leiter der Fahrt erhält. Die einzelnen Teilnehmer erhalten zur Erleichterung der Kontrolle Gesellschaftskarten (Zählkarten). Die näheren Bestimmungen hierüber werden von den einzelnen Tarifverbänden getroffen werden. In der nächsten Sitzung wird der Ausschuss auf der Grundlage dieser Vereinbarung einen

Entwurf für die Bestimmungen aufstellen, die zur unveränderten Übernahme in die einzelnen Tarife geeignet sind.

Den Vorsitz in den Sitzungen des Ausschusses führte der Direktor bei der Reichsbahn Stainl (RBD. Stuttgart). Im Zusammenhang mit der Budapester Sitzung, an der auch der Präsident der Geschäftsführenden Verwaltung Dr. Stapff teilnahm, fand auf Einladung der Kgl. Ungarischen Staatseisenbahnen im Stadtwaldchen eine gesellige Zusammenkunft statt, bei der die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit im Verein in Ansprachen des Vize-Staatssekretärs Szüts als Stellvertreter des erkrankten Präsidenten, Staatssekretärs von Kelety, und des Ministerialrats Direktors Dr. Senn der Kgl. Ungarischen Staatsbahnen gewürdigt wurde. Die Ansprachen wurden von dem Präsidenten der Geschäftsführenden Verwaltung namens des Vereins und des Ausschusses erwidert, der außer dem Dank für die gastfreundliche Aufnahme in Budapest insbesondere auch den Dank für die auf langjähriger Tradition begründete treue Mitarbeit Ungarns an den Bestrebungen des Vereins zum Ausdruck brachte.

II. Der Satzungsausschuß des Vereins tagte am 19./20. Mai 1926 in Gotha unter dem Vorsitz von Ministerialrat Dr. Hiller (Gen.-Dir. der Österr. Bb.). Bei der Neuwahl der Vorsitzenden Verwaltung wurde die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen einstimmig wiedergewählt. Aus den Verhandlungen ist die Beratung eines Übereinkommens über die Gewährung von Rechtsbeistand zu erwähnen, durch das die bisherige Übung, daß die Vereinsverwaltungen sich untereinander in geeigneten Fällen auf Ansuchen Rechtshilfe leisten, in eine satzungsmäßige Form gebracht und zu einem gegenseitigen Recht gemacht werden soll. Das Bedürfnis zur Rechtshilfe ergibt sich besonders aus Anschlußverhältnissen, aus Lieferungsverträgen und bei Haftpflichtsachen, z. B. bei Beweisaufnahmen, bei Feststellung des Gesundheitszustandes in Haftpflichtfällen und ähnlichem. Der von den Österreichischen Bundesbahnen vorgelegte Entwurf für das Übereinkommen wurde im Ausschuß mit einigen geringen Änderungen angenommen. Der Rechtsbeistand umfaßt alle im Heimatstaat der ersuchten Verwaltung zum Schutze der geltend gemachten Rechte und Interessen zweckmäßigerweise zu treffenden Erhebungen und Vorkerkungen, insbesondere die Rechtsberatung, die außergerichtliche Eintreibung von Forderungen, die Beurteilung ihrer Einbringlichkeit im Zwangsvollstreckungswege nach den Vermögensverhältnissen des Schuldners, die Auswahl und Bestellung von Prozeßbevollmächtigten, die Erteilung von Aufträgen an diese, die Vertretung bei Beweisaufnahmen vor einem ersuchten Richter und auf besonderes Ersuchen auch die gesamte Prozeßführung einschließlich der Zwangsvollstreckung. Er erstreckt sich auch auf das Konkurs- und Ausgleichsverfahren und auf das Rechtsmittelverfahren. Das Übereinkommen unterliegt noch der Abstimmung unter den Vereinsmitgliedern. Es soll zum 1. Januar 1927 in Kraft treten.

Der Ausschuß befaßte sich weiter mit einer Anregung, die Gedanken der Herausgabe eines Atlases des Weltverkehrs zu erwägen. Zweck dieses Atlases sollte sein, die Bedürfnisse des Eisenbahnverkehrs, der Schifffahrt, des Luftverkehrs, des Großhandels, der Großindustrie, der Überseespedition und dem Verkehr der Reisenden zwischen Weltteilen zu dienen, weil seit langer Zeit das Bedürfnis empfunden wurde, einen Atlas zu besitzen, der nicht bloß über die Verkehrsverhältnisse von Europa, sondern auch über die der anderen Erdteile Auskunft gibt. Zu dem Plan hatten sich auch verschiedene große Verbände, so namentlich der Deutsche Industrie- und Handelstag und der Reichsverband der Deutschen Industrie geäußert; die Meinungen über die Notwendigkeit Zweckmäßigkeit eines solchen Werkes waren indes geteilt. In vielen Seiten wurde ein besonderer Verkehrsatlas nicht notwendig gehalten, von anderen Seiten, namentlich aus Export- und Spediteurkreisen wurde jedoch der Plan seiner Herausgabe lebhaft begrüßt. Auch bei den Verhandlungen im Ausschuß wurde auf die großen Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei der Ausgabe eines solchen Werkes entgegenstellen, angesichts des kleinen Abnehmerkreises, der hierfür in Frage kommt, und bei den großen Kosten, die die Herstellung eines gediegenen Atlases nach Art des geplanten verursachen würde. In vorläufigen Verhandlungen mit dem kartographischen Verlag Justus Perthes in Gotha wurde dann festgestellt, daß das Erscheinen des Werkes nur möglich wäre, wenn ein bedeutender Gesamtabsatz mit Sicherheit erwartet und vom Verein die Annahme einer beträchtlichen Stückzahl gewährleistet werden könnte. Die vom Verlag genannte Garantiezahl war aber höher als der mutmaßliche Bedarf der Eisenbahnverwaltungen. Unter diesen Umständen kam der Ausschuß zu dem Beschluß auf die Weiterverfolgung der Anregung zu verzichten.

Die große Zahl der staatlichen und eisenbahnseitigen Verbände, die heute auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens bestehen, läßt die Ausgabe einer Übersicht erwünscht erscheinen, die die wichtigsten Angaben über diese Verbände zusammenstellt und kurz über deren Zwecke, geschichtliche Entwicklung, Mitgliedschaft, Organe, Arbeitsgebiete, Einrichtungen Auskunft gibt. Der Ausschuß beschloß, ein solches Behelf, für den dem Ausschuß bereits ein Entwurf vorlag, herauszugeben. Die Angaben des Entwurfs sollen bis zur nächsten Ausschußsitzung nachgeprüft und ergänzt werden.

Der Ausschuß nahm ferner den Bericht über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Vereinszeitung entgegen und beriet über Maßnahmen zur Verminderung der Kosten und Vermehrung der Einnahmen der Zeitung. Es wurde eine gewisse Einschränkung des Umfangs der Zeitung ins Auge gefaßt. Dem Schriftleiter wurde allseitig die Anerkennung für die ausgezeichnete Führung der Zeitung ausgesprochen.

Schließlich hatte der Ausschuß über verschiedene Anträge auf Anschluß an den Verein zu beschließen. Kbr.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Zur Emission der Reichsbahn-Vorzugsaktien.** Es gelangen 150 Millionen Goldmark 7 % reichsmündelsichere Vorzugsaktien Serie IV der Reichsbahn-Gesellschaft zur Ausgabe. 50 Millionen hiervon konnten fest mit 12monatlicher Sperrfrist untergebracht werden, während 100 Millionen zur öffentlichen Zeichnung zum Kurse von 95½ % in der Zeit vom 10. bis 17. Juni aufgelegt wurden.

— **Lohnverhandlungen der Eisenbahner.** Wie bekannt ist der in dem Lohn- und Tarifstreit zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und den Gewerkschaften am 29. Dezember 1925 gefällte Schiedsspruch durch Verfügung des Reichsarbeitsministers vom 16. Januar 1926 für verbindlich erklärt worden. Da die Reichsbahn-Gesellschaft der Ansicht war, daß es genüge, wenn an besonders teuren Orten die Löhne der Eisenbahnarbeiter durch Erhöhung der Ortszulage der allgemeinen Lohnzulage angepaßt würden und zudem nach ihrer Ansicht in rechtlicher Hinsicht die Verbindlichkeitserklärung dem Reichsbahngesetz widersprach, wurde von ihr zur Entscheidung der Frage, ob sie einer Verbindlichkeitserklärung unterworfen ist, das Reichsbahngericht in Leipzig angerufen. Inzwischen hatten die Gewerkschaften bei dem Landgericht I in Berlin gegen die Reichsbahn-Gesellschaft Klage erhoben, in der die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches beantragt wurde. Das Landgericht lehnte diesen Antrag jedoch ab und schloß sich dem Standpunkt der Reichsbahn-Gesellschaft im wesentlichen an.

Die Gewerkschaften haben hiergegen bei dem Kammergericht Berufung eingelegt.

Das Reichsbahn-Gericht hat nunmehr am 9. Mai entschieden: Die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen über die Arbeitsbedingungen der Reichsbahnarbeiter steht nicht in Widerspruch mit dem Reichsbahngesetz und dem Gesellschaftssatzung. Demgemäß ist die am 16. Januar 1926 vom Reichsarbeitsminister ausgesprochene Verbindlichkeitserklärung wirksam.

Für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist hiermit der Streit erledigt. Sie wird sich nach Zustellung der Entscheidung mit den Tarifparteien wegen Durchführung des Schiedsspruches in Verbindung setzen.

— **Erleichterte Gesellschaftsreisen.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft erleichtert jetzt die Ausführung von Gesellschaftsreisen auf der Deutschen Reichsbahn. Die Mindestteilnehmerzahl, die bisher auf 30 Personen festgesetzt war, ist auf 10 Personen, und die Mindestentfernung für eine Fahrt von 50 km auf 30 km herabgesetzt worden. Für jeden Teilnehmer einer solchen Gesellschaftsreise gewährt die Deutsche Reichsbahn eine Ermäßigung des Fahrpreises um 25 %. Die Neuregelung ist am 10. Juni 1926 in Kraft getreten.

— **Von München auf die Zugspitze.** Seit 14. d. M. verkehrt eine neue Art elektrischer Züge zwischen München und Ehrwald, bestehend aus einem elektrischen Triebwagen, der gleichzeitig Personenwagen ist und noch zwei weitere Personenwagen ziehen kann. Dieser neue täglich verkehrende Zug braucht von München nach Garmisch 90 Minuten, von Garmisch bis Ehrwald 30 Minuten und 15 Minuten erfordert der Weg von

Talstation Untermoos bis zum Ausgangspunkt der Zugspitzbahn. In den restlichen 15 Minuten fährt man auf der neuen Seilbahn zum Zugspitzkamm.

— **Fahrpreiserhöhungen auf den Saarbahn.** Mit Wirkung vom 1. April d. J. ab wurden die Fahrpreise auf den Eisenbahnen des Saargebietes für die einfachen Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs um 15 % erhöht. Die früheren Fahrpreise für 1 km haben betragen in:

1. Kl. 33 cts., 2. Kl. 22 cts., 3. Kl. 14,5 cts., und 4. Kl. 9,5 cts.

Die werden vom vorgenannten Tage ab betragen in:

1. Kl. 37 cts., 2. Kl. 25 cts., 3. Kl. 16,5 cts. und 4. Kl. 11 cts.

Die Preise der Zeitkarten (Monats- und Schülermonatskarten), die bisher nicht in gleicher Weise wie die Fahrpreise für einfachen Fahrkarten erhöht wurden, sind, um eine Angleichung an die neuen Einheitssätze für einfache Fahrkarten beizuführen, um durchschnittlich 43 % erhöht worden. Auch werden vom gleichen Zeitpunkte ab Monatskarten 4. Klasse für Angestellten eingeführt. Diese werden nur an Angestellte abgegeben, die Pflichtbeiträge zur Angestelltenversicherung leisten und an Beamte, deren Jahreseinkommen unter 18 000 Fr. bleibt. Die Preise der Angestelltenkarten wurden gegenüber den Preisen für Monatskarten 4. Klasse des gewöhnlichen Verkehrs um 35 % niedriger gehalten.

Eine Erhöhung der Arbeiterzeit- und -Rückfahrkarten konnte am 1. April d. J. mit Rücksicht auf schwebende Lohnverhandlungen nicht durchgeführt werden.

Infolge des weiteren Sinkens des Franken und weiterer allgemeiner Preissteigerung mußten mit Wirkung vom 1. Juni d. J. ab die Fahrpreise für die einfachen Fahrkarten und für Monatskarten des gewöhnlichen Verkehrs um weitere 15 % erhöht werden. Hierdurch erhöhten sich die Einheitssätze für einfache Fahrkarten vom genannten Tage ab für das Tarifometer auf in:

1. Kl. 44 cts., 2. Kl. 29,5 cts., 3. Kl. 19,5 cts. und 4. Kl. 13 cts.

Eine Erhöhung der Preise für Angestelltenkarten wurde nicht vorgenommen. Dagegen wurden die Arbeiterfahrkarten mit Wirkung vom 1. Juni d. J. ab erhöht und zwar

a) die Arbeiterzeitkarten (Monats- und Wochenkarten) um 10 % und

b) der Einheitssatz der Arbeiter-Rückfahrkarten von 4,5 auf 5 cts., mithin um rund 55 %.

Weiterhin erfahren die Frachtsätze für Gepäck und Expressfracht eine Erhöhung um 33 1/3 %. Hiernach wurden die Frachtsätze für angefangene 10 kg und 1 Tarifkilometer

für Gepäck von 1,4 auf 1,9 cts. und

für Expressgut von 3 auf 4 cts.,

so daß die Mindestfrachtpreise für Gepäck von 2 Fr. auf 3 Fr.

für Expressgut von 3,5 Fr. auf 5 Fr.

höht.

— **Die Zugtelephonie auf der Strecke Berlin-München.** Nach nunmehr Erfahrungen über den Bau und den Betrieb der Zugtelephonie auf der Strecke Berlin-Hamburg vorliegen, werden jetzt auch die Arbeiten auf der Strecke Berlin-München in Angriff genommen, die bereits im vorigen Jahre auf der Strecke München-Nürnberg begonnen wurden. Die Schwierigkeiten bestanden auf der Strecke Berlin-Hamburg in der Hauptsache darin, zeitweise gleichzeitig von vier Zügen aus eine gegenseitige Störung zu senden und zu empfangen. Diese Schwierigkeit ist jetzt als gelöst zu betrachten. Die neuen technischen Anlagen auf der Strecke Berlin-München erstrecken sich auch auf die Unschädlichmachung des Einflusses, den die Hochspannungsleitungen der elektrisierten Streckenteile ausüben. In der Inbetriebnahme der Zugtelephonie auf der Strecke Berlin-Halle-München werden auch die benachbarten Gebiete, insbesondere die Stadt Leipzig, in die Zugtelephonie einbezogen werden. Es ist zu hoffen, daß, wenn sich nicht noch unerwartete Schwierigkeiten einstellen, am Ende dieses Sommers das erste Zugpaar der Strecke Berlin-München mit Zugtelephonie ausgerüstet sein wird.

— **Die 65. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Eisenbahntechniker** fand am 12. und 13. Juni in Hamburg statt. Sie wurde von dem Vorsitzenden Dr.-Ing. Carl Wendt, Direktor der Waggon- und Maschinenwerke, mit einer längeren Ansprache eröffnet, in der er die Beziehungen zwischen Staat, Technik und Wirtschaft betonte. Eine Reihe von wichtigen Fragen (Dieselmotor, Luftschiffbau, Schiffbau usw.) wurden in Vorträgen behandelt. Die goldene Grashof-Denkmünze wurde an Dr.-Ing. Schmidt für seine bahnbrechenden Arbeiten im Schiffbau, insbesondere dem Studium der Schwingungserscheinungen, verliehen. Als Ort der nächsten Sitzung wurde Mannheim gewählt.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind ernannt: zum Reichsbahnoberrat: die Reichsbahnräte Grabherr, Vorstand der Eisenbahn-Betriebsinspektion Ulm, Karl Reinicke, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Meiningen, Buddenberg, Mitglied beim Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, und Lauenstein bei der Betriebsdirektion Dresden Altstadt; — zum Reichsbahnrat: die Reichsbahnbaumeister Werner Fischer beim Eisenbahn-Betriebsamt 2 Stettin, Stroebe, van Hees und Rüter beim Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, Franz Schuhmacher beim Eisenbahn-Abnahmeamt 1 Berlin und Erich Müller beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Königsberg (Pr.), sowie der Reichsbahnassessor Dr. jur. Friebe bei der Reichsbahndirektion Oppeln; — zum Reichsbahnoberamtmann: der Reichsbahnamtmann Freundorfer bei der Gruppenverwaltung Bayern in München; — zum Reichsbahnamtmann: die Eisenbahnoberspektoren Güssgen in Essen, Theodor Franke in Frankfurt (Main), Stehr in Braunschweig, Heinrich in Wiesbaden, Schwarzer in Oppeln, Lüschen in Oldenburg, Reiniger und Crusius in Dresden, die Bahnhofsoberinspektoren Rumpen in Rheydt und Hafner in Würzburg, der technische Eisenbahnoberspektor Johann Schneider in Gleiwitz, der Eisenbahnbauoberspektor Wickel in Dresden, der Eisenbahn-Maschinenoberspektor Schmeitzner in Dresden und der Eisenbahn-Werkoberspektor Gunzelmann in Nürnberg.

Versetzt sind: die Reichsbahnräte Prang, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Gera, zur Hauptverwaltung in Berlin, Jansen, Leiter der Betriebsabteilung Arnberg des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Schwerte, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Recklinghausen, und Kurt Lehmann, Leiter einer Abteilung des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Recklinghausen, zur Reichsbahndirektion Berlin.

Übertragen ist dem Reichsbahnrat Pichler in Magdeburg die Stellung als Mitglied bei der dortigen Reichsbahndirektion.

Befauftragt sind mit der Wahrnehmung der Geschäfte von Leitern neuerrichteter Abteilungen: die Reichsbahnoberräte Mogk bei der Reichsbahndirektion Altona (Tarif- und Verkehrsabteilung), Hilgers bei der Reichsbahndirektion Berlin (Abteilung für Haushalts- und administrative Streckenangelegenheiten), und Dr. jur. Witte bei der Reichsbahndirektion Elberfeld (Abteilung für Personalangelegenheiten).

Ausgeschieden ist der Reichsbahnbaumeister Dr.-Ing. Flügel, bisher in München, auf seinen Antrag.

Gestorben sind: der Reichsbahnoberrat Eduard Schmid, Mitglied der Reichsbahndirektion Stuttgart, und der Reichsbahnamtmann Bartelt, Vorstand des Landmesserbüros bei der Reichsbahndirektion Stettin.

Österreich.

— **Eröffnung der Raxbahn.** Am 9. Juni wurde durch den Bundespräsidenten Dr. Hainisch in Anwesenheit von Mitgliedern der Regierung und der gesetzgebenden Körperschaften sowie zahlreicher Vertreter aus den Kreisen der Industrie, des Handels und Verkehrs und inländischer und ausländischer Pressevertreter die Seilschwebbahn auf die Hochfläche der Rax eröffnet.

— **Bewilligung zu technischen Vorarbeiten.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat die Bewilligung zu technischen Vorarbeiten für eine Seilschwebbahn von Hallein nach Dürnberg erteilt.

— Verkehrsstatistik der Österreichischen Bundesbahnen.

	Februar	März
Betriebsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Zugkilometer	3 364	3 667
1000 Wagenkilometer	60 673	64 206
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer		
der Personen führenden Züge	34 729	39 635
der Güterzüge	299 296	305 201
Verkehrseinnahmen der Bundesbahnen einschließlich der Verkehrssteuern (vorläufiges Ergebnis) 1000 S		
35 741	39 826	
Davon Personen- und Gepäckverkehr	10 277	11 785
Davon Güterverkehr	25 464	28 041

— **Privatreklamationsbüros.** Das Bundesministerium für Handel und Verkehr hat mit einer Verordnung vom 18. Mai 1926 die Geltendmachung von Forderungen an Transportanstalten aus dem Frachtgeschäft im fremden Namen und auf fremde Rechnung, sofern dieses Geschäft nicht von Inhabern des Speditionsgewerbes hinsichtlich der von ihnen selbst zur Beförderung übernommenen Güter betrieben wird, an eine Konzession gebunden.

— **Die Verkehrsschutzausstellung.** Am 5. Juni eröffnete Bundespräsident Hainisch die im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie in Wien untergebrachte Verkehrsschutzausstellung. Ein Rundgang durch die mit Geschmack ausgestatteten Räume des Museums führt den Besucher an einer Bücherschau, an zwei Krankentransportwagen der Rettungs-gesellschaft und des Roten Kreuzes (neueste Modelle) vorüber, zu einer bunten Sammlung von Unfallverhütungsbildern. Eine Polizeiausstellung im kleinen bringt eine Übersichtskarte über die Verkehrsunfälle des Jahres 1925, die städtischen Straßenbahnen zeigen neue Statistiken über Verkehr und Unfälle.

Die Generaldirektion der Bundesbahnen zeigt bewegliche Modelle, so Bahnschranken mit Vorläutwerk älterer und neuerer Bauart, ferner Bilderstatistiken über Verkehrsunfälle.

Wie der Verkehr in anderen Städten geregelt ist, zeigen die Ausstellungen von Hamburg, Prag, München und Berlin. Die Amsterdamer Polizei führt einen elektrisch betriebenen Haltezeichenapparat vor. Die Werbebilder aus Deutschland, England und Amerika veranschaulichen die Gefahren und warnen die Reisenden. Die drei anschließenden Räume sind der Automobilindustrie und der Autozubehörindustrie vorbehalten.

Auf Anregung der Direktion der städtischen Straßenbahnen fand im Rahmen der Verkehrsschutzausstellung nach englischem und amerikanischem Muster vom 7. bis 13. Juni eine Unfallverhütungswoche statt, zu deren Einleitung ein Straßenbahnwagen mit Bildern und Plakaten das gesamte Schienennetz der Straßenbahnen befuhr. Überdies war an die großen, industriellen, kaufmännischen und gewerblichen Verbände der Aufruf ergangen, während dieser Woche auf alle Angestellten belehrend einzuwirken, damit im Betriebe und auf der Straße mehr Vorsicht geübt und die Zahl der Unfälle nach Möglichkeit herabgemindert werde. Im gleichen Sinne sollten Eltern und Lehrer auf die Kinder einwirken.

— **Energiewirtschafts- und Verkehrsausstellung Wien 1927.** In einer Sitzung des Arbeitsausschusses des Ausstellungsausschusses für die im kommenden Jahr in Wien stattfindende Energiewirtschafts- und Verkehrsausstellung wurden unter dem Vorsitz des Handelsministers Dr. Schürff die Grundzüge der Ausstellung endgültig festgelegt. Die Energiewirtschaftsausstellung wird umfassen: a) bewegte Luft; b) Schwerkraft (Wasserkraft); c) Wärme (Speicher- und Verbrennungswärme) und Wärmeumwandlung; d) elektrische Energie (Umformung, Leitungswesen, Speicheranlagen); e) chemische Energie und f) Lichtenergie. Mit der praktischen Anwendung der Energiewirtschaft werden in der Verkehrsausstellung folgende Gruppen im Zusammenhang stehen: Landverkehr (Bahn- und Straßenverkehr), Wasser- und Luftverkehr, Nachrichtenverkehr (Presse, Post, Telegraphie, Fernsprecher, Funk- und Radioverkehr), ferner Verkehrsschutz, Fremdenverkehr und Verkehrswerbung.

— **Eisenbahnbrückenbau im Film.** Die Bundesbahnen führten in der Wiener Urania durch drei anschauliche Filme vor, in welcher Weise Eisenbahnbrücken ausgetauscht werden, ohne daß der Verkehr darunter leidet. Der erste Film zeigte die Auswechslung der Eisenbahnbrücke über die Donau bei Steyregg. Für den Laien sehr verständlich war der Film, welcher die Auswechslung einer Brücke der Berliner Stadtbahn über die Spree zeigte, denn außer den Filmaufnahmen, welche den tatsächlichen Bau zeigten, gab es auch schematische Darstellungen, welche jede einzelne Etappe des Baues klarmachten. Szenisch prachtvoll war die Verstärkung der Trisabrücke, der größten Eisenbahnbrücke Österreichs, die eine Spannung von 120 m aufweist und in einer Höhe von 86 m über den Talgrund führt.

Niederlande.

— **Die Groningsche Nebenbahn-Gesellschaft,** deren Linien Sauwerd-Roodeschol und Winsum-Zoutkamp von der Staatseisenbahnbetriebsgesellschaft betrieben werden, hat im Jahre 1925 etwas geringere Einnahmen erzielt als 1924, was in erster Linie auf das milde Winterwetter 1924/1925 zurückzuführen ist. Auf die Anteile Sauwerd-Roodeschol werden 5 %, auf die Anteile B Winsum-Zoutkamp 1½ % Dividende verteilt.

— **Die Eisenbahn-Gesellschaft „De Veluwe“,** deren Linie Ede-Nijkerk die Staatsbahnbetriebsgesellschaft (Niederl. Zentralbahn) betreibt, verteilt für 1925 eine Dividende von 6 % (1924: 8 %). Die Gesellschaft erhält als Pacht 6500 fl.; hiervon sind 2000 fl. an den Niederländischen Staat zu zahlen.

Übrige europäische Länder.

— **Estnische Anleihe.** Die estnische Regierung hat bei der Royal Exchange Assurance Co. in London eine Anleihe in Höhe von 130 000 L aufgenommen. Die Anleihe, die durch eine Garantie der englischen Regierung zustande gekommen ist, deren es gelungen ist, sie bei einer 5 %igen Verzinsung zu Kursen von 98½ unterzubringen, soll lediglich zum Ankauf von Eisenbahnmateriale in England dienen.

Es wird angenommen, daß das anzukaufende Eisenbahnmateriale in der Hauptsache bei dem Bau der neuen schmalspurigen Strecke Pernau-Eidapere Verwendung finden wird, denn allgemein besonderes Interesse entgegenbringt und der Zweck hat, die Verbindung zwischen Pernau und Reval wesentlich abzukürzen.

— **Erhöhung der Eisenbahntarife in Polen.** Wie der A. Tarifenzeiger meldet, sind am 10. Juni d. J. Erhöhungen der Tarife in Kraft getreten, und zwar auf Entfernungen von 1–300 km um 10 % und von 301–600 km um 5 %. Die Tarifbildung von 601–900 km ist durch Aufstellung einer neuen Staffeltabelle, daß zunächst bei 601 km angefangen noch Erhöhungen vorkommen, die bis 900 km vollkommen verschwinden, während auf Entfernungen über 900 km kleine Ermäßigungen auftreten. Auch die Stationsgebühren werden erhöht, und zwar für 1. und 2. Klasse I und II um 15 Groschen, für die Klassen III und IV um 10 Groschen und für die übrigen Klassen um 5 Groschen.

— **Nachnahmen im Güterverkehr zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland.** Mit sofortiger Gültigkeit sind die direkten deutsch-tschechoslowakischen Güterverkehrsnachnahmen bis zur Höhe des Wertes des beförderten Gutes gelassen. Der Nachnahmebetrag ist nur in der Währung des Versandlandes anzuführen. Damit ist die bisherige Beschränkung der Zulässigkeit von Nachnahmen bis zum Betrage von 8000 Ke aufgehoben worden.

— **Kaschau-Oderberger Bahn.** Mit Rücksicht darauf, daß Ungarn mit der Tschechoslowakei noch keinerlei Verträge abgeschlossen hat, nach denen die Frage der Sitzverlegung einzelner Unternehmungen aus einem Staate in den anderen geregelt werden könnte, sind gegenwärtig Verhandlungen im Zuge, die eine Sitzverlegung der Direktion der Kaschau-Oderberger Bahn von deren Sitz bis jetzt in Budapest war, nach Prag zum Gegenstande haben. Es ist Aussicht vorhanden, daß diese Frage in nächster Zeit vernehmlich geregelt wird, zumal 94 % der Aktien dieser Bahn sich im Besitz des tschechoslowakischen Staates befinden.

— **Hochwasserschäden in Rumänien.** Am 4. Juni und in den folgenden Tagen sind in den südöstlichen Karpathen außergewöhnlich heftige Regengüsse niedergegangen. Infolge der immer weiter um sich greifenden Waldverwüstungen kam es zu diesen Niederschlagsmengen zum großen Teile sofort zum Abfluß und verursachte in allen südlichen und östlichen Abflusstälern gewaltige Flutwellen. Einzelne Flüsse, wie der Bug und der Milkow, brachten es auf das Doppelte der jeweils bisher beobachteten sekundlichen Abflussmengen. Die Zerstörungen an Eisenbahnlinien waren dementsprechend ausgedehnt. Über eine Woche hindurch war jeder Verkehr zwischen Bukarest und der Moldau bzw. der Bukowina unterbrochen. Die Linie Buseu-Neohiasch im Buseutale ist dementstörzt worden, daß Stimmen laut geworden sind, diese Linie bis zum Ausbaue der geplanten Hauptlinie Kronstadt-Buseu, die auch durch das Buseutal führen soll, gänzlich aufzulassen.

Die Hauptverkehrslinien sind inzwischen wieder hergestellt worden, außer der Linie Buseu-Maraschesch, deren Herstellung nicht vor Monatsfrist zu erwarten ist, da hier der Milkowfluß seine große Betonbogenbrücke durch Unterwaschen der Fundamente zerstört hat. Der Verkehr der Bukarester Czernowitzer Hauptlinie wird inzwischen teils durch Umsteigen, teils durch Umleitung über Galatz abgewickelt.

— **Die IV. Wagenklasse bei den rumänischen Staatsbahnen** hat sich, wie zu erwarten war, als eine schwere Beeinträchtigung der Wirtschaftlichkeit des Bahnbetriebes erwiesen. In Rumänien Staatsbahnen haben in Erwartung der zahlreichen Unzukömmlichkeiten dieses Betriebes die Staatsregierung versucht, ihn auflösen zu dürfen, der Ministerrat hat dem jedoch nicht stattgegeben.

— **Die Kreiseisenbahnräte der schweizerischen Bundesbahnen.** Die Mitglieder der Kreiseisenbahnräte der Bundesbahnen waren in Bern Ende Mai zur fünften gemeinsamen Sitzung unter dem Vorsitz des Leiters des eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartements zusammengetreten. Es wurde die Abrechnung der Bundesbahnen für 1925 und anschließend die Finanzlage der Bundesbahnen überhaupt besprochen. Hierbei nahm der Leiter

Versammlung die Gelegenheit wahr, die Mitglieder der Eisenbahnräte zu ersuchen, in den kantonalen Regierungen im eidgenössischen Parlament ihren Einfluß geltend zu machen, um die Bundesbahnen vor zu weitgehenden Anforderungen in Bau-, Fahrplan- und Besoldungsangelegenheiten zu schützen.

ter anderem wurde auch wieder die Frage des den Eisenbahnen durch den Kraftwagen bereiteten Wettbewerbs behandelt und seine eingehende Erörterung in einer der nächsten Versammlungen in Aussicht gestellt, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien.

Reiseverkehr Italiens im Jahre 1925. Trotz der während des Jahres gewährten Reisebegünstigungen haben 22 Reisende mehr als im Vorjahre (1924) vorgezogen, sich ihre Reisen nach Italien der bestehenden direkten internationalen Fahrkarten zu bedienen. Wie aus folgender Aufzählung zu ersehen ist, haben nur die Reisenden I. Klasse, und zwar meist aus Italien abgenommen.

Verkaufte direkte Fahrkarten

	Klasse			Zusammen
	I	II	III	
1925				
Italien . . .	45 746	122 113	161 454	329 313
" . . .	65 233	154 832	236 321	456 386
zusammen	110 979	276 945	397 775	785 699
1924				
Italien . . .	51 840	114 882	136 044	302 766
" . . .	65 835	123 329	182 747	381 911
zusammen	117 675	238 211	318 791	674 677
Unterschied	— 6 696	+ 38 734	+ 78 984	+ 111 022

Die Mehreinnahmen der italienischen Staatsbahnen durch diese direkten Fahrkarten beliefen sich, mit Berücksichtigung einer Mindereinnahme von über 1½ Millionen Lire der teuresten Luxuszüge, auf ungefähr 7 Millionen Lire. Hierin sind jedoch die im Mai 1925 in Kraft getretenen Tarifveränderungen, die mit 2½ Millionen Lire zu bewerten sind, zu berücksichtigen.

Der stärkste Verkehr von Italien nach dem Ausland ergab sich im April und September und nach Italien im April und Juli; der schwächste Verkehr weist in beiden Richtungen der Monat Mai auf.

Die Einnahmen der italienischen Staatsbahnen. Die Gesamteinnahme in den ersten 9 Monaten des laufenden Rechnungsjahres beträgt fast 724 Millionen Lire, von denen 243 Millionen Lire auf den Personen- und 481 Millionen Lire auf den Güterverkehr entfallen.

Eine Eisenbahnfähre zwischen Frankreich und England. Der Verkehr der Eisenbahnfähre zwischen Zeebrugge und Harwich zwischen Belgien und England, hat in Frankreich den Anstoß ausgelöst, auch eine solche Verbindung mit England zu schaffen, ohne auf die Vermittlung einer ausländischen Eisenbahn auf dem Festlande angewiesen zu sein. Die Handelskammer von Roubaix hat beschlossen, zugunsten einer solchen Verbindung bei den zuständigen Stellen Schritte zu tun, und eine Handelskammer von Tourcoing hat sich ihr angeschlossen. Die Fährzüge sollten namentlich dem Osten und Norden Frankreichs zugute kommen und die Ausfuhr von Waren fördern, die ihrer Natur und ihrem Wert die Verpackung, wie sie bei einer Seereise nötig ist, nicht tragen können.

Ein österreichisches Verkehrsbureau in Paris. In Paris wird kürzlich die Eröffnung des Touristischen Verkehrsbureaus der Österreichischen Bundesbahnen statt, das im Geiste der Internationalen Schlafwagengesellschaft unterhalten ist.

Lokomotiven und Ölfeuerung in England. Die London- und Schottische Eisenbahn besitzt vier Lokomotiven mit Ölfeuerung, mit denen sie in der letzten Zeit eine Anzahl Fahrten ausgeführt hat. Diese werden noch fortgesetzt, wenn sie zur Zufriedenheit ausfallen, sollen 100 Lokomotiven ebenso ausgerüstet werden. Auch die Südbahn will einige Lokomotiven auf Ölfeuerung umstellen. Diese Lokomotiven umzustellen, daß die London-, Midland- und Schottische Eisenbahnen zu einer Anzahl Lokomotiven mit Ölfeuerung bekommen, um ihre Kohlenvorräte zu schonen, haben Anlaß zu dem gegeben, sie beabsichtige überhaupt zu Ölfeuerung überzugehen.

besitzt nämlich einige Lokomotiven, die sowohl mit Öl als mit Kohlen beheizt werden können. Diese haben bei dem Ausstand in den Kohlenzechen im Jahre 1919

gute Dienste getan, und das gleiche kann von ihrer augenblicklichen Verwendung gesagt werden, wo es darauf ankommt, Kohlen zu sparen. Man hält es in England nicht für ausgeschlossen, daß Ölfeuerung eines Tages die Regel im Lokomotivbetrieb bilden wird, diese Zeit ist aber noch nicht gekommen. Dafür ist die Kohle in England jetzt noch zu billig und das Öl zu teuer; überdies ist die Kohle ein einheimisches Erzeugnis, und das Öl muß aus dem Ausland bezogen werden. Anders liegen die Verhältnisse da, wo das Öl an Ort und Stelle gewonnen wird, wie z. B. in einigen Teilen von Rußland und von Nordamerika, oder wo sowohl Kohle wie Öl aus dem Ausland eingeführt werden muß, wie z. B. in großen Teilen von Südamerika.

Fremde Erdteile.

— Die Auswanderungsmöglichkeiten nach den Vereinigten Staaten. Während bisher bekanntlich die Einwanderungsanteile der einzelnen Länder prozentual nach der Einwanderung von 1890 festgelegt sind, wird ab 1. Juli 1927 ein grundlegender Wandel in den bisherigen Einwanderungsbestimmungen eintreten. Es wird in Zukunft der rassenmäßige Ursprung der gegenwärtigen Einwohnerschaft der Vereinigten Staaten die Grundlage für die Einwanderungsquoten bilden. Während dadurch die englische Beteiligung sich mehr als verdoppeln würde, würde der deutsche Anteil sich um 60 % verringern. Andererseits würde Irland eine um etwa 20 000 Anteile geringere Quote bekommen, während Italien, Rußland, Österreich und Ungarn eine erhebliche Erhöhung ihrer allerdings ziemlich geringen Anteile verzeichnen könnten. Man rechnet in Kreisen der deutschen nordatlantischen Passagierschiffahrt mit einem Einnahmeausfall von etwa 3 Millionen Dollar. Besonders schmerzlich ist auch die Quotenverringerung für Irland, da gerade die Hamburg-Amerika-Linie seit geraumer Zeit durch Anlaufen von Queenstown Irland in ihren Dienst aufgenommen hat. Demgegenüber werden die englischen Reedereien, allein um die englische Quote abzubefördern, Schwierigkeiten haben, den gesamten englischen Auswandererverkehr zu bewältigen, falls die Quote von England in vollem Umfange in Anspruch genommen wird. Die deutsche Auswanderung wird sich nach Ablauf des nächsten Auswanderungsjahres (1. Juli 1926 bis 30. Juni 1927) mehr und mehr auf andere Gebiete, besonders Südamerika, einstellen müssen. Wir geben anschließend die Anteile wieder, die den hauptsächlichsten europäischen Ländern auf Grund des augenblicklichen Gesetzes und der geplanten Regelung ab 1. Juli 1927 zustehen:

Vom 1. 7. 26—30. 6. 27: Ab 1. Juli 1927:

England	34 007	85 135
Deutschland	51 227	20 028
Irland	28 567	8 330
Italien	3 845	5 716
Polen	5 982	4 536
Rußland	2 248	4 002
Schweden	9 561	3 072
Niederlande	1 648	2 762
Österreich	785	2 171
Frankreich	3 954	1 772
Ungarn	473	1 521
Tschechoslowakei	3 073	1 359

— Der bauliche Zustand der Eisenbahnen von Mexiko. Durch die politischen Umwälzungen in Mexiko waren auch die Eisenbahnen stark mitgenommen. Der Oberbau und die Streckenausrüstung waren in einen Zustand der Verwahrlosung geraten, wenn sie nicht geradezu zerstört worden waren, und namentlich die Hochbauten hatten durch Feuersbrünste gelitten. Seit Ruhe und Ordnung auf politischem Gebiet zurückgekehrt sind, hat sich auch der Zustand der Eisenbahnen gebessert. Ein Amerikaner, der in der letzten Zeit Mexiko bereist hat, bezeichnet die Eisenbahnen von Mexiko als gleichwertig mit denjenigen der Vereinigten Staaten. Das gilt vermutlich von den Hauptstrecken, aber auch Zweigbahnen sind heute in weit besserem Zustande als früher. Bei dem heißen, feuchten Klima großer Teile des Landes leiden die Gleise stark, und das machte sich namentlich bemerkbar, als während der Revolution die Unterhaltung im Argen lag. Solche Schäden sind aber mittlerweile beseitigt. Auf den Hauptbahnen liegen zum Teil Schienen von 43 kg/m und 38 kg/m Gewicht, auf anderen Strecken wird der Oberbau verstärkt, indem schwerere Schienen eingelegt werden. Auf den Schmalspurbahnen kommen noch Schienen von 20 kg/m Gewicht vor, aber auch hier gibt es Strecken, die mit Schienen von 30 kg/m bis 38 kg/m Gewicht ausgestattet sind. Bei den Staatsbahnen liegen in Krümmungen Unterlagplatten auf den Schwellen, die in den höher gelegenen Gegenden aus Kiefer, in den Niederungen aus Hartholz bestehen. Der Zustand der Schwellen läßt zu wünschen übrig. Sie leiden auf manchen Strecken unter dem starken Verkehr, auf anderen unter den Witterungseinflüssen, und es hat Schwierigkeiten, Ersatz zu beschaffen, weil die Wälder im Ver-

schwinden begriffen sind. Ein Ausfuhrzoll soll die Ausfuhr von Schwellen unterdrücken. Bis 1922 wurden die Schwellen allgemein ungetränkt verwendet. Von den neuerdings geschaffenen zwei Tränkanstalten kann die eine monatlich 120 000 Schwellen tränken. Die Mexikanische Eisenbahn war eine der ersten, die Eisenschwellen verwendete; und hat deren Gebrauch bis heute auf dem größten Teil ihrer Strecken beibehalten.

Auf den Hauptstrecken der Staatsbahnen sind die Gleise meist mit Schotter verfüllt. Auf einigen Strecken ist das Verfüllen noch im Gang; auf manchen sind nur die gekrümmten Strecken und Steigungen beschottert. Statt Steinschlag wird auch Erde, Schlacke und gebrannter Ton zum Verfüllen der Gleise verwendet.

Auf den meisten Hauptstrecken bestehen die Brücken aus Stein oder haben ein eisernes Tragwerk. Auf einigen Strecken, die durch die Umwälzungen besonders gelitten haben, finden sich noch behelfsmäßige Holzbauwerke. Die mexikanischen Maurer sind in Amerika als tüchtig bekannt, und das Mauerwerk der Brücken und Durchlässe ist daher sachgemäß ausgeführt. Auf den Nebenbahnen finden sich neben eisernen Brücken noch zahlreiche aus Holz.

Die Hochbauten haben durch die Revolution am meisten gelitten, sie waren geradezu alle zerstört. Die Mehrzahl ist aber wieder aufgebaut, manche allerdings nur in einstweiliger Form. Viele Unterkunftsräume bestehen auch aus bedeckten Güterwagen. An einigen Hauptstrecken finden sich aber auch stattliche Neubauten aus Stein.

Seit 1920 ist das Netz der Staatsbahnen um 130 km vergrößert worden. Eine Anzahl Bahnhöfe ist erweitert, auch neue sind angelegt worden. Die meisten Verbesserungen sind im Norden des Landes vorgenommen worden, ein Zeichen dafür, daß sich dort, außer in der Nähe der Hauptstadt, der Schwerpunkt des wirtschaftlichen Lebens befindet. Bei der Mexikanischen Eisenbahn bestanden früher die Bahnhofsgebäude aus Holz; sie sind alle, einige davon wiederholt, durch Feuer zerstört worden; nunmehr sind sie in Stein wieder aufgebaut worden.

— **Holzschwellen gegen Eisen in Argentinien.** Auf Grund einer gesetzlichen Bestimmung versagt die Regierung der Buenos Aires Westbahn die Genehmigung zur Verwendung von Eisenschwellen, die diese auf einer im Bau befindlichen Zweigstrecke verwenden möchte; sie besteht vielmehr darauf, daß Holzschwellen aus einheimischem Hartholz verwendet werden.

— **Verpachtung der chilenischen Staatsbahnen.** In den amtlichen und den am Wirtschaftsleben beteiligten Kreisen von Chile wird die Frage einer Verpachtung der Staatsbahnen lebhaft erörtert. Die Ansichten darüber sind geteilt. Der Verkehrsminister hat erklärt, daß er von Verhandlungen über eine Verpachtung der Staatsbahnen nichts wisse, hat sich aber auch zugleich als Gegner einer derartigen Maßnahme bekannt; er führte dabei aus, jeder Staat solle die unbeschränkte Herrschaft über seine Eisenbahnen besitzen und diese unter keinen Umständen privaten Unternehmern überlassen. In bezug auf die Notwendigkeit einer Hebung des Eisenbahnverkehrs in Chile fügte er hinzu, daß die Eisenbahnfrage seines Landes von derjenigen anderer Staaten sehr erheblich abweiche. Der Eisenbahnrat und die Verwaltung widmeten den einschlägigen Fragen, die eingehender Erörterung bedürfen, ihre volle Aufmerksamkeit. Der Minister will nicht nur dem Gedanken, die Staatsbahnen zu verpachten, äußersten Widerstand entgegenzusetzen, sondern auch seinen vollen Einfluß aufwenden, um derartige Pläne zum Scheitern zu bringen.

— **Eine Gebirgsbahn in Queensland.** Zur Förderung der Besiedelung des Landes hat die Regierung von Queensland eine Fläche von fast 8000 qkm aufgeteilt und an landwirtschaftliche Siedler überwiesen, die auf dem fruchtbaren Boden Ackerbau und Viehzucht treiben sollen. Das Land liegt auf einer Hochebene, die sich in steilem Anstieg über das tiefer liegende Land bis zu 460 m über den Meeresspiegel erhebt. Um die Anforderung der landwirtschaftlichen Maschinen und die Abförderung der Erzeugnisse zu ermöglichen, mußte eine Eisenbahnverbindung nach dem Hafen Gladstone geschaffen werden. Die zu diesem Zweck gebaute Eisenbahn überwindet auf einer Länge von 10,5 km einen Höhenunterschied von 238 m. Die Steigung der in Kapspur (1,067 m) angelegten Eisenbahn ist fast dauernd 1 : 33. Es waren sechs Tunnel von zusammen etwa 750 m Länge zu bauen, die durch Fels verschiedener Härte führen. Einschnitte und Dämme haben eine Tiefe und Höhe von 18,5 und 30 m. — Zu den Vorarbeiten diente eine Aufnahme des Geländes in 100 m Breite zu beiden Seiten der zunächst versuchsweise festgelegten Trasse. Auf der Steilstrecke kam dabei die Eisenbahn innerhalb dieser Breite endgültig bis 30 m über und unter die Strecke nach dem Vorentwurf zu liegen.

Internationaler Verkehr.

— **Rußland und der Internationale Eisenbahn-Verband.** Der Westnik putei ssoobschtschnija teilt in seiner Nr. 1 mit, daß das Volkskommissariat der Verkehrsanstalten dem Präsidenten des Internationalen Eisenbahn-Verbandes die Mitteilung erhalten hat, daß auf der Tagesordnung der Herbstsession die Frage wegen Zuteilung eines Sitzes im Präsidium an Rußland sich befindet. Das amtliche Organ merkt hierzu weiter, daß z. Z. Frankreich, England, Deutschland und Italien im Präsidium vertreten sind. Die Bitte um Zuteilung eines Sitzes im Präsidium begründet das Volkskommissariat namentlich damit, daß Rußland mit seinen 73 000 km Eisenbahnen in Europa an erster Stelle stehe und als Vertreterin der Breitspurbahnen und Vermittlerin zwischen Europa und Fernen Osten eine außerordentlich wichtige Rolle im internationalen Verkehr spiele.

Eine amtlich veröffentlichte Bestätigung dieser russischen Nachricht liegt bis jetzt nicht vor. Die Entscheidung über den russischen Antrag steht der Hauptversammlung des Internationalen Eisenbahn-Verbandes zu.

— **Die Abrechnungsstelle des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen** hat in der Zeit vom 1. April 1925 bis 31. März 1926 im ganzen 153 120 (im Vorjahre 144 720) Schuld- und Erstattungsposten ausgeglichen, und zwar a) in Reichsmark: 131 100 (im Vorjahre 115 100) Posten = 1,95 Milliarden Reichsmark (im Vorjahre 1,5 Milliarden RM), b) in Schweiz. Franken: 770 = 564 500 Fr., c) in Franz. Franken: 1220 = 10,8 Millionen Fr., d) in Öst. Schilling: 4250 = 41 357 000 Sch., e) in Ung. Kronen: 3300 = 237,2 Milliarden Kr., f) in Tschechosl. Kronen: 5700 = 432,8 Millionen K., g) in Ndl. Gulden: 4500 = 24 Millionen Gulden, h) in Ital. Lire: 890 = 5,6 Millionen Lire, i) in U. S. A.-Dollar: 800 = 682 000 Dollar, k) in Jugosl. Dinar: 530 = 1,3 Millionen Dinar und l) in alten Öst.-Ung. Kronen: 60 = 356 000 Kr.

In jeder Vereinsabrechnung sind durchschnittlich 638 Posten (im Vorjahre 6030) Rechnungsposten bearbeitet worden. Die der angemeldeten und bearbeiteten Posten ist gegen das Vorjahr also um 5,8 % gestiegen. Ebenso ist die Summe der abgerechneten Einzelbeträge gestiegen, und zwar in Reichsmark um 29,5 %, in Schweiz. Franken um 560 %, in Franz. Franken um 5,8 %, in Öst. Schilling um 154 %, in Ung. Kronen um 141,7 %, in Tschechosl. Kronen um 141,7 %, in Niederl. Gulden um 100 % und in Ital. Lire um 131,8 %. In der Dollar- und Dinar-Summe der alten Öst.-Ung. (ungest.) Kronenwährung kommt ein Betrag gleich mit dem Vorjahre nicht in Frage. Nach der Ausgleichung waren an Zahlungen zu leisten: in Reichsmark: 1630 Posten und 108,8 Millionen RM, in Schweiz. Franken: 110 Posten und 159 000 Fr., in Franz. Franken: 115 Posten und 10,2 Millionen Fr., in Österr. Schilling: 240 Posten und 9,8 Millionen Sch., in Ungar. Kronen: 180 Posten und 220 Milliarden Kr., in Tschechosl. Kronen: 200 Posten und 241,8 Millionen K., in Ndl. Gulden: 590 Posten und 11,5 Millionen Gulden, in Ital. Lire: 115 Posten und 5,1 Millionen Lire, in U. S. A.-Dollar: 225 Posten und 557 800 \$, in Jugosl. Dinar: 90 Posten und 545 000 Dinar und in alten Öst.-Ung. (ungest.) Kronen: 15 Posten und 3 560 000 Kr.

Es wurden also in der Reichsmarkwährung 80, in den übrigen Währungen durchschnittlich 11 angemeldete Posten durch eine Zahlung ausgeglichen.

Den Beträgen nach ergibt sich — wenn man die einzelnen Beträge wegen der besseren Übersicht in die Markwährung rechnet — nachstehendes Verhältnis: Angemeldet wurden insgesamt 2 089 218 000 RM, die durch Ausgleichung auf 181 100 Reichsmark verringert worden sind, d. h. es waren statt 2 089 218 000 RM nur 8,7 RM bar zu zahlen.

Die Zahl der Anmeldungen betrug 28 976. Es sind also in jeder Vereinsabrechnung durchschnittlich 1207 (im Vorjahre 1034) Anmeldungen eingegangen. An Rechnungsauszüge sind insgesamt 5028, in jeder Vereinsabrechnung also durchschnittlich 210 (im Vorjahre 202) gefertigt worden.

— **Internationale Vereinigung der Organisationen von Spediteuren.** In diesen Tagen wurde in Wien die internationale Vereinigung der Spediteur-Organisationen, die allmählich zu einer Weltorganisation erweitert soll, gegründet. Hauptzweck ist die Schaffung einer Auskunftei in Verkehrsangelegenheiten und die Vereinfachung der internationalen Verkehrsbeziehungen. In der neuen Vereinigung sind freilich nur Staaten vertreten: Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Holland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Südslawien, Tschechoslowakei, Ungarn. Sitz der Organisation ist Bern. Zum ersten Vorsitzenden wurde Dr. Lehmann von Stockholm gewählt.

Wasserverkehr.

Rotterdammer Hafenverkehr im Mai 1926. Aus den Streik-
erungen in England hat der Nieuwe Waterweg mit seinen
en den größten Vorteil gezogen. Der Maiverkehr weist Re-
zahlen auf, die nie vorher erreicht worden sind (Rotter-
: 1781882 NRT. gegen 1478612 NRT. im April; Nieuwe
erweg: 2507785 NRT. gegen 1726266 NRT. im April). Da-
hat Rotterdam nicht nur die Zahlen von Hamburg, sondern
die von Antwerpen um 465 000 und 260 000 t übertroffen;
Gesamteingang im Nieuwe Waterweg übertraf den Ham-
burger Verkehr um 1 191 000 t, den von Antwerpen um 980 000 t.
ei betrug der Gesamteingang in Hamburg nur 1 317 000 t,
von Antwerpen 1 522 000 t. Im übrigen bleibt der Stück-
verkehr in Rotterdam immer noch hinter dem des Vorjahres
ick.

Hundert Jahre Rheindampfschiffahrt. Im Jahre 1816 er-
en das erste Dampfschiff, ein englisches Schiff, auf dem
in. Im Laufe der nächsten Jahre folgten weitere englische
holländische Versuchsfahrten, und weckten an allen Rhein-
zen, ganz besonders in Köln, lebhaftes Interesse. Unter
rung der Handelskammer in Köln wurde daraufhin die
eufisch-Rheinische Dampfschiffahrts-Gesellschaft
"ins Leben gerufen und durch eine Kabinetts-
r vom 11. Juni 1826 zur Aufnahme des Dampfschiffahrts-
iebes ermächtigt. Die Rheindampfschiffahrt, die den Per-
nverkehr auf dem Rhein unternimmt, kann also in diesem
ie die hundertjährige Wiederkehr ihres offiziellen Geburts-
s begehen. Die erste Strecke, die für den Personenverkehr
eben wurde, war die zwischen Mainz und Köln. Ein
raschender Fremdenzustrom war die Folge der neuen Ver-
smöglichkeit auf dem Rhein. Die Kölner Handelskammer
stet aus dem Jahre 1829, daß die Anzahl der Reisenden seit
Einrichtung des regelmäßigen Dampfschiffahrtsverkehrs
etwa verzehnfacht habe. Seit jener Zeit wurden fast all-
lich neue Dampfer in den Dienst gestellt und die Fahrten
ählich auf den Oberrhein über Mainz hinaus, vorüber-
nd bis nach Basel ausgedehnt. Im Jahre 1836 entstand in
eldorf eine „Dampfschiffahrtsgesellschaft für den Nieder-
Mittelrhein“; ein heftiger Wettbewerb setzte ein, der erst
1½ Jahrzehnten durch eine freundliche Verständigung sein
 fand. Beide Gesellschaften schlossen sich im Jahre 1853
r dem noch heute geführten Namen der „Köln-Düssel-
er Rheindampfschiffahrt“ zu einer Betriebs-
nschaft zusammen. Mehr und mehr wurde diese Gesell-
ft ein Unternehmen nur für den Personenverkehr. Von
100 Personen in den Anfangsjahren ist die Zahl der zu-
ernden Fahrgäste heute bis auf 2500 gestiegen. Zwei
e Salonschiffe „Rheinland“ und „Vaterland“ stehen jetzt
Gesellschaft zur Verfügung.

s 100jährige Bestehen der Gesellschaft wurde am 11. Juni
durch einen offiziellen Festakt an Bord des Dampfers
her“ in Köln gefeiert. An dieser Feier nahmen Vertreter
Reichsregierung und Staatsregierung, von Industrie- und
leiskammern, Wirtschafts- und Verkehrskreisen usw. teil.
Reichsbahn-Gesellschaft war durch ihren neu gewählten
ralsdirektor Dormmüller vertreten. Reichsverkehrsminister
Krohne überbrachte die Grüße der Reichsregierung.

Dampferverbindung Stettin-Leningrad. Der regelmäßige
ehr zwischen Stettin und Leningrad (Petersburg) ist
er in vollem Umfange aufgenommen. Die Dampfer
ußen in „Oberbürgermeister Haken“ und „Wartburg“
en abwechselnd jeden Sonnabend mittag von Stettin und
Donnerstag mittag von Leningrad abgefertigt. Die neuen
bestimmungen für Reisegepäck bei der Einreise nach Ruß-
werden außerordentlich streng durchgeführt. Nur die
stände zum persönlichen Gebrauch, deren Anzahl von der
schen Verwaltung genauestens bestimmt ist, dürfen zoll-
mitgenommen werden. Für überzählige Sachen muß eine
gebühr gezahlt werden, die jedoch den Betrag von 150 Rbl.
überschreiten darf. Da die Zollsätze, die auf den ein-
n Gegenständen ruhen, ziemlich hoch sind, so ist dieser
bald erreicht. Führt der Reisende trotzdem noch weitere
en verzollbarer Gegenstände mit sich, so muß er auf jeden
damit rechnen, daß die überzähligen Stücke zurück-
ickt werden müssen. Nicht betroffen werden von diesen
bestimmungen die Durchreisenden nach dem Fernen Osten,
diesem Fall das Gepäck zollamtlich verschlossen durch
sches Gebiet geführt wird.

Internationale Donaukommission. Am 15. d. M. begann in
burg die 14. Plenarsitzung der Internationalen Donaukom-
on, die am 6. Juli beendet werden soll. Einer der Haupt-
ie, die während dieser Tagung einer Lösung zugeführt
en sollen, bildet die Frage der Donauschiffahrtsordnung,

die bereits im Februar 1927 in Kraft treten soll. Die zweite
wichtige Frage, die zur Erörterung gelangen wird, ist die Rege-
lung der Schifffahrt am Eisernen Tor, die übrigens bereits auf
dem Programm der beiden letzten Sitzungen stand.

Seeverkehr Swinemünde-Pillau. Der Oberpräsident
(Wasserbaudirektion) Stettin teilt mit: Eine Stettiner Zeitung
hat nicht zutreffende Nachrichten über den Seediensw Swine-
münde-Danzig-Pillau gebracht. Um weiterer Verbreitung irre-
führender Mitteilungen vorzubeugen, teile ich mit, daß der Bau
der für diese Verkehrslinie bestimmten Schiffe so fortschreitet,
daß voraussichtlich in der zweiten Hälfte Juli mit der Auf-
nahme der regelmäßigen Fahrten gerechnet werden kann.

Luftverkehr.

Luftverkehr in Italien. Im italienischen Luftverkehrsmini-
sterium ist ein Plan für die Schaffung von regelmäßigen Luft-
transporten in Bearbeitung. Es sind fünf internationale Linien
vorgesehen:

1. Eine Mittelmeerlinie welche durch Italien die östlichen
Staaten mit den westlichen verbinden wird. Die Flugstrecke
wird von Konstantinopel über Athen, Brindisi,
Neapel, Rom und Genua nach Barcelona führen.

2. Eine weitere Mittelmeerlinie, mit Wasserflugzeugen oder
Luftschriften betrieben, ist für die Strecke Mailand, Brin-
disi, Kreta, Cyrenaica, Ägypten vorgesehen.

3. Eine Linie zwischen Italien, Tripolitani und
Tunis.

4. Eine Gruppe von drei Donaulinien von Triest nach
Wien, Budapest und Belgrad.

5. Eine Gruppe von drei Alpenlinien ab Mailand nach
Innsbruck, München, Lausanne, Zürich und
Konstanz.

Rechtspflege.

**Frachtberechnung bei Bahnnumwegen, wenn die für den
Tarif geltende Strecke durch höhere Gewalt gesperrt ist.**
(Reichsgerichtsentscheidung vom 29. April 1926. I 232/25.)

Die Handels- und Transportgesellschaft in Basel ließ im
Februar und März 1923 durch die Firma Sch. & Co. in Eger
38 Wagen Braunkohlen vom Bahnhof Franzensbad
der Deutschen Reichsbahn nach dem Badischen Bahnhof in Basel
befördern. Zu jener Zeit war die Benutzung des direkten Bahn-
weges Franzensbad-Basel infolge des Franzoseneinbruchs nicht
möglich. Die Bahn nahm deshalb die Beförderung — ohne vor-
herige Anfrage beim Auftraggeber wegen der andern Fracht-
berechnung — auf dem Bahnwege über Immendingen, Walds-
hut, Säckingen vor. Auf Grund der sogenannten gebrochenen
Frachtberechnung entstand durch den Umweg eine Mehr-
fracht von 10 673 595 M. Dieser an die Deutsche Reichs-
bahn zunächst mitbezahlte Betrag wurde auf Antrag der Firma
Sch. & Co. am 25. Juli 1923 zurückvergütet, nachdem die
Reichsbahndirektion Dresden am 30. Juni 1923 die Rückver-
gütung zugesagt hatte. Die Klägerin verlangt als Zessionarin
der Firma Sch. & Co. Ersatz von 2668 Schweizer Franken als
Geldentwertungsschaden, der durch die verzögerte Rückzahlung
entstanden sei. Sie habe 2775 Schweizer Franken für Mehr-
fracht aufwenden müssen, am 25. Juli 1923 mit den 10 673 595 M.
aber nur 107 Schweizer Franken zurückerhalten.

Das Landgericht Dresden verurteilte die Beklagte zur
Zahlung von 272 Schweizer Franken, wies aber im übrigen die
Klage ab. Die Berufung der Klägerin wurde vom Oberlandes-
gericht in Dresden zurückgewiesen. Auf die Revision der
Klägerin hat jetzt das Reichsgericht das Urteil des Ober-
landesgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurück-
verwiesen. Aus den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen
hierzu interessiert folgendes: Es kommt allein darauf an, ob
die Fracht nach den maßgebenden Bestimmungen des Inter-
nationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr
richtig berechnet war. Ist dies nicht der Fall, so hat die Klä-
gerin nur gemäß Art. 12 (4) IÜ. einen Anspruch auf Er-
stattung des zu viel Erhobenen. Sie kann dann auf Grund der
schon vor dem 30. Juni 1923 erfolgten Mahnungen Verzugss-
chaden in Gestalt des Geldentwertungsschadens oder auch
reine Aufwertung verlangen. Nun war im vorliegenden
Falle der direkte Weg über Nürnberg-Kornwestheim-Karlsruhe
infolge des Franzoseneinbruchs bei Appenweier nicht benutz-
bar, und der Transport mußte auf einem anderen Wege er-
folgen, für den ein direkter Tarif nicht bestand. Dem Be-
rufungsrichter kann jedoch darin nicht zugestimmt werden, daß
auf diesen Fall der Art. 18 Abs. III IÜ. anzuwenden sei.
Wortlaut und Sinn dieser Bestimmung schließen ihre Anwen-

„ung dann aus, wenn schon der Antritt des Transportes verhindert wird. Und das war hier der Fall. Die Beamten der Beklagten wußten auch bei Abschluß der Frachtverträge schon, daß der Transport, der mangels besonderer Abrede auf Grund der veröffentlichten Tarife auf dem direkten Wege nach Basel stattzufinden hatte, von vornherein nicht durchführbar war. Höhere Gewalt — die bewaffnete Macht des Feindes — verhinderte schon den Antritt dieses Transportes. Für solchen Fall bestimmt Art. 18 Abs. 1 i. V., daß die Eisenbahn, wenn der Transport auf einem anderen Wege nicht stattfinden kann, den Absender um anderweitige Disposition über das Gut anzufragen hat. Hier ist zwar, wie der Abs. 2 erkennen läßt, normalerweise Voraussetzung, daß der Frachtvertrag bei Eintritt des Hindernisses bereits abgeschlossen ist. Umsomehr aber, wenn die Eisenbahnverwaltung bereits vor vertraglicher Bindung über die Unbenutzbarkeit eines Transportweges im Klaren war und noch dazu garnicht einmal geltend machen kann, daß hier auch ein anderer Weg nicht fahrbar gewesen sei, hatte sie, wenn sie Rechte daraus herleiten wollte, die Verpflichtung, den Absender darüber aufzuklären, daß ein besonderer, ungewöhnlicher Weg befahren werden müsse. Anderenfalls muß sie sich entgegenhalten lassen, daß sie, so lange der Sonderfall des Art. 18 Abs. 3 i. V. nicht vorliegt, nur ohne Berechnung von Mehrfracht eine Befragung des Absenders unterlassen und selbst einen anderen Weg wählen durfte, wie ihr dies auch nur mit gleicher Maßgabe dann freisteht, wenn der Absender einen besonderen Weg vorgeschrieben hat. Nun behauptet die Beklagte allerdings, im Hinblick auf die Unbenutzbarkeit des direkten Weges mit dem Absender in der Tat Fühlung genommen und ihn dazu bestimmt zu haben, daß er einen anderen Weg in den Frachtbriefen ausdrücklich vorschrieb. Trifft dies zu, so ist dieser andere Weg, weil vom Absender vorgeschrieben, für die Frachtberechnung maßgebend, und da für ihn ein direkter Tarif nicht bestand, wohl aber zur Berechnung eines gebrochenen Tarifs die entsprechenden Veröffentlichungen vorlagen, kann dann auch der gebrochene Tarif für die vorgeschriebene Strecke ohne weiteres in Ansatz gebracht werden, ohne daß es darauf ankäme, ob sich der Absender dieser Folge der von ihm gegebenen Wegevorschrift auch bewußt geworden ist. Daß dann wiederum statt der Strecke über Ulm-Titisee die Strecke über Immendingen-Waldshut-Säckingen tatsächlich gewählt worden ist, daraus hat die Klägerin, soweit ersichtlich, praktische Folgerungen nicht gezogen. Sie scheint sich vielmehr im Ergebnis damit abgefunden zu haben, daß die Beklagte der Berechnung eine 11 km weitere als die direkte Strecke zugrundegelegt hat. Nur wünscht sie die Anwendung eines direkten Tarifs. Das kann sie aber dann nicht verlangen, wenn sie selbst eine Strecke vorgeschrieben hat, für die ein direkter Tarif überhaupt nicht bestand. Die Entscheidung hängt hiernach davon ab, ob und inwieweit sich eine den direkten Weg ausschließende Wegevorschrift in den Frachtbriefen befindet. Soweit es der Fall ist, trifft die Frachtberechnung der Beklagten zu und die noch streitige Forderung der Klägerin ist unbegründet. Andernfalls verlangt die Klägerin mit Recht die Anwendung des direkten Tarifs.

Bücherschau.

— **Hydraulische Probleme.** Ein wissenschaftlicher Überblick. Vorträge auf der Hydraulikertagung in Göttingen am 5. und 6. Juni 1925. Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Beirat des Vereines deutscher Ingenieure. Mit 165 Abbildungen. Berlin 1926. VDI-Verlag G. m. b. H. VIII, 219 Seiten. Preis in Leinen geb. 22,50 M.

Die ständig wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Wasserkraft und die lebhaft entwickelte, die die Erforschung der wissenschaftlichen Grundlage hydraulischer Maschinen genommen hat, veranlaßten den Wissenschaftlichen Beirat des Vereines, die Führer auf den einzelnen Gebieten der Hydraulik zu einer eingehenden Aussprache einzuladen, um einen kriti-

schen Überblick über die schwebenden Fragen dieser Wissenschaft zu erhalten. Diese Hydraulikertagung fand am 5. und 6. Juni 1925 in dem unter Prof. Dr. Prandtl's Leitung stehenden Hydrodynamischen Institut zu Göttingen statt, dem Vorsitz von Dr.-Ing. Bauersfeld, Jena, statt. Die dieser Tagung gehaltenen Vorträge nebst der gegenseitigen Aussprache sind in dem vorliegenden Buche zusammengestellt und geben ein fesselndes Bild von dem heutigen Stande der Hydraulikforschung und der fruchtbaren Mitwirkung deutscher Gelehrter und Ingenieure bei diesen für die Wirtschaft „weißen Kohle“ hochwichtigen Problemen.

Den Reigen der Vorträge eröffnete Prof. Dr. Prandtl mit einem „Bericht über neuere Turbulenzforschung“, der er selbst durch seine Arbeiten neue Wege gewiesen hat. Prof. Dr.-Ing. H. Föttinger, Berlin-Charlottenburg, behandelte „Untersuchungen über Kavitation und Korrosion bei Turbinen, Turbopumpen und Propellern“, worin er die Ursachen vieler Korrosionen und Zerstörungen an Turbinenschaufeln und Schiffspropellern klarlegte und die Mittel zur Vermeidung solcher schweren Schäden angab. Nachdem auch Prof. Dr.-Ing. Dr. Thoma, München, im besonderen über „Kavitation an Wasserturbinen“ gesprochen hatte, entwickelte sich eine eingehende Aussprache zu diesen Vorträgen, die das Problem von verschiedenen Seiten beleuchtete und viele Anregungen für dieses Gebiet gab. Auch der Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Oesterlen, Hannover, „Zur Ausbildung von Turbinenschaufeln“, brachte eingehende Wechselreden. Prof. Dr.-Ing. Flügel, Danzig, sprach über „die näherungsweise Erfassung der Strömungsverluste und das Krümmungsproblem“, Dr. Baumann, Göttingen, hydrodynamischen Institut über „die Vorgänge an den Schaufelenden von Kaplan-Turbinen“, Prof. Dr.-Ing. Spannhaake, Karlsruhe, behandelte die „Anwendung der konformen Abbildung auf die Berechnung von Strömungen in Kreisröhren“, Prof. Dr.-Ing. C. Pfeleiderer, die endliche Schaufelzahl und das unmögliche Betriebsgebiet bei Kreisröhrenmaschinen“, Prof. Dr.-Ing. D. Thoma brachte eine kurze Mitteilung über „anomale Strömung in Meßdüsen“.

Die ganzen Vorträge und die anschließende Aussprache standen auf einer hervorragenden wissenschaftlichen Höhe und gaben ein stolzes Bild deutscher wissenschaftlicher Forschung und ihrer Leistung. Dem Wissenschaftlichen Beirat des Vereines deutscher Ingenieure gebührt aber der uneingeschränkte Dank der Fachwelt und der Wirtschaft für die Anregung zu dieser Tagung und die Herausgabe des interessanten Werkes. Sch.

— **AEG-Mitteilungen.** Berlin 1926. „Zu beziehen durch die Postanstalten und Buchhandlungen. Bezugspreis monatlich 1 M.“

In den 7 Jahren des Dampflokomotivbaues hat die AEG über 1200 Dampflokomotiven ausgebaut oder umgebaut und nahe 500 Lokomotiven verschiedenster Bauarten an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, an Nebenbahnen oder industrielle Unternehmungen sowie an ausländische Bahnverwaltungen in europäischen Festland und für Übersee geliefert. Das Jahrbuch der Mitteilungen behandelt den Lokomotivbau bei der AEG und die Fortschritte auf diesem Gebiete. Das Heft enthält folgende Aufsätze: Der Genauigkeitsbau im Dampflokomotivwesen, von Regierungsbaurat a. D. W. Maßmann; Meßvorrichtungen für Rahn-, Zylinder-Gleitbahnen und Kreuzköpfe an Dampflokomotiven, von E. Hanus; Vermessen von Lokomotiv-Radsätzen mit ungekröpften und gekröpften Achsen auf dem neuen AEG-Meßstand (DRP.) von E. Hanus; Der ortsfeste AEG-Kesselsarbeitsstand für Lokomotiv-Ausbesserungswerke und Lokomotivfabriken, von K. Fauss; Normenteile aus Preßmessing für die Deutsche Reichsbahn, von Dr.-Ing. A. Peter; E-Heißdampf-Schmalspur-Tenderlokomotive der Schlesischen Kleinbahn A-G., von Dr.-Ing. K. Opitz; Vergleichsfahrten von Heißdampf- und Naßdampflokomotiven bei Neben- und Kleinbahnen, von Regierungsbaumeister F. Hübener; Dampflokomotiven für die Zentralbahn Brasiliens, von Regierungsbaumeister F. Hübener; Elektrische Beleuchtung für Dampflokomotiven, von Dipl.-Ing. H. Jacobi. Auf den reichen Inhalt dieses Sonderheftes wird hingewiesen.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Vom 1. Juli 1926 an wird die Bezeichnung der an der Hauptbahnstrecke Bischofswerda-Zittau liegenden Bahnhöfe Niederneukirch (Laus.) in „Neukirch (Laus.) West“ und Oberneukirch (Laus.) in „Neukirch (Laus.) Ost“ geändert.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Frankfurt am Main. Am 15. Juni 1926 ist die normalspurige Verbindungsstrecke Frankfurt (Main)-Forsthaus-Frankfurt

(Main)-Niederrad als eingleisige Hauptbahn für Güter- und Tierverkehr eröffnet worden. Zwischenstationen sind nicht vorhanden. Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. Nov. 1900 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dez. 1908.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind zu lassen worden:

Nr. IV 83 vom 11. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltung, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin und das Abrechnungsamt Prag, betreffend Verzugszinssätze der Vereinsabrechnung.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 8. d. Mts. verschied an einer Herzkrankheit, die er sich im Felde zugezogen, der

Reichsbahnrat L. Küttner

Vorstand der Bezirksinspektion I.

Der Verstorbene hat trotz der schweren Leiden, die er mit außerwöhnlicher Energie bekämpfte, bis zum letzten Tage seinen Dienst mit großer Sachkenntnis und voller Hingabe verrichtet. Seine lebenswürdige vornehme Persönlichkeit sichern ihm bei uns ein ehrendes Andenken.

Oldenburg, den 10. Juni 1926.

(606)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Oldenburg.

Öffnung von Stationen, Strecken und Betrieb.

Entnahme von Gleis Arnsdorflitz der Neubaustrecke Arnsdorfliegnitz.

1. Juli 1926 wird das zweite Gleis Arnsdorfliegnitz der 13,125 km langen Neubaustrecke Arnsdorfliegnitz (zweige Güterumgehungsbahn) für den öffentlichen Güterverkehr in Betrieb genommen.

Stationen liegen an der Neubaustrecke Arnsdorfliegnitz. Die Gütertarife bleiben durch die Neubaustrecke unberührt.

Der der Bekanntmachung im T.V.A. wird durch weitere Bekanntmachungen in öffentlichen Blättern abgeändert, weil es sich nur um eine Güterumgehungsbahn handelt, die auf die Gütertarife ohne jeden Einfluß hat.

Altona, den 11. Juni 1926.

(618)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

15. Juni 1926 wird die normale Verbindungsstrecke Frankfurt (Main)-Forsthaus-Frankfurt (Main)-Niederrhein als eingleisige Hauptbahn für den öffentlichen Güter- und Tierverkehr eröffnet. Stationen sind nicht vorhanden.

Die neue Bahnstrecke haben Gütertarife der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Güterverkehrsordnung vom 23. Dezember 1908.

(605)

Frankfurt (Main), den 8. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Schließung und Wiedereröffnung von Stationen.

Wiedereröffnung des Haltepunktes Lodersleben für den Wagenladungsverkehr.

An der Nebenbahnstrecke Obergroßa. See-Vitzenburg, zwischen den Stationen Lodersleben und Niederrhein gelegene Haltepunkt Leimberg. Der Gasthof, dessen Ladegleis umgebaut gesperrt war, wird mit Gültigkeit für den Wagenladungsverkehr wieder eröffnet.

Altona, den 14. Juni 1926.

(622)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

4. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Die Befugnisse des Haltepunktes Kloningersmühle an der Strecke Hermeskeil-Langenlonsheim, die bisher auf die Abfertigung von Eil- und Frachtstückgut im Einzelgewicht bis 150 kg beschränkt waren, werden mit sofortiger Gültigkeit auf 500 kg Einzelgewicht für den gesamten Stückgutverkehr erweitert.

Trier, im Juni 1926.

(619)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

5. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).

Die Unterabschnitte 6, 11a, 35, 41, 42a, 69, 75, 80, 89, 90, 101 und 103 des Abschnitts „II Zuschlags- und Anstoßfrachten“ werden geändert und ergänzt. Näheres enthält die am 7. Juni 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 2. Juni 1926.

(617)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 17. Juni 1926 werden in den Ausnahmetarif 10 d (Torfstreu) die Station Goldap und in den Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärke-Fabrikate) die Stationen Filehne Nord und Tütz als Versandstationen einbezogen. Ferner wird im Ausnahmetarif 22 (Schwefelsäure) die Station Hindenburg (Oberschlesien) als Empfangsstation nachgetragen.

Berlin, den 11. Juni 1926.

(613)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II (Nr. 502 des Tarifverzeichnisses).

Mit Gültigkeit vom 4. Juni 1926 wird im Abschnitt A, Seite 7 des Tarifs folgende besondere Ausführungsbestimmung zu § 60 EVO. nachgetragen:

„Zu § 60. Frachtzuschlag.

Bei Ermittlung des Frachtzuschlages für die Überlastung eines mit lebenden Tieren beladenen Wagens wird für je angefangene 125 kg des Übergewichts eine Stufe gerechnet und die so gefundene Fracht für das Übergewicht sechsfach genommen.“

Berlin, den 4. Juni 1926.

(599)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 17. Juni 1926 tritt der Ausnahmetarif 117 für Aluminiumoxyd zur Weiterverarbeitung auf Aluminium zur Ausfuhr nach Österreich in Kraft.

Berlin, den 11. Juni 1926.

(616)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. Juni 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 116 für Zeitungsdruckpapier von Ammendorf nach Halle in Kraft.

Berlin, den 4. Juni 1926.

(603)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 14. Juni 1926 tritt die Ausschreibung-Schöninger Eisenbahn dem Ausnahmetarif 12 bei. Ferner wird die Station Beeskow N. L. E. als Versandstation in den Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) einbezogen.

Berlin, den 8. Juni 1926.

(604)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 4.

Mit Gültigkeit vom 15. Juni 1926 wird ein Nachtrag I zu obengenanntem Tarif eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 8. Juni 1926.

(601)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Verbands-Gütertarif, Teil II Heft 2.

Durch Nachtrag II vom 15. Juni 1926 werden u. a. in dem A. T. 8 Stückgutsätze eingeführt und der A. T. 13 auf Reinpetroleum ausgedehnt.

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 8. Juni 1926.

(600)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona,
namens der Verbandsverwaltungen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 17. Juni 1926 werden Kraftfahräder in die Abteilung I des Warenverzeichnisses unter Ziffer 3 aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 11. Juni 1926.

(615)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 17. Juni 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 8a, 20, 30, 31, 32, 35, 35a, 38, 41, 52, 59, 60, 61, 69a, 103 und 115. Aufnahme von Würfeln und Rondellen aus Reinnickel in das Warenverzeichnis des A. T. 35a. Berichtigung im Wortlaut des A. T. 39. Streichung der Station Ibbenbüren im A. T. 49. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 11. Juni 1926.

(611)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Direkter Tarif für den Verkehr zwischen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland durch das von Deutschland an Polen abgetretene Gebiet sowie durch das Gebiet der freien Stadt Danzig. Abteilung B. Beförderung von Gütern, lebenden Tieren und Leichen.

Auf Seite 15 des Tarifs erhält zu Art. 13 des J. Ü. die besondere Zusatzbestimmung 3c folgende neue Fassung:

c) Die in Abs. b erwähnte Einzahlungsbefachrichtigung wird dem Absender von der Bestimmungsstation durch die Post übersandt, wenn er im Frachtbrief unter „Zulässige oder vorgeschriebene Erklärungen“ folgenden Antrag gestellt hat:

„Ich beantrage Benachrichtigung von der Einzahlung der Nachnahme durch die Bestimmungsstation.“ Die Einzahlungsbefachrichtigung ist nicht zulässig bei den im Absatz a aufgeführten Sendungen. Die Gebühr für die Benachrichtigung ist im Nebengebührentarif (Teil I Abt. B) festgesetzt.

Frankfurt/Oder, den 6. Juni 1926. (598)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten.

Ausnahmetarif für Schmiedeberger Eisenerz.

Mit Gültigkeit vom 14. Juni d. J. bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. August d. J., wird ein Ausnahmetarif für Schmiedeberger Eisenerz, auch agglomeriert oder briktettiert, zur Eisen- und Stahlerzeugung im Versande von Dittersbach (städt.) nach verschiedenen ober-schlesischen Stationen eingeführt. Näheres enthält der T. V. A. der Deutschen Reichsbahnen (Preuß.-Hess. Netz), Breslau, den 7. Juni 1926. (597)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Binnen-Güter- und Tiertarif für die schmalspurigen Linien der Reichsbahndirektion Dresden.

Am 26. Juni 1926 werden in Verbindung mit der Erhöhung der Frachtsätze des Ausnahmetarifs 12 im Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II, an Stelle der für diesen Ausnahmetarif im Abschnitt F enthaltenen Frachtsätze anderweitige Frachtsätze eingeführt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Dresden, am 10. Juni 1926. (610)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr.

Mit der voraussichtlich am 1. Juli 1926 erfolgenden Eröffnung der Neubaus-trecke Göppingen-Boll werden die an dieser Strecke gelegenen Stationen Boll, Dürnau, Heiningen, Holzheim (Württ.) und Schlatt (Württ.) in die Kilometertafel II des Tarifs einbezogen. Näheren Aufschluß durch die beteiligten Dienststellen.

München, 12. Juni 1926. (620)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. Dezember 1925.

Der Tarif tritt Ende Juni 1926 außer Kraft. Wegen Einführung eines Ersatztarifs erfolgt weitere Bekanntmachung.

München, den 8. Juni 1926. (612)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Mit Gültigkeit vom 21. Juni 1926 tritt nachstehender Ausnahmetarif in Kraft:

Ausnahmetarif 7g für Zinkerz.
(Gültig bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. Oktober 1926.)

Anwendungsbedingungen:

1. Der Ausnahmetarif findet nur Anwendung, wenn bis zum 31. Oktober 1926 von einem und demselben Absender in den im „Geltungsbereich“ genannten Stationsverbindungen mindestens 2000 t Zinkerz aufgeliefert werden.

2. Der Ausnahmetarif wird sofort im Abfertigungsweg zugestanden.

3. Für den Fall, daß die in Ziff. 1 vorgesehene Mindestmenge bis zum 31. Oktober 1926 nicht erreicht wird, ist der Absender verpflichtet, für die wirklich beförderten Mengen den Unterschied zwischen den nach diesem Ausnahmetarif erhobenen und den sich nach Kl. F ergebenden Frachten nachzuzahlen.

4. Bei etwaiger Aufhebung des Ausnahmetarifs endet die Verpflichtung des Absenders mit dem Zeitpunkt der Aufhebung. Die zu leistende Mindestmenge wird bis zum Tage der Aufhebung anteilig berechnet.

Geltungsbereich und Frachtberechnung:

Die Fracht wird gemäß § 6 (1) und (2) der Allgemeinen Tarifvorschriften berechnet nach nachstehenden Stationsfrachtsätzen:

Stationsfrachtsätze in Reichspfennig für 100 kg.

nach	Von	Mittenwald Grenze
	Hauptklasse	
Bergisch-Gladbach		130
Duisburg-Hochfeld Süd		140

München, den 14. Juni 1926. (621)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Güterverkehr Deutsche Reichsbahn-Saarbahnen im unmittelbaren Übergang, Teil II, Heft 3, Tarif vom 15. Juni 1925.

Mit Wirkung vom 1. Juli 1926 wird der Gütertarif Deutsche Reichsbahn-Saarbahnen, Teil II, Heft 3, vom 15. Juni 1925 aufgehoben und durch einen neuen Tarif (Entfernungszeiger) ersetzt. Mit dem neuen Tarif treten durch Wegfall der Rheinbrückenzuschläge zahlreiche Entfernungskürzungen ein. Soweit infolge von Entfernungsänderungen für verschiedene Stationsverbindungen Frachterhöhungen eintreten, gelten diese erst ab 10. August 1926.

München, 5. Juni 1926. (607)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Csl. Donau-Umschlagverkehr über Bratislava und Komárno.

Gütertarif Teil II, gültig v. 15. Mai 1924. Ergänzung.

Auf Seite 53 des obenangeführten Tarifs (Seite 8 des Nachtrages II) ist in den Ausnahme-Tarif 5 die Station „Otvovice“ mit den Frachtsätzen „1415 und 2744“ einbezogen. (608)

Regensburg, 7. Juni 1926.
Bayerischer Lloyd
Schiffahrts-Aktiengesellschaft
namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tiv. 5.

Mit Gültigkeit vom 17. Juni 1926 hält der Ausnahmetarif 108 (Delomit-Ausfuhr) eine neue Fassung.
Berlin, den 11. Juni 1926. (6)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Gütertarif Teil I—IV.

Mit Gültigkeit vom 7. Juni 1926 bis weiteres wird zu den auf Grund von Leiwährung gültigen Frachtsätzen ergebenden Frachten (zuzüglich laut Tarif zu erhebenden Frachtschläge) anstatt des am 1. Mai 1926 kanntgegebenen 15prozentigen Zuschlages ein 10prozentiger Zuschlag berechnet.

Die Eisernen-Tor-Gebühr für Stückgut und zum Wartegeld, sämtlich in der Leiwährung, werden ab 15. Juni 1926 bis weiteres ebenfalls um 10 % erhöht angewendet.

Je nach der Währungslage treten künftig zu den erwachsenden Frachtgebühren sowie zur Eisernen-Tor-Gebühr für Stückgut und zum Wartegeld, sämtlich Leiwährung, bzw. Leiwährung, bzw. Leiwährung, in Kraft. Dieselben sind jeweils bei der gesellschaftlichen Direktion wie den beteiligten Dienststellen zu fragen.

Regensburg, den 6. Juni 1926. (6)
Bayerischer Lloyd Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

6. Verdingungen.

Bekanntmachung.

Die Ausführung der 117 m langen eisernen Bahnsteigüberdachung mit eisenen und zweistieligen Vollwandbindern an den Bahnhof Hennigsdorf soll öffentlich verdingungen werden.

Die Angebote sind bis zum Montag, den 28. Juni 1926, mittags 12 Uhr, portofrei, versiegelt mit der Aufschrift: „Gebot auf die Ausführung der Bahnsteigüberdachung in Hennigsdorf“ versehen, an uns, Berlin W 35, Schöneberger Ufer 1—4, Zimmer 233 einreichen.

Die Angebote werden um 1 Uhr in Dienstgebäude der Reichsbahndirektion Berlin W 35, Schöneberger Ufer 1—4, Zimmer 209, geöffnet werden.

Angebotshefte sind, soweit der Vorrat reicht, bei uns, Berlin W 35, Schöneberger Ufer 1—4, Zimmer 233, gegen portofreie Einsendung von 2,30 (nicht in Briefmarken) zu beziehen.

Zeichnungen und Bedingungen liegen im technischen Büro, Zimmer 267, von 10 bis 1 Uhr zur Einsicht aus.

Zuschlagsfrist bis 20. Juli 1926.

Berlin, im Juni 1926. (6)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Die Lieferung von 350 t Granitpflastersteinen 4 Kl. und 215 m röhrenförmigen Kansteinen aus Granit für die Pflasterung der Zufuhrstraße des Bahnhofs Baudach (Mark) ist zu vergeben. Angebote mit der Aufschrift „Angebote über Steinelieferung für Baudach“ bis Dienstag, den 29. Juni, vorm. 11 Uhr einzureichen. Die Verdingungsunterlagen, soweit der Vorrat reicht, können gegen postfreie Voreinsendung von 50 Pf. — nicht in Briefmarken — hier bezogen werden. Zuschlagsfrist 3 Wochen. Lieferfrist 4 Wochen.

Eisenbahnbetriebsamt 2, Glogau. (6)

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

r. 25.

Berlin, den 24. Juni 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

ausschreiben.
ualisierung im Verkehrsdienst.
irtschaftliches zur Bahnelektri-
rung.
kostet das Kubikmeter Leuchtgas.
richten.
utschland: Die Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft im Mai 1926.
— Eröffnung von Strecken. — Be-
aufreiseverkehr. — Im Expresgut-
verkehr. — Neues Güterkursbuch
der Reichsbahn. — Ruhrkohlenför-
derung im Juni. — Reichskursbuch.
— Berliner Expresfahrplan. —
Denkmal der Gefallenen der Eisen-
bahntruppen. — Die Verwaltungs-
akademie Berlin.
sterreich: Der neue österrei-
chische Gütertarif, Teil I, Abt. B. —
Sprechtag in Fahrplan- und Fremden-
verkehrsangelegenheiten.

Ungarn: Aus dem Aprilbericht des
Generalkommissars für Ungarn des
Völkerbundes Smith.
Niederlande: Dampfer-Anschluß-
zug Genoa-Holland. — Nord Bra-
bant-Deutsche Eisenbahn.
Übrige europäische Länder:
Bau neuer Eisenbahnlinien in den
nordischen Staaten. — Tarifarische
Begünstigungen für polnische Petro-
leumtransporte nach der Schweiz. —
Aufhebung der tschechoslowakischen
Kohlen-Ausfuhrsteuer. — Tarifa-
rische Begünstigung für tschechoslo-
wakische Zuckertransporte nach der
Adria. — Aufhebung der Serien und
Ausnahmetarife im Tschechoslowa-
kisch-Österreichischen Tarif. — Süd-
slawische Eisenbahnen. — Vereinfachung der Zollvorschriften und die
Herabsetzung der Abfertigungsgebüh-
ren für den Triester Umschlag. —
Tariferhöhungen in Italien und ihre
Folgen. — Der Schnellzug Paris-

Bordeaux entgleist. — Eisenbahn und
Landwirtschaft in Frankreich. —
Überholungsgleise bei der London-,
Midland- und Schottischen Eisenbahn.
— Pfingstverkehr in England.

Fremde Erdteile: Sibirienexpres
Moskau-Wladiwostok. — Fahrschei-
nhefte in Indien. — Förderung des
Verkehrs in Algerien. — Holz als
Frachtgut der amerikanischen Eisen-
bahnen. — Ausbesserungskosten an
Lokomotiven in den Vereinigten
Staaten. — Die Kanadischen Staats-
bahnen im Jahre 1925. — Förderung
der Landwirtschaft durch die Eisen-
bahnen von Neustüdwaes.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Ämtliche Mitteilungen.

Ämtliche Bekanntmachungen.

Preis ausschreiben.

Auf Beschluß des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen werden hiermit Geldpreise im Gesamtbetrage von
100 M. zur allgemeinen Bewerbung öffentlich ausgeschrieben, und zwar:

A. für Erfindungen und Verbesserungen, die für das Eisenbahnwesen von erheblichem Nutzen sind,

B. für hervorragende schriftstellerische Arbeiten aus dem Gebiete des Eisenbahnwesens.

Für die einzelnen Bewerbungen werden Preise von 1500 M. bis zu 7500 M. verliehen.

Für den Wettbewerb gelten folgende Bedingungen:

1. Nur solche Erfindungen und Verbesserungen, die ihrer Ausführung nach, und nur solche schriftstellerischen Werke,
die ihrem Erscheinen nach in die Zeit

vom 1. April 1922 bis 31. März 1928

fallen, werden bei dem Wettbewerbe zugelassen.

2. Jede Erfindung oder Verbesserung muß, bevor sie zum Wettbewerb zugelassen werden kann, auf einer dem Verein
Deutscher Eisenbahnverwaltungen angehörenden Eisenbahn ausgeführt und der Antrag auf Erteilung eines Preises
durch diese Verwaltung unterstützt sein. Gesuche zur Begutachtung oder Erprobung von Erfindungen oder Verbesse-
rungen sind nicht an die Geschäftsführende Verwaltung des Vereins, sondern unmittelbar an eine dem Verein an-
gehörende Eisenbahnverwaltung zu richten.

3. Preise werden für Erfindungen und Verbesserungen nur dem Erfinder, nicht aber dem zuerkannt, der die Erfindung
oder Verbesserung zum Zwecke der Verwertung erworben hat, und für schriftstellerische Arbeiten nur dem eigent-
lichen Verfasser, nicht aber dem Herausgeber eines Sammelwerkes.

4. Die Bewerbungen müssen in Druck- oder wenigstens in gut lesbarer Maschinenschrift eingesandt werden: sie müssen
die Erfindung oder Verbesserung durch Beschreibung, Zeichnung, Modelle usw. übersichtlich so erläutern, daß über
die Beschaffenheit, Ausführbarkeit und Wirksamkeit der Erfindungen oder Verbesserungen ein sicheres Urteil ge-
fällt werden kann. Bewerbungen, die Mängel in dieser Richtung aufweisen oder Zweifel zulassen, können vom
Preis ausschuß zurückgewiesen werden.

5. Die Zuerkennung eines Preises schließt die Ausnutzung oder Nachsuchung eines Patenten durch den Erfinder nicht
aus. Jeder Bewerber ist jedoch verpflichtet, die aus dem erworbenen Patente etwa herzuleitenden Bedingungen an-
zugeben, die er für die Anwendung der Erfindungen oder Verbesserungen durch die Vereinsverwaltungen beansprucht.

6. Der Verein hat das Recht, die mit einem Preise bedachten Erfindungen oder Verbesserungen zu veröffentlichen.

7. Die schriftstellerischen Werke, für die ein Preis beansprucht wird, müssen den Bewerbungen in zwei Druckstücken
beigefügt sein, die zur Verfügung des Vereins bleiben.

In den Bewerbungen muß der Nachweis erbracht werden, daß die Erfindungen und Verbesserungen ihrer Ausführung nach, die schriftstellerischen Werke ihrem Erscheinen nach derjenigen Zeit angehören, die der Wettbewerb umfaßt.

Die Prüfung der eingegangenen Anträge auf Zuerkennung eines Preises sowie die Entscheidung darüber, an welche Bewerber und in welcher Höhe Preise zu erteilen sind, erfolgt durch den vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen eingesetzten Preisausschuß.

Ohne die Preisbewerbung wegen anderer Erfindungen und Verbesserungen im Eisenbahnwesen einzuschränken und andererseits den Preisausschuß in seinen Entscheidungen zu binden, wird die Bearbeitung folgender Aufgaben als erwünscht bezeichnet:

1. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Güterwagenumlaufs, betrachtet vom Standpunkt des Verkehrs-, Betriebs-, B- und Werkstättendienstes.
2. Den rauen Anforderungen des Bahnbetriebes gewachsene Meßeinrichtung für elektrische Lokomotiven, welche die der elektrischen Lokomotive aus dem Fahrdraht zugeführte Leistung in Abhängigkeit von der Zeit fortlaufend registriert und auch die von der Lokomotive aufgenommene elektrische Arbeit zählt und den Zählerstand laufend registriert oder in gewissen Zeitabschnitten selbsttätig aufschreibt.
3. Welche Wege können die Eisenbahnen einschlagen, um dem immer mehr fühlbaren Kraftwagenwettbewerb erfolgreich entgegenzutreten? Bedarf es im Eisenbahninteresse einer Rechtsfortbildung? (Auch Teillösungen sind bewerbungsfähig.)
4. Verfahren und Vorrichtungen, welche die von den Rädern der Lokomotive auf die Schienen während der Fahrt einwirkenden Kräfte feststellen und gegebenenfalls aufzeichnen.
5. Vorrichtung, die das Herannahen eines Zuges an unabgeschränkten Wegübergängen selbsttätig anzeigt.
6. Elektrische Bremse für elektrische Einphasen-Wechselstrom-Lokomotiven.
Die Bremse soll bei allen betriebsmäßigen Fahrgeschwindigkeiten nicht nur das ganze Lokomotivgewicht, sondern auch einen Teil des Wagenzuges abbremsen können.
Die erforderliche Einrichtung soll ein möglichst geringes Gewicht besitzen und derart beschaffen sein, daß ihre Instandhaltung leicht durchführbar und mit geringen Kosten verbunden ist.
Die Bremse soll auch bei Stromloswerden der Fahrdrahtleitung mit Sicherheit arbeiten und eine Einrichtung besitzen, die im Falle eines Versagens der elektrischen Bremse selbsttätig die Luftdruck- (Luftsauge-) Bremse in Tätigkeit treten läßt.
Erwünscht wäre es auch, daß die Bremsenrichtung einen Rückgewinn elektrischer Energie ermöglicht.
7. Spindelbremse hoher Übersetzung mit möglichst gutem Wirkungsgrad.
8. Abschluß von Gleitlagern bei Fahrzeugen gegen Ölverlust und Verschmutzung.
9. Betriebssichere und wirtschaftliche mechanische Kraftübertragung bei Schienenmotorfahrzeugen (Verbrennungsmotortriebwagen, Diesellokomotiven usw.).

Die Bewerbungen müssen während des Zeitraumes

vom 1. Oktober 1927 bis 15. April 1928

postfrei an die Geschäftsführende Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen in Berlin W 9, Köthene Straße 28/29, eingereicht werden.

Die Entscheidung über die Preisbewerbungen erfolgt im Laufe des Jahres 1929.

Berlin, im Juni 1926.

W. 9, Köthener Straße 28/29.

Geschäftsführende Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Rationalisierung im Verkehrsdienst¹⁾.

Von Geh. Regierungsrat Reichsbahndirektor Sommerlatte, Berlin.

Sie alle wissen, welche Riesenlasten heute auf der Deutschen Reichsbahn ruhen! Der Weltbund unserer Feinde, der uns durch seine Massen nach vier Jahre langem, für uns ruhmreichen Ringen schließlich niedergezwungen hat, benutzt seine überlegene Machtstellung unserem ohnmächtigen entwaffneten Volke gegenüber, um dauernd unerhört hohe Geldentschädigungen aus unserer Wirtschaft herauszupressen. Allein die Reichsbahn hat auf Grund des Dawesplans folgende Summen in bar an den Reparationsagenten abzuführen:

im 1. Reparationsjahr . . .	200 Millionen Goldmark	
" 2. " . . .	595 " "	
" " und bis zu 250 " "		Verkehrssteuern,
" 3. Reparationsjahr . . .	500 " "	
" " und bis zu 290 " "		"
vom 4. Reparationsjahre . . .		
ab bis auf unbestimmte		
Zeit jährlich	660 " "	
sowie bis zu 290 " "		"

Dazu treten bis auf weiteres jährlich 2 % von den Betriebseinnahmen für einen Rücklagefonds, bis ein Betrag von 500 Millionen Mark erreicht ist.

Also eine jährliche Belastung von fast 1 Milliarde Goldmark! Die Zahlungen an den Reparationsagenten müssen unter allen Umständen innegehalten werden, damit die Reichsbahn dem Schicksal entgeht, unter die Leitung eines feindlichen Zwangsvollstreckers zu kommen. Der Gedanke ist wohl jedem unerträglich, daß der wertvollste Besitz des Reichs und der unerlässlichste Faktor für unsere wieder gesundende Wirtschaft in Feindeshände gerät!

Da heißt es alle Kräfte anspannen, um durch sparsamste Wirtschaft diese Riesensummen aufzubringen. Dies ist um so notwendiger, als die Reichsbahn heute unter wesentlich ungünstigeren Verhältnissen ihren Betrieb führen muß, als es in den Gutachten der Sachverständigen Acworth & Leverve, die sich auf die Vorkriegszeit stützen, dargestellt ist. Heute haben die Eisenbahnen, und namentlich die Reichsbahn, viel stärker als früher unter empfindlicher, sie geldlich beträchtlich schädigender Konkurrenz anderer Verkehrsunternehmungen zu leiden. D

¹⁾ Vortrag, gehalten am 12. April in der Verwaltungsakademie Berlin anläßlich der dritten eisenbahnwissenschaftlichen Woche.

schiffahrt, die durch Krieg und Nachkriegszeit ebenfalls gelitten hat, erhebt mit Nachdruck Anspruch auf den Transport großer Massengüter und verlangt sogar von der Eisenbahn Unterstützung ihrer Bestrebungen durch weitestmögliche Einführung von Tarifiermäßigungen, namentlich Binnenschlagstarifen. Ich erinnere an den Autoverkehr der Reichspost hat in einem riesigen Umfange Autoverkehlinien eingerichtet, die zwar in erster Linie nur dem Person- und Postverkehr dienen sollen, jedoch auch vielfach gut der Eisenbahn entziehen. Sehr empfindlich für die Eisenbahn ist auch der Wettbewerb privater Kraftwagen und Kraftwagenlinien, dessen sich die Reichsbahn nur mühevoll wehrt. In dem sich kräftig entwickelnden internationalen Verkehr schlummern ungeahnte Möglichkeiten. Die Eisenbahnen werden mit dem Verlust hochwertiger, teuer tarifierender Güter rechnen müssen, deren Transport bisher ausschließlich der Eisenbahn oblag.

Die diese Tatsachen fordern gebieterisch von uns, so zu wirken, daß wir mit geringsten Ausgaben bei der Verkehrsleistung möglichst große Leistungen vollbringen. Ein solches Vorgehen führt zwangsläufig zu Gedanken der „Rationalisierung“ auf allen Gebieten des Eisenbahnwesens. Meine Aufgabe ist es, zu Ihnen heute von der Rationalisierung im Eisenbahnverkehrsdienste zu sprechen.

Was bedeutet bei der Eisenbahn „Verkehrsdienst“? Das Wort „Verkehr“ ganz allgemein gefaßt, bedeutet die Gesamtheit der gegenseitigen Beziehungen der Menschen untereinander. Unter „wirtschaftlichem Verkehr“ sind alle Formen des Austausches inbegriffen, die als Marktverkehr, Börse, Handel, Handelsverkehr, Geldverkehr oder Güterverkehr in Betracht treten. Wenn wir heute vom Verkehr schlechthin sprechen, so meinen wir damit die räumliche Fortbewegung von Personen, Gütern und Nachrichten, also das, was man als „Transportwesen“ zu bezeichnen pflegt. Der Zweck des Verkehrs in diesem Sinne ist Überwindung räumlicher Entfernungen.

Unter „Verkehrswesen“ ist danach die Gesamtheit der Mittel und Veranstaltungen zu verstehen, die zur Überwindung räumlicher Entfernungen bestimmt sind. Nach der Art der Verkehrswege unterscheidet man Straßen-, Eisenbahn-, Wasser- und Luftverkehr. Im Wasser- und Luftverkehr ist der Verkehr auf Binnenwasserstraßen zu trennen. In der volkswirtschaftlichen Hinsicht ist der Verkehr für die Gütererzeugung von unabsehbarer Bedeutung. Bei der Vorbereitung der Gütererzeugung dient er zur Heranschaffung der Rohstoffe, Maschinen, Geräte und Arbeitskräfte; ebenso ist er nötig für die Durchführung der Gütererzeugung, die vielfach Ortsveränderungen bedingt, sowie bei dem Abschluß der Gütererzeugung durch Überführung der Güter an die Verbraucher. Da das Verkehrswesen bei der Gütererzeugung in der wichtigsten Art von Bedeutung ist, spielen die Kosten, die Leistungen des Verkehrs im Dienste der Gütererzeugung nicht werden, auch eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Erzeugungskosten. Es liegt auf der Hand, daß eine Verminderung der Erzeugungskosten volkswirtschaftlich von größter Bedeutung ist, d. h. daß darauf hingearbeitet werden muß, die Erzeugungskosten selbst infolge möglicher Verbesserung des Verkehrswesens niedrig zu halten. „Ein hochentwickeltes Verkehrswesen ist“ — wie Friedrich List in seinem deutschen Nationaltransportsystem treffend sagt — „einer der größten Hebel des Nationalwohlstandes und der Zivilisation in allen ihren Verästelungen.“

In der Eisenbahn spielen die Begriffe „Verkehr“ und „Betrieb“ eine bedeutsame Rolle. Es ist bisher merkwürdigerweise nicht gelungen, diese Begriffe in ihrer Art und in ihrem Inhalt so scharf zu kennzeichnen, daß für jedermann damit eine klare Begriffsbestimmung verbunden ist. Cauer sagt in seinem Werk „Betrieb und Verkehr der Preussischen Staatsbahnen“:

„Der Verkehr umfaßt alles dasjenige, was von seiten der Bahnverwaltung und ihrer Organe geschieht, um die Benutzung dieser (kurz vorher unter ‚Betrieb‘ dargestellten) Transportgelegenheit zur Beförderung von Personen, Gütern, Tieren usw. zu vermitteln.“

An einer anderen Stelle heißt es:

„Der Betrieb umfaßt alle diejenigen Vorgänge und Einrichtungen, welche zur Folge haben, daß auf der vorhandenen Bahn unter Benutzung der vorhandenen Lokomotiven und Wagen Züge hin und her laufen und so Transportgelegenheit bieten.“

Cauer stellt somit Betrieb und Verkehr scharf getrennt nebeneinander. Der frühere Ministerialdirektor im Preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Breusing, dagegen spricht in einem Artikel in „Rölls Enzyklopädie des Eisenbahnwesens“ von Betrieb im engeren und weiteren Sinne. Betrieb im engeren Sinne ist für ihn die sichere und planmäßige Durchführung der Züge (Fahr-, Stations- und Zugförderungsdienst) einschließlich der Überwachung des ordnungsmäßigen Zustandes der Bahnanlagen (Bahnaufsichtsdienst) und der Betriebsmittel. Zum Betrieb im weiteren Sinne gehören nach ihm die Unterhaltung der Bahnanlagen und der Fahrzeuge (Werkstattendienst), die Abfertigung von Personen, Gepäck und Gütern und die allgemeine Verwaltung. Auch der Reichsbahndirektionspräsident Dr. Heinrich in Halle (Saale) spricht im Artikel über Betriebsleitung (Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen Nr. 18 vom 1. Mai 1924) vom Betrieb im weiteren Sinne, unter dem er die gesamte Geschäftsgebarung einer Eisenbahnverwaltung versteht, und Betrieb im engeren Sinne als dem Ausdruck für Tätigkeit und Einrichtungen, die sich auf die Bildung und Beförderung der Züge beziehen.

Regierungsbaurat Blum definiert (Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen Nr. 29 vom 17. Juli 1924) den Eisenbahnverkehr lediglich als Benutzung der Eisenbahnanlage als Weg. Eisenbahnverkehrsdienst umfaßt nach ihm die „Abmachungen“ über die Benutzungen des Eisenbahnweges.

Betrieb ist nach Blum: Die planmäßige Betätigung und Brauchbarkeitserhaltung der für einen fortdauernden Zweck bestimmten funktionellen Einrichtungen.

Wie Oberregierungsrat Klewitz, Altona (Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen Nr. 14 vom 2. April 1925), meines Erachtens mit Recht ausführt, ist der Begriff „Verkehr“ viel zu eng gefaßt. Zum Verkehrsdienst gehören nicht nur die Abmachungen über die Benutzung des Eisenbahnweges, sondern u. a. auch die Tarife, der Abfertigungsdienst, der Beförderungs- und Wagentdienst, sowie der Kassendienst. Mit Klewitz verstehe ich unter Eisenbahnverkehr den Inbegriff aller notwendigen Vorkehrungen, Tätigkeiten und Einrichtungen, welche für das Publikum die Benutzung der Eisenbahn ermöglichen und regeln. Unter Verkehrsdienst ist die Summe aller Handlungen zu verstehen, welche von den dazu Berufenen pflichtmäßig vorgenommen werden müssen, um die eben erwähnten Vorkehrungen, Tätigkeiten und Einrichtungen durchzuführen.

Nachdem ich den Begriff Eisenbahnverkehrsdienst umrissen habe, möchte ich mich noch über Begriff und Wesen der Rationalisierung aussprechen.

Bis zum Kriegsbeginn war Deutschland ein reiches Land mit gewaltigen Rohstoffquellen an Kohle, Erz und Holz. Jetzt sind wir u. a. infolge der beträchtlichen Verluste an Landstrichen mit wertvollen Erz- und Kohlenvorkommen verarmt. Unser einzigstes Kapital, über das wir noch im Wirtschaftskampfe reichlich verfügen, heißt Arbeit. Diese Arbeit muß aber so vorteilhaft wie möglich gestaltet werden, damit ihre Produkte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, d. h. es muß mit billigsten Mitteln die höchste Leistung angestrebt werden.

In früheren Jahren begnügte man sich im allgemeinen damit, die Wirtschaftlichkeit mit rein mechanischen Mitteln zu bessern

und zu erhöhen: Durch Verbesserung von Werkzeugen, Maschinen usw. Auf den Gedanken, mit der menschlichen Arbeitskraft haushälterischer und damit auch wirtschaftlicher umzugehen, kam man erst verhältnismäßig spät. Heute werden die Mittel der modernen Wirtschaft zur Erzielung einer erhöhten Wirtschaftlichkeit gekennzeichnet durch die Worte „Wirtschaftliche Betriebsführung, wirtschaftliche Erfassung und Durchdringung des Arbeitsvorganges“. Die Worte „Taylor-System, psychotechnische Untersuchung und Zeitstudien“ sind Merkmale dieses modernen, aus Amerika stammenden Verfahrens. Alle diese Mittel, namentlich aber die Zeituntersuchungen, haben den Zweck, objektive Durchschnittsleistungen festzustellen, die als Lohngrundlage dienen können und als Maßstab für Bemessung der Ansprüche, die das Unternehmen an seine einzelnen Arbeiter oder Angestellte stellen kann (vgl. Arbeitsvorbereitung von Eduard Michel).

In Deutschland hat bisher namentlich die moderne Technik der Fabrikbetriebe die Rationalisierungsmaßnahmen wissenschaftlich zu begründen, durchzubilden und mit Erfolg zur Anwendung zu bringen versucht. Die Eisenbahnverwaltung muß ihr darin folgen und folgt ihr darin. Unser Lehrmeister auf diesem Gebiete ist, wie bereits erwähnt, Amerika. Dort hat namentlich Taylor diese Gedanken in ein System gebracht und planmäßig entwickelt. Seine Hauptgrundsätze sind:

1. Ausschaltung jeder Hemmung und Rückständigkeit in der Organisation;
2. Prüfung der einzelnen menschlichen und mechanischen Arbeitsvorgänge daraufhin, ob der gleiche Zweck nicht einfacher, schneller, bequemer und billiger erreicht werden kann;
3. Ablösung aller Hilfsarbeit vom Arbeitsprozeß zu dem Zweck, dem hochqualifizierten, gelernten Arbeiter nur hochwertige Arbeit zuzuteilen;
4. Auswahl des bestgeeignetsten Mannes für jede Arbeit;
5. Auswahl der geeignetsten Einrichtungen und Maschinen.

Wegeleben bezeichnet in seinem Buche „Rationalisierung im deutschen Werkzeugmaschinenbau“ als Wesen der Rationalisierung die Organisation; als Rationalisierungsmaßnahmen alle systematisch auf Verbesserung des Wirkungsgrades gerichteten Maßnahmen.

Die Mittel dieser Rationalisierung lassen sich ausdrücken in den Begriffen: Arbeitsteilung, Arbeitsgemeinschaft, Spezialisierung, Normalisierung, Typisierung. Das Wesen der Rationalisierung ist sonach jede Zusammenfassung und Anwendung von Mitteln zur Erreichung eines höheren Wirkungsgrades. Welche Mittel muß nun die Reichsbahn anwenden, bzw. welche wendet sie an, um einen höheren Wirkungsgrad bei Abwicklung des Verkehrsdienstes zu erreichen, d. h. den Verkehrsdienst zu rationalisieren?

Im Vordergrund muß das Bestreben stehen auf Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft bei Arbeitern und Beamten.

Zur Erhaltung der Arbeitskraft, namentlich auch zur Erhaltung der Arbeitsfreude und des persönlichen Interesses an der Arbeit, bedient man sich bei der Reichsbahn des ganzen modernen vielgestaltigen Rüstzeuges der Arbeiterschutzgesetzgebung und Wohlfahrtspflege.

Um Unfälle zu verhüten, die bei Bedienung der zur Verkehrsbewältigung bestimmten Einrichtungen entstehen können, wie Kräne, Kipper, Elektrokarren, schwerbeladene Stechkarren und ähnliches, werden neuerdings sehr wirksame Bilder, vielfach mit gereimtem kurzen Text, auf den Güterböden und sonstigen Arbeitsstätten angebracht, auf denen in eindrucksvoller Weise gezeigt wird, wie man Gefahren durch sachgemäße Handhabung der betreffenden maschinellen Einrichtungen vermeiden kann.

Um den Gesundheitszustand zu heben und um sich einen Stamm leistungsfähiger Arbeiter zu erhalten, gibt die Reichsbahn zu

den Leistungen, die die gesetzliche Krankenversicherung Arbeiter gewährt, noch weitere Mittel, um notwendige Heilfahren durchzuführen. Mit Rücksicht auf die schwierige wirtschaftliche Lage, die Aufwendungen für Arzt und Apotheker schwer empfinden läßt, ist von der Reichsbahn am 1. April eine Beamtenkrankenversorgung eingeführt, die beträchtliche Leistungen übernimmt und als ein gewaltiger Fortschritt dem Gebiete der Beamtenwohlfahrtspflege zu betrachten.

Zahlreiche Erholungsheime stehen den Beamten zur Verfügung. Die Pensions- und Betriebskrankenkassen unterstützen eine Anzahl Erholungs- und Genesungsheime, in denen namentlich die Tuberkulose erfolgreich bekämpft wird. Durch Stiftung von Arbeiter- und Beamtenwohnungen, Überlassung von Pachtländereien zur Anlage von Gärten sucht man Gesundheit, Wohlbefinden und damit Arbeitskraft und Arbeitsleistung zu erhalten und zu erhöhen.

Auf den Güterböden und Umladehallen werden nach Möglichkeit mehr und mehr helle, luftige Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt mit guten Waschgelegenheiten und Kochs zum Wärmen des Essens und zum Bereiten von Kaffee. Anlagen zur Erzeugung von Selterwasser finden sich auf größeren Bahnhöfen und leisten bei der Bekämpfung des Alkohols gute Dienste. Durch Einrichtung von Fachseminaren sowie durch belehrende Vorträge wird dem strebsamen Beamten Gelegenheit geboten, sich fortzubilden und vorwärts zu kommen.

Nächst der Erhaltung der Arbeitskraft und der Arbeitsleistung muß das Bestreben nach ihrer Erhöhung gehen. Dem Bestreben zahlreicher industrieller Betriebe folgend, hat die Reichsbahn Richtlinien für Durchführung von Arbeits- und Zeitstudien im Eisenbahnbetriebsdienst aufgestellt, die meines Erachtens auf gleicher Weise für den Verkehrsdienst zur Anwendung kommen können und müssen, und mit denen auch bereits im Abfertigungs- und Beförderungsdienst Versuche angestellt werden.

Das Ergebnis der Arbeitsstudien soll nicht nur der Verwaltung, sondern auch dem Arbeitenden zugute kommen.

Die Richtlinien seien in folgendem kurz angeführt:

1. Festsetzung der Arbeitsverrichtung.
2. Zerlegung der Arbeitsverrichtung.
3. Untersuchung des Einflusses der Umgebung.
4. Prüfung der Arbeitsverrichtungen auf Zweckmäßigkeit (Arbeitsstudien).
5. Festsetzung des Zeitverbrauchs (Zeitstudien).
6. Bestimmung der Zeitnormen.
7. Festlegung der Regelform.
8. Auswertung der Untersuchungen (Aufstellung von Arbeits- und Beschäftigungsplänen).

Eine ausgezeichnete Vorarbeit für diese Studien ist durch den Ausschuß für Bewertung und Klasseneinteilung der Dienstleistungen „Diba“ geleistet. In diesem Ausschusse hat der Untersechste III für Verkehr genaue Zeitwerte für den Verkehrsdienst ermittelt. Seine Arbeiten erstreckten sich auf den Dienstleistungen Personen-, Gepäck- und Expresseverkehr. Es sind die genauen Zeitwerte im Fahrkartenverkauf, in der Gepäckabfertigung, im Ladedienst für Gepäck- und Expresseverkehr, im Bahnpostdienst festgelegt. Im Güter- und Eilgutverkehr sind ähnliche geschehen für den inneren Abfertigungsdienst, den Ladedienst, die Kranbedienung, das Nachzählen von Ladegütern, das Wiegen von Eisenbahnwagen auf der Gleisbahn für den Wagendienst und für den Zugabfertigungsdienst. Die Feststellungen bieten genaue und wertvolle Unterlagen für die Beschäftigungspläne. Sie geben ein klares Bild von der Arbeitsbeanspruchung des Bediensteten und der Ausnutzung seiner Arbeitskraft. Erscheint diese zu gering, so kann geprüft werden, ob nicht durch Zusammenlegung gewisser Arbeitsvorgänge oder Änderung der Organisation eine Ersparnis an Personal gewonnen werden kann. Bei ungleicher Belastung der Bediensteten wird man versuchen, einen Ausgleich herbeizuführen, indem

st von dem Gedanken, durch zweckentsprechende Maßnahmen die Leistungen des einzelnen zu erhöhen, ohne mit Kräften Raubbau zu treiben. Dies gilt für den Dienst der Arbeiter sowie der im Bürodienst und im Außendienst tätigen Beamten.

Der neueren Zeit hat die Reichsbahn Einrichtungen für die psychotechnische Prüfung getroffen. Wenn diese in Linie zunächst auch nur für die Auswahl von Lehr- und im Werkstättenwesen nutzbar gemacht wurden, so geht jetzt auch dazu über, Anwärter für den Betriebs-, für den Abfertigungsdienst und für den Beförderungsdienst psychotechnisch daraufhin zu prüfen, ob sie die ihren künftigen Beruf nötige Eignung auch wirklich besitzen. Die außerordentlich fein und geschickt durchgearbeiteten Prüfungsmethoden geben ein gutes Bild über die schnelle Auffassung, das Gedächtnis, die Entschlußkraft und die Anstrengungsfähigkeit des Prüflings. Ich bin überzeugt, daß nach dieser Prüfung für den Verkehrsdienst auch auf diesem Gebiete gute Erfolge erzielt werden können.

Es ist eine selbstverständliche Forderung jedes sachgemäß geführten Unternehmens, den richtigen Mann auf den richtigen Posten zu stellen. Gegen diesen Grundsatz ist früher, namentlich im Abfertigungsdienst, oft verstoßen worden. Betriebsbeamte, die für Farbenunterscheidungsvermögen eingeübt hatten oder die nicht den Anforderungen des Außendienstes nicht mehr gewachsen waren, wurden einfach zur Güterabfertigung überstellt und sollten dort ihrer Stellung entsprechend beschäftigt werden. Abgesehen davon, daß in diesem Verfahren eine — ich ungewollte — Minderbewertung des Abfertigungsdienstes zu erblicken war, liegt es auf der Hand, daß derartige Beamte mindestens für lange Zeit nicht als volle Arbeitskräfte eingesetzt werden können und daß durch ihre Beschäftigung ein Hemmnis als eine Förderung der Arbeit erzielt wird. Bei der in einer im Juni 1921 in Koburg abgehaltenen Besprechung der Beförderungsdezernenten aller Direktionen sind damals im Gange befindlichen Wiederaufbau des Verkehrsdienstes für das Abfertigungswesen folgende Leitsätze aufgestellt:

Die Abfertigungsstellen müssen, gewissermaßen als die zentralen Büros der Eisenbahn, in denen besonders die Frachten zu erfassen sind, mit den bestgeschulten Kräften besetzt werden, damit die richtige Berechnung und Vereinigung der Frachten gesichert und Fehler und Unregelmäßigkeiten auf das geringste Maß herabgemindert werden.

Den Abfertigungen darf nicht ohne weiteres das verbrauchte Personal anderer Dienststellen überwiesen werden.

Das auf den Abfertigungen vorhandene und ihnen aus anderen Dienstzweigen überwiesene Personal — soweit es von den Abfertigungen aufgenommen werden muß — darf nur nach dem Grade der tatsächlichen Leistungsfähigkeit bewertet werden.

Die vorhandenen guten Kräfte dürfen den Abfertigungen nicht entzogen werden.

Die Leitsätze haben heute noch volle Gültigkeit und bei genauer Beachtung durch die Dienststellen, Ämter und Eisenbahndirektionen wird viel unnütze Arbeit vermieden, eine große Zahl Fehler, namentlich bei Frachtberechnungen, vermieden und auf diese Weise der Verwaltung viel Geld erspart.

Diejenigen, die durch geringer zu bewertende Arbeitskräfte ersetzt werden können, müssen diesen übertragen werden. Höher zu bewertende Leistungen müssen durch wertvollere Arbeitskräfte erledigt werden. Dadurch wird die Selbsteinschätzung und das Selbstbewußtsein der jeweils zur Verwendung kommenden Kräfte gehoben, und dies bildet zweifellos einen Anreiz für erhöhte Arbeitsleistung. Der Grundsatz „Den richtigen Mann auf den richtigen Platz“ gilt natürlich wie für das Büro

der Güterabfertigungen, so auch für den Dienst auf Güter- und Umladeböden. Durch richtige Zusammenstellung der Ladestellen, richtige Auswahl der Vorarbeiter, planmäßige Anwendung mechanischer Hilfsmittel, vernunftgemäße Regelung des Dienstes kann man unter Ersparnis von Köpfen eine höhere Leistung erzielen, ohne daß deshalb etwa Raubbau mit der menschlichen Arbeitskraft getrieben wird. Nichts wirkt lähmender auf Arbeitslust und Arbeitsleistung, als das Bewußtsein, eine überflüssige, entbehrliche, nicht unbedingt nötige Arbeit zu verrichten.

Es ist eine allbekannte und leider unbestreitbare Tatsache, daß, wie überall, so auch bei der Reichsbahn heute noch viel zu viel geschrieben wird. Sämtliche Stellen klagen andauernd über die Fülle der Schreibarbeit bei Erhebungen, Feststellungen, Schaffung statistischer Unterlagen u. a. Dabei ist allseitig bekannt, daß andauernd daran gearbeitet wird, jedes wirklich überflüssige Schreibwerk zu vermeiden, jede nicht unbedingt nötige Nachweisung fortfallen zu lassen. Im Verkehrsdienst wird scharf überwacht, daß nicht Nachweisungen und Aufschreibungen, die aus irgend einem vor Jahren wichtigen Grunde angeordnet waren, schematisch weiter fortgeführt werden, während der Grund der Anordnung längst nicht mehr existiert.

Einen beträchtlichen Fortschritt zur Ersparung von stets wiederkehrender Schreibarbeit bedeutet in dieser Richtung — namentlich auch für den Verkehrsdienst — das Bestreben der Reichsbahn, das Karteiwesen als Hilfsmittel für die Büros einzuführen und das Interesse aller Angestellten dafür zu erwecken. Die Kartei hat — wie Reichsbahnrat Schulze in Breslau kürzlich in der Vereinszeitung klar darlegte — die Aufgabe, Merkmale irgendwelcher Art geordnet zu sammeln, aufzubewahren und zur gegebenen Zeit wieder vorzubringen. Nur das Gültige und Neueste soll sie enthalten, nichts Veraltetes. Sie soll die Schreibarbeit vermindern und das Suchen nach dem Wissensstoff erleichtern. Sie will also Ordnung schaffen, Kraft und Zeit ersparen.

Eine geschickt angelegte Kartei beantwortet die verschiedensten Fragen (z. B. nach dem augenblicklichen Stand an Materialien) unmittelbar ohne umständliche und zeitraubende Zwischenrechnungen, sie erinnert an wichtige Daten (z. B. an wahrzunehmende Termine, an den Ablauf von Fristen), sie ordnet regellos zufließende Stoffe sofort (z. B. Literatur, Adressen), mit ihrer Hilfe lassen sich innerhalb einer umfangreichen Materie bestimmte Punkte und Gruppen sichtbar herausheben (z. B. die verschiedensten Beamtengruppen in einer Personalkartei), sie läßt sich jederzeit nach den verschiedensten Gesichtspunkten umordnen, sie löst spielend die verwickeltesten Aufgaben (z. B. schwierige Personaldispositionen in plötzlich auftretenden Fällen), sie braucht endlich nur einmal angelegt zu werden und ist stets auf dem laufenden. Die Kartei besteht aus losen hintereinander gestellten steifen Blättern (Karten), die in ihrer Gesamtheit einem ungebundenen Buch gleichen. Jede Karte erhält eine Spalten- oder Feldereinteilung, über deren Ausfüllung in der Regel ein Vordruck belehrt. Felder und Vordruck wiederholen sich auf jedem Blatt.

Der Vordruck lehnt sich eng an die Organisation des Arbeitsvorganges an. Wo das durchaus nicht möglich sein sollte, kann eine Änderung der Organisation in Frage kommen, wenn sich dann aus der Einführung der Kartei wirtschaftliche Erfolge ergeben.

Der Inhalt jeder Karte wird durch ein treffendes Stichwort erfaßt, das an den oberen Rand der Karte oder auf die Taste zu schreiben ist.

Somit in aller Kürze über die Kartei. Sie ist zweifellos ein modernes praktisches Hilfsmittel zur Ersparung von Zeit und Arbeit, also von Arbeitskräften und damit Geld, und kann im Verkehrsdienst in vielen Fällen erfolgreich Verwendung finden.

Neben dem Bestreben der Reichsbahn, im Verkehrsdienst jede

überflüssige Schreiarbeit zu vermeiden, geht erfolgreich das Bemühen, in dem vielgestaltigen Güterabfertigungsdienst Verbesserungen und Vereinfachungen durchzuführen. Rühmend verdient hierbei hervorgehoben zu werden die wertvolle, eifrige und oft sehr nutzbringende Mitarbeit der Beamenschaft, die auf Grund ihrer in der Praxis erworbenen Erfahrungen schon oft schätzenswerte Anregungen und Vorschläge auf diesem Gebiet gegeben hat, für welche die Verwaltung es auch nicht hat an entsprechender Anerkennung fehlen lassen.

Vor einiger Zeit hat ein von der Hauptverwaltung der Reichsbahn-Gesellschaft eingesetzter Ausschuß zur Vereinfachung des Abfertigungsdienstes einen sehr eingehenden wertvollen Bericht über die von ihm vorgenommene Prüfung erstattet, „inwieweit und auf welche Art den veränderten Verhältnissen in Wirtschaft und Verkehr durch eine einfachere schnellere Abfertigung und Tarifierung der Stückgüter“ entsprochen werden könnte. Namentlich hat er folgende Fragen geprüft:

1. Abfertigung der Stückgüter,
2. Frachtberechnung für Stückgüter, namentlich im Nahverkehr, d. h. Änderung der Tarife,
3. Berechnung der Nebengebühren,
4. Abfertigung im Expreßgutverkehr,
5. Prüfung des sogenannten Stettiner Zählkartenverfahrens.

Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit muß ich mich darauf beschränken, nur einige der interessanten Fragen zu streifen, die alle auf eine Vereinfachung und damit Verrbilligung des Verkehrsdienstes abzielen:

a) Zunächst das sogenannte Stettiner Verfahren:

Es ist dies eine vereinfachte Abfertigung von Margarine-sendungen auf Kartenfrachtbrief. An Stelle des durch die EVO. vorgeschriebenen Frachtbriefes wird, auf Grund ministerieller Genehmigung, ein anderes Muster, ein dreiteiliger Kartenfrachtbrief, verwandt, dessen einzelne, auf einander liegende Teile im Durchschreibeverfahren ausgefertigt werden.

Dieser dreiteilige Frachtbrief besteht aus

1. dem Kassenabschnitt,
2. dem Duplikat,
3. dem eigentlichen Frachtbrief.

Der Teil 1 verbleibt bei der Versandstelle. Er macht das Versandbuch entbehrlich. Im Versandbuch wird die Sendung nur dann nachgewiesen, wenn sie mit Nachnahme belastet oder nach Stationen einer Privat- oder Kleinbahn gerichtet ist, die sich diesem Verfahren angeschlossen hat.

Den Teil 2 erhält der Absender als Auflieferungsnachweis.

Der Teil 3 begleitet die Sendung bis zur Bestimmungsstation und wird dem Empfänger mit dem Gute ausgehändigt.

Die bar erhobene oder gestundete Frankatur, einschließlich der Gebühr für Nachnahme, wird den 3 Teilen des Kartenfrachtbriefes gleichzeitig durch die Zählkasse aufgestempelt. Dieser Stempelabdruck enthält ferner den Tag der Auflieferung, die Kontrollnummer, sowie ein Kennzeichen, ob der Betrag bar erhoben oder gestundet wurde.

Die Zählkasse kann mit der Hand und elektrisch betrieben werden. Alle Frachten werden durch sie berechnet und selbsttätig, in der Reihe der Abfertigungen, auf einen Papierstreifen übertragen. Auf diesem erscheint neben jedem Betrag die Kontrollnummer und das Kennzeichen des Stundungsnehmers. Der Streifen ist durch eine Glasscheibe sichtbar. In zehntägigen Zeitabschnitten wird er der Zählkasse entnommen, aufgerollt, mit der Tagesangabe versehen und aufbewahrt. Die Zählkasse rechnet die Freibeträge auf, und zwar getrennt nach den einzelnen Konten. Die Tagessummen ergeben das Einnahmesoll. Eine Zusammenstellung der Tagessumme nebst dem Kontrollstreifen der Zählkasse erhält die Verkehrskontrolle als Rechnung. Das Verfahren hat sich sehr bewährt. Der

wirtschaftliche Nutzen liegt darin, daß ein Beamter imstande mit der Zählkasse täglich 400 Frankaturfrachtbriefe für Margarine, also für gleichartige Sendungen, einschließlich des rechnens der Fracht vollständig abzufertigen.

Dies kurz skizzierte Verfahren, mit dem ein einziger Beamter eine sehr beträchtliche Tagesleistung vollbringen kann mit Erfolg jedoch nur überall da angewendet werden kann mit Erfolg jedoch nur überall da angewendet werden regelmäßige größere Versender mit Tagessendungen von gesamt 300 Frankaturfrachtbriefen und mehr sich bereitzustellen, die an Stelle der Frachtbriefe tretenden Kartenfrachtbriefe auszufertigen. Bei dieser Sachlage ist die Ausdehnung des Verfahrens leider außerordentlich beschränkt. Einzelne Untersuchungen haben gezeigt, daß vermutlich zunächst noch 3 große Versandstationen in der Lage sein werden, das Verfahren einzuführen. Immerhin bringt es zweifellos, da es benutzt wird, eine beträchtliche Vereinfachung, Beschleunigung und Verrbilligung.

b) Das lange Zeit vor dem Kriege eingeführte Verfahren frankiertes Eil- und Frachtstückgut unter Verwendung Eisenbahnmarken abzufertigen, ist am 1. Mai 1921 aufgehoben worden, weil die mit diesem Verfahren verbundenen gewöhnlichen Schwächen bei den unregelmäßigen Verhältnissen der Nachkriegszeit scharf in die Erscheinung traten und die fortschreitende Geldentwertung fortgesetzte Umänderung der Markenwerte sich brachte. Immerhin erscheint es angezeigt, das Verfahren versuchsweise wieder einzuführen, wie es der erwähnte Ausschuß auch empfohlen hat. Der Frachtbetrag würde jedoch höchstens 5 M zu begrenzen sein. Die Vorzüge des Verfahrens liegen vor allem darin, daß eine Ersparnis an Arbeit und ganz erhebliche Beschleunigung in der Abfertigung der Sendungen infolge der vereinfachten Abfertigungsart erreicht wird. Die Eintragung der Sendungen in das Freibetragsbuch Versandbuch fällt fort, an dessen Stelle tritt das „Markgangsbuch“ mit verhältnismäßig wenig Spalten, in dem die Sendungen untereinander aufgeführt werden, also nach Stationskonten getrennt, wie beim Versandbuch. Auf der Bestimmungsstation fällt die Eintragung im Empfangsbuch weg. Die Markensendungen werden unmittelbar auf die rechnerischen Karten eingetragen. Abgesehen von der Beschleunigung der innerdienstlichen Tätigkeit tritt auch eine Abkürzung der Wartezeiten der Auflieferer bei den Versandstellen ein, ferner eine schnellere Bereitstellung der Ausgabe der Empfangsbücher.

Es ist mit Bestimmtheit zu erwarten, daß gerade auf Gebieten des Abfertigungswesens, auf dem vielerlei Fragestellungen sind, eine Menge wertvoller Vereinfachungen und Verbesserungen geprüft und eingeführt werden, die geeignet die Arbeitsleistung zu erhöhen. Die schätzenswerte Mitarbeit der in der Praxis tätigen Beamten wird dabei von der Verwaltung stets dankbar begrüßt.

Ein weiteres vereinfachtes Verfahren, das Arbeitskraft und Geld spart, ist bei den Reichsbahndirektionen in Godesberg der Neuzeit angepaßten Wagenmeldungen eingeführt.

Bis zum Frühjahr 1925 wurden die täglichen Meldungen über Bestand und Bedarf an Güterwagen von den einzelnen Stationen durch Morsetelegraph oder Fernschreiber entweder unmittelbar oder stellenweise durch Vermittlung von Unterverteilungsstellen an die Wagenbüros der Reichsbahndirektionen übermittelt. Seit dieser Zeit ist in einer Reihe von Reichsbahndirektionen, in denen das Fernsprechnetz genügend ausgebaut ist, das fernmündliche Verfahren eingeführt worden. Es ist dabei überall sichergestellt, daß das ganze Meldeverfahren bei Störungen in den Fernsprecheleitungen sofort wieder vom fernmündlichen auf das fernschriftliche Verfahren umgestellt werden kann.

Durch die Einführung des fernmündlichen Wagenmeldeverfahrens werden insbesondere folgende Vorteile erzielt:

1. Völlige Entlastung des Morseschreibers von allen Wagenmeldungen;

beschleunigung der Wagenmeldungen und der Verteilungs-
erfügungen der Wagenbüros um mehrere Stunden;
beschleunigung des Wagentumschlags;
vereinfachung der Dienstgeschäfte der Wagenbüros durch
erminderung des Schreibwerks, Möglichkeit sofortiger
rückfragen und Aufklärung von Unstimmigkeiten usw.;
Ersparung von Kräften im Morsendienst;
bessere Fühlung der Wagenbüros mit den Dienststellen
in allen Angelegenheiten des Wagendienstes.

haben auch Prüfungen stattgefunden, ob man sich nicht
undfunkes für diese Meldungen bedienen kann. Wenn
die ersten Versuche zuerst mißglückt sind, so ist doch zu
sagen, daß in späterer, hoffentlich nicht allzu ferner Zeit
moderne Verkehrsmittel auch für die Zwecke der Nach-
übermittlung bei der Reichsbahn mit Erfolg nutzbar ge-
werden kann.

ist eine alte Erfahrungstatsache, daß Minderleistungen
physischer, körperlich ungewandter oder gar lässiger Arbeiter
auf die an sich guten Leistungen kräftiger und fleißigerer
hemmend wirken und so den Durchschnitt der Arbeits-
leistung herabdrücken. Wirtschaftlich erscheint es unbillig,
Arbeiter, die aus irgendwelchen Gründen weniger leisten als
andere, gleichwohl denselben Lohn zu zahlen.

Man muß danach streben, die in gleicher Zeit erzielte höhere
Leistung besser zu bezahlen als eine geringere. Dieses
wird durch das Akkordlohnverfahren erreicht.
Leistungen der Arbeiter auf den Güterböden und Umlade-
stellen werden nach dem zwischen der Reichseisenbahnverwal-
tung und den Arbeitnehmervereinigungen geschlossenen Lohn-
vertrag vergütet. Für jede Arbeitsschicht wird der danach
berechnende Zeitlohn gegeben. Um aber die Leistung des
einzelnen Arbeiters zu heben und um auch besonders dem ein-
zelnen Gelegenheit zu größerer Verdienstmöglichkeit zu geben,
werden an bestimmten Stellen anstatt im Zeitlohn, im Stücklohn,
im Gedinge gearbeitet. Die Stellen, auf denen das Ge-
dingeverfahren angewendet wird, bestimmt nach Anhören der
Arbeitervertretung die Reichsbahndirektion. Es wird
dabei eingeführt, wo es nach dem Verkehrsaufkommen,
örtlichen Verhältnissen und nach der Zahl der Arbeiter
ökonomisch und wirtschaftlich ist. Seine Durchführung ist ge-
bunden an die „Grundsätze für die Ausführung von Gedinge-
verträgen auf Güterböden und Umladehallen“.

Das Wesen des Gedingeverfahrens liegt in der Bildung von
Verdienstgemeinschaften und in der Festsetzung von Stück-
preisen. Unter „Verdienstgemeinschaften“ ist die Gruppe von
Arbeiter, deren gesamte Tagesleistung allen in
der Gruppe zusammengefaßten gleichmäßig zur Anrechnung
kommt. Die Größe der Verdienstgemeinschaft kann verschieden
sein. Die Verdienstgemeinschaft wird in der Regel — und das
entspricht auch einem wesentlichen Wunsche der Arbeiter —
aus einer Kolonne (ein Vorarbeiter und drei Mann) umfassen. Je
größer die Verdienstgemeinschaft ist, je größer ist die Ver-
dienstmöglichkeit des Mannes. Als „Stückzeit“ ist die Zeit an-
zunehmen, die ein Arbeiter von durchschnittlicher Leistungs-
fähigkeit bei normaler Arbeitsleistung für die ordnungsmäßige
Durchführung des betreffenden Arbeitsvorganges braucht. Die
Leistungen der Verdienstgemeinschaft gutgeschriebenen Gewichtsmengen
(in Tonnen) werden am Schlusse des Abrechnungsabschnittes mit
den Stückzeiten vervielfacht und auf diese Weise Stücktage-
lohn errechnet. Der Unterschied zwischen der Zahl der
Übertagewerke und der Zahl der Gedingetagewerke (Arbeits-
zeit ist die Zahl der Übertagewerke, die nun auf die zuge-
hörigen Arbeiter nach dem Verhältnis ihres Gedingetagewerks
aufgeteilt werden. Die Übertagewerke werden nach dem Grundlohn
vergütet. An dem Gedingeverfahren sind in der Hauptsache die

in der reinen Stückgutbewegung beschäftigten Arbeiter be-
teiligt. Welche Arbeiter sonst noch als zum Gedinge gehörig
anzusehen sind oder welche einen besonderen Vornachsatz
des Überverdienstes erhalten können, bestimmen die oben an-
gezeichneten „Grundsätze“. Zu solchen Arbeitern gehören z. B.
Führer von Elektrokarren, Bezzettler, Plombierer, Frachtbrief-
auszeichner usw.

Um zu Zeiten erhöhten Verkehrsandrangs die Mehrarbeit
schnell und trotzdem einwandfrei bewältigen zu können, haben
manche Direktionen ein Pämieverfahren eingeführt,
dessen Wesen darin besteht, daß bei Spitzenleistungen für die
Überschreitung der Sollzahlen Prämienbeträge nach besonderen
Sätzen gewährt werden, und zwar sowohl für die mehrgeleis-
teten Frachtbriefpositionen in der Güterabfertigung als auch für
die auf den Güterböden über die Sollleistung hinaus bewegten
Gewichtsmengen. Es sind damit gute Erfahrungen erzielt. Es ist
eine beträchtliche Mehrarbeit gegen entsprechende Vergütung ge-
leistet, ohne daß die Kopfpahl vermehrt zu werden brauchte.

Ein weiterer Ansporn für die Beamten der Güterabfertigung
zu genauer Arbeit und größerer Aufmerksamkeit ist durch die
Bestimmungen über die Gewährung eines Entdeckeranteiles bei
Frachtzuschlägen im Güter- und Tierverskehr geschaffen, die
als Zusatzbestimmungen der Reichsbahn zum Anhang B der AAV
(Kundmachung 1) herausgegeben sind. Danach werden für die
Feststellung unrichtiger Angabe des Inhalts, des Gewichts oder
der Stückzahl einer Sendung oder des Ladegewichts des verwen-
deten Wagens sowie für die Feststellung einer Wagenüberlastung
oder Außerachtlassung der Sicherheitsvorschrift in Anlage C
zur Eisenbahn-Verkehrsordnung Belohnungen gewährt (sogen.
Entdeckeranteil), wenn daraufhin Frachtzuschläge berechnet
werden. Die Belohnung beträgt im allgemeinen 5 % des nacher-
höhten Betrages. Der Erfolg dieser Maßnahme ist ein außer-
ordentlich guter. Die Beamten arbeiten bei der Frachtbere-
chnung und bei der Nachprüfung auf der Empfangsstation mit
größter Aufmerksamkeit. Es kann als sicher gelten, daß die
Verwaltung dadurch vor nicht unbeträchtlichen Geldausgaben be-
wahrt wird, die sonst durch die fehlerhafte früher vielfach un-
entdeckt gebliebene falsche Berechnung eingetreten wären.

Wenn man auch von der Voraussetzung ausgehen kann, daß
jeder Beamte aus sich heraus seine Pflicht voll erfüllt, so ist es
doch rein menschlich, wenn er darüber hinaus sich besonders
anstrengt, falls ihm für seine freiwillige Mehrleistung eine be-
sondere Anerkennung winkt. Während früher die Verwaltung
derartige Sonderleistungen wohl in Gestalt von besonderen Be-
lobigungen oder auch Ordensauszeichnungen anerkannte, steht
ihr jetzt in ihrer neuen Form noch ein weiteres Mittel in Gestalt
von Leistungszulagen zur Verfügung. Auf Grund des § 26 des
Reichsbahngesetzes können planmäßige und außerplanmäßige Be-
amte (nicht Angestellte und Arbeiter) der DRG bei besonderen
Leistungen je nach den vorhandenen Mitteln besondere Ver-
gütungen als „Leistungszulagen“ erhalten. Diese Zulagen sollen
die Wirtschaftlichkeit des gesamten Betriebes steigern und zu-
gleich eine Anerkennung sein für besondere, aus dem allge-
meinen Rahmen weit herausragende Leistungen, soweit diese
nicht bereits bei der Wahl der Besoldungsgruppe berücksichtigt
und demnach durch die Besoldung selbst abgegolten sind. Die
Zulagen dürfen nur solange gewährt werden, als die sachlichen
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Zulage-
empfänger werden von den Reichsbahndirektionen ausgewählt.

Nach übereinstimmenden Berichten aller Reichsbahndirek-
tionen hat man mit diesem System die allerbesten Erfahrungen
gemacht. Es sind in vielen Fällen auf Grund von Vorschlägen
Verbesserungen im Verkehrsdienst durchgeführt und ohne Mehr-
aufwand an Personal erhöhte Leistungen erzielt worden.

(Schluß folgt.)

Kraftwirtschaftliches zur Bahnelektrisierung.

Von Ing. C. Reindl, München.

Im folgenden sind vom Standpunkt des der Reichsbahn fernstehenden Ingenieurs einige hauptsächliche kraftwirtschaftliche Gesichtspunkte der Bahnelektrisierung mittels Wasserkraft oder Kohle und ihr Zusammenhang mit der Kraftwirtschaft des Landes allgemein betrachtet.

Die Aufgabe der Bahnelektrisierung ist noch nicht mit der zunächst grundsätzlich erscheinenden Frage abgetan, welchen Preis die elektrische Arbeit kosten darf, um mit der Dampflokotiv-Förderung wettbewerbsfähig zu sein. Die Verhältnisse liegen verschieden, je nachdem das auf den elektrischen Bahnbetrieb übergehende Land die Kohle aus dem Ausland einführen muß oder selbst Kohle in ausreichender Menge fördert.

Die bekannten mittelbaren Gewinne der Elektrisierung: Erhöhung der Transportleistung der Strecken durch die größere Zugkraft und Geschwindigkeit, daraus Einsparung von sonst nötigen neuen Gleisen; Verringerung toter Gewichte durch größere Anpassungsfähigkeit der Zugarnituren und des Fahrplans an den Bedarf; Verminderung der Personal- und Unterhaltungskosten usw. sind schon häufig genug erörtert worden.

Deutschland besitzt genügend Kohle, um nicht auf Auslandsbezug angewiesen zu sein; der Gesichtspunkt der Verbesserung unserer Handelsbilanz oder der Unabhängigkeitsstandpunkt kommen nicht in Frage. An die Stelle eines unmittelbar volkswirtschaftlichen Beweggrundes tritt bei uns der zunächst privatwirtschaftliche Beweggrund des Unternehmers, die Betriebskosten zu verringern auf dem wieder privatwirtschaftlichen Weg der Aufwandsdeckung aus eigenen Einkünften, ohne Rückhalt und Unterstützung seitens des Staates bzw. des Volkvermögens, wie vordem als Staatsbetrieb, aber auch ohne Tributpflicht. Über den Rahmen der Privatwirtschaft hinaus werden aber die Auswirkungen des Unternehmens volkswirtschaftlich fühlbar. Zunächst schon die Kohlenersparnis unsere Kohlenvorräte; nicht in dem Sinne, als ob sonst mit der baldigen Erschöpfung der hochwertigen Kohlen zu rechnen wäre. Der fortschreitende Abbau macht aber die Gewinnung der Kohle immer teurer: die Schächte tiefer, die Förderkosten höher, den Lohnanteil und den Eigenverbrauch für jede geförderte Tonne größer; die Verlangsamung des Abbaues verlangsamt also die Verteuerung der Kohle im Interesse der Allgemeinheit ihrer Verbraucher. Weiter entlastet sie die Transportwege (Bahnen, Wasserstraßen) von der Beförderung der eingesparten Mengen. Schließlich — das ist der peinliche Teil dieser volkswirtschaftlichen Auswirkung — muß die so gemachte Einsparung einen Teil der Reparationspflichten tilgen. Müßte das nicht der Fall sein, so könnte die volkswirtschaftliche Auswirkung in Tarifiermäßigungen zugunsten der Allgemeinheit sich auswirken, statt das letzten Endes doch dem Volk entnommene Geld den ehemaligen Feindstaaten auszuliefern.

Die Forderung der Betriebsverbilligung läßt einen großen Komplex kraftwirtschaftlicher Fragen umfassen, unter deren letzte eigentlich — so sonderbar es klingt — die Heranziehung der Wasserkraft zum Bahnbetrieb fällt.

Die erste Ersparnismöglichkeit liegt in der konstruktiven Unmöglichkeit, auf dem beengten Raum und Gewicht der Dampflokotiv, deren Bau und Betrieb noch dazu möglichst einfach sein soll, die verlangte Leistungserzeugung mit dem gleichen Wirkungsgrad vorzunehmen wie in einer stationären Anlage, die weit größere Einheiten enthalten und mit allen wärmesparenden Einrichtungen ausgerüstet werden kann, dann aber auch unter weit günstigeren (gleichmäßigeren) Belastungsbedingungen arbeitet.

So kommt es, daß nach der schweizerischen Statistik¹⁾ auf den schweizerischen Regelbahnen im Durchschnitt für das Jahr

¹⁾ Schweizerische Wasserwirtschaft 1923, Heft 13: Der Betrieb der schweiz. Eisenbahnen im Jahre 1921.

1921 aufzuwenden war: für 1 tkm 0,073 kg Kohle beim I. betrieb gegen 0,0415 Kilowattstunden (kWh) auf den ersten Strecken, oder nach den Erfahrungen in Sch. 0,06 kg/tkm Lokomotivkohle (7000 WE) gegenüber 0,028 (im Kraftwerk gemessen). Mit einem Verbrauch 0,95 kg/kWh Kohle von 6500 WE in einem neuzeitlichen Dampfkraftwerk den Verbrauch an elektrischer Arbeit Kohle umgerechnet, besagt dies für unsere Verhältnisse 30 Wattstunden (Wh) erfordern zur Erzeugung 0,02 Kesselkohle, oder: 1 kWh im Kraftwerk ersetzt rd. 2 kg Kohle im Tender. Statt 1 kg Kohle im Tender sind bei elektrischem Betrieb im Kraftwerk 0,475 kg Kohle aufzuwenden. Der Ertrag der schlesischen Strecken ergab den Gleichwert von 1 Wh der Dampflokotiv mit 0,61 WE im Kraftwerk²⁾. Daraus ergibt sich um ein älteres Kraftwerk, dessen Wärmeverbrauch sich noch etwa um 20 % höher stellt als in modernsten Kraftwerken möglich. Man kann also mit einer Wärmesparung von 50 bis 55 % rechnen.

Die große Ersparnis an Kohle und deren Kosten geht hervor, daß mehr als 90 % des Kohlenverbrauches der Bahnen auf Lokomotivkohle entfällt und daß der Gesamtkohlenverbrauch der Bahnen etwa 12 % der deutschen Kohlenförderung³⁾ ausmacht, daß ferner die Kohlenkosten etwa 40—45 % der Zugförderungskosten beim Dampfbetrieb betragen. Der Zweck der Ersparnis wird erreicht durch Heranziehung geringwertigen und daher keine Transportkosten durch Material, durch Verfeuerung von Rohbraunkohle im Kraftwerk: 1 t Steinkohle auf der Lokomotive entspricht etwa 2 t Rohbraunkohle von 2100 WE im Kraftwerk. Die Tonne Rohbraunkohle mag heute unter der Voraussetzung, daß das Kraftwerk aus der Grube unmittelbar bunkert, auf 3 M zu Kessel zu stehen kommen, wogegen die Tonne Lokomotivkohle ab Zeche etwa 15 M und (bei 65 % Anteil von Fracht, Verladung und Bekohlung) auf dem Tender im Mittel 23 M kostet. Macht doch die Fracht allein schon etwa 50 % des Verkaufspreises aus.

Damit ist die Dampflokotiv keineswegs als etwas Unkommenes hingestellt; ihr geringer thermischer (kraftwirtschaftlicher) Wirkungsgrad von 6—7 % ist eine natürliche Folge der Dezentralisation der Krafterzeugung in kleine Leistungseinheiten gegenüber den Großkesseln und -turbinen, die dauernd zwischen Stillstand und Überlastung schwanken. Die Leistung und der Raum- und Gewichtsbeschränkung der Dampflokotiv. Dampflokotiv eröffnet kraftwirtschaftlich einen Erfolg von etwa 50 % Wärmersparnis prächtige Perspektiven und kommt an den Wärmeverbrauch der Elektrizität im Großkraftwerk heran (hinsichtlich der Brennstoffkosten steht sie dem Braunkohlenkraftwerk noch um etwa 20 % nach), bedingt insbesondere durch die Anwendung der Kompression. Der Dauerbetrieb wird aber erst zeigen müssen, ob reichlich vielteiliger Aufbau, die im Vergleich zur Kompressionsmaschine doch weit empfindlichere Turbine und die erschwerte Instandhaltung den rauen Anforderungen des Eisenbahnverkehrs auf die Dauer zu genügen vermögen. Auf absehbar hinaus wird sie noch nicht in Wettbewerb mit der elektrischen Zugförderung treten; ihr Preis dürfte von dem einer Elektrizitätslokotiv nicht sehr verschieden sein bei sicherlich höheren Instandhaltungskosten als jene der Dampflokotiv (die schon 20 bis 30 % höher sind als bei der Elektrizitätslokotiv).

²⁾ Z. d. V. D. I. 1922, Heft 46/47, S. 1053 ff.: Wechman über elektrische Zugförderung der Deutschen Reichsbahn.

³⁾ Vor dem Krieg von der damaligen Förderung etwa 10 % Durch den Verlust eines Teiles der Kohlenförderung ist der Anteil verhältnismäßig gestiegen.

in kraftwirtschaftlicher Bedeutung mag bei Stein- und Kohlenkraftwerken zur Bahnstromerzeugung noch die Gewinnung von Nebenprodukten werden: Koks und Destillate (Öle, deren Weiterverarbeitung auf Benzin, Benzol). Aus Kohle können 2,5 t Öl gewonnen werden, wobei 70 t Koks und rd. 25 000 m³ Gas frei werden, die weiterhin etwa 1 kWh erzeugen können. Das Öl kann zum Betrieb von Dampfkraftmaschinen auf Triebwagen oder Diesellokomotiven dienen und 11 000 PSh leisten. Der Koks kann der Industrie dienen oder zur Wassergaserzeugung und zu Ammoniak (Stickstoffverbindungen) oder zu Karbid weiter zu Kalkstickstoff verarbeitet werden. Wir werden in Zukunft wohl eine in ähnlicher Weise vereinigte mehrerlei Heranziehung der Brennstoffe zum Bahnbetrieb voraussetzen dürfen, etwa in Kohlenkraftwerken mit Vergasung der Kohle, Ausnutzung des Gases in Großgasmaschinen für die Grundbelastung und Weiterverwendung der (in diesem Sinne die Haupterzeugnisse bildenden) Zwischenerzeugnisse und Öle, dieser Teil des Kraftwerkes ergänzt durch Dampfmaschinen mit kohlenstaubegefeuerten Kesseln als Spitzendeckungsleistung ergänzt durch Dampfspeicher. Daneben die Braunkohlenwerke (erforderlichenfalls mit Vergasung arbeitend) zur Erzeugung der nicht transportfähigen Brennstoffe.

Billige Krafterzeugung in Großdampfwerken macht auch den elektrischen Speichertriebwagen zur Bedienung von Linien und zur Bewältigung des Stoßverkehrs in der Nähe wirtschaftlicher als den leichten Dampflokomotivenzug, selbst bei Umformung der Ladearbeit aus dem Bahnnetz. Mit einem Wirkungsgrad von rd. 50 % vom Kraftwerk bis zu den Endpunkten und einem Verbrauch von 15 Wattstunden für das Kilometer (Wh/tkm) des Triebwagens sind im Kraftwerk 15 Wh/tkm entweder mit 0,095 kg Rohbraunkohle oder mit 0,06 kg Steinkohle zu erzeugen, was einer Brennstoffkostenersparnis von 70 % bei Braunkohle oder 48 % bei Steinkohle kommt, der Kohlenverbrauch einer leichten Dampflokomotive zu 0,04 kg/tkm gerechnet.

Im Gebiet der Kraftwirtschaft beim Kohlenbetrieb kann nicht anders sein, ohne einen Blick auf die Zugheizung zu werfen. Während die Wärmeausnutzung der Lokomotiven in den Ringen mit den konstruktiven Hindernissen im Lauf der Entwicklung vielfach wurde, steht die Zugheizung in ihrer beispielhaften Wärmevergeudung noch auf demselben Fleck, wo sie ungegessenen begann; während auf der Lokomotive alles nur Mögliche zur Wärmeausnutzung getan wird, bläst der Heizdampf ins Freie aus. Dazu kommt noch, daß hierzulande hinsichtlich der Zugheizung überhaupt wohl des Guten zu viel getan wird. Aus der erfahrungsgemäßen zusätzlichen Wasserverbrauch bei Schnellzug von 1 m³/Stunde für die Heizung ergibt sich bei Zugrundelegung eines Zuges von 400 t und 50 km/h ein zusätzlicher Kohlenverbrauch von 0,0075 kg/tkm oder von 12½ % der Beförderung nötigen Kohlenmenge (0,06 kg/tkm). Wenn man auf Personenzüge treffenden Anteil der Transportleistung mit 30 bis 40 % der gesamten Tonnenkilometer-Verleistung und die Heizungsdauer auf 5 Monate = 40 % ansetzt, ergibt dies einen Zugheizungsbedarf von 1½ bis 2 % des gesamten Kohlenverbrauches. Für die unmittelbare elektrische Heizung des Zuges mit Abteilheizkörpern würden etwa 100 kWh pro Stunde (50 km) aufzuwenden sein oder 5 Wh/tkm, welche Lokomotivtransformator ab gelten. Im Kraftwerk sind 15 Wh/tkm, zu deren Erzeugung 0,006 kg Kohle für 1 tkm aufzufeuern sind (gegenüber 0,0075 kg auf der Lokomotive); die Ersparnis beträgt bei gleichem Heizwert der Kohle also 25 % bei billigerer Kesselkohle im Kraftwerk ergibt sich ein Unterschied zugunsten der elektrischen Heizung von 35 %. Bei Verfeuerung von Braunkohle im Kraftwerk wird das Kostenverhältnis noch weit günstiger. Einen kraftwirt-

schäftlichen Vergleich der verschiedenen Heizungsarten zueinander zeigt die folgende Aufstellung, welche auf gleiche nützliche Wärmeabgabe an den beheizten Raum bezogen ist und wobei die Wärmeabgabe eines elektrischen Heizkörpers von 1 kW Leistungsaufnahme mit 95 % Wirkungsgrad die Vergleichseinheit bildet. Zur Erzeugung dieser Wärmemenge von 816 WE sind im Kraftwerk bzw. an der Heizungsstelle aufzuwenden:

Heizungsart	kWh im Kraftwerk	WE im Kraftwerk	Brennstoff und dessen Preis	Brennstoffkosten Pf.
Dampf-Zugheizung	—	11 200	Kohle 20 M/t	3,20
Elektr. Zugheizung	1,32	9 000	Rohbraunk. 3 M/t	0,97
Elektr. direkte Raumheizung	1,13	7 700	desgl.	0,83
Elektr. Warmwasser-Zentralheizung	1,44	9 800	desgl.	1,05
desgl.	1,44	9 800	Steinkohle 20 M/t	3,—
Koks-Warmwasserh.	—	1 910	Koks 30 M/t	0,86
Kohlen-Ofenheizung	—	2 850	Kohle 30 M/t	1,17

Die Dampfzugheizung ist also hinsichtlich der Wärmeausnutzung die geringwertigste und wird von der gewöhnlichen Ofenheizung noch um das Vierfache übertroffen. Hier ist ein Gebiet, wo die elektrische Heizung sogar bei Stromerzeugung aus Kohle mit der unmittelbaren Verwendung der Kohle erfolgreich bestehen kann. Allerdings steht dem die Schwierigkeit hinsichtlich der Übergangsfähigkeit der Züge im Wege und wird die Einführung der elektrischen unmittelbaren Zugheizung in den Fernzügen erst ermöglichen, wenn einmal große Strecken zwischen Verkehrsendpunkten elektrifiziert sind. Eine Versorgung der Dampfheizung der Züge aus elektrischen Heizwagen, die 8,3 Wh im Elektrokessel bzw. 10,3 Wh im Kraftwerk, also über 60 % mehr Kraft, erforderte, kann nur bei billigem Wasserkraftstrom in Frage kommen, abgesehen von der im gleichen Maße erhöhten Belastung von Kraftwerk, Unterwerken und Leitungen, deren für den Fahrbetrieb vorgesehene Leistungsfähigkeit dafür nicht mehr ausreichen möchte.

Läßt die Abstützung des Bahnbetriebes auf geringwertige Brennstoffe schon die höherwertige, transportwürdige und allgemein verwendbare Kohle überall dort schonen, wo solche Brennstoffvorkommen sind, wie in Mitteldeutschland und am Rhein, so ermöglicht die Heranziehung geeigneter Wasserkräfte die Ausdehnung der Bahnelektrisierung auch auf unsere kohlenarmen Gegenden (Süddeutschland) und bildet für die kohlenarmen Staaten die einzige Möglichkeit des Bahnbetriebes ohne Auslandshilfe. Vom kraftwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus darf man sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Zeit der Kriegs- und Nachkriegs-Kohlenknappheit (der z. B. in Österreich vorhandene Dauerzustand) bei uns endgültig vorbei ist und daß wir, nur um Kostenersparnisse zu erzielen, eigentlich wenig Anlaß hätten, die Bahnelektrisierung auf Wasserkraft zu stellen, von Ausnahmefällen abgesehen.

Dazu müssen wir die Gesteungskosten der elektrischen Arbeit ab Kraftwerk betrachten. Beim Steinkohlenkraftwerk mit etwa 300 M je kW Baukosten, 15 % festen Jahresausgaben und 0,8 bis 1 kg/kWh Kohlenverbrauch sind ja die Arbeitskosten je gelieferte kWh in hohem Maße von der Jahreslieferung bzw. als Maßstab dafür von der Benutzungsdauer = $\frac{\text{kWh Jahreslieferung}}{\text{kW install. Leistung}}$ abhängig; die Kohlenkosten machen z. B. bei einem Kohlenpreis von 20 M/t bei 2000 Benutzungsstunden (h) 51 % und bei 4000 h schon 62 % der Gesamtjahreskosten aus. Das Wasserkraftwerk hingegen erfordert den doppelten Bauaufwand und mehr, Anlagekosten von 600 M/kW sind schon günstig. Die festen Kosten belaufen sich auf etwa 14 % und bestimmen beim naturgemäßen Wegfall irgendwelcher Verbrauchskosten allein die Arbeitskosten. Im Vergleich zur Vorkriegszeit ist zu beachten, daß beim Dampfkraftwerk die Überteuerung der Jahreskosten wesentlich weniger gestiegen ist als beim Wasserkraft-

werk, es geht dies aus der folgenden Übersicht hervor⁵⁾, welche die verhältnismäßigen Anteile der Einzelposten an den gesamten Anlagekosten berücksichtigt.

Das wesentliche Zurückbleiben der Steigerung des Wärme-preises (Kohlenpreises) beim Dampfwerk gegenüber der allgemeinen Überteuering schiebt das Dampfwerk gegenüber dem Wasserkraftwerk vor. Was zu ungunsten des Dampfwerkes in größerer Entfernung von den Zechen spricht, ist die hohe Belastung der Kilowattstunde durch den Kohlenfrachtanteil; macht doch z. B. die Frachtbelastung von der Ruhr nach Süd-deutschland für 1 kWh etwa 1,45 Pfg. oder im Mittel 40 % des kWh-Erzeugungspreises aus.

Überteuierungszahlen gegen 1914.

Gegenstand	Überteuering in %	
	Dampfkraft	Wasserkraft
Bauteile (Hoch- und Tiefbau) . . .	40–50	40–50
Dampfkessel und -turbinen	50	—
Wasserturbinen	—	65
Elektrischer Teil	30–50	30–50
Kapitaldienst	150	150
Personalkosten	30	30
Feste Jahreskosten insgesamt . . .	37	54–61
Kohlenverbrauch je kWh Minderung	10–20	—
Kohlenpreis	35–45	—
Wärmepreis je kWh	16–30	—
Gesamte Betriebskosten je kWh		
bei Benutzungsstunden 2000	50	—
4000	39	54–61
6000	33	—

Abb. 1 zeigt das wirtschaftliche Verhalten zwischen Dampf- und Wasserkraftwerken so, wie es sich heute stellt: oben die Zusammensetzung des kWh-Preises eines Steinkohlenwerkes für Kohlenpreise von 12 M und 20 M je Tonne bei 6500 WE/kg; darunter die Zusammensetzung des kWh-Preises für ein Rohbraunkohlenkraftwerk, wobei die Baukosten um 75 M je kW höher sind infolge des Hinzutretens der Braunkohlengrube mit ihren Abbau- und Fördereinrichtungen und den Bunkeranlagen für große Massen, wogegen der reine Kohlenpreis nur 3 M je Tonne ausmacht, der Heizwert ist hier 2100 WE/kg.

Der den Vergleichen zugrundeliegende Wärmeverbrauch je kWh ist von der Benutzungsdauer stark abhängig; je geringer diese, desto ungleichmäßiger die Beanspruchung von Kesseln und Turbinen und desto geringer deren mittlerer Wirkungsgrad. Für ein modernes Groß-Dampfwerk ist der Abb. 1 folgender Wärmeverbrauch (in der Abb. oben) zugrunde gelegt: Benutzungsdauer h . . . 2000 3000 4000 5000 6000 8000 WE/kWh 8280 6340 6450 5760 5520 5190 und hieraus ist der Verbrauch an Steinkohle (6500 WE) und Rohbraunkohle (2100 WE) ermittelt.

Im unteren Teil der Abb. 1 sind dargestellt: die kWh-Kostenkurven für drei Wasserkraftwerke mit Baukosten von 1000, 600 und 450 M je kW, gegenübergestellt den oben gewonnenen kWh-Kostenkurven.

Die Schnittpunkte der Kostenkurven zweier Werke geben die Benutzungsdauern, welche die Grenzen für die Wettbewerbsfähigkeit bilden. Das Wasserkraftwerk zu 1000 M je kW Baukosten kann etwa als Typus eines Hochdruck-Speicherwerkes mit teurerem Stausee aufgefaßt werden.

Aus der bereits erwähnten ausführlichen Arbeit sei noch erwähnt, daß eine Erhöhung der Brennstoffpreise um 20 % die Grenzbenutzungsdauer für die Wasserkraft um etwa 15 % vermindert, wogegen eine Erniedrigung des Kohlenpreises (z. B.

anderer Frachtanteil) von 20 % die Grenzbenutzungsdauer der Wasserkraft um ca. 25 % erhöht.

Da es sich beim Verkehr im Gegensatz zu Industrien, meist mehr oder weniger für den Nutzen der Gegenarbeiten, um etwas für die Dauer Geschaffenes handeln




Abb. 1. Arbeitspreise und Grenz-Benutzungsdauern.

ist die Wirtschaftlichkeitsfrage noch für den späteren Zeitpunkt zu betrachten, in welchem die Anlagekapitalien getilgt sind, die Betriebskosten also nur mehr aus der laufenden Unterhaltung und aus den Verbrauchsausgaben bestehen. Dann schiebt sich das Bild beträchtlich. In Abb. 2 ist mit 5 % festen Kosten für die Wasserkraftwerke und mit 6 % festen Kosten




Abb. 2. Grenz-Benutzungsdauern abgeschriebener Anlage

die Dampfwerkwerke gerechnet unter der Annahme unänderter Brennstoffpreise. Das Bild würde also in 50 Jahren ergeben, daß dann sogar die teure Wasserkraft (1000 M je kW) mit dem billigen Steinkohlenpreis von 12

⁵⁾ Den Einfluß der Überteuering auf die Gesamtkosten hinsichtlich Anlage und Betrieb sowie den Einfluß der Benutzungsdauer auf die Wirtschaftlichkeit der Nachkriegsanlagen habe ich in „Elektrotechnik und Maschinenbau“, Wien 1926, Heft 4, S. 71, eingehend behandelt. Dort sind auch allgemeine Vergleichsgrundlagen aus reinen Verhältniszahlen abgeleitet.

onne von 2250 h an wetfeiern kann und daß dieses teure
serkraftwerk bei rund 4800 h sogar das Braunkohlenkraft-
überholt. Der Kohlenpreis von 20 \mathcal{M} je Tonne scheidet
haupt gegen die Wasserkraft aus und ein Wasserkraftwerk
300 \mathcal{M} je kW Baukosten ist durchwegs billiger erzeugend
in Rohbraunkohlenwerk.

n volkswirtschaftlicher Gesichtspunkt ist nicht außer Auge
lassen: die Erschöpfbarkeit der Braunkohlenlager, deren
Abgibtigkeit beim gegenwärtigen Stand des Abbaues noch auf
90 bis 100 Jahre geschätzt wird. Die weitere Abwande-
der chemischen Großindustrie auf die Braunkohle hin ist
unvermeidlich: die Wasserkraft ist in ihrer dauernden Selbst-
erhaltung durch die Energie der Sonne für den Zeitraum
unendlich; die Brennstoffvorräte (besonders die Rohbraunkohle) haben diese Eigenschaft
halb der näheren Zukunft keineswegs.

Die Erfassung weiterer großer Braunkohlenbestände durch
Elektrochemie muß wirtschaftlich als Raubbau an einem
bezeichnet werden, das für diese Zwecke ersetzbar (und
auch wirtschaftlich ersetzbar) ist, für die Bahnelektrisie-
aber als einen höherwertigen Zweck unersetzlich und da-




Abb. 3. Arbeitspreis bezogen auf den Triebbradumfang.

auf möglichst lange Zeit hinaus für diesen Zweck vorge-
n werden muß. Wenn schon der Bahnbetrieb zu einem
en Teil auf Braunkohle gestellt wird, muß unbedingt ver-
en werden, daß infolge des raschen Abbaues durch andere
unbedingt darauf angewiesene und nur aus privatwirt-
tlichen Gründen darnach strebende Verbraucher eine vor-
ze Verarmung der Braunkohlenlager eintritt und der darauf
estellte Verkehr in der Luft hängt.

m Vergleich der Arbeitskosten, bezogen auf den Triebbrad-
ung (Abb. 3), ist zu berücksichtigen, daß sich wohl die
kohle an den Verbrauchsschwerpunkt befördern läßt bzw.
i Kraftwerke im Verbrauchsschwerpunkt liegen können,
gen die großen Wasserkraften recht weit davon abliegen
die Braunkohlenlager ähnlich am Ort ihres Vorkommens
nützt werden müssen, so daß für die beiden letzteren
quellen mit Übertragungsverlusten zu rechnen ist. Legen
zugrunde für

lokomotive Kohlenpreis 23 \mathcal{M} je t Verbrauch 0,06 kg
lokomotive " " 0,03 kWh
kohlenkraftwerk " 12 bzw. 20 \mathcal{M} " 0,03 "
raunkohlenkraftw. " 3 \mathcal{M} " 0,0314 "
erkraftwerk Baukosten 600 \mathcal{M} je kW " 0,033 "
bertragungsverlusten von 33, 37 und 40 % vom Kraftwerk
u den Triebbrädern, so ergibt der Vergleich der Arbeits-
am Triebbradumfang, wieder abhängig von der Be-
ungsdauer, mit den aus Abb. 1 entnommenen Arbeitskosten
Wh die reinen Arbeitskosten je 1000 tkm sowie in Pro-
n der Kohlenkosten einer Dampflokomotive. Am billigsten

ist der Wasserkraftbetrieb mit 450 \mathcal{M} je kW Baukosten, was
nur in Ausnahmefällen erreichbar sein wird, praktisch ist der
Braunkohlenbetrieb am günstigsten, soweit sein Verteilungs-
bereich ohne zu hohe Leitungskosten eben reicht.

Die Benutzungsdauer der Bahnanlagen beträgt, wie erwähnt,
nur etwa 2800 bis 3800 h, ist also an sich noch besser als die
durchschnittliche Benutzungsdauer der Überlandversorgung aus
Wasserkraft in Deutschland und besonders Bayern⁶⁾ (ohne die
elektrochemische Industrie: Bayern 1570 h, gesamtes Deutsch-
land 5500 h; dagegen Schweden, Schweiz etwa 3100 h, Italien,
Frankreich rund 2800 h). Die Dampfkraftwerke passen sich
den Schwankungen der Leistungsabnahme ziemlich gut an, auch
die Kohlenstauffeuerungen sichern eine sich anpassende Feuer-
führung, Dampfspeicher nehmen Leistungsüberschüsse auf und
decken kurze Spitzen. Die Wärmeverbrauchskurve der Abb. 1
oben zeigt, daß bei einem gleichmäßigen Betrieb mit 7000 Std.
der Wärmeverbrauch um etwa 22 % geringer ist als beim
Schwankungsbetrieb mit 3000 Std. Das Bahnkraftwerk steht in
dieser Hinsicht hinter dem auf Überlandversorgung arbeitenden
Dampfkraftwerk im Parallelbetrieb mit anderen Werken
zurück; der Bahnbetrieb erfordert die stete Vorhaltung der zu
erwartenden Höchstleistung und daher im Durchschnitt schlecht
belastete Maschinen. Diese 22proz. Erhöhung des Wärmever-
brauches gegenüber dem voll ausgelasteten Betrieb würden für
etwa 1/2 des Jahres eingespart werden können; auf die nicht
gebrauchten und in Form der nicht verfeuerten Kohle aufge-
speicherte Kraftmenge von rund 1/2 der Jahresleistung entfällt
also die Hälfte dieses Mehrverbrauches oder 11 %. Mit anderen
Worten: Das Dampfkraftwerk speichert die jeweils nicht ver-
wertete Arbeit mit 89 % Wirkungsgrad in seinem Kohlenstapel
auf — also durchaus keine verlustlose Aufspeicherung, wie
man zunächst meinen möchte.

Daraus folgen die beiden kraftwirtschaftlichen Forderungen:
Speicherfähigkeit mit hohem Speicherwirkungsgrad,
hohe Benutzungsdauer durch Verbindung anderer
Abnehmer mit dem Bahnbetrieb.

Der Kohlenstapel oder die Grube ist, wie schon erwähnt, ein
Speicher mit etwa 89 % Wirkungsgrad. Speicherfähige Hoch-
gefälleanlagen sind in der Lage, die nicht abgenommene Zufluß-
menge bis zur Grenze ihres Fassungsvermögens in jederzeit —
und zwar im Gegensatz zum Dampfwerk augenblicklich und
sekundenweise, wogegen der Kessel eine gewisse Trägheit auf-
weist — entnehmbarer Form mit 98 bis 99 % Wirkungsgrad auf-
speichern zu lassen. Die 1 bis 2 % Verlust setzen sich nur aus
dem geringen Verdunstungs- und Versickerungsverlust sowie
aus dem Wasserverlust beim Regulieren zusammen, letzterer
bei Francisturbinen mit Nebenauslaß zu etwa 0,9 % und bei
Freistrahlturbinen mit Ablenker oder Schwenkdüsen zu etwa
0,15 bis 0,22 % anzusetzen⁷⁾. Gasmaschinen-Kraftwerke (bei
Verwertung der Nebenprodukte der Kohle) lassen die Über-
schüsse ebenfalls praktisch verlustlos in den Gasometern auf-
speichern.

Speicherfähige Wasserkraftanlagen mit einer solchen Auf-
nahmefähigkeit der — schon in der Natur vorhandenen, aber
meist künstlich vergrößerten — Stauseen, daß sie die Schwan-

⁶⁾ Die Benutzungsdauer des Bayernwerkes und seiner ange-
schlossenen Großkraftwerke beträgt dagegen zurzeit schon über
5000 h. Die obengenannte Benutzungsdauer wird herabgedrückt
durch die vielen kleinen noch mit dem Bayernwerk zusammen-
arbeitenden Einzelanlagen.

⁷⁾ Diese Vorrichtungen bezwecken bekanntlich, bei Hochge-
fällen bei rascher Entlastung den Wasserdurchlaß nur verhält-
nismäßig langsam zu verringern, um die Druckstöße in der Rohr-
leitung mäßig zu halten. Bei Francisturbinen wird bei raschem
Schließen der Turbine ein Nebenauslaß rasch geöffnet und lang-
sam wieder geschlossen, bei Freistrahlturbinen der Wasserstrahl
rasch vom Rad abgelenkt, während sich die Düse langsam
schließt und der Strahl ebenso wieder zurückkehrt. Rechnerische
Untersuchung dieser Verluste s. Bull. techn. de la Suisse rom.,
1924, Heft 16 ff., S. 197 ff.; Calame, Energie perdue par les
organes de décharge des turbines hydrauliques.

kungen der Kraftabnahme und des Wasserzuflusses über die Dauer mindestens eines Jahres ausgleichen können, sind naturgemäß im Jahresdurchschnitt nur gering ausgenützt, so z. B. das Walchenseewerk nur für jährlich 1450 Std. seiner installierten Leistung (160 Mill. kWh Jahreserzeugung bei rund 110 000 kW) mit einer Speicherkapazität von 26 %, d. h. die aus dem gespeicherten Wasservorrat entnehmbare Jahresleistung ist 26 % der gesamten Jahresleistung; 74 % der Jahresleistung werden aus dem ungespeicherten Zufluß genommen. Die schweizerischen Bahnkraftwerke mit einer derzeitigen Leistung von rund 122 000 kW bei einer Jahreslieferung von 280 Mill. kWh zeigen eine Benutzungsdauer von rund 2300 Std. bei einer Speicherkapazität von 0,33; dieses Verhältnis wird sich auch im vollen Ausbau auf rund 178 000 kW und einer den Speichern entnehmbaren Jahresarbeit von etwa 160 Mill. kWh nicht verändern.

Die Hochgefälle-Speicheranlagen bieten auch die kraftwirt-




Abb. 4. Wirkungsgrade der Pumpenspeicherung.

schaftlich einzige Möglichkeit, Arbeitsüberschüsse, welche an anderen Stellen des Netzes frei werden (z. B. in entfernten Niedergefälle-Anlagen ohne eigene Aufspeicherungsmöglichkeit, sog. Laufwerke), aufzuspeichern dadurch, daß diese Überschußarbeit zum Antrieb von Pumpen verwendet wird. Diese heben durch die Druckrohrleitung Wasser aus dem Unterwasser des Kraftwerkes in den Speichersee oder einen besonders zu diesem Zweck errichteten Speicherweiher, während zu Zeiten höheren Bedarfes das hochgeförderte Wasser wieder zur Kraftabgabe ausgenützt wird. In großem Maße ist die Pumpenspeicherung neuerdings im badischen Schwarzenbachwerk (Pumpen von je rund 10 000 PS Kraftaufnahme) und im Kraftwerk Rempen (mit Pumpen von je 5500 PS) zur Ausführung gekommen. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt für diese Speicherungsart infolge der mehrfachen Kraftumwandlung im Kreislauf Turbine-Generator-Fernleitung-Motor-Pumpe zum Speicher und wieder zurück Turbine-Generator-Fernleitung-Verbrauchsstelle im ganzen etwa nach Abb. 4 in der Aneinanderreihung der Einzelverluste (in der Abb. angegeben) bei großen Ausmaßen 40 %. Der Verlustteil V_{II} von der Erzeugungsstelle bis zum Verbrauchspunkt darf dabei nur einmal gerechnet werden, weil er ja auch bei unmittelbarer ungespeicherter Abnahme der Arbeit vorhanden wäre und der Wirkungsgrad der Speicherung nur den Fehlbetrag zwischen

unmittelbarer Abnahme und verzögerter (gespeicherter) Abnahme ausdrückt. Es ist also der effektive Verlust $V_s =$ zu rechnen. In manchen Fällen, z. B. beim Murgwerk II. Stufe beim Kraftwerk Rempen der Schweizerischen Bundesbahnen, ist das Unterwasser, aus welchem die Speicherpumpen hochpumpen, nicht zugleich Unterwasser der Kraftanlage, sondern ist




Abb. 5. Wirkungsgrade der Energie-Umwandlung und Übertragung.

ein in irgendeiner Höhenlage zwischen beiden liegenden oder Bach, so daß die Pumpen nicht auf dasselbe Gefälle hin zu befördern haben, unter welchem das gepumpte Wasser ausgenutzt wird. Dann ist die Pumparbeit verhältnismäßig geringer gegenüber der anfallenden Nutzarbeit, und wenn das Pumpenwasser in 60 % der Höhe des Turbinengefälles ist die gewonnene Leistung ebenso groß als die zum Pumpen verwendete Arbeit; man kann also ebensoviel oder u. a. m. Arbeit aus dem Speicher entnehmen, als zur Hebung augegeben war.

Ein Wasserkraftwerk ohne Speichermöglichkeit, zum Betrieb verwendet, würde während 3500 Std. mit einem Wirkungsgrad von 0,49 vom Einlauf an bis zu den Lokomotribrädern arbeiten, die Arbeitsdarbietung dagegen 8760 Std.; der Jahreswirkungsgrad wird demnach nur 19%. Dasselbe Kraftwerk, zur Bahnversorgung hinzu noch (wie Mittlere Isar) auf ein Landesnetz mitarbeitend, so noch 2500 Benutzungsstunden mit einem Wirkungsgrad 0,65 hinzukommen, weist einen Jahreswirkungsgrad $\frac{3000 \cdot 0,49 + 2500 \cdot 0,65}{8760} = 0,38$ auf. Lassen wir den Rest




Abb. 6. Wirkungsgrade der Arbeitsspeicherung.

2760 h noch in einem Pumpspeicher ausnützen, so steigt Gesamtjahreswirkungsgrad trotz des geringen Speicherwirkungsgrades zuzüglich des Verlustes der Überlandversorgung auf 0,535.

Die Jahreswirkungsgrade geben naturgemäß ganz andere Zahlen als die eingangs betrachteten Übertragungswirkungsgrade.

vom Brennstoff bzw. von dem Stromerzeuger oder der Wasserkraft an bis zu den Triebrädern; hier spielt die Erbarkeit des Kraftträgers mit herein. Den vorstehenden der Jahreswirkungsgrade der Wasserkraft entspricht Brennstoff mit seiner recht verlustlosen Speicherbarkeit Wirkungsgrad der Speicherung infolge Mehrverbrauches (Kohle und Kohle) ein Jahreswirkungsgrad von 0,107; die Wirkungsgrad infolge mehr oder weniger guter Verfügbarkeit beträgt also bei Stromerzeugung durch Kohle durch Wasserkraft ohne Speicherung 60 %, durch Wasserkraft mit Landesversorgung 19 %, durch Wasserkraft mit Landesversorgung und Pumpenspeicherung 19 % Wirkgrad.

Form der Speicherung, nämlich Aufspeicherung auf Zeit bis zur sofortigen anderweitigen Entnahme, ist Verknüpfung des Bahnbetriebes mit der allgemeinen Landesversorgung in den nichtspeicherfähigen Kraftwerken⁹⁾.

kann dabei ein und demselben Kraftwerk mit Wasser- und Brennstoffbetrieb sowohl Bahnstrom wie Drehstrom entstehen, so daß die primäre Kraftquelle, der Brennstoff auf dem Weg zum Wasser im Zuflußkanal, die Kupplung zwischen den Systemen bildet (Deutsche Reichsbahn: Mittlere Isar-Kraftwerk mit Wasser; Schweden: Porjuskraftwerk für die Grenzstationenbahn), oder in Bahnkraftwerken noch Drehstromerzeuger zur Aufnahme des Überschusses aufstellen (Österreichische Bundesbahnen im Kraftwerk Vernayaz). Bei der Verknüpfung ergibt sich die beiderseitige Ausnutzung der Anlagen vermögens durch solche Zusammenlegung (Walchen-Kraftwerk, Achenseewerk). Bei Dampfkraftwerken wird verminderte Kesselbelastung und damit ein höherer Kesselwirkungsgrad gewährleistet, der sich auf 10 % und mehr belaufen kann.

Die Verwaltungen schätzen den kraftwirtschaftlichen Nutzen der Kupplung beider Systeme so hoch ein, daß sie sich für die Stromartwahl davon beeinflussen lassen, um nur Drehstrom gemeinsam für beide Zwecke zu erzeugen, daher das Stromsystem in Frankreich, Belgien, England usw. mit der Umformung oder Großgleichrichtung aus dem Landesnetz oder höchstens über ein eigenes Drehstrom-Hochspannungsnetz aus den gemeinsamen Kraftwerken. Der Ersparnis der Baukosten der Anlagen und den Betriebseinsparungen durch den Erzeugungswirkungsgrad steht der Nachteil erhöhten Aufwandes und höherer Umformungsverluste gegenüber, allerdings bei kleineren Bahnnetzen (Belgien, Holland, Tschechoslowakei) weniger ins Gewicht fällt.

Man macht auf der rd. 450 km langen Hauptstrecke quer durch das Land von Stockholm nach Gothenburg den bemerkenswerten Versuch, die Einphasenversorgung aus dem Drehstrom der Werke Trollhättan, Älvkarleby und Västerås über sich selbst Umformer von 2400 kVA Leistung und 500 Umdr./Min. zu führen, welche in 5 Umformeranlagen aufgestellt werden, um Teil gespeist unmittelbar aus dem Landesnetz, zum Teil über eigene Hochspannungsleitungen⁹⁾. Diese Umformer scheinen bei ihrer einfachen Ausrüstung kaum teurer zu sein als die entsprechenden Einphasen-Umspannwerke samt Baukosten der Einphasenstromerzeugern gegenüber solchen für Drehstrom sowie den besonderen Speiseleitungen bei der Erzeugung von Einphasenstrom.

Die Wichtigkeit werden die Ergebnisse, welche die Königlich-schwedische Staatsbahn mit dem Probetrieb ihrer 50-Perioden-Umformerlokomotiven gewinnen. Die Möglichkeit, das Land mit 50-Perioden-Einphasenstrom an die Landesversorgung anzuhängen, zum mindesten an deren Kraftwerke, dabei

fahrttechnisch fast die Vorzüge der Einphasenlokomotiven und dazu einen Leistungsfaktor von fast 1 zu genießen, muß kraftwirtschaftlich außerordentlich hoch gewertet werden und dürfte bei zufriedenstellenden Ergebnissen¹⁰⁾ mit der schwedischen Umformungsart in ernsten Wettbewerb treten, da ja neben den Kosten für besondere Stromerzeugungsanlagen nun auch die Kosten für Umformeranlagen fortfallen. Vielleicht würden wir, wenn die Phasenumformerlokomotive 20 Jahre früher ausgebildet worden wäre, auch uns auf 50periodigen Drehstrom für die Erzeugung und Verteilung und 50periodigen Einphasenstrom für den Betrieb normalisiert haben.

Die Verknüpfung eines großen, sonst durch eigene Kraftwerke gespeisten Bahnnetzes nur an einigen Stellen über Umformer oder von gemeinsamen Antriebsmaschinen angetriebene Doppel-Stromerzeuger mit dem Drehstromnetz ist für den Betrieb ungeeignet, weil die wenigen Verbindungsstellen begrenzter Leistung alle Abweichungsbestrebungen zwischen beiden Netzen infolge der Schwankungen der Bahnbelastung bzw. -frequenz gegenüber dem starren Drehstromnetz aufzufangen haben und dauernd der Gefahr der Überlastung und des Herausfallens unterliegen. Tritt die Eigenerzeugung auf der Einphasenseite gegenüber der Leistung der Kupplungsmaschinen zurück, dann sind keine Störungen zu befürchten, ebensowenig bei der Aufteilung der drei Drehstromphasen auf das Einphasennetz. Das Schwankungsverhältnis von etwa 1:2,25 (auf den noch beschränkten bayerischen Strecken jetzt 1:2,6 bis höchstens 3,1) wird in großen geschlossenen Bahnnetzen ohnehin geringer und tritt gegenüber der Leistung im Drehstromnetz zurück. Macht doch z. B. in der Schweiz bei jetzt etwa 29 % Elektrisierung des Vollbahnnetzes dessen Arbeit nur rd. 9,08 % der gesamten Jahresarbeit aller Stromerzeuger aus, während die für Bahn eingesetzte Maschinenleistung 12 % der gesamten eingeführten Leistung beträgt.

Auch die vollkommenste Verknüpfung zwischen Bahn und Landesversorgung kann, da der Ausdehnung der Pumpenspeicherung örtliche und wirtschaftliche Grenzen gezogen sind, das Anfallen von Überschubarbeit aus den nichtspeicherfähigen Wasserkraften nicht verhindern, welche infolge der Verschiedenheit der Belastungsverhältnisse unwiederbringlich verloren ist. Zwecks deren möglichst guter Ausnützung müssen möglichst hochwertige Güter damit geschaffen werden, das sind privatwirtschaftlich betrachtet solche Güter, welche einen hohen Strompreis ertragen oder volkswirtschaftlich betrachtet solche, die den Einfuhrüberschuß möglichst vermindern. Dabei können nur Fabrikationsverfahren angewendet werden, welche sehr anpassungsfähig sind und auch recht kurzzeitige Überschüsse aufnehmen können; elektrothermische Verfahren mit Ofenbetrieb oder Schmelzflüssen (ersteres bei Carbidherstellung und Elektrometallurgie, letzteres bei Aluminiumherstellung) kommen nur insoweit in Frage, als die Überschulleistung auf längere Zeit hinaus verfügbar bleibt, weil die Abkühlung und das Aufheizen zu viel Wärmeverluste bedingt und die Verfahren nicht beliebig unterbrochen werden dürfen. In Bayern ließen sich jährlich rd. 16 000 t Carbid, oder bei dessen Weiterverarbeitung 4000 t Stickstoff in Form von Kalkstickstoff als notwendiges Düngemittel oder 2200 t Aluminium gewinnen, wozu Fabrikationsanlagen vorhanden wären und nur ersteren Falles durch Einphasenöfen, letzteren Falles durch Einphasen-Gleichstromumformer (zugleich Phasenregler) zu ergänzen blieben. Ein anderes, und zwar außerordentlich anpassungsfähiges Verfahren zur Ausnutzung selbst nur stundenweiser Überschüsse ist die elektrolytische Wasserzersetzung mit einfachster Aufspeicherungsmöglichkeit der Gase zum Ausgleich zwischen An-

Die kraftwirtschaftliche Verknüpfung von Bahn- und Landesversorgung durch die Kraftwerke habe ich in der Zeitf. d. gesamte Turbinenwesen, 1919, Heft 12, S. 103, gelegentlich einer Besprechung der damaligen Pläne der Vorarlberger Landesversorgung schon hingewiesen. *See's Tidning*, 1925, Heft 2—3, S. 18 ff.: De elektriska anslutningarna för Västra stambanan.

¹⁰⁾ Siehe Ztg. d. Vereins D. Eisenbahnverw., Jahrg. 1924, Nr. 20, S. 364; außerdem „Elektrotechnik und Maschinenbau“, Jahrg. 1919, Heft 39, S. 437 und Jahrg. 1920, Heft 8, S. 86 und Jahrg. 1925, Heft 7, S. 114; ferner Elektrotechnische Zeitschrift (E.T.Z.), Jahrg. 1925, Heft 40, S. 1277.

fall und Verarbeitung in Gasometern; eine Arbeitsmenge von 1 Mill. kWh ergibt 165 000 m³ Wasserstoff und die halbe Menge Sauerstoff, beides Bedarfsgegenstände, so daß die Aufspeicherung eines Tagesanfalles keine Schwierigkeiten macht. Weiter kann die Ausnutzung der Überschüsse mit Vorteil für das ebenso anpassungsfähige, weil auf Elektrolyse beruhende, Verfahren der synthetischen Ammoniakherzeugung aus Wasserstoff und Stickstoff, und dessen Verarbeitung zu den Ammoniak-Düngesalzen angewendet werden mit einer Jahreserzeugung von 5000 t Reinstickstoffgehalt aus 60 Mill. kWh in Form solcher Düngemittel. Günstig kommt hinzu, daß der Schwerpunkt des Wasserkraftüberschusses mit einem Schwerpunkt des Verbrauches von Düngemitteln, mit den Getreidebaugegenden Süddeutschlands, besonders Bayerns, zusammenfällt und die Verbraucher nicht

außer Betracht zu lassen wegen des günstigen Erzeugnisses preises solcher Kraftwerke und der Hebung des Wirkungsgrades durch die gleichmäßigere Belastung.

Ebenso wichtig ist die Ausgleichung der Phasenverschiebung in den Bahnnetzen durch Phasenregler in den Verbrauchszentren. Bei einer mittleren Phasenverschiebung $\cos \varphi = 0,75$ im Betrieb bedeutet dies einen Arbeitsverlust etwa 60 % mehr gegenüber $\cos \varphi = 0,95$, das macht etwa die Jahresarbeit aus.

Die Elektrisierung der Bahnen kann aus all den Gründen kraftwirtschaftlich nicht als selbständige Aufgabe betrachtet und verfolgt werden; es erscheint notwendig bei der Stromerzeugung — wie bei der Überschüssausnutzung — tunlich



VORHANDEN	PROJEKTIER	BEDEUTUNG
		WASSERKRAFT-WERK OHNE SPEICHERUNG
		" " MIT SPEICHERUNG
		KÖHLEN - " FÜR BAHN
		" " ANDERE ZWECKE
		CARBID - FABRIKATION
		AMMONIAK - "
		ALUMINIUM - "
		STEINKÖHLE
		BRAUNKÖHLE
		ELEKTRISIERTE STRECKEN
		IM UMBAU BEFINDL. "
		SPÄTER UMZUBAUENDE STRECKEN
		220 kV - LANDESVERSÖRGUNG

Kraftwerke:

1. Rheinkraftw. Wyhlen
2. Mittlere Isar
3. Walchenseewerk
4. Saalachwerk
5. Muldenstein
6. Mittelsteine
7. Malsch (geplant)
8. Kachletwerk (vorerst nur Drehstrom)
9. Main-Donau-Kanal-kraftwerke (geplant)
10. Murgwerk (vorerst nur Drehstrom)
11. Bitterfeld
12. Zschornowitz
13. Lautawerk
14. Trattendorf
15. Rheinisch-Westfäl. Elektrizitätswerke: Goldenbergwerk, Fortuna usw.
16. Wasserkraftwerke
17. Elektrizitätswerke Oberschlesien
18. Lech-Speicherwerk (im Entwurf)
19. Großkraftwerk Franken, Nürnberg
20. Grube Gustav, Dettingen
21. Spullerseewerk
22. Ruckwerk
23. Kraftwerk Steeg
24. Achenseewerk (im Bau)
25. Vorarlberger Wasserkraftwerke (im Entwurf)
26. Rheinkraftwerk (im Entwurf)

Abb. 7. Zusammenhang zwischen der Bahnelektrisierung und der Landes-Kraftwirtschaft.

mit hohen Frachten oder Vorrachten für Rohmaterial belastet, eine Belastung, die z. B. beim Bezug von Stickstofferzeugnissen aus Mitteldeutschland je Tonne Stickstoffgehalt rd. 50 M. ausmacht oder als Vorracht für Koks beim Carbidverfahren je Tonne Stickstoff 50 M. beträgt. Die Herstellungsanlagen könnten einstweilen da errichtet werden, wo später Großwasserkraften zu solchen Zwecken noch ausgebaut werden können, so daß dann zu den inzwischen bereits wirtschaftliche Werte schaffenden Erzeugungsanlagen nur mehr die stromerzeugenden Anlagenteile hinzuzufügen blieben, wenn mit fortschreitender Elektrisierung die vorerst ständige Überschulleistung zurückgeht und kurzfristig wird. Solche Umformeranlagen sind auch dann nicht zwecklos geworden, sie können zur weiteren Aufnahme der kurzzeitigen Überschulleistungen, als Phasenregler oder event. in Verbindung mit Drehstrommotoren als Aushilfsumformer für Drehstrom in Bahnstrom bestehen bleiben. Auch die Verbindung der Stromerzeugung für Bahnstrom und Elektrochemie als Überschulabnehmer in den Braunkohlengruben ist nicht

beiden Systeme zum gegenseitigen Ausgleich und zur Hebung der Benutzungsdauer zu koppeln.

Bei der heute noch bestehenden Trennung der drei deutschen Elektrisierungsbezirke voneinander: Südbayern mit der Verbindung von nicht bzw. wenig speicherfähigen Gebirgsbelastungswerken (Mittlere Isar, Saalachwerk) mit dem Speicherwerk (Walchensee) ersten Ranges als Wasserkraftwerk; Mitteldeutschland (Muldenstein) als Braunkohlengruben; Schlesien (Mittelsteine, später Malsch) als Steinkohlengruben können sich weder ergänzen noch ihre Überschüsse wirtschaftlich absetzen. Solange diese Trennung, und später das geplante elektrisierte badische Netz als vierter Einzelbezirk auf dem Wasser besteht, ist die Bahnelektrisierung vom Standpunkt der Verkehrstechnik ebenso wie von jenem der Kraftwirtschaft her ein Stückwerk; verkehrstechnisch — durch volle Ausnutzung der möglichen Fahrzeitverkürzungen, schwerere Züge in ungetrübten Einheiten, Erhöhung der Fahrleistung der Lokomotiven — damit Verringerung ihrer Zahl gegen die Dampflokomotive

1 kraftwirtschaftlich — durch Verkuppelung der Wasser-
kraftbezirke mit den Kohlenbezirken so, daß Braunkohle und
speicherbare Wasserkraft die Grundbelastung, Steinkohle
Wasserkraftspeicher die Spitzen decken, wird die Elektri-
zierung erst dann vollen Erfolg bringen, wenn das Bahnnetz ein-
geschlossenes und dem Rahmen der allgemeinen Kraftwirtschaft
angepaßtes und eingefügtes Ganze geworden ist.

Abb. 7 zeigt die Verteilung der Kraftquellen über Deutsch-
land und Österreich (Grenzgebiet) sowie die nächstliegenden
Möglichkeiten zu deren organischer Verbindung und gemein-
samer Nutzung. Der große Wasserkraftmittelpunkt im Süden
den Jahresspeicherwerken an seinem Südrand (Walchensee-
werk, Achenseewerk, Spullersee, ferner später die
rheische Lechsperrre und die Vorarlberger noch ungebauten
Stämme, sodann eine spätere Erweiterung des Murgwerkes) er-
zeugt die nicht speicherfähigen Großwasserkraften von Rhein,
Danau und späterem Main-Donau-Kanal zu einem einheit-
lichen System, noch unterstützt für die Landesversorgung durch
transportierte Steinkohle (Franken) und Braunkohlenwerke auf

Gruben (Dettingen, sowie nicht gezeichnet die oberpfäl-
ischen Werke zwischen Regensburg und Hof) zu einem ein-
heitlichen System, das heute schon zusammen mit den übrigen
Wasserkraftwerken Bayerns (Lechwerke usw.) mit dem
westlichen (württembergischen) Landesnetz und östlich
den Werken mit dem Salzburger Netz zusammenhängt. Mittel-
westdeutschland gehört der Braunkohle, Schlesien arbeitet
Steinkohle. Der Plan, diese drei Erzeugerbezirke verschie-
derer Eigenart und mit ihnen die ganzen bisher getrennt ge-
haltenen Landesnetze (Bayernwerk, Badenwerk, EW. Ober-
schlesien, das Mitteldeutsche Netz Zschornowitz-Trattendorf-
lin, das rheinisch-westfälische Netz) zusammenzuschließen
zu einem in den Landesnetzen übergelagerten Höchstspannungs-
netz von vielleicht 220 kV zum gegenseitigen Ausgleich von Be-
lastung und Anfall zwischen Wasser und Kohle, ist in seinen
Grundzügen wohl bekannt. Dieses Sammelnetz ist in Abb. 7 mit
gezeichnet, wie es die Erzeugungsmittelpunkte München
(Wasser), Leipzig (Braunkohle), Oberschlesien (Steinkohle)
umfaßt und über die südwestdeutschen Wasserkraften anderer-
seits mit dem rheinischen Braunkohlenggebiet verbindet und
diese Erzeugerbezirke wieder weiter mit den reinen Verbrauchs-
werken Berlin und Hamburg. Weiter sind die Haupt-
verbrauchspunkte der elektrochemischen Großindustrie für Car-
bon (bzw. Weiterverarbeitung auf Kalkstickstoffe), Ammoniak
(Stickstoffprodukte) und Aluminium in den Wasserkraft- und
Kohlengebieten eingetragen. Die einzelnen schon bestehen-
den Landesnetze, welche die bisherigen getrennten Versorgungs-
gebiete überziehen und deren Angliederung an das übergelagerte
Netz 220 kV-Netz vermitteln, sind an sich bekannt und fort-
zuführen. Durch den 220 kV-Ring München-Rheinland-Magde-
burg (Wasser mit Braunkohle) und den Ausläufer nach Schle-
sien (Steinkohle) würden also alle Kraftquellen einheitlich zu-
sammengefaßt werden können, und ebenso umgekehrt die Haupt-
verbrauchgebiete der Landesversorgung und jene der Elektro-
chemie.

Diesem Landesversorgungsring schließt sich ungezwungen und
naheliegender der Zug der Bahnelektrisierung auf den Haupt-

strecken an. Die vier Liniengruppen des bayerischen, badischen
(beide auf Wasserkraft), schlesischen (Steinkohle) und mittel-
deutschen (Braunkohle) Netzes müssen schon aus verkehrs-
technischen Gründen gegenseitig verbunden werden, wie
dies ja für die Durchgangsstrecken München-Hof-Leipzig
bzw. Reichenbach-Görlitz-Breslau und München-Ulm-Karls-
ruhe geplant ist. Dazu muß wohl zwangsläufig eine Ver-
bindung in der Ost-West-Richtung von Mitteldeutschland
nach dem rheinischen Industriegebiet und eine Verbin-
dung von Berlin nach Hamburg und Bremen treten. Auch
im Verkehr sind also die drei Kraftträger Wasser, Braunkohle
und Steinkohle dann zusammengefaßt. Nach dem Süden zu liegt
der Zusammenschluß mit den großen Speicherwerken des Achen-
sees, Vorarlbergs und des Salzkammerguts ebenso nahe wie die
Durchführung des elektrischen Verkehrs München-Innsbruck-
Brenner (Systemgrenze, ab Brenner Drehstrom), weiter vom
Bodensee der Anschluß an das schweizerische Bahn- und Strom-
netz und ab Salzburg nach Österreich.

Die Zentren der elektrochemischen Großkraftverwertung wer-
den dann von selbst auch Mittelpunkte der Überschußabnahme
und der Phasenverbesserung werden. Sie werden — und müssen,
mit Rücksicht auf die Erschöpfbarkeit der Braunkohlenlager —
nach dem Wasserkraft-Süden zu rücken, um dort ihre Grund-
belastung zu decken; in den Kohlengebieten dürfen sie nur als
Überschußabnehmer und zur Verbesserung der Benutzungsdauer
der Bahn- und Landesversorgungswerke arbeiten.

Dieser ähnliche Verlauf des Landesversorgungsnetzes und des
Bahnnetzes erleichtern die Kupplung beider in den Mittel-
punkten, sowohl der Stromerzeugung wie der Überschußabnahme
zur Verbesserung des Wirkungsgrades der Erzeugung wie zur
möglichst restlosen Ausnutzung und Speicherung.

In das Gebiet der Kraftwirtschaft, nämlich der Verlustminde-
rung, spielt auch der Vorzug der elektrischen Zugförderung her-
ein, das Gewicht je Pferdekraft der Lokomotive gegenüber der
Dampflokomotive mit Tender verringert zu haben. Der Ideal-
zustand wäre es, wenn die Lokomotive gerade das nötige Rei-
bungsgewicht besitzen würde; die bauliche Forderung einer föh-
renden Laufachse bei höheren Geschwindigkeiten läßt das Bau-
gewicht allerdings nicht voll als nützlich Gewicht wirken.
Immerhin erspart die Elektrolokomotive aber durch den Fort-
fall der Betriebsstoffe und gegebenenfalls des Tenders schon bis
zu etwa 10 % des zu befördernden Gewichtes.

Die Bedeutung der Elektrisierung des Bahnverkehrs vom
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist auch bei unseren sieg-
reich gewesenen Gegnern voll gewürdigt; und wenn schon aus
diesen Kreisen Stimmen laut geworden sind, welche unsere Be-
streben nach dieser Richtung hin als Üppigkeit im Sinne der
Reparationspflichten bezeichneten, so muß auf den Satz von
M. Dupin, Ingenieur des Pontes et Chaussées, verwiesen wer-
den, der in der Zeitschrift „La houille blanche“ vom Sept./Okt.
1924 schrieb: „En résumé, et ce sera ma conclusion: l'électrifi-
cation des chemins de fer présente au point de vue national un
intérêt incontestable!“ Was dort gilt, muß auch hierzulande
gelten! —

Bücherschau.

- Das Samariterbüchlein. Ein schneller Ratgeber bei Hilfe-
leistung in Unglücksfällen usw. Von Dr. A. Baur. Neube-
reitet von Obermedizinalrat Dr. Schleicher, Oberbahnarzt.
44 Abbildungen. 59.—69. Auflage 398.—463. Tausend. Ein-
preis 60 Pf., bei Mehrabnahmen ermäßigte Partieprie-
se. B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart.

Ein wichtiger Ratgeber für die erste Hilfe bis zum Eintreffen
des Arztes ist dieses Samariterbüchlein. Es zeichnet sich durch
einfache Sprache, anschauliche ärztliche Unterweisung und große
Übersichtlichkeit aus. Die Anordnung ist originell und prak-
tisch getroffen. Schlägt man das Büchlein in der Mitte auf, so

findet man auf den ersten Blick das gesuchte Schlagwort und
die dazu gehörige Anweisung. Die außerordentlich weite Ver-
breitung in mehr als 400 000 Stück spricht für seine Zweck-
mäßigkeit.

Druckfehlerberichtigung.

In dem Aufsatz der Nr. 24: „Elektrokarren auf Um-
ladehallen“ muß es auf S. 643, rechte Spalte, 4. Absatz, vor-
letzte Zeile statt 14 000 t heißen 1400 t und auf S. 645, linke
Spalte, 2. Absatz, Zeile 2 statt „Extraberechnung“ „Ertrags-
berechnung“.

Was kostet das Kubikmeter Leuchtgas?

Von Reichsbahnoberrat Pontani, Breslau.

Wie es sich bei elektrischen Anlagen als ein wirtschaftlicher Irrtum erweist, wenn der Übernahmepreis wirtschaftlichen Überlegungen zugrunde gelegt und nicht die Verteuerung berücksichtigt wird, welche die elektrische Energie auf dem Wege von der Übernahme bis zur Verwendungsstelle durch den Kapaldienst der Zuleitung und der elektrischen Einrichtungen, durch Stromumwandlungen, Kohlenklausel, Verluste und dergl. erhält, so ist man auch bei Verwendungen anderer Energien Täuschungen ausgesetzt, wenn man nicht solche verteuernden Momente in Betracht zieht.

Mit dem Steinkohlengas, welches ähnlich wie der elektrische Strom in ausgedehnten Netzen die Eisenbahnanlagen versorgt, geht eine ähnliche Verteuerung vor. Es interessiert dabei zu erfahren, um welche Werte es sich bei dem Bezug von Steinkohlengas im Bereiche der Reichsbahn handelt. Nach der Statistik wurden im Jahre 1924 39,7 Millionen cbm Gas aus fremden Werken bezogen und 8,66 in eigenen Werken hergestellt, zusammen 48,56 Millionen. Davon entfallen etwa 20 Millionen auf Fahrzeugbeleuchtungen; diese werden zur Zeit durch Ölgas, welches in den von der Firma Pintsch betriebenen Anlagen erzeugt wird, ersetzt. Für andere Zwecke bleiben also immerhin noch etwa 28 Millionen Kubikmeter. Betrachtet man nun diese Menge und nimmt an, daß sich der durchschnittliche Preis auf 0,15 *M* für 1 cbm stellt und daß Verluste durch Leitungsundichtigkeiten und andere Verlustquellen in Höhe von 5 % auftreten, so würde dieser Verlust einen Geldwert von 210 000 *M* ausmachen. Es lohnt sich danach, diese Frage näher zu betrachten.

Die tatsächlich verbrauchte Gasmenge stellt sich für 1 cbm um so teurer, je höher die Übernahme bzw. der Selbsterzeugerpreis ist, und je größer die Verluste von der Übernahmestelle nach der Verwendungsstelle sind. Es gilt also alle Quellen des hohen Gaspreises und der Verteuerung zu untersuchen und sie möglichst zu verkleinern, um an der Verwendungsstelle den denkbar geringsten Gaspreis zu erzielen. Dazu gehört billige Erzeugung bzw. niedriger Vertragspreis, möglichst verlustlose Verteilung und wirtschaftlichste Verwendung in den Verbrauchseinrichtungen. Wo man nicht selbst erzeugt, könnte man nur am Übernahmepreise ein Interesse haben und versuchen, einen niedrigen Preis im Verträge zu erzielen. Aber der Preis allein macht es nicht, sondern auch die Zusammensetzung des Gases und der Heizwert sind wegen des weiteren Verhaltens des Gases in den Leitungen und in den Gasgeräten von wesentlicher Bedeutung und beeinflussen den Wert stark. Daher ist es auch notwendig, als Abnehmer sich um diese Eigenschaften des Gases zu kümmern und sich vertragliche Garantien geben zu lassen, die jede Verteuerung in der Weiterbehandlung des Gases verhindern.

Bei der Betrachtung der Steinkohlengaserzeugung ist es zum Verständnis des Nachfolgenden zunächst notwendig, etwas weiter auszuholen. Die Entwicklung der Gastechnik in den letzten 15 Jahren hat starke Wandlungen durchgemacht. Veranlaßt ist diese Umwandlung einmal durch den Krieg, dann durch den Wettbewerb der elektrischen Energie und schließlich durch allgemeine technische Fortschritte.

Vor dem Kriege erzeugte man allgemein ein Steinkohlengas von etwa 5300 kcal. Im Kriege wurden die Kohlen geringwertiger, und es wurden Stoffe gebraucht die bei der Gaserzeugung leicht zu gewinnen waren und deshalb diesem entzogen wurden, allerdings auf Kosten der Güte des Gases, z. B. Methan und Benzol; das war eine Zeitlang erträglich, besonders da es nach der Einführung des Glühstrumpfes nicht mehr so sehr auf den Anteil an Leuchtstoffen, sondern auf andere Eigenschaften, z. B. die Flammentemperatur ankam, also nicht mehr Leuchtgas, sondern Heizgas verlangt wurde. Man ging allmählich mit dem Heizwert immer mehr herunter, zuletzt bis auf etwa 2600 kcal, indem man die verlangte Gasmenge durch fremde Beimischungen

wie Rauchgase, Luft und im günstigsten Fall durch Wasserstoff zu erzielen suchte. Die Folgen dieses Vorgehens machten sich bald in Klagen der Abnehmer und schließlich im Vordringen der elektrischen Energie auf vielen Gebieten bemerkbar. Dieser Wettbewerb bedrohte ernstlich die Lebensfähigkeit der Gasanstalten und entzog ihnen große Absatzgebiete, besonders der Beleuchtung. In dieser Zwangslage entschloß man sich zum Umkehr — inzwischen waren auch die Kohlen wieder besser geworden — und strebte nun ernsthaft dahin, wieder gutes Gas zu billigen Preisen zu liefern. In den sogenannten Krumm- und hübelen Richtlinien setzte man 1921 für alle im Verein für Gas- und Wasserfachmänner zusammengeschlossenen Gasanstalten verbindende Vorschriften fest, über die noch zu sprechen sein wird, und durch technische Verbesserungen verbilligte man den Selbsterzeugerpreis.

Es sei hierbei darauf hingewiesen, daß auch die Steinkohlengasanstalten der Reichsbahn unter der Lieferung schlechter Kohlen zu leiden hatten, daß sie ihren Betrieb indes nicht änderten und heute noch ein Gas mit den gleichen Eigenschaften wie vor dem Kriege erzeugen. Sie sind auch in der technischen Vervollkommnung ihrer Anlagen den städtischen Betrieben nicht gefolgt und mit Recht, denn es ist sehr zu bezweifeln, daß sich bei der geringen Erzeugungsmenge der einzelnen Anstalten die Aufwendungen größerer Mittel zur Umstellung auf moderne Betriebsweise bezahlt machen würde. Die Gaserzeugungskosten werden seit langen Jahren mit Sorgfalt ermittelt, das Material zur Prüfung der Frage, ob die vorhandenen bahneigenen Gasanlagen gegenüber den örtlichen städtischen Gasanstalten wettbewerbsfähig sind, ist also vorhanden. Ohne große Rechnungen läßt sich aber wohl sagen, daß sie einen solchen Wettbewerb kaum aufnehmen können. Kleine Gasanstalten sind schwierig zu bewirtschaften als große, die Gasverluste allein können der Wirtschaftlichkeit schon in Frage stellen. Als günstiger Vergleich zu wirtschaftlichen Verhältnissen wird in manchen Fällen nichts übrig bleiben, als die Stilllegung dieser kleinen Anlagen und Anschluß an die Stadtnetze. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist weiter unten ausgeführt (die Anstalten Mochbern und Breslau). Nur in dem Ausnahmefall, wo sich eine große Bahnhofsanlage neben einem kleinen Gemeinwesen entwickelt hat, die trotz des Eisenbahnknotenpunktes eine großzügige städtische Entwicklung versagt blieb, wäre die Beibehaltung der eigenen Anlage am Platze.

Die technische Entwicklung der Gasanstalten ging von dem alten System der wagerechten Retorten über die Schrägretorten zu den heutigen großräumigen senkrechten Kammeröfen über. Die Vervollkommnung der Förderanlagen, die mit geringstem Aufwand an Bedienungspersonal die Kohlen den Öfen zuführen, Schlacken und Nebenerzeugnisse abführen und die Reinigung des Gases besorgen, hat weiter dazu beigetragen, die Gaserzeugungskosten stark zu senken. Die städtischen Gaspreise sind ja allerdings ebenso wie die Strompreise noch recht hoch, das ist aber eine Folge der heutigen Steuerpolitik. Die Preise sind nicht auf reinen Fabrikationsgrundlagen aufgebaut, sondern die Einnahmen dieser städtischen Betriebe werden als Ausgleich für die großen Lasten der städtischen Haushalte für soziale und Bauausgaben angesehen, wirken also als indirekte Steuern. Allmählich wird hoffentlich auch hierin ein Wandel eintreten.

Das Gas hat der Elektrizität in der Straßen- und Hausbeleuchtung den Platz zum Teil räumen müssen und sucht nun mit Energie nach einem Ersatz für das verlorene Gebiet. Als solcher kommt das Kochen, die Raumheizung und die Verwendung für industrielle Zwecke in Frage. Hier ist das Gas noch wettbewerbsfähig, es ist aber Zeit, daß es sich diesen Platz erobert, denn wenn erst wie in der Schweiz und Schweden der Preis der elektrischen Energie auf 4—5 Pf./kWh herabgegangen ist, würde der Verbraucher diese dem Gas wegen der Sauber-

und anderen Annehmlichkeiten vorziehen. Bei der Verwendung für industrielle Zwecke hat das Steinkohlengas gegenüber den Industriegasen, z. B. dem aus Braunkohlenbrikett hergestellten Gase, welches etwa nur $\frac{1}{3}$ des Steinkohlengases ist, schon jetzt einen schweren Stand. Durch geschickte Ausbildung sind die Gasverwaltungen aller Orten bemüht, der Verwendung Verbreitung zu verschaffen und daher zum Entkommen bereit. Man darf hoffen, daß sie der Reichsbahn Großabnehmerin den Gaspreis so niedrig stellen werden, es sich tatsächlich ermöglichen läßt und es der Haushalt ist. Die von dem Verein der Gas- und Wasserfachmänner ergehenden ernstesten Mahnungen auf Preissenkung werden auch ihre tun. Er hat in Nr. 5 des Gas- und Wasserfachs 1925 Formel für den Mindestgaspreis und den Kleinverbrauchs mitgeteilt und an einem Beispiel erläutert. In die auf diesen Richtlinien aufgestellten Tarife muß die Eingliederung unserer Verbrauchsstellen nach ihrem Verbrauche eingebracht werden können.

Den oben erwähnten Krummhübler Richtlinien sind nach weiterer Durchberatung dem Sinne nach folgendes zugelegt:

Dauernde Gleichmäßigkeit des Gases in bezug auf Heizwert, spezifisches Gewicht und Druck ist von wesentlicher Bedeutung.

Das von den Gaswerken abzugebende Gas soll als normal betrachtet werden, wenn es einen oberen Heizwert von 4000—4400 kcal/m³ (bei 0 Grad und 760 mm) besitzt.

Dieser Heizwert soll durch Zusatz von brennbaren Gasen zum Steinkohlengas erreicht sein.

Das spezifische Gewicht des Mischgases soll 0,5 nicht überschreiten.

Reinheit von H₂S, NH₃ und Teer ist unbedingt zu fordern.

In den einzelnen Punkten sei folgendes bemerkt:

1. 1.: Es leuchtet ohne weiteres ein, daß ein für ein Gas bestimmter Zusammensetzung, bestimmtem Heizwert und bestimmtem Gasgerät, ob Lampe, Herd oder Ofen, nur diesem Gase gleichmäßig und ohne dauernde Regelung der Zufuhr betrieben werden kann. Jede Schwankung in den Eigenschaften des Gases ruft Störungen hervor und erfordert eine Regulierung. Ein Gas von bestimmten Eigenschaften mit bestem Wirkungsgrad und wirtschaftlich nur bei einem bestimmten Luftüberschuß. Auch in die Herstellung von Gasgeräten kann nur dann wieder Ordnung kommen, wenn die herstellenden Firmen mit einem allgemein eingeführten Gas bestimmter Zusammensetzung zu tun haben.

1. 2.: Der neue Heizwert unterscheidet sich erheblich von dem des reinen Steinkohlengases, und es tritt die Frage auf, ob dieser geringere Heizwert für unsere Zwecke der Beleuchtung noch ausreicht, ob das ärmere Gas den gleichen Nutzen für den Verbraucher hat wie das frühere, und welchen Einfluß ferner die Schwankungen im Heizwert haben. Wird durch das Sinken des Heizwertes und durch Schwankungen der Zusammensetzung des Gases so verändert, daß auch der zu zahlende Preis diesen Schwankungen anzupassen wäre?

Das Gas bestand früher hauptsächlich aus den sogenannten Leuchtstoffen, das waren schwere Kohlenwasserstoffe z. B. Anthracen. Mit der Umstellung wurden diese ausgeschieden und gleichzeitig ein Zusatz von Wassergas gegeben. In der ersten Zeit der Krummhübler Richtlinien waren inerte Gase, d. h. unverbrennliche Gase, die keinen Anteil an der Bildung des Lichtes haben, in Höhe von 12 % zugelassen. Später hat diese Bestimmung nach obigem Absatz 3 abgeändert, wonach ein Zusatz aus brennbaren Gasen bestehen soll und nicht aus inerten Gasen. Diese Bedingung ist auch aus Fabrikationsgründen entstanden worden, weil man dadurch erstens weniger Kohle zu verbrauchen braucht — der Markt behält also mehr Kohlen zum Verkauf —, zweitens weniger Koks aus dem Vergasungsprozeß bleibt, der Koksmarkt also auch entlastet wird. Die Ver-

dünnung mit Blaugas statt mit inerten Gasen beeinflußt also den Koksmarkt günstiger als das karburierte Wassergas.

Allgemein betrachtet gehört zur Erreichung eines bestimmten Wärmeeffektes eine bestimmte Wärmemenge, d. h. eine bestimmte Anzahl von Wärmeeinheiten. Man kauft nicht Kubikmeter, sondern kcal. Enthält das Kubikmeter eines bestimmten Gases weniger kcal als das eines anderen Gases, so braucht man von ersterem Gase eine entsprechende größere Anzahl Kubikmeter zur Erreichung eines bestimmten Zweckes. Das Gas mit geringerem Heizwert müßte also billiger sein. Die Gaspreise wären demnach nach dem Heizwert zu stellen. Beim Sinken des Heizwertes von 5300 kg/kcal auf 4200 müßte ein Preisnachlaß gewährt werden, damit man für die gleiche Wärmemenge jetzt nicht mehr bezahlt als vorher. Von dem neuen Mischgase (es kommen auf 1000 cbm Reingas jetzt rd. 570 cbm Steinkohlengas und 430 cbm Wassergas) müssen 1.26 mal soviel Kubikmeter in das Versorgungsgebiet geschickt werden, um die gleiche Wärmemenge zu haben. Aus einer Tonne Kohlen lassen sich 1,7 Millionen kcal, in Form des Gases von 5300 kcal, dagegen 2,5 Millionen in Form des Gases von 4200 kcal herstellen.

Leuchtkraft und Heizwert gehen beim Steinkohlengas ziemlich proportional. Es wurde daher früher ein hoher Heizwert als notwendig angesehen und die Streckung nur mit karburiertem Wassergas gefordert, nicht mit blauem. Die sogenannten Leuchtstoffe Äthylen und Benzol bringen beim Heizgas keine Vorteile, ja sie werden im Bunsenbrenner zerstört, damit sie sich nicht als Ruß absetzen. Sie bestimmen nur den verschiedenen Heizwert des Gases.

Beim Auerstrumpf ist die Flammentemperatur der entleuchteten Flamme maßgebend, und für Haushalt und gewerbliche Zwecke bedeutet das gestreckte Gas mit geringerem Heizwert keine Verschlechterung. Die Eigenschaften und damit der Wert einer Flamme hängen von einer Reihe von Faktoren ab. Außer dem Heizwert vom Luftbedarf, von der spezifischen Wärme der Verbrennungsprodukte, von einem etwaigen Überschuß an Luft oder Gas, von der Dissoziation und von der Entzündungsgeschwindigkeit.

Der Heizwert bildet den Maßstab, für die im Kubikmeter Gas vorhandene und bei der Verbrennung freiwerdende Wärmemenge, ist also nur ein Kennzeichen für die verfügbare Wärmemenge, bei einem großen Teil der gewerblichen Verwendung ist aber maßgebend die Wärmehöhe, d. h. Flammentemperatur. Diese ist abhängig von der Menge der Verbrennungsprodukte, also der Rauchgasmenge (des Flammenvolumens), für die der Luftbedarf des Gases und ihre spezifische Wärme bestimmend ist. Wasserdampf und Kohlensäure in den Abgasen haben besonders hohe spezifische Wärme, verringern also die Flammentemperatur stark (mehr z. B. als Stickstoff). Zudem wird die sogenannte theoretische Flammentemperatur durch den praktisch unvermeidbaren Überschuß an Gas und der Luft verringert.

Schließlich ist noch die Entzündungsgeschwindigkeit von Bedeutung, d. h. die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Verbrennung in der Bunsenflamme, die dem aufsteigenden Gasstrahl entgegengeht (wird sie größer als dieser, so schlägt die Flamme zurück). Der Einfluß dieser einzelnen Faktoren wirkt bei der gewerblichen Gasverwendung verschieden, je nachdem nur niedrige Temperaturen oder mittlere und hohe gebraucht werden. Bei niedrigen Temperaturen bis 300 Grad ist als Maßstab für die Brauchbarkeit der Heizwert anzusehen, weil es hier nur auf die zugeführte Wärmemenge ankommt und deren Ausnutzung von den zur Verfügung gestellten Heizflächen abhängt. Die Flammengestaltung ist verhältnismäßig einfach, entweder als offene leuchtende Flamme ohne Erstluftzuführung — dabei ist die Verteilung in viele kleine Einzelflämmchen bei einem Drucke von 40—50 mm Wassersäule möglich, ohne daß das Zurückschlagen der Flamme zu befürchten ist. Es muß die Flamme nur frei brennen können und darf nicht an kalte Metallteile anschlagen (Rußen) — oder als die im Bunsenbrenner entleuchtende Flamme, die nur einen Teil der Verbrennungsluft als Erst-

luft zugeführt bekommt; sie wird dort verwendet, wo man die Flamme direkt auf die zu erhitzenden Gegenstände wirken lassen will.

Bei hohen Temperaturen bis 600 Grad und darüber kommt es nicht mehr auf die Wärmemenge, sondern auf die Temperaturhöhe an. Man kommt hier auch nicht mehr mit dem gewöhnlichen Druck aus, sondern es ist der Übergang zu Preßluft und Preßgas nötig, womöglich vorgewärmt, damit man hohe Verbrennungs- bzw. Entzündungsgeschwindigkeit und damit möglichst hohe Flammentemperaturen erreicht. Bei gleicher Wärmezufuhr wird das Gas mit der größten Entzündungsgeschwindigkeit den größten pyrometrischen Effekt haben; dabei ist, um die Menge der Verbrennungsprodukte klein zu halten, ein Gas- und Luftüberschuß möglichst zu vermeiden und das theoretische Gasgemisch einzustellen. Das erfordert die Verwendung von Brennerkonstruktionen, die der Gaszusammensetzung sorgfältig angepaßt sind.

Auch bei diesen Wärmeprozessen ist neben der Flammentemperatur, trotzdem sie sich bei Anwendung geeigneter Brenner durch Einheitsgas mit niedrigem Heizwert noch besser erzielen läßt als mit einem Steinkohlengas von hohem Heizwert, doch auch die Wärmemenge maßgebend. Bei hohem Druck muß in der Zeiteinheit eben mehr Gas zugeführt werden, also wird auch für diese Fälle an Gas mehr gebraucht. Das Kubikmeter Mischgas wird daher für den Verbraucher teurer als das Kubikmeter Steinkohlengas, und es ist also beim Übergang auf 4200 Wärmeeinheiten ein entsprechender Preisnachlaß zu fordern, den die Gasanstalten um so eher gewähren können, als sich ihre Erzeugungskosten auch gesenkt haben.

Folgerichtig müssen auch die Schwankungen im Heizwert, wenigstens wenn sie eine bestimmte Grenze nach unten unterschreiten, im Preise durch entsprechenden Abzug berücksichtigt werden. Ebenso ist es natürlich gerechtfertigt, Gas von höherem Heizwerte als vertraglich festgesetzt, besser zu bezahlen.

In einem Nachtrage zu diesem Aufsatz soll der Versuch mitgeteilt werden, wie die Heizwertschwankungen in der Gasabrechnung berücksichtigt werden.

Aus dem Vorstehenden ist zu erkennen, daß der Übergang zum Einheitsgas, also die Ausscheidung der schweren Kohlenwasserstoffe und der Zusatz von Wassergas, nicht etwa eine Verschlechterung ist; er ist durchaus berechtigt, seitdem wir kein Leuchtgas mehr, sondern nur Heizgas brauchen. Es ist kein Rückschritt der Gastechnik und bedeutet keinen Nachteil für den Verbraucher, das neue Gas ist kein schlechteres Gas, sondern nur eins, welches andere Vorzüge hat.

Die Punkte 3 und 4 sind durch die vorstehende Betrachtung auch erledigt. Nur noch ein Wort über den Gasdruck: er muß vor allen Dingen gleichmäßig sein und darf nicht schwanken, sonst müßte man das Gasgerät ständig neu einstellen. Für die Wirkung im Glühkörper und in der freien Flamme genügt ein niedrigerer Druck von 30–60 mm. Für Gaskocher sind geringe Unterschiede im Druck ohne Belang. Die Gasmenge, die z. B. zum Erhitzen eines Liters Wasser auf dem Kochapparat nötig ist, ist bei demselben Heizwert die gleiche, ob der Druck höher oder niedriger ist, nur die Zeit, in welcher die zugeführte Wärmemenge ein Liter Wasser zum Kochen bringt, ist verschieden lang. Die Heizwirkung läßt sich, wie die Gaspreßverwendung zeigt, bei hohem Druck erheblich verbessern, was namentlich für industrielle Zwecke von Bedeutung ist. In solchen Fällen empfehlen sich besondere Preßeinrichtungen. Eine Druckerhöhung im ausgedehnten Gasnetz läßt sich wegen der stark ansteigenden Gasverluste ohne weiteres nicht durchführen. Zu dem letzten Punkte der Gasreinheit ist unbedingt zu fordern, daß das Gas so in die Leitungen kommt, daß es keine Stoffe im Verteilungsnetze absetzt, durch welche dieses verstopft wird und Störungen und Reinigungskosten verursacht werden. Anfressungen in Rohrleitungen entstehen durch Anwesenheit von

Sauerstoff, auf dessen Entfernung also auch dringen gehalten ist.

Nun entsteht die Frage, wie eine Gasanstalt der Erfüllung dieser Forderungen gerecht wird. Ein gutgeleitetes Gaswerk wird den gesamten Erzeugungsprozeß von Anfang bis zu Ende einer genauen Kontrolle unterziehen. Ein ordnetes Meßwesen bedeutet für einen technischen Betrieb selbst wie für den kaufmännischen eine geregelte Buchhaltung. Die Kontrolle wird sich auf die Hauptkennzeichen der Brauchbarkeit eines Gases: gleichbleibende Güte und Reinheit erstrecken. Für die gleichbleibende Güte ist maßgebend die Gaszusammensetzung und der Heizwert, einmal, weil die Verlehnungseinrichtungen sich nur in engen Grenzen etwaigen Schwankungen in der Gaszusammensetzung anpassen könnten und zweitens, weil das Gas nach Volumen verkauft wird, der Abnehmer aber eine Gewähr für den inneren Wert des Volumens, d. h. für den inneren Heizwert, haben möchte. Die Kontrolle auf Reinheit hat nach zwei Richtungen hin zu erfolgen: 1. nach der Anwesenheit schädlich wirkender Gase oder Dämpfe (Teer, Amoniak, Schwefelverbindung), 2. nach der Anwesenheit solcher Gase, die zwar nicht schädlich sind, aber auch nichts nutzen (Rauchgas). Dieses macht sich durch Ansteigen des spezifischen Gewichtes bemerkbar, welches nach den Richtlinien nicht über 0,5 sein darf.

Gibt eine derartige Kontrolle im bahneigenen Gaswerk die nötige Gewähr für die Brauchbarkeit des Gases, so sichert sich die Reichsbahn bei Bezug aus fremden Gasanstalten durch einen Vertrag. Es dürfte sich die Abfassung eines Normalvertrages über Gaslieferung empfehlen, da, wie aus gelegentlichen Äußerungen der Fachpresse hervorgeht, auch die Gegenseite bereit ist, Richtlinien festzulegen, welche die Interessen der Reichsbahn zu beeinträchtigen geeignet sind. So wurde vor einiger Zeit empfohlen, der Reichsbahn gegenüber die Meistbegünstigungsklausel nicht anzuwenden und die Rabattgewährungen von der Verwendung des Gases für Beleuchtungs- oder Industriezwecke abhängig zu machen. Unsere Richtlinien hätten die entsprechenden Folgerungen aus den veränderten Verhältnissen zu ziehen und die notwendigen Sicherheiten festzulegen. Zunächst ist man sich mit dem Übergang auf das neue Gas bezüglich der Zusammensetzung und des Heizwertes zufriedengeben. Man hat ja gesehen, daß das Gas nicht schlechter ist als früher, sondern nur andere Eigenschaften hat. Sodann wären die krummhübeligen Richtlinien als maßgebend anzunehmen. In ihnen ist die nötige Gewähr in bezug auf Gleichmäßigkeit, Heizwert, spezifisches Gewicht, Druck und Reinheit gegeben. Die Zusammensetzung des Wassergasanteiles auf höchstens 25 % wäre zu halten. Eine ständige Überwachung des Heizwertes müßte durch selbstschreibende Heizmesser erfolgen, die den Heizmesser der Gasanstalt kontrollieren. Ferner wäre zu fordern, daß die Gasanstalt ihren Erzeugungsprozeß von Anfang bis zu Ende so kontrolliert, daß eine Nachprüfung möglich ist. Bei der Heizwertmessung müßte auch die Temperatur und der Feuchtigkeitsgehalt des Gases Berücksichtigung finden.

Neben sonstigen normalen Vertragsbestimmungen wäre der Hauptpunkt des Vertrages der Preis. Er müßte vor allen Dingen auf die Fabrikationsunterlagen aufgebaut werden und nicht durch andere Rücksichten des städtischen Haushaltes. Der Gaserzeugungspreis baut sich auf auf den Kohlenpreis beim Eingang in das Gaswerk, auf den Abgabepreis und die Menge der abfallenden Koks- und Nebenerzeugnisse. Er ist ferner abhängig vom Ofensystem und von der Entwicklung der Förderanlagen usw. Er ist nicht zuletzt abhängig von der jährlichen Liefermenge. Der Gaserzeugungspreis wird von Fall zu Fall verschieden sein, man wird aber sagen können, daß das Gas bei einem Kohlenpreis von 20 M/t und etwa 30 Mill. Kubikmeter Erzeugung täglich einschließlich Gewinn und Abschreibung auf etwa 7 Pf. ab Gasanstalt stellen wird. Darin liegt der Anteil des Gasverteilungsnetzes, Gasmessermiete und Verwaltungskosten. Über die Gastarife hat sich eine große Entwicklung in den letzten Jahren entwickelt, auf die einzugehen

zu weit führen würde. Es muß die genaue Festlegung dem
fall überlassen bleiben.

dem Hinweise, daß auch für den Betrieb bahneigener
werke sorgfältigste Überwachung und sachgemäße Verwer-
der Nebenprodukte dringend notwendig ist — es kann aus

Raumangel darauf nicht eingegangen werden, es wird aber
auf einen beachtenswerten Aufsatz über die Überwachung klei-
ner und mittlerer Gaswerke in Nr. 8 des Gas- und Wasser-
fachs 1926, Seite 151, hingewiesen, sei dieser Abschnitt über die
Gaserzeugung geschlossen. (Schluß folgt.)

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Mai 1926. I. Ver-
und Betrieb. Der Güterverkehr zeigte im Mai
über dem Vormonat mit der gleichen Anzahl von Ar-
tagen eine etwa 5prozentige Steigerung. Es wurden rund
100 Wagen mehr gestellt. Regelmäßig tritt im Mai eine
erung der Frühobst- und Gemüsesendungen, des Bezuges
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten und im Ver-
von Wegebaustoffen und anderen Baustoffen ein. Die bil-
en Sommerpreise regen außerdem zur Abnahme von Kohle
industrie- und Hausbrandzwecke an. Der zweite Grund für
erkehrssteigerung bildete der Mehrbezug deutscher Kohle
ge des am 4. Mai einsetzenden Streiks der englischen Koh-
rbeiter.

einkohle aus dem Ruhrgebiet und Braunkohle aus dem
Köln waren stark begehrt. Besonders gesteigert war
Ablauf nach den Ruhrhäfen, so daß der Bahnhof Ruhr-
Hafen-Neu stärker belastet war als jemals. Am
1. Mai 1926 wurden dort 4379 Wagen mit 76 632 t behandelt
über der bisherigen Höchstleistung von 3914 Wagen mit
5 t am 18. Juli 1914. Die Mehrabfuhr von Kohlen nach
Nordseehäfen betrug 64 500 t. Dadurch wurde die
Auslastung aller planmäßigen Züge möglich, fast täglich
le außerdem ein Bedarfzug abgelassen. Nach Rotter-
wurden im Monat Mai 52 000 t über den gewöhnlichen Ab-
hinaus abgefahren, so daß täglich bis zu 5 Kohlenzüge ein-
t werden mußten.

s den wichtigsten deutschen Kohlengebieten wurden im
fast 103 000 Wagen mehr als im Vormonat abbefördert,
ich aus:

	Ruhr- gebiet	West- Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein- Braunkohlen- gebiet
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
1926	618 758	104 602	162 577	75 325	79 007
1 1926	538 289	99 497	156 945	73 026	69 612
1925	577 149	81 315	169 899	79 271	74 273

r Expres-, Eil- und Frachtstückgutverkehr
erhöhte Anforderungen. Zu seiner Erleichterung und
ellernen Bedienung sind die Beförderungsgelegenheiten vor-
i mit dem Fahrplanwechsel weiter erheblich verbessert
en, auch die Annahme- und Ausgabzeiten wurden den Be-
nissen des Verkehrs besser angepaßt. Auf diese Weise ge-
es auch, wiederum mancherlei Transporte, die sich des
kraftwagens bedienten, für die Eisenbahn zurückzuge-
en.

artoffeln, Brotgetreide und Mehl sowie
er sind in geringeren Mengen als im Vormonat mit der
nbahn abbefördert worden. Für Kartoffeln waren über
0 Wagen weniger, für Brotgetreide und Mehl über 5400
en weniger und für Zucker fast 900 Wagen weniger als im
monat zu stellen.

r weitere Rückgang im Versand künstlicher Dünge-
tel, der nach der Beendigung der Düngezeit und bei der
chten wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft, die an
Bevorratung nicht denken kann, vorauszusehen war, zeigte
am meisten in den Stickstoffen (über 12 000 Wagen weniger
im Vormonat). Es wurden im ganzen noch etwa 27 300
en für künstliche Düngemittel gestellt, im Vormonat April
45 800 und im Mai des Vorjahres etwa 32 800 Wagen.

e Bautätigkeit hat sich nicht in dem erhofften Um-
e entwickelt. Der Versand von Baustoffen, besonders der
Steinen und Kalk, war nur gering. Der Zementver-
d steigerte sich um etwa 1500 Wagen, blieb aber hinter dem
Mai 1925 immer noch um über 4200 Wagen zurück.

e planmäßige Nachprüfung der Güterzugfahrpläne
le fortgesetzt. Es sind insgesamt 1995 Zugaufenthalte ver-
t oder in Fortfall gekommen und dadurch 632 Zugstunden
art worden.

eichzeitig mit dem Fahrplanwechsel am 15. Mai wurde an
e der Bremsberechnung nach Achsen die Tonnenbremsbe-
nung eingeführt.

Der Personenverkehr hat im allgemeinen gegen den
Vormonat leicht zugenommen. Der neue Fahrplan wurde am
15. Mai reibungslos durchgeführt. Der Ausflugsverkehr an den
Sonntagen, am Himmelfahrtstage und zu Pfingsten litt zum Teil
unter ungünstigem Wetter. Es wurden im ganzen 5548 gegen
2936 Züge im Vormonat über Plan gefahren.

Am 24. Mai, abends 10.30 Uhr, ist der Personenzug 814 auf
den vor dem Einfahrtsignal München Ost Pbf. haltenden Per-
sonenzug 820 aufgefahren, wobei 28 Personen getötet und etwa
80 Personen schwer verletzt wurden¹⁾. Der Materialschaden
war bedeutend.

Die Betriebsabwicklung ist durch folgende Angaben
gekennzeichnet:

Geleistete Zugkm:	April 1926	März 1926
a) Personenverkehr	27 438 000	28 297 000
b) Güterverkehr	15 256 000	17 106 000
c) Dienstzüge	368 000	323 000
	43 062 000	45 726 000

Wagenachskm:		
a) Personenverkehr	727 265 000	719 739 000
b) Güterverkehr	1 131 993 000	1 271 483 000
c) Dienstzüge	9 881 000	9 388 000
	1 869 139 000	2 000 610 000

Leistungen einiger Hauptrangier- bahnhöfe:	Mai 1926	April 1926
Hamm Verschiebebahnhof	4700 Wagen	4500 Wagen
Mannheim	3400 Wagen	3200 Wagen
Wusternmark	2700 Wagen	2800 Wagen

Zurückgestaute Wagen im täglichen Durchschnitt		
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt	47 200 Wagen	66 300 Wagen
Schadwagen auf Betriebsgleisen (am Schluß des Monats)	45 600 Wagen	41 800 Wagen

II. Tarifwesen. A. Personen- und Gepäckverkehr.
Mit Wirkung vom 1. Mai 1926 wurde die Fahrpreismäßigung
für Jugendpflügefahrten (allgemeine Ausführungsbe-
stimmung C VII Ziffer 13 zu § 12 der EVO.) von 33½ auf 50 %
der regelrechten Fahrpreise 3. und 4. Klasse erhöht.

Die Gültigkeit der Sonntagsrückfahrkarten soll
versuchsweise auf den Montag und den Tag nach den im Reichs-
bahn-Personen- und Gepäcktarif Teil II Seite 23 genannten Fest-
tagen ausgedehnt werden mit der Beschränkung, daß die Karten
an diesem Tage nur zur Rückfahrt gelten, daß die Rückfahrt
spätestens um 9 Uhr vormittags angetreten werden muß und die
Fahrt an diesem Tage nicht mehr unterbrochen werden darf.

Um die Mißstände zu beseitigen, die sich bei der Beförderung
der Expresgüter herausgebildet haben, tritt mit Wirkung
vom 1. Juni 1926 für sperriges Expresgut ein Sperrigkeitszu-
schlag in Kraft derart, daß der Frachtberechnung das Doppelte
und auf volle 10 kg aufgerundete Gewicht zugrunde gelegt wird.
Die Mindestfracht beträgt 0,80 Reichsmark. Als sperrig werden
die in einem dem Tarif als Anlage VI beigefügten Verzeichnis
aufgeführten Expresgüter — Boote, Fahrräder, Kinderwagen
usw. — angesehen.

Im Verkehr mit den in Polen (außer Ost-Oberschlesien)
und im Gebiet der Freien Stadt Danzig gelegenen Staatsbahn-
usw. Stationen ist am 15. Mai ein neuer Tarif für den Per-
sonen-, Gepäck- und Expresgüterverkehr in Kraft getreten.

B. Güter- und Tierverkehr. Im Mai wurden die
Frachtberechnung für Wagenladungen aus ungleich tarifierten
Gütern und für Schwerwagen in Gütersonderzügen (gemäß den
Beschlüssen der Ständigen Tarifkommission) neu geregelt
(§§ 14 und 27a der Allgemeinen Tarifvorschriften) und die
Ausnahmetarife 1i, 16c, 109, 110, 111, 112 und 113 gegen
jederzeitigen Widerruf eingeführt.

Für den Verkehr zwischen Belgien einerseits und Ita-
lien und der Schweiz andererseits sowie zwischen den
Niederlanden einerseits und Polen und der Schweiz
andererseits über Deutschland usw. sind am 1. Mai neue Ta-
rife in Kraft getreten.

¹⁾ Vgl. Nr. 21 und 22 d. Ztg.

III. Finanzen. Im April 1926 haben sich die Betriebsergebnisse wie folgt gestaltet:

I. Einnahmen:

1. Vortrag auf neue Rechnung am 31. März 1926	76 248 000 RM
2. Personenverkehr	108 282 000 "
3. Güterverkehr	198 795 000 "
4. Sonstige Einnahmen	34 318 000 "
Zusammen	417 643 000 RM

II. Ausgaben:

1. Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter)	199 754 000 RM
2. Sächliche Ausgaben	92 628 000 "
3. Dienst der Reparationsschuldverschreibungen	49 986 000 "
4. Feste Lasten:	
Rückstellung für gesetzliche Ausgleichsrücklage	6 828 000 "
Rückstellung für Vorzugsdividende	2 532 000 "
Zusammen	351 728 000 RM

Das Einnahmeergebnis im April 1926 zeigt gegenüber dem Vormonat eine gewisse Verbesserung, die insbesondere im Personenverkehr durch die günstige Gestaltung des Osterverkehrs hervorgerufen worden ist. Im Güterverkehr wurde das Erträgnis des Vormonats nicht voll erreicht. Bei normaler Verkehrsentwicklung ist die Einnahme aus dem Güterverkehr im April stets geringer als im März. Im ganzen blieben die Verkehrseinnahmen hinter dem Einnahmeaufkommen im gleichen Monat des Vorjahres zurück.

Die Aufwendungen für werbende Anlagen im Betrage von 19 157 000 RM wurden dem Erlös aus der Begebung von Vorzugsaktien entnommen.

Die monatliche Zahlung für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen wurde rechtzeitig geleistet. Im April 1926 hat der Generalagent für Reparationszahlungen aus dem Erträgnis der Beförderungssteuer keine Zahlung erhalten. Dafür wurde nach besonderer Vereinbarung die dem Reich aus den Beförderungen im August 1925 geschuldete und bis zum April 1926 gestundete Steuersumme an die Reichsfinanzverwaltung abgeführt.

IV. Personalfragen. Der Personalbestand betrug im März 1926 672 344 Kräfte, außerdem 20 687 Zeit- und Aushilfsarbeiter, zusammen 693 031 Personen, und im April 1926 668 555 Kräfte, außerdem 34 421 Zeit- und Aushilfsarbeiter, zusammen 702 976.

Die Vermehrung der Zeitarbeiter betrifft in der Hauptsache die Bahnunterhaltungsarbeiter, die für die Zeit der günstigen Bauperiode eingestellt werden und regelmäßig nach 6 Monaten wieder ausscheiden. Bei den ständigen Kräften ist eine Abnahme eingetreten.

Die Zahl der Bediensteten, die bis zum 30. April 1926 ihren Beitritt zu der am 1. April 1926 eingerichteten Reichsbahnbeamten-Krankenversicherung²⁾ angemeldet haben, beträgt rund 281 000, das sind etwa 87 % der wirklich beschäftigten für die Versicherung in Frage kommenden Personen.

Zur Umarbeitung und Vereinheitlichung der Unfallverhütungsvorschriften ist ein Ausschuss eingesetzt worden. Als erste Aufgabe des Ausschusses kommt die Ergänzung der Unfallverhütungsvorschriften nach dem gegenwärtigen Stande der Technik und die Zusammenfassung der Vorschriften der vormaligen Ländereisenbahnen in Betracht. Durch bildliche Darstellungen soll Personal und Publikum zur Vermeidung von Unfällen erzogen werden.

— Eröffnung von Strecken. Am 15. Juni ist die vollspurige Verbindungsstrecke Frankfurt (Main)–Forsthaus-Frankfurt (Main)–Niederrad als eingleisige Hauptbahn für den Güter- und Tierverkehr eröffnet worden. Zwischenstationen sind nicht vorhanden.

Am 1. Juli wird die vollspurige, von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (Reichsbahndirektion Stuttgart) gebaute Nebenbahn Göppingen–Boll dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die 12,49 km lange Strecke schließt in Göppingen an das bestehende Bahnnetz an und wird mit Dampfkraft betrieben. Die Bahn dient dem Personen-, Gepäck-, Expreßgut-, Güter- und Tierverkehr mit folgenden Stationen: Holzheim, St. Gotthard-Jurawerk, Schlatt, Eschenbach, Meiningen, Dürna und Boll. Die Stationen St. Gotthard-Jurawerk und Eschenbach dienen nur dem Personenverkehr, die Station Dürna dem Personen-, Gepäck-, Expreßgut-, Kleinvieh-, Eil- und Frachtstückgutverkehr. Die übrigen Stationen sind für den Gesamtverkehr eingerichtet.

— Berufsreiseverkehr. Der vom Zentralverband des Deutschen Großhandels Anfang vorigen Jahres der Reichsbahn unterbreitete Antrag, Tarifiermäßigungen bzw. Vergünstigungen für

den Berufsreiseverkehr zu schaffen, hat die Reichsbahn Hauptverwaltung — veranlaßt, eingehende Prüfungen vorzunehmen, ob und in welcher Weise den Anregungen des Großhandels, die von verschiedenen beteiligten Wirtschaftsorganisationen in gleicher und ähnlicher Weise vorgetragen sind, gesprochen werden könnte.

Die Versuche sind, wie dem Zentralverband mit Schreiben vom 15. März d. J. mitgeteilt worden ist, als abgeschlossen betrachtet. Als Ergebnis der Untersuchung ist festgestellt worden, daß infolge des für die Reichsbahn bei Einführung gewünschten Tarifierleichterungen vorhandenen Risikos technischer Schwierigkeiten den Vorschlägen der Wirtschaft keine vorläufig nicht entsprochen werden kann.

— Im Expreßgutverkehr ist nach den neueren Tarifbestimmungen jetzt bei allen Sendungen der Inhalt in der Expreßgutkarte anzugeben. Der Aufdruck der Expreßgutkarte ist diesem Grunde verschiedentlich geändert worden. Die alten Expreßgutkarten können jedoch bis auf weiteres noch verwendet werden.

— Neues Güterkursbuch der Reichsbahn. Mit Einführung Sommerfahrplans ist das Güterkursbuch neu herausgegeben worden. Die inhaltlich erheblich erweiterte Neuauflage enthält besonderen Abschnitten für den Eil- und Frachtgutverkehr eine Darstellung der besten Beförderungsgelegenheiten für Warenladungen im Verkehr zwischen großen, voneinander weit entfernten deutschen Verkehrsgebieten und im Auslandsverkehr. Ferner ist dem Güterkursbuch eine Übersicht über die günstigsten Fahrstunden und die kürzeste Beförderungsdauer im Frachtgutwagenladungsverkehr zwischen einer Anzahl wichtiger Verkehrspunkte beigegeben. Der Preis beträgt 3 M. Das Güterkursbuch kann unmittelbar bei der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Berlin C 2, Bahnhof Alexanderplatz und durch Vermittlung der Güterabfertigungen und Stationen bezogen werden.

— Ruhrkohlenförderung im Juni. Die tägliche Ruhrkohlenförderung hat am 12. Juni mit 370 000 t in diesem Jahre den höchsten Stand erreicht. Die Tagesdurchschnittsförderung stellte sich bisher auf 352 000 t, das sind rund 10 000 t mehr als der Mai-Durchschnitt. Die Haldenbestände haben seit Ende Mai eine Abnahme um 115 000 t erfahren. Dagegen sind die Kohlenlagerbestände um nicht weniger als 50 000 t angewachsen.

— Reichskursbuch. Am 1. Juli erscheint die zweite Sommerausgabe des Reichskursbuchs. Sie enthält außer den benötigten Sommerfahrplänen der deutschen Reichsbahnen auch die neuesten Fahrpläne der Eisenbahnen in Frankreich, Großbritannien und Irland, Rußland, Türkei, Mesopotamien, Palästina, Syrien und Ägypten. Der Preis beträgt wie bisher 6,50 RM. Bestellungen nehmen alle Postanstalten entgegen. Baldige Bestellung wird empfohlen, da die Zahl der Ausgaben beschränkt ist.

— Berliner Expreßfahrplan. Der neu erschienene Berliner Expreßfahrplan der Reichsbahndirektion Berlin bringt in übersichtlicher Form die schnellsten Reiseverbindungen von Berlin nach 350 Orten des In- und Auslandes. Der Fahrplan wird in den größeren Fahrkartenausgaben und Auskunftsstellen der Reichsbahndirektion Berlin, in den MER-Büros sowie in einigen privaten Reisebüros unentgeltlich an Auskunftsuchenden abgegeben.

— Denkmal der Gefallenen der Eisenbahntruppen. Vom 1. bis einschl. 27. Juni d. J. findet in der Ausstellungshalle des Neuen Rathauses zu Schöneberg am Rudolf-Wilde-Platz die Ausstellung der für das Denkmal der Gefallenen der deutschen Eisenbahntuppen (vgl. Nr. 18, S. 486 d. Ztg.) eingegangenen Wettbewerbsentwürfe statt. Täglich geöffnet von 11 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags. Eintritt frei.

— Die Verwaltungsakademie Berlin eröffnet Anfang Oktober für die außerhalb Berlins wohnenden Reichsbahnbeamten ein systematisch aufgebauten Ferienkursus. Es sollen in einem 3 Jahre verteilten Studiengang von insgesamt 6 Wochen Grundzüge des Lehrstoffes von ersten Lehrkräften in systematischer Zusammenfassung vorgetragen werden. Zu diesem Zwecke findet in jedem Frühjahr und Herbst ein Kursus von einer Woche statt, der derartig aufgebaut ist, daß vom einfachen zum Schwierigen, vom Allgemeinen zum Besonderen, ein allmähliches Aufsteigen stattfindet, so daß der Lehrstoff in straff geschlossener Zusammenfassung in einem Kursus von sechs derartigen Wochen bewältigt werden kann. In der Zeit zwischen den Kursuswochen sollen die Hörer schriftliche Aufgaben lösen, die im nächsten Kursus mit ihnen erörtert werden. Auf Grund des regelmäßigen Kursusbesuches sowie des Aufbaues der schriftlichen Arbeiten wird ein Kursuszeugnis aus-

²⁾ Vgl. Aufsatz in Nr. 15, S. 398 d. Ztg.

Mit. An Vorlesungen sind in der Herbstwoche 1926 vorgesehen: 1. Kaskel, Dr., Professor an der Universität Berlin: stliche Grundbegriffe (Bürgerliches und öffentliches Recht), 2 Stunden; 2. Palyi, Dr., Privatdozent an der Handelshochschule Berlin: Einführung in die Volkswirtschaftslehre für hsbahnbeamte, 12 Stunden; 3. N. N. Eisenbahnrecht, Teil I, 12 Stunden. Näheres über Zulassung, Kursusgebühren, Unterricht, Verpflegung usw. ist aus dem Plan zu ersehen, der gegen Ende eines mit Anschrift versehenen Freiumschlages kostenlos zugesandt wird. Anfragen sind an das Sekretariat der Verwaltungsakademie, Berlin W 8, Charlottenstraße 50/51, zu richten.

Österreich.

Der neue österreichische Gütertarif, Teil I, Abt. B. Mit Inkraft vom 1. Juli 1926 tritt ein neuer österreichischer Gütertarif, Teil I, Abteilung B. in Kraft und zugleich werden eine Reihe anderer Tarife neu aufgelegt, welche mit diesem in engem Zusammenhang stehen.

Der Vorgänger dieses Tarifes war die kurze Lebensdauer von 10 Jahren beschieden. Allerdings hatte er nur einen geringen unveränderten Abdruck des Reformtarifes vom Januar 1924 zum Inhalt und die einzige wesentliche Änderung bestand darin, daß statt der buchstabenweisen Bezeichnung der Posten der Gütereinteilung (A—1, A—3, . . . B—1, E—5) nun ab 1. Januar 1926 eine Bezeichnung mit fortlaufenden Zahlen erfolgte.

Die Umstellung der neuen österreichischen Gütertarife auf die neuen Verhältnisse, welche durch den Vertrag von St. Germain hervorgerufen waren, hatte der Reformtarif vom 1. Januar 1924 zum Ziele gehabt; was durch die jetzige Reform geschieht, ist teilweise nur eine Ausfeilung und Fortsetzung dieses Reformwerkes auf Grund der inzwischen gesammelten Erfahrungen. Der größere Teil ist es aber Aufgabe der neuerlichen Umformung, den Gütertarif — dieses Pögel der wirtschaftlichen Verhältnisse — dem neuen Umschwung der Verhältnisse anzupassen. Anders der allgemeine Rückgang des wirtschaftlichen Verkehrs hatte einen Ausfall an Transporten zur Folge gehabt, wofür brachte der scharfe Wettbewerb im zwischenstaatlichen Verkehr und durch das Straßenfuhrwerk teils einen Ausfall an Transporten, teils zwang er zur Herabsetzung der Frachtpreise, so daß in schärferer Anpassung an die Einnahmehemmnisse wenigstens teilweise ein Ersatz gesucht werden mußte.

Bei dieser nicht auf die materiellen Änderungen im einzelnen eingegangen, das verhindert schon der Mangel an Raum. Und es ist es eine alte Erfahrungstatsache, daß bei Tarifen wie Zöllen keine Maßnahme von der ablehnenden Kritik vernten bleibt.

Die formeller Beziehung ist hervorzuheben, daß — wie üblich — auch schon in früheren Ausgaben des Tarifes — der österreichische Geist schon in der Anlage zu erkennen ist. Die neue Ausstattung, stärkeres Papier, freier Raum zur Durchföhrung der Änderungen: das ist für den Benutzer keineswegs ein ästhetischer Vorteil. Wenn einem Tarif längerer Leben hienieden sein soll, dann muß auch die Anlage derart sein, daß das Papier eine entsprechende Abnützung verträgt und daß Änderungen auch im Tarif selbst Platz finden. Übrigens ist auch die Neuausgabe des Sachverzeichnisses zum deutschen Gütertarif IB ein gleiches Bestreben.

Neu ist die Bezeichnung der Warenklassen mit fortlaufenden Zahlen, wie es im italienischen und ungarischen Tarif der Fall ist, und zwar sind die Klassen 1, 2 und 3 für gewöhnliches Eilgut (Stückgut, 5000 und 10 000 kg), die Klassen 4 und 6 für ermäßigtes Eilgut (Verzeichnis I enthält die erigten Eilgüter) bestimmt.

Die Frachtgüter haben in der Gütereinteilung die Klassen 7 bis 13 (die höheren Zahlen bis 164 sind den Artikel-, Ausfuhr- und Sondertarifen vorbehalten) und zwar die Klassen 7, 9 und 10 für die sperrigen Güter (bisher Is, IIs und IIIs), Klasse 8, 12 und 13 für die übrigen Stückgüter (bisher I, II, III, IV, V), Klasse 14, 16, 18, 20, 22, 23 und 30 für halbe Wagenladungen zu 5000 kg (bisher Is, IIs, As, B, Spezialtarif 7) und übrigen Klassen 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, und 31 für ganzen Wagenladungen zu 10 000 kg (bisher I₁₀, II₁₀, A₁₀, C und die Spezialtarife 1—8). Während also bisher die Klasse B und der Spezialtarif 7 sowohl bei 5000 kg wie bei 10 000 kg Anwendung fand, ist jetzt die Scheidung zwischen den Klassen der halben und der ganzen Wagenladungen entsprechend dem deutschen Tarif scharf durchgeführt.

Die oben genannten Güter (Normalgut, Sammelgut) werden nach Klassen 8, 14 und 15 berechnet (bisher I, Is, I₁₀), die Einteilung der übrigen Güter in die einzelnen Klassen geht aus der Gütereinteilung hervor, die alphabetisch angeordnet, mit fortgehenden Ordnungsnummern versehen ist und durch ein

Sachregister ergänzt werden soll. Die bekannte Eisensammelpost (früher E-4-d, seit 1924 E-5-d, seit 1. Januar 1926 Post 150) erhielt nunmehr die Post 159.

Bedeutsam ist die neuerliche Änderung der Bestimmungen über die Bezeichnung der Güter im Frachtbrief.

Wichtig ist weiter die Beibehaltung der Bestimmung, daß die in der Gütereinteilung enthaltenen Güter auch durch Anführung der — als Schlagwort — fettgedruckten Bezeichnung unter Beiföhrung der in Betracht kommenden Postnummer der Gütereinteilung bezeichnet werden können. Es genügt also statt der Deklaration „Bierflaschen in geschlossenen Kisten von geringeren Abmessungen als 2 m × 1,1 m × 1,1 m“ auch kurz die Bezeichnung „Hohlglaswaren der Post 386“.

Gleichzeitig mit der Ausgabe des Gütertarifs IB werden auch die Lokaltarife der einzelnen Bahnen erneuert, ebenso müssen auch die Verbandstarife einer entsprechenden Umarbeitung unterzogen werden, der jedoch mit Rücksicht auf die knappe Zeit, welche ein rechtzeitiges Erscheinen der Verbandstarife verhindert, eine ersatzlose Aufhebung der Verbandstarife und eine verbandslose Zeit wird vorausgehen müssen.

Wenn auch die Anwendung des neuen Tarifes besonders für den Anfang sicherlich Schwierigkeiten verursachen wird, muß doch das Bestreben anerkannt werden, die Anwendung des Tarifs auch nicht berufsmäßigen Tarifeuren zu ermöglichen.

Dr. Loew, Wien.

— Sprechtag in Fahrplan- und Fremdenverkehrsangelegenheiten.

Am 11. Juni fand bei der Generaldirektion der Bundesbahnen unter dem Vorsitz des Betriebsdirektors Ing. Sedlak ein Sprechtag für Fahrplan- und Fremdenverkehrsangelegenheiten statt. Regierungsrat Wild erstattete einen eingehenden Bericht über den Winterfahrplan 1926/27, dem folgendes zu entnehmen ist: Der Schnell- und Personenzugverkehr im Winter 1926/27 wird im allgemeinen trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse nach Zahl und Lage der Züge dem letzten Winterfahrplan ungefähr gleichgehalten sein und die im Sommer neu eingeföhrten Verbesserungen der Lage der Züge werden in der Regel auch im Winter beibehalten werden.

Die Erfahrungen des vergangenen Winters haben gezeigt, daß einzelne Schnellzüge sehr schwach besetzt waren, so daß sich die Bundesbahnen aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu einigen Einschränkungen gezwungen sehen. So hat es sich ergeben, daß auf der Linie Kufstein-Brenner für zwei Nachtschnellzüge im Winter ein Bedürfnis nicht vorhanden ist. Es sollen daher die Schnellzüge D 265/D 266 im Winterfahrplan fortfallen.

Durch eine neuerliche geringfügige Beschleunigung des Arlbergexpresszuges in der Fahrtrichtung nach Wien ist es gelungen, in Innsbruck den Anschluß an den Zug D 261 zu erreichen, wodurch eine günstige Tagesverbindung London-Paris-Zürich-Meran über Innsbruck hergestellt erscheint. Infolge der fortschreitenden Elektrisierungsarbeiten wird es im nächsten Sommerdienst möglich sein, die direkte Wagenführung beim Arlbergexpress in beiden Fahrtrichtungen bis Budapest auszuweiten.

Die außerordentlich schwach besetzten Tagesschnellzüge D 221 und D 222 Linz-Prag werden im Einvernehmen mit den tschechoslowakischen Staatsbahnen zwischen Linz und Budweis gänzlich aufgelassen.

Auf der Franz-Josefs-Bahn-Strecke werden die im Winter schwach besetzten Schnellzüge 75 (Wien ab 14 Uhr) und 76 (Wien an 14 Uhr 30 Min.) zwischen Wien und Budweis nur dreimal wöchentlich verkehren.

Auf der Nordbahnstrecke werden die Schnellzüge D 97 und D 98 mit den Schnellzügen D 99 und D 100 vereinigt und bis ab Wien-Ostbahnhof geführt werden.

Weiter werden auch die schwach benützten Schnellzüge 201 und 202 Wien-Südbahnhof-Wiener Neustadt-Ödenburg aufgelassen.

Die für den Wintersport im Vorwinter getroffenen Vorkehrungen werden im gleichen Umfange beibehalten werden. Darüber hinaus ist geplant, die neuen Gesäuse-Nachtszüge, die im Sommer versuchsweise an einzelnen Tagen geführt werden, zu den hohen Feiertagen auch im Winterdienst in Verkehr zu setzen.

Ferner berichtete Regierungsrat Wild noch über weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Reiseverkehrs im Sommerdienst 1926.

Auf der Maria-Zeller-Bahn werden die beschleunigten Personenzüge 4523 und 4524, deren täglicher Verkehr erst vom 10. Juli an in Aussicht genommen war, schon ab 26. Juni täglich geführt. Mit 26. Juni wird der Verkehr zwischen Villach und dem Ossiacher See und zwischen Klagenfurt und dem Wörther See durch Einführung eines Triebwagenverkehrs erheblich verdichtet werden. Mit der Eröffnung der Zugspitzbahn wird zwischen Garmisch-Partenkirchen und Ehrwald ein Pendelverkehr mit Triebwagen der Deutschen Reichs-

bahn eingeführt werden. Es handelt sich hierbei um sechs Fahrten in jeder Richtung.

Der Fremdenverkehrsreferent der Bundesbahnen, Sinek, erstattete sodann Bericht über verschiedene Maßnahmen, die in jüngster Zeit zur Förderung des Reiseverkehrs nach Österreich getroffen worden sind. Vor allem hat die Bundesbahnverwaltung die Werbetätigkeit im Ausland verstärkt. In manchen Ländern wurden eigene Verkehrsbureaus für diesen Zweck errichtet, in anderen Gebieten, zum Beispiel in Berlin und London, steht die Schaffung solcher Bureaus bevor.

Eine wichtige Neuerung ist die Schaffung der „Austria-Universal-Abonnements“. Sie werden bei fünfzehntägiger Gültigkeit 200 S kosten und zur Fahrt 1. Klasse durch ganz Österreich berechtigen. Ausgegeben werden sie nur während der Monate Juni bis Oktober. Ihr Preis stellt sich außerordentlich niedrig. Für dieses neue Abonnement soll namentlich im Ausland ausgiebig geworben werden.

Ungarn.

— Aus dem Aprilbericht des Generalkommissars für Ungarn des Völkerbundes Smith. Besonders günstig haben sich die Einnahmen der Staatsbetriebe gestaltet. Die Budgets der verschiedenen Staatsbetriebe weisen keinen Fehlbetrag mehr auf. Bei den Staatsbahnen hat sich die Lage sogar in einem solchen Maße gebessert, daß von dem aus Staatsmitteln für Investitionszwecke vorgesehenen Beträge von 20 Millionen Goldkronen eine Summe von 17,2 Millionen Goldkronen aus eigenen Mitteln der Staatsbahnen gedeckt werden konnte. Der auf diese Weise freiwerdende Betrag wird für Zwecke des Klein-Wohnungsbaues verwendet werden.

Niederlande.

— Dampfer-Anschlußzug Genua-Holland. Seit Anfang Juni verkehrt für die Dampfschiffahrts-Gesellschaft „Nederland“ alle 14 Tage im unmittelbaren Anschluß an die Dampfer von Niederländisch Ost-Indien ein D-Zug 1. und 2. Kl. Genua-den Haag mit Speisewagen Genua-Basel, Köln-den Haag und mehreren Schlafwagen Basel-den Haag. Der Zug verläßt im allgemeinen 10.30 Sonnabend vorm. Genua und ist Sonntags mittags 12.35 im Haag.

— Nord Brabant-Deutsche Eisenbahn. Nachdem das holländische Teilstück der in Konkurs geratenen Gesellschaft von der Staatseisenbahnbetriebsgesellschaft angekauft worden ist, soll die Regierung durch einen Gesetzentwurf ermächtigt werden, daß die Strecke auch unter den Vertrag des Staates mit der Gesellschaft über den Betrieb der Staatsbahnen fällt.

Übrige europäische Länder.

— Bau neuer Eisenbahnlinien in den nordischen Staaten. Von den nordischen Staaten weist Norwegen noch das kleinste Eisenbahnnetz auf. Wichtige Verbindungen, wie Oslo-Stavanger, Bergen-Dronheim (direkt) wie Nordnorwegen durchquerende Linien fehlen noch. Es sind daher in Norwegen auch die meisten neuen Linien im Bau (300 km) oder wenigstens beschlossen (1660 km). In Dänemark sind bei der Staatsbahn etwa 100 km im Bau und ebensoviel Linien beschlossen. Der Bau einer Brücke über den Kleinen Belt verdient hier ebenfalls besonderer Erwähnung. Ferner sind 163 km Privatbahnen im Bau und für weitere 300 km ist die Genehmigung erteilt. Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob sie zur Ausführung kommen werden. Die schwedische Staatsbahn hat infolge der Anlage der Nordschweden erschließenden Inlandsbahn und verschiedener Verbindungsbahnen zwischen dieser und der Stammbahn Bräcke-Boden 270 km im Bau. Weitere 300 km sind grundsätzlich beschlossen. Bei schwedischen Privatbahnen sind etwa 500 km in der Ausführung begriffen. Für weitere 900 km ist die Genehmigung zwar erteilt, ihre Verwirklichung steht jedoch noch dahin. Finnland hat 500 km im Bau, der Bau weiterer 600 km ist beschlossen.

Bei dieser Gelegenheit sei nachgeholt, daß am 27. März 1926 die dänische Privatbahn Naksöö-Rødby (365 km) dem Betriebe übergeben wurde.

— Tarifarische Begünstigungen für polnische Petroleumtransporte nach der Schweiz. Mit Wirksamkeit vom 15. Juni längstens bis zum 31. Dezember d. J. wird für die Beförderung von Petroleum, Benzin (auch gereinigt) und für Mineral-schmieröl von der polnisch-tschechoslowakischen Grenzstation Petrovice nach der österreichisch-schweizerischen Grenzstation Buchs (St. Gallen) eine Frachtermäßigung im Kartierungswege zugestanden. Bedingung ist die Frachtzahlung a) für 10 t, b) für 15 t für den Frachtbrief und Wagen. Der Frachtsatz beträgt zu a) 3819, zu b) 3457 tschech. Heller für 100 kg.

— Aufhebung der tschechoslowakischen Kohlen-Ausfuhrsteuer. Die Regierung hat dieser Tage dem Abgeordnetenhaus den Entwurf über teilweise Abänderung des Kohlensteuergesetzes vom Jahre 1923 unterbreitet. In den Regierungsentwürfen sind die Bestimmungen aufgenommen, daß von einer Abfuhr von Kohlen inländischer Herkunft befreit werden, die mittelbar aus den Gruben oder von Kokereien und Briquetfabriken ins Ausland ausgeführt werden, und daß auf Koks, der zur Herstellung von Roheisen in Hochofen und zwar im Inlande, verwendet wird, ein fester Steuersatz von 50 Heller für den Doppelzentner festgesetzt wird. Die Regierung wird ermächtigt, in Berücksichtigung der Entwicklung aller Verhältnisse auf dem Kohlenmarkt diese Befreiung gegebenenfalls aufzuheben. Das Gesetz soll am ersten Tage jenes Monats in Kraft treten, der seiner Verlautbarung folgt.

— Tarifarische Begünstigung für tschechoslowakische Zuckertransporte nach der Adria. Mit Gültigkeit vom 1. d. M. wurden für Zucker Frachtermäßigungen aus einigen slowakischen Stationen (z. B. Preßburg, Diosek Oroska, Sered und andere) nach Triest und Fiume im Rückvergütungswege zugestanden. Bedingung ist, daß in den genannten Verkehrsbeziehungen mindestens 60 000 t Zucker befördert werden. Die Ermäßigung beträgt 1 000 Lire für 100 kg. Das Ansuchen um Gewährung der Rückvergütung ist bei der Einnahmenkontrolle der italienischen Staatsbahn in Turin einzureichen.

— Aufhebung der Serien und Ausnahmetarife im Tschechoslowakisch-Österreichischen Verkehr. Mit dem 1. Juli d. J. werden im tschechoslowakisch-österreichischen Eisenbahnverband sämtliche Serientarife und Ausnahmetarife aufgehoben. Diese einschneidende Maßnahme ist darauf zurückzuführen, daß in Österreich ein auf ganz neuen Tarifgrundlagen beruhender Lokaltarif eingeführt wird, auf Grund dessen der neue direkte Verbantarif Österreich-Tschechoslowakei erst neu zusammengestellt werden muß. Es ist anzunehmen, daß bald ein neuer Verbantarif herausgegeben werden wird, was schon deshalb begrüßenswert sein wird, weil der derzeitige Tarif mit seinen vielen Nachträgen und Ergänzungen recht unübersichtlich geworden ist.

— Südslawische Eisenbahnen. Nach den letzten statistischen Zusammenstellungen umfassen die südslawischen Eisenbahnen ein Netz von 9 142,5 km. Für die Bahnerhaltung waren vorgesehen 2 814 823 310 Dinar, so daß auf 1 km 307 889 Dinar entfallen. An Betriebsmitteln waren vorhanden: 495 Lokomotiven für Schmalspur von 76 cm, 2002 Lokomotiven für Vollspur von 181 Lokomotiven für Schmalspur von 60 cm. Weiter 2878 Personenwagen für Vollspur, 533 für Schmalspur und 44 810 Güterwagen für Vollspur und 8548 für Schmalspur.

— Vereinfachung der Zollvorschriften und die Herabsetzung der Abfertigungsgebühren für den Triester Umschlag. Dem Vornehmen nach wird die tschechoslowakische Eisenbahnverwaltung in der nächsten Zeit Verhandlungen mit den am Umschlag in Triest beteiligten Staaten über die Frage aufnehmen, ob und in welcher Art die Zollvorschriften bei Durchfuhrsendingen vereinfacht und die Abfertigungsgebühren bei den Transporten nach diesem Hafen ermäßigt werden können. Die am Umschlag im Triester Hafen beteiligten Staaten berechnen und heben Zollabfertigungsgebühren laut ihren Tarifen ein, und zwar Leistungen, die bei jeder Sendung infolge der Zollvorschriften der einzelnen Staaten nötig sind, mag nun die Sendung eine Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Einfuhrsendung aufgegeben sein.

— Tarifierhöhungen in Italien und ihre Folgen. Um den ungünstigen Stand der Lira auszugleichen, sind seit April u. Mai vorigen Jahres die Tarife der italienischen Staatsbahn so festgesetzt worden, daß sie im Güterverkehr 400 % einschließlich der Nebenkosten, im Personenverkehr für die 1. u. 2. Klasse 225 % und für die 3. Klasse das Doppelte der Frieredsätze betragen. Der Corriere de la Sera wirft die Frage auf, ob man wirklich die Eisenbahntarife nach dem Kurs regeln könne und ob sie wirklich auf Grund einer einfachen Berechnung festgesetzt werden können. Er beantwortet diese Frage dahin, daß ein neuer Tarif falsch sei, wenn er der Eisenbahn Mindereinnahmen bringt, daß er richtig sei, wenn seine Folge eine Erhöhung der Einnahmen ist, selbst wenn dabei die Zahl der Reisenden und das Gewicht der beförderten Güter gering wird; von besonderem Vorteil sei aber der neue Tarif, auf den der Benutzer der Eisenbahnen, wenn die Verkehrsmittel nicht zurückgeht, die Einnahmen aber wachsen. Ein weiteres Merkmal für die Richtigkeit eines Tarifs sei das Anwachsen des Verkehrs unter seiner Herrschaft in aufeinander folgenden Zeiträumen. Bewährt sich ein neuer Tarif nach diesen Gesichtspunkten, so sei das ein Beweis dafür, daß der alte Tarif zu niedrig war.

den italienischen Staatsbahnen hat sich nun allerdings im ersten Halbjahr 1925 und in den zwei ersten Monaten des nächsten Jahres ein fortschreitender Rückgang des Verkehrs gezeigt. Abgesehen von der Beförderung von Kohle und Eisenbahndienstgut war die Menge der beförderten im Dezember 1925 mit 4 690 000 t um 16 000 t niedriger als im gleichen Monat des Vorjahrs; im Januar war aber die Menge erheblich größer: bei 4 280 000 t und 4 850 000 t betrug sie schon 570 000 t oder etwa 12 % aus.

Aufhin forderten die gewerbetreibenden Kreise eine Herabsetzung der Tarife, bald zeigte sich aber, daß wieder ein Aufeinsetzen, was darauf zurückzuführen war, daß der Winter 1925 ein besonders günstiger gewesen war. Schon im Februar d. J. stieg die beförderte Gütermenge auf 4 561 000 t und im März damit den Februar 1925, der 4 511 000 t gebracht hatte, um geringes. Im März dagegen stieg der Verkehr auf 500 t, d. s. 11 % mehr als die 4 847 000 t des gleichen Monats des Vorjahrs. Das Halbjahr Oktober 1924 bis März 1925 brachte 11 t befördertes Frachtgut, während das entsprechende Halbjahr 1925/26 29 120 000 t aufzuweisen hatte. Trotz der Erhöhung der Tarife hat sich der Verkehr vermehrt.

Man kann diese Zahlen würdigen, so schließt der Corriere Sera seine Betrachtungen, so fühlt man den Puls des Wirtschaftslebens; der Verkehr ist das beste Kennzeichen des Wirtschaftslebens, dessen Steigen und Fallen sich sofort im Eisenbahnverkehr spiegelt. Italien befindet sich sicher nicht in einer wirtschaftlichen Blüte, aber es ist auch nicht nötig, Maßnahmen zu treffen, die die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Bahnen zerrütten würden.

Der Schnellzug Paris-Bordeaux entgleist. Dieser Schnellzug am 20. d. M. um 12 Uhr mittags Paris verließ, ist in der Nähe von Vouvray zwischen Noizay und Vernoux, als er mit einer Geschwindigkeit von 45 km fuhr, entgleist. Die amtliche Mitteilung hierüber spricht von 7 Toten und 38 Verwunden, darunter 15 Schwerverletzten. Als Ursache wird Gebrauchs infolge Heißlaufens eines Lokomotivrades gemeldet.

Eisenbahn und Landwirtschaft in Frankreich. Die Beschlüsse der französischen Eisenbahngesellschaften um die Förderung der Landwirtschaft, des Gemüse- und Gartenbaus in dieser Zeit wiederholt erwähnt worden. Neuerdings wird wieder die Orléans- und die Südbahn in Toulouse unter der Leitung von Behörden und Vereinigungen, die das gleiche anstreben, eine Tagung abgehalten, in der die Landwirte die Möglichkeiten und Erfolge einer planmäßigen Bepflanzung ihrer Felder und Gärten nach richtigen Grundsätzen erörtert werden sollten. Die Tagung war die dritte ihrer Art, die beiden vorhergegangenen haben gute Erfolge gehabt. Der vorhergehenden Tagung im Jahre 1924 ergab eine Zählung, daß im Bezirk Haute-Garonne und in den umliegenden Bezirken seit dem Jahre 1922, in dem die Bewegung einsetzte, in einem Zeitraum von 30 Monaten 494 Bewässerungsanlagen mit Pumpen geschaffen worden waren; bis heute, in weiteren Monaten, hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt, und weitere Anlagen werden in der nächsten Zeit errichtet werden. Bei der letzten Tagung wurden Vorträge über die Nutzung des Grundwassers, über die mineralische Ernährung der Pflanzen, über die Bewässerung der Weinberge, über das Problem der Bewässerungsanlagen von Antibes, über die Bepflanzung der zur Erzeugung von Duftstoffen dienenden Rosen und über Windmotoren gehalten.

Die Orléansbahn hat sich im vergangenen Jahre eifrig bei der Herstellung von Marmeladen unter den Landwirten im Verkehrsgebiets zu fördern. Sie hat zu diesem Zweck besondere Druckschriften unter sie verteilt, ihnen Gelegenheit zum Besuch vorbildlicher Anlagen gegeben, wobei Reisen in die Gegend ausgeführt worden sind, um die Anlagen zum Einlegen von Erdbeeren zu besichtigen, und sie hat endlich in Paris eine Tagung abgehalten, auf der von Fachleuten mit der Herstellung der Marmeladen zusammenhängende Fragen erörtert wurden.

Die Mittelmeerbahn veranstaltet im Juni eine Tagung, in der der Kampf von Unkraut und Ungeziefer behandelt werden wird.

Überholungsgleise bei der London-, Midland- und Schottischen Eisenbahn. Auf der 145 km langen Strecke Preston-Blackpool der London-, Midland- und Schottischen Eisenbahn sind die Geländeverhältnisse die Anlage 3. und 4. Gleise in dem Umfange zu, wie es der Betrieb und die Überholungsbedürfnisse erfordern würde, und es kommen daher zahlreiche Überholungsbedürfnisse vor, die bisher nur einseitig, und zwar durch eine von den durchgehenden Zügen abgefahrene Weiche an das Hauptgleis angeschlossen waren. Die Einfahrt in diese Gleise war natürlich mit einem Zeitverlust verbunden, und man hat deshalb allerdings fünf von diesen Gleisen an beiden Enden an das

Hauptgleis angeschlossen; zugleich sind auf der Strecke sieben neue Überholungsbedürfnisse angelegt worden, und ein solches Gleis ist verlängert worden. Dadurch hofft man die ungenügende Leistungsfähigkeit der Strecke auf ein erträgliches Maß gebracht zu haben. In vier Fällen kamen dabei die Spitzweichen in eine Entfernung vom Stellwerk zu liegen, die größer ist, als die Weiche nach den Vorschriften des Verkehrsministeriums noch vom Stellwerk aus von Hand bedient werden dürfte. Diese Weichen sind daher mit elektrischem Antrieb ausgestattet worden, man hat aber die Anordnung so getroffen, daß dies immer die im Hauptgleis mit der Spitze befahrenen Weichen sind. Ihre Entfernung vom Stellwerk beträgt 350 m bis 425 m. Auch die zugehörigen Signale haben dabei elektrischen Antrieb.

— Pfingstverkehr in England. Der englische Pfingstverkehr hatte dieses Jahr etwas unter den Folgen des Ausstands bei den Eisenbahnen zu leiden. Die Eisenbahngesellschaften hatten die meisten Vergünstigungen aufgehoben, die zu anderen Zeiten zur Förderung des Festverkehrs geboten werden, und waren namentlich wegen des Kohlenmangels nicht in der Lage, Sonderzüge in dem sonst üblichen Umfang verkehren zu lassen. Ein erheblicher Teil des Pfingstverkehrs war daher auf die Straße abgedrängt. Trotzdem entwickelte sich bei den Eisenbahnen ein Verkehr, der immer noch als recht lebhaft zu bezeichnen war, und die Gesellschaften taten in bezug auf die Verstärkung der Züge und auf die Stellung von Sonderzügen, was sie nur irgend konnten. Infolgedessen konnte die befürchtete Überfüllung der Züge vermieden werden. Die Zurückhaltung des Publikums ging so weit, daß eine Anzahl vorgesehener Sonderzüge nicht gefahren zu werden brauchte, sogar von Gelegenheiten zu Ausflügen, die sich sonst besonderer Beliebtheit erfreuen, wurde dieses Mal kein Gebrauch gemacht. Die Aufhebung der sonst üblichen Vergünstigungen scheint auch verstimmend gewirkt und Ausflügler zurückgehalten zu haben, die sonst die Eisenbahn benutzt hätten. Die damit verbundene Härte war nicht groß, da die Gültigkeit der Wochenendkarten bis Dienstag verlängert war, so daß nur die Reisenden, die noch länger ausbleiben wollten, von ihnen keinen Gebrauch machen konnten. Dagegen hatten sie gegenüber der Benutzung der sonst zu den hohen Festen ausgegebenen Fahrkarten zu ermäßigten Preisen, die mindestens bei der Ausreise nur für bestimmte Sonderzüge gelten, den Vorteil, daß sie beliebige Züge benutzen konnten.

Bei den Londoner Untergrundbahnen, namentlich aber bei der ihnen wirtschaftlich angegliederten Omnibusgesellschaft, herrschte Hochverkehr. Die Schnell- und Straßenbahnen sowie die Omnibusse beförderten an den drei Pfingsttagen 16 745 750 Fahrgäste, von denen 13 283 750 allein auf die Omnibusgesellschaft entfielen, eine Zahl, die diejenige des Vorjahres erheblich übertrifft.

Fremde Erdteile.

— Sibirienexpress Moskau-Wladiwostok. In dem neuen Fahrplan der russischen Eisenbahnen wird der Sibirienexpress zweimal wöchentlich von Moskau bis Charbin und einmal wöchentlich bis Wladiwostok über Chabarowsk gefahren. Der Expresszug fährt Dienstags von Moskau um 22 Uhr ab, trifft am folgenden Dienstag um 23.10 in Mandschuria ein, wo man umsteigen muß, fährt Mittwochs um 1.20 weiter und trifft Mittwochs um 23.35 in Charbin ein. Die Rückfahrt erfolgt von Charbin Mittwochs um 20.50, von Mandschuria Donnerstags um 20.30, die Ankunft in Moskau ist Donnerstags um 11.25. Bei dem zweiten Zug, der Moskau Donnerstags um 12 Uhr verläßt, muß in Tschita und Mandschuria umgestiegen werden; der Zug trifft dann Montags 8.34 in Charbin ein. Zurück fährt der Zug Sonnabends von Charbin um 16.30 und trifft in Moskau Dienstags 11.25 ein. Für die Reise bis Wladiwostok gebraucht der Zug 11 Tage; er fährt Donnerstags um 22 Uhr in Moskau ab und trifft Montags um 7.40 in Wladiwostok ein. Die Rückfahrt erfolgt Sonnabends um 15.40, die Ankunft in Moskau Dienstags um 11.25.

— Fahrscheine in Indien. Bei der Great Indian Peninsula-Eisenbahn werden neuerdings Fahrscheine zu ermäßigten Preisen an gewerbliche Unternehmen ausgegeben. Die Bestellung muß vom Leiter des Unternehmens ausgehen, der auch bescheinigen muß, daß die Reisen nur in Verbindung mit Geschäften seines Unternehmens ausgeführt werden. Die Fahrscheine gelten sechs Monate für vier Angestellte des Unternehmens und für 3000 Meilen (4800 km), die bei den großen Entfernungen in Indien schnell abgefahren sind.

— Förderung des Verkehrs in Algerien. Die französische Mittelmeerbahn veranstaltet in diesem Jahre, wie bereits früher, eine Reihe von Vorträgen mit Vorführung von lebenden Lichtbildern, um für Reisen in ihrem Verkehrsgebiet in Frankreich und in Algerien Stimmung zu machen. Der Anfang ist mit einem Vortrag in Algier gemacht worden, für den die Eisen-

bahngesellschaft den stellvertretenden Leiter der Akademie von Algier gewonnen hatte; er sprach über die Stellung von Algier im französischen Schrifttum, ein Gegenstand, der allerdings dem Fremdenverkehr etwas fern zu liegen scheint. Im April und Mai sind noch eine Anzahl derartiger Vorträge in den größeren Städten von Tunis, Algerien und Marokko gehalten worden, und im Sommer sollen dann noch ähnliche Veranstaltungen in Paris und in südfranzösischen Städten folgen.

— **Holz als Frachtgut der amerikanischen Eisenbahnen.** Der Staatssekretär für Landwirtschaft der Vereinigten Staaten beklagte in einer Ansprache, die er bei einer Tagung von Holzhändlern gehalten hat, daß für die Beförderung von un bearbeitetem Holz in den Vereinigten Staaten, abgesehen von der Einfuhr, jährlich 3400 Mill. Dollar an die Eisenbahnen zu zahlen sind; das sei zwanzigmal so viel, wie von der Regierung und den privaten Waldbesitzern für das Aufforsten von abgeholzten Flächen aufgewendet wird. Diese Ausgabe, die der Handel zunächst tragen muß, wenn er sie auch dann wieder auf die Holz verbrauchenden Kreise abwälzt, könnte vermieden werden, wenn die amerikanischen Wälder nicht durch Raubbau verwüstet worden wären. Es wären dann überall die nötigen Holzmengen in der Nähe der Verwendungsstelle vorhanden, während heute das Holz durchschnittlich in einer Entfernung von rd. 1000 km von dem Walde, in dem es geschlagen wird, verwendet wird. Den Eisenbahnen ist andererseits die Einnahme, die ihnen durch die Beförderung des Holzes erwächst, ganz willkommen. Sie macht mehr als 7 % der Einnahmen aus dem Güterverkehr aus. Da die beförderte Holzmenge dem Gewichte nach nur 4,5 % der beförderten Gütermenge ausmacht, muß also das Holz zu den Gütern gehören, deren Beförderung den Eisenbahnen mehr als den Durchschnitt der auf das Gewicht entfallenden Fracht einbringt.

Da die Eisenbahnen selbst zu den größten Verbrauchern von Holz gehören, haben sie abgesehen von den Einnahmen, die ihnen die Beförderung von Holz für andere Verbraucher bringt, ein lebhaftes Interesse daran, daß sie ihren Holzbedarf zu billigem Preis decken können. Sie beteiligen sich daher lebhaft am Wiederaufforsten von Flächen, die früher mit Wald bestanden waren, dann aber, nachdem dieser geschlagen war, brachliegen gelassen worden sind. Dadurch arbeiten sie im Sinne des Staatssekretärs für die Landwirtschaft, der es am Schlusse seiner Rede als eine Lebensfrage für alle Zweige des Gewerbes, die auf dem Holz aufgebaut sind, bezeichnete, daß Holz als Rohstoff an allen Stellen des Landes ohne weite Anfuhr zu haben sei.

— **Ausbesserungskosten an Lokomotiven in den Vereinigten Staaten.** Eine kürzliche Untersuchung des Bundesverkehrsamts (Nr. 12 066 Construction and Repair of Railway Equipments) gibt einen interessanten Einblick in die außerordentlich hohen Ausbesserungskosten, die in der amerikanischen Maschinenindustrie gezahlt werden. Da in dem vorliegenden Falle diese Kosten einer Eisenbahngesellschaft zu Lasten fielen, so beschäftigte sich das Bundesverkehrsamt mit der Wirtschaftlichkeit solcher Ausgaben und gelangte zu dem Ergebnis, daß diese Ausgaben „unbedachtsam“ (improvident) seien und daß derartig unverhältnismäßig hohe Unkosten künftighin bei der Festsetzung der Gütertarife berücksichtigt werden müßten, d. h., daß die Gütertarife nicht unter Mitberücksichtigung derartig hoher Ausbesserungskosten festgelegt werden dürften.

Die Untersuchung selbst stellt fest, daß die Ausbesserungskosten für 177 Lokomotiven, die von der New York, New Haven & Hartford Railroad bei fremden, d. h. nicht zur Betriebsorganisation dieser Bahn gehörigen Werkstätten zur Ausbesserung vergeben wurden, den Gesamtbetrag von 3 310 798 \$ erreichten, während kleinere Ausbesserungen an 50 weiteren Lokomotiven sich auf 93 417 \$ beliefen. Die Ausbesserungskosten an 40 Lokomotivkesseln betragen 328 531 \$. Die Ausbesserungen wurden im wesentlichen bei den American und den Baldwin Lokomotive Works ausgeführt und veranschaulichen die Beträge, die derartige Unternehmungen für Ausbesserungskosten belasten.

— **Die Kanadischen Staatsbahnen im Jahre 1925.** Der kanadische Eisenbahnminister hat Ende Mai dem Unterhaus den üblichen Bericht über den Betrieb der Staatsbahnen im vergangenen Jahr vorgelegt. Danach betrug die Streckenlänge im Jahresdurchschnitt 35 318 km, 114 km mehr als im Vorjahre. Der Personenverkehr ergab 36,6 Mill. Dollar, der Güterverkehr 180,5 Mill. Dollar; sonstige Einkünfte brachten die Gesamteinnahme auf 245 Mill. Dollar. Bei 212,7 Mill. Betriebskosten blieb ein Betriebsüberschuß von 32,2 Mill. Dollar gegen 17,2 Mill. im vorhergegangenen Jahre. Die Betriebszahl ist von 92,68 % im Jahre 1924 auf 86,83 % im Jahre 1925 gefallen. Diese Verbesserung war darauf zurückzuführen, daß die Betriebseinnahmen um 3,9 % zugenommen, die Betriebsausgaben aber um 2,5 % abgenommen haben.

Der Güterverkehr hat dem Gewicht nach um 4,8 % gegen Vorjahr zugenommen, die Zugkilometer aber nur um 1,3 %. Einnahmen aus dem Güterverkehr dagegen um 5,5 %. Es sind also Güter zu höheren Tarifsätzen auf größere Entfernung im Jahre 1924 befördert worden; die Durchschnittseinnahme 1 t befördertes Frachtgut ist von 3,26 Dollar auf 3,28 Dollar gestiegen und die Durchschnittsentfernung, auf die das Frachtgut befördert worden ist, von 519,3 km auf 527,7 km. Im Personenverkehr war dagegen ein Rückgang der Einnahmen um 1,1 % zu verzeichnen, der allerdings hinter dem Rückgang der beförderten Personen (4,5 %) erheblich zurückbleibt; auch Fahrgäste, 21 675 234 an der Zahl, müssen also auf größeren Entfernungen gereist sein.

Das günstige Bild, das die Betriebseinnahmen, -ausgaben und -überschüsse bieten, verschwindet aber, wenn man noch nicht eigentlich auf Betriebsrechnung entfallenden Ausgaben, also diejenigen für den Schuldendienst, betrachtet. Die 32 Mill. Überschuß verwandeln sich dann in 63 Mill. Fehlbetrag, den den allerdings rund die Hälfte der Regierung geschuldet wird, so daß dieser Betrag keine Barausgabe bedeutet. In den sechs Jahren, seit die Staatsbahnen bestehen, hat der Schuldendienst 265 Mill. verschlungen, die nicht aus Betriebsüberschüssen gedeckt werden konnten. Immerhin bedeuten die heutigen Zahlen eine Verbesserung gegenüber denjenigen früherer Jahre. Vor sechs Jahren lag ein Betriebsfehlbetrag von 34 Mill. vor, während heute der erwähnte Betriebsüberschuß von 32 Mill. erzielt worden ist. Die Zunahme der jährlich für den Schuldendienst aufzubringenden Beträge ist erheblich hinter der Steigerung der Einnahmen in dem Zeitraum zurückgeblieben; jene betrug nur 26 Mill., diese war um 40 Mill. höher.

Seinem Bericht über das vergangene Jahr hat der Eisenbahnminister einen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft hinzugefügt. Die Betriebseinnahmen der vier ersten Monate des laufenden Jahres sind mit 9,7 Mill. um 5,9 Mill. höher als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die Zahl der Personen, die in Halifax, St. John und Quebec gelandet sind, gegen das Vorjahr um 69 % zugenommen. Wenn die Ernte wieder gut ausfällt und Betriebsschwierigkeiten, wie sie durch einen Ausstand verursacht werden können, ausbleiben, können die kanadischen Staatsbahnen in diesem Jahre nicht nur die Zinsen aufbringen, die sie der Öffentlichkeit schuldig sind.

— **Förderung der Landwirtschaft durch die Eisenbahnen in Neusüdwesten.** Die Eisenbahnen von Neusüdwesten suchen durch die Gewährung von Vorzugstarifen die Uerzeugung im Landamentlich die Landwirtschaft, zu fördern. Zu diesem Zweck bestehen besonders niedrige Frachtsätze für die Beförderung künstlichen Düngemitteln in Wagenladungen. Um des Vorteils dieser Tarife teilhaftig zu werden, beziehen die Landwirte Händler die Düngemittel in großen Mengen, sind aber häufig nicht in der Lage, diese Mengen sofort im ganzen abzunehmen. Die Eisenbahnverwaltung hat daher Vorkehrungen für das Lager der künstlichen Düngemittel auf den Bahnhöfen getroffen, so daß die Landwirte die Düngemittel nach Bedarf abholen können und diese während des Lagerens vor den Witterungseinflüssen geschützt sind. Wo zum Einlagern von Düngemittel leerstehende Lagerschuppen für Getreide dienen, wird dabei zur Bedingung gemacht, daß die Düngemittel abgeholt werden, ehe der Raum zum Einlagern der neuen Ernte gebraucht wird. Es sind alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, daß die Lagerung der Düngemittel das Lager für Getreide schädigen könnte.

Internationaler Verkehr.

— **England und das internationale Übereinkommen über Eisenbahnfrachtverkehr.** Das am 23. Oktober 1924 unterzeichnete Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr wird, in hoffentlich nicht mehr allzu ferner Zeit zwischen den meisten europäischen Staaten in Kraft treten. Nicht beteiligt daran ist vorerst noch England, wiewohl zwischen England und dem europäischen Kontinent vor einigen Jahren eingerichtete Fährbootverkehr Zeebrücke—Harwich ständig zunimmt und damit immer mehr direkte internationale Transporte zwischen England und dem Kontinent laufen. England steht jedoch der Frage seiner Beteiligung nicht direkt ablehnend gegenüber.

Diese Angelegenheit kam zu Beginn dieses Jahres in der Verkehrs- und Transitskommission, Unterkommission für Eisenbahntransport, des Völkerbundes zur Sprache. Darnach hatte die Regierung in England, dessen Beitritt an sich gewünscht wird, einen Sachverständigenausschuß eingesetzt, der die Bestimmungen des Berner Übereinkommens prüfen sollte. Der Bericht dieses Ausschusses wird nun von einer aus Juristen

¹⁾ Vgl. Ztg. des Vereins D. E. V. 1926, Nr. 11, S. 294.

einzelnen Eisenbahngesellschaften zusammengesetzten Weiskommission studiert. Dieses Studium werde im allgemeinen gegen Ende dieses Jahres abgeschlossen sein und dann könne man zu der Frage Stellung nehmen. Eine Schwierigkeit jedenfalls darin, daß die Annahme der Bestimmungen des Übereinkommens eine Änderung der internen Gesetzgebung Großbritanniens hinsichtlich des Eisenbahnwesens bedürftig ist, wie in der genannten Kommission des Völkerrechts zum Ausdruck gebracht wurde, mit einem baldigen Beitritt Großbritanniens als Staat zum Berner Übereinkommen zu rechnen, doch könnten vielleicht dessen Bestimmungen auf andere Weise (also als Vertragsrecht) vorher schon eingeführt werden.

Bezeichnenderweise wurde auch erwähnt, daß, solange die Vertragsstaaten selbst das schon im Jahre 1924 unterzeichnete Übereinkommen noch nicht ratifiziert hätten, für England die Annahme eines Beitritts keine allzu brennende zu sein scheine. Verzögerungen seien jedoch nicht auf Bedenken oder Schwierigkeiten materieller Art zurückzuführen, sondern hätten in dem unständlichen Ratifikationsmodus ihre Ursache.

Wasserverkehr.

Jahresabschluß der Hamburger Deutsch-Austral. und Koslinen für 1925. Auch der Jahresbericht dieser Linien ist zu dem Ergebnis, daß das Jahr 1925, auch wenn es etwas weniger war als 1924, für die Linienschifffahrt nicht zufriedenstellend gewesen ist. Trotz aller Einschränkung der gegen die Kriegszeit um 60 bis 70 % gesteigerten Unkosten hätten die Linien und Steuerlasten die Hebung der Rentabilität behindert. Es habe sich die Ausfuhr gehoben, auf der anderen Seite sei die Einfuhr durch das Schwinden der europäischen Kaufkraft gelähmt worden. Der Generalversammlung wird daher vorgeschlagen werden, für das Geschäftsjahr 1925 wiederum Dividende zu verteilen.

Im Januar 1926 haben die beiden Gesellschaften bekanntlich an der Hugo Stinnes Linien A.G. erworben, deren Betrieb unverändert weiterführen. Ihre Tonnage beträgt danach 100.000 N.-R.-T. Im Bau sind zur Zeit drei Schiffe von insgesamt 100.000 N.-R.-T.

Der Straßburger Hafen. Der günstige Wasserstand im Januar mit einem heftigen Rückgang des Franken und dem engen Bergarbeiterstreik brachte im Monat Mai für Straßburg Rekordzahlen im Verkehr und Umschlag mit 314.429 t. Fast gesamte Verkehr nach Basel wanderte im Durchgang nach Straßburg ab. Es sind dies rund 44.000 t mehr als in den Monaten April und Februar d. J. und etwa 28.000 t mehr als bisher überhaupt im Rheinverkehr in Straßburg umgeschlagen wurden.

Wiederaufbau des Hafens von Hangö (Finnland). Beim Ausbruch des Weltkrieges vollführte das russische Militär eine durchgreifende Zerstörungsarbeiten an allen Teilen des Hafens von Hangö. Die Einfahrt in den Hafen bei Högholmen ist durch Versenkung von zwei Lastdampfern gesperrt. Die Wiederherstellungsarbeiten begannen im Juni 1918 und schritten zur Vervollendung im Juli 1923 fort, wobei auch verschiedene Erweiterungen und Vergrößerungen Platz fanden. 1922 wurde ein elektrischer 40-t-Kran aufgestellt. Die Arbeiten kosteten insgesamt etwas über 10 Millionen Finnmark.

Rechtspflege.

Zum Disziplinarrecht. Ein im Dienste der früheren Reichsstaatsanwaltschaft stehender Beamter war am 1. Februar 1924 in den einstweiligen Ruhestand auf Grund der Personalabbauverordnung versetzt worden und sollte wegen dauernder Dienstunfähigkeit seinem ausdrücklichen Einverständnis und auf seinen Antrag zum 1. April 1924 in den dauernden Ruhestand versetzt werden. Nachdem ihm dies schon im Dezember 1923 mitgeteilt worden war, widerrief die Reichsbahndirektion im März 1924 eine Verfügung über die Versetzung in den dauernden Ruhestand, sie wegen Verfehlungen des Beamten, die ihr erst im März bekannt geworden waren, ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Dienstentlassung gegen ihn einleiten wollte und im April 1924 auch einleitete. Die Verweisung des Falles an die Reichsdisziplinarkammer erfolgte irrtümlicherweise durch den Präsidenten der Reichsbahndirektion, im Laufe des Verfahrens wurde aber die Überweisung nochmals durch Befehl des Reichsverkehrsministers ausgesprochen. Die Disziplinarkammer hatte entschieden, daß das Verfahren nicht stattfinden sei, weil gegen den in den dauernden Ruhestand versetzten Beamten ein Disziplinarverfahren nicht hätte eingeleitet werden dürfen. Auf die Berufung des Beamten bei der

Staatsanwaltschaft hat jedoch der Reichsdisziplinarkammer diese Entscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung an die Kammer zurückverwiesen. Da die Gründe dieser Entscheidung sehr belangreich sind, sollen sie hier, wenigstens im Auszuge, mitgeteilt werden¹⁾:

„I.

Die Reichsdisziplinarkammer hat gegen den Angeschuldigten verhandelt und entschieden auf Grund eines Verweisungsbeschlusses des Präsidenten einer Reichsbahndirektion der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft vom 9. Januar 1923. Nach § 20 des Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft vom 30. August 1924, RGBl. II. S. 272, sind jedoch nur die im Dienste des Unternehmens Deutsche Reichsbahn stehenden Reichsbeamten mit dem Übergange des Betriebsrechts auf die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Reichsbahnbeamte geworden. Die im einstweiligen Ruhestand befindlichen Eisenbahnbeamten sind von der Gesellschaft nicht übernommen worden; sie unterstehen nach wie vor den bisher für sie zuständig gewesenen Behörden. Zur Verweisung einer gegen sie anhängigen Sache vor die Disziplinarkammer war und ist nach § 101 RGB. allein der Reichsverkehrsminister zuständig. ... Da der Angeschuldigte bereits mit dem 1. Februar 1924 in den einstweiligen Ruhestand getreten ist, ist er also nicht Reichsbahnbeamter geworden und der Verweisungsbeschuß von einer unzuständigen Behörde erlassen. Es lag somit kein rechtswirksamer Verweisungsbeschuß vor. Der Erlaß des Verweisungsbeschlusses ist für das Dienststrafverfahren eine unerläßliche Urteilsvoraussetzung wie der des Eröffnungsbeschlusses für das Strafverfahren. RGSt. Bd. 10 S. 56, Bd. 24 S. 64. Wegen Fehlens dieser Urteilsvoraussetzung hätte die Disziplinarkammer nicht in die Verhandlung eintreten dürfen. Auch für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Verfahrens wegen erfolgter Pensionierung des Angeschuldigten war kein Raum. Das auf dem Verfahrensmangel beruhende Urteil ist also aufzuheben.

Da in dem nachträglich ergangenen Beschuß des Reichsverkehrsministers vom 14. Juli 1925 ein nicht zu beanstandender Verweisungsbeschuß zu erblicken ist, steht nunmehr der Verhandlung und Entscheidung über die Sache nichts entgegen.

2.

Es kann aber auch den rechtlichen Erwägungen, auf Grund derer die Disziplinarkammer zur Einstellung des Verfahrens gelangt ist, nicht beigezogen werden.

Die Reichsbahndirektion hat dem Angeschuldigten mit Schreiben vom 31. Oktober 1923 erklärt, daß sie seine Versetzung in den dauernden Ruhestand zum 1. April 1924 in Aussicht genommen habe, und ihn aufgefordert, binnen 6 Wochen etwaige Einwendungen anzubringen oder sein Einverständnis zu erklären. Der Angeschuldigte hat am 22. Dezember 1923 letzteres getan und einen ausdrücklichen Antrag auf Pensionierung zum 1. April 1924 gestellt. Darauf hat die Reichsbahndirektion ihm mit Schreiben vom 28. Dezember 1923, das ihm am 31. Dezember 1923 ausgehändigt wurde, mitgeteilt, daß sie ihn auf seinen Antrag zum 1. April 1924 in den Ruhestand versetze. Mit ihrem Bescheide vom 24. März 1924 hat sie ihm dagegen am 28. März 1924 eröffnet, daß sie ihre Verfügung vom 28. Dezember 1923 über seine Versetzung in den dauernden Ruhestand aufgehoben habe. Die Einleitung des jetzigen förmlichen Dienststrafverfahrens gegen den am 1. Februar 1924 nach Artikel 3 der Verordnung zur Herabminderung der Personalausgaben des Reiches (Personal-Abbau-Verordnung) vom 27. Oktober 1923 — RGB. Bl. I. S. 999 — in den einstweiligen Ruhestand getretenen Angeschuldigten ist am 26. April 1924 vom Reichsverkehrsminister verfügt worden.

Die Reichsdisziplinarkammer vertritt die Ansicht, daß der Widerruf vom 24./28. März 1924 unzulässig gewesen, der Angeschuldigte daher am 1. April 1924 in den dauernden Ruhestand getreten und die Einleitung und Fortführung des Disziplinarverfahrens gegen ihn infolgedessen ungesetzlich sei. Sie begründet ihre Ansicht in der Hauptsache damit, daß der Reichsbeamte, bei dem die Voraussetzungen der §§ 34, 53 RGB. — dauernde Dienstunfähigkeit und deren Bescheinigung durch die unmittelbar vorgesetzte Dienstbehörde —, vorliegen, einen gesetzlichen Anspruch habe, auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt zu werden. Das ist unzutreffend, denn die Bestimmung darüber, ob in einem solchen Falle dem Antrage des Beamten stattzugeben ist, steht nach § 54 RGB. der obersten Reichsbehörde, eventuell der höheren Reichsbehörde, zu. Auch die zwangsweise Versetzung eines dienstunfähigen Beamten in den Ruhestand muß nicht erfolgen, er „soll“ vielmehr in den Ruhestand versetzt werden. § 61 RGB. Die von der Vorinstanz erwähnten Reichsgerichtsentscheidungen betreffen nur die Ansprüche eines in den Ruhestand eingetretenen Beamten auf Ruhegehalt und auf Verbleiben im Ruhestand und können für die vorliegende Frage nicht herangezogen werden.

¹⁾ Entscheidung P 159/1925 vom 12. Januar 1926.

Mit der jetzt herrschenden Meinung — vgl. z. B. Meyer-Anschütz, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts, 7. Aufl., S. 582 —, geht der Disziplinarhof davon aus, daß das Beamtenverhältnis, insbesondere das des Reichsbeamten, begründet wird nicht durch einen öffentlichen Vertrag, sondern durch eine Verfügung der Anstellungsbehörde, einen einseitigen Verwaltungsakt, dem nur regelmäßig das Gesuch oder die Einwilligung des Anzustellenden voranzugehen hat. Auch über den Eintritt des dienstunfähig gewordenen Beamten in den Ruhestand wird demzufolge und nach den Bestimmungen des RBG. nicht zwischen der Behörde und dem Beamten ein Vertrag abgeschlossen, sondern durch behördliche Verfügung entschieden. §§ 54, 63 ff. RBG. Diese Verfügung setzt auch den Zeitpunkt fest, zu dem der Beamte in den Ruhestand treten soll. Sie tritt erst in Wirksamkeit, wenn der Beamte in den Ruhestand eintritt; erst dann gibt sie dem Beamten Anspruch auf Ruhegehaltszahlung. Sie wird gegenstandslos, wenn vor dem bestimmten Zeitpunkte der Beamte stirbt oder seine Entlassung aus dem Staatsdienste auf Ansuchen oder infolge rechtskräftiger Verurteilung erfolgt ist. Als einseitige Verfügungsverfügung kann sie, solange sie nicht in Wirksamkeit getreten ist, abgeändert und widerrufen werden, da keine gesetzliche Bestimmung, insbesondere nicht § 55 RBG. in der Fassung vom 27. Oktober 1923 — RGBI. I. S. 999 — dem entgegensteht. Im Zusammenhalt mit § 54 RBG., der die Festsetzung des Zeitpunktes des Eintritts in den Ruhestand den Behörden vorbehält, bestimmt § 55 nur, welcher Zeitraum mindestens zwischen der Bekanntmachung der Entscheidung und dem Beginn des Ruhestands liegen muß; dagegen gibt § 55 dem Beamten, dem die Entscheidung bekanntgemacht ist, nicht ein unentziehbares Recht, in den Ruhestand zu treten. Der Reichsdisziplinarhof hat die Zulässigkeit der Rücknahme der Pensionierungsverfügung bis zum Eintritt in den Ruhestand schon in der Entscheidung RDH. 26/23 vom 8. Oktober 1923 anerkannt. Sie ist abgedruckt in Schulze-Simons S. 23.

Die Rücknahme wird regelmäßig dann in Frage kommen, wenn sie im öffentlichen Interesse geboten ist. Ein öffentliches Interesse besteht daran, daß ein Beamter, gegen den ein förmliches Dienststrafverfahren mit dem Ziele der Dienstentlassung nach § 75 RBG. durchzuführen ist, aber bis zu dem für den Eintritt in den Ruhestand bestimmten Tage wegen der Kürze der Zeit noch nicht eingeleitet werden kann, nicht etwa unberechtigt einen Anspruch gegen die Reichskasse auf Gewährung des vollen Ruhegehalts erlangt. § 75 Nr. 2 Satz 2 und 3 RBG. in der Fassung vom 27. Oktober 1923 gewährt hiergegen nur eine Sicherung, wenn das förmliche Dienststrafverfahren an dem Tage schon anhängig ist, an dem der Beamte in den Ruhestand tritt. Für solche Fälle war die gesetzliche Regelung des § 75 Nr. 2, Satz 2, 3 ausreichend und ein Widerruf der Ruhestandsverfügung nicht erforderlich. Ein gleicher oder ähnlicher Weg konnte aber vom Gesetzgeber nicht eingeschlagen werden für Fälle, in denen das Disziplinarverfahren noch nicht eingeleitet ist. Für sie mußte er es den Verwaltungsbehörden überlassen, die Verfügung über den Ruhestand zurückzunehmen. In vorliegender Sache erhielt die Reichsbahndirektion Osten die erste Nachricht von den Verfehlungen des Angeschuldigten am 3. März 1924; der Angeschuldigte war auf Krankheitsurlaub verweist und konnte vorerst nicht gehört, nötige Vorerörterungen konnten nicht rechtzeitig erledigt werden. Es bestand offenbar keine Möglichkeit, daß der Reichsverkehrsminister noch vor dem 1. April 1924 das förmliche Disziplinarverfahren anhängig machte. Es war also angebracht und jedenfalls zulässig, daß die Verfügung über die Versetzung des Angeschuldigten in den dauernden Ruhestand zurückgenommen wurde.

Da sonach der Angeschuldigte im einstweiligen Ruhestand verblieben war, stand der Einleitung und Durchführung des förmlichen Dienststrafverfahrens nichts im Wege.

Der Vollständigkeit halber sei noch hinzugefügt, daß der Reichsdisziplinarhof die Auffassung über die unter Ziffer 1 behandelte Frage schon in einem anderen Falle — Urteil F 160/25 vom 16. November 1925, Nr. 9, S. 241, Jahrg. 1926 d. Ztg. — im gleichen Sinne entschieden hat und damit von seiner im Urteil F 85/25 vom 30. Juni 1925²⁾ vertretenen gegenteiligen Ansicht abgegangen ist.

Dr. C.

— Voraussetzungen für die Entziehung der Schankerlaubnis. Der Schankwirt ist als Inhaber des Gewerbebetriebs der Polizei gegenüber stets und allein verantwortlich für die ordnungsmäßige, dem polizeilichen Schutze unterstellte Interessen nicht verletzende Ausübung seines Gewerbes, ohne Rücksicht darauf, ob dem widersprechende Handlungen der Gewerbegehilfen mit oder gegen seinen Willen erfolgen. Er hat kraft seiner Aufsichtspflicht Anordnungen und Vorsorge dahin zu treffen, daß auch ohne sein Wissen derartige Zuwiderhandlungen nicht vorkommen. Maßgebend für diese Verantwortlichkeit im polizei-

lichen Sinne ist nicht wie bei Strafverfolgungen das persönliche Verschulden, sondern die Tatsache, daß durch den werbebetrieb und in ihm Mißstände entstehen, deren Verhütung und Beseitigung dem Gewerbetreibenden kraft seiner Verantwortlichkeit für eine das öffentliche Interesse nicht verletzte Ausübung seines Gewerbes obliegt. Solche Mißstände sind geeignet, die Voraussetzung für die Entziehung der Schankerlaubnis zu erfüllen.

Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, III. Senat vom 14. Januar 1926. Aktenz. III. B. 25. Preuß. Verwaltungsblatt 47, Bd. Nr. 29, S. 300, Ziffer 2.

— Elektrische Blockleitungen und ihr Rechtsschutz gegenüber fremde Starkstromleitungen. Bekannt sind die störenden Einwirkungen der an vielen Stellen die Eisenbahnstrecken kreuzenden fremden Starkstromleitungen auf die elektrischen Blockleitungen der Eisenbahn. Nach allgemeinen Bedingungen der „Bahnkreuzungsvorschriften“ für fremde Starkstromanlagen auf Bahngelände“ vom 18. November 1921 sucht die Reichsbahn sich die durch diese Einwirkungen zu erwehren und kann für die diesem Zwecke aufgewendeten Kosten vom Eigentümer der Starkstromleitung Ersatz verlangen (§§ 6–8). Aber der Eisenbahn stehen neben diesen in der Verleihungsurkunde festgelegten Sicherungen, wie ein lehrreiches Urteil des Landgerichts Torgau zeigt, auch noch andere Rechtsbehelfe zur Seite. In den Entscheidungsgründen des erwähnten Urteils heißt es¹⁾:

„Weiter ergibt sich die Berechtigung des klägerischen Anspruchs aus den Vorschriften des Nachbarrechts. Zweifellos greift die Beeinträchtigung, die die, sei es auf eigenem, sei es auf fremdem Grund und Boden befindlichen Starkstromanlagen der Beklagten auf das Eisenbahngrundstück und die darauf befindlichen Anlagen ausüben, über das Maß dessen hinaus, was der Klägerin sich nach § 906 BGB. gefallen lassen mußte. Die Einwirkung ist weder nach der Lage der Grundstücke ortsbildend noch ist sie nur unwesentlich. Deshalb kann die Klägerin die Beseitigung der Einwirkung verlangen; natürlich nicht dem Sinne, daß die Beklagte etwa gezwungen werden könnte ihre ganze Leitung wieder abzubrechen. Diese muß aber solche Vorkehrungen treffen, daß elektrische Störungen nicht mehr möglich sind. Ob diese Vorkehrungen nun in den Anlagen der Beklagten oder der Klägerin getroffen werden, macht keinen Unterschied, sofern sie nur verhältnismäßig billig und geeignet sind, den beabsichtigten Zweck herbeizuführen.“

Hat die Klägerin die zweckdienlichen Maßnahmen selbst getroffen, so kann sie Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen (§ 256 BGB.), aus dem Gesichtspunkt einer ungerechtfertigten Bereicherung der Beklagten.

Es kann deshalb ganz dahingestellt bleiben, ob der Kläger der Anspruch auch als Schadensersatzanspruch ohne Nachweis eines Verschuldens der Beklagten gemäß dem in der Rechtsprechung in Anlehnung an § 26 Gewerbeordnung entwickelten Rechtssatzes zusteht (RG-Entsch. Bd. 100, S. 69 ff.), weil die Anlage elektrischer Leitungen zwar nicht zu den im § 16 Gewerbeordnung aufgezählten gewerbepolizeilich genehmigungspflichtigen Anlagen gehört, aber doch nicht ohne baupolizeiliche Genehmigung vorgenommen werden darf.

Dr. C.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 671)

— Höhere Mathematik — und doch verständlich. Eine leicht faßliche Einführung in die Differential- und Integralrechnung für Chemiker, Biologen und Volkswirte. Von Prof. S. Thompson. Aus dem Englischen übertragen von Kl. Clusius. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. A. Eucken. 169 Abbildungen. Leipzig 1926. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. VIII, 242 S. Preis kart. 6,80 M.

Mehr und mehr wächst die Zahl der Wissenschaftszweige, für die mathematischen Rechenmethoden, insbesondere die Differential- und Integralrechnung, Bedeutung gewonnen haben. Das gilt von zahlreichen Teilgebieten der Naturwissenschaft, von der Physik an bis zu den biologischen Wissenschaften, aber auch von der Wirtschaftslehre. Gerade hier zeigt sich, daß die Anwendung mathematischer Rechenverfahren im Auslande, namentlich England und Nordamerika, bereits mehr verbreitet ist als in Deutschland, so daß die Gefahr einer gewissen Rückständigkeit bei uns, wenigstens in einzelnen Fällen, nicht zu verkennen ist.

Das Haupthemmnis ist wohl, wie Prof. Dr. Auerbach treffend nennt, die „Furcht vor der Mathematik“, und die gilt es zu überwinden. Das vorliegende Buch des englischen

²⁾ Abgedruckt in Schulze-Simons, Die Rechtsprechung des Reichsdisziplinarhofs S. 29.

¹⁾ Urteil vom 21. Januar 1925. Eisenbahn- und Verkehrsrechtliche Entscheidungen und Abhandlungen, 43. Bd., Heft S. 49, Nr. 4.

Der S. P. Thompson vertritt nun mit erfreulicher Offenheit den Standpunkt, daß als Hilfswissenschaft anderer Fächer, als für den Anfänger, zunächst nur die praktische Mathematik, d. h. das mathematische Rechnen, in Frage kommt. Er betont immer wieder, daß das für die meisten Anwendungen nicht Erforderliche sich unmittelbar an die Regeln des reinen Rechnens anschließt und nur eine gewisse Erweiterung schon geläufiger Begriffe, aber kein Eindringen in eine neue, abstrakte Ideenwelt notwendig ist.

Thomsons Buch „Calculus made easy“ in anschaulichen und plastischen Darstellung hat die Vorzüge englischer Lehrbücher, aber auch eine gewisse Unbekümmertheit, bei der sicher manchem Mathematiker die Haare zu Berge stehen: Indessen führt der frische, ungekünstelte Ton, in dem alles vorgetragen wird, bald zu einem klaren Verständnis und macht das Studium zu einem wahren Vergnügen. Zahlreiche Aufgaben nebst Lösungen wollen dem Leser immer wieder zeigen, daß es im wesentlichen die Wahrheit macht.

Übersetzung liest sich gut und flüssig; die Ausstattung ist sehr schön.

Die Höhenwege des Schwarzwaldes. Unter den vielen und wichtigen Aufgaben, die von den Schwarzwaldvereinen zur Erhaltung der reizvollen Schönheit der Bergwelt des Schwarzwaldes in gemeinnütziger Weise durchgeführt wurden, ist die Erforschung und Markierung der Höhenwege von Pforzheim bis zum Rhein an erster Stelle zu nennen. Bei einer Länge von 100 km und einer durchschnittlichen Höhenlage von 1000 m ü. M. führt der westliche Höhenweg I über den Hauptkamm des Ge-

birges bis Basel, weiter östlich der Höhenweg II mit 250 km Länge bis Waldshut und Höhenweg III mit 200 km Länge bis Schaffhausen. In seltener Weise ist hier Gelegenheit geboten, sich während der 8- bis 14tägigen Touren in nervenstärkender Höhenluft zu bewegen. Dem Wanderer erschließen sich ausichtsreiche Höhen, die im Feldberg bis 1500 m ü. M. ansteigen, mit unvergleichlicher Fernsicht auf bewaldete Bergkuppen, reichgegliederte Täler sowie auf Rheintal, Vogesen und die schneebedeckten Alpen. Prachtvolle Tannenwälder wechseln mit einsamen Hochtälern, romantische Schluchten und wildschäumende Wasserfälle mit klaren Gebirgsseen. Überall findet der Wanderer preiswerte Unterkunft; genaue Einzelpreise enthält der neuerschienene „Wegweiser und Hotelführer für Baden“. Ein kleiner praktischer Führer, betitelt „Die Höhenwege des Schwarzwaldes“, der außer Wandervorschlägen mit Einteilung in Tagesstrecken, sachkundige Beschreibungen und eine Übersichtskarte der Höhenwege enthält, ist nebst dem erwähnten Gaststätten-Führer gegen Einsendung von 50 Pf. durch den Badischen Verkehrsverband, Karlsruhe (Postcheckkonto 4422) erhältlich.

— Technisches Wörterbuch, enthaltend die wichtigsten Ausdrücke des Maschinen- und Schiffbaues, von Erich Krebs, Zivilingenieur in Elbing. Zweite Auflage. I. Band: Deutsch-Englisch. II. Band: Englisch-Deutsch. Berlin 1925/26. Walter de Gruyter & Co. (Sammlung Götschen Nr. 395 und 396.) Preis in Leinen geb. je 1,50 M.

Das Wörterbuch der Götschen-Sammlung liegt nun in zweiter Auflage vor und wird wegen seiner Handlichkeit allen Fachkreisen sehr willkommen sein.

Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Vereinsdrucksachen.

Im Verzeichnis der ständigen Ausschüsse ist ein I. Nachtrag erschienen. Er ist mit Rundschreiben Nr. III 91 vom 1. Juni 1926 den Verwaltungen übersandt worden.

Eröffnung eines zweiten Gleises.

Eisenbahndirektionsbezirk Breslau. Am 1. Juni 1926 wird das zweite Gleis Arnsdorf-Liegnitz (2,125 km langen Neubaustrecke Arnsdorf-Liegnitz (zweite Güterumgehungsbahn) für den öffentlichen Güterverkehr in Betrieb genommen.

Wiedereröffnung von Stationen.

Eisenbahndirektionsbezirk Halle (Saale). In der Nebenbahnstrecke Oberröblingen a. See-Vitzenburg sind die Stationen Lodersleben und Niederschönborn gelegene Punkt Leimbacher Gasthof, dessen Ladegleis wegen Krieges gesperrt war, wird mit sofortiger Gültigkeit für den Güterverkehr wieder eröffnet.

Weiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Eisenbahndirektionsbezirk Trier. Die Befugnisse des Haltepunktes Kloningersmühle an der

Strecke Hermeskeil-Langenlonsheim, die bisher auf die Abfertigung von Eil- und Frachtstückgut im Einzelgewicht bis 150 kg beschränkt waren, werden mit sofortiger Gültigkeit auf 500 kg Einzelgewicht für den gesamten Stückgutverkehr erweitert.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. I 111 vom 17. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Preisausschreiben für den Zeitabschnitt vom 1. April 1922—31. März 1928;

Nr. III 88 vom 17. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Niederschrift 81 des Sitzungsausschusses, Gotha, 19./20. Mai 1926;

Nr. III 91 vom 14. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin, die österreichischen Bundesbahndirektionen und die Herren Mitglieder des Preisausschusses, betreffend Nachtrag I zum Verzeichnis der ständigen Ausschüsse des Vereins;

Nr. III 92 vom 14. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Vereinswagenaussschuß, Niederschrift Nr. 82.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf

Am 18. Juni 1926 verschied in seinem Ruhesitz in Altona-Othmarschen

Herr Reichsbahndirektionspräsident **Steinbiss**.

Der Verstorbene hat von 1912 bis 1919 die Eisenbahndirektion Kattowitz geleitet. Während dieser Zeit stellten die Bedürfnisse des Heeres die höchsten Anforderungen an Mensch und Material der Grenzdirection, die drohenden Gefahren für die Russen und die schwierigen Ernährungsverhältnisse in dem dichtbevölkerten Industriegebiet belasteten Stimmung und Widerstandsfähigkeit der Angehörigen der Reichsbahndirektion aufs äußerste. Herr Präsident Steinbiss hat mit ruhiger und sicherer Hand die Geschäfte geführt, in seiner menschlichen und liebenswürdigen Art den Klagen und Sorgen abgeholfen und dadurch die dauernde Liebe und Verehrung aller derer erworben, die unter seiner Leitung in dieser schweren Zeit gearbeitet haben. Er wird uns nicht unvergessen bleiben. (641)

Oppeln, den 19. Juni 1926.

Der Präsident
die Beamten und Arbeiter der Reichsbahndirektion Oppeln.

2. Änderungen von Stationsnamen.

Mit dem Tage des Inkrafttretens des Winterfahrplans 1926 wird der an der Strecke Dittersbach-Hirschberg (Schlesien) gelegene Bahnhof Schildau in „Schildau (Bober)“ umbenannt.

Breslau, den 16. Juni 1926. (644)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

3. Verkehrsstörungen.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Wegen Hochwassers ist

1. in Dresden Elbufer Altstadt der gesamte Betrieb vom 16. Juni an eingestellt und
2. der Verkehr nach Dresden Elbufer Neustadt vom 18. Juni an gesperrt worden.

Dresden, den 19. Juni 1926. (643)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Gemäß § 10 Ziff. 1a VWÜ. Die Stationen Lände und Passau Winterhafen sind vom 11. Juni 1926 an wegen Hochwassers gesperrt.

München, den 15. Juni 1926. (634)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion München.

Wegen Hochwassers waren folgende Strecken unfahrbar:

1. Pirna-Gottleuba vom 16. bis 17. Juni,
2. Zittau-Hermsdorf b. Friedland vom 15. Juni bis 17. Juni,
3. Riesa Ufer vom 16. ab bis auf weiteres.

Wegen Dammrutsches infolge Hochwasser ist

4. die Strecke Kamenz (Sa.)-Arnsdorf (Sa.) zwischen Kleinröhrsdorf und Arnsdorf (Sa.) vom 15. Juni ab bis auf weiteres unfahrbar.

Dresden, den 17. Juni 1926. (635)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 20. Juni 1926 wird der Ausnahmetarif 2d durch Einbeziehung neuer Empfangsstationen und der Ausnahmetarif 18 durch Aufnahme von Klammern, Krampen und Schlaufen ergänzt.

Berlin, den 15. Juni 1926. (628)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 21. Juni 1926 wird die Station Freyung als Versandstation in den Ausnahmetarif 1g einbezogen.

Berlin, den 16. Juni 1926. (629)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 24. Juni 1926 werden in dem Ausnahmetarif 5a als Versandstation Jauer und in dem Ausnahmetarif 10a als Kanalstation Hafen Saerbeck nachgetragen. In dem Ausnahmetarif 11b wird als Versandstation Wiesloch Stadt (gültig vom 1. Juli 1926) nachgetragen.

Berlin, den 19. Juni 1926. (646)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C Ib, C Ic und Besondere Bestimmungen über den Eisenbahngüterverkehr in Altona, Hamburg und Harburg. (Tfv. 10.)

Mit Wirkung vom 1. Juli 1926 fällt die gebührenfreie Überführung der über See eingehenden Steinkohlen, Steinkohlens und Steinkohlenbriketts in den Unterweserhäfen sowie in den Seehäfen Emden, Bremen, Harburg U. E., Hamburg, Altona, Kiel, Flensburg und Stettin fort.

Die Abkürzung der allgemeinen Bekanntmachungsfrist ist von dem Herrn Reichsverkehrsminister genehmigt worden. (RGBl. 1914, S. 455.)

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 18. Juni 1926. (638)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrnahmetarif S. D. Nr. 4.
Mit Gültigkeit vom 28. Juni 1926 ist in das Warenverzeichnis des Tarifs unter Abteilung X als lfd. Nr. 5 „Aluminium“ aufgenommen.

Altona, den 20. Juni 1926. (442)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrnahmetarif S. D. Nr. 4.
Mit Gültigkeit vom 28. Juni 1926 treten in dem Warenverzeichnis der Abteilung VI und in der Ziffer 4 der Anwendungsbedingungen Änderungen und Ergänzungen in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 19. Juni 1926. (639)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 24. Juni 1926: Änderung des Warenverzeichnisses des A. T. 59 und Verlängerung der Gültigkeitsdauer der zeitlich beschränkten Frachtsätze der Ausnahmetarife: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 38, 49, 52, 53, 58, 61, 77 und 88.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 18. Juni 1926. (637)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 25. Juni 1926 an wird für Sendungen frischer und gefrorener Fische als Stückgut und Wagenladungen von Dänemark die der Dänischen Staatsbahn zufallende Fracht (hierunter auch der Zuschlag für Beförderung in bedeckten Wagen und die Überführgebühr) um 10 % ermäßigt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 16. Juni 1926. (626)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
namens der Verbandsverwaltungen.

Durchfuhrnahmetarif S. D. Nr. 2.

Mit Gültigkeit vom 24. Juni 1926 wird das Warenverzeichnis in der Abteilung I durch Aufnahme von „Gummiwaren“ und von „Spirituosen in Fässern oder Flaschen“ ergänzt. Die Stelle „Wein in Fässern“ wird in „Wein in Fässern oder Flaschen“ geändert.

Altona, den 17. Juni 1926. (631)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 erscheint zum Tarifheft B der Nachtrag Nr. 4. Durch diesen Nachtrag erfolgt eine Erhöhung der Fahrpreise für Arbeiterückfahrkarten und die Einführung von Sonntagsrückfahrkarten in weiteren Verbindungen. Die vorbezeichnete Fahrpreiserhöhung tritt erst zum 1. September dieses Jahres in Kraft.

Liegnitz, den 15. Juni 1926. (632)
Direktion
der Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn-Gesellschaft.

Mitteldeutsch-Südwestdeutscher Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom Tage der Betriebseröffnung, voraussichtlich dem 1. Juli 1926, werden die Stationen Boll, Dürnau, Heiningen, Holzheim (Württ.) und Schlatt (Württ.) der Reichsbahndirektion Stuttgart in das Tarifheft 3 aufgenommen.

Erfurt, den 17. Juni 1926. (636)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 2 kehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und gekehrt).

Mit Gültigkeit vom 21. Juni 1926 „Quarz in Stücken“ in die Abteilung des S. D. 2 unter Ziffer 4 aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 14. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrnahmetarif D 22 für stimmte Güter der Klasse A—D, Ve Niederlande-Schweiz.

Mit sofortiger Gültigkeit wird das Warenverzeichnis des vorgenannten Durchfuhrnahmetarifs durch Aufnahme „Eier“ in die Abteilung I erweitert.
Köln, den 14. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Pfälzisch-Württ. Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 wird in der Entfernungstafel I des Tarifs nachstehenden Stationen und Anstößen nachgetragen:

	anzustößende Stationen
Boll	km
Dürnau	55
Heiningen	53
Holzheim (Württ.)	52
Schlatt (Württ.)	46
Stuttgart, den 14. Juni 1926.	48

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Stuttgart.

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr

Tarif vom 1. Februar 1926.

Druckfehlerberichtigung, Seite 12
Höchstädt (Donau) ist zu berichtigen in Höchstädt (Donau).

München, den 15. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Tfv. 30. Donaumuschlagverkehr Regensburg Donaumuschlagstelle, gendorf Hafen und Passau Donau- schlagstelle. Gütertarif, Teil II, c 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 24. Juni 1926 werden die Änderungen und Ergänzungen des Tarifs vorgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 16. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Lokalgütertarif Teil I bis IV. Nachnahmen.

Wie bisher bleiben Bargeldnachnahmen nur in binnenstaatlichen Verkehren zugelassen. Die Bestimmungen betreffend die Zulassung von Scheeknachnahmen in zwischenstaatlichen Verkehren bleiben bis auf weiteres unverändert aufrecht.

Wien, am 18. Juni 1926.
Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

Gütertarif Teil I bis IV. Nachnahmen.

Wie bisher bleiben Bargeldnachnahmen nur in binnenstaatlichen Verkehren zugelassen. Die Bestimmungen betreffend die Zulassung von Scheeknachnahmen in zwischenstaatlichen Verkehren bleiben bis auf weiteres ungeändert aufrecht.

Regensburg, den 20. Juni 1926.
Bayerischer Lloyd Schiffahrtsgesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

r. 26.

Berlin, den 1. Juli 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

rdzahlen der Verschiebestatistik und
e Abhängigkeit voneinander.

kostet das Kubikmeter Leuchtgas?
onalisierung im Verkehrsdienst.

Seefischverkehr in Wesermünde-
schäreihafen.

hlüsse der Ständigen Tariffkommissi-
on.

richten.

eutschland: Sitzung des Reichs-
bahnausschusses. — Lohnverhand-
lungen der Eisenbahner. — § 60
EVO. bei Werksverwägungen mit
bahnamtlicher Gültigkeit. — Erhö-
hung der Güter- und Tierfrachten
bei den Saarbahnen. — Lübeck-
Büchener Eisenbahn-Gesellschaft. —
Reichspost und Wirtschaft. —

Reichszentrale für Deutsche Ver-
kehrswerbung.

Österreich: Neue Tarife. — Die
technischen Einrichtungen der Rax-
bahn — Eröffnung der Zugspitz-
bahn. — Schillingwährung. — Ein
Unfallverhütungsfilm der Wiener
Straßenbahn.

Ungarn: Ausfuhr von Obst und Ge-
müse.

Übrige europäische Länder:
Eisenbahnfähre zwischen dem dani-
schen und norwegischen Bahnnetz.
— Das bisherige Ergebnis des Ab-
baus bei den tschechoslowakischen
Staatsbahnen. — Der tschechoslowa-
kische Kohlenaußenhandel 1925 um
300 Mill. Kronen geringer. — Die
Abbeförderung der Getreideernte in
Rumänien. — Neue elektrische Bahn
in Italien. — Preisermäßigung für

Reisen nach oberitalienischen Bade-
orten. — Der Hafen von Genua und
seine Verbindung mit Mitteleuropa.
— Umbau des Bahnhofs Cannon
Street (London). — Verminderte
Haftpflicht der englischen Eisen-
bahnen bei Arbeiterkarten. — Lohn-
abbau bei den irischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Bahnbau in
Indien. — Umgestaltung der Tarife
der Staatsbahnen in Niederländisch
Indien. — Neue Bahnlinien auf Su-
matra. — Der Reiseverkehr von
Amerika nach Deutschland. — Be-
vorstehender Arbeitermangel bei den
amerikanischen Eisenbahnen.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Grundzahlen der Verschiebestatistik und ihre Abhängigkeit voneinander.

Von Dr.-Ing. Remy, Königsberg Pr.

der folgenden Arbeit sollen die Ergebnisse einer systema-
tischen Beobachtung der Bewegungsvorgänge eines Verschiebe-
bahnhofs und seiner Zusatzanlagen mitgeteilt werden. Ent-
scheidend ist die Anstellung dieser Beobachtungen einem durch-
praktischen Bedürfnis.

Die Arbeit ging aus von dem Gedanken, den wirtschaftlichen
Erfolg der Verschiebeanlage an den Kosten des ausgehenden
Verkehrs zu messen, errechnet aus Einheitskosten derjenigen
Faktoren, deren Größenbestimmung in der Hand des Leiters der
Anlage liegt. Diese tägliche Erfolgsberechnung gibt dem
Leiter einen strengen Maßstab seiner Tätigkeit an die
Hand und fordert ihn täglich zu erneuter Gedankentätigkeit
auf. Sie wirkt aber andererseits auch beruhigend, wenn das
Ergebnis bei augenscheinlich beängstigend steigendem Aufwand
den Schluß zeigt, daß der Aufwand der Verkehrsgröße ent-
sprechend hat.

Die Rechnung wurde, um jeden Zweifel auszuschließen, auf die
gesamte Anlage einschließlich der Zusatzanlagen ausgedehnt,
die gesamte Anlage also, wie sie betrieben wird, als wirtschaft-
liche Einheit gefaßt. Von dieser umfassenden Beobachtung aus-
gehend wurde für Vergleichszwecke eine Einschränkung zur Fest-
stellung der Betriebsverhältnisse und Kosten der dem reinen
Verschiebebetrieb dienenden Anlagen gemacht¹⁾.

Die tägliche Erfolgsberechnung fordert aber auf
der anderen Seite das Suchen nach den Ursachen der Schwan-
kungen heraus. Dadurch erweitert sich die Arbeit und ver-
langt Antwort auf Zweifel, welche ohne systematische Erfor-
schung der inneren Zusammenhänge nicht zu beheben sind.

Sich bei der Beurteilung der Betriebsvorgänge lediglich mit
dem Vergleich abstrakter Größen zu begnügen, ohne einen
Blick auf die Geldwirtschaft zu werfen, scheint im Interesse
einer auf den wirtschaftlichen Erfolg einzustellenden Denkart
nicht ausreichend. Die Größen gewinnen gewiß im Gesichts-
felde des Betriebstechnikers Leben, in einem aber in erster
Linie finanztechnisch umzustellenden Gedankenkreis muß die
Mark und der Pfennig das herrschende Element werden. Diese
Gedankenform darf nicht das Vorrecht einiger weniger, in erster
Linie für die Finanzgebarung des Unternehmens verantwor-
tlicher Leiter bleiben, vielmehr muß die sofortige Umstellung
des gesteigerten betriebstechnischen Effektes in den finanziellen
Erfolg oder des technischen Mißgriffs in den Verlust jedem
Dienststellenvorsteher eine geläufige Gedankenübung werden.
Der Vergleich mit abstrakten Begriffen reicht nicht dazu aus,
den Erfolg der Arbeit und den erlittenen Verlust so handgreif-
lich zu vergegenwärtigen, wie die in Mark und Pfennig aus-
gedrückte Zahl. Dutzende von Verschiebelokomotivstunden be-
sagen für den Vergleich weniger als Tausende von Mark, die
gemessen an der persönlichen Wirtschaftslage des einzelnen
eine weit drastischere Bedeutung gewinnen. Das Interesse an

¹⁾ Vgl. auch Dr. Kümmell im Sonderheft „Verschiebebahne-
e“ der Verkehrstechnischen Woche vom Dezember 1922
38 und Archiv für Eisenbahnwesen 1923 S. 1 ff.

der Arbeit wird gehoben, wenn erzielte Einschränkungen nach ersparten Mark gewertet werden und die Verluste in Summen vor die Augen treten, die den Mißerfolg fühlbarer werden lassen als abstrakte Ziffern. Solange für dieses Erziehungsproblem noch keine einheitlichen Gesichtspunkte gefunden sind, scheint es wünschenswerter, wenn der Weg zu diesem Ziele auf verschiedene Art und vielleicht auf Grundlagen bearbeitet wird,

diesem oder jenem Grundgedanken, und mit der gebotenen Einschränkung des Urteils, welche der eine oder andere Zuwert bedingt, führt der Überblick über die Arbeit eines Jahres zu Schlüssen, die dem an die Spitze gestellten Gedanken dienstbar werden können.

Einen Vergleichswert für den Erfolg der Arbeit eines Jahres kann allerdings auch die tägliche Erfolgsberechnung nur




Abb. 1.

die auf Grund eines zahlreicheren Materials abänderungs- oder ergänzungsbedürftig erscheinen, als wenn mit der Selbsterziehung zu dieser materiellen Einstellung länger gewartet würde. Ein wirklicher Erfolg statistischer Arbeit ist zudem nur bei Vertiefung in die Probleme zu erreichen. Das lehrt die Beantwortung jeder noch so gründlich vorbereiteten statistischen Frage der letzten Jahre. Man wird daher aus einem beschränkten Wirkungskreis heraus keine Leitsätze erwarten können, die eine solche Fragestellung bis auf den Grund ausschöpfen und eine Antwort für die vielgestaltigen Verhältnisse geben, wie sie von dem Rahmen der Reichsbahn-Gesellschaft umspannt werden. Dennoch, wenn vielleicht auch streitig in

geben, wenn man die Vorkalkulation für das ganze Jahr auf denselben Einheitskostenwerten aufbaut. Dieser Maßstab ist untrüglich. Es kann dann letzten Endes nur noch ein Zweifel bestehen, wenn der Kleinstwert des Verkehrs nicht mit einer Kleinstverkehrs abgestimmte Zahl der Kräfte und Verschiebelokomotivdienststunden an sich zu hoch gegriffen war. Sache der Nachkalkulation ist es, diese Werte, sei es monatlich, sei es vierteljährlich, den tatsächlichen Kosten des berechneten Zeitraumes entsprechend abzustimmen. Verzichtet man auf die Vorkalkulation auf der gleichen Grundlage, so kann leicht die Täuschung eintreten, daß bei sinkenden Einheitspreisen wird

ftlicher gearbeitet worden sei. Insofern ist für unseren ck die Vorkalkulation wichtiger wie die Nachkalkulation.

e Arbeit versucht auch eine Antwort darauf zu finden, ob die tägliche Erfolgsberechnung überhaupt lohnt, oder ob nicht vielmehr Mittelwerte bilden, auf Grund deren etwa monatliche Überschlagsrechnung genügt. Sie untersucht r:

die abstrakten Grundzahlen der Verschiebestatistik und ihr Verhältnis zueinander.

die Kosten des ausgehenden Wagens im Betrieb der Gesamtanlage einschließlich Zusatzanlagen und die Kosten des ausgehenden Wagens für den Ausschnitt des Bahnhofs, der dem reinen Verschiebebetrieb dient.

Der ausgehende Wagen ist in zwei Begriffen gefaßt, als Zugfahrtausgangswagen und als Zugausgangswagen. Die Kosten sind errechnet aus dem Aufwand für einen Kopf des diensttuenden Stationspersonals, des Rangierpersonals und der Verschiebelokomotivdienststunde auf Grund sämtlicher in dem Bahnhof und seinen Zusatzanlagen aufgewendeten Mittel.

die Anwendung der täglichen Erfolgsberechnung auf Personen- und Güterbahnhöfe größeren und mittleren Umfanges.

die Möglichkeit, die gewonnenen Ergebnisse für die Selbstkostenberechnung zu verwerten.

ine solche auf Beobachtung der Einzelvorgänge aufgebaute statistik hat außerdem den Vorzug, daß man sie gelegent- oder in bestimmten Zeiträumen wiederkehrend unterteilen auf diesem Wege die Arbeitsdichte eines Teilgebiets beobachten kann. Man kann etwa die 24stündige Tätigkeit einer maschine und ihrer Rangierkolonnen auf den Kopf oder auf Verschiebelokomotivdienststunde bezogen in senkrechtem mitt aus den Zählunterlagen herausgreifen und einen Ein- gewinnen, ob auf einem bestimmten Teilgebiet des Bahn- eine Minderleistung eingetreten ist. Eine solche Arbeit sich schwer mit Erfolg durchführen, wenn nicht eine gere Reihe von Zahlenvergleichen, in täglicher Aufschrei- gewonnen, vorliegt. Denn man kann immer wieder die bachtung machen, wie sich selbst in sorgsam durchdachte istische Aufschreibungen teils aus Unkenntnis, teils aus zlosigkeit Fehler einschleichen, die sich erst im Laufe einer en Reihe von Beobachtungen herausfühlen lassen.

die abstrakten Grundzahlen der Verschiebestatistik und ihr Verhältnis zueinander.

1. Überblick über die Grundzahlen.

dem folgenden Abschnitt wird zunächst der dieser Erör- zugrunde gelegte Begriff einer „Zugfahrt“ erläutert und die ersuchung des rechnungsmäßigen Verhältnisses der Zahl der fahrten zur Zahl der „Züge“ nebst einer Untersuchung r die Belastung der Zugfahrten angeschlossen. Hieran ießt sich die Auslegung des Begriffes „Wagen im Eingang Ausgang“. Von wesentlicher Bedeutung ist die Erörterung r die Form des Verschiebebetriebs, Ablauf- und Stoßbetriebs des zahlenmäßigen Verhältnisses dieser beiden Arbeitsformen inander. Den Kern der Grundzahlen bilden alsdann die Be- ungszahlen auf die Einheiten, auf den Kopf des Rangier- sonals und die Verschiebelokomotivdienststunde.

ie mehr oder minder große Schwankung der einzelnen Grund- len wird beurteilt nach der Größe der Variationsbreite, d. h. e Verhältnis des Unterschieds des größten und kleinsten rtes einer Beobachtungsreihe zu dem Mittelwert, ausgedrückt Hundertteilen. In diesem Sinne kehrt regelmäßig die Va- ionsbreite aus den Monatsmittelwerten des betrachteten res und die Variationsbreite der täglich gefundenen Werte den Lauf eines Monats wieder. Auf das Verhältnis dieser den Werte zueinander wird Wert gelegt, insofern die Va- ionsbreite der Monatsmittelwerte fast regelmäßig eine an- mbare Größe ergibt, die Tageswerte innerhalb eines Monats

mit der weit größeren Variationsbreite jedoch den Beweis er- bringen, welche erheblichen Schwankungen das Verschiebe- geschäft in dem gleichen Monat hohen oder niedrigen Verkehrs- standes unterworfen ist, und wie wesentlich die Kenntnis dieses Umstandes ist.

Die Berechnungen sind teils mit Einschluß der Sonn- und Feiertage, teils nur für die Werktage durchgeführt. Auf den Unterschied der Ergebnisse wird verschiedentlich hinzuweisen sein. Verglichen werden immer nur Werte gleicher Berech- nungsart.

2. Das Verhältnis der Zahl der Zugfahrten im Eingang zu der Zahl der Züge im Eingang.

(Zusammenstellung 1 und Abbildung 1.)

Für die Größe des anfallenden Verkehrs gibt die Eingangszahl der Güterzüge einen kurzen und im allgemeinen treffenden Wert. Auch die Eingangszahl der Wagen wird im großen und ganzen in einem festen Verhältnis zu der Zugzahl im Eingang stehen; denn auf ausgelastete Züge nimmt der Betrieb Bedacht. Ledig- lich bei Nahgüterzügen ist die Auslastung nicht immer voll- kommen. Sie müssen aus Gründen des Wettbewerbs auch bei unvollständiger Auslastung gefahren werden. Anders steht jedoch die Frage, wenn man den Versuch macht, aus der wachsenden Eingangszahl der Züge einen Schluß auf wachsende Betriebs- schwierigkeiten auf dem Bahnhof zu ziehen. Dieser Gleichlauf dürfte nur bei vollkommen angelegten Bahnhöfen zutreffen. Be- dingung ist auch dann, daß die Einfahrgeleise nicht außer von der Aufnahme geschlossener Züge von der freien Strecke noch von Zugfahrten auf strahlenförmig in die Einfahrgruppe ein- mündenden Verbindungsgleisen nach Anschlüssen belastet werden. Finden solche Zugfahrten von Anschlüssen und Zusatz- anlagen in unregelmäßiger Dichte statt, stören die Einfahrten gar den Ablauf- oder Stoßbetrieb, dann pflegt sich mit wach- sender Zahl dieser Kleinfahrten der Betrieb zu erschweren. Steht die Zahl dieser Kleinfahrten in keinem festen Verhältnis zu der Zugzahl im Eingang, dann bildet die Zugzahl keinen zuverlässigen Maßstab mehr für die Betriebsschwierigkeit auf dem Bahnhof.

Aus diesem Grunde wurde das Verhältnis der Zahl der Züge im Eingang zu den gesamten Zugfahrten im Eingang (Strecken- züge und Kleinfahrten zusammengekommen) untersucht.

Zusammenstellung 1.

Das Verhältnis der Zugzahl im Eingang zur gesamten Zugfahrt-Zahl im Eingang.

Zeitraum	Mittlere		Verhältnis zu einander	Variationsbreite
	Zugzahl täglich	Zahl der Zugfahrten täglich		
Januar/Dezember . .	18	81	Max. 1:5,0 Min. 1:4,3 Mittel 1:4,5	15 %
Juni werktags . . .	19	86	Max. 1:5,0 Min. 1:3,7 Mittel 1:4,5	29 %
Oktober werktags .	20	100	Max. 1:5,6 Min. 1:4,0 Mittel 1:5,0	32 %

Der Begriff „Zugfahrt“ ist also in dem hier gebrauchten Sinne dem Begriff (Strecken-)Zug und der Kleinfahrt (Rangierfahrten, Anschlußzüge, Übergabezüge) übergeordnet. Daß diese Begriffsbestimmung mit der fahrdienstlichen Begriffserklärung nicht übereinstimmt, dürfte im Augenblick kein Hinderungsgrund sein, sich für diesen Zweck ihrer zu bedienen (vgl. Breusing, Eisenbahnbetriebshandbuch S. 76). Es ist anzunehmen, daß diese Begriffe ohnedies einer Umarbeitung unterzogen werden müssen. Es müssen sowohl für diese hier erwähnten Begriffe wie für die Begriffe Ferngüterzüge, Durchgangsgüterzüge und

Nahgüterzüge Erklärungen gefunden werden, welche den fahrdienstlichen, verschiebedienstlichen und verschiebestatistischen Zwecken gerecht werden. Der Begriff „Zugfahrt“ deckt sich hier also auch nicht mit dem Kümmellschen Begriff „Zugfahrt“ bei einseitigen Verschiebebahnhöfen.

Das Verhältnis der Zugzahl im Eingang zur Zahl der Zugfahrten schwankte bei den Monatsdurchschnittswerten zwischen 1:3,9 und 1:5,0. Sieht man von dem Wert 1:3,9 als einem Zufallswert ab und nimmt nur den im übrigen niedrigsten Wert 1:4,3 als Mindestwert an, dann beträgt die Variationsbreite 15 %. Diese Variationsbreite muß man im Verhältnis zu anderen im Laufe der Untersuchung auftretenden Veränderungen als klein bezeichnen. Für den Jahresdurchschnitt kann man sich mit dem Verhältnis 1:4,5 abfinden.

Anders steht die Schlußfolgerung jedoch, wenn man die täglichen Schwankungen betrachtet. Dabei ergaben sich z. B. im Oktober Spannungen von 1:4,0 bis 1:9,4, wenn man die Sonntage mit in Betracht zieht, und 1:4,0 bis 1:5,6, wenn sich die Betrachtung auf die Werktage beschränkt. In letzterem Falle erhält man eine Variationsbreite von 32 %. Im Juni betrugen diese Werte 1:3,7 bis 1:11,6 und 1:3,7 bis 1:5,0 mit einer Variationsbreite von 29 % für die Werktage.

Das Verhältnis von Ursache und Wirkung tritt bei diesem Vergleich von Zugfahrtanzahl und Zugzahl im Eingang häufig deutlich zu Tage, wenn man Stockungsursachen rückwärts durch 12 oder 24 Stunden hindurch sorgfältig verfolgt. Dabei erklärt dann die durch eine unverhältnismäßig hohe Zugfahrtanzahl eingetretene Verkettung ungünstiger Umstände häufig überraschend die Betriebslage des Tages.

3. Wagen im „Eingang“ und „Ausgang“.

(Zusammenstellung 2.)

Im allgemeinen sind in den nachfolgenden Erörterungen die Untersuchungen auf den Zug, die Zugfahrt, die Wagenzahl im Ausgang bezogen. Diese Auffassung stimmt mit der üblichen Wertmessung überein, die auf den Ausgangswagen festgelegt ist. In einigen wenigen Untersuchungen wurde dagegen der Eingang der Einheit zugrunde gelegt. Große Wesensverschiedenheiten können sich hierbei nicht ergeben. Was in den Verschiebebahnhof einläuft, muß ihn wieder verlassen. Es kann sich dabei nur um zeitliche Verschiebungen handeln. Diese Verschiebungen können nur dann größeren Umfang annehmen, wenn etwa tagelang Wagen auf dem Verschiebebahnhof zur Abstellung gelangen sollten. Bei einigem Verkehrsfluß gleichen sich Eingang und Ausgang aus. Dennoch empfiehlt es sich, gelegentlich durch einige Tage hindurch beide Zahlen feststellen zu lassen, um Ungenauigkeiten bei der Durchführung der Zählungen vorzubeugen.

Zusammenstellung 2.

Das Verhältnis der Zugausgangswagen zu den Zugfahrtausgangswagen.

Zeitraum	Mittlere Zahl der Zugausgangswagen Zugfahrtausgangswagen täglich		Verhältnis zu einander	Variations- breite
Januar/Dezember	791	2135	Max. 1:3,1 Min. 1:2,6 Mittel 1:2,7	19%
Juni werktags . .	848	2280	Max. 1:3,3 Min. 1:2,3 Mittel 1:2,6	38%
Oktober werktags	985	2710	Max. 1:3,9 Min. 1:2,4 Mittel 1:2,7	55%

Sonst wird bei den Berechnungen der Einheitsleistung wie allgemein üblich die Zahl der Wagen im Ausgang zur Grundlage genommen. Wie man diesen Begriff auslegt, ist für die Aufstel-

lung einer Erfolgsberechnung für denselben Bahnhof nicht wesentlich. Die Auslegung des Begriffs „Wagenzahl im Ausgang“ beginnt erst Bedeutung zu gewinnen, wenn man die diese Zahl bezogenen Werte verschiedener Bahnhöfe vergleichen will. Um jedem Zweifel in der Zählung zu begegnen, wurde bei jeder Wagen gezählt, der als Wagen in einem Güterzug, Bedarfsgüterzug, Arbeitszug, Überführungszug nach Nachbarbahnhöfen, in Übergabezügen nach unmittelbar anschließenden Bahnhöfen, nach Anschlüssen und im Eckverkehr den Verschiebebahnhof verläßt. Der Begriff dieses Bezirks ist im Bahnhofplan genau zu umschreiben. Diese Zählung ist lückenlos und unterliegt keinem Zweifel in der Auffassung.

Die „Zugausgangswagen“ betragen daher an Zahl etwa ein Drittel der Ausgangswagen in Zugfahrten. Zugausgangswagen sind nur die in Güterzügen auf die freie Strecke übergehenden Wagen. Verschiebetechnisch aber kann man Bedenken haben, ob eine solche Begriffsbestimmung, die nur den Zugausgangswagen als ausgehenden Wagen auffassen wollte, richtig ist. Muß auf einem Verschiebebahnhof ein nach einem benachbarten Bahnhofsteil, etwa dem Güterbahnhof, übergehend Zug, der fahrdienstlich nur als Überführungsfahrt angesehen wird, gebildet werden, unter Umständen mit einem größeren Aufwand für Kleinordnung als bei manchem Durchgangsgüterzug, dann ist die Einreihung dieser Überführungsfahrt unter die ausgehenden Züge durchaus gerechtfertigt. Denn ob der geordnete Zug nur wenige oder mehrere Hundert Kilometer zurücklegt, ist für die auf dem Verschiebebahnhof geleistete Arbeit ohne Bedeutung. Man müßte denn zuungunsten dieser Auslegung anführen, daß die mit einer Zugausfahrt zusammenhängenden Arbeiten, Ausgangsuntersuchung, Aufschreibung usw., ganz oder teilweise fortfallen und dadurch die Belegung der Ausfahr- oder Richtungsgleise nicht in dem Maße beeinflußt wird, wie von einer regelrechten Zugausfahrt. Darüber werden wohl aber keine Zweifel bestehen, daß diejenigen Bahnhöfe, bei denen der Begriff der Zugausgangszahl unter sonst gleichen Umständen weiter gefaßt ist, höhere Leistungszahlen errechnen müssen ebenso wie auf der anderen Seite die Leistung eines Verschiebebahnhofs gering erscheinen muß, dessen Ausgang in der Hauptsache aus Bedienungs- und Übergabefahrten besteht, die auf irgendwelchen Bedenken nicht in den „Ausgang“ einbezogen werden.

Wenn hier in den späteren Berechnungen dennoch auf die Zugausgangswagen an einigen Stellen Bezug genommen wird, so geschieht dies, um einmal auf das Ergebnis des Unterschieds in der Auffassung hinzuweisen, dann aber auch um die Möglichkeit eines Vergleichs mit anderen Bahnhöfen, bei denen das Übergewicht der Zugausgangswagen gegeben ist, näher zu rücken und endlich, um keine Zweifel über den inneren Wert der gefundenen Leistungszahlen aufkommen zu lassen. Finanztechnisch genommen hat der Zugausgangswagen in sofern einen Vorteil, als er die Einheit darstellt, welche der Unternehmen den Gewinn hereinbringt, wenngleich auch hier wieder Einschränkungen gemacht werden müssen im Hinblick auf die Arbeitszüge und Leerwagen.

Das Verhältnis der Zugausgangswagen (Zusammenstellung 2) zu den gesamten Wagen im Ausgang schwankte zwischen 1:2,0 und 1:3,1, betrug im Jahresmittel 1:2,7 und hatte eine Variationsbreite von 19 % der Monatsmittelwerte.

Die einzelnen Tage zeigten jedoch im Juni und Oktober in diesem Verhältnis Schwankungen von 1:2,3 und 1:3,3 bzw. 1:2,4 und 1:3,9 mit Mittelwerten von 1:2,6 und 1:2,7 bei Variationsbreiten, berechnet für die Werktage, von 38 % und 55 %.

4. Belastung der Zugfahrten.

(Zusammenstellung 3.)

Die Wagenzahl der Zugfahrten im Eingang oder Ausgang steht ebenfalls mit den Betriebsschwierigkeiten auf dem Bahnhof im Zusammenhang. Durchgangs- und Bedarfsgüterzüge pflegen im allgemeinen ausgelastet zu sein. Nahgüterzüge, die

an großen Handels- und Verkehrsmittelpunkten ausgehen, wenn im allgemeinen ebenfalls ausreichende Belastung aufweisen. In der umgekehrten Richtung, im Eingang, pflegen auch die Güterzüge auf langer Fahrt ihre volle Belastung wieder zu erreichen. Bei den Kleinfahrten nach den Zusatzanlagen und an Ortsladestellen aber liegen die Verhältnisse anders. Diese Fahrten müssen ausgeführt werden, mögen sie nach dem An-

entsprechend in die Betriebskosten als bekannte Größe eingerechnet werden. Die ungünstige Wirkung des Windes tritt dagegen, abgesehen von Schneeverwehungen, in der Stärke, wie sie im Osten vorkommen, unvorhergesehen auf, bringt den Betrieb ins Stocken und erfordert Personal- und Verschiebelokomotivstundenaufwand. Es sei übrigens darauf hingewiesen, daß man bei Berechnung der Wirtschaftlichkeit eines Ablaufberges,

Zusammenstellung 3. Belastung der Zugfahrten im Ausgang.

Belastung der Zugfahrten																				
Zeitraum	Mittlere Zahl der Zugfahr- ten im Ausgang	Wagen im Ausgang täglich	Wagenzahl auf 1 Zugfahrt	Variations- breite	Mittlere Belastung je Zugfahrt bei:												An- schlüsse		Eck- verkehr	
					Gz		Bdgz.		Az.		Uez.		Rgz.							
					Wg.	Var. Br.	Wg.	Var. Br.	Wg.	Var. Br.	Wg.	Var. Br.	Wg.	Var. Br.	Wg.	Var. Br.	Wg.	Var. Br.		
März/Nov.	85	2200	Monats- mittelwerte:	19 0/0	45	7 0/0	46	18 0/0	37	35 0/0	41	32 0/0	21	24 0/0	14	36 0/0	—	—		
			Max. 28																	
			Min. 23																	
			Mittel 26																	
Oktober	91	2541	Tages- mittelwerte:	18 0/0	48	27 0/0	54	39 0/0	60	0 0/0	46	48 0/0	22	55 0/0	16	94 0/0	40	88 0/0		
			Max. 30																	
			Min. 25																	
			Mittel 28																	

schluß, dem zu bedienenden Bahnhofsteil oder als Eckfahrt mehr oder weniger hohe Belastung haben. Namentlich aus Gründen der Verkehrswerbung wird man manche Anschlußbedienungs-fahrt nicht vermeiden können. Häufig zwingen außerdem be-schränkte Gleisanlagen die sofortige Ausordnung der eingegan-genen Zugfahrt. Müssen dabei verlorene Wege nach dem Aus-stiegsgleis (Schleppfahrten) zurückgelegt werden, unter Umstän-den wegen der mangelhaften Gleisanlagen unter Störung des im-range befindlichen Ablaufgeschäfts, dann tritt eine höhere Zahl von Zugfahrten mit geringer Belastung gegenüber einer kleine-ren Zahl mit stärkerer Belastung bei der Betriebskostenberechnung, bezogen auf 1 Wagen, in Erscheinung.

Im Jahresdurchschnitt der Monatsmittelwerte war eine Zug-fahrt belastet mit 26 Wagen, im Mindestfalle mit 23 Wagen, im Höchstfalle mit 28 Wagen. Die Variationsbreite betrug 19 %. Bei den Güterzügen belief sie sich auf 7 %, bei den Bedarfs-güterzügen auf 18 %, bei den Kleinfahrten dagegen auf 31 %. Im Monat Oktober schwankte die tatsächliche Belastung zwischen 1 und 60 Wagen, die Tagesmittelwerte schwankten zwischen 25 und 30 Wagen, die Variationsbreite der Tagesmittelwerte für den Oktober betrug 18 %.

Bei den einzelnen Zugfahrtgattungen war sie naturgemäß sehr verschieden; kleiner bei den regelmäßigen Güterzügen (27 %), größer bei den Bedarfszügen (39 %), ansteigend bei den Übergabefahrten (48 %) und Rangierfahrten (55 %), am stärksten im Eckverkehr (88 %) und bei den Anschlußbedienun-gen (94 %).

5. Das Verhältnis der abgelaufenen und ab-gestoßenen Wagen zueinander und das Verhält-nis der Zahl der Wagenbewegungen zur Wagen-eingangszahl.

(Zusammenstellung 4 und Abb. 2.)

Ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg der Ver-schiebearbeit ist die Einschränkung des Stoßbetriebes. Auf neu-zeitlichen Anlagen wird diese Frage kaum erhoben zu werden brauchen. Auf der großen Zahl älterer Anlagen aber ist sie brennend. Die Möglichkeit, einen großen Hundertsatz der Wa-genbewegungen auf den Ablaufberg zu verweisen, scheitert teils an seiner ungünstigen Lage, teils an dem Mangel an Rich-tungsgleisen, teils an seiner unzulänglichen Lage zur vorherr-schenden Windrichtung. Hierbei ist die Wirkung der beiden erstgenannten Hemmnisse dem Grade nach bekannt und kann

den man nachträglich etwa zur Bedienung einer bisher im Stoß-verfahren bedienten Stationsgruppe anlegt, nicht unberücksich-tigt lassen sollte, daß die Rangierkolonne einer Bergmaschine höheren Personalaufwand erfordert als eine Rangierkolonne, die im Stoßverfahren arbeitet.

Zusammenstellung 4. Das Verhältnis der Stoßarbeit zum Ablauf.

Monat	Prozentsatz der abgestoßenen Wagen			
	Größt-wert	Kleinst-wert	Mittel-wert	Variations-breite inner-halb der Tage eines Monats
	0/0	0/0	0/0	0/0
April	87	71	73	22
Mai	83	69	72	20
Juni	86	66	76	26
Juli	87	68	75	25
August	81	67	75	19
September	81	69	75	16
Oktober	83	71	78	15
November	86	73	79	16

Drei Fragen sollen nun hier beantwortet werden: 1. Wie wechselt der Prozentsatz der abgestoßenen Wagen zu den ins-gesamt bewegten Wagen, 2. wieviel mal läuft ein Zugein-gangswagen ab, wieviel mal wird er abgestoßen? 3. schwankt das Verhältnis der Wagenbe-wegungen zu der Zahl der Eingangswagen? Bei dem Ergebnis sei nochmals daran erinnert, daß die Bewegungen in sämtlichen Zusatzanlagen in dieser Unter-suchung enthalten sind, da es hier nicht darauf ankommt, reine Verschiebearbeit und Ortsverschiebearbeit gesondert zu bestimmen, vielmehr den gesamten Betrieb des betrachteten Bahnhofs als eine wirtschaftliche Einheit zu fassen und aus dem Gesamtergebnis allenfalls eine Trennung nachträglich herbei-zuführen.

Auch bei dieser Untersuchung ergaben sich zunächst befrie-digende Durchschnittswerte für den monatlichen Durchschnitt, 72—79 % der gesamten Wagenbewegung fallen auf die Stoß-arbeit mit einer Variationsbreite von nur 9 %. Das Maß der Verschiebearbeit im Stoßbetrieb ist also im Jahresdurchschnitt ziemlich gleichbleibend. Faßt man aber wieder die Tage eines

Monats ins Auge, dann schwankt der Prozentsatz der abgestoßenen Wagen zu den gesamten Wagenbewegungen erheblicher, wie Zusammenstellung 4 für 8 Monate ergibt. Aus ihr ist im

sprachen etwa 7500 Bewegungen. In der niedrigsten Staffel werden also die Zugfahrtwagen 3,3-mal, in der höchsten Staffel nur 2,2 mal bewegt.




Abb. 2.

übrigen zu ersehen, daß daran gearbeitet wurde, den Prozentsatz der Abläufe zu erhöhen und die Variationsbreite zu drücken.

Die zweite und dritte Frage beantwortet sich folgendermaßen (Zusammenstellung 5):

Jeder Zugeingangswagen geht im Durchschnitt 1,7mal über den Ablaufberg und wird 5,6 mal im Verlauf des gesamten Bewegungsvorganges einschl. der Bewegungen in den Zusatzanlagen bis zu seiner Einstellung in den Ausgangszug abgestoßen. Die Durchschnittswerte der einzelnen Monate ergeben einen Jahresdurchschnitt von 7,5 Bewegungen auf einen Zugeingangswagen. Die einzelnen Monatsmittelwerte schwankten zwischen 6,6 und 7,9 Bewegungen mit einer Variationsbreite von 17 %. Betrachtet man aber wieder die einzelnen Tage eines Monats (die Sonntage ausgenommen), so wird die Variationsbreite innerhalb eines Monats wieder bedeutend größer, im Oktober 32 % bei 6,6 Bewegungen im Mindestfalle am Tage und 9,0 Bewegungen im Höchstfalle und einem Mittelwert von 7,6 Bewegungen, in anderen Monaten noch höher.

Aus Zusammenstellung 10 wird später noch zu entnehmen sein, daß die Zahl der Wagenbewegungen abnimmt, je größer der Wageneingang wird. 1000 Zugfahrteingangswagen entsprachen, etwa 3300 Bewegungen, 3300 Eingangswagen ent-

Zusammenstellung 5.

Zahl der Wagenbewegungen bezogen auf einen Wagen im Eingang.

Monat	Jeder Zug eingangswagen					Variationsbreite innerhalb der einzelnen Monate	Im „reinen“ Ver- schiebedienst wird jeder Zugfahr- eingangs- wagen bewegt				Zugein- gangs- wagen
	lief über den Berg	wurde abgestoßen	wurde insgesamt bewegt	wurde bewegt an Werk- tagen							
				Max.	Min.						
							%				
April . . .	1,8	5,3	7,1	8,0	6,0	28	0,6	1,0	1,6	4,3	
Mai . . .	2,0	5,9	7,9	9,0	6,2	35	0,7	0,9	1,6		
Juni . . .	1,9	5,9	7,8	8,7	5,9	36	0,6	0,9	1,5		
Juli . . .	1,9	5,5	7,4	9,2	5,6	49	0,7	0,8	1,5		
August . .	1,7	5,4	7,1	8,0	5,9	30	0,7	0,8	1,5		
September	1,7	4,9	6,6	8,2	5,5	41	0,6	0,9	1,5		
Oktober .	1,7	5,9	7,6	9,0	6,6	32	0,6	1,0	1,6		
November	1,6	6,1	7,7	8,9	6,2	35	0,5	1,1	1,6		
8 Monate	1,7	5,6	7,5	—	—	17	0,6	0,9	1,5	4,3	

e Betrachtung der Variationsbreiten der Wagenbewegungen halb der einzelnen Monate mit ihrer Spanne von 28 % bis läßt erneut erkennen, welchem Wechsel das Verschiebe- läßt unterworfen ist, während die Variationsbreite der Mo- mittelwerte mit 17 % den Kern dieser Schwierigkeit, wirt- tlich der größeren oder geringeren Dichte der Arbeit zu n, nicht mit wünschenswerter Schärfe erkennen läßt. Faßt den für die Bestimmung der Wagenausgangszahl umgrenzten der Gesamtanlagen als den eigentlichen Verschiebebahnhof- geren Sinne auf, dann wird jeder Eingangswagen einer Zug- in dem „reinen“ Verschiebebetrieb etwa 1,5 mal bewegt (Ablauf oder im Stoßbetrieb), jeder Zugeingangswagen al. Diese Zahl würde vergleichbar sein mit den Leistungs- nissen eines Verschiebebahnhofs, dessen überwiegende Auf- in dem „reinen“ Verschiebebetrieb liegt: Eingang ge- essener Züge von der freien Strecke, Auflösung, Zusammen- um zum Ausgang nach der freien Strecke. Nicht einge- ssen in die bewegten Wagen sind die lediglich abgesetzten en, d. h. Wagen, die von der Maschine an Ort und Stelle ge- ht werden. Sie wurden gelegentlich zahlenmäßig ebenfalls restellt, um das Bild des Bewegungsvorganges zu erschöpfen. den Jahresdurchschnitt kann man danach für die gesamte ge täglich bei einem Eingang von 800 Zugwagen rechnen: abgelaufene, 4400 abgestoßene Wagen und 1600 abgesetzte en, also ein Verhältnis von rd. 1:1½:5½:2. Der Voll- digkeit wegen sei bemerkt, daß das Zusammendrücken der en in den Richtungsgleisen nicht mitgezählt wurde, weder Stoßarbeit, als welche sie sich teilweise charakterisiert, noch Arbeit an abzusetzenden Wagen.

6. Die Leistung auf die Einheit.

(Zusammenstellung 6 und 7, Abb. 1.)

a) Die Leistung auf den Kopf des Gesamt- personals.

ie spätere Erörterungen ergeben, kann man das Personal s Verschiebebahnhofs in den fast unveränderlichen oder igstens nur in engeren Grenzen veränderlichen Teil des station- n Personals und den entsprechend der Verkehrsdichte ver- erlichen Teil des Rangierpersonals und des mit der Lokomo- raft verbundenen Lokomotivpersonals einteilen. Daß das ionäre Personal nahezu eine Unveränderliche in der Wirt- tsrechnung darstellt, liegt an bekannten Gründen. Unsere nhöfe sind nicht nach dem Gesichtspunkt entworfen, je nach kehrsdichte diesen oder jenen Teil aus dem Betriebe auszu- ulten. Auf der gegebenen, von einer zum Betriebe des Bahn- : in gewisser Personal-Mindeststärke besetzten Fläche elt sich der stärkere oder schwächere Verkehr und Betrieb indem er die Einheit der Menschenkraft stärker oder weniger k beansprucht.²⁾ Versuche, mit wechselnden Dienst-ein- teilen einen Ausgleich zu schaffen, verdienen Beachtung.

a sich die wirtschaftliche Ausnutzung eines Verschiebebahn- : daher in erster Linie auf die beiden eigentlich veränder- en Faktoren, das Rangierpersonal und die Verschiebeloko- idienststunden stützen muß, sind diese beiden Einheiten r eingehenden Betrachtung unterzogen worden. Bei Be- mung der Kosten wird auf die Frage des stationären Per- als im Verhältnis zu dem Gesamtpersonal noch einmal einge- gen.

B. Die Leistung auf den Kopf des Rangier- personals.

a) Feststellung der Leistungseinheit.

ie Leistung auf den Kopf des Rangierpersonals pflegt in :gangswagen ausgedrückt zu werden. Diese Zahl müßte bei lkommener Anpassung an die Verkehrsstärke stets auf der icken Höhe bleiben, wenn die Zahl der Wagenbewegungen mit

) Vgl. Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 5 S. 1436. Hesse, „Personalabbau im stationären Dienst“ und 6 S. 611. Heinrich, „Über Rationalisierung im Eisenbahn- riabswesen“, Anm. 6 S. 12.

der Ausgangszahl sich gleichbleibend vermehren würde. Trifft diese Voraussetzung nicht zu, dann bietet die Wagenausgangs- zahl auf 1 Kopf des Rangierpersonals nicht mehr den unbedingt zuverlässigen Maßstab. Die Untersuchung erstreckt sich daher auf die drei Fragen: Wie verhält sich die Wageneingangszahl (= Wagenausgangszahl gesetzt) zur Zahl der Wagenbewegun- gen? Wie groß ist die Variationsbreite der Wagenausgangszahl auf 1 Kopf des Rangierpersonals? Wie groß ist die Variations- breite der Zahl der Wagenbewegungen auf 1 Kopf des Rangier- personals? Je kleiner die Variationsbreite der beiden letzten Werte ist, um so mehr wird sich der gefundene Wert seinem inneren Gehalte nach zum Vergleich eignen. Die erste Frage wurde in dem letzten Abschnitt des vorhergehenden Teiles be- antwortet. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Dichte der Arbeit nicht unbedingt abhängig ist von der Wagenausgangs- zahl.

b) Zahl der Wagen im Ausgang auf einen Kopf des Rangierpersonals.

Die Zahl der ausgehenden Wagen auf 1 Kopf des Rangier- personals schwankte im Monatsmittel zwischen 21 und 28 Wagen, betrug im Jahresmittel 25 Wagen und zeigte eine Variations- breite von 28 %.

Derselbe Maßstab an die einzelnen Tage des Oktober ange- legt, ergab Unterschiede von 35 und 19 Wagen, wenn man die Sonntage einschließt, 35 und 25 Wagen auf 1 Kopf, wenn nur die Werktage betrachtet werden. Im ersteren Falle beträgt die Variationsbreite 57 %, im letzteren Falle 36 %.

c) Zahl der bewegten Wagen auf einen Kopf des Rangierpersonals.

Im Monatsmittel schwankte die Zahl der bewegten Wagen auf 1 Kopf zwischen 75 und 61 Wagen, mit einem Mittelwert von 69 Wagen und einer Variationsbreite von 20 % gegenüber einer Variationsbreite von 28 % bei der Wertmessung nach Aus- gangswagen.

Innerhalb desselben Monats, z. B. des Oktober, wurden Schwankungen von 87 bis 66 Wagen einschl. der Sonntage mit einer Variationsbreite von nur 28 % und an den Werktagen von 79 bis 67 Wagen mit einer Variationsbreite von nur 16 % festgestellt. Diesen beiden Variationsbreiten von 28 % und 16 % standen in dem gleichen Monat bei der Zahl der Aus- gangswagen auf 1 Kopf Werte von 57 % und 36 % gegenüber.

d) Vergleich der Ergebnisse.

Die Vermutung, daß die Variationsbreiten der Zahl der be- wegten Wagen auf 1 Kopf des Rangierpersonals kleiner sein würden als bei der Wertmessung nach der Zahl der Ausgangs- wagen, hat sich bestätigt. Es geht aus dem Ergebnis hervor, daß sich diese Zahl also für die Messung der Leistung des

Zusammenstellung 6.
Leistungszahlen für 1 Rangierkopf.

1	2	3	4	5
Zeitraum	Zahl der Zugfahrt-Aus- gangs-Wagen auf 1 Kopf	Vari- ations- breite	Zahl der bewegten Wagen auf 1 Kopf	Vari- ations- breite
Im Mittel der Monats- durchschnittswerte	Max. 28 Min. 21 Mittel 25	28%	75 61 69	20%
Im Oktober für alle Tage	Max. 35 Min. 19 Mittel 28	57%	87 66 74	28%
Desgl. nur für Werk- tage	Max. 35 Min. 25 Mittel 28	36%	79 67 73	16%

Rangierpersonals in höherem Grade eignet als die Zahl der Ausgangswagen. Es darf andererseits nicht verkannt werden, daß die Feststellung dieser Zahl eine erhebliche Arbeit erfordert.

Zusammenstellung 6 veranschaulicht dieses Ergebnis. Namentlich innerhalb desselben Monats mit annähernd gleicher Verkehrslage bietet die Leistungsziffer aus der Zahl der bewegten Wagen, bezogen auf 1 Kopf des Rangierpersonals, einen trefflichen Maßstab.

C. Die Leistung auf eine Verschiebelokomotivdienststunde.

Die Leistungen der Verschiebelokomotiven wurden nach drei Einheiten gemessen. Einmal wurden die Verschiebelokomotivdienststunden auf die Zugfahrt im Eingang, dann die Wagenzahl im Ausgang auf eine Verschiebelokomotivdienststunde und endlich die Zahl der Wagenbewegungen auf eine Verschiebelokomotivdienststunde bezogen. Dabei werden die hier im Betrieb befindlichen Lokomotivtypen als gegebene Größen angesehen. Die Abhängigkeit der Rangierleistung von der Lokomotivtype wäre einer besonderen Untersuchung wert.

a) Verschiebelokomotivdienststunden auf eine Zugfahrt im Eingang.

Die Feststellung der Zahl der Zugfahrten im Eingang auf eine Verschiebelokomotivdienststunde entsprang dem Gedanken, daß jede Zugfahrt im Eingang, laufe sie nun als Güterzug, Übergabezug, als Fahrt von einem Anschluß oder einer Zusatzanlage ein, in der Regel das Heransetzen einer Verschiebelokomotive erfordert, welcher die Auflösung der eingegangenen Fahrt obliegt. Insofern stehen die Dienststunden der Verschiebelokomotiven in einem Zusammenhang mit den Zugfahrten im Eingang. Dieser Zusammenhang wird um so deutlicher, wenn aus Mangel an Einfahrgleisen jede einzelne eingegangene Fahrt sofort ausgeordnet werden muß, um Einfahrgleise zu räumen.

Die Spanne der Werte ist wieder sehr erheblich, wenn man die unwirtschaftlichen Sonntage in die Rechnung mit einbezieht, die Variationsbreiten der Monatsmittel schwanken mit den Sonntagen zwischen 58 % und 153 %. An den Werktagen jedoch liegen sie zwischen 20 % und 37 %, im Mittel auf 24 %. Die Monatsmittelwerte der Verschiebelokomotivdienststunden auf eine Zugfahrt im Eingang schwankten zwischen 1,11 und 1,40 an sämtlichen Tagen, zwischen 1,11 und 1,28 an Werktagen. Innerhalb des Monats Oktober schwankten die Werte an den Werktagen zwischen 1,04 und 1,43 und betrugen im Mittel 1,21, im Juni zwischen 1,0 und 1,30 Lokomotivstunden auf 1 Zug-

Zusammenstellung 7.

Leistungszahlen für eine Verschiebelokomotivdienststunde.

1	2	3	4	5	6	7
Zeitraum	Zahl der Verschiebelokomotivstunden für die Zugfahrt im Eingang	Variationsbreite	Wagen im Ausgang	Variationsbreite der Wagenausgangszahl in Zugfahrten	Bewegte Wagen	Variationsbreite der Wagenbewegungen
			auf 1 Verschiebelokomotivst.			
Im Mittel der Monatsdurchschnittswerte	Max. 1,40 Min. 1,11 Mittel 1,23	240%	23 19 21	19%	64 52 58	20%
Im Oktober	Max. 1,70 Min. 1,02 Mittel 1,25	540%	28 15 23	57%	73 53 60	33%
Desgl. nur werktags	Max. 1,43 Min. 1,04 Mittel 1,21	320%	28 21 23	30%	63 53 59	17%

fahrt, im Mittel 1,17. Im Oktober belief sich die Variationsbreite auf 32 %, im Juni auf 17 %. Die Zahl gibt also Möglichkeit zu einer schnellen Übersicht über den Stand Betriebes.

b) Wagen im Ausgang auf eine Verschiebelokomotivdienststunde.

Wie man die Zahl der Ausgangswagen auf einen Kopf des Rangierpersonals zu beziehen pflegt, schlägt man die Leistungen der Verschiebelokomotiven auf eine Verschiebelokomotivdienststunde aus. Hierbei ergab sich im Jahresdurchschnitt Monatsmittelwerte eine Variationsbreite von 19 % und Leistungsgrenzen von 19 bis 23 Ausgangswagen. Innerhalb eines Monats ergibt die Betrachtung der einzelnen Tage wieder erheblich größere Schwankungen, im Oktober zwischen 15 und 28 Wagen auf eine Lokomotivdienststunde mit einer Variationsbreite von 57 % für alle Tage, von 30 % nur für die Werk-

c) Bewegte Wagen auf eine Verschiebelokomotivdienststunde.

Die Zahl der bewegten Wagen ist für die Arbeit der Lokomotiven ebenso wie für die der Rangierer der eigentliche Leistungsmesser. Auf eine Stunde schwankte die Zahl der bewegten Wagen im Durchschnitt der Monatsmittelwerte zwischen 53 und 64 Wagen mit einer Variationsbreite von 20 %. An Werktagen des Oktober schwankte die Belastung der Lokomotivstunde zwischen 53 und 63 Wagen mit einer Variationsbreite von 17 %.

d) Vergleich der gefundenen Werte.

Ähnlich wie bei der Errechnung der Leistung auf einen Kopf des Rangierpersonals muß auch hier festgestellt werden, daß die Variationsbreite der bewegten Wagen auf eine Lokomotivdienststunde bei Betrachtung der Schwankungen innerhalb eines Monats wesentlich kleiner ist, als bei der Leistung auf eine Zugfahrt im Eingang. Die Zusammenstellung 7 läßt daher erkennen, daß für die tägliche Betriebslage die Belastung der Wagenbewegungen auf die Einheit bezogen der folgerichtigere Maßstab ist. Die Variationsbreite ist innerhalb des Monats erheblich kleiner als bei den beiden anderen Leistungseinheiten.

7. Arbeitsaufwand für den einzelnen Wagen.

Der Begriff des „Ferngüterwagens“, des „Durchgangsgüterwagens“ und des „Nahgüterwagens“ bedarf noch einer gültigen Festlegung. Ursprünglich wurde er so ausgelegt, daß die Wagen, welche in den nach den Güterbeförderungsschriften als Ferngüterzüge, Durchgangsgüterzüge und Nahgüterzüge bezeichneten Zügen liefen, entsprechend als Fern-, Durchgangs- und Nahgüterwagen anzusehen waren. Durch die Zusammenstellung 7 wurde die Grenze verschiebetechnisch folgerichtiger nach der Zahl der Gruppen gezogen und Ferngüterzüge als solche mit 1 bis 2 Gruppen, Durchgangsgüterzüge als solche mit 3 bis 5 Gruppen und Nahgüterzüge als solche mit mehr als 5 Gruppen festgesetzt. Kürzlich wurde der vereinfachte Vorschlag gemacht, verschiebetechnisch nur noch zwischen Durchgangsgüterzügen als Zügen mit 1 bis 3 Gruppen und Nahgüterzügen als Zügen mit 4 und mehr Gruppen zu unterscheiden.

Es ist nun von Bedeutung, welchen Arbeitsaufwand die einzelnen Zugwagengattungen im Verschiebedienst erfordern. Aus diesem Grunde gelegt wurde die letzte Begriffserklärung, da sie in dieser Form die Frage sachlich und statistisch mit einer Genauigkeit beantworten läßt.

Geht man von der Auffassung aus, daß man den ganzen Betriebshof mit seinen sämtlichen Zusatzanlagen als wirtschaftliche Einheit auffaßt, und sucht man den Arbeitsaufwand für jeden nach der Strecke ausgehenden Wagen, also den so genannten Zugausgangswagen, zu erfassen, so ergibt sich folgendes Bild:

er von der freien Strecke eingehende Wagen, welcher nach Umordnung in einem Durchgangsgüterzuge (1 bis 3 Gruppen) den Bahnhof wieder verläßt, erfordert den Arbeitsaufwand 1,0,
er von der freien Strecke eingehende Wagen, welcher nach Umordnung in einem Nahgüterzuge (4 und mehr Gruppen) den Bahnhof wieder verläßt, erfordert den Arbeitsaufwand 1,8,
er von der freien Strecke einlaufende Wagen, welcher einer der Zusatzanlagen des Bahnhofs zugeführt wird, erfordert, bis er wieder beladen oder leer den Bahnhof in einem Durchgangs- oder Nahgüterzuge verläßt, den Arbeitsaufwand 2,7.

Ist man nur den abgegrenzten Teil des Bahnhofs ins Auge zu fassen, welchen man als den eigentlichen Verschiebebahnhof bezeichnen kann, und legt die Zugfahrtingangswagen der Bewegung zugrunde, so erfordert der in einer Zugfahrt mit 3 Gruppen ausgehende Wagen den Arbeitsaufwand . . . 1,0,
er in einer Zugfahrt mit 4 und mehr Gruppen ausgehende Wagen den Arbeitsaufwand 1,8.

Diese Ergebnisse sind aus Zeitaufnahmen gewonnen. Im oben genannten Durchschnitt ergab sich aus ihnen ein Lokomotivzeitaufwand von je einer Minute für einen Wagenausgang und einen Zugeneingang. Diese aus der Zeitmessung gewonnene Überlagszahl, vervielfältigt mit dem Wagenausgang und Zugeneingang, ergab unter Berücksichtigung gewisser unvermeidlicher Stillstände der Rangiermaschinen eine befriedigende Übereinstimmung auf die täglich verbrauchte Lokomotivstundenzahl.

8. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Daß man die errechneten Werte zusammen, so lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1. Eine gewisse gesetzmäßige Abhängigkeit der zukünftigen Arbeit von dem anfallenden Verkehr ist deutlich erkennbar. Der betrachtete Bahnhof steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Hauptpersonen- und Güterbahnhof, mit dem Hafenbahnhof und etwa 20 Anschlüssen. Die Verschiebemaschinen arbeiten nur zum kleineren Prozentsatz ausschließlich auf dem engeren Verschiebebahnhof, im übrigen teilen sie sich in den Dienst auf dem Verschiebebahnhof und in den Zusatzanlagen, werden zu den Überführungsfahrten benutzt und können aushilfsweise je nach Bedarf in den nachbarlichen Betriebsbereich über. Insofern dürfte der Bahnhof zu den Anlagen gehören, welche in der Vielseitigkeit der Betriebsaufgaben eine Grenze nach oben bilden. Es kann angenommen werden, daß die gesetzmäßige Abhängigkeit der Grundzahlen voneinander um so schärfer hervortreten und die Variationsbreite dieser Werte um so kleiner werden wird, je klarer und deutlicher die dem Bahnhof überwiesenen Aufgaben liegen. Insofern wird ein Verschiebebahnhof, welcher unter Ausschluß anderer Arbeiten auf Zusatzanlagen in der Hauptsache Züge bildet, die günstigsten und durchsichtigsten Ergebnisse liefern.

2. Wirft man einen Blick auf diejenigen Grundzahlen, deren Schwankungen man in dem vorliegenden Falle als gegeben ansehen muß und mit deren Höhe sich der Leiter abfinden muß, ohne wesentlichen Einfluß auf ihre Größe nehmen zu können: Verhältnis der Zugzahl zur gesamten Zugfahrtszahl — Verhältnis der Zugausgangswagen zu den Zugfahrtausgangswagen — Belastung der Zugfahrten²⁾ — Zahl der Wagenbewegungen —, so ergibt die Durchrechnung befriedigende Monatsmittelwerte und die Variationsbreite dieser Werte innerhalb eines Jahres liegt zwischen 15 % und 20 %. Man kann sich mit der Tatsache abfinden, daß man in dem Monatsmittel mit rund 20 % Variationsbreite rechnen muß.

3. Bei den der fürsorgenden Tätigkeit des Leiters unterliegenden Werten: Verhältnis der Zahl der ablaufenden Wagen zu den insgesamt bewegten Wagen —, Leistungen eines Kopfes des Rangierpersonals, ausgedrückt in Ausgangswagen oder in bewegten Wagen —, Leistung einer Verschiebelokomotivdienststunde, ausgedrückt in Ausgangswagen oder bewegten Wagen — schwanken die Variationsbreiten der Monatsmittelwerte zwischen 9 % und 28 %. Namentlich bei den Leistungen auf einen Kopf des Rangierpersonals und auf eine Verschiebelokomotivdienststunde wird man sich mit einer Jahresvariationsbreite der Monatsmittelwerte von 20 % abfinden müssen.

4. Die Betrachtung beider Wertgruppen ergibt ein wesentlich anderes Bild, wenn man die Tagesschwankungen innerhalb eines Monats betrachtet, dann bewegen sich die Werte im allgemeinen in Grenzen von 30 % und 60 % Variationsbreite, vorausgesetzt, daß sich die Betrachtung nur auf die Werktage bezieht. Die Sonntage mit teilweiser Arbeitseinschränkung und dem unentbehrlich hohen Stationspersonalstand zeigen ganz abnorme Zahlen und lassen die Variationsbreiten auf 100 bis 200 % anwachsen. Das Ergebnis zeigt, daß man auf die tägliche Erfolgsberechnung nicht verzichten sollte. Denn ein in annehmbaren Grenzen liegendes Verhältnis zwischen Aufwand und Leistung läßt sich nur erzwingen, wenn die einzelnen Faktoren dauernd geregelt werden. Schon der Anlauf in der ersten Monatshälfte pflegt entscheidend für das Schicksal des Monats zu sein.

5. Bei Bestimmung der Leistungseinheit sollte man an der Zahl der bewegten Wagen nicht vorübergehen. Die für die täglichen Schwankungen errechnete Variationsbreite liefert fast halb so große Werte wie die aus der Wagenausgangszahl auf einen Kopf des Rangierpersonals oder einer Lokomotivdienststunde errechnete Variationsbreite. Sie liefert den Beweis, daß eine niedrigere Wagenausgangszahl auf eine Einheit nicht den unbedingten Schluß auf eine weniger große Arbeitsdichte zuläßt, wie umgekehrt eine große Wagenzahl im Ausgang auf eine Einheit nicht den unbedingten Beweis größerer Arbeitsdichte liefert.

²⁾ Mit Ausnahme der Züge! Die Achsbelastung der Züge im Ausgang bildet natürlich eine dauernde Sorge des Leiters.

Bücherschau.

— **Hilfsmittel für die Tarifierung.** Die Schwierigkeiten, welche sich bei Anschaffung und Instandhaltung von Tarifbüchern ergeben, veranlassen den Verkehrsverlag Fritz Egner, Wien V., Blechturm 33, zur Herausgabe verschiedener Hilfsmittel, welche vielleicht einem kleineren Tarifbüro die Arbeit wirklich erleichtern können. Der eine Behelf ist eine Karteothek der in Österreich, der Tschechoslowakei und Ungarn besonders zahlreichen nachverkehrsmäßigungen für bestimmte Verkehre. Diese Karteothekform ist gegenüber dem gehefteten, zur Erleichterung mit einem übersichtlichen Sachregister versehenen Buch insofern schon im Nachteil, als man dabei der Gefahr des Verlustes einzelner Blätter ausgesetzt ist. Im besonderen wäre dem Herausgeber eine größere Systematik in der Zeichnung der Schlagwörter zu empfehlen, da es doch nicht an-

geht, Holz einmal als Schleifholz unter „S“, dann als Brennholz unter „B“, Pflaumen, die zur österreichischen Post „Obst“ gehören, unter „P“ einzureihen.

Eine zweite Neuerung, die Herausgabe von Einzelklebeblättern zur Einbesserung von Tarifänderungen scheint insofern nicht die „Einführung des Taylorismus in das Tarifbüro“ zu bedeuten, wie es der Verfasser behauptet, als die nur einseitig bedruckte Ausgabe der Amtsblätter denselben Dienst erweist, handschriftliche Änderungen jedoch auch bei Riegels System notwendig sind. — Empfehlenswert ist dagegen die unter dem Namen „Transitkilometer von Europa“ erschienene Zusammenstellung der häufigsten Entfernungen der festländischen Bahnen sowie der „Grenzkilometer von Italien“, auf Grund der gemachten Stichproben gewissenhafte Bearbeitungen des amtlichen Materials.

Dr. L.

Was kostet das Kubikmeter Leuchtgas?

Von Reichsbahnoberrat Pontani, Breslau.

(Schluß).

Ich komme zu der Betrachtung des Verteilungsnetzes und seines Einflusses auf Gasverbrauch und Gaskosten. Die Gasleitungen auf Bahnhöfen liegen meist schon sehr lange. Ihr Zustand ist allmählich schlecht geworden, so daß ihre Benutzung große Gasverluste mit sich bringt. Obwohl dies erkannt wird, fällt es schwer, die Ausschaltung dieser Gasleitungen durchzusetzen. Es wird daher bei der Umänderung einer Gas-Bahnhofsbeleuchtung in elektrische in den Bericht über die Fertigstellung der elektrischen Beleuchtung stets aufgenommen werden müssen, daß die Gasleitungen totgelegt sind und der Gasbezug sein Ende erreicht hat.

Der Wiederinstandsetzung alter Gaserdleitungen stehen Widerstände verschiedener Art entgegen. Zunächst gehört dazu die Aufwendung großer, heute schwer zu beschaffender Mittel. Bei nur teilweiser Totlegung des Erdrohrnetzes sind die An-



Bild 1.

fänge der totzulegenden Erdleitungen meist schwer aufzufinden, da seinerzeit die bauenden Stellen selten so viel Personal hatten, um Pläne aufzustellen; wo solche Pläne wirklich bestanden, wurden sie wegen Personalmangels nicht auf dem Laufenden gehalten. Ferner ist zu berücksichtigen, daß viele Bahnhöfe, besonders in den Städten, wo die völlige Trennung des Straßen- vom Zugverkehr nötig war, gehoben wurden. Die Gasleitungen blieben liegen und ruhen jetzt in Tiefen von 6 m und darüber.

Nach den Erfahrungen, die man an vielen Stellen mit solchen bis 60 Jahre alten Gasrohrleitungen machte, dürften sie nicht beibehalten werden. Beim Aufsuchen der Rohre wird man oft finden, daß der Spaten das Rohr glatt durchschneidet, da es nur noch aus einer dünnen Rostschicht besteht.

Bei der Neuverlegung von Gaserdleitungen ist es daher unbedingt erforderlich, zu prüfen, daß alle Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer der Rohre getroffen sind. Die größten Gefahren für die Rohrleitungen sind wohl der Rost und elektrische Einwirkungen. Nachstehende Ausführungen mögen zur Aufklärung hierüber dienen.

Bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts nahmen gußeisernen Röhren die erste Stelle ein. Um diese Zeit trat das nach dem Röhrenwalzverfahren von Mannesmann hergestellte nahtlose Flußstahlrohr und die aus Flußeisenblech gestellten, spiral- oder längsgeschweißten Röhren mit den gußeisernen in Wettbewerb. Heute ist wohl, besonders bei Erdleitungen, die Verwendung von Schmiedeeisen- oder Stahlröhren allgemein üblich, trotzdem zugegeben werden muß, daß unter Umständen auch das gußeiserne Rohr für lange Zeit brauchbar verlegt werden kann.

Beim Verlegen von eisernen Rohrleitungen allgemein ist folgendes zu beachten:

In feuchten Lehm- und Tonböden werden eiserne Röhren meist stark angegriffen, wie zahlreiche Erfahrungen aus der Praxis beweisen und das Bild 1 zeigt. Besonders ungünstig ist gips- oder salzhaltiger Lehm- oder Moorboden, der vielfach durch seinen schädlichen Einfluß auf Eisen, da er oft durch Gegenwart von freien Säuren, wie Kohlen- und Schwefelsäuren, mehr oder weniger stark sauer einwirkt. Auch Boden, der Hochofen- oder Kuhlenschlacke, Kuhlenschutt und Asche enthält, ist für Eisen ungeeignet, da die in solchen Böden enthaltenen Schwefelverbindungen durch Oxydation leicht freie Schwefelsäure bilden, die das Eisen zerstört. In aufgefülltem Gelände sind ebenfalls nicht selten eisenzerstörende Stoffe enthalten, namentlich Schwefelverbindungen, die durch Zutritt von Sauerstoff zu Schwefelsäure oxydieren.

Im Boden, der durch menschliche oder tierische Abgänge oder auch durch Fabrikabfälle verunreinigt ist, dürfen eiserne Röhren nicht ohne weiteres verlegt werden; denn solcher saure oder salzhaltiger Boden begünstigt die Zersetzung des Eisens in hohem Grade. Böden mit hohem Gehalt von Chloriden, Nitraten und Sulfaten sind demnach für die Verlegung von eisernen Röhren nicht geeignet.

Das beste Mittel gegen Eisenangriffe ist der völlige Ausschluß von Feuchtigkeit. Praktisch läßt sich dies bei Rohrverlegung schwer durchführen. Müssen eiserne Röhren in ungeeigneten, z. B. tonigen, salzhaltigen oder sauren Böden verlegt werden, so sind sie zum Schutz gegen Rost mit einem gut aufgetragenen dicken Anstrich von Asphalt und dergl. zu versehen; Stahlröhren sind außerdem noch mit asphaltierter Jute sorgfältig umkleiden. Als guter Rostschutz hat sich ferner allgemein eine sorgfältige Umbettung der eisernen Leitungen mit Sand oder feinem Kies in einer Lage von 30–50 cm Stärke bewährt. Man empfiehlt es sich beim Zuschütten der Rohrgräben namentlich darauf zu achten, daß für die unmittelbare Umfüllung der eisernen Röhren möglichst verwittertes und bereits völlig aufgelagertes Material, also solches von der obersten Bodenschicht oder sonstiges in der Nähe vorhandenes unschädliches Material verwendet wird. Von alkalisch reagierenden Stoffen, wie Kalk usw. wird Eisen nicht angegriffen, im Gegenteil wird sogar Entrosten bewirkt.

Bei der großen praktischen Bedeutung der Verwendung von eisernen Röhren sei im Auszuge der Bericht des Sonderausschusses für Röhrenfragen des Vereins der Gas- und Wasserfachmänner mitgeteilt. (Das Gas- und Wasserfach 1921 Bd. 64 H. 24).

Gußrohr besitzt infolge seiner Materialbeschaffenheit und seiner größeren Wandstärken eine große Widerstandsfähigkeit gegen chemische und elektrische Einflüsse und somit eine langjährige Haltbarkeit. Vor allem kann es unter normalen Verhältnissen und bei guter Bodenbeschaffenheit als besonders widerstandsfähig gegen Rostgefahr bezeichnet werden. Ein Hauptnachteil des Gußrohres ist seine geringe Sicherheit gegen

hgefahr (unter Gleisen). Ein weiterer Nachteil ist die
ung zur Graphitbildung. Diese wird meist veranlaßt durch
Einfluß von Erdströmen, vielfach in Verbindung mit
echter Bodenbeschaffenheit.

i Stahlrohr steht dem Vorzug der Bruchsicherheit die
igere Widerstandsfähigkeit gegen chemische und elektri-
Einflüsse und die größere Rostgefahr als Nachteil gegen-
Als Rostschutz dient außer Teerung oder Heißasphal-
das Umwickeln mit geteierter oder asphaltierter Jute.

hmiedeeisenrohr besitzt dem Stahlrohr gegenüber
ge seiner physikalischen Eigenschaften nicht im gleichen
a den Vorzug der hohen Festigkeit und der Gleich-
keit. Bezüglich des Rostschutzes gilt dasselbe wie beim
rohr. Vorzüge sind seine Bruchsicherheit, große Bau-
e und leichtes Gewicht.

uerdings werden lange Leitungen nur geschweißt und da-
Gasverluste vermieden.

or der Neuverlegung von Rohrleitungen hätte erst eine
fung des verbleibenden Teiles des alten Leitungsnetzes zu
lgen, vor allem darauf, ob es noch dicht ist bzw. ob die Ver-
e durch Undichtigkeit ein erträgliches Maß nicht überschrei-
ferner ob die Röhren mit der richtigen Steigung verlegt sind,
aß Wassersäcke vermieden werden und ob sie frostfrei liegen,
die Querschnitte richtig bemessen sind, so daß nicht etwa
ungünstiger Druckabfall besteht. Falls im Innern der Rohre
t- und Naphthalinansätze festgestellt werden, wären sie zu
itigen. Die Naphthalinreinigung ist wohl bei Eisenbahn-
werken vorhanden, ich habe jedoch beobachtet, daß sie nicht
er benutzt wird.

asuhren mit Wasserfüllung müssen in einem frostfreien
me untergebracht werden.

ie Eisenbahnverwaltung ist seit Jahren bemüht, durch
fe Überwachung den Gasverbrauch herunterzudrücken und
r mit Erfolg. Die Dienstvorschrift 281 gibt eine ausrei-
nde Anleitung dafür. Aber die Erfahrung zeigt doch, daß
Gasverluste, vor allem durch zerfressene Rohre sehr groß
l. Wo die Schäden erkannt wurden, ist nicht immer sofort
hilfe möglich gewesen, hauptsächlich durch Mangel an Mit-
teln, denn das Durcharbeiten der Rohrnetze und die teilweise
neuerung verschlingt große Summen.

Die Gasverluste sind gerade in kleinen und mittleren Anlagen
Grund für die Unwirtschaftlichkeit. Nicht unerwähnt soll
iben, daß auch die Gasmesser vielfach schlecht anzeigen.

Die Statistik der Gasanstalten zeigt, daß die Gasverluste im
ufe der Zeit immer mehr nachgelassen haben, z. B. hatten
Berliner städt. Gaswerke, nachdem sie 1858 einen durch-
schnittlichen Gasverlust von 19 % feststellten, im Jahre 1910
r noch 4 %. Als normalen Gasverlust kann man 4—5 % für
dtische Anlagen ansehen

Bei der Eisenbahn wird der Gasverlust durchweg höher als
% sein, infolge der schwierigen Bodenverhältnisse, z. B. Rohr-
legung unter Gleisen und im aufgeschütteten Boden, wodurch
cht Lockerungen der Rohrverbindungen oder Rohrbrüche ent-
stehen.

Neben den Gasverlusten durch undichte Rohrleitungen seien
ch erwähnt die an den Gasbehältern, Schiebern, Anschlüssen,
öhnen und Lampen sowie die durch irrtümlich oder betrüge-
sch hergestellten Leitungen entstehenden.

Beim Pressen des Gases vermehren sich die Verluste mit der
rucksteigerung und mit der Vielseitigkeit der Behandlung,
e Transport, Umfüllen, Einfüllen in die Gasbehälter der
agen und der Undichtigkeit der Leitungen am Wagen selbst.

Die sog. scheinbaren Gasverluste bestehen in der Verände-
ng des Volumens und Heizwertes durch das Schwanken der
emperatur, des Druckes und des Wassergehaltes des Gases und

in zeitlichen Unterschieden in der Ablesung. Sie gleichen sich
in größeren Zeiträumen aus.

Welchen Einfluß die Gasverluste in langen Leitungen haben
können, dafür nachstehendes Beispiel:

Ein mir bekanntes Gaswerk versorgte ein Gebiet, das etwa
3 km ausgedehnt war. Die Jahreserzeugung des Werkes betrug
200 000 cbm, der gemessene Leitungsverlust 24 000 cbm. Die Er-
zeugungskosten des Gases stellten sich auf 19,5 \mathcal{A} /cbm. Es
gingen im Jahre $24\,000 \times 19,5 \mathcal{A} = 4680 \mathcal{M}$ durch Undichtig-
keiten im Rohrnetz verloren und der Preis des Gases erhöhte
sich hierdurch auf rd. 22 \mathcal{A} /cbm am Gasmesser.

Abhilfe konnte nur durch die Stilllegung des Gaswerkes ge-
schaffen werden, nachdem von dem städtischen Gaswerk die
Gasversorgung für rd. 11 \mathcal{A} /cbm zugestanden wurde. Die Stadt
ging mit 13 neuen Anschlüssen, die sie kostenlos herstellte,
von ihrem Rohrnetz in das Reichsbahnnetz. Der größte Teil
des bahneigenen Erdrohrnetzes, besonders die langen Zufüh-
rungsleitungen, konnte totgelegt werden. Diese Arbeiten und
die Wiederherstellung der noch benötigten Rohrleitungen er-
forderten einen Aufwand von 5000 \mathcal{M} . Der letzte Posten ließ den
Gaspreis etwas ansteigen und zwar um rd. 0,6 \mathcal{A} /cbm. Außer
einem ganz geringfügigen verbleibenden Leitungsverlust trat
jedoch keine weitere Verteuerung ein.

Es kam bei dieser Entscheidung allerdings auch noch die
Überlegung hinzu, daß Gaserzeugungsanstalten wie die vor-
genannten heute mit großen Anlagen nicht mehr in Wettbewerb
treten können und der Gaspreis zu hoch wird.

Als es in den Kriegsnoten darauf ankam, möglichst an Kohlen
zu sparen, haben umsichtige Männer die Gesichtspunkte zu-
sammengestellt, die für eine sparsame Verwendung von Gas
und Elektrizität maßgebend sind. Neben den oben gegebenen
Hinweisen, billig zu erzeugen, ist es auch heute noch und wird
es für die Zukunft dringend notwendig sein, im Verbrauch
unserer Energieformen vorsichtig zu sein und damit mittelbar
an Kohlen und an Volksvermögen zu sparen. Diese Frage führt
zu den Gasgeräten, mit denen gekocht, beleuchtet oder geheizt
wird. Diese Geräte müssen so gestaltet sein, daß das gesteckte
Ziel der Erwärmung oder Beleuchtung mit möglichst wenig Gas
erreicht wird, daß der spezifische Verbrauch also gering ist.

Der Gasverbrauch und infolgedessen die Kosten für einen be-
stimmten Wärmeeffekt hängen von der Vollkommenheit dieser
Geräte ab. An solchen kommen neben Brennern für die Be-
leuchtung hauswirtschaftliche Einrichtungen, z. B. Gasherde,
Bügeleisen, Heizöfen, Heißwasserbehälter und ferner indu-
strielle Öfen aller Art in Frage. In diesen Einrichtungen
wirkt das Gas nicht als Leuchtgas, sondern als Heizgas und
setzt gewisse Körper in hohen Glühzustand, die bei den Be-
leuchtungseinrichtungen ein hellstrahlendes Licht geben. In
anderen Fällen, z. B. im Bügeleisen, wirkt die nicht entleuchtete
Flamme in vielen kleinen Flämmchen verteilt. Im Gasherd ist es
wieder die entleuchtete Flamme, die Wärme gibt. In beiden Fällen
sowie auch bei Heißwasserbereitung, ist es die direkte Ein-
wirkung der Flamme auf die zu erheizenden Teile, bei indu-
striellen Öfen bedient man sich der Zwischenwirkung der
feuerfesten Ofenauskleidung, die auf hohe Glut gebracht ihre
Wärme durch Einstrahlen auf den Ofeneinsatz überträgt. Alle
Brenner usw. müssen einreguliert werden und zwar nach der
Gaszusammensetzung und dem Heizwert, jenachdem man reines
Steinkohlengas oder das neue Einheitsgas hat. Sorgfältige und
verständnissvolle Behandlung bestimmen in erheblichem Maße
Gasverbrauch und Kosten. Es gibt noch eine Menge unwirt-
schaftlicher Brennereinrichtungen im Handel, z. T. Ladenhüter,
z. T. erst in neuester Zeit hergestellt, aber die aufklärende
Tätigkeit berufener Stellen und der Sparzwang in der Kriegs-
zeit hat einen günstigen Wandel geschaffen. Wenn man sich
heute bei der Beschaffung von Gaslampen, Herden und Öfen an
bewährte Firmen wendet, kann man hoffen, Gas sparende und
im Betriebe billige Geräte zu bekommen. Solche Anschaffung
wird sich in kurzer Zeit bezahlt machen. Daneben ist es zweck-

mäßig, die vorhandenen auf günstige Heizwirkung untersuchen und gegebenenfalls umbauen zu lassen. Auffällig ist die Rückständigkeit in der Gasbeleuchtung, obwohl es heute möglich ist, sie mit geringem Aufwand für Verbesserungen so vollkommen zu gestalten, daß sie der elektrischen Beleuchtung fast nichts nachgibt.

Sorgfältige Unterhaltung der Gas verbrauchenden Einrichtungen und ihre Kontrolle ist ebenfalls sehr wichtig, um die Kosten der Gasverwendung niedrig zu halten. In der Öffentlichkeit merkt man von den Sparsamkeitsgrundsätzen, die uns im Kriege über die schwierigsten Zeiten hinweggeholfen haben, wenig. Straßen, Schaufenster und Saalbeleuchtungen erstrahlen in einer auch in Friedenszeiten nicht gekannten Helligkeit und die Spalten der Tageszeitungen sind voll von unzufriedenen Stimmen und Vorwürfen, daß immer noch eine die Stadtverwaltung oder andere öffentliche Stellen — auch die Reichsbahn fehlt dabei nicht — schwer belastende Finsternis herrscht. Wir dürfen uns bei der Reichsbahn von diesem Lichttaumel nicht hinreißen lassen, es kann für uns nur das gesunde Verhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe maßgebend sein. Mit den vorhandenen geringen Mitteln müssen wir versuchen, das Beste zu erreichen, aber über das Notwendigste nicht hinauszugehen. Es ist angesichts der schweren Zeiten gut, sich der warnenden Stimmen und Ratschläge zu erinnern, die im Kriege die Einschränkung des Gas- und Elektrizitätsverbrauchs mit bestem Erfolge durchsetzten. Von öffentlichen Stellen aus sind heute diese Stimmen verstummt. Uns quält der Mangel an Kohlen nicht mehr und für die Städte liegen die besten Einnahmequellen in einem großen Verbrauch an Gas und Elektrizität. Auf das „Sparen im Gasverbrauch“ weisen eigentlich nur noch die Firmen hin, welche verbesserte Gasverbrauchsgeräte verkaufen möchten. Im Jahre 1917 hat die Zentrale für Gasverwertung e. V. Berlin „Praktische Ratschläge für die Behandlung der Gasglühlichtbrenner und Gaskochbrenner“ herausgegeben, die allgemein verständlich gehalten sind, veröffentlicht in: R. Über, Die Ersparnisse an Gas und Elektrizität, Berlin 1915, Karl Heimanns Verlag. Sie lehren die Behandlung des stehenden und hängenden Gasglühlichts, die richtige Ein-


regulierung von Gas und Luft und machen mit Gründen für die auftretenden Störungen in der Beleuchtung (Wasser in der Leitung, Wassermangel im Gasmesser, Verstopfungen der Brenner) bekannt. Ebenso lehren sie die Regulierung, Instandhaltung und richtige Einregulierung der Gaskocher, die nur richtig brennen, wenn sie eine blau-violette Flamme mit einem scharf begrenzten blaugrünen Kern haben. Den Schluß dieser Anleitungen bildet die Antwort auf die Frage, wie sparsam man Gas verwenden kann. Hierhin gehört die Verwendung des Rippenringes, die Umstellung von Ankochen auf Fertigmachen, die Kochkiste, die Ausnutzung der Herdplatte, die Verwendung von dünnwandigen flachen Gefäßen mit Deckel statt hoher schmaler und offener Gefäße. Schließlich ist zu beachten, daß man das Gas nur so lange strömen läßt, als es tatsächlich gebraucht wird.

Bei einiger Aufmerksamkeit wird man ähnlich wie bei der Betrachtung des Verlaufs der elektrischen Energie von der Ummittelstelle vom Stromlieferer bis zur Glühlampe oder zum Motor auch hier die Verteuerung des Gases von dem Gasmesser am städtischen Netz oder von der eigenen Gasanstalt bis zum Glühstrumpf, dem Gaskocher oder dem Industrieofen, alle Verluste an Druck oder Mängel gegebenenfalls auch die Änderungen in der Gaszusammensetzung bei langen Leitungen erkennen. Es ist dies erheblich einfacher als bei der elektrischen Stromverteilung. Es ist wichtig, diese Verluste durch bildliche Darstellungen so vor Augen zu stellen, daß sie sich auch dem unaufmerksamen Beobachter deutlich einprägen und er erkennt, wie die Gasverteilung abzuändern oder die Gasapparate zu behandeln sind, um den Verbrauch auf ein Mindestmaß zu bringen. Bei der Beleuchtung der Bahnhöfe gibt schon eine tabellarische Zusammenstellung wertvolle Aufschlüsse und ein Schlüssel zu Verbesserungen. Nachstehend sind Vorschläge für die tabellarische und bildliche Darstellung gemacht, die geben die Möglichkeit, zu beurteilen, wo Fehlerquellen bestehen und wie sie zu beseitigen sind, oder wenn ihre Abstellung nicht möglich ist, in anderer Weise für Besserung zu sorgen.

Nach meinen Beobachtungen sind noch recht alte Beleuchtungsanlagen vorhanden (bis auf 1863 zurückgehend). In den meisten liegen zwischen 1900 und 1910. Die Gasverluste sind

Bahnhof	Einrichtungsjahr	Bezugswerk	Jahresverbrauch cbm	Preis für 1 cbm M	Länge der Hauptverteilungsleitungen m	Anzahl der Sticheleitungen	Zahl der Lampen	Zahl der Brenner	Verluste in der Gesamtleitung		Anlagekosten M	Einfluß der Anlagekosten auf den cbm-Preis M	Unterhaltungskosten M	Einfluß der Unterhaltungskosten auf den cbm-Preis M	Einfluß der Leitungsverluste auf den a. d. cbm-Preis M	Verteuerung durch Sp. 13, 15 u. 16 M	Bemerkungen
									im Jahre	in %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A-dorf									1925								
									1926								
									1927								
B-hausen									1925								
									1926								
									1927								

0,15 M



allgemeinen um so größer, je älter die Anlagen sind. Die Vertragspreise und die Anlagekosten der Beleuchtungseinrichtungen sind sehr verschieden. Danach schwanken auch die Kosten des Gases an der Verwendungsstelle stark. Im Breslauer Bezirk habe ich solche zwischen 17 und 57 Pf. festgestellt. Hohe Vertragspreise haben bei geringerer Entnahme weniger Bedeutung, bei hohem Verbrauch dagegen große. Manche, besonders ältere Anlagen haben bei ganz niedrigem Verbrauch so hohe Einrichtungskosten verursacht, daß ihre Einrichtung nur dadurch begründet ist, daß eine billigere Beleuchtung seinerzeit nicht möglich war. Diese wird man möglichst bald in elektrische Anlagen umwandeln. Danach wird man die Anlagen mit großen Gasverlusten stilllegen. Es ist dabei allerdings zu erwägen, ob der Einfluß des heute schwer zu beschaffenden Neukapitals nicht die Verteuerung durch Gasverluste überschreitet und man sich nicht lieber entschließt, was durchaus möglich ist, mit

en Mitteln die Gasbeleuchtung zu verbessern und sich somit einige Jahre zu behelfen.

im Übergang zur elektrischen Beleuchtung glaubt man oft Gasleitungen für diejenigen Stellen nicht entbehren zu können, bei denen das Gas zum Kochen benutzt wird. Es wird die Dienstwohnungen vielfach möglich sein, wo sie an öffentlichen Straßen liegen, sie mit kurzen Zuleitungen an das öffentliche Netz anzuschließen und etwaige Gasverluste dem Wohnungsinhaber zuzuweisen. Einzelne über den Bahnverteilten Kocher in den Betriebswerken, im Stellwerk oder Güterabfertigungen sind an lange verlustreiche Leitungen angeschlossen. Diese Leitungen sind tot zu legen und die Gasleitung durch elektrische zu ersetzen, die zwar an sich etwas mehr im Verbrauch, aber in neuester dauerhafter Ausführung zuverlässig und sehr brauchbar sind und jedenfalls wirtschaftlicher als Gaskocher, weil sie nicht mit den Gasverlusten belastet sind wie diese. Wieweit die Überwachung des Gasverbrauchs durch Zähler möglich ist, wäre von Fall zu Fall zu entscheiden.

Insbesondere sorgfältigen Vorgehens bedarf es, wenn das Gas von der Übernahme an der Gasanstalt bis zur Verwendung,

Graphische Darstellung der beiden Gasmesserablesungen.




Bild 2.

ht durch feste Leitungen geführt wird, sondern der Gastransport durch bewegliche Zwischenbehälter erfolgt, wie z. B. der Wagenbeleuchtung durch Ölgas, bei welcher das Gas mittels billigerer Beförderung auf hohem Druck gebracht und bei der Verwendung wieder entspannt werden muß. Eine Gasabpumpe entnimmt das Gas aus der Glocke und drückt es auf $10\text{--}11\text{ kg/cm}^2$ in feste Behälter. Aus diesen wird es in die Kesselwagen mit gleichem Druck oder auf $10\text{--}11\text{ kg/cm}^2$ entspannt umgefüllt. Die Kesselwagen machen ihren Lauf, der mit sinkenden Drucke mehrere Tage dauert. Auf dem Wagenbildungshofe wird das Gas in einen ortsfesten Kessel überführt, entweder durch Überströmenlassen bis zum Druckausgleich oder durch Leerpumpen mittels Überfüllpumpe. Das letztere ist unzulänglich vorzuziehen, weil sonst der Kesselinhalt mit $5\text{--}6\text{ at}$ über den ganzen Weg vergeblich zurücklegt und die an sich hohen Beförderungskosten dieser Restmenge auf den Nutzverbrauch verteuern wirken.

Untersuchungen über die Verluste bei dem mehrfachen Überfüllen und während der Beförderungszeit sind im Gange. Über die Verluste in den Gasbehältern der Wagen, den Gasschläuchen, den Gasleitungen in den Wagen und den Düsen liegen schon Untersuchungsergebnisse von der RBD. Stuttgart vor, der ersten, welche eine Ölgasanstalt in Betrieb nahm.

Sie zeigen unter 1500 mm Druck ausgeführt an sich schon einen um 14% höheren Verbrauch gegenüber der unter 45 mm S. Druck stehenden Gaszählung der Gaslieferin. Zudem ist der Gasverlust an den Wagen je nach dem Zustand dieser Anlagen zum Teil zwar gering, zum Teil aber auch recht

beträchtlich, ebenso der Verlust in den Füllschläuchen, so daß auch hieraus der Schluß zu ziehen ist, daß eine einwandfreie Gasverteilungsanlage im Wagen und bester Unterhaltungszustand ebenso wie die Beschaffung dichter Schläuche und ihre gute Unterhaltung von größter Wichtigkeit ist und, zwar umso mehr gegenüber Steinkohlengas, als der größere Verbrauch des letzteren an den Düsen ein günstigeres Verhältnis zwischen Verlust und Nutzverbrauch ergibt.

Auch hier kann ein Schaubild, welches die Verteuerung des Gases von der Übernahme bis zur Verwendungsstelle in einer in die Augen springenden Weise aufzeigt, allen für die Gasverwendung verantwortlichen Bediensteten das Gewissen schärfen und den Ansporn zu einer rechtverstandenen Sparsamkeit geben.

In Ergänzung des oben in dem Abschnitt über die Abhängigkeit des Preises vom Heizwert Gesagten, sei hier noch ein Nachwort gebracht. Soll der Gaspreis in Abhängigkeit vom Heizwert treten, so müssen die Heizwertschwankungen in Beziehung

Heizwertdiagramm nebst darüber liegendem Schema, das den stündlichen Gasverbrauch darstellt.




Bild 3.

zu denjenigen Gasmengen gebracht werden, die mit dem schlechteren oder besseren Heizwert den Gasmesser durchlaufen haben. Der Versuch einer solchen Verrechnung ist in einem kürzlich mit den städtischen Gaswerken in Breslau abgeschlossenen Vertrage gemacht worden, der bestimmt, daß das Gas mit dem Heizwert zwischen 4500 und 4700 kcal. zum Vertragspreise bezahlt werden soll, daß ferner der Gaspreis bei einem Heizwert über 4700 und unter 4500 bis herab zu 4200 kcal. im gleichen Verhältnisse zu dem Steigen und Sinken geändert werden, bei Gas unter 4200 kcal. aber in doppeltem Verhältnisse sinken soll.

Um die Grundlage für diese Verrechnung zu schaffen, wurde durch stündliche Ablesung der Verlauf des Tagesverbrauchs am 1. und 15. eines Monats in einer Schaulinie, Bild 2, aufgezeichnet und diese dann durch eine zweite vereinfacht, deren Verlauf sich auf den stündlichen Durchschnittsverbrauch aufbaut; Bild 3 unten. Stundenzahl mal dem jeweiligen Koeffizienten muß also wieder 24 ergeben. Über dieser zweiten Schaulinie wurde das Heizwertdiagramm des Heizwertschreibers aufgezeichnet und sodann eine berichtigte Gasmenge errechnet, die mit dem Normalpreis für das Gas zwischen 4500 und 4700 kcal. bezahlt wird.

Es werden drei Schaulinien im Jahr nötig werden, für Sommer, Winter und Übergangszeit. Das nachstehende Beispiel wird den Vorgang verdeutlichen. Es sieht etwas verwickelt aus, aber nur deshalb, weil sämtliche Möglichkeiten der Heizwertschwankung erfaßt sind. In Wirklichkeit werden, da sich die Gasanstalten, für deren Betrieb diese Kontrolle recht wertvoll ist, um gleichmäßiges Gas bemühen, Unregelmäßigkeiten seltener vorkommen.

Beispiel: /

Annahme: Monatlicher Gasbezug $V_m = 45\,000$ cbm,
Anzahl der Monatstage = 30.

Berechnung:

$$V_r = V_0 + V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$= \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot 4 \cdot 0,5 + \frac{4380}{4500} \cdot \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot (2 \cdot 0,5 + 9 \cdot 1,4 + 1 \cdot 1)$$

$$+ \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{4740}{4700} \cdot \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot 3 \cdot 1 + \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot 0,5 \cdot 1$$

$$+ \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot \frac{4280}{4500} \cdot 1,5 \cdot 1 + \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot \frac{3740}{4500} \cdot 2 \cdot 0,7$$

$$V_r = \frac{V_m}{30 \cdot 24} \cdot (2 \cdot \frac{4380}{4500} \cdot 1,4 + 1 + \frac{4740}{4700} \cdot 3 + 0,5 + \frac{4280}{4500} \cdot 1,5 + \frac{3740}{4500} \cdot 1,4)$$

$$V_r = 62,05 \cdot 23,4 = 1462,5 \text{ cbm}$$

Ich bemerke hierzu, daß bei V_r der eingesetzte Heizwert von 3740 WE gegen den tatsächlich registrierten nach folgender Formel ermittelt ist, die den Bestimmungen im Vertrag entspricht.

$H = h - (h - h_1) \cdot 2$ oder $2 \cdot h_1 - h$, wobei h den Heizwert 4500 WE und h_1 den registrierten Heizwert darstellt.

Aus dem Beispiel ergibt sich, daß die Reichsbahn an der Berechnung zugrunde gelegten Tage statt der gelieferten 1500 cbm nur 1462,5 cbm zu bezahlen hätte.

Die Rechnung muß an allen Tagen durchgeführt werden, wenn eine Abweichung im Heizwert aufgetreten ist, und die Gasanstalt muß sofort die Verständigung über die Übereinstimmung der Ablesung mit dem Heizwertschreiber der Anstalt herbeigeführt werden.

Rationalisierung im Verkehrsdienst.

Von Geh. Regierungsrat Reichsbahndirektor Sommerlatte, Berlin.

(Schluß.)

Von der Rationalisierung der menschlichen Arbeit im Verkehrsdienst durch ihre Erhaltung und Erhöhung komme ich nun zur Rationalisierung auf technischem Gebiet, d. h. zum Ersatz menschlicher Arbeit durch erhöhte Ausnutzung mechanischer Einrichtungen und dadurch herbeigeführte Leistungssteigerung.

Zunächst im Bürodienst:

1. Der Siegeslauf der Schreibmaschine ist bekannt. Während früher ein fleißiger Kanzleibeamter während seiner Dienstzeit täglich bei guter Leistung 24 Seiten mit der Hand schrieb, vermag jetzt eine tüchtige Stenotypistin es bis zu 35 und 40 Seiten Tagespensum mit der Schreibmaschine zu bringen. Außerdem kann sie bis zu 6 Durchschläge auf einmal fertigen. Über die dadurch erzielte Schnelligkeit in der Bearbeitung des Schriftwechsels und damit verbundene Wirtschaftlichkeit braucht nichts weiter gesagt zu werden. Abgesehen von der Erledigung des laufenden Schriftwechsels werden auf größeren Abfertigungen auch Verrechnungskarten mit der Schreibmaschine hergestellt. Es handelt sich dabei um Maschinen mit besonders langer Walze und Zählwerken. Der die Maschine bedienende Beamte braucht zur Herstellung einer Verrechnungskarte nur noch die Hälfte der Zeit als bei handschriftlicher Anfertigung. Durch Heraussetzung der Solleistungen der zu bearbeitenden Frachtbriefe von 55 auf 65 täglich wird eine Personalsparnis erzielt, die dazu drängt, von der Benutzung derartiger Schreibmaschinen im Abfertigungsdienst im weitesten Umfange Gebrauch zu machen.

2. Man ist im Verkehrsdienst mehr und mehr dazu übergegangen, Rechenmaschinen zu benutzen. Ihre Verwendungsmöglichkeit im Abfertigungsdienst ist äußerst vielseitig. Sie findet zu folgenden Zwecken Verwendung:

- a) zum Aufrechnen der Frachten und Nachprüfen der Versandbücher;
- b) bei dem Gedingerechnen zur Feststellung der Gedingegehalte an der Hand der Frachtbriefe;
- c) zum Aufrechnen der Verrechnungskarten, soweit diese nicht bereits durch die vorhin erwähnte besondere Maschine erledigt werden;
- d) zum Aufrechnen der Versand- und Empfangsbücher;
- e) zur Herstellung der Tagesauszüge;
- f) zur Feststellung der Tageseinnahmen der Güterkassen;
- g) zur Führung der Stundungsbücher;
- h) zum Nachprüfen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen;
- i) für Lohnrechnungen usw.

Die Hauptvorteile der Rechenmaschinen sind Sicherheit, Deutlichkeit und Schnelligkeit, Eigenschaften, die namentlich im Abfertigungsdienst mit seiner eiligen Arbeitserledigung besonders

bedeutungsvoll sind. Abgesehen von diesen Vorteilen haben auch die Rechenmaschinen überall zu Personalsparnissen geführt.

Kurz erwähnt seien noch „Paginiermaschinen“ zur Vornumerierung der Versandbücher, die gute Erfolge erzielt haben zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten bei der Eintragung der Frachtbriefe in die Versandbücher, die nach Aufnahme- und Ladeschluß meist mit größter Eile geschieht.

Die Registrierkassen (Zählkassen), wie sie im Betrieb in Stettin im Gebrauch sind, habe ich bereits vorhin erwähnt.

Der Vollständigkeit wegen seien auch die auf großen Abfertigungen in Gebrauch befindlichen „Rohrpostenlagen“ angeführt. Ihre Benutzung erspart zahlreiche Bearbeitungen und beschleunigt erheblich die Abfertigungsarbeit.

Beim Fahrkartenverkauf sind besonders rationell d. h. mit gutem wirtschaftlichen Erfolge arbeitende maschinelle und mechanische Einrichtungen in Gebrauch. Während früher nur den kleinen Verkaufsschrank kannte, der durch den doppelstflügeligen Verkaufsschrank mit weitem größerem Fassungsraum ersetzt wurde, ging man schon vor längerer Zeit dazu über, neben dem Schalterverkauf Automaten auf den Bahnsteigen für Fahrkarten und Bahnsteigkarten aufzustellen, die zum Teil zum Einwurf verschiedener Geldstücke eingerichtet waren und auch Wechselgeld zurückgaben.

Durch den Krieg und die Inflationszeit waren in dieser Entwicklung gewisse Stillstände eingetreten (Mangel an Hartgummi), die aber hoffentlich bald wieder völlig ausgeglichen sind. Die größeren Fahrkartenausgaben sind Fahrkartendruckmaschinen in Gebrauch, die mit der Hand betrieben werden und eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Schrankverkauf darstellen. Nicht nur verursacht die Verwaltung eines Schalters mit 50 bis 2000 verschiedenen Fahrkarten, die einen beträchtlichen Geldwert darstellen, sehr viel Arbeit, sondern belastet auch die Aufsichtsbeamten mit großer Verantwortung, um so mehr, als eine vollständige Sicherung gegen unbefugte Entnahme einzelner Karten kaum möglich ist. Die Beaufsichtigung des Schalterdruckers verlangt lediglich den sicheren Verschluss der Maschine selbst, sowie der Druckplatten, welche natürlich ebenfalls dem die Maschine bedienenden Verkäufer zugänglich sein dürfen.

Für den Fahrkartenverkauf aus den Schränken sind folgende Vorarbeiten nötig:

1. Anforderung der Fahrkarten;
2. Druck der Karten in einer Druckerei;
3. Kontrolle der eingehenden Karten und Führung der Versandbücher;

Verwaltung der Bestände;

Schalteraufnahme;

Abrechnung der verkauften Fahrkarten, Fahrkartenausgabebuch, Vierteljahresrechnung.

Die diese Personal, Zeit und Geld kostenden Arbeiten fallen bei der Benutzung der Schalterfahrkartendrucker fort. Bei tritt nur der Druck der Fahrkarten durch die Maschine, der eigentliche Verkauf als Tätigkeit in Erscheinung. Das in des Verkaufstages wird beim Druck bereits mit aufgeführt. Bei jedem Druck registriert die Maschine auf 2 verschiedene Streifen die verkaufte Fahrkarte und den Preis. Der Aufrechnungstreifen läuft frei heraus, der zweite Streifen ist versenkt und für den Verkäufer unzugänglich. Lediglich der Stationsleiter hat den Schlüssel, der Zugang zu dem Kontostreifen ermöglicht. Nach beendetem Verkauf wird auf der Maschine die Gesamtsumme der auf dem Aufrechnungstreifen eingetragenen Beträge, d. h. das Kassensoll, festgestellt. Stimmt die errechnete Summe mit den Einnahmen überein, so ist der Verkäufer entlastet. Beim Schrankverkauf setzt die Hauptkasse erst nach Schluß des Fahrkartenverkaufes ein, die aus der Schalteraufnahme, Tagesabschluß, Selbstrevision und Vierteljahresrechnung besteht.

Die Maschine bietet ferner folgende Vorteile:

1. die sichere Kontrolle der verkauften Fahrkarten;

2. Raumersparnis bei Aufstellung gegenüber großen Fahrkartenschränken;

3. ununterbrochene Schalteröffnung, da Übergabe von Fahrkartenbeständen nicht stattzufinden braucht;

4. unbeschränkte Druckmöglichkeit jeder Fahrkartensorte; das Drucken der nur tatsächlich zum Verkauf gelangenden Fahrkarten.

5. die besondere Hervorhebung des wirtschaftlichen Arbeitens der Schalterfahrkartendrucker seien einige Zahlen angeführt:

6. In sieben großen Fahrkartenausgaben des Bezirks der Reichsbahndirektion Essen wurden während eines Jahres (1921) von 102½ Beamten 24 530 000 Fahrkarten verkauft. Es entfallen somit auf einen Verkäufer jährlich rd. 240 000 mit der Maschine verkaufte Fahrkarten. In demselben Jahre wurden in den großen Fahrkartenausgaben, die lediglich mit Verkaufsstellen arbeiteten, nämlich: Berlin Anhalter Bhf., Berlin Haupt Bhf., Dresden Hbf. und Frankfurt (M) 18 855 000 Fahrkarten verkauft, für deren Ausgabe, Abrechnung usw. 210 Beamten notwendig waren. Auf einen dieser Verkäufer entfallen somit rd. 90 000 aus dem Schrank verkaufte Fahrkarten.

7. Die Ausgabezeiten für die Schrankkarten werden einschließlich der Druckkosten auf je 48,44 Pf. berechnet, während die Kosten einer verkauften Maschinenkarte nur 16,66 Pf. betragen. Es tritt bei jeder Karte, die mit der Maschine gedruckt wird, ein Ersparnis von 31,78 Pf. ein. Die Personalersparnis, die durch die Benutzung von Fahrkartendruckmaschinen erzielt wird, beträgt nach Überzeugung der Reichsbahnverwaltung mindestens 25 % gegenüber dem früheren Stande. Diese wirtschaftliche Verwendung der Maschine bietet für die Reichsbahn einen großen Anreiz, möglichst viele Fahrkartenausgaben, denen ein größerer Verkehr stattfindet, damit auszurüsten. Der weitere bedeutsamen Fortschritt auf dem Gebiete der Fahrkartendruckmaschinen brachte der zur Zeit auf einigen der Hauptbahnhöfe der Stadt- und Ringbahn aufgestellten elektrischen Fahrkartendrucker der AEG. Er ermöglicht die glatte Bewältigung eines Massenverkehrs hervorragend. Durch einmaligen Druck auf einen Knopf vollziehen sich bei der Maschine folgende Vorgänge:

1. eine bereits gedruckte und deutlich ablesbare Fahrkarte wird abgeschnitten und fällt durch eine Öffnung auf den Schaltertisch;

2. eine zweite, ebenfalls schon gedruckte Fahrkarte schiebt sich in die Lage zu a);

3. eine dritte Fahrkarte wird gedruckt.

Die Schnelligkeit des Fahrkartendrucks ist außerordentlich groß. Es können in der Minute unter Benutzung eines einen vollständigen Druckapparat enthaltenden Elementes, der durch den Druckknopf in Bewegung gesetzt wird, bis 200 Karten einer Relation gedruckt werden. Durch gleichzeitiges Benutzen mehrerer Elemente mit anderen Relationen läßt sich diese Zahl ohne weiteres um ein Vielfaches erhöhen. Die Apparate sind für den Druck der gangbarsten Netzfahrkarten eingerichtet. Daneben werden weniger gangbare Fahrkarten aus einem Verkaufsschrank, der drehbar und auswechselbar ist, verkauft.

Geradezu ein Musterbeispiel, welche Vorteile die Benutzung von Arbeitsmaschinen im Eisenbahnverkehrsdienst mit sich bringt, bietet sich uns beim sogen. „Lochkartenverfahren“. Man verwendet dazu 2 Systeme aus Amerika stammender Maschinen, nach ihren Erbauern Hollerith- und Powers-Maschinen genannt. Beide Systeme haben je 3 verschiedene Arten von Maschinen: Loch-, Sortier- und Tabelliermaschinen. Für alle diese Maschinen bildet eine in 45 Felder eingeteilte, mit Ziffern versehene dünne Pappkarte — die sogen. Lochkarte — die Grundlage.

In den verschiedenen Spalten der Lochkarte werden die dazu benötigten Angaben durch gelochte Zahlen gekennzeichnet. Dazu bedient man sich besonderer Lochmaschinen, auch kleinerer Handlocher. Die Sortiermaschine sortiert die Karten nach den verschiedensten, jeweils gewünschten Gesichtspunkten. Vermittels der Sortiermaschinen können die Lochkarten mit einer Geschwindigkeit von mehr als 18 000 Karten in der Stunde in 10 bis 13 verschiedene Fächer verteilt werden.

Die Tabelliermaschine füllt die ganze gelochte Karte auf einmal ab und überträgt die gelochte Zahlen auf Schreib- und Zählwerke. In einer Stunde können damit über 4000 Lochkarten abgeschrieben und in den Spalten für Gewicht, Kilometer und Geld addiert werden.

Diese Maschinen bringen eine bedeutende Personalersparnis, beschleunigen die Rechnungsarbeiten außerordentlich, sind wunderbar in ihrer durchaus sicheren fehlerfreien Arbeit und bieten die vielseitigste Verwendungsmöglichkeit.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat das Lochkartenverfahren zuerst 1923 im Eisenbahn-Zentralamt zur Abrechnung der Dienstkohlentransporte, der Lieferungsverträge und der Gehälter eingeführt. Jetzt werden auch die Achskilometerleistungen auf der Reichsbahn auf diese Weise ermittelt. Seit 1. Oktober 1924 werden auch die Wagenmieten mit fremden Bahnen mittels Lochkarten abgerechnet. Hierfür werden Powers-Maschinen verwandt.

Solange für die Wagenmieteabrechnung das Lochkartenverfahren noch nicht völlig durchgeführt war, mußten als Unterlagen für das Wagenabrechnungsbüro von den Grenzübergangsstellen folgende vorbereitende Arbeiten geleistet werden: Die an den Grenzen ein- und ausgehenden Güterwagen wurden am Zuge von Bediensteten in eine Nachweisung eingetragen, welche der Station übergeben wurde. Aus ihr wurden

1. für fremde Wagen — getrennt nach Eigentumsbahnen — beim Eintritt in das Reichsbahngebiet: Schuldnachweise, beim Austritt aus dem Reichsbahngebiet: Fremdwagennachweise ausgestellt.
2. für Reichsbahnwagen — nach Bezirken (RBD) getrennt — beim Eintritt in das Reichsbahngebiet: Übergangsnachweise, beim Austritt aus dem Reichsbahngebiet: Rückgabekarte.

Die Nachweise über fremde Wagen wurden alle 10 Tage, die Nachweise über Reichsbahnwagen am 8. jed. Mts. mit besonderem Umschlagsverzeichnis an das Wagenabrechnungsbüro gesandt. Dieses fertigte auf Grund der ihm übersandten Unterlagen die Wagenmieteabrechnung an, eine mühsame zeitraubende Arbeit, bei der rd. 140 Beamte beschäftigt wurden.

Jetzt werden auf den am Zuge gefertigten Aufschreibungen im Büro der Station, da wo die Grenzdienststellen bereits mit

Handlochern ausgerüstet sind, unmittelbar die Lochkarten hergestellt und alle 5 Tage an das Wagenabrechnungsbüro eingesandt.

Dort wo die Grenzdienststellen noch nicht mit Handlochern ausgerüstet sind, werden die Wagen ohne Trennung nach Eigentumsbezeichnung und ohne Trennung nach Reichsbahnwagen und fremden Wagen in der Reihenfolge, in der sie an den Zügen aufgeschrieben sind, eingetragen:

in Eingangsnachweise beim Eintritt auf das Gebiet der Reichsbahn,

in Ausgangsnachweise beim Austritt aus dem Gebiet der Reichsbahn.

Diese beiden vereinfachten Nachweise gehen alle 8 Tage an das Wagenabrechnungsbüro, das auf Grund dieser Unterlagen die Lochkarten anfertigt. Alle anderen Nachweise fallen fort.

Die Übergangsstationen, Eigentumsbahnen und Bestimmungsstationen werden im Lochkartenverfahren mit Ordnungsnummern bezeichnet. Die Ordnungsnummern für die Bestimmungsstationen werden im Einverständnis mit den fremden Verwaltungen nicht mehr gelocht.

Soweit vom Ein- oder Austritt die Rede ist, handelt es sich um den Eintritt in das Netz der Deutschen Reichsbahn oder um den Austritt aus dem Netz der Deutschen Reichsbahn.

Die Lochkarte ist in 45 Felder eingeteilt.

Es sind zu lochen:

Feld 1	mit 1 = Eintritt
Feld 1	„ 3 = Austritt
Felder 2—4	„ der Ordnungsnummer des Übergangsbahnhofs (für den Eintritt)
Felder 5—7	„ der Ordnungsnummer der Eigentumsbahn
Felder 8—14	„ der Wagennummer
Felder 15—17	„ dem Eingangstage (Angabe der Jahrestage)
Feld 18	„ 0 = Eintritt leerer Wagen
Feld 18	„ 9 = Eintritt beladener Wagen
Feld 19	„ Privatwagen und Mietbefreiungen
Felder 20—24	werden nicht gelocht
Felder 25—27	mit dem Ausgangstage (Angabe der Jahrestage)
Feld 28	„ 0 = Austritt leerer Wagen
Feld 28	„ 9 = Austritt beladener Wagen
Felder 29—31	„ der Ordnungsnummer des Übergangsbahnhofs (für den Austritt)
Felder 32—40	„ den Aufenthaltstagen
Felder 41—45	„ dem Mietebetrage.

Nach Eingang der Lochkarten für den ganzen Monat werden diese unter Benutzung von Sortiermaschinen nach Ein- und Ausgangskarten getrennt. Die für Mietbefreiungen (Ausbesserung von Wagen, Übernahmeverweigerung usw.) angefertigten Lochkarten werden zu den Ausgangskarten gelegt.

Die Ein- und Ausgangskarten werden sodann nach Eigentumsbahnen und innerhalb der Eigentumsbahnen nach Wagennummern in arithmetischer Reihenfolge sortiert. Hierauf werden mit Tabelliermaschinen von den Eingangskarten arithmetische Eingangsnachweise, von den Ausgangskarten einschl. der Mietbefreiungskarten arithmetische Ausgangsnachweise gefertigt.

Die Abrechner vervollständigen nunmehr die Eingangskarten, indem sie die Übergangsstation, den Tag des Austritts, die Aufenthaltstage und die Mietebeträge in die Eingangskarten hineinlochen. Die in den Ausgangsnachweisen vermerkten Mietbefreiungen werden bei der Berechnung der Mietebeträge berücksichtigt. Übergangsstation, Austrittstag und Mietbefreiung werden aus den arithmetischen Ausgangsnachweisen entnommen.

Die so vervollständigten Eingangskarten werden mit den Sortiermaschinen sortiert

- a) nach Übergangsstationen,
- b) innerhalb der Übergangsstationen nach Eintrittstagen.

Hierauf werden mit den Tabelliermaschinen von den Eingangskarten Schuldachweise gefertigt.

Die Einführung des Lochkartenverfahrens für die korrigierte Wagenmietabrechnung hat allein beim Wagenabrechnungsbüro eine Ersparnis von 22 Köpfen gebracht. Außerdem werden an den Grenzen, wenn erst sämtliche Übergangsstationen mit Handlochern ausgerüstet sind, ebenfalls eine große Anzahl Beamter entbehrlich werden.

Zurzeit wird in dem Bezirk der RBD Stuttgart ein großzügiger Versuch angestellt, den gesamten Binnenverkehr des Bezirkes im Lochkartenverfahren abrechnen zu lassen.

Die Versuche haben einwandfrei bei den Güterabfertigungen die Durchführbarkeit und Brauchbarkeit dieses Verfahrens ergeben, beträchtliche Vereinfachungen im Abfertigungsdienst sich gebracht und zu Personalsparnissen geführt. So kann z. B. das Versandbuch, der Tagesauszug und der Monatsabschluß fallen.

Zweifelhaft ist es jedoch, ob die Ausdehnung des Lochkartenverfahrens auf den Güterverkehrsdienst endgültig als wirtschaftlich angesehen werden kann. Bei der RBD nämlich, wo der zunächst das ganze Material der einzelnen Güterabfertigungen verarbeitet werden muß, ist eine neue riesige Arbeitslast gewachsen, die kaum allein mit dem vorhandenen Personal bewältigt sein wird. Weitere Versuche müssen zeigen, ob nicht doch, was dringend zu hoffen und zu wünschen ist, auch beim Güterverkehr das Lochkartenverfahren in wirtschaftlicher Weise Verwendung finden kann.

Auch für die Arbeiten der Verkehrskontrollen wird zunächst das Lochkartenverfahren nutzbar gemacht werden. Es ist durchaus geeignet, die gewaltige Arbeitslast der Kontrollen zu vereinfachen, zu vermindern, damit Personalsparnisse zu bringen und gleichwohl dabei die größte Genauigkeit und Schnelligkeit zu wahren.

Bei den Außendienststellen werden für Arbeiten, die früher ausschließlich mit Menschenkraft geleistet werden mußten, im großen Umfange mechanische und maschinelle Hilfsmittel im bestem Erfolge verwendet.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Behandlung des Gepäcks, Expressgutes und namentlich des Stückgutes.

Die alte Gewichtswage gibt es natürlich noch auf kleinen Abfertigungen mit geringerem Verkehr, sonst wird überall die schnelle und sichere Verwiegen gewährleistende Zeitwage oder elektrisch angetriebene mechanische Schnellwage benutzt.

Bekannt ist, daß die Abfertigung und Beförderung der Stückgüter für die Reichsbahn teurer ist als die der Wagenladungen, weil die Eisenbahn jene selbst annimmt, auf den Güterböden nach Richtungen trennt, lagert, einladet, umladet und ausliefert. Erstes Erfordernis für wirtschaftliche Gestaltung des Stückgutdienstes ist somit ebenfalls Herbeiführung größter Leistung bei geringster Aufwendung an Arbeit und Kosten. Hier spielt zunächst eine große Rolle die zweckmäßigste Ladeanlage. Zur Zeit sind die verschiedensten Formen in Gebrauch, je nach Alter der Anlage, örtlichen Verhältnissen und Verkehrsumfang. So gibt es einfache Ladeanlagen mit einem oder mehreren parallel angeordneten Ladegleisen, mit einem oder mehreren gleichlaufenden Ladestegen, auch Anlagen in Kamm- oder Säulenform. Man ist andauernd bemüht, die zweckmäßigste und wirtschaftlichste Form dieser Anlagen zu finden.

Da Bewegung der Stückgüter zur Zeit überwiegend noch mittels Stechkarren erfolgt, betragen die Kosten für das Karrengeschäft einen erheblichen Teil der gesamten Ladekosten. Je Verkürzung des Karrenweges kommt also einer Ersparnis gleich. Dies führte z. B. zum Vorschlag, anstatt zweier langer Bahnen, die weite Wege bedingen, eine größere Anzahl kurzer nebeneinander angelegter Ladebühnen auf den Umladehallen einzurichten. Eine befriedigende Lösung ist jedoch auch dieser Plan nicht; denn es ist der Beweis erbracht, daß durch zweckmäßige Regelung des Ladedienstes, die auf genauer Beachtung

kommenden Verkehrs beruhen muß, die Kopfleistung des Arbeiters auch unabhängig von einer bestimmten der Ladeanlage und der Länge der Karrwege gesteigert damit die Kosten der Stückgutumladung herabgedrückt werden können.

der oft sehr großen Ausdehnung der Anlagen spielt die der Karrwege eine gewichtige Rolle. Während man früher häufig Holzbohlenbelag kannte, der bei starker Belastung bald schadhafte Stellen aufwies, und dadurch das flotte Umladen behinderte, legt man jetzt Zementfußböden an, die das Umladen auch mit schweren Gütern beträchtlich erleichtern. Wichtig sind natürlich auch gute Stechkarren. Neuerdings findet man Stechkarren mit Kugellagern und selbsttätiger, wie alle Vierteljahr zu erneuernder Schmierung, die eine Handhabung gewährleisten.

zwei Umladehallen der Reichsbahn, in Bebra und Rothenburg, sind Förderbahnen — laufende Transportmittel — im Gebrauch. Je länger eine solche Förderbahn ist, umso stärker der Verkehr, desto größer ist der Nutzeffekt. Umladeanlagen bestehen aus zwei parallel laufenden Ladebahnen. Die Anlage in Rothenburg hat 216 m Länge und 9,20 m Breite. Die in Bebra ist rund 300 m lang. In der Mitte der beiden Bahnen läuft ein 1,25 m breites Förderband, das zur Fortführung der umzuladenden Güter dient und beide Bühnen an beiden Enden miteinander verbindet. Diese Förderanlage wird elektrisch angetrieben und besteht aus mehreren Transportfahrzeugen mit eisernen Plattformen von je 1,25 m Breite und 1,50 m Länge, die aneinander gekuppelt das Förderband bilden. Es hat in Rothenburg eine Länge von 486 m, in Bebra fast 630 m. Es läuft in gleichbleibender Richtung mit einer Geschwindigkeit von rund 3 km in der Stunde. Die Plattformen liegen mit dem Fußboden der Umladebühnen in einer Höhe. Von den Fahrzeugen sind mehrere hundert als Güterwagen, acht als Kupplungswagen mit Schraubspannvorgang und vier als Triebwagen eingerichtet.

an jedem Kopfe der Umladehalle befindet sich ein Drehschalter, welches im geschlossenen Zustande die Fahrbahn des Förderbandes zwischen den beiden Ladebühnen verbindet und zur Umladung der Güterwagen geöffnet wird. Zum Ausfahren der Güter durch die Tore ist an jedem Tor ein elektrisch betätigtes Schloß vorgesehen, das mittels eines über Leitrollen geführten Seiles die Tore öffnet und wieder schließt.

Die Frachtstücke werden von den Arbeitern während der Fahrt auf das Band gebracht, mit einer Kreidenummer beschriftet, und bleiben dort so lange, bis sie in die Nähe des Güterwagens gelangen, in den sie eingeladen werden sollen. Dort werden sie ebenfalls während der Fahrt vom Bande genommen und entladen.

Vergleicht man die Leistung eines Arbeiters auf einer Umladehalle ohne Förderbahn, z. B. der Umladestelle Hanau Ost, wo die gleiche Hallenlänge und Gleisanlage wie Bebra vorliegt, mit der Leistung eines Arbeiters in Bebra, so ergibt sich, daß die Leistung in Bebra am Tage durchschnittlich um 2,5 mal höher ist. Der wirtschaftliche Vorteil zeigt sich danach schon an folgendem Beispiel:

Die Bewegung von 757,7 Verkehrstonnen im April 1925 in Bebra 76,5 Gedingearbeiter nötig, bei einer täglichen Durchschnittsleistung von 9,9 t je Kopf. Im gleichen Monat betrug die Durchschnittsleistung in Hanau Ost 6,9 t je Kopf. Es wären demnach unter Zugrundelegung der Hanauer Leistungen in Bebra nicht 76,5 Arbeiter, sondern 109,8 Arbeiter gewesen. Das bedeutet also bei Benutzung des Förderbandes eine Ersparnis von 33,3 Köpfen oder von rund 215 M. an Lohn- und Verwaltungskosten für den Tag. Zieht man von dieser Summe die täglich für die mechanische Förderanlage anfallenden Kosten von 120 M. ab, so bleibt in diesem Falle noch eine tägliche Ersparnis von fast 87 M.

Ein rein geldlicher Erfolg ist als besonderer Vorteil des Förderbahnbetriebes anzusehen, daß die menschliche

Kraft im Vergleich zu dem gewöhnlichen Karrbetrieb weniger in Anspruch genommen und deshalb weniger abgenutzt wird.

Trotz der zweifellos bestehenden Wirtschaftlichkeit der Förderbahn wird man kaum dazu übergehen, diese Anlagen zu vermehren, weil ihnen seit einiger Zeit durch Einführung der Elektrokarren im Eisenbahnverkehrsdienst ein sehr gefährlicher Konkurrent entstanden ist.

Auf den Güterabfertigungen, Umladehallen, bei Gepäck- und Expressgutbeförderung auf den Bahnsteigen sind Elektrokarren und Elektroschlepper verschiedenster Konstruktion und verschiedenster Leistung in Gebrauch. Die Verwendungsmöglichkeit der Karren ist so groß, daß je nach Art des Gutes auf gewissen Güterböden bis 50 % der zu bewegenden Mengen mit ihnen befördert werden können.

Zur Zeit ist ein von der Reichsbahn-Hauptverwaltung damit betrauter Ausschuß beschäftigt, bestimmte Normen für Elektrokarren aufzustellen, die im Ladedienst verwendet werden: Die Elektrokarren müssen über die Ladebrücken in die Eisenbahnwagen hinein und durch sie hindurch fahren können. Die Plattform muß möglichst niedrig gehalten sein, damit die Beladung und Entladung einen geringeren Kraftaufwand erfordert. Die Karren müssen sehr wendig sein. Auch muß die Batterie des Karrens für eine 16stündige ununterbrochene Arbeitsleistung ausreichen.

Erfahrungsgemäß beträgt die Leistung eines von einem Manne bedienten Stechkarrens 300 kg, bei schwererer Belastung sind zwei Mann zur Bedienung erforderlich.

Anfänglich benutzte man im Eisenbahnverkehrsdienst Elektrokarren mit 1500 kg Tragfähigkeit. Da diese aber für die Lade- und Gleisbrücken zu schwer waren, ist man zum Karren mit 750 kg Tragfähigkeit übergegangen, die sich als sehr zweckmäßig erwiesen und als wirtschaftlich bewährt haben.

Mit einem Elektrokarren von 750 kg Tragfähigkeit sind bei der Reichsbahndirektion Halle täglich 50 Leistungstonnen bewältigt worden. Rechnet man als Durchschnittsleistung eines Arbeiters auf einem großen Güterboden oder auf einer Umladehalle täglich rund 7,5 Leistungstonnen, so würde ein Karren rund sieben Arbeiter ersetzen oder, da zur Bedienung des Elektrokarrens im allgemeinen ein Führer und zwei Auflader gehören, rund vier Mann rechnungsmäßig ersparen. Bei der Güterabfertigung Halle werden tatsächlich durch jeden verwendeten Elektrokarren drei Arbeiter ständig erspart.

Erwähnen möchte ich noch die bedeutende Beschleunigung des Ladegeschäfts, die durch Verwendung der Elektrokarren sich ergibt und die sich für Betrieb und Verkehr gleich wirtschaftlich auswirkt.

Abgesehen von der Ersparnis an Arbeitskräften ist auch der Betrieb der Elektrokarren gegenüber dem reinen Stechkarrenbetriebe sehr viel billiger. Nach einer von einer großen Elektrizitätsfirma aufgestellten Rechnung, die man als richtig annehmen kann, kosten sechs Stechkarren jährlich einschließlich Beschaffung, Unterhaltung, Verzinsung und Amortisation, Lohnkosten für die Fahrer insgesamt rund 8600 M. Dagegen kostet ein Elektrokarren einschließlich Beschaffung, Unterhaltung, Verzinsung und Amortisation, Stromkraft und Bedienung jährlich rund 2900 M.

Auch der Elektroschlepper zum Ziehen schwerbeladener Gepäckkarren hat sich überall gut bewährt, eine Beschleunigung mit sich gebracht und wirtschaftliche Vorteile gezeitigt. So sind z. B. auf dem Stettiner Bf. bei Bewältigung des riesigen Gepäckverkehrs zu Ferienanfang früher täglich 25 Aushilfskräfte nötig gewesen, die durch Verwendung eines Elektroschleppers vollständig erspart werden konnten.

Beim Wagenladungsverkehr bedient man sich im Eisenbahnverkehrsdienst mannigfachster mechanischer Hilfsmittel für Beladung und Entladung, die ständig vervollkommen werden, um wirtschaftlicheres Arbeiten zu erzielen.

Als einfachstes Hilfsmittel erwähne ich die beim Umschlag von Eisenbahn zu Schiff in vielen Häfen noch üblichen Rutschen zur Verladung von Gütern in Säcken.

Überall da, wo regelmäßig große und schwer zu handhabende Lasten auf Freiladegleisen ein- und ausgeladen werden, sind teils ortsfeste, teils fahrbare Kräne in Gebrauch. Mit Greifern werden Massengüter in Eisenbahnwagen ein- und ausgeladen. Vielfach benutzt man auch sogen. Gleiskipper, die fahrbar sind, teils auch eingebaut und die den beladenen Eisenbahnwagen beliebig drehen und entleeren können.

Eine besondere Einrichtung dieser Art befindet sich in Leipzig auf dem Bayerischen Bahnhof: Eine elektrisch betriebene mechanische Schnellkippanlage. Die beladenen Wagen werden mittels eines Drahtseiles eine schiefe Ebene emporgezogen, dann auf einer hochgelegenen horizontalen Pfeileranlage mittels eingebauter Gleiskipper ihres Inhalts entleert und rollen sofort wieder ab. Das Gut, meistens Braunkohle, stürzt in seitlich an der Pfeilerbahn angebrachte Vorratsaschen, aus denen es nach Bedarf in Lastautos entleert wird. Leider hat sich diese Einrichtung nicht so wirtschaftlich gestaltet, als angenommen war. Zwar geht die Entleerung verhältnismäßig schnell vonstatten, jedoch die Abfuhr stockt vielfach, dadurch werden die Vorratsaschen über Gebühr lange in Anspruch genommen und die wirtschaftliche Ausnutzung der Anlage erschwert.

Seit einigen Jahren besteht ein reger Bananenimport nach Deutschland und durch Deutschland hindurch. Früher vollzog sich die Einfuhr ausschließlich über Rotterdam. Dort treffen die für den Bananentransport besonders eingerichteten Dampfer, jeder mit rd. 95 000 Büschel Bananen, aus Südamerika ein. Das Ausladen geschieht aus vier Luken des Schiffes gleichzeitig und zwar durch Transportbänder, die elektrisch vom Lande aus angetrieben werden. Diese Bänder gehen bis in die Lagerräume des Schiffes und führen dann auf dem Kai an etwa 16 Eisenbahnwagen vorbei, die gleichzeitig beladen werden. In einer Stunde können 2500 Büschel Bananen aus dem Schiff entladen und in die Eisenbahnwagen eingeladen werden. Die Büschel stehen in dem Dampfer aufrecht nebeneinander. In derselben Weise erfolgt auch die Verladung in die Wagen, deren Boden mit Stroh bedeckt ist.

Neuerdings hat eine deutsche Südfruchtimportfirma versuchsweise auch Bananendampfer in Bremerhaven löschen lassen. Da bisher ein solcher Umschlag dort noch nicht bestand, fehlten die vortrefflichen Entladeanlagen, wie sie in Rotterdam sind. Zur Entladung des Dampfers wurden deshalb 500 Arbeiter angeworben. An den Schiffsluken wurden Hängegerüste am Schiffsrumpf argebracht und mit dicken Polstern versehen. Zur Entladung der Bananen wurden drei senkrecht stehende Förderbänder mit Förderschalen verwendet. Die Bananenbüschel mußten von den Arbeitern einzeln in die Eisenbahnwagen getragen werden, wo sie von den Bediensteten der Firma gezählt und verstaут wurden. 10 Eisenbahnwagen wurden gleichzeitig beladen. Die Verladung eines Wagens nahm je nach der Anzahl der Büschel 15 bis 20 Minuten in Anspruch. In einem Wagen wurden bis 500 Büschel verladen, deren einzelner 16 bis 20 kg wiegt.

Diese verschiedene Entladeart in Rotterdam und Bremen zeigt so recht den Vorteil und das Übergewicht mechanischer Einrichtungen. Es ist außer Zweifel, daß man in Bremen unbedingt zu einer ähnlichen Einrichtung kommen muß, wenn man sich die Transporte erhalten und gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten will.

Ganz besonderes Interesse bringt der Eisenbahnverkehrsdienst allen Verbesserungen an den Eisenbahnwagen entgegen, die bestimmt sind, das Be- und Entladegeschäft zu vereinfachen und zu beschleunigen und damit für Interessenten und Eisenbahnverwaltung zu verbilligen.

In den Jugendjahren der Eisenbahn begnügte man sich mit Wagen von 5 t Ladegewicht. Nach und nach kam der 10-, 12½-, und 15 t-Wagen. Bereits 1890 gab die frühere Preußisch-Hessische Staatseisenbahnverwaltung den Bau und die Beschaffung von Güterwagen mit 10 und 12½ t Ladegewicht auf und beschaffte von da an in vollster Erkenntnis der erheblichen be-

trieblichen und wirtschaftlichen Überlegenheit der Wagen höherem Ladegewicht zunächst nur noch 15- und später dann 20 t-Wagen. Die Vorteile dieser größeren Wagen gegenüber Wagen mit geringerem Ladegewicht sind:

- a) Günstigeres Verhältnis zwischen Eigengewicht und Last;
- b) günstigeres Verhältnis zwischen Ladegewicht und Last;
- c) geringere Zahl der insgesamt zur Bewältigung des Verkehrs erforderlichen Wagen;
- d) geringere Beschaffungskosten der größeren Wagen, da die Tonne Nutzlast berechnet.

Die Weiterbildung der Güterwagentypen hat neuerdings Talbotwagen mit 30, 38, 40 t Ladegewicht zum versuchsweisen Bau von Wagen mit einem Ladegewicht von 50 t geführt. Ein Wagen mit 60 t Ladegewicht ist z. Zt. fertig durchkonstruiert.

Diese Wagen sind zur Beförderung von Massengütern bestimmt und zur Ermöglichung schneller Entladung mit Selbstentladevorrichtungen versehen.

Die Frage der 50-t-Wagen, namentlich die Frage, ob es sich um einen Wagentyp bei den deutschen Wirtschaftsverhältnissen handelt, der ein Bestandteil des Reichsbahnwagenparks werden und zur Bedienung des allgemeinen öffentlichen Verkehrs dienen kann, sind noch im Fluß und nicht endgültig entschieden. Die Vorteile dieses neuen Wagentyps, der in Amerika schon längst als Normaltyp angesprochen werden muß, sind folgende:

1. Für die Eisenbahn:

- a) Bessere Ausnutzung der Lokomotivkraft, da die tote Last eines Zuges infolge der geringeren Wagenmenge erheblich vermindert wird;
- b) Ersparnis an Bremsern;
- c) Ersparnis an Gleislänge und Gleisanlagen;
- d) Ersparnis an Verschiebekosten;
- e) Beschleunigung des Wagenumschlages.

2. Für die Industrie:

- a) Ersparnis an Entladekosten;
- b) Ersparnis an Verschiebekosten;
- c) Ersparnis an Gleisanlagen;
- d) Unabhängigkeit vom Wagenmangel.

Diesen Vorteilen stehen aber auch nicht unerhebliche Nachteile gegenüber, insbesondere:

1. Für die Eisenbahn:

- a) Die Wagen sind nicht freizügig; bei Störungen besteht die Gefahr, daß sie im Gegensatz zu den freizügigen Wagen längere Zeit brach liegen;
- b) es fehlt Rückfracht.

2. Für die Industrie:

Erhebliche Aufwendungen für die Ausgestaltung der Gleis- und Entladeanlagen.

Die Verwendungsmöglichkeit der 50-t-Wagen ist zur Zeit stark beschränkt, es bestehen verhältnismäßig nur sehr wenige Verkehrsbeziehungen, in denen regelmäßig ausreichende Gütermengen für geschlossene Großwagenzüge von einem Versender an einen Empfänger aufkommen. Bisher sind in den 50-t-Wagen der Reichsbahn namentlich Koks und Koks-kohle, sowie Braunkohle befördert worden. In Großgüterwagen, die Privatwagen der Industrie sind, werden auch Kalksteine, Erze und Gips gefahren.

Die Kosten der Handentladung eines 20-t-Wagens durch zwei Arbeiter belaufen sich auf 3,90 M, die Handentladungsdauer beträgt etwa 3¼ Stunde. Für die Handentladung eines 50-t-Wagens würden zwei Arbeiter 6½ Stunden Zeit brauchen und 9,75 M Kosten verursachen. Die Selbstentladung des 50-t-Wagens erfordert eine Zeit einschl. der Zu- und Abstellung von etwa

nuten und kostet 13 Pf. Allein die beträchtliche Ersparnis Entladekosten läßt die Benutzung dieses Wagens für interessanten wirtschaftlich erscheinen, ganz abgesehen von anderen vorhin erwähnten Vorteilen.

Die bekannte Großmeierei Bolle in Berlin hat für den schnellsten und billigeren Bezug von Kokosfett zur Herstellung von Seife durch die Firma Krupp besondere Eisenbahnwagen konstruieren lassen, auf denen vier geschlossene Behälter, die die Form kleiner Kesselwagen ohne Untergestell haben, angebracht sind. Diese Behälter werden mit ihrem Inhalt von dem Eisenbahnwagen unmittelbar auf den Anhänger eines sogenannten Sattelschleppers umgeladen und zur Verarbeitungsgefahr gefahren. Die Umladung gestaltet sich sehr einfach, da die Kessel mit Laufrollen versehen sind. Sie liegen auf dem Eisenbahnwagen quer zur Gleisrichtung, und sie auf den Anhängern hintereinander liegen. Dieser konstruktive Versuch ist ein Wegweiser für eine Weiterentwicklung unseres Transportwesens, die ein vollständiges Verdrängen des bisherigen Systems darstellt. Während bisher es galt, ob lose oder verpackt, bei der Ankunft auf der Bestimmungsortstation aus dem Wagen entladen werden mußte, wird jetzt vielleicht das Gut in weitem Maße in besonderen Behältern oder Kübeln befördert, die mittels Kränen oder, wie in Amerika, mittels einer Zugkette vom Eisenbahnwagen herabgelassen und mit Auto oder Lastfuhrwerk zum Ziel gebracht werden. Bahnbrechend ist auf diesem Gebiet wieder Amerika vorgegangen.

Die Reichsbahnverwaltung hat in letzter Zeit zwei verschiedene Ausschüsse mit der Prüfung dieser sie stark interessierenden Fragen beauftragt. Aus privaten Kreisen war, besonders angeregt durch die amerikanischen Systeme, vorgeschlagen worden, geeignete Güter in abhebbaren offenen oder geschlossenen Kübeln einheitlicher Abmessungen zu befördern. Die Kübel sollten auf der Versandstation mit Landfuhrwerk, Auto usw. beladen, angebracht, mit besonderen fahrbaren Hebezeugen auf eigens zu diesem Zwecke gebaute Fahrgestelle oder Plattformwagen gestellt und auf der Empfangsstation ebenfalls mit Hilfe von Hebezeugen auf Landfuhrwerk oder Auto umgeladen und dem Empfänger zugeführt werden, der sie nach der Entladung leer oder wieder beladen an die Eisenbahn zurückgibt. Dieses Verfahren war besonders für die Beförderung wirtschaftlicher Erzeugnisse, Kartoffeln, Getreide, Zucker, Obst, sowie für den Versand von Kohlen und künstlichen Düngemitteln gedacht. Die Kübel sollten von der Eisenbahn vermietet und gegen Leihgebühr für die Zeit der Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Von der Einführung dieser Neuerung werden man sich folgende Vorteile:

Für das Publikum:

Benutzungsmöglichkeit der Bahn für kurze Zwischenstrecken;

Vermeidung der Umladekosten, Umladeverluste und Umladebeschädigungen;

Ersparung der Verpackung;

Möglichkeit des Bezuges kleiner Mengen annähernd zum Wagenladungsstarif;

Umgehung des Zwischenhandels;

Möglichkeit zur zeitlichen Verteilung des Bezuges, so daß das Abrollen durch eigenes Gespann des Empfängers erfolgen kann und Lagerung vermieden wird.

Für die Eisenbahn:

Beschleunigung des Wagenumlaufs durch schnellere Beladung und Entladung;

Gewinnung von Einnahmen durch Leihgebühren;

Gewinnung von Nahfrachten, die bisher auf Landwegen befördert wurden.

Bei der Prüfung der Anregung durch den Ausschuß haben sich gegen das Verfahren gewichtige Bedenken erhoben, u. a. würde es eine große Belastung der Eisenbahn mit sich bringen, — zu der Verteilung der Wagen würde auch noch eine Verteilung der Kübel kommen — und erhebliche Aufwendungen erfordern. Man denke nur an die Ausrüstung sämtlicher Bahnhöfe mit Kränen und Hebezeugen! Die Angelegenheit wurde deshalb zunächst zurückgestellt. Neuerdings ist aber die Frage erneut geprüft worden. Anlaß gab mit der Vorschlag des Reichsbahnrats Dr.-Ing. Baeseler, Transport-Kübel zum Fahrzeuge auszugestalten, gewissermaßen kleine Kraftwagen auf Eisenbahnwagen zu setzen. Der Kraftwagen mit Gut beladen fährt nach diesem Vorschlage mit eigener Kraft auf einen Plattformwagen, evtl. können mehrere Kraftwagen nebeneinander gestellt werden, die Kraftwagen werden mittels Ketten und Haken befestigt, und der Wagen bzw. der ganze Zug fährt ab. Am Ziele angekommen, verlassen die Autos den Plattformwagen und führen das Gut unmittelbar dem Empfänger ins Haus. Dieser sogenannte Schnellgüterverkehr nach Dr. Baeseler setzt Verbindungen mit regelmäßigem, starkem Güteraustausch voraus und zwar in beiden Richtungen. Also ähnliche Verhältnisse, wie sie zu einer wirklich wirtschaftlichen Ausnutzung der 50-t-Wagen nötig sind. Die Durchführung dieses Schnellgüterverkehrs dürfte daran scheitern, daß geeignete Verkehrsbeziehungen in ausreichendem Maße kaum gefunden werden können, zumal die zwangsläufige Verbindung von Gut und Motor auch eine zwangsläufige Verbindung zwischen Versender und Empfänger bringen muß, die die Verwendungsmöglichkeiten dieses Transportmittels erheblich beschränken. Außerdem aber ist zu bedenken, daß in Verbindungen mit starkem Güterverkehr die Beförderungsverhältnisse überall auf der Reichsbahn durchweg als gut zu bezeichnen sind. Immerhin ist der Grundgedanke des Baeseler'schen Vorschlags wohl weiterer eingehender Prüfung wert, namentlich da, wo zwischen großen Verkehrszentren der Eisenbahn durch parallel zum Schienenweg laufende Kraftfahrverbindungen Konkurrenz gemacht wird.

Auch die Fragen der technischen Durchführbarkeit und der Verwendung im Eisenbahnverkehrsdienst von sogenannten Hubkübeln, Rollkübeln oder Fahrkübeln wird nochmals eingehend studiert, um zu klären, ob nicht doch bei, wenn auch nur teilweiser Verwendung derartiger moderner Transportmittel, eine weitere wirtschaftliche Gestaltung des Verkehrsdienstes herbeigeführt werden kann.

Nicht unerwähnt möchte ich zum Schlusse lassen, daß die Reichsbahn, um dem sich mehr und mehr bemerkbar machenden Wettbewerb des Lastkraftwagens zu begegnen, mit den in allen Provinzen und Ländern bestehenden Kraftverkehrsgesellschaften Abkommen getroffen hat, um dort, wo nachweisbar der Autoverkehr, namentlich im Stückgutverkehr, schneller und billiger arbeitet, diesen Verkehr durch den Kraftwagen bedienen zu lassen.

Meine sehr geehrten Herren! Ich bin am Ende meiner Ausführungen über die Rationalisierung im Eisenbahnverkehrsdienst. Der große Umfang dieses Gebietes, die zahlreichen bereits getroffenen und noch geplanten Maßnahmen zur Erreichung größerer Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnverkehrsdienst ließen es lediglich zu, Ihnen einen kurzen Überblick zu geben. Ich hoffe, Ihnen haben zeigen zu können, wie die Verwaltung alle Neuerungen auf diesem Gebiete prüfen läßt und gern einführt, wenn sie sich wirtschaftlich bewähren.

Überzeugt aber bin ich davon, daß die besten mechanischen und maschinellen Einrichtungen und Anlagen nicht den erwarteten Erfolg bringen können, wenn nicht, wie bisher, Lust und Liebe des einzelnen Eisenbahners zu seiner Tätigkeit und reges Interesse, sowie Mitarbeit bei allen Neueinführungen zur wirtschaftlichen Bedienung des Verkehrs das beste dazu tun.

Der Seefischverkehr in Wesermünde-Fischereihafen.

Von Güteroberinspektor Kunz, Wesermünde.

In den Jahren nach dem Kriege hat der Seefischverbrauch in Deutschland stark zugenommen. Daraus hat sich eine erhebliche Steigerung des Seefischversandes von den Nordseeverseandplätzen ergeben. Insbesondere gilt dies für den größten Fischereihafen Wesermünde. Die eisenbahntechnische Abwicklung des Fischversandes weist allerhand Sonderheiten auf, die den Emp-

Zahl von 404 Dampfern unter deutscher Flagge die Fischgründe der Nordsee, bei Island und im Weißen Meer aufsuchen konnten. Im Jahre 1925 ist der Neubau von Fischdampfern infolge Kapitalnot der Wirtschaft zwar verhältnismäßig gering gewesen, doch kann man immerhin noch mit einem weiteren Zuwachs rechnen (vgl. Abb. 1).

ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN FISCHDAMPFERFLOTTE




Abb. 1. Die Entwicklung der deutschen Fischdampferflotte von 1890 bis 1924.

fangsstationen des Binnenlandes weniger bekannt sind und die deshalb von ihnen nicht immer richtig beurteilt werden.

1. Die Entwicklung der deutschen Hochseefischerei, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat, wird am besten gekennzeichnet durch die Anzahl der Fischdampfer, die unter deutscher Flagge die Hochseefischerei betreiben.

Die deutsche Fischdampferflotte hatte im Jahre 1890 einen Bestand von 20 Schiffen. Sie wurde bis zum Jahre 1914 jährlich um etwa zehn Dampfer verstärkt und war bei Ausbruch des Weltkrieges auf 263 Dampfer angewachsen. Während des Krieges verringerte sich diese Zahl auf 127 teils infolge Verwendung der schnellsten Fischdampfer bei unserer Kriegsmarine, teils infolge Kaperung durch den Feind.

Nach dem Kriege wurde der Bau von modernen Fischdampfern mit allen verfügbaren Kräften erneut aufgenommen, so daß im Jahre 1920 bereits 252 Dampfer und im Jahre 1924 die stattliche

in Wesermünde, dem größten Fischereihafen des europäischen Festlandes, löschen etwa 180 Fischdampfer regelmäßig ihre Fänge. Der Rest verteilt sich auf die Fischereihäfen Hamburg, Altona, Cuxhaven, Bremerhaven und Emden. Der 1300 m lang und 65 m breite Fischereihafen, der durch eine moderne Schleusenanlage gegen Sturmfluten geschützt ist und auf gleichem Wasserstande gehalten werden kann, hat an seiner Längsseite eine Gesamtkaianlage von 2100 m Länge (Abb. 2). An der Ostseite des Hafens, an dessen Kaimauer entlang Eisenbahngleise liegen, befinden sich die Bunkerstellen. Hier nehmen die Fischdampfer vor ihrer Ausfahrt Kohle sowie das zur Frischhaltung der gefangenen Fische erforderliche Eis. Auf der Westseite können gleichzeitig 16 Dampfer ihre Fänge löschen. Es erfolgt im Laufe der Nacht, weil die Fische bereits in den frühen Morgenstunden von Großhändlern gekauft werden, die sie noch am gleichen Tage der Eisenbahn zum Transport nach

Verbrauchsorte übergeben. Der Verkauf erfolgt im Wege der Versteigerung in zwei Auktionshallen, deren größte eine Länge von 490 m besitzt. Sie ist die größte Fischauktionshalle des Festlandes. Es können in ihr gleichzeitig 10 000 Zentner Fische zur Versteigerung bereitgestellt werden. (Abb. 3.)

In Wesermünde sind etwa 150 Fischgroßhandlungen ansässig, die zum großen Teile gleichzeitig Bratereien, Räuchereien und Marinieranstalten besitzen. Eis-, Fischmehl-, Korb-, Blechdosen- und Kistenfabriken sowie ähnliche in das Fischgeschäft einschlägige Industriezweige geben der Bevölkerung lohnende Beschäftigung.

2. Dem eigentlichen Versand der Fische als Stückgut geht naturgemäß deren Verpackung voraus. In neun großen Packhallen, deren größte etwa 500 m lang ist, befinden sich die Packräume der Fischhändler. Um die Fische während der Beförderung frisch zu erhalten, wird ihnen eine entsprechende Menge Eis beigegeben. Die versandfertigen Körbe, Kisten usw. werden dann vom Absender vor dessen Packraum gestellt und die dazu gehörigen Frachtbriefe einem Angestellten des die Güter ab-

Sobald die Elektroschlepper des Rollfuhrunternehmers mit den beladenen Anhängewagen in der Versandhalle erscheinen, gibt der Begleitmann dieser Wagen die zu den betreffenden Gütern gehörigen Frachtbriefe bei der Frachtbriefvorprüfungsstelle ab. Die Beamten dieser Stelle prüfen die Frachtbriefe auf richtige Ausfüllung der Frachtbriefspalten und zeichnen sie mit der Ladennummer aus. Ein Frachtbriefsammler übergibt dann die vorgeprüften Frachtbriefe dem Kolonnenführer der Annahmekolonne.

Jede Kolonne besteht aus sechs Mann einschließlich des Kolonnenführers. Ein Ansager gibt dem Kolonnenführer Zeichen, Nummer und Empfangsstation auf Grund der Signiertafel jedes Stückes an. Dieser sucht den dazugehörigen Frachtbrief heraus und nennt die auf dem Frachtbrief angebrachte Ladennummer dem Ansager, der sie auf der Signiertafel oder dem Gute selbst anbringt. Das Gewicht des Gutes wird bei stärkerem Verkehr nicht durch Verwägung, sondern auf Grund des vom Absender auf der Rückseite der Signiertafel angegebenen Nettogewichts mit einem prozentualen Aufschlag für Verpackung ermittelt. Dieses von der Reichsbahndirektion Hannover genehmigte Ver-



Abb. 2. Fischereihafen Wesermünde.

Die an der Westseite des Hafens erbaute 490 m lange Seefischauktionshalle, die längste des europäischen Festlandes.

holenden Rollfuhrunternehmer übergeben, der Gut und Frachtbrief bezüglich der Stückzahl miteinander vergleicht. Der Rollfuhrunternehmer hat ein Anfuhrmonopol; er ist von der Eisenbahn vertraglich verpflichtet, die Fischsendungen gegen eine von ihr festgesetzte Abholegebühr nach der Güterversandstelle zu rollen. Zum Abholen der Fische stehen dem Rollfuhrunternehmer 5 elektrische Schlepper sowie 14 bis 16 Pferde und über 10 Plattformwagen zur Verfügung.

Da der während der Nacht aus den Dampfern entladene Fisch, wie bereits gesagt, am gleichen Tage versandt wird, so wickelt sich naturgemäß die Annahme und der Versand durch die Eisenbahn lediglich in den Nachmittagsstunden ab. Es mußten deshalb bei der Güterabfertigung Wesermünde-Fischereihafen Vorkehrungen getroffen werden, die bei einigermaßen wirtschaftlichem Betriebe diesen zeitweise sehr starken und stetig steigenden Fischversand (im Jahre 1913 wurden täglich bis zu 9000, im Jahre 1925 dagegen bis zu 28 000 Körbe usw. aufgeliefert) in verhältnismäßig kurzer Zeit bewältigen ließen. Die 12 vorhandenen Annahmestellen wurden durch entsprechende bauliche Veränderungen auf 18 vermehrt. Gleichzeitig wurden zur Beschleunigung der Verladung 6 Elektrokarren mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg (Bauart Hansa-Lloyd-Werke) in Betrieb genommen, deren Vermehrung um 3 weitere bevorsteht

fahren hat sich insofern bewährt, als jede Annahmekolonne um einen Kopf vermindert werden konnte und vor allem die Annahme der Güter außerordentlich beschleunigt wurde. Bei der fast gleichmäßigen Größe und Verpackungsart erschien dieses Verfahren unbedenklich. Immerhin sind geringe Gewichtsunterschiede bei den aus Wesermünde kommenden Sendungen durchaus möglich.

Das Abkarren der Güter auf Platz erfolgt mit der Stechkarre, während größere zusammengehörige Sendungen mittels Elektrokarrens unmittelbar in den Eisenbahnwagen verladen werden. Auch das Verladen vom Platz besorgen zum größten Teile die Elektrokarren, die je von einem Vorarbeiter und einem Karrenführer bedient werden. Die Wirtschaftlichkeit der Verwendung dieser Elektrokarren mag daraus zu ersehen sein, daß zwei Mann mit einem Elektrokarren dieselbe Menge in derselben Zeit zu verladen imstande sind wie sechs Mann mit der Stechkarre. Strom- und Instandsetzungskosten sind sehr gering. Außerdem sind Verkarrungen bei Benutzung des Elektrokarrens so gut wie ausgeschlossen, da auf ihn nur das zu einem bestimmten Kurs- oder Ortswagen gehörige Gut geladen ist und von den beiden Begleitern einer den anderen kontrollieren kann (Abb. 4).

Da die Bearbeitung der Frachtbriefe während der Verladung der Güter erfolgt, so müssen diese ohne Papiere verladen werden. Es können daher nur solche Vorarbeiter Verwendung finden, die mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind und über außerordentliche Kenntnisse in der Verkehrsgeographie verfügen, zumal auch die Umladung der von den Fischereihäfen Bremerhaven und Cuxhaven abgehenden Sendungen hier erfolgt und ohne Papiere vorgenommen werden muß. Infolge des täglich schwankenden Umfanges des Fischversandes ändert sich



Abb. 3. Fischereihafen Wesermünde. In der 490 m langen Auktionshalle stehen bis zu 10 000 Ztr. Seefische an einem Tage zur Versteigerung bereit.

naturgemäß auch die Zahl der täglich erforderlichen Arbeitskräfte. Es ist deshalb zur Erzielung einer wirtschaftlichen Arbeitsweise hier die im Güterverkehr wohl einzig dastehende Einrichtung getroffen, daß die Zahl der Stammarbeiter lediglich so bemessen ist, daß sie für einen schwachen Fischversand gerade ausreicht, während bei mittlerem und starkem Versande regelmäßig sogenannte Gelegenheitsarbeiter als Verstärkung angenommen werden. An einzelnen Tagen mußten zu dem 80 Köpfe zählenden Arbeiterstamm bis zu 120 Gelegenheitsarbeiter hinzugenommen werden. Das Arbeiten mit Gelegenheitsarbeitern, die den üblichen Stundenlohn der Hafenarbeiter erhalten, hat aber den Nachteil, daß Verkarrungen der Güter leichter eintreten, weil die nicht ständig beschäftigten Arbeiter mit den örtlichen Verhältnissen nicht genügend vertraut sind. Es ist deshalb eine scharfe Kontrolle durch Ladebeamte erforderlich. Dies gilt insbesondere für eine Anzahl von Kurswagen, die auf entferntliegende Strecken abgerichtet oder teilweise mit Personenzügen befördert werden, z. B. Bruchsal-Stuttgart, Königs-Lutter-Magdeburg usw.

Die 110 m lange und 25 m breite Versandhalle besitzt sechs senkrecht zur Längsseite der Halle angelegte, durch eine Querrampe verbundene Laderampen. Diese von je zwei Ladegleisen eingefassten Rampen haben eine Länge von 110 m und eine Breite von 6 m, so daß auf jeder Rampe 28 Wagen, also im ganzen 168 Wagen gleichzeitig beladen werden können. Infolge ihrer Breite sind sie zur Benutzung für Elektrokarren als geradezu ideal zu bezeichnen, da mehrere Karren aneinander vorbeifahren können, ohne sich zu stören und während des Fahrens alle Wendungen auszuführen imstande sind. Die Breite der Karren ist so bemessen, daß das Fahren unmittelbar in die Eisenbahnwagen ohne Schwierigkeit erfolgen kann.

Welche Mengen Fische hier zum Versand gelangen, geht daraus hervor, daß an Tagen starken Fischversandes innerhalb sechs Stunden schon 28 000 Packstücke im Gesamtgewicht von 945 t bewegt worden sind. Der Menge der angelieferten Fischsendungen entsprechend werden täglich bis zu acht Eilgüterzüge mit einer durchschnittlichen Stärke von etwa 80 Achsen abgelassen. An verkehrsstarken Tagen werden die Züge bis zu 100 Achsen und darüber ausgelastet. Außer den täglich abzurichtenden Kurs- und Ortswagen, deren Zahl bis 200 beträgt, rollen nach allen größeren Städten des In- und Auslandes täg-

lich bis zu 70 Wagenladungen Fische ab. Die Beförderung Wagenladungen erfolgt meist in modernen Fischkühlwagen, die gegen den Einfluß der warmen Außentemperatur durch einen weißen Anstrich sowie Kork- bzw. Torfoleumisolierung geschützt sind. Außerdem sind Eisbehälter eingebaut, die die Innentemperatur des Wagens möglichst niedrig halten. Zur Beförderung der Stückgutsendungen in Kühlwagen sind in Wesermünde-Freihafen 154 Fischkühlwagen stationiert. Die Beförderung der Stückgutsendungen in Kühlwagen zieht sich sowohl aus technischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht, da durch das Öffnen der Kurswagentüren den Unterwegsstationen der Kälteverlust des Wageninneren sehr erheblich sein würde, so daß der Zweck des Kühlwagens hinfällig wäre und außerdem der Bau sowie Leerrücklauf etwa 1500 erforderlichen Kühlwagen die Eisenbahnverwaltung stark belasten würde.

Der innere Abfertigungsdienst wird von etwa 40 Bediensteten besorgt, die innerhalb einer Dienstschrift bis zu 6000 Frachtbriefe zu bearbeiten haben. Es müssen also all die kleinen Hilfsmittel, die eine Beschleunigung der Abfertigung herbeiführen können, angewendet werden, um die pünktliche Abfertigung der Fischzüge zu gewährleisten, da bei Verspätung die Fischsendungen meist nicht rechtzeitig auf der Bestimmungsstation eintreffen und Verweigerungen sowie Ersatzansprüche der Empfänger und damit Mehrarbeiten bzw. Ersatzleistungen der Eisenbahn herbeigeführt werden. Außerdem ist bei warmer Witterung der Verderb der Fische zu befürchten, was einen Wertverlust für die allgemeine Volkswirtschaft bedeutet.

Besondere Schwierigkeiten verursacht die Personalgestaltung für die Güterabfertigung, da der Fischversand nur in den Monaten September bis April (Ostern) in dem geschilderten großen Umfange stattfindet. Auch in dieser Zeit sind es wieder bestimmte Wochentage, an denen sich der hauptsächlichste Verkehr abwickelt. Der Hauptversandtag ist der Dienstag, fast ebenso stark ist der Versand am Montag. Auch am Mittwoch und Sonnabend ist hier noch ein mittlerer Versand zu verzeichnen, während er am Donnerstag und Freitag knapp $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ des Dienstages erreicht.



Abb. 4. Inneres der Fischversandhalle. Das Verladen erfolgt zum großen Teile mittels Elektrokarren.

3. Die Bedeutung der Hochseefischerei und der Fischindustrie für die Volkswirtschaft ist von den maßgebenden Stellen rechtzeitig erkannt worden, und ihre weitere Entwicklung wird durch den Bau eines neuen Fischereihafens mit staatlichen Mitteln entsprechend gefördert. Der im Jahre 1921 begonnene Bau des neuen Fischereihafens ist in seinem ersten Teile mit einem Kostenaufwande von 22 Millionen Mark fast fertiggestellt.

wird voraussichtlich in etwa zwei Jahren benutzt werden. Nach Fertigstellung des Gesamthafens, dessen weiterer Bau von der Entwicklung des Fischhandels und der Fischerei abhängig ist, wird Wesermünde den größten Fischereihafen der Welt besitzen. Die Länge des Gesamthafens soll dann 1000 m und seine Breite 120 m betragen. Bei dem Bau des

neuen Fischereihafens hat man mit einer Steigerung des Fischversandes um das Vierfache gerechnet. Diese Rechnung scheint nicht verfehlt zu sein, wenn man berücksichtigt, daß der Verbrauch an frischen Seefischen zur Zeit in Deutschland nur 4 Pfund für Kopf und Jahr, in England dagegen 40 Pfund beträgt.

Beschlüsse der Ständigen Tariffkommission.

Am 23. bis 25. Juni 1926 wurde in Lübeck die 143. Sitzung der Ständigen Tariffkommission abgehalten. Es wurden die im vorstehend abgedruckten Tarifmaßnahmen zur Durchführung. Bindende Kraft erhalten die Beschlüsse erst, wenn von den maßgebenden Stellen kein Widerspruch erhoben wird. Ingedessen kann ein Zeitpunkt für die Durchführung der Beschlüsse in den Tarifen nicht gegeben werden.

A. Personenverkehr.

Die Fahrpreisermäßigung für Unterstützte des Deutschen Reichs in München auf der Fahrt vom Wohnort nach München und zurück soll künftig auch in der 3. Klasse der Schnellzüge gewährt werden.

Eine neue Fassung der Tarifbestimmungen für Ferienzüge, die dem Verkehrsbedürfnis besser entspricht als bisherige, ist beschlossen worden. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, die Fahrpreisberechnung bei den Gesellschaftsferienzügen den entsprechenden neuen Bestimmungen für Festsommerzüge anzugleichen.

B. Güterverkehr.

§ 56 (5) EVO. sieht in den Fällen, in denen die Vorderseite des Frachtbriefes für die Inhaltsangabe der Sendung nicht ausreicht, vor, daß die Rückseite des Frachtbriefes für die Beschreibung der Güter benutzt werden kann oder dem Frachtbrief gleich große Blätter angeheftet werden können. Die angeführte Bestimmung der EVO. läßt zur Zeit Zweifel aufkommen, welche Angaben im Frachtbrief (Vorder- oder Rückseite) bei verschiedenen tarifierten Gütern und Anwendung der verschiedenen Frachtberechnung gemäß § 14 der Allgemeinen Tarifvorschriften als rechtliche Grundlage dienen. Zur Beseitigung dieser Zweifel wurde empfohlen:

1. der Hauptverwaltung vorzuschlagen, bei dem Herrn Reichsverkehrsminister folgende Fassung zu beantragen:

„Reicht der für die Beschreibung und die Angabe des Gewichtes der Güter vorgesehene Raum auf der Vorderseite des Frachtbriefes nicht aus, so ist die Rückseite zu benutzen; nötigenfalls sind dem Frachtbrief gleichgroße Blätter anzuhängen und dann besonders zu unterzeichnen. Der Frachtbrief ist auf sie zu verweisen. Wird das Gesamtgewicht einer solchen Sendung angegeben, so ist es im Frachtbrief an der hierfür vorgesehenen Stelle einzutragen.“

2. für den Fall, daß die EVO., wie vorstehend, abgeändert wird, folgende neue Ausführungsbestimmung XIII zu § 56 (5) aufzuführen:

„Bei Gütern verschiedener Tarifklassen sind, wenn gerechnete Frachtberechnung verlangt wird, die auf die einzelnen beanspruchten Tarifklassen entfallenden Gewichtssummen vgl. Ausführungsbestimmung V) im Frachtbrief an der hierfür vorgesehenen Stelle zu vermerken.“

Die bisherigen Ausführungsbestimmungen XIII bis XVI werden in den Nummern XIV bis XVII erhalten.)

Die Berechnung von Wagenstandgeld und Lagergeld bei Störungshindernissen soll neu geregelt werden. Es wurde beschlossen:

1. der Hauptverwaltung zu empfehlen, bei dem Herrn Reichsverkehrsminister folgende Änderung der EVO. zu beantragen, in § 74 (4) wie folgt zu fassen:

„Ist der Absender mit der Erteilung der Verfügung säumig oder ist die Verfügung nicht ausführbar, so ist nach den Vorschriften des § 81 (3) bis (5) zu verfahren. Vom Zeitpunkte der Säumigkeit des Absenders an ist das tarifmäßige Lager- und Wagenstandgeld verwirkt.“

2. für den Fall, daß die beantragte Änderung der EVO. durchgeführt wird, zu beschließen:

a) dem § 74 (4) folgende neue Ausführungsbestimmung II einzufügen:

„II. Der Absender gilt von dem Zeitpunkte an als säumig, von dem ab unter Berücksichtigung der Entfernung und der zur Verfügung stehenden Benachrichtigungsmittel das Eintreffen einer Verfügung erwartet werden kann, frühestens jedoch nach 24 Stunden und spätestens nach Ablauf einer Frist von zweimal 24 Stunden bei Wagenladungen, lebenden Tieren, leicht verderblichen und explosionsgefährlichen Gütern und fünfmal 24 Stunden bei allen anderen Gütern nach dem vermutlichen Eingang der Benachrichtigung bei ihm. Das Lager- und Wagenstandgeld ist im Nebengebührentarife (Teil I Abteilung B) festgesetzt.“

b) der bisherigen Ausführungsbestimmung zu § 74 die Bezeichnung „I“ zu geben,

c) in dem Klammervermerk zu Abschnitt VIII des Nebengebührentarifs hinter „65“ einzuschalten: „74“.

5. Aufhebung der Durchfuhrklausel. Nach den Bestimmungen des Friedensvertrages mußten bisher alle Frachtvergünstigungen, die deutschen Ausfuhrgütern gewährt wurden, auch den Durchfuhrgütern zugestanden werden. Nachdem die betreffenden Bestimmungen des Friedensvertrages nicht mehr in Kraft sind, wurde beschlossen, im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abteilung B, allgemein die Durchfuhrklausel aufzuheben. Hieraus ergeben sich folgende Beschlüsse:

1. den § 16 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften nebst der Überschrift wie folgt zu fassen:

Ausfuhrgüter.

§ 16 (1). Die in der Gütereinteilung im Falle der Ausfuhr vorgesehenen Ermäßigungen gelten nur für Güter aus dem freien Verkehr des deutschen Zollgebietes, die nach dem Zollausland versendet werden und dort verbleiben (Ausfuhr-güter). Güter, die über das deutsche Zollgebiet hinaus verfrachtet werden, in dieses jedoch wieder eintreten, gelten nicht als Ausfuhrgüter.

Für Güter, die, ohne den Gewahrsam der Eisenbahn verlassen zu haben, durch das deutsche Zollgebiet durchgeführt werden (Durchfuhrgüter), gelten die Ermäßigungen nur nach Maßgabe der besonderen Bestimmungen und Tarife in den Tarifteilen II. (Wegen Stellung großräumiger Wagen in Grenzstationen vgl. § 52, 3.)

2. in § 19 der Allgemeinen Tarifvorschriften die Ziffer 1 wie folgt zu fassen:

„1. Im Frachtbrief (Spalte Inhaltsangabe) muß vorgeschrieben sein:

„Zur Ausfuhr nach dem Zollaussland.“

3. zu streichen die wechselweise gebrauchten Worte: „und Durchfuhr — oder Durchfuhr“ in den §§ 16 (2), 16 (3), 17, 18, 19, Ziffer 2, 3 und 6 der Allgemeinen Tarifvorschriften; ferner die Worte: „oder durchgeführte“ — „oder durchgeführt“ — „oder nicht durchgeführte“ in § 19, Ziffer 4c und 6 der Allgemeinen Tarifvorschriften.

4. zu § 52 (2) der Allgemeinen Tarifvorschriften folgenden neuen Absatz aufzunehmen:

„Unter dem gleichen Vorbehalt werden auf den deutschen im Zollaussland gelegenen Grenzstationen für Güter, bei denen in den Verzeichnissen II und III die Stellung großräumiger Wagen im Falle der Ausfuhr vorgesehen ist, großräumige Wagen auch zur Durchfuhr durch das deutsche nach einem außerdeutschen Zollgebiet gestellt.“

5. zu streichen die Worte „oder Durchfuhr“ im Verzeichnis II, Ziffer 4, 6h, 11b, 28, 32, 33, 35; im Verzeichnis III, Ziffer 31; ferner in folgenden Tarifstellen: Holzwaren der Klassen B, C und D; Malz der Klasse D; Natron, einfach und doppelschwefligsaures der Klasse D; Salze der Klasse F, Ziffer 4; Spat der Klasse F; Steine der Klassen B, E und F.

Nach Durchführung der Änderungen soll geprüft werden, inwieweit die zur Zeit im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I B, vorgesehenen Durchfuhrermäßigungen auf Grund der bestehenden Handelsverträge durch besondere Ausnahmetarife in den Tarifen II weiter gewährt werden müssen.

6. Beiladung von anderen Gütern in Privatwagen.

Es wurde beschlossen:

1. den § 54 der Allgemeinen Tarifvorschriften folgendermaßen zu ändern:

„In Privatwagen dürfen bei Auflieferung mit demselben Frachtbrief andere als die durch den Einstellungsvertrag zur Beförderung zugelassenen Güter bis zu einem wirklichen Gewicht von 1000 kg befördert werden

- a) in leeren Privatwagen,
- b) zusammen mit den durch den Einstellungsvertrag zur Beförderung zugelassenen Gütern,
- c) im Falle der Beiladung zu gebrauchten Packmitteln des § 37 (1).

Die Fracht wird nach den allgemeinen Grundsätzen berechnet, mit der Maßgabe, daß für das beigeladene Gut stets die zutreffende Stückgutklasse anzuwenden und das Gewicht der Beiladung auf das Mindestgewicht von 3000 kg in § 53 (6) [zu b], von 1000 kg in § 37 [zu c] und bei Feststellung der Gewichtsgrenzen nach § 14 (2) nicht anzurechnen ist.

Bei Beförderung in leeren Privatwagen [zu a] wird neben der Fracht für das beigeladene Gut die ermäßigte Fracht des § 53 (9) erhoben.“

2. die Erläuterung zu § 54 zu streichen und in einer neuen Erläuterung zu § 54 nur noch auszusprechen:

„Verdorbenes, in Privatbierwagen zurückgehendes Bier ist als beigeladenes Gut zu behandeln. (E. 7/1922).“

7. Nach § 60 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften werden bei Sendungen von frischem Fleisch Eisbeiladungen bis zu 5 v. H. des Gewichts der Sendung frachtfrei befördert. Es wurde beschlossen, die frachtfrei zu befördernde Eismenge bei frischem Fleisch auf 10 v. H. des wirklichen Gewichts der Sendung zu erhöhen. Gleichzeitig wurde beschlossen, in § 60 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften die Worte „des wirklichen Gewichts der Sendung“ zu ändern in „des wirklichen Gewichts des zu schützenden Gutes.“

8. Der Antrag, in Holzgestellen verpackte Fahrräder in das Verzeichnis I der sperrigen Stückgüter aufzunehmen, wurde abgelehnt.

9. Der Antrag, Nisthöhlen in das Verzeichnis II der zur Beförderung in großräumigen gedeckten Wagen zugelassenen Güter aufzunehmen, wurde abgelehnt.

10. In das Verzeichnis III der zur Beförderung in großräumigen offenen Wagen zugelassenen Güter soll unter Ziffer 36 II neu aufgenommen werden:

„Pflanzenhaar, afrikanisches.“

11. Abfälle der Gewinnung von Tierhaaren oder der Zurechtung von Fellen, die bisher als in der Gütereinteilung nicht genanntes Gut nach Klasse A tarifierten, sollen in die Klasse D versetzt werden (Einbeziehung in die Tarifstelle „Tierhaare“). Soweit diese Abfälle zum Düngen oder zur Bereitung von Düngemitteln bestimmt sind, soll ihnen die Klasse E zugebilligt werden. Die Tarifstellen „Tierhaare“ der Klassen D und E sollen entsprechend geändert werden.

12. „Asbestplatten (Asbestpappe), Asbestkieselgurplatten“ sollen unter Schaffung einer entsprechenden neuen Tarifstelle aus Klasse A in die Klasse B versetzt werden.

13. „Auszugsöl (Ablauföl), bei der Reinigung von Putzlappen, Putztüchern und Putzwolle im eigenen Betriebe gewonnen, beim unmittelbaren Versand von den Gewinnungsanstalten“ soll in die Klasse D und die ermäßigte Stückgutklasse aufgenommen werden. Die Tarifstelle „Öle“ der Klasse D wird entsprechend ergänzt werden.

14. Der Antrag, Betonmasten und -säulen aus Klasse E in die Klasse D zu versetzen, wurde bis auf weiteres abgelehnt.

15. In die Klasse D soll folgende neue Tarifstelle aufgenommen werden: „Dachschutz- und Isoliermasse, überwiegend aus Erdölrückständen (Erdölpech) mit Zusätzen von erdigen Stoffen sowie Sägemehl und Schiefermehl.“

16. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren.

1. Die Ziffer 3 der Klasse C der Tarifstelle „Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren“ soll wie folgt gefaßt werden:

„Bleche und Platten, gewalzt

- a) bearbeitet, soweit nicht in Klasse D und E genannt,
- b) lackiert, verzinkt, verzinkt — d. i. Weißblech —, verbleit,
- c) Dynamobleche, mit Papier beklebt.

Anmerkung zu a) und b).

Nach Klasse A tarifiert Hochglanzbleche und Bleche mit anderen Überzügen als die unter b) genannten —, Förderwagenbleche, sowie Well- und Dachpfannenbleche s. Ziffer 4 der Klasse B.“

2. Es wurde beschlossen, in der Anmerkung zu Ziffer 11a der Klasse D der Tarifstelle Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren im ersten Absatz hinter „Trägereisen an den Enden“ zuzusetzen:

„und das Loch von Spundwandeseisen (Spundbohlen) an den Enden.“

3. Der Antrag, Felgen für Kinderwagen in die Klasse B zu setzen, wurde abgelehnt.

4. Der Antrag, unbrauchbare, eiserne, mit Gummi überzogene Walzen in die Klasse C und die ermäßigte Stückgutklasse zu versetzen, wurde abgelehnt.

17. Die Anträge, frisches Fleisch, leicht verderbliche Fleisch- und Wurstwaren sowie Gefrierfleisch in die ermäßigte Stückgutklasse aufzunehmen, ferner für Fleisch- und Wurstwaren Aufgabe als beschleunigtes Eilgut nur die einfache Eilgutklasse zu berechnen und die Frachtsätze für lebendes Vieh zu erheben, wurden sämtlich abgelehnt. Die Anregung des Verkehrs ausschusses, für die besonders verderblichen Inneren tarifarische Vergünstigung etwa durch Erstellung eines Eilgutnahrmetarifs von größeren Gewinnungsstätten zu schaffen, weiter geprüft werden.

18. Tarifierung von Grubenholz.

Nach der bisherigen Fassung der Ziffer 7 der Tarifs „Holz“ der Klasse E wurde die Klasse E nur gewährt, wenn das Grubenholz unmittelbar an Gruben gerichtet, oder Rückvergütungswege, wenn das Grubenholz an von der Eisenbahn anerkannte Grubenholtzsammellager, Tränkungsanstalten und Wasserumschlagstationen abgefertigt war. Von der ermäßigten Frachtberechnung nach Klasse E waren mithin an Händler ohne Sammellager gerichtete Grubenholtzsammellager ausgeschlossen, was insbesondere für die sächsischen und mitteldeutschen Grubenholtzhändler eine große Härte deutete. Um diese Härten zu beheben, wurde beschlossen, in der Frage kommenden Stellen des Tarifs die Worte „Grubenholtzsammellager, Tränkungsanstalten und Wasserumschlagstationen“ zu ersetzen durch „Grubenholtzverbrauchsstationen, Grubenholtzsammellagerstationen, Grubenholtztränkungsstationen und Grubenholtzwasserumschlagstationen“.

19. Die Tarifstellen der Klasse C „Kalisalpeter, roh“ und „Natronsalpeter, künstlicher, roh“ sollen in ihrer bisherigen Fassung gestrichen und durch folgende ersetzt werden:

„Kalisalpeter, soweit nicht in Klasse E genannt“ und „Natronsalpeter, künstlicher, soweit nicht in Klasse E genannt“.

„Damit wird erreicht, daß diese Güter rein oder auch gereinigt, soweit sie nicht in die Klasse E gehören, allgemein nach Tarifklasse C abgefertigt werden.“

20. Änderung der Tarifstelle „Kalk“. In Ziffer 3 der Klasse E und Ziffer 4 der Klasse F der Tarifstelle „Kalk“ sind gewärtig genannt: „Kalkasche und Staubbalk“. Die Bezeichnung „Staubbalk“ hat verschiedentlich zu Irrtümern bei der Tarifierung Anlaß gegeben. Zur Klarstellung des Tarifs zur Vermeidung unrichtiger Abfertigung wurde daher beschlossen, in den genannten Ziffern die Worte „und Staubbalk“ zu streichen. Die Ziffer 4 der Klasse F soll folgende Fassung erhalten:

„Kalkasche (Abfälle bei der Kalkbrennerei und Rückstände aus den Kalköfen), auch gemahlen, zum Düngen oder zur Bereitung von Düngemitteln bestimmt.“

In Ziffer 2 der Klasse F wird hinter „auch gemahlen“ eingefügt: „und trocken gelöscht“.

21. Dem Antrag, Speckstein in Stücken, auch mit Specksteinmehl oder -grus vermischt, zur Herstellung von Steatitware in die Klasse E aufzunehmen, wurde dadurch entsprochen, daß beschlossen wurde:

- a) Die Stelle „Abfälle der Specksteinförderung und -aufbereitung in Stücken, auch mit Specksteinmehl oder -grus vermischt“ in Klasse E zu streichen,
- b) Die Stelle „Speckstein, auch gemahlen oder gemischt mit gemahlenem Ton, Feldspat oder Glas (Steatitmasse)“ in Klasse D wie folgt zu fassen:
„Speckstein, gemahlen, auch gemischt mit gemahlenem Ton, Feldspat oder Glas (Steatitmasse)“,
- c) in die Klasse E folgende neue Stelle aufzunehmen:
„Speckstein, roh, und Abfälle der Specksteinförderung und -verarbeitung in Stücken, auch mit Specksteinmehl oder -grus vermischt“.

22. In Klasse E soll folgende neue Tarifstelle aufgenommen werden:

„Staubbindemittel, folgende:

1. Mischungen von Chlormagnesiumlauge und Sulfitablauge zur Zellstoffherzeugung;
2. Sulfitablauge der Zellstoffherzeugung, auch entgeistet, eingeengt oder neutralisiert, mit einem Zusatz von höchstens 10% Stein- oder Braunkohlenteer.“

Im Zusammenhang hiermit wurde weiter beschlossen:

- a) als Ziffer 71a in das Verzeichnis IV aufzunehmen:
„71a. Staubbindemittel, wie in Klasse E genannt.“
- b) die Ziffer 73 des Verzeichnisses IV wie folgt zu fassen:
„73. Sulfitablauge der Zellstoffherzeugung, wie in den Klassen E und F genannt.“

die Stelle „Staubbindemittel“ der Klasse C wie folgt zu fassen:

„Staubbinde- und Staubvertilgungsmittel, soweit nicht in Klasse E genannt, auch öl- und fetthaltige, jedoch nicht Öle und Fette.“

Es wurde beschlossen, rohen getrockneten Ton aus Klasse der Klasse F zu versetzen. In der Tarifstelle „Ton“ der Klasse E wird deshalb das Wort „getrocknet“ gestrichen, in der „Ton“ der Klasse F zugesetzt: „auch getrocknet“. Auch der Tarifstelle „Farberden“ der Klasse F wird in Zusammenhang mit obigem Beschluß zugesetzt: „auch getrocknet“.

Es wurde beschlossen, in die Klasse E folgende neue Stelle aufzunehmen:

ementsstreckmittel aus mindestens 95 % Hochofenschlacken Klasse F“.

Zollabfertigungs- und Zollvorführungsgebühren für leere atwagen.

Es war beantragt worden, für leere Privatwagen beim Grenz-übergang von der Erhebung der Zollabfertigungs- und Zollvorführungsgebühren abzusehen und die leeren Privatwagen in dieser Hinsicht mit den leeren bahneigenen Wagen gleichzustellen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Es wurde vielmehr beschlossen, durch entsprechende Ergänzung des Nebengebührentarifs zum Ausdruck zu bringen, daß die Zollabfertigungs- und Zollvorführungsgebühr für leere Privatwagen genau so zu berechnen ist, wie für beladene Wagen. Dementsprechend soll im Nebengebührentarif des Teiles I B unter IX B, Absatz b, hinter „für jede Wagenladung“ eingeschaltet werden „und jedem leeren Privatwagen“ und hinter „wenn die Wagenladung“ eingesetzt werden „oder der leere Privatwagen“. Für leere Privatwagen, die im Zuge auf Zuggleisen vorgeführt werden, soll künftig eine Vorführungsgebühr von 40 Pf. für jeden Wagen erhoben werden. Ob für die besonderen Verhältnisse in den Freihäfen eine Vergünstigung gewährt werden kann, soll noch geprüft werden. (Schluß folgt.)

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Sitzung des Reichsbahnausschusses. Am 23. Juni trat zum n Male der Reichsbahnausschuß unter dem Vorsitz des hsverkehrsministers Krohne zusammen. Der Zweck dieses schusses ist, eine laufende Verbindung zwischen dem Reichs- und den Deutschen Reichsbahnen aufrechtzuerhalten. Planig wurden die Bilanz und finanzielle Fragen der Reichs- Gesellschaft besprochen.

Lohnverhandlungen der Eisenbahner. Nachdem das Reichsgericht in dem Streit zwischen der Deutschen Reichsbahn- Gesellschaft und der Reichsregierung über die Wirksamkeit der indlichkeitserklärung des in dem bekannten Lohnstreite llen Schiedsspruches entschieden hat, daß die Verbind- teitserklärung des Reichsarbeitsministeriums wirksam ist, die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft sofort mit den Ge- schaften über die Durchführung des Schiedsspruches sich erbindung gesetzt. Nach der abgeschlossenen Vereinbarung en, um die Arbeiter möglichst bald in einfachster Weise in Genuß der ihnen zustehenden Mehrbeträge kommen zu n, die Ansprüche aus der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni pauschaliert. Die mindestens 24jährigen Arbeiter erhalten jeden Kalendermonat, der in diese Zeit fällt, eine Pauschal- ung, welche beträgt: Für die Arbeiter der Lohngruppen s V 2,30 M., der Lohngruppen VI und VII 4,60 M. und der ngruppen VI und VII, soweit für Dienstorte Ortszulagen von 1 und darüber bestehen, 6,90 M. Vom 1. Juli 1926 an werden durch den Schiedsspruch festgesetzten höheren Löhne der echnung der Bezüge der Arbeiter zugrundegelegt.

§ 60 EVO. bei Werksverwiegungen mit bahnamtlicher ichtigkeit. Der D. I. u. H. hatte sich, wie die Deutsche Wirt- fts-Zeitung mitteilt, auf Anregung des Rheinischen Braun- enbrikett-Syndikats mit der Frage der Ausschaltung des) EVO. bei Werksverwiegungen mit bahnamtlicher Gültig- keitsbestätigung. Der Deutsche Eisenbahnverkehrsverband hat , nachdem sein Güterverkehrsausschuß die Gesamtfragen ehend geprüft hat, jetzt unter Begründung dahin geäußert, er sich nicht dazu entschließen könne, eine den vorgetrage- Wünschen entsprechende Bestimmung in die Bedingungen ie Privatverwiegungen aufzunehmen.

ie Eisenbahn sei aber nach wie vor bemüht, Härten nach lichkeit auszugleichen und bei der Erhebung von Fracht- lägen für ein bei der Privatverwiegung festgestelltes Mehr- icht Billigkeitsgründe in den Fällen Platz greifen zu lassen, enen das angeschriebene Eigengewicht des Wagens nachweis- unrichtig sei oder wenn augenscheinlich ein Versehen bei den ersten Verwiegung stattgefunden habe. Derartige Fälle den von der für die Empfangsabfertigung zuständigen sbahndirektion geregelt.

Erhöhung der Güter- und Tierfrachten bei den Saarbahnen. aus der amtlichen Bekanntmachung in der vorliegenden aus hervorgeht, werden die Güter- und Tierfrachten der rbahnen zum 1. Juli 1926 erhöht. Die Erhöhung beträgt bschnittlich 10 % und wird durch Ausgabe von Nachträgen en Güter- und Tiertarifen der Saarbahnen durchgeführt den.

n einzelnen ist noch folgendes zu bemerken:

) Zu Nachtrag II zum Teil II des Gütertarifs: ie Frachtberechnung für gebrauchte Packmittel ist geändert den. Künftighin wird für gebrauchte Packmittel bei Auf-

gabe als Frachtstückgut die Fracht nach den Frachtsätzen der allgemeinen Stückgutklasse (St I) für das halbe wirkliche Gewicht — mindestens für 20 kg — berechnet. Die Mindestfracht beträgt 2 Fr.

b) Zu Nachtrag II zum Teil III des Gütertarifs:

Die Warenverzeichnisse der Ausnahmetarife 9 für Tonwaren und 10 für Baustoffe zum Wohnhausbau sind erweitert worden. Ferner wurden die Anwendungsbedingungen der Ausnahmetarife 6a (Kokskohlen) und 10 (Stoffe zum Wohnhausbau), deren Frachtsätze bisher nur nachträglich im Erstattungswege gegen Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung über die Ver- wendung der Sendungen gewährt wurden, dahin geändert, daß die Sätze der beiden Ausnahmetarife nunmehr bei Erfüllung der sonstigen Anwendungsbedingungen sofort bei der Auf- lieferung der Sendungen gewährt werden.

— **Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft.** In der General- versammlung der Aktionäre am 1. Juni d. J. wurde der Direk- tion und dem Ausschusse Entlastung erteilt. An Stelle des planmäßig aus dem Aufsichtsrat ausscheidenden Herrn Wilhelm O. Schröder, Hamburg, der aus Gesundheitsrücksichten eine Wiederwahl ablehnte, wurde Herr Edmund von Oesterreich in Hamburg gewählt. Die Herren Strack und Eschenburg, die eben- falls planmäßig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, wurden für die nächsten vier Jahre wiedergewählt. An Stelle des verstor- benen Geheimrats Renaud wurde dessen Nachfolger im Vorstand der Mitropa, Herr Ministerialrat Kieschke, bis 1927 zum Mitglied des Ausschusses gewählt. Für die drei neuen Stellen im Aus- schusse erfolgte die Wahl der Herren: Generaldirektor a. D. von Alvensleben, Dresden, Dr. Sintenis, Berlin, und Dr. Keibel, Lübeck.

— **Reichspost und Wirtschaft.** Die seit Juli 1925 eingeleiteten neuzeitlichen Wirtschaftsbestrebungen der Reichspost haben sich, wie der Reichspostminister in einer amtlichen Veröffent- lichung festgestellt hat, bisher bewährt. Sie sollen weiter aus- gebaut werden. Zum Zwecke der einheitlichen Behandlung und Auswertung des Wirtschaftserlasses vom Juli 1925 ist daher eine besondere Wirtschaftsabteilung im Reichspost- ministerium geschaffen worden. Ihr Wirkungskreis erstreckt sich vom wirtschaftlichen Standpunkte aus auf alle Gebiete der Verwaltung des Betriebes und der Technik sowie auf die ge- samte Statistik der Deutschen Reichspost.

— **Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung.** Am 24. Juni tagte unter dem Vorsitz des Geh. Regierungsrats Knebel von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft der Verwaltungsrat der Reichszentrale für Deutsche Verkehrs- werbung (RDV.). Im Anschluß daran fand die Hauptversamm- lung der RDV. statt. An den Sitzungen nahmen u. a. Vertreter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der Landesverkehrs- verbände, des Deutschen Städtetages, der großen Industrie- und Handelsverbände teil. Die intensive Werbearbeit der RDV. im In- und Auslande, die im letzten Geschäftsjahr erheblich zu- genommen hat, fand von allen Seiten wärmste Anerkennung. Bisher wurden von der Reichszentrale für Deutsche Verkehrs- werbung mehr als 1½ Millionen Verkehrsbücher, ferner 216 000 Plakate zur Werbung für den deutschen Fremdenverkehr her- gestellt und verbreitet. Das Bildarchiv verfügt zurzeit über 28 000 Photos, und mehr als 1½ Millionen Werbeschriften deut- scher Städte und Kurorte sind durch Vermittlung der RDV. vertrieben worden. Monatlich werden an Werbeschriften zur- zeit etwa 86 000 Stück ausgesandt. — Die Tagung brachte von verschiedensten Seiten reiche Anregungen, die im Rahmen der kommenden Werbearbeit Beachtung finden werden.

Österreich.

— **Neue Tarife.** Im Zusammenhang mit der Neuausgabe des gemeinsamen Gütertarifs Teil I Abt. B der österreichischen Bahnen werden auch die Lokaltarife einer Umarbeitung unterzogen. Der Lokaltarif der Österreichischen Bundesbahnen erscheint wie bisher in zwei Heften, deren eines (Teil II Heft A, in ziegelrotem Umschlag, Preis: 7 Schilling) die reglementarischen und tarifarischen Bestimmungen enthält, während das andere (Teil II Heft B, maigrün, Preis: 5 Schilling) die Gebührenberechnungstabellen umfaßt. Abgesehen von einer mäßigen Erhöhung der Frachten in einzelnen Klassen werden die Artikeltarife besonders zum Schutze von Land- und Forstwirtschaft vermehrt, die „L“-Taxen werden aufgehoben, der Geltungsbereich des Tiroler Sondertarifs wird im allgemeinen für Sendungen nach und von dem Auslande aufgehoben usw. Die zahlreichen Frachtermäßigungen werden ebenfalls einer Durchsicht und teilweisen Neuausgabe unterzogen, die Wirkungen der Frachterhöhungen sollen, soweit sie eine Ablenkung der Sendungen in das Ausland zur Folge hätten, durch neue Tarifmaßnahmen abgeschwächt werden. Auch die selbständigen Privatbahnen veranstalten Neuausgaben ihrer Tarife, nur die Eisenbahn Wien-Aspang und die Stubaitalbahn lassen vorläufig die alten Tarife weiter gelten, weshalb auch als Tarifgrundlage der alte gemeinsame Gütertarif Teil I Abt. B für diese beiden Bahnen weiter gilt.

Die Verbandstarife, an denen Österreich beteiligt ist, werden z. T. ebenfalls aufgehoben, und zwar der „Außenfernteil“, der tschechoslowakisch-österreichische, österreichisch-ungarische und der deutsch-österreichische Verbandstarif, während die adriatischen Tarife unverändert bleiben. Die aufgehobenen Tarife werden jedoch einer beschleunigten Umarbeitung unterzogen, so daß die verbandslose Zeit Anfang August oder September beendet sein soll.

Dr. Loew.

— **Die technischen Einrichtungen der Raxbahn.** Die Raxbahn, die erste moderne Seilschwebbahn in Österreich, gibt Zeugnis von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Technik und Industrie, die in neun Monaten trotz der ungeheuren Schwierigkeiten im felsigen Gelände den Bahnbau fertiggestellt hat. Die Bahn, die eine Gesamtlänge von 2160 m hat und eine Höhe von 1018 m überwindet, führt von der mit der Station Payerbach-Reichenau der Südbahn durch eine Kraftwagenlinie verbundenen Talstation Hirschwang in 9–10 Minuten durch den windgeschützten Lahngraben bis zum 1000 m hohen Raxplateau auf den Gschlboden. Die nach dem System des Meraner Ingenieurs Zuegg von der Firma Adolf Bleichert u. Co. in Leipzig-Gohlis entworfene und von der Bauabteilung der Wiener Baukreditbank ausgeführte Bahn zeigt in konstruktiver und wirtschaftlicher Hinsicht einen starken Fortschritt im Bergbahnbau. Wenige Schritte hinter der Windbrücke in Hirschwang erhebt sich dicht über der Höllentalstraße in großartiger Landschaft die Talstation (528 m Seehöhe). Von hier aus ziehen die Seile den steilen Abhang hinan, getragen von fünf großen eisernen Stützen, bei einer größten Spannweite von fast 800 m. Man fährt über sanfte, geneigte Almwiesen, und während der Schneeberg in voller Größe erscheint, öffnet sich links der Blick über die Semmeringberge und über die wunderschöne Tallandschaft bis ins Burgenland hinein. Die Bewegung der beiden Wagen, die einen Fassungsraum für je 27 Fahrgäste haben, besorgt das 25 mm starke Zugseil, das in der Bergstation um ein Triebrad läuft und beide Wagen im Gleichgewicht hält.

Gegen die Talstation wird das Zugseil durch das 23,5 mm starke Ballastseil gespannt. Besondere Sorgfalt wird auf die Sicherheitseinrichtungen gelegt. Ein Sicherheitsseil dient dazu, im Bedarfsfall einen eigenen kleinen Hilfswagen herbeizuholen. Die Bremsvorrichtung des Wagens ist so eingerichtet, daß sie nie versagen kann. Ein Reißen des Seiles ist, wie wiederholte Proben ergeben haben, ausgeschlossen.

Die Zufuhr der beiden je 24000 kg schweren eisernen Tragseile geschah mittels starker Traktoren. Da das Gewicht jedes Tragseiles samt Seilhaspel, Transportwagen und Traktor 40000 Kilogramm betrug, mußten die drei über die Schwarzta führenden Brücken gestützt werden. Mitte April 1926 waren die Bau- und Montagearbeiten beendet, und am 15. April konnte die Hauptbahn in Betrieb gesetzt werden, um die beiden Dieselmotoren zu schneebedeckter Höhe über die steilen Felsgänge zu bringen. Damit war der Bau nach rund neun Monaten, vom Juli 1925 bis April 1926, beendet.

Für den Betrieb der Raxbahn wurde die Österreichische Bergbahnenaktiengesellschaft gegründet, die auch die Finanzierung und den Bau gleichartiger in- und ausländischer Bahnbaupläne durchführen soll.

— **Eröffnung der Zugspitzbahn.** Nachdem die technische und polizeiliche Prüfung der Zugspitzbahn, die bereits am 14. Juni d. J. erfolgen sollte, aber infolge des schlechten Wetters ver-

zögert wurde, ohne Beanstandung erledigt worden ist, hat die Eröffnung der Zugspitzbahn im Einverständnis mit Österreichischen Verkehrsministerium auf den 5. Juli gesetzt.

— **Schillingwährung.** In Österreich tritt nunmehr am 1. die obligatorische Schillingrechnung in Kraft. Die Rechnung ist bekanntlich 1 Schilling gleich 10 000 Kronen.

— **Ein Unfallverhütungsfilm der Wiener Straßenbahn.** Wiener Straßenbahn hat für die Verkehrsschutzausstellung Unfallverhütungsfilm herstellen lassen, zu dem der Oberingenieur Koeberle einen einleitenden Vortrag hielt, in dem er sagte, daß, wenn auch der Wiener Verkehr noch weit hinter dem hochentwickelten Verkehr anderer Großstädte zurückbleibe, doch nicht nur die auf Grund statistischer Berechnungen zu wartende, sondern auch schon die bisherige Unfallentwicklung Anlaß zu ersten Besorgnissen gibt. So werden sieben aller Straßenbahnunfälle durch die von dem Unfälle Betroffenen selbst verschuldet. 40 % aller Straßenbahnunfälle entfallen auf das Stürzen beim Auf- und Absteigen.

Ungarn.

— **Ausfuhr von Obst und Gemüse.** Das Ungarische Landwirtschaftsministerium hat im Einvernehmen mit der Direktion der Ungarischen Staatsbahnen, dem Ungarischen Agrikulturverein und dem Ungarischen kaufmännischen Landesverband sowie mit den Vertretern des Obst- und Gemüsehandels eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die die Ausfuhr von frischem Gemüse, Obst, und zwar insbesondere nach Wien und München, fördern sollen. Diese Maßnahmen bestehen in einer Ermäßigung der Eisenbahntarife, die bei Obst etwa 30–35 %, bei Gemüse 10–20 % der Normalfrachten ausmacht. Eine weitere 10 % Tarifiermäßigung wird gewährt, falls die Versendung in Körben einer bestimmten, von der Eisenbahn vorgeschriebenen Bauart erfolgt. Zweck dieser letzteren Maßnahme ist die Hebung der Güte der ausgeführten Erzeugnisse, die bisher infolge unzureichender Verpackung in Körben zum Teil verdorben im Bestimmungsort erreichten.

Ferner werden vom 15. Juni ab 10 Spezialwagen für Obsttransport in Verkehr gesetzt, die auch Schnellzügen angeschlossen werden können. 600 Wagen sind mit Obsttransporteinrichtungen und 300 mit besonderen Lüftungsvorrichtungen versehen worden. Außerdem sind besondere Züge eingerichtet, die mit einer stündlichen Geschwindigkeit von 50 km fahren.

Die einzelnen Vergünstigungen sind in einem Hefte zusammengestellt, das von der Gartenbausektion des Ackerbauministeriums (Budapest V. Bez. Országház-tér 11, I. Stock) kostenlos bezogen werden kann, allerdings nur in ungarischer Sprache herausgegeben ist.

Übrige europäische Länder.

— **Eisenbahnfähre zwischen dem dänischen und norwegischen Bahnnetz.** Wie wir hören, haben Verhandlungen über den Bau mehrerer Trajektschiffe zwischen Frederikshavn (Dänemark) und Narvik (Norwegen) stattgefunden. Diese Fähren sollen erheblich größer werden als die auf der Strecke Saßnitz-Träborg verkehrenden Fährschiffe. Ihre Länge würde 120 m, ihre Breite 16,6 m betragen. Ihr ganzer Bau wäre entsprechend den rauen Witterungsverhältnissen des Skagerraks und Kattegats kräftiger zu halten, als wir diese auf den Ostseefähren kennen. Außer einer Aufnahmefähigkeit von 700 t Eisenbahnladung werden auf den Schiffen bequeme Fahr- und Wohngelegenheit für 140 Fahrgäste. Da die Fährschiffe infolge einseitiger Wagenbelastung und infolge Winddrucks immer einer gewissen Schlingenseite ausgesetzt sind, ist der Einbau von seitlichen Ballastträgern vorgesehen.

— **Das bisherige Ergebnis des Abbaues bei den tschechoslowakischen Staatsbahnen.** Die Gesamtzahl des ständigen Personals einschließlich der ständigen Arbeiter, Bediensteten der Friedländer Bezirksbahn und der Borzatabahn betrug am 1. Januar 1925 162 565, der gesamte Abfall im Jahre 1925 rund 18 000 Bedienstete. Es wurden 6700 deutsche Eisenbahner vom Abbau betroffen, mehr als 20 % aller deutschen Eisenbahner überhaupt. 16 000 Deutsche sind seit dem Jahre 1921 aus dem Eisenbahndienst entlassen.

— **Der tschechoslowakische Kohlenaußenhandel 1925.** 300 Mill. Kronen geringer. Am 17. Juni fand in Prag die Generalversammlung des Verbandes der Bergbaubesitzer in der Tschechoslowakei statt. Nach dem vorgelegten Bericht wurde in der Tschechoslowakei im Jahre 1925 nicht ganz 13 Mill. Steinkohle, gegenüber 14½ Mill. t 1924 gefördert, so daß sich e

um 11,17 % verringerte. Die Braunkohlenförderung 1925 um 8,38 %, so daß die gesamte Kohlenförderung 1925 % geringer war als 1924. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Ausfuhr erhöhte sich auffällig die Kohleneinfuhr, insbesondere der Steinkohle, so daß sich der Wert der Handelsbilanz gegenüber 1924 bedenklich verschlechtert hat. Das Aktivum der Steinkohlenbilanz ging auf 45,8 Mill. Kc zurück, das Aktivum des Außenhandels an Kohle verringerte sich von 405 auf 363,6 Mill. Kc und die Handelsbilanz verschlechterte sich von 139,5 auf 81,6 Mill. Kc. Die Verschlechterung betrug also der Stand des Kohlenausfuhr 1925 gegenüber 1924 um mehr als 300 Millionen Kc, also um mehr, als die ganze Kohlensteuer jährlich beträgt. Das Verhältnis der Kohlenaufuhr zur Einfuhr war noch ungünstiger als die ganze Handelsbilanz, obwohl das Aktivum in den letzten Jahren ständig zurückging. Das Aktivum der gesamten Handelsbilanz gegenüber 1924 um 4 %, während sich das Aktivum der Kohlenbilanz in der gleichen Zeit um 38,6 % verringerte. Die Hauptursache der ungünstigen Entwicklung des Kohlenhandels mit dem Ausland. Der Absatzrückgang und die ungünstigen Ausfuhr für die Zukunft zwingen den Unternehmer zur Entdeckung der überflüssigen Belegschaft. Im ganzen wurden in der Einfuhr- und Braunkohlengruben 1925 12,7 % der gesamten Belegschaft entlassen.

Die Abbeförderung der Getreideernte in Rumänien, die in den letzten Jahren besonders günstig zu werden verspricht, macht rumänischen Staatsbahnen große Sorgen, da sie mit dem raschen Lokomotiv- und Wagenpark kaum vor Eintritt der Ernte abgewickelt werden kann. Die Transporte müssen schnell erledigt sein, da sonst ein frühzeitiger Eisgang der Donau die Ausfuhr sperren könnte. Rumänischen Staatsbahnen haben daher von der Staatsbank eine Anleihe von 500 Millionen Lei bekommen, die für die Wiederherstellung von 7000 Wagen, teils dafür verwendet werden soll, von den tschechoslowakischen und polnischen Staatsbahnen 130 Lokomotiven zu leihen. Die in den rumänischen Ausfuhrhäfen bestehenden Einrichtungen für die tägliche Entladung von 500 Wagen in Braila, 350 Wagen in Konstantza, 200 Wagen in Galatz, 250 Wagen in Turnu, 200 Wagen in Calafat, 200 Wagen in Corabia und 200 Wagen in Giurgiu.

Die elektrische Bahn in Italien. Am 22. Juni ist in Gegenwart des Verkehrsministers die elektrische Schmalspurbahn von Livorno nach Mammiano feierlich eröffnet worden. Die neue Bahn, die in Livorno und Betriebsleitung in S. Marcello Pisioiese, in Apennin gelegen (843 m), hat vier Stationen und vier Haltestellen, ist 17 km lang und zweigt sich in der Station Livorno in die italienischen Staatsbahnen, mit welchen ein direkter Verkehr für Personen- und Güterdienst eingerichtet ist.

Preisermäßigung für Reisen nach oberitalienischen Badeorten. Während des Sommers und des Herbstes, bis zum 31. Oktober, gewähren die italienischen Staatsbahnen den aus dem Ausland kommenden Reisenden, die sich nach den adriatischen Küsten und längs der Küste von Venedig bis Ancona begeben, eine Preisermäßigung von 50 % auf den normalen Fahrpreis und zurück. Bedingung ist ein vom Stadtamt zu bezeugender Aufenthalt von mindestens 10 Tagen in einem Badeort, welche sich im Auslande mit direkten internationalen Fahrkarten bis zu einer adriatischen Badeortstation verbinden, müssen diese in der Grenzübergangsstation behufs der Preisermäßigung vorweisen; sie sind bei Ankunft nicht abzugeben, sondern zur unentgeltlichen Rückreise.

Der Hafen von Genua und seine Verbindung mit Mittel- und Osteuropa. Die italienische Regierung ist eifrig bemüht, durch verschiedene Maßnahmen, wie günstige Gestaltung der Tarife, die Zusammenarbeiten von See- und Landtransport herzustellen, den Verkehr im Hafen von Genua zu fördern und die Bedeutung als südlicher Eingangshafen für Mittel- und Osteuropa zu steigern. In ähnlichem Sinne arbeitet sie allerdings auch an der Verbindung mit dem nördlichen Hinterland. Die Adriahäfen Triest, Fiume und Venedig, Genua ist in bezug auf die Verbindung mit seinem weiteren Hinterland in einer schwierigeren Lage als jene. Fiume ist infolge der Eisenbahnverbindungen der gegebenen Hafen für Ungarn und Österreich erstreckt seinen Einfluß auf Österreich und den Teil der Tschechoslowakei, wenn ihm auch hier, sehr stark von Italien, Hamburg erheblichen Wettbewerb beibringt. Venedig liegt günstig für das westliche Österreich und die Schweiz. Genua hat aber außer Piemont kein anderes Hinterland als die Westschweiz und muß in bezug auf den Verkehr dieser Gegend einen lebhaften Kampf mit Frankreich

führen. Die Häfen der französischen Westküste haben gute Eisenbahnverbindungen mit der Schweiz, und auch Binnenwasserstraßen führen wenigstens bis in deren Nähe. Die Paris-Lyon-Mittelmeerbahn bildet für die Westschweiz einen guten Ausgangsweg nach Süden, indem sie die Verbindung mit Marseille herstellt, und nach Norden steht die Schweiz in guten Verkehrsbeziehungen zu Deutschland einerseits und Frankreich andererseits, nicht nur auf dem Schienenweg, sondern durch den Rhein und die französischen Kanäle auch auf dem Wasserweg. Den Verkehr der Schweiz auf diesem Wege auf die französischen Wasserstraßen zu lenken, ist bekanntlich eines der Ziele, das Frankreich mit seiner Rheinpolitik, soweit diese den Mittelrhein anbelangt, verfolgt. Sein Verbündeter, Italien, andererseits tut alles, um den Verkehr der Schweiz nach Genua zu lenken, und scheut dabei vor Mühe und Kosten nicht zurück.

Der Übergangsverkehr von Genua nach Mitteleuropa ist im Jahre 1925 ungefähr auf derselben Höhe geblieben wie 1924, obgleich jenes Jahr bereits einen Tiefstand gegenüber dem vorhergehenden aufwies. 1923 waren 264 000 t Durchgangsgut, 1924 nur 234 000 t und 1925 nur 1000 t mehr zu verzeichnen gewesen. Der Gesamtverkehr des Hafens von Genua in Aus- und Eingang betrug 1924 rund 7,7 Mill. Tonnen; der auf die Eisenbahn übergehende und von ihr herrührende Durchgangsverkehr macht also nur einen geringen Bruchteil aus, Genua hat mithin keine große Bedeutung für den über die Grenzen Italiens hinausreichenden Verkehr. Am Durchgang war die Schweiz im Jahre 1925 mit 173 000 t beteiligt, gegen die Vorjahre mit 202 000 im Jahre 1924 und 232 000 t im Jahre 1923 ein beträchtlicher Rückgang. Auf Frankreich entfielen im Jahre 1925 2900 t, und der Rest von 58 900 t ist der österreichische Anteil am Verkehr des Hafens von Genua. Unter dem Einfuhrgut für Österreich war der Hauptteil Getreide, 52 900 t, das überhaupt mit 136 000 t an erster Stelle der in Genua verfrachteten Güter steht. Dann folgt Kohle mit 31 000 t und Baumwolle mit 10 000 t.

— Umbau des Bahnhofes Cannon Street (London). Der Bahnhof Cannon Street der englischen Südbahn ist in seiner jetzigen Gestalt etwa 50 Jahre alt und genügt daher den Anforderungen des heutigen Verkehrs nicht mehr, obgleich in der letzten Zeit eine Anzahl Betriebsvereinfachungen vorgenommen worden sind. Ein Umbau ließ sich auf die Dauer nicht vermeiden, und dieser ist nunmehr in Angriff genommen worden. Cannon Street, ein Kopfbahnhof, liegt so hart an der Themse, daß eine sehr verwickelte Weichenanlage auf die diesen Fluß überschreitende Brücke zu liegen kommt; ein vorgeschobener Bahnsteig reicht bis mitten auf die Brücke, und das Stellwerk, das mit seinen 243 Hebeln als die größte handbediente Anlage dieser Art gilt, steht auf seitlichen Stützen ebenfalls auf der Brücke quer zu ihrer Richtung. Daß der Umbau eines solchen Bahnhofs, auf dem sich noch dazu ein lebhafter Vorortverkehr abspielt, große Schwierigkeiten bietet, leuchtet ein. Man hat sich daher entschlossen, den Bahnhof vom 5. Juni an etwa drei Wochen zu schließen, um die Gleis- und Bahnsteiganlagen während dieser Zeit ohne Störung durch den Betrieb umzubauen. Die genannten neuen Gleisanlagen mit den Stromschienen für den elektrischen Betrieb, mit den Stellvorrichtungen der Weichen und allem Zubehör, eine Anlage von etwa 300 m Länge, sind zunächst auf einem freien Felde probeweise zusammengebaut worden; dort werden sie, wieder in ihre einzelnen Teile zerlegt, aufgehoben und auf dem Bahnhof Cannon Street nach Beseitigung der alten Anlagen wieder eingebaut.

Die Folge der Schließung des Bahnhofes Cannon Street war, daß Montag, den 7. Juni, dem ersten Tag der neuen Betriebsart, auf dem davor gelegenen Bahnhof London Bridge, wo die Strecke sich auch nach Charing Cross verzweigt, in den Morgenstunden des Hochverkehrs schätzungsweise 16 000 Fahrgäste mehr als gewöhnlich ankamen; zwischen 7 und 10 Uhr kamen 81 Züge an, von denen 23 in London Bridge endigten und 58 nach Charing Cross weiterfuhren. Etwa 6000 Fahrgäste, die sonst in Cannon Street aussteigen pflegten, fuhren weiter nach Charing Cross. Im Anfang führte die Schließung von Cannon Street zu einigen Schwierigkeiten in London Bridge, schon in der ersten Woche konnte aber berichtet werden, daß die Reisenden sich an den neuen Betrieb gewöhnt hatten.

— Verminderte Haftpflicht der englischen Eisenbahnen bei Arbeiterkarten. Die englischen Arbeiterkarten tragen auf der Vorderseite einen Aufdruck, der auf die Rückseite verweist, und dort findet sich der Vermerk: Die Haftpflicht der Gesellschaft ist auf 100 £ beschränkt. Bei einem Unfall der letzten Zeit, bei der ein Inhaber einer solchen Karte verletzt worden war, gab die Eisenbahngesellschaft zu, daß sie haftpflichtig sei, wollte aber nicht mehr als 100 £ zahlen, worauf sie der Verletzte verklagte. Bei der Verhandlung legte der Richter der Jury drei Fragen vor: 1. Wußte der Kläger von dem Aufdruck auf seiner Fahrkarte? 2. Wußte er, daß die Karte Bedingungen

des Beförderungsvertrages enthielt? 3. Hat die beklagte Eisenbahngesellschaft das nötige getan, um den Kläger von diesen Bedingungen in Kenntnis zu setzen? Die erste und die dritte Frage wurde bejaht, die zweite verneint, und das Urteil fiel zugunsten der Eisenbahngesellschaft aus, die ihre 100 £ bereits hinterlegt hatte. — In einem ähnlichen Fall, der voriges Jahr verhandelt wurde, hatte das Gericht die zweite und die dritte Frage verneint und dem Kläger eine Entschädigung von 1800 £ zugesprochen. Die Entscheidung wurde aber im zweiten Rechtsgang umgestoßen.

— **Lohnabbau bei den irischen Eisenbahnen.** Die Eisenbahnen von Irland sind bekanntlich in wirtschaftlich sehr ungünstiger Lage und daher schon seit einiger Zeit bemüht, ihre Ausgaben zu verringern. Als Mittel dazu soll ihnen ein Lohnabbau dienen. Sie haben im April eine Entscheidung des Lohnamts herbeigeführt, die sie ermächtigt, alle Löhne, außer denjenigen der Lokomotivmannschaften, um 4 Sh. bis 5 Sh. 3 P. wöchentlich herabzusetzen. Die Gehälter werden von dieser Entscheidung nicht berührt, die unter den Eisenbahnarbeitern einige Unruhe erregt hat, durch ein Übereinkommen zwischen den Leitern der Eisenbahnen und den Führern der Eisenbahngewerkschaft ist sie aber wieder beseitigt worden. Beide Parteien haben die Entscheidung des Lohnamts angenommen; die Verminderung der Löhne, die nach dieser Entscheidung stufenweise im Juni und September dieses Jahres und im Januar 1927 vorgenommen werden sollte, ist aber so hinausgeschoben worden, daß die zweite Stufe erst im Dezember dieses Jahres, die dritte erst im März 1927 erreicht wird. Die Eisenbahngesellschaften sind den Gewerkschaften auch insofern entgegengekommen, als sie zugesagt haben, Cork ebenso wie Dublin und Belfast zu behandeln, also den Lohn der dort beschäftigten Arbeiter nur um 4 Sh. zu kürzen. Die Gewerkschaft hat dagegen die Verpflichtung übernommen, keine Gruppe ihrer Mitglieder zu unterstützen, die ohne Ermächtigung der Leitung in einen Ausstand eintritt, um die Durchführung des Abkommens zu verhindern.

Fremde Erdteile.

— **Bahnbau in Indien.** Die Eisenbahnen im südlichen Teil von British Indien werden schon seit langem bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit in Anspruch genommen. Es wird schon seit geraumer Zeit anerkannt, daß eine Erweiterung und Verdichtung des Eisenbahnnetzes in jener Gegend nötig ist; zunächst stand der Mangel an Mitteln der Befriedigung dieses Bedürfnisses im Wege, seit aber wieder geordnete Verhältnisse in der Geldwirtschaft der Eisenbahnen hergestellt sind, hat man die Neubaupläne eifrig verfolgt. Die Südindische Eisenbahn will allein acht neue Strecken, von denen die längste 174 km lang ist, in einer Gesamtlänge von 750 km bauen. Eine von diesen ist eine Breitspurbahn, alle anderen werden in Meterspur angelegt. Bei sechs der Neubaustrecken sind die Arbeiten bereits in Angriff genommen. Bei der Madras & Süd-Malwatta-Eisenbahn handelt es sich um den Neubau von fünf Strecken mit einer Gesamtlänge von 224 km. Der Südindischen Eisenbahn ist die Genehmigung zur Ausführung der technischen Vorarbeiten für eine 56 km lange Eisenbahn erteilt worden. Bei der Ostbengalischen Eisenbahn ist im Frühjahr eine Eisenbahn fertiggestellt worden, von der man lebhaftere Benutzung durch Hindu-Pilger nach Nabadwip, einer ihrer Wallfahrtstätten, erwartet.

— **Umgestaltung der Tarife der Staatsbahnen in Niederländisch Indien.** Nachdem der Vorsitzende der Tarifkommission von seiner europäischen Reise zurückgekommen ist, sind die Arbeiten an dem Neuaufbau des Tarifwesens in Angriff genommen worden.

— **Neue Bahnlinien auf Sumatra.** Im südöstlichen Sumatra ist als ein Teil der Lampong Staatsbahnen die Strecke Tjem-paka-Negara ratoe eröffnet worden.

— **Der Reiseverkehr von Amerika nach Deutschland.** Am 15. Juni konnte das New Yorker Büro der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung (German Railroads Information Office) auf das einjährige Bestehen zurückblicken. In dieser verhältnismäßig kurzen Zeit hat das Auskunfts- und Werhebüro für den Reiseverkehr nach Deutschland, das bekanntlich an einer der verkehrsreichsten Stellen New Yorks liegt, eine zielbewußte und — wie von allen Seiten anerkannt wird — auch bereits erfolgreiche Arbeit leisten können.

Wie aus New York gemeldet wird, läßt sich auch in diesem Sommer zahlenmäßig eine erhebliche Zunahme des amerikanischen Reiseverkehrs nach Deutschland, und zwar auf Grund der von den deutschen Konsulaten erteilten Visa für den Zeitraum von Januar bis Juli dieses Jahres feststellen. So hat das New Yorker Generalkonsulat in dem ersten Halbjahr 1926 be-

reits 5400 mehr deutsche Sichtvermerke auf Ausländerpässe für den gleichen Zeitraum des Vorjahres ausgegeben, in anderen Konsulatsbezirken in allen Teilen der Vereinigten Staaten zeigen vergleichsweise eine ungefähr ähnliche tatsächliche Steigerung um etwa 25 % gegenüber dem Vorjahr. Die höchste Zunahme um ungefähr 60 % gegenüber der gleichen Zeitspanne 1925 wird aus Boston gemeldet, dem Mittelpunkt des intellektuellen Lebens im Osten der Vereinigten Staaten. Diese Reisessteigerung läßt darauf schließen, daß gerade die gebildeten und vermögenden Kreise immer stärkeres Interesse an Besuchen Deutschlands entgegenbringen.

— **Bevorstehender Arbeitermangel bei den amerikanischen Eisenbahnen.** Während in den meisten Ländern Europas Arbeitslosigkeit geklagt wird — Deutschland und England dabei an erster Stelle, und nur Frankreich macht unter größeren Staaten eine Ausnahme —, fürchtet man bei den amerikanischen Eisenbahnen, daß in der nächsten Zeit nicht die nötigen Arbeitskräfte, namentlich für die Streckenwartung, zu finden sein werden. Seit Jahren sind Klagen über Arbeitermangel nicht laut geworden, jetzt werden sie von beiden Seiten erhoben, zwar nicht in der Form, daß jetzt schon Arbeiter fehlten, aber man sieht eine Zeit kommen, in der es nicht möglich sein wird, die nötige Zahl von Arbeitern in Aussicht genommenen Arbeiten einzustellen. Der Grund für diese Erscheinung ist zum großen Teil in der Beschränkung der Einwanderung zu suchen. Seit Jahren fanden die Eisenbahnen ihren Ersatz an Arbeitskräften unter den Einwanderern, diese aber im Laufe der Zeit zu angelernten und gelerntem Personal aufrücken, macht sich jetzt das Fehlen von Nachschub geltend. Um den Folgen dieses Mangels vorzubeugen, haben die Eisenbahnen sparsame Verfahren und Geräte eingeführt, nicht wegen der damit verbundenen Ersparnis an Löhnen, als vielmehr um die gleiche Arbeit mit einer geringeren Zahl von Arbeitskräften ausführen zu können. Bei den Arbeiten, die von der Jahreszeit abhängig sind, ist man bemüht, sie über die Winterzeit fortzusetzen, in denen man sie früher einzustellen mußte. Manche Eisenbahnen haben gewisse Arbeiten besonders im Sommer im Jahre begonnen und beschleunigt ausgeführt, um im Herbst schon damit fertig zu werden, so daß das Abströmen der Arbeiter zur Ernte und in den Betriebsdienst der Eisenbahnen an den namentlich auch die Abförderung der Ernte erheblichen Anforderungen stellt, keine Störungen bei anderen Dienstleistungen verursacht.

Wasserverkehr.

— **Eichung der Binnenschiffe.** Der Reichsverkehrsminister hat dem Reichswasserstraßen-Beirat den Entwurf einer europäischen Eichkonvention vorgelegt. Das am 27. November 1925 in Paris unterzeichnete Übereinkommen über Eichung der Binnenschiffe erstrebt die Schaffung einheitlicher Eichbestimmungen für die europäische Binnenschifffahrt. Aus den Verhandlungen ist ein Kompromißsystem hervorgegangen. Um übereinstimmend zu können, wie sich im Falle der Ratifizierung der Eichkonvention die deutschen Eichbestimmungen gestalten würden, ist der Entwurf einer einheitlichen Eichordnung für die Binnenschiffe auf den deutschen Wasserstraßen aufgestellt worden. Landesregierungen sind um Prüfung gebeten worden, ob die Ratifizierung der Konvention und die Durchführung der einheitlichen Eichbestimmungen Bedenken erhoben werden. Stellungnahme liegt noch nicht vor und kann auch erst nach einiger Zeit erwartet werden.

— **Verschiffung oberschlesischer Kohlen über Hamburg.** Folge des Streiks der englischen Grubenarbeiter werden zu im Hamburger Hafen außer beträchtlichen Mengen von oberschlesischen Kohlen seit dem 4. Juni auch in großem Umfange Kohlen aus Ost-Oberschlesien umgeschlagen. Der Umschlag erfolgt sowohl im rechts- wie im linkselbischen Hafenteil. Die Zufuhr wird wohl wie die Verladung haben sich bisher unter Heranziehung aller vorhandenen Umschlaganlagen flott vollzogen.

Luftverkehr.

— **Berlins Lufthafen.** Der Berliner Flughafen in Tegel unterscheidet sich von Anlagen ähnlicher Art in anderen Städten vor allem durch seine zentrale Lage in Groß-Berlin, daß die Vorteile des Luftverkehrs durch den schnellen Verbindungsdienst zur vollen Wirkung gelangen können. Der Flughafen selber ist nach den Bauverfahren bei anderen Flughäfen mit allen Einrichtungen und Anlagen für einen ausgedehnten internationalen Großflugbetrieb ausgestattet. Das Platzgelände mit seinem Ausmaß von 1000×800 m ist zur Verhütung mit dichtem Rasen bedeckt, zu dessen Entschärfung etwa 1000 Zentner Grassamen erforderlich waren. Die Ver-

umfang machte zur Aufrechterhaltung der Sicherheit be-
e Verkehrs- und Signalvorschriften für den Flughafen
n Luftraum darüber notwendig, denn 30 Flugzeuge der
ien London, Paris, Kopenhagen, Stockholm, Moskau,
Zürich, Amsterdam, Brüssel und der verschiedenen deut-
Großstädte starten und landen täglich im planmäßigen
rkehr auf ihm, wo sie in den Hallen Schutz und War-
inden. Alle Start- und Landekommandos werden vom
ndoturm durch Flaggen und Signaltafeln gegeben, und
eulsirene meldet die eintreffenden Flugzeuge. Start und
platz sind durch eine 50 m breite neutrale Zone getrennt
n Tage durch Startflaggen, des Nachts durch Boden-

kennungslichter genau bezeichnet. Ein bei Tag und bei Nacht
tätiger Rauchofen zeigt den Fliegern beim Start und bei der
Landung die Windrichtung an. Der Umkreis des Flughafens
ist mit einem Kranz von neon-rot leuchtenden Bodenkennungs-
lichtern besetzt, und auf dem Flughafen selber sind mehrere
Landescheinwerfer mit gedämpftem, fächerförmigen Licht auf-
gestellt, um den landenden Verkehrsflugzeugen den Weg, die
Landerichtung und Landestelle in der Dunkelheit zu weisen.

Im Verkehr der Deutschen Luft-Hansa von und nach Berlin
finden vornehmlich moderne Ganzmetallflugzeuge deutscher
Bauart vom kleinsten 4-Sitzertyp bis zum 12sitzigen drei-
motorigen Rieseneindecker Verwendung.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Eröffnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.
Am 15. Juni d. J. eröffnete Verbindungsbahn Frank-
(M)-Forsthaus-Frankfurt (M)-Niederrad
Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Frank-
(Main) zugerechnet worden.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.
Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Am 1. Juli
wird der zwischen den Stationen Trier Hauptbahnhof und
us rechts der Bahnstrecke Trier-Saarbrücken gelegene
of Trier Süd, der bisher nur dem Personen-, Ge-
und Expreßgutverkehr diente, auch für die Abfertigung
il- und Frachtstückgut im Einzelgewicht bis
eröffnet. Mit dem gleichen Tage wird Trier Süd in den
bahn-Gütertarif aufgenommen. Über die Höhe der
sätze geben die Dienststellen Auskunft.

Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Am 1. Juli
wird der zwischen den Stationen Waldrach und Pluwig
der Bahnstrecke Trier-Hermeskeil gelegene Haltepunkt
äsche-Gusterath, der bisher nur dem Personen-

verkehr diente, auch für die Abfertigung von Gepäck und Ex-
preßgut eröffnet.

Reichsbahndirektionsbezirk Erfurt. Der an
der Strecke Sonneberg-Stockheim gelegene unbesetzte Halte-
punkt Föriz wird am 1. Juli 1926 mit einem Agenten besetzt.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Breslau. Mit dem
Tage des Inkrafttretens des Winterfahrplans 1926 wird der an
der Strecke Dittersbach-Hirschberg (Schlesien) gelegene Bahn-
hof Schildau in „Schildau (Bober)“ umbenannt.

**Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind er-
lassen worden:**

Nr. I 114 vom 22. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen,
betreffend Einführung zweiteiliger Bremsklötze;

Nr. I 113 vom 21. Juni 1926 an sämtliche Vereinsverwal-
tungen, betreffend Zurückweisung von Wagen wegen Schäden an
den Spurkränzen;

Nr. I 115 vom 22. Juni 1926 an die Mitglieder des Satzungs-
ausschusses, betreffend das Organ für die Fortschritte des
Eisenbahnwesens.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 16. Juni 1926 verschied nach schwerem Leiden in Glogau der

Regierungsrat a. D.

Herr Erich Catholy.

Der Verstorbene gehörte mehr als 46 Jahre der Eisenbahnverwaltung,
setzt als Vorstand des Eisenbahnverkehrsamtes Glogau an. Er hat sich durch
seine vornehmen Charaktereigenschaften wie durch sein lebenswürdiges Wesen
den Mitarbeitern wie Untergebenen ein dauerndes ehrendes Andenken geschaffen.

Frankfurt (Oder), den 20. Juni 1926.

(667)

Der Präsident

und die höheren Beamten der Reichsbahndirektion Osten.

Erweiterung der Abfertigungs- befugnisse von Stationen.

bisher für den Personen-, Gepäck-
stückgutverkehr eingerichtete, an
Bahnstrecke Seesen-Herzberg (Harz)
e Haltepunkt Münchhof (Harz)
Am 1. Juli 1926 auch für den Wa-
genverkehr eröffnet. Die Abfer-
tigung von Fahrzeugen und von Gegen-
ständen, deren Ver- und Entladung eine
Sprengung erfordert, sowie von Spreng-
stoffen ausgeschlossen. (655)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Bf. Hohenlychen, Strecke Für-
g-Templin, ist für den vollen
verkehr wieder eröffnet worden.
Am 3. Oktober 1924 bekannt-
gemachte Schließung des Stückgutver-
kehrs wird hiermit aufgehoben.

Frankfurt/Oder, den 28. Juni 1926. (688)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Stettin.

Am 1. Juli 1926 wird der an der Bahn-
strecke Corbach-Frankenberg (Eder) ge-
legene Haltepunkt Schreufa für den Per-
sonenverkehr wieder geöffnet.

Cassel, den 24. Juni 1926. (668)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Cassel.

Der an der Strecke Sonneberg-Stock-
heim gelegene unbesetzte Haltepunkt
Föriz wird am 1. Juli 1926 mit einem
Agenten besetzt.

Erfurt, den 23. Juni 1926. (664)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Erfurt.

Am 1. Juni 1926 wird der zwischen den
Stationen Waldrach und Pluwig links der
Bahnstrecke Trier-Hermeskeil gelegene
Haltepunkt Erzwäsche-Gusterath, der
bisher nur dem Personenverkehr diente,
auch für die Abfertigung von Gepäck
und Expreßgut eröffnet.

Trier, im Juni 1926. (665)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Am 1. Juli 1926 wird der zwischen den
Stationen Trier Hauptbahnhof und Kart-
haus rechts der Bahnstrecke Trier-Saar-
brücken gelegene Bahnhof Trier Süd, der
bisher nur dem Personen-, Gepäck- und
Expreßgutverkehr diente, auch für die
Abfertigung von Eil- und Frachtstückgut
im Einzelgewicht bis 500 kg er-
öffnet.

Mit dem gleichen Tage wird Trier Süd
in den Reichsbahn-Gütertarif aufge-
nommen.

Trier, im Juni 1926. (651)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

3. Einschränkung der Abfertigungs- befugnisse von Stationen.

Vom 1. September 1926 ab wird der
an der Strecke Meseritz-Reppen gelegene
Bahnhof IV. Klasse Obergörzig für
den Gepäck-, Expreßgut-, Stückgut-,
Leichen- und Tierverskehr geschlossen
und als unbesetzter Haltepunkt nur für
den Personen- und Wagenladungsver-
kehr beibehalten. Der Fahrkartenver-
kauf, die Abnahme und Auslieferung der
Wagenladungen erfolgt durch die Zug-
führer. Wagen zur Beladung sind bei
der Güterabfertigung Kurzig zu bestel-
len. Beladene Wagen mit dem zugehö-
rigen Frachtbrief sind dem Zugführer zu
übergeben, ebenso sind die angekomme-
nen Wagenladungen und Frachtbriefe
vom Zugführer in Empfang zu nehmen.

Sendungen nach Obergörzig dürfen
nur frankiert, von Obergörzig nur un-
frankiert, in beiden Richtungen ohne
Nachnahme aufgeliefert werden.

Frankfurt/Oder, den 24. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten

in Frankfurt/Oder. (687)

4. Verkehrsstörungen und Verkehrswiederaufnahmen.

Gemäß § 10 Zif. 1 a VWÜ. Der Verkehr ist auf der Strecke Arnsdorf (Sa.)-Kamenz (Sa.) am 21. 6., in Riesa Ufer am 26. 6., in Dresden Elbufer Neustadt am 25. 6. und in Dresden Elbufer Altstadt am 26. 6. wieder aufgenommen worden:

Dresden, den 26. Juni 1926. (682)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

5. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 28. Juni 1926 wird im Ausnahmatarif 97 (Spiritus, auch Sprit [Branntwein]) die Station Stettin Freibezirk als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 22. Juni 1926. (659)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 28. Juni 1926 wird der Ausnahmatarif 1 i auf den Versand von der Westfälischen Landes-Eisenbahn sowie der Ausnahmatarif 18 durch Nachtragung einiger Versandstationen erweitert.

Berlin, den 23. Juni 1926. (657)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 wird in den Ausnahmatarifen 1c und 1f (Stamm- und Schnittholz) die Station Erdmannsdorf-Augustsburg als Empfangsstation nachgetragen.

Berlin, den 28. Juni 1926. (684)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif Teil II Heft 2.

Infolge Änderung des Deutschen Notariffs treten in den Ausnahmatarifen 8 und 9 Änderungen und Ergänzungen ein. Außerdem wird die Station Duisburg Hochfeld Süd in die Schnitttafel A I und in den Ausnahmatarif 7 einbezogen.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 25. Juni 1926. (669)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmatarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seefäh-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 3. Juli 1926 ist Spiritus in die Abteilung I aufzunehmen und die Tarifstelle „Ölkuchen“ in Abteilung XXXVI abzuändern in „Ölkuchen, Ölkuchenmehl usw., wie in Klasse E genannt“.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 27. Juni 1926. (686)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Mitteldeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 5. Juli 1926 werden die Stationen Arrach, Grafenwiesen, Hohenwarth (Ndb.), Lam und Zellerthal der Lokalbahn Lam-Kötzting A.-G. und Niederviehbach der Reichsbahndirektion Regensburg in den direkten Tarif aufgenommen.

Erfurt, den 28. Juni 1926. (689)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 wird der Ausnahmatarif 1 g durch Nachtragung einiger Stationsfrachtsätze ergänzt.

Berlin, den 25. Juni 1926. (678)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmatarife).

Mit Gültigkeit vom 28. Juni 1926: Einführung eines neuen Ausnahmatarifes für Ammoniak usw. zur Ausfuhr nach außerdeutschen Ländern. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 22. Juni 1926. (652)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Wechselgüterverkehr Sachsen-Pfalz.

Am 1. August 1926 wird das Heft B (Entfernungen) neu herausgegeben. Hierdurch wird das Heft B vom 1. Oktober 1924 aufgehoben. Mit dem neuen Tarif treten zahlreiche Entfernungskürzungen infolge Wegfalls der Rheinbrückenzuschläge ein; Entfernungserhöhungen für einzelne Stationsverbindungen werden erst am 1. September 1926 wirksam. Der Tarif kann durch Vermittlung der beteiligten Stationen bezogen werden.

Dresden, am 22. Juni 1926. (654)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 tritt ein Eisenbahn-Gütertarif (Umbehandlungstarif) für den Eil- und Frachtgutverkehr (einschließlich lebender Tiere, Leichen und Fahrzeuge) zwischen den Stationen der französischen, belgischen und luxemburgischen Eisenbahnen einerseits und den Stationen der dänischen, schwedischen und norwegischen Eisenbahnen andererseits im Durchgang durch das Saargebiet, die Schweiz und Deutschland in Kraft. Der Tarif enthält als Besondere Zusatzbestimmungen zum Internationalen Übereinkommen Bestimmungen über Frachtberechnung und Erhebung, Nachnahmen, Lieferfristen u. a. sowie die Angaben der Grenzübergänge.

Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Eisenbahnverwaltungen und Grenzübergangsstationen. Mit dem neuen Tarif werden nur die beteiligten Grenzzustationen ausgerüstet, die auch die gleichzeitig herausgegebene Dienstausweisung hierzu erhalten. Abdrucke des Tariffs sind zum Preise von 20 Reichspfennig für das Stück bei der Stationskasse Köln Hbf. erhältlich. Die Dienstausweisung ist nur für den Dienstgebrauch bestimmt.

Köln, den 26. Juni 1926. (674)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Güterverkehr Deutsche Reichsbahn-Saarbahnen im unmittelbaren Übergang. Teil II, Heft 3, Tarif vom 1. Juli 1926.

Die bereits angekündigte Neuausgabe des Tariffs, Teil II, Heft 3, erscheint am 1. Juli 1926. Der Tarif kann zum Preise von 1 Mark vom Regie- und Materialienbüro der RBD. München bezogen werden.

Folgende während der Drucklegung erschienene Änderung ist durchzuführen:

Im Abschnitt c) sind bei den Stationen Boll, Heiningen, Holzheim (Württ.) und Schlat (Württ.) die Vermerkungszeichen *, **, † nebst den zugehörigen Fußnoten zu streichen.

München, den 23. Juni 1926. (681)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 ein neuer Ausnahmatarif 92 für tritium in Kraft.

Berlin, den 25. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmatarif S. D. 5.

Mit Gültigkeit vom 4. Juli 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung XXII b) laun Ort und Übergang Stationsfrachtsätze nachgetragen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 27. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmatarif D 22 f. Schweiz-Niederlande.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. Juli 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung I für See-Ausfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Altona, Vlaardingen und Vlissingen:

119 Reichspfennig bei 5 t

99 " " bei 10 t

93 " " bei den Hauptknoten

II. für sonstiges Gut um

77 Reichspfennig bei 5 t

71 " " bei 10 t

71 " " bei den Hauptknoten

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit billiger sind als die Frachtsätze der Abteilung I, auch in diesen.

Karlsruhe, den 23. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Durchfuhr-Ausnahmatarif D 22 f. stimmte Güter der Klasse A—D. Schweiz-Niederlande-Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. Juli 1926 werden die nicht durch * Stern gekennzeichneten allgemein gültigen Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt:

I. für See-Einfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Altona, Vlaardingen und Vlissingen:

119 Reichspfennig bei 5 t

99 " " bei 10 t

93 " " bei den Hauptknoten

II. für sonstiges Gut um

77 Reichspfennig bei 5 t

71 " " bei 10 t

71 " " bei den Hauptknoten

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit billiger sind als die Frachtsätze der Abteilung I, auch in diesen.

Für die bei Richterich Grenze Herzogenrath Grenze namentlich für führten Waren werden die Frachtsätze einheitlich um 44 Reichspfennig ermäßigt.

Karlsruhe, den 23. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Am 1. Juli 1926 treten in Kraft:

Nachtrag II zum Teil II des (b) Tariffs der Saarbahnen, Preis 0,21 Fr.

Nachtrag II zum Teil III des Gütertariffs der Saarbahnen, Preis 1,50 Fr., Nachtrag zum Tiertarif der Saarbahnen, Preis 0,80 Fr.

Die Tarifnachträge enthalten erhöhte Frachten und Gebühren. Sie können bei der Drucksachenverwaltung der Reichsbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden.

Nähere Auskunft erteilt das Tarifbüro der genannten Direktion.

Saarbrücken, den 21. Juni 1926.
Eisenbahndirektion des Saargebietes.

**Deutsch-Niederländischer Eisenbahnver-
bandsgütertarif Teil I und
Teil II Heft 1.**

Gültigkeit vom 1. Juli d. J. werden
e der Neuausgabe der niederlän-
n Binnentarife für den deutsch-
ländischen Güterverkehr ausge-

Deutsch-Niederländischer Verbands-
arif Teil I, enthaltend die beson-
Zusatzbestimmungen zum Inter-
nationalen Übereinkommen und die All-
nen Tarifvorschriften nebst der
einteilung. (Preis 2 Reichsmark.
sgabe.)

Nachtrag 1 zum Deutsch-Niederländi-
Verbandsgütertarif Teil II Heft 1.
60 Reichspfennig.)

Nachtrag 1 zum Anhang des
h-Niederländischen Verbandsgüter-
Teil II Heft 1. (Preis 20 Reichs-
g.)

bisherige Verbandsgütertarif
vom 1. April 1926 wird mit dem
m Abschnitt A (Reglementarische
mungen) des Teil I ist die Nach-
beschränkung auf 1000 Reichsmark
besonderen Zusatzbestimmung 8
ikel 13 aufgehoben. Die Sendungen
n demnach im deutsch-niederlän-
n Güterverkehr, dem Artikel 13
Internationalen Übereinkommens
ehend, bis zur Höhe des Wertes
ites mit Nachnahme nach Eingang
t werden.

urch eine besondere Zusatzbestim-
zum Artikel 12 des Internationalen
nkommens wird die Frachtbrief-
rift „franko bis (Grenz-
oder Grenze)“ dahin erläutert,
ierunter die Frachten bis zur
e einschließlic der Nebengebühren
Versandstation zu verstehen sind.
ch erübrigt sich in diesen Fällen
Versandstationen die Mitgabe der
turnote, da die Unterwegskosten
ten des Empfängers gehen.
n Abschnitt B' des Teil I sind die
einen Tarifvorschriften und die
einteilung für die niederländischen
en vollständig geändert worden.
ederländische Tarifsystern umfaßt
r eine Eilgutklasse, eine Stück-
sse und vier Ladungsklassen (A,
D) mit besonderen Frachtsätzen
10 und 15 t.

Nachtrag I zum Verbandsgüter-
Teil II Heft 1 und im Nachtrag I
nhang hierzu sind die Frachten
e niederländischen Strecken zum
erheblich ermäßigt worden. Die
er niederländischen Spezialtarife
eingeschränkt.

, den 21. Juni 1926. (649)
tsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-dänischer Güterverkehr.
Gültigkeit ab 1. Juli 1926 wird
usen (Ruhr) in den Tarif einbe-
Außerdem erhalten infolge Än-
des Deutschen Nottarifs die Aus-
arife 10 und 11 neue Fassungen.
ft durch die Abfertigungen.

ia, den 25. Juni 1926. (673)
tsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
ns der Verbandsverwaltungen.

bfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 6.
Gültigkeit vom 1. Juli 1926 wer-
Frachtsätze der Abteilung I für
dorf Ort und Übergang geändert.
s durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.
ia, den 26. Juni 1926. (675)
tsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Deutsch-Tschechoslowakischer Güter-
verkehr (Verkehr mit deutschen See-
hafenstationen). — Bk. 20.**

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 sind
folgende Tarifmaßnahmen durchzu-
führen:

1. Im Tarif Nr. 40 (S. 232, Nachtrag II,
S. 36) ist vor dem Geltungsbereich fol-
gende Bestimmung nachzutragen:

Besondere Fracht-
ermäßigung.

Für rohes Erdöl (Mineralöl) russi-
scher Herkunft wird der Frachtsatz der
Schnitttarifafel A von Bremen nach
Bodenbach-Tetschen unter II von 1318 hē
auf 948 hē ermäßigt, wenn an ein und
denselben Empfänger mindestens 13 000 t
bis zum 31. Januar 1927 abgeliefert
werden.

Der Frachtunterschied wird im Rück-
vergütungsweg durch die Reichsbahn-
direktion Dresden erstattet, wenn der
Antrag binnen drei Monaten nach Ablauf
der Auflieferungsfrist unter Beifügung
eines Verzeichnisses eingereicht wird,
das für jede beförderte Sendung fol-
gende Angaben enthalten muß:

a) Eigentumsmerkmal und Nummer
des Wagens,

b) das der Frachtberechnung zu-
grunde gelegte Gewicht,

c) die erhobene deutsche Schnittfracht.
Dem Verzeichnis sind die Original-
oder Duplikatfrachtbriefe sowie die
Schiffskonossemente beizufügen. Forde-
rungsberechtigt ist der Empfänger. Die
Auszahlung der Frachtunterschiede er-
folgt in Reichsmark zu dem am Zah-
lungstage gültigen bahnamtlichen Er-
hebungskurs.

Tschechoslowakischer Wortlaut:

Zvláštní sleva dovozného.

Pro nerostný olej surový (ropa) ruského
původu snižuje s účinkem od 1. července
1926 sazba dílčí tarifní tabulky A z Bre-
men do Podmokel/Děčina pod II se 1318
hē na 948 hē, bude-li odesláno do 31. ledna
1927 na jednoho a téhož příjemce nej-
méně 13 000 tun.

Slevu poskytne náyratkem ředitelství
říšské dráhy v Drážďanech, bude-li mu
předložena do tří měsíců po uplynutí
lhůty podací žádost a seznam, který musí
obsahovati pro každou zásilku tyto
údaje:

a) značku vlastnickou a číslo vozu,
b) váhu, která byla podkladem pro
výpočet dovozného,

c) zaplacenou německou dílčí sazbou.
K seznamu nutno připojití nákladní
listy v originále nebo jich duplikáty ja-
kož i lodní konossementy. Oprávněným k
pohledávce jest příjemce. Rozdíl dovo-
zného bude vyplacen v říšských markách
podle úředního železničního kursu, plat-
ného v den výplaty.

2. Im Tarif Nr. 90 (S. 409) ist vor dem
Geltungsbereich folgende Bestimmung
nachzutragen:

Besondere Fracht-
ermäßigung.

Für Zyannatrium (Abteilung C) wer-
den die Frachtsätze der Schnittarif-
afel A von Reichenberg nach Hamburg
im Rückvergütungswege auf 2008 hē für
5 t, 1674 hē für 10 t und 1333 hē für
15 t ermäßigt, wenn von ein und dem-
selben Verfrachter mindestens 2000 t bis
zum 31. Dezember 1926 abgeliefert
werden.

Der Frachtunterschied wird im Rück-
vergütungsweg durch die Reichsbahn-
direktion Altona erstattet, wenn der An-
trag binnen drei Monaten nach Ablauf
der für die Beförderung der Mindest-
menge vorgesehenen Zeit — im Falle
einer früheren Aufhebung der Ermä-
ßigung binnen drei Monaten von diesem

Zeitpunkte an — vom Verfrachter unter
Beifügung der Original- oder Duplikat-
frachtbriefe sowie eines Verzeichnisses,
in dem jede beförderte Sendung einzeln
aufzuführen ist, eingereicht wird. Die
Auszahlung der Frachtunterschiede er-
folgt in Reichsmark zu dem am Zah-
lungstage gültigen bahnamtlichen Er-
hebungskurs.

Vorstehende Bestimmungen gelten bis
auf jederzeitigen Widerruf, längstens
bis zum 31. Dezember 1926. Erfolgt
deren Aufhebung vor dem 31. Dezember
1926, so werden die ermäßigten Fracht-
sätze nur gewährt, wenn eine der Gel-
tungsdauer entsprechende Menge aufge-
liefert worden ist.

Tschechoslowakischer Wortlaut:

Zvláštní sleva dovozného.

Pro kyanid sodný (oddíl C) sniží
se sazba dílčí tarifní tabulky A z Li-
beréce do Hamburku návratkem na
2008 hē při 5 t, 1674 hē při 10 t, a 1333
hē při 15 t, bude-li jedním a týmž ode-
silatelem do 31. prosince 1926 podáno
nejméně 2000 t.

Rozdíl dovozného vrátí ředitelství
říšské dráhy v Altoně, bude-li oň ode-
silatelem žádáno do tří měsíců po uply-
nutí doby stanovené pro podej nejmen-
šího množství ku přepravě, a bude-li
sleva zrušena dříve, do tří měsíců od
této doby. K žádosti musí býti přiloženy
nákladní listy nebo duplikáty náklad-
ních listů jakož i seznam obsahující
každou přepravenou zásilku. Rozdíl do-
vozného bude vyplacen v říšských mar-
kách podle úředního železničního kursu,
platného v den výplaty. Toto ustano-
vení platí až do odvolání, nejdéle do
31. prosince 1926. Zruší-li se před
31. prosincem 1926, přízná se sleva do-
vozného jen tehdy, bylo-li podáno mno-
žství přiměřené době platnosti slevy.

Dresden, am 23. Juni 1926. (653)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

**Niederländisch-polnischer Güter- und
Tierverkehr im Durchgang durch
Deutschland.**

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 erhält
der Absatz (14) im Abschnitt D auf
Seite 7 des Tarifs eine neue Fassung,
deren Wortlaut im Tarif- und Verkehrs-
anzeiger der Deutschen Reichsbahn-Ge-
sellschaft und der Deutschen Privat-
bahnen (TVA. I), Berlin, veröffentlicht
wird.

Breslau, den 23. Juni 1926. (663)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Breslau.

**Wechselgüterverkehr Sachsen-
Württemberg.**

Am 1. Juli 1926 werden verschiedene,
an der Nebenbahnstrecke Göppingen-Boll
gelegene Stationen der RBD. Stuttgart
mit Entfernungen in den Tarif aufgenom-
men. Näheres ist aus dem Tarif- und
Verkehrsanzeiger für den Güter- und
Tierverkehr (T. V. A. I) zu ersehen,
auch geben die beteiligten Abfertigungs-
stellen Auskunft.

Dresden, am 23. Juni 1926. (653)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

**Binnen-Gütertarif für die vollspurigen
Linien, Heft B (Entfernungszeiger).**

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 wird
auf der Station Rödlitz der Wagen-
ladungsverkehr eingeführt. Näheres
durch Reichsbahntarifanzeiger.

Dresden, am 21. Juni 1926. (647)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen). Bk. 19.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 werden im Tarif Nr. 23 (S. 208 a, Nachtrag I, S. 27 u. Nachtrag II, S. 31) das Warenverzeichnis und die Schnitttariftable A, wie folgt, ersetzt:

Tarif Nr. 23.

Eisenbahnfahrzeuge, folgende:

- A. Lokomotiven, Tender und Personenwagen:
1. verladen, auch zerlegt,
2. auf eigenen Rädern laufend.

B. Gepäck- u. Güterwagen:

1. verladen, auch zerlegt,
2. auf eigenen Rädern laufend.

Tarif čís 23.

Železniční vozidla, a to:

- A. Lokomotivy, tendry a osobní vozu:

1. naložené, též rozložené,
2. při železniční přepravě po vlastních kolech.

B. Zavazadlové a nákladní vozy:

1. naložené, též rozložené,
2. při železniční přepravě po vlastních kolech.

Schnitttable.

Dílčí tarifní tabulka A.

Frachtsätze in Heller (tschechoslow.) für 100 kg.

Sazby v haléřích (českoslov.) od 100 kg.

Von den Schnittpunkten

Od dílčího tarifního bodu.

Nach Do stanice	Güter der Abteilg. Zboží oddílu	für	1	5	7	13	15	16/20	22	27
		od	Od Boh	Zl Hl	Mw Ml	Sbg	Rbg Sbc	Te/Bo Dč/Po	Rz	Eg Ch
Bremen	A ¹	10 t	2263	2178	2163	1845	1930	1837	1775	1860
		15 t	2054	1977	1961	1682	1760	1667	1612	1690
	A ²	10 t	1512	1449	1442	1233	1287	1225	1186	1240
		15 t	1372	1318	1310	1124	1171	1109	1078	1124
	B ¹	10 t	1915	1845	1829	1566	1636	1550	1504	1574
		15 t	1597	1543	1527	1310	1364	1295	1248	1318
Hamburg .	A ¹	10 t	1279	1233	1217	1047	1093	1031	1000	1047
		15 t	1062	1031	1016	876	907	861	830	876
	A ²	10 t	2209	2101	2093	1752	1853	1701	1760	1845
		15 t	2008	1915	1907	1589	1682	1628	1605	1682
	B ¹	10 t	1473	1403	1395	1171	1233	1194	1171	1233
		15 t	1341	1279	1271	1062	1124	1085	1070	1124
Stettin	A ¹	10 t	1876	1783	1783	1481	1566	1519	1496	1574
		15 t	1566	1488	1481	1240	1310	1264	1248	1310
	B ²	10 t	1248	1186	1186	985	1047	1016	1000	1047
		15 t	1047	992	985	830	876	845	830	876
	A ²	10 t	1798	1636	1667	1225	1357	1388	1543	1752
		15 t	1636	1488	1519	1109	1233	1264	1403	1597
Warnemünde	A ¹	10 t	1202	1093	1109	814	907	923	1031	1171
		15 t	1093	992	1016	737	822	845	938	1062
	B ¹	10 t	1527	1388	1419	1031	1155	1178	1310	1488
		15 t	1271	1155	1178	861	961	985	1093	1240
	B ²	10 t	1016	923	946	690	768	783	876	992
		15 t	845	768	783	574	644	659	729	830
Dresden, am 22. Juni 1926.	A ¹	10 t	2132	2015	2008	1620	1736	1690	1760	1899
		15 t	1938	1837	1829	1473	1581	1535	1597	1729
	A ²	10 t	1419	1341	1341	1078	1155	1124	1171	1264
		15 t	1295	1225	1217	985	1054	1023	1062	1155
	B ¹	10 t	1806	1713	1705	1372	1473	1434	1488	1612
		15 t	1504	1426	1426	1147	1225	1194	1240	1341
Dresden, am 22. Juni 1926.	B ²	10 t	1202	1140	1140	915	985	954	992	1078
		15 t	1000	954	954	768	814	799	830	892

Dresden, am 22. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 28. Juni 1926 tritt der Ausnahmetarif 118 für Nickelammonsulfat (Abfall aus Elektrolytanlagen) in Kraft.

Berlin, den 26. Juni 1926. (680)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 werden in die Abteilung XXXV „Fischkonserven“ und „Parkettstäbe“ aufgenommen. Näheres durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.

Altona, den 24. Juni 1926. (660)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. Juli 1926 werden für die Abteilung I neue Ermäßigungen eingeführt.

Näheres durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.

Altona, den 25. Juni 1926. (671)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhrnahmetarif S. D. Nr. 2.

Die bereits durch Verfügungen vom 20. 2. 26, 27. 4. 26 und 25. 5. 26 ausgesprochene Aufhebung bestimmter Abteilungen des Tarifs tritt erst mit Ablauf des 31. Juli 1926 in Kraft.

Altona, den 25. Juni 1926. (670)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Nottarif. Tfv. 7.

Der Nottarif wird bis auf jederseits Widerruf, längstens bis zum 30. September 1926, verlängert. Die weitermäßigung, die in Höhe von 10 % noch einzelne Güter des Nottarifs bis 30. Juni 1926 gewährt wurde, wird verlängert, so daß vom 1. Juli 1926 wieder alle Güter des Nottarifs gleiche Ermäßigung von 10 % erhalten. Der Nottarif wird unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich und sonst eintretenden Änderungen neu herausgegeben.

Berlin, den 23. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr Eisenbahn-Gütertarif, enthaltend zementarische und besondere Bestimmungen vom 1. Dezember 1925.

An Stelle der ab 1. Juli 1926 aufgehobenen Frachtsätze des Tarifs Heft I werden bis auf weiteres bei Abfertigung im Rahmen des zementarischen Tarifs (Tfv. 177) die Frachtsätze der regelrechten Tarifklasse jene Artikel und Verkehrsbeziehungen für welche im vorgenannten Tarifs direkte Frachtsätze bestanden teilweise gekürzt der Frachtberechnung für den deutschen Durchlauf zugrundegelegt.

Näheres durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.

München, den 28. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Tfv. 197. Deutsch- und Litauische Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 folgende Stationen nachzutragen: Seite 6 unter 1a Deutsche Station Angerburg, Marggrabowa, Preußen, Holland, auf Seite 6 unter 3. Moskauer Eisenbahn: Sserpuchow, Seite 7 unter 16. Moskau-Kasaner Eisenbahn: Jegorjewsk und Ramenskoje.

Königsberg (Pr.), den 22. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Lokalgütertarif Teil I, Abteilung A. Einführung von Nachträgen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 zum Lokalgütertarif Teil I, Abteilung A ein Nachtrag II, mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 zum Lokalgütertarif Teil I, Abteilung A, ein Nachtrag I in Kraft.

Die Nachträge enthalten Änderungen und Ergänzungen bzw. Berichtigungen. Preis 30 bzw. 20 öst. Groschen für ein Stück.

Wien, am 24. Juni 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

Gütertarif Teil I, A und B. Einführung von Nachträgen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 zum Gütertarif Teil I, Abteilung A ein Nachtrag II, mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 zum Gütertarif Teil I, Abteilung A, ein Nachtrag I in Kraft.

Die Nachträge enthalten Änderungen und Ergänzungen bzw. Berichtigungen. Preis 20 bzw. 15 Reichspfennig für ein Stück.

Regensburg, den 25. Juni 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

27.

Berlin, den 8. Juli 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zusammenschluß im Transportgeschäft.

Wagenstandgeld.

Zahlen der Verschiebestatistik und die Abhängigkeit voneinander.

Entschlüsse der Ständigen Tarifikommission.

richten.

Deutschland: Zugbeeinflussungsanlagen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Eisenbahn-Güterverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden. — Fahrgeldstundung für Begleiter von Kriegsgeschädigten. — Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Die 24-Stundenzählung. — Spannungs- und Schwingungsmesser für die Bestimmung der dynamischen Beanspruchung eiserner Brücken. — Das Denkmal für die Eisenbahngruppe in Berlin.

Österreich: Austria-Universalabonnement. — Fahrpreismäßigung für Gesellschaftsreisen. — Ermäßigte Sonn- und Feiertagsrückfahrkarten. — Verkehrsstatistik der österreichischen Bundesbahnen. — Die Eröffnung der Zugspitzbahn.

Ungarn: Diplom-Maschineningenieur Meszléri.

Niederlande: Die Niederländische Zentralbahn-Gesellschaft im Jahre 1925.

Übrige europäische Länder: Neue Schlafwagen in Dänemark. — Eisenbahnbrücke über den Kleinen Belt. — Steinlawine über die Raumbahn. — Warnungssignale an Wegübergängen auf schwedischen Staatsbahnen. — Erhöhung der russischen Personentarife. — Russisch-mittel-europäischer Personen- und Gepäckverkehr. — Herabsetzung der Tarife für Durchfuhrgüter in der Tschechoslowakei. — Die Markprioritäten der

Außig-Teplitzer Eisenbahn. — Straßenbahn und Kraftomnibus in Bukarest. — Kühlwagen in Italien. — Das Stifiserjochbahnprojekt. — Eisenbahnunglück bei Achères. — Spanische Eisenbahnen. — Rennverkehr zum Derby.

Fremde Erdteile: Die Staatsbahnen in Niederländisch-Indien. — Verkehrszunahme bei den amerikanischen Eisenbahnen. — Veränderte Arbeitszeit bei amerikanischen Eisenbahnen. — Die Kanadische Pacific-Eisenbahn. — Stadtverkehr in Sydney.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Der Zusammenschluß im Transportgeschäft.

Von Dr. jur. Teubner, Berlin.

Einem Aufsatz „Co-ordination of road and rail Services“ der „Modern Transport“ vom 29. Mai 1926, Seite 5, der in der „Railway Age“ veröffentlicht wurde, wird über Zusammenarbeiten von Eisenbahn und Kraftwagen folgendes ausgeführt:

„Die Beförderung habe Wert, die das Gut vom Versender mittelbar zum Empfänger bringe. Die Eisenbahnen von England, Kanada und Australien hätten diesen Grundsatz seit langem erkannt; sie hätten deshalb eine unmittelbare Beförderung Haus zu Haus durch die Verbindung Kraftwagen-Eisenbahn-Kraftwagen eingerichtet. Anscheinend bestehe auch in den Vereinigten Staaten der dringende (growing) Wunsch, eine vollkommene Beförderung zu erhalten. Auch die Verkefretreibenden beschäftigten sich neuerdings mit dem Gedanken, wie die Durchbeförderung der Sendungen (the through movement) sichergestellt werden könne, um dadurch die Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Transporte zu gewährleisten.“

„Es sei ungewiß, worauf es zurückzuführen sei, daß diese Planken gerade jetzt in die Erscheinung treten. Mögen es die Umstände sein, die die Kraftwagenbeförderung in nahen Entfernungen (for reasonably distances) biete, möge die bessere Erleichterung der Transportnotwendigkeiten dazu beigetragen haben, oder auch andere Gründe vorliegen. Die Tatsache bleibe bestehen, daß die direkte Beförderung vom Versender zum Empfänger augenblicklich im Vordergrund stehe¹⁾.“

¹⁾ Interessant ist, wie weit sich die sogenannte Hausbeförderung in jüngster Zeit in Amerika entwickelt hat. Die neueste Untersuchung auf diesem Gebiete verkörpert die drei Buch-

in England und Kanada sei die direkte Beförderung längst eingerichtet mit dem Erfolge, daß 80—95 % der Verkehrtreibenden in Großbritannien Vorteile daraus zögen. Die Bestätterei (cartage service) werde sowohl durch eisenbahneigene als auch durch private Fahrzeuge ausgeführt. Um diese Einrichtung auch in Amerika nutzbar zu machen, würden zwei Maßnahmen für erforderlich gehalten:

1. eine Organisation größerer Bestättereiunternehmen (cartage companies) zu schaffen, um die einheitliche Beförderung durchzuführen und ein besseres Zusammenarbeiten zwischen Eisenbahn und Fuhrwerk zu erreichen.
2. einen einheitlichen Tarif für die Landfuhrwerke einzuführen, um die Beziehungen zu den Verkehrtreibenden genau (definitely) festzulegen.

Die Schienenbahn, die kaum (poorly) geeignet sei, Transporte zwischen den Kopfbahnhöfen (terminal transportation) wirksam durchzuführen, werde dadurch allmählich von der Verpflichtung befreit, die sogenannte Kleinbeförderung (Stückgutbeförderung) zu übernehmen. Sie könne ihre Tätigkeit allein darauf richten, wofür sie sich auch am besten eigne, Massentransporte auf große Entfernungen zu fahren.

staben A. Y. H. (at your house). Das heißt, der Kaufmann bringt nicht nur die gekauften Waren dem Käufer ins Haus, sondern führt ihm auf einem dazu hergerichteten Lastkraftwagen seinen ganzen Laden zur Auswahl zu. Bei der ungeheuren Konkurrenz genügt die Zeitungs- und Lichtreklame nicht mehr, es mußte etwas Neues gefunden werden. Angeblich soll durch diese Methode der Umsatz und der Geschäftsgewinn trotz der erhöhten Spesen sich vervielfacht haben.

Die Landstraßenbeförderung, die dazu bestimmt sei, die Bahnhöfe miteinander zu verbinden, werde schließlich die erste Rolle übernehmen

1. bei der Beförderung zwischen den Bahnhöfen (the intra-terminal complete movement),
2. bei der Stückgutbeförderung zwischen verschiedenen Linien,
3. bei der Beförderung der Güter zwischen der Eisenbahn und der Behausung der Verkehrtreibenden.

Dadurch werde erreicht, daß allmählich die Straßenbeförderung organisiert werde, und daß Ersparnisse für die Verkehrtreibenden eintreten. Die bessere Zusammenarbeit zwischen den Unternehmern würde dazu führen, eine größere Wirtschaftlichkeit zu erreichen und den Straßenverkehr zu regeln.

Diese Ausführungen scheinen mir auch für unsere deutschen Verhältnisse, wenn sie auch wesentlich anders geartet sind, beachtlich zu sein. Bekanntlich liegt bei uns in Deutschland von jeher der Bestättereidienst nahezu vollständig in der Hand der Spediteure. Das heißt, bei fast jedem Eisenbahntransport schaltet sich zu Anfang und zu Ende der Spediteur in das Transportgeschäft ein, indem er das Gut von der Behausung des Verkehrtreibenden abholt und der Eisenbahn zuführt sowie das Gut bei Beendigung des Eisenbahntransports von der Eisenbahn abnimmt und in das Haus des Empfängers verbringt. Dadurch entstehen natürlich Kosten, die sich vergrößern, wenn das Gut nicht unmittelbar von oder zur Behausung gefahren, sondern vom Spediteur zunächst auf Lager genommen wird. Sicherlich klagen die Verkehrtreibenden nicht immer mit Unrecht über die hohen Rollgebühren, die das ganze Transportgeschäft erheblich verteuern. Man sollte sich deshalb auch in Deutschland die Frage stellen, ob dieser Vorgang wirtschaftlich notwendig und ob er nicht vereinfacht und verbilligt werden kann.

Darüber kann kein Zweifel sein, daß der an den Schienenstrang gebundenen Eisenbahn die Güter zugebracht und daß sie auch wieder von ihr abgeholt werden müssen. Sicher ist aber meines Erachtens ebenso, daß eine Regelung angestrebt werden sollte, diesen Vorgang zu vereinfachen und zu verbilligen. Hierfür gibt es mancherlei Wege.

1. Seit dem Aufkommen des Kraftwagens ist der sich bislang auf der Eisenbahn abspielende Nahtransport vielfach von dem Kraftwagen abgelöst worden. Und zwar wesentlich aus dem Grunde, weil der Kraftwagen die Güter unmittelbar von Haus zu Haus, von der Gewinnungsstätte zum Verbrauchsort zu bringen vermag und dadurch Zeit und Kosten spart. Dieses Mittel ist aber nur beschränkt anwendbar, es kann nicht verallgemeinert werden. Der Kraftwagen kann niemals die Eisenbahn vollständig ersetzen, auch nicht im Nahverkehr.

2. Man kann auch den Umschlag der Güter von und zur Bahn durch mechanische Einrichtungen einfacher gestalten. Das Mittel hierzu ist das sogenannte Transportgefäß, durch welches gleichartige Güter zusammengefaßt von dem Schienenfahrzeug auf das Landstraßenfahrzeug und umgekehrt gesetzt werden. Diese Einrichtung ist bei uns noch wenig in Gebrauch, wenn auch fleißig an ihrer Einführung gearbeitet wird. Aber auch dieses Mittel ist nicht allgemein sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen zu verwenden.

3. Der dritte Weg ist der in dem vorausgeführten Aufsatze dargelegte, der Weg der Organisation. Alle an dem Transportgeschäft Beteiligten sollen sich zusammenschließen, um die durchgehende Beförderung der Transporte in schnellster und wirtschaftlichster Weise zu gewährleisten. Diese Regelung ist jedenfalls die gründlichste und umfassendste. Sie ermöglicht vor allem, daß der Kraftwagen und das Transportgefäß dort eingesetzt werden, wo sie zweckmäßig sind.

Ist nun ein solcher Zusammenschluß in Deutschland möglich und wie kann er durchgeführt werden?

Die Beziehungen des Speditionsgewerbes zur Eisenbahn mannigfache, aber nicht immer freundliche. Schon allein durch, daß einzelne Spediteure in ein besonderes Verhältnis zur Eisenbahn getreten sind, indem sie Bahnsteure wurden, ist eine gewisse Spaltung in das Speditionsgewerbe hineingetragen. Dazu kommen die verschiedenen Arten des Speditionsdienstes: Sammelspedition, Bestättereidienst, Umverspedition, Überseespedition, Schiffahrtsspedition, Schwertransportbetrieb und andere, die ihre besonderen Interessen vertreten. Es wird außerordentlich schwer sein, das gesamte freie Transportgewerbe zusammenzufassen, um es als einheitlichen Vertreter der Eisenbahn zu präsentieren.

Ebenso ist das Verhältnis der Spediteure in ihrer Gesamtheit dem Kraftverkehr gegenüber nicht einheitlich. Die Stellung des Spediteurs ist verschieden, je nachdem er Frachtführer, Frachthelfer, Frachthändler oder Frachtkontorbetreiber betreibt und dabei eigene Kraftwagen in seinem Betriebe verwendet. Im allgemeinen ist die Zahl der Kraftwagen auch bei größeren Speditionsunternehmen nur verhältnismäßig gering. Einstweilen wird noch der Pferdehaltung im Speditionsgewerbe der Vorzug gegeben. Man kann sogar beobachten, daß Spediteure, die den Überlandverkehr ausüben, sich zu diesem Zweck von dritter Seite Kraftwagen anmieten. Und das hat sehr gewichtigen Grund. Denn es ist eine Erfahrungstatsache, daß nur der Großbetrieb im Kraftfahrwesen wirtschaftlich arbeiten kann. Solange der Kraftwagen noch ein teures und empfindliches Beförderungsmittel ist, wird eine eigene Reparaturwerkstatt immer das Rückgrat einer jeden Kraftfahrunternehmung bleiben. Müssen von einem Unternehmer die Kraftwagen zur Überholung, zur Reparatur an Dritte abgegeben werden, so verteuert sich der Betrieb ganz wesentlich. Andererseits ist die Einrichtung einer eigenen Reparaturwerkstatt nur lohnend und wirtschaftlich durchführbar im Großbetriebe. Es kommt hinzu, daß nur in der Zusammenfassung der Gütermengen und in der planmäßigen Verkehrsbedienung die Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist, die notwendig ist, um einen Überlandverkehr zu unterhalten.

Zu dieser Erkenntnis haben sich im großen und ganzen die Spediteure bei uns noch nicht hindurchgerungen. Die in Deutschland vorhandenen Großunternehmer im Kraftfahrwesen sind bekanntlich die öffentlichen Kraftverkehrs- und Kraftverkehrsgesellschaften. In anerkannter Weise hatten sich diese zu Verhandlungen mit den Spitzenverbänden des freien Transportgewerbes bereit erklärt, um einen Weg zu finden, wo die gegenseitigen Interessen ausgeglichen werden könnten. Leider haben die wiederholten Erörterungen zu einem Ergebnis bisher nicht geführt.

Ganz anders die Reichsbahn. In klarer Erkenntnis der Bedeutung des Kraftfahrwesens für den öffentlichen Verkehr hat sich diese mit den Kraftverkehrsgesellschaften vertraglich verbunden, um den Eisenbahnverkehr und den Kraftwagenverkehr zum Nutzen der Allgemeinheit aneinander anzupassen und miteinander einzugliedern. Nach meiner Kenntnis der Verhältnisse ist sie auch bereit, in gleicher Weise mit den Spediteuren zusammenzugehen. Ganz selbstverständlich ist es aber, daß die Zusammenarbeit in einer Form geschehen muß, die der Reichsbahn nicht zum Schaden gereicht und die sich dem Rahmen des mit den Kraftverkehrsgesellschaften abgeschlossenen Gesellschaftsvertrages einfügt. Denn einmal muß die Reichsbahn den Kraftverkehrsgesellschaften gegenüber vertragstreue bleiben und zum anderen und nicht zum wenigsten hat sie im Interesse unseres gesamten deutschen Vaterlandes einen nicht unerheblichen Teil der schweren, Deutschland auferlegten Lasten aufzubringen, eine Tatsache, die eine Herabminderung ihrer Einnahmen nicht zuläßt.

Nun sind die Vorkehrungen, die die Reichsbahn zu diesem Zwecke bisher unternommen hat, von den Spediteuren unrichtig aufgefaßt worden. Unter der Behauptung, daß die Reichsbahn ihr Monopol erweitern wolle, das in der Tat ja aber gar nicht mehr in dem früher vorhandenen Umfange besteht, daß sie selbst Speditionsgeschäfte betreiben und das Speditionsgewerbe

richten wolle, hat ein großer Teil der Spediteure eine Empfindung gegen die Eisenbahn eingenommen. Aber darum handelt es sich ja überhaupt nicht. Der Eisenbahn liegt es vollkommen fern, in größerem Umfange, als es bisher schon geschehen und notwendig ist, Spediteurtätigkeit auszuüben²⁾, sie denkt nicht daran, dem volkswirtschaftlich unentbehrlichen Spediteurstande zu nahe zu treten und sie hat ganz klar keine Monopolgelüste. Es handelt sich vielmehr allein darum, in welcher Weise zum Nutzen der Allgemeinheit der Güteraustausch mit Rücksicht auf die neuen technischen Möglichkeiten vereinfacht und wie die Methode seit alters her bestehender Wirtschaftsvorgänge verbessert und verbilligt werden kann. Hierbei darf nicht unterlassen werden, daß sich auch die Haftungsbestimmungen der Spediteure für die ihnen anvertrauten Güter sehr ungünstig den Verkehrtreibenden gegenüber auswirken³⁾.

Es ist ganz unzweifelhaft, aber hier in der letzten Zeit ein Schritt zu verzeichnen. Es mehren sich die Spediteure, die zu der Einsicht gelangen, daß nur in der organischen Zusammenarbeit des Speditionsgewerbes mit der Eisenbahn und mit dem Kraftwagen die Entwicklung liegt und das Transportgeschäft wirtschaftlich ausgestaltet werden kann. So vereinzelt bereits zu einem örtlichen Zusammenschluß der drei Partner Spedition, Eisenbahn und Kraftwagen gekommen und dadurch erreicht, daß da, wo es wirtschaftlicher ist, das Gut unmittelbar von Haus zu Haus befördert wird und daß die Rollgeldsätze ganz wesentlich heruntergedrückt sind. Dieser Vorgang scheint mir auch der Weg zu sein, wie man weiter vorwärts kommen kann. Nicht von oben herunter, sondern von unten herauf muß der Zusammenschluß aller am Transportgeschäft Beteiligten herbeigeführt und ausgebaut werden.

²⁾ Zum Beispiel die Zwangsbestätterei in einigen Orten, bei der Zollabfertigung und ähnliches.

³⁾ Während die Eisenbahn uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen (HGB. oder EVO.) haftet, haften die Spediteure nach ihren vom Verein deutscher Spediteure herausgegebenen Geschäftsbedingungen grundsätzlich nur, soweit ihnen ein Verschulden nachgewiesen wird. Diese Haftung ist dazu noch wesentlich eingeschränkt. Denn in allen Fällen, in denen der Spediteur für Verlust, Minderung, Vertauschung, Beschädigung, Verzögerung oder aus einem sonstigen Grunde überhaupt haftbar ist, bildet der in den örtlichen oder betrieblichen Bedingungen festgesetzte Betrag, höchstens jedoch 20 GM für 100 kg brutto, niemals aber mehr als 400 GM für jeden Schadensfall die Höchstgrenze der Haftung.

Zum Schluß sei gestattet, in diesem Zusammenhange noch kurz auf den Personenverkehr einzugehen, wo nach meiner Meinung in gleicher Weise ein Zusammenschluß der am Transportgeschäft Beteiligten aus wirtschaftlichen Gründen angestrebt werden sollte. Nachdem die Reichspost dazu übergegangen ist, im allergrößten Umfange den Personenverkehr über Land mit Kraftwagen zu bedienen, den sie neuerdings auch auf Güter auszudehnen sich bemüht, ist sie kraft ihrer wirtschaftlichen Stärke an die erste Stelle der Großunternehmer im Kraftfahrwesen in Deutschland getreten. Daneben betreibt die Reichsbahn zusammen mit den ihr vertraglich verbundenen Kraftverkehrsgesellschaften Eisenbahnkraftwagenlinien. Sodann bestehen Personenlinien der Kraftverkehrsgesellschaften und in jüngster Zeit sind namentlich im Westen Deutschlands von Gemeinden und Kreisen unterstützte kleinere Gesellschaften entstanden oder haben sich an bestehende kleinere Bahnunternehmungen angeschlossen, die Personenkraftwagenlinien eingerichtet haben. Es ist klar, daß hierdurch sowohl die Reichsbahn als die Reichspost in Gegensätze kamen als auch den kleineren Gesellschaften gegenüber sich Mißhelligkeiten und Störungen ergaben. Gewiß ist der Wettbewerb auch im Verkehrsleben nicht unerwünscht, denn er spornt die Unternehmungen an, das Beste zu leisten. Wenn sich aber in diesem Wettbewerb Erscheinungen zeigen, die als ungesund anzusprechen sind und die sich ungünstig für die Allgemeinheit auswirken, so müssen solche Auswüchse beseitigt werden. Nun erscheint es mir unnatürlich und in einem geordneten Staatswesen unerträglich, daß sich zwei Anstalten des Reiches — Post und Eisenbahn — gegenseitig ungesunden Wettbewerb bereiten. Etwa vermeintliche Gegensätze sollten unter allen Umständen schon mit Rücksicht auf die Staatsautorität ausgeglichen werden können. Und ebenso geht es nach meinem Dafürhalten nicht an, daß wohl erreichbare Vorteile im Verkehrsleben der Allgemeinheit auf die Dauer vorenthalten werden. Denn der wichtigste und wesentlichste Vorzug in der Beförderung ist die unmittelbare durchgehende Abfertigung von einem Verkehrsmittel auf das andere auch im Personenverkehr, die bislang allgemein aus selbstischen Gründen der Unternehmer nicht durchgeführt werden konnte. Hoffen wir, daß die bessere Erkenntnis der Verkehrsnotwendigkeiten sich auch hier bald so stark geltend macht, daß der Zusammenschluß aller an dem Transportgeschäft Beteiligten wenigstens in einer Interessengemeinschaft zum Nutzen unserer Wirtschaft und zum Vorteil der Reisenden erreicht wird.

Das Wagenstandgeld.

Von H. Piening, Essen.

In Nr. 21 dieser Zeitung hat Dr. Schultz längere Ausführungen über die Neuregelung des Wagenstandgeldes gemacht, die den Standpunkt des Eisenbahn-Zentralamtes, von dem die Anregung ausgegangen ist, wiedergeben. Wenn es schon bei der Reichsbahn-Gesellschaft Kreise gibt, wie bekannt ist, die dem Vorschlag wenig freundlich gegenüberstehen, so wird es verständlich sein, daß auch in der Wirtschaft stark abweichende Ansichten gegenüber dem Vorschlage vorhanden sind. Die zur Vertretung der Wirtschaft berufenen Verbände haben sich einverstanden mit dem Vorschlage befaßt, wie auch die Reichsbahn-Gesellschaft eine Untersuchung der Frage veranlaßt hat. Es ist bisher nicht gelungen, eine befriedigende Lösung zu finden. Nachdem der Standpunkt der Eisenbahn hier erörtert worden ist, soll in folgendem in großen Zügen der Standpunkt der Wirtschaft dargestellt werden.

Der Vorschlag des Eisenbahn-Zentralamtes ist an die Ständige Tarifkommission gerichtet, der die Nachprüfung des Nebengebührentarifs des deutschen Eisenbahngütertarifs obliegt. Die Eisenbahn geht von dem Gedanken aus, daß es in Zeiten des

Wagenüberflusses genügt, wenn bei einer Überschreitung der standgeldfreien Ladefrist ein mäßiges Standgeld, das ungefähr die allgemein auf 1,70 M berechneten täglichen Wagenkosten deckt, erhoben wird, verlangt dann aber in zwei weiteren Zeitabschnitten Standgelder mit der heute bekannten Staffellung und in einer Höhe, die von der Wirtschaft als untragbar bezeichnet und abgelehnt werden muß. Es soll danach drei Zeitabschnitte geben:

1. die Zeit des Wagenüberflusses,
2. die Zeit der Wagenknappheit,
3. die Zeit des Wagenmangels.

Für den ersten Zeitabschnitt bietet das Eisenbahn-Zentralamt für je 24 Stunden ohne Begrenzung der Benutzungsdauer den Satz von 1,50 M an. Für den zweiten Zeitabschnitt für die ersten 24 Stunden 2 M, für die zweiten 24 Stunden 4 M, für jede weiteren 24 Stunden 6 M, also das Standgeld, das heute im Nebengebührentarif vorgesehen ist. Für den dritten Zeitabschnitt verlangt das Eisenbahn-Zentralamt allgemein die Ermächtigung, die für den zweiten Abschnitt vorgesehenen Sätze

bis zum doppelten Betrage zu erhöhen. An sich ist der Gedanke, das Wagenstandgeld in Wagenüberflußzeiten niedriger zu halten, als in Mangelszeiten, nicht zu verwerfen, weil in diesen Überflußzeiten zahlreiche Wagen unbenutzt herumstehen und der Eisenbahn Kosten verursachen, aber keine Einnahmen bringen. In dem Vorschlage des Eisenbahn-Zentralamtes wird besonders hervorgehoben, daß die Eisenbahn in gewissen Zeiten größeren Einfluß auf die Ladetätigkeit gewinnen müsse, und glaubt hierfür ein erhöhtes Wagenstandgeld vorsehen zu müssen. Diesen Einfluß hat die Eisenbahn indes bereits durch die §§ 63 Ziff. 6 und 80 Ziff. 8 der EVO., wonach sie die Be- und Entlade-fristen, wenn die Verkehrsverhältnisse es erfordern, abkürzen und das Wagenstandgeld erhöhen kann. Sie darf diese Maßnahmen allerdings nur treffen mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde (Reichsverkehrsministerium) und nach vorheriger Veröffentlichung, aus der zu ersehen sein muß, daß die vorerwähnte Genehmigung erteilt ist. Von diesem Recht hat die Eisenbahn bisher nur ganz vereinzelt und lediglich zur Regelung örtlicher Verkehrsschwierigkeiten Gebrauch gemacht. Der erste Zeitabschnitt, nämlich die Zeit des Überflusses, ist in dem Vorschlage des Eisenbahn-Zentralamtes stark in den Vordergrund gestellt, indem gesagt wird, daß im Jahre 1925 überhaupt kein Wagenmangel geherrscht habe und in absehbarer Zeit voraussichtlich mit Wagenmangel nicht zu rechnen sei. Demgegenüber muß darauf hingewiesen werden, daß die Wirtschaft so pessimistisch von der Entwicklung des Verkehrs nicht denkt. Man kann es sogar für fraglich halten, ob der Wagenpark der Reichsbahn ausreichen wird, einer Verkehrswelle, die wir zweifellos in absehbarer Zeit einmal zu erwarten haben, erfolgreich zu begegnen. Der Wagenbestand ist zwar ein sehr hoher. Ein großer Teil der abgestellten Wagen wird aber in absehbarer Zeit nicht mehr betriebsfähig sein. Man darf überzeugt sein, daß, wenn wir heute den Verkehr des Jahres 1912 hätten, auch bei dem hohen Wagenbestand erhebliche Schwierigkeiten in der Wangengstellung zu überwinden wären. Interessant wird es sein, sich einmal die Mangelszeiten der letzten Jahre zu vergewärtigen. In Tagen dargestellt, ergibt sich folgendes Bild:

	G	Gl	O	R	SS	H	K
1913	90	96	149	195	87	—	—
1921	221	135	211	230	230	101	239
1922	240	131	234	69	69	—	121
1923	172	—	113	165	120	120	114
1924	85	—	92	29	43	—	43

Es wird zugegeben werden müssen, daß ähnliche Verhältnisse leicht wieder eintreten können. Die erhöhte Anforderung von offenen Wagen in den deutschen Kohlenrevieren in der letzten Zeit hat schon recht kritische Lagen in der Wangengstellung hervorgerufen.

Bei anhaltender starker Anforderung würde also recht bald nicht nur drohender Wagenmangel, sondern richtiger Wagenmangel herrschen. Wenn man nun die oben dargestellten Mangelszeiten zugrunde legt, so würde bei den vom Eisenbahn-Zentralamt vorgeschlagenen Sätzen an Wagenstandgeld gegenüber 1913 mehr erhoben worden sein:

im Jahre 1921	80,5 %
„ „ 1922	61,9 %
„ „ 1923	65,9 %
„ „ 1924	53,9 %

Gegenüber den heute geltenden, von der Wirtschaft allgemein als zu hoch angesehenen Sätzen würde sich folgendes Verhältnis ergeben:

im Jahre 1921	35,4 %
„ „ 1922	22,5 %
„ „ 1923	21,8 %
„ „ 1924	15,4 %

Auf jeden Fall ist festzustellen, daß in der vorgeschlagenen Neuregelung eine Mehrbelastung der Wirtschaft zu erblicken ist. Sonst wäre es auch nicht zu verstehen, daß, wie eine Berechnung der Reichsbahndirektion Altona darlegt, ein Einnahmeausfall bei

Herabsetzung des Wagenstandgeldes auf 1,50 M von 9 Millionen Mark in den Kauf genommen wird. Das würde schon mit Rücksicht auf die bekannte Finanzlage der Reichsbahn recht bedenklich sein.

Wenn man sich aber das obige Bild vor Augen hält, so wird von einem Einnahmeausfall, also von einem Geschenk an die Wirtschaft nicht mehr die Rede sein können.

Der zweite Zeitabschnitt — Wagenknappheit — wird ebenfalls von der Wirtschaft abgelehnt, da es zunächst zweifelhaft erscheint, ob es überhaupt ein klares Unterscheidungsmerkmal zwischen den Begriffen „Knappheit“ und „Mangel“ gibt. Reichsbahndirektion Altona schaltet den Begriff „Knappheit“ auch aus, schlägt dabei aber eine Dreiteilung der Standgebühren vor, die ebenfalls von der Wirtschaft abzulehnen ist. Die Reichsbahn hat durch ihr Hauptwagenamt einen so guten und dauernden Überblick über den Bestand und Bedarf an Wagen, daß jederzeit in der Lage ist, rechtzeitig Maßnahmen zur Abwendung von wirklichem Wagenmangel zu treffen. Es wäre ungerecht, wenn die Wirtschaft zu den Kosten solcher Maßnahmen durch ein erhöhtes Standgeld herangezogen werden sollte. Die Eisenbahn hat die Pflicht, genügend Fahrmaterial vorzuhalten, damit der Verkehr, aus dem die Einnahmen der Eisenbahn fließen, nicht lahmgelegt werden kann. Sie hat sich in ihrem Betriebe auch nicht höhere Anforderungen einzurichten, ohne von den Verkehrstreibenden für die Heranschaffung des erforderlichen Wagenmaterials eine Vergütung außer der für die Beförderung des Gutes zu zahlenden Frachten zu verlangen. Deshalb ist es im Plan, in solchen Zeiten besonderes Standgeld zu erheben, vom Standpunkt der Wirtschaft aus zu verwerfen.

In Zeiten des Wagenmangels will das Eisenbahn-Zentralamt nach seinem Vorschlage allgemein die Ermächtigung haben, Wagenmangel zu verkünden und damit gleichzeitig tariflich festgelegte höhere Standgebühren zu erheben, die bis 100 % der bisherigen Sätze, also im Höchsthalle 12 M für den Tag betragen. Beides muß vom Standpunkt der Wirtschaft aus abgelehnt werden. Es besteht völlige Übereinstimmung darüber, daß auf das Recht der Landesaufsichtsbehörde (Reichsverkehrsministerium) die Verkündigung des Wagenmangels und erhöhter Wagenstandgebühren zu genehmigen, nicht verzichtet werden kann. Gewöhnlich hat allein das Hauptwagenamt den Überblick über Bestand und Bedarf und besitzt somit die Möglichkeit, drohenden Wagenmangel zu erkennen. Ein Verkehrsaufschwung tritt aber nicht so plötzlich ein, daß es etwa für das Hauptwagenamt Überraschungen gäbe. Die Zeiten, in denen der Verkehr stärkeren Umfang annimmt, sind im allgemeinen bekannt, ebenso auch die Betriebe, bei denen sich sogenannter Saisonverkehr entwickelt. Die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Eisenbahn sind so eng, daß ihr eine stärkere Verkehrswelle nicht unbekannt bleiben darf. In dieser Hinsicht sollten heute irgendwelche Mängel nicht mehr bestehen. Auf jeden Fall bleibt dem Eisenbahn-Zentralamt bzw. dem Hauptwagenamt Zeit genug, bei der Landesaufsichtsbehörde die Genehmigung zur Verkündigung des Wagenmangels zu erwirken, ohne daß hierdurch im Verkehr besondere Schwierigkeiten entstehen. Die Verkündigung des Wagenmangels darf nicht nur in der Bekanntmachung an den Schaltern der Güterabfertigungen bestehen, sondern es ist notwendig, daß sie auch in den Tageszeitungen erfolgt und außerdem wenigstens die Großwerke besonders in Kenntnis gesetzt werden. Vom Übergang zum wirklichen Wagenmangel muß eine genügende Karrenzeit von mindestens 3 Tagen vorausgesehen sein, besonders, wenn mit dem Wagenmangel höhere Wagenstandgebühren verbunden sein sollen. Es ist durchaus verständlich, daß die Eisenbahn in solchen Zeiten mehr Einfluß auf die Ladetätigkeit gewinnen möchte. Dieser Einfluß darf aber nicht allein in der Erhebung von Wagenstandgebühren erblickt werden. Jedenfalls kann nicht zugestanden werden, daß die Wagenstandgebühren zu diesem Zweck eine untragbare Höhe erreichen.

In Zeiten des Wagenmangels muß selbstverständlich alles daran gesetzt werden, das Wagenmaterial so rasch als möglich

der verfügbar zu machen. Wenn Verkehrtreibende in dieser sicht versagen, so mögen sie sich die Zwangsmittel der anbahn gefallen lassen. Es ist aber durchaus irrig, wenn annimmt, daß verhältnismäßig kleine Beträge wie 1,50 M, 4 oder 3 M von der Wirtschaft leichten Herzens in den genommen werden und deshalb das Ladegeschäft nicht mit erforderlichen Eifer betrieben werde. Zweifellos gibt es die Fälle in der Freiladestraße und vielleicht auch in einzelnen Anschlüssen. Ein kaufmännisch richtig geleiteter Betrieb vermeidet jede auch noch so niedrige unproduktive Ausgabe, auch wenn sie nur in Pfennigbeträgen zur Verfeuerungserzeugnisses beiträgt. In dem äußerst scharfen Wettbewerb, in dem wir heute leben, ist eine Abwälzung solcher Beträge in Form allgemeiner Unkosten ganz unmöglich. Deshalb die Frage vom Standpunkt der Wirtschaft aus gesehen von größter Bedeutung.

Vie bereits oben ausgeführt, sind die vom Eisenbahn-Zentral vorgeschlagenen Sätze untragbar. Es würde zweifellos gegen, wenn in Zeiten des Wagenüberflusses (Überfluß und appheit im Sinne des Vorschlages) ein mäßig gestaffeltes Standgeld vorgesehen würde. Dabei würde man den Satz von 1 M für den ersten Tag als angemessen annehmen können, gegen dürften die folgenden Sätze die Friedenssätze nicht überschreiten. Die Staffelung würde danach folgendes haben:

für die ersten 24 Stunden	1,50 M
„ „ zweiten 24 Stunden	2,00 „
„ „ dritten 24 Stunden	3,00 „
„ jede weiteren 24 Stunden	4,00 „

Bei diesen Sätzen wird man mit einem Einnahmeausfall nicht rechnen können. Der niedrige Satz von 1,50 M für den ersten Tag ist insofern angebracht, als es sich bei den Fristerschreitungen über die standgeldfreie Frist hinaus meist nur eine ganz geringe Zeit handelt. Weitere Fristüberschreitungen gehören zu den Ausnahmen, bilden jedenfalls weder in der Freiladestraße noch in den Gleisanschlüssen die Regel.

Es ist anzuerkennen, daß ein Unterschied zwischen den Zeiten des Wagenüberflusses und des Wagenmangels zu machen ist. Wenn in letzteren Zeiten die heute nach der EVO. zur Verfügung stehenden Zwangsmittel nicht genügen sollten, so kann deshalb nicht das Zugeständnis zu so hohen Standgeldsätzen gemacht werden, wie sie im Vorschlag des Eisenbahn-Zentralamts vorgesehen sind. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist höchstens ein Standgeld in der doppelten Höhe der Friedenssätze annehmbar sein, wobei das Standgeld für den ersten Tag aus dem angeführten Grunde niedriger zu halten wäre. Es würde sich dann folgendes Bild ergeben:

für die ersten 24 Stunden	2,00 M
„ „ zweiten 24 Stunden	4,00 „
„ „ dritten 24 Stunden	6,00 „
„ „ weiteren 24 Stunden	8,00 „

Zweifellos sind diese Sätze für die beteiligten Interessenten hoch und drückend. Sie können auch nur unter der Voraussetzung in Vorschlag gebracht werden, daß die oben vorgeschlagenen Sätze für Überflußzeiten von der Eisenbahn angenommen werden, ferner daß die Anwendung dieser Sätze von der besonderen Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde abhängig gemacht wird.

Es muß ferner vorausgesetzt werden, daß an den bisherigen Erstattungsgrundsätzen nichts geändert wird. Wenn auch verständlich ist, daß die Erstattung von Wagenstandgeld abgelehnt wird bei absichtlicher oder vom Benutzer verschuldeter Zurückhaltung von Wagenmaterial in Zeiten des Mangels, so können doch andererseits Ereignisse eintreten, die eine rechtzeitige Rückgabe verhindern, ohne daß der Benutzer der Wagen, ob in der Freiladestraße oder in den Anschlüssen, in der Lage ist, diese Ereignisse abzuwenden. In verkehrsstarken Zeiten kommen auch im Eisenbahnbetriebe Unregelmäßigkeiten in der Belieferung vor, die eine unregelmäßige und stoßweise Zufuhr

von Wagen zur Folge haben, deren rechtzeitige Entladung entweder aus Platzmangel oder in Ermangelung von Kräften nicht möglich ist. Bei Gleisanschlüssen geraten die Wagen auch in Standgeld, die wegen Überfüllung des Anschlusses nicht zugestellt werden können, während sie noch der Zuführung harren. In solchen und ähnlichen Fällen muß es einen Weg geben, daß das Standgeld teilweise oder ganz aus Billigkeitsrücksichten erstattet wird.

Das Wagenstandgeld soll nach Dr. Schultz zwei Aufgaben erfüllen, und zwar: 1. als Entschädigung für die längere Inanspruchnahme; 2. als Zwangsmittel für die Beschleunigung des Ladegeschäfts dienen. Diese Aufgaben lassen sich nur im Zusammenhang mit der standgeldfreien Zeit, wie sie im Eisenbahnverkehr festgesetzt ist, erörtern. Sie ist durchaus verschieden in der Freiladestraße und in den Anschlüssen. In der Freiladestraße beträgt sie nach § 80 Ziffer 1 der EVO. 24 Stunden, beginnend mit der Benachrichtigung von der Ankunft des Gutes. Alle vor oder während der Ladezeit entstehenden Leistungen, die Zuführung, Abholung, Ausrangierung während der Ladezeit, Beklebung u. a. m. werden von der Eisenbahn kostenlos ausgeführt. Wenn die Benutzer solcher Wagen nicht das nötige Interesse an der rechtzeitigen Entladung zeigen, wie es in Herbstzeiten bei Kartoffel- und Getreidesendungen vielfach vorkommt, so ist es verständlich, wenn hier scharfe Maßnahmen getroffen werden, die der Eisenbahn schon heute genügend zur Verfügung stehen, ohne daß etwa Standgeld hier besonders helfen würde. Zwangsentladung und Einlagerung sind hier die richtigen Mittel.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Gleisanschlüssen, bei denen die Ladefristen sehr verschieden festgesetzt sind. Meist sind sie wesentlich geringer als in der Freiladestraße. Der Anschließer hat aber neben der Ladetätigkeit innerhalb dieser Fristen noch eine ganze Reihe von Aufgaben zu erfüllen, und zwar:

1. die Übernahme der Wagen und Überführung in das Werk,
2. Bereitstellung zur Be- und Entladung innerhalb des Werkes,
3. Rangierung und Verwiegung,
4. Ordnung nach Richtungen,
5. Entkuppelung und Kuppelung der Wagen einschließlich Behandlung der Luftbremsen,
6. Beklebung der Wagen nach den Vorschriften der Eisenbahn,
7. Überführung an die Rückgabestelle.

Für diese Leistungen vergütet die Reichsbahn den Anschließer nichts, sie gewährt nur wesentlich verkürzte Ladefristen und berechnet in jedem Falle der Fristüberschreitung Standgeld. In anderen Ländern wird der Anschließer rücksichtsvoller behandelt. In England z. B. ist es gerade umgekehrt. Hier werden dem Anschließer für die Beladung zwei Tage und für die Entladung drei Tage Zeit gewährt, während die Freiladestraße nur einen bzw. zwei Tage zur Verfügung hat. Wenn auch diese Zeiten nach unseren Begriffen zu hoch sind, so ist der Grundsatz doch deutlich erkennbar, daß auf die Verhältnisse der Anschließer mehr Rücksicht genommen wird.

Bei Neuregelung des Wagenstandgeldes müssen die Verhältnisse der Anschließer ebenfalls grundsätzlich neu geregelt werden. Zwischen Reichsbahn und Anschließer besteht heute eine Art Kampf Stimmung. Das rührt zur Hauptsache daher, daß man vielfach bei der Reichsbahn dem Gedanken huldigt, daß der Nutzen des Anschlusses nur dem Anschließer zugute kommt. Von diesem Gedanken sollte man sich frei machen und die Gleisanschlüsse als solche ansehen, die sie eigentlich sind, nämlich als wichtige Verkehrszubringer, die zudem der Eisenbahn noch eine große Zahl von wichtigen Arbeiten ohne Entgelt abnehmen. Der Anschließer hat schon sämtliche Kosten für die Herrichtung des Anschlusses zu tragen und außerdem der Eisenbahn regelmäßig beträchtliche Gebühren für Unterhaltung, Überwachung, Geländemiete und für die Bedienung des An-

schlusses zu zahlen. Bei Festsetzung der Ladefristen wird dagegen auf diese Verhältnisse irgendwelche Rücksicht nicht genommen. Es dürfte auch von der Reichsbahn anzuerkennen sein, daß die Gleisanschlüsse ganz erheblich zur glatten Abwicklung des Verkehrs beitragen. Jeder Anschließer sorgt schon aus eigenem Interesse dafür, daß die Wagen, so rasch es nur eben geht, die Werksanlagen wieder verlassen, weil die Gleisverhältnisse in der Regel ein längeres Verweilen nicht zulassen. Um dies zu erreichen, werden von vielen Werken mechanische Ladeeinrichtungen mit erheblichen Kosten angelegt, nur um die Ladetätigkeit zu beschleunigen. Eine große Zahl von Wagen kann auf diese Weise vor Ablauf der Ladefrist zurückgegeben werden. Hierfür gewährt die Reichsbahn keine besonderen Prämien, andererseits aber leiden die Anschlüsse in gewissen Zeiten stark unter der stoßweisen Zuführung von Wagen, ohne daß hierbei hinsichtlich des etwa entstehenden Standgeldes irgendwie eine Rücksichtnahme zu erwarten ist. Bei Bemessung der Ladefristen müßte auf die besonderen Verhältnisse der Anschließer, auf die Arbeitszeit usw. gebührende Rücksicht genommen werden, die man heute leider noch vielfach vermissen muß.

In Zusammenhang hiermit steht auch der Wunsch auf Einführung der Tonnenkontrolle bei den größeren Werken, hinsichtlich der G- und O-Wagen. Diese Frage schwebt schon längere Zeit, ohne einer Lösung näher zu kommen. Das Problem des Wagenstandgeldes würde eine gewisse Vereinfachung erfahren können, wenn der von der Reichsbahn für diesen Zweck eingesetzte besondere Ausschuß die Angelegenheit der Tonnenkontrolle in Verbindung mit der Standgeldfrage einer Regelung entgegenführen würde.

Dr. Schultz stellt die Frage, ob man zweckmäßig das Standgeld für alle Wagengattungen gleichzeitig erhöhen solle,

oder ob es angängig sei, die Standgelder für die Wagengattungen getrennt zu erhöhen. Wenn es überhaupt zu einer verschiedenen Berechnung des Standgeldes in Überfluß- und Mangelleiten kommen sollte, so erscheint es doch wohl nicht gerade, daß, wenn ein Mangel z. B. an Spezialwagen, SS oder II auftreten sollte, dann für G und O gleichzeitig den Mangel zu künden und auch für diese das erhöhte Standgeld zu erheben, obgleich vielleicht gerade an diesen Gattungen Überfluß herrscht. Diese Art der Standgeldregelung würde den Wagnis zwar etwas verwickelt machen, mit dem vom Eisenbahndienstgemachten Vorschlag der Dreiteilung würde aber ebenso eine erhebliche Erschwerung in der Wagenstandgeldberechnung verbunden sein.

Der Wagenausgleich kann nur von einer Stelle vorgenommen werden, bei der sämtliche Bedarfs- und Bestandsmeldungen zusammenlaufen. Diese Stelle ist allein in der Lage, einem drohenden Mangel an irgendeiner Wagengattung und in irgendeinem Verkehrsgebiet zu erkennen und zu veranlassen, daß die erforderlichen Beschleunigungsmaßnahmen getroffen werden. Ein erhöhtes Wagenanforderung gestaltet das Wagenverteilungsgeschäft sofort schwieriger, und es bedarf sorgsamster Beachtung, um Störungen irgendwelcher Art rechtzeitig zu verhindern. Daß die Reichsbahn und ihre Organe, das Hauptwagenamt und die Wagenämter der Reichsbahndirektionen dem ersten Willen haben, die Wirtschaft mit dem erforderlichen Wagenmaterial rechtzeitig zu bedienen, daran zweifelt wohl niemand. Andererseits glaubt aber die Wirtschaft, daß der Verkehr auf die Eisenbahn bringt, ein Recht zu haben, in der Gestaltung der Dinge, die uns heute hier berühren, mitzuwirken. Sie hat das Vertrauen zur Ständigen Tarifkommission, in der Frage des Wagenstandgeldes eine gerechte, die Wirtschaft befriedigende Lösung zu finden.

Grundzahlen der Verschleißstatistik und ihre Abhängigkeit voneinander.

Von Dr.-Ing. Remy, Königsberg Pr.

(Schluß aus Nr. 26.)

II. Die Kosten eines ausgehenden Wagens in ihrer Abhängigkeit von der Betriebslage und die Kosten des ausgehenden Wagens im reinen Verschleißbetrieb.

1. Die Einheitskosten. (Zusammenstellung 8.)

Nachdem in dem ersten Abschnitt das Verhältnis der Grundzahlen zueinander erörtert wurde, dessen Untersuchung nicht das ursprüngliche Ziel der Arbeit war, sondern sich gewissermaßen nur als Nebenprodukt ergab, sollen die Kosten der Verschleißarbeit ins Auge gefaßt werden. Für die tägliche Erfolgsberechnung kommt es darauf an, nur Werte in die Rechnung einzuführen, deren Beeinflussung durch die Betriebsleitung möglich ist. Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Gestaltung des Verschleißgeschäftes ist es sodann erforderlich, daß man für die Vergleichsrechnung die gleichen Grundwerte beibehält. Ob die Leitung eines Bahnhofes wirtschaftlich glücklich war, ob sich mit zunehmendem Verkehr die Kosten nicht unverhältnismäßig vergrößern, ob es im Gegenteil gelungen ist, mit anwachsendem Verkehr eine größere Arbeitsverdichtung zu erzielen, ob mit abnehmendem Verkehr die Kosten entsprechend fallen, läßt sich aus einer auf den ausgehenden Wagen bezogenen Kostenziffer erkennen. Legt man auf die Kenntnis der tatsächlich entstandenen Kosten Wert, so bedarf es einer Nachrechnung, wenn die Einheitskosten aus irgendwelchen Gründen, Erhöhung des Einkommens des Personals, Veränderung der Betriebsstoffkosten der Lokomotiven, neu errechnet werden müssen.

Berechnet wurden nur „reine Betriebskosten“: Kosten des stationären Personals im engeren Sinne, Kosten des Rangierpersonals und Kosten des Lokomotivpersonals und des Ver-

brauches an Köhlen und Öl. Kosten für Verzinsung und Tilgung der Lokomotiven und der baulichen Anlagen, Verwaltungskosten, Kosten für Versorgungsanteile, Schäden, Beleuchtung des Bahnhofes und Unterhaltung der Anlagen wurden nicht angesetzt. Für Personalkosten sind nur die Kosten für das Personal angesetzt, das tatsächlich Dienst tat. Beurlaubungen und Erkrankungen scheiden also aus. Dieser Form gibt daher die Kostenzahl einen Wert wieder, dessen Beeinflussung ganz in der Hand des Leiters der Verschleißanlage liegt. Der Wert ist also recht eigentlich der Spiegel der Wirtschaftsführung der Dienststelle. Der Wert läßt sich unsicher durch genügende prozentuale Zuschläge für Ausfall an Erkrankten und Beurlaubten ergänzen und zur Bestimmung der Höhe der Selbstkosten als Grundlage benutzen.

Unter diesen Voraussetzungen wurde für einen Mittelwert der drei Grundwerte nach Zusammenstellung 8 die Rechnung für das ganze Jahr durchgeführt.

Zusammenstellung 8.
Die Einheitswerte.

	1 Verschleiß- Lokomotiv- dienststunde	1 Kopf stationäres Personal täglich	1 Kopf Rangier- personal täglich
Kosten	6,00 M	7,25 M	6,78 M

Demgemäß handelt es sich bei diesen Anlagen nur um eine Teil der Selbstkosten. Die Verschleißlokomotivdienst-

einschließlich Verzinsung und Tilgung des Kapitals und rungskostenanteile des Personals stellt sich auch hier wie wärts ohne Verwaltungskosten auf 11 bis 12 *M* und kann itte kaum unter 15 *M* abgegeben werden. Es besteht auch Zweifel, daß die Kosten einer Verschiebelokomotivstunde inzelfalle hinter dem Durchschnittswert eines Monats tlich zurückbleiben können, wenn es sich bei der Ge- ng der Maschine um die gelegentliche Ausnutzung einer maschine nebst Reservepersonal handelt.

se Einheitspreise waren hinsichtlich der Lokomotivkosten nklungen von 8 % nach oben und unten unterworfen und a auch beim stationären und Rangierpersonal Unterschiede bis 10 %. Doch müssen hierbei Maßnahmen berücksichtigt n, welche durch den Personalabbau und verschiedentliche ichtung des Personals bedingt waren. In ruhigeren Zeiten n sich voraussichtlich nur kleine Schwankungen ergeben.

s Verhältnis des Aufwandes für die drei Dienstzweige zueinander.

(Zusammenstellung 9 und Abb. 3.)

gierpersonal- und Verschiebelokomotivdienstkosten halten nit 28 % und 29 % durchschnittlichem Anteil an den Ge- osten die Wage. Das stationäre Personal verschlingt da- 43 % der Gesamtkosten. Hierin liegt der Schlüssel für die che, daß man nur in einem beschränkten Umfange dem




Abb. 3.

nden Verkehr mit der Erniedrigung der Kosten folgen oder man hinsichtlich der Kosten auf einen ausgehenden Wagen in beschränktem Maße die Steigung der Kosten auf einen en beeinflussen kann. Die monatlichen Ausgaben für die Dienstzweige zeigen gegen den Jahresmittelwert bei dem onären Personal naturgemäß die kleinste Variationsbreite nur 11 %; bei den beiden anderen Zweigen ergeben sich Va- onsbreiten von 17 % bei dem Rangierpersonal und von 33 % den Ausgaben für den Verschiebelokomotivdienst. Für den hen Zeitabschnitt ergab sich für die Zugfahrtausgangswagen Variationsbreite von 29 %, für die Zugausgangswagen von % und für die Gesamtkosten von nur 11 %.

ie Variationsbreite der Wagen im Ausgang, welche den hsel des Verkehrs kennzeichnet, hält sich etwa auf gleicher e wie die Variationsbreite der Kosten für den Verschiebe- motivdienst. Die Kosten für das Rangierpersonal bewegten in engeren Grenzen.

Zusammenstellung 9.

Verhältnis der drei Zweige der reinen Betriebskosten zueinander und zu der Leistung des Bahnhofs.

	Kosten des		
	stationären Personals	Rangier- Personals	Verschiebe- lokomotiv- dienstes
Kostenanteil an den Gesamtkosten . . .	43 %	28 %	29 %
Die Variationsbreite der monatl. Kosten	11 %	17 %	33 %
Gesamtkosten - Varia- tionsbreite	11 %		
Variationsbreite der Ausgangswagen in Zugfahrten (i. Zügen)	29 % (30 %)		

Die Gesamtkosten bewegten sich also in einer geringeren Variationsbreite als die Verkehrsausschläge, gemessen an den Ausgangswagen. Vermochten die Kosten daher, wie sich noch weiter unten ergeben wird, einesteils beim Fallen des Verkehrs nicht entsprechend nach unten zu weichen, hat sich andererseits aber auch eine erhebliche Widerstandskraft gegen die Steigung der Kosten beim Wachsen des Verkehrs ergeben.

Daß die Kosten für den Verschiebelokomotivdienst eine we- niger große Anpassungsfähigkeit zeigen als die Rangierpersonal- kosten, liegt daran, daß häufig für Zwecke Lokomotivkraft ein- gestellt werden muß, die nicht im gleichen Verhältnis Aufwand an Rangierpersonal verlangen, für Wiegen von Wagen, Über- führungsdienst.

3. Kosten des ausgehenden Wagens und des bewegten Wagens.

(Zusammenstellung 10, 11 und 12, Abb. 2.)

Greift man, wie im Abschnitt I erörtert, zu einer einwandfreien Festlegung der Wagonausgangszahl den Verschiebebahnhof im engeren Sinne heraus und zählt die diesen Bereich verlassenden Wagen, so erhält man die Zugfahrtausgangswagen. Auf je einen dieser Wagen wurde nun die gesamte im engeren Verschiebe- bahnhof und in den Zusatzanlagen geleistete Arbeit bezogen und so die Kosten des Betriebes der Gesamtanlage, bezogen auf einen den engeren Verschiebebahnhof verlassenden Wagen errechnet.

Eine andere, wesentlich höhere Zahl muß man erhalten, wenn man die Kosten auf die mit Zügen auf die freie Strecke aus- gehenden Wagen bezieht, hier „Zugausgangswagen“ genannt.

Wieder ein anderes Ergebnis wird erhalten, wenn man nur die Kosten des reinen Verschiebebetriebes errechnen will, d. h. die Kosten, die auf dem engeren Verschiebebahnhof entstanden sind, bezogen auf einen diesen Bereich verlassenden Zugfahrt- oder Zugausgangswagen. Diese Kostenziffer wird die kleinste sein.

Die Ergebnisse dieser Feststellungen sind in der Zusammen- stellung 10 und auf Abb. 2 verarbeitet. Sie sind zusammengefaßt in Wagenzahlstufen der Zugfahrt-Ausgangswagen. Die den einzelnen Stufen entsprechende Zahl der Ausgangswagen in Zügen, der Wagenbewegungen, der Kosten eines Zugfahrt- und eines Zugwagens im Ausgang sowie der Kosten einer Wagen- bewegung für den gesamten Betrieb einschließlich Zusatzanlagen sind in Abb. 2 aufgetragen. Hieraus ist die Abhängigkeit der Zahlenreihen voneinander zu erkennen. Die Ergebnisse sagen:

1. Die Kosten eines Zugfahrtausgangswagens fallen mit zunehmender Wagenzahl fast gesetzmäßig. Sie betrugen in den einzelnen Wagenstufen höchstens 1,37 *M*, mindestens 0,71 *M*, im Mittel der Stufen 0,95 *M*. Die Variationsbreite betrug 70 %.

2. Die Kosten eines Zugausgangswagens betrugen höchstens 6,60 *M*, mindestens 2,02 *M*, im Mittel der Stufen 2,95 *M*.

Der Abfall der Kosten mit steigender Wagenzahl macht sich verstärkt geltend in den niedrigen Stufen, weil der Arbeitsauf-

wand auch bei geringerer Wagenzahl verhältnismäßig groß ist (Kosten für das Stationspersonal). Die Variationsbreite betrug 155 %.

3. Trägt man die Kostenreihe für einen bewegten Wagen nach den Wagenstufen der bewegten Wagen auf, so ergibt sich eine Höchstkostenzahl für eine Wagenbewegung von 0,44 *M*, eine Mindestkostenzahl von 0,31 *M*, ein Mittelwert von 0,35 *M* und eine Variationsbreite von 37 %. Der flache Verlauf der Krümmung muß zeigen, ob die Arbeitsdichte, welche an den Wagenbewegungen gemessen wird, auf dem Bahnhof in angemessener Höhe gehalten wurde. Daß diese Krümmung wesentlich flacher verlaufen mußte als die Kostenkrümmung der Zugwagen und Zugfahrtwagen, war anzunehmen. In welchen Grenzen es möglich ist, sie der Geraden zu nähern, die Schwankung um den Mittelwert also noch mehr zu drücken, bedürfte noch weiterer Erfahrung.

Auch hier zeigen die Variationsbreiten, daß die Kosten für die Wagenbewegungen in engeren Grenzen schwanken, daß sie also den besten Maßstab für die Beurteilung der Arbeit abgeben. Sie betragen für die Wagenbewegungen 37 %, für die Kosten der Zugfahrt-Ausgangswagen 70 %, für die Kosten der Ausgangswagen in Zügen 155 %. Bei der täglichen Berechnung der Kosten eines Zugfahrtwagens, eines Zugwagens und einer Wagenbewegung genügt ein Blick auf die bisherigen Kosten der Wagenstufen, um sich zu vergewissern, ob Wagenzahl und Kosten in einem annehmbaren Verhältnis stehen.

4. Die Zahl der Wagenbewegungen fällt im Verhältnis zur Zahl des Wagenausgangs, je höher der Wagenausgang ist. Das Vielfache der Wagenbewegungen zur Zahl des Wagenausgangs in Zugfahrten betrug 3,3 bis 2,2, im Mittel 2,62 bei allen Stufen und zeigte eine Variationsbreite von 42 %.

5. Insgesamt lassen die Krümmungen erkennen, daß ein fortlaufender gesetzmäßiger Verlauf bei allen Krümmungen etwa bei einem Ausgang von 1000 Zugwagen oder bei 2000 bis 2500 Zugfahrtwagen im Ausgang gleichmäßig eintritt. Bei kleinerer Wagenzahl ergeben sich Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Krümmung, die aber abgesehen von dem Umstande,

daß die Zurückziehung von Rangierpersonal und Verschiebelokomotiven bei einzelnen Stufen einen Knick hervorruft (Abb. 2 die Krümmungslinien der Kosten für einen Zugfahrtwagen und einen Zugfahrtwagen bei A), teilweise auch auf Rechnung einer verhältnismäßig kleinen Beobachtungszahl zu setzen. Im übrigen hängt der Verlauf der Krümmungen von der Belastung des Bahnhofs ab. Bei gegebenem Personalstand und gegebener Lokomotivkraft arbeitet der Bahnhof bei Vollbeschäftigung am billigsten (vgl. Kümmell).

6. Die Betrachtung der Variationsbreiten der Kosten des Wagenausgangs ergibt, wenn man die Sonntage in die Berechnung einbezieht, sehr hohe Werte. Bei der Wagenzahl nach Zugausgangswagen schwankte sie zwischen 130 % und 280 %, bei der Wagenzahl in Zugfahrtausgangswagen zwischen 48 % und 71 %. Betrachtet man lediglich die Werktage, schwankte die Variationsbreite der Kosten eines ausgehenden Wagens in Zügen zwischen 35 % und 73 % und in Zugfahrten zwischen 20 % und 40 %. Man kann also für den täglichen Vergleich nur die Werktage vergleichen und erhält zweifellos der Betriebslage entsprechendes Bild aus den Kosten für die in Zugfahrten ausgehenden Wagen, weil deren Zahl bei dem betrachteten Bahnhof nicht so stark wechselt wie die Zahl der Ausgangswagen in Zügen.

7. Von lokalem Interesse war endlich noch die Zahl der Wagen, die sich im Ausgang für den Zeitabschnitt von Abend/Sonntag teurer stellt als im Durchschnitt der Mittelwerte des Monats. Der Mehraufwand beträgt 16–33 %. Er ist höher sein, wenn man die Statistik statt um 2 Uhr nachmittags etwa um 12 Uhr nachts abschliesse und der Sonntag scharf zur Erscheinung träte.

8. Schneidet man nun aus dem als wirtschaftliche Einheit gefaßten Verschiebebahnhof mit seinen sämtlichen Zusatzanlagen den Teil heraus, welcher dem reinen Verschiebebetrieb dient, dann müssen sich die Kosten des ausgehenden Wagens verringern. Denn es fällt der Aufwand für die Zusatzanlagen fort. An stationärem Personal ist allenfalls wenig auf die Aufwendungen in den Zusatzanlagen auszu-

Zusammenstellung 10.

Wagenausgangsstufen, Kosten eines Wagens im Ausgang und einer Wagenbewegung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wagenausgangszahl in Zugfahrten	Stufe	Wagenausgangszahl in Zügen	Stufe	Zahl Wagenbewegungen	Stufe	Kosten eines Zugfahrtwagens im Ausgang	Kosten eines Wagens in Zügen	Kosten einer Wagenbewegung	Zahl der Beobachtungstage	Vielfachzahl	
										1 zu 3	5 zu 1
1000—1100	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100—1200	12	246	III	3986	36—40	1,37	6,60	0,44	5	4,0	
1200—1300	13	355	IV	3524		1,34	5,25		12	3,2	
1300—1400	14	314		4310		1,20	4,66		13	3,5	
1400—1500	15	431	V	4160	41—44	1,12	4,18	0,39	9	3,0	
1500—1600	16	568	VI	4150		1,05	3,37		11	2,7	
1600—1700	17	690	VII	4202		0,97	2,55		3	2,5	
1700—1800	18	773	VIII	4971	45—50	(1,02)	(3,78)	0,37	8	2,3	
1800—1900	19	809	IX	4530		0,90	2,33		6	2,1	
1900—2000	20	809		5057		0,97	2,43		5	2,2	
2000—2100	21	823		5560	56	1,00	2,74	0,42	13	2,3	
2100—2200	22	773	X	5875	59	1,02	2,83	0,37	13	2,4	
2200—2300	23	842		5950	60	0,96	2,51	0,37	12	2,5	
2300—2400	24	902		6190	62	0,92	2,47	0,36	21	2,4	
2400—2500	25	903	XI—XII	6201	63	0,87	2,81	0,33	29	2,5	
2500—2600	26	967		6380	64	0,86	2,30	0,36	18	2,6	
2600—2700	27	994		6530	66	0,83	2,22	0,35	15	2,7	
2700—2800	28	1060		6850	69	0,82	2,06	0,34	13	2,6	
2800—2900	29	1080		7150	72	0,82	2,15	0,32	15	2,7	
2900—3000	30	1110		7431	75	0,82	2,21	0,33	5	2,5	
3000—3100	31	1096		7338	74	0,77	2,16	0,33	10	2,8	
3100—3200	32	1092		7700	78	0,75	2,15	0,31	2	2,9	
3200—3300	33	1223		7750	78	0,75	2,02	0,31	2	2,5	
3300—3400	34	1049		7461	75	0,71	2,25	0,33	2	3,1	
Variationsbreite:						0,95	2,95	0,35	(242)	2,7	2
						70 %	155 %	37 %			

Abziehen ist die Tätigkeit des stationären Personals, es für den Personenzugdienst arbeitet. Die Aufwendungen an Lokomotivdienststunden und an Rangierpersonal in den Anlagen können mit genügender Genauigkeit erfasst werden. Verkennen darf man allerdings auch hier die stache Mehrarbeit nicht, welche darin begründet liegt, daß Verschiebemaschinen wechselseitig auf dem Verschiebehof und in den Zusatzanlagen verwendet werden. Will man hier genau verfahren, dann muß täglich die Stundenzahl nach reinem und Zusatzverschiebedienst festgestellt werden. Danach ergaben sich die Kosten des ausgehenden Zugs für reinen Verschiebedienst bezogen auf die in Zügen ausgehenden Wagen zu 0,69 *M*, auf lediglich in Zügen ausgehenden Wagen zu 1,93 *M* im Mittel. Sofern man einen Vergleich mit den Kostenzahlen anderer Bahnhöfe anstellen will, lassen sich diese beiden Zahlen nach den üblichen Gesichtspunkten für die Sonderbehandlung des „reinen Verschiebebetriebes“ in erster Linie zum Vergleich eignen, jedoch unter Abzug eines Prozentsatzes für Erkrankte und Beurlaubte.

Einzelnen wäre noch zu bemerken: Der reine Verschiebebetrieb macht gemessen an den Kosten im Durchschnitt 71 % des Gesamtbetriebes aus. Gemessen an den Wagenbewegungen

Zusammenstellung 11.

1	2	3	4	5
Monat	Variationsbreite für die Kostenziffern eines Zugwagens für alle Tage im Ausgang			
	Werktage	Werktage	Werktage	Werktage
	0/0	0/0	0/0	0/0
Januar	135	35	60	39
Februar	177	57	63	36
März	147	49	55	32
April	190	37	51	37
Mai	139	37	55	35
Juni	272	73	62	20
Juli	230	35	61	32
August	189	50	71	28
September	199	35	48	33

Es ergibt sich jedoch nur eine Arbeitsleistung von 62 % ein. Die Arbeitsleistung an Arbeit wird in den Zusatzanlagen billiger geteilt, weil auf diese nur geringe Kostenanteile für das stationäre Personal fallen. Das Verhältnis würde sich jedenfalls gleichen, wenn man die Feinarbeit der Statistik weitertreiben ließe und etwa den Arbeitsanteil des stationären Personals dem reinen Verschiebebetrieb dienenden Anlage bei der Vorbereitung und Durchführung der Überführungen in die Zusatzanlagen bestimmen und dem Betrieb in den Zusatzanlagen Last schreiben würde. Daher kostet die Wagenbewegung auf die Einheit des in Zugfahrten ausgehenden Wagens reinen Verschiebebetrieb 0,44 *M*, im Gesamtbetrieb 0,36 *M*, auf dem reinen Verschiebebetrieb die Kosten fast des gesamten stationären Personals lasten. Die Kosten des Ausgangswagens in Zugfahrten betragen im reinen Verschiebebetrieb 1,93 *M*, im Gesamtbetrieb 0,91 *M*, die Kosten des Zugausgangswagens im reinen Verschiebebetrieb 1,93 *M*, im Gesamtbetrieb 0,91 *M*. Hier sind die Einheitskosten im Gesamtbetrieb naturgemäß größer, weil sich die hohen Kosten für die Verschiebemaschinen und das Rangierpersonal in den Zusatzanlagen auswirken müssen.

Eine dreimonatige genauere Ermittlung des Arbeitsaufwandes für einen in einer Zugfahrt mit 1 bis 3 Gruppen — „Nahgüterwagen“ — und in einer Zugfahrt mit mehr als 3 Gruppen — „Nahgüterwagen“ — ausgehenden Wagen ergab für den ersten Wagen einen Kostensatz von 0,76 *M*, für den zweiten „Nahwagen“ von 1,37 *M*, das Verhältnis beträgt 1,8.

Zusammenstellung 12.

Gegenüberstellung der Ergebnisse des Gesamtbetriebes zu dem reinen Verschiebebetrieb. (Nur für Werktage.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Monat	K o s t e n						Hundert- anteil des reinen Ver- schiebe- betriebs an dem Ge- samtbetrieb nach	
	eines Wagens im Ausgang in		einer Wagen- bewegung	eines Wagens im Ausgang in		einer Wagen- bewegung	den Kosten	den Wagenbe- wegungen
	Zügen	Zugfahrten		Zügen	Zugfahrten			
	im reinen Ver- schiebebetrieb			im Gesamtbetrieb				
Januar . . .	2,40	0,84	0,54	—	—	—	—	—
Februar . . .	1,90	0,72	0,51	—	—	—	—	—
März . . .	1,84	0,71	0,46	2,52	1,00	—	62	—
April . . .	2,11	0,73	0,46	2,76	1,06	0,43	71	68
Mai . . .	2,15	0,72	0,46	2,79	1,02	0,41	73	64
Juni . . .	2,26	0,75	0,47	2,69	1,00	0,38	76	61
Juli . . .	1,93	0,70	0,45	2,33	0,83	0,36	79	60
August . . .	1,67	0,65	0,48	2,05	0,84	0,33	75	59
September . .	1,76	0,68	0,45	2,12	0,83	0,38	69	60
Oktober . . .	1,55	0,57	0,36	2,13	0,76	0,32	68	60
November . . .	1,57	0,58	0,36	2,13	0,79	0,33	67	62
Dezember . . .	1,85	0,66	0,38	2,51	0,93	0,36	68	63
Mittel . . .	1,93	0,69	0,44	2,40	0,91	0,36	71 %	62 %

4. Das Verhältnis der Kosten zu den Schwankungen des Verkehrs.

Das wichtigste und Schlußglied der statistischen Beobachtung besteht nun in der Beantwortung der Frage: Ist es gelungen, dem wachsenden Verkehr tunlichst zögernd mit dem Aufwand zu folgen und wurde der Aufwand sofort eingeschränkt, wenn der Verkehr fiel. Die Frage ist zunächst negativ damit schon zum Teil beantwortet, daß nach der Zusammenstellung 12 sich die Kosten eines Einheitswagens bis zum Oktober dauernd senkten, um dann wieder entsprechend dem fallenden Verkehr anzusteigen und die Kosten nach Zusammenstellung 10 bei steigender Wagenzahl abnahmen. Gelingt es im Laufe einer langen Beobachtungsreihe, die Kosten der Wagenzahlstufen möglichst unveränderlich zu halten, dann kann aus diesem Ergebnis geschlossen werden, daß der Betrieb relativ günstig gearbeitet hat. Jedoch nur relativ; denn auch diese Durchschnittswerte sind gefunden auf Grund eines gegebenen Personalstandes, von dem man annimmt, daß er in seiner Bemessung dem äußerst nötigen Aufwand entspricht. Ob man an dieser Grenze bereits angekommen ist, bei welcher Aufwand und Arbeitsmenge ein Minimum ergeben, kann man kaum aus dem Verlauf einer Jahresarbeit erkennen. Hierin liegt zweifellos eine Schwäche jeder Statistik, die nur über einen beschränkten Raum reicht; greift sie über mehrere Bahnhöfe hinaus, bedarf es großer Sachkunde, um zu erkennen, in welchen Fällen die Grundbedingung für eine zweifelsfreie Beobachtung erfüllt sein mag.

Geht man aber von dem Gesichtspunkt aus, die Personalbemessung habe bei kleinstem Verkehr ein Minimum dargestellt, dann kann man für die Betrachtung einmal wieder die Schwankungen innerhalb eines Monats und dann die Schwankungen der Monatsmittelwerte innerhalb eines Jahres untersuchen. Die ersteren werden die Möglichkeit erkennen lassen, innerhalb welcher Grenzen man überhaupt daran denken kann, den bis zu einem gewissen Grade starren Betrieb den täglichen Schwankungen anzupassen, die letzten Werte geben das Schlußurteil, ob der Erfolg den Bemühungen entsprach.

a) Kostenschwankungen innerhalb eines Monats. (Zusammenstellung 13, Abb. 4.)

Betrachtet man die Tage eines Monats, so wird man erwarten, daß bei Tagen starken Verkehrs bei entsprechender Verdichtung der Arbeit die Einheitskosten unter das Monatsmittel sinken. An Tagen schwachen Verkehrs müssen die Einheitskosten notwendig steigen, weil das stationäre Personal nahezu

In der Voraussetzung, daß die bei der Verkehrsentwicklung getroffenen Maßnahmen, zögernde Zugabe von Verschiebepersonal und Rangierpersonal bei steigendem Verkehr und sofortige Zurückziehung bei fallender Verkehrskurve, ergriffen worden sind, wäre bei der betrachteten Anlage den damit zu rechnen, daß bei steigendem Verkehr die Kosten ausgehenden Wagens halb so stark fallen wie der Verkehr

Zusammenstellung 13.

Verkehrsschwankungen und Kostenschwankungen innerhalb eines Monats.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Monat	An den Tagen, deren Verkehr den Mittelwert des Monats überstieg, betrug					An den Tagen, deren Verkehr hinter den Mittelwert des Monats zurückblieb, betrug				
	in %					in %				
	die Minderkosten	der Mehrverkehr	die Mehrleistung an Wagenbewegungen	Minderkosten zum Mehrverkehr	Minderkosten zu den Wagenbewegungen	die Mehrkosten	der Minderverkehr	die Minderleistung an Wagenbewegungen	Mehrkosten zum Minderverkehr	Mehrkosten zu den Wagenbewegungen
April	7	22	18	1:3,1	1:2,6	23	32	24	1:1,4	1:1,1
Mai	6	21	18	1:3,5	1:3,0	14	28	22	1:2,0	1:1,1
Juni	5	12	11	1:2,4	1:2,2	11	28	26	1:2,5	1:2,1
Juli	11	14	10	1:1,3	1:1,0	13	25	28	1:2,0	1:2,2
August	9	16	13	1:1,8	1:1,4	15	28	27	1:1,9	1:1,1
September	7	13	11	1:1,9	1:1,6	20	35	25	1:1,8	1:1,1
Oktober	8	15	11	1:1,9	1:1,4	17	31	20	1:1,8	1:1,1
November	5	16	14	1:3,2	1:2,8	9	24	25	1:2,7	1:2,1
Dezember	9	25	19	1:2,7	1:2,1	17	27	25	1:1,6	1:1,1

konstant bleibt, die Verschiebelokomotivdienststunden und Rangierpersonale aber nicht in der wünschenswerten Vollkommenheit dem täglichen Verkehrsstand angepaßt werden können. Es wird demnach die Frage zu beantworten sein: Um wieviel Prozent senkten sich die Kosten unter das Monatsmittel, wenn sich der Verkehr, gemessen an dem Wagenausgang oder den Wagenbewegungen (der Arbeit), über das Monatsmittel erhob. Welches Verhältnis hatte der Anlauf des Verkehrs zu der Senkung der Kosten? Umgekehrt lautet die Frage: Wieviel Prozent kostete die Einheitsleistung mehr, wenn sich der Verkehr oder die Arbeit unter das Monatsmittel senkte? Wie verhält sich der Prozentsatz der Senkung des Verkehrs zum Prozentsatz der Hebung der Kosten?

Über diese Zusammenhänge sollen die Zusammenstellung 13 und Abb. 4 aufklären. Geht man von der jeweiligen mittleren Wagenausgangszahl eines Monats und dem mittleren Kostenwert für einen ausgehenden Wagen aus, errechnet die mittlere Wagenausgangszahl für diejenigen Tage des Monats, an welchen der Mittelwert für den ganzen Monat überschritten wurde, und bestimmt die entsprechende Kostenzahl für einen ausgehenden Wagen für diese Tage, so findet man, daß einem Ansteigen des Verkehrs um 12 % bis 25 % eine Kostenminderung um 5 % bis 11 % entsprach. Das Verhältnis dieser beiden Hundertsätze, Minderkosten zu dem Mehrverkehr, betrug im Durchschnitt 1:2,5 und war in den einzelnen Monaten verschieden. Das Verhältnis der Minderkosten zu der geleisteten Mehrarbeit, der Zunahme der Wagenbewegungen, stellt sich wie 1:2.

Führt man die gleiche Rechnung für die Tage jedes einzelnen Monats durch, an welchen der Verkehr hinter dem Monatsmittel zurückblieb und vergleicht den Mittelwert dieser Tage mit dem Kostenwert des ausgehenden Wagens an diesen Tagen, dann ergibt sich, daß einem prozentualen Minderverkehr von 24 % bis 35 % eine Vermehrung der Kosten eines ausgehenden Wagens um 9 % bis 23 % entsprach. Auch hier ergaben sich in den einzelnen Monaten verschieden hohe Verhältniswerte der Mehrkosten zu dem Minderverkehr, im Durchschnitt betrug das Verhältnis 1:2; das Verhältnis der Mehrkosten zu der Minderarbeit, der Abnahme der Wagenbewegungen, betrug 1:1,7.

Umgekehrt ist bei fallendem Verkehr ein Ansteigen der Kosten des ausgehenden Wagens in halber Höhe des Minderverkehrs beide Male ausgedrückt in Hundertteilen, zu erwarten.




Abb. 4.

Nun ist bekannt, daß man den Schwankungen im Verschleißgeschäft im Verlauf mehrerer Tage kaum mit genügender Schärfe folgen vermag. Die Disposition muß sich darauf

inken, an den bekannten Tagen geringeren Verkehrs den onal- und Lokomotivstand so zu bemessen, daß keine Miß-
hältnisse zwischen Verkehr und Aufwand eintreten. Im
zen muß es dem Gefühl für die Verkehrsentwicklung über-
n bleiben, schnell genug dem fallenden Verkehr zu folgen,
er ihm etwas vorauszuweichen. Die Erfahrung lehrt,
die Neigung besteht, dem fallenden Ver-
r nicht schnell genug mit der Einschränkung
g des Aufwandes zu folgen. Je größer das Ver-
nis von Mehrkosten zum Minderaufwand ist, desto wirt-
ftlicher wurde in dem abgelaufenen Monat gearbeitet.
einem Schluß, ob sich bei starkem Verkehr im allgemeinen,
die Zusammenstellung vermuten läßt, dies Verhältnis der
iven Wirtschaftlichkeit innerhalb eines Monats weniger
stig gestaltet wie in Monaten schwächeren Verkehrs, dürften
Betrachtungen noch nicht ausreichen.

Die Kostenschwankungen im Verlauf des
Jahres.

(Zusammenstellung 14 und 15, Abb. 3.)

ie zweite Frage, welche zu beantworten war, lautete, ob der
wand an Personal und Verschiebelokomotivdienststunden der
lenlinie des Verkehrs im Laufe des Jahres entsprach. Bei
er Betrachtung kann man von einem Monat ausgehen, in
hem der Verkehrsstand einem geringsten Aufwand entsprach.
erenfalls erhält man für den Aufwand zum Teil negative
te; ein Beweis, daß dem Verkehr noch ein zu hoher Auf-
d gegenüberstand. Nimmt man für die betrachtete Anlage den
als einen solchen Normalmonat an, dann ergeben sich gegen
en Monat Steigerungen des Verkehrs bis November um 4 %,
, 10 % und 20 %. Diesen Steigerungen entsprach ein Mehr-
wand an stationärem Personal von durchweg 0 %, an Rangier-
sonal von 0 %, 4 %, 14 % und 19 %, ein Mehraufwand von Ver-
ebelokomotivdienststunden von 2 %, zweimal 13 % und 25 %,
Gesamtkosten 1 %, 2 %, 10 % und 12 %. Man braucht
her dem Einzelaufwand nicht die Bedeutung
izumessen, die ihm sonst zukommt, wenn der
samt Aufwand an Kosten sich in annehmbaren
enzen hält. Auch bei diesem Ergebnis wird man ohne
tergehende Untersuchungen noch keine allgemeinen Schlüsse
en wollen. Denn häufig geben lokale Bedürfnisse — z. B.
ker Dienstkohlenverkehr, Wiegeverkehr — bei Betrachtung
Wirtschaftsführung des Bahnhofs nebst Zusatzanlagen zu
er so erheblichen Verschiebung des Ergebnisses Veranlassung.
ein Schluß auf andere Anlagen ohne Einschränkungen nicht
ar möglich ist. Insofern bietet die für den reinen Verschiebe-
rieb bearbeitete Statistik einwandfrei Vergleichsmöglich-
ten.

ing man bei der eben vorgeführten Prüfung von dem Monat
in, in welchem nach unserer Annahme ein Minimum an Kosten
elt war, so sollen die Schwankungen der Monatsmittelwerte
das Jahresmittel noch einmal in Beziehung zu dem Kosten-
wand gesetzt werden (Zus. 15).

egen den mittleren Verkehr im Durchschnitt von acht Mo-
en fiel der Verkehr um 13 % im Mai und stieg um 16 % im

Zusammenstellung 14.

Verhältnis von Verkehr und Aufwand.

1	2	3	4	5	6
Monat	Ver- kehrs- zuwachs	Stations- Personal	Rangier- Personal	Verschiebe- lokomotiv- dienst- stunde	Reine Betriebs- kosten
	%	%	%	%	%
li . . .	± 0	± 0	± 0	± 0	+ 0
ugust . . .	+ 4	± 0	± 0	+ 2	+ 1
ptember . . .	+ 9	± 0	+ 4	+ 13	+ 2
tober . . .	+ 10	± 0	+ 14	+ 13	+ 10
vember . . .	+ 20	± 0	+ 19	+ 25	+ 12

November. Diesen beiden größten Ausschlägen entsprach ein
Kostenaufwand von — 3 % und von + 6 %. Der Minderaufwand
im Mai hätte sich höher ergeben, wenn die Personaleinschrän-
kung beim stationären Personal der letzten Hälfte des Jahres
bereits durchgeführt gewesen wäre. Bei Betrachtung des Einzel-
aufwandes ergibt sich wieder eine gewisse Schwerfälligkeit in
der Anpassung der Verschiebelokomotivdienststunden, eine Kon-
stanz bei dem stationären Personal.

Zusammenstellung 15.

Verhältnis von Verkehr und Aufwand, gemessen an den
Jahresmittelwerten.

1	2	3	4	5	6
Monat	Wagen- zahl	Stations- personal	Rangier- personal	Verschiebe- lokomotiv- dienst- stunde	Reine Betriebs- kosten
	%	%	%	%	%
April . . .	— 9	+ 7	+ 5	— 7	+ 1
Mai . . .	— 13	+ 5	— 5	— 15	— 3
Juni . . .	— 7	± 0	± 0	— 7	— 3
Juli . . .	— 4	— 2	— 8	— 10	— 5
August . . .	± 0	— 3	— 8	— 8	— 4
September . . .	+ 5	— 3	— 5	+ 2	— 3
Oktober . . .	+ 16	— 3	+ 5	+ 9	+ 5
November . . .	+ 16	— 3	+ 9	+ 13	+ 6

5. Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Für die Beurteilung der Wirtschaftsführung eines Ver-
schiebebahnhofs ist die Errechnung einer Betriebskosten-
zahl auf der Grundlage des tatsächlich beschäftigt
gewesenen Personals und des Aufwandes an
Verschiebelokomotivdienststunden sehr geeignet.
Die Zahl muß täglich errechnet werden, sie faßt den Erfolg ein-
deutig zusammen und veranlaßt zu Eingriffen bei bedrohlicher
Steigerung.

2. Auf die Berechnung der reinen Betriebskosten kann
nicht verzichtet und die Wirtschaftsführung eines Ver-
schiebebahnhofs nicht allein aus der Personalbe-
setzung, gemessen nach Köpfen oder Tagewerken, beurteilt
werden, weil die Betriebskosten der Verschiebelokomotiven
einen erheblichen Teil der Kosten ausmachen. Der Einzelauf-
wand in einer Sparte, dem Rangierpersonal oder den Verschiebe-
lokomotivdienststunden, kann aus irgendwelchem Grunde größer
sein, und die Gesamtkosten können sich dennoch im zulässigen
Rahmen bewegen.

3. Die Kosten eines bewegten Wagens schwanken in einer
wesentlich kleineren Variationsbreite als die Kosten des aus-
gehenden Wagens. Die Wagenbewegungen sind daher
auch, gemessen an den Kosten, ebenso wie die Betrachtung der
absoluten Zahl der Bewegungen ergab, ein vorteilhafter
Maßstab bei Beurteilung der Betriebslage.

4. Alle auf einen Wagen bezogenen Kosten, sei es
für einen Zugwagen, für einen Zugfahrwagen, für einen beweg-
ten Wagen, fallen mit zunehmender Wagenzahl;
eine mögliche Auslastung des Bahnhofs bis
zu seiner größten Leistungsfähigkeit muß daher angestrebt
werden. Von der höchsten Leistungsfähigkeit, der Möglichkeit,
eine bestimmte Anzahl von Wagen in täglicher Folge zu ver-
arbeiten, muß man die Spitzenleistungen unterscheiden. Diese
können zwar an einem oder auch zwei aufeinanderfolgenden
Tagen vorübergehend bewältigt werden. Sie werden jedoch bei
längerer Dauer entweder zu Stockungen führen, oder die Kosten
werden auf die Wageneinheit steigen, weil zur Bewältigung der
außergewöhnlichen, die Leistungsfähigkeit überspannenden
Verkehrs ein zu großer Aufwand erforderlich ist.

5. Die Schwankungen des Verkehrs stehen in einem dem Bahn-
hof eigentümlichen Verhältnis zu dem zur Befriedigung der
jeweiligen Verkehrslage erforderlichen Aufwand. Um dieses

Verhältnis möglichst günstig zu gestalten, bedarf es des täglichen Überblicks, um namentlich bei sinkendem Verkehr nicht zu zögernd mit der Einschränkung des Aufwandes zu folgen.

III. Anwendung der täglichen Erfolgsberechnung auf Personen- und Güterbahnhöfe.

(Abbild. 5).

Die wissenschaftliche Durchforschung der Vorgänge auf Verschiebebahnhöfen hat bereits einen hohen Stand erreicht und dürfte in der Auswirkung der von der Hauptverwaltung durchgeführten Verschiebestatistik zweifellos eine Klärung des Problems bringen. Weniger systematisch wurde bisher der Betrieb von Personen- und Güterbahnhöfen durchgearbeitet. Doch wird man sich dieser Aufgabe ebenso wenig entziehen können wie bei den Verschiebebahnhöfen. Wie bei diesen die Statistik letzten Endes dem wissenschaftlichen Ziele dienen soll, aus den Aufwendungen für den Betrieb die günstigste Bauform festzustellen, könnte eine gleiche Statistik für Personen- und Güterbahnhöfe die zahlenmäßig faßbare Klärung des Problems der Betriebskostenhöhe von Durchgangs- und Kopfbahnhöfen bringen. Die Frage, welche heute bei der Beurteilung von Umbautwürfen mehr als früher in die erste Linie zu rücken ist, lautet doch: mit welchen Kosten im täglichen Betrieb erkauft man eine an sich wünschenswerte und vereinfachende Betriebsweise? Auch die Frage, inwieweit sich ein kombinierter Betrieb eines Personen- und Ortsgüterbahnhofes billiger stellt als der Betrieb auf zwei örtlich und betrieblich getrennten Anlagen, pflegt bei jedem Neubautwurf aufzutauchen und kann nur an Hand eines reichen statistischen Materials beantwortet werden.

Man wird bei der Beobachtung der Betriebsvorgänge auf einem Personenbahnhof in verschiedener Hinsicht einen etwas anderen Weg einschlagen müssen wie bei Verschiebebahnhöfen. Da hier bei den Bewegungen der geschlossene Zug die Hauptrolle spielt, bietet der ausgehende Wagen im Zuge nur noch einen Vergleichsmaßstab, wenn es sich um reinen Personenverkehr handelt. Dies kann jedoch nur mit gewissen Einschränkungen gelten, wenn Personen- und Güterbahnhof gemeinsam betrieben werden. Auf dem Güterbahnhof nimmt wie auf dem Verschiebebahnhof die Einzelauflösung einen hervorragenden Platz ein. Sie kann einen hohen Grad erreichen, wenn die Überführungszüge von dem Verschiebebahnhof bunt im Güterbahnhof eingehen, die Ladestellen eine mehrfache Zergliederung verlangen — Güterboden (Empfang und Versand), Anstellen nach bestimmten Gesichtspunkten der Ladetechnik, Umladung, Ladestraßen, Kopf-, Seiten-, Feuergut-, Spezialrampen, Wiegegleise, Anschlüsse, Eilgutanlagen — und im Verschiebebahnhof keinerlei Vorordnung erfolgen konnte. Ein Betrieb in dieser Form unterscheidet sich kaum von dem Betrieb auf dem Verschiebebahnhof. Mit ihm verbunden ist nun der in seiner Eigenart anders zu wertende Betrieb des Personenzug-Abstellgeschäftes. Die Einheit des ausgehenden Wagens in Zügen gibt hier keinen Maßstab ab, der unbedingt befriedigen könnte. Die Vergleichsfähigkeit beschränkt sich daher auf Anlagen gleicher Betriebsart. Andernfalls muß man zu dem Hilfsmittel greifen, für den Güterwagen einen mittleren Multiplikator anzusetzen, um die für ihn zu leistende Arbeit in das richtige Verhältnis zu den Personenwagen zu setzen. Oder man untersucht die Wagenbewegungen, wobei sich, wenn man die mit dieser Feststellung verbundene Arbeit nicht zu leisten vermag, ein Mittelweg einschlagen läßt. Auch hier bleibt der Vergleich mit dem „Zugwagen“ letzten Endes immer noch möglich und ist ohne jede Schwierigkeit täglich anzustellen.

Die Beobachtungen wurden auf einem großen kombinierten Personen- und Güterbahnhof ausgeführt, auf einem mittleren Bahnhof gleicher Betriebsart und einem Industriebahnhof. Bei dem ersten, der als Kopf- und Durchgangsbahnhof betrieben wird, laufen die Personenzuggleise, welche aus zwei getrennt nebeneinanderliegenden Kopfanlagen ausgehen, und die

aus dem Güterbahnhof kommenden Gleise in zwei nebeneinander liegenden Engpässen von 2 und 5 Gleisen aus. Da jede Verschiebung eines dieser 7 Gleise berühren muß, ist an sie Schwierigkeit der betrieblichen Arbeit gebunden. Es genügt diesen Punkt zu fassen, die Bewegungen durch diese be-




Abb. 5.

Engpässe zahlenmäßig festzustellen. Sie geben das Bild der Betriebslage nahezu vollkommen wieder.

Auch bei der Beobachtung dieses Betriebes tauchen eine Menge Fragen auf, deren Beantwortung bei einer Vergleichsstatistik unerlässlich ist, und welche in der Statistik des Dienststellenbewertungsausschusses bereits unter einheitlichen Gesichtspunkten zusammengefaßt sind. Dennoch bleiben auch die

el offen, die man einwandfrei nur mit der Zählung der
nbewegungen zu lösen vermag.

einem zweiten Bahnhof, bei welchem der Vorortverkehr
einem einfachen Unsetzbetrieb eine überwiegende Rolle
die Arbeit der Verschiebemaschinen also im wesentlichen
on dem ausgehenden Ortsgüterverkehr und den Anschluß-
lungen abhängt, im übrigen aber die Verhältnisse wesent-
lich wichtiger liegen, wurde die Zahl der in Güterzügen
henden Wagen sowie die Zahl der mit Personenzügen aus-
den Güter-Kurswagen zugrundegelegt. Bei dem dritten
hof genügte die Bezugnahme auf die in Güterzügen aus-
den Wagen.

Jeder statistischen Beobachtung wurde der Zweck ver-
den inneren Gehalt der geleisteten Arbeit in eine Form
ingen, die den Überblick über die täglich geleistete Arbeit,
e nicht immer gleichlaufend mit der Zug- oder Wagenzahl
it einem Blick ermöglichen soll. Das ist aber bei dem erst-
nten Bahnhof mit der Einheit des ausgehenden Zugwagens
icht zu erreichen. Mit einer Leistung von 6 oder 7 Wagen
Kopf läßt sich sehr wohl im Vergleich mit einem anderen
hof, der eine Leistung von 20 Wagen auf einen Kopf her-
ingt, eine Vorstellung verbinden, nämlich die einér mangel-
Anlage bei gleich hoher Betriebsintensität. Bei Betracht-
derselben Anlage im täglichen Vergleich jedoch muß die
ung mehr differenziert werden, um die Schwankungen zu
nen. Hierzu sind aber Schwankungen, die sich in der Wahl
um Teile eines Ganzen bewegen, nicht geeignet.

er wie bei dem Verschiebebetrieb wurde das letzte Ziel in
Berechnung der Betriebskosten auf die gewählte Einheit ge-
t, die bei gleicher Grundlage in der Zählung in der Höhe
Kosten der wirtschaftlichen Betriebsführung den Weg weisen
Das Ergebnis einer Jahreszählung mit der Angabe der
n Betriebskosten auf einen ausgehenden Wagen — aus-
der Wagen im Sinne der oben festgestellten Erwägung —
a Abbild 5 wiedergegeben.

IV. Die Selbstkostenberechnung.

sgehend von der Feststellung der reinen Betriebskosten,
n sich die gewonnenen Zahlen ohne Mühe zu den Selbst-
en im vollen Umfang ergänzen. In den von der Verwal-
geforderten Nachweisungen über den Stand des Dienst-
personals im Verlauf eines Monats erfahren die für den Ver-
bedienst aufgefundenen Tagewerksköpfe, in welchen Ruhe-
Kranken- und Urlaubstage enthalten sind, eine kontrol-
nde Ergänzung in der Aufschreibung der wirklich tätig
senen Kräfte. Denn diese, ergänzt durch die Ruhetage
die Kranken- und Urlaubstage, müssen die auf anderer
stischer Unterlage gefundenen Tagewerksköpfe ergeben.
Gesamtslokomotivkosten können durch Ergänzung der
en Betriebsausgaben durch die Kosten für Verzinsung und
ung des Anlagekapitals gefunden werden.

as nunmehr an den Selbstkosten noch fehlt: Kosten für
smittel, Betriebsmittel, Reinigung und Heizung, Beleuch-
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Beschädigungen
sich ermitteln. (Vgl. Dr. Kümmel, Archiv für Eisenbahn-
n 1923, S. 5 ff.)

ur die hier betrachtete Anlage wurden einschließlich der
tzanlagen folgende Vmhundertsätze gefunden:

Kosten des stationären Personals . . .	33 0/0	*)	80 0/0
Kosten des Rangierpersonals	21 0/0		
Kosten der Verschiebelokomotiven und des Lokomotivpersonals	21 0/0	4 0/0	11 0/0
Kosten für Heizung und Beleuchtung .	2 0/0		
Kosten für Unterhaltung der baulichen Anlagen	22 0/0	5 0/0	100 0/0
Unfälle	1 0/0		
Zusammen:	100 0/0		

Vergleichszahlen aus dem Schrifttum.

Von hier wurde der letzte Schritt getan und die Betriebs-
kosten durch Ermittlung der Verzinsung und Abschreibungs-
kosten (einschl. Verzinsung des Grunderwerbs, vgl. Dr. Küm-
mell a. a. O. S. 436) für den Zweck der Zusammenfassung des
Ergebnisses im Abschnitt V in einer Überschlagsrechnung auf-
gestellt.

V. Zusammenfassung.

Die vorliegenden Erörterungen verfolgten den Zweck, Wege
anzugeben, wie die Betriebsvorgänge eines Verschiebebahnhofs
und übertragen die eines Güter- oder Personenbahnhofs sta-
tistisch durchdrungen werden können, um aus ihnen Lehren
für die wirtschaftliche Betriebsführung ziehen zu können. Man
könnte noch eine ganze Reihe von Fragen prüfen, deren Beant-
wortung wünschenswert wäre, die Frage des Kostenaufwandes
bei Überspannung der Leistungsmöglichkeit eines Bahnhofs und
die sich hieraus ergebende Rechtfertigung einer Ablenkung des
Verkehrs oder eines Umbaues, ein Eindringen in die Sonder-
frage der Einschränkung des stationären Personals, des Ver-
hältnisses der Vermehrung des Rangierpersonals und der Loko-
motivkraft zum steigenden und fallenden Verkehr, das Ver-
hältnis dieser Untersuchungen zur Mechanisierung des Ver-
schiebebetriebs auf einer vorhandenen Anlage. Denn Erkennt-
nisse aus der Statistik lassen sich nur mit eindringlicher Eigen-
arbeit unter ständiger Selbstprüfung schöpfen. Es liegt eine
gewisse Gefahr in der Handhabung von Mittelwerten, deren
Größe aus einer Reihe heterogener Betriebsverhältnisse ge-
wonnen sind, und deren Anwendung auf einen speziellen Fall
wesentliche Irrtümer hervorrufen kann. Wenn man sich noch
einmal vergegenwärtigt, welche Kosten auf die Einheit des aus-
gehenden Wagens fallen und die naturgemäß erheblichen Unter-
schiede der Zusammenstellung 16 beachtet, dann erhellt hier-
aus, daß aus Vergleichsangaben nur ein Schluß gezogen werden
kann, wenn die Zähl- und Berechnungsunterlagen gleichwertig
sind.

Wenngleich die Unsicherheit in der Bestimmung des Anlage-
kapitals zur Vorsicht im Urteil zwingt, geht aus der Berech-
nung dennoch hervor, wie relativ klein der Einfluß der in
merklichem Maße beeinflussbaren veränderlichen Betriebs-
kosten, also vornehmlich der Kosten der Lokomotivdienst-
stunden und des Rangierpersonals, ist. Diese Erkenntnis sollte
jedoch zur Resignation keinen Raum lassen. Denn absolut ge-
nommen handelt es sich bei der Ersparnis an Betriebskosten
um große Summen. Jedenfalls aber nehmen die unveränder-
lichen Kosten eine überragende Stellung ein und mahnen zu
möglichster Einschränkung der Anlagekosten.

Zusammenstellung 16.

Kosten eines Ausgangswagens.

Nr.	Berechnungsgrundlage	Es kostete	
		1 Zugfahrt-	1 Zug-
		wagen	wagen
I	Reine Betriebskosten	0,91 M	2,40 M
II	Betriebskosten einschl. Verzinsung und Amortisation der Maschinen, Kranken und Beurlaubten . . .	1,26 M	3,38 M
III	Desgl. einschl. Unterhaltung der Anlagen	1,63 M	4,37 M
IV	Desgl. einschl. Verzinsung und Amortisation d. Anlagekapitals*)	4,63 M	12,10 M
V	Reine Betriebskosten des reinen Verschiebebetriebs	0,69 M	1,93 M

*) Unter Vorbehalt.

In dem naturgemäßen Ringen der örtlichen Leitung um Per-
sonalbestand und Lokomotivkraft kann weder von der aus-
führenden Stelle die Beweisführung für die Notwendigkeiten
des Betriebes einer gegebenen Anlage mit all ihren Sonder-
erfordernissen mit dem nötigen Nachdruck geführt noch von der
überwachenden Stelle Einwänden gegen erprobte Mittelwerte

unter Hinweis auf die Eigentümlichkeiten einer Anlage begegnet werden, wenn nicht die Betriebsvorgänge in ihrem Zusammenhang mit den Betriebskosten völlig klargelegt sind. Eine solche Arbeit rückt die Erörterungen über möglichen und wünschenswerten Aufwand aus der Sphäre der Annahmen in die

Wirklichkeit des Zahlenreiches und erleichtert es außerdem die sachliche Zusammenarbeit. Sie erübrigt die Laufe der Zeit jede Erörterung, da der Erfolg der Arbeit untrüglich an den Zahlen gemessen wird, daß das Beste Minderleistungen abzuhalten, von selbst zur Pflicht wird.

Beschlüsse der Ständigen Tarifkommission.

(Schluß.)

26. Änderungen und Ergänzungen des Nebengebührentarifs zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B.

Zu Abschnitt I 3. Preis der Vordrucke zu deutschen Frachtbriefen.

c) bei Abnahme von mindestens 1000 Stück, für je 1000 Stück = 14,00 RM,

d) bei Abnahme von mindestens 10 000 Stück, für je 1000 Stück 12,00 RM.

Zu Abschnitt I, 5. Preis der Vordrucke zu Frachtbriefen, die mit Firmen oder den zulässigen Vermerken bedruckt sind.

a) Deutsche Frachtbriefe

α) bei Bestellung von mindestens 1000 Stück, für je 1000 Stück 16,00 RM

β) bei Bestellung von mindestens 10 000 Stück, für je 1000 Stück 14,00 RM

b) internationale Frachtbriefe nebst zugehörigem Duplikat wie bisher.

Zu Abschnitt I, 6. Preis der Vordrucke zu Bahnhofsscheinen.

Der Preis für 100 Stück ist von 1,50 RM auf 1,20 RM zu ermäßigen.

Zu Abschnitt I, 7. Preis der Vordrucke zu Zoll- und Steuerpapieren.

a) ganze Bogen,

α) für 1 Stück 0,05 RM

β) bei Abnahme von mindestens 100 Stück, für je 100 Stück 3,50 RM

b) halbe und viertel Bogen,

α) für 1 Stück 0,03 RM

β) bei Abnahme von mindestens 100 Stück 1,80 RM

Zu Abschnitt I, 13. Für die Stempelung der nicht für Rechnung der Eisenbahn gedruckten Vordrucke zu Frachtbriefen oder zu Anmeldescheinen für die Warenstatistik, sofern diese nicht schon mit dem Stempel des Statistischen Amtes versehen sind, nach Feststellung ihrer Übereinstimmung mit dem vorgeschriebenen Vordruck für je 100 Stück.

a) für deutsche Frachtbriefe und Anmeldescheine 0,40 RM

b) für internationale Frachtbriefe 0,80 RM.

Zu Abschnitt II. Wägebeld.

Die Gebühren bei Verwägung von Stückgütern (Eil- und Frachtgut) auf der gewöhnlichen Wage für — je auch nur angefangene — 100 kg (vgl. II, 1a) und für die einzelnen Frachtstücke bei Wagenladungsgütern (vgl. II, 2a) werden von 0,06 auf 0,08 RM erhöht.

Zu Abschnitt III. Zählgebühr.

Für Feststellung der Stückzahl

a) bei Stückgütern, die am Güterschuppen gezählt werden: für je — auch nur angefangene — 10 Stück 0,05 RM (bisher 0,10 RM), mindestens für die Frachtbriefsendung 0,10 RM (bisher 0,50 RM).

Zu Abschnitt IV, 1. Ladegebühr.

Die Gebühr für das Ausladen von Getreide, Hülsenfrüchten, Kleie, Malz und Ölsaaten in loser Schüttung wird für 100 kg von 0,12 RM auf 0,10 RM herabgesetzt.

Zu Abschnitt IV, 2 (2) a. Krangeld.

Die Gebühr für die Heranschaffung eines Wagenkranes und eines erforderlichen Beiwagens von einer anderen Station, sofern einem solchen Antrag von der Eisenbahn entsprochen wird, wird von 20 RM auf 15 RM ermäßigt.

Zu Abschnitt V. Gebühr für die Anweisung des Absenders, das Gut von einem Dritten zur Beförderung anzunehmen und für Anweisungen des Empfängers.

Stückgut, für die Frachtbriefsendung 1 RM (bisher 0,50 RM).

Zu Abschnitt IX A. Gebühren für die Erfüllung der Zoll-, Steuer-, Polizei- und statistischen Vorschriften.

4. Für den Schriftwechsel, der durch das Fehlen oder die ungenügende Ausfertigung und dergl. von Zoll-, Steuer- statistischen Papieren veranlaßt ist, für jedes Schreiben 0,30 RM (bisher 0,20 RM).

Zu Abschnitt IX D 2. Verladen oder Ausladen von Getreide, Hülsenfrüchten, Kleie, Malz und Ölsaaten in loser Schüttung für je 100 kg 0,10 RM (bisher 0,12 RM).

Zu Abschnitt IX D.

4. Verwägen auf der gewöhnlichen Wage, für Stückgut und die einzelnen Frachtstücke von Wagenladungen, für auch nur angefangene — 100 kg 0,08 RM (bisher 0,06 RM).

Zu Abschnitt IX E. Arbeitsleistungen bei der Frachtbriefschau.

1. Für Sortieren (Ausbreiten gebündelter Waren, Zusammenstellen zerlegter Stücke, Ausscheiden von Frachtstücken, Zollaristellen oder Zollsätzen und dergl.) für je — auch angefangene — 100 kg — 0,10 RM (bisher 0,05 RM)

6. Für die Entnahme von Proben aus Behälterwagen, Fässern, Säcken oder anderen Behältern, einschließlich der Übermittlung der Proben an die zuständigen Untersuchungsämter für jede Probe 0,80 RM (wie bisher) höchstens für Frachtbriefsendung 2,00 RM (bisher 2,40 RM)

Zu Abschnitt IX F. Lieferung und Anbringung von Packstoffen.

1. Für Umschnüren mit starkem Bindfaden und Anlegen von Zolbleien, für jedes Frachtstück 0,50 RM (bisher 0,70 RM)

3. Für Packstoffe, Ausbesserungstoffe und Nähgarn für 1 qm 2,00 RM (bisher 2,40 RM)

4. Anlegen von Leisten, Reifen usw. und Lieferung der Packstoffe für jedes Frachtstück 0,40 RM (bisher 0,60 RM)

5. Für Anlegen des Verschlusses an Gefäße mit Flüssigkeiten nach der Probenentnahme unter Hergabe von Korken, Probierblechen, Siegelack usw., für jedes Frachtstück 0,40 RM (bisher 0,60 RM)

6a. Lieferung der Schnur für Umschnürung von Ladungen für je 100 kg 0,10 RM (bisher 0,15 RM)

6b. Bei Verleihung von Verbleiungsleinen, für den Wagen für je 100 kg 2,00 RM (bisher 2,40 RM)

Zu Abschnitt IX G. Arbeitsleistungen beim Stempeln usw.

1. Beim Abstempeln von Eisenteilen oder Hölzern, für je Stück 0,03 RM (bisher 0,07 RM) mindestens 1,50 RM (wie bisher)

2. Beim Abstempeln von Fellen, für jedes Stück 0,02 RM (Gebühr).

3. Beim Abstempeln von Säcken, für jedes Stück 0,02 RM (bisher 0,07 RM)

4. Beim Abstempeln von Spielkarten, für jedes Stück 0,02 RM (bisher 0,07 RM)

5. Beim Bekleben von Schaumweinflaschen mit Steuerstreifen für die Flasche 0,03 RM (bisher 0,07 RM)

6. Beim Bekleben von Tabak- und Zigarettenpaketen mit Steuerstreifen, für das Paket 0,02 RM (bisher 0,07 RM)

Zu Abschnitt X. Deckenmiete.

Die Deckenmiete ist mit Gültigkeit vom 1. August 1919 vgl. Nachtrag III zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif Teil I, Abt. B — wie folgt festgesetzt:

Für jede Decke bei Verwendung auf eine Entfernung von
1—200 km 7,00 RM 501—700 km 13,00 RM
201—300 km 9,00 RM 701—1000 km 14,00 RM
301—500 km 11,00 RM 1001 und mehr km 15,00 RM

Zu Abschnitt XI. Gebühren für bare Auslagen für Nachnahmen, für Barvorschüsse, für die Benachteiligung von der Einzahlung der Nachnahme und für Ablieferungsnachweise.

Die Ziffer 1 des Abschnittes XI soll wie folgt gefaßt werden:

1. Für bare Auslagen der Eisenbahn, für Nachnahmen auf den Eingang und für Barvorschüsse bis zu einem Betrag von 100 RM 2 v. H., mindestens jedoch 0,20 RM, bei höheren Beträgen

§ 1 v. H., mindestens jedoch 2 RM. (Bisher wurden ohne Rücksicht auf den Betrag 2 v. H., mindestens 0,20 RM erhoben.)

Ziffer 2 des Abschnittes XI soll wie folgt gefaßt werden: In der Benachrichtigung des Absenders von der Einzahlung der Nachnahme ist das Postgeld zu ersetzen.“ (Die Erhebung der besonderen Gebühr von 0,20 RM neben den Postgebühren kommt demnach in Wegfall).

Abchnitt XII. Gebühren für die Ausführung nachträglicher Verfügungen, für Unbestellbarkeitsanzeigen und für die Ausführung von Anweisungen des Absenders bei Ablieferungshindernissen.

Abchnitt XII A 1a und A 2. Gebühren für die Ausführung nachträglicher Verfügungen werden von 0,50 RM auf 1 RM erhöht.

Abchnitt XII B. Der Abschnitt XII B soll wie folgt geändert werden:

Für Benachrichtigung des Absenders von Ablieferungshindernissen (Unbestellbarkeitsmeldungen) wird neben den Fernsprech- und Telegrammgebühren erhoben 0,70 RM (bisher 0,40 RM und 0,50 RM).

Abchnitt XII C. Gebühren für die Ausführung von Anweisungen des Absenders bei Ablieferungshindernissen. Die Gebühren im Abschnitt XII C 1—3 sollen wie folgt erhöht werden:

1. Wenn der Absender verfügt, daß das Gut dem Empfänger noch einmal angeboten werden soll, von 0,20 RM auf 0,50 RM.
2. Wenn eine Nachnahme nachträglich aufgelegt, erhöht, geändert oder zurückgezogen oder eine Sendung frachtfrei und kostenfrei ausgeliefert werden soll, von 0,50 auf 1,00 RM.

3. In allen anderen Fällen

für Stückgut von	0,30 RM auf 1,00 RM
für Wagenladungen von	1,50 RM auf 3,00 RM

Abchnitt XIII. Gebühr für die Vorbereitung der Beförderung und das Wiederausladen bei Beförderungshindernissen.

Der Abschnitt soll wie folgt geändert werden: Neben der Fracht für die vom Gute etwa zurückgelegte Bahnstrecke wird erhoben:

- | | |
|--|----------------------|
| für Güter, deren Entladung Sache der Absender ist, | |
| für 100 kg | 0,07 RM (wie bisher) |
| höchstens für die Frachtbrieftsendung | 2,00 RM (neu) |
| für andere Güter, für 100 kg | 0,10 RM (wie bisher) |
| höchstens für die Frachtbrieftsendung | 0,50 RM (neu). |

Abchnitt XIV. Gebühr für Benachrichtigungen.

Der Abschnitt soll wie folgt geändert werden: Bei der Zustellung der Benachrichtigung durch einen Boten der Eisenbahn, für einen Brief oder mehrere gleichzeitig bestellte Briefe desselben Empfängers:

- a) auf eine Entfernung bis zu 2 km vom Stationsgebäude 0,25 RM (bisher 0,10 RM),
- b) auf eine Entfernung von über 2 km vom Stationsgebäude, für jedes angefangene Kilometer des Hinwegs und des Rückwegs 0,10 RM (bisher 0,05 RM).

Bei Benachrichtigung durch die Post, durch Telegramm oder durch Fernsprecher sind die Post-, Telegramm- oder Fernsprechgebühren zu ersetzen.

Für mehrere gleichzeitig angemeldete Sendungen desselben Empfängers wird die Gebühr nur einmal erhoben.

Abchnitt XV. Gebühr für den Verkauf unangefangener Güter und die Vorbereitung eines vollständigen Verkaufs.

Der Mindestbetrag in Ziffer (1) soll von 1 RM auf 2 RM erhöht werden.

Ziffer XVI. Gebühr für nicht begründete Feststellungen des Tatbestandes bei Gütern. Die Gebühr soll von 1 RM auf 3 RM erhöht werden.

Alle übrigen Nebengebühren, die vorstehend nicht erwähnt sind, bleiben in ihrer bisherigen Höhe bestehen.

C. Tierverkehr.

§ 7. Der § 13 der Allgemeinen Tarifvorschriften des deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, soll wie folgt gefaßt werden:

„Zuchttiere.

§ 13 (1) Für Zuchttiere — auch für die in Käfigen, Kisten u. dgl. aufgelieferten —, und zwar für Pferde, Esel, Rindvieh, Schweine, Schafe und Ziegen ohne Unterschied des Alters wird die Fracht für die Rückbeförderung von der Bestimmungsstation des Hinwegs nach der ursprünglichen Versandstation

bei Übersendung der Benachrichtigung durch die Post wird das Postgeld nur insoweit erhoben, als dieses den Betrag der einzelnen Inlandsbriefe übersteigt.

eine Ermäßigung von 50 % unter folgenden Bedingungen gewährt:

- a) Als Zuchttiere werden nur die rein oder durch planmäßige Kreuzung gezüchteten Tiere angesehen, die geeignet sind oder nach erlangter Geschlechtsreife geeignet sein werden, die Rasse (den eigenen Schlag) zu erhalten oder eine Zucht zu verbessern.
- b) Die Tiere müssen mit der Eisenbahn nach der Bestimmungsstation befördert worden sein zum Zwecke der Vorführung bei einer Ausstellung, Körung, Tierschau oder Besichtigung, die zur Förderung der Tierzucht von einer deutschen Behörde, einem landwirtschaftlichen Verein oder einer deutschen Züchtervereinigung veranstaltet war. Die Vergünstigung wird auch dann gewährt, wenn mit diesen Veranstaltungen Verkäufe oder Versteigerungen verbunden sind. Reine Zuchttiermärkte und reine Zuchttierversteigerungen sind von der Vergünstigung ausgeschlossen.
- c) Die Tiere sind spätestens eine Woche nach Schluß der Veranstaltung zur Rückbeförderung aufzugeben.
- d) Dem Frachtbriefe zur Rücksendung ist bei der Auflieferung der Frachtbrief der Hinsendung sowie der Antrag auf Gewährung der Frachtermäßigung für die Rückbeförderung nach dem in der Anlage I vorgeschriebenen Vordruck nebst der Bescheinigung des Leiters der Veranstaltung darüber beizugeben, daß die Tiere Zuchttiere im Sinne des vorstehenden Absatzes a) sind, daß sie bei der Veranstaltung vorgeführt wurden und weder verkauft, noch verlost oder veräußert worden sind, und daß mit der Veranstaltung weder ein Zuchttiermarkt noch eine Zuchttierversteigerung verbunden war.
- e) In den Frachtbriefen für die Hin- und Rückbeförderung sowie in der Bescheinigung müssen die Tiere nach Gattung, Rasse (Schlag), Geschlecht, Farbe, Alter und sonst vorhandenen Kennzeichen bezeichnet sein**).

(2) Die Frachtermäßigung wird solange bei der Abfertigung gewährt, wenn der Versender die vorgenannten Bedingungen bei der Aufgabe zur Rückbeförderung erfüllt. Wenn die erforderlichen Ausweise nicht vollständig vorgelegt werden, wird die tarifmäßige Fracht berechnet. Dem Empfänger der Rücksendung wird der Unterschied zwischen der regelrechten und der ermäßigten Fracht nachträglich erstattet, wenn er binnen drei Monaten nach Eintreffen der Tiere auf der ursprünglichen Versandstation einen Erstattungsantrag mit den vorgeschriebenen Belegen bei der Verwaltung der Empfangsbahn einbringt.

(3) Für die Benützung zuschlagpflichtiger Züge ist der volle tarifmäßige Zuschlag zu entrichten. Für Tiere in Käfigen, Kisten u. dgl. wird die Fracht für den Rückweg für das halbe wirkliche Gewicht der Sendung nach den Sätzen der Allgemeinen Eilgutklasse (Ie) berechnet. Wird ihre Beförderung als beschleunigtes Eilgut beantragt, so wird der Frachtunterschied zwischen der ermäßigten Fracht für gewöhnliches Eilgut und der regelrechten Fracht für beschleunigtes Eilgut berechnet. Etwa in Betracht kommende Nebengebühren werden gleichfalls voll erhoben.

(4) Bei widerrechtlicher Inanspruchnahme der Frachtermäßigung ist die tarifmäßige Fracht nachzuzahlen und als Frachtzuschlag das Doppelte der Fracht zu entrichten.

28. In der Anlage I zu § 13 ATV. in der zweiten Zeile des Antragsvordrucks soll hinter den Worten „für die nachbezeichneten Tiere“ ein Doppelstern gesetzt und am Fuße des Vordrucks folgende zweite Fußnote nachgetragen werden:

** Bei Kaninchen, Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben und Puten genügt die Bezeichnung nach Gattung, Rasse (Schlag) und sonst vorhandenen Kennzeichen.

Außerdem erhält die Bescheinigung in der Anlage I folgenden Zusatz:

„Ferner wird bestätigt, daß die vorstehend bezeichnete Veranstaltung weder mit einem Zuchttiermarkt noch mit einer Zuchttierversteigerung verbunden war.“

29. Ein Antrag auf Frachtermäßigung für Zuchtpferde, die an Reit- und Fahrturnieren des Reichsverbandes für Zucht und Prüfung deutschen Warmblutes teilnehmen, wurde abgelehnt.

30. Ein Antrag, die Frachten für Pferde im Hinblick auf die niedrigen Preise allgemein herabzusetzen, wurde abgelehnt, weil der jetzige Tiefstand der Preise für Pferde nur zeitlich beschränkt sein dürfte. Dagegen wurde mit Rücksicht auf die besonders schwierigen Verhältnisse in Ostpreußen eine zeitig beschränkte Sondermaßnahme für den Versand von Tieren der Klasse S1 von ostpreussischen Plätzen nach ostpreussischen und anderen deutschen Empfangsstationen beschlossen.

31. Die nachstehenden Abschnitte des Nebengebührentarifs des deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, sollen anderweit geändert

** Bei Kaninchen, Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben und Puten genügt die Bezeichnung nach Gattung, Rasse (Schlag) und sonst vorhandenen Kennzeichen.

werden. In den nicht genannten Abschnitten tritt bis auf weiteres keine Änderung ein.

III. Gebühren für die Ausführung nachträglicher Verfügungen.

Der Abschnitt soll wie folgt neu gefaßt werden:

Die Gebühren, die neben der Fracht für die von der Sendung zurückgelegte Bahnstrecke und neben etwa erwachsenen Nebengebühren und Auslagen erhoben werden, betragen:

1. wenn die Sendung auf der Versandstation vor der Beförderung zurückgegeben oder auf einer Unterwegsstation gehalten und ausgeliefert werden soll, oder wenn die Sendung von der Bestimmungsstation oder einer Unterwegsstation nach der Versandstation zurück- oder nach einer anderen Station befördert, oder auf der Bestimmungsstation zurückgehalten oder auf dieser an einen anderen Empfänger ausgeliefert werden soll.

(1) Für Tiere der Klassen S 1 bis S 5 für jede Stufe 0,10 RM
mindestens für die Frachtbrieftsendung 1,00 RM
höchstens für die Frachtbrieftsendung 3,00 RM

(2) Für Geflügel, für den Wagen 3,00 RM

Konnte nach dem Stande der Beförderung eine nachträgliche Verfügung nicht mehr ausgeführt werden, so wird die Hälfte der Gebühren auf Antrag erstattet.

2. Wenn eine Nachnahme nachträglich aufgelegt, erhöht, gemindert oder zurückgezogen oder eine Sendung fracht- und gebührenfrei ausgeliefert werden soll, für die Sendung 1,00 RM.

IV. Gebühr für die Vorbereitung der Beförderung und das Wieder- ausladen bei Beförderungshindernissen.

Der Abschnitt soll folgende Fassung erhalten:

Neben der Fracht für die von der Sendung etwa zurückgelegte Strecke wird erhoben:

1. Für Tiere der Klassen S 1 bis S 5 für die Stufe 0,05 RM
höchstens für die Frachtbrieftsendung 2,00 RM

2. für Geflügel für den Wagen 2,00 RM

VI. Gebühr für telegraphische Vormeldungen und für Bereitstellung oder Abgabe von Wasser.

Die Gebühr zu Abschnitt VI b) für Bereitstellung oder Abgabe von Wasser soll von 1,00 RM auf 1,50 RM erhöht werden. Die Telegrammgebühr unter a) von 0,60 RM bleibt unverändert.

IX. Standgeld.

Die Ziffer 1 des Abschnittes IX soll folgende geänderte Fassung erhalten:

1. Standgeld*) wird erhoben für den Aufenthalt auf der Bestimmungsstation — im Freien — für je — auch nur angefangene — 24 Stunden

a) für 1 Stück der Klasse S 1 2,00 RM

b) für 1 Stück der Klasse S 2 1,20 RM

c) für je 1 Stück der Klassen S 3, S 4 und S 5 0,20 RM

XI. Gebühren für die Mitwirkung der Eisenbahn bei der zollamtlichen Abfertigung.

Es wurden folgende Änderungen Ergänzungen beantragt:

In Ziffer 3 unter b) soll die Gebühr von 70 Pf. in 60 Pf. und von 7 RM in 6 RM geändert werden. In Ziffer 4 soll die Gebühr von 3,50 RM auf 3 RM herabgesetzt werden.

Bei Ziffer 1, 2 und 3 ist nach „1 Stück Großvieh“ nachzutragen: „(Klassen S 1 und S 2)“.

XIII. Ladegebühren.

Der Abschnitt soll wie folgt geändert werden:

Für das Aus- und Einladen der Güter bei der Zollabfertigung, der Untersuchung durch den Grenztierarzt, der Fütterung und Tränkung, falls die Eisenbahn das Laden besorgt oder Hilfe leistet:

1. für Pferde, Maultiere, Ponys sowie ausländische und wilde Tiere, für 1 Stück 0,40 RM

2. für sonstiges Großvieh, für 1 Stück 0,20 RM

3. für Kleinvieh (Klassen S 3 bis S 5) für jedes Stück 0,10 RM

Zu 1—3:
höchstens für die Sendung in einem einbödigen Wagen 2,00 RM

höchstens für die Sendung in einem mehrbödigen Wagen 3,00 RM

4. Für Geflügel:

1. in Käfigen, Kisten, Säcken u. dgl. je auch nur angefangene 100 Stück 0,08 RM

2. der Klassen L 1 bis L 7 werden die wirklich entstandenen Kosten berechnet.

XIV. Gebühren für bare Auslagen, für Nachnahmen, für Barvorschüsse und für Benachrichtigung von der Einzahlung der Nachnahme.

Die Ziffern 1 und 2 des nebenstehenden Abschnittes sollen wie folgt geändert werden:

1. Für bare Auslagen der Eisenbahn für Nachnahmen nach Eingang und Barvorschüsse bis zu einem Betrage von 100 RM 2 v. H., mindestens jedoch 0,20 RM,

bei höheren Beträgen 1 v. H., mindestens jedoch 2 RM.

2. Für Benachrichtigung des Absenders von der Einzahlung der Nachnahme ist das Postgeld zu ersetzen.

XVI. Gebühr für die Hergabe von Vorlegebäumen, Lattengittern und Bretterverschlagen.

Folgende Gebühren werden in der Nachschlag gebracht:

a) für Lattengitter oder Bretterverschlagen 1,50 RM

b) für Vorlegebäume 0,80 RM

XVII. Gebühr für außerfahrplanmäßiges Anhalten von Zügen.

Der Abschnitt soll folgende geänderte Fassung erhalten:

Wird von der Eisenbahn auf Anhalten zugelassen, daß auf einer Station ein außerfahrplanmäßig durchfahrender Zug anhalten, so wird der Wagen aufgenommen oder abgestellt, so wie er ohne Rücksicht auf die Anzahl der mitgeführten Tiere und der aufzunehmenden oder abzustellenden Wagen für je 10 Minuten von jedem Absender oder Empfänger erhoben 5,00 RM

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Zugbeeinflussungseinrichtungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hat in den Tagen vom 24. bis 26. Juni 1926 unter Beteiligung des Generaldirektors Dr. Dorpmüller Vertretern der Presse Gelegenheit gegeben, sich durch Augenschein von dem Stand der Versuche mit Einrichtungen zur Beeinflussung fahrender Züge zu überzeugen. Jeder katastrophale Unfall rückt dieses Problem immer wieder in den Vordergrund des allgemeinen Interesses, um so mehr als seine Lösung so einfach

erscheint. Daß dem leider nicht so ist, zeigen die seit Jahrzehnten angestellten Versuche, zeigt das Vorgehen anderer Eisenbahnverwaltungen, die sich zum größten Teil abwartend verhalten.

Zuerst wurde die sogenannte Fahrsperrung für elektrische Stadt- und Vorortbahnen in Blankenburg bei Berlin gezeigt. Die Fahrsperrung wirkt mechanisch, sie stellt beim Überfahren eines Haltesignals zuerst den Fahrstrom ab und erst dann die Bremse aus. Bei dem bisher günstigen Ausfall der Versuche steht zu erwarten, daß die Strecke Berlin-Bernau in diesem Sommer mit der Fahrsperrung ausgerüstet sein wird. Die anderen Strecken werden folgen. Für Fernbahnen ist der Schnellzugverkehr ist die Einrichtung jedoch nicht geeignet.

Auf demselben Bahnhofs wurde dann eine elektrische Übertragungseinrichtung für Fernbahnen, System Siemens & Halske, gezeigt, die nach den bisherigen

gen die meiste Aussicht hat, zu einem brauchbaren Ergebnissen zu gelangen. Die Übertragung beruht auf reiner Induktion, sie hat insbesondere den Vorzug großer Einfachheit und Konstruktionsteile.

Der Strecke Wustermark-Stendal liegen noch die Strecken der alten Zugbeeinflussung System Telefunken. Die Übertragung dieser Einrichtung wurde auf Bahnhof Stendal überführt. Die Übertragung kommt hierbei dadurch zustande, daß eine Koppelung eines Senderschwingungskreises mit zwischen den Schienen liegenden abgestimmten Schwingkreisen der Anodenstrom geschwächt und dadurch ein Regelstrom erzeugt wird. Diese Bauart hat jedoch öfters versagt und ist nicht zu verlassen. Zur Zeit konstruiert die Telefunken-Gesellschaft ein wesentlich verbessertes Gerät, das Ende des Jahres auf der Strecke Berlin-Halle versucht werden wird.

Auf der Strecke Berlin-Halle wurde die vielgenannte Übertragung von Braams in ihrer neuesten Ausführung vorgeführt. Die Übertragung erfolgt rein mechanisch, ein an der Lokomotive angebrachtes Schleifhebelpaar beim Überfahren eines Streckenanschlages angehoben und dadurch ein Ventil auf dem Lokomotivführerstand ausgelöst wird. Diese von Braamsche Einrichtung durch langjährige Verwendung dem Kriege konstruktiv gut durchgebildet ist, treten wieder Mängel auf, die eine Änderung notwendig machen. Die in Olching gezeigte Bauart bereits eine vor kurzem vorgenommene Weiterbildung der dann in Bruchsal vorgeführten Bauart dar. Die Aufhängung der Schleifhebel an der Lokomotive ist hier vollkommen geändert. Die Notwendigkeit Änderungen war in erster Linie eine Folge der neueren Bauart der Lokomotivführerstände, die zu einer für die Anbringung der Schleifhebel hinderlichen gedrängten Anordnung der Triebführer führte.

Man bot sich Gelegenheit, eine von Eisenbahnbeamten (Bahnrat Rose und Werkführer Beickel) konstruierte Übertragung zu sehen. Diese Einrichtung stellt eine mechanische Bauart dar, weicht aber dadurch stark von den üblichen Bauarten ab, daß der mit dem Signal in Verbindung stehende Hebel eines Bügels ausgebildete Übertragungsteil von dem Lokomotivanschlag abgerissen wird; hierbei wird die Bremse betätigt. Versuche in größerem Umfang sind jedoch mit dieser Einrichtung bisher nicht angestellt worden, weil sie sich für Fernbahnen eignet.

Man hat in Köln eine Einrichtung versucht, die von See übernommen ist, ein sogenanntes Nautophon. Die Übertragung beruht auf der Übertragung der Schallwellen. Ein elektrisch betätigtes, auf der Strecke aufgestelltes Schallhorn erzeugt Schallwellen, die bei der Vorbeifahrt einer Lokomotive in diesem Schallhorn aufgenommene Strom erzeugt, der zur Auslösung der Bremse bewirkt.

Eisenbahn-Güterverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden. Die Frachtermäßigungen, die infolge der Änderung des niederländischen Binnengütertarifs auch für den Güterverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden am 1. d. J. eingetreten sind, dürften für die deutsche Wirtschaft von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. Die Frachtsätze der allgemeinen Eilgut- und Stückgutklasse werden in den niederländischen Strecken um etwa 15 pCt. ermäßigt. Der bisherige 3 Wagenladungsklassen enthält der Tarif nunmehr 4 (A, B, C und D), in denen Frachtsätze für 10- und 15-t-Ladungen vorgesehen sind. Die Ermäßigungen betragen bei den Wagenladungsklassen bis zu 20 pCt. der allgemeinen Frachtsätze. Für einige Messgüter, die aus der Frachtklasse C nach der Klasse D detarifiert wurden, sind die Ermäßigungen zum Teil noch höher. Dagegen sind die Frachtsätze für Steinkohlen und Braunkohlen, die früher die Vorteile des Spezialtarifs 12a genossen, im neuen Tarif in die Klasse C eingereiht worden, wodurch eine Frachtverteuerung herbeigeführt wird. Allerdings soll bei Aufbringung größerer Mindestfrachten ein Ausgleich durch besondere Rückvergütungstarife geschaffen werden. Auch der bisherige Spezialtarif für die niederländischen Seehäfen (jetzt Spezialtarif 7) ist ebenso wie der in den deutschen Seehäfen auf die niederländischen Seehäfen übertragenen Ausnahmetarife (Anhang zum Teil II, 1) in die Ermäßigung für die niederländischen Strecken eingereiht worden. Eine weitere Vergünstigung besteht in der Ermäßigung des Zeitpunkts für den deutsch-niederländischen Güterverkehr auf den Zeitpunkt der Freigabe des Nachnahmeverkehrs. Während bisher Sendungen nur mit einer Nachnahme nach Eingang der Ware, dem Internationalen Übereinkommen über den Güterverkehr entsprechend, mit einer Nachnahme nach Eingang bis zur Höhe des Wertes des Gutes zugelassen.

Fahrgeldstundung für Begleiter von Kriegsbeschädigten. Nach einem Antrag des Reichsarbeitsministers wird in deutschen Reichsbahnen die für kurbedürftige Kriegs-

beschädigte zugestandene Fahrgeldstundung auch auf deren Begleiter und die Gepäckfracht ausgedehnt.

Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Reichsregierung hat am 5. d. M. beschlossen, den Reichskanzler a. D. Dr. Luther zum Mitglied des Verwaltungsrats der Reichsbahn-Gesellschaft zu ernennen.

Die Vierundzwanzigstundenzählung. Es ist in Aussicht genommen, mit dem kommenden Sommerfahrplan, also am 15. Mai 1927, im inneren und äußeren Dienstverkehr bei der Reichsbahn und Reichspost die Stunden durchgehend von 1 bis 24 zu bezeichnen. In den übrigen öffentlichen Verwaltungszweigen und im bürgerlichen Leben wird an der bisherigen Bezeichnung nichts geändert.

Spannungs- und Schwingungsmesser für die Bestimmung der dynamischen Beanspruchung eiserner Brücken. Als vorläufiges Ergebnis des Preisausschreibens der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zur Erlangung dieser Vorrichtungen sind insgesamt acht Apparate eingegangen, von denen drei als reine Spannungsmesser, drei als reine Schwingungsmesser und zwei als vereinigte Spannungs- und Schwingungsmesser anzusehen sind. Die gewählten Arbeitsweisen der Apparate sind sehr verschieden, sie wirken teils mechanisch, teils photometrisch und teils elektrisch.

Das Preisgericht hat alle acht Apparate als wettbewerbsfähig bezeichnet und den für die eingehende Prüfung einzuschlagenden Weg festgelegt. Die Nachprüfung der meisten Bedingungen erfordert eingehende, zum Teil schwierige Messungen. Zur Durchführung dieser Messungen hat sich das Preisgericht mit Zustimmung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Mitarbeit eines auf diesem Gebiete anerkannten Fachmannes (Professor Dr.-Ing. Hort) gesichert. Nach den Angaben von Professor Hort ist nunmehr eine für diese neuartigen und schwierigen Prüfungen geeignete Einrichtung nach Art eines Schütteltisches geschaffen worden, dessen Bewegungen photometrisch sozusagen unverzerrt aufgezeichnet werden können. Die dem Schütteltisch durch Elektromotor und Kurbelgetriebe aufgezogenen Bewegungen erreichen dabei die im Preisausschreiben vorgesehenen Frequenzen. Die Prüfung am Schütteltisch kann anfangs Juli beginnen, so daß die dynamische Nachprüfung der Apparate etwa bis Ende August durchgeführt sein kann.

Nach Beendigung der dynamischen Nachprüfung der Apparate muß noch durch praktische Versuche erprobt werden, wie sich die Apparate im Gebrauch an verschiedenen Brücken handhaben lassen. Hierzu soll eine schweizerische Brücke in der Nähe von Spiez herangezogen werden. Die Schlußprüfungen sollen alsdann an einer Brücke der Güterumgehungsbahn bei Oranienburg stattfinden, so daß bis zum Ende dieses Jahres mit der endgültigen Beurteilung gerechnet werden kann.

Die Apparate werden alsdann, bevor sie den Bewerbern wieder zugestellt werden, zu noch bekanntzugebender Zeit im Eisenbahnzentralamt ausgestellt werden.

Das Denkmal für die Eisenbahntroop in Berlin. Die Errichtung eines Ehren Denkmals für ihre im Weltkrieg 1914—18 Gefallenen bildete sehr bald nach dem Friedensschluß eine der ersten Sorgen der ehemaligen Angehörigen der Eisenbahntroop, im besonderen der in Groß-Berlin bestehenden Offiziers- und Mannschaftenvereinigungen. Aber erst, nachdem am 21. Mai 1921 gelegentlich der 50-Jahrfeier der Eisenbahntroop der Vertreter des Reichswehrministeriums den zur Feier Versammelten eröffnet hatte, daß auf Befehl der Entente die Eisenbahntroop endgültig und restlos aufzulösen sei, gewann der Denkmalsgedanke greifbare Form.

Die Beschlußfassung über das zum Gedächtnis an die gefallenen Kameraden — 131 Offiziere, 3138 Unteroffiziere und Pioniere — zu errichtende Denkmal fand am 16. November 1922 statt. Ein Denkmalsausschuß, in dem sämtliche in Betracht kommenden Verbände der Eisenbahntroop vertreten waren, übernahm die Vorarbeit, namentlich die Aufbringung der benötigten Geldmittel, die Auswahl und Sicherstellung eines geeigneten Platzes und Klärung aller das Denkmal selbst betreffenden Fragen.

Leider wurde der in opferwilliger Weise aus freiwilligen Spenden in verhältnismäßig kurzer Zeit gesammelte Geldbetrag wie alle anderen Werte ein Opfer der Inflation, so daß in der Arbeit des Ausschusses eine erhebliche Verzögerung eintrat. Das war, so bedauerlich an sich, schließlich kein Schaden. Denn mittlerweile hatte sich die allgemeine Meinung dahin entschieden, daß einmal das Denkmal in Schöneberg als der ursprünglichen und hauptsächlichsten Garnison der Eisenbahntroop zu errichten sei, und daß es ferner nach der erzwungenen

Auflösung der Truppe nicht nur ein Ehrenmal für die Gefallenen, sondern auch ein Gedächtnismal an die Eisenbahntruppe selbst bilden soll.

Daraus ergab sich, daß das herzustellende Werk eine entsprechende Erweiterung finden müßte und daß es, nachdem die Schöneberger städtische Verwaltung in entgegenkommendster Weise einen für monumentale Wirkung sehr geeigneten Platz im Stadtpark zur Verfügung gestellt hatte, eine solche Ausgestaltung zu erhalten habe, daß es auch einen künstlerisch wertvollen Schmuck für die Stadt Schöneberg bildet. Unter diesem Gesichtspunkt ging der Denkmalausschuß unter der zielbewußten Leitung seines Vorsitzenden, des Generalleutnant a. D. Bock, mit neuem Mut und neuer Kraft an die weitere Förderung der Gesamtarbeit.

Bereits am 1. April 1926 wurde ein Wettbewerb zur Erlangung geeigneter Entwürfe und Modelle ausgeschrieben, der die näheren Bedingungen, wie Zweck, Lageplan, Angaben über den Baugrund, Auswahl des Materials, Namhaftmachung, der Preisrichter und Zeitpunkt für die Vorlage der Entwürfe enthielt. Bemerkenswert war die Bestimmung, daß die Bewerber vor oder während des Krieges bei der Eisenbahntruppe oder einer aus ihr hervorgegangenen Formation gedient haben müssen, bzw. daß bei der Beteiligung mehrerer Künstler an einem Entwurf wenigstens einer der Herren der vorstehenden Forderung genügt haben muß. Ferner müsse sich das Denkmal der Umgebung gut einfügen, in seinem Aufbau schlicht und würdig gehalten sein, aber dem Gedächtnis der gefallenen Kameraden und der militärischen Eigenart der Truppe und ihrer im Feld erfüllten Aufgaben symbolisch gerecht werden. Endlich dürften die Kosten ausschließlich Fundament 30 000 RM. nicht überschreiten.

Als Preise wurden je 1500, 1000 und 500 RM. ausgesetzt, während beabsichtigt wird, den ersten Preisträger möglichst mit der weiteren Bearbeitung zu betrauen.

Die bestimmungsgemäß bis zum 10. Juni einzureichenden Entwürfe sind, nachdem sie von dem Preisrichterkollegium geprüft und beurteilt waren, vom 20. bis 27. Juni in der Ausstellungshalle des Schöneberger Rathauses zur öffentlichen Besichtigung ausgestellt gewesen, wo die mit Preisen ausgezeichneten Modelle und Zeichnungen besonders gekennzeichnet waren. In dem Preisgericht haben außer den militärischen Mitgliedern als Künstler und Kunsachverständige in dankenswerter Weise mitgewirkt die Herren Geheimer Baurat, Stadtrat a. D. Dr.-Ing. Ludwig Hoffmann, Bildhauer Professor Lederer, Stadtbaurat Professor Laßen, Architekt Bildhauer Morin und Architekt Scherhag.

Wie mühevoll die abwägende und allen Gesichtspunkten Rechnung tragende Aufgabe dieser Herren gewesen ist, geht schon aus der großen Anzahl der eingereichten Entwürfe — es waren über 100 eingegangen — hervor. Andererseits war die Tatsache der starken Beteiligung an dem Wettbewerb um so erfreulicher, als aus ihr das hohe Interesse der ehemaligen Angehörigen der Eisenbahntruppe und das einmütige Bestreben hervorging, dieser ein ihrer Bedeutung entsprechendes Ehrenmal zu schaffen.

Mit dem ersten Preis wurden der Architekt B. d. A. Otto Sickenkothen-Essen und der Bildhauer Willy Meller-Köln-Klettenberg ausgezeichnet. Den zweiten Preis erhielten der Bildhauer Ulfert Janßen, der Professor an der Technischen Hochschule und Postbaurat Lutz — unter Mitwirkung von Professor Wetzels — sämtlich in Stuttgart. Der dritte Preis endlich wurde dem Professor Richard Woernle, Regierungsbaumeister und Architekt B. d. A. in Bielefeld, zuerkannt.

Die ausgestellten Entwürfe zerfallen teils in Gruppen- und Einzelfiguren, teils in architektonische Aufbauten in Block- oder Pfeilerform, teils in Umbauten — Hallen — mit Einzeldarstellungen und figürlichem Schmuck. Die drei preisgekrönten Arbeiten gehören sämtlich der zweiten Form an, und zwar haben Sickenkothen-Meller als Sinnbild die Gestalt eines massigen viereckigen Würfels gewählt, auf dessen Seitenflächen allegorische Läufer mit Schwerter- und Fahnenbündeln die Beförderung der Kampfmittel nach dem Kriegsschauplatz und deren Verschiebung auf jenem darstellen. Ein Flügelrad auf der Höhe des Würfels hebt die Bedeutung noch besonders hervor.

Im Gegensatz dazu bevorzugen die anderen preisgekrönten Entwürfe die Pfeilerform mit quadratischem Querschnitt. Die nähere Charakterisierung erfolgt durch Anbringung des Flügelrades, des „E“, wie es die Truppe und die Angehörigen der Militär-Eisenbahn als Abzeichen auf der Schulterklappe trugen, durch Gardestern und die Wappen der deutschen Bundesstaaten, da die Truppe sich aus dem gesamten Reich mit Ausnahme Bayerns, das seine eigene Eisenbahntruppe besaß, ergänzte. Große monumentale Wirkung, edle Formgebung und treffend kennzeichnende Gestaltung ist allen diesen Entwürfen eigen.

Wenn ein Kritiker diesen wie anderen Modellen eine gewisse einseitige Einstellung und Phantasieangel vorwirft, so hat er

anscheinend die für den Wettbewerb vorgeschriebenen Bedingungen nicht genügend berücksichtigt. Jedenfalls auch die anderen Lösungen, soweit sie die architektonische Gestaltung bevorzugen, eine Fülle von Anregungen und recht reizvollen Aufbau, so daß sich unter Ansehung des Ortes fast durchweg eindrucksvolle Wirkung und tiefe Erhebung ergeben würde. Hallenbauten, Brunnenmotiv zeigen die Möglichkeit, auch unter den gegebenen Verhältnissen Denkmäler eigenartig zu gestalten, und last not least Phantasie vielfachen Spielraum.

Ungemein fesselnd sind die Versuche, in Einzelgestaltungen die Tätigkeit der Eisenbahntruppe und im besonderen die Arbeit im Feld zu charakterisieren. Während einige, der dies in mehr oder weniger edler Formgebung als Pionier stehend, auf Kreuzhacke gestützt, oder ein eben mit abblendender Hand am Helm in die Ferne des Schicksals stranges und symbolisch nach dem Wiederaufbau und Anschauend, zeigen andere in bewegten Gruppen den körperlichen Kraftaufwand und die seelische Anspannung, die trotz der Lebensgefahr zur Bewältigung des verantwortlichen Lebens gefordert wird.

Andere Gruppen, mehr antikisierend, geben dem Gedächtnis Ausdruck, wie die Truppe der Armee den Weg zum Kampfe bereitet, oder weisen durch das geflügelte Rad, das bei der Ideenverkörperung in den verschiedensten Gestaltungen vorkommt, auf die Eisenbahn als Beförderungsmittel hin.

Es möchte zu weit führen, weitere Einzelheiten hier zu führen, obwohl die mehrfach sehr originellen Lösungsvorschläge eine eingehendere Besprechung geradezu herausfordern. Es fentlich gestatten die Ergebnisse der nunmehr neu einsetzenden Geldwerbung unter den ehemaligen Angehörigen der Eisenbahntruppe und deren früheren Gönnern und Freunden, daß bald an die Ausführung des Ehrenmals herangeführt werden kann und der brennende Wunsch aller alten Eisenbahntruppe in Erfüllung geht, die unvergeßliche Erinnerung an die erfolgreiche Truppe auch sichtbar aufrecht und lebendig zu erhalten.

Berlin, Juni 1926.

Laube,

Generallt. z. D., zuletzt Kommandeur der Eisenbahn-Brigade
Etwaige Spenden nimmt dankbar entgegen: Major
Henkel, Postscheckkonto Berlin NW 7, Nr. 82 314.

Österreich.

— **Austria-Universalabonnement.** Die Österreichischen Bundesbahnen haben ihrem Abonnementsystem eine neue, bisher unbekannte Kartenart, das sogenannte Austria-Universalabonnement, eingefügt. Durch die Lösung einer solchen Karte erwirbt der Reisende das Recht, während 15 beliebiger aufeinanderfolgender Monate auf allen Strecken der Österreichischen Bundesbahnen beliebigen Zug in der ersten Wagenklasse beliebig oft benutzen zu können. Bei der Benützung von Luxuszügen und Schnellzügen kommen lediglich die gewöhnlichen Zuschläge in Betracht. Der Preis ist (einschließlich Ausfertigung) 200 Schilling festgesetzt.

Hervorzuheben ist, daß die Ausgabe dieser Abonnementskarten in der einfachsten Weise erfolgt, da die Beibringung eines gültigen Bildes nur dann erforderlich ist, wenn der Reisende sich nicht im Besitz eines gültigen Reisepasses befinden sollte. Die Ausgabe des Austria-Universalabonnements erfolgt sowohl bei der Vorverkaufskasse der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Wien, 1. Bez., Schwarzenbergplatz 3, als bei den Bahnhofskassen in den österreichischen Landeshauptstädten und in den Reisebüros des In- und Auslandes seit 1. Juli d. J.

— **Fahrpreismäßigung für Gesellschaftsreisen.** Mit der Einführung der Gesellschaftsreisen ist eine wesentliche Begünstigung für Gesellschaftsreisen Kraft getreten, indem die für Gesellschaften bei vorheriger Anmeldung vorgesehene 25proz. Fahrpreismäßigung nunmehr bereits dann gewährt wird, wenn mindestens der für 20 (bisher 10) ermäßigte Fahrkarten 3. Klasse entfallende Betrag bezahlt ist.

— **Ermäßigte Sonn- und Feiertagsrückfahrkarten.** Es gelten bei den Österreichischen Bundesbahnen probeweise besonders ermäßigte Sonn- und Feiertagsrückfahrkarten von den Landeshauptstädten Linz und Graz nach Wien zur Ausgabe. Mit diesen Rückfahrkarten gewährte Preisermäßigung beträgt über 33%. Sie gelten zur Hinfahrt an Sonntagen und Feiertagen in den Aushängefahrplänen ersichtlich gemachten Feiertagen ferner an den diesen Sonn- und Feiertagen unmittelbar vorhergehenden Werktagen. Zur Rückfahrt gelten sie an Sonntagen und an den vorherbezeichneten Feiertagen und an dem nächstfolgenden Werktag; die Rückfahrt muß jedoch bis 13 Uhr dieses Tages beendet sein.

Verkehrsstatistik der Österreichischen Bundesbahnen.

Leistung der Bundesbahnen:	März	April
Zugkilometer	3 667	3 543
Wagenkilometer	64 206	63 457
Leistung der Bundesbahnen:		
Nutzlasttonnenkilometer		
Personenführenden Züge	39 635	41 508
Güterzüge	305 201	293 563
Einnahmen der Bundesbahnen einschließlich der Verkehrssteuern, 1000 S.		
(läufiges Ergebnis)	39 826	39 278
Personen- und Gepäckverkehr	11 785	14 204
Güterverkehr	28 041	25 074

Die Eröffnung der Zugspitzbahn. In Gegenwart des österreichischen Vizekanzlers Waber und des österreichischen Ministers, des Landeshauptmanns von Tirol, Dr. Stumpf, bayerischen Landtagspräsidenten Königsbauer, der Verordnungen der bayerischen Regierung, der Ministerialräte Götz und von dem bayerischen Handelsministerium und des deutschen Reiches in München v. Haniel als Vertreter des Reiches fand am 1. Mai die feierliche Eröffnung der Zugspitzbahn statt. Züge hatten von Innsbruck und München her eine stattliche Anzahl von Festgästen gebracht.

Ungarn.

Diplom-Maschineningenieur Meszléri. Am 1. Mai 1926 ist 40-jähriger Dienstzeit der Diplom-Maschineningenieur Meszléri, Oberinspektor der Königl. Ungarischen Eisenbahnen, in den Ruhestand getreten.

in Szepessümeg in Ungarn geboren, trat er nach vollem Hochschulstudium in Budapest 1886 in den Dienst der Ungarischen Staatseisenbahnen, war anfangs in der ersten Hauptwerkstätte und kam später zur Direktion in der Baukonstruktionsabteilung, wo er bis zum Leiter dieser Abteilung tätig. Verschiedene Studienreisen auf den Bahnen in Europa, Festland und auch gelegentlich der Chinesischen Weltausstellung in Amerika bereicherten sein Wissen, wofür er in den Sitzungen des Vereins Deutscher Eisenbahningenieure verwertete, an denen er vereinzelt schon vor dem Krieg, seit 1920 aber regelmäßig teilgenommen hat. Insbesondere war er in den Ausschüssen für Wagenbau und Wagenbau tätig. Hier war er infolge seiner Sachkenntnis ein stützter Mitarbeiter und hatte sich durch seine vornehmen Tätigkeiten die Hochachtung aller erworben. Er ist nur bei der Ungarischen Staatsbahn, auch im Technischen Ausschuss des Vereins wird sein Ausscheiden lebhaft bedauert, und die besten Wünsche begleiten den hochgeschätzten Ingenieur in den Ruhestand.

Niederlande.

Die Niederländische Zentralbahn-Gesellschaft im Jahre 1925. Die Gesellschaft, deren eigene (Utrecht-Amersfoort-Kampen) und gepachtete Strecken von der Staatseisenbahngesellschaft (Niederländ. Eisenbahnen) betrieben werden, hat auch 1925 nur Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Mindestvergütung von 1 156 040 fl. Der Reingewinn betrug im vorigen Jahr 96 265 fl.; dieser dient zur Hälfte der Tilgung von Schuldverschreibungen. Die andere Hälfte entfällt auf die Ausschüttung einer Dividende von 0,9 %, wie in den vorigen Jahren.

Übrige europäische Länder.

Neue Schlafwagen in Dänemark. Die internationale Schlafwagen-Gesellschaft, die den Schlafwagenverkehr in Dänemark betreibt, stellt dieser Tage 8 neue Wagen in den Verkehr, die besserer Erhaltung bedürfen. Es handelt sich um vereinigte Schlafwagen 2. bis 3. Klasse mit je 6 Abteilen 2. Klasse und 3. Klasse. Die Wagen sind länger als die bisherigen, wodurch einzelne Abteile breiter als in den früheren Wagen wird. Das ist namentlich für die 3. Klasse, die damit geräumiger als auf kleiner europäischen Bahn wird. Besonderes Gewicht hat auf die Ausstattung der 3. Klasse gelegt. Die einzelnen Abteile in den Abteilen weisen außer kaltem auch warmes Wasser auf. Die Betten haben gute Spiralfedern erhalten. Für die Lüftung ist gesorgt worden. Außer der allgemeinen Beleuchtung befindet sich an jedem Bett, wie schon jetzt in der 2. Klasse, eine besondere Lampe zum Lesen. Durch zweckmäßige Vorrichtungen ist für ruhigen Gang des Wagens gesorgt. Die übrige Ausstattung ist geschmackvoll gehalten und steht der 2. Klasse kaum noch nach. Die Wagen sind in der Waggonfabrik Randers gebaut worden.

— Eisenbahnbrücke über den Kleinen Belt. Die dänische Staatsbahn hat jetzt die Arbeiten für den doppelgleisigen Brückenbau über den Kleinen Belt ausgeschrieben. Die Bedingungen und Zeichnungen (mit dänischem und englischem Text) sind bei der dänischen Gesandtschaft in Berlin zu erhalten. Die Angebote sind bis zum 1. Dezember d. J. abzugeben.

— Steinlawine über die Raumabahn. Ein großer Erd- und Steinrutsch hat, Zeitungsmitteilungen zufolge, kürzlich die Raumabahn in Norwegen betroffen. Bei der Station Verma, wo die Bahn in einer Doppelschleife von der Talsohle des Romdalsflusses und des Fiordes an den Gebirgswänden in die Höhe klettert, ist die Lawine gerade über diese Serpentinaugen niedergelassen, so daß die Bahnlinie zweimal übereinander in einer Länge von etwa 100 m verschüttet ist.

Glücklicherweise sind keine Verluste an Menschenleben zu beklagen. Einige Gebäude sind zerstört, desgleichen ein Stück der Landstraße und die Fernsprecheinrichtung. In einigen Tagen dürfte der Schaden wieder ausgebessert sein.

— Warnungssignale an Wegübergängen auf schwedischen Staatsbahnen. Die Einführung von Warnungszeichen und Schutzeinrichtungen an schienengleichen Kreuzungen von Wegen und Eisenbahnen ist in Schweden nunmehr so weit vorgeschritten, daß alle Kreuzungen aufgestellt und vorbereitende Anlagen für Einrichtung von Lichtsignalen ausgeführt sind, die das rote Blinklicht bei Annäherung des Zuges gegen den Weg zeigen und weißes Blinklicht, wenn die Kreuzungsstelle dem Wegverkehr offen steht. Die abschließenden Arbeiten sollen bis Anfang Oktober fertig werden.

Ein von Professor Gullstrand gemachter Vorschlag, Signale mit farbigem Licht abzuschaffen und Stellsignale mit farblosem Schein einzuführen, um Gefahren für farbenblinde Personen, die Motorfahrzeuge fahren, zu beseitigen, kommt, was die Eisenbahnübergangssignale betrifft, zu spät. Im übrigen ist es keineswegs sicher, daß letzterer Vorschlag genügend wirksam sein würde. Das rote Licht als Haltsignal ist jetzt in das allgemeine Bewußtsein eingedrungen und wird international angewendet.

— Erhöhung der russischen Personentarife. Im amtlichen Westnik putei soobshchtschennija Nr. 42 vom 2. Juni wird mitgeteilt, daß vom 1. Juni d. J. ab die Personentarife gegenüber dem seit dem 1. Februar d. J. in Geltung befindlichen Tarifen erhöht worden sind:

„um 30 % bei Reisen von Personen (außer im Vorortverkehr auf Monats-, Saison- und Jahreskarten), bei Beförderung von Gepäck, Gütergepäck und Güter großer (Personen) Geschwindigkeit (die sowohl nach dem Gepäcktarif taxiert wurden, als auch nach dem Schema des Tarifs geringer Geschwindigkeit), darunter auch bei den entsprechenden Sendungen, die nach dem Militärtarif, und endlich die nach dem Gewicht des Posttarifs berechnet wurden,
um 25 % für Beförderung kleiner Sendungen im inneren Güterverkehr besonderer Schnelligkeit,
um 20 % bei Reisen im Vorortverkehr auf Monats-, Saison- und Jahreskarten. Die Erhöhung des Tarifs wird nicht ausgedehnt auf den Tarif (Platzkarten) bei Reisen in Schlafwagen des direkten Verkehrs.“

— Russisch-mitteleuropäischer Personen- und Gepäckverkehr. In der Nr. 14 unserer Zeitung konnten wir über die Vereinbarung eines internationalen Zuges Paris-Wladiwostok berichten, die zwischen den französischen, belgischen, deutschen, russischen und asiatischen Eisenbahnen zustande gekommen ist. Nun bringt der „Bote der Verkehrsanstalten“ (Westnik putei soobshchtschennija) in seiner Nr. 45 vom 12. Juni d. J. die Nachricht, daß auf den Konferenzen in Warschau und Prag in der Zeit vom 22. Febr. bis 18. März unter den Vertretern der Ss.Ss.Ss.R. Rußlands, Deutschlands, Österreichs, Italiens, der Tschechoslowakei und Polens eine Verständigung über die Durchführung von vier neuen direkten Verbindungen zur Aufrechterhaltung eines direkten Personen- und Gepäckverkehrs getroffen worden sind.

Diese vier neuen direkten Verkehre umfassen: Rußland-Tschechoslowakei, Rußland-Österreich, Rußland-Italien und Rußland-Deutschland mit Polen als Durchgangsland. Dabei sind als Tarifstationen in Aussicht genommen: von Rußland: Leningrad, Moskau, Minsk, Charkow, Kiew, Odessa, Tiflis, Rostow a. Don und Wladiwostok;

der Tschechoslowakei: Prag, Karlsbader (soll wohl Karlsbad sein), Marijanská-Lasne (soll wohl Marienbad sein), Brno und Bratislava;

Österreich: Wien, Tarvis und Salzburg;
Italien: Florenz, Genua, Mailand, Meran, Rom, Venedig und Ventimiglia.

Die Zentrale für die Leitung des Verkehrs wird sich in Rußland befinden. Als Zahlungsmittel wird der Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika gelten. Die Gültigkeitsdauer der Ku-

ponhefte wird 30 Tage, nur für Tiflis, Rostow a. D. und Wladivostok 45—60 Tage, betragen.

In keinem rechten Zusammenhange mit dieser Mitteilung bringt das amtliche Blatt in demselben Aufsatz die Nachricht: „Außer diesem Verkehr hat das Volkskommissariat der Verkehrsanstalten den Güterverkehr zwischen Deutschland und Rußland, mit dem Durchgang über Polen, bestätigt. Die Einzelbestimmungen aller der Fragen, die mit der Durchführung dieser Verkehre verbunden sind, sollen auf einer Zusammenkunft, die in Moskau im September dieses Jahres stattfinden wird, durchberaten werden. Hier werden sich die Vertreter Ss. Ss. Ss. R. (Rußland), Deutschlands, Italiens, Österreichs, Polens und der Tschechoslowakei treffen.“

— **Herabsetzung der Tarife für Durchfuhrüter in der Tschechoslowakei.** Dem Vernehmen nach wird die tschechoslowakische Eisenbahnverwaltung zwecks Hebung des Durchfuhrverkehrs die Tarife auf allen Hauptstrecken ermäßigen, die als Durchfuhrstrecken in Betracht kommen, wie z. B. Bodenbach-Böhm. Hörschlag, Petrowitz-Eger usw.

— **Die Markprioritäten der Außig-Teplitzer Eisenbahn.** Am 1. Juli fand in Leitmeritz eine Versammlung der Besitzer von Mark-Prioritäten der Außig-Teplitzer Eisenbahn (Emission 1896 und 1909) statt. Hierbei gab der Vertreter der Finanzprokuratur die Erklärung ab, daß das Eisenbahnministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium sich grundsätzlich zu Vergleichsverhandlungen bereit erkläre, allerdings unter dem Vorbehalte, daß auf zwischenstaatliche Verhandlungen zwischen der Tschechoslowakei und dem Deutschen Reiche Rücksicht genommen werde, in welchen die Frage der Aufwertung inländischer Markschuldenerörtert werden soll. Der Kurator der Besitzer von Markprioritäten der Außig-Teplitzer Eisenbahn (Advokat Dr. Lescher) bestritt die Rechtmäßigkeit des von der Außig-Teplitzer Eisenbahn geleisteten Erlages von 108 Kr. als Entschädigung für zwar ausgeloste, aber noch nicht eingereichte Prioritäten im Nennwerte von etwa 4 Millionen Mark. Er verweigerte die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung und kündigte für den Fall des Scheiterns der einzuleitenden Vergleichsverhandlungen die Beschreitung des Klageweges an. Der Standpunkt des Kurators fand die Zustimmung der Prioritätenbesitzer, welche die sofortige Aufnahme der Vergleichsverhandlungen wünschten, den Kurator aber ersuchten, schon jetzt die Prozeßermächtigung einzuholen und den Prozeßweg in jenem Zeitpunkt zu beschreiten, den die Vertrauensmänner der Prioritätenbesitzer als geeignet bezeichnen werden, spätestens aber am 1. Juli 1927. Der Kurator wurde weiter ersucht, die etwa noch bestehende Haftung der Außig-Teplitzer Eisenbahn und etwaige Ansprüche der Prioritätenbesitzer gegen die Allgemeine Kreditanstalt in Leipzig zu beachten.

— **Straßenbahn und Kraftomnibus in Bukarest.** Wir hatten in Nr. 45 vom 5. November 1925 berichtet, daß die Bukarester Straßenbahngesellschaft ihre Linien noch zum größten Teile als Pferdebahnlilien betreibt, da sie in der Umgestaltung auf elektrischen Betrieb durch den Krieg gestört worden ist. Der Wettbewerb der privaten Kraftomnibusse einerseits und die unverhältnismäßig großen Kosten der Elektrisierung andererseits haben die Straßenbahngesellschaft nun bewegen, versuchsweise selbst einige Kraftomnibuslinien einzurichten. Sie wird voraussichtlich nur noch einige verkehrsreiche Linien auf elektrischen Betrieb umgestalten und die weniger ausgiebigen Pferdebahnlilien allmählich durch Kraftomnibusse ersetzen. Der sehr unwirtschaftliche Pferdebahnbetrieb wird jedenfalls binnen kurzem auch hier verschwinden.

— **Kühlwagen in Italien.** Der Cantiere Navale Triestino in Monfalcone, dessen Aktienkapital von 100 Millionen Lire sich hauptsächlich in Händen der Schiffahrtsgesellschaft Cosulich, bzw. der großen Familie Cosulich befindet, hat vor kurzem seinen Jahresbericht für 1925 veröffentlicht. Aus ihm ist hervorzuheben, daß die Fertigstellung eines Auftrags der italienischen Staatsbahnen auf 330 Kühlwagen bevorsteht. Über Eisenbahnwagenreparaturen ist ein wichtiger Vertrag mit den Staatsbahnen geschlossen worden.

— **Das Stilfserjochbahnprojekt.** Die Stilfserjochbahn soll nach dem Projekt des Ing. Gaviraghi in Tirano bekanntlich die Strecken von Süddeutschland nach Oberitalien und von Prag und Wien nach Italien wesentlich verkürzen. Nach diesem Plan würden sich durch die Trassenführung Mailand-Lecco-Sondrio - Tirano - Bormio - Stilfserjoch - Reschen - Landeck - München folgende neue Entfernungen ergeben: München-Mailand 486 (jetzt über Brenner 603, Gotthard 620), Kempten-Mailand 432 (über Brenner 603, Gotthard 489), Berlin-Mailand 1140 (Brenner 1260, Gotthard 1242), Wien-Mailand 915 (Brenner 978, Gotthard 1175), Prag-Mailand 913 (Brenner 969, Gotthard 983), Buchs-Mailand 413 (Brenner 470, Gotthard 448). Ähnlich

starke Verkürzungen brächte die neue Bahn nach Turin, C. und Venedig.

Die Kosten der sieben Jahre dauernden Durchbohrung der Ortlermassivs werden auf eine Milliarde Lire geschätzt, noch die Kosten für den Bau der Zufahrtslinien und an Ausgaben im Betrage von 100 Mill. Lire kämen. Das wäre zu hoher Betrag, wenn es, wie geplant, der Stilfserjochgelänge, der Gotthardbahn sofort 25 % und der Brenner 10 % des Verkehrs abzuziehen, so daß sie schon dadurch Gütertransport von 600 000 t jährlich erreichen würde. Sie nun auch noch, so sagt man sich in Italien, von den 28 Tonnen des Verkehrs, den heute die nördlichen Häfen auf nur 5 % in der Weise an sich ziehen kann, daß ein kleiner des Güterverkehrs von deutschen Häfen durch die Ortler zu den italienischen Meeren geleitet wird, so kommen mehr die erwähnten 2 Mill. Tonnen zusammen.

— **Eisenbahnunglück bei Achères.** Der Schnellzug Le Havre-Paris ist bei Achères, 25 km von Paris entfernt, entgleist. Hier sind 18 Tote und 97 Verletzte zu beklagen. Nach den bisherigen Ermittlungen ist das Unglück darauf zurückzuführen, daß der Zug Le Havre-Paris wegen einer Senkung der malen Gleise auf ein Nebengleis für Nahzüge umgeleitet wurde, das nicht wie das normale eine gerade Strecke bildete, sondern eine Kurve aufwies. Der Lokomotivführer maßigte diesem Nebengleis die 90-Kilometer-Geschwindigkeit nicht. Eine Weiche sprang die Lokomotive aus den Schienen. Es ist noch nicht festgestellt, ob der Lokomotivführer, der bei dem Unglück selbst verletzt wurde, von der Umleitung vorher rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden ist. Bei seiner ersten Erklärung erklärte er, die Signalscheibe, die anzeigt, daß die Geschwindigkeit auf 30 km herabgesetzt werden müsse, sei nicht aufgezo-gen gewesen.

— **Spanische Eisenbahnen.** Die „Zeitschrift für den internationalen Eisenbahntransport“ veröffentlicht eine Statistik dem Jahrbuch der spanischen Eisenbahnen, der wir folgen entnehmen: Am 1. Juli 1925 standen in Spanien 15 473 km Eisenbahnstrecken im Gesamtbetriebe. Von diesem Gesamtbetriebe hatten 11 684 km die spanische Normalspur (d. h. die spanische Hauptspur von 1,672 m), während 3789 km eine schmalere Spur hatten. 27 Eisenbahngesellschaften mit 101 Linien besaßen spanische Normalspur und 66 Eisenbahngesellschaften spanische oder Schmalspurlinien. Der Dampfbetrieb überwiegt weitem. 15 168 km der Linien werden mit Dampf und 305 km elektrisch betrieben. Nur 15 km haben Zahnrad- oder Drahtseilbetrieb. Die Einnahmen aus dem spanischen Eisenbahnverkehr betrugen im Jahre 1924 868 886 916 Peseten, die Betriebsausgaben 590 543 359 Peseten, so daß ein Reinertrag von 278 343 557 Peseten verblieb. Durchschnittlich wurden auf dem spanischen Eisenbahnnetz täglich 324 436 Personen und 115 870 Güter befördert. Für das Gesamtnetz von 15 473 km ergibt sich eine durchschnittliche Tageseinnahme von 2 380 512 Peseten, 56 168 Peseten für 1 km.

— **Rennverkehr zum Derby.** Zu den Rennen in Epsom, die dem das „Derby“ ausgetragen wird, läßt die Südbahn alljährlich eine große Anzahl Sonderzüge verkehren, die zum Teil zum Stadtbahnhof Epsom, zum Teil in zwei besonderen Rennbahnhöfen Tattenham Corner und Epsom Downs endigen. Ein Kohlenmangel zwang die Eisenbahngesellschaft in diesem Jahr zu großer Zurückhaltung in bezug auf die Stellung von Rennsonderzügen. Ein großer Teil des Rennverkehrs wurde dadurch auf die Straße abgedrängt; sogar der König verzichtete auf einen Sonderzug, den er sonst zu benutzen pflegt, und legte die Fahrt allerdings nur 25 km lange — Strecke im Kraftwagen zurück. Immerhin nimmt die Südbahn für sich in Anspruch, daß sie unter den obwaltenden Umständen das Menschenmögliche geleistet hat. Von Bahnhof Victoria in London bis Sutton, das noch 5 km von Epsom entfernt ist, verkehrte eine Anzahl elektrischer Züge, an die sich dann ein Dampfverkehr bis Epsom Downs anschloß. Vom Bahnhof Waterloo in London nach dem Stadtbahnhof Epsom war ein lebhafter Verkehr elektrischer Züge. Die sonst üblichen Rennsonderzüge von den Londoner Bahnhöfen Cannon Street und Charing Cross nach dem Rennbahnhof Tattenham Corner mußten ausfallen; vom Bahnhof London Bridge aus konnte dagegen eine Anzahl Sonderzüge nach Sutton und Epsom geführt werden. Um diese Züge durchzubringen, mußten dem übrigen Verkehr einige Beschränkungen auferlegt werden, wie es auch sonst am Derby-Tage üblich ist. Es wurden immer nur ungefähr so viele Fahrkarten ausgegeben, wie dem verfügbaren Raum in den Zügen entsprach, so daß einer allzu weitgehenden Überfüllung der Züge wirksam vorgebeugt wurde.

Fremde Erdteile.

Die Staatsbahnen in Niederländisch-Indien haben 1925 ins-
gesamt 75 901 432 fl. eingenommen; demgegenüber betrugen die
Einsparungen 48 514 995 fl., so daß sich ein Betriebsüber-
schuß von 27 386 437 fl. ergab. Abzüglich der Abschreibungen
am Ende des Jahres 1925 betrug der Überschuß 21 586 189 fl. Die Höhe des Anlage-
kapitals für alle Linien betrug 610 000 000 fl. Der Überschuß
von 21 586 189 fl. ist für die Linien, die im Jahre 1925
1 1/2 Mill. Gulden höher als 1924; er entspricht einer Verzin-
sung des Anlagekapitals mit 3,54 %; dabei sind auch die Linien,
die rein aus militärischen oder aus meliorationstechnischen
Gründen angelegt werden mußten, berücksichtigt, obwohl aus
den Strecken eine Rente nicht zu erwarten ist. Infolge der
wieder fortschreitenden Entwicklung der Kulturen und der
der guten Zuckerernte zeigte namentlich der Güterver-
kehr eine erhebliche Zunahme; er brachte 4,6 Mill. Gulden mehr
als 1924. Auch der Personenverkehr, der seit 1921 dauernd
zugenommen war, nahm 1925 zum ersten Male, wenn auch
um 1/2 Mill. Gulden an Einnahmen, wieder zu. Die durch
den Verkehrszunahme hervorgerufene Steigerung der Betriebs-
ausgaben betrug nur rund 30 % der Zunahme der Einnahmen.

Während im Jahre 1924 der Personenverkehr noch eine rück-
wärtige Bewegung zeigte, konnte 1925 der Verlust größtenteils
eingeholt werden, so daß für den gesamten Staatsbahn-
verkehr die Einnahmen aus dem Personenverkehr 1925 um rund
eine halbe Million Gulden zunahm. Auch der Güterverkehr
hat besonders auf Java und Süd-Sumatra infolge der durchweg
guten Ernten erheblich zu, so daß die Einnahmen um etwa
1 Mill. Gulden höher waren als 1924. Dabei sind die Ein-
nahmen der Staatsbahnen auf West-Sumatra infolge des Rück-
ganges in der Förderung der Ombilin-Kohlen hinter denen des
Jahres 1924 zurückgeblieben und für die Atjehbahnen gilt
dasselbe. Es ist jedoch zu erwarten, daß 1926 die Einnahmen
aus diesen beiden Staatsbahngruppen wieder zunehmen
werden: der weitere Ausbau der Bahnanlagen und eine zweck-
mäßige Vermehrung der Züge wird dazu beitragen. Der Güter-
verkehr der Strecke auf Celebes ist ungefähr auf der gleichen
Höhe geblieben.

Die Gesamteinnahmen betrugen 1925 rund 70 000 000 fl.; sie
sind etwa 5 000 000 fl. höher als 1924 und 4 1/2 Mill. höher, als
im Haushaltsplan angenommen war. Für 1927 kann man mit einer
weiteren Zunahme von 2 050 000 fl. rechnen, so daß die Gesamt-
einnahmen sich auf 77 050 000 fl. belaufen werden. Demgegen-
über werden die Betriebsausgaben auf 55 110 000 fl. geschätzt
werden können, gegenüber 46 500 000 fl. im Jahre 1925.

In Rücksicht auf eine dauernde Abschreibung von 1 1/2 % ergibt
sich ein rechnerischer Überschuß von 23 347 000 fl. Dem-
gegenüber beträgt das Anlagekapital aller Linien, d. h. also
abzüglich der unrentablen, die aus militärischen Gründen
zu Aufschüßungszwecken gebaut worden sind, Ende 1925
insgesamt 629 978 000 fl., so daß sich eine Verzinsung von
3 70 % ergibt.

Verkehrszunahme bei den amerikanischen Eisenbahnen.
Die statistischen Ausweisen der Eisenbahnen in den Ver-
einigten Staaten für die ersten drei Monate des laufenden
Jahres hat der Verkehr im Westen gegen das Vorjahr nur um
1 % im Osten dagegen um 7 % und im Süden sogar um 12 % zu-
genommen. Zum Süden wird dabei auch das Kohlengebiet von
Montana gerechnet, und dieses Gebiet hat nicht nur in der
ersten Zeit, sondern schon seit etwa 1920 einen ganz erheb-
lichen Verkehrszuwachs zu verzeichnen gehabt; er betrug in
den letzten drei Jahren 50 %, während der Gesamtverkehr des
Jahres in den letzten sechs Jahren um 29 % zugenommen hat.
Grund für diese Erscheinung ist darin zu suchen, daß die
Eisenbahnen dieses Gebiets den Gewerkschaften nicht angehören,
sondern in den anderen Bezirken die Löhne der Bergarbeiter fest-
setzen. Dies geschieht in solcher Höhe, daß die von den Gewerk-
schaften beherrschten Zechen nicht mehr wettbewerbsfähig sind,
so daß die Folge davon ist, daß die Bergwerke, bei denen solche
Beschränkungen nicht bestehen, sich außerordentlich entwickelt
und vergrößert haben. Wenn im Westen auch der Verkehr
in den letzten Jahren zugenommen hat — eine Zunahme um 1 %
kann man aber ebensogut als Stillstand bezeichnen — so ist
gegen 1920 eine Abnahme um 7 % zu verzeichnen. Die
Entwicklung im Wirtschaftsleben sind also über das Gebiet
der Vereinigten Staaten sehr ungleichmäßig verteilt, eine Er-
scheinung, die wenigstens in dem jetzigen Umfang, seit dem
Bürgerkrieg zwischen den Süd- und Nordstaaten kaum dagewe-
sen dürfte. Im Westen hat man über die bisherige schlechte
Wirtschaftslage so heftig geklagt, daß man dadurch geldkräftige
Kreise davon abgeschreckt hat, ihre Gelder in Unternehmungen
im Westen zu investieren. Es wird erheblicher Anstren-
gen bedürfen, und namentlich wird sich auch die Gesetz-
gebung der Eisenbahnen annehmen müssen, damit man im
Westen wieder vorwärts kommt.

— Veränderliche Arbeitszeit bei amerikanischen Eisenbahnen.
Um die Zahl ihrer Werkstättenarbeiter immer in gleicher Höhe
zu halten, gleichviel ob viel oder wenig Arbeit vorliegt,
hat die Delaware & Hudson-Eisenbahn einen veränderlichen
Arbeitstag eingeführt. Sie hat mit ihren Arbeitern verein-
bart, daß die tägliche Arbeitszeit zwischen acht und zehn
Stunden schwanken soll, je nachdem ob mit acht Stunden auszu-
kommen ist, um die vorliegenden Aufträge zu erledigen, oder ob
dazu noch zwei weitere Arbeitsstunden herangezogen werden
müssen. So wird vermieden, daß bei einem Rückgang der Auf-
träge Arbeiter entlassen werden müssen, oder daß bei Steige-
rung des Beschäftigungsgrads in den Werkstätten neue Arbeiter
eingestellt werden müssen, die, wenn der Andrang vorbei ist,
doch nur wieder zu entlassen wären. Erst wenn eine Arbeits-
zeit von zehn Stunden nicht mehr ausreicht, wird die Arbeiter-
zahl vermehrt. Das Verfahren ist seit drei Jahren im Gange
und hat sich bewährt, namentlich als im vorigen Jahre infolge
des Ausstandes in den Anthrazitgruben der Verkehr stark zu-
rückging. Obgleich die Abförderung dieser Kohle den Haupt-
anteil am Verkehr der Delaware & Hudson-Eisenbahn ausmacht
und sie deshalb den Verkehr stark einschränken konnte, war es
ihr doch möglich, von Entlassungen abzusehen und alle ihre Ar-
beiter durchzuhalten, eben weil sie die Arbeitszeit entsprechend
dem verringerten Verkehr verkürzte. Die Arbeiter stehen sich
nach dem Urteil des Leiters der Eisenbahn, was ihren Lohn an-
belangt, bei diesem Verfahren sehr gut.

— Die Kanadische Pacific-Eisenbahn. Im Gegensatz zu den
Kanadischen Staatsbahnen, die eine schwere Belastung des
Staatshaushalts bilden, ist die Kanadische Pacific-Eisenbahn,
die einzige Unternehmung von Bedeutung neben den Staats-
bahnen, ein wirtschaftlich blühendes Unternehmen. Sie rühmt
sich, in den 40 Jahren ihres Bestehens immer eine sehr vor-
sichtige Geldwirtschaft getrieben zu haben, so daß sie immer
in der Lage war, aus den Betriebsüberschüssen ihre Verpflich-
tungen an Zinsen für das Anlagekapital zu decken. Auch
heute weist sie mit Genugtuung darauf hin, daß sie wirtschaft-
lich durchaus gesund dasteht. Sie will im Jahre 1926 für
15 Mill. Dollar neue Betriebsmittel beschaffen und über 100 km
neue Eisenbahnen bauen; ferner soll in Regina ein neuer
Fremdenhof errichtet und der bestehende in Bauff umgebaut
werden; in Port McNicoll soll ein Getreidesilo gebaut werden
und für Erweiterungsbauten, Verbesserung der Gleisanlagen
u. dgl. sollen nahezu 5 Mill. Dollar aufgewendet werden. Alle
diese Ausgaben können aus Einnahmen und Rücklagen gedeckt
werden; daß diese so reichlich vorhanden sind, ist wohl im
wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Dividende immer
niedrig gehalten worden ist; sie hat immer nur 2,5 % des An-
lagekapitals betragen. Die Aktionäre werden daran zwar keine
Freude haben, aber die Gesellschaft ist infolge dieser ihrer
Finanzpolitik der Mühe enthoben, sich bei größeren Ausgaben
an den Geldmarkt zu wenden. Die Kanadische Pacific-Eisen-
bahn gibt eine Zeitschrift heraus, in der sie in einer zur Zeit
laufenden Reihe von Aufsätzen ihre Rolle bei der Erschließung
und Entwicklung des Landes schildert. Sie rühmt sich, sie habe
dem Lande keinen Pfennig gekostet, sondern vielmehr unge-
zählte Millionen in das Land gezogen.

Bei den Staatsbahnen wird dagegen als ein Mittel zur Rettung
aus ihren Schwierigkeiten der Plan erwogen, neue Schuldver-
schreibungen auszugeben, und gegen diese die Werte der Kana-
dischen Nordbahn, der Grand Trunk- und der Grand Trunk
Pacific-Eisenbahn, die in den Staatsbahnen vereinigt sind, aus-
zutauschen.

— Stadtverkehr in Sydney. Die Bevölkerung der Stadt Sydney
mit ihren Vororten hat die Million erheblich überschritten und
stellt infolge dieser Zahl, infolge der Bauart der Stadt und der
Verteilung der Einwohner, von denen ein großer Teil in den
Vororten wohnt und in der Innenstadt arbeitet, große Anfor-
derungen an die städtischen Verkehrsmittel. In den verkehrs-
reichen Stunden zwischen 7 und 9 Uhr morgens und 5 und 6 Uhr
abends fahren etwa 160 000 Menschen zwischen den Vororten
und den Geschäftsvierteln, zu denen in den übrigen Tages-
stunden noch 40 000 hinzukommen. Von diesen 200 000 Personen
berühren 170 000, also der bei weitem größte Teil, den Haupt-
bahnhof und 100 000 von diesen benutzen dann noch die Straßen-
bahn. Um den Verkehrsstrom in den zwei Vormittagsstunden
zu bewältigen, verkehren 113 Züge, die also in Abständen von
je einer Minute auf dem Hauptbahnhof eintreffen. Der Abend-
verkehr drängt sich noch viel enger zusammen, und die 132
Züge, die zu seiner Bedienung nötig sind, verlassen in einer
halben Minute Abstand den Hauptbahnhof. Im ganzen treffen
in Sydney täglich 1079 Züge ein. Der Vorortverkehr hat im
Jahre Juli 1924—Juni 1925 118 Mill. Fahrgäste befördert, die
dafür 2 245 800 £ bezahlt haben. Die Straßenbahnen hatten in
demselben Zeitraum 350 Mill. zahlende Fahrgäste, also fast
eine Million täglich. Eine wichtige Rolle im Verkehrsleben von

Sydney spielen auch die Fähren, die den Verkehr über den Hafen vermitteln; sie haben im letzten Jahre 42 731 000 Personen befördert. Dem Omnibusverkehr in den städtischen Straßen dienen 550 Fahrzeuge, die in den Stunden des Hochverkehrs etwa 20 000 Personen aufnehmen. An sonstigen Kraftfahrzeugen gibt es etwa 100 000, von denen täglich etwa 30 000 das Geschäftsviertel durchfahren.

Internationaler Verkehr.

— **Einheitliche internationale Gütereinteilung.** Hierzu teilt der „Allgem. Tarifier“ (Wien) mit: Zunächst sei daran erinnert, daß die „Union Internationale des Chemins de fer“ (U. I. C.) sich schon seit längerer Zeit mit der Frage der Vereinheitlichung der Nomenklatur, das heißt einer einheitlichen Bezeichnung der Güter in den internationalen Tarifverbänden, befaßt. Zur Prüfung dieser Frage hat die U. I. C. einen Unterausschuß eingesetzt, der zweimal in München und einmal in Palermo getagt hat. Die Arbeiten dieses Unterausschusses haben ergeben, daß die Ausarbeitung der geplanten einheitlichen Nomenklatur auf große Schwierigkeiten stoßen würde, weshalb es notwendig sei, den Rahmen der Arbeiten zu beschränken. Der Plenarversammlung in Sevilla sind folgende Vorschläge des Unterausschusses zur Annahme vorgelegt worden: Die einheitliche Bezeichnung der Güter im internationalen Verkehr soll sich mit Ausschluß aller Bestimmungen über die Anwendung der Tarife nur auf diejenigen Güter beschränken, die hauptsächlich Gegenstand des internationalen Verkehrs sind. Hierbei soll jedoch die allgemeine Bezeichnung der Güter, z. B. bei Holz und Eisen, soweit als tunlich durch eine nähere Bezeichnung der Güter, insbesondere bezüglich der Verarbeitung und Verpackung, ergänzt werden. Als Grundlage für die Erstellung der einheitlichen Güterbezeichnung sollen die von der Mehrzahl der Mitglieder der U. I. C. bereits gelieferten Warenverzeichnisse dienen. Die Ausarbeitung des Entwurfes der einheitlichen Güterbezeichnung soll einer Beamtenskommission anvertraut werden. Diese Vorschläge hat die Plenarversammlung im großen und ganzen angenommen mit der Maßgabe, daß die Beamtenskommission zunächst aus Fachmännern der deutschen, französischen, italienischen und schweizerischen Eisenbahnen gebildet werden soll. Der Vorsitz und die Leitung wurde den schweizerischen Bundesbahnen übertragen.

Wasserverkehr.

— **Weiterer Ausbau des Hamburger Hafens.** Die Hamburger Bürgerschaft hat am 16. Juni drei Senatsvorlagen auf Ausbau des Hamburger Hafens, der etwa 16 Millionen M. erfordert, bewilligt. Dort, auf der Insel Waltershof, befinden sich zur Zeit sechs Hafenbecken: der Menkenwärder- und der Jachthafen, beide im Zöllinland, und der Rugenberger, der Waltershofer, der Park- und der Petroleumhafen im Freihafenbezirk. Es soll nunmehr ein neues Seeschiffbecken mit einem Kostenaufwand von 15 140 000 M. gebaut werden. Es wird den Namen Griesenwärderhafen erhalten und ist bestimmt, dem Massengüterumschlag zu dienen. Weitere 536 000 M. sollen für Baggerungen, Rammungen und Uferbefestigungen im Waltershofer und Rugenberger Hafen verwandt werden. Außerdem soll am Roßhafen, der östlich des Köhlbrandes im Freihafenbezirk gelegen ist, ein neuer Kaischuppen, der die Nummer 85 erhält, mit zwei Gleisen an der Wasserseite und Doppelkränen zur Bedienung des Stückgutumslages errichtet werden. Hierfür sind 3 182 000 M. bewilligt worden.

Inzwischen ist der Bahndamm der sog. Finkenwärderbahn über die Elbinseln durch die Hamburgische Landschaft Moorburg fertiggeschüttet. Die Brücke über die Süderelbe ist bis auf die Legung der Eisenbahnschienen fertig.

— **Die Abänderung des Donastatutes** wurde in der letzten Konferenz der Kleinen Entente zu Veldes (Bled) ebenfalls verhandelt. Es wurde beschlossen, zu diesem Zweck im nächsten Jahre eine besondere internationale Konferenz einzuberufen, die versuchen soll, über die heute bestehenden zwei Donaukommissionen hinweg eine Vereinheitlichung des Regimes zu erreichen. Dies ist um so notwendiger, als zur Durchführung der Arbeiten, die infolge Verstopfung der Sulinamündung notwendig geworden sind, eine Anleihe von 6½ Milliarden Lei (etwa 120 Millionen Mark) aufgenommen werden muß, was vor der Klärung der Zuständigkeiten kaum möglich erscheint.

— **Der Ausbau des Antwerpener Hafens** ist durch die weitere Entwertung des Franken ins Stocken geraten, zum Teil sind die Arbeiten eingestellt worden. Angesichts der weiteren Verkehrszunahme wird jedoch mit einer Wiederaufnahme der Arbeiten gerechnet werden können.

Luftverkehr.

— **Flugverkehr mit Göttingen.** Die schwedische Fluggesellschaft Aerotransport A. B. eröffnet jetzt den Verkehr mit Göttingen durch eine Linie Göttingen-Kopenhagen-Malmö. Man verläßt Göttingen um 7 Uhr vormittags erreicht Kopenhagen 8.45 Uhr und Malmö 9.15 Uhr. In Kopenhagen wird der Anschluß an die Flugzeuge nach Berlin-Burg-Amsterdam und Paris erreicht. In umgekehrter Richtung ist ebenfalls für Anschluß gesorgt. Man verläßt Kopenhagen 7 Uhr abends und erreicht Göttingen 8.45 Uhr abends. Der Verkehr ist nur als Versuchsbetrieb aufzufassen. Man rechnet aber für das nächste Jahr mit einer regelmäßigen Linie Göttingen und vielleicht sogar nach Oslo.

Kraftwagenverkehr.

— **Kraftwagen in Wien.** Die „Statistischen Mitteilungen Stadt Wien“ haben ein Sonderheft der Verkehrsschulzählung gewidmet, das Angaben über die Zahl der Kraftfahrzeuge enthält. Nach dieser amtlichen Statistik gab es am 28. August 1914 in Wien 4613 Kraftfahrzeuge. Davon waren 3316 Personenkraftwagen, 549 Lastwagen und 748 Motorräder. Der Kraftwagenverkehr hatte einen sehr starken Rückgang auch auf diesem Gebiet. Am 1. August 1918 nur noch 596 Personenkraftwagen, 449 Lastwagen und 126 Motorräder gezählt. Von 1914 bis 1918 hat also die Zahl der Kraftfahrzeuge in Wien von 4613 auf 771 abgenommen! Dann aber erfolgt ein ununterbrochener Anstieg. Ende 1919 wurden schon 4109 Kraftfahrzeuge, Ende 1920 bereits 8354, Ende 1921 schon 11 674 und Ende 1922 ist ein weiteres Ansteigen auf 14 659 Fahrzeuge festzustellen. Der Kraftwagenverkehr ist in Wien im Gegensatz zu den anderen Bundesländern sehr stark zugenommen. Eine sehr starke Zunahme ist bei den Motorrädern eingetreten, die in Wien im Gegensatz zu den anderen Bundesländern steuerfrei sind. Im Jahre 1922 betrug die Zahl der Motorräder nur 1218, stieg im Jahre 1924 auf 3518 und Ende 1925 bereits 5441. Seit 1. Januar 1926 sind in Wien auch die Lastkraftwagen steuerfrei; ihre Zahl ist von 1045 im Jahre 1918 auf 3018 im Jahre 1925 gestiegen. Auch die Zahl der Personenkraftwagen stieg von Jahr zu Jahr. Ende 1919 waren 3402, Ende 1922 5476, Ende 1924 5714 und Ende 1925 6200 Personenkraftwagen gezählt.

Rechtspflege.

— **Streitwert bei Rentenansprüchen aus Haftpflicht und unlaublicher Handlung.** Die Berechnung des Streitwertes in den Fällen der Überschreitung bezeichneten, für die Eisenbahnverwaltung außerordentlich wichtigen Fällen war bisher streitig¹⁾. Das Reichsgericht und ihm folgend einige Oberlandesgerichte, unter auch verschiedene Senate des Kammergerichtes, hielten § 9 der Zivilprozeßordnung für einschlägig und berechneten den Streitwert nach dem zwölfeinhalbfachen Jahresbetrag der Rente. Zahlreiche andere Oberlandesgerichte, einschließlich des 30. Zivilsenates des Kammergerichtes, erachteten § 10 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes für maßgebend, wonach nur der einfache Jahresbetrag der Rente als Streitwert zu gelten hat.

Die durch diese Meinungsverschiedenheit begründete Rechtsunsicherheit wird nunmehr erfreulicherweise beseitigt sein, durch, daß das Reichsgericht seine Ansicht aufgegeben und der von der Mehrzahl der Oberlandesgerichte vertretenen, der Verbilligung der Rechtspflege abzielenden Meinung angeschlossen hat.

Der wichtige, in der „Rechtsprechung“ (Beilage zur Deutschen Richterzeitung), Jahrgang 1926, Heft 5, Seite 136, abgedruckte Beschluß des 6. Zivilsenats vom 5. März 1926 (Aktenzeichen VI 411/25) hat folgenden Wortlaut:

„Der Streit der Parteien hat die Frage betroffen, ob die Klägerin eine ihr auf Grund eines Eisenbahnunfalles zustehende Rente, deren Betrag durch Abkommen vom 29. Juni 1911 vom 28. Februar, 3. März 1923 vergleichsweise auf 160 M. monatlich festgesetzt ist, zu einem Goldmarkbetrage in dieser Höhe von der Beklagten verlangen kann. Der Gerichtsschreiber hat für die Gerichtskosten gemäß § 9 ZPO. das 12½fache des Jahresbetrages der Rente als Streitwert zugrunde gelegt. Die Erinnerung der Beklagten ist begründet. Der Wert des Rechts auf die wiederkehrenden Rentenleistungen war nach § 10 Abs. 2 GKG. für die Gerichtskosten nur auf den Betrag des jährlichen Bezuges zu berechnen. Der frühere 6. Zivilsenat im Beschl. RGZ. Bd. 106, S. 411, diese Vorschrift auf Ansprüche aus dem Haftpflichtgesetz nicht für anwendbar gehalten. Die Ansicht, der der Rechtsprechung einer großen Anzahl von Oberlandesgerichten widerspricht, kann nicht aufrechterhalten werden.“

¹⁾ Vgl. Juristische Wochenschrift, Jahrgang 1925, Seite 76, 743, 825.

Der Beschluß erkennt an, daß der Entwurf zum GKG. 1. Dezember 1922 auch bei Ansprüchen aus unerlaubter Nutzung und dem Haftpflichtgesetz den einjährigen Betrag der als Streitwert hat gelten lassen wollen. Er glaubt aber, nicht sei im Gesetze nicht ausgedrückt, weil es in § 10 nur von Ansprüchen auf Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung spreche und darunter die auf unerlaubte Handlungen oder Unfallhaftung gegründeten Rentenansprüche nicht. Diese Auslegung ist zu eng. — Daß die Rente in einem Gesetz festgesetzt ist, steht der Anwendung des § 10 Abs. 2 entgegen. Der Vergleich nahm der Rente nicht die Natur Unfallrente.“
Dr. Neumann.

Bücherschau.

Wasserkraft-Jahrbuch 1924. Herausgeber: Oberbaudirektor Dantscher, o. Professor, und Ing. Carl Reindl, München, 612 Seiten Text, mit 279 Abbildungen und 13 mehrseitigen. In Ganzleinen geb. 24 RM. München 1925, Richard Drucker- und Verlags-A.-G.

Das Gebiet der Wasserkraftausnutzung, das auf einer Reihe von technischer Sondergebiete aufgebaut ist — beginnend mit dem Gewässerkunde über den Wasserbau, Tief- und Stollenbau, über andere Aufgaben der Wasserwirtschaft, Landeskultur, Schiffahrt verbunden, und über den Wasserkraftmaschinenbau, Elektrotechnik übergreifend, mit deren Hilfe die im Kreis der Natur stets dargebotene Wasserkraft der allgemeinen Versorgung dienstbar gemacht wird, und endigend bei den Fragen der Energiewirtschaft — hat in der letzten Jahre Entwicklung erfahren, der die Literatur nicht entsprechend gefolgt ist. Ein neues zusammenfassendes Werk ist erschienen. Die Neuerungen sind meist in Baubeschreibungen und Sonderberichten in den Fachzeitschriften zerstreut.

Umfangreicher als die Zeitschrift und beweglicher als ihr- oder Handbuch vermag das Jahrbuch in kürzeren Zeilenräumen über die neuen Arbeiten und Erfahrungen fortzuführen zu unterrichten.

Herausgeber haben daher eine fühlbare Lücke in der Wasserkraftliteratur ausgefüllt, indem sie auch der Wasserkraft Jahrbuch gegeben haben, über das andere Zweige der Technik, Wissenschaft und Wirtschaft schon verfügen.

Im ersten Bande 1924 will das von C. Reindl ins Leben gerufene Wasserkraft-Jahrbuch eine Gesamtübersicht über den Stand und wirtschaftlichen Stand, und zwar der europäischen Wasserkraftausnutzung geben. Die folgenden Jahrgänge sollen mehr die Einzelheiten der zusammengehörigen Gebiete beleuchten. Die Absicht, die Tätigkeit auf Europa zu beschränken, wohl in der Fülle des Stoffes begründet sein. Da aber das Verhältnis der Wasserkraftausnutzung z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika für Deutschland sehr wichtig ist, nur an den lebhaften Meinungsaustausch mit der amerikanischen Turbinenindustrie, über den Stand des Wasserkraftmaschinenbaues erinnert, so möchte doch den Herausgebern nicht werden, wenn nicht alle, so doch die wichtigsten Gesichtspunkte der außereuropäischen Wasserkraftausnutzung in die des Jahrbuches einzubeziehen.

Herausgeber haben sich selbst mit Abhandlungen beteiligt, haben es verstanden, eine namhafte Zahl von Fachleuten Rufes als Mitarbeiter zu gewinnen. So steht das Jahrbuch auf einer hohen Stufe und bietet als Sammelwerk von insgesamt 39 Einzelaufsätzen aus der Feder hervorragender Fachleute, die zum Teil die oft geübte Zurückhaltung aufgegeben haben. Die Neueste von ihren Forschungen mitgeteilt haben, einen richtigen Reiz, und jeder auf dem Gebiet der Wasserkraft Fachmann wird in dem Jahrbuch Abhandlungen finden, die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Der reiche Inhalt des Bandes 1924 ist in drei Hauptabschnitte gegliedert: 1. Entwicklung der Wasserkraftausnutzung und Verwertung der Wasserkraft; 2. Ausbau der Wasserkraft; 3. Wasserkraftmaschinen.

Der erste Hauptteil ist ein Anhang beigelegt, der die für Wasserkraftanlagen wichtigen Maße und deren Umrechnung enthält. Eine Übersicht über die einschlägige Weltliteratur ist in folgenden Jahrgang in Aussicht gestellt; in den Abhängen Wassermessungen — Ott, und selbsttätige Wasserkraftanlagen — Reindl, ist sie bereits gegeben.

Der zweite Hauptabschnitt behandelt Reindl geschichtlich und die Entwicklung der Wasserkraftausnutzung und der Wasserkraftmaschinen. Es folgt der Ausbau der deutschen Wasserkraft von Krieger — Bericht zur Welt-Kraft-Konferenz 1924. Daran anschließend werden in 16 Berichten europäische Länder, meist von Angehörigen dieser Länder behandelt, abgehandelt: Österreich — Diez, Frankreich — de la Brosse, Schweden — Hansen, Norwegen — Raestad, Finnland — Malmi, Italien — Kelen, Spanien — Malkowsky, Griechenland — Tsikalikis, Rußland — Popoff, Jugoslawien — Both, Tschechoslowakei — Meyer-Bodenbach, Belgien, Dänemark — Carstenzen, England — Gibson, Ungarn, letztere vier Berichte der Weltkraftkonferenz.

Daran anschließend wird von Gruenewald die Wasserkraft-Gesetzgebung behandelt; Streck spricht sich über allgemeine Energiewirtschaft und Wasserkraftnutzung aus; ein Aufsatz von Orniß über Betriebsergebnisse von Wasserkraft-Überlandwerken bildet den Schluß.

Im zweiten Abschnitt behandelt Holler, bekannt durch seine vorbildlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Wasserkraftfeststellung für Bayern, die Grundsätze für die Bestimmung von Ausbau-Wassermengen und stellt analytisch die Beziehung zwischen Ausbauleistung, Ausbaukosten und kWh-Kosten für Betriebe mit anpassungs- und nichtanpassungsfähigem Energiebedarf und für verschiedene Betriebszeiten fest. Hallinger gibt einen Beitrag zu den umfangreichen und wichtigen Vorarbeiten für Wasserkraftausnutzung, auf deren richtiger Bewertung der wirtschaftliche Erfolg beruht. Es folgt Ott mit Wassermessungen unter Zugrundelegung der Wassermessmethode der britischen Normen und bespricht ausführlich die neuzeitlichen Wassermessungen mit hydrometrischen Flügeln in deutschen und skandinavischen Anlagen. G. L. Kurzmann bespricht den Einfluß der Geschlebeführung auf die Ausgestaltung der Wasserkraftanlagen. Dantscher behandelt die Zusammenhänge zwischen Schiffahrt und Wasserkraftausnutzung in einer Arbeit, die für die Anlage von Schiffahrtstraßen sehr wertvoll ist. S. Kurzmann berichtet über Betonauskleidung der Werkkanäle. In einem ausführlichen Aufsatz berichtet Köbler über hydraulische Pumpenspeicherung, die zur wirtschaftlichen Ausnutzung von Niederdruckwasserkraften und selbst von Wärmekraftanlagen immer mehr Bedeutung gewinnt. Erfahrungen mit Holzrohrleitungen teilt Baumann mit; über Entlastungsvorrichtungen berichtet an Hand zahlreicher Beispiele Kommerknecht. Den zweiten Abschnitt beschließt ein Aufsatz von Eisner über die Wichtigkeit der Modellversuche. Es wird aber nur über den Modellversuch für die bautechnischen Teile der Wasserkraftanlagen gesprochen. Der Modellversuch ist bekanntlich auch für die Turbinen und Saugrohre von größter Bedeutung.

Im zweiten Abschnitt sind Stauanlagen, Wehre, Sperrmauern, Wasserschlässe usw. nicht im einzelnen behandelt, obwohl sie zu einer allgemeinen Behandlung der Wasserkraftanlagen zu rechnen sein dürften. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß diese Bauteile in ihren verschiedenen Bauformen auf einen späteren Band, schon aus Rücksicht auf den Umfang des Stoffes verwiesen werden mußten.

Im dritten Abschnitt „Wasserkraftmaschinen“ findet der Maschineningenieur reiche Anregung über wichtige brennende Einzelfragen des Turbinenbaues aus sachkundiger Feder. D. Thoma berichtet über Kavitation bei Wasserturbinen (Hohlraumbildung, Loslösen des Wasserstrahles von der unteren Schaufelfläche) und die Mittel zur Verhütung dieser bedenklichen Erscheinung. Auch Kaplan behandelt die Kavitationserscheinung bei seinen Turbinen mit großer Umlaufgeschwindigkeit und beschreibt seine Versuche hierüber. Über die Bedeutung und wichtige Aufgabe des Saugrohres spricht an Hand von Messungen Dubs-Zürich. In seinem Aufsatz über Kaplan- oder Propellerturbinen berichtet Englessen-Kristineham eingehend über die Vorzüge der Kaplan-Turbine. Treiber behandelt neuzeitliche Getriebe bei langsam laufenden Wasserkraftmaschinen. Reindl behandelt ausführlich selbsttätig arbeitende Wasserkraftwerke, die in Deutschland noch keine Verbreitung gefunden haben, aber geeignet sind, wesentlich an Bedienungskosten zu sparen. H. Thoma berichtet über die neuere Entwicklung der Turbinenregler und Thoresen-Oslo bespricht den Umbau älterer Wasserturbinen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, eine Aufgabe, die angesichts der Fortschritte im Turbinenbau hinsichtlich größerer Drehzahl und höherer Wirkungsgrade der neuzeitlichen Turbine schon für Anlagen in Betracht kommt, die erst 25 Jahre alt sind.

Auf Einzelheiten kann hier bei der Reichhaltigkeit des Gebotenen leider nicht weiter eingegangen werden.

Ausstattung und Druck des Buches befriedigen in vollem Maße. Die leider auch in vielen Fachzeitschriften seit einiger Zeit geübte allzustarke Verkleinerung von Diagrammen und Schaltzeichnungen und ihrer Beschriftung erschwert in verschiedenen Fällen das Studium und beeinträchtigt den Genuß. Hierauf sollte der Verleger bei der Herausgabe des folgenden Jahrganges, dem wir mit froher Erwartung entgegensehen, Rücksicht nehmen. Da für Eisenbahnverwaltungen die Wasserkraft als Kraftquelle für den elektrischen Zugbetrieb von großer Bedeutung geworden ist, ist das Jahrbuch auch allen Eisenbahnbeamten warm zu empfehlen, die sich über den Stand und die weitere Entwicklung der Wasserkraftausnutzung und ihren Einfluß auf die Wirtschaft unterrichten wollen.

Gleichmann.

— **Deutsche Meister der Naturwissenschaft und Technik.** Von Prof. A. Kistner. 2. vermehrte Auflage. Band I: Deutsche Meister der Naturwissenschaft. Band II: Deutsche Meister der Technik. (Sonnenburg Kösel, Band 102/103). Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, K.-G., München. 198 bzw. 212 S. Preis geb. je 2,50 M.

Im Ehrensaal des Deutschen Museums zu München sind die Bildnisse und Büsten zahlreicher deutscher Meister der Naturwissenschaften und Technik aufgestellt. Der Verfasser will von ihrem Leben und Wirken erzählen, das der Allgemeinheit nicht so bekannt ist, wie das von Fürstlichkeiten, Heerführern und Männern der Kunst- und Literaturgeschichte. Er hat die Gabe knapper, anschaulicher Darstellung, die eben von einer ausge-

zeichneten Beherrschung des Stoffes Zeugnis ablegt. Da sich vor allem bei der Schilderung der wissenschaftlich-technischen Leistung der Männer, deren Lebensbilder gegeben werden. Von Copernicus, Guericke und Leibniz; Gauß, Liebig, Bunsen und Kirchhoff bis Helmholtz und von Gutenberg, Senefelder, Reichenbach und Fraunhofer; Borsig, Krupp, Siemens und Schichau bis Otto und Lang. Lilienthal entrollt sich in geschichtlicher Reihenfolge ein Sammelbild vom Ringen nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis und vom Mühen um technischen Fortschritt.

Gebildeten aller Stände, vor allem dem jugendlichen Nachwuchs, können die beiden Bändchen, die mit mehreren Wiedergaben von Bildnissen und Büsten aus dem Ehrensaal schmückt sind, nur empfohlen werden.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die 12,19 km lange vollspurige Nebenbahn Göppingen-Boll ist am 1. Juli 1926 für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr in Betrieb genommen und vom gleichen Tage ab den Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Stuttgart zugerechnet worden.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a VWÜ.).

Mitteilung der Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen vom 28. Juni 1926: Auf den Linien der Österr. Bundesbahnen (Bundesbahndirektion Villach) war die Strecke Wolfsberg-Unterdrauburg (Dravograd) durch eine Dammsenkung infolge Hochwassers beim Bahnhof Ettendorf vom 26. bis 28. Juni 1926 unfahrbar.

Mitteilung der Reichsbahndirektion München vom 1. Juli 1926: Die am 11. Juni 1926 eingetretene Verkehrsstörung in Passau-Lände und Passau Winterhafen wurde am 30. Juni 1926 behoben.

Mitteilung der Reichsbahndirektion Dresden vom 3. Juli 1926: Wegen neuerdings eingetretenen Hochwassers mußte der Betrieb in Riesa Ufer vom 30. Juni eingestellt werden.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen. Reichsbahndirektionsbezirk Stettin. Nach dem Bf. Hohenlychen, Strecke Fürstenberg-Teltow ist die Abfertigung von Stückgut wieder zugelassen.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung. lassen worden:

Nr. III 100 vom 28. Juni 1926 an sämtliche Vereinsbahnen, die österreichischen Bundesbahndirektionen und Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betreffend Verordnungen über Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a des VWÜ.);

Nr. V 252 vom 3. Juli 1926 an die Vereinsverwaltungen der vereinsfremden Bahnen, die Drucksachen des Vereins haben, betreffend Kosten für gelieferte Drucksachen;

Nr. VI 51 vom 1. Juli 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Bezugskosten der Vereinszeitung.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 21. Juni 1926 entschlief nach langem Krankenlager im 64. Lebensjahre der

Oberregierungsbaurat a. D.

Josef Kurowski.

Der Verstorbene ist seit dem 25. Juli 1895 im Dienst der Preuß. Staatseisenbahn und später im Reichseisenbahndienst tätig gewesen und hat seit dem 1. November 1909 der Reichsbahndirektion Köln bis zu seinem im Jahre 1924 erfolgten Uebertritt in den Ruhestand als Mitglied angehört. Hier waren ihm umfangreiche Bauentwürfe anvertraut, die er mit außerordentlichem Geschick bearbeitete.

Mit reichen Gaben des Geistes und des Gemüts ausgestattet, hat der Verstorbene durch sein aufrichtiges, liebenswürdiges Wesen und seine vornehme Gesinnung die Hochachtung und Zuneigung aller, die mit ihm in Berührung gekommen sind, gewonnen. Ein ehrenvolles, freundschaftliches Gedenken ist ihm gesichert.

Köln, im Juli 1926.

Der Präsident

(719)

und die höheren Beamten des Reichsbahndirektionsbezirks Köln.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Am 1. Juli 1926 wird der an der Bahnstrecke Paderborn Hbf.-Hövelhof und Paderborn Hbf.-Bad Lippspringe gelegene Haltepunkt Paderborn Casseler Tor für den Personen-, Gepäck- und Expressgutverkehr wieder geöffnet.

Cassel, den 30. Juni 1926. (707)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion.

3. Güterverkehr.

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit wird in die Entfernungstafel II die Stat. Trier Süd

aufgenommen. Wir verweisen auf das Ausschreiben im T. V. A.

München, den 2. Juli 1926. (718)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife).

Aufnahme der Station Großenbaum in A. T. 35 mit besonderen Frachtsätzen für eiserne Röhren der Klasse D.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 2. Juli 1926. (709)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 im Abschnitt „II. Zuschlags- und Frachten“ die Unterabschnitte 2, 22, 33, 38, 41, 42a, 48, 59, 64, 65, 70, 100 und 103 geändert. Näheres enthält die am 1. Juli 1926 erscheinende Ausgabe des Tarifanzeigers.

Berlin, den 29. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-dänischer Verbands-Gütertarif Teil II.

Ab 20. Juli 1926 werden von Fleß-Weiche nach dem Schnittpunkt I und von Süderlügum nach dem Schnittpunkt II Umbehandlungssätze für die Klasse eingeführt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 3. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltung.

Deutsch-dänischer und deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif Teile II.

Mit Gültigkeit vom 20. Juli 1926 werden in den Ausnahmefarifen 50 und 51 Abschnitt III. Frachtberechnung Ziffern 1 d), 1 e) und 1 f) mit allen Änderungen gestrichen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 3. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltung.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr

(Kohlenverkehr von tschechoslowakischen Gewinnungsstätten nach süddeutschen Stationen, Heft 9).

Mit sofortiger Gültigkeit treten folgende Änderungen ein:

Auf S. 24/25, 98/99, 172/173 und 246/247 sind sämtliche Schnittfrachtsätze II der Station „Dornitz“ um „je 4 RPF“ zu ermäßigen.

Auf S. 40/41, 114/115, 188/189 und 262/263 sind sämtliche Schnittfrachtsätze II der Station „Johanneskirchen“ um „30 Fu/Bd“ um „je 2 RPF“ und bei den übrigen Übergängen um „je 1 RPF“ zu ermäßigen.

Auf S. 84/85, 158/159, 232/233 und 306/307 sind sämtliche Schnittfrachtsätze II der Station „Wörth (Donau)“ um „je 1 RPF“ zu ermäßigen.

Auf S. 34 des Nachtrags I ist bei der Station „Gumpenried-Asbach“ in der laufenden Nummer 19 der Schnittfrachtsätze von „99“ in „93“ richtigzustellen.

Auf S. 26/27, 46/47, 100/101, 120/121, 174/175, 194/195, 248/249 und 268/269 des Tarifheftes sowie auf S. 12/13, 24/25, 48/49, 60/61, 72/73, 84/85 und 96/97 des Nachtrags I werden die Angaben für die Stationen Ering, Lanzendorf, Asbach und Staffelbach wie folgt ersetzt:

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
.....	Wei	I	31 Eis Zr	72	27 Eg Ch	59	27 Eg Ch	18	27 Eg Ch	29	27 Eg Ch	16	31 Eis Zr	74	27 Eg Ch	56	27 Eg Ch	20	27 Eg Ch	52	27 Eg Ch	51	27 Eg Ch	54	
		II		72		88		105		105		105		72		90		105		91		93		92	
dorf .	Wei	I	26 Fr	56	26 Fr	59	26 Fr	18	26 Fr	29	26 Fr	15	26 Fr	65	26 Fr	56	26 Fr	19	26 Fr	52	26 Fr	51	26 Fr	54	
		II		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42	
bach .	Wei	I	26 Fr	56	26 Fr	59	26 Fr	18	26 Fr	29	26 Fr	15	26 Fr	65	26 Fr	56	26 Fr	19	26 Fr	52	26 Fr	51	26 Fr	54	
		II		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72	
bach .	Wei	I	26 Fr	56	26 Fr	59	26 Fr	18	26 Fr	29	26 Fr	15	26 Fr	65	26 Fr	56	26 Fr	19	26 Fr	52	26 Fr	51	26 Fr	54	
		II		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66	

			12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
.....	Wei	I	31 Eis Žr	75	27 Eg Ch	59	27 Eg Ch	25	27 Eg Ch	52	27 Eg Ch	45	31 Eis Žr	72	27 Eg Ch	57	27 Eg Ch	13	31 Eis Žr	72	31 Eis Žr	74	31 Eis Žr	45
dorf .	Wei	II		72		90		105		92		98		72		90		105		72		72		72
		I	26 Fr	59	26 Fr	59	26 Fr	24	26 Fr	51	26 Fr	44	26 Fr	63	26 Fr	57	26 Fr	13	26 Fr	61	26 Fr	56	27 Eg	48
sbach	Wei	II		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		43
		I	26 Fr	59	26 Fr	59	26 Fr	24	26 Fr	51	26 Fr	44	26 Fr	63	26 Fr	57	26 Fr	13	26 Fr	61	26 Fr	56	30 Fu	42
bach .	Wei	II		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		76
		I	26 Fr	59	26 Fr	59	26 Fr	24	26 Fr	51	26 Fr	44	26 Fr	63	26 Fr	57	26 Fr	13	26 Fr	61	26 Fr	56	27 Eg	48
		II		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		67

			23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
.....	Wei	I	27 Eg Ch	55	27 Eg Ch	55	27 Eg Ch	54	27 Eg Ch	26	27 Eg Ch	53	27 Eg Ch	53	27 Eg Ch	46	31 Eis Zr	72	27 Eg Ch	23	27 Eg Ch	24	31 Eis Zr	51
		II		91		91		92		105		91		91		97		72		105		105		72
dorf .	Wei	I	26 Fr	55	26 Fr	55	26 Fr	54	26 Fr	25	26 Fr	52	26 Fr	53	26 Fr	45	26 Fr	65	26 Fr	22	26 Fr	23	27 Eg Ch	50
		II		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		43
sbach	Wei	I	26 Fr	55	26 Fr	55	26 Fr	54	26 Fr	25	26 Fr	52	26 Fr	53	26 Fr	45	26 Fr	65	26 Fr	22	26 Fr	23	30 Fu	37
		II		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		76
bach .	Wei	I	26 Fr	55	26 Fr	55	26 Fr	54	26 Fr	25	26 Fr	52	26 Fr	53	26 Fr	45	26 Fr	65	26 Fr	22	26 Fr	23	27 Eg Ch	50
		II		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		67

			34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44	
.....	Wei	I	31 Eis Žr	74	27 Eg Ch	57	27 Eg Ch	56	27 Eg Ch	56	31 Eis Žr	75	27 Eg Ch	57	31 Eis Žr	74	31 Eis Žr	50	27 Eg Ch	51	31 Eis Žr	52	27 Eg Ch	20
		II		72		89		90		90		72		90		72		72		93		72		10
rdorf .	Wei	I	26 Fr	58	26 Fr	57	26 Fr	56	26 Fr	56	26 Fr	59	26 Fr	57	26 Fr	63	27 Eg Ch	52	26 Fr	51	27 Eg Ch	51	26 Fr	20
		II		42		42		42		42		42		42		42		43		42		43		42
sbach .	Wei	I	26 Fr	58	26 Fr	57	26 Fr	56	26 Fr	56	26 Fr	59	26 Fr	57	26 Fr	63	30 Fu	34	26 Fr	51	30 Fu	45	26 Fr	20
		II		72		72		72		72		72		72		72		76		72		76		72
bach .	Wei	I	26 Fr	58	26 Fr	57	26 Fr	56	26 Fr	56	26 Fr	59	26 Fr	57	26 Fr	63	30 Fu	34	26 Fr	51	27 Eg Ch	51	26 Fr	20
		II		66		66		66		66		66		66		66		85		66		67		66

			45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Ering	Wei	I	31 Eis Žr	74 Eg Ch	58 Eg Ch	27 Eg Ch	60 Eg Ch	31 Eis Žr	72 Eg Ch	52 Eg Ch	60 Eg Ch	31 Eis Žr	72 Eg Ch
		II											
Lanzendorf .	Wei	I	26 Fr	57 Fr	26 Fr	58 Fr	26 Fr	60 Fr	26 Fr	66 Fr	26 Fr	51 Fr	26 Fr
		II											
Heroldsbach	Wei	I	26 Fr	57 Fr	26 Fr	58 Fr	26 Fr	60 Fr	26 Fr	66 Fr	26 Fr	51 Fr	26 Fr
		II											
Staffelbach .	Wei	I	26 Fr	57 Fr	26 Fr	58 Fr	26 Fr	60 Fr	26 Fr	66 Fr	26 Fr	51 Fr	26 Fr
		II											

Dresden, am 1. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen). — Bk. 21

I. Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 sind folgende Ergänzungen durchzuführen:

1. Im Tarif Nr. 76 (S. 383) sind in der Schnitttariftable A die Schnittpunkte 1 Od/Boh und 30 Fu/Bd mit folgenden Frachtnachzutragen:

		1 Od	30 Fu			1 Od
Bremen	A, B	10 t	1543	1442	Stettin	A, B
		15 t	1186	1109		
	C	10 t	2023	1884		C
		15 t	1620	1504		
Hamburg	A, B	10 t	1512	1450	Warnemünde	A, B
		15 t	1163	1116		
	C	10 t	1977	1891		C
		15 t	1581	1512		

2. In den Tarifen Nr. 1, 20, 21, 30 und 76 sind in der Schnitttariftable B folgende Stationen und Frachtsätze nachzutragen:

Tarif Nr. 1 (S. 104).

Tarif Nr. 20 (S. 158).

		1 Od	7 Mw	15 Rbg	19/20 Te/Bo			4 Jä	5 Zl
Všetuly	I	Boh	Ml	Lbc	Dě/Po	Mariánské Údolí	A	Lg/lož.	
	II	1301	1737	3530	3815		B	10,15 t	379
	III	1130	1495	2945	3173		C	5 t	595
	A	1048	1378	2679	2883		C	10,15 t	842
	B	791	1033	1970	2114			5 t	1171
	C	628	804	1446	1542				
		458	558	876	927				

Tarif Nr. 21 (S. 185).

Tarif Nr. 30 (S. 210/11).

		17 Eb	19/20 Te/Bo			1 Od	7 Mw	19/20 Te/Bo	22
Nebočany-Boletice n. L.	A ¹ St/kus	Ge	Dě/Po	Josefova Hut	A	Lg/lož			
	A ² , B, C „	884	279		B			506	447
	A 5 t	770	231		C, A			379	335
	10,15 t	770	231	Plzeň	A			642	582
	B 5, 10, 15 t	719	224		B			432	390
	C, D, E 5 t	544	175		C, A			324	291
	C, D, F 10,15 t	543	162	Vratimov	A		243	547	518
	E, G, H 10,15 t	437	134		B		179	409	
					C, A		285	707	1044

Tarif Nr. 76 (S. 384/85).

		1 Od	7 Mw	10. Li	13 Sbg	15 Rbg	17 Eb	19/20 Te/Bo	22 Rz	24 Joh	27 Eg
Bechyně	A	Boh	Ml	La		Lbc	Ge	Dě/Po			Ch
	B				540	496		496			
	C				914	854		854			
Blansko	A		225	317	1404	1300		1300			
	B		419	558		401		445			
	C		660	906		672		730			
Domažlice	A					1103		1207			
	B							390			278
	C							657			498
Frýdlant v Čechach	A				101	111		1077			820
	B				169	201					
	C				200	247					
Jarošov nad Nežárkou	A				456	412		434			445
	B				744	687		716			730
	C				1233	1129		1181			1207
Jílové u Podmokel	A							94			
	B							153			
	C							180			

		1 Od Boh	7 Mw MI	10 Li La	13 Sbg	15 Rbg Lbc	17 Eb Ge	19/20 Te/Bo Dě/Po	22 Rz	24 Joh	27 Eg Ch	30 Fu Bd
caův Hradec	A				467	423		423			434	
	B				758	702		702			716	
	C				1259	1155		1155			1181	
ě	A								368		293	115
	B								627		522	209
	C								1025		854	257
ě pod Čerchovem	A										341	207
	B										642	537
	C										862	425
nica	A	298	533	642				741				
	B	529	842	999				1142				
	C	864	1415	1693				1946				
ovice-Kost	A				309	252		279				
	B				551	456		503				
	C				767	557		706				
Město pod Smrkem	A				210	220						
	B				400	432						
	C				463	510						
nkostel	A		368	434				456				
	B		627	716				744				
	C		1025	1181				1233				
ník	A						324	242	222			
	B						567	444	415			
	C						921	716	652			
ce	A				282	232		225				
	B				505	430		419				
	C				830	684		660				
ňovice-Úpice	A			111	304	254		324				
	B			201	338	462		567				
	C			247	877	756		921				
y-Podoli	A				183	129		188				
	B				348	240		258				
	C				507	297		527				
ka u Karl. Varů	A							366	315	171	250	
	B							650	571	324	452	
	C							990	814	457	552	
ad Labem	A						190	111				
	B						363	201				
	C						537	245				
lavice nad Niseu	A				197	73		267				
	B				337	109		479				
	C				408	126		678				
i na Moravě	A		161	286		379		412				
	B		305	511		642		687				
	C		417	838		1051		1129				
o	A		357	434				478				
	B		612	716				772				
	C		999	1181				1285				

der Entfernungs-Schnittafel B sind auf Seite 468—501 folgende Stationen und Entfernungen nachzutragen.

		7 Mw MI	10 Li La	13 Sbg	15 Rbg Lbc	17 Eb Ge	19/20 Te/Bo Dě/Po	22 Rz	24 Joh	27 Eg Ch	30 Fu Bd
ě	Pr Jih			319	277		272				
y nad Nežárkou	Pr Jih			325	283		301			315	
ě pod Čerchovem	P						276			134	37
ovice-Kost	HK			115	73		104				
any-Boletice n. L.	Pr Sever					73	8				
Město pod Smrkem	HK			31	42						
nkostel	B	247	306				328				
ce	Pr Sever	—	—	170	128	—	122				
ka u Karl. Varů	Pr Sever						170	126	77	72	—
lavice nad Niseu	HK			47	5		101				

II. Druckfehlerberichtigungen. Auf S. 100 des Nachtrages III ist bei der im Tarif Nr. 83 nachzutragenden Station Banská die in Klammer stehende Anmerkung „(bereits gültig seit 1. März 1926)“ zu streichen.

In der Verfügung Nr. 800 des Tarif- und Verkehrsanzeigers Nr. 52 vom 27. Mai 1926 sind unter Ziff. 6 die Stationsbedingungen Holešlovin Helešov und Moravany-Leštice und Moraviscany-Loštice in Moraviscany-Loštice richtigzustellen. Ferner sind für letztere Stationen im Tarif Nr. 53 (S. 268) nachzutragenden Frachtsätzen folgende Berichtigungen vorzunehmen: r Abt. G bekanntgegebenen Frachtsätze (411, 846, 778, 846) gelten für Abt. E, H, J für 10 und 15 t, für Abt. G sind folgende Frachtsätze für 10 und 15 t aufzunehmen: 492, 1318, 1187, 1318.

Dresden, den 30. Juni 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

(706)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Gültigkeit vom 8. Juli 1926:

Führung eines neuen Ausnahmetarifs für Rübenzucker zur Ausfuhr über die trockene Grenze. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Berlin, den 30. Juni 1926. (699)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 8. Juli 1926 werden die Stationen Rheinbrohl und Neuwied als Versandstationen in den Ausnahmetarif 18 (Eisen und Stahl) einbezogen.

Berlin, den 3. Juli 1926. (715)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 8. Juli 1926 wird die Station Langerwehe in das Verzeichnis der von der Eisenbahn anerkannten Grubenholzammellager usw. unter Abschnitt a) aufgenommen.

Berlin, den 3. Juli 1926. (714)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Juli 1926 wird die Ziffer 2 der Anwendungsbedingungen des Ausnahmetarifs 110 (Papier der Klasse B) geändert.

Berlin, den 28. Juni 1926. (697)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stations-tarif) Tfv. 6.

Aus Anlaß der in Köln vom 4. bis 11. Juli 1926 stattfindenden Deutschen Kampfspiele wird die Bestimmung für Köln Hafen für den Zeitraum vom 25. Juni bis 15. Juli 1926 einschl. ergänzt. Näheres enthält die am 1. Juli 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 29. Juni 1926. (702)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Juli 1926 werden im Ausnahmetarif 51 (gebrannter Dolomit) die Stationen Liebau (Schlesien) und Oderberg als Empfangsstationen nachgetragen.

Berlin, den 30. Juni 1926. (701)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Tiertarif, Tfv. 502.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 werden im Abschnitt „F. Zuschlags- und Anstoßfrachten usw.“ die Zuschlagsfrachten der Eisenbahnen Hetzbach-Beerfelden, Osthofen-Westhofen, Reinheim-Reichelsheim, Selztalbahn, Spremlingen-Fülfelden und Worms-Offstein von 4 bzw. 8 Reichsmark auf 3 Reichsmark ermäßigt. Näheres enthält die am 1. Juli 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 29. Juni 1926. (696)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Juli 1926 wird im Ausnahmetarif 14a (Braunkohlenbenzin) die Station Eythra als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 30. Juni 1926. (698)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Im Zusammenhang mit der am 8. Juli 1926 erfolgenden Einführung des Ausnahmetarifs 119 für Zucker zur Ausfuhr treten im Abschnitt „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ in den Unterabschnitten 22a, 30, 37, 60, 65, 67 und 74 vom gleichen Tage ab Änderungen ein. Näheres enthält die am 8. Juli 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 3. Juli 1926. (713)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Ergänzung der Stationsfrachtsätze im Ausnahmetarif 35. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 29. Juni 1926. (695)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Tfv. 10. „Besondere Bestimmungen über den Eisenbahn-Güterverkehr in Altona, Hamburg und Harburg“.

Mit Wirkung vom 5. Juli 1926 werden die Überfuhrgebühren in Altona Kai (§ 26 (3) a, seewärts aus- oder eingehende Sendungen in Wagenladungen) und Harburg U. E. (§ 30) um 100 % erhöht.

Die Abkürzung der allgemeinen Bekanntmachungsfrist ist von dem Herrn Reichsverkehrsminister genehmigt worden (RGBl. 1914 S. 455). Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 29. Juni 1926. (694)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Dänischer Güter- und Tierverkehr.

Ab 10. Juli 1926 werden für Sendungen, die in Padborg nach vorausgegangenem Beförderung mit neuem Frachtbrief aufgegeben werden, ermäßigte Schnittfrachtsätze für Padborg Grenze eingeführt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 1. Juli 1926. (708)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Französisch-belgisch-luxemburgisch-ungarischer Güterverkehr durch Deutschland usw.

Mit sofortiger Gültigkeit ist das Vorwort des Tarifs vom 1. Oktober 1925 bezüglich des Pflichtblattes und Rechtsgültigkeit der den Tarif betreffenden Veröffentlichungen geändert worden. Die neue Fassung des Wortlautes ist im Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privateisenbahnen (T. V. A. I) bekanntgemacht.

Köln, den 25. Juni 1926. (690)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Französisch-belgisch-luxemburgisch-tschechoslowakischer Güterverkehr durch Deutschland usw.

Mit sofortiger Gültigkeit ist das Vorwort des Tarifs vom 1. August 1925 bezüglich des Pflichtblattes und der Rechtsgültigkeit der den Tarif betreffenden Veröffentlichungen geändert worden. Die neue Fassung des Wortlautes ist im Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privateisenbahnen (T. V. A. I) bekanntgemacht.

Köln, den 25. Juni 1926. (691)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Französisch-belgisch-luxemburgisch-österreichischer Güterverkehr durch Deutschland usw.

Mit sofortiger Gültigkeit ist das Vorwort des Tarifs vom 1. August 1925 bezüglich des Pflichtblattes und der Rechtsgültigkeit der den Tarif betreffenden Veröffentlichungen geändert worden. Die neue Fassung des Wortlautes ist im Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privateisenbahnen (T. V. A. I) bekanntgemacht.

Köln, den 25. Juni 1926. (692)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) BK.

Mit Gültigkeit vom 8. Juli 1926 wird der Ausnahmetarif 40 geändert. Ein Ausnahmetarif 40 b neu eingeführt.

Berlin, den 2. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I, Abt. B.

Als neue Tarifstelle 39a wird ein stampfmasse nachgetragen. A durch die Abfertigungen.

Altona, den 30. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltung.

Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 ein neuer deutsch- und litauisch-scher Gütertarif herausgegeben, den die Ausgabe vom 15. Juli 1925 ersetzt wird. Der Tarif ist sofort Preise von 2,50 M. von der Ausfuhr der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Alexanderplatz und von der Ausfuhrstelle bei der Güterabfertigung in Altona Ost zu kaufen.

Königsberg (Pr.), den 29. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Mit Wirkung vom 1. September 1926 treten in der Entfernungstafel II für Stationen Conzen, Kälterherberg, Mersdorf, Montjoie, Rötgen und Wülfrath (Raeren) Grenze neue Entfernungen in Kraft. Wir verweisen dieserhalb auf das im T.V.A. ergangene Ausschreiben.

München, den 28. Juni 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

4. Personen- und Gepäckverkehr.

Der Tarif für die Beförderung von Personen, Reisegepäck, Expressgepäck, Hunden im Verkehr mit Ostpreußen, Zoppot oder Neufahrwasser über die mündende Seeweg erscheint zum 1. Juli 1926 neu.

Er enthält durchgehende Sätze für Personenfahrgehalt, Militär- und Hundengepäckfracht und Expressgut.

Nähere Auskunft erteilen die bei den Fahrkartenausgaben und Gefahrgutabfertigungen sowie unser Tarifbüros in den Straßen 19/20.

Stettin, im Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I.

Mit sofortiger Gültigkeit erhält die Ziffer 2 der Anlage VI (Verzeichnis der sperrigen Expressgüter) des vorgelegten Tarifs folgende Fassung:

„2. Blumen, Gesträucher und Pflanzen in Kisten, Körben, Kübeln, Kartons oder in dieser Verpackung mit Gestelle geliefert, ausgenommen Pflanzen in Erdbecken.“

Die Tarifänderung sowie die frühere Durchführung sind auf Grund des § 6 EVO. bzw. der vorübergehenden Bestimmung des § 6 der Eisenbahn-Verkehrsordnung (RGBl. 1914 S. 455) genehmigt.

Berlin, den 2. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin
als geschäftsführende Verwaltung.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

28.

Berlin, den 15. Juli 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

und das Internationale Überein-
kommen über den Eisenbahnfrachtver-
kehr.
vertikale Staffelung im Deutschen
Eisenbahn-Gütertarif Änderungsbedürf-
nis.
Verbreitung des Licht-Warnungssignals.
Technisches, Statistisches und
Wirtschaftliches aus dem Geschäftsbe-
richt der Berliner Nordsüdbahn A.-G.
das Jahr 1925.
Schweizerische Verkehrswerbung im
Jahre 1925.
Schweizerische Regierung und Technische No-
ten beim Generalstreik.
Ehemals deutschen Kolonialbahnen
in fremder Mandatsverwaltung.
Deutsche Seeschifffahrt in ihren Be-
ziehungen zum Binnenlande.
Ausschreiben.
Eisenbahnen.
Deutschland: Verwaltungsrat der
Reichsbahn-Gesellschaft. — Deutsch-
ländische Seehafentarifierung. —
Rückeneinsturz. — Ferienverkehr
auf den Berliner Bahnhöfen. — Bahn-

hof Hamm. — Reichsverband der
Eisenbahnvereine e. V. Cassel. — Das
Gebäude des Münchener Verkehrs-
ministeriums vollendet. — Freie Ver-
einigung der Kriegsteilnehmer 1914
bis 1918 der Deutschen Reichsbahn. —
Deutsche Gesellschaft für Metall-
kunde. — Personalmeldungen.
Österreich: Neue österreichische
Tarife. — Donau-Save-Adria-Bahn. —
Österreichs Außenhandel im März.
Ungarn: Neue ungarische Tarife.
Niederlande: Niederländische
Eisenbahnen im Jahre 1925. — Nieder-
ländisch-Westfälische Eisenbahnge-
sellschaft.
Übrige europäische Länder:
Norwegische Nordlandsbahn. — Neuer
Gütertarif zwischen den einzelnen
schwedischen Eisenbahnen. — Ein-
und Ausfuhrstatistik Libaus für die
Jahre 1924 und 1925. — Ständiges
Steigen des Passivums des russischen
Außenhandels. — Fahrpreiserhöhung
auf den tschechoslowakischen Bahnen.
— Aufhebung der tschechoslowaki-
schen Kohlen-Ausfuhrsteuer. — Er-
öffnung der Furka-Oberalpbahn. —

Geschäftsbericht und Rechnung der
schweizerischen Bundesbahnen für
das Jahr 1925. — Begünstigungen für
Reisen nach dem Oberelsch. — Tunnel
durch den Mont Blanc. — Umstellung
der belgischen Staatsbahnen. —
Scheldetunnel in Antwerpen. — Ver-
mehrung der Schlafwagen auf den
mitteleuropäischen Strecken.

Fremde Erdteile: Deli-Eisenbahn
(Sumatra) im Jahre 1925. — Nieder-
ländisch-Indische Eisenbahn-Gesell-
schaft im Jahre 1925. — Speisewagen
in den Vereinigten Staaten. — Vor-
ratswirtschaft der amerikanischen
Eisenbahnen. — Eisenbahn-
„Renaissance“ in Amerika. — Gipfellei-
stung eines Schnellzugs. — Die Anto-
fagasta-Eisenbahn.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Rußland und das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr.

Von Professor Dr. jur., Dr. phil. h. c. v. der Leyen, Wirklicher Geheimer Rat.

Das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfracht-
verkehr (I. Ü.) ist am 14. Oktober 1890 zwischen zehn Staaten
geschlossen worden. Es waren dies: Deutschland, Österreich
und Ungarn, Liechtenstein, Ungarn, Frankreich, Italien, Belgien, die
Niederlande, Luxemburg, Rußland und die Schweiz. Das
Übereinkommen hatte über die Zulassung weiterer Staaten absichtlich keine
Vorgaben getroffen, — es handelte sich um einen ersten
Versuch, dessen Erfolg zweifelhaft war, und das Übereinkommen
enthält soviel neuartige Bestimmungen über die rechtlichen,
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den
Vertragsstaaten, daß man einen Eintritt anderer Staaten, bei denen
nicht sicher war, ob sie solche Verpflichtungen übernehmen
würden, zunächst vermeiden wollte. Erst durch eine am 21. Sep-
tember 1896 in Kraft getretene Zusatzserklärung vom 23. Sep-
tember 1893 sind die Bedingungen über den Beitritt neuer Staaten
festgestellt. Hiernach sind dem I. Ü. nach und nach beigetreten:
Bulgarien, Rumänien, Schweden, Serbien, Bulgarien, Norwegen
und Polen. In Aussicht steht der Beitritt von Litauen, Lett-
land, Estland, Finnland, der Tschechoslowakei, Spanien, Por-
tugal und Griechenland, die an der Revisionskonferenz im Mai-
Juni 1923 mit beschließender Stimme bereits teilgenommen
hatten, ohne ihren Beitritt in die Gemeinschaft auf Grund der
festgestellten Bedingungen nachzusuchen. In einer späte-
ren Konferenz in Genf ist auch der Beitritt Großbritanniens
in Erwägung angeregt¹⁾.

Es ist verständlich, daß die Vereinigung von ganz Europa in einem
Einvernehmen für den internationalen Güterverkehr, demnächst auch

¹⁾ Vgl. auch Vereinszeitung 1926, Nr. 25, S. 680/81.

für den internationalen Personen- und Gepäckverkehr, außeror-
dentlich wichtigen Staatsvertrag in naher Aussicht, wenn nicht
die dem I. Ü. von Anfang an angehörige russische Regie-
rung seit Beginn des Weltkrieges sich tatsächlich von dem I. Ü.
völlig ferngehalten hätte. Dieses Verhalten äußerte sich darin,
daß die vormals kaiserlich-russische Regierung seit dem Welt-
krieg die in dem I. Ü. festgestellten Beiträge zu den Kosten
des Berner Zentralamts für den internationalen Eisenbahn-
transport nicht mehr zahlte und die auf die kaiserliche folgenden
Regierungen ebenso verfahren, daß Schreiben des Zentralamts
und der Schweizer Regierung unbeantwortet blieben, daß die
Regierung der vereinigten Sowjetrepubliken der Einladung zu
der Revisionskonferenz im Mai/Juni 1923 nicht folgte und auf die
Einladung nicht erwiderte. Dieses geradezu unbegreifliche Ver-
halten hat mir Anlaß zu einem kleinen Aufsatz unter dem Titel:
Die internationale Eisenbahnverkehrspolitik der russischen
Sowjetrepublik gegeben, der in der russischen Zeitschrift „Der
Bote der Verkehrsanstalten“ vom 27. März d. J. (Nr. 22) ab-
gedruckt ist, und auf den die Redaktion der Zeitschrift sofort
erwidert hat. Die darin gegebene Aufklärung halte ich für
durchaus ungenügend. Bei der großen Wichtigkeit, die die
Wiederherstellung der normalen, bis zum Ausbruch des Welt-
krieges bestehenden Eisenbahnverkehrsbeziehungen in erster
Linie für das russische Reich, sodann auch für die benach-
barten europäischen Staaten hat, will ich an dieser Stelle auf
die Frage noch einmal zurückkommen.

In meinem vorerwähnten Aufsatz habe ich — für russische
Leser — kurz die Entstehung, Entwicklung und den Inhalt des
I. Ü. mitgeteilt, die den Lesern der Vereinszeitung bekannt sind.

Ich habe sodann hervorgehoben, daß sowohl an den im Jahre 1878 beginnenden Vorkonferenzen, als auch an allen weiteren Konferenzen über die Fortbildung des I. Ü. Vertreter Rußlands teilgenommen haben, darunter hervorragende, in der ganzen Eisenbahnwelt bekannte (inzwischen verstorbene) Sachverständige, wie der Staatsrat Louis von Perl, der Wirkliche Geheime Rat Peter von Tscheremissinoff. Auf der ersten Konferenz über die Regelung des internationalen Personen- und Gepäckverkehrs im Jahre 1911 und auf der technischen Konferenz des Jahres 1912 war Rußland noch vertreten. Bei dem Zustandekommen der Verträge und Nachtragsverträge haben die russischen Vertreter erfolgreich mitgewirkt. Rußland hat sein Binneneisenbahnfrachtrecht in dem Statut von 1885 und dessen Nachträgen dem internationalen Recht angepaßt. So lag die Sache bis zum Weltkrieg.

Das I. Ü. enthält keine Bestimmungen über den Einfluß eines Krieges zwischen Vertragstaaten auf sein Fortbestehen. Es wurde zunächst abgeschlossen auf drei Jahre und verlängerte sich von selbst um je weitere drei Jahre. Indes hat jeder Staat das Recht, von dem I. Ü. zurückzutreten, wenn er die übrigen Staaten ein Jahr vorher von der Absicht, zurückzutreten, in Kenntnis setzt. (Art. 60 des I. Ü.)²⁾ Von diesem Recht hat bis zum Jahre 1918 kein Vertragstaat, also auch Rußland nicht, Gebrauch gemacht. Das Übereinkommen ist also während des Weltkrieges zwischen allen, auch den feindlich sich gegenüberstehenden Staaten in Kraft geblieben. Das hat sich auch darin gezeigt, daß das zur Ausführung des I. Ü. errichtete Zentralamt für den internationalen Eisenbahntransport (Art. 57) seine Tätigkeit fortgesetzt hat und daß, soweit ich gehört habe, alle, oder wenigstens die meisten Vertragstaaten, mit Ausnahme von Rußland, die im Art. 1 (3.) vorgesehenen Beiträge zu den Kosten des Zentralamtes bezahlt haben. Über die Fortdauer des I. Ü. während des Krieges sind auch die meisten wissenschaftlichen Vertreter des Staats- und des Völkerrechts einer Meinung³⁾. Daß selbstverständlich der Eisenbahnverkehr zwischen den sich feindlich gegenüberstehenden Ländern durch den Weltkrieg unterbrochen ist, und damit tatsächlich die Vorschriften des I. Ü. ohne Bedeutung wurden, ist eine andere Frage. — Merkwürdigerweise hat das deutsche Reichsgericht in der Begründung der Entscheidungen vom 14. und 17. November 1923 ganz beiläufig, ohne auf die Frage einzugehen, behauptet, daß das I. Ü. zwischen den Feindesstaaten außer Kraft getreten sei⁴⁾.

Auch die dem Deutschen Reich feindlich gegenüberstehenden Vertragstaaten haben die richtige Ansicht geteilt, was daraus hervorgeht, daß Ende 1918 Frankreich, Italien, Serbien und Bulgarien, denen sich Anfang 1919 Rumänien — zu spät — anschloß, ihren Austritt aus dem I. Ü. unter Beachtung der Vorschrift des Art. 60 zum 31. Dezember 1919 angezeigt haben. Das hätten sie nicht getan, wenn sie der Ansicht gewesen wären, daß das I. Ü. durch den Krieg von selbst außer Kraft getreten

²⁾ Von dem Ausschluß aus dem Übereinkommen nach Art. III des Reglements betr. die Errichtung des Zentralamts sehe ich ab, da die Vorbedingungen für einen solchen Ausschluß niemals, auch vor dem Kriege nicht, vorgelegen haben, insbesondere auch nicht für Rußland.

³⁾ Vgl. u. a. den vortrefflichen Aufsatz in der Zeitschrift für internationalen Eisenbahntransport, 1915, S. 62 ff.

⁴⁾ Vgl. Juristische Wochenschrift, 1924, S. 1361 ff.

wäre. Diese Erklärungen sind später teils ausdrücklich angenommen, teils sind sie durch den Versailler Vertrag standlos geworden. Der Art. 366 dieses Vertrags besagt ebenso wie ein entsprechender Artikel des Vertrags von St. Germain, daß nach dem Inkrafttreten dieser Verträge die abschließenden Teile des Berner Übereinkommen vom 14. Oktober 1890 und seine Nachträge zunächst auf 5 Jahre erneuert werden, daß innerhalb dieser Frist eine Revision des Übereinkommen stattfinden muß. Diese Revision hat, wie oben bemerkt, gemäß im Mai und Juni 1923 stattgefunden. Die festgestellten Entwürfe sind durch Staatsvertrag vom 23. Oktober 1924 genehmigt, aber bis heute nicht ratifiziert.

Rußland hat alle diese Vorgänge unbeachtet gelassen, nur die frühere kaiserliche, sondern auch die an deren Stelle getretene Regierung; ja weiter — wie oben bemerkt — das Schreiben der Schweizer maßgebenden Stellen sind unantwortet geblieben. Daß daran, wie es in der vorerwähnten Schrift auf meinen Aufsatz in dem Boten der Verkehrsanschlüsse heißt, die mangelhaften Postverbindungen schuld gewesen sind, ist nur als einen Vorwand betrachten. Rußland lebte in der Schweiz in tiefem Frieden. Mag sein, daß bei der allgemeinen Unordnung im Verkehr während des Krieges ein oder der andere Brief aus der Schweiz verloren gegangen ist. Aber daß derartige amtlichen Schreiben abhandeln lassen, ist unzulässig. Der Verfasser der Erwiderung bestreitet auch gar nicht die in meinem Aufsatz festgestellte Tatsache, daß Rußland sich seit Kriegsausbruch völlig schweigsam verhalten hat. Am Schluß nimmt die Erwiderung Bezug auf das bekannte Zerwürfnis zwischen der Schweiz und Rußland wegen des Mordes in Lausanne. Ich möchte hier nur sagen, daß, wenn ich mich recht erinnere, erst nach der Revisionskonferenz von 1923 stattgefunden, und das Zerwürfnis äußert sich doch nur darin, daß die Russen es ablehnen, für die persönlichen Vertreter zu Konferenzen zu entsenden, die in der Schweiz stattfinden.

Inzwischen ist von den russischen Randstaaten Polen und I. Ü. beigetreten, die Ostseestaaten haben, wie gesagt, ihren offiziellen Beitritt in Aussicht genommen, nachdem sie auch an der Revisionskonferenz im Jahre 1923 sich beteiligt haben. Die russischen Vereinigten Sowjet-Republiken stehen daher in der Westeuropa in nur noch loser Eisenbahn-Verbindung. Der ausschließliche vertragsmäßiger Grundlage beruhende Personen- und Güterverkehr zwischen Rußland und Westeuropa ist in seinem Umfang wiederhergestellt. Um so größeren Wert sollte Rußland darauf legen, den seit Beginn des Weltkrieges beseitigten Rechtszustand wieder aufzurichten. Soweit ich ohne in die inneren Vorgänge eingeweiht zu sein, beurteilen kann, könnte dies durch eine einfache Erklärung gegenüber dem Zentralamt in Bern, eine völlig neutrale Behörde, geschehen, ohne daß Russen nach Bern zu reisen brauchen. Eine solche Wiedergutmachung von Versäumnissen würde m. E. auch wirtschaftlich bei den vielen zwischen Rußland und den Vertragstaaten teils abgeschlossenen, teils schwebenden internationalen Verhandlungen, ja vielleicht sogar politisch günstig wirken, weil Rußland damit wieder bekundete, daß es aus seiner Isolierung allmählich heraustreten wolle. Besondere Erwünschtheit wäre, wenn diese Bereinigung vor oder gleichzeitig mit der Ratifizierung der Revisionsverträge vom 23. Oktober 1924 erfolgte, die unbegreiflicherweise immer noch aussteht.

Bücherschau.

— **Der Behälterbau.** Ein Handbuch für die Berechnung und Ausführung eiserner Flüssigkeits- und Gasbehälter von Ernst Broschat. Teil I. Konstruktionselemente. Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen. Leipzig 1926. Verlag von Otto Spamer. 96 Seiten. Preis geh. 7,50 M.

Das Handbuch will dem Behälterkonstrukteur in systematischem Aufbau die von ihm ständig gebrauchten Angaben in kürzester Form darbieten; dabei aber auch den Fernerstehenden über dieses Sondergebiet ausführlich unterrichten. Die geschickte Anordnung, die den Stoff stets auf vollen abgeschlossenen

Seiten bringt, ermöglicht ein schnelles Zurechtfinden in dem vorliegenden ersten Teil „Konstruktionselemente“ von Baustoff, Bleche und Formeisen, gepreßte Böden und Dickrohre und Absperrvorrichtungen, Niete und Nietverbindungen, Schrauben und Schraubenverbindungen behandelt. Die auftretenden Teile sollen Berechnungsgrundlagen, Resonanz und Kessel, Tankanlagen, Hochbehälter und Gasbehälter bringen.

Der erste Teil erweckt den lebhaften Wunsch nach einer baldigen Erscheinung der folgenden Teile, damit das vollständige Werk recht bald der Fachwelt vorliegt.

Ist die vertikale Staffelnung im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif Änderungsbedürftig?

Eine Betrachtung vom Standpunkt der Schwereisenindustrie.

1. Dezember d. J. sind sechs Jahre verflossen, seitdem die Eisenbahnen vom Kilometertarif zum Staffeltarif übergegangen sind. Vorher bestand eine ganz geringe Staffelnung bei der niedrigsten Wagenladungsklasse, dem Spezialtarif III, die in der Hauptsache den Roh- und Abfallstoffen, Holz, Eisen, aber auch gewalztem und geschmiedetem Halbzeug zugute kam. Schon seit einiger Zeit prüft ein besonderer Ausschuß der Ständigen Tariffkommission der deutschen Eisenbahnverwaltungen den jetzigen Tarif nach, wobei auch die Frage der horizontalen und vertikalen Staffelnung eingehend erörtert wird. Diese Arbeiten sind jedoch noch nicht soweit gediehen, daß sie der Öffentlichkeit damit befaßt werden kann. Die horizontale Staffelnung wird grundlegende Strukturänderungen im Tarif im Umfange wohl kaum bringen, denn die Gütereinteilung im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif ist in ihrem organischen Aufbau seit langen Jahrzehnten bewährt und ein fein abgestimmtes Instrument volkswirtschaftlicher Bedeutung. Es kann also höchstens um eine Verfeinerung, etwa durch Klassifizierung, um Beseitigung anerkannter Härten, um geringfügige Umgruppierung usw., also um Dinge handeln, für die die Eisenbahnverwaltungen in ihrer Ständigen Tariffkommission ein sachverständiges Kollegium mit technischem, volkswirtschaftlichem und gütertarifarischen Spezialwissen von jeher vorhanden haben. Bei den Arbeiten der Tarifnachprüfung wird als oberster Grundsatz die Rücksichtnahme auf die Reparationsverpflichtungen der Reichsbahn wie ein roter Faden durch alle Materie hindurchgehen. Die Zwangslage der Reichsbahn — das ist die Ansicht aller einsichtsvollen Angehörigen der deutschen Wirtschaft — bei der Festlegung der Tarife, der Haupteinnahmequelle der Reichsbahn-Gesellschaft, wird berücksichtigt werden. Diese Bindung bestand 1920 nicht, als man zum Staffeltarifsystem überging und als in der Frachtenfrage eine umwälzende Änderung eintrat. Das Präzisionsinstrument für die Verfrachtung auf dem Eisenweg, der wirtschaftsgeschichtlich durchaus gerechte Gütertarif der Vorkriegszeit, brauchte also auf politische und finanzielle Bindungen keinerlei Rücksicht zu nehmen und in der ersten Linie volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten folgte und besonderer Art innerhalb des Deutschen Reichs galt. Die Pflicht, Reinüberschüsse in außerordentlich hoher Mindesthöhe unter allen Umständen zwangsweise herauszuwirtschaften, war vor 1920 kein unbedingtes Ergebnis für die Leitung der Bahnen. Tatsächlich waren allerdings die Reinüberschüsse der Vorkriegszeit bei guter allgemeiner Wirtschaftslage verhältnismäßig sehr stark. Dieser erhebliche Unterschied gegenüber der heutigen Zeit muß wieder hergestellt werden, wenn man sich mit Tarifpolitik der deutschen Eisenbahnen heute befaßt.

Die horizontale Staffelnung aus den angeführten Gründen ist so groß und ganzen die Gemüter nicht allzusehr aufgeregt. Es stellt sich die Frage bei der vertikalen Staffelnung, also bei den Tarifsätzen für die kilometrischen Entfernungen, doch etwas anders. Nachdrücklich sei bemerkt, daß die in den allgemeinen Gebrauch der Tarifleute übergegangenen Fachausdrücke „horizontale“ und „vertikale“ Staffelnung lediglich der satztechnischen Praxis beim Tarifdruck entnommen sind, also das Bild zeigen, das der Tarif dem Auge des Beschauers bietet.

Die vertikale Staffelnung ist nach 5½-jähriger Wirksamkeit zum mindesten umstritten. Die offizielle und offiziöse Meinung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu ihr ist nicht. Noch kürzlich hat der stellvertretende Generaldirektor bei der Erörterung über Wirtschaftsfragen im Kreise der Industrie die Tarifpolitik der Reichsbahn gestreift und darauf hingewiesen, daß der Staffeltarif sich im Grunde bewährt habe, auch die Nahentfernungen durch ihn belastet würden. Die

Bewährung könne mit dem ständig wachsenden Anhängerkreis der Staffeltarifierung in Wirtschaftskreisen bewiesen werden. Auch einer der Tarifreferenten in der Hauptverwaltung, Reichsbahndirektor Dr. jur. Katter, bekennt sich in einer längeren Ausarbeitung über den Kohlentarif in den Wirtschaftlichen Nachrichten für Rhein und Ruhr (Nr. 24 vom 16. Juni 1926) zum Staffeltarif. Wenngleich Direktor Dr. Katter ganz allgemein zu seinen Ausarbeitungen betont, daß darin eine offiziöse Stellungnahme der Reichsbahn nicht erblickt werden kann, und daß die Ausarbeitungen lediglich die Ansicht wiedergeben, die er auf Grund eingehender Beschäftigung mit der Materie gewonnen habe, so ist doch nicht daran zu zweifeln, daß sich die Ansicht der Reichsbahn-Gesellschaft über Wert und Wirkung des Staffeltarifs mit dem deckt, was Direktor Katter darüber sagt. Die Ausführungen Dr. Katters können nicht übergangen werden, wenn der Staffeltarif vom Gesichtspunkt der Schwerindustrie aus beleuchtet wird. Dr. Katter stellt fest, daß es der Reichsbahn nur darauf ankomme, daß sie — selbstverständlich bei billiger und rationellster Wirtschaftsführung — Einnahmen erzielt, die nötig sind, um die ihr gesetzlich obliegende Reparationslast zu erfüllen. Gleichgültig könne es der Reichsbahn sein, ob sie diese Einnahmen durch einen Staffeltarif oder wie früher durch einen Kilometertarif erhalte. Für die Wahl des Tarifsystems seien höhere Gesichtspunkte entscheidend. Zu diesen rechnet Dr. Katter, was ja bekannt ist, die innerpolitischen und innerwirtschaftlichen Gründe (also u. a. Rücksicht auf Süddeutschland, Ostpreußen und Oberschlesien). Geschichtlich zurückblickend sagt Dr. Katter, der Staffeltarif habe zu seinem Teil dazu beigetragen, daß in den Wirren der Nachkriegszeit das Reich nicht zerfiel. Ob das tatsächlich bei Nichteinführung des Staffeltarifs eingetreten wäre, mag dahingestellt sein. Als weitere Begründung führt der Artikel an, daß die für die deutsche Wirtschaft verantwortlichen Stellen das bisherige Kilometertarifsystem aus verschiedenen Gründen für die deutsche Wirtschaft für nicht weiter brauchbar gehalten hätten. Diesen Notwendigkeiten habe sich die deutsche Eisenbahn gefügt. Die Erfahrungen der Zwischenzeit, so heißt es weiter,

„dürften bewiesen haben, daß mit der Einführung des Staffeltarifs das Richtige getroffen worden ist. Der Staffeltarif habe sich Freunde auch aus den Kreisen erworben, die ihm lange Zeit streng ablehnend gegenübergestanden hätten. Die „deutsche Wirtschaft“ kann in dieser Beziehung selbstverständlich nur als einheitliches Ganzes angesehen werden. Es müssen die Vorteile und Nachteile, die ein Tarifsystem für dieses einheitliche Ganze bringt, gegeneinander abgewogen und das dann günstigste Tarifsystem eingeführt werden. Soweit das gewählte System irgend welchen Wirtschaftsteilen Nachteile bringt, müssen diese ertragen werden. Wollte man, soweit der Staffeltarif Schädigungen zur Folge hat, diese beseitigen, so käme man zu dem für die Reichsbahnfinanzen unerträglichen Zustand, daß der Staffeltarif da bliebe, wo er für die Reichsbahn Mindereinnahmen zur Folge hat, also für die weiteren Entfernungen, daß aber für die Nahentfernungen, auf denen die Reichsbahn den erforderlichen Ausgleich findet, wieder der Kilometertarif eingeführt würde.“

In dem einen Punkte muß Dr. Katter unbedingt recht gegeben werden, daß über die bittere Notwendigkeit der Erfüllung der Dawesverpflichtungen durch unsere Deutsche Reichsbahn alle schönen Worte und Schlagworte nicht hinweghelfen. Immerhin stellen aber seine Ausführungen den Gegnern der überspannten Form des heutigen Staffeltarifs die Hoffnung in Aussicht, daß bei der im Gange befindlichen Nachprüfung des Deutschen Gütertarifs auch der deutschen Wirtschaft Gelegenheit geboten wird, erneut die Frage zu prüfen, ob

1. der Staffeltarif beibehalten,
2. wieder zum Kilometertarif zurückgegangen werden oder
3. nötigenfalls die heutige Staffelfung abgeändert werden soll.

Diese Sachlage muß man sich vor Augen halten, wenn man der schwerwiegenden Frage nähertritt, ob die vertikale Staffelfung im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif tatsächlich änderungsbedürftig ist. Weiter muß bei einer solchen Erörterung untersucht werden, ob die bei der Einführung des Tarifs vor 5½ Jahren zugrunde gelegten Voraussetzungen durch die Handhabung des Tarifs in der Praxis noch heute als vorliegend und als weitergültig gerechtfertigt sind.

Wie bei allen Streitfragen der Güterbeförderung (z. B. Großgüterwagen, Haftpflichtfrage, Staatsbetrieb oder Privatbetrieb, Kraftfahrwesen, Wettbewerb zwischen Schienenweg und Wasserstraße usw.) ist es auch beim Staffeltarif: er hat unbedingte Anhänger, unbedingte Gegner und neutral eingestellte Kritiker, die zwischen beiden Extremen den mäßigen Mittelweg für richtig halten. Die Schwerindustrie des rheinisch-westfälischen Gebiets kann wohl in der Hauptsache zu der Zahl der letzteren gerechnet werden. Zur Vorgeschichte des Übergangs vom Kilometersystem zur vertikalen Staffelfung im Dezember 1920 seien einige Bemerkungen gestattet.

Bei dem Beschluß, die gleichbleibenden Entfernungseinheiten durch gestaffelte Sätze auch innerhalb der Normaltarife zu ersetzen, ging die deutsche Eisenbahnverwaltung von der Erwägung aus, daß die Einführung derartiger Tarife unbedenklich sei, da die Nahentfernungen selbst bei verhältnismäßig hohen Einheitssätzen immer im Vorteil gegenüber den Fernsendungen mit niedrigeren Frachteinheiten sein würden. Hierbei erscheine es nicht unbillig, die Nahentfernungen mehr als bisher zur Erzielung der erforderlichen Einnahmeüberschüsse heranzuziehen und dafür die Frachtsätze für einige volkswirtschaftliche Rohstoffe auf weite Entfernungen zu ermäßigen. Allerdings würden diejenigen Landesteile, die ein abgerundetes Wirtschaftsgebiet besäßen, also Verkehr auf große Entfernungen nur in verhältnismäßig geringem Umfange hätten, begreiflicherweise nicht geneigt sein, einer zu starken Belastung der Nahentfernungen zugunsten der weiteren Entfernungen zuzustimmen. Solchen Bedenken werde man entgegentreten müssen mit dem Hinweis auf die Überführung der Eisenbahn in den Reichsbesitz und das dadurch geschaffene einheitliche Wirtschaftsgebiet, dessen abgelegenen Teilen bei Neuordnung der Tarife im wirtschaftlichen Interesse des gesamten Deutschen Reichs die notwendige Unterstützung durch nicht allzu hohe Fernfrachten nicht versagt werden dürfte. Allerdings mußte die Reichsbahnverwaltung zugeben, daß eine an sich folgerichtig aufgebaute und der Mehrzahl der zur Beförderung kommenden Güter angepaßte Staffelfung allen an sich wohlberechtigten Wünschen bezüglich der Höhe der Frachtsätze nicht gerecht werden könne. Überwiegend auf weite Entfernungen versandte Güter würden eine ungerechte Bevorzugung erfahren, während andere, in der Hauptsache auf nahe Entfernungen beförderte Güter zu stark belastet würden. Es sei eine mißliche Aufgabe, durch Tarifpolitik in die wirtschaftlichen Verhältnisse eingreifen zu wollen.

Selbst in den Kreisen der Eisenbahnverwaltung wurde bei den Verhandlungen der Standpunkt vertreten, daß die Eisenbahn jedenfalls nicht dazu berufen sei, durch ihre Tarifpolitik geographisch zu erklärende Nachteile gewisser Industrien in einer die natürlichen Wettbewerbsverhältnisse umstürzenden Weise aus der Welt zu schaffen. Nur in ganz besonders gearteten Fällen dürften aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gründen die natürlichen Grundlagen für den Warenaustausch durch die Gütertarife künstlich verschoben werden. Hier sei aber durch Ausnahmetarife zu helfen.

Die Schwerindustrie hat von Anfang an auf die Tatsache hingewiesen, daß mit der Einführung der Staffelfung vom 1. Dezember 1920 die Nahentfernungen, auf die es bei der Schwerindustrie sehr wesentlich ankommt, zu schwer belastet seien gegenüber dem jahrzehntelang vorher herrschenden Zustande.

Auch bei der zuletzt am 1. Oktober 1922 vorgenommenen Änderung der Staffelfung wurden die Nahentfernungen nicht erforderlichen Maße geschont, sondern es wurde wieder zwar etwas geringere, aber immer noch zu starke Staffelfung für weite Entfernungen vorgenommen, was natürlich nur Kosten der nahen und mittleren Entfernungen geschonte. Insbesondere sind diese Klagen im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, dem wirtschaftlichen Herz Deutschlands, zu treten. Dieses für die Lebenskraft Deutschlands entscheidende Gebiet hat seine industriellen Anlagen unter einem derartigen Staffelfungssystem keine Sonderlasten aufzubürden können, weil die Rohstoffe entweder an Ort und Stelle oder im Gebiet selbst anfallen oder aber mit Ausnahme der Auslanderze nur kurze Weiten zur Verwendungsstelle zurückzulegen haben. (Steinkohle, Kalkstein, Kalk, Dolomit, Roheisen, Ton, Sand, Quarzit, Baumaterialien, Schrott usw.). Dazu traten die hohen Transportkosten der uralten Nord-Süd-Transportstraße, des Rheins, die Transportspesen anderer Massengüter (Minette, Erze, Holz) und die verbilligten, sowie die anschließenden, schiffbaren Binnengewässer, die ebenfalls frachtgünstige Auswirkungen verursachen.

Mit ihrer Ansicht der zu schweren Belastung näherer und mittlerer Entfernungen ist die rheinisch-westfälische Industrie nicht allein geblieben. Auch in beachtenswerten Kreisen der Eisenbahn selbst ist wiederholt betont worden, daß die Auswirkung der Staffelfung auf neue ein gerechter Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen-Gegensätzen gefunden werden muß¹⁾. Nachrichtlich sei erwähnt, daß auch der Bericht des Eisenbahnkommissars an die Reparationskommission für das Jahr 1926 zugibt, daß die Beförderung über kurze Strecken, namentlich im Ruhrgebiet und in Sachsen, die Industrien, die am stärksten angeht, benachteiligt. Ganz besonders aber wird von sachverständigen Verkehrsleuten betont, daß durch die zu hohen Frachtpreise der nahen und mittleren Entfernungen der Wettbewerb des Kraftwagens wesentlich erleichtert worden ist. Die bekannte Schrift des Reg.-Rats Dr. W. Teubert (damals Minister des Reichsamt) will beweisen, daß durch zu starke Staffelfung eine größere Verteuerung der Beförderung auf kleinen Entfernungen herbeigeführt worden ist, wodurch ein jährlicher Verkehrsausfall von 5 Millionen Tonnen hochwertiger Güter die Folge war, neben anderen Unterbindungen des Verkehrs. Auch Teubert ist der Ansicht, daß der Verkehrsrückgang in der Auswirkung der Güterautos der zu stark gesenkten Staffelfung zuzuschreiben ist. Jedenfalls sei der Zweck der Staffelfung, auf recht große Entfernungen regen Verkehr zu erheben, kaum erreicht. Teubert spricht sich daher auch für eine Schwächung der Staffelfung aus.

Die westliche Schwerindustrie erhebt keineswegs die Forderung einer gänzlichen Beseitigung der Staffelfung, sondern strebt nur eine Milderung der bei den Nahentfernungen resultierenden Härten für die Schwerindustrie und eine gerechtere Verteilung der Frachten auf die langen Transportstrecken an, auf Kosten der Nahentfernungen begünstigt sind. Man hat in diesen Kreisen der Ansicht, daß eine übertriebene Staffelfung die Wettbewerbsverhältnisse verschiebt. Daß diese bei der Eisen- und Stahlindustrie eingetreten ist, steht fest. Es beweisen sind naturgemäß in überzeugender Weise nicht nur die Schwierigkeiten aller Art in einem solchen Maße herbeigeführt, hat, daß die Wirkung der Staffeltarife auf den Absatz der Eisen- und Stahlindustrie immer scharf erkennbar bleibt. Die Statistik der Güterbewegung auf den deutschen Eisenbahnen für die Jahre 1913 und 1922 ergibt jedoch in ihren Ziffern für den Versand des rheinisch-westfälischen Industriegebiets nach Süddeutschland, daß die Vergrößerung des Absatzradius infolge der stark fallenden Staffelfung größere Wettbewerbsverschiebungen tatsächlich ergab.

¹⁾ Vgl. Nr. 1 der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen vom 7. Januar 1926.

sind. Das Eindringen französischen Eisens weit nach Deutschland hinein hat die gleiche Ursache. Die wirtschaftliche Auswirkung der anders als in Friedenszeiten in der Lage zu stehenden Frachtbelastung des Staffeltarifs befürchtet das verkehrsreiche westliche Industriegebiet darin, mindestens 75 % des Verkehrs — soviel entfällt auf die Fernverbindungen — stärker belastet wird durch die Einnahmestaffelungen, die der Eisenbahn durch zu starke Staffelung auf weiten Entfernungen erwachsen.

Der allgemeine volkswirtschaftliche Standpunkt ist zu dem, daß die Standorte der einzelnen Industrien so gewählt werden mußten und müssen, daß sowohl bei der Heranschaffung der Rohstoffe als auch beim Absatz der Fertigerzeugnisse mögliche geringe Entfernungen zu überwinden sind. Darauf hatte die deutsche Industrie in Friedenszeiten auch eingestellt, anders auch — wie erwähnt — die rheinisch-westfälische Industrie, die im übrigen über fast ganz Deutschland verstreut ist. Der mit der starken Staffelung der Frachtsätze verbundene Anreiz, einerseits die Rohstoffe von weiter gelegenen Produktionsstätten abzubefördern, als unbedingt notwendig ist, andererseits mit den hergestellten Waren in Absatzgebiete hineinzubringen, die von anderen gleichartigen Betrieben bisher nicht bedient wurden, ist wirtschaftsfeindlich und verteuert die Waren auf der ganzen Linie. Eine mäßige Staffelung könnte dem transportwerbenden Standpunkt der Reichsbahn-Gesellschaft aus betrachtet, anerkennen, denn die Selbstkosten werden, trotz der größeren Transportmengen, mit steigenden Entfernungen geringer. Auch in Handel und Industrie ist es üblich, Vergünstigungen einzuräumen, je nach Größe der Leistungen.

Die Eisenindustrie erstreckt sich derart über ganz Deutschland, daß ein Absatz ihrer Erzeugnisse auf Entfernungen von mehr als 300 km nicht unbedingt in Frage kommen muß. Jedenfalls sind die Transportmengen über diese weiten Entfernungen verhältnismäßig gering.

Die amtlichen Ermittlungen durch eine Reichsbahndirektion, die Ständigen Tarifkommission angehört, ist festgestellt, daß nur 21 % der Gesamtversandziffer auf Entfernungen von mehr als 300 km entfallen. Ein Teil dieser 21 % kommt nur auf Entfernungen von über 300 km zum Versand, weil der Unterschied in der absoluten Höhe der Staffelfür die Nahentfernungen zu gering ist.

Nachdem man die frachtlücke Mehrbelastung, die der Staffeltarif für die Nahentfernungen mit sich bringt, sicher als verhältnismäßig gering bezeichnen kann. Die Eisenindustrie wird besonders schwer durch den Staffeltarif betroffen, die Gesamtmenge der Eisenerzeugnisse der drei oberen Ladungsklassen A, B und C nur einen Bruchteil von der Gesamtmenge der Eisenerzeugnisse in den nächst tiefer gelegenen Klassen D und E ausmacht. Diese überwiegende Masse wird auf Entfernungen unter 300 km verfrachtet, höchstens 20 % auf Entfernungen. Daß der Staffeltarif in der heutigen Form den Betrieb der Reichsbahn rentabel gestaltet, kann nicht behauptet werden. Die Belebung des Verkehrs durch Verlängerung der Eisenbahntransporte ist eine wirtschaftsfeindliche Maßnahme. Die Transportlängen müssen auf dem volkswirtschaftlichen Interesse unbedingt erforderliche Beschränkung bleiben. Ob die Überschüsse der Eisenbahn durch die Transportlängen günstig oder ungünstig beeinflusst werden, darf nicht maßgebend sein. Inwieweit bei der heutigen Einnahmestaffel auf weiten Entfernungen die Einnahmen

an die Selbstkosten heranreichen, bleibt offen. Wenn der frühere jahrzehntelang bewährte Tarifzustand im Jahre 1920, angeblich innerpolitisch zwingenden Gründen folgend, derart geändert worden wäre, daß sich eine mäßige Staffelfürgeben hätte, würde dies vielleicht verkehrsbelebend und wirtschaftsentwickelnd gewirkt haben, während die Einführung des Staffeltarifs in der heutigen Form vielfach eine bedenkliche Verwirrung angerichtet hat. Es ist schwer zu verstehen, daß in den vielen Jahrzehnten, in denen der frühere deutsche Gütertarif ohne diese scharfe Staffelfürbestanden hat, die Eisenbahn nicht den Entschluß gefaßt hat, auf weiten Entfernungen solche Vergünstigungen anzubieten. Das Bedürfnis hierfür kann doch nicht plötzlich 1920 entdeckt worden sein! Gewiß ist die Höhe der absoluten Bahnfrachten bei weiten Entfernungen vor 1920 schon immer Anlaß zu Wünschen auf Verbilligung gewesen, daß aber gleich beim ersten Anbieten dieses Entgegenkommen in einem so reichen Maße den Interessenten an weiten Entfernungen zuteil wurde, hat wohl keiner von ihnen erwartet. Daß diese Vergünstigungen für den einen Teil der Interessenten aber den Massenverkehr auf kurze Entfernungen für den anderen Teil so schwer belastet, wie es seit 1920 der Fall ist, wird im Hinblick auf die ganze Geschichte des Deutschen Gütertarifs als unerträgliche Härte von den davon Betroffenen empfunden. Die Abwärtskurve der Eisenindustrie seit 1920 steht in gewissem ursächlichen Zusammenhang auch mit dieser enormen Belastung der Massentransporte auf die kurzen Entfernungen. Wo es irgend möglich ist, haben die Werke dieser starken Verteuerung zu entgehen versucht durch Verweisung der Transporte auf den billigeren Wasserweg oder den Lastkraftwagen. Sie sind aber gerecht genug, anzuerkennen, daß sie hiermit sich insofern selbst schädigen, als die Befruchtung der Eisenbahneinnahmen doch auch im wesentlichen Interesse der Eisen- und Stahlindustrie als Lieferwerke für den großen Betrieb der Reichsbahn liegt.

Übrigens ist der Grundsatz, den Nahverkehr nicht allzustark zu belasten, in der Vorkriegszeit auch dadurch zum Ausdruck gekommen, daß man die Abfertigungsgebühr auf nahe Entfernungen in den Normaltarifklassen zumeist ermäßigt hat.

Die rheinisch-westfälische Schwerkisenindustrie empfindet die starke Belastung in den Nahentfernungen um so schwerer, als es sich durchweg um glatte Massentransporte handelt, teilweise sogar um geschlossene Züge, bei deren Beförderung die Selbstkosten der Eisenbahn naturgemäß herabgehen. Der überall im Leben übliche Grundsatz, den Großkunden in den Preisen nach Möglichkeit zu bevorzugen, wird hier genau in das Gegenteil verkehrt.

Abschließend soll zugegeben werden, daß für die Wahl des einen oder anderen Tarifsystems Gesichtspunkte maßgebend sein müssen, die von hoher Warte aus zu entscheiden sind. Es wäre dringend zu wünschen, daß neben den innerpolitischen Gründen, die 1920 für den Übergang zum schroffen Staffeltarif entscheidend waren und aus dem Wunsch hervorgingen, „daß in den Wirren der Nachkriegszeit das Reich nicht zerfiele“, nun bei der im Gange befindlichen Neuordnung des Deutschen Gütertarifs die für die deutsche Wirtschaft verantwortlichen Stellen auch den Gesichtspunkten Rechnung tragen, die im industriellen Herzen Deutschlands, wo Kohle und Eisen als Grundlage allen Schaffens erstehen, immer wieder beklagend und beschwörend vorgebracht werden. Möge also der Staffeltarif derart ausfallen, daß der goldene Mittelweg gewählt wird.

Oswald Müller, Düsseldorf.

Bücherschau.

Müllers Fahrplankarte für den Fernverkehr der Deutschen Reichsbahn. Herausgegeben von Reichsbahnamtmann Albert Müller, Erfurt, Alsenstr. 10. Verlag von F. Winter, Leipzig, 1926, 8.

Die Fahrplankarte enthält eine bildliche Darstellung des Fernverkehrs des Deutschen Reichs (aller Schnell-, Eil- und beschl. Personenzüge) mit allen Haltestationen in

Form der Landkarte auf zwei in Taschenformat zusammenlegbaren Blättern. Der Lauf der Züge ist farbig und verschiedenartig mit den Fahrzeiten und sonstigen Angaben in die Karte eingezeichnet. Aus ihr sind die Fernverbindungen zwischen den einzelnen Orten zu ersehen, und sie ergibt die Möglichkeit, sich die besten Verbindungen zwischen zwei Stationen herauszusuchen. Es handelt sich hier um eine mühevollen und fleißigen Arbeit, die besonders für den Gebrauch der Fach- und Reisebüros, Hotels, größeren Unternehmungen usw. in Frage kommt.

Beschreibung des Licht-Warnungssignals.

Von Eisenbahn-Obersekretär H. Wiese, Wittenberge.

In Nr. 6 des lfd. Jahrgangs dieser Zeitung veröffentlicht Dr.-Ing. Derikartz, Coblenz, eine Abhandlung über „Eisenbahnunfälle und Signaleinrichtungen“. Da ich ebenfalls davon ausgehe, daß man dem Lokomotivführer nicht die Gewalt über den Zug nehmen darf, wie es fraglos bei den selbsttätigen Bremsungen der Fall ist, und meine Ausarbeitung mit der von Derikartz im Grundsatz übereinstimmt, möchte ich anhand der Abbildungen 1 bis 5 das von mir vorgeschlagene Licht-Warnungs-

und damit gleichzeitig das Stück Bronze, das an der Streckenangebrachte ist. Hierdurch wird der Stromkreis 1 auf der isolierten Platte unterbrochen und der Magnet M stromlos.

Der durch strichpunktierte dünne Linien gekennzeichnete Stromkreis 2 (Abb. 1—3) läuft über das Warnungssignal B dann ebenso wie der Stromkreis 1 über die isolierte Platte am Hauptsignal A; von Punkt d ab läuft er jedoch getrennt über die bronzenen Metallplatten g, h und f zur Stromquelle




Abb. 1.

signal beschreiben. Während Derikartz das weiße Licht im Merkzeichen zum Vorsignal angebracht haben will, trete ich für ein besonderes Lichtsignal in Höhe des Lokomotivführerstandes mit orangefarbenem Licht ein. Ich bringe in nachfolgendem zwei verschiedene Bauarten, die ich mit Bauart I und II bezeichnen möchte, in Vorschlag.

Bauart I. Das Licht-Warnungssignal B steht etwa 450 m vor dem Hauptsignal A. Der durch gestrichelte dünne Linien gekennzeichnete Stromkreis I bedient den Magneten M im




Abb. 2. Schienenstromschließer S.

Schienenstromschließer S, der mindestens 600 m vor dem Licht-Warnungssignal B liegt. Dieser Strom läuft von der Stromquelle Q über die isolierte Platte J (Abb. 1 und 3) am Hauptsignal A zum Magneten M und zurück nach dem Ausgangspunkt Q. Am Signal A befindet sich der Hebel a-b, der in Punkt c drehbar ist. An diesem Stück a-b ist eine Bronzeplatte (Kupfer erscheint zu weich) angebracht, die den Strom bei Halt-Stellung des Signals A von e nach d leitet (Abb. 3) und somit den Stromkreis schließt. Bei Fahrtstellung des Hauptsignals A werden die Enden des Hebels — also die Punkte a und b — verschoben

zurück. Stromkreis 2 könnte auch, ohne die isolierte Platte zu berühren, unmittelbar von der Stromquelle Q über das Warnungssignal B und die Platten g, h und f (Abb. 2) zum Ausgangspunkt zurücklaufen, weil die Stromunterbrechung auch zwischen den Platten g und f vorhanden ist. Jede andere Reihenfolge der Stromführung ist möglich.

Der Vorgang würde sich wie folgt abspielen: Das Hauptsignal A steht auf Halt, der Magnetstromkreis 1 ist also geschlossen, der Magnet M (Abb. 2) liegt unter Strom. Der Strom überfährt den Schienenstromschließer S, drückt dadurch das Quecksilber, das sich unter der Membran befindet, in die stählerne Röhre. Das in die Röhre eindringende Quecksilber drängt nun seinerseits den in dem Kelch k sitzenden Hohlkolben o (Abb. 2) und drückt diesen soweit in die Höhe, bis er in den Bereich des Magneten M gelangt. Der Magnet M zieht den Hohlkolben o an und hält ihn solange fest, wie das Hauptsignal auf Halt steht, also auch dann noch, wenn das Quecksilber wieder in seine alte Lage zurückgeflossen ist, nachdem der Hohlkolben diese Stelle passiert hat. Der Hohlkolben o trägt an seinem unteren Ende eine isoliert befestigte Bronzeplatte h, die durch einen Schlitz aus der Seitenwand des Kelches k herausragt. Diese Platte h verbindet in angezogener Stellung des Hohlkolbens o die Bronzeplatten f und g miteinander und schließt dadurch den Lichtstromkreis 2 — das Warnungssignal B flammend auf. Wird nun inzwischen das Signal A in Fahrtstellung gebracht, dann wird Stromkreis 1 auf der isolierten Platte zwischen den Punkten e und d unterbrochen, der Magnet M wird dadurch stromlos und läßt den Hohlkolben o in seine Grundstellung zurückfallen. Hierdurch wird noch der Lichtstromkreis 2, der schon auf der isolierten Platte mit dem Stromkreis 1 unterbrochen wurde, zwischen den Platten f und g unterbrochen. Es tritt also eine doppelte Unterbrechung des Stromkreises 2 ein.

art II. Die oben beschriebene Anlage könnte durch eine
re ersetzt werden. Für diesen Fall genügt der Strom-
(Bild 1). Hier läuft der Strom von der Stromquelle Q
s Warnungssignal B und die Punkte c und d auf der




Abb. 3. Isolierte Platte J am Hauptsignal A.

en Platte J nach seinem Ausgangspunkt Q. Bei dieser
tung würde die Lampe des Signals B solange brennen,
s Signal A auf Halt steht, also weitaus den größten Teil
ges. Es käme ein höherer Stromverbrauch und durch
ung der Glühlampen auch ein höherer Materialverschleiß
acht, dafür aber würden der teure Schienenstromschließer
ra 600 m Kabel für jede Anlage gespart.

Leucht-Warnungssignal ist nach Art der auf der Eisenbahn-
ung in Seddin und auf der Verkehrsausstellung in

München gezeigten Tageslichtsignale zu bauen und mit einer hochkerzigen, gegen Erschütterung möglichst unempfindlichen Glühlampe, die vor einem Hohlspiegel steht, auszurüsten. Vor die Glühlampe wird zur Verstärkung der Lichtwirkung eine entsprechende Linse gesetzt. Das Licht selbst ist durch eine orangefarbene Glasscheibe zu blenden. Das Licht-Warnungssignal ist in Höhe des Lokomotivführerstandes profilfrei mit ganz schwach gleiseinwärts gerichtetem Lichtkegel aufzustellen. Am Fuße des Warnungssignals wäre das Merkzeichen für Vorsignale in üblicher Weise anzubringen (Abb. 4).

Statt der ruhig brennenden Lampe könnte gegebenenfalls auch ein schnell wechselndes Blinklicht von ebenfalls scheinwerferartiger Stärke verwendet werden.




Abb. 4. Vorderansicht
des Lichtwarnungssignals.




Abb. 5. Seiten- u. Innenansicht
des Lichtwarnungssignals.

Es wäre sehr zweckmäßig, auf dem das Hauptsignal bedienenden Stellwerk (Blockstelle) einen Kontrollapparat einzubauen, der jede Störung in der Leitung — auch Versagen der Glühlampe durch Reißen des Fadens oder dergl. — anzeigt. Die Einrichtung der Tageslichtsignale mit zwei hintereinanderstehenden, mit verschieden hoher Spannung brennenden Glühlampen, wie sie bei der Berliner Hoch- und Untergrundbahn eingeführt und in Nr. 3 des lfd. Jahrg. dieser Ztg. ausführlich beschrieben sind, erscheint hier nicht angebracht.

as die Eisenbahnen in 100 Jahren geleistet haben. Die Jahrsfeier der New York Central-Eisenbahn (s. Nr. 22 Zeitung vom 3. Juni d. J., S. 604) hat in den Vereinigten Anlaß gegeben, einen Rückblick auf das vergangene Eisenbahn-Jahrhundert zu werfen. Der Vorsitzende des Rates der Northern Pacific-Eisenbahn hat bei einem Rückblick einige interessante Bemerkungen gemacht, bestehend wiedergegeben seien.

besteht, den die Eisenbahnen der Allgemeinheit geleistet
haben; sie haben vielmehr auch Gelegenheit geboten,
und Rohstoffe in erheblich größerem Umfange, als es früher
war, zu erzeugen; bei ihren gegen früher erhöhten
Verbräuchen verbrauchen sie sogar nur einen weit kleineren Bruch-
theil menschlichen Arbeitskraft des Landes, als die älteren Ver-
mittel. Mit Hilfe der Lokomotive werden heute in den
größten Staaten von zwei Millionen Menschen mehr als
10 Milliarden Tonnenmeilen im Güterverkehr geleistet; das
bedeutet ungefähr der Leistung von 1¼ Millionen Menschen,
die Lokomotive nicht mitwirkte. Eine Tonnenmeile kostete
im 19. Jahrhundert 3 Dollar, heute 1,1 Cent. Infolgedessen

können zwei Drittel der Bevölkerung ernährt werden, ohne daß sie den Boden bearbeiten.

Andere Verkehrsmittel ergänzen zwar die Eisenbahnen; aber ihre Leistung, bezogen auf den einzelnen dabei tätigen Menschen sind weit geringer als bei der Eisenbahn; sie arbeiten also weniger wirtschaftlich als die Eisenbahn. Die amerikanischen Eisenbahnen leisten heute, auf den Kopf der Bevölkerung bezogen, dreimal so viel wie vor 20 Jahren. Um 1880 hatten die Vereinigten Staaten eine Bevölkerung von 50 Millionen Köpfen, und die 32 Milliarden Tonnenmeilen, die sie damals leisteten, waren ein Maßstab für die wirtschaftliche Betätigung dieser Bevölkerung. Bis 1925 war die Bevölkerung auf 115 Millionen angewachsen, und die Eisenbahnen mußten 416 Milliarden Tonnenmeilen leisten. Einer Vermehrung der Bevölkerung auf etwas mehr als das Doppelte, steht also eine Inanspruchnahme der Eisenbahnen gegenüber, die 13mal so groß ist wie vor 45 Jahren. Dabei sind die Anlagekosten der Eisenbahnen nur vervielfacht worden. Es kommt also bei der Entwicklung des Verkehrswesens nicht darauf an, größere Anlagen zu schaffen, sondern einen Massenbetrieb einzuführen, der die Kosten sehr erheblich herabdrückt.

Verkehrstechnisches, Statistisches und Wirtschaftliches aus dem Geschäftsbericht der Berliner Nordsüdbahn A.-G. für das Jahr 1925.

Der Inhalt dieses umfangreichen, mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis aufgestellten Geschäftsberichts ist nicht nur für die an der Berliner Nordsüdbahn unmittelbar beteiligten Kreise wertvoll, sondern er kann auch der Allgemeinheit insofern gute Dienste leisten, weil hier höchst beachtenswerte Winke zur Lösung großstädtischer Verkehrsaufgaben gegeben werden. Der Geschäftsbericht enthält eine Fülle von Leitsätzen, statistischen Daten, Tabellen, und zahlreiche recht geschickt behandelte graphische Darstellungen. Das überaus wertvolle Material wird auch insbesondere bei Beurteilung der zur Zeit reichlich verwickelten Groß-Berliner Verkehrsfragen zu Rate zu ziehen sein. In nachstehendem sei auf die wichtigsten Teile des Berichts eingegangen.

Vorauszuschicken ist, daß im Berichtsjahre (1925) sich nur die rund 8,7 km lange Nordsüdbahnstrecke vom Bahnhof Seestraße bis zum Bahnhof Hasenheide mit 15 Bahnhöfen im Betriebe befand. Die Anschlußstrecken vom Bahnhof Belle-

dem darüber liegenden Bahnsteig der Gesundbrunnen-Neubahn.

Nebenbei bemerkt ist der Nordsüdbahn-A.-G. neuerdings die Bauausführung der Untergrundbahn Gesundbrunnen-Neukölln übertragen worden. Aus einer zeichnerischen Anlage des Berichts ist zu ersehen, daß einschneidende Änderungen in der Linienführung der Gesundbrunnen-Neuköllner Bahn vorzunehmen sind; z. B. wird die Bahn nun nicht, wie ursprünglich vorgesehen, durch die Dresdener Straße über den Oranienplatz — viel richtiger — von der Jannowitzbrücke im Moritzplatz zum überaus verkehrsreichen Moritzplatz selbstverständlich wird an diesem Verkehrsbrennpunkt ein neuer Bahnhof angelegt; von hier aus soll die Bahn durch die Ritterstraße zum Kottbuser Tor und zum Hauptbahnhof weitergeführt werden. Zu beachten ist, daß die Gesundbrunnen-Neuköllner Bahn nunmehr in ihrer ganzen Ausdehnung als Untergrundbahn gebaut wird.

Der Betrieb der Nordsüdbahn wird seit dem 1. April 1925 ausschließlich von der Hochbahngesellschaft Berlin durchgeführt. Die von der genannten Gesellschaft bei Betriebseröffnung der Nordsüdbahn übernommene Hochbahn konnten, wie der Bericht hervorhebt, im Jahre 1925 durch Vergrößerung des Wagenparkes und durch den Anschluß neuer Wagenparken angelegten neuen Wagenparkes in erheblichem Umfange aus dem Verkehr gezogen werden. Der Wagenpark der Nordsüdbahn besteht zur Zeit überwiegend aus den neuen Wagen der Nordsüdbahn (Kastenlänge 12,9 m); nach Fertigstellung der im Bau befindlichen sechs Preßwagen wird die Nordsüdbahn insgesamt mit 231 Wagen verfügen.

Der Bericht betont, daß eine so starke Vergrößerung der Wagen, wie sie in den letzten Jahren notgedrungen wegen Wagenmangels hatte zugelassen werden müssen, nicht vertretbar erschien. Wenn die Wagenbesetzung, bezogen auf das Rechnungsjahr, im ersten Betriebsjahr die Zahl von rd. 15 Personen und im Jahre 1924 auf rd. 11,5 Personen ergab, so gestattete der vergrößerte Wagenpark im Jahre 1925 im ersten Male, die Besetzung der Wagen auf ein regelrechtes Maß von rd. 7,23 Personen auf das Wgkm herabzumindern. Die durchschnittliche Reiselänge betrug sich im Jahre 1924 auf 4,57 und im Jahre 1925 auf 4,94 Bahnhofsabschnitte; sie war im Jahre 1925 rund 8 % größer als im Jahre 1924.

Der Verkehr auf dem Gesamtnetz der Berliner Hoch- und Untergrundbahn belief sich — nach dem Geschäftsbericht — im Jahre 1924 auf rd. 183 070 200, im Jahre 1925 auf rd. 173 300 000 Fahrgäste (verkaufte Fahrkarten). Der Verkehrsgewinn demnach im Jahre 1925 gegen 1924 um 11 Millionen Mark zurückgegangen. Der Rückgang wird auf die verschärften Wettbewerb der Oberflächenverkehrsunternehmen ferner auf die von der Hochbahnverwaltung im März 1925 vorgenommene Fahrpreiserhöhung und die zunehmende Fahrgastlosigkeit während des Berichtsjahres zurückgeführt. Der Verkehrsrückgang, von dem natürlich auch die Nordsüdbahn betroffen wurde, trat indessen für sie durch die Auswirkungen im Jahre 1924 eröffneten neuen Strecken nicht in Erscheinung.

Von den im Jahre 1925 auf dem Gesamtnetz der Hoch- und Untergrundbahnen insgesamt verkauften 172 531 558 Fahrgastkarten entfielen auf die Nordsüdbahn 38 864 186 oder rd. 22,53 %. Der ganze Betrag der von der Nordsüdbahn im Jahre 1925 beförderten Personen: im Ortsverkehr 27 722 783, im Fernverkehr 11 141 403, zusammen 38 864 186 Personen.

Die anteiligen Verkehrseinnahmen der Nordsüdbahn beliefen sich 1925 auf 5 764 433 RM gegen 4 441 360 RM im Jahre 1924. Bemerkenswert ist, daß die im Jahre 1925 erfolgte Fahrpreiserhöhung ein wirtschaftliches Ergebnis für die Nordsüdbahn gebracht hat, das nicht nur die Folgen des Verkehrsrückgangs und die höheren Betriebskosten ausgleichen, sondern auch einen Reinüberschuß des Berichtsjahres gegenüber dem Vorjahre in geringem Umfange gesteigert hat. Die Betriebseinnahmen stellten sich für 1925 auf 3 305 321 RM.



Abb. 1. Bahnhof Hermannplatz (Bahnsteig der Nordstüdbahn).

Allianz-Straße bis Bahnhof Kreuzberg auf Neu-Tempelhofer Gebiet und vom Bahnhof Hasenheide bis zum Bahnhof Bergstraße in Neukölln sind nach 1925 fertiggestellt. Der Tempelhofer Zweig bis Bahnhof Kreuzberg konnte am 14. Februar 1926 und die Neuköllner Anschlußstrecke bis Bergstraße am 11. April 1926 in Betrieb genommen werden; hierüber sind die Leser dieser Zeitung in Nr. 7 auf Seite 183 und in Nr. 15 auf Seite 404 des laufenden Jahrgangs unterrichtet worden. Die derzeitige Gesamtlänge der im Betriebe befindlichen Strecken der Nordsüdbahn beträgt von Mitte zu Mitte der Endstationen 12,389 km. Als Folge des Streckenausbau war die Werkstatt- und Wagenhalle des an der Ungarnstraße, im Norden Berlins, gelegenen Betriebsbahnhofes bedeutend zu erweitern. Grundstücksankäufe zu einer für später noch weiteren Ausdehnung des Betriebsbahnhofes sind bereits im Berichtsjahre vollzogen worden. Zum Abschluß des Betriebsbahnhofes gegen den Schillerpark sind Neubauten an der Edinburger Straße mit 81 Wohnungen entstanden, die teilweise über den Aufstellgleisen liegen; diese Wohnungen sind dem städtischen Wohnungsmarkt zugeführt worden. Der Schwerpunkt der inzwischen vollendeten Bauarbeiten für die Nordsüdbahn lag an der Kreuzungsstelle der Nordsüdbahn mit der Untergrundbahn Gesundbrunnen-Neukölln (frühere AEG-Bahn), wo der diesen beiden Bahnen gemeinsame Doppelbahnhof „Hermannplatz“ in Gestalt eines Turmbahnhofes in das Straßengebinde eingebaut werden mußte. Der Bahnhof der Nordsüdbahn erhielt dabei bekanntlich die untere Lage. Den Bahnsteig der Nordsüdbahn des — in seinen Abmessungen und seiner architektonischen Ausbildung einzigartigen — Bahnhofes Hermannplatz zeigt die dem Berichte entnommene Abb. 1. Von diesem Bahnsteige führen eine feste Treppe und zwei Fahrtreppen zu

Umsteigeverkehr zwischen Nordsüdbahn und Hochbahn im Jahre 1925.

Die Zahl der Umsteigenden betrug
am Bahnhof Friedrichstadt 16,8 Mill. Personen
am Hallesches Tor 6,0 " "




Abb. 2.

aus den Erläuterungen zur Bilanz ist ersichtlich, daß ein Teil der ursprünglichen Schuld an die Stadt Berlin durch einen Betrag von 4 193 358,27 Dollar aus der Amerika-Anleihe der Stadt Berlin abgelöst worden ist. Der sich aus der Bilanz ergebende Reingewinn betrug 1913377 RM; es ist vorgeschlagen, an die Aktionäre 10% Dividende zu verteilen. Vorstehend ist den Hauptbestandteilen des Hauptberichts gefolgt; den Darlegungen im Anhang ist folgendes zu entnehmen. Einer der Übersichtspläne zeigt die Eigentumslinien der Hochbahngesellschaft im gesamten Berliner Schnellbahnnetz. Der Plan soll die günstige Lage der der Hochbahngesellschaft gehörenden Strecken im Westen Berlins mit den städtischen Zubringern, der Wilmersdorfer und Ötzenberger Bahn, ersichtlich machen. Es ist unschwer zu erkennen, daß auch die Nordsüdbahn und die jetzt im Bau befindliche Gesundbrunnen-Neuköllner Bahn für die Stammlinien der Hochbahn als Zubringer wirken. Diese ebenso wie die neuen Verkehrszuführungen als auch in ungefähr gleichem Umfange von ihnen übernommen. Der Bericht hebt hervor, daß die wohlgedachte

und vorteilhafte Gestaltung der Linien der Hochbahngesellschaft neben der sparsamen und geschickten Geschäftsführung die Ursache des wirtschaftlichen Erfolges der Hochbahngesellschaft ist. Letztere hatte an Baukosten für ihre Untergrundbahn vom Potsdamer Platz durch die Mohrenstraße über den Spittelmarkt zum Alexanderplatz durchschnittlich rund 10 bis 12 Millionen Mark für das Bahnkilometer aufzuwenden; es ist klar, daß diese Strecke aus sich selbst nicht lebensfähig wäre, geschweige denn die aufgewendeten Baukosten verzinsen und tilgen könnte. Betrachtet man jedoch die Bahn von Westend bis Nordring und bis zur Warschauer Brücke als Ganzes, so ergibt sich ein Baukostenaufwand von rd. 5 Millionen Mark für das Bahnkilometer.

Wie sich der Übergangsverkehr zwischen der Nordsüdbahn und der Hochbahn abspielt, ist aus nebenstehender, dem Geschäftsbericht entnommener Abb. 2 ersichtlich. Hiernach ist der Übergangsverkehr am stärksten am Bahnhof Friedrichstadt; es stiegen hier im Jahre 1925 rund 16,8 Mill. Fahrgäste von und zur Hochbahn um. Danach haben im Durchschnitt täglich nicht weniger als 46 000 Personen den rd. 160 m langen Übergangstunnel durchschreiten müssen. Das ist ein auf die Dauer unerträglicher Zustand. Beachtenswert ist der starke Übergangsverkehr von rd. 4,4 und 4,3 Millionen Personen in der Richtung Seestrasse-Friedrichstadt-Nollendorfplatz und umgekehrt. Am Bahnhof Hallesches Tor stiegen im Jahre 1925 rd. 6 Mill. Fahrgäste um. Der Hauptumsteigeverkehr bewegte sich hier in der Richtung Seestrasse-Hallesches Tor-Warschauer Brücke und umgekehrt. Der Eigenverkehr der Nordsüdbahn belastet diese am stärksten zwischen den Bahnhöfen Oranienburger Tor- und Stadtbahn.

In Abb. 3 ist die stündliche Verkehrsbelastung auf dem Nordsüdbahnabschnitt Bf. Französische Straße-Bf. Friedrichstadt für Donnerstag, den 19. Februar 1925, dargestellt. Auch diese Abbildung ist dem Bericht entnommen; sie konnte hier allerdings nur in stark verkleinertem Maßstabe wiedergegeben werden. Wie aus den Linienzügen zu ersehen ist, spielt sich der stärkste Verkehr, wie bei allen Berliner Verkehrsmitteln, in der Morgenzeit zwischen 7 und 8 Uhr und in der Nachmittagszeit von 5 bis 6 Uhr ab.

Bemerkenswerte Betrachtungen enthält der die Baukosten der Nordsüdbahn behandelnde Abschnitt. Es geht hieraus hervor, daß zu den Preisen der vor dem Kriege, d. i. vor 1914, aufgestellten Kostenanschläge die Gesamtbaukosten rd. 101 Millionen Mark betragen hätten. Interessant ist, wie die Preise sich dauernd mit den schwankenden Lohnsätzen ändern. Wäre die heute im Betrieb befindliche Bahnanlage zu den im Monat März 1925 gezahlten Löhnen gebaut worden, so würden sich die Gesamtbaukosten auf rd. 111 Millionen Mark belaufen haben. Gemäß den Lohnsätzen und Materialpreisen des Monats Oktober 1925 würden die Gesamtkosten sogar 130 Millionen Mark betragen. Bei Aufstellung der Goldbilanz sind die für die Bahnanlage vor und während der Inflation ausgegebenen Summen so




Abb. 3.

umgerechnet worden, daß alle von der Stadt Berlin vor Einführung der festen Währung aufgewendeten Gelder auf 87 % aufgewertet wurden. Auf Grund dieser Aufwertungen ergeben sich die Gesamtkosten der Bahnanlage zu rund 90 Millionen Mark.

Nach den Darlegungen des Berichts kann man im allgemeinen annehmen, daß die für die Schnellbahnen aufzuwendenden Gesamtkosten seit der Vorkriegszeit durchschnittlich um 40 % gestiegen sind. Das Baukapital dagegen sei zur Zeit nur zum doppelten Zinsfuß der Vorkriegszeit, nämlich nicht unter 8 %,

Abb. 4 und 5.

Groß-Berliner Ortsverkehr in den Jahren 1924 und 1925.
(vergl. hierzu unterstehende Tabelle)




Abb. 4. Im Jahre 1924 = 1239 Mill. Personen.




Abb. 5. Im Jahre 1925 = 1448 Mill. Personen.

zu beschaffen. Der Zinsbedarf für ein Schnellbahnunternehmen steige dadurch, auf eine gleiche Anlagesumme wie vor dem Kriege bezogen, auf $1,4 \times 8 = 11,2\%$ dieser Summe; d. h. ein Unternehmen, das heute einen um 40 % höheren Kapitalaufwand mit mindestens 8 % zu verzinsen hat, würde einen Überschuß herauswirtschaften müssen, der vor dem Kriege einem Zinsbetrage von 11,2 % entsprach. Erfahrungsgemäß hätten aber die Schnellbahnen vor dem Kriege, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, Frankreich und den Vereinigten Staaten, nur etwa 3 bis 5 % des Anlagekapitals, selten etwas mehr, niemals aber bis zu 11,2 % herauswirtschaften können. Die Verhältnisse der Wirtschaftsführung haben sich naturgemäß bei den Schnellbahnen ebenfalls stark verschoben. Wenn auch gewisse Ersparnisse im Betriebe dadurch erzielt werden, daß in den Hauptverkehrsstunden eine stärkere Ausnutzung

des Wagenparks stattfindet, so hat sich doch die Betriehung der Schnellbahnen infolge der gestiegenen Löhne und Betriebsstoffpreise in ähnlicher Weise verteuert wie deren Stellung. Die Verteuerung des Betriebes gegenüber der kriegszeit bringt der Bericht mit etwa 50 % in Ansatz.

Gegenüber diesen Verteuerungen spielte die Gestaltung Haupteinnahmepostens, nämlich der Fahrpreise, eine besonders wichtige Rolle. Es ergibt sich ohne weiteres, daß die Preise für Schnellbahnunternehmen, die sich selbst erden geänderten Verhältnissen, namentlich den gestiegenen Löhnen und Preisen, anzupassen seien. Auf jeden Fall müssen sie höher sein als vor dem Kriege. Dabei falle aber ersichtlich ins Gewicht, daß die Schnellbahnen in der Tariffestsetzung frei schalten können, vielmehr auf die Tarife der Oberflächverkehrsmittel Rücksicht zu nehmen haben. Sie dürfen nur in einem bestimmten Verhältnis überschreiten, da ansonsten falls Verkehrsabwanderungen eintreten, die die Einnahme Schnellbahnen wieder herunderdrücken. Die heutigen Tarife der Berliner Hoch- und Untergrundbahn übersteigen die kriegstarife um nur 28 bis 30 %, so daß für eine höhere Verzinsung des größeren Kapitalbedarfs neuer Schnellbahnen, so ihnen nicht die Inflation zu Hilfe kam, kaum etwas übrig bleibt.

Hieraus zieht der angezogene Bericht die Schlußfolgerungen, es durchaus verständlich sei, wenn bisher die Schnellbahnunternehmen, wie die Hochbahngesellschaft und die AEG-Schnellbahngesellschaft, bei der Durchführung ihrer Pläne Vorurteilen walten ließen.

Die nun folgenden Darlegungen des Berichts mögen den optimistischen Verfechtern riesiger Zukunftsprojekte als Stütze dienen. Bei dem Entwurf neuer Linien, bei der Aufstellung der Kostenanschläge und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, auch heute mit Vorsicht verfahren werden. Da Groß-Berlin Zeit wenig Untergrundbahnen besitzt, empfehle es sich, bei dem Ausbau der vorhandenen Linien zuerst an die Verbindung der bereits dichtbevölkerten Stadtteile mit dem Zentrum der Stadt zu denken; z. B. an die Verbindung des verkehrsreichen Stadtteils Moabit mit dem Potsdamer Platz. Auf solche Weise werden Verkehrsnoten Berlins am besten abgeholfen und der Weg zu einer gesunden Entwicklung des Untergrundbahnnetzes eingeschritten; denn große Bevölkerungsdichte bietet die beste Gewähr für die Wirtschaftlichkeit geplanter Linien. Die Frage ob Untergrundbahnen als Aufschließungsbahnen mit Rücksicht auf die zukünftige Entwicklung in wenig bevölkerten oder unbesiedelten Stadtteilen zu bauen sind, bedürfe sorgfältiger Überlegung. Hierbei werde häufig die an und für sich sich ungewisse Entwicklungsmöglichkeit überschätzt, und es werde leicht vergessen, daß sich das aufgewendete Kapital durch den Zuwachs vergrößert und bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Lage vielleicht eine Wirtschaftlichkeit erreicht, mit den zu wachsenden Zinsen zu groß geworden ist. Es wäre dann besser gewesen, erst zu bauen, wenn die Notwendigkeit dafür wirklich vorlag, für die Zwischenzeit aber mit einem weniger Anlagekapital erfordernden Verkehrsmittel vorlieb zu nehmen. Als Beispiel, wie ein derartiges Unternehmen enttäuschen könnte, bietet die Dahlemer Linie, die heute wegen ihrer Unwirtschaftlichkeit niemand in sein Eigentum übernehmen möchte. Wer vorsichtiger Verkehrsfachmann möchte diese goldenen Worte nicht gutheißern!

Vom Standpunkt der Selbsterhaltung der Schnellbahnen vor allem, wie vorstehend schon erwähnt, die Notwendigkeit vor, die Tarifgestaltung im Zusammenhang mit derjenigen der Oberflächenverkehrsmittel in angemessener Weise zu regeln. Die Tarifpolitik dürfe bei den verschiedenartigen Verkehrsmitteln nur von einheitlichen Gesichtspunkten geleitet werden und sei so zu gestalten, daß ungesunde Abwanderungen von einem Verkehrsmittel zum andern vermieden werden. Schon in diesem Sinne eine gesunde Tarifgestaltung der Schnellbahnen fernerhin möglich, so läge kein Grund zu der Annahme vor, daß ihre Entwicklung nicht gesunde Bahnen einschlagen sollte.

Es folgen nun in dem Berichte Verkehrsangaben in tabellarischer und graphischer Form, von denen die nachfolgende Tabelle und die in den nebenstehenden Abbildungen 4 und 5 wiedergegebene Darstellung der Verteilung des Groß-Berliner Ortsverkehrs recht interessant sind.

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Beförderungszahlen der einzelnen Verkehrsunternehmen Groß-Berlins in den Jahren 1924 und 1925.

Verkehrsunternehmen	Beförderte Personen		% des Gesamtverkehrs
	insgesamt		
	1924	1925	
Straßenbahn	534 837 000	777 764 500	43,17 53,71
Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	474 478 000	421 292 500	38,29 29,09
Hoch- und Untergrundbahnen	183 070 000	172 531 500	14,78 11,92
Omnibus	46 647 000	76 388 500	3,76 5,28
zusammen	1 239 032 000	1 447 977 000	100 100

ildlicher Darstellung ergibt sich die in den Abbildungen 4 gezeigte, aus der vorstehenden Tabelle abgeleitete Ver- des Verkehrs in den Jahren 1924 und 1925. Aus der ersieht man, daß der Gesamtverkehr im Jahre 1925 von 32 000 auf 1 447 977 000, d. i. um rd. 209 Mill. Fahrgäste hsen, was insofern bemerkenswert ist, als die Zunahme in eit fortschreitender Arbeitslosigkeit fällt. Andere Groß- z. B. Hamburg, hatten in der gleichen Zeit einen Ver- rückgang. Wird die Einwohnerzahl von Groß-Berlin zu Mill. angenommen, so kamen im Jahre 1925 auf den Kopf evölkerung rd. 362 Fahrten gegen rd. 310 im Jahre . Der Bericht weist darauf hin, daß die Zunahme von rten bei so ungünstiger Wirtschaftslage, wie sie heute t, kaum das Ergebnis einer normalen Verkehrsentwick- ein kann. Die Zahlen deuten vielmehr auf eine fort- unde ungesunde Aufblähung des Verkehrs, die durch das der Freizügigkeit in der Wohnbewegung infolge Woh- nangs und durch die noch anhaltende Umstellung er Bevölkerungsschichten hervorgerufen ist. Die Zahl hrfgäste, die gezwungen sind, von und zur Arbeitsstelle r Verkehrsmittel zu benutzen, steigt also trotz der rten Wirtschaftslage.

Besserung dieser Verhältnisse könne selbst bei innigstem enarbeiten der einzelnen Verkehrsunternehmungen nicht t werden, wenn nicht gleichzeitig die Siedlungs- und rspolitik zueinander abgestimmt und gemeinsam Mittel ege gesucht werden, um eine ungesunde und unwirtschaft- Verkehrsentwicklung zu vermeiden. Bemerkenswert sei, dem Verkehrszuwachs lediglich die Oberflächenverkehrs- Straßenbahn und Omnibus, beteiligt waren, während der hr der Schnellbahnen einen Rückgang erfuhr. Er sei im liehen auf den Wettbewerb der Oberflächenverkehrs- im Zusammenhang mit den Tarifunterschieden der nbahn gegenüber den Hoch- und Untergrundbahnen, vor- ich auf die im März 1925 erfolgte Tarifierhöhung der en zurückzuführen. Die Nordsüdbahn ist derart an der

Verkehrsabnahme beteiligt, daß die auf das Bahnkilometer be- zogene Verkehrsziffer von 6 716 000 Fahrgästen im Jahre 1924 auf 5 817 000 Fahrgäste im Jahre 1925, d. i. um rd. 900 000 Fahr- gäste sank.

Mit Ausnahme der Bahnhöfe Friedrichstadt und Kochstraße ging überall der Verkehr zurück, doch verteilt sich der Ver- kehrsrückgang nicht gleichmäßig auf die einzelnen Bahnhöfe; auf den Bahnhöfen Reinickendorfer Straße und Französische Straße blieb sich der Verkehr in beiden Jahren nahezu gleich. Aus einer im Berichte gegebenen Zusammenstellung, aus der die Reihenfolge der Bahnhöfe nach dem Verkehrsumfang zu er- sehen ist, geht hervor, daß im Jahre 1925 den größten Verkehr nach wie vor der Bahnhof Seestraße mit 4 016 459 ausgegebenen Fahrkarten und den schwächsten Verkehr der Bahnhof Schwartzkopffstraße mit 1 424 340 verkauften Fahrkarten bei 8,7 km Betriebslänge im Jahre 1925 aufzuweisen hatte.

Die Nordsüdbahn hatte im Berichtsjahre (1925) 15 Bahnhöfe im Betrieb; es entfielen, da auf der Nordsüdbahn im ganzen 50 471 369 Fahrgäste befördert wurden, demnach im Durch- schnitt auf einen Bahnhof 3 364 800 Fahrgäste. Die Einnahme auf einen Fahrgast betrug auf der Nordsüdbahn im Jahre 1925 im Durchschnitt 11,42 Pf. Auf dem Gesamtnetz der Berliner Hoch- und Untergrundbahnen belief sich die Einnahme auf die Person auf 16,63 Pf.

Aus der in der Gewinn- und Verlustrechnung der Nordsüd- bahn angeführten Ziffer der Betriebsausgaben und der Gesamt- ziffer des Verkehrs ergibt sich, daß 1925 die Beförderung eines Fahrgastes auf der Nordsüdbahn 6,55 Pf. Betriebskosten ver- ursacht hat, gegenüber einem Durchschnitt von 8,24 Pf., der auf dem Gesamtnetz der Berliner Hoch- und Untergrundbahnen für die Beförderung einer Person aufgewendet wurde. Die Be- triebisziffer betrug danach im Jahre 1925 auf der Nordsüdbahn 57,4 % und auf dem Gesamtnetz 49,6 %. In Anbetracht der niedrigeren Durchschnittseinnahme mußte naturgemäß die Be- triebisziffer auf der Nordsüdbahn höher sein als auf dem Ge- samtnetz.

W. M.

Die schweizerische Verkehrswerbung im Jahre 1925.

en ebenso interessanten wie lehrreichen Einblick in die hrswerbung der Schweiz als des wohl ältesten und ersten enverkehrslandes Europas gewährt der nunmehr erschie- ende Jahresbericht der „nationalen Vereinigung zur För- der des Reiseverkehrs“ in der Schweiz.

dem der „schweizerischen Verkehrszentrale“ gewidmeten dieses Berichtes ist zu entnehmen, in welch großzügiger orbildlicher Weise auch im Jahre 1925 dafür Sorge ge- wurde, daß aus allen Teilen der Erde ein Strom von en nach der Schweiz gelenkt wurde. Die Tätigkeit der zizerischen Verkehrszentrale ist im Hauptsitze Zürich und ebensitze in Lausanne (Interessen der französischen ziz und Propaganda in den romanischen Ländern) konzen- . Im Ausland ergänzen die Vertreter diese Organisation. rden, und zwar nach allen fünf Erdteilen, an Propaganda- al verschickt: 176 116 Drucksachen der schweizerischen hrszentrale selbst, 256 282 Drucksachen der Interessenten 2 192 Plakate.

Verkehrszentrale hat im Jahre 1925 acht größere Druck- (einschließlich Karten) herausgegeben, ferner sechs uckplakate für die Sommersaison mit Text in deutscher, sischer, italienischer, englischer, holländischer, spanischer, her, schwedischer, tschechischer, griechischer, polnischer, scher und portugiesischer Sprache. Die dem Berichte bei- enen Abdrucke dieser Plakate zeugen von ihrer Wirk- lit. Sie verlieren sich nicht in Einzelheiten, zersplittern icht in viele Einzelbildchen, sondern wirken durch ein wählt Bild. Außerdem hat die Zentrale eine Reihe von entlichungen zur Verteilung im Auslande angekauft. i redaktionelle (Presse-) Werbung erstreckte sich auf ehland, Holland, Frankreich, Belgien, England, die Ver- en Staaten von Amerika, Italien, die Tschechoslowakei, inavien, Argentinien, Ägypten, Lettland usw. Auch die elephonie wurde in den Dienst gestellt, indem Nachrichten ie Fremdenkurorte, besonders in englischer Sprache ver- t wurden.

Bericht erwähnt ferner, daß mit Unterstützung der Zen- Lichtbildervorträge in Deutschland, Argentinien, Öster- Belgien, Dänemark, den Vereinigten Staaten von Ame- Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Holland, Un- Litauen, Manila (Philippinen), Mexiko, Schweden, der choslowakei und in Südslawien gehalten wurden. e verstündlich wurde auch der Film zur Propaganda her- egen. Die 74 Filme der Verkehrszentrale rollten nament- in Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, uhlund, Frankreich, Großbritannien, Holland, Südslawien, eich, Peru, den Philippinen, Spanien und der Tschecho-

slowakei. Photographien, Bildstöcke und Bilder wurden ver- liehen und verteilt. Die Internationale Kunstgewerbeausstel- lung in Paris und die Ausstellung schweizer Graphik im Dienste von Reise und Verkehr in Frankfurt (Main) bot Gelegenheit, auch hier in Verkehrsabteilungen auf die Schweiz als Verkehrs- land besonders hinzuweisen.

Sehr interessant ist der Hinweis in dem Berichte, daß die Schweiz in der Werbung nicht nur als das Land der Reisenden und Touristen geschildert, sondern daß sie darin auch als das Land der guten Schulen und Pensionate hervorgehoben wurde. Diesen Zwecken diente eine Veröffentlichung der Verkehrszentrale „Die Schweiz und ihre Schulen“. Daß auch dieses Unternehmen Erfolg hatte, beweist eine Bemerkung in dem Bericht, es seien so zahlreiche Anfragen in dieser Richtung bei der Zentrale ein- gegangen, daß sie immer mehr den Charakter einer schweizeri- schen Schulauskunftsstelle erhalten werde.

Erwähnt wird noch die Reklame gemeinsam mit Verkehrs- und Hoteliervereinigungen und Transportanstalten in ausländi- schen Zeitungen. Auch sie erstreckte sich auf fast alle Länder Europas, ferner auf Britisch und Holländisch Indien.

Die ganze Reklame richtete sich fast völlig nach dem Aus- lande und wenig an die Schweiz selbst.

Außer den für die Verkehrswerbung wirkenden Organen be- stehen in der nationalen Vereinigung zur Förderung des Reise- verkehrs noch solche für Verkehrswesen (auch für Erleichte- rungen im Paßwesen), ferner für Volkswirtschaft und Statistik.

Die Rechnung 1925 schließt mit einer Einnahme von 560 787 Francs, einer Ausgabe von 530 554 Fr., sohin einem Überschuß von 30 233 Fr.

Wenn man an eine Beurteilung dieses interessanten Berichtes geht, so kann man dreierlei Erscheinungen feststellen, die die Tätigkeit der schweizerischen Werbungsorgane, wohl dank der seit Jahrzehnten gewonnenen praktischen Erfahrungen über Wirksamkeit einer Werbung, aus dem sonstigen Rahmen von Werbeinstitutionen herausheben.

Es ist das:

1. die weltumspannende Tätigkeit an sich, begünstigt natür- lich dadurch, daß solche Bestrebungen eines rein neutralen Lan- des in allen Ländern der Welt geringeren Schwierigkeiten be- gegnen;

2. die besondere Berücksichtigung des südamerikanischen Reisepublikums, das verhältnismäßig erst später anfang, ein Faktor im europäischen Fremdenverkehr zu werden;

3. die Ausnützung und rasche Erfassung aller, auch der mo- dernsten Werbemittel.

Eine gute Fremdensaison 1925 hat die Bestrebungen der Schweiz belohnt.

Englische Regierung und Technische Nothilfe beim Generalstreik.

Von Oberingenieur Fornoni, Berlin.

Die Rolle der englischen Regierung bei der Durchführung der Notstandsmaßnahmen beim Generalstreik ist eine von den kontinentalen Gepflogenheiten durchaus abweichende. Wohl ist bekannt geworden, daß England und Wales in zehn Distrikte (divisions) eingeteilt war, an deren Spitze jeweils ein Zivilkommissar mit einem Stabe von Fachbearbeitern seines Amtes waltete. Weniger bekannt ist aber, daß die gesamten technischen und organisatorischen Vorbereitungen für den Fall des Generalstreiks genau so Regierungssache waren wie die Durchführung der Maßnahmen selbst. Seit 1920 wurden die Vorbereitungsarbeiten von dem Civil Commissioners Departement getroffen. Sie gingen auf das Ganze, d. h. den Generalstreikfall, und waren dementsprechend einfach und großzügig.

Die gesetzlichen Unterlagen waren im sog. Notstandsermächtigungsgesetz (Emergency Powers Act) vom 29. Oktober 1920 geschaffen. Dieses Gesetz besagt in der Einleitung: „Wenn es zu irgendeiner Zeit Sr. Majestät erscheint, daß von irgendwelchen Einzelpersonen oder Personengruppen Handlungen begangen oder angedroht sind, von einer Art, oder einem Umfange, daß sie durch Eingriffe in die Versorgung oder Verteilung von Lebensmitteln, Wasser, Brennstoffen oder Licht, oder in das Transportwesen, das staatliche Gemeinwesen oder einen wesentlichen Teil dieses Gemeinwesens seiner wichtigen Lebensbedürfnisse berauben könnten, so kann Majestät durch Proklamation erklären, daß ein Notstand existiert.“

Nach Erlass einer solchen Proklamation kann die Regierung alle Maßnahmen treffen, um die öffentliche Sicherheit und die Daseinsbedingungen der Bevölkerung sicherzustellen. Die erlassenen Verordnungen verlieren nach einem Monat ihre Gültigkeit, wenn nicht innerhalb einer Woche nach Erlass der Notstandsverordnung das Parlament ihre Fortdauer beschließt. Auch muß das Parlament innerhalb von fünf Tagen nach der Proklamation eines Notstandes zur Beschlußfassung über ihre Annahme, Abänderung oder Aufhebung einberufen werden. Für Zuwiderhandlungen gegen die Notstandsverordnungen wird Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten mit oder ohne Zwangsarbeit und Geldstrafe bis zu 100 £ angedroht. Es ist zu beachten, daß sich die Regierung voll und ganz für die von ihr getroffenen Maßnahmen einsetzt und einsetzen muß, auch wenn sie mit der technischen Einsatzdurchführung ein einzelnes Ministerium oder eine bestimmte Personengruppe beauftragen sollte. Die „Emergency Powers Act“ sind allerdings nur auf Fälle eines allgemeinen Notstandes abgestellt; wie sich der Vorgang abspielen würde, wenn die Gegenseite nunmehr zu einer Auflösung des Generalstreiks in örtliche Teilstreiks übergeht, das ist noch nicht ersichtlich. Jedenfalls erscheint die deutsche Lösung derartiger Fälle weit elastischer zu sein, sie sieht die Verwendungsmöglichkeiten der T. N. auch für Einzelsätze in lebenswichtigen Betrieben vor. Die englische Notstandsauffassung ist ja wesentlich verschieden von der deutschen, sie bleibt stets der richterlichen Prüfung dahin unterworfen, ob sie nicht rechtswidrig ist. Hiergegen schützt auch nicht der gute Glaube der Regierung, daß eine Staatsnotwendigkeit für ihre Maßnahmen vorhanden sei, nur eine Idemnitätsakte des Parlaments kann sie vor den rechtlichen Folgen schützen. In Deutschland ist eine Notstandshandlung der Regierung gegenüber den gleichen Handlungen von Staatsbürgern rechtlich privilegiert. (Hatschek.) Aus diesen staatsrechtlichen Gründen heraus ist schon ersichtlich, daß in England die Durchführung von Notstandsmaßnahmen an die Mitarbeit des Parlaments gebunden sein muß.

Wie bereits angedeutet, liegen die Vorbereitungen für die Durchführung der Notstandsmaßnahmen in Händen des Civil-Commissioners Departement. Naturgemäß konnten sie sich nur auf generelle Regelungen erstrecken. Eine Regelung von Einzelheiten, wie Bedarfsfeststellungen von Fachpersonal und Ausbildung derselben, hätte von vornherein zur Bildung von festgefügt Gruppen für jede Einsatzstelle führen müssen. Davon war aber nichts zu spüren. Die Mitwirkung der Lokalbehörden war unbedingt erforderlich; da aber der Instanzenzug zur Zentralbehörde in London unzumutbar war, so ist man zur Lösung gekommen, die Zentralverwaltung für die Dauer des Generalstreiks gewissermaßen zu dezentralisieren. Die zehn Bezirke, in die England und Wales eingeteilt waren, unterstanden jeweils einem regierungsseitig ernannten Zivilkommissar und seinem, aus Regierungsvertretern der Ministerialabteilungen für Transport, Ernährung, Post und Kohlen zusammengesetzten Stabe. Ihre Aufgabe war es, während eines Notstandes mit den Verwaltungsbehörden jedes Bezirks in Fühlung zu bleiben und ihnen mit Rat zur Verfügung zu stehen. Nötigenfalls sollten sie befugt sein, im Namen der Regierung Entscheidungen zu treffen.

Jeder Bezirk wurde wiederum in Unterbezirke eingeteilt, denen je ein Orts-Nahrungsmittel-, Eisenbahn-, Transport-Kohlennotstandsausschuß gebildet wurde. Daneben auch Ausschüsse für andere lebenswichtige Betriebe und insbesonders für die Werbung von Nothelfern.

Für die Lebensmittelversorgung wurde dementsprechend bestimmt: „Bei eintretendem Notstand wird man sich, so weit irgend möglich, auf die gewöhnlichen Mittel und Wege zur Zufuhr und Verteilung von Lebensmitteln verlassen. Zu anderen Zwecken wird der Bezirks-Ernährungsvertreter (divisional representative) beim Stabe des Zivilkommissars Besprechungen und Verhandlungen mit Vertretern des Handels über die Angelegenheiten an Hauptlebensmitteln ansetzen und einleiten. Sobald irgend eine Knappheit oder eine Verzögerung in der Beförderung wichtiger Lebensmittel im Bezirk eintritt, so wird der Ernährungsvertreter über anderweitige Bezugsquellen in Betracht ziehen, wie auch über die Mittel, sie nutzbar zu machen.“

Örtliche Verteilung und örtliche Knappheit, welche die allgemeine Versorgung nicht berühren, werden in der Regel dem Orts-Ernährungsbeamten erledigt werden.“

Ähnliche Bestimmungen gelten auch für Transporte, Verteilung usw. Sie bestätigen, daß alle Vorbereitungen generell getroffen, die Bezugsquellen und Transportmöglichkeiten erfaßt und im übrigen der bestehende Wirtschaftstransportmechanismus ausgenutzt wurde. Sagt doch der entsprechende Erlass: „Es ist nicht beabsichtigt, daß die Regierung an Stelle des gewöhnlichen Mechanismus einen neuen einrichten sollte, um die unbedingt nötigen Bedürfnisse der Allgemeinheit zu befriedigen.“ Die Verwendung der Nothelfer geschah wegen im Rahmen der bestehenden Organisationen in der Weise, daß den bestreikten Betrieben die Freiwilligen zugeteilt wurden zur Auffüllung der Belegschaften. Die technische Leitung und Verwaltung oblag den bodenständigen Betriebsdirektoren. Diese Art der Organisation erscheint einfach und großartig, birgt aber das Gefahrenmoment in sich, daß nicht immer geeignete Fachkräfte an die richtige Stelle geleitet werden können, daß also eine sorgfältige Auswahl und Durchbildung des Nothelfer-Fachpersonals kaum möglich ist. Tatsächlich auch die Regierung an besonders schwierigen Stellen (Eisenbahn u. dgl.) maschinen-technisches Personal der Marine eingesetzt. Wenn es nur auf das Ganze ankommt, mag das englische Verfahren geeignet sein; in Deutschland jedenfalls ist es schwerlich mehr denkbar, daß man wahllos die Nothelfer in die Betriebe schickt, ohne sich zu vergewissern, daß sie praktisch auszubilden sind, die ihnen obliegenden Arbeiten zu leisten. Diesem Land kann sich auch den Luxus nicht erlauben, ohne Rücksicht auf Kosten und Betriebssicherheit derartig vorzugehen. In England. Die Öffentlichkeit sowohl als der einzelne Arbeiter würden sich entschieden gegen eine solche großzügige Intervention wehren. Die Arbeit der deutschen Technischen Nothilfe mußte von vornherein den Bedürfnissen des einzelnen Betriebes technisch und organisatorisch weitgehendste Rücksicht entgegenbringen, das Fachpersonal auswählen, ausbilden, bilden und schließlich in geschlossenen Gruppen (Eisenbahngemeinschaften) zusammenhalten. Es ist anzunehmen, daß in Deutschland künftighin denselben Weg gehen wird.

Großzügig ging aber England in der Frage der Festsetzung des Umfanges der Notstandsarbeiten vor. Es gab keine detaillierten Vorschriften über den Umfang der Transportleistungen, Abgabe von elektr. Licht, Gas, Wasser und dergleichen. Das Ziel war und blieb die uneingeschränkte Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Betriebe mit allen verfügbaren Mitteln und Kräften. Einschränkungen ergaben sich je nach Maßgabe technischer und organisatorischer Schwierigkeiten von selbst.

Ebenso großzügig war aber auch die Erfassung des politischen Moments, der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Nicht nur durch das Notnachrichtenblatt (British Gazette) und den Rundfunk wurde die öffentliche Meinung bearbeitet, sondern sie erstreckte sich auch auf die einzelnen Einsatzmaßnahmen selbst, die der Bevölkerung klar vor Augen führten, in welcher Gefahr sie schwebte, und wie die Regierung Fürsorge zu schaffen hatte.

Seit 1925 ist nun auch eine private Organisation, die O. S. (Organisation of Maintenance of Supplies), ins Leben getreten worden mit dem Zweck, Fachkräfte zu sammeln und der Regierung im Notfalle zur Verfügung zu stellen. Sie hat aus ihrem Bestehen in allen größeren Orten Komitees gebildet, die es fertig gebracht, den Bedarf im Generalstreik zu 50 % zu decken. Andere Aufgaben als die der Werbung von Freiwilligen waren ihr bislang nicht zugefallen. Wohl aber darf angenommen

daß aus den Erfahrungen des Generalstreiks heraus Aufgaben noch wesentlich erweitert werden. Einsatz der Technischen Nothilfe Englands ist voll und ungen. Unebenheiten kommen allerorts vor, das Ende ist der Gesamterfolg. Dazu hat aber vor allem auch Instinkt des Engländers mächtig beigetragen. Man

hat mitgeholfen, wo man konnte und war erfreut über jeden Fortschritt, der in der Durchführung der Notstandsmaßnahmen erzielt werden konnte. Der englischen Bevölkerung ist an einem praktischen Beispiel klargelegt worden, daß die Technische Nothilfe ein Faktor der Staatsautorität ist und für die Zukunft auch bleibt.

Die ehemals deutschen Kolonialbahnen unter fremder Mandatsverwaltung.

mehreren Jahren waren keine Nachrichten mehr über die aktuelle Lage unserer ehemals deutschen Kolonialbahnen, sich inzwischen unter der britischen und französischen Verwaltung gestaltet hatte, zu uns gedrungen. Die jetzt erschienen Mandatsberichte, die England und Frankreich über das Rechnungsjahr 1924 an den Rat des Völkerbundes erstattet haben uns zum erstenmal die Möglichkeit, die jetzige Lage der Eisenbahnen mit der in der Vorkriegszeit unter der deutschen Herrschaft zu vergleichen. Man hatte wohl mit Recht geglaubt, daß die fremde Mandatsverwaltung unseren Kolonialbahnen nicht gerade zum Segen gereichen würde; die Tatsachen zeigen aber, daß die Mandatsberichte enthalten, übersteigen zum Teil diese Befürchtungen, denn sie ergeben leider, daß das Wirtschaftsbild der Eisenbahnen von Ostafrika, Kamerun und Togo, soweit sie überhaupt mit der Vorkriegszeit, insbesondere im Jahr 1913, verglichen werden können, sich für das Rechnungsjahr 1924, ungeachtet einer elfjährigen Weiterentwicklung, als im wesentlichen ungünstiger herausstellt, als unter der deutschen Herrschaft.

Tanganyika: Im Betriebe stehen die nachstehenden Mittellandbahnen: Ostafrika: Im Betriebe sind: die Tanganjikabahn Tabora—Kigoma, 1243 km; die Usambarabahn Tanga—Mombasa, 352 km, und die Kleinbahn von Lindi, schmalspurig, mit 1000 mm Spurweite, 92 km, von Menschen betrieben, die kleinen Karren (Trolleys) auf den Schienen fortbewegen. Die Erweiterung der Usambarabahn von Moschi in westlicher Richtung nach dem Sanyafuß, 34 km, wurde vollendet. Die Bahn von Lindi wird bis zum dortigen Hafen verlängert. In Tabora werden Werft und Helling verbessert und erweitert. In Mombasa sind Erweiterungen der Werft und der Ladeeinrichtungen in Ausführung, neue Ladekrane werden bestellt, neue Liegestellen für Leichter eingerichtet.

Die Neubaulinie von Tabora nach Kahama, in nördlicher Richtung 128,7 km, ist in Ausführung; ihre Verlängerung nach Mombasa wird erwogen. Man darf hierin wohl die Anfangsarbeiten der schon länger geplanten Bahn Tabora—Muanda erwarten. Für die Verlängerung der Usambarabahn nach Mombasa wurden Vorarbeiten ausgeführt. Durch Einführung neuer Tarife am 1. Januar 1924 wurde es der Tanganjikabahn ermöglicht, sich an dem östlichen Kongoverkehr, insbesondere der Katangaexport, im Wettbewerb mit dem portugiesischen Hafen Beira zu beteiligen. 1924 beförderte die Tanganjikabahn 7907 t Kupfer aus den Katangagruben zur Küste; die dreifache Frachtmenge erwartet; Frachten auf dem Weg sind der Bahn gesichert.

Der Seedampfer „Goetzen“, der während des Krieges von den Deutschen im See versenkt worden war, wurde im März 1924 geborgen und wird seitdem wieder instand gesetzt, um auf dem See eingesetzt zu werden. Der Fehlbetrag der drei genannten Bahnen: Tanganjikabahn, Usambarabahn und Kleinbahn von Lindi in Höhe von 92 220 £ im Jahre 1920/21 hat sich auf 92 220 £ im Jahre 1921/22, die Betriebszahl von 252 auf 138 % ermäßigt. Der Fehlbetrag von 92 220 £ fällt mit 54 133 £ auf die Tanganjikabahn, 38 662 £ = 737 240 M. auf die Usambarabahn und mit 1225 £ auf die Kleinbahn von Lindi.

Im Vergleich mit der Vorkriegszeit kommt die Tanganjikabahn nicht in Betracht, da sie erst kurz vor Ausbruch des Krieges in voller Ausdehnung dem öffentlichen Verkehr übergeben wurde; ebenso wenig die Kleinbahn von Lindi, die 1913 nicht im Betrieb war. Die Usambarabahn hatte in den Jahren von 1905 bis 1913 niemals einen Betriebsfehlbetrag, sondern Überschüsse, die von 53 400 M. im Jahre 1905 allmählich auf 455 700 M. im Jahre 1913 anstiegen. Der von der britischen Mandatsverwaltung gemeldete Fehlbetrag von 737 240 M. im Jahre 1924 bedeutet demnach einen Minderertrag gegen 1913 von 1,93 Millionen M. Verkehrszahlen sind leider von der britischen Verwaltung nicht mitgeteilt.

Während des Krieges hatte die britische Verwaltung bekanntlich die Anschlußbahn von Moschi über Taveta nach Voi an die Tanganjikabahn hergestellt. Die Befürchtung liegt nahe, daß die britische Verwaltung den Verkehr von Moschi und westlich davon im erheblichem Umfange über Voi nach der Ugandabahn und dem dortigen Hafen Mombasa ablenkt und so der Usambarabahn den Hafen Tanga entzieht. Dies würde den beträchtlichen Minderertrag der Usambarabahn erklären.

Kamerun: Im Betrieb stehen die 160 km lange Nordbahn, etwa 213 km der Mittellandbahn und 22 km einer 60-cm-spurigen Feldbahn, Bauart Decauville, von N'Yock nach Makak im Bereich der Mittellandbahn. Verkehr, Einnahmen und Überschüsse dieser Bahnen haben sich in den Jahren von 1916 bis 1924 im allgemeinen ziemlich stetig gebessert, so daß sich der Fehlbetrag von nahezu 327 000 Frs. im Jahre 1916 in einen Überschuß von 2,08 Millionen Frs. im Jahre 1924 umwandeln, die Betriebszahl von 160,4 auf 61 % senken konnte. Es stiegen in der Zeit von 1916 bis 1924: die Zahl der Reisenden bei der Nordbahn von 40 254 auf 228 514, bei der Mittellandbahn von 23 557 auf 86 322; die Zahl der beförderten Güter bei der Nordbahn von 5054 auf 31 071 t, bei der Mittellandbahn von 2762 auf 27 425 t; die Roheinnahmen bei der Nordbahn von 302 232 auf 2,334 Millionen, bei der Mittellandbahn von 238 610 auf 2,502 Millionen Franken,

Für einen Vergleich mit der Vorkriegszeit kommt nur die Nordbahn in Frage, da die Mittellandbahn erst im Dezember 1913 mit ihren ersten 150 km in Betrieb kam. Die Nordbahn beförderte 1913, in ihrem dritten Betriebsjahr, 159 300 Reisende und 40 700 t Güter, gegen 228 500 Reisende und 31 071 t Güter im Jahre 1924; der Güterverkehr hat also 1924 die Höhe der Vorkriegszeit noch nicht wieder erreicht. Bei dem finanziellen Vergleich muß man natürlich den Franken nach dem eingetretenen Währungsverfall gemäß dem jetzigen Kursstande von 0,154 Goldmark umrechnen. Die Nordbahn hatte 1913 bei einer Betriebszahl von 54,39 % eine Roheinnahme von 950 700 M. und einen Betriebsüberschuß von 433 530 M.; dagegen 1924 Betriebszahl 59,3 %, Roheinnahme 2,334 Millionen Franken = 360 000 Goldmark, Überschuß 951 301 Fr. = 146 500 GM. Also 1913 Roheinnahme das 2,6fache, Überschuß das 2,9fache von 1924! — Hiernach ist der Schluß gerechtfertigt, daß die Nordbahn 1913 unter der deutschen Herrschaft ein wesentlich besseres Wirtschaftsergebnis hatte, als elf Jahre später unter der französischen Mandatsverwaltung.

An der Verlängerung der Mittellandbahn nach Jaunde wird gearbeitet, aber die Arbeiten schreiten nur langsam fort. Zwei während des Krieges zerstörte Überbauten der Dibamba-Brücke bei Japoma, von je 60 m Weite, eine Brücke über den Kelefluß, eine Öffnung von 70 und eine von 15 m, wurden wiederhergestellt. Bei der Linie zwischen Km 183 und 200 sind zahlreiche starke Erdrutschungen zum Teil an den Einschnittsböschungen eingetreten, die möglicherweise zu einigen Linienverlegungen nötigen werden, um den Zugverkehr aufrechtzuerhalten. Die Oberbauverlegung von 1924 bis zur Pomlebrücke, Km. 189,3, gelingt; die Brücke bei Km. 191, bestehend aus 4 Überbauten, von je 30 m Weite, in einer Bahnkrümmung von 200 m Halbmesser bei 24 m Höhe der Bahn über der Talsohle, ist in Ausführung. 1924 wurden für Neubauarbeiten rund 5 Millionen Franken aufgewendet. 1925 sollen der Oberbau von Km. 191 bis 218 verlegt und die Brückenbauten über die Schlucht bei Km. 191, über den kleinen Malumefluß bei Km. 194, über den M'Pobefluß bei Km. 198 und über den großen Malumefluß bei Km. 206 vollendet werden. Wenn man das demnächstige Endziel der Linie, Bahnhof Jaunde, zu erreichen denkt, ist nicht mitgeteilt.

Togo: Zu den drei Bahnen Lome-Anecho, Lome-Palime und Lome-Atakpame ist noch ein Stadtgleis in Lome, 2 km, hinzugekommen. 1924 betrug die Gesamteinnahme 2,53 Millionen, die Betriebsausgabe 1,989 Millionen Franken, die Betriebszahl 78,6 %, der Betriebsüberschuß 541 130 Fr. Die Bahn Lome-Palime steht mit ihrem Verkehr und ihrem Ertragnis unter den drei Linien, wie früher, am günstigsten da. Die Landebrücke von Lome befördert 17 665 t Einfuhr, 31 978 t Ausfuhr, zusammen 39 643 t, wofür 1 148 117 Fr. vereinnahmt wurden. Die Gesamteinnahmen der Landebrücke betrug 1 260 310 Fr., die Ausgabe 425 027 Fr. Der Betriebsüberschuß von Eisenbahn und Landebrücke zusammen belief sich 1924 auf 1 376 414 Fr. bei einer Betriebszahl von 64 %. In den vier Jahren von 1921 bis 1924 hat sich das Wirtschaftsbild des Betriebs der Bahnen und Landebrücke im allgemeinen günstig entwickelt, indem sich der Fehlbetrag von 1921 in Höhe von 118 600 Fr. 1924 in einen Überschuß von 1 376 400 Fr. umwandeln, die Betriebszahl von 103,8 allmählich auf 64 % sinken konnte.

Ein Vergleich der Ergebnisse von 1924 mit dem letzten, für Togo etwas ungünstigen Vorkriegsjahr 1913 ergibt zunächst im

Verkehr naturgemäß vorwiegend etwas höhere Ziffern für das um elf Jahr spätere Jahr 1924, außer beim Güterverkehr der Linie Lome-Atakpame und bei der Zahl der Reisenden von Lome-Palime, wo die Ziffern von 1913 noch nicht ganz wieder erreicht sind. Zum finanziellen Vergleich muß der Franken nach der eingetretenen Inflation gemäß dem jetzigen Kurse von 0,154 *M* umgerechnet werden. Dabei ergibt sich für die gesamte Verkehrsanlage (Eisenbahn und Landebrücke) folgendes Vergleichsbild:

	Roheinnahme	Betriebsüberschuß	Betriebszahl in %
1913 . . .	1 152 500 <i>M</i>	500 986 <i>M</i>	56,5
1924 . . .	3,79 Mill. Frs.	1,376 Mill. Frs.	64,0
	= 585 000 <i>M</i>	= 212 000 <i>M</i>	

Also 1913: die Roheinnahme das 1,97fache, der Betriebsüberschuß das 2,36fache der Zahl von 1924, mithin auch für Togo das Wirtschaftsbild der Eisenbahnen und Landebrücke 1924 wesentlich ungünstiger als vor elf Jahren unter deutscher Herrschaft!

Die eisernen Überbauten der Linie Lome-Atakpame, die s. Zt. von den Deutschen zerstört worden waren, wurden im Jahre 1924 durch neue ersetzt. Im Jahre 1925 sollten 12 km neuer Oberbau mit 26 kg/m schweren Schienen und eisernen Querschwellen beschafft und für 20 km Gleis neue Bettung eingebaut werden. Im August 1924 wurde eine Eisenbahnfachschule mit 21 eingeborenen Schülern eröffnet.

Folgende Pläne von Neubaulinien stehen zur Erörterung: eine Zweigbahn von der Linie Lome-Palime in westlicher Richtung von Assahun nach Batome, 22 km; Kostenaufwand 100 000 Fr. für den Kilometer; Verlängerung der Linie Lome-

Palime westlich nach Kpandu und Fortsetzung der Linie Batome nach Ho; Baukosten veranschlagt zu 200 000. Für die Verlängerung der Linie Lome-Atakpame nach etwa 200 km, sind die Kosten auf 38,4 Millionen Franken angesetzt, und eine Rentabilitätsrechnung aufgestellt.

Ehemals Deutsch-Südwestafrika: Die b. Mandatsverwaltung hat überhaupt keine Betriebsergebnisse veröffentlicht, so daß Vergleiche mit der Vorkriegszeit nicht an-
Okahandja-Windhuk, 220 km, die Nordsüdbahn Windhuk
geteilt, so daß Betriebe stehen jetzt folgende St
1. in Kapsur: Swakopmund-Usakos, 160 km, Usakos-
both-Gibson-Keetmanshoop, 507 km, Lüderitzbucht-
Keetmanshoop, 365 km, Seeheim-Kalkfontein-Nokop
Swakopmund-Walfischbucht, 33 km und Windhuk-Ondek
(-Gobabis) 50 km, zusammen 1695 km. 2. Ferner in de
weite von 60 cm: die Reststrecken der Otavibahn Usako
ruru-Otavi-Tsumel, 421 km, und Otavi-Grootfontein
Otjivarongo-Outjo 74 km, zusammen 586 km. Dazu trete
folgende Privatbahnlinien: die Strecke der Otavi-
schaft von Kalkfeld zur Hauptbahn 12 km, die Stree
Khankupfergrube von Arandis nach der Grube 11 km, di
der Marmorbrüche bei Karibib 7 km, und die Linie Li
bucht-Kolmans Kuppe-Bogenfels, 130 km. Im ganzen:
586 + 160 = 2441 km. Im Jahre 1924 wurden auf den
bahnen befördert: 76 278 Reisende (darunter 7514 Eingeb
80 170 t Ausfuhr, 84 850 t Einfuhr, an Vieh: 43 400 Rind
287 150 Stück Kleinvieh. Auf den staatlichen Linien v
1 650 360 Zugmeilen = rund 2,65 Millionen Zugkilomet
fahren.

Die deutsche Seeschifffahrt in ihren Beziehungen zum Binnenlande.

Von Dr. H. Botsch, Hamburg.

Die völlig veränderten Bedingungen, unter denen die deutsche Seeschifffahrt nach dem Kriege sich wieder zu betätigen begann, haben auch ihre Beziehungen zum inländischen Verleger grundlegend umgestaltet. In der Vorkriegszeit waren die deutschen Reedereien in ihren Heimathäfen führend, die Konkurrenz der fremden Schifffahrt war jedenfalls nicht so nennenswert, daß sie bei dem ständig wachsenden Güterverkehr zu besonderen Maßnahmen zwecks Erlangung von Transporten drängte. Der Wettbewerb glied sich auf alle Fälle dadurch vollkommen aus, daß die deutschen Reedereien auch in ausländischen Häfen ihre Ladung komplettierten. Durch die Wegnahme der deutschen Schiffe war dieses Gleichgewicht völlig verschoben; die deutschen Häfen, von jeder eigenen Tonnage entblößt, wurden der Tummelplatz von Schiffen aus aller Herren Länder. Das starke Einfuhrbedürfnis Deutschlands war der Hauptanlaß, der die ausländische Tonnage in die deutschen Häfen führte und als dann die deutsche Ausfuhr wieder einsetzte, da wurden durch die hochwertige ausgehende Fracht die deutschen Plätze der einträglichste Markt des ganzen Weltfrachtgeschäfts. Hinzu kam, daß das Reedereigeschäft kurz nach dem Kriege infolge Mangels an Tonnage eine beispiellose Konjunktur erlebte; war doch, wenn man die im Jahre 1913 bezahlten Frachten = 100 setzt, der Frachtindex im Jahre 1920 annähernd 600, während er heute wieder auf etwa 90 gefallen ist. Während die deutsche Schifffahrt zu jener Zeit mangels Tonnage fast völlig untätig sitzen mußte, verdiente das Ausland fast grenzenlos und vermochte so seine Stellung in deutschen Häfen in einem Maß zu festigen, das für die deutsche Wirtschaft auf die Dauer bedenklich werden mußte. Es konnte für den deutschen Verleger unmöglich von Vorteil sein, auf die Verschiffungsmöglichkeiten mit Reedereien angewiesen zu bleiben, die zunächst nur ein Konjunkturinteresse am deutschen Markt hatten und die mit Rücksicht auf ihr ursprüngliches heimisches Beschäftigungsgebiet stets nur in zweiter Linie an einer dauerhaft günstigen Entwicklung des deutschen Außenhandels interessiert sein konnten. Zunächst allerdings kam es nach dem Kriege darauf an, überhaupt wieder Verkehr nach den deutschen Häfen zu ziehen, im Interesse sowohl der deutschen Wirtschaft, die leistungsfähiger Schifffahrtsverhältnisse bedarf, als auch speziell der deutschen Häfen, die nur auf diese Weise sich in den Weltverkehr rasch wieder einschalten und den Vorsprung der ausländischen Konkurrenz wieder einholen konnten. In diesem Sinne ist auch das zwischen Hapag und Harriman geschlossene Abkommen zu werten, dessen Grundgedanke der war, möglichst rasch wieder eine umfangreiche Tonnage wenigstens in deutsche Regie zu bekommen. Dem Zusammenarbeiten beider Gesellschaften, von denen die Hapag die Organisation, die Hafenanlagen und die Kenntnis des deutschen Geschäfts mitbrachte, während Harriman zunächst den überwiegenden Teil der Tonnage beistellte, war es jedenfalls zu danken, daß verhältnismäßig früh wieder leistungsfähige Liniendienste auf den

Haupttrouten in Gang kamen, die die deutsche Reederei in ihre frühere Domäne unbedingt sichern mußte. Wenn an Festsetzen der ausländischen Schifffahrt in deutschen Häfen bald zu einer Einrichtung fester Linien geführt hatte, a unentbehrlicher Nothelfer von allen deutschen am Überskehr interessierten Kreisen hingenommen wurde, so durc dem Erstarken der jungen deutschen Flotte kein Weg w sucht bleiben, deutsche Ladung deutschen Schiffen wieder führen. Diese Aufgabe konnte die Spedition allein scho Grund ihres Wesens und ihrer Zweckbestimmtheit nicht er Die Spedition lebt zum Teil von den Gewinnchancen, die il Wettbewerb der Frachtführer gibt und an denen sie ihre schaft beteiligt; von ihr konnte also nicht erwartet w daß sie etwa im Interesse nationaler Gesichtspunkte sich Chancen begeben sollte. Es war höchstens von ihr zu verla daß sie unter gleichen Bedingungen der deutschen Reedere Vorzug geben möge. Diese Forderung hat wie alle dera Gesichtspunkte im Geschäftsleben nur bedingte, häufiger ideale Bedeutung.

Der Weg, den die deutschen Reedereien zu gehen hatten in gewissem Sinne vorgezeichnet durch das Verfahren, wie die fremden Reedereien im deutschen Binnenland schon vor Kriege festgesetzt hatten und wie sie nach dem Kriege Beziehungen vertieften, indem sie binnenländische Speditionsfirmen mit der Wahrung ihrer Interessen betrauten. Form der binnenländischen Frachtorganisation ist zweifellos wohl für den binnenländischen Verleger, wie für die Spedition und die Seeschifffahrt die am wenigsten wünschenswerte, denn sie vermittelt einmal dem Ablader ein absolutseitiges Bild über die Verfrachtungsmöglichkeiten und Bedingungen und bevorzugt ferner einzelne Binnenspediteure vor Gros ihrer Berufsgenossen und verhindert damit einen gesunden Wettbewerb. Der deutschen Schifffahrt mußte daher b Schaffung einer binnenländischen Frachtorganisation darau legen sein, diese Mängel zu vermeiden, d. h. in bestehende S tionsverbindungen möglichst wenig einzugreifen und sich die Akquisition der Güter für den eigentlichen Seetransport beschränken. Es lief somit auf eine sachgemäße Beratung binnenländischen Ablader in Seefrachtfragen und eventuell den Abschluß der Seeverfrachtung selbst hinaus. Zu die Zweck haben die führenden deutschen Reedereien in den letzten zwei bis drei Jahren in allen Teilen Deutschlands sogenannte Schiffsfrachtkontore und Seeverkehrsgesellschaften gegründet, die von Fachleuten des Reedereigeschäfts besetzt, dem Ablader und Spediteur des Binnenlandes die Auskünfte über Frach und Verschiffungsmöglichkeiten vermitteln sollen, die er fre nur durch zahlreiche zeitraubende Anfragen erlangen könn Es wird damit dem mitteleuropäischen Verkehrsgebiet ein Instrument in die Hand gegeben, mittels dessen der Export wie mehr und mehr zu der Kalkulation und der Preisgestaltung und Lieferungsform überzugehen vermag, die heute einen

ner Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt ausmacht: Cif-Lieferung. Es gibt, wenn es sich der gebotenen Möglichkeiten bedient, für das Binnenland heute keinen zur Cif-Lieferung benötigten Faktor mehr, der nicht binnen kürzester Zeit absolut zuverlässig an Ort und Stelle zu beschaffen wäre. Diese Schiffsfrachtenkontororganisation stärkt nicht allein die Stellung der deutschen Seeschifffahrt, sondern sie schafft auch die Möglichkeit, den Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft in Seefrachtfragen vollkommener Rechnung zu tragen. Bekanntlich ist die ausgehende Linienschifffahrt hinsichtlich der Frachtfestsetzung heute überwiegend in internationalen Konferenzen organisiert. Konferenzfrachten sind an und für sich billiger, aber sie sind nichts weniger als starr; die Frachthöhe ist vielmehr modifizierbar durch die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Güter auf den in Frage kommenden Märkten, d. h. durch Beobachtung und Berücksichtigung der Wettbewerbsbedingungen. Es decken sich die Interessen von Reederei und Industrie vollkommen. Der mitteleuropäischen Exportindustrie ihre Absatzmärkte zu erhalten und zu erweitern, muß in eigenem Interesse die Aufgabe der Reedereikonferenzen sein. Es kann ihnen nicht gleichgültig sein, ob die mitteleuropäische Eisenindustrie in Südamerika oder in Ostasien durch die amerikanische zurückgedrängt wird, ob dem deutschen, tschechoslowakischen und österreichischen Papierexport nach Nordamerika der Weg von skandinavischer oder kanadischer Ware streitig gemacht wird, ob der bedeutende westindische Reisbedarf bei nordamerikanischen oder Hamburger Reismühlen gedeckt wird, ob gewaltigen amerikanischen Absatzmöglichkeiten für Porzellan mehr und mehr Japan an sich zu reißen bestrebt ist, ob hochslowakisches oder belgisches Glas die einzelnen Märkte

beherrscht. Tausende solcher Rücksichten sind zu nehmen, bis ein Konferenztarif entsteht, der den internationalen Absatzmöglichkeiten des Hinterlandes ebenso gerecht wird wie den betriebswirtschaftlich bedingten Reedereiinteressen. Es erübrigt sich beinahe zu sagen, daß die Reedereien in dieser Hinsicht auf die Mitarbeit ihrer Originalverlader und Spediteure angewiesen sind, durch die ihnen die Kenntnis von Konjunkturschwankungen und Handelsverschiebungen zu einer Zeit vermittelt wird, wo es noch möglich ist, gemeinsame Abwehrmaßnahmen zu treffen. Diese Zusammenarbeit wirkt sich umso günstiger in der Frachtpolitik der Konferenzen aus, je eingehender, einwandfreier die Zusammenhänge der Wettbewerbsfaktoren klargelegt werden können und je stärker im internationalen Rat der Konferenz die Stellung der Reederei ist, die die Interessen ihres Hinterlandes zu schützen sucht. Aus diesem Grunde muß der deutschen und mit ihr auch der mitteleuropäischen Wirtschaft an der Stärkung ihrer eigenen Reedereien gelegen sein, weil ihr dadurch die beste Gewähr für ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist, die sich ebenso sehr in einer rücksichtsvollen Frachtpolitik, wie in einem einer hochstehenden Volkswirtschaft entsprechenden leistungsfähigen Liniennetz auszudrücken hat. Diese Stärkung an Ansehen und internationaler Geltung ist aber wiederum ganz abhängig von der rein mengenmäßigen Verkehrsbedeutung, zu der ihr ihre Verlader verhelfen können. Alle diese Gründe sprechen für die Organisation der Frachtaquisition, wie wir sie heute, hauptsächlich von Hamburger Reedereien ausgehend, im Binnenland vorfinden, und wie sie, ohne Ausschaltung der Spedition, in ihrer Spezialfunktion für Reederei und Export zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Zusammenarbeit geworden ist.

Preis ausschreiben.

Auf Beschluß des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen werden hiermit Geldpreise im Gesamtbetrage von 1000 M. zur allgemeinen Bewerbung öffentlich ausgeschrieben, und zwar:

A. für Erfindungen und Verbesserungen, die für das Eisenbahnwesen von erheblichem Nutzen sind,

B. für hervorragende schriftstellerische Arbeiten aus dem Gebiete des Eisenbahnwesens.

Für die einzelnen Bewerbungen werden Preise von 1500 M. bis zu 7500 M. verliehen.

Für den Wettbewerb gelten folgende Bedingungen:

1. Nur solche Erfindungen und Verbesserungen, die ihrer Ausführung nach, und nur solche schriftstellerischen Werke, die ihrem Erscheinen nach in die Zeit

vom 1. April 1922 bis 31. März 1928

fallen, werden bei dem Wettbewerbe zugelassen.

2. Jede Erfindung oder Verbesserung muß, bevor sie zum Wettbewerb zugelassen werden kann, auf einer dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen angehörenden Eisenbahn ausgeführt und der Antrag auf Erteilung eines Preises durch diese Verwaltung unterstützt sein. Gesuche zur Begutachtung oder Erprobung von Erfindungen oder Verbesserungen sind nicht an die Geschäftsführende Verwaltung des Vereins, sondern unmittelbar an eine dem Verein angehörende Eisenbahnverwaltung zu richten.

3. Preise werden für Erfindungen und Verbesserungen nur dem Erfinder, nicht aber dem Zuerkannten, der die Erfindung oder Verbesserung zum Zwecke der Verwertung erworben hat, und für schriftstellerische Arbeiten nur dem eigentlichen Verfasser, nicht aber dem Herausgeber eines Sammelwerkes.

4. Die Bewerbungen müssen in Druck- oder wenigstens in gut lesbarer Maschinschrift eingesandt werden; sie müssen die Erfindung oder Verbesserung durch Beschreibung, Zeichnung, Modelle usw. übersichtlich so erläutern, daß über die Beschaffenheit, Ausführbarkeit und Wirksamkeit der Erfindungen oder Verbesserungen ein sicheres Urteil gefällt werden kann. Bewerbungen, die Mängel in dieser Richtung aufweisen oder Zweifel zulassen, können vom Preisausschuß zurückgewiesen werden.

5. Die Zuerkennung eines Preises schließt die Ausnutzung oder Nachsuchung eines Patentes durch den Erfinder nicht aus. Jeder Bewerber ist jedoch verpflichtet, die aus dem erworbenen Patente etwa herzuleitenden Bedingungen anzugeben, die er für die Anwendung der Erfindungen oder Verbesserungen durch die Vereinsverwaltungen beansprucht.

6. Der Verein hat das Recht, die mit einem Preise bedachten Erfindungen oder Verbesserungen zu veröffentlichen.

7. Die schriftstellerischen Werke, für die ein Preis beansprucht wird, müssen den Bewerbungen in zwei Druckstücken beigelegt sein, die zur Verfügung des Vereins bleiben.

In den Bewerbungen muß der Nachweis erbracht werden, daß die Erfindungen und Verbesserungen ihrer Ausführung nach, die schriftstellerischen Werke ihrem Erscheinen nach derjenigen Zeit angehören, die der Wettbewerb umfaßt.

Die Prüfung der eingegangenen Anträge auf Zuerkennung eines Preises sowie die Entscheidung darüber, an welche Bewerber und in welcher Höhe Preise zu erteilen sind, erfolgt durch den vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen eingesetzten Preisausschuß.

Ohne die Preisbewerbung wegen anderer Erfindungen und Verbesserungen im Eisenbahnwesen einzuschränken und ohne andererseits den Preisausschuß in seinen Entscheidungen zu binden, wird die Bearbeitung folgender Aufgaben als erwünscht bezeichnet:

1. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Güterwagenumlaufs, betrachtet vom Standpunkt des Verkehrs-, Betriebs-, Bau- und Werkstättendienstes.
2. Den rauen Anforderungen des Bahnbetriebes gewachsene Meßeinrichtung für elektrische Lokomotiven, welche die der elektrischen Lokomotive aus dem Fahrdraht zugeführte Leistung in Abhängigkeit von der Zeit fortlaufend registriert und auch die von der Lokomotive aufgenommene elektrische Arbeit zählt und den Zählerstand laufend registriert oder in gewissen Zeitabschnitten selbsttätig aufschreibt.
3. Welche Wege können die Eisenbahnen einschlagen, um dem immer mehr fühlbaren Kraftwagenwettbewerb erfolgreich entgegenzutreten? Bedarf es im Eisenbahninteresse einer Rechtsfortbildung? (Auch Teillösungen sind bewerbungsfähig.)
4. Verfahren und Vorrichtungen, welche die von den Rädern der Lokomotive auf die Schienen während der Fahrt einwirkenden Kräfte feststellen und gegebenenfalls aufzeichnen.
5. Vorrichtung, die das Herannahen eines Zuges an unabgeschränkten Wegübergängen selbsttätig anzeigt.
6. Elektrische Bremse für elektrische Einphasen-Wechselstrom-Lokomotiven.
Die Bremse soll bei allen betriebsmäßigen Fahrgeschwindigkeiten nicht nur das ganze Lokomotivgewicht, sondern auch einen Teil des Wagenzuges abbremsen können.
Die erforderliche Einrichtung soll ein möglichst geringes Gewicht besitzen und derart beschaffen sein, daß ihre Instandhaltung leicht durchführbar und mit geringen Kosten verbunden ist.
Die Bremse soll auch bei Stromloswerden der Fahrdrahtleitung mit Sicherheit arbeiten und eine Einrichtung besitzen, die im Falle eines Versagens der elektrischen Bremse selbsttätig die Luftdruck- (Luftsauge-) Bremse in Tätigkeit treten läßt.
Erwünscht wäre es auch, daß die Bremseinrichtung einen Rückgewinn elektrischer Energie ermöglicht.
7. Spindelbremse hoher Übersetzung mit möglichst gutem Wirkungsgrad.
8. Abschluß von Gleitlagern bei Fahrzeugen gegen Ölverlust und Verschmutzung.
9. Betriebssichere und wirtschaftliche mechanische Kraftübertragung bei Schienenmotorfahrzeugen (Verbrennungsmotortriebwagen, Diesellokomotiven usw.).

Die Bewerbungen müssen während des Zeitraumes

vom 1. Oktober 1927 bis 15. April 1928

postfrei an die Geschäftsführende Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen in Berlin W 9, Köthener Straße 28/29, eingereicht werden.

Die Entscheidung über die Preisbewerbungen erfolgt im Laufe des Jahres 1929.

Berlin, im Juni 1926.

W. 9, Köthener Straße 28/29.

Geschäftsführende Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Verwaltungsrat der Reichsbahn-Gesellschaft.** Vom 6. bis 8. Juli 1926 hielt der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eine laufende Tagung in Hamburg ab, die folgende Ergebnisse hatte. Durch die am 6. Juli von der Reichsregierung erfolgte Ernennung des Reichskanzler a. D. Dr. Luther zum Mitglied des Verwaltungsrates wurde der durch den Tod des Geh. Rats Arnhold freigewordene 18. Sitz wieder besetzt. Dr. Luther wurde in den Arbeitsausschuß des Verwaltungsrats gewählt.

Wegen der Frage der Bestätigung des neu gewählten Generaldirektors wurde der Präsident des Verwaltungsrats beauftragt, weitere Besprechungen mit dem Reichskanzler aufzunehmen.

Die Betriebseinnahmen der Reichsbahn sind in den letzten Monaten etwas günstiger; erreichen jedoch immer noch nicht die Zahlen des Voranschlags. Die Finanzierung der erforderlichen Ausgaben erscheint jedoch nach dem guten Erfolg der Vorzugsaktienausgabe zunächst gesichert.

Der Verwaltungsrat beschäftigte sich u. a. nochmals eingehend mit der Frage der Schaffung von Binnenumschlagstarifen, wobei mitgeteilt wurde, daß der Reichsverkehrsminister neue Verhandlungen angeregt hat, in die ungesäumt eingetreten werden soll.

Die Elektrisierung der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen ist in dem von der Hauptverwaltung vorgeschlagenen Umfang nächstens zu beginnen und durchzuführen. Der Bau des Umsteigebahnhofs bei Charlottenburg und das Ausbesserungswerk für die elektrischen Triebwagenzüge soll sofort in Angriff genommen werden. Die fürs erste erforderlichen Zahlungen werden aus vorhandenen Mitteln zur Verfügung gestellt. Die Durchführung der endgültigen Finanzierung wird einem besonderen Ausschuß übertragen. Durch weitere Verhandlungen mit Stromlieferwerken soll geklärt werden,

ob zu wirtschaftlich guten Bedingungen ein Strombezug von außen gesichert werden kann.

Zur Fertigstellung von unvollendeten und stillliegenden Neubautrecken will das Reich der Reichsbahn-Gesellschaft ein Darlehen von rund 50 Mill. Mark zur Verfügung stellen. Der Verwaltungsrat ermächtigt die Hauptverwaltung, ein solches Abkommen mit dem Reich abzuschließen.

Der Oberbau soll im Jahre 1927 in demselben Umfang wie im Jahre 1926 erneuert werden. Sofern aus Gründen der Verminderung der Arbeitslosigkeit Reichsmittel zur Verfügung gestellt werden, soll noch in diesem Jahre in verstärkter Maße die Gleiserneuerung betrieben werden.

— **Die deutsch-holländische Seehafentarifizierung.** Die Klage der holländischen Wirtschaft über die Auswirkung der deutschen Seehafentarifpolitik geben Veranlassung, die Vergünstigungen näher zu betrachten, die die holländischen Häfen auf Grund der heutigen deutschen Eisenbahntarifpolitik genießen. Zusammen mit den auf Grund des Versailler Vertrages eingeführten „B“-Tarifen aus West- und Südwestdeutschland hat die Deutsche Reichsbahn seinerzeit nach den deutsch-holländischen Übergängen die Ausnahmetarife 33 H für thüringische, böhmische und Nürnberger Waren, 34 H für rohen Hanf, 55 H für Wetzstein der Klasse E, 61 H für Feuertönwaren, Steingutwaren, Töpfe und Steinzeugwaren, Tonwaren gewährt. Späterhin wurden noch die Ausnahmetarife 102 H für Zementsendungen von bestimmten westdeutschen Stationen, ferner der Ausnahmetarif 103 H für Güter aller Art, ausgenommen Kohle, von und nach den Stationen der Reichsbahndirektionen Elberfeld, Essen, Frankfurt (Main), Trier und Köln, und der Ausnahmetarif 104 H für Kieserit, Hartsalz, Kainit, Karnallit, Sylvinit, Kalisalze, Kieser usw. von den entsprechenden deutschen Gewinnungsstätten nach den holländischen Stationen eingeführt. Die Ermäßigungen der Tarife 33 H, 34 H, 55 H und 61 H entsprechen etwa den Ermäßigungen, die dieselben Tarife nach den deutschen Seehäfen vorsehen. Die Ermäßigung des Tarifs 102 H beträgt bei Lieferung bestimmter Mindestmengen zwischen 17,5 und 25 % gegenüber den regelrechten Frachten, beim Ausnahmetarif 103 beträgt sie 20 % für Güter der Klassen A—D, 10 % für Güter der

sen E und F sowie der deutschen Ausnahmetarife, beim Ausnahmetarif 104 H beträgt sie 20% bei Auflieferung einer Mindestmenge von 100 000 t innerhalb eines Jahres. Auf der holländischen Strecke bestehen für die Ausnahmetarife 33 H, 34 H, und 61 H besonders ermäßigte Schnittpfrachtsätze, die mit Wirkung vom 1. Juli 1926 erneut herabgesetzt wurden. Die r der Ausnahmetarife 102 H, 103 H und 104 H werden auf holländischen Strecken zu dem ebenfalls sehr billigen sit-Spezialtarif 6 der holländischen Bahnen (Emmerich-erdani 80 Pf.) befördert.

aus geht hervor, daß die holländischen Häfen nebst ihren Zubringern, den westdeutschen Wasserstraßen und dem n, ganz bedeutende Vergünstigungen genießen, die ihnen allem im Wettbewerb mit Antwerpen zugute kommen. Beers die Ermäßigung des Ausnahmetarifs 103 H für Güter Art aus den wichtigsten westdeutschen Eisenbahndirektbezirken ist eine großzügige Maßnahme. Die Deutsche hsbahn erleichtert den holländischen Häfen den Wettbewerb nlich gegen die belgischen Häfen.

Brückeneinsturz. In der Nähe von Lichtenfels, unterhalb Ortschaft Ebenfeld, ist am 9. d. M., abends, ein so starker senbruch niedergegangen, daß die Brücke des Kehlaches den Wassermassen weggerissen wurde. Die feste Masse Kehlbachbrücke, Steine, Zement usw., wurden nun an die nbahnbrücke unterhalb Ebenfelds angetrieben, und zwar solcher Wucht, daß die Eisenbahnbrücke unterspült und die ler weggerissen wurden. Die Schienen hingen in der Luft. folge des Brückeneinsturzes hatten die aus Stuttgart und chen in Berlin einlaufenden Züge am 10. d. M. erhebliche spätungen. Im Laufe dieses Tages wurde jedoch der Ver auf der Strecke Bamberg-Lichtenfels so umgeleitet, daß in nächsten Tagen, bis zur Fertigstellung einer Notbrücke, nur ngfügige Verspätungen von wenigen Minuten eintreten wer- Und zwar fahren jetzt die aus München und Stuttgart komden Eil- und D-Züge über Bayreuth, während die Güterzüge Erfurt umgeleitet werden.

Der Ferienverkehr auf den Berliner Bahnhöfen. Wie die hsbahndirektion Berlin mitteilt, war am 2. Juli der Ver gut, aber nicht so stark, wie im Vorjahre. Die Besetzung Züge betrug 80 bis 90 %, vereinzelt 100 %; die Vorzüge n dagegen nur mit 50 bis 60 % besetzt. Am 2. Juli wurden orzüge gefahren und 12 Feriensonderzüge. Der Verkehr telte sich glatt ab, Störungen sind nicht vorgekommen. Alle enden konnten mit bequemer Sitzgelegenheit befördert wer- Nach Süddeutschland ist der stärkste Andrang, dann nach Harz, nach dem Riesengebirge, an die Ostsee und schließ- an die Nordsee mit dem schwächsten Verkehr. Am 3. Juli der Verkehr merklich gegen das Vorjahr zurück. Die Zug- tung ist wiederum 80 bis 90 %. Die Vorzüge haben auch wieder eine Besetzung von 60 bis 70 %. Gegen Mittag ist Verkehr auf allen Bahnhöfen jedoch lebhafter geworden.

Bahnhof Hamm. Der am Ostrande des Rheinisch-Westfäli- n Industriegebiets gelegene Bahnhof Hamm stellt heute l die umfangreichste Bahnhofoanlage Europas dar. Er be- eine Länge von 9,8 km und an der breitesten Stelle eine wicklung von 470 m. Die Anlagen dienen als Umstellbahn- dem Zu- und Ausgang vom Industriegebiet für den Güter- kehr und zugleich als Einmündung von vier Strecken für den sonenverkehr mit täglicher Abfertigung von 263 Personen- en. Im Güterverkehr wurden im Mai täglich 5100 Wagen erfertigt. Die Länge der Hauptgleise beträgt 77 km, der engleise 232 km. Auf den elektrisch betriebenen Stellwerken 1053 Hebel für Weichen, Fahrstraßen und Signale zu be- en; mit den mechanischen Stellwerken sind 223 Drahtlei- gen von 15 km Länge für Weichen und Signale verbunden. Ablaufberg werden mit einem Mann 32 Sammelgleise mit von Eisenbahnrat Wagner konstruierten Ablaufstellwerk ient und mit dem halben Hilfspersonal die doppelte Leistung en das frühere System durch die von Dr.-Ing. Fröhlich struierte selbsttätige Gleisbremse erreicht.

Reichsverband der Eisenbahnvereine e. V. Cassel. Aus Jahresbericht 1925 ist folgendes hervorzuheben: Es ist ein ftiger Aufschwung der Eisenbahnvereinskasse festzustellen. allen Bezirken lebt der Vereinsgedanke wieder auf. Auch Bezirke im besetzt gewesen Gebiete schreiten im Aufbau wärts. Als besonders erfreuliche Tatsache ist der Zugang Bezirksverbandes Dresden zu berichten. In 21 Direktions-irken (einschließlich Eisenbahn-Zentralamt Berlin) waren Vereine mit 295 957 Mitgliedern vorhanden. Die Vereins- derzüge und Gruppenfahrten sind von der Hauptverwaltung der zugelassen worden. Einen hohen Wert für die Vereins- e haben ferner die Vereinszeitschriften. Während der

Reichsverband selbst noch keine Zeitschrift wieder ins Leben gerufen hat, werden in 11 Bezirken Zeitschriften halbmönatlich herausgegeben. Was den Reichsverband selbst anbetrifft, so hat er im Jahre 1925 durch den Tod des Vorsitzenden, Abteilungsleiters Dr. Grünberg, sowie des Wohlfahrtsreferenten bei der Hauptverwaltung, Reichsbahndirektors Dr. Kroehling, schwere Verluste erlitten. Seit dem 1. Februar 1926 ist Reichs- bahndirektionspräsident Martin zum Vereinsvor- sitzenden und damit zum Vorsitzenden des Reichsverbandes gewählt. Der Verbandstag fand am 15. und 16. Mai in Leipzig statt. U. a. wurde der Beschluß gefaßt, nach dem

1. alle Bezirksverbände ersucht werden, ähnliche Einrich- tungen zu schaffen, wie sie der Eisenbahnverein Altona durch das Fürsorgeamt geschaffen hat,

2. bei dem Vorstände des Reichsverbandes eine Fürsorge- zentrale einzurichten.

Inzwischen sind außer in Altona auch in einigen anderen Bezirken bereits Fürsorgeämter gegründet. Unter den sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen ist die Stiftung „Eisenbahnknabenhort“, ferner die „Sterbegeldversicherung“ usw. zu erwähnen. Im Verbandsbereich sind 12 Erholungsheime und 8 Kindererholungs- heime vorhanden. Eine Reihe von Eisenbahnvereinen haben Turn- und Sportabteilungen gebildet. Zur Förderung der Sport- bewegung unter den Reichsbahnbediensteten hat die Haupt- verwaltung dem Reichsverband 10 000 M zur Verfügung gestellt.

— **Das Gebäude des Münchener Verkehrsministeriums vollendet.** Das Dienstgebäude des Verkehrsministeriums an der Arnulfstraße in München, das von dem vor einigen Jahren verstorbenen Architekten Karl Hocheder entworfen und zum größten Teil auch ausgeführt wurde, ist nunmehr durch die Er- richtung des noch fehlenden Bauraktes vollendet worden, der die beiden Pavillons auf der Bahnseite verbindet. Der Bau wurde nach dem Plan Hocheders ausgeführt, neu hinzugefügt wurde lediglich eine Balustradenterrasse nach der Straßenseite, die den monumentalen Eindruck des ganzen sehr erhöht. Die Bauleitung lag in den Händen des Sohnes des Verstorbenen, Bauamtmann Hocheder. Im Treppenhaus des Neubaus wurde ein Denkmal für Karl Hocheder von Bildhauer Lilien errichtet.

— **Die Freie Vereinigung Kriegsteilnehmer 1914/18 der Deut- schen Reichsbahn** hatte für den 19. und 20. Juni ihre Mitglieder zur dritten Wiedersehensfeier nach Görlitz eingeladen. Die Tagung war von 180 Vertretern aus etwa 44 Bezirken besucht und verlief auf das Beste.

— **Die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde** hielt vom 27. bis 29. Juni in Stuttgart ihre 7. Hauptversammlung ab, bei der eine Reihe von Vorträgen über wichtige Fragen aus dem Ge- biete des Schmelz- und Gießereiwesens gehalten wurden.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnoberräte Mestwerdt, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Sebaldsbrück, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Hannover und Moeller, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks 1 Darmstadt, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Frankfurt (Main), — die Reichsbahnräte Gustav Wagner, Vorstand der Eisenbahn- Bauabteilung Trier, zum Eisenbahnbetriebsamt 1 Breslau, Re- gula, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungs- werk Osnabrück, zur Reichsbahndirektion Elberfeld, Nolte, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks 1 Breslau, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Münster (W.), Ammer- mann, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks 1 Pa- derborn, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk 2 Darmstadt, Friedmann, Leiter einer Abteilung beim Eisen- bahn-Ausbesserungswerk Wittenberge, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Osnabrück, Hermann Schmidt, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Osnabrück, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk 1 Pader- born, Kott, Vorstand des Eisenbahn-Werkstättenamts Betzdorf als Mitglied zur Reichsbahndirektion Cassel, Gellhorn, Mitglied der Reichsbahndirektion Cassel, als Mitglied zur Reichs- bahndirektion Altona, Melcher, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Oels, zur Reichsbahndirektion Breslau, Linder, bisher Abnahmebeamter in Altona (Westf.), nach Oppeln als Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Aus- besserungswerk, Wibel, Referent der Reichsbahndirektion Ludwigshafen (Rhein), als Referent zur Reichsbahndirektion Nürnberg, und Roßbach, Referent der Reichsbahndirektion Nürnberg, als Referent zur Reichsbahndirektion Ludwigshafen (Rhein), — sowie die Reichsbahnbaumeister Nieder- straßer, bisher bei der Reichsbahndirektion Breslau, nach Oels als Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungs- werk, und Helberg, bisher bei der Reichsbahndirektion Karls- ruhe, nach Sebaldsbrück als Leiter einer Abteilung beim Eisen- bahn-Ausbesserungswerk.

Übertragen ist: dem Reichsbahnrat Dieckmann, bisher beurlaubt, die Stellung als Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Limburg (Lahn), und dem Reichsbahnrat Robert Wagner, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks 2 Darmstadt, die Stellung als Werkdirektor beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk 1 daselbst.

In den Ruhestand sind getreten: Reichsbahnoberrat Otto Wolff, Mitglied der Reichsbahndirektion Berlin, und der Reichsbahnrat Jakob Jordan, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Worms.

Gestorben sind: Reichsbahnoberrat Schwabe bei der Hauptverwaltung in Berlin, Reichsbahnrat Küttner, Vorstand der Bezirksinspektion 1 Oldenburg, und Reichsbahnratmann Kniepandl bei der Betriebsinspektion Weiden (Opf.).

Österreich.

— Die neuen österreichischen Tarife. Die Aufhebung der Verbandstarife zwischen Österreich einerseits und Deutschland, der Tschechoslowakei und Ungarn andererseits hat in den betreffenden Verbindungen außer der allgemeinen Erhöhung der österreichischen Frachten noch den Verlust der besonderen Begünstigung zur Folge gehabt, welche die Verbandstarife gewährten (günstigere Umrechnungskurse, Kürzungen der Abfertigungsgebühren, reglementarische Erleichterungen usw.).

Auf Anregung der tschechoslowakischen Industrien wurden zunächst an Stelle des tschechoslowakisch-österreichischen Verbandstarifes vorläufige Maßnahmen eingeführt, denen bald ähnliche für den Verkehr mit Deutschland und Ungarn folgten. Die Provisorien, die am 1. Juli in Kraft treten, bestehen darin, daß der tschechoslowakische bzw. ungarische Schnitt des früheren Verbandstarifes weiter angewendet wird, daß ferner die Frachtsätze, wie sie sich auf Grund des deutschen Lokaltarifes ergeben, um einige Pfennige gekürzt werden und statt des österreichischen Schnittes der Frachtsatz auf Grund der neuen österreichischen Binnentarife um 2 % vermindert angewendet wird. Im deutsch-österreichischen und österreichisch-ungarischen Verband gilt diese Begünstigung nur insoweit, als im früheren Verbandstarif in der betreffenden Verbindung Frachten vorgesehen waren.

Übrigens dürfte das Provisorium, das in seiner knappen Form manche Frage ungelöst läßt, nur von kurzer Dauer sein, da zumindest der tschechoslowakisch-österreichische Verbandstarif Anfang August in Kraft treten soll. Die provisorischen Verabredungen gelten bis auf Widerruf, längstens bis 31. Juli 1926.

Im Lokalverkehr der österreichischen Bahnen untereinander hat sich insofern eine kleine Verschiebung ergeben, als die Stubaitalbahn nunmehr ab 9. Juli 1926 ebenfalls dem neuen Gütertarif Teil I Abteilung B beigetreten ist, so daß jetzt nur mehr die Eisenbahn Wien-Aspang an den früheren Tarifen festhält. Da sich durch die niedrigeren Sätze des alten Tarifes in der Relation Wien-Wiener Neustadt, die von der Eisenbahn Wien-Aspang wie von den Österreichischen Bundesbahnen auf parallelen Strecken bedient wird, eine Ablenkung der Transporte auf die Linie der Eisenbahn Wien-Aspang ergeben müßte, haben die Österreichischen Bundesbahnen in dieser Verbindung ebenfalls die alten Frachten, soweit sie niedriger sind, übernommen.

Dr. Loew.

— Die Donau-Save-Adria-Bahn veröffentlicht ihren Geschäftsbericht und Rechnungsabschluß für 1925. Der Bericht führt unter anderem aus: Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gebarungüberschuß von 14 777 Goldfranken (gegenüber einem Gebarungüberschuß von 11 089 Goldfranken im Vorjahre). Die Erträge des Effektenbesitzes beziffern sich mit 64 515 Goldfranken gegen 40 101 im Vorjahre. Die Erträge des Immobiliärbesitzes belaufen sich auf 25 299 Goldfranken gegen 11 544 im Vorjahre. Das Ertragnis des Südbahnhotels Semmering beträgt unter Berücksichtigung der vorgenommenen Wertabschreibungen 17 918 Goldfranken gegen 32 150 im Vorjahre. Die Jahresrechnung enthält einen Agiogewinn von 31 307 Goldfranken gegen 28 314 im Vorjahre. Unter den Ausgaben befinden sich zunächst die Wertabschreibungen in der gleichen Höhe wie im Vorjahre, nämlich mit 56 586 Goldfranken. Sie erstrecken sich auf den gesellschaftlichen Immobiliärbesitz mit Inventar, ausgenommen das Südbahnhotel Semmering, dessen Wertabschreibungen bereits im Ertragniskonto des Hotels berücksichtigt erscheinen. Die Obligationentilgung wurde in dem Tilgungsplanmäßig für das Jahr 1925 vorgesehenen Ausmaß vollzogen, indem 35 697 Stück im Laufe des Berichtsjahres zurückgekauft und vernichtet worden sind. Hierdurch erhöht sich die Anzahl der seit Inkrafttreten des Südbahnabkommens getilgten Obligationen auf 103 025 Stück. Eine endgültige Abrechnung über die Gebarung des Obligationenfonds für die Zeit seit Wirksamkeit des Abkommens, das ist für die Jahre 1923, 1924 und 1925, ist noch nicht möglich gewesen.

— Österreichs Außenhandel im März. Österreichs Außenhandel hat im März in beiden Richtungen eine merkliche Belebung erfahren. Ein- und Ausfuhr waren weit größer als der Durchschnitt der beiden ersten Jahresmonate. Da sich die Ausfuhr in stärkerem Maße erhöhte als die Einfuhr, ist das Bilanzverhältnis im Monat März um ein wenig weiter gesunken. Es trug 84 Millionen Schilling gegen 87 im Februar und 110 im Januar. Im Vergleich zum März 1925 hält sich die Einfuhr ungefähr auf gleicher Höhe, während die Ausfuhr um ungefähr 17 % zurückblieb. Vergleicht man aber die Ergebnisse des ersten Jahresviertels 1926 mit jenen der gleichen Vorzeit, so zeigt sich, daß die Einfuhr ungefähr im gleichen Maße gestiegen, wie die Ausfuhr zurückgegangen ist; dadurch ergibt sich auch das Bilanzverhältnis des ersten Vierteljahres 1926 87 Millionen Schilling gegen 177 im Vorjahre.

Ungarn.

— Die neuen ungarischen Tarife. Mit Wirksamkeit vom 1. 1926 sind in Ungarn neue Gütertarife in Kraft getreten, in die die Umstellung der Frachten und Nebengebühren auf die neue Währung durchgeführt ist. 1 Pengő = 100 Filler = 12 500 ungarische Kronen alter Währung.

Der neue Gütertarif, Teil I, Abteilung B, ist außer der Umstellung im übrigen ein nahezu unveränderter Abdruck früherer Tarifes. In den Lokaltarifen wurde mit Rücksicht auf den Wettbewerb des Straßenfuhrwerkes für die Entfernungen bis 100 km eine Kürzung der Frachtsätze durchgeführt, die zu 40 % geht. Besondere Frachttarife bestehen für den Verkehr der Hauptstrecken (Tafel A), für die Lokalbahn (Tafel B) und schließlich wurden für den Übergangsverkehr zwischen Haupt- und Lokalbahnen sowie zwischen den Lokalbahnen untereinander eigene Lokalbahnfrachtsätze geschaffen (Tafel C), die um einen Teil der Manipulationsgebühr gekürzt sind.

Um eine Verwechslung der Tafeln im Gebrauch zu vermeiden, wurden sie in verschiedenen Farben gehalten, und zwar Tafel A in Rot, Tafel B in Weiß und Tafel C in Grün, so daß sich ganz originell die ungarischen Landesfarben ergeben.

Niederlande.

— Die Niederländischen Eisenbahnen im Jahre 1925. Nachdem das Jahr 1924 eine leichte Erholung gebracht hatte, hat 1925 wieder eine rückläufige Bewegung eingesetzt. Die Gesamteinnahmen der vereinigten Gesellschaften, Staatseisenbahnbetriebsgesellschaft (SS.) und Holländische Eisenbahn-Gesellschaft (HSM.) betrugen 1925 nur 162 667 929 fl. gegen 166 933 077 fl. im Jahre 1924. Das bedeutet einen Rückgang von 4 265 148 fl. oder 2.56 %, während 1924 die Zunahme gegenüber 1923 nur 4 795 330 fl. oder 2.96 % betragen hatte. Die Einnahmen aus dem Personen-, Gepäck- und Hundeverkehr sanken von 83 019 822 fl. auf 81 272 035 fl., also um 1 747 786 fl. oder 2.11 %; dieser Rückgang ist allerdings geringer als im Jahre 1924, der 2 038 754 fl. oder 2.39 % betragen hatte. Die Entschädigung für den Postverkehr ist ab 1. Januar 1925 neu geregelt worden, und so betrugen die Einnahmen hier 4 800 000 fl. gegen 1 116 882 fl., doch muß die Mehrvergütung im wesentlichen als Abschreibungen benutzt werden. Der Güterverkehr, der 1925 eine erhebliche Zunahme: 6 374 225 fl. oder 8.74 % gebracht hatte, ergab 1925 wieder einen wesentlichen Rückgang, und zwar sanken die Einnahmen von 79 325 303 fl. um 6 167 363 fl. oder 7.77 % auf 73 157 939 fl.; sie sind also auch jetzt noch geringer als die Einnahmen aus dem Personenverkehr. Die Betriebsausgaben gingen auch 1925 weiter zurück, und zwar sanken sie von 130 380 798 fl. auf 12 154 605 fl., also um 9 226 133 fl. oder 7.08 %. In den Jahren 1924 und 1923 hatte der Rückgang 13.3 % und 12.60 % betragen. Dabei ist für die Zahlen des Jahres 1925 noch zu beachten, daß der wirkliche Rückgang der Betriebskosten noch geringer ist als 7.08 %, da bis 1924 einschließlich zu den Betriebsausgaben auch die Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen gerechnet wurden, die von 1925 ab besonders berechnet werden. Die Summe, um die die Betriebsausgaben demgemäß für 1924 ermäßigt werden und um die der Rückgang der Betriebsausgaben für 1925 geringer wird, beträgt 1 573 537 fl. Der wirkliche Rückgang beträgt 1925 somit nur 7 652 196 fl.; er ist im wesentlichen auf die weitere Verminderung des Personals und den Rückgang der Kohlenpreise zurückzuführen. Die Gesamtzahl des Personals ging von 42 300 auf 40 516 zurück; die Ausgaben betrugen 77 % (1924: 73 %) der Betriebskosten.

Einschließlich der verschiedenen Einnahmen, betrug der Überschuß 42 613 318 fl. gegen 38 587 779 fl. im Jahre 1924. Davon gehen ab an Pacht 6 574 196 fl. (6 870 892), an Zinsen 22 509 889 fl. (24 327 132), an Abschreibungen 10 605 997 fl. (3 841 986), an verschiedenen Ausgaben 211 479 fl. (1 518 031).

für die Reserve 682 017 fl. (1924: nichts), so daß ein Ge-
verbleibt von 2 029 736 fl., wie in den letzten vier Jahren.
Gewinn wird nach dem Verhältnis des Inhaberaktien-
als der beiden Gesellschaften verteilt; die Dividende be-
demgemäß wieder 5 %. Ein Zuschuß des Staates ist
so wie 1924 nicht erforderlich.

ue Bahnlinien kamen 1925 nicht hinzu, doch sei erwähnt,
die holländische Teilstrecke der Almelo-Salzbergener Bahn
Juli, die Strecke Haarlem-Zandvoort der Haarlem-Zan-
der Eisenbahn am 1. Januar 1926 in das Eigentum der HSM.
ringen, und das SS. am 29. Dezember Eigentümerin der
Boxtel-Grenze bei Goch der Nordbrabant-Deutschen Eisen-
wurde.

Die Niederländisch-Westfälische Eisenbahngesellschaft (Li-
Zutphen-Winterswijk von der Holland. Eis.-Ges. und Winters-
Grenze Bocholt und Grenze Borken von der Deutschen
Eisenbahn betrieben), verteilt für 1925 eine Dividende von 15,3
: 15,2) %. Obwohl bereits das Gesetz vom 21. November
die Verstaatlichung der Strecken zum 1. Januar 1926 aus-
h, ist ein Übereinkommen über die Höhe des Ankaufs-
es noch nicht zustande gekommen. Das Angebot der Ren-
gingen, und das SS. am 29. Dezember Eigentümersammlung am 9. De-
er 1925 verworfen. Die Bahn wurde jedoch zum 1. Januar
der Regierung gegen eine Verzinsung von 5 % zur Ver-
gestellt.

Übrige europäische Länder.

Von der norwegischen Nordlandsbahn. Bei der im Bau be-
chen norwegischen Nordlandsbahn ist kürzlich der Vorg-
gemacht worden, zur Ersparung eines Hochgebirgsüber-
s über das Saltenfeld einen Tunnel zu bauen. Dieser
e eine Länge von 39 km erhalten. Vergleichsweise sei er-
t, daß der längste Tunnel Norwegens, der Gravehals-Tunnel
der im Bau befindlichen Südländsbahn, eine Länge von
m aufweist. Durch den Tunnel durch das Saltenfeld würde
eine Steigerung von etwa 750 m vermeiden und eine Ver-
der Linie um 27 km erzielen. Der Tunnel soll in der-
Zeit wie die Linie über das Hochgebirge gebaut werden.
veranschlagt die Bauzeit auf etwa 10 Jahre. Wenn auch
nlage sich teurer als der Bau der Linie über das Gebirge
so werden diese Kosten jedoch durch die viel geringeren
kosten wettgemacht. Die Unterhaltungskosten stellen
bei den norwegischen Eisenbahnen, von denen die meisten
gebirge überschreiten, stets besonders hoch. Die Nord-
bahn wird im übrigen eine der bedeutendsten Stammbahnen
und es ist daher von großer Wichtigkeit, daß ihre
führung günstig gehalten wird. Auf diese Weise kann
eine hohe Geschwindigkeit erreichen, die bei den außer-
tlich großen Entfernungen, die in Norwegen zurückzu-
sind, sehr wertvoll erscheint.

**Neuer Gütertarif zwischen den einzelnen schwedischen
bahnen.** Die schwedische Staatsbahn hat einen neuen Tarif
e durchgehende Güterbeförderung zwischen verschiedenen
dischen Eisenbahnverwaltungen ausgearbeitet. Die Fracht-
sollen die gleichen wie für die schwedische Staatsbahn
doch wird beim Übergang von einer Verwaltung auf eine
e ein Zuschlag zugebilligt, der für Frachtgut für je 100 kg
et:

- 12 Öre für die Frachtklassen 1—3 A,
- 10 Öre für die Frachtklassen 4—9 und 5 A—9 A,
- 8 Öre für die Frachtklassen 10—14,

n der Frachtklassen vgl. den Aufsatz „Schwedische Tarif-
a auf Seite 476 d. Ztg.). Für Eilgut wird eine Übergangs-
r bis zu höchstens 24 Öre zugebilligt. Wirtschaftlich
chen Eisenbahnen soll mit Genehmigung des Königs das
zugestanden werden, besondere Zuschläge, sogen. Bahn-
nen, die den besonderen Verhältnissen der betreffenden
bahn angepaßt sind, zu erheben. Besondere Gebühren
n bei Umladung von Wagenladungen beim Übergang
en Eisenbahnen verschiedener Spurweiten wie auch für
führung von Gütern zwischen verschiedenen Bahnhöfen
eben Ortes festgesetzt werden. Eine erhebliche Herab-
g der Frachtsätze für kleinere Sendungen ist in Aussicht
men.

Ein- und Ausfuhrstatistik Libaus für die Jahre 1924 und
Die Gesamtausfuhr belief sich im Jahre 1924 auf 135 Mill.
amm Waren, während sie sich im Jahre 1925 auf 87 Mill.
m 35 % verringerte. Unter diesen 87 Mill. Kilogramm be-
sich etwa 21 Mill. Kilogramm Durchgangswaren, davon
1. aus Litauen und 2 Mill. aus Rußland.

Gesamteinfuhr betrug im Jahre 1925 179 Mill. Kilogramm
207 Mill. i. J. 1924. Durchgangswaren sind hieran mit
11. Kilogramm beteiligt, wovon 41 Mill. auf Litauen ent-

fallen. Das Sinken der Einfuhrzahl ist im großen Maße der
geringeren Kohleneinfuhr zuzuschreiben, die dadurch bedingt
wurde, daß Kohle für Litauen neuerdings meist über Memel
eingeführt wird. Eine Verminderung des einheimischen Bedarfs
liegt dagegen nicht vor.

Libau leidet zur Zeit hauptsächlich unter den ungenügenden
Eisenbahnverhältnissen. Es besitzt keine direkte Verbindung
mit Rußland; es ist zwar eine neue Bahn russischer Spurweite
von Mitau nach Libau im Bau, welche jedoch erst nach ein bis
zwei Jahren fertiggestellt sein wird. Von ungleich größerer Be-
deutung für Libau ist dagegen die Libau-Romnyer Bahn, auf
der vor dem Kriege über 90 % aller durch Libau gehenden
Waren befördert wurden. Diese Bahn führt über Wilna und
ist im strittigen litauisch-polnischen Gebiet unterbrochen.

Der größte Vorzug des Libauer Hafens liegt eines Teiles in
den guten Hafeneinrichtungen, der unverhältnismäßig schnellen
Abfertigung der Dampfer beim Löschen und Laden und vor
allem in der völligen Eisfreiheit, welche das Ein- und Auslaufen
jeglicher Art Schiffe jeder Zeit gewährleistet.

— **Das ständige Steigen des Passivums des russischen Außen-
handels.** Die zunehmende russische Einfuhr ist von einer stän-
dig steigenden Ausfuhr begleitet, so daß das Passivum der
Außenhandelsbilanz unverändert ungünstig ist. Nach der Sta-
tistik des Sowjetkommissariates für Handel betrug die Einfuhr
und Ausfuhr in Millionen Rubeln:

	Erstes Halbjahr		
	1923/24	1924/25	1925/26
Ausfuhr	267	227,8	308,2
Einfuhr	149	233,1	366,0
im Ganzen	416	460,9	674,2
Bilanz	+ 117	— 5,3	— 57,8

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß die russische
Einfuhr im Jahre 1923/24 36 %, im Jahre 1924/25 bereits 51 %
und im Jahre 1925/26 54 % des Gesamthandels betrug.

— **Fahrpreiserhöhung auf den tschechoslowakischen Bahnen.**
Die bereits in Nr. 18 d. Ztg. auf Seite 488 mitgeteilte Erhöhung
der Fahrpreise sowie der Gebühren für Reisegepäck wird am
1. August in Kraft treten. Dagegen werden die Expreßgut-
sätze um 33 % derart ermäßigt, daß sie das Doppelte — und
nicht wie bisher das Dreifache — der Gepäckfrachtsätze be-
tragen werden. Die bisherige erste Zone für Schnellzugszu-
schläge bis 100 km wird in zwei Zonen geteilt und zwar von
1 bis 30 km und von 31 bis 100 km. Die normalen und er-
mäßigten Fahrpreise werden derart aufgerundet, daß der sich
ergebende Fahrpreis durch 20 Heller, die Preise für Arbeiter-
rückfahrkarten, für Hundekarten, Gepäckgebühr, Expreßgut und
Zeitungsballen nach Aufrundung durch 10 teilbar sein müssen.
Soweit auf Lokalbahnen eine höhere Gebühr besteht, als sich
durch diese Erhöhung ergibt, bleibt die höhere aufrecht. Die
Mindestgebühren für Jahres- und Halbjahreskarten werden auf-
gehoben und durch höhere ersetzt.

— **Aufhebung der tschechoslowakischen Kohlen-Ausfuhrsteuer.**
Das Gesetz über die Aufhebung der Kohlen-Ausfuhrsteuer
(siehe Nr. 25, S. 978 d. Ztg.) ist am 1. Juli in Kraft getreten.

— **Eröffnung der Furka-Oberalpahn.** Am 3. Juli wurde die
Strecke Gletsch-Disentis der Furka-Oberalpahn dem Verkehr
übergeben. Dadurch wurde eine neue Ost-West-Verbindung in
der Schweiz geschaffen und eine direkte Eisenbahnlinie zwischen
den Kantonen Wallis und Graubünden auf dem Wege Brig-
Andermatt-Disentis-Chur hergestellt.

Der Weltkrieg mit seinen wirtschaftlichen Rückschlägen hatte
die Durchführung der Pläne, die auf den Ausbau dieser vor
allem für den Fremdenverkehr wichtigen Strecke hinielten,
zunächst verhindert. Dem tatkräftigen Vorgehen und dem ziel-
bewußten Zusammenschluß der an diesem Unternehmen betei-
ligten Kantone und Eisenbahnunternehmungen, vor allem der
rätischen und der im Westen sich anschließenden Eisenbahnen,
ist es zu verdanken, daß trotz dieser Rückschläge im Jahre 1924
diese Ideen wieder aufgegriffen und nunmehr verwirklicht wur-
den. Vor allem Graubünden, dessen Eisenbahnnetz sich in Di-
sentis in einer Art Sackgasse befand, wird von der neuen Bahn
Gewinn haben. Sie führt durch eine der schönsten Gegenden
der Schweiz, das Rhonetal und den Gotthard.

Die Furka-Oberalpahn (Brig-Disentis) hat eine Länge von
92 km, wovon mehr als ein Drittel Zahnradstrecke. Sie wird
mit Dampf betrieben. Ein durchgehender Verkehr besteht nur
während der Sommermonate.

— **Geschäftsbericht und Rechnung der schweizerischen Bun-
desbahnen für das Jahr 1925.** Der Geschäftsbericht und die
Rechnung der schweizerischen Bundesbahnen für 1925 wurden
nunmehr durch die Generaldirektion an den schweizerischen
Bundesrat zu Händen der Bundesversammlung eingereicht.

Wie dem Berichte zu entnehmen ist, hatten die Transporteinnahmen des Jahres 1924 381 191 782 Fr. betragen und waren für 1925 mit 371 000 000 Fr. veranschlagt. Sie erreichten jedoch nur den Betrag von 361 904 621 Fr. Gegenüber dem Vorjahre ist somit ein erheblicher Rückgang dieser Einnahmen eingetreten und die dem Voranschlag für 1925 zugrunde gelegten Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Die Verminderung im Vergleich mit den Einnahmen für 1924 beträgt 19 287 161. und gegenüber dem Voranschlag 9 095 378 Fr. Der Einnahmeausfall ist allein der Verminderung im Güter- und Personenverkehr zuzuschreiben, die Einnahmen aus dem Personen- (gute Fremdensaison), Gepäck- und Postverkehr haben sich sowohl gegenüber dem Vorjahre als auch gegenüber dem Voranschlag gehoben. Im Personenverkehr betrug die Mehreinnahme 7 113 739 Fr. gegenüber 1924 und 9 564 246 Fr. gegenüber dem Voranschlag. Die Gesamtbetriebseinnahmen betrugen 385 942 258 Fr. und damit gegen 1924 um 18 568 043 Fr. und gegen den Voranschlag 8 893 492 Fr. weniger. Die Betriebsausgaben betrugen einschließlich der Kosten zu Lasten der Spezialfonds 276 071 357 und damit gegen 1924 4 039 868 Fr. mehr und gegen den Voranschlag 1925 8803 Fr. weniger. Zu der Vermehrung der Betriebsausgaben gegen 1924 bemerkt der Bericht, daß dies den erhöhten Kosten für die Gleiserneuerung und der Abschreibung des Rollmaterials zuzuschreiben sei, die der Gewinn- und Verlustrechnung durch Entnahmen aus dem Erneuerungsfond wieder gutgeschrieben würden. Der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben beträgt rund 109 Millionen Franken gegen 132 Millionen der Rechnung 1924 und gegen 118 Millionen des Voranschlages, somit gegen die Rechnung 1924 rund 23 und gegen den Voranschlag rund 9 Millionen weniger.

In der Gewinn- und Verlustrechnung beträgt der Nettoüberschuß 1484 941 Fr., der bestimmungsgemäß als „Abschreibung vom Konto: Zu tilgende Verwendungen“ zur Tilgung des Kriegsdefizits verwendet wird. Die Rechnung des Jahres 1924 hatte hier mit einem Einnahmeüberschuß von rund 15 Millionen Fr. abgeschlossen und im Voranschlag für 1925 war ein solcher mit rund 7 Millionen Fr. vorgesehen gewesen, so daß die Verschlechterung gegen 1924 rund 13 Millionen und gegen den Voranschlag rund 5 Millionen Franken beträgt.

Recht schwer ist die Rechnung durch den Schuldendienst belastet; die Verzinsung der festen Anleihen (einschließlich der Elektrifizierungsanleihen) erfordert rund 106 Millionen Franken. Die Betriebszahl betrug: 1923: 70 78; 1924: 67 25; 1925: 71 53.

Aus den in dem Berichte enthaltenen Ausführungen sei erwähnt, daß im Berichtsjahre weitere 284 km dem elektrischen Betrieb zugeführt wurden.

Ein besonderer Absatz ist auch der „Sektion Publizität“ gewidmet, d. h. der Frage der Fremdenverkehrswerbung und -förderung, die ja in der Schweiz als einem ausgesprochenen Fremdenverkehrsland von besonderer Wichtigkeit ist. Es ist darauf hingewiesen, daß nun sämtliche ausländische Agenturen mit Billetverkauf ausgerüstet sind. Zugleich wird bedauert, daß die ständige Verschlechterung der französischen Valuta viele Franzosen von der Schweiz fernhält. In dem Berichte ist auch darauf hingewiesen, daß bei der ungünstigen Entwicklung der Betriebseinnahmen der Verwaltungsrat außerstande war, einem Tariffabbau näherzutreten, und daß er bis auf weiteres verschoben werden mußte.

Zum Schluß wird der Anschauung Ausdruck verliehen, daß „die Finanzlage der Bundesbahnen es erfordert, daß auch in Zukunft ein weitgehendes Maßhalten in den Betriebsausgaben und in der Bewilligung neuer Baukredite und Tarifiermäßigungen beobachtet werde.“

— **Begünstigungen für Reisen nach dem Oberetsch.** Bis 31. Oktober d. J. gewähren die italienischen Staatsbahnen für Einzelreisen nach Stationen der Strecke Brenner-Triest und Abzweigungen, auf Rückfahrkarten eine Fahrpreismäßigung von 50 %. Für Familienreisen von mehr als drei Personen wird außerdem dem vierten und folgenden Familienmitglied eine Ermäßigung von 70 % zugestanden.

Die fünfzehntägige Gültigkeitsdauer dieser Rückfahrkarten kann gegen Entrichtung eines Zuschlages von 10 % auf weitere 15 Tage verlängert werden.

Die Stationen händigen den Reisenden unentgeltlich einen Ausweis ein, der ihnen besondere Begünstigungen in den Kurhotels und auf Klein-, Seil- und Schwebebahnen sichert.

— Ein Tunnel durch den Mont Blanc. Über die von Italien ausgehende Absicht, das Stifiser-Joch zu untertunneln und so die Verbindung zwischen Italien und Nordeuropa zu verbessern, ist in dieser Zeitung schon berichtet worden (s. Nr. 23, S. 655), und auch die Absicht, eine Schweizerische Ostalpenbahn durch Herstellung einer Schmalspurbahn über den St. Bernhardin-Paß zu schaffen, ist schon erwähnt worden (s. Nr. 15, S. 408). Außer diesen beiden Verbindungen wird noch ein dritter Durchstich

der Alpen, und zwar unter Durchtunnelung des Mont Blanc geregt. Die neue Eisenbahn müßte Aosta, im Tal der Baltea, mit Pré-St.-Didie verbinden; der Tunnel würde 14,5 km lang, also etwa 5 km kürzer als der Simplon-Tunnel werden. Namentlich in Italien bringt man diesem Plan lebhaften Anteil entgegen; die Stadt Turin zeigte sich erst zurückhaltend, weil sie fürchtete, Mailand werde durch die neue Verbindung Übergewicht gewinnen, hat aber diese Stellung neuerdings aufgegeben. Auch in Frankreich hat man sich mit dem Vorhaben beschäftigt und sogar die gesetzgebenden Körperschaften beauftragt. Geologische Gutachten sprechen sich dahin aus, daß bei der Durchtunnelung des Mont Blanc, der aus Granit besteht, keine besonderen Schwierigkeiten zu befürchten sind.

Nach Norden stehen Italien zur Verbindung über die reichsische und Schweizer Grenze fünf Übergänge zur Verfügung. Über die italenisch-französische Grenze, die 300 km lang führen nur zwei Eisenbahnen, diejenige durch den Mont-Cenis und die Küstenbahn Mentone-Ventimiglia. Diese Eisenbahnen sind 50 Jahre alt und entsprechen nicht mehr heutigen Verkehrsbedürfnissen, insbesondere bei der Entwicklung neuerdings der Hafen von Genua genommen hat und die zu fördern wünscht. Die neue Verbindung, die den Verkehr zwischen italienischen und französischen Verkehrsmitteln um 165 bis 213 km, die Fahrzeit also um drei bis vier Stunden verkürzen könnte, würde im Gegensatz zu den beiden genannten Eisenbahnen, die nach Norden zeigen, mehr dem Verkehr mit Frankreich und Westeuropa dienen. Sie würde auch die geplanten Züge Bordeaux-Odessa und Züge von Paris nach Osteuropa aufnehmen können; namentlich würde der Verkehr zwischen Paris und Rom gefördert werden, er braucht nicht mehr durch ein drittes Land zu bewegen. Die Millionen Touristen, die alljährlich Chamonix besuchen, werden veranlaßt werden, die neue Bahn zu benutzen, die also einen großen Weltverkehr zu fördern als auch zur Hebung des Verkehrs in der von ihr erschlossenen Gegend zu dienen. Die Aufbringung der Mittel zum Bau wird allerdings eine große Schwierigkeiten haben und wohl Anlaß geben, die Ausführung des Plans, dem erhebliche Bedeutung nicht abgesprochen werden kann, noch auf geraume Zeit hinauschieben.

— Die Umstellung der belgischen Staatsbahnen. Der Entwurf hat folgenden Inhalt: Die neu zu gründende Belgische Eisenbahngesellschaft erhält den Namen Nationale Belgische Eisenbahngesellschaft. (Société Nationale des chemins de fer belges) Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) und tritt am 1. September ins Leben. Die Gesellschaft gibt zwei Millionen belgische Papier-Franken-Anteile heraus, die zur Ablösung 1,8 Milliarden Schatzscheine dienen, welche am 1. Dezember 1907 verfallen. Außer Anspruch auf eine feste Verzinsung erhalten die Anteile von dem etwaigen Reingewinn eine wechselnde Dividende. Das Eisenbahnnetz, das einen Wert von 10—12 Milliarden belgische Papierfranken hat, dient als Bürgschaft für die Anteile. An der Spitze der Betriebsgesellschaft steht ein Verwaltungsrat, dessen Vorsitzender der Eisenbahnminister ist. Weiter sind im Verwaltungsrat vertreten der Staat, das Ministerium, Handel, Arbeit, Landwirtschaft, das Personal usw. Die Hälfte der ersten Serie der Anteile behält der Staat, die andere Hälfte haben in erster Linie die Besitzer der Staatsanleihen und Schatzscheine vorzugsweise Anspruch. Auch bei der Ausgabe von weiteren Aktien wird der Staat die Mehrheit im Verwaltungsrat und damit die Herrschaft über die Belgische Eisenbahngesellschaft behalten. Die Personalvertretungen und die gewerkschaftlichen Kammern bleiben bestehen, auch im übrigen sollen die Personalverhältnissen möglichst nichts geändert werden. Durch die Herabsetzung der Pensionsaltersgrenze für Arbeiter von 65 auf 60 Jahre und durch die Herabsetzung der Arbeitszeiten hofft man, die 4—5000 vorübergehend eingestellte Arbeiter und Bedienstete beibehalten zu können. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Pensionatarife und bestimmte Gütertarife um 15—20 % erhöht werden müssen.

— Der Scheldetunnel in Antwerpen. Die Regierungskommission hat die Anträge auf Erbauung eines Tunnels unter der Schelde oder einer Brücke über die Schelde mit Rücksicht auf die schwierige geldliche Lage Belgiens abgelehnt.

— Vermehrung der Schlafwagen auf den mitteleuropäischen Strecken. In einer kürzlich stattgefundenen Sitzung des Verwaltungsrates der Internationalen Schlafwagentgesellschaft wurde der Beschluß gefaßt, auf den mitteleuropäischen Strecken ungefähr 250 neue Schlafwagen in den Dienst zu stellen. Die neuen Wagen sind besonders große, bequeme Vierachser, amerikanischer Konstruktion.

Fremde Erdteile.

— **Die Deli-Eisenbahn (Sumatra) im Jahre 1925.** Die Verhärtszunahme, die in der zweiten Hälfte des Jahres 1924 bereits die Erscheinung trat, hat sogar in steigendem Maße angehalten, so daß das Ergebnis des Jahres 1925 durchaus befriedigte. Die Roheinnahmen stiegen um 17,7 % auf 7 895 388 fl., während die Betriebsausgaben nur um ein ganz Geringes (0,26 %) höher waren; 1924, und nur 43,95 % der Einnahmen betrugen gegen 51,58 % im Jahre 1924. Der Betriebsüberschuß erreichte die Höhe von 76 043 fl., d. i. 36,2 % mehr als 1924. Der Reingewinn betrug 17 857 fl. gegen 826 395 fl. im Jahre 1924, so daß eine Dividende von 10 % (1924: 6 %) verteilt werden kann.

— **Die Niederländisch-Indische Eisenbahn-Gesellschaft im Jahre 1925.** Die Gesamteinnahmen waren mit 18 683 380 fl. um 1 % höher als 1924, während 1924 die Zunahme noch 7,3 % betragen hatte. Bemerkenswert ist indes, daß zum erstenmal im Jahre 1925 die Zahl der Reisenden und der Personenkilometer zugenommen hat, allerdings blieb die Einnahme aus dem Personenverkehr noch 2,4 % (1924: 5 %) hinter denen des Vorjahres zurück; die Abwanderung in die unteren Klassen hielt noch an. Die Einnahmen aus dem Güterverkehr, die 1924 noch um 12,2 % zugenommen hatten, stiegen 1925 nur noch um 4 %. Insgesamt betrugen die Einnahmen aus dem Personenverkehr 4 401 278 fl. (1924: 4 298 511), die aus dem Güterverkehr 13 706 742 (1924: 13 484 869) fl. Die Betriebsausgaben hielten sich demgegenüber auf der gleichen Höhe 1925: 10 941 976, 1924: 10 941 877. An den Niederländischen Staat waren als Rückvergütung für die Eisenbahnen 798 581 (1924: 599 295) fl. zu zahlen, so daß der Reingewinn 1925: 2 757 421, 1924: 2 275 086 fl. betrug. Als dividende wurde 1925 wie 1924 11 % verteilt. Das Liniennetz blieb 1925 unverändert, indes wurden die Pläne für die besondere javaspurige Strecke Djokjakarta-Soerakarta, die die Staatsbahnen betreiben sollen, fertiggestellt; mit dem Bau der Strecke muß 1927 begonnen werden.

— **Speisewagen in den Vereinigten Staaten.** Daß die Speisewagen, die in den Vereinigten Staaten im Eigenbetrieb der Eisenbahngesellschaften stehen, diesen nichts einbringen, darüber war kürzlich in dieser Zeitung berichtet worden (s. Nr. 23, 627/28). Nach amerikanischer Ansicht ist das aber auch nicht der Zweck des Speisewagenbetriebes, dieser soll vielmehr als Koch- und Werbemittel dienen und darf daher an sich Geld kosten, wenn er nur dazu beiträgt, der Eisenbahn Verkehr und durch auf anderem Wege Einnahmen zu verschaffen. Die Speisewagen in amerikanischen Speisewagen entsprechen ungefähr denen in einem guten Restaurant, sind aber niedriger als in einem erstklassigen Hotel. Als Zweck des Speisewagenbetriebes wird bezeichnet, die Reisenden bei guter Laune zu erhalten, und sie mit einem Gefühl der Zufriedenheit mit der Eisenbahn, der sie mit einem Gefühl sind, nach Hause gehen zu lassen; dabei soll der Verlust so niedrig wie möglich gehalten werden, aber an erster Stelle steht die Pflege guter Beziehungen zu den Reisenden.

— **Vorratswirtschaft der amerikanischen Eisenbahnen.** Bei der Ermittlung des Wertes der Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten, der bei Berechnung eines angemessenen Ertrages die Grundlage für die Festsetzung der Tarife durch das Bundesverkehrsamt bilden soll, spielen auch die Vorräte, die jede Eisenbahn in ihren Lagern haben muß, eine wichtige Rolle. Die Frage, welche Mengen von Vorräten als angemessen anzusehen sind, ist nicht entschieden, und ihre Beantwortung macht einige Schwierigkeiten. Von einer Seite wird versucht, den Wert der Vorräte in ein Verhältnis zu den Betriebsausgaben zu bringen; von anderer Seite wird demgegenüber darauf hingewiesen, daß die Löhne im Durchschnitt 60 % der Betriebsausgaben ausmachen, daß diese aber gar nichts mit den Vorräten zu tun haben, so daß die Höhe der Betriebsausgaben kein Maßstab für den Betrag bildet, der in Vorräten angelegt werden soll. Dagegen vertritt die Zeitschrift Railway Age den Standpunkt, daß der Posten der Betriebsrechnung, in dem die im Laufe eines Jahres verbrauchten Mengen an Brennstoff, sonstigen Betriebsstoffen und Ersatzteilen enthalten sind, eher einen Maßstab für die angemessene Menge von Vorräten oder vielmehr für den Wert bildet. Die Zeitschrift stellt diese Zahlen einander gegenüber und berechnet, daß im Jahre 1916 der Wert der Vorräte 40,4 % der Kosten für die verbrauchten Mengen an Brennstoff, sonstigen Betriebsstoffen und Ersatzteilen ausgemacht hat; im folgenden Jahre hat dieses Verhältnis mit 50 % einen Höchstwert erreicht und ist dann allmählich bis 1924 auf 35,7 % gesunken. Die Schwankungen dieses Verhältnisses innerhalb des genannten Zeitraums sind im allgemeinen gleichgerichtet mit den Schwankungen der Betriebsausgaben für die mehrfach erwähnten Gegenstände verlaufen. Bemerkenswerter als diese Feststellung ist es aber, daß das Verhältnis in den neun Jahren immer kleiner geworden ist, daß man sich also bemüht hat, in

bezug auf die im Lager befindlichen Vorräte sparsamer zu wirtschaften. Das geht noch deutlicher hervor, wenn man die neun Jahre zu je drei zusammenfaßt. Es ergibt sich dann in den Jahren 1916/18 ein Verhältnis von 46 % des Wertes der Vorräte zu den verbrauchten Brennstoffen usw.; in den folgenden drei Jahren ist das Verhältnis 39 % und in den letzten drei Jahren 35 %. Bedenkt man, daß der Posten der Betriebsrechnung für Brennstoffe usw. zwischen einer und 2 Milliarden Dollar jährlich geschwankt hat, so bedeutet der Rückgang im Verhältnis des Wertes der Vorräte zu ihm eine sehr erhebliche Ersparnis.

— **Eisenbahn-„Renaissance“ in Amerika.** Viele Erscheinungen im Leben der Menschen und Völker verlaufen im Kreise, und das gilt auch vom Verkehrswesen. Die Eisenbahnen haben seinerzeit die Kanäle verdrängt, und neuerdings erst ist die Binnenschifffahrt wieder etwas aufgeblüht. Noch schlimmer ging es mit dem Straßenverkehr, der vollständig, wenigstens auf größere Entfernungen und für größere Mengen, einschloß, als die Eisenbahnen auftauchten. Im gegenwärtigen Jahrhundert hat der Kraftwagen der Eisenbahn wieder einen Teil ihrer Arbeit abgenommen, und der Verkehr auf der Straße ist wieder aufgelebt, und die allerneueste Erscheinung in Amerika ist, daß auch dieser Verkehr wieder auf die Eisenbahn zurückkehrt. Man hat für diesen Vorgang dort das Wort „Eisenbahn-Renaissance“ geprägt, das allerdings auf ihn nicht in vollem Umfange zutrifft. Bei der weiten Verbreitung des Kraftwagens in den Vereinigten Staaten hat dies verhältnismäßig junge Verkehrsmittel den Eisenbahnen viel Abbruch getan; die Eisenbahngesellschaften haben die Gefahr, die ihnen dadurch drohte, richtig erkannt und sind bemüht, sie abzuwenden. Hier und da haben sie Erfolge zu verzeichnen, sogar Besitzer von Kraftwagen sind stellenweise reumütig zur Eisenbahn zurückgekehrt. Es bedarf zu solchen Erfolgen allerdings erheblicher Bemühungen auf seiten der Eisenbahn.

Die Boston & Maine-Eisenbahn hat ihr Verkehrsgebiet in einer Gegend mit einem hochentwickelten Straßennetz; ihr Personenverkehr ist in der Hauptsache Nahverkehr, die Durchschnittsentfernung, auf die ihre Fahrgäste die Eisenbahn benutzen, ist nur rd. 32 km. Die Bedingungen für den Kraftwagen im Wettbewerb waren also günstig, und so hat die Eisenbahn von 1921 bis 1925 rd. 23 % ihres Personenverkehrs verloren. Durch Beschleunigung ihrer Züge, Einlegen eines neuen Schnellzugpaares zwischen Boston und Portland, durch Ausflug-Fahrkarten zu ermäßigten Preisen hat die Eisenbahn aber in der letzten Zeit wieder Reisende in größerer Zahl angelockt, und unter diesen befanden sich auch viele Besitzer von Kraftwagen, die auf Befragen erklärt haben, daß sie wegen des billigen Preises namentlich im Ausflugsverkehr die Eisenbahn wieder bevorzugen, die sie außerdem schnell befördere und die Möglichkeit biete, die von Kraftwagen übermäßig in Anspruch genommenen Straßen zu meiden. Also Abkehr von der Straße, Rückkehr zur Eisenbahn!

— **Gipfelleistung eines Schnellzugs.** Auf der Kanadischen Pacific-Eisenbahn hat ein Postsonderzug die 2373 km lange Strecke Winnipeg-Vancouver mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 73,4 km in der Stunde zurückgelegt. Eine solche Geschwindigkeit auf einer so weiten Strecke durchzuhalten, ist eine beachtliche Leistung.

— **Die Antofagasta-Eisenbahn.** Abgesehen von den Staatsbahnen von Chile, deren Netz Strecken von zusammen 4780 km Länge umfaßt, ist die Antofagasta (Chile) und Bolivia-Eisenbahn das bedeutendste Unternehmen auf diesem Gebiet an der Westküste von Südamerika. Von den 1309 km, die sie betreibt, liegen 792 km in Chile und 517 km in Bolivien. Ihre eigenen Strecken gehen von den Häfen Mejillones, Antofagasta und Coloso aus und führen in nordöstlicher Richtung nach Uyuni, Rio Mulato und Oruro in Bolivien. Die Strecke der Bolivia-Eisenbahn, auf die sie durch Aktienbesitz maßgebenden Einfluß hat, von Oruro nordwärts bis Viacha, wo sich ihre eigene Eisenbahn nach La Paz anschließt, hat sie gepachtet; ferner die Strecke von Rio Mulato ostwärts bis Potosi und von Uyuni in südlicher Richtung nach Atocha. Die letztgenannte Strecke bildet ein Glied in der Südamerika durchquerenden Eisenbahn über Villazon nach Buenos Aires. Auch ein Teil der chilenischen Längsbahn wird von der Gesellschaft betrieben. Ihr Netz ist zum Teil in 75-cm-Schmalspur, zum Teil in Meterspur angelegt; im Anschluß an die Längsbahn liegt eine dritte Schiene, so daß Fahrzeuge beider Spurweiten verkehren können.

Das wichtigste Frachtgut der Antofagasta-Eisenbahn ist Salpeter, von dem sie im Jahre 1925, dem letzten, über das bis jetzt ein Bericht vorliegt, 787 139 t befördert hat. Sie erschließt 31 Fundstellen dieses Düngemittels, von denen 21 im Betriebe waren. Ihre Aufgabe war überhaupt zunächst die Abförderung von Salpeter auf der Strecke Antofagasta-Pampa Alta, deren Bau 1877 begonnen wurde. Aus dem Besitz der Erbauerin, einer

Bergwerksgesellschaft, ging sie 1888 an die jetzige Unternehmung über, blieb aber zunächst im Betriebe der Bergwerksgesellschaft. Die Verbindung nach Oruro ist jünger, sie wurde erst 1892 fertiggestellt. 1909 wurde die Bolivia-Eisenbahn in Pacht genommen; die Antofagasta-Gesellschaft verpflichtete sich dabei, einige angefangene Bahnbauten fertigzustellen und die Strecke Uyuni-Oruro in Meterspur umzubauen. Bemerkenswert ist, daß die landeinwärts führenden Strecken zu einem großen Teil mehrmals 3600 m über dem Meeresspiegel liegen. Der höchste Punkt wird auf der Zweigstrecke nach Potosi mit 4824 m erreicht. Die Eisenbahngesellschaft bedient die Stadt Antofagasta nicht nur mit Verkehr, sondern versorgt sie auch mit Wasser, zu welchem Zwecke sie eine 800 km lange Wasserleitung angelegt hat. Wasserwerk und Eisenbahn haben im Jahre 1925 zusammen 2 183 109 £ eingebracht; ihr Betrieb hat 1 335 311 £ gekostet, so daß ein Überschuß von 847 798 £ verblieb; er war bei 5,83 % Zunahme der Einkünfte und 16,04 % höheren Ausgaben um 7 % niedriger als im Vorjahre. Da die Gesellschaft in englischen Händen ist, wird auch die Rechnung in englischer Währung geführt. Bei einem Vortrag von 161 718 £ auf neue Rechnung konnte wie im Vorjahre ein Gewinnanteil von 7 % ausgeschüttet werden.

Internationaler Verkehr.

— **Hamburg-Triest.** In weiterer Verfolgung der Bestrebungen auf Beilegung des Wettbewerbskampfes, der um die Bedienung des überseeischen Verkehrs gewisser mitteleuropäischer Gebiete, insbesondere der Tschechoslowakei, über die deutschen Nordseehäfen oder die nördlichen Adria Häfen unter den daran beteiligten Eisenbahnen entbrannt ist, hat Ende Mai in Fiume eine zweite Konferenz zwischen Vertretern der Deutschen Reichsbahn einerseits, der italienischen Staatsbahnen, der tschechoslowakischen Staatsbahnen, der österreichischen Bundesbahnen und der Donau-Save-Adriabahn (ehemal. Südbahn) andererseits stattgefunden.

Wir behalten uns vor, über die geschichtliche Entwicklung dieses Wettbewerbs, seine Gestaltung in der Vorkriegszeit und in den letzten Jahren, die tieferen Ursachen der jetzigen Schärfe des Wettbewerbs und die äußeren Formen desselben, über die Möglichkeiten eines Ausgleichs und die wirklich deswegen getroffenen Maßnahmen, im Zusammenhang aus der Feder eines Sachkenners eine erschöpfende Darstellung zu bringen; es ist noch nicht die Zeit hierfür gekommen. Zunächst werden wir jeweils nur über den äußeren Fortgang der Verhandlungen berichten.

Wie bekannt, hat der eingangs erwähnte Wettbewerbskampf gegen Ende des Jahres 1925 besonders heftige Formen angenommen; beide Parteien, zuerst die italienischen, tschechoslowakischen und österreichischen Bahnen für Triest, und anschließend die Deutsche Reichsbahn für Hamburg und Bremen haben unter gewissen Bedingungen die Übernahme der von der Gegenpartei für die Wettbewerbshäfen zugestandenen Frachten für ihre Häfen öffentlich zugesagt — sog. „Auslobung“. Diese Zuspitzung verstärkte bei allen Beteiligten die Überzeugung, daß an die Stelle der gegenseitigen Unterbietungen ein geeigneter Ausgleich treten müsse; auf beiderseitige Anregung ist in Verhandlungen hierüber eingetreten worden.

Die erste gemeinsame Besprechung hat am 17. Dezember 1925 in München stattgefunden. Es ist ohne weiteres klar, daß ein Problem von derart ungeheurer Tragweite, wie der Interessenausgleich zwischen den deutschen Seehäfen und den Adria Häfen, das ganz Mitteleuropa zwischen Nordsee und Adria erfaßt, aber auch in Hamburg und Triest nicht endet, sondern über die Meere hinüber zu den überseeischen Versand- und Empfangsplätzen greift, und in dem die mannigfachsten Interessen mitsprechen und gegeneinander wirken, auch von den berühmtesten Fachmännern nicht in einer einmaligen Erörterung gelöst werden kann. In der ersten Besprechung sind die verschiedenen Möglichkeiten einer Lösung durchgesprochen worden, von dem einen Extrem völliger Unterlassung jeder eisenbahnseitigen Wettbewerbsmaßnahme bis zum anderen Extrem der Vertrustung (Vergemeinschaftung) des gesamten Überseeverkehrs in beiden Richtungen zwischen diesen Extremen liegen verschiedene andere Möglichkeiten, die ebenfalls besprochen worden sind. Auf Grund der Erörterungen wurden in der Folgezeit umfangreiche gemeinsame Berechnungen durchgeführt, die den weiteren Beratungen zugrunde gelegt werden können.

Nunmehr hat, wie gesagt, eine zweite gemeinsame Konferenz stattgefunden, in der zunächst über eine Art Waffenstillstand, nämlich über die Beseitigung und künftige Vermeidung der jüngsten besonders scharfen Wettbewerbsmaßnahmen, beraten wurde. Es ist einleuchtend, daß auch an deren Abbau nur mit gewisser Vorsicht herangetreten werden kann, nachdem sich der Überseehandel zunächst darauf eingerichtet hat. In diesem Sinne wurden Richtlinien vereinbart, die in einer weiteren

Sitzung Mitte September auf Grund der inzwischen von beider Parteien vorzunehmenden Feststellungen zu endgültigen Ermäßigungen ausgestaltet werden sollen. Auch über die grundsätzliche Regelung des Wettbewerbs sind an der Hand des vorliegenden Rechnungsmaterials und eines neuen umfassenden deutschen Vorschlages die Verhandlungen weitergeführt worden. Wenn man auch zu bestimmten Abmachungen in dieser Hinsicht nicht gelangt ist, so sind sich doch die beiden Parteien in manchen Punkten näher gekommen. Auch darüber sind die Besprechungen Mitte September fortgesetzt worden.

— **Die fachmännische Kommission zur Fortbildung der Anlage I des Internationalen Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr.** Das am 23. Oktober 1924 zu Bern unterzeichnete Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr ist bekanntlich immer noch nicht in Kraft getreten. Zur Fortbildung seiner Anlage I (Vorschriften über die bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände) ist nach Artikel 1 dieses Übereinkommens eine „fachmännische Kommission“ eingesetzt, in der Deutschland, Frankreich und Italien ständig vertreten sind und in der sich die anderen Vertragsstaaten vertreten lassen können.

Um den neueren Ergebnissen der Wissenschaft und den Erfahrungen der Eisenbahnen in Bezug auf die Beförderung gefährlicher Güter laufend Rechnung zu tragen, hat diese Kommission schon im Mai 1925 ihre Tätigkeit aufgenommen und auf Einberufung durch das Zentralamt in Bern, dort am 6. dieses Jahres zu seiner dritten Tagung zusammengetreten. Waren vertreten außer Deutschland, Frankreich und Italien Belgien, Dänemark, Österreich, Norwegen, Polen, Ungarn, Schweden und die Schweiz.

Zur Verhandlung stand unter anderem eine aus den Beratungen des Internationalen Eisenbahnverbandes übernommene Empfehlung der Art der äußeren Kennzeichnung der bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände, die in den bisherigen Tagungen noch nicht erledigt werden konnte, und eine Reihe neuer Anträge. Letztere betrafen vor allem die Klassen verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase, I. brennbare Flüssigkeiten (diese Klasse ist in der Novembertagung 1925 der Kommission neu gefaßt worden), und die Klasse Ätzende Stoffe.

Mit dieser am 9. Juli beendigten Tagung wird die Tätigkeit der Kommission bis zum Inkrafttreten des neuen Internationalen Übereinkommens und seiner Anlage I vorerst beendet sein, und es muß abgewartet werden, welche Erfahrungen die Eisenbahnen selbst mit den neuen Vorschriften machen.

Wasserverkehr.

— **Hamburgs Seeschiffsverkehr.** Im Hamburger Hafen gingen im 2. Vierteljahr 1926 ein: 3293 Seeschiffe mit 4 128 226 N.-R.-T. (gegen 3795 Seeschiffe mit 3 609 313 N.-R.-T. im 2. Vierteljahr 1913). Abgegangen sind im 2. Vierteljahr 1926: 4005 Seeschiffe mit 4 151 999 N.-R.-T. (gegen 4215 Schiffe mit 3 757 750 N.-R.-T. im 2. Vierteljahr 1913).

Von den im 2. Vierteljahr 1926 angekommenen Schiffen führten 1847 die deutsche, 603 die britische und 296 die niederländische Flagge, und von den abgegangenen Schiffen 2566 die deutsche, 591 die britische und 278 die niederländische Flagge.

Vom 1. Januar bis Ende Juni 1926 sind im Hamburger Hafen angekommen: 6298 Seeschiffe mit 7 941 478 N.-R.-T., dagegen im ersten Halbjahr 1913 7029 Seeschiffe mit 6 927 560 N.-R.-T.

Im Juni 1926 hat, besonders im Ausgang, eine starke Verkehrsteigerung stattgefunden; es verließen in diesem Monat Hamburg 1512 Schiffe mit 1 507 302 N.-R.-T., gegen 1218 Schiffe mit 1 273 092 N.-R.-T. im Mai und 1275 Schiffe mit 1 375 605 N.-R.-T. im April 1926. Diese Verkehrsteigerung ist auf die starke Verschiffung oberschlesischer Kohlen zurückzuführen.

— **Schiffsverkehr in Hamburg, Rotterdam und Antwerpen.** Eingang an Seeschiffen betrug im 2. Vierteljahr

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Hamburg	3293	4 128 231	3482	4 382 313
Nieuwe Waterweg	4727	7 079 238	3435	5 102 111
Rotterdam	3191	5 150 249	2844	4 301 013
Antwerpen	2670	4 706 605	2389	4 112 350

Im 1. Halbjahr betrug der Eingang an Seeschiffen:

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Hamburg	6298	7 941 448	6740	8 490 513
Nieuwe Waterweg	8060	12 185 746	6605	9 818 511
Rotterdam	5955	9 848 125	5416	8 163 111
Antwerpen	5205	9 148 037	4892	8 265 111

Rheinverkehr im Jahre 1925. Der gesamte Güterverkehr des deutschen Rheins, ermittelt durch Halbierung des Gesamtumschlags in den deutschen Rheinhäfen, des Grenzhubs über die deutsch-holländische Grenze und des Durchverkehrs von und zu den Nebenflüssen, betrug 50.96 Mill. 54 Mill. Tonnen im Jahre 1913.

Gesamthafenumschlag ist erheblich zurückgegangen und zwar von 66.3 Mill. auf 49.5, d. i. um 16.8 Mill. ton; er betrug mithin im Jahre 1925 nur 75 % des Gesamtumschlags von 1913.

den Hauptumschlagshäfen am Rhein mit wesentlichen Änderungen gegen 1913 sind zu nennen (Verkehr in 1000 t):

	1913	1925	Mithin weniger
Duisburg-Ruhrorthäfen (von dem Rückgang sind 6.2 Mill. auf den Rhein-Herne-Kanal zurückzuführen)	28 913	22 195	6 718
zum, Homberg, Essenberg, Walsum, Schwegeln, Walsum und			
soy	7 859	7 539	320
ldorf	1 567	758	809
	815	679	136
	1 984	1 055	929
	1 840	1 124	716
vsburg	1 127	404	723
heim und Rheinau	7 397	6 228	1 169
ruhe	1 478	1 135	343

ms hat einen Rückgang von 93 000 t und Ludwigshafen solchen von 85 000 t zu verzeichnen.

Rheinseeverkehr hat nur 67 000 t betragen, gegen 10 t im Jahre 1913.

Bestand der Rheinflotte beträgt nach den letzten Zählungen 2077 Kähne mit 2 015 000 t Tragfähigkeit, Schlepper mit 184 000 P.S.i., 33 Güterboote mit 20 000 t Tragfähigkeit und 14 000 P.S.i.

Die Vlissinger Linie im Jahre 1925. Dem soeben erschienenen Jahresbericht entnehmen wir folgendes. Die Anzahl der letzten Reisenden ist um ein ganz Geringes, nämlich von 10 im Jahre 1924 auf 64 541 im Jahre 1925 zurückgegangen. Die Zahl der beförderten Tonnen stieg von 49 403 auf 100 000. Die geldlichen Ergebnisse entsprachen im wesentlichen den des Vorjahres. Verschiedene Umstände haben das Jahresergebnis ungünstig beeinflusst, vor allem der immer schärfer werdende Wettbewerb in der Holland-Englandfahrt, die Wiedereinführung der Seehafenausnahmetarife bei der Deutschen Seebahn-Gesellschaft, die Wiedereinführung und Erhöhung der Ackenna-Schutzzölle in England, der Verfall der belgischen französischen Währung mit all den bekannten Folgen, endlich die Wiedereinführung des Sonntagsdienstes auf der von Holland-Harwich-Linie, die Hand in Hand ging mit wesentlichen Verbesserung der Zugverbindung von Hoek van Holland nach Deutschland (Einführung der FD-Züge von Holland nach Berlin, München und Basel).

Flotte der Gesellschaft bestand Ende 1925 aus den drei Schiffen Oranje Nassau (2884 t groß), Prinses Juliana und Prinses Margaretha (je 2907 t groß); die Maschinen der drei Schiffe leisten je 10 000 PS. Auf die Schiffe wurden 800 000 fl. abgeschrieben.

Gesamteinnahmen betrugen 1925 3 727 014 fl. gegen 1924 3 797 fl. im Jahre 1924. Dem standen gegenüber die Gesamtausgaben mit 2 548 766 fl. (1924: 2 362 229 fl.). Somit betrug der Betriebsüberschuß 1 178 247 (1924: 1 208 368) fl. Die Tilgung einer Dividende (zuletzt 1914: 10 %) unterbleibt. Der Verlust beträgt unter Berücksichtigung des Verlustvortrags der früheren Jahre, Abschreibungen usw. noch 283 010 fl.

Ein deutscher Schnelldienst nach Südafrika. Der deutsche Seepostdienst (Hapag., Wörmann-Linie, Deutsche Ostafrika-Linie, Hamburg-Bremer Afrika-Linie) wird, beginnend am 1. Juni 1926, einen neuen Schnelldampferdienst für Reisende und Fracht von Hamburg nach Südafrika in der westlichen Rundfahrt einrichten. Die Schiffe werden ohne Zwischenstation von Hamburg direkt nach den Häfen Walfischbay, Lüderitzbucht, Port Alfred, Algoabay, East London, Durban, Lourenco Marques, Kapstadt laufen. Die Fahrtdauer nach Südafrika wird dadurch außerordentlich verkürzt; sie beträgt von Hamburg nach Kapstadt etwa 26 Tage.

Kraftwagenverkehr.

— **Der Kraftwagenbestand in der Schweiz.** Auch in der Schweiz spielt der Wettbewerb, der den Eisenbahnen durch den Kraftwagen bereitet wird, eine große Rolle.

Es ist daher eine Veröffentlichung interessant, die das eidgenössische statistische Amt über den Kraftwagenbestand in der Schweiz für Ende 1925 gibt. Danach gab es in der Schweiz Ende 1924 44 457 und Ende 1925 56 593 Kraftwagen (Zunahme 12 136), oder ein Fahrzeug auf 68 Einwohner. Hierbei sind die Motorräder miteingegriffen. Den größten Bestand an Personenkraftwagen weisen die Kantone Zürich, Bern, Genf und Waadt auf, an Lastwagen die Kantone Zürich, Bern und Genf. In Genf trifft schon auf 26 Einwohner ein Kraftwagen.

Nach dem Herkunftland der Fahrzeuge sind von den Personenkraftwagen nur 7 %, von den Lastwagen 48 % schweizer Ursprungs. Den größten Anteil daran hat Frankreich (Valutaforderungen), dann folgen die Vereinigten Staaten (Ford), Italien, Deutschland, Schweiz.

— **Eisenbahnkraftwagenlinie.** Das mit einer Stichbahn an die Eisenbahnlinie Frankfurt (M)-Wiesbaden in Höchst (M) angeschlossene Bad Soden im Taunus, dessen Besuch wie der der meisten Bäder stark zurückgegangen ist, hat wiederholt über unzureichende Eisenbahnverbindung mit Höchst (M) und Frankfurt (M) geklagt. Um den Wünschen des Bades entgegen zu kommen, hat die Reichsbahndirektion Frankfurt (M), von dem Gedanken ausgehend, daß die Vermehrung der Zugzahl für die Reichsbahn unwirtschaftlich sein würde, eine Eisenbahn-Kraftwagenlinie von Bad Soden über Höchst (M) nach Frankfurt (M) eingerichtet. Betriebsunternehmer ist die Reichsbahndirektion Frankfurt (M), Betriebsführer die Kraftverkehrs-Gesellschaft „Hessen“ m. b. H. Es werden täglich 6 Fahrten in jeder Richtung ausgeführt. Der Fahrplan ist so gestaltet, daß die Zwischenpausen durch Kraftwagenfahrten ausgefüllt werden. Die Fahrt beginnt in Bad Soden a. Taunus am Park-Hotel und endet auf dem Südflügel des Hauptpersonenbahnhofes in Frankfurt (M). Zwischen diesen beiden Punkten liegen 5 Haltestellen.

Rechtspflege.

— **Rechtsgültigkeit der Reichs-Personalabbau-Verordnung vom 27. Oktober 1923/28. Januar 1924.** Ihre Anwendbarkeit auch auf ehemalige Ländereisenbahnbeamte trotz der Bestimmung in Art. 30 des Staatsvertrages über den Übergang der Ländereisenbahnen auf das Reich. Rechtliche Natur des Staatsvertrages. (Urt. des OLG. München vom 19. April 1926 B. R. L. 1235/25 I.).

Der am 4. August 1862 geborene Kläger war bis zum 1. April 1920 planmäßiger und unwiderruflicher bayerischer Staatsbeamter im Dienste der bayerischen Staatseisenbahnen. Mit dem Übergang dieser Bahnen auf das Reich auf Grund des Staatsvertrages vom 31. März 1920 (STV.) wurde er ab 1. April 1920 vom Reich als Reichsbeamter übernommen. Durch Entschließung des Reichsverkehrsministers (RVM.) vom 27. Februar 1924 wurde er auf Grund des Art. 3 der Reichspersonalabbauverordnung vom 27. Oktober 1923 (RPav.) und zwar, wie ihm am 29. Februar 1924 von der Reichsbahndirektion M. des näheren mitgeteilt wurde, auf Grund des § 3 Abs. 1 des Art. 3 der RPav. in der Fassung vom 28. Januar 1924 ab 1. April 1924 unter Bewilligung des gesetzlichen Wartegeldes in den einstweiligen Ruhestand versetzt, in dem er sich noch befindet.

Der Kläger bezeichnet diese Maßnahme als unzulässig und ungesetzlich und daher die bezeichnete Entschließung des RVM. als eine in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt verübte Amtspflichtverletzung, die nach § 1 des RG. über die Haftung des Reiches für seine Beamten vom 22. Mai 1910 das Reich und nunmehr an dessen Stelle auf Grund des RG. über die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft vom 30. August 1924 die Beklagte schadenersatzpflichtig mache. Der dem Kläger zugefügte Schaden bestehe in dem Unterschied zwischen seinem vollen aktiven Dienstesinkommen und dem gesetzlichen Wartegeld, und zwar für die Zeit vom 1. April 1924 bis zu dem Zeitpunkt, in welchem er das 65. Lebensjahr vollendete. Seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand sei deswegen widerrechtlich, weil sie gegen § 30 des Staatsvertrages verstoße. Denn hierdurch seien ihm in unveränderlicher Weise alle diejenigen Rechte gewährleistet worden, die er am 31. März 1920 als unwiderruflicher bayerischer Staatsbeamter nach den an diesem Tage geltenden bayerischen Landesgesetzen gehabt habe. Hiernach aber hätte er nur unter den Voraussetzungen des Art. 38 des bayer. Beamtengesetzes vom 16. August 1908 (b. BG.) in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können und diese Voraussetzungen seien hier nicht gegeben gewesen. Die RPav. hätte auf ihn nicht angewendet werden können und dürfen, weil durch § 30 des Staatsvertrages die Befugnis des Reichs gegenüber den übernommenen bisherigen Landesbeamten

in und insoweit in dem vom Vertreter des Klägers ange-
sprungenen Urteil des Oberlandesgerichts Rostock vom 23. Februar
(Ezcr Eisenb. Entsch. Bd. 42, Nr. 126, S. 287) andere
Sätze aufgestellt werden wollten, vermöchte sich ihnen
kennende Senat nicht anzuschließen.

Durch das RG. vom 30. April 1920 wurde aber der Staats-
vertrag nicht bloß genehmigt, sondern darüber hinaus als
Gesetz in Kraft gesetzt, d. h. es wurden alle Bestimmun-
gen des Vertrages als gesetzliche Vorschriften erklärt. Da-
durch ergingen sie über ihre Wirkung zwischen den Vertrags-
partnern hinaus allgemeine, also auch allen Dritten gegen-
über und so insbesondere auch für und gegen die übernommenen
Rechtsbeamten als solche in Geltung. Es war von da
an so, wie wenn alles das, was der Staatsvertrag be-
trifft, in einem Nachtragsgesetz zum Reichsbeamten-
gesetz in Kraft gesetzt worden wäre. Die Reichsbeamten-
gesetzgebung hatte hierdurch seiner Vertragspflicht gegenüber den
Reichsbeamten genügt, die Rechte der übernommenen Be-
amten wie sie das Reich durch §§ 30 ff. des Staatsvertrages
angeordnet hatte, waren gesetzlich
festgelegt. Nur auf dieses Gesetz, nicht auf den Vertrag als
solchen, konnten die Beamten ihre Ansprüche gegen das Reich

berufen. Die Rechtslage der übernommenen Beamten war also am
1. April 1920 folgende: gemäß § 25 Abs. II des Staatsvertrages
sind die Reichsbeamten im Sinne des Art. 129 der Reichsver-
fassung und des Reichsbeamtengesetzes vom 18. Mai 1907 (RBG.)
Reichsbeamten. Alle damals für die Reichsbeamten geltenden Ge-
setze daher nun auch für sie, jedoch mit dem Vorbehalte,
daß sie mindestens diejenigen Rechte besaßen, die sie am
1. April 1920 nach den Gesetzen ihrer Heimatländer hatten.

Man ist aber nicht zu bezweifeln, daß die den als Reichs-
beamten übernommenen Eisenbahnbeamten zustehenden Rechte in
den durch das Reichsbeamtengesetz vom 18. Mai 1907 (RBG.)
festgelegten Bestimmungen des Art. 76 der Reichsverfassung abgeändert
worden. Sie wurden ihnen kraft Gesetzes eingeräumt,
das Gesetz konnten sie auch wieder geändert und sogar ge-
kürzt werden. Ebenso gut wie das möglich war hinsicht-
lich der durch das RBG., durch das Reichsbesoldungsgesetz und
andere Gesetze gewährleistenden Rechte, war es auch zu-
bezüglich der durch den Staatsvertrag als Gesetz fest-
gestellten Rechte. Eine solche Änderung und Schmälerung dieser
Rechte begründeten die Bestimmungen des Art. 3 der
Reichsverfassung. Es wurde durch sie gegenüber den vormals bayerischen
Eisenbahnbeamten der § 38 des b. BG. hinsichtlich der
Voraussetzungen für die Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand ebenso zulässiger Weise erweitert, wie für die ur-
sprünglichen Reichsbeamten der § 24 des RBG.

Die Zustimmung der übernommenen Beamten bedurfte es
keineswegs, weil für sie eben der Staatsvertrag nicht als
Gesetz, sondern als Gesetz Geltung hatte. Sie hatten keinen
Anspruch darauf, daß ihnen ihre Rechte unver-
ändert erhalten blieben. Letztere beruhten vielmehr nur auf
dem Vertrag, und dieses war auch ihnen gegenüber wie jedes andere
Recht gegenüber der Allgemeinheit abänderlich.

Insoweit bedurfte es auch der Zustimmung Bayerns be-
züglich seiner ehemaligen Eisenbahnbeamten. Denn nachdem
der Vertrag sowohl vom Reich als auch von Bayern genehmigt
war und das Reich durch die Inkraftsetzung des Ver-
trages das Gesetz seiner Vertragspflicht genügt hatte, waren
den Reichsbeamten übernommenen Eisenbahnbeamten endgültig aus
dem bayerischen Staatsdienst ausgeschieden und von da an als
Reichsbeamte¹⁾ ausschließlich der Reichsbahnbeamten-Ge-
setzgebung²⁾ unterworfen.

Auf den Einwand, daß nach dem hier vertretenen Stand-
punkt das Reich jederzeit die Möglichkeit gehabt habe, durch
Änderung der Gesetzgebung sich hinterher seiner Vertragsver-
pflicht gegenüber wieder zu entledigen, und daß dies doch gegen Treu
und Glauben verstoße, ist folgendes zu erwidern:

Die übernommenen Beamten durch den Staatsvertrag als
Reichsbeamten in Anspruch genommenen Rechte waren und sind ebenso geschützt,
wie ihnen auf Grund des RBG., des Reichsbesoldungs-
gesetzes und der übrigen für Reichsbeamten geltenden Vor-
schriften zustehenden Rechte. Es handelt sich auch bei ihnen
um unverletzliche Rechte, die durch Art. 129 Abs. I Satz 3
der Reichsverfassung geschützt sind und daher nur unter den
Voraussetzungen des Art. 76 der Reichsverfassung geschmälert wer-
den können. Ein weiterer Schutz konnte und wollte
aber nicht verliehen werden.

Soll richtig heißen: Reichsbeamte; denn Reichsbahn-
beamte im gesetzlichen Sinne dieses Wortes sind erst durch § 20
des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 und P 1 des Reichs-
personalgesetzes vom 30. August 1924 geschaffen worden.
Der Kläger ist nicht mehr Reichsbahnbeamter geworden.
Wichtig: Reichsbeamten-Gesetzgebung.

Im übrigen war der Beamtenabbau im Reich und in den
Ländern eine Staatsnotwendigkeit geworden. Deshalb hat das
Reich nicht nur durch Art. 3 der RPAV. für alle Reichsbeamten
eine Abbauverordnung erlassen, sondern durch Art. 18 a. a. O.
die Länder berechtigt und verpflichtet, für die Landesbeamten
und für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände
mit Ausnahme der richterlichen Beamten grundsätzlich gleiche
Abbauvorschriften in Kraft zu setzen. Bayern hat denn auch,
zwar nicht auf Grund des Art. 18 des RPAV., aber auf Grund
des § 64 der bay. Verfassung und Art. 48 Abs. IV der Reichs-
verfassung am 31. Dezember 1923 eine Abbauverordnung er-
lassen. Die Rechtsgültigkeit dieser Verordnung und des Art. 18
der RPAV. ist allerdings bestritten, doch ergibt sich aus ihnen,
daß das Reich, Bayern und wohl auch die übrigen Länder be-
strebt waren, einen Abbau des gesamten Reichs-, Landes- und
Gemeindebeamtenkörpers vorzunehmen. Alles das beweist, daß
das Reich nicht willkürlich, um sich seiner Vertragspflichten
wieder zu entledigen, sondern nur „im Hinblick auf die Not
von Volk und Reich“ von seinem Recht, die Gesetzgebung zu
ungunsten aller Reichsbeamten zu ändern, Gebrauch gemacht
hat und daß es hierbei darauf ausging, in gleicher Weise auch
die Beamten der Länder und Gemeinden zu treffen.

Unter diesen Umständen kann von einem Verstoß gegen Treu
und Glauben nicht die Rede sein.

4. Die zwar nicht im gegenwärtigen Prozeß, aber anderweitig
geäußerte Ansicht, daß die RPAV. besonders geregelte Fälle,
wie die durch § 30 des Staatsvertrages geregelten nicht habe
treffen wollen, ist unrichtig. Gerade im Bereich des Verkehrs-
ministeriums war der Personalabbau besonders notwendig, und
es ist deshalb ausgeschlossen, daß die RPAV. auf diejenigen
Reichsbeamten nicht Anwendung finden sollte, die vor dem
1. April 1920 im Eisenbahndienst der Länder gestanden und
auf Grund des Staatsvertrages vom Reich übernommen worden
waren. Andernfalls hätte der Abbau nicht die beabsichtigte
Wirkung haben können.

Nach alledem ist auch das Berufungsgericht, und zwar im
wesentlichen aus den gleichen Gründen wie das Landgericht,
zu dem Ergebnis gelangt, daß auch auf den Kläger die RPAV.
angewendet werden konnte und daß der § 30 des Staatsvertrages
dem nicht entgegenstand.

Daß im übrigen die RPAV. auf ihn sachlich und formell
richtig angewendet, daß er also im übrigen unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen und Formen in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt worden ist, hat der Kläger nicht bestritten. Er
hat insbesondere zugegeben, daß ihm vorher Gelegenheit zur
Äußerung gegeben worden war. (Art. 3 § 5 der RPAV.)

Damit ist die Unbegründetheit der Berufung dargetan.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 746 u. 749.)

— Der Gußbeton und seine Anwendung im Bauwesen. Von
Regierungsbaurat J. Gaye, unter Mitarbeit von Oberingenieur
A. Sturm. Berlin 1926. Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn.
Preis geheftet 15,60, gebunden 16,80 RM.

Auf dem Gebiete des Beton- und Eisenbetonbaues hat sich im
Laufe der letzten Jahre das Gußbetonverfahren, d. h. die ma-
schinenmäßige Förderung und Einbringung eines Betons in
nahezu flüssiger Beschaffenheit — ein Verfahren, das in
Amerika schon eine Weile Allgemeingut der Bauwelt geworden
ist — auch in Deutschland allmählich durchgesetzt, nachdem
von technischen Kreisen, die anfangs dem Gußbeton völlig
ablehnend gegenüberstanden, erkannt worden ist, daß durch
wissenschaftliche Forschungen die Mittel gefunden sind und
noch weitere gefunden werden können, um die dem Gußbeton an-
haftenden Nachteile zu beseitigen.

Nur kürzere Veröffentlichungen sind bisher über diesen
Gegenstand erschienen; eine zusammenfassende Darstellung der
Ergebnisse der Forschungen und der Erfahrungen liegt noch
nicht vor. Deshalb ist das Erscheinen dieses ersten Werkes
über Gußbeton sehr zu begrüßen; in ihm hat sich der Verfasser
die Aufgabe gestellt, die verschiedenen Beförderungsmittel für
Gußbeton zu beschreiben und die neuesten Ergebnisse der
wissenschaftlichen Forschung mit den Erfahrungen des Bau-
betriebes bekanntzugeben, um auf diese Weise die Einführung
des Gußbetons in Deutschland zu fördern — in der festen Über-
zeugung, daß nicht allein durch den Fortfall der beim wasser-
ärmeren Stampfbeton erforderlichen Stampfarbeit beim Guß-
beton die Leistungen erhöht und die Herstellungskosten herab-
gesetzt werden, sondern daß auch die Festigkeit und Güte beim
Gußbeton gleichmäßiger ist und weit sicherer vorausgesagt
werden kann als bei Stampfbeton, dessen Güte von der Sorgfalt
der mechanischen Stampfarbeit abhängig und durch zahlreiche
Fugen, hervorgerufen durch das Einbringen in Schichten, be-
einträchtigt ist.

Im ersten Teil beschreibt der Verfasser die Beförderung des Gußbetons von der Misch- zur Verwendungsstelle, und zwar in der Hauptsache das Gießverfahren mit Rinnen, Türmen oder Masten, wobei die verschiedenartigen Ausbildungen der einzelnen Teile genau bekanntgegeben werden. Die übrigen Verfahren für das Einbringen von Gußbeton, so die Beförderung in Rollwagen, die fahrbaren Mischmaschinen, die Förderbänder, die Schüttelrutschen, die Kabelbahnen, die Derricks mit Kübeln, werden nur kurz bezüglich ihrer Vor- und Nachteile für die Herstellung von Gußbeton besprochen, da diese Fördermittel für die Beförderung von Stampfbeton schon lange angewendet werden und deshalb bekannt sind.

Im zweiten Teil, „Die Gußbetontechnik“ überschrieben, werden die bisherigen Erfahrungen aus Wissenschaft und Baubetrieb zusammengefaßt, die für die Herstellung von hochwertigem Gußbeton zu beachten sind. Auch hierbei ist das Rinnengießverfahren besonders berücksichtigt worden, weil dieses Verfahren am meisten angewendet worden ist und deshalb bei diesem die größten Erfahrungen gesammelt sind.

Im dritten Teil werden 5 neuere Bauausführungen in Gußbeton eingehend besprochen, und zwar die Gußbetonbauten in Wesermünde-Geestemünde, das Wasserkraftwerk am Inn bei Töging (Innwerk), die Schwarzenbach-Talsperre (Schwarzwald), die Staumauer Wägital (Schweiz) und die Staumauer Barberine (Schweiz). Am Schlusse jeder dieser Beschreibungen werden auch die Leistungen und die Erfahrungen bei den Betonierungsarbeiten erläutert.

Der Gußbeton wird wie in Amerika so auch in Deutschland wegen seiner wirtschaftlichen Vorteile immer weitgehendere Anwendung finden. Deshalb ist es für jeden Fachmann unbedingt erforderlich, daß er sich schon jetzt mit diesem Verfahren eingehend vertraut macht, wobei ihm das vorliegende Werk treffliche Dienste leisten wird. Aber auch den deutschen Baumaschinenfabriken, von denen leider nur wenige, und auch erst in letzter Zeit, die Herstellung von Gießgeräten aufgenommen haben, kann das Buch warm empfohlen werden, damit sie sich über die Anforderungen, die an die Geräte gestellt werden, unterrichten und durch sie Gießgeräte herausgebracht werden, die, technisch auf der Höhe stehend und für jedes Bauwerk verwendbar, die amerikanischen Geräte, die bis vor nicht zu langer Zeit aus Mangel und Unvollkommenheit der eigenen auch von deutschen Unternehmern gekauft werden mußten, bald überreffen.

J. Kuhnke-Berlin.

— **Das elektrische Fernmeldewesen bei den Eisenbahnen.** Von K. Fink, Geheimer Baurat in Hannover. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 54 Abbildungen. Verlag von Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10 und Leipzig. 1926. Preis 1,50 RM.

Das Büchlein bildet den 707. Band der Sammlung Göschens und enthält kurzgefaßte Darlegungen u. a. über die Einrichtung und Unterhaltung der Eisenbahn-, Telegraphen- und Fernsprechanlagen, über die elektrische Zugmelde- und Signaleinrichtungen, die Einrichtungen des täglichen Zeitsignals, über die selbsttätigen Vorwarn- und die selbsttätigen Warnungsläutwerke für unbewachte Wegübergänge, über die Einrichtungen zur Überwachung der Fahrgeschwindigkeit unter Vorführung hierzu gehöriger Schreibwerke der Bauart Siemens & Halske und der Bauart Hipp; weiterhin wird berichtet über die Einrichtungen zur elektrischen Meldung des Wasserstandes in den Behältern der Wasserstationen und schließlich über die Eisenbahnkassensicherungen. Zeitgemäße Verbesserungen auf den behandelten Gebieten sind in der Neuauflage des Werkes berücksichtigt, das man als Leitfaden ansprechen darf, insbesondere für die in der Ausbildung begriffenen Gehilfen des Eisenbahnbetriebs-, Eisenbahnbau- und Eisenbahnunterhaltungsdienstes.

Allen Lernenden, auch denen, die nur über elementare Vorkenntnisse auf den fraglichen Gebieten verfügen, wird hier eine gute Gelegenheit zum Selbstunterricht geboten. Der in der Praxis stehende Eisenbahner möge es als Nachschlagebuch zur Hand nehmen, um seine auf dem bezeichneten Gebiete bereits früher erlangten Kenntnisse der neueren Entwicklung entsprechend zu ergänzen und zu erweitern.

Angehängt ist dem 134 Seiten starken Bande ein alphabetisch geordnetes Sachregister. Die drucktechnische Ausstattung ist einwandfrei.

W. M.

— **Wirtschaftliches Verpacken.** Handbuch für den täglichen Gebrauch in Handel und Industrie von Dr.-Ing. E. Sachsenberg, o. Professor an der Technischen Hochschule in Dresden. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7. Preis gebunden 7,80 M.

Es muß als ein Verdienst bezeichnet werden, daß der Verfasser es unternommen hat, ein Verfahren, das bisher sowohl in der Praxis wie in der Literatur stiefmütterlich behandelt worden ist, zum Gegenstand einer Abhandlung zu machen: Das Verpacken der Güter. Unter Unterstützung einer Reihe von Firmen und Kaufhäusern sowie Behörden, wie der Post, der Eisenbahn und der Zollverwaltung, hat der Verfasser die Verpackungs-

materialien zusammengestellt und die zweckmäßigsten Artverpackungen für jedes Gut, sei es Metall, sei es Holz, sei irgendeinem anderen Material, festgelegt. Man muß ihn bei das Zeugnis ausstellen, daß er es vorzüglich verstand, das zerstreute und bisher noch nicht erfaßte Material in solchen übersichtlichen Weise in dem Handbuch aufzufassen, daß dieses in der Praxis, beim Kaufmann, bei der Industrie, den Speditoren, der Eisenbahnverwaltung usw. schnell gefunden wird. Zahlreiche Abbildungen usw. erleichtern die besten Ausführungen. Das Buch kann daher in jeder Beziehung empfohlen werden.

— **Berechnungsgrundlagen für die Bremswirkungen an Lokomotiven.** Von Dr.-Ing. Erich W. Oppermann, Ingenieur bei der Westinghouse Bremsen-Gesellschaft in Hannover. 1926. Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, Dorotheenplatz 3. Preis in Leinen gebunden 3 RM.

Das 47 Seiten starke Büchlein bildet den 4. Band der von dem vorgenannten Verlage erscheinenden Verkehrstechnischen Bücherei; es erläutert die Theorie der Zugbremsen und dem Eisenbahner eine Anleitung und viele wertvolle Winke bei den Bremsberechnungen. Bei der Behandlung des Fahrwiderstandes eines ungebremsten Zuges und der Berechnung des Auslaufweges ist auf die grundlegenden, dem Fachmann bekannten Mitteilungen von Strahl, veröffentlicht auf S. 326 Jahrgang der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, zurückgegriffen. Es sind u. a. zwei verschiedene Berechnungsarten für die Bestimmung des Auslaufweges erläutert, nämlich eine einfache und bequeme durchzuführende Mittelwertsmethode und die Lösung durch Integration; beide Berechnungsarten sind kritisch betrachtet. Recht zweckdienlich erscheint eine Zusammenstellung von Zahlenwerten, für die Gesamt-Fahrwiderstand von ganzen Zügen — in Kilogramm je Tonne Zuggewicht auf gerader und ebener Strecke, berechnet für die Fahrgeschwindigkeiten von 1 bis 130 km in der Stunde. In 8 Abschnitten ist auf die Bremswirkung bei rollenden Rädern, den Verlauf von Schnellbremsungen, auf die Bremswirkung beim Gleiten der Räder auf den Schienen eingegangen.

Das Werkchen, das dem Spezialfachmann viel Beachtung für seine Berechnungen bringt, beschäftigt sich dann noch mit der Beigabe einiger graphischer Darstellungen mit der Angabe der Leistung, dem Wirkungsgrad der Bremsen und mit dem Verlauf und der Umrechnung von Bremsversuchsergebnissen.

Der ausgesprochene Zweck der vorliegenden Abhandlung, nämlich für die Vorgänge und Wirkungen beim Bremsen der Eisenbahnzüge allgemein gültige Berechnungsgrundlagen zu geben, deren Ergebnisse mit der Wirklichkeit nach Möglichkeit im Einklang stehen, dürfte erreicht sein. Auf jeden Fall mit dem Erscheinen des Büchleins eine Lücke in der einschlägigen Literatur gut ausgefüllt.

— **Elektromotoren für aussetzenden Betrieb und Planung von Hebezeugantrieben.** Von Carl Schiebeler. Mit 74 Abbildungen (Elektrizität in industriellen Betrieben). Herausgegeben von Professor Dr.-Ing. e. h. W. Philipp. IV. Band. Leipzig 1926. Verlag von S. Hirzel. X, 150 Seiten. Preis 12 M., in Ganzleinen geb. 14 M.

Das Werk behandelt die Elektromotoren für aussetzenden Betrieb der dem Nahtransport dienenden Maschinen, wie Krane und Aufzüge, Kipper, Drehscheiben, Schiebepöhlen und Schienenfahrzeuge, ferner der Hilfsmaschinen in Hüttenwerken. Es erfaßt allem die charakteristischen Arbeitsbedingungen solcher aussetzenden Betriebe und liefert dem Berechnungsingenieur die Konstrukturen die Grundlagen für den Entwurf der Krane, dem Entwurfer der elektrischen Ausrüstung und dem Konstrukteur von Hebezeugen und Transportanlagen vermittelt die Kenntnis der Eigenschaften und des Wärmeverhaltens der Kranmotoren. Nach einer einleitenden Beschreibung der Eigenschaften und des Verhaltens der Elektromotoren für verschiedene Stromarten, werden die Arbeitsbedingungen der Hebezeug-Triebwerke erörtert. In dem folgenden Abschnitt „Die elektrische Belastung der aussetzend betriebenen Motore“, wird der wichtige Begriff der „relativen Einschaltzeit“, das ist das Verhältnis von „Einschaltzeit“ zu „Einschaltzeit plus Pausenpause“ entwickelt und mit ihm die Belastbarkeit der Motoren untersucht. Die frühere Bemessung der Motore nach der Leistung wird einer berechtigten Kritik unterzogen. Ein besonderer Abschnitt befaßt sich mit der Bauart und der Normen von Kranmotoren. Für die Planung von Hebezeugantrieben werden Regeln für die Bemessung der Motorgrößen und die Wahl der Geschwindigkeiten gegeben. Energieverbrauch und Nutzbelastung bei Hebezeugantrieben werden im Schlußabschnitt behandelt. Zahlreiche Tabellen und Schaubilder erleichtern die Benutzung des schönen Werkes, das nicht nur den eingeweihten Ingenieurkreisen, sondern auch dem mit der Anschaffung und dem Betriebe von Hebezeugen und Transportmaschinen beschäftigten Betriebsleitern in jeder Beziehung empfohlen werden kann.

Die Drahtseilbahnen (Schwebbahnen) einschl. der Kabel- und Elektrohängebahnen. Von Professor P. Stephan. verbesserte Auflage. Berlin. 1926. Verlag von Julius Springer. Preis geb. 33 M.

Seilbahnen, mit zu den ersten technischen Beförderungsmitteln gehörend, die ersonnen worden sind, dienen lediglich dazu, ein Verkehrsbedürfnis überhaupt zu befriedigen. Wirtschaftliche Gesichtspunkte spielten damals nur eine unbedeutende Rolle; in der neueren Zeit sind sie maßgebend geworden. Im Vordergrund steht heute für die Beförderung auf Entfernungen die Frage: Wie kann man am billigsten den Verkehrssichersten z. B. die Rohstoffe von der Fundstätte zur Fabrik und seine Erzeugnisse von der Fabrik nach der Bahn und zu den Schiffen befördern?

Im vorliegenden Buche beweist der Verfasser, daß wegen der Verhältnismäßig leichten Wagen und der leichten Fahrbahn die Beförderung die Drahtseilbahnen sehr geeignet sind; haben sie auch in den letzten Jahrzehnten eine immer mehr Verwendung gefunden.

Der Bau ist ein Sondergebiet, mit dem sich in Deutschland nur wenige Unternehmungen befassen. Deshalb hat der Verfasser in der vierten Auflage sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die Beförderungsmittel zu veranschaulichen, den Nichtfachmann über die Einrichtungen der Drahtseilbahnen zu unterrichten, dem Betriebsleiter, der sich mit der Einrichtung einer Drahtseilbahn befassen muß, Anregungen zu geben, weniger dagegen alle für den Entwurf nötigen Angaben und Einzelheiten zu bringen.

Die in einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Drahtseilbahnen beschreibt der Verfasser die Konstruktionseinheiten, wie Seile, Stützen, Spannvorrichtungen, Seilführung, Stationen, Schutzbrücken und Schutznetze, und eine große Zahl von Beispielen aus der Anwendung als Gebirgsbahnen, als Verbindungen der Gewinnungsstellen der Eisenbahn, dem Wasserwege oder dem Werk, als Bahnen der Berg- und Hüttenindustrie, in den Gas- und Elektrizitätswerken, als Hängebahnen für Innenbeförderungen. Es folgen wirtschaftliche Angaben und die gesetzlichen Bestimmungen bei der Anlage und dem Betriebe von Drahtseilbahnen.

Die in einem Anhang ist ein kürzerer Abriss über Elektrobahnen hinzugefügt, der besonders deshalb wichtig ist, weil außer den Druckschriften der einschlägigen Bestimmungen eine Zusammenstellung der verschiedenen Bauarten und Anwendungsmöglichkeiten noch nicht vorhanden ist.

Der Verfasser hat die sich gestellte Aufgabe in vorzüglicher Weise gelöst. Jeder, der an diesen Beförderungsfragen interessiert ist, erhält in diesem Buche Auskunft über deren technische und wirtschaftliche Lösung. Dazu ist der gesamte Stoff sehr sorgfältig geordnet, so daß ein schnelles und sicheres Auffinden von Einzelheiten möglich ist. Das Besprochene ist durch viele Textabbildungen und viele photographische Wiederabbildungen der alten hat die neue vierte Auflage eine nicht zu entbehrende Erweiterung erfahren; außer dem Anhang über Elektrohängebahnen, der neu hinzugekommen ist, sind einzelne Abschnitte durch Zusätze umfangreicher geworden, was den stetigen Fortschritt in der Entwicklung auf diesem Gebiet begründet ist.

Tatsache, daß nach verhältnismäßig kurzer Zeit der dritte dieser neue vierte Auflage folgt, spricht allein für die Wichtigkeit, die dieses Buch gefunden hat.

J. Kuhnke - Berlin.

Kinematographie und Schule. Eine Grundlegung der modernsten kinematographischen Schulbestrebungen. Von Dr. Georg Meißner. 1926. Preis 2,- RM. Verlag der Leipziger Verlagsanstalt, A.-G., Leipzig-Reudnitz.

Die Bestrebungen, die Unterrichtstechnik immer mehr zum Zweck eines guten Unterrichtserfolges auszubauen, haben dazu geführt, auch das Lichtbild, sowohl das stehende als auch das

laufende, der Schule nutzbar zu machen. Nach dieser Richtung sind bis jetzt auch schon recht gute Erfolge erzielt worden. Diesen Bestrebungen einer Ausnutzung der Kinematographie in allen möglichen Formen dient das kürzlich erschienene Heft.

Heute ist die Kinematographie ein noch recht junger Zweig moderner Schulbestrebungen, Großindustriezweig geworden. Es ist daher dankbar zu begrüßen, wenn in diesem Heftchen allen, die sich hierfür interessieren, von sachverständiger Seite aus ein Überblick geboten wird, der daneben auch Anregungen und Anweisung einer praktischen Ausnutzung enthält. Hierbei ist Ziel, die Kinematographie zum Zwecke einer Verbreitung und Verallgemeinerung der Wissenschaften nutzbar zu machen und die bis dahin teilweise noch bestehende Kluft zwischen Schule und Kinematographie durch gegenseitige Einsicht zu überbrücken. Aus dem reichhaltigen Inhalt des Heftchens sei nur erwähnt: Bedeutung des Kinos für Schule, Wissenschaft und Leben, Apparate und Filme in ihren Wechselbeziehungen zueinander, Neuheiten auf dem Gebiete der Kinematographie, wobei dem in neuester Zeit besonders bekannt gewordenen Zeiß-Planetarium ein Abschnitt gewidmet ist.

Die anderen Teile des Buches beschäftigen sich mit der Erleichterung des künftigen Geschlechts durch Turnen, Schwimmen und Sport; sie zeigen im Aufklärungsfilm die Gefahren für Gesundheit und Leben, geben Wege für die Umgestaltung des Schulunterrichtes und des für die neue Schule notwendigen neuen Lehrertyps.

Alle diese Ziele sollen mit Hilfe der Kinematographie erreicht werden. Den Abschluß bildet dann eine Übersicht über die zahlreichen Filmarten und die Unterrichtsorganisation.

Recht weite Perspektiven moderner Unterrichtsformen werden uns hier gezeigt. Die dabei gegebenen Anregungen dürften vielleicht auch von Einfluß auf die Gestaltung des Unterrichts im Eisenbahndienst sein. Bietet sich doch auf diesem Wege die Möglichkeit einer anschaulichen und dauernden eindringlichen Belehrung gegenüber der bisherigen, allein durch das Wort.

Wie weit er aber infolge der damit verbundenen größeren Geldmittel schon jetzt praktisch bestritten werden kann, bedarf noch eingehender Prüfung. Es werden uns allerdings Ziele einer künftigen Unterrichtspraxis gezeigt, die zu erstreben die Mitarbeit aller lohnt. Inhalt und Ausstattung des Buches sind musterhaft, so daß die Arbeit allein, die sich über den gegenwärtigen Stand und die zukünftigen Ziele der Kinematographie in ihrer Verbindung mit Schule und Unterricht ein klares Bild verschaffen wollen, zur Anschaffung empfohlen werden kann.

Go.

— **Die Erfindung.** Internationale Zeitschrift für Patentwesen. Offizielles Organ des Internationalen Verbandes für Patentwesen E. V. und des Deutschen Reichsverbandes für Patent- und Musterschutz E. V. Berlin W 9, Potsdamer Str. 1. Einzelpreis 4 M., vierteljährlich 15 M.

Der Deutsche Reichsverband für Patent- und Musterschutz E. V., der die Interessen der Erfinder wie der Patentinhaber in Industrie und Handwerk vertritt, gibt eine neue Verbandszeitschrift „Die Erfindung“ heraus. Sie erscheint halbmonatlich und bringt eine Zusammenstellung der Ansprüche aller in Europa angemeldeten und erteilten Patente. „Die Erfindung“ will zugleich der Verständigung und dem Ausgleich der wirtschaftlich-technischen Interessen der europäischen Wirtschaftsvölker und im besonderen einer Verständigung auf dem Gebiete des intereuropäischen Patent- und Musterschutzrechts dienen. Das erste Heft unterrichtet über die Zwecke und Ziele der Zeitschrift und des Verbandes und enthält verschiedene Aufsätze. Das Erscheinen der Zeitschrift wird in den Erfinderkreisen begrüßt werden.

— **Besoldungstabellen für Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte** in übersichtlicher handlicher Form, aus denen Monats- und Jahresgehälter sämtlicher Ortsklassen ersichtlich sind, sind im Verlag der Buchhandlung Scheuermann in Wald (Rhld.) erschienen und zum Preise von 1 M. das Stück erhältlich. (Postscheckkonto Köln 24372.) Bei Sammelbestellungen Rabatt!

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Entziehung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a VWU).

Die Eilzüge der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen a) vom 10. Juli 1926: Wegen Überschwemmung der Gleisanlagen in Kaiser-Ebersdorf (Bundesbahndirektion Wien-Südwest) war die Bedienung dieses Bahnhofes vom 10. bis 1. Juli 1926 unmöglich; b) vom 9. Juli 1926: Auf Linien der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahn-

direktion Linz) waren nachstehende Strecken wegen Hochwasser unfahrbar: Ernsthofen - Ramingdorf - Haidersdorf vom 3. bis 8. Juli 1926, Gaisbach-Wartberg-Mauthausen vom 3. Juli an. Letzte Strecke ist noch unfahrbar.

Mitteilung der Reichsbahndirektion Dresden vom 12. Juli 1926: Wegen Hochwassers mußte der Betrieb in Riesa am Hafen und Riesa-Ufer vom 6. Juli früh bis 10. Juli früh stillgelegt werden.

Lieferfristzuschläge.

Laut Gütertarif Teil II der Graz-Köflacher Eisenbahn gilt für den Übergang von Eil- und Frachtgütern zwischen Graz Hauptbahnhof (Österr. Bb.) und Graz-Köflacher Bahnhof eine Zuschlagsfrist von 1 Tag. Der Zuschlag ist am 1. Januar 1926 in Kraft getreten.

Wir ersuchen, dies in der Nachweisung der Zuschläge zu den

Lieferfristen als lfd. Nr. 14a Graz-Köflacher Eisenbahn merken.

Anderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Magdeburg: Bahnhof Groß Salze-Elmen an der Bahnstrecke Schö (Elbe)-Staßfurt-Leopoldshall führt fortan die Bezeichnung Salzelmen.

Amtliche Bekanntmachungen.**1. Nachruf.**

Am 5. Juli starb in Löwenberg (Schles.), wo er seit 1908 als Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamtes und nach dessen Aufhebung im Jahre 1924 im einstweiligen Ruhestande gelebt hat, der

Regierungsbaurat a. W.

Ernst Erwin Wilde

im Alter von 57 Jahren.

Der Verstorbene war ausgezeichnet durch Vornehmheit und Lauterkeit der Gesinnung, durch besondere Herzensgüte und durch große Fachkenntnis; er hat es stets verstanden, die Herzen seiner Mitarbeiter und Untergebenen in besonderem Maße zu gewinnen.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken über das Grab hinaus bewahren!

Breslau, den 9. Juli 1926.

(732)

Der Präsident
und die höheren Beamten des Reichsbahndirektionsbezirks.

2. Eröffnung von Stationen.

Der Haltepunkt Bömighausen (Strecke Brilon Wald-Corbach), der zeitweilig geschlossen war und am 1. November 1925 versuchsweise wieder für den Personenverkehr eröffnet worden ist, wird bis auf weiteres in Betrieb bleiben.

Cassel, den 7. Juli 1926. (724)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

3. Einschränkung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Schließung des Bahnhofes Wolfskehlen für den Güter-, Leichen- und Tierverkehr.

Der Bahnhof Wolfskehlen an der Bahnstrecke Darmstadt-Goddelau-Erfelden-Worms wird ab 1. August d. J. für den Eilgut- und Frachtgutverkehr (Stückgut und Ladungen) sowie für den Leichen- und Tierverkehr geschlossen. Die Abfertigung von Personen, Expressgut und Gepäck bleibt bestehen. Der bisher dort abgefertigte Güter-, Leichen- und Tierverkehr geht auf den nahegelegenen Bahnhof Leeheim-Wolfskehlen über.

Mainz, den 30. Juni 1926. (726)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Mainz.

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926:

Aufnahme von Stationen in die A.T. 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 38, 41, 52, 53 und 60. Änderungen in den A.T. 49 und 61. Streichung von Oberkotzau im A.T. 31. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 7. Juli 1926. (723)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 tritt der Ausnahmetarif 107 (Rundhölzer beim Versand an Gruben des Bergbaues) außer Kraft.

Berlin, den 6. Juli 1926. (720)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 tritt die Kreis Oldenburger Eisenbahn dem Ausnahmetarif 16c (getrocknete oder gedörrte Kartoffeln usw.) bei.

Berlin, den 10. Juli 1926. (729)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 wird die Station Wellmitz im Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate usw.) als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 10. Juli 1926. (730)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 1.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 werden Emden und Emden Außenhafen in den Tarif einbezogen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 9. Juli 1926. (731)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr. Tarifheft B vom 1. Oktober 1921.

Die Neubaustrecke Göppingen-Boll ist am 1. Juli eröffnet worden.

München, den 5. Juli 1926. (721)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Ostdeutsch-südwestdeutscher Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 19. Juli 1926 im Tarifheft 2 durch den Wegfall Rheinbrückenzuschläge eine nicht trächtliche Reihe von Entfernungen in Kraft.

Breslau, den 9. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Tfv. 197. Deutsch- und litauischer Gütertarif vom 15. Juli 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 folgende Änderungen oder Ergänzungen in Kraft:

Auf Seite 8 Ziffer 21 und auf Seite 11 „Nowo Nikolajewsk Gütertarif“ ändern in „Nowo Sibirsk Gütertarif“ Nachzutragen sind folgende Stationen:

Auf Seite 6 unter 4: Moskau i
Wornesher Eisenbahn:
Sernowo
Sseredina-Buda Stadt

Auf Seite 7 unter 10: Nordkaukas
Eisenbahn:

Georgijewsk
Prikumsk
Prochladnaja
Rasschewatka
Torgowaja

Auf Seite 8 unter 16: Moskau-Ka
Eisenbahn:
Kasan Stadt.

Das alphabetische Verzeichnis (Seite 12) ist ebenfalls zu ergänzen.

Königsberg (Pr.), den 9. Juli 1926
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr Regensburg Donauumschlagstelle, Regensburg Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 die Änderungen und Ergänzungen des Tarif vorgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 8. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr Regensburg Donauumschlagstelle, Regensburg Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, 15. Februar 1926. Bk. 13 (65).

Mit Gültigkeit vom 8. Juli 1926 die Änderungen des Tarif durch die Änderung des Ausnahmetarifs 4 (Steinsalz) geändert. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 6. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Zeitung des Vereins
Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

on Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

29.

Berlin, den 22. Juli 1926.

LXVI. Jahrgang

Inhalt:

nzeption der Bahnwirtschaften.
 ligung von „Vorsichtswagen“ auf
 ierbahnhöfen ohne Zettelver-
 n.
 läße Büroorganisation.

re Erfassung der Verkehrsein-
en.

Die Ferienkurse im systematischen Bau für Beamte der Deutschen Eisenbahn.

hten.

tschland: Anlage C zur Eisen-
n-Verkehrsordnung. — Beförde-
Deutsch

Neuer Rohöl-Triebwagen der

chsbahn. — Verkehr auf der
arenstrecke Warnemünde-Gjedser.

Erweiterung und Ermäßigung des
Einschlagstarifes für Mineral-
— Neuer Seehafentarif f. Dünge-

tel. — Frachtermäßigung im Do-
t-Umschlagsverkehr. — Unter-

stützung der Lübecker Ostseeschiffahrt durch die Lübeck-Büchener Bahn. — Eröffnung der Neumarkter Kleinbahn — Aufbrauchfrist für die alten Eisenbahnpaketkarten. — Ehrenmal für die gefallenen Eisenbahner in Neumünster. — Promotionsrecht der Berliner Handelshochschule.

Österreich: Österreichischer Außenhandel im Monat April. — Eisenbahnprojekt Neuberg-Mariazell-Kernhof. — Umbau des Innsbrucker Hauptbahnhofes.

Ubrige europäische Länder: Verstaatlichung einer schwed. Privatbahn. — Fortbildung des schwed. Gütertarifs. — Bau neuer Eisenbahnen in Finnland. — Beschaffung von Eisenbahnbrückenträgern in Rußland. — Bestellung von Personenzuglokomotiven in Rußland. — Frage der Selbstkosten der tschechoslowakischen Eisenbahnen. — Lage der griechischen Eisenbahnen. — Handelsbilanz

der Schweiz. — Einnahmen der italien. Staatsbahnen. — Neue Wagen der französischen Südbahn. — Eisenbahnunfälle in England während des Ausstandes. — Kohlenfrachten in England. — Lokomotive der Hettongrube.

Fremde Erdteile: Eröffnung der Bahn Altschinsk-Minussinsk in Sibirien. — Bahnbau in Algerien. — Güterwagengemeinschaft in den Vereinigten Staaten. — Eisenbahnunfälle in den Ver. Staaten. — Staubfreie Eisenbahngleise. — Eisenbahnen Argentinien's. — Eisenbahnen in Costa Rica und Panama. — Ungewöhnliche Aufgaben im Eisenbahnbetrieb.

Wasserverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mittheilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Konzession der Bahnwirtschaften.

Von Regierungsrat Dr. Jaeger, Essen.

I.

der Rechtsprechung der obersten ordentlichen Gerichte zuletzt Reichsgericht in Strafsachen 58, S. 138 sowie preuß. Obergericht vom 21. Oktober 1924, I. 8853/24/23) hat die Verordnung auf Bahnwirtschaften keine Anwendung zu

Über Einrichtung und Vergebung entscheidet daher der Eisenbahnunternehmer, ohne daß ein Konzessionsver-

erforderlich wäre (vergleiche meine Darstellung im
schen Verwaltungsblatt Band 47, Nr. 13, S. 133). Im

satz zu dieser Auffassung hat das Preußische Oberver-
gengericht durch Urteil vom 10. Dezember 1925 (auszugs-

veröffentlicht im Preussischen Verwaltungsblatt 1926,
Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen

S. 492, Deutsche Juristenzeitung 1926, S. 383, Juristische
Schrift 1926 (S. 735) die Bahnwirtschaften ganz allge-

und selbst ohne Rücksicht auf ihre Lage zur Bahnsteig-
für Konzessionspflichtig erklärt. Das Oberverwaltungs-

erkennt zwar an, daß der Gewerbebetrieb der Eisen-
unternehmungen auf Grund des § 6 der Gewerbeordnung

e Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im besonderen auch
16 Absatz 5 des Reichsbahngesetzes von den Bestimmun-

...r Gewerbeordnung freigestellt sei. Es glaubt jedoch die Wirtschaften von dieser Freistellung ausdrücklich aus-

n zu sollen und sucht dies unter Berufung auf die Motive
erwerbsordnung damit zu begründen, daß nur die Eigen-

des Eisenbahnbetriebes den Gesetzgeber veranlaßt hätten, Eisenbahnunternehmen eine Sonderstellung zu gewähren.

es gefolgert wird, daß diese nur dem Gewerbe, das der
Eisenbahnunternehmer selbst in und mit dem Eisenbahnbetriebe

ausbaut, habe eingeräumt werden sollen. Dabei wird zugestanden, daß auch mit dem Haupteisenbahnbetrieb verbundene Nebenbetriebe in den Geltungsbereich des § 6 Gewerbeordnung einzubeziehen seien, soweit sie den Bedürfnissen des Reise- und Transportverkehrs dienen und vom Eisenbahnunternehmer selbst im eigenen Namen und auf eigene wirtschaftliche Gefahr unterhalten werden. Den Bahnwirtschaftsunternehmen wird jedoch kein anderer Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb zugestanden, als daß ihr Schankbetrieb „in gemieteten Eisenbahnräumen mit Zustimmung der Eisenbahnverwaltung erfolge“, und ~~daß dieser Schankbetrieb in~~ „mehr oder minder weitem Umfange von Reisenden aufgesucht und somit mittelbar den Zwecken des Reiseverkehrs dienstbar werde“. Die Bahnwirtschaft wird daher als ein selbständiges Unternehmen eines Dritten bezeichnet, das nicht als ein Teil des Gewerbebetriebes der Eisenbahnunternehmung betrachtet werden könne, sondern ganz unabhängig und losgelöst von dieser für sich behandelt werden müsse.

Wenn diese Auffassung vom Wesen der Bahnwirtschaft zuträfe, wäre die Schlußfolgerung für die Konzessionsfrage richtig. In Wahrheit verkennt das Oberverwaltungsgericht aber völlig die aus ihrer Zweckbestimmung folgende Einordnung der Bahnwirtschaft in den Dienst der Eisenbahnunternehmung und die sich hieraus ergebende Stellung des Bahnwirtes. Das Oberverwaltungsgericht ist von einer Annahme ausgegangen, die den Tatsachen nicht gerecht wird.

Als bauliche Anlage ist die Bahnwirtschaft ein Teil der Eisenbahnanlagen; ihr Betrieb aber stellt sich, da er dem Reiseverkehr dieser Eisenbahn gewidmet ist, als eine eisenbahngewerb-

liche Tätigkeit dar. Als Anlage wie als Gewerbebetrieb erscheint die Bahnwirtschaft daher als Teil der Eisenbahnunternehmung. Der Umstand, daß die Eisenbahn die Bewirtschaftung nicht selbst ausübt, sondern durch einen hierfür bestellten Bahnwirt wahrnehmen läßt, bringt keine Veränderung in das Verhältnis des Teiles zum Ganzen. Die Loslösung des Teiles zu einem selbständigen Unternehmen wird auch nicht dadurch vollzogen, daß das Verhältnis des Bahnwirts zur Eisenbahn in die Rechtsform der Pacht eingekleidet wird. Wenn das Oberverwaltungsgericht das Wesentliche darin sieht, daß der Gebrauch, den der Bahnwirt von dem Pachtgegenstand macht und die Art, in der er die Früchte zieht, aus der Rechts- und Willenssphäre der Eisenbahn ausscheidet und allein von den Entschlüssen des Bahnwirts abhängt, so vermag es doch selbst an den Einschränkungen nicht vorüberzugehen, die dem Pächter der Bahnwirtschaft durch die Vertragsabreden auferlegt werden. Bei näherer Betrachtung dieser Auflagen in Verbindung mit der ganzen Eingliederung der Bahnwirtschaft in den Eisenbahnbetrieb verbietet es sich, die Bahnwirtschaft als ein ebenso selbständiges gewerbliches Unternehmen des Wirtes, wie irgend einer anderen Gastwirtschaft anzusehen. Mit demselben Rechte müßte der Zapfer, dem der Bierausschank selbständig übertragen ist und der für seine Tätigkeit einen Hundertsatz vom Erlös erhält, als selbständiger und daher konzessionspflichtiger Schankwirt innerhalb des Rahmenbetriebes gelten.

Die Bahnwirtschaft, wie sie richtig verstanden wird, stellt nichts anderes dar als die bewirtschafteten Wartesäle eines Bahnhofsempfangsgebäudes. Die Verwaltung dieser Wartesäle ist dem Bahnwirt übertragen. Er hat sie in ordentlichem Zustande zu erhalten, sie zu reinigen, zu beleuchten und zu beheizen und den im Interesse der Reisenden dort eingerichteten Schankbetrieb wahrzunehmen, wozu ihm die notwendigen Nebenräume und hauptsächlich Einrichtungen überlassen werden. Die Bahnwirtschaft ist nicht nur „mittelbar dem Reiseverkehr dienstbar“, wie es das Oberverwaltungsgericht ausdrückt, sondern ganz unmittelbar und ursprünglich zu dem Zwecke eingerichtet, den Bedürfnissen des reisenden Publikums zu dienen. Zunächst entstanden sind die Wartesäle. Der Gedanke, daß den Reisenden Erfrischungen der verschiedensten Art dort geboten werden sollen, hat sich zeitlich später herausgebildet und mit den gesteigerten Ansprüchen an eine neuzeitliche Gestaltung des Reiseverkehrs in immer größerem Maße Anwendung gefunden. Im Bewußtsein jedes Unbefangenen ist dieser eigentliche Charakter der Bahnwirtschaft immer klar gewesen. Der allgemeine Sprachgebrauch, demzufolge auch der Nichtreisende, der die Bahnwirtschaft aufsucht, „in den Wartesaal“ oder „auf den Bahnhof“ geht, gibt dem Ausdruck. Dagegen wird es Niemanden einfallen, auch wenn er nicht als Reisender kommt, davon zu sprechen, „er gehe in die Bahnwirtschaft“. Der Unterschied des Bahnwirtschaftsbetriebes von jedem sonstigen Schankgewerbe liegt dem Unbefangenen im Gefühl, ohne daß er sich der näheren Gründe bewußt wird.

Außerlich tritt dieser Unterschied außer in der räumlichen Lage schon darin hervor, daß eine Bahnwirtschaft sich niemals eine nähere Geschäftsbezeichnung beizulegen pflegt, wie sie sonst im Wirtsgewerbe üblich ist. Sie tritt nicht einmal mit ihrer Firma, den kaufmännischen Namen des Wirtes, besonders hervor und sie wirbt nicht für sich außerhalb des Bahnhofs. Das entspricht ihrer Sonderstellung als Bahnwirtschaft, denn als solche ist sie für die Reisenden bestimmt. Von geschäftlichen Einflüssen, die außerhalb der Beziehungen zum Reiseverkehr liegen, bleibt sie mehr oder minder unberührt. Andererseits bringt ihre völlige Einstellung auf die Bedürfnisse des Reiseverkehrs die Bahnwirtschaft in solche Abhängigkeit von dem Eisenbahnbetriebe, daß sie nicht davon getrennt werden kann, ohne ihre Eigenart zu verlieren und ihren Bestand aufzugeben.

Die Verknüpfung der Bahnwirtschaft mit dem Eisenbahnbetrieb kommt auch in der baulichen Anordnung und Ausgestaltung der Räume zum Ausdruck. Die Wirtschaftsräume unterliegen nicht nur der von der Eisenbahn bestimmten Einteilung in

je ein oder mehrere Räume I. und II. Klasse und solche III. und IV. Klasse, sondern sie enthalten auf größeren Bahnhöfen auch nach Anordnung der Eisenbahnverwaltung auch kleine Nichtraucherabteilungen und Zimmer, die nur für Frauen und Kinder zugänglich sind. Die Eisenbahn befindet über die Ausstattung der Räume und die Zulassung von Reklamen an bestimmten Stellen darin. Zur Inneneinrichtung gehört insbesondere die Versorgung mit Fahrplänen oder mit der Abrufkarte, die die Abfahrt der Züge durch die Pfortner der Eisenbahnverwaltung besonders abgerufen wird.

Der Zutritt zu den Räumen aber steht jedem Reisenden offen, ob er nun Gast des Wirtes sein will oder nicht. Er darf einmal nach seinem Begehre gefragt werden. Dagegen ist die Eisenbahnverwaltung in der Lage, den Besuch der Wartesäle und somit den Besuch der Bahnwirtschaft von dem Besitze einer Fahr- oder Bahnsteigkarte abhängig zu machen. Sie hat in der Regel keinen Anlaß dazu, da sie auch denjenigen, die den Reisenden am Bahnhof erwarten will, ihre Räume öffnen. Gegenüber ist es durchaus nicht ungewöhnlich, daß nach Schließung der örtlichen Polizeistunde Fahrkartenprüfungen in der Bahnwirtschaft vorgenommen werden, selbst wenn sie vor der Pforte liegt, um zu verhindern, daß Nichtreisende ohne jeden Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb sich mißbräuchlicherweise dort niederlassen. Um Umgehungen zu verhindern, die Eisenbahn dabei soweit, daß Bahnsteigkarten und Fahrkarten nach nahe gelegenen Stationen hierbei nicht anzuwenden werden, und daß sie den Verkauf solcher Karten auf kurze Strecken vor Abgang der Züge beschränkt.

Die Art der Wirtschaftsführung selbst wird durch die Spannung der Bahnwirtschaft in den Eisenbahnbetrieb wesentlich beeinflusst. Die Zweckbestimmung der Bahnwirtschaften bringt es mit sich, daß dem Bahnwirt Verpflichtungen auferlegt werden müssen, die seine Selbständigkeit weitgehend beschränken, und die einen selbständigen Wirtschaftsbetrieb sonst niemals zugemutet zu werden pflegen. Dies geschieht durch die allen Verträgen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit ihren Bahnwirten zugrunde gelegten „Allgemeinen Bedingungen für Verpachtung von Bahnwirtschaften“. Sie sind es, die es verhindern, daß der Wirtschaftsbetrieb „außer der Rechts- und Willenssphäre der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ausscheidet und allein von den Entschlüssen des Bahnwirts abhängt“. Danach wird der Bahnwirt zunächst allen eisenbahndienstlichen Anordnungen schlechthin unterworfen. Für Verstoße gegen solche Anordnungen sind wichtiger als für fristlose Kündigung (§ 2 Ziffer 3 der Allgemeinen Bedingungen). Wenn unter eisenbahndienstlichen Anordnungen nur Anordnungen öffentlicher Natur verstanden werden können, so zeigt die bedingungslose Unterwerfung des Bahnwirts unter diese Anordnungen der Eisenbahnverwaltung doch ganz besonders die Einordnung der Bahnwirtschaft in den Eisenbahnbetrieb. Der Bahnwirt wird damit förmlich zum Organ der Eisenbahn. Er wird demgemäß auch ausdrücklich der Aufsicht der örtlichen Dienststellen — dem Bahnhofsvorstand sowie den übergeordneten Ämtern — unterstellt (§ 28 der Allgemeinen Bedingungen). Im übrigen wird er vertraglich zum Betriebe der Bahnwirtschaft verpflichtet und kann nicht etwa aus irgendwelchem Grunde den Betrieb auch nur vorübergehend einstellen. Die Ausübung des Geschäftsbetriebes hat durch ihn persönlich oder durch einen Familienangehörigen zu geschehen. Eine Weiterverpachtung ist unzulässig. Selbst die Ausübung des Betriebes durch einen Geschäftsführer bedarf der besonderen Genehmigung durch die Eisenbahn (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen). Damit ist die Reichsbahn über die Anforderungen der Gewerbeordnung hinaus, die dem einmal zugelassenen Wirt die Übertragung seiner Befugnisse auf einen Stellvertreter überläßt, ohne daß die Konzessionsbehörde mitzuwirken braucht (vgl. § 45 GewO). Andererseits ist die Benutzung der Bahnwirtschaft zu Geschäftszwecken, die außerhalb des Bahnwirtschaftsgewerbes liegen, dem Bahnwirt durch § 3 Ziffer 3 der Allgemeinen Bedingungen ausdrücklich untersagt, während er die zur Wirtschaft gehörigen Räume

entstlichen Zwecken der Eisenbahn auf Verlangen jederzeit Verfügung stellen muß (§ 13 Ziffer 3).

Geschäftszeit wird ihm nach Lage des Zugverkehrs von Eisenbahn genau vorgeschrieben. Die Wartesäle sind, falls nicht wegen des Zugverkehrs ununterbrochen offengehalten werden müssen, eine Stunde vor Abgang des ersten Personenzuges zu öffnen und eine halbe Stunde nach Abgang oder Andes letzten Personenzuges zu schließen (§ 14). Für die Bedienung der Reisenden hat der Bahnwirt ein besonders währendes geschultes Bedienungspersonal vorzuhalten, für Handlungen er selbst verantwortlich gemacht wird, und seinen Eignungs- und Umgangsformen von der Eisenbahn besondere Anforderungen gestellt werden. Die Eisenbahn behält insbesondere das Recht vor, das Personal auf seine Eignung zu überwachen und die Beseitigung jedes Angestellten anzufordern, der ihren Anforderungen nicht entspricht (§ 17).

Die Bedürfnisse des Reiseverkehrs sicher befriedigen zu können, ist der Bahnwirt gehalten, jederzeit einen angemessenen Vorrat kalter und warmer Speisen und Getränke sowie Obst zu stellen. Der Verkauf soll nach Möglichkeit auch auf Bahnsteigen und an den Zügen erfolgen. Es wird dem Bahnwirt zur Pflicht gemacht, auch alkoholfreie Getränke, insbesondere auch Milch und Ersatzkaffee, zu führen, frisches Wasser zu stellen, Brötchen und Schnittchen auch unbekanntzugeben, und im Wartesaal III./IV. Klasse mindestens ein einfaches warmes Gericht auch für die unbemittelte Bedienung bereitzuhalten (§ 18). Auch der Verkauf von Postkarten, Postkarten und Briefpapier an Reisende ist ihm vorgeschrieben (§ 22 Ziffer 4). Die Preise aller Waren dürfen dem angemessenen ortsüblichen Satze nicht überschreiten und in den Preisverzeichnissen bekanntzugeben (§ 19). Für die verschiedensten Speisen und Getränke werden sie vielfach in der Reichsbahn zahlenmäßig vorgeschrieben. An das im öffentlichen Stations- und Fahrpersonal hat der Bahnwirt das Essen und Kaffee zu ermäßigten Preisen abzugeben, und in ähnlicher Weise muß er bei Truppenbeförderung die Verpflegung der Mannschaften übernehmen. Bei Unfällen sind die Bahnwirte benachbarter Bahnhöfe zu unterstützen, ohne Rücksicht auf die gewöhnliche Geschäftszeit für Aufnahme und warme Verköstigung der betreffenden Reisenden Vorsorge zu treffen. Für besondere Fälle behält sich die Reichsbahn auch die Einschränkung oder das Verbot des Alkoholverkaufes in den Bahnwirtschaften vor.

Charakteristisch für die Eigenart der Bahnwirtschaften ist auch die Behandlung der Fundsachen. Gegenstände, die in den Wartesälen gefunden werden, sind nach § 23 der Allgemeinen Bedingungen sofort an den Bahnhofsvorstand abzuliefern, ohne Anspruch auf Finderlohn erworben wird. Die wichtigsten Räume der Bahnwirtschaft werden damit im Sinne des § 978 BGB. als „Geschäftsräume der dem öffentlichen Verdienenden Verkehrsanstalt“ behandelt. Schließlich bleibt hervorzuheben, daß nach besonderer Bestimmung der Allgemeinen Bedingungen das Hausrecht in den Räumen der Bahnwirtschaften durch die Eisenbahnverwaltung, und zwar durch die Bahnpolizeibeamten, ausgeübt wird, daß daneben aber auch der Bahnwirt diese Befugnis erhält (§ 15).

Die Zuständigkeit der Bahnpolizei könnte durch Auflage im Vertrage allerdings nicht begründet werden, wenn sie schon nach den Bestimmungen des öffentlichen Rechts gewöhnlich wäre. Auch das Oberverwaltungsgericht erkennt die Zuständigkeit der Bahnpolizei für die Betriebsaufsicht an. Die Frage der Bahnwirtschaften wird damit aber zu einer bahnbetrieblichen Angelegenheit im Sinne des § 75 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Da auf ihrem Gebiete die Bahnpolizei ausschließlich zuständig ist, kann die Gewerbeaufsicht hierin auch auf dem Umwege über die Konzessionierung nicht beschränken. Wenn die Bahnwirte einer Konzession zur Gewerbebetriebe bedürften, so müßte dieser auch die ständige Überwachung des Betriebes der Bahnwirtschaft vorbehalten sein. Die allgemeine Polizei würde somit dauernd zu Ein-

griffen auf rein bahnpolizeilichem Gebiete ermächtigt werden. Wollte man die Zulassung des Schankbetriebes als nicht mehr bahnpolizeilicher Natur ansehen, so hieße das, die Bahnwirtschaften aus dem dargelegten Zusammenhange mit dem Eisenbahnbetriebe losreißen. Das geht umsoweniger an, als von den gewerbepolizeilichen Konzessionsbehörden dann auch baupolizeiliche Fragen behandelt werden müßten, deren Entscheidung aber ganz fraglos nur der Eisenbahn selbst zukommt. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft insbesondere hat ihre Baupläne selbständig festzustellen, soweit es sich nicht um den Bau neuer Bahnen handelt oder Meinungsverschiedenheiten auf landespolizeilichem Gebiete bestehen, in welchem Falle die Feststellung ausnahmsweise der Reichsregierung vorbehalten ist. Die Deutsche Reichsbahn hat auch selbst dafür einzustehen, daß ihre Bauten den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Behördliche Abnahmen sind ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. § 37 Reichsbahngesetz). Es ist jedoch selbstverständlich, daß die Reichsbahn auch darüber wacht, daß die allgemeinen gewerbepolizeilichen Vorschriften, insbesondere auch die Bestimmungen über den Arbeiterschutz und die gesetzlichen Ruhezeiten, durch die Bahnwirte eingehalten werden. Ihre Beachtung ist diesen durch § 16 der Allgemeinen Bedingungen ausdrücklich auferlegt.

Es besteht keine Veranlassung, neben der Eisenbahnverwaltung und insbesondere den Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft noch die Gewerbepolizeibehörden für die Zulassung eines Schankbetriebes in den Warteräumen heranzuziehen. Die Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft tragen nach der anerkannten Rechtsprechung des Reichsgerichts nach wie vor Behördencharakter und üben öffentlich-rechtliche Befugnisse in gleichem Umfange wie bei der bisherigen Organisationsform der Reichseisenbahn aus. (Vgl. § 17 Reichsbahngesetz.) Daß sie die nach § 33 der Gewerbeordnung an die Person eines Schankwirtes zu stellenden Anforderungen in gleicher Weise wie die allgemeinen Polizeibehörden erheben werden, kann von ihnen umso mehr erwartet werden, als die Eisenbahn selbst ein Interesse daran hat, nur Wirte von bester Eignung in ihren Bahnwirtschaften zu dulden. Es ist auch bekannt, daß die Eisenbahn eine sehr große Auswahl von Bewerbern für jede Bahnwirtschaft zur Verfügung hat, und daß die Bahnwirtschaften sich im allgemeinen eines besonders guten Rufes erfreuen. Was die Frage des Bedürfnisses betrifft, so kann aber gerade allein die Eisenbahnbehörde hierfür das richtige Urteil gewinnen, da nur sie den notwendigen Einblick in den Reiseverkehr, um den es sich doch handelt, und in die Besonderheiten des Eisenbahnbetriebes hat.

Wenn nach diesen Ausführungen schon bisher die Bahnwirtschaften dem Konzessionsverfahren nicht zu unterwerfen waren, so hat die bisher noch strittige Frage für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft m. E. eine Klärung durch die Fassung des § 16 Absatz 5 des Reichsbahngesetzes erfahren. Dort wird nicht wie in § 6 GewO. der „Gewerbebetrieb der Eisenbahnunternehmungen“, der Anwendung der Gewerbeordnung entzogen, sondern nach dem Wortlaut der neuen Bestimmung sind die „Vorschriften der Gewerbeordnung auf den Betrieb der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht anzuwenden“. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts sieht in dieser Formulierung m. E. mit Unrecht nur „eine Wiederholung“ der im § 6 der Reichsgewerbeordnung enthaltenen Ausnahmevorschrift. Aus der Gewerbeordnung ist nicht zu entnehmen, ob mit dem Begriff des „Gewerbes der Eisenbahnunternehmung“ eine Einschränkung auf den reinen Transportzweck der Veranstaltung zu verbinden ist, oder ob auch alle Unternehmungen der Eisenbahn einbegriffen sind, die zur besseren, leichteren und für die Reisenden bequemer Erreichung dieses Zweckes getroffen werden. Wenn das Reichsbahngesetz dagegen den „Betrieb“ der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft den Vorschriften der Gewerbeordnung entzieht, so gibt es gleichzeitig an anderer Stelle eine Begriffsbestimmung dessen, was es unter „Betrieb“ verstanden wissen will, oder es läßt doch

aus dem übrigen Inhalt des Gesetzes erkennen, was „Betrieb“ bedeuten soll.

Nach § 1 des Gesetzes ist die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft errichtet zum „Betriebe der Reichseisenbahnen“. Im § 2 des Gesetzes wird für die Geschäftsführung der Gesellschaft allgemein festgelegt, daß sie ihren „Betrieb“ unter Wahrung der Interessen der Deutschen Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen habe. Hieraus folgt, daß nicht nur der Betrieb im engeren Sinne gemeint sein kann, wie er im Sprachgebrauch der Eisenbahnverwaltungen im Gegensatz zu „Eisenbahnverkehr“ allgemein verstanden wird, nämlich im Sinne der „betriebssicheren Unterhaltung der Bahnanlagen und der Betriebsmittel und der sicheren und ordnungsmäßigen Durchführung der Züge“ (vgl. die Ausführungsanweisung zum Kleinbahngesetz). Vielmehr kann die Rücksichtnahme auf die Interessen der Deutschen Volkswirtschaft nur für die gesamte Geschäftsgebarung der Gesellschaft vorgeschrieben sein, wie auch die „Geschäftsführung“ lautende Überschrift des § 2 erkennen läßt. Im § 5 Absatz 1 überträgt das Reich das „ausschließliche Recht zum Betriebe der Reichseisenbahn“ auf die Gesellschaft und Absatz 3 erläutert dies dahin, daß das Betriebsrecht der Reichseisenbahnen „mit allem Zubehör einschließlich der Bodenseeschifffahrt und der sonstigen Nebenbetriebe“ umfaßt. Auch hier kann „Betrieb“ nur im Sinne des gesamten Eisenbahndienstes verstanden werden. Der Betrieb im engeren Sinne ist nur in den §§ 9 und 31 Ziff. 2 des Gesetzes erwähnt, wo die Betriebssicherheit behandelt wird. Eine Einschränkung für den Betriebsumfang der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ergibt sich dagegen aus dem § 31 des Reichsbahngesetzes, der die Aufsichtsrechte der Reichsregierung behandelt, und in Ziffer 3 zum Erwerb anderer Unternehmungen oder zur Beteiligung an anderen Unternehmungen, die nicht dem Betriebszweck der Reichsbahn dienen, die Genehmigung der Reichsregierung vorbehält. Aus alledem folgt aber, daß alle Veranstaltungen der Reichsbahn-Gesellschaft, die ihren Betriebszweck, d. h. der Verkehrsbedienung in bestmöglicher Form gewidmet sind, als Bestandteile ihres Betriebes auch im Sinne des § 16 Absatz 5 angesehen werden müssen. Es kann dabei nicht darauf ankommen, ob die in diesem Betrieb entwickelte Tätigkeit im Einzelfalle durch Bedienstete der Reichsbahn-Gesellschaft selbst ausgeübt wird, oder ob sie sich hierfür besonders bestellter Personen von mehr oder weniger großer Selbständigkeit bedient. So handelt es sich um „Eisenbahnbetrieb“ einerlei, ob der Fahrkartenverkauf auf einer Station durch einen Beamten der Gesellschaft erfolgt oder ob sie sich hierfür, wie es auf kleinen Haltpunkten häufig geschieht, einer an sich betriebsfremden Person, etwa eines in der Nähe wohnenden Gastwirts oder sonstigen Dritten als sogenannter Bahnagenten bedient. Nicht anders aber liegt es, wenn die Eisenbahn die Verwaltung und Bewirtschaftung der Wartesäle einem Pächter überläßt, dessen freie Betätigung in der oben geschilderten Weise in den Betrieb der Reichseisenbahnen eingegliedert ist. Gehört die Bahnwirtschaft aber in diesem Sinne zum „Betrieb der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“, dann findet auch auf sie die Gewerbeordnung keine Anwendung.

II.

Das Oberverwaltungsgericht hat seine Entscheidung auffallend knapp begründet, ohne auf den Meinungsstreit einzugehen, der seit langem um die Anwendung der Gewerbeordnung auf die Nebenbetriebe der Eisenbahnunternehmungen in Literatur und Rechtsprechung geführt worden ist, und in dem die Freistellung dieser Nebenbetriebe von der Gewerbeordnung allmählich überwiegend Billigung gefunden hat. Dieser Meinungsstreit sollte durch die eingangs erwähnten neuesten Urteile des Reichsgerichts und des Preußischen Kammergerichts endgültig zum Abschluß gebracht sein. Das Oberverwaltungsgericht macht aber nicht einmal den Versuch, sich mit diesen Urteilen auseinander-

zusetzen, obwohl seine Entscheidung die Einleitung einer Anzahl von Strafverfahren gegen Bahnwirte zur Folge muß, über die letzten Endes doch diese ordentlichen Gerichte zu erkennen haben werden. Dagegen ist in dem Urteilsfindung doch wesentlich dadurch beeinflusst worden, daß die Ausführungen des Ministers auch nicht ausdrücklich zur Begründung seiner Entscheidung heranzieht, so sehr sie zutreffend. Da sie gleichwohl die Wichtigkeit amtlicher Verfügungen besitzen, so ist darauf noch kurz einzugehen, sie nicht schon die vorstehende Untersuchung widerlegt. Dies scheint um so mehr geboten, als der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht die Möglichkeit gegeben war, zu den Ausführungen des Preußischen Ministers und den darin enthaltenen Vorschriften Stellung zu nehmen.

So wird der Reichsbahn ein Vorwurf daraus gemacht, daß durch ihr Verhalten unerwünschte Konflikte verschuldet, während diese doch naturgemäß aus der abweichenden Auffassung der Beteiligten entstehen mußten. Mit viel größerer Rechte könnte dieser Vorwurf gegen die preußische Verwaltung erhoben werden, denn die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist lediglich auf den Rechtsboden gestellt, wie ihn die Praxis der obersten Gerichte im ordentlichen Rechtswesen darstellt. Der Preußische Minister des Innern aber hat diesen Stand der ordentlichen Gerichte nicht anerkennen wollen und eine abweichende Verwaltungsrechtsprechung angestrebt, die unzulässige Konflikte heraufzuführen muß.

Der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wird ferner vorzuwerfen, daß sie planmäßig aus kaufmännischen Eigennutz Rücksicht auf ein Bedürfnis des reisenden Publikums in der Richtung von Bahnwirtschaften zulasse und fördere. Der Preußische Minister des Innern sieht darin zwar eine Erfüllung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auferlegten Verpflichtung, „ihren Betrieb unter Wahrung der Interessen der Deutschen Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen“, aber zugleich eine Verkenntung der dem Staat auferlegten Pflicht zur Pflege der Volksgesundheit, wobei die Bekämpfung des Alkoholismus hinweist. Aus kaufmännischen Gesichtspunkten soll die Reichsbahn darauf ausgehen, ein nicht vorhandenes Bedürfnis erst zu wecken und für Ausbeutung zu gewinnen. Es ist zunächst wenig einleuchtend, daß ein Kaufmann von ordentlichen Grundsätzen, die Reichsbahn-Gesellschaft durch § 20, III der Gesellschaftssatzung für ihre Geschäftsführung vorgeschrieben sind, und deren Verletzung man dem Vorstände der Reichsbahn-Gesellschaft wohl nicht vorwerfen will, auf so unsicherer spekulativer Grundlage ein Geschäft aufbauen sollte, das in diesem Maße auch außerhalb seines Wirkungskreises gelegen wäre. Natürlich läßt sich ein Bedürfnis, das nicht bereits hinreichend vorhanden ist, nicht künstlich in solchem Maße hervorrufen, daß seine Ausbeutung zu einem lohnenden Geschäft wird. Gewiß mag mancher veranlaßt werden, von einer vorhandenen Einrichtung Gebrauch zu machen, der sie nicht entbehren würde, wenn sie nicht bestünde. Das Warenhaussystem ist auf diesen Gedanken aufgebaut, und die Verkaufsautomaten mit Dispensern die einen Anreiz für Kinder besitzen, gehören hierher. Der Wirtschaftsbetrieb aber kann dadurch allein nicht lohnend werden; am wenigsten eine Bahnwirtschaft, in der dem Staat keine Frage nach dem Begehrt gestellt werden darf, und in der der Alkoholgenuß nur eine untergeordnete Rolle spielt. Schließlich kann wohl nicht mit Ernst behauptet werden, daß für die Reichsbahn, deren Beamte verpflichtet sind, das öffentliche Interesse zu wahren (§ 23, I Reichsbahngesetz), das volkswirtschaftliche Erwerbsprinzip der Rücksicht auf die allgemeine Volkswohlfahrt und insbesondere auf die Volksgesundheit entgegenstehe. Ihre gesamten Einrichtungen, die sozial-hygienisch anerkannt musterhaft sind, und die auch in dieser Beziehung

weit über Einrichtungen gleicher Art bei ausländischen Bahnen stehen, sind ein Beweis dafür. Auch der Grundke für die Errichtung von Bahnwirtschaften war von jeher Sorge für das Wohlbefinden der Reisenden. Daran hat auch Umstellung der Reichsbahn auf die heutige Organisationsnichts geändert. Wenn die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft die Anzahl der Bahnwirtschaften erhöht hat, so entspricht dem gleichen Gedanken und zugleich der auch sonst zu schätzenden Rührigkeit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf dem Gebiete der Ausgestaltung des Personenverkehrs, zu der sie, im Interesse der Weiterentwicklung der Eisenbahn nach dem Reichsbahngesetz verpflichtet ist. Ihr haben verdient nur Anerkennung, zumal die Reichsbahn eine Tat vollbringt, indem sie alle kleineren Wirtschaften mit Pachtwert bis zu 2000 M jährlich, und das dürfte die Anzahl sein, restlos an Kriegsbeschädigte vergibt, wodurch Hunderten eine nützliche Versorgung gewährt wird. Umstand allein genügt, um die stimmungsmäßige Einstellung weiterer Kreise gegen die Reichsbahn und ihre angeblich noch „kaufmännische Geschäftsgebarung“ zu entkräften.

Preußische Minister des Innern bestreitet, daß das Urteil des Reichsgerichts in Strafsachen, Band 58, Seite 137, die Konzessionspflicht der Bahnwirtschaften beantwortet, da es Regelung der Arbeitszeit in einem Verkaufsstand betreffe, aber gleichgültig, ob es sich um die Arbeitszeit oder um Konzessionsfrage handelt, denn in beiden Fällen steht die Entscheidung, ob die Bestimmungen der Gewerbeordnung Anwendung zu finden haben. Wenn aber ein Unterschied zwischen Verkaufsständen und Bahnhofswirtschaften für die Frage, ob sie als Hilfsbetriebe der Eisenbahnunternehmung gelten haben, gemacht werden soll, so kann nur eine minore ad maiorem geschlossen werden, daß, wenn schon den Verkaufsständen die Eigenschaft zugestanden wird, sie den Bahnwirtschaften gleich vorenthalten werden kann. Auch das Reichsgericht hat in seiner Entscheidung, die wohl an sich einen Verkaufsstand behandelt, Bahnhofswirtschaften und Verkaufsstände einander gestellt und ausgeführt: „Der Gewerbebetrieb der Eisenbahnunternehmungen umfaßt bei der Personenbeförderung auch diejenigen Unternehmungen, welche dem Bedarf der Reisenden insbesondere ihrer Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln während der Zeit der Reise zu dienen bestimmt sind. Es sind Bahnhofswirtschaften und andere den hervorgehenden Zwecken dienenden Verkaufsstände, soweit sie auf Anlage der Eisenbahn innerhalb ihrer Betriebsräume eingeworfen werden, als bloße Hilfsbetriebe des Eisenbahnunternehmens anzusehen; dabei macht es keinen Unterschied, ob die Bahnverwaltung durch eigene Angestellte tätig wird oder einen Pächter diese Tätigkeit ausüben läßt“. Diese Aussagen hat der Preußische Minister des Innern mit Stilllegen übergegangen. Dagegen verweist er noch besonders auf die Entscheidung des Reichsgerichts in Strafsachen, Band 37, Seite 260, in der die Geltung der Polizeistunde in Bahnwirtschaften für Nichtreisende auf Grund des § 365 des Strafgesetzbuchs bejaht wird. Da es sich hier um den strafrechtlichen Charakter der „Schankstube“ handelt, und der Preußische Minister zugibt, daß das Reichsgericht in dieser Entscheidung zur Frage der Anwendbarkeit der allgemeinen gewerbepolizeilichen Vorschriften keine Stellung genommen habe, ist der Hinweis auf diese Entscheidung unverständlich. Wenn aber daraus geschlossen werden soll, daß das Reichsgericht in der Konzessionsentscheidung künftig eine andere Stellung einnehmen werde, die mit der Geltung der Polizeistunde in der Praxis besser zu vereinbaren sei, so kann viel eher umgekehrt die Anpassung in der Geltung der Polizeistunde an den Standpunkt in der Konzessionsentscheidung erwartet werden. Das letztere ist umsomehr anzunehmen, da das Urteil über die Nichtanwendbarkeit der Gewerbeordnung erst in jüngster Zeit ergangen ist, während die Entscheidung in Band 37 Seite 260 über 20 Jahre zurückliegt. Auch ist die Urteile der Oberlandesgerichte Celle vom 19. September 1914 und Jena vom 28. Juli 1905 die Notwendigkeit hierfür

bereits mit überzeugenderen Gründen dargetan, als sie das Reichsgericht für sein Urteil in Band 37, Seite 260, vorgebracht hat. (Vgl. hierzu Kröner, Polizeistunde und Bahnwirtschaft in Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1926, S. 529.) Schließlich wird den Schwierigkeiten, die aus der Geltung der Polizeistunde für Nichtreisende in der Praxis entstehen können, dadurch begegnet, daß die Eisenbahnverwaltung die ortsübliche Polizeistunde gegen Nichtreisende nach Möglichkeit durchführt.

Zum Schluß bedarf noch eine Unrichtigkeit in den Ausführungen des Preußischen Ministers der Klarstellung. Das ist die Auffassung, die über den staatsrechtlichen Charakter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft geäußert wird. Der Preußische Minister nennt die Deutsche Reichs-Eisenbahn-Gesellschaft „eine selbständige wirtschaftlich eingestellte Gesellschaft ohne behördliche Eigenschaft“ und setzt sich auch hier in Widerspruch zum Reichsgericht, dessen I. Strafsenat durch Urteil vom 19. März 1926 (Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1926, S. 463), wie zuvor schon ähnlich das Oberlandesgericht Stuttgart am 8. Juli 1925 (Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1925, S. 1086) mit aller Bestimmtheit ausgesprochen hat, daß auf Grund des § 17 des Reichsbahngesetzes „die ganze Fülle der öffentlich-rechtlichen Befugnisse“, die den früheren Reichsstellen zugestanden haben, darunter auch die gewerbepolizeilichen Befugnisse, auf die Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft übergegangen seien, und daß die Reichsbahnstellen daher „wenn auch keine unmittelbaren Reichsbehörden, so doch öffentliche Behörden geblieben sind, und das Vertrauen von solchen genießen“. Es soll nach der Auffassung des Preußischen Ministers in sich widerspruchsvoll erscheinen, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft selbst dafür entscheide, was als zu ihrem Betriebe gehörig anzusehen sei. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat diese Entscheidung aber gar nicht zu treffen, denn sie ist durch das Gesetz getroffen. Wenigstens wird gerade durch die unabhängigen Gerichte, denen der Minister des Innern die Entscheidung anvertraut wissen will — jedenfalls durch die obersten ordentlichen Gerichte — dem Gesetz eine Auslegung gegeben, die die Bahnwirtschaften als zum Betrieb der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gehörig bezeichnet. Soweit die Zulassung der Bahnwirtschaften damit allein in die Hand der Reichsbahn gelegt ist, ist diese berufen, hoheitsrechtliche Befugnisse neben ihren privatrechtlichen Belangen wahrzunehmen. Dies bedeutet aber keine „Verletzung der allgemeinen gewerbepolizeilichen Hoheitsrechte des Staates“, wie in der Erklärung des Preußischen Ministers des Innern behauptet wird, sondern lediglich die Ausübung solcher Rechte kraft besonderer reichsrechtlicher Ermächtigung, die im Reichsbahngesetz mit verfassungsändernder Mehrheit auch für Preußen verbindlich ausgesprochen worden ist.

III.

Nach Abschluß meiner Untersuchungen kommen mir die Ausführungen des Oberregierungsrats Bandmann in Nr. 33 des Preußischen Verwaltungsblattes vom 15. Mai 1926 (Bd. 37, S. 343) zur Kenntnis.

Bandmann bekämpft die im Preußischen Verwaltungsblatt Band 47, Nr. 13, S. 133 von mir vertretene Ansicht, jedoch ohne mich von ihrer Unrichtigkeit überzeugen zu können. Er will zwar die Deutung, die ich den besprochenen Urteilen des Reichsgerichts und Preußischen Kammergerichts gegeben habe, nicht gelten lassen, erkennt aber im Ergebnis die „scharf zutage tretende Nichtübereinstimmung der höchsten deutschen Gerichtshöfe“ (S. 344) und damit die von mir gegebene Auslegung doch tatsächlich an. Sein Vorschlag, eine Verständigung der Länderbehörden mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft herbeizuführen, ist an sich zu begrüßen, scheint jedoch ein Beweis dafür, daß auch Bandmann die Begründung des oberverwaltungsgerichtlichen Urteils nicht für überzeugend hält.

Durchaus zutreffend sind die Ausführungen Bandmanns über die aus dem Reichsbahngesetz folgende Bindung der künftigen

Gesetzgebung. Ohne zustimmende Mitwirkung der Reichsbahn-Gesellschaft kann daher eine Regelung der Frage in keinem Falle erfolgen. Ein beiderseitiges Übereinkommen als bloße Verwaltungsmaßnahme würde aber für die Gemeinden, die an der Erhebung der Konzessionssteuer interessiert sind, nicht verbindlich sein, so daß auch die Verwirklichung des Bandmannschen Vorschlages noch nicht alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt.

Im übrigen können seine Ausführungen insoweit nicht un widersprochen bleiben, als er die Meinung vertritt, daß in der Einsetzung eines Bahnwirtes durch die Reichsbahn-Gesellschaft eine Überlassung des „Betriebsrechtes“, das nach § 12 des Reichsbahngesetzes weder ganz noch teilweise ohne Genehmigung der Reichsregierung und des Treuhänders auf Dritte übertragen werden darf, zu finden sei. Unter Betriebsrecht im Sinne dieser Vorschrift kann nur die oben erwähnte Gesamtheit der Befugnisse verstanden werden, die der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hinsichtlich der Verwaltung der Reichseisenbahnen zustehen. Wenn diese Befugnisse „auch teilweise“ nicht auf Dritte übertragen werden dürfen, so kann diese Teilung nur im Sinne einer Herausnahme einzelner Strecken gedacht sein. So erwähnt auch die Begründung zu § 12 des Gesetzes, daß die Verpachtung einzelner Reichsbahnstrecken, wie z. B. Grenzstrecken, zweckmäßig sein könne und tatsächlich verwirklicht sei. An eine Zerlegung des Betriebsrechtes in einzelne Funktionen und ein Verbot der Überlassung solcher Einzelbefugnisse kann jedenfalls nicht gedacht sein. Sonst würde nicht nur die Verpachtung von Bahnwirtschaften, sondern die Überlassung jedes anderen Einzelgegenstandes des Reichsbahnvermögens verboten sein, denn letzten Endes

erstreckt sich das „Betriebsrecht“ auf jeden solchen Gegenstand. Nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes steht der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft aber sogar das Verfügungsrecht hierüber frei, soweit sie die Verfügung einer ordnungsmäßigen Betriebsführung für vereinbar hält. Es wäre auch nicht einzusehen, welches Interesse Reichsregi und Treuhänder an einem Mitwirkungsrechte haben sollten, so ins einzelne ginge, wie es Bandmann will, und das überhaupt praktisch garnicht durchführbar wäre.

Der Hinweis Bandmanns auf die Ziele der heutigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis im Sinne einer Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs ist nicht recht verständlich. Ich sage mir die Erörterung, wie weit die an sich zuzugebende Richtung dieser Tendenzen auch für Bahnwirtschaften ankommen kann. Es geht aber jedenfalls nicht an, die Ansichten späterer Gesetzgeber für die Auslegung noch zu bestehender Gesetze aus früherer Zeit, deren Abänderung in Aussicht genommen ist, bestimmend sein zu lassen, was Bandmann für richtig hält, wenn er glaubt, daß Reichskammergericht unter dem Eindruck gesetzgeberischer Vorarbeiten ihre Entscheidung heute in anderem Sinne treffen würden.

Ganz im Sinne dieser höchst richterlichen Urteile habe ich zwischen zahlreiche Strafgerichte zur Konzessionspflicht der Bahnwirtschaften Stellung genommen. Die hier bekämpfte Entscheidung des Obergerichtes hat auf die Strafkammer nicht nur keinen Einfluß gewonnen, sondern sie erfährt ein Urteil des Amtsgerichts Bad Kreuznach vom 6. Mai (veröffentlicht in der „Bahnwirtschaft“ vom 10. Juni Nr. 23) zeigt, bereits deren ausdrückliche Ablehnung.

Ankündigung von „Vorsichtswagen“ auf Rangierbahnhöfen ohne Zettelverfahren.

Von Reichsbahnoberrat Reichert in Frankfurt (M.).

Eine der wichtigsten Fragen im gesamten Rangierdienst bildet die Auswahl der Mittel zur ausreichenden Verständigung derjenigen Bediensteten, die beim Ablaufen der Wagen vom Ablaufberg mitzuwirken haben. Eine solche Verständigung ist betrieblich notwendig; sie ließ sich jedoch auf älteren Rangierbahnhöfen bisher schwerer durchführen, als bei neueren Bahnhöfen. Im nachfolgenden sollen Vorschläge gemacht werden, die eine rechtzeitige und zweckmäßige Ankündigung solcher Wagen auch bei älteren Bahnlofsanlagen ermöglichen.

Was zunächst die neueren Bahnhöfe anbetrifft, so ermöglichen ausreichende Erfahrungen nicht nur diejenigen Einrichtungen zu schaffen, die erforderlich sind, um den Lauf der Wagen in sicherer Weise zu regeln, sondern es wird auch erreicht, daß die abrollenden Wagen am Ende ihrer Laufstrecke mit solcher Vorsicht abgebremst und zum Stillstand gebracht werden können, die zur Schonung der Ladungen angemessen ist.

Zur Verständigung der am Ablauf beteiligten Bediensteten wird vorwiegend das sogenannte Zettelverfahren angewandt, d. h. es werden alle Wagen des ablaufenden Zuges der Reihe nach — von der Zugspitze ab — auf einen Zettel geschrieben, in dem angegeben wird, in welche Gleise die Wagen ablaufen sollen und ob die Wagen einzeln oder in Gruppen vom Berg abgelassen werden. Abschriften hiervon erhalten alle am Ablauf beteiligten Bediensteten. Diese Zettel haben dadurch besondere Bedeutung erlangt, daß sie auch geeignet sind, die sogenannten Vorsichtswagen — d. h. Wagen, die mit Vieh, Fahrzeugen, leicht zerbrechlichen oder explosionsgefährlichen Gegenständen beladen sind, ferner die mit Säure gefüllten Topfwagen und andere Wagen, soweit sie die Aufschrift tragen „Vorsichtig rangieren“ — so deutlich zu bezeichnen, daß die beteiligten Hemmschuhleger beurteilen können, wann und wo ein Vorsichtswagen zu erwarten ist.

Zu Ladungen, die vorsichtiges Rangieren bedingen, sollen zwar Wagen mit brauchbarer Handbremse verwendet werden,

die beim Ablauf zu bedienen sind; erfahrungsgemäß beschränkt aber viele Vorsichtswagen keine Bremse, so daß ihr Auffahren nur mit Hemmschuhen möglich ist.

Damit die Wagen schon von weitem her als Vorsichtswagen zu erkennen sind, werden sie häufig durch gelbe Scheiben (Nacht durch Laternen) kenntlich gemacht, die an der vorderen Pufferstange angebracht sind.

Leider ist das Zettelverfahren, obwohl es betrieblich außerordentliche Vorteile bietet, nicht für alle Rangierbahnhöfe namentlich nicht für ältere Anlagen — allgemein anwendbar. Derartige Anlagen sind oft aus kleinen Anfängen entstanden und haben erst nach und nach durch wiederholtes Hinzufügen neuer Gleisgruppen ihren heutigen Umfang erhalten; häufig konnten zuweilen die neuen Gleisgruppen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ablaufberg gebracht werden, weil häufig Gleisgruppen, in welche Wagen ablaufen, durch Einfahr- oder Ausfahrgeleise voneinander getrennt sind. Die Folge ist eine große Entfernung der Hauptverteilungsweichen vom Ablaufberg, lange Ablaufwege, erhöhte Anzahl von Gleisbremsen, Hemmschuhlegern sowie auch die Anzahl der beim Ablauf wirkenden Stellwerke; alle diese Umstände erschweren die Verständigung der am Ablauf beteiligten Bediensteten und lassen das sonst bewährte, mit vielen Vorteilen verbundene Zettelverfahren auf solchen Bahnhöfen im allgemeinen nicht zu. Obwohl letztere einen erhöhten Personalstand erfordern, bildet doch die Ursache zu verschiedenenartigen Erschwernissen den hauptsächlich die Beschädigungen von Fahrzeugen und Ladungen durch zu heftige Aufläufe gehören.

Aus diesem Grunde, namentlich aber auch wegen der hohen Entschädigungsbeträge, die alljährlich die Eisenbahn für die beschädigten Wagenladungen bezahlen muß, hat sich die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft veranlaßt gesehen, diesem Gegenstand ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es sind Anordnungen gegeben worden, auf Mittel zu sinnen, welche ge-

auf den in Betracht kommenden Bahnhöfen die Anzahl und Umfang der bisher entstandenen Beschädigungen nach Möglichkeit zu verringern.
h auf dem Hauptgüterbahnhof Frankfurt a. M. liegen die

gleise und anderenteils durch verschiedene Höhenlage in drei Hauptbezirke geteilt, Nord, Mitte und Süd, die wiederum in mehrere Hemmschuhlegerbezirke eingeteilt sind. Je nach der Häufigkeit des Ablaufens der Wagen sind den Hemmschuh-

Hauptgüterbahnhof Frankfurt-Main.

Gleis- und Weichenanlagen am Ablaufberg.

■ Glühlampen der behelfsmäßigen Anlage

● " " " erweiterten " "

— Gleisbremsanlage

■ Hupe



Abb. 1.

Verhältnisse so ungünstig, wie sie oben beschrieben wurden (Abbildung 1). Die zur Aufnahme der ablaufenden Wagen bestimmten Gleisgruppen sind mehrfach durch Einfahrtgleise voneinander getrennt. Beim Wagenablauf wirken fünf Stellwerke mit, ferner sieben Hemmschuhleger bei den Gleisbremsen. Fünfzehn Hemmschuhleger in den Ablaufgleisen; den zugeordneten Bediensteten obliegt das Auffangen der Wagen. Ablaufgleise sind einestheils durch zwischenliegende Haupt-

gleisern 1, 2 bis drei Gleise zum Auffangen der Wagen zugeteilt; im ganzen sind 15 Bezirke vorhanden. Für den Wagenablauf kommen im Nordbezirk die Gleise 2—4 und 10—13, im Mittelbezirk die Gleise 19—26 und 31, im Südbezirk die Gleise 39—45 und 48—51 in Betracht; sie sind in Abbildung 1 schraffiert. In diese Gleise — mit Ausnahme des Gleises 12 — laufen auch die Vorsichtswagen ab; vorwiegend werden hierfür die Gleise 19 und 31 benutzt. Für zusammenhängende Gleisgruppen

ist je eine Gleisbremse vorhanden, die im Plan besonders bezeichnet ist. Die Gleise 5, 7, 8, 9, 32–36, 54–57 und 180–182 sind Einfahrgleise, die von geschlossenen Zügen befahren werden.

Das Zettelverfahren ließ sich auf hiesigem Bahnhof trotz bestem Willen aus den oben angeführten Gründen nicht durchführen. Die Kennzeichnung der Vorsichtswagen muß deshalb in anderer Weise erfolgen; sie geschieht z. Zt. dadurch, daß die mit Kreide an der vorderen Kopfwand angeschriebenen Gleisnummern mit einem Kreis umrahmt werden, z. B. (19). Da dieses Zeichen auf große Entfernung und insbesondere bei Nacht und Nebel schwer erkennbar ist, so werden die Wagen außerdem vom Rangiermeister auf dem Ablaufberg dem an dessen Fuß stehenden aufsichtsführenden Rangiermeister mit Hornsignalen angekündigt, der seinerseits wiederum diese Signale an die Hemmschuhleger weitergibt. Diese Einrichtung stellt aber nur einen Notbehelf dar; sie hat den Nachteil, daß beim Ertönen eines Hornsignals die Aufmerksamkeit sämtlicher Hemmschuh-

Gleis, in welchem dieser Wagen rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden muß (vgl. Abbildung 1 a). Der an der Gleis-tätige sowie auch der im Ablaufgleis beschäftigte Hemmschuhleger können nun rechtzeitig die Hemmschuhe in solcher Lage auslegen, wie es der Lauf des Wagens und die sonstigen Verhältnisse erfordern. Der große Vorteil, welcher gegenüber dem früheren System, nämlich nur durch Hornsignale erreicht wurde, besteht nun zunächst darin, daß nicht mehr sämtliche Bediensteten der 15 Hemmschuhlegerbezirke und der 7 Vorsichtswagen, sondern nur noch die Bediensteten der Gleis-19 im Mittelbezirk und bei den Gleisen 19 und 31 durch die Hupe benachrichtigt werden; sodann erkennen die Hemmschuhleger an den an bestimmten Punkten aufgestellten weißen Lichtern, in welchem Gleis der Vorsichtswagen zu warten ist. Die vorhandenen Standorte der Lampen sind in Abbildung 1 durch gekreuzte Doppelkreise gekennzeichnet. Die Lampen werden Laternen für Hauptsignale ohne Reflektoren verwendet; in der Mitte sind sie durch ein senkrecht stehendes schwarzes Blech geteilt. In jeder Laternenhälfte ist eine Glühlampe angebracht; beide leuchten gleichzeitig und erlöschen auch gleichzeitig. Um die Einwirkung der Sonnenstrahlen zu verringern, haben die Laternen eine etwa 30 cm vorspringende, schirmartige Schutzbohle erhalten. Die Lampen geben — wie erwähnt —



Abb. 1a.




Abb. 2.

leger der 15 Bezirke erregt wird, obwohl nur in einem Bezirk ein Vorsichtswagen erwartet werden soll. Die Folge davon ist, daß die angeregte Aufmerksamkeit bald nachläßt, zumal die zu durchfahrenden Gleislängen so groß sind, daß der Wagen erst rd. drei Minuten nach Ertönen des Hornsignals beim letzten Hemmschuhleger — also dort, wo er gestellt werden muß — ankommt. Es hat sich gezeigt, daß diese behelfsmäßigen Einrichtungen nicht ausreichend sind; häufige Beschädigungen von Wagen und Gütern waren unvermeidlich.

Das Eisenbahn-Betriebsamt 1 Frankfurt a. M. hat im Einverständnis mit der Betriebsleitung der Reichsbahndirektion — zunächst versuchsweise — eine Einrichtung zur besseren Ankündigung der Vorsichtswagen für diejenigen Gleise eingeführt, in welche alle am Ort verbleibenden Wagen mit leicht zerbrechlichen Gütern (Eier, Umzugsgut und dergleichen) vorzugsweise ablaufen, das sind rd. 40 % aller Vorsichtswagen. In Betracht kommen die im Mittelbezirk liegenden Gleise 19 und 31. Die Einrichtung besteht darin, daß der Rangiermeister des Ablaufberges durch Druck auf einen Knopf eine elektrische Hupe in Tätigkeit setzt. Dadurch wird sämtlichen Hemmschuhlegern des Mittelbezirks das Anrollen des Vorsichtwagens zunächst hörbar angekündigt. Gleichzeitig aber erfolgt durch Druck auf einen zweiten Knopf die Einschaltung elektrischer weißer Glühlampen. Hierdurch leuchtet ein Lichtsignal auf in Höhe derjenigen Gleisbremse, durch welche der Vorsichtswagen laufen und ein zweites Lichtsignal neben dem

farbloses Licht; die Lichtpunkte befinden sich in verhältnismäßig geringer Höhe, damit ihre Verwechslung mit anderen Lichtern (Bahnhofsbeleuchtung u. dgl.) vermieden wird. Besonders bemerkenswert ist die Anwendung von zwei Lampen für jedes der Gleise 19 und 31, von denen eine in der Nähe der Gleisbremse und eine neben dem Gleis steht, in dem der Wagen zum Stillstand gebracht werden soll; an beiden Stellen muß ein Abbremsen erfolgen.

Es ist durch Einbau eines Zeitschalters Vorsorge getroffen, daß die eingeschalteten Lampen nach einer Brenndauer von etwa ½ Minute selbsttätig ausgeschaltet werden. In Abbildung 2 ist das Schaltbrett, wie es seinerzeit durch den Rangiermeister am Ablaufberg bedient wird, dargestellt.

Die auf die Versuchsanlage gesetzten Hoffnungen sind in Erfüllung gegangen. Wenn Unfälle durch Auslösen von Hemmschuhen, Versagen von Handbremsen u. dgl. beim Ablauf der Wagen auch in Zukunft sich nie ganz vermeiden lassen werden, so ist doch mit der vorbeschriebenen Anlage erreicht worden, daß seit der vor etwa drei Monaten erfolgten Inbetriebnahme keine Schäden in den Gleisen 19 und 31 durch unzeitiges Abbremsen der Vorsichtswagen entstanden sind. Früher sind in diesen beiden Gleisen monatlich etwa 5 solche Unfälle eingetreten, deren Schadenshöhe zum Teil recht beträchtlich war. Die Kosten für eine ausreichende Anlage zur Ankündigung von Vorsichtswagen werden also in ganz kurzer Zeit eingespart sein durch die wesentliche Verringerung der

den Schadensbeträge und der ersparten Kosten für Mahnschäden.

ch diesen Erfolg ermuntert, ist die Erweiterung der Anlage der Weise geplant, daß auch im Nord- und Südbezirk Lichtsignale aufgestellt werden. Es werden dann Hupen vorhanden sein, die im Ton verschieden abgestimmt müssen, damit alle Zweifel darüber ausgeschlossen bleiben, welchen Bezirk ein gegebenes Hupensignal gelten soll. Die Signale sollen etwa an den in Abbildung 1 durch Doppelgekreuzen gekennzeichneten Stellen aufgestellt werden.

h Erweiterung der Anlage werden durch das Erhöhen einer alle im Nord-, Mittel- oder Südbezirk tätigen Hemmschuh dazu angeregt, die Lichtsignale zu beobachten; sodann ist scheinen der Lichter zu sehen, über welche Gleisbremse vorsichtswagen laufen wird und in welcher der einem schuhleger zugewiesenen Gleisgruppe der Wagen aufgestellt werden muß.

ildung 3 zeigt die Schalttafel für alle Bezirke, wie sie anordnete des Rangiermeisters am Ablaufberg eingerichtet sein kann.

lektrische Strom zur Betätigung der Hupen und der Signale wird aus dem vorhandenen Lichtleitungsnetz entnommen, das Wechselstrom von 220 Volt Spannung führt.

in auch beim Lesen dieses Aufsatzes der Eindruck entmag, als ob die Anlage der vielen Gleise und der dadurch (nismäßig großen Lampenzahl wegen unübersichtlich sein und die Deutlichkeit der Lichtsignale durch die Einwirkung der Tageshelle sowie in der Nachtzeit durch die Bahnbeleuchtung ungünstig beeinflußt werde, so haben sich die Erfahrungen erfahrungsgemäß als unzutreffend erwiesen. Eine

örtliche Besichtigung wird jedenfalls davon überzeugen, daß die Anlage nicht nur sehr einfach, sondern auch durch die erprobten Höhen der Lichtpunkte der S.O. und durch die Einrichtung der Lampen recht wirkungsvoll ist. Auch werden Erhebungen an




Abb. 3.

Ort und Stelle bestätigen, daß das beteiligte Personal in der Anlage das lang erwünschte Mittel sieht und gerne benutzt, das zur ausreichenden Verständigung beim Wagenablauf und damit zur Verhütung von Schäden und zur Erleichterung des Rangiergeschäftes erforderlich und geeignet ist.

Zeitgemäße Büroorganisation.

Von Eisenbahn-Oberinspektor Karstein, Berlin.

Nr. 16 der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen behandelt Dr. Hans A. Martens, Berlin, „Die Kunst des Zeitmanagements“. Mit dieser wichtigen und zeitgemäßen Frage beschäftigt der Verfasser nur einen Punkt des Bürobetriebes der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Diese Frage muß im Zusammenhang mit der Umstellung des Geschäftsbetriebes der Reichsbahn auf zeitgemäße Betriebsführung behandelt werden. Der Verfasser dieses Aufsatzes gibt in dankenswerter Weise Fingerzeige, die sich bei der Organisation gut verwenden lassen. Wenn mehrfach schon Anfänge vorhanden sind, die eine wirtschaftliche und schnelle Geschäftsführung im Bürobetriebe ermöglichen, so wird doch vielfach noch nach dem seit 1895 üblichen Verfahren gearbeitet. Es ist nachstehend keineswegs beabsichtigt, seit langer Zeit bewährte Verfahren zu beseitigen und durch den reinen kaufmännischen Betrieb zu ersetzen. Das Völlig verfehlt. Man soll das Gute nehmen, wo man es findet. Es wird sich nie ganz vermeiden lassen, daß es in einem Bürobetriebe hin und wieder schwerfälliger zugeht als in einem kleinen. Auch große kaufmännische und industrielle Betriebe arbeiten „behördenmäßig“ und „bürokratisch“. Zwei Punkte sind aus dem Verwaltungsbetriebe als ganz besonders wichtig herauszugreifen. Diese sind das Aktenwesen (Registrierung) und die zentrale Kanzlei. Das Aktenwesen in der bisherigen Form dürfte auch der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beizubehalten sein, da es sehr gut bewährt hat im Gegensatz zur kaufmännischen Verwaltung, die heute zum Teil in fachmännischen Kreisen wegen der Unzulänglichkeit des behördlichen Aktenverfahrens verworfen wird. Das jetzige Verfahren hat sich sehr gut bewährt, da es großen Vorteil der geschichtlichen Entwicklung der Verwaltung hat, so daß sich jederzeit eine neue hinzuverfügbare Kraft gut unterrichten und schnell einarbeiten kann. Die zweite Frage bezüglich des Kanzleibetriebes, die mit den Ausführungen des Dr. Martens zusammenhängt, ist die weitere Erörterung. Es wird sich nicht vermeiden lassen, in absehbarer Zeit diesen Fragen im Interesse der Wirtschaftlichkeit näher zu treten. Die nachstehenden Ausführungen sind eine Anregung geben, die zur Lösung der Frage des Bürobetriebes, wie sich die Arbeiten im Verwaltungsbetriebe mit möglicher Schnelligkeit, mit wenig Personal und ohne Leerlauf bewältigen lassen, beitragen sollen. Hierbei ist der Geschäftsgang einer Reichsbahndirektion — wobei die be-

sonderen verschiedenen Verhältnisse zu berücksichtigen sind — zugrunde gelegt. Der bisher übliche, bekannte Arbeitsgang hat sich im Laufe der Zeit als zu langsam herausgestellt, so daß in letzter Zeit mehrfache Versuche gemacht wurden, um den Arbeitsgang zu beschleunigen. Diese Frage wurde bereits im Jahre 1920 von Geheimem Regierungsrat Dr. Quatz und Rechnungsrat Onken in der Denkschrift über die Umgestaltung der Büroorganisation und des Geschäftsganges bei den preussischen Eisenbahndirektionen eingehend behandelt. Diese Denkschrift hat dankenswerte Anregungen für die Neueinteilung der Direktionsbüros gegeben. Neben vielen anderen wichtigen Vorschlägen wird auch die Zuteilung von Schreibkräften an die Büros vorgeschlagen. Der Zweck dieser Zuteilung ist, sämtliche Geschäftsstücke künftig in dem zuständigen Büro vom Eingang bis zum Ausgang zu erledigen, während nach dem alten Verfahren ein Schriftstück vom Eingang bis zum Ausgang viele Stellen durchlaufen muß. Eine wesentliche Einschränkung dieses Leerlaufs kann erfolgen, wenn die Schreibarbeiten nach folgendem Verfahren gleich im Büro erledigt werden. Es werden mindestens folgende Läufe des Schriftstücks vermieden: Kanzleivorsteher — Kanzlist — Kanzleitagebuch — Bürobeamter — Kanzleitagebuch — Dezernent — Kanzleitagebuch — Absenden mit den jeweiligen dazwischen liegenden weiteren Gängen des Amtsgehilfen. Jeder Bürobeamte hat es ja schon oft selbst erfahren, was es für Mühe und Aufregung bereitet, seinen besonders eiligen Vorgang wiederzufinden, der irgendwo im Hause schwimmt und trotz Suchens im Kanzleitagebuch, Rückfrage bei den Amtsgehilfen usw. nicht wieder herbeizuschaffen ist, bis das Geschäftsstück nach Tagen endlich zum Vorschein kommt und der Termin überschritten ist. Alle Organisation in dieser Beziehung hat bisher wenig Erfolg gehabt. Um wie viel einfacher ist nun der Geschäftsgang, wenn Dezernent, Bürobeamter und Schreibkraft örtlich dicht beieinander sitzen und die Geschäftsstücke möglichst von Hand zu Hand gebend, besonders bei eiligen Sachen, die Geschäftsstücke erledigen. Der Arbeitsgang wird durch die Erledigung im Büro auf ein Mindestmaß von Zeit beschränkt. Die hohen Anforderungen in bezug auf Beschleunigung der Berichterstattung, die heute von der Hauptverwaltung im Interesse der Wirtschaftlichkeit, besonders in Finanz-, Tarif- und ähnlichen Fragen, gestellt werden, verlangen die schnellste Erledigung der diesbezüglichen Berichte und Nachweisungen. Dieser Aufgabe kann nur ein schnell arbeitender

der Apparat gerecht werden. Häufig können für Rückfragen von der Hauptverwaltung nur wenige Tage als Termin für die Erledigung der Angelegenheit gegeben werden, wenn es sich um Meldungen bei der gespannten Finanzlage handelt, die keine Verzögerung erleiden dürfen.

Soweit irgend angängig, sind möglichst sofort die Reinschriften mit Durchschlag zu fertigen. Man ist daher versuchsweise dazu übergegangen, bei den vorhandenen Kräften — größtenteils A-Raten — (Dienstposten 1. Kl.) — die minder wichtigen Arbeiten von den wichtigen Arbeiten zu sondern. Die ausschließlich wichtigen Arbeiten werden zu A-Raten zusammengezogen. Aus den minder wichtigen Arbeiten, mit denen bisher die A-Raten belastet waren, werden B- oder C-Raten (Dienstposten 2. oder 3. Kl.) gebildet. Diese Posten werden mit weiblichen (in Ausnahmefällen auch mit männlichen) Assistenten, Betriebsassistenten, auch geeigneten Lohnempfängern besetzt, die Stenographie und Schreibmaschine beherrschen¹⁾. Der Gedanke ist also der, daß diese Kräfte als Grundlage eine Arbeitsrate (etwa $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ausgelastet) haben — es werden Nachweisungen gefertigt und verschiedene wiederkehrende Terminarbeiten — und außerdem den gesamten Kanzleidienst für das Büro besorgen. Es sind z. B. in Büros einer Reichsbahndirektion den einzelnen Gruppen (Haushaltsabteilung oder der Gruppe für allgemeine Lohnangelegenheiten) von je 2—5 oder auch noch mehr A-Raten je eine B- oder C-Kraft zugeteilt, die einerseits die einfachen Arbeiten der vorgenannten Art behandelt und außerdem sämtliche Kanzleiarbeiten, wie Reinschriften usw., anfertigt. Diese Kräfte stehen auch den für das Büro in Frage kommenden Dezernenten für Stenogramme zur Verfügung.

Es wird hierbei aber besonders betont, daß trotz erheblicher Mehrarbeit und schwierigeren Verhältnissen als 1914 die Arbeit mit der gleichen Kopfzahl erledigt und außerdem der Arbeitsgang erheblich beschleunigt wird. Ferner hat diese Einteilung noch den außerordentlichen wirtschaftlichen Wert, daß die hochbezahlten Kräfte von Arbeiten einfacher Art entlastet werden und sich ausschließlich schöpferisch betätigen können. Die Zahl der A-Raten kann also verringert werden. Ferner werden die Kräfte, die früher in der Kanzlei nur mit reinen Schreibarbeiten beschäftigt und zu Maschinen erzogen wurden, mehr am Geschäft dadurch interessiert, daß sie nicht nur Schreibarbeiten

¹⁾ Es ist selbstverständlich, daß auch die übrigen Beamten die Kurzschrift beherrschen müssen. Nach Einführung der Einheitskurzschrift muß ihre Anwendung, die wirtschaftliche Vorteile birgt, allgemein zur Pflicht werden. Es können Entwürfe in Kurzschrift gefertigt und Arbeitslisten, Merkbücher usw. kurzschriftlich geführt werden.

leisten, sondern in dem gleichen Arbeitsgebiet mit tätig daher mit dem Stoff verbunden sind. Gut ausgebildete arbeitsfreudige Kräfte werden hierdurch in ihrer Schaffensfreude angeregt und werden daher produktiver sein als Kanzleikräfte, die lediglich ihre „Punkte“ abarbeiten. Den Erfahrungen wird die Dienstfreudigkeit bei allen T. erheblich gehoben.

Zugegeben wird, daß eine größere Zahl von Schreibmaschinen erforderlich ist als in einer Zentralkanzlei. Bei dem heutigen verhältnismäßig geringen Anschaffungspreis der Maschinen dieser Einwand unerheblich. Die Lebensdauer einer Maschine ist dafür eine längere. Betont wird hierbei, daß Aufsichtskräfte bei dem genannten Verfahren ganz entbehrlich sind. Wie Erfahrung gelehrt hat, sind umfangreiche und sprunghaft laufende Arbeiten glatt erledigt worden, gegebenenfalls freudig darangesetzten Überstunden, die später in ruhiger Zeit wieder abgefeiert werden, weil ja, wie bereits vorstehend ausgeführt, die betreffenden Kräfte an der schnellen und tüchtigen Erledigung der Angelegenheiten interessiert sind. Gegensatz zu reinen Kanzleikräften. Große Terminarbeiten wie Haushaltsentwürfe und Finanzberichte mit vielen Anlagen sind auf diese Weise pünktlich erledigt worden, und zwar viel Erklärungen; denn jeder kennt den zu behandelnden Sachverhalt. Der Fall, daß diese Kräfte zeitweise nicht genügend beschäftigt werden, trifft nicht zu, da diese Kräfte als Grundlage einer Arbeitsrate haben. Es ist natürlich Sache des Bürovorstandes das Büro dauernd zu beobachten, ob alle Kräfte ausgelastet, gegebenenfalls entsprechend über die vorhandenen Kräfte verfügen und gegenseitig aushelfen zu lassen.

Wie weit sich dieses Verfahren noch weiter ausbauen noch auf weitere Büros ausdehnen läßt, wird die Erfahrung lehren. Jedenfalls erscheint es vorteilhaft, auf diesem Wege weiter zu gehen und, soweit es die örtlichen Verhältnisse zulassen, allgemein dieses Verfahren einzuführen. Bewährte Einrichtungen des bisherigen Kanzleibetriebes, die auch für die heutigen Verhältnisse passen und als zentrale Einrichtung wenig sind, wird man unbedingt beibehalten müssen. Vorschlagend ist vor allem die Arbeitsbeschleunigung, unbedingte wirtschaftlichste Verwendung des Personals sowie die Hebung des Interesses an der Erledigung der Arbeit und der Dienstfreudigkeit des Personals.

Wie weit es sich noch durch eine praktische Büroeinrichtung — moderne Büromöbel mit ihren zeitgemäßen Einrichtungen wie Karteien, maschinelle Einrichtungen, Rechenmaschinen — ermöglichen läßt, die Arbeitsintensität zu steigern, bleibt weiterer Nachprüfung vorbehalten.

Schärfere Erfassung der Verkehrseinnahmen.

Zu diesem in Nr. 3/26 dieser Zeitung von Eisenbahn-Inspektor Reil-Oldenburg behandelten Thema haben wir folgende Zuschriften erhalten:

1. Dem Verfasser ist darin zuzustimmen, daß alles getan werden muß, um fehlerhafte Frachtberechnungen und falsche Tarifierungen während der Beförderung, d. h. solange die Eisenbahn das Gut in Gewahrsam hat, zu entdecken und richtig zu stellen, aus dem einfachen Grunde, weil jede spätere Einziehung (und auch Erstattung) von Frachten und Nebengebühren stets mit Zeit- und Geldverlust (Schreibarbeit) verknüpft ist. V. K. II und Prüfungsämter können ihre Nachprüfung nur nachträglich auf Grund des Rechnungswerks vornehmen. Es bliebe also nach Reil-Oldenburg für das Hauptgebiet der Nachprüfung als dritte Kontrollstelle der Frachtenkontrolleur.

Neben diesen Organen gibt es aber im Mainzer und sicherlich auch in anderen Bezirken Abfertigungsbeamte, deren Funktionen sich so ziemlich mit denjenigen decken, die Reil seinen vorgeschlagenen „Ladungsbeamten“ zuweisen will. Sie heißen zwar nicht Ladungsbeamte, sondern führen die Bezeichnung: Tariföre. Wie der Name schon sagt, wurzelt ihre Tätigkeit im Tarif. Solche Tariföre gibt es im Bezirk Mainz seit 1922.

Man unterscheidet haupt- und nebenamtliche Tariföre, je nachdem sie noch andere Arbeiten zu verrichten haben oder nicht. Hauptamtlich als Tariför tätige Beamte gibt es nur bei den ganz großen Güterabfertigungen, wo ihr Arbeitsgebiet wirklich eine volle Kraft beansprucht. Bei mittleren Abfertigungen begnügt man sich mit nebenamtlichen Tarifören, die, weil als solche nicht ganz ausgenutzt, noch andere Funktionen mitversehen (Wagendienst, Ermittlungsdienst usw.). Den Kreis der mit nebenamtlichen Tarifören zu besetzenden G.A. hat man weit gezogen, wobei auch Zugwechselstationen vorzugsweise berücksichtigt werden. Daß als Tariför besonders tarifikundige und

auch sonstwie im Abfertigungswesen erfahrene Beamte besetzt werden, entspricht ihrer besonderen Zweckbestimmung.

In der Regel obliegt dem Tariför die Prüfung der Frachtberechnungen nach §§ 28 und 31 A.A.V. II. Selbstredend wendet er sein Augenmerk den Ladungen zu, weil hier gewissenhafte Arbeit im Hinblick auf das Wertobjekt besonders nützlich. Dabei ist er sehr oft in die Lage kommen, Gut mit Frachtbrief an Ort und Stelle zu vergleichen, um zu einer einwandfreien Tarifierung zu kommen. In Zweifelsfällen nimmt er neben den geschriebenen Probeverwägungen Gewichts- und auch Inhaltprüfungen vor. Die weitaus meisten der durch Tariföre entdeckten Fehler charakterisieren sich als falsche Frachtberechnungen, wobei es sich meistens um Anwendung unrichtiger Tarifklassen, falscher Fracht- und Nebengebührensätze, Rechenfehler handelt. Während falsche Inhaltsangaben verhältnismäßig selten festgestellt werden, sind zu niedrige Gewichtsangaben und zuweilen auch Wagenüberlastungen zahlreich. Die Entdeckung dieser Art von Frachthinterziehungen hat fahrgangsgemäß die in den Freilade- und Rangiergleisen beschäftigten Bediensteten etlichen Anteil. Vielfach besteht hier ein gesunder Wettbewerb, der für die Verwaltung um so ergiebiger sein wird, je enger die Zusammenarbeit des Tariförs mit dem Außenpersonal ist und je besser er es versteht, Interesse an Tarifverständnis bei ihnen zu wecken.

Alle Entdecker (ausgenommen die Tariföre selbst) erhalten von den für falsche Inhalts- und Gewichtsangaben erhobenen Mehrfrachten und Frachtzuschlägen Prämien, die zur Zeit der erhobenen Beträge ausmachen. Aus dem ziffernmäßigen Ergebnis und den sonstigen Erfahrungen ist zu schließen, daß das Prämiensystem seinen Zwecken förderlich ist.

Über die Art der entdeckten Fälle und die erhobenen Mehrfrachten (nicht Rechenfehler!) und Frachtzuschläge führt

r Aufschreibungen, deren Ergebnis monatlich der vorge-
b Verwaltungsstelle einzureichen ist. Der Nachweisung
bschriften der Verhandlungen und die Rechnung über etwa
nde Prämien beizufügen. Das zusammengefaßte Ergeb-
s Amtsbezirks wird der Reichsbahndirektion (Frachten-
lleur) unterbreitet.

zwei Güterabfertigungen des hiesigen Bezirks schloß die
rtätigkeit im Jahre 1925 mit folgenden Zahlen ab.

entstandenen Einbußen zurückzugewinnen, es müßten denn ge-
wisse Anlässe, z. B. unvollständige Buchungen, zur nachträg-
lichen Prüfung des beförderten Gutes führen.

Aus dem Vorhandensein der Frachtenkontrolleure schließt er
sodann auf deren Notwendigkeit. — Jedenfalls haben sich die in
sie gesetzten Hoffnungen in dem erwarteten Maße nicht erfüllt,
und auch Reil strebt einen weiteren Ausbau der vorhandenen
Kontrolleinrichtungen nicht an. Die Autorität des Frachten-

Ergebnis	In wieviel Fällen wurden festgestellt unrichtige				Bemerkungen
	Inhalts- angaben	Gewichts- angaben	Frachtbe- rechnungen	Berech- nungen der Neben- gebühren	
er mit 1 nebenamtl. Tariför. be- zogen mittl. G.-Abf. (150 Frachtbriefe tägl. durchsehen)	6	18	71	3	Der nebenamtliche Tariför versieht den Wagendienst und bearbeitet die Rekla- mationen und Ermittlungssachen.
er mit 1 hauptamtl. Tariför besetzten Ben G.-Abf. (10 Frachtbriefe tägl. durchsehen)	39	71	151	—	

Bei den unrichtigen Gewichtsangaben sind die Wagenüberlastungen mit einbegriffen. Die als falsche Frachtberechnungen
angeführten Fälle beziehen sich auf die Anwendung falscher Tarifklassen und Frachtsätze nicht aber auf Rechenfehler.

ergeben sei, daß die Ergebnisse hinsichtlich des ziffern-
m Ertrags der Tariförtlichkeit noch nicht ganz den Er-
gebnissen entsprechen. Man mag aber auch berücksichtigen,
eine umfassende Kenntnis des heutigen Gütertarifs Teil B.
bei einigen wenigen warenkundigen Beamten anzutreffen
wird. Auch Reil-Oldenburg äußert in dieser Richtung Be-
zogen, indem er auf den Mangel an tarif- und warenkundigen
ten hinweist. Die wichtigste Voraussetzung, mit der Zeit
den Mangel zu beseitigen, liegt darin, daß zu Tarifören nur
nen bestellt werden, die die für dieses Sondergebiet zu
runden Eigenschaften, Kenntnisse und Fertigkeiten in hohem
besitzen. Es kommt hinzu, daß den Tarifören Gelegenheit
ben werden muß, der in ständigem Fluß befindlichen Neu-
Fortbildung des Tarifs zu folgen.

müssen sich rechtzeitig in den Besitz der Nachträge setzen
die T.V.-Anzeiger aufmerksam studieren. In Zweifels-
hinsichtlich der Auslegung von Tarifbestimmungen wird
vorgesetzte Verkehrsamt oder der Frachtenkontrolleur um
cheidung anzufragen sein. Diesem werden zweckmäßig auch
ige den Sendungen entnommenen Proben zugestellt zur Ein-
gung einer genauen Analyse. Im übrigen würde sich vielleicht
ehlen, anderswo gemachte Erfahrungen oder besonders
reiche Fälle von Tarifauflegungen, Frachthinterziehungen
dadurch nutzbar zu machen, daß sie dem in Betracht kom-
enden Kreis von Beamten in Form von „Mitteilungen“ im
A. zur Kenntnis gebracht werden. Es würde dadurch dem
Gegensatz einer gleichmäßigen Behandlung ähnlicher Fälle
entsprechend Rechnung getragen.

zusammenfassend kann man sagen, daß der Tariför, wenn er
e Aufgabe richtig auffaßt und bestrebt ist, ihr gerecht zu
den, stets ein interessantes und vor allem dankbares Arbeits-
vorfand. Als Dolmetsch des Tarifs bei der Güterabfertigung
ist es die vornehmste Aufgabe des Tariförs, seinerseits
i beizutragen, daß die Reichsbahn rechtzeitig und in
ständig in den Besitz ihrer Einnahmen kommt, auf die
Anspruch hat. Der finanzielle Nutzen der Tariförtlichkeit
dabei ebenso hoch einzuschätzen, wie die Tatsache, daß für
Arbeitsgebiet des Tarifwesens stets eine gewisse Auswahl
zialistisch vorgebildeter Beamten vorhanden sein wird.

O. Weichel, E.-O.-S., Gustavsborg.

* * *

Die Beseitigung der Frachtausfälle infolge unrichtiger In-
sangsangabe, fehlerhafter Buchung und falscher Frachtberech-
g beschäftigt seit längerer Zeit den Fachmann. Da jedoch
halbwegs befriedigende Lösung noch nicht gefunden worden
kann man der abermaligen, von Eisenbahninspektor Reil¹⁾
ebenfalls Anregung nur beipflichten, vor allem seiner Beto-
gen des zwar überall gültigen, diesfalls aber im Erfolg einen
anders hohen Gewinn versprechenden Grundsatzes, „das Übel
der Wurzel zu fassen.“

teil erwähnt ganz richtig, daß die Verkehrskontrollen 2 ver-
hältnismäßig wenig in der Lage sind, aus den Prüfungsunter-
en die Ursprungsfehler herauszufinden, d. h. die aus der
sehen Inhaltsangabe durch den Aufgeber oder aus der fehler-
ten Klassifizierung des Gutes durch den Abfertigungsbeamten

kontrollen übt allerdings eine gewisse Wirkung auf den Ge-
schäftsgang aus. Das ist aber nur der Nebenzweck der Ein-
richtung, der mit anderen Mitteln zu erreichen wäre.

Die Erfolge des Frachtenkontrolleurs sind meines Erachtens
im wesentlichen untergeordneter Natur (Feststellung von Ord-
nungswidrigkeiten, Verstöße gegen Buchungs- und Beförde-
rungsvorschriften, auch mitunter gegen die EVO. u. dgl. m.);
den errechneten Frachtausfall der fünf Millionen Goldmark zu
erhalten, ist ihm nicht gelungen.

Die Schuld an dem geringen Erfolg soll man dem Frachten-
kontrolleur durchaus nicht beimessen, ebenso wenig dem Abfer-
tigungsbeamten. Nach meinem Dafürhalten kann des Erstge-
nannten Tätigkeit nur mehr die Form eines Vorprüfers für die
Verkehrskontrollen annehmen, die ihn infolge persönlicher Füh-
lungnahme günstigenfalls hier und da eine Wurzelfaser des
Übels erfassen läßt. Dem Kern des letzteren wird die heute
geübte Frachtenkontrolle nicht beikommen können.

Der Frachtenkontrolleur müßte doch wohl einen angemes-
senen Teil der laufenden Frachtverträge mit den zugehörigen
Gütern vergleichen, um falsche und ungenaue Tarifierungen so-
wie sonstige frachtverkürzende Ursachen rügen und den Wieder-
holungsfällen einen Riegel vorschieben zu können. Er soll nicht
allein die „gefürchtete Person“ seines Bezirkes sein, sondern
der Entdecker solcher Unregelmäßigkeiten, die
weniger dem Schuldkonto der abfertigenden Stelle als vielmehr
demjenigen des Versenders zuzuschreiben sind.

Erfüllt er diese Aufgabe und kann er ihr jemals in annähernd
genügender Weise gerecht werden? — Ist er in der Lage, die
Spezialkenntnis, die doch jede Abfertigung im Laufe der Zeit
an den ortsüblichen Anlieferungen sich erwirbt, durch eine auch
noch so geschulte allgemeine Waren- und Tarifkenntnis, noch
dazu in der kurz gemessenen Zeit seiner Aufenthalte, zu er-
setzen? — Kommt er überhaupt dazu, großen Einblick in die
Unmenge von Waren zu erhalten? — Die Kisten, Kasten und
Ballen sind verschlossen. Auf den Ladestraßen wird seine vor-
übergehende Kontrolltätigkeit, noch dazu in ungewohnten Ver-
hältnissen und meist ohne Besitz der Unterlagen (Frachtbriefe),
auch kaum zu nennenswerter Geltung kommen. Die Öffnung
der verbleiten Wagen zum Zwecke der Prüfung hat ihre Beden-
ken. Der Besuch der weit auseinanderliegenden Zweiggleise
nimmt viel Zeit in Anspruch. Kurzum, zieht man in Betracht,
welchen verhältnismäßig geringen Teil der Geschäftsvorgänge
dem Frachtenkontrolleur zu Gesicht kommt, dann wird man in
der Ansicht bestärkt, daß zur Erzielung ausschlaggebender Er-
folge andere Wege zu beschreiten sind.

Die Vorschläge des Eisenbahn-Inspektors Reil beschränken sich
auf den Ladungsverkehr. Man kann aber den Stückgutverkehr
nicht von obiger Erörterung trennen. Er bedarf gleich jenem
der Aufsicht und ist als Einnahmequelle nicht nebensächlich zu
behandeln. Zu tarifarischen Schwierigkeiten und zur Frachten-
hinterziehung bietet er ein weites Feld. Man denke an das Ver-
zeichnis der sperrigen Güter, an die wahrscheinlich immer noch
unterschätzte Zahl von Fällen falscher Inhaltsangabe zur Her-
beiführung der ermäßigten Beförderung als Fracht- oder Eil-
stückgut. Wie wenig wird Gebrauch gemacht von dem Rechte
der Eisenbahn zur Einsicht in das verpackte Gut, das vielleicht
anstatt Obst Wäsche, anstatt gewöhnlicher Stahlwaren feinste
Fabrikate enthält! —

) In laufender Nr. 3 d. J.

Wenn schon ein örtlicher Beamter sich ausschließlich mit der Frachtenkontrolle zu befassen hat, dann darf er nicht einseitig „Ladungsbeamter“ sein, sondern muß die Aufsicht über den gesamten Ein- und Abgang der Güter haben. Eine Teilung der Arbeit wäre allenfalls dort statthaft, wo vermöge des Geschäftsumfanges mehrere derartige Beamte tätig zu sein haben. Dann wäre aber auch entgegen der Ansicht von Reil ein Abbau der vorhandenen Kontrollenrichtungen möglich, und es würde gemäß der Arbeitsteilung dem Frachtenkontrolleur mehr die Aufgabe der Beobachtung des rollenden Gutes zufallen.

Die äußeren Stellen verwenden ganz besonders in letzter Zeit viel Mühe auf die Gewinnung der ortsnotigen Warenkenntnis. Es mag unter den heutigen Abfertigungsbeamten, zumal der größeren Abfertigungen, manchen tüchtigen Spezialisten geben, der, wenn ihm hinreichende Zeit zur Ausübung gedachten Postens und zur Ausbildung gelassen wird, mehr Erfolg verspricht, als jemals durch die Stichproben der Frachtenkontrolleure zu erzielen ist. Hierzu gehört vor allem ein völliges Verwachsensein mit der Dienststelle und eine eingehende Kenntnis der am Platze vorhandenen Firmen. Wo diese Erfordernisse fehlen, werden trotz bester Waren- und Tarifikunde Kraft und Zeit verschwendet sein.

Die brauchbaren Unterlagen für seine Prüfungstätigkeit wird der so beschaffene Kontrollbeamte in der Bodenmeisterei und sonstwo selber sich heranzuziehen verstehen, so daß es keiner besonderen, die Stellen nur belastenden Zuleitung der nächsttägigen Wagenanforderungen und der sonstigen Unterlagen bedarf. Andererseits liegt das Verlangen nach vorheriger Angabe der tarifarischen Bezeichnung des Ladungsgutes nicht im Sinne der EVO. und würde schon im Versuch scheitern.

In dem Teile seiner allgemeinen Ausführungen bringt Reil auch von den Abfertigungsstellen längst Erkanntes, was von ihnen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der Belchrung, durch Nachprüfung von Gewicht und Inhalt der Sendungen, durch Kontrollen der Vorgesetzten, seither nach Zeit und Gelegenheit mehr oder minder gepflegt worden ist.

Neu sind, abgesehen von dem Verlangen nach besonderen „Ladungsbeamten“, seine Ausführungen über die Kontrolle der von den kleineren Bahnhöfen abrollenden Ladungen. Diese Bahnhöfe sollen streckenweise zusammengefaßt und richtungsweise einem bestimmten Güterbahnhofe zugeteilt werden. Was letzterer mit den kleinen Bahnhöfen anfangen soll, ist nicht gesagt. Weiter würde, wie Reil ausführt, auf diese Weise auch der Verkehr der kleineren Dienststellen erfaßt. — Auf welche Weise? — Für den Nahverkehr will er keine besonderen Maßnahmen getroffen wissen, weil die Frachtausfälle nur gering sein können. — Das ist unwirtschaftlich!

Allgemeines.

— **Eine Fahrkartensammlung.** Die Handelskammer Leipzig stellte in der Bugra, Weltausstellung für Buchhandel und Gewerbe 1914, auch eine Fahrkartensammlung aus, welche in 16 Bänden auf 259 Tafeln 6690 verschiedene Fahrkarten und Fahrtausweise aus der ganzen Welt enthält. Gesammelt und fachmännisch zusammengestellt war sie vom sächsischen Oberbahnhofs-Vorsteher i. R. Saupe in Klotzsche bei Dresden.

Die verhältnismäßig geringe Anzahl von Fahrkarten erklärt sich aus dem Bestreben, die einzelnen Fahrkartensysteme nach Sorten, Art und Klassen möglichst übersichtlich darzustellen und die wahllose Aufnahme von Massenfahrkarten tunlichst zu vermeiden. Saupe suchte auch der geschichtlichen Entwicklung des Fahrkartenwesens gerecht zu werden. Zum Beispiel enthalten 3 Bände und 1 Mappe „Sachsen“ die vollständige Entwicklung des sächsischen Fahrkartenwesens vom Jahre 1840 an bis in die Neuzeit. Ein würdiges Sammelwerk für sich allein, aus dem schon mancher Fachmann sich Auskunft und Rat geholt hat.

Der Ausbruch des Weltkrieges vereitelte damals die beabsichtigte Erwerbung durch ein Museum. Die Präsidenten der vormals Sächsischen Eisenbahn-Generaldirektion Dr. Ulbricht und Dr. Mettig wünschten sie für das Dresdener Eisenbahnmuseum zu erwerben. Verreichlichung der Sächsischen Staatseisenbahnen und Geldknappheit standen dem bisher entgegen. Beide Herren aber ermunterten und unterstützten Saupe in seinem Sammeleifer nach Kräften. Das gleiche geschah von Fachleuten und kaufmännischen Kreisen. Er vervollständigte und erweiterte die Sammlung so bedeutend, daß sie heute in 16 Bänden und 7 Mappen gegen 16 000 Fahrkarten und Fahrtausweise verschiedenster Art enthält. Geordnet sind sie nach Erdteilen, Ländern, Bahnverwaltungen, Schifffahrtsgesellschaften usw.

Die alten deutschen Zettel- und Edmonsonschen Billets, die ersten Rundreise- und Abonnementsbillets, die Systeme der Deutsch-Südwest-Afrikanischen Bahnen und der Anatolischen

Wie aus den weiteren Ausführungen zu entnehmen ist, aber die Sendungen (Ladungen) auf den Unterwegsstationen nachgeprüft werden. — Wie ist das möglich? — Die Bleie der Ladungen zum Zwecke regelmäßigen Einblicks zu entnehmen geht doch nicht an und verletzt jedes Verkehrsempfinden! Gewinn ist bei der Kürze der verfügbaren Zeit sowieso von solcher Maßnahme zu erwarten; sie erhöht höchstenfalls Gelegenheit zum Güterdiebstahl. Was für eine Störung des Betriebes und des Wagenumlaufes würde damit verursacht! Außerdem widerspricht der Vorschlag dem von Reil vertretene Grundsatz, die Fehler bei der Entstehung zu bekämpfen.

Um das Übel mit Erfolg an der Wurzel packen zu können, seien im folgenden einige Anregungen gegeben.

Der Frachtenkontrolleur gehört weniger in die Abfertigungsräume, als vielmehr auf den Güterboden, an die Wage, an die Ladestraße, in die Zweiggelise und in die Fabrik- und Laderäume der anliefernden Firmen. Er muß, wie bereits erwähnt, seine Dienststelle sozusagen innen und außen kennen. Die Kontrolle darf nicht eine gelegentliche, sondern muß eine unterbrochene sein. Er hat die Aufsicht über das Annahmepersonal und ist gleichzeitig sein Lehrmeister. Als Berater in Warenkunde und tarifarischer Ausdrucksweise, dem Rechte der Einsicht in verpackte Güter muß er nicht nur bisher üblich, Gebrauch machen und mit ausgiebigen Vollmachten ausgestattet sein, die Waren vor der Verpackung, nämlich der hochwertigen und Zweifels Güter, besichtigen zu dürfen. Wie der Kaufmann Verzeichnisse der Lieferanten und Waren sowie Kundenlisten führt, so hat der Frachtenkontrolleur in gleicher Weise Warenverzeichnisse der am Orte gebräuchlichsten vorkommenden Güter mit ihren tarifarischen Bezeichnungen anzulegen, nötigenfalls mit Erläuterungen über ihre Beschaffenheit zu versehen, und der besseren Übersicht halber trennt nach Firmen, Eingang und Abgang zu halten. Er ist in regem Verkehr mit den Abfertigungsbeamten der Dienststellen, die sich ihrerseits ähnliche Unterlagen unter Hinzufügung der anzuwendenden Tarifiklassen schaffen. Wenn er Fälle legt er der höheren Stelle zur Entscheidung vor. Im öffentlichen Auftreten hat er Gewandtheit im Umgang mit der Kundschaft zu zeigen, muß deren Vertrauen suchen und in tarifarischen Angelegenheiten zur Hand gehen können. Seine Stellung wird mithin einzigartig und bei hoher Auffassung seiner Aufgabe eine ganz hervorragende und vor allem ausnützbare sein, die aber besondere Fähigkeiten voraussetzt.

Die Vorschläge wollen nur Richtlinien sein. Dies ergibt sich aus ihrer Neuartigkeit. Sie bedürfen der weiteren Ausbildung. Auch die Verkehrskontrollen werden aus ihnen Gewinn ziehen.

Neißner, Bahnhofsinspektor, Glaubitz b. Riesa.

Bahn — letztere beiden sind wohl kaum noch ein zweites Mal der Welt vorhanden —, auch die während des Weltkrieges entstandenen Augenblickserscheinungen — vielfach einzigartig — werden von geschichtlichem Werte bleiben.

Fachmännisch hochinteressant ist das System der Japanischen Staatsbahnen, ein Meisterwerk vom Regierungsrat Tanaka in Tokio.

Einen Einblick in die Landesverkehrseigentümlichkeiten während der Fahrkartensysteme der Bahnen von Bulgarien, Portugal, Schweden, Finnland, Ostsibirien, Argentinien, der Türkei und Rheinschiffahrt usw. Nicht weniger interessant ist das System der ehemaligen deutschen Eisenbahnverwaltung mit anderen zu vergleichen und dabei deren Unterschiede festzustellen. Alles dies auch dem weniger Eingeweihten und der späteren Nachwelt den Zweck dieser Fahrkarten zu erläutern, dienen die auf den Tafeln angebrachten zahlreichen Erklärungen, die zugleich das Studium der Sammlung erleichtern.

In 45jähriger Eisenbahndienstzeit durchlebte Saupe die Entwicklung des Eisenbahn- und besonders des Fahrkartenwesens, so daß die von ihm angebrachten Erläuterungen auch von fachmännischem Werte sind. Jahrzehntelange Arbeit gehört seinen Lebenswerken. Möge es dem deutschen Vaterlande erhalten bleiben und eine seinem Werte entsprechende bleibende Sammlung finden.

— **Die größte und die kleinste elektrische Lokomotive.** Die Westinghouse-Gesellschaft hat auf ihrem Fabrikhof die größte und die kleinste elektrische Lokomotive nebeneinander photographieren lassen. Jene ist eine der aus drei Teilen bestehenden Lokomotiven der Virginia-Eisenbahn, diese eine Grubenlokomotive, die 1,05 m lang ist, 1,5 t wiegt und eine Zugkraft von 180 kg aufbringen kann, während die Vollbahnlokomotive 49,4 m lang ist, 578,3 t wiegt und, wenn alle ihre drei Triebwerke, eine Zugkraft, am Zughaken gemessen, von 123 t aufwickeln kann.

Fachliche Ferienkurse im systematischen Aufbau für Beamte der Deutschen Reichsbahn.

Von Reichsbahnoberamtmann Popper.

bereits in Nr. 25 S. 676 dieser Zeitung kurz angekündigt, ist am 1. Oktober 1926 an der Verwaltungsakademie Berlin der erste systematisch aufgebaute fachliche Ferienkurs für Bahnbeamte. Er wird sich in bestimmten zeitlichen Zwischenräumen fortsetzen und nach 3 Jahren beendet sein. Die Akademie tritt hier mit einer neuen Bildungseinrichtung vor die Beamten, um auch den außerhalb des Sitzes der Verwaltungsakademie beschäftigten Beamten Gelegenheit zur systematischen Erweiterung ihres fachlichen Wissens zu geben. Sie tritt damit einem längst ersehnten Ziele genähert, was um so mehr zu begrüßen ist, als die neue Einrichtung die Belange der Beamten in weitestgehender Weise berücksichtigt und zugleich Wünsche und Absichten der Reichsbahnverwaltung erfüllt. Die Reichsbahnverwaltung ließ niemals einen Zweifel bestehen, die Akademie nur dann mit gutem Gewissen stützen zu können, wenn diese in der Lage sei, allen Beamten unabhängig von ihrem Wohnsitze eine tunlichst gleichartige Bildungsmöglichkeit zu bieten. Dieser Bedingung sollen auch die fachlichen Ferienkurse, die mit den wissenschaftlichen nicht zu verwechseln sind, genügen. Sie sind wie alles, was bis jetzt an besonderen Einrichtungen der Verwaltungsmasse erlebt, aus den tatsächlichen Bedürfnissen der Beamten entsprungen, also nicht etwa Kinder eines mechanisch übernommenen traditionellen Systems oder einer jede Beachtung hindernden Schablone. Sie sind derart ausgestaltet, sie alle persönlichen sowie dienstlichen Verhältnisse und Schwierigkeiten berücksichtigen, die bei dem Studium des Beamten in Frage kommen können.

Die Verwaltungsakademie und ihre sachverständigen Berater haben bei Einrichtung der Ferienkurse von folgenden Schlüssen auszugehen: Ein Hörer, der die Akademie nach den regelmäßigen Fachkursen besuchen kann, hört, wenn er sein Studium in der Regelzeit von 3 Jahren vollenden will, in einem Winter-Sommersemester zusammen gewöhnlich 172 Stunden. Dem Hörer dagegen, der nicht am Sitz einer Akademie oder in der unmittelbaren Nähe wohnt und daher eine so große Zahl Vorlesungen innerhalb eines Jahres unmöglich besuchen kann, muß der Lehrstoff in gekürzter und verdichteter Form vorgetragen werden. Die Kürzung wird zweckmäßig nur bei den Vorlesungen in den Wissenschaften (Rechts- und Wirtschaftslehre) vorgenommen, und zwar durch Auswahl derjenigen Lehrstoffe, die für die fachliche Verwendung des Beamten von besonderer Bedeutung sind. Sie darf aber niemals bei den für das Fachstudium vorgesehenen Vorlesungen sowie bei den mit dem Fachstudium verbundenen Übungen stattfinden. Die Veranstaltung geschieht in der Weise, daß die in Frage kommenden Hörer während der Ferien, d. h. während ihrer Urlaubszeit im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres, zu einem Kurs je einer Woche mit 30 Unterrichtsstunden zusammengezogen werden. Es wird sich demnach im ganzen Jahre um 60 Unter-

richtsstunden handeln. Diese Zahl dürfte für den auswärtigen Hörer genügen, weil er während des Besuchs des Kurses keine größere Unterbrechung des Unterrichts erfährt, auch keine Ablenkung durch seinen Dienst oder aus anderen Ursachen zu befürchten hat und demnach in engster Fühlung mit seinem Studium bleiben kann. Außerdem erhält er am Schluß des Kurses praktische Fälle zur schriftlichen Bearbeitung, die er bis zum nächsten Ferienkurs zu lösen und der Akademie zuzusenden hat. Diese Arbeiten werden vom Übungsleiter durchgesehen und im darauffolgenden Ferienkurs mit dem Beamten besprochen.

Wenn auch die Verwaltungsakademie mit dieser Einrichtung den Beamten außerhalb ihres Sitzes einen vollwertigen Ersatz noch nicht für das bieten kann, was im regelmäßigen Semesterstudium vorgetragen wird, so hofft sie doch nach den Worten ihres Studiendirektors, Herrn Universitätsprofessors Dr. Kaskel, „eine weitreichende Bildungsmöglichkeit zu eröffnen, wie sie der Beamte in heutiger Zeit braucht, um ein lebendiges Glied des Staates zu werden und am allgemeinen Geistesleben des Volkes teilzunehmen, wie auch seine speziellen Fachkenntnisse, den immer steigenden Bedürfnissen entsprechend, zu vertiefen.“

Das Gesamtstudium im Ferienkurs wird folgende Vorlesungen umfassen: Einführung in die Volkswirtschaftslehre für Eisenbahnbeamte, Rechtliche Grundbegriffe (bürgerliches und öffentliches Recht), Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht für Eisenbahnbeamte, Arbeitsrecht, Handelsrecht, Betriebswirtschaftslehre für Verkehrsbeamte, Eisenbahnrecht (einschließlich Organisation der Reichsbahn), Eisenbahnfinanzwissenschaft, Eisenbahnbetriebswissenschaft, Eisenbahntarifwesen. Ferner Übungen in Eisenbahnwissenschaft, bürgerlichem Recht, Staats- und Verwaltungsrecht und Volkswirtschaftslehre.

Als Lehrkräfte sind Dozenten der Universität und Handelshochschule wie auch hervorragende Männer aus den Kreisen der Behörden in Aussicht genommen.

Die Gebühr beträgt für jede Kurswoche 20 RM. Für die Teilnahme an Übungen und für die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten wird ein mäßiger Zuschlag erhoben.

Die Verwaltungsakademie hat seit Jahren weder Kosten noch Mühe gescheut, die wichtige und schwierige Frage, wie sie dem Bildungsbedürfnis aller Beamten gerecht werden könne, günstig zu lösen. Diese Frage beschäftigte die Hörengeschüsse und die Fachschaften; sie stand auf der Tagesordnung bei den Sitzungen der Spitzenverbände und des Reichsverbandes Deutscher Verwaltungsakademien und sie bildete das Thema einer von der Akademie Berlin ausgeschriebenen Preisaufgabe. Nunmehr scheint ein gangbarer Weg gefunden zu sein, und alle, die es mit dem Aufblühen von Staat und Beamtenstand ehrlich meinen, werden die Akademie auf diesem Wege mit den besten Wünschen begleiten.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung. Das Reichsverkehrsministerium hat unter dem 26. Juni 1926 einige Änderungen der Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung beschlossen. Das Nähere geht aus der Verordnung in Nr. 30 des Reichsgesetzblattes, Teil II, hervor.

Beförderungsgesetz. Das Reichsgesetzblatt, Teil I, Nr. 43 vom 7. Juli 1926 veröffentlicht auf Seite 357 das Beförderungsgesetz vom 29. Juni 1926, das die Beförderung von Personen und Gütern auf Schienenbahnen sowie auf Wasserstraßen einer Steuer (Beförderungsteuer) unterwirft. Das Gesetz über die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs vom April 1917 (Reichsgesetzblatt Seite 329) wird hierdurch der Einkommenabgabenordnung angepaßt.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Juni 1926. I. Verkehr und Betrieb. Der Güterverkehr im Monat Juni wurde durch starke Kohlenbeförderung gekennzeichnet. Auf den arbeitsreichen Durchschnitt entfielen bei 26 Arbeitstagen gegen 21 im Juni rund 125 000 gegen 126 000 Wagen im Vormonat. Die Gesamtwagenstellung überstieg die des Vormonats um 200 000.

Der starke Kohlenverkehr erklärt sich aus der Steigerung des Absatzes (wegen des englischen Bergarbeiterstreiks) und der zum 1. Juli bevorstehenden Kohlenpreissteigerung. Auch das Hochwasser verursachte Verkehrsabwanderung auf die Eisenbahn. Im Ruhrbezirk wurden an einzelnen Tagen bis zu 140 Sonderzüge mit Kohlen gefahren. Sehr stark war auch der Kohlenversand aus Polnisch-Oberschlesien. Von dort wurden 450 000 t in zahlreichen Bedarfszügen abgelassen. Die Kohlenabfuhr richtete sich zum großen Teil nach den Seehäfen. Allerdings waren die Umschlageneinrichtungen in den Häfen dem außergewöhnlich hohen Verkehr zum Teil nicht gewachsen. In Hamburg, Altona, Harburg und Stettin sind infolgedessen erhebliche Verzögerungen in der Entladung eingetreten. Für Brennstoffversandungen nach Ruhrort und Duisburg mußte eine 50%ige Anlaufsperrung verhängt werden.

Aus den wichtigsten Kohlengebieten wurden 185 000 Wagen mehr als im Vormonat abbefördert, und zwar:

	Ruhr- gebiet	Deutsches Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein- Braunkohlen- gebiet
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
Juni 1926	701 652	122 890	225 318	91 819	83 166
Mai 1926	618 758	104 602	162 577	75 325	79 007
Juni 1925	554 784	83 894	187 790	79 797	71 163

Im Eilstückgutverkehr zeigte sich eine Zunahme des Obst- und Gemüseversandes. Die Wettbewerbsmaßnahmen

gegenüber dem Kraftwagen haben sich weiterhin günstig ausgewirkt. Die Wirkung des neuen Kraftfahrzeug-Steuergesetzes läßt sich noch nicht abschließend beurteilen. Die Beförderung von Obst, frischem Gemüse und Frühkartoffeln aus Holland, Frankreich, Süddeutschland und dem Kölner Vorgebirge nach Köln, dem Wuppertal, der Ruhr und nach Berlin hat voll eingesetzt. Die Gemüsebeförderung Holland-Berlin wurde beschleunigt, damit die rechtzeitige Überführung nach den Markthallen gesichert wird. Die Viehbeförderung aus Norddeutschland wurde unter Leitung der Oberbetriebsleitung West durch Zusammenfassen der Frachten im Bezirk Münster neu geregelt; dadurch wird eine beschleunigte Beförderung des Viehs und eine bessere Auslastung der Viehzüge erzielt. Der Kartoffelversand ging, wie alljährlich um diese Zeit, erheblich zurück. Es wurden dafür nur 4500 Wagen gegen 13600 im Vormonat gestellt. Für Brotgetreide und Mehl waren 37 000 Wagen, fast 4000 mehr als im Mai erforderlich, da wohl Befürchtungen hinsichtlich der neuen Getreideerte die Nachfrage nach den noch vorhandenen Beständen steigerten. Die Zuckerverladungen hielten sich auf annähernd gleicher Höhe wie im Vormonat, nämlich 6000 Wagen. Die Fischzufuhren in Wesermünde Fischereihafen und Bremerhaven fanden infolge der kühlen Witterung gute Abnahme. Es wurden 107 Fischzüge gefahren. Eine erhebliche Verkehrszunahme wiesen die künstlichen Düngemittel auf, da die niedrigeren Sommerpreise einen Anreiz zum frühzeitigen Bezug ausübten. Es wurden 11 500 Wagen befördert. Das Auslandsgeschäft, besonders an Kali, war gut. Die Bautätigkeit war auch im Juni recht schwach. Der Versand an Baustoffen hielt sich ungefähr auf der Höhe des Vormonats. An Zement wurden z. B. 31 000 Wagen befördert.

Die allgemeine Wirtschaftslage und das schlechte Wetter haben den Personenverkehr ungünstig beeinflusst. Es wurden im ganzen 2563 gegen 5548 Züge im Vormonat, in dem das Pfingstfest fiel, über Plan gefahren. Nur die Besetzung der beschleunigten Personenzüge ist allgemein stärker geworden; so mußten auf der Strecke Köln-Berlin einige beschleunigte Personenzüge an einzelnen Tagen in zwei Teilen gefahren werden.

Durch wolkenbruchartige Regengüsse und Hochwasser sind im Laufe des Monats Juni in vielen Bezirken größere Betriebsstörungen eingetreten, die jedoch rasch wieder beseitigt werden konnten, ohne daß Unfälle eintraten.

Die Betriebsentwicklung ist durch folgende Angaben gekennzeichnet:

Geleistete Zugkm:	Mai 1926	April 1926
a) Personenverkehr	29 654 000	27 438 000
b) Güterverkehr	15 371 000	15 256 000
c) Dienstzüge	385 000	368 000
	45 410 000	43 062 000

Wagenachskm:	Mai 1926	April 1926
a) Personenverkehr	812 082 000	727 265 000
b) Güterverkehr	1 159 810 000	1 131 993 000
c) Dienstzüge	10 570 000	9 881 000
	1 982 462 000	1 869 139 000

Leistungen einiger Haupttrangierbahnhöfe:	Juni 1926	Mai 1926
Hamm Verschiebebahnhof	4 700 Wagen	4 700 Wagen
Mannheim	3 700 "	3 400 "
Wustermark	3 700 "	2 700 "
Zurückgestaute Wagen im täglichen Durchschnitt:	2 600 "	—
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt:	37 200 "	47 200 "
Schadwagen auf Betriebsgleisen (am Schluß des Monats):	47 500 "	45 600 "

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverskehr. Gemäß den Beschlüssen der Ständigen Tarifkommission wurden im Juni für die Beförderung von Gütern in Sonderzügen ergänzende Tarifvorschriften eingeführt und im Rahmen der Gütereinteilung verschiedene wichtigere Frachterleichterungen gewährt. Die Ausnahmetarife 7f, 7g, 44e, 46a, 46b, 91, 114, 115, 116, 117 und 118 wurden auf Widerruf neu eingeführt. Im Donaumuschlagverkehr wurde ein Ausnahmetarif für Kupfervitriol zur Ausfuhr nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter eingeführt. Schließlich ist noch ein Reexpeditionstarif für Hanf und Hede aus Rußland, die auf dem Eisenbahnwege in Königsberg (Pr.) eingegangen sind, herausgegeben worden. An wichtigeren Änderungen bereits bestehender Ausnahmetarife seien die Ausdehnung des Ausnahmetarifs auf Eisenerze usw. von den Oderumschlagstellen Cosel Hafen und Oppeln Hafen nach deutsch-ober-schlesischen Stationen und die Ermäßi-

gung dieses Tarifes im Verkehr von Stettin erwähnt. Der Wettbewerb mit außerdeutschen Wegen bestehenden, übergehend gültigen Ermäßigungen verschiedener Sechausnahmetarife werden zunächst bis 31. Juli d. J. gewährt werden. Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 5a für Steine zum Wegebau usw. sowie die Nottarifs für Lebensmittel sind gegen jederzeitigen Widerruf am 30. September d. J. verlängert worden.

III. Finanzen. Die Betriebsergebnisse im Mai 1926 folgendes Bild:

I. Einnahmen:

1. Personenverkehr	127 810 000
2. Güterverkehr	208 730 000
3. Sonstige Einnahmen	35 330 000
	371 900 000

II. Ausgaben:

1. Persönliche Ausgaben (einschließlich Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter	200 200 000
2. Sächliche Ausgaben	113 220 000
3. Dienst der Reparationsschuldverschreibungen	50 000 000
4. Feste Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Ausgleichsrücklage	7 400 000
Rückstellung für Vorzugsdividende	7 400 000
	378 300 000

Deckung der Mehrausgabe erfolgte durch Inanspruchnahme des Vortrages aus 1925.

Die Einnahmen des Monats Mai zeigen zwar eine gewisse Besserung gegenüber den Vormonaten, erreichen aber noch nicht die Zahlen des vorigen Jahres.

Die Steigerung der Einnahmen im Personenverkehr beruht zum Teil auf den Pfingstreisen. Im Güterverkehr macht sich auf bestimmten Sondergebieten eine Belebung bemerkbar.

Die Aufwendungen für werbende Anlagen im Betrage von 17 515 000 RM wurden dem Erlös aus der Begebung von Vorschlagsaktien entnommen.

Für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen wurde die monatliche Zahlung geleistet. Neben ist das Steuerertragnis aus den Beförderungen im Monat April 1926 in der vorgeschriebenen Höhe am Fälligkeitstage an den Generalagenten für Reparationszahlungen geleistet worden.

IV. Personalfragen. Der Personalstand betrug im

April 1926	668 555 Köpfe,
außerdem	34 421 Köpfe Zeit- und Aushilfsarb.
	zusammen 702 976 Köpfe.
Mai 1926	663 921 Köpfe,
außerdem	43 934 Köpfe Zeit- und Aushilfsarb.
	zusammen 707 855 Köpfe.

Die Vermehrung der Zeitarbeiter betrifft in der Hauptsache die Bahnunterhaltung, wo für die Zeit der günstigen Bauphase Arbeiter eingestellt worden sind, die nach längstens sechs Monaten wieder ausscheiden. Bei dem ständigen Personal wiederum eine Verminderung um 4634 Köpfe eingetreten.

In dem zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Reichsregierung schwebenden Streit hat das Reichsgericht am 9. Juni d. J. entschieden: Die Verbindlichkeit der Reichsbahnarbeiter steht nicht im Widerspruch mit dem Reichsbahngesetz und der Gesellschaftssatzung (vgl. S. 793 dieser Ausgabe). Demgemäß ist die am 16. Januar 1926 vom Reichsarbeitsministerium ausgesprochene Verbindlichkeitserklärung wirksam.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat sich den Arbeitnehmervereinigungen gegenüber sofort zur Durchführung des Schiedsspruches bereit erklärt und hat mit ihnen am 25. Juni 1926 eine Vereinbarung getroffen (vgl. Nr. 26, S. 709 d. Z.).

— Neuer Rohöl-Triebwagen der Reichsbahn. Auf den nächsten Nahverkehrsstrecken wird in der nächsten Zeit ein neuer Rohöl-Triebwagen mit mechanischer Kraftübertragung (Maybachtriebwagen) ausprobiert werden. Der Wagen besitzt 89 Sitz- und 30 Stehplätze IV. Klasse und ist von der Wagfabrik Wismar hergestellt, während der 150 PS-Motor und die maschinelle Einrichtung von der Maybach-Motorenbau A.-G. Friedrichshafen stammt.

— Verkehr auf der Fährstrecke Warnemünde-Gjedsø. Die Verkehrssteigerung auf der Fährstrecke Warnemünde-Gjedsø hält an. Während im ersten Vierteljahr 1926 auf 10 Fährschiffen in beiden Richtungen 20 689 Personen befördert wurden, stieg diese Zahl im zweiten Vierteljahr 1926 auf 32 200.

sonen, und zwar reisten 17 546 Personen von Deutschland in Dänemark und 16 697 in umgekehrter Richtung. Auch gegenüber dem Ergebnis des zweiten Vierteljahrs 1925 ist eine beträchtliche Zunahme zu verzeichnen, da in diesem die Zahl der Reisenden 30 881 betrug. Dieselbe Erscheinung zeigt sich im Güterverkehr, auch dieser hat zugenommen, denn einer Berechnung von 5519 beladenen Wagen im zweiten Vierteljahr 1925 und 5636 im ersten Vierteljahr 1926 steht die Zahl von beladenen Wagen im zweiten Vierteljahr 1926 gegenüber.

Erweiterung und Ermäßigung des Rheinschlagstarifes Mineralöle. Mit Gültigkeit vom 12. Juli 1926 hat die Deutsche Reichsbahn den Ausnahmetarif 44 d für Mineralöle der Klasse A in der Schweiz, der bisher von Mannheim und Ludwigshafen nach Basel und Schaffhausen galt, auch auf Singen-Hohenheim und Konstanz ausgedehnt. Gleichzeitig ermäßigt sie im Güterverkehr mit den linksrheinischen Bahnen die Frachten für Mineralöle weiterhin je nach der aufgelieferten Mindestmenge um 21—35 %. Die Frachten für Schaffhausen bleiben dieselben; die neuen Frachten für Singen-Hohenheim und Konstanz sind um etwa 30—35 % unter den bisherigen Normalsätzen. Der Tarif sieht bekanntlich verschiedene hohe Sätze vor, je nachdem der einzelne Versender innerhalb 6 Monaten 5000 bzw. 10 000 t aufliefert.

Neuer Seehafentarif für Düngemittel. Die Reichsbahn hat die Wirkung vom 12. Juli 1926 den Ausnahmetarif 120 für wasserlösliches Ammoniak und Ammonsulfatsalpeter (Leunapeter) zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern eingeführt. Der Tarif gilt von den Stationen Corbetta, Kötzchen und Wolfen (Kr. Bitterfeld) nach den Seehäfen Hamburg, Lübeck, Harburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, Wesermünde, Wilhelmshaven-Fischereihafen, Nordenham, Flensburg, Kiel, Lübeck, Saßnitz Hafen, Warnemünde, Suchsdorf. Er umfaßt außer dem Seehafenverkehr auch den Verkehr mit dem Festland über die trockene Grenze. Die Frachten sind für die Beförderung von 100 t in 10 Tonsladungen. Der 5prozentige Zuschlag für die Beförderung gedeckelter Wagen wird nicht erhoben. Diese Frachten werden gewährt, wenn von einem Versender durch schriftliche Erklärung angenommen worden ist, längstens bis zum 15. Juli 1927 nach dem Tarif mindestens 15 000 Tonnen aufzuliefern. Die Frachtermäßigung sich bei jeder Mehrauflieferung über 15 000 Tonnen hinaus weiterhin um bestimmte Prozentsätze und zwar: über 15 000 bis 25 000 Tonnen 5 %, über 25 000 bis 35 000 Tonnen 10 %, über 35 000 bis 45 000 Tonnen 15 %, über 45 000 bis 55 000 Tonnen 20 % und für alle Mengen über 55 000 Tonnen hinaus 25 %. Der Nachweis über die beförderten Mengen ist der Reichsbahndirektion Altona gegenüber unter Vorlage der Original- oder Duplikatfrachtbriefe nebst einem Verzeichnis der beförderten Sendungen zu führen.

Frachtermäßigung im Donauumschlagsverkehr. Mit Gültigkeit vom 8. Juli 1926 hat die Deutsche Reichsbahn den Ausnahmetarif 4 für Steinsalz, der von sämtlichen deutschen Salzgewinnungsstätten nach Regensburg, Deggendorf und Passau mit einem Zuschlag von 10 % ermäßigt, jedoch nur die Sätze, die bei Auflieferung bestimmter Mindestmengen zur Verfügung gestellt sind. Diese Mindestmengen haben monatlich mindestens 5000 t, innerhalb eines Jahres mindestens 70 000 t zu betragen.

Die Unterstützung der Lübecker Ostseeschifffahrt durch die Lübeck-Büchener Bahn. Auf der Lübeck-Büchener Bahn besteht ein Ausnahmetarif, der besonders für Güter nach und von Reval und Riga gilt. Nach seiner Fassung vom 1. Januar 1926 gilt der Tarif bis heute für Sammelgut, d. h. zusammengestellte Ladungen aus Waren verschiedener Gattungen (ausgenommen die in der Anlage C der EVO. aufgeführten Gegenstände), die von verschiedenen Versendern durch einen Absender zur einheitlichen Beförderung als Frachtgut übergeben und nach Ankunft auf der Bestimmungsstation vom Empfänger an mehrere Endempfänger verteilt werden. Dieser Tarif ist ein Mindestmengentarif, der für das Kalenderjahr 1926 eine Mindestmenge von 5000 t Sammelgut vorsieht. Die Frachtberechnung erfolgt zunächst nach den regelrechten Tarifklassen; bei Nachweis der Mindestmenge von 5000 t werden jedoch 30 %, bei Nachweis der Mindestmenge von 10 000 t 50 % der erhobenen Frachten für das weitere 5000 t zurückerstattet.

Ab 15. Juli 1926 tritt diese Begünstigung nunmehr in erheblicher erweiterter Form in Kraft. Der Tarif gilt nunmehr für Güter aller Art mit Ausnahme von explosionsgefährlichen, selbstentzündlichen, giftigen, ätzenden und fäulnisfähigen

Stoffen. Die Mindestmengenbedingung ist vollkommen weggefallen; seine Einzelbedingungen sind folgende: In der Richtung nach Lübeck gilt er für Güter, die als Frachtgüter oder, soweit die Güter der ermäßigten Eilgutklasse angehören, als Eilgut in Wagenladungen von Hamburg oder Wandsbek nach Lübeck gesandt und von dort durch Reedereien, die sich verpflichtet haben, einen regelmäßigen Dampferdienst zwischen Lübeck und Reval-Riga zu unterhalten, unmittelbar nach Reval oder Riga weiterverfrachtet werden. In Richtung nach Hamburg gilt der Tarif für Güter, die von denselben Reedereien nach Lübeck gebracht werden und von da nach Hamburg weitergehen. Als unmittelbare Weiterbeförderung gilt auch eine Höchstumschlags- und Lagerzeit von 14 Tagen in Lübeck. Die Verladung mit den vorgeschriebenen Reedereien ist im Frachtbrief zu vermerken. Die Entscheidung darüber, welche Reedereien einen regelmäßigen Dampferdienst im Sinne dieser Frachtermäßigung unterhalten, hat die Direktion der Lübeck-Büchener Bahn. Vorher ist, wie wir hören, nur die Lübeck-Linie A-G. für diese Frachtvergünstigung eingetragen. Die Frachten betragen zwischen Lübeck und Hamburg L. B. bzw. Wandsbek einheitlich für 5-Tonnenladungen 50 Pf., für 10-Tonnenladungen 45 Pf., für 15-Tonnenladungen 40 Pf. für 100 kg. Der Zuschlag für die Beförderung in gedeckelten Wagen wird nicht berechnet. Die Frachtermäßigung beträgt daher für Güter der Klasse A etwa 60 %, für Güter der Klasse B etwa 53 %, für Güter der Klasse C etwa 45 % und für Güter der Klasse D etwa 45 %.

Die Eröffnung der Neumarkter Kleinbahn findet am 25. Juli 1926 statt. Sie ist normalspurig und für den Übergang beladener 20-t-Wagen geeignet. Die Beförderung des Güterverkehrs erfolgt mittels Dampflokomotiven, der Personenverkehr mittels Triebwagen. An der Gesamtstrecke von 4,15 km befinden sich folgende Bahnhöfe: 1. Neumarkt i. Schles., Reichsbahnhof: Personenverkehr und Güterübergangsverkehr. 2. Neumarkt-Feldschlößchen: Personenverkehr. 3. Neumarkt-Stadtbahnhof: Gesamtverkehr. 4. Neumarkt-Ring: Personenverkehr.

Die Bahn gehört der gleichnamigen Kleinbahn-Aktiengesellschaft, Sitz Neumarkt i. Schles. Den Betrieb führt die Firma Gesellschaft für Feldbahn-Industrie Smoschewer & Co., Breslau 13, Kaiser-Wilhelm-Str. 48/50, welche auch den gesamten Schriftwechsel über den Betrieb führt.

Die Aufbrauchfrist für die alten Eisenbahnpaketkarten mit rotem Rand ist bis zum 31. Dezember 1926 verlängert worden.

Ehrenmal für die gefallenen Eisenbahner in Neumünster. Am 27. Juni d. J. fand die Weihe des Eisenbahner-Ehrenmals, das der Eisenbahnverein Neumünster zusammen mit der Ortsgruppe Neumünster des Reichsbundes Deutscher Eisenbahn-Kriegsteilnehmer für die im Weltkrieg 1914—1918 gebliebenen Kameraden errichtet hat, unter starker Beteiligung in feierlichster Weise statt. Die Weiherede hielt Reichsbahndirektionspräsident Dr. Schneider (Altona). Das von Reichsbahnrat Eitner (Altona) entworfene Denkmal stellt einen aus Klinkern aufgeführten, hochragenden, viereckigen Monumentalbau dar, der seinen Platz am Eingang zum Güterbahnhof an der Rendsburger Straße erhalten hat.

Promotionsrecht der Berliner Handelshochschule. Das Preussische Staatsministerium hat in seiner Sitzung vom 16. Juli das Handelsministerium ermächtigt, mit der Industrie- und Handelskammer Berlin einen Vertrag über die neue Verfassung der Handelshochschule Berlin und die Verleihung des Promotionsrechtes abzuschließen. Dieser Vertrag ist noch am gleichen Tage unterzeichnet worden. Die Verleihung der Satzungen für die Handelshochschule und die Genehmigung der Promotionsordnung ist demnächst zu erwarten. Der neue Doktor wird die Bezeichnung Dr. der Wirtschaftswissenschaften, Dr. oec., führen. — Die neu gegründeten Universitäten Frankfurt und Köln haben für ihre wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten das Recht der Doktorpromotion bereits erlangt.

Österreich.

Der österreichische Außenhandel im Monat April. Der Wert der eingeführten Waren belief sich auf 217 Millionen Schilling, der der ausgeführten Waren auf 137 Millionen Schilling. Der Einfuhrüberschuß (das Passivum) erreichte daher 80 Millionen Schilling gegen 84 Millionen Schilling im Monat März und 95 Millionen Schilling im Durchschnitt der ersten drei Monate. Dem Vormonat gegenüber sind Ein- und Ausfuhr zurückgegangen, der Gesamtumsatz zeigt eine Abnahme um 10 %. Für die ersten vier Monate zusammen ergibt sich ein Einfuhrwert von fast 900 Millionen Schilling, ein Ausfuhrwert von rund 530 Millionen Schilling, demnach ein Passivum von nahezu 370 Millionen Schilling.

— **Eisenbahnprojekt Neuberg-Mariazell-Kernhof.** Kürzlich hat im Rathause Mariazell die Gründung eines Eisenbahnausschusses für den Bahnbau Neuberg-Mariazell-Kernhof stattgefunden. Es ist beschlossen worden, sofort um die Vorkonzession einzuschreiten und das generelle Projekt, dessen Kosten von den beteiligten Bezirken und Gemeinden aufgebracht werden, auszuschreiben. Der Ausschuß wird vor allem auch die Aufgabe zu erfüllen haben, auf die große wirtschaftliche Bedeutung des Bahnbaues nicht nur für die Erschließung Obersteiermarks, sondern auch für die Förderung des österreichischen Durchfuhrverkehrs aufmerksam zu machen, und die Unterstützung durch die beiden Länder und durch den Bund zu erlangen.

— **Der Umbau des Innsbrucker Hauptbahnhofes.** Der Umbau des Hauptbahnhofes in Innsbruck ist so weit beendet, daß bereits die Inselbahnsteige benutzt werden können. Die endgültige Fertigstellung einschließlich der Innenarbeiten ist bis Ende des Monats zu erwarten. Die Elektrisierungsarbeiten werden aber erst im Herbst beginnen.

Übrige europäische Länder.

— **Verstaatlichung einer schwedischen Privatbahn.** Die schwedische Privatbahn Kävlinge-Sjöbo (45 km) ist am 1. Juli d. J. von der schwedischen Staatsbahn übernommen worden. Das Anlagekapital der Eisenbahn betrug 1,36 Mill. Kr.

— **Fortbildung des schwedischen Gütertarifs.** Anlässlich der bevorstehenden Gütertarifreform in Schweden haben die schwedischen Wirtschaftskreise jetzt die Einsetzung eines Ausschusses beantragt, der ständig den Gütertarif fortzubilden habe. Er erinnert an die Ständige Tarifkommission bei den deutschen Eisenbahnen. Einmal in jedem Vierteljahr soll er über die inzwischen beantragten Frachtherabsetzungen beraten. Der Ausschuß soll in engster Verbindung mit der Eisenbahnverwaltung stehen und von dieser in allen grundlegenden Tariffragen angehört werden.

— **Bau neuer Eisenbahnen in Finnland.** Der finnische Staatsrat hat beschlossen, daß die eiligsten der neuen Bahnbauarbeiten zu beginnen sind. Es sind dies die Linien Uleåborg-Vaala, Sotkamo-Nurmes und Joensuu-Outo Kumpu. Ein Teil der Arbeiten ist schon eingeleitet.

— **Beschaffung von Eisenbahnbrückenträgern in Rußland.** In Rußland besteht gegenwärtig, nach Mitteilung des „Wjestnik Putej Soobschtsenja“ (Verkehrsbote), eine beunruhigende Lage der Brückenfirmen. Das Werk Junet (eine abkürzende Firmenbezeichnung) wird seit 1924 nicht mit der Lieferung von vier Trägern zu je 35 Säcken (rd. 75 m) fertig. Das Werk Serp u. Molot des Mosmarchtrust kann auf eine Bestellung vom Jahre 1924 wegen Fehlens von Eisen nicht an die Herstellung von zwei Brückenträgern für die Nordwest- und die Oktoberbahn herantreten. Ein Träger von 10 Säcken (rd. 21 m) ist im Werk „Prophintern“ ebenfalls seit 1924 in Arbeit und kann wegen Fehlen von ein paar breiten Platten bisher nicht fertig werden. Die Bestellungen von Brücken des Haushalts 1925/26 sind im Januar und erst in einem Werk, „Roter Oktober“ in Stalingrad, in Angriff genommen worden. Das bedeutet einen Verlust von drei Monaten des Haushaltsjahres. Die übrigen Werke sind überhaupt noch nicht an die Bestellung des Eisens herangegangen und die dem Trust „Jugostal“ übergebenen Bestellungen werden erst im April 1927 zur Walzung kommen. Das ganze Programm der Brückenarbeiten verschiebt sich um zwei bis drei Monate gegenüber den ursprünglichen Vertragsfristen.

Im Haushaltsjahr 1925/26 sollten die Brückenfirmen 1,9 Millionen Pud (331 000 t) Brückenträger liefern, davon 600 000 Pud (rd. 10 000 t) Rückstände vom Vorjahre.

— **Bestellung von Personenzuglokomotiven in Rußland.** Es sollen drei Arten von solchen Lokomotiven gebaut werden. 1. Personenzuglokomotiven großer Leistungsfähigkeit Reihe M, Form 2-4-0. Der Bau der ersten vier Lokomotiven dieser Form wird in den Putilowwerken fertiggestellt. Eine Besonderheit an ihnen sind drei Zylinder, deren Kurbeln unter einem Winkel von 120° gegeneinander versetzt sind, so daß ein möglichst gleichmäßiges Drehmoment und schonendere Einwirkung auf das Gleis im Vergleich zu den gewöhnlichen zweizylindrigen Lokomotiven gegeben ist. Das Reibungsgewicht der Lokomotive M ist gleich 72 t, d. i. 1,5mal größer als das Reibungsgewicht der bisherigen leistungsfähigsten Reihe S. Die Lokomotiven sind dafür bestimmt, einmal die Bahnen mit sehr schwerer Schienenform zu bedienen, dann für die Bahnen mit sehr dichtem Personenverkehr, z. B. für die Strecke Moskau-Char'kow, deren Aufnahmefähigkeit schon soweit ausgenutzt ist, daß eine weitere Vermehrung nur durch Verstärkung der Züge zu erreichen ist. Die ersten vier in den Putilowwerken vollendeten

Lokomotiven kommen auf die Strecke Moskau-Kursk. Für das kommende Jahr sind in den gleichen Werken 19 solcher Lokomotiven bestellt und für die nächsten fünf Jahre ist der Bau von 500 solcher Lokomotiven vorgesehen.

2. Personenzuglokomotiven mittlerer Leistungsfähigkeit Reihe N, Form 2-4-0. Diese Lokomotiven sind für den Personenverkehr, Reihe Su, Form 1-3-1. Als Muster für den Bau dieser Lokomotive diente die Reihe Sw. Sie wurde konstruiert, mit stärkerem Kessel ausgestattet und ihr Rohr wurde verlängert. Die Lokomotive wurde seit 1925 zu bauen begonnen. Gegenwärtig laufen etwa 70 Lokomotiven dieser Reihe. In den nächsten fünf Jahren sollen 600 bis 700 Lokomotiven dieser Reihe gebaut werden. Sie besitzen 54 t Reibungsgewicht, d. i. 15 % mehr als die Reihe S. Außerdem sind sie mit Wasserpumpe für das Speisewasser versehen. Die Leistungsfähigkeit der Lokomotive übertrifft die der Reihe S um 15 bis 20 %.

3. Die größte Aufmerksamkeit zieht die Tanklokomotive Reihe P, Form 2-3-2, Reihe P, auf sich, die jetzt in den Sortimentswerken entworfen wird und für Vorortbahnen mit dichtem Personenverkehr bestimmt ist. Ihr Reibungsgewicht ist 60 t, d. s. 20 t auf jede Triebachse. Das Gesamtgewicht ist 110 t. Das Fehlen des Tenders erspart das Drehen der Lokomotive, die dafür nötige Zeit. Die Lokomotive kann vor- und rückwärts fahren und eignet sich infolge des Fehlens des Tenders nur für kurze Fahrten im Vorortverkehr, bei denen keine großen Mäße an Wasser und Brennstoff mitgeführt werden müssen. Außerdem wird durch das Fehlen des Tenders das Gesamtgewicht beiläufig um 30 t vermindert, so daß die Züge um 1,5 Wagen gegenüber einer Lokomotive mit Tender vergrößert werden können. Die Lokomotiven sind in erster Linie für die Moskauer Vorortstrecken mit dichtem Personenverkehr bestimmt, deren Elektrisierung nicht in Aussicht genommen ist. Weiterhin sollen sie für Bedienung anderer Verkehrspunkte wie Charkow, Kiew, Rostow, Leningrad u. a. beigezogen werden.

Was die Güterzuglokomotiven betrifft, so ist deren weitere Verstärkung vorderhand ausgeschlossen, da die russischen Züge und Stoßeinrichtungen schon gegenwärtig überbeansprucht sind und eine Verstärkung der Güterzuglokomotiven bis zu ihrer vollständigen Austausch nicht erlauben. Daher wird für die nächste Zeit nur der Bau von Güterzuglokomotiven Reihe N, Form 0-5-0 vorgesehen, wie sie schon in großer Zahl auf russischen Bahnen verkehren.

— **Zur Frage der Selbstkosten der tschechoslowakischen Eisenbahnen.** Im Juni fand der VI. Kongreß der tschechoslowakischen Ingenieure in Mährisch Ostrau statt. Im Rahmen des Kongresses hielt der Ministerialrat Ing. Hula aus der Verkehrssektion des Eisenbahnministeriums einen Vortrag über die wissenschaftliche Arbeitsleistung im Eisenbahnverkehr, in welchem insbesondere die Frage der tschechoslowakischen Eisenbahnselbstkosten erstmalig öffentlich erörtert wurde. Aus interessanten Ausführungen geben wir folgende beachtenswerte Stellen wieder:

Infolge der wirtschaftlichen Krisis der Nachkriegszeit findet sich der tschechoslowakische Güterverkehr nicht auf vorkriegszeitlichen Höhe, wir müssen daher — unter Ausnutzung aller technischen Errungenschaften auf wissenschaftlichem Gebiete — eine solche Betriebsform anstreben, welche bei geringstem Zeit-, Personal- und Materialverbrauche am wirtschaftlichsten und die billigste Güterbeförderung von der Erzeugungsstelle in die Verbrauchsorte sicherstellt.

Die Voraussetzung für die Arbeiten zur Verbilligung des Betriebes ist, daß vor allem die Betriebsausgaben, welche einen Teil der Selbstkosten bilden, bekannt sind.

Mit der Frage der Eisenbahnselbstkosten befaßte sich im Jahre 1922 der Internationale Kongreß in Rom. Bis zu dieser Zeit kannten ihre Selbstkosten nur die deutschen und amerikanischen Eisenbahnen. In der Tschechoslowakei wurden die Selbstkosten erstmalig für das Jahr 1924 vom Eisenbahnministerium ermittelt. Wenn wir die Betriebsausgaben der Deutschen Reichsbahn im Jahre 1924 mit den vorkriegszeitlichen Ausgaben vergleichen, so stellen wir fest, daß ein Achskilometer im Jahre 1924 doppelt soviel kostete, als vor dem Kriege. Die Betriebsausgaben der reichsdeutschen Bahnen betrugen im Jahre 1913 auf ein Achskilometer nur 7,55 gegenüber 14,759 Goldpfennig im Jahre 1924 und gegenüber 14,06 Goldpfennig unsere Betriebsausgaben.

Wenn wir aber die angeführten Beträge mit den Berechnungen anderer Länder vergleichen und hierbei das Jahr 1913 als die Goldwährung als Grundlage nehmen, so finden wir, daß ein Achskilometer entfallenden Betriebsausgaben im Jahre 1924 in England um 120 %, in der Schweiz um 141 %, in Frankreich um 107 %, in Deutschland selbst um 91 % und in der tschechoslowakischen Republik (im Vergleich mit Deutschland) um 86 %, daher überall ungefähr um 100 % gestiegen sind.

Umstand überrascht um so mehr, als die Teuerung nur um 60 % gestiegen ist. Als Hauptursache dieser Erscheinung der allgemeine Rückgang im Güterverkehr während der Kriegszeit anzusehen sein.

Betriebsausgaben der tschechoslowakischen Bahnen ver- im Vergleich mit den Eisenbahnen anderer Staaten im en der nachkriegszeitlichen Ausgaben.

die tschechoslowakischen Eisenbahnen durch den Staat tlet werden, muß uns daran gelegen sein, daß wir unsere bsausgaben noch mehr vermindern, wenn sie auch nicht r sind, als in den übrigen Staaten, denn nur auf diese r wird es möglich sein, eine Grundlage für die Herab- g der Tarife, für die allgemeine Verbilligung, und auf e Weise für eine Erhöhung der Produktion und Steigerung rkehrs zu schaffen. Die heutigen Personalausgaben sind rhältnis zu jenen der Vorkriegszeit unvergleichlich höher; nd bei uns auf 10,76 Goldpfennige gestiegen.

tzdem die Reichsbahnbediensteten bereits valorisierte Ge- r beziehen, sind die reichsdeutschen Bahnen im Verhältnis iseren Bahnen auch im Staatsdienste billiger. Daraus r hervor, daß unsere Personalwirtschaft im Vergleich zu eutschlands nicht als rationell bezeichnet werden kann. ungünstige Erscheinung in unseren Personalverhältnissen ach Einführung des neuen Besoldungssystems noch viel ichter in Erscheinung treten, und es wird daher unsere erste be sein, den Personalstand derart zu vermindern, daß die en Betriebsausgaben nicht erhöht werden.

diesem Behufe ist es notwendig, die grundsätzlichen en zu lösen, wie die Leistung jedes einzelnen Bediensteten e gleichzeitiger Einhaltung des Gesetzes über die acht- lige Arbeitszeit gehoben, und wie das Interesse des Pers für eine intensivere Leistung geweckt werden könnte.

zweite grundsätzliche Frage in den verwickelten Perso- rhältnissen bildet der Gegenstand, auf welche Art und e das Interesse der Bediensteten für eine intensivere Lei- r geweckt wird.

e Wirkung aller aus der wissenschaftlichen Leitung der Ar- auf den Eisenbahnen hervorgehenden Vorkehrungen kann auf Grundlage von genau zusammengestellten alljährlichen iebsausgaben beurteilt werden.

en wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus beruht die Be- ung der wirtschaftlich am besten arbeitenden Einrichtung r analogischen Methode, wie die Erhebung des statisch- schaftlichen Systems. Denn wir suchen durch den Beweis Spannung das System für die gegebene Belastung, welche möglichst geringe Menge an Material erfordert. Hierbei ist Belastung gleich der Verkehrsleistung, das statische System h der Betriebseinrichtung, der Beweis der Spannung gleich Betriebseinteilung, der Verbrauch an Baumaterial gleich Verbrauch von Zeit, Personal und Betriebsmaterial.

wird daher Aufgabe der tschechoslowakischen Eisenbahn- valtung sein, in Hinkunft die Betriebseinrichtungen in ver- edenen Varianten zu entwerfen und diese Systeme im Hin- r auf den zu erwartenden Betrieb nach der Betriebseinteil- unter Rücksichtnahme auf den Personal-, Zeit- und Material- rrf zu überprüfen und danach die wirtschaftlich am besten erweisende Einrichtung zu wählen.

Die Lage der griechischen Eisenbahnen. Nach einem amt- en englischen Bericht befinden sich die Eisenbahnen von echenland infolge der politischen und wirtschaftlichen Ver- nisse im Lande in sehr mißlicher Lage. Es war nicht mög- , die nötigen Geldmittel zur Verbesserung ihres Unter- ruzustands aufzubringen. Schon 1923 war der Oberbau vielen Stellen in solchem Zustande, daß keine höhere Fahr- dwindigkeit der Züge als 10 km in der Stunde zugelassen den konnte; das Befahren einer Anzahl von Brücken war t ohne Gefahr. Auch der Unterhaltungszustand der Fahr- ge ließ zu wünschen übrig. Von 147 Lokomotiven waren im z 1921 nur 40 dienstfähig, von den 253 Personenwagen waren n der Werkstatt zur Ausbesserung, und von den 3185 Güter- n waren 300 nicht betriebsfähig. Um hier Besserung zu schaffen, gab die Regierung den Staatsbahnen ein Darlehn e 6 Millionen Mark, konnte hiervon aber zunächst nur die te wirklich auszahlen. Daraufhin wurden 10 Lokomotiven t 43 Personenwagen beschafft und umfangreiche Instand- zungsarbeiten am Oberbau vorgenommen. Auf der Strecke h Saloniki, die die Verbindung mit dem übrigen Europa h, mußten z. B. fast alle Schwellen ausgewechselt werden. e Verkehr hat im Jahre 1923/24 gegen das Vorjahr erheblich ngenommen. Einem Fehlbetrag von 13 Millionen Drachmen im hergezogenen Jahre stand ein Überschuß von 33 Millionen r gegenüber.

Die Eisenbahnen Griechenlands nördlich von Athen, mit Aus- me der Strecke Athen-Laurium und der Nordwestgriechischen enbahn sind Staatsbahnen, während die Eisenbahn Athen-

Piräus-Peloponnes und die übrigen Eisenbahnen des südlichen r Griechenlands Privatbahnen sind. Englische Geldgeber haben r Griechenland eine Anleihe von 6 Mill. Mark angeboten, die mitt- lerweise begeben sein wird, um den Ausbau des Eisenbahnnetzes und die Verbesserung der Versorgung von Athen mit Licht und Kraft zu ermöglichen. 16 neue Eisenbahnen sollen gebaut wer- den, darunter die 300 km lange Strecke Athen-Valona.

Bei einem Ausstand auf den Eisenbahnen des Peloponnes im vorigen Jahre hat die Regierung tatkräftig eingegriffen, indem sie die Ausständigen durch Flüchtlinge ersetzte, die vorher im Dienste der Anatolischen Eisenbahn gestanden hatten.

— **Handelsbilanz der Schweiz.** Im Jahre 1926 hat sich in den ersten fünf Monaten die schweizerische Handelsbilanz wie folgt gestaltet:

	in Millionen Franken		
	Einfuhr	Ausfuhr	
Januar	200,8	124,2	— 76,6
Februar	200,2	144,3	— 55,9
März	208,7	160,3	— 48,4
April	182,1	143,9	— 30,2
Mai	191,4	146,7	— 44,7

Die Handelsbilanz ist daher erheblich passiv. Wenn darauf in der Presse öfter hingewiesen wird, so ist demgegenüber, wie die „Wirtschaftsberichte des schweizerischen Handelsamts- blattes“ ausführen, zu bemerken, daß die Einfuhrüberschüsse für die Schweiz eine altgewohnte Erscheinung seien. Die Fehlbeträge der Jahre 1903 bis 1913 schwankten zwischen 26 % und 31 %. Die ersten fünf Monate des Jahres 1926 ergeben bei einer Einfuhr von 983 Mill. und einer Ausfuhr von 719 Mill. einen Fehlbetrag von 26,8 %. Pessimistische Anschauungen über die derzeitige Handelsbilanz seien daher nicht am Platze. Es ist auch stets daran zu denken, daß die Stabilität des Schweizer Franken nicht von der Handelsbilanz abhängt, und daß er wegen des Fremdenverkehrs stets stark gefragt sein wird.

— **Einnahmen der italienischen Staatsbahnen.** Im Monat April, dem zehnten des laufenden Rechnungsjahres, erzielten die italienischen Staatsbahnen eine Einnahme von 400 927 780 Lire, hiervon 257 382 284 Lire im Güterverkehr. Die Mehreinnahmen gegen April des Vorjahres betrugen 37 579 674 Lire mit Berücksichtigung einer Mindereinnahme von 4 552 800 Lire im Eilgutverkehr.

— **Neue Wagen der französischen Südbahn.** Die französische Südbahn hat 120 Personenwagen, die sie von Deutschland über- nommen hat, vollständig umbauen lassen. Erhalten geblieben sind nur die Drehgestelle und der übrige Unterbau, während der ganze Wagenkasten erneuert worden ist. Es sind so 40 Wa- gen 1. und 2. Klasse und 80 Wagen 3. Klasse geschaffen worden, die in ihrem Aufbau ganz den sonst bei der Südbahn üblichen Wagen entsprechen. Besonderer Wert ist darauf gelegt worden, daß die Wagen vom Standpunkt der Gesundheitspflege einwand- frei sind. Der Umbau ist von bahnfremden Werken in Bordeaux und an anderen Orten des Verkehrsgebiets der Südbahn aus- geführt worden. — Überdies läßt die Südbahn eine Anzahl Wagen nach dem Muster derjenigen bauen, die sie im vorigen Jahre auf der Kunstgewerbe-Ausstellung in Paris gezeigt hat. Einige von ihnen sind schon auf der Strecke Paris-Hendaye-Bordeaux zur Probe gelaufen, 40 weitere, darunter 20 mit Schlafeinrichtung, sollen im Laufe des Jahres 1926 fertig wer- den. Ihr Aufbau besteht ganz aus Metall.

— **Eisenbahnunfälle in England während des Ausstandes.** Auf eine Anfrage im Parlament hat der Vertreter des Verkehrs- ministers die Auskunft gegeben, daß sich während des Aus- standes zwischen dem 4. und 14. Mai sechs Eisenbahnunfälle, von denen fahrende Züge betroffen worden sind, ereignet haben. Dabei sind vier Personen tödlich verunglückt und 35 verletzt worden. Untersuchung der Unfälle in der üblichen Form durch einen Beauftragten des Verkehrsministeriums ist angeordnet. In einem Falle hat die Untersuchung bereits ergeben, daß der Unfall auf eine böswillige Beschädigung des Gleises zurückzu- führen war.

— **Kohlenfrachten in England.** Den englischen Eisenbahnen wird vorgeworfen, daß ihre Frachten und sonstigen Gebühren bei der Beförderung von Kohle zu hoch seien und daß dadurch die Kohlenausfuhr schwer benachteiligt werde. Die Eisenbahn- gesellschaften verteidigen sich gegen diesen Vorwurf durch den Hinweis auf die weit höheren Gebühren in Deutschland und Amerika und rechnen vor, daß jede Tonne Kohle, die sie be- fördern, ihnen nach einem amtlichen Bericht nur 3 Sh. 7 P. ein- bringt. Bei Berechnung dieses Durchschnittes ist die Haus- brandkohle für London und andere weit von den Kohlengebieten entfernte Städte inbegriffen. Für zur Ausfuhr bestimmte Kohle

allein ist der entsprechende Betrag kaum 2 Sh. In Süd-Wales geben z. B. die Zechenbesitzer selbst die Fracht für ihre Kohle zum Ausfuhrhafen auf durchschnittlich 1 Sh. 8 P. an. Hierin ist nicht nur die Beförderung, sondern auch das Verwiegen und sonstige Nebenarbeit inbegriffen. Auf einem Zentner entfällt also ein Anteil der Kosten von einem Penny auf die Eisenbahn, während die Kohle auf der Zeche einen Schilling kostet. Die Förderung aus dem Bergwerk kostet also 12 mal so viel wie die Beförderung mit der Eisenbahn. Die Hafengebühren einschließlich der Benutzung der Kohlenkipper machen noch 10,5 P. aus, so daß die Kohle bei dem oben angegebenen Preis von 1 Sh. je Zentner im Hof des Bergwerkes frei an Bord 22 Sh. 6,5 P. zu stehen kommt. Darunter sind 2 Sh. 6,5 P. für Beförderung mit der Eisenbahn, Verladen im Hafen u. dgl. enthalten. Für andere Kohlenbezirke mögen diese Kosten etwas höher sein, Fracht, Neben- und Hafengebühren überschreiten aber sicher nicht 3 Sh. für 1 t. Bei diesem Preis, sagt Railway Gazette, müßte die englische Kohle wohl in der Lage sein, ausländischem Wettbewerb zu begegnen.

— **Die Lokomotive der Hettongrube.** Dem Eisenbahnmuseum der London & Nordostbahn zu York wurde kürzlich von Sir Arthur Wood und der Lambton, Hetton & Joicey Collieries Ltd. die berühmte Lokomotive der Hettongrube zur dauernden Aufstellung überwiesen. Über die Schicksale dieser Maschine, die auch bei der „Lokomotivprozession“ im Juli v. J. die festliche Vorüberfahrt der Fahrzeuge eröffnete, teilt das Fachblatt „The Locomotive“ einige weniger bekannte Einzelheiten mit. Die Lokomotive wurde im Jahre 1822 von George Stephenson und Nicholas Wood kurz vor der Errichtung der Stephensonschen Lokomotivfabrik zu Newcastle-on-Tyne auf der Hettongrube erbaut. Gleichzeitig wurden von Stephenson noch zwei weitere „Patentlokomotiven“ geliefert und bei der Eröffnung der Hettongrube im Jahre 1822 in Dienst gestellt, während nochmals zwei Lokomotiven derselben Bauart, aber mit Rädern von größerem Durchmesser, später beschafft wurden. In den Jahren 1851–52 unterzog man die Maschine in den Werkstätten der Hettongrube erstmals einem völligen Umbau, wobei u. a. ein kleinerer Schornstein angebracht wurde und die Maschine den Namen „Lyon“ erhielt. Kurze Zeit darauf wurde in Hetton eine weitere Lokomotive erbaut, die in jeder Hinsicht der „Lyon“ glich. Der Kessel dieser Maschine platzte im Jahre 1858 oder 1859. Hierbei kamen der Lokomotivführer James Ford und dessen kleiner Sohn, der gerade seinem Vater den Tee gebracht hatte, ums Leben. Ein abermaliger Umbau der Maschine erfolgte im Jahre 1882; damals wurde auch die gegenwärtige Neuerung angebracht. Infolge der wiederholten Umbauten sind an der Maschine heute nur noch sehr wenige von den ursprünglichen Bestandteilen vorhanden, jedoch wurden alle Erneuerungen in Übereinstimmung mit den Zeichnungen von Nicholas Wood und George Stephenson vorgenommen, und zwar auf die ausdrückliche Anordnung des verstorbenen Sir Lindsay Wood, des Sohnes von Nicholas Wood, der zu jener Zeit einer der Hauptbesitzer der Hettongrube war. Dank diesen Umbauten hat die Lokomotive das erstaunlich hohe Dienstalter von 90 Jahren erreicht, während die vier anderen aus dem Jahre 1822 stammenden Maschinen im Laufe der Zeit ausgemustert wurden.

Fremde Erdteile.

— **Eröffnung der Bahn Altschinsk-Minussinsk in Sibirien.** Sibirien ist um eine neue Bahn, Altschinsk-Minussinsk, bereichert worden, die für die Entwicklung des südlichen Teiles des Jenisseibezirkes große Bedeutung hat. Der Bahnbau geht mit seinem Beginn schon auf das Jahr 1913 zurück, und zwar war es eine Aktiengesellschaft, die eine ganze Reihe von Linien zur Ausbeutung der Naturreichtümer des Gebietes zu bauen vorhatte. Bei Beginn des Weltkrieges wurde der Bau eingestellt, und erst 1920 ging die Sowjetrepublik an die Fortsetzung der Arbeiten. Anfangs gingen die Arbeiten sehr lässig vorwärts, und sie nahmen erst einen normalen Fortgang an, als das Volkskommissariat für Verkehrswesen am 1. August 1924 die Sache in die Hand bekam. Trotz der geringen Mittelzuweisungen (800 000 Rubel) gelang es, die Schienenlage bis zur Endstation Abakan vorzutreiben. Jetzt stehen noch Arbeiten für 2 Millionen Rubel aus, um im kommenden Herbst den Betrieb ganz der Tomsker Bahn übergeben zu können. Die Länge der neuen Bahn ist 460 km. Sie läuft durch den Atschinsker und Chakasöker Bezirk, die an Getreide reich sind. Auch den Verkehr des Minussinsker Bezirkes, der die beste Weizensorte in ganz Sibirien liefert, wird sie beeinflussen. Außerdem ist der ganze Umkreis reich an Erzfundstätten, hauptsächlich Eisen, Kohle, Kupfer und Blei. Es ist hier die Anlage eines großen Erzsulfidwerkes beabsichtigt. Die Eröffnung der Bahn brachte eine bequemere und zeitgemäßere Verkehrsverbindung und den Anstoß zu einer schnellen Entwicklung des Kreises.

— **Bahnbau in Algerien.** 1907 waren Entwürfe zur planmäßigen Schaffung eines Eisenbahnnetzes für Algerien aufgestellt und angenommen worden, ihre Ausführung ist aber durch die politischen Vorgänge, die sich seitdem abgespielt haben, verzögert worden. In den Jahren 1914 bis 1920 sind diese Pläne noch umgearbeitet worden, und in ihrer neuen Form sind zum größten Teil in der Ausführung begriffen. Das wichtigste Ziel, das dabei verfolgt wird, ist die Schaffung einer Verbindung von Marokko bis Tunis in 1,10 m Spurweite, die über die Hochebene oder an deren Rand gleichgerichtet zur Eisenbahn Algier-Tunisie-Algerien-Oran und deren Verlängerungen verlaufen. Die neue Eisenbahn würde fruchtbare, namentlich zum Getreidebau geeignete Gegenden erschließen. Eine Anzahl der im Jahre 1907 vorgesehenen Eisenbahnen ist fertiggestellt; die vollständige Durchführung dürfte noch drei Jahre dauern. Im ganzen werden die Kosten etwa 355 Mill. Franken betragen.

— **Güterwagengemeinschaft in den Vereinigten Staaten.** Amerikaner sind mit den Abmachungen, die die Eisenbahngesellschaften wegen gemeinschaftlicher Benutzung ihrer Güterwagen getroffen haben, sehr zufrieden. In Kreisen, die namentlich der wirtschaftlichen Seite der Frage Anteil nehmen, wird dadurch erzielte Ersparnis auf mindestens 1,5 Milliarden Dollar jährlich geschätzt. Diese 1,5 Milliarden müßten aufgewendet werden, wenn jede Eisenbahn nur auf ihre eigenen Güterwagen angewiesen wäre, zum Teil, um Wagen anzumieten. Der Warenaustausch wird von einem Wagenamt der Vereinigung der amerikanischen Eisenbahnen geleitet. Für den Wagenausgleich sind die Vereinigten Staaten in 14 Bezirke geteilt. Das Wagenamt arbeitet in Gemeinschaft mit zwölf örtlich zuständigen Komitees.

— **Eisenbahnunfälle in den Vereinigten Staaten.** Nach dem einstweiligen Bericht des Bundesverkehrsamts sind im Jahre 1925 bei den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten 83 Reiseinfolge von Zugunfällen tödlich verunglückt, 45 von denen entfielen allein auf einen Unfall am 16. Juni v. J. im Staate New Jersey, der dadurch entstanden war, daß bei einem Wolkenbruch auf einem Straßenübergang ein Haufen Steine und Schmutzgeschwemmt wurde, wodurch ein Zug zum Entgleisen gezwungen wurde. Für einen solchen Unfall, der auf höhere Gewalt zurückzuführen ist, können die Eisenbahnen nur in beschränkter Umfang verantwortlich gemacht werden, und setzt man die 45 Todesfälle ab, so ist das Jahr 1925 mit 38 Todesfällen 3 weniger als im Vorjahr, als ein günstiges zu bezeichnen. Zahl der Todesfälle unter den Eisenbahnbediensteten, die Leben bei Zugunfällen einbüßten, war allerdings 1925 mit 166 um 16 höher als im Vorjahre. Vor zehn Jahren verunglückten 141 Reisende und 313 Bedienstete, vor 20 Jahren waren entsprechenden Zahlen 182 und 879. Die Erhöhung der Betriebssicherheit, auf die aus diesen Zahlen geschlossen werden kann, wird im wesentlichen auf die Vervollkommenung der Signalrichtungen und vermehrte Ausrüstung der Strecken mit Signalen zurückgeführt.

— **Staubfreie Eisenbahngleise.** Die amerikanischen Eisenbahnen geben sich große Mühe, ihre Fahrgäste vor Staub zu schützen, der besonders im Sommer, wenn man die Fenster offen halten oder auf der offenen Aussichtsplattform am Ende des Zuges fahren will, sehr lästig empfunden wird. Sie haben sich viel Geld kosten lassen, das Schotterbett mit Rohöl tränken, doch sammelt sich auf der so gebildeten Decke bald wieder Staub an und das Übel ist so schlimm wie vormals. Jetzt wirkt das Öl schmierend auf den Schotter, der dadurch seine Festlagerung verliert. Um den Staub zu löschen, rüstet die Southern Pacific-Eisenbahn neuerdings ihre Tender mit einer Sprengvorrichtung aus, die Wasser zwischen die Schienen und auf einen 1 m breiten Streifen außerhalb der Schienen auswirft. Damit genügendes Lokomotivspeisewasser im Tender verbleibt, ist ein Auslauf in gewisser Höhe über dem Boden angebracht. Das Wasser verdunstet freilich schnell, aber der nächste Zug wiederholt ja das Besprengen, wodurch außerdem Holzbrücken und Holzschwellen vor Feuer geschützt werden.

— **Das Eisenbahnwesen Argentiniens.** Das Eisenbahnnetz Argentiniens gliedert sich nach der Spurweite der Linien in drei Hauptgruppen. An erster Stelle stehen die Breitspurbahnen mit einer Spurweite von 1,676 m, die großen britischen Gesellschaften der Buenos Aires Great Southern, der Buenos Aires Western, der Central Argentine und der Buenos Aires & Pacific-Eisenbahn, ferner die französische Rosario-Puerto Belgrano-Bahn und die breitspurigen Staatsbahnen in Patagonien. Die zweite Gruppe bilden die Vollspurbahnen, die eine durchgehende Verbindung zwischen Buenos Aires und dem Paraguay vermitteln. Es sind dies die Buenos Aires-Zentralbahn, eine national-argentinische Unternehmung, und zwei englische Gesellschaften, die Entre Rios- und die North East Argentine-Eisenbahn. Er-

nd zahlreiche Meterspurlinien vorhanden, unter denen besonders die britischen Gesellschaften der Central-Cordobabahn, der Transandinischen Eisenbahn, die französischen Bahnen der Provinz Santa Fé und das schmalspurige Staatsbahnnetz im nördlichen Lande zu nennen sind.

Breitspurlinien der englischen Gesellschaften weisen mehr minder ähnliche Betriebsverhältnisse auf. Auch die Bauart der vorwiegend aus England stammenden Lokomotiven zeigt eine weitgehende Übereinstimmung. Die Fernpersonen- und argentinischen Bahnen verkehren in der Regel ganz teilweise zur Nachtzeit. Sie bestehen daher zum großen Teil aus Schlafwagen und besitzen oft ein beträchtliches Gewicht; ihre Fahrgeschwindigkeit ist meist gering. Indessen verkehren auch einige schnellfahrende Tageszüge, u. a. die Expres-Buenos Aires-Rosario der Argentinischen Zentralbahn, die die schnellsten Züge Südamerikas besondere Beachtung verdienen, und die Sommerschnellzüge der Großen Südbahn zwischen Buenos Aires und Mar del Plata. Güterzüge bis zu 2000 t sind nicht selten, und während der Ernte wird das Gewicht oft noch überschritten.

Die größte Eisenbahngesellschaft des Landes ist die Buenos Aires Great Southern Railway. Im Gegensatz zur Zentralbahn zwischen Buenos Aires-Westbahn, die ihre Vorortstrecken elektrifiziert haben, hat die Große Südbahn für ihren bedeutenden Vorrückverkehr um Buenos Aires den Dampfbetrieb beibehalten. In der Zeit von 5 Uhr vormittags bis 1.30 Uhr morgens zählt man 159 Züge, an Sonntagen und Feiertagen ist die Zugzahl noch geringer. Diesen Verkehr bewältigen in der Hauptsache Dreifach-Heißdampf-Tenderlokomotiven der Bauart 1 C 2, dazu leichtere Tenderlokomotiven der Bauart 1 C 1. Sämtliche Personenzuglokomotiven sowie die neueren Güterzuglokomotiven sind für Ölfeuerung eingerichtet. Das Heizöl, das die Petroleumfelder von Comodoro Rivadavia im fernen Süden Argentinien liefern, wird auch auf den anderen argentinischen Eisenbahnen und auf den Staatsbahnen in beträchtlichem Maße verbraucht. Im Fernverkehr verwendet die Große Südbahn Personenzuglokomotiven der Bauarten 2 C und 1 C, für Güterzüge 1 D-Maschinen.

Die meisten Bauarten weist der Lokomotivpark der Buenos Aires-Westbahn auf. Schnellzuglokomotiven der „Pacific“-Bauart (2 C 1) besitzen die Zentralbahn und die Buenos Aires & Rosario-Bahn. Von diesen Maschinen werden die Schnellzüge der Buenos Aires-Rosario und die internationalen Expreszüge der Landlinie gefahren.

Die drei Vollspurnetze vermitteln den Verkehr mit Paraguay. Die Buenos Aires-Zentralbahn befördert die Züge bis Zarate. Hier werden die Wagen mittels einer Fähre über den Paraná übergesetzt, von wo die Linien der Entre Rios-Bahn anschließend die der Nordostbahn an die Grenze von Paraguay führen. Die beiden letzteren Gesellschaften verfügen über einen neuzeitlichen Lokomotivbestand, die Nordostbahn hat zudem argentinische Maschinen der Bauart Garrat beschafft. Infolge der gebirgigen Natur der Provinz Entre Rios weisen die Strecken z. T. starke Neigungen auf.

Das schmalspurige Staatsbahnnetz im Norden des Landes betritt zwar ein riesiges Gebiet, hat aber im allgemeinen nur einen schwachen Personenverkehr. Eine Ausnahme bildet der die Sierras führende Abschnitt Córdoba-Cruz del Eje. Hier verkehren im Sommer Züge von 14 bis 15 Fahrzeugen über die an steilen Steigungen und scharfen Krümmungen reiche Strecke, die ein an das schottische Hochland erinnerndes Gedächtnis ruft. Das Lokomotivmaterial der Staatsbahnen ist größtenteils amerikanischer Herkunft. Aus den Baldwinwerken stammen gebräuchlichste Maschinen der Bauarten 2 C 1, 2 D 1 und 1 E 1, während der örtliche Verkehr 1 D 2-Tenderlokomotiven der Firma Baldwin und der North British Locomotive Co. dienen, so daß neben einander die Erzeugnisse der Werkstätten von Philadelphia, Berlin und Glasgow erblickt.

Eisenbahnen in Costa Rica und Panama. Die Pacific-Eisenbahn in Costa Rica ist eine Staatsbahn. Sie hat im Jahre 1925 einen Betriebsüberschuß von 220 000 M erzielt, wobei allerdings die Verzinsung des Anlagekapitals nicht berechnet ist. Die erste Eisenbahn dieses Landes, die Nordbahn, die an der Westküste des Atlantischen Ozeans liegt, hat eine 16 km lange Eisenbahn im Bezirk von Turrialba gebaut, um den Bananenbau jener Gegend zu fördern. Die Eisenbahn hat zunächst mit Verlust gearbeitet, da der Betrieb aber zusammen mit dem Bau und Handel mit Bananen von der bekannten United Fruit Company durchgeführt wird, können über die Höhe des Verlustes keine Angaben gemacht werden. — In Panama verkehren auf der der Westküste zur Küste durchquerenden Eisenbahn täglich 12 Zugpaare. Außer dieser Querverbindung besteht im Staate Panama nur noch die Chiriqui-Eisenbahn David-Pedregal mit zwei Zweigbahnen.

— Ungewöhnliche Aufgaben im Eisenbahnbetrieb. Ungewöhnliche Verhältnisse erfordern auch ungewöhnliche Maßnahmen. An die Eisenbahnen von Neusüdwales sind in der letzten Zeit, allerdings nur vorübergehend, Aufgaben herangetreten, die im Eisenbahndienst nur selten vorkommen dürften, und es mußten zu deren Erfüllung besondere Maßnahmen getroffen werden. Bei andauernder Trockenheit mußten Betriebsbeamte nach Broken Hill abgeordnet werden, damit Sonderzüge zur Beförderung von Wasser verkehren konnten. An einer anderen Stelle, vermutlich aber bei derselben Trockenzeit, mußten Sonderzüge in Verkehr gesetzt werden, um Vieh, das sonst verdurstet wäre, aus der trockenen Gegend dahin zu bringen, wo es Wasser gab. In einem dritten Fall mußten Sonderzüge gefahren werden, um eine Stadt, deren Eiswerk durch Feuer zerstört war, mit Eis zu versorgen, einem Gegenstand des täglichen Bedarfs, ohne den man bei dem dortigen Klima nicht auskommen kann.

Wasserverkehr.

— Stappellauf eines großen Schwimmdocks auf dem Hamburger Vulkan. Das für den Port Autonome de Bordeaux bestellte 25 000 Tonnen-Schwimmdock ist am 10. Juli auf der Hamburger Werft des Vulkan glücklich vom Stapel gelaufen, auf dem es, was besonders bemerkenswert ist, nur 94 Arbeitstage gelegen hat. Das Dock ist 220 m lang, zwischen den Seitenkästen oben 36 m, unten 34 m breit, der Bodenton ist 4,73 m hoch. Das Dock hat eine Höchsthebekraft von 25 000 t. Das zu dockende Schiff kann bis zu 8,8 m Tiefgang haben. Mittels sechs elektrisch angetriebener Kreiselumpen kann ein Schiff in 120 Minuten aus dem Wasser herausgehoben werden. Das Dock ist mit den neuesten Einrichtungen versehen.

— Die Schweiz und die Rheinregulierung. Bekanntlich hat die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt im vorigen Jahre dem Antrage der Schweiz, die Rheinstrecke von Basel bis Straßburg zu regulieren, zugestimmt. Sache der Antragstellerin blieb es, zunächst das Unternehmen zu finanzieren. Der hauptbeteiligte Kanton Basel hoffte, daß die Eidgenössische Regierung dieser Aufgabe unverzüglich näher treten werde. In der Junisession der Eidgenössischen Räte gab der Bundesrat die überraschende Erklärung ab, daß die Schweizer Regierung zunächst noch mit den Regierungen der drei Kantone Aargau, Basel Stadt und Basel Land wegen ihrer finanziellen Beteiligung an den Kosten der Regulierung in Verhandlungen zu treten beabsichtige. Der Kommissionspräsident, Regierungsrat Miescher, Basel, gab dem Befremden über die Verzögerung deutlichen Ausdruck und äußerte Zweifel über die Zweckmäßigkeit dieses Vorgehens, das nur geeignet sei, kostbare Zeit zu verlieren und den Abschluß der internationalen Verhandlungen unerfreulich zu verzögern. Zunächst müsse eine Verständigung mit den Uferstaaten erreicht werden, erst dann könne eine Entscheidung über die Beteiligung der Kantone am Schweizer Anteil getroffen werden. Der Bundesrat blieb bei seiner Erklärung, so daß mit einer weiteren Verzögerung der internationalen Verhandlungen in der Frage der Rheinregulierung gerechnet werden muß.

— Der Hafen von Rouen im Jahre 1925. Der Umschlag im Hafen von Rouen, nach beiden Richtungen gerechnet, hat im Jahre 1925 6,9 Millionen Tonnen umfaßt, gegen 1924 mit 7,8 Mill. Tonnen ein erheblicher Rückgang; im Jahre 1913 war allerdings die entsprechende Zahl nur 5,6 Mill. An erster Stelle unter dem Ausfuhrgut stand die Kohle mit rd. 4 Mill. Tonnen. Daß dies rd. eine Million weniger als im Vorjahre war, liegt wohl an der Teuerung der englischen Kohle und der damit im Zusammenhang stehenden Erhöhung der Förderleistung in den französischen Bergwerken; dieser Verlust konnte durch Steigerung des Umschlages anderer Güter nicht ausgeglichen werden. An Erdöl und seinen Erzeugnissen wurden rd. 725 000 Tonnen, an Wein rd. 420 000 Tonnen eingeführt; Düngemittel u. dgl. machten gegen 270 000 Tonnen aus. Aus den nördlichen Ländern wurden 124 000 Tonnen Holz eingeführt, nur etwa zwei Drittel der Menge des Vorjahres.

Von den Werften in der Umgebung von Rouen hat die eine neben einigen kleinen Schiffen zwei Frachtschiffe von 7000 t mit Dieselmotoren, die andere fünf kleinere Schiffe von Stapel laufen lassen. An Anlagen zur Lagerung von Erdöl und seiner Erzeugnisse finden sich zur Zeit in Rouen 17, in denen rund 480 000 cbm Flüssigkeit eingelagert werden können. Zur Aufnahme der Petroleumdampfer will die Handelskammer zwei neue Schwimmdocks bauen lassen, eines davon für 8000 t-Schiffe. Man hofft dadurch den Verkehr in Rouen wesentlich zu heben; die Instandsetzung von Schiffen spielt dort eine wichtige Rolle. Auch die Ausrüstung des Hafens mit Hebezeugen und Lagerhäusern ist ergänzt worden, was namentlich dem Verkehr mit Algerien dienen soll. Unter anderem können im Freien 30 bis 40 000 Weinfässer gelagert werden. Auch Vorrichtungen für das Umladen von Getreide sind reichlich vorhanden. Im Jahre

1927 wird eine Verlängerung des Kais am rechten Ufer der Seine fertiggestellt werden, neben dem Schiffe mit 9 m Tiefgang anlegen können.

— **Das Gefrierverfahren beim Wassertransport in Rußland.** Im europäischen Rußland hat das Gefrierverfahren bei der Eisenbahnbeförderung für schnell verderbliche Güter, wie z. B. für Blumen und Früchte usw., aus der Krim nach den Residenzen schon vor dem Weltkriege zum Teil Eingang gefunden und sich auch bewährt. Anders lagen die Dinge bei der Beförderung auf den Wasserwegen. Auf der großen Wasserstraße, der Wolga, die ja der verkehrsreichste Handelsweg Rußlands bisher ist, ist das Gefrierverfahren gar nicht oder nur in sehr unvollkommener Weise angewandt worden. Der gewaltige Reichtum an auserlesenem Fisch ist zu Wasser in der Hauptsache in gealzenem Zustande verfrachtet worden, wodurch die zarten Fischarten ihren Charakter gänzlich einbüßten. Nur ganz ausnahmsweise wurden diese Fische, wie z. B. der Sterlett usw., lebend und zuweilen in Weidenkörben in Eis verpackt auf den Wolgaschiffen befördert. Das waren aber doch nur sehr primitive Formen der Beförderung, die außerdem die Bewegungsfreiheit des Handels auch schon auf der Wolga und ihren Nebenflüssen sehr beengten. Vollends genügte das alles aber bei weitem nicht für die Verhältnisse, wie sie in Sibirien durch die Entfernungen geschaffen worden sind. Es kommt für Sibirien noch hinzu, daß zu den weiten Wegen die zu bewegenden großen Massen sehr erschwerend hinzutreten.

Bedenkt man, daß von einem Handelsartikel, wie z. B. Butter, vor dem Weltkriege 5 Mill. Pud (= 81 900 t) der Eisenbahn zugeführt wurden und daß gegenwärtig schon wieder 3 Mill. Pud (= 49 140 t) in den Handel kommen, von denen zur Zeit nur 600 000 Pud (= 9828 t) den Wasserweg aufsuchen, so ist ohne weiteres einleuchtend, daß es von der allergrößten Wichtigkeit für die Entwicklung der Landwirtschaft und für einen gesicherten Absatz dieses landwirtschaftlichen Erzeugnisses ist, daß das Erzeugnis in tadellosem Zustande den Abnehmern zur Verfügung gestellt wird. Das kann aber bei der gegenwärtig in Übung befindlichen Beförderungsweise, soweit der Wasserweg benutzt wird, nicht mit Sicherheit geschehen. Daher sucht z. Zt. die Butter den teureren Weg, die Eisenbahn, auf. Fische können aber überhaupt nicht auf weitere Entfernungen bewegt werden, obgleich die sibirischen Flußläufe eine große Anzahl sehr feiner Fische, und zwar in außerordentlich großer Menge, zu liefern vermögen. Diese Verhältnisse und die günstigen Erfahrungen, die bei der Eisenbahnbeförderung mit dem Gefrierverfahren gemacht worden sind, haben die Interessenten nun veranlaßt, Gefrieranstalten zu erbauen und von diesen aus zunächst Butter in Schiffe zu verladen, die mit den erforderlichen Kühlräumen ausgerüstet waren. Der Versuch gelang im Jahre 1925 bei dem Versande von 400 000 Pud (= 6552 t) und wird in diesem Jahre mit Energie fortgesetzt, wobei zur Erhaltung einer gleichmäßigen, genügenden Kälte, dazu übergegangen worden ist, die Schiffe mit Vorrichtungen auszurüsten, die die Verwendung von Kohlensäure gestattete. So ausgerüstete Schiffe sind bereits im laufenden Jahre im Betriebe verwendet worden. Da sich dieses Verfahren bei der Beförderung von Butter gut bewährt, so wird es sicher wohl dem Versande von Fischen auch gute Dienste leisten.

Neben den so ausgerüsteten Schiffen sind dann ferner an den Flußläufen, wie schon oben bemerkt, große Kühlräume hergestellt worden, in denen die zum Versande bestimmte Butter, Fische usw. aufbewahrt werden. Es sind bereits drei derartige Baulichkeiten vorhanden.

Es sind reichlich schwierige Aufgaben, die die Russen zu lösen haben, um ihre Erzeugnisse in den Handel bringen und dort genügend Abnehmer finden zu können, was natürlich nur gelingt, sofern das Angebotene in tadelloser Verfassung an den Markt gebracht worden ist, was aber bei den Entfernungen eben große Schwierigkeiten hat, die die Russen schließlich doch zu meistern verstanden haben.

— **Die Rangordnung der Welthäfen.** Die neuesten Statistiken über den Seeschiffsverkehr der wichtigsten Häfen des In- und Auslandes weisen gegenüber der Vorkriegszeit eine erhebliche Verschiebung auf. Die Reihenfolge der verkehrsreichsten Welthäfen¹⁾ ist im Jahre 1925 folgende gewesen:

1. New York	19 654 000 N.-R.-T.
2. London	17 161 000 „
3. Antwerpen	17 017 000 „
4. Rotterdam	16 059 000 „
5. Hamburg	15 336 000 „
6. Shanghai	15 142 000 „
7. Liverpool	13 273 000 „
8. Buenos Aires	12 306 000 „
9. Cherbourg	10 933 000 „

¹⁾ Mit einem Verkehr von über 10 Millionen Nettoregister-tonnen.

Im Vergleich dazu sei erwähnt, daß die bremischen einen Verkehr von 4 423 000 Nettoregister-tonnen, Danzig einen Verkehr von 1 858 000, Stettin einen Verkehr von 1 377 000 Nettoregister-tonnen aufweisen. Bedeutsam ist, daß Hamburg, das Jahre 1913 unter den europäischen Häfen an erster Stelle, an den Welthäfen hinter New York an zweiter Stelle stand, auf die fünfte Stelle zurückgefallen ist, trotzdem es, wie auch Bremen, bereits seit dem Jahre 1924 über seinen kriegsverkehr hinausgewachsen ist. Stettin hat trotz wachsender Verkehrssteigerung seinen Vorkriegsverkehr noch erreichen können. Dies ist besonders durch die Grenzverlagerung in Oberschlesien und durch die inflationistische polnische Eisenbahnpolitik zu erklären. Dadurch hat Danzig seinen Verkehr gegenüber der Vorkriegszeit beinahe verdoppelt, obwohl wir glauben jedoch, daß trotz dieser Verkehrssteigerung Danzig infolge der polnischen Währungsverhältnisse mehr geschädigt als gefördert wird. Die Schädigung des Stettiner Hafens beachtlich für all die Kreise der Eisenbahn und der Binnenschifffahrt, die an einer Verkehrssteigerung des Stettiner Hafens direkt beteiligt sind. Die Danziger Ausfuhr besteht etwa zu 1/3 aus Holz und fast zu 1/2 aus Kohle. Der ausgehende Exportverkehr hängt jedoch wiederum mit dem eingehenden Export zusammen, und besonders für den Umschlag dieser Massengüter hat Stettin außerordentlich leistungsfähige Anlagen.

Das gewaltige Aufblühen von Antwerpen ist hauptsächlich besonders im Wettbewerb mit Rotterdam, auf die belgischen Währungsverhältnisse zurückzuführen, auf Grund deren billigen Hafenabgaben einen besonderen Anziehungspunkt für die Schifffahrt bilden. Bei den Zahlen von Antwerpen, wie von Rotterdam ist zu bedenken, daß die westlichen Häfen in großem Maße Komplettierungshäfen der deutschen überseeischen Schifffahrt sind, daß daher zahlenmäßig diese Tonnage, die Hamburg und Bremen nur einmal gezählt wird, in diesen Häfen im ein- wie im ausgehenden Verkehr also doppelt erscheint.

Ausstellungen und Messen.

— **Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung Basel 1926.** Am 1. Juli wurde die internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt in Basel eröffnet. Bei der kurzen Eröffnungsfeier richtete der Basler Regierungsrat Dr. Miescher an die Ehrengäste ein Begrüßungswort, in dem er der Befriedigung über das Zustandekommen der vor 2 Jahren beschlossenen Ausstellung Ausdruck gab und den Ausstellern jedem Lande für sich, für ihre Mitwirkung und Beteiligung dankte. Von Interesse in der Begrüßungsansprache war namentlich die Mitteilung über die Beteiligung an der Ausstellung nach der Schweiz mit 130 Teilnehmern folgender erster Stelle Deutschland mit 90, sodann Frankreich mit 85, Italien mit 55, Oesterreich mit 48, Holland mit 30, Belgien mit 17 Teilnehmern. Im ganzen wird mit einer Beteiligung von rund 500 Ausstellern gerechnet. Jedes Land zeige die Ergebnisse, die durch seine natürlichen Verhältnisse bei der Binnenschifffahrt erreicht worden seien: Die Rheinstetten was dem Gebiete der Schifffahrt, auf dem Rhein erreicht werden könne, die Länder an der Donau was im Laufe jahrhundertelanger Erfahrung bereits erzielt sei. Die Länder mit gebirgigem Charakter gäben ein Bild davon, wie aus den Gaben des Gebirges Kraft für die Industrien und Bahnen geschöpft werden könne, Italien, Oesterreich, Spanien, Bayern und die Schweiz seien hier an erster Stelle zu nennen. Andere Länder gäben einen Überblick darüber, wie Schifffahrt- und Wasserkraftnutzung zusammen genommen erst zu einem vollwertigen Ergebnis führen. An die Rede schloß sich ein Rundgang durch die Ausstellung an; der räumliche Eindruck der großen Halle ist gut, namentlich sind in klarer Übersicht große geschlossene Gruppen aufgestellt. Auf Bildern und Photographien sind Werke und Maschinen wiedergegeben, die Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung benötigen. Sie geben den Hintergrund für die vielen Modelle, die in Bewegung gesetzt werden können und die jedem Laien ein klares Bild von Allem verschaffen. Die Maschinenhalle mit elektrischen Lokomotiven, Schiffsmotoren, anderen Maschinen, Turbinen und Schaufelräder geben auf den ersten Blick einen anschaulichen Eindruck.

Besondere Anerkennung verdient und hat auch in der Schweizer Presse gefunden: die Deutsche Abteilung, wie gesagt, neben der Schweiz die umfangreichste ist und gefährlich ein Drittel der gesamten Ausstellung ausmacht. Sie macht einen sehr guten Eindruck und wird in bezug auf Gebotene und die geschmackvolle und übersichtliche Anordnung wohl kaum von einem der anderen beteiligten Staaten erreicht. Die deutsche Abteilung wendet sich, trotzdem sie von Fachmännern Genüge leistet, auch an den technisch interessierten Laien und zwar nicht nur durch einzelne Ausstellungsgegenstände, sondern durch ihren gesamten Aufbau, der aus einer Idee heraus entstanden ist. Besonders

ennen ist, daß die deutsche Ausstellung bereits am Vorderröffnung, am 30. Juni vollständig fertig dastand und Vorbesichtigung gewährte, die für das Ergebnis der ganzen Ausstellung die günstigsten Aussichten eröffnete. Am 9. Juli der „offizielle Tag“ der Internationalen Ausstellung statt, gewissermaßen die offizielle Eröffnungsfeier darstellte. große Menge geladener Gäste — an 300 — fand sich ein, an der Spitze der Bundesrat mit dem Bundespräsidenten, die Vertreter der auswärtigen Staaten, die Delegierten der Regierungen, Kommissare und Mitarbeiter der Ausstellung. Die Reden wurden wieder von Regierungsrat Dr. Miescher begrüßt. In seiner Rede namentlich die Forderung des Ausbaues des Rheins zum Zwecke der Fortführung der großen Schifffahrt Straßburg bis Basel aufstellte. Der Bundespräsident stellte die überkür verbindende Kraft der Stromwege in den Vordergrund seiner Rede und erinnerte in ihrem Verlaufe namentlich daran, daß die außerordentliche Bedeutung die rationelle Ausbeutung der Wasserkraft gerade für die Schweiz besitze. Ihm antwortete am Ende des diplomatischen Korps der französische Botschafter Basels künftige Aufgabe als großer Stapelplatz Europas im Verkehr nach allen Richtungen: auf dem Rheine nach Nordsee, durch die Verbindung Rhein-Rhone nach dem Mittelmeer, durch den späteren Anschluß des Rheines an die Ostsee nach dem Orient hinwies. Einer Führung durch die Ausstellung folgte ein Bankett der Regierungen. — Basels, auf dem außer dem Regierungsrat Basels die Kommissare der einzelnen Länder, insbesondere der Reichskommissar, Oberbürgermeister Dr. Landmann von Frankfurt a. Main, über die Bedeutung, die Gründe und die Ziele der Ausstellung sprachen. — Wir werden über die Ausstellung noch einen ausführlichen Bericht bringen, in dem die einzelnen Ausstellungsgruppen und Gegenstände eine eingehendere Beschreibung finden werden.

Rechtspflege.

Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen. In der Sache der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegen die Reichsregierung hat das Reichsbahngericht in der Sitzung vom 1. Juli 1926 (RBGer. 1/26) entschieden:

Die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen über die Arbeitsbedingungen der Reichsbahnarbeiter steht nicht im Widerspruch mit dem Reichsbahngesetz und der Gesellschaftssatzung. Demgemäß ist die am 16. Januar 1926 vom Reichsarbeitsminister ausgesprochene Verbindlichkeitserklärung wirksam.

In dem Lohn- und Tarifstreit zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft einerseits und dem Einheitsverband der Eisenbahnarbeiter Deutschlands, der Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner und dem Allgemeinen Eisenbahnverband andererseits hat die Schlichtungskammer unter dem 29. Dezember vor. Js. einen verbindlichen Entscheidungspruch abgegeben, durch welchen mit Wirkung vom 1. Januar 1926 der § 4 des Lohntarifvertrages in der Fassung vom 11. Juli 1924 wieder in Kraft gesetzt wird, jedoch die Löhne in sämtlichen Lohngebieten und Ortsklassen für die Arbeiter nach dem 24. Lebensjahr in den Lohngruppen I—V um 1 Pf. und in den Lohngruppen VI und VII um 2 Pf. erhöht werden. Diese Bestimmungen über die Löhne getroffen werden. Diesen Schiedsspruch hat der Reichsarbeitsminister unter dem 16. Januar d. J. gemäß Art. I § 6 der Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 für verbindlich erklärt.

Der Reichsarbeitsminister hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft durch den Generaldirektor das gemäß § 44 des Reichsbahngesetzes am 30. August 1924 eingesetzte Reichsbahngericht mit dem Befehl vom 30. Januar d. J. angerufen, auszusprechen, daß die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen über die Arbeitsbedingungen und Lohnverhältnisse der Bahnarbeiter gegenüber nicht zulässig ist.

Diesem Antrag hat sie unter dem 31. März d. J. dahin ergänzt, zu zustellen:

„1. Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen über die Arbeitsbedingungen und Lohnverhältnisse der Reichsbahnarbeiter gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft steht in Widerspruch mit dem Reichsbahngesetz und der Gesellschaftssatzung.

2. Die am 16. Januar 1926 vom Reichsarbeitsminister ausgesprochene Verbindlichkeitserklärung ist unwirksam.

3. Die Reichsregierung ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß Verbindlichkeitserklärungen der zu 1) genannten Art der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegenüber unterbleiben.“
Der Reichsarbeitsminister im Einverständnis mit dem Reichsverkehrsminister unter dem 10. Februar d. J. namens der Reichsregierung beantragt, die Anrufung des Reichsbahngerichts im vorliegenden Streitfall für unzulässig, für den Fall der Ablehnung dieses Antrags aber die Verbindlichkeitserklä-

rung von Schiedssprüchen über die Arbeitsbedingungen der Reichsbahnarbeiter für zulässig zu erklären.

Die Reichsbahn-Gesellschaft hat ihre Anträge mit Schriftsätzen vom 9. Februar, 31. März und 31. Mai d. J., die Reichsregierung ihre Anträge mit Schriftsätzen vom 26. Februar und 10. Mai d. J., mit welchen sie sämtlichen Anträgen der Reichsbahn-Gesellschaft widersprochen hat, näher begründet. Auf die Schriftsätze wird verwiesen.

II. Zunächst ist die Zuständigkeitsfrage zu prüfen.

Maßgebend ist § 44 Abs. 1 des Reichsbahngesetzes, welcher lautet:

„Streitfälle zwischen der Reichsregierung und der (Reichsbahn-)Gesellschaft über die Auslegung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der Gesellschaftssatzung, über Maßnahmen auf Grund des Gesetzes oder der Satzung, oder über sonstige ähnliche Fragen sind der Entscheidung eines besonderen Gerichtes zu unterbreiten.“

Verbindlichkeitserklärungen werden auf Grund von § 6 der Schlichtungsverordnung erlassen, welcher in Absatz 1—3 lautet:

„Wird der Schiedsspruch nicht von beiden Parteien angenommen, so kann er für verbindlich erklärt werden, wenn die in ihm getroffene Regelung bei gerechter Abwägung der Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre Durchführung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen erforderlich ist.“

Für die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs eines Schlichtungsausschusses ist der Schlichter zuständig, in dessen Bezirk der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Gesamtvereinbarung liegt, dies gilt auch dann, wenn er sich nur unwesentlich über den Bezirk des Schlichters hinaus erstreckt. In den übrigen Fällen ist der Reichsarbeitsminister zuständig.

Die Verbindlichkeitserklärung ersetzt die Annahme des Schiedsspruchs.“

Da die Schlichtungsverordnung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 13. Oktober 1923 erlassen ist, steht sie einem Reichsgesetz gleich.

1. Prüft man zuerst lediglich, ob das Reichsbahngericht für die Frage zuständig ist, ob die Verbindlichkeitserklärung vom 16. Januar 1926 rechtsgültig erlassen ist, so ist davon auszugehen, daß jedenfalls die durch einen Schlichter ausgesprochene Verbindlichkeitserklärung einen instanzmäßigen Verwaltungsakt darstellt (Kaskel, Arbeitsrecht S. 298). Die Reichsregierung geht nun weiter davon aus, daß auch die vom Reichsarbeitsminister innerhalb seiner ressortmäßigen Zuständigkeit nach § 6 erlassene Verbindlichkeitserklärung nicht anders zu beurteilen ist. Wird aber ein für verbindlich erklärter Schiedsspruch von einer der beteiligten Parteien mit Rücksicht darauf angefochten, daß die Verbindlichkeitserklärung nicht rechtsgültig ergangen sei, so entscheiden über einen solchen Einwand die ordentlichen Gerichte, die zur Durchführung des Schiedsspruchs in Anspruch genommen werden. Dies ist anerkanntes Rechtens (zu vergl. insbesondere Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. 104, S. 181 f.). Von diesem begriffsstrengen Standpunkt aus bestreitet die Reichsregierung die Zuständigkeit des Reichsbahngerichts. Denn diese setze nach § 44 des Reichsbahngesetzes einen Streitfall zwischen der Reichsregierung und der Reichsbahn-Gesellschaft voraus, wie er nicht vorliege, wenn hiernach bloß die Zulässigkeit eines Verwaltungsaktes und nicht eines Aktes der Reichsregierung in Frage stehen würde.

Es ist anzuerkennen, daß instanzmäßige Entschlüsse eines Ministers als bloße Verwaltungsakte durchaus möglich sind und daß, formell gesehen, ein Verwaltungsakt nicht schon dadurch unbedingt seine begriffliche Natur ändert, daß er von einem Minister ausgeht.

2. Unter Reichsregierung ist nach der Reichsverfassung im engeren Sinne das Reichskabinett, bestehend aus dem Reichskanzler und den Reichsministern, zu verstehen (Artikel 52 RV.). Im weiteren Sinne wird aber auch unter Reichsregierung der für seinen Geschäftszweig verfassungsmäßig zuständige Ressortminister verstanden (Art. 56 RV., Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht XVIII S. 706). Es ist insbesondere anerkanntes Rechtens, daß der Erlaß von Ausführungsverordnungen zu einem Reichsgesetz, die nach diesem der Reichsregierung vorbehalten sind, durch den zuständigen Ressortminister erfolgen kann (Juristische Wochenschrift 1924, S. 1479, Leipziger Zeitschrift a. a. O.). Auch ist kaum ein Zweifel, daß nach dem Reichsbahngesetz selbst wenigstens gewisse Rechte und Entschlüsse, die das Gesetz der Reichsregierung zuspricht, nicht vom Kabinett, sondern lediglich von dem für die Aufsicht über die Reichsbahn-Gesellschaft zuständigen Reichsverkehrsminister wahrzunehmen sind, so beispielsweise, wenn der Reichsregierung die Aufsicht über den betriebssicheren Zustand vorbehalten bleibt, oder wenn ihr die Fahrpläne mitzuteilen sind (§ 31 Nr. 1 und § 35).

Die Auffassung nun, daß die Tätigkeit des Reichsarbeitsministers bei Erlass einer Verbindlichkeitserklärung im Sinne von § 6 lediglich Verwaltungsakt ist, wird der Bedeutung der Verbindlichkeitserklärung nicht gerecht, die nur in einem über den Bezirk eines Schlichters hinausgehenden, also einem wichtigen Falle, dem Reichsarbeitsminister vorbehalten, und ohnehin ihrer Natur nach ein ungewöhnlicher und bedeutsamer Zwangseingriff nicht nur in das Wirtschaftsleben, sondern auch in die Rechtsordnung ist. Mehr sachlich als formell betrachtet, stellt sich deshalb eine Verbindlichkeitserklärung des Reichsarbeitsministers nicht sowohl als reinen Verwaltungsakt, dem der Charakter einer bloßen behördlichen Entscheidung beiwohnt, sondern gleichzeitig auch als Regierungsakt und Ausfluß der allgemeinen und höchsten Befehls- und Hoheitsgewalt des Staates dar; den man besser mit Jacobi als privatrechtsgestaltenden Staatsakt bezeichnet. Dies wird um so mehr gelten, je bedeutsamer wirtschaftspolitisch und sonst der durch den Schiedsspruch und die Verbindlichkeitserklärung zu regelnde Arbeitsstreit und der herzustellende Arbeitsfrieden für die Allgemeinheit ist. Es ist nun ohne weiteres klar, welche außerordentliche Bedeutung gerade dem Arbeitsfrieden zwischen der Reichsbahnverwaltung und ihrem Personal und deshalb einer Verbindlichkeitserklärung zukommt, die in einem derartigen Arbeitsstreit vom Reichsarbeitsminister erlassen wird. Eine solche Verbindlichkeitserklärung kann deshalb auch von derartiger Tragweite sein, daß der Reichsarbeitsminister Veranlassung nehmen wird, sich zuvor nicht bloß mit dem Reichsverkehrsminister, der die Aufsicht über die Reichsbahn-Gesellschaft ausübt, sondern auch mit dem Reichsfinanzminister ins Vernehmen zu setzen, desgleichen mit dem Reichswirtschaftsminister. Denn bei einer Tarifstreitigkeit zwischen der Reichsbahn-Gesellschaft und ihrem Personal können einerseits die Interessen der Wirtschaft an der Vermeidung eines Arbeitskampfes, andererseits die finanziellen Interessen der Reichsbahn-Gesellschaft an der Vermeidung insbesondere einer Lohn-erhöhung so gewaltig sein, daß die Verbindlichkeitserklärung in ihrer tatsächlichen Wirkung sich zu einer Regierungshandlung ersten Ranges erhebt, welche die gesamte innere Politik des Reiches berührt und über welche zwischen den einzelnen Ministerien und auch mit dem Reichskanzler Meinungsverschiedenheiten entstehen können, die wiederum nach Art. 56 Satz 2 RV. und §§ 21 und 23 der Geschäftsordnung der Reichsregierung (Jahrbuch des öffentlichen Rechts XIII S. 174 f.) einen Beschluß der Reichsregierung und unter Umständen sogar den Rücktritt des Reichsarbeitsministers nach sich ziehen können. Dies gilt um so mehr, als nach § 6 der Schlichtungsverordnung die Verbindlichkeitserklärung auch bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorgeschrieben, sondern lediglich in das pflichtmäßige Ermessen des Schlichters bzw. Reichsarbeitsministers gestellt ist. Denn nach dieser Regelung ist die Berücksichtigung der finanziellen Leistungskraft der Reichsbahn-Gesellschaft und der Reparationsleistungen durchaus möglich, und ist einer Einwirkung der anderen Mitglieder der Reichsregierung, insbesondere des Reichsfinanzministers, in dem Sinne Raum gelassen, daß eine Verbindlichkeitserklärung im höheren Interesse des Reiches selbst dann unterbleiben möge, wenn der Reichsarbeitsminister die Voraussetzungen des § 6 an sich als gegeben erachtet.

3. Hiernach ist davon auszugehen, daß schon, soviel die Verbindlichkeitserklärung vom 16. Januar anlangt, ein Streitfall zwischen Reichsregierung und Reichsbahn-Gesellschaft vorliegt. Das gleiche muß der Natur der Sache nach für die beiden weitergehenden Anträge der Reichsbahn-Gesellschaft gelten, allgemein auszusprechen, daß Verbindlichkeitserklärungen ihr gegenüber unzulässig sind und die Reichsregierung dafür zu sorgen hat, daß sie ihr gegenüber unterbleiben.

Daß es sich aber um einen Streitfall über die Auslegung der Bestimmungen des Reichsbahngesetzes und der Gesellschaftssatzung handelt, kann nach den sofort unter III folgenden Darlegungen überhaupt nicht zweifelhaft sein. Wenn hiernach die Zuständigkeit des Reichsbahngerichts im vollen Umfange zu bejahen ist, so entspricht dies nicht bloß der weiten Fassung der grundlegenden gesetzlichen Bestimmung des § 44, sondern vor allem auch dem offenbar vom Gesetzgeber anerkannten Bedürfnis nach einer einheitlichen und beschleunigten maßgebenden Erledigung von Zweifelsfragen und Meinungsverschiedenheiten zwischen Reichsregierung und Reichsbahn-Gesellschaft.

III. Was die Sache selbst anlangt, so hat das Reichsbahngericht die Verbindlichkeitserklärung als zulässig anzuerkennen.

1. Daß die Gesetze an sich für die Reichsbahn-Gesellschaft gelten, entspricht allgemeinen Grundsätzen und wird in der Begründung zum Entwurf des Reichsbahngesetzes ausdrücklich anerkannt, auch von Sarter-Kittel (Die neue Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft) angenommen. Das Reichsbahngesetz selbst bestätigt diesen Grundsatz. Es schreibt einerseits im § 9 vor, daß der Betrieb innerhalb der Richtlinien des § 9 Abs. 1 und der

sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu führen ist, schreibt weiter in § 16 Abs. 3 vor, daß die für die Eisenbahn allgemein geltenden Sätze und Verordnungen auf die Reichsbahn-Gesellschaft insoweit anzuwenden sind, als sie dem Reichsbahngesetz oder der Satzung nicht widersprechen. Andererseits schließt es, was sonst nicht erforderlich wäre, die Gültigkeit gewisser Gesetze ausdrücklich aus, so in § 16 Abs. 5 Geltung der Reichs-GewO. schlechthin und weiter in § 16 Abs. 6 und sechs gewisse handelsrechtliche Bestimmungen. Endlich legt das Reichsbahngesetz insbesondere in § 19 Abs. 2 ausdrücklich nieder, daß die auf dem Gebiete des Arbeitsrechts allgemein geltenden Gesetze und Verordnungen, soweit sie nicht dem Reichsbahngesetz oder der Satzung der Reichsbahn-Gesellschaft widersprechen, auch für deren Beamte, Angestellte und Arbeiter gelten.

Hiernach steht fest und wird auch von der Reichsbahn-Gesellschaft nicht bestritten, daß die Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 und deren § 6 auch für die Reichsbahn-Gesellschaft gilt, sofern diese nicht etwa von diesen Bestimmungen ausgenommen ist.

2. Die Reichsbahn-Gesellschaft stützt die Auffassung, Verbindlichkeitserklärungen nach § 6 ihr gegenüber unzulässig sind, lediglich auf das Reichsbahngesetz und ihre Satzung, zwar insbesondere auf die §§ 19 Abs. 2 und 22 Abs. 1 e des Gesetzes sowie § 15 Abs. 1 der Satzung. Andere Gesetze kommen auch nicht in Frage.

Nach § 19 Abs. 1 des Reichsbahngesetzes werden die Rechtsverhältnisse der Bediensteten (d. i. der Beamten, Angestellten und Arbeiter) durch eine Personalordnung geregelt, die von der Reichsbahn-Gesellschaft unter Beachtung der Bestimmungen des Reichsbahngesetzes zu erlassen ist. Nach § 15 Abs. 1 soll die Personalordnung

„unter Beachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes insbesondere regeln:

e) die Beschäftigungsbedingungen sowie die Besoldungs- und Lohnverhältnisse der Angestellten und Arbeiter, soweit nicht vereinbart werden,

Nach § 15 der Satzung hat der Verwaltungsrat der Reichsbahn-Gesellschaft die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen und die alle wichtigen oder grundsätzlichen Fragen oder solche von gemeinsamer Bedeutung zu entscheiden. Als hierzu gehörig wird ebenda u. a. „die Besoldungs- und Lohnordnung“ bezeichnet.

Die Personalordnung ist unter dem 10. Dezember 1924 (Reichsministerialblatt 1925 S. 98) mit Kraft vom 1. Januar 1925 in Kraft getreten und durch Nachträge ergänzt worden.

Aus den angezogenen Bestimmungen folgt die Reichsbahn-Gesellschaft, daß die Arbeitsbedingungen ihrer Arbeiter und Angestellten lediglich durch die Personalordnung oder durch Vereinbarung geregelt werden können. Als Vereinbarung können aber tarifliche Bestimmungen nicht gelten, die durch einen für einen Schiedsspruch erlassene Verbindlichkeitserklärung festgesetzt würden. Diese bedeute daher einen unzulässigen „Zwangseingriff in das freie und selbständige Bestimmungsrecht“, das der Reichsbahn-Gesellschaft dadurch gewährleistet sei, daß die Beschäftigungsbedingungen sowie die Besoldungs- und Lohnverhältnisse der Angestellten und Arbeiter lediglich durch die Personalordnung, also autonom, oder durch Vereinbarung zu regeln seien. Im vorliegenden Falle habe die Reichsbahn-Gesellschaft die Verbindlichkeitserklärung vom 16. Januar 1924, die von der Reichsbahn-Gesellschaft durch Nachträge zur Personalordnung im Mangel einer Vereinbarung vorgenommen worden sei.

Diesen auch von der Reichsregierung bekämpften Rechtsauffassungen kann nicht beigetreten werden.

3. Wenn das Reichsbahngesetz in § 19 Abs. 1 den Erlass einer Personalordnung vorsieht, in welcher nach der Sollvorschrift des § 22 e u. a. die Arbeitsbedingungen für Arbeiter zu regeln sind, soweit sie nicht vereinbart werden, so bedeutet dies lediglich, wie die Reichsregierung zutreffend bemerkt, daß im Mangel von Vereinbarungen die Personalordnung die Arbeitsbedingungen regeln soll, wie dies dem praktischen Bedürfnis entspricht. Weiteres ist aus dem Wortlaut bei ungezwungener Auslegung nicht zu entnehmen, insbesondere weder, daß Personalordnung und Vereinbarung die einzigen Rechtsquellen sein sollen, noch daß die Personalordnung anderen Rechtsquellen vorgeht.

Vielmehr weist schon der Charakter des § 22 des Reichsbahngesetzes, der den Inhalt der Personalordnung näher bestimmt, als Sollvorschrift deutlich darauf hin, daß nur für den Regelfall vorgesorgt werden soll und nicht daran gedacht worden kann, die ihrer Natur nach als Ausnahme durch § 6 der Schlichtungsverordnung vorgesehene Rechtsquelle der Verbindlichkeitserklärung auszuschließen. Hätte das Reichsbahngesetz dies ausschließen wollen, so hätte, wovon im Gegensatz zur Ansicht

Reichsbahngesellschaft zuzugehen ist, bei der außerordentlichen Bedeutung einer solchen Regelung der Gesetzgeber nicht len können, sie ausdrücklich zu treffen. Hierfür war in § 2 des Reichsbahngesetzes die natürliche und Gelegenheit gegeben. In diesem Absatz wird die Geltung allgemeinen Arbeitsrechts ausdrücklich vorbehalten, sofern nicht dem Reichsbahngesetz widerspricht. Daß diese Bezug sich unmittelbar an diejenige des Abs. 1 anschließt, welche der Erlaß einer Personalordnung vorgesehen wird, ist, daß neben deren Normen das allgemeine Gesetzesrecht Jeder Zweifel hieran wird überdies durch den letzten Abs. 2 des Entwurfes des Reichsbahngesetzes beseitigt (S. 24), welcher lautet: „Im übrigen stellt Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 klar, daß das Arbeitsrecht des Reiches gilt, so daß die der Personalordnung vorer künftige Regelung der Beschäftigungsbedingungen der Besoldungs- und Lohnverhältnisse der Angestellten Arbeiter an die allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze des Reiches gebunden ist.“ Andererseits läßt sich mehr, wie angedeutet hier allgemein bemerkt sein mag, aus der Entstehungsgeschichte des Reichsbahngesetzes für die zu entscheidende nicht entnehmen.

Insoweit läßt sich aus dem Wortlaut der Bestimmungen des Reichsbahngesetzes ableiten, daß die durch die Personalordnung geschaffenen Rechtsnormen andern, insbesondere dem Gesetzesrecht des § 6 Abs. 3 der Schlichtungsverordnung vorgeht. Im Gegenteil wird es auch hier, da die Personalordnung wie die Satzung (§ 1 des Reichsbahngesetzes) keinen des Gesetzes bildet, nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen bewerten müssen, daß das Gesetzesrecht, gleichviel ob sie als Rechtsverordnung oder Statut auffaßt, der Personalordnung vorgeht, wie dies für die in der Gewerbeordnung geordnete Arbeitsordnung allgemein anerkannt wird, in der man im Schrifttum etwas der Personalordnung Entzogenes erblickt (Sinzheimer, Die Rechtsfrage im Eisenbahnenkonflikt, in „Soziale Praxis“ vom 4. März 1926 und Potthoff, Rechtscharakter der Personalordnung, Arbeitsrecht 1925 5). Hieraus folgt, daß eine kraft der gesetzesgleichen Schlichtungsverordnung ergangene Verbindlichkeitserklärung, entfernt, unzulässig zu sein, den Bestimmungen der Personalordnung vorgeht. Daß der Gesetzgeber mit den §§ 19 und 22 daran gedacht haben kann, der Personalordnung die Kraft Gesetzesrecht zu verleihen, ergibt sich sogar deutlich daraus, daß in den zwei Fällen, in welchen in der Personalordnung wirksames Ausnahmerecht geschaffen werden kann, hierzu ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung erteilt hat. Dies einmal im Falle des § 22 Abs. 2 des Reichsbahngesetzes gegen, nach welchem die Reichsbahn-Gesellschaft die jeweilig Reichsbahnbeamten geltenden Dienstvorschriften für die Arbeitszeit auf die Angestellten und Arbeiter übertragen, also Wege der Personalordnung die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitszeit für Arbeiter außer Kraft setzen. Der zweite Fall ist der des § 7 des Reichsbahnpersonalgesetzes vom 30. August 1924, welcher die in § 31 der Personalordnung benutzte Möglichkeit schafft, für die Feststellung und Regelung von Kassenfehlbeträgen bezüglich der Reichsbahnbeamten in Anlehnung an gewisse Paragraphen des Reichsbahngesetzes eine Vorsorge zu treffen, die nichts anderes als gesetzliches Ausnahmerecht bedeutet. Die beiden angeführten, Reichsbahngesetz und im Reichsbahnpersonalgesetz enthaltenen gesetzlichen Bestimmungen wären überflüssig, wenn die Personalordnung ohnehin, weil sie Gesetzeskraft hätte, gesetzlichen Bestimmungen vorgeinge.

Wenn die Reichsbahn-Gesellschaft sich weiter für ihre Aufhebung auf § 15 ihrer Satzung beruft, so geht auch diese Bezugnahme fehl, obgleich die Satzung Gesetzeskraft hat, denn § 15, welcher dem Verwaltungsrat unter anderem auch die Aufgabe der Regelung der Gehälter und Löhne zuweist, regelt offenbar nicht die Zuständigkeit der Gesellschaftsorgane untereinander.

Von den weiteren Rechtsausführungen der Reichsbahn-Gesellschaft ist zunächst der Schluß irrig, die Verbindlichkeitserklärung nach § 6 der Schlichtungsverordnung sei deshalb ausgeschlossen, weil sie nicht zu den im Reichsbahngesetz der Reichsregierung vorbehaltenen Entschlüssen gehöre. Denn solcher Vorbehalt ist nur für Fälle erforderlich und erfolgt, welchen ein Eingreifen der Reichsregierung gegenüber der Reichsbahn-Gesellschaft nicht schon auf Grund allgemeiner gesetzlicher Bestimmungen möglich, aber trotzdem geboten ist. Die Fälle einer Mitwirkung der Reichsregierung bei der Geschäftsführung der Reichsbahn sind im Reichsbahngesetz in erheblicher Zahl unter verschiedener Form und Ausdrucksweise vorgesehen. Um nur die wichtigsten Beispiele hervorzuheben, kann insbesondere die Reichsbahn-Gesellschaft nach § 2 das Betriebsrecht ohne Genehmigung der Reichsregierung der ganz noch teilweise auf Dritte übertragen. Nach § 31 ist der Reichsregierung die Genehmigung zur dauernden Ein-

stellung des Betriebs einer Reichsbahnstrecke oder eines wichtigen Bahnhofs, zu allgemeinen grundlegenden Neuerungen oder Änderungen technischer Anlagen, zum Erwerb anderer Unternehmungen oder zur Beteiligung an anderen Unternehmungen, die nicht dem Betriebszwecke der Reichsbahn dienen, sowie zur Abschaffung einer bestehenden Personenwagenklasse vorbehalten. Desgleichen bedürfen nach § 33 Abs. 2 Änderungen der Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverkehrsordnung sowie Tarifänderungen der Genehmigung der Reichsregierung. Nach § 36 bleibt ihr die endgültige Genehmigung zu Vereinbarungen mit ausländischen Regierungen vorbehalten. Sie stellt nach § 37 Abs. 2 die Pläne für den Bau neuer oder zu verändernder Anlagen in gewissen Fällen endgültig fest. Ihre Zustimmung ist nach § 36 schon zu Verhandlungen mit ausländischen Regierungen und nach § 37 zum Bau neuer Eisenbahnstrecken, Erwerb bestehender Eisenbahnanlagen und Umwandlung einer Nebenbahn in eine Hauptbahn und umgekehrt erforderlich. Nach § 26 hat die Reichsregierung das Recht, gegen eine Erhöhung der Dienstbezüge von Klassen der Reichsbahnbeamten Einspruch zu erheben. Sie hat weiter nach § 31 die Aufsicht darüber, daß die Reichsbahn in betriebssicherem Zustande erhalten und der Betrieb zufriedenstellend geführt wird. Sie überwacht auch die Vorkehrungen zur Sicherung eines Notbetriebes. Bei Aufnahme von sehr langfristigen Krediten muß sich die Reichsbahn-Gesellschaft mit der Reichsregierung verständigen, bei Ausgabe von Anleihen sich mit ihr über die Anleihebedingungen ins Einvernehmen setzen (§ 8).

Als die Reichsbahn durch das Reichsbahngesetz ihrer Eigenschaft als Reichsbetrieb entkleidet wurde, galt es eben, dem Reich denjenigen weitgehenden Einfluß bei der Verwaltung zu sichern, der bei der außerordentlichen Bedeutung des Eisenbahnwesens im öffentlichen Interesse den Reichsorganen unbedingt erhalten werden mußte. Dies ist in den vorerwähnten und in anderen Fällen durch die hierzu getroffenen Sonderbestimmungen des Reichsbahngesetzes geschehen, und zwar gerade, weil das allgemeine Recht naturgemäß hierfür nicht die entsprechenden Handhaben bieten konnte. Hieraus folgt von selbst, daß die Zulässigkeit der Verbindlichkeitserklärung, die bereits in § 6 der Schlichtungsverordnung allgemein, also auch gegenüber der Reichsbahn-Gesellschaft gewährleistet ist, nicht neben den vorerwähnten Bestimmungen des Reichsbahngesetzes aufgeführt zu werden brauchte oder auch nur aufgeführt werden konnte.

5. Aus der großen Verantwortung, welche unzweifelhaft der Reichsbahnverwaltung gegenüber der deutschen Volkswirtschaft, wie in bezug auf die ihr auferlegte Verzinsung der Reparations-schuldverschreibungen obliegt, sowie aus der großen Bedeutung, welche die Lohnregelung für die Finanzwirtschaft der Reichsbahn-Gesellschaft hat, folgert diese endlich allgemein, daß sie überhaupt in ihrer Wirtschaft wie auf finanziellem Gebiet selbstständig sein müsse, und daß es dem „Sinne und Zweck“ sowie den „Grundgedanken“ des Reichsbahngesetzes widerspreche, wenn „das freie und selbständige Bestimmungsrecht der Reichsbahnverwaltung“ im Wege der Verbindlichkeitserklärung durch den „Zwangseingriff einer außerhalb der Reichsbahn liegenden Stelle“ beschränkt würde, „die die Tragweite der Entscheidung für die Reichsbahn und ihre Finanzen unmöglich zu beurteilen imstande sein könne“. Die Verantwortung einer solchen Entscheidung habe und vermöge lediglich der Verwaltungsrat zu tragen.

Diese Ausführungen sind abwegig, weil die Verbindlichkeitserklärung nicht von einer beliebigen „Stelle“, sondern vom Reichsarbeitsminister ausgesprochen wird, der nach § 6 der Schlichtungsverordnung pflichtgemäß auch alle die Gesichtspunkte zu prüfen hat, die gegen den Schiedsspruch vom Standpunkt der Reichsbahn-Gesellschaft aus sprechen, und dem überlassen bleiben muß, sich die für sein Urteil erforderlichen Unterlagen zu verschaffen, wobei es selbstverständlich der Reichsbahn-Gesellschaft vorbehalten ist, jede mögliche Aufklärung zu geben. Wie aber schon oben ausgeführt, liegt es in der Natur der Sache, daß der Reichsarbeitsminister sich in den geeigneten Fällen mit den anderen sachlich beteiligten Reichsministerien ins Vernehmen setzt, oder daß diese mit ihm ins Vernehmen von sich aus treten werden. Da die Reichsregierung, welche die Reparationszahlungen der Reichsbahn-Gesellschaft nach § 8 Abs. 6 der Satzung gewährleistet und schon deshalb, abgesehen von allen anderen Rücksichten, auf das stärkste an der Finanzlage der Reichsbahn-Gesellschaft interessiert ist, nach § 32 des Reichsbahngesetzes jede finanzielle Auskunft von der Reichsbahn-Gesellschaft verlangen kann, überdies auch durch ihre oben erwähnte weitgehende Mitwirkung bei den Verwaltungsgeschäften der Reichsbahn-Gesellschaft geradezu gezwungen ist, sich ständig auf dem laufenden zu erhalten, ist es unverstänlich, wie dem Reichsarbeitsminister und der Reichsregierung die Fähigkeit abgesprochen werden kann, die finanzielle Tragweite eines Schiedsspruchs zu beurteilen.

Darüber hinaus wird man geradezu den Reichsarbeitsminister als die gegebene Stelle ansehen müssen, die geeignet und berufen

ist, nach Befinden im Einvernehmen mit anderen Reichsministerien zu beurteilen, ob die Durchführung eines Schiedsspruchs aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen erforderlich, d. h. ob die im Schiedsspruch getroffene Regelung nicht bloß für die Reichsbahn-Gesellschaft, sondern für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben tragbar und die kleinere Belastung insbesondere gegenüber einer, vielleicht die Stilllegung der Reichsbahn mit sich bringenden Arbeitslosigkeit ist. Je gemeinnötiger ein Betrieb ist, desto unentbehrlicher ist das Schlichtungsverfahren mit dem Notbehelf der Verbindlichkeitserklärung. Wie die Reichsregierung zutreffend hervorhebt, ist diese besonders im Hinblick auf die Arbeitnehmerschaft gemeinnötiger Betriebe unentbehrlich, von welcher die Allgemeinheit mit Grund eine besondere Rücksichtnahme auf das öffentliche Interesse bei ihren Entscheidungen in Arbeitskämpfen erwartet, und welcher man deshalb die bestmögliche Gewähr geben muß, auf friedlichem Wege das Ziel zu erreichen. Gerade bei der außerordentlichen Bedeutung der Reichsbahn für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben wird also bei ihr auf die Verbindlichkeitserklärung als das letzte Mittel, einen Arbeitskampf zu vermeiden, unmöglich verzichtet werden können. Daß der Arbeitsfrieden an sich auch im Interesse der Reichsbahn-Gesellschaft liegt, bedarf keiner Ausführung. Dieses Interesse ist sogar so stark, daß auch für sie das Eingreifen einer höheren Gewalt unter Umständen geradezu erwünscht sein kann, zumal auch keineswegs gesagt ist, daß der Schiedsspruch gegen sie lauten wird.

Im übrigen handelt es sich, wie die Reichsregierung zutreffend bemerkt, bei Verbindlichkeitserklärungen immer um einen Ausnahmefall, durch den bei der Reichsbahn-Gesellschaft ebenso wenig wie bei gewöhnlichen Privatbetrieben die grundsätzliche Freiheit der Entscheidung aufgehoben wird.

6. Gelangt man nach alledem zu dem Schluß, daß weder Reichsbahngesetz noch Satzung das von der Reichsbahn-Gesellschaft in Anspruch genommene Ausnahmerecht schaffen, so wird diese Ansicht von Sinzheimer a. a. O. ausdrücklich geteilt. Auch Potthoff a. a. O. hält offenbar eine Verbindlichkeitserklärung für zulässig. Desgleichen Reichsbahnoberrat Dr. Witte „Die Rechtsstellung der Beamten, Angestellten und Arbeiter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“ in „Die Reichsbahn“, Jahrgang 1925, S. 151 flg., indem er die Zweckmäßigkeit der gesetzlichen Regelung anzweifelt und ihre Änderung ausdrücklich zur Erwägung stellt. Auch der Kommentar von dem Mitglied der Reichsbahn-Hauptverwaltung, Dr. Roser, zur Personalordnung S. 14 und 16 hält die Bestimmungen der Schlichtungsverordnung ausdrücklich für anwendbar und macht einen Vorbehalt nur insofern, als er das Schlichtungsverfahren in Bezug auf die Regelung der Arbeitszeit nach § 22 Abs. 2 des Reichsbahngesetzes für bedeutungslos erklärt, weil das der Reichsbahn-Gesellschaft hier eingeräumte Recht ihr nicht genommen werden könne. Die bedeutendste systematische Erläuterung des Reichsbahngesetzes von dem Reichsbahndirektionspräsidenten Sarter und dem Mitglied der Reichsbahn-Hauptverwaltung Kittel, die Kommentare von Sitzler und von Dersch zur Schlichtungsverordnung, desgleichen Kaskel in seinem Arbeitsrecht, wie das übrige Schrifttum zum Eisenbahnrecht, soweit dies bekannt geworden ist, behandeln bezeichnender Weise die Frage überhaupt nicht, ob Wortlaut oder Sinn des Reichsbahngesetzes die Verbindlichkeitserklärung gegenüber der Reichsbahn-Gesellschaft ausschließen. Bei der Wichtigkeit der Frage kann nur angenommen werden, daß in diesem Schrifttum an ein solches so bedeutungsvolles Ausnahmerecht für die Reichsbahn-Gesellschaft nicht einmal gedacht worden ist. Demgegenüber kann den gegenteiligen, in der Hauptsache volkswirtschaftlichen Ausführungen in der soeben erschienenen kleinen Schrift „Der Reichsbahnkonflikt“ von Dr. Brauweiler kein Gewicht beigemessen werden.

Die vorstehenden Erwägungen rechtfertigen die erlassene Entscheidung, ohne daß es eines weiteren Eingehens auf die Schriftsätze bedarf.

Bücherschau.

— Elektrische Gleisfahrzeuge. Von Dr.-Ing. Edgar Zeulmann, Regierungsrat. Mit 253 Abbildungen im Text. 1926. Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, Dorotheenplatz 3. Preis in Ganzleinen 14 RM.

Das vorliegende umfangreiche Werk bildet den 3. Band der von dem rührigen Verlage herausgegebenen Verkehrstechnischen Bücherei und erscheint als 2. Auflage des im Jahrbuch für Gleisfahrzeugtechnik im Jahre 1922 veröffentlichten Abschnittes über „Elektrische Triebfahrzeuge“. Es behandelt, seinem Titel entsprechend, ausschließlich auf Schienen laufende elektrische Fahrzeuge. Fahrzeuge anderer Art, z. B. Elektromobile, Elektrokarren, Elektrohängebahnen usw. sind daher nicht behandelt.

Das mit großer Sachkenntnis aufgebaute Werk bietet eine vorzügliche Einführung in die Technik des neuzeitlichen elek-

trischen Gleisfahrzeugbaues für diejenigen, die sich über dieses Fachgebiet allgemein unterrichten wollen. Es macht aber auch dem mit dem Bau solcher Fahrzeuge vertrauten Fachmann gedrängter Kürze und in zusammenhängender Darstellung eine Reihe technischer Angaben, die sich in den einschlägigen Fachzeitschriften neuerdings hier und da verstreut vorfinden; mit hat sich der Verfasser einer dankenswerten Aufgabe unterzogen. Der Bahnberechnungsingenieur sei ganz besonders den Berechnungsgrundlagen für elektrische Gleisfahrzeuge behandelnden Abschnitt hingewiesen. Er hätte das Buch allerdings schließlich auch auf den großen, der immer mehr in Aufnahme kommenden graphischen Bauarten, z. B. zur Ermittlung der Bewegungs- und Arbeitsverhältnisse von elektrischen Zügen (Fahrtaulini) oder Ermittlung der Spannungsabfälle in den Leitungen, Belastung der Unterwerke usw. hinweisen oder wenigstens einen Literaturnachweis hierüber bringen können.

Tiefer in das Stoffgebiet eindringend, ist das Wissenswerte über die baulichen Einzelheiten der elektrischen Gleisfahrzeuge berichtet. Besonders interessant für die Leser dieser Zeitung ist das Kapitel über die elektrischen Vollbahnlokomotiven; man findet hier u. a. an Hand von Prinzipskizzen eine Übersicht über die wichtigsten Getriebearten für elektrische Gleisfahrzeuge, insbesondere für Lokomotiven und lernt auf diese Weise alle Bauformen der Getriebe kennen, wie sie bei Verwendung von Motoren für Einzelantrieb oder für Stangenantrieb (Vielachsenantrieb mit einer oder mit zwei treibenden Wellen) vorkommen. Man wird auch mit besonderen Einrichtungen auf den Vollbahnlokomotiven, hochgespannten Wechselstrom bekannt gemacht; anschließend sind viele Beispiele ausgeführter Vollbahnlokomotiven, Zahnradlokomotiven neuerer Bauart aufgeführt und kurz beschrieben.

Recht beachtenswert ist ein nicht weniger als 31 Seiten umfassender Abschnitt, der auf die Einrichtungen zur Regelung von Zugkraft und Fahrgeschwindigkeit eingeht. Wenn der Verfasser aber bei Behandlung der Zugsteuerung auch auf die sog. Zweigangschaltung bei den Triebwagen der Linien Hoch- und Untergrundbahn eingeht, so muß er entgegengehalten werden, daß zur Zeit nur noch einige Züge dieser Weise ausgerüstet sind, und daß auch diese kurz vor dem Umbau stehen. Im allgemeinen sind die Züge der genannten Bahn mit Vielfachsteuerung versehen, unter Anwendung elektromagnetisch gesteuerter Schütze. Unter vielen anderen findet man in diesem Abschnitt des Buches auch ein Schaltbild einer selbsttätig wirkenden Zugsteuerung neuer Bauart der Siemens Schuckert-Werke für Gleichstromfahrzeuge auf Stadt- und Überlandbahnen bei 1200 bis 1500 Volt Betriebsspannung.

Bei Besprechung der elektrischen Bremsung ist auf die Vor- und Nachteile der elektrischen Bremsung gegenüber der Luftdruckbremsung hingewiesen; danach liegt der Vorteil der elektrischen Bremsung vor allem in wirtschaftlicher Beziehung. Sowohl der Anschaffungspreis als auch die Unterhaltungskosten seien bei der elektrischen Bremsung wesentlich geringer als bei der Luftdruckbremsung. Die letztere sei jedoch der elektrischen Bremsung wegen der erhöhten Sicherheit überlegen, insbesondere dann, wenn es sich um verhältnismäßig große Zuggewichte, mehrere Beiwagen, große Geschwindigkeiten und schwieriges Gelände mit zahlreichen Gefällsstrecken handelt. In letzterem Fall geschieht die Bremsung der Lokomotiven bei Zugzerreißen selbsttätig.

Zu begrüßen ist, daß das Buch auch auf sonstige Einrichtungen in elektrischen Gleisfahrzeugen eingeht, als da sind die Sicherheits- und Meßvorrichtungen, die Motorlüftung und zugehörigen Einrichtungen, die elektrische Zugheizung und Zugbeleuchtung, die Verbindungsleitungen und Leitungskupplungen elektrischer Gleisfahrzeuge; alles dies ist mit vielen Abbildungen versehen. Etwas mehr hätte allerdings über die neuzeitliche selbsttätige Wagenkupplung, die bekanntlich gleichzeitig mit der mechanischen Kupplung sämtliche elektrischen Kabel und auch die Bremsleitungen kuppelt, berichtet werden können. Es ist dies ein gegenwärtig wieder einmal viel besprochenes Problem; erfolgversprechende Versuche in dieser Richtung sind auf einigen elektrischen Bahnen in Deutschland im Gange. Nebenbei bemerkt ist das Ausland in dieser Richtung inzwischen weiter vorangeschritten als wir.

Im Schlußabschnitt sind besondere Ausführungsformen elektrischer Gleisfahrzeuge vorgeführt und kurz besprochen, z. B. die Akkumulatorfahrzeuge der Haupt- und Nebenbahnen, die elektrischen Lokomotiven für Grubenbetriebe, die elektrischen Verschiebe-, Anschluß- und Materialbahnlokomotiven, die elektrischen Gleisfahrzeuge für Spezialzwecke und schließlich die Benzol- und dieselelektrischen Triebwagen und Lokomotiven.

In dem 73 Seiten umfassenden, außerordentlich wichtigen Anhang finden sich die Regeln für die Bewertung und Prüfung

elektrischen Bahnmotoren und sonstigen Maschinen und Motoren auf Triebfahrzeugen und ein Auszug aus den „Vorschriften für elektrische Bahnen“, gültig vom 1. Jan. 1926 ab, angenommen durch die Jahresversammlung 1925 des Verbandes Deutscher Elektrotechniker. Aufgeführt sind im 2. auch praktische elektrische Maßeinheiten, die Grund- und Elektrizitätslehre und viele zweckdienliche Tabellen, u. a. die Umrechnungstabelle elektrotechnischer Maße. Vorstehend ist zu ersehen, welche Fülle gediegenen Stoffes auf 346 Seiten angewachsene Werk birgt; es darf die Fundgrube insbesondere für den Bahnelektriker angesehen werden, und wird sicherlich viele Freunde finden. Der inhaltlich wertvolle Inhalt hätte allerdings eine bessere technische Behandlung verdient. Die Einbanddecke ist altmodisch; aber das für den Druck des Textes verwendete Papier ist von schlechter Beschaffenheit. Es kann deshalb nicht angenommen werden, daß die Wiedergabe der Bilder, insbesondere der Typen, zum Teil recht schlecht gelungen ist. Dieser Mangel sollte bei kommenden Neuauflagen, die hoffentlich bedenkenlos prophezeit werden können, auf jeden Fall beseitigt werden.

W. M.

Ausgewählte Arbeiten des Lehrstuhles für Betriebswissenschaften in Dresden. Herausgegeben von Professor Dr. H. Sachsenberg. Zweiter Band. Dr.-Ing. H. Brasch. „Bearbeitungsvorrichtungen für die spanabhebende Metallbearbeitung (Eine Systematik des Vorrichtungswesens)“. Dr.-Ing. H. Brasch. Beiträge zur Wirtschaftlichkeit im Vorrichtungswesen, unter besonderer Berücksichtigung der Herstellungsmenge der Vorrichtung selbst. Prof. Dr.-Ing. E. Sachsenberg. Versuche über die Wirksamkeit und Konstruktion von Räumnadeln. Mit 248 Abbildungen im Text. Berlin 1926. Julius Springer. V, 183 Seiten. Preis geh. 15,60 M.

Der neue Band der „Ausgewählten Arbeiten des Lehrstuhles für Betriebswissenschaften an der Technischen Hochschule in Dresden“ befaßt sich mit einem Gebiete, das bei der sich immer mehr ausdehnenden Massen- und Reihenfertigung einen besonderen Wert bekommen hat, dem Vorrichtungsbau. Er bringt die Habilitationsschrift des Privatdozenten Dr.-Ing. H. Brasch „Die Bearbeitungsvorrichtungen für die spanabhebende Metallfertigung (Eine Systematik des Vorrichtungswesens)“. Brasch entwickelt einleitend Wortsinn und Begriffszusammenhang für die Vorrichtung, was bei der Fülle der nach Bauart und Zweck auftretenden Verschiedenheiten nicht leicht ist, und behandelt dann eingehend die Elemente der Vorrichtungen. Dieser Systematik heraus gibt er dann in Stichworten eine Übersicht der wichtigsten Überlegungen vor Entwurf einer Vorrichtung, die von großem Werte für den schaffenden Ingenieur ist. Die Frage der Normung der Vorrichtungen wird an praktischen Beispielen eingehend erörtert. Den Schluß bilden zahlreiche Beispiele ausgeführter Vorrichtungen und ein reichliches Literaturverzeichnis.

Eine Ergänzung dieser Arbeit ist der folgende Aufsatz von Dr. Ing. Gerhard Oehler über „Beiträge zur Wirtschaftlichkeit im Vorrichtungsbau unter besonderer Berücksichtigung der Herstellungsmenge und Art der Vorrichtung selbst“, worin das Problem der Wirtschaftlichkeit von Vorrichtungen in der gleichen Weise behandelt wird. Es wird klargestellt, daß es betriebswissenschaftliche Standpunkte aus nicht die Hauptaufgabe ist, für die Massenfertigung überhaupt Vorrichtungen zu konstruieren, sondern zu untersuchen, mit welcher Vorrichtung der größtmögliche Gewinn erzielt wird. Große Herstellungsmengen erhöhen den Gewinn; da große Herstellungsmengen gleicher Art meist Spezialbetrieben geliefert werden, so zeigt sich hiermit der Wert der Spezialisierung für die deutsche Gütererzeugung.

Der Schluß bildet eine Abhandlung des Verfassers über „Versuche an Räumnadeln“, die er über die Bedingungen bei der Konstruktion der Räumnadel und bei der Arbeit mit Räumnadeln eingehalten werden müssen, angestellt hat. Diese Untersuchungen werden für die weitere Einführung dieser neuen Räumnadelmethode in den deutschen Werkstätten von großem Interesse sein und zu weiteren Forschungen anregen.

Das Buch wird von jedem Werkstättenmann sicher mit großer Freude begrüßt werden.

Sch.

Die Grundzüge des Eisenbetonbaues. Von M. Foerster, Prof. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage mit 183 Abbildungen. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. Preis: 25,50 RM.

Im Jahre 1918 erschien die erste, im Jahre 1920 die zweite, im Jahre 1922 die dritte Auflage, die allen neuzeitlichen Anforderungen, Erfahrungen und Forschungsarbeiten gebührend Rechnung trägt. So ist in der neuen Auflage der Inhalt der ersten drei Abschnitte den vom Deutschen Ausschuss für Eisenbeton erlassenen Bestimmungen für die Ausführung der Bauten aus Eisenbeton vom September 1925, die im Anhang dieses

Buches wiedergegeben sind, angepaßt, zum Teil vollkommen umgestaltet. Weiter sind in der neuen Auflage die in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen und Forschungen, vor allem der ungünstigen chemischen Einflüsse auf den Verbundbau, besonders auf den Beton und deren Schutzmaßnahmen, eingehend behandelt. Auch die neuesten Forschungen über die zweckmäßige Kornzusammensetzung, über die Untersuchungen von Zementen mit hoher Anfangsfestigkeit, den hochwertigen Zementen, über deren Verhalten in physikalischer und chemischer Beziehung und über ihr Zusammenwirken mit dem hochwertigen Kohlenstoff-Stahl (St. 48) haben ausreichende Berücksichtigung gefunden. Endlich sind auch die neueren theoretischen Untersuchungen über Platten, Plattenbalken, Stützen u. a. m. aufgenommen.

So wird auch diese Auflage, wie ihre Vorgänger, dem heutigen Stande der Eisenbetontechnik in jeder Weise entsprechend, mit der klaren, übersichtlichen Darstellung und den vielen Hinweisen auf Schriftsätze in Zeitschriften und größere Abhandlungen in Form von Fußnoten unter den Studierenden und den Fachmännern der Praxis sicher viele Freunde finden.

J. Kuhnke-Berlin.

— **Verzeichnis der oberen Reichsbahnbeamten 1926.** Dieses, nach Unterlagen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — Hauptverwaltung — zusammengestellte und am 1. Mai 1926 abgeschlossene Verzeichnis ist im Verlage der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn erschienen. Bei den vielen Veränderungen, denen naturgemäß die Personalstellen eines so großen Unternehmens wie das der Reichsbahn unterliegen, ist es zu begrüßen, daß pünktlich nach einem Jahr das neue Verzeichnis das vorjährige ersetzt. In der bewährten und übersichtlichen Einteilung und Gliederung sowie in der vorzüglichen Ausstattung schließt sich der neue Jahrgang dem Jahrgang 1925 an. Vervollständigt ist der Jahrgang 1926 dahin, daß im Anhang auch die zu den Saarbahnen beurlaubten Beamten aufgeführt sind. Den früheren Bildnissen ist das Bild des vom Verwaltungsrat zum Generaldirektor gewählten Dr. Dormmüller hinzugefügt. — Auch der neue Jahrgang wird wie bisher in allen Interessentenkreisen ein unentbehrliches Nachschlagebuch sein. Privatbezieher erhalten das Buch durch Vermittlung der Firma Otto Stollberg, Berlin SW. 68, Charlottenstr. 7/8.

W.

— **Oberrhein, Schwarzwald und Bodensee.** Ein erstklassiges Reisewerk mit hervorragenden künstlerischen Aufnahmen aus dem Badnerland stellt dieses im Urban-Verlag in Freiburg mit Unterstützung des Badischen Verkehrsverbandes erschienene Sammelalbum dar. In 120 Kunstdruckbildern, nach wertvollen Motiven zusammengestellt, werden hier herrliche Ansichten der Schönheiten dieses Landes gegeben. Die vornehme Aufmachung dieses Werkes entspricht dem ausgezeichneten Bildmaterial, das in anschaulicher Weise die Wesenszüge der badischen Landschaft und ihrer Bewohner vermittelt. Neben der alten Kultur macht sich hier ein gesunder fortschrittlicher Geist geltend; neben geschichtlichen Stätten blühen die vielen Erholungsorte mit ihren klimatischen Vorzügen, die dem abgespannten Großstädter neue Kräfte zuführen.

Das Werk, das als dauernde Erinnerungsgabe an einen im Badnerland verbrachten Aufenthalt sich besonders eignet und Reisende zu einer Fahrt dorthin anreizen wird, kann als geschmackvollste Werbeschrift für die Hebung des Fremdenverkehrs angesprochen werden. Es ist zum Preise von 5 M. durch jede Buchhandlung sowie vom Urban-Verlag in Freiburg (Breisgau) oder dem Badischen Verkehrsverband in Karlsruhe zu beziehen.

— **20 Jahre Badischer Verkehrsverband.** In großen Zügen wird in dieser anläßlich des 20 jährigen Bestehens des Badischen Verkehrsverbandes herausgegebenen Schrift von Rudolf Proschky ein Rückblick über die in den letzten 20 Jahren entfaltete Verkehrspolitik dieses Verkehrsverbandes in Südwestdeutschland gegeben.

— **Die Schweiz,** kleiner Reiseführer, herausgegeben von der Schweizerischen Verkehrszentrale, Zürich und Lausanne, bei Gebr. Fretz Aktiengesellschaft, Zürich.

Im ersten allgemeingehaltenen Teil dieser neuen Veröffentlichung der Schweizerischen Verkehrszentrale werden das Klima der Schweiz, der Reiseverkehr, die Sports, ferner die Hotels, die Verkehrsmöglichkeiten und Zufahrtstraßen, die Schulen, Pensionate und Industrien besprochen; er wird durch eine Reihe praktischer Auskünfte ergänzt. Der zweite Teil, der in acht verschiedene Kapitel, den schweizerischen Verkehrsgebieten entsprechend, zerfällt, umfaßt die kurze Beschreibung aller für den Reiseverkehr wichtigen Ortschaften, unter Berücksichtigung der Eisenbahnlinien, der Postautomobilkurse usw. und gibt die notwendigen Aufschlüsse über Kur- und Badeorte, Bergbahnen,

künstlerische und geschichtliche Sehenswürdigkeiten. Der Führer schließt mit einem alphabetischen, die Höhenlage angehenden Ortsverzeichnis und macht mit seinem farbigem Umschlagbild des Vierwaldstätter Sees einen sehr günstigen Eindruck. Er ist außerdem reich mit guten Bildern ausgestattet und von einer Karte im Maßstab 1:900 000 (Kümmerly und Frey) begleitet, auf der in übersichtlicher Weise alle Verkehrswege und Ortschaften von irgendwelcher Bedeutung eingezeichnet sind. Die Broschüre wird allen Touristen zweifellos wertvolle Dienste leisten.

— „Meddelelser fra Norges Statsbaner“ (Mitteilungen der norwegischen Staatsbahn). Die norwegische Staatsbahn hat sich

neuerdings entschlossen, in zwangloser Reihenfolge eine Zeitschrift unter diesem Namen herauszugeben. Sie wird technischer Natur sein und in der Hauptsache den Eisenbahnbau behandeln. Die anderen Gebiete des Eisenbahnwesens sollen ebenfalls nur gelegentlich berührt werden. Es besteht aber die Absicht, die Zeitschrift später weiter auszubauen. Die einzelne Nummer soll 16 bis 20 Seiten Text aufweisen und mit Illustrationsschmuck versehen sein. Im Jahre sollen 5 bis 6 Hefte erscheinen. Im ersten Heft, das vor kurzem erschienen ist, ist ein Aufsatz über den Brückenbau über den Vinstrafluß (Dovrebrücke 1912 bis 1916 gebaut) und ein weiterer über den Brückenbau über den Orklafluß (ebenfalls an der Dovrebahn gelegen, ebenfalls 1912 bis 1916 gebaut) enthalten.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10, 1a VWÜ.).

Mitteilung der Reichsbahndirektion Dresden vom 15. Juli 1926: Wegen Hochwassers war der Betrieb in Riesa-Ufer vom 11. Juli früh bis 14. Juli früh eingestellt.

Mitteilung der Reichsbahndirektion München vom 14. Juli 1926:

Die Strecke Passau-Waldkirchen (Niederbayern) ist seit 10. Juli 1926 wegen Hochwassers gesperrt.

Ferner war die Strecke Wasserburg Bf-Wasserburg Stadt vom 9. bis 12. Juli 1926 wegen Hochwassers unterbrochen.

Mitteilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen

a) vom 10. Juli 1926: Wegen Hochwasser waren folgende Strecken unfahrbar: Summerrau-Freistadt in Oberösterreich vom 5. bis 8. Juli; Neunkirchen Lb.-Willendorf vom 8. bis 9. Juli und Hartberg-Buch vom 8. Juli an bis auf weiteres;

b) vom 14. Juli 1926: die Strecke Klein-Schönau-Martinsberg-Gutenbrunn war durch eine Dammrutschung infolge Hochwassers vom 10. bis 13. Juli unfahrbar.

Die Strecke Gaisbach-Wartberg-Mauthausen wurde am 10. Juli, die Strecke Hartberg-Buch am 9. Juli wieder fahrbar.

Vorübergehende Zuschläge zu den Lieferfristen.

Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1926 sind an Stelle der vom 1. Januar 1926 wegen außergewöhnlicher Verkehrsverhältnisse eingeführten Lieferfristzuschläge (Vereinszeitung Nr. 2 vom 14. Januar 1926) die nachstehenden vorübergehenden Zuschläge für alle im Bereiche der Österreichischen Bundesbahnen, der Eisenbahn Wien-Aspang und der Aktien-Gesellschaft der Wiener Lokalbahnen zur Auf- und Abgabe gelangenden oder Strecken dieser Bahnverwaltungen durchrollenden Sendungen festgesetzt worden, und zwar:

1. Für Frachtstückgut (ausgenommen lebende und tote Tiere sowie Bier und Fleisch) für die ersten 250 km 2 Tage, für weitere Entfernungen 1 weiterer Tag.

2. Für Eilgut (ausgenommen lebende Tiere), das in Bahnhöfen zur Auf- oder Abgabe gelangt, die nicht in den die Wiener Bahnhöfe verbindenden Bahnlinien (Gütertarif der Österreichischen Bundesbahnen, Teil II, Heft A, Vorwort V — A — I — c) gelegen sind, und das über diese Linien gemäß den Verkehrsleitungsvorschriften oder gemäß einer Vorschrift des Absenders im Frachtbriefe befördert wird 1 Tag.

(Genehmigung des österreichischen Bundesministeriums f. H. und V. vom 24. Juni 1926, Z. 740. 792/20.)

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Elberfeld. 3. August 1926 wird die normalspurige Bahnstrecke Heiligenhaus-Kettwig als Nebenbahn für den Personen-, Güter-, Gepäck- und Privattelegrammverkehr sowie für die Beförderung von Leichen und lebenden Tieren eröffnet. An der Bahnstrecke liegt der Bahnhof Isenbügel, der vorläufig nur als Haltepunkt ausgebaut wird und nur Verkehrseinrichtungen zur Abfertigung von Personen erhält.

Eröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Osten. Die an der Strecke Frankfurt (Oder)-Booken gelegenen Haltepunkte L. Fgn und Fgk, die bisher hauptsächlich dem Personalverkehr dienten, werden vom 1. August 1926 ab allgemein für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Es erhalten Fgr die Bezeichnung „Paulinenhof“, Fgn die Bezeichnung „Simonsmühle“ und Fgk die Bezeichnung „Gronenfelde“.

Reichsbahndirektionsbezirk Essen. Am 25. Juli 1926 wird der rechts der Bahnstrecke Duisburg Hbf.-Wedau gelegene Haltepunkt Duisburg-Stadion für den Personenverkehr eröffnet werden. Für Gepäck und Expressgut ist der Haltepunkt nicht zugelassen.

Reichsbahndirektionsbezirk Magdeburg. 1. August 1926 wird der links der Bahnstrecke Magdeburg-Lützenburg zwischen den Stationen Schönebeck und Gnadau neuerrichtete Haltepunkt Schönebeck-Felgeleben für den Personen-, Gepäck- und Expressgutverkehr eröffnet werden.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Köln. Vom 1. August 1926 ab wird die Schreibweise der Stationsnamen Coblenz Hbf. in „Koblenz Hbf.“, Coblenz Moselbf. in „Koblenz Moselbf.“, Coblenz Rheinbf. in „Koblenz Rheinbf.“, Coblenz-Lützel in „Koblenz-Lützel“ geändert.

Reichsbahndirektionsbezirk Osten. Der an der Strecke Schneidemühl-Firchau (Konitz) gelegene Bahnhof 4. Klasse Dollnick erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Wittenburg“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind in Kraft gesetzt worden:

Nr. III 119 vom 14. Juli 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Ergänzung der Geschäftsordnung des Wahlausschusses;

Nr. IV 112 vom 19. Juli 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin und das Abrechnungsbüro Prag, betreffend Verzugszinsensätze der Vereinsabrechnung.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Eröffnung von Strecken.

Am 3. August 1926 wird die normalspurige Bahnstrecke

Heiligenhaus-Kettwig als Nebenbahn für den Personen-, Güter-, Gepäck- und Privattelegrammverkehr sowie für die Beförderung von Leichen und lebenden Tieren eröffnet. An der Neubaustrecke liegt der Bahnhof Isenbügel, der vorläufig nur als Haltepunkt ausgebaut wird und nur Verkehrseinrichtungen zur Abfertigung von Personen erhält.

Die Züge werden nach den besonders veröffentlichten Fahrplänen verkehren.

Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908.

Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft.

Elberfeld, den 10. Juli 1926. (742)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

2. Eröffnung von Stationen.

Am 25. Juli 1926 wird der rechts der Bahnstrecke Duisburg Hbf.-Wedau zwischen den Stationen Duisburg Hbf. und

Wedau neuerrichtete Haltepunkt Duisburg-Stadion für den Personenverkehr eröffnet werden. Für Gepäck und Expressgut ist der Haltepunkt nicht zugelassen.

Die Entfernungen betragen:

zwischen Duisburg Hbf. und Duisburg Stadion 2,11 km,

zwischen Wedau und Duisburg-Stadion 2,90 km.

Zur Bedienung des neuen Haltepunktes werden sämtliche auf der Strecke Duisburg Hbf.-Wedau verkehrenden Personenzüge Aufenthalt erhalten. Die Haltestelle wird vorab nur während d

Wintermonate in der Zeit von 8,30 vorm.
9,40 nachm., in den Wintermonaten
an einzelnen vorher zu bestimmen-
Tagen geöffnet. (744)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Essen.

an der Strecke Frankfurt (Oder)-
gelegenen Haltepunkte Fgr, Fgn
Fgk, die bisher hauptsächlich dem
sonalverkehr dienten, werden vom
August 1926 ab allgemein für den
stlichen Verkehr freigegeben.
s erhalten Fgr die Bezeichnung
ulinenhof“,
gn die Bezeichnung „Simonsmühle“
nd Fgk die Bezeichnung „Gronen-
e“. Frankfurt (Oder), den 10. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten. (741)

Änderungen von Stationsnamen.

an der Strecke Schneidemühl-Fir-
1 (Konitz) gelegene Bahnhof
Klasse Dollnick erhält mit sofortiger
tigkeit die Bezeichnung (743)
„Wittenburg“. Frankfurt (Oder), den 16. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten.

an der Strecke Gera-Zeitz gelegene
nhof Köstritz führt vom 1. August
ab die Bezeichnung „Bad Köstritz“.
rfurt, den 19. Juli 1926. (752)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Erfurt.

4. Güterverkehr.

tscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I,
Tfv. 501.
t Gültigkeit vom 1. August 1926
der Nachtrag I in Kraft. Er enthält
erungen und Ergänzungen der Aus-
bestimmungen zur Eisenbahn-
tehrsordnung, der Allgemeinen Ta-
rschriften und des Nebengebühren-
s. Die Änderungen und Ergänzun-
der Ausführungsbestimmungen zur
s. sind gemäß § 2 dieser Ordnung ge-
eigt. Berlin, den 17. Juli 1926. (748)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

hsbahn-Gütertarif Heft C II (Aus-
nahmatarife) Bk.
t Gültigkeit vom 1. August 1926 wer-
die Ausnahmatarife 1e und 1f in ge-
rter Fassung neu herausgegeben.
rlin, den 17. Juli 1926. (754)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

hsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmatarife) Tfv. 5.
t Gültigkeit vom 22. Juli 1926 wird
wie in Klasse F genannt, in den
nahmatarif 5e aufgenommen.
rlin, den 20. Juli 1926. (753)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

hfuhrAusnahmatarif S. D. 2 (Ver-
Deutsche Seehäfen-Schweiz und
umgekehrt).
t Gültigkeit vom 17. Juli 1926 wird
Abteilung XIX Ziffer 1 durch Auf-
e von „Asphaltstein, auch gemahlen“
nzt. Näheres durch Reichsbahntarif-
iger. Altona, den 13. Juli 1926. (734)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Aus-
nahmatarife) Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 22. Juli 1926 wird
im Ausnahmatarif 2d (Haus- und Stra-
ßenkehrich usw.) die Station Tauche
N. L. E. als Empfangsstation nachge-
tragen. Berlin, den 17. Juli 1926. (750)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft 6 II (Aus-
nahmatarife) Tfv. 5.
Bei den Ausnahmatarifen 11
und 41 (Düngemittel) wird der Vermerk
über die Gültigkeitsdauer geändert in:
„Gültig bis auf jederzeitigen Wider-
ruf, längstens bis zum 31. Dezember
1926“. Berlin, den 19. Juli 1926. (755)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tierfrachtzeiger. Anhang zum Reichs-
bahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 503.
Am 1. August 1926 tritt der Nach-
trag 1 in Kraft. Er enthält neben einer
Ergänzung der Erläuterungen auf Seite 3
ausgerechnete Frachten für Entfernun-
gen von 1501—1750 km. Berlin, den 17. Juli 1926. (747)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmatarife).
Berichtigungen in den A. T. 91 und 119.
Streichung des A. T. 47. Verlängerung
der Gültigkeitsdauer der zeitlich be-
schränkten Frachtsätze der Ausnahme-
tarife 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 38, 49,
52, 53, 58, 61, 77 und 88. Näheres durch
Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 16. Juli 1926. (740)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten) Heft 11. — Bk. 7;

I. Mit sofortiger Gültigkeit treten folgende Änderungen ein:

1. Auf S. 34/35 und 120/121 ist die Station „Hodonín státní továrna na tabák“
mit allen Angaben und Frachtsätzen zu streichen.
 2. Im Nachtrag I ist auf S. 38/39 und 64/65 die Station „Nedakonice“ in
„Polešovice-Nedakonice“ abzuändern.
 3. Im Nachtrag I ist auf S. 110 die achte Zeile zu streichen. Die Schreib-
weise „Vápenný lom“ bleibt demnach bestehen.
- II. Mit Gültigkeit vom 5. August 1926 sind auf S. 42/43 und 128/129 die An-
gaben und Frachtsätze der Station „Jeseney“ zu streichen und wie folgt
zu ersetzen:

		1	2	3	4	5
		10	10	8	8	10
I	Li/La	160	Li/La	Mst/StS 562	Mst/StS 546	Li/La 192
II		516	516	622	622	516
		6	7	8	9	10
		8	8	8	10	10
I	Mst/StS	538	Mst/StS 384	Mst/StS 530	Li/La 192	Li/La 168
II		622	622	622	516	516
		11	12	13	14	15
		10	8	8	8	10
I	Li/La	192	Mst/StS 538	Mst/StS 554	Mst/StS 530	Li/La 216
II		516	622	622	622	516
		16	17	18	19	20
		8	8	10	8	8
I	Mst/StS	112	Mst/StS 554	Li/La 200	Mst/StS 530	Mst/StS 530
II		622	622	516	622	622
		21	22	23	24	25
		10	8	8	8	10
I	Li/La	184	Mst/StS 530	Mst/StS 120	Mst/StS 522	Li/La 200
II		516	622	622	622	516
		26	27	28		
		10	10	8		
I	Li/La	208	Li/La 240	Mst/StS		
II		516	516	622		

Dresden, am 15. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

I. Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 sind folgende Änderungen und Er-
gänzungen durchzuführen:

1. Im Tarif Nr. 22 (S. 196, Nachtr. III, S. 44) werden die Angaben der Abt. B. 1
und der Abt. C. des Warenverzeichnisses wie folgt gefaßt:
B 1. Gefäße und Behälter für gewerbliche Betriebe, Kessel, Kocher, Retorten,
soweit nicht unter C. genannt, sowie eiserne Ausrüstungsteile und eiserne
Kesselbestandteile.
Gliederkessel siehe Tarif Nr. 21 unter C.
C. Gefäße und Behälter für gewerbliche Betriebe, Kessel, Kocher, Retorten,
sämtlich von mindestens 100 kg Einzelgewicht und ohne bewegliche
Einrichtungen.
Tschechoslowakischer Wortlaut:
B. 1. Nádobý a nádrže pro živnostenské závody, kotle, vařiče, retorty, pokud
nejsou uvedeny pod C, jakož i železné části výstroje a železné součástky
kotlové.
Kotlové články viz tarif čís. 21 pod C.
C. Nádobý a nádrže pro živnostenské závody, kotle, vařiče, retorty váží-li
jednotlivý kus nejméně 100 kg, bez pohyblivých zařízení.
2. In den Tarifen Nr. 10, 51 und 83 sind in der Schnittariftafel A folgende Schnitt-
punkte und Frachtsätze nachzutragen:

Tarif Nr. 10 (S. 149).

24		
Joh		
Bremen	5 t	3093
	10 t	2829
	15 t	2573
Hamburg	5 t	3077
	10 t	2821
	15 t	2566
Stettin	5 t	2783
	10 t	2550
	15 t	2318
Warnemünde	5 t	3124
	10 t	2860
	15 t	2597

Tarif Nr. 51 (S. 254)

4		
Jä		
Kr		
Bremen	A 5 t	3263
	10 t	2798
	15 t	2155
	B, C 5 t	3689
	10 t	3062
	15 t	2635
Hamburg	A 5 t	3178
	10 t	2721
	15 t	2093
	B, C 5 t	3581
	10 t	3069
	15 t	2558

3. In den Tarifen Nr. 7, 10, 36, 41, 51 und 83 sind in der Schnitttariftable B folgende Stationen und Frachtsätze nachzutragen:

Tarif Nr. 7 (S. L37, N. III, S. 26)

19/20		
Te/Bo		
Dē/Po		
Joh Kl		
Karlovy Vary	1147	481
dolní nádraží		559

Tarif Nr. 36 (S. 224)

19/20		
Te/Bo		
Dē/Po		
Joh Kl		
Karlovy Vary	495	345
dolní nádraží		424

Tarif Nr. 51 (S. 256)

4		
Jä		
Kr		
Vrbno ve Slezsku	A, B, C 5 t	311
	A, B 10, 15 t	551
	C 10, 15 t	252
		442

Tarif Nr. 83 (S. 393)

1		
Od		
Boh		
Mw		
Li		
La		
Sbg		
Bělá pod Bezdězem	5, 10, 15 t	775
Certlov	5, 10, 15 t	2251
Česká Kamenice	5, 10, 15 t	2018
Hostinné	5, 10, 15 t	786
Jindřichov na Moravě	5, 10, 15 t	362
Lovosice	5, 10, 15 t	1132
Plešivec	5, 10, 15 t	1778
Ústí nad Labem	5, 10, 15 t	3853
		298

II. Druckfehlerberichtigungen. In der Verfügung lfd. Nr. 1028 des Tarif- und Verkehrsanzeigers Nr. 72 vom 8. Juli 1926 sind unter 2. bei der im Tarif Nr. 21 nachzutragenden Station Nebočany-Boletice n. L. die ersten 2 Zeilen der Abteilungs- und Gewichtsangaben wie folgt richtig zu stellen:

A¹ St/kus
A², B, C St/kus

Ferner sind unter 2. und 3. folgende Stationsbezeichnungen zu berichtigen: Josefova Hut in Josefova Huť, Kleneč pod Cerchovem in Kleneč pod Čerchovem und Lebešovice-Kost in Libešovice-Kost.

Dresden, am 16. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

Tarif Nr. 83 (S. 392)

13		
Sbg		
Ge		
Bremen	5 t	2496
	10 t	2077
	15 t	1667
Hamburg	5 t	2372
	10 t	1969
	15 t	1581
Stettin	5 t	1667
	10 t	1387
	15 t	1109
Warnemünde	5 t	2194
	10 t	1822
	15 t	1457

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (A) (nahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 19. Juli 1926 wird die Station Rendsburg im Ausnahmestadium (Torfstreu und Torfmüll) als Versandstation eingetragen.
Berlin, den 14. Juli 1926. (73)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (A) (nahmatarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. Juli 1926 wird im Ausnahmestadium (Eisen und Stahlgewerke) die Station Westig als Versandstation nachgetragen.
Berlin, den 17. Juli 1926. (74)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 50.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 tritt der Nachtrag I in Kraft. Er enthält Änderungen und Ergänzungen einzelner Abschnitte des Haupttarifs.
Berlin, den 17. Juli 1926. (74)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif Teil I Abt. B.

Ab 26. Juli 1926 wird als Tarifstell 189 b nachgetragen: Isolierdecken aus gepreßtem Seetang mit den Tarifklasse I | C | 2/3 | 4 | 2 7 | 8.
Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 14. Juli 1926. (737)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg Donauumschlagstelle, Deggenhof Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 22. Juli 1926 werden im Ausnahmestadium 31 (Stein- und Kernobst usw.) verschiedene Stationsfrachtsätze geändert.
München, den 14. Juli 1926. (738)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 197. Deutsch- u. litauisch-russische Gütertarif vom 15. Juli 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 wird die russische Station Schuja der Nord-eisenbahn in den Tarif aufgenommen.
Königsberg (Pr.), den 12. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion. (735)

5. Personen- und Gepäckverkehr.

Deutsch- und Litauisch-Russischer Expresstguttarif.

Infolge Erhöhung der russischen Binnentarife wird mit Gültigkeit vom 22. Juli 1926 die Schnitttarif II des Frachtsatzzeigers zum deutsch- und litauisch-russischen Expresstguttarif durch Nachtrag I ersetzt. Der Nachtrag ist bei der Auskunft der deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz und bei der Auskunftsstelle bei den Fahrkarten ausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. zum Preise von 0,15 M zu kaufen. Im Tarif ist unter § 2 c die Station Moskau Weißrussischer Bahnhof nachzutragen. (751)
Königsberg (Pr.), den 17. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 30.

Berlin, den 29. Juli 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Auslegung des § 11 (1) der „Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (P.A.B.) vom 1. Juli 1922“.

amerika.

deutsche Kursbuch und seine Umformung.

omotivbekohlungsanlagen unter 100 t Tagesumschlag.

ordnung der belgischen Eisenbahnen.

nburger Eisenbahngüterverkehr im Jahre 1925.

richten.

Deutschland: Das Urteil des Korridorschiedsgerichts. — Deutsch-italienischer Güterverkehr. — Aufnahme deutscher Firmen in die Lieferantenliste der österreichischen

Bundesbahnen. — Aufbewahrungsgebühr für Gepäck. — Richtlinien für die Ausfertigung und Beglaubigung der im Außenhandel und Verkehrswesen erforderlichen Bescheinigungen durch die Industrie- und Handelskammer zu Berlin. — Personalmeldungen.

Österreich: Sektionschef Dr. Alfred Buschman.

Übrige europäische Länder: Kraftwagenlinien statt Eisenbahnen in Dänemark. — Aufhebung des Sichtverkehrs im Verkehr mit Schweden. — Erhöhungen der tschechoslowakischen Adria-Tarife. — Wiederaufnahme des direkten Verkehrs Bukarest-Czernowitz. — Tarifierhöhung der rumänischen

Staatsbahnen. — Platzkarten in Frankreich. — Erhöhung der Gütertarife bei den belgischen Staatsbahnen.

Fremde Erdteile: Verpflegung von Reisenden in Indien. — Eisenbahnen auf den Philippinen. — Schienengleiche Übergänge in den Vereinigten Staaten.

Wasserverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Internationaler Verkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Auslegung des § 11 (1) der „Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (P.A.B.) vom 1. Juli 1922“.

Von Reichsbahnrat Steinert, Stettin.

Der § 11 der „Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse“, im folgenden kurz „P.A.B.“ genannt, behandelt die Pauschvergütung für die gewöhnliche bauliche Unterhaltung der Gleise und Weichen des Anschlusses und hat in seiner Fassung (1) nachstehenden Wortlaut:

Für die zur gewöhnlichen baulichen Unterhaltung der Gleise und Weichen des Anschlusses erforderlichen Arbeiten hat der Anschließer für das laufende Meter und Jahr eine Pauschvergütung in Höhe der nach den jeweilig geltenden Bestimmungen festgestellten Selbstkosten der Reichsbahn zu zahlen. Bei Berechnung dieser Vergütung werden die in Weichen und Kreuzungen laufenden Gleise in jedem Gleisweg auf die ganze Länge der Weichen und Kreuzungen zwischen dem Stoß vor der Zungen- und dem äußeren Herzstückstoß, bei Kreuzungsweichen zwischen den beiden äußeren Herzstückstößen gerechnet und doppelt angerechnet. Nicht angerechnet werden die Gleiswege, die ohne Vorhandensein des Anschlusses den Betrieb der Reichsbahn notwendig gewesen wären.

Welche Pauschvergütungen hiernach der Anschließer für die gewöhnliche bauliche Unterhaltung der Gleise und Weichen des eigentlichen Anschlusses für das laufende Meter und Jahr zu zahlen hat, für den Fall, daß die Unterhaltung dieser Gleise und Weichen von dem Anschließer der Reichsbahn übertragen worden ist, dürfte kaum einem Zweifel unterliegen. Denn während die Gleise des Anschlusses in einfacher Länge anzurechnen sind, werden die Berechnung der bei den Weichen und Kreuzungen in Frage kommenden Längen, unter der einschränkten Voraussetzung, die hier der Einfachheit halber gemacht

werden soll, daß überall das Neigungsverhältnis 1:9 angewendet ist, in folgender Weise vorgenommen werden müssen.

a) Einfache Weichen (1:9).

Vorhanden sind 2 Gleiswege von je 27 m Länge. Also sind anzurechnen

$$2 \cdot 27 + 2 \cdot 27 = 108 \text{ m.}$$

b) Doppelweichen (1:9).

Vorhanden sind 3 Gleiswege von 36,5 m (gerader Strang), 31 m (1. Ablenkung) und 27 m (2. Ablenkung) Länge. Also sind anzurechnen

$$2 \cdot 36,5 + 2 \cdot 34 + 2 \cdot 27 = 195 \text{ m.}$$

c) Einfache Kreuzungsweichen (1:9).

Vorhanden sind 3 Gleiswege von je 35 m Länge. Also sind anzurechnen

$$3 \cdot 2 \cdot 35 = 210 \text{ m.}$$

d) Doppelte Kreuzungsweichen (1:9).

Vorhanden sind 4 Gleiswege von je 35 m Länge. Also sind anzurechnen

$$4 \cdot 2 \cdot 35 = 280 \text{ m.}$$

e) Kreuzungen (1:9).

Vorhanden sind 2 Gleiswege von je 35 m Länge. Also sind anzurechnen

$$2 \cdot 2 \cdot 35 = 140 \text{ m.}$$

Auf diese Weise werden die Pauschvergütungen für die gewöhnliche bauliche Unterhaltung wohl überall da, wo die Gleise und Weichen des eigentlichen Anschlusses in Frage kommen, allgemein berechnet werden.

Weniger einheitlich scheint aber bei der Berechnung der Pauschvergütungen für die gewöhnliche bauliche Unterhaltung verfahren zu werden in den Fällen, wo es sich um die Unterhaltung der Anschlußweichen und Kreuzungen mit Reichsbahngleisen handelt. Diese Weichen und Kreuzungen sind nach § 9 (2) der P.A.B. unter allen Umständen von der Reichsbahn zu unterhalten, und da sie sowohl von der Reichsbahn, als auch vom Anschließer benutzt werden, entsteht die Frage, welchen Anteil an den Unterhaltungskosten die Reichsbahn und welchen der Anschließer zu tragen hat.

Um diese Frage zu entscheiden, ist es erforderlich, sich in jedem Falle vor Augen zu halten, welches Bild der Gleisplan vor dem Vorhandensein des Anschlusses gehabt hat und welche Gleislängen und Weichen von der Reichsbahn an den Stellen zu unterhalten waren, wo bei Errichtung des Anschlusses Weichen und Kreuzungen eingebaut worden sind. Der Gang der Untersuchung soll an den in Abb. 1 dargestellten beiden Beispielen I und II erläutert werden.

Abb. 1.



Bei dem Gleisplan des Beispiels I ist angenommen, daß a die Anschlußweiche und k die Kreuzung mit dem Reichsbahngleis ist und daß vor der Errichtung des Anschlusses eine Gleis- oder Weichenverbindung zwischen den Gleisen 3 und 4 nicht bestanden hat. Als Gleislängen, die in diesem Falle die Reichsbahn vor der Errichtung des Anschlusses in den Gleisen 3 und 4 zu unterhalten gehabt hat, kommen dann in Betracht im Gleise 3 eine Länge (27 m), die gleich ist der Länge der einfachen Weiche (1:9), gemessen zwischen dem Stoß vor der Zungenspitze und dem äußeren Herzstückstoß, und im Gleise 4 eine Länge (= 35 m), die gleich ist der Länge der Kreuzung, gemessen zwischen den beiden äußeren Herzstückstößen.

Bei dem Gleisplan des Beispiels II ist angenommen, daß die einfache Kreuzungsweiche k_1 Anschlußweiche ist und vor der Errichtung des Anschlusses eine Gleisverbindung aus 2 einfachen Weichen zwischen Gleis 3 und 4 bestanden hat. An der Stelle k_1 hat in diesem Falle die Reichsbahn vor der Errichtung des Anschlusses eine einfache Weiche (1:9) mit 2 Gleiswegen (von je 27 m Länge), d. i. im geraden und krummen Strange, zu unterhalten gehabt.

Die an Hand der beiden Beispiele I und II angestellten Betrachtungen lehren, daß es einer Forderung der Gerechtigkeit entspricht, wenn die Reichsbahn von dem Anschließer verlangt, ihr das Mehr an Unterhaltungskosten, welches ihr durch Herstellung des Anschlusses gegenüber dem früheren Zustande erwächst, zu erstatten. Im gleichen Sinne dürften auch die Bestimmungen in § 11 (4) der P.A.B. auszulegen sein.

Wird dieser Grundsatz nun auf die Berechnung der Pauschvergütungen für die gewöhnliche bauliche Unterhaltung der Anschlußweichen und Kreuzungen mit Reichsbahngleisen angewendet, so ergeben sich nach § 11 (4) der P.A.B. bei einem Nei-

gungsverhältnis der Weichen und Kreuzungen von 1:9 folgende Unterhaltungslängen.

A) Einfache Weichen 1:9 (Abb. 2).

Von den 4 Längen, die man bei doppelter Anrechnung der den Gleiswege erhält, sind, da von der Reichsbahn vor Einbau der Weiche 27 m einfaches Gleis zu unterhalten waren, 3 Längen dem Anschließer in Rechnung zu stellen, $3 \cdot 27 = 81$ m.

B) Doppelweichen 1:9 (Abb. 3).

Sowohl wenn das Anschlußgleis von einer Doppelweiche, auch wenn es von einer einfachen oder einer doppelten Kreuzungsweiche abzweigt, kann angenommen werden, daß für

Abb. 2.

(Die Maße sind auf halbe Meter abgerundet)




Abb. 3.





Abb. 4.



Betrieb der Reichsbahn ohne Vorhandensein des Anschlusses eine einfache Weiche genügt haben würde. Die Gleiswege der Weiche, doppelt gerechnet, sind daher dem Anschließer gut zu schreiben, außerdem aber auch die Gleiswege, die vor dem Einbau der Doppel- oder Kreuzungsweiche außer der einfachen Weiche im geraden Gleis von der Reichsbahn zu unterhalten waren.

Für Doppelweichen (1:9) sind unter b) ganz allgemein 19 m Unterhaltungslänge ermittelt.

Hiervon gehen nun aber ab (s. Abb. 3), wenn

1) die erste Ablenkung zum Anschluß führt,

$$4 \cdot 27 + 9,50 = 108 + 9,50 = 117,50 \text{ m,}$$

so daß dem Anschließer in Rechnung zu stellen sind

$$195 - 117,50 = 77,50 \text{ m. Wenn}$$

2) die zweite Ablenkung zum Anschluß führt, gehen ab

$$4 \cdot 27 + (24,50 - 17,50) + (27 - 24,50) = 108 + 7 + 2,50 = 117,50 \text{ m,}$$

so daß dem Anschließer in Rechnung zu stellen sind

$$195 - 117,50 = 77,50 \text{ m,}$$

also in beiden Fällen ein und dieselbe Länge.

c) Einfache Kreuzungsweichen 1:9 (Abb. 4).
ch dem unter B) Gesagten ergibt sich in analoger Weise:
samunterhaltungslänge, unter c) ermittelt,
 $6 \cdot 35 = 210 \text{ m.}$

d) Von gehen ab für eine einfache Weiche $4 \cdot 27 = 108 \text{ m}$ und
Mehrlänge $(17,50 - 9,50) = 8 \text{ m}$, im ganzen $(108 + 8) = 116 \text{ m}$,
daß dem Anschließer in Rechnung zu stellen sind
 $(210 - 116) = 94 \text{ m.}$

D) Doppelte Kreuzungsweichen 1:9.
samunterhaltungslänge, unter d) ermittelt,
 $8 \cdot 35 = 280 \text{ m.}$

d) Von gehen ab, wie unter C), $4 \cdot 27 + (17,50 - 9,50) = 116 \text{ m}$.
Anschließer sind daher in Rechnung zu stellen
 $280 - 116 = 164 \text{ m.}$

E) Kreuzungen 1:9.
samunterhaltungslänge, unter e) ermittelt, $4 \cdot 35 = 140 \text{ m}$.
Von gehen ab für eine einfache Gleislänge im durch-

gehenden Gleis $1 \cdot 35 = 35 \text{ m}$. Dem Anschließer sind daher in
Rechnung zu stellen

$$140 - 35 = 105 \text{ m.}$$

Ausführungsbestimmungen über die Art der Berechnung der
Pauschvergütungen für die gewöhnliche bauliche Unterhaltung
der Gleise und Weichen von Anschlüssen sind meines Wissens
noch nicht herausgegeben, wären aber erwünscht und nötig,
wenn nicht der § 11 (1) der P.A.B. eine verschiedene Auslegung
erfahren soll. Zu begrüßen wäre auch eine Abänderung des
§ 11 (1) der P.A.B. insofern, als dessen 2. Satz meines Erachtens
eine klarere Fassung erhalten müßte. Vorgeschlagen wird für
diesen der folgende Wortlaut:

„Bei Berechnung dieser Vergütung werden die in einfachen
Weichen und Doppelweichen verlaufenden Gleise in jedem
Gleisweg auf die ganze Länge der Weichen zwischen dem Stoß
vor der Zungenspitze und dem äußeren Herzstückstoß, die in
Kreuzungen und Kreuzungsweichen verlaufenden Gleise in
jedem Gleiswege auf die ganze Länge der Kreuzungen und
Kreuzungsweichen zwischen den beiden äußeren Herzstück-
stößen durchgerechnet und doppelt angerechnet.“

Nordamerika.

Eine Besprechung von Geh. Oberreg.-Rat R. v. Kienitz, Berlin.

Der Augen sind bei uns auf die Vereinigten Staaten von
Amerika gerichtet, und das ist auch verständlich. Dies Volk
das reichste der Erde, wohl reicher als alle anderen Völker
kommen, eine blendende Erscheinung gegenüber dem verarmten
Europa und namentlich für uns auf der einen Seite ein mit In-
st verehrter und erbetener Geldleiher, auf der anderen
der Kriegsgläubiger der andern, der diese mit unseren Re-
tionen in den Stand gesetzt zu sehen wünscht, ihre Kriegs-
liden bei ihm zu bezahlen. Dies Volk ist angeblich das
ste der Erde, zusammengewachsen aus Angehörigen aller
rn Völker, die aus ihrer ursprünglichen Heimat hierher
teten, weil hier ein jeder sich frei ausleben durfte, wie er
ben vermochte; es ist das Muster einer Menschheitsentwick-
in der Fülle der vermeintlichen Freiheit, deren ehernes
salbild seine Eingangspforte ziert. Und welche Bedeutung
Volk gerade für unser Schicksal durch seine erst kommer-
und schließlich militärische Beteiligung am Weltkriege ge-
nen hat, braucht nicht weiter auseinander gesetzt zu werden.
kommt es, daß besonders wir mit einer Art ungewissen
mens auf dies Volk blicken und begierig sind, sein Wesen im-
en zu verstehen. Aber auch der übrigen Welt geht es nicht
anders, schon wegen des ungeheueren Aufschwungs, den die
einigten Staaten auch politisch seit dem Weltkriege ge-
men haben und der ihnen mehr und mehr die Rolle eines
bedröhters der Welt zuzusprechen scheint. Ist das nord-
ikanische Volk wegen seiner inneren Größe von der Vor-
ng dazu berufen, den Richter auf Erden zu spielen, und ist
Verhalten danach ein Ausfluß höherer Gerechtigkeit, den
wir in der Beschränktheit unserer Verzweiflung vorläufig
begreifen, der aber für die Menschheit ein dauernder Leit-
bleiben soll? Oder ist das Ganze sinnlose Täuschung?
ist für jeden, der sich ein Urteil über die Weiterentwick-
der Menschheit bilden will, ein um so ernsteres Problem,
offenbar, schon wegen des zeitigen wirtschaftlichen Über-
chts dieses Volkes, bei den anderen Völkern, zum min-
en bei unserem, die Neigung vorherrscht, sich in Empfin-
und Vorstellung einem solchen Vorbilde unerforschter
Bartigkeit anzupassen.

Den Wegweiser zum Ergründen dieses Problems geben in
eutsamer Eigenart zwei neuerdings erschienene Bücher:
erika und Europa, Erfahrungen einer Reise, von
hur Feiler (Frankfurt a. M. 1926, Verlag der Frank-
er Sozietätsdruckerei, 338 S.) und: Amerika und
, Reisebetrachtungen von Paul Rohrbach (Berlin
9, Buchenau und Reichert Verlag, 200 S.). Rohrbachs

Buch will zunächst eine Reisebeschreibung sein und ist es auch
in der ersten Hälfte, die Südamerika betrifft: eine lebendige
Schilderung von Land und Leuten, wie er sie gesehen hat. In
der zweiten Hälfte, die von Nordamerika handelt, wird die Sache
ernster, und wenn auch hier noch manches Stück der schönen
Natur gewidmet ist, so läuft das Ganze doch mehr auf eine
innere Betrachtung des dortigen Stückes Menschheit hinaus.
Feiler geht allein auf dies Ziel; er bespricht auch nur die
Vereinigten Staaten, oder, genauer gesagt, deren nördlichen Ab-
schnitt, und zwar — das zeigt schon der hier fast vierfache Um-
fang — in viel gründlicherer Untersuchung. Damit soll aber
nicht ein für Rohrbach abträglicher Vergleich aufgestellt
werden. Beides sind wichtige Werke und dürfen wohl neben-
einander genannt werden, zumal der Ruhm des einen Verfassers
vom andern offenbar gar nicht erstrebt wird. Feilers Arbeit
ist mehr darauf gerichtet, in tiefer Schürfung die Grundlage
eines sicheren und erschöpfenden Urteils zu gewinnen, Rohr-
bach will mehr plastisch gestalten, der eine will mehr Denker,
der andere mehr Künstler sein, und so bieten beide geradezu
eine gegenseitige Ergänzung, die um so lehrreicher dadurch
wird, daß beide, so verschieden ihre Wege gerichtet sind, im
Ergebnis eigentlich auf dasselbe herauskommen. Mit Ergebnis
ist hier nicht allemal ein bewußter Schluß des Verfassers ge-
meint, sondern in weiterem Umfange der kritische Gewinn des
Lesers. Auch wenn es dem Verfasser fern liegt, etwas zwi-
schen den Zeilen lesen lassen zu wollen, liest manchmal doch
der Leser aus den Zeilen mehr heraus, als jener gerade hinein-
legen wollte. Wenn also im folgenden versucht wird, aus der
Fülle des Materials einige hervorstechende Gesichtspunkte her-
auszuarbeiten, so wird von vornherein betont, daß keines-
wegs immer direkte Äußerungen der Verfasser, sondern zumeist
Urteile gebracht werden, die aus jenen geschöpft worden sind.
Im allgemeinen wird Feilers Werk zugrunde gelegt wegen
der Sorgfalt der einzelnen Klarstellung, bei der mir ein ein-
sichtiger Bekannter, der letzthin mehrere Jahre „drüben gear-
beitet“ hat, die erstaunliche Sicherheit des Verständnisses be-
stätigte.

„Eine von Technik angefüllte, nicht ausgefüllte Leere“ — in
diesem einen Worte Feilers begreift sich der seelische In-
halt des amerikanischen Lebens. Gewiß ist bei der vorläufigen
Unerschöpflichkeit der Natur alles ins Großartige entwickelt,
Ziel und Wirken zeigen überall das Gefühl der sog. unbegrenz-
ten Möglichkeit. Aber alles, das ganze Leben, ist Geschäft,
sogar die Religion — zum mindesten in ihrer äußeren Er-
scheinung —, und jene gewaltige Statue am Eingange des New-

Yorker Hafens sollte vielleicht richtiger Business, statt Liberty heißen; denn Freiheit besteht nur in der politischen Form, die schließlich nicht das Leben ausmacht, und sonst im geschäftlichen Wettbewerb, aber nicht im Geiste. Feiler beginnt und endet seine Darlegung mit demselben Satze: es sei ein bodenloser Irrtum, zu glauben, daß das Europa von morgen das Amerika von heute sein könne. Das hat er sicherlich klar erwiesen. Die geistige Verfassung der Völker der alten Welt ist ganz anders. Auch sie sind zwar in der Form ihrer Denkart nicht ganz einig. Aber wenn — abgesehen von der hier unerheblichen äußeren Kultur — dem deutschen Begriffe einer inneren Geisteskultur anderwärts der Begriff der Zivilisation entgegengesetzt wird, so ist das eigentlich nicht ein sachlicher Widerspruch. Die anderen legen nur praktisch höheren Wert auf die in Deutschland weniger gepflegte Bildung der menschlichen Gegenseitigkeit, sozusagen: des Bürgersinns (nicht zu verwechseln mit der modernen „Bürgerkunde“!), aber auch sie kennen die innere Geisteskultur, die ihnen mehr als Kunst, Philosophie, Religion erscheint, selbst in England unter dem Namen der Philosophie noch reichliche Vertreter findet und jedenfalls überall ein metaphysisches Selbstbewußtsein gegenüber dem praktischen Leben erkennen läßt. In Amerika bleibt, wo Tanz, Sport, Kino und andere Ablenkungen aufhören, nur das Geschäft. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß es andersdenkende Amerikaner überhaupt nicht gäbe. Aber Volksgut ist offenbar ein metaphysisches Verständnis nicht, und die Erwartung, die Feiler wie Rohrbach in dieser Hinsicht für die Zukunft hegen, erklärt sich vorläufig nur aus dem naheliegenden Rückschlusse, den der Europäer aus der Prämisse der Gleichartigkeit der Menschheit herzuleiten geneigt ist.

Der Amerikaner lebt möglichst im eigenen Hause. Die Statistik, die Feiler in dieser Richtung bringt, ist gerade für Deutschland beschämend und ein nachträgliches Menetekel, wie wir den Nachteil des Kasernierens der Industriearbeiter nicht rechtzeitig erkannt haben. Aber wir denken dabei doch an etwas ganz anderes als der Amerikaner. Für uns ist das Eigenhaus neben der Unterkunftsmöglichkeit zugleich ein Inbegriff innerer Vorstellungen, die Verbindung mit dem Boden, in dem wir wurzeln, der Mittelpunkt der Familie, die Heimat. In Amerika ist es nur der zweckmäßige Standpunkt für die geschäftliche Betätigung, der je nach der Veränderung der gewerblichen Beziehungen ohne weiteres, natürlich möglichst mit Gewinn, gewechselt wird. Ein Mittelpunkt der Familie spielt auch nicht die Rolle, wie bei uns. Ehen werden freilich auch dort geschlossen, sehr viel und sehr leicht. Aber ihr inneres Band scheint vielfach nur das Vermeiden der Entschädigung zu sein, die bei dem Übergewicht der Frauen eine Ehescheidung kostet, und Kinder sind in den sog. besseren Ständen verhältnismäßig selten, weil sie das Gefüge der Lebenstechnik stören. Kinderreiche Familien finden sich nach Rohrbach eigentlich nur bei den Einwanderern, vermutlich wohl auch in den ärmeren Schichten, in denen aber dank der drüben blühenden industriellen Kinderarbeit (auch dort vielfach als Schaden empfunden, aber wegen der verfassungsmäßigen Vertragsfreiheit unabänderlich!) das „Heim“ für das heranwachsende Kind kaum mehr als die Schlafstelle bedeutet. Für den Erwachsenen trifft das erst recht zu. Außer der abendlichen Mahlzeit, der Nachtruhe und der Morgenkost ist wenigstens der Mann nicht „zu Hause“, sondern im Geschäft und nachher zu dessen Abwechslung mit der Frau in Sport, Kino usw. Die darüber hinaus freie Zeit des Wochenendes wird mit Hilfe des Kraftwagens (je einer auf rd. den 8. Kopf der Bevölkerung!) draußen verbracht; das ist die einzige Unterbrechung der geistigen Monotonie der Heimat. Wenn dazu noch die erstaunliche Freiheit der Bewegung, deren sich die Jugend beider Geschlechter in allen Ständen erfreut, die äußerlich puritanisch geheiligte Sittlichkeit sachlich etwas herabsetzt, so mag das zwar als Eigenart des Kolonialvolkes gelten; aber die Vorbereitung der Familie entspricht dann ebensowenig, wie ihr schließliches Bild der europäischen Vorstellung von der Urzelle des Staates. Daß

diese Vorstellung auch bei uns allmählich in die Brüche ist bekannt. Indessen beschränkt sich der Vorgang in europäischen Staaten vorläufig doch auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet der Bevölkerung. Drüben scheint er schon geschäftlich durchgedrungen zu sein.

Für die Volksbildung ist in Nordamerika äußerlich zügig gesorgt; namentlich ist der Aufstieg für den begabten Schüler außerordentlich erleichtert. Die vielen glänzenden „colleges“ (etwa unsere oberen Gymnasialklassen), „universities“ mit ihren großartigen Lehr- und Wohngebäuden, ihren Klubs, Parks und Sportanlagen und vor allem der Ungeltheitlichkeit des Unterrichts und der Unterrichtsmittel scheitern ein Vorbild für alle Welt sein zu sollen. Innerlich aber sind Kaufhäuser der Bildung, die ihre Ware nach bestimmten Mustern liefern. Damit soll nicht gesagt sein, daß die Wissenschaften nicht gepflegt würden. Nur gilt das bloß soweit, sie auf praktische Ziele hinarbeiten, z. B. in der Physik, Chemie, Medizin, Technik usw., und auch bei diesen gibt es ein Fortschreiten zum letzten Grunde nicht; um so weniger natürlich der Geschichte, der Volkswirtschaft oder gar — der Sozialpolitik. Das Erlernen praktischer Geschäftskennntnis ist überall benommen, das Herausbilden einer geistig freien Anschauung überall ausgeschlossen. Denn diese Universitäten sind, wenn sie vom Staate angelegt werden, in ihrer Durchführung Gebilde der geschäftlichen Bürokratie, von deren Vertretern ausgestattet und nach deren Zwecken geleitet. Präsident und Aufsichtsrat — das sind nicht etwa Gelehrte! — sorgen dafür, daß die von ihnen angestellten Lehrer der Jugend nicht Gedanken beibringen, die der geschäftlichen Ordnung des Landes irgendwie unbequem werden könnten, und dies System verschafft sich allerdings nach dem wirtschaftlichen Gleichgewicht der kaiserspielen Anstalten, die ohne regelmäßige „hochherzige“ Zuwendungen aus den Mitteln der Hochfinanz nicht bestehen könnten. Eine wirkliche Bildung des Geistes, die über die Schranken des Üblichen hinwegzusehen vermöchte, kann dabei nicht zustande kommen, und wenn die geistige Unfreiheit auch in den Kreisen der Gelehrten mehr und mehr empfunden wird, so haben doch auf Änderung gerichteten Bestrebungen schwerlich Aussicht auf Erfolg. Alle Anstellung geht drüben auf Kündigung, auch die des Professors, der nebenbei durch die verhältnismäßige Dürftigkeit seiner Besoldung in einem auf das Geschäft gestellten Volksgesellschaftlich deklassiert ist. Will er nicht seine Entlassung riskieren, die niemanden außer ihm innerlich bewegen, ihn auch zugleich den anderen Anstalten verdächtig machen würde, so er besser daran, seinen wissenschaftlichen Freiheitsdrang auf das Privatzimmer zu beschränken.

Indessen glaubt diese moderne Menschheit, ohne geistige Freiheit auskommen zu können, wenn sie nur die praktische Freiheit der Politik und des ungestörten Wettbewerbs genießt, und dies dort freilich gegeben. Will man sich aber ein Bild machen, das dabei der Mensch als solcher aussieht, so braucht man Feilers kurzes, aber erschütterndes Kapitel über das „laufende Band“ zu lesen. Der sog. „conveyor“ — nicht, wie vielfach gemeint wird, von Ford erfunden und nur bei ihm angewandt, aber in seinem Unternehmen am gründlichsten und umfangreichsten durchgebildet — zwingt das gesamte Gewinn der Tausende von Arbeitern in einen unerbittlichen maschinellen Dreh hinein, in dem jeder genau nach dem Zeitmaße der Zuckungen des Bandes seine nach Taylorschem System bemessene Arbeit verrichten muß, wenn er nicht aus der Reihe hinausgeworfen werden will. Denn jedes zeitliche Verpassen des Bandes, jede Ungenauigkeit der Teilarbeit bringt das Ganze ins Stocken. Wir streiten hierzulande über Tagelohn und Akkordlohn, Lohnvertrag und Werkvertrag und kommen wissenschaftlich zu dem Ergebnis, daß ein Abgehen vom Werkvertrage, selbst wo es nur in der Lage der Sache unvermeidlich ist, allemal ein Hinabgleiten der Leiter der Kultur bedeutet, weil innere Freiheit und Selbstbewußtsein des Arbeiters um so höher stehen, je mehr er selbst über den Gang seiner Leistung bis zum Ziele entscheidet. Über solche Sachen zerbricht man sich drüben nicht den Kopf. In den Ford-Werken fragte Feiler einen leitenden Ingenieur, v

zur Abschaffung des Akkordsystems gekommen sei, worauf er „mit bedeutsamem Lächeln“ antwortete: „Wir haben hier System herausgebildet, das uns den Ansporn, der im Akkordem liegt, entbehrlieh macht, und haben gewissermaßen Akkordarbeit mit Zeitlöhnen; Sie werden das verstehen, wenn Sie das Werk gegangen sein werden.“ „In der Tat, ich verstand als ich das laufende Band in Wirksamkeit sah!“, setzt er hinzu. Allerdings ist dies laufende Band noch keineswegs die Regel in der dortigen Industrie, und wo es besteht, ist zu der Erscheinung viel wohl die eigenartige Sachlage bei, drüben die Nachfrage nach Menschenarbeit das Angebot noch überwiegt, daß deshalb das Ersetzen der Menschenarbeit durch Maschinenarbeit ganz anders als bei uns entwickelt ist und eine mehr maschinelle Art des Gesamtverfahrens leicht dazu kommt, auch die Menschenarbeit, soweit sie besteht, in das gleiche Schema einzuordnen. Aber etwas schauerlich bleibt die Sache, und so wird sie naturgemäß menschlich auch dort empfunden. Meinem persönlichen Gewährsmann sagte ein Arbeiter, als Aufseher bei Ford sehr gut bezahlt gewesen war, er habe seine Stelle schließlich doch aufgegeben, weil er die Menschenverachtung nicht mehr habe mitmachen wollen.

dem hohen Preise der Arbeitskraft, der dem Überwiegen der Nachfrage entspricht, ist wohl auch die wesentliche Ursache zu suchen, weshalb es eine „soziale Frage“ in unserem Lande dort nicht gibt. Eine staatliche Sozialpolitik fehlt, bis auf verschwindende einzelstaatliche Ansätze. Der Arbeiter sorgt für eigenen Vereinigungen (Logen u. dergl.) für die wirtschaftliche Sicherheit seines Daseins. Im allgemeinen versichern allerdings die größeren Arbeitgeber ihre Arbeiterschaft gegen Unfall, aber nur weil das Verschulden, für das sie haften, sehr leicht begründet ist; denn um technische Vorkehrungen gegen Gefahren des Arbeitsbetriebes kümmert man sich dort viel weniger als bei uns. Der Arbeitsvertrag ist an sich täglich lösbar, regelmäßig geht er nur bei dem besser qualifizierten Arbeiter über den Tag hinaus, z. B. beim Universitätsprofessor bis zu einem Jahre. Vollends ist von Gewerkschaften, wie wir diese Einrichtung kennen, dort kaum die Rede. Es gibt zwar gewisse „unions“, die, grundsätzlich fachlich, zuweilen auch den Arbeitsmarkt des einzelnen Industrieorts bestimmen. Aber das sind doch mehr innere Treuverbände der Arbeiterschaft. Auch in den einzelnen Werken die Arbeitgeber, schon im eigenen Interesse, Arbeiterkomitees zu, mit denen über manche Bedingungen des Arbeitsvertrages verhandelt wird; aber auch diese sind nicht, wie bei uns die Betriebsräte, mit rechtlichem Werte ausgestattet, dürfen insbesondere nicht in die Verwaltung selbst eingreifen, und eine Einwirkung außenstehender Arbeiterverbände, die zwingende Tarifverträge u. dergl. aufstellen könnten, würde schon nach dem Verfassungsgrundsatz der Vertragsfreiheit ausgeschlossen sein. Allerdings besteht eine allgemeine Vereinigung, die bekannte American Federation of Labor, aber sie ist etwas anderes als unsere Gewerkschaften; man hat sie auch die „Aristokratie der Arbeiterschaft“ genannt, weil sie den Beitritt von Bedingungen abhängig macht, von Alter, Unbescholtenheit usw. Ihre Wirkung ist nicht ganz unerheblich, beschränkt sich aber im allgemeinen doch auf die Feststellung grundsätzlicher Normen, und bleibt dem einzelnen industriellen Werke unbenommen, ob es weiter dieser Organisation oder andere einstellen will. Denn auf welchen Zwang kann sie schon tatsächlich nicht ausüben, da sie nur rd. ein Fünftel der Arbeiterschaft umfaßt, auch nicht zu wachsen scheint. Der Sozialismus liegt dem grundsätzlich liberalen, einer beherrschenden Staatsgewalt abgeneigten Volke überhaupt nicht; es ist ihm im allgemeinen in zu günstiger Lage, too prosperous, als daß es sich solcher Beschränkung zu werfen müßte. Ein Arbeiterführer sagte zu Feiler: „our workers are not permanent beggars“ — unsere Arbeiter sind nicht ewige Bettler. Bezeichnend ist, daß der „Sieg des gewerkschaftlichen Gedankens“, den Samuel Gompers 1914 durch gesetzliche Festlegung erreichte: „Die Arbeitskraft eines menschlichen Wesens ist nicht eine Ware oder ein Handels-

artikel“ — nichts weiter bedeutet als das öffentliche Anerkenntnis, die Arbeitervereinigungen seien nicht als geschäftliche Trusts anzusehen, also nicht durch das Antitrustgesetz verboten.

Allerdings kommen auch drüben Streiks vor, die wie alles „geschäftlich“ erledigt werden. Es finden sich z. B. eigene Unternehmer, die große Massen von Streikbrechern aufbringen, und es wird regelrecht Krieg geführt, der in einem Falle damit endete, daß die auf dem Flusse von Schiffen aus kämpfende Streikbrecherarmee durch brennendes Petroleum ans Land getrieben und dort einfach totgeschlagen wurde. Oder die Arbeitgeber lassen einmal durch ihre Helfer die ganze örtliche Arbeiterschaft aus dem nächtlichen Schlaf aufgreifen und einige tausend Kilometer weit wegbefördern. Irgendwie wird die Sache schon wieder eingeengt. Ja, es gibt dort auch eine erbittert-radikale Bewegung, die J. W. W. (Industrial Workers of the World), die unterste Stufe der Arbeiterschaft, Farbige, verkommene Existenzen, Mexikaner und andere hilflose und sprachunkundige Einwanderer, die zu den schlechtesten Arbeiten verwendet werden. Sie werden auf höchstens 200 000 geschätzt und werden in den Einzelstaaten rücksichtslos unterdrückt. Das brauchte der Bewegung die Kraft nicht zu nehmen. Aber gerade hier zeigt sich eine eigenartige Erscheinung: eine Gruppe dieses sog. „Rands“ waren bis vor kurzem die Arbeiter der vornehmlich in New York und Chicago sitzenden Konfektionsindustrie, die Amalgamated Clothing Workers of America; meist aus Einwanderern (Ostjuden) zusammengesetzt, waren sie in Ghettos und anderen elenden Stadtvierteln einem fürchterlichen Sweatingsystem unterworfen, das sie schließlich in energischer Organisation gebrochen haben, und nun — verhalten sie sich wie die normalen Arbeiter. Eine außerordentliche Wirkung übt eben dort der aus der hohen Lohnung entspringende Glaube, selbst einmal der Schicht des besitzenden Wohlstandes angehören zu können, wenngleich in Wirklichkeit alles von der ungeheueren Macht des Großkapitals bestimmt wird, die das „Geschäft“ regelt.

Um das Bild vollständig zu machen, sei andererseits auf die weit über der American Federation of Labor stehenden vier großen Eisenbahnerorganisationen hingewiesen, die „Bruderschaften“ der Locomotiv Engineers, der Locomotiv Firemen, der Railway Conductors und der Railroad Trainmen. Das sind vornehme Standesverbände, etwa nach den Mustern von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch. „Redlichkeit, Gerechtigkeit, Nüchternheit und Moralität, sind ihre Grundpfeiler. Wer trank, der flog — schon lange vor der Prohibition. Sie fordern und kontrollieren die gute moralische Haltung ihrer Mitglieder, verlangen, daß sie ihre Schulden und ihre Steuern bezahlen und daß sie ihre Familienpflichten erfüllen gegenüber der Frau und den Kindern, daß sie mit einem Worte gute Bürger seien.“ Daneben haben sie eigene Versicherungsanstalten, Hinterbliebenenversorgung usw. 80 % der Kinder der Lokomotivführer studieren auf Colleges.

Auch dies Land — God's own country, Gottes eigen Land, wie sie es nennen — hat aber seine Sorgen, die es mit fanatischer Angst zu bannen sucht: Verfremdung und Rassengefährdung. Die Einwanderung ganz abzuwehren, ist bei der immer noch verhältnismäßig argen Menschenleere des ungeheuren Gebietes nicht zweckmäßig, und vorläufig ist auch mit den dortigen Einrichtungen nicht einmal die Beschränkung streng durchführbar; von den Nachbarländern, namentlich Kanada, herüberzukommen, bedeutet keineswegs eine unüberwindliche Schwierigkeit. Eine unbegrenzte Einwanderung aber noch zuzulassen, ist angesichts der Schwäche der eigenen Population, die dem Lebensprinzip des „Geschäfts“ entspricht, in der Tat auf die Dauer bedenklich, obschon die Möglichkeit des inneren Aussterbens, so entfernt sie sein mag, auch nicht gerade eine erlösende Aussicht bietet. Und das Eindringen der asiatischen Rasse hat man zwar vollkommen geschlossen — wobei nur die Frage bleibt,

wie lange sich das System politisch halten lassen — aber dies Eindringen hat auch früher bei weitem nicht eine Gefahr begründet, wie sie in dem nun einmal vorhandenen Gegensatz zur schwarzen Rasse liegt. Der rücksichtslose, erbitterte Haß, mit dem die heute kulturell oft sehr achtbaren Neger verfolgt werden, macht bei einem so freiheitlichen Volke, wenn man von der grausamen Gestalt der Hetze absieht, einen fast komischen Eindruck. Warum hat man denn vor 60 Jahren sogar einen Bürgerkrieg geführt, um diese Leute angeblich zur menschlichen Freiheit emporzuheben! Die äußere Form der Sklaverei war schon in den alten Südstaaten erheblich gelockert; jetzt aber behandelt man die „freien“ Menschen in einer Art, wie sie von jener Sklaverei kaum überboten werden konnte.

Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs liegt in dem amerikanischen Grundsatz: *business as usual*. In der Sache selbst, in der Abneigung gegen die Schwarzen, waren alle damals schon einig, und die Abschaffung der Sklaverei, die den Grund zum Kriege gegen die widerspenstigen Südstaaten gab, war nichts weiter als die Manier des „Geschäfts“, die wirtschaftliche Selbständigkeit der Südstaaten zugunsten der Vormacht des nordstaatlichen Kapitals zu brechen. Aber das allgemeine Empfinden dieses geschäftsmäßigen Nutzens war es gerade, was dem Volke der Nordstaaten den Krieg so selbstverständlich machte. Nach Rohrbach erklärte einer der englischen Agitatoren, die 1917 den Eintritt Nordamerikas in den Weltkrieg vorbereiteten, daß ihm dort nichts einen stärkeren Eindruck gemacht habe, als die „docility of the people“. Diese „Gelehrigkeit“ ist schließlich nichts anderes als der angelsächsische Instinkt, der, bar jeder inneren Geisteskultur, nur das Geschäft kennt und damit auf jede Reklame eingeht, die sich des allgemeinen Ansehens, der konventionellen Anerkennung erfreut. Man möchte es Volkspsyche nennen, aber der Begriff paßt hier nicht recht. Dem Angelsachsen sind metaphysische Angelegenheiten fremd, er hat keine „Psyche“, er kennt nicht die Vorstellung des Ethischen, sondern nur die des Konventionellen, die sog. Außenkultur. Deshalb läßt sich auch nicht sagen, daß das amerikanische Volk im Weltkrieg seine Blut „für das Geld seiner Finanzleute vergossen“ habe. Es folgte lediglich dem Zwange der konventionellen Anschauung, wie sie einmal da war, und wie sie sich denn auch als most prosperous, als höchst gewinnbringend erwiesen hat. Daß sie letzten Endes von der Hochfinanz bestimmt wurde und jederzeit bestimmt wird, braucht danach gar nicht mehr erwähnt zu werden, geschweige denn zum Bewußtsein zu kommen. So war es 1918, und so ist es schon 1865 gewesen. Die Massen deutscher Freiwilligen, die damals auf Lincolns Ruf den Nordstaaten zuströmten, um die „aristokratischen“ Sklavenhalter des Südens niederzuwerfen, und die es in der Tat auch waren, die den Kampf zugunsten der Nordstaaten entschieden, haben wohl keine Ahnung gehabt, daß sie die Henker des alten Vaterlandes geworden sind, indem sie jener Parole „business as usual“ zum Siege verhalfen.

Nur scheint diese Parole auch für ihre Anhänger nicht ganz ungefährlich zu sein. Wenigstens gewinnt man diesen Eindruck beim Beobachten der Wirkungen der sogenannten Prohibition, die von unsern beiden Verfassern, Feiler wie Rohrbach, gleich ernst genommen wird. Nicht an und für sich; denn ob drüben Alkohol genossen wird oder nicht, ist zunächst ziemlich gleichgültig. Aber um diese Frage ist dort ein Kampf entbrannt, der über die sonst üblichen Grenzen des „Geschäfts“ hinausgeht und beinahe schon die Form des Krieges angenommen hat, mit allen seinen Begleiterscheinungen: Heimtücke, Verrat, Gewalt bis zur Vernichtung, Beseitigen aller Normen einer auch nur konventionellen Redlichkeit, Auflösen der staatlichen Achtung und der staatlichen Ordnung. Zwischen den staatlichen Schiffen und den bewaffneten Fahrzeugen der Schmuggler finden richtige Gefechte statt, der Staat ist anerkanntermaßen ohnmächtig, seinem Willen Geltung zu verschaffen, weil nicht nur die Geg-

ner des Alkoholverbots ihm Widerstand leisten, sondern mehr die Befürworter, die von dem Schmuggel und seiner Steigerung leben. Dabei sollte es wirklich nur ein Geschäft und war es eigentlich auch, sogar ein gutes, ja ein gutes. Der Gewinn der Spriterzeugung hat ihre kühnsten Taten übertrifft, und sie denken nicht daran, diese Tätigkeit wieder fahren zu lassen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das in letzter Zeit beobachtete und geradezu erschreckende Zunehmen der schweren Verbrechen mindestens teilweise die allgemeine Verhöhnung des staatlichen Ansehens zur Folge führen ist und auch — auf den Alkoholmißbrauch. Denn die Ziffern der öffentlichen Trunkenheit sind viel gegen früher gestiegen, und was wohl das schlimmste ist, die Volksgesundheit, derentwegen angeblich das Ganze szeniert wurde, wird in verhängnisvoller Weise dadurch gefährdet, daß auf dem geheimen Markte die schlechtesten, giftigsten Gährungserzeugnisse, namentlich Methylalkohol, zu hohen Preisen verschärft werden können. Allerdings ist der Alkoholverbrauch im ganzen natürlich sehr gesunken, Feiler weist darauf hin, daß das Verbot sicherlich einen wesentlichen Nutzen insofern gehabt habe, als die sog. Salzwasserdestillen, die kleinen Destillen mit erotischer Wirkung, eine Quelle politisch-moralischer Korruption, die wie eine Seuche das ganze amerikanische Leben vergiftete; das sei auch einer der Gründe, weshalb mit einer Aufhebung der Prohibition nicht zu rechnen sein werde. Ob aber dieser Nutzen den Nachteil aufwiegt, den das Getriebe dieses im letzten Grunde rein geschäftlichen Gegensatzes dem Volksleben bringt, bleibt die Frage.

Oder ist das Ganze nicht gerade ein Bild dieses Volkslebens? Damit ergäbe sich die Nutzenanwendung für uns. Gewiß ist das Bild unseres eigenen Volkslebens nichts weniger als schön. Ein Fanatismus verbohrt Vorstellungen, der in wilder Bewegung den Ast des eigenen Haltes abzusägen trachtet, ohne Erkenntnis des steten Kreislaufes, in dem auf diese Weise das verfehlte Prinzip, nur in anderer Form, zu neuem Leben gebracht wird, der planlose Kampf gegen den Kapitalismus, der zwar das Volkswirtschaft nötige Kapital zerstreut, den Kapitalismus aber zu einer früher nicht geahnten Macht geführt hat — das sind un erfreuliche Erscheinungen, die gerade dem praktischen Sinn des Amerikaners vorläufig fern liegen. Aber auch in diesem Dunkel lebt doch die Kraft eines Zieles, auch wenn es abwegig ist, und selbst der irrtümliche Gedanke, der die Seele der Menschen zu erfüllen vermag, ist immerhin etwas wert gegenüber der inneren Leere, die drüben hinter dem ganzen Leben soweit es nicht im Trubel des Geschäfts verbraucht wird, ein drohendes Gespenst steht. Feiler beendet sein Werk mit einem Ausblick in die Zukunft, dessen Größe nicht verkalkuliert werden soll, dessen Verwirklichung aber abgewartet werden muß. Vorher faßt er seine Betrachtung des bestehenden Zustandes in folgendem zusammen: „Es bleibt ein dunkles, klares Gefühl, daß doch nicht alles stimme, daß irgendwo ein Mangel, nach dem sie suchen, ohne doch zu wissen, was es sei, bleibt — wo nicht gefestete Sicherheit des Glaubens oder Glück der Familie dem einzelnen ein Leben in stiller Zufriedenheit zirkelt — ein Gefühl der Unbefriedigung, das nicht zur Ruhe kommen läßt. So sind sie rastlos, bleiben Wanderer, wie sie als Wanderer in das Kolonialland kamen. Dem ewigen Wechsel des Ortes und des Berufs liegt als letzte Ursache die Unbefriedigung zugrunde. Aber sie können sie nicht überwinden, weil sie ja doch nur im Kreise wandern — weil sie auch an dem neuen Wohnorte, in der neuen Tätigkeit doch immer dieselben bleiben.“ Sollten sie auf eine neue Weise anders werden können? Mein Gewährsmann will drüben schon deutliche Zeichen bolschewistischer Anschauung bemerkt haben. Feiler und Rohrbach erwähnen davon allerdings nichts.

Jedenfalls sind die obengenannten Bücher dieser beiden Verfasser in hohem Maße lehrreich und der Beachtung sehr zu empfehlen.

Das deutsche Kursbuch und seine Umformung.

In obigem Aufsatz in Nr. 14/1926 dieser Zeitung kommt Oberbürgermeistersrat Jacobi auf seine Vorschläge vom Jahre 1915 zurück, die seinerzeit bereits in einer Reihe von Erwiderungen, teils für, teils gegen, besprochen worden sind. Wenn heute das Reichskursbuch, verglichen mit den letzten Friedensjahren, in geringerem Umfange, wie vom Verfasser gewünscht, weiterentwickelt worden ist, so hat dies wohl seinen Grund in den fahrplantechnisch überaus schwierigen Verhältnissen der Nachkriegsjahre, in denen der Fahrplan von Grund neu aufgebaut werden mußte. Man vergleiche hier die Steigerung der von der Reichsbahn gefahrenen Zugkilometer in den Kriegsjahren, die deutlich die Entwicklung im Personengüterdienst und damit die des Fahrplans zeigen, es wurden geboren:

	1919	1921	1922	1925
Zugkm . .	195 Mill.	216 Mill.	292 Mill.	327 Mill.

Dieser Ausbau des Fahrplans bedingte naturgemäß ein Vielfaches der im Frieden zu jeder Fahrplanperiode zu leistenden Arbeit. Hinzu kam noch die Bearbeitung des sich ungeahnt entwickelnden Auto- und Luftverkehrs. Wenn trotzdem das Reichskursbuch in seiner alten Friedensgüte heute wieder vorliegt, so kann dies nur derjenige würdigen, der die unendliche Arbeit kennt, die in einem solchen Sammelwerk steckt. Trotz dieser riesigen Arbeitsleistung ist auch noch Wert auf weiteren Ausbau gelegt worden, wie dies die in den letzten Jahren eingeführten Verbesserungen zeigen.

Nachdem heute der Fahrplan wieder stetiger geworden ist und nachdem zu hoffen ist, daß bei ruhiger Weiterentwicklung unseres Wirtschaftslebens der Fahrplan ein stetiger bleiben wird, erscheint es durchaus zweckmäßig, auch dem weiteren Aufbau und Ausbau des Buches besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Deshalb sind die erneuten Anregungen des Herrn Jacobi nur zu begrüßen.

Die Kernfrage bei allen Fahrplänen ist die, wie kann dem Reisenden das schnelle und sichere Auffinden der gewünschten Reiseverbindung möglichst leicht gemacht werden?

Am einfachsten ist diese Frage zu lösen bei Plänen mit einem Verkehrsbezirk oder mit der Darstellung weniger, vielleicht nur einer Verkehrsbeziehung. Diese Pläne sind billig und praktisch, aber nur für wenige oder gar nur eine Reise, etwa zwischen zwei großen Verkehrsknotenpunkten, zu gebrauchen. Je weiter der Kreis des aufzunehmenden Streckennetzes gegenwärtig wird, je größer die Zahl der Fernverbindungen, um so schwieriger wird der Aufbau. Die Schwierigkeiten wachsen endlich bei einem Werk, das, wie das Reichskursbuch, die Aufgabe hat, alle Verkehrsmöglichkeiten des Deutschen Reiches und einen großen Teil der des Auslandes darzustellen. Alle gewünschten Änderungen, meist „Verbesserungen“ genannt, bedürfen daher vor ihrer Verwirklichung kritischster Beleuchtung.

Im Mangel des Reichskursbuches ist nun zweifellos die Schwierigkeit, Fernverbindungen schnell und sicher zu finden, und es fehlen, zum Teil wenigstens, klare, einfache Fahrpläne zwischen den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten Deutschlands. Seine Ursache hat dieser Mangel in der Entwicklung, die das Reichskursbuch, dem Ausbau des Bahnnetzes folgend, nehmen mußte.

Als Mittel, dem genannten Mangel abzuhelpen, schlägt Herr Jacobi die Teilung des Buches durch Trennung der Züge in zwei Teile vor: Teil I „Fernverbindungen“, d. s. schnellverkehrende Züge einschl. der Langsamzüge, die Fernreisen in Deutschland ohne vieles Umsteigen ermöglichen, und Teil II „Nachbarverbindungen“, d. s. alle Züge, mit Ausnahme der Schnellzüge. Ich sehe in dem Vorschlag eine große Schwierigkeit und einen erheblichen Nachteil.

Herr Jacobi sagt selbst in seinem Aufsatz in Nr. 54 des Jahrganges 1915 dieser Zeitung, „es bleibe weiterer Erwägung anheimgestellt, ob nicht einzelne D-Züge, die besonders für den Nachbarverkehr in Betracht kommen, einzubeziehen sind.“ Die Schwierigkeit besteht also darin, die Grenze zu finden, welche D-Züge im Teil II und welche Langsamzüge im Teil I aufzunehmen sind. Um die Schwierigkeit einer solchen Trennung zu erfassen, ist es notwendig, Fahrpläne wichtiger Verkehrsgebiete, wie Rhein-Ruhrbezirk oder Sachsen, nachzuprüfen. z. B. die Strecke Aachen-Köln, auf der nach dem Winterfahrplan 1925/26 1 Luxus-, 8 D-, 2 E- und 12 Personenzüge in jeder Richtung verkehren. Die 8 D-Züge werden von vielen Reisenden der verhältnismäßig nahe bei Köln liegenden Industriestädte Aachen, Stolberg, Eschweiler und Düren auch für Nah- und Nachbarreisen stark benutzt, müssen also im Teil II aufgenommen werden, desgleichen vermitteln die 12 Personenzüge fast ausnahmsweise gute Anschlüsse in Köln, z. B. nach Essen-Dortmund oder rheinaufwärts, sie müßten also folgerichtig auch bei den Fernverbindungen Teil I Aufnahme finden. Im Teil II würden dann nur die Luxuszüge, im Teil I die wenigen (6) auf Teilschnitten verkehrenden, bei den vorgenannten 12 nicht aufgeführten, Personenzüge fehlen können, d. h. mit anderen Worten die Fahrplanbilder im Teil I und II sind fast die gleichen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei fast allen Schnellzugstrecken von Rheinland und Westfalen und ähnlich auch in Mitteldeutschland, Sachsen, Schlesien und in einem Teil von Süddeutschland. Es würde also für die genannten Bezirke, die den größten Teil des Streckennetzes der Reichsbahn umfassen, von sehr vielen Strecken zwei Fahrpläne erstellt werden müssen, die bei stark vermehrter Arbeit und vermehrtem Platzbedarf fast gleich sind.

Und trotz dieser weitgezogenen Grenze beider Teile haftet beiden der große Mangel an, daß weder der eine noch der andere ein zusammenhängendes Fahrplanbild, das alle Züge umfaßt, bringt. Wenn es schon dem künftigen „Erbauer“ beider Teile schwierig sein wird, die Grenze bezüglich der Aufnahme der Züge zu finden, so wird sich sicher jeder nachdenkliche Reisende nicht mit dem Studium des einen Planes zufrieden geben können, er wird stets zur Sicherheit auch noch den zweiten einsehen. Das ist aber dann für den Reisenden keine Erleichterung, sondern eine unangenehme Erschwernis.

Eine Trennung der Züge, so, daß in dem einen Teil nur die einen, in dem anderen nur die anderen Züge erscheinen, gleich nach welchen Gesichtspunkten, erscheint mir hiernach untunlich, vielmehr muß in einem Plane eines jeden Kursbuches an einer Stelle das ganze Fahrplanbild jeder Strecke enthalten sein.

Führt hiernach der Vorschlag von Herrn Jacobi meines Erachtens nicht zum Ziel, so dürften wohl folgende Wege zweckmäßig sein, die schon vom Reichskursbuch beschritten sind.

In den Abteilungen I—III sind die verkehrsgeographisch — also auch meist betriebsgeographisch — zusammenhängenden Strecken straffer zusammenzufassen. Nur für den großen Verkehr wichtige Anschlüsse wären aufzunehmen, um die Übersicht nicht zu erschweren.

In der Abteilung IV (fremde Länder) wäre auf den Ausbau der besten Verbindungen nach diesen Ländern von Deutschland und zurück besonderer Wert zu legen.

In der Abteilung V sind die „wichtigen deutschen Reiseverbindungen“ wesentlich auszubauen, sowohl hinsichtlich der Zahl der aufzunehmenden Verkehrsbeziehungen, wie auch bezüglich des Ausbaues der einzelnen Strecken. Inwieweit hier bei Linienverkettung getrennte Darstellung der Linien im Interesse des Reisenden notwendig erscheint, ist Ansichtssache und wäre von

Fall zu Fall festzustellen. Diesen Fernverbindungen wäre eine gute Übersichtskarte vorzuheften. Mit diesen ausgebauten Fernverbindungen, in die natürlich die beschleunigten Personenzüge mit 4. Klasse aufzunehmen wären — solche verkehren heute bereits fast zwischen allen wichtigen Verkehrspunkten — ist der Reisende wohl in der Lage, sich seine „Fernreisen“ leicht zusammenzustellen; Anschlüsse von und nach den „Fernstrecken“ findet er mit Hilfe der neben den Stationsnamen verzeichneten Planzahlen leicht in den ersten Teilen des Kursbuches.

Endlich dürfte es zweckmäßig sein, die unter 752 dargestellten Schlafwagenläufe um ein Verzeichnis der Kurswagenläufe zu ergänzen. Ein solches Verzeichnis dürfte die Auffindung auch der „bequemsten“ Reiseverbindung wesentlich erleichtern.

Läßt es sich die Bearbeiterin des Reichskursbuches, die Reichskursbuchstelle, angelegen sein, diese Wege weiter zu verfolgen und zu verwirklichen, dann dürfte der heute noch dem Reichskursbuch anhaftende, eingangs geschilderte Mangel beseitigt sein.

Bezüglich der Forderung des Herrn Jacobi, auf zeitliche Folge der Züge bei den einzelnen Halten, damit „alle Überholungen deutlich ins Auge fallen“, möchte ich folgendes bemerken:

Zunächst ist es nicht möglich, bei der vom Verfasser gewünschten Trennung der Züge alle Überholungen darzustellen, ferner dürfte es für den allergrößten Teil der Reisenden unerheblich sein, ob und wann er von einem schneller fahrenden Zug überholt wird. Für die Reisenden der Unterwegsstationen ist die Ordnung der Züge in der Zeitfolge zweifellos angenehm, ob aber die vorgeschlagene Anordnung für den nicht sachlich vorgebildeten Reisenden nicht eher Anlaß zu Irrtümern beim Aufsuchen der Verbindungen gibt, als die bisher übliche, erscheint doch sehr fraglich. Unmöglich aber erscheint dieses Verfahren der Darstellung mittelst eines Pfeiles, sobald der Plan sich auf mehrere Seiten verteilt. Ferner dürfte sicher mehr Raum als bisher benötigt werden, und endlich wird der Druck durch diese Pfeile nicht klarer.

Das Format des Reichskursbuches erscheint, verglichen mit der Rocktasche, unpraktisch, es ist aber bezüglich der guten Aufnahmemöglichkeit der Pläne gut. Wollte man seine Breite beschneiden, etwa auf 12 cm, so müßten viele Pläne, noch mehr als bisher „zerrissen“ werden, zudem was in der Breite gewonnen wird, muß in der Stärke unbedingt hinzu kommen. Andere ausländische Kursbücher können bezüglich des Formats nicht gut mit dem Reichskursbuch verglichen werden, da bei den „handlichen“ das Streckennetz bedeutend kleiner ist, als das des Deutschen Reiches — zudem auch das handliche schweizerische oder österreichische Kursbuch wohl schlecht in eine Rocktasche paßt — die anderen aber sich bezüglich des Formats das Reichskursbuch wohl zum Beispiel nehmen könnten (vgl. Italien und Frankreich). Das Reichskursbuch als Ganzes, wird wohl auch nicht häufig mit auf die Reise genommen. Die Möglichkeit des Herauslösens der Einzelteile erlaubt aber, diese bequem, etwa in der Aktentasche, mitzunehmen.

Die Kenntlichmachung der Züge mit Bahnpost wird von den Geschäftsleuten sicher nicht gern entbehrt.

Nun noch einige Worte zu den Taschenfahrplänen. Der Taschenfahrplan umfaßt die Strecken eines verhältnismäßig kleinen Bezirks. Die Strecken sollen so aufgebaut sein, daß die am meisten benutzten übersichtlich zusammengestellt sind. Das führt fast stets dazu, daß die Pläne auf den Verkehr nach und von den großen Knotenpunkten des Bezirks zugeschnitten sind. Soll der Plan praktisch sein, dann müssen bei allen wichtigen Strecken auch alle wichtigen Anschlußstrecken bzw. Stationen aufgenommen werden, was, da es sich immer um verhältnismäßig kleine Pläne handelt, durchaus nicht die Übersichtlichkeit stören

muß. Der Zuschnitt der Streckenbilder dieser Taschenfahrpläne wird also nicht nur von dem des Reichskursbuches abweichen, sondern auch bei Plänen der Nachbarbezirke, und in mehreren Plänen in einem Bezirk erscheinen, sogar bei den verschiedenen sein. So werden in einem Frankfurter Taschenfahrplan die Rheinlinien anders dargestellt sein, als in einem Kölner, und ein in Koblenz erscheinender Plan ist sicher anders aufgebaut, als ein in Köln erscheinender, denn sonst würde weder der eine oder der andere nicht den Wünschen seiner Teilnehmer entsprechen. In gleicher Weise müssen die jetzt in alle Fahrpläne aufgenommenen Fernverbindungen „örtlich“ auf die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im engeren Bezugschnitt sein, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen.

Der Unterschied in Farbe und Größe der Taschenfahrpläne kann den Reisenden nur erwünscht sein, da dies die Benutzung erleichtert.

Ob hiernach eine Schematisierung und eine Schablonisierung möglich und zweckmäßig ist, erscheint sehr fraglich. Man darf nie vergessen, daß ein Kursbuch für große Bezirke oder für das ganze Reichsgebiet, ganz anderen Zwecken dienen muß, als ein Taschenfahrplan. Aus diesem Grunde scheint auch verfehlt, vielleicht für das Reichskursbuch und die Taschenfahrpläne gleiche Satzspiegel verwenden zu wollen, da einmal würden sie nicht ihren Zweck erfüllen und ferner würde die Absicht nicht zuletzt an der praktischen Undurchführbarkeit scheitern, da jeder Kenner weiß, daß fast jedes Kursbuch groß oder klein, kurz vor Fahrplanwechsel nur mit größter Mühe pünktlich herausgebracht werden kann; verspätet erscheinende Kursbücher aber finden keine Abnehmer.

Reichsbahnrat Moll

* * *

Meine erneuten Anregungen zu dieser Frage in Nr. 44 der Zeitung haben diesmal auch die Kursbuchverleger nicht unbeachtet gelassen. So schreibt mir ein Verlag, dessen Kursbücher weitverbreitet sind: „Ihr Aufsatz (. . . usw.) hat mich mancherlei Anregungen gegeben. Leider war die Zeit zu kurz, um die Anregungen in die Tat umzusetzen“. Eine Änderung wie sie von mir empfohlen wird, läßt sich natürlich nicht heute auf morgen durchführen. Ich habe auch die Schwierigkeiten, die dem entgegenstehen, nie verkannt. Aber sie werden sich überwinden lassen und müssen es auch. Denn es drängt alles dahin, den Fernverbindungen, deren Sonderheit nun einmal besteht, im Sinne meiner Vorschläge einen besonderen Teil im Kursbuch einzuräumen. Seitdem diese Frage zu ersten Male angeschnitten wurde, haben denn auch fast alle Kursbücher, selbst kleinere, mehr für den örtlichen Bedarf hergestellte, den ersten mehr oder minder großen Schritt dazu getan. Überall findet man das Bestreben, die Fernverbindungen in einem Sonderteil darzustellen oder, wo er bereits in den Anfängen vorhanden war, weiter auszubilden. Allerdings sind auch heute noch meistens nur die Verbindungen der großen deutschen Verkehrsmittelpunkte, die z. T. zugleich Zug-Endpunkte sind, berücksichtigt, während von den an den Strecken verteilten, ebenfalls durchaus zu beachtenden Stationen, die sogar von größerer Verkehrswichtigkeit sind, als viele Streckenendpunkte, nur wenige aufgenommen wurden. Immerhin sind diese ersten Schritte zu dem allerdings noch fernen Ziele zu begrüßen, wenngleich der gewählte Weg dazu als befriedigend kaum anzusprechen ist. Das bisher Erreichte kann denn auch noch nicht genügen. Ich muß mich deshalb auch gegen die Ausführungen des Reichsbahnrat Moll in Nr. 30 dieser Zeitung wenden, mit denen er gegen meine Anregungen zu dieser Eisenbahnfrage in die Erörterung eingetreten ist.

Reichsbahnrat Moll sieht in meinem Vorschlag eine Schwachheit und einen erheblichen Nachteil, und zwar darin, daß u. U. in den Nahfahrplänen auch einzelne Distanzen einzubeziehen wären, wenn sie für den Nahverkehr besonders

Betracht kommen. Er führt auch zum Beweise dessen eine rächtliche Anzahl — nicht*Strecken (abgesehen von einer) — dern Netze an, wo die Fernzüge für den Nahverkehr eine deutende Rolle spielen sollen. Die Schwierigkeit besteht ihm darin, die Grenze zu finden, welche D- und welche gsmzüge je nachdem im Nah- oder Fernzugplan aufzunehmen sind. An dem von ihm genannten Fahrplan Herbstalhen-Köln werde ich zeigen, daß eine solche Schwierigkeit chaus nicht besteht. Den Nachteil findet er darin, daß weder eine noch das andere Fahrplanbild ein zusammenhängendes . Das letztere ist zwar richtig, aber auch unnötig. Denn de Verkehre — der Fern- und Nahverkehr — sind, es muß immer wieder betont werden, grundverschieden. Der letz- , der mehr als 65% des Gesamtverkehrs umfaßt, spielt sich unmittelbarer Nähe seines Ausgangspunktes ab, in einer fernung bis zu 20 km. Der Verkehr von 1 bis 50 km be- gt mehr als 80 %. Von allen diesen Reisenden haben ver- trnismäßig nur sehr wenige das Bedürfnis, mit einem schnell- renden Zuge zu fahren; die es aber wünschen, unterrichten i jedenfalls schneller und sicherer durch den Fernzug- als ch den Gesamtfahrplan. Es ist auch nicht einzusehen, warum Reisenden, wenn sie sich einmal entschlossen haben, mit em schnelleren Zuge zu fahren, nun auch noch der „Sicher-“ wegen den Nahfahrplan nachzusehen haben oder umge- ert. In jedem Falle finden sie ja die Anschlüsse im ganzen on auf dem einen und anderen angedeutet und im einzelnen den zutreffenden Streckenfahrplänen. Wenn aber wirklich Nachdenklichkeit eines Reisenden ihn veranlassen sollte, de Pläne einzusehen, so ist das immer noch erheblich weniger, wenn er heute eine ganze Reihe davon durchzustudieren hat. besteht auch keine Schwierigkeit und kein Nachteil in einer raigen Doppeldarstellung einzelner Züge. Ich betone — einzelner Züge; denn es werden bei geeigneter Darstel- g, wenn überhaupt, immer nur einzelne Züge in Frage mmen. Ebenso werden davon auch nur einzelne recken betroffen. Solche Doppelungen sind ja auch nichts es, wie bereits an anderer Stelle hervorgehoben wurde. Sie fen sich natürlich nicht häufen und werden es auch bei ge- neter Auswahl, die in jedem Fall besonders zu treffen ist, chaus nicht.

Wie stellt sich nun der von Moll besonders herausgegriffene hrplan Herbstal-Aachen-Köln nach meinen Anregungen dar? t Streckenfahrplan, so wie er heute mit einigen Abweichungen den meisten Kursbüchern vorhanden ist, umfaßt 43 Pläne, on 2 L, 7 D, 2 E und 1 PB sowie 31 Nachzüge. Von den tteren befahren 11 die ganze Strecke Aachen-Köln, die üben, von denen wieder 8 die Strecke Herbstal-Aachen be- ften, nur Teilstrecken. Als Sammler und Verteiler kommen i den ersten 7 Züge, von den letzteren 2 in Betracht. Es muß o ein Fernzugfahrplan nach meinem Muster 21 Züge umfassen. ihnen sind alle Möglichkeiten der Fernanschlüsse von Wich- keit der Richtungen Köln-Berlin und aufwärts zu beiden ten des Rheins gegeben. Um hier gleich dem etwaigen Ein- ade zu begegnen, daß unter den Anschlüssen die Personenzüge len, sei auf das hingewiesen, was ich dazu früher ausgeführt e, nämlich, daß in den Fernfahrplänen der einzelnen ecken nur die Personenzüge aufzunehmen sind, die auf ihnen ost und in ihrer Richtung Fortsetzungen haben. Herbstal- chen-Köln ist aber unzweifelhaft betriebstechnisch eine ecke für sich, denn nur die beiden L-Züge und die D-Züge 23 l 54 gehen zur Zeit unmittelbar weiter, und zwar L 11 und 3 in Richtung Düsseldorf-Berlin sowie L 52 und D 54 in Rich- g Frankfurt (rechtsrheinisch), während die andern Züge t und zwar in Köln-Deutz enden. Aber nicht Köln-Deutz ist verkehrstechnische Schnittpunkt, sondern Köln Hbf. Dieser für die meisten Züge Umsteigestelle. Nur für 3 Verbindungen h Wiesbaden-Frankfurt (rechtsrheinisch) ist Köln-Deutz der rgang, nämlich für den D 23 auf D 58, für D 165 auf D 282 und D 117 auf D 308. Der Übergang von D 23 auf D 58 kann mit 525 erfolgen, wobei die Übergangszeit allerdings fast 2 Stun-

den und der Aufenthalt auf jedem Bhf. fast 1 Stunde beträgt. Dies alles findet man auf einem verhältnismäßig kleinen Platz blickfällig dargestellt. Es ist aber auch für alle Stationen der Strecke Aachen-Köln ohne weiteres die Möglichkeit gegeben, jede geeignete Fernverbindung herzustellen, wenn man sich zu einer Abfahrzeit entschlossen oder die ungefähre Ankunftszeit an seinem Reiseziel gewählt hat. Selbstredend ist dazu die Hilfe des Fernzugstreckenplanes erforderlich.

Moll wendet sich auch gegen meine Forderung auf zeitliche Folge der Züge. Er hält es bei der von mir gewählten Trennung der Züge nicht für möglich, alle Überholungen darzustellen. Einen Beweis für diese seine Behauptung hat er aber nicht erbracht, während ich glaube, durch meine veröffentlichten Beispiele die Möglichkeit dargetan zu haben. Selbstredend war auch diese Forderung mit gewissen Einschränkungen zu verstehen, wie ich bereits in meinem Aufsatz 1915 betont habe. Sie greifen aber nur Platz bei sehr langen Strecken und dann an deren Ende. Die nicht zeitliche Folge der Züge wirkt immer irreführend. Herr Moll sollte dies vom Standpunkte des gewöhnlichen Reisenden aus betrachten, die hierfür ein großes Verständnis besitzen. Mit meinem Herrn Beurteiler bin ich aber darin einverstanden, daß „es für den allergrößten Teil der Reisenden unerheblich ist, ob und wann er von einem schneller fahrenden Zug überholt wird“. Das sollte auch nicht der Zweck der Übung sein. Sie sollte vielmehr dem Reisenden, der unterwegs einen Zug, der an seinem Reiseziel nicht hält, verlassen muß und es nur mit einem folgenden erreichen kann, die Möglichkeit bieten, den für ihn geeigneten Zug auf der Fahrplantafel sofort zu erkennen. Das ist natürlich schwieriger, wenn dieser Anschlußzug einige Spalten vor dem von ihm bisher benutzten Zug steht, obgleich jener hinter diesem herfährt. Nur zu oft wird eine solche Fahrgelegenheit übersehen, wodurch den Reisenden nicht unerhebliche Nachteile treffen können. Daß sich aber gerade durch diese Anordnung „für den nicht sachlich vorgebildeten Reisenden eher Anlaß zu Irrtümern beim Aufsuchen der Verbindungen“ ergeben, „als bei der bisher üblichen“, ist doch nicht zu verstehen. Im Gegenteil — gerade der Laie auf dem Gebiete des Kursbuchlesens wird dadurch vor Irrtümern bewahrt werden.

Über den mehr oder minder großen Platzverbrauch will ich mich nicht erneut auslassen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß bei der heutigen Darstellungsart eine außerordentliche Platzvergeudung besteht. Als Beispiel sehe man sich die Tafel 127 des Reichskursbuches an. Ebenso will ich nicht auf die Pfeilfrage eingehen, die meines Erachtens die Pläne nur deutlicher machen kann. Solche und ähnliche Fragen können nicht durch Behauptungen, sondern nur durch die Praxis beantwortet werden. In dem Plan auf Seite 660 der Nr. 54 des Jahrgangs 1915 dieser Zeitung tun die Pfeile der Deutlichkeit jedenfalls keinen Abbruch. Die von mir Befragten erklären im Gegenteil einstimmig, daß sie außerordentlich klärend wirken.

Bezüglich des Formats, um auch hierauf einmal zurückzukommen, sei darauf hingewiesen, daß die privaten Kursbücher in einer schmäleren Form als die des Reichskursbuches durchaus nicht weniger als dieses leisten, trotzdem auch sie den gesamten Eisenbahnfahrplan (einschl. Kleinbahnen) des Deutschen Reiches und den Fahrplan des Nord- und Ostseeverkehrs umfassen. Dabei sind sie nicht auffallend dickleibig und werden es auch nicht, wenn sie noch den Kraftwagen- und Luftverkehr einschließen würden. Die von Moll herangezogene Aktentasche, die früher ein Kennzeichen des Beamten, insbesondere des höheren Beamten war, ist ja nun allerdings Allgemeingut geworden. Aber die allermeisten von denen, die sie jetzt mit so großem Stolz tragen, sind wohl kaum in der Lage, sich ein Reichskursbuch zu erstehen. Sie ist also durchaus kein Beweisgrund für die Zweckmäßigkeit des Formats des Reichskursbuches.

Daß der Zerschnitt der Streckenbilder dem Format angepaßt sein muß, ist selbstverständlich. Aber die Kursbücher handlicheren Formats beweisen doch, daß eine solche Anpassung nicht nur möglich ist, sondern auch der Deutlichkeit kein Hindernis

4. Durch gleiche Satzspiegel wird auch die Pünktlichkeit der Herausbringung der Kursbücher nicht beeinträchtigt. Man kann eigentlich annehmen, daß sie dadurch nur gefördert werden kann. Am wichtigsten scheint es mir aber, daß bei gleichen Satzspiegeln kein Benutzer der Kursbücher sich immer wieder

von neuem hineinlesen muß, weil er öfter mit ihm wechseln wird, je nachdem der eine oder der andere ihm zur Verfügung geboten wird. Denn nicht jeder Reisende kann sich heute ein eigenes Gesamtkursbuch leisten.

Oberregierungsbaurat Dr. Jacobi, Erfurt.

Lokomotivbekohlungsanlagen unter 100 t Tagesumschlag.

Erwiderung auf die Ausführungen in Nr. 5 d. Ztg.

Von Reichsbahnoberrat Bonnemann, Köln.

Die Frage, wo die wirtschaftliche Grenze der mechanischen Handbekohlung liegt, muß, wie Reichsbahnoberrat Pontani das in seinen Ausführungen auch tut, von Fall zu Fall in der Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse untersucht und entschieden werden. Bei der von Pontani durchgeführten Berechnung scheinen mir aber einige Berechnungsunterlagen einer kritischen Prüfung nicht standzuhalten. Bei der Bekohlung mit ortsfestem Drehkran und Kohlenhunden kann man bei Anwendung des Gedingeverfahrens auf einen Mann mit 11–14 t Kohlenumschlag für die Schicht rechnen gegen 8 t, die Pontani in seine Rechnung einsetzt — unter dem Umschlag verstanden Verbringen der Kohlen von Wagen zur Lokomotive, sei es direkt oder auf dem Umwege durch den Lager.

Die Gedingesätze schwanken zwischen 0,65 und 0,9 Std. für eine Tonne je nach den örtlichen Verhältnissen und je nachdem es sich um Abladen vom Wagen auf die Lokomotive oder um Verladen auf die Lokomotive handelt. Die Anlagekosten für einen Kohlenladekran mit elektrischem Antrieb und Fundament liegen nach den neuesten Angeboten 3600 M gegenüber 1 M in den Berechnungen des Herrn Pontani. Ganz anders fallen aber die hohen Kosten für die Rückständeverladung von Hand auf; daß mit dem Ausräumen der Schlacken und dem Verladen der Rückstände ein Mann 6,4 Std. für die Bewältigung von 1 t beschäftigt sein soll, wie es in der Berechnung angenommen ist, kann wohl ohne weiteres als unzulässig angesprochen werden. Der Gedingesatz beträgt zur Zeit 1 Std. für 1 m³, d. i. 0,7–0,8 t.

Man habe bei mehreren Betriebswerken mit täglicher Kohlenumschlag zwischen 20–90 t Aufzeichnungen nach dem in den Ausführungen Pontanis angewandten Muster für den Monat Januar (bzw. auch Februar) machen lassen, die untenstehend zusammengestellt sind, und füge erläuternd hinzu: Der Kohlenumschlag ist aus der Meldung über Bestände an Lokomotiven und Briketts entnommen. Teils ist — bei regelmäßigem Umschlag — die gesamte Menge unmittelbar vom Wagen auf Lokomotiven, teils ist — bei unregelmäßigem Zulauf — eine geringe Menge ins Lager übernommen und aus diesem wieder auf die Lokomotiven geladen. Die Rückstände sind entweder in ihrer Menge genau bestimmt oder zu $\frac{1}{10}$ der abgegebenen Kohlenmenge geschätzt. Die Personalkosten sind aus dem Lohnbuch der betreffenden Monat bei den in Frage kommenden Betriebswerken entnommen, sie enthalten also sowohl Ortslohnzuschläge wie auch die gesamten sozialen Zuschläge. Aus der Art der Ermittlung ergeben sich zwar nicht, wie es bei der Ermittlung Pontanis der Fall ist, der größeren Leistung genau entsprechende geringere Einheitskosten, sie schwanken etwas, um so mehr, als auch noch gegebenenfalls in dem einen Falle in dem betr. Monat die Leistung eine Minderleistung, eine andere dagegen eine Durchschnittsleistung, vielleicht sogar eine Minderleistung darstellen kann. Bei der Verzinsung, Tilgung und Unterhaltung sind 20 % der Anlagenkosten berechnet wie in den Berechnungen Pontanis, wenn bei diesen einfachen maschinellen Anlagen vielleicht 15 % genügen würden.

Als Anlagekosten sind in Rechnung gestellt 2 Kohlenladekräne mit elektrischem Antrieb einschl. Fundamente	7 600 M
20 Kohlenwägelchen	4 000 „
Schmalspurgleis und Drehscheibe	1 700 „
elektr. Stromzuführung	700 „
	<hr/>
	14 000 M

Im Betrieb ist in allen Fällen nur 1 Kohlenladekran. Der Annahme Pontanis, daß bei einer täglichen Ausgabe von mehr als 50 t schon immer ein zweiter Kran und ein zweites Bekohlungs-gleis in Betrieb genommen und zwei weitere Krane als Reserve aufgestellt werden müßten, kann ich nicht zustimmen; die Bekohlung ist es nicht, die Zeit erfordert, sondern das Ausschlacken; durch eine richtige Bemessung der Ausschlackungsmöglichkeit im Verhältnis zu der Bekohlung und durch reichliche Vorhaltung von Kohlenhunden, die in der freien Zeit beladen werden können, kann man die Ausnutzungsfähigkeit eines Krans sehr wohl steigern; was äußerstenfalls in Kauf genommen werden muß, ist, daß man, um die Abschlußzeit des Personals abzukürzen, die Lokomotive durch Reservepersonal in den Schuppen fahren läßt; die Verlängerung der Wartezeit der Lokomotive ist ohne erheblichen Belang, da bei den heutigen Dienstdauervorschriften eine dreifache Besetzung der Lokomotive doch nicht durchführbar ist und bei der zweifachen Besetzung im allgemeinen Zeit genügend vorhanden ist. Für die Rückständeverladung sind bei den zur Untersuchung herangezogenen Betriebswerken bis auf eins Kellersche Schlackenladekräne in Gebrauch. Die Rechnung zeigt deutlich, daß man bei der Aufstellung dieser Kräne viel zu weit gegangen ist, und daß man bei Handverladung billiger arbeiten würde. Es ist dabei allerdings zu berücksichtigen, daß die Leistung der Betriebswerke gegenüber früher sehr abgenommen hat, teilweise bis auf die Hälfte ihrer früheren Leistung. Als Anlagekosten für die Rückständeverladung sind in Rechnung gesetzt

1 Schlackenladekran m. elektr. Antrieb einschl. Fundamente und elektrische Stromzuführung	6 000 M
6 Schlackenwägelchen	1 600 „
Schmalspurgleis	200 „
	<hr/>
	7 800 M

Für Verzinsung, Tilgung und Unterhaltung sind wieder 20 % in Rechnung gestellt. Messungen des Stromverbrauchs bei den Kohlenladekränen haben ergeben, daß der von Pontani eingesetzte Preis von 0,02 M für die Tonne angemessen ist bei einem Strompreis von etwa 20 Pf./Kw/Std.; er ist deshalb auch hier eingesetzt, und für die Rückständeverladung übernommen. In der Spalte durchschn. Kohlenausgabe für den Tag ist dann endlich noch die auf die Lokomotive täglich im Durchschnitt übernommene Kohlenmenge angegeben; es ergibt sich dann die umstehende Zusammenstellung.

Anlagen der Bekohlungsart Bauart B mit fahrbaren Kohlengreiferkran und fahrbarem Bunkergerüst sind im Kölner Bezirk nicht vorhanden; greifbare Unterlagen für eine Beurteilung fehlen mir daher; es sei mir aber doch gestattet, auf einiges hinzuweisen. Zu günstig scheint mir vor allem bei den Stromkosten gerechnet zu sein, indem als Brennstoffkosten von der

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lfd. Nr.	Kohlenumschlag im Monat Januar	Anfall von Rück- ständen im Monat Januar	Zus. Sp. 2 u. 3	Der Umschlag im Jahre beträgt:			Jährlicher Personal- kosten		Aufwand für Verzinsung, Tilgung und Unterhaltung		Strom- kosten		Gesamt- aufwand		der Umschlag von		Zus.	durchschn. Ausgabe für den Tag
	t	t	t	Kohlen	Rückstände	Zus. Sp. 5 u. 6	Kohlen- umschlag	Rückst. Verlad.	Kohlen- umschlag	Rück- stände Ver- ladung	Kohlen- umschlag	Rückstände Verladung	Kohlenum- schlag Sp. 8 + 10 + 12	Rückständ. Verlad. Sp. 9 + 11 + 13	1 t Kohle Sp. 14 Sp. 5	¹ / ₁₀ t Rückst. Sp. 15 + 1 Sp. 6 + 10	Sp. 16 u. 17	t
	t	t	t	t	t	t	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	t
1	659	70	729	7908	840	8748	4092	792	2800	—	158	—	7050	792	0,89	0,094	0,98	20
2	1055	111	1166	12660	1332	13992	5664	790	2800	1560	266	27	8730	2377	0,69	0,18	0,87	37
3	1526	153	1679	18312	1836	20148	8932	992	2800	1560	366	37	12098	2589	0,66	0,14	0,80	51
4	1718	172	1890	20616	2064	22680	9650	1075	2800	1560	412	41	12862	2676	0,62	0,13	0,75	57
5	2028	195	2223	24336	2340	26676	13080	1361	2800	1560	456	46	16336	2967	0,67	0,12	0,79	65
6	2472	240	2712	29664	2880	32544	13716	1524	2800	1560	593	59	17109	3143	0,57	0,11	0,68	80
7	2697	270	2967	32364	3240	35604	15660	1740	2800	1560	647	65	19107	3365	0,59	0,10	0,69	90

anderen Betriebsart der Satz von 0,02 \mathcal{M} für die Tonne übernommen worden ist; die Firmen geben auf Anfrage für ununterbrochenen Betrieb bei einer Leistung von 240 t für die Schicht einen Verbrauch von 300 kg Kohle für die Schicht an; das würde, wenn man noch für Anheizen etwas dazu rechnet, bei einem Kohlenpreise von 20 \mathcal{M} für die Tonne allerdings auch nur 0,03 \mathcal{M} für die Tonne ergeben; berücksichtigt man aber, daß mit geringerer Ausnutzung der Anlagen der Preis der umgeschlagenen Tonne Kohlen sich wesentlich erhöht, so wird man nicht fehlgehen, wenn man für die umgeschlagene Tonne Kohlen 0,05 und mehr Reichsmark rechnet. Ich habe bei einer anderen Direktion 3 Tage lang Stromverbrauchsmessungen bei elektrischen Kohlengreiferdrehkränen anstellen lassen; diese hatten folgendes Ergebnis:

Umgeschlag. Kohlenmenge			Verbrauchte Kw/Std.		Stromkosten		
Monat Januar	f. d. Tag	für das Jahr	f. d. Tag	für das Jahr	für die Kw/Std.	f. d. Jahr	f. d. To.
t	t	t	Tag	Jahr	M	M	M
1.	2670	89	32 040	45,7	16 680	0,20	3336
2.	6700	223	80 400	45	16 425	0,20	3285
3.	3285	109	39 420	34	12 410	0,20	2482

Hieraus ist einmal ersichtlich, daß die von Pontani eingesetzten Brennstoffkosten bei weitem zu niedrig sind und dann auch, wie sehr der Preis je nach der umgeschlagenen Menge schwankt. Erwähnt sei dabei noch, daß nach Angaben der betreffenden Reichsbahndirektion auch bei einem Umschlag von 89 t für den Tag schon 6 Mann bei der Kohlenausgabe beschäftigt sind.

Man darf meiner Ansicht nach auch nicht so leicht hinweggehen, wie Pontani das tut, über den Mehraufwand an Kosten, der bei der Anlage mit Greiferdrehkran entsteht durch den größeren Raumbedarf und den dadurch hervorgerufenen höheren Aufwand an Grunderwerbskosten, ferner durch die umfangreicheren Gleisanlagen, höheren Fundamentkosten und namentlich die Kosten für die sehr teuren und viel Ausbesserungsarbeit erfordernden Schlackensümpfe. Auf die Schwierigkeiten der Brikettverladung mit Greifer sei der Vollständigkeit halber auch noch hingewiesen.

Berücksichtigt man alle diese Momente, so wird die wirtschaftliche Grenze zwischen mechanischer und Handbekohlung weit höher liegen als Pontani sie errechnet; ich schätze sie im allgemeinen zwischen 80 bis 110 t täglichem Umschlag liegend. Bei Anlagen mit Portalkran und Greiferkran liegt sie meiner Ansicht nach erst bei etwa 250 t. Es wäre sehr erwünscht, wenn durch weitere Mitteilungen von genau ermittelten Kosten bei den verschiedenen Bauarten mehr Klarheit über dieses wichtige Gebiet geschaffen würde.

Reichsbahnoberrat Pontani, dem vorstehende Ausführungen vorgelegen haben, erwidert auf diese folgendes:

In meiner Abhandlung in Nr. 5 dieser Zeitung habe ich darauf hingewiesen, daß ich mit der Veröffentlichung meiner Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit von Bekohlungsanlagen nicht bezweckt habe, ein für alle vorkommenden Fälle gültiges Endergebnis für die Grenze der Wirtschaftlichkeit zwischen Bekohlungsanlagen der behandelten Bauarten zu geben. Trotzdem diese Absicht bei mir nicht vorgelegen hat, habe ich um nicht zu allzu einseitigen Ergebnissen zu kommen, Angaben über den Personalbedarf für die Bekohlung aus je einem R. B. D.-Bezirk aus dem Westen, der Mitte und dem Osten des Reiches eingefordert und habe diese Sätze, die im allgemeinen miteinander übereinstimmen, der Berechnung zugrunde gelegt. Als Leistung eines Kohlenladers innerhalb einer Schicht ergaben sich, wie in meiner Berechnung berücksichtigt, 8,25 bis 10,0 t. Dieser geringeren Leistung gegenüber den Angaben des Reichsbahnoberrats Bonnemann entsprechen auch die in den besagten Bezirken bekannt gewordenen erhöhten Gedingesätze, die zwischen 0,75 und 1,10 Stunden für 1 t Umschlag schwanken.

Die Anlagekosten für die Bauart mit ortsfesten Drehkränen stützt sich auf mehrere Preisfragen bei Firmen, die um die gleiche Zeit wie die für den fahrbaren Greiferkran eingeholt wurden. Haben sich inzwischen die Beschaffungskosten für die feststehenden Drehkrane ermäßigt, so wird dies auch im Fall für den Greiferkran sein; eine Verschiebung des Verhältnisses der Beschaffungskosten für die beiden Anlagen untereinander dürfte nach Einsetzung neuzeitlicherer Beschaffungspreise kaum eintreten.

Bewußt war mir, daß die für die Schlackenverladung eingesetzten Personalkosten gegenüber den allgemein bei ähnlichen Berechnungen angenommenen Sätzen reichlich hoch bemessen waren. Der Unterschied zwischen dem von Bonnemann angegebenen Gedingesatz von 1,4 Std/t und meiner Angabe ruht daher, daß ich der Berechnung einen Satz zugrunde gelegt habe, der mir auf Grund der häufigen Beobachtung, daß die Lokomotivrückstände auf ihrem Wege von der Ausschlagstelle bis auf den Schlackenwagen 3—4mal auf die Schaufel entnommen wurden, als angemessen erschien. Da die Angaben Bonnemanns, bis auf eine, bei solchen Anlagen gewonnen sind, die mit Kellerscher Schlackenverladebrücke ausgerüstet sind, liegt die Vermutung nahe, daß die eine Angabe für Handverladung nur zufällig in den Rahmen derer für die Verladung mit der Kellerschen Einrichtung fällt, also vielleicht die Spitzenleistung darstellt, die nur durch besonders günstige Lage der Ausschlag- zur Schlackenverladestelle oder sonstige Umstände möglich war. Ebenso, wie meine Angabe vielleicht reichlich hoch bemessen ist, kann die Bonnemanns m. E. als außerordentlich niedrig bezeichnet werden; ich neige nach wie vor zu der Ansicht, daß ein durchschnittlicher Wert eher bei meinen Angaben als bei denen Bonnemanns liegen wird.

s Verhältnis zwischen den Kohlenmengen, die unmittelbar eingehenden Kohlenwagen auf die Lokomotive und denen, vom Lager auf die Lokomotive geladen werden, ist mit ermittelt und in die Rechnung eingeführt worden. Wenn die in der Aufstellung Bonnemanns den Lohnbüchern entnommenen Personalkosten durch den aus den Arbeitsstunden berechneten Anteil an dem Jahresverdienst eines verheirateten Arbeiters mit 2 Kindern ersetzt habe, dürfte das Ergebnis meiner Berechnung keine Änderung erfahren. Darin, Bonnemann im Verhältnis der Leistungen der Kohlenlader geldlichen Aufwand für die Personalkosten Schwankungen teilt, erkennt er m. E. an, daß auch seine Angaben nicht auf unumschränkte Gültigkeit, also auch nicht für von mir betrachteten Anlagen haben können.

Frage, ob die von mir angegebenen Leistungen der Kohlen- und Schlackenlader Höchst-, Mittel- oder Minderleistungen gegenüber allgemein gültigen Leistungszahlen darstellen, wage ich ebenso, wie Bonnemann, nicht zu entscheiden, nicht eine umfassendere Ermittlung hierzu berechtigt. Ich halte, daß der augenblickliche Zeitpunkt mir für solche Ermittlungen wenig günstig erscheint, da in vielen Fällen der Kostenaufwand noch nicht den allgemein verminderten und Teil sehr schwankenden Leistungen der Betriebsstellen entspricht sein wird. Den Satz von 20 % für Verzinsung und Nutzung des Anlagekapitals und für die Unterhaltung der Anlagen halte ich weiterhin für angemessen, weil nach meinen Erfahrungen gerade die Unterhaltung eines betriebsfähigen Betriebes an Kohlenhunden erhebliche Beträge erfordert. Dr.-Ing. Haasler geht in seinem Buche „Die Lokomotivbekohlungen“ für die Abschreibung der Kohlenhunde sogar bis zu einem Satz von 29 % ihres Neuwertes. Erwähnen möchte ich noch, daß die Anzahl von 20 Kohlenhunden nach meinen eigenen Erfahrungen, die ich von Dr.-Ing. Haasler bestätigt finde, für eine tägliche Kohlenausgabe bis 60 t ausreichen, steigt die Kohlenausgabe über 60 t, dann müssen mehr Hunde bereitstehen. Im Fall, daß bei einer täglichen Ausgabe von mehr als 100 t die Anlage um ein Bekohlungsgleis und ein weiteres Kranpaar erweitert werden muß, ist in meinen Ausführungen erwähnt, aber ohne Einfluß auf den Gang der Rechnung gewesen worden. Dort ist für die Ausgabe bis zu 100 t nur ein Gleiis und ein Kranpaar eingesetzt; es sind also auch die Anlagen bis aufs äußerste ausgenutzt. Die von Bonnemann angenommene Steigerung der Leistungsfähigkeit eines Kranes durch die Stellung gefüllter Kohlenhunde macht das Vorhandensein der Kohlenladebühne zur Voraussetzung; hierdurch würden die Anlagekosten für die Einrichtung mit ortsfesten Kranen sinken und das Ergebnis der Rechnung eine Änderung zum Gunsten dieser Anlage erfahren.

Die Bemerkung Bonnemanns über die Angemessenheit des Strompreises von 0,02 M für den Umschlag einer Tonne möchte ich betonen, daß der Strompreis von 20 Pfg/kWh sich nach den von mir erhaltenen genaueren Ermittlungen als Strompreis an der Verwendungsstelle, unter Berücksichtigung aller Verluste und der Zuzugabe für Verzinsung und Tilgung der Zuleitungen usw. einem reinen Vertragspreis von 10–12 Pfg/kWh für durchschnittliche Verhältnisse in Betriebswerken errechnet. Es empfiehlt sich also, diesen Strompreis bei weiteren Berechnungen dieser Art, die eine Verallgemeinerung der Endergebnisse darstellen sollen, beizubehalten.

Zugeben ist, daß die Brennstoffkosten für den Dampfkran 12 Pfg für 1 t Umschlag nicht hoch angesetzt sind; auch dieser Satz unter gewissen Umständen noch seine Gültigkeit hat, mögen hier, um in diesem Punkte auch auf den allgemein gültigeren Wert zu kommen, 3 Pfg/t eingesetzt werden. Die Forderung, wegen der geringeren Ausnutzung der Anlage für die umgeschlagene Tonne Kohlen 0,05 und mehr zuzurechnen, bedürfte noch einer besonderen Begründung. Die Erhöhung der Kosten für den Betrieb des Kranes bedingt, auf die Kosten für den Umschlag einer Tonne Kohle

einschl. der Verladung von $\frac{1}{10}$ t Rückstände bezogen, eine Erhöhung um 1,1 Pfg/t. Das Endergebnis der Rechnung: die Grenze der Wirtschaftlichkeit zwischen den beiden Anlagen wird sich hierdurch, wenn sie überhaupt davon berührt wird, um nur wenige Tonnen zuungunsten der Greiferkrananlage verschieben. Was die Ergebnisse der Beobachtungen Bonnemanns über den Stromverbrauch bei Greiferkränen betrifft, so können diese m. E. nicht unmittelbar den Brennstoffkosten für die gleiche Leistung eines Dampfkranes gegenübergestellt werden. Da die Angaben, auf 1 t Kohlenumschlag bezogen, um 250 % voneinander abweichen, kann ihnen auch eine allgemeine Gültigkeit nicht zuerkannt werden. Der von mir angegebene Personalaufwand von 5 Mann für die Bedienung der Greiferkrananlage entspricht dem wirklichen Personalaufwand für 2 derartige Anlagen, von denen sich eine im Westen, die andere im Osten des Reiches befindet.

Zur Begründung meiner Annahme, daß man berechtigt ist, die erhöhten Kosten für Grunderwerb und Gleisanlagen für die in meiner Abhandlung dargestellte Greiferkrananlage gegenüber den gleichen Kosten für die Anlage mit ortsfesten Kranen bei der vorliegenden Berechnung zu vernachlässigen, erwähne ich, daß das zweite Gleis, das eine Verbreiterung der Greiferkrananlage herbeiführt, nicht etwa angelegt zu werden braucht, um die Bekohlung zu beschleunigen oder zu verbessern, sondern als Erfordernis des Lokomotivbetriebes (beschleunigte Abfertigung der Wendelokomotive und andere Gründe) angelegt und deshalb auch auf dessen Konto zu setzen ist.

Die in Nr. 5 veröffentlichten Skizzen beider Anlagen lassen erkennen, daß, verzichtet man auf das nur für den Lokomotivbetrieb günstige Gleis für Wendelokomotiven, die Breitenentwicklung beider Anlagen gleich ist; weiter ergibt sich bei Fortlassung des zweiten Gleises eine bedeutende Herabsetzung der Beschaffungskosten für den Greiferkran, der nunmehr eine geringere Ausladung als 12 m erhalten kann, und den Bunker. Geht man noch weiter und verzichtet, wie dies bei einigen neuerzeitlichen Anlagen geschehen, auch auf die Fahrbarkeit des Bunkers, so sind trotzdem noch sämtliche bei der Anlage mit den ortsfesten Kranen und Hunden erfüllten Erfordernisse des Lokomotivbetriebes gewahrt. Die Anlagekosten für die Greiferkrananlage werden hierdurch noch beträchtlich herabgemindert und das Endergebnis der Rechnung wird sich zugunsten der Greiferkrananlage verschieben.

Zu dem Hinweis Bonnemanns auf die Tatsache, daß die Unterhaltung der Schlackensumpfe erhöhte Aufwendungen erfordert, bemerke ich, daß diese mir nicht unbekannt war; nach meinen Ermittlungen sind die hohen Kosten jedoch nur dort entstanden, wo der Träger für die innere Fahrschiene sich auf die gesamte Länge des Schlackensumpfes (50 m und mehr) erstreckt und die Stützen dem Angriff der Hitze stark ausgesetzt sind. Beim Bau der Schlackensumpfe nach den vom Eisenbahn-Zentralamt und vom Lokomotivbehandlungsausschuß herausgegebenen neuen Richtlinien, mit den nur $3 \times 2,90$ m freitragenden Trägern, werden sich die Unterhaltungskosten in normalen Grenzen halten. Wie mir auf meine Anfrage versichert wurde, bietet geübten Arbeitern die Verladung von Briketts jeder Größe mittels des Greifers keinerlei Schwierigkeiten.

Ich glaube, mit vorstehendem dargetan zu haben, daß meine Ausführungen in Nr. 5 trotz der Bonnemanns keiner Berichtigung bedürfen. Unsicher scheinen mir nur die verhältnismäßig hohen Personalkosten für die Rückständeverladung; diese hängen jedoch von den örtlichen Verhältnissen ab, die ja auch in anderen Punkten im einzelnen Falle noch kleine Verschiebungen des Endergebnisses der Rechnung verursachen können. Ich betrachte die Ausführungen Bonnemanns als wertvolle Ergänzung zu den von mir aufgegriffenen Untersuchungen, und stimme vollkommen mit ihm in dem Wunsche überein, daß mit Hilfe von an anderer Stelle gesammelten Erfahrungen sich allgemein gültige Grundsätze für die Beurteilung der günstigsten Anlagen finden ließen.

Neuordnung der belgischen Eisenbahnen¹⁾.

Die zuständigen Behörden und die öffentliche Meinung in Belgien beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit der Frage einer Neuordnung des belgischen Eisenbahnwesens. Schon im Jahre 1912 wurde ein Ausschuß zur Ausarbeitung eines hierauf bezüglichen Plans eingesetzt, und gegen Ende des Krieges veröffentlichte die Forschungsanstalt Solvay ein umfangreiches Werk, in dem sie den Plan entwickelte, die belgischen Staatsbahnen zu einem selbständigen Unternehmen, losgelöst vom Staatshaushalt, zu machen (s. Weltwirtschaftl. Archiv, 15. Bd., Heft 2, Oktober 1919, S. 244). Nach dem Kriege wurden die amtlichen Beratungen wieder aufgenommen, und unter Zugrundelegung der beiden eben genannten Arbeiten wurde der Kammer im Jahre 1919 ein Plan zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vorgelegt, der aber infolge Auflösung der Kammer nicht bis zur Beratung gedieh. Er beruhte auf dem Gedanken, daß der Staat zwar Eigentümer seiner Eisenbahnen bleiben sollte, daß aber das Eisenbahnunternehmen sowohl wirtschaftlich wie technisch vollständig selbständig sein sollte, wobei es aber seine Aufgabe, den allgemeinen Belangen zu dienen und auf die wirtschaftliche Lage des Landes Rücksicht zu nehmen, zu erfüllen hätte. Im Jahre 1924 legte die Regierung der Kammer einen auf demselben Gedanken aufgebauten Gesetzentwurf vor; er wurde zwar in der Kammer angenommen, im Senat aber abgelehnt, wobei einige alte Eisenbahnminister das treibende Element waren. Die Staatsbahnen richteten sich nach dieser Ablehnung darauf ein, daß sie trotzdem bald ein selbständiges, kaufmännisches Unternehmen werden würden, und führten eine doppelte Art der Rechnungslegung ein, indem neben den Aufzeichnungen, die mit Rücksicht auf den Staatshaushalt vorgenommen werden mußten, eine kaufmännische Buchführung eingerichtet wurde, die es ermöglicht, jederzeit einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu bekommen. Diese Art der Buchführung besteht seit zwei Jahren, und sie hat den Erfolg gehabt, daß für die ersten vier Monate dieses Jahres ein Überschuß von 50 Mill. ausgewiesen wurde, während im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Fehlbetrag von 14 Mill. vorlag.

In der letzten Zeit, als es sich um die Gesundung des belgischen Franken handelte, ist der Gedanke der Neuregelung des belgischen Eisenbahnwesens wieder aufgenommen worden. Es wurde die Schaffung von Schuldverschreibungen, zu deren Sicherung die Eisenbahnen verpfändet werden sollten, erwogen; im Zusammenhang damit mußte aus den Eisenbahnen ein Überschuß herausgewirtschaftet werden, der eine baldige Tilgung der schwebenden Schuld ermöglichen würde. Um einen Gesetzentwurf mit diesem Ziel vorzubereiten, berief die Regierung zwei Sachverständige, den Franzosen J. Jadot und den Engländer Mance, die beide auch Mitglieder des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind. Sie haben einen Bericht erstattet, der mit kritischer Stellungnahme der Verwaltung veröffentlicht worden ist. Zwei Beamte wurden nach der Schweiz geschickt, um sich über das dortige Eisenbahnwesen zu unterrichten, weil dieses durch das Urteil der Sachverständigen als vorbildlich hingestellt wurde. Daraufhin wurden neue gesetz-

geberische Vorarbeiten für die Neuregelung des Eisenbahnwesens gemacht; es kam dabei in Frage, entweder den Entwurf mit einigen Abänderungen wieder aufleben zu lassen oder einen ganz neuen Entwurf vorzulegen, was denn auch im April geschehen ist. Für den Fall aber, daß dieser Gesetzentwurf allzu lange in den vorberatenden Ausschüssen von Senat und Senat behandelt werden würde, wurde ein Übergangszustand geschaffen, indem durch einen Erlaß des Königs „Conseil supérieur des Chemins de fer“ geschaffen wurde, bei allen die Eisenbahnen betreffenden Fragen beratend sein soll. Auch der neue, dem Parlament vorliegende Gesetzentwurf begegnete Schwierigkeiten und wurde daher zurückgezogen, aber bald durch einen neuen ersetzt, von dem man hofft, daß er noch vor der Vertagung Mitte Juli erledigt werden wird. Vermutlich wird das, ehe diese Zeilen im Druck erscheinen, geschehen sein. Die Eisenbahnen sollen danach dem Verwaltungsrat unterstellt werden, ohne daß aber der Staat sein Eigentumsrecht aufgibt; er wird vielmehr auch bei der neuen Form einen maßgebenden Einfluß auf die Eisenbahnen behalten. Im September soll eine Société nationale des Chemins de fer Belges ins Leben treten, ohne daß aber dadurch die Staatsbahnen ein Privatunternehmen würden. Diese Gesellschaft soll deren Betrieb auf 25 Jahre übernehmen. Ihr Aktienkapital ist auf 11 Milliarden Franken festgesetzt; es werden 100 Millionen gewöhnliche Aktien zu 100 Fr. und 20 Millionen Vorzugsaktien zu 500 Fr. ausgegeben. Dieser ganze Betrag wird dem Staate als Entschädigung dafür zu, daß er seine Rechte auf die Eisenbahnen aufgibt. 10 Milliarden werden dazu verwendet, Staatsschulden zu tilgen, zu welchem Zweck noch sechs Milliarden durch neue Steuern aufgebracht werden sollen. Die an der Börse gehandelten Aktien nehmen an der Dividende teil; eine Dividende wird durch den Staat gewährleistet.

Der Verwaltungsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Sein Vorsitzender ist von Amts wegen der Eisenbahnminister. Die Mitglieder werden von der Regierung ernannt, der auf diese Weise ein maßgebender Einfluß gesichert wird. Da es sich bei der Neuregelung um eine wirtschaftliche Gesundung handelt, hat der Verwaltungsrat als wichtigste unter seinen Befugnissen das Recht, Schuldverschreibungen auszugeben, deren Erlös zur Sicherung und Umwandlung der schwebenden Eisenbahnschulden verwendet werden soll. Zunächst sollen zwei Milliarden aufgenommen werden, um Schatzanweisungen im Betrag von 1,8 Milliarden einzulösen, die zugunsten der Eisenbahnen ausgegeben worden sind und am 1. Dezember zur Rückzahlung fällig werden.

Eine besondere Schwierigkeit bei der Neuordnung wird in der Regelung der Arbeiter- und Beamtenverhältnisse bieten. Die belgischen Staatsbahnen leiden unter einem Überfluß an Arbeitskräften, und man geht mit dem Gedanken um, den Personalstand nach und nach um 10 000 Köpfe zu verringern. Demgegenüber steht ein Plan des Eisenbahnministers, der diesen Abwärtstrend vermeiden, aber die durch ihn bezweckten Ersparnisse doch erreichen will, daß er den Arbeitern nur sieben Arbeitsstunden täglich bezahlt, trotzdem aber acht Stunden Arbeit von ihnen verlangt. Außerdem sollen die über 60 Jahre alten Beamten abgebaut werden.

¹⁾ Die nachfolgenden Ausführungen bilden eine Ergänzung der kurzen Nachricht in Nr. 28, S. 764 d. Ztg. Die Schriftleitung.

Bücherschau.

— **Vom Reisen auf der Eisenbahn.** Der Leitfaden „Vom Reisen auf der Eisenbahn“, der den Schulen bereits unentgeltlich übermittelt worden ist, wird jetzt auch zum Verkauf bei der Auskunft Berlin, Bahnhof Alexanderplatz, vorrätig gehalten. Der Leitfaden enthält alles Wissenswerte über die Eisenbahn, und zwar nicht nur über das Reisen selbst, sondern auch eine kurze Übersicht über die geschichtliche Entwicklung der Eisen-

bahn. Gliederung der Eisenbahnverwaltung usw. Der Verkaufspreis beträgt 50 Pf.

— **Verkehrsrechtliche Rundschau.** Zeitschrift für Abrechnung, Binnenschiffahrts-, Eisenbahn-, Handels-, Luft-, Möbeltransport-, Seeschiffahrts-, Speditions-, Transportversicherungs- und sonstiges Recht. Diese Zeitschrift erscheint nicht mehr im Verlage von Gersbach & Sohn, sondern sie wird jetzt vom Herausgeber R. Röder, Berlin-Schöneberg, Feuerigstr. 61, verlegt.

Hamburger Eisenbahngüterverkehr im Jahre 1925.

Von Oberregierungsrat a. D. Reichsbahnoberrat Klewitz.

den bisher vorliegenden Jahresberichten der öffentlichen Körperschaften, Vereine und Unternehmungen kann die einstimmige Ansicht entnommen werden, daß das Jahr 1925 ein Schönjahr für die deutsche Wirtschaft sein sollte, die erwartete Erleichterung gebracht hat. Zwar wird bestritten, daß eine gewisse innerpolitische Beruhigung vorliegt und daß sich die Staatsautorität und die Ordnung der Wirtschaft gefestigt haben. Aber andererseits wird geltend gemacht, daß nach wie vor große Schwierigkeiten bestehen, die Ursache in dem Dawesplan haben, und noch glaubt man absehen zu können, wie sich die Entwicklung weiterentwickeln wird. Diese Tatsache zwingt die deutschen Seehäfen, vor allem Hamburg, als den größten unter ihnen, die Verhältnisse an sich heranzuziehen, um dem Wettbewerb der großen kontinentalen Häfen standhalten zu können. Die größten Konkurrenten sind Antwerpen und Rotterdam, aber der Wettbewerb Triests erfordert mehr als früher ernste Maßnahmen, da auch dieser Hafen sich immer mehr Mühe gibt, um, der sich der deutschen Häfen bedient, an sich zu beteiligen. Gewiß gibt die natürliche Lage zum Weltmeer und zum Gebiet der Elbe Hamburg von vornherein die günstigsten Voraussetzungen und sichert ihm eine bestimmte ausschließliche Vorrechte. Die hierdurch gewährleistete Anziehungskraft selber allein noch nicht. Es müssen vielmehr noch andere Vorteile hinzutreten. Zu ihnen gehört insbesondere die Hafenausstattung und die Hafenausstattung, sowie die Organisation der Verkehrslinien. Mit Genugtuung kann festgestellt werden, daß Hamburg in diesen Beziehungen nichts unterläßt, um jedem Wettbewerb der konkurrierenden Häfen die Spitze zu bieten. Der Hafen bedarf aber außerdem guter Verbindungsmöglichkeiten mit dem Hinterlande. Als solche kommen die Binnenschifffahrt und die Eisenbahn in Betracht. Während nun in der Literatur die Darstellung des Hafens, der Seeschifffahrt und der Schifffahrtsverhältnisse häufig eine eingehende Darstellung findet, wird die Rolle, welche der Schienenweg für den Hamburger Hafen spielt, nur selten und im allgemeinen äußerlich knapp behandelt. Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß die Binnenschifffahrt wenigstens der Menge der beförderten Güter nach unter normalen Wirtschaftsverhältnissen für Hamburg größere Bedeutung zufällt, so war der Anteil der Eisenbahn doch stets so groß, daß er eine eingehendere Beachtung verdient hätte, als ihm in der Regel zuteil geworden ist. Zur Klärung dieser Erkenntnis hoffen die nachstehenden Ausführungen beizutragen, indem sie einen Überblick über die Entwicklung des Hamburger Eisenbahngüterverkehrs für das abgelaufene Jahr 1925 geben.

Auf eine ziffernmäßig belegte Darstellung eingegangen darf zur allgemeinen Kennzeichnung folgendes vorausgesetzt werden. Die Entwicklung des Güterverkehrs in Deutschland wurde im Jahre 1925 durch die herrschende Geldknappheit und den allgemeinen wirtschaftlichen Stillstand und Rückgang gehemmt. Abweichend davon zeigt der Hamburger Verkehr gegenüber 1924 wenigstens einen Empfang sowohl im Wagenladungs- wie im Stückgutverkehr eine Zunahme. Dagegen ist auch er im Versand zu rückgegangen, was sich aber zur Hauptsache aus dem erheblichen Rückgang der englischen Kohleneinfuhr nach Räumung des Ruhrgebietes erklärt. Der Herbst brachte keine außerordentliche Verkehrswelle. Insbesondere hielt sich der Karverkehr nach Menge und nach Länge des Beförderungsgebietes in mäßigen Grenzen.

Die Abwicklung des Verkehrs begegnete daher keinen Schwierigkeiten. Es standen reichliche Mengen an Güterwagen zur Verfügung, so daß die Wagengestellung selbst im Oktober keine Schwierigkeiten erlitt. Die Einstellung der Binnenschifffahrt im letzten frühzeitigen strengen Winters zu Anfang Dezember hat den Eisenbahnverkehr stark anschwellen lassen. Insbesondere hat sich dies im Ausfuhrverkehr über Hamburg geltend gemacht. Rechtzeitig besondere Maßnahmen (Verkehrsumleitungen, Umstellung der Leistungsfähigkeit der Verschiebe- und der Freihäfen) getroffen wurden, konnte aber auch dieser Verkehr ohne wesentliche Schwierigkeiten bewältigt werden. Auch die Einfuhr richtete sich nach dem Verkehr im Dezember besonders in nördlicher Richtung. Der Tierverkehr war sehr stark; im Fischverkehr zeigte sich nur zeitweilige Störung.

Die Verkehrsbehinderungen waren nicht zu verzeichnen. Die Güterbeförderung wurde weiter verbessert. Vor allem diese Verbesserungen dem Eilgutverkehr zugute. Sie wurden erreicht durch wesentliche Beschleunigung der Eilgutvermittlung durch Einrichtung von Ferneilgutwaggons, die nur auf den Stationen Aufenthalt haben, und durch Bildung ge-

schlossener Stückgutwagen (Orts- und Umladewagen) auf möglichst weite Entfernungen, besonders nach dem Westen. Der Erfolg dieser Maßnahmen zeigt sich deutlich im Fischversand von Cuxhaven, Hamburg und Altona. Ein von der Reichsbahndirektion Altona herausgegebenes Merkblatt über die Eilfischbeförderung dient dazu, die Kenntnis von den guten Beförderungsmöglichkeiten in ganz Deutschland zu verbreiten.

Als weiteres Werbemittel wurde eine Übersicht über die schnellste Beförderung von Frachtgutladungen von Ausland zu Ausland unentgeltlich vertrieben, das insbesondere die Zugverbindungen zwischen den Hamburger Häfen und dem Auslande durch Deutschland in bildlicher und tabellarischer Form enthält. Unterstützt wird diese Werbung durch das Güterkursbuch, das den Verkehrtreibenden eine nützliche Grundlage für die Berechnung der Beförderungsdauer für Eil- und Frachtgutwagenladungen im Auslands- und Inlandsverkehr an die Hand gibt.

Ganz besonderes Augenmerk wurde der Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten für Stückgut zwischen den Hamburger Inlandsbahnhöfen und dem Freihafen zugewandt. Sehr günstig wirkte in dieser Hinsicht die Anordnung, daß Wagen nach allen Kaischuppen ohne Rücksicht auf eine Mindestbelastung zu bilden sind, sobald Gut vorhanden ist. Hierdurch wurde die Beförderung ganz erheblich beschleunigt, zugleich aber eine beträchtliche Steigerung dieses Verkehrs erreicht. Sie betrug z. B. bei der Güterabfertigung Hamburg Hgbf. Han. 33,5 % gegen das Vorjahr. Es wurden 27 % des Ausfuhrgutes mit der Hafenbahn befördert.

Ebenso war das unausgesetzte Bemühen der Reichsbahn darauf gerichtet, die Wartezeiten bei der Auflieferung des Stückgutes bei der Güterabfertigung Hamburg Hgbf. Han., bei welcher fast der gesamte Stückgutversand Hamburgs zentralisiert ist, abzukürzen. Werden doch, wenn es gelingt, das Warten der Fuhrwerke auf einen möglichst kurzen Zeitraum herabzudrücken, den Verkehrtreibenden und damit der allgemeinen Volkswirtschaft sehr beträchtliche Kosten erspart. Erfreulicherweise konnte erreicht werden, die Durchschnittswartezeit auf 36 Minuten zu bringen. In dieser Zeit ist die Vorprüfung der Frachtbriefe miteingerechnet. Eine Zurtückweisung von Fuhrwerken wegen Lukenschlusses war so gut wie gar nicht nötig (täglich 1,5 von 417 Fuhrwerken und 379 Karren).

Ehe auf die Verteilung des Eisenbahnverkehrs nach Menge und Art des Gutes auf die verschiedenen Hamburger Güterabfertigungen im einzelnen eingegangen wird, sei folgendes vorausgeschickt.

Wie schon einleitend bemerkt, kommen als Beförderungsmittel für den Hamburger Verkehr die Seeschifffahrt, die Binnenschifffahrt und die Eisenbahn in Betracht. Der Anteil des einzelnen Beförderungsmittels an der Hamburger Ein- und Ausfuhr ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

Jahr	Einfuhr				Ausfuhr ¹⁾			
	insgesamt	Seeverkehr	Binnenschifffahrt	Eisenbahn	insgesamt	Seeverkehr	Binnenschifffahrt	Eisenbahn
in Millionen t								
1913	27,3	16,5	5,6	5,2	17,9	8,9	6,4	2,6
1924	19,4	12,9	3,2	3,3	13,4	6,5	3,1	3,8
1925	20	12,6	3,6	3,8	13,7	7,2	3,4	3,1

Dabei ist zu beachten, daß die Begriffe Einfuhr und Ausfuhr, wie sie die Tabelle gebraucht, so zu verstehen sind, daß sie auf Hamburg bezogen sind. Unter Einfuhr sind also die Mengen angegeben, die nach Hamburg befördert sind, unter Ausfuhr diejenigen, welche Hamburg verlassen haben. Die Einfuhr mit der Eisenbahn ist also der Eisenbahneingang, die Ausfuhr der Eisenbahnversand. Ein Teil der Hamburger Einfuhr ist Bestandteil der deutschen Ausfuhr, die Hamburger Ausfuhr ist zum größten Teil deutsche Einfuhr.

¹⁾ Die Zahlen für den Seeverkehr sind der Statistik des Deutschen Reiches entnommen, die für die Binnenschifffahrt beruhen auf den Mitteilungen des handelsstatistischen Amtes und umfassen den Verkehr auf der Ober- und Niederelbe. Die Zahlen für den Eisenbahnverkehr haben die Aufzeichnungen der Güterabfertigungen Hamburg Hgbf. Han. und Berl., Barmbeck, Sternschanze, Hamburg Hgbf. Süd und Kai rechts, sowie der Eilgutabfertigung Hamburg zur Grundlage.

Aus der Übersicht ergibt sich, daß der Eisenbahnverkehr 1925 in der Empfangsrichtung nur rund 76 % des Verkehrs von 1913, aber 115 % des Verkehrs von 1924 betragen hat, während er sich in der Versandrichtung auf 119 % des Verkehrs von 1913, dagegen auf nur 81 % des Verkehrs von 1924 belaufen hat. Seine Erklärung findet dieser Rückgang in dem Wegfall der englischen Kohleneinfuhr.

Die Tabelle zeigt weiter, zu welchem Prozentsatz die Eisenbahn und die Binnenschifffahrt an der Bewältigung des Hamburger Verkehrs beteiligt gewesen sind, und wie sich dieser Prozentsatz in den einzelnen Jahren verschoben hat. Vor dem Kriege bewegte sich die Einfuhr fast zu gleichen Teilen auf der Elbe und auf dem Schienenwege (1913 = 51,9 % Binnenschifffahrt, 48,1 % Eisenbahn), dagegen überwog in der Ausfuhr die Binnenschifffahrt mit 71,2 % bei weitem die Eisenbahn, auf die nur 28,8 % fielen. Die Nachkriegszeit hat eine Verschiebung zugunsten der Eisenbahn gebracht. Während in der Einfuhr ungefähr das alte Verhältnis bestehen geblieben ist, ist der Anteil der Eisenbahn an der Ausfuhr im Jahre 1925 auf 47,7 % gestiegen.

Ein Vergleich mit den Mengen des Jahres 1913 im einzelnen kann mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum nicht durchgeführt werden. Um indessen wenigstens eine Vorstellung von dem Verhältnis des Verkehrs von 1925 zu den Vorkriegsmengen zu geben, sei kurz bemerkt, daß die Zahl der Güterwagen betragen hat:

Auf Bahnhof	im Eingang		im Ausgang	
	1913	1925	1913	1925
Hamburg Han . . .	650 022	516 006	648 863	516 090
Rothenburgsort . .	1 671 408	1 624 148	1 668 961	1 640 469
Hamburg Süd . . .	323 696	331 740	324 212	334 603
Hamburg Kai r. . .	255 280	177 029	256 853	175 115
Wilhelmsburg . . .	2 922 862	2 069 097	2 912 658	2 038 269

In diesen Zahlen sind die leer zugeführten und abgelaufenen Wagen mitenthalten.

Eine besondere Eigenart des Hamburger Eisenbahngüterverkehrs besteht darin, daß der Güterumschlag nicht nur von Landfuhrwerk zu Eisenbahn und umgekehrt und in dem Seehafen mit oder ohne Vermittlung vom Kaischuppen stattfindet, sondern auch vom Binnenschiff zu Eisenbahn und umgekehrt, und zwar auf von der Reichsbahn betriebenen Anlagen.

Dabei ist zwischen dem Kohlenumschlag und dem Umschlag anderer Güter zu unterscheiden:

Letzterer vollzieht sich in der Hauptsache an Anlagen am Ericus und Oberhafen, die zur Güterabfertigung Hamburg Hgbf. Han. gehören. Die dort belegenen Kais waren bisher mit Kränen besetzt, die durch Wasserdampf betrieben wurden. Im vergangenen Jahre ist damit begonnen, diese veralteten Anlagen durch moderne elektrische Kräne zu ersetzen. Zunächst wurde im April 1925 an Stelle des sogenannten alten „Schwanenhalses“, eines Krans von 12½ t Tragfähigkeit, ein elektrischer Turmdrehkran von 30 t in Betrieb genommen. Im August folgten am Ericus zwei neue Portalkräne von 5 t und im Dezember acht weitere am Oberhafen. Zum Teil ist auch wohl auf diese Modernisierung der Krananlagen zurückzuführen, daß sich der Wasserumschlag 1925 um 24 % gegen das Vorjahr gesteigert hat. Er betrug im Empfang und Versand zusammen 174 875 t gegen 141 361 t im Jahre 1924. Was die Güterarten anlangt, so stand im Versand an erster Stelle Holz mit 30 002 t (gegen 20 504 t im Vorjahr). Es folgten dann Eisen, Stahl, Harz, Zellulose, Asbest, Borax u. a. Im Empfang entfiel die größte Menge auf Zement (21 710 t gegen 6699 im Vorjahr), Eisen, Draht, Maschinen, Holz, Papier u. a.

Der Kohlenumschlagverkehr, d. h. der Umschlag von Kohle von Bahn zu Schiff vollzieht sich am Oberhafen (Bahnhof 3) sowie an den Kohlenkippen am Kirchenpauerkanal. Dieser Verkehr hatte in der Vorkriegszeit insbesondere während des Krieges, eine außerordentliche Bedeutung. Betrug doch die Umschlagmengen

1913: 1 715 747 t,

1916: 2 315 489 t.

Er war aber während des Ruhrkampfes 1923

auf 144 050 t zurückgegangen.

Im vergangenen Jahr hat er zum erstenmal wieder mit einem beachtenswerten Umfang erreicht. Gegen 1924 betrug die Steigerung des Kohlenumschlagverkehrs 79 %. Es dürfte im wesentlichen auf die Wiedereinführung des A. T. 6e (Küstentarifs) zurückzuführen sein. Die Steigerung trat erst im Juli in Erscheinung, da bis dahin noch Lieferungsverträge englischen Firmen liefen.

Im September setzte auch der Umschlag von Kohle um für die Oberelbe und Berlin wieder ein. Er belief sich auf 37 111 t. Ferner wurden am Kirchenpauerkai 10 kleine Dampfer mit Ruhrkoks für das Ausland (besonders nach Schweden) mit 5778 t beladen. Gegenüber den entsprechenden Zahlen von 1913 mit 328 450 t und 173 076 t sind das zwar ganz bescheidene Anfänge, die jedoch die Hoffnung auf eine Zurückgewinnung des alten Verkehrs zulassen.

Dagegen sind nur noch in den ersten Monaten des Jahres 1925 19 kleine Seedampfer mit englischer Kohle am Kirchenpauerkai entladen worden. Seit Mai wurden für diese Stelle Seedampfer nicht mehr angeboten.

Wenn auch die bisher gemachten Angaben geeignet sind, eine grundlegende Vorstellung von dem Hamburger Eisenbahngüterverkehr zu vermitteln, so bedürfen sie zu einer gewissen Ergänzung nach der Art der beförderten Güter. Sie vorzunehmen ist indessen im Hinblick auf die zu berücksichtigenden Unterlagen schwierig. Insbesondere fehlen Vergleichszahlen aus dem Jahre 1924. Ohne daß die Zahlen Ansprüche auf völlige Genauigkeit und Vollständigkeit machen, sei doch dieser Beziehung folgendes gesagt:

In der Versandrichtung wurden mit der Eisenbahn aus Hamburg befördert etwa 220 000 t Mineralöl, 180 000 t Futtermittel, 106 000 t Mehl, 76 000 t Getreide, 92 000 t Holz, 75 000 t Felle, 55 000 t Reis, 41 450 t Erden und Kiese, 25 700 t Tabak und 21 000 t Kaffee, Kakao und Tee, 6199 t Tabak.

Dagegen kamen zur Ausfuhr mit der Eisenbahn in Hamburg 127 000 t Eisen, Eisenwaren und Maschinen, 76 000 t Kalk, andere Dingesalze, 70 000 t Kochsalz, 50 000 t Chemikalien, 37 000 t Holz, 16 000 t Getreide, 12 000 t Papier, 5000 t Zucker.

Überblickt man die vorstehenden Ausführungen zusammenfassend, so ergibt sich für den Eisenbahngüterverkehr Hamburg im Jahre 1925 kein ungünstiges Bild. Ein im allgemeinen stetiger, in einzelnen Beziehungen steigender Verkehr konnte ohne jede Störung und Schwierigkeit glatt beibehalten werden. Die Zeit der Behinderung der Elbschifffahrt durch die außerordentlichen Beweise, daß die vorhandenen Anlagen und Einrichtungen auch weit stärkerer Inanspruchnahme als der durchschnittlichen gewachsen sind. Gleichwohl wird man sich hüten müssen, sich durch diese Feststellungen zu einer unangemessenen Beurteilung der Hamburger Wirtschaftsverhältnisse verleiten zu lassen. Denn es ist bei ihnen stets zu berücksichtigen, daß der Eisenbahngüterverkehr nur einen Ausschnitt aus dem gesamten Hamburger Verkehr darstellt, und daß seine Lage, aller seiner Bedeutung, die diese Zeilen darzulegen zu wollen, nicht zu allgemeinen Schlüssen für den gesamten Verkehr berechtigt.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Das Urteil des Korridorschiedsgerichts. Am 22. Juli wurde von dem deutsch-polnischen Korridorschiedsgericht unter Vorsitz des dänischen Generalkonsuls Koch das Urteil in der Angelegenheit der Ursachen der Eisenbahnkatastrophe bei Stargard im Mai des vorigen Jahres gesprochen. Das Urteil ist dahin ergangen:

Die Klage der deutschen Reichsregierung wird abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt.

Das Gericht hat sich in seinem Urteil auf den Standpunkt gestellt, daß die Ursache der Eisenbahnkatastrophe nicht auf den Zustand des Eisenbahnkörpers zurückzuführen und es der deut-

schen Reichsregierung nicht gelungen sei, den Beweis zu bringen, daß bei Eintritt der Katastrophe die Eisenbahnstrecke wie die Reichsregierung behauptet, sich in einem nicht normalen Zustande befunden habe. In dem Urteil wird ferner ausgesprochen, daß Polen nicht gegen die ihm in dem Korridorabkommen vom 30. April 1921 auferlegten Verpflichtungen verstoßen habe.

Das mehrere Seiten lange Urteil läßt die Frage nach der eigentlichen Ursache des Unglücks gewissermaßen offen. In seinem Tenor nur ausdrücklich fest, daß der Zustand der Eisenbahnstrecke nicht für das Unglück verantwortlich gemacht werden kann. Wir behalten uns vor, auf die Angelegenheit zurückzukommen.

— Deutsch-italienischer Güterverkehr. Der deutsch-italienische Gütertarif, dessen Einführung für den 1. August 1926 in den letzten Verhandlungen des deutsch-italienischen Gütertarifverbandes geplant war, wird erst zum 16. August in Kraft treten, da die Drucklegung des umfangreichen Werkes

Druckseiten in einer Auflage von 8000 Stück —, die von Druckereien in München, Mailand und Wiesbaden besorgt nicht vor dem 1. August 1926 vollendet sein kann. Da sodann die Verfrachtern als auch den Abfertigungsstellen in Deutschland und Italien Gelegenheit gegeben werden muß, sich mit dem Inhalt des umfangreichen und völlig neuen Werkes vor Inkrafttreten etwas bekannt zu machen, so war eine Verschiebung des Termines der Gültigkeit des neuen Tarifes im Interesse des Handels und der Eisenbahnverwaltungen notwendig.

Aufnahme deutscher Firmen in die Lieferantenliste der österreichischen Bundesbahnen. Besondere Bedingungen für die Aufnahme deutscher oder ausländischer Firmen in die Lieferantenliste der österreichischen Bundesbahnen bestehen nicht. Deutsche Firmen, die an einer Lieferung ihrer Erzeugnisse in die österreichischen Bundesbahnen interessiert sind, können sich unmittelbar an die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen, Wien I., Schwarzenbergplatz 2, mit der sie die Aufnahme in die Lieferantenliste wenden. Sie werden aufgefordert, wenn Bedarf in ihren Erzeugnissen vorliegt, zur Offertaufgefordert; öffentliche Lieferungs Ausschreibungen der Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen vor.

Die Aufnahme in die österreichischen Bundesbahnen besteht aber nicht nur für die österreichischen Bundes-, Landes- und Kreisbahnen, sondern im allgemeinen das Bestreben, die von ihr gebenden Aufträge möglichst der heimischen Industrie zu übertragen. Für ausländische Angebotsteller sind die Aussichten in allen Fällen, wo es sich um Einrichtungen, Maschinen und Material handelt, die auch in Österreich erzeugt werden, nur gering. Sie können mit der Erlangung von Aufträgen in der Regel nur dann rechnen, wenn die von ihnen gestellten Preise erheblich niedriger sind als die der österreichischen Lieferanten. Bei nur kleinen Preisunterschieden wird den österreichischen Lieferfirmen nahegelegt, sich den günstigeren Angeboten ganz oder doch wenigstens annähernd anzuschließen, damit die betreffenden Aufträge der inländischen Industrie zugewandt werden können. Kleine Preisunterschiede werden also trotz der seit einigen Jahren bestehenden kommerziellen Führung der österreichischen Bundesbahnen kein Hindernis sein, daß der österreichischen Industrie der Vorzug gewährt wird.

Lagerungsgebühr für Gepäck. Diese Gebühr war bisher überall gleich hoch bemessen. Auf verschiedenen Bahnstrecken wurden für größere Gegenstände, die nicht unter den Begriff „Handgepäck“ fallen, höhere Gebühren erhoben. Vom 1. April d. J. ab werden für größere Stücke allgemein die gleichen Gebühren erhoben, nämlich 40 Pf. für die beiden ersten zusammen und weitere 40 Pf. für jeden folgenden Tag. Für größeren Stücken rechnen größere Körbe, Koffer, Handwagen, Fahrräder und dergleichen.

Richtlinien für die Ausfertigung und Beglaubigung der im Handel und Verkehrswesen erforderlichen Bescheinigungen der Industrie- und Handelskammer zu Berlin. Zur Durchführung einer möglichst schnellen und reibungslosen Abfertigung der Interessenten hat das Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Berlin die bei der Beglaubigung von Urzeugnissen, Rechnungen und anderen im Außenhandel im Verkehrswesen benötigten Papiere zu beachtenden Richtlinien zusammengestellt. In dem allgemeinen Teil der Zusammenstellung sind die bei der Beglaubigung dieser Papiere allgemein zu beachtenden Richtlinien behandelt, während in dem besonderen Teil die von den einzelnen Staaten erlassenen Vorschriften über die Vorlage, Form und Beglaubigung von Urzeugnissen und Rechnungen aufgeführt sind. Es sind nur die Länder berücksichtigt worden, von denen bei der Beglaubigung von Papieren die Mitwirkung der Industrie- und Handelskammer vorgeschrieben ist. Die Kammer empfiehlt den Interessenten dringend, sich bei Beglaubigungen, Bescheinigungen usw. an die in der Schrift niedergelegten Richtlinien zu halten. Das Heft kann zum Selbstkostenpreis von 30 Pf. zuzüglich Porto vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer, Berlin C2, Klosterstr. 41, gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme (Postscheckkonto Berlin 3101) bezogen werden.

Personalnachrichten. Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind ernannt zum Reichsbahnoberrat: Reichsrat Silbereisen, Mitglied der Reichsbahndirektion; zum Reichsbahnrat: Reichsbahnratmann Karl Hahn, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Leinhausen, die Reichsbahnbaumeister Leinhausen, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk München, Mühlbauer, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Kaiserslautern, Mayr-

wieser, beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Neuaubing, und Hans Weber, bei der Maschineninspektion Kaiserslautern, die Reichsbahnassessoren Dr. jur. Kröner, bei der Reichsbahndirektion Nürnberg und Enzensperger, bei der Reichsbahndirektion München, sowie die Eisenbahnobersinspektoren Unkel, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Gummersbach, Karl Hahn, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Wittenberge, Freytag, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Cüstrin, und von Neetzow, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Meiningen; zum Reichsbahnoberrat: die Eisenbahnobersinspektoren Heller und Neumann bei der Hauptverwaltung in Berlin; zum Reichsbahnratmann: die Eisenbahnobersinspektoren Hitze in Halle (Saale), Feld in Karlsruhe, Saemann in München und Münzenberg in Gera, Oberlandmesser Neuber in Stettin und technischer Eisenbahnobersinspektor Münch in Dortmund.

Versetzt: Reichsbahnoberrat Kehm, Vorstand der Betriebsinspektion Crailsheim, als Vorstand zur Betriebsinspektion Heilbronn, die Reichsbahnräte Stark, Vorstand der Hauptmagazinverwaltung in Esslingen, als Vorstand zur Betriebsinspektion Crailsheim, Jansen, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Recklinghausen, nach Köln-Nippes als Leiter einer Abteilung beim dortigen Eisenbahn-Ausbesserungswerk, und Rechenberg, bisher beim Neubauamt Flöha (Sa.), zum Bauamt Zwickau (Sa.), Reichsbahnratmann Albert Müller, Leiter des Hauptbahnhofes Gera, nach Erfurt als Leiter des dortigen Güterbahnhofes, sowie die Eisenbahnobersinspektoren Unkel, bisher in Trier, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Gummersbach, Karl Hahn, bisher in Münster (Westf.), als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Wittenberge, Freytag, bisher in Altona, als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Cüstrin, und von Neetzow, bisher in Frankfurt (Oder), als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt Meiningen.

Übertragen: dem Reichsbahnrat Lüttich, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Sebaldsbrück, die Stellung des Werkdirektors beim dortigen Eisenbahn-Ausbesserungswerk.

In den Ruhestand getreten: die Reichsbahnratmänner Bruno Leuschner, Vorstand des bautechnischen Büros A der Reichsbahndirektion Oppeln und Fritz Dietrich, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt Bochum.

Österreich.

— **Sektionschef Dr. Alfred Buschman.** Am 21. Juli feierte der Sektionschef i. R. des vormaligen Eisenbahnministeriums, Dr. Alfred Buschman, seinen 80. Geburtstag. Im Jahre 1846 in Graz geboren, trat Buschman nach Absolvierung der Theresianischen Akademie im Jahre 1868 bei der n. ö. Finanz-Prokuratur in den Staatsdienst und vier Jahre später zur Kaiser-Franz-Joseph-Bahn über, bei der er bis zu ihrer Verstaatlichung als Generalsekretär unter dem Generaldirektor, Hofrat Ritter von Kogerer, eine hervorragende Wirksamkeit entfaltete. Mit der Verstaatlichung dieser Bahn kam Buschman zu der damals errichteten Generaldirektion der österreichischen Staatsbahnen, von wo er im Jahre 1896 bei Schaffung des Eisenbahnministeriums als Präsidialvorstand des ersten Eisenbahnministers, Feldm.-Leutn. Ritter von Guttenberg, in dieses Ministerium berufen wurde. Hier fiel ihm vor allem die Aufgabe zu, die Durchführung der neuen Organisation einheitlich zu leiten und zu überwachen, eine Aufgabe, die angesichts der grundstürzenden Neuordnung der Organisationsverhältnisse mit ganz besonderen Schwierigkeiten verbunden war. Nach dem Abgange Guttenbergs übernahm Buschman das Departement für Organisations- und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, das er bis zu seiner im Jahre 1905 erfolgten Ernennung zum Sektionschef und Vorstand der Sektion für administrative Angelegenheiten leitete. Zu Beginn des Jahres 1909 schied Buschman nach 40jähriger Dienstzeit, bei gleichzeitiger Ernennung zum Kommandeur des Leopoldordens, aus dem aktiven Dienste.

Buschman ist als Fachmann in Fragen der Eisenbahnorganisation und -verwaltung weit über sein Vaterland hinaus bekannt geworden. Auch die Regierung der Republik Österreich hat ihn in die Fachsenquete berufen, die der letzten Neuordnung der Eisenbahnverwaltung voranging. Vor etwas mehr als Jahresfrist hat Buschman eine in Eisenbahnfachkreisen viel beachtete Schrift veröffentlicht, die die jüngste Neuordnung der österreichischen Bundesbahnverwaltung zum Gegenstande eingehender Erörterungen gemacht hat. Die Schrift ist, wie alle Arbeiten Buschmans, von tiefem sachlichen Ernst erfüllt und von ehrlicher und aufrichtiger Überzeugung getragen. Der Verfasser hielt sich als ehemaliger Beamter und als Staatsbürger seinem Vaterlande gegenüber für verpflichtet, seine in 40jähriger Dienstzeit in der Eisenbahnverwaltung geschöpften Erfahrungen und Einsichten und die darauf gegründeten Anschau-

ungen und Lehren offen und rückhaltlos — niemand zuliebe, niemand zuliebe — darzulegen und zu zeigen, wie seiner Meinung nach die Bundesbahnverwaltung zu gestalten wäre, um ihren eigenen Bedürfnissen sowie den Bedürfnissen des Staates und des Volkes, dem sie zu dienen hat, möglichst gerecht zu werden.

Buschman genoß schon zur Zeit seiner Aktivität als gründlicher Kenner der Organisation und Verwaltung des Eisenbahnwesens hohes Ansehen. Von ihm stammt die Organisation der staatlichen Eisenbahnverwaltung aus dem Jahre 1896, zu deren Durchführung er dann auch in das Ministerium berufen wurde. Freilich wurde die Organisation aus Gründen, die nicht in der Person Buschmans lagen, nicht so durchgeführt, wie es den Absichten, die dem neuen Organisationsstatut zugrunde lagen, entsprochen hätte. Insbesondere wurde eine wesentliche, für den Erfolg der ganzen Neuordnung geradezu entscheidende Maßnahme, die Umbildung der Bezirke der Staatsbahndirektionen nach dem Grundsatz der großen Verkehrsrouten nicht verwirklicht. In dieser Unterlassung erblickte Buschman eine der Hauptursachen des Nichtgelingens der Neuordnung vom Jahre 1896, eine Anschauung, die er noch während seiner Aktivität wiederholt mit allem Nachdruck — allerdings ohne Erfolg — vertreten hat und die er auch nach seinem Ausscheiden aus dem Dienste in seinem Buche „Die Dienstorganisation der österreichischen Staatsbahnen und ihre Reform, Wien 1912“ des näheren auseinandergesetzt hat.

Buschman arbeitet gegenwärtig an einem großangelegten geschichtlichen Werke über das österreichische Eisenbahnwesen, von dem ein beträchtlicher Teil schon druckreif fertiggestellt ist. Eine im Vorjahre eingetretene schwere Augenerkrankung, die fast die Vollendung seiner Schrift über die jetzige Organisation der Bundesbahnen verhindert hätte, hat in den Arbeiten an dem großen Werke begreiflicherweise einen Stillstand erzwungen. Buschman verbringt auch den heurigen Sommer am Achensee, den er in treuem Gedenken an seine dort dahingeschiedene Gattin, mit der ihn innigste Lebensgemeinschaft verbunden hatte, Jahr für Jahr aufsucht. Möchte ihm der Aufenthalt in den Tiroler Bergen auch die volle Befreiung von seinem Augenleiden und damit die Möglichkeit bringen, sein großes Geschichtswerk der Vollendung entgegenzuführen, das für alle, die sich mit Fragen des österreichischen Eisenbahnwesens zu beschäftigen haben werden, eine Fundgrube reichster Erkenntnis werden dürfte.

Dr. E.

Übrige europäische Länder.

— **Kraftwagenlinien statt Eisenbahnen in Dänemark.** Einem vom dänischen Verkehrsministerium vor vier Jahren eingesetzten Ausschuß oblag die Prüfung, ob vom Bau verschiedener genehmigter Privatbahnen Abstand genommen und statt dessen Kraftwagenlinien eingerichtet werden sollten. Dieser Ausschuß hat jetzt sein Gutachten dahin abgegeben, daß vom Bau 40 geplanter Bahnen Abstand genommen werden soll. Die Anlagekosten würden nach den im Januar 1926 üblichen Preisen 95 Millionen Kronen betragen, von denen 49 Millionen Kronen vom dänischen Staat aufzubringen gewesen wären.

— **Aufhebung des Sichtvermerks im Verkehr mit Schweden.** Zwischen der deutschen und schwedischen Regierung ist dieser Tage ein Abkommen getroffen worden, wonach mit Wirkung vom 1. Oktober d. J. an der Sichtvermerk zwischen Deutschland und Schweden und umgekehrt in Fortfall kommt. Es genügt fortan der bloße Reisepaß. Diese Maßnahme, für die wir seit langem eingetreten sind, dürfte zu einer erheblichen Belebung des Reiseverkehrs und namentlich auch der Linie Salfnitz-Trelleborg führen.

— **Erhöhungen der tschechoslowakischen Adria-Tarife.** Im tschechoslowakisch-adriatischen Güterverkehr sind mit Wirkung vom 25. Juli die Kurszuschläge mit Rücksicht auf den weiteren Rückgang des Lira-Kurses erhöht worden. Die Kurszuschläge, die bis zum 25. Juni im nördlichen Schnitt 15 %, im südlichen Schnitt 10 %, von da ab bis zum 25. Juli im nördlichen Schnitt 20 %, im südlichen Schnitt 15 % betragen haben, sind neuerdings auf 25 bzw. 20 % erhöht worden. Für eine Reihe von Gütern (Eisen und Stahl, Baumwolle, Zucker, Glas, Häute, Südfrüchte, Wein, Reis, Hohlglaswaren, Papier und Papierwaren, Möbel, Kaffee, Tabak, Fette, Öle, Garne usw.) bestehen außerdem seit 25. Juni Kurszuschläge von 5 %; auch diese sind ab 25. Juli auf 10 % erhöht. Für eine Reihe anderer Güter (Schnittholz, Holzwohle, Schiffbaueisen, Rohpetroleum, Südfrüchte, Wein, letztere ohne Bedingung der seewärtigen Einfuhr) wird ein Kurszuschlag von 5 % neu festgesetzt. Denselben Aufschlag erfahren auch die Frachten für bestimmte Güter bei Beförderung mit dem direkten Tarif, und zwar handelt es sich um Eilgut, Güter aller Art, Magnesit, Reis, Stärke, Zucker, Papierwaren, Hohlglaswaren, Fette und Öle, Eisenbahnfahrzeuge usw.

— **Wiederaufnahme des direkten Verkehrs Bukarest-Witz.** Wie auf S. 650 in Nr. 24 gemeldet, hatten die außerlichen Hochwasser vom 4. Juni u. a. auch die große bogenbrücke über den Milkwofluß beschädigt und den Verkehr auf der für den Verkehr Bukarests mit der Moldau, Bukowina und Polen wichtigen Linie Buseu-Maraschescht unterbrochen.

Inzwischen wurden über die beschädigte Brücke, abgesehen von ihrer Widerlager und den gesund gebliebenen Pfeilern, eiserne Kriegsbrücken von 35 und 70 m Spannweite erbaut, nach bemerkenswert kurzer Bauzeit am 11. Juli, also 37 Tage nach dem Unfall, dem Verkehr übergeben, worauf der auf dem weiten Umwege über Galatz geleitete Verkehr zwischen Bukowina- bzw. Moldau-Bukarest wieder über Maraschescht geleitet werden konnte.

— **Tarifierhöhung der rumänischen Staatsbahnen.** Die rumänischen Zeitungen melden, ohne vorläufig Einzelheiten zu nennen, eine bevorstehende allgemeine Tarifierhöhung der Staatsbahnen.

— **Platzkarten in Frankreich.** Vor der französischen Kammer hat ein Abgeordneter den Minister der öffentlichen Arbeiten, er fragt, ob das Belegen von Plätzen in den Eisenbahnzügen im Kriege berechtigt war, nicht nunmehr als ein Mißbrauch zu sehen wäre. Er betrachtet diese Maßnahme von dem Gesichtspunkt aus, daß sie den Eisenbahngesellschaften praktische Möglichkeit einer Tarifierhöhung bietet; der Reisende, der die Vorausbestellung keinen Gebrauch mache, müsse befürchten, daß er die Fahrt stehend zurücklegen müsse. Er fordert den Minister, daß er die Eisenbahnen anhalte, für jeden Reisenden einen Sitzplatz bereitzustellen, zumal die bestehenden Vorschriften das Stehen in den Gängen verbieten; schon aus humanitären Rücksichten müsse allen Reisenden, auch dieselben Rechte hätten, auch dieselbe Möglichkeit, auf der Fahrt zu sitzen, geboten werden. — Der Minister erwidert darauf, daß die Möglichkeit, sich einen Platz im voraus zu belegen, allgemein geschätzt werde. Die Gebühr sei sehr niedrig, sie betrage in der 3. Klasse nur 2,10 Fr. Durch das Belegen der Plätze von seiten der Reisenden werde auf dem Dienst auf den Bahnhöfen wesentlich erleichtert. Ein Teil der Plätze werde auch von dem Belegen im voraus ausgenommen und die Eisenbahngesellschaften behielten sich das Recht vor, gewissen Zügen dieses Belegen ganz auszuschalten. Sie bemüht sich, für jeden Reisenden, der eine Fahrkarte im Voraus habe, einen Sitzplatz bereitzustellen, und sie ließen an Tagen starken Verkehrs die Züge doppelt und dreifach fahren. — Während die Anfrage des Abgeordneten im allgemeinen Vorwurfs gehalten war, klang aus der Antwort des Ministers ein warmes Eintreten für die Eisenbahngesellschaften heraus.

— **Erhöhung der Gütertarife bei den belgischen Staatsbahnen.** Mit Wirkung vom 1. August 1926 werden die Gütertarife in Belgien erhöht: Generaltarife 1 bis 6 und Nebengebühren: 1 bis 6. Ausnahme- und Spezialtarife: 20 %. Die prozentuale Erhöhung der Spezial- und Ausnahmetarife ab 1. August ergibt sich aus der Tatsache, daß diese Tarife von der letzten Erhöhung am 1. Juni 1926 ausgenommen waren.

Fremde Erdteile.

— **Verpflegung von Reisenden in Indien.** Die Bengal-Nagpur-Eisenbahn gilt unter den indischen Eisenbahnen für diejenige, welche den besten Speisewagenbetrieb unterhält. Die Speisewagenbediensteten werden für jede Fahrt mit frisch gewaschener Kleidung und ebensolchen weißen Handschuhen ausgestattet. Die Versorgung der Speisewagen während ihrer ganzen Fahrt mit den nötigen Nahrungsmitteln hat erhebliche Schwierigkeiten, weil alle Vorräte von Calcutta mitgenommen werden müssen, da keine Möglichkeit besteht, sie unterwegs zu ergänzen. Es kommt noch, daß sogar das Eis zum Kühlhalten der Nahrungsmittel für die ganze Reise Calcutta-Nagpur und zurück von Calcutta aus mitgeliefert werden muß, und sogar der Reis, der auf der Rückfahrt verzehrt werden soll, muß schon in Calcutta geliefert werden. Viele Reisende belegen ihre Plätze im Voraus; das gibt aber keinen Überblick über den Umfang des erwartenden Verkehrs im Speisewagen, weil auch Reisende, die erheblicher Zahl erst im letzten Augenblick kommen, so die Leitung des Speisewagendienstes sich kein Bild machen kann, welche Mengen von Lebensmitteln unterwegs verbraucht werden. Geht der Vorrat an frischen Nahrungsmitteln aus, so ist nur noch durch Konserven möglich. — Die Verpflegung der Reisenden auf den Bahnhöfen war früher indischen Unternehmern auf Grund einer jährlich erneuerten Genehmigung überlassen. Schwierigkeiten, die sich dabei herausstellten, haben Anlaß gegeben, auch diesen Zweig der Verpflegung der Reisenden in den eigenen Betrieb der Eisenbahn zu übernehmen. Der Anfang ist auf den größeren Bahnhöfen gemacht. Nach einem einheitlichen

sollen die Bahnhöfe mit Verkaufsbuden zur Deckung des Reisenden durch die mohammedanischen und Hindu-Bevölkerung mit Süßigkeiten, Tee, Süßigkeiten u. dgl. ausgestattet werden. Diese Bahnhöfe hat bekanntlich in bezug auf ihre Verpflegung ihre Ähnlichkeit mit denen, von denen sie nicht abgeht und auf die daher nicht genommen werden muß.

Eisenbahnen auf den Philippinen. Die Philippinen bedecken eine Fläche, die ungefähr ebenso groß wie die der britischen Inseln ist, ihre Eisenbahnen sind aber nur etwa 1300 km und davon entfällt auch noch der bei weitem größte Teil, nämlich 1060 km, auf die eine Insel Luzon. Die Hauptstrecke von Manila als Mittelpunkt nach Süden und Norden. Sie ist eingleisig in Kapspur angelegt, nur 15 km in der Umgebung von Manila sind zweigleisig. Auf den Inseln Cebu und Parray sind noch 212 km Eisenbahnen. Im Jahre 1924 sind aus dem Land eine Anzahl Wagen bezogen worden, um die Ausgestaltung der philippinischen Eisenbahnen zu vervollständigen.

Schiengleiche Übergänge in den Vereinigten Staaten. Die Schienenwege zwischen Straße und Eisenbahn in gleicher Höhe in den Vereinigten Staaten bei der Art, wie sie geschützt sind, kann man wohl sagen, im allgemeinen nicht geschützt werden eine große Gefahrquelle. Der Staat Georgia will die Gefahr, die solche Kreuzungen mit sich bringen, auf dem Wege der Gesetzgebung bekämpfen. Durch ein vor kurzem erlassenes Gesetz werden die Schienenübergänge in zwei Klassen, gefährliche und ungefährliche, eingeteilt. An den gefährlichen müssen Eisenbahnen Warnungszeichen aufstellen, und die Straßenfahrer sollen, ehe sie die Eisenbahn kreuzen, zum Halten gezwungen werden. Die ungefährlichen Übergänge sollen von den Straßenfahrern mit keiner größeren Geschwindigkeit als 10 km in der Stunde befahren werden. Die Central of Georgia-Bahn, deren Strecken 1350 gefährliche Übergänge enthalten, ist mit Genugtuung, daß ihr die Aufstellung der vom Gesetz vorgeschriebenen Warnungszeichen 20 000 Dollar Kosten verursacht hat, daß sie also die ihr auferlegten Verpflichtungen tut. Dagegen richten sich die Wagenführer auf der Straße nach den Bestimmungen des Gesetzes. Die Eisenbahngesellschaft hat Zählungen veranstaltet und dabei festgestellt, daß an einer Stelle von 203 Kraftwagen nur 31, an einer anderen Stelle von 17 Wagen nur 120 anhielten. Bei sieben Kreuzungen zusammen war der Durchschnitt der Wagen, die vorschriftsmäßig anhielten, nur 39 % der Gesamtzahl.

Wasserverkehr.

Neues Abkommen zwischen der Hamburg-Amerika Linie und Harriman. Schon seit dem März d. J. verlautete gerüchtelt, daß die Hapag die drei Dampfer „Resolute“, „Reliance“ („Cleveland“) von Harriman gekauft habe. (Vgl. auch Nr. 12 d. Zeitung.) Diese Gerüchte finden nunmehr ihre Bestätigung durch die Hamburg-Amerika Linie erklärt hat, daß Verträge, die Ende Februar d. J. in London stattfanden, vorläufig der Zustimmung der Generalversammlungen beider Gesellschaften zu dem berichteten Kauf geführt haben. Weiter wurde erklärt, daß der Vertrag, welcher vor sechs Jahren zwischen der Hapag und Harriman auf 20 Jahre geschlossen ist und eine Bedingung jedes Vertragschließenden zu je 50 % vorsah, abgeändert worden ist. Als geeignetste Lösung sei der Übergang der drei Dampfer gegen eine finanzielle Interessennahme Harrimans an der Linie. Hierbei sei der rein deutsche Charakter der Hamburg-Amerika Linie völlig uneingeschränkt erhalten, es seien aber die Vorteile der internationalen Zusammenarbeit weiterhin erhalten. Es sei vereinbart, daß das Stimmrecht der Aktien, die Harriman besitzt, übergehen, bei der Verwaltung der Hapag, und daß die amerikanischen Geschäftsfreunde einschließlich des Herrn W. A. Harriman in dem Verwaltungsrat der United American Lines, die weiterhin als Generalagenten der Hapag in den Vereinigten Staaten fungierten, ihre Sitze beibehalten.

Die Hapag hat ferner auf den 2. August d. J. eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. In ihr soll den nächsten vorgeschlagen werden, außer 10 Millionen RM an Dividende, zu deren Ausgabe die Generalversammlung vom 28. März bereits ihre Zustimmung gegeben hat, weitere 11 Millionen RM an Aktien auszugeben. Die ersten 10 Millionen Mark sollen zur Finanzierung des vorstehend mitgeteilten Abkommens mit Harriman verwandt werden, während von den nächsten 11 Millionen Mark 10,8 Millionen Mark den alten Aktien im Verhältnis von 5:1 zum Kurse von 108 % zugewiesen werden.

Die Durchführung dieser Transaktion hat die Hapag ein Kapital von 75 000 000 RM.

Der Übergang der drei Dampfer wird der deutsche Anhang des Hamburger Schiffsverkehrs erheblich verstärkt. Scheidet die Harriman-Linie mit dem Verkauf der drei Schiffe aus

dem Passagierdienst nach New York aus, während die Hapag dann allein in der Nordamerikafahrt nach Fertigstellung der z. Z. noch im Bau befindlichen „New York“ neun große und vollwertige Schiffe mit zusammen rund 160 000 Bruttotonnen beschäftigen wird.

Allerdings werden Berührungspunkte in diesem Dienst mit Harriman für die nächste Zeit insofern noch weiterbestehen, als die Pachtverträge über die New Yorker Piers 84 und 86, die sich in den Händen von Harriman befinden, auf 10 Jahre verlängert sind.

— **Vollendung des Mittellandkanals.** Die am 26. Juli abgehaltene Besprechung zwischen dem Reich und den am Mittellandkanal beteiligten Ländern hat zu dem Ergebnis geführt, daß Reich und Länder über folgenden, im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms auszuführenden Bauplan einig sind: Vollendung des Hauptkanals (Peine bis Burg) einschließlich folgender Teile des Südflügels: Kanal von Leipzig bis Greypau, Saalekanalisierung von Greypau bis Halle und Zweigkanal Bernburg-Leopoldshall-Staßfurt. Verbunden mit diesen Anlagen ist ein Zweigkanal nach Braunschweig sowie ein Elbabstieg nach Rothensee und Niegripp. Dies Bauprogramm soll in Angriff genommen werden, sobald die den Ländern zugewandenen Verträge über die Vollendung des Mittellandkanals unterschrieben vollzogen und dem Reich wieder zugewandten sein werden. An dem Zustandekommen der Verträge in kürzester Frist dürfte nicht mehr zu zweifeln sein.

— **Der Hafen von Bordeaux im Jahre 1925.** Der Hafen von Bordeaux gehört zu den „ports autonomes“, also zu den Häfen mit eigener Verwaltung und selbständiger Wirtschaft. Im Jahre 1925 sind in ihm 5490 Schiffe mit einem Tonnengehalt von 7 567 459 t ein- und ausgelaufen, 180 Schiffe mit 248 056 t mehr als im Vorjahre und 333 Schiffe mit 793 028 t mehr, als dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre entspricht. An erster Stelle unter der Schifffahrt in Bordeaux stand natürlich die französische. Einen sehr wichtigen Teil, 55 %, nehmen die zwischen Bordeaux und anderen europäischen Häfen verkehrenden Schiffe ein, 33 % der Schiffe fahren nach überseeischen Ländern oder kommen von dort, und die verbleibenden 12 % entfallen auf die französische Küstenschifffahrt und auf die Hochseefischerei. Hat die Zahl der Schiffe und ihr Tonnengehalt zugenommen, so ist doch die Menge der umgeschlagenen Güter etwas zurückgegangen. Das gilt namentlich von der Kohle, ein Vorgang, der auch in anderen Häfen zu beobachten gewesen ist. Trotzdem bleibt Bordeaux an zweiter Stelle unter den französischen Häfen, was die Einfuhr von Kohle anbelangt; die erste Stelle nimmt Rouen ein. Zu diesem Rückgang beigetragen hat auch die steigende Verwendung elektrischer Kraft. Von den in Bordeaux eingeführten Kohlen, 1 719 609 t, entfielen 80 % auf England, 20 % auf Deutschland. Stark zugenommen hat die Einfuhr an Erdöl und seinen Erzeugnissen (156 070 t), was auch seinen Einfluß auf die Einfuhr von Kohle nicht verfehlt haben wird. Es werden in Bordeaux große Anlagen zur Stapelung dieses Brennstoffes geplant; günstig gelegenes Gelände ist vorhanden. Bemerkenswert ist die Zunahme der Getreideeinfuhr (313 461 t) in Bordeaux, namentlich deshalb, weil diese für ganz Frankreich zurückgegangen ist. Bordeaux ist für dieses Gut der Eingangshafen für die Schweiz, und die Hafenverwaltung ist eifrig bemüht, diesen Verkehr zu fördern. An sonstigen Einfuhrgütern seien noch genannt überseeische Hölzer (13 921 t), Erdnüsse (100 000 t), Düngemittel (100 363 t), Zucker (33 285 t).

Die Ausfuhr umfaßte 1 463 283 t, 63 709 t mehr als im Vorjahre und 144 663 t mehr als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Den Hauptanteil daran bilden immer Grubenhölzer, die mit 745 046 t 27 570 t mehr als im Vorjahre ausmachten, obgleich bei den Verhältnissen, die im englischen Kohlenbergbau herrschen, in England weniger Grubenholz verbraucht wurde. An Wein wurden nur 54 149 t ausgeführt, 35 % weniger als im Jahre 1924, das allerdings gegen 1923 eine Verdoppelung gebracht hatte, also ein ungewöhnliches Jahr gewesen sein muß.

22 090 Reisende trafen zu Schiff in Bordeaux ein und 32 773 fahren ab; zusammen sind das 6719 mehr als 1924.

Um den Hafen von Bordeaux den steigenden Anforderungen des Verkehrs, der ihn aufsucht, anzupassen, sind eine Anzahl Bauten im Gange und andere werden geplant. Darunter ist ein Damm unter Wasser von 9 km Länge, der das Fahrwasser zwischen Panillac und dem Meere so vertieft soll, daß Schiffe von 8,5 m Tiefgang bei jedem Wasserstand ein- und ausfahren können. Auch vier große Lagerschuppen werden gebaut, von denen die zwei ersten noch dieses Jahr, die beiden anderen 1927 fertig werden sollen. Alle Kräne werden für elektrischen Antrieb ausgerüstet. In Deutschland ist für Bordeaux ein Schwimmdock von 25 000 t mit 220 m Länge und 34 m Nutzbreite bestellt worden, in dem die größten vorkommenden Schiffe gedockt werden können.

Kraftwagenverkehr.

— **Internationaler Automobilmarkt.** Die folgende der B.B.Ztg. entnommene Tafel zeigt eine vergleichende Zusammenstellung der Gesamtproduktion (an Personen-, Last- und Autobuswagen) und der gesamten Automobilausfuhr der sechs Hauptproduzenten.

Gesamtproduktion und Gesamtexporte

	1925			1924		
	Pro- duziert	Ex- portiert	% der Exporte v. d. Produktion	Pro- duziert	Ex- portiert	% der Exporte v. d. Produktion
U. S. A. . . .	4 154 269	302 924	7,5	3 505 624	178 732	5,1
Kanada	161 389	74 151	45,0	135 246	56 655	42,0
Frankreich . . .	177 000	61 471	34,7	145 000	48 127	32,5
Italien	39 573	29 041	73,4	35 000	18 933	54,0
England	176 197	29 053	16,5	133 811	15 642	11,7
Deutschland . .	55 000	1 787	3,2	18 000	2 310	12,8

Die Übersicht läßt erkennen, in welchem Umfange die deutsche Produktion sich beim letzten Jahresabschluß gegen das Vorjahr verstärken konnte, sie zeigt aber auch den Umfang, in welchem unsere Automobilfabriken auf den deutschen Binnenmarkt angewiesen sind. Um es vorneweg zu nehmen: unser Land kaufte 1925 8358 ausländische Kraftwagen, so daß — wiederum eine Ausnahme in den sechs großen Erzeugerstaaten — unsere Handelsbilanz im Automobilaußenhandel stark passiv sein dürfte. Bemerkenswert ist der im Verhältnis zum Wagenbau hohe Export Italiens, der naturgemäß die Handelsbilanz sehr günstig beeinflusst. Auf ein erfolgreiches Jahr darf weiterhin Frankreich zurücksehen. Daß in diesen beiden romanischen Erzeugerstaaten die niedere Valuta eine entscheidende Rolle spielte, bedarf kaum der Erwägung.

Internationaler Verkehr.

— **Ernennung.** In seiner Sitzung vom 10. Juli 1926 hat der schweizerische Bundesrat an Stelle des am 16. April 1926 verstorbenen Herrn Ernest Bougault zum Vizedirektor des Zentralamtes für den internationalen Eisenbahntransport ernannt: Herrn Dr. jur. Charles Colomb, bisher französischer Sekretär des Zentralamtes. Der Amtsantritt ist am 1. Juli 1926 erfolgt.

Rechtspflege.

— **Das Schaufelschlagsrecht.** Von diesem handelt eine sehr gründliche und lehrreiche Entscheidung des Thüringischen Oberverwaltungsgerichts neueren Datums¹⁾. Nach den meisten in Thüringen noch geltenden Wassergesetzen der früheren Einzelstaaten müssen die Anlieger von Kanälen, Mühlgräben und sonstigen künstlichen Wasserleitungen denen, die die Wasserleitung oder Anlage zu unterhalten oder aufzuräumen haben, das notwendige Betreten ihrer Grundstücke gestatten und auch den Schaufelschlag aufnehmen, d. h. die einstweilige Ablagerung des aus dem Wasserlauf gewonnenen Schlammes, Pflanzenwuchses usw. auf dem Ufer gestatten. Wo die Eisenbahnen Anlieger solcher Wasserläufe sind oder durch deren Verlegung beim Bahnbau irgendwie an der Unterhaltung von Wasserläufen beteiligt sind, hat auch das Schaufelschlagsrecht für sie Bedeutung, die manchmal recht unliebsam empfunden werden kann, sei es, daß die Eisenbahn durch Anlieger in der Ausübung des genannten Rechts beeinträchtigt oder gehindert wird, sei es, daß ihr vom Unterhaltungspflichtigen vorgeworfen wird, sie beeinträchtige jenen in der Ausübung dieses Rechtes. Für dergleichen Fälle bietet die erwähnte Entscheidung, deren Abdruck hier wegen ihrer Länge nicht möglich ist, sowie die Anmerkung dazu manchen brauchbaren Fingerzeig. Dr. C.

— **Aufwertung von Restkaufgeld, wenn eine Enteignung des Grundstücks in Aussicht stand.** Der Brennereibesitzer M. in Herne i. W. verkaufte im Januar 1914 dem Preußischen Eisenbahnfiskus mehrere Parzellen, die zum Bahnbau erforderlich waren. Nach einer im Jahre 1924 von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft aufgestellten Berechnung, die von M. nicht bemängelt worden ist, ergab sich noch ein Restkaufgeld

von 14 756 M. nebst Zinsen. Darauf zahlte die Reichsbahn M. am 23. Oktober 1924 den Aufwertungsbetrag von 845 M. Im gegenwärtigen Rechtsstreit verlangt der Kläger volle Wertung des Betrages nebst 18 % Zinsen. — Das Landgericht Münster verurteilte die beklagte Deutsche Reichsbahn zur Zahlung von 14 756 RM nebst 4 % Zinsen seit dem 16. Mai 1914 züglich der bereits gezahlten 845 RM. Ebenso entschied das Oberlandesgericht Hamm. Das Reichsgericht hat jetzt die das Urteil des Oberlandesgerichts eingelegte Revision der Kläger als unbegründet zurückgewiesen. In den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen hierzu heißt es in grundsätzlicher Beziehung: Das Oberlandesgericht nimmt an, daß die Reichsgericht vertretenen Grundsätze über die Höhe der Entschädigung im Falle der Geldentwertung auch dann zur Anwendung kommen müssen, wenn nicht ein Feststellungsbeschluß (§ 39 Preuß. Enteign.-Ges.) eine Entschädigung, sondern durch Vertrag ein Kaufpreis für das enteignete Grundstück festgesetzt ist. Im Gegenzug zur Revision hält das Reichsgericht diese gleichartige Behandlung des Verkaufs von Grundstücken, die zur Enteignung bestimmt sind, mit der Enteignung von Grundstücken für Aufwertungsfrage für zulässig und geboten. Nach der Aussprechung des Reichsgerichts unterliegt die im Enteignungsvertrag festgesetzte Entschädigung nicht der Aufwertung nach § 242 BGB., weil es sich dabei um Wertersatz handelt. Der Wert der Entschädigung zur Zeit der Zustellung des Feststellungsbeschlusses soll dem Berechtigten ungeschmälert kommen; der Berechtigte muß so gestellt werden, als wenn die Sache nicht verloren hätte. Auch der Kläger hatte nicht mehr die Wahl, ob er die Grundstücke behalten wollte oder nicht. Einen freiwilligen Verkauf stellt also sein Vertrag vom 24. Januar 1914 nicht dar, der Kläger stand vielmehr unter dem Zwange der drohenden Enteignung. Die Vereinbarung des Kaufs erscheint somit nur als Ersatz für die nur durch die Enteignung zu vermeidende Enteignung. Deshalb ist die Aufwertung keinen andern Grundsätzen unterworfen als einer festgesetzten Entschädigung. (Aus den „Reichsgerichtsbriefen“ von Mißlack, Leipzig, Kochstr. 76). (VI 143/26. — 29. Juni 1926)

Bücherschau.

(Siehe auch S. 814.)

— **Bericht über die Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn für den ersten Abschnitt von der Gründung bis zum 31. Dezember 1925.** Von Dr.-Ing. B. Schwarze, Geh. Baurat, Berlin 1926. Manuskript gedruckt.

Es muß als ein dankenswertes Beginnen bezeichnet werden, daß die Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft m. b. H., obgleich sie gesetzlich hierzu nicht verpflichtet ist, über den ersten Abschnitt ihrer Tätigkeit Bericht erstattet. Da vielfach Unkenntnis und Unklarheiten über die Ziele und Zwecke dieses Unternehmens bestehen. Der vorliegende Bericht, der die Zeit von der Gründung der Gesellschaft (3. Juli 1924) bis Ende 1925 umfaßt, zerfällt in drei Teile: Die Gründung der Gesellschaft, der Finanzbericht, und endet mit einem Ausblick. Dem interessierten Leser entnehme ich kurz folgendes: In der Nachkriegszeit trat für die Reichsbahn neben den Aufgaben der Verwaltung und Technik die Erziehungs- und Unterrichtsaufgabe als Aufgabe ersten Ranges immer stärker hervor. Hierbei stellte sich als Bedürfnis heraus, eine Stelle zu schaffen, die sowohl die Ausbildung von Lehrbüchern usw. sachverständig besorgen, als insbesondere auch einen geistigen Mittelpunkt für ihre Vertiefung und Gestaltung bilden konnte. Aus verschiedenen Gründen erschien aber der Platz eines solchen Unternehmens innerhalb einer Behördenorganisation nicht zweckmäßig. Man entschloß sich daher — nach den Vorgängen der Industrie (Technische Lehrmittelgesellschaft) —, eine Lehrmittelgesellschaft als Tochtergesellschaft der Deutschen Reichsbahn ins Leben zu rufen. Gegenstand des Unternehmens ist nach der Eintragung im Handelsregister: 1. Die Herausgabe von Lehrbüchern, Schriftsachen, Modellen, Lehrfilmen, psychotechnischen Hilfsmitteln für den Dienstunterricht, 2. die Aus- und Fortbildung und die psychotechnische Prüfung des Personals von Ministerien, sonstigen Behörden oder gelehrten Anstalten und Vereinigungen usw., 3. die Vermittlung der Herausgabe, der Herstellung und des Verkaufs solcher Gegenstände.

Nach dem zwischen der Gesellschaft und der Deutschen Reichsbahn, Hauptverwaltung, geschlossenen Vertrage vom 21. Juni/11. Juli 1924 verpflichtet sich die Gesellschaft, die Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausbildung, Fortbildung oder psychotechnische Prüfung der Reichsbahnbediensteten erforderlichen Lehrbücher, Schriftsachen, Modelle

¹⁾ Urteil vom 10. Dezember 1924, A 11/24. Juristische Wochenschrift 55. Jahrg. 1926 Heft 8 S. 1071.

Lehrfilme usw. auf Ersuchen der Deutschen Reichsbahn herausgegeben oder die Herausgabe und den Verkauf zu veranlassen. Derhalb der kurzen Zeit ihres Bestehens hat die Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft eine große Anzahl von eisenbahnwissenschaftlichen Werken namhafter Verfasser herausgegeben, die schnell in der Beamtenschaft Absatz gefunden haben. Eine weitere Reihe von Werken ist in Vorbereitung im Druck.

Lehrmittelgesellschaft darf mit Befriedigung auf die in der Zeit und oft unter erheblichen Schwierigkeiten geleistete hervorragende Arbeit zurücksehen. Bei ihrer Rührigkeit werden ihre Erfolge nicht ausbleiben.

W.

Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und Deutschen Reiche, von Graf Hue de Grais †, Wirkl. Geh. Regierungsrat, Regierungspräsident a. D. 23. völlig umarbeitete Auflage, herausgegeben von Graf Hue de Grais, Regensdirektor Frankfurt a. d. O. und Dr. Hans Peters, Privatent an der Universität Breslau unter Mitwirkung von Dr. Erich Hoche, Oberregierungsrat im Reichsministerium des Innern in Berlin. Verlag von Julius Springer, 1926.

Darf das Werk noch einer Empfehlung? Jeder Student, jeder Verwaltungsbeamte, jeder Jurist, jeder der im öffentlichen Leben wirkt, kennt den „Hue de Grais“, benutzt ihn zum Orientierung und um sich im Labyrinth der Gesetze und Verordnungen zurecht zu finden. Die letzte Auflage (seit 1891 die 22.) im Jahre 1914 erschienen. In der bis dahin regelmäßigen neuer Auflagen trat durch den Krieg eine Unterbrechung Nach Kriegsende rief die Neugestaltung der staatlichen Verhältnisse, wie im Vorwort zur vorliegenden 23. Auflage ausgedrückt wird, das Bedürfnis einer grundlegenden Neubearbeitung des Werkes alsbald hervor. Zunächst jedoch ließ sich ein geeigneter Zeitpunkt für das Erscheinen einer Neuauflage nicht finden. Ein gewisser Abschluß der sich überstürzenden und fortwährenden Wechsel unterliegenden Gesetzgebung abgewartet werden. Indessen bereitete der Begründer des Werkes, der langjährige Verfasser des Werkes eine neue Auflage vor. Er führte die Arbeit fort, soweit es der Stand der Gesetzgebung erlaubte. Seinem verdienstvollen Wirken setzte im Jahre 1922 mitten in unermüdlicher Arbeit der Tod ein Ziel. Die Herausgeber haben sich bei der Fortführung zur Aufstellung, das Werk in seiner Art zu erhalten und es ferner zu wecken dienstbar zu machen, die es nach dem Willen des Verfassers zu erfüllen hatte. Zu diesem Zwecke wurde eine große Anzahl von hervorragenden Mitarbeitern herangezogen, deren Namen in den einzelnen Abschnitten im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind. Die gänzlich veränderte Rechtslage seit Erscheinen der letzten Auflage machte eine vollständige Umarbeitung des Werkes erforderlich. Teile, die an Bedeutung verloren waren, wie z. B. die Ausführungen über die Wehrmacht, waren entfernt, andererseits war Neues darzustellen, z. B. das Eisenbahnwesen (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Kraftfahr-, Luftverkehr usw.), der Vertrag von Versailles usw. Das gesamte Verordnungs- und Gesetzesmaterial ist grundsätzlich bis zum Januar 1926 berücksichtigt worden. Doch sind darüber hinaus nach dem Stande des Druckes der einzelnen Teile, Gesetze, Verordnungen, Erlasse usw. noch bis in den Mai 1926 berücksichtigt.

Herausgebern gebührt Dank für die Fortsetzung des vorliegenden Werkes. Ihr Wunsch, daß das früher allgemein beliebte Buch wieder ein brauchbares Nachschlagewerk für die Reichs- und Kommunalbeamten sowie für alle beruflich oder ehrenamtlich mit der öffentlichen Verwaltung in Verbindung kommenden Personen werden möge und daß es daher der studierenden Jugend und den Beamten-Anwärtern ein wertvolles literarisches Hilfsmittel sei, wird zweifellos in Erfüllung gehen.

W.

Lokomotivversuche in Rußland. Von Professor G. Lomonossow. Übersetzt aus dem Russischen von Dr.-Ing. G. von Gonsow. Mit 647 Abbildungen und 3 Tafeln. VDI-Verlag, Berlin 1926. 42 M.

Werk von nicht gewöhnlichem Inhalt aus dem Gebiet der Lokomotivversuche ist es, in dem Professor Lomonossow die in den letzten Jahrzehnten des letzten Vierteljahrhunderts ausgeführten Versuche mit Lokomotiven behandelt. Schon in einzelnen Zeitungsartikeln hat derselbe Verfasser auf die sogenannten „Versuche der Lokomotiven“ hingewiesen, in denen in Rußland einzelne Gattungen gleichsam ihr wissenschaftliches „Element“ mitgegeben wird. Diese wissenschaftliche Analyse der Lokomotiven ist es nun, die den Inhalt des Werkes bildet, und zwar in einer Erschöpfung, wie sie größer kaum sein werden kann und wie sie über das für das Paßbuch erforderliche Maß weit hinausgeht.

Nach einer Einleitung aus der Feder des Direktors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dr.-Ing. Hammer, und dem Fort behandelt der erste Abschnitt die Ausführung der

Messungen selbst. Dem Kenner von Lokomotivversuchen begegnen hier viele bekannte Meßeinrichtungen, und die Anweisungen sind von nicht zu überbietender Gründlichkeit. Manche Empfehlung klingt selbstverständlich, so, daß man vor allem auf die zuverlässige Anzeige sämtlicher Meßeinrichtungen bedacht sein muß, und doch ist eine solche Regel oft erst das Ergebnis mancher mühsamer Erfahrung, wenn nämlich die einzelnen Versuchspunkte in starker Streuung anfallen, wo man eine geringe Streuung um eine stetig verlaufende Mittelkurve erwarten muß. Freilich entsprechen die russischen Meßwagen, auch der neueste, selbst nicht durchweg dieser Forderung; sie können darin einen Vergleich mit den Lokomotiv-Meßwagen der Deutschen Reichsbahn nicht aushalten. Fast beneidenswert sind die großen Mittel, auch persönlicher Art, die in Rußland für diese Versuche zur Verfügung standen, während die amtliche Bedeutung der Versuche durch besondere Vorschriften bezeugt ist.

Im zweiten Hauptteil werden die Lokomotivgattungen behandelt, die den Versuchen unterworfen wurden. Ihre Zahl und Mannigfaltigkeit ist freilich wesentlich geringer als die der vom Eisenbahn-Zentralamt untersuchten Lokomotiven. Im dritten Teil wird jene erschöpfende Analyse an einer wichtigen russischen Lokomotivgattung aufgezeigt: jener fünfachsigen gekuppelten Güterzuglokomotive, von der auch die deutschen Bauanstalten viele Hunderte geliefert haben. Namentlich die Zugkraft als Funktion der Geschwindigkeit, Füllung, Reglerstellung und Kesselanstrengung ist hier in überaus zahlreichen Schaulinien zur Darstellung gebracht, daneben der Dampfverbrauch. Geringere Beachtung als bei den deutschen Versuchen findet — erklärlich durch das seltene Vorkommen starker Steigungen in Rußland — die Reibung. Geringer ist durchweg die Kesselanstrengung selbst bei Naphthafeuerung, so daß die Ergebnisse auf unsere deutschen Verhältnisse mindestens für die Grenzleistungen nicht übertragbar sind; in einem Maße geringer, daß die geringwertigere russische Kohle, deren Untersuchung gleichfalls behandelt wird, zur Begründung allein kaum ausreichend erscheint. Die ständige Beziehung der Leistung auf den Treibradumfang setzt bei Aufgaben über die Förderung am Zughaken die Kenntnis des Lokomotivwiderstandes voraus, dessen Ermittlung selbstverständlich nicht übergangen wird; ich halte hier unsere deutsche Rechnungsart mit den unmittelbar gemessenen Zughakenwerten für einfacher. Wichtig ist die mehrfache Feststellung der guten Übereinstimmung der Streckenversuche mit den leichter stetig zu gestaltenden Prüfstandsversuchen; man sollte daher aus berechtigtem Bedauern über den noch fehlenden ortsfesten Prüfstand in Deutschland nicht in das Extrem einer Geringschätzung der Streckenversuche fallen.

Der vierte Teil ist der im einzelnen kürzer gehaltenen Behandlung der übrigen Lokomotivgattungen gewidmet, so der Verbund-, Gleichstrom- und Mallet-Lokomotive, wobei auch Abweichungen von den deutschen Ergebnissen festzustellen sind. Der Schlußabschnitt erörtert die wissenschaftliche Behandlung von Aufgaben der Zugförderung, namentlich die Gewinnung von Widerstandsformeln und ein Verfahren zu einwandfreier Berechnung der Fahrzeiten, das, unabhängig von dem deutschen Verfahren des Steigungs-Geschwindigkeits-Diagramms gefunden, viel Verwandtes damit aufweist.

Als Gesamteindruck im Vergleich zu unseren deutschen, in gleicher Vollständigkeit und Systematik leider noch nicht veröffentlichten Versuchen möchte ich feststellen, daß die Analyse zwar bei uns gleich erschöpfend nicht geht, daß aber andererseits die russische Behandlung im höheren Maße rein statistisch ist. Das bewußte Ziehen, ja Aufsuchen von Schlüssen, die eine Fortentwicklung, sei es der betreffenden Lokomotivgattung, sei es wirtschaftlich wirkungsvoller Maßnahmen überhaupt, im Gefolge haben, ist bei den Lokomotivversuchen der Reichsbahn zweifellos stärker betont. Insgesamt kann indes kein Zweifel darüber bestehen, daß wir es bei der Veröffentlichung des bekannten russischen Lokomotivfachmannes mit einem Buch von nicht alltäglicher Bedeutung zu tun haben, das auf dem Arbeitstisch keines wissenschaftlich arbeitenden Lokomotivgenieurs fehlen sollte.

Nordmann.

— **Die Wasserturbinen.** Von Dipl.-Ing. P. Hohl. Vollständig neu bearbeitet von Dipl.-Ing. Emil Treiber, Baurat in Karlsruhe i. B. I. Allgemeines. Die Freistrahltriebwerke. II. Die Überdruckturbinen. (Sammlung Götschen Nr. 541 u. 542.) Berlin und Leipzig 1926. Walter de Gruyter & Co. Preis geb. je 1,50 M.

Die neue Bearbeitung berücksichtigt alle Fortschritte und Erfahrungen, die in den letzten Jahren in Theorie und Bau der neuzeitlichen Wasserturbinen und Wasserkraftanlagen gewonnen worden sind. Sie stellt eigentlich ein ganz neues Werk dar. Nach einer allgemeinen Einleitung über Wasserkraftanlagen, Arbeitsweise und Einteilung der Wasserturbinen werden die Freistrahltriebwerke (Peltontriebwerke) einschließlich ihrer Regulationseinrichtungen eingehend behandelt. Die Überdruckturbinen,

also die Francisturbinen, werden nach der theoretischen und baulichen Seite ausführlich erörtert, wobei auch auf die neuesten Entwicklungsformen (Kaplan- und Flügelradturbinen) eingegangen wird. Einige kurze Bemerkungen über Wasserkraftanlagen mit Francisturbinen bilden den Schluß.

Wer sich schnell über die mit Wasserturbinen zusammenhängenden Fragen unterrichten will, wird sicher gern nach den handlichen Bändchen greifen, deren Benutzung durch die ausgezeichneten Abbildungen und die beigelegten Literatur- und Sachverzeichnisse wesentlich erleichtert wird. Sch.

— Statik für Baugewerkschulen und Baugewerksmeister. II. Teil. Festigkeitslehre. Von K. Zillich, Reg.- und Baurat a. D. Neunte neubearbeitete Auflage. Berlin 1926, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geheftet 3,40 M.

Ein Drittel des Inhalts dieses Buches umfaßt die auch in allen Kalendern und ähnlichen Werken enthaltenen Tafeln über

Quadrat-, Wurzel-, Flächenzahlen, Normalprofile usw.; übrige Teil, rund 100 Seiten, ist der eigentlichen Festigkeitslehre, und zwar nur für den Hochbau, gewidmet.

Der Stoff ist in völlig einfacher, elementarer, ja fast knapper Weise behandelt. Das Buch hat daher nur für lernenden Hochbauwert, der gerade in das Gebiet der Festigkeitslehre einzudringen beginnt. Für den Techniker der Praxis als Hilfsbuch für statische Berechnungen, wofür es ja auch der Überschrift gedacht ist, kann seine Anschaffung nicht in Frage kommen, da die Tafeln, die allein von dem ganzen Inhalt dem Berechnenden nützlich sein können, in vervollkommneter Weise in anderen, billigen Handbüchern leicht zur Verfügung stehen.

Das aber von den Lernenden dieses Buch, das in der neuesten Auflage nach den neuesten Bestimmungen und arbeitet ist, geschätzt wird, beweist die hohe Zahl der Auflagen. J. Kuhnke-Berlin.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken. (§ 10. 1a VWÜ.)

Mitteilung der Reichsbahndirektion München vom 19. Juli 1926: Stationen Passau Donaulände und Passau Winterhafen waren vom 13. bis 19. Juli 1926 wegen Hochwassers gesperrt. Der Verkehr in Strecke Passau-Waldkirchen (Niederbayern) wurde vom 19. Juli 1926 wieder aufgenommen.

Mitteilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 20. Juli 1926: Wegen Hochwasser und Dammrutschung waren folgende Strecken unfahrbar: Krems-Öreim vom 16. bis 17. Juli 1926, Twinberg-Frantschach St. Gertraud vom 18. bis 19. Juli 1926, Ettendorf-Lavamünd vom 15. Juli bis auf weiteres.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Erfurt. Vom 1. August d. J. ab führt der an der Strecke Immelborn-Liebenstein gelegene Bahnhof Liebenstein-Schweina die Bezeichnung „Bad Liebenstein-Schweina“ und der an der Strecke Gera-Zeitz gelegene Bahnhof Köstritz die Bezeichnung „Bad Köstritz“.

Reichsbahndirektionsbezirk Karlsruhe. Bahnhof Neuenburg, deutsch-französischer Grenzbahnhof an der Strecke Müllheim (Baden)-Mülhausen (Els.), erhält am 1. August 1926 die Bezeichnung „Neuenburg (Baden)“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind in der Folgezeit veröffentlicht worden:

Nr. III 103 vom 26. Juli 1926 an sämtliche Vereinsvertreter, die österreichischen Bundesbahndirektionen und Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betreffend das Vereinsübereinkommen über die Gewährung von Rechtsbeistand;

Nr. III 130 vom 26. Juli 1926 an sämtliche Vereinsvertreter, die österreichischen Bundesbahndirektionen und Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betreffend Ergebnis der selbigen Abstimmung über die Ergebnisse des Satzungswandels;

Nr. III 132 vom 24. Juli 1926 an sämtliche Vereinsvertreter, betreffend Vereinswagenausschuß, Ergebnis der selbigen Abstimmung;

Nr. IV 98 vom 26. Juli 1926 an sämtliche Vereinsvertreter, die österreichischen Bundesbahndirektionen, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin und das Abrechnungsbüro Prag, betreffend Zulassung der Pengö-Währung zur Vereinsabrechnung.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 20. Juli 1926 verschied in Cassel der

Abteilungsdirektor i. e. R.

Dr. jur. Alfred Grapow

zuletzt Direktor der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank A.-G.,
Filiale Cassel.

Der Verstorbene ist insgesamt 29 Jahre im Dienst der Preussischen Staatseisenbahn und im Reichsbahndienst tätig gewesen. Er gehörte in den Jahren 1909/12 und vom Jahre 1921 bis zu seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand am 31. März 1924 der Reichsbahndirektion Elberfeld als Mitglied an.

Ausgezeichnet durch reiche Gaben des Geistes und des Gemüts hat der Verstorbene durch seine hervorragende Tüchtigkeit und Fachkenntnis, sein lebenswürdiges Wesen und seine vornehme lautere Gesinnung sich in allen Kreisen, die mit ihm in Berührung gekommen sind, besondere Hochachtung und warme Zuneigung erworben.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Elberfeld im Juli 1926.

Reichsbahndirektion Elberfeld.
Der Präsident.

(781)

2. Änderungen von Stationsnamen.

Der an der Strecke Immelborn-Liebenstein gelegene Bahnhof Liebenstein-Schweina führt vom 1. August 1926 ab die Bezeichnung „Bad Liebenstein-Schweina“.

Erfurt, den 19. Juli 1926. (762)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Erfurt.

3. Verkehrswiederaufnahmen.

Der an der Strecke Eisfeld-Sonneberg gelegene Hp. Katzberg wird am 1. August 1926 wieder eröffnet.

Erfurt, den 26. Juli 1926. (785)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Erfurt.

4. Güterverkehr.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Güterverkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 wird Hamburg L. B. für die Übergänge Firchau Grenze, Schneidemühl Z. Grenze und Kreuz Grenze in den Geltungsbereich des S. D. 5 einbezogen.

Näheres durch Reichsbahntarife zu ersehen.

Altona, den 25. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Güterverkehr Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 2. August 1926 wird die Einfuhrgebühr für Kaffee eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarife zu ersehen.

Altona, den 26. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

II. 8. Gt. 18/1203.

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 2.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird die Überfuhrgebühr für Leinwand (Bayer. Bahnhof (Vieh- und Schlachthof)) von 1,20 RM auf 2,20 RM erhöht.

Berlin, den 26. Juli 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmefarif S. D. 7. Verkehr über deutsche See- häfen.)

bereits durch Verfügungen vom
27. 4., 25. 5. und 25. 6. 26 ausge-
hene Aufhebung bestimmter Abtei-
nen des Tarifs tritt erst mit Ablauf
31. August 1926 in Kraft. Näheres
Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 22. Juli 1926. (764)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**DurchfuhrAusnahmefarif S. D. 4 (Verkehr
Deutsche Seehäfen-Österreich bzw.
Umschlagstellen und umgekehrt).**
Mit Gültigkeit vom 29. Juli 1926 wird die
ilung XII Ziffer 1 „Hülsenfrüchte
deutschen Klasse C“ durch eine
ote ergänzt.
heres durch Reichsbahntarif-
ger.
ona, den 22. Juli 1926. (765)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**DurchfuhrAusnahmefarif S. D. 6 (Ver-
Deutsche Seehäfen-Deutsch-
chosl. Grenzübergangsstationen und
umgekehrt).**
Gültigkeit vom 29. Juli 1926 wer-
Ölsaaten und Ölfrüchte in das
verzeichnis des Tarifs aufgenom-
neres durch Reichsbahntarifan-
r.
ona, den 23. Juli 1926. (775)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**DurchfuhrAusnahmefarif S. D. 4 (Ver-
Deutsche Seehäfen-Österreich bzw.
Umschlagstellen und umgekehrt).**
Gültigkeit vom 29. Juli 1926 wer-
die Sätze in Abteilung XXV für
u, Deggendorf und Regensburg
figt.
neres durch Reichsbahntarifan-
r.
ona, den 24. Juli 1926. (779)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I,
Abt. B.**
**gebühren. Abschnitt X — Decken-
— Nachtrag III vom 1. Juni 1926.
mit Nachtrag III vom 1. Juni 1926**
Deutschen Eisenbahn-Gütertarif,
I Abt. B, für den 1. August 1926 in
icht genommene Neuregelung der
emmierte tritt erst mit dem 1. Ok-
1926 in Kraft. Bis zum 30. Sep-
er 1926 bleiben die bisherigen Be-
nungen und Sätze für Deckenmiete
ändert bestehen.
s Tarifmaterial ist zu berichtigen.
rlin, den 26. Juli 1926. (780)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**DurchfuhrAusnahmefarif S. D. 2 (Ver-
Deutsche Seehäfen-Schweiz und
umgekehrt).**
e Gültigkeit der durch Tarif- und
ehrsanzeigerverfügung lfd. Nr. 173
untgegebenen ermäßigten Stations-
sätze der Abteilung I wird bis
31. August 1926 verlängert.
heres durch Reichsbahntarifan-
r.
ona, den 23. Juli 1926. (768)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
II. 8. Gt. 26/235.

Deutsch-schwedisch-norwegischer und deutsch-dänischer Verbands-Gütertarif, Teile II.

Die Ausnahmefarife 15 und 16 für
salzsaures Ammoniak usw. werden mit
Gültigkeit vom 22. Juli 1926 wieder ein-
geführt. Auskunft durch die Abfertig-
ungen.
Altona, den 22. Juli 1926. (763)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmefarif S. D. 3 für Holz der Klassen D und E.

Mit Gültigkeit vom 29. Juli 1926 wer-
den die Anwendungsbedingungen des Ta-
rifs durch Aufnahme einer Ziffer 4 er-
gänzt.
Näheres Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 23. Juli 1926. (767)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife).

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 an
erhält der Ausnahmefarif 74 für Holz
usw. von Flensburg nach der dänischen
Grenze eine neue Fassung. Näheres
durch Reichstarifanzeiger.
Altona, den 26. Juli 1926. (783)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmefarif S. D. Nr. 6. (Verkehr Deutsche Seehäfen-deutsche tschechoslowakische Grenzübergangs- stationen und umgekehrt.)

Mit sofortiger Gültigkeit wird Königs-
berg (Pr.) in den Geltungsbereich dieses
Tarifs aufgenommen. Näheres durch
Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 18. Juli 1926. (756)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Verbands-Güter- verkehr.

Am 25. Juli 1926 tritt Ausnahmefarif 17
für frische Feld- und Gartenfrüchte usw.
zwischen Warnemünde und Kopenhagen
in Kraft, der ermäßigte dänische Schnitt-
frachtsätze enthält.
Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 20. Juli 1926. (757)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Mitteldeutsch - Bayerischer und Mittel- deutsch-Südwestdeutscher Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 2. August 1926
wird die Station Börnick der Reichs-
bahndirektion Berlin in die direkten
Tarife aufgenommen.
Erfurt, den 27. Juli 1926. (786)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Binnen-, Güter- und Tiertarif für die schmalspurigen Linien der Reichsbahn- direktion Dresden.

Mit sofortiger Gültigkeit bis auf
jederzeitigen Widerruf, längstens bis
31. Dezember 1926, werden im Binnen-
und Ubergangsverkehr der schmal-
spurigen Linien Frachtsätze für ge-
trocknete oder gedörrte Kartoffeln
(Flocken, Scheiben, Schnitzel) zu Futter-
zwecken des Ausnahmefarifs 16 c ein-
geführt. Näheres durch Reichsbahn-
tarifanzeiger.
Dresden, am 29. Juli 1926. (761)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus- nahmefarife) Tfv. 5.

Die Geltungsdauer der Ausnahme-
tarife 16a und 101 (Kartoffeln, frische
usw.) wird bis auf jederzeitigen Wider-
ruf, längstens bis 30. September 1926
verlängert.
Berlin, den 20. Juli 1926. (760)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterver- kehr Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 29. Juli 1926 wer-
den die Entfernungen der Station Below
ermäßigt.
Berlin, den 23. Juli 1926. (776)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmefarif D 22 für be- stimmte Güter der Klasse A—D, Ver- kehr Niederlande-Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. August
1926 werden die nicht durch Stern ge-
kennzeichneten allgemein gültigen
Frachtsätze der Abteilung I bei allen
Stationsverbindungen ermäßigt:

- I. für See-Einfuhrgut über Amster-
dam, Rotterdam, Dordrecht, Hoek
van Holland, Middelburg, Vlaardin-
gen und Vlissingen um
155 Reichspfennig bei 5 t
130 „ „ 10 t
123 „ „ bei den Hauptklassen.
- II. für sonstiges Gut um
121 Reichspfennig bei 5 t
107 „ „ 10 t
105 „ „ bei den Hauptklassen.

Die dadurch erhaltenen neuen Fracht-
sätze der Abteilung I gelten, soweit sie
billiger sind als die Frachtsätze anderer
Abteilungen, auch in diesen.
Köln, den 24. Juli 1926. (791)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Am 1. August 1926 tritt als Ersatz
für den mit Ende Juni 1926 aufgehobenen
deutsch-österreichischen Eisenbahn-Gü-
tertarif, Heft 1, ein neuer Eisenbahn-
Gütertarif, Heft 1 in Kraft, für die Be-
förderung von Frachtgütern in Wagen-
ladungen (ausgenommen Kohle)

zwischen
Stationen des bayerischen (rechtsrheini-
schen und pfälzischen) Netzes der Deut-
schen Reichsbahn, Stationen der Deut-
schen Reichsbahndirektionsbezirke Al-
tona, Cassel, Elberfeld, Erfurt, Essen,
Frankfurt (Main), Hannover, Karlsruhe,
Köln, Mainz, Münster, Oldenburg, Stutt-
gart und Trier sowie Stationen der
Lokalbahn-Aktien-Gesellschaft München
und der Bahngesellschaft Waldhof
einerseits

und Bahnhöfen der Österreichischen
Bundesbahnen einschließlich der in
ihrem Betriebe stehenden Privatbahnen,
ferner der Eisenbahn Wien-Aspang sowie
der von ihr betriebenen Schneebergbahn
im unmittelbaren Übergang und im
Durchgang durch die Tschechoslowakei
andererseits.

Näheres im Tarif- und Verkehrsan-
zeiger für den Güter- und Tierverskehr
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
und der deutschen Privateisenbahnen so-
wie im Verkehrsanzeiger für das baye-
rische Netz der Deutschen Reichsbahn-
Gesellschaft. Preis des Tarifs 4,80 RM.
München, den 23. Juli 1926. (773)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung
Bayern.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten) Heft 11.

1. Mit Gültigkeit vom 15. August 1926 sind auf Seite 58/59 und 144/145 die Angaben und Frachtsätze der Station „Mníšek u Liberce“ zu streichen und wie folgt zu ersetzen:

	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
I	12	328	12	360	13	936	13	928	12	352	13	920	13	760	
II	Hei T Ji	351	Hei T Ji	351	Sbg	227	Sbg	235	Hei T Ji	351	Sbg	235	Sbg	271	
I	13	928	12	352	12	328	12	352	13	928	13	928	13	928	
II	Sbg	227	Hei T Ji	351	Hei T Ji	351	Hei T Ji	351	Sbg	227	Sbg	235	Sbg	227	
I	12	376	12	440	13	936	12	360	13	928	13	920	12	352	
II	Hei T Ji	351	Hei T Ji	351	Sbg	227	Hei T Ji	351	Sbg	227	Sbg	235	Hei T Ji	351	
I	13	904	12	416	13	920	12	368	12	376	12	400	13	433	
II	Sbg	243	Hei T Ji	351	Sbg	235	Hei T Ji	351	Hei T Ji	351	Hei T Ji	351	Sbg	271	

2. Im Nachtrag I ist auf Seite 94/95 bei der Station „Mníšek u Liberce“ in den Spalten 1, 2, 5, 10, 11, 18 und 21 der tschechoslowakische Schnittfrachtsatz II von „377“ in „363“ abzuändern.

Dresden, den 23. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

(769)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 29. Juli 1926 wird die Station Südholz in den Ausnahmetarif 10a (Torfstreu und Torfmüll) als Versandstation einbezogen.

Berlin, den 22. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. Juli 1926 wird im Ausnahmetarif 18 (Eisen und Stahl usw.) die Station Eberswalde Umschlagstelle als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 21. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 52 Schweiz-Niederlande.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. August 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt:

- I. für See-Ausfuhrgut über Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen um
 - 155 Reichspfennig bei 5 t
 - 130 „ „ 10 t
 - 123 „ „ bei den Hauptklassen.
- II. für sonstiges Gut um
 - 121 Reichspfennig bei 5 t
 - 107 „ „ 10 t
 - 105 „ „ bei den Hauptklassen.

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen.

Karlsruhe, den 22. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Tfv. 60. Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Tarif vom 1. Mai 1926.

Es sind abzuändern:

Seite des

- Tarifs 1. Die Stationsnamen
 - 7 Chroßcütz in Chroßcütz,
 - 12 Groß Teschendorf in Groß Teschen-
 - 19 Marienwerder in Marienwerder
 - 24 Rakowken in Rakowken (Kr. Gol-
 - 58 Siuching in Sünching.
2. Die Entfernung.
 - 24 Regerteln, Anstoßpunkt 6 (Guben)
 - 24 3. Bei Quaritz ist die Entfernung

München, den 15. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppe Bayern.

Ostdeutsch-Bayerischer Gütertarif.

Auf Seite 41 und 44 des Tarifs sind folgende Entfernungen abzuändern:

- Gräfenberg-Anstoßpunkt 4 (Cüstrin Altstadt) von 668 auf 568 km,
- Igensdorf-Anstoßpunkt 4 (Cüstrin Altstadt) von 665 auf 565 km.

München, den 23. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Ab 1. August 1926 ist die Station Wolfskehlen in der Entfernungstafel II zu streichen.

München, den 19. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-österreichischer Güterverkehr Eisenbahn-Gütertarif, enthaltend in- und ausländische und besondere Bestimmungen vom 1. Dezember 1925.

Die ab 1. Juli 1926 vorübergehend geführte Tarifmaßnahme — Kürzung der deutschen Binnentarife um bestimmte Beträge — tritt mit Einführung des Eisenbahn-Gütertarifs, Heft 1, vom 1. August 1926 zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. Näheres durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.

München, den 23. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Lokalgütertarif, Teil I, Abt. B. Bestimmung.

In der Anmerkung zur Post (Häute) der Gütereinteilung ist der „Pelzwerk, soweit es nicht im Abschnitt C V oder C VI genannt ist, durch „Pelzwerk“ zu ersetzen durch „Pelzwerk“ siehe Abschnitt C V oder C VI.

Wien, den 26. Juli 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Spezialtarif für Pflaumen, Pflaumen- und gedörrtes Obst und Nüsse.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 tritt ein neuer Spezialtarif für Pflaumen, Pflaumenmus, gedörrtes Obst und Nüsse in Kraft, durch welchen der gleichnamige Tarif vom 10. August 1925 aufgehoben und ersetzt wird.

Wien, den 23. Juli 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Spezialtarif für Pflaumen, Pflaumen- und gedörrtes Obst und Nüsse.

Mit Gültigkeit vom 15. Juli 1926 tritt ein neuer Spezialtarif für Pflaumen, Pflaumenmus, gedörrtes Obst und Nüsse in Kraft, durch welchen der gleichnamige Tarif vom 10. August 1925 aufgehoben und ersetzt wird.

Regensburg, den 24. Juli 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

5. Personen- und Gepäckverkehr.

Personenverkehr mit den auf tschechoslowakischem Gebiete gelegenen Reichsbahnstationen und dieser Stationen untereinander.

Am 1. August erscheint je ein Nachtrag III zu den Anhängen A und B des Personen- und Gepäcktarifs, Teil II, in der Hauptsache die neuen Fahrpläne für die Reichsbahnstrecken in der Tschechoslowakei enthalten. Auskunft erteilt das Verkehrsbüro der Reichsbahndirektion Dresden, Wiener Str. 4.

Dresden, am 20. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden.

Eröffnung des Haltepunktes Casel in den Gepäck- und Expressgutverkehr.

Am 1. August 1926 wird der zwischen den Stationen Ruwer und Waldeck links der Bahnstrecke Trier-Hermesberg gelegene Haltepunkt Casel, der bisher nur dem Personenverkehr diente, für die Abfertigung von Gepäck- und Expressgut eröffnet.

Trier, im Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

31.

Berlin, den 5. August 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Reichsbahn auf der Gesolei.
Änderung der Wagenklassen.
Betriebsführung auf den Eisenbahnen
westlichen Kriegsschauplatzes.
Umfassende des Ortsgüterverkehrs
Eisenbahnen.
Verbrennungstriebwagen.
Elektrische Beleuchtung für Dampflokoti-
ven.
Eröffnung der Strecke Velbert-
Witten.
Deutschland: Direkter deutsch-
österreichischer Güterverkehr. —
Neue Ausnahmetarife für Holz im
deutschen Binnenverkehr. — 80 Jahre
Main-Neckar-Bahn. — Anlage eines

Kaliumschlaghafens im Wilhelmsbur-
ger Gelände bei Harburg. — Gemüse-
verkehr von Holland über Dalheim.
— Neuer Bahnhofsnamen für Bad
Elmen. — Annahme von Eilstückgut
in Berlin.
Österreich: Der neue tschecho-
slowakisch-österreichische Verbands-
tarif.
Niederlande: Tarifiermächtigungen.
Übrige europäische Länder:
Die Arbeitsverhältnisse bei den
russischen Eisenbahnen. — Eröff-
nung der elektrischen Urolabahn
(Zumárraga nach Zumaya) in Spa-
nien. — Erhöhung der belgischen
Bahnfrachten. — Voraussichtliche
Erhöhung der französischen Güter-
tarife. — Kosten der Londoner Post-

untergrundbahn. — Die Besteuerung
der englischen Eisenbahnen. — Fol-
gen der Gruppenbildung bei den eng-
lischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Die Eisen-
bahngesellschaft von Marokko. —
Wirtschaft und Statistik der ameri-
kanischen Eisenbahnen. — 40 Jahre
Kanadische Pacific-Eisenbahn. —
Eisversorgung für Kühlwagen. —
Güterwagen für die Eisenbahnen von
Victoria.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Reichsbahn auf der Gesolei.

Von Dr. Schmidt, Oldenburg i. O.

Die großen Ausstellungen von heutzutage, im Vorjahre die
Weltausstellung, in diesem Jahre die Gesolei, wenden sich
nicht nur an den Fachmann und sein sachkundiges Urteil, sondern in weitem Maße
auf die darüber hinaus auch auf das Gemüt des Laien-
publikums bleibenden Einfluß zu gewinnen. Für den einzelnen
Aussteller kommt es daher nicht einzig darauf an, in der sau-
ber und gediegenen Qualität der Muster und Modelle den
Verständigen von der Güte des Objekts zu überzeugen,
sondern der Aussteller wird kaum den erstrebten vollen Erfolg auf-
zuweisen können, wenn er es ganz bei solcher nur fachmännischen
Sprache verbleiben läßt. Nicht minder stark wie auf den
Fachmann muß der Aussteller auf den Laien, auf das breitere
Publikum einzuwirken versuchen, das ja gerade an diesen
Ausstellungen in hellen Scharen und noch dazu in aufnahmefreudigster
Begeisterung herbeiströmt. Und hiermit nähert sich der Aus-
stellungszweck stark dem der Reklame. Ebenso wie bei dieser
Reklame mit starkem Willen die Güte und der Vorteil des Gegen-
standes der Werbung dem Publikum eingehämmert werden.
Leblichkeit und damit leichte Erfasslichkeit, groß angelegter
Umfang ohne Nebensächlichkeiten — in der Beschränkung
sich gerade hier der Meister — kurzer und schlagfertiger
Darstellung das sind die äußeren Merkmale eines guten Plakats —
nicht weniger kann auf einer Ausstellung von heutzutage
solche schlagkräftige, geschlossene Treffsicherheit ver-
langt werden. Daß daneben ein gewisser Umfang der Dar-
stellungen die Gesamtwirkung nur unterstützen kann, versteht
sich von selbst, nur darf natürlich die Fülle des Gebotenen
Gesamtwirkung keinen Abbruch tun. Wird so schließlich
der Zustand erreicht, bei dem der innere Wert und die äußere
Darstellung des Gebotenen dem Fachmann sowohl wie dem

Laien Achtung und Gefallen abnötigen, so haben wir jenes
ideale Verhältnis, von dem es treffend heißt: „Der Laie staunt,
der Fachmann blickt verwundert“. —

Die Gesolei-Ausstellung der Reichsbahn-Gesellschaft gibt in
einer Fülle von Einzelheiten Einblick in diejenigen Schaffens-
gebiete der Reichsbahn, die mit „GE“, „SO“ und „LEI“ in Zu-
sammenhang gebracht werden können, und es ist an sich gewiß
nicht zu beanstanden, wenn hierbei der Rahmen ein wenig weit
gespannt worden ist und so auch die Uerdinger Ringfeder-
puffer, die Kunze-Knorr-Bremse und die Zugtelefonie mit zur
Geltung kommen. Es entspricht das nur der weltmännischen
Gelassenheit, mit der die Gesolei sich überhaupt aller ihrer
Ausstellungsgegenstände angenommen hat und vom Feuerwehr-
turm bis zum Hühnerstall den mannigfachsten Ausstellungs-
wünschen in entgegenkommendster Weise gerecht geworden ist.
Aber gerade die Fülle der auch in der Reichsbahn-Ausstellung
gebotenen Einzelheiten verbietet es, von ihnen im Rahmen
dieses Aufsatzes mehr als summarischen Bericht zu geben. Der
Verkehr im Dienst der Volksversorgung und Volksgesundheit,
Betriebssicherheit, Hygiene im Eisenbahnwagen, Bequemlich-
keit im Eisenbahnverkehr, bahnrätlicher Dienst, Gesundheits-
pflege und Wohlfahrtswesen: alles das gibt den großen Rahmen,
in dem die Einzeldarbietungen sich auswirken. Wir finden vor
der Halle in dem Arzt- und Hilfsgerätewagen zwei Gegen-
stände, die gerade angesichts der traurigen Ereignisse der
letzten Jahre allgemeines Interesse beanspruchen dürfen. In
der Halle selbst fällt gleich am Eingang die recht wirkungs-
volle Ausstellung der Dienst- und Schutzkleidung ins Auge und
hinter ihr begrüßen wir in der Ausstellung aus dem Bahnhofswirtschaftsgewerbe einen alten Bekannten aus der Verkehrs-
ausstellung in München. Gegenüber liegt der Ausstellungs-

raum für Wohnung und Siedlung mit Siedlungsmodellen aus Frankfurt a. Oder und Frankfurt a. Main, sowie aus Brandenburg-West; ein Modell der Wohnungssiedlung Vschbbf. Nürnberg ist außerhalb des Raumes für sich aufgestellt. Bildliche Darstellungen der Wohnungsfürsorge aus einigen Direktionen vervollständigen mit sonstigen Abbildungen das Ganze. Wir kommen zu den weiteren Ausstellungsräumen, aus deren Inhalt wir das Modell des Übernachtungsraumes der Betriebswerkstatt I in München, eine Darstellung der Räumlichkeiten für medizinische Bäder und Behandlungen beim Eisenbahnausbesserungswerk Schwerte hervorheben wollen. Hier finden wir auch eine Darstellung der Funktelephonie, die Darbietungen der Uerdinger Puffer, der Kunze-Knorr-Bremse und der Heizanlage im Personenwagen. Das Modell einer Schlafwageneinrichtung aus der Zeit um 1880 bietet Gelegenheit zum Vergleich mit der Jetztzeit, die durch eine moderne Schlaf- und eine Toilettenkabine vertreten wird. Auch von einer Ausstellung der Entwicklung der Personenwagenbeleuchtung nehmen wir gerne Kenntnis und gelangen endlich, nachdem wir noch das große Reliefmodell der Schwarzwälder Kurorte „mit Zufuhrbahnen“ in Augenschein genommen haben, in den Ausstellungsraum für Wohlfahrtseinrichtungen, in dem vor allem die Modelle der von der Reichsbahn-Arbeiter-Pensionskasse I (Preußen-Hessen) betriebenen Heilanstalten, nämlich der Lungenheilstätten Melsungen, Moltkefels und Lostau und des Kur- und Solbades Bernburg, sowie das Modell des neuen Erholungsheims der Badischen Pensionskasse in Bad Dürkheim hervortreten. Ergänzt werden diese Darstellungen der Pensionskasse noch durch sinnfällige bildliche Darstellungen der Kassenleistungen. Ausstellungsgegenstände aus dem Gebiet der Eisenbahnerholungsheime füllen den Raum weiter. Von den Betriebskrankenstellen ist nur Oldenburg durch das Modell einer Licht- und Wasserheilanstalt vertreten. Erwähnen wir nun noch die Filmanlage, die Vorführungen über den Töchterhort, das Sicherungswesen und die Hilfeleistung bei Unfällen abrollen läßt, so haben wir wenig-

stens kurz ein Bild von dem umfangreichen Ausstellungsinhalt gegeben. Und es ist kein Zweifel: Aus der Fülle des Materials schöpft der Eisenbahner, der Fachmann gerne und lobenswerdend die Befestigung und Bereicherung seines Wissens.

Ob auch der Laie ganz zu seinem Recht kommt? So ein Gesellebesucher, der morgens noch mit frischen Kräften den Kriegszug aufgenommen hat, ist, je länger er sich durch alle Ausstellungsobjekte durchkämpft, um so mehr nur noch staunend den Eindrücken zugänglich, und wenn er im normalen Durchgang des Geländes nun erst nach geraumer Zeit zu dem gerade günstig gelegenen Ausstellungsraum der Verkehrsanstalten kommt, so ist es schon ganz am Platz, wenn er seinem noch vorhandenen Rest an Aufnahmefähigkeit in reichkräftiger Weise zu Hilfe kommt. Und damit kommen wir zum Ausgang unserer Betrachtungen zurück, und es will uns fast scheinen, als ob die Reklamewirkung (Einheitlichkeit, Originalität, Einseitigkeit) in unserer Ausstellung doch recht voll und ganz zu ihrem Recht gekommen ist. Und doch hat sich, und sei es auch um den Preis stärkster oder sogar völliger Beschränkung, im übrigen ein schlagkräftiger und für das Publikum unmittelbar wirksamer Ausstellungsgegenstand leicht in einem ähnlichen Thema geboten, unter dem kürzlich durch die allseitig als vorbildlich anerkannte Pressefahrt eine großzügige Belehrung der Öffentlichkeit über den Stand der Signalübertragung auf den Lokomotivführerstand eingebracht worden ist. „Verhütung von Eisenbahnunfällen; erste Erfahrungen bei Eisenbahnunfällen“ — dieses Thema hätte in einer geschlosseneren und erschöpfenderen, allgemein verständlicheren Ausstellung, mit Modellen und Darstellungen vor allem auch über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Signalübertragung und unter laufenden belehrenden Führungen gewiß ein Publikum gefunden, das nach den Ereignissen der letzten Jahre der Aufklärung gerade auf diesem Gebiete durchaus zugänglich und für eine solche Darbietung sicherlich dankbar gewesen wäre.

Verminderung der Wagenklassen.

Von Reichsbahnrat Dr. Fischl, Regensburg.

Bei den weitaus meisten Eisenbahnen der Welt bestehen für den Personenverkehr drei Wagenklassen. Die amerikanischen Bahnen führen im allgemeinen eine einzige Klasse von Personenwagen; im Westen gibt es allerdings auf einigen Bahnen Wagen zweiter Klasse mit etwas ermäßigten Fahrpreisen; die besser gestellten Reisenden benutzen die Wagen der Pullman-Gesellschaft. Nach Röhl (Enzyklopädie des Eisenbahnwesens) führen seit 1913 in Rußland bestimmte Züge eine vierte Wagenklasse; auch in Italien verkehren auf einer Strecke zwischen Neapel und Benevent Wagen vierter Klasse ohne Sitzbänke. Im übrigen aber hat sich überall ein Dreiklassensystem entwickelt. In Deutschland dagegen besteht das Vierklassensystem, wenn auch nicht in der Form, daß sämtliche Züge Wagen aller vier Klassen führen.

Der Grund der Einführung der 4. Wagenklasse — sie tauchte zuerst (in den 50er Jahren) in Norddeutschland und Sachsen auf — war der, für die finanziell weniger leistungsfähige Bevölkerung eine billige Beförderungsmöglichkeit zu schaffen. Die anderen Eisenbahnländer verhielten sich anfangs ablehnend gegen sie. Die Personentarifreform vom 1. Mai 1907 schuf dann auf allen deutschen Bahnen vier Wagenklassen, allerdings mit verschiedenen Einheitssätzen. Die vierte Klasse bekam im rechtsrheinischen Bayern und in Baden die Bezeichnung III b. Am 1. April 1918 wurde sie unter dem heftigen Protest der Öffentlichkeit auch äußerlich eingeführt, die Personenwagen erhielten entsprechende Anschriften. In Bayern war bis zu diesem Zeitpunkt die vierte Wagenklasse nicht in Erscheinung getreten, weil man zum Fahrpreis der vierten Klasse in Wagen dritter Klasse befördert wurde.

Seitdem bestand bei den deutschen Staatseisenbahnen eine vollständige Einheit in der Bezeichnung der Wagenklassen, die Privatbahnen allerdings haben in ihrer überwiegenden Mehrheit die vierte Klasse nicht übernommen.

Es fragt sich nun, ob sich die Erwartungen, die man an die Einführung der vierten Wagenklasse knüpfte, erfüllt haben, oder ob es nicht unter den heutigen Verhältnissen den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Deutschen Reichsbahn entspricht, eine einzigen Holzklasse zurückzukehren.

Mit der Frage der Zusammenlegung der Holzklassen befaßt sich eine von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft im März 1926 herausgegebene „Denkschrift über die Zahl der Wagenklassen im Personenverkehr“. Sie kommt zu dem Ergebnis, daß zur Zeit eine Zusammenfassung der beiden Holzklassen wie auch der beiden Polsterklassen undurchführbar ist. Auf dem gegenteiligen Standpunkt steht die „Denkschrift über die Einführung eines Zweiklassensystems vom 20. Dezember 1919“, verfaßt von einer aus Vertretern der deutschen Eisenbahnverwaltungen bestehenden Studienkommission, die mit Ausnahme eines Mitgliedes die Einführung des Zweiklassensystems empfahl.

Gegen die Zusammenlegung der Polsterklassen — in diesem Punkt vorweg zu nehmen —, die nur für die Schnellzüge Bedeutung hat und die praktisch auf die Aufhebung der ersten Wagenklasse hinausgeht, bestehen erhebliche Bedenken. Trotzdem die erste Klasse rechnerisch eine Zuschußklasse ist, erfordert, wie die Denkschrift vom März 1926 zutreffend ausführt, die Rücksicht auf die Verhältnisse der Nachbarländer, auf den internationalen Verkehr und den Wettbewerb (mit anderen Bahnen sowohl wie mit dem Kraftwagen) ihre Beibehaltung.

Beseitigung brächte auch keine wesentlichen Vorteile. Die der mitgeführten Wagen der Polsterklasse zu vermindern, sich in den seltensten Fällen ermöglichen lassen, insbesondere in Zügen, die verschiedene Kurswagen führen. Unzweifelhaft können im Bedarfsfalle jederzeit in der 2. Klasse umgewandelt werden und dienen so als Reserve bei Überfüllung dieser Wagenklasse. Da häufig in der Nähe der Ausgangs- und Zielstation oder auf diesen Teilstrecken der Personenverkehr besonders lebhaft sein muß ohnedies ein gewisses Überangebot von Plätzen der 2. Klasse vorhanden sein.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Holzklassen. Auf Hauptbahnen und im Vorortsverkehr ist man vielfach dazu übergegangen, nur eine Holzklasse, nämlich die vierte, meist aber auch nur eine einzige Wagenklasse vorzuhalten. Die Frage ist, ob die Gründe, die hierfür maßgebend waren, nicht in bezug auf die Fernpersonenzüge der Hauptbahnen Geltung haben.

Die 3. Klasse in den Personenzügen (nicht in den Schnellzügen) heute eine Zuschußklasse ist, weist die Denkschrift von 1926 überzeugend nach. Diese Wagenklasse hatte in den verkehrsreichsten Monaten Juli und August (1925) nur eine Besetzung von 20,1 % vollzahlender Reisender aufzuweisen, während, um die Selbstkosten zu decken, 27,5 % hätte haben müssen, und den Betriebskosten in Höhe von 59,3 Millionen Mark stand nur ein Erlös von 47,7 Millionen Mark gegenüber. In den verkehrsschwachen Monaten Januar bis März 1925 brachten diese Wagenklassen 11 Millionen Mark ein, während die Betriebskosten 75,2 Millionen Mark betrugen¹⁾.

Norddeutschland und Sachsen liegen die Verhältnisse noch günstiger als in Süddeutschland, wo sich die Besetzung der Personenzüge nur eines ganz mäßigen Zuspruches erfreut. Nach der „Statistischen Nachweisung im Verkehr des Reichsbahn-Kontrollbezirkes“ — nur diese Nachweisungen sind hier heranzuziehen, da sich der Verkehr mit den anderen Reichsbahn-Kontrollbezirken, abgesehen vom Grenzverkehr, im allgemeinen den Schnellzügen bedient — wurden auf einem Bahnhof des bayrischen Netzes vom April 1922 bis März 1923 einschl. 808 513 Fahrkarten vierter Klasse und 35 549 Fahrkarten dritter Klasse (einschl. Eil- oder Personenzüge) verkauft. Von sämtlichen auf dem Bahnhof verkauften Fahrkarten der Holzklassen trafen also 4,22 % auf die dritte Wagenklasse. Rechnet man die Arbeiter- und Wochenfahrkarten mit 11 912 und 11 150 hinzu, die nur für die vierte Klasse ausgegeben wurden, so treffen auf die dritte Wagenklasse nur 4,05 %.

Die Monate November und Dezember 1923 und das erste Halbjahr 1924 war das Verhältnis folgendermaßen: Für die dritte Klasse wurden 289 975 Fahrkarten (einschl. 14 137 Sonntagsfahrkarten), für die dritte Klasse der Eil- oder Personenzüge 14 137 Fahrkarten verkauft, somit 2,7 % der gesamten Karten für Holzklassen.

Seit 1. April 1924 die Wagenklassen in den statistischen Nachweisungen nicht mehr ausgeschieden werden und da immer mehr Fahrkartendruckmaschinen zur Anwendung kommen, so ist die weitere Entwicklung der Abwanderungsbewegung von der dritten zur vierten Wagenklasse nur durch besondere Nachforschungen verfolgen. Daß eine solche Abwanderung in einem beträchtlichen Maße stattfindet, beweist die Besetzung der dritten Klasse der Personenzüge, von der sich jedermann selbst überzeugen kann. Hier kommt die dritte Wagenklasse noch stärker zum Vorschein als wenn man sie lediglich unter dem Gesichtspunkte der Anzahl der verkauften Fahrkarten betrachtet. Denn Arbeiter-, Wochen-, Monats-, Schülermonats- und Sonntagsfahrkarten kommen in der Statistik der verkauften Fahrausweise nur einmal zum Vorschein, während ihre Inhaber nicht bloß eine Fahrt ausführen, sondern zwei bis dreißig Fahrten und noch mehr mit einem und demselben Fahrausweis.

¹⁾gl. Denkschrift von 1926 Seite 10 und 11.

Der Grund der Abwanderung liegt neben der allgemeinen ungünstigen Wirtschaftslage, die den einzelnen zu größerer Sparsamkeit zwingt, hauptsächlich darin, daß im Laufe der Zeit der Anreiz zur Benützung der dritten Klasse weggefallen ist, die bessere Ausstattung der Wagen. Denn die ehemals höchst primitive, entweder ausschließlich oder wenigstens in der Hauptsache mit Stehplätzen ausgestattete vierte Wagenklasse hat heute fast durchweg eine Ausrüstung mit Sitzplätzen erhalten. Von der dritten Klasse wird sie sich in Zukunft nur mehr durch weniger bequeme Holzsitze unterscheiden. Auf sehr vielen Strecken werden heute noch C-Wagen für die vierte Klasse verwendet.

Soviel steht fest, daß die dritte Wagenklasse der Personenzüge heute eine unwirtschaftliche Einrichtung ist. Aus den in der Denkschrift von 1926 niedergelegten Zahlen läßt sich errechnen, daß den jährlichen Betriebskosten von 323 Millionen Mark nur eine Einnahme von 230 Millionen Mark gegenübersteht. Mit dürren Worten gesagt: Die Deutsche Reichsbahn zahlt für diese Klasse jährlich nahezu 100 Millionen Mark darauf.

Ein Kaufmann, der genötigt ist, eine bestimmte Ware beständig mit Verlust zu verkaufen, wird sich keinen Augenblick besinnen, diese Ware aufzugeben. Die gleiche Überlegung kann die Reichsbahn allerdings nicht ohne weiteres zu dem Schluß zwingen, die dritte Wagenklasse in den Personenzügen aufzulassen. Denn wenn auch der Absatz der Ware „Beförderungsleistung“ zu wünschen übrig läßt und die Geschäftskosten (Betriebskosten) nicht deckt, so spielt diese Wagenklasse in der Einnahmewirtschaft der Reichsbahn doch eine so wichtige Rolle, daß zunächst geprüft werden muß, ob ihrer Unwirtschaftlichkeit nicht auf andere Weise mit Erfolg begegnet werden kann. Eine Erhöhung des Fahrpreises kommt nicht in Frage, hierdurch würde im Gegenteil der Absatz (die Besetzungsziffer) noch weiter zurückgehen. Es wäre daher zu erwägen, ob man nicht, um den Absatz zu heben, den Preis der Ware „Beförderungsleistung in der 3. Personenzugsklasse“ herabsetzen soll. Zweifellos würde eine Ermäßigung des Fahrpreises eine Aufwanderung von der vierten in die dritte Klasse und eine Steigerung der Einnahmen der dritten Klasse zur Folge haben. Angenommen der Einheitssatz für die dritte Klasse der Personenzüge würde von 5 auf 4 Pf. herabgesetzt, also um ein Fünftel, so würde sich die Besetzung der dritten Klasse, die jetzt 20 % beträgt, erheblich bessern, sagen wir verdoppeln. Die Einnahmen, die jetzt 230 Millionen Mark betragen, würden sich in diesem Fall künftig auf jährlich 368 Millionen Mark $\left(\frac{230 \times 4 \times 2}{5}\right)$ erhöhen. Diese Einnahmemehrung ließe sich aber

nur auf Kosten der vierten Wagenklasse erzielen. Den 138 Millionen Mark Mehreinnahmen in der dritten stünde ein Einnahmeausfall von 114 Millionen Mark $\left(\frac{138 \times 3,3}{4}\right)$ in der vierten Klasse gegenüber, so daß die Herabsetzung des Fahrpreises der dritten Klasse lediglich eine Gesamteinnahmemehrung von jährlich 24 Millionen Mark zur Folge hätte.

Allein eine solche Aufwanderung in die dritte Klasse, die an sich zu begrüßen wäre, würde zweifellos zu Schwierigkeiten in der Zugbildung führen, weil infolge des auf verschiedenen Teilstrecken wechselnden Verkehrs ein gewisses Überangebot an Plätzen der dritten Klasse vorhanden sein müßte, ohne daß in allen Fällen auch eine Verminderung der Wagen vierter Klasse eintreten könnte. Die Folge wäre also eine Vermehrung der Zuglast, mithin eine Erhöhung der Betriebskosten, die in keinem Verhältnis zu den erhöhten Einnahmen stünde.

Mit einer Herabsetzung des Fahrpreises der dritten Klasse ist also nichts gewonnen. Es bleibt daher nur übrig, die dritte Klasse aus den Personenzügen zu entfernen. Dadurch wird eine Verminderung der Bruttoeinnahmen eintreten. Der Einnahmeausfall beträgt im ungünstigsten Fall, d. h. wenn sämtliche Reisenden der jetzigen dritten Klasse sich der vierten Klasse zuwenden, den Unterschied zwischen dem Fahrpreis der 3. und dem der 4. Klasse. Statt einer jährlichen Einnahme von 230 Mil-

lionen Mark würde sich eine solche von 152 Millionen Mark $\left(\frac{230 \times 3,3}{5}\right)$, also ein Ausfall von 78 Millionen Mark ergeben.

Man darf aber annehmen, daß mindestens ein Drittel der Reisenden aus psychologischen Gründen in die 2. Klasse aufwandern wird. Dadurch mindert sich der Ausfall um 38 Millionen Mark $\left(\frac{230 \times 7,5}{3 \times 5} - \frac{230}{3}\right)$. Gleichzeitig wird in der 2. Personenzugklasse, die ebenfalls eine Zuschußklasse ist, ohne Vermehrung der vorzuhaltenden Plätze eine bessere Besetzung (jetzt 13 %) erzielt. Die ungünstige Betriebszahl dieser Klasse, die sich jetzt zwischen 159 (in der verkehrsstarken Zeit) und 195 (in der verkehrsschwachen Zeit) bewegt, wird dadurch eine wesentliche Verbesserung erfahren.

Die entscheidende Frage aber ist die, ob dem Einnahmeausfall, der nach diesen vorsichtigen Berechnungen 40 Millionen Reichsmark nicht überschreiten wird, derartige Ersparnisse gegenüberstehen, daß gleichwohl an die Auflassung der 3. Wagenklasse in den Personenzügen herangegangen werden kann.

Auch nach Aufhebung dieser Klasse wird man die Anzahl der Wagen im Zug und die insgesamt vorgehaltenen Plätze im allgemeinen nicht wesentlich vermindern können, trotzdem nur durchschnittlich jeder fünfte Platz der jetzigen dritten Klasse besetzt ist. Daß eine Erhöhung der Achsstärke der Züge und eine Vermehrung des Gesamtwagenbestandes nicht eintreten braucht, ist in der Denkschrift vom März 1926 überzeugend nachgewiesen. Auf einzelnen Strecken jedoch wird man die Achsstärke der Züge sogar vermindern können, wie die nachfolgende Feststellung beweist, die auf dem erwähnten Bahnhof des bayerischen Netzes gemacht wurde. Dort wurden in dem Zeitraum November und Dezember 1923 und erstes Vierteljahr 1924 täglich durchschnittlich 52 Fahrkarten 3. Klasse gelöst. Da von diesem Bahnhof Tag für Tag 30 Personenzüge abgingen, die neben der 2. und 4. die 3. Wagenklasse führten, so wurden für einen Zug kaum 2 Fahrkarten abgesetzt; im Rechnungsjahr 1922 waren es noch 3 Fahrkarten. Der Zugang von Reisenden mit Fahrkarten 3. Klasse auf den Zwischenstationen der von dem Bahnhof ausgehenden Strecken ist, wie ständige Beobachtungen beweisen, verschwindend gering. Die zwei Reisenden der 3. Wagenklasse können künftighin, ohne daß eine Mehrung der Gesamtplätze nötig wird, in der 2. und 4. Klasse untergebracht werden. Mithin kann der jetzt mitgeführte dreiachsige C-Wagen entfallen. Soweit die Züge nur einen B C-Wagen mitführen, kann an seiner Stelle in dem einen oder anderen Fall ein D-Wagen ausgeschieden werden, wie überhaupt die Zugbildungspläne bei dieser Gelegenheit zweckmäßig einer gründlichen Nachprüfung und Umarbeitung unterzogen werden. Die Ersparnis an Betriebskosten, die sich durch Verringerung der Zuglast ergibt, ist nicht gering. Auf einer Strecke von 100 km beträgt sie durch den Wegfall eines dreiachsigen C-Wagens, wenn man die Betriebssesselkosten eines Achskilometers mit 17 Pf. ansetzt, 51 M., bei 30 Zügen täglich 1530 M. und jährlich mehr als eine halbe Million Mark. Zweifels- ohne liegen auf nicht wenigen Strecken, besonders in Süddeutschland, die Verhältnisse so, daß man den mitgeschleppten C-Wagen nach Auflassung der 3. Klasse ohne Ersatz aus den Zügen nehmen kann.

Um jährlich 40 Millionen oder monatlich 3½ Millionen Mark an Betriebskosten einzusparen, müssen monatlich 19½ Millionen Wagenachskilometer weniger gefahren werden, d. s. 15 % der 3. Personenzugklasse oder 5 % der Gesamtleistung der Personenwagen in den Personenzügen. Denn insgesamt wurden im Monatsdurchschnitt 1925 in der 3. Klasse der Personenzüge 130 Millionen, mit Personenwagen in den Personenzügen überhaupt 377 Millionen Wagenachskilometer gefahren.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß der durch Zusammenlegung der beiden Holzklassen zu erwartende Einnahmeausfall wieder eingebracht wird, wenn es gelingt, rund 1000 Personen-

züge — unter der Annahme, daß ein Personenzug e Streckenabschnitt von 200 km durchfährt — um einen achsigen Wagen zu verringern. Verringerung aber ist möglich, wenn man berücksichtigt, daß die jetzige dritte Personenzugklasse nur mit 20 % vollzahlender Reisender besetzt ist, daß Teil dieser Reisenden mit Bestimmtheit in die jetzt ebenfalls schlecht besetzte 2. Klasse aufwandern wird und daß es schon Strecken gibt, auf denen, ohne daß Platzmangel entsteht, 100 % der Personenwagen 3. Klasse ohne Ersatz aus den Zügen genommen werden könnten.

Die Vorteile, die die Zusammenlegung der beiden Holzklassen bietet, sind schon so häufig erörtert worden, daß es sich bei der Erörterung, sie nochmals anzuführen. Die „Denkschrift über Einführung eines Zweiklassensystems vom 20. November 1923“ sagt darüber: „Die Zusammenstellung der Züge wird durch die Einführung nur einer Holzklasse sicher vereinfacht. In Anlehnung an die Verhältnisse auf der Berliner Stadtbahn würden im allgemeinen die Polsterklassen in der Mitte, die Holzklassen an den Enden der Züge einzustellen sein. Das Zustellen von Versuchswagen, welches in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle für Holzwagen erforderlich ist, wird dann sich einfach und ohne Störung der einheitlichen Zugbildung ausführen lassen. Bei einer solchen Zusammenstellung der Züge wird außer der Beschleunigung der Unterbringung der Reisenden und der mit einer Beschleunigung der Zugabfertigung eintreten, da die leichtere Verteilung der zugehenden Reisenden möglich und die jetzigen Suchen der zutreffenden Wagenklasse und das dadurch bedingte Hin- und Herlaufen der Reisenden am Zuge vermieden wird. Soweit jetzt die Züge auf den Zugendstationen unterteilt sind, wird dies in vielen Fällen unterbleiben oder vereinfacht werden können.“

Durch die Vereinfachung der Zugbildung und Beschleunigung der Zugabfertigung läßt sich eine Verminderung der Rangierkosten erzielen, in vielen Fällen auch eine Abkürzung der Zugaufenthalte, die sich letzten Endes in einer Ersparnis der Betriebsstoffe auswirkt.

Für die Auflassung der 3. Klasse spricht auch ein Umstand, der besonders in größeren Bahnhöfen wohl bekannt ist. Täglich werden dort Reisende „vorgeführt“, die in der 3. Wagenklasse mit Fahrkarten 4. Klasse betroffen wurden und dadurch den § 16 der Eisenbahnverkehrsordnung vorgesehenen Zuschlag zu zahlen haben, der von den Reisenden stets „Strafe“ genannt wird. Zu ihrer Entschuldigung führen sie regelmäßig an, sie seien unabsichtlich in den unrichtigen Wagen geraten, da sie nicht auf die Beschilderung geachtet hätten oder in der Dunkelheit die Wagenbezeichnung nicht hätten entziffern können. Die unerquickliche Folge sind vielfach peinliche Auseinandersetzungen mit dem Schaffner oder Aufsichtsbeamten, die nicht selten in einem gerichtlichen Verfahren wegen Amtsbeleidigung münden.

In tarifarischer Hinsicht würden allerdings zur Vermeidung von Einnahmeausfällen auch für die Einheitsholzklasse zwei Fahrpreise bestehen bleiben müssen, ein billigerer, dem Fahrpreis der jetzigen 4. Klasse entsprechender, und ein höherer, der die schnellfahrenden Züge. Während aber jetzt in der 3. Klasse dieselben Fahrpreise für Eil- und Personenzüge gelten, wäre für die Einheitsholzklasse unter Beibehaltung der Schnellzugzuschläge Einheitssätze für Schnell- und Eilzüge und solche für Personenzüge zu bilden. Den Geldbeutel der Reisenden würde eine solche Regelung nicht berühren, weil sich praktisch an den bisherigen Fahrpreisen nichts ändern wird. Im übrigen wird jedermann verständlich finden, daß für die größere Beschleunigung der Beförderung und die bessere Ausstattung der Wagen auch ein höherer Fahrpreis als Entgelt gefordert wird. Bei Gelegenheit der Zusammenlegung der Holzklassen wird sich die bisher abgelehnte Einführung von Zuschlägen für die beschleunigten Personenzüge mit dem Argument rechtfertigen und durchsetzen lassen, daß betrieblich kein Unterschied mehr zwischen diesen Zügen und den Eilzügen sei und daß letztere in Gefahr kämen, zu veröden. Eine allgemeine Tarifierhöhung für die Eil-

Holzklasse aus Anlaß der Zusammenlegung allerdings würde Öffentlichkeit und die Reichsregierung zweifellos ablehnen²⁾).

Die Fahrkartenschalter bedeutet der Wegfall einer Wagenklasse trotz der verschiedenen Fahrpreise für die Holzklasse fühlbare Entlastung. Die Fahrkartenrechnung wird vereinfacht, bei den Fahrkartendruckmaschinen werden Hunderte Druckplatten — eine Druckplatte kostet zur Zeit 2,75 RM — überflüssig. Denn während jetzt sowohl für die 3. als für die 4. Klasse nach allen Stationen, die verlangt werden können, Fahrkarten oder Druckplatten vorgehalten werden müssen, wird künftig der Verkauf von Karten für die Eil- und Schnellzüge auf die wenigen Haltestationen dieser Züge beschränkt sein. Da ein schnellfahrender Zug kaum auf einem der 100 Bahnhöfe 3. Klasse und 4747 Bahnhöfe 4. Klasse, geschweige auf einem der 2215 zum Teil an Hauptbahnen gelegenen Haltepunkte anhält, so darf man annehmen, daß für die Verlangen nach diesen Stationen künftighin nicht mehr als eine Fahrkarte der Holzklasse vorgehalten zu werden braucht.

Bedenken in bezug auf die Bedienung des Traglastenverhältnisses hat die Denkschrift von 1926³⁾ bereits ausgeräumt. Für den Verkehr wird man, wie es auch jetzt schon geschieht, nicht umbaufähigen oder umbauwürdigen Wagen der jetzigen 4. Klasse verwenden. Für die Möglichkeit der Mitnahme von Traglasten müssen die Reisenden die geringere Auslastung der Wagen in Kauf nehmen. Eine andere Frage ist, ob es später eine strengere Beurteilung dessen, was als Traglast zugelassen wird, angeordnet werden oder ob nicht auch die Holzklasse, die immerhin nicht selten einen größeren Platz wegnehmen kann, tarifarisch herangezogen werden soll⁴⁾).

Vgl. Denkschrift von 1926.

Vgl. Seite 12 der Denkschrift.

Hierüber habe ich in Nr. 16/1923 dieser Zeitung Vorschläge gemacht.

In wagenbaulicher Hinsicht begegnet die Zusammenlegung keinen Schwierigkeiten, wie die Denkschrift von 1926 an Hand von eingehenden und gründlichen Berechnungen nachweist⁵⁾. Auch die Kosten des Umbaus der jetzigen Wagen 4. Klasse sind verhältnismäßig gering. Der künftige Holzklassenwagen wird zweckmäßig den jetzigen Einheitswagen 4. Klasse zum Vorbild nehmen mit kleinen Verbesserungen, indem beispielsweise die Eingangstüren an den Stirnwänden mit Glasfenstern ausgestattet und die Sitzbänke aus schmalen Latten gebildet und der Körperform angepaßt werden.

Die künftige einzige Holzklasse wäre natürlich als 3. Wagenklasse zu bezeichnen. Damit wäre ein weiterer Schritt zur Herstellung der formellen Tarifeinheit unter den mitteleuropäischen Eisenbahnländern getan. Sache von Verhandlungen ist die Herstellung auch der materiellen Tarifeinheit, damit endlich der unfruchtbare und (für alle Beteiligte) unwirtschaftliche Wettbewerb verschwindet. Die Rückkehr zum Dreiklassensystem hätte durchaus nicht nur formelle Bedeutung. Die Reichsbahn würde sich dadurch ein gewaltiges moralisches Plus schaffen. Nicht nur im Inland. Mehr als einmal haben österreichische und Schweizer Reisende versichert, daß sie sich recht eigenartig berührt fühlen, wenn sie aus der heimatlichen 3. Wagenklasse kommend, sich an der deutschen Grenze zwei Holzklassen gegenüber sahen, und nun vor die Wahl gestellt waren, ob sie sich der 3. oder der 4. Klasse zurechnen sollten. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß unsere Wagen 4. Klasse im allgemeinen in bezug auf Ausstattung den Wagen 3. Klasse der Nachbarländer nicht nachstehen. Das Volksempfinden drängt auf eine möglichst gleiche Behandlung aller Reisenden⁶⁾, für das Bestehen von zwei Holzklassen, die ja von 93,77 % aller Reisenden⁷⁾ benutzt werden, hat es besonders wenig Verständnis.

⁵⁾ Vgl. Seite 15 ff. der Denkschrift.

⁶⁾ Vgl. auch die Denkschrift vom 20. Dezember 1919, S. 31.

⁷⁾ Vgl. Anl. 19 des Büchleins „Die Deutsche Reichsbahn“.

Die Betriebsführung auf den Eisenbahnen des westlichen Kriegsschauplatzes.

Von Dr. Wilhelm Kretschmann, im Kriege Major im Generalstabe des Chefs des Feldeisenbahnwesens.

Die Betriebsführung auf den feindlichen Eisenbahnen stand zu Kriegsbeginn dem Chef des Feldeisenbahnwesens zur Verfügung: 2 Militär-Eisenbahndirektionen, 6 Militärbetriebsabteilungen und 21 Eisenbahn-Betriebskompagnien. An der Spitze der Militär-Eisenbahndirektionen stand sich ein Militär-Eisenbahndirektor mit dem Range eines Generalleutnants, der als ehemaliger Linienkommandant und Offizier der Eisenbahnabteilung des Großen Generalstabs hervorgegangen war. Durch die Tätigkeit als Linienkommandant und die hierbei notwendige Zusammenarbeit mit Bahnverwaltungen hatten die Militär-Eisenbahndirektoren sich in den Eisenbahnbetrieb gewöhnen, während sie auf der anderen Seite ihrer früheren Verwendung in der Eisenbahnabteilung des Großen Generalstabs für die militärische Transportbearbeitung üblichen Grundsätzen und Arbeitsmethoden vertraut waren. Den Franzosen Eisenbahnbaues standen sie naturgemäß fern.

Die Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben verfügten die Militär-Eisenbahndirektionen zu Kriegsbeginn über sechs Abteilungen: Abteilung I für Transportwesen mit einem Stabsoffizier als Vorstand, der zugleich Stellvertreter des Direktors war, Abteilung II für Bau und Betrieb unter einem höheren Eisenbahnbau- und Betriebsbeamten, Abteilung III für Maschinen- und Werkstättenwesen unter einem höheren Beamten des Maschinenfaches als Vorstand, Abteilung IV für Telegraphen- und Sicherungswesen unter Leitung eines fachtechnisch vorgebildeten Beamten, Abteilung V für Verkehrswesen und Hauptverwaltung, die unter einem höheren Verwaltungsbeamten alle auf den Verkehr, Abfertigungs- und Kassenwesen bezüglichen Angelegenheiten bearbeitete, und Abteilung VI, der unter einem höheren Intendanturbeamten die Geschäfte der Feldintendantur und der Kriegskasse übertragen waren.

Die Besetzung der Bediensteten des Krieges ergab sich sehr bald die Einteilung zweier weiterer Abteilungen, von denen Abteilung VII die Regelung des Gesundheitsdienstes unter einem Obermilitärarzt zufiel, während Abteilung VIII unter einem Eisenbahnoffizier als Vorstand alle reinen Bauauf-

gaben und die hieraus sich ergebende technische Verwendung der Eisenbahnbautrupps bearbeitete. Hauptaufgabe des Militär-Eisenbahndirektors war es, die einzelnen Abteilungen zu einheitlichem Wirken zusammenzufassen und ihnen die allgemeinen Richtlinien für ihre Tätigkeit zu geben. Im übrigen mußte den Abteilungsvorständen ein großes Maß von Selbständigkeit und Freiheit in der Ausübung ihres Dienstes belassen werden.

Bei Besetzung des feindlichen Netzes erhielten die Militär-Eisenbahndirektionen zur Leitung des Betriebes Militärbetriebsabteilungen unterstellt, denen zur Betriebsführung die erforderliche Anzahl von Eisenbahn-Betriebskompagnien zugeteilt wurde. Sie setzten sich in der Hauptsache aus dienstpflichtigem Personal der Eisenbahnverwaltungen zusammen. Da die den Betriebskompagnien zugeteilten Offiziere und Mannschaften vielfach ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung nur auf Grund ihres militärischen Dienstgrades ausgewählt waren, ergaben sich hieraus bei ihrem Einsatz mancherlei Unzuträglichkeiten. Bei Formationen, deren Stärke in der Ausnutzung der beruflichen Tätigkeit ihrer Angehörigen lag, hätte zweckmäßig in erster Linie die Vorbildung entscheidend sein müssen. Aus dem Personal der Betriebskompagnien einer Abteilung wurden unter Zusammenfassung des hierfür vorgebildeten Personals Betriebs-, Maschinen- und Werkstättenämter gebildet. Der Umfang der Betriebsämter wurde allmählich bis auf rd. 150 km Strecke erweitert, der der Maschinenämter bis auf etwa 400 km.

Für die Regelung des Verkehrsdienstes bestand im Rahmen dieser Militär-Betriebsabteilungen zu Kriegsbeginn keine Organisation; die hierbei anfallenden Aufgaben wurden von den Betriebsämtern mit erledigt. In den ersten Zeiten ergab sich hieraus während des Bewegungskrieges kein wesentlich fühlbarer Mangel. Erst als im Späthjahr 1914 mit dem Übergang zum Stellungskrieg der Nachschubverkehr erheblich anwuchs, trat das Fehlen jeglicher Verkehrsregelung an den Front- und vorderen Etappenbahnhöfen sehr störend in die Erscheinung. Zur Behebung der in großem Umfang entstandenen Abfertigungs-

schwierigkeiten wurden Anfang 1915 für jede Armee Etappen-Güter- und Paketämter eingerichtet, deren Hauptaufgabe sich auf Annahme und Verteilung der Stückgüter und Pakete der Truppe beschränkte. Eine durchgreifende Besserung der Verkehrsverhältnisse trat erst ein, als im Herbst 1915 im Rahmen der Organisation des Militär-Eisenbahnwesens besondere Militär-Eisenbahnverkehrsämter für die Front- und Etappenstrecken der Armeegebiete und des Generalgouvernements Belgien geschaffen wurden.

Als schon bald nach Ausspruch der Mobilmachung der deutsche Vormarsch nach Belgien und Nordfrankreich begann, übernahmen zunächst die heimatischen, der Grenze benachbarten Eisenbahnverwaltungen die erste Betriebsführung auf den wiederhergestellten Bahnen der feindlichen Grenzgebiete. So führte die Eisenbahndirektion Köln in den ersten Tagen des Vormarsches mit ihren Lokomotiven und Personal den Betrieb bis über Lüttich hinaus. Als mit fortschreitender Besetzung des feindlichen Bahnnetzes der Einsatz von Militär-Eisenbahndirektionen erfolgte, vollzog sich die Inbetriebnahme im allgemeinen derart, daß die mit Wiederherstellung der vorderen Strecken betrauten Eisenbahnbaukompagnien die Bahnen so lange in Betrieb hielten, bis die rückwärts eingesetzten Betriebskompagnien sie ablösten. Erhebliche Teile der Bataillone fanden auf diese Weise für die erste Betriebsführung Verwendung und leisteten trotz unzureichender Zusammensetzung und Vorbildung vielfach hervorragende Dienste.

Die zu Kriegsbeginn dem Chef des Feldeisenbahnwesens für Ablösung der Eisenbahnbaukompagnien im Betrieb zur Verfügung stehenden 21 Eisenbahnbetriebskompagnien hatten eine Gesamtstärke von rd. 4400 Köpfen. Sie kamen zunächst sämtlich auf dem westlichen Kriegsschauplatz zur Verwendung. Da es sich bei der innerhalb weniger Wochen erfolgten Besetzung der belgischen und französischen Bahnen um die Inbetriebnahme eines Netzes von mehr als 4000 km handelte, dessen Betriebslänge etwa der Hälfte der gesamten bayerischen Staatseisenbahnen entsprach, reichten die zu Kriegsbeginn aufgestellten Betriebsgruppen sehr bald für die Betriebsführung nicht aus. Bereits am 22. August 1914 erging daher durch den Chef des Feldeisenbahnwesens an die heimatischen Eisenbahndirektionen die Anforderung zur Aufstellung von Bau- und Betriebskolonnen aus Personal der Eisenbahnverwaltungen. Erstere hatten eine Stärke von je 100 Mann, während die Zusammensetzung der Betriebskolonnen derart bemessen war, daß sie zur Besetzung einer eingleisigen Strecke von etwa 50 km ausreichten. Außerdem wurde zur Unterhaltung und Instandsetzung des rollenden Materials bei dem preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten die Bildung von Werkstattkolonnen und für den Ausbau der Telegraphen- und Sicherungsanlagen die Überweisung von Telegraphenbau- und Betriebskolonnen beantragt. Die Ende August eintreffenden Kolonnen kamen auf den rückwärtigen Strecken des besetzten Gebietes zum Einsatz, um die bisher dort tätigen Betriebsgruppen für Zwecke der vorderen Linie frei zu machen. Ende Oktober 1914 waren bereits mehr als 27 000 Bedienstete der deutschen Bahnverwaltungen neben den militärischen Betriebsformationen im Militärbetrieb des westlichen Kriegsschauplatzes tätig. Mit Ablauf des Jahres 1914 erhöhte sich ihre Zahl auf 33 500 Köpfe, unter denen sich 120 höhere und etwa 4500 mittlere Beamte befanden. Daneben wurden noch 3000 belgische und französische Hilfskräfte beschäftigt, deren Zahl sich gegen Ende des folgenden Kriegsjahres auf rd. 19 000 erhöhte.

Die Betriebsführung der bald nach Ausspruch der Mobilmachung besetzten luxemburgischen Bahnen hatte auf Anordnung des Chefs des Feldeisenbahnwesens die Generaldirektion der Reichseisenbahnen übernommen, die in Luxemburg eine Betriebsleitung errichtete, an deren Stelle später die Linienkommandantur Luxemburg trat.

Zur Leitung des Betriebes auf den besetzten Bahnen Nordbelgiens traf Mitte August die Militär-Eisenbahndirektion 1 in Aachen ein. Sie verlegte in den ersten Septembertagen ihren Sitz nach Brüssel, während gleichzeitig die neu gebildete Linienkommandantur Lüttich die Betriebsführung auf den rückwärtigen Strecken Nordbelgiens übernahm. Die Besetzung weiterer belgischer und französischer Bahnen führte Ende Oktober zur Verlegung der Militär-Eisenbahndirektion 1 nach Lille und zur Einrichtung der Linienkommandantur Brüssel, welcher der Betrieb der bisher von der Militär-Eisenbahndirektion 1 besetzten Strecken zufiel.

Im südlichen Belgien und nordöstlichen Frankreich war die Militär-Eisenbahndirektion 2 eingesetzt. Sie hatte zunächst ihren Sitz in Libramont und wurde Anfang Oktober nach Sedan verlegt.

Die zunehmende Ausdehnung der besetzten belgischen und französischen Bahnen veranlaßte den Chef des Feldeisenbahnwesens Ende September die neu gebildete Militär-Eisenbahndirektion 3, die vorübergehend in Saarburg zum Be-

trieb der vor der 6. und 7. Armee gelegenen Bahn über Auzouville-Luneville verwendet worden war, nach Charleroi zu ziehen und vom 1. Oktober ab mit der Betriebsführung zwischen Sambre und Maas gelegenen Strecken zu betragen.

Die Leistungsfähigkeit des besetzten Bahnnetzes entsprach namentlich in Belgien den an deutsche Bahnen gestellten Anforderungen in keiner Weise. So fanden sich auf den Bahnhäufig mangelhafte Weichenanlagen und namentlich in den bengeligen ein zum Teil schlechter Oberbau. Scharfe Krümmungen und Steigungen sowie das Fehlen schienentfreier Kreuzungen behinderten die Durchführung der langen und schweren Märsche erheblich. Der Hauptfehler lag jedoch in der für den Militärbetrieb zu geringen Längenausdehnung der Bahnhöfe. Außerdem war die Zahl ihrer Gleise in den meisten Fällen gering und ihre Verwendbarkeit häufig dadurch beschränkt, sie nur einseitig zugänglich waren. Auch fehlte auf vielen Bahnhöfen wegen Vermeidung spitzbefahrer Weichen die unmittelbare Einfahrt in die Überholungsgleise.

In den ersten Zeiten gestaltete sich die Betriebsführung den besetzten Bahnen infolge ihrer gründlichen Zerstörung und ihrer zunächst behelfsmäßigen Wiederherstellung äußerst ungünstig. So waren die gesprengten Brücken und Tunnel zur Beschleunigung der Arbeiten in den meisten Fällen nur eingleisig instandgesetzt. Sie bildeten bei doppelgleisigen Bahnen sehr störende Einschnürungen infolge ihrer behelfsmäßigen Herstellung Langsamfahrstellen, die der Abwicklung des Zugverkehrs sehr hinderlich waren. Fast überall fehlten die Signale, die Stellwerke waren unbenutzbar, die Gleisunterhaltung war schlecht und die Beleuchtung der Bahnhöfe unzureichend. Häufig versagte die Versorgung auf der Strecke infolge Zerstörung der Telegraphen- und Fernspreitleitungen vollkommen. Die Sicherheit des Betriebes war daher zunächst gering und zahlreiche Unfälle, namentlich Entgleisungen der Lokomotiven in den Weichen, waren an der Tagesordnung. Vielfach erwiesen sich die Kreuzungs- und Überholungsgleise der Bahnhöfe für die Aufnahme ganzer Militärzüge als zu kurz; auch gestattete die Weichenanordnung der Bahnhöfe meist keine unmittelbare Einfahrt in die Nebengleise. Störungen bei Abfertigung der Züge waren die unummeidliche Folge. Bei der mangelhaften Verständigung der Züge über die Zugfolge war häufig nur ein Vorrücken der Züge in langsamer Fahrt und unter Anwendung besonderer Vorsicht möglich. Hierzu kamen noch infolge Zerstörung der Wasserstationen die Schwierigkeiten der Lokomotivspeisung, vielfach nur mittels Handpumpen erfolgen konnte. Die Züge für Wassernehmen der Lokomotiven vergrößerten sich hierdurch ganz außerordentlich und machten den an sich schon sehr mühsamen Betrieb noch schleppender. Hierzu kam noch mangelnde Vertrautheit des Lokomotivpersonals mit den Streckenverhältnissen, die zu langsamer Fahrt zwang, wodurch die Fahrzeiten sich erheblich vergrößerten. Auch das in Belgien und Frankreich übliche Linksfahren war dem Personal zunächst ungewohnt.

Als Folge dieser unzureichenden Betriebsverhältnisse ereigneten sich zahlreiche Unfälle, durch die neben oft erheblichen Personal- und Materialschäden mehrstündige Betriebsstörungen entstanden. Allein bis Ende November 1914 wurden 157 größere Unfälle gemeldet, bei denen 35 Personen getötet und 171 mehr oder minder schwer verletzt wurden.

Alle diese Schwierigkeiten machten die Einhaltung bestimmter Fahrzeiten in den ersten Wochen der Betriebsführung völlig unmöglich. Die Züge blieben häufig auf den Strecken liegen, die Dienstdauer der Lokomotiv- und Zugpersonalen vergrößerte sich und führte zur Überanstrengung derselben infolge nicht ausreichender Ruhepausen. Die zu Kriegsbeginn an vielen Stellen aufgetretenen Klagen über Lokomotiv- und Personalmangel fanden in diesen unzureichenden Betriebsverhältnissen ihre Begründung.

Ein großes Erschwernis bildete die sich ständig wiederholende Überfüllung der Spitzenstrecken. Ihren wesentlichen Grund für Ausladungen geeigneten Bahnhöfen wurden meist mehr als 200 Züge geführt, als sie nach Ausbau und Leistungsfähigkeit gearbeitet konnten. Die Folge waren Stockungen des Betriebes, die durch das langsame Entladen der Nachschubzüge seitens der Truppe noch vermehrt wurden und die sich oft weit rückwärts bis in die heimatischen Grenzgebiete fortpflanzten und zur Einstellung zahlreicher Züge zwangen. Sehr störend wirkten auch in den ersten Zeiten die vielfachen Eingriffe oberer Stellen in den Betrieb. So richteten die Armeen und Etappeninspektionen ihre Wünsche und Anforderungen häufig unter Umgehung der Bahnbeauftragten an die Betriebsstellen unmittelbar. Auch glaubten sie bisweilen ihren Einfluß auf die Ausnutzung der Bahnen als Etappenstraße geltend machen zu müssen. Selbst einzelne Offiziere und sogar Bahnhöfkommandanten griffen in den Betrieb ein. Es bedurfte mehrfach scharfer Weisungen des Chefs des Feldeisenbahnwesens,

den unberechtigten Forderungen vor allem der Kommando-Etappenbehörden entgegenzutreten.

Die Schwierigkeiten der ersten Betriebsführung hielten keine Zeit an und konnten nur ganz allmählich überwunden werden. Unter weitestgehender Heranziehung der Hilfsmittel der Heimat gelang es, durch planmäßigen Ausbau den Zustand des Bahnnetzes mehr und mehr zu verbessern. So wurden vor allem die Telegraphen- und Fernsprechanlagen leistungsfähig ausgestaltet, die Gleis- und Weichenanlagen der Bahnhöfe umgebaut und erweitert, die zerstörten Wasserleitungen wiederhergestellt, die Signal- und Stellwerksanlagen möglichst behelfsmäßig und später zum Teil in friedensmäßiger Art instandgesetzt sowie die zerstörten Brücken und Tunnel zweigleisig und in permanenter Form ausgebaut. Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Bahnen infolge der sich ständig steigenden Verkehrsanforderungen kam später noch eine Reihe weiterer baulicher Maßnahmen zur Ausführung, wie die Vergrößerung besonders stark beanspruchter Bahnhöfe, der zweigleisige Ausbau vorhandener und der Bau neuer Linien sowie die Schaffung neuer Überführungsmöglichkeiten zwischen den Bau von Verbindungskurven zur Entlastung stark beanspruchter Bahnhöfe und zur besseren Ausnutzung der vorhandenen Strecken. Daneben ermöglichte eine ständige, scharfe Überwachung des Betriebes die Sicherheit und Pünktlichkeit der Bahnen im Militärbetrieb zu steigern, so daß an Stelle des unregelmäßigen Zugverkehrs allmählich ein Betrieb nach dem Fahrplan trat, der eine geordnetere und planmäßigere Ausnutzung der Züge und eine wirtschaftlichere Ausnutzung des Lokomotiv- und Personalbestandes ermöglichte. Trotzdem waren bei den Schwierigkeiten und Eigentümlichkeiten des Militärbetriebes die Ergebnisse und die Wirtschaftlichkeit des Betriebes hinter denen der Heimat nicht unerheblich zurück. So lag nach den Aufzeichnungen für die Monate Juli bis September 1915 die Nutzleistung einer Lokomotive im besetzten Gebiet gemessen an den beförderten Wagenachsendeckung nur das 0,6-fache einer Lokomotive der preussischen Staatseisenbahnen.

Am Beginn des Militärbetriebes bildeten die vorgefundenen deutschen und französischen Fahrpläne die erste Grundlage für die Abwicklung des Zugverkehrs. Aus ihnen ergaben sich die notwendigen Angaben über Stationsentfernungen, Wasserposten usw. sowie ungefähre Anhaltepunkte über die Fahrpläne. An der Hand dieser Unterlagen erfolgte sehr bald die Erstellung von Militärfahrplänen nach den in der Heimat üblichen Grundsätzen, wobei im allgemeinen eine Grundgeschwindigkeit von 20 bis 30 km in der Stunde festgesetzt wurde. Dem Wesen dieses zuerst in Benutzung genommenen Militärfahrplanes entsprach es, daß sämtliche Züge — gleich ob Truppen-, Nachschub-, Lazarett- oder Lokalzüge — der gleichen Geschwindigkeit verkehrten und daß Überholungen hierbei ausgeschlossen waren. Dieser Fahrplan hatte den großen Vorteil, daß er bei den zu Anfang besonders schwierigen Zuständen auf den Bahnen des Militärbetriebes die einfachsten und übersichtlichsten betrieblichen Verhältnisse bot.

Am 1. November 1914 auf dem westlichen Kriegsschauplatz der Stellungskrieg einsetzte, ließ sich mit dem nun sehr bald fortgeschreitenden Ausbau des Bahnnetzes der Fahrplan mehr und mehr verbessern. Anfang Januar 1915 forderte der Chef des Feldeisenbahnwesens Beschleunigung der Zugfolge und Steigerung der Fahrgeschwindigkeit. Die Zugfolge auf eingleisigen Strecken sollte mindestens halbstündlich durchfahren und die Grundgeschwindigkeit für die wichtigsten Transportstraßen auf 40 km erhöht werden. Neue Änderungen an die Ausgestaltung des Fahrplans stellte die lange Dauer des Stellungskrieges und die erfolgte Einteilung zahlreicher deutscher Verwaltungsbehörden in die besetzten feindlichen Länder. Zur Abwicklung des öffentlichen Reiseverkehrs der deutschen Militär- und Zivilbahnen wurden daher im Frühjahr 1915 einzelne schnelle Züge auf den Hauptstrecken des besetzten Gebietes zwischen den wichtigsten Standorten vorgesehen und in den bestehenden Militärfahrplan hineingearbeitet. Die Geschwindigkeit dieser Schnell- und D-Züge bewegte sich zwischen 35 und 40 km in der Stunde. Im übrigen blieb auch weiterhin der ganze Eisenbahnbetrieb Belgiens und des besetzten Nordfrankreichs die Bedürfnisse der Front zugeschnitten. Eine im Sommer 1915 vom Chef des Feldeisenbahnwesens angeordnete weitere Verbesserung des Fahrplans sollte nach folgenden Grundsätzen vorgenommen werden. In das Netz der geltenden Personenzüge war unter äußerster Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der Strecken eine möglichst große Zahl von Militärfahrplänen einzuzuzeichnen. Ihre Grundgeschwindigkeit sollte auf allen wichtigen Transportstraßen zu 40 km in der Stunde angenommen und die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km in der Stunde erhöht werden. Auf diese Weise war glatte Durchführung schneller fahrenden Personenzüge und der mit geringerer Geschwindigkeit verkehrenden Militärtransporte nebeneinander

möglich. Sorgfältiges Ineinanderarbeiten der Personen- und der Militärbedarfszüge gestattete größtmögliche Zugdichte und damit Erreichung höchster Leistung. Da die außerordentlichen Anforderungen des Jahres 1916 an die Militär-Eisenbahnen den Lokomotivpark erheblich schwächten, konnten die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten nur in den seltensten Fällen entwickelt werden, so daß namhafte Verspätungen unausbleiblich waren. Als wirksamstes Mittel zur Abhilfe wurde schließlich die Herabsetzung der Geschwindigkeit des Militär-Bedarfszugfahrplans auf 30 km vom Chef des Feldeisenbahnwesens genehmigt und der hiernach aufgestellte Fahrplan zum Januar 1917 eingeführt.

Besondere Maßnahmen bedurfte die Durchführung des Urlauberverkehrs, der bei der langen Dauer des Krieges ganz erheblich anwuchs. Anfänglich suchte man die Beförderung der Urlauber durch Doppelführung der bestehenden Schnellzüge zu bewältigen. Dies führte jedoch sehr bald zu einer ständigen Überlastung dieser Züge und zu Zuständen, die von Tag zu Tag unhaltbarer wurden. Es blieb schließlich nur übrig, die Einleitung reiner Militär-Urlauberzüge anzuordnen. Ab Juli 1915 verkehrten zunächst jeden zweiten Tag von den einzelnen Frontabschnitten Urlauberszüge nach der Heimat, auf deren rasche und glatte Durchführung zur Erzielung der unbedingt notwendigen Entlastung der D-Züge besonderer Wert gelegt wurde. Vom August 1915 ab machte sich die tägliche Führung aller bisher vorgesehenen Urlauberszüge und Ende 1917 hinter der ganzen Westfront die Beförderung von täglich insgesamt 21 Urlauberschnellzugpaaren erforderlich. Mit ihnen konnten an jedem Tage etwa 30 000 Urlauber von der Front nach der Heimat und zurück befördert werden. Bei Beurteilung der Leistungen des Militärbetriebes darf diese durch den Urlauberverkehr bedingte erhebliche Beanspruchung nicht unerwähnt bleiben.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Eisenbahnen im Militärbetrieb bildete ihre Ausnutzung für Truppentransporte. Dadurch, daß ihre Durchführung meist plötzlich auftrat und sich auf wenige Tage und Strecken zusammendrängte, ergab sich eine ungewöhnlich hohe Belastung und Anspannung des Betriebes. Die Schnelligkeit bei Einleitung und Durchführung von Truppenverschiebungen erreichte im Laufe der Kriegsjahre einen außerordentlich hohen Grad. Die Bereitstellung der Zugkräfte, des Fahrpersonals und des erforderlichen Wagenmaterials war in enger Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen so vorbereitet, daß angeordnete Transportbewegungen innerhalb weniger Stunden in Gang gebracht werden konnten.

Besonders schwierig gestalteten sich Truppenverschiebungen in den ersten Zeiten, als die stark zerstörten belgischen und französischen Bahnen nur notdürftig wiederhergestellt waren. Es muß als eine ganz besonders anerkennenswerte Leistung des Militärbetriebes auf dem westlichen Kriegsschauplatz bezeichnet werden, daß bereits vom 8. September 1914 ab der Abtransport der in Lothringen stehenden 6. und 7. Armee nach Nordfrankreich zur Verstärkung und Verlängerung des rechten deutschen Heeresflügels möglich war. Im Verlauf eines Monats war es gelungen, 15 Infanterie- und 4 Kavallerie-Divisionen mit insgesamt 1300 Truppenzügen vom linken zum rechten Flügel unter äußerst schwierigen betrieblichen Verhältnissen zu überführen.

Der Stellungskrieg mit seinen großen Abwehrschlachten brachte den Eisenbahnen neue Aufgaben auf dem Gebiete der Truppenverschiebungen. Das Bedürfnis nach regelmäßiger Ablösung der an bewegten Kampffronten eingesetzten Kräfte und der im Etappengebiet oder an ruhigen Frontteilen stehenden Verbände führte zu einem ständigen Truppenaustausch, der fast ausschließlich mit Hilfe der Eisenbahnen durchgeführt wurde. Daneben mußte zur Abwehr feindlicher Angriffe die schnelle Heranführung bereitgestellter Reserven erfolgen können. Die Somme- und Flandernschlacht sowie der im Anschluß an die Tankschlacht bei Cambrai geführte deutsche Gegenangriff brachten Höchstleistungen des Eisenbahnverkehrs auf den Bahnen des westlichen Kriegsschauplatzes. Allein während der Flandernschlacht wurden im Laufe des Oktobers 1917 82 Divisionen mit der Eisenbahn verschoben und innerhalb dieses Zeitraums insgesamt 3850 Truppenvollzüge gefahren. Für den deutschen Gegenangriff bei Cambrai mußten Ende November 1917 im Verlauf von 10 Tagen 1070 Truppenvollzüge auf wenigen Strecken und bei beschränktem Ausladerräumen herangeführt werden. Gewaltig waren auch die betrieblichen Leistungen bei Vorbereitung der Frühjahrsoffensive des Jahres 1918. Im Verlaufe eines Monats kamen täglich neben dem gleichzeitig zu bewältigenden erheblichen Nachschub von durchschnittlich 200 Zügen noch insgesamt 144 Truppenvollzüge in dem Angriffsabschnitt zur Entladung.

Vor die schwerste Aufgabe wurde der Betrieb bei Bewältigung des allmählich gewaltig angewachsenen Nachschubs gestellt. Betrug anfangs während des Bewegungskrieges der Bedarf der Westfront täglich nur wenige Nachschubzüge, die vornehmlich der Zufuhr von Munition und Verpflegung sowie der Heran-

führung von Ersatz zur Auffüllung der Verbände dienten, so trat sehr bald mit dem Einsetzen des Stellungskampfes eine riesenhafte Steigerung an Kampfmitteln und Baustoffen aller Art ein. So wurden allein der 4. Armee während der Flandernschlacht im Oktober 1917 täglich 52 Nachschubzüge zugeführt und täglich mehr als 1400 Eisenbahnwagen auf den Spitzenbahnhöfen des Frontabschnitts entladen. Bei Bewertung der hierbei von den Betriebsstellen vollbrachten Leistungen darf nicht vergessen werden, daß zahlreiche Bahnhöfe bis weit in das Hinterland hinein das Ziel ständiger feindlicher Fliegerangriffe waren und unter dem Fernfeuer der schweren feindlichen Artillerie lagen. Im Frühjahr 1918 steigerte sich der aus der Heimat nach dem Westen herangeführte Nachschub auf fast 10 000 Wagen täglich außer mehreren tausend Wagen mit Heeresbedürfnissen, die im besetzten Gebiet für die Front aufkamen.

Im allgemeinen erfolgte die Durchführung des Nachschubs in geschlossenen Zügen von der in der Heimat gelegenen Sammelstation der Armee über die ihr zugewiesene Eisenbahnnetappenlinie nach der im Armeebereich gelegenen Frontverteilungsstelle. Hier wurden die Nachschubzüge nach einzelnen Empfängern in Gruppen zerlegt und ihrem endgültigen Ziel zugeleitet. Umfangreiche Rangieraufgaben waren hierfür zu leisten, so daß vielfach mehrere Bahnhöfe als Frontverteilungsstellen einer Armee herangezogen werden mußten.

Bei Großkämpfen kam es häufig vor, daß auf den unter dem Feuer der feindlichen Artillerie liegenden Spitzenstrecken und ihren ständigen Fliegerangriffen ausgesetzten Bahnhöfen die Ausladungen stockten. Um Überfüllungen der Auslaststrecken und Zufuhrlinien zu vermeiden, mußte der Ablauf von der heimatlichen Sammelstation eingeschränkt und im Anrollen nach vorn befindliche Züge unterwegs abgestellt werden. Nur bei ständiger und sorgfältiger Überwachung des gesamten auf einer Eisenbahnnetappenlinie liegenden Zugverkehrs durch die verantwortlichen Betriebsstellen war es möglich, ein Festfahren der Bahnen zu vermeiden und den wechselnden Anforderungen der Front ohne Überlastung des Betriebes nachzukommen.

Zu manchen Reibungen führte in den ersten Zeiten die Beförderung der Feldpost. Dem anfänglichen Streben der Feldpostbehörden, für die Vorführung der Bahnpostwagen zu den Armeen Sonderzüge zu benutzen, konnte mit Rücksicht auf die geringe Leistungsfähigkeit der besetzten Bahnen und ihrer großen Beanspruchung durch Truppentransporte und dringlichen Nachschub nicht entsprochen werden. Die Bahnpostwagen mußten vielmehr einzeln den zu den Armeen laufenden Verpflegungs-, Munitions- und Ersatztransporten angehängt werden. Erst als die betrieblichen Zustände auf den Bahnen des westlichen Kriegsschauplatzes sich gebessert hatten, gestattete der Chef des Feldeseisenbahnwesens die Einlegung von Postsonderzügen, mit denen die für eine Armee bestimmte Feldpost den Truppen zugeführt wurde.

Auch die Vorführung der Ersatztransporte, die anfangs zu manchen Unzuträglichkeiten führte, spielte sich mit Besserung der betrieblichen Zustände sehr bald ein. Namentlich während und im Anschluß an große Kampfhandlungen, die eine Auffüllung der Verbände notwendig machten, waren hierfür nicht unerhebliche Verkehrsleistungen erforderlich. Beispielsweise wurden im Juli 1916 den Armeen des westlichen Kriegsschauplatzes beinahe 220 000 Mann und über 7100 Pferde an Ersatz zugeführt.

Wesentlich einfacher als der Verkehr nach der Front gestaltete sich der militärische Abschub aus dem besetzten Gebiet nach der Heimat. Hierbei handelte es sich neben dem Abtransport der Kriegsgefangenen hauptsächlich um die Rückführung der Verwundeten und Kranken, die in besonders hierzu hergerichteten Lazarett- und Krankenzügen erfolgte. Auf ihre glatte und schnelle Durchführung wurde ganz besonderer Wert gelegt.

Wichtigste Voraussetzung für Aufrechterhaltung und reibungslose Abwicklung des Betriebes war das Vorhandensein ausreichender, in gutem Zustand befindlicher Betriebsmittel. In den allerersten Zeiten des deutschen Vormarsches im Westen wurde auf den besetzten Bahnen nur wenig rollendes Material erbeutet. Erst nach der Einnahme Antwerpens und der Besetzung von Gent und Ostende fielen zahlreiche Betriebsmittel in deutsche Hand. Die gesamte Beute belief sich allmählich auf über 2300 Lokomotiven und mehr als 110 000 Wagen. Sie waren größtenteils alt und minderwertig, da der Feind seine besten Bestände fortführte. Namentlich befanden sich die Lokomotiven durch ihre vorübergehende Außerbetriebsetzung und infolge Fortnahme wichtiger Maschinenteile in einem Zustand, der ihre Wiederverwendung zunächst ausschloß. Für die erste Betriebführung mußte daher überwiegend auf heimatliches Material zurückgegriffen werden. Ende Oktober 1914 liefen rund 1200 deutsche Lokomotiven auf den Bahnen des westlichen Militärbetriebes. Anfang Februar erhöhte sich die Zahl der betriebsfähigen Lokomotiven auf 2727, von denen 1793

deutscher und 934 belgischer und französischer Herkunft waren. Von den deutschen Lokomotiven besaßen 812 Stück die Leistungsfähigkeit mindesten der G.7, während der Rest Lokomotiven schwächerer Bauart umfaßte. Auf 10 km Betriebsleistung entfielen mithin im Westen rund 6 betriebsfähige Lokomotiven gegenüber rund 5 Stück im Friedensbetrieb der preußisch-hessischen Staatsbahnen. Naturgemäß konnte die Ausnutzung der Lokomotiven im Kriegsgebiet mit Rücksicht auf die verschiedenartigen und namentlich bei Truppenbewegungen plötzlich auftretenden Anforderungen nicht immer so wirtschaftlich sein wie im Frieden. Während hier die Zahl der täglich gefahrenen Züge annähernd dieselbe blieb und ihre Last, Lastung und Geschwindigkeit meist so gewählt werden konnte, daß sich die Lokomotiven durch Einreihung in feste Pläne wirtschaftlich ausnutzen ließen, war dies im Kriegsbetrieb, nämlich zu Zeiten von Truppenbewegungen, vielfach nicht durchführbar. Die Anforderungen traten an der Front meistungsweise auf, die Belastung der Voll- und Leerzüge sowie Wege waren häufig verschieden, so daß unwirtschaftliche Laufzeiten und Vorspannleistungen der Lokomotiven sich nicht vermeiden ließen.

Ähnlich umfangreich war die Beanspruchung des heimatlichen Wagenparks, die mit der Ausdehnung der besetzten Gebiete ständig zunahm. So liefen z. B. Anfang 1915 auf den besetzten belgischen und französischen Bahnen neben einer großen Zahl Beutewagen täglich über 65 000 Güterwagen, 5000 Personen- und Gepäckwagen deutscher Herkunft. Ebenso wie bei den Lokomotiven war auch die Ausnutzung und Verwendung des Wagenmaterials im Militäreisenbahnbetrieb in den ersten Zeiten wenig wirtschaftlich, da zahlreiche Betriebsmittel in unnötiger Weise für Magazin- und Wohnzwecke abgestellt wurden und eine rasche Entladung vielfach nicht erfolgte. Aus der Notwendigkeit, für schnelle Durchführung von Truppenverschiebungen umfangreiche Wagenreserven und Bereitschaftszüge hinter der ganzen Westfront aufzustellen, entzog zahlreiche Wagen oft auf lange Zeit dem Betrieb. So waren von dem Mitte November 1915 auf dem westlichen Kriegsschauplatz vorhandenen Gesamtbestand von 127 500 Wagen mehr als 32 000 auf diese Zwecke bestimmt und dadurch dem regelmäßigen Betriebsdienst entzogen. Je mehr die betrieblichen Zustände sich verbesserten und die Zusammenarbeit der Kommando- und Militäreisenbahnbehörden bei Truppenverschiebungen sich vertiefte, desto mehr konnte in den späteren Kriegsjahren die Zahl der Wagenreserven vermindert und auf die Bereitstellung weniger Züge zur Einleitung von Truppenbewegungen beschränkt werden.

Die Eigenart des Militärbetriebes brachte es mit sich, daß die Güterbewegung nach der Front sehr stark die der Gegenrichtung überwog. Ein Bedarf an Wagen, die nach der Heimat geladen werden sollten, trat daher nur in geringem Umfang auf. Die Folge war, daß leere Wagen auf den Bahnhöfen harrten, wenn nicht für ihren sofortigen Abfluß gesorgt wurde. Um eine Überfüllung der Bahnhöfe und eine Verschärfung der in der Heimat bestehenden Wagenmangels zu vermeiden, mußte die schnelle Rückführung der leeren Wagen nach der Heimat, nötigenfalls in geschlossenen, durchgehenden Leerzügen erfolgen.

Zur Entlastung der Heimat wurde angestrebt, die Instandsetzung der Betriebsmittel möglichst in den Weststaaten des besetzten Gebietes vorzunehmen. Hierfür standen Mitte 1917 72 Betriebswerkstätten mit 1087 deutschen und 46 fremden Arbeitern sowie 7 Hauptwerkstätten mit 681 deutschen und 3921 fremden Arbeitern zur Verfügung. Während die Betriebswerkstätten sich in Verwaltung der Militär-Eisenbahndirektionen und betriebführenden Linienkommandanturen befanden, lag die Leitung der Hauptwerkstätten ausschließlich in den Händen des Eisenbahn-Verwaltungsrates bzw. der später eingesetzten Militär-General-Direktion Brüssel.

Der am 24. Oktober 1914 geschaffene „Verwaltungsrat der belgischen Eisenbahnen“ mit dem Sitz in Brüssel war aus dem Bedürfnis zur Wiedereinführung eines beschränkten öffentlichen Verkehrs entstanden. Bereits im September und Oktober 1914 hatte sich die Notwendigkeit ergeben, für den öffentlichen Verkehr einzelne dringliche Gütersendungen an den abseits der Front liegenden, von militärischen Transporten gar nicht oder nur wenig beanspruchten Bahnstrecken zuzulassen. Vorwiegend handelte es sich hierbei um dringende nötige Lebensmittelsendungen für die großen Städte sowie Kohlentransporte für Hausbrand und gewerbliche Zwecke. Aus sehr bald im kriegswirtschaftlichen Interesse eine weitere Zulassung des öffentlichen Verkehrs zur Ausnutzung der Quellen des feindlichen Landes für Kriegführung und Heim notwendig wurde, war für alle Bahnen Regelung der hienach zusammenhängenden Fragen nach einheitlichen Gesichtspunkten von einer Stelle aus notwendig. Diese Aufgabe fiel zunächst dem Verwaltungsrat der belgischen Eisenbahnen zu; er hat dafür zu sorgen, daß der öffentliche Personen- und Güterverkehr

vom Chef des Feldeisenbahnwesens zugelassenen Umfugenommen und in den Grenzen ausgebaut wurde, die s der Rücksichtnahme auf die ungehinderte Ausnutzung hnen für militärische Zwecke ergaben.

Aufgaben des Verwaltungsrates gingen am 1. Juni 1915 Dienstobliegenheiten der neu gegründeten „Militär- raldirektion der Eisenbahnen in Brüssel“. Sie verdankte ihre Entstehung der aus dem starken An- des öffentlichen Verkehrs sich ergebenden Notwendig- ch allein die Fragen des Verkehrsdienstes sondern auch lgelegenheiten des Verwaltungs-, Personal- und Betriebs- s einer einheitlichen Leitung zu unterstellen.

ersten Jahre seiner Entwicklung nahm der öffentliche ehr einen ständig steigenden Aufschwung, der sich frei er Beschränkung entfallen konnte, da der Stellungskrieg er damaligen Form den Eisenbahnen übermäßige Beförde- ufgaben nicht auferlegte und somit fast überall eine Verkehrsabwicklung zuließ. Dieser Zustand änderte sich hre 1916 ab, als mit Beginn der großen Abwehrschlachten anz außergewöhnliche Beanspruchung der Eisenbahnen den militärischen Verkehr eintrat. Die großen Materialen und der durch die gewaltig gesteigerte Bedarf an ub aller Art, insbesondere an Munition und Stellungs- fen, sowie der notwendige ständige Austausch an Kampf- i stellten an die Eisenbahnen ungewöhnlich hohe Anforder- , die für die weitere Kriegsdauer zur Einschränkung des chen Verkehrs führten. Hierzu kamen noch die sich und mehr steigenden betrieblichen Schwierigkeiten, vor die infolge Vergrößerung der Kriegsschauplätze bele- en Wagenknappheit und die sich ständig verringernde gsfähigkeit des Lokomotivparks. Dies alles zwang dar- den unbedingt notwendigen öffentlichen Verkehr zu alle übrigen Transportanforderungen aber abzulehnen u mindesten erheblich einzuschränken.

Leistungen im öffentlichen Güterverkehr des besetzten s im Westen umfaßten abgesehen von den Lebensmitteln- gen für die Bevölkerung fast ausschließlich Frachten Werke der belgischen Industrie, denen die Aufrecht- ng des Betriebes aus wirtschaftlichen Gründen zuge- i war. Voraussetzung für die Fortführung des Betriebes Werke war ausreichende Belieferung mit den erforder- Rohstoffen, in erster Linie mit der für die Verarbeitung unentbehrlichen Kohle. Für den Bezug dieser Stoffe

waren die Betriebe fast ausschließlich auf die Vorräte des besetzten Gebietes angewiesen. Die für die deutsche Industrie nach Deutschland abgefertigten Sendungen des öffentlichen Ver- kehrs umfaßten vorwiegend Erze, Alteisen, Schrott, Kalk, Holz so- wie Halb- und Fertigfabrikate aller Art. Bei dieser Abbeförderung spielten die Eisenbahnen eine um so wichtigere Rolle, als für den zur Beförderung dieser Güter besonders geeigneten Wassertrans- port eine unmittelbare Schifffahrtsverbindung zwischen Heimat und besetztem Gebiet fehlte. Die Benutzung des über Holland führenden Wasserweges war aber ausgeschlossen, da dieses die Durchfuhr beschlagnahmter Landesvorräte und militärischer Be- darfsstoffe verweigerte. So mußte ein erheblicher Teil der Ausfuhr nach Deutschland ausschließlich auf dem Schienenwege erfolgen.

Die vielseitigen, im Laufe der Kriegsjahre ständig anwachsen- den Verkehrsanforderungen brachten auch die Eisenbahnen der besetzten Gebiete mehr und mehr an die Grenze ihrer Leistungs- fähigkeit. Nur durch Zurückstellung aller nicht unbedingt wichtigen und dringlichen Transportaufgaben war es schließlich möglich, einer Überlastung des Betriebes vorzubeugen und den im Interesse der Kriegführung unbedingt notwendigen militäri- schen Verkehr aufrecht zu erhalten. Möglichste Einschränkung der Truppentransporte, weitgehende Drosselung des Nachschubs, vorübergehende Sperrung des Urlauberverkehrs sowie scharfe Zwangsbewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs waren die Mittel, mit deren Hilfe es gelang, den Betrieb auch in Zeiten höchster Transportanforderungen flüssig zu halten. Gewaltig waren die Anforderungen, welche aus den im besetzten Gebiet bestehenden Schwierigkeiten dem im Betriebsdienst tätigen Per- sonal erwuchsen. Schärfste Dienstauffassung und pein- lichste Gewissenhaftigkeit taten bei den außergewöhnlichen Verhältnissen der besetzten feindlichen Gebiete doppelt not. Mehr noch als bei den heimatlichen Eisenbahnbehörden mußte dem im Feldeisenbahnwesen verwendeten Betriebspersonal weit- gehende Selbständigkeit bei Ausübung des Dienstes belassen und das Gefühl der Verantwortung bei allen Stellen des Betriebs- dienstes rege erhalten werden. In anstrengendem Dienst haben militärische und zivile Betriebsformationen ihre vaterländische Pflicht erfüllt und in aufreibender, oft durch feindliche Be- drohung erschwelter Tätigkeit der Kriegführung Dienste von unermeßlichem Wert geleistet. Mit berechtigtem Stolz können alle im Betrieb der feindlichen Bahnen tätigen Angehörigen des Feldeisenbahnwesens auf diese Leistungen zurückblicken.

Zusammenfassung des Ortsgüterverkehrs der Eisenbahnen¹⁾.

Von Ministerialamtman a. D. Reffler, München.

r. 51/1925 dieser Zeitung untersucht Reichsbahnrat Dr.- ümmel in einer groß angelegten Abhandlung die Frage, e geruhige ältere Eisenbahn dem Lastkraftwagen gegen- e einstellen solle, der mit der Kraft und Rücksichts- it der Jugend die ihm im Verkehr zukommende Stellung ern suche. Der Verfasser vertritt den Standpunkt, daß mpf gegen die neue Verkehrskraft nur da berechtigt sei, er Besitzstand der Eisenbahn bedroht werde, den diese Berücksichtigung aller Belange am besten und billigsten igen könne. Es solle geprüft werden, ob sich die neue nicht in geregelte Bahnen zwingen lasse, so daß volks- äftlich das Beste erzielt werde. Von diesen Gesichts- n aus sollen Transporte, die der Eisenbahn unbequem er sind, an den Lastkraftwagen abgegeben werden, wenn sie annehmen kann und will. Zu diesen Transporten gerechnet:

st alle Nahtransporte;

ie Versorgung eines größeren Ländkreises einschließ- ch der kleinen Eisenbahnstationen;

e Zufuhr und Abholung des Ortsgüterverkehrs in den roßstädten und zwar in wesentlich erweitertem Umfange s jetzt.

t dazu gehört in der Regel der Massenverkehr und der r von Eisenbahn auf Lastwagen und wieder auf die ahn.

ie Nahtransporte bis auf einen Teil der Massen- ungen dem Kraftwagen zufallen müssen, liegt nach An- ng des Verfassers in seinem Wesen begründet. Die , bis zu der der Kraftwagenbetrieb wirtschaftlich er- , wird offen gelassen.

ichtlich der Selbstkosten der Eisenbahn wird angenom- aß das tkm auf einer Nebenstrecke mit ihren nur wenige enthaltenden Zügen kaum unter 6—10 Pf., das tkm

er Aufsatz konnte aus geschäftlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. Die Schriftleitung.


eines Nahgüterzuges auf einer Hauptstrecke mit etwa 6 Pf zu berechnen sein wird. Treten noch besondere Umstellkosten hinzu, die mit 16 Pf/t berechnet werden, so erhöhen sich diese Werte. Nach Einführung von Ölmotoren soll das tkm für den Lastkraftwagen auf etwa 8—9 Pf zu stehen kommen. Es wird daraus gefolgert, daß bei Nahgüterzügen die reinen Transport- kosten von Eisenbahn und Kraftwagen in absehbarer Zeit sich mindestens nähern oder überschneiden, und zwar in dem Sinne, daß der Kraftwagen auf nahe Entfernungen billiger wird. Nach- dem also die Wirtschaftlichkeit der Nahgüter- züge in absehbarer Zeit in Frage gestellt ist, wird man sie auflassen und es werden dann nur mehr Fern- und Durchgangs- güterzüge verkehren.

Wenn der Nahverkehr entfällt und dementsprechend nur mehr Fern- und Durchgangsgüterzüge verkehren (ihre Reisege- schwindigkeit soll mindestens 35 km/St. betragen), kann die Zahl der Rangierbahnhöfe entsprechend verringert und damit der weitere große Vorteil erreicht werden, daß der Wagen- umlauf wesentlich beschleunigt und verbilligt wird. Hand in Hand mit dem Fortfall der Nahgüterzüge auf den Strecken soll in den großen Städten die Zusammenlegung von Orts- güterbahnhöfen erfolgen, damit auch dort der Nahgüter- verkehr der Eisenbahn abgenommen und dem Lastkraftwagen zugewiesen werden kann.

Eine Verkehrsteilung zwischen Eisenbahn und Lastkraft- wagen, wie sie hier angenommen wird, müßte naturnotwendig zu einer vollständigen Umstellung der derzeitigen Beförderungs- verhältnisse führen und sie würde von den weittragendsten Folgen nicht nur für die Eisenbahn, sondern auch für die Ver- kehrsinteressenten begleitet sein.

Es soll nun zunächst vom rein beförderungsdienst- lichen Standpunkte aus geprüft werden, wie sich die Ver- kehrsbedienung gestalten müßte, wenn die Nahgüterzüge fort- fallen und die Zwischenstationen und damit auch alle von Zwischenstationen abzweigenden Lokalbahnen für den Güter- verkehr ausgeschaltet würden.

Wenn die zwischen den Knotenpunkten gelegenen Stationen keinen Güterverkehr mehr haben, dann müssen alle Transporte nach und von den Landbezirken den Knotenstationen mit Lastwagen zugeführt werden, wobei sich im allgemeinen Durchschnittsentfernungen von 40–50 km ergeben. Solche Entfernungen sind an und für sich für den Lastkraftwagen angemessen. Verfolgt man aber die aufkommenden Transporte weiter, so zeigt sich, daß sehr häufig über diese Entfernungsgrenzen hinausgegangen und daß in vielen Fällen auch noch über Knotenstationen mit dem Lastwagen hinweggefahren werden müßte. Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen diene die beigefügte Kartenskizze.



Wenn beispielsweise ein Versender in Röhrmoos 10 t Wagenladungsgut nach Frankfurt/Main zu verfrachten hätte, dann müßte er diesen Transport mit dem Lastwagen entweder nach München-Laim oder nach Ingolstadt Hbf. abfahren lassen und dort der Eisenbahn übergeben. Ob die Zufuhr nach München-Laim oder nach Ingolstadt erfolgt, wird lediglich vom Kostenpunkt abhängen. Nach München-Laim sind die Kosten für den Lastwagen geringer; es kommt aber dann die Bahnfracht für die ganze Strecke von München-Laim bis Ingolstadt hinzu, die bei Beförderung der Sendung mit dem Lastwagen nach Ingolstadt entfällt. Wenn diese Sendung in Wolnzach aufkäme, dann wäre die Zufuhr mit dem Lastwagen nach Ingolstadt bei der geographischen Lage dieser beiden Orte zueinander ohne weiteres gegeben. Wäre dagegen eine solche Sendung nach einem Ort bestimmt, der an einer der unmittelbar an Ingolstadt anschließenden Linien liegt, beispielsweise nach Friedberg, Rain, Pappenheim oder Saal, dann würde sie wohl für den Eisenbahntransport überhaupt ausscheiden müssen, weil ja nach den Zwischenstationen dieser Strecken ebenfalls kein Eisenbahngüterverkehr besteht und eine Beförderung einer solchen Sendung mit der Eisenbahn von Ingolstadt nach Augsburg, Donauwörth, Treuchtlingen oder Regensburg und die Zurückführung von dort mit dem Lastkraftwagen kaum in Frage kommen könnte. So würde es auch kaum angängig sein, eine Wagenladung von Wolnzach nach Ellingen (Station zwi-

schen Treuchtlingen und Nürnberg) mit der Eisenbahn Ingolstadt bis Treuchtlingen zu befördern. Die Zufuhr der Lastwagen von Wolnzach nach Ingolstadt, die Beförderung der Eisenbahn von Ingolstadt nach Treuchtlingen und die von dort mit dem Lastwagen nach Ellingen würde viel Frachtkosten ergeben, ganz abgesehen davon, daß der Lastkraftwagenbeförderung besonders hervorgehobene das ist die unmittelbare Zuführung vom Versender zum Empfänger, nicht ausgenutzt werden könnte.

Wie bereits erwähnt, läßt der Verfasser die Grenze, der der Kraftwagenbetrieb wirtschaftlich erscheint, offen, liegt aber der Fall so, daß nach der Auffassung der Güterzüge und dem Ausscheiden der Unterwegsstationen den Güterverkehr der gesamte Nahverkehr zwangsweise dem Kraftwagenbetrieb zufallen muß. Lastkraftwagen muß dann für seinen Beförderungsbereich dieselbe Transportpflicht übernehmen, wie sie jetzt der Eisenbahn auferlegt ist, und er muß die anfallenden Transporte zur Förderung annehmen, auch wenn sie ihm unbequem und in allen Fällen gewinnbringend sind.

Bis zu welchen Entfernungen der Nahverkehr, der durch den Lastkraftwagen zu bedienende Güterverkehr den hier gegebenen Voraussetzungen sich erstrecken kann annähernd aus den bereits angeführten Beispielen zu werden. Die Entfernung von Wolnzach bis Ellingen beträgt 92 km. Geht man weiter bis Roth, so ergeben sich 115 km. Schwabach 125 km. Bei Roth und Schwabach könnte Eisen-

transport von Ingolstadt Hbf. Nürnberg Rbf. und Rückführung dort mit dem Lastkraftwagen in Frage kommen. In diesem Falle geben sich für Roth 115 km Eisenbahntransport und 46 km Lastkraftwagenfahrt. Die Beförderungsweg würde dem derzeitigen Weg gegenüber um 48 km verlängert (Roth-Nürnberg und zurück) und demnach auch die Fracht verteuert. Schwabach würde die Rückführung ab Nürnberg Rbf. mit dem Lastkraftwagen 13 km und die verlorene Strecke 26 km betragen.

Nimmt man nun eine solche Verkehrsbedienungs an, so entsteht die Frage, wie sich die Verhältnisse der Eisenbahn auswirken und welche Vorteile die Annahme einer solchen Gestaltung der Dinge zu erwarten ist.

Wenn der gesamte Nahgüterverkehr in den vorbezeichneten Grenzen

entfällt, wenn nur mehr Fern- und Durchgangsgüter zwischen den großen Rangierbahnhöfen verkehren und der Ortsgüterverkehr der großen Städte durch eine Verminderung der Ortsgüterbahnhöfe weitreichend zusammengefaßt wird, dann läßt sich die Abwicklung des der Eisenbahn verbleibenden Ferngüterverkehrs unzweifelhaft betrieblich einrichten und ebenso kann die Bedienung dieses Verkehrs der Eisenbahn, an den jetzigen Verhältnissen gemessen, unzweifelhaft wirtschaftlicher gestaltet werden. Die vom Verfasser über die möglichen Einsparungen angestellten Wahrscheinlichkeitsberechnungen ergeben dementsprechend auch hohe Summen.

Die Berechnung der Einsparungen stützt sich zu einem großen Teil auf die Beschleunigung des Wagenumlaufes durch Abkürzung der Stillstände und Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf mindestens 35 km/St. erreicht werden. Besehen wir uns nun von diesem Gesichtspunkte aus einmal den Vorgang auf der Strecke München-Laim-Nürnberg Rbf. Derzeit zwischen München-Laim-Ingolstadt-Treuchtlingen-Nürnberg bzw. München-Laim-Augsburg-Donauwörth-Treuchtlingen Nürnberg Rbf. und umgekehrt verkehrenden Fern- und Durchgangsgüterzüge haben nur auf den Knotenstationen Ingolstadt, Treuchtlingen bzw. Augsburg, Donauwörth, Treuchtlingen Aufenthalt, und es sind dementsprechend alle Zwischenstationen von der Bedienung durch diese Züge ausgeschlossen. Der Verkehr der Zwischenstationen wird ausschließlich von Nahgüterzügen bedient. Die Fern- und Durchgangsgüterzüge verkehren zwischen München-Laim und Nürnberg Rbf. mit einer Grundgeschwindigkeit von 40 km in der Stunde, erreichen jedoch nur eine Reisegeschwindigkeit von durchschnittlich 20–24 km. Nur einige besonders beschleunigte Züge (Wifozüge) erzielen Reisegeschwindigkeiten bis 27 km. Eine Reisegeschwindigkeit von 35 km und mehr könnte nur bei Auflassung der Verkehrsaufenthalte auf den zwischenliegenden Knotenstationen und bei Erhöhung der Grundgeschwindigkeit erreicht werden. Eine Ausschaltung von Knotenstationen bei einzelnen Zügen zur Verlangsamung des Umlaufes der nach und von diesen

anfallenden Wagen, bringt also neben verkehrdienst-
wirtschaftliche Nachteile; eine Erhöhung der Grund-
ndigkeit hat eine Verminderung der Auslastung der
id damit eine Erhöhung der Betriebskosten im Gefolge.
rechneten Einsparungen würden dadurch eine nicht un-
e Abminderung erfahren. Die Beschleunigung des
mlaufes müßte deshalb mehr in der Abkürzung der
iten der Wagen auf den Stationen und in den Rangier-
en angestrebt werden. Jetzt sind diese Liegezeiten, wie
r. Kummell mit Recht hervorhebt, im allgemeinen noch
groß.

erechnung der Selbstkosten für die Nahgüter-
arf auch nicht übersehen werden, daß bei ihrem Fortfall
iebsapparat nicht im Verhältnis zu ihrer Zahl verringert
könnte. Auf den Zwischenstationen könnte nur
ersonal entbehrt werden, das für die Besorgung des
Güterdienstes vorgehalten wird. Das andere Personal
r die Wahrnehmung des übrigen Dienstes auch künftighin
wendig. Auf den Knotenstationen würde mit dem
der Nahgüterzüge der Betriebsapparat kaum so ein-
kt und eingerichtet werden können, daß ausschlag-
Einsparungen an Rangierlokomotiven und Personal
wären. Dagegen würde die Eisenbahn mit dem Fortfall
güterverkehrs in den vorbezeichneten Grenzen wohl
nd ein Drittel ihres derzeitigen Güterverkehrs verlieren,
r darf man nicht im Zweifel sein, daß der Lastkraft-
wenn er einmal für die Bedienung des gesamten Nah-
kehrs in den Beförderungsapparat eingeschaltet wäre,
sein würde und zur Wahrung seiner Belange auch be-
ein müßte, seinen Wirkungskreis möglichst weit auszu-

ir die Eisenbahn eintretende Frachtausfall wäre so groß,
urch die möglichen Einsparungen auch nicht annähernd
werden könnte, und es würde wohl mit dieser Verkehrs-
rderung die Rentabilität des Betriebes der Eisenbahn über-
n Frage gestellt werden. Dazu kommt noch, daß die
hn, wie wir noch sehen werden, ihre Einrichtungen auf
n Knotenstationen sogar noch erweitern müßte.

elsweise hat die Knotenstation Treuchtlingen zur Zeit
hren betrieblichen Aufgaben nur einen ganz geringen
rverkehr zu bedienen. Zur Aufnahme eines größeren
rkehrs, wie ihn die Zu- und Abfuhr der Güter nach und
m größeren Landbezirk mit dem Lastkraftwagen bringen
müßten für die Schaffung einer entsprechenden Güter-
d eines Ladehofes nicht unerhebliche Aufwendungen ge-
erden. Auch bei vielen anderen Knotenstationen würden
elhaft kostspielige Erweiterungsbauten notwendig

n Maße wie der Eisenbahngüterverkehr durch den Fort-
Nahverkehrs sich verringern würde, würde der Last-
güterverkehr sich erweitern. Die vorhandenen Einrich-
der Eisenbahn für den Güterverkehr werden auf den
nstationen brachegelegt, auf den Knotenstationen müßten
bereits erwähnt, zum Teil erweitert werden.

Lastkraftwagen könnte seiner erhöhten Aufgabe nur dann
werden, wenn die jetzt zur Verfügung stehenden Straßen
estattet werden, daß sie einen wesentlich gesteigerten
rkehr aufnehmen können. Für die Hauptverkehrslinien
besondere Autostraßen neu geschaffen werden. Ob das
e Deutschland neben der notwendigen Erhaltung eines
und voll leistungsfähigen Eisenbahnnetzes auch noch ein
siges Straßennetz schaffen und unterhalten kann, er-
kaum möglich. Jedenfalls können die notwendigen Ver-
gen des Straßennetzes mit Rücksicht auf die sehr hohen
nur ganz allmählich zur Durchführung kommen, wobei
end auch das Verkehrsbedürfnis zu berücksichtigen ist.
tztzen Endes kommt auch der Lastkraftwagen nicht als
reck, sondern nur als Diener des Verkehrs in Frage.

er Ausdehnung der Lastkraftwagenbeförderung auf den
Nahgüterverkehr wären für die Aufnahme des nötigen
reichen Wagenparkes große Autohallen und Reparatur-
ten, Unterkunftsräume für das Bedienungspersonal,
erwaltungsgebäude usw. erforderlich. Außerdem müßten
Stückgutverkehr besondere Lagerhallen und für den
adungsverkehr besondere Umschlagsplätze, Ladehöfe, ge-
werden, denn diese Einrichtungen sind für den Last-
güterverkehr ebenso unentbehrlich wie für den Eisenbahn-
verkehr. Man darf sich darüber nicht täuschen, daß die
telbare Zuführung der Güter vom Ver-
r zum Empfänger mit dem Lastkraftwagen
sehr beschränktem Umfange möglich ist, sobald es sich
um Einzeltransporte, sondern um eine allge-
Verkehrsbedienung handelt. Es darf wohl als
taft gelten, daß der große Lastkraftwagen — wie ange-
wird — auf einen Acker fährt, um dort Kartoffeln oder
üben abzuholen, um sie unmittelbar zum Verbraucher

oder in die Fabrik zu bringen. Ebenso wird es kaum möglich
sein, aus Waldungen mit dem Lastkraftwagen Holz abzufahren,
wenn die Ladestelle an einem gewöhnlichen, nur für das Land-
fuhrwerk eingerichteten Waldweg liegt, wie es in der Regel der
Fall ist. Die jetzt bestehenden Landwege sind für den Lastkraft-
wagen nicht geeignet; er ist mit seiner größeren Spur an Wege
gebunden, die eine entsprechende Mindestbreite und auch eine
eingermaßen ebene Fahrbahn aufweisen. Dementsprechend
werden die Feldfrüchte im allgemeinen nach wie vor mit dem
Landfuhrwerk vom Acker weggefahren werden müssen, um so-
dann an besonders eingerichteten Ladestellen auf den Lastkraft-
wagen übergeladen zu werden. Ebenso wird beispielsweise
der mit Lastwagen zugefahrene Dünger an diesen Lade-
stellen auf das Landfuhrwerk umgeladen werden müssen;
der große Lastkraftwagen wird auch hier die unmittel-
bare Verteilung von Dünger, Saatgut usw. auf den
Acker nicht vornehmen können. Auch abseits liegende Ge-
höfte können mit großen Lastkraftwagen nicht angefahren
werden, wenn nicht ausnahmsweise besonders günstige Wege-
verhältnisse bestehen. Die bessere Möglichkeit der unmittel-
baren Zufuhr von Gütern vom Versender zum Empfänger mit
dem Lastkraftwagen gegenüber dem Eisenbahntransport ist
also doch ziemlich beschränkt. Die Massentransporte
werden heute schon zum größten Teil ohne Zwischen-
umschlag unmittelbar mit der Eisenbahn zum Empfänger
zugeführt. Die Kohlenwagen werden in den Schüttvorrichtungen
der Zechen geladen und gehen in die Anschlußgleise der großen
Empfangsfirmen. Baustoffe und andere Massengüter werden
ebenfalls in der großen Hauptsache ohne Zwischenumschlag
verfrachtet. Stückgut wird nur zu einem geringen Teil
unmittelbar mit dem Lastkraftwagen zugeführt werden können,
weil schon aus verkehrstechnischen Gründen auf eine Ansamm-
lung und Ausscheidung nicht verzichtet werden kann. Dagegen
würde durch die Neuregelung für einen nicht unerheb-
lichen Teil von Massengütern gegenüber den jetzigen Ver-
hältnissen ein Zwischenumschlag eingeschaltet werden, und
zwar bei allen jenen Gütern, die jetzt auf Anschluß-
gleisen an Zwischenstationen unmittelbar zur Entladung
oder Beladung gestellt werden und bei denen auch künftighin
der Kraftwagenbeförderung ein Eisenbahntransport voraus-
geht oder an sie anschließt. Beispielsweise werden jetzt
einer Fabrik in Dachau die mit Steinkohlen beladenen Wagen
auf ihrem Anschlußgleis zugestellt. Künftighin müßte sie diese
Kohlen mit dem Kraftwagen in München-Laim abholen und
ebenso müßte sie ihre Wagenladungsgüter, die sie jetzt auf
ihrem Anschlußgleis unmittelbar im Eisenbahnwagen verladen
kann, mit dem Kraftwagen nach München-Laim verbringen.

Noch viel weiterreichende Konsequenzen würden sich durch
Zusammenlegung von Ortsgüterbahnhöfen in den Großstädten
ergeben. Mit der Auflösung von Ortsgüterbahnhöfen in großen
Städten werden auch Großanschlüsse in Mitleidenschaft gezogen,
und ob sich solche Großanschlüsse halten lassen, wenn der der-
zeitige Stammbahnhof aufgelassen ist, wird in vielen Fällen
fraglich sein. Schon die großen Entfernungen von den künftigen
Rangierbahnhöfen und die sehr erschwerte Linienführung für
die Anschlußgleise würden die Aufrechterhaltung solcher An-
schlüsse häufig unmöglich machen. Müssen sie aber fallen, dann
müßten die betreffenden Anschlußbesitzer sich entweder an den
neuen Bahnhöfen ansiedeln oder sie müßten die Zufuhr und
Abholung ihrer Güter durch Lastkraftwagen auf weite Entfer-
nungen betätigen. Große Wege spielen aber auch beim Last-
kraftwagen eine Rolle.

Aus einer solchen Gestaltung der Verkehrsverhältnisse wür-
den vielen Beteiligten unzweifelhaft große Erschwernisse und
auch wirtschaftliche Nachteile erwachsen, ganz abgesehen davon,
daß eine zu weit gehende Zentralisierung des Ortsgüterverkehrs
auch vom betrieblichen Standpunkte aus nicht ganz unbedenk-
lich erscheint. So wird man beispielsweise der vom Verfasser
als selbstverständlich aufgestellten Forderung, daß in den
großen Zukunftsbahnhöfen die Umladehalle grundsätzlich mit
dem Güterschuppen zu vereinigen sei, nicht ohne weiteres zu-
stimmen können. Bei der angenommenen Verkehrszusammen-
ziehung würden Anlagen von ganz außergewöhnlichen Ausmaßen
entstehen, bei denen die Schwierigkeiten, die jetzt schon auf
großen Stationen mit vereinigttem Versand, Empfang und Um-
ladung zu beklagen sind, in erhöhtem Maße eintreten müßten.
Daß mit einer sehr weitreichenden Zusammenziehung des Stück-
gutverkehrs die Bildung von Ortswagen gefördert werden
kann, ist richtig. Nur darf dieser Vorteil nicht durch andere
Erschwernisse zu teuer erkauft werden. Der Verfasser sagt:
„So ist es denn durch die Tatsachen genügend bekannt, daß das
Gut auch zwischen Großstädten mit regsten Verkehrsbeziehun-
gen ungebührlich lange Zeit gebraucht, um vom Versender zum
Empfänger zu laufen“, und er führt die eintretenden Verzöge-
rungen darauf zurück, daß das Ortsgut, das jetzt bei einem
außerhalb gelegenen Verschiebebahnhof eingeht, im Nah-
güterzug nach den verschiedenen großen Ortsgüterbahnhöfen

abgefahren oder erst nach einem innerhalb der Stadt gelegenen Verschiebebahnhof niedriger Ordnung für örtliche Verteilung überführt und daselbst neuerdings behandelt wird. Könnte es von einem großen Verschiebebahnhof aus unmittelbar mit dem Lastkraftwagen dem Empfänger zugeführt werden, dann würde viel Zeit und Arbeit erspart werden können.

Die mögliche Zeitersparnis könnte sich indessen nur auf die jetzt notwendige Überführung der Wagen vom Verschiebebahnhof nach den inneren Ortsgüterbahnhöfen erstrecken. Die Entladung des Gutes, seine Ausscheidung und Niederlegung auf dem Güterboden und seine Verladung von dort auf das Bestellfuhrwerk ist in jedem Falle notwendig.

Frachtstückgut, das zwischen Großstädten mit regsten Verkehrsbeziehungen zum Austausch kommt, wird aber auch heute schon in Ortswagen verladen; eine stärkere Zentralisierung des Stückgutverkehrs würde also nach dieser Richtung hin keine weiteren Vorteile bringen können.

Die Anregung, den Ortsgüterverkehr in den großen Städten weitreichendst zu zentralisieren, ist neu. Bisher ist man den gegenteiligen Weg gegangen, und man war bestrebt, in den großen Städten den Interessenten durch Einrichtung von günstig gelegenen Ortsgüterbahnhöfen die Aufgabe und Abholung ihres Gutes zu erleichtern. Für Stückgut sind außerdem in den Großstädten, namentlich in England, auch noch besondere, günstig gelegene Annahmestellen im Stadtinnern eingerichtet worden. Auch in Brüssel bestehen solche Annahmestellen in der Stadt, und neuzeitig ist ihre Schaffung auch in deutschen Großstädten angeregt und in einzelnen Fällen bereits durchgeführt worden.

Der Verfasser selbst befürwortet auch die Schaffung solcher Ortsgüterstellen in den Großstädten. Nur befürchte ich, daß bei einer sehr weit reichenden Ausschaltung von jetzt bestehenden Ortsgüterbahnhöfen die Zahl der Ortsgüterstellen, wenn sie den Verfrachtern eine entsprechende Erleichterung bringen sollen, verhältnismäßig groß sein müßte; damit würde aber die angestrebte Zusammenfassung des Ortsgüterverkehrs bis zu einem gewissen Grad wieder aufgehoben.

Mit einer weiteren Zentralisierung des Ortsgüterverkehrs in den Großstädten würden wohl die Klagen über die zu hohen Zufuhrkosten in verstärktem Maße auftreten und vielen Interessenten würde die eigene Zufuhr und Abholung ihrer Güter unmöglich gemacht werden. Ein Hauptziel der Verkehrsbedienungen muß aber sein, hier nicht nur keine Verschlechterung eintreten zu lassen, sondern mit allen Mitteln eine Verbesserung und Verringerung der Zufuhr anzustreben.

Dr. Kümmell glaubt durch eine sehr weitgehende Zusammenfassung des Ortsgüterverkehrs auch in Hinsicht auf die Ausgestaltung und die Bedienung der Ladehöfe und die Abfuhr der Güter in den großen Städten betrieblich und wirtschaftlich große Vorteile erreichen zu können. Er sagt: „Besonders wichtig für die Freiladestraße wäre aber die Regelung des Abfuhrgeschäftes, auf das die Eisenbahn einen sehr maßgebenden Einfluß haben müßte. (Es ist z. B. denkbar, durch eine große Abfuhrkolonne unmittelbar nach der Zustellung der Wagen von hinten beginnend gemeinsam ausladen zu lassen, so daß zwischenstehende Restwagen vermieden werden).“ Es wird dann darauf hingewiesen, daß man dann vom Verschiebebahnhof vielleicht einen ganzen Freiladesteg ohne Teilung überführen und nachher beladen oder leer zurückholen könnte. Auch die Möglichkeit der Bildung unmittelbarer Güterzüge vom Freiladesteg der einen zum Freiladesteg der anderen Großstadt wird erwähnt (Berlin—Hamburg).

So sehr die Berechtigung der erhobenen Forderung, daß die Eisenbahn auf das Abfuhrgeschäft mehr Einfluß nehmen und die Dienstabwicklung in den Ladehöfen bessern müsse, auch anzuerkennen ist, so darf doch bei der Erörterung dieser Frage nicht verkannt werden, daß einer solch großzügigen und betrieblich unzweifelhaft sehr erwünschten Regelung der Angelegenheit in der Praxis sich viele Hindernisse entgegenstellen werden. Zunächst darf nicht übersehen werden, daß der Entladung die Benachrichtigung des Empfängers, die Annahme des Gutes und die Frachtzahlung vorausgehen muß, wobei häufiger Hemmungen eintreten können, wie beispielsweise durch Annahmeverweigerung, Unbestellbarkeit, Geldmangel, nachträgliche Verfügung, Weiterleitung, Deckadressen u. dgl. Außerdem würde ein Ladehofbetrieb, wie er hier gedacht ist, eine weitreichende Einschränkung des Rechtes der Empfänger, ihre Güter selbst abzuholen, zur Voraussetzung haben müssen. Firmen aber, die für ihren Betrieb selbst Fuhrwerk nötig haben, würden mit einer Zwangszustellung ihrer Güter kaum einverstanden sein.

Stellt man nun die Frage, ob die Verkehrsverhältnisse in Deutschland heute oder in absehbarer Zeit die Abtrennung des Nahgüterverkehrs von der Eisenbahnbeförderung und seine Übertragung an den Lastkraftwagen notwendig machen, dann dürfte diese Frage mit „Nein“ zu beantworten sein. Die Eisenbahn ist durchaus in der Lage, auch den Nahgüterverkehr bewältigen zu können; damit ist nicht gesagt, daß sie ihn auch

ausschließlich mit den bisherigen Mitteln bedienen muß; wird sich selbstverständlich auch die Fortschritte der Technik auf dem Gebiete des Güterbeförderungswesens zunutze machen und den Lastkraftwagen überall dort heranziehen, wo seine Verwendung eine Verbesserung oder Verbilligung der Güterbeförderung ermöglicht. Es kann sich also wohl nur darum handeln, den Lastkraftwagen überall da in die Güterbeförderung einzuschalten und zu seinem Rechte zu verhelfen, wo er am Platze ist. Das aber muß, wenn es sich um die Bedienung des öffentlichen Güterverkehrs handelt, planmäßig geschehen. Eine planmäßige Bedienung des allgemeinen öffentlichen Güterbeförderungsgeschäftes muß von einer Zentralstelle aus, und diese Zentralstelle wird bei den gegebenen Verhältnissen wohl nur die Reichsbahngesellschaft sein können; nur sie kann am besten alle Forderungen befriedigen, die im Interesse der allgemeinen Volkswohlfahrt an ein großes Verkehrsunternehmen gestellt werden müssen.

Jetzt kommt es häufiger vor, daß einzelne Unternehmer Beförderungskurse für Lastkraftwagen einrichten, die Maßgabe des jeweiligen Güteranfalls entweder täglich ein- oder zweimal in der Woche gefahren werden, oder aber, wenn die Fahrt erst ausgeführt, wenn die angefallene Fracht sich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sammeln beginnt. Das läßt sich jetzt alles so ganz nach Belieben einrichten, ja in dringenden Fällen immer noch die Eisenbahnbeförderung in Anspruch genommen werden kann. Besteht nun irgend ein öffentliches Interesse daran, daß solche Kurse aufrecht erhalten werden? Ich glaube nicht; die Frachtkosten sind meist höher, die Beförderungsdauer ist nicht immer kürzer, sondern zum Teil noch länger; die zur Beförderung mit dem Lastkraftwagen bestimmten Sendungen müssen am Nachmittag der Fahrt dem Unternehmer zugeführt werden und sie können, wenn sie zur gleichen Zeit der Eisenbahn übergeben werden, noch am gleichen Tage mit einem Abendzug ihrer Zielstation zugeführt und dort schon in den Morgenstunden bei der Empfängerfertigung in Empfang genommen werden. Selbst als Frachtstückgut aufgegeben, könnten sie am nächsten Nachmittag abgeholt oder zugeführt werden, wenn nicht auch für solche schon die Abholung und Zustellung am Vormittag ermöglicht. Die dem Lastkraftwagen übergebenen Sendungen werden zum Teil auch erst am Nachmittag zugestellt werden können, die Zufuhr zu den in der Großstadt in verschiedenen Stadtvierteln wohnenden Empfängern auch mit dem Lastkraftwagen in Anspruch nimmt.

Diese wilden Beförderungskurse verursachen der Eisenbahn einen nicht unerheblichen Frachtausfall, ohne daß sie ihre Beförderungsmittel irgendwie einschränken kann. Die Eisenbahn muß in der vorgesehenen Zahl verkehren und das Stations- und Zugpersonal ist notwendig, gleichviel, ob unterwegs oder am Ende eines Zuges einige Tonnen mehr oder weniger ein- und ausgeladen werden. Die Allgemeinheit hat aber von solchen Lastkraftwagentransporten nicht nur keinen Vorteil, sondern es besteht für sie vielmehr die Gefahr, daß die Eisenbahn durch eine Zunahme dieses Wettbewerbes ihre Aufgabe, namentlich in volkswirtschaftlicher Hinsicht, nicht mehr in dem Umfange erfüllen kann, wie sie bisher erfüllt hat. Es besteht deshalb ein allgemeines öffentliches Interesse, daß die Eisenbahn gegen einen solchen billigen und unnötigen Wettbewerb geschützt wird. (Siehe hiewegen auch die Ausführungen von Bürger und v. Kienitz in Nr. 49 und 51/1925 dieser Zeitung.)

Für den Lastkraftwagen besteht im Zubring- und Bestelldienst und der Bedienung der Güter in der Zone der großen Städte ein sehr großes Betätigungsfeld, das noch wesentlich erweitert werden kann, wenn die Eisenbahn selbst den Lastkraftwagen dort einsetzt, wo er mit Vorteil die Bedienung des öffentlichen Güterverkehrs verwendet werden kann. Es ist also nicht notwendig, daß der Lastkraftwagen auf weite Strecken im Wettbewerb neben der Eisenbahn herläuft.

Im übrigen darf bei Beurteilung der Frage, in welchem Umfange der Lastkraftwagen die Bedienung des Güterverkehrs sich gezogen habe, nicht übersehen werden, daß durch den Lastkraftwagen heute vielfach ein Verkehr bedient wird, der auch nicht vor Einführung der Lastkraftwagenbeförderung auf der Eisenbahn lag. Große Brauereien, große Kaufhäuser, große Kolonialwarenhandlungen usw. haben ihren Kunden bis zu einer angemessenen Entfernung auch früher mit eigenem Fuhrwerk bedient. Auch früher sind Botenfuhrwerke gefahren und ebenso hat der Kärner Wein aus Weinorten abgeholt und den Weinhändlern und Gastwirten zugeführt. Selbstverständlich ist die Reichweite des Lastkraftwagens gegenüber dem Pferdefuhrwerk eine viel größere geworden, aber dieser Bedienungsbereich auch beim Lastkraftwagen nicht zu weit ausdehnen kann, liegt in der Natur der Sache. Die Verhältnisse begründet, besonders in der Kostspieligkeit der Lastkraftwagenbeförderung und in Ungelegenheiten, die in der Verkehrstechnischer Hinsicht sich ergeben.

iese Umstände haben selbst große Firmen veranlaßt, die aufgenommene Lastkraftwagenbeförderung einzuschränken und sich wieder mehr und mehr dem Eisenbahntransport zuwenden. Dies wird wohl noch in erhöhtem Maße der Fall sein, wenn die in der Nachkriegszeit und während der Inflation ganz außergewöhnlich billigen Preisen beschafften Fahrzeuge verrottet sind und neu ersetzt werden müßten.

ergebnis. Bei der gegebenen Sachlage kann kaum ein Grund angenommen werden, der die Abtrennung des gesamten Nahgüterverkehrs von der Eisenbahnbeförderung und dessen Übertragung auf Lastkraftwagen wünschenswert oder notwendig erscheinen ließe. Von einer solchen Regelung könnte vor allem die Eisenbahn keine Besserung der bestehenden Verhältnisse erwarten; es erscheint ganz ausgeschlossen, daß beispielsweise ein neues Unternehmen auch nur annähernd jene Vorteile erzielen könnte, die heute die Eisenbahn durch zahlreiche Tarifbegünstigungen gewährt.

ne solche Neuregelung wäre aber auch gar nicht im Interesse der Kraftwagen-Verkehrsunternehmung selbst gelegen, da diese bei der Übernahme eines so großen Teils des öffentlichen Güterverkehrs ganz unverhältnismäßig hohe Aufwendungen machen müßte, für die das Frachtaufkommen kaum einen ausreichenden Gewinn bringen könnte.

er Eisenbahn selbst würde durch den Fortfall des Nahgüterverkehrs ein großer Teil ihrer Einnahmen entzogen werden,

ohne daß sie in der Lage wäre, ihren Betriebsapparat entsprechend einzuschränken. Was aber die verkehrstechnische Seite der Nahgüterbeförderung anlangt, so kann ich nicht glauben, daß die Eisenbahn schon so veraltet und überholt erscheint, daß sie auf diesem Gebiete vor dem Lastkraftwagen die Waffen strecken müßte; sie hat bestimmt noch lange nicht alle Möglichkeiten erschöpft, die zu einer Verbesserung der Beförderung und weiterhin auch noch zu einer Verbilligung der Frachtkosten führen können. Die Deutsche Reichsbahn hat von dem nach dem Kriege noch vorhandenen, an und für sich stark abgenutzten rollenden Material die besten 5000 Lokomotiven und 150 000 Wagen an die Siegerstaaten abgeben müssen. Ihre Beförderungseinrichtungen waren durch den verlorenen Krieg und die Auswirkungen der Revolution vollständig zusammengebrochen. Weiterhin sind der Eisenbahn durch den Ruhereinbruch noch ungeheure Schwierigkeiten erwachsen. Trotz alledem hat die Reichsbahn ihren Güterbeförderungsdienst in erstaunlich kurzer Zeit wieder zur vollen Leistungsfähigkeit gebracht. Eine Verkehrsanstalt, die solch ganz außergewöhnlichen Verhältnissen Herr geworden ist, wird auch erhöhten Forderungen der Neuzeit gerecht werden können. Sie wird hierzu um so mehr befähigt sein, je mehr sie die Errungenschaften und Fortschritte der Technik auch auf dem Gebiete des Güterbeförderungsdienstes zur Anwendung bringt und je mehr sie sich bei ihren Unternehmungen auf ein zufriedenes und arbeitsfreudiges Personal stützen kann.

Neue Verbrennungstriebwagen.

er Triebwagen gehört zu den jüngsten Verkehrsmitteln im Eisenbahnbetriebe auf Haupt-, Neben- und Kleinbahnen. Die Notwendigkeit zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Beförderung wie die immer schärfer auftretende Konkurrenz der Lastkraftwagen hat viele Verwaltungen veranlaßt, dem Personenverkehr größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der Lokomotivverkehr erfordert wegen der nicht unerheblichen Mindestkosten eine bestimmte Belastung für den Zug, die sich nur bei Zuneigung des Verkehrs zu wenigen Zügen am Tage erreichen läßt.

Damit ist aber auch schwachem Personenverkehr nicht entgegen. Hier ermöglicht der Triebwagen, sich dem Verkehr anzupassen und auch bei schwachem Verkehr einen Fahrplan aufzustellen, der sich wirtschaftlich durchführen läßt. Auch die Darbietung häufigerer Fahrgelegenheit wird der Personenverkehr auf Kleinbahnen erheblich gesteigert und ihre Wirtschaftlichkeit erhöht. Aber auch auf Hauptbahnen sind die Triebwagen ein gutes Mittel zum Zubringen von Reisenden von kleineren Stationen aus an die Haltepunkte der Durchgangszüge zur Verdichtung der Zugzahl zu bestimmten Tageszeiten.

Die Ausbildung des Triebwagens wird somit größte Beachtung geschenkt. Elektrischer Speichertriebwagen und Verbrennungstriebwagen stehen seit längerer Zeit im Wettbewerb miteinander und sind in stetig fortschreitender Entwicklung. Ein Zug des Verbrennungstriebwagens ist die ständige Betriebsfähigkeit, die leichte Fassung und Mitnahme des Betriebsstoffes und die nahezu unbegrenzte Fahrdauer, da sich Füllungen zur Erneuerung des Betriebsstoffes leicht und beliebig erneuern lassen. Die maschinelle Einrichtung ist verhältnismäßig einfach im Verhältnis zum Leergewicht des Wagens, so daß die Wagen leicht gebaut werden können und die erforderliche Triebkraft an sich niedrig wird. Andererseits liegen noch nicht ausreichende Betriebserfahrungen für die Unterhaltungskosten Abschreibungen vor, so daß ein abschließendes Urteil über die gesamten Betriebskosten nicht abgegeben werden kann. Obwohl haben die Motoren und Zahnradgetriebe einen hohen Grad der Vervollkommenheit erreicht, und die Möglichkeit der Anwendung kompressorloser Dieselmotoren rechtfertigt die Hoffnung auf eine weitere günstige Entwicklung dieser Fahrzeuge.

Fast alle größeren Waggonfabriken beschäftigen sich daher mit dem Bau von Verbrennungstriebwagen, und die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat zur Sammlung von Erfahrungen einige Triebwagen bestellt. So hat sie auch einen Triebwagen der Gothaer Waggonfabrik in ihren Betrieb einbezogen, die dadurch Gelegenheit hatte, ihren von der Seddiner Waggonfabrik her bekannten Wagen in angestrengtem Dauerbetrieb zu erproben. Unter Verwendung der hierbei gemachten Erfahrungen wurde ein neuer Typ entwickelt, der jedoch in wesentlichen Teilen die bewährte Bauart des Seddiner Wagens beibehält. Der erste Wagen dieser neuen Serie wurde bei der Münchener Verkehrsausstellung gezeigt. Bei ihren Versuchen ist die gesamte Maschinenanlage in einem besonders leicht auswechselbaren Rahmen derart angeordnet, daß kein Teil derselben in den Wagenkasten hineinragt und der Fußboden glatt durchgeht, wie die Anordnung der Bänke in der Weise behindert ist. Durch Bodenklappen ist jedoch die gesamte Maschinenanlage auch vom Wageninnern aus leicht zu-

gänglich. Als Antriebsmotor wird ein 6-Zylinder-75-PS-NAG-Motor verwendet, der mit elektrischem Anlaßmotor, Lichtmaschine, Kühlwasserpumpe versehen ist. Vom Motor wird einerseits über ein Wechselgetriebe mittels Hohlwelle der Stirnrad-Achsentrieb, der mit dem durch Klauenkupplung einrückbaren Wendegetriebe zusammengebaut ist, betätigt, sowie ein Kompressor zur Erzeugung der für die Getriebebeschaltung benötigten Druckluft direkt angetrieben. Das Vierganggetriebe ist durch besondere Bauart äußerst kurz und gedrungen gehalten; die Kupplungen für die einzelnen Gänge sind als Lamellenkupplung ausgeführt und durch Abschrauben des Getriebedeckels leicht zugänglich. Zur Verbindung der Antriebswelle zwischen Wechselgetriebe und Achsantrieb sind statt der teuren Kardangelenke elastische Scheibenkupplungen verwendet, die eine Abbiegung der Wellenachsen bis zu verhältnismäßig großem Ausschlagwinkel ohne erheblichen Kraftverlust gestatten. Die Rückkühlung des Motorkühlwassers erfolgt durch ein auf dem Wagendach angebrachtes System von Rippenrohren unter Ausnutzung des natürlichen Fahrwindes, unterstützt durch die Saugwirkung eines vom Motor angetriebenen Ventilators mit Luftschacht, der am Abortabteil angebaut ist. Das Gerippe des Wagens ist in eiserner Bauart hergestellt und bietet bei einer Untergestelllänge von 13 600 mm Raum für 50 Sitzplätze. Der Radstand des zweiaxsischen Wagens ist 7 m. Die Heizung des Triebwagens erfolgt durch Niederdruckdampf, der durch die heißen Auspuffgase des Motors erzeugt wird. Als Bremsen sind eine normale Druckluftbremse und eine achtklötzige Handspindelbremse vorhanden. Sämtliche zur Bedienung des Wagens erforderlichen Hebel und Schalter wie Kontrollinstrumente sind in dem auf jedem Wagendeck befindlichen Führerstand auf einer Platte übersichtlich angeordnet. Die Innenausstattung mit herababließbaren Fenstern, Gepäcknetzen, elektrischer Beleuchtung, reichlichen Dachlüftern, gut geformten Sitzen ist zweckmäßig und gediegen gehalten. Das Wagengewicht des leeren Wagens beträgt 19 100 kg, die Höchstgeschwindigkeit 60 km/Std.

Die zweiaxsischen Wagen sind in vielen Teilen genormt und werden in Serien hergestellt. Besonders sorgfältig wird der Serienbau der vierachsigen Wagen durchgebildet, die bis zu 120 Sitzplätzen in Längen zu 13, 17 und 20 m bei 2100 mm Breite für Kleinbahnen, 2500 mm Breite für Nebenbahnen und 3000 mm Breite für Haupt- und Nebenbahnen gebaut werden sollen. Das Maschinengestell wird nahe dem Drehpunkt der Drehgestelle schallgedämpft aufgehängt und der Wagenboden glatt durchgeführt. Das Wechselgetriebe wird noch vereinfacht, indem die vier Gänge nur zwei Wellen und drei Zahnradpaare erhalten werden. Die Schaltung der Gänge erfolgt pneumatisch, ebenso die Kupplung zwischen Motor und Wechselgetriebe. Für Rohölbetrieb ist ein neuer 75/90 PS kompressorloser Dieselmotor der MAN, Nürnberg, in Aussicht genommen.

Als weitere Neuheit in dem Bau der Triebwagen ist anzuführen, daß die Firma für die Deutsche Reichsbahn Wagen mit Mitteleinstieg im Bau hat, die zum bequemeren Besteigen der Wagen vier Auftrittstufen erhalten. Der ganze Trittaufbau rückt dabei etwas in das Wageninnere hinein; der Wagenboden ist glatt durchgeführt. Im übrigen haben die Wagen den Vorteil, daß durch Verkürzung der Endperrons mehr Sitzplätze bei derselben Wagenlänge erhalten werden.

P r z y g o d e.

Elektrische Beleuchtung für Dampflokomotiven.

Nach längeren Versuchen hat die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft eine elektrische Beleuchtungsart für Dampflokomotiven unter Verwendung einer kleinen Turbodynomo entwickelt, worüber Dipl.-Ing. H. Jacobi im Heft 6 des laufenden Jahrgangs der „A.E.G.-Mitteilungen“ berichtet. Es ist daran zu erinnern, daß die Beleuchtung der Dampflokomotiven in Deutschland zur Zeit fast durchweg mit Fettgas, Azetylen oder Petro-

Versuchsjahre weiter vervollkommen worden. Die verbesserte Vorrichtung wurde nunmehr zum ersten Male im Februar 1911 an die Reichsbahnlokomotive G 12 5697 Cassel angebaut (Abb. 1) und befindet sich seit einiger Zeit im Betriebe. Auf dem linken Laufsteg der Maschine aufgestellte Turbodynomo (Abb. 2) hat eine Dauerleistung von 500 Watt bei 32 Volt Spannung und 3600 Umdrehungen in der Minute; sie ist, wie Abb. 3 hervorgeht, 715 mm lang, 360 mm hoch und wiegt 75 kg. Der Arbeitsdruck liegt zwischen $4\frac{1}{2}$ und 16 at Kesseldruck. Künftig wird die Turbodynomo für 24 Volt gebaut, da diese Spannung bereits bei den elektrischen Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn für Beleuchtungszwecke vorhanden ist.




Abb. 1. G12-Lokomotive Nr. 5697 Cassel mit elektrischer Beleuchtung durch eine Turbodynomo der A. E. G.-Bauart.

leum erfolgt. In jüngster Zeit wird das Interesse verschiedener Bahnverwaltungen auch für die elektrische Beleuchtung der Dampflokomotiven lebhafter.

Vor drei Jahren wurde die Schnellzug-Heißdampflokomotive der Deutschen Reichsbahn Nr. 1118 Hannover-Bauart S 10¹ mit einer Versuchsturbodynomo der A.E.G.-Bauart ausgerüstet. Die Lokomotive ist am Anfang dieses Jahres in die Werkstätte genommen worden; die Untersuchung soll volle Zu-




Abb. 2. A. E. G.-Turbodynomo.

friedenheit mit dem Zustande der gesamten Beleuchtungsanlage ergeben haben. Störungen während des Betriebes sind nach dem angezogenen Berichte nicht vorgekommen.

Auf Grund dieses günstigen Ergebnisses sind nun die Hersteller erneut an die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mit der Bitte herangetreten, ihr einen weiteren Versuch zu gestatten. Die Verhandlungen haben dazu geführt, daß die A.E.G. beauftragt wurde, einige P 8-Personenzug-Dampflokomotiven mit einer elektrischen Ausrüstung zu versehen. Die Bauart der Turbodynomo ist während der drei

Die Dampfzufuhr erfolgt durch ein isoliertes Rohr vom Stehkessel aus. Ein einfaches Absperrventil mit Handrad ermöglicht vom Führerhaus aus jederzeit das Anlassen und Stillsetzen der Turbine. Irgendwelche anderen Ventile oder Meßinstrumente sind nicht zu bedienen, da die Regulierungsvorrichtung in der Turbine die Dampfzufuhr nach Belastung selbstständig steuert. Selbst bei niedrigem Dampfdruck hält die Maschine die Umdrehungszahl und Spannung. Um den Gegenstand in der Turbine möglichst gering zu halten, wird der Abdampf in der Rauchkammer geleitet.

Die Turbine ist eine Gleichdruckturbine mit nur einer Druckstufe; jedoch werden durch Anwendung einer Umkehrschaukel im Gehäuse zwei Geschwindigkeitsstufen erzielt. Diese Anordnung ergibt einen für diese kleinen Turbinen verhältnismäßig günstigen Dampfverbrauch von 50 bis 60 kg in der Stunde bei 500 Watt. Die Geschwindigkeitsstufen wirken auf denselben Schaukelkranz, jedoch von verschiedenen Seiten. Der Generator wird eine Gleichstromkompaßmaschine in ventiliertgeschlossener Ausführung verwendet. Ein Ventilator auf der Antriebsseite verhindert die große Erwärmung der Wicklungen und Kommutators. Der Luftstrom ist so geführt, daß weder Schmutz noch Dampf- und Rauchschwaden in das Innere der Dynamomaschine gelangen können.

Als Beleuchtungskörper werden Lokomotivlaternen verwendet, die in der üblichen Art abnehmbar an der Lokomotive angebracht sind. Die Laternen enthalten zur Erhöhung der Betriebssicherheit je zwei Glühlampen, die parallel




Abb. 3. Hauptabmessungen der Turbodynomo.

schaltet sind, so daß beim Durchbrennen einer Lampe das Licht nicht versagt. Für die Beleuchtung des Trieb- und Laufwerks sind an der unteren Seite des Umlaufbleches feste Gestängelampen in erforderlicher Anzahl verwendet, die durch Drahtkörbe gegen äußere Beschädigung geschützt sind. Außerdem ermöglichen mehrere Steckdosen den Anschluß von Handlampe mit langem Kabel. Das Leitungsmaterial ist in Stahlplanzenrohren verlegt. Im Führerhaus wird eine Deckenlampe angebracht, deren seitliche Ausschnitte nur die Manometer beleuchten; ein abklappbarer Deckel gestattet im Bedarfsfalle die B

ing des ganzen Führerhauses. Die Wasserstandlaternen mit einem Schlitz versehen, so daß nur die Beleuchtung Wasserstandglases erfolgt. Außerdem kann durch eine kleine auf der Führerseite die Steuerungsskala und der Gedickeitsmesser beleuchtet werden. Diese Lampe wird

durch den Führer nach Bedarf ein- und ausgeschaltet; alle übrigen Lampen und Laternen werden von einer gemeinsamen Schalttafel auf der Heizerseite bedient. Das Personal braucht also zum Anzünden der Laternen nicht mehr vor und hinter der Lokomotive den Schienenstrang zu betreten.

Zur Eröffnung der Strecke Velbert-Kettwig.


3. August soll die Strecke Heiligenhaus-Kettwig zter Teil der Bahnlinie von Velbert nach Kettwig rieb genommen werden. Damit wird eine neue Verbind- wischen Wupper und Ruhr geschaffen und ein Werk- let, welches das Ziel jahrzehntelanger Wünsche und un- ger Bemühungen war. Galt es doch für die Orte Vel- Tönisheide und Heiligenhaus mit ihrer alten industrie eine bessere Verbindung nach dem Ruhrgebiet ommen, um ihre Rohstoffe, Eisen und Kohle, auf kurzem lligem Wege heranzuschaffen und ebenso ihre Fertig- die zum großen Teil ins Ausland gehen, so rasch wie- ans Meer zu bringen. Velbert und Tönisheide waren schon seit 1888 nach Fertigstellung der Strecke (Voh-) - Aprath-Wülfrath-Tönisheide-Velbert Staatsbahnnetz angeschlossen, aber der Weg war lang nständig; in einer weit ungünstigeren Lage befand sich fstrebbende Heiligenhaus, dem auf der einen Seite n Güterverkehr nur die unzulängliche, überdies seit län- Zeit stillgelegte Schmalspurbahn nach Hösel, für den enverkehr die Kleinbahn nach Velbert zur Verfügung 1, und das im übrigen vorwiegend auf den Landweg mit weise lästigen Steigungen angewiesen war. Für Heili- aus war die neue Bahn geradezu eine Lebensfrage, um ttbewerb mit den Nachbarorten nicht zu unterliegen, aber ür jene galt es immer mehr, jeden Vorteil auszunutzen, h auf dem Weltmarkt behaupten zu können.

ersten Bestrebungen nach der neuen Bahnverbindung, denn schon im Jahre 1889 bald nach Eröffnung der Vohwinkel-Velbert ein. Bereits damals wurde Möglichkeit einer Verbindung von Velbert nach dem Tal ins Auge gefaßt, aber das Ergebnis der Untersuchung war so ungünstig, daß dieser Plan nicht weiter verfolgen konnte. Erst 18 Jahre später, im Jahre 1907, es dem unablässigen Drängen der Gemeinden, ihrer und der Mitwirkung einflußreicher Abgeordneter, den der öffentlichen Arbeiten dafür zu gewinnen, alle Vorarbeiten für eine Bahn von Velbert über Heilighaus nach dem Ruhrtal vorzunehmen. Die Pläne und erforderlichen Unterlagen waren bereits im Frühjahr fertiggestellt. Die Linie sollte von Velbert in Verlängerung des alten Bahnhofes über Heiligenhaus dann nach Norden und am rechten Hang des Vogelsangbaches verlaufen und Strecke Düsseldorf-Kettwig einmünden. Die Länge betrug 1 km mit einer durchschnittlichen Steigung 1:45. Die waren ohne Grunderwerb auf rund 3 020 000 M. er-

diese Linie gelangte, wenigstens in ihrer ursprünglichen Form, nicht zur Durchführung. Aus Velbert kam noch 1908 die Anregung, die Strecke nicht in Fortsetzung stehenden Bahnhofs, sondern in weitem Bogen um die herumzuführen und östlich derselben einen neuen Bahnhof zu legen. Dieser Vorschlag hatte zweifellos viel für sich. Der Bahnhof, in seiner Länge durch zwei verkehrsreiche Gänge begrenzt und auch in der Breite nur beschränkt, hätte nur mit erheblichen Schwierigkeiten in dem erforderlichen Maße um- und eingebaut werden können, dagegen war hierzu die weite, ebene Fläche östlich der Bahnlinie geschaffen. Die Führung um die Stadt herum auch eine Verlängerung der Linie und damit eine Erhöhung des Gefälles von 1:45 auf 1:50. Auf der anderen Seite konnte nicht ausbleiben, daß die Verlegung des Bahnhofs einen beträchtlichen Teil des Stadtteils, der sich um den alten Bahnhof gebildet hatte, vorzugsweise größere Fabrikbetriebe, empfindliche Teile mit sich brachte. Die neben der größeren Entlastung durch die tiefere Lage des neuen Bahnhofs verschärfte sich auch die Frage, ob es nicht besser sei, die alte Bahnlinie zu erhalten. Es dauerte auch nicht lange, so setzten kräftige Gegenargumente ein, der Streit zwischen den beiden Richtungen wurde aber bald überhand genommen. Der alte Bahnhof, der über Jahrhunderte bestanden hatte, nahm heftige Formen an und wirkte stark auf den weiteren Fortgang der Dinge. Erst im Jahre 1910 fiel die Entscheidung zugunsten der Linienführung mit dem neuen Bahnhof; die dadurch mögliche Abflachung der massigen Steigung im oberen Teil der Strecke wurde auch auf die Überführung nach Kettwig übernommen und hier ermöglicht durch eine Verlegung der Strecke auf den Höhenzug des Vogelsangtales und eine Entwicklung der Linie nach Süden. Die Gesamtlänge der Bahn betrug danach von der

Abzweigung aus der alten Strecke vor Velbert rd. 16 km, die Mehrlänge gegenüber der Vergleichslinie nicht ganz 3 km. Die neue Führung bedingte zwei größere Talbrücken, und zwar über das Eulenchachtal bei Velbert und über das Vogelsangtal vor Kettwig.

Gegenstand ausführlicher Untersuchungen war auch die Einführung der Linie bei Kettwig. Nach dem ersten Entwurf sollte sie etwa an derselben Stelle wie heute in die Strecke von Düsseldorf einmünden, dann wurde in Erwägung gezogen, Anschluß in Kettwig vor der Brücke zu suchen, doch kam diese Lösung nach näherer Prüfung nicht in Frage, schließlich schien es doch aus betriebs- und verkehrsdienstlichen Gründen geboten, trotz der erheblichen Mehrkosten, das Gleis mit einer neuen Rohrbrücke bis Kettwig durchzuführen und



auch diesen Bahnhof in größerem Umfange zu erweitern. Diese Verbesserungen, die im ausführlichen Entwurf vorgesehen waren, mußten leider infolge der immer schlechter werdenden geldlichen Lage später wieder aufgegeben werden. Die Linie ist jetzt auf der freien Strecke am neuen Block „Pusch“ eingeführt, der Bahnhof Kettwig nur in bescheidenstem Maße verändert. Diese Vereinfachungen erschienen bei dem inzwischen eingetretenen und wohl längere Zeit anhaltenden Verkehrsrückgang tragbar.

Nicht ohne Kampf ging es bei der Anordnung der Zwischenbahnhöfe ab. Bei Velbert wünschte man anfänglich einen Haltepunkt an der Werdener Straße. Verzichtete dann aber darauf zugunsten eines Bahnhofes bei Dahlbucksbäum, jetzt Velbert West. Bei Isenbügel wurde auf das Drängen der Beteiligten ebenfalls ein Bahnhof vorgesehen, hauptsächlich zum Aufschluß der den rheinisch-westfälischen Kalkwerken gehörenden Dolomitläger. Auf den Ausbau dieses Bahnhofes mußte, um den Weiterbau der Strecke zu ermöglichen, mit Zustimmung der Gemeinde Heiligenhaus zunächst verzichtet werden, da der Steinbruchbetrieb erst in Jahren aufgenommen werden wird und ohne diesen Verkehr der Bahnhof nicht lebensfähig sein würde. Auf Antrag der Beteiligten wird hier aber zunächst wenigstens ein Haltepunkt für den Personenverkehr eingerichtet und gleichzeitig mit der Strecke in Betrieb genommen. Einen weiteren Antrag auf Anlegung eines wei-

teren Haltepunktes nicht weit von Kettwig, vor der Brücke, konnte wegen der ungünstigen Lage und voraussichtlichen Unwirtschaftlichkeit nicht entsprochen werden.

Nach Erledigung aller Vorbereitungen konnte endlich im Frühjahr 1913 mit dem Bau begonnen werden. Am 28. Juni 1913 erfolgte auf der Teilstrecke Velbert bis Velbert-West der erste Spatenstich, anschließend wurde bald ein weiteres Los bis jenseits Bahnhof Heiligenhaus in Angriff genommen und der Bau mit Bagger- und Maschinenbetrieb so gefördert, daß bei Beginn des Krieges der erste Abschnitt zum großen Teil, der zweite etwa zur Hälfte fertig war. Die Belegschaft auf der Strecke betrug zu dieser Zeit rund 470 Mann. Infolge der Mobilmachung im August 1914 mußten die Arbeiten plötzlich eingestellt, die Arbeiter entlassen werden. Wenige Tage später wurde zwar wieder begonnen, aber die besten Kräfte fehlten, mit den zurückgebliebenen und neu eingestellten, sonst arbeitslos gewordenen Leuten ging der Bau nur langsam voran. Auch Kriegsgefangene, die von Ende 1914 ab beschäftigt wurden, trugen nur langsam zur Förderung bei, schließlich zwang der immer mehr zunehmende Mangel an Arbeitskräften und Baustoffen im Oktober 1916 dazu, die Arbeiten ganz einzustellen. Erst nach der Demobilmachung im Spätherbst 1918 wurden die Arbeiten mit etwa 20 Mann wieder aufgenommen, die Zahl wurde im Jahre 1919 auf rund 250 erhöht, mußte aber im Jahre 1920 wieder auf 80 Mann herabgesetzt werden, da die Leistungen zu gering waren und bei zunehmender Geldentwertung die erforderlichen Mittel nicht aufgebracht werden konnten. Man beschränkte sich jetzt darauf, den neuen Bahnhof Velbert fertigzustellen, da der alte immer abgängiger und unzulänglicher wurde. Stark hemmend wirkte hierbei der Ruhrbruch, der die Heranführung der Stoffe und die Beaufsichtigung der Bauten außerordentlich erschwerte.

Am 1. November 1924 konnte endlich der neue Bahnhof Velbert in Betrieb genommen werden, der alte blieb bis auf weiteres wenigstens für Wagenladungs- und Anschlußverkehr erhalten. Die Verhandlungen mit der Gemeinde Velbert und den Beteiligten über die Regelung dieser Frage waren schwierig und zeitraubend, führten aber schließlich doch zu einem erträglichen Ergebnis.

Auf der nahezu fertigen Teilstrecke bis Heiligenhaus wurde am 15. Februar in bescheidenem Umfange der Güterverkehr als Anschlußbetrieb aufgenommen; an die Fertigstellung der Bahn bis Kettwig war leider zunächst nicht zu denken, da die Reichsbahn als inzwischen selbständig gewordenes Unternehmen und ebenso die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft nicht in der Lage war, die noch fehlenden Mittel in Höhe von rd. 1,6 Millionen aufzubringen. Aber was anfangs fast unmöglich schien, wurde endlich doch erreicht durch das Vorgehen der Gemeinde Heiligenhaus und die unermüdliche Tatkraft ihres Bürgermeisters.

Diesem gelang es, die Nachbargemeinden, Kreise und andere Verbände zu gewinnen und durch ihre Mitwirkung die fehlenden Mittel aufzubringen. Nach langen Verhandlungen wurde im März 1925 zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Gemeinde Heiligenhaus, die sich schließlich ganz allein dafür stark gemacht hatte, ein Vertrag abgeschlossen, wonach die Gemeinde die fehlenden 1 600 000 M zur Verfügung stellte, und zwar 1 050 000 M, d. h. den Betrag, der sich voraussichtlich aus den Einnahmen der Strecke einigermaßen verzinsen

wird, als verzinsliches und in einigen Jahren zu tilgendes Lehn, den Rest von 550 000 M als verlorenen Zuschuß. Letztere wurde in der Form vereinbart, daß die Gemeinde die restl. Erd-, Fels- und Löscharbeiten und den größten Teil der noch fehlenden Bauwerke in Natur herstellte, und zwar die Firma, welche bis dahin schon den ganzen Bau in dieser Weise ausgeführt hatte und welche der Gemeinde für die Ausführung sehr günstige Bedingungen stellte. So gelang es bald, die Teilstrecke bis Heiligenhaus vollständig fertigstellen, so daß diese am 1. Mai 1925 in Betrieb genommen werden konnte. Der Rest bis Kettwig sollte nach dem oben genannten Vertrag spätestens bis Oktober d. J. fertiggestellt werden. Trotz der außergewöhnlich ungünstigen Witterungsverhältnisse stellenweise Rutschungen zur Folge hatte, gelang es, diese noch um 2 Monate abzukürzen.

Die Gesamtkosten der Strecke betrugen nach dem ersten die Ausführung maßgebenden Anschlag 7 705 000 M einschließlich 505 000 M Zuschuß zum Grunderwerb in der Gemeinde Velbert für den neuen Bahnhof als Ersatz für den alten länglichen. Alle übrigen Grunderwerbskosten wurden von der Gemeinde übernommen. Die tatsächlich aufgewandten Kosten wurden, in Goldmark umgerechnet, etwa 8 450 000 M betragen.

Der Bau der ganzen Strecke erforderte rd. 1 700 000 cbm Felsbewegung, 7000 cbm Mauerwerk, 25 Weg-Überführungen, 7 große Talbrücken mit 4—7 Bogen von 10 Fußweite und Höhen bis zu 30 m. Zwei dieser Talbrücken standen jahrelang unfertig da; die vor dem Bahnhof Isernhagen mit ihren halbfertigen Bögen machte einen ruinenhaften Eindruck.

Zu diesen ins Auge fallenden gewaltigen Bauarbeiten kam noch eine Fülle Geistes- und Schreiarbeit, die bei den verschiedenen widerstreitenden Interessen nicht gering war. Um ihren Umfang zu ermessen, sei hier beiläufig erwähnt, daß allein die Bauausführung der Strecke mit ihren mehr oder minder vielen Einzelheiten zwölf stattliche Aktenbände in Folio ausfüllt.

Die Bauausführung lag in den Jahren 1913—14 in den Händen einer Bauabteilung in Velbert, später ging sie auf die zentralen der Reichsbahndirektion unmittelbar über, dem tüchtigen Streckeningenieur als örtlicher Aufsichtsbeamter Seite stand.

Das ganze Werk, das nach dem Bauausführungsplan im Jahre 1916 fertig sein sollte, erlitt durch die Ungunst der Verhältnisse eine Verzögerung von reichlich 10 Jahren, und können diejenigen, die sich so dafür eingesetzt haben, mit Dank und Befriedigung auf das erreichte Ziel blicken. Die Vorteile, welche die neue Bahn den Beteiligten bringt, sind nicht zu unterschätzen. Die Abkürzung des Weges nach der Ruhr trägt für Velbert im Mittel etwa 20, für Heiligenhaus 33 km. Die Bahn soll nicht nur dem Güterverkehr dienen, sondern auch den Personenverkehr erleichtern und tunlichst ausbauen. Man hofft, daß es gelingen wird, den behelfsweise gerichteten Kraftwagenverkehr soweit wie möglich durch die neue Bahn zu ersetzen.

Auch an dieser Stelle darf der Wunsch ausgesprochen werden, daß der neuen Bahn der erwartete Verkehr zufließen wird, daß sie die auf sie gesetzten Hoffnungen in vollem Maße ausfüllt.

Weigelt, Reichsbahnoberrat

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Direkter deutsch-österreichischer Güterverkehr.** Am 1. August wird der neue direkte Tarif für den deutsch-österreichischen Güterverkehr in Kraft treten, und zwar zunächst für den Verkehr zwischen den bayerischen, west- und nordwestdeutschen Stationen einerseits, und den österreichischen Stationen andererseits. Die Tarifwährung für den Gesamtdurchlauf wird die deutsche Reichsmark sein, wobei ein österreichischer Schilling zu 0,594 RM., eine tschechoslowakische Krone zu 0,125 RM. umgerechnet wird. Der Tarif wird die tschechoslowakischen Durchgangsstrecken insofern mit einbeziehen, als die Strecke über Passau den Weg durch die Tschechoslowakei um einen bestimmten Prozentsatz tarifikilometrisch übersteigt. Beispielsweise wird für den Verkehr zwischen Hamburg und Wien Ostbahnhof, sowie nord- und nordwestdeutschen Stationen und dem ost-ungarischen Grenzübergang Nikelsdorf die Beförderung über die tschechoslowakischen Strecken vorgesehen sein. Der neue direkte Tarif bringt insofern gegenüber den Lokaltarifen eine gewisse Ermäßigung, als auf der deutsch-österreichischen Strecke die Frachten um einen

Teil der Abfertigungsgebühren, auf der tschechoslowakischen Strecke um bestimmte feste Beträge gekürzt sind. Für den Ausfuhrverkehr über deutsche Seehäfen wird der direkte Verkehr keine Frachtsätze enthalten; in bestimmten Tarifen für den allerdings Hamburg-Zollinland im Versand wie im Export vorgesehen. Für den Verkehr mit Mittel-, Ost- und Norddeutschland wird der direkte Tarif im Herbst erscheinen. Die Anwendung des Verbandstarifes erfolgt nur, wenn der Ausfuhrtarif das im Frachtbrief vorschreibt. Eine Aufhebung des Tarifstarifes ist mit zweimonatlicher Kündigungsfrist vorgesehen, sofern nicht auf der deutschen Strecke bei bestimmten Ausnahmefällen eine vierzehntägige Frist festgelegt ist.

— **Neue Ausnahmetarife für Holz im deutschen Binnenverkehr.** Die Deutsche Reichsbahn gibt mit Wirkung vom 1. August die Ausnahmetarife Ie (Stammholz, Holzblöcke, Stangenholz, auch Holzmasten, auch gedämpft oder getränkt, geschlagenes, gespaltenes oder gerissenes Holz, auch gedämpft oder getränkt) und If (Schnittholz, z. B. Kantholz, Baumstämme, Sparren, Verbandholz, Pfosten, Latten, Leisten, Bretter, Bohlen, Planken, Bleistiftbrettchen (ausgenommen Zedernholz, auch Zedernholz sowie Zedernholzplanken); Daub- (Faß-) Holz, auch gedämpft oder getränkt, neu heraus. Beide Ausnahmetarife sind mit 10 Tons-Sätzen neu ausgerüstet. Ferner sind die Empfängerstationen erheblich vermehrt worden. An Versandstationen

den die Plätze Fürsteneck, Passau und Plattling neu aufgenommen. Sofern nach der neuen Ausgabe der Tarife vereinzelte Änderungen eintreten, bleiben die bisherigen Frachtsätze bis Oktober 1926 gültig.

- 80 Jahre Main-Neckar-Bahn. Am 1. August sind es 80 Jahre, die Main-Neckar-Bahn von Frankfurt nach Heidelberg-Mannheim entlang der Bergstraße durch preußisches, rheinisches und badisches Gebiet dem Betrieb übergeben wurde. Die Lokomotive des ersten Zuges hieß „Karl der Große“. Beim Karübergang in Ladenburg wurde die Lokomotive hinter den Zug gestellt und drückte ihn bis zur Mitte der Brücke, wo er einer badischen Lokomotive übernommen wurde. Die seitdem dem Verkehr dienende Mainbrücke in Frankfurt, die Main-Neckar-Brücke, steht jetzt nach acht Jahrzehnten vor dem Umföhr den Betrieb mit der heutigen gesteigerten Beanspruchung.

Anlage eines Kaliumschlaghafens im Wilhelmsburger Gebiet bei Harburg. Südlich des Hamburger Seehafengebiets und ihm durch die Rurthe getrennt ist ein 500 ha großes Gelände gelegen, das im Süden von der Süderelbe, im Osten vom Rurthe und im Westen von Köhlbrand begrenzt wird. Es ist Preußen im Jahre 1900 erworben, damit es erforderlichenfalls zur Erweiterung des Harburger Seehafens verwendet werden konnte. Dort soll, und zwar auf der sog. hohen Schaar und der Großen Kattwik, die Errichtung von Güterumschlaganlagen vorbereitet werden. Es wird jetzt bekannt, daß als e von ihnen zufolge eines Vertrages zwischen dem preußischen Staat und dem Kalisyndikat mit dem Bau einer Kaliumagasanlage begonnen werden soll. Sie soll für die Abfertigung von Eisenbahnwagenladungen und von Flußfahrzeugen und die Beladung von Seeschiffen in modernster Weise eingerichtet werden und außerdem ausreichende Lagerungsmöglichkeiten en. Die Anlage soll am 1. Oktober 1927, spätestens am 1. Januar 1928 in Betrieb genommen werden. Es wird mit einem Umschlag von 500 000 t gerechnet, von denen etwa 350 000 t dem Binnenschiff und 150 000 t mit der Eisenbahn zugeführt werden sollen. Die Heranführung der letzteren findet auf der en Schaarbahn über Wilhelmsburg statt. Preußen hat es übernommen, den Betrieb bis zum Anschluß zu führen. Es wird anders der Umschlag von Kalisalzen aus dem Magdeburger iet in Frage kommen.

uch mit Bremen sind Verhandlungen über einen Umschlagz im Hafenbecken D im Gange. Er soll besonders für den Schlag der Kalisalze Verwendung finden, die aus dem Südggebiet in Hann. Münden auf die Weser gelangen.

Gemüseverkehr von Holland über Dalheim. Die zunehmende Bedeutung der Gemüsebörse in Roermond und deren er stärker werdender Absatz nach Köln und den rheinischen westfälischen Industriebezirken haben die Reichsbahn verößt, schnelle Verkehrsverbindungen für Gemüse, Obst und Kartoffeln von Roermond über Dalheim nach diesen Geöen zu schaffen. Wagenladungen, die in Roermond am Nachag der Eisenbahn übergeben werden, sind am anderen en früh im Industriegebiet und in Köln in der Markthalle, und Butter genießen die schnelle Beförderung gleichfalls. Verzollung erfolgt auf Wunsch eisenbahnseitig in Dalheim, die Beförderung zu verzögern. Die Frachtsätze sind in e des Ausnahmetarifs, der auch für ausländisches Gemüse Anwendung kommt, sehr niedrig. Nähere Auskunft über tskosten usw. erteilen bereitwilligst die Güterabfertigung Dalheim und der Direktor der Gemüsebörse in Roermond.

Neuer Bahnhofname für Bad Elmen. Der an der Bahncke Schönebeck (Elbe)-Staßfurt-Leopoldshall im Reichsbahnktionsbezirk Magdeburg gelegene Bahnhof Groß-Salze-Elmen die neue Bezeichnung „Bad Salzellen“ erhalten.

Annahme von Eilstückgut in Berlin. Die Stadtannahme für Expreßgut in Berlin SW 68, Markgrafenstraße 25, l vom 1. August an versuchsweise auch für die Auflietung von Eilstückgut in beschränktem Umfange freiben. Für die Abfertigung der Eilgüter durch die Stadtannahmestelle sind die Bestimmungen der Eisenbahn-Verkehrsung und der Tarife maßgebend. Die von der Stadtannahme angenommenen Eilgüter werden nach den für die Ausrichtung der Güter in Frage kommenden Berliner Innenhöfen überführt. Die Frachtbriefe erhalten den Annahmepel der Berliner Innenbahnhöfe. Die Stadtannahmestelle verköglich von 8 Uhr vorm. bis 9 Uhr abends geöffnet. Das 5 Uhr nachm. bei der Stadtannahmestelle aufgelierte Eilgut wird noch am Aufliertage, das später aufgelierte Eilgut am nächsten Tage den Berliner Innenbahnhöfen zugeit. Für die Überführung der Eilgüter von der Stadtannahme nach den Berliner Innenbahnhöfen wird eine Überföhr erhoben.

Österreich.

— **Der neue tschechoslowakisch-österreichische Verbandstarif.** Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 tritt der neue tschechoslowakisch-österreichische Verbandstarif in Kraft. Gleichzeitig verliert der Tarif vom 1. September 1924 mit Nachträgen I—V sowie das Provisorium vom 1. Juli 1926 seine Gültigkeit.

Der neue Tarif besteht aus vier Heften in tschechischer und deutscher Sprache. Heft 1 enthält reglementarische und tarifrische Bestimmungen, die Gütereinteilung und den Kilometerzeiger, Heft 2 umfaßt die Serientarife, Heft 3 die Ausnahmetarife und schließlich wird ein Heft mit den Leitungsvorschriften des Güter- und Kohlenverkehrs ausgegeben. (Preis der Hefte 1 bis 3 zusammen 85 sh oder 415 Kc, die Verkehrsleitungsvorschriften 3 sh oder 15 Kc.)

Der neue Tarif wird im unmittelbaren Verkehr zwischen Österreich und der Tschechoslowakei im allgemeinen ohne besondere Vorschrift angewendet; ist jedoch die frachtbriefliche Versand- bzw. Bestimmungsstation im Tarif nicht oder nicht mit den entsprechenden Frachtsätzen enthalten, dann ist gegebenenfalls jene Station vorzuschreiben, bis zu welcher bzw. von welcher der Verbandstarif zu berechnen ist. Das gleiche gilt im Verkehr mit anderen Ländern über Österreich bzw. die Tschechoslowakei hinaus. Beispielsweise ist bei einer Sendung von Wien nach Dresden die Anwendung des Verbandstarifes bis Bodenbach (Podmokly CSD) vorzuschreiben.

Bei den tarifrischen Bestimmungen wurde aus dem österreichischen Tarif die Einrichtung übernommen, daß zur frachtbriefmäßigen Deklaration die Angabe der — als Schlagwort — fettgedruckten Benennung unter Beifügung der in Betracht kommenden Postnummer der Gütereinteilung nebst Anführung der Unterabteilungen genügt. So kann man z. B. statt „Eichenstammholz, nur mit der Axt in der Längsrichtung behauen, 3 m lang“ kurz „Holz der Post 252—A—1“ deklarieren.

Die Gütereinteilung wurde erweitert und enthält für die darin angeführten Güter die Angabe der Klassen für Eil- und Frachtgut, bei Frachtzahlung für Mengen unter 5000 kg, bei Frachtzahlung für mindestens 5000 kg und 10 000 kg für den Frachtbrief und Wagen, sowie bei Frachtzahlung für mindestens das Ladegewicht des verwendeten Wagens. Die Klassenbezeichnung ist verschieden für den tschechoslowakischen und für den österreichischen Durchlauf. Für die tschechoslowakische Strecke gelten die Klassen I (Eilgut bei jeder Menge), II (ermäßigtes Eilgut), III (sperriges Stückgut), IV Klasse I des Lokaltarifes), V (Klasse II und Ausnahmetarif 3 a), VI (Ausnahmetarif 3 b), VII—IX (Klasse A—C) und X—XII (Spezialtarif 1—3). Die Bezeichnung der Klassen für den österreichischen Durchlauf mit den Ziffern 1—31 entspricht der des österreichischen Lokaltarifes. — Außerdem enthält die Gütereinteilung Hinweise auf die Ausnahmetarife, welche in der Richtung von Österreich und in der Richtung von der Tschechoslowakei gelten.

Heft 2 des Verbandstarifes enthält die Serientarife, und zwar Schnitt Č für den tschechoslowakischen Durchlauf und Schnitt Ö für den österreichischen Durchlauf bis zu den Übergangspunkten A—G. Die Frachtsätze sind, wie auch im früheren Tarif, in tschechoslowakischer Währung erstellt und wurden für den Schnitt Č durch Kürzung der lokaltarifmäßigen Frachten um feste Beträge, für den Schnitt Ö durch Umrechnung zum Kurse 216 gewonnen, wodurch sich beim gegenwärtigen Kurs von etwa 209 eine Ermäßigung um ca. 3 % ergibt. Außerdem enthält das Heft 2 noch die allgemeinen Bestimmungen über die Anwendung des Tarifes, besondere Bestimmungen über die Frachtberechnung im Verkehr mit den schmalspurigen Linien und für den Verkehr mit den Elbe- und Moldaumschlagsplätzen.

Im Heft 3 sind die Ausnahmetarife enthalten, und zwar Ausnahmetarife 101—233 in der Richtung von der Tschechoslowakei, Ausnahmetarife 300—418 in der Richtung von Österreich und Ausnahmetarife 500—504 in beiden Richtungen gültig.

Die Verkehrsleitungsvorschriften werden insofern von Bedeutung sein, als eine den Verkehrsleitungsvorschriften zuwiderlaufende Routenvorschrift auf dem Frachtbriefe die Anwendung des Tarifes verwirkt, und da die Verkehrsleitungsroute nicht immer mit der frachtbildenden Route übereinstimmt. Dr. L.

Niederlande.

— **Tarifiermäßigungen.** Die Betriebsgemeinschaft der niederländischen Eisenbahnen hat zum 1. Juli d. J. im Personenverkehr eine Tarifiermäßigung von 25 % für die 1. Wagenklasse eingeführt (für ihre Benutzung wird jetzt der früher für die 2. Klasse geltende Tarif erhoben), für die 2. um 20 % und für die 3. Klasse im allgemeinen um 15 %. Auch im Güterverkehr ist mit dem 1. Juli ein neuer Tarif in Kraft getreten, der Ermäßigungen bringt. Für die Übergangszeit, d. h. so lange, bis

die niedrigeren Tarifsätze durch zunehmenden Verkehr ausgleichend sind, rechnen die Eisenbahnen, wie der „Wirtschaftsdienst“ berichtet, mit einem Ausfall von etwa 10 Millionen fl jährlich.

Übrige europäische Länder.

— Die Arbeitsverhältnisse bei den russischen Eisenbahnen. Im März dieses Jahres hat in Moskau die achte Tagung der Eisenbahnarbeiter stattgefunden; an ihr haben 656 Vertreter teilgenommen, zu denen noch 205 hinzutraten, die nur beratende Stimme hatten. Nach einer französischen Quelle sei nachstehend über die Beratungen dieser Tagung berichtet; sie haben sich mit den Löhnen, der Dienstzucht und den Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeiter befaßt.

Der Monatslohn der Eisenbahnarbeiter, einschließlich der Streckenarbeiter und derjenigen in den Werkstätten, belief sich Anfang 1926 auf 58,30 Rubel (Tschervonez); bei einer Teuerungszahl von 220, das Jahr 1913 gleich 100 gesetzt, bedeutet das ein Einkommen von 27 Goldrubel oder 74 % des Betrages, den ein Eisenbahnarbeiter im Durchschnitt des Jahres 1913 an Lohn bezog. Die Löhne der Industriearbeiter sind schneller gestiegen als diejenigen bei den Eisenbahnen; trotzdem besteht keine Aussicht auf Erhöhung bei diesen, und die Eisenbahngewerkschaft nimmt den Standpunkt ein, es sei weniger ihre Aufgabe, eine Erhöhung der Löhne zu erreichen, als vielmehr eine Senkung der Kosten der Lebenshaltung zu erstreben, um so den Wert des Lohnes auf alter Höhe zu erhalten. Als Grund für die Aussichtslosigkeit einer besseren Entlohnung wird der schlechte Zustand der Eisenbahnen und ihre wirtschaftliche Notlage angeführt: der Betriebsmittelpark sei in schlechtem Zustande, seit dem Umsturz sei kein neuer Wagen gebaut worden; die Gleise, die Brücken, die Bahnhofsanlagen bedürften kostspieliger Instandsetzungsarbeiten; der Verkehr sei zwar im Jahre 1925, ebenso seien die Einnahmen gestiegen; trotzdem hätte die Betriebsrechnung mit einem Fehlbetrag abgeschlossen; die Eisenbahnen seien genötigt worden, ihre Tarife zu erhöhen, aber auch das reiche nicht aus, um sie zur Erfüllung aller ihrer Verpflichtungen zu befähigen. Ende 1926 werde es an 30 000 Wagen und 500 Lokomotiven fehlen. Die Instandsetzung der Betriebsmittel gehe nicht so vor sich, wie es nötig wäre; der Grund dafür liege darin, daß die Werkstoffe, die zu diesem Zweck aus den Staatsbetrieben geliefert werden, zu knapp und von mangelhafter Beschaffenheit sind, und daß andererseits die Leistungen der Arbeiter zurückgegangen sind. Alle diese Umstände machen es der Verwaltung unmöglich, Lohnerhöhungen vorzunehmen. Eine Anzahl Vertreter forderte, daß wenigstens die Löhne pünktlich gezahlt würden; es kämen Verzögerungen um mehrere Tage vor, und bei den entfernter gelegenen Eisenbahnen, z. B. bei der Sibirischen und der Murmanbahn wären die Lohnzahlungen manchmal mehrere Wochen im Rückstand.

Das Betriebspersonal auf den Bahnhöfen usw. wird nach den Darlegungen auf der Tagung ebenfalls zu schlecht bezahlt. Sein Lohn, 60 Rubel (Tschervonez), sei ungefähr gleich dem der Industriearbeiter, und es sei daher kein Wunder, daß die besseren unter diesen Arbeitern, deren Zahl ohnehin beschränkt ist, den Eisenbahndienst verließen, sobald sich ihnen Gelegenheit zu anderer Beschäftigung bietet.

Nach Feststellungen des Gewerkschaftsvorsitzenden und des Verkehrskommissars läßt die Dienstzucht unter den Arbeitern zu wünschen übrig; die Folge davon sind zahlreiche Unfälle, die auf Pflichtversäumnisse zurückzuführen sind. Sehr häufig wird vergessen, die Signale nach der Vorbeifahrt der Züge auf Halt zu stellen, und Gleisteile, an denen die Laschenschrauben abgenommen sind, bleiben häufig wochenlang in diesem Zustand. Aus den Kreisen der Arbeiter wurde gegen diese Feststellungen Widerspruch erhoben; die Arbeiter seien überlastet und daher nicht imstande, alle ihre Dienstverrichtungen auszuführen. Auf kleinen Haltestellen sei der Weichensteller zugleich Wächter und Dienstmann und müsse die Reinhaltung der Anlagen übernehmen; der Fahrdienstleiter müsse zugleich die Kasse verwalten, die Fahrkarten kontrollieren usw.

Der Verkehrskommissar blieb demgegenüber dabei, daß die mangelnde Dienstzucht häufig die Ursache von Unfällen sei. Da Bestrafungen einzelner keinen Erfolg gehabt hätten, wolle man dazu übergehen, die Gesamtheit für Verfehlungen einzelner verantwortlich zu machen. Jeder Arbeiter wird angehalten, jede zu seiner Kenntnis gelangende Verfehlung, jede Handlung, unter der der Eisenbahnbetrieb leiden könnte, anzuzeigen, gleichviel, ob er in dem Dienstzweig, in dem sie vorkommt, beschäftigt ist oder nicht. Bei Betriebsunfällen soll nicht nur der unmittelbar Schuldige, sondern es sollen auch seine Vorgesetzten zur Rechenschaft gezogen werden.

Nach dem Bericht des Gewerbeaufsichtsbeamten für das Verkehrswesen werden die gesetzlichen Bestimmungen über die gewerbliche Arbeit häufig übertreten. Das gilt namentlich in bezug

auf die zulässige Dauer der täglichen Arbeitszeit; es werden Überstunden in ungeheurer Zahl geleistet. Im Jahre 1925 haben 650 000 Eisenbahnarbeiter, einschließlich derjenigen in den Werkstätten, d. i. drei Viertel der Gesamtzahl, 8 200 000 Überstunden geleistet. Maßnahmen, um die Überstunden zu beseitigen, sind wirkungslos geblieben. Trotz aller Verbote werden bei den Eisenbahnen die Zahl der gesetzlich zulässigen Überstunden überschritten. Auf einer Strecke sind z. B. 100 000 Überstunden geleistet worden, obgleich nur 30 000 zulässig waren. Die Zahl der Arbeitsgebiete, in denen der achtstündige Arbeitstag nicht eingehalten werden kann, ist von 38 auf 78 gestiegen. Die Arbeiter auf diesen Gebieten arbeiten weit über acht Stunden täglich und werden häufig bis spät in die Nacht hinein beschäftigt. Die Arbeiter, bei denen die Arbeitszeit nicht auf acht Stunden beschränkt ist, können sehr häufig auch in der verlängerten Arbeitszeit die ihnen übertragenen Aufgaben nicht erfüllen und müssen sich noch von ihrer Frau und ihren Kindern helfen lassen. Auf den wenigsten Strecken wird die wöchentliche Ruhezeit von 42 Stunden hintereinander eingehalten. Die Zugbegleiter und Lokomotivmannschaften haben häufig planmäßig 20- bis 24stündigen ununterbrochenen Dienst. Die Aufsichtsbeamten, die die Einhaltung der Vorschriften zum Schutze der Arbeiter überwachen sollen, können ihre Aufgabe nicht erfüllen, weil der ihnen zugewiesene Arbeitskreis, der Strecken von je etwa 500 km umfaßt, zu groß ist; außerdem lassen die leitenden Dienststellen die Erinnerungen dieser Beamten unbeachtet.

Die Wohnungsverhältnisse der Eisenbahnarbeiter sind sehr ungünstig. Die Zahl der Wohnungen reicht nur zur Unterbringung von etwa einem Drittel der Gesamtzahl aus. Viele wohnen daher in alten Eisenbahnwagen. Da aber deren Zahl auch ungenügend ist, kommt es vor, daß Arbeiter bis zu 100 km von ihrer Arbeitsstätte entfernt wohnen müssen. Es werden zwar Arbeiterwohnungen gebaut, aber die Miete, 20 bis 25 Rubel im Monat, ist zu hoch im Verhältnis zum Lohn. Die Unterbringung der Arbeiter bietet nicht nur bei den Eisenbahnen, sondern auch bei anderen Betrieben in Rußland erhebliche Schwierigkeiten; deren Beseitigung aber einen großen Fortschritt bedeuten würde.

— Eröffnung der elektrischen Urolabahn (Zumárraga nach Zumaya) in Spanien. Am 22. Februar d. J. wurde die elektrische Urolabahn (Zumárraga nach Zumaya) eröffnet. Sie geht von Zumárraga aus, dem Anknüpfungspunkte an die biskayischen Bahnen, und folgt dem Laufe des Urolaflusses. Sie hat 6 Stationen. Die Länge beträgt bis Anschlußstation Zumaya-Enpalme (Anschlußstation an die Strecke Bilbao-San Sebastian) 34,438 km und bis Zumaya-Puerto 36,613 km. Die Spurweite ist 1 m. Die Bauarbeiten gingen, abgesehen von den mit dem steilen Gelände zusammenhängenden Schwierigkeiten, glatt vor sich. Es war eine ganze Reihe von Eisen- und Eisenbetonbrücken in einer Gesamtlänge von 795 m anzulegen, teilweise mit einer Reihe von Öffnungen bis zu sieben. Doch wurde eine Einzellichtweite von 17,4 m nicht überschritten. Es kommen nicht weniger als 29 Tunnel mit 3894 m Gesamtlänge vor, von denen 2110 m verkleidet sind. 176 Gebäude waren zu erbauen. Die Bauart ist bodenständig. Die Stationsuhren sowie die Leuchtwerke zum Geben der Ausfahrtsignale sind elektrisch. Das rollende Material besteht aus 21 Personen- und 81 Güterwagen. Ersterer laufen auf Drehgestellen. Ihre Wagenkästen bestehen bei 14 Wagen aus Eisen, bei sieben aus Holz. Der für den Betrieb gewählte Strom ist Gleichstrom von 1500 V. Es ist das die erste Bahn mit 1 m Spur, die Gleichstrom so hoher Spannung anwendet. Man hat zu dieser Stromart gegriffen, um mit den biskayischen Bahnen in Einklang zu kommen, da diese Eisenbahngesellschaft die Absicht hat, ihr Netz mit dieser Stromart zu elektrisieren. Die Luftleitung ist Rollenaufhängung mit Masten aus Eisenbeton und Diavoloisolatoren. Als Zugkräfte dienen 7 Automotorwagen für Personenzüge und 3 Motorwagen für Güterzüge. Die elektrischen Einrichtungen sind bei beiden gleich, nur die Übersetzungsverhältnisse sind verschieden. Jeder Wagen hat 4 Motoren zu 75 PS und 300 PS Gesamtleistung. Die Stromspannung ist 1500 V, die Anlasser für den Wagenführer, die Vakuumbremse und die Beleuchtung arbeiten aber mit 110 V. Im Rahmengestell des Wagens ist eine Umformergruppe eingebaut. Die elektrische Einrichtung ist so, daß jede Stunde ein Personenzug in jeder Richtung laufen kann, im Winter angefährt alle zwei Stunden in Übereinstimmung mit den Zügen der Gesellschaften del Norte und den biskayischen in den Anschlußstationen.

Die annähernden Kosten der Eisenbahn waren 15,5 Mill. Pesetas oder 421 000 auf den km. Dabei ist Elektrisierung und rollendes Material nicht eingerechnet. Mit diesen werden die Kosten auf etwa 20 Mill. oder 540 000 auf den km ansteigen.

Man kann sagen, daß mit dem Bau dieser Bahn das Eisenbahnnetz von Guipuzgoa fertiggestellt ist und es bleiben nur noch einige kleine Verlängerungen bestehender Strecken in einer Gesamtlänge von 20 km übrig, die zweifellos in kurzer Frist nachfolgen werden.

Erhöhung der belgischen Bahnfrachten. Mit der Umstellung belgischen Staatsbahnen wird zweifellos auch eine Wandlung in der belgischen Tarifpolitik vor sich gehen, da die bisherigen finanziellen Ergebnisse wohl einer der Hauptgründe gewesen sind. Die Umstellung wirft bereits heute ihre Schatten voran, als ab 1. August eine Erhöhung der belgischen Tarife eintreten wird, trotzdem dieselben erst am 1. Juni ertreten würden. Es werden am 1. August die Generaltarife und Nebengebühren um 10 %, die Ausnahme- und Spezialtarife um 5 % erhöht. Die Erhöhungen werden für die Deutsche Reichsbahn insofern eine Erleichterung bedeuten, als die bisherigen belgischen Inflationstarife ihr einen geradezu unerträglichen Wettbewerb, vor allem im Aus- und Einfuhrverkehr der west- und südwestdeutschen Versandgebiete bereitet haben. Auch der Einschiffahrt ist durch die außerordentlich billigen belgischen Inflationstarife eine erhebliche Konkurrenz im gebrochenen Verkehr entstanden. Ebenso haben die deutschen Seehäfen, wie die holländischen, diese billigen Transitsätze, die im Anschluß an die deutschen Bahnfrachten kaum mehr ins Gewicht fallen, zu empfinden müssen. Das weitere Sinken der belgischen Tarifen hat allerdings die Tarifierhöhung schon beinahe wieder ausgeglichen. Die Umstellung der belgischen Bahnen auf eine wirtschaftliche Betriebsführung gibt jedoch eine gewisse Gewähr dafür, daß für die Höhe der belgischen Bahnfrachten in naher Zukunft ein rascher Anpassungsmodus an Währungsveränderungen oder überhaupt eine stabile Norm gefunden wird.

Voraussichtliche Erhöhung der französischen Gütertarife. Die französischen Eisenbahnverwaltungen arbeiten, wie der „Allgem. Tarif-Anzeiger“ mitteilt, zur Zeit an Entwürfen, welche die Erhöhung der prozentuellen Zuschläge zu den Grundtarifen der französischen Tarife und der Grundtaxen selbst zum Gegenstande haben. Gleichzeitig mit der Erhöhung der Zuschläge zu den Frachtsätzen wird voraussichtlich eine Erhöhung der Verkehrssteuer (im pot.), die seit 1. April 1924 unverändert geblieben ist, verfügt werden. Das Ausmaß der Erhöhung ist noch nicht festgesetzt. Als voraussichtlicher Eintrittstermin wird der 16. August 1926 genannt.

Kosten der Londoner Postuntergrundbahn. Die Postuntergrundbahn in London, die von Paddington im Westen bis Whitechapel im Osten reichend, die wichtigsten Postämter betrieft (s. a. diese Ztg. vom 20. November 1924, S. 938), hat nach dem vom Generalpostmeister dem Parlament erteilten Auskunft jetzt 1 420 000 £ gekostet; zu ihrer vollständigen Fertigstellung sind noch 260 000 £ nötig. Ihre Inbetriebnahme wird für Herbst erwartet.

Die Besteuerung der englischen Eisenbahnen. Die vier großen englischen Eisenbahngruppen klagen schon lange über eine übermäßige Steuerlast. Die Große Westbahn hat soeben, vermutlich auf Veranlassung aller englischen Eisenbahnen, sicher aber auch deren Mitwirkung, ein Büchlein herausgegeben, in dem die Klagen dargelegt und begründet werden. Die vier Eisenbahngruppen haben im Jahre 1924 nicht weniger als 7 654 733 £ Gemeinde- und Bezirkssteuern lediglich in Anbetracht ihrer Anlagen bezahlt; dazu kommen noch die Beträge, die als Eigentümer ihrer Häfen, Kanäle, Gasthöfe und sonstigen Grundbesitzer zu entrichten hatten. Auf die Große Westbahn entfielen davon 1 372 032 £ oder 8 sh 7 d auf je 1 £, das die Dividende auf ihre gewöhnlichen Aktien ausgeworfen haben; dem Reingewinn, der nach Abzug der Aufwendungen für den Eisenbahndienst verblieb, machten die Steuern 27 % aus. Bei den drei anderen Gruppen kam auf je 1 £ Dividende der folgende Steuerbetrag: London, Midland & Schottische Eisenbahn 1 d, Südbahn 9 sh, London & Nordostbahn sogar 13 sh 7 d. Bezirks- und Gemeindesteuern der Eisenbahnen sind deshalb hoch, weil sie nach dem Wert des Grund und Bodens erhoben werden und dieser wiederum nach dem Ertrag, den der Grund und Boden einbringt, berechnet werden; dieser Ertrag ist natürlich im Eisenbahnbetrieb verhältnismäßig hoch. Die Steuer auf Grundbesitz wird durch diese Art der Berechnung auf einem Weg zu einer Einkommensteuer.

Folgen der Gruppenbildung bei den englischen Eisenbahnen. Eine der wichtigsten Ziele, die mit dem Zusammenschluß der englischen Eisenbahnen auf Grund des Gesetzes von 1921 verfolgt wurden, sind die Ersparnisse bezeichnet worden, die durch einheitliche Leitung und Betriebsführung der vergrößerten, einheitlichen Netze gegenüber dem vorherigen Zustande der Zersplitterung zu erzielen sein würden. In den Kreisen, denen der Zusammenschluß nichts gelegen war, die vielmehr das Heil im Wettbewerb der zahlreichen kleineren Eisenbahngesellschaften erwarteten, wurde die Möglichkeit von Ersparnissen durch den Zusammenschluß bestritten, und in diesen Kreisen hat heute noch behauptet, man habe von derartigen Ersparnissen noch nichts bemerken können. Von den Anhängern des

Zusammenschlusses wird dem entgegengehalten, daß man einer solchen Entwicklung Zeit gönnen müsse und daß die Ersparnisse noch kommen würden. Bei diesem Streit der Meinungen ist es bemerkenswert, daß kürzlich der Generaldirektor der Großen Westbahn, Sir F. Pole, also einer der ersten Sachverständigen Englands auf diesem Gebiete, zu den streitigen Fragen Stellung genommen hat, und zwar in dem Sinne, daß er das Vorliegen von Ersparnissen behauptet. In einem Zeitschriftenaufsatz legt er dar, daß der Zusammenschluß von 120 von einander unabhängigen Eisenbahngesellschaften zu vier großen Unternehmen zweifellos Vorteile gehabt habe. Trotz hoher Löhne, die in der Betriebsrechnung der vier Gruppen immer noch 150 % mehr als vor dem Kriege ausmachten, und trotz hoher Ausgaben zur Verbesserung der Eisenbahnanlagen, sei es möglich gewesen, erhebliche Zugeständnisse in bezug auf die Frachtsätze und sonstigen Gebühren zu machen und dabei doch die Gewinne aus dem Eisenbahnbetrieb im wesentlichen auf der alten Höhe zu erhalten. Zur Zeit des Zusammenschlusses im Jahre 1923 standen die Frachten auf 112 % über den Friedenssätzen, heute sind sie bis auf 50 % darüber abgebaut. Von seiner eigenen Gruppe, der Großen Westbahn, kann Sir F. Pole mit Bestimmtheit behaupten, daß Ersparnisse erzielt und die Leistungen erhöht worden sind, so daß sowohl die Eisenbahnen wie auch ihre Benutzer Vorteile gehabt haben. Auch den Arbeitern und Angestellten der Eisenbahnen ist die Neuordnung zugute gekommen, indem sie günstigere Aussichten auf dauernde Beschäftigung und auf besseres Vorwärtkommen in ihrem Beruf haben.

Die Ersparnisse, die die Eisenbahnen erzielt haben, sind sehr erheblich gewesen; sie beziehen sich namentlich auch auf die allgemeinen Unkosten, indem überflüssige Stellen und mehrfache Bearbeitung in der Leitung beseitigt worden sind. Der Betrieb ist vereinfacht worden, weil der Wettbewerb ausgeschaltet ist und auf mehrfachen Verbindungen zwischen zwei Verkehrsmittelpunkten nur noch so viele Züge gefahren werden, wie dem Verkehrsbedürfnis entspricht, während früher der Gedanke den Ausschlag gab, daß jede der Gesellschaften auf solchen Strecken der anderen möglichst viel Verkehr abgewinnen wollte. Auch durch Normung der Betriebsmittel und des Oberbaues usw. sind Minderausgaben entstanden.

Das größte Interesse der Allgemeinheit nimmt zur Zeit in England die Kohlenfrage in Anspruch. Sir F. Pole läßt sich über sie sehr vorsichtig aus, glaubt aber doch aus den Vorgängen bei den Eisenbahnen folgern zu können, daß ein Zusammenschluß auch im Kohlenbergbau günstige Wirkung haben werde. Freilich sieht er ihn vom Standpunkt der Eisenbahnen an, indem er als einen Hauptvorteil, der dabei erreicht werden kann, die freizügige Benutzung der Kohlenwagen erklärt. Diese sind zum großen Teil Privateigentum und müssen daher stets zu ihrer Zusage zurückkehren, also die Rückfahrt nach der Entleerung am Ziel leer ausführen. Bei einem Zusammenschluß könnten sie aber dahin geleitet werden, wo sie am notwendigsten gebraucht werden und wo sie den kürzesten Weg und die kürzeste Zeit bis zur wiederholten Beladung haben, ohne Rücksicht darauf, woher sie gekommen sind. Auch die Einführung eines einheitlichen 20-t-Wagens zur Beförderung von Kohle, ein Ziel, auf das die Große Westbahn mit Nachdruck hinarbeitet, würde durch den Zusammenschluß des Kohlenbergbaues erleichtert werden.

Fremde Erdteile.

Die Eisenbahngesellschaft von Marokko. Nach dem Jahresbericht, der der Hauptversammlung im Juni vorgelegt worden ist, hat die Eisenbahngesellschaft von Marokko im Jahre 1925 an Einnahmen 8,9 Mill. Fr., an Ausgaben 3,7 Mill. Fr. zu verzeichnen gehabt. Sie hat auf die Aktie einen Gewinnanteil von 30 Fr. ausgeworfen und 137 000 Fr. auf neue Rechnung vorge tragen. Es wird eine Rücklage zur Sicherung der Aktionäre in Höhe von 1,5 Mill. angesammelt. — Die Zahl der Reisenden, die im Jahre 1925 befördert wurden, hat 457 276 betragen. Auf der Phosphat-Eisenbahn konnte der Betrieb das ganze Jahr aufrechterhalten werden; es sind 724 450 t befördert worden, noch einmal soviel wie im Vorjahr. Die Heeresverwaltung hat beträchtliche Anforderungen an die Eisenbahn gestellt; neben den Truppenzügen mußten auch erhebliche Mengen von Kriegsgüter, Schießbedarf und Lebensmittel für die Zwecke der Kriegsführung befördert werden. Diesen Anforderungen konnte ohne Einschränkung des allgemeinen Verkehrs entsprochen werden. Weitere Verkehrsverbesserungen sind im Zusammenhang mit der Eröffnung durchgehenden Betriebs auf der Strecke Casablanca-Marokko in Aussicht genommen.

Wirtschaft und Statistik der amerikanischen Eisenbahnen. Ein Bericht der Wirtschaftlichen Abteilung der Vereinigung der amerikanischen Eisenbahnen beschäftigt sich mit den Aufwendungen, die die amerikanischen Eisenbahngesellschaften in den Jahren 1922 bis 1925 zu Lasten ihres Anlagekapitals gemacht haben, ferner mit dem, was mit Hilfe dieser Aufwendun-

gen geleistet worden ist, mit der Zunahme der Leistungsfähigkeit und mit den wirtschaftlichen Ergebnissen des Betriebes der amerikanischen Eisenbahnen. Einiges aus diesem Bericht sei nachstehend mitgeteilt.

In den letzten vier Jahren haben die amerikanischen Eisenbahngesellschaften ihr Anlagekapital um folgende Beträge erhöht:

1922: 429 000 000 Dollar	1924: 875 000 000 Dollar
1923: 1 059 000 000 „	1925: 754 000 000 „

Anfang 1923 faßten die amerikanischen Eisenbahnen den Entschluß, ihre Anlagen auszubauen und ihren Betriebsmittelpark zu verstärken, um für eine Verkehrssteigerung, die sie in der nächsten Zeit erwarteten, gerüstet zu sein, daher die hohen Aufwendungen im Jahre 1923, die auch im Jahre 1924 noch anhielten. Von den 754 Millionen des Jahres 1925 entfielen etwa 45 % auf die Beschaffung von Lokomotiven und Wagen und etwa 55 % auf Neu- und Erweiterungsbauten. In den Jahren 1923 und 1924 waren für neue Betriebsmittel 64 und 56 % der Ausgaben zu Lasten des Anlagekapitals aufgewendet worden. Der Gesamtaufwand des Jahres 1925 ist etwas unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre geblieben. Trotzdem waren die Streckenneubauten mit 2180 km Länge umfangreicher als in den drei Vorjahren.

In den vier Berichtsjahren wurden 10 105 neue Lokomotiven eingestellt und 10 962 alte aus dem Betriebe zurückgezogen. Infolge des Überwiegens der ausgemusterten Lokomotiven ist zwar deren Gesamtzahl zurückgegangen, wenn aber das Gewicht und die Zugkraft berücksichtigt werden, so ist eine Vermehrung zu verzeichnen. Die Zugkraft der Lokomotiven hat von 1922 bis 1925 um rd. 94 000 t zugenommen, und die durchschnittliche Zugkraft der einzelnen Lokomotive ist in demselben Zeitraum von 16,8 t auf 18,4 t gestiegen. Besonders bemerklich hat sich die Vergrößerung der einzelnen Lokomotive im Jahre 1925 gemacht; bei 3005 ausgemusterten und nur 1733 neu beschafften Lokomotiven ist die Zugkraft des ganzen Lokomotivparks ungefähr dieselbe geblieben.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei den Güterwagen. Ihre Zahl war Ende 1925 um 43 000 höher als Anfang 1922. Das ist allerdings keine sehr starke Vermehrung, aber ebenso wie bei den Lokomotiven ist auch hier die neue Einheit größer als die alte, und die Ladefähigkeit der Güterwagen hat während des Berichtszeitraumes um fast 7 Mill. Tonnen zugenommen, das durchschnittliche Ladegewicht ist dabei von 42,5 t auf 44,7 t gestiegen. Auch hier hat das Jahr 1925 besondere Bedeutung; in ihm wurden 117 021 Güterwagen mit 38,77 t durchschnittlichem Ladegewicht ausgemustert und 125 760 Wagen mit einem durchschnittlichen Ladegewicht von 47,37 t eingestellt. Die Zahl der Wagen hat dadurch zwar nur um 8739 zugenommen, sie können aber 1 419 643 t Ladung mehr aufnehmen.

Aus diesen Angaben errechnet sich eine Zunahme in der Zahl der Güterwagen um nur 1,8 %, aber mit einer Erhöhung der Ladefähigkeit um 7,1 %, während die Zahl der Lokomotiven sogar abgenommen hat, allerdings nur um 1,2 %, ihre Zugkraft war aber um 8,6 % höher, alles auf den vierjährigen Zeitraum 1922/25 bezogen.

Aber nicht nur aus diesen Zahlen geht hervor, daß die amerikanischen Eisenbahnen Vorkehrungen getroffen haben, um ihre Verkehrsleistungen den wachsenden Ansprüchen anzupassen, sie haben auch für eine Verbesserung des Unterhaltungszustands gesorgt, dadurch Unfälle und Aufenthalte vermieden und ihre Wagen und Lokomotiven besser ausgenutzt.

Im Jahre 1921 hatte der Anteil der nichtbetriebsfähigen Güterwagen noch 13,1 % betragen; in den folgenden vier Jahren war dieser Anteil über 12,8, 8,0 und 7,8 % auf 7,7 % im Jahre 1925 gesunken. Ähnlich waren die Verhältnisse bei den Lokomotiven. 1921 waren 23,7 % von ihnen, Personen- und Güterzuglokomotiven zusammen, nicht betriebsfähig; 1922 stieg diese Zahl sogar auf 24,9 %, eine Folge des Ausstands in den Eisenbahnwerkstätten. Dann sank die Zahl in den beiden folgenden Jahren auf 21,4 und 18,7 %, um 1925 auf 17,9 % anzukommen.

Von den betriebsfähigen Lokomotiven waren im Jahre 1925 niemals weniger als 4208 in Bereitschaftstellung, und bei den Güterwagen war die entsprechende Zahl 104 000. Die Eisenbahnen waren also stets in der Lage, die angeforderten Wagen zu stellen, und es waren auch stets genügende Lokomotiven vorhanden, um sie zu verteilen und abzufördern.

Die Zahl der vorhandenen Betriebsmittel ist aber noch kein Maßstab für die Leistungen auf einem Eisenbahnnetz; es kommt auch darauf an, welche Wege sie zurückgelegt haben und welche Lasten dabei befördert worden sind. In dieser Beziehung sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden. Die Zahl der Wagenkilometer, bezogen auf den Wagentag, war größer als je zuvor; dasselbe gilt von der Gesamtlast und auch von der Nutzlast der Züge, von der Zahl der Wagen in jedem Zug, von der Durchschnittsgeschwindigkeit der Güterzüge, ebenso von der Zahl der in der Stunde zurückgelegten Kilometer.

Der Verbrauch an Brennstoff, auf die Leistung bezogen, in der letzten Zeit stark abgenommen. Setzt man den Kohlenverbrauch für 1 tkm im Jahre 1920 gleich 100, so betrug er im Jahre 1925 nur etwa 80, und auch im Personenzugdienst hat Verbrauch, bezogen auf das Wagenkilometer, um etwa 14 % abgenommen. Die bessere Ausnutzung des Brennstoffs hatte 1925 einen Minderverbrauch von 24 467 115 t gegen 1920, 7302 797 t gegen 1924 zur Folge, was bei den Durchschnittspreisen von 1925 eine Geldersparnis von 73 401 000 Dollar 21 908 000 Dollar bedeutet.

Große Anstrengungen sind von den Eisenbahngesellschaften gemacht worden, um Verluste und Beschädigungen von Gütern zu vermeiden, und sie sind dabei von den Versendern erfolgreich unterstützt worden, so daß im Jahre 1925 nur etwa weniger als 40 Mill. Dollar an Entschädigungen auf diesem Gebiete zu zahlen waren, etwa ein Drittel des Betrages, der im Jahre 1920 für diesen Zweck aufgebracht werden mußte.

Die Verzinsung des Anlagekapitals der amerikanischen Eisenbahnen hat sich zwar in den letzten fünf Jahren gehoben, es immer noch nicht die Höhe erreicht, die das Bundesverkehrsamt als angemessen bezeichnet hat, nämlich 5,75 %. Unsere Qualitätsberechnung der Verzinsung auf zwei Wegen, indem sie einmal den zu verzinsenden Betrag das in den Eisenbahnen nachweislich ihrer Bücher angelegte Kapital, das andere Mal den geschätzten Wert der Eisenbahnanlagen und ihrer Ausrüstung zugrunde legt. Bekanntlich hat das Bundesverkehrsamt die Werte berechnen lassen, um eine Grundlage für die Festsetzung der Tarife zu bekommen, die so bemessen werden sollen, daß der Eisenbahnbetrieb eine als recht und billig zu erachtende Rente einbringt. Die Verzinsung hat in den letzten fünf Jahren betragen:

	I	II
1921	2,92 %	3,33 %
1922	3,61 „	4,14 „
1923	4,48 „	5,22 „
1924	4,33 „	5,01 „
1925	4,83 „	5,63 „

wobei unter I die Verzinsung des buchmäßigen Kapitals, unter II die Verzinsung des geschätzten Wertes aufgeführt ist. Die Berechnung des letztgenannten Wertes ist noch nicht beendet, so daß also auch die Zinsszahlen nur beschränkten Wert haben. Wenn der Eisenbahnbetrieb in den letzten fünf Jahren einen angemessenen Ertrag hätte bringen sollen, wenn also ihr Wert eine Rente von 0,75 % hätte abwerfen sollen, hätten die Tarife um so viel erhöht werden müssen, daß die Einnahmen dieser fünf Jahre um etwas über eine Milliarde höher gewesen wären. Diese Milliarde haben also die amerikanischen Eisenbahnen ihrer Auffassung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten geschenkt.

Daß die Eisenbahnen im Jahre 1925 sehr nahe an den Ertrag herangekommen sind, den ihnen das Verkehrsgesetz zubilligt, liegt einerseits an der Lebhaftigkeit des Güterverkehrs, andererseits an der wirtschaftlichen Ausgestaltung des Eisenbahnbetriebes und an der Durchführung wirksamer Sparmaßnahmen.

— 40 Jahre Kanadische Pacific-Eisenbahn. Ende Juni waren 40 Jahre her, daß auf der Kanadischen Pacific-Eisenbahn der erste durchgehende Zug von Montreal bis an die Küste des Stillen Ozeans gefahren ist. Er endigte damals in Port Moody. Die Eisenbahn bis Vancouver wurde erst ein Jahr später eröffnet. Der erste Zug kam nach sechsstündiger Fahrt pünktlich auf die Minute ans Ziel. Er bestand hinter der Lokomotive aus zwei Gepäckwagen, einem Postwagen, zwei Wagen 1. Klasse, vier Schlafwagen und dem Speisewagen. Die beiden Schlafwagen 1. Klasse und der Speisewagen hatten nach einem Brauch, der in englisch sprechenden Ländern zum Teil heute noch besteht, nach dem Muster von Schiffen ihre Eigennamen: Yokohama, Honolulu und Holyrood. — Ende 1886 war das Netz der Kanadischen Pacific-Eisenbahn 7490 km lang; seitdem ist es auf 22 800 km angewachsen, und außerdem beherrscht die Gesellschaft den Betrieb auf Strecken von zusammen 9830 km Länge, was beides zusammen mit 32 630 km mehr als die Hälfte des kanadischen Eisenbahnnetzes ausmacht. Neben den Staatsbahnen ist heute die Pacific-Eisenbahn das einzige nennenswerte Eisenbahn-Unternehmen von Kanada. Im Jahre 1886 betrugen die Betriebseinnahmen 10 Mill. Dollar, fünf Jahre später hatte sie sich verdoppelt, und 1920 wurde der Gipfel mit 215 Mill. erreicht. Seitdem sind sie etwas zurückgegangen, haben aber nie weniger als 180 Mill. ausgemacht. Diese Zahlen beziehen sich nur auf die eigenen Strecken der Gesellschaft, deren Entwicklung Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Erschließung des Landes gegangen ist, und die zu dem heutigen Hochstand der kanadischen Wirtschaft ausschlaggebend ihr Teil beigetragen hat.

— Eisversorgung für Kühlwagen. Die amerikanischen Kühlwagen werden vom Dach aus mit Eis beschickt, und es macht erhebliche Schwierigkeiten, das Eis auf diese Höhe zu heben.

er Lieferwerke, die die Kühlwagen in Pittsburgh mit Eisen, hat daher für diesen Zweck einen besonderen Kraftbau lassen, dessen Kasten mit Hilfe von vier vom Ragenmotor angetriebenen Schrauben bis in die Höhe des des Eisenbahnwagens hochgewunden werden kann, so daß als Eis ohne Überwindung eines Höhenunterschieds bequem und auf den Kühlwagen hinüberbefördert werden kann. Dadurch wesentlich an Zeit gespart, und die Arbeiter, die Eis überladen, haben einen weit weniger anstrengenden

Kühlwagen für die Eisenbahnen von Victoria. Zu Versuchs- haben die Staatsbahnen von Victoria 18 Güterwagen aus reinigten Staaten bezogen; nachdem diese erprobt worden ollen in den bahneigenen Werkstätten in Newport 900 Gü- en gebaut werden, bei denen die Erfahrungen mit den anischen Wagen ausgenutzt werden sollen. 350 von den Wagen werden für 40 t Tragfähigkeit gebaut, und zwar diese zunächst in Angriff genommen werden; sie sollen für die Abbeförderung der nächsten Weizenerte verfü- in. Unter den übrigen Wagen sind 100 Stück für 30 t je 50 Stück zur Beförderung von Schafen und Rindvieh nt. Bis Ende 1927 sollen alle diese Wagen fertig- t sein.

Wasserverkehr.

klarheit über die Hagap-Harriman-Transaktion. Wir er- in dieser Angelegenheit (vgl. S. 819 Nr. 30) noch folgende ift: Die amerikanische Dachgesellschaft für die Harriman-Schiffahrtsinteressen, die American Ship and Commerce t den Verkauf der Dampfer „Resolute“, „Reliance“ und land“ genehmigt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der tige Verkaufspreis, der die gesamte Transaktion umfaßt, t. Bar bezahlt wurden 1,582,500 \$, hierzu kommen 4 Mill. \$ enprozentigen Schuldverschreibungen, die in den Jahren s 1937 von der Hamburg-Amerika-Linie zurückzuzahlen rner 10 Mill. \$ in neu ausgegebenen Aktien der Hamburg- a-Linie. Der Verkaufspreis war in dieser etwaigen Höhe ekannt und die Öffentlichkeit hat an diese Zahl ganz rscheinliche Mutmaßungen darüber geknüpft, ob die Trans- vom deutschen Standpunkt aus günstig oder ungünstig u len sei. Man hat den Verkaufspreis auf die Tonnage der r umgerechnet und kam dabei selbstverständlich auf e, die etwa den heutigen Baupreis derartiger Schiffe er- würden. Demnach konnte man von vornherein vermuten, dem von New York aus genannten Preis von etwa 8 Mill. e noch anderweitige Beteiligungen, ideelle und organisat- e Interessen mitbezahlt sein müßten. Die Hamburg- a-Linie hat mit dem Kauf der Schiffe gleichzeitig vier der United American Lines mitübernommen, sie ver- nmach in Nordamerika nunmehr wieder über eine eigene egearbeitete Organisation für Fracht und Passage. Sie r auch gleichzeitig alle jene Gesellschaften mitübernom- te für die Abwicklung des Schiffsverkehrs in den nord- anischen Osthäfen unentbehrlich sind und deren Tätigkeit f Stauerei, Güterumschlag, Einkauf, Ausrüstung, Ver- ng und Überwachung von Schiff und Ladung etc. bezieht. nmehr die Hamburg-Amerika-Linie für ihren nordameri- en Verkehr vor allem in New York all jene Hilfsbetriebe ner Regie hat, deren eine große Reederei zur Abwicklung rkehrs bedarf, stärkt ihre Stellung in diesem Verkehr agemein. Von ebenso großer Bedeutung ist es auch, daß iese ganze Transaktion der Hamburg-Amerika-Linie nun- ür zehn Jahre die beiden größten und modernsten Piers en übrigens wegen ihrer günstigen Lage und wegen rzüglichen Ausrüstung auch die United States Lines das (Schiff der Welt, ihren „Leviathan“, abfertigen lassen) zur ung stehen. Es ist dies ein viel wertvollere Besitz, als

Hoboken liegenden Vorkriegsanlagen der Hamburg- a-Linie, da die neuen Piers an der Cityfront, ganz dicht ew-Yorker Hotelviertel, also ungemein günstig für den rverkehr liegen, und weil auch für den Frachtverkehr ieförderung der Güter nach dem Hauptgeschäftsteil von New dem Stadtteil Manhattan, rascher und billiger vor sich ls von Hoboken.

rein volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist diese Stär- er deutschen Schiffahrt auch insofern zu begrüßen, als ie hierbei Überfremdung oder Überfremdungsgefahr erkauf t Harriman besitzt lediglich die 10 Mill. \$ Hagap-Aktien, die s dem Verkauf zukommen, deren Stimmrecht beim Auf- t der Hamburg-Amerika-Linie verbleibt und die er als ur nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Hagap verkaufen Anderweitige stille Käufe in Hagap-Aktien sind von Harri- ht getätigt worden, so daß der rein deutsche Charakter nternehmens nach wie vor gewahrt ist.

— Was können wir von der amerikanischen Schiffahrtspolitik lernen? Um es in aller Kürze vorwegzunehmen: Die hohe Einschätzung des Wertes einer nationalen Flotte.

Es ist interessant, die ungeheuren Anstrengungen zu verfolgen, die das offizielle Amerika macht, um die nun einmal geschaffene Handelsflotte zu erhalten, ihr Geschäfte zuzuführen und überhaupt die eingeschlagene Schiffahrtspolitik zu rechtfertigen.

Vor dem Kriege hat die amerikanische Handelsflotte im Rahmen der Gesamt-Weltschiffahrt beinahe überhaupt keine Rolle gespielt. Nur wenige Prozent des amerikanischen Außenhandels wurden von amerikanischen Reedereien und amerikanischen Schiffen gefahren. Es ist erklärlich, daß dieser Zustand weder den politischen Ehrgeiz der Amerikaner, noch ihr national-wirtschaftliches Denken befriedigen konnte, und es ist daher nicht verwunderlich, daß sie die erste Gelegenheit wahrgenommen haben, um sich eine eigene Flotte zu schaffen und damit eine gewisse Kontrolle über das Frachtniveau ihres Außenhandels zu sichern. Seitdem man sich in Amerika entschlossen hat, mit Hilfe der im Krieg gebauten und gekaperten Schiffe die eigene Beteiligung am Transport des amerikanischen Außenhandels auf 50 Prozent zu steigern, hat man keine Mühe und kein Geld gescheut, um dem eigenen Volk den Wert einer nationalen Flotte einzuhämmern. Unermüdlich gehen vom amerikanischen Schiffahrtsamt Aufforderungen in Form von Rundschreiben an die amerikanischen Verlager mit dem dringenden Ersuchen, für den Export oder Import ihrer Güter amerikanische Schiffe zu benutzen, soweit dies in ihrer eigenen Machtbefugnis liegt. Die Argumentation dieser Rundschreiben ist ganz interessant, wie überhaupt der Gedankengang aller dieser Werbeschriften sehr logisch und zugkräftig erscheint. Man gibt ohne weiteres zu, daß das Schiffahrtsgeschäft, privatwirtschaftlich betrachtet, dem amerikanischen Staat bisher ein Verlustgeschäft war, und man scheut sich auch nicht zuzugeben, daß der Umfang des amerikanischen Reedereigeschäftes immer mehr im Rückgang begriffen ist. Aber man führt dies immer wieder darauf zurück, daß dies nur der unglaublichen Passivität der amerikanischen Verlager zuzuschreiben sei, der sich nicht darum kümmert, unter welcher Flagge sein Gut reist. Dadurch gerade entgeht der amerikanischen Flotte dasjenige Gut, das sie zu ihrer Rentabilität braucht, nämlich die eigentlich hochwertige Stückgutladung, die den Linienverkehr der ausländischen Reedereien nutzbringend gestaltet.

Im Jahre 1925 hat der amerikanische Staat etwa ein Drittel der Gesamteinnahmen der amerikanischen Handelsflotte zuzuschreiben müssen, um den Betrieb weiterhin in gleicher Höhe aufrechterhalten zu können. Trotzdem lehnt man es entschieden ab, diese Zuschüsse vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus als Verlust zu buchen. Man bezeichnet diese Schiffahrts-Subvention als eine Art von Schutzzoll, wie ihn in Amerika jede Art von Industrie genießt. Während aber den Schutzzoll jeder einzelne Käufer ausländischer Waren am Ladentisch nochmals zu bezahlen hat, tragen die für Schiffahrtsw Zwecke genehmigten Aufwendungen dazu bei, die Verfrachtung ausländischer Güter billiger zu gestalten, als wenn der amerikanische Frachtmarkt der diktatorischen Kontrolle ausländischer, eng kartellierter Gesellschaften überlassen wäre. Umgekehrt wirkt sich das Vorhandensein einer amerikanischen Handelsflotte in der Ausfuhr dahin aus, daß für den Absatz amerikanischer Produkte auf dem Weltmarkt die amerikanische Tonnage im Interesse der amerikanischen Gesamtwirtschaft stets als frachtdrückendes Moment im Markte ist.

Ein Hinweis, der immer wiederkehrt, ist die Politik der großen amerikanischen Öl- und Erz-Konzerne, die sich aus denselben privatwirtschaftlichen Gründen eine Flotte halten, wie Amerika dies heute aus volkswirtschaftlichen Beweggründen tut, nämlich unter Einsetzung der Flotte zu eventuell verlustbringenden Raten sich unbedingt die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt zu erhalten.

In der hohen Einschätzung des Wertes einer nationalen Flotte ist die amerikanische Auffassung zweifellos vorbildlich, und niemand wird bestreiten wollen, daß die Logik der amerikanischen Argumentation richtig ist. Ohne den Wert dieser Erkenntnis einschränken zu wollen, muß jedoch noch festgestellt werden, daß die amerikanische Schiffahrtspolitik an einem Hauptpunkte vorübergeht, und dies ist die Verkenning der relativen Bedeutung der Seeschiffahrt im Rahmen der amerikanischen Gesamtwirtschaft. Amerika ist ein reiches Land und die Erwerbsmöglichkeiten sind in allen Zweigen der Wirtschaft so unendlich viel größer als gerade in der Seeschiffahrt, daß in absehbarer Zeit die besten Kräfte der Nation sich anderen Aufgaben als denen der Seeschiffahrt widmen werden. Rein wirtschaftlich gesprochen wird eine Nation mit so vielen anderen und besseren Erwerbsmöglichkeiten nie das Beste für eine Aufgabe aufwenden, die, speziell in dieser Zeit, so geringe Gewinnchancen birgt. Die Schiffahrt ist stets eine Erwerbsquelle derjenigen Völker gewesen, denen es im eigenen Lande zu eng

geworden ist (England, Holland, Deutschland) oder die im eigenen Lande überhaupt keine nennenswerten Erwerbsmöglichkeiten vorfinden (Norwegen). Amerika ist aber lange noch nicht auf dem Punkte, wo es aus Mangel an anderweitigem Erwerb gezwungen ist, auf das Meer zu gehen und das Fehlen dieses Zwanges ist wirtschaftlich, gefühlsmäßig und ideell einer der Hauptgründe für das Fehlschlagen der amerikanischen Schifffahrtspolitik.

Dr. Botsch.

Rechtspflege.

— **Danziger Schiedsgerichtsurteil i. S. des Unfalls bei Stargard vom 22. Juli 1926.** Unter dem 5. Mai 1925 hat die deutsche Regierung dem Schiedsgericht folgenden Antrag unterbreitet:

1. Festzustellen, daß die polnische Regierung durch mangelhafte Unterhaltung der der Verwaltung der polnischen Staatsbahnen unterliegenden Transitstrecke Firchau (Landesgrenze)-Marienburg (Landesgrenze) schwere Gefahren für die Durchführung der Eisenbahntransporte herbeigeführt und dadurch die ihr nach Artikel 8 und 25 des Abkommens zwischen Deutschland, Polen und der Freien Stadt Danzig über den freien Durchgangsverkehr zwischen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland vom 12. Juli 1921 obliegenden Pflichten verletzt hat.
2. Gemäß Artikel 16 des Abkommens als sofortige Maßnahme eine Beweiserhebung durch Besichtigung der in Ziffer 1 genannten Transitstrecke schleunigst zu veranlassen, insbesondere zur Sicherung des Beweises eine sofortige Besichtigung der Unglücksstelle unter Zuziehung von Sachverständigen und Zeugen sowie sonst vorhandenem Material herbeizuführen.

Die polnische Regierung hat beantragt: den Antrag der deutschen Regierung vom 5. Mai 1925 als gänzlich unbegründet abzuweisen.

Die deutsche Regierung hat ihren Antrag im wesentlichen folgendermaßen begründet:

Das Schwellenmaterial auf der Strecke befinde sich nicht in ordnungsmäßigem Zustande mangels rechtzeitiger Erneuerung. Ein Beweis dafür sei der Eisenbahnunfall bei Stargard in der Nacht zum 1. Mai 1925. Der Zustand der Brücke bei Tczew gewähre nicht die nötige Betriebssicherheit. Die Sicherung der Pfeilerfundamente sei nach dem außergewöhnlichen Hochwasser im Jahre 1924 nicht ordnungsmäßig erneuert worden. Auch ein an dem nach Tczew zu gelegenen Landpfeiler bemerkbarer Längsriß lasse vermuten, daß das Fundament nicht genügend fest sei.

Die polnische Regierung hat die Richtigkeit dieser Behauptungen bestritten.

Aus den Entscheidungsgründen: Auf Grund des Ergebnisses der Beweisaufnahme ist das Schiedsgericht nicht zur Überzeugung gelangt, daß sich die Strecke in einem betriebsgefährlichen Zustande befunden hat.

Zunächst kann der Stargarder Unfall nicht auf den Zustand der Strecke zurückgeführt werden. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß die am Orte des Unfalls von der polnischen Untersuchungskommission vorgefundene Winde einige Tage vorher von einem benachbarten Gute gestohlen worden ist. Die unter Aufsicht des Schiedsgerichts vorgenommenen praktischen Versuche an Ort und Stelle haben ergeben, daß es zwei Männern in dem Zeitraum, der zwischen dem verunglückten Zuge und dem Vorzuge liegt, das sind 20 Minuten, mit Leichtigkeit möglich ist, die Laschen an einer Verbindungsstelle des Gleises zu lösen und mittels der Winde und des ebenfalls am Tatorte vorgefundenen Rundholzes das Gleisstück beiseite zu schieben. Es steht fest, daß die Verbindungslaschen nach dem Unfälle gefehlt haben. Die Vermutung, daß am Vortage an der Unfallstelle an den Gleisen gearbeitet worden ist und die Arbeiten am Gleise nicht ordnungsmäßig erledigt wurden, ist durch die Beweisaufnahme widerlegt worden. Ebenso ist der neutrale Obergutachter in seinem Gutachten, lediglich gestützt auf die Lage des Gleises, der Maschine und der Wagen nach dem Unfälle, wie es sich auf Grund der von der Danziger Kriminalpolizei aufgenommenen Photographien darstellt, zu dem Urteile gekommen, daß die Verschiebung der Schienen schon vor dem Passieren des verunglückten Zuges erfolgt sein muß.

Wenn man die Aussagen der zahlreichen, von beiden Parteien benannten Zeugen gerecht würdigt und das Ergebnis der Besichtigung des Schiedsgerichts am 12. Mai 1925 berücksichtigt, dann ist die Beschaffenheit der Schwellen auch nicht derartig gewesen, daß sie zur Vergrößerung des unheilvollen Ergebnisses der Entgleisung hat beitragen können.

Auch die beiden gerügten Mängel hinsichtlich der Brücke bei Tczew haben eine befriedigende Aufklärung gefunden. Die durch Hochwasser beschädigte Steinpackung an dem einen Strom-

pfeiler wurde, sobald der Wasserstand es zuließ, ausgebaut. Als die Brücke seinerzeit an die polnische Regierung übergeben wurde, befand sich der Längsriß in dem einen Landpfeiler vor. Er ist seitdem ständig unter Anwendung aller derlichen Sorgfalt beobachtet worden. Auf Grund dieser Beobachtung wurden die für die dauernde Sicherung nötigen Arbeiten angeordnet.

Um schließlich auf den Zustand der Gesamtstrecke Firchau-Marienburg zu kommen, so gründet sich die Überzeugung des Schiedsgerichts von deren Betriebssicherheit auf folgenden Umständen:

1. Die am 12. Mai 1925 an der Unfallstelle selbst und angrenzenden Streckenteilen befindlichen Schwellen erwiesen keine erheblichen Mängel, die die Betriebssicherheit gefährden könnten, auf.
2. In der Zeit nach der Übergabe von der Strecke an die polnische Staatsbahnverwaltung, ein Zeitraum von nahezu fünf Jahren bis zum Unfalltage, ein Zeitraum von nahezu fünf Jahren ist nicht nur kein Unfall, sondern auch keine Betriebsstörungen vorgekommen.
3. Nach amtlicher Auskunft der polnischen Regierung lagen am Unfalltage 399 988 Schwellen auf der ganzen Strecke. Davon waren 390 988 Stück Kiefernswellen und 9000 Stück Eichen- oder Buchen- (Hier folgen nähere Angaben über das Alter der Schwellen.)

Die Beweisaufnahme hat weiter ergeben, daß die polnische Staatsbahnverwaltung der Strecke in den Jahren 1923 bis 1925 die erforderliche Sorgfalt bei der Unterhaltung hat angewandt. (Folgen die Angaben über geleistete Tagewerke.)

Was die Kosten des Streitfalles betrifft, soweit sie nicht dem Abkommen vom 21. April 1921 den einzelnen Regierungen zur Last fallen, hat das Schiedsgericht es für billig gehalten, sie jeder Partei zur Hälfte aufzuerlegen. Der schwere Unfall bei Stargard berechnete die deutsche Regierung, den die polnische Staatsbahnverwaltung dem Schiedsgericht zu unterbreiten, da das Abkommen ihr kein Recht gibt, selbständig Untersuchungshandlungen auf der Strecke vorzunehmen, und ein allgemeines öffentliches Interesse an der Klärung der Sache vorlag.

Das Schiedsgericht entscheidet daher:

Der Antrag der deutschen Regierung vom 5. Mai 1925 wird abgelehnt. Die Kosten des Verfahrens trägt jede Partei zur Hälfte.

Soweit das Urteil. Aus der Begründung lassen sich folgende Punkte feststellen, auf die hinzuweisen wichtig erscheint:

1. Das Schiedsgericht vermeidet es, zu der von der polnischen Regierung aufgestellten Behauptung eines Attentats auf die Person des Unfalls irgendwie Stellung zu nehmen.
2. Es verneint eine Verletzung der der polnischen Staatsbahnverwaltung nach dem Abkommen vom 21. April 1921 obliegenden Verpflichtung zur Unterhaltung der Durchgangsstrecke in einem ordnungsmäßigen Zustand.
3. Es stellt zur Begründung der Teilung der Kosten trotz der Anweisung des Klagebegehrens der deutschen Regierung den vollen Umfang fest, daß der Unfall die deutsche Regierung berechtigt habe, den Antrag dem Schiedsgericht zu unterbreiten, da das Abkommen ihr kein Recht gebe, selbständig Untersuchungshandlungen auf der Strecke vorzunehmen.

— **Die Eisenbahn haftet dem Absender für den Schaden, wenn ihm aus einer beantragten, aber unrichtig vorgenommenen amtlichen Abwägung des Frachtgutes erwächst¹⁾.** Es handelt sich um eine Abwägung im Sinne des § 58 EVO. Die Klägerin hat beantragt, und sie war unrichtig durchgeführt worden, die Abwägung um 2635 kg weniger Gewicht ergab, als richtig war. Das steht fest. Nun verlangt die Klägerin den Ersatz auf Grund, weil sie gleichfalls feststehendermaßen dieses Landholz an S. um 320 K. für 1 kg „laut bahnamtlicher Abwägung“ gekauft und dann auch geliefert habe. S. habe laut bahnamtlicher Abwägung bezahlt, somit um den Klagebetrag weniger, als die richtige bahnamtliche Abwägung hätte zahlen sollen.

Es fragt sich, ob die Beklagte für diese Folge der Unrichtigkeit ihrer Abwägung schadenersatzpflichtig ist oder nicht. Die Frage ist zu Lasten der Beklagten zu beantworten. Die Abwägung durch die Beklagte erfolgte auf Grund des Vertrages der beiden Parteien. Die Unrichtigkeit dieses Wägebegründes fällt gemäß § 1298 A. b. G. B. zu Lasten der Beklagten, falls sie behauptet und beweist, daß sie, die Beklagte, kein Verschulden an dieser Unrichtigkeit treffe. Die Beklagte hat diese Behauptung nicht aufgestellt und diesen Beweis nicht angetreten. Es fragt sich daher nur, für welche Schäden sie die Verantwortung trägt und Schadenersatz zu leisten hat.

¹⁾ Aus den Entscheidungen des Österreichischen Obersten Gerichtshofes.

ist der Beklagten zuzugeben, daß der Kaufvertrag der Klägerin mit S. für sie nicht mehr ist als ein bloßer Zufall, die Beklagte nicht nur an diesem Kaufvertrage nicht teilgenommen hat, sondern nach der Aktenlage auch von seinem Inhalte nichts wußte. Nach dieser Aktenlage wußte die Beklagte nichts, als daß S. der Adressat für das Gut war; das ist im Frachtbriefe. Die Klägerin hat auch nicht behauptet, die Beklagte gewußt habe oder habe wissen müssen, daß der Kaufvertrag mit S. den Inhalt hatte, der Kaufpreis nach der bahnamtlichen Abwage zu berechnen. Es kann daher der Beklagten zugegeben werden, daß diese, wenn auch gar nicht in der Art der Kaufpreisbestimmung, ihr, der Beklagten, nicht antwortet und daß ihr nicht einmal bekannt sein mußte, diese Vereinbarung in concreto getroffen worden sei. Es ist daher der Beklagten auch nicht zum Verschulden zuzurechnen, daß sie auf diese konkrete Vereinbarung bei der Abwägung keinen besonderen Bedacht nahm. Dennoch ist sie verantwortlich, und zwar ergibt sich dies aus dem zweiten Satze des § 1311 ABGB²⁾. Denn die Beklagte muß sich die Unrichtigkeit der Abwage zum Verschulden zurechnen lassen und diesem Verschulden der Beklagten entstand als Folgerung, im Rahmen seines Kaufvertrages mit der Klägerin blieb, um den Klagebetrag zu wenig bezahlt.

Umfang des § 1311 ABGB ist allerdings strittig. Man geht nicht zu weit gehen dürfen und ihn auch dahin, daß der Beschädigte für eine, sei es auch noch so entfernte selbst im allgemeinen unvorhersehbare Folge seiner Handlung ersatzpflichtig ist. Wer versehentlich ein Kaffeehausfenster einschlägt, haftet allerdings dem dahinterstehenden Kaffeehausgast, den Splitter verletzt haben, für den Schaden, nicht für die Heilungskosten der Gattin des durch den Splitter verletzten Kaffeehausgastes, welche aus Schrecken über Verletzung ihres heimkehrenden Gatten einen Nervenschock erlitten. Aber der vorliegende Fall fällt innerhalb der wenn auch gezogenen Grenzen für die Auslegung des zweiten Satzes des § 1311 ABGB.

Es ist bei einer noch so engen Auslegung fallen nämlich zur Verantwortung des Schuldtragenden jene Zufälle, bei denen er durch die Möglichkeit ihres Eintritts rechnen konnte, zu rechnen mußte. Es kann niemandem zugebilligt werden, daß sich der Verantwortlichkeit für solche, in abstracto vorbare schädliche Zufälle damit entziehen kann, daß er in concreto nicht gekannt oder nicht vorgesehen habe, und daß er auch habe nicht vorhersehen können, daß gerade in diesem, im einzelnen Falle, der da vorliegt, die Umstände so werden, daß der schädliche Zufall eintrete. Ein solches Verhalten gegenüber dem Schuldtragenden wäre auch politisch nicht zu rechtfertigen, da es nur Häufung von Unfällen zur Folge hätte.

Im vorliegenden Falle hat die Beklagte nicht gewußt, daß die Klägerin dem S. laut „bahnamtlicher Abwage“ verkauft habe, die Beklagte hat diesen Kaufvertragsinhalt im vorliegenden Falle auch nicht wissen müssen. Wohl aber mußte die Beklagte die Möglichkeit solcher Vertragsabschlüsse überhaupt rechnen, weil sie erfahrungsgemäß nicht selten sind. Die Beklagte muß daher damit rechnen, daß das richtige Funktionieren ihrer Abwage nicht nur für die Frachtberechnung und allenfalls für die Zollberechnung von Bedeutung sei, sondern möglicherweise auch für die Erfüllung jener Verträge, zu deren Durchführung die Beklagte den Frachtvertrag mit der Beklagten schließt. Da die Beklagte gemäß § 58 EVO. auf Antrag des Absenders des Frachtgutes übernimmt, muß sie infolgedessen auch § 1311 ABGB. außer der Haftung für die Folgen einer falschen Abwage auf die Fracht- und Zollberechnung auch für die Abwicklung des Verhältnisses zwischen dem Absender des Frachtgutes und dem Empfänger bewirkt. Im vorliegenden Fall übersetzt heißt das: Da die Beklagte, sich dafür entschuldigen zu können, das Frachtgut unrichtig abgewogen hat, muß sie die Folgen auf sich nehmen, die daraus der Klägerin in deren Verhältnis zum Käufer entstehen. Damit ist das Unbegründete der Revision der Beklagten ermittelt.

Bücherschau.

Der Schnellverkehr der Eisenbahnen. Ein Beitrag zu seiner Entwicklungsgeschichte und Ökonomie von Dr. H. Aeschbacher. 2. Aufl. Paul Haupt, Akadem. Buchhandlung vorm. M. Drechsel, 1926.

— zusammenfassende Darstellung der Entwicklung des Schnellverkehrs der Eisenbahnen, seiner Beeinflussung durch Verkehrsmaßnahmen und seiner Wirtschaftlichkeit, ist bis-

— Hat — — jemand den Zufall durch ein Verschulden verursacht, — — so haftet er für allen Nachteil, welcher außerdem erfolgt wäre.“

her nicht erschienen. Der Verfasser füllt daher, wenn er auch nichts wesentlich Neues bringt, eine bestehende Lücke aus.

Die Einleitung enthält eine Beschreibung der europäischen Hauptverkehrswege und ihrer Linienführung im Fernschnellverkehr; sie gibt auch Kenntnis von dem wechselnden Anteil der beteiligten Länder an dem großen Nord-Südverkehr durch die Schweiz. Richtig ist auch darauf hingewiesen, wie Berlin durch planmäßiges Handeln der Mittelpunkt des Verkehrs von Nord- und Osteuropa geworden ist.

Den breitesten Raum beansprucht die historische Entwicklung mit der Schilderung der technischen Grundlagen, des Einflusses von Staats- und Privatbetrieb, des Wettbewerbs der Gesellschaften um möglichst großen Anteil am Verkehr und der guten Wirkungen, die diese Kämpfe für den Fortschritt im Schnellverkehr gehabt haben. Behandelt werden dabei auch die Einführung des elektrischen Betriebes und seine Folgen. Wir sehen, wie und aus welchen Gründen in einzelnen Ländern die Schnellzüge der Beförderung breiter Massen dienen, und daß sie in anderen Ländern wiederum mehr dem Luxusverkehr vorbehalten sind.

Das nächste Kapitel enthält eine Darstellung der Verwaltungsmaßnahmen, behördlichen und internationalen Regelungen im Schnellverkehr; es bringt einen Überblick über die Einflüsse der Regierungen und Verwaltungen besonders auf die Fragen der Sicherheit schnellfahrender Züge sowie über internationale Vereinbarungen bezüglich Fahrplan, Wagenbeistellung und durchgehenden Verkehr.

Zum Schlusse werden Probleme der Wirtschaftlichkeit besprochen, und eine auf schweizerische Verhältnisse aufgebaute Kosten- und Ertragsrechnung aufgestellt. Die neuesten Untersuchungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — siehe Nr. 15 und 16 des Amtlichen Nachrichtenblattes „Die Reichsbahn“ unter „Teeklenburg, Fragen der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung bei der Reichsbahn“ — sind heute wohl die besten und gründlichsten Arbeiten auf diesem Gebiete. Sie konnten dem Verfasser in ihrem Ausmaße noch nicht bekannt sein.

Das Buch von Aeschbacher behandelt so viele Fragen von Bedeutung, daß seine Lektüre durchaus empfohlen werden kann. B.

— **Der Zugversuch.** Anleitung für die Ausführung und Auswertung der Versuche sowie für die Beurteilung der Ergebnisse von Dr.-Ing. G. Sachs, Mitarbeiter im Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung, Privatdozent an der Technischen Hochschule Berlin, und Dipl.-Ing. G. Fiek, ständiges Mitglied im Staatl. Materialprüfungsamt Dahlem. Mit 202 Abbildungen. XII, 252 Seiten. Preis geh. 12 M., geb. 15 M.

Der Zugversuch ist die Grundlage der Festigkeitsuntersuchungen, besonders der Materialprüfung von Metallen. Für alle, die aus den Ergebnissen der Materialprüfung Schlüsse für nutzbringende Anwendung ziehen müssen, also Erzeuger und Verbraucher der Baustoffe, Materialprüfungsingenieur, Konstrukteur und Forscher, ist das vorliegende Werk bestimmt. Es bringt daher neben den Anweisungen zur praktischen Durchführung der Zerreißversuche eine ausführliche Erörterung aller Gesichtspunkte, die einmal für die Versuche selbst, zum andern für die Beurteilung der Ergebnisse wichtig sind.

Der erste Teil, „Grundlagen des Zugversuches“, der von G. Sachs bearbeitet ist, behandelt die mechanischen Grundlagen (Materialprüfung) und bespricht besonders die Bedeutung der Festigkeit, der Dehnung und der anderen Kennziffern, den Einfluß von Materialfehlern (Kerben) sowie das Verhältnis des Zugversuches zu andern Materialproben, woran sich ein Abschnitt über den Einfluß zusammengesetzter Beanspruchung anschließt. Es folgt eine kurze, gemeinverständliche Darstellung der stofflichen Grundlagen sowie solcher Einflüsse auf den Zugversuch, die, wie Temperatur, Zerreißgeschwindigkeit, Kaltverformung u. dgl., die Kenntnis der stofflichen Grundlagen voraussetzen. Die Nachwirkungserscheinungen sind besonders eingehend besprochen, wobei die Verfahren und neuesten Ergebnisse der Röntgenuntersuchungen kurz gestreift sind.

Der zweite Teil: „Gesichtspunkte für die Auswahl der Apparatur bei Zugversuchen“ von G. Fiek bringt Beschreibungen der Versuchseinrichtungen (Prüfmaschinen, Meßapparate, Einspannvorrichtungen) unter dem Gesichtspunkte der Eignung für einen bestimmten Zweck. Angefügt ist ein Abschnitt über Probeentnahme und Bearbeitung der Probestäbe. In einem Anhang sind die in verschiedenen Ländern gebräuchlichen Stabformen sowie Definitionen der Spannungsgrenzen zusammengestellt. Ein ausführlicher Quellenachweis und ein Sachverzeichnis bilden den Schluß.

Diese kurze Inhaltsangabe vermag aber den reichen Inhalt des schönen Buches nicht zu erschöpfen. Ein eingehendes Studium des gut ausgestatteten Werkes kann allen Interessenten nur empfohlen werden. Sch.

—Dr. iur. Alexander Richhardt: Die Änderung der Rechtsverhältnisse der deutschen Eisenbahnbeamten von 1920 bis 1924, Verlagsanstalt des Deutschen Beamtenbundes, G. m. b. H., 142 Seiten, Preis 2,50 M.

Staatsbeamter, Reichsbeamter, Reichsbahnbeamter, das ist die Entwicklung, die die deutschen Eisenbahnbeamten in der kurzen Zeit von 1920 bis 1924 durchgemacht haben. Die rechtlichen Folgen, die sich aus der dieser Entwicklung zugrunde liegenden Gesetzgebung für die Beamten ergeben, ist der Gegenstand des Buches von Dr. Richhardt. Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick behandelt er in einem „Hauptteil“ die Änderungen der Rechtsverhältnisse selbst und schließt mit einem Ausblick in die Zukunft, in dem er „Entwicklungsnotwendigkeiten“ im Rechte der Reichsbahnbeamten erörtert. Der Hauptteil zerfällt entsprechend dem historischen Gange in die drei Unterteile: Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich, Schaffung des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ und Übertragung des Betriebes der deutschen Reichsbahnen an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Es ist mit Freuden zu begrüßen, daß ein Mann, der in die Geheimnisse des deutschen Beamtenrechts offenbar etwas tiefer eingedrungen ist, einmal Zeit und Muße gefunden hat, eine zusammenfassende Darstellung der ganzen geschichtlichen Entwicklung der Rechtsverhältnisse der deutschen Eisenbahnbeamten in den letzten Jahren zu schreiben. Das Büchlein ist aber mehr als eine bloße geschichtliche Darstellung. Mit feinem Verständnis behandelt Richhardt gerade die Streit- und Zweifelsfragen, die für den Beamten selbst von besonderer Wichtigkeit sind und die dem Praktiker, der sich bei seinen Entscheidungen mit diesen oft recht schwierigen Fragen befassen muß, manches Kopfzerbrechen machen. Er zeigt hier fast überall selbständige Gedankengänge und selbständiges Urteil. In einigen wenigen Fällen hätte er vielleicht in der Begründung seiner Ansicht noch etwas eingehender sein können, so z. B. auf S. 25/26, wo er sich mit Reindl über die Frage auseinandersetzt, ob auch der kündbar angestellte Staatsbeamte durch die Übernahme in den Reichsdienst unkündbar geworden ist, und auf S. 124, wo er über die Beeinträchtigung des Petitionsrechts der Reichsbahnbeamten spricht, die er, wenn auch richtig, so doch etwas kurz aus dem „Verhältnis der Reichsbahngesellschaft zur Reichsregierung“ herleitet — vgl. hierzu die vorzüglichen Ausführungen von Dr. Fromm in der „Reichsbahn“ 1926, S. 295 —.

Ein kleiner Irrtum ist Dr. Richhardt insofern untergelaufen, als er die Vorschriften über Ausübung von Nebenämtern und Nebenbeschäftigung für die Reichsbahnbeamten in Übereinstimmung mit dem Reichsbeamtenrecht glaubt. Dieses macht die Übernahme einer Nebenbeschäftigung nur dann von der Genehmigung der vorgesetzten Behörde abhängig, wenn sie mit einer „fortlaufenden Remuneration“ verbunden ist, während nach der Perso darüber hinaus jede Nebenbeschäftigung, auch die unentgeltliche, genehmigungspflichtig ist.

Vervollständigt wird das Büchlein noch durch ein Verzeichnis, das die gesamte Literatur über die einschlägigen Fragen zusammenstellt. Der Wert dieser Zusammenstellung wäre für den Praktiker noch erhöht, wenn bei den angeführten Zeitschriften, Blättern und Entscheidungen die Seitenzahlen angegeben wären. Das gleiche hätte ich für die „Gliederung“ auf S. 3/4 gewünscht.

Der ganze Aufbau ist sehr übersichtlich, die Darstellung und Sprache flüssig, ungekünstelt und klar; ein gutes Stichwortverzeichnis erleichtert das Auffinden. Die Schrift wird daher nicht nur für den Rechtsverständigen wertvoll sein, sondern ist auch dem Reichsbahnbeamten selbst, der sich unterrichten will, bestens zu empfehlen.

U.

— **Jahrbuch der Elektrotechnik.** Herausgegeben von Dr. Karl Strecker unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen und mit besonderer Unterstützung des Zentralverbandes der Deutschen elektrotechnischen Industrie. 13. Jahrgang. Jahr 1924. München und Berlin 1926. Verlag von R. Oldenbourg. 259 Seiten, Preis 14,20 M., geb. 15,40 M.

Das bekannte Jahrbuch des verdienstvollen Verfassers bietet auch diesmal wieder eine übersichtliche Zusammenstellung der neuen Erscheinungen auf dem elektrotechnischen Gebiet im Jahre 1924. Es ist besonders für Bahnfachleute, die genötigt sind, sich auf vielen Sondergebieten des weiten Feldes Elektrotechnik schnell zurechtzufinden, ein unentbehrlicher Führer durch die Literatur des Berichtsjahres. Da der Verfasser indessen, wie er in seinem Vorwort sagt, mehr Wert auf Kritik legt, als auf schmeichelhafte Anerkennung, so möchte ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß die Bezeichnung des Abschnittes VI „Elektrische Fahrzeuge und Kraftbetriebe“ etwas akademisch und veraltet klingt. Die große Bedeutung, die das elektrische Bahnwesen in den letzten Jahren gewonnen hat, sollte auch in der Einteilung der Abschnitte zum Ausdruck kommen. Es dürfte sich daher empfehlen, einen Hauptabschnitt mit „Elektrische Bahnen und sonstige elektrisch betriebene Fahrzeuge“ zu bezeichnen und die Kraftbe-

triebe in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Im selbst ist scheinbar eine derartige Einstellung bereits handen.

Eigenartig ist, daß der Bearbeiter des Abschnittes „Elektrische Bahnen mit Stromzuführung“, der dem praktischen Betrieb der elektrischen Zugförderung anscheinend ganz steht, fast unverhüllt für das Gleichstrom-Bahnsystem eintrifft. Er schreibt: „Es verdient Beachtung, daß das immer mehr ausbreitende Gleichstrom-Hochspannungssystem in Amerika, Frankreich, Holland und den britischen Kolonien fast ausschließlich verwendet wird, während in Deutschland, Österreich und Skandinavien an Fernbahnen nur der Einphasenwechselstrom mit geringer Frequenz vorkommt.“ Abgesehen davon, daß die Schweiz, die in kurzer Zeit ihre sämtlichen Bahnen auf Gleichstrom umgebaut haben wird, hierbei ganz verschwiegen wird, wird auch der Anschein erweckt, als ob Amerika ausschließlich Gleichstrombahnen vorhanden hätte. Es folgt dann gelassen das große Wort: „Eine Gruppe von Ländern muß auf dem richtigen, die andere auf dem falschen Wege sein.“

Wer die schweren Fahrleitungsanlagen der französischen Gleichstrombahnen gesehen hat, mit ihrem ungeheuren Kubaufwand und ihrer Unmenge von Umformerwerken, kann die technischen Vorzüge des Einphasenbahnsystems nicht im Zweifel sein, und er wird gleichzeitig den Eindruck haben, daß das Gleichstrombahnsystem für die liefernde Industrie gewisse Vorzüge hat. Es dürfte wohl auch keinem Zweifel unterliegen, daß der geschäftliche Einfluß einer amerikanischen Großfirma auf den starken Anteil an der Wahl des Bahnsystems in Frankreich, Amerika und in den britischen Kolonien hat. Vielleicht ließen sich die Gründe auch noch etwas tiefer. In einzelnen Ländern kann man politische Momente durchzufühlen. Es ist nicht zu zweifeln, daß beide Bahnsysteme entwicklungsfähig sind. Ich halte es aber nicht für glücklich, wenn jetzt, wo in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und Skandinavien in jahrelanger Arbeit alle technischen Schwierigkeiten restlos überwunden sind und eine einheitliche Entwicklungslinie deutlich erkennbar ist, die Grundlagen des Systems in Zweifel gezogen werden. Jedenfalls wird der ohnehin unter sehr schweren Bedingungen arbeitenden deutschen Elektrizitätsindustrie und der Reichsbahn mit dieser Stellungnahme kein Dienst erwiesen.

Es wäre außerordentlich erwünscht, wenn es gelänge, Jahrbuch etwas schneller herauszubringen; denn die große mühselige Arbeit verliert leider einen Teil ihres Wertes dadurch, daß sie erst 1/4 Jahre nach dem Berichtszeitraum erscheint. Die Schwierigkeiten, eine so große Anzahl von Mitarbeitern dauernd in Bewegung zu halten, sollen nicht verkürzt werden. Vielleicht ist es aber doch möglich, die nächste Ausgabe 1/2 Jahr früher herauszubringen.

— **Schriften der Reichszentrale für Deutsche Verkehrsbildung.** Während die Fremdenverkehrswerbung in Deutschland im Gegensatz zu Österreich, der Schweiz und Norwegen fast stark vernachlässigt wurde, ist seit einigen Jahren die Reichszentrale für Deutsche Verkehrsbildung rührig tätig, nach und nach, was einst versäumt wurde. Sie hat eine Reihe von „deutschen Verkehrsbüchern“, kleinen handlichen Heften, herausgegeben, die einzelne deutsche Landschaften schildern. Die Bücher erschienenen behandeln Westfalen, die Pfalz, Thüringen und die deutschen Bäder und Kurorte. Sie weisen einen guten Bildschmuck, eine wertvolle Karte und eine charakteristische Beschreibung des Teiles von Deutschland auf, den sie behandeln. Sie können einen Reiseführer durchaus entbehrlich machen. Ein begrüßenswert wäre es jedoch noch, wenn man sich dazu entschließen würde, ein Heft, das ein etwas größeres Format (etwa noch Taschenformat) erhalten müßte, herauszugeben, das die Abbildungen von besonders sehenswerten Punkten Deutschlands aufweist und ganz Deutschland behandelt. Der Bund deutscher Fremdenverkehrsvereine hat vor dem Kriege ein derartiges Büchlein mit ausgezeichneten Bildern herausgegeben. Es wird hauptsächlich für die Verkehrswerbung im Auslande in Frage kommen. Hier kommt es nur auf ein Gesamtbild an, das ein solches Büchlein geben müßte, etwa in der Art des Heftes, wie es der Schwedische Verkehrsverband in Stockholm in Schweden herausgegeben hat. Das Deutsche Reisemerkbuch erfüllt nicht diesen Zweck.

Mit Unterstützung der Reichszentrale hat die Verlagsanstalt Karl Gerber in München fünf geschmackvolle Hefte unter dem Titel „Deutsche Bilder“ herausgegeben, die in außerordentlich sorgfältig ausgewählten Bildern ebenfalls in Deutschland führen sollen. Sie entbehren jeder Reklame und führen die Schönste, was Natur und Kunst in Deutschland bieten, vor. Das erste Heft „Deutsche Kultur“ enthält u. a. Bilder von Goethe, Schiller, Wagner, Dürer, Beethoven, Kant, von einem Meisterwerk gotischer Backsteinarchitektur, dem Holstentor in Lübeck, eine gute Wiedergabe von Moritz von Schwinds „Der Sängerkrieg auf der Wartburg“ und Leibls „Dachauer Bäuerinnen“. Is

Das Heft „Deutsche Landschaften“ bringt Naturaufnahmen von allen Teilen Deutschlands, das dritte „Deutsche Galerien“ enthält Gemälde von Cranach, Holbein, Menzel, Leibl, Liebermann, von Uhde, Feuerbach u. a. Das vierte „Der deutsche Rhein“ führt stimmungsvolle Bilder vom Rhein und seiner Röhren vor, und das fünfte behandelt „München und das bayerische Hochland“. Ein kurzer Text zu einem jeden Bilde gibt anschauliche Einführung. Die Bilderreihe — der Preis beträgt trotz der vorzüglichen Ausstattung nur 2 M. für das Heft — wird jedem ein willkommener Zuwachs seiner Bücherei sein. Paszkowski.

Allgemeiner Verkehrsanzeiger (ALVA) Stuttgart. Von Zartmann. Der Verkehrsanzeiger hat sich als gesetzlich, in neuartiger Weise jedermann rasch und mühelos alle Verkehrsfragen, die in Stuttgart vorkommen, auszuweisen. Der gesamte Eisenbahnverkehr Stuttgarts, die Verbindungen innerhalb Württembergs von und nach Stuttgart und deren Entfernungen, alle schnellsten Verbindungen mit Kraft von und nach den wichtigsten Plätzen innerhalb und außerhalb Deutschlands, die Tarifsätze für den Personen- und Güterverkehr, die Sonntagsrückfahrkarten ab Stuttgart mit ihren Preisen, der Luftverkehr, die Stuttgarter Straßen- und Vorortbahnen, ein Straßenverzeichnis mit Angabe der Straßenbahnlinien, die wichtigsten postalischen Bestimmungen,

gen, die staatlichen und städtischen Behörden, die Sehenswürdigkeiten und ähnliches, alles ist in dem ALVA in geschickter Weise kurz und übersichtlich zusammengestellt.

Besonders zustatten kommt dem ALVA bei den Fahrplanangaben die Verwendung des patentamtlich geschützten Zartmannschen Systems, durch das erreicht ist, daß der Benutzer bei jeder im ALVA genannten Station mit einem Blick die besten Verbindungen und die Ankunft- und Abfahrzeiten ablesen kann und dazu aus dem Zugverzeichnis sofort auch für jede Verbindung den zu benutzenden Zug und die Zuggattung mit Angabe der Speise- und Schlafwagen, die Umsteigestationen, die Ankunft- und Abfahrzeiten der wichtigsten Unterwegsstationen, wiederum mit einem Blick, erfährt. Bequemer und einfacher lassen sich die Eisenbahnauskünfte wohl kaum mehr darbieten.

Nach dem gleichen System Zartmann sind auch bereits für andere Plätze, z. B. für Bad Mergentheim und Rothenburg o. d. T., in kleineren „internationalen Reisezeigern“ die schnellsten Verbindungen nach oder von diesen Plätzen zusammengestellt. Solche Reisezeiger sind eine vortreffliche und wichtige Ergänzung zu den Werbeschriften dieser Plätze. Wir zweifeln nicht daran, daß sie sich wegen ihrer großen praktischen Vorzüge und ihres verkehrswerbenden Wertes allmählich für alle Fremdenverkehrsplätze einbürgern werden. Kbr.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Abfertigung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a VWÜ).

Abfertigung der österreichischen Bundesbahnen vom 27. Juli 1926: Infolge neuerlichen Felssturzes war die Strecke Frantschach St. Gertraud-Twinberg der Zeltweg-Wolfsberg in der Zeit vom 20. bis 21. Juli 1926 unfahrbar.

Schluß an den Verein gemäß § 6 der Vereinssatzungen. Die Lokalbahn Lam-Kötzting und die Mittelbayerischen Eisenbahnen A. G. sind gemäß § 6 an den Verein geschlossen worden.

Abrechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken. Die schmalspurigen Lokalbahnen Kühnsdorf-Eisenbach, Mixnitz-St. Erhard und Mödling-Hinterbrühl sind den Vereinsbahnstrecken der österreichischen Bundesbahnen zugerechnet worden.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen. Reichsbahndirektionsbezirk Osten. Am 1. August 1926 ist der an der Strecke Cottbus/Rothenburg (Oder) gelegene Haltepunkt Schlesisch-Nettkow, der bisher nur für den Personen-, Gepäck- und Stückgutverkehr eingerichtet war, auch für den Wagenladungsverkehr, Tierverskehr, sowie für die Abfertigung von Fahrzeugen und von Gegenständen, deren Ver- und Entladung eine Kopframpe oder Seitenrampe erfordert, eröffnet worden. Die Abfertigung von Sprengstoffen ist ausgeschlossen.

Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Am 1. August 1926 ist der zwischen den Stationen Ruwer und Waldraach links der Bahnstrecke Trier-Hermeskeil gelegene Haltepunkt Casel, der bisher nur dem Personenverkehr diente, auch für die Abfertigung von Gepäck und Expreßgut eröffnet.

Eröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Erfurt. Der an der Strecke Eisfeld-Sonneberg gelegene Hp. Katzberg wird am 1. August 1926 wieder eröffnet.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Stettin. Der an der Strecke Stettin-Groß Ziegenort gelegene Bahnhof Pommerensdorf erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Stettin-Pommerensdorf“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. I 133 vom 23. Juli 1926 an die Mitglieder des Technischen Ausschusses; betreffend Vereinheitlichung der fachlichen Dienstvorschriften für Lokomotiv- (Triebwagen-) Führer und Heizer;

Nr. III 132 vom 24. Juli 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Vereinswagenausschuß. Ergebnis der schriftlichen Abstimmung;

Nr. IV 122 vom 28. Juli 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Güterverkehrsausschuß; Niederschrift des Unterausschusses, Berchtesgaden, den 14./15. April 1926.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 1. August d. Js. starb nach kurzer schwerer Krankheit an den Folgen einer Operation

der Reichsbahnrat

Herr Eduard Hoepner,

Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerkes Neumünster, 42. Lebensjahre.

16 Jahre hat der Verstorbene im Dienste der Reichsbahnverwaltung gestanden. Seit dem 1. Mai 1923 hat er der Reichsbahndirektion Altona, zuletzt als Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerkes Neumünster, angehört. Tief erschüttert stehen wir an der Bahre eines Mannes, der sich durch reiche Kenntnisse, rastloses Wirken, strenge Pflichterfüllung und vornehme Gesinnung auszeichnete, und dessen stets freundliches Wesen ihm die Liebe und Zuneigung aller erwarb, die mit ihm in Berührung trafen.

Wir werden dem Entschlafenen allezeit ein treues Gedenken bewahren.

Altona, den 2. August 1926.

(813)

Der Präsident
und die höheren Beamten der Reichsbahndirektion.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Eröffnung des Haltepunktes Schlesisch-Nettkow für den Güter- und Tierverskehr.

Am 1. August 1926 wird der an der Strecke Cottbus/Rothenburg (Oder) gelegene Haltepunkt Schlesisch-Nettkow, der bisher nur für den Personen-, Gepäck- und Stückgutverkehr eingerichtet war, auch für den Wagenladungsverkehr, Tierverskehr, sowie für die Abfertigung von Fahrzeugen und von Gegenständen, deren Ver- und Entladung eine Kopframpe oder Seitenrampe erfordert, eröffnet werden.

Die Abfertigung von Sprengstoffen ist ausgeschlossen. (806)

Frankfurt (Oder), den 24. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

3. Güterverkehr.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C Ib
(Tfv. 4a).**

Im Abschnitt „II. Zuschlags- und Anstoßfrachten“ treten Änderungen und Ergänzungen ein, und zwar:

a) mit Gültigkeit vom 1. August 1926 in den Unterabschnitten 11a, 12, 14, 17, 19, 27, 36, 42a, 63, 65, 67, 69, 74, 82 und 103.

b) mit Gültigkeit vom 1. September 1926 im Unterabschnitt 60.

Näheres enthält die am 2. August 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. Berlin, den 27. Juli 1926. (808)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. August 1926 tritt der Ausnahmetarif 123 für dolomitischen Marmor in Kraft.

Berlin, den 30. Juli 1926. (819)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 9. August 1926: Streichung des Abschnittes C (Erzeugnisse der Uhrenindustrie) im Ausnahmetarif 33 und Ergänzung des Warenverzeichnisses des Ausnahmetarifs 35a durch Aufnahme einer Ziffer 7a Erzeugnisse der Uhrenindustrie sowie der Versandstationen und der Stationsfrachtsätze.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 2. August 1926. (815)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. 30. Donaumuschlagverkehr über Regensburg Donaumuschlagstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donaumuschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 werden im Ausnahmetarif 31 (Stein- und Kernobst usw.) verschiedene Stationsfrachtsätze geändert.

München, den 26. Juli 1926. (805)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 30. Donaumuschlagverkehr über Regensburg Donaumuschlagstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donaumuschlagstelle.**Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.**

Mit Gültigkeit vom 9. August 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 30. Juli 1926. (818)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Die auf Seite 189, Abschnitt III, 1 genannten Tarifnummern 42, 51, 52, 54, 67, 83, 94 sind von sofort in 46, 55, 56, 58, 72, 89, 102 zu berichtigen. Außerdem ist auf dem Titelblatt der Anlage das Wort Dollars in Dollar zu ändern. (812)

Königsberg (Pr.), den 29. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926.

Am 16. August 1926 tritt der direkte Tarif für den Güterverkehr zwischen Stationen der italienischen Staatsbahnen und Stationen der deutschen Eisenbahnen in Kraft.

Der Tarif besteht aus folgenden fünf Teilen:

Teil I: Besondere Zusatzbestimmungen zum Internationalen Übereinkommen, Tarifvorschriften und Gütereinteilung. Preis 5,50 Reichsmark.

Teil II: Verzeichnis der in den Tarif aufgenommenen deutschen Stationen mit Angabe der Abfertigungsbefugnisse und der außeritalienischen Entfernungen. Preis 1,00 Reichsmark.

Teil III: Außeritalienische Frachtsätze für den Verkehr über die Schweiz (Iselle, Pino und Chiasso) nebst Leitungsvorschriften. Preis 4,50 Reichsmark.

Teil IV: Außeritalienische Frachtsätze für den Verkehr über Österreich, über Tschechoslowakei-Österreich und über Schweiz-Österreich (Brennero und Tarvisio) nebst Leitungsvorschriften. Preis 11,00 Reichsmark.

Teil V: Verzeichnis der in den Tarif aufgenommenen italienischen Stationen mit Angabe der Abfertigungsbefugnisse und der italienischen Entfernungen sowie die Tarife und Frachtsätze für den italienischen Durchlauf. (Den Preis wird noch bekanntgegeben.)

Die Frachtsätze sind für den italienischen Durchlauf in Lire für die Tonne, für den außeritalienischen Durchlauf in Reichspfennig für 100 kg erstellt.

Für die deutschen Stationen südlich der Linie Rastatt-Karlsruhe-Pforzheim - Calw - Stuttgart - Geislingen - Ulm - Memmingen - Kempten - Immenstadt sind, mit Ausnahme der Stationen Basel Bad. Bf., Friedrichshafen, Lindau-Reutin, Lindau Stadt und Singen (Hohentwiel), nur Frachtsätze nach dem festgestellten Bedarf in den Tarif eingestellt.

Hingegen sind für alle übrigen Stationen mit Ausnahme einiger Artikel, welche nur für bestimmte Stationen von Bedeutung sind, Sätze für alle in der Gütereinteilung genannten Güter im Tarif enthalten; es können also mit geringen Ausnahmen von und nach jeder im Tarif enthaltenen Station sämtliche in der Gütereinteilung genannten Güter direkt abgefertigt werden.

Die Teile I, II und V sind für alle in Frage kommenden Verkehrsbeziehungen gemeinsam; sie betreffen also sowohl den Verkehr über die Schweiz als auch den Verkehr über Österreich, über Tschechoslowakei-Österreich und über Schweiz-Österreich.

Der Teil III enthält die Frachtsätze für den außeritalienischen Durchlauf bis und ab Iselle, Pino und Chiasso. Über die Ermittlung der Frachtsätze geben die Anleitung und die Beispiele im Teil III näheren Aufschluß.

Um den Stationen an und nördlich sowie östlich der Linie Rastatt-Karlsruhe-Pforzheim - Calw - Stuttgart - Geislingen - Ulm - Memmingen - Kempten - Immenstadt, für welche Schnittsätze in den Schnitttafeln A—D im Tarif vorgesehen sind, die Ermittlung und Vergleichung der Frachtsätze der allgemeinen Tarife (Schnitttafeln A und B) mit den Frachtsätzen der Ausnahmetarife (Schnitttafeln C und D) zu erleichtern, wurde in der Schnitttafel B und nach Möglichkeit auch in der Schnitttafel D so viel Raum gelassen, daß die für die betreffende deut-

sche Station in Frage kommende Schnittsätze der Schnitttafeln A und über gesetzt und die Gesamtsätze den außeritalienischen Durchlauf gestellt werden können.

Der Teil IV enthält die Frachtsätze für den außeritalienischen Durchlauf und ab Brennero und Tarvisio.

Nach der Anleitung zur Ermittlung der außeritalienischen Frachtsätze die Summe der deutschen und der reichsischen Schnittfrachtsätze der wendenden Frachtsatz, soweit nicht bestimmte Stationen vorgesehen sind, der Stationstarife niedriger sind, Erleichterung der Feststellung, wozu Satz der billigste ist und damit deutsche Station sich einen fertiger mit ausgerechneten Sätzen bis Brennero und Tarvisio erstellen kann, ist die Einstellung der österreichischen Frachtsätze so viel Raum gelassen, daß die einzelnen deutsche Station in den kommenden deutschen Anstoßsätzen unter gesetzt und so die billigsten Gesamtsätze für den außeritalienischen Durchlauf bis Brennero und Tarvisio festgestellt werden können.

Deutsche Durchfuhrtarife sind bei der Stellung des Tarifs nicht berücksichtigt, desgleichen konnten wegen des Landes, den der Teil IV angenommen ist, im Verkehr mit dem östlichen und im Teil mittleren Deutschland nicht in Fällen die billigsten Sätze eingestellt werden; die Einstellung der billigsten Sätze mußte daher auf jene Güter Stationen beschränkt werden, für die bisher bereits ein Verkehr nachgewiesen war. Diesem heute nicht zu beseitigenden Mangel des Tarifs ist dadurch Rechnung getragen, daß im § 16 der Tarifvorschriften bestimmt ist, daß, von später folgenden Ausnahme im Verkehr mit Triest und Venedig abgesehen, Abfertigung nach dem direkten oder etwa billigere Umbehandlungsfrachtsätze Rückvergütungswege gewährt werden.

Es war ferner auch noch nicht möglich, die Sätze der heute zwischen Österreichischen Republik und Venedig und zwischen der Österreichischen Republik und der Tschechoslowakischen Republik einerseits und Triest andererseits bestehenden direkten Tarife bei Erstellung des Tarifs zu berücksichtigen.

Die im § 16 vorgesehene Gewährung billigerer Umbehandlungsfrachten wird jedoch nicht für Sendungen, für welche sich auf Grund der letztgenannten Tarife eine billigere Fracht ergibt, empfohlen; sie empfiehlt sich daher im Verkehr mit Triest und Venedig bis zur späteren Erstellung besonderer Tarife für den Verkehr zwischen diesen Stationen und Stationen der deutschen Eisenbahnen in allen Fällen, in welchen sich eine billigere Fracht auf Grund der vorgestellten Tarife mit Triest und Venedig ergibt, die Umbehandlung im Frachttarif vorzuschreiben.

München, den 23. Juli 1926. (819)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 9. August 1926:

1. Einführung eines Seehafenausfuhrtarifs für Steingußmasse,
2. Einführung eines Seehafenausfuhrtarifs für Bleizucker.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 31. Juli 1926. (819)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Sbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tiv. 5.

Gültigkeit vom 22. Juli 1926 ist Ausnahmetarif 121 für gedörrte, auch rnte Pflaumen zur Einfuhr über u nach Hamburg Ort in Kraft ge-

lin, den 27. Juli 1926. (793)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Sbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tiv. 5.

Gültigkeit vom 2. August 1926 im Ausnahmetarif 10 b (Papier usw.) der Frachtsatzzeiger 300 km erweitert.

lin, den 27. Juli 1926. (794)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tiv. 5.

Gültigkeit vom 2. August 1926 die Station Meggen (Westf.) in das ichnis der von der Eisenbahn annten Grubenholzsammellager usw. Abschnitt a) aufgenommen.

lin, den 29. Juli 1926. (814)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

ch-dänischer und deutsch-schwe- sch-norwegischer Güterverkehr.

Gültigkeit vom 10. August 1926 an n Costau Grenze, Ruhlleben und änische Station Hjordkær in den ch-dänischen Tarif einbezogen und ationen Sömmerda und Thale Bode- die Ausnahmetarife 9 bzw. 7 für aren aufgenommen. Auskunft durch bertigungen.

na, den 26. Juli 1926. (799)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
ens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II. Ausnahmetarif 77.

Gültigkeitsdauer der durch Nach- vom 1. Juli 1926 veröffentlichten deren Frachtsätze für die Versand- Wackerwerk wird bis zum 31. Ok- 1926 verlängert. Näheres durch sbahntarifanzeiger.

na, den 27. Juli 1926. (795)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

fabrausnahmetarif S. D. 2 (Ver- Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Gültigkeit vom 1. August 1926 Kupfer- und Messingabfälle in die ung XIII des Tarifs aufgenommen. eres durch Reichsbahntarifan-

na, den 27. Juli 1926. (796)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Gültigkeit vom 2. August 1926: nahme von Stationen in die A. T. , 35a, 38, 41, 53, 61 und 88. Er- ung der Warenverzeichnisse in den 35 und 120.

na, den 27. Juli 1926. (797)
utsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 15. August 1926 sind folgende Ergänzungen durchzuführen:
1. In den Tarifen Nr. 41 und 83 sind in der Schnittariftafel A folgende Schnittpunkte und Frachtsätze nachzutragen:

Tarif Nr. 41 (S. 234)

		16	17			16	17
		Wa	Eb			Wa	Eb
		Va	Ge			Va	Ge
Bremen	A, B, C	10 t	2984	Stettin	A, B, C	10 t	2101
		15 t	2713			15 t	1915
	D, E	10 t	1535		D, E	10 t	1093
		15 t	1225			15 t	876
	F	10 t	1682		F	10 t	1202
Hamburg	A, B, C	10 t	2860	Warnemünde	A, B, C	10 t	2659
		15 t	2597			15 t	2411
	D, E	10 t	1465		D, E	10 t	1364
		15 t	1171			15 t	1093
	F	10 t	1620		F	10 t	1504
		15 t	1295			15 t	1202

Tarif Nr. 83 (S. 392)

		24	24
		Joh	Joh
Bremen	5 t	2403	2178
	10 t	2008	1814
	15 t	1605	1450
Hamburg	5 t	2380	2418
	10 t	1984	2015
	15 t	1589	1612

2. In den Tarifen Nr. 4, 7, 8, 41 und 83 sind in der Schnittariftafel B folgende Stationen und Frachtsätze nachzutragen:

Tarif Nr. 4 (S. 120—123)

		1	7	10	13	15	19/20	22	25
		Od	Mw	Li		Rbg	Te/Bo	Rz	Kl
		Boh	MI	La	Sbg	Lbc	Dě/Po		
Jáchymov	A	5 t	1597	1226	1010
		10, 15 t	1490	1154	955
	B	5, 10, 15 t	1128	880	729
	C, D	5 t	1128	880	729
		10, 15 t	896	712	592
Lipník nad Bečvou	A	5 t	815	1445	.	.	3097	.	.
		10, 15 t	761	1333	.	.	2815	.	.
	B	5, 10, 15 t	576	1000	.	.	2066	.	.
	C, D	5 t	576	1000	.	.	2066	.	.
		10, 15 t	462	780	.	.	1510	.	.
Pardubice	A	5 t	.	1055	1881	1520	1719	.	.
		10, 15 t	.	981	1727	1401	1581	.	.
	B	5, 10, 15 t	.	742	1289	1050	1182	.	.
	C, D	5 t	.	742	1289	1050	1182	.	.
		10, 15 t	.	592	989	816	912	.	.

Tarif Nr. 7 (S. 137, N. III, S. 25)

		7	10	15	19/20
		Mw	Li	Rbg	Te/Bo
		MI	La	Lbc	Dě/Po
Černovice u Brna		15 [t	956	1338	1730

Tarif Nr. 8 (S. 142 u. 146)

		13	15	19/20
		Sbg	Rbg	Te/Bo
			Lbc	Dě/Po

I. Eilgut (Zboží rychlé)

Sadská	A, B	St/kus	1677	1261	1440
	5, 10, 15 t	}			

II. Frachtgut (Zboží nákladní)

Sadská	A, B, C	St/kus	1445	1096	1246
	A	5 t	}		
	A	10, 15 t	1333	1018	1153
	B, C	5, 10, 15 t	1000	769	868

Tarif Nr. 41 (S. 235/36, N. II, S. 39/41)

		13	15	16	17	19/20	22	24	25
		Sbg	Rbg	Wa	Eb	Te/Bo	Rz	Joh	Kl
			Lbc	Va	Ge	Dě/Po			
Dalovice	A	10, 15 t	.	.	.	984	742	603	431
	B, C, D, E	10, 15 t	.	.	.	984	742	603	431
Jablonec	A	10, 15 t	571	222	.	911	.	.	.
	n. N. státní								
nádraží	B, C, D, E	10, 15 t	571	222	.	911	.	.	.
	A	10, 15 t	.	285	175	462	.	.	.
Rumburk	B, C, D, E	10, 15 t	.	285	175	462	.	.	.
	A	10, 15 t
Žatec hlavní	A	10, 15 t	.	.	.	702	532	.	.
	nádraží								
	B, C, D, E	10, 15 t	.	.	.	702	532	.	.

Tarif Nr. 83 (S. 393)

	1	5	7	10	13	15	19/20	22	24
	Od	Zl	Mw	Li	Sbg	Rbg	Te/Bo	Rz	Joh
	Boh	HI	MI	La		Lbc	Dē/Po		
Fřývaldov									
Gräfenberg	5, 10, 15 t	279			1874	1681	1922		
Chomutov hlavní nádraží							658	381	
Kolín					1077	846	945		
Kunčice nad Labem									
Levice	1632		2254	2527	962	731	1072		
Lipník nad Bečvou	576		1000	1534			2066		
Nejdek							1160	918	330
Oktřísky					1730	1534	1632		
Pardubice				742	1289	1050	1182		
Sandhýbl-Supíkovice		229			1922	1730	1970		
Šumperk			500	1187	1778		1730		
Vrchlabí				431	989	758	1099		
Vsetín	775		1338	1826			2332		

3. In den Tarifen Nr. 7 und 76 sind in der Schnitttarif- und Stationsfolge nachzutragen:

Tarif Nr. 7 (S. 138, N. III, S. 28)

Tarif Nr. 76 (S. 384, N. III, S. 97)

	7								
	Mw								
	MI								
Svitavy	15 t	538		Nová Role	A	10, 15 t		137	
					B	10, 15 t		256	
					C	10, 15 t		317	

4. In der Entfernungsschnitt- und Stationsfolge nachzutragen bzw. richtigzustellen:

	10	11	13	15	17	19/20	22	24	25
	Li	Pol	Sbg	Rbg	Eb	Te/Bo	Rz	Joh	Kl
	La			Lbc	Ge	Dē/Po			
Dalovice	Pr Sever							62	
Jablonec n. N. státní nádraží	H K		55	13		109			
Jáchymov	Pr Sever					148	104		80
Kunčice nad Labem	H K					165			
Nová Role	Pr Sever							49	
Sadská	H K		152	110		128			

Dresden, den 26. Juli 1926.

(804)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-dänischer Kohlenverkehr.

Ab 10. August 1926 werden Bred, Hjordkær und Padborg Grænse in den Tarif einbezogen.

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 26. Juli 1926. (800)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 5. August 1926:

Aufnahme von Stationen im A. T. 31 und 35. Aufnahme von Wellblechen in das Warenverzeichnis des A. T. 20. Berichtigungen in den A. T. 33 a, 38 und 119.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 30. Juli 1926. (809)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 9. August 1926 wird ein neuer Ausnahmetarif für Hanfwaren zur Ausfuhr über See nach außer-deutschen Ländern eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 2. August 1926. (817)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Tiertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 tritt an Stelle der 10 proz. eine 20 proz. Ermäßigung der dänischen Schnittfrachtsätze für Rindvieh in Wagenladungen für Sendungen nach Deutschland. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 27. Juli 1926. (798)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-dänischer Verbands-Gütertarif, Teil II.

Durch Nachtrag IV vom 10. August 1926 werden u. a. die Stationen Arloff und Ihringhausen in den Tarif einbezogen. Auskunft durch die Güterabfertigungen.

Altona, den 31. Juli 1926. (807)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 197. Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1926 werden die deutschen Tarifstationen „Freystadt Westpr.“ und „Nordenburg“ in den deutsch- und litauisch-russischen Gütertarif aufgenommen. (802)

Königsberg (Pr.), den 26. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und schlesischen Gewinnungsstätten) Heft 11.

Auf S. 140 ist bei der Station „J. nice nad Popelkou“ die Leitungs-schrift in Spalte 20 von „Li/La“

„Mst/St S“ und in Spalte 21

„Mst/St S“ in „Li/La“ abzuändern.

Dresden, am 27. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen

Wechselgüterverkehr Sachsen-Bayern (rechtsrhein. Netz).

Mit Gültigkeit vom 5. August 1926 werden die Stationen Ehlheim und Nie-viebach in den Tarif aufgenommen. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Verkehr (T. V. A. I.) zu ersehen, an-gaben die beteiligten Abfertigungsstellen.

Dresden, den 31. Juli 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

Lokalgütertarif Teil I, Abteilung A Änderung.

Vom 5. August 1926 an bis auf weiteres sind Zelluloidplatten unter bestimmten Bedingungen zur Beförderung zugelassen.

Nähere Auskünfte erteilen die gesellschaftliche Direktion und die Dienststellen.

Wien, am 2. August 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Gütertarif Teil I, Abt. B, Berichtigt.

In der Anmerkung zur Post (Häute) der Gütereinteilung ist Satz: „Pelzwerk, soweit es nicht in schnitt C III oder C IV genannt ist, rifiziert nach I“ zu ersetzen durch: „Pelzwerk siehe Abschnitt C I bzw. C IV.“

Regensburg, den 28. Juli 1926. (8)

Bayerischer Lloyd Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

4. Verdingungen.

Die Oberbauarbeiten für die Herstellung der Gleise an der Umladehalle dem Verschiebeshof Seddin (3) Gleise, 10 einfache Weichen, 3 Doppelkreuzungsweichen und 2 Doppelweiche sollen vergeben werden. Die Angebotsmuster sind gegen porto- und bestellfreie Bareinsendung von 2,20 M (nicht Briefmarken) von der Eisenbahnbau-Abteilung in Michendorf zu beziehen.

Die versiegelten und mit der äußeren Aufschrift: „Angebot für die Ausführung der Oberbauarbeiten zur Herstellung der Gleise an der Umladehalle in Seddin“ versehenen Angebote sind spätestens ¼ Stunde vor der Eröffnung am Freitag den 20. August 1926, mittags 12 Uhr pünktlich und postfrei an die Bau-Abteilung einzusenden.

Michendorf, den 30. Juli 1926. (81)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Eisenbahnbauabteilung.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

32.

Berlin, den 12. August 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die durch Stromeinwirkung in elektrischen Zugförderungsanlagen.

Verhütung des Schadwagenlaufs.

Deutsch-italienische Gütertarif.

Polnische Eisenbahnverkehrspolitik.

Von Adolf Hirn und die Einführung überhitzten Dampfes.

Österreichischer Ausschuss des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Aussichten für die Verwendbarkeit Diesellokomotiven.

Deutsche Seeschifffahrt von heute.

Ergebnisse.

Deutschland: Oberbaurat. Suadimani. — Fortfall des Sichtvermerks.

Der neue Güterbahnhof Bebra. — Sehafeneinfuhrtarif für Kaffee. — Verkehr: Donaumschlagplätze —

Rhein- und Mainumschlagplätze. — 60 Jahre Berlin-Görlitz. — Eine neue Maßnahme der Mitropa. — Professor Dr. Ludwig Darmstadter.

Österreich: Verkehrsstatistik der Bundesbahnen. — Die Bergwerkserzeugnisse in Österreich im Jahre 1925. — Eine neue Seilbahn.

Niederlande: Änderungen im Besitzstand der Niederl. Eisenbahnen. — Holländischer Reiseverkehr nach Deutschland.

Übrige europäische Länder: Ein eigentümlicher Unfall infolge einer Gleisverwerfung. — Der Güterwagenpark der russischen Eisenbahnen und der Neubau von Eisenbahnen. — Erleichterung des Durchreiseverkehrs durch die Tschechoslowakei. — Die rumänische Tarifreform. — Die neue „Schweizerische Express-Aktiengesellschaft“.

— Personalien bei den Schweizerischen Bundesbahnen. — Die Überwachung des Wirtschaftswesens der französischen Eisenbahnen durch den Staat. — Eisenbahnverkehr zur englischen Landwirtschaftsausstellung.

Fremde Erdteile: Betriebsmittel und Werkstätten der indischen Staatsbahnen. — Betriebseröffnung auf der Strecke Tanger-Fez. — Haftung der Ausstandsschäden. — Eine Untergrundbahn für Santiago in Chile. — Ruhestandszüge bei den Eisenbahnen in Victoria.

Kraftwagenverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Allgemeines.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Bekanntmachungen.

Unfälle durch Stromeinwirkung in elektrischen Zugförderungsanlagen.

Von Dipl.-Ing. Heinemann, Reichsbahnrat, Leipzig.

ange die Elektrizität für Licht und Kraft Verwendung genommen hat, hat man leider auch die Unfälle durch Einwirkung elektrischen Stromes mit in Kauf nehmen müssen. Als die zur Elektrisierung ihrer Bahnen mittels Hochspannung gingen, waren sie sich darüber klar, daß auch hier mit solchen Fällen gerechnet, aber daß andererseits von vornherein getan werden müsse, um solchen Unfällen vorzubeugen. ebensowenig, wie die allgemeinen Unfallverhütungsvorkehrungen der Bahnen Unfälle im Eisenbahnbetriebe verhindern können, ebensowenig haben die schon beim Entwurf und Bau elektrischen Zugförderungsanlagen vorgesehenen Schutzmaßnahmen, noch die im Betriebe ergangenen Weisungen und anderen Maßnahmen Unfälle verhüten können. Im Jahre 1925 sind insgesamt 41 Personen auf den elektrisierten Strecken der deutschen Reichsbahn verunglückt, davon 17 tödlich. Von diesen gehörten 10 zum Personal der Dienststellen für elektrische Zugförderung, 18 waren sonstige Eisenbahnbedienstete, 6 Angehörige elektrotechnischer und 6 sonstiger Firmen; außerdem verunglückte 1 Privatperson. Ferner waren 5 Selbsttötungen zu verzeichnen.

folgendem soll eine Übersicht über die Ursachen der Unfälle und ihre Verhütung gegeben werden, wobei auch die Wirkung des elektrischen Stromes im menschlichen Körper gewürdigt werden sollen. Wenn sich die Abhandlung nur auf Unfälle infolge Stromeinwirkung beschränkt und nicht die Unfälle behandelt, die durch mechanische Einwirkungen (Reißen, Stößen, Leiterabsturz usw.) entstanden sind, so geschieht dies deshalb, weil die letztere Art von Unfällen bei jeder anderen Art vorkommen kann und nicht charakteristisch ist für elektrische Zugförderung.

In der Elektrotechnik unterscheidet man nach dem volkstümlichen Sprachgebrauch Schwachstrom- und Starkstromanlagen. Zu den ersteren gehören z. B. die mit Elementen betriebenen Klingel-, Telegraphen- und Fernsprecheinrichtungen usw. Alle übrigen, insbesondere diejenigen für Licht und Kraft rechnen zu den Starkstromanlagen. Der Elektrotechniker dagegen unterscheidet seine Anlagen nicht nach der Stärke des fließenden Stromes, sondern stuft sie nach der Höhe der Spannung ab. Der Verband Deutscher Elektrotechniker, der die maßgebenden Vorschriften erläßt, kennzeichnet die Anlagen je nach ihrer Gefährlichkeit für den Menschen als Niederspannungs- und als Hochspannungsanlagen. Als Grenzspannung gelten 250 Volt gegen Erde. Diese Spannung wird als noch nicht gefährlich angesehen. Alle Anlagen, die mehr als 250 Volt Spannung haben, gelten als Hochspannungsanlagen und müssen besonders scharfen Bedingungen genügen. Bekanntlich befestigt man bei Klingelanlagen usw. den nur wenig isolierten Leitungsdraht unmittelbar mittels Nägel usw. auf der Wand. Lichtleitungen dagegen, die gewöhnlich 220 Volt oder auch 110 Volt Spannung haben, müssen auf besonderen Isolatoren verlegt sein oder eine besonders gut isolierende Hülle tragen. Hochspannungsleitungen dürfen, außer als Kabel, nur blank, und zwar so auf Isolatoren verlegt werden, daß eine zufällige Berührung völlig ausgeschlossen ist. Die Größe der Isolatoren ist abhängig von der Betriebsspannung. Das Berühren blanker Klingelleitungen ruft keine Empfindungen hervor; beim Berühren blanker Lichtleitungen spürt man jedoch schon mehr oder weniger empfindliche Schläge. Hochspannungsleitungen anzufassen ist dagegen stets mit Lebensgefahr verknüpft, zum mindesten wird die Gesundheit stark gefährdet.

Zunächst fragt man sich, wenn man von einem Unfall im elektrischen Bahnbetrieb hört, ist denn für elektrische Bahnen eine so hohe, lebensgefährliche Spannung unbedingt erforderlich? Die Fernbahnen in Deutschland wie auch die in Österreich und in der Schweiz werden bekanntlich mit einphasigem Wechselstrom betrieben. Diese Stromart hat den Vorteil, daß man mit nur einem Draht als Leitung auskommt, außerdem vermag man aber bei Wechselstrom die Stromstärke und damit den Kupferquerschnitt sehr niedrig zu halten. Hierdurch werden die Anlagekosten gering. Voraussetzung ist aber hierbei, daß die Spannung entsprechend hoch gewählt wird. Als wirtschaftlichste Spannung für den Fahrdrabt hat man einheitlich 15 000 Volt festgesetzt.

Es sei hier bemerkt, daß auch bei Gleichstrombahnen, wie z. B. bei den gewöhnlichen Straßenbahnen, die Spannung stets mehrere hundert Volt beträgt, und daß auch hier die Gefahr nicht unterschätzt werden darf.

Die Hochspannungsteile der elektrischen Zugförderungsanlagen sind sämtlich so angeordnet, daß sie ohne besondere Hilfsmittel oder unabsichtlich nicht berührt werden können. In den geschlossenen Schaltanlagen (Kraftwerken, Unterwerken) wird durch hohe Lage, Schutzgitter, Trennwände usw. dafür gesorgt, daß zufälliges Berühren ausgeschlossen ist. Die Fern- und Fahrleitungen liegen in einer vom Erdboden aus mit gewöhnlichen Mitteln nicht zu erreichenden Höhe. Für die Fernleitungen gelten die Vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker. Danach darf der niedrigste Punkt der Leitung nirgends weniger als 6 m über Erdboden liegen, über belebten Wegen, zu denen auch Bahnsteige rechnen, ist die Mindesthöhe 7 m. Außerdem wird bei stark begangenen Überwegen der Gefahr des Reißens durch sog. Sicherheitsaufhängung begegnet.

Der Lage der Fahrleitungen sind nach allen Richtungen hin Grenzen gezogen. Nach oben und nach den Seiten schränkt der Bügelbereich der Fahrzeuge die Lage des Fahrdrabtes ein. Unten bildet das Profil des lichten Raumes die Grenze. Man begegnet bei den älteren Anlagen einer niedrigsten Fahrdrabthöhe von 4,81 m über S. O., also einer um nur 1 cm über dem Profil des lichten Raumes liegenden Höhe. Als höchste Lage gelten für die älteren Anlagen 6 m über S. O. Neue Anlagen sollen mindestens 6 m und höchstens 6,50 m Fahrdrabthöhe haben und zwar gleichviel welche Temperatur herrscht und ob Bislast vorhanden ist.

Es ist aus vorstehendem ersichtlich, daß das Gefahrenmoment bei den Fahrleitungen nicht gering ist. So liegt bei 6 m Fahrdrabthöhe der Fahrdrabt nur etwa 2-m über dem Dach eines Einheitswagens 4. Klasse. Trotzdem sind Unfälle, die hierauf zurückzuführen wären, äußerst selten. Dagegen wachsen die Gefahren an Bauwerken, wo man mitunter mit dem Fahrdrabt recht dicht an die Konstruktionsteile herangehen muß.

Bei Anordnung der unter Spannung stehenden Teile hat man vor allem auch auf die gefahrlose Unterhaltung Rücksicht zu nehmen. Hier sind früher Fehler unterlaufen, weil man damals über den Umfang der Unterhaltungsarbeiten noch nicht die richtige Vorstellung hatte. Als ein Beispiel sei die Anordnung der 60 000 Volt Fernleitung auf den Fahrleistungsjochen erwähnt, wie sie im mitteldeutschen elektrischen Bahnnetz vielfach üblich ist. Zu beiden Seiten der beiden Fahrleitungen ist je eine 60 000-Volt-Fernleitung verlegt. Alle vier Leitungen liegen in einer Höhe, so daß für Arbeiten an einer Fahrleitung die zunächstliegende Fernleitung ausgeschaltet werden muß, da die Leute an dieser vorbeiklettern müssen, um zur Fahrleitung zu gelangen. Wenn nun auch die eine Fernleitung als Reserve für die andere dient und jede von ihnen allein die Stromzuführung übernehmen kann, so ist es bei den ausgedehnten Netzen nicht immer möglich, ohne Zurückstellung anderer Arbeiten gerade die eine Fernleitung abzuschalten. Man muß, wenn man schon Fern- und Fahrleitungen an ein gemeinsames Joch verlegt, die Fernleitung so hoch anordnen, daß man, ohne sie abzuschalten zu

müssen, unter ihr hinweg zur Fahrleitung gelangt. Richtig ist es natürlich, Fern- und Fahrleitungen getrennt zu führen.

Für gewisse Fahrleistungsstücke, z. B. für Ladegleise, muß wegen der Gefahren für die Verlader besondere Vorkehrungen getroffen. Diese Fahrleitungen sind im Regelfalle ausgeschaltet und dann zur Sicherheit mit der Erde verbunden. Eingeschaltet wird nur von bestimmten Bediensteten, die vorher davon überzeugen müssen, daß sich niemand mehr in der Nähe der Leitungen befindet. An einzelnen Stellen sind auch mit dem Schalter zwangsläufig verbundene Schilder oder Glocken vorgesehen worden. Das gleiche wie für die Ladestraßen gilt auch für Bekohlungsgleise, wo die Kohlenlader bei eingeschalteter Fahrleitung in Gefahr kommen können. Natürlich suchen Fahrleitungen an Bekohlungsgleisen möglichst gänzlich zu vermeiden.

Die Schuppen für elektrische Lokomotiven in den Betriebswerken hält man besser von Hochspannungsleitungen, insbesondere von Fahrleitungen über den Ständen, frei. Bei Arbeiten auf dem Lokomotivdach (Ausbessern von Stromnehmern usw.) die Gefahr des Berührens der Leitungen ist. Man wird zwar die Leitungen abschaltbar machen, aber die Gefahrenquelle sind solche Schuppenleitungen immer.

Die elektrischen Lokomotiven sind so eingerichtet, daß das Berühren von Hochspannungsteilen ohne Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nicht möglich ist. Die ungeschützten Hochspannungsteile befinden sich lediglich auf dem Dache. Das Personal darf das Dach nur auf Gleisen mit abgeschalteter geordneter Fahrleitung oder ohne Fahrleitung besteigen.

In Schaltanlagen der Kraft- und Unterwerke ist gute Übersicht und großer Abstand der Hochspannungsteile von den Dienstungsgängen Erfordernis. Man zieht deshalb in neueren Anlagen sog. Freiluftschaltanlagen vor; in diesen stehen alle Schaltteile unter freiem Himmel und sind zu ebener Erde aufgebaut. Die Übersicht ist im Gegensatz zu den mehrstöckigen Anlagen ganz vorzügliche. Jede Schaltbewegung, die der Wärter ausführt, übersieht er viel leichter in ihren Wirkungen.

Auf welche Weise und unter welchen Umständen können Unfälle entstehen? In der ersten Zeit des Betriebes auf elektrifizierten Strecken kann man beobachten, daß die Unfälle hauptsächlich unter dem Personal zu suchen sind, das an elektrischen Betrieben unbeteiligt und mit seinen Eigenschaften nicht vertraut ist. Insbesondere dem Personal der Dampflokomotiven gehören die meisten Verunglückten an. Das mag daher kommen, daß der Dampfbetrieb in der ersten Zeit auf den elektrifizierten Strecken noch überwiegt und das Personal zunächst noch gewohnt ist, auf Tender und Lokomotive hinaufzuklettern wie sonst. So ereignen sich Unfälle beim Nachsehen der Dampfpeife, beim Öffnen des Sandkastens, bei der Handhabung des Schüreisens usw.

Später pflegen dann glücklicherweise die Unfälle, soweit sie das obengenannte Personal betreffen, nachzulassen. Leider macht sich dann dafür ein Ansteigen der Unglücksfälle unter den Angehörigen der Dienststellen der elektrischen Zugförderung bemerkbar. Zurückzuführen ist das einmal auf den wachsenden elektrischen Betrieb, ferner auf die immer kürzer werdenden Betriebspausen zur Ausführung von Arbeiten und schließlich wohl auch auf eine gewisse Gleichgültigkeit der Bediensteten, wie sie aus dem ständigen Umgang mit Hochspannung folgt. Es kommen vielfach Verstöße gegen die Vorschriften der Kolonnenführer vor, indem die Leute zum Aufsteigen verbotenerweise an spannungsführenden Leitungen vorbeiklettern oder in anderer Weise die Arbeitsgrenzen überschreiten.

Im Kraftwerk Muldenstein hat vor nicht zu langer Zeit ein alter, besonnener Werkmeister seinen Pflichteifer mit dem Tode bezahlt. Beim Unterweisen einer Kolonne, die Isolatoren im Schaltbause putzen sollte, kam er mit den Armen der Hochspannung zu nahe, fiel um und war sofort tot. Im Unterwerk Wahren hatte ein Maler unter Aufsicht in einer abgeschalteten

Spannungszelle Anschriften erneuert. Nachdem diese Arbeit beendet war, bemerkte der Maler in einer anderen, nicht gehaltenen Zelle, eine verwischte Anschrift. In der Ab- die Schrift auszubessern, bestieg er die Zelle und kam Spannung zu nahe. Leider trat auch hier der Tod ein. er verlangt der Zugbetrieb besonders rasches Handeln, nicht zur Unachtsamkeit führt. So wollte ein Kolonnen- die Fahrleitungen, an denen eben gearbeitet worden war, einschalten; er überzeugte sich, ob alle seine Leute ihre ststelle verlassen hatten, übersah aber dabei, daß ein Ar- inzwischen an einem anderen Mast hochgekllettert war it der Leitung in Verbindung stand. Beim Einschalten der Arbeiter am Oberschenkel so heftig verbrannt, daß is Bein abgenommen werden mußte.

den der Bahn nicht angehörigen Leuten sind es zumeist icher usw., die bei Ausführung von Arbeiten an Bau- Verunglückten. Wenn auch die Fahrleitungsmeistereien in- und Ausschalten der Fahrleitungen stets einen Ver- tlichen stellen, so kommen doch immer wieder, zumeist e eigener Unaufmerksamkeit der Verunglückten, Unfälle Vor kurzem erst berührte im Hauptbahnhof Leipzig it Anstreichen der Hallenkonstruktionen beschäftigter mit den Füßen eine spannungsführende Isolatorschelle, in- die Beine durch eine Winkelstrebe hindurchsteckte, um o einen Halt für die weiteren Arbeiten zu verschaffen. Berühren der Schelle mit den Füßen fiel er hintenüber, über glücklicherweise in der Strebe hängen. Schlimmere hat dieser Unfall nicht gehabt. Schuld war hier der er selbst, weil er über die ihm genau angegebene Grenze Arbeiten ausführen wollte.

einem Brückenbau ereigneten sich in verhältnismäßig Zeit drei Unfälle. Einmal traf es den Vereidigten der eisterei, der die Leute zu beaufsichtigen hatte. Er te auf der Brücke aus, fiel auf ein Widerlager und kam m Fuß an die unter der Brücke liegende Fahrleitung, der der schützende Bohlenbelag wegen der Bauarbeiten at worden war. Auch hier war der Schaden nicht groß. weite Fall, der leider tödlich ablief, betraf einen Arbeiter, is nicht ermittelten Gründen, wahrscheinlich um noch ein oder dergleichen zu entfernen, wieder auf das Gerüst e, nachdem der Befehl zum Verlassen des Gerüsts gege- id das Einschalten der Leitung angekündigt war. Er be- hierbei die Fahrleitung. Bei der Schnelligkeit, mit der er Vorfall abspielte, war es nicht möglich, den Mann zu- halten. Das dritte Mal handelte es sich um einen An- ter. Während dieser ausgetreten war, wurde die Fahr- z, in deren Nähe er vorher gearbeitet hatte, wieder ein- ltet. Er begab sich an seinen alten Arbeitsplatz und kam mit den Füßen an die Fahrleitung. Schwere Verbrennun- en die Folge. Schuld hat hier in erster Linie der Vor- er der Anstreicherkolonne. Dieser mußte das Fehlen eines bemerken und dafür sorgen, daß der Mann bei Rückkehr rbeitsstelle gewarnt wurde.

meisten geschützt ist vom Außenpersonal das Personal ischer Lokomotiven, da Hochspannungsteile, wie erwähnt, schwer zugänglich sind. Trotzdem sind, allerdings ganz zelt, auch Unfälle vorgekommen. In eipem Falle z. B. ein Lokomotivführer von unten aus mit einer Stange olfolge Schneelast herabgesunkenen Bügel vom Schnee be- . Der Bügel schnellte hoch bis an die spannungsführende itung, ehé der Führer die Stange vom Bügel befreien ie loslassen konnte. Erhebliche Verletzungen waren die Hier lag natürlich eigenes, grobes Verschulden des Ver- ekten vor.

jetzt sind keine Unfälle zu verzeichnen gewesen, die das e Publikum betrafen. Das dürfte ein Beweis dafür sein, ie Anlagen in dieser Hinsicht richtig angelegt sind Wie berlandleitungen sind auch im elektrischen Bahnbetriebe st m o r d e keine Seltenheit. Meist besteigen die Lebens- einen Mast und berühren die Leitung. Dabei ist es schon

hin und wieder vorgekommen, daß sie ihr Ziel nicht erreichten, sondern nur schwere Verletzungen davontrugen. Z. B. ereignete sich ein solcher Fall vor längerer Zeit in Schönefeld bei Leip- zig. Der Betroffene hatte sich in einem Mast zurechtgesetzt und die Leitung angefaßt. Durch den Schlag wurde er ohnmächtig, schlug mit dem Kopf hintenüber und blieb mehrere Stunden in dieser Lage hängen, bis ihn zufällig ein dort rangierender Lo- komotivführer bemerkte. Wiederbelebungsversuche hatten Er- folg. Ernste Folgen sind, soweit bekannt, nicht eingetreten.

Eigenartige Erscheinungen sind die mittelbar auftretenden Wirkungen des hochgespannten Stromes. Man bezeichnet sie mit Influenz- und Induktionswirkungen. Sie beruhen darauf, daß Spannungen bzw. sich ändernde Ströme in benachbarten Leitun- gen, auch wenn diese abgeschaltet sind, elektromotorische Kräfte erzeugen. Diese können u. U. eine beträchtliche Höhe erreichen, zum mindesten sind sie für den Berührenden sehr unangenehm. So z. B. wurde in Mockau bei Leipzig ein Arbeiter durch Berühren einer abgeschalteten, aber nicht geerdeten Lei- tung an Händen und Rücken leicht verletzt.

Gut zu beobachten sind diese mittelbaren Wirkungen beim Prüfen von ausgeschalteten Fahrleitungen mittels Leitungs- untersuchungswagens. Der Wagen hat zum Schutz der auf dem Dache befindlichen Personen zwei gut geerdete Bügel, die an der Fahrleitung schleifen. Ist nun bei zweigleisiger Strecke die Fahrleitung des Nachbargleises unter Spannung, so ent- stehen beim Fahren auf dem zu untersuchenden abgeschal- teten Gleis zwischen Bügel und Leitung dauernd starke Funken. Es sei nebenbei erwähnt, daß man diese auf Nachbar- leitungen „ausgestrahlte“ Energie versucht hat, nutzbar zu machen; allerdings ist die übertragene Gesamtenergiemenge ver- hältnismäßig gering.

Etwas Heimtückisches haben auch die Erscheinungen, die auf die sog. Berührungsspannung zurückzuführen sind. Wenn sich z. B. an einem Mast ein etwas schadhafter Isolator befindet, der die Spannung vom Mast nicht mehr fernzuhalten vermag, so ver- sucht ein Teil des Stromes über den Mast zur Erde zu fließen. Ist das Eisen des gewöhnlich in Beton stehenden Mastes gut leitend mit der Erde (z. B. Fahrschienen) verbunden, so fließt der Nebenstrom ohne äußeres Kennzeichen und ohne Wirkung auf eine den Mast berührende Person ab. Fehlt jedoch die Ver- bindung des Mastes mit der Erde, so vermag der Nebenstrom nicht oder nur unvollkommen abzufließen. Berührt nun eine Person den Mast etwa mit der Hand und steht gleichzeitig auf dem Erdreich, so bildet sie eine gute Verbindung zwischen Mast und Erde und erhält einen mehr oder weniger starken Schlag. Die Schienen desselben Gleises und benachbarte Gleise sind auf der freien Strecke und den Bahnhöfen gut leitend miteinander verbunden. Außerdem sind von Zeit zu Zeit mit den Schienen verbundene Erdplatten tief in die Erde, und zwar in das Grund- wasser, eingebaut. Hierdurch wird ein sicheres Abfließen des Stromes gewährleistet. Wo nun einmal fälschlicherweise eine Gleisverbindung oder dergleichen fehlt, können Ströme, die von der Lokomotive zur Schiene und von da zum Unterwerk zurück- wollen, einen so großen Widerstand finden, daß Personen, die die Fahrzeuge berühren, elektrische Schläge bekommen, da sie selbst einen besseren Leiter darstellen. Im Märzheft der Zeit- schrift „Elektrische Bahnen“ ist vom Verfasser ein Unfall be- schrieben, bei dem ein Arbeiter tödlich verunglückte, ohne mit der Hochspannung in Berührung gekommen zu sein. Ein Mast, der keine Verbindung mehr mit seiner Fahrleitung hatte, sollte verschoben werden. Er war zu dem Zwecke freigegeben worden. In der Grube arbeitete ein Arbeiter, oberhalb waren zwei beschäftigt. Infolge widriger Bodenverhältnisse neigte sich der Mast plötzlich und berührte beim Fallen die benachbarte, wegen starken Rangierverkehrs noch unter Spannung stehende Fahr- leitung. In diesem Augenblicke wurde der Arbeiter in der Grube, der sich in eine Ecke gedrückt hatte, damit ihn der Mast beim Umfallen nicht berührte, ganz starr; auch die beiden anderen waren wie gelähmt. Das Erdreich dampfte. Kurz dar- auf sank, wahrscheinlich infolge nochmaligen Einschaltens vom

Unterwerk aus, der Arbeiter in der Grube in sich zusammen. Nachdem man ihn herausgezogen hatte, wurden Wiederbelebungsversuche angestellt, die aber leider keinen Erfolg hatten. Erklären läßt sich der Unfall so, daß der Strom von der Fahrleitung durch das untere Ende des Mastes an den Wänden der Grube empor zu den Fahrschienen und von da einer in der Nähe liegenden Erdplatte zuzueilen versuchte. Der Arbeiter, der sich dicht an die Wand preßte, gab im Vergleich zu dem sandigen Erdreich einen guten Leiter ab, so daß er den größten Anteil des Stromdurchgangs erhielt. Zahllose rotlaufartige Flecke im Rücken waren ein Zeichen für die Stromeinwirkung.

Das rasche Wiedereinschalten des meist beim Berühren von Fahrleitungen von selbst auslösenden Schalters im Unterwerk ist deshalb notwendig, weil sehr häufig vorübergehende Kurzschlüsse auftreten, z. B. durch Dampflokomotiven, die infolge starker Dampf- und Rauchentwicklung einen Überschlag einleiten. Würde man in diesen Fällen erst lange Rückfragen halten, ehe man wieder einschaltet, so würde der Betrieb erheblich gestört, da alle elektrischen Züge des betr. Streckenabschnittes liegen bleiben würden. Man hat seit einiger Zeit verschiedentlich Prüf Widerstände an den Schaltern eingebaut, die es ermöglichen, festzustellen, ob der vorherige Kurzschluß noch besteht. Fraglich ist allerdings, ob beim letzterwähnten Unfälle der Prüf Widerstand angezeigt haben würde, daß noch eine Verbindung zwischen Fahrleitung und Erde bestand.

Wie anfangs erwähnt, unterteilt man je nach der Gefährlichkeit der Anlagen diese in Nieder- und Hochspannungsanlagen. Man legt hierbei zugrunde, daß die Grenzspannung von 250 Volt noch nicht in der Lage ist, einen für den menschlichen Körper tödlichen Strom durch ihn zu leiten. Tödlich wirkt nur der Strom, und zwar gilt als tödlich der zehnte Teil eines Ampere; 0,05 Ampere sind gefährlich, 0,02 Ampere noch zulässig. Um die zugehörige Spannung bestimmen zu können, muß man den Widerstand kennen, den der menschliche Körper dem Stromdurchgang entgegenstellt. Es besteht nach dem Ohm'schen Gesetz zwischen den drei Größen die Beziehung: $\text{Strom} = \frac{\text{Spannung}}{\text{Widerstand}}$. Je höher man bei gleichem Widerstand die Spannung wählt, um so mehr Strom wird dann auch fließen. Das Beispiel des strömenden Wassers in einer geschlossenen Leitung macht die elektrischen Vorgänge viel anschaulicher. Je mehr man in einer Leitung mit gleichbleibendem Querschnitt (Widerstand) den Druck (Spannung) erhöht, um so mehr Wasser (elektrischer Strom) fließt in der Zeiteinheit durch das Rohr.

Der Widerstand des menschlichen Körpers ist eine sehr wechselnde Größe, und zwar nicht nur verschieden zwischen den verschiedenen Körperteilen und verschiedenen Personen, sondern auch bei ein- und derselben Person stark schwankend. Er ist z. B. abhängig von der Beschaffenheit der Haut, schwielige, trockene Haut bietet einen größeren Widerstand, schützt also eher gegen Schläge. Auch die Größe der Berührungsfläche spielt eine große Rolle. Man hat ferner festgestellt, daß der Widerstand größer ist, wenn der zu Prüfende Angst vor der Messung hat. Nach eintretender Berührung sinkt der Widerstand. Von einem Arm zum anderen beträgt der Widerstand, mit Gleichstrom gemessen, etwa 1100 Ohm, von beiden Händen zu beiden Füßen dagegen nur 350 Ohm. Im letzteren Falle genügt also ein Drittel der Spannung, um den tödlichen Strom durch den Körper zu schicken. Taucht man die Hände in Salzwasser, so wird der Übergangswiderstand noch geringer, nämlich 250 Ohm. Hiernach können schon 13 Volt gefährlich, 25 Volt tödlich wirken. Allerdings setzt das ganz besonders ungünstige, selten vorliegende Verhältnisse voraus. Wechselstrom wirkt im allgemeinen schädlicher als Gleichstrom.

Abgesehen von der Beschaffenheit des Körpers und der Verschiedenheit der berührenden Körperteile ist wesentlich die Art des Bodens, auf dem die betreffende Person steht. Trockener Beton isoliert z. B. ganz gut, so daß u. U. bei nicht zu hoher

Spannung eine auf Beton stehende Person keinen Schaden Berühren erleidet. Auch hart gefrorener Boden ist ein sehr guter elektrischer Leiter. Durchnäßtes Erdreich hinwiederum sehr gut leitend und erhöht die Gefahr. Auch eiserne Schwellen bieten einen gefährlichen Standort.

Der den menschlichen Körper durchfließende Strom wirkt nach den Ein- und Austrittsstellen des Stromes auf das Zentralnervensystem (Gehirn) oder auf das Herz oder er beschreitet auf einzelne Gliedmaßen, außerdem ruft er an den Berührungsstellen mehr oder weniger schwere Brandwunden hervor. In der Literatur ist über die Wirkungen, die der elektrische Strom auf das Innere des menschlichen Körpers ausübt, von Ärzten und anderen sehr viel geschrieben worden. Meinungen gehen dabei zum Teil recht weit auseinander. Hypothesen gründen sich zum Teil auf Untersuchungen an Tieren, besonders Hunden und Katzen, die dem Strom ausgesetzt wurden, zum Teil auf die Untersuchung und Sezierung Verunglückter. In der Regel erfolgt der Tod, wenn der Strom die Luftröhre durchläuft. Nicht immer tödlich wirkt der Strom dagegen, wenn nur das Gehirn getroffen wird. Meist tritt beim Durchströmen des Herzens das sog. Flimmern der Herzkammer ein, das tödlich wirkt. Atmung kann dabei noch bis zum Tode stehen. Ist der Stromlauf so, daß nur ein Arm oder Bein den Stromdurchgang in Betracht kommt, so sind manchmal Lähmungserscheinungen die Folge, die Steifheit der betroffenen Glieder nach sich ziehen, mitunter aber auch durch geeignete Behandlung wieder behoben werden. Unmittelbar tödlich wirkt der Strom hierbei meist nicht. Dagegen dürfen die Verbrennungen nicht leicht genommen werden. Je nach der Größe der verbrannten Hautoberfläche unterscheidet man Verbrennungen in ersten, zweiten und dritten Grades. Bei den letzteren ist gewöhnlich keine Hoffnung mehr auf Erhaltung des Lebens. Unangenehm und langwierig sind eiternde Wunden als Folge von Verbrennungen. Zuweilen müssen die Ärzte zu Amputationen greifen, um das Leben zu retten.

Der schädliche Einfluß des elektrischen Stromes wird häufig noch durch die sog. Schreckwirkung verstärkt. Der Monteur, der bei Arbeiten an Lichtanlagen mit elektrischen Schlägen rechnet, wird an seiner Gesundheit keinen Schaden erleiden, wohl aber können bei empfindlichen Personen ganz geringfügige, aber unerwartet kommende Schläge schädlich wirken.

Vielfach werden die Folgen der Unfälle durch Stromeinwirkung noch dadurch schwerer, daß der Verunglückte vom Mast usw. herunterfällt und sich dadurch erst schwere Verletzungen zuzieht. Andererseits wird aber behauptet, daß solche Stöße wie sie durch das Herunterfallen entstehen, die Herztätigkeit wieder in geregelte Bahn bringen können.

Interessant sind für die Beurteilung der Stromwirkung auch die in Amerika üblichen elektrischen Hinrichtungen. Wie kürzlich von Oberingenieur Alvensleben in einer sehr interessanten Vortrage in Leipzig ausgeführt wurde, haben die früher bei elektrischen Hinrichtungen angewandten Methoden mitunter versagt, auch eine Erhöhung der Spannung von 1600 auf 2500 Volt ergab noch keine einwandfreie Lösung. Erfolg hatte schließlich das Anlegen einer Anfangsspannung von 2500 Volt und Herabgehen bis auf 500 Volt. Dem Delinquenten wird als eine Elektrode eine Haube über den Kopf gezogen, eine andere Elektrode umspannt die Wade. Wie Oberingenieur Alvensleben, der im vorigen Jahr selbst einer Hinrichtung beigewohnt hat, berichtet, ist beim Einschalten nur ein leichtes Zittern der Hände des allerdings festgeschnallten Delinquenten zu bemerken. Bei der Obduktion ergaben sich keine Veränderungen der inneren Organe. An der Wade befand sich eine platzte Wasserblase und an der Stirn war eine ganz leichte Bräunung der Haut zu sehen.

Welche Schutzmaßnahmen hat man nun, abgesehen von der unzugänglichen Anordnung der Leitungen, Apparate usw., im einzelnen getroffen? Man kann hierbei zwischen dauernden und vorübergehenden Schutzmaßnahmen unterscheiden.

den ersteren gehören z. B. Warnungsschilder an, auf Dächern, an Ladestraßen, Überwegen usw., die auf Gefahr beim Berühren hinweisen. Auch der jedem rote Blitzpfeil, das Zeichen für Hochspannung, be- an jedem Mast, jeder Brücke usw. Als die ersten beim Dampflokomotivpersonal eintraten, hatten sich in einige Lokomotivführer zur Warnung selbst Blitzpfeile erschiedenen Aufstiege an Lokomotive und Tender mit gemalt. Die Verwaltung folgte diesem Beispiel, indem all an den auf elektrisierten Strecken verkehrenden komotiven Blitzpfeile anbringen ließ.

sch mitunter der Gedanke an die Gefahr vergessen igt das tragische Schicksal eines vor mehreren Jahren ig verunglückten Lokomotivführers. Dieser stand mit ampflokomotive zur Abfahrt bereit und warnte noch eizer vor der Fahrleitung. Gleich darauf bestieg er och einmal den Kessel, um nach dem Sandkasten zu hierbei kam er mit dem Kopfe der Leitung zu nahe, fiel sel und war sofort tot.

inigen Jahren sind in den Werkstätten, Aufenthalts- usw. Bilder ausgehängt, die in drastischer Weise Fälle chtsamkeit zeigen.

a allgemeiner Schutz ist, wie oben schon erwähnt, auch Verbindung aller Teile mit der Erde anzusehen, so- selbst bei Fehlern usw. Hochspannung erhalten können. itzt die Bedienenden vor gefährlichen Strömen, da der her durch die Erdleitung geht als durch den Körper.

lage für die Vornahme von Arbeiten an Hochspannungs- bilden die Betriebsvorschriften des Ver- s Deutscher Elektrotechniker. Danach ist m vorheriges Abschalten, sicheres Erden und Kurz- der betreffenden Leitungen usw. vorgeschrieben. Das d Kurzschließen bezweckt die Sicherung der Arbeiten- versehentlichem Einschalten. Im Bahnbetriebe können r durch Vergreifen beim Bedienen der Schalter Fehl- en vorkommen, sondern es ist auch gar kein seltener ß durch Einfahren einer elektrischen Lokomotive in schaltetes Gleis Spannung in diese Fahrleitung kommt. omotive fährt ja meist mit zwei Stromabnehmern, die h miteinander verbunden sind. Beim Überfahren der lle zwischen einer eingeschalteten und einer ausge- n Fahrleitung bekommt die letztere vom anderen Strom- r her auch Spannung. Da an einer Arbeitsstelle meist en Seiten her Spannung kommen kann, so ist stets das iderseite der Arbeitsstelle vorzunehmen. In den statio- haltanlagen werden, ähnlich wie in Stellwerken, an den hebeln, an den Hebeln der Schalter, deren Einschalten nit sich bringt, Schilder mit der Aufschrift: „Vorsicht, schalten“ angehängt.

len Unfällen wird eine sorgfältige Untersuchung, chen Unfällen auch seitens der Staatsanwaltschaft, vor- en. Deshalb müssen alle Meldungen usw. möglichst h niedergelegt werden. Hierzu dienen die Fernsprech- die sowohl im Kraftwerk, in den Unterwerken, in den ken, wie auch von den einzelnen Kolonnenführern ge- erden. Soweit Unternehmer in der Nähe von Hoch- zleitungen arbeiten, wird von dem Aufsichtsführenden rantwortlichen“ der Fahrleitungsmeisterei eine Quittung ausgehändigt, daß die Unternehmerleute gewarnt sind nicht mehr im Bereiche der Hochspannung befinden. rantwortliche“ entfernt dann die Sicherheitserdung und ein. Nach dem Wiederausschalten erdet er und gibt nun ts dem Aufsichtsführenden die Quittung über die er- bschaltung.

nger währende Arbeiten wird ähnlich wie bei Gleisum- ein Dienstbefehl ausgestellt, der alle Einzelheiten, ins- e aber die Verantwortlichkeit und die Sicherheitsmaß- regelt.

Daß man im Hinblick auf die Unfälle durch Hochspannung versucht hat, Mittel und Wege zu finden, die den Spannungs- zustand der Anlage ohne weiteres kennzeichnen, ist natürlich. Aus diesem Bestreben heraus entstand der Zippische Hoch- spannungsanzeiger und ähnliche Apparate. Nähert man einen solchen Apparat, der sehr handlich ist, einer unter Hochspannung stehenden Leitung usw., so beginnt ein kleiner Glühfaden zu glimmen oder es ertönt in einem Mikrophon starkes Summen. So einfach in der Handhabung der Apparat für stationäre An- lagen ist, so wenig eignet er sich für Fahrleitungen. Immerhin ist es ein beachtenswertes Hilfsmittel.

Ist eine Person durch Stromeinwirkung verunglückt, so ist, falls der Verunglückte noch die Leitung usw. berührt, so rasch wie möglich die Leitung usw. spannungslos zu machen. Um hier- bei keine Zeit zu verlieren, ist den Stationen in solchen Gefah- rällen gestattet, Fahrleitungen selbständig abzuschalten. In den meisten Fällen berühren allerdings die Verunglückten die Lei- tung nicht mehr. Solange die mit einem Menschen in Berührung stehende Leitung nicht abgeschaltet ist, ist das Anfassen des Verunglückten lebensgefährlich. Die erste Sorge muß bei Leb- losigkeit des Verunglückten die Vornahme von Wiederbele- bungsversuchen sein, gleichzeitig ist nach dem Arzt zu schicken. Ist der Verunglückte bei Bewußtsein, so wird man ihn an einem ruhigen Ort in eine möglichst bequeme, liegende Lage bringen, etwaige Brandwunden mit den dafür in Rettungskästen vorge- sehenen Mitteln behandeln, im übrigen aber das Eintreffen des Arztes abwarten. Bettruhe von einigen Tagen ist unter allen Umständen notwendig, auch wenn scheinbar überhaupt keine Verletzungen, Ohnmacht und dergleichen eingetreten sein sol- len. Man hat Fälle beobachtet, in denen nachträglich der Tod erfolgte, weil sich der Verunglückte nicht geschont hatte.

Die wichtigste Hilfeleistung bei scheinbar Leblosen besteht in Wiederbelebungsversuchen. Um hier rasche — die ersten Minuten nach dem Unfall sind die kostbarsten für die Rettung — und sachgemäße Hilfe zu bringen, sind die meisten Bediensteten der an elektrisierten Strecken liegenden Bahnhöfe usw. besonders mit den Regeln der künstlichen Atmung vertraut gemacht; abgesehen davon sind sie natürlich auch in den an- deren Zweigen des Samariterdienstes ausgebildet. Die Art der gewöhnlichen künstlichen Atmung darf als bekannt voraus- gesetzt werden. Sie hat den Vorteil, daß die Atmung augen- blicklich in die Wege geleitet werden kann, ihr Nachteil ist je- doch die große Anstrengung, die die Bewegungen für den Retter verursachen. Man hat sich deshalb schon früh der Frage zuge- wandt, Apparate auszubilden, die die künstliche Atmung ohne jede Anstrengung oder mit nur ganz geringem Kräfteaufwand ermöglichen. Von den Apparaten sei der Sauerstoffapparat (Pul- motor) zuerst erwähnt. Man bringt ihm in den Fachkreisen kein allzu großes Vertrauen entgegen. Er dürfte mehr dort am Platze sein, wo es sich um Unfälle infolge Einatmung giftiger Gase oder dergleichen handelt. Im Bezirk der Reichsbahndirek- tion Halle hat sich der „Inhabad“-Apparat bewährt, der nur einen Ersatz für die Handatmung darstellt. Der Verunglückte wird auf den nach Art einer Tragbahre ausgebildeten Apparat geschnallt, und durch Hin- und Herbewegen eines bügelartigen Hebels wird die Atmung bewirkt. Die Bedienung ist mühelos und kann mehrere Stunden von ein und derselben Person aus- geführt werden. Ausgerüstet sind mit diesem Apparat die Fahr- leitungsmeistereien, die ihn in ihrem Gerätewagen aufbewahren; außerdem ist dem Kraftwerk Muldenstein ein Apparat zuge- wiesen. Vorschrift ist, daß die künstliche Atmung, sei es von Hand oder mit Apparat, mindestens zwei Stunden lang aus- geführt wird.

Wenn auch die Zahl der Unfälle, wie anfangs erwähnt, nicht in demselben Maße zugenommen hat, wie der elektrische Betrieb erweitert worden ist, so darf und wird man sich doch mit diesem Ergebnis nicht zufrieden geben dürfen, sondern muß neue Mittel und Wege suchen, um Unfälle zu vermeiden oder wenigstens Verunglückte zu retten.

Regelung des Schwadwagenlaufs.

I. Die Vorschläge des Eisenbahninspektors Sandrock in Nr. 44/25 der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen bezwecken, durch planmäßige Regelung der Zuführung von Schwadwagen nach den Werkstätten unwirtschaftliche Leerläufe und Rangierarbeiten zu verhüten. Die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen sind kurz folgende:

1. Monatliche Bekanntgabe eines Planes, der vorschreibt,
 - a) welche Schwadwagen in erster, zweiter, dritter usw. Linie wiederherzustellen und den Werkstätten zuzuführen sind,
 - b) welche Schwadwagen nicht auszubessern und abzustellen sind.
2. Nach diesem Plan stellen die Wagenmeister fest, welche Schwadwagen den Werkstätten zuzuführen und welche abzustellen sind. Die Wagenmeister bezetteln die Wagen entsprechend und geben hierüber schriftliche Meldungen an das Eisenbahnausbesserungswerk und an die Zugleitung.
3. Auf Grund dieser Meldungen regelt das Ausbesserungswerk die Zufuhr der Schwadwagen im Benehmen mit den Wagenmeistern. Es läßt die Zufuhr nach Bedarf verstärken oder abschwächen, indem die Wagenmeister bald mehr Arten von Schwadwagen als „aufzustellen“, bald mehr für den „Ablauf zur Werkstatt“ zu bezetteln haben.
4. Darüber hinaus soll die Schwadwagenausgleichsstelle den Ausgleich überzähliger Schwadwagen besorgen.

II. Mit Sandrock wird überall Übereinstimmung in dem Ziel vorhanden sein, daß die Schwadwagenläufe einzuschränken sind; seine Vorschläge werden aber nicht zum Ziele führen.

Der zu 1. vorgeschlagene Plan ist vorhanden. Es ist allgemein bestimmt, daß schwerbeschädigte Güterwagen (Gruppe III), ferner alle Holzwagen und alle Wagen im Alter von mehr als 40 Jahren zunächst nicht auszubessern, sondern abzustellen sind. Unter den Wagen, die hiernach auszubessern sind, haben zur Zeit die Güterwagen mit Bremsuntersuchung den Vorrang. Zu anderen Zeiten ist je nach Bedarf angeordnet, daß die SS-Wagen, die G-Wagen, die O-Wagen, die Wagen mit Dachschäden usw. den Vorrang haben.

Ob der Vorschlag zu 2. durchführbar ist, ist zweifelhaft. Das Ausstellen schriftlicher Meldungen mit mehreren Pausen würde die Wagenmeister stark belasten, und ihre übrigen Dienstobliegenheiten würden darunter leiden. Auch die Werkstätten würden durch die Bearbeitung der zahlreichen Meldungen eine erhebliche Mehrarbeit bekommen. Vor allem wird aber mit diesen Meldungen der Zweck voraussichtlich nicht erreicht werden. Es ist zu befürchten, daß die Eisenbahnausbesserungswerke den Wagenzulauf bei dem schwankenden Schwadwagenanfall auch auf Grund der Meldungen nicht so regeln können, daß Mangel oder Überfluß an Schwadwagen in den Werkstätten verhütet werden. Wenn das Werk ersucht, Wagen bestimmter Schadensart zur „Aufstellung“ zu bezetteln, so können zufällig Wagen mit anderen Schäden so zahlreich anfallen, daß trotzdem in der Werkstatt Überfüllung eintritt. Aber ebenso gut kann das Gegenteil eintreten, eine zu schwache Zuführung von Schwadwagen. Ersucht das Werk dann um Ingangsetzung abgestellter Wagen, so ist es möglich, daß diese gar nicht mehr da sind, weil die Ausgleichsstelle sie möglicherweise schon nach anderen Bahnhöfen oder Bezirken hat abfahren lassen. Ferner ist es zweifelhaft, ob die Wagenmeister bei ihren Meldungen alle Schwadwagen erfassen können. Denn eine große Zahl der Schwadwagen wird in beladenem Zustand festgestellt und beklebt, jedoch erst nach Entladung zur Werkstatt geschickt. Diese Wagen würden wahrscheinlich von den Wagenmeistern bei den Meldungen gar nicht berücksichtigt werden können. Das von Sandrock vorgeschlagene Verfahren ist daher als umständlich und nicht zum sicheren Erfolg führend wohl nicht zu empfehlen.

III. Mit Sandrock ist aber darin übereinzustimmen, daß das jetzige Verfahren der Schwadwagenbewegung verbesserungsbe-

dürftig ist. Es ist bekannt, daß die Schwadwagen oftmals nötige Läufe ausführen. Die Notwendigkeit einer Verbesserung empfinden auch die Direktionen und die Ausbesserungswerke, da verschiedene Systeme für die Zuführung von Schwadwagen erprobt werden. In einzelnen Bezirken haben die Stationen dem zuständigen Eisenbahnausbesserungswerk an der Reichsbahndirektion den Bestand an Schwadwagen getrennt nach Wagengattungen und Schadensgruppen täglich zu melden. Das Eisenbahnausbesserungswerk ruft die Wagen nach Bedarf. Bei Überfüllung der Werkstätten oder bei Platzmangel an den Bahnhöfen regelt die Reichsbahndirektion die Abfuhr der Schwadwagen zu anderen Werkstätten oder nach anderen Bahnhöfen.

Im Bezirk Magdeburg bleiben dagegen alle Schwadwagen, mit Ausnahme solcher der Gruppe I, sofern sie auf Bahnhöfen aufkommen, am Ort ihres Aufkommens stehen. Sie werden täglich getrennt nach Wagengattungen und Schadensarten der Zugleitung gemeldet. Die Werkstätten fordern bei der Oberzugleitung den Bedarf an Schwadwagen an. Die Oberzugleitung gleicht den Bedarf auf Grund der Meldungen aus. Kein Bahnhof darf mithin ohne besonderen Auftrag der Oberzugleitung Schwadwagen nach anderen Bahnhöfen abschieben oder einer Werkstatt zuführen.

Im Bezirk Mecklenburg laufen die aufkommenden Schwadwagen jeder Werkstatt aus ihrem Zuführungsgebiet weiter zu. Die Werkstätten wenden sich bei Mangel an Schwadwagen an das Wagenbüro der Reichsbahndirektion in Schwerin, das die Zufuhr von Schwadwagen gegebenenfalls die Werkstattendirektion Altona veranlaßt.

In anderen Bezirken sind die Schwadwagen nach bestimmten Sammelbahnhöfen abzuschicken, von wo sie das Eisenbahnausbesserungswerk abrufen. In den meisten Bezirken laufen die Schwadwagen, soweit bekannt, die Schwadwagen den Werkstätten aus den zugeordneten Zuführungsgebieten ohne weiteres zu, und eine gleichzeitige nur vorgenommen, wenn die Werkstätten die Bahnhöfe mit Schwadwagen überfüllt sind oder wenn eine Verstärkung der Zufuhr nach einer Werkstatt notwendig ist. Allgemein wird dabei angestrebt, daß der Lauf zur Werkstatt in derselben Richtung bewegt, in der die Betriebswagen gleiten, also in der Richtung nach einem Gebiet, in dem die Wagen nach Wiederherstellung verwendet werden können. Die Zuführungsgebiete sind aber keineswegs restlos nach Gesichtspunkten abgegrenzt, vielmehr sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen die Schwadwagen gegen den Strom laufen und erst nach Beendigung der Ausbesserung einen Rücklauf zu ihrer Verwendungsstelle auszuführen haben.

IV. Nach unserer Auffassung müßte der Schwadwagenlauf gleich dem Ausgleich der leeren Betriebswagen nachgeordnet werden. Es muß als Grundsatz ausdrücklich festgelegt werden, daß keine Station einen Schwadwagen, der nicht sofort an Ort und Stelle ausgebessert werden kann, ohne besondere Verfügung wegschicken darf. Nur dadurch, daß im Bezirk eine Stelle über die Schwadwagen verfügt, lassen sich Gegenläufe vermeiden. Dies ist für Betriebswagen eine unumstößliche Regel, und sie wird voraussichtlich auch für Schwadwagen eine Berechtigung erweisen. Wie groß man den Ausgleichsbereich wählt, ob er sich mit dem Direktionsbezirk oder mit dem Bereich eines Gruppenbezirks für das Werkstättenwesen decken soll, ist erst in zweiter Linie zu entscheiden. Jedenfalls muß der Ausgleich, wenn nicht durch das Wagenbüro selbst, wie dies in Schwerin und München der Fall ist, so doch in engster Fühlung mit dem Wagenbüro geschehen, damit Schwadwagen und Betriebswagen in gleicher Richtung bewegt werden. Für den Ausgleich unter den Bezirksausgleichsstellen muß naturgemäß eine zentrale Ausgleichsstelle für das Reichsbahngebiet vorhanden sein, als welche jetzt bereits das Werkstattendezernat des EZA in Altona ist. Dieses arbeitet Hand in Hand mit dem Hauptwagenamt in

Obbetriebsleitungen. Die Aufgabe der zentralen Ausstelle darf sich aber nicht darauf beschränken, einem vollen Schadwagenbezirk Schadwagen abzunehmen, sondern muß auch dafür sorgen, daß nicht an den Grenzen der Schadwagenbezirke Gegenläufe von Schadwagen vorkommen, in dem Schadwagenbezirk in dieser, in dem Nachbarbezirk in entgegengesetzter Richtung. Dies kann verhütet werden, indem der Schadwagenbezirk an der einen Stelle Schadwagen abgeben und an einer anderen Stelle Schadwagen aus einem anderen Bezirk zugeführt werden, wie auch das Hauptwagenamt den Ausgleich der Betriebswagen einer Direktion Wagen der anderen Gattung gleichzeitig abnimmt und ihr von einem anderen Bezirk zuführt.

Der Vorschlag der täglichen Verfügung soll nicht grundsätzlich die Einrichtung von Zulaufgebieten ausschließen, in denen Schadwagen ohne besondere Verfügung zur Werkstatt kommen, wie ja auch für Betriebswagen Ablaufgebiete (Ruhrgebiet usw.) geschaffen sind. Aber zur Zeit kann die Abgrenzung der Zuführungsgebiete noch nicht überall endgültig festgelegt werden, weil die Werkstätten noch mit Sonderaufgaben (Eisenbahnausrüstung usw.) belastet sind und weil der Verkehr und die Abmessungen auch Ort und Zahl der ankommenden Schadwagen unregelmäßig sind. Das Vorgehen der Reichsbahnverwaltung Magdeburg verdient daher Beachtung, die sich für die tägliche Verfügung über die Schadwagen entschieden hat. Erst durch die Erfahrungen, die mit dem täglichen Ausgleich gemacht werden, wird man feststellen können, wo immer wieder dieselben Schadwagenläufe vorkommen, und man wird dadurch die Unterlagen für Einrichtung und Abgrenzung der Zulaufgebiete gewinnen. Die jetzigen Zulaufgebiete bestehen daher nur da bestehen bleiben, wo die Zweckmäßigkeit der Abgrenzung außer allem Zweifel ist. Im übrigen müssen die Zulaufgebiete beseitigt und die Schadwagenzuführung durch eine tägliche Verfügung geregelt werden. Wie übrigens die Betriebswagen nur in gewissem Umfang ein allgemeinerer Ausgleich eingerichtet werden kann, und wie leere Betriebswagen in bestimmten Gebieten bald in dieser, bald in jener Richtung ver-

fügt werden müssen, so wird zu bezweifeln sein, ob jeder Werkstatt ein bestimmtes Zuführungsgebiet zugeteilt werden kann; wahrscheinlich wird neben der Regelung des allgemeinen Schadwagenablaufs für gewisse Gebiete die tägliche Verfügung der Schadwagen erforderlich bleiben.

V. Allein unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von Leerfahrten wird ein endgültiger Vorschlag für die Regelung der schwierigen Frage des Schadwagenausgleichs nicht gemacht werden können, vielmehr wird den Vertretern des Werkstättendienstes und des Betriebsdienstes möglich sein, von ihrem Standpunkt aus verbessernde und ergänzende Vorschläge zu machen. Dabei wird auch die schon früher angeschnittene Frage eine Rolle spielen, nach welchen Gesichtspunkten für die Werkstätten die Schadwagen auszuwählen sind, da auch dies von Einfluß auf die Zahl der Leerkilometer ist. Die Zahl der mit Rotpunktzetteln beklebten Wagen — d. h. der trotz ihrer Beschädigung noch betriebs- und verkehrsfähigen Wagen — ist nach unseren Beobachtungen sehr gering. Vielleicht kann daraus geschlossen werden, daß Wagen in den Werkstätten behandelt werden, die bestimmungsgemäß mit Rotpunktzetteln versehen im Betriebe hätten bleiben können. Wenn etwa die Werkstätten Wagen mit schnell zu beseitigenden Schäden vorzugsweise heranziehen, um dadurch die Zahl der von ihnen wiederhergestellten Wagen zu steigern, so führt das Heraussuchen von Wagen mit derartigen geringen Schäden zu nutzlosen Rangierarbeiten und zu zwecklosen Kostenaufwendungen. Das vom Eisenbahnausbesserungswerk Gleiwitz eingeführte Verfahren verdient daher u. E. Beachtung, das nicht nur die Zahl der behandelten Wagen, sondern auch die Zahl der Schadenspunkte, die auszubessern waren, zur Beurteilung der Werkstättenleistung heranzieht. Bekanntlich teilt die Anlage IV zum VWÜ die Schäden schon nach Gruppen ein, die mit einer gewissen Anzahl von Punkten bewertet werden. Ein solches erweitertes Verzeichnis hat das Eisenbahnausbesserungswerk Gleiwitz aufgestellt und verwendet es als Maßstab für die Bewertung der Werkstättenleistungen.

Dr. Schultz, Berlin.

Der deutsch-italienische Gütertarif.

Von Reichsbahnoberrat Schwarz beim Tarifamt der Gruppenverwaltung Bayern.

Die Wirkung vom 16. August 1926 wird für den deutsch-italienischen Güterverkehr wieder ein direkter Gütertarif herausgegeben. Welchen Wert man der Ausgabe dieses Gütertarifs messen hat, ergibt sich am besten daraus, daß in den Verordnungen, die im Laufe des Jahres 1925 zwischen Deutschland und Italien wegen des Abschlusses eines Handels- und Verkehrsvertrages geführt wurden, durch ein besonderes Abkommenprotokoll die rascheste Ausgabe eines direkten Gütertarifs zwischen den beiden Ländern ausdrücklich bedungen worden ist. Derartige Vereinbarungen in Handelsverträgen über Gütertarife sind bisher nicht üblich gewesen, sie sind von der italienischen Regierung veranlaßt worden, die hier wie in vorausgegangenen Jahren eine ungewöhnliche Initiative zur Förderung ihres Ausfuhrverkehrs nach Deutschland zeigte. Dieser deutsch-italienische Gütertarif hat eine lange Entstehungsgeschichte. Schon im Oktober 1919 sind in Regensburg Verhandlungen über die Schaffung eines Umbehandlungsverkehrs zwischen Italien und Deutschland über den Brenner begonnen worden, dem später ähnliche Verhandlungen für den Verkehr über die Schweiz folgten. Im Oktober 1920 begannen dann die ersten Verhandlungen über die Schaffung eines direkten Gütertarifs zwischen Deutschland und Italien. Dieses hatte damals auf die rasche Wiedereinführung direkter Frachttarife deshalb besonderen Wert gelegt, weil der italienische Lebensmittelhandel die alten Beziehungen zwischen Deutschland und Italien immer einer der besten Abnehmer für Obst und Gemüse gewesen war, wieder herstellen wollte. Daraus, daß vor

dem Kriege schon der Lebensmittelverkehr mehr über den Brenner als über den Gotthard nach Deutschland gegangen war, weil sich schon vor dem Kriege in München der Einfuhrhandel mit italienischem Obst und Gemüse seßhaft gemacht hatte, ergab sich von selbst, daß die Verhandlungen über die Schaffung eines direkten Gütertarifs wieder zuerst für den Brennerweg eingeleitet wurden. Diesen Verhandlungen folgten dann auch solche für den Verkehr über die Schweiz. Es gelang in verhältnismäßig kurzer Zeit, einen direkten Gütertarif auszuarbeiten, der sich in der Hauptsache auf die Ausfuhr aus Italien und hier wieder nur auf Lebensmittel beschränkte. Er trat schon am 1. Oktober 1921 in Kraft und war getrennt für die Wege über Österreich und über die Schweiz aufgelegt worden. Dieser Lebensmitteltarif fiel in die schwierigsten Zeiten der Inflation und Währungsschwankungen in Österreich und in Deutschland. Im Februar 1923 wurde er durch einen neuen ersetzt; aber auch in dieser Form ließ er sich gegenüber den Stürmen des Währungsverfalles nicht halten und mußte im November 1923 aufgehoben werden.

Schon zur Zeit des Bestehens dieses ersten Tarifs war man sich im Kreise der am deutsch-italienischen Güterverkehr beteiligten Verwaltungen klar, daß die Bedürfnisse des Warenaustausches zwischen Deutschland und Italien wieder einen umfassenderen, wenn möglich allgemeinen Gütertarif verlangten. Man hat deshalb schon im Jahre 1921 beschlossen, an die Ausarbeitung eines größeren Gütertarifs heranzutreten. Aber diesem Plane stellten sich gleich von Anfang an unüberwindliche

Schwierigkeiten entgegen: Zunächst der Verfall der Währungen und dann fortgesetzte Tarifänderungen in fast allen beteiligten Ländern. Erst als die Stabilisierung der Währungen in Deutschland und Österreich gelungen war, d. i. Ende 1924, konnte man mit mehr Aussicht auf Erfolg darangehen, einen direkten Gütertarif zwischen Deutschland und Italien aufzubauen. Aber auch in dieser Zeit waren noch erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, bis die Bahn für die umfangreichen Arbeiten frei war.

Zunächst galt es eine Einigung über die Anlage des Tarifs zu erzielen. Hier mußte mit veralteten Vorurteilen gebrochen werden. Es ist richtig, daß das Ideal eines Tarifes in der Darstellung der Frachten in ausgerechneten Sätzen oder in Barëmen mit Kilometerzeigern zu suchen wäre. Aber solche theoretisch idealen Tarife sind in der heutigen Zeit für internationale Verkehre von dem Umfange des deutsch-italienischen Güterverkehrs nicht durchzuführen; es galt also hier einen praktischen Weg zu gehen. Deshalb wurde vom Tarifamt München von Anfang an vorgeschlagen und schon beim ersten Lebensmitteltarif erprobt, die Frachtsätze in so viel Teilsätze zu zerlegen, als Eisenbahnverwaltungen mit besonderen Währungen und besonderen Tarifen am Verkehr beteiligt waren. Der deutsch-italienische Gütertarif wurde deshalb wie früher nicht nur in einen Südschnitt für den italienischen Durchlauf und in einen Nordschnitt für den Durchlauf nördlich der italienischen Grenze, sondern der Nordschnitt noch in einen Schnitt für den Durchlauf durch Österreich oder durch die Schweiz und für den deutschen Durchlauf zerlegt. Diese Zerlegung in Schnitte bietet zwei Vorteile: Zunächst den, daß der Tarif sehr anpassungsfähig ist und dann den, daß er die Abrechnung außerordentlich erleichtert, weil in den meisten Fällen (von denen des Wettbewerbs abgesehen) der Teilschnitt gleich den Anteil der einzelnen Verwaltungen darstellt.

Als mit den Arbeiten für die Aufstellung des Tarifs begonnen war, begann der französische Währungsverfall seinen Einfluß auf die Gestaltung der Tarife im Westen auszuüben. Damals wurde nun von einer der am Westverkehr beteiligten Verwaltungen beantragt, diesem Wettbewerb dadurch zu begegnen, daß man mit den stark sinkenden Staffeln des deutschen Frachtsatzzeigers von der deutschen Versand- oder Empfangsstation bis zur schweizerisch-italienischen Grenze durchrechne. Die Untersuchungen über diesen Antrag haben ergeben, daß dieser Weg ungangbar war: Denn teilweise konnte dadurch dem Wettbewerb nicht begegnet werden, teilweise wären aber damit für die Verwaltungen untragbare und unnötige Ausfälle von erheblicher Höhe verbunden gewesen.

Auch über die Wahl der Tarifwährung war nicht leicht zu entscheiden. Zunächst bestand zur Zeit des Währungsverfalls auf deutscher Seite das Bestreben, möglichst eine stabile Währung für den Tarif zu wählen. Deshalb entschied man sich anfänglich für die Lira als Tarifwährung. Aber schon zu Mitte des Jahres 1925 zeigten sich auch Anzeichen der Möglichkeit des Verfalls der italienischen Währung. Man änderte nun die Währung des Tarifs dahin, daß für den Nordschnitt die deutsche Reichsmark, für den Südschnitt aber die Papierlira für die Preisberechnung zugrundegelegt wurde. Italien konnte sich zur Annahme der deutschen Reichsmark als Tarifwährung nicht entschließen, weil damit in anderen Verkehren auch gleiche Forderungen auf Annahme fremder Währungen zu gewärtigen waren.

Anfänglich machten auch die notwendigen Beschränkungen der Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens für den Güterverkehr gewisse Schwierigkeiten. Diese sind aber nunmehr behoben und deshalb könnte dieses Übereinkommen dem künftigen deutsch-italienischen Güterverkehr durchweg ohne Beschränkungen zugrundegelegt werden.

Ursprünglich ging die Absicht bei Aufstellung des Tarifs dahin, den Lebensmitteltarif durch Gruppen verkehrswichtiger Güter zu erweitern. Aber bei den Arbeiten zur Aufstellung des Tarifs kamen bald so viele Anmeldungen

von Gütern, daß man bei einer Schichtung der wichtigeren weniger wichtigen Güter in Schwierigkeiten gekommen wäre. Deshalb entschloß man sich, den allgemeinen Gütertarif mit möglichst umfassender Klassifikation aufzustellen. Jetzt, nach dem umfangreichen Werk vollendet vorliegt, kann man ruhig gestehen, daß man die Schwierigkeiten und den Umfang der Arbeiten wesentlich unterschätzt hat. Schon zu Friedenszeiten, als die Tarife noch stabil waren, erforderte ein derartiges Zusammenschweißen der Güterklassifikation von mehreren, wenn auch erheblichen Jahren. Beispielsweise mag erwähnt werden, daß im Jahre 1912 die deutsch-italienische Klassifikation umgearbeitet wurde, allein für die Durcharbeitung der Position Eisen und Stahl ein Zeitraum von sechs Monaten gebraucht wurde. Die Verhältnisse dieses Jahres lassen sich aber mit den heutigen Zuständen nach keiner Richtung vergleichen. Zunächst hat der Kreis der Verwaltungen, die am deutsch-italienischen Güterverkehr beteiligt sind, erweitert: Es sind am Weg über Österreich nunmehr auch die Jugoslawen und die tschechoslowakische Staatseisenbahnen beteiligt. Früher war die Güterklassifikation der deutschen Eisenbahnen und der schweizerischen Eisenbahnen in vielen Positionen übereinstimmend. Nach dem Kriege aber die deutsche Klassifikation fortgesetzt und durchgreifende Änderungen unterworfen, denen die schweizerische Klassifikation nicht mehr gefolgt ist. Auch war die Wettbewerbsstellung zu den Nachbarbahnen vor dem Kriege nicht so einschneidend wie gegenwärtig. Wenn es trotzdem gelungen ist, in einer einjährigen Arbeit die umfassende deutsch-italienische Güterklassifikation und die vielen anderen Arbeiten dieses Tarifwerks fertigzustellen, so war dies nur durch die unverdrossene Zusammenarbeit der Beamten der am Verkehr beteiligten Verwaltungen möglich. Von dem Umfang dieser Arbeiten kann man sich ein Bild machen, wenn man überlegt, daß die Gütereinteilung des deutsch-italienischen Gütertarifs 2230 Positionen umfaßt (der deutsche Eisenbahngütertarif hat rund 700 Positionen), die Position „Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren“ allein 445, die von Holz und Holzwaren 130 Unterabteilungen. In ähnlicher Weise sind beispielsweise die Positionen Glas- und Porzellanwaren, Kupferwaren, Marmor und Marmorwaren, Papier und Papiere, Samen, Steine, Tonwaren usw. spezialisiert.

Ebenso verschiedenartig wie die Klassifikationen der einzelnen Verwaltungen waren auch die Tarifsysteme und darnach die Einrechnungsanteile derselben. In dieser Richtung waren die Vorkriegsverhältnisse auch wesentlich besser gewesen, denn die beiden Gruppen der Durchgangsbahnen, die schweizerischen Bundesbahnen mit der Lötschbergbahn auf der einen Seite und die Südbahn und die österreichischen Bundesbahnen auf der anderen Seite, hatten im deutsch-italienischen Güterverkehr zusammen mit einem Teil der deutschen Bahnen eine Einnahmengemeinschaft geschlossen, durch welche der gegenseitige Wettbewerb aufgehoben und die gegenseitige Unterbietung der Frachtsätze beseitigt war. Wenn auch bereits wieder gewisse Anzeichen dafür gegeben sind, daß diese Durchgangsbahnen vielleicht wieder zu den früher erprobten Gemeinschaftsverhältnissen zurückkehren, so besteht gegenwärtig doch die Möglichkeit der gegenseitigen Angleichung und Unterbietung der Frachtsätze.

Die Zusammenstellung aller gegebenen Einrechnungsanteile für die in die Gütereinteilung aufgenommenen Güter hat mehr als 1800 Kombinationen oder Tarifnummern ergeben. Auf beschleunigtes Eilgut entfallen dabei die Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 14, auf Eilstückgut die Nr. 5 bis 47, auf Frachtstückgut die Nr. 60 bis 179, auf gebrauchte Packmittel als Stückgut die Nr. 191 bis 195, auf Eilgut in Wagenladungen die Nr. 201 bis 213, 281, 481, 482, 601, 721 und 722. Auf Frachtgut in Wagenladungen die Nr. 251 bis 1016. Der Wettbewerb gegen französische Wege machte noch weitere Kombinationen von Nr. 1201 bis 1802 notwendig. Dazu kommt noch, daß man bei der Anmeldung der deutschen Stationen nichts weniger als zurückhaltend war. Während früher nur gegen 500 Stationen in den deutsch-italienischen Gütertarif einbezogen waren, werden

ukunft gegen 1400 deutsche Stationen darin aufgeführt sein. Ist höchstwahrscheinlich, daß die Entwicklung des Tarifs hier einen Abbau als einen Zuwachs bringen werde.

Der Tarif hat infolge der umfassenden Gütereinteilung, der großen Zahl der einbezogenen Stationen und der notwendigen großen Differenzierung in den Frachtsätzen einen erheblichen Umfang angenommen: Er wird rund 2000 Seiten bei einer Auflagenzahl von 8000 Stück umfassen. Auch diese äußerlichen Umstände zeigen, daß man es hier mit einer bisher noch nicht üblichen Aufgabe zu tun hat.

Der Tarif wird in fünf Teile zerfallen:

Teil I enthält die besonderen Zusatzbestimmungen zum Internationalen Übereinkommen, die Tarifvorschriften und die Güterklassifizierung;

Teil II das Verzeichnis der in den Tarif aufgenommenen deutschen Stationen mit Angabe der Abfertigungsbefugnisse und der italienischen Entfernungen;

Teil III die außeritalienischen Frachtsätze für den Verkehr mit der Schweiz (Iselle, Pino und Chiasso) nebst Leitungsvorschriften;

Teil IV die außeritalienischen Frachtsätze für den Verkehr mit Österreich (Brennero und Tarvisio) nebst Leitungsvorschriften;

Teil V das Verzeichnis der in den Tarif aufgenommenen italienischen Stationen mit Angabe der Abfertigungsbefugnisse und der italienischen Entfernungen sowie die Frachtsätze für den italienischen Durchlauf.

Die Teile I, II und IV sind unter Leitung des Tarifamts, der in Wien unter Leitung der RBD, Frankfurt (Main) und der in Berlin unter Leitung der Generaldirektion der italienischen Staatsbahnen bearbeitet worden. Demgemäß erfolgt die Drucklegung der Teile I, II und IV in München, des Teiles III in Wiesbaden und des Teiles V in Mailand. Um Doppeldrucke und Mehrarbeit zu sparen, ist man übereingekommen, die Teile III und IV in zwei Sprachen, den Teil V in deutscher und italienischer Sprache aufzuführen, so daß diese Teile in einer Ausgabe in Deutschland und in einer in Italien verwendet werden können.

Die Arbeiten für die Aufstellung des Tarifs sind sehr kompliziert gewesen, so war es, so mußte doch das Bestreben immer dahin gehen, die Anwendung des Tarifs möglichst zu erleichtern und die Anforderungen so zu gestalten, daß er sich möglichst leicht den heutigen Verhältnissen in der Tariflage anpassen kann. In dieser Beziehung mußte der Tarif bereits eine Feuerprobe bestehen, als die österreichischen Bundesbahnen im Mai dieses Jahres die Tarifierhöhungen gezwungen waren. Die Auswechslung der österreichischen unbrauchbar gewordenen Teilfrachtsätze ließ sich durch die Anlage des Tarifs sofort und ohne nennenswerte Schwierigkeiten ermöglichen.

Auf zwei Besonderheiten des Tarifs darf noch besonders aufmerksam gemacht werden: Der frühere deutsch-italienische Tarif hatte bereits die Reexpedition für Kohlen, Eisen für Eisen und Stahl und Eisen- und Stahlwaren an der deutsch-italienischen Grenze. Diese Vergünstigung ist jetzt hergestellt und auf chemische Erzeugnisse und Güter aller Art (Sammelgut) ausgedehnt worden. Daneben ist auch der bisher nur im internen deutschen Güterverkehr und im deutsch-italienischen Güterverkehr zugelassene Reexpedition für Obst und Gemüse in Frankfurt (Main) Osthafen und in München Südbahnhof in den Tarif aufgenommen worden.

Neuartig ist die Bestimmung, daß für Wagenladungen, die nach dem neuen Tarif abgefertigt wurden und für welche sich bei Umbehandlung auf Grund anderer Bahn-Tarife ausschließlich über Strecken der am Verkehr beteiligten Verwaltungen für den Wagen eine um mehr als 10 Reichsmark billigere Fracht ergibt als nach dem außeritalienischen Frachtsatz dieses Tarifs, der Unterschied im Rückvergütungsweg erstattet wird, um welchen die Fracht für den außeritalienischen Durchlauf nach diesem Tarif höher ist. Diese Bestimmung war notwendig, um das Vertrauen der Verfrachter, daß ein direkter Tarif den billigsten Satz bringen würde, nicht zu täuschen und um den Tarifschwankungen der Wettbewerbsbahnen leicht folgen zu können. Trotz aller Bemühungen kann der neue deutsch-italienische Gütertarif noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben: Zunächst fehlt noch die Regelung für den Verkehr über die jugoslawischen Übergänge Pledicolle und Postumia. Die Eisenbahn des Königreichs der Serben, Kroaten und Slovenen hat sich bisher leider weder an den Konferenzen noch an den Arbeiten für den Tarif beteiligt. Die Aufnahme dieser Übergänge in den Tarif macht aber bei Zustimmung der SHS. Eisenbahnen keine Schwierigkeiten.

Eine wesentlich fühlbare Lücke zeigt der Tarif durch die Nichtberücksichtigung der besonderen Frachtsätze der bestehenden adriatischen Gütertarife für Triest und Venedig. Hier haben die an den adriatischen Güterverkehr beteiligten Verwaltungen ihre Einrechnungsanteile noch nicht bekanntgegeben, zunächst weil diese adriatischen Gütertarife einer fortwährenden Umformung unterlagen, dann aber, weil die Verhandlungen über den Ausgleich des Wettbewerbs zwischen den italienischen Süd- und deutschen Nordhäfen, welche erst die Unterlage für die Aufstellung der neuen adriatischen Tarife abgeben werden, noch nicht abgeschlossen sind. In dem Verkehr mit diesen Häfen wird also nach wie vor die Umbehandlung oder Neuaufgabe wirksam bleiben.

Abgesehen von diesen beiden großen Lücken wird der neue Tarif vielleicht auch an anderen Stellen noch ergänzungs- und verbesserungsbedürftig sein. Diese Mängel müssen in Kauf genommen werden. Die am Verkehr beteiligten Eisenbahnverwaltungen waren von Anfang an der Überzeugung, daß dieser erste Tarif nur einen Versuch darstellen könne, der erst die Gelegenheit geben werde, den Verkehr und seine Entwicklung näher kennen zu lernen. Der Einblick in diese Entwicklung wird dann Gelegenheit geben, den Tarif weiter auszugestalten und umzuformen. Aber auch in seiner heutigen, vielleicht noch unvollendeten Gestalt, ist er ein Zeugnis dafür, daß der Verkehr unaufhaltsam fortschreitet und trotz aller politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten wieder der Entwicklung zustrebt, die er vor dem Kriege bereits durchlaufen hat. Deshalb ist auch zu hoffen, daß er die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien verbessert und die Bedürfnisse des deutsch-italienischen Warenaustausches befriedigt. Wenn er diese Aufgabe auch nur teilweise erfüllen sollte, so ist damit das Werk hinreichend gelohnt. Der Tarif ist aber auch ein erfreuliches Zeichen dafür, daß die im Herzen Mitteleuropas liegenden Bahnen sich wieder zu verständnisvollem, fruchtbringendem Zusammenarbeiten zusammengefunden haben. In diesem Sinne darf er als günstiges Zeichen für den heutigen Stand der Verständigung in Europa angesehen werden.

Bücherschau.

Handbuch für Reise und Verkehr. (Singer Verlag Wien VI, Alhambrastraße 95.) Ein Nachschlagewerk für Reisen mit Eisenbahn, Schiff, Auto und Aero; zusammengestellt von Wilhelm Oberrevident in der Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen. Ein gut ausgestattetes Reisehandbuch, das dem österreichischen Fremdenverkehr wertvolle Dienste leisten wird. Gut mit Illustrationen versehene Beschreibungen machen uns mit den herr-

lichen österreichischen Alpenländern, mit seinen schönen Städten, Kurorten und Seen bekannt und verkünden den Reichtum und die Schätze der Kunstsammlungen. Zahlreiche Karten und Pläne veranschaulichen das gesamte österreichische Verkehrswesen. Alle Verkehrsmittel sind berücksichtigt. Eisenbahntarife, Fahrpreismäßigungen, Angaben über Paß und Visum, empfehlenswerte Hotels, Pensionen, Gasthöfe und Einkaufsquellen vervollständigen das Handbuch zu einem verlässlichen Nachschlagewerk.

Die polnische Eisenbahnverkehrspolitik.

Ausnahme- und Richtungstarife. — Um die Gleichstellung der deutschen Ostseehäfen in der Exporttarifpolitik polnischen Eisenbahnen. — Ausgestaltung des Grenz- und Transitverkehrs. — Die neuen Eisenbahntarifabkommen Umfang des polnischen Eisenbahngüterverkehrs mit dem Auslande.

Von Dr. Curt Poralla, Volkswirt R. D. V., Dezernent am Osteuropa-Institut in Breslau.

Die Bedingungen, unter denen der polnische Staat aufgebaut und das Eisenbahnwesen in Polen geschaffen worden ist und sich bis zum Jahre 1924 entwickelte, haben bis zu diesem Zeitpunkt eine weitsichtige Verkehrspolitik unmöglich gemacht. Schon allein das Operationsterrain, das aus einem mechanisch zusammengefügt Eisenbahnnetz dreier Teilgebiete bestand, in denen überall besondere Tarifsysteme Geltung hatten, schloß die Möglichkeit von vornherein aus, einen einheitlichen Plan der Tarifwirtschaft aufzustellen und machte zunächst langwierige Vorarbeiten für die Vereinheitlichung der verschiedenartigen Systeme notwendig. Komplizierte und bis ins Einzelne gehende Konjunkturforschungen erforderten auch die wirtschaftlichen Sicherheiten der drei Teilgebiete, um die Tarife jeweils den veränderlichen ökonomischen Bedingungen anzupassen. Das polnische Verkehrsministerium hatte zudem noch mannigfache Sorgen hinsichtlich der Ausbalanzierung des Eisenbahnetats, Mühen, die in anbetracht der jahrelangen Inflation und der polnischen Wirtschaftskrise die konzentrierte Anspannung aller Kräfte verlangten, ohne freilich von dauerndem Erfolg begleitet zu sein. Erst seit Anfang Januar 1921, nach Einführung eines Tarifs mit ständigen Tarifeinheiten, hat sich die finanzielle Lage der polnischen Eisenbahnen etwas gebessert, wenn auch die neuen erhöhten Tarife die Vorkriegsnormen noch nicht erreichten. Trotzdem wählten sich die polnischen Wirtschaftskreise nach wie vor durch die Tarifpolitik der Eisenbahnverwaltung schwer belastet und drangen bei den zuständigen Stellen auf die Gewährung von Vergünstigungen. Der Bewilligung solcher Erleichterungen konnte sich das Eisenbahnministerium angesichts der immer schwieriger werdenden Wirtschaftsverhältnisse im Lande auf die Dauer nicht verschließen und führte eine Reihe von Veränderungen und Zusätzen zu den bestehenden Tarifsätzen ein, die sich in erster Linie auf eine Verbilligung der Frachten für Artikel des ersten Bedarfs bezogen. Des weiteren befaßte sich der Eisenbahnminister auch im Interesse der polnischen Ausfuhr mit einer Differenzierung der Exporttarife, die unter Berücksichtigung der geschwächten Konsumkraft des Inlandsmarktes einen größeren Anreiz zur Warenausfuhr geben sollten. Es wurden zunächst für Getreide, bearbeitetes Holz, Steinkohle und Handelswaren, später auch noch für eine ganze Reihe anderer Exportwaren ermäßigte Ausfuhrtarife und für Eisenerze, Roheisen und Baumwolle ermäßigte Importtarife zugestanden.

Bei den Ausnahmetarifen handelte es sich vornehmlich um sog. „Richtungstarife“, d. h. die Anwendung der Tarifierleichterungen wurde davon abhängig gemacht, daß die für den Export bestimmten Warentransporte bestimmten Grenzübergangspunkten zustrebten. Allen polnischen Exportausnahmetarifen ist es eigen, daß sie den Danziger Hafen und den etwas westlich gelegeneren Hafen Gdingen als Ausgangspunkte bevorzugen. Diese Eigentümlichkeit hängt damit zusammen, daß Warentransporte nach diesen Häfen die längsten Strecken auf polnischen Eisenbahnen zu durchlaufen haben und die polnischen Bahnen daher am weitgehendsten ausnutzen. Hierbei ist das polnische Verkehrsministerium so weit gegangen, daß es beispielsweise für Holz, das aus den Waldbezirken von Grodno, Bialowiez und Wilna kommt, trotz des für den seewärtigen Export erheblich kürzeren Transportweges nach dem Königsberger bzw. Memeler Hafen —, nur für die Beförderung nach Danzig und Gdingen Tarifvergünstigungen gelten ließ. Eine Ausnahme hiervon macht lediglich polnisches Papierholz, das in den ostpreussischen und memelländischen Papierfabriken verarbeitet wird. Gegen solche — vom allgemeinerwirtschaftlichen Standpunkt unrationelle Überschwenglichkeiten der polnischen Richtungstarifpolitik haben

die dadurch am schwersten betroffenen ostpolnischen Holzer einen langen und erbitterten Kampf geführt, bis sie den Eisenbahnminister von der Schädlichkeit solcher Bestimmungen überzeugen konnten. Es wurde also durch Regierungsbeschluß mit Wirkung vom 10. Juni 1926 die Grenzstation Grajewo-Prostken hinsichtlich der Anwendung des Ausnahmetarifs für Holz, Danzig und Gdingen gleichgestellt. Auf Intervention Danzigs, das sich durch diesen Beschluß angesichts der damit zusammenhängenden Abwanderung der Holztransporte nach Königsberg jedoch stark beunruhigt fühlte, wurde ursprünglich zugestandene völlige Gleichstellung der Grenzstation Grajewo-Prostken am 20. Juni d. J. wieder rückgängig gemacht und bestimmt, daß sich die Anwendung des Ausnahmetarifs auf ein Gebiet zu beschränken habe, das durch Eisenbahnlinien gebildet wird, die von Grajewo-Prostken nach Bialystok südöstlich nach Brest-Litowsk und von dort nordeastlich Richtung über Baranowitschi nach Stolpey an der russischen Grenze verläuft. Die polnischen Ausnahmetarife für Papierholz über Grajewo-Prostken haben somit nur Gültigkeit für das Wilnagebiet und die südlich angrenzenden Distrikte. Die Annahme, daß Polen mit Rücksicht auf die eingeleiteten Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland diese Verständnisse an den Königsberger Hafen gemacht hat und die damit seitens Deutschlands aufgestellte Forderung der Gleichstellung der deutschen Häfen mit den polnischen hinsichtlich der tarifaren Behandlung polnischer Ausfuhrwaren berücksichtigt hat, dürfte nicht ganz zutreffend sein. Der Hauptgrund zu diesen Zugeständnissen war wohl die Überlastung des Danziger Hafens als Folge der stark gestiegenen Kohlenausfuhr. Gleichzeitig mit der Ausdehnung der Holzausnahmetarife auf die Grenzstation Grajewo-Prostken hat nämlich das polnische Eisenbahnministerium zum Zwecke der Entlastung der Häfen Danzig und Gdingen den Vorzugstarif für Kohle auch auf die Weichselflußhäfen Thorn, Dirschau, Karlsdorf und Solce ausgedehnt, weil die Zufuhrwege nach Danzig den Warenverletern nicht mehr bewältigen können und die Umschlagsschwierigkeiten in Danzig von Woche zu Woche größer werden. In diesem Zusammenhang werden bereits beachtliche Mengen ostoberschlesischer Kohlen nach deutschen Häfen, besonders nach Stettin geleitet. Die Aufgabe der deutschen Handelsvertragsdelegation wird es sein, die von deutscher Seite seit Jahren geforderte Gleichstellung der deutschen Häfen Stettin und Königsberg mit den polnischen wirksam durchzudrücken.

Zu den Bemühungen der polnischen Regierung um die Hebung des Eisenbahnverkehrs gehören neben dem weiteren Ausbau des Ausnahmetarifsystems, das bereits über 60 Vorzugstarife für die verschiedensten Produkte im Inlands- und Auslandsverkehr kennt, die Arbeiten zur Ausgestaltung des Grenz- und Transitverkehrs. Nachdem ab 15. Mai 1926 der unmittelbare Warenverkehr zwischen Polen und Sowjetrußland auf neuer Grundlage eingeführt worden ist, ist das polnische Verkehrsministerium zurzeit mit den Vorbereitungsarbeiten eines deutsch-polnischen, polnisch-ungarischen und polnisch-österreichischen Eisenbahntarifabkommens beschäftigt. Was das deutsch-polnische Tarifabkommen betrifft, so ist man sich darüber klar, daß die Ausarbeitung direkter Gütertarife für den Warenverkehr zwischen Deutschland und Polen mit Rücksicht auf den großen Umfang der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen langwierige Arbeiten notwendig macht. Diese Arbeiten werden weiter fortgeführt, gehalten durch das langsame Tempo, in denen schon seit einem Jahre die gegenseitigen Handelsvertragsverhandlungen geführt werden, denn von deren Ergebnis hängt die zukünftige Gestaltung

tsch-polnischen Gütertarifs im hohen Maße ab. Nicht ge-
chwierigkeiten erwachsen auch noch angesichts der not-
Zulassung des Transits aus Süddeutschland nach Polen
hgangsverkehr durch die Tschechoslowakei. Um diesen
igkeiten tunlichst aus dem Wege zu gehen, ist beabsich-
sogenannte „Eisenbahn-Unionen“ zu schaffen, und zwar
tsch-polnische für den Güterverkehr ausschließlich über
sch-polnische Grenze und eine süddeutsche für den Ver-
t Polen im Transit durch die Tschechoslowakei. Hierzu
dings notwendig, daß diese beiden „Unionen“ getrennte
ausarbeiten.

den Konferenzen über den Abschluß eines polnisch-
ischen Eisenbahntarifabkommens wurde
en üblichen Tarifnachlässen auch die Frage einer Spezial-
ung polnischer Kohlentransporte besprochen. Man ist
eits darüber einig, daß der Tarif zur Erleichterung für
pfänger in ungarischer Valuta berechnet wird, im Gegen-
allen anderen Tarifen, die auf polnische Valuta lauten.

die Erweiterung des polnisch-rumänischen
ntarifabkommens wurde außer einzelnen Berichtigungen
änzungen zu dem bestehenden direkten polnisch-rumäni-
erkehrsabkommens auch die Erweiterung dieses Abkom-
t die Levantehäfen Konstantinopel, Piräus, Haifa, Jaffa
exandria angeschnitten. Bei Zustandekommen eines
Abkommens würden die vorkriegszeitlichen analogen
tze, die zwischen Konstanza und den genannten Levante-
estanden, zur Anwendung kommen. Die Seeverbindung
i rumänischen Reedereien aufrechterhalten werden, mit
ie polnische Eisenbahnverwaltung ebenfalls ermäßigte
tarife abzuschließen trachtet.

anfangs erwähnte polnisch-russische Tarif-
ag bezieht sich zunächst nur auf den unmittelbaren
erkehr zwischen Polen und Rußland. Er betrifft vorläu-
h nicht den Transitverkehr von Rußland durch Polen,
i für eine gewisse Zeit noch im Wege der Reexpedition
b der polnischen Grenzen wird abwickeln müssen. Es
der Natur der Sache, daß das polnisch-russische Ab-
n die Einführung einer ähnlichen Verbindung zwischen
vjetunion und anderen Staaten im Transit durch Polen
ze nach sich ziehen wird. Eine dieser direkten Transit-
ungen, und zwar die deutsch-polnisch-russische, für die
die Richtlinien auf der Eisenbahnkonferenz in Warschau
hjahr d. J. abgesteckt worden sind, wird schon in abseh-
Zeit nach Erledigung der einzelnen Durchführungsbe-
ngen eingeführt werden.

dem Ziel, den direkten Eisenbahnverkehr mit
esteuropäischen Staaten auszubauen, hat das
Eisenbahnministerium nach etwa anderthalbjähriger
rechung auch die Arbeiten für die Einführung eines un-
aren Personen- und Gepäckverkehrs zwischen Polen und
l. Belgien, Holland und Frankreich im Transit durch
land wiederaufgenommen. Die Konferenz tagt in Paris,
en den erwähnten Arbeiten auch Verhandlungen über ein
men zwischen den baltischen Staaten und Westeuropa im
angsverkehr durch Polen und Deutschland geführt

entlich wäre noch das neue polnisch-skandinavi-
und polnisch-jugoslawische Tarifabkom-
erwähnenswert. Ersteres ist mit Wirkung vom 1. Juli 1926
ft getreten und regelt den Güterverkehr zwischen Polen
unzig — sowie Dänemark, Norwegen und Schweden im
durch Deutschland und Schweden nach Norwegen. Der
r setzt eine Reihe Grenzübergangsstationen zwischen
land und Polen, Deutschland und Dänemark sowie zw-
Schweden, Norwegen und Deutschland fest. Die Durch-
gsbestimmungen zu diesem Tarif sind bereits ausgearbei-
ebenfalls seit dem 1. Juli d. J. verbindlich. Der direkte
verkehr zwischen Polen und Jugoslawien ist bereits am
d. J. eingeführt worden. Im allgemeinen können nach
gestellten Richtlinien dieses Tarifvertrages die Frachten

im voraus durch den Absender oder am Bestimmungsort durch
den Empfänger bezahlt werden, nur für Frachten nach Rumä-
nien gilt vorläufig noch der Fraktierungszwang bis zur jugo-
slawisch-rumänischen Grenze. Nachnahmesendungen oder Ver-
sicherungen der Transporte sind jedoch unzulässig.

In Ergänzung des Bildes über die Regelung des polnischen
Grenz- und Transitverkehrs sei noch kurz darauf hingewiesen,
daß ähnliche Abmachungen auch mit der Tschechoslowa-
kei, Österreich, Italien und der Schweiz getroffen
worden sind. Auch bei diesen Tarifabkommen ist das Haupt-
augenmerk der polnischen Regierung darauf gerichtet, den
Warenumsatz durch Einführung unmittelbarer Transporte und
durch Ausarbeitung fertiger Frachttabellen zu fördern.

Um sich einen Überblick über den Warenaustausch
zwischen dem polnischen Staate und dem Auslande zu ver-
schaffen, ist eine kurze Betrachtung der polnischen Eisenbahn-
verkehrsstatistik notwendig. Nach den Daten des „Statistischen
Jahrbuchs der Gütertransporte“ entfielen im Jahre 1924 von der
Gesamtmenge von 49,7 Millionen Tonnen, die auf polnischen
Bahnen befördert wurden: 20,2 Millionen Tonnen auf den Aus-
landsverkehr, und zwar wurden ausgeführt 15,7 Mill. t, einge-
führt 1,9 Mill. t und transito durchgeführt 2,6 Mill. t. Nach
Ländern gruppiert, verteilen sich die Transporte wie
folgt:

	Ausfuhr	Einfuhr
	(in 1000 Tonnen)	
Deutschland (ohne Ostpreußen)	9675	1043
Ostpreußen	733	9,1
Danzig	1674	285
Tschechoslowakei	3358	224
Rumänien	189	33
Lettland	67	0,2
Rußland	7,3	17,5

Es ist nicht übertrieben, wenn man für den Durchschnitt der
letzten Jahre annimmt, daß 90 % des polnischen Warenverkehrs
mit dem Auslande über die Westgrenzen Polens stattfindet. Die
übrigen 10 % entfallen auf den Osten. Der größte Austauschver-
kehr besteht zwischen Deutschland und Polen, und zwar über
die schlesischen Grenzstationen. An der russischen Grenze war
der Eisenbahnverkehr einige Jahre hindurch verschwindend ge-
ring. Erst gegen Ende 1924 belebte er sich und nimmt in letzter
Zeit ständig weiter zu. Durchschnittlich rollen etwa 50 bis
60 Waggons täglich von Polen nach Rußland. Im übrigen besteht
der Hauptumsatz in russischen Eisenerzen nach Ost- und teil-
weise nach Westoberschlesien. Auch an der rumänischen und
lettländischen Grenze stellt sich der Eisenbahngrenzverkehr
nicht allzu lebhaft dar. Bedeutend umfangreicher gestaltet sich
der Verkehr von und nach der Tschechoslowakei. Die Grenz-
station mit dem größten Austauschverkehr ist Zebrzydowice-
Piotrowice, über die fast die gesamte polnische Einfuhr und
Ausfuhr von und nach der Tschechoslowakei, aber auch nach
anderen Ländern südlich und westlich der Tschechoslowakei wie
Österreich, Italien, der Schweiz und teilweise auch Ungarn und
Jugoslawien geleitet wird. Der Grenz- und Transitverkehr auf
den polnischen Bahnen konnte im Jahre 1925 die Ziffern des
Vorjahres nicht ganz erreichen. Er blieb um etwa 10 % hinter
dem des Jahres 1924 zurück und stellt sich auf ungefähr
9000 Waggons täglich. Weitere Wandlungen in dieser Hinsicht
stehen, aus der jüngsten Entwicklung der Wirtschaftsverhält-
nisse Polens folgernd, in diesem Jahre bevor.

Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die Ziffern des Tran-
sitverkehrs auf den polnischen Bahnen der letzten Jahre weit
hinter diejenigen der Vorkriegszeit zurückbleiben. Hieran sind
aber nicht allein die Nachkriegsverhältnisse in den am Transit
interessierten Staaten schuld; im hohen Maße tragen auch die
polnischen Zollformalitäten und Veterinärbestimmungen dazu
bei, den Durchgangsverkehr durch Polen erheblich zu er-
schweren. Die polnischen Durchfuhrbestimmungen müßten sich
— um das Interesse für Polen als Transitland zu steigern — den

Formalitäten anderer Länder anpassen, und ohne Rücksicht auf die Richtungen dieses Verkehrs allen Staaten gleiche Bedingungen mit dem Höchstmaß von Vergünstigungen zusichern, die zu gewähren möglich sind, ohne zum Schaden der Staatsinteressen auszuschlagen. Solche Erwägungen finden jedoch in der Praxis noch nicht die gebührende Berücksichtigung. Den Durchgangsverkehr in Richtung auf Ostpreußen sichert die zwischen Deutschland und Polen bestehende Pariser Konvention vom 21. April 1921 zwar weitgehende Vergünstigungen; demgegenüber ist aber der Transit zwischen Deutschland und Rußland sehr benachteiligt, denn seine Zulassung ist von speziellen Genehmigungen, die auf Grund eines ministeriellen Rundschreibens vom 12. November 1925 für jeden Fall besonders erteilt werden müssen, abhängig.

Obwohl die relative Billigkeit der polnischen Eisenbahnen die nachteiligen Folgen solcher Bestimmungen bis zu einem gewissen Grade abschwächen, so wird dennoch ein großer Transitverkehrs, unbekümmert des größeren Umwegs außerpolnischen Durchfuhrlinien (Ostpreußen, Rauen usw.) gedrängt. Eine wesentliche Belebung des polnischen Transitverkehrs wird sich daher erst dann durchsetzen, wenn sich die Durchfuhr von Deutschland nach dem Osten nicht durch Polen frei entwickeln kann und die veterinärpolizeilichen Bestimmungen für den Durchgang durch Polen, besonders aus den Vieh exportierenden Ländern wie Rußland, Weißrußland, der Ukraine, Litauen und nach der Tschechoslowakei, Österreich und Deutschland gehoben werden.

Gustav Adolf Hirn und die Einführung des überhitzten Dampfes.

Von Prof. Dr. Ludwig Darmstaedter.

Als „überhitzten Dampf“ bezeichnet man Dampf, der über die dem Sättigungspunkt entsprechende Temperatur erhitzt ist. Der in Dampfkesseln erzeugte Dampf ist nie frei von Wasser, das aus dem Dampfkessel mitgerissen wird und dem Dampf in feiner Verteilung beigemischt ist. Verwendet man solchen nassen Dampf in Maschinen, so muß notwendig sich ein Teil dieses Wassers an den Wänden der Dampfzylinder niederschlagen, was Wärme und Arbeitsverluste mit sich bringt.

Man hat deshalb schon früh daran gedacht, die Maschinen mit überhitztem Dampf zu betreiben. Die seit 1822 unternommenen Versuche sind aber daran gescheitert, daß die Maschinen für heißen Dampf nicht genügend gedichtet waren, wie es bei den schnellaufenden Maschinen von Augier M. Perkins (1822) und Trevithick (1832) der Fall war oder daß man ungeeignete Überhitzer verwendete, oder wie Wetheret (1855) es tat, mit Gemengen von überhitztem und gewöhnlichem Dampf arbeitete. Lange störte auch das Vorurteil, daß man an Zersetzung des überhitzten Dampfes unter Bildung eines explodierbaren Gases glaubte, ein Vorurteil, das erst 1859 durch die Versuche von Faraday und Taylor überwunden wurde. Schon vor Faradays Versuchen hatte sich Gustav Adolf Hirn mit der Frage der Überhitzung des Dampfes beschäftigt; er hat im Anschluß an eine Arbeit über den Dampfmantel bei Dampfmaschinen hierüber berichtet:

„Ich hatte schon damals die Vermutung ausgesprochen, daß man einen erheblichen Gewinn aus dem Brennmaterial erzielen könnte, wenn man Dampf benutzte von einer höheren Temperatur, als seiner Spannung im gesättigten Zustand entspräche, also nach Überführung des Dampfes in den Zustand eines Gases.“

Die Hirnschen Versuche wurden an zwei Betriebsmaschinen der Logelbacher Spinnerei durchgeführt. Sie zeigten den wirtschaftlichen Vorteil des überhitzten Dampfes; sie zeigten aber auch, daß gewisse bauliche Maßnahmen nötig waren, um die üblen Folgen, die seinerzeit Perkins und seine Nachfolger verspürt hatten, zu vermeiden.

„Man wird,“ sagt Hirn, „bei allen existierenden Maschinen imstande sein, die Konstruktion der Kolben, Kolbenstangen, Stopfbüchsen und der sonstigen Teile derart zu vervollkommen, daß sie für die Benutzung von überhitztem Dampf geeignet sind; während ohne jene Vorsichtsmaßregeln zweifellos Mißerfolge herbeigeführt werden.“

1866 wurden Hirns Versuche im Auftrage der Société industrielle de Mulhouse von G. Leloutre an einer Betriebsdampfmaschine der Firma Haubmann, Jordan, Hirn & Co. in Mulhausen wiederholt, wobei sich klar der Vorteil des Betriebes mit überhitztem Dampf und eine erhebliche Ersparnis von Brennmaterial zeigten. Wie Dr. Keller in seiner schönen Skizze über Hirns Wirken mitteilt, wurden Leloutres Versuche von

Octave René Hallauer, von Dwelshauvers-Dery und von Schönerer wiederholt und die Überlegenheit der Überhitzung dargetan, daß von 1880 ab vielfach bei größeren Dampfmaschinen überhitzter Dampf verwendet wurde. Das beweist auch bei, daß Gustav Zeuner, der anfangs gegen Hirn Stellung genommen hatte, schließlich seiner Überzeugung Ausdruck gab, daß die Zukunft dem überhitzten Dampf gehöre. Die Stimmen, die auf die ökonomische Bedeutung des überhitzten Dampfes hinwiesen, mehrten sich, und auch im Lokomotivbau wurde diese Frage lebhaft erörtert. Wilhelm Schmidt war der erste, der zeigte, daß der Erfolg der Dampfüberhitzung ein großer sei, wenn man Temperaturen über 300° einsetze, und 1892 mit einer Heißdampfmaschine an die Öffentlichkeit brachte, dessen Energie es gelang, unter Mitwirkung von Robert Schickel die Preußische Staatseisenbahnverwaltung von der Güte der Sache so zu überzeugen, daß 1900 die erste Heißdampflok der Firma A. Borsig in Auftrag gegeben wurde. Nach Schmidt 1903 noch seine Rauchrohrüberhitzer für die Dampflokomotive hergestellt und Maffei eine Tenderlokomotive mit vollem Erfolg damit ausgerüstet hatte, war der Schickel Heißdampflokomotive für die Eisenbahntechnik entschieden

Aber nicht allein im Maschinenbau spielt der überhitzte Dampf eine Rolle; auch in der Industrie bürgerte er sich mehr und mehr ein. In der chemischen Industrie wird er vielfach zu Destillationszwecken gebraucht, namentlich in der Salpetermineralfabrikation hat er sich als unentbehrlich gezeigt, und so hat sich Hirns Ideen sich voll bewährt, der 1854 schrieb:

„In einer mehr oder weniger nahen Zeit wird der Gebrauch von überhitztem Dampf einen rationellen Sinn in der Technik über die alte Routine überwinden, und es wird dann unzweifelhaft, wo es sich lohnt, handelt, eine billige Dampfkraft zu erhalten, der überhitzter Dampf an Stelle des gesättigten Dampfes angewendet werden.“

Der Schöpfer dieses neuen Systems, Gustav Adolf Hirn, wurde am 21. August 1815 in Logelbach geboren, wo sein Vater Johann Georg Hirn Teilhaber einer Kattunfabrik war. Seine erste Ausbildung erhielt er durch einen Hauslehrer. Er hatte als Kind schon großes Interesse für technische Dinge, neun Jahre alt wohnte er in Logelbach der Montierung einer von Watt & Co. gelieferten Dampfmaschine von Anfang bis Ende bei. Sein Hauslehrer hatte seine Befähigung erkannt; er sorgte dafür, daß Gustav Adolf in Physik, Chemie und Mathematik unter Prof. Käppelin von Colmar unterrichtet wurde. Mit 19 Jahren trat Hirn in die väterliche Fabrik als Farbenchemiker ein. 1842 die Kattunfabrik einging, blieb er als Ingenieur in der Fabrik unter der Firma Haussmann, Jordan, Hirn & Co. betriebl. Baumwollspinnerei und Weberei. Hirn führte mit seinem Bruder Ferdinand, der wie er ein mechanisches Genie war, in der Fabrik wichtige mechanische Neuheiten ein; die von Ferdinand

geschene Einführung des Drahtseilfernbetriebes war der Erfolg dieser Tätigkeit; zu weiteren Neuerungen gaben die Untersuchungen über Ventilatoren im Jahre 1845 und die Versuche über die Reibung und ihre Gesetze im Jahre 1848 laß. Wenn die Arbeiten über die Reibung auch nicht ohne Widerspruch blieben, so hatten sie doch für die Industrie den Anteil, daß sie Klarheit über den Einfluß der Schmiermittel afften. Hirn hat im Verlaufe dieser Untersuchungen selbständig das Äquivalent der Wärme bestimmt und sich dabei in Übereinstimmung mit Mayer & Joule befunden, die früher als er zu gleichen Ergebnis gekommen waren. 1855 veröffentlichte er seine Versuche über den Einfluß des Dampfmantels bei der Dampfmaschine, die ihn auf die mitgeteilten Untersuchungen über die Dampfüberhitzung führten. Im Jahre 1881 zog sich er vom Geschäft zurück und widmete sich lediglich einer wissenschaftlich-literarischen Tätigkeit. Meteorologie, Astronomie, die er seit 1860 betrieben hatte, und vor allem das Studium über die Entstehung der Welten im Zusammenhang mit der mechanischen Wärmetheorie waren die Gegenstände seiner Arbeiten.

arbeiten, die schließlich zu dem umfassenden Buche „Constitution de l'espace celeste“ führten, das er 1889 nach zehnjähriger Arbeit veröffentlichte und das versucht, die Gesamtheit der physischen Erscheinungen in Zusammenhang zu bringen und in dem auch in interessanter Weise die Frage der Bewohnbarkeit der Weltkörper berührt wird. Hirn lebte von 1881 ab sehr zurückgezogen und widmete sich gern und viel der Pflege der Musik; nur gelegentlich machte er Reisen nach Paris, um seine Beziehungen mit den Mitgliedern der Academie des sciences aufrecht zu halten. Von 1888 ab war er häufig von Krankheit heimgesucht; im Januar 1890 hatte eine Influenza eine Lungenaffektion im Gefolge, die rasch einen bedrohlichen Charakter annahm und Hirn am 14. Januar 1890 dahintrug. Das gesamte Wesen von Hirn wird am besten durch die dem Schlußwort seiner „vie future“ entnommenen Charakteristik eines Weisen gekennzeichnet:

„Er hat seine Fähigkeiten der Freimachung des Geistes, der Verherrlichung des Guten, Schönen und Wahren dienstbar gemacht.“

Technischer Ausschuß des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Der Technische Ausschuß des Vereins tagte unter dem Vorsitz des Herrn Ministerialrats, Direktor von Samarjay (Direktor der Kgl. Ungar. Staatseisenbahnen), am 27./28. Mai in der Reichsbahnverwaltung. Herr Reichsbahndirektionspräsident Dr. Siegel der Reichsbahndirektion Stuttgart hieß den Ausschuß am Anfang herzlich willkommen und gab der Hoffnung Ausdruck, die guten Traditionen, die sich in jahrzehntelangen Arbeiten in den Ausschüssen des Vereins herausgebildet haben, auch weiterhin erhalten bleiben.

Auf den Beschlüssen seien nachstehende kurz hervorgehoben. Auf Vorschlag der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wurde unter Abstandnahme einer schriftlichen Wahl durch die Direktion der Kgl. Ungarischen Staatseisenbahnen, die seit 1881 ununterbrochen den Vorsitz im Technischen Ausschuß führt, einstimmig wiederum zur vorsitzenden Verwaltung gewählt. Der Vorsitzende dankte für das erneut entgegengebrachte Vertrauen und nahm namens seiner Verwaltung Wahl an.

Bei der Wahl der ständigen Fachausschüsse wurden die Mitglieder zum Teil ergänzt. Die Einteilung und die Arbeitsweise der Ausschüsse blieben jedoch unverändert. Ihre Zusammensetzung ist folgende:

Allgemeiner Ausschuß: DRG., Gruppenv. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, RBD, Stuttgart, Generald. d. Österr. Bundesb., Ung. Staatseisenb. (vorsitzende Verwaltung), Generald. d. Niederl. E.

Verwaltungsausschuß: RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, (vorsitzende Verwaltung), Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Ung. Staatsb.

Betriebsschuss: DRG., Gruppenv. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, RBD, Dresden, RBD, Karlsruhe, Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G. (vorsitzende Verwaltung), Generald. d. Niederl. E.

Werkstoffausschuß: DRG., Gr. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, RBD, Stuttgart, Generald. d. Österr. Bundesb. (vorsitzende Verwaltung), Ungar. Staatsb., Generald. d. Niederl. E.

Überbauausschuß: DRG., Gr. Bayern (vorsitzende Verwaltung), RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, RBD, Karlsruhe, RBD, Oldenburg, Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Ung. Staatseisenb., Generald. d. Niederl. E.

Werkzeugenausschuß: RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin (vorsitzende Verwaltung), RBD, Stuttgart, Generald. d. Österr. Bundesb., Ung. Staatseisenb., Generald. d. Niederl. E.

Lokomotivschuss: DRG., Gr. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, RBD, Karlsruhe (vorsitzende Verwaltung), RBD, Stuttgart, RBD, Oldenburg, Ungar. Staatsb., Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Generald. d. Niederl. E., Halberstadt-Blankenburger E.-G.

Wagenbauausschuß: DRG., Gr. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin (vorsitzende Verwaltung), RBD, Dresden, RBD, Karlsruhe, RBD, Stuttgart, Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Ung. Staatseisenb., Generald. d. Niederl. E., Westfälische Landeseisenb.-G.

Wagenübergangsausschuß: DRG., Gr. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, RBD, Dresden (vorsitzende Verwaltung), RBD, Erfurt, Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Ung. Staatseisenb., Generald. d. Niederl. E.

sitzende Verwaltung), RBD, Erfurt, Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Ung. Staatseisenb., Generald. d. Niederl. E.

Elektrotechnischer Ausschuß: DRG., Gr. Bayern, RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin (vorsitzende Verwaltung), RBD, Dresden, Generald. d. Österr. Bundesb., Ungar. Staatseisenb., Generald. d. Niederl. E.

Werkstättenausschuß: DRG., Gr. Bayern (vorsitzende Verwaltung), RBD, Osten—Eisenb.-Zentralamt Berlin, Generald. d. Österr. Bundesb., Donau-Save-Adria E.-G., Generald. d. Niederl. E.

Fachblattsausschuß: Reichsbahnoberrat Arzt, RBD, Oldenburg, Ministerialrat Engels, Generald. d. Österr. Bundesb., Reichsbahnoberrat Prof. Baumann, RBD, Karlsruhe, Abteilungsvorstand Joosting, Generald. d. Niederl. E., Abteilungsvorstand, Oberinspektor Kramer, Ungar. Staatseisenb., Direktor Nägele, RBD, Stuttgart (Vorsitzender, Reichsbahnoberrat Ruthemeyer, RBD, Erfurt).

3. Die Güteprobensammlung für das Erhebungsjahr 1924/25 wurde vom Ausschuß genehmigt. Sie wird von der Geschäftsführenden Verwaltung des Vereins in der üblichen Weise in Druck gelegt und an die Vereinsmitglieder verteilt werden. Nichtmitglieder können sie käuflich erwerben.

Die Versuchsergebnisse erstrecken sich auf Neustoffe für Eisenbahnoberbau und Eisenbahnfahrzeuge und sind in 25 Tafeln zusammengestellt.

Von den gemeldeten Versuchen entfallen:

16 916 Stück =	67,27 % auf Zerreißversuche.
6 618 Stück =	26,28 % auf Schlagversuche,
271 Stück =	1,07 % auf Fallversuche,
1 380 Stück =	5,48 % auf Kegeldruckversuche,

Zus. 25 185 Stück = 100,00 %.

4. Einem Antrage auf Ergänzung des Achsdruckverzeichnisses durch Vorschriften über Einschränkung der Breitenabmessungen der Personen- und Gepäckwagen ist vom Ausschuß stattgegeben worden. Die Einschränkungstabellen sind in der gleichen Form, wie sie in den „Technischen Vereinbarungen“ enthalten sind, aufgenommen worden. Das neue Achsdruckverzeichnis wird voraussichtlich im Herbst d. J. von der Geschäftsführenden Verwaltung herausgegeben werden, und kann dann von Nichtmitgliedern des Vereins durch den Verlag von Julius Springer, Berlin, käuflich erworben werden.

5. Bei der Aufstellung eines ersten Entwurfes für die Revision der „Technischen Einheit“ nahm der Ausschuß den Standpunkt ein, daß diese Bestimmungen einen möglichst weiten Rahmen bilden sollen, um engeren Verbänden, wie dem VDEV, die Möglichkeit zu schaffen, innerhalb dieses Rahmens Bestimmungen zu treffen, die den besonderen Verhältnissen der Verwaltungen dieser engeren Verbände angepaßt sind. Andererseits sollten Vorschriften für den Personenwagenbau in größerem Maße als bisher aufgenommen werden und es sollten die wechselseitigen Beziehungen zwischen TV. und TE., wo nur immer möglich, aufrechterhalten bleiben.

6. Eine Beschlußfassung darüber, wann die Bearbeitung „Technischer Fragen“ vorgenommen werden soll, wurde vom Technischen Ausschuß bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

7. Ein Antrag auf Festlegung einer Begriffserklärung für schwer beschädigte Personen- und Gepäckwagen im Vereinspersonenwagenübereinkommen und Überprüfung anderer Bestimmungen des Vereinspersonenwagenübereinkommens ist vom Ausschuß erledigt und an den Wagenausschuß zur Aufnahme in das VPÜ. weitergegeben worden. Die wesentlichsten Teile der aufgestellten Bestimmungen waren die Begriffserklärung für „schwer beschädigte Personen- und Gepäckwagen“ und die Tafel „Beschädigungseinheiten für Personen- und Gepäckwagen (VPÜ).“

Die Begriffserklärung lautet:

„Ein Wagen, der auf einen anderen Wagen verladen zurückgesandt werden muß, oder für den ein Drehgestell angefordert werden muß, oder dessen Beschädigungen 300 Einheiten überschreiten, gilt als schwer beschädigt.“

In der Tafel für die Beschädigungseinheiten sind für gewisse Wagenteile Einheiten aufgestellt, die bei einer Summe über 300 derartiger Einheiten die Feststellung ermöglichen, ob ein Wagen als schwer beschädigt im Sinne des VPÜ. zu gelten hat oder nicht.

8. Zur Erledigung des Antrages auf Ergänzung der Bestimmungen im § 30 der Anlage I zum Vereinswagenübereinkommen über die Zurückweisung von Wagen wegen Schäden an den Spurkränzen sind eingehende theoretische Untersuchungen über das Aufklettern von Spurkränzen angestellt worden. Das Er-

gebnis dieser Untersuchungen ist durch unabhängig hier vorgenommene praktische Prüfungen bestätigt worden. Praktischen Feststellung, ob ein Spurkranz so scharf gelautet ist, daß er für betriebsgefährlich anzusehen ist, wurde vom Ausschuß für den Wagenuntersuchungsdienst eine verstellbare Lehre entworfen, die zunächst im Betriebe erprobt werden sollte, ehe endgültige Bestimmungen für das VWÜ. aufgestellt werden.

9. Sodann wurden vom Ausschuß Vorschriften aufgestellt, das Verladen von Baumstämmen, die Bezeichnung der Wagen mit unrichtigen Eigengewichtsanschriften, vorsätzlich hergeführte Wagenbeschädigungen und Ausbesserung, Beschädigung Privatwagen auf fremden Bahnen betreffen. Diese Vorschriften sind an den Wagenausschuß zur Aufnahme in das VWÜ. weitergeleitet worden.

10. In Erledigung eines Antrages auf Behandlung der Frage des Studiums zweiteiliger Bremsklötze hat der Technische Ausschuß Vorschriften für die Technischen Vereinbarungen aufgestellt, welche die Paßfläche und die Keilform der zweiteiligen Klötze nach einer bestimmten Zeichnung sowie die Form, Bremsklotzsohle festlegen. Von einer Vorschrift zur allgemeinen Einführung zweiteiliger Bremsklötze für das Vereinsgebiet hat der Ausschuß Abstand genommen.

Schließlich wurden noch einige Angelegenheiten des Vereins Vereinsorgans vom Ausschuß geregelt.

Die nächste Sitzung wurde auf den 31. Mai 1927 festgelegt.

Die Aussichten für die Verwendbarkeit der Diesellokomotiven.

Samuel M. Vauclain, Präsident der bekannten großen Baldwin Lokomotivwerke in Philadelphia, hat Anfang d. J. in einem längeren Vortrage vor der Midwest Power Conference in Chicago die Vor- und Nachteile der Diesellokomotiven im Vergleich zu denen der Dampflokomotiven eingehend behandelt, so daß es für den deutschen Leser von Interesse sein dürfte, einiges von den Ansichten dieses erfahrenen amerikanischen Lokomotivfachmannes zu erfahren.

Die Dampflokomotive, so führt der Verfasser aus, ist nunmehr seit 100 Jahren die bewährte Zugbeförderungsmaschine; sie ist besonders in den letzten 50 Jahren dank der außerordentlichen Entwicklung des Verkehrs zu größter Vollkommenheit durchgebildet worden. Trotzdem betrachtet der Eisenbahnfachmann wie der Lokomotivkonstrukteur den in seiner jetzigen Güte vorhandenen Verbrennungsmotor mit größtem Interesse und erwägt die Möglichkeiten, wie diese neue Kraftmaschine den Anforderungen des Zugförderungsdienstes nutzbar gemacht werden könnte; denn der Dieselmotor, der in erster Linie für größere Leistungen in Betracht kommen würde, ermöglicht eine 33 prozentige Ausbeutung des Brennstoffes, während es die beste Dampflokomotive höchstens auf $\frac{1}{4}$ dieses Wertes bringt. Trotz dieses recht ungünstigen wärmewirtschaftlichen Verhaltens ist und bleibt aber die Dampflokomotive von heute eine bewegliche Kraftanlage von derart erprobter Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, daß es den Diesellokomotiven schwer werden wird, zu beweisen, daß sie diese für den Eisenbahndienst unerläßlichen Eigenschaften ebenfalls besitzen. Zu diesen gehören außer den genannten noch: Einfachheit der Bedienung, die Fähigkeit, vollbelastete Züge in Gang zu bringen und auf der Strecke sich den oft schnell und stark ändernden Kraftbedürfnissen anzupassen, hervorgerufen durch Steigungen, Kurven, Verschiedenheit der Zuggeschwindigkeiten und ungünstige Witterungsverhältnisse. Die neue Lokomotive darf ferner nicht zu verwickelt im Aufbau sein, ihr Gewicht, bezogen auf die Einheit der Leistung, darf nicht zu groß ausfallen, damit der durch das Gewicht bedingte Beschaffungspreis nicht so hoch wird, daß die durch größere Wirtschaftlichkeit im Betriebe zu erhoffenden Ersparnisse dadurch wett gemacht werden.

In Europa sind bisher mit Diesellokomotiven größere Erfahrungen gemacht als in den Vereinigten Staaten. In England betragen z. B. die Beschaffungskosten einer Diesellokomotive mit hydraulischer Übersetzung das 1,48fache derjenigen einer gleich großen Dampflokomotive mit Tender, das 1,9fache, wenn die Diesellokomotive mit elektrischer Kraftübertragung arbeitet. Dr. Braun von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur gibt als Preis einer elektrischen Diesellokomotive das 1,78fache desjenigen einer Dampflokomotive an.

Im allgemeinen wird die Aufgabe, den Verbrennungsmotor den Eisenbahndürfnissen mit Erfolg dienstbar zu machen, nach zwei Richtungen hin gelöst werden müssen; einmal, den Motor mit seiner Kraftübertragung für Triebwagen geeignet zu machen; diese Lösung ist die leichtere, denn hier handelt es sich um geringere Leistungen und um Triebmaschinengewichte,

die im Vergleich zu denen der ganzen Fahrzeuge klein sind, so daß ein hohes Eigengewicht bezogen auf die Einheit der Leistung zulässig ist. Anders liegen die Verhältnisse dagegen, wenn hohe Leistungen in Frage kommen, für deren Einheit die Pferdestärke, bei Dampflokomotiven nur etwa 70 kg Eigengewicht notwendig sind. Dieselmotoren für ortsfeste Betriebe wiegen zwischen 80 und 170 kg für eine Pferdestärke, da aber für Diesellokomotiven zum Motorgewicht noch das der Übersetzung und des Wagens hinzukommt, wird die Dampflokomotive wohl vorläufig noch nicht, was Gewichtsausnutzung, langt, von der Diesellokomotive erreicht werden.

Während des Krieges sind Dieselmotoren für Unterseeboote gebaut worden, die nur etwa 30 kg für die Pferdestärke wogen; derartige Motoren müßten deshalb für den Bau von Diesellokomotiven verwendet werden. Die in Deutschland im Jahre 1924 hergestellte 1000 PS-Diesellokomotive für die russischen Bahnen (Entwurf Lomonosoff) wiegt rund 130 t, also 130 mal für eine Pferdestärke, das gleiche Gewicht zeigt die von den Baldwin-Werken im Jahre 1925 probeweise gebaute amerikanische Diesellokomotive, so daß sich in der Gewichtsbeurteilung Übereinstimmung der Ansichten zeigt. Allerdings will man, auch ohne zu den Unterseebootmotoren greifen zu müssen, mit einer geringen Gewichtsabnahme rechnen können, ein günstigeres Verhältnis aber als 1:1,5 wird vorläufig kaum erreicht werden können, eine Gewichtsbeurteilung, die doch bei der beträchtlichen wärmewirtschaftlichen Überlegenheit des Dieselmotors gegenüber der Dampfmaschine mit 3:1 durchaus erträglich sein wird, wenn die andern Hauptvorteile der Dampflokomotive, Einfachheit in der Bedienung und Zuverlässigkeit ebenfalls der neuen Lokomotivart zu eigen gemacht werden können. Dieses Ziel zu erreichen, wird zunächst die Hauptaufgabe der Konstrukteure sein müssen. Der Dieselmotor am wirtschaftlichsten mit verhältnismäßig hohen Drehzahlen, die nicht allzusehr verändert werden können, arbeitet, ist es nötig für den Erbauer von Diesellokomotiven, diese Umdrehungszahlen der Eigenart der Zugförderung anzupassen. Die 3 Übersetzungsarten mit ihren Vor- und Nachteilen sind bekannt; das Zahnradgetriebe kann wohl bis zu Leistungen von 150 PS in Frage kommen, da sonst nur zu häufigen Störungen gerechnet werden muß. Das hydraulische Getriebe, zu dem meist Öl als Kraftübertragungsmedium gewählt wird, hat den Vorteil, daß es auf der sekundären Seite beliebig viele Geschwindigkeitsabstufungen ermöglicht; es eignet sich gut für Lokomotiven, ist auch billiger als elektrische Kraftübertragung; ein Nachteil ist, daß die gesamte Leistung durch ein Zahnrad geleitet wird, von dessen Zuverlässigkeit die ganze Lokomotive abhängig ist. Die auf diese Weise übertragenden Leistungen dürften höchstens zu 500 PS angenommen werden. Als gut geeignet hat sich das Lentz-Flüssigkeitgetriebe erwiesen, das auch an mehreren europäischen Diesellokomotiven (Deutsche Reichsbahn) und an einer amerikanischen Lokomotive verwendet ist.

Die für große Leistungen am meisten in Frage kommende Kraftübertragung dürfte aber fraglos die elektrische sein, die auch tatsächlich in Europa und Amerika mehrfach erprobt ist. Der Verfasser gibt dann kurz eine Beschreibung der von der

zollernwerken in Düsseldorf erbauten Lomonossoff-Lokomotiven einen 4-Takt-1000-PS-Dieselmotor mit 450 U/min i. d. M., unmittelbar gekuppelt mit einer 800 Kw Stromdynamo, verwendet. Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß in letzterer der Dieselmotor im Zweibein und die Dynamo durch ein Rädervorgelege treibt, während die Drehzahl der Dynamo auf etwa 1200 i. d. M. hinsetzt wird. Mit dieser Lokomotive werden z. Z. einige Versuchsfahrten ausgeführt.

Wörtlich fährt der Verfasser fort: „Nach meiner Meinung wird noch sehr viel Geld ausgegeben werden müssen und werden noch vergehen, bevor eine motor-elektrische Anlage in Form einer Lokomotive wesentliche Verbreitung als Zugbeförderungsmittel gefunden haben wird, trotz der manche augenscheinliche Vorteile aufweist und geradezu führungserleichternd auf diejenigen wirkt, die mit den Erfordernissen des Eisenbahnbetriebes nicht voll und ganz vertraut sind. Trotz der höheren Anschaffungskosten der Diesellokomotive haben alle Eisenbahnfachmänner den gleichen Gedanken: Wenn eine Diesellokomotive, ebenso brauchbar wie die Lokomotive dargeboten werden würde, so könnten beträchtliche Ersparnisse und Vereinfachungen in der Lokomotivführung und Bedienung durch Fortfall aller der Unbequemlichkeiten erzielt werden, die durch Bekohlung, Entschlackung etc. dem Betrieb mit Dampflokomotiven anhaften, ganz abgesehen davon, daß auch die zeitraubenden und teuren Reparaturen der Dampfkessel fortfallen und die Gefahren beseitigt werden, die Kesselexplosionen verursachen, obwohl in letzter Zeit infolge systematischer Überwachung der Unterhaltung nur noch sehr selten vorkommen.“

Lokomotive mit Verbrennungsmotor, entweder mit ungetriebener Zahnradübersetzung, hydraulischem Getriebe oder

elektrischer Kraftübertragung steckt noch in den Kinderschuhen. Die besten Ingenieurtalente der Welt verwenden ihre Kraft darauf, die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, einer befriedigenden Lösung zuzuführen; trotzdem ist noch ungewiß, ob nicht neue Schwierigkeiten auftauchen und ob nicht der Eisenbahnverkehr hinsichtlich der Betriebssicherheit später noch größere Anforderungen stellen wird als jetzt, so daß durch eine größere Anzahl lange im Betrieb befindlicher Diesellokomotiven ihre Brauchbarkeit erst darzulegen werden müßte. Die Einführung der elektrischen Zugförderung ist recht langsam vor sich gegangen; die hohen Anlagekosten und die Unbequemlichkeiten, welche die Stromzuführungsleitungen besonders auf großen Verschiebebahnhöfen mit sich bringen, haben die Elektrisierung verlangsamt; doch Schritt für Schritt hat die elektrische Zugförderung ihren Weg gemacht, ist für Untergrundverkehr unentbehrlich geworden und setzt da ein, wo auf ungünstigen Strecken die Dampflokomotive am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen ist.

Wenn es nun möglich werden könnte, eine einwandfreie und preiswerte Lokomotive mit Verbrennungsmotor herzustellen, würde gerade eine solche Triebkraft geeignet sein, die Elektrisierung von Eisenbahnen zu fördern. Dieses Experiment wird jetzt in der Schweiz gemacht, und wenn durch die Verwendung von Diesellokomotiven aller Verkehr auf den Nebenlinien und der Verschiebedienst auf den großen und kleinen Bahnhöfen der Hauptstrecken zufriedenstellend bedient werden könnte, bräuchten nur die stark belasteten Hauptlinien mit Stromleitungseinrichtungen versehen zu werden und der sonst so günstige elektrische Betrieb würde schnellere Fortschritte machen. Immerhin aber wird es noch viele Jahre dauern, bis die Dampflokomotive, dank ihrer Einfachheit, Brauchbarkeit und ihrem geringen Herstellungspreise zum alten Eisen geworfen werden wird.“

Hansmann, Hamburg.

Die deutsche Seeschifffahrt von heute.

Von Dr. Hermann Pantlen, Potsdam.

glänzenden Leistungen der deutschen Seeschifffahrt vor dem Weltkrieg wären nicht möglich gewesen ohne die deutschen Eisenbahnen: Bekanntlich bildeten beim Übergang zum Seeverkehr um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts Einwanderer, welche die deutschen Bahnen aus Innerland, von der Ostgrenze und aus dem Südosten Europas brachten, die wichtigste Fracht der ersten Dampfer-Ära den Häfen der Hansestädte. Ohne die verteilende Wirkung der Eisenbahnen hätte Bremen seine überragende Stellung im Baumwollmarkt nicht erringen können, da die volle Einwirkung ist, das bei seiner Empfindlichkeit gegen für die Binnenschifffahrt weniger geeignet ist. Ohne das kräftige Arbeiten der Eisenbahn hätte Ballin den Stein auf sein Werk, den Verkehr mit den Dampfern des „Imperator“, nicht übernehmen können, da bei diesen Riesenschiffen jeder Tag Stilliegen enorme Summen bringt.

Ausbruch des Weltkrieges stand die deutsche Handelsflotte mit 5 098 000 Br.-Reg.-T. unter den Handelsflotten der Welt an zweiter Stelle, sie sank nach Kriegsausbruch infolge der Auslieferung auf wenige 100 000 Br.-Reg.-T. und steht heute mit 2 866 000 Br.-Reg.-T. wieder an fünfter Stelle unter den Handelsflotten der Welt, nämlich hinter Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Frankreich.

Die heutige Begriffe glänzende Flotte der Vorkriegszeit bewältigte den Transportbedarf des an Rohstoffen reichsten Deutschlands nur etwa zur Hälfte. Die deutschen Seeschiffe von heute sind daher in erster Linie Frachtschiffe. Während vor dem Weltkrieg immer noch ein beträchtlicher Teil der Frachten mit Seglern transportiert wurde, ist das Segelschiff in der Großschifffahrt praktisch verschwunden. 1914 waren noch 8,06 % des Weltfrachtraums unter Segel, 1925 waren nur noch 3,50 % unter Segel. Die vorhandenen Schiffe werden mehr oder weniger aufgebraucht und vielfach Schulzwecken, als sogenannte frachtfahrende Schiffe, weil das Segelschiff immer der ideale, durch nichts ersetzende Lehrmeister im Kampf gegen Wind und Wellen. Der Schwerpunkt liegt beim Frachtschiff mit Maschinenantrieb; dieses ist allerdings, um im verschärften Wettbewerb zu können, größer geworden. Vor dem Weltkrieg hatte das Frachtschiff eine Durchschnittsgröße von 4000 bis 5000 Br.-R.-T., heute ist die Durchschnittsgröße auf 5000 bis 6000 Br.-R.-T. gewachsen; bei Spezialschiffen für den Export sind bereits Schiffsgrößen von 20 000 Br.-R.-T. erreicht.

Auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ist nicht stehen geblieben: sie beträgt heute 11 bis 13 Knoten (Seemeilen in der

Stunde) gegenüber 9 bis 10 Knoten vor dem Kriege. So hat beispielsweise der Norddeutsche Lloyd zwei Frachtdampfer Typen neu gebaut: einen kleineren Typ, bestehend aus „Minden“, „Hameln“, „Nienburg“, „Eisenach“ und „Erfurt“ (etwa 4200 Br.-R.-T. mit 6500 t Tragfähigkeit), und einen größeren, bestehend aus „Aachen“, „Elberfeld“, „Ludwigshafen“ und „Königsberg“ (etwa 6000 Br.-R.-T. mit 9400 t Tragfähigkeit).

Die größte Umwälzung in der transatlantischen Schifffahrt brachte der Übergang zur Ölförderung. Während bei Kriegsausbruch 2,65 % aller Dampfschiffe mit Öl geheizt wurden, besitzen 1925 27,54 % aller Dampfschiffe Ölförderung. Die Tendenz Öl unter Kesseln zu brennen, ist entstanden, da im Weltkrieg die Produktion von Kriegsmaterial einen Kohlenverbrauch in nie dagewesenem Umfang mit sich brachte. Weil die Ölförderung jedoch teurer als die Kohlenförderung ist, sind wieder Rückbauten, namentlich bei Frachtschiffen auf die altbewährte Kohlenförderung, zu verzeichnen.

Anders liegen die Verhältnisse beim reinen Motorschiff: seine Entstehung hing mit der Schaffung eines absolut zuverlässigen Großmotors, des sogenannten Dieselmotors, zusammen. Die Anschaffungskosten für eine Schiffsmotorenanlage sind heute allerdings pro Pferdekraft etwa doppelt so hoch, wie die einer Getriebeturbinen einschließlich Kesselanlage, und Erfahrungen über die Lebensdauer der Motorenanlage liegen noch nicht vor, da eine Betriebszeit von allerhöchstens zwölf Jahren für eine Schiffsmaschine sehr kurz ist. Dagegen hat das Motorschiff verschiedene schwerwiegende Vorteile auf seiner Seite. Es hat mit dem Ölbrenner die Vorteile der mechanischen Brennstoffübernahme und der bequemen Lagerung an Bord gemein; letztere, weil Räume verwendet werden können, die für die Fracht nicht in Frage kommen. Da beim Motorschiff die Kessel wegfallen und der Brennstoff im Vergleich zum Ölbrenner rationeller verwertet wird, nehmen Bunker und Maschinenräume einen noch geringeren Raum ein, als bei einem gleich großen Dampfschiff. Motorschiffe sind daher besonders geeignet, in Linien nach den äußersten Enden des heutigen Weltverkehrs eingestellt zu werden. Die ersten Motorschiffe wurden im Jahre 1912 in Dänemark erbaut; damals erkannte Albert Ballin sofort die Zukunftsmöglichkeiten des neuen Schiffstyps und die Hamburg-Amerika-Linie war die erste deutsche Schifffahrtsgesellschaft, die Motorschiffe für die Großschifffahrt in ihren Listen nachweist. Heute besitzt die Hamburg-Amerika-Linie einschließlich eines Neubaus sechs gleich große Motorschiffe des „Rheinlandtyps“, welche bei einer Größe von 6300 Br.-R.-T., einer Tragfähigkeit von rund 10 000 t einen Fahrbereich von 25 000 Seemeilen haben, während das gleich große Turbinendampfschiff „Saarland“ nur einen Fahrbereich von 6350 Seemeilen besitzt. Die Deutsche Dampf-

schiffahrtsgesellschaft „Hansa“ in Bremen hat vier Motorschiffe im Bau („Schwarzenfels“, „Weißenfels“, „Neuenfels“, „Altenfels“), die eine Größe von durchschnittlich 8000 Br.-R.-T., eine Tragfähigkeit von 11 500 t und einen Fahrbereich von ebenfalls 25 000 Seemeilen haben; d. h. die genannten Motorschiffe können ohne Brennstoffergänzung den Weg von den deutschen Nordseehäfen nach Ostasien und wieder nach Hause zurücklegen. Die sämtlichen genannten Motorschiffe haben eine Geschwindigkeit von 12 Seemeilen in der Stunde.

Auf den vergrößerten und beschleunigten Frachtdampfern ist es technisch nicht schwer, auch Fahrgäste unterzubringen, weil die moderne Art der Unterbringung in den Aufbauten die Aufnahmefähigkeit im Schiffsraum für Ladung wenig beschränkt. Es war daher trotz der eisernen Notwendigkeit, zu sparen und in erster Linie Schiffsraum für Rohstoffe zu schaffen, möglich, durch vermehrte Verwendung von gemischten Passagier- und Frachtdampfern den Personenverkehr über See neu aufzubauen. Unter den verschiedenen Rückkäufen finden wir neben reinen Frachtschiffen nur gemischte Personen- und Frachtdampfer. So hat der Norddeutsche Lloyd seinen ehemaligen Dampfer „Prinzess Irene“, der jetzt „Bremen“ heißt (11 000 Br.-R.-T.), zurückgekauft, und hat die Dampfer der ehem. sehr beliebten Feldherrnklasse „Lützow“, „Derfflinger“, „Seidlitz“, „York“ (8000 bis 9000 Br.-R.-T.) und die beiden etwas kleineren Dampfer „Anhalt“ und „Dessau“ (etwa 6500 Br.-R.-T.) zurück erworben. Der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft gelang es sogar, ihren neuesten, erst während des Krieges fertig gestellten Dampfer „Cap Polonio“ (18 400 Br.-R.-T.), einen ganz modernen Passagier- und Frachtdampfer, von England zurückzukaufen.

Die neuen, zum Teil noch im Bau befindlichen, Nordamerika-dampfer „Deutschland“, „Albert Ballin“, „Hamburg“ und „New York“ (je etwa 22 000 Br.-R.-T.) der Hamburg-Amerika-Linie, und die Dampfer „München“, „Stuttgart“, „Berlin“ und „Dresden“ (je etwa 14 000 bis 15 000 Br.-Reg.-T.) des Norddeutschen Lloyd, sind gemischte Personen- und Frachtdampfer. Die gleichzeitige Unterbringung von Fahrgästen und Fracht hat für die Reederei den Vorteil, daß sie mit Ertrag arbeitet, auch wenn ein Teil, z. B. der Passagierverkehr, stockt. Weiterhin ist zu beobachten, daß sich mehr und mehr eine Verteilung der verschiedenen Klassen auf verschiedene Schiffe vollzieht. Man war vor dem Kriege gewöhnt, daß sich auf den modernen Ozeanriesen neben den Räumen, in denen sich der höchste Luxus entfaltete, solche befanden, in denen das tiefste Elend herrschte. Die Spannung zwischen der teuersten und der billigsten Klasse war bedeutend größer, als wir es von der Eisenbahn her gewohnt sind. Es setzte eine allgemeine Demokratisierung der Wertschiffahrt ein. In den Jahren kurz vor dem Weltkrieg wurde für Auswanderer germanischer und angelsächsischer Abkunft die sogenannte III. Klasse geschaffen, in welcher die Reisenden ebenfalls in Kabinen, allerdings zu vier und mehr Personen, untergebracht sind. Als der Weltkrieg ausbrach, hatte der Norddeutsche Lloyd bereits seinen älteren Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große“ zum reinen III. Klasse-Schiff umgebaut. Das Prinzip der Schaffung reiner Auswandererschiffe wird jetzt allenthalben befolgt mit dem Vorteil, daß auf derartigen Schiffen der Auswanderer ebenso Zutritt zu den angenehmen Teilen des Schiffes, zu Licht und Luft, hat, wie auf den Luxusdampfern der verwöhnte Globetrotter. Als Schiffe dieser Art sind die Dampfer „Köln“, „Crefeld“, „Weser“ und „Werra“ des Norddeutschen Lloyd, und die Dampfer „Bayern“, „Württemberg“, „Baden“ und „Sachsen“ der Hamburg-Amerika-Linie anzusprechen; zu diesen III. Klasse-Dampfern sind im Laufe des Jahres 1925 die beiden 14 000 Br.-R.-T. großen Motorschiffe „Monte Sarmiento“ und „Monte Olivia“ der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft hinzugekommen.

Im Qualitätsverkehr höchster Vollendung hat Deutschland einst die führende Rolle gespielt. Bekanntlich behaupteten die deutschen Schnelldampfer im Wettbewerb um die Schnelligkeit über den Atlantischen Ozean Jahre lang das sogenannte „Blaue Band“. Der Bau dieser Art Schiffe, die außer den Fahrgästen, deren Gepäck und die unverhältnismäßig starken Maschinen fast keinen Raum für Fracht hatten, war vor dem Weltkrieg schon längst überholt; die Hamburg-Südamerika-Linie, die überhaupt nur ein Schiff dieses Typs, den Schnelldampfer „Deutschland“,

besessen hat, hatte ihn schon vor dem Weltkrieg zu einem Güterdampfer unter dem Namen „Viktoria Luise“ umgebaut. Als die Entente das Schiff wegen schlechten baustandigen Zustandes als einzigen größeren Überseedampfer von der Lieferung ausgeschlossen hatte, wurde das Schiff nach gründlichen Umbau unter dem Namen „Hansa“ in den atlantischen Verkehr eingestellt, und der ehrwürdige Dampfer hat nach dem Weltkrieg, bis wieder genügend anderer Raum gebaut war, seinen Dienst versehen. Dagegen sind Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm II.“, „Kronprinz Wilhelm“, „Kronprinzessin Cecilie“, die während des Krieges in den Vereinigten Staaten teils interniert, teils beschlagnahmt waren, amerikanischer Angebote vom Norddeutschen Lloyd zurückgenommen worden. Der Qualitätsverkehr in höchster Entwicklung entwickelte sich durch dauernde Vergrößerung Passagier- und Frachtdampfer weiter; allein die äußersten Grenzen erreichten auf dem neuen Weg die höchste frühere Kosten der Fracht erreichte Geschwindigkeit. So konnten die neun größten Schiffe der Welt (je über 22 000 Br.-R.-T.) fünf auf deutschen Werften erbaut sind; davon vier durch das Friedensdiktat in die Hände Englands und in die Vereinigten Staaten gelangt. „Imperator“, „Vaterland“, „Bismarck“ oder wie sie heute heißen „Berengaria“, „Leviathan“ und „Majestic“ sind an Größe (etwa 55 000 Br.-R.-T.) noch unübertroffen, etwas kleiner ist der erste „Columbus“, der jetzt den Namen „Homerio“ führt. Nur das zweitkleinste unter den neun Riesen, der „Columbus“ des Norddeutschen Lloyd (32 000 Br.-R.-T.) trägt die deutsche Flagge über sich, ihm wird vielleicht in einiger Zeit ein etwa gleich großer Neubau der Hamburg-Amerika-Linie folgen.

Seit der Stabilisierung der deutschen Währung sind auch in früheren Zeiten beliebten Erholungsreisen zur See neue Aufgelebt. Der Reisende kann auf bequemste Weise seinen Gesichtskreis erweitern und das Geld, das bei gewöhnlichen Landreisen in die Taschen der ausländischen Fremden in den Händen fließt, bleibt in der Hauptsache im Lande. Neben der Weltreederei führen heute die Hugo-Stinnes-Linien, die Dampfer „General San Martin“ und die neue Reederei die Schuppe mit dem Dampfer „Peer Gynt“ Erholungsreisen.

Die neue deutsche Handelsflotte ist trotz aller guten Ansichten noch nicht über die Schwierigkeiten des Neuaufbaus hinaus. Obwohl 50,6 % des Gesamtschiffsraums unter 5 Jahren ausgetauscht sind durch die verschiedenen Rückkäufe 23,2 % des Gesamtschiffsraums vorhanden, die mit einem Alter von über 20 Jahren die oberste Grenze für das Seeschiff überschritten haben, konnten im Jahre 1924, das als erstes Normaljahr anzusehen ist, die bei einer durchschnittlichen 15jährigen Dienstzeit erzielten 7 % des Gesamtschiffsraums an Neubauten nicht ersetzt werden. Es besteht also Gefahr, daß die deutsche Handelsflotte in Zukunft nicht einmal die augenblickliche, ungenutzte Tonnenzahl zu erhalten in der Lage ist. Neben anderen Anforderungen wird eine enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Reichsbahn A.-G. manche Schwierigkeit überwinden helfen, die Auswandererzahl nach dem wichtigsten Einwanderungsgebiet, den Vereinigten Staaten, kontingentiert ist, muß der Personenverkehr auf künstliche Weise gesteigert werden. In der Zukunft dürfte die bereits während des Weltkrieges von der Hamburg-Amerika-Linie, dem Norddeutschen Lloyd gemeinsam mit der Reichsbahn A.-G. gegründete Mittel-europäischen Reisebüros (MER) von großer Bedeutung sein. Auch dürfte die mannigfachen Reklamationen der Schiffahrtsgesellschaften, wenn sie richtig beachtet werden, ihre Rückwirkung auf den Eisenbahnverkehr zum Wohle beider Teile ausüben.

Im Hinblick auf den Güterverkehr in den deutschen Seehäfen sind im Laufe des vergangenen Jahres durch Schaffung einer Reihe von Durchfuhrtarifen bei der Reichsbahn erfreuliche Zeichen für eine gedeihliche und noch weiter ausbaufähige Zusammenarbeit zwischen Schiffahrt und Eisenbahn vorhanden. Die verschiedenen Umstände der Nachkriegszeit haben sich gebracht, daß die gesamte über See transportierte Gütermenge immer noch 20 % geringer ist als im letzten Friedensjahre 1913, während die Gesamttonnage der Welt heute größer ist, als vor dem Weltkrieg. Den größten Einfluß auf den Handel und damit auf das gesamte Verkehrswesen haben von den im Fluß befindlichen Handelsvertrags-Verhandlungen ausgehen, deren Besonderheiten ein Thema für sich bilden.

Bücherschau.

— Ein Bäderführer von Rußland. In Rußland erscheint demnächst in deutscher, französischer und englischer Sprache ein Reiseführer für Fremde, die die russische Republik bereisen wollen. In dem Führer sind außer den üblichen Linienangaben — Reiseverbindungen, Karten, Plänen, verschiedenen Auskünften — Angaben enthalten über das Gebiet der Republik, seine Bevölkerung, Staatsverwaltung, Volksbildung und Volkswirtschaft. Bei

Beschreibung der Reiseverbindungen ist besondere Aufmerksamkeit auf die Geschichte der wichtigsten Reisepunkte in der Verbindung mit der Geschichte der russischen Umwälzung gelegt. Außerdem sind in dem Führer die sozialwirtschaftlichen, politischen, völkischen und geographischen Veränderungen angegeben, die seit dem Oktoberumsturz eingetreten sind. Die Vorbereitungen für die Drucklegung des Führers sind schon getroffen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

verbraut Suadicani †. Im Alter von fast 80 Jahren ist und/Geheimer Baurat Suadicani in Braunkohl bei Limburg/Lahn, wohin er sich nach seiner Pensionierung zurückgezogen hatte, verschieden. Der Verstorbene trat im Jahre 1879 in die Stellung seines Bauleiters- und Bauführers bei der Eisenbahndirektion Berlin ein. Mit einer kurzen Unterbrechung gehörte er von dieser Zeit an bis zum Übertritt in den Ruhestand im Jahre 1919, also während eines fast 40jährigen Dienstes, dieser Direktion an. Hier war er Jahre lang der sachverständigste Führer auf bautechnischem Gebiet. Sein Name ist mit der Geschichte der großen von der Eisenbahndirektion Berlin eingeführten Anlagen auf das engste verknüpft. Ausgestattet mit großen Anlagen und schöpferischen Ideen, ausgerüstet mit vielseitigsten Kenntnissen, die mit unermüdlichem Fleiße durch die Praxis erworben wurden, hat Suadicani diese Gaben voll und ganz in den Dienst der Eisenbahnverwaltung gestellt. Aus seiner umfassenden Tätigkeit hervorgehoben: der Ausbau der Berliner Stadtbahn, der Ausbau des Schlesischen Bahnhofes und der Bahnhöfe Zoo-Garten und Tiergarten, der viergleisige Ausbau der Berliner Hauptbahn, der umfassende Ausbau der nördlichen Bahnen bis nach Grünau, der Bau der Bahn Treuenbrietzen-Nauen, der Anlage der bis jetzt teilweise ausgebauten Umgehungs- und Hauptbahn mit ihren großen Verschiebebahnhöfen. Andere Arbeiten Suadicanis, die nicht zur Ausführung gekommen sind, blieben auch für die Folge von grundlegender Bedeutung: die Ausarbeitungen der für die Elektrisierung der Berliner Ring- und Vorortbahnen erforderlichen baulichen Anlagen. Durch das Vertrauen seines Ministers wurde Suadicani mit der Herstellung von Sonderaufgaben betraut und im Jahre 1911 hatte er eine Reise nach Italien zum Studium der dortigen Untergrundbahnen und der Verkehrsmittel teilzunehmen. Sein Ruf als hervorragender Fachmann drang aber auch über die Grenzen des Reiches hinaus, wie unter anderem seine Zuziehung zur Beratung der Entwürfe für den Umbau der gesamten Berliner Hauptbahn und bei Stuttgart (1907/08) und der Entwürfe eines Verschiebebahnhofes bei Kornwestheim in Württemberg beweist. Im Nebenamt war Suadicani Mitglied des technischen Prüfungsamtes, der Akademie des Bauwesens und der Technischen Ausschüsse Groß-Berlins. Vielfach ist er bei der Ausführung der alljährlichen Aufgaben für den Schinkel und der Beurteilung ihrer Lösungen mit tätig gewesen. Seine andere Auszeichnung für seine Tätigkeit als Fachmann ist die Verleihung der silbernen Medaille für Verdienste am Eisenbahnwesen genannt werden.

Die Erfolge sowie die hohen Auszeichnungen und Ehrungen, die Suadicani zuteil wurden, waren für ihn kein Anlaß, sich in den Vordergrund zu stellen. Im Gegenteil, Suadicani blieb stets der vornehme, bescheidene Beamte, der stets für seine Person hinter die Sache zu stellen. Grund und Grund seines Handelns war, der Sache und dem Eisenbahnwesen zu dienen.

Man sieht Suadicani da als einen ausgezeichneten Fachmann, als den treuen Diener des Staates, der für seine Arbeit gestritten und geblutet hat. Im Jahre 1870 wurde er verwundet und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Er kämpfte bei St. Privat und bei Paris. Suadicani ist die Erinnerung aller als der stets hilfsbereite und liebenswürdige Kollege und Mitarbeiter, als ein Mensch von Charakter und Herzensgüte. Mit ihm ist einer der besten Vertreter des alten preussischen Beamtentums verlorengegangen. Seine Name bleibt für alle, die mit ihm und in der Eisenbahn arbeiteten, unvergessen.

Fall des Sichtvermerks. Die Deutsche Reichsregierung hat die Aufhebung des Sichtvermerkszwanges für die beiderseitigen Staatsangehörigen bisher folgende Vereinbarungen geschlossen:

1. mit der Österreichischen Bundesregierung am 29. Juli 1925 in Wien, 2. mit der Schweizerischen Regierung am 9. Januar 1926 in Berlin, 3. mit der Königlich Niederländischen Regierung am 1. Januar 1926 in Haag, 4. mit der Kaiserlich Japanischen Regierung am 20. Februar 1926 in Tokio, 5. mit der Königlich Dänischen Regierung am 4. Mai 1926 in Kopenhagen, 6. mit der Schwedischen Regierung am 13. Juli 1926 in Berlin. Oft getreten sind das Abkommen und die Vereinbarungen mit der Schweiz am 12. August 1925, der Schweiz am 20. Januar 1926 in Niederlande am 1. Februar 1926, Japan am 20. März 1926 in Tokio am 20. Mai 1926. Das Abkommen mit Schweden ist am 1. Oktober 1926 in Kraft getreten.

In der Freien Stadt Danzig besteht ein Sichtvermerkszwang für Reichsangehörige nicht mehr. Mit Rücksicht hierauf ist von der Reichsregierung bestimmt worden, daß Danziger Staatsangehörige vom 1. Juni 1925 ab im Deutschen Reich vom Sichtvermerkszwang befreit sind.

Der neue Güterbahnhof Bebra. Zur Bewältigung des Güterverkehrs der Station Bebra, in der sich die Hauptlinien von Süddeutschland nach Berlin, Thüringen-Ostdeutschland, der Nordsee und dem Rheinland treffen und die in den letzten Jahren schon durch einen großen, neuzeitlich eingerichteten Umladebahnhof erweitert wurde, läßt die Reichsbahn einen neuen, 3 km langen Güterbahnhof anlegen, von dem Doppelgleise nach allen von Bebra ausstrahlenden Strecken ausgehen. Zur Anlage des Bahnhofes wird die Verlegung des Fuldaflusses auf einen halben Kilometer Länge erforderlich.

Seehafeneinfuhrtarif für Kaffee. Mit Wirkung vom 2. August 1926 ist der Ausnahmetarif 122 für Kaffee, über See aus außerdeutschen Ländern eingeführt, in Kraft getreten. Der Tarif gilt bis auf jederzeitigen Widerruf, spätestens bis 31. Dezember 1926 von den Seehäfen Altona, Bremen, Bremerhaven, Wesermünde, Hamburg, Wilhelmsburg, Harburg Hbf., Harburg U. E., Lübeck und Stettin. Sein Geltungsbereich erstreckt sich hauptsächlich auf west- und südwestdeutsche Empfangsstationen; die Ermäßigungen liegen zwischen 10 und 50 %.

Der Tarif ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Deutschen Reichsbahn und dem deutschen Kaffee-Großhandel, in denen letzterer nachzuweisen vermochte, daß tatsächlich in der Kaffeeversorgung des deutschen Binnenlandes die Frachtfahrt eine wesentliche Rolle spielt. Die Klagen des Kaffee-Großhandels in den deutschen Seehäfen waren so eindringlich, daß sich die Deutsche Reichsbahn ihnen nicht länger verschließen zu können glaubte. Tatsächlich ist die Kaffeeinfuhr nach Deutschland in der Nachkriegszeit in starkem Umfang von den deutschen Seehäfen abgewandert, trotzdem die Bedingungen des deutschen Kaffeehandels nicht ungünstiger sind als beispielsweise in Holland oder in Belgien. Die Ursache muß demnach in der Frachtfahrt gesucht werden. Vor dem Kriege bildete Kaffee in der heimkehrenden Fahrt der deutschen Südamerika-Reedereien das Hauptgut. Die beförderte Menge betrug etwa 2,8 Millionen Sack pro Jahr, und es war keine Seltenheit, daß 70—80 000 Sack Kaffee pro Dampfer ankamen. Heute sind Partien von 10 000 Sack eine Seltenheit geworden. Zahlreiche deutsche Firmen sind bereits der Verschiebung des Kaffeehandels gefolgt und haben in holländischen und belgischen Häfen Niederlassungen gegründet. Setzt sich diese Entwicklung fort, so tritt für die deutschen Seehäfen und damit auch für die Deutsche Reichsbahn ein nie wieder gutzumachender Schaden ein, da verlorengegangene Geschäfte nur schwer wieder auf die alten Transportwege zurückzubringen sind. Im Interesse der deutschen Wirtschaft muß es daher begrüßt werden, daß die Deutsche Reichsbahn sich zu diesem Schritt entschlossen hat.

Dr. B.

Verkehr Donauumschlagplätze — Rhein- und Mainumschlagplätze. Mit Wirkung vom 26. Juli hat die Deutsche Reichsbahn den Durchfuhr-Ausnahmetarif D 119 für Getreide, Hülsenfrüchte und Mühlenenergie, sämtliche wie in der deutschen Tarifklasse C genannt, Verkehr Österreich und bayerische Donauumschlagplätze — Rhein- und Mainumschlagplätze vom 3. Mai 1926, auf die Station Ludwigshafen (Rhein) Hbf. Wasserumschlag ausgedehnt. Die Fracht nach Ludwigshafen beträgt von Regensburg-Donauumschlagstelle 1,65 M., von Deggendorf-Hafen 1,89 M., von Passau-Donauumschlagstelle 2,— M., und von Simbach (Inn) Uebergang 2,05 M. per 100 kg in der Hauptklasse.

60 Jahre Berlin-Görlitz. In diesem Jahre kann die Berlin-Görlitzer Eisenbahn auf ein 60jähriges Bestehen zurückblicken. Am 13. September 1866 begann ein regelmäßiger Betrieb mit Personenbeförderung auf der Strecke Berlin-Kottbus, dem am 31. Dezember 1867 die Betriebseröffnung der ganzen Bahn bis Görlitz folgte. Bereits im Jahre 1866 traten in der Niederlausitz Unternehmer zu einem Komitee für den Bau einer direkten Bahn Berlin-Görlitz zusammen, die zugleich den Weiterbau von Görlitz nach Waldenburg und über Glatz bis zur Landesgrenze zum Anschluß an die Prag-Wiener Bahn übernehmen wollten. Das letztere Unternehmen scheiterte an militärischen und finanziellen Hindernissen, und so entschloß man sich im März 1867, den Plan einer Bahn Berlin-Görlitz durch die Lausitz selbständig zu verfolgen. Mit dem Bau wurde im Mai 1865 im Wege der Generalunternehmung begonnen. Die Berlin-Görlitzer Eisenbahn verbindet auf dem kürzesten Wege die Reichshauptstadt mit dem gewerbereichen Hauptort der Oberlausitz. Laut Gesetz vom 29. März 1882 wurde die Bahn durch den Staat erworben, der die Verwaltung vom 1. Mai 1882 ab übernahm.

— **Eine neue Maßnahme der Mitropa.** Viele Reisende sind gezwungen, mit den ersten Frühzügen abzureisen, und müssen infolgedessen ihren Morgenschlaf zu ungewohnter Stunde unterbrechen. Für diese Reisenden bietet die Mitropa jetzt eine Gelegenheit, sich auszuruhen und den unterbrochenen Morgenschlaf weiterzuführen. In einer Reihe von D-Zügen werden auf den in den ersten Morgenstunden erreichten Zwischenstationen (zwischen 5.00 und 7.00 Uhr) den zusteigenden Reisenden die noch verfügbaren Schlafplätze gegen die Erhebung einer Platzgebühr von 4 M 2. Klasse und 8 M 1. Klasse zur Verfügung gestellt. Diese Reisenden können nicht eine komplette Bettwäsche verlangen, wofür der volle Bettplatz zu zahlen wäre. Es wird ihnen vielmehr ein Kopfkissen und ein Handtuch ausgedient. Sie haben die Möglichkeit, auf dem tagemäßig hergerichteten Lager liegend, bis zur Zielstation sich auszuruhen. Die neue, versuchsweise angewandte Maßnahme wird in einer Reihe von Zügen angewandt werden.

— **Professor Dr. Ludwig Darmstaedter** in Berlin, den wir zu unseren Mitarbeitern zählen dürfen, hat am 9. d. Mts. seinen 80. Geburtstag gefeiert. Professor Darmstaedters Leben zeigt in seltener Fülle ein Wirken auf den mannigfaltigsten Gebieten, namentlich auf den Gebieten der Naturwissenschaften und Chemie. Berühmt ist seine Dokumenten- und Autographensammlung zur Geschichte der Wissenschaft.

Wir wünschen dem Jubilar, daß ihm die außerordentliche körperliche und geistige Frische, deren er sich bei seinem Eintritt in das neue Dezennium erfreut, noch recht lange erhalten bleiben möge.

Österreich.

— Verkehrsstatistik der Bundesbahnen.

Betriebsleistung der Bundesbahnen:	April	Mai
1000 Zugkilometer	3 543	3 793
1000 Wagenkilometer	63 457	69 530
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer		
der personenführenden Züge	41 508	47 702
der Güterzüge	293 563	314 603
Verkehrseinnahmen der Bundesbahnen einschließlich der Verkehrssteuern . 1000 S.	39 278	42 955
(vorläufiges Ergebnis)		
davon Personen- und Gepäckverkehr	14 201	16 955
Güterverkehr	25 074	26 000

— **Die Bergwerkserzeugnisse in Österreich im Jahre 1925.** Der Verbrauch mineralischer Brennstoffe im Jahre 1925 bezifferte sich auf 8 429 416 t, der durch 3 178 578 t Kohle aus der Inlandsförderung (3 033 378 t Braunkohle und 145 200 t Steinkohle) und 5 271 180 t eingeführter mineralischer Brennstoffe gedeckt wurde. Der Verbrauch ist gegenüber dem Vorjahr (1924: 8 687 143 t) um 257 727 t oder rund 3 % gesunken. Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen 1289 kg.

Beim Kohlenbergbau waren im Jahre 1925 insgesamt 16 542 Personen beschäftigt. Weiter wurden in Österreich im Jahre 1925 gefördert: 10 303 642 Meterzentner Eisen- und Manganerze im Werte von 7 826 656 Schilling, 1 042 664 Meterzentner Blei- und Zinkerze im Werte von 4 420 839 Schilling, 876 871 Meterzentner Kupfererze im Werte von 1 306 066 Schilling, 250 724 Meterzentner Schwefelerze im Werte von 484 744 Schilling, 79 307 Meterzentner Golderze im Werte von 690 786 Schilling, 130 785 Meterzentner Rohgraphit im Werte von 475 461 Schilling, 13 629 Meterzentner Schwerspat im Werte von 86 478 Schilling.

— **Eine neue Seilbahn.** In Bludenz konstituierte sich eine österreichische Gesellschaft, die mit Hilfe einer englischen Finanzgruppe eine Seilbahn von Langen am Arlberg über Stuben und den Flexenpaß nach Zürs im Lechtal erbauen will. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 180 000 englische Pfund Sterling, von denen 30 000 Pfund Stammaktien von der österreichischen Gruppe übernommen werden, während der Rest in Prioritätsaktien durch eine englische Bank auf den Markt gegeben wird.

Niederlande.

— **Änderungen im Besitzstand der Niederl. Eisenbahnen.** Die Nederl. Buurtspoorweg Maatsch. beabsichtigt, ihre Linien Bilt-hoven-Zeist, Nunspeet-Hattamerbroek und Wezep-Kampen der Staatsbahnbetriebsgesellschaft, die bereits jetzt den Betrieb führt, zu verkaufen. Andererseits wird sie die Strecke Utrecht-de Bilt-Zeist der Ooster-Stoomtram Maatsch. übernehmen, und diese Gesellschaft wird sodann ganz verschwinden; die entsprechenden Vorlagen sind inzwischen genehmigt worden.

— **Holländischer Reiseverkehr nach Deutschland.** W holländische Vertretung der Reichszentrale für Deutschland kehrswerbung mitteilt, ist eine lebhaft Zunahme des Reiseverkehrs nach Deutschland zu verzeichnen. So hat das B. Allgemeinen Niederländischen Radfahrerbundes, aus dem Hunderttausende von Mitgliedern angehören, in dem vom 1. Juli 1925 bis 30. Juni 1926 50 % mehr schriftliche Anfragen für Reisepläne nach Deutschland erledigt gegenüber den Anfragen in der gleichen Zeit des Vorjahres. Seit dem dieses Jahres ist die Zunahme noch größer.

Übrige europäische Länder.

— **Ein eigentümlicher Unfall infolge einer Gleisverwerfung.** Ein ganz eigentümlicher Unfall ereignete sich in Schweden die Monatswende Juni-Juli d. J. während damals herrschte starker Hitze auf der Stammbahn zwischen Uttran und Uppsala und führte zu schweren Verwundungen zweier Arbeiter. Die Gleisverwerfung — in Schweden hat man dafür den Namen „Sonnenkurve“ — war in einem Gleis gleich auf Uttran entdeckt und sofort gemeldet worden. Das Gleis wurde außer Betrieb gesetzt und es wurden Leute zur Wiederherstellung geschickt. Während deren Arbeit ereignete sich das Unglück. Die Schiene war durch die Wärme so gewölbt, daß sie wie in einem Bogen lag. Beim Losmachen sprang die Schiene wie eine gespannte Feder und traf ein paar Arbeiter. Dem einen wurde der Unterschenkel abgeschlagen und der andere erhielt eine schwere Wunde an einem Bein. Ein glücklicher Fall dieser Art beruht auf einem seltsamen Zusammentreffen von unglücklichen Umständen, ja man kann sagen, er wohl bisher ganz vereinzelt steht. „Sonnenkurven“ kommen zuweilen bei schnellen Temperatursteigerungen im Sommer und die Streckenaufsicht gibt auf solche Erscheinungen besonders acht. Aber selten sind die Sonnenkurven von ernstlicher Beschaffenheit. Im vorliegenden Fall war sie so stark, daß wohl hätte zu einer Entgleisung führen können, wenn die Lokomotivführer sie nicht zur rechten Zeit bemerkt hätten. Befand sich im geraden Gleis und war schnell zu erkennen. Wenn die Fugen an den Schienenstößen, die der Ausdehnung der Schienen durch die Wärme Rechnung tragen, in Ordnung sind, können solche Sonnenkurven im allgemeinen nicht auftreten.

— **Der Güterwagenpark der russischen Eisenbahnen und der Neubau von Eisenbahnen.** In einer sehr eingehenden Untersuchung, die sich mit der Frage des derzeitigen Bestandes der Tragfähigkeit des russischen Güterwagenparks beschäftigt, verweist der Professor E. Michalzew im „Amtlichen Bulletin der Verkehrs-Anstalten“ Nr. 49 und 50 auf die Tatsache, daß die Vereinigten Staaten von Nordamerika bezüglich der durchschnittlichen Tragfähigkeit des einzelnen Güterwagens in Rußland weit voraus sind. Dort betrug die durchschnittliche Tragfähigkeit eines Güterwagens: 1905: 32,5 t, 1910: 32,5 t, 1923: 39,7 t. Der Verfasser bemerkt dabei: „Die gleiche Bewegung in der Erhöhung der Tragfähigkeit der Güterwagen kann auch in Deutschland beobachtet werden, obwohl nicht in so krasser Form.“ Für Deutschland wurden die folgenden Zahlen gebracht: 1905: 12,2 t, 1910: 14,1 t, 1923: 15,9 t. Der russische normale zweiachsige Güterwagen hat eine durchschnittstragfähigkeit von 16,5 t.

Neben dieser viel höheren Tragfähigkeit des einzelnen Wagens ist Amerika auch noch darin Rußland weit voraus, daß es ein System der Spezialwagen sehr viel mehr ausgebildet hat. Die Vorgänge, die fortgehende Erhöhung der Tragfähigkeit des einzelnen Güterwagens als auch Erfahrungen, die Amerika in der starken Ausbildung der Spezialwagen gemacht hat, geben bei Entscheidung der Frage, welchen Typ soll Rußland bei der Beschaffung von Güterwagen den Vorzug geben, in den Kreis der Erwägungen zu ziehen, denn darüber, daß der Güterwagen dringend einer Ergänzung bedarf, scheint an allen maßgebenden Stellen in Rußland zur Zeit kein Zweifel mehr zu bestehen. Einige Zahlen mögen das erhärten. Vor Beginn des Krieges betrug der Betrieb über 430 000 betriebsfähige Güterwagen verfügbar. Im Jahre 1924/25 nur über 322 000, dabei wurden im Tagesdurchschnitt verladen 1913: 33 000 Wagen, im April 1925/26 dagegen 24 500, damit ist das Verhältnis, wie es vor dem Krieg bestanden, erreicht. Nun ist aber noch zu berücksichtigen, daß dem Betriebsjahr 1923/24 die Anzahl der täglich beladenen Wagen von 13 500 auf gegenwärtig 24 500 gestiegen ist, und nach der wohlbegründeten Ansicht der maßgebenden Instanzen in Rußland ein weiteres schnelles Anwachsen der Zahl der Güterwagen zur Beladung zu stellenden Wagen zu erwarten steht.

Damit tritt die andere Frage in den Vordergrund des Interesses: Welcher Typ ist für Rußland am meisten zu empfehlen? Es wird die Ansicht vertreten, daß Rußland auch Wagen mit größerer Tragfähigkeit gebraucht, ohne die Grenze nach Osten

bestimmen. Die amerikanische Durchschnittstragfähigkeit ist dem Verfasser nicht besonders empfehlenswert, denn Rußland nutzt die Tragfähigkeit seines Wagenparks nur mit 1/3, Rußland die seine mit 46 % aus. Immerhin vertritt er die Meinung, daß für die Bewegung von Massengut (also z. B. den großen Wagen bis zu 50 t vorteilhaft sein können, was noch vorher sehr geprüft und gegeneinander abgewogen werden mußte, namentlich auch, ob die Kosten der Herstellung in dem zu rechtfertigenden Verhältnis gegenüber den erhofften nützlichen Vorzügen stehen. Denn bei der endgültigen Rechaufstellung wäre auch sehr zu berücksichtigen, daß die anderen Fabriken gar nicht in der Lage sind, so tragfähige Wagen ohne weiteres in einem Umfang von 50 000 t herzustellen. Nach der Rechaufstellung des Verfassers würden vorhanden und die programmäßig in den Jahren 1926—1935 erbauenden Bahnen mit einem Jahreszugang von je 13 000 Wagen rechnen müssen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Dabei fragt es sich, was sieht das Programm an in den nächsten zehn Jahren zu erbauenden Bahnen vor? Auf diese Frage finden wir die überraschende Antwort: 3000 km im Durchschnitt! Rußland stellt ein Bauprogramm auf, das in den nächsten zehn Jahren 30 000 km Eisenbahnen erbaut werden sollen! Die lebhafteste Bautätigkeit Rußlands fällt in den Abschnitt 1887/1904. In diesen 18 Jahren gelang es den größten Anstrengungen des Privatkapitals und des Staatskredits, das erforderliche Geld zum Bau von 29 044 Werst 0 990 km — dabei entfielen auf das Privatkapital 15 437, den Staatskredit 13 607 Werst — zu beschaffen. Also fast doppelte Zeitdauer war notwendig, um das zu leisten, was nun in Aussicht genommen worden ist. Dr. Mertens.

Erleichterung des Durchreiseverkehrs durch die Tschechoslowakei. Die zuständigen tschechischen Ministerien haben mit Wirkung vom 1. August d. J. die Grenzstationen, die an internationalen Strecken liegen, ermächtigt, an der Grenze Durchsichtvermerke auszustellen. Diese sollen den Reisenden mitgegeben werden, die das Visum des Staates besitzen, nach dem sie auf ihrer Durchreise durch die Tschechoslowakei benutzten. Voraussetzung ist, daß die Reisenden sich im Besitz einer durchgehenden Fahrkarte nach einer außerhalb der Tschechoslowakei gelegenen Empfangsstation befinden. Außer der üblichen Gebühr des Durchreisevermerks wird eine kleine Ausstellungsgebühr erhoben.

Die rumänische Tarifreform. Wie berichtet, stehen die rumänischen Staatsbahnen vor einer vollständigen Neuordnung der Tarife. In jahrelanger Arbeit wurde das alte Tarifsystem vollständig umgebaut. Das Ergebnis der Arbeit lag kürzlich dem obersten Landeswirtschaftsrat vor, der es mit geringen Änderungen gutheißt.

Bei den wesentlichen Änderungen gegen den bisherigen Zustand verläutet nur, daß für Getreidetransporte eine verhältnismäßige Verbilligung erfolgt ist, dagegen sind Transporte lebenswichtiger Gegenstände auf große Entfernungen allgemein verteuert worden, um unnötige weite Transportwege zu unterbinden. Die Eisenbahninseln um Siget behält ihre Ausnahmestellung auch weiter.

Der Personenverkehr ist die Spannung zwischen den ersten und den anderen Zugklassen herabgesetzt worden durch verhältnismäßig größere Erhöhung der Fahrpreise in den letzteren. Von der Eisenbahn gewünschte Auflassung der IV. Wagenklasse wurde nicht gestattet. Auch die Fahrpreise der IV. Klasse sind verhältnismäßig die gleichen: die Hälfte der Fahrpreise der III. Klasse.

Die neue „Schweizerische Express-Aktiengesellschaft“. Diese Firma, abgekürzt „Sesa“, wurde Ende Juli 1926 eine Aktiengesellschaft gegründet mit einem Grundkapital von 1 000 000 Fr., eingeteilt in 1000 Aktien. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Zürich.

Es handelt sich jedoch bei dieser Neugründung nicht um eine neue Gesellschaftsschöpfung im Rahmen des Transportwesens, an der an sich nur Handel und Industrie Interesse haben, sondern um eine Frage von großer wirtschaftspolitischer Bedeutung für die Schweiz, im besonderen für die Schweizerischen Bundesbahnen. Es bedarf hier keiner weiteren Ausführungen, wie natürlich auch in der Schweiz der Kraftwagenverkehr auf den Eisenbahnen eine immer fühlbarer werdende Konkurrenz macht. Diese Erscheinung ist in allen Ländern mit intensivem Verkehr die gleiche. In der Schweiz trafen Ende 1914 auf 68 Einwohner ein Motorfahrzeug (Ende 1914 auf 100 Einwohner ein Motorfahrzeug), im Kanton Genéve sogar auf 26 Einwohner.

Unbestreitbar haben daher die Schweizerischen Bundesbahnen, wie die Eisenbahngesellschaften aller Länder, dieser Erscheinung schon bisher durch eingehendes Studium in Kommissionen ein theoretisches Interesse zugewendet, daneben aber

auch praktisch verschiedene Maßnahmen getroffen, um diesem Wettbewerb zu begegnen. Zu letzteren gehörten Verbesserungen des Zu- und Abfuhrdienstes, Kürzung der Lieferfristen in dem am meisten bedrohten Nahverkehr und Entgegenkommen bei der Festsetzung der Bedingungen für den Bau und den Betrieb von Anschlußgleisen. Dazu kam noch eine Reihe rein betriebstechnischer Maßnahmen im Güterzugfahrplan und in der Einteilung der Güterzüge, Ausdehnung des Güterschalter- und Güterbodendienstes, raschere Zollbehandlung usw., Maßnahmen, die alle auf eine Beschleunigung des Güterverkehrs abzielten. Auch die Propaganda, besondere Veröffentlichung der raschesten Beförderungsmöglichkeiten, wurde in den Dienst der Sache gestellt.

Wurde damit auch ein zu starker Übergang des Verkehrs auf die Kraftwagen hintangehalten, so ergaben sich daraus doch auch gewisse Nachteile, wie z. B. Abwanderung des Eilgutverkehrs auf den fast ebenso schnell bedienten Frachtgutdienst.

Wenn nun als Aufgaben der eingangs erwähnten „Sesa“ angegeben sind: 1. Unterstützung von Bestrebungen zur Verbesserung des Personen- und Güterverkehrs in der Schweiz und 2. Betrieb von Geschäften aller Art, die mit dem schweizerischen Reise- und Frachtenverkehr, insbesondere mit dem Transport von Personen und Gütern in Zusammenhang stehen, wenn ferner die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen im Initiativkomitee dieser Gesellschaft vertreten ist und wenn endlich der Verwaltungsrat der Schweizerischen Bundesbahnen dem Antrag der Generaldirektion zustimmt, sich an der erwähnten Aktiengesellschaft „Sesa“ durch Übernahme eines noch näher zu bestimmenden Teiles des vorerst mit 50 % einzuzahlenden Aktienkapitals zu beteiligen, so geht daraus hervor, daß auch die Schweizerischen Bundesbahnen dieses Problem tiefer anfassen und sich unmittelbar einen Einfluß auf das den Wettbewerb bereitende Verkehrsmittel sichern wollen.

Es ist das ein absolut gesunder Weg zur Lösung der Frage des Automobilwettbewerbes, wie ihn auch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft schon beschritten hat, und der zur Organisation und wirtschaftlichen Eingliederung des Kraftwagenverkehrs in das Gesamtnetz der nationalen Verkehrsunternehmen und zur Beteiligung an ihm führt.

— Personalien bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Der Schweizerische Bundesrat wählte nach Rücktritt des bisherigen Präsidenten der Generaldirektion Zingg gemäß dem Antrag des Verwaltungsrates der Schweizerischen Bundesbahnen zum Mitglied der Generaldirektion den Kreisbahndirektor Etter in Luzern und zum Präsidenten der Generaldirektion den Generaldirektor Schraffl.

— Die Überwachung des Wirtschaftswesens der französischen Eisenbahnen durch den Staat. Durch eine vom Minister der öffentlichen Arbeiten und dem Finanzminister gegengezeichnete Verordnung des Präsidenten ist die Überwachung der französischen Hauptbahnen durch den Staat in wirtschaftlicher Beziehung neu geregelt worden. Die Verordnung enthält keine grundsätzlichen Änderungen gegen den bisherigen Zustand, sondern faßt die bisherigen Bestimmungen zusammen. An der Spitze des wirtschaftlichen Überwachungsdienstes steht ein Direktor, der vom Finanzminister auf Vorschlag des Ministers der öffentlichen Arbeiten ernannt wird. Ihm werden eine Anzahl technischer und Rechnungsbeamten beigegeben. Er prüft die Rechnungen der Eisenbahngesellschaften und stellt sie endgültig fest; er überwacht im staatlichen Interesse die wirtschaftlichen Gebarungen der Eisenbahnen. Bei ihm laufen die Voranschläge für den Haushalt der Eisenbahnen, für die Neu- und Ausbaurbeiten, sowie die Anträge auf Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen zusammen, und er arbeitet auf Grund dieser Unterlagen die Bestimmungen aus, die in das den Staatshaushalt betreffende Gesetz aufzunehmen sind. Der Direktor des Überwachungsdienstes prüft auch die Gebarungen der Gemeinschaftskasse der Eisenbahngesellschaften, insbesondere ihre Einnahmen und Ausgaben, sowie auch die Kassengebarungen der einzelnen Eisenbahngesellschaften; er berät die Minister in den Fragen, die in sein Arbeitsgebiet einschlagen und reicht ihnen regelmäßige Berichte über seine Arbeiten ein. Er bleibt in steter Fühlung mit dem technischen Überwachungsdienst der Eisenbahnen. Von Zeit zu Zeit tritt er mit den zuständigen Beamten des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten unter dem Vorsitz des Generaldirektors der Eisenbahnen zu einer Beratung über Fragen, die die Überwachung der Eisenbahnen betreffen, zusammen.

Durch eine Ausführungsverordnung werden noch Einzelheiten des wirtschaftlichen Überwachungsdienstes der Eisenbahnen festgesetzt. Es bestehen fünf Direktionen für die einzelnen Zweige des Eisenbahnwesens, deren Aufgaben in der Verordnung gegeneinander abgegrenzt werden. Die Leiter der Direktionen, die Techniker aus dem Brücken-, Straßen- oder Bergbauwesen sind, werden vom Minister der öffentlichen Arbeiten ernannt.

nannt; ihnen werden die nötigen technischen und Bureaubeamten, ebenfalls durch den Minister, zugeteilt. Auch ihre Geschäftsordnung wird ihnen durch den Minister gegeben.

— **Eisenbahnverkehr zur englischen Landwirtschaftsausstellung.** Die große landwirtschaftliche Ausstellung, die unter der Bezeichnung Royal Agricultural Show alljährlich in England stattfindet, stellt immer an die Eisenbahngesellschaft, in deren Verkehrsgebiet der Ausstellungsort liegt, hohe Anforderungen. In diesem Jahre ist sie zum 85. Male abgehalten worden, und zwar in Reading, im Bezirk der Großen Westbahn. Um den Verkehr, den sie mit sich brachte, bewältigen zu können, mußte auf dem Bahnhof Reading eine einstweilige Laderampe von 220 m Länge und 13 m Breite angelegt werden; sie erhielt Insellform, so daß an jeder ihrer beiden Seiten ein Gleis vorbeigeführt werden konnte. Sie wurde mit den Nebengleisen des Bahnhofs in Gleisverbindung gebracht. Zum Unterstellen des Viehes wurden die vorhandenen Anlagen erweitert. Auch eine besondere Fahrstraße wurde in Verbindung mit der Laderampe angelegt. Zwei Kohlenladegleise auf dem Bahnhof wurden verkürzt, und an Stelle der abgebrochenen Stümpfe wurden Rampen zum Verladen von Fahrzeugen gebaut. Auch besondere Bureau Räume und Baulichkeiten zur Unterbringung von Erfrischungsräumen mußten geschaffen werden.

Die Ausstellung begann am 6. Juli. Bis zum 5. abends waren 23 Sonderzüge für die Ausstellung in Reading eingetroffen; sechs allein kamen aus Nord- und Ostengland, je drei aus dem Westen und aus Wales, die übrigen einzeln aus allen anderen Gegenden des Landes. Im ganzen wurden bis zum Abend des 5. Juli in Reading 841 Wagen mit Ausstellungsgut entladen, von denen 454 mit den Sonderzügen, 86 mit Personenzügen, die übrigen mit Güterzügen angekommen waren. Es galt dabei 1466 t zu entladen, von denen 1084 t von der Eisenbahngesellschaft nach dem etwa 1,5 km entfernten Ausstellungsplatz abgerollt wurden. Unter dem Ausstellungsgut waren 1067 Stück Rindvieh.

Fremde Erdteile.

— **Betriebsmittel und Werkstätten der indischen Staatsbahnen.** Der Betriebsmittelpark der indischen Staatsbahnen umfaßt 5144 Lokomotiven, 9698 Drehgestellwagen für den Personenverkehr und 127 076 zweiachsige Güterwagen. Um diese Betriebsmittel zu unterhalten, sind Lokomotivwerkstätten mit einer Fläche von fast 240 000 m² und mit einer Belegschaft von 31 890 Köpfen und Wagenwerkstätten mit einer Fläche von etwas über 320 000 m² und mit einer Belegschaft von 34 943 Köpfen nötig. Der Bericht eines englischen Sachverständigen über seine Untersuchung des Werkstättenwesens der indischen Staatsbahnen hebt besonders die Größe der Werkstätten und die Stärke ihrer Belegschaft im Verhältnis zu den Leistungen der Werkstätten hervor.

— **Betriebseröffnung auf der Strecke Tanger-Fez.** Am 27. Juni ist der Betrieb auf der ersten Teilstrecke der Eisenbahn Tanger-Fez eröffnet worden. Er reicht vom Meer bis an das spanische Gebiet und endigt, nachdem auf 17 km Länge das Gebiet von Tanger durchquert ist, an der Grenzbrücke über den Qued Mharrar. Das Zwischenstück bis zu dem in Betrieb befindlichen Teil der spanischen Eisenbahnstrecke wird einstweilen durch einen Kraftwagenverkehr überbrückt. Im französischen Gebiet ist der Betrieb schon seit einiger Zeit im Gange.

— **Haftung der Ausstandsschäden.** Die Newyorker Schnellbahngesellschaft verklagt die Gewerkschaft ihrer Arbeiter auf den Ersatz des Schadens in Höhe von fast einer Million Mark, der ihr dadurch entstanden ist, daß ihr Verkehr und damit Einnahmen als Folgen des Ausstands ihrer Arbeiter entgangen sind. Die Klage ist ferner darauf gerichtet, ein Urteil herbeizuführen, durch das die Beendigung des Ausstands angeordnet und den Arbeitern verboten wird, den Betrieb der Schnellbahn zu stören. Die Klage richtet sich gegen 62 Personen, darunter gegen den Vorsitzenden der Gewerkschaft, der sowohl persönlich wie als Inhaber seines Postens verklagt wird. — 688 Arbeiter, die nicht zu dem von der Gesellschaft festgesetzten Zeitpunkt zur Arbeit zurückgekehrt sind, sind entlassen worden.

— **Eine Untergrundbahn für Santiago in Chile.** Der Stadtverwaltung von Santiago ist ein Entwurf für eine Untergrundbahn, bestehend aus einer Stammstrecke mit einer Anzahl Abzweigungen, vorgelegt worden. Die Stadtverwaltung steht dem Plan, ein solches Untergrundbahnnetz zu bauen, freundlich gegenüber. Die Verkehrsverhältnisse sind in Santiago ähnlich wie in Buenos Aires, wo die engen Straßen von dem lebhaften Kraftwagenverkehr übermäßig in Anspruch genommen werden und der Straßenbahnverkehr daher unter die Erde verlegt werden mußte. Die Genehmigung zum Bau der Untergrundbahn in

Santiago wird dadurch erschwert, daß diese Bahn mit Omnibus- und Straßenbahnverkehr in Wettbewerb treten würde und daß gewisse Zweige der Betätigung der städtischen Behörden, z. B. die Straßenbeleuchtung, von den Überschüssen dieser Betriebe abhängen.

— **Ruhestandsbezüge bei den Eisenbahnen in Victoria.** Bis zum Jahre 1884 bezogen die Beamten der Staatsbahnen von Victoria wenn sie im Alter von 60 Jahren aus dem Dienst ausschieden, einen Ruhegehalt aus staatlichen Mitteln, ohne daß sie Zahlung dafür geleistet hatten. Dann wurde durch ein Gesetz, das die Eisenbahnwesen regelte, diese Art des Ruhegehalts aufgehoben und jeder Angestellte der Eisenbahn wurde verpflichtet, eine Altersversicherung aufzunehmen, die hohe geldliche Opfer von ihnen verlangte, da er bei jeder Gehaltszulage auch den Betrag seiner Versicherung erhöhen mußte. Dadurch wurde ziemlich Unzufriedenheit unter den Beteiligten erzeugt, und die Vereinigungen der Eisenbahner eröffneten einen Feldzug mit dem Ziel, die Verhältnisse der Beamten und Angestellten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst zu verbessern. Durch ein Gesetz vom 1. Dezember vorigen Jahres haben sie dieses Ziel erreicht. Danach darf der Beamte mit 60 Jahren ausscheiden, mit 65 Jahren ist dazu verpflichtet. Die Beamten zerfallen in zwei Klassen, nachdem sie am 25. November 1925 unter oder über 30 Jahre waren. Die erste Klasse muß sich für ihr Alter in einer ihrer Gehaltsklasse entsprechenden Höhe versichern, für die zweite Klasse besteht kein Zwang zu einer höheren Versicherung. Die Gehaltsklassen beginnen mit 26 £ und endigen mit 625 £; die entsprechenden Beiträge des Ruhegehalts 2 bis 12 Einheiten zu 20 £. Die Beiträge, die der einzelne zu leisten hat, beginnen mit 3 Schilling für die niedrigste Klasse und für ein Alter von 20 Jahren. — Witwen erhalten das halbe Ruhegehalt, das ihrem verstorbenen Ehemann zugestanden hätte, Kinder eines verstorbenen Versicherten jährlich 13 £ bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Ein Versicherter, der aus dem Eisenbahndienst ausscheidet oder entlassen wird, erhält seine Einlagen ohne Zinsen zurück.

Kraftwagenverkehr.

— **Eisenbahnkraftwagenverkehr Berlin-Leipzig.** Die Reichsbahndirektionen Berlin und Halle (Saale) richten vom 1. August d. J. an versuchsweise einen Eisenbahnkraftwagenverkehr für die Beförderung geeigneter Stückgüter zwischen Berlin und Leipzig ein. Als Frachtpapier ist ein Versandschein in einfachster Form vorgesehen, für den Frachtverkehr gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen (Handelsgesetzbuch 3. Buch, 6. Abschnitt). — Im Laufe des Tages aufgelieferte Sendungen sind bereits am nächsten Vormittag am Bestimmungsorte greifbar. Die Frachtbeträge betragen 3,02 RM. für 100 kg, mindestens 0,60 RM. für jede Sendung.

Ausstellungen und Messen.

— **Internationale Plakatausstellung.** Die vom Verband Deutscher Reklamefachleute anlässlich seiner diesjährigen Tagung in Frankfurt a. M. veranstaltete Internationale Plakatausstellung wird vom 3. bis 6. September dauern und einen guten Überblick über die Entwicklung der Plakattechnik ermöglichen. Die Ausstellung wird eine Auswahl aller Plakate enthalten, die in den vergangenen sechzig Jahren in einer süddeutschen Großstadt angeschlagen wurden, ferner Plakate von der englischen Wembley-Ausstellung, russische und italienische Plakate, sowie eine Zusammenstellung von Kriegsplakaten aus aller Welt.

Allgemeines.

— **Osten und Westen!** Unter diesem Titel veröffentlicht die Regierungspräsident a. D. Dr. Kruse in „Verkehr und Bäder“ einen Artikel, in dem er darauf hinweist, daß die Bewohner von Nord und Süd, Ost und West unseres Vaterlandes sich zu kennen, und es sich zur Besserung dieser Verhältnisse nach den gewünschten Erfahrungen empfehlen würde, wenn Fahrten in großem Umfange wechselseitig ausgeführt würden. Es heißt dann in diesem Aufruf weiter:

Wie einst aus allen deutschen Ländern und Gauen Landmannschaftsfahrten nach dem Sachsenwald stattfanden, müssen sie aus nationalen Gründen in der Gegenwart und in den nächsten Jahren hinaus sich dem Rheine zuwenden. Um ihn tobt seit mehr als zweitausend Jahren der Kampf zwischen Germanen und Römern, wie keine andere hat die Bevölkerung auf dem rechten und auf dem linken Ufer des herrlichen Stromes ihre Treue zu den Deutschen Reiche bewahrt, wie keine andere leidet sie noch

unter den Folgen des verlorenen Krieges und der Be-
g der fremden Truppen. Das gilt auch von der ersten
ihren früheren Stand im Verhältnis zu dem unbesetzten
land noch lange nicht erreicht hat. Fluten von Volks-
aus jenen glücklichen Gebieten müßten sich in die
ande ergießen, und sie werden es tun, wenn in den ein-
Ländern und Provinzen von den rechten Stellen An-
gen zu Rheinfahrten gegeben werden, oder gar diese wie
inem Danziger Blatte selbst veranstaltet werden. An
Stelle müßte es Aufgabe der Landesverkehrsverbände im
ie mit den zuständigen Behörden sein, den Gedanken auf-
en und zur Ausführung zu bringen. Des Dankes seitens
ilnehmer und seitens der Bewohner des Rheinlandes kö-
e gewiß sein. Auch auf Gegenleistungen können sie mit
heit rechnen, denn die Rheinländer sind für Freundschaft
sehr empfänglich und werden ihrer Dankbarkeit durch
nach dem Osten gerne Ausdruck geben, wenn ihnen hier-
gerichtete Wünsche nahegelegt werden. Die deutschen
stämme müssen einander im Fühlen und Denken weit
kommen, als dies bisher der Fall war. Dem engen Bunde
en Nord und Süd und nicht minder dem zwischen Ost und
kann nur Segen entspringen. Es gilt, dem deutschen
ande zu dienen!

Eine internationale Hochgebirgsuniversität in der Schweiz.
Vermittel für den Fremdenverkehr in der Schweiz
dort auch die Hinweise auf die gut entwickelten Schulen
ensionate der Schweiz, an denen, besonders an den Hoch-
n und Pensionaten, der internationalen Zusammensetzung
hüler oder Hörer besonders Rechnung getragen wird.
st daher nicht zu verwundern, daß in der Schweizer
auch der Gedanke einer in der Schweiz zu gründenden
tionalen, in Hochregionen der Schweiz zu legenden Uni-
tät erörtert wird.

leitender Gedanke darf der angesehen werden, daß den
erkulose leicht erkrankten Studenten aller Nationen, die
icht so krank sind, um nicht unter klimatisch günstigen
tissen Studien machen zu können, wie auch den sogen-
n Propylaktikern hierdurch die Möglichkeit regelmäßiger
huldstudien gegeben würde.

werden aber noch weitere interessante Gründe für diese
angeführt. Die Internationalität der Universität
bedeuten, daß an dieser Stätte sowohl das Schüler- wie
hrerpersonal international ist, wobei durch das Zu-
leben und Zusammenarbeiten eine Brücke zum Aus-
nationaler Gegensätze gebildet werden könnte. Ferner
an einer solchen hochgelegenen Hochschule auch For-
en und Untersuchungen auf psychologischem, physiologi-
botanischem, zoologischem, chemisch-physikalischem und
ischem Gebiete angestellt werden, die mit der Hochge-
ge zusammenhängen.

Lehrsprachen wären vor allem deutsch und französich
t. Als Ort wird Davos genannt (1560 m).

Gedanke dieser internationalen Hochgebirgsuniversität
her interessant und seine Durchführung würde für die
heitsbildung und Menschheitsverständigung — es ist
n erster Linie an die europäische Menschheit gedacht —
utes stiften.

ullerdings der Völkerbund, wie weiterhin zum Ausdruck
t wird, die geeignete und die willige Stelle ist, sich
satorisch und finanziell mit dieser Frage zu befassen,
och bezweifelt werden.

Rechtspflege.

**Deutsch-Polnisch-Danziger Schiedsgericht für den Durch-
verkehr in Danzig.** In dem Streitfalle der Regierung des
hen Reiches und der Regierung der Polnischen Republik,
end die Auffassung des Art. 3 im Vertrage zwischen
hland und Polen, unterzeichnet Paris, 21. April 1921, hat
eutsch-Polnisch-Danziger Schiedsgericht für den Durch-
verkehr in Danzig in seiner Sitzung vom 21. August 1925
le Entscheidung getroffen:

er dem 11. März 1925 hat die Deutsche Regierung dem
sgericht folgenden Antrag unterbreitet:

in zu erkennen, daß Polen gemäß Art. 3 des Pariser
ertrages verpflichtet ist, von sogenannten Ostpreußen-
briefen begleitete Sendungen von Ostpreußen nach dem
n Deutschland und umgekehrt im privilegierten Verkehr
n polnischen und auf den unter polnischer Verwaltung
len Eisenbahnen unbehindert befördern zu lassen, ohne
cht darauf, ob die Sendungen aus Deutschland stammen
orthin eingeführt sind, und ohne Rücksicht darauf, ob eine
lung der der nach Deutschland eingeführten Sendungen
n vorgenommen ist oder erst nach dem Durchlauf durch
lnische Gebiet vorgenommen werden soll.“

Demgegenüber hat die Polnische Regierung Abweisung be-
antragt.

In ihren vorbereitenden Schriftsätzen und bei der münd-
lichen Verhandlung am 20. August 1925 hat die Deutsche Re-
gierung ihre Stellungnahme im wesentlichen folgendermaßen
begründet:

Sie beruft sich zunächst auf den Wortlaut des Art. 3 des Ab-
kommens. Darin heißt es ausdrücklich:

„Sous réserve des dispositions spéciales de la présente Con-
vention, il ne sera tenu compte dans le transit ni de la
nationalité, des personnes, ni de l'origine des marchandises
ni de la nationalité de l'expéditeur, ni de celle du desti-
nataire.“

Aus dem Wortlaut sei zu folgern, daß die Durchgangsfreiheit
sich auf alle Waren beziehe, die in Ostpreußen oder im übrigen
Deutschland sich befinden. Nirgends im Abkommen erfahre
der Art. 3 irgendwelche Einschränkung, insbesondere würde
auch keine zollmäßige Abfertigung der Waren vor dem Durch-
gang durch das polnische Gebiet gefordert.

Das Pariser Abkommen habe unter anderem den Zweck, die
durch die Abtretung der Provinzen Posen und Westpreußen für
Deutschland entstandenen Schwierigkeiten auf dem Verkehrs-
gebiet so weit als möglich zu beseitigen. Der Verkehr von Ost-
preußen nach dem übrigen Deutschland und umgekehrt sei kein
Verkehr aus einem Lande in ein zweites und drittes Land, son-
dern Verkehr in demselben Lande, unterbrochen durch den
Durchlauf durch Polen.

Die Polnische Regierung hat demgegenüber im wesentlichen
ausgeführt, daß sich die Bestimmungen des Pariser Abkommens
lediglich auf den Verkehr zwischen Ostpreußen und dem übrigen
Deutschland und umgekehrt bezögen.

Die Polnische Regierung ist der Ansicht, daß sich die Vergün-
stigungen des Art. 3 naturgemäß nur auf Waren bezögen, die
sich bereits in Ostpreußen oder im übrigen Deutschland im
„freien Verkehr“ befänden, und zwar ungeachtet ihrer Herkunft
(origine). Diese Auffassung widerspreche nicht dem Wortlaut
des Art. 3 und werde auch durch die Bestimmungen des Art. 39
und weiter durch die Ausführungsbestimmungen des Art. 38
bekräftigt.

Ferner verletze die deutsche Auffassung die Tarifhoheit
Polens, indem dritte Staaten dadurch Vorteile genießen würden,
die nur Deutschland zugedacht gewesen seien. Polen werde
dadurch wichtige Argumente und wirtschaftliche Äquivalente
beim Abschluß von Handelsverträgen verlieren. Insbesondere
liege die Gefahr vor, daß Polen bei Einführung internationaler
Verkehre durch das abgetretene Gebiet keine Mitwirkung hätte.

Das Schiedsgericht ist zu der Auffassung gelangt, daß ledig-
lich der Wortlaut des Art. 3 des Abkommens seiner Entschei-
dung zugrunde zu legen sei. Der Art. 3 statuiert klar und deut-
lich die Durchgangsfreiheit für sämtliche in Ostpreußen oder im
übrigen Deutschland befindliche Waren ohne jegliche Einschrän-
kung. Insbesondere verlangt er auch nicht, daß die aus dem
Ausland stammenden bzw. rollenden Waren vor dem Durchlauf
durch Polen eine zollmäßige Abfertigung erfahren müssen.
Wenn es im Art. 3 heißt:

„Sous réserve des dispositions spéciales“,

so finden sich nach der Ansicht des Schiedsgerichts keinerlei
Bestimmungen in dem Abkommen, die die Bedeutung des Art. 3
in dieser Beziehung beeinträchtigen. Insbesondere geschieht
dies auch nicht durch Art. 39 und durch die Ausführungsbe-
stimmungen des Art. 38, wie es Polen behauptet. Gemäß Aus-
führungsbestimmungen zu Art. 38 soll jede den privilegierten
Verkehr genießende Sendung von einem sogenannten Ost-
preußenfrachtbriefe begleitet werden. Danach ist dieses Doku-
ment sowohl erforderlich als auch genügend zur Erwirkung der
Durchgangsfreiheit.

Daß Polen hinsichtlich des Durchgangsverkehrs seine Hand-
lungsfreiheit in gewisser Hinsicht weitgehend eingeschränkt hat,
geht aus Art. 5 hervor. Das Schiedsgericht findet in den Be-
stimmungen dieses Artikels die Bestätigung, daß seine Aus-
legung des Art. 3 nicht zu weitgehend ist. Diese Bestimmungen
liefern auch einen wertvollen Beitrag zur Beurteilung des
ganzen Abkommens. Das Abkommen bezweckt offenbar, die
Wirtschaftseinheit der durch das jetzige polnische Gebiet abge-
trennten Landesteile Deutschlands nach Möglichkeit aufrecht zu
halten und zu sichern. Würde man der Auffassung der Pol-
nischen Regierung folgen, so würde sich daraus notwendiger-
weise eine verschiedene Behandlung der in Ostpreußen bzw.
dem übrigen Deutschland vorhandenen Handels- und Gewerbe-
interessenten, soweit es sich um den Bezug von Waren aus dem
Auslande handelt, ergeben.

Das Schiedsgericht entscheidet demgemäß:

Polen ist gemäß Art. 3 des Pariser Staatsvertrages ver-
pflichtet, von sogenannten Ostpreußenfrachtbriefen begleitete
Sendungen von Ostpreußen nach dem übrigen Deutschland und
umgekehrt im privilegierten Verkehr auf den polnischen und
auf den unter polnischer Verwaltung stehenden Eisenbahnen un-

behindert befördern zu lassen, ohne Rücksicht darauf, ob die Sendungen aus Deutschland stammen oder dorthin eingeführt sind, und ohne Rücksicht darauf, ob eine zollamtliche Abfertigung der nach Deutschland eingeführten Sendungen bereits vorgenommen ist oder erst nach dem Durchlauf durch das polnische Gebiet vorgenommen werden soll.

Soweit die Entscheidung des Schiedsgerichts, die von größter Wichtigkeit ist. Sie gewährt Deutschland die Sicherheit, den Güterverkehr mit den Oststaaten durch den Korridor zu führen, ohne von Polens Einsprüchen abhängig zu sein. Sie schlägt eine Bresche in Bestrebungen, die darauf abzielen, Deutschland von den Oststaaten abzusperren.

— **Verschulden der Straßenbahn, des Fahrers und des Verletzten.** (Urteil des Reichsgerichts vom 22. April 1926 in Sachen O. gegen Hochbahn und Genossen. IV. 630/25.)

Tatbestand: Am 2. Juli 1924 wurde der Frauennarzt Dr. O. beim Überschreiten einer Straße von einem Zuge der von der Erstklagten betriebenen Straßenbahn, der von dem Mitbeklagten geführt wurde, angefahren, von der Schutzvorrichtung aufgefangen und eine Strecke mitgeschleppt. Er starb drei Tage darauf an den Folgen des Unfalls. Die Klägerin ist seine Witwe. Sie verlangt auf Grund des Reichshaftpflichtgesetzes und der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über unerlaubte Handlungen von den beiden Beklagten als Gesamtschuldnern Erstattung der Kosten der versuchten Heilung und der Beerdigung im Gesamtbetrage von 2187,80 GM. nebst Zinsen. In den beiden Vorinstanzen mit der Klage abgewiesen, hat sie Revision eingelegt. Sie beantragt, unter Aufhebung des Berufungsurteils, anderweit zu erkennen. Die Beklagten beantragen die Zurückweisung der Revision.

Aus den Entscheidungsgründen: Für die Haftung der Erstklagten kommen die §§ 1, 3 Reichshaftpflichtgesetzes und § 831 BGB., für die des Mitbeklagten § 823 BGB. in Betracht.

Das Berufungsgericht stellt fest: Dr. O. sei auf dem Fahrdamm einer weithin gradlinigen und übersichtlichen Straße dem herannahenden Straßenbahnzug entgegengegangen. Er habe sich schon, bevor der Zug in seine unmittelbare Nähe gekommen sei, im Bereiche der Bahngleise befunden und sei darin geblieben, obwohl er durch fortgesetztes Klingeln und laute Zurufe gewarnt worden sei. Daß er, auf diese Warnungen nicht im geringsten achtend, auf oder an den Gleisen geblieben sei, sei den Zeugen des Vorgangs unbegreiflich erschienen. Der Wagenführer habe etwa 10 m vor der Unfallstelle den Strom abgestellt, gebremst, gleich darauf Sand gestreut und im Augenblick des Zusammenstoßes die Schutzvorrichtung heruntergelassen. Die Fahrt des Bahnzuges sei im Augenblick des Unfalls schon stark verlangsamt gewesen.

Bei dieser Sachlage nimmt das Berufungsgericht einerseits an, daß der Verunglückte in ungewöhnlich hohem Maße die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen und dadurch den Unfall selbst verschuldet habe, - Andererseits verneint es, daß beim Unfall ein Verschulden des Wagenführers mitgewirkt habe. Dieser habe alles getan, was zur Abwendung des Unfalls bei der Annäherung des von ihm geführten Bahnzuges an den dann Verunglückten möglich gewesen sei. Auch der Vorwurf, daß er zu schnell gefahren oder zu spät die Fahrt verlangsamt oder eingestellt habe, könne ihm nicht gemacht werden. Die weithin übersichtliche Bahnstrecke habe schnell durchfahren werden dürfen. Die Fahrt habe nicht zu langsam oder gar eingestellt zu werden brauchen, als sich in gerauer Entfernung ein Fußgänger im Bereiche der Bahngleise befunden habe, sofern dieser nur so rechtzeitig durch Klingeln gewarnt worden sei, daß er der Gefahr bequem habe entweichen können und dazu selbst bei Aufmerksamkeit und plötzlichem Erschrecken noch die nötige Zeit gehabt habe. Erst als der Wagenführer bemerkt habe, daß sein Klingeln unbeachtet bleibe, habe er die Fahrt so schnell wie möglich einzustellen suchen müssen. Dementsprechend habe der Mitbeklagte gehandelt.

Die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts sind für das Revisionsgericht maßgebend. Die daran hinsichtlich des Verschuldens der beiden Beteiligten geknüpften Erwägungen sind rechtlich unbedenklich. Sie schließen zunächst eine Haftung des Zweitbeklagten aus dem § 823 BGB. aus, da ihm das zum Tatbestande dieser Bestimmung gehörige Verschulden nicht nachgewiesen ist. Die Haftung der Erstklagten aus dem Reichshaftpflichtgesetz wird durch den von der Beklagten geführten Beweis, daß der Unfall durch eignes Verschulden des Verunglückten verursacht ist, noch nicht ohne weiteres ausgeschlossen. Neben dem § 1 RHAftpflG. kommt seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs dessen § 254 nach der feststehenden Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. aus neuerer Zeit J. W. 1920 S. 282 Nr. 3, Gruchots Beitr. Bd. 67 S. 172) in dem Sinne zur Anwendung, daß, wenn für einen Eisenbahnunfall die von dem Bahnunternehmer zu vertretende Betriebsgefahr und ein eignes Verschulden des Verunglückten ursächlich gewesen sind, die Verpflichtung des Unternehmers zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere

davon abhängt, inwieweit der Schaden vorwiegend auf der Betriebsgefahr oder das eigene Verschulden des Verunglückten zurückzuführen ist. Eine gewisse Mitwirkung der besonderen Gefahren, die der Betrieb eines Straßenbahnunternehmens für die Allgemeinheit mit sich bringt, hat sich auch im vorliegenden Falle in der Gebundenheit der Bahn an die Schienen und darauf beruhenden Unmöglichkeit des Ausweichens wie aus dem Verkehrsinteresse folgenden Unmöglichkeit, vor Fußgängern anzuhalten, offenbart. Das eigene Verschulden des Verunglückten erscheint indessen unter den dargelegten tatsächlichen Verhältnissen also so grob und in so überwiegender Maße ursächlich für den Unfall, daß daneben, wie schon das Landgericht unter Billigung des Berufungsgerichts gesprochen hat, „die allgemeine Betriebsgefahr der Straßenbahn nicht ins Gewicht fällt und nicht zu einer Verteilung des Schadens gemäß § 254 BGB. führen kann“. Unter diesen Umständen konnte auch die Haftung der Erstklagten aus § 831 BGB. verneint werden, ohne daß der Entlastungsbeweis für die Verwendung gehöriger Sorgfalt bei der Auswahl des Zweitbeklagten wie bei der Beschaffung der notwendigen Vorrichtungen und Gerätschaften erhoben zu werden brauchte. Denn es hat sich ergeben, daß, selbst wenn die Erstklagte in einer dieser Beziehungen etwas versäumt haben sollte, diese Versäumnisse die Entstehung des Unfalls nicht ursächlich gewesen sein würden.

Beurteilung: Das vorstehende Urteil ist für die Beurteilung deshalb von der größten Bedeutung, weil es den Begriff der „Betriebsgefahr“ oder gar ihrer „Erhöhung“, der so oft zuungunsten des Unternehmers ausgewertet wird, auch in den Kreis der Erwägungen zieht, indessen auf Grund eines Tatbestandes ablehnen zu müssen glaubt, der sich, wie häufig, nach jeder Richtung hin hat einwandfrei feststellen lassen. Wer, wie der Ehemann der Klägerin, wider die mindesten Anforderungen verstößt, die der Verkehr einer Großstadt nun einmal an ihre Bürger stellen darf, es sich gefallen lassen, daß man ihm das Verschulden an einem Unglücksfalle in vollstem Umfange beimißt und eine Minderbeteiligung nicht etwa in der Person des Fahrers, seiner Handlungen oder endlich in den mechanischen Einrichtungen des Fahrzeuges suchen darf, die natürlich auch einmal versagen können.

Die Gerichte haben aber auch ihre soziale Aufgabe zu erfüllen, daß sie dem Bürger zu Gemüte führen, wie der neuzeitlichen Verkehrseinrichtungen und Verkehrszuständen gegenüber zu benehmen hat, will er die Folgen eines Unfalls nicht auf sich laden.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 861 u. 868.)

— **Sonderunterrichtsheft für den Innendienst der baulichen Dienststellen** (Leitfaden für Bahnmeisterschreiber). Der erste Teil des Heftes, der unter Führung von Regierungsbaumeister a. D. Bach, Elberfeld, von bewährten Fachleuten aufgestellt ist, gibt Auskunft über alle im Bürodienst der Bahnmeister vorkommenden Fragen, z. B. über alle für die Einstellung und das Ausscheiden eines Arbeiters notwendigen Arbeiten und zu beachtenden Vorschriften, weiter über Kranken- und Pensionskassenwesen, Rechnungs-, Stoff- und Gerätwesen und zahlreiche andere Fragen. Dieser Teil gilt in der Hauptsache für den Bereich der früheren preußisch-hessischen Eisenbahnverwaltung. Der zweite, von Oberamtmann Paschasius arbeitete Teil über das Lohnrechnungswesen hat Geltung in halb des ganzen Reichsbahngebietes. In diesem Abschnitt werden alle auf Bahnunterhaltungsarbeiter anzuwendenden Bestimmungen über Lohnfestsetzung und Lohnberechnung in übersichtlicher Weise zusammengestellt und durch Beispiele erläutert. Das Sonderunterrichtsheft, das nicht nur für den Innendienst der bautechnischen Dienststellen, sondern auch für die Besprechungen von Wert ist, kann für 60 Pf. unmittelbar einfacher Postkarte bei der Schriftleitung der Zeitschrift „Eisenbahnfachmann“, Zehlendorf (Wannseebahn), Karlstr. 10 bestellt werden.

— **Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Vorschriften für die Ausführung von Farben und die Ausführung von Anstrichen an Eisenbauwerken** (FAE.). Amtliche Ausgabe mit drei Anhängen eingeführt durch Verfügung der Hauptverwaltung vom 3. April 1926 — 82. D. 4901. — Berlin 1926. Verlag von Wilhelm Engelmann und Sohn. Geheftet: 1,50 M.

Auf den Schutz der Eisenbauwerke der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegen die schädlichen Einflüsse der Witterung und Gase ist in den früheren Jahren häufig aus falschen Sicherheitsgründen leider zu wenig Gewicht gelegt worden. Ein solches Bauwerk hätte bei Verwendung wirklich guter Rostschutzfarben für den Schutzanstrich eine längere Lebensdauer erreicht.

Es fehlte bisher jegliche Vorschrift über die Farblieferung

die Ausführung des Anstrichs. Ein jeder, dem die Unter-
suchung von Eisenbauwerken oblag, wählte nach eigenem Gut-
den die Farben in sehr vielen Fällen lediglich unter Berücksich-
tung des Einheitspreises, ohne sich für die Zusammen-
setzung der Farbe, ihre Prüfung und Erprobung und die Kon-
trolle der Lieferung zu interessieren. Bei den örtlichen Bau-
aufsichtsbearbeitern mangelte es leider sehr oft an dem nötigen
Einsichtnis für die Anstrichausführung.
Der Übelstand soll die neue, vorliegende Vorschrift ab-
bessern. In ihr werden die Farbbeschaffung, die Entrostungs-
arbeiten, die Anstrichausführung und die Anstrichbeobachtungen

behandelt; dann folgen „die besonderen Bedingungen für die
Lieferung von Farben für Eisenbauwerke“ und „die besonderen
Bedingungen für die Entrostung und das Anstreichen von Eisen-
bauwerken der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“ mit dem
vom Reichsarbeitsministerium herausgegebenen Bleimerkblatt
und den von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft herausge-
gebenen „Richtlinien für die Herstellung hängender Gerüste zu
Ausbesserungsarbeiten an Brücken und Ingenieurhochbauten“.
Die genaue Beachtung dieser Vorschriften ist im Interesse der
Erhaltung von Eisenbauwerken unbedingt erforderlich.

J. Kuhnke, Berlin.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachrufe.

Am 5. August 1926 verstarb in Braunfels, seinem Ruhesitz, der
Ober- und Geheime Baurat a. D.

Suadiciani.

Der Verstorbene, der vom Jahre 1879 bis zu seiner Zuruhesetzung im
Jahre 1919 mit Ausnahme einer dreijährigen Unterbrechung der Eisenbahn-
direktion Berlin angehörte, war während dieser 40-jährigen Dienstzeit mit der
Eisenbahndirektion Berlin verwachsen und insbesondere während der letzten
Jahre seiner dienstlichen Tätigkeit für die sprunghafte bauliche Entwicklung
des Berliner Verkehrsnetzes maßgebend.

Der rechte Mann zur rechten Zeit am rechten Ort.

Seine gründliche bis ins kleinste gehende Kenntnis der Berliner Verkehrs-
verhältnisse, seine vollkommene Beherrschung der Mittel zur Befriedigung des
Verkehrs, seine unübertreffliche Art ihrer Anwendung, sein weitausschauender
Blick für die Entwicklungsmöglichkeiten des Berliner Verkehrs befähigten ihn,
die Eisenbahnanlagen so zu gestalten, daß sie nicht allein der stärksten Be-
lastung gewachsen waren, sondern auch der künftigen Entwicklung, soweit es
menschlicher Voraussicht überhaupt möglich ist, gerecht werden. Seine in
der Beziehung musterhaften Pläne bilden noch für lange Zeit die Grundlagen
für den Ausbau des Berliner Eisenbahnverkehrsnetzes.

Wir betauern in dem Heimgegangenen aber nicht allein den hervor-
ragenden Eisenbahnfachmann, sondern auch den ausgezeichneten Menschen.
Seine laute vornehme Gesinnung, sein Wohlwollen, seine stete Bereitschaft,
jemandem zu helfen und zu fördern, werden jedem, der das Glück hatte,
mit ihm oder unter ihm zu arbeiten, unvergeßlich sein. Ein treuer Freund ist
er ihm dahingegangen.

Die Reichsbahndirektion Berlin wird sein Andenken stets in hohen
Ehren halten.

Berlin, den 10. August 1926.

(835)

Der Präsident,

und die Mitglieder und Hilfsarbeiter der Reichsbahndirektion Berlin.

Am 4. d. Mts. verschied nach längerer Krankheit

Herr Reichsbahnrat **Haertel**

im 57. Lebensjahre.

Der Verstorbene war nahezu 40 Jahre bei der Eisenbahn-Verwaltung
tätig, seit Januar 1920 als Vorstand des Verkehrsamts I in Stettin. Mit vor-
bildlicher Pflichttreue hat er sein Amt versehen und sich durch seinen lauten
strenge Charakter die dauernde Wertschätzung seiner Mitarbeiter erworben.

Wir werden das Andenken dieses treubewährten Mannes stets in Ehren
halten.

Stettin, im August 1926.

(830)

Der Präsident

und die oberen Beamten im Reichsbahndirektionsbezirk Stettin.

Einschränkung der Abfertigungs- befugnisse von Stationen.

1. September 1926 wird der an der
Strecke Walburg (Hess.-Nass.)-
Limerode-West zwischen Velmeden
Limerode gelegene Personenhalte-
punkt Limerode zur Tarifstation
gemacht, mit der Maßgabe, daß sie nur
zur Abfertigung von Frachtgut in
Ladungen der angeschlossenen
Waren- und Lagerplätze (F. W. A.) be-
fugt sein soll.

Cassel, den 9. August 1926. (836)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Cassel.

3. Güterverkehr.

Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 5. August 1926 sind
auf Seite 6 unter 3 Moskau-Kursker
Bahn die Station Sserebrjany-Bor, auf
Seite 7 unter 6 Südostbahn die Station
Sherdewka und auf Seite 8 unter 13 Nord-
eisenbahn die Station Iwanowo-Wos-
nessensk nachzutragen. Das alphabetische
Verzeichnis ist ebenfalls zu berich-
tigen. (825)

Königsberg (Pr.), den 3. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus- nahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. August 1926
werden die Anwendungsbedingungen der
Ausnahme-Tarife 17a und 64 geändert.

Berlin, den 4. August 1926. (821)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus- nahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 9. August 1926 ist
der Ausnahmetarif 127 für bedeckte
Eisenbahngüterwagen von Werdau nach
Salzburg in Kraft getreten.

Berlin, den 7. August 1926. (833)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Seehafenverkehr mit Süddeutschland.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926
wird der Tarif neu herausgegeben. So-
weit durch die Neuausgabe Erhöhungen
eintreten, werden diese erst am 1. No-
vember 1926 wirksam. Durch den neuen
Tarif wird der Nachtrag 1 (neue Folge)
vom 1. Januar 1919 und der Neudruck
für die Stationen des besetzten Gebietes
nebst Nachträgen aufgehoben. Der Neu-
druck enthält außer bereits bekanntge-
macht Änderungen und Ergänzungen:
Aufnahme verschiedener Stationen, Ände-
rungen von Tarifentfernungen und Ent-
fernungskürzungen infolge Auflösung
der pfälzisch-badischen Brücken-
schläge. Abdrucke sind bei den beteilig-
ten Verwaltungen und den Güterabferti-
gungen zum Preise von 3 RM. zu haben.

Hannover, den 4. August 1926. (822)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio.

Direkter Tarif vom 16. August 1926.

Der Preis für den Teil V des Tarifs
(Verzeichnis der in den Tarif aufgenom-
menen italienischen Stationen usw.) be-
trägt 4,50 Reichsmark. (829)

München, den 5. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-österreichischer Güterverkehr. Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
werden in den Artikeltarifen Nr. 9, 16,
34, 40 und 50 Änderungen von öster-
reichischen Frachtsätzen durchgeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
München, den 5. August 1926. (828)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 10. August 1926 wird die Bekanntmachung vom 25. Juni 1926 über die „Besondere Frachtermäßigung“ des Tarifs Nr. 40 wie folgt ersetzt: Besondere Frachtermäßigung.

I. Für rohes Erdöl (Mineralöl) russischer, rumänischer und persischer Herkunft wird der Frachtsatz der Schnitttafel A von Bremen nach Bodenbach/Tetschen unter II von 1318 hē auf 948 hē sogleich bei der Abfertigung ermäßigt, wenn an ein und denselben Empfänger mindestens 17 500 t bis zum 15. April 1927 auf geliefert und folgende Bedingungen erfüllt werden:

Der Empfänger hat sich der RBD. Dresden gegenüber schriftlich zu verpflichten, bis zum 15. April 1927 mindestens 17 500 t zu beziehen und hierfür eine der Reichsbahn genehme Sicherheit in Höhe von 675 000 Kē zu leisten.

Bis zum 1. Juni 1927 hat der Empfänger durch Einsendung eines Verzeichnisses unter Beifügung der Ursprungs- oder Duplikatfrachtbriefe sowie der Schiffskonnossemente der Reichsbahndirektion Dresden nachzuweisen, daß die Mindestmenge von 17 500 t befördert worden ist. Das Verzeichnis muß für jede beförderte Sendung folgende Angaben enthalten:

- a) Eigentumsmerkmal und Nummer des Wagens,
- b) das der Frachtberechnung zugrunde gelegte Gewicht,
- c) die erhobene deutsche Schnittfracht.

Wird der Nachweis bis zum 1. Juni 1927 nicht erbracht, so wird die Fracht nachträglich für das wirklich verladene Gewicht nach dem Frachtsatz von 1318 hē berechnet und der Unterschiedsbetrag — einschließlich 10 v. H. Zinsen — vom Empfänger eingezogen. Stellt sich die Fracht für die an der Mindestmenge fehlende Menge nach dem Frachtsatz von 948 hē — einschließlich 10 v. H. Zinsen jährlich für die Hälfte des Abrechnungszeitraumes — billiger als die vorgenannte Unterschiedsfracht, so wird diese Fracht erhoben.

II. Für rohes Erdöl (Mineralöl) russischer, rumänischer oder persischer Herkunft wird der Frachtsatz der Schnitttafel A unter II von Hamburg nach Bodenbach/Tetschen bei Aufgabe der nachstehend angegebenen Mindestmengen an ein und denselben Empfänger im Rückvergütungswege ermäßigt auf

- a) 1030 hē bei Aufgabe von mindestens 5000 t binnen 5 Minuten,
- b) 965 hē bei Aufgabe von mindestens 10 000 t binnen 10 Monaten,
- c) 927 hē bei Aufgabe von mindestens 13 000 t binnen 12 Monaten.

Der Frachtunterschied wird durch die Reichsbahndirektion Dresden erstattet, wenn der Antrag innerhalb 3 Monaten nach Ablauf der Aufrichterungsfrist unter Beifügung eines Verzeichnisses eingereicht wird, das für jede beförderte Sendung folgende Angaben enthalten muß:

- a) Eigentumsmerkmal und Nummer des Wagens,
- b) das der Frachtberechnung zugrunde gelegte Gewicht,
- c) die erhobene deutsche Schnittfracht.

Dem Verzeichnis sind die Ursprungs- oder Duplikatfrachtbriefe sowie die Schiffskonnossemente beizufügen. Forderungsberechtigt ist der Empfänger. Die Auszahlung der Frachtunterschiede erfolgt in Reichsmark zu dem am Zahlungs-

tage gültigen bahnamtlichen Erhebungskurs.

Tschechoslowakischer Wortlaut:
Zvláštní sleva dovozného.

I. Pro nerostný olej surový (ropa) ruského, rumunského a perského původu snižuje se sazba dílčí tarifní tabulky A z Bremen do Podmokel/Děčína pod II ze 1318 hē na „948 hē“ ihned při podeji, bude-li odesláno do 15. dubna 1927 na jednoho a téhož příjemce nejméně 17 500 tun a splní-li se tyto podmínky:

Příjemce musí se písemně zavázati ředitelství říšské dráhy v Drážďanech, že do 17. dubna 1927 odebere 17 500 tun a říšské dráze musí složit záruku v částce 675 000 Kē.

Do 1. června 1927 musí příjemce u ředitelství říšské dráhy v Drážďanech prokázati, že bylo přepraveno nejméně 17 500 tun a to seznamem, ku kterému připojí původní nákladní listy neb jich duplikáty, jakož i lodní konosementy. Seznam musí obsahovati pro každou zásilku tyto údaje:

- a) značku vlastnickou a číslo vozu,
- b) váhu, která byla podkladem pro výpočet dovozného,
- c) zaplacenou německou dílčí sazbu.

Nebude-li důkaz podán do 1. června 1927, bude počítáno dovozně za skutečně naloženou váhu podle sazby 1318 hē a příjemce musí zaplatiti rozdíl s 10 % úroků. Bude-li dovozně na množství, chybící do stanoveného nejmenšího množství podle sazby 948 hē — včetně 10 % úroku, placeného ročně za polovinu doby, v které se odúčtuje levnější než rozdíl vpředu uvedený, vybere se toto dovozně.

II. Pro nerostný olej surový (ropa) ruského, rumunského a perského původu snižuje se návratkem sazba dílčí tarifní tabulky A z Hamburku do Podmokel/Děčína pod II, podá-li se na jednoho a téhož příjemce, nejmenší množství níže udaná, a to:

- a) na 1030 hē, podá-li se nejméně 5000 tun za 5 měsíců,
- b) na 965 hē, podá-li se nejméně 10 000 tun za 10 měsíců,
- c) na 927 hē, podá-li se nejméně 13 000 tun za 12 měsíců.

Slevu poskytne ředitelství říšské dráhy v Drážďanech, bude-li mu předložena do 3 měsíců po uplynutí lhůty dodací žádost a seznam, který musí obsahovati pro každou zásilku tyto údaje:

- a) značku vlastnickou a číslo vozu,
- b) váhu, která byla podkladem pro výpočet dovozného,
- c) zaplacenou německou dílčí sazbu.

K seznamu nutno připojit původní nákladní listy neb jich duplikáty, jakož i lodní konosementy. Oprávněným k pohledávce jest příjemce. Rozdíl dovozného bude vyplacen v říšských markách podle úředního železničního kursu, platného v den výplaty.

Dresden, am 6. August 1926. (827)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 12. August 1926 tritt die Altona - Kaltenkirchen - Neumünster Eisenbahn dem Ausnahmefarife 12 (Wagen mit Schaustellungen usw.) bei.

Berlin, den 6. August 1926. (832)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Hefte C I c. und C I c.

Die im Heft C I b für Stückgut öffentlichen Zuschlagsfrachten Braunschweigischen Landes-Eisenbahnen geltend auch für das nach Ausnahmefarifen beförderte Stückgut.

Ferner wird mit Gültigkeit vom 15. August 1926 im Heft C I c. eine Bestimmung aufgenommen, daß in Michendorf Hafen (Re) eine Beförderung in Höhe der tarifmäßigen Stellgebühr erhoben wird.

Berlin, den 8. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin

DurchfuhrAusnahmefarife S. D. Nr. 4

Mit Gültigkeit vom 12. August 1926 wird das Warenverzeichnis des Ausnahmefarifs I zum S. D. Nr. 4 durch Aufhebung von Nickel, Zink roh, gereinigt und gossen, und Zinkblech ergänzt.

Altona, den 5. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Altona.

Am 10. August 1926 treten in Kraft die Nachtrag III zum Teil II des Gütertarifs der Saarbahnen Preis 10, der Nachtrag III zum Teil III des Gütertarifs der Saarbahnen Preis 11, der Nachtrag II zum Tarif der Saarbahnen Preis 12.

Die Tarifnachträge enthalten die Frachten und Gebühren. Sie können der Drucksachenverwaltung der Reichsbahndirektion des Saargebietes kopiert bezogen werden. Nähere Auskunft teilt das Gütertarifbüro der genannten Direktion.

Saarbrücken, den 6. August 1926.
Eisenbahndirektion des Saargebietes

Gütertarif Teil I, Abteilung A, Änderung

Vom 5. August 1926 an bis auf weiteres sind Zelluloidplatten bestimmter Beschaffenheit unter bestimmten Bedingungen zur Beförderung zugelassen.

Nähere Auskunft erteilen die Reichsbahnschäftliche Direktion und die Landesstellen.

Regensburg, den 2. August 1926.

Bayerischer Lloyd
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

4. Verdingungen.

Die Oberbauarbeiten für das Verbindungsgleis zwischen der südlichen Verbindungsbahn und Bahnhof Großbeeren (1600 m Gleis) sollen öffentlich vergeben werden. Die Angebotsmuster können gegen Porto und bestellgeldfreie Beifügung von 1,80 M zuzüglich 0,20 M Rückporto von der Eisenbahnbauabteilung Michendorf (Mark) bezogen werden.

Die versiegelten und mit der äußeren Aufschrift „Angebot für die Oberbauarbeiten des Verbindungsgleises bei Bahnhof Großbeeren“ versehenen Angebote sind bis zum Eröffnungstermin am Mittwoch, den 25. August 1926, mit 12 Uhr pünktlich und postfrei an die Bauabteilung einzusenden.

Zuschlagsfrist vier Wochen.

Michendorf, den 4. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Eisenbahnbauabteilung.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 33.

Berlin, den 19. August 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1925 und Bericht des Eisenbahnkommissars Leverage vom 12. Juni 1926.
Minister a. D. Hoff.
Bisherige Vorschläge zur Verbesserung der Umgebungsarbeit im Güterdienst in betrieblicher und betriebswirtschaftlicher Beleuchtung.
„Eisenbahnwirtschaft“ in der Bahnmunterhaltung.
Richten.
Deutschland: Elektrisierung der Stadt- u. Ringbahn. — Bau- u. Beschaffungsprogramm der Reichsbahn. — Gleisumbau bei der Reichsbahn. — Erhöhung der Güter- u. Tierfrachten bei den Saarbahn. — Keine Frachtermäßigung für Einfuhr von Roh-

kupfer. — Tarifänderung für Kraftwagen auf der Saabitzlinie. — Kraftwagen bei Eisenbahn-Betriebsstörungen. — Aufhebung des Sichtverkehrs Deutschland-Portugal. — Fahrpreisermäßigung für Kleingärtner. — Neue Bergbahnen. — Eisenbahnunglück bei Langenbach.
Österreich: Elektrisierung der Bundesbahnen. — Kohlenwirtschaft im Mai.
Niederlande: Niederländische Eisenbahnen u. Kraftwagenverkehr. — Holländ. Elektr. Eis.-Ges.
Übrige europäische Länder: Herabsetzung der dänischen Gütertarife. — Eröffnung der Sperillbahn. — Neue Personenzuglokomotiven für Vorortverkehr in Rußland. — Richt-

linien zur Reform des tschechoslow. Eisenbahntarifes. — Tarifierhöhung in Polen. — Neue Lokomotiv- und Waggonfabrik in Rumänien. — Neues Ostalpenbahnprojekt in der Schweiz. — Verkehrsverbesserung in Portugal. — Pariser Untergrundbahn. — Verkehrsverbesserungen bei der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn. — Vor-ausbestellte Plätze in England.

Fremde Erdteile: Zweistöckiger Personenwagen der Südafrik. Eisenbahnen. — Eisenbahnen der Philippinen. — Neue Güterzuglokomotive der Union Pacificbahn. — Belegte Plätze in Victoria.

Internat. Verkehr. — Luftverkehr. — Rechtspflege. — Amtl. Mitteilungen. — Amtl. Bekanntmachungen.

Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1925 und Bericht des Eisenbahnkommissars Leverage vom 12. Juni 1926.

Von Geheimer Rat Dr. Otto, Dresden.

Der die erste Geschäftsperiode der Reichsbahn-Gesellschaft umschließende Bericht des Eisenbahnkommissars Leverage an die Untersuchungskommission über das erste Jahr des Sachverständigenplanes, welches vom 1. September 1924 bis 31. August 1925 erfaßt wurde, ist in unserer Zeitung Nr. 10 vom 11. März 1926 eingehend besprochen. Nunmehr liegt auch der Geschäftsbericht der Reichsbahn-Gesellschaft vom 3. Juni 1926 über das Jahr 1925 vor, das den Zeitraum vom 1. Oktober 1924 bis Ende 1925 umschließt. Und schließlich hat neuerdings unter dem 12. Juni 1926 Leverage einen Bericht veröffentlicht für die Zeit vom 1. September 1925 bis zum 31. Mai 1926. Diese drei Berichte schneiden sich also zeitlich, so daß die darin enthaltenen Angaben oft nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind, man muß schon gut mit Segeln und Kompaß ausgerüstet sein, wenn man auf diesem Meere von Darlegungen, statistischen Angaben und Schlußfolgerungen eine Fahrt unternehmen will, um sich der Gefahr des Scheiterns auszusetzen. Im sichersten Wasser befinden wir uns, wenn wir uns hauptsächlich dem Bericht der Reichsbahn-Gesellschaft anvertrauen, der übrigens schon hier hervorgehoben werden mag, in der gesamten Presse eine ausgezeichnete Aufnahme gefunden hat; so ist, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die „Vossische Ztg.“, daß der erste Abschluß der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ein wider Erwarten günstiges Bild bietet und die Verwaltung im ersten Geschäftsjahre den an sie als kaufmännisches Unternehmen gestellten Anforderungen vollauf gerecht geworden ist. Das hierin zum Ausdruck gebrachte Vertrauen zeigte sich auch in der vielfachen Überzeichnung der vor kurzem zum erstenmal auf den Markt gebrachten Vorzugsaktien der Gesellschaft. Unter schweren Verhältnissen ist die Reichsbahn-Gesellschaft, wie sie in ihrem Bericht ausführt, am 11. Oktober 1924 ins Leben getreten: Die deutsche Wirtschaft lag unter den Folgen des Ruhrkampfes darnieder, große und wichtige Teile des Netzes standen unter der Verwaltung der französisch-belgischen Eisenbahnregie, es galt, neue Wege zu finden für die gewohnte Form, in der die Deutsche Reichsbahn in der Zu-

kunft zu betreiben ist, um trotz aller Schwierigkeiten eine Gesundung des Unternehmens herbeizuführen. Es mutet tragisch an, daß die Verwaltung bei Darlegung der ersten erfolgreichen Anläufe nach diesem Ziele am Schlusse des Berichtes den Tod des Mannes melden muß, der an der Spitze aller Bestrebungen stand. Die Bedeutung des verstorbenen Generaldirektors Oeser, dessen Verdienste auch in unserer Zeitung eingehend gewürdigt wurden, wird im Bericht mit warmen Worten anerkannt, wobei namentlich noch hervorgehoben wird, wie es sein ganz besonderes Verdienst war, daß die Reichsbahn bei ihrer Umstellung im Eigentume des Deutschen Reiches verblieb, und es klingen in uns angesichts dieses dem Vaterlande gewidmeten Lebens die Worte an, die einst Tacitus dem Staatsmann und Feldherrn Agricola widmete: „Sein Tod duldet nicht Trauer noch Klage, vielmehr ziemt es sich, nachzueifern dem Beispiel, das er uns gegeben, insoweit eines jeglichen Eigenart dies gestattet; solches allein ist die wirkliche Totenklage, solches geziemt dem hingebenden Sinn jedes wahren Freundes.“ Daß eine solche Sinnesart den deutschen Eisenbahnern nicht fern liegt, wird zu unserer Genugtuung auch im Bericht anerkannt: „Die besonderen Verhältnisse des ersten Geschäftsjahres haben hohe Anforderungen an die Beamten und Arbeiter der Reichsbahn gestellt. Wenn es gelungen ist, ihnen gerecht zu werden, so ist es einer verständnisvollen Zusammenarbeit und der bewährten Pflichttreue des Personals zu verdanken.“

Der Geschäftsbericht der Reichsbahn-Gesellschaft umfaßt 65 Druckseiten. Er gibt zunächst, in glücklicher Scheidung des generell Wichtigen von den Einzelheiten, einen kurzgefaßten allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Verhältnisse und bringt dann mit entsprechenden Erläuterungen die Eröffnungsbilanz (1. Oktober 1924) sowie den Jahresabschluß 1925, der sich aus dem Betriebsabschluß, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz für den 31. Dezember 1925 zusammensetzt. Hieran schließen sich in tabellarischer Form statistische Angaben über Betriebslängen und Betriebs- sowie Verkehrsleistungen, über Wagenstellung, Bestand an Lokomotiven und Wagen, über Brenn- und Schmierstoffverbrauch, Personalstand,

Betriebseinnahmen und -ausgaben, Unfälle, Bezüge der planmäßigen Reichsbahnbeamten und Löhne der Arbeiter; die Gegenüberstellungen der Ergebnisse aus den Jahren 1913 und 1925 gewähren hier viele wichtige Vergleichsmöglichkeiten. Auf Seite 41 ff. werden dann interessante Einzelausführungen gegeben über Verkehr und Betrieb, Tarife, Finanzen, Personalwesen, Bauwesen, Fahrzeugbau, Stoff- und Wärmewirtschaft, Werkstättenwesen sowie Beschaffungswesen. Bei Besprechung dieses für die Öffentlichkeit bestimmten verhältnismäßig kurz gefaßten Geschäftsberichtes hat der von der Verwaltung außerdem für den inneren Dienstgebrauch aufgestellte weit ausführlichere Bericht nebst umfassenden statistischen Unterlagen außer Betracht zu bleiben.


Die allgemeine Wirtschaftslage, die schließlich die wichtigste Grundlage für das Gedeihen der Reichsbahn ist, war im allgemeinen nicht sehr günstig. Zwar trat in der ersten Zeit des Geschäftsjahres zunächst eine allmähliche Steigerung der Einnahmen ein, doch bewirkte die gegen Ende 1925 erwachsende Krisis der deutschen Wirtschaft bald wieder eine erhebliche Minderung der Einnahmen, und dieser Abfall der Einnahmekurve hat sich in den ersten Monaten des Jahres 1926 noch verstärkt. Eine lehrreiche bildliche Darstellung im Bericht des Eisenbahnkommissars vom 12. Juni 1926 zeigt, daß in den Monaten Januar bis April 1926 die Gesamteinnahmen wesentlich unter den Einnahmen des gleichen Zeitraumes im Jahre 1925 verblieben, und zwar ergibt sich diese Senkung sowohl für den Güter- wie für den Personenverkehr, hinsichtlich des letzteren mit der Ausnahme, daß er während eines ganz kleinen Zeitabschnittes etwas mehr Einnahmen brachte als im Vorjahre. Die Gesamtsumme der Nettoeinnahme (nach Abzug der Beförderungsteuer) für die ersten vier Monate des Jahres 1926 beträgt nach Leverage 1260 Millionen gegen 1417 Millionen Mark für den gleichen Zeitraum von 1925, was einen Rückgang von 157 Millionen, mithin mehr als 11 % bedeutet. Die Beförderungskrisis scheint ihren Höhepunkt im Januar 1926 erreicht zu haben, von da an ist eine leichte Besserung zu verspüren. Der Geschäftsbericht der Verwaltung bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß im weiteren Verlaufe des Geschäftsjahres 1926 die Verhältnisse sich günstiger gestalten, so daß weitere Maßnahmen außer den bisherigen starken Einschränkungen der Ausgaben nicht nötig sein werden. Die Konsumtionskraft des deutschen Volkes hat, wie bekannt, leider sehr nachgelassen, und diese Tatsache spiegelt sich naturgemäß auch bei der Reichsbahn im Sinken der Einnahmen wieder. Sind doch z. B. annähernd 2 Millionen Arbeitslose in Deutschland vorhanden, zu denen etwa die gleiche Zahl Kurzarbeiter tritt; hoffentlich erweisen sich die jetzt im Gange befindlichen, auf Förderung der produktiven Erwerbslosenfürsorge gerichteten Bestrebungen der Regierungen und der Parlamente, insbesondere des vorläufigen Reichswirtschaftsrates als erfolgreich, und hoffentlich gelingt es, hierdurch der Wirtschaft einen neuen Impuls zu geben.

Das Jahr 1925 war für die Reichsbahn das erste Jahr einer normalen Betriebsführung nach dem Kriege. Nachdem die Rhein-Ruhr-Bahnen wieder in deutsche Verwaltung übergegangen waren, konnte die Einheit des Unternehmens wiederhergestellt werden. Durch den ganzen Bericht zieht sich die Darstellung der Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, den Anforderungen der Jetztzeit gerecht zu werden, mit energischer Hand die Grundlagen der Verwaltung neu zu gestalten und jedem möglichen Fortschritt die Wege zu ebnen. Mußte die Bautätigkeit wegen der schwierigen Finanzlage auf solche Ausführungen beschränkt bleiben, die für eine sichere und wirtschaftliche Betriebsführung unbedingt nötig waren, so ergab sich auf andern Gebieten die Möglichkeit, wesentliche Verbesserungen durchzuführen. Dem Unterhaltungszustand des Oberbaues wurde besondere Aufmerksamkeit zugewendet, um den Anforderungen des Betriebes auf Zulassung erhöhter Geschwindigkeiten und vermehrter Zuglasten nachzukommen. Die Verstärkung und der Umbau der eisernen Brücken wurden, soweit nötig, mit Nachdruck gefördert. Die Signal- und Sicherungs-


anlagen wurden ergänzt. Die Normung und Typisierung der Lokomotiven sowie die Normung der Einzelteile an vorhandenen Lokomotiven wurden gefördert. Im Wagenbau fand am Ende des Jahres 1925 die Feststellung von 30 Einheitsentwürfen: Wagen der Haupt- und Nebenbahnen ihren Abschluß. Selbsttätige Kupplungen wurden erprobt. Besonderes Augenmerk der vermehrten Einführung der elektrischen Beleuchtung in D-Zug-Wagen geschenkt worden. Die Ausrüstung des Güterwagenparks mit Kunze-Knorr-Bremse ist, abgesehen von Schwerlastwagen, Dienst- und Arbeitswagen, durchgeführt. I. Nachwirkungen der Ersatzstoffwirtschaft im Kriege konnten nahezu behoben werden, insbesondere ist der Austausch der eisernen Feuerkisten und der Ersatz überalterter kupferner Feuerkisten an den Lokomotiven abgeschlossen. Die Vorabnahme der Lokomotivkohle auf den Zechen ist verbessert und ein besonderes Kohlenabnahmeamt in Essen geschaffen worden; Brennstoff-Versuchsfahrten haben wertvolle Ergebnisse gezeigt und die vorhandenen Feuerungsanlagen wurden vielfach verbessert. Die Neuordnung des Werkstättenwesens ist weitergeführt und die Zusammenlegung der Eisenbahnausbesserungswerke und Hauptwerkstätten — ohne Rücksicht auf die Reichsbahndirektionsgrenzen — in zehn Werkstättenbezirke ist weit durchgeführt worden, wobei es möglich wurde, die Aufträge an die einzelnen Werke so zu verteilen, daß jedes Werk nur eine geringe Anzahl von Fahrzeugtypen auszubessern und zu unterhalten hat; hierdurch wird namentlich eine Verkürzung der Ausbesserungszeiten und eine Verringerung der Kosten erzielt. Die Gedingearbeit wurde weiter verbessert und durch Reihenarbeit und in vielen Werken durch Massenfabrikation klarer gestaltet. Das Beschaffungsverfahren wurde verbessert und vereinfacht, ebenso das Zahlungsverfahren. Die Person- und Schnellzüge wurden erheblich vermehrt und die Schnellzüge wurden beschleunigt. Ein Bild über die Entwicklung der Durchschnittsgeschwindigkeiten der Schnellzüge auf zehn wichtigeren Schnellzugstrecken und über die schnellsten Züge bieten die nachstehenden Darstellungen¹⁾:

Reisegeschwindigkeiten der Schnellzüge:

1. Durchschnittsreisegeschwindigkeit auf 10 der wichtigsten Schnellzugstrecken:



2. Reisegeschwindigkeit des schnellsten Zuges (gefahren auf der Strecke Berlin Lehrter Bahnhof-Hamburg):



Auch im Güterverkehr sind wesentliche Verbesserungen durchgeführt worden, insbesondere durch Erhöhung der Fahrgeschwindigkeiten; auch wurde für den Fernverkehr erstmalig ein Güterkursbuch für das ganze Reich herausgegeben, das die besten Beförderungspläne für den Wagenladungsverkehr im Ausland und Inland enthält. Was die Gütertarife anlangt, so konnte zwar den Wünschen der Wirtschaft auf allgemeine Tarifiermäßigungen nicht entsprochen werden, jedoch hat die Tarifierwicklung keineswegs geruht: eine systematische Durch-

¹⁾ Der zur Besprechung stehende Geschäftsbericht enthält keine bildlichen Darstellungen; die in vorliegendem Aufsatz wiedergegebenen bildlichen Darstellungen sind aus anderen Unterlagen entnommen.


fung der Normaltarife und des allgemeinen Kohlenausnahmefreistandes ist eingeleitet worden, und durch zahlreiche Einzeltarifnahmen wurden wesentliche Frachterleichterungen gewährt. Am Beginn des Geschäftsjahres wurden 52 % aller Gütermengen Ausnahmetarifen befördert, am Ende des Geschäftsjahres hat sich der Prozentsatz durch Einführung vieler neuer Ausnahmetarife auf rund 60 erhöht. Hingegen mußten wegen eingetretenen Lohnerhöhung und sonstigen Steigerungen der Ausgaben nicht unerhebliche Heraufsetzungen der Personentarife stattfinden und insbesondere wurden am 1. Mai 1925 die Fahrpreise im allgemeinen um 10 % erhöht. So sehen wir, wie auf allen Gebieten der Verwaltung die verantwortungsvollen Stellen, immer in gemeinsamem Zusammenwirken, sich mit dem Bestreben betätigten, „wie alles sich zum ganzen webt, in dem andern wirkt und lebt“, um auf dornenvollen Wegen der Gesellschaft gesteckten Zielen näherzukommen. Großen Wert hat nun die Verwaltung auch darauf gelegt, Einrichtungen zu treffen, die einen besseren Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Lage ermöglichen. Bisher gab es in dem großen Reich nur eine beschränkte wirtschaftliche Unterteilung der Ausgaben, während der Überblick über die Einnahmen und ihre Verrechnung nur bei der zentralen Stelle lag. Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres ist unter den Direktionsbezirken ein einheitliches Rechnungsverfahren eingeführt worden, das die Aufstellung von Bezirksbilanzen ermöglicht. Es soll den verantwortlichen Leitern der Bezirke die Möglichkeit verschaffen, den Erfolg ihrer Geschäftsführung zu beobachten, womit das Verantwortungsgefühl auch für die finanziellen Ergebnisse gestärkt werden wird. Für den Gesamtbereich sind im Geschäftsbericht die beiden oben erwähnten Bilanzen einschließlich Betriebsabschluß der Gewinn- und Verlustrechnung bekanntgegeben worden. Es handelt sich hierbei um den wichtigen und schwierigen Schritt, der geschehen mußte, um die Abschlüsse aus der statistischen in die kaufmännische Form überzuführen ohne die Außenstellen mit unnötiger Mehrarbeit zu belasten. Mit diesem Schritt hebt z. B. die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ in ihrer Besprechung hervor, wieviel Mühe und welche umfassende Sorgfalt auf die Gliederung und Erläuterung der Bilanzen verwendet worden ist. Vorausgeschickt sei, daß der Betriebüberschuß im Geschäftsjahre 1925 bei 5668 Millionen Mark Einnahmen und 40 Millionen Mark Ausgaben rund 818 Millionen Mark beträgt. Außer ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung zur Verteilung des Dienstes der Reparationsverschreibungen, die Zuweisungen zur gesetzlichen Ausgleichsrücklage und zu anderen erforderlichen Rückstellungen; rund 153 Millionen Mark wurden aus dem Reingewinn auf neue Rechnung vorgetragen. Die Betriebszahl berechnet sich auf 85,56. Leverage ist in seinem Bericht darauf hin, daß im Jahre 1925 die Betriebszahl bei den großen amerikanischen Eisenbahnen 74,1, bei der französischen PLM-Bahn 79,2 und bei den britischen Eisenbahnen (trotz der Kohlenkrise) 83,3 betrug. Dieser Entwicklung kommt große Bedeutung zu, bezeichnet doch Delacroix, der Vorkämpfer für die deutschen Eisenbahnobligationen, in einem seiner Berichte die Einnahmen und insbesondere den Betriebseffizienten der Reichsbahn als besonders wichtig für die Möglichkeit einer Emission der Reichsbahnobligationen. Bei der Aufstellung der Bilanzen war von ausschlaggebendem Einfluß die Tatsache, daß die Gesellschaft nicht wie andere vergleichbare Unternehmungen Eigentümerin der in ihrem Besitz befindlichen Anlagen ist, sondern lediglich das Betriebsrecht hat. Dieses Betriebsrecht bildet ihren wesentlichen Vermögensgegenstand und ist in der Eröffnungsbilanz mit dem Betrage bewertet, der den gesetzlichen Verpflichtungen der Gesellschaft entspricht, also mit zusammen 24 500 000 000 Mark (das sind 10 000 000 000 Mark Stammaktien, 11 000 000 000 Mark Reparationsverschreibungen und 500 000 000 Mark Vorzugsaktien, deren Erlös dem Reiche zukommt). Dieser Betrag deckt sich mit dem statistischen Anlagekapital der Reichsbahn. In der Eröffnungsbilanz tritt noch das Betriebsrecht am Anlagezuwachs in Höhe von rund 239 000 000 Mark hinzu. Zu einer eingehenden

Darstellung der Bilanzen fehlt hier der Raum. Doch sei wenigstens noch besonders hervorgehoben, daß in der Schlußbilanz auf der Vermögensseite die Kassen- und Bankguthaben mit rund 144 000 000 Mark und 344 000 000 Mark vorgetragen sind, also eine befriedigende Liquidität vorhanden ist; auf der Seite der Verbindlichkeiten sind als gesetzliche Ausgleichsrücklagen rund 113 000 000 Mark sowie als Rückstellung für Betriebsrechtsabschreibung und Verlustgefahren 150 000 000 Mark vorgesehen, als Reingewinn ergibt sich schließlich der Betrag von rund 156 000 000 Mark, hiervon werden rund 3 000 000 Mark für Vorzugsdividende verwandt und, wie bereits erwähnt, rund 153 000 000 Mark auf neue Rechnung vorgetragen, was eine erfreuliche Stärkung für das zweite Geschäftsjahr bedeutet. Von allgemeinem Interesse ist noch, daß, wie man hört, die Verwaltung die Begriffe Unterhaltung, Erneuerung und Anlagezuwachs schärfer zu formulieren und danach die Betriebs- und Vermögensrechnung umzustellen beabsichtigt.

Die bereits erwähnten Reparationszahlungen sind pünktlich geleistet worden; in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen sie mit rund 399 000 000 Mark, eine Summe, die sich in den nächsten Jahren noch wesentlich erhöhen wird, ganz abgesehen davon, daß in ihr die abzuführende Beförderungssteuer noch nicht enthalten ist.

Über das Personalwesen gibt der Geschäftsbericht in einem besonderen Abschnitt Auskunft. Soweit die Personalvermehrung durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse hervorgerufen war, kann der Abbau in fast allen Bezirken als abgeschlossen gelten, ausgenommen bei den Werkstätten. Im Berichtsjahre war es möglich, die Gesamtzahl des Personals von 771 193 auf 711 381 Köpfe zu senken und damit auf einen Jahresdurchschnitt im Kalenderjahr 1925 von 733 000 Köpfen zu kommen. Es entfielen auf 1 km Betriebslänge 13,77 Köpfe, auf 10 000 Zugkm 13,63 Köpfe, auf 10 000 Lokomotivnutzkm 13,20 und auf 100 000 Wagenachskm 2,92 Köpfe. Die nachstehende bildliche Darstellung zeigt, daß in den zum Vergleich herangezogenen Relationen im Jahre 1913 ausnahmslos weniger Personal verwendet wurde als im Jahre 1925.

Es entfielen Köpfe in den Jahren 1925 und 1913 (neue Grenzen) auf:




Die Bezüge der Personale wurden im Laufe des Geschäftsjahres durch verschiedene Maßnahmen mit einem Gesamtaufwand von 269,6 Millionen Mark für 1 Jahr verbessert.

Der Kampf der Gesellschaft gegen die Betriebsunfälle ist von gutem Erfolg begleitet gewesen. Die günstige Entwicklung der Verhältnisse seit Kriegsende geht klar aus nachstehendem Bilde hervor, das für die Jahre 1911—1925 die auf je 1 000 000 Zugkm entfallenden Unfälle veranschaulicht. Im Jahre 1924 war allerdings in einigen Beziehungen ein geringfügiger Rückschlag


eingetreten. Das Bild zeigt, daß es der Verwaltung in ihrem ersten Geschäftsjahre gelungen ist, nicht nur diesen Rückschlag wieder wettzumachen, sondern darüber hinaus eine erhebliche Verminderung der Unfallzahl zu erzielen. Gegenüber dem Vorjahre beträgt im Jahre 1925 die Verminderung in der Gesamtzahl der auf 1 000 000 Zugkm entfallenden Unfälle rund 12 %, in der Zahl der Entgleisungen und Zusammenstöße sogar rund 19 %.

Zahl der Unfälle sowie der getöteten und verletzten Personen bezogen auf 1 000 000 geleistete Zugkm:



Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tatsache, daß die Zahl der auf 1 000 000 Zugkm entfallenden verunglückten Eisenbahnbediensteten mit 2,72 im Jahre 1925 zum ersten Male auf den Vorkriegsstand (1913 = 2,79) zurückgegangen ist. Dies läßt den Schluß zu, daß die Maßnahmen der Verwaltung auf dem Gebiet der Personalpolitik zum mindesten keinen ungünstigen Einfluß auf die Unfallgefahren ausgeübt haben.

Von allgemeinem Interesse wird die nachstehende bildliche Darstellung der jetzigen Organisation der Reichsbahn sein:



* Außerdem sind vorhanden: 1131 Wasserwerke, 92 Elektr.-Werke und 125 Gasanstalten.

Bücherschau.

— Sammlung Göschen. Im Anschluß an die Besprechung der Bändchen 541 und 542 (Holl-Treiber, „Die Wasserturbinen“) in Nr. 29 vom 29. Juli 1926, S. 821, sei auf einige weitere beachtenswerte Bändchen der bekannten Sammlung hingewiesen.

Prof. Const. Zietemann-Chemnitz behandelt in drei Bändchen „Die Dampfturbinen. Ihre Wirkungsweise, Berechnung und Konstruktion“. Das erste dieser Bändchen (Nr. 274) bringt „Die Theorie der Dampfturbinen“, während das zweite (Nr. 715) „Die Berechnung der Dampfturbinen und die Konstruktion der Einzelteile“ und das dritte (Nr. 716) „Die Regelung der Dampfturbinen und die Bauarten, Turbinen für Sonderzwecke, Kondensationsanlagen“ behandelt. Die Art und Weise, wie der umfangreiche Stoff im Rahmen der Göschen-Sammlung bearbeitet ist, zeugt von einer hervorragenden Lehr- und Darstellungsbegehung. Ausführliche Literaturangaben ermöglichen weiteres Eindringen.

Dr.-Ing. L. Zipperer in Essen-Ruhr behandelt in dem Bändchen Nr. 880 die „Maschinenmekanik“, die für jeden technischen Betrieb von hoher Wichtigkeit ist.

Die hohe Entwicklung der theoretischen Grundlagen der Technik verlangt heute von den Ingenieuren eine sichere Beherrschung des mathematischen Rüstzeuges, besonders im Hinblick auf die praktische Anwendung. Auch hierfür sind in der Sammlung Göschen zahlreiche Hilfsmittel gegeben. Privatdozent Dr. G. Hoheisel in Breslau hat (in Nr. 920) „Gewöhnliche Differentialgleichungen“ bearbeitet, wobei er in drei Kapiteln Differentialgleichungen erster und höherer Ordnung, lineare Differentialgleichungen und Randwertaufgaben behandelt. Für die praktische Anwendung sind die beiden Bändchen von Oberlehrer Dr. Fr. A. Willers in Charlottenburg über „Graphische Integration“ (Nr. 801) und „Numerische

Integration“ (Nr. 864) von Wert, die in dem Bändchen Nr. 922 des gleichen Verfassers „Mathematische Instrumente“ eine glückliche Ergänzung finden. Die wichtige „Potentialtheorie“ ist von Privatdozent Dr. W. Stenberg in Heidelberg im Bändchen Nr. 901 dargestellt; Prof. Konrad Knopp bringt im Bändchen 877 eine „Aufgabensammlung zur Funktionentheorie“. Die „Dynamik“, deren Wichtigkeit auf allen Gebieten der Technik immer mehr hervorgetreten ist, behandelt Privatdozent Dr. Wilhelm Müller in den beiden Bändchen 902 und 903 (Dynamik des Einzelkörpers und von Körpersystemen).

Dem Eisenbahner, welcher Fachrichtung er auch angeht, seien drei Bändchen der Sammlung, die der bekannte Geograph Prof. Dr. K. Dove bearbeitet hat, wärmstens empfohlen. Die „Allgemeine politische Geographie“ (Nr. 800) behandelt Größe und Bevölkerung, Verkehrslage, politische Bedeutung der Binnengewässer, Flüsse als Ersatz für die Meeresstraßen, Kolonialländer, das Klima und die Staatengrenzen. Die „Allgemeine Verkehrsgeographie“ (Nr. 834) behandelt die wichtigsten Verkehrswege der Neuzeit näher ein. Die „Allgemeine Wirtschaftsgeographie“ (Nr. 835) bespricht die Geographie der Gütererzeugung (Mineralien, Rohstoffe und Lebensmittel, sowie tierische Erzeugnisse), Handelsgeographie und die wirtschaftsgeographische Bedeutung der Naturkräfte. Die Darstellung ist bei aller Knappheit umfassend und verständlich und läßt den bewährten Meister seines Faches erkennen.

„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.“ Die Sammlung Göschen, deren Aufbau in bewährter Weise rüstig fortgesetzt wird, wie die zahlreichen Neuerscheinungen beweisen.

Staatsminister a. D. Hoff.

frühere preußische Minister der öffentlichen Arbeiten,licher Geheimer Rat Hoff, vollendet am 21. d. M. sein Lebensjahr. Sein Name ist untrennbar mit der Geschichte preußischen Eisenbahnverwaltung verknüpft. Die schöpferische Tätigkeit und die Verdienste von Exzellenz Hoff sind in der Zeitung bei früheren Anlässen eingehend gewürdigt worden. Hervorgehoben seien hier nochmals ganz besonders nur Tätigkeit auf dem Gebiet des Personal-, Wohlfahrts- und Verwaltungswesens, seine Mitarbeit bei der großen Verwaltungsm der preußischen Staatseisenbahnen und seine Verdienste end des Weltkrieges, insbesondere nachdem er Mitte mber 1918 die Leitung des Ministeriums übernommen hatte, damals die furchtbaren Ereignisse miterlebt hat, die sich unmittelbare Folgen des Krieges und der Staatsumwälzung elten und die Eisenbahnverwaltung bis dicht vor den Zu-enbruch führten, der vermag die Größe der Aufgaben und ungen zu ermessen, die von Exzellenz Hoff gefordert en und die er restlos erfüllt hat.

erstaunliche Schaffenskraft, die Exzellenz Hoff im ste bewiesen hatte, wirkte sich auch weiterhin aus, als er seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienste in seiner Heimat n Westfalen in dem stillen lieblichen Badeort Driburg n Wohnsitz nahm. Es sei hier nur hingewiesen auf seine keit als erster Herausgeber des in kurzer Zeit in dritter be erscheinenden Werkes „Das deutsche Eisenbahnwesen egenwart“ und seine Mitarbeit am „Handbuch der Staats-nschaften“. Sein Rat wurde bei Erörterung und Entschei-wichtiger Fragen mehrfach von staatlicher Seite begehrt. weitere Entwicklung des deutschen Verkehrswesens und das en sozialer Einrichtungen im Eisenbahnwesen verfolgte lenz Hoff mit regstem Interesse. Besonders sind es zwei chtungen, die ihm auch jetzt noch am Herzen liegen, da er itbegründer ist und die Schaffung des Fundaments und den Aufbau für sich in Anspruch nehmen darf. Es sind dies Eisenbahn-Töchterhort und der Versicherungsverein deut-Eisenbahnbediensteten (Brand und Diebstahl). Exzellenz f darf sich um so mehr über die Erfolge seiner Einrich-n freuen, als er im Anfange dieser Schöpfungen mit vielen rwartigkeiten zu kämpfen hatte.

Driburg hatte Exzellenz Hoff den Tod seiner Gattin, r treuen Lebensgefährtin in Leid und Freud zu beklagen. n der Nähe seiner Kinder zu sein, verlegte er im Früh-d. J. seinen Wohnsitz nach Münster i. W., wo er in altem fensdrang auch jetzt noch unermüdlich tätig ist. Als neue be hat er hier die Mitwirkung bei der Westfälischen es-Eisenbahn übernommen, in deren Verwaltungsrat er ein-ten ist. Als stellvertretender Vorsitzender steht er an der e des Wirtschaftsausschusses und verwendet seine reichen rungen zum Nutzen der heimatlichen Bahn und damit e Heimat.

seltener Rüstigkeit, man darf sagen in jugendlicher Frische Exzellenz Hoff vergönnt, seinen 75. Geburtstag zu be-ten. Von allen Seiten, von staatlichen Stellen wie von seinen Verehrern und Freunden werden dem Jubilar an seinem tstage Glückwünsche zugehen. Der Reichspräsident sendet des Glückwunschschreiben:

Hochgeehrte Exzellenz!

Zu Ihrem 75. Geburtstage sende ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche.

Mit Dankbarkeit und Anerkennung gedenke ich hierbei Ihrer unvergänglichen Verdienste um die Schaffung und Organisation der Preußisch-Hessischen Eisenbahngemeinschaft; unvergessen wird mir aber auch bleiben, mit welcher hervorragenden Tatkraft und Umsicht Sie in unseres Vaterlandes schwerster Stunde die Aufrechterhaltung des geord-

neten Bahnbetriebes durchgesetzt und unter den größten Schwierigkeiten durchgeführt haben.

Ich wünsche und hoffe von Herzen, daß Sie in Gesundheit und Rüstigkeit weiteren Jahren gesegneter Arbeit entgegengehen.

*Mit freundlichen Grüßen Euer Exzellenz ergebener
gez. v. Hindenburg.*

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft — Hauptverwaltung — beabsichtigte durch eine Abordnung unter Führung des Herrn Staatssekretärs Kumbier ihm eine künstlerisch ausgestattete Adresse zu überreichen. Da Exzellenz Hoff aber den Wunsch ausgesprochen hat, in aller Stille und ohne jegliche Feier den 21. August außerhalb Münsters zu begehen, mußte leider von diesem Vorhaben abgesehen werden. Die dem Jubilar gewidmete Glückwunschadresse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die die Unterschriften des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Generaldirektors trägt, hat folgenden Wortlaut:

„Hochzuverehrende Exzellenz.

Zu dem heutigen Tage, an dem es Ihnen vergönnt ist, in vollster geistiger und körperlicher Frische Ihr 75. Lebensjahr zu vollenden, sprechen wir — zugleich im Namen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — Ihnen herzliche Glückwünsche aus.

Eure Exzellenz sehen auf ein langes Leben reich an Arbeit, reich aber auch an größten Erfolgen zurück. Lebhaft gedenken wir heute Ihres Hauptwerkes, der mit tiefgehendem Verständnis für die Zusammenhänge der Eisenbahnverwaltung mit dem Wirtschaftsleben und mit ungewöhnlicher Arbeitskraft geschaffenen Organisation der Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnen. Diese von der gesamten Fachwelt als mustergültig anerkannte und noch heute in ihren Grundzügen bestehende Schöpfung hat in langen Friedens- und Kriegsjahren ihre Probe in jeder Hinsicht bestanden. Wir gedenken in Dankbarkeit des großzügigen Ausbaues der Wohlfahrtseinrichtungen für die Beamten, Angestellten und Arbeiter, der von Eurer Exzellenz feinfühligstem Verständnis für die Bedürfnisse des Personals beredtes Zeugnis ablegt. Insbesondere wird aber die Erinnerung wach an die vorbildliche Pflichttreue und Umsicht, mit der Eure Exzellenz in Deutschlands größter Not die Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnen als Chef geleitet haben. Ihrer sachkundigen Umsicht und Ihrem unerschrockenen Eintreten ist es zu verdanken, wenn die geordnete Heimführung des Feldheeres ermöglicht und der Zusammenbruch der Eisenbahnen, des Rückgrats des deutschen Wirtschaftslebens, verhindert werden konnte.

Möge es Ihnen noch viele Jahre vergönnt sein, in ungeschwächter Schaffenskraft zum Besten der Ihnen ans Herz gewachsenen Deutschen Eisenbahnverwaltung zu wirken.“

Die Schriftleitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen hat allen Grund ganz besonders dem Jubilar ihre wärmsten Glückwünsche darzubringen. Überzeugt von der Wichtigkeit und Bedeutung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen ist Exzellenz Hoff stets ein warmer Freund und Förderer des Vereins gewesen. Zahlreiche wertvolle und inhaltsreiche Aufsätze und Beiträge insbesondere über Organisationsfragen aus seiner Feder sind in unserer Zeitung veröffentlicht. Sein erster Beitrag datiert aus dem Jahre 1886. Seine folgenden reichen bis in die jüngste Zeit. Wir dürfen hiernach sagen, daß unsere Beziehungen alt und eng sind, und dankbar erkennen wir die geschätzte langjährige Mitarbeit von Exzellenz Hoff hier an. Aus aufrichtigen warmen Herzen rufen wir dem Jubilar zu:

„Gott schenke Eurer Exzellenz noch viele Jahre wie bisher in ungebrochener Kraft und jugendlicher Frische.“

W.

Die bisherigen Vorschläge zur Verbesserung der Umbildungsarbeit im Güterzugdienst in betrieblicher und betriebswirtschaftlicher Beleuchtung.

Von Dr.-Ing. Derikartz, Koblenz.

Seit die Ausgestaltung des Eisenbahnnetzes und die Entwicklung des Verkehrs zu immer weiterer Steigerung der Rangier-(Umbildungs)-Arbeit im Güterzugdienst führte, sind Bestrebungen im Gange, die Durchführung dieser Arbeiten zu verbessern. Die Ziele dieser Bestrebungen, die in neuerer Zeit kurz in dem Ausdruck „Mechanisierung des Umbildungsvorganges“ zusammengefaßt zu werden pflegen, erstrecken sich nach und nach auf sämtliche Arbeitsvorgänge, die zur Umbildung der Züge erforderlich sind. Zu einem gewissen Abschluß sind sie bisher gelangt für die Bewegungsvorgänge, während wir wenigstens für deutsche Verhältnisse in der Praxis bei den Arbeiten, die mit dem Entkuppeln und Wiederverbinden der Wagen zusammenhängen, noch in den ersten Anfängen stehen. Die Umbildungsarbeit besteht darin, daß die Betriebseinheiten (Züge), in denen die Beförderungseinheiten (Wagen) über die Strecke bewegt werden, an bestimmten Knotenpunkten, wo sich die Wege der einzelnen Wagen trennen, aufgelöst werden, um nach Umordnung in neuen Zügen zusammengestellt, weiterzurollen. Es handelt sich also um einen sich immer wiederholenden gleichartigen Vorgang¹⁾, bei dem an und für sich alle Vorbedingungen zur weitestgehenden Mechanisierung und damit Ausschaltung menschlicher Arbeitskräfte gegeben sind. Diese Umbildung, die ursprünglich durch Hin- und Herbewegen des zu zerlegenden Zuges mittels Lokomotiven und Abstoßen der Wagen in die Gleise, in denen die neuen Züge zusammengestellt werden, erfolgte, wurde später so umgestaltet, daß man die Züge über Erhöhungen im Gleis (Eselsrücken, Ablaufberge) drückt und sie unter der Einwirkung der Schwerkraft in die Zugbildungsgleise ablaufen läßt. Bewegungseinrichtung ist bisher durchweg die Lokomotive. An Stelle des Hin- und Herbewegens der großen Masse des zu zerlegenden Zuges und des Abstoßens mittels beschleunigter Bewegung, tritt das langsame Verschieben über den Ablaufpunkt. Auch für diese Bewegung ist die Lokomotive in einzelnen Fällen ausgeschaltet worden. In den sogenannten Bahnhöfen mit durchgehendem Gefälle sollen die angekommenen Züge nur unter dem Einfluß der Schwerkraft aus hochgelegenen Gleisen abrollen, um auch weiterhin die ganze Anlage im Gefälle zu durchlaufen. War mit diesen Änderungen ein wesentlicher Schritt zur Vereinfachung des Umbildungsvorganges getan, so traten auf der anderen Seite Schwierigkeiten auf, die in der Verschiedenheit des Laufwiderstandes der einzelnen Wagen und noch besonders in je nach der Witterung verschiedenen äußeren Einflüssen (Wind, Temperatur) ihre Gründe haben. Die Weiterentwicklung zielt darauf hin, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden und daneben den auch bei den verbesserten Betriebsformen immer noch hohen Personalaufwand herabzudrücken. Ferner ist man bemüht, was besonders wichtig ist, die bisher nicht zu vermeidenden Beschädigungen an den Betriebsmitteln, die beim Aufeinanderstoßen zu stark beschleunigter Wagen entstehen, zu vermindern. Auf Einzelheiten dieser Entwicklung wird bei der Besprechung der verschiedenen Vorschläge einzugehen sein.

Die Einführung der Schwerkraft in den Umbildungsvorgang erscheint, im Vergleich zu den früheren Verfahren, als ein bedeutsamer Fortschritt. Wenn man aber die allerletzte Entwicklung der Eisenbahnfahrzeuge in Betracht zieht und die sich jetzt schon abzeichnenden Zukunftsmöglichkeiten mit ins Auge faßt, so hat es den Anschein, als wenn diese sogenannten

„Schwerkraftanlagen“ — sei es solche mit Ablaufbergen mit durchgehendem Gefälle — doch wohl nicht die letzte Entwicklungsstufe darstellen. Wenn auch die augenblicklichen Verhältnisse in Deutschland der Einführung Großgüterwagen nicht besonders günstig sind, so darf doch damit gerechnet werden, daß dieser Gedanke schon wegen günstigeren Verhältnisses von Brutto- und Nettolast und Möglichkeit, leichterer Entladung aus wirtschaftlichen Gründen sich auf die Dauer nicht zurückhalten lassen wird. Der Großgüterwagen mit ihrer großen Masse entwickeln aber freien Ablauf Arbeitsvermögen, die an die Brems- und Fangvorrichtungen außerordentlich hohe Anforderungen stellen, infolgedessen auch entsprechend großen Arbeitsaufwand. Diese Einrichtung erfordern und dazu noch erheblichen Materialverschleiß zur Folge haben werden. Selbst wenn es gelänge, die neueste Entwicklung läßt es erhoffen, Bremsrichtungen zu finden, die ohne oder nahezu ohne mechanische Umbildungsarbeit auskommen, so wird doch die Übertragung Bremskraft auf die Masse des ablaufenden Wagens immer Teile stark beanspruchen, die Untergestell mit Laufvorrichtungen und Lastbehälter des Wagens verbinden. Diese Umstände sind besonders beachtet werden müssen, wenn man dazu geht, die jetzigen Gleitlager durch Wälzlager zu ersetzen. Man drängt auch noch die wohl bestimmt im Laufe der Zeit Einführung kommende selbsttätige Kupplung mit Einpresssystem auf Formen des Umbildungsvorganges, die weniger heftiges Anfassen der Wagen und Vermeidung zu heftigen Aufstoßen ermöglichen, um diese verhältnismäßig empfindlichen Teile den Beanspruchungen auszusetzen, die ihnen gefährlich werden können. Tatsächlich sind auch schon verschiedene Vorschläge gemacht worden, um die Umbildungsarbeit mittels mechanischer Hilfsmittel ganz oder doch wenigstens im wesentlichen in der Ebene durchzuführen.

Bei den Bestrebungen zur Verbesserung der Umbildungsarbeit können im einzelnen folgende Gebiete unterschieden werden:

- a) Verbesserung der Güte des Verfahrens: Erhöhung der Leistung der Anlagen durch erhöhte Geschwindigkeit der Einzelvorgänge und damit Einschränkung von Umordnungs- und Zahl der Verschiebeanlagen; Verminderung der Beschädigungen der Fahrzeuge beim Umbildungsvorgang.
- b) Herabsetzung des Personalaufwandes sowohl für die Durchführung der Arbeit als auch der Aufsicht.
- c) Verminderung des mechanischen Arbeitsaufwandes; größtmögliche Beseitigung der unwirtschaftlichen Lokomotivarbeit (Anpassung des mechanischen Aufwandes an die tatsächlich zu leistende Arbeit).

Naturgemäß erstrecken sich diese Forderungen wieder auf sämtliche Vorgänge bei der Umbildung. Betrachtet man in erster Linie die der Mechanisierung am leichtesten zugänglichen Bewegungsvorgänge (Zerlegung und Wiederausstellung der Züge), so treten drei Hauptvorgänge hervor:

1. die Zuführung des aufzulösenden Zuges zu der Einrichtung, die die Überführung der einzelnen Wagen in die Gleise ermöglicht, in denen die neuen Züge gebildet werden,
2. die Durchführung der Wagen durch diese Zone und
3. die Sammlung und Zusammenstellung der Wagen zu neuen Zügen.

Diese Vorgänge wiederholen sich für einen Teil der Umbildung, nämlich in den Fällen, in denen eine doppelte Umbildung der Beförderungseinheiten (nach Richtungen und Leistungen) vorgenommen werden muß.

¹⁾ Kennzeichnend für den Umfang dieser Arbeiten ist, daß im Jahre 1918 z. B. im Bereich der ehemals Preuß.-Hess. Staatsbahnen 25,9 Millionen Lokomotivstunden für Verschiebearbeit aufgewandt werden mußten.

durchgeführt werden diese Arbeitsvorgänge in drei Zonen, die in allen Verschiebebahnhöfen vorfinden.
Die Zuführungszone (Zugauflösung).
Die Schaltzone.
Die Sammelzone (Zugbildung).



Abb. 1.

Wenn man die bisherigen Betriebsformen, Bewegungs- und Einflussmittel und die zu ihrer Verbesserung gemachten Vorschläge nach diesen Gesichtspunkten ordnet, so ergibt sich folgende Übersicht:

der Um- zugsanlage	Zuführungszone (Zugauflösung)		Schalt-Zone		Sammelzone (Zugbildung)	
	Bewegung	Beeinflussung	Schalt- einrichtung	Bewegung und Beeinflussung	Bewegung	Beeinflussung
ahnhöfe it durch- ehendem efälle	Schwerkraft er- gänzt durch Lo- komotive, reine Schwerkraft (stärkere Nei- gung)	Bremsknüppel Handbremsen ferngesteuerte Zuführungs- bremsen	Weichen	Schwerkraft Laufvermögen Hemmschuhbremsen fernbediente Brems.	Schwerkraft Laufvermögen	Bremsknüppel Hemmschuhe
blaufberg- anlagen	reiner Lokomotiv- betrieb, fernverstandigte Lokomotive, ferngesteuerte Lokomotive, ortsfeste vom Rangierleiter gesteuerte An- triebe		Weichen	Schwerkraft Laufvermögen Hemmschuhbremsen fernbediente Brems. Beschleunigungsein- richtungen	Laufvermögen Mechanische Anlagen Seil-u.Spill-Ein- richtungen a) handbe- diente b) fernbe- diente ortsfeste Anlagen	Hemm- schuhe Zielab- bremsung
angier- thnhöfe in er Ebene			Weichen Gelenkdreh- brücken (Feuerlein) Schiebe- bühnen	Laufvermögen Bewegung durch den Antrieb der Zu- führungszone Bewegung mit Hilfs- wagen (Baeseler)		so- weit erfor- der- lich

Die Besprechung der einzelnen Verfahren erfolgt zweckmäßig namentlich nach den drei Arbeitszonen, wobei die bisher vorgeschlagenen Verbesserungen vom betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Standpunkt kurz erörtert werden sollen. Eine Kritik der Vorschläge in technischer Hinsicht ist nicht beabsichtigt; es handelt sich ja auch zum großen Teil um Einrichtungen, die noch nicht praktisch erprobt sind. Nur soweit es erreichbar ist, um ein Bild ihrer Wirkungsweise, ihrer Einwirkung in den Betrieb und auch ihres Einflusses in betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu erhalten, soll auf ihre besonderen Eigenarten eingegangen werden.

A. Zuführungszone.

1. Anlagen mit durchgehendem Gefälle.

Die Zuführungszone dieser Bahnhöfe kann als Ablauframpe bezeichnet werden, deren Neigung bei den bisher ausgeführten Anlagen (in Deutschland in Nürnberg und Dresden-Friedrichstadt) so bemessen ist, daß sich selbst überlassene Wagen bei normalen Witterungsverhältnissen ohne äußere Beeinflussung, lediglich unter dem Einfluß der Schwerkraft, in Bewegung setzen und ablaufen. Bei ungünstiger Witterung — starker Schneewind, Frost — ist in der Regel mechanische Zusatzarbeit (den heutigen Anlagen mittels Lokomotive) erforderlich, um die Wagen in Bewegung zu setzen. Es sei hier gleich allgemein bemerkt, daß der Einfluß tiefer Temperatur sich nur dann ungünstig bemerkbar macht, wenn die Wagen längere Zeit stehen haben und infolgedessen die Schmiermittel in den

Lagern stark abgekühlt sind. Die Beherrschung der großen, beim Ablauf in Bewegung befindlichen Masse erfolgt entweder durch Besetzung der Handbremsen oder aber durch Regelung der Geschwindigkeit mittels Bremsknüppel, die vor die Räder gehalten werden, wenn die Bewegung verzögert werden soll; in beiden Fällen ist großer Personalaufwand erforderlich. Die Verbesserungsvorschläge zielen darauf hin, einmal den Einfluß der Witterung auszuschalten, zum anderen, die bewegten Massen ohne den bisherigen großen Personalaufwand in der Hand zu behalten. Erreicht werden sollen beide Ziele durch Verstärkung der Neigung der Ablaufgleise bei gleichzeitiger Verwendung von fernbedienten Zuführungsbremsen an der Übergangsstelle zwischen Zuführungs- und Schaltzone, mit denen man in der Lage ist, bei geringstem Personalaufwand (ein Bremswärter) die ablaufenden Wagen je nach Bedarf aufzuhalten oder durch Lockerung der Bremse ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Der Einbau derartiger Bremsen — es gibt schon mehrere Formen, auf die, weil es sich um ähnliche Einrichtungen handelt, wie sie auch in der Schaltzone verwendet werden, später näher ein-

gegangen werden soll — würde die ungünstigen Eigenschaften der Zuführungszone der Anlagen mit durchgehendem Gefälle beseitigen können.

2. Ablaufberganlagen und Rangieranlagen in der Ebene.

Die Zuführungszone dieser beiden Formen kann zusammen behandelt werden, weil sie keine wesentlichen Unterschiede zeigt und die Vorschläge zur Verbesserung des Betriebes für beide im wesentlichen die gleichen sind. In bezug auf ihre Zuführungszone bilden die Verschiebebahnhöfe in der Ebene nur einen Sonderfall der Ablaufberganlagen. Beide sind dadurch gekennzeichnet, daß die Gleise der Zuführungszone in bezug auf ihre Neigung so liegen, daß die Wagen ohne äußeren Einfluß nicht in Bewegung geraten können. Bei älteren Anlagen beider Formen liegen die Gleise der Zuführungszone wagerecht. Bei den Ablaufberganlagen ist man in neuerer Zeit in einzelnen Fällen dazu übergegangen, die Höhe des Ablaufpunktes nicht erst mit einem besonderen nach Vereinigung der Einfahrtgleise ansteigenden Berggleises zu erreichen, sondern die Zuführungsgleise selbst in steigende Neigung (1:400 oder geringer) zu legen und auf diese Art das Arbeitsvermögen der auslaufenden Züge auszunützen, um die Höhe des Ablaufpunktes ganz oder wenigstens soweit wie möglich zu erreichen (vgl. Bild 2 und 3).

Bei diesen neueren Formen fällt das Hochdrücken der zu zerlegenden Züge auf den Ablaufberg (Eselsrücken) weg, die Zuführungszone nimmt den Charakter einer Auffahrrampe an.

für die Verfasser²⁾ im Zusammenhang mit einer neuen Betriebsform für die Zuführungszone noch weitergehende Vorschläge gemacht hat. Die Neigung der Zuführungsgleise soll sich hiernach je nach Örtlichkeit zwischen 1:400 fallend und 1:400 steigend bewegen, um neben weitgehendster Ausnutzung des Arbeitsvermögens der auslaufenden Züge auch möglichst wirtschaftliche Betriebsweise (geringster Arbeitsaufwand) bei der Bewegung in der Zuführungszone selbst zu erreichen. Zu bemerken ist auch noch, daß derartige Anlagen — wie ein Vergleich der Bilder 2 und 3 zeigt — eine bessere Ausnutzung der Länge gewährleisten und betrieblich gegenüber den bis-




Abb. 2.

herigen insofern günstiger sind, als die abzudrückenden Züge bei der Einfahrt gleich unmittelbar an den Brechpunkt gelangen, also alle Zeitverluste, die das Heranführen der Züge bis an diesen Punkt bisher bedingte, ausgeschaltet werden.

Die Betriebsabwicklung beider Arten der Umbildungsanlagen vollzieht sich bisher noch durchweg so, daß die Bewegung durch Lokomotiven (Verschiebelokomotiven) erfolgt. Bei den Rangierbahnhöfen in der Ebene ist Hin- und Herbewegung des ganzen zu zerlegenden Zuges erforderlich, weil er immer wieder vor die Zerlegungsweichen zurückgezogen werden muß,




Abb. 3.

bevor die Wagen abgestoßen werden können, bei den Ablaufberganlagen hingegen drückt die Maschine langsam ($V = 0,6 - 1$ m/sec.) den zu zerlegenden Zug über den Brechpunkt. Die Mängel dieser Arbeitsform in betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht können kurz wie folgt zusammengefaßt werden. Die Regelung der Abdrückgeschwindigkeit und die Beherrschung des abzudrückenden Zuges liegt nicht unmittelbar in der Hand des Rangierleiters, sondern er ist gezwungen, mittels Signal auf den Lokomotivführer einzuwirken. Zeitverluste sind die Folge, Mißverständnisse nicht ausgeschlossen. Durch das Umlaufen der Verschiebelokomotive von einem Gleis zum anderen entstehen Zeitverluste, die die Ausnutzungsmöglichkeit und damit den Wirkungsgrad der Anlage herabsetzen (25 % und mehr). Stellt man, um diese Verluste zu vermeiden, zwei Loko-

motiven ein, so steigern sich entsprechend die Betriebskosten. Lokomotiven erfordern hohen Personalaufwand für einen Betrieb, bei dem es sich immer um die gleichen, örtlich begrenzten Bewegungen handelt, bei dem naturgemäß menschliche Arbeitskräfte weitgehend ausgeschaltet werden können. Weitere Nachteile sind in der Lokomotive an sich begründet: sie ist in der Regel für ganz andere Zwecke erbaut und erfordert Bedienung, Betriebsstoffe auch in Zeiten, in denen sie keine Arbeit leistet. Da sie außerdem der Kraftübertragung auf die Reibung zwischen Rad und Schiene angewiesen ist, bedarf sie unverhältnismäßig viel Eigengewicht und maschinellen Aufwand, verglichen mit dem tatsächlich bei dieser Arbeit erzielten Nutzeffekt.

Die Verbesserungsbestrebungen zielen darauf hin, die geschilderten Mängel zu beseitigen. Man hat zunächst, um Mißverständnisse bei der Signalgebung auszuschließen und Drucklokomotive fester in die Hand des Rangierleiters zu geben, besondere sogenannte Ablaufbergssignale (Formsignale mit Kasten- oder Scheinwerferbeleuchtung) eingeführt. Weiter geht die Fernverständigung mittels lauttönendem Fernsprechsprechapparat auf der Lokomotive, entweder unter Übertragung der elektrischen Wellen durch Oberleitung und Schleifbügel oder in der neuesten Zeit auch versuchsweise im Wege der Funktelegraphie. Versucht worden ist auch, die ganze Frage durch Fernsteuerung der Lokomotive zu lösen, was, falls eine einwandfreie Lösung gefunden wird, die Bedienungskräfte auf der Lokomotive ersparen würde. Die bewegende Kraft würde in diesem Falle auch schon ganz in der Hand des Rangierleiters liegen. Als Nachteile würden dann nur noch übrig bleiben das unverhältnismäßig hohe tote Gewicht, die Zeitverluste im Ablaufberg infolge des Umlaufens der Lokomotive von einem Gleis zum anderen und die Notwendigkeit der Signal- oder Befehlsübermittlung bei diesem Umlaufen (Weichenschaltung an der Einfahrseite der Zuführungsgleise). Noch weiter geht der ortsfeste vom Rangierleiter gesteuerte Ablaufbergantrieb, den der Verfasser vorgeschlagen hat³⁾. Hier wird mittels eines in ein end-




Abb. 4.

Seil eingeschalteten Druckwagens, der an der Einfahrseite einer schiefen Ebene versenkbar ist, die Bewegung der Züge über den Brechpunkt durchgeführt. An Stelle der betriebliehen und wirtschaftlich ungünstigen beweglichen Lokomotive tritt ein ortsfester Antrieb, mit dem — mit einem Minimum an Arbeitsaufwand unter Einschränkung der Bedienungskräfte — zum äußersten — die Aufgabe, die langsame Bewegung der aufzulösenden Züge, bewerkstelligt wird. Die Signalübermittlung fällt weg, der Rangierleiter steuert den gesamten Vorgang. Dabei ist gewährleistet, daß er trotzdem die bewegten Massen voll und ganz in der Hand behält.

Ein Vergleich der verschiedenen Formen der Zuführungszone in betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht führt — wenn einmal die reinen Baukosten, die bei ebenen und Ablaufberganlagen wohl immer wesentlich geringer sind als bei Gefällbahnhöfen, bei denen sie solchen Einfluß haben — daß derartige Anlagen nur bei ganz bestimmter Geländegestaltung wirtschaftlich zu rechtfertigen sein werden, abgesehen werden soll — zu folgen.

²⁾ Vgl. Verkehrstechnische Woche 1925, Heft 4, und Verschiebebahnhöfe in Ausgestaltung und Betrieb, Sonderband II der V. W. 1925.

³⁾ Vgl. V. W. 1921, Nr. 52, und Sonderheft Verschiebebahnhöfe der V. W. Bd. I 1923, S. 67.

ebnissen: Die Anlagen mit durchgehendem Gefälle in ihrer Form leiden — bei aller Würdigung des geringen mechanischen Aufwandes (die Höhe der Ablauframpe wird bei erwähnten Abhängigkeit solcher Anlagen vom Gelände in der Regel ganz oder doch fast ganz durch das Arbeitsvermögen auslaufenden Züge gewonnen werden können) — an dem ordentlich hohen Personalaufwand, der die Wirtschaftlichkeit trotz an sich hoher Leistungsziffern ungünstig beeinflusst. Müssen die Züge erst hochgezogen werden, so kommt weiteres ungünstiges Moment hinzu. Wird die Zuführung mittels leistungsfähiger, fernbedienter Zuführungsen — ausgeführt sind solche Anlagen noch nicht — von mechanischen Hilfsarbeit unabhängig gemacht und der Personalaufwand vermindert, so dürfte sich die Wirtschaftlichkeit des Betriebes wesentlich verbessern lassen. In betrieblicher Hinsicht ist noch zu sagen, daß, weil die Anlagen ganz von der Leistungsfähigkeit der Zuführungsbremsen abhängig werden — ein Versagen der Bremse könnte der Betrieb nur unter noch höherem Personalaufwand durchgeführt werden, als bisher —, unter allen Umständen mehrere Bremsen eingebaut werden müssen, die unabhängig voneinander die Betriebsabteilung gewährleisten. Schwierigkeiten macht auch in den Ablaufgleisen mit starker Neigung die Untersuchung derselben, die besonders nach Einführung der Luftdruckbremse

brennungsmotoren wird er geringer werden, weil diese Maschinen keinen Stoffverbrauch aufweisen, wenn keine Arbeit geleistet wird. Den geringsten Verbrauch werden ortsfeste Antriebe aufweisen, weil hier die Kraftübertragung am günstigsten ist und geringstes totes Gewicht mitzubewegen ist⁴⁾.

Die Zuführung der zu zerlegenden Züge auf ebenem Gleis gewinnt wieder größere Bedeutung in Verbindung mit neueren Vorschlägen, die die Schaltzone betreffen. Hierauf wird später näher einzugehen sein. Auch diese Vorschläge erfordern übrigens eine Zuführungseinrichtung, die in derselben Weise in wirtschaftlicher und betrieblicher Hinsicht zu bewerten ist wie die besprochenen. Neigungen innerhalb der Grenzen, in denen die Wagen von selbst nicht in Bewegung geraten können, sind natürlich auch hier zulässig.

B. Schaltzone.

1. Anlagen mit durchgehendem Gefälle.

Als Schaltvorrichtung kommen nur Weichen in Frage, bewegende Kraft ist die Schwerkraft. Die ablaufenden Wagen gelangen aus der geneigten Zuführungszone in die Schaltzone, durchlaufen sie ebenso wie die anschließende Sammelzone unter der Einwirkung der Schwerkraft. In der Regel hat die ganze Anlage gleiches oder nahezu gleiches Gefälle. In ihrer ur-




Abb. 5.

noch erhöhte Bedeutung erhalten hat. Muß diese Unterung auf der Ablauframpe ausgeführt werden, so bleibt anderes übrig, als die Zuglokomotive während der Unterungszeit aus Sicherheitsgründen vor dem Zuge zu lassen, naturgemäß ungünstig auf die Ausnutzung dieser Lokomotive wirkt. Ausgeschaltet werden kann dieser Nachteil, wenn vor die Ablaufgleise noch eine besondere Gleisgruppe einbaut wird, in der diese Untersuchungen erfolgen. Diese dienen dann gleichzeitig auch als Puffer für die einenden Züge, die allerdings durch besondere mechanische Einrichtungen oder auch Lokomotiven der Ablauframpe zugeführt werden müssen.

von den beiden übrigen Formen — Ablaufberganlage und Weiche in der Ebene — hat wenigstens bei der jetzigen Betriebsweise unzweifelhaft die erstere den betrieblichen und wirtschaftlichen Vorzug. Sie ermöglicht nicht nur höhere Leistungen, sondern weist auch wirtschaftlichere Lokomotivarbeit auf. Die betriebliche und wirtschaftliche Bewertung der Verbesserungsvorschläge hat zu erfolgen nach dem Grad der Personalaufwands- und Betriebsstoffersparnis und der Leistungsfähigkeit der Anlage. Für Bahnhöfe mit Ablaufbergen dürfte die Stufenanlage in dieser Hinsicht vom heutigen Lokomotivbetrieb über die verständigte und ferngesteuerte Lokomotive zum ortsfesten Ablaufberg gehen. Hierbei nimmt der Personalaufwand stufenweise ab. Der zur Erzielung der Arbeitsleistung erforderliche Aufwand an Betriebsstoffen wird bei der Dampflokomotive am meisten sein. Bei Lokomotiven mit elektrischen oder Ver-

spränglichen Form wurden nur die an den Wagen vorhandenen Handbremsen oder Bremsknüppel verwendet, um, wenn erforderlich, die Geschwindigkeit der Wagen zu verringern. Zur Steigerung der Leistung und um von Witterungseinflüssen unabhängiger zu sein, sind an einzelnen Stellen in die Schaltzone Steilstrecken (Ablaufücken) eingebaut worden, z. B. in Nürnberg, die naturgemäß wieder Bremsvorrichtungen erforderlich machen. Damit ist ein Übergang zur Ablaufberganlage geschaffen worden. Als Bremsvorrichtungen werden, wie auch bei den allermeisten bisherigen Ablaufberganlagen, Hemmschuhbremsen angewandt, deren Wirkungsweise, Vor- und Nachteile als bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Diese Bremsen — am bekanntesten ist die Form Büssing-Sigle — sind bis zur Einführung ferngesteuerter Bremsen die einzigen betriebsfähigen Gleisbremsen geblieben und haben sich auch im Verhältnis zu den Forderungen, die man an sie stellen konnte, gut bewährt.

2. Ablaufberganlagen.

Auch hier wird die Schaltzone unter der Einwirkung der Schwerkraft durchlaufen. Es können zwei Formen unterschieden werden, einmal die ältere, bei der die Zuführungsgleise zusammenfassenden Weichen und die Verteilungsgleise am Eingang der Sammelzone (beide zusammen machen die Schaltzone

⁴⁾ Vgl. hierzu: Bewegungseinrichtungen auf Verschiebebahnhöfen in technischer und wirtschaftlicher Beleuchtung. V. W. 1924, Nr. 24.

aus) durch den eigentlichen Berg (Eselsrücken) getrennt sind (vgl. Bild 2), und ferner die neueren Anlagen, bei denen diese Weichenzonen unmittelbar aneinanderstoßen und ganz in die Ablauframpe verlegt worden sind (Bild 3).

Die bereits erwähnten Witterungseinflüsse und sonstigen Umstände, Gewicht (Masse), Form (Luftwiderstand), Lagerreibung usw., von denen das Laufvermögen abhängt, wirken sich naturgemäß auch bei den Ablaufberganlagen aus. Die Ablaufhöhe, die fest liegt und in der Regel für mittlere Verhältnisse ermittelt wird, ist für manche Wagen zu groß, unter anderen Verhältnissen dagegen wieder zu gering, zumal die erforderliche Laufweite je nach der Besetzung der Sammelgleise verschieden ist. Eine Rolle spielt hierbei natürlich auch noch, zu verhüten, daß sich Wagen innerhalb der Schaltzone in der gleichen Fahrstraße einholen oder, mit anderen Worten, die Pufferabstände der ablaufenden Wagen so groß zu halten, daß es möglich ist, an der Abzweigungsstelle die ablenkende Weiche zwischen zwei Wagen umzulegen.

Es ist zunächst versucht worden, Ablaufberge mit abstuf-

zeuge, insbesondere der Verbindungsteile zwischen Unterge- und Lastbehälter, nicht zuletzt aber auch Beschädigungen Ladung zu vermeiden —, sind die bisher erbauten Gleisbremsen ziemlich umfangreiche Anlagen. Die Größe der Bremswirkung ist auch von der Höhe des Angriffspunktes über der Schienenoberkante abhängig. Da diese Höhe aber durch die Begrenzung der Fahrzeuge gegeben ist, und zwar ist sie für Lokomotiven geringer als für Wagen, so hat man, um das Befahren der Bremsen mit Lokomotiven zu ermöglichen, die Bremsschienen in senkrechter Richtung beweglich angeordnet. In der Arbeitsstellung werden sie in die für Wagen zulässige Höhe gehoben, um der Bremskraft einen möglichst großen Hebelarm zu bekommen zu lassen. Diese senkrechte Beweglichkeit hat naturgemäß einen verhältnismäßig großen konstruktiven Aufwand zur Folge.

Die ferngesteuerten Bremsen werden ebenso wie die Hermschubbremsen am Fuß der Steilrampe eingebaut und vom Laufstellwerk aus bedient. Ein Mann wird in der Regel zu den Bremsen bedienen können.

Die größte praktische Bedeutung hat bisher — wenigstens für deutsche Verhältnisse — die Gleisbremse der Bauart „August Thyssenhütte“ (Abb. 6). Von den übrigen Vorschlägen ist meines Wissens bisher, abgesehen von einer früheren, auf ähnlicher Grundlage beruhenden Konstruktion von Lohse, nur eine, nämlich die von Dr. Jordan, ausgeführt worden. Praktische betriebliche Ergebnisse der Jordanbremse sind aber meines Wissens bisher noch nicht veröffentlicht worden. Die beiden Formen unterscheiden sich äußerlich dadurch, daß die erste hydraulisch, die zweite pneumatisch betrieben wird. Die Art der Betriebsweise ist aber nicht kennzeichnend, weil bei beiden wohl ebenso gut auch andere Übertragungsmittel verwendet werden könnten. Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß bei der Bauart Frölich, um Entgleisungen der ablaufenden Wagen zu verhüten, die Bremsung durch das Eigengewicht des Wagens vornehmen läßt und begrenzt.




Abb. 6. Gleisbremse, Bauart „Thyssenhütte“.

barer Höhe, sogenannte Sommer- und Winterberge, einzuführen, jedoch ist es nicht möglich gewesen, auch bei solchen Anlagen auf weitergehende Beeinflussung des Ablaufes zu verzichten, und zwar durch Bremsvorrichtungen, die, am Fuß der Ablauframpe liegend, je nach Laufvermögen und dem zur Verfügung stehenden Gleisraum in der Sammelzone Geschwindigkeit und Laufweite regeln sollen. Bisher wurden im wesentlichen die bereits erwähnten sogenannten Hemmschubbremsen verwendet.

Die Versuche, ferngesteuerte Gleisbremsen mit besser abgestufter Wirkung als bei Verwendung von Hemmschuhen zu finden, reichen schon längere Zeit zurück. Aber erst seit etwa zehn Jahren sind Formen vorgeschlagen und durch Versuche weiterentwickelt worden, die den Anforderungen des praktischen Betriebes gerecht werden. Die Bremswirkung wird dadurch erzielt, daß Bremsschienen, die beiderseits der Fahr-schienen angeordnet sind, aus der Ferne gegen die zwischen ihnen durchlaufenen Radreifen gepreßt werden, Reibungskräfte hervorrufen und so verzögernd auf das Fahrzeug einwirken. Zur Kraftübertragung wird bei den neueren, auf mechanischer Reibungswirkung beruhenden Bremsen entweder Preßwasser oder Preßluft verwendet. Da die Reibungsflächen verhältnismäßig klein sind und der Druck, der angewandt werden darf, beschränkt ist — die zulässige Verzögerung in der Zeiteinheit muß begrenzt sein, um zu große Beanspruchungen der Fahr-

will. Die Bremsschienen werden dem ablaufenden Wagen entgegengehoben, der auf sie aufläuft und mittels Hebelwirkung selbst die zangenartig miteinander verbundenen Bremsschienen gegen die Räder preßt. Die Abbildungen 5, 6, 7 und 8 stellen Prinzip, konstruktive Ausbildung und Lichtbilder ausgeführter Anlagen dar. Der Bremsvorgang entspricht der theoretischen Überlegung. Wenn die beabsichtigte Begrenzung der Bremswirkung durch das Eigengewicht, ganz wie es theoretisch die konstruktive Lösung entspricht, eintreten würde, so müßte praktisch jedes merkbare Abheben der Wagen ausgeschlossen sein. Nun habe ich aber tatsächlich bei Versuchen, die auf der Anlage in Köln-Nippes im Jahre 1924 nach meiner damaligen Veröffentlichung (vgl. Anmerkung 5) vorgenommen wurden, das Abbremsen der Wagen bis zum Stillstand derartiges Abheben allerdings in unschädlicher Form — beobachten können. Entgleisungen sind, das soll ausdrücklich hervorgehoben werden, nicht vorgekommen. Wo die Gründe für dieses Abweichen von der theoretischen Forderung liegen oder, anders ausgedrückt wie es kommt, daß die umkehrende Wirkung, die sich so zeigen müßte, daß die Bremse auch ohne Nachlassen des äußeren Druckes sich selbständig lockert, sobald der Bremsdruck größer wird als dem Eigengewicht entspricht, nicht eintritt, konnte nicht einwandfrei festgestellt werden. Möglich ist, daß eine Antriebskniehebelwirkung eintritt, die zwar der Bremsdrucksteigerung

ig ist, aber die selbsttätige umkehrende Wirkung ver-
rt. Diese Beobachtungen werden vielleicht Anlaß geben,
onstruktion nach dieser Richtung hin nachzuprüfen, um
wirtschaftlich vielleicht ins Gewicht fallenden (Druck-
rverbrauch beim Lösen und Wiederanziehen der Bremse
die äußeren Kräfte) Schönheitsfehler auszumerzen. Mehr




Abb. 7.

nicht, denn irgendwelchen schädlichen Einfluß in betrieb-
Hinsicht haben diese Erscheinungen nicht ausgeübt; man
im Gegenteil sagen, daß die Bremse, besonders in ihren
en Formen, den betrieblichen Anforderungen voll ent-

Jordan verzichtet auf die Wirkung des Eigengewichtes
zielung der Bremskraft; die in die Arbeitsstellung ge-
n Bremsschienen werden lediglich durch äußere Kräfte
n gegen die Räder gepreßt. Wohl aus der Erfahrung her-
aß bei dieser Anordnung Aufsteigen der Räder und Ent-
ngen nicht ausgeschlossen sind, ist neuerdings eine Aus-
rriechung hinzugefügt worden, die beim Abheben der
von den Laufschiene den Druck und damit die Brems-
ng aufheben soll. Wie diese Einrichtung arbeitet, ist bis-
cht bekanntgeworden.

betrieblichen Standpunkt aus ist es natürlich von aus-
gebender Bedeutung, daß bei ausreichender Bremskraft
isungen unter allen Umständen ausgeschlossen sind. Man
warten müssen, ob es gelingen wird, bei Reibungsbremsen
Bedingungen in einfacherer Weise zu erfüllen, als sie die
remse „Thyssenhütte“ löst. Erwünscht wäre, wenn diese
nismäßig große Empfindlichkeit gegen Stöße, die die
l beweglichen Teile, auf die die Wagen auflaufen, auf-
, beseitigt werden könnten, wenn auch ohne weiteres zu-
n wird, daß die neuesten Ausführungen eine wesentliche
serung in dieser Hinsicht gebracht haben. Was die Kraft-
igungsmittel betrifft, so sei noch darauf hingewiesen, daß
draulischen Bremsen neben einem Gewichtsakkumulator
tspeicherung des erforderlichen Arbeitsvorrats noch be-
er Vorkehrungen bedürfen, um die Leitungen und Brems-
r gegen Einfrieren zu schützen, wozu eine besondere
gsanlage eingebaut wird. Bei Luft als Kraftübertra-
mittel dürften sich diese beiden Notwendigkeiten einfacher
assen. Über die betrieblichen und wirtschaftlichen Er-
e der Gleisbremsen der Bauart „Thyssenhütte“ wird auf
ägige Berichte verwiesen⁵⁾.

gan f. d. Fortschritte d. E. W. 1924, Heft 15, u. V. W.
ir. 37.

Wegen ihrer großen Wirkung und Betriebssicherheit ermög-
lichen ferngesteuerte Gleisbremsen, die Höhen- und Neigungs-
verhältnisse der Ablaufberge so zu bemessen, daß auch schlechte
Läufer unter ungünstigen Verhältnissen genügende Beschleuni-
gung erhalten, um einmal die kritischen Weichen der Schalt-
zone schnell zu räumen (Wagenfolge, Leistungsfähigkeit), zum
anderen aber auch genügendes Laufvermögen, um weit genug in
die Sammelgleise vorzurücken. Die weiteren großen Vorteile
liegen darin, daß neben Personalsparnis beim Bremsen selbst
(jede Hemmschuhbremse erfordert einen Kopf) auch die Unfälle
und Wagenbeschädigungen stark eingeschränkt werden. Das
liegt daran, daß auch bei ungünstigen Verhältnissen der Brems-
wärter die Fahrzeuge so in der Hand hat, daß zu hartes Auf-
stoßen auch in der Sammelzone verhütet werden kann, obwohl
Sicherungsmannschaften (Hemmschuhleger) gegenüber älteren
Anlagen wesentlich vermindert werden können. Die geschild-
erte Anpassung der Ablaufverhältnisse an die praktischen For-
derungen läßt eine bedeutende Steigerung der Leistungsfähigkeit
der Ablaufanlagen zu. Die Wirkung geht aber noch weiter.
Wenn auch gesagt werden muß, daß nach den bisherigen Er-
gebnissen wohl eine vollkommene Abstimmung des Ablaufs in
dem Sinne, daß die Wagen genau auf Laufweite abgebremst
werden, im Regelbetrieb kaum zu erreichen sein wird — sie
gelingt nur besonders geeigneten und geschulten Bremswägern
und auch da nicht immer —, so ist doch eine Einschränkung der
Beidrückarbeit in den Sammelgleisen zu erzielen, die betrieblich
und wirtschaftlich ins Gewicht fällt.

Bei der Besprechung der fernbedienten Bremsen an Ablauf-
bergen muß noch erwähnt werden, daß bei den ersten Anlagen
unmittelbar vor dem Ablaufpunkt noch eine kleinere Bremse,
die als Gipfelbremse bezeichnet wurde, eingebaut worden ist.
Sie sollte den Zweck haben, die Zuführung des Zuges zu be-
einflussen, und zwar in dem Sinne, daß die Zuführungsgeschwin-




Abb. 8.

digkeiten während des gleichmäßigen Abdrückens durch diese
Bremse in gewissem Grade abstufbar wird, was praktisch dieselbe
Wirkung hat, als wenn die Ablaufhöhe um den der Abdrück-
geschwindigkeit entsprechenden Betrag veränderlich wäre. Die
Gipfelbremse ermöglichte ferner, den Ablaufvorgang unter Um-
ständen zu verlangsamen, um etwa das Einholen zu stark ge-
bremster Wagen in der Weichenzone zu verhüten, also bei Auf-
einanderfolge eines guten (daher stark gebremsten) und eines

schlechten Läufers. Bei richtig angelegten Bergen und richtig entwickelten Verteilungsweichen dürften derartige Zulaufbremsen aber überflüssig sein; sie fehlen auch bei den neuesten Ausführungen (z. B. Hamm).

Um die bereits erwähnte rechtzeitige Umschaltung der Weichen zwischen den ablaufenden Wagen zu erzielen, die gerade bei Ablaufberganlagen eine besonders große Rolle spielt, sind auch hierfür zwangsläufige Einrichtungen vorgeschlagen worden. Neben der Einschaltung ganzer Weichenstraßen durch einen Hebel, die bereits seit längeren Jahren im Verschiebebahnhof Herne im Betrieb ist, ist neuerdings in Hamm eine Einrichtung ausgeführt worden, bei der die Schaltung für den Ablaufbetrieb wichtigsten (kritischen) Weichen durch die ablaufenden Wagen selbst erfolgt. Auf Grund der Wagenzettel, die für jeden Zug aufgestellt werden und in denen die Gleisnummer jedes Wagens oder Wagengruppe verzeichnet wird, erfolgt die Einstellung der Einrichtung. Die Umschaltung der Weichen nehmen die ablaufenden Wagen selber vor, indem sie Kontakte befahren, die gemäß der vorherigen Einstellung die Stromkreise der Weichenantriebe einschalten.

Neben diesen die mechanische Reibungswirkung benutzenden Bremsen muß noch eine weitere Form erwähnt werden, die wenigstens zum Teil auf anderer Grundlage beruht. Es handelt sich um die sogenannte „Wirbelstrombremse“⁶⁾ von Dr. Baeseler, bei der die hemmenden Wirkungen im wesentlichen durch elektrische und magnetische Einflüsse beim Durchlaufen der Wagen durch Kraftfelder hervorgerufen werden sollen. Theoretische Grundlagen hierüber sind bisher nicht veröffentlicht worden. Neben den erwähnten Kräften spielen aber auch anscheinend mechanische Reibungswirkungen eine Rolle beim Durchlaufen der Räder zwischen den beiderseits der Fahrschiene fest und schließend angeordneten Lamellenankern. Diese Gleisbremse wurde zum ersten Male auf der Verkehrsausstellung in München 1925 im Betriebe vorgeführt. Sie verspricht meines Erachtens betriebliche Vorteile, wenn es gelingt, sie auch für größere Kräfte in wirtschaftlicher Weise verwendbar zu machen, weil alle beweglichen Teile fehlen und die Kraftübertragung in einfacher Form erfolgt.

Gehen die besprochenen Bremseinrichtungen von dem Grundgedanken aus, den Ablaufberg so zu bemessen, daß die Beschleunigung der Wagen auch für die ungünstigsten Verhältnisse ausreicht und der Überschuß an Laufvermögen abgebremst wird, so wollen andere Vorschläge den Berg nur den günstigeren Verhältnissen anpassen, um das Fehlende bei schlechten Läufern durch eine auf mechanischem Wege zu erzielende Zusatzbeschleunigung zu ersetzen. Grundsätzlich muß gesagt werden, daß der letzte Gedanke theoretisch und betriebswirtschaftlich betrachtet, der richtigere ist, weil in der Regel doch die günstigeren Verhältnisse vorzuliegen pflegen. Die Wagen brauchen nicht auf größere Höhe gebracht zu werden, als dies den Regelverhältnissen entspricht und die verlorene Bremsarbeit fällt weg. Eine konstruktive Lösung dieses Grundgedankens ist die Beschleunigungsanlage von Pösentrup-Heinrich⁷⁾, die im Verschiebebahnhof Seddin bei Berlin eingebaut worden ist. In bezug auf betriebliche Ergebnisse darf auf einen Aufsatz von Dr. Gottschalk in Heft 5 der V. W. 1926 verwiesen werden. Wenn sich die Anlage auch bei stärkerem Betriebe bewähren sollte, so hat sie zweifellos den großen Vorteil, daß sie gestattet, in verhältnismäßig einfacher Weise die Leistung zu niedriger Ablaufberge zu steigern, was besonders dann von großer Bedeutung sein wird, wenn die Umgestaltung der Anlagen im Sinne einer Erhöhung und Verbesserung des Ablaufberges aus baulichen oder wirtschaftlichen Gründen auf Schwierigkeiten stößt.

⁶⁾ Vgl. Verschiebebahnhöfe in Ausgestaltung u. Betrieb I., Sonderheft V. W. 1926.

⁷⁾ Vgl. Verschiebebahnhöfe in Ausgestaltung u. Betrieb I., V. W. Sonderheft 1922 u. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1926, Heft 4.

3. Rangierbahnhöfe in der Ebene.

Über die bisherigen Anlagen, die durchweg mit Weichenschaltung arbeiten, ist nichts Besonderes zu sagen. Die Wagen durchlaufen die Schaltzone mittels des Laufvermögens, ihnen beim Abstoßen durch die Lokomotive erteilt worden. In wirtschaftlicher Beziehung darf auf das verwiesen werden, was bereits über die Zuführungszone dieser Anlage gesagt ist. Die Verbesserungsvorschläge zielen darauf hin, an Stelle des Abstoßens eine stetige Durchführung der Wagen durch die Schaltzone mittels ortsfester mechanischer Einrichtungen zu erreichen, oder aber die stetige Durchführung der Bewegungseinrichtung der Zuführungszone zu ermöglichen, indem an Stelle der Weichenschaltung in der Schaltzone eine andere Einrichtung tritt. Der naheliegende Gedanke, die Gruppierung der Wagen mittels Schiebebühnen vorzunehmen, der auch vorgeschlagen worden ist, dürfte praktisch an der geringen Leistung derartiger Anlagen scheitern. Es kommt hinzu, daß bei Schiebebühnenbetrieb ein stetiger Fluß der Wagen überhaupt nicht möglich ist, weil die Querbewegung der Schiebebühne die Längsbewegung des aufzulösenden Zuges unterbrechen muß. Einen neuartigen Niederschlag hat der



Abb. 9.

Gedanke in der Rangieranlage mit zwei Hilfswagen von Baeseler gefunden, Abb. 9, die auf der Verkehrsausstellung München 1925 im Betriebe vorgeführt wurde. Sie besteht im wesentlichen aus zwei in endlose Seile eingeschaltete Hilfswagen, die beiderseits der Verteilungsweichenstraßen der Schaltzone angeordnet sind und die ihnen zugeführten Wagen mittels eines Hebegerätes, der auf einen Puffer wirkt, durch die Zone hindurchdrücken⁸⁾. Die Einrichtung setzt voraus, daß alle Verteilungsweichen am Außenrand der Schaltzone liegen, erfordert also praktisch entweder neue oder vollständig umgestaltete Anlagen. Ob die Leistungsfähigkeit so weit gesteigert werden kann, wie bei neuzeitlichen Ablaufberganlagen, müßte durch praktische Versuche im größeren Stile festgestellt werden. Die Anlage ermöglicht, daß die Wagen vollständig gleichmäßig in zwangsläufigem Abstand und ohne jeden Stoß durch die Schaltzone durchgeführt werden, was sicher im Zusammenhang mit der in der Einleitung angedeuteten voraussichtlichen Zukunftsentwicklung der Eisenbahnfahrzeuge von großer Bedeutung sein dürfte. Auf der anderen Seite bietet ja allerdings gerade die Schichtungszone der Verschiebebahnhöfe die beste Gelegenheit, die Schwerkraft als Bewegungsmittel anzuwenden, weil die Wagen durch die Zone durchlaufen müssen, praktisch nicht zum Halten gebrannt zu werden brauchen und weil auch bei entsprechender Anordnung durchaus die Möglichkeit geboten werden kann, Zusammenstöße auszuschließen.

Der zweite Gedanke, die Bewegungsvorrichtung der Zuführungszone zu verwenden, um die stetige Durchführung der Wagen durch die Schaltzone zu ermöglichen, setzt, wie bereits erwähnt, voraus, daß an Stelle der Weichenschaltung eine andere Einrichtung tritt. Bei Weichenschaltung ist die Aufgabe nur mittels der Weichen und Herbewegen zu lösen. Eine Lösung dieser Aufgabe hat Feuerlein vorgeschlagen, bei der die Umstellung der Weichen mittels einer um einen Endpunkt drehbaren sogenannten Lenkdrehbrücke erfolgen soll⁹⁾. (Abb. 10.)

⁸⁾ Vgl. Verschiebebahnhöfe in Ausgestaltung u. Betrieb I u. II V. W. 1922 u. 1925.

⁹⁾ Vgl. V. W. Verschiebebahnhöfe in Ausgestaltung u. Betrieb II, 1925.

Es handelt sich um eine Art gelenkiger Schiebebühne, deren Schwerpunkt am Ende der Zuführungszone liegt, während das gegen gesetzte Ende auf die einzelnen Gleise der Sammelzone verstellbar ist. Der zusammenführende Teil der Schaltzone ist wie bei den bisherigen Ausführungen, ein Stammgleis, das auf die Gelenkdrehbrücke, die aus mehreren miteinander verknüpften Teilen besteht, um den nötigen Ausschlag in seitlicher Richtung zu ermöglichen. Die Weichenschaltung des verbleibenden Teiles der Schaltzone fällt weg. Der Betrieb vollzieht sich ähnlich wie bei der Schiebebühne — also nicht fließend —, mit dem Unterschiede, daß nur das eine Ende auf die einzelnen Gleise eingestellt zu werden braucht. Die Einrichtung ist die gleiche wie die Baeseler'sche Anlage, nur erfolgt die Zuführung der Wagen durch die Schaltzone mittels der Bewehrungsvorrichtung der Zuführungszone. Die Betriebssicherheit könnte dadurch gewährleistet werden, daß zwei Stammgleise vorgesehen werden und in jede Grube auch zwei Gelenkdreh-




Abb. 10.

brücken eingebaut werden, die wahlweise benutzt werden können. Ob die Anlage der Leistungsnotwendigkeit neuzeitlicher Schiebebahnhöfe entsprechen wird, könnten nur praktische Versuche zeigen. Der Augenschein bei den heutigen Drehweichen spricht, was die Geschwindigkeit der Einstellung auf einzelne Gleise anbelangt, eigentlich nicht dafür, daß mit derartigen zweifellos auch wohl empfindlichen Anlage hohe Geschwindigkeiten zu erreichen sein werden.

C. Sammelzone.

1. Anlagen mit durchgehendem Gefälle.
Über die Betriebsdurchführung in der Sammelzone dieser Anlagen ist nicht viel zu sagen. Bewegende Kräfte sind Schwerkraft und Laufvermögen der Wagen, die Beeinflussung erfolgt durch Bremsknüppel, soweit nicht größere Abteilungen mit betriebl. Bremsen laufen und das Anhalten durch Hemmschuhe. Hinter der Sammelzone noch eine besondere Ausfahrgleise in der Ebene oder höchstens 1:400 geneigt angelegt werden muß, läßt man die Wagen in der Regel bis dorthin vordringen, und zwar wenn irgend möglich in größeren Gruppen (z. B. mit Bremsen). Es erfolgt also eine Vorhemmung in der Sammelzone. Ist Stationsordnen erforderlich, so laufen die Wagen der Sammelzone in eine dahinter geschaltete Stationsgruppe über, werden von dort in die Ausfahrgleise abgelassen (in geschlossenen Gruppen). Gerade für diesen letzteren Fall bieten Anlagen mit durchgehendem Gefälle betriebliche Vorteile, die sich auch das Stationsordnen ohne äußere bewegende Kraft erspart. Als Nachteil bleibt allerdings der hohe Personalaufwand bestehen.

Ablaufberganlagen und Rangierbahnhöfe in der Ebene.

In der Sammelzone dieser beiden Gruppen kann in betrieblicher Hinsicht und auch in bezug auf die Verbesserungsvorschläge der Betriebes zusammengefaßt werden. Sie unterscheiden sich dadurch, daß bei Ablaufberganlagen das Laufvermögen durch die Schwerkraft, beim Rangieren in der Ebene durch Abbremsen der Wagen erzeugt wird. Ablaufberganlagen ermöglichen praktisch wohl ein größeres Arbeitsvermögen. In beiden Fällen

gelingt es nicht, das Laufvermögen so abzustufen, daß sich die Wagenreihe ohne weiteres im Sammelgleis aufschließt, wenn auch die neuzeitliche Gestaltung der Höhen- und Neignungsverhältnisse der Ablaufberge und die ferngesteuerten Gleisbremsen in der Schaltzone eine wesentliche Verbesserung gebracht haben. Der sogenannte Zielablauf ist immer noch als Ausnahmefall anzusehen. Weiteres Anfasen der abgelaufenen Wagen ist in der Regel nicht zu umgehen. Eine Sonderstellung nehmen die bisherigen Verbesserungsvorschläge für die Zugumbildung in der Ebene noch ein, deren Bewegungsvorrichtung die Wagen nur bis zum Eingang der Sammelzone führt, da bei den Geschwindigkeiten, mit denen diese Einrichtungen arbeiten, mit einem wesentlichen Laufvermögen nach Eintritt der Wagen in die Sammelzone nicht zu rechnen ist. Bei Anwendung der Gelenkdrehbrücke kann die Weiterbewegung durch die Bewegungseinrichtung der Zuführungszone erfolgen, indem jeder neu in die Sammelzone eintretende Wagen die bereits dort befindlichen weiterschiebt, was aber großen Kraftaufwand in der Zuführungszone voraussetzt. Die Leistung der Baeseler'schen Hilfs- wagen so groß zu bemessen, daß sie diese Arbeit mitteilen, dürfte bei der jetzigen Konstruktion praktisch wohl kaum möglich sein. Es werden hier, ebenso wie bei Ablaufberganlagen und beim bisherigen Rangieren in der Ebene weitere mechanische Hilfsmittel erforderlich bleiben, wenn auch je nach der Eigenart der Anlage in verschiedenem Umfang. Wird die Sammelzone, wie auch vorgeschlagen worden ist, in eine Neigung gelegt, die die Schwerkraft zur Geltung kommen läßt, so treten wiederum all die ungünstigen Eigenschaften in Erscheinung (verschiedener Laufwiderstand, Witterungseinflüsse, Notwendigkeit des Auffangens der Wagen, Wagenbeschädigungen, Personalaufwand), die bereits besprochen worden sind.

Als Bewegungseinrichtung für die Sammelzone wird heutzutage noch ausschließlich die Lokomotive verwendet mit all den Nachteilen, die bei der Besprechung der Zuführungszone bereits dargelegt worden sind. Hinzu kommt noch, daß kein Wechseln der sogenannten Beidrücklokomotive von einem Gleis zum anderen das Ablaufgeschäft unterbrochen, und damit die ganze Anlage stillgelegt werden muß, und daß das Gleis, in dem die Beidrücklokomotive arbeitet, für ablaufende Wagen gesperrt ist. Wenn das Ablaufen nicht während dieser ganzen Zeit unterbrochen werden soll, müssen Bereitschaftsgleise vorhanden sein. Diese Nachteile haben zu Verbesserungsvorschlägen Anlaß gegeben, die alle den Lokomotivbetrieb beseitigen wollen, indem die Wagen mittels Windevorrichtungen und Seilen in der Laufrichtung vorgezogen und so der Aufschluß in der Sammelgruppe herbeigeführt werden soll. Sie unterscheiden sich nur durch die Art der Seilführung oder die Anordnung des antreibenden Motors. Eine Rolle spielt auch der erforderliche Personalaufwand und der Gedanke, auch diese Betriebsvorgänge von einer Stelle aus zu leiten. Ein Vorschlag zum Beispiel (Gaber) sieht vor, daß quer über die Sammelzone eine leichte eiserne Brücke angeordnet wird, auf der eine bewegliche Winde läuft, die über das zu räumende Gleis gestellt wird. Das Zugseil wird durch einen Mann vorgebracht und an dem vordersten Wagen im Gleis befestigt. Durch Anziehung des Seiles erfolgt der Aufschluß der Wagen. Neuere Vorschläge (z. B. Baeseler) vermeiden die Brücke und legen die Seilführung unterirdisch. Der Motor ist in diesem Falle ortsfest und liegt seitlich der Sammelgleise. Das eigentliche Zugseil wird durch eine besondere Hilfsvorrichtung zu dem Gleis hingezogen, wo es benötigt wird und dann in der gleichen Weise, wie vorhin geschildert, zum vordersten Wagen hingebacht. Mit diesen beiden Vorschlägen sind typische Formen geschildert. Der Vorteil, insbesondere beim Vorschlag Baeseler, besteht darin, daß sie verhältnismäßig einfach sind; Nachteile sind darin zu erblicken, daß das Verfahren, insbesondere bei großen Anlagen verhältnismäßig langwierig ist (Vorbringen des Zugseiles auf größere Entfernungen), ferner der Personalaufwand und die Notwendigkeit der Befehlsübermittlung. Eine Möglichkeit, auch diesen Teil des Betriebsvorganges in die Hand des Rangierleiters am

Ablaufberg zu legen und damit die gesamten Bewegungsvorgänge der Umbildungsanlage durch einen Willen zu regeln, bietet sich, wenn in die Sammelzone auf eine Länge von etwa 200 m ortsfeste Antriebe nach dem Vorschlag des Verfassers nur in einfacher und leichter Ausführung so angeordnet werden, daß zwischen je zwei Sammelgleise ein in ein endloses Seil eingeschalteter, auf einem Schmalspurgleis laufender Druckwagen geführt wird, der auf einem Puffer des vordersten in der Zone zum Halten gekommenen Wagen einwirkt, und die in seiner Arbeitszone zum Halten gekommenen Wagen vorwärts schiebt. Jede Anlage kann zwei nebeneinanderliegende Gleise bedienen. Auf diese Weise ist ein stetiges Fließen der Arbeit durch die Sammelzone möglich. Der Rangierleiter schaltet, sobald es erforderlich ist, den Antrieb für ein Gleis ein und räumt den entsprechenden Teil der Sammelzone. Die Einrichtung ist anwendbar unabhängig davon, welche Betriebsform für die Zuführungs- und Schaltzone gewählt wird.

Wenn nach diesen einzelnen Darlegungen noch eine kurze Wertung der verschiedenen Umbildungsanlagen im ganzen in betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht gegeben werden soll, so kann gesagt werden, daß Bahnhöfe mit durchgehendem Gefälle, abgesehen davon, daß sie praktisch nur bei bestimmter Geländegestaltung möglich sein werden, verhältnismäßig schlecht abschneiden, und zwar besonders wegen des hohen Personalaufwandes, den sie erfordern. Bei Einschränkung dieses Personalaufwandes besteht die Gefahr, daß die Beschädigungsziffern steigen. Auch die bereits erwähnte Unsicherheit des Betriebes bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, die es erforderlich macht, besondere Lokomotiven zur Hilfeleistung bereitzuhalten, ist als Nachteil anzusehen. Die Vorteile (Ausschaltung mechanischer Bewegungsmittel), wenigstens in der Regel, für den ganzen Umbildungsvorgang dürften im allgemeinen nicht genügen, um diese Nachteile auszugleichen. Wie weit die Verbesserungsvorschläge für die Zuführungs- und Schaltzone hierzu beitragen können, und wie sie insbesondere den Personalaufwand beeinflussen, sind Fragen, die nur im praktischen Betriebe geklärt werden können.

Wesentlich günstiger liegen die Verhältnisse bei den Ablaufberganlagen, bei denen die Benutzung der Schwerkraft auf bestimmte Arbeitsvorgänge beschränkt ist. Trotz des höheren mechanischen Aufwandes dürften diese Anlagen auch in der bisher üblichen Ausgestaltung in betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht, die beste Lösung darstellen. Werden die vorgeschlagenen Verbesserungen sowohl in bezug auf die Gestaltung (Höhen- und Neigungsverhältnis) als auch die Betriebsführung (Mechanisierung) durchgeführt, so dürften Anlagen entstehen, die mit einem Mindestaufwand von Personal hohe Leistungen bei mäßigen Beschädigungsziffern aufweisen werden. Schon überschlägliche Berechnungen ergeben, daß in vielen Fällen der durch diese Verbesserungen bedingte Kapitaleufwand in verhältnismäßig kurzer Zeit getilgt werden kann und für die Dauer wesentliche Ersparnisse an Betriebskosten zu erzielen sind. Aus wirtschaftlichen Gründen wäre es daher sehr zu begrüßen, wenn auf diesem Gebiete, das bisher nur verhältnismäßig wenig beachtet worden ist, bald Versuche im großen Maßstab angestellt würden, um die betrieblich und wirtschaftlich beste Form zu ermitteln. In dieser Richtung liegt bestimmt ein Weg, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung der Eisenbahnen wesentlich zu verbessern.

Umbildungsanlagen in der Ebene können zur Zeit als überholt angesehen werden. Wenn sie sich trotzdem noch und sogar in ziemlich weitgehendem Maße vorfinden, so liegt das einmal daran, daß wirtschaftliche Erwägungen im Eisenbahnbetriebe erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit Boden und Einfluß gewonnen haben, und daß ferner, wenigstens für Deutschland infolge der wirtschaftlichen Entwicklung seit der Kriegszeit die Vorbedingungen für die Umgestaltung der Anlagen sehr ungünstig liegen. Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß Deutschland auf diesem Gebiet — wenigstens in

Europa — trotzdem am weitesten vorgeschritten ist, das Ausland behilft sich auf diesem Gebiet noch in großem Umfang den einfachsten und unwirtschaftlichsten Einrichtungen.

Steht nach diesen Erwägungen für die Gegenwart die neue zeitliche Ablaufberganlage betrieblich und wirtschaftlich zwanglos an der Spitze, so erscheint es doch, wie bereits kurz angedeutet wurde, nicht ausgeschlossen, daß in Zukunft Anlagen wieder an Boden gewinnen werden, auf denen sich der Umbildungsvorgang in der Ebene oder im wesentlichen in der Ebene abspielen wird. Die Gründe liegen in der Entwicklung der Betriebsmittel, wie sie eingangs kurz geschildert worden sind. Die Einführung von Wälzlagerrollen wird den Laufwiderstand wesentlich vermindern. Die Zunahme des Eigengewichtes der Wagen und die Einführung empfindlicher Kupplungsteile wird eine schonende Behandlung der Betriebsmittel erforderlich machen. Diese verschiedenen Gesichtspunkte werden vielleicht dazu führen, die Schwerkraft aus den Bewegungsvorgängen weitgehend auszuschalten.

Auf jeden Fall werden Zuführungs- und Sammelzone mechanischen Bewegungsvorrichtungen auszustatten sein. Ein Zweifel kann man sein über die Schaltzone. Hier sind an sich die Vorbedingungen für die Verwendung der Schwerkraft am günstigsten, wie bereits kurz dargelegt wurde. Naturgemäß müssen Höhen- und Neigungsverhältnisse den neuartigen Betriebsmitteln angepaßt werden, und zwar so, daß die Wagen




Abb. 11.

zwar unter allen Umständen die Schaltzone durchlaufen, aber doch bald hinter den verteilenden Weichen zum Halten kommen. Die Verschiedenheit des Laufvermögens wird voraussichtlich auch hier Beeinflussungsvorrichtungen erforderlich machen, die aber nur geringe Ausschläge auszugleichen haben, und entweder in Gestalt von leichteren Bremsmitteln oder aber Beschleunigungsvorrichtungen zu suchen sein werden. Jenseits der Verteilungswweichen würden die Wagen von ortsfesten Bewegungsvorrichtungen übernommen werden, die den ständigen Weitefluß der Arbeit gewährleisten. Zuführungs- und Sammelzone werden zweckmäßig in leichte Gefällneigung gelegt, die den Lagerreibungswiderstand der Fahrzeuge entspricht, um den mechanischen Arbeitsaufwand so gering wie möglich zu machen. Eine derartige Anlage würde im Prinzip (die Neigungsverhältnisse sind angenommen) etwa wie in Bild Nr. 11 dargestellt, auszubilden sein.

Eine weitere Möglichkeit, den Umbildungsvorgang durchzuführen, wie auch besonders bei Einführung neuzeitlicher Betriebsmittel in Frage käme, sei zum Schluß noch kurz gestreift. Während die bisherigen Formen alle davon ausgehen, daß die Kräfte, die die Fahrzeuge bewegen, von außen — sei es Lokomotive oder ortsfeste mechanische Antriebe — anfassend, besteht auch die meines Wissens bisher noch nicht ausgesprochene Möglichkeit, die bewegende Kraft am Wagen selbst anzubringen, und zwar mittels eines fest mit dem Fahrzeug verbundenen oder vor dem Fall zu Fall anzubringenden Motors, der auf die Achse oder auch auf die Radreifen einwirkt und so die Wagen in Bewegung setzt. Derartige Vorrichtungen würden außer in Umbildungs-

en auch im Anschlußbetrieb eine wesentliche Vereinfachung unter Umständen Verbilligung darstellen. Der naheliegende Gedanke, als treibende Kraft Druckluft zu verwenden, die ja bei der Einführung der durchgehenden Bremse im Güterzuge und in Verschiebebahnhöfen (Füllanlagen) vorhanden ist, ist es daran, daß es nicht möglich ist, eine genügende Menge Druckluft bei jedem Fahrzeug mitzuführen, wenigstens, wenn heute übliche Druck von 5 kg/qcm, der wiederum durch die Standfestigkeit und Dichtigkeit der Kupplungsteile praktisch begrenzt ist, nicht überschritten werden darf. Die

Lösung müßte schon in der Richtung gesucht werden, daß Verbrennungsmotoren angewandt werden, die zweckmäßig mit dem Wagen verbunden, die Bewegungsvorgänge durchführen würden. Wenn auch dieser Gedanke bei seiner Durchführung im einzelnen sicher große Schwierigkeiten bieten wird, so sei er doch als Anregung auf diesem Gebiet wiedergegeben. Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Umbildungsvorganges ist von derartig großer Bedeutung, daß meines Erachtens keine Möglichkeit unversucht bleiben darf, die irgendwelche Aussichten auf Erfolg verspricht.

„Menschenwirtschaft“ in der Bahnunterhaltung.

I. Betriebspädagogik — Vorbedingung.


Betrachtung und Auswertung bestehender Einrichtungen auf dem Gebiet des Unterrichts- und Bildungswesens für bautechnische Dienststellenleiter.

Von Reichsbahnrat Bach, Elberfeld.

„Arbeit und Mensch in Einklang zu bringen, ist die Lebensfrage unserer Entwicklung!“

Des Geleitwort gibt Professor Dr.-Ing. Adolf Friedrich von der technischen Hochschule Karlsruhe seinen Gedanken, seinen Überlegungen für „Menschenwirtschaft“⁽¹⁾, Bestrebungen, die das Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (Dinta)⁽²⁾ benutzend die Tat umgesetzt hat zur „Durchführung von Menschenwirtschaft“ durch „Maßnahmen, die sich auf den arbeitenden Menschen beziehen“, durch „Betriebspädagogik, d. i. zweckmäßige Ausbildung und Anlernung der Einzelnen oder Beeinflussung der Gruppen“.

Professor Friedrich folgend umfaßt Menschenwirtschaft



der großen Bedeutung, die „Menschenwirtschaft“ nicht nur im allgemeinen, sondern auch im besonderen für die Bahnunterhaltung besitzt, seien einige seiner grundlegenden Sätze über „Berufsertüchtigung“ wiedergegeben:

„Die besten Arbeitsarten sind produktiv — — —. Fast jeder Praktiker behauptet, seine Fertigkeit „im Gefühl“ zu haben, und zeigt dem Neuling nur oberflächlich — wenn auch mit gutem Willen — Äußerlichkeiten, mit denen nichts anzufangen ist. Die Folge ist Nachahmung der Handlung ohne inneres Verstehen, Vortäuschung einer Leistung ohne Nutzen — — —. Nicht bedienen soll der Mensch die Arbeitsmittel, meistern soll er sie!“

„Der Weg zur Durchführung der Berufsertüchtigung“ seien die Abschnitte hervorgehoben:

1. Berufsbetrachtung — Analyse.

2. Ausarbeitung der Arbeitsanweisungen,

3. Feststellung der besten Hilfsmittel,

4. — — — — —,

5. Übung der Berufstätigen nach vorhergehender Fähigkeitsfeststellung.

„Arbeitsgestaltung“ sei für eine spätere Betrachtung hier vorbehalten und dafür von dem „Führen der Menschen“ wörtlich wiedergegeben:

„— — keine Mühe darf gescheut werden, in Technik und Menschenwirtschaft einen Stamm gerader, zielbewußter und kenntnisreicher Unter- und Oberführer zu erziehen, die unsere Berufstätigen in der Arbeit führen und ihrer Arbeit reibungslos die Gestaltung geben. Das aber ist Produktivität. Der

„Zeitung des Vereins Deutscher Ingenieure“, Band 68, Nr. 7, April 1924: „Menschenwirtschaft“.

„Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“, Jahrgang 1926, Heft 11: „Das „Dinta“ und seine Einrichtungen, verglichen mit denen der Deutschen Reichsbahn“.

jenige Führer wird die höchste Leistung erzielen, der die Kräfte abstimmt und durch seine Vorbildlichkeit in eine Richtung bringt.“

Abschließend sei aus der „Zusammenfassung“, die Professor Friedrich seinen Gedanken und Ausführungen gibt, hervorgehoben:

„Höchste Leistungssteigerung ist nur möglich, wenn menschliche und mechanische Kräfte möglichst reibungslos zur Auswirkung kommen. Der Weg zur Leistungssteigerung führt über Menschenwirtschaft (zunächst Schulung) und technische Verbesserung.“

Auf einige, wenige Begriffe zusammengedrängt, lassen die vorstehenden Ausführungen erkennen, daß für sämtliche „Maßnahmen, die sich auf den arbeitenden Menschen beziehen“, Ausbildung und Fortbildung auf der einen Seite, Anlernung und Schulung auf der anderen Seite, kurz: „Betriebspädagogik“, Vorbedingung sind.

Was auf diesem Gebiet erst vor kurzem das „Dinta“ in die Hand genommen hat, ist bei der Deutschen Reichsbahn bereits seit 1921 eingeleitet, als das gesamte Unterrichts- und Bildungswesen vollkommen umgestaltet, neu eingeteilt und in einheitliche, straffe Formen gebracht wurde. Ein besonderer Ausschuß mit mehreren, den verschiedenen Dienstzweigen entsprechenden Unterausschüssen erhielt den Auftrag, Bestimmungen usw. für eine Verwaltungsschule, eine Dienstanfängerschule und für Dienstvortragswesen auszuarbeiten. Vollkommen auf Neuland aufbauend, ohne Anhalt an bereits Bestehendes, bedurfte es sorgfältiger, eingehender, daher auch langwieriger Beratungen, um wohlherwogene, alles umfassende, einheitliche Unterlagen und Lehrpläne zu schaffen. Für die „Verwaltungsschule“ sind sie, wie bekannt, seit 3 Jahren fertiggestellt, von der Hauptverwaltung genehmigt und mit Erfolg bereits durchgeführt. Für die „Reichsbahndienstanfängerschule“ und für das „Dienstvortragswesen bei der Deutschen Reichsbahn“ sind entsprechende „Bestimmungen“ durch eine letzte Sitzung des gesamten Unterrichts- und Bildungsausschusses in Weimar, März 1926, zum Abschluß gebracht und in je einem „Gesamtentwurf“ der Hauptverwaltung zur Genehmigung vorgelegt worden.

Eingeschaltet sei hier kurz, daß die Dienstanfängerschule u. a. bezweckt:

„die praktische Ausbildung der Dienstanfänger durch Unterricht“ zu ergänzen, der wiederum „Verständnis für die allgemeinen Aufgaben der Reichsbahn und für das Zusammenwirken der einzelnen Dienstzweige“ wecken und „wirtschaftliches Handeln und Denken“ anregen, gleichzeitig anleiten soll, „in den Geist der Dienstvorschriften einzudringen und dadurch die inneren Gründe der Vorschriften zu erkennen“.

Weiter sagt der Entwurf, daß

„den Dienstanfängern die zur ordnungsmäßigen Dienstbesorgung erforderlichen fachlichen Kenntnisse“ durch den Unterricht vermittelt werden, daß aber „die Ausbildung in Fächern

der Allgemeinbildung — grundsätzlich nicht zur Aufgabe der Dienstanfängerschule“ gehört.

Von dem „Teilnehmerkreis“ soll hier nur mitgeteilt werden, daß an dem Unterricht teilnehmen

„die Dienstanfänger für eine Beamtenlaufbahn, die auf Grund ihrer Bewerbung zu der Ausbildung auf die Eingangsstelle der Laufbahn zugelassen und in Ableistung des vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes begriffen sind.“

Aus den „Bestimmungen für das Dienstvortragswesen“ sei hervorgehoben, daß man dabei „Fachvorträge“ und „Dienstbespre-

richtet, sind als Vorläufer der Reichsbahndienstanfängerschule anzusehen —, haben die Österreichischen Bundesbahnen ihre „Bahnmeisterfachschule“ bereits mehrere Male erprobt erfolgreich durchgeführt, weil bei der „Wichtigkeit des Bahnmeisterdienstes im Gefüge des äußeren Bau- und Bahnerhaltungsdienstes — — — der Ausbildung zu demselben ein ganz besonderes Augenmerk gewidmet werden muß“). Ein Lehrgang dauert ungefähr 4 Monate (14 Wochen) und wird „in eigenem diesen Zweck zur Verfügung stehenden Lehrräumen gehalten“⁵⁾.

	7—9	9—11	13—15	15—17
Montag	Technisches Zeichnen *	Signal- und Sicherungswesen	Signalordnung und Verkehrsvorschriften	Verwaltungskunde
Dienstag	Allgemeine Lehrfächer *	Oberbau	Verrechnungswesen	Baustoffkunde *
Mittwoch	Unterbau *	Hochbau *	Praktische Schulung *	
Donnerstag	Allgemeine Lehrfächer *	Oberbau	Verrechnungswesen	Unterbau *
Freitag	Unterbau *	Baustoffkunde *	Hochbau *	Bahnaufsicht
Samstag	Praktische Schulung ⁷⁾ 7—12 *			

chungen“ unterscheidet. In dem Absatz: „Zweck und Aufgabe“ heißt es u. a. wörtlich:

„Die Fachvorträge sollen der Fortbildung der Beamten dienen und dazu beitragen, ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. — —

Zweck der Dienstbesprechungen ist, die Beamten über örtliche Vorkommnisse und Einrichtungen zu unterrichten, um die reibungslose Abwicklung des örtlichen Dienstes sicherzustellen.

Bei den Fachvorträgen wird ein vorher bestimmter und abgegrenzter Lehrstoff in zusammenhängender Darstellung behandelt, während in den Dienstbesprechungen Vorkommnisse des laufenden Dienstes in formloserer Weise erörtert werden“.

Bei der Menschenwirtschaft in der Bahnunterhaltung ist der bautechnische Dienststellenleiter zur Führung und Ausführung der zunächst Berufene. Von der Ausbildung, die er selbst erstmalig genossen hat, von der Fortbildung, durch die er sein Wissen und Können, in Verbindung mit der Lehrmeisterin Erfahrung, vervollkommnete, hängt die Anlernung und Schulung ab, die er seinen Mitarbeitern und Untergebenen zuteil werden lassen muß. Muß!, denn, wie Professor Friedrich mit Recht ausruft und warnt: „Menschenwirtschaft übergehen, ist Kraftvergeudung“.

Gerade auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung bautechnischer Dienststellenleiter sind in allerletzter Zeit verschiedene Einrichtungen und Veranstaltungen, die sich gleichen oder gegenseitig ergänzen, mit Erfolg zum Abschluß gebracht worden und die daher hier besonderer Betrachtung und Auswertung unterzogen werden sollen.

In dem Lehrplan der Reichsbahndienstanfängerschule sind für den zukünftigen, bautechnischen Dienststellenleiter insgesamt 206 Stunden vorgesehen, deren Einteilung und Einzelheiten weiter unten gezeigt werden. Was bei der Deutschen Reichsbahn erst in Aussicht genommen ist — die bereits eröffneten Zentralschulen in Brandenburg-West und Hanau³⁾, zur Zeit hauptsächlich für Unterricht in Betrieb und Verkehr einge-

Sieht man sich den hier wiedergegebenen Stundenplan⁴⁾ näher an und unterrichtet sich über Einzelheiten der Lehrfächer⁵⁾, so muß man ohne weiteres sagen, daß die Hörer der „Bahnmeisterfachschule“ nicht nur als Anfänger im Eisenbahndienst zu bezeichnen sind, sondern auch als Anfänger in verschiedenen Wissensgebieten, deren Kenntnisse die Deutsche Reichsbahn bei der „Bewerbung zu der Ausbildung auf die Eingangsstelle“ voraussetzt⁶⁾. Als Beweis dafür diene, daß z. B. im „Technischen Zeichnen“ u. a. gelehrt wird: „Grundformen der planlichen Darstellung; richtiges, maßstabgetreues Anfertigen von Plänen aller Art; richtiges Lesen und Erfassen planlicher Darstellungen usw.“, oder im „Unterbau“ neben Erdarbeiten, Brücken und Durchlässen aller Art auch „Meßkunde, Ausstecken von Profilen“, oder im „Hochbau“ Einzelheiten, deren eigenhändige Durch- und Ausführung jede deutsche Baugewerkschule als Teil ihres Unterrichts verlangt, und daß die „Praktische Schulung“ neben beachtenswerten „Übungen im Oberbau- und Weichenverlegen, sowie in der Gleiserhaltung“ hauptsächlich zu Lehrarbeiten und Besichtigungen von Ziegeleien, Steinbrüchen, Brücken, Neu- und Umbauarbeiten usw. dient. Zieht man, um einem Vergleich zwischen der Deutschen und Österreichischen Bahnmeister-Dienstanfängerschule zu kommen, von den wöchentlich vorgesehenen 45 Stunden, wie sie aus dem Stundenplan ersichtlich sind, die Stundenzahl der mit einem * gekennzeichneten Lehrfächer, deren Kenntnisse die Deutsche Reichsbahn, wie es sagt, bei der Bewerbung verlangt, — zusammen 29 — ab, bleiben wöchentlich 45—29 = 16, also bei 14 Wochen Schulda-

⁴⁾ Siehe: „Technische Mitteilungen“, Zeitschrift für den gesamten Oberbau, Hoch- und Tiefbau und das Sicherungswesen, Fernmeldewesen, 1. Jahrgang 1925, Heft 5/6, und darin die „Bilanz für das Eisenbahnbildungswesen und für betriebstechnische sowie betriebswirtschaftliche Fragen des Bahnerhaltungsdienstes“, Heft 4/5; Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gewerkschafts- und Rechtsschutzverein, Exekutive des Bahnerhaltungsdienstes, Wien.

⁵⁾ in Wörth bei Spratzern.

⁶⁾ Entnommen den in Fußnote 4) genannten „Technischen Mitteilungen“.

⁷⁾ Zwei Jahre praktische Arbeit in einem Bauhandwerk vor Besuch einer Baugewerkschule mit 5semestrigem Lehrgang, von vier Semester Tiefbau einschl. Eisenbahnbau, ein Semester Hochbau; Reifezeugnis über bestandene Abschlußprüfung.

³⁾ Siehe: „Der Eisenbahnfachmann“ Jahrgang 1925, Heft 7: „Zentrale Dienstanfängerschulen“ von Dr. Calmborg in Frankfurt a. M.

14 = 224 Stunden übrig, die den 206 Stunden der Deutschen
sbahn entsprechen; und zwar sind vorgesehen für den
richt

im Lehrfach:	b. d. Österreich. Bundesbahnen Stunden	b. d. Deutschen Reichsbahn Stunden
l- und Sicherungswesen .	28	88
Ordnung und Verkehrsvor- rücken	28	25
altungskunde	28	39
au- und Bahnaufsicht . .	84	31
rechnungswesen	56	23
zusammen	224	206

auch die Gesamtzahl der Stunden nahezu gleich ist, so
deshalb um so mehr der Unterschied auf einerseits beim
l- und Sicherungswesen, andererseits bei den Fächern: Ober-
und Bahnaufsicht, sowie Verrechnungswesen. Die Begrün-
dafür dürfte nicht nur in der Verschiedenartigkeit der
bildung der Bahnanlagen, sondern vor allem der Vorbil-
der Teilnehmer zu suchen sein.

ch ist die Reichsbahndienstankängerschule nicht einge-
st, und besonders nicht für Bahnmeister. Daher kann man
von den vorgesehenen 206 Stunden noch nicht sagen, ob sie
iehend, zu viel oder zu wenig seien. Dagegen scheint die
lenzahl, die die „Bahnmeisterfachschule der Österreichi-
Bundesbahnen“ angesetzt hat, den an sie gestellten Anfor-
gen zu genügen, denn sonst wäre der gesamte Lehrgang
schon mehrere Male durchgeführt worden. Möge die Zeit
mehr allzu fern sein, daß auch die Deutsche Reichsbahn
ie Ausbildung ihrer bautechnischen Dienststellenleiter
Dienstankängerschule, dem österreichischen Vorbild ähnlich,
eht!

f dem Gebiet des Dienstvortragswesens, insonder-
er Fachvorträge, sind zwei Veranstaltungen hervorzuheben
iteinander vergleichbar, von denen die erste als eine ver-
ngsseitig getroffene Maßnahme, die andere als eine Ein-
ing des freiwilligen Bildungswesens anzusprechen ist.

f Antrag der Reichsbahndirektion Berlin genehmigte die
tverwaltung die Abhaltung von 6 Vorträgen aus dem Ober-
esen „für Oberbaukontrolleure und Bahnmeister und auch
ebingenieure“ — wie es wörtlich in dem Antrag heißt —
r Zentralschule Brandenburg-West. Von besonders ausge-
en Fachmännern gehalten, befaßten sich drei dieser Vor-
mit der Oberbauunterhaltung und -wirtschaft, je einer mit
neueren Gesichtspunkten, die für die Zusammensetzung,
und Umgestaltung, Herstellung und Abnahme des Ober-
maßgebend sind, mit den Gleisstopfmaschinen und schließ-
nit den hölzernen Schwellen und ihrer Tränkung. Nach
bestimmten Plan wurden zu jeder Vortragsreihe, außer
sbahnbauführern, soweit sie zur Zeit in Ausbildung be-
n sind, von den verschiedenen Reichsbahndirektionen zu-
en 20 der obengenannten Beamten zugelassen; und da in
Zeit vom 1. Februar bis zum 20. März sich 6 derartiger
agsreihen folgten, so haben insgesamt 120 „Oberbauer“ an
beachtenswerten, zum ersten Male eingerichteten und
geführten Fortbildung teilnehmen können. Es darf
verschwiegen werden, daß manches nicht „klappte“, beson-
n der Unterbringung und Verpflegung. Das war wohl für
inzeln, den es traf, unangenehm und in der Gesamtheit
legiefehler“ zu buchen, aber im Hinblick auf die Kürze der
die zwischen Entschluß, Annahme und erstmaliger Durch-
ing dieser neuartigen Veranstaltung zur Verfügung stand,
langlos, daß der Verdienst, den die Reichsbahndirektion
r sich mit ihrer dankenswerten Anregung zweifellos er-
n hat, in keiner Weise beeinträchtigt wird. Sicherlich
n die bisherigen Beanstandungen bei den beantragten
erholungen der Vortragsreihen, beseitigt sein. Mit vollem
überschreibt die „Gleistechnik“ in ihrem Heft 4 des Jahr-

ganges 1926 einen kurzen Hinweis darauf mit: „Wieder ein
Meilenstein auf dem Wege zur Erfolgswirtschaft im Oberbau-
wesen!“ Dieses Ziel, unbedingt erreicht, ist besonders wertvoll
dadurch, daß „Oberbauer“ aus Ost und West, aus Nord und Süd
sich getroffen und kennengelernt, ihre Kenntnisse und Erfah-
rungen miteinander ausgetauscht haben, und daß sämtliche Teil-
nehmer, so wie die Hauptverwaltung sie rief, die vorgesetzten
Reichsbahndirektionen sie abordneten, mit neuen Anregungen,
erweiterten Kenntnissen zu ihrer Arbeit zurückkehrten. Im
wahrsten Sinne der Worte: Fortbildung auf der einen
Seite, beste Grundlage für Anlernung und Schulung auf
der anderen Seite!

Das Gegenspiel dazu, die Einrichtung des freiwilligen Bil-
dungswesens, ist eine Vortragsreihe, die von der Bezirksgruppe
Elberfeld des Verbandes Deutscher Eisenbahn-Bahnmeister und
Ingenieure für ihre Mitglieder veranstaltet wurde und zu der
Gleichgestellte aus anderen Fachverbänden, sowie, je nach dem
Vortrag, Rottenführer, Stellwerksmeister, Leitungsaufseher Zu-
tritt erhielten. Das Stoffgebiet war nicht wie in Brandenburg-
West einseitig dem Oberbau freigehalten, sondern erstreckte sich
auf ausgewählte Abschnitte aus der Bahnunterhaltung, der Stoff-
verwaltung, der wissenschaftlichen Betriebsführung, des Be-
amtenrechts, des Sicherungs- und des Fernmeldewesens, meist
durch Lichtbilder, vielfach durch Filme ergänzt. Vortragende
waren durchweg Fachdezernenten der Reichsbahndirektion
Elberfeld, die die Veranstaltung durch Gewährung freier Fahrt
und Urlaub „ohne Anrechnung“ für sämtliche auswärtigen Teil-
nehmer unterstützte. Aus dienstlichen Gründen fanden die Vor-
träge nur einmal monatlich, stets Sonnabends, um 3 Uhr nach-
mittags beginnend, statt.

Das Vorgehen der Bezirksgruppe Elberfeld verdient vollste
Anerkennung und Nachahmung, weil es, wie die verwaltungs-
seitig eingerichteten Fachvorträge in Brandenburg-West, den
gleichen Zweck hatte: „der Fortbildung der Beamten zu dienen“
und das gleiche Ziel erstrebte: „ihre Leistungsfähigkeit zu
erhöhen“.

Auf dem Gebiet der Dienstbesprechungen für bau-
technische Dienststellenleiter verdient eine — soweit bekannt,
einzig dastehende — Veranstaltung besonders hervorgehoben zu
werden. Es sind dies die Halbjahrszusammenkünfte, die, im
Reichsbahndirektionsbezirk Frankfurt a. M., der Vorstand des
Reichsbahnbetriebsamtes Friedberg, Reichsbahnrat Ucko,
abhält. Jedesmal ist eine vielgestaltige, reichhaltige Tagesord-
nung vorhanden, die sich auf alle Teile des bautechnischen
Dienstes erstreckt, aus Vorträgen und Besprechungen, meist am
Vormittag, besteht, durch Rede und Gegenrede, Frage und Ant-
wort belehrend, anregend wirkt und durch Vorführungen von
Lehr- und Werbe- nebst Spielfilmen am Nachmittag ergänzt
wird. So schafft er Einheitlichkeit und Zusammenhalt in seinem
Amtsbezirk, überträgt er seinen Willen, seine Tatkraft auf seine
Belegschaft, leitet er seine „Unter- und Oberführer“ an, in seinem
Sinne zu wirken⁸⁾.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen
einmal die Handhaben der Verwaltung: die Ausbildung der bau-
technischen Dienststellenleiter in Zukunft einheitlicher,
straffer, deren Fortbildung eingehender, umfassender zu ge-
stalten,
dann das Bestreben der bautechnischen Dienststellenleiter selbst:
diese Maßnahmen der Verwaltung durch eigene Mitarbeit zu
vervollkommen,
schließlich den Weg: auch bei der bisherigen Aus- und Fort-
bildung, in der Bahnunterhaltung die Menschen zweckmäßig
zu führen und für ihren Beruf zu ertüchtigen mittels
Anlernung in der Arbeit durch Dienstbesprechungen
während des ganzen Jahres bei jeder Dienststelle und

⁸⁾ Dem Vorbild von Friedberg ist bereits der Vorstand des
Reichsbahnbetriebsamtes Siegen, Reichsbahnrat Hammer,
durch seine erste „Frühjahrs-Bahnmeister-Besprechung“ gefolgt.

Schulung für die Arbeit durch Fachvorträge während des Winters an einigen wenigen Vortragsorten⁹⁾.

Um nur einige Aufgaben zu streifen,

hier wird die Frage gestellt: Welche Werte stecken im Schrott?
dort die Antwort durch richtiges Aussondern, Stapeln, Verladen gegeben;

hier wird richtiges Einteilen der Rotten, richtiges Handhaben der Geräte besprochen,

dort wird es durch Leistungssteigerung, besseres Stopfen zum Ausdruck gebracht;

hier durch den „Oberführer“ erfolgt Ausbildung und Fortbildung zum „Unterführer“ dort.

⁹⁾ Siehe die entsprechenden Aufsätze in „Der Bahnbau“ 1925, Heft 19, 27; ferner in „Der Eisenbahnfachmann“ 1925, Heft 4, 11, 19/20, sowie 1926, Heft 7, 9.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Elektrisierung der Stadt- und Ringbahn.** Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hat in seiner Juli-sitzung die schleunige Umstellung der Berliner Stadt- und Ringbahn für den elektrischen Betrieb beschlossen. Um die Bauarbeiten mit der größtmöglichen Beschleunigung durchzuführen, schafft die Reichsbahn-Hauptverwaltung dafür eine besondere Organisation, die rascheste Entscheidungen ermöglicht und alle Umständlichkeiten eines behördenmäßigen Geschäftsganges vermeidet.

Die grundlegenden Anordnungen und die wichtigsten Entscheidungen für die Elektrisierungsarbeiten sollen von einer zu diesem Zweck besonders eingerichteten „Obersten Leitung für die Stadtbahn-Elektrisierung“ getroffen werden, die unter dem Vorsitz des maschinen-technischen Direktors der Hauptverwaltung Dr.-Ing. Anger steht und der u. a. auch Reichsbahndirektionspräsident Stapff angehört. Unmittelbar unter dieser Obersten Leitung obliegt die Durchführung der Stadt- und Ringbahnelektrisierung in allen Einzelheiten einer bei der Reichsbahndirektion Berlin eingerichteten besonderen „Abteilung für die Stadtbahnelektrisierung“, deren Leitung dem Vizepräsidenten Wallbaum übertragen worden ist.

Dadurch, daß die Reichsbahndirektion Berlin (durch ihren Präsidenten und durch den zuständigen Abteilungsleiter) selbst in der Obersten Leitung vertreten ist, sind für die Elektrisierungsfragen Hauptverwaltung und Direktion organisch vereinigt. Die Oberste Leitung arbeitet unmittelbar unter den Augen des Generaldirektors und die Direktionsabteilung hat die örtlichen Baustellen ohne Zwischeninstanz unmittelbar unter sich. Auf diese Weise wird das enge Zusammenarbeiten zwischen Leitung und Ausführung von oben bis unten aufs beste sichergestellt. Diese neue Organisation wird ihre Tätigkeit schon in den nächsten Tagen aufnehmen.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des elektrischen Betriebes auf den Berliner Stadt- und Ringbahnstrecken wird bei Niederschöneweide nördlich der Adlergestellchaussée eine Werkstätte gebaut werden. Diese soll lediglich der Unterhaltung der Triebwagenzüge dienen und wird nach den bei der Ausbesserung der Wagen der Berliner Nordstrecke gemachten Erfahrungen mit allen Einrichtungen ausgerüstet, die eine wirtschaftliche Untersuchung und Wiederherstellung des Wagenparks sicherstellen.

Das Werkstattegebäude wird etwa 27 000 qm Bodenfläche bedecken und mit Hebekranen ausgerüstet, die den Transport ganzer Wagenkasten gestatten. Die Grundrißanordnung ist so gewählt, daß später eine Erweiterung leicht möglich ist. Das Gelände wurde bereits vor längerer Zeit angekauft. Um es an die Bahnstrecke anzuschließen, sind vor einigen Tagen Gleisarbeiten begonnen. Es besteht die Absicht, die Arbeiten unter Ausnutzung der guten Jahreszeit mit größter Beschleunigung durchzuführen.

— **Bau- und Beschaffungsprogramm der Deutschen Reichsbahn.** Mit dem der Reichsbahn von der Reichsregierung zur Verfügung gestellten Kredit von 100 Millionen Mark wird folgendes Bau- und Beschaffungsprogramm von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft durchgeführt:

Aus dem Untergebenen des Dienststellenleiters werde sein Arbeiter, Mitarbeiter, ohne seine Dienststellung, seine Schlüsse zu beeinträchtigen!

Das schöne Lied von der „guten, alten Zeit“, von der Vergangenheit, in der die Bahnunterhaltung so einfach und bewährter, in der Neustoffe stets und reichlich zur Verfügung standen, ist endgültig verklungen. Das harte Muß der Gegenwart spricht jedem ins Ohr: Erhalten und Haushalten!

Nicht nur jeder bautechnische Dienststellenleiter, jeder Bahner, der Mitarbeiter, Untergebene hat, der seiner Stellung Aufgaben, Verantwortung sich bewußt ist, beherzige und folge, trotz Einschränkung und Not, den Mahnruf von Prof. Friedrich:

Bejahung des Lebens, des Schaffens muß immer wieder Führer ausstrahlen. Sage nicht dem Arbeiter: „Du kümmerst dich überhaupt nichts!“, sondern rege ihn an, sage: „Wir müssen es noch besser machen!“.

1. Erweiterung des Gleisumbauprogramms um 500 km 30 Mill. RM.

hiervon entfallen Aufträge:

- a) auf die Eisenindustrie . . . 13,6 Mill. RM.
- b) auf die Holzindustrie . . . 5,6 „ „
- c) auf die Steinindustrie . . . 4,9 „ „
- d) auf Löhne 5,9 „ „

30 Mill. RM.

2. Fortführung und Erweiterung des Programms der großen Bauten (Brückenumbauten, Erweiterung von Bahnhöfen, neue Werkstätten, Elektrisierung, Wohnbauten) . . . 15 „

hiervon treffen Aufträge:

- a) auf die Metallindustrie . . . 5 Mill. RM.
- b) auf Bauunternehmungen aller Art 10 „ „

Die Verteilung auf die einzelnen Verwendungszweige der Vermögensrechnung ist wie folgt vorgesehen:

		Davon entfallen auf die	
		bis 31. 12. 26	1. 1. bis 31. 12. 27
Wohnungsfonds	500 000	500 000	—
K. K.-Bremse	500 000	500 000	—
Brücken	4 000 000	3 000 000	1 000 000
Elektr. Streckenblockung	500 000	500 000	—
Elektr. Weichen- u. Signalbeleuchtung			
Fernsprechverbindungen . . .	9 500 000	7 500 000	2 000 000
Sonstige Bauten Kap. 2 . . .			
Zusammen:	15 000 000	12 000 000	3 000 000

3. Beschaffung von Werkstoffen und Ersatzstücken zur Verbesserung des Fahrzeugparks 35 Mill. RM.

hiervon treffen Aufträge:

- a) auf die Metallindustrie . . . 29 Mill. RM.
- b) auf die Holzindustrie . . . 2 „ „
- c) auf die Glasindustrie . . . 1 „ „
- d) auf die Textilindustrie . . . 1 „ „
- e) auf die Gummiindustrie . . . 2 „ „

4. Elektrisierung der Berliner Stadt- und Ringbahn 20 „

einschließlich des aus Reichsbahnmitteln zur Verfügung gestellten Betrages von 20 Mill. RM. treffen Aufträge auf:

1. Elektroindustrie 11,40 Mill. RM.
2. Eisenindustrie 11,20 „ „
3. Draht- u. Kabelindustrie . . . 4,70 „ „
4. Waggonfabriken 3,00 „ „
5. Maschinenfabriken 0,45 „ „
6. Signalbauanstalten 0,90 „ „
7. Bauhandwerker 6,40 „ „
8. Ziegeleien und Zementfabriken 0,40 „ „
9. Holzindustrie 1,35 „ „
10. Porzellanfabriken 0,20 „ „

zusammen 40,00 Mill. RM.

Naturngemäß erfolgt die Ausgabe der Mittel entsprechend dem Fortgang der Arbeiten.

Gleisumbau bei der Deutschen Reichsbahn. Nachdem der das Jahr 1926 vorgesehene Umbau von 3500 km Gleisanlage zu durchgeführt ist, wird die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft auf Grund des ihr vom Reiche zur Verfügung gestellten Mittels von 100 Millionen Reichsmark weitere 500 km Gleisanlage noch in diesem Jahr umbauen, sowie verschiedene bereits begonnene Brückenumbauten und Brückenverstärkungen mit Nachdruck fördern.

Erhöhung der Güter- und Tierfrachten bei den Saarbahnen. aus der amtlichen Bekanntmachung in Nr. 32 d. Ztg. hervorzuheben: Die Frachten und sonstigen Gebühren der Saarbahnen für den Güter- und Tierverkehr zum 10. August 1926 erhöht. Die Erhöhung beträgt durchschnittlich 20 % und wird durch Ausgabe von Nachträgen zu den Güter- und Tierfrachten der Saarbahnen durchgeführt werden.

Einzelnen ist noch folgendes zu bemerken: Zu Nachtrag III Teil II des Gütertarifs: Die Mindestfrachten sind für Stückgut von 2,00 auf 3,00 Fr., für Eilgut von 4,00 auf 6,00 Fr., für den leichtesten Eilgut von 6,00 auf 9,00 Fr. und für gebrauchte Mittel von 2,00 auf 3,00 Fr. erhöht worden.

Im Güterverkehr der Saarbahnen mit den französischen Eisenbahnen bestehenden direkten Tarife für Kohlen, Erz und Eisen werden von der 20 %igen Erhöhung nicht berührt. Für die Tarife wird nach endgültiger Festsetzung der Tarifänderungen auf den französischen Eisenbahnen eine Erhöhung durchgeföhrt werden.

Keine Frachtermäßigung für die Einfuhr von Rohkupfer. Im vorigen Jahre wurden bei der Reichsbahn Erörterungen über die Einführung eines Seehafentarifs für einzuführendes Kupfer aufgenommen. Die Antragsteller führten zur Begründung dieser Forderung aus, daß die Interessen der deutschen kupfererzeugenden Industrie durch eine solche Tarifmäßigkeit keineswegs beeinträchtigt würden, weil die deutsche Kupfererzeugung im Rahmen des deutschen Kupferverbrauches eine geringe Rolle spiele.

Der Deutsche Industrie- und Handelstag ist seinerzeit zur Annahme aufgefordert worden; auch zahlreiche Handelskammern haben nach Befragen der interessierten Handelskreise in verschiedenen Berichten ihre Ansicht zum Ausdruck gebracht. Die Reichsbahndirektion Altona hat nunmehr den Antrag abgelehnt mit dem Hinweis, daß eine Frachtermäßigung für das Kupfer, das eingeführt wird, von den Seehäfen nach allen anderen Verbrauchsstätten teils eine Wettbewerbsmaßnahme für die Einfuhr über fremde Häfen und Eisenbahnen, teils eine Unterstützungsmaßnahme für die deutsche kupferverbrauchende Industrie bedeuten würde, ihre wirtschaftliche Lage zu solchen Unterstützungen aber keine ausreichende Veranlassung biete. Auch seien die durch eine solche umfassende Frachtermäßigung eintretenden ganz bedeutenden Einnahmeverluste für die Reichsbahn nicht tragbar. Wenn außerdem die deutsche kupfererzeugende Industrie mit Recht die gleichen Frachtermäßigungen beanspruche, weil auch schon in der Vorzeit neben dem Einfuhrtarif S 32 der Ausnahmetarif 19 für Erzeugungsstätten bestand, so würden noch weitere nicht nur Ausfälle für die Reichsbahn entstehen, für die eine Entschädigung aus der Beförderung von Kupfer allein nicht zu leisten wäre.

Tarifänderung für die Beförderung von Kraftwagen auf der Ostbahn. Seit dem 10. Juli d. J. gelten auf der Ostbahn folgende Sätze: 100–1000 kg 17 RM und 15 schw. Kr., 1200 kg 19 RM und 17 schwed. Kr. usw. bis 2000 kg, für 7 RM und 33 schwed. Kr. entrichtet werden. Kraftwagen unter einem Gewicht von über 2000 kg werden nicht nach diesen Sätzen berechnet.

Kraftwagen bei Eisenbahn-Betriebsstörungen. Die Deutsche Reichsbahn ist in der letzten Zeit dazu übergegangen, bei Betriebsstörungen sich die Dienste des Kraftwagens zu nutzen zu machen. Die leichte Beweglichkeit der Kraftfahrzeuge ihre zunehmende Verbreitung auch auf dem Lande gestatten, als bisher ausreichende Hilfe heranzuschaffen und bei Unfällen im Zugverkehr vorübergehend einen Notbetrieb einzurichten bzw. etwa Verunglückte schnell von der Unfallstelle abbringen.

Die Reichsbahndirektionen haben besondere Karten herauslassen oder vorhandene topographische Karten ergänzt, aus ihnen neben den Bahnstrecken mit ihren Abteilungen auch die für Kraftwagen und Kraftfahräder geeigneten Straßenwege leicht zu ersehen sind. Durch diese Karten, die nur den Bahnhöfen, teils auch den hauptsächlich in Betracht kommenden Kraftwagenbesitzern zugestellt worden sind, ist das Eintreffen der Hilfe an der Unfallstelle zweifellos begünstigt.

Aufhebung des Sichtvermerks Deutschland-Portugal. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der deutschen und der portugiesischen Regierung wird der Sichtvermerk für die beiderseitigen Staatsangehörigen mit Wirkung vom 1. September 1926 aufgehoben. Diese Vereinbarung bezieht sich auch auf die Azoren und Madeira.

Fahrpreisermäßigung für Kleingärtner. Über die Gültigkeit der Fahrpreisermäßigung für Kleingärtner, die auf Grund besonderer Lichtbildausweise gewährt wird, bestehen vielfach bei den Benutzern noch Zweifel. Entsprechend dem Zweck der Vergünstigung, die bereits ein weitgehendes Entgegenkommen der Eisenbahnverwaltung bedeutet, dürfen zu ermäßigtem Preise Fahrten nur zwischen der dem Wohn- oder dem Arbeitsort nächstgelegenen und der dem Kleingarten nächstgelegenen Station ausgeführt werden. Diese Stationen müssen auf dem Lichtbildausweis angegeben sein. Nach Zwischenstationen dürfen Fahrten zu ermäßigtem Preise nicht ausgeführt werden, auch dann nicht, wenn eine ermäßigte Karte für die ganze Strecke gelöst worden ist.

Neue Bergbahnen. Außer den in diesem Jahre eröffneten Seilbahnen an der Zugspitze, am Kreuzeck und an der Rax sind in den Alpen noch folgende weitere Bahnen im Bau oder projektiert: die Patschorkofelbahn bei Innsbruck, die Seilseilbahn auf dem Untersberg, die Nebelhornbahn, die Pfänderbahn, die Hahnenkammbahn, die Seilbahn von Langen nach Zürs und die Ebensee Seilseilbahn.

Eisenbahnunglück bei Langenbach. Am 13. August vorm. 9.28 Uhr entgleiste der beschleunigte Personenzug 858 Regensburg-München bei der Einfahrt in die Weiche auf Bahnhof Langenbach (Oberbayern). Mehrere Personenwagen stürzten um. Dabei wurden 12 Reisende getötet, 7 schwer und 20 leicht verletzt. Über die Ursachen des Unglücks in Langenbach kann nach einer Erklärung der Reichsbahndirektion München noch kein abschließendes Urteil gegeben werden, weil die Zerstörungen an den Weichen und Gleisanlagen so umfangreich sind, daß nicht bestimmt zu sagen ist, was Ursache und was Folgeerscheinung war. Fest steht, daß die Entgleisung unmittelbar hinter der Einfahrtsweiche eingetreten ist, die aus betrieblichen Gründen im Umbau begriffen war. Das betreffende Gleis, das während der Umbauarbeiten gesperrt war, war 9.15 Uhr von dem die Arbeit leitenden Rotenmeister als wieder fahrbar gemeldet worden.

Österreich.

Elektrisierung der Bundesbahnen. Am 6. August hat der elektrische Betrieb der Arlbergstrecke Innsbruck-Bludenz eine weitere Fortsetzung in der Richtung gegen die Schweiz dadurch gefunden, daß die 22 km lange Strecke Bludenz-Feldkirch ebenfalls auf die neue Betriebsart übergeführt wurde. Damit erscheint die ganze 158 km lange Strecke Innsbruck-Landeck-Bludenz-Feldkirch elektrisch betrieben.

Kohlenwirtschaft im Mai. Österreich hat im Monat Mai 1926 insgesamt 555 272 t mineralischer Brennstoffe, und zwar 281 816 t Steinkohle, 238 817 t Braunkohle und 34 639 t Koks bezogen. Das Inland hat zu der Versorgung Österreichs 227 036 t und zwar 14 739 t Steinkohle und 212 287 t Braunkohle beigetragen. Die Förderung betrug im Berichtsmonate 230 619 t (gegen 233 057 t im Vormonate), und zwar wurden in Steiermark 117 677, im Burgenland 36 263, in Oberösterreich 36 893, in Niederösterreich 28 191, in Kärnten 8735 und in Tirol 2860 t gewonnen.

Niederlande.

Die Niederländischen Eisenbahnen und der Kraftwagenverkehr. Um dem dauernd stärker werdenden Wettbewerb der Kraftwagen zu begegnen, haben die Niederländischen Eisenbahnen beschlossen, eine besondere Kraftwagensellschaft zu gründen und den Verkehr selbst in die Hand zu nehmen. Die Form der besonderen Gesellschaft, in der die beiden Gesellschaften (Staatsbahnbetriebsgesellschaft und Holland. Eis.-Ges.) das Übergewicht haben sollen, ist gewählt worden, um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich aus dem Aufsichtsrecht des Staates über die Eisenbahn-Gesellschaften und den mit ihnen geschlossenen Verträgen ergeben. Es handelt sich jedoch nicht nur darum, dem im Frachtverkehr und Personenverkehr zutage tretenden Wettbewerb zu begegnen, sondern der Verkehr überhaupt soll wirtschaftlicher ausgestaltet werden. Man will dies dadurch erreichen, daß man Lastkraftwagen laufen läßt, die einerseits die Zuführung und Abholung der Güter in den Städten besorgen sollen, andererseits aber aus fest umrissenen Bezirken die Güter sammeln und sie nach bestimmten Bahnhöfen bringen.

sollen. Hierdurch sollen kleinere Zwischenbahnhöfe ganz aus dem Verkehr ausgeschaltet werden. Das letzte gilt auch für den Personenverkehr. Der Betrieb soll sich über das ganze Land erstrecken und man hofft, den Eisenbahnen auf diese Weise einen großen Verkehr zurückzugewinnen und neu zuführen zu können. Vor allem sollen Gebiete, die bislang ohne Eisenbahn waren, diesen nunmehr unmittelbar angeschlossen werden.

— **Die Holländ. Elektr. Eis.-Ges.**, deren Linien von der Holländ. Eis.-Ges. betrieben werden, verteilt für 1925 ebenso wie für 1924 keine Dividende.

Übrige europäische Länder.

— **Herabsetzung der dänischen Gütertarife.** Seit dem 1. August dieses Jahres hat die dänische Staatsbahn den Tarif für Exportvieh um 20 % und den Tarif für Steine und Schutt, der schon früher um 20 % ermäßigt war, um weitere 10 % herabgesetzt.

— **Eröffnung der Sperillbahn (Norwegen).** Am 2. August d. J. wurde die Linie Hen-Sperillen (Sperillbahn) dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die Strecke weist eine Länge von 24,2 km auf. Die Anlagekosten belaufen sich auf 5 Mill. Kr. Vgl. im übrigen S. 108 d. J.

— **Neue Personenzuglokomotiven für Vorortverkehr in Rußland.** Dem auch in Rußland zunehmenden Vorortverkehr sucht man dort durch Elektrisierung der Vorortstrecken Herr zu werden, wie dies schon im Knotenpunkt Moskau für die Nord-, Kasan- und einige andere Bahnen oder auch dem Baku verwirklicht wurde. Aber es bleiben viele Vorortbahnen übrig, auf denen sich die Elektrisierung wirtschaftlich nicht lohnt und wo man sich nach wie vor mit Dampflokomotiven behelfen muß. Bisher wurde in Rußland der Vorortverkehr mit den gleichen Maschinen bedient wie auch die Fernzüge. Man hat nun in Rußland besondere Tanklokomotiven für Vorortverkehr entworfen und gebaut. Bei Wegfall des Tenders war der Einbau einer starken Dampfüberhitzung und eines Speisewasservorwärmers möglich, wodurch 20 bis 30 % Wasser erspart werden. Die neue Lokomotive erhält die Form 2—3—2 mit 2 Drehgestellen an den Enden. Die Belastung der Triebachse beträgt je 20 t. Es ergibt dies ein Reibungsgewicht von 60 t. Das ist gegen 20 % mehr als bei den Fernpersonenzuglokomotiven der Reihe S, K und B. Es gibt das beim Anfahren eine Beschleunigung von 0,25 m/sec.

Das Gleis muß für den Verkehr solcher Lokomotiven mit 20 t Achsgewicht allerdings stärker sein, als für die anderen Lokomotiven mit 15—16 t Achsgewicht. Es sollen dafür schwere Schienen der Form 2a angewendet werden. Gegenwärtig ist ein wesentlicher Teil der Vorortstrecken schon mit diesen Schienen ausgerüstet, und man wird mit dieser Oberbauverstärkung auch weiterhin nachkommen, so daß also in dieser Richtung Bedenken gegen die neuen Vorortlokomotiven nicht bestehen. Dr. S.

— **Richtlinien zur bevorstehenden Reform des tschechoslowakischen Eisenbahntarifes.** Im Herbst werden im Eisenbahnministerium Verhandlungen über die grundsätzlichen Fragen der Reform des Frachttarifes aufgenommen. Die damit zusammenhängenden Arbeiten haben ein umfassendes Studium aller Fragen erfordert und die Handelskammern und andere Organisationen der Interessenten hatten Gelegenheit, ihr Gutachten vorzulegen, die bei den Verhandlungen in Betracht gezogen werden. Bei dieser Reform wird es sich in erster Reihe um die Erreichung günstigerer Tarife aus dem Osten der Republik nach dem Westen, vor allem für Rohmaterialien, Holz und Kohle handeln. In Zusammenhang damit stehen auch die Arbeiten an dem Tarif für den Warentransit zwischen Polen, Rumänien und Ungarn einerseits und Deutschland und Österreich andererseits, um der Konkurrenz fremder Bahnverwaltungen auf dem Gebiete des Frachtverkehrs zu steuern. Die Sätze für kürzere Strecken sollen herabgesetzt werden. Weiter handelt es sich um die Regelung der Frachtberechnung für Waggonladungen von 15, 10 und 5 t.

— **Tariferhöhung in Polen.** Nach einer Warschauer Meldung wird gegenwärtig im Eisenbahnministerium eine 5 %ige Erhöhung der Personen- und Warentarife in Erwägung gezogen. Die Einnahmen aus dieser Erhöhung sollen zu Investitionszwecken, hauptsächlich zum Ankauf von Kohlenwaggons verwendet werden.

— **Eine neue Lokomotiv- und Waggonfabrik in Rumänien.** Wie der „Argus“ vom 30. Juli meldet, ist die rumänische Regierung im Begriff, mit den österreichischen Warchalowski-Werken einen Vertrag betreffend Errichtung einer neuen Lokomotiv- und Waggonfabrik in Rumänien abzuschließen. Die Vertragsdauer soll 20 Jahre betragen. Der rumänische Staat verpflichtet sich angeblich zu Bestellungen im Betrage von jährlich

500 Millionen Lei, außerdem erhält die Fabrik die Hälfte etwaigen darüber hinausgehenden Bestellungen. Die Warchalowski-Werke verlangen außerdem das Monopol für die Lokomotiv- und Waggonausbesserungen, soweit sie nicht in eigenen Werkstätten der Eisenbahn erfolgen und folgerichtig die Vertretung aller diesbezüglich bisher mit der rumänischen Privatindustrie abgeschlossenen Verträge. Ebenso Zollfreiheit Materialeinfuhr und das Recht, Bestandteile einzuführen und Rumänien zusammenzustellen.

In den Kreisen der rumänischen Metallindustrie hat die Plan eine heftige Gegenaktion hervorgerufen, die sich hauptsächlich gegen den Monopolcharakter der neuen Grüns richtet. Ein Vertragsabschluß ist noch nicht erfolgt.

— **Ein neues Ostalpenbahnprojekt in der Schweiz.** Die Rätische Bahn hat ein „Memorial über die Verkehrsentwicklung Gräubündens 1886—1923“ herausgegeben, das u. a. eine Arbeit über das Projekt einer Septimerbahn enthält. Der Verfasser ist diese neueste schweizerische Ostalpenbahn von Chur auszugehen und in Chiavenna enden; sie hat somit mit dem Splügenproje Ausgangs- und Endpunkt gemeinsam. Dagegen liegt im Gegensatz zu jenem Projekt der große Tunnel ganz auf schweizerischem Gebiete, und dasselbe gilt für den weitaus überwiegenden Teil der Gesamtlänge. Die Bahn führt von Chur über Rothbrunnen nach Mühlen an den Nordeingang des 15,3 km langen Septimertunnels auf 1460 m Höhe; die Maximalsteigung beträgt 35 Promille wie bei der Rätischen Bahn; die Linie ist als doppelspurige Hauptbahn mit elektrischem Betrieb gedacht. Der natürliche Tunnelausgang liegt bei Casaccia. Von Casaccia nach Chiavenna wird eine künstliche Linienentwicklung mit Kehrtunnel und Schleife bei Vicosoprano und einem Kehrtunnel bei Bollbenötigt, worauf die Bahn unterhalb Bondo italienisches Gebiet erreicht und in einer Doppelschleife mit zwei Tunneln sich nach Chiavenna wendet.

Die Linie würde rund 105 km lang, wovon 90 km auf Schweizer Boden liegen. Die Baukosten dieser Septimerbahn sind auf 190 Millionen Franken veranschlagt, von denen 171,3 Millionen auf den schweizerischen Teil entfallen.

Das Memorial der Rätischen Bahn bemerkt zu der Frage der Ostalpenbahn als solcher, die Schweiz dürfe nur vorsorgend und freihaltend wirken, den Zeitbedürfnissen jedoch nicht vorzugreifen; das Bedürfnis hänge aber von der Öffnung des Bodensees für die Rheinschiffahrt ab. Das Projekt einer Septimerbahn wird daher auf längere Zeit ein solches bleiben, als in dieser Eigenschaft mit den bestehenden Projekten in Wettbewerb treten. Ob es den Splügen gegen Tödi-Gröina auszuwählen Felde zu schlagen vermag, wird die Zukunft lehren.

— **Verkehrsverbesserung in Portugal.** Durch den Bau einer Brücke über den Sado, der südlich von Lissabon in das Meer mündet, ist eine erhebliche Verbesserung des Verkehrs zwischen der Hauptstadt und dem Süden des Landes geschaffen worden. Der Bau der Brücke ist schon vor 10 Jahren begonnen worden, konnte aber zunächst des Krieges wegen nur langsam gefördert werden, so daß die Vollendung bis 1925 gedauert hat. Die Reise von Lissabon nach Villa Real de Santo Antonio über Beja dauert 13 Stunden, während man über die Sado-Brücke und Alcaer do Sal dasselbe Ziel in sieben Stunden erreichen kann. Setzt man dann die Reise über den Guadiana nach Ayamonte in Spanien und weiter nach Huelva im Kraftwagen fort, was drei Stunden dauert, so kann man von dort im Zuge Sevilla in ein und eine halbe Stunde erreichen. Die kürzeste Verbindung zwischen Lissabon und Sevilla führt also über die Sado-Brücke.

Die Portugiesische Eisenbahn-Gesellschaft, der die Hauptstrecke des Landes, Lissabon-Oporto, gehört, will die von Lissabon nach Cintra führende Strecke für elektrischen Betrieb ausbauen, ihren Bahnhof in Lissabon erweitern und neue Werkstätten anlegen. Zustatten kommt ihr dabei der Stand der portugiesischen Währung, der auch sonst den Eisenbahnen die Möglichkeit bietet, Verbesserungen, die sich längst als nötig erwiesen haben, durchzuführen.

Mit den Lokomotiven und Wagen, die als Wiedergutmachungsleistung aus Deutschland geliefert worden sind, ist man in Portugal nicht zufrieden; ein Grund dafür wird in unserer Quelle nicht angegeben. Dagegen wurden von anderer Seite die Wagen gelobt, die aus Deutschland für die von Loanda ausgehende Eisenbahn in Angola geliefert worden sind.

— **Die Pariser Untergrundbahn.** Das Netz der Pariser Untergrundbahnen ist durch die Eröffnung von zwei neuen Strecken Anfang dieses Jahres auf eine Länge von 95 km angewachsen. Erweiterungsarbeiten sind im Gange, und noch im Laufe dieses Jahres ist die Eröffnung einiger neuen Verbindungen zu erwarten. An den Untergrundbahnen ist neben den beiden Gesellschaften, Métropolitain und Nord-Süd, die Stadt Paris beteiligt, die im Jahre 1925 an dem Betriebsüberschuß mit 10 Mill. beteiligt war, während die Aktionäre mit einer Dividende von

edacht worden sind. Erwägungen mit dem Ziel, die beiden Grundbahn-Unternehmungen zu einem einheitlichen Betrieb zu vereinen, sind im Gange; man erwartet davon erhebliche Ersparnisse.

Die hohen Betriebskosten und die hohen Anforderungen, die die Verzinzung des Anlagekapitals gestellt werden, geben Anlaß zu Betriebsverbesserungen, mit deren Hilfe man die Behebung der Untergrundbahn zu heben und die Einnahmen zu erhöhen hofft. Von einer Minute und 45 bis 53 Sekunden soll die Fahrzeit auf eine Minute und 30 Sekunden herabgesetzt werden. Die jetzt 75 m langen Bahnsteige sollen auf 105 m verlängert werden, damit längere Züge gefahren werden können. Fahrpreise betragen jetzt 45 Centimes in der 2. und 75 Centimes in der 1. Klasse; sie sollen demnächst auf 60 Centimes und 1 Frank erhöht werden.

Verkehrsverbesserungen bei der Paris-Lyon-Mittelmeer-

Die französische Mittelmeerbahn hat in Anbetracht der Wichtigkeit des Personenverkehrs, aber unter Wahrung der Rücksicht auf eine sparsame Betriebsführung, seit Mai eine Reihe von Verkehrsverbesserungen eingeführt, die sich namentlich in der Fahrpläne der Züge nach der Riviera im Sommer, der stenzüge nach Savoyen und dem Dauphiné, sowie der Züge nach diesen beiden Landschaften und Elsaß-Lothringen betreffen. Im Winter verkehren neben zahlreichen anderen Zügen zwischen Paris und der Riviera zwei Luxuszüge und ein weicher Zug für den Verkehr mit England, die aber im Sommer ausfallen. Neuerdings ist ein neuer Schnellzug mit allen Klassen zwischen Paris und der Riviera eingelegt worden. Savoyen und das Dauphiné werden namentlich von Paris aus und von den Bahnhöfen von Elsaß-Lothringen in ständig zunehmendem Maße bedient, und mit Paris wird daher eine neue Verbindung mit den Klassen enthaltenden Zügen und auch mit Luxuswagen geschaffen; von Straßburg aus ist ein Nachtzug eingelegt worden, der es ermöglicht, am nächsten Tage Annecy, Aix-les-Bains und Genéve zu erreichen. Eine entsprechende Verbindung besteht auch in der Gegenrichtung. Der Luxuszug nach Rom verkehrt auch im Sommer täglich, und auch für die Züge nach der Schweiz sind einige Verbesserungen vorgesehen.

Vorausbestellte Plätze in England. Nicht alle englischen Eisenbahnen lassen es zu, daß die Reisenden beim Kauf der Fahrkarte einen festen Platz im Zuge belegen, auf vielen Bahnstrecken ist dies nur in London, von denen die Züge ausgehen, sondern auch da, wo sie unterwegs halten, bestehen aber besondere Bestimmungen für die Vorausbestellung von Plätzen in den Zügen, die häufig der Auskunftsstelle angegliedert sind. Am höchsten Grad der Einrichtung bei der Großen Westbahn entwickelt. Auf diesen Strecken ist das Belegen von Plätzen zwar zugelassen, aber am Abend geschlossen. Wegen des starken Wochenverkehrs werden dann namentlich die von London ausgehenden Fernzüge nach den Seebädern in mehreren Teilen abgeteilt, und man befürchtet, daß es Schwierigkeiten haben wird, den Reisenden denjenigen Teil des Zuges zu bezeichnen, in dem ihr Platz belegt ist. Daß diese Schwierigkeit nicht bekannt man bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft festgestellt. Es wird für England vorgeschlagen, daß in den Fällen, in denen ein Zug aus mehreren Teilen besteht, nur für einen Teil einige von ihnen Platzkarten ausgegeben werden, während für die anderen den Reisenden die Wahl der Plätze bleibt, ein Verfahren, das bereits in Deutschland geübt wird. In anderen englischen Eisenbahnverbindungen ist es zwar nicht möglich, einzelne Plätze im Voraus zu belegen, es werden aber Abteilungen auf ganze Abteile angenommen, so daß wenigstens die Namen oder Gruppen von Reisenden sich ihre Plätze sichern können. Man sieht das Vorausbestellen von Plätzen als ein gutes Mittel an, um Verkehr anzulocken, namentlich wenn diese Möglichkeit auf einer Strecke besteht, nicht aber auf einer anderen, die zum gleichen Ziel führt.

Fremde Erdteile.

Zweistöckiger Personenwagen der Südafrikanischen Eisenbahn. In den Salt River-Werken der Südafrikanischen Eisenbahn befindet sich zur Zeit, wie das Londoner Fachblatt „The Locomotive“ mitteilt, ein neuartiger zweistöckiger Personenwagen im Bau, der versuchsweise auf den Kapstädter Vorlesungen verwendet werden soll. Äußerlich unterscheidet sich das Fahrzeug wenig von einem gewöhnlichen Wagen; seine Höhe ist etwas größer, zwischen den beiden Drehgestellen ist der Boden vertieft. Das untere und das obere Stockwerk, die durch eine Treppe miteinander verbunden sind, können je 48 Fahrgäste aufnehmen, so daß das Fahrzeug für insgesamt 96 Personen Raum bietet. Die Sitzplätze sind in der Längsrichtung angeordnet, im unteren Stockwerk zu beiden Seiten des Mittelganges, im oberen dagegen in der Mitte des Wagens

Rücken gegen Rücken, mit einem Seitengang auf beiden Seiten. Die für den Mittelgang des unteren Stockwerks erforderliche Höhe wurde durch Benutzung des unter den oberen Sitzplätzen entstehenden freien Raumes gewonnen, andererseits sind die Fußböden der oberen Seitengänge so weit über die unteren Sitzbänke herabgezogen, daß auch die oberen Gänge die zum aufrechten Gehen der Fahrgäste nötige Höhe erhalten. Dank dieser eigenartigen und geschickten Anordnung war es möglich, dem Wagen die verhältnismäßig geringe Höhe von nur 12' 8" (3,86 m) über Schienenoberkante zu geben, während die Länge des Fahrzeuges 62' 6" (19,05 m), seine Breite 9' 1 1/4" (2,79 m) und seine Spurweite 3' 6" (1,067 m) beträgt.

— **Die Eisenbahnen der Philippinen.** Unter der amerikanischen Herrschaft haben Wirtschaft und Verkehr der Philippinen einen raschen Aufschwung genommen. Auf der Insel Luzon wurde die Manila-Eisenbahn, eine englische Gründung, von der Regierung erworben und ihr Betrieb an eine amerikanische Gesellschaft verpachtet. Von der Hauptstadt Manila führen zwei Linien nach dem Norden und dem Süden der Insel. Die erstere ist zur Zeit auf eine Länge von 250 km bis Banang in Betrieb, ihre Verlängerung bis San Fernando ist geplant. Sie vermittelt den Zugang zu der berühmten, in etwa 1460 m Höhe gelegenen Gesundheitsstation Bagnio. Einmal wöchentlich verkehrt zwischen Manila und Damortis ein Expreszug, der die 222 km lange Strecke in 8 Stunden 18 Minuten zurücklegt. Zwischen Damortis und Bagnio wird auf einer guten Straße ein Kraftwagendienst unterhalten, der an die Stelle einer halbvollendeten Zahnradbahn getreten ist. Der kürzlich beschaffte Luxuszug führt zwei Schlafwagen und einen zusammengesetzten Schlaf- und Büfettwagen. Die Länge dieser Fahrzeuge über die Puffer beträgt 66 Fuß (20,12 m), die Spurweite 3' 6" (1,067 m). Die Schlafwagen können nachts je 36 Personen, tagsüber bequem je 56 Personen aufnehmen. Sie sind mit dreiachsigen Drehgestellen versehen und wegen ihres ruhigen Laufes bei den Fahrgästen sehr beliebt.

Der Lokomotivpark der Bahn weist eine große Anzahl von Bauarten auf. Wegen des scharfen Wettbewerbes, den auf den guten Landstraßen die Kraftwagen der Eisenbahn bereiten, plant man die Beschaffung von Dampftriebwagen für den Personenverkehr.

Eine wichtige Rolle spielt im Güterverkehr der Bahn das Zuckerrohr, das in offenen Sonderwagen befördert wird. Die älteren zweiachsigen englischen Wagen von 7 und 10,5 t Tragkraft werden schnell durch Drehgestellwagen von 30 t Tragkraft ersetzt. Die letzteren sind bereits teilweise mit Vakuumbremse ausgerüstet, die Einführung der selbsttätigen Kupplung ist geplant. Die Bahnwerkstätten in Caloocan stellen u. a. Personenwagen der amerikanischen Bauart, zum Teil unter Verwendung einheimischer Holzarten, wie des harten und dauerhaften „Ipil“holzes, her.

Die Südlinie der Manila-Eisenbahn besteht aus den beiden Teilstrecken Manila-Aloneros und Pamplona-Tabaco; letztere umfaßt den 2421 m hohen Vulkan Mayen, der als der vollendetste Kegelberg der Erde gilt. Zwischen Aloneros und dem Küstenort Pasacao, dem Hafen für die Eisenbahnstation Pamplona, besteht eine 109 km lange Dampfverbindung. Die Eisenbahnlinie zwischen Aloneros und Pamplona befindet sich im Bau; nach ihrer Vollendung wird eine etwa 500 km lange ununterbrochene Schienenverbindung zwischen Manila und Tabaco vorhanden sein, die Gesamtstrecke soll von den Expreszügen in etwa 13 Stunden zurückgelegt werden.

Ein Eisenbahnunternehmen von bescheidenerem Umfang ist die Philippine Railway, die auf den Inseln Panay und Cebu Strecken in einer Gesamtlänge von 133 engl. Meilen (214 km) und mit einer Spurweite von ebenfalls 1,067 m in Betrieb hat, während für weitere 160 Meilen (257 km) die Genehmigung erteilt ist.

— **Neue Güterzuglokomotive der Union Pacificbahn.** Zur Beförderung von Eilgüterzügen verwendete die Union Pacificbahn bisher zwei verschiedene Lokomotivgattungen, eine 1 E 1-Maschine und eine 1 D + D 1-Malletlokomotive. Die erstere Bauart gestattete auf den Abschnitten mit mäßigen Steigungen die Erzielung höherer Zuggeschwindigkeiten, während die Malletmaschine bei niedrigerer Geschwindigkeit eine wesentlich größere Zugkraft entwickelte. Eine soeben von der American Locomotive Co. fertiggestellte neue Riesenlokomotive der Bauart 2 F 1 soll die Leistungen der beiden bisherigen Gattungen, die höhere Geschwindigkeit der fünfgekuppelten Lokomotive mit der größeren Zugkraft der Malletmaschine vereinigen. Die Abmessungen und das Gewicht der neuen Bauart sind entsprechend groß. Die Gesamtlänge von Lokomotive und Tender über die Puffer beträgt 102' 6" (31,26 m), die größte Höhe 16' 1 1/2" (4,91 m), die größte Breite 11' 2" (3,40 m). Das Dienstgewicht der Lokomotive beträgt 221 t, das des Tenders 129 t, zusammen 350 t. Der Achsdruck der Kuppelachse erreicht den Betrag von 26 1/2 t. Das Triebwerk hat folgende Abmessungen: Treibrad-

durchmesser 5'7" (1,70 m), Durchmesser der drei Zylinder je 27" (686 mm), Kolbenhub der beiden Außenzylinder je 32" (813 mm), des Innenzylinders 31" (787 mm), Rostfläche 108,25 Quadratfuß (10,06 qm), Heizfläche 5853 Quadratfuß (543,7 qm), Überhitzerheizfläche 2560 Quadratfuß (237,8 qm), Dampfdruck 220 Pfd. je Quadratfuß (15,5 Atm.). Der Tender läuft auf zwei dreiachsigen Drehgestellen und faßt 21 t Kohlen und 15 000 Gallonen (56,8 cbm) Wasser. Die Maschine weist zahlreiche Neuerungen und arbeitsparende Vorrichtungen, z. B. mechanische Rostbeschickung, auf. Ihre Bedienung verlangt von dem Personal weniger körperliche Arbeit als die einer europäischen Lokomotive von nur halb so großer Zugkraft.

— **Belegte Plätze in Victoria.** Seit Dezember 1925 besteht in Victoria eine gesetzliche Bestimmung, durch die es verboten wird, irgend jemand in den Glauben zu versetzen, eine dritte Person habe einen Platz in einem Eisenbahnabteil belegt. Die erste Verurteilung nach diesem Gesetz ist kürzlich erfolgt. Die Übertretung ist mit einer Geldstrafe von 20 sh geahndet worden; dazu kamen noch 7 sh 6 d Kosten. Es muß bisher durch das Belegen von Plätzen ziemlicher Mißbrauch getrieben worden sein, denn der Polizeirichter sprach sich bei Verkündung seines Urteils dahin aus, daß die neue Strafbestimmung ein Bedürfnis gewesen sei und daß in Zukunft strengere Strafen verhängt werden würden.

Internationaler Verkehr.

— **Rußland und das Berner Übereinkommen über den internationalen Frachtverkehr.** Von einem Leser meines unter vorstehender Überschrift in der Vereinszeitung vom 15. Juli d. J. erschienenen Aufsatzes werde ich auf einen am 15. Juli in Kraft getretenen Gütertarif aufmerksam gemacht, der ein neues Licht auf das eigentümliche Verhalten Rußlands gegenüber dem I. Ü. wirft. Der Tarif ist vereinbart zwischen der Deutschen Reichsbahn - Gesellschaft (Reichsbahndirektion Königsberg [Pr.]) und den Bahnen der Union der russischen Sowjetrepubliken über Litauen, Lettland und Estland und gilt auch für den Verkehr zwischen Litauen und den vorgenannten russischen Bahnen. Es ist bearbeitet von der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.) und in deutscher Sprache verfaßt. Ob auch eine Ausgabe in russischer Sprache erschienen ist, weiß ich nicht. In Abteilung A des allgemeinen Teils dieses Tarifes heißt es unter II., reglementarische Bestimmungen: „Als Vertragsrecht gilt das Berner internationale Übereinkommen samt allen Nachträgen und Ausführungsbestimmungen in der Fassung vom 22. Dezember 1908 und den einheitlichen Zusatzbestimmungen des internationalen Transportkomitees, insoweit nicht in Abschnitt III dieses Tarifes besondere Bestimmungen vorgesehen sind.“

Derartige besondere Bestimmungen sind getroffen zu den Art. 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 24, 28 bis 30. Die Artikel 57 bis 61 betreffend die Errichtung des Zentralamts für den internationalen Eisenbahntransport und dessen Befugnisse sowie sonstige formelle Bestimmungen werden aufgehoben. Der wesentliche Inhalt dieser besonderen Bestimmungen ist folgender: Die Beförderung von Leichen ist ausgeschlossen. Unter den bedingungsweise zugelassenen wertvollen Gegenständen wird eine Anzahl kostbarer Pelze aufgeführt. Der Höchst-Entsündigungssatz für den Verlust der besonders wertvollen Gegenstände beträgt 10 \$ = 42 Goldmark für das Kilogramm. Die Geldbeträge werden durchweg in amerikanischer (nicht wie im I. Ü. in Franken-) Währung aufgeführt (z. B. auch bei Frachtzuschlägen, Nachnahmen usw.). Der Vordruck des Frachtbriefes wird verfaßt in deutscher und in russischer Sprache. In einzelnen Fällen treten an die Stelle der Bestimmungen des I. Ü. die örtlichen Vorschriften der betreffenden Länder. Die Bestimmungen über die Dauer der Lieferfristen sind etwas geändert. Die Angabe des Interesses an der Lieferung ist nur für bedingungsweise zur Beförderung zugelassene Gegenstände gestattet. Einige Änderungen im Text sind ohne sachliche Bedeutung. Das sind zwar z. T. wichtige, aber für den ganzen Aufbau des I. Ü. nebensächliche Punkte, abgesehen von der Streichung der organisatorischen Bestimmungen der Art. 57 bis 61, die selbstverständlich in einen solchen Tarif nicht gehören. Von den Teilnehmern am Tarif vom 15. Juli d. J. gehören die Bahnen des Deutschen Reiches zu denen der Berner Vertragsstaaten. Litauen, Lettland und Estland sind dem I. Ü. noch nicht beigetreten, sie haben an der Revisionskonferenz für das I. Ü. im Mai/Juni 1923 teilgenommen, haben die neuen Übereinkommen vom 23. Oktober 1924 (die bekanntlich noch nicht ratifiziert und daher nicht in Kraft getreten sind) mit vollzogen, stehen also dem I. Ü. freundlich gegenüber und werden sicherlich in absehbarer Zeit als Mitglieder beitreten. Rußland steht, wie ich in meinem früheren Aufsatz nachgewiesen habe, dem I. Ü. seit Ausbruch des Weltkriegs ganz fern. Diese Verschieden-

heit der staats- und völkerrechtlichen Stellung der Teilnehmer war natürlich kein Hindernis, das Berner Übereinkommen als Vertragsrecht dem Tarif zugrunde zu legen. Daß diese vertragsrechtliche Grundlage himmelweit von der staatsrechtlichen Vereinbarung, von der das I. Ü. darstellt, brauche ich für die Leser dieser Zeitschrift nicht weiter auszuführen. Die Teilnahme an einem solchen Tarif ändert auch nichts an der jetzigen Stellung Rußlands zum I. Ü., schon deswegen, weil Rußland den Tarif nur mit einem Vertragstaaten vereinbart hat, während sein Eintritt in die Gemeinschaft des I. Ü. zur Folge haben würde, daß es allen Berner Vertragsstaaten staats- und völkerrechtlich verbunden wäre. Trotz der Vereinbarung dieses Tarifs bleibt es dem I. Ü. fern. Aber dieser Vorgang läßt doch tief blicken. Die Regierung der Sowjet-Republiken hat das wirtschaftliche Bedürfnis, mit einem Teil ihrer Nachbarn den Güterausverkehr wieder auf einer festen vertraglichen Grundlage aufzubauen. Als solche findet sie keine bessere, als die materiellen Bestimmungen des I. Ü. mit einigen offenbar für Rußland schenswerten Änderungen, die den Kern des I. Ü. nicht rühren und über die sich bei einer etwaigen Revision leicht eine Erklärung finden ließe, warum Rußland jahrzehntelang dem I. Ü. angehört hat, nun zu einer so ablehnenden Stellung gegenüber diesem bedeutsamen internationalen Vertragswerk sich hat veranlaßt sehen können.

A. v. d.

Luftverkehr.

— **Flugverkehr Wien-Venedig.** Der italienische Minister hat in der letzten Sitzung das Abkommen zwischen Italien und der Transdanubian-Fluggesellschaft genehmigt, wonach ein regelmäßiger Flugverkehr zwischen Wien und Venedig eröffnet wird. Diese Flugverbindung wird schon in den nächsten Tagen dem Verkehr übergeben werden, und wird vorerst dreimal wöchentlich, später täglich unterhalten werden. Für die Zurücklegung der 500-km-Strecke sind viereinhalb Stunden einschließlich einer Zwischenlandung in Klagenfurt vorgesehen. Diese Linie wird an die bestehenden Linien Wien-Budapest und Wien-Warschau angeschlossen. Die Linie Wien-Venedig wird auch mit der Linie Triest-Venedig-Turin in Verbindung stehen.

Rechtspflege.

— **Zur Frage der Aufwertung von Zahlungen aus einem alten Vertrag, bei dem die Zahlungsverpflichtung mit Rücksicht auf die Geldentwertung bereits gleitend gestellt war.** (Rg. vom 2. 1926 — VI. 519/25.)

Durch Vertrag vom 12. Juli 1922 hat der Bekl. den Kl. mit der Ausführung von Erd- und Maurerarbeiten entsprechend dem Gebote des Kl. vom 16. Juni 1922 beauftragt. Bei eintretender Lohnerhöhungen sollte dem Kl. der reine Mehrlohn vergütet werden. Der Kl. hat dem Bekl. von Zeit zu Zeit Teilrechnungen gesandt, und der Bekl. hat Abschlagszahlungen geleistet. In den letzten Rechnungen waren am 11. Dezember 1922 aufgestellte letzte Zahlung ist am 4. April 1923 erfolgt. Mit der Mitte Dezember 1924 erhobenen Klage fordert der Kl. Aufwertung der Zahlungen in Goldmark und verlangt Feststellung des Trages, um den jene diese übersteigen. Das Landgericht hat die Klage, das Oberlandesgericht die Berufung des Kl. zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe: Die Revision kann keinen Erfolg haben.

Zwar kann, wie der V. Zivilsenat in dem Urteil vom 3. Dezember 1924 dargelegt hat und auch andere Senate des Reichsgerichts (RGZ. Bd. 109 S. 111) überzeugend ausgesprochen haben (zum Beispiel der I. in RGZ. Bd. 109, S. 346; der VI. in F. Bd. 110, S. 132), der Gläubiger auch noch nach vollständiger Abwicklung des Geschäfts und nachdem er die zur Erfüllung geleisteten Zahlungen vorbehaltlos als Erfüllung angenommen und hinterher Aufwertung der Zahlungen verlangen, sofern diese in Papiermark erfolgt sind und ihre Umrechnung in Goldmark ergibt, daß sie eine vollständige Erfüllung nicht darstellen. Aber im vorliegenden Fall haben die Parteien der fortschreitenden Geldentwertung schon bei Vertragsabschluß zu einem großen Teile dadurch Rechnung getragen, daß nach ihren Vereinbarungen bei Lohnerhöhungen der Werklohn um den Mehrbetrag der Löhne erhöht werden sollte; wenn nun der Kl., obwohl er trotzdem durch Fortschreiten der Geldentwertung zwischen der rechnung und Zahlung Schaden entstand, den Vertrag ohne Vorbehalt fortsetzte, wenn er ferner die vom Bekl. festgestellte Schlußabrechnung für richtig befand und um Überweisung des „Restbetrages“ auf sein Bankkonto bat, und wenn er endlich

nachdem die Aufwertung vertraglich festgesetzter Preise von der Rechtsprechung anerkannt war, nach Empfang tztien Zahlung ein und dreiviertel Jahr stillschwie, so hat erufungsrichter ohne Rechtsverstoß in diesem Verhalten

eine stillschweigende Erklärung des Kl. dahin verstanden, daß er mit einer Nachforderung aus dem Gesichtspunkt der Aufwertung, sofern ihm überhaupt eine zugestanden haben sollte, nicht mehr an den Becl. herantreten wolle.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

ung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken.
(§ 10 1a VWÜ.)

eilung der Reichsbahndirektion München vom 14. August
Strecke München-Landshut war am 13. August
regen Entgleisung gesperrt.

am 3. August d. J. für den Personen- und Güterverkehr in
h genommene Strecke Heiligenhaus-Kettwig ist
ereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Elberfeld
chnet worden.

änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.
chsbahndirektionsbezirk Trier. Am 15. August
st der zwischen den Stationen Jünkerath und Schmidtheim,
der Bahnstrecke Trier-Euskirchen gelegene Haltepunkt
em (Eifel), der bisher nur dem Frachtgutverkehr
auch für die Abfertigung von Eilgut- und Tiersendungen
et worden.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind er-
lassen worden:

Nr. I 139 vom 16. August 1926 an die Mitglieder des Tech-
nischen Ausschusses, betreffend Antrag des Eisenbahn-Zentral-
amtes in Vertretung der Reichsbahndirektion Osten auf Ergän-
zung des § 8 der Anlage II des VWÜ., Befestigung der Wagen-
decken durch Stricke;

Nr. III 137 vom 14. August 1926 an sämtliche Vereinsverwal-
tungen und das Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betreffend Ver-
einswagenübereinkommen (VWÜ.);

Nr. IV 127 vom 6. August 1926 an sämtliche Vereinsverwal-
tungen, betreffend Niederschrift U 80 des Unterausschusses zur
Vorbereitung der Herausgabe einer Zusammenstellung der wich-
tigen Personen- und Gepäcktarifbestimmungen der mitteleuropäi-
schen Eisenbahnen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 13. August entschlief sanft nach kurzem Krankenlager der
Regierungsbaurat a. D.

Herr Emil Barth

76. Lebensjahre.

Von 1894 bis 1921 war der Verstorbene im Staatseisenbahndienst tätig,
letzt als Vorstand der ehemaligen Maschinen- und Werkstätteninspektion
hwerin. Er hat seinen Dienst stets mit großer Sachkenntnis und vollster
ngabe verrichtet. Durch seine große Lebenswürdigkeit hat er sich die
undschaft und Zuneigung seiner Mitarbeiter und Untergebenen in reichstem
ße erworben.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Schwerin, den 15. August 1926.

(852)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Schwerin.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Re-
gensburg Donauumschlagstelle, Deggen-
dorf Hafen und Passau Donauumschlag-
stelle. Gütertarif Teil II, vom 15. Februar
1926.

Mit Gültigkeit vom 23. August 1926
werden Änderungen und Ergänzungen im
Tarif vorgenommen. Näheres durch die
Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 13. August 1926. (848)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Heft B: Entfernungen für den Binnen-
und Wechselverkehr der früheren Preu-
ßisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw.
— Tfv. 9. —

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926
wird die Station Rommerode in den oben-
genannten Tarif einbezogen. Näheres
enthält die nächste Nummer des Tarif-
und Verkehrsanzeigers.

Berlin, den 14. August 1926. (855)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmestärke).

Mit Gültigkeit vom 16. August 1926:
Aufnahme von Dauben und Böden von
Bottichen und Fässern in das Warenver-
zeichnis des A. T. 60. Aufnahme von
Stationen in A. T. 60. Änderung von
Stationsnamen in den A. T. 61 und 119.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 10. August 1926. (838)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif,
Teil I, Abt. A.

Bedeckung leicht feuerfan-
gender Güter.

Die in der Fußanmerkung zu Zif. 12
der Anlage II (Seite 106 des Tarifs) vor-
gesehene Aufbrauchsfrist für die noch
vorhandenen Jutedecken wird bis zum
31. Dezember 1926 verlängert. Das Tarif-
material ist handschriftlich zu berich-
tigen. (850)

Berlin, den 13. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Verlegung von Stationen.

18. August wird mit D-Zug 276
reis Hagen-Siegen in der neuen
der Streckenverlegung bei Kirch-
a in Betrieb genommen. Der erste
enzug, der an dem neuen, etwa
von dem alten entfernt liegenden,
unkt Kirchhundem abgefertigt
st der Personenzug 1246, der um
Jhr in Kirchhundem eintrifft.
die Richtung Siegen-Hagen bleibt
lte Haltepunkt noch bis zum
gust in Betrieb. Der letzte auf
ten Haltepunkt abgefertigte Per-
zug ist der Personenzug 1243, der
7 Uhr in Kirchhundem eintrifft.
ersonenzug 1249, der um 11,37 Uhr
chhundem eintrifft, erfolgt die In-
nahme des neuen Haltepunktes
undem für den Personenverkehr
itung Siegen-Hagen.

rfeld, den 16. August 1926. (851)
tsche Reichsbahn-Gesellschaft,
eichsbahndirektion Elberfeld.

Schränkung der Abfertigungs- befugnisse von Stationen.

1. Oktober 1926 an wird der Bahn-
ttrop Süd für den Wagenladungs-
r im Freiladegleis geschlossen.
a, den 7. August 1926. (842)

tsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Essen.

4. Erweiterung der Abfertigungs- befugnisse von Stationen.

Eröffnung des Haltepunktes Dahlem
[Eifel] für den Eilgut- und Tierverkehr.

Am 15. August 1926 wird der zwischen
den Stationen Jünkerath und Schmidtheim
links der Bahnstrecke Trier-Euskirchen
gelegene Haltepunkt Dahlem (Eifel), der
bisher nur dem Frachtgutverkehr diente,
auch für die Abfertigung von Eilgut- und
Tiersendungen eröffnet.

Trier, im August 1926. (841)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

5. Güterverkehr.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 1
(Verkehr für Holz Polen, Tschechoslo-
wakei-Deutsche Seehäfen).

Die im Tarif- und Verkehrsanzeiger
Nr. 75/1057 angegebenen Frachtsätze für
Klasse D der Übergangsstationen Oder-
berg, Troppau und Fraustadt Grenze
nach Emden und Emden Außenhafen sind
mit den Frachtsätzen der Klasse E gleich-
zustellen.

Ferner sind die unter A und B ange-
gebenen Frachtsätze für den Übergang
Oderberg geändert worden. Näheres
durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 10. August 1926. (839)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Verbands-Gütertarif Teil II, Heft 2.

Am 16. August 1926 tritt Ausnahmetarif 16 in Kraft. Er gewährt Frachtermäßigung für Blumenzwiebeln als Frachtgut in Wagenladungen und gilt im Verkehr zwischen den Niederlanden und Stationen in Schweden bei Beförderung über Saßnitz-Trelleborg.

Gleichzeitig wird der Artikel Blumenzwiebeln im Ausnahmetarif 12 gestrichen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 10. August 1926. (837)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 18. August 1926:

Aufnahme von Stationen mit vorübergehend ermäßigten Frachtsätzen in die A. T. 35, 49 und 61. Änderung der Frachtsätze für Kaiserslautern Hbf. im A. T. 35. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 13. August 1926. (847)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 18. August 1926 werden Stahlbänder für Vollgummireifen zu Lastwagenrädern in das Warenverzeichnis des A. T. 35 aufgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 13. August 1926. (846)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif D 28 für den Tier-Verkehr Niederlande-Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 wird der vorgenannte DurchfuhrAusnahmetarif D 28 aufgehoben.

Köln, den 10. August 1926. (840)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif 6.

16. August 1926. Teil IV.

Im Tarif, Teil IV, sind folgende Änderungen durchzuführen:

Seite 3: Im Inhaltsverzeichnis ist unter I. Ziffer 3 „Stationsfrachtsätze usw.“ „bzw. Prezzi diretti usw.“, die Seitenzahl auf 240 abzuändern.

Seite 4: In der 8. Zeile von oben ist die Seitenangabe in 240 — 481 zu ändern.

In Zeile 21 von oben ist nach „für die Tarife Nr. 1001—1016“ einzuschalten: „(Seite 480—481 für den Verkehr über Brennero und Seite 774—775 für den Verkehr über Tarvisio).“

Seite 5: In der 7. Reihe von oben ist die Seitenzahl in 240 — 481 zu ändern.

In der 20. Zeile von oben ist nach „per le tariffe Nr. 1001. 1016“ einzuschalten:

„(Pag. 480—481 per il servizio via Brennero e Pag. 774—775 per il servizio via Tarvisio).“

Seite 478: Die Frachtsätze in Spalte 6, Tarif Nr. 294, 316 usw., Abteilung b bei Kotzenau haben zu lauten:

statt 620 720

„ 588 (1) 688 (1)

München, den 14. August 1926. (853)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 16. August 1926 wird löbliche Stärke in das Warenverzeichnis des Ausn. Tar. 106 (Kartoffelstärkefabrikate) aufgenommen.

Berlin, den 10. August 1926. (844)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahngütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Von den im Anhang zu Heft C II enthaltenen Ausnahmetarifen zur überseeischen Ausfuhr nach außerbelgischen und außerdeutschen Ländern werden mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926 aufgehoben:

Ausnahmetarif 35 B für Eisen und Stahl usw.,

Ausnahmetarif 39 B für Stückgut und Wagenladungen.

Ausnahmetarif 49 B für Glas- und Hohlglaswaren usw.,

Ausnahmetarif 52 B für Papier und Pappe usw. (849)

Berlin, den 14. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,

Reichsbahndirektion Berlin.

Mit Gültigkeit vom 15. August 1926 wird folgender neuer Ausnahmetarif eingeführt.

Ausnahmetarif 128 für Schnittholz der Klasse D zur Ausfuhr nach Frankreich.

Gültig bis auf jederzeitigen Widerruf längstens bis 31. Juli 1927.

I. Anwendungsbedingungen:

1. Der Ausnahmetarif gilt bei Aufgabe der Sendungen als Frachtgut in Wagenladungen, und zwar:

a) für Sendungen, die mit durchgehenden Frachtbriefen nach französischen Stationen befördert werden,

b) für Sendungen, die zunächst nach Kehl Ort aufgegeben und nach Angabe des Absenders im Frachtbriefe mit neuen Frachtbriefen nach Frankreich weitergehen. Die Grenzfracht Kehl Ort-Kehl Grenze wird in diesem Falle dem Frachtzahler der Grenzfracht im Rückvergütungswege erstattet.

Anträge auf Rückvergütung der Grenzfracht sind innerhalb drei Monaten bei der Reichsbahndirektion Karlsruhe einzureichen.

2. Der Frachtsatz dieses Ausnahmetarifs wird sogleich im Abfertigungswege angewendet. Der Absender hat im Frachtbriefe in der Spalte „Anzuwendende Tarife und Routenvorschrift“ den Vermerk: „Die Fracht ist auf der Reichsbahn zu dem Frachtsatz des Ausnahmetarifs 128 zu berechnen“ anzubringen und der Grenzübergang vorzuschreiben.

II. Frachtberechnung:

Die Fracht wird gemäß § 6 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften zu nachstehendem Frachtsatze berechnet:

Hauptklasse

Freilassing-Kehl Ort

und Grenze = 213 Reichspfennig für 100 kg

Für die Frachtberechnung usw. sind außerdem die einschlägigen besonderen Bestimmungen des deutsch-französischen Güterverkehrs maßgebend.

München, den 13. August 1926. (845)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D. (Stattarif) vom 1. Dezember 1926 — Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 ab wird die Station Rommerode nicht mehr getragen. Näheres durch den nächsten Tarif- und Verkehrsanzeiger.

Berlin, den 14. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. August 1926 wird Schrot aus getrockneten Kartoffeln in das Warenverzeichnis des Ausnahmetarifs 16c (getrocknete oder gekochte Kartoffeln usw.) aufgenommen.

Berlin, den 16. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Berlin.

Berichtigung einer Bekanntmachung.

In der Bekanntmachung (820) in diesem Blatte ist nach „Zelluloidphotonen“ einzuschalten: „bestimmter Beschaffenheit“.

Wien, am 16. August 1926.

Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

6. Personen- und Gepäckverkehr.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I (Tfv. 600). Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A (Tfv. 1a). Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A (Tfv. 1b). Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B (Tfv. 1b).

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 treten in Kraft:

a) Nachtrag V zum Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I, vom 1. August 1925. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung und der allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung sowie Änderungen der Anlagen.

b) Nachtrag II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, vom 15. März 1926. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung, der allgemeinen Ausführungsbestimmungen der Anlage C und der Anlage II sowie Berichtigungen.

c) Das 2. Berichtigungsblatt zum Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A.

d) Nachtrag IV zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, vom 1. August 1925. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Tarifvorschriften der Gütereinteilung, des Nebengütertarifs, der Erläuterungen und Sachverzeichnisses sowie Berichtigungen.

Tarifierhöhungen oder sonstige Änderungen treten gemäß § 6 (2) am 1. November 1926 in Kraft.

Nähere Auskünfte erteilen die Tarif- und Verkehrsbüros der deutschen Eisenbahnverwaltungen.

Die Nachträge können von den deutschen Eisenbahnverwaltungen, in Berlin von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — Bahnhof Alexanderplatz — käuflich bezogen werden.

Berlin, den 14. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Berlin.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 34.

Berlin, den 26. August 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Farbige Behandlung von Eisenbahn-Hochbauten.

Die volkswirtschaftliche Gefahr.

Die Verkehrswirtschaft.

Technische Fortschritte in den Einrichtungen für die Bedienung des Stückgutverkehrs.

Technische Feststellungen sind bei Kraftwagenunfällen an Übergängen mit geschlossenen Schranken zu treffen?

Verkehrsmittel.

Deutschland: Die Deutsche Reichsbahn-Ges. im Juli 1926. — Akkumulatorentriebwagen der Reichsb. — Vollendung des Hauptbahnhofs Offenbach a. Main. — Schweres Eisenbahnunglück zwischen Meinerßen und Leiferde. — Zur Streckenbegehung bei der Reichsbahn. — Zugausfall Berlin-Kolberg. — Die Köln-Bonner Eisenbahnen-A.G. im Jahre 1925. — Ausfall von Schlafwagen. — Schlafwagen 3. Klasse jetzt auch

Hamburg-Köln. — Jubiläum der Höllentalbahn. — Erweiterung des Zugtelephondienstes auf der Strecke Berlin-Hamburg.

Österreich: Die Prioritäten der Ostrau-Friedländer Bahn.

Übrige europäische Länder: Triebwagenverkehr in Dänemark. — Abschaffung der 2. Klasse in Dänemark? — Frachtermäßigungen in Norwegen. — Die Entwicklung des Verkehrs auf den russischen Bahnen im ersten Halbjahr 1924/25 und 1925/26. — Paßbestimmung für Rußland. — Tschechoslowakische Wagen für den polnischen Kohlenexport. — Neue polnische Exporttarifbestimmungen. — Valorisierung der Marktprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn. — Jugoslawisch-griechisches Eisenbahnabkommen. — Die Tarifierhöhung der rumänischen Staatsbahnen. — Werkstättenbrand in Rumänien. — Zentralvorstand des

schweizerischen Transport- und Verkehrsgewerbes. — Neuregelung der Verkehrssteuer in Frankreich. — Die Paris-Orléans-Eisenbahn. — Die Haltestellen an der Verlängerung der Londoner Untergrundbahn nach Norden.

Fremde Erdteile: Bau eines Unterseetunnels in Japan. — Die Eisenbahnen von Algerien. — Der neue Verschiebebahnhof der Pere Marquette-Eisenbahn in Ottawa. — Eisenbahnbau in Peru. — Eisenbahnbau in Australien.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Farbige Behandlung von Eisenbahn-Hochbauten.

Von Reichsbahnoberrat Jüngen-Magdeburg.

Im Heft 21 der Verkehrstechnischen Woche vom 26. Mai d. J. ist Reichsbahnrat Backofen-Grünberg (Schles.) in einem temperamentvoll und mit viel Phantasie geschriebenen Artikel auf die Wichtigkeit der farbigen Behandlung von Bauten bei der Eisenbahn hin und kommt zu dem Ergebnis, daß sich zwar allerdings der Künstler der Eisenbahn bemächtigt habe, daß aber „trotzdem in der Farbgebung bei der Eisenbahn nichts geändert habe“. So sehr man sich über die Anregungen architektonisch-malerischer Art, auch wenn sie — oder richtiger gerade deshalb, weil sie — von seiten eines Vertreters einer der bei der Eisenbahn wirkenden Fakultät, in diesem Falle eines Bauingenieur, ausgeben, freuen kann, so darf doch keines in diesem Aufsätze, besonders vom Standpunkte des Hochbauers aus, nicht unwidersprochen bleiben.

Daß sich in der Farbgebung bei der Eisenbahn in den letzten Jahren, besonders seit dem Kriege, nichts geändert habe, ist eine starke Verkennung der Tatsachen. Schon längst hat sich „in die Luft ragenden grauen Gebäudes“ und der „Wartende, die den zum Warten Verurteilten stundenlang langweilen“, sehr vielen Fällen die Farbe bemächtigt, und zwar gottlob wenigstens in einer Art, die die vorhandene Architektur unterstützt und möglichst verbessert, nicht aber, wie es so mancher unverständliche Jünger des auch von Backofen angezogenen Tautou pflegt, sie einfach mit der Farbe grundsätzlich umbringt, um ihre Formen für überlebt hält und mißachtet. Wer Wartehallen und Schalterhallen, die schon vor 10 und mehr Jahren mit großer Liebe und Sachkunde farbig behandelt wurden (z. B. Hamburg Hbf., Aachen, Darmstadt, Wiesbaden, Dortmund, Koblenz v. d. H., Koblenz, verschiedene Moselbahnhöfe, Metz,

Luxemburg u. a.), bei denen allerdings neben dem Anstrich noch edle Materialien, wie Marmor, Bronze, kostbare Hölzer und Kunstverglasungen, oft eine Rolle spielten, mit modernen Bahnhofsbauten, wie Weimar, Frankfurt a. d. O., Stuttgart Hbf., Cannstatt, Vorbau des Kölner Hauptbahnhofes, Gleiwitz, Zeitz, Coburg, Offenbach a. M. und vielen anderen vergleicht, kann doch ein erfreuliches Fortschreiten des Eisenbahn-Hochbaues auch auf dem Gebiete der Farbe des Innenraums wirklich nicht leugnen.

Bezüglich der farbigen Außenbehandlung seien nur einige markante Beispiele neuerer und instandgesetzter älterer Bahnhofsbauten erwähnt: Der ältere Teil des Verwaltungsbauwerkes der RBD. Münster, ein klassizistischer Putzbau, wurde im Sinne einer Hervorhebung der Architekturteile vor 1½ Jahren farbig behandelt, was besonders in der künstlerisch noch recht konservativen Stadt Münster i. W. eine mutige Tat bedeutete. Ähnliches geschah neuerdings z. B. beim Geschäftsgebäude der RBD. Erfurt, bei den Empfangsgebäuden Potsdam, Nauen, Naumburg, Erfurt, Oberhof, Braunschweig, Tutzing am Starnberger See u. a. Namentlich das letztere, ein violett gestrichener Verblendziegelbau mit hellen Architekturteilen möge als mustergültig hervorgehoben werden, und ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß die recht langweiligen Backsteinbauten der sogenannten Kanonenbahn Belzig-Güsten-Nordhausen sehr viel mehr Freude erwecken würden, wenn man sie nach ähnlichen Grundsätzen farbig behandeln könnte. Als gute farbig geputzte oder gestrichene neuere Eisenbahn-Hochbauten seien nur die Empfangsgebäude Weimar, Coburg, Offenbach a. M., Stuttgart, Serrig, Birkenwerder (Bez. Potsdam), Schulzendorf und Heili-

gensee und die Eisenbahnverwaltungsgebäude Stuttgart, München, Magdeburg (Editharing), Trier und Oppeln als eine ganz kleine Auslese aus der großen Zahl ihrer Art hier erwähnt. Daneben gibt es eine ungeheure Zahl guter Eisenbahnhofsbauten, die den bodenständigen Bauformen angepaßt sind oder die z. B. in Klinkern oder ähnlichem Material ausgeführt, besonders den Charakter des industriellen Zweckbaues betonen, ohne deshalb auf Schönheit und Farbe zu verzichten. Zur ersten Gruppe dürften u. a. die vom Deutschen Heimatschutz in die Sammlung muster-gültiger Ingenieur-Hochbauten aufgenommenen neuen Eisenbahn-Werkstättenbauten in Braunschweig zählen, während den Klinkerbauten des Bahnhofes Berlin-Friedrichstraße, des Hauptbahnhofes Oldenburg, des ganz neuen Empfangsgebäudes Haltepunkt Schönebeck-Felgeleben, der Kinderheilstalt der Arbeiter-Pensionskasse Lostau bei Magdeburg (Modell auf der Gesolei) an Farbe abgewonnen ist, soviel wie dieses schöne Verblendmaterial nur hergab.

Der weitaus stärksten farbigen Behandlung erfreuen sich die reichsbahneigenen oder von der Reichsbahn geförderten Wohn- und Siedlungsbauten. Wer nur die von Kießling geschaffenen Ostmarken-Bauten in Frankfurt a. d. O.¹⁾ in ihrer freudig lebensbejahenden Form- und Farbwirkung oder die reizvoll in die Landschaft gesetzten bunten Wohnhäuser, die der verstorbene Stuttgarter Hochbau-Dezernent Oberbaurat Meyer und Reichsbahnrat Dr. Fuchs in und bei Stuttgart geschaffen haben, sieht, wird, auch wenn er der Buntheit nicht gerade zugetan ist, sich reiner Freude am Genuß solcher Schönheiten hingeben können. Endlich sei noch auf die farbig behandelten Eisenbahnsiedlungen und Einzelhäuser in Cannstatt, Geißlingen, Trier, Erfurt, Frankfurt a. M., Kandrzin, Gleiwitz, Beuthen, Oppeln, Aachen, Koblenz, Halle, Gerwisch b. Mg. usw. verwiesen, die alle der Hand oder dem maßgebenden Einfluß der zuständigen Eisenbahnarchitekten entstammen. Eine ganze Reihe dieser Beispiele war im Jahre 1923 auf der Miama in Magdeburg ausgestellt und ist auf der diesjährigen Gesolei in Düsseldorf zu sehen. Vor einem haben sich die mit diesen Aufgaben betrauten Beamten erfreulicherweise gehütet: Vor einem wilden Experimentieren mit Formen und Farben in einer Art, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht verantwortet werden könnte. Wenn man anderswo z. B. alle vier Wände ein und desselben Raumes in je einer anderen Farbe abgetönt und die Decke dazu vielleicht noch schwarz gestrichen oder jedem Buchstaben einer wichtigen Anschrift eine andere Farbe gegeben hat, so sind solche Versuche, die nicht mehr als Eintagsfliegen bedeuten, und mehr Reisende ärgern als erfreuen würden, doch gottlob bei der Eisenbahn durchweg unterblieben. Auch dürfte es richtig gewesen sein, daß der Eisenbahn-Hochbau nicht den falschen Ehrgeiz hatte, mit Versuchen sogenannten kubischen Bauens à la Weimar-Dessauer Bauhaus oder mit Anstrichen nach Art des Schutzes vor Fliegern, wie sie heute noch einige Magdeburger Häuserfronten zeigen, führend vorzugehen, da solche Neuheiten bestimmt nicht alle in der Richtung eines ernsthaften Fortschritts der Baukunst liegen.

Es muß aber ehrlich zugegeben werden, daß trotz allem, was an farbigem Behandlung von Eisenbahnbauten schon ausgeführt ist, vielleicht noch mehr hätte geschehen können. Der Gründe hierfür gibt es verschiedene. Einmal fehlt es vielfach nicht nur an Verständnis bei Nichtarchitekten, sondern auch an Mitteln für die erstmalige farbige Ausführung und, was sehr wesentlich ist, für die Unterhaltung solcher Arbeiten, während sich der eintönige gelbe Klinker und die unansehnliche grauschwarze Putzfront scheinbar von selbst unterhalten und so dem Amte, das in der Regel ganz andere Bau- und Betriebsorgen als die des Anstriches hat, weder Geld noch Arbeit kosten. Dies ist um so mehr zu verstehen, als bekanntlich ja noch so viele Ausbesserungen an Dächern, Gesimsen und anderen Bauteilen aus der Kriegszeit nachzuholen sind, so daß auch beim besten Willen

die Ästhetik da immer wieder zurückstehen muß. Auch scheint es zweckmäßig, die Unterhaltung auch der größten Hochbauten grundsätzlich dem Hochbauer zu übertragen. obliegt jetzt — wenigstens in den ehemals preußischen Bauten — fast restlos dem Ingenieurkollegen bei Amt und Disziplin und der Architekt wird vielfach nur in ganz besonderen Einzelfällen, oft sogar, wenn es schon zu spät ist, zugezogen.

Bei aller Vorliebe für eine vernünftige Anwendung der Farbe muß man aber davor warnen, nun alles bei der Eisenbahn sichtslos in Farbe tauchen und die farbige Behandlung der Bauten ungerufenen Händen anvertrauen zu wollen. Lokomotiven, die Herr Backofen als grundsätzlich immer „schwarz“ erwähnt, werden ebenso lange schwarz bleiben, als wir schwarze Kohlen dort verfeuern. Auch Wassertürme kann man durch Farbe allein nicht retten. Ein an einer ungeeigneten Stelle eine schöne Landschaft gesetzter Kugelbehälter stört die Landschaft weithin durch seine häßlichen Umriss, mag er schwarz oder gelb gefärbt sein. Und so gibt es eine ganze Reihe von Eisenbahnbauten und -einrichtungen, die nun einmal „malerische“ Behandlung dieser Art nur wenig vertrugen. Brücken, deren Farbgebung Backofen befürwortet, werden immer nur aus dem Geiste des Konstrukteurs heraus farbig handelt werden können, besonders, wenn es sich um Eisenkonstruktionen handelt. Ob die seinerzeit von Taut in verschiedenen Farben behandelten Parallelfachwerkträger der Magdeburger Strombrücke in diesem Sinne ein besseres Beispiel sind, als die von dem Konstrukteur selbst hellgrün einfarbig gestrichene neue Sternbrücke, mag dahingestellt bleiben. Was aber zulässig ist, wie bei Empfangs- und Verwaltungsgebäuden, Siedlungen und Einzelwohnhäusern, Bahnwärter- und Betriebssteig-Buden, Stellwerken, Einfriedigungen usw., da spare man sich nicht mit der Farbe, verwende sie aber nicht in futuristisch experimentierender Weise, sondern nach gesunden, bewährten Grundsätzen, so daß möglichst jeder aus dem Publikum erfreut wird, nicht aber zu Kopfschütteln und billiger Kritik gereizt wird. Auch durch gute farbige Bilder, wie sie die italienischen Eisenbahnenwagen oberhalb der Sitze aufweisen, kann man neben Interesse und Freude noch Verkehrswerbung erwecken, die mehr nützt und einbringt, als es eine schlechte verzeichnete und deshalb verärgern und belustigend wirkende Zigarettenreklame an dieser Stelle zu tun pflegt.

Daß auf dem Gebiete der Farbentechnik noch manches zu bessern ist, darf man als bekannt voraussetzen und sowohl vom Farbentag Hamburg 1925, als auch der letzten Tagung des Deutschen Denkmalspflege und Heimatschutz in Freiburg i. Br. 1925 für das Vorgehen auf diesem Gebiet danken. Ehrlicherweise muß man aber vielleicht doch einen Glücksumstand darin sehen, daß die Farben mancher Pinseleien aus den letzten Jahren haltbarer waren. Man hätte sicher nicht mit allem, was in der Zeit unter dem Schlagwort „Farbe“ geschehen ist, bei der Nachwelt Ehre einlegen können.

Was den von Herrn Backofen angeregten Farbausschuß der Reichsbahn angeht, so könnte diesem nur die Behandlung allgemeiner Gesichtspunkte, die aber von anderen Stellen schon genügend vertreten werden, obliegen. Für den Einzelfall muß man sich von seiner Wirkung nicht zuviel versprechen, da die Bodenständigkeit, Umgebung, Klima und schließlich auch der Entwurfsarchitekt, der dem Baukörper bewußte Form gegeben hat, entscheidend bleiben müssen. Wie sollte auch ein solcher Ausschuß z. B. bei einem Bauvorhaben in Königsberg entscheidend mitwirken können, wenn ein Mitglied in München, ein zweites etwa in Köln und das dritte meinetwegen in Grünwald säße. Wer hat schließlich die Verantwortung, wenn der Versuch künstlerisch mißlingt? Aber auch die einzelnen Direktionen würden sich je nach ihrer Stellung zum farbigen Bau gegen irrtümliche Eingriffe mit Recht sträuben.

Durchaus möglich und nötig wäre es aber, den Hochbauer allein berufen bleiben muß, seine Aufgaben im Rahmen der berechtigten Forderungen von Betrieb, Verkehr und Wirtschaft

¹⁾ Ostmarkenbauten, Städtebau in einer Mittelstadt, von Martin Kießling, Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart.

sit in Form und Farbe zur bestmöglichen Lösung zu bringen, wo es noch daran fehlt, mit der nötigen Selbstständigkeit in künstlerischen Dingen auszustatten, sonst nicht in der Lage, mit dem freien Architekten, der sich in Fragen meist ganz anders durchsetzen kann, zu konkurrieren, und diejenigen, die dem beamteten Architekten so jede künstlerische Befähigung absprechen, haben allzu

leichtes Spiel, zumal wenn dieser auch noch für den Geschmack anderer Leute die Verantwortung tragen soll.

Herrn Backofen aber dürfen wir Eisenbahnhochbauer dafür Dank wissen, daß er die aktuelle Frage der Farbe im Eisenbahnbau so mutig aufgegriffen und damit das allgemeine Interesse für unsere Aufgaben auf diesem schwierigen Gebiete geweckt und gefördert hat.

Eine volkswirtschaftliche Gefahr.

Von G. O. R.-R. R. v. Kienitz, Berlin.

Nr. 51, Jahrg. 1925 d. Ztg., habe ich unter der Überschrift „Eisenbahn und Kraftwagen“ die rechtliche Rücksicht gegenüber der Eisenbahn, die den Staat bei der Behandlung des Kraftverkehrs leiten sollte, grundsätzlich bereits erörtert. Eindruck haben die Ausführungen offenbar nicht gemacht, wie die neuerliche (vorläufige) Änderung des Kraftverkehrsteuergesetzes zeigt. Auch diese Anordnung ist wieder ein Ergebnis des lahmen Versuchs, sich zwischen den allerersten Forderungen des staatlichen Wegebauwesens und dem ersten Widerspruche der Interessenten mühselig hindurchzuwühlen, und die parlamentarische Angst vor dem Geschrei über vermeintliche „Erdrosselung des Kraftwagenverkehrs“ hat einmal ihre Lösung darin gefunden, daß man glaubte, Rücksicht auf die Eisenbahn wie eine unbequeme Bettelei zu dürfen, die ja nicht gefährlich werden könne. Das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Es handelt sich um eine sehr große Gefahr, die noch den bösen Beigeschmack hat, daß, wenn nicht rechtzeitig erkannt wird, nachher vielleicht auch die Möglichkeit verpaßt sein wird, sie zu beheben. Darum soll, auf das Risiko der gleichen Nichtbeachtung, wie sie dem genannten früheren Aufsatz zuteil wurde, doch wenigstens versucht werden, die dort gebrachte begriffliche Darstellung noch in praktischer Richtung zu verdeutlichen.

Der Eisenbahntarifsystem beruht bekanntlich auf einer Verwertung der Theorien des Raum- und Lasttarifs und des Werttarifs. Die natürlichste Gestaltung — sie wird wissenschaftlich die „natürliche“ genannt — geht offenbar davon aus, das Entgelt des Transportführers, abgesehen von der Streckenlänge, nur nach dem Verhältnis des von ihm gestellten Raumes und des in diesem Raume beförderten Gewichts zu bemessen, da es ihm sonst gleichgültig sein kann, ob er Sand oder Gold befördert. So hat auch die Tarifbildung im wesentlichen angefangen; noch 1871 nach Erwerb der elsass-lothringischen Bahnen wurde der neue Tarif, der damals dort geschaffen wurde, auf diese Art eingerichtet. Aber dieses Tarifsystem hat sich, obgleich es dort nicht einmal ganz rein war, doch immerhin auch der Tarifierung nach dem Eigenwerte der Güter einigen Spielraum ließ, und obgleich jene Bahnen im Wettbewerb gegen die badische Parallelbahn begünstigt wurden, hielt man recht halten lassen, weil die Notwendigkeiten der Volkswirtschaft es anders verlangten. Der Gedanke des Raum- und Lasttarifs führt nämlich begrifflicherweise, da er (abgesehen von der Streckenlänge) nur nach jenem rechnerischen Verhältnis von Raum und Last eine Abstufung zuläßt, in Hinsicht auf den Eigenwert der Güter zu einem Einheitstarif, wie wir: sachlichen Einheitstarif — und das bedeutet eine wirtschaftliche Unmöglichkeit. Denn die Verteilung eines möglichen gleichmäßigen Wohlstandes über das ganze Land, das nicht gleichmäßig arbeiten könnte, erfordert eine möglichst billige Beförderung der Rohstoffe und der Güter, die bei hohen Transportkosten schon auf eine betrübliche Entfernung ihre Absatzmöglichkeit verlieren würden, auch dem Tarif dieser Massengüter, so wie er wegen der weitesten Verbreitung ihres Absatzes verhältnismäßig fest bestimmt werden muß, auch alle anderen Güter zu befördern, ist schlechterdings undurchführbar, weil Eisenbahnen auf diese Weise nicht einmal ihre Selbstkosten

decken, geschweige denn die volkswirtschaftlich notwendige Rente abwerfen könnten, also schließlich stillstehen müßten.

Vielfach wird der Werttarif, diese für den Transport selbst gewiß unnatürliche Tarifierung nach dem Eigenwerte des Gutes, anders gerechtfertigt, und selbst ein Volkswirt wie Sax hat ihn neulich noch aus der monopolistischen Gewalt der Eisenbahn herleiten wollen. Aber das trifft nicht zu. Die Ursache dieser Art der Tarifierung liegt lediglich in der oben erörterten Beziehung zur allgemeinen Volkswirtschaft und ist deshalb unbedingt zwingend, ganz unabhängig von der äußeren Gestalt der Eisenbahn und ihrer Betriebsführung, ob Staatsbahn oder Privatbahn, ob freie Reichsbahn oder Reichsbahngesellschaft, ob Großbahn oder Kleinbahn usw. Ohne Werttarif bleibt in der Volkswirtschaft als solcher nur die Wahl: entweder wird der sachliche Einheitstarif, damit die Eisenbahn bestehen kann, so hoch gesetzt, daß die Massengüter nicht mehr für das ganze Land absatzfähig bleiben, oder die Eisenbahn muß stillstehen. Eigentlich ist es gar keine Wahl. Denn in beiden Fällen geht die Volkswirtschaft zugrunde.

Es liegt auf der Hand, daß derselbe vernichtende Erfolg um so sicherer erreicht wird, je mehr der Eisenbahn die Beförderung der Wertgüter tatsächlich überhaupt entzogen wird. Darauf aber läuft die weitere Entwicklung des Kraftwagenverkehrs hinaus, der sich bekanntlich nicht mit der Beförderung der Massengüter befäßt — abgesehen von verhältnismäßig geringfügigen Mengen in nächster Nachbarschaft — sondern gerade die höherwertigen Güter ergreift. Deren Bewegung gilt als das ihm eigentümliche Gebiet, und es kann nach dem bisherigen Gang der Dinge kaum bezweifelt werden, daß er auf diesem Gebiete die mehr und mehr ausschließliche Herrschaft erreichen wird, wenn die ungebundene Schrankenlosigkeit aufrecht erhalten bleibt, die unser wirtschaftliches Gebahren ihm heute zugesteht. Wenigstens kann die jetzige Art der steuerlichen Belastung nicht eine „Schranke“ genannt werden, weil sie weiter nichts bedeutet, als daß nicht außerdem noch auf Kosten aller Steuerzahler der Wegekörper dazugeschenkt wird. Es ist ja ein theoretisch schöner Gedanke, jeden sich nach Belieben ausleben zu lassen. Aber es ist auch ein allgemein anerkannter Gedanke der praktischen Volkswirtschaft, daß man mit der manchesterlichen Weisheit „chacun pour soi, Dieu pour tous“ auf die Dauer nicht auskommt, wie das schließlich auch derjenige erkennen muß, der sich ausleben will. Der Kraftwagen ist — das wird man wohl auf absehbare Zeit behaupten dürfen — nicht im entferntesten imstande, die Eisenbahn im ganzen, namentlich hinsichtlich der Massengüter, zu ersetzen. Selbst wenn er es wäre, bliebe immer noch die Frage, ob wir uns den Luxus leisten sollen und — können, das bestehende Werkzeug unsres gesamten Wirtschaftsverkehrs preiszugeben, um mit ungeheuerem Kapitalaufwande das neue Werkzeug zu gleicher Leistungsfähigkeit herauszubilden; aber das kommt, wie gesagt, tatsächlich nicht in Frage. Dann aber entsteht auch für den Kraftwagenverkehr das ernste Bedenken, wieweit er es riskieren darf, die Eisenbahn ihres eigentlichen Nutzertrages zu berauben, und dadurch entweder zu einer volkswirtschaftlich unerträglichen Erhöhung ihrer Tarife oder zur Einstellung ihres Betriebes zu zwingen. Je in dem Maße, in

dem die eine oder die andere Auswirkung eintritt und dann den Niedergang der Volkswirtschaft herbeiführt, wird auch der Kraftwagen zum Stillstand gebracht, zwar nicht in der grauenvollen Form des „Erdrosselns“, wie das beliebte Schlagwort behauptet, aber in der mindestens ebenso sicheren natürlichen Todesart des Wegfalls der Transportnachfrage.

Die finanzielle Lage unserer Reichsbahn-Gesellschaft ist bekanntlich zur Zeit recht ungünstig; unsere Eisenbahnen brachten letzthin nicht einmal ihre Betriebskosten ganz auf. Das liegt aber nicht etwa an irgendwelcher Form oder Art der Betriebsführung, sondern einfach an dem traurigen Stande unserer gesamten Volkswirtschaft, die zu wenig Transportnachfrage bietet, und bei der man nicht abzusehen vermag, ob und wann sie wieder aufkommt. Dabei sollen wir aus den Überschüssen der Reichsbahnen unsere Reparationsschuld bezahlen, für die das Reich subsidiär haftet, das heißt: soweit die Reichsbahnen

nicht mehr die im Dawes-Plan bestimmten Überschüsse bringen können, muß das Reich mit seiner allgemeinen Steuerkraft treten, deren mögliche Grenzen nachgerade wohl genügen sichtlich sind. Es mag sein, daß die Reparationsgläubige vorübergehender Zahlungsschwierigkeit einen Aufschub wahren. Daß sie auf ihre Forderung ganz verzichten so glaubt selbst bei uns niemand. Also bleibt der Druck der Schuld mindestens bis zum Maße des allemal Erträglichen, dieses Maß wird sich natürlich um so schärfer spannen, je schlechter die Aussichten unserer Reichsbahnen werden. In diesen Umständen dem vergnügten Wettbewerbe des Kraftwagenverkehrs gegen die Reichsbahnen ebenso vergnügt zu schauen, ist eine Kurzsichtigkeit, die um so fehlerhafter erscheinen muß, wenn die Folgen bedacht werden, die sich aus nach dem oben Gesagten für unsere ganze Wirtschaftslage ergeben.

Über Verkehrswirtschaft.

Wirtschaften heißt darauf ausgehen, mit dem geringsten Aufwand den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Wie mit jedem Gute, für dessen Gewinnung ein Aufwand notwendig ist, gewirtschaftet werden muß, so ist das auch bei den Verkehrsleistungen der Fall, denn auch sie erfordern einen Aufwand. In demselben Verhältnisse, in dem sich die Privatwirtschaft zur Volkswirtschaft befindet, steht die auf die Befriedigung des individuellen Verkehrsbedürfnisses gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit zur Verkehrswirtschaft schlechthin. Die Verkehrswirtschaft ist also ein Zweig der Volkswirtschaft und das Ziel der Verkehrswirtschaft eine möglichst rationelle Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses der Allgemeinheit.

Die Technik arbeitet unablässig daran, dem bezeichneten Ziele die Mittel zu bieten. Verkehrsmittel stehen uns heute dank des technischen Fortschrittes in reichlichem Maße zu Gebote. Die Erscheinung aber, daß sich unter ihnen ein scharfer Konkurrenzkampf abspielt und in noch stärkerem Maße zu entwickeln droht, deutet darauf hin, daß gerade der technische Fortschritt in der Entwicklung der Verkehrsmittel große Meinungsverschiedenheiten darüber zeitigt, welche Wege zur Erreichung unseres Zieles einzuschlagen sind.

Es wird hier nur von der Konkurrenz verschiedenartiger Verkehrsmittel die Rede sein, denn der Konkurrenzkampf gleichartiger, der leider noch immer eine große Rolle spielt, sollte längst ausgefochten sein. Für die Erforschung der Grundsätze, von denen wir uns in der Verfolgung unseres Zieles leiten lassen müssen, kann er vorläufig außer Betracht bleiben.

Wenn hierbei nur privatwirtschaftliche Grundsätze zur Anwendung kommen müßten, wäre ohne weiteres anzunehmen, daß im allgemeinen das Richtige getroffen würde. Dazu sind wir viel zu sehr auf den eigenen Vorteil bedacht, als daß aus einem dagegen verstoßenden Vorgehen ernstliche Nachteile zu besorgen wären, und Fehler, die hier vorkommen, pflegen sich in der Regel nur an dem zu rächen, der sie begeht. Aber nicht nur darum handelt es sich, daß jede Einzelwirtschaft in der Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses das Richtige trifft, sondern welche Grundsätze für den Volkswirt und Verkehrspolitiker mitbestimmend sein müssen, um das volkswirtschaftliche Ziel, das uns vor Augen schwebt, mit Hilfe des technischen Fortschrittes zu erreichen. Hier aber rächt sich jeder Fehler, der von den verantwortlichen Männern begangen wird, an der Allgemeinheit, ist also von ungleich größerer Tragweite.

Hierher gehört zunächst der Satz: Vorhandene Verkehrsanlagen, die einen wesentlichen Bestandteil des Volksvermögens bilden, dürfen einem technischen Fortschritt zuliebe erst dann preisgegeben werden, wenn die wirtschaftlichen Vorteile des technischen Fort-

schrittes auch diesen Verlust wettzumachen vermögen, was nur durch eine tiefeschürfende Ergründung aller hierbei in Betracht kommenden wirtschaftlichen Momente zu ermitteln ist. Wenn aber eine solche Berechnung erst im Laufe der Zeit einen wirtschaftlichen Vorteil erwarten läßt, muß sich das Tempo der Neueinführung durch die Rücksicht auf die wirtschaftlichen Vorteile, die ein allmählicher Übergang bringen kann, beeinflussen lassen. Was dabei von den vorhandenen Verkehrsanlagen und Einrichtungen, die durch die Neuerung entbehrlich werden, durch eine entsprechende Umgestaltung im Dienste des Fortschrittes nutzbar gemacht werden kann, muß, soweit es sich als wirtschaftlich erweist, im Interesse des Fortschrittes dieser Verwendung zugeführt werden, denn in demselben Maße, als dies möglich ist, kann die vorgezeichnete Grenze der Wirtschaftlichkeit dem technischen Fortschritt zugunsten verschoben werden.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Verkehrspolitikers und Zeit ist die richtige Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten des technischen Fortschrittes der einzelnen Verkehrsmittel. Wer eine gute und richtige Politik treibt, wird sehr wesentlich davon abhängen, in welchem Maße er diese Entwicklung zu auszuweisen in der Lage ist, weil er darnach seine Dispositionen zu treffen hat und alles vermeiden muß, was mit dieser Erkenntnis im Widerspruch steht. Als Grundsatz kann hier festgestellt werden, daß die Entwicklung irgendeines Verkehrsmittels zu seiner höchsten Vollkommenheit nicht ohne Rücksicht auf den Fortschritt, den andere Verkehrsmittel auf ihrem Gebiete machen können, fortschreiten darf, weil die Opfer, die dem Ausbau eines technischen Fortschrittes verbunden sind, umsonst gebracht wären, wenn sein wirtschaftlicher Erfolg durch einen technischen Fortschritt auf anderem Gebiete kompensiert werden kann. Bei der Entwicklung des eigenen Verkehrsmittels muß also auf die Entwicklungsmöglichkeiten der fremden entsprechend Rücksicht genommen werden. Die Entwicklung der Verkehrsmittel müssen demnach mit solcher Umsicht verwaltet werden, daß sie sich jeweils auf die neuen Verhältnisse, die durch einen technischen Fortschritt auf anderem Gebiete geschaffen werden, einstellen können. Eine lange Zeit in einer Richtung fortschreitende Entwicklung wird unter Umständen plötzlich eine andere Richtung einschlagen müssen, weil es eine schrittliche Neuerung auf anderem Gebiete erheischt. Wenn in solcher Lage die nötige Elastizität mangelt, kann das vorübergehende heilbaren Folgen begleitet sein.

Eine richtig geleitete Verkehrspolitik wird aber auch auf die zeitlichen Erscheinungen nicht achtlos vorübergehen, die Vorteile und Nachteile bringen, deren Ausnützung oder Vermeidung im wirtschaftlichen Interesse gelegen ist, wiewol sie vielleicht eine Hemmung des Fortschrittes bedeuten. Eine besondere Bedeutung in der Verkehrswirtschaft kommt der Kraftquelle zu, mit der die Verkehrsmittel bewegt werden.

Die motorische Kraft, desto wirtschaftlicher kann im Verkehr bedient werden. Vorhandene aus- und billige Kraftquellen werden daher von teureren herzuholenden für die Verkehrsleistungen unter Umständen dann in Anspruch zu nehmen sein, wenn der technische Fortschritt ihrer Entraten zu können glaubt.

Disposition des Verkehrspolitikers muß sich in hohem von dem Gesichtspunkte der Sicherheit und Regelmäßigkeit des Verkehrs beeinflussen lassen. Solche Verkehrsmittel, die Gewähr für eine sichere und regelmäßige Verkehrsleistung bieten und das ganze Jahr hindurch ununterbrochen nutzbar sind, dienen dem allgemeinen Verkehr besser, als ein technisch weiter vervollkommenes Verkehrsmittel, das die oben genannten Vorteile nicht im gleichen Maße besitzt. Ein Beispiel bietet der Luftverkehr, der dermalen noch nicht mit der Regelmäßigkeit und nicht überall mit solcher Sicherheit bedient wird, wie es die Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses der Allgemeinheit erheischt. Es bestätigt sich eben auch hier die Tatsache, daß ein technischer Fortschritt erst dann als Gewinn betrachtet werden darf, wenn er nicht überwiegende Nachteile auf anderen Gebieten — auch nicht rein wirtschaftlicher Natur — mit sich bringt, wie es die Kinderkrankheiten sind, mit denen die neuen Verkehrsmittel zu kämpfen haben.

Ausgeführten Theorien zeitigen in ihrer praktischen Auswirkung und Anwendung auf die einzelnen Verkehrsmittel folgende Ergebnisse:

Verkehrsanlagen der Eisenbahn bilden den wesentlichsten Bestandteil des Volksvermögens. Bei der wachsenden Konkurrenz, die den Eisenbahnen vom Kraftwagen gemacht wird, muß man also fragen, bietet dieses Verkehrsmittel wirtschaftliche Vorteile in so bedeutendem Maße, daß ein allfälliger Rückgang des Volksvermögens, das in den Eisenbahnanlagen investiert ist, wettgemacht wird? Bei der Beantwortung dieser Frage kommt viel auf die obwaltenden Umstände, insbesondere auf den Umfang der Konkurrenz an. Wenn der Automobilismus sehr erstarkt, daß ihm die Eisenbahn nicht mehr wettbewerbsfähig entgegentreten kann, wird sie unter Umständen aufhören, auf den Konkurrenzverkehr zu verzichten und ihren Schwerpunkt nur auf das, was ihr verbleibt, einzustellen. An manchen Stellen wird der Personen-Nahverkehr auf das Auto übergehen, während in anderen Gegenden der nahe Frachtverkehr, beides nicht zu trennen, weil das Auto den Weg zu und von der Bahn nicht überwindet. In gewissem Maße kann hier die Eisenbahn allerdings durch die Einrichtung eines Rollfuhrdienstes in eigener Regie wettbewerbsfähig erhalten werden. Oft wird sie aber durch das Abströmen des Verkehrs nicht nur keinen Schaden, sondern einen Nutzen haben, wenn sie vom Halten von Reserven an Material und Personal befreit wird. Jedenfalls muß der leitende Eisenbahnmann die Entwicklung möglichst genau voraussehen können, um sich rechtzeitig schützen und die Erhaltung oder Ausdehnung von Verkehrsanlagen vermeiden kann, die in absehbarer Zeit überflüssig werden.

Wenn der Luftverkehr anlangt, so scheint die Lösung dieser Frage in einer nicht gar fernen Zeit zu liegen, gemessen an den Erfahrungen, die für die Entwicklung anderer Verkehrsmittel vorliegen; eine Lösung, die darauf hinausgeht, daß der Luftverkehr durch seine verschiedenen Vorzüge, insbesondere die Schnelligkeit, bei deutschen Flugzeugen auch die Sicherheit, den Konkurrenzverkehr stark beeinträchtigen wird. Kein Verkehrsmittel wird in absehbarer Zeit diese Entwicklung aufzuhalten, obwohl es nötig ist, daß er sich beizeiten darauf einstellt und Maßnahmen vermeidet, die in absehbarer Zeit zwecklos sein könnten. Dabei bleibt aber noch immer die Frage offen, ob eine Verlangsamung der Entwicklung den Eisenbahnen überhaupt schaden wird. Wenn man sagt, es sei heute schon verfehlt, immer größtmögliche Schnellzuggeschwindigkeiten erzielen zu wollen, um der Konkurrenz des Luftverkehrs zu begegnen.

Die Ausbeutung erheblicher Kohlenvorkommen und der Ausnutzung heimischer Wasserkräfte zur Bewältigung des Verkehrs sind auch vom Gesichtspunkte der Privatwirtschaft nahe-

liegend. Nicht immer wird dieser von der Natur gewiesene Weg gegangen. Es ist aber eine wichtige Aufgabe des Volkswirtes und Verkehrspolitikers, den Verkehr durch geeignete Maßnahmen auf jene Verkehrsmittel zu lenken, für die örtlich die besten Vorbedingungen gegeben sind. Diesen von der Natur gewiesenen Weg wird er selbst dann zu beschreiten trachten, wenn dem Privatkapital andere Verkehrsmittel gewinnbringender erscheinen, wenn sie z. B. größere Bequemlichkeiten bieten, aber die staatliche Handelsbilanz durch die Einfuhr von Betriebsstoffen ungünstig beeinflussen. Demnach wäre es verfehlt, große Verkehrsleistungen mit Benzinmotoren zu vollführen, während die heimischen Wasserkräfte mit schweren Geldopfern ausgebaut wurden und für die so gewonnene Kraft Absatz und Verwendung gesucht wird. Das wirksamste Gegenmittel ist hier natürlich die Einführung billiger Tarife auf den mit der vorhandenen Kraft betriebenen Verkehrsmitteln, die sich ja aus deren Billigkeit im allgemeinen von selbst ergeben. Eine richtig geleitete Verkehrspolitik wird aber auch in der Wahl anderer Mittel nicht verlegen sein, um dem Luxus zu steuern und zu verhindern, daß sich die heimische Wirtschaft anderer Mittel bedient, als derjenigen, die ihr der heimische Boden zur Verfügung stellt.

Was endlich technische Fortschritte im Verkehrswesen anlangt, die mit Nachteilen auf anderen Gebieten einhergehen, so können diese natürlich sehr mannigfacher Natur sein. Als Beispiel seien hier nur noch erwähnt die hygienischen Nachteile, die der Autoverkehr dem elektrisch betriebenen Bahnverkehr gegenüber aufweist oder die Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs bei allzugroßer Entwicklung des Automobilismus unter gleichzeitiger Stilllegung des Eisenbahnverkehrs. Wenn solche Nachteile mit Umständen zusammentreffen, wie sie eben geschildert wurden, bieten sie dem Verkehrspolitiker eine weitere Handhabe für eine Beeinflussung der Entwicklung im angedeuteten Sinne.

Solange ein neues Verkehrsmittel noch keine genügende Gewähr für die Regelmäßigkeit und Sicherheit des Verkehrs bietet, wird es einer umsichtigen Verkehrspolitik nicht schwer fallen, Vorsorgen für die Übergangszeit zu treffen, die hier unter Umständen im allgemeinen Interesse das rotierende Moment bilden müssen auch auf die Gefahr hin, für rückschrittlich gehalten zu werden. Fallen aber für den Luftverkehr diese Bedenken einmal weg, weil die Kinderkrankheiten soweit überwunden sind, und stellt sich demnach der Verkehrspolitiker darauf ein, daß der Eisenbahnverkehr eine wirtschaftliche Erleichterung durch den Abbau des Schnellzugverkehrs findet, dann wird er die Entwicklung des Überganges vom Schnellzugverkehr auf den Luftverkehr selbst fördern können, was sich am zweckmäßigsten durch Drosselung des Schnellzugverkehrs in der Übergangszeit bewerkstelligen läßt. Er trifft damit zwei Fliegen auf einen Schlag, indem er einerseits dem Zeitpunkt näher rückt, an dem die Eisenbahn vom Schnellzugverkehr entlastet wird und andererseits in der Zwischenzeit die noch laufenden Züge besser besetzt haben wird.

Wir haben bisher immer Fälle im Auge gehabt, in denen der überwiegende Vorteil bei dem einen oder anderen Verkehrsmittel ausgesprochen klar gelegen war. Im praktischen Leben wird es aber sehr oft vorkommen, daß die Dinge nicht so klar liegen, so daß ein Konkurrenzkampf unvermeidlich ist, dem auch die staatliche Verwaltung ziemlich ratlos gegenübersteht, denn sie soll der freien Entfaltung der wirtschaftlichen Kräfte nicht hindernd im Wege sein, wenn sie nicht einen ausgesprochenen Vorteil für die Allgemeinheit zur Rechtfertigung ins Treffen führen kann.

Es muß aber mit allen Mitteln getrachtet werden, die Nachteile des Konkurrenzkampfes für die Volkswirtschaft aus der Welt zu schaffen und die Kräfte, die hier vergeudet werden, der Allgemeinheit nutzbar zu machen. In diesem Bestreben ist es begreiflich, daß der Verkehrspolitiker und Volkswirt sich auf den Standpunkt desjenigen Verkehrsmittels stellt, an dessen Erhaltung die Wirtschaft ein hervor-

ragendes Interesse hat, und das ist die Eisenbahn. Die Stellung, die sie in diesem Konkurrenzkampf einzunehmen hat, um den als richtig erkannten Grundsätzen in Durchbruch zu verhelfen, läßt sich wie folgt charakterisieren.

Die Eisenbahnverwaltung hat die Verpflichtung, für die Erhaltung des in den Eisenbahnanlagen investierten Volksvermögens zu sorgen, muß also trachten, eine ungenügende Ausnützung dieser Anlagen als Folge von Transportverlusten durch die Konkurrenz zu verhindern. Zur Bekämpfung der Konkurrenz muß sie bestrebt sein, billiger und unter günstigeren Bedingungen zu befördern als andere Verkehrsmittel. Sie muß sich zunächst klar sein, daß sie einer sich immer steigenden Konkurrenz gegenübersteht, darnach muß sie ihre Tarife und Beförderungsbedingungen einrichten und eine Konkurrenz, die nicht zu halten ist, aufgeben. Sie muß auch mit der Psychologie der Bahnbenützer rechnen. Die Flut einseitiger behördlicher Vorschriften muß eingedämmt werden, die Eisenbahn darf den Bahnbenützern in geschäftlichen Dingen nicht als Obrigkeit entgentreten, sondern muß sich bewußt sein und ihre Organe mit dem Bewußtsein erfüllen, daß die Eisenbahn so gut Geschäftsmann ist, wie jedes private Fuhrwerksunternehmen, das das Publikum durch Höflichkeit zu gewinnen trachtet. Sie kann aber auch verlangen, daß der Staat darauf bedacht ist, das so teuer erkaufte Volksgut zu erhalten, und zwar solange, als nicht durch neue Einrichtungen den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Bevölkerung besser gedient ist. Der Staat soll nicht glauben, dadurch, daß er die Eisenbahn zu einem selbständigen Wirtschaftskörper umgestaltet, seien alle staatlichen Verpflichtungen ihr gegenüber erloschen und er könne jetzt kalten Blutes als unbeteiligter Beobachter dem Existenzkampf zusehen, den dieses junge Unternehmen führt. Nein, er hat die Pflicht, der Bedrohung der Existenz des Unternehmens entgegenzuarbeiten. Er darf sein eigenes Kind nicht schlechter behandeln als fremde, wie es heute tatsächlich geschieht, wenn er die Fahrbahn anderer Verkehrsunternehmen kostenlos zur Verfügung stellt und erhält, seine Eisenbahnen aber mit der Wegerhaltung belastet. Diese Pflicht des Staates besteht auch gegenüber den privaten Eisenbahnen, denn auch diese werden durch Heimfall Staatseigentum und sind es durch die Länge der Zeit schon zum größeren Teil geworden. Der Staat stellt auch in anderer Hinsicht die verschiedenen Verkehrsmittel nicht auf die gleichen Voraussetzungen, indem er neue Verkehrsmittel subventioniert. Bevor er sich dazu entschließt, muß er sich wohl überlegen, ob und wie lange er dadurch sich nicht selbst einen Schaden bei den alten Verkehrsmitteln zufügt, der den von der Subventionierung erwarteten Nutzen überwiegt.

Bis heute ist die Eisenbahn im großen und ganzen von neuen Verkehrsmitteln in kaum merkbarem Maße überflügelt worden und dabei ist der Beweis noch nicht erbracht, daß dies auch in ökonomischer Hinsicht der Fall ist. Schließlich sind die Eisenbahnen noch nicht am Endpunkte ihrer Entwicklung angelangt. Sie werden weiter fortschreiten und vermöge der langen Tradition voraussichtlich systematischer als es bei den neuen Verkehrsmitteln möglich ist. Freilich muß dieser Fortschritt sich von wirtschaftlichen Erwägungen leiten lassen. Auch andere Verkehrsmittel machen technische Fortschritte in einer Richtung und in einem Maße, daß die Eisenbahntechnik nicht Schritt halten kann. Hier ist der Entwicklung der Eisenbahnen eine Grenze gesetzt, die sie ohne Schaden für sie selbst nicht überschreiten darf.

Wenn wir einen Rückblick auf die Entwicklung des Verkehrswesens werfen, sehen wir, daß das Streben nach immer größerer Beschleunigung des Personen- und Postverkehrs die ganze Entwicklung beherrscht. In Verfolgung dieses Zieles ist

der Verkehr vom Wasser auf den rascheren Schienenweg gegangen und strebt von dort dem Luftraum zu. Mit einer Naturnotwendigkeit hat sich diese Entwicklung mit der schreitenden Erkenntnis der Naturkräfte vollzogen. Schon der primitivsten Art der Beförderung, dem Flößen, hat sich der Wasserkraft bedient. Und wenn heute elektrische Schnellzuglokomotiven Rekordleistungen an Schnelligkeit führen, bedient man sich zu ihrer Beförderung wiederum Wasserkraft, mit dem Unterschied, daß wir dieser Bewegung die Hilfe der Elektrizität die Richtung geben können, die uns die zweckmäßigste erscheint und ihre Schnelligkeit in unseren wachsenden Bedürfnisse entsprechenden Maße steigern könnten. Glaubt jemand, daß diese Entwicklung damit zum Abschlusse gekommen ist? Es ist das dem menschlichen Wesen geborene Streben, sich von Zeit und Raum unabhängig zu machen, das schon in der Urzeit Dädalus zur Anfertigung eines Flügels bestimmt hat. Und wie die Ausnützung der Wasserkraft für Verkehrszwecke dazu geführt hat, daß man das langsamste Verkehrsmittel auf dem Wasser selbst, das in einer Richtung benützbar war, zum schnellsten Verkehrsmittel auf dem Lande, dem man jede gewählte Richtung geben konnte, gelangt ist, so wird man in der Weiterverfolgung dieses Strebens ganz allgemein zu einem noch weit schnelleren ohne irgendwelche gebundenheit übergehen, wie es das Flugzeug darstellt. Das Streben wird mit keinem künstlichen Mittel Einhalt zu finden werden. Daher scheint es, daß die Eisenbahn am besten, wenn sie diese Entwicklung nicht hemmt, sondern womöglich fördert und sich auf Aufgaben zurückzieht, die ihr nie übernehmen kann. Dabei wirft sich sofort die Frage auf, ob es sich bescheiden in einer andern Richtung nicht zu bedauern ist. Die Eisenbahn hat ganz ungeheure Verkehrseinrichtungen, Verkehrserfahrungen sowie Betriebserfahrungen mit sehr verschiedenen verkehrenden Betriebsmitteln. Was liegt näher, als daß man neuen Verkehrsmittel von denen in die Hand genommen werden, die gelernt haben, mit den Naturgewalten, die in den menschlichen betriebenen Verkehrsmitteln wirken, richtig umzugehen? Ist es leicht denkbar, eigentlich selbstverständlich, daß die Eisenbahn auf Grund ihrer hundertjährigen Erfahrung den bestehenden Verkehrsbedürfnissen viel besser und viel mehr zur Zufriedenheit der Bevölkerung nachkommen könnte, wenn sie je nach der Lage des Falles das einmal einen Zug, das anderemal einen Kraftwagen und das drittemal ein Flugzeug abrichtet. Es ist ein Gedanke führt zwangsläufig zur Erwägung, ob es nicht eben im volkswirtschaftlichen Interesse gelegen wäre, die neuen Verkehrsmittel, insbesondere das Flugzeug, den Eisenbahnen von Anfang an in die Hand zu geben.

Ich bin mir bewußt, welches Heer von Zweifeln diesen Gedanken bei vielen Lesern erregen wird. Sei dem wie ihm, ich glaube jedenfalls, daß dieser Gedanke wenigstens gründlich durchdacht werden sollte.

Es würde durch eine solche Entwicklung dem Staate und der Volkswirtschaft am besten gedient, weil alle Opfer, die man bringen hat, wenn jedes der neuen Verkehrsmittel seine eigene Wege geht, um sich im Wettkampfe durchzusetzen, dadurch erspart würden, daß sie von zielbewußter Hand dem hier vorgestellten gemeinsamen Ziele zugeführt werden¹⁾.

Dr. Rudolf Feilber, Innsbruck

¹⁾ Wenn diese Zeilen Aufnahme in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen suchen, so geschieht es nicht zuletzt deswegen, weil ein so eingekapselter Staat wie Österreich in diesen Belangen kaum eine selbständige Politik machen kann und daher für die hier vertretenen Ideen, um sie zum Nutzen unseres Volkes eine praktische Durchführung zu finden sollen, Anhänger im Reiche gewonnen werden müssen.

Technische Fortschritte in den Einrichtungen für die Bedienung des Stückgutverkehrs.

Von Güteroberinspektor Wilhelm Schulze-Hamburg.

streitig sind in der Nachkriegszeit die Einrichtungen für die Bedienung des Stückgutverkehrs wesentlich verbessert worden. Anlaß zu diesen Verbesserungen haben Bestrebungen in verschiedenen Richtungen gegeben, zuerst wohl die Ver- in kürzerer Arbeitszeit die Leistungen der Vorkriegszeit zu erreichen, später die Bemühungen, die Ansprüche der Verkehrstreibenden zu erfüllen, verkehrsbelebend und verkehrsfördernd zu wirken und im Wettbewerb mit dem Kraftwagenverkehr die der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auferlegten Lasten trotz ihrer schwierigen Lage tragbar zu machen.

Die Verbesserungen gehen hauptsächlich die größeren Verschuppen und Umladestellen an und können bei ihnen behauptet werden. Angesichts der Wichtigkeit des Stückgutverkehrs dürften einige Mitteilungen über die technischen Fortschritte nicht unerwünscht sein, welche in letzter Zeit auf dem Gebiet der Umladestelle verbundenen Versandschuppen Hamburg erreicht worden sind.

Spurrillengleise als Ladegleise in den Zufuhrstraßen der Stückgutschuppen.

In den Zufuhrstraßen an Stückgutschuppen eingebaute Gleise, in denen nach Beendigung der Güterannahme oder Güterabgabe die Beladung oder Entladung oder auch nur zur Beiseitstellung der Güter gestellt werden, sind nichts Neues (Berlin, Anh. Gbf., Hamburg H.). Sie hatten aber bisher den Nachteil, daß Unebenheiten zwischen Straßenpflaster und Schienen die An- und Abfahrt der Fuhrwerke störten und häufig zu Beschädigungen der Fuhrwerke Anlaß gaben. Aus diesem Grunde wurde bei dem Umbau in Hamburg bis auf ein kurzes Gleisstück an der wenig benutzten Spitze der Schuppenanlage von dem Einbau von Ladegleisen in die Zufuhrstraßen abgesehen. Bei den Bemühungen, den Ladebetrieb möglichst wirtschaftlich zu gestalten und die Umladung zu verbessern, machte sich immer dringender das Bedürfnis nach einer Erweiterung der Ladegleisanlage geltend. Ein anderer Raum als die Zufuhrstraßen nicht zur Verfügung stand, und von bautechnischer Seite erklärt wurde, daß einwandfreies, den Fuhrwerksverkehr nicht hinderndes Gleis jetzt hergestellt werden könnte, gelangte der Bau des Ladegleises zur Ausführung.

Es wurde gewählt das Spurrillengleis, System Voß, welches in den Zufuhrstraßen im Hamburger Hafen bewährt hatte. Das Gleis besteht aus hochstegigen Schienen mit eisernen Rillen. Die Bettung des Oberbaus besteht der besseren Verwitterung wegen aus Steinschlag, in welchem auch die Rillen fest liegen. Mit Rücksicht auf die geringe Nutz- Gleislänge konnte nur eine Weiche 1:7 mit einer ansehnlichen Gegenkurve mit Radien von 180 m eingebaut werden.

Das Spurrillengleis konnte am 19. Oktober 1925 der Benutzung übergeben werden. Es hat sich vom ersten Tage ab bestens bewährt. Nicht eine einzige Klage wurde seitens der Auflieferer, obwohl täglich mindestens 600 Gespanne, Lastautos, Handwagen darüber fahren und wenden mußten. Der Erleichterung der Förderung des Ladebetriebes und der beschleunigten Absendung der Stückgüter entsprach voll den Erwartungen. 80 t Stückgüter, untergebracht in 13 Gsw., können nun den Bestimmungsorten einen Tag früher zugeführt werden, das Platzgut wurde verringert.

Die mit dem Spurrillengleis, System Voß, hier gemachten Erfahrungen lassen demnach den Einbau von Ladegleisen in den Zufuhrstraßen als durchaus unbedenklich erscheinen.

Karrbahnen auf den Schuppen.

Die Karrbahnen auf den hiesigen Schuppen befanden sich vor dem Kriege in einem ihrer Beanspruchung nicht entsprechenden Zustande. Sie waren belegt mit 4 mm starken Eisenblechen verschiedener, meist geringer Größen, die auf kiefernen Bohlern befestigt waren. Eisen hatte sich als Bodenbelag bewährt. Die mit anderem Material angestellten Versuche zeigten nur immer von neuem die Überlegenheit der Eisenbleche, obwohl die früher gewählte Blechstärke von 4 mm viel zu schwach und auch die Unterlagen nicht dauerhaft waren. Als bald nach dem Kriege sich die Notwendigkeit einer gründlichen Erneuerung der Karrbahnen herausstellte, wurde die Frage, welcher Belag zu wählen wäre, daher nicht umgangen.

Es wurde aber allen Mängeln vorgebeugt, welche sich in mehr als 30 Jahren an den alten Karrbahnen herausgestellt hatten. Die neuen Eisenplatten sind 7 mm stark, 5 m lang, 2 m breit und an den Längsseiten um Blechstärke auf 10 cm umgebogen; Be-

festigung durch $\frac{1}{2}$ Zoll versenkte Holzschrauben, 15 cm untereinander und 4 cm vom Rande entfernt. Die Unterlagebalken oder Fußbodenlager wurden auf Steinpfeiler isoliert. Darauf wurden 5 cm starke kieferne und eichene Bohlern gelegt, eichene in Abständen von 1 m und unter den Blechstößen zwecks besserer und haltbarer Befestigung. Um die Lebensdauer des Holzes zu erhöhen, wurde bei den nicht unterkellerten Böden für Luftzug unter dem neuen Fußboden gesorgt.

Der Preis beträgt für 1 m² auf vorhandenen Balken 24 RM, auf neu einzubauenden Fußbodenlagerhölzern etwa 32 RM, die Lebensdauer weit über 20 Jahre.

Die in dieser Weise hergestellten Karrbahnen bewähren sich in jeder Hinsicht ausgezeichnet.

Offene Ladebühnen und deren Bodenbelag.

Die hier im Jahre 1911 erbauten hölzernen Ladebühnen zwischen Ladegleisen waren ebenfalls mit Eisenblechen belegt. Die so hergestellten Karrbahnen hatten sich als solche trotz der fehlenden Überdachung bewährt.

Diese Bauart konnte indessen nicht beibehalten werden, weil die Unterhaltungskosten immer größer wurden. Das Holz unter dem Eisen faulte, die Befestigung der Platten lockerte sich infolgedessen. Da die Eisenbleche nur 200 cm, die Bühnen aber 260 cm breit waren, blieben an den Kanten Streifen von 30 cm Breite vom Eisen unbedeckt. Das hatte verschiedene nachteilige Folgen. Bei unvorsichtigen Verschiebewegungen gegen die in der Beladung befindlichen Stückgutwagen schoben sich die eisernen Ladebrücken gegen und unter den Eisenbelag und rissen ihn los; bei Verladung schwerer Gegenstände wurden die freiliegenden Bohlern nicht selten beschädigt. Die ständig und in großem Umfange erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten störten den Ladebetrieb empfindlich.

Als nach dem Kriege die Erneuerung der Ladebühnen zweckmäßig erschien, stand fest, daß nur der Bau massiver Bühnen in Frage käme. Die neuen Bühnen, teils aus Stampfbeton, teils aus Eisenbeton, des sehr schlechten Baugrundes wegen mit durchgehender Eisenbetongrundplatte, haben sich gleich gut bewährt.

Viel mehr Schwierigkeiten als der Unterbau verursachte der Bodenbelag. Es wurden verschiedene Versuche gemacht, die weder für die Bewegung der Güter noch für die bauliche Erhaltung befriedigende Ergebnisse zeigten. Gußasphalt wurde im Sommer zu weich und erschwerte das Karren. Die Klinker erwiesen sich als ungleichmäßig hart gebrannt, so daß sich mit der Zeit viele Unebenheiten bildeten, und griffen durch ihre Härte obendrein das Karrenmaterial an. Auch Stahlhautbeton, Zementestrich mit Granitsplitt und Zementestrich mit Bandeiseneinlagen bewährten sich nicht; das von den Stechkarren oder leckenden Ölfässern herabträufelnde Öl zerstörte den Zement.

Bis jetzt haben sich von den Zementhartsteinplatten nur die hydraulisch gepreßten Basaltplatten von 45 mm Stärke und 30 × 30 cm Größe, mit 2–3 mm Fugen in Verband verlegt und an beiden Seiten mit einer Klinkerrolschicht eingefast, gut bewährt.

Schnellwage „Alesco“.

Die Eisenbahn ist zur gebührenfreien Feststellung des Gewichts der von ihr zu verladenden Stückgutsendungen verpflichtet. Sie kann von der Verwägung absehen, wenn der Absender das Gewicht in den Frachtbrief eingetragen und die Nachwägung im Frachtbriefe nicht verlangt hat.

Da das Gewicht der Sendungen einerseits der Frachtberechnung zugrunde gelegt wird, andererseits zur Feststellung der Berechnung von Schadensforderungen im Falle des Verlustes oder der Minderung des Gutes von Bedeutung ist, hat die Eisenbahn eigentlich keinen Anlaß, die Gewichtsermittlung auf den Versender abzuschieben oder, sofern sie das Gewicht ermittelt, es dabei an Sorgfalt fehlen zu lassen. Sie handelt im Gegenteil zweckmäßig, wenn sie alle an ihren Schuppen zu verladenden Stückgutsendungen bei der Annahme zur Beförderung genau nachwiegt. Das verkehrstreibende Publikum schätzt die amtlichen Gewichtsermittlungen als zuverlässige Grundlage für die geldlichen Auseinandersetzungen zwischen Versender und Empfänger. Die Eisenbahn gewährt damit sogar einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem Kraftwagenverkehr, welcher dem Publikum keine amtlichen Gewichtsermittlungen zu bieten vermag.

Wie steht es nun mit der bahnseitigen Gewichtsermittlung der Stückgüter?

In der Zeit vom 13. bis 24. April wurden auf dem Empfangschuppen Hamburg Hgbf. Han. bei der Entladung 399 Sendungen nachgewogen. Abgesehen von zahlreichen unbedeutenden Gewichtsunterschieden ergaben sich bei 18 Sendungen Mehrgewichte, welche die Berechnung höherer Frachtbeträge zur Folge hatten; insgesamt betrugen diese Mehrgewichte 1720 kg, und zwar bei 11 Sendungen 10 bis 50 kg, bei 7 Sendungen 100 bis 690 kg. 8 Frachtbriefe trugen den Wägestempel der Versandstation, die übrigen 10 Frachtbriefe trugen ihn nicht. 12 Sendungen hatten einen langen Beförderungsweg hinter sich.

Auf einem großen Versandschuppen in Süddeutschland werden weniger als 5 % aller Stückgüter gewogen. Die Absender

Sie ist eine kombinierte Schalt- und Neigungswage und in Tragfähigkeiten von 100 bis 5000 kg hergestellt.

Die automatische Einstellung der Neigungsgewichtseinstellung erstreckt sich auf einen Teil der Wiegefähigkeit, z. B. der 1100-kg-Wage auf 100 kg (Zehner, Einer usw.), während die Schaltvorrichtung, welche durch ein Handrad betätigt wird, jeweils von 100 zu 100 kg einstellt, bis zur Vollast.

Die Abbildung zeigt das Äußere der Wage. Der Unterbau ist in den Fußboden eingelassen, um ein leichtes Aufbringen der Last auf die Wagenbrücke zu ermöglichen oder dieselben Karren befahren zu können. Die Skala der automatischen Einstellung befindet sich in Augenhöhe des Wägers; sie ist mentförmig ausgebildet und übersichtlich geteilt, so daß leichtes und sicheres Ablesen möglich ist. Zum Schutze ge-



Abb. 1. Doppelluke mit Alescowage.

geben fast stets das Gewicht im Frachtbrief an. Kontrollverwiegungen sind selten.

Diese Beispiele der geringen Sorgfalt, welche der Gewichtsermittlung zum Schaden der Eisenbahn gewidmet wird, sind bezeichnend. Sie finden ihre Begründung in der weit verbreiteten Ansicht, die gewissenhafte Verwiegung aller Stückgüter oder eines wesentlichen Teiles derselben auf der Versandstation sei unausführbar oder mindestens unwirtschaftlich. Diese Ansicht ist irrig, die Eisenbahn kann alle Stückgüter wiegen, wenn sie zweckentsprechende Einrichtungen hat, und die Ausgaben für letztere machen sich in kurzer Zeit bezahlt.

In Hamburg wird seit langer Zeit auf die Verwiegung aller Stückgüter bei der Annahme und auf die dazu erforderlichen Einrichtungen großer Wert gelegt (siehe auch den Aufsatz in Nr. 18, Jahrgang 1908 dieser Zeitung). Nachdem bisher eine gut gebaute Zentesimalwage mit Hilfsaufgewicht bis 100 kg als die geeignetste Wägevorrückung für Stückgüter angesehen wurde, dürfte jetzt an ihre Stelle die von der Ottensener Wagfabrik Albert Eßmann & Co. in Altona erbaute Schnellwage „Alesco“ getreten sein.

Beschädigung und äußere Beeinflussung ist eine Glasschuttscheibe darüber angebracht.

Das Handrad zur Bedienung des Schaltmechanismus ist rechtsseitig griffbereit montiert. Die Ablesevorrichtung hierfür ist unterhalb der Skala. Der Zeiger des Neigungsgewichtes ist dann sichtbar, wenn mit dem Handrad die richtigen, zur Last gehörigen Hunderter eingestellt sind; Falschwiegen ist also ausgeschlossen. Man achtet demnach bei der Einstellung nur auf den Zeiger und liest dann die Hunderter ab. Die Schaltung von bis 1000 kg ist durch eine Umdrehung des Handrades bewirkt.

Der Schaltmechanismus setzt sich aus einer entsprechend Anzahl von Absetzgewichten zusammen, welche auf einer Seite eines zweiarmigen Hebels abgesetzt oder angehoben werden können. Der zweite Arm des Hebels steht durch eine Zugstange mit dem Unterbalken der Wage in Verbindung. Die Gewichte werden von einer darüber liegenden Nockenwelle gesteuert. Die Betätigung geschieht durch das Handrad. Sollen z. B. 100 kg geschaltet werden, so setzt sich das Gewicht 1 ab, bei 200 kg das Gewicht 2, usw.

zwischen je 100 kg tritt die Neigungsgewichtseinrichtung in Tätigkeit. Diese entspricht in ihrer Wirkungsweise derjenigen bekannten Briefwage. Das freie Ende des Absetzhebels steht in eine Zugstange mit dem Neigungspendel in Verbindung. Ausschlag des letzteren, der jeweiligen Belastung entsprechend, wird durch den Zeiger über der Skala angezeigt. Zur Prüfung der Eigenschwingungen und zur Aufnahme von Stößen ist eine verstellbare Ölbremse vorhanden. Tritt die Belastung + oder — über den Wiegebereich der Neigungswage hinaus, verschwindet der Zeiger von der Skala; es ist dann die Vorrichtung sinngemäß zu bedienen. Aus Gründen der Betriebssicherheit sind die Absetzgewichte dreifach geführt. Die erste in Hamburg von der Eisenbahn beschaffte Schnell- „Alesco“ befindet sich seit Anfang d. J. im Betrieb (vgl. Abbildung). Gegenüber der bisher hier im Gebrauch befindlichen Zentesimalwage mit Hilfsaufgewicht bis 100 kg hat sie folgende Vorzüge:

1. Sie ermöglicht die Gewichtsermittlungen in wesentlich kürzerer Zeit, und zwar in 3—5 Sekunden, bei schweren Gegenständen im ungünstigsten Falle in 10 Sekunden, gerechnet von der ersten Berührung der Wage durch den Wägers zur erfolgten Ablesung des Gewichtes. Dabei ist es gleichgültig, ob der Absender das Gewicht im Frachtbrief angegeben hat oder nicht.

2. Bei der bisher besten Wage dauern die Verwägungen 10 bis 30 Sekunden, durchschnittlich 12 Sekunden. Nur bei richtigen Gewichtangaben der Absender im Frachtbrief können die Gewichte leichter Frachtstücke von gut eingearbeiteten Vorarbeitern in 4—6 Sekunden nachgeprüft werden.

3. Die Gewichtsermittlungen sind immer richtig, weil durch die Bauart Witterungseinflüsse (Winddruck) auf den Wiegevorgang ausgeschaltet sind.

4. Die Arbeiter bei der Ablesung des Gewichtes sind so gut wie ausgeschlossen, da die Wage die Addition der Gewichte selbstständig vornimmt, und der Wäger seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Ablesen zweier Zahlen zu lenken hat. Diese Vorzüge stehen Nachteile nicht gegenüber; doch muß man werden, daß die zur Dämpfung der Eigenschwingungen benutzte Ölbremse bei starkem Temperaturwechsel vom Wäger richtig verstellt werden und sich das Annahmepersonal an den Gebrauch der Schnellwage gewöhnen muß.

5. Preis der Schnellwage „Alesco“ ist z. Zt. noch hoch; er beträgt bei einer Wiegefähigkeit von 1100 kg 2400 RM. Trotz dieser hohen Preise in mehrfacher Hinsicht wirtschaftliche Vorteile. Diese dürften in erster Linie in der Richtigkeit der Gewichtsermittlungen, sodann in der erzielten Zeitersparnis zu suchen sein. Letztere ist bei einer der ganzen über benutzten Wage (300 Verwägungen je 7 Sekunden Ersparnis für 1 Vorarbeiter und 1 Arbeiter) auf mehr als 10 Arbeitsstunden eines Gedingearbeiters zu veranschlagen. Anders vorteilhaft wäre es, wenn mit Hilfe richtig arbeitender Schnellwagen den zu niedrigen Gewichtangaben der Stückreisender wirksam entgegengetreten werden könnte.

6. Eine gute Zentesimalwage mit Hilfsaufgewicht bis 100 kg kostet 600 RM, empfiehlt sich die Beschaffung der Schnell- „Alesco“ vorzugsweise für Annahmestellen mit lebhaftem Verkehr.

Elektrokarren.

Am 1. November 1925 wurden auf den Versandschuppen in Hamburg 2 Elektrokarren und 8 Anhängerwagen täglich während der Arbeitsstunden benutzt. Bevor über die dabei gemachten Erfahrungen berichtet wird, sei auf die von Min.-Amtmann Reffler in den Werken „Einrichtungen und Vorkehrungen für die Bedienung des Stückgutverkehrs auf den Eisenbahnen“, Seiten 75—77, die Ausführungen, ferner auf den Aufsatz „Verwendung von Elektrokarren auf Güterböden und Umladehallen“ von Ober-Verwalter Grunow in Nr. 16/1926 der Vereinszeitung hingewiesen. Beide Arbeiten können jetzt in verschiedenen Beziehungen auf Grund praktischer Erfahrungen ergänzt werden.

Der Gebrauch in Hamburg wurde nach vorausgegangener sorgfältiger Auslese unter den angebotenen Erzeugnissen Elektrokarren „Eidechsen“ (Adolf Bleichert & Co., Leipzig) bevorzugt, und zwar wegen der geringen Breite der hiesigen Ladeböden die kleinere Type (Tragfähigkeit 750—1000 kg, Stundengeschwindigkeit 2,25 PS, Fahrgeschwindigkeit 4—9 km/Std., engster Halbmesser 120 cm, Gewicht etwa 800 kg, Plattform: Länge 180 cm, Breite 100 cm, Höhe 525 mm). Bei dem gewählten Typus von Reg.-Rat Dieckmann und Min.-Amtmann Reffler besteht Mangel der zu hoch liegenden Plattform durch Ermäßigung der Höhe von 600 mm auf 525 mm wesentlich gemildert. Von Wilhelm Schwenn-Hamburg 26 gelieferten Anhängern dürften gegenwärtig unübertroffen sein. Sie sind 220 cm lang und 80 cm breit; die Höhe der Plattform beträgt 30 cm, das Gewicht 240 kg. Die Wagen laufen auf 8 Kugellagern, sind ordentlich wenig, für eine Tragkraft von 3000 kg einsetzbar und mit einer geschützten Hakenkupplung versehen,

welche sich bei dem vielen An- und Abkuppeln sehr zeitsparend auswirkt und deswegen für den Stückgutschuppenbetrieb notwendig ist. 250 Stück dieser Anhänger arbeiten im Hamburger Freihafen und haben sich daselbst glänzend bewährt.

Wenn schon jetzt über die Wirtschaftlichkeit von Elektrokarren eine günstige Berechnung aufgestellt werden kann, so ist das, abgesehen von der technischen Vollendung der in den Dienst gestellten E. K., den überaus brauchbaren und in größerer Anzahl (4 auf einen E. K.) beschafften Anhängern zu danken. Übrigens haben diese sich auch unabhängig von den E. K. als ein mit großem Vorteil zu verwendendes Ladegerät, nämlich als Anhänger an Stechkarren, bewiesen. Die Anzahl der zweckmäßig




Abb. 2.

für jeden E. K. bereitzuhaltenden Anhänger ist von Grunow mit fünf m. E. zu gering geschätzt. Während der E. K. gleichzeitig bis 4 Anhänger schleppt, müssen 4—8 oder noch mehr andere Anhänger zur Beladung oder Entladung bereit gestellt werden können.

Die E. K. können hier ununterbrochen tätig sein, weil durch das Laden der Batterien keine nennenswerten Betriebspausen entstehen. Ist eine Batterie erschöpft, so wird sie herausgenommen und mit einer andern, inzwischen gefüllten, ausgewechselt.

Die Verhältnisse für die Erprobung der E. K. lagen in Hamburg günstig hinsichtlich des gewählten Typs, der Art und Zahl der Anhänger, des Vorhandenseins von Ersatzbatterien und auch der Güte der Fahrbahn, äußerst ungünstig dagegen hinsichtlich der Breite der Ladeböden. Von etwa 200 gleichzeitig auf den Ladegleisen stehenden Stückgutwagen sind für die E. K. nur




Abb. 3.

110 erreichbar auf viel befahrenen, 240 cm breiten Ladeböden. Auf diesen können die E. K. nicht wenden, und auch nur ohne Anhänger und vorsichtig in die Wagen fahren. Befahren die E. K. die Bühne mit Anhängern, so müssen sie am Endpunkte der Fahrt zeitraubende und störende Rangierbewegungen vornehmen. Das alles setzt den praktischen Wert der Fahrten an die Stückgutwagen herab und hat zur Folge, daß die E. K. hier überwiegend zu Fahrten von den Annahmestellen nach entfernt liegenden Lagerplätzen auf dem Schuppen Verwendung finden. Die E. K. fahren daher mit ihren Anhängern fortgesetzt auf den neben den Annahmestellen liegenden Hauptkarrbahnen der beiden Versandschuppen (vgl. Reffler, Seite 39, Abb. 10) entlang, und zwar ein E. K. Böden A—F, der andere Böden G—N, nehmen die Sendungen an den Annahmeplätzen in Empfang; befördern die Güter auch unter Verlassen der Karrbahnen nach

den für sie bestimmten Plätzen, und bringen die Frachtbrieftage zur Abfertigung. In geeigneten Fällen befahren die E. K. auch die Zwischenbühnen oder bringen größere, aus dem Umladeverkehr stammende Sendungen über Boden A oder G nach dem gegenüberliegenden Schuppen.

Trotz dieser wesentlichen Beschränkungen und trotz des



Abb. 4. Anhängewagen.

noch nicht voll gedeckten Bedarfs an Anhängern kann auf Grund genauer Aufzeichnungen in den Monaten Januar bis März 1926 nachstehende Berechnung der Wirtschaftlichkeit des elektrischen Karrbetriebes aufgestellt werden:

Die beiden Elektrokarren nebst ihren acht Anhängern können unter Aufwendung von 14 652 Gedingestunden oder 1628 Tagewerken in einem Jahre mindestens 21 000 t leisten. Jeder der




Abb. 5. Hakenkupplung D. R. G. M. für Anhängewagen.

beiden zu einem Elektrokarren mit Anhängern gehörigen Gedingearbeiter leistet also in einem Tagewerk 12,9 t, während ein Gedingearbeiter im Stechkarrenbetrieb durchschnittlich nur 6,3 t täglich leistet.

Jährliche Kosten für die Behandlung von 21 000 t Stückgut.

A. Im Kraftbetrieb.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Beschaffungskosten der 2 Elektrokarren | 5 600 RM. |
| Beschaffungskosten der 8 Anhänger | 4 160 " |
| Beschaffungskosten der Ladestation, | |
| Quecksilber-Dampf-Gleichrichter und | |
| der Ersatzbatterien | 2 650 " |
| | <hr/> 12 410 RM. |

- | | |
|--|--------|
| Tilgung der Beschaffungskosten in 5 Jahren, für 1 Jahr | 2482 |
| 2. Stromverbrauch (Wechselstrom) für den Arbeitstag 1 RM., für 300 Arbeitstage | 300 |
| 3. Unterhaltungskosten (für 2 Elektrokarren und 8 Anhänger) 5 RM. für 1 Tag, für 300 Tage | 1 500 |
| 4. Instandhaltungskosten, 5 % der Beschaffungskosten | 62 |
| 5. Lohnkosten: 21 000 : 12,9 = 1628 Tagewerke je 8,29 RM. (Schichtlohn 6,48 + 0,81 (Frauenzuschlag und Zuschlag für 2 Kinder) + 1,00 Überverdienst = 8,29 RM.) | 13 491 |
| Zuschuß für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen für den Tag 0,70 RM. × 1628 Tagewerke | 1 140 |
| Summa | 19 539 |

B. Im Handbetrieb.

- | | |
|---|--------|
| 1. Beschaffungskosten für 10 Stechkarren je 50 RM. = 500 RM.; Tilgung der Beschaffungskosten in 5 Jahren für 1 Jahr | 100 |
| 2. Unterhaltungskosten (Schmierstoffe) je Karre für den Arbeitstag 0,01 RM. × 300 Tgw. | 30 |
| 3. Instandhaltungskosten, 50 % der Beschaffungskosten | 250 |
| 4. Lohnkosten: 21 000 : 6,3 = 3333 Tagewerke je 8,29 RM. | 27 631 |
| Zuschuß für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen für den Tag 0,70 RM. × 3333 Tagewerke | 2 333 |
| Summa | 30 344 |

mithin Mehrkosten des Handbetriebes 10 805 RM.

Da unter A bereits 2482 RM. für Tilgung der Beschaffungskosten eingesetzt sind, ergibt voraussichtlich das erste Betriebsjahr nicht nur die Deckung der gesamten Beschaffungskosten, sondern auch noch einen Überschuß.

Für das zweite Betriebsjahr eröffnen sich bedeutend günstigere Aussichten. Angenommen, es würden noch 16 weitere jetzt billiger angebotenen Anhänger zum Gesamtprice von etwa 6400 RM. beschafft und es gelänge, mit deren Hilfe die Leistung der beiden Elektrokarren um 50 %, also auf 31,5 jährlich zu steigern, so ergäben sich folgende Ziffern an Stückgut für das erste Jahr vermerkten:

Zu A (Kraftbetrieb):	Zu B (Handbetrieb):
1. = 6 400 RM.	1. = 150 RM.
2. = 300 "	2. = 45 "
3. = 1 600 "	3. = 375 "
4. = 971 "	4. = 41 446 "
5. = 13 496 "	3 500 "
1 140 "	
Summa 23 907 RM.	Summa 45 516 RM.

Es könnte also außer der Deckung der Kosten für die 16 neuen Anhängewagen noch eine Ersparnis von mehr als 21 000 RM. erwartet werden.

Daß vom Kraftbetrieb mit Anhängern unter günstigen Umständen noch weit bessere wirtschaftliche Erfolge erzielt werden können, beweisen die Erfahrungen der Kai- und Stauerbahnbetriebe hiesiger Schiffahrtslinien. Als Beispiel sei angeführt, daß die Royal-Mail-Line im Jahre 1924 bei Handbetrieb für 400 000 Umschlagsgüter 88 000 Tagewerke gezahlt hat. Anfang Jahr 1925 nahm sie vier Eidechsen (750 kg Tragkraft) und 24 Anhängewagen in Betrieb und zahlte für den Jahresgüterumschlag 1925 in Höhe von 425 000 t nur 61 000 Tagewerke; also wurden trotz einer Mehrleistung von 25 000 t 27 000 Tagewerke gespart. Da das Tagewerk eines Hafenarbeiters mit 10 RM. zu bewerten ist, so ergibt sich unter der Berücksichtigung der Mehrleistung eine Kostenverminderung von etwa 300 000 RM. in 12 Monaten.

Gleich große Erfolge können für den Stückgutverkehr auf Eisenbahnen vom E. K. allerdings kaum erwartet werden, weil

1. bei den im allgemeinen kürzeren Karrwegen auf das Be- und Entladen der E. K. ein größerer Anteil der gesamten Arbeitsleistung entfällt,
2. Fahrgeschwindigkeit und Tragfähigkeit weniger gut ausgenutzt werden und
3. nicht alle Stückgüter sich zur Beförderung auf E. K. und ihren Anhängern so gut eignen, wie die Güter der Stauerbahnbetriebe.

Immerhin beweisen die im hiesigen Eisenbahnbetriebe und den E. K. gemachten Erfahrungen ihre Wirtschaftlichkeit.

Erwähnt sei noch, daß die neuerdings vorgeführten Bleichelektrokarren Bauart 1926 gegenüber den hier im Gebrauch befindlichen wesentliche Verbesserungen aufweisen (Zwischenmotoren-Antrieb, engerer Innenradius 35 cm, größere Bodfreiheit, Fahrgeschwindigkeit 4 bis 15 km/Std., Stundenleistung 2,5 oder 3,75 PS, Blattfederung).

zeit nicht im vorstehenden eine Stellungnahme zu den
Berichtungen des Obergütervorstehers Grunow auf Seiten 427
dieser Zeitung enthalten ist, ist noch folgendes zu sagen:

1. Die auf den hiesigen Schuppen gegenwärtig aus-
schließlich als Bodenbelag verwendeten starken und gut be-
nutzten Eisenplatten haben sich trotz des feuchten Hamburger
Klimas nicht als ein Hindernis für die Benutzung der Elektro-
karren erwiesen. Ihre Reinhaltung durch Abkatzung ist aller-
dings notwendig, aber nicht nur für den Kraftbetrieb, sondern
auch in demselben Maße für den Handbetrieb. Dasselbe trifft
für jeden anderen Bodenbelag zu.

2. und 3. Nach hier gemachten Beobachtungen eignen sich
teilhaftigen Beförderung auf E. K. etwa 75 % der Stück-
güter. Als wenig geeignet dürften im allgemeinen sperrige,
zerbrechliche und sehr schwere Güter, Maschinenteile und
Eisen anzusehen sein. Bei weiterer Entwicklung der For-
mierung Anhängewagen könnte der größte Teil derjenigen Güter
Kraftbetrieb zufallen, welche ihm jetzt noch nicht anver-
wendet werden.

Die so ausgiebige Verwendung der Elektrokarren ist
bedingungslos, daß die Karrbahnen auf den Schuppen durchweg
breite von etwa 3 m und die Bühnen zwischen Ladegleisen
breite von mindestens 5 m haben. Die Elektrokarren nebst
ihren Anhängern müssen auf den Ladebühnen, welche sie
zu befahren sollen, ohne Beeinträchtigung des Verkehrs der
begegnenden oder ihnen folgenden Karren wenden können.
Wenn diese Voraussetzungen bei weitem nicht erfüllt sind, ist
die Verwendung weiterer Elektrokarren solange kein Raum
finden, als die längst überlastete Schuppenanlage auch der
Umladung zu dienen hat. Nach Übernahme des Umladeverkehrs
an die neue Umladestelle in Billwärder wird es nur geringer
Bedürfnis, um eine große und leistungsfähige Stückgut-
umladungsanlage zu schaffen, welche etwa zwei Drittel der Güter
Kraftbetrieb, ein Drittel dem Handbetrieb zuweisen würde.
Die sechs jetzt zwischen den Versandschuppen liegenden
Ladegleise müßten zwei Ladegleise, welche für den Umlade-
verkehr unentbehrlich sind, beseitigt werden. Der freiwerdende
Raum würde gestatten, daß zwei Zwischenbühnen von 6 und 8 m
Breite, die auch zu überdachten wären, durch Verbreiterung der
bestehenden Zwischenbühnen hergestellt würden. Durch Ver-
breiterung der Querladebühne (Kopfpodium) und Anlegung von
Ladestellen (300 cm breit, 330 cm lang mit Handkurbel-
wagen) zwischen den Schuppenbühnen und den breiten
Ladestellen in Abständen von etwa 90 m wären dann die
Hindernisse für die Entwicklung des Kraftbetriebes im
Stückgutannahme- und -verladedienst beseitigt. Der
Kraftbetrieb müßte daneben bestehen bleiben, würde aber an Be-
deutung gegen den Kraftbetrieb zurücktreten.

Die noch nicht möglich, sich schon jetzt ein genaues Bild
von der künftigen Gestaltung der Stückgutbewegung auf großen
Umladestellen zu machen; doch kann mit der
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, daß nach Herstellung der
Kraftbetrieb erforderlichen Karrwege sowohl die Ge-
windigkeit der E. K. als auch ihre Fähigkeit, vier und mehr
überladene Anhängewagen zu ziehen, ausgenutzt werden
kann. Welches die Wirkungen der sich hieraus ergebenden
Veränderung der Arbeitsweise sein werden, wird wesentlich von
den tatsächlichen Verhältnissen und dem zu bedienenden Verkehr ab-
hängen. Die leichte Überwindung der auf größeren Schuppen-
anlagen sich ergebenden langen Karrwege wird ohne Zweifel die
Umladungsbearbeitung verbilligen, beschleunigen und mehr Rück-
sichtnahme auf den Verschiebedienst gestatten.

Wartezeiten der Fuhrwerke.

Die Verkehrtreibenden ist es von großer Wichtigkeit, wie
ihre Gespanne und Lastautos auf dem Güterbahnhof
abgeliefert werden müssen, bevor sie an eine Annahmeluke heranfahren und
die Auflieferung der Stückgüter beginnen können. Während
der Wartezeit findet in der Regel die Vorprüfung, Bericht-
und Vervollständigung der Frachtbriefe statt. Mit einer
langen Dauer derselben wird schon aus diesem Grunde seitens
der Abnehmer gerechnet; laute Klagen werden aber von ihnen
nicht erhoben und durch Handelskammer, Detaillistenkammer, Berufs-
organisationen, Einzeleingaben und Tagespresse vorgebracht,
infolge plötzlicher Verkehrszunahme oder aus anderen
Gründen die Wartezeiten steigen. Wegen der erheblichen Ver-
mehrung der Volkswirtschaft aus allzu langen Wartezeiten
wegen, und andererseits wegen der Notwendigkeit, die vor-
gehenden Klagen auf ihre Berechtigung prüfen zu können,
hat in Hamburg seit dem Jahre 1922 die Wartezeiten für alle
Fuhrwerke und Lastautos, welche Frachtstückgut aufliefern
sollen, genau festgestellt und angeschrieben. Der Kutscher er-
hält bei der Einfahrt in den Güterbahnhof einen nummerierten
Zettel mit genauer Angabe der Einfahrtzeit; dieser Zettel wird
nach der zweiten Zeitangabe versehen und dem Kutscher wieder
gegeben, sobald ihm eine Annahmeluke zugewiesen werden
kann. Der Zettel wird täglich gesammelt und dienen neben

anderen noch zu erörternden Zwecken als Unterlage für die Be-
rechnung der durchschnittlichen und höchsten Wartezeiten. Sie
bieten eine Möglichkeit, den oft unwahren oder übertriebenen
Angaben der Verkehrtreibenden mit einwandfreien Feststel-
lungen entgegenzutreten. Außerdem ist der jeweilige Stand der
Wartezeiten auch von Bedeutung für die Personalbemessung.

Die durchschnittlichen Wartezeiten haben betragen:

im Jahre 1922	42 Minuten
" " 1923	52 "
" " 1924	45 "
" " 1925	36 "
Januar bis April 1926	32 "

Die hohe Wartezeit des Jahres 1923 war eine Folge der starken
Verkehrsteigerungen vor den Erhöhungen der Gütertarife. Bei-
spielsweise betrugen die durchschnittlichen Wartezeiten am
31. Mai 1923 vor einer Tarifierhöhung um 50 % 163 Minuten, am
29. und 30. Juni vor einer Erhöhung um 200 % 168 und 165 Mi-
nuten. Die seit Mai 1924 abnehmende Wartezeit ist ein Zeichen
der ruhiger gewordenen Verkehrsabwicklung und der Verbes-
serung der Einrichtungen. Das von Min.-Amtmann Reffler als er-
strebenswert hingestellte Ziel, die Wartezeit auf etwa ½ Stunde
herabzudrücken, ist demnach hier erreicht worden.

Eine durchschnittliche Wartezeit von dieser Dauer bedeutet
übrigens noch immer für zahlreiche Absender erhebliche Ver-
luste durch ungenügende Ausnutzung ihrer Fuhrwerke; denn
während die meisten Fuhrwerke durchschnittlich vielleicht nur
10 Minuten zu warten brauchen, müssen viele andere 1 bis
2 Stunden und länger warten. Es ist dies hauptsächlich eine
Folge der ungleichmäßigen Verteilung des Verkehrs auf die
einzelnen Tagesstunden, die noch an anderer Stelle besprochen
werden wird. Die Eisenbahn kann und muß Einrichtungen
treffen, die es ermöglichen, den Verkehr zu bewältigen; es
kann ihr aber nicht zugemutet werden, in großer Zahl An-
nahmestellen und Arbeitskräfte bereit zu halten, um jeden plötz-
lich auftretenden Verkehrsstoß sofort auffangen zu können.

Immerhin dürfte es im Hinblick auf den Wettbewerb des
Kraftwagenverkehrs erwünscht sein, die durchschnittliche
Wartezeit möglichst unter 30 Minuten zu halten. Ein Mittel
hierzu stellen Vereinbarungen mit größeren Versendern dar, ihre
Fuhrwerke zu bestimmten Zeiten zur Bahn zu schicken (vgl.
auch den Abschnitt „Doppelluken“).

Annahmestellen für Handwagen.

Die Überbringer kleinerer Sendungen (Traglasten, Hand-
wagen) wurden in Hamburg bei der Güterannahme auch früher
etwas bevorzugt. Es wurde versucht, sie gelegentlich, so weit
es ohne Benachteiligung der Gespanne und Kraftwagen möglich
war, vorweg abzufertigen, niemals wurden sie bei Lukenschluß
abgewiesen. Diese Rücksichten wurden genommen, weil den
Führern der Handwagen und den Trägern der Lasten unnütze
und meist sehr lange Wege und vermeidbarer Aufenthalt
zwischen den sich drängenden Gespannen nicht zugemutet
werden.

Angeführte Bevorzugung wurde durch Einrichtung eines den
Versandschuppen vorgelagerten Aufstellungsplatzes für Fuhr-
werke, den auch die Handwagen mitbenutzen mußten, einge-
schränkt. Bei Lukenschluß wurden die Handwagen zwar nach
Möglichkeit auch nicht abgewiesen, sie mußten aber ebenso wie
die Gespanne und Kraftwagen auf dem Aufstellungsplatze halten,
bis ihnen freiwerdende Annahmeluken angewiesen werden
konnten. Als aber in den Jahren 1921 und 1922 immer kurz vor
den Erhöhungen der Gütertarife starke Steigerungen des Stück-
gutverkehrs eintraten und sowohl zu äußerst langen Warte-
zeiten als auch zu zahlreichen Abweisungen bei Annahmeschluß,
von denen auch die Handwagen nicht ausgenommen werden
konnten, führten, schien eine stärkere Bevorzugung der kleinen
Anlieferer erwünscht. Im Sommer 1922 wurden diese von der
Benutzung des Aufstellungsplatzes entbunden und erhielten das
Recht, ohne weiteres die am Ende der Schuppen eingerichteten
„Karrenluken“ aufzusuchen. Es lag der Gedanke nahe, sie an
den vordersten, der Stadt am nächsten liegenden Luken ab-
zufertigen, um ihnen einen Weg von 400 m zu ersparen. Dies
erwies sich aber als unzweckmäßig, weil sich einerseits von
dort aus zu lange Karrwege ergeben hätten, andererseits bei der
geringen Breite der Ladestraßen der Raum fehlte, die sich zeit-
weise in größerer Zahl ansammelnden Handwagen (es wurden
wiederholt vor einem Schuppen gleichzeitig mehr als 60 Hand-
wagen gezählt) sicher und den übrigen Verkehr nicht störend
aufzustellen.

Die anfänglich gehegten Befürchtungen, daß diejenigen Firmen,
welche ihre Güter regelmäßig auf Gespannen oder Kraftwagen
anlieferten, sich über diese offensichtliche und starke Bevor-
zugung der Handwagen durch ihre Vertretungen beschwerten
würden, sind nicht in Erfüllung gegangen.

Die Anlieferung mit Handwagen erfreut sich infolge der ge-
währten Erleichterungen steigender Beliebtheit, namentlich bei

den Fruchthändlern. Im April 1926 wurden täglich durchschnittlich über 500 Handwagen gezählt, zu deren Abfertigung 4 bis 6 Annahmeluken bereitgehalten werden mußten.

Doppelluken für Massenauflieferungen.

Nachdem durch die ausschließliche Überlassung besonderer Annahmeluken an die kleineren Auflieferer für deren Bedürfnisse gesorgt war, blieb übrig, für die rasche Abfertigung außergewöhnlich großer Fuhrwerke Einrichtungen zu treffen.

Schon in der Vorkriegszeit wurde es als Übelstand empfunden, daß beispielsweise die Abfertigung eines Gespannes, welches 200 bis 400 Frachtbriefsendungen Kaffee und Margarine anbrachte, sich allzulange hinzog. Dem Versender lag daran, die bis 2 Uhr nachm. bei ihm einlaufenden Kaufaufträge möglichst noch an demselben Tage zu erledigen. Sein Fuhrwerk konnte daher erst um 4 Uhr auf dem Güterbahnhof eintreffen, zu einer Zeit, wo bereits viele andere Fuhrwerke auf dem Aufstellungsplatz hielten und darauf warteten, daß sie an freierwende Annahmeluken herangerufen würden. Es mußte sich anschließen, 1 bis 2 Stunden warten, um vielleicht gegen 6 Uhr mit der Auflieferung beginnen zu können. Die bis zum Lukenschluß (7 Uhr) verbleibende Zeit war zur Übernahme durch das sonst an einer Luke diensttunende Personal nicht ausreichend. Um Abweisungen bei Lukenschluß zu vermeiden, mußte das Annahmepersonal verdoppelt oder verdreifacht werden; dabei gingen Verrichtungen, die sonst nur der für die Annahme verantwortliche Bedienstete persönlich hatte (z. B. die Verriegelung) auf andere Personen über. Die Übersicht litt und Annahmefehler waren die Folge. Dabei war es doch oft nicht möglich, die Annahme der Güter so großer Fuhren noch restlos zu bewirken.

Ähnliche Mängel, wenn auch in minder großem Maße, haben sich bei der Abfertigung großer Fuhren auch noch im Jahre 1925 gezeigt; namentlich kamen Klagen aus den Kreisen der Versender von Kolonialwaren, Südfrüchten und Sämereien.

Um ihnen abzuhelfen, wurde am 1. Februar d. J. eine Doppelluke für den Frachtstückgutverkehr nach Richtung Harburg und nach deren Bewährung am 15. April eine zweite Doppelluke für Richtung Bergedorf und Altona eingerichtet. Unter einer Doppelluke ist eine Annahmeluke zu verstehen, welche die Einrichtungen zur gleichzeitigen, voneinander unabhängigen Beschäftigung von zwei Annahmekolonnen besitzt. An einer Doppelluke kann also ein Fuhrwerk ebenso ruhig und doppelt so schnell abgefertigt werden, wie an einer einfachen Luke. Seitens des Absenders müssen indessen Vorkehrungen getroffen werden, die ihm die schnelle Übergabe der Frachtstücke nach zwei Seiten ermöglichen. Er muß also seine Fuhren und Frachtbriefe zweckentsprechend ordnen und, falls er nicht auf die Quittungsleistung in Übergabebüchern oder Listen verzichten will, auch diese doppelt führen. Ferner muß der Absender bei dieser Abfertigungsart sich verpflichten, seine Fuhren zu einem bestimmten, mit der Eisenbahn vereinbarten Zeitpunkt zur Bahn zu schicken und die Frachtbriefe vorher vorprüfen zu lassen. Dafür genießt er dann noch die weitere Vergünstigung des gänzlichen Fortfalles einer Wartezeit.

Die Firmen, welche sich bisher zur Benutzung der Doppelluken entschlossen haben, sind von dieser Einrichtung sehr befriedigt; sie können teils noch um 4 Uhr nachm. bei ihnen eingehende Aufträge sofort erledigen. Die Doppelluken werden übrigens nur insoweit mit zwei Kolonnen besetzt, wie nach den getroffenen Vereinbarungen erforderlich ist. Ein Mehrverbrauch an Personal tritt nicht ein. Die Doppelluken sind je mit einer Zentesimalwaage mit Hilfsaufgewicht bis 100 kg und einer Schnellwaage „Alesco“ ausgerüstet (vgl. Abbildung).

Annahmeschluß.

In Anschluß an die Erörterungen auf Seite 243 bis 245 des Jahrgangs 1915 dieser Zeitung sei kurz die weitere Entwicklung des Annahmeschlusses in Hamburg besprochen. Dabei können die letzten Kriegsjahre und die auf die Kriegsbeendigung folgenden Jahre wohl außer Betracht bleiben. Diese unruhigen Zeiten waren in höchstem Maße von Verkehrssperren, Streiks, politischen Demonstrationen, Betriebsversammlungen, Wirkungen der Ruhrbesetzung, Verkehrswellen durch Erhöhungen der Gütertarife und Anhäufungen von Gütern betroffen, so daß ungeachtet des grundsätzlichen Festhaltens am 6-Uhr-Lukenschluß die tatsächlichen Verhältnisse bei Annahmeschluß ein überaus wechselvolles Bild zeigten. An manchen Werktagen wurden überhaupt keine Stückgüter angenommen, an anderen Tagen gab es einen 12-Uhr-Lukenschluß oder 12-Uhr-Toresschluß; dann wurden um 2 oder 3 oder 4 Uhr die Tore des Güterbahnhofs geschlossen, während in den anschließenden Straßen noch zahlreiche Fuhrwerke hielten, die ebenfalls Güter aufliefern wollten. Die Zahl der bei Lukenschluß abgewiesenen Fuhrwerke erreichte oft eine bedeutende Höhe.

Eine ruhige Verkehrsabwicklung war erst seit Mai 1924 möglich, nachdem am 16. Februar der 9-Stunden-Arbeitstag eingeführt und die Streiks der Hafenarbeiter (im März) und der

Güterbodenarbeiter (im April) beendet waren. Der 6. Lukenschluß war zwar ebenso wie früher der 7-Uhr-Lukenschluß seitens der Verkehrtreibenden im allgemeinen ohne Widerspruch angenommen worden; aber der Wunsch blieb bestehen, Eisenbahn möge unter Beibehaltung des unbedingten Annahmeschlusses einen Zeitpunkt für das Eintreffen der Fuhrwerke auf dem Güterbahnhof festsetzen, bis zu dem sie eine Verpflichtung für die Güterannahme an demselben Tage übernehmen wollten. Dieser Wunsch ging mit Wirkung vom 2. Juni 1924 in Erfüllung, indem den Verkehrtreibenden zugesichert wurde, alle Gespanne und Kraftwagen noch abgefertigt werden zu lassen, die bis 3½ Uhr nachmittags auf dem Güterbahnhof eintreffen, während für die später kommenden der 6-Uhr-Lukenschluß Kraft bleiben müßte. Zur Durchführung des so geänderten Annahmeschlusses wurde folgendes Verfahren eingeführt:

Jedes ankommende Fuhrwerk erhält bei der Durchfahrt durch das Einfahrtstor des Güterbahnhofs einen nummerierten, Datum und Eintreffzeit versehenen Zettel (Zeitzetteln). Ab nach 3½ Uhr ausgegebenen Zeitzetteln wird die rechte Ecke durch Scherenschnitt abgetrennt (gestutzter Zeitzetteln, Beschnidung der Rechte). Entsprechend diesen Zeitzetteln halten die Kutscher der Fuhrwerke an der Signalluke, Lukensmarken, und zwar die mit einem ungestutzten Zeitzetteln versehenen eine ungestutzte Lukenmarke, die mit einem gestutzten Zeitzetteln versehenen eine in gleicher Weise gestutzte Lukenmarke. Fuhrwerke im Besitze ungestutzter Lukenmarken werden restlos abgefertigt, während für Fuhrwerke mit gestutzten Lukenmarken der 6-Uhr-Lukenschluß gilt. Dieses durch Bestimmungen über die Fahrten von es zum anderen Schuppen und über abermalige Benutzung des Aufstellungsplatzes genau geregelte Verfahren hat sich gut bewährt, wenn auch Versuchen der Anlieferer, Lukenmarken zutauschen, aufmerksam entgegengetreten werden muß.

Über die Bewährung des zugunsten der Verkehrtreibenden geänderten Annahmeschlusses läßt sich zur Zeit folgendes sagen:

Der für die Verpflichtung zur Übernahme der angefahrenen Güter an demselben Tage festgesetzte Zeitpunkt war zweckmäßig gewählt; denn einerseits war es möglich, die übernommene Verpflichtung ausnahmslos zu erfüllen, andererseits mußten die seltenen Annahmeluken in größerer Zahl bis etwa 7½ Uhr gehalten werden. Z. B. wurden im März 1925, vom 10. bis 30. April 188 Fuhrwerke (davon am 30. April allein 60) nach 6 Uhr abgefertigt. Die Frachtbriefe gelangten dadurch mitunter so früh in die Abfertigung, daß sie nicht mehr planmäßig abgesandt auch nicht immer dem Schuppen für Verladezwecke rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnten. Das Entgegenkommen gegenüber den Wünschen der Verkehrtreibenden durfte sich nicht noch größer sein.

Die Anzahl der bei Lukenschluß abgewiesenen Fuhrwerke ist erheblich zurückgegangen; sie betrug

im Jahre 1913	736 Fuhrwerke
„ „ 1921	1379 „
„ „ 1922	825 „
„ „ 1923	100 „
(schwacher Verkehr infolge der Ruhrbesetzung)	
im Jahre 1924	1010 Fuhrwerke
„ „ 1925	456 „
Januar-April 1926	76 „

Als ungünstig für die Eisenbahn ist die Verschiebung eines Teiles der Auflieferung vom Vormittag auf den Nachmittag zu sehen. Von der Gesamtmenge der Tagesauflieferung entfiel nämlich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt der Gespanne auf Kraftwagen durch das Einfahrtstor des Güterbahnhofs auf einzelnen Tagesstunden:

Stunden	bei reinem 6-Uhr-Lukenschluß	beim 6-Uhr-Lukenschluß mit vollständiger Abfertigung bis 3½ Uhr angefahrenen Gütern	12.—17. 4. 26	30. 4. 26
	3.—15. 3. 24	16.—18. 6. 24	12.—17. 4. 26	30. 4. 26
	%	%	%	%
7—8 Uhr Vorm.	5,7	6,8	7,5	4,0
8—9 „	10,5	10,8	8,5	8,3
9—10 „	10,9	10,1	7,8	40,1
10—11 „	10,3	9,1	8,0	8,3
11—12 „	10,3	10,1	8,3	7,1
12—1 „ Nachm.	10	8,8	8,8	19,1
1—2 „	11,2	10,4	10,3	12,3
2—3 „	12,7	10,8	14,1	13,1
3—4 „	10	11,7	14,6	14,7
4—5 „	6,0	7,5	8,8	10,4
5—6 „	2,4	3,9	3,3	4,0
	100,0	100,0	100,0	100,0

beim reinen 6-Uhr-Lukenschluß fast gleichmäßige Verteilung der Anlieferung auf die einzelnen Tagesstunden besteht nicht. Die Anlieferung am Vormittag ist wesentlich schwächer als am Abend; der stärkste Verkehr setzt gegen 3 Uhr nachmittags ein.

Es ist zu hoffen, daß diese Entwicklung sich nicht noch fortsetzen wird, sondern daß die an die Vertretungen der Verkehrsbehörden gerichteten Bitten, die Anlieferung der Stückgüter der mehr in den Vormittagsstunden zu besorgen, Erfolg zu werden.

* * *

Die vorstehend geschilderten technischen Fortschritte, zu denen noch weitere der elektrischen Innenbeleuchtung der Stückwagen, bauliche Erweiterungen sowie die Vervollständigung der Einrichtungen einer Ausbesserungsstelle für Ladegeräte gekommen, haben die Abwicklung der Stückgutannahme und -ladung wesentlich erleichtert. Oben sind Zahlen angegeben, die die Anzahl der bei Annahmeschluß abgewiesenen Fuhrwerke und ihre Wartezeiten verringert haben. Es seien noch zugefügt die Angaben der durchschnittlichen Tagesleistungen der Gedingearbeiter:

im Jahre 1923	5,272 t
„ „ 1924	5,929 t
„ „ 1925	6,371 t
Januar bis April 1926	6,309 t

Der im Umladeverkehr bei Arbeitsschluß als Reste verbleibenden, also um einen Tag in der Beförderung verzögerten Gütern:

im Jahre 1921	14 225 Umladewagen
„ „ 1922	16 102 „
„ „ 1923	4 544 „
„ „ 1924	11 840 „
„ „ 1925	1 855 „
Januar/April 1926	59 „

Es ist erfreulich die stärkere Berücksichtigung der Interessen des Verkehrs, die Erhöhung der Arbeitsleistungen und die starke Verringerung der Umladereste auch sind, so darf doch eine technische Schwierigkeit nicht mit Stillschweigen übersehen werden, die sich in diesem Jahre zum zweitenmal fühlbar gemacht hat.

Der 1. Mai ist in Hamburg gesetzlicher Feiertag, in Preußen nicht. Aus dieser Lage erwuchsen der Annahme- und Umladestelle Hamburg Han beträchtliche Schwierigkeiten. Da die Fuhrwerke am 1. Mai Stückgüter angenommen und befördert werden, in Hamburg aber nicht gearbeitet werden durfte; so mußte die Umladestelle in Hamburg um einen vollen Tag in den Stand. Mit äußerster Anstrengung und täglichen Über-

stunden des gesamten Arbeiterpersonals (320 Köpfe) seit dem 30. April gelang es, bis zum 4. Mai die Umladereste aufzuarbeiten. Indessen war der 1. Mai nicht nur hinsichtlich der Entladung der Güter, sondern auch für die Annahme und Verladung als Arbeitstag in Wegfall gekommen, so daß, zumal ja die Einkäufe des Inlandes durch den 1. Mai kaum einen Aufschub erlitten hatten, auch in diesen Dienstzweigen viel Arbeit nachzuholen war. Es ergab sich aus alledem für die gesamte Woche vom 3. bis 8. Mai eine gegen die Vorwoche um 22 % stärkere Belastung der Dienststelle, welche trotz Einstellung von Aushilfskräften und Unterstützung durch andere Dienststellen nicht getragen werden konnte. Erst durch Sonntagsarbeit von 238 Arbeitern am 9. Mai konnten die Ladereste beseitigt werden.

Abgesehen von den entstandenen Mehrausgaben an Löhnen ergeben sich aus der auf ein kleines Gebiet beschränkten Arbeitsunterbrechung folgende Nachteile für eine einzige Dienststelle:

	In der Woche vom 3. — 8. Mai 1926	In den 4 Monaten Januar—April 1926
Es blieben Reste im Umladeverkehr	290 Wagen.	59 Wagen
Es betrug die durchschnittliche Wartezeit der Fuhrwerke	39 Minuten	32 Minuten
Es wurden bei Annahmeschluß abgewiesen	49 Fuhrwerke	76 Fuhrwerke

Ferner gerieten infolge der beschränkten Ladegleisanlage die Verladearbeiten in Rückstand, so daß die Beförderung der Güter noch mehr verzögert wurde. In einigen Fällen war es auch nicht möglich, die Begleitpapiere zu den Stückgutwagen den Bestimmungstationen noch rechtzeitig für die sofortige Entladung nach Eingang zuzustellen, obwohl seitens des Abfertigungspersonals auch am Sonntag, 2. Mai, gearbeitet wurde. Ein großer Teil der Begleitpapiere wird hier nämlich erst an dem auf die Verladung folgenden Vormittag verrechnet und mit D-Zügen den Entladestationen der Gsw zugesandt mit der Wirkung, daß sie früher als die Wagen daselbst eintreffen. Am 1. Mai trat nun der Fall ein, daß die Stückgutwagen, welche um Mitternacht (Nacht vom 30. April zum 1. Mai) preußisches Gebiet erreicht hatten, bei der Bestimmungstation früher eintrafen, als die am 2. Mai fertiggestellten und mit D-Zügen abgesandten Begleitpapiere.

Es bedarf wohl keiner weiteren Beweise, um darzulegen, daß eine einheitliche Regelung der Frage, ob der 1. Mai gesetzlicher Feiertag sein soll, im öffentlichen Interesse liegt.

Welche Feststellungen sind bei Kraftwagenunfällen an Übergängen mit geschlossenen Schranken zu treffen?

Von Reichsbahnrat Dr. jur. Seybold, Breslau.

Es ist auffallend, wie zahlreiche die Automobilunfälle sind, die durch das Überfahren der geschlossenen Schranken der Übergänge eintreten. Die Ursachen dieser Unfälle sind sehr verschieden. Häufig ist die Ursache in der vorschriftswidrigen Benutzung des Fahrzeuges zu finden, oft spielt die Ortskenntnis der Führer eine Rolle. In manchen Fällen ist auch durch weite Fahrten oder sonstige Umstände, z. B. Alkoholeinfluß, verminderte Aufmerksamkeit der Führer die Ursache. In anderen Fällen haben regelmäßig einen doppelten Sachverhalt zur Folge: Schäden an den Wegeschränken und Schäden an Kraftwagen. In schlimmeren Fällen kommen Tötungen oder Körperverletzungen von Personen hinzu.

Die Folgen derartiger Unfälle sind einmal strafgerichtliche Verurteilungen wegen fahrlässiger Eisenbahntransportgefährdung, zum anderen auch, wenn eine gütliche Einigung scheitert, Schadensersatzprozesse vor den ordentlichen Gerichten. Es bedarf daher besonderer Hervorhebung, wie wichtig es ist, daß die Untersuchungen über einen solchen Unfall erschöpfend sind, und daß die zur Sicherung des Beweises erforderlichen Handlungen vorgenommen werden.

Bei der Untersuchung der Umstände berücksichtigende Untersuchung zu führen, ist nur der in der Lage, der die für Kraftfahrzeuge geltenden gesetzlichen Bestimmungen kennt. Bei Automobilunfällen, die durch das Überfahren der geschlossenen Schranken an den Kreuzungen der Wege entstehen, ist die Untersuchung regelmäßig von Eisenbahnbediensteten vorzunehmen, zum mindesten liegt ihnen die Pflicht ob, die ersten Untersuchungen sofort anzustellen. Es ist hiernach erforderlich,

daß die hierfür in Betracht kommenden Bediensteten darüber unterrichtet sind, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind.

1. Feststellungen über den Kraftwagen:

Zunächst ist es von Wichtigkeit, möglichst sichere Feststellungen über die Geschwindigkeit des Fahrzeuges zu erhalten. Nach der Verordnung über den Automobilverkehr vom 15. Dezember 1925 (RGBl. I S. 439)¹⁾ dürfen Kraftfahrzeuge von mehr als 5,5 t Gesamtgewicht mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km in der Stunde fahren, sofern sie luftbereifte oder mit hochelastischer Vollgummibereifung versehen sind. Leichte Fahrzeuge dürfen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km in der Stunde fahren. Im übrigen ist für die freie Strecke eine Geschwindigkeitsgrenze nicht vorgeschrieben. Innerhalb der geschlossenen Teile einer Stadt oder eines Ortes dürfen Kraftfahrzeuge mit Anhänger nur eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km in der Stunde erreichen. Diese Höchstgeschwindigkeiten gelten nur, wenn nicht nach den allgemeinen Bestimmungen mit verminderter Geschwindigkeit zu fahren ist. Die zulässige Geschwindigkeit richtet sich danach, ob der Führer in der Lage ist, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Soweit der Verkehr lebhaft, die Fahrbahn unübersichtlich oder die Sicherheit des Fahrens irgendwie beeinträchtigt ist, muß so gefahren werden, daß es möglich ist, das Fahrzeug auf kürzeste

¹⁾ Vgl. auch die neue Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr vom 28. Juli 1926, RGBl. I S. 425.

Entfernung zum Halten zu bringen. Innerhalb der geschlossenen Teile einer Stadt oder einer sonstigen Gemeinde dürfen Kraftfahrzeuge bis 5,5 t Gesamtgewicht nur mit höchstens 30 km Geschwindigkeit in der Stunde fahren. Die höhere Verwaltungsbehörde kann Geschwindigkeiten bis zu 40 km zulassen.

Eine weitere Frage ist, ob der Zustand des Kraftfahrzeuges verkehrssicher war. Wird ein Versagen der Bremse behauptet, so muß die alsbaldige Untersuchung des Wagens durch einen Sachverständigen veranlaßt werden. Außerdem muß festgestellt werden, ob der Führer sich vor der Fahrt von dem verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs überzeugt hat. Insbesondere muß der Wagen bezüglich der Teile, von deren Funktionieren die Sicherheit des Verkehrs abhängig ist, genau untersucht werden, ehe eine Fahrt angetreten worden ist. Es müssen also insbesondere die Räder, die Lenkung, die Bremsen, Achsen und Federn nachgeprüft worden sein. Auch bei jeder größeren Fahrtpause muß das Fahrzeug auf seine Verkehrssicherheit geprüft worden sein.

Ereignete sich der Unfall bei Dunkelheit, so muß festgestellt werden, ob das Fahrzeug vorschriftsmäßig beleuchtet war. Ein Kraftwagen muß vorne mindestens zwei helleuchtende weiße Lichter haben. Rote oder grüne Lichter darf der Kraftwagen seit 1. März 1926 nicht mehr führen. Nur ein gelbrotes Fahrtrichtungs- oder Schlußlicht ist zugelassen.

Von Wichtigkeit ist, zu ermitteln, ob eine unbefugte Benutzung des Kraftwagens vorliegt. Die gesetzliche Haftung ist nämlich eine verschiedene, je nachdem eine Schwarzfahrt vorliegt oder nicht. Wird das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Halters von einem anderen benutzt, so haftet dieser an Stelle des Halters. Daneben bleibt der Halter zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung des Fahrzeuges durch sein Verschulden ermöglicht worden ist.

II. Feststellungen über den Fahrer:

Es ist alsbald nachzuprüfen, ob der Führer den Führerschein, die Zulassungsbescheinigung und die Steuerkarte während der Fahrt bei sich führte. Weiter ist zu fragen, ob die Fahrvor-

schriften beachtet worden sind. Schon bei entfernter Möglichkeit einer Gefahr muß der Führer die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Insbesondere muß er bei der Annäherung an eine Kreuzung der Straße mit der Eisenbahn die Geschwindigkeit des Fahrzeuges so rechtzeitig ermäßigen, daß im § 79 der Eisenbahn- und Betriebsordnung vorgeschriebenes Verhalten beobachtet werden kann. Solange ein Übergang geschlossen ist oder wenn an den mit Zugschranken versehenen Übergängen die Glocke ertönt, oder wenn ein Zug sich nähert, müssen alle Fahrzeuge an den Halteplätzen, oder wo solche fern in angemessener Entfernung von der Bahn anhalten. Nach § 79 BO. muß der Wagenführer auf geschlossene Schranken, auf das ertönen der Glocke sowie auf die Annäherung eines Zuges besonders aufmerksam achten. Auch die an den Wegeübergängen aufgestellten Warnungstafeln muß er beachten. Jede Beschränkung der Betriebseinrichtungen der Eisenbahn ist nach § 81 und 82 BO. verboten. Es kann also bei Zuwiderhandlung eine Bahnpolizeistrafe verhängt werden. Soweit eine Eisenbahntransportgefährdung in Betracht kommt, ist Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu erstatten.

Von Wichtigkeit ist es, alsbald nach dem Unfall festzustellen, ob der Führer des Kraftwagens angetrunken oder in einem durch den Genuß von Alkohol geschwächten Zustand befand.

III. Feststellungen über den Zustand Bahndüberganges und der Schranken.

Hierhin gehören die Feststellungen, ob die Schranken rechtzeitig geschlossen worden waren und der Übergang bei Dunkelheit beleuchtet worden ist, soweit dies vorgeschrieben ist. § 49 BO. verlangt, daß die Übergänge der verkehrsreichen mit Handschranken versehenen und aller mit Zugschranken versehenen öffentlichen Wege bei Dunkelheit beleuchtet werden, solange die Schranken geschlossen sind.

Ferner, ob die Straße zur Zeit des Unfalles trocken und schlupfrig war, ob sich im Winter Eis gebildet hatte usw.

Endlich, ob der Übergang innerhalb des geschlossenen Ortes oder Bereichs einer Stadt oder eines Dorfes sich befindet.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Juli 1926. I. Verkehr und Betrieb.

Der Eisenbahngüterverkehr ist im Juli weiter gestiegen. Auf den arbeitstäglichen Durchschnitt in der Wagengestellung entfielen bei 27 Arbeitstagen gegen 26 im Juni rund 128 700 Wagen gegen 125 000 Wagen im Vormonat. Dies bedeutet eine Zunahme von 3 %. Die Gesamttragstellung überstieg die des Vormonats um etwa 214 000 Wagen, d. h. um 6 %. Die Verkehrszunahme hat z. T. ihren Grund in dem gesteigerten Versand an Feld- und Gartenfrüchten, Holz und Getreide, wodurch ein Mehrbedarf von 146 000 Wagen entstand. Dann führte der nunmehr fast drei Monate anhaltende englische Bergarbeiterstreik weiter zu vermehrtem Absatz deutscher Kohle. 68 000 Wagen Kohle wurden mehr abgefördert als im Juni.

An der Ruhr erreichte die Wagengestellung bei einem Kohlenversand von 2,584 Mill. t nach den Rheinhäfen fast den Vorkriegsstand. Die stetige Steigerung ist durch folgende Zahlen gekennzeichnet:

April	22 331	Wagen (zu 10 t).
Mai	25 840	" "
Juni	27 241	" "
Juli	28 338	" "

An einzelnen Tagen mußten im Bezirk der Reichsbahndirektion Essen 146 Sonderzüge gefahren werden. Die Kipper wurden Tag und Nacht in Tätigkeit gehalten und die Leistungen der Kranbetriebe durch Über- und Nachtschichten und Sonntagsarbeit wesentlich gesteigert.

Hohe Anforderungen stellten vor allem die großen Kohlentransporte aus Polen nach den deutschen Seehäfen, besonders nach Hamburg und Stettin, wo der Absatz um mehr als 30 000 Wagen zunahm. Infolge stockender Abnahme an den Kais mußten die Zufuhren nach den Häfen vorübergehend gedrosselt werden.

Im mitteldeutschen Braunkohlenggebiet ging die im Juni erzielte Steigerung von 20 % im Laufe des Juli wieder verloren, zum Teil deshalb, weil vom 1. Juli ab Preisermäßigungen für Hausbrandkohle nicht mehr gewährt wurden.

In den wichtigsten deutschen Kohlengebieten wurden 68 000 Wagen mehr gestellt als im Juni, und zwar:

	Ruhr- gebiet	Deutsch- Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein- Braunkohl- gebiet
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
Juli 1926 . .	780 160	153 118	181 256	91 947	86 811
Juni 1926 . .	701 652	122 890	225 318	91 819	83 141
Juli 1925 . .	656 728	130 857	232 158	88 719	80 911

Der Eilgutverkehr war infolge vermehrten Obst-, Gemüse- und Kartoffeltransportes lebhafter als im Vormonat.

Der Kraftwagenwettbewerb wurde durch Verbesserungen im Eilgut-, Vieh- und Stückgutverkehr eingedämmt.

Die Beförderung von Frühkartoffeln aus Holland und Italien hielt den ganzen Monat über an. Die Einfuhr überstieg zum Teil die zu Friedenszeiten üblichen Mengen. Erst im Laufe des Monats setzte der Absatz deutscher Frühkartoffeln ein, so daß dann der Bezug aus dem Auslande zurückging.

Brot, Getreide und Mehl sind wieder in größerem Umfang befördert worden, und zwar spielte die Einfuhr über See eine wesentliche Rolle. Vom 1. August ab werden die Einfuhrzölle für Getreide erhöht. Aus diesem Grunde wurden im Juli beträchtliche Mengen aus dem Auslande hereingenommen.

Der Zuckerversand war ebenfalls lebhafter als im Vormonat.

Die Zufuhr frischer Fische in Wesermünde und Bremerhaven war geringer als im Vormonat; der gesamte Fischverkehr zeigte eine nicht unwesentliche Abnahme.

Eine geringe Verkehrszunahme wiesen die künstlichen Düngemittel auf; jedoch blieb dieser Verkehr gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um mehr als 13 % zurück. Beträchtliche Mengen von Stickstoff und Kali waren für das Ausland bestimmt, während die Abnahme der deutschen Landwirtschaft zur Zeit noch nicht den erwünschten Umfang erreicht hat.

Die Bautätigkeit war auch im Juli schwach. Die Verladungen von Baustoffen hielten sich auf geringer Höhe.

Die Schullerferien und das günstige Wetter haben den Personenzugverkehr günstig beeinflusst. Die zu Beginn der Ferien gefahrenen Sonderzüge waren gut besetzt. Im ganzen wurden 5374 gegen 5548 Züge im Vormonat über Plan gefahren.

Infolge von Wolkenbrüchen und dadurch hervorgerufenen Überschwemmungen sind sowohl auf Hauptstrecken als auch auf einer großen Anzahl Nebenstrecken Abrutschungen von Böschungen, Gleisunterspülungen und Verschiebungen hervorgerufen worden.

wobei besonderes bemerkenswert der Einsturz einer Flut-
te bei Ebensfeld, Strecke Bamberg-Lichtenfels, ist. Durch
itungen, Umparkierungen und Einsetzen von Kraftwagen
te der Verkehr aufrechterhalten werden.
Betriebsabwicklung ist durch folgende Angaben gekenn-
net:

stete Zugkm:	Juni 1926	Mai 1926
Personenverkehr	29 492 000	29 654 000
Güterverkehr	17 635 000	15 371 000
Dienstzüge	439 000	385 000
	47 566 000	45 410 000

nachskm:	Juni 1926	Mai 1926
Personenverkehr	800 582 000	812 082 000
Güterverkehr	1 392 429 000	1 159 810 000
Dienstzüge	11 938 000	10 570 000
	2 204 949 000	1 982 462 000

ungen einiger Hauptrangierbahnhöfe: (im täglichen schnitt)	Juli 1926	Juni 1926
um Verschiebebahnhof	4 800 Wagen	4 700 Wagen
nheim	3 700 "	3 700 "
stermark	3 700 "	3 700 "
kgestaute Wagen im täg- lichen Durchschnitt	1 300 "	2 600 "
ählige Wagen im täglichen schnitt	38 700 "	37 200 "
wagen auf Betriebsgleisen (Schluß des Monats)	28 600 "	47 500 "

Tarifwesen. Güter- und Tiertarife. Im Juli wurden die
tarifmetarife 6 h, 40 b, 92, 119, 120 und 121 des Reichsbahn-
tarifs gegen Widerruf neu eingeführt.

Finanzen. Im Juni 1926 haben sich die Betriebsergeb-
nisse wie folgt gestaltet:

I. Einnahmen:	RM
Personenverkehr	119 767 000
Güterverkehr	225 640 000
sonstige Einnahmen	27 255 000
	372 662 000

II. Ausgaben:	
Persönliche Ausgaben (einschließl. Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter)	209 415 000
sonstige Ausgaben	109 520 000
sonst der Reparationsschuldverschreibungen	50 026 000
sonstige Lasten:	
Deckstellung für die gesetzliche Ausgleichsrück- lage	7 453 000
Deckstellung für Vorzugsdividende	3 337 000
	379 751 000

Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch Inanspruch-
nahme des Vortrages aus 1925.

Im Juni 1926 erzielten Einnahmen lassen erkennen, daß
den Vormonaten festgestellte allmähliche Besserung des
Einkommens fortbestanden hat. Ein gewisser Einnahmeausfall, der
im Personenverkehr insbesondere infolge der ungünstigen
Verhältnisse gegenüber Mai 1926 ergeben hat, konnte
durch gesteigerte Einnahmen im Güterverkehr ausgeglichen
werden.

Bestreitung der Aufwendungen für werbende Anlagen mit
1 000 RM wurden Erlöse aus der Begebung von Vorzugs-
anleihen herangezogen.

Der Dienst der Reparationsschuldverschreibungen wurde
regelmäßig Zahlung geleistet. Daneben ist das Steuerertrags-
gesetz den Beförderungen im Monat Mai 1926 an den General-
direktor für Reparationszahlungen abgeführt worden.

Personalfragen.	Der Personalbestand betrug im
1926	663 921 Köpfe
darunter	43 934 Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	707 855 Köpfe.
1926	659 277 Köpfe
darunter	51 325 Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	710 602 Köpfe.

Vermehrung der Zeit- und Aushilfsarbeiter betrifft in der
sache die Bahnunterhaltung, wo für die Zeit der gün-
stigen Bauperiode mehr Arbeiter eingestellt worden sind.

Unterrichts- und Bildungsausschuß hat Bestimmungen für
die einheitliche Regelung der Dienstanfängerschule, des Dienst-
gesundheitswesens und der Verwaltungsschule entworfen. Es ist
zu erwarten, daß diese Bestimmungen dem Unterricht an die Dienst-
stellen und der Belehrung der bereits im Dienste befindlichen
Arbeiter zugrunde zu legen sind¹⁾.

¹⁾ Vgl. im einzelnen „Die Reichsbahn“ Nr. 30, S. 415.

An Stelle der bisherigen Anordnungen sind für den ganzen
Reichsbahnbereich einheitlich eingeführt:

- „Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen“,
- „Kurze Winke zur vorläufigen Hilfeleistung bei Verletzungen
und Erkrankungen vor Ankunft des Arztes“,
- „Grundsätze für die Ausbildung der Reichsbahnbediensteten
im Samariterdienst“,
- „Merkblatt für den Arzt“,
- „Merkblatt für die ständigen Sanitätswachen in den Werk-
stätten“.

Die Zahl der Mitglieder der Reichsbahnbeamten-Krankenver-
sicherung beträgt Ende Juli 1926 über 300 000. Die bisherige
finanzielle Entwicklung der Kasse ist in allen Direktionsbe-
zirken als befriedigend anzusehen. Es hat sich gezeigt, daß der
1. April als Zeitpunkt für die Eröffnung der Kasse im Hinblick
auf die geringere Krankenziffer im Frühjahr und Sommer
richtig gewählt war. In allen Bezirken konnten bereits Reserven
zurückgelegt werden, die bei der im Winter zu erwartenden
erhöhten Inanspruchnahme der Reichsbahnbeamten-Krankenver-
sicherung zugute kommen werden.

V. Bauten. 1. Bahnunterhaltung. Die Unterhaltung
des Bahnkörpers und der Kunstbauten wurde planmäßig und mit
Nachdruck gefördert. Während es bereits in den ersten Nach-
kriegsjahren möglich war, die aus der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit stammenden leichten Schäden abzustellen, können nun auch
die aus derselben Zeit herrührenden schweren Schäden im allge-
meinen als beseitigt gelten.

a) Oberbau. Der für das Jahr 1926 vorgesehene Umbau
von 3500 km Gleis ist nahezu durchgeführt. Nach kürzlich er-
folgtem Abschluß der Verhandlungen mit dem Reiche wegen
Bereitstellung eines Notstandskredits werden in diesem Jahre
noch weitere 500 km Gleis umgebaut werden.

Der Einbau des neuen einheitlichen Reichsoberbaus auf
eisernen Schwellen, mit dem im Jahre 1925 begonnen wurde,
ist weiter gefördert worden. Auch der neue Einheitsoberbau
auf Holzschwellen wurde versuchsweise verlegt. Das Ober-
bauversuchswesen wurde weiter ausgebaut; insbesondere wurde
die Frage der Schweißung der Schienenstöße durch Versuche
weiter gefördert. Der Aufarbeitung und Wiederherstellung ver-
schlissener Oberbaustoffe und der Gerätefrage für die Gleis-
unterhaltung schenkt die Reichsbahn, nach wie vor große Be-
achtung.

b) Brücken. Auch der Unterhaltungszustand der Brücken
konnte erheblich verbessert werden. Mit der Einführung neuer
Vorschriften für die Lieferung von Farben und für die An-
striche von Eisenbauwerken ist ein beachtlicher Fortschritt auf
dem Gebiete des in wirtschaftlicher Hinsicht so außerordentlich
wichtigen Rostschutzes der Eisenbauwerke zu verzeichnen.
Die Verstärkung und Auswechslung von Eisenbahnbrücken, die
durch die auf ihnen verkehrenden Betriebsmittel unzulässig
hoch beansprucht werden, wurde in letzter Zeit eifrig gefördert.
Die neue Brücke über die Ems bei Weener wurde Ende Mai dem
Betriebe übergeben. Unmittelbar vor der Fertigstellung stehen
die große neue Elbebrücke bei Hämerten und die Havelbrücke
bei Rathenow. Nach der noch in diesem Jahre erfolgenden Aus-
wechslung einiger kleinerer Brücken steht zu erwarten, daß
die P 10-Lokomotiven in diesem Jahre von Köln bis Berlin
durchfahren können. Begonnen wurde u. a. der Bau der großen
neuen Rheinbrücke bei Duisburg-Hochfeld, die voraussichtlich
bis zum Herbst 1927 fertiggestellt wird, ferner der Umbau der
viergleisigen Mainbrücke vor dem Hauptbahnhof Frankfurt
(Main) und der viergleisigen Brücke über die Norderelbe bei
Hamburg. Der hochwertige Baustahl St 48 ist in außerordent-
lichem Umfange mit großem technischen und wirtschaftlichen
Erfolge im Eisenbahnbrückenbau weiter verwendet worden.
Einen weiteren Fortschritt auf diesem Gebiete wird die Ver-
wendung von siliziierten Stählen bringen, der die Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft größte Beachtung und nachdrückliche
Förderung angedeihen läßt. Mehrere Entwürfe von Brücken in
diesem Baustoff sind bereits in Arbeit.

c) Signal- und Sicherungsanlagen. Die Einfüh-
rung der elektrischen Streckenblockung wurde planmäßig weiter
betrieben. Ebenso wurden die Arbeiten zum Schutze vorhande-
ner Streckenblockanlagen gegen fremde Ströme in größerem Um-
fange fortgesetzt. Auf der Vorortstrecke Berlin-Großlichter-
felde-Ost ist der Einbau von selbsttätigen Blocksignalen fortge-
führt worden. Die Versuche mit Zugbeeinflussungseinrich-
tungen wurden fortgesetzt. Die Ausrüstung der Hauptstrecken
mit hölzernen Baken zur Ankündigung der Vorsignale ist in die
Wege geleitet.

Folgende Fernspreverbindungen über große Entfernungen
wurden u. a. in Betrieb genommen:

Berlin-Stettin, Berlin-Dresden, Berlin-Breslau, Berlin-
Essen, Berlin-Halle, Halle-Dresden, Frankfurt (Main)-Köln,
Köln-Trier, Frankfurt (Main)-Essen.

Im Bau befinden sich folgende wichtigere Fernsprechverbindungen:

Berlin-Köln, Berlin - Oppeln, Altona - Münster, Frankfurt (Main) - Cassel, Karlsruhe-Mainz.

Selbsttätige Fernsprechämter wurden in Betrieb genommen in Berlin (EZA), Erfurt, Leipzig, Konstanz, Ludwigshafen, Gleiwitz, Königsberg.

Im Bau begriffen sind selbsttätige Fernsprechämter in Essen, Dresden, Graben-Neudorf, Königszell, Pforzheim, Rastatt, Singen.

Die Zugtelefonie auf der Strecke Berlin-Hamburg ist seit Januar 1926 dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt.

2. Bauausführungen größeren Umfangs. Neue Bahnen, Herstellung zweiter und weiterer Gleise, Bau von Umgehungsbahnen. Der Bau der linksrheinischen Abfuhrlinie Holzheim-Rommerskirchen-Liblar-Ahrthal wurde in einzelnen wichtigen Streckenabschnitten gefördert, desgleichen in Oberschlesien der Bau der Bahn Mikultschütz-Brynneck. Die Verbindungsbahn Frankfurt (Main)-Forsthaus-Frankfurt (Main)-Niederrad wurde fertiggestellt. Als Teilausführung der Umgestaltung der Stettiner Bahnanlagen wurde der Bau der Güterverbindungsbahn südlich von Stettin betrieben, ebenso als Teilausführung einer südlichen Berliner Güterumgehungsbahn Seddin-Mahlsdorf das Verbindungsstück zwischen der Potsdamer Bahn und der Anhalter Bahn (zwischen Michendorf und Großbeeren). Auch der Bau der nördlichen Umgehungsbahn bei Hamburg von Eidelstedt nach Billwärder (insbesondere in letzterem Bahnhof) wurde in einzelnen Teilausführungen weiter gefördert. Eifrig gearbeitet wurde auch am weiteren Ausbau der Umgehungsbahn Liegnitz-Arnsdorf, die 1925 eingleisig in Betrieb genommen wurde.

Der Bau von zweiten und weiteren Gleisen wurde auf einer Anzahl Strecken weiter betrieben.

Im Monat Juli sind die Verhandlungen mit dem Reiche über einen der Reichsbahn zur Verfügung zu stellenden Kredit im Betrage von rund 54 Millionen Reichsmark zum Abschluß gekommen. Damit werden verschiedene früher begonnene, aber inzwischen wieder stillgelegte Bahnbauten sofort wieder aufgenommen, die das Reich nach § 17 des Staatsvertrages über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich vollenden muß, für die aber nach § 43 des Reichsbahngesetzes von 1924 für die Reichsbahn-Gesellschaft eine Bauverpflichtung nicht mehr besteht. Es handelt sich hier um folgende Bahnlagen:

In Preußen: 1. (Dortmund)-Preußen-Münster, 2. Verden-Rotenburg, 3. Witten-Barmen, 4. (Merseburg)-Rössen-Zöschen, 5. (Goldap)-Dubeningken-Sittkehmen, 6. Meinerzhagen-Krummenerl, 7. (Schwartau)-Haffkrug-Neustadt.

In Bayern: 1. Zwiessel-Bodenmais, 2. Eisenberg-Enkenbach.

In Sachsen: 1. Borna-Großbothen, 2. Obercunewalde-Löbau.

In Württemberg: 1. Speichingen-Reichenbach, 2. Schömberg-Rottweil, 3. Klosterreichenbach-Raumünzach.

In Baden: 1. Peterstal-Griesbach, 2. Neckarsteinach-Schönau.

Neben diesem Betrage von 54 Millionen RM hat das Reich der Reichsbahn einen weiteren Kredit von 100 Millionen RM zur Verfügung gestellt.

Mit diesen Mitteln sollen zur Milderung der Erwerbslosigkeit u. a. auch größere Bauten tatkräftiger gefördert werden. Außerdem sollen damit, wie schon oben erwähnt, weitere 500 km Gleis noch in diesem Jahre umgebaut, verschiedene große bereits begonnene Brückenumbauten mit Nachdruck betrieben und neue Brückenverstärkungen und -auswehlungen noch in diesem Jahre in Angriff genommen werden. Weiterhin sind umfangreiche Verbesserungen an Fahrzeugen, insbesondere an den Zug- und Stoßvorrichtungen, geplant. Für die sofortige Inangriffnahme der Elektrisierung der Berliner Stadt- und Vorortbahn ist ein Betrag von 20 Millionen RM aus diesem Kredit bestimmt.

— **Akkumulatorentriebwagen der Reichsbahn.** Für den Vorortverkehr werden auf dem Bahnhof München-Ost demnächst Akkumulatorentriebwagen in Dienst gestellt werden. Diese Triebwagen, die sich in Norddeutschland sehr gut bewährt haben, finden damit in Bayern erstmals Anwendung.

— **Vollendung des Hauptbahnhofs Offenbach a. Main.** Die Arbeiten der Hochlegung der Gleise der Hauptstrecke Frankfurt-Bebra, sowie des Umbaus des Empfangsgebäudes von Offenbach a. Main sind nach vieljähriger Bauzeit im wesentlichen vollendet. Nunnmehr ist auch mit der Einführung der Nebenbahn über Bieber in der Richtung auf Dieburg-Darmstadt, der Rodgaubahn, über die infolge der Besetzung der hessischen Gebiete mehrfach auch der Schnellzugverkehr von der Hauptstrecke, der Main-Neckar-Bahn, abgeleitet werden mußte, begonnen worden; sie wird künftig unmittelbar in den Hauptbahnhof Offenbach einmünden.

— **Schweres Eisenbahnunglück zwischen Meinersen und Leiferde.** Am 19. August 2.10 Uhr nachts entgleiste der D-Zug Berlin-Köln zwischen den Bahnhöfen Meinersen und Leiferde. Die Lokomotive stürzte um, ebenso Packwagen und Postwagen. Der an siebenter Stelle laufende 2./3. Klasse-Wagen schob unter den an sechster Stelle laufenden 1./2. Klasse-Wagen. Durch das Ineinanderschieben der beiden Wagen war von vorne herein die hohe Zahl von 19 Toten zu beklagen. Von den im Krankenhaus geschafften Verletzten verstarben noch 2 weitere, so daß insgesamt 21 Todesopfer vorhanden sind.

Die Hilfeleistung gestaltete sich so schnell es überhaupt irgend möglich war. Mit Kraftwagen eilten von den umliegenden Ortschaften Ärzte herbei. Der erste Hilfszug von Obisfeld war 3.51 Uhr nachts zur Stelle.

Der Unfall ist zweifellos auf ein Verbrechen zurückzuführen, worüber bei allen an der Feststellung der Schuldfrage Beteiligten kein Zweifel bestand. Nach dem örtlichen Befund ist Sicherheit anzunehmen, daß die Täter mit Oberbauarbeiten betraut sind. An der Entgleisungsstelle in Kilometer 209,075 wurde die Stoßverbindung der rechtsseitigen Schiene gelöst. Die im Linschen lag auf der gekuppelten Stoßschwelle zwischen den Schienen, wo auch die Schrauben der Laschenbolzen und die Klemmplatte dicht am gelösten Stoß lagen. Die Laschenbolzen und die beiden äußeren Schwellenschrauben der östlichen Halbklemmplatte des gelösten Stoßes lagen gleichfalls auf den Stoßschwellen nördlich des Gleises. Alle inneren Schwellenschrauben und zugehörige Klemmplatte lagen dicht bei der 15 m langen Schiene Form 15 c. Die äußere Stoßlasche ist noch nicht gefunden. Die gelöste Schiene war am freien Ende nach innen verschoben, daß an der Stelle Spurverengung bestand und die erste Lokomotivachse mit dem rechtsseitigen Spurradsatz an die verschobene Schiene stoßen und die Lokomotive entgleisen mußte. Die Zuggeschwindigkeit von etwa 90 km in der Stunde und die große Masse des Zuges erklären die Schwere des Unfalles. Der Schwellenschraubenschlüssel (Krückenschlüssel) lag an der Entgleisungsstelle zwischen den Gleisen. Ein gleicher Schlüssel und ein Laschenschraubenschlüssel mit dem Zeichen H. K. wurden etwa 75 m nördlich des Gleises im Busch gefunden. Die Schwellenschraubenschlüssel tragen nicht den Kronenstein der früheren preussischen Eisenbahnverwaltung. Etwa 15 m nördlich der Entgleisungsstelle wurde eine Schapfeife, ein Hemmschuh und zwei Strümpfe gefunden. Die Fundstellen sind festgelegt, die Gegenstände von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Daß D 174 10 Minuten früher die Stelle mit gleicher Geschwindigkeit durchfahren hat, beweist nichts gegen die Überzeugung, daß ein Verbrechen vorliegt, weil erfahrungsgemäß Schienenbefestigungen fehlen können und Unfälle noch lauter eintreten; im Gegenteil verstärkt sich insofern der Eindruck, daß die Täter in Oberbauarbeiten nicht unerfahren sind.

Das Gleis Leiferde-Meinersen ist nach dem Arbeitsprogramm von Kilometer 209,0 bis 209,6, also an der Unfallstelle, der Zeit vom 4. bis 24. April gründlich durchgearbeitet und dabei auch die Bettung gereinigt worden.

Die Unfallstelle wurde vor dem Eintritt des Unfalls von Streckenläufer letztmalig am 18. August zwischen 9 und 9.30 Uhr vormittags begangen.

Die gelockerte Schiene war durch die Entgleisung nach innen verschoben. Der Haken der Unterlagsplatte Form 15 c verhinderte ein Verschieben nach außen.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Landrat in Hildesheim wurden sofort benachrichtigt, und nahmen diese sowie die Überwachungsabteilung der Reichsbahndirektion Hannover eine Untersuchung an Ort und Stelle sofort mit großem Eifer auf.

Der auf Block 169 tätige Weichensteller Klusmann verhindert durch seine Geistesgegenwart weiteres Unheil, indem er von Hannover bereits im Anfahren begriffenen Personenzüge unter peinlicher Beachtung der Vorschriften zum Halten brachte. Ihm ist für sein vorbildliches Verhalten eine Belohnung von 1000 M. ausbezahlt worden.

— **Zur Streckenbegehung bei der Reichsbahn** wird folgendes mitgeteilt: Es ist richtig, daß vor dem Kriege auf dicht befahrenen Strecken täglich innerhalb von 24 Stunden dreimal die Strecken begangen wurden, auf weniger stark belasteten Strecken zweimal. Es entsprach dies dem damals gültigen § 1 der Bau- und Betriebsordnung. Die Zeiten waren nicht genau vorgeschrieben, aber es war üblich, einen dieser Streckenbegänge in die Nachtzeit zu verlegen. Während des Krieges trat bei den deutschen ebenso wie bei ausländischen Bahnen aus Personalmangel die Notwendigkeit hiervon, die Zahl der Streckenbegänge einzuschränken. Mit Zustimmung des damaligen Reichseisenbahnministers wurde im Jahre 1916 die Zahl der täglichen Streckenbegänge von dreimal auf zweimal herabgesetzt. Den Eisenbahndirektionen wurde außerdem freigestellt, bei einfachen Verhältnissen bis auf einen Streckenbegang herabzugehen. Als der Krieg zu Ende war, wurde die Frage wieder aufgenommen,

verstärkter Streckenbegang wieder notwendig sei. Sämtliche Eisenbahndirektionen sprachen sich auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen dahin aus, daß Unzuverlässigkeiten und Verletzungen sich aus dem verminderten Streckenbegang ergeben hätten, daß die Beibehaltung des verminderten Streckenbegangs die Betriebssicherheit nicht gefährde. Auch Reichseisenbahnamt sprach sich 1919 für die weitere Erhaltung des verminderten Streckenbegangs auch im Friedensgebiete aus.

Einschränkung des Streckenbegangs bewährte sich auch in folgenden Jahren. Das führte dazu, daß im Jahre 1921 dem gesamten Bereich der Reichsbahnen Anträge gestellt wurden, den Streckenbegang nicht nur eingeschränkt beizubehalten, sondern noch weiter einzuschränken. Die technische Vollkommenheit des Oberbaues, so z. B. verbesserte Lagerung, bessere Befestigung, mehr Schwellen auf Schienenlänge, trug diesem Antrage bei. Nach eingehender Prüfung dieser Lage erließ der Reichsverkehrsminister sich dazu entschlossen, die Verordnung vom 1. Dezember 1922 zuzulassen, daß auf Hauptstrecken jeden Tag nur ein Streckenbegang stattfinde. Hierbei befand er sich in Übereinstimmung mit den ausländischen Eisenbahnen.

Am 22. Dezember 1922 wurde in besonderen Bestimmungen verfügt, daß von der Möglichkeit, die Begehung der Bahnen einzuschränken, überall da Gebrauch zu machen ist, wo es die Verhältnisse zulassen. Wöchentlich einmal hat die Streckenbegehung nachts zu erfolgen. Auf unregelmäßige Begehung wurde dabei besonderer Wert gelegt.

Personalabbau der Reichsbahn auf Grund der Notverordnung der Reichsregierung vom 27. Oktober 1923 hat erst nach dem Termin eingesetzt.

Zugausfall Berlin-Kolberg. Wie die Reichsbahndirektion mitteilt, sind die Bäder-Schnellzüge Berlin-Kolberg (Züge D 23 und D 20) ab Berlin 8.06 vorm. und ab Kolberg 1.04 vorm. vom 17. August ab aufgehoben worden. Der Verkehr Kolberg wird durch die planmäßigen D-Züge durch Ummarsch in Belgard bedient. — Vom 1. September ab fallen die Züge 840 und 849 zwischen Gollnow und Naugard (Gollnow 12.35 nachm. und ab Naugard 5.03 vorm.) wegen unzureichender Besetzung aus.

Die Köln-Bonner Eisenbahnen-A.-G. im Jahre 1925. Die Einnahmen des Geschäftsjahres 1925 betrugen 11 299 505 RM., die Ausgaben 9 298 561 RM., so daß sich ein Betriebsüberschuß von 2 000 944 RM. ergibt. Trotz des nicht unerheblichen Überschusses die Ausschüttung einer Dividende nicht in Frage kommen, infolge der Sperrung der Rücklagen ein Teil der infolge der geltenden Bestimmungen des Aufwertungsgesetzes entstehenden Ansprüche auf Aufwertung von Anleihen abgeschieden werden muß.

Ausfall von Schlafwagen. Der in den Zügen D 70/71 verkehrende Schlafwagen München-Halle-Magdeburg kommt wegen unzureichender Besetzung vom 15. September ab in Fortfall.

Schlafwagen 3. Klasse jetzt auch Hamburg-Köln. Vom 1. August ab wird, nach Mitteilung der Mitropa, ein Schlafwagen in den D-Zügen 91/92 zwischen Hamburg-Altona und über Münster-Wanne-Oberhausen verkehren. Die Abfahrt von Altona um 10.27 nachm., von Hamburg Hbf. um 11.00 nachm., die Ankunft in Köln um 7.30 vorm. In der Gegenrichtung ist die Abfahrt von Köln um 11.34 nachm., die Ankunft in Hamburg Hbf. um 8.04 vorm. und in Altona um 8.30 vorm.

Wahlkreis der Höllentalbahn. Als Fortsetzung der Gebirgsbahn der Höllentalbahn Freiburg-Titisee-Neustadt, die vor kurzem mit Zahnrad betrieben wurde, war vorzusehen die auf der Hochfläche verlaufende Linie Neustadt-Schönwald zum Anschluß an die Schwarzwaldbahn dem Reich übergeben worden. Am 19. August 1901 verließ der erste Zug, auf dem auch der Großherzog von Baden mitfuhr, vor 9 Uhr die Station Donaueschingen; auf allen Stationen wurde eine feierliche Begrüßung statt. Nach Mittagsrast in Neustadt erließ der Zug nach Donaueschingen zurück, wo ein Festbankett zum Einweihungstag beschloß.

Erweiterung des Zugtelephondienstes auf der Strecke Bernburg. Vom Montag, den 23. August an, wird die Zugtelephonie einem weiteren wichtigen Zwecke nutzbar gemacht werden. An diesem Tage an werden die von der Deutschen Kursfunk-Gesellschaft (bisher Eildienst für amtliche und private Handelschiffen G. m. b. H.) drahtlos verbreiteten Wirtschaftsnachrichten (Devisen-, Getreide- und Metall-Effektenberichte usw. des In- und Auslandes) den fahrenden D-Zügen durch Zugtelephonie zugeleitet und können in den Zügen von den Interessenten bezogen werden.

Österreich.

— **Die Prioritäten der Ostrau-Friedländer Bahn.** Kommende Woche findet in Wien eine Verwaltungsratsitzung der Ostrau-Friedländer Bahn statt, an welcher auch Vertreter des tschechoslowakischen Staates teilnehmen werden, da dieser Staat über die Majorität dieser Bahn verfügt. Es soll über das Vorgehen in der Prioritätenfrage verhandelt werden, da, wie erklärt wird, die kürzlich erfolgte Entscheidung des Wiener Gerichtes, daß diese Prioritäten in tschechoslowakischen Kronen ausbezahlt werden sollen, mit den zuständigen zwischenstaatlichen Abmachungen in Widerspruch stehen.

Übrige europäische Länder.

— **Triebwagenverkehr in Dänemark.** Die dänische Staatsbahn beabsichtigt, in größerem Umfange zur Einführung von Triebwagen überzugehen. Nach den Vorschlägen hat man die Eisenbahnlinien in drei Klassen eingeteilt. In der ersten soll der Triebwagen völlig an die Stelle der Lokomotive treten, in der zweiten soll er für den Personen- und leichteren Güterverkehr und in der dritten als Ergänzung des jetzigen Dampfbetriebes eingeführt werden. Im letzten Falle denkt man besonders daran, zwischen den größeren Städten Expresszüge verkehren zu lassen und die Triebwagen für die Zubringerfahrten zu benutzen. Bisher ist die Beschaffung von 10 Benzinmotorwagen beschlossen worden.

Wie Dansk Jernbaneblad zu melden weiß, ist kürzlich ein neuer Typ von Triebwagen in Dänemark dem Verkehr übergeben worden. Es handelt sich um einen Dieselelektrischen Triebwagen der dänischen Waggonfabrik Skandia für die Hads-Ning Herreders Privatbahn. Dieser Wagen besteht aus überwiegend dänischer Arbeit. Der Wagenbau wurde von der Fabrik Skandia ausgeführt, der Dieselmotor wurde von A. S. Frichs in Aarhus, der Dynamo von A. S. Titan und die übrige elektrische Ausrüstung von der Firma Siemens-Schuckert geliefert.

Der Wagen läuft auf vier Lenkachsen, von denen die beiden äußeren die Triebachsen sind. An jedem Ende des Wagens befindet sich ein Führerraum. In einem von ihnen kann auch noch Gepäck und Stückgut Aufnahme finden. Der Wagen weist einen 6zyl. Dieselmotor auf, der bei 500 Umdrehungen in der Minute 210 PS entwickelt. Der Dieselmotor steht in unmittelbarer Verbindung mit einer Gleichstrom-Dynamo, die die für die Fortbewegung des Wagens erforderliche Elektrizität erzeugt, die zu zwei Elektromotoren geführt wird, die die Achsen durch eine Zahnradantriebsvorrichtung bewegen. Der Antrieb des Wagens durch den Führer erfolgt wie bei der Straßenbahn, jedoch mit dem Unterschied, daß der Führer während der Fahrt den Einschalter niedergedrückt halten muß. In dem Augenblick, wo er ihn losläßt, steht der Motor still. Hierdurch soll eine Sicherheit gegen die Gefahren der Einmannbedienung gegeben sein. Im Dienstzustande wiegt der Triebwagen 40 t. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/Std.

Zwei ähnliche Wagen sind für die dänische Privatbahn Örnhöj-Holstebro geliefert worden. Im ganzen befinden sich jetzt auf den dänischen Privatbahnen 11 Motorwagen in Betrieb.

— **Abschaffung der 2. Klasse in Dänemark?** Die dänische Presse, vor allem „Politiken“ und „Berlingske Tidende“, verlangen von der dänischen Staatsbahn die Abschaffung der 2. Wagenklasse. Der Fahrpreis für die 2. Klasse, der den der 3. um 70 % übersteige, sei kein ausreichender Entgelt für die Leistungen der Eisenbahn. Im übrigen gehe die Benutzung der 2. Klasse ständig zurück. Vor 15 Jahren hätten noch 25 % der Reisenden die 2. Klasse und 75 % die Dritte benutzt. Heute sei das Verhältnis 17,3 : 82,7, d. h. es sei also ein Rückgang für die 2. Wagenklasse um ein Drittel eingetreten. Von den Einnahmen entfielen sogar nur 17,1 % auf die 2. und 82,9 % auf die 3. Klasse. Es wird daher die Einrichtung nur einer Klasse, allerdings mit gepolsterten Sitzen verlangt. Für die Luxusreisenden wird die Einführung von Pullmanwagen oder auch nur von Schlafwagen empfohlen, wie sie jetzt schon die Internationale Schlafwagengesellschaft verkehren lasse. Für die Benutzung dieser Wagen wird aber die Festsetzung eines Preises in Vorschlag gebracht, der 125 % über dem der 3. Klasse liege. Im Nahverkehr käme auf 45 Reisende 3. Klasse nur ein Reisender 2. Klasse.

Der dänische Verkehrsminister verhält sich gegenüber diesen Vorschlägen ablehnend, und zwar auch für den Nahverkehr. Auch wir können, was den Fernverkehr betrifft, dem Minister nur zustimmen, glauben aber, daß eine bessere Besetzung der 2. Klasse durch Herabsetzung der Spanne von 1 : 1,7 auf 1 : 1,5 erzielt werden würde. Auch erscheinen bei dem jetzigen Stande der dänischen Krone die Fahrpreise reichlich hoch.

— **Frachtermäßigungen in Norwegen.** Wie uns die norwegische Staatsbahn mitteilt, treten am 1. September d. J. für Frachtgut (in Wagenladungen) einige, nicht unwesentliche Tarifierabsetzungen mit Rücksicht auf die schwer kämpfende norwegische Industrie, besonders die Holz- und Holzveredelungsindustrie, in Kraft. Zu den Sätzen des Tarifs vom 1. September 1916 wird vom 1. September d. J. ab der Zuschlag herabgesetzt auf 90 % für geschnittenes und gehobeltes Holz, Zellulose, Holzmasse, Pappe, Papier, Steinkohle, Schwefel, Mauersteine, Dachziegel, Zementmauersteine, Milch, Kraftfutter, Kunstdünger, Eis, — 80 % für Rundholz, Holz, mit Ausnahme von Brennholz, — 100 % für lebende Tiere (statt bisher 120 %).

Diese herabgesetzten Frachtsätze sollen bis Ende 1927 gelten. Sofern eine Gütertarifreform vor diesem Zeitpunkte durchgeführt werden sollte, werden für die genannten Güter keine höheren Sätze als die jetzt festgesetzten erhoben. Man will hierdurch den Verkehrtreibenden gegenüber eine gewisse Bindung eingehen, damit sie für ihre Berechnungen die Frachtsätze richtig einrechnen können.

Wie die norwegische Staatsbahn bemerkt, handelt es sich bei dieser vorläufigen Herabsetzung um eine ganz erhebliche Erleichterung für das Wirtschaftsleben. Bei einer Entfernung von 150 km betragen die Frachtsätze für eine Ladung von 10 t, z. B. für Dielenbretter 69 Kr. (statt bisher 86 Kr.), für Zellulose und Holzmasse 82 Kr. (statt bisher 104 Kr.), für flüssige Zellulose und Holzmasse 69 Kr. (statt bisher 86 Kr.), für Pappe und Papier 99 Kr. (statt bisher 125 Kr.), für Bauholz 56 Kr. (statt bisher 75 Kr.), für Rundholz 56 Kr. (statt bisher 62 Kr.).

— **Die Entwicklung des Verkehrs auf den russischen Bahnen im ersten Halbjahr 1924/25 und 1925/26.** Einer amtlichen Mitteilung des „Allmonatlichen Bulletin der Transport-Statistik, Heft 9“, ist zu entnehmen, daß im Tagesdurchschnitt Güterwagen beladen worden sind: 1924/25 16 336 und wurden damit befördert: 38 802 000 t Güter, 1925/26 23 849 und wurden damit befördert: 57 713 000 t Güter.

Personen sind befördert 1924/25 92 753 000; 1925/26 121 898 000; es durchfuhr eine Person im Durchschnitt: 1924/25 93 km, 1925/26 92 km; es durchfuhr eine Tonne im Durchschnitt 1924/25 582 km, 1925/26 590 km. Die Lokomotiven durchliefen: 1924/25 139 536 000, 1925/26 196 047 000 km. Vereinnahmt wurden 1924/25 436 853, 1925/26 641 667 Tschervon.-Rbl. Über die Ausgaben sind keine Angaben gebracht.

Die Betriebslänge betrug 1924/25 73 112, 1925/26 73 336 km.

Zu diesen Angaben finden wir im „Boten der Verkehrs-Anstalten“ (Nr. 51) die interessante, gemeinsame Bekanntgabe des Rates des Volkskommissariats und des STO. (Rat der Arbeit und der Verteidigung), also der obersten Instanzen der Regierung:

„Infolge des schnelleren Anwachsens der im II. Quartal des laufenden Betriebsjahres bewegten Gütermengen, als daß nach dem Voranschlage in Aussicht genommen war, machte sich ein bemerkenswerter Mangel an technischen Hilfsmitteln, so der Menge des rollenden Inventars, der Durchlaßfähigkeit einzelner Teilstrecken und der Stationsanlagen u. a. bemerkbar. Zum Teil findet das seine Erklärung darin, daß, wie auch schon früher beobachtet, die zu bewegenden Güter gegen einander geleitet wurden, als auch ganz allgemein, daß die technischen Hilfsmittel nicht in rationeller Weise ausgenutzt wurden und daß der Zufluß der Güter nicht in ausreichendem Maße reguliert worden ist.“

Der zunehmende Güterumschlag auf den Eisenbahnen führte eine Erschöpfung der Leistungsfähigkeit der Bahnen herbei und ließ eine erhöhte Inanspruchnahme der finanziellen und technischen Rüstung sowohl der Bahn, als auch des rollenden Inventars hervortreten.

Damit traten gegen Ende des I. Halbjahrs auf dem Transport finanzielle Schwierigkeiten hervor, weil der Umfang der Eingänge nur die Höhe der Voranschläge erreichte, da die bewegte Gütermenge so erheblich gestiegen war, andererseits aber sehr bedeutende Mehrkosten, gegenüber den Kostenanschlägen beanspruchten.

Auf den Eisenbahnen, ebenso wie in der Industrie hat sich eine Abnahme der Bestände an Heizmaterial bemerkbar gemacht.“

Für den Leser dieser amtlichen Veröffentlichung ergibt sich ohne weiteres die Erkenntnis einer günstigen, schnellen Entwicklung des Verkehrs, wie aber damit eine finanzielle Schwierigkeit zusammenhängt, ist nicht ebenso einfach zu erkennen, es sei denn, daß angenommen werden kann, daß das Budget auf unrichtigen Einheitssätzen aufgebaut ist, andernfalls sollte man doch annehmen dürfen, daß erhöhte Einnahmen niemals zu finanziellen Schwierigkeiten führen können.

Sehr charakteristisch ist aber die Abnahme der Bestände an Heizmaterial, denn es zeigt sich da wieder, wie wenig leistungsfähig die Eisenbahnen noch immer sind. Jede Erhöhung des kommerziellen Verkehrs zwingt automatisch dem wirtschaft-

lichen Verkehr mit Betriebsstoffen Grenzen auf, die sofortiger Hervorrufen. Offenbar ist der Bestand an Lokomotiven und Wagen viel zu klein. Was übrigens in der russischen Fachliteratur offen anerkannt wird. Dr. Merte

— **Paßbestimmungen für Rußland.** Laut Mitteilung S. S. R.-Botschaft in Berlin wird an Reichsdeutsche, die Aufenthalt in der Union der S. S. R. die Dauer von 6 Wochen nicht übersteigt, gleichzeitig mit dem Hinreisevisum auch Rückreisevisum erteilt. Die gleichzeitige Erteilung des Hin- und Rückreisevisums fällt jedoch bei längerem oder unbestimmtem Aufenthalt fort.

— **Tschechoslowakische Wagen für den polnischen Export.** Die polnische Staatsbahnverwaltung hat von tschechoslowakischen leihweise 10 000 Wagen erhalten. Wagen sollen für den Kohlentransport nach dem Auslande allem nach Italien, verwendet werden. Die Leihgebühr für einen Wagen entspricht den Sätzen, die von der internationalen Wagenkonvention vom Jahre 1924 bestimmt worden sind.

— **Neue polnische Exporttarifbestimmungen.** Mit Wirkung vom 15. August d. J. wird, laut „Dziennik Ustaw“ Nr. 80, übergehend, d. h. bis zum 31. Dezember 1926, der für die Ausfuhr von Holzmaterialien festgesetzte Ausnahmetarif XIII auch dem Transport von Papierholz über Grajewo aus dem Gebiet von den Stationen Stolpce, Brzesze und Zdobunow begrenzt und zwar gemäß der Ausnahmeklasse F, angewendet werden. Hierdurch dürfte die Versorgung der ostpreussischen Zellulosefabriken wie auch derjenigen in Memel (über Königsberg) erheblich erleichtert und verbilligt werden. Aber auch die Ausfuhr polnischen Papierholzes nach anderen Ländern über Königsberger Hafen wird durch diese von den Holzprodukten des Wilnaer Bezirks längst ersuchte Maßnahme bedeutend gefördert werden. — Vom gleichen Tage wird der Ausnahmetarif XIV eingeführt für den Export von Lederabfällen mit einer Breite bis zu 2 cm. Dieser Tarif erstreckt sich auf die Ausfuhr von allen inländischen Eisenbahnstationen bis zu den Grenzpunkten sowie bis Gdingen-Hafen und Danzig. Im Ausnahmetarif XXXV für die Ausfuhr von Glycerin ist in den Geltungsbereich des Tarifs auch die Station Szarlej (Scharley) genommen worden. — Meldungen verschiedener polnischer Zeitungen über eine allgemeine Heraufsetzung der Personen- und Gütertarife bestätigen sich nicht. Wie wir hören, hat zwar der schlesische Finanzminister eine solche Erhöhung in Anregung gebracht, jedoch liegen noch keinerlei bindende Beschlüsse vor. An die Erhöhung der Fahrpreise für den Personenverkehr wird jedenfalls nicht gedacht.

— **Valorisierung der Markprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn.** Nach tschechischen Blättermeldungen sind 500 000 Mark Nennbetrag der zur Auszahlung nicht vorgelassenen Markprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn der Emissionen von 1896 und 1906 vorhanden. In der letzten Zeit ist es gelungen festzustellen, daß man mit einer Vorlegung von ungefähr 4 Millionen Mark rechnen müssen. Die Stücke sind durch die im Besitz kleiner Rentner, ein Teil ist in tschechoslowakischen Händen. Wann über die Valorisierung dieser Prioritäten entschieden wird, bisher als auf Papiermark lautende Papiere angesehen werden, ist noch unbestimmt.

— **Jugoslawisch-griechisches Eisenbahnabkommen.** Zwischen Griechenland und Jugoslawien sind dieser Tage fünf Wirtschafts- und Verständigungsabkommen abgeschlossen worden, darunter auch ein Vertrag über die Eisenbahnlinie Giewgeli-Saloniki. Durch ihn wird endgültig die Frage der Eisenbahn in der freien Salonikizone geregelt, die häufig Anlaß zu Auseinandersetzungen zwischen Jugoslawien und Griechenland gab. Einzelheiten über das Eisenbahnabkommen weiß die D. A. Z. zu melden, daß die ganze Linie an Griechenland gegen 20 Millionen französische Franken abgetreten und Griechenland damit Eigentümer dieser Bahn wird. An der Kontrolle dieser Linie soll jedoch ein Vertreter der jugoslawischen Staatsbahn beteiligt sein. Die Streitfälle sollen durch einen vom Völkerbund zu bezeichnenden französischen Schiedsrichter beigelegt werden. Der Grenzhof Giewgeli wird im Eigentum beider Staaten stehen. Die Rechte und Pflichten der Bediensteten beider Staaten sollen durch Sonderabkommen geregelt werden. Der Bahnhof Saloniki soll nunmehr allein Griechenland gehören und von einem griechischen Bahnhofsvorstand geleitet werden.

— **Die Tarifierhöhung der rumänischen Staatsbahnen** wird am 1. Oktober d. J. in Wirkung treten. Die Personenfahrpreise werden um etwa 20 %, die Gütertarife um 35–60 % erhöht. Damit wird für das laufende Geschäftsjahr noch mit einer Milleinnahme von 1,5 Milliarden Lei (etwa 30 Millionen Mark) gerechnet.

Werkstättenbrand in Rumänien. In der Brückenbauhauptstätte der rumänischen Staatsbahnen in Pitescht ist am August, abends 9 Uhr, ein Brand ausgebrochen, der das Werkstofflager des Brückenbaudienstes, die Montagehalle, die Garage der Werkstätte vernichtete. Es wird Brandung vermutet.

Zentralvorstand des schweizerischen Transport- und Vergewerbes. Unter diesem Namen hat sich ein Verband mit Sitz in Bern gebildet, welcher den Zusammenschluß aller Transport- und Verkehrsgewerbe beteiligten schweizerischen Organisationen behufs Wahrung und Förderung der gemeinsamen Standes- und Wirtschaftsinteressen bezweckt. Der neue Verband soll Spitzenverband des privaten schweizerischen Transport- und Verkehrsgewerbes sein, die Selbständigkeit der einzelnen Organisationen wird durch ihn in keiner Weise berührt.

Neuregelung der Verkehrssteuer in Frankreich. Am August ist in Frankreich eine erhöhte Verkehrssteuer eintreten. Bisher wurde diese Steuer nach den Fahrpreisen und Einnahmen von 1914 berechnet. Sie betrug für den Personenverkehr 37,5 % des damaligen Fahrpreises; nunmehr ist sie auf 50 % des heutigen Fahrpreises festgesetzt; die Fahrkarten sind infolgedessen heute viermal soviel wie 1914, während der 16. August die Verteuerung nicht ganz das Dreieinfache ausmachte. Für Luxuszüge, Schlafwagen u. dgl. ist die Steuer höher; sie beträgt 65 % des heutigen Preises gegen 75 % des Preises von 1914. Im Güterverkehr ist der neue Erbsatz 11,5 % der heutigen Frachtgebühr gegen bisher 15 % Gebühr von 1914; die Verteuerung ist dadurch von 210 % auf 250 % gesteigert worden. Die neuen Sätze gelten für alle Eisenbahnen Frankreichs; für einige Bahnen von örtlicher Bedeutung sind besondere Sätze vorgesehen. Sie werden auch Frankreich berührende Fahrkarten im internationalen Verkehr erhoben. Die durch die neuen Steuern bedingte Erhöhung der Fahrpreise bringt den Eisenbahnen keine erhöhten Einnahmen, doch werden diese wohl gezwungen sein, in der nächsten Zeit Tarifierhöhungen vorzunehmen. Wahrscheinlich werden die Bediensteten, die schon lange bessere Löhne verlangen, die Eisenbahnen eine Erhöhung ihrer Bezüge zugesprochen haben, und diese und andere Mehrausgaben können die Eisenbahnen nur tragen, wenn ihnen zugleich die Berechtigung erteilt wird, die Fahrpreise und Frachtsätze zu erhöhen. So ist in der ersten Zeit eine Verteuerung des Reisens und der Güterbeförderung in Frankreich zu erwarten.

Die Paris-Orléans-Eisenbahn. Mit ihrem Netz von 7812 km nimmt die Orléansbahn insofern eine Sonderstellung unter französischen Eisenbahnen ein, als die Gestalt dieses Netzes seinen Verzweigungen in besonderem Maße dem Wettbewerb der anderen Eisenbahnen aussetzt. Die Hauptstrecke von Paris über Orléans, Tours und Poitiers nach Bordeaux, von wo die Schnellzüge über die Strecken der Südbahn nach Pau, Biarritz und an die spanische Grenze weitergehen. In Tours gehen die Zweigstrecken nach Nantes, nach Loire-Mündung und der Bretagne ab; Orléans ist der Ausgangspunkt einer Verbindung über Vierzon, Limoges und Brive nach Toulouse. Bourges und die Bäder von Mittel-Frankreich liegen im Verkehrsgebiet der Orléansbahn, und ebenso die Touraine mit den berühmten Schlössern, zu denen die Strecke Orléans-St. Pierre mit anschließenden Kraftwagenstrecken den Zugang hat. Diese Strecken bringen zwar einen lebhaften Personen- und Güterverkehr, es fehlt aber an gewerblichen Gebieten im Verkehrsgebiet der Orléansbahn, die durch die Beförderung von Kohle und Fabrikzeugnissen hohe Einnahmen aus dem Güterverkehr brächten. Fruchtbare Gegenden geben dann Anlaß zu umfangreichen Transporten von Erzeugnissen der Landwirtschaft. Die Zahl der Reisenden ist 1925 um 1486 oder 5,16 % gegen das Vorjahr gestiegen, wodurch die Einnahmen von 32,2 Mill. Fr. oder 9,39 % entstanden sind; Zunahme entfiel zum großen Teil auf den Vorortverkehr. Der Güterverkehr hat erhöhte Einnahmen gebracht, die die Vermehrung der Ausgaben hat aber die Folge gehabt, daß der Überschuß mit 138,3 Mill. ungefähr der gleiche wie im Vorjahr mit 136 Mill. geblieben ist. Die Betriebszahl ist von 88,43 auf 89,83 % gestiegen.

Die Haltestellen an der Verlängerung der Londoner Untergrundbahn nach Norden. An der südlichen Verlängerung der Londoner Untergrundbahn über Clapham hinaus bis Morden, die am nächsten fertiggestellt werden wird, liegen sieben Haltestellen, die sich in ihrer Ausstattung sehr erheblich von denen der anderen Untergrundstrecken unterscheiden. Die über Tag liegenden Teile sind in Portlandstein, einem für staatliche Gebäude in England beliebten Baustein, ausgeführt. Ein farbiger Ton wird das Bild, das sie bieten, durch Anwendung von Bronze und

blauer Emaille hineingetragen. Über dem Eingang ist ein großes Fenster untergebracht, das zur Aufnahme des Abzeichens der Untergrundbahn, eines Kreises mit einem wagerechten Querbalken und der Inschrift Underground, benutzt wird. Die Vorderseite wird durch Scheinwerfer beleuchtet. Der Vorraum, in dem die Fahrkartenschalter und die selbsttätigen Fahrkartenverkäufer untergebracht sind, ist in den verschiedenen Haltestellen 160 bis 280 qm groß. Von hier gehen die Rolltreppen aus, die über einen zweiten unterirdischen Vorraum die Verbindung mit den rechts und links der Gleise liegenden Bahnsteigen vermitteln. Jede Haltestelle, außer der in Morden, die über Tag liegt, hat zwei Rolltreppen. Zwischen den aufwärts und den abwärts führenden Armen liegt eine feste Treppe. Auf gute Beleuchtung der Vorräume ist besonderer Wert gelegt. Vorkerkungen zur Anbringung von Plakaten derart, daß sie in die Augen fallen, wurden getroffen. Beleuchtete Schaubilder, die das Netz der Untergrundbahnen darstellen, in bronzenen Rahmen werden aufgehängt. Jede Haltestelle erhält Fernsprechanlagen zur Benutzung durch die Fahrgäste. Zwei Haltestellen, bei denen die Vorhalle unter Tag liegt, haben Zugänge von den beiderseitigen Fußwegen. Vor der Endhaltestelle Morden liegt ein 1365 qm großer Vorplatz, wo die Omnibusse, die die Fortsetzung der Untergrundbahn bilden, vorfahren. Da die Halle oberirdisch liegt, sind ihre Bahnsteige von einer Halle von 30 m Spannweite überdacht. Das Empfangsgebäude und der Vorplatz ruht auf Trägern, die die Gleise überspannen. Von hier führen die Gleise zu einer Wagenhalle. Es sind besondere Vorkerkungen getroffen für das Einstellen von Fahrrädern und Motorrädern für diejenigen Fahrgäste, die den Weg zwischen der Untergrundbahn und ihrer Wohnung noch mit diesem Verkehrsmittel zurücklegen.

Fremde Erdteile.

— **Bau eines Untersectunnels in Japan.** Wie die „D. A. Z.“ zu melden weiß, soll im nächsten Jahre mit dem Bau eines Eisenbahntunnels begonnen werden, der die Hauptinsel Japans mit der südlichen Insel Kinschin verbinden soll. Der Tunnel wird unter der Meerenge von Schimonoseki durchgehen. Die neue Eisenbahnstrecke von der Stadt Schimonoseki bis nach Wodschu wird sieben Meilen lang sein, die Länge des eigentlichen Untersectunnels etwas über zwei Meilen.

— **Die Eisenbahnen von Algerien.** Das Rückgrat des Eisenbahnnetzes von Algerien ist die Strecke Oran-Alger-Constantine. Im Westen ist sie bis Udschda in Marokko verlängert, und von hier geht eine zum Teil fertiggestellte Eisenbahn nach Fes. Im Osten greift die Verlängerung auf tunesisches Gebiet über und reicht bis zur Stadt Tunis. Soweit diese Eisenbahn die Hauptbahnhöfe des Landes, Beni-Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Tenes, Algier, Bougie, Philippeville und Bone, nicht unmittelbar berührt, ist sie mit ihnen durch Stichbahnen verbunden.

Von dieser Hauptader des Verkehrs gehen eine Anzahl Seitenstrecken nach Süden aus: im Westen beginnend die Strecke Tabia-Bedeau-Crampel, dann Perregaux-Ain Seffa-Colomb Bechar, Relizane-Tiaret, Blida-Dschelma, Constantine-Biskra-Tugurt, Uled Rahmun-Ain Beida-Khenchela und endlich im Osten Suk Arras-Tebessa.

Südlich von der Hauptstrecke ist eine zweite Längsbahn teils bereits im Bau, teils geplant. Sie geht von der Eisenbahn Oran-Tlemcen bei Sidi Bel Abbas aus und mündet in die Eisenbahn Alger-Constantine, durchquert also die Bezirke Oran und Algier, wobei sie die Orte Mascara, Uzes-le-Duc, Tiaret, Trumet, Boghari, Berrughia und Ain Bessem berührt. Im Bezirk Constantine ist eine südlich der Hauptstrecke gelegene Längsbahn Uled Rahmun-Ain Beida bereits im Betrieb und ihre Fortsetzung nach Tebessa mit einer Zweigbahn nach Kuif im Bau; von hier wird eine Eisenbahn nach Kalaa-Dscherda in Tunis geplant, wo eine von der Stadt Tunis ausgehende Eisenbahn endigt.

Von diesen Eisenbahnen sind 2997 km Staatsbahnen, 1186 km gehören der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn und 33 km, die Strecke Bone-Ain Mokra, einer einheimischen Gesellschaft. Das Staatsbahnnetz zerfällt in drei Teile, das ost-algerische Netz mit 1315 km, die Staatsbahn von Oran mit 1249 km und die Strecke Bone-Guelma mit 433 km. Die Gesamtlänge dieser Bahnen, die vorstehend nach dem Stande von Ende 1925 aufgeführt sind, beträgt also 4216 km. Das Jahr 1925 hat einen Zuwachs von 84 km gebracht, die mit 24 km auf die ostalgerische Staatsbahn, mit 60 km auf die Staatsbahn von Oran entfallen; bei den anderen Netzen ist die Länge unverändert geblieben.

Die Eisenbahnen von Algerien beschäftigen ein Heer von etwa 12 000 Köpfen. Ihr Betriebsmittelpark besteht aus 12 000 Wagen, darunter 850 Personenwagen und 650 Lokomotiven, die täglich etwa 50 000 km zurücklegen.

Das Anlagekapital der im Betrieb befindlichen Eisenbahnen beläuft sich auf etwa 900 Mill. Fr.; dazu kommen noch die Neu-

baustrecken mit 350 Mill. Anfangs hat Frankreich an der Aufbringung dieser Gelder mitgewirkt, zum Teil durch geldliche Unterstützung, zum Teil durch Gewährleistung der Verzinsung, neuerdings liefert Algerien selbst das Geld, dessen die Eisenbahnen zur Erhöhung ihres Anlagekapitals bedürfen. Erweiterungsbauten, Gleisumlegungen, Erneuerungen des Betriebsmittelparks, Neubauten von Werkstätten sind dauernd im Gange und verzehren jährlich etwa 20 Mill. Das Jahr 1925 hat den Staatsbahnen eine Einnahme von 128,8 Mill. Fr., 19,5 Mill. mehr als im Vorjahre gebracht; dazu kommt noch die Paris-Lyon-Mittelmeerbahn mit 88,8 Mill., ein Mehrbetrag von 22,4 Mill. und die Eisenbahn Bone-Ain Mokra mit 0,8 Mill., 0,2 Mill. mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung der Einnahmen ist natürlich eine Folge des Sinkens der französischen Währung und gibt daher kein Bild von der Entwicklung des Verkehrs. Die Tarifierhöhungen betragen zur Zeit 136 % im Personenverkehr, 125 % für Getreide, Stroh, Futter- und Düngemittel, 180 % für Wein und 195 % für anderes Frachtgut. Die Ausgaben, namentlich aber die Gehälter und Löhne sind jedoch in weit höherem Maße gestiegen, und die Eisenbahnen von Algerien befinden sich daher wirtschaftlich in ähnlicher Lage wie diejenigen Frankreichs.

— **Der neue Verschiebehnhof der Pere Marquette-Eisenbahn in Ottawa.** In Toledo im Staate Ohio beginnen und endigen etwa 14 Hauptstrecken, zwischen denen sich ein lebhafter Austausch von Güterwagen abspielt. Die Pere Marquette-Eisenbahn, deren Endbahnhof sich in Toledo befindet, hat zur Entlastung des jetzt bestehenden Übergabebahnhofs, etwa 20 km von ihm entfernt, einen neuen Bahnhof, Ottawa, errichtet. Sie übernimmt und übergibt in Toledo allmonatlich 28 000 bis 36 000 Wagen; dazu kommen noch 700 bis 1000 Wagen, die auf ihren eigenen Strecken in Toledo ihre Fahrt beginnen oder endigen. Von dem neuen Bahnhof Ottawa gehen, abgesehen von einigen Ortsgüterzügen, täglich 22 Ferngüterzüge ab, und 16 Züge sind täglich von dort nach dem Übergabebahnhof Toledo zu überführen. Der neue Bahnhof ist zwischen den Anschlußweichen etwa 7,3 km lang; er hat je drei Gruppen von Gleisen, Einfahr-, Ablauf- und Ausfahrgleise, für die Richtung nach Süden und nach Norden. Die Verschiebewegungen werden teils mit Hilfe der Schwerkraft, teils mit Lokomotiven ausgeführt. Um 1050 Wagen täglich zu verschieben sind 10 Mannschaften nötig, die mit den Verschiebelokomotiven acht Stunden arbeiten. Besonderer Wert ist wie auf anderen neueren Verschiebehäusern der Vereinigten Staaten auch auf ausgiebige Beleuchtung der Gleisanlagen gelegt; hierzu sind 48 1000-Watt-Lampen an 23 m hohen Masten aufgehängt. Sechs Verschiebelokomotiven arbeiten dauernd auf dem Bahnhof. Die Lokomotivgleise laufen auf einer Drehscheibe mit elektrischem Antrieb von 30 m Durchmesser zusammen. Hinter der Drehscheibe liegen die Lokomotivanlagen, darunter die Wasserkranne, die von einem Behälter mit 190 m³ Fassungsraum gespeist werden. Im Lokomotivschuppen liegen 16 Gleise; es sind Vorkehrungen getroffen, um ihre Anzahl auf 26 erhöhen zu können, wie überhaupt auf die Möglichkeit der Erweiterung der Anlagen Bedacht genommen ist. Neben den Lokomotivgleisen liegen vier Wagenausbesserungsgleise von je etwa 600 m Länge. Die Bahnhofsgleise sind zusammen etwa 73 km lang; die schärfste Krümmung, außer in den Weichen, ist 194 m. Die Weichenstraßen sind unter 1:9 gegen die durchgehenden Gleise geneigt. Die Gleise sind mit 37,5 kg, 40 kg und 45 kg/m schweren Schienen verlegt.

— **Eisenbahnbau in Peru.** Der Bahnbau Perus ist durch den gebirgigen Charakter des Landes besonders schwierig und kostspielig. Neuerdings ist jedoch von der Regierung der Bahnbau energischer in Angriff genommen. Das Hauptaugenmerk ist dabei, der D. A. Z. zufolge, auf die sogenannte Zentralbahn, die von Lima nach Cuzco führt, gerichtet. Diese durchschneidet das wichtige Bevölkerungszentrum im Osten. Die Strecke wurde bereits 1870 begonnen und 1893 bis Oroya in den Anden eröffnet. Später wurde die Linie in nördlicher Richtung bis Cerro de Pasca und in südlicher bis Huancayo weitergebaut. Jetzt sollen die bergigen Provinzen Ayacucho und Apurimac dem Verkehr erschlossen werden. In Cuzco soll diese Bahn in die Südbahn, die nach Puno am Titicacasee geht, übergeleitet werden. Die peruanische Gesellschaft wird die Bahn bis nach Guaqui in Bolivien weiterführen, wo der Anschluß an das Netz von Bolivien erreicht wird. Buenos Aires, Lima und La Paz werden dann in direkter Eisenbahnverbindung stehen.

Diese peruanische Zentralbahn wird ein Glied in der künftigen direkten Eisenbahnverbindung von den Vereinigten Staaten nach Buenos Aires bilden. Die Entfernung Lima-Buenos Aires wird 4300 km, der nördliche peruanische Abschnitt der panamerikanischen Bahn wird von Cerro de Pasco durch das lange Tal zwischen den mittleren und östlichen Cordilleren bis zur Grenze von Ecuador 950 km betragen. Zur Verbindung des östlichen Teiles mit der Küste beabsichtigt die peruanische Regierung von Cusco aus noch eine Strecke nach Norden bis Santa

Ana am Uvambafluß zu führen. Weiter sind geplant die L. Oroya-Ucayalifluß (320 km) und Paita-Maranonfluß (640 km). Durch die letzte Linie kann ein großer Teil der Gummierzeugung von Paita aus durch den Panamakanal anstatt bisher durch den Amazonasstrom nach Europa gebracht werden.

— **Eisenbahnbau in Australien.** Seit langem besteht in Australien die Absicht, den südlichen Teil mit dem Norden durch eine Eisenbahn zu verbinden. Nunmehr schreitet die australische Bundesregierung zur Verwirklichung. Das Gesetz über den Bau einer Bahn von Oodnadatta (im Süden) nach Alice Springs (Zentralaustralien) wurde Anfang dieses Jahres vom Repräsentantenhaus und dem Senat angenommen. Die Arbeiten im nördlichen Abschnitt zwischen Ennigallan und Daly Waters, die bereits 1923 genehmigt waren, sind in Angriff genommen worden.

Wasserverkehr.

— **Verkürzte Fahrzeiten im Seediens nach Ostpreußen.** Dem Betriebe des neuen Motorschnellschiffs „Hansestadt Danzig“ im Seediens nach Ostpreußen und Danzig (Swinemünde, Zoppot-Pillau) hat sich ergeben, daß dieses Schiff und sein Schwesterschiff „Preußen“, das Anfang September in Dienst geht, stark genug sind, um noch eine frühere Ankunft in Zoppot zu erreichen. Der Reichsverkehrsminister hat daher den vorgewärtigen Fahrplan des Seediens ab 1./2. September geändert, daß die Ankunft der Schiffe in Zoppot von Swinemünde kommend, bereits auf 8.45 Uhr und die Weiterfahrt nach Pillau auf 9.00 morgens verlegt wird. Es soll dadurch zugleich die größtmögliche Sicherheit für pünktliches Eintreffen in Pillau und rechtzeitige Erreichung der zahlreichen Anschlüsse von Königsberg (Pr.) in die Provinz gewonnen werden. Im übrigen bleibt der Fahrplan unverändert.

— **Der Hansakanal.** In den ersten Tagen des August fand in der Hamburger Rathaus eine Besprechung zur weiteren Förderung des Projektes einer Wasserverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und den Seehäfen statt. Es waren die Hamburger, Bremer und Lübecker Senate und der Hansa-Kanalverein vertreten. Die Teilnehmer der Besprechung gelangten übereinstimmend zu der Ansicht, daß das erstrebte Ziel nur durch den sogenannten Hansakanal, der bei Bramsche vom Ems-Weser-Kanal ausgeht und in fast gerader Linie bei Achim über die Weser nach Hamburg führt, erreicht werden könne, während alle anderen Vorschläge als unzureichend abzulehnen seien. Beim Reichsverkehrsministerium soll um eine Besprechung nachgesucht werden, in der die Dringlichkeit der sofortigen Inangriffnahme des vollen Projekts dargelegt und Vorschläge über die Finanzierung gemacht werden sollen. Bei Ausführung des in Rede stehenden Projekts würde die reine Entfernung zwischen Hamburg und Gelsenkirchen 346 km und zwischen Bremen und Gelsenkirchen 264 km betragen. Da aber zwischen Gelsenkirchen und Bremen wie Hamburg 8 Schleusen anzulegen wären, würde sich — eine Schleuse zu je 4 km gerechnet — eine Betriebslänge von 378 km nach Hamburg und von 296 km nach Bremen ergeben.

Bezüglich der Bauwürdigkeit wird auf die Untersuchung von Dr. Teubert auf „Werft, Reederei, Hafen“ vom Juli 1924 und auf die Aufsätze von Dr. Flügel im Lloydjahrbuch 1921/22 und 1924 verwiesen.

— **Der Elbe-Oder-Donau-Kanal.** Bereits vor dem Kriege hat man die Frage eines Wasserweges durch Böhmen und Mähren für auch die Verbindung mit der Oder herzustellen sollte, Aufmerksamkeit gewidmet. Es lag aber im Wesen der Sache, daß man weniger an die Verbindung zwischen Elbe und Oder einerseits und Elbe und Donau andererseits, sondern vielmehr an die Errichtung einer Verbindung zwischen Donau und Oder dachte. Die Bedeutung einer Wasserstraße hat bereits Österreich im Jahre 1901 durch sein Wasserstraßengesetz anerkannt. Das Gesetz wurde angenommen, ohne daß bis zum Jahre 1918 auch nur die geringste Arbeit durchgeführt worden wäre.

Nach dem politischen Umsturz (Oktober 1918) begann man sich wieder mit der Frage zu befassen, wobei man aber auch den zweiten Weg Elbe-Oder und Elbe-Donau beachtete. Nach der „Prager Presse“ sind jetzt die im Ministerium ausgearbeiteten Pläne soweit gediehen, daß nur noch die Entscheidung der Beteiligten, ob der Kanal innerhalb Mährens auf dem rechten oder linken Marchufer verlaufen soll, aussteht.

An der Lösung der Führung des Kanals arbeiten gegenwärtig zwei Kommissionen. Ein wichtiger Teil der Strecke, und zwar die Kanalisierung der Elbe bis Pardubitz, ist bereits durchgeführt. Ein weiterer Schritt ist dann die Strecke Pardubitz-Prerau, von wo der Kanal sich in zwei Arme spalten soll. Ein Arm führt über Lundenburg — wodurch die Verbindung mit Wien hergestellt wird — nach Theben bei Preßburg, wo er in die Donau mündet, der zweite Arm führt durch das Ostrau-Kaufer Industriegebiet bis nach Kosel.

ch bei der Führung des Kanals Ostrau-Kosel steht noch die Frage offen, ob der Kanal im Oderbett geführt werden soll oder ob es nicht vorteilhafter wäre, einen eigenen Kanal zu bauen. Diese Fragen werden von einer besonderen Stelle des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, welche in Mährisch Ostrau Sitz hat, Studien gemacht. Die Frage der Wasserversorgung des Kanals ist bereits gelöst. Die größte Wasserhaltungsmaschine wird bei Landskron errichtet, das Wasser wird durch Zuleitungen aus dem Niederschlagsgebiet der March und kleineren Flüssen in Böhmen in die große Station gebracht. Die Anlagen werden im Verlauf des Kanals nicht weniger als 10 Wehre errichtet werden. Die Kosten der Errichtung betragen nach den aufgestellten Berechnungen durch den Gewinn der elektrischen Kraft eingebracht. Bei jedem Stauwerk wird eine Wasserkraftanlage errichtet werden.

Luftverkehr.

Bedeutende Frachtermäßigungen der Süddeutschen Luftverkehrs-A.G. Die Süddeutsche Luft Hansa A.-G. in München hat in den Zeitungsmedien kürzlich ihre Frachtraten um 30 % herabgesetzt, und zwar für alle Hansastrecken innerhalb des Deutschen Reichs und nach folgenden Auslandsstädten: Amsterdam, Budapest, Danzig, Innsbruck, Kolmar, Kopenhagen, London, Paris, Rotterdam, Stockholm, Wien und Zürich. Seit Beginn dieser bedeutenden Ermäßigungen haben die zu befördernden Frachtmengen, welche seit Beginn der diesjährigen Flugsaison ständig im Wachsen begriffen sind, sich auf allen Strecken in ganz erheblicher Weise gesteigert. Es werden jetzt durch den Flugdienst bereits Pakete bis zu 1000, und sogar bis zu 2000 kg zum Versand gegeben. Vor allem kommen hierbei in Frage: Maschinen und Maschinenteile, Konfektion, Kunstgegenstände, Edelmetalle, Kunstgegenstände, Bilder, Blumen, Filme, Zeitschriften und vor allem leicht zerbrechliche Waren. — Vorstehende Mitteilung hat insofern für die Eisenbahnkreise Interesse, als sie hervorhebt, welche Güter jetzt schon mit Flugzeugen befördert werden können.

Neue Großflugzeuge zwischen Kopenhagen und Paris über Hamburg-Köln. Auf der Strecke Kopenhagen-Hamburg-Köln sind jetzt neue Maschinen eingestellt worden. Diese Maschinen bringen eine wesentliche Erweiterung des Dienstes, da gegenüber den bisherigen fünf-sitzigen Flugzeugen je zehn Passagiere zu befördern vermögen.

Kraftwagenverkehr.

Einstellung einer Eisenbahnkraftwagenlinie. Der von der Eisenbahndirektion Berlin am 1. April d. J. eingerichtete Kraftwagenverkehr auf der Strecke Erkner-Grünheide-Alt-Buchhorst ist am 22. August eingestellt worden, da die wirtschaftlichen Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen.

Der Kraftwagendienst der Paris-Lyon-Mittelmeer-Eisenbahn. Für den Sommer 1926 ist im wesentlichen der Betrieb der Kraftwagen im Rahmen des vorjährigen beibehalten worden, in Einzelheiten sind Verbesserungen vorgenommen worden. Am 10. Juli wird wieder die zweitägige Rundfahrt um den Mont-Blanc, von Chamonix ausgehend, mit Übernachtung in Chamonix unternommen. Zweimal in der Woche verkehren Kraftwagen, ebenso wie jene der täglichen „Tour du Mont-Blanc“ mit 11 Sitzen, zwischen Lyon und Genf, die auf ihrer langen Fahrt sehr reizvolle Orte und Gegenden durchfahren. Noch größer ist die Entfernung Marseille-Nizza, nämlich 270 km, die ebenfalls mit den Kraftwagen der Mittelmeer-Eisenbahn an einem Tage zurückgelegt werden kann. Eine Anzahl Verbindungen sind auf Corsica eingerichtet worden. Der Kraftwagenverkehr auf der „Route des Alpes“ wird mit Erfolg im Winter aufrechterhalten.

Die älteren Wagen mit 11 Sitzplätzen werden nach und nach durch eine neuere Bauart mit 14 Plätzen ersetzt; dabei sind die Armstühle in Reihen nebeneinander angeordnet. Die neuen in diesen Wagen soll noch bequemer sein als in den alten. Daneben werden auch Versuche mit elf-sitzigen Wagen für einen Schnellverkehr gemacht, die bis jetzt günstig abgelaufen sind.

Ausstellungen und Messen.

Güterabfertigung auf der Technischen Messe Leipzig. Für die Herbstmesse in Leipzig wird auf dem Gelände der Technischen Messe wieder eine Eisenbahnexpressegutabfertigung eingerichtet, die vom 23. August bis einschließlich September täglich von 7.00 früh bis 7.00 abends geöffnet sein

wird. Sendungen, die nach dem genannten Gelände gerichtet werden sollen, sind in der Bestimmungsstation mit Leipzig Technische Messe zu bezeichnen. Die Gebühren für die Überführung von der Eisenbahn bis zur Technischen Messe betragen bei Sendungen bis 50 kg 0,50 RM, bis 100 kg 0,75 RM, über 100 kg 1 RM.

Rechtspflege.

— Die Bedeutung des § 57 der EVO. für die Frachtberechnung. (Rg. vom 24. 4. 1926 — I 331/25.) In einem Streitfall, in dem Kl. für sieben zur Beförderung aufgegebenen Kesselwagen mit Öl den Unterschied zwischen der nach Wagenladungsklasse A gezahlten Fracht und der nach der Art des Gutes anzuwendenden Klasse E verlangte, hat das Reichsgericht den § 57 der EVO. dahin ausgelegt, daß er die Eisenbahn berechtigt, den nach den Frachtbriefangaben zutreffenden Tarif anzuwenden, auch wenn das Gut seiner Beschaffenheit nach zu einem anderen Satz zu befördern ist. Es führt hierzu aus: Mit Recht ist das Berufungsgericht ebenso wie das Landgericht davon ausgegangen, daß die Inhaltsangabe im Frachtbrief die Eisenbahn berechtigt, die nach diesen Angaben zutreffende Tarifstelle in Anwendung zu bringen, auch wenn die Angabe den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht, und diese Verhältnisse die Berechnung einer geringeren Fracht rechtfertigen. Das ergibt sich aus § 57 EVO., nach dem der Absender der Eisenbahn für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Frachtbrief aufgenommenen Angaben haftet und alle Folgen trägt, die aus unrichtigen, ungenauen oder ungenügenden Eintragungen entspringen. Mit Recht haben daher die Vorgerichte das entscheidende Gewicht darauf gelegt, ob die Inhaltsangabe die Anwendung der Allgemeinen Wagenklasse A rechtfertigte oder diejenige der Klasse E des Spezialtarifs bedingte. Ist die letztere Tarifstelle anzuwenden, so muß die Beklagte nach § 70 EVO. die zuviel gezahlte Fracht — das ist, unbestritten die eingeklagte Summe — zurückzahlen.

— Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Lastkraftwagen. Im Betriebe der Bergischen Kleinbahnen ereignete sich am 20. Februar 1925 zwischen einem Triebwagen und einem Lastkraftwagen ein Zusammenstoß. Der Triebwagen stieß, nachdem er kurz zuvor eine Bedarfshaltestelle langsam durchfahren hatte und unter dauernder Abgabe des Warnungssignals weiterfuhr, mit einem aus einer Nebenstraße kommenden Lastkraftwagen zusammen. Beide Wagen wurden hierbei erheblich beschädigt. Der von der Straßenbahn gegen den Führer des Kraftwagens gestellte Strafantrag wurde von der Staatsanwaltschaft und auf Beschwerde auch vom Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf als unbegründet abgewiesen, weil angeblich nach den angestellten Ermittlungen eine Fahrlässigkeit des beschuldigten Kraftwagenführers nicht festzustellen war. Nunmehr erhob die Straßenbahn gegen den Halter des Kraftwagens Schadensersatzklage. Die Klage war erfolgreich. Aus den Entscheidungsgründen:

Der Klage mußte stattgegeben werden. Was zunächst die Leistungsklage anbetrifft, so ist diese gemäß § 7 des Kraftfahrzeuggesetzes vom 3. Mai 1909 und gemäß § 6 Abs. 2 der Regierungspolizeiverordnung vom 20. Juli 1922 in Verbindung mit § 823 Abs. 2 BGB. gerechtfertigt. Nach § 7 Abs. 1 KG. ist, wenn bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges eine Sache beschädigt wird, der Halter des Fahrzeuges verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Voraussetzungen dieser Bestimmung sind in diesem Falle sämtlich gegeben, denn bei dem Betrieb des dem Beklagten gehörigen Kraftwagens ist eine Sache — der der Klägerin gehörige Straßenbahnwagen — beschädigt worden. Der Beklagte ist also als Halter des Kraftfahrzeuges verpflichtet, der Klägerin den ihr aus diesem Unfall ursächlich entstandenen Schaden zu ersetzen. Dieser Grundsatz wird allerdings durch den Abs. 2 des § 7 KG. unterbrochen, indem die Ersatzpflicht ausgeschlossen ist, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht worden ist, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeuges noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen beruht. Als unabwendbar gilt ein Ereignis insbesondere dann, wenn es z. B. auf das Verhalten des Verletzten — gleichgültig ob schuldhaft oder nicht — zurückzuführen ist, und sowohl der Halter als der Führer des Fahrzeuges jede nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beobachtet hat. Das Gelingen des letzteren mit „und“ beginnenden Exkulpationsbeweises ist in jedem Falle die Voraussetzung dafür, daß die Ersatzpflicht ausgeschlossen werden kann.

Der Beklagte hat nun hier die gebotene Sorgfalt nicht beachtet. Nach der Bestimmung des § 6 Abs. 2 RPV. vom 20. Juli 1922 müssen sich Fuhrwerke usw., wenn sie die Bahngleise kreuzen wollen, vorher überzeugen, ob sich ein Straßenbahnwagen nähert, und wenn ja, in angemessener Entfernung vor der Bahn halten. Als Halter und Führer eines Kraftwagens mußte dem Beklagten diese Bestimmung bekannt sein. Er mußte sich

also, bevor er die Straßenbahngleise überquerte, überzeugen, ob ein Bahnwagen sich näherte. Da er versäumt hat, diese Beobachtung anzustellen, hat er die Vorschrift der Polizeiverordnung fahrlässig übertreten und damit die hier gebotene Sorgfalt nicht beobachtet. Er hat dies erst recht nicht getan, wenn er, trotzdem er bemerkte, daß sich ein Straßenbahnwagen näherte, weiter gefahren ist, die Polizeiverordnung also vorsätzlich übertreten hat. Er mußte seinen Wagen anhalten, selbst wenn er glaubte, die Gleise noch vor dem Straßenbahnwagen überqueren zu können. Er durfte sich auch keineswegs darauf verlassen, daß der Straßenbahnwagen an der unmittelbar vor der Straßenkreuzung befindlichen Haltestelle Hotel Stütgen halten würde, da viele Haltestellen der Straßenbahn nur Bedarfshaltestellen sind. Hiermit ist dargetan, daß der Beklagte in jedem Falle die insbesondere bei einer Straßenkreuzung gebotene Sorgfalt nicht beobachtet hat. — Zudem ist der Unfall, selbst wenn der Beklagte die gebotene Sorgfalt beobachtet hätte, in keiner Weise auf das Verhalten des Verletzten zurückzuführen. Der Beklagte kann also die Ausnahmenvorschrift des § 7 Abs. 2 KG, nicht für sich in Anspruch nehmen, um seine Ersatzpflicht auszuschließen. Es kann demgemäß auch ein mitwirkendes Verschulden des Beschädigten gemäß § 254 BGB. nicht in Frage kommen.

Der Anspruch des Klägers ist aber außerdem aus § 823 Abs. 2 BGB. in Verbindung mit § 6 Abs. 2 RPV. vom 20. Juli 1922 gerechtfertigt. Nach § 823 Abs. 2 BGB. ist derjenige, der gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz schuldhaft verstößt, dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. ist nun auch der § 6 Abs. 2 RPV. vom 20. Juli 1922, da er, wie aus der Überschrift des ersten Abschnittes dieser Verordnung „Schutz des Straßenbahnverkehrs“ ersichtlich ist, zum Schutz des Straßenbahnverkehrs sowohl der Fahrgäste, als auch der den Verkehr fördernden Gesellschaft dienen soll. (Entsch. L. G. Elberfeld vom 21. Dezember 1925.)

Beurteilung. Der Tatbestand, der dem allerdings nur im ersten Rechtszuge ergangenen, aber seiner beachtenswerten Ausführungen wegen offenbar nicht angegriffenen Erkenntnis zugrunde liegt, beweist wieder einmal auf das schlagendste, was sich Führer überhaupt und noch dazu im Straßenverkehr bei der Beförderung ihrer Wagen leisten zu können glauben. Lenkt jemand seinen Wagen sorglos aus einer Straße in die andere ein, von der er aus der Erfahrung weiß oder durch die vor ihm liegenden Schienen darüber belehrt wird, daß sich ein Straßenbahnwagen nähert, so kann er von großem Glück sagen, wenn er strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen wird; der Grund hierfür ist um so weniger auch deshalb ersichtlich, weil der Führer des Straßenbahnwagens, der unzweifelhaft langsam fuhr, dauernde Warnungszeichen gegeben hatte.

Wie dem nun aber auch sei, die Verurteilung des Autohalters ist in vollem Maße der Sach- und Rechtslage entsprechend. Hätte er die Straßenbahn verklagt, so hätte sie, abgesehen von allen anderen Einwänden — die Bestimmungen des § 8 des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen scheinen hier nicht gegeben zu sein — sich auf § 831 BGB. berufen können, denn ein Führer, der so handelt wie der seinige, kann nicht mit Sorgfalt ausgesucht, zum mindesten aber nicht von Zeit zu Zeit auf seine Geeignetheit geprüft worden sein. (Vgl. Entscheidung des Reichsgerichts vom 2. Januar 1913, 303/12, VI, J. W. von 1913 Nr. 11, S. 327.)

— Heißlaufen des Waggons, in welchem leicht verderbliches Gut ursprünglich verladen war, kann der Bahn an sich nicht als Verschulden angerechnet werden, auch wenn infolge der Umladung die Weiterbeförderung verzögert wurde.

Am 30. August 1922 wurden mehrere Stücke geschlachteten Viehes von Seekirchen-Mattsee nach Wien zur Aufgabe gebracht. In der Zwischenstation Attnang-Puchheim zeigte es sich, daß jener Waggon, in welchem das Fleisch abgefördert worden war, heißgelaufen war. Es mußte umgeladen werden und kam um 24 Stunden später in Wien an, als es bei Unterbleiben dieses Zwischenfalles mit dem ersten Zug angelangt wäre; es zeigte sich als zum großen Teile verdorben.

Den im Wege der Klage erhobenen Ansprüchen des Berechtigten sprach das Erstgericht (Handelsgericht Wien) Berechtigung zu, da die Bahn ein offenbar untaugliches Transportmittel beigelegt und daher ein Verschulden zu verantworten habe, das den Haftbefreiungsgrund des § 86 (1) Pkt. 4 EVO. ausschließe. Dieser Ansicht trat jedoch das Berufungsgericht nicht bei, ebensowenig der Oberste Gerichtshof in Wien, der in der Begründung seiner Entscheidung¹⁾ u. a. ausführte:

Auch die rechtliche Beurteilung der Sache durch das Berufungsgericht ist einwandfrei. Der Kläger hatte, was die Revision selbst hervorhebt, alle zur Begründung seines Anspruches

erforderlichen tatsächlichen Umstände vollständig und bestmöglich anzugeben und die zur Feststellung seiner Angaben nötigen Umstände anzubieten (§ 178 ZPO.). Er hatte daher, da die Bahn der Haftbefreiungsgrund des § 86, Abs. 4 Z 4 zustatten kommt, der Kläger sich aber ein Verschulden der Bahn berufen hat, jene tatsächlichen Umstände, aus denen zwingend mit dem Schaden in ursächlichem Zusammenhange stehendes Verschulden der Bahn (§ Abs. 3 EVO.) abzuleiten ist, anzuführen und unter Beweis zu stellen. Was er in dieser Richtung in erster Instanz gebracht hat, wurde bereits angeführt²⁾. Wenn er sich Revision darauf beruft, daß er in der Verhandlung auch weitere Tatumsstände herangezogen habe, daß aber die Protokollierung dieses seines Vorbringens unterblieben sei, so ist daraus angesichts dessen, daß von ihm gegen die Angaben des Verhandlungsprotokolles Widerspruch nicht erhoben wurde (§ 212 ZPO.) und nach § 215 ZPO. das Protokoll über den Verlauf und Inhalt der Verhandlung vollen Beweis macht, kein Grund dacht genommen werden.

Daß der Waggon, in welchem ursprünglich die Sendung verladen war, heißgelaufen ist, kann an und für sich der Bahn als Verschulden angerechnet werden. Die Ursachen des Heißlaufens können naturgemäß verschiedene sein, es muß nicht Fahrlässigkeit der Bahn oder ihrer Organe zurückzuführen sein. Daß im vorliegenden Falle eine in dieser Beziehung unterlassene Fahrlässigkeit die Ursache des Heißlaufens gewesen wäre, der Kläger gar nicht behauptet. Das Erstgericht hat dies nicht festgestellt, sondern es hat nur — ohne jede tatsächliche Grundlage — der Ansicht Ausdruck verliehen, daß der Waggon „offenbar“ infolge nichtgehöriger Schmiering nach der verhältnismäßig kurzen Laufzeit heißgelaufen sei. Mit Recht hat das Berufungsgericht abgelehnt, diese bloße Vermutung stichhaltige Grundlage für die Annahme eines Verschuldens zusehen. Bloße Wahrscheinlichkeit eines Verschuldens genügt nicht zur Entkräftung des geltend gemachten Haftbefreiungsgrundes; dazu bedarf es eines strikten Verschuldensbeweises. Das Heißlaufen des Waggons stünde mit dem eingetretenen Schaden auch nur im mittelbaren Zusammenhange, indem durch das Umladen der Sendung in einen anderen Wagen notwendig wurde. Daß dieses in der vom Kläger behaupteten Art und Weise gemäß vor sich gegangen wäre, ist aber nicht erwiesen.

Bücherschau.

— Leitfaden für die Herstellung elektrischer Beleuchtungsanlagen mit besonderer Berücksichtigung der Eisenbahnen. Von H. Möllering, Oberbaurat a. D., Honorarprofessor der Technischen Hochschule Dresden. Mit 31 Abbildungen. Leipzig 1926. Verlag von S. Hirzel. VI, 91 Seiten. Preis kart. 5 M.

Um die seit Kriegsbeginn infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse fast unveränderten Beleuchtungsanlagen der Eisenbahn nach einem einheitlichen Plane in einen den neuzeitlichen beleuchtungstechnischen Anforderungen entsprechenden Zustand zu überführen, erwies sich die Herausgabe eines Leitfadens als notwendig, dessen Bearbeitung dem Verfasser übertragen wurde und der nun hier vorliegt. Eine gute Beleuchtung verbessert die Sehgeschwindigkeit, verhindert die Ermüdung, steigert die Leistung, erleichtert die Übersicht, schafft Ordnung und vermindert die Unfallgefahr. Die Anforderungen an gute, zweckentsprechende Beleuchtung sind, dank den Arbeiten der Deutschen Beleuchtungstechnischen Gesellschaft E. V., in den letzten Jahren schärfer zusammengefaßt; die von dieser herausgegebenen Leitsätze und Regeln sind in einem Anhang abgedruckt.

Nach einer kurzen Erläuterung der photometrischen Grundbegriffe und Einheiten werden die Leuchten (Lampeneinrichtung) behandelt. Es folgen Darlegungen über Wirtschaftlichkeit und Gleichmäßigkeit der Beleuchtung. Die Beleuchtung wird im Hinblick auf die Bedürfnisse der Betriebsstellen, Treppen und Durchgänge, Bahnhofshallen, Schuppen, Umladerampen und Werkstätten eingehend besprochen. Für die Außenbeleuchtung werden die Grundsätze für die Wahl der Leuchten und die Anordnung der Lampen entwickelt. Nach einer Zahlentafel der erforderlichen Horizontalbeleuchtung im Freien, für den Verkehr und von Diensträumen, Werkstätten und Wohnungen wird eine durch Beispiele unterstützte Anleitung zur Berechnung der Beleuchtung gegeben.

Das handliche Büchlein wird beim Entwurf elektrischer Beleuchtungsanlagen nicht nur für Eisenbahnanlagen, sondern auch für viele gewerbliche Anlagen von großem Nutzen sein.

²⁾ Die diesfälligen Ausführungen des Klägers sprachen bei von unsachgemäßer Verladung, eine solche ist jedoch vom Sachverständigen nicht festgestellt worden.

¹⁾ G. Z. Ob II 235/26 vom 21. April 1926.

Nord-Süd-Fahrplan für das Badnerland. Ein Faltblatt, das Badische Verkehrsverband in Karlsruhe herausgegeben hat, sehr übersichtlich die schnellsten Reiseverbindungen nach durch Baden über Frankfurt (Main) oder Mainz zum Schwarzwald und Bodensee sowie nach der Schweiz und Italien. Die Verbindungen von Nord- und Westdeutschland sowie mit Baden und darüber hinaus nach der Schweiz und in, sind die Schnellzüge mit durchlaufenden Wagen, Speise- und Schlafwagen angegeben, so daß man sich leicht die geeigneten Zugverbindungen herausuchen kann. Eine auf der Rückseite beigegebene Übersichtskarte des badischen Verkehrs erleichtert das Auffinden des gewählten Reiseweges.

— **Hanomag-Nachrichten.** Hanomag-Nachrichten-Verlag, G. m. b. H., Hannover-L.

Das soeben erschienene Heft 152/3 der Hanomag-Nachrichten enthält einen Aufsatz von Dipl.-Ing. Ewald über „Wirtschaftliche Lokomotiven für Neben-, Klein-, Werks- und Hüttenbahnen“, der einen guten Beitrag zur Frage der wirtschaftlichen Betriebsführung auf dem Gebiete des Maschinenwesens liefert. Rudolf Kreutzer behandelt in einem Aufsatz die „Hanomag-Lokomotiven im Dienste der Ilseder Hütte“ und Dipl.-Ing. Raoul Fischer „Die Festigkeitseigenschaften vierkantiger, röhrenförmiger Behälter gegen inneren Überdruck“.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Eröffnung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a V.W.U.).

(Teilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 17. August 1926: Der Verkehr auf der Strecke Endorf-Lavamünd ist am 18. Juli wieder aufgenommen worden.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg (Pr.). 1. Oktober 1926 wird von der regelspurigen Nebenbahnke Schlobitten-Wormditt die Reststrecke Döbern (Ostpr.)-Wormditt mit dem Bahnhof 4. Klasse Basien links der Bahn für Personen-, Güter-, Gepäck-, Expresgut-, Leichen- und Verkehr und der Ladestelle Wagten links der Bahn nur für und Frachtgut und Tiere in Wagenladungen behelfsmäßig genutzt werden. Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen und von Vieh in mehrbödigen Wagen. Die Ladestelle Wagten hat keine Rampe.

Reichsbahndirektionsbezirk Köln. Am 15. August 1926 ist die normalspurige Neubauteilstrecke Niederaussem-Quadrath der geplanten Hauptbahn Holzheim-Rommerskirchen-Liblar-Ahrtal für den Durchgangs-Güter- und -Tierverkehr eröffnet worden. Die Bahnstrecke, welche dem Betriebsamt Köln 2 zugeteilt ist, schließt in Quadrath (alter Bahnhof) an die Nebenbahn Bedburg-Horrem und Niederaussem an die Nebenbahn Elsdorf-Rommerskirchen an. Stationen liegen an der neuen Teilstrecke nicht. Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit die Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung und die Nebenbahn-Verkehrsordnung. Die alten Tarifentfernungen werden durch die Neubaustrecke nicht beeinflusst.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Am 23. August 1926 wird die Teilstrecke Wurzen-Zschepa-Hohburg der eingleisigen Nebenbahn Wurzen-Eilenburg für den Wagenladungsverkehr mit den Stationen Lüptitz und Zschepa-Hohburg in Betrieb genommen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Eröffnung von Strecken.

Eröffnung der Neubauteilstrecke Niederaussem-Quadrath.

Am 15. August 1926 wird die normalspurige Neubauteilstrecke Niederaussem-Quadrath der geplanten Hauptbahn Holzheim-Rommerskirchen-Liblar-Ahrtal für den Durchgangs-Güter- und -Tierverkehr eröffnet. Die Bahnstrecke, welche dem Betriebsamt Köln 2 zugeteilt ist, schließt in Quadrath (alter Bahnhof) an die Nebenbahn Bedburg-Horrem und in Niederaussem an die Nebenbahn Elsdorf-Rommerskirchen an. Stationen liegen an der neuen Teilstrecke nicht.

Die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit die Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung und die Eisenbahn-Verkehrsordnung.

Die alten Tarifentfernungen werden durch die Neubaustrecke nicht beeinflusst.

Berlin, den 17. August 1926. (861)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

1. Oktober 1926 wird von der regelspurigen Nebenbahnstrecke Schlobitten-Wormditt die Reststrecke Döbern (Ostpr.)-Wormditt mit dem Bahnhof 4. Klasse Basien links der Bahn für den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expresgut-, Leichen- und Tierverkehr und der Ladestelle Wagten links der Bahn nur für und Frachtgut und Tiere in Wagenladungen behelfsmäßig eröffnet werden. Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen und von Vieh in mehrbödigen Wagen. Die Ladestelle Wagten hat keine Rampe.

Die neue Bahnstrecke gelten: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 1. September 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908. Die Höhe der Tarifsätze geben die Stellen Auskunft. (863)

Königsberg (Pr.), den 10. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

In Abänderung unserer Verfügung vom 1. Juli 1926 — I 7. 12. V 7/85 — (vgl. Tarif- und Verkehrsanzeiger I, Seite 606, lfd. Nr. 1036) geben wir hiermit bekannt, daß für Bahnhof Obergörzig neben dem Personen- und Wagenladungsverkehr auch noch der Stückgutverkehr zugelassen wird. Annahme und Auslieferung der Sendungen erfolgt durch die Zugführer. An den mit oben genannter Verfügung bekanntgegebenen sonstigen Dienstbeschränkungen ändert sich nichts.

Frankfurt (Oder), den 20. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten. (882)

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 wird von den Stationen der Westfälischen Landes-Eisenbahn nach ihren meisten Übergangsstationen ein Ausnahmetarif 3 für Güter der regelrechten Tarifklassen A—F eingeführt, die von den Empfangsstationen unmittelbar mit der Eisenbahn weiterbefördert werden.

Die Ermäßigung besteht darin, daß die Tarifsätze der einzelnen Tarife um bestimmte Beträge ermäßigt werden.

Berlin, den 21. August 1926. (877)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. August 1926 wird Kalziumkarbid in obgenanntem Tarif in der Abteilung XXVIII des Warenverzeichnisses gestrichen und in die Abteilung XXIX übernommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 20. August 1926. (873)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. August 1926 wird die Station Bodenbach in den Ausnahmetarif 123 (dolomitischen Marmor usw.) Absatz 2 einbezogen.

Berlin, den 17. August 1926. (859)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. August 1926 tritt der Ausnahmetarif 129 für Bauxit in Kraft.

Berlin, den 17. August 1926. (860)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. August 1926 wird die Station Jaderberg als Versandstation in den Ausnahmetarif 10 c einbezogen.

Berlin, den 17. August 1926. (862)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 113 (Chlorkalzium usw.) wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. Dezember 1926 verlängert.

Berlin, den 24. August 1926. (881)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Seehafenverkehr mit Süd-Deutschland.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 werden die Stationen Grönsdorf und Waldmünchen in den Tarif aufgenommen.

Hannover, den 23. August 1926. (883)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Ausnahmetarif für Rindvieh der Klasse S 2 Tfv. 511.

Mit Gültigkeit vom 26. August 1926 wird im Abschnitt Geltungsbereich unter b) die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn nachgetragen.

Berlin, den 20. August 1926. (875)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 7.
Die zum 31. August 1926 ausgesprochene Aufhebung bestimmter Abteilungen des genannten Tarifs tritt erst mit Ablauf des 30. September in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 20. August 1926. (870)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 26. August 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 20, 35, 38, 41, 60 und 61. Änderungen in den A. T. 35, 38 und 119. Verlängerung der Gültigkeitsdauer der zeitlich beschränkten Frachtsätze der A. T. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 38, 49, 52, 53, 58, 61, 77 und 88.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 20. August 1926. (868)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-schwedischer Kohlenverkehr.

In der Schnittafel B des Tarifs sind mit sofortiger Gültigkeit einige schwedische Stationsnamen geändert worden. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 20. August 1926. (871)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I Abteilung B.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 an tritt Nachtrag VI in Kraft.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 20. August 1926. (872)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 26. August 1926 tritt der Ausnahmetarif 130 für Eisenbahnfahrzeuge in Kraft.

Berlin, den 21. August 1926. (874)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

I. Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 ist im Tarif Nr. 1, Post 65 (S. 58), die für die deutsche Strecke für Wagenladungen anzuwendende Klasse zu ändern in „B“ für Schreibkreide (Zif. b) und in „C“ für Schneiderkreide (Zif. c). — Ferner ist mit sofortiger Gültigkeit im Abschnitt J, Entfernungsschnittafel A (S. 466 und 467), bei den Seehafenstationen Emden, Emden Außenhafen und Leer der Kontrollbezirk in „Oldenburg“ zu ändern.

II. Druckfehlerberichtigung. Im Tarif Nr. 15, Schnittafel A (S. 449), ist der Frachtsatz Bremen-Ziegenhals für 15 t in „3170“ richtigzustellen.

Dresden, den 18. August 1926. (867)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Binnen-Gütertarif für die vollspurigen Linien der Reichsbahndirektion Dresden, Heft B, Entfernungszeiger.

Infolge der Eröffnung der Teilstrecke Wurzen-Zschepa-Hohburg der Neubaulinie Wurzen-Eilenburg werden die Stationen Lüptitz und Zschepa-Hohburg in den Tarif aufgenommen. Näheres durch den Verkehrs- und Tarifanzeiger, auch erteilt die Station Wurzen Auskunft.

Dresden, den 20. August 1926. (876)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Zum Tarif- und Verkehrsanzeiger Teil I, Reichsbahngütertarif Teil II, Heft C II. (Ausnahmetarife.)

Von den im Anhang zum Heft C II (Nr. 5 des Tarifverzeichnisses enthaltenen Ausnahmetarifen zur Ausfuhr nach Übersee, nach außerdeutschen und außerbelgischen Ländern werden mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926 aufgehoben:

A. T. 35 B für Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren sowie Eisenbahnfahrzeuge.

A. T. 39 B für Stückgut und Wagenladungen.

A. T. 49 B für Glas und Hohlglaswaren.

A. T. 52 B für Papier und Pappe sowie Tapeten und Tapetenborten aus Papier.

Köln, den 13. August 1926. (865)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband, Verbands-Gütertarif für die Beförderung von lebenden Tieren.

Am 1. September 1926 tritt im Deutsch-Niederländischen Eisenbahnverband ein Verbandstarif für die Beförderung von lebenden Tieren in Kraft. Der Tarif wurde in der gleichen Form erstellt, wie der deutsch-niederländische Verbands-Gütertarif, jedoch mit dem Unterschiede, daß die Teile I und II in ein Heft zusammengefaßt sind.

Das Tarifeft enthält im Teil I Reglementarische Bestimmungen, Allgemeine Tarifbestimmungen und Nebengebühren-tarif, im Teil II Entfernungszeiger, Tierfrachtzeiger, Ausnahmetarif und Sonderbestimmungen.

Die Frachten, die in der Regel auf der Versandstation zu zahlen sind, werden stets von der Versand- bis zur Bestimmungsstation berechnet. Die im Tarif enthaltenen Beispiele für die Frachtberechnung (Seite 13—15) geben hierzu Anleitung.

Der Tarif ist zum Preise von 3 Reichsmark bei der Stationskasse Köln Hbf. zu beziehen.

Köln, den 18. August 1926. (864)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Donaumuschlagverkehr über Regensburg Donaumuschlagstelle, Deggendorf Hafen und Passau Donaumuschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit ist ein Ausnahmetarif für Zucker (Rübenzucker) jeder Art zur Ausfuhr über die deutschen Donaumuschlagplätze nach Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und weiter eingeführt worden. Näheres durch die Reichsbahn-Tarifanzeiger.

München, den 19. August 1926. (878)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahngütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 25. August wird ein Ausnahmetarif für Erzeugnisse, roh, unverarbeitet, beim sand unmittelbar von inländischen Gewinnungsstätten an inländische Raffinerien zur Destillation in die Betriebe eingeführt. Der Ausnahmetarif gilt von den Stationen Burgdorf (L) und Ehlershausen nach Bremen-Lieferanten.

Näheres im Tarif- und Verkehrsanzeiger.

Hannover, den 17. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. September sind auf Seite 7 unter 8 Donez-Eisen- die Station Gorlowka, unter 9 Jerinen-Eisenbahn die Station Rutschkowo nachzutragen. Das alphabetische Verzeichnis ist ebenfalls zu berichtigen. Königsberg (Pr.), den 21. August.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Tfv. 190. Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estischer Gütertarif.

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Station Rastenburg in den deutsch-litauisch-estischen Gütertarif aufgenommen.

Königsberg (Pr.), den 20. August.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

4. Personen- und Gepäckverkehr**Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estischer Expressgütertarif.**

Mit Gültigkeit vom 1. September erscheint ein neuer Frachtsatz, durch den der bisherige mit allen Lasten aufgehoben wird. Er ist zu den Preisen von 0,30 M bei der Auskunfts- Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. anderplatz und bei der Auskunfts- bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.), Hbf., zu kaufen.

Königsberg (Pr.), den 19. August.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

5. Offene Stellen.**Die Stelle des Betriebsleiters der Kleinbahn Merzig-Büschfeld**

ist durch Ruhestandsversetzung des bisherigen Inhabers frei geworden und sofort wieder besetzt werden. Die spürige Kleinbahn mit Dampfbesatz (23 km Strecke).

Die Anstellung erfolgt vorerst auf dreimonatliche Kündigung mit Anspruch auf Ruhegehalt und Witwen- und Versorgung. Besoldung nach Ausgabengruppe XIII der Beamtenbesoldung Saargebietes. Dienstwohnung vorhanden.

Verlangt wird völlige Beherrschung des Betriebs-, Verkehrs- und Verwaltungsdienstes sowie gründliche Erfahrungen in Unterhaltung des Oberbaues der Betriebsmittel.

Bewerbungen mit lückenlosem Lebenslauf und Zeugnissen sind umgehend bis 15. September d. J. unter Angabe des frühesten Eintrittstermins zu richten an den Landrat des Kreises Merzig in Merzig/Saar.

Merzig, den 18. August 1926. (879)

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

nr. 35.

Berlin, den 2. September 1926

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Sicherungsrechte der Eisenbahn und ihre praktische Bedeutung.

Die Lokomotivläufe.

Die Spiel für einen Stellwerkbetrieb während des englischen Allgemeinstreiks.

Der Güterverkehr.

Die französischen Eisenbahnen im Jahre 1925.

Die Frachtberechnung bei Wagenladungen ungleich tarifiert Güter im Falle hauptamtlicher Verwägung.

Die Nachrichten.

Deutschland: Vorschrift über die Heranziehung der Reichsbahnbediensteten zum Schadensersatz (Ersa). — Verbandschränke in D-Zugwagen. — Baken zur Signalankündigung bei der Reichsbahn. — Umgestaltung der Eisenbahnanlagen in Frankfurt (M). — Elektrisierung der Strecke Landshut-Regensburg. — Ausbau der Murgtalbahn. — Eröffnung der Reichsbahnbrücke über den Pregel

in Königsberg (Pr.). — Dieselmotortriebwagen der Reichsbahn. — Werbefaltblätter für Sonntagsrückfahrkarten. — Elektrische Beleuchtung in den D-Zug-Wagen. — Übergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverkehr. — Lebhafter Verkehr auf der Saßnitzlinie. — Reiseverkehr nach polnischen Stationen. — Eine Bahn auf den Taunusgipfel. — Vorübergehende Aufhebung des Sichtvermerks für Reisende aus den Vereinigten Staaten. — Die 1. Winterausgabe 1926/27 des Reichskursbuchs. — Eisenbahnwissenschaftliche Woche in München. — Verwaltungs-Akademie Berlin. — Personalmachrichten.

Übrige europäische Länder: Schwacher Fremdenverkehr in Dänemark und Norwegen. — Gütertarifreform in Norwegen. — Überlastung der polnischen Bahnen mit Kohlentransporten. — Einschränkung der internationalen Schnellzüge in der Tschechoslowakei. — Erteilung von Durchreisevisen in den tschechoslowakischen Grenzkon-

trollstationen. — Regelung des Aufenthaltes der Reisenden in den Speisewagen auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen. — Die zweite Wagenklasse in den rumänischen Schlafwagen. — Tarifierhöhung der rumän. Staatsbahnen. — Der Vertrag der rumän. Staatsbahnen mit den War-chalowskiwerken. — Die Betriebsergebnisse der Schweizerischen Bundesbahnen. — Vereinigung der französischen Südbahn mit der Orléansbahn. — Von den spanischen Eisenbahnen. — Dividenden d. englischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Aus Niederländisch Ost-Indien. — Die Eisenbahnen der Verbündeten Malayenstaaten. — Die Nigeria-Eisenbahn.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Sicherungsrechte der Eisenbahn und ihre praktische Bedeutung.

Ein Beitrag aus der Praxis für die Praxis.

Von Reichsbahnrat Dr. Machate, Dresden.

Die Not der Wirtschaft zwingt zur Sparsamkeit überall. Nicht wenigstens bei der Reichsbahn. Sparen läßt sich aber nicht durch Herabminderung der Ausgaben, sondern auch durch Vergrößerung der Einnahmen. Die größte Forderung ist wertvoll, wenn sie sich nicht verwirklichen läßt. Verfolgt man einen Verlauf der Konkurse, um von der Unzahl der ergebnislosen Pfändungen ganz abzusehen, so wird man leider feststellen, daß die Höhe der Konkursdividende meist erschreckend gering ist. Ja, es ist nichts Seltenes, daß die Konkursgläubiger überhaupt leer ausgehen und die Masse gerade noch zur Befriedigung der bevorrechtigten Forderungen ausreicht. Hier ist es sich also vor allem, wie wertvoll es ist, wenn der Gläubiger ein Vorrecht hat und damit meist auf sichere Befriedigung rechnen kann. Es wäre interessant, festzustellen, wie hoch der Verlust ist, den die Reichsbahn durch Ausfall ihrer Forderungen im Konkurs erleidet. Bedauerlich daran ist nur, daß ein großer Teil dieses Verlustes vermieden werden könnte, wenn alle Teile dieser finanziellen Bedeutung bewußt wären, und alle Möglichkeiten zur Sicherung der Forderungen restlos ausgenutzt werden. Die Erörterung der Frage, welche Sicherungsrechte der Eisenbahn zustehen und wie sie geltend zu machen sind, verdient daher der Mühe wert, zumal damit zugleich der Zweck verbunden werden soll, diese Kenntnis auch den unmittelbar betroffenen Stellen zu vermitteln. Aus diesem Grunde soll natürlich von einer erschöpfenden Darstellung vom rechtlichen Gesichtspunkte aus abgesehen und vor allem Wert auf die praktische Seite gelegt werden.

Die Sicherungsrechte können entweder gesetzliche oder vertragliche sein.

Zu den gesetzlichen gehören:

1. das Pfandrecht des Frachtführers (§ 440 HGB.),
2. das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht (§ 369 HGB.),
3. das Zurückbehaltungsrecht des BGB. (§ 273 BGB.),
4. das Vermieterpfandrecht (§ 559 BGB.).

Zu den vertraglichen gehören:

1. das vertragliche Pfandrecht (§ 1204 BGB.),
2. die Sicherungsübereignung.

I. Das Pfandrecht des Frachtführers.

Nach § 440 HGB. hat der Frachtführer wegen aller durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen ein Pfandrecht an dem Gute, und zwar besteht grundsätzlich das Pfandrecht, solange der Frachtführer das Gut noch im Besitz hat, insbesondere darüber verfügen kann.

Das Pfandrecht ist also an eng begrenzte Voraussetzungen geknüpft, deren eine, nämlich die des Besitzes, allerdings u. U. durchbrochen werden kann. Dagegen ist die Geltendmachung des Pfandrechts nur wegen einer bestimmten Art von Forderungen möglich, und zwar nur wegen solcher, die unmittelbar aus dem Frachtvertrage entstanden sind, der über das dem Pfandrecht unterworfenen Gut abgeschlossen ist. Allerdings ist das Pfandrecht nicht beschränkt auf die Frachtforderung selbst, sondern es erstreckt sich auch auf alle Nebengebühren sowie

Auslagen und Kosten, die die Bahn im Zusammenhang mit der Beförderung dieses Gutes gehabt hat. Insbesondere können darunter auch Schadensersatzforderungen fallen, natürlich nur, soweit sie auf Verletzung des Frachtvertrages beruhen, mithin also aus dem Frachtvertrage selbst entspringen.

Der Zweck des Pfandrechts ist eben der, daß der Frachtführer wegen aller Ansprüche aus der Beförderung und der damit verbundenen Aufwendungen auf ein bestimmtes Gut gedeckt sein soll. Es ist also nicht möglich, das Pfandrecht auszuüben wegen Forderungen aus einem früheren Frachtvertrage oder solcher, die nicht mit jenem Frachtvertrage zusammenhängen.

Das Pfandrecht entsteht mit dem gültigen Abschluß des Frachtvertrags. Die Entstehung ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Frachtführer nicht im guten Glauben ist. Bösgläubigkeit liegt nach den Bestimmungen des BGB. schon dann vor, wenn dem Erwerber bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt ist, daß eine Sache nicht dem Veräußerer gehört. Im Handelsrecht geht jedoch der Begriff des guten Glaubens weiter. Nach § 366 Abs. 1 in Verbindung mit Abs 3 HGB. fehlt der gute Glaube nicht schon dann, wenn der Pfandgläubiger weiß, daß der Verfügende nicht Eigentümer ist. Vielmehr ist hier zum Begriff der Bösgläubigkeit erforderlich, daß der Erwerber Kenntnis von der mangelnden Verfügungsbefugnis hat. Nur wenn der Frachtführer weiß oder wissen muß, daß der Absender überhaupt nicht über das Gut verfügen darf, liegt hier also Bösgläubigkeit vor. Praktisch wird daher dieser Fall nur selten eintreten, z. B. dann, wenn die Bahn weiß, daß ein aufzugebendes Gut gestohlen ist.

Das Pfandrecht hat dingliche Wirkung, d. h. es kann jedem Dritten gegenüber geltend gemacht werden. Dies ist insofern von praktischer Bedeutung, als ja während des Frachtvertrages die Vertragspartei der Bahn wechselt, indem automatisch an die Stelle des Absenders der Empfänger tritt. Das Pfandrecht wirkt also gegen jeden, auch den, der zunächst gar nicht am Frachtvertrage beteiligt ist, also z. B. den Empfänger, der auf Grund einer nachträglichen Verfügung des Absenders an die Stelle des ursprünglichen Empfängers tritt.

Das Pfandrecht erlischt grundsätzlich mit der Auslieferung des Gutes. Eine Ausnahme bedeutet die Fortdauer des Pfandrechts auf Grund der Bestimmung des § 440 Abs. 3 HGB. Danach dauert auch nach der Ablieferung des Gutes das Pfandrecht fort, wenn der Frachtführer es binnen 3 Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht und das Gut noch im Besitze des Empfängers ist.

Die praktische Bedeutung des Pfandrechts besteht also zunächst darin, daß der Frachtführer in jedem Falle gesichert ist, wenn der Wert des Gutes die Gebühren sowie Kosten und Auslagen erreicht. Ist dies nicht der Fall, dann hat allerdings das Pfandrecht nur einen beschränkten Wert. Dann hat ja aber wiederum die Bahn nach § 69 EVO. das Recht, Vorausbezahlung der Fracht zu verlangen, so daß sie sich wenigstens insoweit sichern kann. Auch das Recht zur nachträglichen Geltendmachung hat gerade unter den heutigen Wirtschaftsverhältnissen eine Bedeutung erlangt, die leider noch nicht genügend gewürdigt wird. Es ist heute zur Regel geworden, daß die Fracht kaum noch bar bezahlt wird, sondern entweder mit Scheck oder durch Verrechnung im Wege des Stundungsverfahrens. Während früher die Zahlung mit Scheck als Barzahlung angesehen werden konnte, kann das leider heute nicht mehr behauptet werden, soweit es sich nicht um Bezahlung mit bestätigten Schecks handelt. Ist auch die Zahlungsbefugnis mit unbestätigten Schecks seinerzeit nur den Firmen zugestanden worden, die als zahlungsfähig und zuverlässig angesehen werden konnten, so sind doch die wirtschaftlichen Verhältnisse heute so, daß von einer unbedingten Zuverlässigkeit kaum mehr gesprochen werden kann. Liegen doch die Dinge so, daß eine zunächst in kleinerem Umfange eintretende Wirtschaftskrisis durch ihre Auswirkungen schnell weitere Kreise zieht und so oft plötzlich kapitalkräftige Firmen mit sich reißt. Es ist daher nichts Ungewöhnliches mehr, daß eine bisher zuverlässige Firma von heute auf morgen in Zahlungsschwierigkeiten gerät, und ihre in Zahlung gegebenen

Schecks nicht mehr eingelöst werden. Jedenfalls besteht heutzutage nicht selten die Gefahr, daß ein Gut ausgeliefert wird, ohne daß die Bahn den tatsächlichen Gegenwert in der Hand hat. Kann diese Feststellung rechtzeitig innerhalb der dreitägigen Frist gemacht werden, so ist mit Hilfe des genannten Rechtes die Bahn immer noch in der Lage, sich zu sichern, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß das Gut noch im Besitze des Empfängers ist. Bietet somit das nachträgliche Pfandrecht naturgemäß nur eine bedingte Sicherung, so ist sein Wert doch nicht zu unterschätzen. Zum mindesten aber muß seine Kenntnis von den unmittelbar beteiligten Stellen verlangt werden, damit diese wenigstens in der Lage sind, die Geltendmachung bei den zuständigen Stellen zu veranlassen. Es kann nicht dringend genug davor gewarnt werden, daß Dienststellen, namentlich dann, wenn Fehler begangen worden sind, aus falscher Scheu es unterlassen, rechtzeitig Mitteilung zu geben, sondern selbst Versuche machen, einen Ausgleich herbeizuführen, die dann meistens mit einem kläglichen Fiasko enden. Inzwischen ist natürlich stets die kostbare Zeit verstrichen und das Pfandrecht verwirkt.

Die Ausübung des Pfandrechts geschieht in der Weise, daß die Bahn die Herausgabe des Gutes verweigert, und so die tatsächliche Herrschaft über das Pfandobjekt behält. Selbstverständlich ist die Bahn zur Geltendmachung des normalen Pfandrechts ohne die Inanspruchnahme des Gerichts berechtigt, denn die gerichtliche Geltendmachung kommt natürlich nur in Frage, wenn das Pfandrecht nachträglich ausgeübt wird.

Bleibe noch die Frage zu erörtern, inwieweit die Bahn als Frachtführer anzusehen ist. Soweit sie Güter befördert, bedarf diese Frage keiner Prüfung, wohl aber, soweit es sich um den Gepäckverkehr handelt. Ist also der Gepäckbeförderungsvertrag ein Frachtvertrag im Sinne des § 425 HGB.? Diese Frage ist zu verneinen, und zwar deshalb, weil der Gepäckbeförderungsvertrag materiell gar kein selbständiger Vertrag ist. Denn der Reisende kann ja diesen Vertrag nur schließen, wenn er vorher mit der Bahn einen Personenbeförderungsvertrag geschlossen hat. Nun sind jedoch nach § 451 HGB. die Vorschriften über den Frachtvertrag (§§ 426—450 HGB.) auch dann anzuwenden, wenn ein Kaufmann, der nicht Frachtführer ist, im Betriebe seines Handelsgewerbes die Beförderung von Gütern übernimmt. Dabei ist allerdings vorausgesetzt, daß überhaupt ein besonderer Vertrag über die Beförderung des Gutes abgeschlossen wird. Beim reinen, d. h. entgeltlichen Gepäckbeförderungsvertrag ist dies der Fall, nicht aber z. B. dann, wenn es sich lediglich um Handgepäck handelt, das der Reisende im Zuge mit sich führen darf. Zwar schließt auch hier die Bahn einen Vertrag über die Beförderung des Gepäcks ab, aber hier liegt nicht einmal formell ein besonderer Vertrag vor, weil der stillschweigend abgeschlossene Gepäckbeförderungsvertrag lediglich ein Teil des Personenbeförderungsvertrags ist. Beim entgeltlichen Gepäckbeförderungsvertrag ist jedoch, wie erwähnt, die geforderte Voraussetzung gegeben, so daß auch in diesem Falle ein Pfandrecht besteht, weil die Bahn, obwohl sie insoweit nicht Frachtführer ist, den Gepäckbeförderungsvertrag im Betriebe ihres Handelsgewerbes abschließt. Geht man nun noch weiter und nimmt den Fall an, daß ein Reisender unzulässiges Handgepäck im Zuge mit sich führt, und dieses Gepäck nach § 28 Abs. 4 EVO. zur zwangsweisen Abfertigung kommt, so wird man auch hier das Entstehen des Pfandrechts annehmen können, weil dann ein, wenn auch nicht freiwillig abgeschlossener Gepäckbeförderungsvertrag vorliegt, den der Reisende gegen sich gelten lassen muß, weil er sich durch den Abschluß des Personenbeförderungsvertrags den Bestimmungen des § 28 EVO. unterworfen hat. Muß das Gepäck in solchen Fällen nach §§ 30, 40 EVO. als Expreßgut abgefertigt werden, dann ist das Pfandrecht erst recht gegeben, weil ja dann ein reiner Frachtvertrag vorliegt.

II. Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht.

Nach § 369 HGB. hat ein Kaufmann wegen der fälligen Forderungen, die ihm gegen einen anderen Kaufmann aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschäften zustehen, ein Zurückbehaltungsrecht an den beweglichen Sachen und Wert-

ieren des Schuldners, welche mit dessen Willen auf Grund der Handelsgeschäfte in seinen Besitz gelangt sind, sofern er noch im Besitz hat.

Die Voraussetzungen zerfallen hier in zwei Gruppen, einmal solche, die sich auf die zu sichernde Forderung beziehen, weiter in solche, die den zurückzubehaltenden Gegenstand betreffen. Jene Voraussetzungen bestehen darin, daß es sich um Forderungen zwischen Kaufleuten handeln muß, und daß die Forderungen aus beiderseitigen Handelsgeschäften entstanden und fällig sein müssen, diese darin, daß Gegenstand des Zurückbehaltungsrechts nur Sachen und Wertpapiere des Schuldners sein können, die mit dessen Willen auf Grund von Handelsgeschäften in den Besitz des Gläubigers gelangt sind und noch in seinem Besitz befinden.

Vergleicht man nun zunächst die vorgenannten Voraussetzungen mit denen des Frachtführerpfandrechts, so ergeben sich die Verschiedenheiten, die teils in einer Erweiterung, teils in einer Einschränkung jener Voraussetzungen bestehen.

1. Während es im Falle des § 440 HGB. gleichgültig ist, ob der Vertragsgegner ist, während dort also auch einer Privatperson gegenüber das Pfandrecht ausgeübt werden kann, ist das Zurückbehaltungsrecht des § 369 HGB. nur anwendbar, wenn die Vertragsparteien Kaufleute sind. Da der überwiegende Frachtverkehr dem kaufmännischen Betriebe entstammt und die Kaufmannseigenschaft der Bahn stets gegeben ist, wird also diese Voraussetzung meist vorliegen.

Die Kaufmannseigenschaft der Vertragsparteien genügt aber nicht, denn es heißt weiter, daß es sich um Forderungen handeln muß, die aus beiderseitigen Handelsgeschäften entstanden sind. Es muß also nicht nur für die Bahn, sondern auch für den Vertragsgegner ein Handelsgeschäft vorliegen. Jedoch kommen Handelsgeschäfte jeder Art in Frage, es brauchen nicht etwa nur Frachtgeschäfte zu sein. Wenn also z. B. ein Kaufmann für die Zwecke seines Handelsbetriebes von der Bahn einen Lagerplatz mietet, so gründet sich der Mietvertrag auf beiderseitige Handelsgeschäfte, denn auch für die Bahn ist die Vermietung eines Lagerplatzes nach § 343 Abs. 2 HGB. ein Handelsgeschäft. Wenn dagegen z. B. ein Kaufmann in seiner Eigenschaft als Privatperson einen Frachtvertrag mit der Bahn schließt, so ist dieser kein Handelsgeschäft, also schon aus diesem Grunde das Zurückbehaltungsrecht nicht gegeben. Allerdings besteht die Vermutung, daß dennoch ein Handelsgeschäft vorliegt, weil nach § 344 HGB. alle Geschäfte, die ein Kaufmann vornimmt, im Zweifel als Handelsgeschäfte angesehen sind. Der Gegenbeweis ist natürlich zulässig, die Beweislast hat der Schuldner. Wird ein Frachtvertrag über eine private Sendung abgeschlossen, und erscheint als Absender ein Einzelkaufmann, so besteht zunächst die Vermutung, daß es sich um ein Handelsgeschäft handelt, hier müßte also erst der Gegenbeweis geführt werden, daß ein solches tatsächlich nicht vorliegt. In Handelsgeschäften der Bahn liegt natürlich stets vor.

2. Die Forderungen müssen fällig sein, es kann also ein Zurückbehaltungsrecht nicht ausgeübt werden, wenn die Forderung etwa gestundet ist.

3. Da nur Waren durch die Bahn befördert werden, können also hier nur diese Gegenstände des Zurückbehaltungsrechts sein, und zwar müssen es Sachen sein, die im Eigentum des Schuldners stehen. Der gute Glaube kann hier diesen Mangel nicht decken, ein Zurückbehaltungsrecht kann also nicht wirksam nie an fremden, dem Schuldner nicht gehörigen Sachen erworben werden. Maßgebend ist daher nur das Eigentum, nicht das Besitzverhältnis. Die Sachen müssen weiter auf Grund von Handelsgeschäften mit dem Willen des Schuldners in den Besitz des Gläubigers gelangt sein. Daraus ist es nicht erforderlich, daß ein Handelsgeschäft des Schuldners selbst vorliegt. Denn sonst wäre ja ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Empfänger beim Frachtvertrage überhaupt nicht möglich, da das Gut auf Grund eines mit dem Absender, nicht mit dem Empfänger abgeschlossenen Handelsgeschäftes in den Besitz der Bahn gelangt. Wohl aber muß der

Besitz mit dem Willen des Schuldners erlangt sein. Obwohl der Empfänger beim Abschluß des Vertrages nicht mitwirkt, so wird man doch sagen können, daß das an ihn aufgegebenes Gut mit seinem Willen der Bahn übergeben wird, es sei denn, daß die Aufgabe eines ihm gehörigen Gutes gegen seinen ausdrücklichen Willen erfolgt ist.

4. Das Zurückbehaltungsrecht kann nur so lange geltend gemacht werden, als der Gläubiger die Ware im unmittelbaren oder mittelbaren Besitze hat. Die Ausnahme, daß das Pfandrecht noch nachträglich geltend gemacht werden kann, gibt es beim Zurückbehaltungsrecht nicht. Wenn hier einmal die Sache aus dem Besitze des Gläubigers heraus ist, ist das Zurückbehaltungsrecht endgültig erloschen. Während also das Pfandrecht insoweit einen großen Vorteil gegenüber dem Zurückbehaltungsrecht bietet, hat dieses wiederum einen Vorzug, der praktisch von größter Bedeutung ist. Wie oben ausgeführt ist, kann das Pfandrecht nur wegen der Forderungen geltend gemacht werden, die mit dem Frachtvertrag über das dem Pfandrecht unterliegende Gut unmittelbar zusammenhängen. Während also hier die Anwendungsmöglichkeit ziemlich begrenzt ist, ist die des Zurückbehaltungsrechtes praktisch fast unbeschränkt. Liegen die erforderlichen Voraussetzungen vor, so können Waren eines Schuldners, gegen den die Bahn Forderungen hat, jederzeit zurückbehalten werden. Dagegen besteht für das Zurückbehaltungsrecht wiederum eine weitere Beschränkung gegenüber dem Pfandrecht, die sich aus dem rechtlichen Charakter des Zurückbehaltungsrechtes ergibt. Während das Pfandrecht, wie schon erwähnt, dinglicher Natur ist, also jedem Dritten gegenüber geltend gemacht werden kann, ist das Zurückbehaltungsrecht obligatorischer Natur, d. h. es kann nur dem gegenüber ausgeübt werden, gegen den eine Forderung besteht.

Einer besonderen Erörterung bedarf noch die Frage, ob ein kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht auch dann gegeben ist, wenn die Bahn z. B. wegen falscher Auslieferung eines Gutes Schadenersatz- oder Bereicherungsansprüche hat. Handelt es sich um außervertragliche Schadenersatzansprüche, so ist die Frage ohne weiteres zu verneinen, weil die Ansprüche überhaupt nicht auf einem Vertrage, also auch nicht auf einem Handelsgeschäfte beruhen, wohl aber wird man das sagen können, wenn vertragliche Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, weil die Forderung auf Schadenersatz dann als Teil des Vertragsanspruchs sich auf das Handelsgeschäft der Gegenpartei gründet. Wegen Bereicherungsansprüche kann das Zurückbehaltungsrecht nicht ausgeübt werden, weil auch diese auf einem selbständigen, nicht vertraglichen Rechtsgrunde beruhen.

Auch wenn die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, ist doch das Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen, wenn die Zurückbehaltung des Gegenstandes der von dem Gläubiger vor oder bei der Übergabe erteilten Anweisung oder der von dem Gläubiger übernommenen Verpflichtung, in einer bestimmten Weise mit dem Gegenstand zu verfahren, widerstreitet. (§ 369 Abs. 3 HGB.)

Diese Bestimmung läßt die Frage aufwerfen, ob dem Absender gegenüber das Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden kann. Der Inhalt des Frachtvertrages besteht darin, daß die Bahn das Gut an einen bestimmten Dritten zu befördern hat, sie übernimmt also die Verpflichtung, mit der Sache in bestimmter Weise zu verfahren. Zwar wird bei fast jedem Handelsgeschäfte, auf Grund dessen eine Sache in den Besitz des Gläubigers gelangt, eine Verpflichtung zur Rückgabe an den Schuldner oder einen Dritten bestehen. Diese Verpflichtung allein kann aber durch § 369 Abs. 3 HGB. nicht getroffen werden, weil ja sonst das Zurückbehaltungsrecht überhaupt hinfällig würde. Es muß also noch eine darüber hinausgehende Verpflichtung vorhanden sein. Das ist beim Frachtvertrage der Fall. Denn hier besteht eigentlich der ganze Inhalt des Vertrags nur in der Herausgabe an den Dritten, nämlich in der Auslieferung am Bestimmungsorte, nachdem die nötige Voraussetzung dazu, die Beförderung an den Empfangsort, erfüllt ist. Die Bestimmung des § 369

Abs. 3 HGB. bezieht sich also zweifellos auf das Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Absender, d. h. ihm gegenüber kann grundsätzlich nicht zurückbehalten werden. Anders liegt es, wenn aus irgendwelchen Gründen, insbesondere zufolge einer nachträglichen Verfügung, das Gut dem Absender wieder auszuliefern ist. In diesem Falle ist das Zurückbehaltungsrecht ohne weiteres gegeben, weil dies ja nicht dem Vertragsinhalt widerspricht. Das gleiche gilt, wenn Absender und Empfänger eine Person sind.

Das Zurückbehaltungsrecht kann grundsätzlich ausgeübt werden, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Da jedoch im allgemeinen nur die Geltendmachung gegenüber dem Empfänger in Frage kommt, empfiehlt es sich, schon aus diesem Grunde mit der Zurückbehaltung zu warten, bis der Empfänger unbeschränkt in den Frachtvertrag eingetreten ist. Dafür spricht aber auch noch ein weiterer Grund. Es kommt nicht selten vor, daß Waren an einen Empfänger verschickt werden, die nach dem Kauf- oder sonstigen Verträge zur Zeit der Auslieferung noch nicht Eigentum des Empfängers sind, sondern daß dieses erst mit der Einlösung des Frachtbriefes, insbesondere bei Nachnahmesendungen, auf ihn übergeht. Nach § 73 Abs. 9 EVO. erlischt das Verfügungsrecht des Absenders dann, wenn das Gut am Empfangsorte angekommen und der Frachtbrief eingelöst ist. Vor der Einlösung des Frachtbriefes besteht zwar nach Ankunft des Gutes schon ein Recht des Empfängers, aber neben dem des Absenders (§ 76 Abs. 2 EVO.). Wenn also versucht würde, in diesem Stadium das Zurückbehaltungsrecht auszuüben, so wäre es immerhin noch dem Absender möglich, auf Veranlassung des Empfängers durch nachträgliche Verfügung den Eigentumsübergang auf diesen zu verhindern und so das Zurückbehaltungsrecht hinfällig zu machen. Deshalb muß, wenn das Zurückbehaltungsrecht nicht durchkreuzt werden soll, das Verfügungsrecht des Absenders beseitigt werden. Dies ist der Fall, sobald der Frachtbrief eingelöst ist. Wird nach der Einlösung des Frachtbriefes die Zurückbehaltung erklärt, so sind alle Rechte des Absenders erloschen, er kann also nicht mehr verfügen und das Gut der Zurückbehaltung entziehen.

Die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts erfolgt einfach in der Weise, daß die Bahn die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts erklärt und das Gut nicht ausliefert. Eine unteilbare Sache kann auch dann zurückbehalten werden, wenn ihr Wert die Forderung bei weitem übersteigt. Ist jedoch die Sache teilbar, so darf nach Treu und Glauben nur soviel einbehalten werden, als zur Sicherung des Gläubigers ausreicht. Es darf also wegen einer Forderung von ein paar Mark nicht eine ganze Wagenladung zurückbehalten werden. Durch Sicherheitsleistung, die aber nicht durch Bürgen erfolgen darf, kann das Zurückbehaltungsrecht abgewendet werden.

Die gewöhnlichen Voraussetzungen des Zurückbehaltungsrechts sind nach § 370 Abs. 1 HGB. gemildert, und zwar in drei Fällen. Nach dieser Bestimmung kann das Zurückbehaltungsrecht auch wegen nicht fälliger Forderungen geltend gemacht werden:

1. wenn über das Vermögen des Schuldners der Konkurs eröffnet ist;
2. wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat;
3. wenn eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners ohne Erfolg versucht ist.

Hiernach kann also, wenn die Forderungen zwar entstanden, aber noch nicht fällig sind, das Zurückbehaltungsrecht bereits dann ausgeübt werden, wenn die Befriedigung des Anspruchs gefährdet ist.

Eine weitere Ausnahme besteht nach § 370 Abs. 2 HGB. auch für das Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Absender. Unter den vorerwähnten Voraussetzungen steht der Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechtes die Anweisung des Schuldners oder die Übernahme der Verpflichtung, in einer bestimmten Weise mit dem Gegenstand zu verfahren, dann nicht entgegen, wenn die in Ziff. 1—3 bezeichneten Tatsachen erst nach der Übergabe des Gegenstandes oder nach der Übernahme der Verpflichtung

dem Gläubiger bekannt geworden sind. Wenn also der B erst nach Auslieferung eines Gutes bekannt wird, daß der Absender in Konkurs geraten ist oder seine Zahlungen eingestellt hat, oder erfolglos gepfändet worden ist, so kann in diesem Falle sein Gut ohne weiteres zurückbehalten werden.

III. Das Zurückbehaltungsrecht des BGB.

Auch nach bürgerlichem Rechte gibt es ein Zurückbehaltungsrecht, das jedoch von dem kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht wesentlich verschieden ist. Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung ruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein anderes ergiebt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (§ 273 Abs. 1 BGB.).

Die Voraussetzungen sind demnach Gegenseitigkeit, Fälligkeit und Konnexität von Anspruch und Gegenanspruch.

Die Gegenseitigkeit bedeutet, daß der Gläubiger des einen Schuldverhältnisses zugleich Schuldner des anderen sein muß und umgekehrt. Die Konnexität besteht in dem Erfordernis, daß Anspruch und Gegenanspruch auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen müssen. Diese Voraussetzung ist jedoch nicht dahin auszulegen, daß die Leistungen gegenseitig durcheinander bedingt sein müssen, sondern es genügt ein natürlicher wirtschaftlicher Zusammenhang derart, daß das Verlangen der einen Leistung ohne Gewährung der Gegenleistung gegen Treu und Glauben verstoßen würde, es muß nur eine Einheitlichkeit des tatsächlichen Verhältnisses vorliegen.

Gegenstand des Zurückbehaltungsrechtes können Leistungen jeder Art sein, insbesondere können nicht nur fremde, sondern auch eigene Sachen des an sich zur Herausgabe Verpflichteten zurückbehalten werden. Die Voraussetzungen liegen hier in der Mitte zwischen denen des Pfandrechts und des kaufmännischen Zurückbehaltungsrechtes. Während beim Pfandrecht des Frachtführers sogar ein formeller Zusammenhang zwischen Forderung und Pfandgegenstand bestehen muß, beim kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht aber ein Zusammenhang überhaupt nicht erforderlich ist, können hier zwar auch zwei getrennte Geschäfte vorliegen, aber beide müssen wenigstens in einem natürlichen Zusammenhang stehen. Die Entscheidung darüber wird stets Tatfrage sein. Vor allem wird das Zurückbehaltungsrecht des BGB. eine Rolle spielen, wenn die Voraussetzungen des kaufmännischen Zurückbehaltungsrechtes nicht gegeben sind, also insbesondere außerhalb des Frachtvertrages. Wenn z. B. ein Reisender Gepäck aufgegeben hat, so kann wegen etwaiger Forderungen aus dem Personenbeförderungsvertrage (Nachloßgebühr usw.) das Zurückbehaltungsrecht an dem Gepäck ausgeübt werden, weil zwischen Personen- und Gepäckbeförderungsvertrag der rechtliche Zusammenhang außer Zweifel steht.

Das Zurückbehaltungsrecht ist dann ausgeschlossen, wenn sich aus dem Schuldverhältnis etwas anderes ergibt. Es findet sich also auch hier eine ähnliche Bestimmung wie beim kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht, wonach die Zurückbehaltung nicht einer Anweisung des Schuldners oder übernommenen Verpflichtung zuwiderlaufen darf. Demnach ist auch hier die Zurückbehaltung gegenüber dem Absender grundsätzlich unzulässig.

Ein weiteres Zurückbehaltungsrecht besteht nach § 273 Abs. 1 BGB. für den zur Herausgabe eines Gegenstandes Verpflichteten, wenn er einen fälligen Anspruch wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten Schadens hat. Da diese Ansprüche jedoch auch durch das Frachtführerpfandrecht gesichert sind, ist insoweit das Zurückbehaltungsrecht nur praktisch, wenn es sich nicht um einen Frachtvertrag handelt.

Die Ausübung erfolgt dadurch, daß der Gläubiger seine Leistung so lange verweigern darf, bis der Gegner geleistet hat. Auch hier ist die Abwendung durch Sicherheitsleistung in gleicher Weise wie beim kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht möglich.

IV. Das Vermieterpfandrecht.

die Reichsbahn in nicht geringem Umfange als Grundvermieterin auftritt, hat auch das Vermieterpfandrecht praktische Bedeutung. Nach § 559 BGB. hat der Vermieter Grundstücks für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Mieters.

Das Vermieterpfandrecht entsteht, ohne daß eine Besitzübertragung nötig ist, mit dem Zeitpunkt, in dem die Sachen eingebracht werden, jedoch nur, soweit sie der Pfändung unterliegen, und erstreckt sich nur auf Sachen, die im Eigentum des Mieters stehen. Ein Erwerb des Vermieterpfandrechts an den Sachen ist nach der herrschenden Lehre auch bei Gutgläubigkeit nicht möglich. Es erlischt, sobald die Sachen von dem Grundstück entfernt werden, es sei denn, daß die Entfernung ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters erfolgt (§ 560 BGB.). Der Vermieter kann jedoch der Entfernung widersprechen, wenn sie im regelmäßigen Betriebe des Mieters oder den gewöhnlichen Lebensverhältnissen entsprechend erfolgt, oder wenn die zurückbleibenden Sachen zur Sicherung des Vermieters offenbar ausreichen. Bei Lagerplätzen, auf dem Gegenstände lagern, die zur Verwertung bestimmt sind, wird also der Vermieter der Entfernung nicht widersprechen können unter der Voraussetzung, daß eine Ergänzung des verminderten Bestandes stattfindet. Wenn der Mieter versucht, allmählich sämtliche eingebrachten Sachen zu entfernen, um sie so dem Vermieterpfandrecht zu entziehen, so wird der Vermieter dagegen Einspruch erheben können, weil eine Nichtergänzung des Lagerbestandes dem gewöhnlichen Geschäftsbetriebe widerspricht. Dagegen kann in einem Falle der Vermieter auch so lange nicht widersprechen, die zurückbleibenden Sachen offenbar zu seiner Sicherung ausreichen.

Entfernt der Mieter unberechtigt eingebrachte Sachen, so darf nach § 561 BGB. der Vermieter auch ohne Anrufung des Gerichts die Entfernung selbst mit Gewalt verhindern, und wenn der Mieter räumt, die Sachen in seinen Besitz nehmen. Es ist in einer der wenigen Fälle erlaubter Selbsthilfe. Bei der Entfernung durch den Mieter kann also der Vermieter die Sachen in seinen eigenen Gewahrsam nehmen und unter Verschluss halten. Sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters entfernt worden, so kann dieser die Herausgabe der Sachen zu Zwecken der Zurückschaffung in das Grundstück oder, wenn der Mieter ausgezogen ist, die Überlassung des Besitzes verlangen. Dieses dem nachträglichen Pfandrecht des Frachters ähnliche Recht erlischt mit Ablauf eines Monats, nachdem der Vermieter von der Entfernung der Sachen Kenntnis erhalten hat, wenn nicht der Vermieter diesen Anspruch vorher geltend gemacht hat.

Der Vermieter kann den gesetzlichen Rechtsbehelfen hat die Eisenbahn auch die Möglichkeit, sich durch vertragliche Abmachungen zu sichern. Hier sind es vor allem zwei, die von praktischer Bedeutung sind, und zwar, wie schon erwähnt, der Pfandrechtstrag und die Sicherungsübereignung.

I. Das vertragliche Pfandrecht.

Da das vertragliche Pfandrecht im Konkurs und außerhalb des Konkurses die gleiche Sicherheit gewährt wie das gesetzliche, so ist es für den Gläubiger von Vorteil, wenn es ihm gestattet, für ungedeckte Forderungen ein solches Recht zu erwerben.

Das Pfandrecht kann für Forderungen jeder Art begründet werden, es setzt aber naturgemäß, weil es auf einem Vertrage beruht, das Einverständnis des Eigentümers voraus. Ist also weder ein gesetzliches Pfandrecht überhaupt nicht oder nicht hinreichend gegeben, so bietet sich für den Gläubiger immer noch die Möglichkeit, sich auf diese Weise zu sichern. Ist es schon aus anderen Gründen zweckmäßig, ein solches Pfandrecht möglichst zu erwerben, so hat ein sofortiges Zugreifen auch eine weitere rechtliche Bedeutung. Hat sich nämlich ein Gläubiger ein vertragsmäßiges Pfandrecht gewähren lassen, so

ist im Falle des Konkurses die Anfechtung eines solchen Rechtsgeschäftes dann leicht möglich, wenn der Gläubiger in Befürchtung des drohenden Konkurses die Sicherung vorgenommen hat. Hat dagegen der Gläubiger ohne eine solche Kenntnis, lediglich im Bestreben, sich allgemein zu sichern, das Pfandrecht erworben, so wird die Anfechtung gegen ihn nicht durchdringen und er seines Sicherungsrechtes nicht auf diese Weise verlustig gehen können.

Zur Begründung des Pfandrechts ist erforderlich, daß der Eigentümer die Sache dem Gläubiger übergibt und beide darüber einig sind, daß dem Gläubiger das Pfandrecht zustehen soll. (§ 1205 BGB.) Es genügt also nicht, daß z. B. die Parteien die Verpfändung vereinbaren, der Gegenstand aber im Besitze des Eigentümers bleibt. Die Übergabe ist unbedingtes Erfordernis, es gilt der Grundsatz des sog. Faustpfandes. Nur wenn der Gläubiger die Sache bereits im Besitze hat, erübrigt sich die Übergabe (§ 1205 Abs. 1 Satz 2 BGB.). Sie kann außerdem in gewissen Fällen ersetzt werden. Wenn nämlich der Schuldner nur mittelbarer Besitzer ist, genügt an Stelle der Übergabe, daß der Eigentümer den mittelbaren Besitz auf den Pfandgläubiger überträgt und die Verpfändung dem Besitzer anzeigt (§ 1205 Abs. 2 BGB.). In diesem Falle wird also die Übergabe durch die Abtretung des Herausgabeanspruchs ersetzt. Ferner genügt die Einräumung des Mitbesitzes, wenn sich die Sache unter dem Mitverschlusse des Gläubigers befindet oder, falls sie im Besitze eines Dritten ist, die Herausgabe nur an den Eigentümer und den Gläubiger gemeinschaftlich erfolgen kann (§ 1206 BGB.). Es muß also mit anderen Worten wenigstens die Verfügungsmöglichkeit des Eigentümers genommen sein.

Gehört die Sache dem Verpfänder nicht, so erwirbt trotzdem der Gläubiger das Pfandrecht, wenn er im guten Glauben ist, d. h. wenn er ohne grobe Fahrlässigkeit annehmen darf, daß die Sache dem Verpfänder gehört. Ist die Verpfändung im Betriebe eines Handelsgewerbes erfolgt, so genügt nach § 366 HGB. die Annahme der Verfügungsbefugnis. Deshalb empfiehlt es sich, in Zweifelsfällen eine entsprechende Erklärung, gegebenenfalls schriftlich, vom Verpfänder abgeben zu lassen.

Das Anwendungsgebiet der freiwilligen Verpfändung ist fast unbeschränkt, zumal ihr auch Sachen unterworfen werden können, die an sich unpfändbar sind, z. B. persönliche Gebrauchsgegenstände. Es ist auch nicht erforderlich, daß der Schuldner selbst verpfändet, sondern die Verpfändung kann auch von einem Dritten zugunsten des Schuldners erfolgen. Hier sei nur auf eine Anwendungsmöglichkeit kurz eingegangen, die noch zu wenig beachtet wird. Bei der Einziehung von Nachlösegebühren nach § 16 EVO. stellt es sich oft heraus, daß der Schuldner nicht in der Lage ist, den geforderten Betrag zu bezahlen. Gelingt es hierbei, den Schuldner zur Hergabe eines Pfandes zu bewegen, so wird hier nicht nur der Zweck der Sicherung erreicht, sondern dies bietet auch den unschätzbaren Vorteil, daß die Zahl der wegen solcher Ansprüche meist vergeblich durchgeführten Mahnverfahren vermindert und damit ein Teil unproduktiver Arbeit beseitigt wird.

II. Die Sicherungsübereignung.

Das Erfordernis der Inbesitznahme beim vertragsmäßigen Pfandrecht bietet nun aber oft Schwierigkeiten, weil entweder das Gut seiner Art und Beschaffenheit nach (z. B. Langholzsendungen und dergl.) nicht für eine Übergabe geeignet ist oder praktische Gründe der Übergabe entgegenstehen (Weiterbenutzung des Gegenstandes durch den Eigentümer). Hier hilft die Sicherungsübereignung. Sie ist eigentlich ein Zwischending zwischen Verpfändung und Eigentumsübertragung. Eine besondere Regelung findet sich im Gesetz nicht. Sie ist daher nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen. Daß sie gesetzlich zugelassen ist, ergibt sich aus § 223 Abs. 2 BGB. Sie ist zwar formell eine reine Eigentumsübertragung — eine Scheinübertragung macht die Sicherungsübereignung nichtig —, sie geschieht aber nur zu einem bestimmten Zweck, nämlich dem der Sicherung und daher ist die Ausübungsbefugnis inhaltlich beschränkt. Die Übergabe erfolgt nach den Bestimmungen über

den Eigentumserwerb. Danach ist hier die Anwendung des sogen. Besitzkonstituts möglich, d. h. es kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, daß zwischen Veräußerer und Erwerber ein Vertrag vereinbart wird, kraft dessen der Veräußerer im Besitz der Sache bleibt (§ 930 BGB.). Hierdurch läßt sich also die Übertragung des unmittelbaren Besitzes vermeiden.

Die Sicherungsübereignung erzeugt eine Art von Vertrauensverhältnis zwischen dem Erwerber und dem Veräußerer, d. h. der Erwerber wird zwar Eigentümer, darf aber sein Eigentum nur insoweit ausüben, als mit dem Zwecke der Sicherung vereinbar ist. Hat der Schuldner die gesicherte Forderung bezahlt, so ist der Erwerber verpflichtet, die Sache auf den Veräußerer zurückzuübertragen. Es fällt also, sofern es nicht besonders vereinbart ist, das Eigentum nicht automatisch zurück, sondern es bedarf eines ausdrücklichen Rückübertragungsaktes. Aus diesem Grunde darf der Erwerber, solange nicht nach dem Verträge die Verkaufsberechtigung eingetreten ist, die Sache nicht weiter veräußern. Die Veräußerung wäre zwar rechtlich gültig, aber der Weiterveräußernde würde sich schadenersatzpflichtig machen.

Der Vorteil, den die Sicherungsübereignung bietet, daß nämlich der Besitz nicht übertragen zu werden braucht, ist aber sehr zweifelhafter Natur. Wie schon ausgeführt ist, ist es möglich, auch dann Eigentum oder ein Pfandrecht zu erwerben, wenn die

Sache zwar nicht dem Veräußerer gehört, der Erwerber aber guten Glauben ist. Bleibt nun der ursprüngliche Eigentümer Besitzer der Sache, so besteht die Gefahr, daß er sie nochmals übereignet oder verpfändet und der spätere Erwerber gutgläubig das Eigentum oder das Pfandrecht erwirbt. Auf diese Weise kann der Sicherungszweck zunichte gemacht werden, weil dann dem ersten Erwerber nur ein Anspruch auf Schadenersatz übrig bleibt, der vielleicht wertlos ist. Deshalb sollte auch bei der Sicherungsübereignung nur in wirklich notwendigen Fällen der Besitzergreifung unterbleiben.

Die Frage, in welcher Weise die Sicherungsrechte auszuüben sind, soll hier nicht erörtert werden, da dies zu weit führen würde. Auch würde dies über den Zweck dieser Abhandlung hinausgehen, da ja die Verwirklichung dieser Rechte Sache der oberen Verwaltungsstellen ist. Jedenfalls dürften aber die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, welche umfassende Bedeutung die Sicherungsrechte haben und daß deren, wenn auch nicht bis ins Einzelne gehende Kenntnis für die unteren Verwaltungsstellen unbedingt erforderlich ist. Denn nur auf Grund dieser Kenntnis ist es möglich, durch restloses Ineinandearbeiten aller Teile auch im Kleinsten zu jener höchsten Wirtschaftlichkeit zu gelangen, die allein uns die Zuversicht hegen läßt, daß unsere Deutsche Reichsbahn uns ungeschmälert erhalten bleibt.

Lange Lokomotivläufe.

Die Chicago-Burlington und Quincy-Eisenbahngesellschaft, die westlich von Chicago ein Netz von etwa 15 000 km Streckenlänge betreibt, hat schon seit Jahren einzelne Lokomotiven über recht lange Wege laufen lassen und neuerdings infolge der mit dieser Betriebspraxis gemachten Erfahrungen ihre Dienst-einteilungen so eingerichtet, daß insbesondere die Personen- und Schnellzüge, wo nur irgend angängig, mit möglichst wenigen Lokomotivwechseln durchgeführt werden. Für die Hauptlinien, auf denen der Lokomotivdienst in dieser Weise eingerichtet werden konnte, wurde eine nicht unbedeutliche Ersparnis an Arbeitskräften und Brennstoff sowie an Lokomotiven erzielt. Ermöglicht sind die langen Lokomotivdienste durch Anwendung eines geeigneten Schüttelrosts (Bauart Hulson), mit dessen Hilfe das Feuer nahezu unbegrenzt lange gebrauchsfähig erhalten werden kann. Während früher bei festen Rosten die größte Entfernung, die mit einem Feuer ohne auszuschlacken zu durchfahren war, ungefähr 320 km betrug, ist sie jetzt das Mehrfache dieser Zahl.

Die Hauptabmessungen einiger Lokomotiven, die für besonders lange Fahrten verwendet werden, sind folgende:

Achsenanordnung	1-D-1	1-C-1	2-C-1	2-D-1
Rostfläche m ²	5,4	4,8	5,4	7,0
Gesamtheizfläche einschl. Überhitzer m ²	360	330	360	500
Lokomotivgewicht einschl. Tender t	210	170	195	250

Die Erfahrungen, die mit den langen Lokomotivläufen gemacht wurden, zeigen, daß durchaus keinerlei Erhöhung in den Unterhaltungskosten der Lokomotiven bezogen auf das Kilometer eingetreten ist, daß vielmehr die größere Ausnutzung der Lokomotiven Ersparnisse an Schuppen- und stationärem Bedienungspersonal neben der Verringerung des Kohlenverbrauches mit sich gebracht hat. Außerdem konnten durch das Freiwerden von Lokomotiven diese so verteilt werden, daß ohne Neubeschaffungen für die verschiedenartigsten Dienste immer die geeignetsten Lokomotivarten zur Verfügung standen.

Drei Personen- bzw. Schnellzugpaare, die zwischen Chicago und St. Paul verkehren, machen täglich, da beide Städte 690 km voneinander entfernt sind, 4140 km. Früher waren für diese Leistung neun Lokomotiven notwendig, jetzt, nachdem die Lokomotiven ihre Züge über die 690 km lange Strecke ohne Wechsel durchführen, sind nur noch sieben Lokomotiven erforderlich. Die Tagesleistung einer Lokomotive ist dadurch von 450 km auf 590 km im Durchschnitt ihrer Dienst-einteilung gestiegen. Zwischen den Städten Burlington (Iowa) und Lincoln (Nebraska), 550 km voneinander entfernt, verkehren drei

Schnellzugpaare, für die früher 13 Lokomotiven nötig waren als unterwegs Lokomotivwechsel stattfand; nach dessen Wegfall werden nur noch neun Lokomotiven gebraucht, die nunmehr ihre Züge durchbefördern und dadurch ihre Tagesleistung um 113 km durchschnittlich vergrößert haben. Zum Vergleich sei angeführt, daß die Entfernung von Berlin nach München 654 km und die Entfernung von Berlin nach Köln 577 km beträgt.

Außer in den genannten Diensten werden noch verschiedene andere Personenzüge über ähnliche Entfernungen ohne Lokomotivwechsel durchbefördert, auch Güterzüge über Entfernungen bis zu 368 km. Die Burlington-Gesellschaft hat durch diese Einrichtung auf ihren durchgehenden Strecken gegen früher 30 Lokomotiven frei bekommen.

Die Ersparnisse an Bedienungsmannschaften auf den früheren Lokomotivwechselstationen übersteigen im allgemeinen die Ersparnisse an Lokomotivbrennstoff, obwohl auf den jetzigen Endstationen die Lokomotivpflege etwas sorgsamer und dadurch teurer durchgeführt werden muß, damit die Lokomotive auf ihren langen Wegen vor Schäden bewahrt bleiben. Die Ersparnisse an Brennstoff entstehen naturgemäß durch die Verringerung der Zahl der Ausschlackungen, denn bei jedem Ausschlacken geht Kohle verloren und für jedes Anfeuern ist Kohle nötig; je seltener also das Feuerreinigen nötig ist, desto besser für die Brennstoffwirtschaft. Im Winter ist die Kohlenersparnis größer als im Sommer, denn während der mit häufigeren Lokomotivwechseln verbundenen zahlreicheren Wartezeiten im Feuer geht Wärme verloren, die im Winter infolge der größeren Ausstrahlung beträchtlicher ist als im Sommer.

Die für lange Lokomotivläufe nötige, etwas reichlichere Ölung hat an dem günstigen Ergebnis nicht viel ändern können, die hierdurch entstandenen geringen Mehrkosten fielen nur wenig ins Gewicht im Verhältnis zu den sonst erzielten Vorteilen. Gut bewährt hat sich für diese Dienste der Schüttelrost, Bauart Hulson; eine Lokomotive, die mit einem solchen Roste ausgerüstet ist, wurde einem Dauerversuche unterworfen und hat während der Versuchszeit über 4000 km im Zugdienste zurückgelegt, ohne daß das Feuer ausgeschlackt und erneuert wurde; nur der Aschkasten wurde mehrere Male gereinigt. Auf jeder Fahrt, die sich über eine Entfernung von etwa 300 km erstreckte, wurde der Rost 4 bis 5 mal geschüttelt, so daß Asche und kleine Schlackestücke in den Aschkasten hinunterfielen. Bedingung dabei ist aber, daß flüssige Schlacke sich nicht bildet und die Rostspalten, die bei dem Hulson-Rost allerdings breiter sind als sonst üblich, zusetzt.

(Railway Age.)

Beispiel für einen Stellwerkbetrieb während des englischen Allgemeinstreiks.

Von T. S. Lascelles, Signalingenieur, London.

Nach Ausbruch des großen Streiks bot ich auf telephonisches Ansuchen der Südbahn an meine Firma der Bahn meine Stelle als Stellwerkwärter an und wurde sofort angewiesen, nördliche oder A-Stellwerk der Station Orpington, an Hauptlinie von London nach Dover, zu besetzen. Bei Tausenden der Bevölkerung, war meine persönliche Einnahme auf Seiten der Bergleute, aber mit der großen Mehrheit der Bevölkerung fühlte ich auch die Notwendigkeit, den fehlgehenden Versuch der Gewerkschaften zu widerstehen, wirtschaftlichen Streit zu einem politischen zu gestalten und der Allgemeinheit ihre Anschauungen durch allgemeine und setzliche Arbeitsunterbrechung aufzudrängen. Es wurde Zweifel angenommen, daß die Lähmung durch den Streik groß sein würde, daß jedermann in einem oder zwei Tagen wieder recht klein beigegeben hätte. Doch das war nicht der Fall. Die Bevölkerung setzte sich in bemerkenswert guter Stimmung mit ruhiger Entschlossenheit gegen die Schwierigkeiten zur Arbeit, und schon in kurzer Zeit wurde ersichtlich, daß der

Betrieb erfreut, läßt dies Interesse erkennen. Infolgedessen meldeten sich bei den Bahnen bald freiwillige Aushelfer, Leute, die geraume Zeit dem Eisenbahnbetrieb ein verständiges Interesse zugewendet und durchaus die Fähigkeit hatten, die Obliegenheiten eines Fahrers, Schaffners, Stationsvorstehers nach kurzer praktischer Unterweisung auszuüben.

Auf den Hauptlinien lag eine Schwierigkeit in der Besetzung der Stellwerke. Der Plan ging dahin, zuerst die an den Hauptpunkten gelegenen Stellwerke zu besetzen und den Betrieb allmählich in dem Maße auszudehnen wie sich dazu die Gelegenheit ergab. Abgesehen von einer oder zwei sehr wichtigen Stellen mußten die Züge anfangs ohne Signale verkehren; aber der eingeschränkte Signalbetrieb war durchaus nicht befriedigend, da er keine Gewähr bot, daß die Weichen richtig gestellt und verriegelt wurden. Bei meiner Ankunft in Orpington hatte der Bootexpresszug unverriegelte Spitzweichen mit voller Geschwindigkeit überfahren! Das führte dazu, daß Aufsichtsbeamte über die Bahn geschickt wurden, um in Stellwerkbetrieb




Abb. 1. Lageplan des Bahnhof Orpington.

erfolglos bleiben mußte. Zahlreiche Personen legten taggroße Strecken zur Arbeitsstelle zu Fuß zurück. Ich selbst war in den ersten Tagen 1 Stunde und 40 Minuten von der Arbeitsstelle zu marschieren und einige unserer Beinen mußten sogar zweistündige Wege zur Arbeitsstelle zurücklegen. Glücklicherweise war das Wetter gut, und das war bei den Umständen, die die Bevölkerung bei guter Laune ertrugen.

Die Bahngesellschaften fanden sich in sehr schwieriger Lage, mußten sich aber, ihr energisch zu begegnen, mit dem Ergebnis, daß sehr bald einige Züge verkehrten, und daß auf vielen Linien in einigen Tagen ein ganz guter Zugbetrieb eingerichtet war. Einige Linienabschnitte waren natürlich vollständig geschlossen. Die elektrischen Untergrundbahnen waren glücklicherweise daran als die meisten anderen Bahnen, da sie in großem Maße mit selbsttätigen Signaleinrichtungen und Fahrsperrern ausgerüstet sind. Es ist nicht sehr schwierig, nach Art der Untergrundbahnen einen elektrischen Zug in Betrieb zu setzen. Die Hauptsache ist sorgfältige Bedienung der Bremsen. Bei Ausattung der Bahn mit selbsttätigen Signalen und Fahrsperrern ist die Gefahr von Zugzusammenstößen gering. Infolgedessen ist die Metropolitanbahn in der Lage, während der ganzen Zeitdauer einen sehr guten Zugverkehr aufrechtzuerhalten.

In England nehmen weite Kreise an den Eisenbahnen großes Interesse. Das Vorhandensein einer volkstümlichen Zeitschrift „The Railway Magazine“, die sich weiter Ver-

breiten, deren Stellwerke nicht besetzt waren, alle Signale in die Fahrtfrei-Stellung zu bringen; sodann wurde der Befehl ausgegeben, daß kein Zug an einem Gefahrensignal vorbeifahren dürfe, wenn nicht der diensttuende Beamte seine persönliche Zustimmung gegeben hatte. Auf diese Weise wurde das Sicherheitswesen dem Verkehr soweit wie möglich dienstbar gemacht. Wo die gewöhnlichen Blockapparate nicht benutzt werden konnten, wurden die Züge durch telephonische Verständigung von Punkt zu Punkt weiter geleitet.

Auf der Südbahn ist im Londoner Bezirk eine ungewöhnlich große Zahl von Bahnanschlüssen und Verbindungslinien vorhanden, die den Betrieb der Stellwerke sehr erschwerten. Diejenigen Signalleute, die nicht streikten, wurden an die wichtigsten Punkte beordert; die anderen Stellen wurden von Beamten der Bahngesellschaft und Hilfsfreiwilligen bedient. Im Vorstadtbezirk der Südbahn sind Sykessche Blockapparate in Benutzung, die ähnlich arbeiten wie etwa die Blockeinrichtungen von Siemens & Halske auf den deutschen Bahnen. Der Betrieb der Sykesschen Apparate ist dem Publikum wenig bekannt; daher war es nicht leicht, Freiwillige zu finden, denen die richtige Bedienung der Apparate anvertraut werden konnte. Auf Bahnen mit einfachem telegraphischen Block waren die Schwierigkeiten weit geringer. Glücklicherweise wird im Süden Londons ein großer Teil der Bahnen elektrisch betrieben, so daß es bald möglich wurde, Züge in Verkehr zu bringen, doch war Vorsicht geboten, da hier keine selbsttätigen Fahrsperrern vorhanden sind




Abb. 2. Zugverkehr auf dem Bahnhof Orpington

und einige der Signaleinrichtungen an den Bahnzusammenführungen sehr verwickelt waren.

Orpington ist für die elektrischen Züge von London Endstation; es ist die letzte Station, die mit dem Sykesschen Block ausgerüstet ist. Darüber hinaus verkehren nur Dampfzüge und zwischen Orpington und Sevenoaks wurde ein telephonischer Block eingerichtet. Abb. 1 zeigt die Anordnung der Gleise der Station Orpington. Die von London kommenden vier Gleise ziehen sich hinter der Station auf zwei Gleise zusammen. Die Station besitzt sechs Bahnsteiggleise. Ferner sind Gütergleise, mehrere Nebengleise und eine große Halle für elektrische Wagen vorhanden. Die elektrischen Züge mußten jeden Morgen, bei Störungen auch zu anderen Zeiten aus dem Schuppen geholt und abends dorthin geschafft werden. Am Nordende der Station befindet sich das Stellwerk A, am Süden das Stellwerk B. Letzteres wurde von einem Beamten der Verkehrsabteilung besetzt, der auch teilweise die Obliegenheiten eines Fahrdienstleiters ausübte, soweit man in England von einem derartigen Amt sprechen kann; die Signaleinrichtungen sind so beschaffen, daß jeder Signalbeamte in Wirklichkeit ein „Fahrdienstleiter“ ist; bei der Bedienung des Stellwerks ist er auf seine eigene Verantwortlichkeit angewiesen. Das Sykessche Blocksystem ist von London aus bis zum Stellwerk B durchgeführt und sichert die Zügbewegungen in der Station vollständig.

Ich hatte die Bedienung des Stellwerks A übernommen, das 68 mechanische Hebel enthält. Die Zahl mag nach deutschen Begriffen für eine derartige Station recht groß erscheinen. Es ist aber zu bedenken, daß die Spitzweichenverschlüsse in England mit besonderen Hebeln bedient werden, und daß auch die Verschiebewegungen durchweg von Signalen überwacht werden, die mit besonderen Hebeln gestellt werden. Es gibt jetzt im englischen Signalbetrieb keine Weichensignale, obwohl sie früher vorhanden waren. Andererseits gibt es in England keine Fahrstraßenhebel, und die mechanischen Verriegelungen erfolgen unmittelbar zwischen den Signal- und Weichenhebeln usw. Infolgedessen ist es für eine unerfahrene Person auch bei guten theoretischen Kenntnissen nicht so leicht, ein Stellwerk zu bedienen, wie es wahrscheinlich in Deutschland der Fall ist, weil hier die Weichen bei Haltstellung aller in ein Stellwerk einbezogenen Signale in beliebiger Folge bedient werden können, da sie vollständig frei sind, bis ein Fahrstraßenhebel bewegt wird. In England dagegen verriegeln sich Weichenhebel und Weichenverschußhebel gegenseitig, und diese Verriegelungen sind nicht immer offensichtlich, weil sie nicht nur zur Sicherung von Verschiebewegungen dienen, sondern auch benutzt werden, um den Verschußapparat zu verkleinern, da ein „indirekter“ Verschuß den Wegfall eines „direkten“ Verschlusses, der in der Theorie nötig ist, ermöglicht. Es ist also in einem fremden

Stellwerk schwieriger, die Bewegungen herauszufinden als im deutschen Signalsystem. Bei den englischen Bahngesellschaften ist der Aushang von Verschußtafeln in den Stellwerkhäusern nicht allgemein üblich. Das ist in ungewöhnlichen Zeiten schwerer Nachteil, besonders auch in Fällen, in denen vielleicht ein kranker Stellwerkwärter plötzlich von einem Ersatzmann abgelöst werden soll, der mit dem Stellwerk nicht vertraut ist.


Während der ersten Tage war ich völlig allein in dem Stellwerk; hernach wurde mir ein Aushelfer beigegeben, der Eisenbahnen nichts zu tun hatte, sich aber sehr für das Eisenbahnwesen interessierte und vom Signalwesen sehr viel verstand. Während der ganzen Dienstzeit, d. i. von 7,15 Vm. bis etwa 8,30 Nm. war es unmöglich, das Stellwerk zu verlassen, daß uns die Mahlzeiten zugesandt werden mußten. Die Zahl der verfügbaren Kräfte war so gering, daß an eine Ablösung nicht zu denken war.

Der Zugverkehr verbesserte sich von Tag zu Tag. Die einzigen Expreszüge, die verkehrten, waren die Bootzüge, von denen in den letzten Tagen des Streiks zwei in jeder Richtung verkehrten. Die anderen Dampfzüge, nach Dover und Hastings, hielten fast an allen Stationen, hatten aber guten Zuspruch; eine große Zahl von Reisenden stiegen in Orpington ein. Die elektrischen Zügbetriebe waren schnell organisiert; besondere Aufmerksamkeit wurde darauf gerichtet, den Geschäftsleuten die Fahrt zur Stadt zu ermöglichen. Am 12. Mai, dem letzten Streiktag, beförderte die Südbahn 1636 Züge, die 48 115 Zugkilometer zurücklegten.

Um den bewältigten Zugverkehr zu veranschaulichen, ist die Schaulinie Abb. 2 beigegeben, die von mir ursprünglich auf Konzeptblättern entworfen wurde, um mir die Bedienung des Stellwerks zu erleichtern, da ein zeichnerischer Fahrplan schnell zu übersehen ist als eine Tabelle. Die Abbildung zeigt, daß die elektrischen Züge von und nach London in ziemlich großer Zahl verkehrten; alle diese Züge hatten in der Station Verschiebewegungen auszuführen oder mußten in die Wagenhalle geführt werden. Außer den in der Abbildung angegebenen Zügen verkehrten noch Leermaschinen und Festland-Paketzüge zu unregelmäßigen Zeiten.

Trotz aller Schwierigkeiten wurde der Verkehr mit einer Pünktlichkeit abgewickelt, die den Freiwilligen alle Ehre machte. Alle diese Leute gingen bei der Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben mit Sorgfalt und Überlegung zu Werke. Es kamen sehr wenige Störungen vor.

Die streikenden Eisenbahner versammelten sich auf den Brücken und Dämmen der Station und sahen sich den Betrieb der Züge an. Sie gaben später zu, daß sie überrascht waren, daß die Signale richtig bedient und die Verschiebewegungen sich



1. Mai 1926 während des englischen Generalstreiks.

geführt wurden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Streik nur noch wenige Tage hätte andauern können, wenn er nicht im gewöhnlichen Wege abgebrochen worden wäre, da viele Eisenbahner zur Arbeit zurückzukehren begannen, als sie sahen, daß der Verkehr so gut bedient wurde.

Die allgemeine Lehre des Streikes ist, daß zahlreiche Verordnungen, die nur geschulten Leuten zugetraut werden, von Laien mit Durchschnittsbegabung mit ein wenig Mühe ausgeführt werden können, und daß die britische Bevölkerung entschlossen ist, Herrschaftsgelüste und Versuche, einen gewerblichen Streik zu einer politischen Revolution zu gestalten, zu verhindern. Glücklicherweise haben die, welche den allgemeinen Streik in törichter Weise erklärt haben, zugegeben, daß sie nur Fehler machten und nur erreichten, daß die eigenen Leute verurteilt wurden.

Die besondere Lehre, die der Signalingenieur aus dem Streik zieht, ist für die Leser dieser Zeitung interessanter. Um während eines Streikes einen Zugbetrieb durchzuführen, ist es durchgehend nötig, sich auf irgendein System der Zugsicherung zu verlassen, und je vollständiger dieses ist, um so befriedigender sind die Ergebnisse. Wo selbsttätige Signale vorhanden sind, ist es viel leichter, da es nur nötig ist, die Stellwerke an Anlaufpunkten, auf Endbahnhöfen usw. zu besetzen, und hierfür im allgemeinen genügend Leute zu finden. Wenn die selbsttätigen Fahrsperrn ausgerüstet ist, nehmen diese den stehenden Beamten einen großen Teil ihrer Sorgen ab. Die Ausrüstung der Vorortlinien mit zeitgemäßen selbsttätigen Signaleinrichtungen ist also eine weitergehende Vorsichtsmaßnahme, um störenden Streikfolgen vorzubeugen.

Wo jedoch die Bahnen in gewöhnlicher Weise mit Signalen ausgerüstet sind, ist es nötig, umfangreichere Maßnahmen zu ergreifen, um solchen Schwierigkeiten zu begegnen. Es sollte unbedingt darauf gehalten werden, daß Haltsignale nicht über-

fahren werden, um die Zugfahrer nicht zu verwirren und zu verhüten, daß Gefahrsignale wirklich überfahren werden. Wo ein Stellwerk nicht bedient werden kann, sollten die Signale auf Fahrt frei gestellt werden (indem die elektrische Verriegelung nötigenfalls beseitigt wird), so daß die sämtlichen Weichen in der Stellung für durchgehenden Betrieb sicher verriegelt sind. Wenn möglich, sollten die Blockleitungen durchlaufend verbunden werden — es ist empfehlenswert, an jedem Stellwerk dafür geeignete Schalter zur Verfügung zu haben —, so daß zwischen den im Betrieb befindlichen Stellwerken richtiger Blockbetrieb durchgeführt werden kann. Wo dies unmöglich ist, sollte der telephonische Block eingerichtet werden. Aufs strengste aber sollte — um dies nochmals zu wiederholen — darauf gehalten werden, daß Haltsignale unter keinen Umständen überfahren werden, außer wenn die das Signal bedienende Person ihre Einwilligung erteilt. Geschieht dies, so können sich die Sicherungseinrichtungen gut auswirken und die Züge können unbedenklich mit guter Geschwindigkeit verkehren. Wo Blockapparate Sykesscher oder Siemens & Halskescher Art in Benutzung sind, kann es nötig werden, gewisse Teile von den Apparaten abzuschalten. Aber dies sollte nur in unbedingt notwendigem Umfang geschehen.

Die englischen Bahnen waren in der glücklichen Lage, daß in der gewöhnlichen Bevölkerung so zahlreiche Personen zu finden waren, die mit dem Signalwesen usw. vertraut und fähig waren, besonders nach einiger Unterweisung, ein Stellwerk durchaus verständig zu bedienen. Der Schreiber weiß nicht, ob in Deutschland den Eisenbahningenieuren ein gleiches Interesse zugewendet wird, aber er hat den Eindruck, daß dies nicht der Fall ist. Auf alle Fälle waren die Erfahrungen, die während des Streikes auf den englischen Bahnen gemacht werden konnten, bemerkenswert, sie verdienen die Beachtung aller Eisenbahnbeamten.

Allgemeines.

— Ein 80-t-Wagen in England. Die London, Midland und Great Northern Eisenbahn hat in ihrem Wagenpark einen Tiefladerwagen für eine Nutzlast von 80 t eingestellt. Der Wagen selbst wiegt 47,65 t. Um diese Last in zulässiger Weise auf das Gleis zu übertragen, muß der Wagen 22,27 m lang sein und an jedem Ende zwei zweiaxelige Drehgestelle haben, zwischen die die Kräfte der Hauptträger eingehängt sind. Diese sind beweglich, so daß ihre Lage der Form des Guts angepaßt werden kann. Die einzelnen Teile des Wagens sind so gelenkig miteinander verbunden, daß der Wagen Krümmungen von 20 m Halbmesser durchfahren kann.

— Eine 80jährige amerikanische Lokomotive. Zu den wenigen Lokomotiven, die aus der Frühzeit der Eisenbahn uns erhalten geblieben sind, gehört eine Maschine, die nebst dem zugehörigen Tender und einem alten Personenwagen auf dem Grundstück der Universität des Staates Maine in Orono aufgestellt gefunden hat. Zufolge einer Mitteilung der Railway and Locomotive Historical Society wurde diese Lokomotive von Holmes Hinkley in der Lokomotivfabrik von Hinkley & Drury in Boston, Mass., erbaut und verließ das Werk am 4. Mai 1846. Sie erhielt den Namen „Lion“, und war eine der ersten Maschinen, die für die von Boston nach Salem führende Ostbahn geliefert wurden. Später fand sie auf der Zweiglinie nach Marblehead Verwendung und wurde schließlich an die Palmer & Machiasport Railroad verkauft, eine etwa 18 engl. Meilen lange Waldbahn, die Holz an die Küste beförderte. Vor etwa 20 Jahren wurde diese Linie stillgelegt und die Lokomotiven mitsamt den Schienen als Altmaterial verkauft. Die Maschine „Lion“ jedoch entging der Vernichtung und bildet heute, obwohl sie inzwischen einem Umbau unterzogen werden mußte, eine Sehenswürdigkeit. Ihr Gewicht beträgt etwa 9 t.

Schnellgüterverkehr¹⁾.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

Wenn ein Feldherr, dessen Armee lange Zeit ein erobertes Land mühelos besetzt hielt, plötzlich bemerkt, daß der Feind neue Kräfte gewinnt, und daß es schwer wird, die vorgeschobenen Stellungen zu halten, so wird er sich nach einer geeigneten Rückzugslinie umsehen. Er wird, schon des Prestiges wegen, keine Stellung ohne Not aufgeben, gelegentlich sogar darum kämpfen, um das Stärkeverhältnis zu prüfen, aber er wird sich auf der inneren Linie konzentrieren, wo er eine ungleich stärkere Kampfkraft entwickeln und das Feld weiterhin leicht behaupten kann.

In dieser Lage befindet sich heute die Eisenbahn gegenüber dem Auto. Bisher herrschte die Eisenbahn ohne Wettbewerb, jetzt nimmt ihr der Kraftwagen manchen nicht unerheblichen Verkehr weg, und dieser Wettbewerb macht den Eisenbahnern viel Kopfzerbrechen. Zwar braucht man nicht ängstlich zu sein; die Kraftwagenesellschaften sollen erst einmal Verkehr im Großen betreiben und sehen, wie schwer es ist, dabei Seide zu spinnen; aber auf der Hut sein muß die Eisenbahn immerhin. Es wird dahin kommen, um bei dem Vergleich zu bleiben, daß sie gewisse vorgeschobene Stellungen aufgibt, die sie eigentlich nur hielt, weil sonst ein leerer Raum entstanden wäre, und bei diesem Rückzug wird sie an innerer Kraft gewinnen.

Ich habe vor einiger Zeit unter dem Titel „Schnellgüterverkehr“ eine Schrift²⁾ verfaßt, die ich wohl bei der Mehrzahl meiner Zuhörer als bekannt voraussetzen darf, und deren Kerngedanke ist, Kraftwagen unmittelbar auf die Eisenbahnen zu setzen. Ich wollte nun diesen Gedanken weiter ausspinnen, habe aber aus zahlreichen mündlichen und gedruckten Äußerungen erschen, daß die Grundgedanken, die allerdings zunächst etwas befremdet erscheinen mögen, noch wenig in das Bewußtsein der Leser übergegangen sind, und daß ich sie deshalb nochmals erläutern muß.

Worin und warum macht das Auto der Eisenbahn Wettbewerb?

Nun: hauptsächlich im Güterverkehr, und zwar durchaus nicht auf schwach befahrenen Landstrecken — da wäre die Eisenbahn froh, wenn der Kraftwagen sie nur des zukünftigen Baues schlecht rentierender Nebenbahnen überhöbe — sondern gerade auf unseren besten Linien, zwischen größeren Städten, Hamburg-Leipzig, Berlin-Hamburg, im Industriegebiet usw. Und warum macht das Auto Wettbewerb? Die Gründe sind oft erläutert; erstens weil es nichts für den Weg bezahlt — nun, das wird verhältnismäßig bald überwunden sein durch harte Straßen, an deren Kosten sich die Kraftwagen kräftig beteiligen, und elastische Gummireifen —, zweitens durch eine Reihe von Vorzügen in der Art der Beförderung, den Fortfall des Umladens, die große Schnelligkeit, die zeitliche Freiheit, die Verantwortlichkeit nur eines Mannes für den Transport, die Ersparnis an Verpackung, die Möglichkeit eines privaten Betriebes.

Wenn man fragt, weshalb die Eisenbahn das alles nicht bieten kann, so liegt das an dem grundlegenden Unterschied der Fahrweise: in einem Fall ist die Bewegung frei, im andern an die Schienen gebunden. Dieser Unterschied ist so außerordentlich wichtig, daß tatsächlich alles von ihm abhängt. Man macht sich das aber im allgemeinen gar nicht klar. Man pflegt bei Vergleichen zwischen Straßen- und Schienenfahrzeugen den größeren oder kleineren Rollwiderstand zu betrachten, den Bedarf an Zugkraft, die Schonung der Fahrbahn, die Anpassung ans Gelände usw. Aber das ist es ja alles nicht. Nicht die einzelne Bewegung ist es, die entscheidet; ein allgemeines Fördersystem ist eine ungeheure Vielheit gleichzeitiger Bewegungen, und die Möglichkeit, diese möglichst günstig und ohne gegenseitige Behinderung zu verbinden, das ist der Kernpunkt, wo sich der Erfolg entscheidet.

Und das ist eben das Auto der Eisenbahn himmelweit überlegen, einfach deshalb, weil es wegen seiner Spurlosigkeit immer und überall ausweichen kann. Man meint oft, das Eisenbahngleis wäre zu steif, um es in alle Winkel zu verstellen. Das ist eine Täuschung: es wäre sogar ziemlich leicht, unsere Güterwagen so zu bauen, daß sie 15 oder 10 m Halbmesser zwanglos durchlaufen, und ebenso gibt es Mittel, um einzelne Wagen über ganz steile Neigungen zu bringen. Damit könnte man jeden Fabrik-

winkel, den man aufschließen will, erreichen. Aber wenn man hat man damit nichts, wie wir gleich sehen werden.

Sie kennen alle die Art, wie sich der Güterverkehr bei der Eisenbahn abspielt. Irgendwo wird ein Wagen beladen, dauert schon erhebliche Zeit. Wenn er nun glücklich fertig ist, dann kann er beileibe nicht gleich zum Ziel laufen, wie ein Kraftwagen tun würde, sondern er muß warten, bis er kommt, in den er eingestellt wird; zum Einstellen muß „gierig“ werden, das ist eine zeitraubende, und wegen des betätigten Apparates sehr unvorteilhafte Arbeit; dann läuft der Wagen einige Zeit im Zug, bis er an einen Knotenpunkt kommt, dort muß er in einen andern Zug kommen, das dauert wiederum geraume Zeit, und es muß wieder rangiert werden, und so weiter. Zwar sind wir dabei, das Rangiergeschäft an-




Abb. 1. Schema.

Knotenpunkten, die sekundäre Zugbildung, die Zugumbildung zu mechanisieren; aber die weit überwiegende primäre Zugbildung, die sich jeden Augenblick an tausend Punkten vollzieht, bleibt; es ist jene, den zuschauenden Laien, der ihren Sinn nicht versteht, so unsagbar töricht anmutende Bewegung des Zuges, des Ziehens, Zurückfahrens oder Abstoßens, wieder Ausziehens u. dergleichen, bei der man oft, um einen Wagen in ein 4,5 m entferntes Nebengleis zu bringen, einen ganzen Zug ein halbes Kilometer und zurückbewegt, ein Riesenaufwand für einen ganz lächerlichen Erfolg.

Wir wollen einmal die Frage stellen, ob man nicht die Güterwagen ebenso wie die Kraftwagen mit Einzelantrieb versehen kann, so daß sie einzeln an ihr Ziel bewegen könnte! Technische Schwierigkeiten sind, wenn wir von den Kosten einstweilen absehen, durchaus lösbar. Nun, die Frage stellen, heißt für den Betriebsmann, sie ohne weiteres verneinen. Der Gedanke, daß man die Eisenbahn fürchterlich. Und warum? Man kann ein Gleissystem immer nur eine sehr beschränkte Anzahl Fahrten gleichzeitig machen. Nehmen wir einmal eine gewöhnliche Gleisgruppe, eine Reihe paralleler Gleise, die zu einem Strang zusammengeführt sind. Jede Bewegung aus einem Gleis in ein anderes muß über denselben Punkt a führen, Abb. 1. Und so ist es überall. Immer beschränken der eine oder wenige möglichen Wege die gleichzeitigen Fahrten; der Eisenbahnbetrieb ist dadurch charakterisiert, daß immer zwanzig Minuten warten müssen, die vorher erledigt sein muß. Die Fahrzeuge stehen ja nicht einmal einzeln, sondern in jedem Ladegleis bilden sie schon im Stehen Züge. Man muß immer erst andere Wagen wegschieben, ehe man an irgendeinen gewünschten herankann. Wollte man jeden Wagen einzeln fassen, so brauchte man für jeden Wagen eine Weiche, einen Apparat, der ungefähr so teuer ist, wie das Fahrzeug, und nebenbei noch eine recht gefährliche Bedienung erfordert. Ein Auto ist jedes Quadratmeter eines Verkehrsplatzes eine Weiche. Auf einem Bahnhofraum, auf dem eine oder höchstens zwei Rangiermaschinen arbeiten können, könnten sich ein Dutzend Kraftwagen mühelos bewegen und umgruppieren.

Und so geht das immer weiter. Was für den Bahnhof gilt, gilt auch für die Strecke. Auch hier gibt es nur wenige, streng

¹⁾ Da das Thema verschiedentlich in dieser Zeitung behandelt wurde (vgl. Reffler: S. 308, Bäseler: S. 507 und Wentzel: S. 668 Jahrgang 1925) bringen wir, verschiedenen Wünschen entsprechend, der Vollständigkeit halber auch noch die Gegenkritik von Dr. Bäseler (Vortrag auf der Düsseldorfer Tagung des VDI, veröffentlicht im Sonderheft „Güterumschlag“ d. Z. d. VDI, Berlin 1926, VDI-Verlag).

²⁾ Zeitung des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1925 Nr. 18.

nmte Ausweichmöglichkeiten. Daher die strenge Bindung an Pläne, die fortzuehende Wirkung von Verspätungen, die derordentlich robuste Bauart der Eisenbahnfahrzeuge, weil krankes Fahrzeug die ganze Strecke sperrt — ein Auto, das der Strecke liegen bleibt, wäs alle Augenblicke vorkommt, und umfahren. Wenn wir einen Vergleich aus der Mechanik verwenden wollen, so ist eine Eisenbahn ein System mit vergleichsweise unendlich vielen Freiheitsgraden. Gegenüber einem besten großstädtischen Verkehrsplatz ist der größte Hauptbahnhof, gemessen an der Zahl gleichzeitiger Bewegungen, ein toter Punkt. Wir können diese Erkenntnisse in den grundlegenden Satz zusammenfassen:

Die Eisenbahn kann und muß in Zügen fahren, der Kraftwagen kann und muß einzeln fahren.

Die Eisenbahn kann Züge fahren mit Hilfe der Spur, sie ist es, um bei den seltenen ihr möglichen Bewegungen etwas leisten. Das Auto kann einzeln fahren, weil es sehr oft fahren kann; es muß einzeln fahren, weil eine nennenswerte Zugbildung auf der Straße technisch sehr schwer und jedenfalls praktisch untunlich ist.

Daraus folgt sofort der Anwendungsbereich beider Verkehrsmittel. Die Eisenbahn ist auf große Entfernungen überlegen, die Zugbildung sich lohnt, das Auto auf kurze, wo das Einzelfahren besser ist. Was hier große und kleine Entfernung ist, ist ziemlich gleichgültig; das Auto fährt billiger auf 20 oder 40 km, je nach dem Tarif, den das Gut auf der Eisenbahn haben würde; unter Einrechnung der mittelbaren Vorteile des Transportes wird sich die Wettbewerbsentfernung wohl bis 100 km erstrecken.

Hier drängt sich nun die interessante Frage auf, ob man nicht für den mittleren Bereich, der von beiden Verkehrsmitteln stritten wird, eine Verbindung herstellen kann, und was diese wohl bringen würde und wie sie aussehen müßte. Nun, wir könnten da versuchen, die charakteristischen Vorteile beider Fahrzeuge zu vereinigen, also das Einzelfahren des spurlosen Kraftfahrzeuges, wo es am Platze ist, und das Zugfahren der Eisenbahn. Das geht, wenn man die Kraftwagen auf die Eisenbahngleise setzt.

Die Verteilung der Bewegungen ist klar. Die Eisenbahn soll nur das tun, was ihre Domäne ist, ihre eigentliche unübertroffene Leistung, nämlich das Zugfahren. Alles übrige, also das An- und Abfahren, aber auch alle Zwischenbewegungen, das Zug- und das Ordnen, das Zugumbilden, alles das soll das bewegliche spurlose Fahrzeug machen.

Dazu ist zu allererst nötig, daß die Kraftwagen längere Anmarsch- und Abmarschwege machen. Denn aus einem Umkreis von einigen Kilometern kann man einen Schnellgüterzug in allgemeinen nicht bilden. Sobald man aber Räume von 30 oder 50 km Halbmesser nimmt, gibt es wohl manchen Fall. Die Kraftwagen fahren ja auch sonst so weite Wege, also können sie hier ebenfalls tun. Während es also sonst heißt: Straßen-




Abb. 2 bis 3. Gegenüberstellung von Großgüterwagen und Schnellgüterautos.

Fahrzeug bis zum Eisenbahnwagen, heißt es hier: Straßenfahrzeug bis und vom Eisenbahnzug.

Hier sei eine kleine Abweichung gestattet. Wir mühen uns sehr um die Großgüterwagenfrage. Der Großgüterwagen hat ein grundsätzlichem Gegensatz etwas Verwandtes mit unserer Frage: Schnellstes Be- und Entladen, geschlossene Züge. Der obere Teil des lichten Raumprofils dient wie beim Schnellverkehr zum Unterbringen der Ladung, der mittlere Teil zum Unterbringen der Schnellentladeeinrichtungen, beim Großgüterwagen zum Rutschen, beim Schnellverkehr der Räder des Kraftwagens, Abb. 2 bis 3. Nur kommen wir nicht zur Verwendung der Großgüterwagen, weil wir fast keinen Verbraucher finden, der

einen ganzen Kohlenzug auf einmal gebrauchen kann. Mit einzelnen Auseinander- und dann wieder Zusammenrangieren, z. B. bei einem in Berlin aus dem Ruhrbezirk eintreffenden Zug, ist schon der größte Vorteil weg. Also was tun? Nun, ich denke: den Zug als ganzen in Silos entladen und die Kohlen mit Kraftwagen verteilen, wie es schon vorgeschlagen ist; die Kraftwagen fahren sich nur wenig teurer als der Eisenbahn die Rangierbewegungen zu stehen kämen. Also auch hier: Kraftwagen bis oder vom Zug!

Ein solches Schnellverkehrssystem ist also dadurch charakterisiert, daß die Zugbildung nur an ganz wenigen Stellen, an den großen Knotenpunkten, stattfindet; sagen wir etwa, in der Voraussetzung, wir bekämen überall Fracht für einen Zug täglich auf den Hauptlinien zusammen, alle 100 km. Für einen Schnellgüterzug München-Frankfurt hätte man z. B. folgende Stationen: München, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Friedrichsfeld, Frankfurt.

Ferner soll nicht nur die Zeit der Zugbildung wegfallen, sondern auch die Zeit der Beladung. Dazu soll das Auto von einer Seitenrampe, einem „Güterbahnsteig“, unmittelbar auf den Zug fahren und mit normalisierten Ketten und Haken festgemacht werden.

Hier muß ich mich mit einem meiner Kritiker, Herrn Prof. Wentzel, auseinandersetzen³⁾. Er sagt: „Warum denn die Autos auf der Bahn toten? Es genügt doch ein abhebbare Kasten.“ Nun, der Kasten muß ziemlich groß sein, wenn er etwas nützen soll, also brauche ich zum Überheben einen Kran. Krane sind aber recht teuer, namentlich wenn ein ganzer Zug gleichzeitig beladen werden soll, außerdem geht das Überheben nicht so schnell wie das Überfahren. Prof. Wentzel denkt es sich auch nicht so; er will nur in einem Ladegleis einige Wagen mit einem Kran beladen und diese dann „schnell“ an einen fertigen Eilgüterzug setzen; aber, das ist es ja gerade, was die spurgebundene Eisenbahn nicht kann: „im letzten Augenblick an den Zug setzen“. Das gelingt einmal, vielleicht auch zehnmal, aber nie immer, es gelingt, wenn es durchaus sein muß und alle anderen Rücksichten zurückgestellt werden, meinetwegen auch für einen bestimmten Zug und Ort immer, aber nie und nimmer für mehrere Züge an zahlreichen Orten. Denn diese Fahrt im letzten Augenblick wird immer auf irgendwelche Hindernisse stoßen; für solche Fahrten ist eben ein Spursystem denkbar ungeeignet. Der Privatmann, der mit seinem Auto den zur Abfahrt bereitstehenden Zug erreichen will und von keinem Zwang eingeschnürt ist, kommt mit, und wenn er 3 Minuten vor Abfahrt ankommt, und nicht nur er allein, sondern auch viele andere an diesen und an anderen Orten.

Aber gegen die Kästen spricht noch mehr. Die Eisenbahn bildet ja niemals einen Zug aus Ortsgut allein, sondern aus Ortsgut und Übergang aus anderen Richtungen. Das ist ein Punkt, der bei so vielen gut gemeinten Vorschlägen übersehen wird, die dahin zielen, zur Einschränkung des Rangierens einen Zug in einer bestimmten Richtung durch Aufliefern der Güter nur an einem dazu bestimmten und geeigneten Bahnhof zu bilden. Wenn wir nun aber den Übergang einbeziehen, sollen wir dann die Kästen abheben, auf Autos setzen, zum Anschlußzug fahren und wieder draufheben? Da lasse ich doch schon lieber die Räder am Kasten und fahre ihn mit eigener Kraft von Zug zu Zug.

Aber, wird mein Herr Kritiker vermutlich einwenden, wir wollen die Kästen auch gar nicht umsetzen, wir können an Knotenpunkten ja ohne Nachteile rangieren; die sekundäre Zugbildung wird durch den mechanisierten Ablaufbetrieb schnell, billig und gut gelöst. Nein, sie wird gut und billig, aber nicht schnell im Sinne eines wirklichen Schnellverkehrs gelöst. Es möchte noch angehen, wenn nur umgebildet wird, wenn nur aus angekommenen Zügen neue zusammengestellt würden; da aber an jedem Knotenpunkt in die neuen Züge auch noch Ortsgut eingeht, sind Zugbildungszeiten von mehreren Stunden unvermeidlich.

Wohl aber möchte ich hier die Einschaltung machen, daß für nicht sehr eilbedürftiges Gut eine gewisse Mittellösung möglich und vielleicht anstrebenswert erscheint. Als Hauptgrundsatz scheint sich mir dabei immer wieder der herauszuschälen, daß die Verkehrsaufnahme der Eisenbahn nur an größeren Knotenpunkten erfolgt, wo das Gut sofort in durchgehende Züge kommt. Ein Vorbild bieten amerikanische Eisenbahnen, die schon vielfach die Streckenstationen für Güterverkehr geschlossen haben und das Gut den Knotenpunkten mit bahneigenen oder privaten Kraftwagen zuführen lassen. Das gilt vor allem von Stückgut, aber auch von Ladungen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, daß bei der Eisenbahn die Einheitskosten für 1 tkm sehr verschieden sind. Im wirklichen Zugverkehr sind sie außerordentlich gering, im Rangierverkehr — und darunter muß

³⁾ Zeitung des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1925, Nr. 24.

auch ein Nahgüterzug rechnen, der überall hält und rangiert — sehr hoch, wahrscheinlich oft sehr viel höher als bei einem Kraftwagen. Darüber Klarheit zu schaffen, scheint mir eine der bedeutungsvollsten Aufgaben der Betriebswissenschaft.

Wie sieht es nun mit den Kosten aus? Das Wesentliche ist, daß bei dem kombinierten Eisenbahn-Autoverkehr große Beträge an Güterwagenzinsen und Rangierarbeit entfallen, während die reinen Zugförderkosten steigen. Leider stehen uns ja über alle diese dringend wissensnotwendigen Dinge keine genauen Zahlen zur Verfügung. Aber es kommt vorerst auch auf große Genauigkeit nicht an. Das Tonnenkilometer soll uns vor dem Krieg im Durchschnitt 1,7 Pf. gekostet haben. Nehmen wir an, daß es heute nicht ganz das Doppelte, also rund 3 Pf. kostet. Weil die Entfernungen, für die der Schnellverkehr vorzugsweise in Frage kommt, etwas unter dem Mittel liegen dürften, und zur Sicherheit rechnen wird mit 3,5 Pf. Wie verteilen diese sich nun? Nach verschiedenen Berechnungen dürften sie sich in runden Zahlen etwa so gliedern lassen:

Reine Zugförderkosten	1,0 Pf.
Vorhalten der Wagen	1,0 Pf.
Rangieren	1,0 Pf.
Allgemeine Unkosten	0,5 Pf.
	3,5 Pf.

Beim Schnellverkehr fällt das Rangieren ganz aus; die Vorhaltung der Fahrzeuge geht, da sie mehrmals schneller umlaufen und auch ihre Ausbesserung wegfällt — heute kommt




Abb. 4. Schema einer Kostenberechnung.

jeder Güterwagen infolge Rangierens sechsmal im Jahre in die Werkstatt — praktisch ebenfalls auf einen verschwindenden Betrag herunter. Es bleiben also nur 1,5 Pf. Durch das tote Gewicht, das etwa das Doppelte wie beim reinen Eisenbahnverkehr beträgt, steigen die reinen Zugförderkosten aufs Doppelte, es kommt also nochmals 1 Pf. dazu, und 1 tkm würde 2,5 Pf. kosten, ist also immer noch 1 Pf. billiger als im reinen Eisenbahnverkehr. Darin liegt m. E. die große Bedeutung des kombinierten Verkehrs. Nun lassen Sie ruhig diese runde Rechnung ungenau sein; nehmen Sie an, daß 1 tkm dasselbe kostet oder auch etwas mehr, so ist klar, daß für die Eisenbahn der kombinierte Transport trotz seiner hohen Qualität mindestens nicht wesentlich teurer kommt als der reine.

Bei dieser Rechnung ist für den Kraftwagen gar nichts eingesetzt. Ich habe dieselbe Voraussetzung gemacht wie in meiner Schrift, daß die Kraftwagen nachts auf die Eisenbahn gesetzt werden, wo sie doch unbeschäftigt sind. Sicher wird das häufig möglich sein. Wir wollen nun aber auch den Fall betrachten, daß ein Auto am Tage auf die Eisenbahn gesetzt wird, womöglich benannt, und Kosten dafür in Ansatz gebracht werden müssen. Man ist geneigt, diese Verdopplung der Transportmittel für einen nutzlosen Aufwand zu halten, der die Wirtschaftlichkeit vernichtet. Aber das ist nicht so: es zeigt sich, daß das Gut in diesem Falle zwar teurer reist als im reinen Eisenbahnverkehr, aber immer noch viel billiger als im reinen Autoverkehr. Ich nehme dazu eine Kostenberechnung für einen 5-t-Vornag-Wagen; die Einteilung in feste und bewegliche Kosten stimmt begrifflich nicht ganz mit den Gepflogenheiten der Eisenbahn überein, aber ich lasse sie so, weil es bei Autos so üblich ist. Die Rechnung gilt für den Fall, daß der Wagen bei jeder Fahrt hin und zurück voll belastet ist. Das ist natürlich ein äußerst seltener Glückszufall, ist aber für den vorliegenden Fall

der sicherere Weg zur Berechnung; bei schlechter Auslastung sind die Ersparnisse durch die Kombination Eisenbahn-Auto größer. Der Wagen soll an 300 Tagen 100 km fahren, $5 \cdot 300 \cdot 100 = 150\,000$ tkm im Jahr leisten, Abb. 4. Es entsteht

Feste Kosten.	Bewegliche Kosten
Abschreibungen	Brennstoff
Zinsen	Öl
Versicherung	Fett
Garage	Putzmittel
Fahrer	Reparatur
Prämie	Gummi
7 675	11 300

Feste Kosten 7 675
Bewegliche Kosten 11 300

18 975 : 150 000 = 12,6 Pf./tkm.

Nun wollen wir annehmen, daß das Auto dieselben 150 000 tkm fährt, aber nur $\frac{1}{4}$ selbst und $\frac{3}{4}$ auf der Eisenbahn, und zwar mit seinem Führer. Die festen Kosten sind dieselben, bis auf die Abschreibungen, die man wohl im Verhältnis des selbst gefahrenen Weges herabsetzen darf. Die beweglichen Kosten sämtlich in diesem Verhältnis herabgesetzt werden. Dann ergibt sich dieses Bild:

Feste Kosten.	Bewegliche Kosten
Abschreibungen	Brennstoff
Zinsen	Öl
Versicherung	Fett
Garage	Putzmittel
Fahrer	Reparatur
Prämie	Gummi
5 790	2 825

Feste Kosten 5 790
Bewegliche Kosten 2 825

8615 : 150 000 = 5,75 Pf./tkm.

Dazu kommen noch die Kosten der Eisenbahn mit $\frac{3}{4}$ von 9 Pf./tkm, wenn wir der Eisenbahn einen angemessenen Gewinn von 0,5 Pf. gewähren, gleich 3 Pf.

Auto 5,75
Eisenbahn + 3,00
= 8,75 Pf./tkm

gegen 12,6, die wir soeben hatten. Das ist ein Durchschnittswert für den ganzen Transport, die Strecken auf der Eisenbahn sind sich noch etwas billiger.

Nehmen wir nun an, daß der Führer nicht mitfährt, sondern daß das Auto zugestellt und abgeholt wird, so entfallen auch noch etwa die Hälfte der Führerkosten, und es ergibt sich folgendes Bild:

Feste Kosten.	Bewegliche Kosten
Abschreibung	Brennstoff
Zinsen	Öl
Versicherung	Fett
Garage	Putzmittel
Fahrer	Reparatur
Prämie	Gummi
4 290	2 825

Feste Kosten 4 290
Bewegliche Kosten 2 825

7,115 : 150 000 = 4,75 Pf./tkm
+ 3,00
= 7,75 Pf./tkm.

Sie sehen also, daß in der Kombination von Auto und Eisenbahn auch bedeutende wirtschaftliche Vorteile stecken. Daß an sie für Güter eine hohe Qualität des Transportes, namentlich Schnelligkeit, entsprechend bezahlt wird, beweisen die vielfachen reinen Kraftwagentransporte über große Entfernungen. Voraussetzung für den kombinierten Verkehr ist natürlich, daß die Güter auf der Eisenbahn nicht wie jetzt herumstehen, sondern immer laufen, und diese Möglichkeit gewährt eben wiederum das Auto selbst, indem es, wie vorausgesetzt, selbst Zugbildungsbahnhöfe anlaufen und in wenigen Minuten auf die Eisenbahn übergehen kann.

Der kombinierte Verkehr gewährt alle Vorteile des reinen Autoverkehrs: kein Umladen, Möglichkeit der Begleitung, und zwar durch denselben Mann, Schnelligkeit, Möglichkeit der Verwendung von Spezialwagen, nur eines nicht, die zeitliche Ungebundenheit. Diese ist nun einmal mit der Vereinigung mehrerer Transporte zu einem Zug unvereinbar. Aber diesem Nachteil

n auch Vorteile gegenüber; weite Überlandfahrten von
twagen sind bei ihrer vergleichsweise großen Anfälligkeit
eben sehr sicher, während man mit dem Ankommen eines
abahnzuges sicher rechnen kann, und zwar auf einige Mi-
n genau.

den Lesern, die meinen Aufsatz nicht kennen, wird vielmals allmählich die Frage dringend geworden sein: Ja, wie soll denn eigentlich technisch ausgeführt werden, wie soll ein Aussehen, das sich in wenigen Minuten auf die Eisenbahn und mitfährt? Abb. 5 gibt schematisch eine bereits veröffentlichte Gegenüberstellung von Eisenbahnautos.

Ab. 6 zeigt für den Fall, daß mit Anhängern und Zugmaschinen gefahren wird, einen Wagen, den die Maschinenk. Eßlingen entworfen hat.

liche Fahrzeuge sind, wenn auch nicht klein, so doch sehr
: ob man sie für die größeren Entfernungen, die sie über-
n müssen, genügend strahlentüchtig machen kann, ist in-
in eine Frage. Bei Anhängern ist es leicht, aber sie eignen
wenig für Fälle, in denen der Zug mehrmals gewechselt
en muß.

wäre deshalb natürlich sehr erwünscht, gewöhnliche lange
s verwenden zu können. Durch genügendes Hin- und Her-
n kann ein solches Auto schon auf einen genügend langen
nabahnwagen kommen, aber das verschlingt viel Platz. Es




Abb. 5.

aber eine Bestrebung im Autobau, die hier helfend einwirken kann, das ist der Vorderachsenantrieb mit drehbarem Lenkergelenk, an Stelle der jetzt üblichen Achsschenkelung. Man sieht aus Abb. 7, wie ein solcher Wagen ohne ersenkten Platzverbrauch von Eisenbahnwagen abfahren kann, und ebenso kann er natürlich rückwärts hinauf. Solche Wagen sind jetzt für elektrischen Antrieb gebaut, sie für Verbrennungsmotoren zu konstruieren, ist freilich eine nicht leichte Aufgabe.

as ist nun der Verwendungszweck dieses kombinierten
Kraftwagen-Eisenbahnverkehrs? Ich muß mich an diesem
Punkte wieder mit meinen Kritikern auseinandersetzen. Sie
sehen den Schnellverkehr vor allem vom Standpunkt des Stück-
gutverkehrs betrachtet; Herr Professor Wentzel so, als ob ich
hauptsächlich nur die Zusammenfassung von Stückgut in Kästen
bedenkt hätte, Herr Amtmann Reffler⁴⁾, indem er sich bewußt
den Stückgutverkehr beschränkt. Aber der Stückgutver-
kehr ist überhaupt nicht das Erste, sondern die Beschleunigung
des Verkehrs einschließlich aller sonstigen mittelbaren Vorzüge
des Kraftwagentransportes, für alle dafür geeigneten Güter,
in allem Ladungen. Nur bei Ladungen ist das Fahren von
Haus zu Haus möglich, bei Stückgut kann es auch der reine
Stückgutverkehr nicht, denn es kommt eben in einem Haus nicht
auf den Ladung nach einem anderen Haus auf, und wenn sie
auf, ist es schon eine kleine Ladung. Daß aber bei dem
kombinierten Verkehr zum ersten Male die Möglichkeit geboten
wird auf der Eisenbahn auch kleine Ladungen zu befördern, halte
ich für einen ganz wesentlichen, für das Handelsleben sehr be-
sonderen Vorteil, denn die große Lücke zwischen Stückgut
und Kleinladung wird schmerzlich empfunden, und ist mit der Ver-
breitung der Tragfähigkeit der Wagen ständig gewachsen.
Auch beim Stückgut sind meinen Herren Kritikern merk-

Zeitung des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen
Nr. 11.

würdige Mißverständnisse untertaufen. Selbstverständlich muß, wie jetzt, Stückgut nach Sammelräumen gefahren und sortiert werden. Dann wird es in die fahrbaren Kästen geladen, wobei man das Karren erspart — denn die Kästen können sich zum Gut hinbewegen, was der Eisenbahnwagen nicht kann — und in diesen fährt es auf den Zug. Herr Amtmann Reffler meint nun, für die Verbindung zwischen zwei großen Städten brauche man den Übergang der Autos nicht, nachdem man doch nicht




Abb. 6.

von Haus zu Haus fahren könne. Man könne auch, wie jetzt, in Eisenbahnwagen laden, und für Seitenorte, die infolge schlechter Anschlüsse so lange warten müßten, käme nichts heraus. Das ist doch ein arges Mißverständnis, denn zu diesen Seitenorten fahren von den angekommnen Zügen die Autos einfach hin. In vielen Fällen, nämlich wenn kein ganzer Karren zusammengekommen ist, muß auch hier ausgeladen, mit aus anderen Richtungen gekommenem Gut vereinigt und ein Auto neu geladen werden. Dann kann man natürlich sofort die Frage stellen: Wenn der Karren bei Stückgut nichts weiter leistet als den Weg vom Güterschuppen zum Zug und vom Zug zum Güterschuppen, warum sollen sie dann überhaupt mitfahren? Warum nicht die Güter einfach wie jetzt in Eisenbahnwagen laden? Die Frage ist in der Tat berechtigt, wo von einem großen Güterschuppen nach einem anderen ein ganzer Zug zusammenkommt, aber wie oft trifft das zu? Ein Schnellgüterzug von Berlin nach München wird doch nicht nur aus Gütern gebildet, die am Anhalter Bahnhof aufgegeben werden, sondern auf allen möglichen Berliner Bahnhöfen. Für die an der Güterabfertigung Anhalter Bahnhof schon in Autos ankommenden Güter fällt also das Umladen fort, wenn die Autos unmittelbar auf den Zug können. Und außerdem kommen ja Güter von allen möglichen Anschlußzügen, und zuletzt und vor allem: mit Stückgütern allein wird wohl überhaupt in den seltensten Fällen ein Zug voll werden, sondern gum größeren Teil mit kleinen Ladungen. Wenn also die Stückgüter nicht auch in Autos auf den Zug gehen, sondern in Eisenbahnwagen verladen angesetzt




Abb. 7. Schema eines großen Eisenbahnautos.

werden müssen, so haben wir wiederum das Rangieren, das wir wegen seiner grundlegenden Nachteile beseitigen wollen.

Es kommt ja auch hinzu, daß in einem Zuge Berlin-München nicht nur Wagen nach München laufen, sondern auch nach Halle, Saalfeld und Nürnberg, alle Orte mit ihrer weiteren Umgebung verstanden, und überall müßte rangiert werden, um die Wagen auszusetzen und andere einzusetzen, und das bedeutet wieder Rangieren. Diese letzte Überlegung führt uns auch dahin, zu erkennen, warum das Problem des Schnellgüterverkehrs überhaupt entstanden ist. Man ist versucht, zu sagen, ob es denn so schlimm sei, aus einem Güterzug schnell ein paar Wagen auszusetzen, ein paar andere einzusetzen und weiter zu

fahren? Dann erleiden die durchgehenden Güter — darauf kommt es vor allem an — doch auch nicht so viel Aufenthalt. Ist das nicht fast so einfach, als Autos „aus-“ und „einstiegen“ zu lassen? Nun, der Eisenbahner weiß, daß es mit dem einfachen Einsetzen nicht gemacht ist, die Wagen müssen je in ihre Gruppe kommen — also wenn in Halle Wagen eingestellt werden, der Saalfelder in die Saalfelder, der Nürnberger in die Nürnberger Gruppe, wenn nicht auf der folgenden Station noch viel mehr Aufenthalt entstehen soll, und das kostet eben ziemlich viel Zeit. Aber selbst das möchte alles noch gehen, wenn wir noch die kleinen Verhältnisse hätten wie früher. Wie sahen denn die alten Bahnhöfe aus? Alles nah beisammen, Personenbahnhof, Eilgutschuppen, Güteranlagen, neben den durchgehenden ein paar Güter-Aufstellgleise, die Strecke nicht zu sehr belegt, infolgedessen wenig Störungen beim Rangieren, die Züge nicht zu groß: ja, da konnte man verhältnismäßig leicht, wenn es sein mußte, ein paar Wagen aus- und einsetzen, die abgesetzten schnell dem Empfänger zuführen und an den Endpunkten dies mit dem ganzen Zug machen. In England, wo es infolge der geographischen Verhältnisse noch richtige Ortszüge gibt, geschlossene Züge von einem Hafen nach einer großen Binnenstadt, ist es heute noch üblich, daß die Güterwagen eine

halbe Stunde nach Ankunft an der Rampe oder am Schuppen stehen. In dem Einfahrgeleis liegen Drehscheiben, mit denen bewegt man die leichten Wagen, und in einem Augenblick der Zug zerteilt. Das wird bei einem entwickelten Eisenbahnnetz mit starkem Übergang an allen Knotenpunkten je desto schwieriger. Man kommt nicht mehr schnell von Ladestelle zum Zug und vom Zug zur Ladestelle, und nicht mal von Zug zu Zug. Alles ist getrennt, der Halteplatz Personenzüge, die möglicherweise eilige Wagen mitbringen, oder gar die Güterschuppen, die Umladestelle, der Verschubbahnhof. Zwischen allen Stellen liegen weite Überführungswege, die bei den geringen Bewegungsmöglichkeiten eines netzes nur selten gefahren werden, und im entscheidenden Augenblick durch Kreuzfahrten gesperrt sind. Aus diesen Gründen werden wir versuchen müssen, für eiligere Güter einen leichteren Weg des Zusammenkommens und Trennens zu finden. Die Aufgabe ist sehr groß, aber lösbar; es ist die Arbeit einer Generation. Der Schnellverkehr, wie ich ihn skizzieren versucht habe, scheint mir der geeignetste Weg zu sein. Er verlängert den wirtschaftlichen Weg des Autos um ein Vielfaches und gibt dabei gleichzeitig der Eisenbahn Transport zurück, die ihr von Rechts wegen gehören.

Die französischen Eisenbahnen im Jahre 1925.

Von den fünf großen französischen Eisenbahngesellschaften haben im Jahre 1925 vier wie im Vorjahre ihre Rechnung mit Fehlbeiträgen abgeschlossen, die Ostbahn steht mit einem Betriebsüberschuß unter ihnen wieder einzig da. Die reine Betriebsrechnung hat zwar bei allen fünf Überschüsse ergeben, diese sind aber durch den Schuldendienst mehr als aufgezehrt worden.

Bei der Nordbahn betragen im Jahre 1925 die Betriebs-einnahmen 1594 Mill. Fr. (1924: 1433 Mill.), die Betriebsausgaben 1264 Mill. Fr. (1129 Mill.), so daß ein Betriebsüberschuß von 330 Mill. Fr. (304 Mill.) verblieb. Sowohl die Einnahmen wie die Ausgaben haben zugenommen. Die Steigerung der Betriebsausgaben ist zu einem erheblichen Teil auf die erhöhten Löhne zurückzuführen: sie machten 925 Mill., 141 Mill. mehr als im Vorjahre, aus. Auch die Beschaffung der zur Durchführung des Betriebes nötigen Gelder hat höhere Aufwendungen erfordert; der durchschnittliche Zinsfuß für Schuldverschreibungen ist von 9 % auf 12 % gestiegen. Auf die Aktien zu 400 Fr. wurden 80 Fr. Dividende ausgeworfen, 5 Fr. mehr als im Vorjahre, um den Aktionären einen Ausgleich für einen Steuerzuschlag in gleicher Höhe zu bieten.

Die erhöhten Tarife konnten die Steigerung der Betriebskosten nicht ausgleichen, und es ist zu erwarten, daß der zweimaligen Tarifierhöhung im vergangenen Jahre bald eine dritte folgen wird. Alle Ausgaben nehmen zu, sowohl die für Beschaffung wie auch die für Löhne. Die Einnahme, bezogen auf ein Zugkilometer, ist allerdings gestiegen, nämlich von 23 988 Frank auf 28 088 Fr., und die Betriebszahl ist von 79,5 auf 79,1 % gefallen. Daß die Zahl der Zugkilometer um 2 291 000, wovon 1 658 000 auf den Güterverkehr entfallen, zurückgegangen ist, muß als eine wirtschaftlichere Gestaltung des Betriebes angesehen werden, und auch der Abbau von 4000 Bediensteten läßt erkennen, daß die Leitung bemüht ist, zu sparen. Schwere Verluste hat der Vorortverkehr gehabt; in Paris haben die Minder-einnahmen auf diesem Gebiet allein 60 Mill. ausgemacht. Unter 154 283 000 Fahrgästen (1924: 158 268 000) waren nur 25 622 000 (28 102 000), die den vollen Fahrpreis bezahlt haben.

Bei der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn haben die Betriebs-einnahmen 2804 Mill. Fr. (1924: 2396 Mill.), die Betriebsausgaben 2221 Mill. Fr. (1924: 1956 Mill.) betragen, so daß ein Betriebsüberschuß von 583 Mill. Fr. (480 Mill.) verblieb. Die sonstigen Ausgaben verwandelten ihr aber in einen Fehlbetrag, der allerdings mit 5 Mill. gegen 53 Mill. gegen das Vorjahr eine sehr erhebliche Verbesserung bedeutet. Die Betriebszahl ist von 79,9 auf 79,2 % zurückgegangen. Bemerkenswert ist namentlich die Steigerung des Frachtverkehrs (petite vitesse); er betrug, auf 1 km bezogen, 50 % mehr als 1913. Die Zahl der Güterzugkilometer ist gegen 1924 um 2 % gestiegen. Der Personenverkehr hat 734 Mill., 12 % mehr als im Vorjahre, eingebracht. Gegen 1913 ist die zurückgelegte Entfernung nur um 13 % gestiegen, die Einnahme, nach Abzug der durch die Tarifierhöhung bedingten Zunahme, aber um 50 %, woraus hervorgeht, daß der Fernverkehr auf den Hauptstrecken gepflegt, der Verkehr auf den Nebenbahnen dagegen eingeschränkt worden ist. Die 1. Wagenklasse haben nur 2,3 % der Reisenden benutzt, dabei aber 22 % der Einnahmen gebracht; 1913 waren die entsprechenden Zahlen 4 und 20,5 %. Der Kraftwagenverkehr der Mittelmeerbahn, den diese durch bahneigene Wagen und durch

Fahrzeuge von Unternehmern bedient, hat sich weiter entwickelt; es wurden 200 000 Personen gegen 160 000 im Vorjahre befördert.

Das durchschnittliche Gewicht der Güterzüge ist von 563 t im Jahre 1913 über 661 t im Jahre 1924 auf 674 t gestiegen. Frachtgut (grande vitesse) hat 365 Mill., gewöhnliches Frachtgut (petite vitesse) 1665 Mill. eingebracht, d. s. 16 und 2 % mehr als 1924.

Die Betriebseinnahmen haben um 15,9 %, die Ausgaben um 17 % zugenommen. Unter den Ausgaben sind 1151 Mill. Löhne und Gehälter, ein Mehr von 187 Mill., zunächst verursacht durch Lohnsteigerungen, aber auch durch eine Vermehrung der Bediensteten von 117 159 auf 118 164. Seit 1913 ist die Zahl der dauernd beschäftigten Kräfte von 81 500 auf 107 800 oder um 30 % gestiegen, was der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu seiner Zehnteln auf die Vorschriften zur Regelung der Arbeitszeit zurückführt. Er bemerkte in der Hauptversammlung auch, daß auf Gold umgerechnet, trotz zweimaliger Erhöhung im Laufe des Jahres, die Frachtsätze noch 10 %, die Fahrpreise noch 4 % unter den Vorkriegsbeträgen stehen. Die persönlichen Ausgaben machen 42 %, die Kosten für Brennstoff 16 % aus, der Schuldendienst verzehrt 18 %; an den Staat muß mittelbar oder unmittelbar elfmal so viel abgeführt werden, als die Aktionäre erhalten. Deren Gewinnanteil beträgt 70 Fr. auf die 500-Fr.-Aktie, wovon den Aktionären aber nach Abzug der Steuern nach der Art der Aktien nur 44 und 36 Fr. verbleiben. — Entsprechend der Zunahme des Verkehrs hat die Mittelmeerbahn ihren Lokomotivpark von 5188 auf 5411 verstärken müssen; weitere Lokomotiven sind im Bau. An Güterwagen sind 128 000 vorhanden, und weitere 1250 sind bestellt. Der Mangel an Material hat dazu gezwungen, mit dem Ausbau der Strecken für elektrische Zugförderung langsamer vorzugehen, als ursprünglich beabsichtigt war.

Bei der Ostbahn betragen die Betriebseinnahmen 1443 Mill. Franken (1924: 1273 Mill.), die Ausgaben 1158 Mill. (1003 Mill.), der Betriebsüberschuß also 285 Mill. Fr. (270 Mill.). Nach Deckung der sonstigen Ausgaben konnte die Ostbahn 14,5 % an die Gemeinschaftskasse der französischen Eisenbahnen liefern, gegen 1924 mit 41 Mill. allerdings ein sehr erheblicher Rückschritt. Die Betriebszahl war mit 80,25 % um 1,48 % niedriger als im Vorjahre, die höchste Betriebszahl war 1920 erreicht worden, sie ist unterdessen um 41,4 % heruntergedrückt worden, was als ein anerkannter Erfolg bezeichnet werden muß.

Die Einnahmen aus dem Eil- und Frachtgutverkehr haben um 22 und 13 %, diejenigen aus dem Personenverkehr um 9 % zugenommen. Der Güterverkehr ist um 763 000 t gestiegen. Der Erzverkehr gegen 1913 nur um 5 % zurückgegangen, wird mit einer gewissen Genugtuung verzeichnet. Unter den Ausgaben haben die persönlichen 141 Mill. oder 21 % mehr als im Vorjahre und damit das Sechsfache der Ausgaben des Jahres 1913 für diesen Zweck betragen. Der Schuldendienst hat 10 Millionen verzehrt. Auf die Aktien zu 500 Fr. ist eine Dividende von 48,5 Fr. ausgeschüttet worden.

Die Paris-Orléans-Eisenbahn hatte von den fünf Gesellschaften die höchste Betriebszahl, nämlich 89,83 % (1913: 88,43 %) zu verzeichnen. Ihre Betriebseinnahmen beliefen sich auf 1339 Mill. Fr. (1195 Mill.), die Betriebsausgaben auf 1195

1. Fr. (1060 Mill.), der Betriebsüberschuß auf 139 Mill. (6 Mill.). Der Schuldendienst hat sehr stark erhöhte Beträge geschlungen, weil für die elektrische Ausrüstung der Strecken erhebliche Anleihen aufgenommen werden mußten. Der Nettobetrag im ganzen betrug 240 Mill. Fr. (1924: 171 Mill.).

Die Zahl der Reisenden hat um 4 271 000 oder um 5 % zugenommen, aber auch hier ist die Zahl der Reisenden, die den Fahrpreis bezahlen, zurückgegangen. Die Einnahmen sind 9,39 % gestiegen; ohne die Erhöhung der Tarife wären es 8,38 % gewesen. Bei den Einnahmen aus dem Güterverkehr sind die Nebengebühren erheblich zur Steigerung beigetragen. Nach Abzug der Erhöhung der Frachtsätze errechnet sich die Verringerung dieser Einnahmen zu 6 % bei einer Verminderung beförderten Gewichts um 1,4 %.

15 Mill. Fr. mußten zur Deckung des Schuldendienstes verwendet werden. An Dividende wurden wie im Vorjahr 60 Fr. die Aktie zu 500 Fr. ausgeworfen.

Bei der Orléansbahn wird bekanntlich die Einführung elektrischer Zugförderung mit großem Eifer betrieben. Im Jahre 1925 sind 39 elektrische Lokomotiven und 32 Triebwagen geliefert worden, 90 und 45 sollen im laufenden Jahre folgen, und dann werden für die erste Ausstattung noch 66 Lokomotiven. Die Anlagen, die für den elektrischen Betrieb nötig sind, haben sich etwas verzögert. Elektrische Züge verkehren zwischen Paris und Etampes und zwischen Breigny und Dourdan, ihre Durchführung über Etampes bis Orléans ist noch im Laufe dieses Jahres zu erwarten. Die nächste elektrisch auszubauende Strecke ist Paris-Vierzon, und damit ist dann der erste Abschnitt vollendet; ein weiterer Ausbau für elektrischen Betrieb ist erst vorgenommen worden, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wieder günstiger gestaltet haben. Das Kraftwerk Vierzon ist fast fertiggestellt; das erste der Werke in der Gegend von Dordogne wird noch im laufenden Jahre in Betrieb genommen werden. Auf den beiden 90 000-Volt-Leitungen Paris-Orléans wird in Paris erzeugter Strom übertragen. Zwischen

Eguzon und Orléans sind Kabel zur Übertragung von elektrischem Strom mit 150 000 Volt Spannung verlegt worden.

Die Südbahn beziffert ihre Betriebseinnahmen mit 642 Mill. Fr. (1924: 560 Mill.), ihre Betriebsausgaben mit 453 Mill. Fr. (487 Mill.) und ihren Betriebsüberschuß mit 99 Mill. Fr. (73 Mill.). Auch hier haben höhere Löhne die Betriebsrechnung ungünstig beeinflusst, merkwürdigerweise wird aber berichtet, daß es gelungen ist, den Preis der Lokomotivkohle zu drücken. Kohlensparnis ist auch durch Ausbreitung des elektrischen Betriebes erzielt worden, die dagegen zur Folge hatte, daß die Verzinsung der Schulden höhere Ansprüche stellte, und so hat sich denn auch bei der Südbahn ein Fehlbetrag, und zwar von 94 Mill. Fr. (1924: 87 Mill.) ergeben. Die Betriebszahl ist von 87 auf 84 % zurückgegangen.

Der Personenverkehr, der 1924 ungünstiger als im vorhergehenden Jahre abgeschnitten hatte, hat sich 1925 wieder erholt; die Einnahmen sind von 160 auf 170 Mill. Fr. gestiegen, die Zahl der Reisenden war mit 33,5 Mill. zwar um 200 000 niedriger als 1924, sie haben aber längere Strecken zurückgelegt. Der Güterverkehr ist sich dem Gewicht nach ungefähr gleich geblieben. Die Zahl der Zugkilometer ist gegen das Vorjahr um 3 % gestiegen und hat damit den Stand der Zeit vor dem Kriege um ein geringes überschritten.

Die Dividende ist zu 57,50 Fr. (1924: 55 Fr.) auf die Aktie zu 500 Fr. ausgeworfen worden.

Die Einführung elektrischer Zugförderung macht die erwarteten Fortschritte. Das Kraftwerk Houvat im Ossan-Tal ist im August 1925 in Betrieb genommen worden, das Kraftwerk Miegebat soll im laufenden Jahr fertiggestellt werden. Zwischen Lannemezan und Dax wird der Strom mit 150 000 Volt übertragen; die Leitung soll im laufenden Jahre bis Toulouse fortgeführt werden. Die Einführung elektrischer Zugförderung auf der Strecke Bordeaux-Hendaye steht bevor.

Über die Betriebsergebnisse der Staatsbahnen im Jahre 1925 wird noch berichtet werden.

Die Frachtberechnung bei Wagenladungen ungleich tarifierter Güter im Falle bahnamtlicher Verwägung.

Von G.-Insp. Bertold Pechtold, GA. Wetzlar.

Nach § 56 (5) EVO. ist bei Gütern verschiedener Tarifklassen, wenn getrennte Frachtberechnung verlangt wird, das Gewicht jeder Tarifklasse besonders anzugeben. § 14 (1) der allgemeinen Tarifvorschriften zum D. E. G. Tar. Teil I Abt. B erzwingt diese Bestimmung dahin, daß bei Wagenladungen aus ungleich tarifierten Gütern die Fracht für das Gesamtgewicht der Ladung auf Grund des höchsten, für einen Teil der Sendung geltenden Frachtsatzes für Wagenladungen berechnet wird, wenn das Gewicht der Güter nicht getrennt angegeben ist. Diese Bestimmungen begründen vielfach die Auffassung, daß es lediglich darum geht, die getrennten Gewichtsangaben selbst zu ermitteln und in den Frachtbrief einzusetzen, um in den Fällen der Vorteile der getrennten Frachtberechnung zu gelangen. Dieser Auffassung widerspricht § 58 (3) EVO. (vgl. auch § 7 (2) AAV. II), der besagt, daß die Eisenbahn auf einen Antrag der Spalte „Zulässige oder vorgeschriebene Erklärungen“ im Frachtbrief gestellten Antrag des Absenders zur Gewichtsangabe verpflichtet ist (unter Erhebung der tarifmäßigen Gebühr) und daß sie sich dieser Verpflichtung nur dann entziehen kann, wenn die vorhandenen Wägevorrichtungen nicht ausreichen oder die Beschaffenheit des Gutes oder die Betriebsverhältnisse die Ausführung des Antrags nicht gestatten.

Die Praxis ergibt in diesem Zusammenhang 2 Sonderfälle:

1. Der Absender gibt überhaupt kein Gewicht oder nur ein ungenügendes an und beantragt gem. § 58 (3) EVO. 1. Satz bahnamtliche Gewichtsangabe der Teilladung — getrennt nach den Gütern verschiedener Tarifklassen. Die Möglichkeit der Frachtberechnung besteht, durch mehrmaliges Wiegen auf der Waage während der Beladung oder, je nach den gemachten Frachtbriefangaben, durch Abzug der angegebenen Gewichte der Teilladung von dem bahnamtlich ermittelten Gesamtgewicht. Es ist jedoch, rechtzeitig zu prüfen, ob die mit der mehrfachen Verwägung verbundenen Unkosten die Frachtersparnis ausgleichen; denn:

a. wird nach den Bestimmungen des Reichsbahngütertarifs Teil II, Heft a, Abschnitt D II c II Ziff. 1 Umstellgebühr nach Maßgabe des Gebührenzeigers erhoben und

b. wird fast immer Standgeld entstehen, da die Beladefrist nach Ziffer 5 der vorstehend angeführten Bestimmung des Teils II, Heft a nicht unterbrochen wird.

Die Frachtberechnung ist also abhängig davon, ob das Gewicht im Antrag des Absenders entsprechend bahnamtlich getrennt

ermittelt wird oder nicht. Geschieht dies, dann wird die Fracht stets getrennt berechnet, und zwar nach den Bestimmungen im Teil I B § 14 (2—3). Jede andere getrennte Berechnung in der Weise, daß die Gewichte einzelner verschieden tarifierter Güter zusammengefaßt werden, wodurch sich eine niedrigere Fracht ergeben könnte, ist nach § 14 Ziffer 3 a nicht statthaft.

II. Der Absender gibt im Frachtbrief das Gewicht der einzelnen Teile der Ladung und das Gesamtgewicht an. Die beantragte bahnamtliche Verwägung ergibt eine Gewichts Differenz.

Hier besteht bei der Frachtberechnung, wenn der Frachtvertrag abgeschlossen und eine Rückgabe des Frachtbriefes an den Absender zur Berichtigung nicht möglich ist, vielfach Unklarheit darüber ob:

1. die Einzelgewichtsangabe des Absenders überhaupt nicht berücksichtigt und die Fracht für das ermittelte Gesamtgewicht nur auf Grund des höchsten für einen Teil der Sendung geltenden Frachtsatzes berechnet werden soll, oder ob
2. diese Gewichts Differenz im Verhältnis der vom Absender angegebenen Gewichte auf die Eigengewichte verteilt oder je nach Lage des Vorteils für die Eisenbahn ausschließlich das Gewicht des höchst- oder des niedrigsttarifierten Gutes geändert wird.

Zu 1. Die Bestimmungen des D. E. G. Tar. Teil I Abt. B ordnen in den §§ 14 (1) Satz 1 und 14 (3) Anmerkung, an, daß die Fracht nach dem höchsten für einen Teil der Sendung geltenden Frachtsatz für Wagenladungen dann berechnet wird, wenn im Frachtbrief das Gesamtgewicht der Sendung angegeben ist. In allen anderen Fällen erfolgt stets getrennte Frachtberechnung. Da der Absender in dem behandelten Falle Einzelgewichte angibt, und etwa wahrgenommene Gewichts Differenzen keine Nichtigkeit dieser Tatsache bewirken, so kommt bei kasuistischer Auslegung der Tarifbestimmungen die für den Absender vorteilhafte getrennte Frachtberechnung in Anwendung.

Zu 2. Der Tarif bestimmt jedoch nur, daß eine getrennte Frachtberechnung stattfindet. Welche Teilgewichte bei Abweichung des Gesamtgewichtes im Falle bahnamtlicher Verwägung von dem vom Empfänger angegebenen Gewichte der Frachtberechnung unterstellt werden sollen, ist vom Gesetzgeber nicht klar zum Ausdruck gebracht, auch nicht in der ab 15. Mai 1926 gültigen Fassung der Tarifbestimmungen. Zwar weist § 14

Abs. 2 darauf hin, wenn die Summe der frachtpflichtigen Einzelgewichte bei 5000, 10 000 und 15 000 kg im Falle der Verladung oder Beiladung von Gütern das Ladegewicht des verwendeten Wagens von mehr als 15 t nicht erreicht, daß das an diesen Mindestgewichten fehlende Gewicht dem der Frachtberechnung zugrunde zu legenden, noch nicht abgerundeten Gewicht desjenigen Gutes zugeschlagen wird, welches dem Gewichte nach überwiegt, bei gleichen Gewichten demjenigen des höchsttarifierten Gutes. Man neigt vielfach dazu, diese Bestimmungen analog für den Fall der Ermittlung eines bahnamtlichen Mehrgewichtes anzuwenden. Während der eben erwähnte gesetzlich geregelte Fall eine Schädigung der Eisenbahnverwaltung ausschließt, könnte die analoge Anwendung der Bestimmungen des § 14 (3) eine Benachteiligung der Eisenbahnverwaltung durch zu niedrige Frachtberechnung verursachen, wenn das Gewicht des höchsttarifierten Gutes absichtlich oder unabsichtlich zu niedrig angegeben wird.

Z. B.: A. liefert auf: 1000 kg Kl. A
14 000 kg Kl. D
im Frachtbrief steht: 100 kg Kl. A
14 000 kg Kl. D

Die beantragte bahnamtliche Gewichtsermittlung ergibt 900 kg Mehrgewicht, das nicht dem Gewicht zugeschlagen werden darf, welches überwiegt, sondern dem des höchsttarifierten Gutes.

Die aus § 58 (3) EVO. bestehende Verpflichtung der eisenbahnseitigen Gewichtsfeststellung, die den Absender im Falle der unrichtigen Gewichtsangaben entlastet, fordert eine erhöhte

Sicherung der Eisenbahnverwaltung. Es ist infolgedessen lediglich die Frage zu entscheiden: Wie wird eine Benachteiligung vermieden, und wer trägt die Folgen der unrichtigen Angaben im Frachtbrief? Eine Schädigung der Eisenbahn ist dann geschlossen, wenn das Mehrgewicht als nicht getrennt gegebenes Gewicht im Sinne des § 14 (1) behandelt und bei Frachtberechnung dem höchsttarifierten Gute zugeschlagen wird. Diesen Nachteil hat der Absender nach § 57 EVO. zu sich gelten zu lassen. Entsprechend ist bei der bahnamtlichen Mindergewichtsermittlung das Gewicht des niedrigsttarifierten Gutes zu kürzen. Eine Benachteiligung des Absenders über seinen Angaben im Frachtbrief tritt in diesem Falle ein.

Ein Schlußwort verdienen die für die Frachtberechnung geltenden Gewichtsmengen gemäß § 14 (3) alte Fassung § 14 (2) neue Fassung (Nachtrag II). Nach den seitherigen Bestimmungen wurde die Fracht „abweichend“ vom § 6 D.E.G. I B berechnet. Die wichtigen Grundsätze für die Frachtberechnung, die im § 6 (3—6) gegeben waren und die darauf weisen, daß die Frachtberechnung nach denjenigen Klassen (Haupt- oder Nebenklassen usw.) vorgenommen wird, die billigste Fracht ergeben, schieden damit aus. Es war durch keine Seltenheit, daß Sendungen höheren Gewichts weniger Fracht kosteten als Sendungen niedrigeren Gewichts. Der Wandel der neuen Fassung im § 14 (2) ist glücklicherweise gewählt „beschränkt“ die Abweichung auf die angeführten Fälle (Gewichtsgrenzen) und läßt im übrigen die Anwendung der allgemeinen Grundsätze für die Frachtberechnung zu.

„Fob“.

Von Dr. H. Botsch, Hamburg.

„Fob“ ist für viele Kaufleute ein Begriff, mit dem ihre eigene Funktion bei der Tätigkeit von Überseegeschäften und damit ihr Interesse für deren weiteren Verlauf überhaupt endet. Die Bordlieferung selbst ist ihnen eine verwickelte, unüberschbare Angelegenheit, die man am besten in die Hände eines vertrauenswürdigen Spediteurs legt und die man möglichst zu vermeiden sucht, indem man seine Lieferungen „ab Haus“ schließt. Es gibt tatsächlich eine Reihe bedeutsamer Industrien, die diesen Grundsatz verfolgen und durchsetzen und deren einzelne Werke oft rührend hilflos sind, wenn sie plötzlich vor die Notwendigkeit gestellt werden, sich mit Transportgeschäften bis Bord ausgehendem Seedampfer zu befassen, um einen nennenswerten Auftrag mit derartigen Konditionen nicht auszulassen. Das Gefühl des Unübersehbaren ist beim Gedanken an eine Foblieferte nicht ganz falsch, und es gewinnt um so mehr reale Grundlage, je gewaltiger das Becken ist, in das als Ausgangshafen die Kanäle des Ausfuhrverkehrs münden. Der vertrauenswürdige reelle Seehafenspediteur liebt es nicht, wenn sich sein Auftraggeber über die Einzelheiten seiner Tätigkeit im Unklaren befindet und wenn er sich in keiner Weise um die lokalen Verhältnisse des Seehafens kümmert, über den er seine Sendungen verläßt. Er weiß, daß eine Kundschaft um so leichter eine Beute der Konkurrenz wird, je weniger sie den Wert seiner Tätigkeit zu schätzen weiß und je eher sie daher geneigt sein wird, nur der billigen Offerte nachzulaufen, die ja bei dem heutigen Wettbewerb doch nicht ausbleibt. Es ist zweifellos der gesündeste Grundsatz, seinen Kunden zu sagen: das und das kostet mich die Sache, das und das muß ich daran verdienen, um so arbeiten zu können, wie man es von mir als Vertrauensmann, der ich jede günstige Chance für meinen Auftraggeber wahrzunehmen habe, verlangen kann. Und jeder loyale Verloader wird diesen Standpunkt zu schätzen wissen, weil er instinktmäßig dieser Offenheit mehr Vertrauen entgegenbringt als einer billigen verschleierte Übernahme, deren Grundlagen er nicht übersehen kann und bei der er schließlich auf allerlei Neben- und Nachberechnungen gefaßt sein muß. Wir glauben auch weiterhin, daß keinem Spediteur viel an jener fluktuierenden Kundschaft gelegen ist, die mit jedem Transport ihre Speditionsbeziehungen wechselt, überall die billigsten Offerten herausholt und schließlich, da sie niemand Verdienst lassen will, von wilden Außenseitern übers Ohr gehauen wird.

Wenn wir nun im Verfolg dieser Gedankengänge es unternehmen wollten, mit wenigen Worten in den Gang der Foblieferte diejenige Klarheit zu bringen, die es dem Verloader ermöglichen würde, seine Ware in jedem einzelnen Fall transporttechnisch und kostenrechnerisch im Seehafen bis Bord Seedampfer zu verfolgen, so würden wir vergebens etwas organisches Gewordenes und organisches Veränderliches in ein Schema zu kleiden suchen, dem es beim ersten praktischen Versuch wieder entgleiten würde. Tatsächlich ist in einem großen Seehafen der Gang der Bordlieferung so zahllosen Bedingungen unterworfen, daß man, selbst wenn man ganz grobe Grundrisse nimmt, leicht

einige Dutzend verschiedene Arten und Verfahren der Bordlieferung aufzählen kann. Maßgebend für den Gang und die Kosten der Foblieferte ist zunächst die Wahl des Transportmittels bis zum Seehafen. Ob die Ware mittels Bahn, Binnenschiff, Kraftwagen oder, wie beispielsweise von der Ostsee mit Seeleichter oder kleinerem Seedampfer ankommt, ist für den ganzen Umschlag grundlegend. Bei Bahnankunft spielt dann die Rolle, ob es sich um Stückgut oder Wagenladung handelt, das Stückgut direkt an den Kai adressiert ist oder ob es an ein Zollinlandsbahnhof ankommt, ob die Wagenladung als Ganzzug direkt nach einem Kai rollt oder ob sie an einem Zollinlandsbahnhof nach verschiedenen Schuppen zur Verteilung kommt, ob es sich um Gut aus dem deutschen Inland handelt, das im Seehafen zollabgefertigt wird oder ob es Transitgut, z. B. aus Tschechoslowakei ist, das ohne weiteres nach dem Freihafen durchrollt. In gleicher Weise wird die Seehafenspedition durch die Vorbedingungen, die ein Antransport mit Binnenschiff mit sich bringt. Das Verfahren wird ein anderes sein, je nachdem, ob es sich um eine größere Packung handelt, die im Kahn selbst längsseitig Seeschiff gebracht wird oder um eine kleinere, die noch in ein Hafenfahrzeug umgeschlagen werden muß, ferner ob der Seedampfer ladebereit ist oder ob die Ladung noch im Kahn verbleiben oder etwa am Kai aufgenommen werden muß, ob die Sendung eilig ist, sofort mit Fuhre am Kai anzuliefern ist oder ob für Waschanlieferung Zeit bleibt.

Aus all diesen Andeutungen ist bereits zu erkennen, daß Auswahl der im einzelnen Falle richtigen Beförderungsart eine ganz eingehende Kenntnis der lokalen Verhältnisse und eine reiche praktische Erfahrung erfordert, die nur dem ortsässigen Spediteur zur Verfügung steht, dem man daher am besten das Vertrauen freier Verfügung schenkt und den nur zur Rechenschaft zieht, wenn man die lokalen Verhältnisse bis ins einzelne kennt und sich einwandfrei von den tatsächlichen Umständen des Einzelfalles überzeugt hat. Es ist im Geschäftsbetrieb der Seehafenspedition nichts unerträglicher, als zerstört die guten Beziehungen rascher als von reiner Unkenntnis getragene Rückfragen. Es muß in der Expedition schon von Anfang an dies so unendlich viel geschrieben werden, daß alles Unmögliche vermieden werden sollte.

Auf einen Punkt möchten wir im Rahmen dieser allgemeinen Ausführungen noch besonders eingehen, das ist die Frage der Extrakosten. Wer kennt nicht die netten Rechnungen mit Liegegeldern, Nachtlöschkosten, Wagenstandsgeldern, Überschicht usw.? Sie sind das Kreuz aller, die am Hafenumschlag interessiert sind, kein Mensch zahlt sie gern, weil jeder glaubt, es in der Abwicklung des Transportes etwas nicht so gelaufen, was hätte laufen sollen und niemand berechnet sie gern, weil sie meist nur nach langem Hin und Her bezahlt werden. Aber kein Spediteur, und mag er noch so gewandt disponieren, kann diese Extrakosten stets vermeiden, denn sie sind bedingt durch

Prinzip der Wirtschaftlichkeit, das allen Gliedern des Berungsaktes seine Gesetze aufzwingt und das darin besteht, stets das größte Transportgefäß, hier also das Seeschiff, anderen das Tempo und das Verfahren des Lös- und Ladegeschäfts vorschreibt. Im Seeschiff sind die größten wirtschaftlichen Werte verkörpert, deren Brachliegen weit mehr ins Gewicht fällt als die etwa von ihm geforderten Mehrleistung der Zubringer. Die schnelle und rationelle Abfertigung des Seeschiffs, die möglichste Verkürzung seines Aufenthalts, der sogenannten toten Pause, im Hafen ist ein Hauptgesetz der Seeschifffahrt, dessen Außerachtlassen deren Wirtschaftlichkeit in Frage stellen und letzten Endes in Form eines höheren Niveaus zum Schaden des Verladens ausschlagen müßte. Die Bedeutung dieses Moment haben kann, zeigt die Überlegung, daß durch Rationalisierung des Lös- und Ladegeschäfts

die Zahl der Reisen einzelner Schiffe im Jahr gesteigert werden könnte. Wenn es beispielsweise unseren größeren Reedereien gelingt, im New-York-Dienst in beiden Endhäfen bei jeder Reise auch nur je 1½ Tage durch größtmögliche Rationalisierung des Lös- und Ladegeschäfts zu sparen und dadurch im Jahresfahrplan für jedes Schiff eine Reise mehr herauszuholen, so kann man verstehen, daß von diesem Punkt nachgerade die ganze Rentabilität eines bestimmten Dienstes abhängen kann. Wer sich einmal ernstlich mit diesen Überlegungen beschäftigt hat, wird ihre Richtigkeit anerkennen und wird sich auch ihren Konsequenzen unterordnen, die darin zum Ausdruck kommen, daß die im Beförderungsprozeß wertvollste Einheit, das Seeschiff, allen seinen Zubringern gegenüber hinsichtlich der Art, des Verfahrens, des Tempos und der Zeit der Anlieferung bestimmend sein muß.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Vorschrift über die Heranziehung der Reichsbahnbediensteten zum Schadensersatz (Ersa). Nach § 32 Absatz 2 Personengesetz für das Verfahren bei Heranziehung zum Schadensersatz die Niederschlagung von Forderungen vorläufig die bisherigen Bestimmungen. An deren Stelle tritt, wie „Die Reichsbahn“ mitteilt, mit Wirkung vom 1. Oktober 1926 ab für den Reichsbahnbereich die „Vorschrift über die Heranziehung Reichsbahnbediensteten zum Schadensersatz (Ersa)“ (abgeleitet in Nr. 33 der „Reichsbahn“). Die Ersa gilt für alle unter der Person Teil I fallenden Beamten, findet aber sinngemäß auf die unter Teil II Person fallenden Beamten Anwendung. Vorschrift erstreckt sich auf alle Fälle, in denen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft durch vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Dienstpflichten eines unter § 1 der Personalordnung Teil I fallenden Bediensteten mittelbar oder unmittelbar Schaden zugefügt wird (§ 2). Zur Durchführung des Schadensersatzes zur Heranziehung zum Schadensersatz ist im allgemeinen die Stelle berufen, die auch für die Erledigung des Strafverfahrens zuständig ist. Die Heranziehung zum Schadensersatz wird durch einen schriftlich abgefaßten Bescheid ausgesprochen, der dem Ersatzpflichtigen durch die ihnen vorgesetzte Stelle bekanntzugeben ist. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntgabe Beschwerde eingelegt werden. Eine weitere Beschwerde ist nicht zulässig.

Verbandschränke in D-Zugwagen. Zur Erhöhung der Sicherheit für die Reisenden werden die D-Zugwagen nunmehr besonderen Verbandschränken ausgerüstet, die bei etwaigen Unfällen die erforderlichen Verbandmittel, Verbandstoffe usw. ersten Hilfeleistung enthalten. Es wird besonders darauf hingewiesen, daß für den Inhalt der Verbandschränke in den D-Zugwagen und der Rettungskästen, die auf den Bahnhöfen aufgestellt sind, nur gutes Material zur Verwendung kommt.

Baken zur Signalankündigung bei der Reichsbahn. Um Lokomotivführer ein auch bei Dunkelheit und unsichtigem Wetter wirksames Zeichen zu geben, daß er sich einem Vorzeichen nähert, beabsichtigt die Deutsche Reichsbahn, zunächst den Schnellzugstrecken besondere Ankündigungstafeln, die hoch und 0,40 m breit, aufzustellen. Die aus Holz hergestellten Baken zeigen auf weißem Grundanstrich dem Zuge gegen 1—3 (nötigenfalls bis 5) von links nach rechts angeordnete schwarze Querstreifen. Die Ankündigungsbaken werden vor allen Vorseignalen, die zu Einfahr- und Streckenalarmen gehören, und zwar je 3 bis 5 Baken hintereinander, mit einem Zwischenraum von 75 m unmittelbar rechts neben dem zugehörigen Fahrgeleis aufgestellt. Die dem Vorseignal am nächsten stehende Bake wird 100 m vor diesem angeordnet. Die Arbeiten sind so gefördert werden, daß sie bis zum Eintritt des kommenden Winters beendet sind.

Umgestaltung der Eisenbahnanlagen in Frankfurt (Main). Im Jahre 1860 erbaute und seither über die Casseler Strecke alten Main-Weser-Bahn über Rödelheim und Frankfurt-Westen Hauptbahnhof Frankfurt einmündende Homburger Hauptstrecke wird gegenwärtig zur Entlastung jener Strecke Rödelheim über die Verbindungskurve der „Bäderbahn“ Wiesbaden-Höchst-Homburg-Nauheim und weiter um den Flugplatz Frankfurt herum direkt in den Hauptbahnhof eingeführt. Die 1838 bereits erbaute „Taunus-Bahn“ Wiesbaden-Kastell-Kastell wird von der neuen Führung auf einem im Bau befindlichen Viadukt überschritten; zugleich werden die Überführungen der Main-Neckar- und Frankfurt-Bebraer Bahn in Ver-

bindung mit dem Umbau der eisernen Mainbrücke verstärkt und entsprechend den Profilen der überschrittenen Landstraßen bis zur Breite von 45 m erweitert.

— **Elektrisierung der Strecke Landshut-Regensburg.** Die Elektrisierungsarbeiten auf der Strecke Landshut-Regensburg sind nunmehr so weit gediehen, daß mit Beginn des Winterfahrplans auf der Strecke Landshut-Neufahrn mit Beginn des Sommerfahrplans auf der Strecke Neufahrn-Regensburg der elektrische Betrieb aufgenommen werden kann.

— **Ausbau der Murgtalbahn.** Der Ausbau der noch fehlenden nur etwa 12 km langen Strecke zur Verbindung der Murgtalbahn Rastatt-Gernsbach-Forbach-Raumünzach mit der Strecke Klosterreichenbach-Freudenstadt, die nunmehr auch vom Zahnrad- zum Reibungsbetrieb übergegangen ist, ist nach der vom Vertreter des württembergischen Arbeitsministeriums kürzlich abgegebenen amtlichen Erklärung durch das Reich gesichert. Damit wird die seit langem erstrebte durchgehende Verbindung von der badischen Hauptlinie durch das landschaftlich schöne Murgtal bis zur württembergischen Hochebene und dem vielbesuchten Höhenkurort Freudenstadt endlich hergestellt. Mit der Vollendung der Bahn dürfte innerhalb der nächsten zwei Jahre zu rechnen sein.

— **Eröffnung der „Reichsbahnbrücke“ über den Pregel in Königsberg (Pr.).** Die im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Königsberger Bahnhofsanlagen mit einem Kostenaufwand von etwa 3½ Millionen Mark errichtete neue Eisenbahnbrücke über den Pregel ist am 28. August durch einen Festakt, an dem unter den zahlreichen Ehrengästen auch der Generaldirektor der Reichsbahn-Gesellschaft Dr. Dörpmüller teilnahm, dem Straßenverkehr übergeben worden, während der Eisenbahnverkehr erst nach Fertigstellung der Bahnhofsgebäude aufgenommen werden wird. Die Brücke wurde von dem Reichsbahndirektionspräsidenten Möller dem Oberbürgermeister Dr. Lohmeyer mit den besten Wünschen für die Stadt Königsberg und ihren Handel und Wandel übergeben. Oberbürgermeister Dr. Lohmeyer taufte die neue Brücke auf den Namen „Reichsbahnbrücke“.

— **Dieselmotortriebwagen der Reichsbahn.** Auf der Reichsbahnstrecke Cassel-Hann.-Münden werden gegenwärtig neue Triebwagen eingefahren, die an Stelle der bisher angewandten Akkumulatortriebwagen mit Dieselmotoren und Ölfuehrung versehen sind. Die bei den Probefahrten mit mehreren Anhängern belasteten Doppelwagen zeigen ein gefälliges Aussehen und sollen gegen den Akkumulatorenantrieb eine Verringerung der Betriebskosten ergeben.

— **Werbefaltblätter für Sonntagsrückfahrkarten.** Um für die Sonntagsrückfahrkarten zu werben, hat die Reichsbahndirektion Berlin vor kurzem ein neues, künstlerisch ausgeführtes Werbeplakat herausgegeben. Außerdem ist beabsichtigt, wie wir erfahren, demnächst auch ein Werbefaltblatt kostenlos dem reisenden Publikum auszuhändigen. Der Berliner, der im Kreise seiner Familie seine Sonntagspläne schmiedet, kann an Hand dieses Falblattes zu Hause die Fahrtkosten genau übersehen. Die vorderste Seite des Werbeblattes zeigt das Bild einer fahrenden Lokomotive, die Innenseiten bieten eine geographische Übersicht über die Reiseziele für Sonntagsrückfahrkarten, und die Rückseite gibt eine Preistafel für die vorhandenen Sonntagsrückfahrkarten.

— **Elektrische Beleuchtung in den D-Zug-Wagen.** Die Ausrüstung aller vorhandenen D-Zug-Wagen (Personen-, Gepäck- und Salonwagen) mit elektrischer Beleuchtung wird im Jahre 1927 abgeschlossen werden. Soweit nach Einbau der im Jahre 1926 beschafften elektrischen Beleuchtungseinrichtungen D-Zug-Wagen noch Gasbeleuchtung besitzen, werden sie elektrische Maschinenbeleuchtung erhalten.

— **Übergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverskehr.** Einem lebhaft empfundenen Bedürfnis entsprechend gibt der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen demnächst je für das deutsche, österreichische, ungarische und niederländische Eisenbahnnetz und für die Saarbahnen einen mit einer Karte der Grenzübergänge ausgestatteten Übergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverskehr heraus, der neben den in besonderer Tafel zusammengestellten Entfernungen von Grenzübergang zu Grenzübergang die Tarifentfernungen von sämtlichen Binnenstationen nach sämtlichen Grenzübergängen der einzelnen Eisenbahngebiete enthält und außer für Zwecke der Eisenbahnverwaltungen auch für die Frachtermittlung oder Frachtnachprüfung durch die Verkehrtreibenden mit Vorteil verwendet werden kann. Die veröffentlichten Tarife werden hierdurch in ihrer ausschließlichen Geltung nicht berührt.

Der Übergangskilometerzeiger der deutschen Eisenbahnen zerfällt in vier Einzelhefte, von denen zunächst Heft 2, die Entfernungen nach den Grenzübergängen gegen Österreich und die Tschechoslowakei umfassend, erscheinen wird. Heft 3 (Entfernungen nach den Grenzübergängen gegen die Schweiz, Frankreich, das Saargebiet, Belgien und die Niederlande), ferner Heft 1 (Entfernungen nach ostpreussischen Seehäfen und Grenzübergängen gegen Danzig, Litauen, Polen und Polnischoberschlesien) und Heft 4 (Entfernungen nach den Grenzübergängen gegen Dänemark und Schweden sowie den übrigen wichtigeren Seehäfen) werden in kurzen Abständen folgen. Der Preis eines Einzelheftes wird nach Maßgabe der Selbstkosten etwa 15 RM. betragen.

Es empfiehlt sich, Bestellungen auf die deutschen Hefte des Übergangskilometerzeigers, die auch einzeln abgegeben werden, schon jetzt bei der Geschäftsführenden Verwaltung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen in Berlin W 9, Köthener Straße 28/29, vormerken zu lassen.

— **Lebhafter Verkehr auf der Saßnitzlinie.** In letzter Zeit hat der Güterverkehr über die Fahrstrecke Saßnitz-Trälleborg stark zugenommen. Unter gewöhnlichen Verhältnissen sind ein deutsches und ein schwedisches Fährschiff in Betrieb. Es hat sich aber jetzt als notwendig erwiesen, noch ein drittes Fährschiff, die „Preußen“, wieder einzustellen, da die Zahl der zu überführenden Wagen in ständigem Steigen begriffen ist. Man wird nunmehr anstatt bisher 60 Güterwagen täglich 100 über die genannte Seestrecke befördern können. Es ist übrigens erwähnenswert, daß der Hauptverkehr in der Richtung nach Schweden geht. Als die Hauptgüter werden bezeichnet Obst und Südfrüchte aus Italien — wohl eine Folge des verbilligten norddeutsch-italienischen Gütertarifs —, Kohlen und Teer aus Polen, Maschinenteile aus Deutschland.

Im Gegensatz zum Güterverkehr ist der Personenverkehr recht schwach und hat in letzter Zeit noch merklich abgenommen.

— **Reiseverkehr nach polnischen Stationen.** Der beschleunigte Personenzug Berlin Stadtbahn-Eydtkuhn Nr. 305 wird täglich zur Reise nach polnischen Stationen benutzt. Die Reisenden sind der Meinung, daß sie diesen Zug bis zur polnischen Zielstation benutzen oder in Konitz umsteigen können. Dies ist nicht der Fall. In den Zug wird wohl in Konitz ein Wagen 3. Klasse für den inneren polnischen Verkehr eingestellt. Dieser ist aber für die Reisenden aus Deutschland nicht benutzbar, weil das Verlassen des Zuges im polnischen Gebiet nicht zugelassen ist. Reisende dieses Zuges nach polnischen Stationen müssen in Schneidemühl oder Firchau umsteigen und dort auf den Personenzug 435 übergehen.

— **Eine Bahn auf den Taunusgipfel.** Eine in Königstein am Taunus stattgefundene Konferenz hat im Anschluß an die Elektrisierung der Bahnstrecke Höchst-Königstein die Weiterführung dieser Bahn auf den 880 m hohen Hauptgipfel des Taunus, den Großen Feldberg, vorgesehen, um diesen als Wanderziel noch mehr zu erschließen. Als Verlängerung dieser Bergbahn wurde weiterhin die Erschließung des Hochtaunusgebietes nördlich vom Feldberg in Aussicht genommen.

— **Vorübergehende Aufhebung des Sichtvermerks für Reisende aus den Vereinigten Staaten.** Zur Förderung des amerikanischen Reiseverkehrs nach Deutschland hat der Reichsminister des Innern bestimmt, daß den bereits in Europa weilenden Angehörigen der Vereinigten Staaten die Einreise nach Deutschland über die Grenzübergangsstellen Bentheim, Aachen, Kehl und Basel bis zum 31. Oktober auch ohne den Sichtvermerk einer deutschen Auslandsvertretung gestattet ist.

— **Die 1. Winterausgabe 1926/27 des Reichskursbuchs** sowie die Sonderausgaben der drei ersten Teile des Reichskursbuchs mit dem am 3. Oktober in Kraft tretenden Winterfahrplänen werden pünktlich am 1. Oktober erscheinen. Auf Wunsch der Bezieher sind in die Sonderausgaben die Zufahrtsstraßen und Übergangsfahrpläne aufgenommen worden. Die Verkaufspreise — 6,50 M.

für ein Reichskursbuch und 2 M. für ein Stück der drei Sonderausgaben — sind unverändert. Bestellungen nehmen alle Postanstalten, Bahnhöfe der Reichsbahn sowie auch die Sortimentsbuchhandlungen und Reisebureaus entgegen. Frühzeitige Bestellung wird empfohlen, da sonst bei der beschränkten Zahl der Ausgabe auf Lieferung nicht zu rechnen ist.

— **Eisenbahnwissenschaftliche Woche in München.** Die Eisenbahnverwaltung Bayern der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft veranstaltet in Verbindung mit der Verwaltungsakademie München in der Zeit vom 25. bis 30. Oktober d. J. für die Beamten des gehobenen mittleren Dienstes wieder eine eisenbahnwissenschaftliche Woche in München. Hierzu sind folgende Vorträge in Aussicht genommen: 1. Reichsbahndirektor Reindl: Fragen aus dem Gebiete des Reichsbahnbeamtenrechts; 2. Reichsbahndirektor Hamm: Das Unterrichtswesen bei der Reichsbahn; 3. Reichsbahndirektor Hellenthal: Die Sicherung des Eisenbahnbetriebs, Rückblick und Ausblick; 4. Reichsbahnoberrat Dr. Grube: Die Grundlagen des modernen Arbeitsrechts; 5. Reichsbahnoberrat Michel: Die Kraftwerke des Walchensees und der Mittelländer Isar, soweit sie für die Bahnstromerzeugung in Betracht kommen; 6. Reichsbahnoberrat Gollwitzer: Werkwirtschaft bei den Eisenbahnausbesserungswerken; 7. Reichsbahnoberrat Buchner: Neuere Eisenbahnhochbauten in Süddeutschland; 8. Reichsbahnrat Krapp: Arbeits- und Zeitstudien im Eisenbahnbetriebsdienst; 9. Reichsbahnrat Haßfurter: Neuzulassung von Eisenbahnbeamten; 10. Reichsbahnoberrat Dr. Saller: Bahnbau und Bahnhalt in neuerzeitlicher Form; 11. Reichsbahnoberrat Burger: Eisenbahn und Kraftwagen; 12. Reichsbahnrat Dobmaier: Was muß der Bahnbeamte von der Benutzung des Fährschiffes wissen? 13. Reichsbahnoberrat Dr. Sauter: Die Entwicklung der Gütertarife der Deutschen Reichsbahn; 14. Reichsbahnoberrat Ehrensberger: Die Kosten der Zugsförderung und ihrer Abhängigkeit von den Streckenverhältnissen, der Fahrzeit und der Auslastung der Lokomotive; 15. Reichsbahnoberrat Dr. Karner: Fahrpreise und Tarifgestaltung im Personenverkehr.

Außerdem werden von Dozenten der Hochschule noch einige Vorträge allgemeinwissenschaftlicher Natur gehalten werden. Das Thema dieser Vorträge steht noch nicht fest. Auch Führungen und Besichtigungen werden stattfinden (Walchenseekraftwerk, Eisenbahn-Zentralschule in Freimann usw.). Zeit und Ort sowie alle näheren Einzelheiten werden noch bekannt gegeben werden.

— **Verwaltungs-Akademie Berlin.** Am 4. Oktober d. J. eröffnet die Verwaltungs-Akademie Berlin für auswärtige Reichsbahnbeamten den ersten systematisch aufgebauten fachlichen Ferienkursus von einer Woche. Für die im Herbst stattfindende Kursuswoche sind folgende Vorlesungen vorgesehen: 1. Kaskel, Dr., Professor a. d. Universität Berlin: Rechtliche Grundbegriffe, bürgerliches und öffentliches Recht, 10 Stunden; 2. Meerwarth, Dr., Professor a. d. Universität Berlin: Einführung in die Volkswirtschaftslehre, 12 Stunden; 3. Kittel, Dr., Reichsbahndirektor und Mitglied der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft: Eisenbahnrecht, 8 Stunden. Für den nach Amerika berufenen Dozenten Dr. Palvi übernimmt Professor Dr. Meerwarth die Vorlesung über Einführung in die Volkswirtschaftslehre.

Die ordentlichen Vorlesungen beginnen am 1. November (Anmeldung dazu vom 18. Oktober ab). In Aussicht genommen sind folgende Vorlesungen:

A. Staats- und Wirtschaftswissenschaften. Professor Dr. Jastrow: Enzyklopädie der gesamten Staats- und Wirtschaftswissenschaften; Professor Dr. Eulenburg: Theoretische Nationalökonomie; Privatdozent Dr. Boese: Nationalökonomische Übungen; Ministerialrat Dr. Mende: Beamtenrecht.

B. Rechtswissenschaft. Ministerialrat Dr. Lohr: Bürgerliches Recht I, allgemeiner Teil; Professor Dr. Titze: Bürgerliches Recht II, Schuldverhältnisse; Professor Dr. Kaskel: Übungen im bürgerlichen Recht; Rechtsanwalt und Notar Hülsen: Handelsrecht, Teil I; Geh. Regierungsrat Dr. Volkmar: Zivilprozeß; Ministerialdirektor Dr. Poetzsch: Staatsrecht; Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. v. Dultzig: Verwaltungsrecht (Allgemeine Lehren).

C. Fachwissenschaft. Reichsbahndirektor Dr. Kittel: Eisenbahnrecht; Reichsbahndirektor Geßler: Reg.-Rat Sommerlatte: Güterverkehr und Wirtschaft; Reichsbahndirektor Geh. Baurat Ackermann: Großraumgüterwagen; Reichsbahndirektor Weismann: Elektrisierungspläne; Reichsbahndirektor Dr. Spieß: Fortentwicklung der Gütertarife; Reichsbahn-

ktor Jahn und Reichsbahndirektor Dr. Hom-
mer: Thema wird noch bestimmt; Reichsbahndirek-
spräsident Heinrich: Betriebslehre; Ober-
verwaltungsrat Saller: Neuzeitliche Bahnunterhaltung;
Lektor bei der Reichsbahn Gaier: Rationalisie-
des Bürobetriebes.

Allgemeines. Professor Dr. Lietzmann: Ein-
führung in das wissenschaftliche Arbeiten; Professor Dr.
er: Einführung in die Philosophie; Lektor Dr. Manz:
ische Redeübungen.

Personalnachrichten. Bei der Deutschen Reichsbahn-Ge-
halt sind versetzt: die Reichsbahnoberräte Dr. jur.
re, Mitglied der Reichsbahndirektion Halle (Saale), als
ied zur Reichsbahndirektion Magdeburg, Dr. jur. Zeitler,
and der Betriebsinspektion Rosenheim, zur Reichsbahn-
tion München, Dr.-Ing. Gustav Wagner, Mitglied der
sbahndirektion Magdeburg, als Mitglied zum Eisenbahn-
alamt in Berlin, und Horbelt, Vorstand der Bauinspek-
Hof, als Referent zum Baukonstruktionsamt bei der
penverwaltung Bayern in München. — Die Reichsbahnräte
ffel, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts Insterburg,
orstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt 1 Stettin, Pichler,
ied der Reichsbahndirektion Magdeburg, als Mitglied zur
sbahndirektion Münster (Westf.), Dr. jur. Genest, bisei-
der Reichsbahndirektion Münster (Westf.), zur Reichs-
direktion Halle (Saale), Köberlin, bisher Hilfsreferent
er Gruppenverwaltung Bayern in München, als Vorstand
etriebsinspektion Rosenheim, Dr. jur. Bachl, Vorstand
etriebsinspektion Fürth, als Vorstand zur Betriebsinspek-
II München, Friedrich Krauß, bisher bei der Bauinspek-
Aalen, zur Eisenbahnbausektion Cannstatt, Schuon, bisei-
der Eisenbahnbausektion Stuttgart, zur Bauinspektion
I, Zangl, Vorstand der Bauinspektion Plattling, als Vor-
zur Bauinspektion Passau, Heilfron, Vorstand der
bahn-Maschineninspektion 5 Berlin, als Mitglied zur Reichs-
direktion Magdeburg, Ernst Greve, Leiter einer Abtei-
beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Rostock, als Werk-
tor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Oldenburg, Hek-
Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Olden-
als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Neu-
ter, Schleif, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-
esserungswerk Halle (Saale), als Vorstand zur maschinen-
ischen Eisenbahn-Bauabteilung 3 Berlin, Walter-Reichel,
r bei der Reichsbahndirektion Breslau, nach Lauban als
einer Abteilung beim dortigen Eisenbahn-Ausbesserungs-
Graßl, Vorstand der Maschineninspektion Aschaff-
zum Maschinenkonstruktionsamt bei der Gruppenverwal-
Bayern in München, Johannes Reinicke, bisher bei der
sbahndirektion Dresden, zur Reichsbahndirektion Breslau,
Lay, bisher bei der Reichsbahndirektion Elberfeld, zur
teilung 2 Flensburg mit amtlichem Dienstort Westerland
st, der Reichsbahnamtmann Schneider, Leiter des
bahnhofs Erfurt, nach Gera als Leiter des Hauptbahnhofs,
die Reichsbahnbaumeister Franz Winter, bisher beim
bahn-Maschinenamt Leipzig West, als Abnahmebeamter
Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, Cramer, bisher beim
bahn-Zentralamt in Berlin, nach Sebaldsbrück als Leiter
Abteilung beim dortigen Eisenbahn-Ausbesserungswerk,
Rünzi, bisher bei der Maschineninspektion Freiburg
gau), nach Stendal als Leiter einer Abteilung beim dorti-
Eisenbahn-Ausbesserungswerk.

ertragen ist den Reichsbahnräten Karl Föhlich,
and der Eisenbahn-Bauabteilung Birkenwerder, die Stel-
als Vorstand der neuangeordneten Eisenbahn-Bauabteilung
en Umsteigebahnhof Charlottenburg, Zorn, bisher beim
bahn-Betriebsamt 6 Berlin, die Stellung als Vorstand der
ngerichteten Eisenbahn-Bauabteilung Niederschöneweide,
ebauer, Vorstand der maschinentechnischen Eisenbahn-
teilung 3 Berlin, die Stellung als Vorstand des Eisenbahn-
inenamts 5 Berlin.

erwiesen ist der Reichsbahnrat Dr.-Ing. Gott-
alk, bisher bei der Reichsbahndirektion Berlin, zum Eisen-
Zentralamt in Berlin.

den Ruhestand sind getreten: Reichsbahnoberräte
Dr.-Ing. Albert Schreiber, Vorstand des Allgemeinen
ischen Büros bei der Reichsbahndirektion Dresden, sowie
Reichsbahnamtänner Rechnungsrat Racke, Rechnungs-
or beim Prüfungsamt der Reichsbahndirektion Essen,
ur Klinke, Vorstand des Arbeiter- und Wohlfahrtsbüros
er Reichsbahndirektion Oppeln, und Emil Krug, Leiter
ahnabtriebswerks in Mainz.

sgeschieden ist Reichsbahnrat Golder, bisher bei
isenbahnbausektion Cannstatt.

gestorben sind die Reichsbahnräte Hoepner, Werk-
tor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Neumünster, und
rtel, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts 1 Stettin.

Übrige europäische Länder.

— **Schwacher Fremdenverkehr in Dänemark und Norwegen.**
Seit Jahren war der Fremdenverkehr in Dänemark nicht so
schwach wie in diesem Sommer gewesen. Die Preise sind nicht
in gleichem Maße gesunken, wie die dänische Krone an Gold-
wert zugenommen hat. Die Folge sind viel zu hohe Preise. So-
wohl Bornholm wie auch die dänischen Küstenbäder wiesen einen
gleich schlechten Besuch auf, so daß die großen Hotels bereits
Mitte August schließen, um noch weitere Verluste zu ver-
meiden. Die Deutschen und Schweden, die Hauptbesucher Däne-
marks, blieben in diesem Jahre aus. Man führt den Mißerfolg
auf eine zu schwache Propaganda zurück und beabsichtigt, in
Zukunft die Verkehrswerbung besser zu organisieren. Unseres
Erachtens liegt der schwache Besuch weniger daran als an den
zu hohen Preisen der Hotels, Pensionen und auch der Verkehrs-
mittel.

Ähnlich ungünstig liegen die Verhältnisse in Norwegen. Die
norwegische Staatsbahn hat zwar eine rührige Propaganda ent-
faltet. Aber auch diese muß erfolglos bleiben, wenn man die
jetzigen Preise für Zimmer und Verpflegung, ganz abgesehen
von den hohen Kosten für die beim Reisen in Norwegen unver-
meidlichen Kraftwagen- und Dampferfahrten, beibehält. Daß
eine Bewirtschaftungssteuer von 10 % auf sämtliche Speisen und Ge-
tränke und die Beibehaltung des Visums, für dessen Abschaf-
fung die norwegische Staatsbahn bei den norwegischen Regie-
rungsstellen bereits seit langem vergeblich kämpft, verkehrs-
feindlich wirken, braucht nicht betont zu werden.

— **Gütertarifreform in Norwegen.** Der jetzt in Norwegen
geltende Gütertarif ist seit dem 1. September 1916 in Kraft. Er
hat seit dieser Zeit in Form von Zuschlägen prozentuale Er-
höhungen und in letzter Zeit prozentuale Herabsetzungen er-
fahren. Man hat nun auf Grund der heutigen Verhältnisse
einen Entwurf für einen neuen Gütertarif ausgearbeitet
und ihn kürzlich den Vertretern der Wirtschaft zur Stellung-
nahme zugeleitet. Nachdem sich diese geäußert haben, wird die
norwegische Staatsbahn hierzu Stellung nehmen und den Tarif
sodann dem Storting zur Entscheidung vorlegen. Der wesent-
lichste Unterschied des neuen Tarifs im Verhältnis zu dem jetzt
geltenden besteht darin, daß man für Stückgut das Wertsystem
verlassen und zum Gewichtssystem übergegangen ist. Statt der
bisherigen drei Stückgutklassen wird es künftig nur zwei geben,
eine für Sendungen bis 500 kg und eine für Sendungen von min-
destens 500 kg. Dadurch wird eine erhebliche Vereinfachung
und Ersparnis in der Abfertigung erzielt. In Verbindung mit
einer Reform und Herabsetzung der Tarife hofft man erheblich
wettbewerbsfähiger gegenüber dem Kraftwagenverkehr und der
Küstenschiffahrt zu werden. Dies gilt ganz besonders für das
nach dem jetzt angewandten Wertsystem am höchsten klassi-
fizierte Gut.

Der neue Tarif wird durchschnittlich 100 % über dem Vor-
kriegstarif liegen, während der jetzige etwa 125 % höher ist.
Man rechnet mit einer Mindereinnahme von etwa 3 Millionen
Kronen.

— **Überlastung der polnischen Bahnen mit Kohlentransporten.**
Die Leistungsfähigkeit der polnischen Eisenbahnen bleibt hinter
den gewaltigen Anforderungen, die die unerwartet hohe Kohlen-
ausfuhr an sie stellt, weit zurück. Außer den 10 000 Wagen, die
von der Tschechoslowakei entliehen wurden, stellt Deutschland
täglich 1200 bis 1400 Wagen für den Kohlentransport zur Ver-
fügung, und doch kann dieses rollende Material bei weitem nicht
genügen, so daß die polnische Eisenbahndirektion sich gezwun-
gen sah, mit Österreich und Belgien Verhandlungen wegen Ent-
leihung von weiteren Güterwagen einzuleiten. Daneben bestellte
das Eisenbahnministerium bei polnischen Firmen 1500 neue
Kohlenwagen und 110 Lokomotiven.

— **Einschränkung der internationalen Schnellzüge in der
Tschechoslowakei.** Dem Zentraleisenbahnrat, welcher in den
ersten Tagen des September zusammentreten wird, wurden im
ganzen 45 Anträge auf Abänderung der Fahrpläne von Schnell-
und Personenzügen eingebracht. Auf der in Marienbad vom 19.
bis 21. August stattgefundenen Vorbesprechung der Vertreter
des tschechoslowakischen Eisenbahnministeriums und der Staats-
bahndirektionen, auf welcher die Regelung des künftigen Fahr-
planes den Hauptgegenstand bildete, wurde festgestellt, daß es
notwendig sein werde, eine ganze Reihe von internationalen
Schnellzügen entweder überhaupt aufzulassen oder zu verlegen,
nachdem die Verhandlungen mit den Nachbarstaaten über eine
einheitliche Regelung der Fahrpläne zu keinem Ziel geführt
haben.

— **Erteilung von Durchreisevisen in den tschechoslowakischen
Grenzkontrollstationen.** Das Innenministerium in Prag hat die
Grenzkontrollstationen, welche an den internationalen Bahn-
strecken liegen, ermächtigt, Reisenden, welche über das Gebiet

der Tschechoslowakei nach einem Nachbarstaat reisen und sich mit einem Visum dieses Staates und mit einer Fahrkarte nach einer außerhalb der Tschechoslowakei liegenden Station ausweisen, das Durchreisevisum auszustellen. Für die Erteilung dieses Durchreisevisums wird außer der gewöhnlichen konsularischen Gebühr eine Manipulationsgebühr eingehoben.

— **Regelung des Aufenthaltes der Reisenden in den Speisewagen auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen.** Das Eisenbahnministerium in Prag hat den Aufenthalt der Reisenden in den Speisewagen von nun ab wie folgt geregelt: 1. Der Zutritt zum Speisewagen ist erst nach Ablauf von 10 Minuten nach Abfahrt des Zuges aus der Ausgangsstation des Speisewagens gestattet. Direkt in den Speisewagen einzusteigen, ist in keiner Station erlaubt; 2. es ist den Reisenden aller Klassen gestattet, in der Zeit des gemeinsamen Mittagmahls und Nachmittags im Speisewagen zu verweilen; 3. den Reisenden der 1. und 2. Klasse ist es erlaubt, sich im Speisewagen aufzuhalten, ohne irgendeine Einschränkung auf die Zeitdauer für die Einnahme der Mahlzeit mit Ausnahme einer halben Stunde für die Vorbereitungen zur gemeinsamen Mahlzeit; 4. den Reisenden der 3. Klasse ist es gestattet, sich ohne Fahrgeldzuschlag zum Zwecke des Genusses von Speisen und Getränken aufzuhalten, und zwar einmal für die Zeit von 45 Minuten. Es ist nicht gestattet, Reisegepäck in den Speisewagen mitzunehmen.

— **Die zweite Wagenklasse in den rumänischen Schlafwagen.** Bisher konnten die Schlafwagen der Internationalen Schlafwagengesellschaft in Rumänien nur mit Fahrtausweisen I. Klasse benutzt werden. Nachdem die Benutzung einzelner Wagen zu wünschen übrig ließ, hat nun der Verwaltungsrat der rumänischen Staatsbahnen auf Ansuchen der Schlafwagengesellschaft gestattet, das die an den Wagenenden liegenden beiden Abteile der Schlafwagen auch mit Fahrtausweisen II. Klasse benutzt werden können. Der Schlafwagenzuschlag bleibt jedoch derselbe wie für die übrigen Abteile. Hierzu ist zu bemerken, daß in den Abteilen I. Klasse auch in Hinkunft, wie bisher, zwei Fahrgäste übereinander zu liegen kommen. Fahrgäste, die ein Abteil für sich zu haben wünschen, müssen zwei Fahrtausweise und zwei Schlafwagenzuschläge lösen.

— **Tarifierhöhung der rumänischen Staatsbahnen.** Die in Nr. 34 S. 918 d. Ztg. angekündigte Tarifierhöhung tritt bereits am 15. September in Kraft.

— **Der Vertrag der rumänischen Staatsbahnen mit den Warchalowskiwerken** (s. 16, 33, S. 896 d. Ztg.) ist nicht zustande gekommen, da die rumänische Metallindustrie, soweit sie am Lokomotiv- und Wagenbau beteiligt ist, die öffentliche Meinung mit Erfolg gegen die Gewährung monopolartiger Vorteile an eine ausländische Firma aufbrachte.

— **Die Betriebsergebnisse der Schweizerischen Bundesbahnen** stellten sich im zweiten Vierteljahr 1926 wie folgt:

	1926	gegen 1925
	Fr.	Fr.
Einnahmen im Personenverkehr	35 534 000	36 995 991
Einnahmen im Gepäck- u. Güterverkehr	51 967 000	53 076 626
Verschiedene Einnahmen	5 921 000	5 809 848
zusammen	93 422 000	95 882 465
Betriebsausgaben	63 218 000	63 688 694
Betriebsüberschuß	30 204 000	32 193 771

— **Vereinigung der französischen Südbahn mit der Orléansbahn.** In der letzten Zeit ist in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften berichtet worden, die französische Südbahn und die Paris-Orléansbahn beabsichtigten, ihre Leitungen und einige ihrer Betriebszweige miteinander zu vereinigen. Neuerdings werden diese Berichte dahin richtiggestellt, daß zwar Verhandlungen über eine solche Vereinigung gepflogen worden sind, daß sie aber zu keinem Ergebnis geführt haben. Man wollte dadurch einerseits Ersparnisse erzielen, andererseits glaubte man, dabei Verkehrsverbesserungen erreichen zu können. Die Leitung des Gemeinschaftsunternehmens sollte der Direktor der Südbahn übernehmen. Gegen diesen Plan erhob sich aber erheblicher Widerspruch, namentlich aus den Kreisen wirtschaftlicher Verbände. Die Orléansbahn hat daher die Südbahn gebeten, von der Neuregelung abzusehen. Sie ist aber bereit, in Erörterung mit dem Ziel einzutreten, ob es nicht möglich wäre, wenigstens einen Teil der Ersparnisse, die die Vereinigung zur Folge haben sollte, auf einem Weg zu erzielen, der weniger Widerspruch erregt, also durch einen Zusammenschluß der beiden Gesellschaften, der aber nicht so weit geht, wie es erst beabsichtigt war.

— **Von den spanischen Eisenbahnen.** Eine Sondernummer der „Times“, die Anfang August erschienen ist, befaßt sich mit Spanien und bringt aus der Feder eines spanischen Fachmannes

eine Schilderung der Lage der Eisenbahnen dieses Landes um so bemerkenswerter ist, als über sie im Auslande nur wenig bekannt ist. Es sei daher hier kurz über den Inhalt berichtet.

Spanien bedeckt eine Fläche von 507 000 qkm und hat 22 Millionen Einwohner. Seine im Betrieb befindlichen Eisenbahnen sind 15 976 km lang, wovon 110 km auf die Insel Mallorca entfallen. Von den festländischen Eisenbahnen haben 11 62 die spanische Breitspur; sie werden ebenso wie 4009 km Schmalspurbahnen mit Dampf betrieben. 220 km in verschiedener Spurweite haben elektrische Zugförderung, 15 km sind Zahn- und Drahtseilbahnen. In dieses Netz teilen sich etwa 100 Eisenbahngesellschaften, die zum großen Teil mit ausländischem Kapital arbeiten. Die beiden führenden Gesellschaften, die Nord- und die Madrid-Zaragoza-Alicante-Eisenbahn, haben z. B. ihren Sitz in Paris, die Galicische Eisenbahn hat ihn in London, die Salamanca-Portugal-Eisenbahn in Oporto. Die meisten der Eisenbahnen fallen nach 99 Jahren an den Staat, nur eine die zusammen 802 km lang sind, sollen nach ihrer Genugensurkunde dauernd Privateigentum bleiben. Die geringe Natur des Landes erschwert sowohl den Bau wie den Betrieb der Eisenbahnen, und die Tarife sind daher hoch; sie gelten die höchsten in Europa.

Obgleich Spanien am Weltkriege nicht beteiligt war, haben seine Eisenbahnen unter seinen Begleiterscheinungen und seinen Folgen zu leiden gehabt. Die Teuerung der Lebenshaltung hat Anlaß zu Lohnforderungen der Eisenbahnarbeiter, und da von den Gesellschaften abgelehnt wurden, traten diese in den Ausstand, was schwere Erschütterungen mit sich brachte. Der heftigen Widerstands der Allgemeinheit ermächtigte ein Gesetz des Königs die Eisenbahngesellschaften, ihre Tarife zu erhöhen. Nach dem Staatsstreich vom September 1923 sah es die neue Regierung als eine ihrer Hauptaufgaben an, das Eisenbahnwesen neu zu regeln. Es wurde ein Eisenbahnrat eingesetzt, der nach langen Beratungen einen Entwurf ausarbeitete; am 12. Juli 1924 als Gesetz verkündet, bildet er nunmehr die rechtliche Grundlage für das spanische Eisenbahnwesen. Der Staat übernimmt durch ihn eine weitgehende Beteiligung an der Eisenbahngesellschaft, indem er die Kosten von Eisenbahnneubauten trägt, diese auch selbst ausführt; er bestimmt, welche Arbeiten an den bestehenden Eisenbahnen vorzunehmen und welche Anschaffungen zu machen sind. Um die damit verbundene Kosten zu decken, ist ein Eisenbahnfonds geschaffen worden, der durch Anleihen gespeist werden soll. Von den 2,6 Milliarden Pesetas (etwa 1,5 Mill. Mark), die zu diesem Zweck vorgeschrieben sind, bis jetzt 500 Mill. in Form von Schuldverschreibungen mit 5 % Verzinsung zu Bedingungen, die für die Geldgeber günstig sind, begeben worden; sie sollen in 50 Jahren zurückgezahlt werden. Es steht den Eisenbahngesellschaften frei, sie sich unter das neue Gesetz stellen oder ob sie ihre bisherige Stellung beibehalten wollen; sie sind aber, wenn auch nicht gesetzlich, gezwungen, das erstere zu tun, weil sie sonst ihr Recht verlustig gehen, ihre Tarife zu erhöhen; auch die stete Unterstützung von Staats wegen bleibt ihnen dann verweigert. Die Betriebsführung ist auch nach dem neuen Gesetz in den Händen der Gesellschaften, die nach geographischen Gesichtspunkten zu Gruppen zusammengeschlossen werden sollen. Durch sollen Betriebsvereinfachungen und damit wiederum Ersparnisse erzielt werden. Die Neuregelung der Tarife ist in drei Abschnitten in Aussicht genommen; im dritten, endgültigen sollen die Tarife so festgesetzt werden, daß dadurch neben den eigentlichen Betriebskosten die Ausgaben für den Schuldendienst für Rücklagen und für Ruhegehälter gedeckt werden, und außerdem ein angemessener Gewinn für die Aktionäre erzielt wird.

— **Dividenden der englischen Eisenbahnen.** Infolge der gewöhnlichen Verhältnisse, die verursacht durch den Ausfall in den Kohlenbergwerken, seit Mai bei den englischen Eisenbahnen geherrscht haben, war man in diesem Jahre in England besonders gespannt darauf, in welcher Höhe die englischen Eisenbahngesellschaften die Dividenden für das erste Halbjahr 1926 festsetzen würden. Die Ankündigungen, die Ende Juni kamen, entsprachen im allgemeinen den Erwartungen. Ein Teil mußten die Rücklagen herangezogen werden, um die Ausschüttung einer Dividende zu ermöglichen. Es muß dabei beachtet werden, daß die Dividende für das erste Halbjahr keinen Überblick über die Betriebsergebnisse ermöglicht, da sie bedeutet sozusagen nur eine Abschlagszahlung an die Aktionäre auf Grund einstweiliger Feststellungen, denen die endgültige Berechnung am Ende des Jahres und die Schlusszahlung unter Anrechnung des in der Mitte des Jahres gezahlten Betrags folgt. — Die Südbahn zahlt die üblichen 5 % auf die Vorjahrsaktien, läßt aber die Frage der Zahlung einer Dividende auf anderen Aktien bis zum Schluß des Jahres offen. Ob sie die Rücklage angegriffen hat, bleibt unerwähnt. Auf diese Frage geht auch die Große Westbahn nicht ein, die eine Dividende von 1,5 % gegen 2,75 % im Vorjahre ankündigt. Die London, Chatham und Schottische Eisenbahn dagegen, die ebenfalls 1 %

ende zahlt, nachdem sie im Vorjahre 2,5 % ausgeworfen sagt ausdrücklich, sie habe infolge der ungewöhnlichen, Zeit herrschenden Verhältnisse die Dividende in der gegen Höhe nur festsetzen können, indem sie auf ihre Rückzurückgriff. Bei der London und Nordostbahn geht ein der Aktien leer aus, während die Inhaber der Vorzugs- aus den Rücklagen die volle übliche Halbjahresdividende en. Bei der Südbahn erfordert die Zahlung der Dividende as erste Halbjahr den Betrag von 689 665 £, und es ist an- men, daß der Betrieb trotz des Rückgangs im Verkehr r Überschuß eingebracht hat. Das gleiche gilt von der n Westbahn, bei der 636 928 £ gezahlt werden müssen. es Jahr hat diese Gesellschaft 70 % Dividende auf ihr al von 42 461 897 £ gezahlt, wovon 4,25 % durch den Be- überschuß gedeckt waren. Bei der London, Midland und tischen Eisenbahngesellschaft sind 1 428 036 £, 952 024 £ er als im Vorjahre, nötig, um die Halbjahresdividende i zu können. Bei der London und Nordostbahn fehlte 1925 etrag von 1 669 657 £, um die Dividende von 4 % auf die n Vorzugsaktien zu decken, und die Ankündigung für e Jahr läßt vermuten, daß die Betriebsergebnisse dieses nicht besser sind.

olge der ungewöhnlichen Verhältnisse des laufenden s haben Vergleiche mit dem Vorjahre nur geringen Wert, ssant ist jedoch ein Hinweis auf die niedrigsten bisher ge- n Dividenden. Die jetzigen Aktien der Großen Westbahn be- n in ihrer heutigen Form seit 1870, die jetzige Dividende ist edrigste seit dem Jahre 1901. Bei den anderen Gruppen ist nmittelbarer Vergleich mit früheren Jahren nicht möglich, sie erst durch den Zusammenschluß der vormals bestan- Eisenbahngesellschaften entstanden sind, während bei der n Westbahn der Fall so liegt, daß hier die alte Eisenbahn- schaft eine Gruppe für sich bildet, der nur eine Anzahl bahngesellschaften von untergeordneter Bedeutung ange- rt worden sind. Der London, Midland und Schottischen bahngesellschaft als Gruppe nach der Neuordnung kommt ichsten die alte London und Nordwestbahn, deren Aktien Zusammenschluß den Ausschlag gegeben haben. Hier war e die niedrigste Halbjahresdividende 1 %; sie ist aber in lang vergangener Zeit gezahlt worden, nämlich in den n 1858, 1861 und 1862.

Fremde Erdteile.

Aus Niederländisch Ost-Indien. Bei dem für 1927 bevor- iden Zusammenschluß der Lampong- und der Palembang- n in Süd-Sumatra beabsichtigen die Staatsbahnen, die Ge- ndigkeit der Schnellzüge auf 45 km zu erhöhen. Dadurch e möglich, die Reise von Tandjong Karat und Lahat nach bang in einem Tage zurückzulegen. — Die Einnahmen der l. Indischen Eis. (Java) sind in der ersten Hälfte 1926 033 059 fl. gegen 7 897 962 fl. im gleichen Zeitraum 1925 kgegangen.

Die Eisenbahnen der Verbündeten Malayenstaaten. Infolge edeihens der Gummierzzeugung und des Zinnbergbaus ie Eisenbahnen der Verbündeten Malayenstaaten für das 1925 sehr günstige Betriebsergebnisse zu verzeichnen. Die hmen aus allen Quellen beliefen sich auf 2 186 724 £, e mehr als im Vorjahre. Davon entfielen 790 522 £ auf ersonenverkehr, der die Beförderung von 12,5 Millionen den, 1 738 000 mehr als im Vorjahre, umfaßte. Dieser chritt ist in Anbetracht des Wettbewerbs, den der Kraft- i der Eisenbahn bereitet, besonders bemerkenswert. Das rkehrsreichste Jahr war 1920; dieses ist aber durch hr 1925 noch übertroffen worden. Die Fahrpreise sind sie betragen 3 Pf. und 4,5 Pf. in der 3. und 2. Klasse, ur in der 1. Klasse sind sie etwas hoch, nämlich rd. 9 Pf. km, was aber nach englischen, also den für jene Gegend endenden Begriffen immer noch billig ist. Der Güterver- brachte 1 066 490 £ ein. Die wichtigsten Frachtgüter waren i mit 15 640 t oder 14,90 %, Kohle, Koks und Brennholz 7 054 t oder 2,88 %, Vieh mit 240 t oder 13,62 % und Kauf- güter mit 123 909 t oder 17,13 % Zunahme. — Das An- apital belief sich Ende Dezember 1925 auf 23 297 861 £, enen nur 3 161 634 £ durch Anleihen aufgebracht worden. Der Zuwachs des Jahres 1925 hat 458 396 £ betragen. Betriebsausgaben, 1 630 188 £, waren um 8,05 % höher als der Betriebsüberschuß von 556 537 £ bedeutet eine Ver- g des Anlagekapitals mit 2,39 %; das ist zwar nicht viel, immerhin erheblich mehr als in den letzten Jahren. Die bszahl ist von 1923 bis 1925 von 86,22 % über 78,62 % auf % zurückgegangen. Für Neubauten und Vorarbeiten wur- 41 821 £ aufgewendet. Der Bau der Eisenbahn an der st macht lebhaft Fortschritte. Fünf große Brücken sind auf des Jahres fertiggestellt worden. Arbeitermangel, t durch den Bedarf von Arbeitskräften in den Zinngruben

und die Gummipflanzungen, hat allerdings die Arbeiten etwas aufgehhalten. Die Ostküstenbahn zweigt von der alten, an der Westküste entlang führenden Eisenbahn Singapore-Penang bei Gemas an der Grenze der Staaten Neeri-Sembilan und Johore ab; sie ist auf 254 km von Süden her und auf 85 km von Norden her im Betriebe, eine Lücke von 125 km Länge ist noch zu schließen. Nach Vollendung dieser Bahn besteht eine doppelte Bahnverbindung zwischen Singapore und Siam; beide können wahlweise benutzt werden, die neue ist aber die kürzere.

— **Die Nigeria-Eisenbahn.** Nach einer Mitteilung, die der Leiter der Nigeria-Eisenbahn dem Vertreter einer englischen Zeitschrift gemacht hat, muß sich diese Eisenbahn in ganz außer- gewöhnlich günstiger wirtschaftlicher Lage befinden. In dem am 31. März d. J. zu Ende gegangenen Betriebsjahr haben ihre Einnahmen 2 350 000 £, ihre Ausgaben nur 1 150 000 £, also weniger als die Hälfte der Einnahmen betragen; ein so günstiger Abschluß ist bei der Nigeria-Eisenbahn seit ihrem Bestehen noch nicht dagewesen und dürfte auch bei anderen Eisenbahnen, wenn überhaupt, nur selten vorkommen. Der Bau einiger Seiten- strecken wird beabsichtigt; die Vorarbeiten sollen in Angriff genommen werden, sobald die dazu nötigen Arbeitskräfte ver- fügbar gemacht werden können. Sie sollen sowohl den nörd- lichen wie den südlichen Teil des Landes erschließen, und man erwartet für sie eine solche Entwicklung des Verkehrs, daß das in ihnen angelegte Kapital angemessen verzinst wird.

Wasserverkehr.

— **Der Verkehr im Suezkanal** hat auch wieder im Jahre 1925 weiter zugenommen, und zwar um 6 % gegenüber dem Rekord- jahr 1924 und um 33,5 % gegenüber dem Vorkriegsjahre 1913. Die Zahl der durchfahrenden Schiffe, die 1913 sich auf 5085 mit einem Tonnengehalt von 20 034 000 t belief, war 1925 auf 5337 Schiffe mit einem Tonnengehalt von 26 762 000 t angestiegen. Die Größe der Schiffe ist stets im Zunehmen begriffen, denn der mittlere Tonnengehalt eines solchen betrug 1924 noch 6765 t und stieg 1925 auf 6916 t. Was die Teilnahme der ein- zelnen Flaggen anlangt, so steht England mit 16 016 000 N.-R.-T. oder 59,9 % an der Spitze, dann kommt Holland mit 2 699 000 t oder 10,1 %, alsdann Deutschland mit 1 701 000 t oder 6,7 %, Frankreich mit 1 628 000 t oder 6,1 %, Italien mit 1 416 000 t oder 5,3 % und Japan mit 1 067 000 t oder 4 %. Ungeheuer gestiegen ist der Postverkehr durch den Kanal: er betrug 1919 im ganzen 1 665 000 t, und im Jahre 1925 schon 7 763 000 t. Im Güterver- kehr ist die bisherige Höchstmenge von 1913 um 802 000 t über- holt worden. Der Gesamtwarenverkehr im Kanal belief sich 1925 auf 26 578 000 t. Trotz der Erstellung des Panamakanals ist der Güterverkehr der Vereinigten Staaten im Suezkanal größer denn je, wenn er auch unter verschiedenen Flaggen vor sich geht. Er belief sich 1925 auf 2 388 000 t. Der amerikanische Güterverkehr durch den Kanal in der Richtung von Norden nach Süden ist wesentlich kleiner als vor dem Kriege, aber gestiegen ist der Verkehr in der Richtung von Süden nach Norden. Dies ist dem Umstande zuzuschreiben, daß der Handel der orienta- lischen Länder nach den Vereinigten Staaten in stetem Wachsen begriffen ist, aber auch der Tatsache, daß eine im Jahre 1924 gegründete amerikanische Schiffahrtsgesellschaft unter dem Na- men „Compagnie Dollar“ regelmäßige Fahrten um die Welt macht, indem sie jeweils von New York aus den Panamakanal benutzt, dann den Stillen Ozean bedient und über Suez nach Amerika zurückkehrt.

Luftverkehr.

— **Die Internationale Luftverkehrstagung in Berlin.** Die dies- jährige Hauptsitzung der Internationalen Air Traffic Associa- tion (Jata) hat am 27./28. August d. J. stattgefunden. Das Reichsverkehrsministerium hatte Ministerialdirigent Branden- burg und Geheimrat Fisch abgeordnet, die Gäste im Namen der Reichsregierung zu empfangen. Wie die DAZ. mitteilt, hielt Ministerialdirigent Brandenburg folgende Begrüßungsrede: „Es ist mir eine besondere Freude, die internationale Vereinigung der Luftverkehrsgesellschaften im Namen der Reichsregierung be- grüßen zu können. Ich bin überzeugt, daß in einer sachlichen Zusammenarbeit der Männer der Praxis eine wertvolle Grund- lage für gewisse internationale Rechtsnormen geschaffen werden kann, deren der neue Verkehrszweig sicherlich in höhe- rem Maße bedarf als die alten Verkehrsmittel. Zum erstenmal seit der Entstehung der Handelsluftfahrt können die Vertreter der deutschen Luftverkehrsgesellschaft an diesen Beratungen teilnehmen, ohne ihre Flugzeuge noch mit Beschränkungen be- lastet zu wissen. Die Beseitigung eines großen Teils dieser Be- schränkungen wird, wie ich hoffe, für alle europäischen Luft- verkehrsgesellschaften von Nutzen sein. Uns aber gereicht es zur besonderen Freude, nachdem auch für die deutsche Handels-

luftfahrt die Luft frei geworden ist, Sie, meine Herren, in der Hauptstadt des Deutschen Reiches begrüßen zu können. Ich entbiete Ihnen den Willkommensgruß der Reichsregierung.“

Nachdem die Begrüßungen erledigt waren, trat man sofort in die Verhandlungen ein, die nicht nur eine Übereinkunft über den internationalen europäischen Winterflugplan vorsahen, sondern die sich auch mit der ebenso interessanten wie notwendigen Frage eines internationalen Flugscheins, der Aufstellung einer Statistik des Luftverkehrs, Fragen der Haftung bei Flugtransporten und der Einführung eines internationalen Luftfrachtbriefes beschäftigten.

Kraftwagenverkehr.

— Eisenbahnkraftwagenlinie Flensburg - Schleswig. Am 16. August ist eine Eisenbahnkraftwagenlinie zwischen Flensburg und Schleswig in Betrieb genommen. Sie dient dem Personen- und Gepäckverkehr und berührt zwischen den beiden Endpunkten 10 Ortschaften. Der Fahrplan ergänzt den Personenzugfahrplan der Reichsbahn in einer den Verkehrsverhältnissen angemessenen Weise. Der Betrieb wird von der Kraftverkehr Nordmark A.-G. Altona auf Grund eines mit der Reichsbahndirektion Altona abgeschlossenen Vertrages ausgeführt.

Bücherschau.

— Die Bodenbewegungen im Kohlenrevier und deren Einfluß auf die Tagesoberfläche von Ingenieur A. H. Goldreich. 307 Seiten mit 201 Abbildungen im Text. 1926. Verlag Julius Springer, Berlin. Preis 22,50 RM, geb. 24 RM.

Mit Bodenbewegungen und deren Einflüssen auf die Tagesoberfläche, wenigstens soweit es sich um solche handelt, die durch Bergbau hervorgerufen sind, wird nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Eisenbahnfachwelt zu tun haben. Beschränken sich doch diese Erscheinungen in der Regel auf die Gebiete, in denen Kohlenbergbau betrieben wird. Hier spielen allerdings die Bodenbewegungen und ihre Einflüsse auf die Tagesoberfläche gerade für die Eisenbahnen eine außerordentlich große Rolle. Nicht nur die Strecke und Bahnhofsanlagen selbst, auch Gebäulichkeiten aller Art, Kunstbauten wie Brücken, Tunnel usw., die Vorflutverhältnisse und sogar, wie neuere Feststellungen ergeben haben, die Grenzverhältnisse beim Grund und Boden können durch diese Bodenbewegungen beeinflusst werden. Wer längere Zeit, z. B. im Ruhrgebiet tätig gewesen ist, wird die Folgen der früher durchweg als Bodensenkungen bezeichneten Erscheinungen in ihren verschiedensten Auswirkungen festgestellt haben. Senkungen bis zu mehreren Metern, durch die zum Beispiel die Neigungsverhältnisse der Strecken und Bahnhöfe ins Gegenteil verkehrt und hohe betriebliche Aufwendungen verursacht wurden, waren durchaus keine Seltenheit. Hieraus folgt ohne weiteres die große Bedeutung dieser Fragen für die Eisenbahnfachwelt, die früher und vielleicht auch bis heute noch nicht in dem Umfang erkannt worden sind, die sie besonders in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen verdienen. Wenn auch die letzte Beurteilung von Ursache und Wirkung bei Veränderungen der Erdoberfläche wohl immer dem Fachmann für diese Gebiete überlassen bleiben muß, so erfordert doch schon die rechtzeitige und richtige Erkenntnis beginnender Bewegungen ein gewisses Vertrautsein mit den theoretischen und praktischen Unterlagen, sei es auch zunächst nur um die rechtzeitige Beobachtung der Anlagen zum Zweck der späteren Beweissicherung einzuleiten. Das hat um so größere Bedeutung, seit man erkannt hat, daß die Bodenbewegungen in Kohlenbergbaugebieten und ihre Einflüsse auf die Oberfläche sich nicht auf die eigentlichen Bodensenkungen beschränken, sondern daß auch Bewegungen verschiedener Art infolge Pressungen und Zerrungen der Erdmassen eintreten, die unter Umständen viel gefährlicher für die obertägigen Anlagen sind, als die eigentlichen Senkungen.

Wer sich über diese Fragen nach der theoretischen und praktischen Seite hin ein Bild machen will, dem kann das vorliegende Buch empfohlen werden, dessen Inhalt durch eine kurze Besprechung naturgemäß nicht erschöpft, sondern nur angedeutet werden kann, wobei noch bemerkt sei, daß die Beurteilung in einer Zeitung, die sich mit Eisenbahnfragen befaßt, natürlich nur eine allgemeine sein kann. Die eigentliche Würdigung muß der Bergbaufachwelt überlassen werden.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gesetzt, über den derzeitigen Stand der Theorie der bergbaulichen Bodenbewegungen, zu der er selbst auch auf Grund langjähriger Erfahrungen Beiträge geliefert hat, ihre praktischen Auswirkungen und über die Maßnahmen zu ihrer Milderung Bericht zu erstatten, wobei er auf sein im Jahre 1913 erschienenenes Buch „Die Theorie der Bodensenkungen“ hinweist. Er setzt sich auch bei dieser Gelegenheit mit seiner Auffassung entgegengesetzten Theorien unter Heranziehung früherer Abhandlungen auseinander und führt eine ganze Reihe von Gutachten und Aufsätzen der verschiedensten Sachverständigen dem Inhalt nach und zum Teil

auch wörtlich an. Auf diese theoretischen Erörterungen einzugehen, ist nicht der Zweck dieser Ausführungen, nur kurze Bemerkungen über die Form der Darstellung. Der schnitt über die „Theorie der bergbaulichen Bodenbewegungen“ ist in drei Unterabteilungen zergliedert, nämlich Bodensenken, Bodenverschiebungen und Bodenspannungen, die gemäß, was sich auch in der Darstellung zeigt, sehr stark einandergreifen. Ob eine derartige getrennte Behandlung der Dinge, die nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung zusammenhängen, empfehlenswert ist, erscheint mir zweifelhaft. Jedenfalls führt die gewählte Darstellungsart der Theorie dazu noch durch Gutachten über praktische Fälle unterbrochen wird, zu vielfachen Wiederholungen, die den Aufbau danken, auf die es ankommt, etwas beeinträchtigen. Erwürden auch Methoden zur rechnerischen Ermittlung von Verschiebungen; zahlreiche Abbildungen erläutern die Zeichnung der Darstellung der Bodenbewegungen und ihre Einflüsse auf die Oberfläche. Auch die Einwirkungen auf die Eisenbahnanlagen werden kurz gestreift. Als wichtig für diejenigen, die praktisch mit derartigen bergbaulichen Bodenbewegungen zu tun haben, sei nur folgendes hervorgehoben. Infolge des Kohlenabbaus werden unterirdische Hohlräume erzeugt, die im Laufe der Zeit durch Nachsinken der überlagernden Schichten wieder aufgefüllt werden. In letzter Auswirkung bildet sich an der Oberfläche eine Mulde aus, die als Bodensenkung bezeichnet wird. Die Einwirkung auf die Oberfläche erstreckt sich aber über die Muldenränder hinaus, wo teils Zusammenpressung, teils Zerrung der Erdschichten beobachtet wird, die sich an der Oberfläche durch Verschiebungen auswirken, die — je nach dem Ort — in verschiedenen Richtungen haben. So ist es denkbar, daß besonders wenn die Einflüsse verschiedener Senkungsmulden zusammen treffen, die Erdoberfläche nacheinander an derselben Stelle in verschiedenen Richtungen ausfällt und an verschiedenen Stellen in verschiedenen Richtungen beobachtet werden. Aus statischen Überlegungen lassen sich diese Erscheinungen verhältnismäßig einfach erklären.

Vorangestellt ist dem theoretischen Teil eine kurze Darstellung der wichtigsten mitteleuropäischen Steinkohlenbecken und was für den Nichtbergmann von besonderer Bedeutung eine kurze Beschreibung der verschiedenen Formen des Kohlenabbaues, die zum größten Teil Fachschriftstellern, die der Sache fassend anführen, entnommen ist.

Hervorzuheben ist weiterhin noch die Darstellung der Maßnahmen zur Milderung der Bodenbewegungen, die auch von im wesentlichen aus der Wiedergabe von Gutachten und Vorschlägen von Fachleuten bestehend, mehr als die Hälfte des Buches umfaßt. Da nach dem allgemeinen preussischen Berggesetz (§ 148) den Grundeigentümern voller Schadenersatz für Schäden zusteht, die dem Grundeigentum oder dessen Zuleitung durch den Betrieb eines Bergwerks zugefügt werden, haben bergbaureisende Kreise naturgemäß allen Anlaß dafür zu sorgen, daß die Einflüsse des Bergbaues an der Oberfläche möglichst gering werden. Das hat ganz besondere Bedeutung unter bebauten Flächen, insbesondere unter Städten. Ursprünglich überließ man die ausgebauten Räume sich selbst, so nach dem die abstützenden Hölzer verfault waren, die überlagernden Schichten den Hohlraum ausfüllten (Bruchbau). In diesem Verfahren treten naturgemäß sehr starke Absenkungen und damit Veränderungen der Erdoberfläche ein. Weiterhin wird der sogenannte Bergeversatz, bei dem man die verlassenen Stollen mit Steinmaterial, das von Hand versetzt wird, auffüllt (Handversatz). In neuerer Zeit ist man dazu übergegangen, bei besonders großen Hohlräumen und unter dicht bebauter Oberfläche den sogenannten Spülversatz einzuführen. Hier wird als Versatzgut feinkörniges Gestein oder Sand vermischt mit Wasser vermischt, durch das Wasser an die Versatzstelle getragen wird und sich dort absetzt. Die Ausfüllung der Hohlräume mit diesem dichten Stoff schränkt natürlich das Nachsinken der überlagernden Erdschichten sehr stark ein. Während man je nach der Stärke und Art der überlagernden Erdschichten beim Bruchbau mit Einsenkungen von 30 bis 50 cm unter Umständen sogar bis zu 70 % der Flözmächtigkeit rechnen mußte, gehen sie bei Handversatz auf 20 bis 50 cm zurück. Spülversatz senkt sich dieser Hundertstelsatz nach den bisherigen Beobachtungen auf etwa 10 %, in günstigen Fällen noch weniger, aber noch wesentlich weniger. Naturgemäß sind die Verhältnisse sehr verschieden, wie auch aus den vielen angeführten Gutachten aus verschiedenen Bergbaugebieten hervorgeht. Die Einführung der Spülversatzmethode hat weiter dazu geführt, daß man sogar vielfach frühere Anschauungen über die Stärke der Versatz besonders großer oder wertvoller Gebäude abgeändert hat. Unter solchen Gebäuden wurde in einer bestimmten Fläche die Vergrößerung des Abbaus überhaupt verboten (sogenannte Schutzpfeiler). Es zeigte sich aber vielfach, daß entweder die Schutzpfeiler zu gering bemessen waren und dann die Einwirkungen des benachbarten Abbaues in den geschilderten

ungen in die zu schützende Zone übergrieff oder aber, wenn Schutzpfeiler an sich groß genug bemessen waren, daß die Wirkungen des Bergbaues in der Umgegend des geschützten sich um so störender bemerkbar machten, weil es in der eines Schutzpfeilers nicht möglich ist, den Abbau so einzurichten, daß die in der Nachbarschaft liegenden Bauwerke ohne zur Absenkung gelangen. Das liegt daran, daß sich an Übergangszone besonders starke Schiebsgebiete ausbilden. Die Vervollkommenheit der Versatzmethode hat dazu geführt, daß selbst unter großen und wertvollen Gebäuden und dicht bebauten Stadtgebieten der Abbau der Kohle zuunehmen worden ist mit der Bedingung, daß er unter besonders engen Bauwerken nach allen Seiten schnell erfolgt und mit Ersatz gearbeitet wird. Derartige Gesichtspunkte werden zu beachten sein, wenn es sich etwa darum handelt, Schutzpfeiler bei großen Eisenbahnbauwerken, also z. B. Brücken zu legen. Auch hier erscheint es zweifelhaft, ob Schutzpfeiler, die naturgemäß nicht auf ganze Eisenbahnlinien erstrecken, und die dann nur für die Brücke selbst vorgeschrieben sind, die erwähnten Rückwirkungen auf die Umgebung haben, mäßig sind. Besonders hingewiesen sei hier auf gutachtliche Äußerungen über den Rhein-Herne-Kanal, bei dem unter schleusen Schutzpfeiler vorgeschrieben sind, während man diesen Kanal der Absenkung überlassen will. Diese Fragen werden in den zahlreichen Gutachten und Urteilen, die der Verfasser anzieht, eingehend erörtert. Das alte Verfahren, die verschiedensten Fachleute selbst zu lassen, führt natürlich auch wieder dazu, daß der

Leser sehr häufig auf Wiederholungen stößt. Für Eisenbahnfachleute dürften besonders die Mitteilungen über Einwirkungen bergbaulicher Bodenverschiebungen auf Eisenbahnanlagen sein, die Kapitel VII enthält. Hier werden an Hand zahlreicher Abbildungen Erfahrungen über bergbauliche Einwirkungen an Eisen- und Straßenbahnen mitgeteilt, die wohl geeignet sind, bei vorkommenden praktischen Fällen als Ratgeber zu dienen. Vermißt habe ich allerdings einen Hinweis auf eine sehr eingehende Untersuchung eines Eisenbahnfachmannes: „Der Einfluß von Bodensenkungen in Bergbaugebieten auf die baulichen Anlagen und den Betrieb der Eisenbahnen unter besonderer Berücksichtigung und Feststellung der wirtschaftlichen Schädigung der Eisenbahnverwaltung von Dr.-Ing. Nierhoff, Dortmund“ (veröffentlicht im Archiv für Eisenbahnwesen 1922).

Im ganzen bietet das Buch von Goldreich eine eingehende Darstellung eines Gebietes, dessen Erforschung noch lange nicht zum Abschluß gekommen ist und das wegen seiner Eigenart außerordentliche Schwierigkeiten bietet. Wer die verschiedenen Gutachten und Äußerungen aus der bergmännischen Fachwelt und die praktischen Erfahrungen, die sie angeben, aufmerksam durchliest, wird zu dem Ergebnis kommen, daß zwar noch manches dunkel ist, aber immerhin in der Behandlung all dieser Dinge wesentliche Fortschritte gemacht worden sind. Es ist besonders zu begrüßen, daß es möglich geworden ist, volkswirtschaftliche wertvolle Kohlenmengen für den Abbau freizugeben ohne befürchten zu müssen, daß große Schäden entstehen und besonders kulturell und geschichtlich wertvolle Bauwerke gefährdet werden.

Dr. D.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Entziehung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1 a VWÜ.).

Entziehung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 24. August 1926. Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen war die Strecke Hartberg-Fürstenfeld infolge Hochwasser vom 20. bis 21. August d. J. unfahrbar.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektion Köln. Mit sofortiger Wirkung der Name des an der Strecke Aachen-Landesgrenze gelegenen Bahnhofes Ronheide in „Aachen Süd“ geändert.

Schreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

I 141 vom 19. August 1926 an die Mitglieder des Sonderausschusses für die Neubearbeitung der TV und Grz sowie an die einzelnen Gruppenausschüsse hinzugezogenen Mitglieder, betr. Neubearbeitung der Technischen Vereinbarungen Grundzüge.

I 142 vom 19. August 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen sowie an den Sonderausschuß für die Neubearbeitung der TV und Grz an alle zu den einzelnen Gruppenausschüssen hin-

zugezogenen Mitglieder, betr. Einführung zweiteiliger Bremsklötze.

Nr. I 143 vom 18. August 1926 an die Mitglieder des Technischen Ausschusses, betr. Antrag des Eisenbahn-Zentralamts in Vertretung der Reichsbahndirektion Osten auf Überprüfung des § 117 der TV — Einschränkung der Breitenmaße.

Nr. III 131 vom 26. August 1926 an die Mitglieder des Sitzungsausschusses, betr. Antrag auf Anschluß der Westländischen Kleinbahn an den Verein.

Nr. III 144 vom 21. August 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, die Österreichischen Bundesbahndirektionen und das Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betr. Nachtrag II zum VWÜ.

Nr. IV 140 vom 25. August 1926 an die Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten des Güterverkehrs, die Reichsbahndirektionen Magdeburg und Halle (Saale) und die Brandenburgische Stadtbahn, betr. Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung in einem Streitfalle. Antragsteller: Brandenburgische Stadtbahn.

Nr. IV 142 vom 25. August 1926 an die Mitglieder des Sitzungsausschusses, betr. Zulassung der polnischen Zloty zur Vereinsabrechnung. Antragsteller Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vorm. Südbahnges.).

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Güterverkehr.

Eisenbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tf. 4a).

Abschnitt „II. Zuschlags- und Anzeichen“ werden geändert: Mit sofortiger Gültigkeit der Unterabschnitt 93.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 die Unterabschnitte 17, 67, 74, und 93.

Das Heft enthält die am 30. August erscheinende Nummer des Tarifanhangs.

Altona, den 25. August 1926. (893)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Verkehrsverordnungs-Verfügung S. D. Nr. 2.

Mit Gültigkeit der durch Tarif- und Preisverordnungs-Verfügung Nr. 973 begebenen ermäßigten Stationspreise der Abteilung I wird bis zum 1. September 1926 verlängert.

Altona, den 24. August 1926. (884)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw. — Tf. 9 —.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 wird das Teilheft B II 18 unter Berücksichtigung der bereits erschienenen Nachträge 1—28 neu herausgegeben.

Preis 4,30 RM; zu beziehen durch die beteiligten Güterabfertigungen sowie die Auskunft, hier, Bahnhof Alexanderplatz.

Berlin, den 27. August 1926. (895)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stationstarif).

Mit sofortiger Gültigkeit wird auf der Station Bederwitz die Annahme und Auslieferung von Stückgütern im Einzelgewicht bis 500 kg zugelassen.

Dresden, am 31. August 1926. (894)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr, Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 werden die Artikeltarife Nr. 16 und Nr. 53 durch Aufnahme neuer Stationen erweitert.

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Artikeltarif Nr. 8 ein österreichischer Frachtsatz geändert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. München, den 23. August 1926. (888)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-dänischer Verbands-Gütertarif Teil II.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 an wird Wiesbaden Süd in den Ausnahmetarif 10 für frische Fische usw. einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 23. August 1926. (885)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmestarif D 22 für bestimmte Güter der Klassen A—D. Verkehr Niederlande-Schweiz.

1. Mit Gültigkeit vom 1. bis 30. September 1926 werden die nicht durch * Stern gekennzeichneten allgemein gültigen Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt um

I. 99 Reichspfennig bei 5 t	für See-Einfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen.	II. 61 Reichspfennig bei 5 t	für sonstiges Gut.
82 " " 10 t		48 " " 10 t	
46 " " den		46 " " den	

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen. Für die bei Richterich Grenze und Herzogenrath Grenze namentlich aufgeführten Wagen bleibt einheitliche Ermäßigung der Frachtsätze um 44 Reichspfennig unverändert bestehen.

2. Gleichzeitig werden die Frachtsätze der Abteilung XVI bei den Übergängen Gronau (Westf.) Grenze, Bentheim G. Laarwald Grenze und Weener Grenze durch nachfolgende ersetzt:

von	nach	Basel Bad. Bf. Ort und Übergang	Waldshut Übergang	Schaffhausen Ort und Übergang	Singen (Hohentwiel) Übergang	Konstanz Übergang	Friedrichshafen Übergang	Lindau-R. Übergang
		5 t 10 t 15 t	5 t 10 t 15 t	5 t 10 t 15 t	5 t 10 t 15 t	5 t 10 t 15 t	5 t 10 t 15 t	5 t 10 t
Gronau (Westf.) Grenze	—	141 138	— 155 152	— 175 143	— 171 141	— 184 144	— 189 146	— 192
Bentheim Grenze	—	155 143	— 169 147	— 189 146	— 185 144	— 191 147	— 192 148	— 195
Laarwald Grenze	—	175 146	— 189 150	— 194 149	— 191 147	— 195 150	— 196 151	— 199
Weener Grenze	—	189 150	— 200 154	— 199 153	— 196 151	— 199 153	— 200 154	— 203

Köln, den 24. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Köln.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil II Heft I.

Mit Gültigkeit vom 20. August 1926 sind die auf Seite 148 des vorgenannten Tarifs angegebenen Entfernungen für die Station Rotterdam-Rechter Maasoever zu streichen und durch nachfolgende zu ersetzen:

Simpelfeld grens	Kerkrade-Rolduc grens	Herzogenrath grens	Vlodrop grens	Dalheim grens	Venlo (Kaldenkirchen) grens	Kaldenkirchen (Venlo) grens	Venlo (Straelen) grens	Straelen (Venlo) grens	Gennep grens	Hassum grens	Groesbeek grens	Cranenburg grens	Zevenaar grens	Emmerich grens	Winterswijk grens	Bocholt grens	Winterswijk grens	Berken (Westf.) grens	Broekheurne grens	Alstätte grens	Enschede grens	Gronau (Westf.) grens	Oldenzaal grens	Bentheim grens	Coevorden* grens	Laarwald grens	Neuschanz grens	Weener grens
------------------	-----------------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	--------------	--------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------	--------------

Entfernungen in Kilometern

242	222	183	172	174	149	143	144	197	197	212	211	216	212	308
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Köln, den 30. August 1926.

(896)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926.

Im Tarif, Teil I, sind mit sofortiger Gültigkeit folgende Ergänzungen nachzutragen:

Bei § 15 Ziffer (97):

Seite 19:	Abschnitt I. Eilgut nach „54 Teigwaren usw.“	59	Weintrauben, frische
Seite 20:	Abschnitt II. Lebensmittel nach „39 Teigwaren usw.“	44	Weintrauben, frische
	Abschnitt III. Frachtgut nach „689 Kartoffeln“	690 u. 691	nicht genannte, auch Blumen- u. Rosenkohl u. Teltower Rübchen
Seite 21:	nach „1918 Teigwaren usw.“	2102	Weintrauben, frische

München, 25. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 ist auf Seite 7 unter 8 Denez-Eisenbahn die Station Orłowska nachzutragen. Das alphabetische Verzeichnis ist ebenfalls zu berichtigen. (889)

Königsberg (Pr.), den 24. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmestarif) Tiv. 5.

Mit Gültigkeit vom 30. August 1926 werden die Ausnahmestarif 1e, 1f, 1i, 5d, 10e, 15, 16a, 17 und 18 durch Nachtragung von Stationsfrachtsätzen, Erweiterung des Geltungsbereichs ergänzt. Berlin, den 24. August 1926. (892)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmestarif D 52 Schweiz Niederlande.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 30. September 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt:

I. für See-Ausfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen um

99 Reichspfennig bei 5 t

82 " " 10 t

79 " " bei den Hauptklassen

II. für sonstiges Gut um

61 Reichspfennig bei 5 t

48 " " 10 t

46 " " bei den Hauptklassen

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen.

Karlsruhe, den 23. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Deutsch-österreichischer Güterverkehr Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 10. September 1926 werden in den Artikeltarifen Nr. 1 und 40 Änderungen und Ergänzungen durchgeführt.

Ferner wird ein neuer Artikeltarif „Pflaumen, gedörrte, auch entkernt von Wiener Bahnhöfen und Staatsgrenzen bei Spielfeld-Straß nach Hamburg eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 26. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

2. Personen- und Gepäckverkehr.**Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortverkehr.**

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 der Nachtrag I zum Tarif erscheint, enthält die neu aufzunehmenden besonderen Ausführungsbestimmungen zu der EVO. über die Mitnahme von Handgepäck in die Personenwagen und Änderungen des Vorworts und der besonderen Ausführungsbestimmungen III (1) § 12 und Ziffer 2 zu § 27.

Altona, den 26. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

36.

Berlin, den 9. September 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

kommenden Einheits-Kilometer-
zeiger für den Güterverkehr.

derung von Wintersportgeräten.

derungssteuergesetz.

Beschaffungswesen der Österreichi-
chen Bundesbahnen.

Verkehrsüberlastung in den Straßen
Städtinnengebietes von Berlin.

isierung für Zeitaufnahmen bei der
utschen Reichspost.

Frachtberatung im internationalen
terverkehr.

ragung von Fahrten auf falschem
eis in das Zugmeldebuch (FV. §§ 28
d 29).

richten.

Deutschland: Zum Eisenbahn-
unglück bei Leiferde. — Er-
öffnung von Eisenbahnstrecken. —
Durchgehende Fahrkarten nach Ruß-

land. — Die bayerische Zugspitz-
bahn. — Die Psychotechnik in der
Behördenverwaltung und in Ver-
kehrsbetrieben. — Die Verwaltungs-
akademie Berlin.

Österreich: Radiovorträge im
Eisenbahnzuge. — Frachtfurkunden.
— Eröffnung der Lokalbahn Payer-
bach-Hirschwang. — Innsbrucker Lo-
kalbahnen. — Schlafwagenverkehr
Wien-Villach. — Verstaatlichung der
Kaschau-Oderberger und Ostrau-
Friedländer Bahn. — Österreichi-
scher Straßentag.

Übrige europäische Länder:
Rundreisefahrkarten in Südschweden.
— Jahresbericht der finnischen
Staatsbahnen für 1924. — Die Jeka-
therinen-Bahn und ihre wirtschaft-
liche Entwicklung. — Schwächere
Betriebsinnahmen der tschechoslo-
wakischen Staatsbahnen. — Die Ein-
lösung der Obligationen der österr.-
ungar. Staatseisenbahngesellschaft.

— Eisenbahntarife und Wirtschafts-
lage in der Schweiz. — Fortschrei-
tende Elektrisierung der Schweiz-
rischen Bundesbahnen. — Bau der
neuen direkten Bahnverbindung Bo-
logna-Florenz. — Französische
Eisenbahngesetzgebung. — Erhöhung
der Eisenbahntarife in Frankreich.
— Ein Film zur Förderung der
Landwirtschaft. — Eisenbahnunglück
bei Tortosa (Spanien).

Fremde Erdteile: Abkommen
über die Eisenbahnen in Abessinien.
— Eisenbahn Nemours-Marnia. —
Herabsetzung der amerikanischen
Eisenbahntarife. — Die dritte Unter-
grundbahn in New York.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Zum kommenden Einheits-Kilometerzeiger für den Güterverkehr.

Von Eisenbahnobersekretär G. Kretzschmar, Dresden.

den Erörterungen über die Neuordnung der deutschen
tarife hat bereits im Anfang ein lebhafter Meinungs-
austausch über die Einrichtung des einheitlichen Kilometerzeigers
in folgenden kurz: „Reichsbahntarif“ genannt — stattgefun-
den. Es dürfte am Platze sein, heute diese Frage wieder auf-
zuwerfen, da die Schaffung des Reichsbahntarifes beschlossene
Sache ist und mit Inangriffnahme der Arbeiten nach Klärung
der Fragen über die Bildung der Entfernungen unbedingt zu
enden sein wird.

Die Frage der Einrichtung des Reichsbahntarifes wird stets
nach drei Richtlinien: Einheitlichkeit für das gesamte Ge-
biet der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, übersichtliche
und, zusammengedrückte Fassung in entscheidender Weise be-
achtet werden.

von maßgebender Bedeutung für den Umfang des Werkes ist
die Art der Entfernungsermittlung. Bekanntlich bestehen hier-
bei drei Möglichkeiten:

Der Tarif enthält ausgerechnete Entfernungen
für alle Stationsverbindungen. Tarife dieser Art sind am leicht-
esten zu handhaben, braucht doch die gewünschte Entfernung
einfach abgelesen zu werden. Sie werden jedoch nur be-
einträchtigt verwendet, z. B. als Binnentarife kleinerer Netze oder
Privatbahnen. Für Tarife größerer Verkehrsgebiete sind
wegen ihres Umfanges ungeeignet.

Die Entfernungen werden durch einfachen Anstoß er-
mittelt. Bei diesem Verfahren enthält der Tarif nur die aus-
gerechneten Entfernungen der Knotenstationen eines Gebietes

mit den übrigen Stationen. Die Tarifentfernung zwischen zwei
Nichtknotenstationen wird durch einfaches Zusammenzählen der
Entfernungen zwischen der Knotenstation und den beiden Nicht-
knotenstationen gesucht. Die für die betreffende Stationsver-
bindung in Frage kommende Knotenstation ist aus dem Tarif zu
ersehen. Der Umfang solcher Tarife ist gegenüber Tarifen mit
ausgerechneten Gesamtentfernungen wesentlich geringer.

3. Noch viel kleiner wird der Umfang eines Tarifes, der mit
doppeltem Anstoß gerechnet wird, d. h. wenn man im Tarif
nicht den Knotenpunkt des kürzesten Weges angibt, sondern
diesen kürzesten Weg aus den Entfernungen über zwei Kno-
tenstationen errechnen läßt. Wenn z. B. die Nichtknotenstation A
zwischen den beiden Knotenstationen B und C liegt und die Ent-
fernung nach der Station D gesucht werden soll, so läßt man die
Entfernung von A nach D sowohl über B als auch über C er-
mitteln; die kürzere beider Entfernungen gilt als Tarifent-
fernung.

Diese kurzen Erläuterungen über die Art der Entfernungs-
ermittlung mögen im Rahmen dieser Ausführungen genügen.
Von welcher entscheidenden Bedeutung jedoch diese Frage für den
Umfang des Reichsbahntarifes ist, möge daraus ersehen werden,
daß der norddeutsche Staats- und Privatbahntarif, der als Tarif
mit Doppelanstoß 88 Hefte mit fast 9000 Seiten umfaßt, als
Tarif mit ausgerechneten Gesamtentfernungen für rund 50 Mil-
lionen Stationsverbindungen ein Werk von mehreren Metern
Stärke ergeben würde und daß ein Reichsbahntarif mit aus-
gerechneten Gesamtentfernungen weit über 100 Millionen Ent-
fernungen enthalten müßte.

Für den Reichsbahntarif hat man sich deshalb nach eingehender Erörterung aller Möglichkeiten bereits für den Doppelanstoß entschieden, nach dem bereits heute alle größeren deutschen Tarife eingerichtet sind. Dies wird also in den folgenden Ausführungen als gegeben angenommen.

Zunächst liegt es nahe, den Reichsbahntarif nach dem Muster des norddeutschen Staats- und Privatbahntarifes — in den folgenden Ausführungen kurz mit „preuß. Binnentarif“ bezeichnet — einzurichten. Dieser Anregung ist seinerzeit zum Teil lebhaft widersprochen worden; trotzdem ist der Gedanke an diese Lösung nicht fallen gelassen worden. Ein nochmaliges Eingehen auf diesen Vorschlag erscheint daher unerlässlich.

Von den ungefähr 10 500 Stationen, die für eine Aufnahme in den Reichsbahntarif in Frage kommen, entfallen auf das Gebiet des heutigen preuß. Binnentarifs ungefähr $\frac{2}{3}$ (rund 7000). Der preußische Binnentarif hat einen Umfang von 24 B I-Heften von durchschnittlich 18 Seiten und 64 B II-Heften von je 130 Seiten. Dieser Umfang würde sich bei der Ausgestaltung des preuß. Binnentarifs zum Reichsbahntarif beträchtlich vergrößern. Um sich von dieser Vergrößerung einen Begriff machen zu können, vergegenwärtige man sich, daß z. B. für 10 Stationen untereinander nach dem Muster des preuß. Binnentarifs $9 \times 10 = 90$ Entfernungen gerechnet werden müssen, während man für 20 Stationen untereinander nicht etwa nur das Doppelte von $90 = 180$, sondern $19 \times 20 = 380$ Entfernungen braucht!

Die Auswirkung würde geschätzt folgende sein:

Die Zahl der B I-Hefte müßte um die Hälfte vermehrt werden und würde künftig rund 36 betragen. Ebenso müßte der Umfang der B II-Hefte um die Hälfte vergrößert, also von 130 auf rund 195 Seiten gebracht werden. Endlich müßte infolge der mehr benötigten Knotenstationen auch die Zahl der B II-Hefte vergrößert werden. Sie würde nach vorsichtiger Schätzung von 64 auf rund 90 Hefte anwachsen.

Schon in seiner jetzigen Gestalt ist aber dieser Tarif umständlich zu handhaben. Einer seiner augenfälligsten Nachteile ist der, daß die große Anzahl der Hefte und die umfangreichen Arbeiten, die mit dem Aufsuchen einer Entfernung verbunden sind, nicht nur dem Laien, sondern auch Eisenbahnbediensteten, ja selbst Tarifbeamten, die den Tarif selten benutzen, den Gebrauch des Tarifs außerordentlich erschweren. Dieser Hauptnachteil würde aber bei der notwendigen Vermehrung der Hefte noch erhöht, die Übersichtlichkeit weiter vermindert. Auch die Druckkosten und Rechnungsarbeiten würden dem vermehrten Umfange entsprechend recht hoch werden.

Von den eingangs aufgestellten drei Richtlinien ist also eigentlich nur die erste — einheitliche Form — d. h. praktisch die am wenigsten bedeutungsvolle erfüllt. Dagegen dürfte mit dieser Lösung den Forderungen nach Übersichtlichkeit der Darstellung und leichter Handhabung auch für die breite Öffentlichkeit sowie nach knapper Darstellung und geringem Umfang nicht in der Weise entsprochen sein, daß man einen solchen Reichsbahntarif als einen Fortschritt gegenüber der heutigen Einrichtung der Wechseltarife begrüßen könnte. Weite Kreise der Verfrachter, die bereits das heutige umfangreiche Tarifwerk bemängeln, dürften einem solchen Tarif zweifellos ablehnend gegenüberstehen. Die Rücksichtnahme auf diese Kreise ist aber für die Eisenbahn heute im Zeitalter des Kraftwagens mehr denn je geboten.

Es soll daher ein Vorschlag unterbreitet werden, der unter voller Berücksichtigung der drei Richtlinien eine Einrichtung des Reichsbahntarifs in einheitlicher, übersichtlicher und knapper Form zuläßt.

I. Tarifgebiete.

Der Vorschlag sieht grundsätzlich die Teilung Deutschlands in Tarifgebiete vor.

Dieser Gedanke, das Gebiet der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bei der Schaffung des Reichsbahntarifs nicht als ganzes

zu behandeln, sondern in verschiedene Teile — Tarifgebiete — zu zerlegen, ist an sich nicht neu. Bereits im Anfang der Erörterungen ist dieser Vorschlag aufgetaucht, und auch in neuester Zeit scheint man dem Gedanken wieder nähergekommen zu sein. Als Hauptgrund für die Notwendigkeit einer Teilung wurde zunächst vorgebracht, daß es unmöglich sei, die Geschäftsführung für ein derart umfangreiches Werk in der Hand zu vereinigen. Abgesehen von diesem durchaus verständlichen Grund sprechen aber auch tariftechnische Gesichtspunkte für eine Teilung des Gesamtgebietes.

Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß für den Wechselverkehr zweier benachbarter Verkehrsgebiete untereinander fast eine große Anzahl von Knotenstationen gebraucht werden können, während man im Wechselverkehr räumlich trennter Verkehrsgebiete meist mit wenig Knotenstationen kommt, deren Zahl sich mit der Zunahme der Entfernungen ringiert. An diese wenigen Knotenstationen können aber nur wenige Stationen in großer Zahl angestoßen werden. Bei dem Bestreben nach Übersichtlichkeit und Knappheit des Tarifs wird man bedacht sein müssen, eine Lösung zu finden, die das Hin- und Herwechseln jeder einmal gebrauchten Knotenstation durch den ganzen Tarif vermeidet. Diesen Bestrebungen wird die Teilung nach Tarifgebieten nach Möglichkeit gerecht, indem diese Gebiete als in sich abgeschlossene Verkehrsgebiete behandelt und ihre Binnenentfernungen — also die eigentlichen Knotenentfernungen — in besonderen Teilheften innerhalb des Reichsbahntarifs zusammengefaßt werden.

Die Trennung nach Tarifgebieten ist also notwendig. Bei der Bemessung ihrer Anzahl ist einmal zu berücksichtigen, daß die Zahl der Tarifhefte nicht zu groß werden soll, andererseits darauf Bedacht zu nehmen, daß die einzelnen Hefte nicht zu stark und damit unübersichtlich werden. Die Grenzen der Tarifgebiete möchten aus praktischen Erwägungen möglichenfalls mit den Grenzen von Direktions- und Kontrollbezirken zusammenfallen. Es möchte im allgemeinen vermieden werden, das Gebiet einer Reichsbahndirektion oder eines Kontrollbezirkes verschiedenen Tarifgebieten zuzuteilen. Der hier unterbreitete Vorschlag sieht bei voller Berücksichtigung der oben angeführten Gesichtspunkte eine Teilung in sechs Tarifbezirke mit folgender Gliederung vor:

Tarifgebiet I (Osten): Reichsbahndirektionen Breslau, Königsberg (Pr.), Oppeln, Osten in Frankfurt (Oder), Stettin. (Kontrollbezirke Breslau, Königsberg, Osten.)

Tarifgebiet II (Norden): Reichsbahndirektionen Altona, Berlin, Hannover, Oldenburg, Schwerin, Münster i. W. (Kontrollbezirke Berlin, Hannover, Oldenburg, Schwerin.)

Tarifgebiet III (Mitteldeutschland): Reichsbahndirektionen Dresden, Erfurt, Halle (Saale), Magdeburg, Cassel. (Kontrollbezirke Dresden, Erfurt, Magdeburg.)

Tarifgebiet IV (Westen): Reichsbahndirektionen Köln, Elberfeld, Essen, Trier. (Kontrollbezirke Elberfeld, Köln.)

Tarifgebiet V (Südwesten): Reichsbahndirektionen Frankfurt (Main), Karlsruhe, Ludwigshafen (Rhein), Mannheim, Stuttgart. (Kontrollbezirke Frankfurt (M.), Karlsruhe, Ludwigshafen, Stuttgart.)

Tarifgebiet VI (Süden): Gebiet der Gruppenverwaltung Bayern.

II. Einrichtung des Tarifes.

Der Kilometerzeiger besteht aus den Heften B—D des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil II, und zwar sind vorgesehen:

1 Heft B,

6 Hefte C (I—VI),

30 Hefte D (I¹, I², I³, I⁴, I⁵, I⁶, II¹, II² usw.).

(Die bisherigen Hefte C Ia, C Ib, C Ic, C II und D werden in Hefte E Ia usw.)

1. Das Heft B.

Heft B ist gleichzeitig Stationsverzeichnis und Entfernungseiger. Es soll zunächst einmal ermöglichen, die Zugehörigkeit einer Station zu einem Tarifgebiet festzustellen. Das Heft enthält daher ein vollständiges Verzeichnis aller Reichsstationen in Buchstabenfolge mit Angabe der Zugehörigkeit zu den Direktions- und Kontrollbezirken (Spalte 2) und zu den Tarifgebieten (Spalte 3). Die Nummer des Tarifgebietes steht gleichzeitig die Nummer des etwa benötigten Heftes C. Heft C ist das Heft B bereits als Entfernungszeiger zu benutzen, aus dem die Anstoßentfernungen an die Knotenstationen für den Wechselverkehr mit einem anderen Tarifgebiet und die für die weitere Entfernungsbildung nötigen Heftes D entnommen sind. Die Form des Heftes möge das folgende Bild veranschaulichen.

Handelt es sich um die Entfernung zwischen zwei Stationen des gleichen Tarifgebietes, so ist die Entfernung aus dem Heft C, das die gleiche Nummer wie das Tarifgebiet aufweist, zu entnehmen.

Ist die Entfernung zwischen zwei Stationen verschiedener Tarifgebiete zu ermitteln, so dient das Heft B gleichzeitig als Entfernungszeiger.

Man sucht in diesem Falle, von der Versandstation im Heft B ausgehend, in Sp. 4—9 des Heftes B das bereits vorher ermittelte Tarifgebiet der Zielstation. In der betr. Spalte findet man die Nummer des benötigten Heftes D und gleichzeitig die Anstoßentfernung(en) an die Knotenstation(en). Aus dem betr. Heft D sind dann nur noch die Entfernungen von der Zielstation nach den Knotenstationen zu entnehmen; durch Ausrechnung der kürzeren Gesamtentfernung erhält man die Tarifentfernung.

B.

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil II.

Muster.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Name	Direktions- und Kontroll- Bezirk	Tarif- Gebiet (Heft C)	Anstoßentfernungen an Tarifgebiet					
			I	II	III	IV	V	VI
Linie ...	Kar 8	V	Heft D V ¹ Anstoß an Nr. km " " " " " km	Heft D V ² Anstoß an Nr. km " " " " " km	Heft D V ³ Anstoß an Nr. km " " " " " km	Heft D V ⁴ Anstoß an Nr. km " " " " " km	s. Heft C V	Heft D V ⁶ Anstoß an Nr. km " " " " " km
n	Köl 9	IV	Heft D IV ¹ Nr.	Heft D IV ² Nr.	Heft D IV ³ Nr.	s. Heft C IV	Heft D IV ⁵ Nr.	Heft D IV ⁶ Nr.

Heft B würde außerdem die Bestimmungen und die Erläuterungen über die Einrichtung des Entfernungszeigers enthalten.

2. Die Hefte C (I—VI).

Die Hefte sind die Binnentarife der einzelnen Tarifgebiete. Die Bezeichnung geht mit der Nummer des Tarifgebiets, dessen Entfernungen sie enthalten, überein. Sie würden etwa dem Muster des heutigen Kilometerzeigers für das bayrische (rechtsrhein.) Netz anzulegen sein, würden also im wesentlichen die Anstoßentfernungen an die Knotenstationen und die Entfernungen zwischen den Knotenstationen umfassen. Die ersten Entfernungen, im zweiten Teil ausgerechnete Entfernungen zwischen den Knotenstationen, würden die Knotenstationen und die Entfernungen zwischen den Knotenstationen aufweisen.

3. Die Hefte D.

Hefte sind zum Gebrauch bei der Ermittlung von Entfernungen zwischen Stationen eines Tarifgebietes mit den anderen bestimmt. Zu jedem der sechs Tarifgebiete gehören also fünf Hefte D, die die ausgerechneten Entfernungen zwischen den Stationen der anderen Tarifgebiete nach den für den Verkehr mit dem betreffenden Tarifgebiet notwendigen Knotenstationen enthalten. Zum Beispiel enthält das Heft D 1² die ausgerechneten Entfernungen der Stationen des Tarifgebietes II mit den für den Verkehr mit dem Tarifgebiet I notwendigen Knotenstationen.

Anstoßentfernungen bis zu den Knotenstationen sind dem B. Spalten 4—9 zu entnehmen.

Hefte D enthalten also durchweg nur eine Kilometertafel. Stärke ist verschieden; sie richtet sich nach der Anzahl der erledigten Knotenstationen.

III. Handhabung des Tarifs.

jeder gesuchten Stationsverbindung ist zunächst die Zugehörigkeit der Tarifgebiete beider Stationen im Heft B fest-

der Ermittlung der Entfernung ist sodann von der Vertikation im Heft B auszugehen.

Das soeben geschilderte Verfahren ermöglicht mit 37 Heften die Ermittlung des Tariferntfernungen zwischen sämtlichen in den Reichsbahntarif aufgenommenen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Diese knappe Fassung ist in erster Linie dadurch ermöglicht worden, daß im Gegensatz zum preuß. Binnentarif, bei dem sämtliche Entfernungen zweimal erscheinen, ein beträchtlicher Teil der Entfernungen, und zwar die Binnenentfernungen der einzelnen Tarifgebiete (also alle Entfernungen in den Heften C) nur einmal vorhanden ist. Die Auswirkung ist deshalb beträchtlich, weil es sich durchweg um Nahentfernungen handelt, für die erfahrungsgemäß eine große Anzahl von Knotenstationen benötigt wird. Es bliebe nur noch zu beweisen, inwieweit das Verfahren den diesen Ausführungen vorangestellten Richtlinien entspricht und welche Vorzüge es gegenüber einem nach dem Muster des preuß. Binnentarifs eingerichteten Reichsbahntarif aufzuweisen hat.

a) Einheitlichkeit.

Durch Aufnahme aller Stationen und gleichmäßige Form und Bezeichnung der einzelnen Hefte ist dem Verlangen nach Einheitlichkeit vollauf genügt.

b) Übersicht und Handlichkeit.

Der Tarif ist durch die Zusammendrückung auf 37 Hefte für jedermann leicht zu übersehen. Die verhältnismäßig geringe Gesamtzahl aller Hefte erleichtert das Auffinden eines bestimmten Teilheftes bedeutend. Die Handhabung ist denkbar einfach und nicht nur für den Fachmann, sondern auch für den Verkehrtreibenden leicht verständlich.

Beim Gebrauch des Tarifes wird gegenüber dem preuß. Binnentarif unbedingt an Zeit gespart. Das Aufsuchen der Stationen im Heft B und die Feststellung ihres zugehörigen Tarifgebietes erfordert keinesfalls mehr Zeit, als die Feststellung der zur Entfernungsermittlung notwendigen Hefte BI und BII im Ergänzungsblatt zum preuß. Binnentarif. Beim Aufsuchen von Binnenentfernungen besteht der Vorteil, daß alle Teilentfernungen aus einem Heft entnommen werden können, während

beim preuß. Binnentarif stets mindestens zwei Hefte vorge-
nommen werden müssen. Auch beim Aufsuchen einer Ent-
fernung zwischen Stationen verschiedener Tarifgebiete wird im
Gegensatz zum preuß. Binnentarif nur ein Heft — und zwar nur
zur Ermittlung einer Entfernung — gebraucht, da die Anstoß-
entfernung sofort an gleicher Stelle wie die Zugehörigkeit zum
Tarifgebiet im Heft B gefunden wird. Die tabellarische Form
dieses Heftes bietet für den Verkehrtreibenden keinerlei Schwie-
rigkeiten, sie hat aber den großen Vorteil aufzuweisen, daß die
gewünschten Entfernungen schnell und ohne die Notwendigkeit,
mehrere Hefte auszuwählen und aufzuschlagen, ermittelt wer-
den können. Dieser Vorteil dürfte von allen Kreisen lebhaft
begrüßt werden.

e) Knappe Fassung; Ersparnisse an Arbeits-
und Druckkosten.

Über die voraussichtliche Stärke der einzelnen Hefte ist fol-
gendes zu sagen:

Heft B.

Das jetzige Heft D (Stationstarif) enthält ein Verzeichnis
sämtlicher Stationsnamen auf 332 Seiten. Unter Berücksich-
tigung des Umstandes, daß dieses Heft zweispaltig gedruckt ist,
müßte an sich das neue, einspaltig zu druckende Heft B den
doppelten Umfang erhalten. Dieser Umfang wird jedoch be-
deutend vermindert durch Ausnutzung des beträchtlichen, im
Heft D für Fußnoten und Anmerkungen gebrauchten Raumes.
Der Umfang des neuen Heftes B wird somit mit ungefähr
400 Druckseiten angenommen werden können.

Heft C.

Als Vorbild für das Muster dieser Hefte wurde der Kilometer-
zeiger für das bayerische (rechtsrhein.) Netz angenommen.
Dieses Tarifheft benötigt für ungefähr 800 Stationen 145 Druck-
seiten. Für 10 500 Stationen würden also ungefähr 1890 Druck-
seiten gebraucht, für jedes Heft C also durchschnittlich
315 Druckseiten.

Heft D.

Die 30 Hefte D werden verschieden im Umfange sein, der sich
nach der Zahl der benötigten Knotenstationen richtet. Für be-
nachbarte Tarifgebiete wird der Umfang eines Heftes mit un-
gefähr 180 Seiten veranschlagt werden müssen (berechnet für
1650 Stationen mit 120 Knotenstationen), während man im Ver-
kehr zwischen räumlich entfernten Tarifgebieten mit Heften

von ungefähr 40 Seiten (berechnet für 1650 Stationen
12 Knotenstationen) auskommen wird. Die durchschnitt-
liche Stärke eines Heftes D dürfte somit 110 Seiten betragen.
Nach ist der Gesamtumfang aller Hefte D mit 3300 Druck-
anzunehmen.

Gesamtumfang des Tarifes.

1 Heft B 400 S. = 400

6 Hefte C je 315 S. = 1890

30 Hefte D je 110 S. = 3300

Gesamtumfang 5590 = rund 5600 Drucks

Der heutige preuß. Binnentarif umfaßt 24 Hefte B I
durchschnittlich 18 Druckseiten = 450 Seiten und 64 Hefte
mit je 130 Druckseiten = 8320 Seiten. Gesamtumfang
8770 Druckseiten. Nach der bereits angegebenen Berech-
nung nach sich der Umfang des preuß. Binnentarifs bei seinem
bau zum Reichsbahntarif auf 36 B I-Hefte von je 18 Seiten
fang und rund 90 B II-Hefte von je 195 Seiten Umfang
größern würde, würde der Umfang des Reichsbahntarifes
18 200 Druckseiten ausmachen. Der hier gebrachte V
schlag kann also 11 600 Druckseiten sparen.

Erwähnt werden möchte noch, daß die vorhergehenden Be-
rechnungen zwar den stärkeren Umfang der B II-Hefte bei der
Umwandlung des preuß. Binnentarifs zum Reichsbahntarif,
aber die infolge Vermehrung der Knotenstationen außer-
notwendige Erhöhung der Stückzahl der Hefte B II be-
sichtigen. Dadurch würde der Reichsbahntarif nach dem M
des preuß. Binnentarifs noch größeren Umfang, als ange-
men, erhalten. Die berechneten Ersparnisse an Druckseiten
also sehr vorsichtig erstellt und können unbedenklich als
Angaben angenommen werden.

Bei der Berechnung der Ersparnisse an Arbeitszeit bei
Tarifrechnung lassen sich bestimmte Zahlen kaum nennen.
Ersparnis gegenüber einem Reichsbahntarif nach dem M
des preuß. Binnentarifs dürfte aber immerhin beträchtlich
sein, wenn man berücksichtigt, daß im preuß. Binnentarif sämt-
liche Entfernungen zweimal zu rechnen sind, während bei der
Rede stehenden Vorschlag die in den Heften C enthalt
Binnenentfernungen der einzelnen Tarifgebiete — also ge
die Nahentfernungen mit zahlreichen Knotenstationen —
einmal gebracht werden und gerechnet werden müssen.

Beförderung von Wintersportgeräten.

Zu den Aufsätzen in Nr. 15 und Nr. 19 dieser Zeitung.

Dr. Fischl befürwortet das Schweizer Verfahren der unent-
geltlichen Beförderung von Ski und Rodel im Packwagen auf
Grund von Anhangadressen, will daneben aber die heutigen Be-
stimmungen betr. Mitnahme dieser Sportgeräte in die Personen-
wagen und betr. Beförderung als Reisegepäck unverändert
lassen. Hildebrandt wünscht die Beförderung auf Fahrradkarte
und hält es für das Richtige, Ski und Rodel von der Mitnahme
als Handgepäck auszuschließen.

Meines Erachtens muß man die Reisenden, die Ski und Rodel
mitführen, in zwei Gruppen einteilen: einmal die Reisenden, die
Wintersportplätze für längeren Aufenthalt aufsuchen, zum
anderen die große Gruppe der Sportler, die am Sonnabendnach-
mittag oder Sonntag mit bestimmten Personenzügen oder mit
besonderen Sportzügen das Gebirge zu kurzem Aufenthalt zu
erreichen streben.

Was die erste Gruppe anlangt, so kommt für den größten Teil
der Reisenden wohl die teilweise Benutzung von Schnellzügen
in Frage. Sie sind also schon dadurch gezwungen, ihr Sport-
gerät als Reisegepäck aufzugeben. Auch wenn sie Personen-
züge benutzen, wählen sie doch gern mit Rücksicht auf die Um-
ständlichkeit beim Umsteigen die Aufgabe als Reisegepäck, um
so mehr, als es bei ihnen nicht so wichtig ist, beim Aussteigen
sofort Ski und Rodel zur Hand zu haben. Sollten auf einzelnen
Strecken trotzdem Unzuträglichkeiten bestehen, so könnte die
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft durch schärfere Bestimmun-
gen gegen die Mitnahme in die Personenzüge vorgehen, ohne
daß dies die betr. Reisenden als besondere Härte empfinden

würden. Zuzugeben ist, daß hierdurch der von Dr. Fischl
geführte Hauptgrund, nämlich die verschiedenartige Handhabung
der Sportgeräte-Beförderung in Deutschland, Österreich und
Schweiz, nicht gebessert ist. Die gegen Österreich verschiede-
artige Behandlung der Sportgeräte würde aber auch nach
weiteren Ausführungen von Dr. Fischl nicht behoben sein.
Mir möchte im Verkehr mit den genannten Ländern die
mittelbare Aufgabe als Reisegepäck bis zum Zielpunkt als
einfachste Lösung erscheinen.

Was die zweite Gruppe der Wintersportler anlangt, so
zunächst auf folgendes aufmerksam gemacht werden. Ein
Schneeschuh wiegt etwa 5 kg. Wenn Hildebrandt wün-
schen würde, Ski und Rodel von der Mitnahme als Handgepäck über-
haupt auszuschließen, so glaube ich kaum, daß der Sportler ihm
Gefallen tun wird, die Schneeschuhe dann auf Fahrradkarten
befördern. Bekanntlich fährt der Schiläufer nur selten allein,
Außerdem gehört er in der Regel zu denjenigen, die sehr
den Pfennigen rechnen. Er wird deshalb, wenn er sich von sei-
nem Sportgerät trennen muß, lieber mit seinem Partner zwei
Schneeschuhe zusammen als 10 kg Reisegepäck aufgeben als
viel teurer 2 Fahrradkarten lösen, da beispielsweise kosten
25 km zwei Fahrradkarten 2 × 30 = 60 Pf., 10 kg Reisegepäck
aber nur 20 Pf.; bis 100 km zwei Fahrradkarten 1 M., 10 kg
Reisegepäck nur 60 Pf.; bis 150 km zwei Fahrradkarten 1,60 M.,
10 kg Reisegepäck nur 80 Pf.

Aber auch praktisch erscheint es außerordentlich bedenk-
lich, einen Zwang zur Beförderung der Schneeschuhe (Rodel) zu

als Sportgerät nur noch in geringem Umfange in Frage) verlangen. Ein Wintersportzug befördert nach meinen Erfahrungen etwa 250 Reisende ohne Sportgeräte, 50 mit Rodel und 500 mit Schi. Man bedenke, welche Schwierigkeiten schon bei Verladen der 500 Paar Bretter am Zuge entstehen, welche Vermehrung der Packwagen und Fahrladeschaffner notwendig wird und welche Unzuträglichkeiten bei der Herausgabe Sportgeräte auf Unterwegsbahnhöfen sich ergeben werden, wenn aus der Menge von 500 Schneeschuhen vielleicht 20 oder 30 den Abgang auf einer oder mehreren Vorstationen bereit halten werden sollen. Und die Herausgabe der 400 Schneeschuhe auf der Zielstation, dies verspricht ein Kapitel zu werden, das nicht zu den verkehrswerbenden zu rechnen ist, besonders wenn man bedenkt, daß von keiner Art von Gepäck die Träger so leicht abzureißen pflegen als von Schneeschuhen. Ich möchte daher dringend vor einem Versuch in dieser Richtung warnen, um so mehr, als der Schneelauf heute noch in der Blüte der Entwicklung steht und ein Sportzug, der bisher vielleicht Schläufer beförderte, in den nächsten Jahren wohl 700 bis 800 fassen wird. Gewiß, die Mitnahme der Wintersportgeräte in Personenwagen bringt manche zerbrochene Fensterscheibe, Lichtlocke mit sich, auf der Heimfahrt pflegen die Wagen tausenden Schnee zu „schwimmen“, im großen ganzen darf man aber wohl sagen, daß die Sportler diese und sonstige Unannehmlichkeiten mit gutem Humor auf sich nehmen. Will man

aber ein übriges für die Reisenden ohne Sportgeräte tun, so bestimme man ähnlich wie für die Reisenden mit Traglasten auch solche für Reisende mit Wintersportgeräten.

Sollte aber die Beförderung von Wintersportgeräten auf irgendwelche Anhängerkarten eingeführt werden, ohne die Mitnahme in die Personenwagen 3. und 4. Klasse auszuschließen, so glaube ich mit Bestimmtheit sagen zu können, daß eine solche Einrichtung sich nicht bewähren wird. Selbst wenn — wie Dr. Fischl wünscht — die Anhängerkarte für 20 Pf. auf beliebige Entfernung ausgegeben wird, so bedeutet dies doch für Hin- und Rückfahrt 40 Pf., vor allen Dingen bedeutet es aber, daß der Sportler sich ohne Zwang von seinem Sportgerät trennen soll und daß er Unbequemlichkeiten bei der Aufgabe und großen Unannehmlichkeiten beim etwaigen Umsteigen und am Ziel ausgesetzt ist, die ihm diese Art der Beförderung sicher recht bald verleiden werden.

Wohl sind die Hildebrandschen Ausführungen richtig, daß jeder Eisenbahner die Sportgeräte aus den Personenwagen herausbringen möchte; ob er dafür aber ihre Beförderung im Packwagen als das Zweckmäßigere erachtet, möchte mir doch zweifelhaft erscheinen. Meines Erachtens sollte man das heutige Verfahren nicht ändern, wenn man nicht etwas zweifelloses Besseres an seiner Stelle einführen kann.

Jochmann, Erfurt.

Beförderungssteuergesetz.

Von Amtsgerichtsrat W. Coermann, Stuttgart.

Die schlechten Erfahrungen mit einer Schlagbaumsteuerpolitik in der Mitte des vorigen Jahrhunderts und der ungeheure Versuchsaufwand nach Beseitigung der steuerlichen Hemmungen haben lange die Verkehrseinrichtungen vor neuen Abgaben bewahrt. Das Verbot der alten Reichsverfassung, irgend welche Abgaben auf deutschen Wasserstraßen zu erheben, ging jedoch dem allgemeinen Streben nach Verkehrsfreiheit weit über die Verkehrsbedürfnisse hinaus. Erst nach vielen Kämpfen gelang dieses Hindernis einer gesunden Entwicklung des Wasserstraßenverkehrs zu beseitigen und von der Schifffahrt diejenigen Beiträge zu erheben, welche zur Deckung der Kosten notwendiger Verbesserungen der Wasserstraßen und Hafeneinrichtungen erforderlich sind. Die Schifffahrt bleibt ja trotzdem immer vor der Bahn bevorzugt, als das Reich bei ihr die Kosten Unterhaltung der Fahrstraße allein übernimmt, die bei der Bahn ebenso allein die Benutzer zu tragen haben.

Die Zeiten voller Steuerfreiheit des Verkehrs haben schon am Weltkrieg ihr Ende erreicht. Im Reichsstempelgesetz vom 15. Juli 1909 fanden sich Bestimmungen über eine Stempelabgabe von Frachtkunden sowie von Personenfahrkarten Eisenbahnen und Kraftfahrzeuge. Die Abgabe von Frachtkunden wurde nach der Fracht berechnet, sie betrug 20 bzw. 10 Pf., je nachdem, ob der Frachtbetrag über oder unter 25 M. r. Im Personenverkehr blieben Fahrkarten bis zu 50 Pf. steuerfrei; bei höherem Fahrpreise war die Mindeststeuer je nach der Wagenklasse 5—20 Pf.

Im Jahre 1917 hat ein Gesetz vom 8. April 1917 die Besteuerung des Personen- und des Güterverkehrs neu geregelt und die Bestimmungen auf die Kraftfahrlinien ohne Gleise erstreckt. Der Brief- und Paketverkehr wird nicht berührt; der Brief- und Paketverkehr ist Post war schon im Jahre vorher mit Abgaben belastet worden. Das Gesetz bildet die Grundlage für das neue, am 1. Juni d. J. erlassene Beförderungssteuergesetz.

Zwischen ist der Kraftfahrverkehr vom Reiche besteuert. In der Schifffahrt im Inlande und zur See bleibt das neue Gesetz einstweilen ohne Bedeutung, da die Steuererhebung bei diesen Verkehrszweigen auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1911 bis auf weiteres ausgesetzt bleibt. Von den Steuerbefreiungen, die insbesondere die ermäßigten Schüler-, Arbeiter- und Militärkarten sowie den nichtöffentlichen Verkehr betreffen,

sei nur die allgemein bedeutsame Steuerfreiheit von Kohlen und Koks bei Beförderung im Bahnverkehr hervorgehoben.

Die Steuer wird nach den Beförderungskosten berechnet und für ihre Erhebung dem Beförderungspreise bzw. der Fracht zugeschlagen. Zu zahlen hat sie derjenige, der den Beförderungspreis bzw. die Fracht entrichten muß. Die Steuersätze sind seit dem Gesetze von 1917 nicht geändert. Der Steuerzuschlag beträgt:

1. im Personenverkehr je nach der Wagenklasse I—IV: 16, 14, 12 und 10 % des Beförderungspreises, bei D- und L-Zug-Zuschlägen in den beiden ersten Klassen 15 %, in den beiden anderen Klassen 12 %. Im Straßenbahnverkehr ist der Zuschlag auf 6 % herabgesetzt;
2. im Gepäckverkehr 12 % der Gepäckfracht;
3. im Güterverkehr 7 % der Fracht.

Private Beförderungsunternehmen haben die Steuer binnen 14 Tagen nach der Ausführung der Beförderung an das zuständige Steueramt zu entrichten. Auf Verlangen der Steuerbehörde müssen sie über ihre Beförderungen Anschreibungen führen und der Behörde vorlegen.

Eine weitere Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs der Bahnen und Schifffahrtsunternehmen durch die Länder ist unzulässig.

Neu ist die Regelung des einzuschlagenden Verfahrens bei Tarifvereinbarungen mehrerer Verkehrsunternehmen. Grundsätzlich hindert eine solche Vereinbarung nicht den Zuschlag der Steuer zum Tarifpreise. Entstehende Streitigkeiten sind durch ein Schiedsgericht von drei Schiedsrichtern zu entscheiden, die, in üblicher Weise von beiden Parteien bestellt, selbst ihren Obmann wählen. Wird eine Einigung der Parteien nicht erzielt, so bestellt die Aufsichts- bzw. die höhere Verwaltungsbehörde den oder die Schiedsrichter.

Bereitet die Berechnung der Steuer unverhältnismäßige Kosten, so kann der Reichsfinanzminister die Steuerentrichtung durch eine Abfindungssumme zulassen.

Die Anpassung des Gesetzes an die Reichsabgabenordnung hat die bisherigen Sonderstrafbestimmungen für Hinterziehungen überflüssig gemacht, sie sind daher in das neue Gesetz nicht mehr aufgenommen.

Allgemeines.

— **Bequemlichkeit im Hotel.** Das Hotel Bristol in Berlin hat, um den Eigenheiten jedes Fremden zu entsprechen, eine Neueuerung eingeführt: In jedem Hotelzimmer findet der ankommende Gast vor der Nachttischlampe eine kleine Bildtafel, auf der reich Zeichnungen illustriert ist, wie man verschieden das Bett herrichten kann. Der Gast wird in deutscher, englischer und französischer Sprache aufgefordert, sich an das Zimmerbedienten zu wenden, falls das Bett nicht so gemacht ist, wie er gewohnt sei. Er könne Kopfkissen oder Kopfkeilkissen, Woll-

decke oder Daunendecke je nach Wunsch haben, „denn“ — so heißt es in der Aufforderung — „wir legen Wert darauf, daß dieses Bett Ihnen das gewohnte ersetzt“.

Gleichzeitig hat das Hotel Bristol folgende vorteilhafte Neueuerung übernommen: Der Gast, der vorübergehend nicht gestört zu werden wünscht, hängt eine kleine Karte an die Außenseite der inneren Zimmertür. Diese Karte trägt den Vermerk „Nicht stören“ und macht das Dienstpersonal darauf aufmerksam, daß der Gast während dieser Zeit nicht in Anspruch genommen werden will.

Das Beschaffungswesen der Österreichischen Bundesbahnen.

Ein Beitrag zu seiner Entwicklung und zur Frage der Lieferungsvergebungen.

Von Dr. Stephan Mayer, Wien.

Anfangs Februar d. J. erschien im Selbstverlag der ÖBB. eine Schrift über „Das Beschaffungswesen der Unternehmung Österreichische Bundesbahnen“ seit ihrer Errichtung (1. Oktober 1923).

Aus den Vorbemerkungen erfährt der Leser, daß das Beschaffungswesen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB.) in der letzten Zeit der Zielpunkt mannigfacher Angriffe aus der Öffentlichkeit war, die sich mit der Materialbeschaffung der Unternehmung befaßten und ihr insbesondere den Vorwurf machten, daß sie auf die heimische Produktion keine oder zu wenig Rücksicht nehme. Diese Angriffe haben die Generaldirektion der ÖBB. veranlaßt, in der Sitzung der Verwaltungskommission vom 16. Januar 1926 über den ganzen Fragenkomplex ausführlich Bericht zu erstatten. Um auch die Öffentlichkeit über dieses wichtige Thema aufzuklären, hat die Verwaltungskommission beschlossen, den Bericht des Beschaffungsdirektors und Vorstandsmitgliedes, Ing. Rudolf Foest-Monschhoff, in Druck zu legen.

Dieser Bericht gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung der Dienstgüterbeschaffung und -verwaltung, soweit er zum Vergleich der früheren und der gegenwärtigen Verhältnisse notwendig ist; er zeigt dann an einer Reihe von Beispielen, wie sich die ÖBB. das Interesse der heimischen Industrie angelegen sein lassen, und weist dann nach, welche Vorteile die seit der Errichtung eines selbständigen Unternehmens eingeführte Methode der Beschaffung für die ÖBB. und die Allgemeinheit gebracht hat. Ein besonderer Teil des Berichtes ist schließlich der Vergebung der Kohlenlieferungen gewidmet.

Die Diskussion, die sich um die Jahreswende in verschiedenen Kreisen und in der Presse über die Lieferungsvergebungen der ÖBB. entwickelt hatte, war hauptsächlich durch die Vergebung der Kohlenlieferungen für das Jahr 1926 ausgelöst worden, die teilweise eine Herabsetzung der Aufträge auf Inlandkohle gewisser Sorten im Vergleich zum Vorjahre mit sich gebracht hatte. Im Zusammenhang damit wurde auch die Forderung erhoben, daß die Bundesbahnen verhalten werden, sich an die Vorschriften über die Vergebung staatlicher Lieferungen und Arbeiten zu halten, die für sie vor Errichtung eines eigenen Wirtschaftskörpers verbindlich waren. Man hat diese Forderung insbesondere mit der Vorschrift des Bundesbahngesetzes zu begründen versucht, die die Unternehmung nicht nur zur kaufmännischen Geschäftsführung, sondern auch zur Wahrung allgemeiner Interessen verpflichtet.

Die Aufgabe dieser Zeilen soll es nicht sein, die erschienene Schrift kritisch zu besprechen; es soll nur der Versuch unternommen werden, an der Hand dieser Schrift, auch über ihren Rahmen hinausgehend, einen Überblick über die Entwicklung der gegenwärtigen Organisation des Beschaffungsdienstes und der Dienstgüterverwaltung bei den ÖBB. zu geben und dann die Berechtigung der daran geübten Kritik zu prüfen.

I.

Bis zum Jahre 1907 war die Beschaffung der Dienstgüter und die Vergebung von Lieferungen und Arbeiten ausschließlich Sache der Staatsbahndirektionen, die in dieser Beziehung durchaus selbständig waren. Dieses System der Dezentralisation der Beschaffung befriedigte aber nicht. Es ergaben sich schon damals Mängel und Beschwerden, die dringend Abhilfe erheischten und eine Zentralisierung des Vergabungswesens notwendig erscheinen ließen.

Anläßlich der Verstaatlichung der Nordbahn wurde zunächst die Kohlenbeschaffung im Eisenbahnministerium vereinigt; gleichzeitig wurde bei der ehemaligen k. k. Nordbahndirektion eine eigene Abteilung für Beschaffung und Übernahme von Materialien als Keimzelle der in Aussicht genommenen vollkommenen Zentralisierung der Dienstgüterbeschaffung errichtet. Diese Absicht konnte aber aus verschiedenen Gründen zunächst nicht verwirklicht werden, doch sah sich das ehemalige Eisenbahnministerium unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit gezwungen, die Bewirtschaftung einzelner Artikel zu übernehmen.

Bei der Errichtung der Unternehmung am 1. Oktober 1923 waren bereits mehr oder minder zentral bewirtschaftet: Kohlen und Brennmaterialien, Oberbaumaterialien aller Art, Schmiermaterialien, Fahrbetriebsmittel, sowie maschinelle Einrichtungen.

Ferner waren Rahmenverträge vorhanden für Gußwaren, Radreifen, Federn, Stab- und Fassoneisen, Holz- und Schnittwaren usw.

Die Beschaffung aller anderen Artikel war aber noch den BBDionen überlassen, deren Abteilungen für den Bahnerhal-

tungs- und Baudienst, für den Zugförderungs- und Werkstdienst und für den Verkehrsdienst eigene Materialbüros saßen, die sich auch mit der Dienstgüterbeschaffung und mit Vergebung von Lieferungen und Arbeiten befaßten. Da bestand weiter die Abteilung X bei der BBDion Wien N. (früher Nordbahndirektion) für Warenübernahme und Anbestimmter Artikel.

Bei Bahnbauten wurden fallweise eigene Bauleitungen richtet, die auch mit einem eigenen Vergabungsrecht ausgestattet waren. Dagegen haben für andere Bauten die BBDionen Ausschreibung und Vergebung vorgenommen.

Auch das mit dem Beginn der Elektrifizierung der Bundesbahnen errichtete Elektrisierungsamt im Bundesministerium Verkehrswesen war in der Vergebung selbständig. Diese ständigkeit wurde der Elektrisierungsdirektion der ÖBB. w der speziellen Materie auch nach der Errichtung der Unternehmung belassen.

Von der Kohlenbeschaffung abgesehen, war der Beschaffungsdienst also fast durchaus dezentralisiert. Die BBDionen hatten sogar ein Recht zum Einkauf zentralisierter Artikel und Dienstvorstände hatten in gewissen Grenzen das Recht Handeinkaufes.

Die normative Grundlage des Einkaufsdienstes bildete schon früher erwähnte Verordnung des Gesamtministeriums vom 3. April 1909 über die Vergebung staatlicher Lieferungen und Arbeiten. Ihre Vorschriften gerieten während der Kriegszeit immer mehr ins Wanken und wurden in der Nachkriegszeit, besonders während der größten Waren- und Geldnot, völlig haltbar. Die Selbständigkeit der BBDionen beim Einkauf für unter diesen Umständen oft dazu, daß sie sich gegenseitig ihren Einkäufen überboten. Das Ministerium sah sich zur Beseitigung dieser Uebelstände gezwungen, für die BBDionen zugehörige Bezirke abzugrenzen, doch hatte auch diese Maßnahme nur den gewünschten Erfolg.

Die BBDionen kauften meist bei verschiedenen Quellen nach anderen Gesichtspunkten ein; sie waren über die Marktlage nicht genau informiert, was oft zur Folge hatte, daß an den verschiedenen Stellen für die gleichen Artikel verschiedene Preise, nur selten die günstigsten, erzielt wurden. Die Bedeckung durch verschiedene Stellen brachte es auch mit sich, daß bisweilen jeder Bezirk für denselben Artikel andere Systeme und Typen verwendete. Dadurch wuchs die Zahl der Materialtypen ins Unendliche, erschwerte Materialausgleiche und ganze Materialwirtschaft und machte, was besonders ins Gewicht fiel, die Materialgebarung sehr kostspielig. Von einer Normierung konnte unter diesen Verhältnissen keine Rede sein.

Nach der Errichtung der Unternehmung sind die ÖBB. so energisch daran gegangen, die Dienstgüterbeschaffung straff zu zentralisieren, wobei sie sich auf das Statut, das die zentralisierte Dienstgüterbeschaffung vorsieht, und auf die guten Erfahrungen anderer Bahnverwaltungen gestützt haben. Die Befugnisse der BBDionen zur Materialbeschaffung wurden aufgehoben, alle Vollmachten zum Einkauf eingezogen. Die Erfassung des gesamten Dienstgüterbedarfes, die Beschaffung der Dienstgüter und ihre Verwaltung, ferner die Erfassung und Veräußerung der Rückgewinne werden heute zentral von einer Stelle, der Beschaffungsdirektion, besorgt.

Die Beschaffungsdirektion, an deren Spitze der Beschaffungsdirektor steht, ist eine von den sieben Fachdirektionen der Bundesbahnen. Sie gliedert sich in zwei Abteilungen, von denen jede die Beschaffung einer gewissen Gruppe von Dienstgütern obliegt. Die Abteilung 1 besorgt den Einkauf von Eisen, Stählen, Fahrbetriebsmitteln und allgemeinen Artikeln, die Abteilung 2 von Brenn-, Schmier-, Beleuchtungs- und Baumaterialien.

Die beschafften Dienstgüter werden, sofern sie nicht sofort an die verbrauchenden Stellen übergeben oder zweckmäßigerweise bei diesen eingelagert werden, in den der Beschaffungsdirektion unmittelbar unterstehenden Materialmagazinen als Hauptvorrat auf Lager gestellt.

Der Materialdienst umfaßt im allgemeinen drei wichtige Funktionen: die Beschaffung und Übernahme der Güter, ihre Lagerhaltung, Verwaltung und Verteilung sowie die Materialbuchhaltung.

Die Beschaffungsdirektion besorgt die Beschaffung der Dienstgüter und ihre Verwaltung bis zur Übergabe an die verbrauchenden Stellen. Ein Teil der Dienstgüterverwaltung, die Materialbuchhaltung, ist aber nicht in den Materialdienst einbezogen worden und wird gegenwärtig von der finanziellen Direktion

besorgt. In dieser Beziehung ist also die Organisation des Beschaffungsdienstes der ÖBB. wohl noch nicht als vollendet zu sehen.

Die Übernahme und Prüfung der angeschafften Dienstgüter grundsätzlich von Organen des Materialdienstes besorgt, bei gewissen Materialien fachkundige Beamte der anderen Dienstzweige heranziehen.

Wie schon früher erwähnt, besteht hinsichtlich der für die Elektrifizierung der Strecken notwendigen Materialien eine Ausnahme. Die zur Einrichtung der Strecken für den elektrischen Betrieb notwendigen Anschaffungen werden von der Direktion für Elektrifizierung besorgt. Selbstverständlich werden die von der Direktion angeschafften Materialien und Lokomotiven auch von ihren Organen übernommen und geprüft.

Die Materialanforderungen der verbrauchenden Stellen werden allgemein an die zuständigen Materialmagazine geleitet, die den Bedarf zu befriedigen und die Ergänzung ihrer Vorräte der Beschaffungsdirektion anzufordern haben. Für gewisse Fälle, insbesondere für solche, die nicht ständig auf Lager genommen werden, sind diese Anforderungen unmittelbar an die Beschaffungsdirektion zu richten.

Die Verwaltung und Verrechnung der zum Verbrauch von den Materialmagazinen übernommenen oder von der Beschaffungsdirektion beschafften und zum unmittelbaren Verbrauch bestimmten Materialien obliegt den verbrauchenden Dienstzweigen. Den Materialmagazinen werden die einschlägigen Geschäfte von den Verwaltungs- und Materialgruppen der Fachabteilungen und von Rechnungsabteilungen besorgt. Für die zentrale Verarbeitung und Überprüfung des Rechnungswerkes der Beschaffungsdirektion unterstehenden Vorratslager besteht bei der Beschaffungsdirektion im Verbands der finanziellen Dienst ein Büro für Materialbuchhaltung.

Die Personalangelegenheiten für das Personal der Materialmagazine werden gegenwärtig noch von den Bundesbahndirektionen, sozusagen im übertragenen Wirkungskreis, geführt, doch ist eine stärkere Befassung der Beschaffungsdirektion auch mit diesen Geschäften in Aussicht genommen.

Es ist in großen Zügen die gegenwärtige Organisation des Beschaffungsdienstes der ÖBB. Sie ist, wie schon früher angedeutet, noch nicht abgeschlossen, sie wird aber nach dem Ausbau das Bild einer (vertikal) richtig organisierten Dienstabteilung zeigen. Das frühere, seit langer Zeit bestandene System konnte in kurzer Zeit (eine Zeit des Überganges hat es nicht gegeben) nicht sofort von Grund auf geändert und so umgestaltet werden, daß es in jeder Hinsicht als entsprechend einzuzeichnen war. Es hat in der ersten Zeit wohl verschiedene Mißverständnisse und Widerstände gegeben, es sind manche Fehler vorgekommen. Man kann aber mit Befriedigung feststellen, daß die Kinderkrankheiten bald aufhörten, daß auch die Angestelltenschaft das neue System als das sachlich richtige erkannt und sich mit ihm befreundet hat. Nach einer Verringerung des Personalstandes und großen Verbesserungen in sachlicher Beziehung brachte das neue System die Zentralisierung auch die Ausschaltung verschiedener außerhalb kommender Einflüsse, die ihm allerdings auch eine neue Gegner schuf. Heute hat sich der neue Beschaffungsdienst bereits eingelebt, arbeitet rasch und verläßlich und mit Erfolg bestrebt, sein System, insbesondere auf dem Gebiet der reinen Dienstgüterverwaltung weiter auszubauen. Die noch notwendigen Maßnahmen werden allerdings im Zusammenhang mit der fortschreitenden Reorganisation anderer Dienstzweige durchgeführt werden können.

Die Grundsätze, die bei der Beschaffung eingehalten werden sind kurz folgende:

Die Bundesbahnen decken ihren Bedarf an den verschiedenen Gütern womöglich durch Einkauf unmittelbar beim Produzenten. Dadurch kann meist billiger und besser eingekauft werden, weil die volkswirtschaftlich oft unökonomischen Spesen und Kosten der Zwischenhändler erspart und durch den unmittelbaren Kontakt mit dem Erzeuger bessere Qualitäten erzielt werden können. Ein sehr gut funktionierender Meldedienst informiert die Beschaffungsdirektion über die Leistungsfähigkeit der Güter aller für die Lieferungen in Betracht kommenden Firmen, sowie über die Preisverhältnisse der Weltmarkt- und den Artikel im In- und Ausland. Ein besonderer Wert wird aufgelegt, Qualitätsfirmen, auch solche, die sich früher aus verschiedenen Gründen an den Lieferungsaufrufen der Bundesbahnen nicht beteiligten, zur Anbotstellung einzuladen. Die Preise, die bewilligt werden können, müssen der jeweiligen Marktlage und der geforderten Qualität angepaßt sein. Bei der Vergabe der Lieferungen ist durchaus nicht immer das niedrigste Angebot ausschlaggebend. Unter den vielen Gründen, die die Bewilligung höherer Preise mitbestimmend sein können, ist unter Umständen auch das Verhältnis eines Unternehmens zum Lieferanten eine gewisse Rolle. Es kann gewiß nur als billig angesehen werden, wenn Unternehmungen, von denen die Bundesbahnen größere Transporte zu erwarten haben, bei der Ver-

gebung von Lieferungen berücksichtigt werden, um sie leistungsfähig zu erhalten.

Soweit es die Verhältnisse erlauben, werden Unternehmungen, die sich um Lieferungen bewerben, gleichmäßig berücksichtigt, wobei allerdings auf bewährte Lieferfirmen Bedacht genommen wird. Die Lieferungen für den in einem Bundesland auftretenden Bedarf werden, schon um die Verteilungsfracht zu ersparen, womöglich an Firmen dieses Bundeslandes vergeben. Allerdings mahnen die Erfahrungen, die in gewissen Branchen gemacht worden sind, zu einer gewissen Vorsicht.

Einen vielleicht berechtigten Grund zur Klage mögen die Zwischenhändler haben, deren Gewinne und Regien jetzt durch Verminderung der Eigenkosten der ÖBB. der Allgemeinheit zugute kommen. Auch der kleine Gewerbetreibende kann von den ÖBB. natürlich weniger oft, als früher, berücksichtigt werden, weil er mit dem Großbetrieb gewöhnlich nicht konkurrenzfähig ist. Das ist aber eine allgemeine Erscheinung, die, so bedauerlich sie für die Betroffenen sein mag, durch die Entwicklung der Volkswirtschaft und der Technik bedingt ist.

Um den Lieferfirmen entgegenzukommen, wurde bald darauf, einzelne Rückende, zum Teil aus der Kriegszeit stammende Bestimmungen aus den allgemeinen und besonderen Bedingungen aufzulassen. In den Lieferungsverträgen wurden die gegenseitigen Rechte und Pflichten genau und den Verhältnissen entsprechend umschrieben. Die Bundesbahnen haben ihren Kontrahenten unbedingte Wahrung der übernommenen Verpflichtungen, insbesondere pünktliche Bezahlung, zugesichert, sie verlangen aber auch die volle Wahrung ihrer Rechte und Ansprüche.

Den Vertretern der wichtigsten Industrien wurde in Aussicht gestellt, gemeinsam die allgemeinen und besonderen Bedingungen bei Wahrung der beiderseitigen Interessen neu zu redigieren, sobald nur die Verhältnisse eine solche Aktion aussichtsreich erscheinen lassen. Dagegen wurde bei Ablehnung der Lieferbedingungen der Konzerne und der einzelnen Firmen die Anerkennung der eigenen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen verlangt.

Mit den Kohlenlieferanten wurden Halbmonatszahlungen vereinbart, die Rechnungen aller übrigen Lieferanten werden am 20. des der Lieferung und der Übernahme folgenden Monats bezahlt. Der pünktlichen Erfüllung der Zahlungsverbindlichkeiten wird ein besonderes Augenmerk zugewendet.

Den von außen kommenden seriösen Anregungen wird soweit als möglich Folge gegeben; es werden auch Preisopfer zugunsten von Firmen in den einzelnen Bundesländern gebracht, um, soweit es eben geht, die Lieferungsvergaben aufzuteilen. Es wird sich aus den folgenden Ausführungen auch zeigen, daß sogar beträchtliche Preisopfer zugunsten der heimischen Industrie übernommen wurden. Darüber hinaus können aber die Bundesbahnen, wenn sie die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft erfüllen wollen, nicht gehen. Insbesondere können sie dem Wiederaufleben der öffentlichen Ausschreibung von Lieferungen um so weniger zustimmen, als die Erfahrungen, die damit nicht nur bei der Deutschen Reichsbahn, sondern auch anderwärts gemacht wurden, ebenso schlecht waren wie bei ihnen.

II.

Was die Vorwürfe gegen die Bundesbahnen wegen angeblich mangelnder Berücksichtigung der heimischen Industrie anlangt, wollen wir den Bericht des Beschaffungsdirektors selbst sprechen lassen:

„Man wirft uns mangelnde Rücksichtnahme auf die Interessen der heimischen Industrie vor. Wie ungerecht uns dieser Vorwurf trifft, soll im nachstehenden dargetan werden.“

Wir haben vorhin erwähnt, daß wir Preisopfer auf uns nehmen, um dieser oder jener Firma, in diesem oder jenem Bundeslande Aufträge überschreiben zu können. Weit größer aber sind die Opfer, die wir bringen, um dem Inlandsmarkt überhaupt die Aufträge zu erhalten.

Wir zahlen Fahrbetriebsmittel, Brückenkonstruktionen u. a. um 15 bis 25 und mehr Prozent teurer, als wir sie uns im Ausland zu verschaffen vermögen, Zoll und Fracht bis zur Grenze inbegriffen, zahlen weiters Werkzeuge, Spiralbohrer, Metallsägeblätter u. a. gleichviel teurer. Wir bringen Preisopfer den inländischen Ölfraffinerien, aber auch den Grau-, Weich- und Stahlgußzeugern Opfer, die in einzelnen Fällen 40 und mehr Prozent erreichen. Ein durchaus gleiches gilt für Gummi und hundert andere Artikel, die anzuführen ermüden müßte. Eine Einsichtnahme in unsere Bücher würde genügen, um zu erkennen, daß wir, von Kohle und im Inlande überhaupt nicht erzeugten Artikeln abgesehen, auch ohne Anerkennung der Lieferungsverordnung kaum 0,01 % unserer bisherigen Lieferungen an das Ausland vergeben haben.

In dem Bestreben, die Inlandserzeuger zu schützen, haben wir in nicht seltenen Fällen das Maß des Zulässigen und Wirtschaftlichen weit überschritten.

Ein Einzelfall der letzten Zeit:

Wir hatten für das laufende Jahr 225 000 m Dienstkleiderstoffe zu vergeben. Die gesamte Angestelltenschaft ist mit den bisherigen Stoffen wenig zufrieden. Wir bemühten uns um Muster und Preise erster Stofffabriken des Auslandes und überantworteten erstere unter einem mit den Inlandsmustern der Untersuchung durch die Prüfungsanstalt, nachdem vorher Herkunftsbezeichnungen und auch Randleisten entfernt worden waren. Ließ schon das äußere Ansehen der ausländischen Stoffe und die Appretur derselben keinen Zweifel über ihre Höherwertigkeit, so erwiesen die Untersuchungsergebnisse so bedeutende Unterschiede der Wollwerte, daß die Unzufriedenheit der Angestellten mehr als begreiflich ist. Wir bemühten uns, die Inländer zur Verarbeitung besserer Wolle zu bewegen und retteten den Auftrag nach wochenlangen Verhandlungen dem Inlande zu Preisen, die uns ein Opfer von nicht viel weniger als 500 000 S. auferlegten, während dem Bundesministerium für Finanzen ein annähernd gleicher Zolientgang daraus erwuchs. Nachdem diese beiden Beträge sich für die österreichische Volkswirtschaft additiv auswirken, verursachten wir letzterer ein Opfer von 1 000 000 S. bei einem Auftragswert von wenig über 2 300 000 S.

Nachdem die Gesamtzahl der für Spinnen, Weben und Appretieren notwendigen Schichten von den inländischen Erzeugern selbst ziemlich übereinstimmend mit 40 000 bis 45 000 Schichten beziffert wird und aus dieser dem Inlande geretteten Schichtenzahl eine weitere Konsumkraft von 5000 bis 10 000 Schichten abgeleitet werden kann, bedeutet die Erhaltung dieser Aufträge für das Inland ein Opfer von 20 S. für jede Schicht.

Nicht mit Unrecht könnte uns in diesem und in ähnlichen Fällen der Vorwurf gemacht werden, daß wir hierbei den Schutz der Inlandsinteressen gegenüber unserer Hauptaufgabe, die Bundesbahnen zu sanieren, allzusehr in den Vordergrund gestellt haben.

Schrifteneinsicht wird weiter erkennen lassen, daß wir unausgesetzt bemüht sind, Erzeuger zu bestimmen, die Erzeugung bisher im Neuauslande erzeugter Artikel aufzunehmen. Wir konnten bisher verpflanzen: die Erzeugung von Titanriemen aus Frankreich nach Rohrbach und Prinzersdorf, von Karten für amerikanische Statistikmaschinen von Amerika nach Lenzing, von Federringen aus dem Siegerlande nach Floridsdorf.

weiter aus dem Auslande die Erzeugung von:

Siederöhren nach Amstetten,
Steingutwaren aller Art nach Gmunden,
Draht-, Tafel- und Hohlglas nach Feistritz, Sachsen und Büromos,
Federweichen nach Zeltweg,
Gußöfen nach Wien und Feldkirch,
Waggonvorhangstoffen nach Moosbrunn,
Waggonüberzugstoffen, Moquette und Velours nach Ebergassing, usw.

Selbstverständlich haben sich all diese Erzeugungsübertragungen durchaus nicht so glatt abgespielt, als sie hier berichtet werden, vielmehr mußten über jeden einzelnen Artikel wochen- und monatelange Verhandlungen gepflogen und in einzelnen Fällen Zusicherungen für Dauerbestellungen gegeben werden.

Als Beweis, wie weit wir gehen, um für die inländischen Erzeuger neuen Absatz zu schaffen, mag wohl dienen, daß wir mit Bestellungen auf Federweichen gegen den Wunsch der zuständigen Fachdirektion so lange zurückgehalten haben, bis wir die nunmehrige Lieferfirma zur Aufnahme dieser Fabrikation bewegen und ihr einen Auftrag auf 250 Stück im ungefähren Werte von 2 Millionen Schilling überschreiben konnten. Der Wert der vorerwähnten Artikel allein ergibt für die inländischen Erzeuger einen neugeschaffenen Dauerabsatz von 5 Millionen Schilling jährlich.

Darüber hinausgehend, suchen wir unausgesetzt nach anderen Möglichkeiten, für die inländischen Erzeuger Verbilligung der Erzeugung und neuen Absatz zu schaffen. Wir waren es, die die Wiederinbetriebsetzung der Werke unseres größten Verfrachters durch vorzeitige Hinausgabe größerer Bestellungen ermöglichten, wir sorgten, um die Rücksendung leerer Kohlenwagen zu vermindern, für deren Beladung mit Inlandserzen, und förderten dadurch den Abbau des Hüttenberger Erzberges. Trotzdem der größte Koksverbraucher Österreichs den Kampf um die Verbilligung seiner Koksfrachten bis zu unserer Grenze als aussichtslos aufgegeben hatte, ließen wir nicht locker, veranlaßten den kommerziellen Dienst, seinen tüchtigsten Spezialisten an Ort und Stelle zu senden, der die Herabsetzung der Koksfrachten auf das Maß der Kohlenfrachtsätze durchsetzte. Wir bemühen uns auch, wenn auch bisher ohne Erfolg, die vollbeschäftigten Qualitätspapiererzeuger nach Übersee zu leiten, um den nahen Osten für die übrigen Papierfabriken frei zu bekommen und dadurch ihre Erzeugungskapazität zu vermehren.

Es würde zu weit führen, alles aufzuzählen, was wir auf diesem Gebiete versucht haben, um auch unsererseits zur Milderung der Krise beizutragen.

Vielfach ist es das Verhalten der Unternehmer selbst, uns unsere Tätigkeit erschwert.

Der durch die Krise immer heftiger werdende Konkurrenzkampf zeitigt Auswüchse, die nicht selten in dem Vergeßeln, wir sollen diesen oder jenen Konkurrenten ausstellen und die endliche Stilllegung seines Unternehmens mithelfen. Keiner gönnt dem anderen einen Auftrag, jeder jeden einschlägigen Auftrag um jeden Preis erstehen. Die verschiedensten Stellen und Interessenvereinigungen werden. Zuschlagserteilung an einen oder den anderen mobilisiert man verlangt von uns auch dann eine Begründung der Zuschlagserteilung, wenn wir, um weiteren ruinösen Mobilizationen Einhalt zu gebieten, von jedem der Konkurrenten für dieselbe Minute ein letztes Wort verlangen und dann den Auftrag vergeben.

Jeder Beschwerde, die an uns herantritt, gehen wir in hafter Weise nach. Wir unterhalten Beziehungen zum Generalsekretariat des Hauptverbandes der Industrie und pflegen unausgesetzt, . . .

Wenn wir also aus zwingenden Gründen die örtlichen Beziehungen zu Handel und Gewerbe lösen, zweite und dritte Hände ausscheiden, die Urerzeuger aufsuchen und von soweit als nur möglich, immer unmittelbar beziehen, werden wir einvernehmlich mit ihnen von öffentlichen Ausschreibungen gehen und eben bewiesen haben, daß wir auch ohne Handhabung der Lieferverordnung das Allgemeininteresse und damit insbesondere das Interesse der Industrie besser wahren, als je, wenn wir weiter erwiesen haben, daß wir unausgesetzt bemüht sind; unser Teil beizutragen zur Beseitigung der Krise, und wenn wir unzweifelhaft erwiesen haben, daß die bisherigen Einsprüche einzelner Industrieller ungerecht waren, und wenn es endlich keinem Zweifel unterliegt, daß die frühere Übung den Bundesbahnen schädlich war, ein gründlicher Systemwechsel längst als zwingend notwendig erkannt wurde, was also sind die Gründe des letzten Vorgehens?

Die Tatsache, daß wir über einen ausgezeichneten Preisdienst verfügen und Auslandsangebote einholen, um die Inlandsangebote überprüfen zu können, die Tatsache, daß wir nicht Preisforderungen willig hinnehmen, die Tatsache, daß wir in der Blütezeit der Kartelle erübrigte örtliche Preisverschiedenheiten bekämpfen und in letzter Zeit sich bildende Vereinigungen durchsetzung nicht gerechtfertigter Hochpreise gleichfalls bekämpfen, kann doch nicht Anlaß sein, die Angriffe zu verschärfen.

Wenn die Erzeuger für sich das Recht immer wieder Preisforderungen in Anspruch nehmen, so daß wir heute billiger kaufen könnten, dann muß wohl auch den Bundesbahnen das Recht gewahrt bleiben, diese Forderungen nach Möglichkeit zu bekämpfen, soweit sie dies vermögen, sie pflichtgemäß den Betrieb des Unternehmens so ökonomisch als möglich und infolgedessen auch die Materialbeschaffung -verwertung kaufmännisch zu gestalten haben.

Wenn wir seriöse Auslandsangebote einwenden, wird uns vorgeworfen, daß wir Dumpingpreise benützen. Die Werksverlegung, die Alteisenervereinigung, die Kupfer- und Altmetalhändler aber scheuen sich nicht, uns die jeweils billigsten Stahl- und Altmetalpreise von irgendeinem Orte des Weltmarktes gegenzuhalten.

Man kann also nur annehmen, daß die geplante Minderungskraft des Inlandskohlenbezuges Hauptanlaß zu dem letzten Vorgehen gewesen. . . .

Durch all dies war der gesamte jährliche Kohlenaufwand der Bundesbahnen (Hausbrandkohlen usw. inbegriffen) auf über eine Billion Kronen (100 Mill. Schilling, d. i. auf 70 % des gesamten Dienstgüteraufwandes) angeschwollen.

Wir behielten die vom ehemaligen Eisenbahnministerium gestellte Wertigkeitstabelle, fußend auf einer mittleren heimischen Braunkohle zu 4400 Kalorien als Normalkohle, bei, erachten uns hierzu um so mehr berechtigt, als diese Bewertung nur unwesentliche Unterschiede gegenüber den Bewertungen der früheren Privatbahnen aufweist und ihr auch die Stütztabelle annähernd gleicht.

Das Ergebnis unserer bisherigen Tätigkeit in der Kohlenwirtschaft ist folgenden Aufstellungen zu entnehmen, wobei Normalkohle mit 1,0 angenommen wird:

Durchschnittliche Wertigkeit der Kohlen:

1923	1,265
1924	1,333
1925	1,397

voraussichtlich

1926	1,430
------	-------

Kohlenbezug in Effektivtonnen:

1923	1 924 000 t
1924	1 877 000 t
1925	1 697 000 t

Kohlenverbrauch in Effektivtonnen:

1923	2 000 000 t
1924	1 917 000 t
1925	1 745 000 t

veranschlagter Bezug:

1926	1 600 000 t
------	-------------

aus ist zu ersehen, daß wir die Wertigkeit der Kohlen seit n über 12 % erhöhten, dadurch und durch zweckdienlichere e Verteilung die Vorräte um 165 000 t vermindern konnten aß der voraussichtliche Kohlenverbrauch im laufenden trotz der wesentlich gesteigerten Leistung (für 1926 veragt: 13 400 000 Tausend Bruttotonnenkilometer gegen 00 Tausend Bruttotonnenkilometer im Jahre 1923) um und 400 000 t geringer veranschlagt wird als der Kohlenuch aus 1923.

Gutteil der Minderung des Kohlenverbrauches ist eine der Einführung kohlenparender Apparate, ein weiterer eht auf das Konto der fortschreitenden Elektrisierung, entlicher Teil an dem Erfolge gebührt aber auch den ellten unseres Zugförderungsdienstes und nicht zuletzt n Lokomotivführern und -heizern, deren wertvolle und itige Mitarbeit wir auch bei diesem Anlasse dankbar anen.

die Preisentwicklung der Auslandskohlen gibt die nach- de Zusammenstellung Aufschluß:

Kosten der Normaltonne:

	Schilling	Goldkronen
1923	41.31	28,7
1924	34.40	23,9
1925	26.15	18,16
1926	23,00	16,00

Preise gelten loko jener Stationen, in denen die einzelnen sorten auf die Bundesbahnlinien eintreten.

e Tabelle zeigt, daß es gelungen ist, den Preis der Kohlen nähernd 45 % zu verbilligen.

stehende Preise enthalten, weil ab Einbruchsstationen gelmehr oder minder große Vorrachten, weshalb eine Gerstellung der Vorkriegspreise nur verwirrend wirken . Es kann aber festgestellt werden, daß die heutigen Ausrubenpreise höchstens gleich, meist aber bedeutend niedrid als die Vorkriegsgrubenpreise, während aus der später n das Inland betreffenden Tabelle zu ersehen sein wird, n Inlandskohlenpreise 1925 durchschnittlich um 40 % höher als die Vorkriegspreise.

suchen auch diese materiellen Erfolge durchaus nicht voll ren Gunsten, glauben aber das Verdienst für uns in uch nehmen zu können, daß wir die Konjunktur rechtzeitig it und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten im Interler Bundesbahnen ausgeschöpft haben. Wir freuen uns berichten zu können, daß immer mehr staatliche Stellen Gutachten über Kohlenpreise einholen und daß auch e Großverbraucher diesbezüglich mit uns Fühlung genomaben. Jedenfalls steht fest, daß unsere Preise auch die n aller übrigen Verbraucher mehr oder minder beeina und daß diese anderen Verbraucher, welche zusammenein annähernd Vierfaches unserer Mengen beziehen, zuist das Doppelte unserer Ersparnisse erzielt haben müssen. in letzter Zeit erhobenen Beschwerden können sich also nur auf Inlandsverbrauch und die hierfür bewilligten e beziehen.

iesem Belange verweisen wir auf die folgenden Tabellen:

Inlandskohlenbezug 1912 und 1913:

24 000 t	Köflacher Preis loko Graz 12,3 S.
25 000 t	jetzt 21 S. (Oberdorf)
10 000 t	St. Stefaner Preis loko St. Stefan 14,5 S.
11 500 t	jetzt 20 S.
50 000 t	Fohnsdorfer loko Zeltweg 19 S.
keine t	jetzt 28 S.
70 000 t	Wolfsegg-Traunthaler 10,20 S.
70 000 t	jetzt 14,40 S.

nd in Summe zuzüglich des Südbahnbezuges, gekürzt um r den Betrieb der Graz-Köflacher Eisenbahn-Gesellschaft n Mengen:

1912	203 000 t
1913	155 500 t

dagegen

1923	296 000 t
1924	315 000 t
1925	411 000 t
1926	326 000 t

ersieht hieraus, daß die Österreichischen Bundesbahnen n letzten Jahren ein Vielfaches jener Inlandskohlenmenezogen haben, welche die früheren Staatsbahnen den Berg-

bauen des heutigen Österreichs abnahmen. Daraus ergibt sich, und wir wären auch in der Lage, dies nachzuweisen, daß wir in den letzten Jahren alle Inlandsgruben stärker beschäftigt haben, als in der Vorkriegszeit, und nur für dieses Jahr die unerträglich gewordenen Mengen des Köflacher Revieres entsprechend vermindert haben

Wir haben im Vorjahre bedeutende Mengen der beiden besten Köflacher Sorten aufgenommen und über den Semmering nach Wien geschleppt, um sie hier zu propagieren, doch ist uns der Erfolg versagt geblieben

Was speziell Lignite anlangt, so steht fest, daß diese normale Zugleistungen überhaupt nicht ermöglichen, daher nur für Nebenleistungen Verwendung finden können und auch diese nur möglich sind, wenn von den Lokomotivheizern ein Mehr als die Heizerleistungsgrenze von mehr als 2500 kg in der Stunde gefordert wird. Wir wissen, daß zur Förderung von jährlich 120 000 t Köflacher Kohle höchstens 600 Bergarbeiter notwendig sind, aber wir wissen auch, daß wir derentwegen nicht die Lebenskraft einer fast zehnfachen Zahl unseres Lokomotivpersonals auf das Spiel setzen dürfen.

Wir bringen auch bei der für heuer in Aussicht genommenen Abnahme von 326 000 t Inlandskohlen zu Preisen, die die Vorjahrspreise durchaus nicht überall, jedenfalls aber nur um wenige Prozente unterschreiten, den Inlandsbergbau ein Opfer, das erwiesenermaßen mit 20 Milliarden (2 Millionen Schilling) nicht zu hoch veranschlagt ist. Rechnet man hierzu unsere Verluste aus der Lignitbeförderung auf weite Strecken und rechnet man weiter die auf Netto 3 Milliarden Kronen (300 000 Schilling) zu veranschlagende neue Kohlenaufgabe dazu, dann gelangt man auf ganz gewaltige Beträge, die wir jährlich dem Inlandsbergbau zum Opfer bringen.

Ein Wort noch in diesem Zusammenhange über unsere Kohlentarife. Es ist allgemein bekannt, daß unsere Kohlentarife noch der Zeit der Kohlennot entstammen, auch heute noch zu den niedersten Tarifen in ganz Europa zählen und wir damit den österreichischen Verbrauchern, nicht zuletzt der Industrie, ein Tarifopfer bringen, das kaum wesentlich geringer zu veranschlagen ist, als die vorerwähnten Ersparnisse.

Wir verraten kein Geheimnis mit der Mitteilung, daß in Kreisen, die den österreichischen Bergbaubesitzern sehr nahe stehen, eine ausgiebige Erhöhung unserer Auslandskohlentarife erwogen wurde, in der unverhüllten Absicht, die Erträgnisse des Inlandsbergbaues zu steigern.

Die nunmehr folgende Tabelle wird zeigen, daß nicht nur unsere Auslandskohlen, sondern auch unsere Lignittarife eine ausgiebige Erhöhung vertragen würden, weil letztere auf größere Entfernungen nicht nur weit unter unseren Selbstkosten liegen, sondern auch die reinen Traktionskosten mehr oder minder weit unterschreiten.

Kohle.

Einheitssätze für das Tonnenkilometer in Pfennigen.

	50	100	150	200	350	500
Schweiz, fremde	12,20	10,60	9,—	7,85	5,34	4,18
Schweiz, einheimische	10,—	8,39	7,26	6,35	4,37	3,42
Tschechoslowakei, Steinkohle, fremde	9,46					
Niederlande, fremde	8,80					
Tschechoslowakei, Steinkohle, einheimische	8,71	5,79	4,77	4,03	3,31	2,86
Niederlande, einheimische	6,80					
Italien, fremde	6,30					
Deutschland, fremde	5,80					
Polen, fremde	5,61					
Tschechoslowakei, Braunkohle	5,60					
Österreich, Stein-, Braunkohle, einheimische, fremde	5,45	3,97	3,44	3,20	2,79	2,43
Frankreich, fremde	5,40					
Deutschland, einheimische	5,20					
Italien, einheimische	4,94					
Frankreich, einheimische	4,40					
Österreich, Lignit, einheim.	4,39	3,08	2,61	2,37	1,86	1,75
Belgien, einheimische	3,80					
Polen, einheimische	3,20					

Die früher erwähnte Anregung einer ausgiebigen Tarifierhöhung würde vielleicht den Interessen Einzelner dienen, aber sie wäre unvereinbar mit der uns gesetzlich auferlegten Pflicht der Wahrung und Sicherung der allgemeinen Interessen.

Man wirft uns vor, daß wir auch für Inlandskohlen nur völlig unzulängliche Preise bezahlen, verschweigt aber dabei, daß die von uns zugestandenen Preise noch immer um durchschnittlich 40 % höher sind als in der Vorkriegszeit, und verschweigt weiter die Tarife der Graz-Köflacher Bahn, die auf der 41 km betragenden Strecke von Köflach bis Graz, der Einbruchstation auf

unser Netz, 66.— S. für den 10 tonnigen Wagen fordert, weit mehr als das Doppelte dessen, was die Bundesbahnen für dieselbe Entfernung verlangen.

Zum Schlusse noch eine kurze Tabelle über die Entwicklung des Kohlenbezuges aus der Tschechoslowakei, der zu entnehmen ist, daß dieser in den Jahren 1924/25 um mehr als ein Drittel verringert wurde.

1923	752 000 t
1924	711 000 t
1925	450 000 t
1926 gleichhoch veranschlagt.	

Wenn trotz dieser Verminderung des Kohlenbezuges aus der Tschechoslowakei weiter eine tschechische Orientierung der Bundesbahnen behauptet werden sollte, dann müßte dies als eine grobe Entstellung der Tatsachen bezeichnet werden.

Wir erachten daher auch die gegen unsere Inlandskohlenwirtschaft erhobenen Vorwürfe für ungerechtfertigt, dies um so mehr, als wir gegebenenfalls unter Beweis stellen könnten, daß

wir allen Inlandsbergbaueu dauernd besonderes Entgegenkommen bewiesen haben, daß wir aber in der Art der Lieferablung seitens bestimmter Inlandsbergbaue eine Anerkennung unserer Entgegenkommen nicht erblicken können.

Es ist jedenfalls charakteristisch, daß, obwohl die behauptete Mißwirtschaft bei den Bundesbahnen nicht zuletzt der war, um einen eigenen Wirtschaftskörper zu schaffen, der die im Vorgesagten erwiesene Ordnung in der Kohlenwirtschaft der Bundesbahnen wieder Beschwerden auslöst.

Wir glauben, durch vorstehende Ausführungen dargetan zu haben, daß der Beschaffungsdienst des neuen Unternehmens mit Erfolg bemüht hat, seiner Aufgabe gerecht zu werden. Wir glauben aber insbesondere auch den Nachweis erbracht zu haben, daß der Vorwurf einer mangelnden Rücksichtnahme auf die heimische Produktion unbegründet ist, daß wir vielmehr ausgesetzt — vielfach sogar unter Hintansetzung der Interessen unseres eigenen Unternehmens — bestrebt sind, die Interessen der inländischen Erzeuger zu schützen und zu fördern.

(Schluß folgt.)

Die Verkehrsüberlastung in den Straßen des Stadtinnengebietes von Berlin.

Von Oberregierungsbaurat a. D. Sarrazin, Berlin.

A. Die Verkehrsentwicklung Berlins.

I. Der Ortsverkehr im allgemeinen.

Berlin zählte im Jahre 1600 kaum 10 000 Einwohner. Damals konnte niemand ahnen, daß die kleine Stadt sich einmal zu einer Riesenstadt von 4 Millionen Einwohnern entwickeln würde. Es ist daher verständlich, wenn sie in ihren Anfängen und auch späterhin ihr Straßennetz den örtlichen Verhältnissen, der herrschenden Geschmacksrichtung und den damals bescheidenen Verkehrsansprüchen anpaßte. Auch im weiteren Verlauf der Jahrzehnte geschah wenig oder nichts, um der fortschreitenden Verkehrsentwicklung in bezug auf entsprechend geführte und ausreichend bemessene Straßenzüge vorzuziehen. Aus diesen Umständen läßt sich die völlige Unzulänglichkeit der Straßenoberflächen für die Aufnahme des Massenverkehrs der Jetztzeit zur Genüge erklären.

Die Verkehrsentwicklung größeren Stils beginnt in Groß-Berlin mit dem Jahre 1870 und macht sich etwa vom Jahre 1890 ab in steigendem Maße geltend. Die folgenden Verkehrsziffern (Fahrten) geben hiervon ein anschauliches Bild.

Es wurden zurückgelegt

im Jahre 1890¹⁾:

auf der Straßenbahn	143 Mill. Fahrten = 61,1 % d. Gesamtverkehrs
„ den Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	63 „ „ = 26,9 % „ „
„ dem Omnibus	28 „ „ = 12,0 % „ „
zus. 234 Mill. Fahrten = 100,0 % d. Gesamtverkehrs	

im Jahre 1913, dem letzten vollen Friedensjahre:

auf der Straßenbahn	652 Mill. Fahrten = 50,6 % d. Gesamtverkehrs
„ den Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	395 „ „ = 30,6 % „ „
„ dem Omnibus	170 „ „ = 13,2 % „ „
„ d. Schnellbahnen	73 „ „ = 5,6 % „ „
zus. 1290 Mill. Fahrten = 100,0 % d. Gesamtverkehrs	

Der Gesamtverkehr hat also in 23 Jahren um das 5,5 fache = 24 % durchschnittlich für das Jahr, und der Oberflächenverkehr (Straßenbahn und Omnibus) um das 4,8 fache = 20,9 % durchschnittlich für das Jahr zugenommen.

Zum Teil erhebliche Verkehrsverschiebungen traten in der Zeit zwischen den Jahren 1918 und 1925 ein. Krieg, Umsturz und vor allem eine falsche Tarifpolitik trugen die Schuld daran.

Aus der folgenden Verkehrsübersicht sind die Verschiebungen zu ersehen.

Jahr 1918:

Straßenbahn	1057 Mill. Fahrten = 70,5 % d. Gesamtverkehrs
Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	318 „ „ = 21,2 % „ „
Omnibus	8 „ „ = 0,5 % „ „
Schnellbahn.	116 „ „ = 7,8 % „ „
zus. 1499 Mill. Fahrten = 100,0 % d. Gesamtverkehrs	

¹⁾ Schnellbahnen bestanden noch nicht.

Jahr 1923:

Straßenbahn	290 Mill. Fahrten = 24,2 % d. Gesamtverkehrs
Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	717 „ „ = 59,9 % „ „
Omnibus	23 „ „ = 1,9 % „ „
Schnellbahn.	168 „ „ = 14,0 % „ „
zus. 1198 Mill. Fahrten = 100,0 % d. Gesamtverkehrs	

Jahr 1924:

Straßenbahn	759 Mill. Fahrt. ²⁾ = 51,4 % d. Gesamtverkehrs
Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	488 „ „ = 33,0 % „ „
Omnibus	47 „ „ = 3,2 % „ „
Schnellbahn.	183 „ „ = 12,4 % „ „
zus. 1477 Mill. Fahrten = 100,0 % d. Gesamtverkehrs	

Jahr 1925³⁾:

Straßenbahn	1006 Mill. Fahrt. ²⁾ = 59,8 % d. Gesamtverkehrs
Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen	425 „ „ = 25,3 % „ „
Omnibus	78 „ „ = 4,6 % „ „
Schnellbahn.	173 „ „ = 10,3 % „ „
zus. 1682 Mill. Fahrten = 100,0 % d. Gesamtverkehrs	

Aus den vorstehenden Übersichten sind noch zwei bemerkenswerte Tatsachen zu entnehmen,

1. daß trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse der Gesamtverkehr in dem Zeitraum 1913—1925 um das 1,3 fache = 10 % durchschnittlich jährlich gestiegen ist, und
2. daß der Oberflächenverkehr (Straßenbahn und Omnibus) oder mit anderen Worten die Verkehrsbelastung der Straßen um mehr als das 1,3 fache = 11 % durchschnittlich jährlich zugenommen, und damit im Verhältnis zur Zunahme des Gesamtverkehrs die erste Stelle eingenommen hat, während in der Vorkriegszeit das umgekehrte Verhältnis bestand (Gesamtverkehrsannahme = 24 %, Oberflächenverkehrszunahme = 20,9 %). Jene stärkere Zunahme der Verkehrsbelastung ist im wesentlichen auf den unverhältnismäßig gestiegenen Straßenbahnverkehr zurückzuführen.

Neben den im öffentlichen Verkehrsdienste tätigen Verkehrsmitteln (Straßenbahn und Omnibus) üben auch die Kraftwagen (einschl. der Pferdedroschken) einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die Straßenbelastung aus. Polizeilich zugelassen waren in Berlin an Personenkraftwagen (Kraftdroschken und Omnibusse, Lastkraftwagen, Motorräder und Pferdedroschken) deren Zahl immer mehr abnimmt —)

am 1. Januar 1914	12 064 Stück
am 1. Januar 1925	30 160 „
am 1. Juli 1925	35 958 „
am 1. Januar 1926	39 600 „

Die Zahl dieser Fahrzeuge hat also seit 1914 um das 3,3 fache zugenommen. Mit weiterer starker Zunahme ist zu rechnen.

²⁾ einschl. eines Zuschlages von 30 % (vergl. die Ausführungen unter C III).

³⁾ Nach zuverlässigen Schätzungen.

Die örtliche Verteilung des Verkehrs.

In früheren Zeiten hat man sich kaum darum gekümmert, wie groß der Verkehr an den einzelnen Stellen der Stadt sich abspielte. Später hat man gelegentlich, wenn ein besonderer Anlaß vorlag, den Verkehr in bestimmten Straßen auf bestimmten Plätzen durch Zählungen ermittelt. Seit der Reihe von Jahren hat man jedoch, durch die immer zunehmenden Verkehrsbedrängnisse gezwungen, der örtlichen Verkehrsentwicklung größere Aufmerksamkeit geschenkt und durch häufig angestellte Zählungen die Verkehrsdichte auf den dichtesten Plätzen und Straßen zu ermitteln versucht. Eine Auffassung nach genügen Zählungen allein nicht, um eine klare Vorstellung von der Verkehrsbelastung einer Straße oder eines Platzes zu verschaffen. Wesentlich in Frage kommt auch die Größe der Fläche, auf der der gezählte Verkehr stattfindet. Das Verhältnis der Summe der von den Fahrzeugen innerhalb eines bestimmten Straßenabschnitts und in bestimmten Zeitpunkten beanspruchten Einzelflächen (z. B. Schutzflächen) zur Gesamtfläche des Straßenabschnitts (Schutzfläche) wäre ein geeigneter Maßstab für die Beurteilung der Verkehrsdichte in jenem Straßenabschnitt und zum Vergleich der Verkehrsdichten verschiedener Straßen oder Straßenseiten. Wenn man dann die Verkehrszählung durch eine Folge von Lichtbildaufnahmen für eine gewisse Zeitspanne ergänzt, so ist man jederzeit in der Lage, aus der Wiedergabe der Lichtbildaufnahmen Art und Zahl der Fahrzeuge für jeden Zeitpunkt jener Zeitspanne zu entnehmen und damit die Verkehrsdichte genau festzustellen, da ja die Flächengröße der Straßenseiten leicht zu ermitteln ist. Die Lichtbilder gewähren auch, wenn sie nach Art der Lichtspiele aufgestellt werden, ein getreues Abbild des Verkehrs, wie er sich wirklich vor sich gegangen ist. Sie bieten daher manches wertvolle über Geschwindigkeiten und Aufenthalte der Fahrzeuge, über ihr Verhalten während der Fahrt, über gegenseitige Behinderungen und ähnliche Dinge, das für den Verkehrstechniker und für die Verkehrspolizei gleichmäßige Bedeutung hat.

Besonders schmerzlich empfundene Verkehrsanhäufungen an sich seit längerer Zeit mit immer mehr zunehmendem Verkehr im nordöstlichen Teile der Potsdamer Straße und im südlichen Teile der Leipziger Straße einschließlich des dazwischen liegenden Potsdamer Platzes, sowie in der Königsplatz. Eine am Montag, den 9. November 1925, von 5.30 bis 6.30 Uhr nachmittags, vorgenommene Zählung des Straßenverkehrs (Straßenbahnwagen¹⁾ und Omnibusse und sonstige Fahrzeuge) hatte folgendes Ergebnis für beide Fahrrichtungen zu ergeben:

Potsdamer Straße (zwischen Eichhornstraße und Potsdamer Platz) 1252 Stück,
Leipziger Straße (zwischen Wilhelm- und Mauerstraße) 920 Stück,
Königsplatz (am Rathaus) 850 Stück.

Die Zahlen sind mit den Verkehrsziffern aus der Vergangenheit (zum Nachweis der Verkehrssteigerung) nicht ohne weiteres vergleichbar. Immerhin gewähren sie einen gewissen Einblick über die Größe der Verkehrsströme, die durch jene Straßen und Straßenteile hindurchfluten.

B. Ursachen der Verkehrsanhäufungen.

I. Die Bebauungsweise der Innenstadt.

Ein flüchtiger Blick auf die Karte von Berlin zeigt schon die unglücklichen Straßenverhältnisse im inneren Stadtteil. Unzureichende Straßenbreiten im allgemeinen und das Fehlen aufnahmefähiger Durchgangsstraßen im besonderen sind einer ungehemmten Abwicklung des Verkehrs im Wege. Der gesamte Verkehr zwischen der Innenstadt und den östlich und südwestlich gelegenen Stadtteilen fließt von der Potsdamer Straße her durch den Engpaß am Potsdamer Platz in die Leipziger Straße und umgekehrt. Am 12. Dezember 1907 wurde im westlichen Teile der Leipziger Straße der Verkehr zwischen 6 Uhr vormittags und 10 Uhr abends, also innerhalb 4 Stunden, zusammen für beide Richtungen mehr als 16 000 Straßenbahnwagen, Omnibusse, Fahrräder und sonstige Fahrzeuge gezählt. Ähnliche Verhältnisse bestehen im Verkehre der Innenstadt mit den östlich und nordöstlich gelegenen Stadtteilen. Hier wird der Verkehr von der Außen- zur Innenstadt über den Potsdamer Platz in den engen Schlauch der Königsplatz und umgekehrt. Hier zählte man am 12. Dezember 1907 in 16 Stunden über 14 700 Fahrzeuge aller Arten für beide Richtungen.

Es wurden die Straßenbahnzüge gezählt. Die Anzahl der Straßenbahnwagen ergab sich aus der Annahme, daß jeder Wagen durchschnittlich aus 1,9 Wagen besteht.

II. Die Belastung der Straßen durch die Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs (Omnibusse und Straßenbahnen).

Die Omnibusse in dem Umfange, wie sie jetzt verkehren, üben keinen bestimmenden Einfluß auf die Größe der Straßenbelastung aus. Sie haben die Vorteile der Freizügigkeit und der Flexibilität, dem übrigen Straßenverkehr sich leicht anzupassen. Das Ein- und Aussteigen geht verhältnismäßig schnell vonstatten. Die Fahrgäste belasten den Straßendamm wenig, da diese Fahrzeuge an den Haltestellen dicht an den Rand des Bürgersteiges fahren.

Einen wesentlichen Anteil an der Straßenbelastung haben hingegen die Straßenbahnwagen. Schon der Umstand, daß die an den Schienenweg gebundenen Straßenbahnen weder sich untereinander überholen noch anderen Fahrzeugen ausweichen können, ist für den Straßenverkehr eine lästige Beigabe. Es ist heute keine seltene Erscheinung, daß die Straßenbahnzüge, insbesondere vor den Haltestellen, in langen Reihen sich ansammeln, sich wie eine Schranke zwischen die beiden Straßenseiten legen und nicht nur den Quer-, sondern auch den Längsverkehr hindernd oder einschränkend beeinflussen. Als störende Begleiterscheinung tritt hinzu, daß beim allmählichen Vorrücken die Wagenzüge mehrfach zum Halten kommen und ebenso oft wieder anfahren müssen, bis sie zur Haltestelle gelangen. Dadurch entstehen Zeitverluste, die sich in einem längeren Besetztthalten der Straßenflächen ausdrücken und die lähmend auf die Durchführung des Fahrplans einwirken. Anlaß zu den Aufenthaltüberschreitungen an den Haltestellen gibt nicht selten die namentlich in den starken Verkehrszeiten eintretende Überfüllung der Wagen, die das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste erschwert und verzögert, während andererseits die in größerer Zahl aus- und einsteigenden Fahrgäste den Straßendamm länger als zuträglich in Anspruch nehmen. Vor dem Kriege war die polizeilich zulässige Besetzung der Wagen wesentlich geringer als heute. Eine Überschreitung dieser Besetzung wurde nicht zugelassen. Der Verkehr spielte sich infolgedessen glatt ab. In der Nachkriegszeit, seit der Neuordnung der Straßenbahn nach ihrem Zusammenbruch im September 1923, steigerte sich die Platznachfrage außerordentlich. Da eine merkliche Vermehrung der Zugfahrten, namentlich in den Hauptverkehrsstraßen, mit Rücksicht auf den übrigen Verkehr nicht zulässig erschien, suchte man der gesteigerten Platznachfrage durch stärkere Wagenbesetzung zu begegnen mit den erwähnten üblen Folgeerscheinungen. Den Anreiz für die bevorzugte Benutzung der Straßenbahn gab die mit der Neuordnung der Straßenbahn eingetretene, für die Fahrgäste überaus günstige Gestaltung des Tarifs²⁾. Neben dieser Tarifpolitik aus jüngster Zeit trägt die bereits in der Vergangenheit einsetzende und bis auf den heutigen Tag fortgesetzte Verkehrspolitik die Hauptschuld an der Straßenüberlastung im inneren Berlin, die Politik nämlich der Zusammendrängung der öffentlichen Verkehrsmittel in einige wenige Hauptverkehrsstraßen. Diese Politik wurde begründet mit der Rücksichtnahme auf die Fahrgäste, deren Wunsch es sei, auf der Fahrt von und zur Innenstadt die Hauptverkehrsstraßen zu berühren. Diese Anschauung ist aber eine irrige, das haben maßgebende Verkehrstechniker längst erkannt. Die Fahrgäste wollen in der überwiegenden Mehrzahl ihr Ziel möglichst schnell erreichen. Welchen Weg sie dabei einschlagen, ist ihnen im allgemeinen gleichgültig. Jenes Ziel aber liegt für die meisten nicht an den Hauptverkehrsstraßen. Wenn sie trotzdem die Hauptstraßenzüge durchfahren, so geschieht es deshalb, weil die Verkehrsunternehmungen sie zur Wahl dieser Wege zwingen.

C. Mittel zur Beseitigung der Verkehrsnöte.

I. Verkehrspolizeiliche Maßnahmen.

Die immer mehr zunehmenden Verkehrsschwierigkeiten, die an manchen Stellen der Innenstadt beängstigende Formen annehmen drohten, hat das Berliner Polizeipräsidium zum Eingreifen veranlaßt. Seine auf die planmäßige Verkehrsregelung und auf die Verkehrsteilung gerichteten Bestrebungen fanden ihren Niederschlag in einer Polizeiverordnung, die am 1. März 1925 in Kraft getreten ist. Es war dringend nötig, der „Verkehrspolitik auf eigene Faust“, die seit dem Umsturz in den Straßen Berlins sich breit gemacht hatte, ein Ende zu bereiten, die allgemeinen Verkehrsgrundsätze der Vorkriegszeit wieder zur Geltung zu bringen und sie in Anpassung an die örtlichen Verhältnisse zu ergänzen und zu verbessern. Wertung der Hauptverkehrsstraßen nach ihrem Verkehrsumfang (Straßen erster und zweiter Ordnung), Einrichtung von Eisenbahnstraßen (Fahrverkehr nur in einer Richtung erlaubt) zur Teilung des Verkehrs, Einführung des Kreisverkehrs auf ausreichend großen Plätzen, Verkehrsregelung an Straßenkreuzungen durch Arm- oder Lichtsignale, das Verbot für Last- und Handwagen, die

¹⁾ Vgl. hierzu die Ausführungen unter C III.

Verkehrsstraßen erster Ordnung zu durchfahren, und das Verbot für die zugelassenen Fahrzeuge, in diesen Straßen zu wenden, Beschränkung des Ent- und Beladens von Last- und Handwagen auf gewisse Stunden in den Straßen erster Ordnung und der Ausschluß der Zweiräder von diesen Straßen, das Verbot, in Verkehrsstraßen erster und zweiter Ordnung mit Rollern und Rollschuhen zu fahren, ebenso die Vorschrift, mit Fahrzeugen nur in Schrittgeschwindigkeit in solche Straßen einzufahren, Anlage von Parkplätzen an geeigneten Stellen der Nebenstraßen und auf Plätzen zur Aufnahme wartender Personenfahrzeuge, Regelung des Fußgängerverkehrs an verkehrsreichen Punkten, deuten die Hauptrichtungen an, in denen sich die Neuordnung des Verkehrs vollzogen hat. Besonders bemerkenswert ist die Regelung des Kreuzungsverkehrs der Straßenzüge Potsdamer Straße—Leipziger Straße und Königgrätzer Straße—Budapester Straße auf dem Potsdamer Platz von einem hier errichteten Verkehrsturm aus. Leider ist es nicht möglich, im Rahmen dieses Schriftsatzes auf Einzelheiten der Neuregelung des Verkehrs näher einzugehen.

Voraussetzungen dafür, daß die verkehrspolizeilichen Maßnahmen zur vollen Auswirkung kommen, sind natürlich das Vorhandensein einer hinreichenden Zahl von gut ausgebildeten Verkehrspolizeibeamten und das zuchtgewohnte Verhalten der Fahrzeugführer und Fußgänger. Die Beamten der Verkehrspolizei haben sich überraschend schnell mit den neuartigen Dienstobliegenheiten vertraut gemacht und in mancher Hinsicht erzieherisch auf das Verhalten der Straßengänger und Straßenfahrer eingewirkt. Es wird indessen noch einige Zeit dauern, bis sich die Bevölkerung an die strenge Befolgung der verkehrspolizeilichen Vorschriften gewöhnt hat. Man kann aber schon jetzt mit Fug und Recht behaupten, daß das Vorgehen des Polizeipräsidiums einen durchaus günstigen Einfluß auf die Regelung des Straßenverkehrs ausgeübt hat. Der vordem plan- und regellos verlaufende Verkehr ist in geordnete Bahnen gelenkt. Die planmäßige Verkehrsteilung hat eine merkliche Entlastung der Hauptstraßenzüge herbeigeführt. Die Straßenunfälle haben im Verhältnis zum Verkehrsumfang abgenommen. Dieser Umstand allein schon beweist, daß die Behörde richtige Wege gegangen ist. Die bisherigen Erfolge dürften sie ermuntern, jene Wege weiter zu verfolgen und weiter auszubauen.

Man muß sich indessen darüber klar sein, daß polizeiliche Anordnungen allein die Verkehrsnot Berlins nicht beseitigen können. Dazu gehören Maßnahmen außergewöhnlicher und großzügiger Natur, die teils auf die Schaffung neuer Verkehrswege hinauslaufen, teils aber auch in das Gebiet der Tarifpolitik hineinspielen.

II. Schaffung neuer Verkehrswege.

a) Straßendurchbrüche.

Vorschläge zur Entlastung des Straßenzuges Potsdamer Straße—Leipziger Straße und der Königstraße, der beiden Hauptschmerzskinder im Verkehrsleben Berlins, tauchten schon vor mehr als 20 Jahren auf. Allmählich verdichteten sich jene Vorschläge zu bestimmten, fest umrissenen Plänen, die in der Nachkriegszeit bei Staatsbehörden und städtischen Körperschaften, in Fachkreisen und in der Tagespresse noch in jüngster Zeit Anlaß zu lebhaften Erörterungen gegeben haben. Die Pläne beabsichtigen, zur Entlastung des Straßenzuges Potsdamer Straße—Leipziger Straße im Norden und Süden je eine Durchgangs-(Umgehungs-)straße zu schaffen und zu dem Zwecke die folgenden Straßendurchbrüche vorzunehmen:

1. Für die nördliche Entlastungsstraße Durchbruch der Französischen Straße zur Budapester Straße unter Kreuzung der Mauer- und der Wilhelmstraße. Hierdurch entsteht ein ziemlich schlank verlaufender Linienzug Tiergarten—Lenné—Französische—Werder—Königstraße. Der Plan hat gewisse Vorzüge, aber auch den Nachteil, daß der ebenfalls überlasteten Königstraße neuer Verkehr zugeführt wird.

2. Für die südliche Entlastungsstraße Durchbruch der Schöneberger Straße unter dem Potsdamer Außenbahnhof hindurch zur Kurfürstenstraße und östliche Fortsetzung der Schöneberger Straße durch den Park des Prinzen Albrecht von Preußen bis zur Mündung der Kochstraße in die Wilhelmstraße. Der hierdurch entstehende Straßenzug Kurfürstenstraße—Schöneberger Straße—Askanischer Platz (Anhalter Bahnhof)—Kochstraße führt zur südlichen Innenstadt. Über die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit dieses Straßenzuges sind die Meinungen geteilt. Jedenfalls werden durch die Untertunnelung des Potsdamer Außenbahnhofs für den Verkehr nicht gerade günstige Straßenverhältnisse geschaffen.

Die beiden Umgehungsstraßen werden zweifellos erhebliche Erleichterungen für den Verkehr im nördlichen Teile der Potsdamer Straße, auf dem Potsdamer Platz und in der Leipziger Straße bringen. Insbesondere gilt das für die nördliche jener

beiden Straßen, denn der nicht unbeträchtliche größtenteils den Verkehrsstraßen südlich des Zoologischen Gartens stromende Verkehr der Tiergartenstraße wird künftig unter Vermeidung der zum Potsdamer Platz führenden Budapester Straße durch die verlängerte Französische Straße in das Stadttinnere gelangen. Ebenso wird ein großer Teil des im südwestlichen Stadtteil aufkommenden Verkehrs Anschluß an die Tiergartenstraße suchen, um von hier aus ebenfalls über die Französische Straße das Stadttinnere zu erreichen.

Für die Entlastung der Königstraße im Nordosten Berlins ist die Herstellung eines mit ihr gleichlaufenden Straßenzuges Rathausstraße—Grunerstraße—Alexanderplatz—Elisabethstraße zwischen Spandauer Straße und Kleiner Frankfurter Straße vorgeschlagen. Die Durchführung verlangt Straßenverbreiterungen und zwei Straßendurchbrüche (der Gruner- und der Elisabethstraße).

Straßendurchbrüche und Straßenverbreiterungen sind gewiß wertvoll, um durch Teilung und Umlenkung des Verkehrs strombelastete Straßen und Plätze zu entlasten. Der Wert darf aber nicht überschätzt werden. Einmal liegt es in der Natur der Dinge, daß derartige Durchbrüche keine vollkommenen Zustände herbeiführen können. Mehr oder minder große Nachteile werden immer haften bleiben. Sodann ist wohl zu beachten, daß Verkehrsteilung und Verkehrsumlenkung nicht gleichbedeutend sind mit der Verringerung des Oberflächenverkehrs im allgemeinen. Auch Verbesserung und Vermehrung der Durchgangsstraßen haben nur bedingten Wert. Die neugeschaffenen Durchgangsstraßen verlieren ihre entlastende Wirkung mit der Zeit. Augenblicke, wo sie und die alten den zugekommenen Verkehr nicht mehr aufnehmen vermögen. Eine vorausschauende Verkehrspolitik muß daher nach Mitteln und Wegen suchen, die in der Lage sind, eine dauernde und durchgreifende, alle Stadtteile umfassende Straßentlastung herbeizuführen. Hierzu vorzüglich geeignet sind die Schnellbahnen, die unter Vermeidung der Straßenoberfläche ihre Fahrgäste befördern und damit in außerordentlichem Maße zur Verminderung des Straßenverkehrs beitragen.

b) Ausbau des Schnellbahnnetzes.

Die hervorragenden Eigenschaften der Schnellbahnen sind bekannt. Ihre Bahnhöfe saugen den Verkehr an bestimmten Stellen von der Straßenoberfläche ab und fördern ihn an anderen Stellen wieder zutage, ohne daß eine merkliche Inanspruchnahme des Straßendamms an diesen Punkten eintritt; während der Fahrt werden die Reisenden der Außenwelt entzogen. Die Aufnahmefähigkeit der Schnellbahnen ist groß; sie läßt sich innerhalb weitester Grenzen steigern. In bezug auf die Reisegeschwindigkeit sind die Schnellbahnen den anderen auf der Straßenoberfläche verkehrenden öffentlichen Verkehrsmitteln (Omnibussen und Straßenbahnen) überlegen.

Folgende Gegenüberstellung zeigt die große Aufnahmefähigkeit der Schnellbahnen. Ein Schnellbahnwagen der Hochbahngesellschaft faßt rd. 80 Sitz- und Stehplätze und ein Sechswagenzug $6 \times 80 = 480$ Plätze. Bei einer Zugfolge von 1,5 Min. könnte stündlich daher $40 \times 480 = 19\,200$ Personen befördert werden. Die neueren Bauarten der Omnibusse und Straßenbahnwagen haben 54 und 70 Plätze. Die Reisegeschwindigkeit der Schnellbahnen ist unter Zugrundelegung des bestehenden Verkehrsnetzes 1,3 mal so groß, als die der Omnibusse und 1,8 mal so groß, als die der Straßenbahnen⁶⁾. Hiernach sind zur Beförderung jener 19 200 Personen nötig $\frac{19\,200}{54} = 356$ Omnibusse bei

einer Fahrtdauer von 1,3 Stunden oder $\frac{19\,200}{70} = 274$ Straßenbahnwagen bei einer Fahrtdauer von 1,8 Stunden. Omnibusse und Straßenbahnwagen müßten dabei in unmöglichen Zeitabständen von $\frac{1,3 \times 60 \times 60}{356} = \text{rd. } 1,3 \text{ Sekunden}$ und von $\frac{1,8 \times 60 \times 60}{274} = 5,9 \text{ Sekunden}$ einander folgen. Übrigens ist die Aufnahmefähigkeit der Schnellbahnen unter Zugrundelegung von Sechswagenzügen noch keineswegs erschöpft. Es besteht die Möglichkeit, mit längeren Zügen zu fahren, wenn die Bahnsteige durchweg entsprechende Längen erhalten. Dann läßt sich die Leistungsfähigkeit der Schnellbahnen noch um mindestens 33% steigern.

Jüngst wurden während der Hauptverkehrszeit recht lehrreiche Vergleichsreisen ausgeführt. Es sollten die Zeiten einschließlich Umsteige- und Wartezeiten ermittelt werden, die ein Fahrgast bei Benutzung der Schnellbahn, des Omnibusses und der Straßenbahn gebraucht, um von einem Punkt der Stadt zu einem anderen zu gelangen. Die Zeitsergebnisse der Vergleichsreisen sind aus den folgenden Zusammenstellungen zu entnehmen.

⁶⁾ Vergl. die Ausführungen unter C II 6. 3.

Vergleich der Reisezeiten von Schnellbahn
und Omnibus.

(Ausführung der Reisen 11. bis 13. November 1925.)

Strecke:	Reisezeiten in Minuten	
	Schnell- bahn:	Omnibus:
Wittenbergpl.-Friedrichstraße	14,5	15,0
Stettiner Bahnhof-Hauptstraße	32,9	36,8
Uhlandstraße-Alexanderplatz	27,0	32,8
Senefelderplatz-Hasenheide	25,8	27,9
Bayerischer Platz-Alexanderpl.	27,1	31,8
Friedrichstraße-Kottbuser Tor	11,9	13,8
Uhlandstraße-Alexanderplatz	27,0	35,8
Hallesches Tor-Alexanderplatz	16,2	16,3
Stettiner Bahnhof-Hallesches Tor	10,0	25,0
Im Durchschnitt:	21,3	26,1

Reisezeiten des Omnibusses sind Mittelwerte aus je 8 Fahrten. Die Reisezeiten der Schnellbahn verstehen sich von Bahn- zu Bahnsteig. Sie werden stark beeinflusst durch die verhältnismäßig langen Übergangszeiten auf den Umsteigebahnhöfen Friedrichstadt, Nollendorfplatz, Wittenbergplatz und Hallesches Tor. Nach der Zusammenstellung verhalten sich die Reisezeiten wie 21,3:26,1, oder wie 1:1,2, d. h. die Reisegeschwindigkeit der Schnellbahn ist 1,2 mal größer als die des Omnibusses.

Vergleich der Reisezeiten von Schnellbahn
und Straßenbahn.

(Ausführung der Reisen 11. bis 13. November 1925.)

Strecke:	Reisezeiten in Minuten:	
	Schnell- bahn	Straßen- bahn
4, 60, Ecke Bülowstraße-Alexanderplatz (Neue Königstraße)	18,0	30,5
3, 93, Wittenbergplatz-Oranienstraße	21,3	36,0
32 Kottbuser Tor-Reinickendorfer Straße	23,9	35,9
29 Kottbuser Tor-Alexanderplatz-Seestraße	27,9	47,4
14 Oranienstr.-Stettiner Bahnhof	20,9	34,4
12 Stettiner Bahnhof-Hausvogelplatz-Hallesches Tor	11,0	26,3
Im Durchschnitt:	20,5	35,1

Reisezeiten der Straßenbahn sind Mittelwerte aus der Mittelwerte von 7 Fahrten auf jeder Straßenbahn. Die Reisezeiten der Schnellbahn verstehen sich von Bahn- zu Bahnsteig. Sie werden auch hier stark beeinflusst durch die verhältnismäßig langen Übergangszeiten auf den Umsteigebahnhöfen Gleisdreieck, Friedrichstadt und Hallesches Tor. Nach der Zusammenstellung verhalten sich die Reisezeiten wie 20,5:35,1 oder wie 1:1,7, d. h. die Reisegeschwindigkeit der Schnellbahn ist 1,7 mal größer als die der Straßenbahn.

Vergleich der Reisezeiten von Schnellbahn,
Straßenbahn und Omnibus.

(Ausführung der Reisen am 4., 7. und 8. Dezember 1925.)

wurden gleichzeitig je 6 Fahrten auf der Schnellbahn, dem Omnibus und der Straßenbahn zwischen Bülowstraße (Normal- und Alexanderplatz (Berolina) während der stärksten Verkehrszeit zurückgelegt. Die damit beauftragten Personen trennten sich an der Normaluhr und gingen nach der Beendigung der Fahrt zur Berolina. Von hier aus ging die Reise in gleicher Weise zum Ausgangspunkte zurück. Die Fahrten beanspruchten Reisezeiten einschl. Ab- und Zugang durchschnittlich

auf der Schnellbahn	22,6 Minuten
auf dem Omnibus	30,2 „
auf der Straßenbahn	40,0 „

Reisezeiten stehen im Verhältnis wie 22,6:32,2:40, oder 1:1,3:1,8. Hiernach ist die Reisegeschwindigkeit der Schnellbahn 1,3 mal größer, als die des Omnibusses und 1,8 mal größer, als die der Straßenbahn.

Benutzung der Schnellbahnen bringen also wesentliche Vorteile, namentlich gegenüber der Straßenbahn, ein. Umgekehrt, der besonders in der Großstadt ins Gewicht fällt, wo der Spruch „Zeit ist Geld“ mehr als anderswo hervorragende Bedeutung hat.

Die großen Vorteile der Schnellbahnen, ihre beinahe unbegrenzte Aufnahmefähigkeit, die bevorzugt schnelle Beförderung der Reisenden, vorzüglich aber die ihr eigentümliche besondere Eigenschaft, den Straßenoberflächen überflüssigen Verkehr ge-

wandt und reibungslos zu entziehen, führten zwingenderweise zu der Erkenntnis, daß die durchgreifende und dauernde Beseitigung der Verkehrsnöte Berlins auf dem Wege über die Schnellbahnen gesucht werden muß. Der beschleunigte Ausbau des Schnellbahnnetzes gehört daher zu den dringlichsten Bedürfnissen des gegenwärtigen Gemeindegewesens, zu deren Befriedigung selbst in dieser geld- und kreditarmen Zeit kein Mittel unversucht bleiben darf.

Das vorhandene Schnellbahnnetz umfaßt zur Zeit rd. 50 km im Betriebe befindlicher Strecken. In Angriff genommen sind weitere 10 km Streckenlängen. Nach ihrer Inbetriebnahme verfügt das Schnellbahnnetz über rd. 60 km Bahnlänge. Damit ist schon ein Schritt vorwärts getan. Es muß aber noch mehr geschehen. Das zukünftige Schnellbahnnetz Groß-Berlins in seiner allerdings noch nicht überall festliegenden Gestaltung sieht eine Vermehrung der Strecken um 110 bis 120 km Länge vor. Hiervon müssen die für den innerstädtischen Verkehr in Betracht kommenden Linien und Linienteile schon jetzt für den Bau vorbereitet und bei Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Grade der Dringlichkeit mit tunlichster Beschleunigung ausgeführt werden.

III. Tarifmaßnahmen.

Voraussetzung für die glatte und reibungslose Abwicklung des Gesamtverkehrs ist dessen Verteilung an die einzelnen Verkehrsunternehmungen nach einem Verhältnis, das den berechtigten Ansprüchen dieser Unternehmungen und der reisenden Bevölkerung in gleichem Maße gerecht wird. Diese Verteilung wird ohne Zutun erreicht durch eine gesunde und vernünftige Verkehrspolitik. Aus der Entwertungszeit wissen wir, welche unglücklichen Folgewirkungen die damals geübte unzuverlässige Tarifpolitik ausgelöst hat, die ja nach der Tarifgestaltung zur Überbürdung bald der einen, bald der anderen Verkehrsunternehmung führte. Ähnliche Erscheinungen zeigen sich seit einiger Zeit bei der Berliner Straßenbahn. Diese hat seit etwa 2 Jahren den Einheitstarif mit der Berechtigung zum einmaligen Umsteigen eingeführt. Man kann mit einem Fahrschein für 15 Pf. zwei getrennte Fahrten von unbegrenzter Streckenlänge zurücklegen. Etwa 50 % aller Fahrgäste machen von der Umsteigeberechtigung Gebrauch. Auf 100 Fahrscheine entfallen also 50 Fahrten zu je 15 Pf. und 100 Fahrten zu je 7,5 Pf. Im Durchschnitt kostet demnach jede der 150 Fahrten 10 Pf. Will man die kurzen Umsteigefahrten (Kurzfahrten) mit etwa 20 % nicht als zwei Fahrten gelten lassen, dann werden von 130 Fahrten 70 zu je 15 Pf. und 60 zu je 7,5 Pf. ausgeführt. In diesem Falle ist der Durchschnittspreis für jede Fahrt rd. 11,5 Pf. Der angelegte 15-Pf.-Tarif ist also in Wirklichkeit ein 10-Pf.-, im besten Falle ein 11,5-Pf.-Tarif. Diese Zahlen, die auch durch die Zeitkarten, die die Straßenbahn ausgibt, die aber nur wenig benutzt werden, keine grundsätzliche Verschiebung erleiden, bedürfen, wenn wir sie mit dem Tarif der Vorkriegszeit vergleichen wollen, noch der Berichtigung, weil die allgemein eingetretene Geldentwertung berücksichtigt werden muß. Legt man eine Entwertung von 50 % zugrunde, so entsteht aus dem oben berechneten 10-Pf.- und 11,5-Pf.-Tarif, im Spiegel der Vorkriegszeit betrachtet, ein 6,7-Pf.- und 7,7-Pf.-Tarif gegenüber dem damals geltenden 10-Pf.-Tarif. Es ist klar, daß eine derartige Unterbietung der Tarife der übrigen für den Straßenverkehr in Betracht kommenden öffentlichen Verkehrsmittel zu einer bevorzugten Benutzung der Straßenbahn anreizen mußte, und daß sie zum größten Teil mit schuld ist an der Überfüllung der Straßenbahnwagen, wie wir sie täglich zu beobachten Gelegenheit haben. Bezeichnend ist auch der Umstand, daß der Anteil der Schnellbahn, die in früheren Jahren eine stetige sich aufwärts bewegende Verkehrsentwicklung zeigte, von 12,4 % im Jahre 1924, im Jahre 1925 auf 10,3 % des Gesamtverkehrs gesunken ist⁷⁾. Die Straßenbahn hat ihre Tarifbildung auch nur deshalb ermöglichen können, weil die Entwertungszeit ihr Kapital beseitigt und sie dadurch vom Zinsendienst befreit hat. Ihre vertragmäßige Abgabeverpflichtung besteht lediglich in der Abführung von 5 % der Einnahmen an die Stadt Berlin. Diese Abgabe betrug im Jahre 1924 3,6 Millionen Goldmark. Die entsprechenden Einnahmen müssen demnach 3,6 : 20 = 72 Mill. M. betragen haben. Die Straßenbahn war daher in der Lage, aus den laufenden Einnahmen bedeutende Goldwerte in Bauten aller Art, Netzerweiterungen, Betriebsmittelbeschaffungen usw. anzulegen. Es widerspricht aber einer gesunden und durchsichtigen Geldwirtschaft, diese Goldwerte unverzinstlich zu lassen. Vielmehr wird die Stadtverwaltung eine angemessene Verzinsung der Anlagewerte, die man sonst im Anleihewege aufzubringen, zu verzinsen und abzutragen pflegte, zur Wahrung der allgemeinen Belange der Bevölkerung Berlins verlangen müssen. Schon eine solche Maßnahme würde die Straßenbahntarife preisregelnd beeinflussen. Jedenfalls

⁷⁾ Vgl. die Ausführungen unter B II.

werden Maßnahmen zu prüfen sein, die verhindern, daß ungerechtfertigte, nur durch die Tarifbildung hervorgerufene, Abwanderungen von anderen Verkehrsunternehmen auf die Straßenbahn eintreten. Eine in diesem Sinne vorgenommene Regelung wird nicht nur eine Milderung der bestehenden Verkehrsschwierigkeiten herbeiführen. Sie wird auch der Schnellbahn die Mittel an die Hand geben zum beschleunigten Ausbau des Schnellbahnnetzes mit dem Endziel einer weitergehenden und dauernden Entlastung der Straßen Berlins. Und den Stadt- und Vorortbahnen wird die Aufgabe der Elektrisierung ihrer Linien erleichtert.

Anweisung für Zeitaufnahmen bei der Deutschen Reichspost.

Im Gebiet der Deutschen Reichspost bestehen sechs Dienststellen (eine Postversuchsabteilung in Berlin und fünf Postversuchsstellen in Breslau, Frankfurt a. M., Köln, Leipzig und Stuttgart), denen die Durchforschung und die Weiterentwicklung von Arbeitsverfahren obliegt, so daß wir diese Dienststellen als die Träger der wissenschaftlichen Betriebsführung in der Reichspost anzusehen haben.

Die Postversuchsabteilung bei der Oberpostdirektion Berlin hat vor kurzem eine „Anweisung für Zeitaufnahmen bei der Deutschen Reichspost“ fertiggestellt, die jetzt im Druck zum Dienstgebrauch vorliegt. Diese Anweisung ist auch für den Bürogeschäftsbetrieb anderer großer Unternehmungen von großem Interesse und nicht zum wenigsten für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Wer die „Anweisung für die Ausführung von Zeitaufnahmen in den Eisenbahnausbesserungswerken“ kennt und die postalische Anweisung mit ihr vergleicht, wird feststellen müssen, daß die letztere von der erstgenannten zweifellos stark in ihrem Aufbau beeinflusst worden ist. Diese Feststellung vermindert keineswegs die Bedeutung der postalischen Anweisung, denn es wäre falsch, wenn es anders wäre, wenn sich nicht die Post bei diesen Arbeiten der wissenschaftlichen Betriebsführung auf die Vorarbeiten, die gerade auf diesem Gebiete bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bereits geleistet worden waren, gestützt hätte.

Bei der Post spielt der Bürobetrieb eine überragende Rolle. Da diese Büroarbeit zum größten Teil von Beamten geleistet wird, so beeinflusst diese Tatsache auch die praktische Vornahme der Zeitaufnahmen nicht unerheblich. So tritt z. B. in die Erscheinung, daß nach der Anweisung in der Regel nur Beamte von Besoldungsgruppe AVIII aufwärts, möglichst Beamte der Besoldungsgruppe AIX als Zeitaufnehmer verwendet werden dürfen. Nur zu Hilfeleistungen können Angehörige niedrigerer Besoldungsgruppen herangezogen werden. Durch diese Anordnung kommt aber auch die Bedeutung der Zeitaufnahmen zum Ausdruck, die ihnen von der Reichspost beigelegt wird. Der Beamten- oder Betriebsrat wirkt bei den Zeitaufnahmen nicht mit, er hat auch kein Mitbestimmungsrecht, weder bei den Zeitaufnahmen selbst, noch bei ihrer Auswertung. Dagegen wird es als nützlich bezeichnet, die örtlichen Beamten- oder Arbeitervertretungen über den Zweck der Zeitaufnahmen aufzuklären und Einzelheiten mit ihnen zu erörtern, eine Maßnahme, die in heutiger Zeit als selbstverständlich gilt, wenn erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit geleistet werden soll.

Bemerkenswert ist auch die Vorschrift über die Aufklärung der zu beobachtenden Personen. Der Zeitaufnehmer soll vor Beginn der Zeitaufnahme überzeugend darlegen, „daß mit der Zeitaufnahme nicht beabsichtigt wird, die besondere Leistungsfähigkeit gerade des beobachteten Beamten usw. festzustellen oder die Leistung hochzutreiben, sondern daß ein klares Bild von der Arbeit selbst und der Möglichkeit ihrer Vereinfachung, Verbesserung usw. gewonnen werden soll“. Dabei wird noch besonders betont, daß geheime Beobachtungen vollständig verfehlt und daher verboten sind.

Die Anweisung bringt in fünf Hauptabschnitten, denen eine kurze Schlußbemerkung folgt, alles, was für die Durchforschung von Zeitaufnahmen erforderlich zu wissen ist. Sie ist dabei vollständig in dem Stile gehalten, den die vorgenannte eisenbahnliche Anweisung trägt. Sie ist kein Lehrbuch, enthält keine langen Betrachtungen und auch keine Theorien, sondern sagt einfach und klar: So werden die Zeitaufnahmen gemacht, ausgewertet, und nicht anders! Sie ist also ein Handbuch für den unmittelbaren praktischen Gebrauch. Dieser Zweck, sie praktisch zu gebrauchen, wird noch besonders erreicht durch die 14 Anlagen, die der Anweisung angeheftet sind und welche die erforderlichen Vordrucke darstellen, in die Beispiele eingetragen sind.

Der erste Abschnitt A erläutert den Begriff und Zweck der Zeitaufnahmen und die Mittel, deren man sich bei ihnen bedient.

Der Abschnitt B behandelt die Vorbereitung von Zeitaufnahmen und beginnt dabei mit dem Hinweis auf die Not-

D. Schlußbemerkungen.

Zur Beseitigung der Verkehrsnot in den Straßen des inneren Stadtgebietes von Berlin kommen nach den vorstehenden Erörterungen in Betracht

1. Ergänzung des bestehenden Schnellbahnnetzes und Einführung verkehrsausgleichender Tarife; daneben
2. Ausbau der vom Polizeipräsidium erlassenen Verkehrsordnung und Straßendurchbrüche zur Vermehrung Durchgangsstraßen.

wendigkeit, daß sich der Zeitaufnehmer über die Arbeitsverhältnisse zunächst genau unterrichten muß. Dann wird Arbeitszerlegung, diese wichtigste Vorstufe jeder Zeitaufnahme in den Begriffen und mit Beispielen für diese beschrieben. Im Schluß bildet die Beschreibung des Zeitbogens an Hand eines Beispiels.

Der Hauptabschnitt C bringt die „Ausführung von Zeitaufnahmen“. Bemerkenswert sind hieraus die Ausführungen über die Auswahl der zu beobachtenden Personen, über die Arbeitsweise bei der Zeitaufnahme und über die Eintragung des Zeitbogens. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, daß der Beobachtete arbeiten soll, wie er es gewohnt ist, und daß alle Umstände unverändert bleiben, so wie sie bestehen, wenn keine Zeitaufnahme stattfindet.

In dem Abschnitt D wird die „Auswertung“ der Zeitaufnahmen erläutert. Als besonderes Ziel der Zeitaufnahmen erkennt man die Ermittlung einer allgemein gültigen Durchschnittszeit, die zur Verrichtung eines beobachteten Arbeitsganges bei zweckmäßiger Regelung und durchschnittlich gutem Personal erforderlich ist. Aus Einheitszeit und Zuschlagszeit, welche aus den Rüstzeiten und unvermeidbaren Verlustzeiten zusammengesetzt sind, wird die Normzeit berechnet, die als Unterlage zur Berechnung des Personalbedarfs dient. Um gewisse Zuschläge zu vermeiden, wird für besondere Leerzeiten die Normzeit unter Umständen nach genau gegebener Weisung vermehrt.

Der nächste Abschnitt zeigt die geschäftliche Behandlung der Auswertungsergebnisse. Auch die Anlegung von Arbeitskarten, den Unterweisungskarten in industriellen Betrieben entsprechend, wird empfohlen. Die Postversuchsstellen legen die Ergebnisse abgeschlossener Untersuchungen durch Vermittlung der vorgesetzten Oberpostdirektion dem Reichspostminister vor. Um eine Übersicht über alle Untersuchungsergebnisse zu gewinnen, werden diese bei der Postversuchsabteilung in Berlin gesammelt und einer Nachprüfung unterzogen. Die so beobachteten Unterlagen werden in Karteiblätter aufgenommen, von denen diejenigen Postversuchsstellen Abschriften erhalten, in deren Arbeiten sie in Betracht kommen. Erforderliche Berichtigungen und Ergänzungen sind der Postversuchsabteilung in Berlin von Fall zu Fall mitzuteilen.

Die kurze Schlußbemerkung enthält den amtlichen Auftrag, nach der Anweisung bei allen Zeitaufnahmen zu verfahren, soweit nicht andere Umstände zu Abweichungen zwingen. Sind solche eingetreten, so ist darüber an die vorgesetzte Stelle zu berichten.

Rein äußerlich zeigt sich die Anweisung in übersichtlicher Druck in der Din-Form A 4, die sich schon wegen der kleinen Zeitaufnahmen erforderlichen Vordrucke empfiehlt. Zu merken wäre, daß die Anlagen zum praktischen Handgebrauch lieber lose beizufügen wären, da in dem angehefteten Zustand das Studium des Textes und der Anlagen recht un bequem ist. Ferner wäre vorzuschlagen, die Anlagen im Text auf dem Rand ersichtlich zu machen, da dann die Textstellen, die zu den Anlagen gehören, leichter auffindbar sind.

Der dem Postdienst Fernstehende kann zu der Zweckmäßigkeit von Einzelheiten des Verfahrens kaum Stellung nehmen. Immerhin darf man die Post beglückwünschen, daß es ebenso wie der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gelungen ist, eine Anweisung für Zeitaufnahmen zu schaffen, die im wesentlichen der planmäßigen Durchforschung des Bürogeschäftsbetriebes dienen soll.

Es steht zu hoffen, daß diese postalische Anweisung nun ihrerseits wieder die Durchforschung des Bürobetriebes bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wirksam befruchten wird und daß aus weiteren wechselseitigen Beziehungen zwischen wissenschaftlicher Betriebsführung der Eisenbahn und der Post, die zu pflegen ich für meinen Teil stets für sehr ersprießlich gehalten habe, neue Erfolge in der Rationalisierung beider Betriebe entspringen werden. Die gemeinsame Weiterarbeit scheint auch amtlich auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Verwaltung in einem besonderen Ausschuss angestrebt zu werden und auch wohl gesichert zu sein.

Dr. Hans A. Marten

Die Frachtberatung im internationalen Güterverkehr¹⁾.

Tarifikämpfe, die die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft bedingt, offenbaren allen denen, die diese Kampfmaßnahmen verfolgen, die schwierige Lage, in der sich die Deutsche Reichsbahn befindet. Neben der Befriedigung und Pflege der nationalen Verkehrspolitik einerseits zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen, andererseits zur Befriedigung der Interessen von Handel und Industrie, die nach Unterstützungstarifen verlangen, Binnens- und Seeschifffahrt, die Binnenumschlagstarife oder Seefrachtstarife fordern, der Verbraucher, die nach Nottarifen handeln, hat die Deutsche Reichsbahn einen schweren Konkurrenzkampf um die Bedienung des mitteleuropäischen Transitverkehrs zu bestehen.

Es ist natürlich, daß der Einnahmeausfall, den die Reichsbahn durch die Befriedigung der nationalen Verkehrsbedürfnisse und durch den geschwächten Verkehr als Folge der wirtschaftlichen Stagnation erleidet, darauf hinweist, mit allen Kräften in den Deutschland auf Grund seiner natürlichen geographischen Lage als Herz Europas zukommenden mitteleuropäischen Transitverkehr zu gewinnen und seinen Verkehrswegen zu erhalten. Das Lebensinteresse der Deutschen Reichsbahn erfordert darauf bedacht zu sein, daß neben der Schwächung des nationalen Verkehrs nicht auch noch eine Schmälerung ihres Anteils am internationalen Verkehr eintritt, sondern daß alle Transporte, deren kürzeste Route über deutsche Verkehrswege führt, auch diesen Weg nehmen und daß alles Überseegeut in der Interessensphäre der deutschen Seehäfen auch nur über deutsche Linien ein- oder ausgeführt wird.

Die Bemühungen der Deutschen Reichsbahn um die ihr zukommende Beteiligung am mitteleuropäischen Transit- und Einausfuhrverkehr treten in einer großen Zahl von Tarifmaßnahmen zutage. Über 80 Ausnahmetarife sind für den Export oder Import über deutsche Seehäfen und trockene Grenzgeschaffen worden und rund 100 DurchfuhrAusnahmetarife sind um die Gewinnung internationaler Transporte zwischen den Ländern, die Deutschland umschließen. Hierzu kommen Sondermaßnahmen verschiedenster Art, sogenannte Frachtbegünstigungen, wonach von der Deutschen Reichsbahn fast allgegenwärtig Frachtgleichheit für die deutschen Bahnwege gegenüber ausländischen Umwegslinien eingeräumt wird.

Der schwierigen Konkurrenzkampf wird die Deutsche Reichsbahn wohl noch längere Zeit zu führen gezwungen sein, eine die deutschen Interessen wie in der Vorkriegszeit genügend berücksichtigende Verkehrsteilung ist in absehbarer Zukunft kaum in Aussicht zu nehmen. Es dürfte daher der Reichsbahn-Gesellschaft jeder ernsthafte Hinweis auf Mittel und Wege, diesem Konkurrenzkampf dienstbar gemacht werden können, willkommen sein. Aus dieser Erwägung heraus soll hier Vorschlag auf Einrichtung einer Frachtberatungsstelle für den internationalen Güterverkehr zur Erörterung vorliegen. Das Fehlen dieser Frachtberatungsstelle kann nicht gelten, die hinsichtlich der Gewinnung internationaler Transporte für die deutschen Eisenbahnwege und Häfen noch zu bestehen.

Die hundert deutschen Durchfuhrtarife und die zahlreichen Ausnahmetarife sind gehörig publiziert, das Werbebüro der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft macht auf das Bestehen dieser Ausnahmetarife in ausreichender Weise aufmerksam, aber für internationale Transporte fehlt es wohl an einer hinreichenden Einrichtung darüber, ob der Gesamttransport von der ausländischen Versandstation bis zur ausländischen Empfangsstation sich bei Inanspruchnahme der deutschen Ausnahmetarife lohnt, und ob die Beförderung sowie die sonstigen Transportverhältnisse über Deutschland im gesamten betrachtet günstiger liegen als bei Benutzung ausländischer Verkehrswege. Es fehlt in Deutschland an einer Stelle, die in neuer Weise für einen internationalen Transport von Ausland zu Ausland eine Frachtauskunft aufstellen kann.

In einigen Beispielen wird dieser Mangel deutlich erkennbar. Der süddeutsche Getreidegroßhandel verkauft jugoslawischen Mais sowie ungarisches und rumänisches Getreide direkt in dem Elsaß, Saargebiet usw. Für diese Transporte kommen von den verschiedenen Routen über Österreich-Tschechoslowakei Deutschland auch noch die Transportwege über Österreich-Schweiz und Italien-Schweiz in Betracht. Der Spediteur kann

Wenn wir auch die Schwierigkeiten, die der Durchführung nachfolgenden Vorschlags entgegenstehen, nicht verkennen, glauben wir doch die Anregungen um so eher veröffentlichen zu sollen, als sie sich insbesondere auch mit der Frage des Durchfuhrverkehrs befassen, der gegenwärtig in tarifarischer Hinsicht von besonderer Bedeutung ist.

Die Schriftleitung.

den Interessenten zwar die Frachtkalkulation herausmachen, welches die billigste Route ist, die Gewähr, daß diese Information absolut richtig ist und die für ihn vorteilhafteste Beförderung darstellt, hat aber der Kunde nicht. Der Münchner Getreidegroßhändler wendet sich etwaigenfalls an seinen Münchner Spediteur, der nur an den schweizerischen Grenzen eigene Niederlassungen hat. Selbstverständlich wird dann dieser Spediteur versuchen, die Transporte über seine Filialen in Lindau, St. Margrethen oder Buchs zu ziehen, um an der Grenzabfertigung zu verdienen, und wenn der Frachtvorteil des deutschen Weges nicht ganz erheblich ist, wird er dies auch unbedenklich tun können. Würde der Münchner Getreidehändler die Möglichkeit haben, sich selber in neutraler Weise über die Frachtenlage zu unterrichten, dann könnte er seine Disposition an den Spediteur entsprechend erteilen.

Ähnlich verhält es sich in dem folgenden Falle: Eine Firma im Ruhrgebiet hat einen Transport nach Italien zu verfrachten. Da die Firma keine andere Möglichkeit hat, sich über die Frachtenlage zu unterrichten, wendet sie sich an ihren Spediteur. Wenn dieser nun eine eigene Niederlassung in Aachen unterhält, aber keine Filialen an den deutsch-schweizerischen Grenzen hat, wird der Transport zweifellos über Aachen-Frankreich geleitet werden, trotz der im Reklamationsweg zugesagten Frachtgleichstellung der Deutschen Reichsbahn.

Ein drittes Beispiel: Der jugoslawische Eierexporteur ist vielleicht unterrichtet, daß die Deutsche Reichsbahn billige Durchfuhrfrachtsätze für Eier von Salzburg bis Aachen und nach Hamburg/Bremen gewährt, er kann aber nicht wissen und von keiner Stelle in objektiver Weise Auskunft erhalten, ob seine Eiertransporte nach Brüssel oder London billiger und beförderungstechnisch vorteilhafter den Weg über Aachen bzw. Bremen nehmen oder günstiger über Schweiz-Frankreich und evtl. Antwerpen oder Ostende usw. reisen. Er ist vielleicht auch durch jahrelange Übung gewohnt, seine Eierwagen an eine auf diese Transporte besonders eingestellte Spezialfirma in Basel zu adressieren und wird natürlich erst dann eine Umstellung des Verkehrs erwägen, wenn ihm vor Augen geführt wird, daß der Transportweg Zagreb-London über Salzburg-Bremen eine wesentlich günstigere Gesamtfracht ergibt als die bisher übliche Route via Basel-Antwerpen. Auch kann es sich darum handeln, daß der Zagreber Spediteur vielleicht binnenländischer Vertragsspediteur einer Danziger oder Flumer Seehafenspeditionsfirma ist, und dieser wird dann natürlich bemüht sein, die Transporte nur nach diesen Seehäfen zu leiten.

Ein weiterer Fall: Im österreichisch-adriatischen Tarif bestehen nach den österreichisch-deutschen Grenzstationen zwei verschiedene Frachtsätze, solche die bei gebrochener Abfertigung zur Anwendung kommen und außerdem ermäßigte Sätze im Falle direkter Aufgabe bis zu einer deutschen Bestimmungsstation. Der deutsche Importeur von Reisfutttermehl oder ägyptischer Baumwolle ist gewohnt, sich Frachtanstellung bis deutsche Grenze machen zu lassen. Er ist auch nicht uninteressiert, die Grenzabfertigung durch einen Spediteur vornehmen zu lassen, insbesondere um nicht schon in Triest, sondern bei Eintreffen an der deutschen Grenze disponieren zu brauchen. Der Spediteur kann natürlich die Frachtanstellung bis deutsche Grenze nur auf Basis der höheren Frachtsätze des adriat.-österreichischen Tarifs vornehmen. Würde der deutsche Importeur unterrichtet sein, daß er bei direkter Aufgabe bis zur deutschen Bestimmungsstation einen wesentlichen Frachtvorteil genießt, dann würde er wohl oft auf die mit der Reexpedition an der Grenze verbundenen Annehmlichkeiten verzichten. Die beteiligten Spediteure sind natürlich darauf bedacht, daß es bei dem altgewohnten Verfahren bleibt, da sie sonst ausgeschaltet werden. Die Interessen der Reichsbahn werden aber bei diesem Verfahren oft verletzt. Beispielsweise errechnet sich für eine Sendung Reisfutttermehl von Triest nach Ulm im gebrochenen Verkehr die billigste Gesamtfracht über Lindau. Unter Berücksichtigung des billigeren Transitsatzes des österreichisch-adriatischen Tarifs würde sich aber die billigste Gesamtfracht Triest-Ulm über Kufstein-München ergeben, also für einen wesentlich längeren deutschen Weg.

Diese ganz verschiedenartigen Beispiele ließen sich leicht durch andere interessante Fälle vermehren. Die wenigen Beispiele aber dürften schon erkennen lassen, wie mannigfaltig die Fälle sind, in denen eine neutrale, objektive Frachtauskunft und Beratung sehr nützlich ist. Es könnte der Einwand erhoben werden, die Konkurrenz der Spediteure Sorge schon dafür, daß die billigsten Frachtwegen offeriert werden müßten. Wer in der Speditionspraxis steht, weiß, daß dies aber keineswegs der Fall ist. Teils kommt eine Interessensolidarität der Spediteure in Frage, wie das zuletzt genannte Beispiel erkennen läßt, andererseits halten viele Verfrachter an eingelebten Transportwegen

oder Vermittlungsadressen aus Unkenntnis der Frachtenlage fest. In manchen Fällen sind es auch Vertrauensverhältnisse oder Bindungen durch Inkassogeschäfte und Bevorschussungen seitens einer Speditionsfirma, die den Verfrachter davon abhalten, bei anderen Speditoren Konkurrenzofferten einzuholen. Weiter ist zu bedenken, daß, wenn zwei Speditoren Offerten über verschiedene Transportwege abgeben, dennoch nicht immer ein Frachtvorteil zugunsten des billigeren Weges herauskommt, weil die beiden Speditoren verschieden hohe Verdienstsuschläge und Nebenkosten einkalkulieren. Ähnliche und andere in Betracht kommende Gesichtspunkte zu erörtern, würde wohl zu weit führen.

Eine uninteressierte, neutrale, objektiv eingestellte, internationale Tarifauskunftsstelle würde in der Lage und berufen sein, solche Verkehrsablenkungen, wie sie vorstehend angedeutet wurden, zu verhindern. Das Fehlen einer Stelle, die Frachtkalkulationen für Transporte von Ausland zu Ausland oder von Ausland zu den Seehäfen und vice versa aufstellen kann, wird nicht nur im eigenen Interesse der Deutschen Reichsbahn und der deutschen Häfen, sondern auch im Interesse der Verfrachter internationaler Transporte als ein Mangel betrachtet werden müssen. Gegenüber den bestehenden Auskunftsbüros für den Reiseverkehr ist der Auskunftsdienst im Fracht- und Güterbeförderungswesen noch sehr vernachlässigt. Die Schweizerischen Bundesbahnen, die sich hinsichtlich Wettbewerbskampf gegen Umwegsbahnen in ähnlicher Lage wie die Deutsche Reichsbahn befinden, erteilen über internationale Frachten Auskunft, während die Tarifauskunftsstellen der Deutschen Reichsbahn hierauf nicht eingerichtet sind²⁾.

Aus den bisherigen Beobachtungen über die Auswirkung der Durchfuhrabschlagsmetarife dürfte die Reichsbahn-Gesellschaft schon die Erfahrung gewonnen haben, daß den Verfrachtern gar nicht so leicht beizukommen ist, um sie für eine Verkehrsumstellung zu gewinnen. Zum Beispiel wird die ungarische Exportfirma, die bisher gewohnheitsmäßig nach Südamerika über Triest oder nach Paris über Buchs/Basel exportiert hat, durch einen Hinweis in der Presse, daß die Deutsche Reichsbahn billige Durchfuhrfrachtsätze von Passau nach den deutschen Seehäfen, sowie nach belgischen und französischen Landesgrenzen eingeführt hat, noch nicht veranlaßt werden, an eine Umstellung ihres Exportes heranzugehen. Wesentlich wirksamer wird schon sein, wenn der Firma eine Frachtofferte vorgelegt wird, aus der hervorgeht, daß die Verfrachtung über die deutschen Eisenbahnwege und Häfen nicht teurer oder vielleicht noch billiger zu stehen kommt, dabei raschere Laufzeiten erzielt werden, insbesondere ab deutschem Hafen mehr Schiffsabfahrten bestehen, eine geringere Versicherungsprämie zu zahlen ist, die Hafenkosten geringer sind, und die gewohnte Speditionsvermittlung in Basel für die Pariser Sendungen entbehrt werden kann.

Über alle diese Dinge müßte die internationale Frachtberatungsstelle ausreichend unterrichtet sein und den Verfrachtern internationaler Transporte mit Frachterstellung und Beförderungsbeförderung dienen können³⁾.

Bei der Propagierung dieses Planes auf Einrichtung eines internationalen Frachtauskunftbüros dürfen die Schwierigkeiten, die sich der Verwirklichung entgegenstellen, nicht verkannt werden. Dieses internationale Tarifbüro erfordert einen großen Apparat, um als wirksames Verkehrswerbemittel dienen zu können. Das neue internationale Tarifbüro müßte erstens, um

²⁾ Dies ist nicht richtig; in allen großen Auskunftsstellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wird auch über internationale Transporte Auskunft gegeben. Die Schriftleitung.

³⁾ Dies geschieht schon jetzt durch die im Ausland eingerichteten Vertretungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Schriftleitung.

seine Neutralität zu wahren, ein selbständiges Unternehmen sein, das aber wohl mit Hilfe und Unterstützung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Schifffahrtsgesellschaften zu blickern und zu unterhalten wäre (also etwas Ähnliches wie das MER-Reisebüro); sodann müßte das Büro so auf der Höhe sein, daß dort über alle Fragen des internationalen Frachtverkehrs zuverlässige Auskunft und Beratung erteilt werden kann, und ferner müßte das Büro eine solche Informations-Organisation bekommen, daß es hinter keinem Zentraltarifbüro der großen Speditionskonzerne zurückstehen darf.

Es dürfte angebracht sein, ausdrücklich hervorzuheben, daß die Schaffung dieses neutralen internationalen Tarifbüros keineswegs ein Mittel sein soll, den Speditoren Konkurrenz zu bieten. Im Gegenteil, da das internationale Tarifbüro der Heranziehung größerer Transportmengen für die deutschen Eisenbahnwege dienen soll, werden jedenfalls die deutschen Speditionsfirmen Nutzen aus diesem gesteigerten Verkehr ziehen. Da es sich um Transit- oder Überseetransporte handelt, wird irgend einmal ein deutscher Spediteur sich mit diesen Transporten zu befassen haben, sei es an der deutschen Eintritts- oder Ausgangsgrenze oder im Seehafen. Die Frachtkalkulation, durch ein deutsches Büro geliefert, über deutsche Wege erstellt, wird auch dazu beitragen, den ausländischen Verfrachter auf die Inanspruchnahme einer deutschen Speditionsfirma hinzuweisen. Mit der Transportführung soll sich jedenfalls die vorgeschlagene neue Institution nicht befassen, denn die muß in den Händen der Speditoren bleiben. Die Frage einer reichsbahnseitigen Speditorkann ja jetzt, nachdem eine Zeitlang mit diesem Gedanken gespielt wurde, dann aber die Unzweckmäßigkeit ihrer Verwirklichung festgestellt worden ist, als ganz und gar abgetan gelten. Der Verfasser dieser Zeilen denkt nicht daran, eine totgelaufene Sache in anderer Gestalt oder auf Umwegen wieder aufleben zu lassen. Eine gewisse Gegensätzlichkeit gegenüber den Spediteurinteressen ergibt sich nur insoweit, als das neue Büro das Bestreben haben muß, darauf hinzuwirken, daß Ablenkungen von deutschen Verkehrswegen nach Unliebklichkeit vermieden werden, während die Spedition nicht immer dieses Interesse wahrnimmt. Das Büro soll natürlich dazu beitragen, daß nicht beispielsweise ein Regensburger Spediteur einen Transport Regensburg-Breslau über Furth i. W.-Tschechoslowakei abfertigt, obwohl ein Gut von Aachen nach Freiburg i. B. über französische Routen reist, zumal die Wirtschaft in der Regel davon keinen Vorteil hat, denn der Frachtvorsprung der fremden Linien wird meist durch die Kosten der Speditionsvermittlung aufgewogen werden.

Im übrigen muß anerkannt werden, daß die Speditoren durch ihre Tarifbüros wertvolle Werbearbeit für die Deutsche Reichsbahn leisten, denn solange eine neutrale oder reichsbahnseitige Einrichtung für internationale Frachtberatung nicht geschaffen ist, kommt es allein den Speditoren zu, die Verfrachter internationaler Transporte zu beraten.

Die vorgeschlagene internationale Frachtauskunftsstelle würde sicher zu einer werbenden Einrichtung für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft gestaltet werden können. Das privatwirtschaftliche Interesse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft erfordert eine gesteigerte Beteiligung am mitteleuropäischen Durchgangsverkehr, und dazu werden immer neue werbende Maßnahmen nötig werden, gerade so wie sonst in der Privatwirtschaft ein Ausbau des Geschäftes fast immer den Ausbau der Werbeorganisation zur Voraussetzung hat.

Eine Ergänzung dieser Ausführungen und gewissermaßen ein Vervollkommen des hier unterbreiteten Vorschlags dürften die Anregungen bilden, die Regierungsrat Dr. Zeidler in der Nr. 7/2 der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen unter dem Titel „Verkehrswerbung“ gemacht hat.

R. M., München.

Bücherschau.

— Repetitorium der Experimentalphysik von Dr. Johannes Wiesent. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 86 Textabbildungen und 3 Tabellen. Stuttgart 1926. Verlag von Ferdinand Enke. XII, 178 Seiten. Preis geh. 8,50 M.

Daß der vorliegende kurzgefaßte Leitfaden der Physik bereits in zweiter Auflage erscheint, beweist, daß er seinem Zweck in vollem Maße entspricht, was eine genaue Prüfung des Inhaltes auch bestätigt. In knapper, aber erschöpfender Darstellung wird das ganze Gebiet der Experimentalphysik behandelt, wobei von höherer Mathematik fast kaum Gebrauch gemacht wird. Gegenüber der ersten Auflage ist eine wesentliche Erweiterung vorgenommen worden: die universellen Naturkonstanten und die Maßeinheiten wurden besonders sorgfältig dargestellt. Das handliche Buch kann allen Studierenden wegen seiner klaren Schreib-

weise und guten Übersichtlichkeit, die durch ein ausführliches Sachverzeichnis noch wesentlich erhöht wird, nur empfohlen werden, zumal der Verlag für eine mustergültige Ausstattung Sorge getragen hat.

Sch.

— Hilfsmittel für die Tarifierung. Zu der in Nr. 26 S. 69 unserer Zeitung veröffentlichten Besprechung der Erscheinungen des Verlages Fritz Riegler, Wien V, teilt uns der Herausgeber mit, daß er die Übelstände, welche die Kartothekform mit sich bringt, durch ein neues System zu beseitigen hofft. Gegenüber den Veröffentlichungen der Amtsblätter bedeuten seine Beihilfe insofern einen Vorteil, als die tschechoslowakischen und ungarischen Amtsblätter nur in der Staatssprache und in zweisprachig bedruckter Ausgabe erscheinen, während die Kartothekblätter und die Aufklebestreifen in deutscher Sprache herausgegeben werden und letztere sich dem Tarif besser anpassen.

Eintragung von Fahrten auf falschem Gleis in das Zugmeldebuch (FV. §§ 28 und 29)¹⁾.Von Bahnhofsinspektor **Neißner**, Glaubitz b. Riesa.

Nach den Fahrdienstvorschriften sind sowohl die Meldungen auch die Zeiten der Annahme der das falsche Gleis aus-
sammweise befahrenden Züge auf der für die Züge der Gegen-
richtung bestimmten Seite einzutragen, das Abläuten hingegen
der der Fahrtrichtung entsprechenden Seite. Das gleiche gilt
Teilfahrten auf falschem Gleis, sofern für die Teilstrecke
andere Läuteeinrichtungen vorhanden sind, andernfalls das
Läuten bekanntlich zu entfallen hat.

Diese Bestimmungen sind nachträglich in die FV. aufgenom-
men worden. Bis dahin wurden auch die auf falschem Gleis
fahrenden Züge auf der für die Zugrichtung bestimmten Seite
getragen.

Der Anlaß zu der Änderung mag gewesen sein, daß man dem
heutigen Buchungsverfahren die Schuld gegeben hat, wenn
ge aus der Gegenrichtung in Streckenabschnitte, die bereits
von Fahrten auf falschem Gleis besetzt waren, abgelassen
worden sind. Vielleicht hat man auch nur derartigen Versehen
durch obige Maßnahme vorbeugen wollen. Der Eintrag auf der
Seite der Züge der Gegenrichtung bestimmten Seite soll den un-
mittelbaren Überblick über die Zuglage gewährleisten.

Der Gedanke, eine Warnung auf der Gefahrseite des Zug-
meldebuches anzubringen, ist gewiß gut, weil er die Verhütung
von Unfällen bezweckt. Ob jedoch seine Verwirklichung den
heutigen Anforderungen des Betriebsdienstes gerecht wird, und
wieweit Art Bedenken gegen das vorliegende Verfahren be-
stehen, soll des Näheren erörtert werden. — Es mag zwar viel-
leicht den Eindruck erwecken, als ob einer belanglosen Sache
viel Wert beigelegt wird. Haben aber nicht die kleinsten
Sachen oft recht erhebliche Störungen und sogar Unfälle im
Bahndienst gebracht? —

Obwohl die Nummern der in den Zugmeldebüchern enthaltenen
Einträge für die auf der Seite der Gegenrichtung zu erfolgenden
Einträge in den FV. genau angeführt sind, so tragen trotz-
dem Zuhilfenahme erfahrungsgemäß selbst sonst zuverlässige
Bedienstete die Zeiten an unrichtiger Stelle ein, sofern nicht ein-
mal die fragliche Dienststelle deutlich ausgearbeitetes Muster
zur Hand ist. Da Fahrten auf falschem Gleis zu den Ausnahmen
gehören, werden sich solche Versehen dauernd wiederholen. Die
Tatsache ist, daß der Fahrdienstleiter auf die betreffenden Zeit-
einträge nicht den gebührenden Wert legen kann, sondern sich
nur Vorname der fahrdienstlichen Handlungen diesfalls nur
auf sein Gedächtnis und auf die in der Spalte 11 (Bemerkungen)
eingetragenen Meldungen verläßt. Den beteiligten Bediensteten
kann man nicht allgemein die Schuld geben. Der Grund der
Unzuverlässigkeit des Verfahrens liegt anderwärts.

Angenommen, es fährt ein Zug von A nach B ausnahmsweise
auf falschem Gleis. Beide Stationen haben im Zugmeldebuch
die Annahmezeiten der Fahrt auf der Seite der Richtung von
A nach A, also der entgegengesetzten Richtung, zu verbuchen,
und zwar in Spalte 2 die anbietende und in Spalte 6 die an-

nehmende Stelle, d. h. in denjenigen Spalten, die für die Zug-
fahrten von B nach A maßgebend sind. Das Verfahren erfordert
sonach bei beiden Meldebuchführern eine doppelte Umstellung
des Denkens, erstens „als ob“ der Zug, der von A nach B fährt,
von B nach A führe, zweitens „als ob“ die Meldung, die A gibt,
von B käme. Ein drittes mit der Wirklichkeit in Widerspruch
stehendes Denken verursacht das Verfahren bei Teilfahrten,
nämlich „als ob“ der Zug, der von einem Punkte zwischen A
und B nach seiner Ausgangsstelle A zurückkehrt, von B die
Rückfahrt anträte.

Wenn gesagt ist, daß der Fahrdienstleiter die Zeitnotierungen
zum mindesten nicht als unbedingt glaubwürdige Unterlagen an-
sieht, so steht andererseits fest, daß der Zugmeldebuchführer, der
in vorliegenden Fällen oft der Fahrdienstleiter selber ist, gegen
dieses gekünstelte Verfahren eine berechnete Abneigung emp-
findet. Es macht ihn unsicher und lenkt ab. Die Vorbereitungen
für die Fahrten auf falschem Gleis beanspruchen aber eine
starke Anspannung und rasches umsichtiges Handeln. Natürlich
wird der beteiligte Bedienstete die vorgeschriebenen Buchungen
im Sinne der FV. vornehmen wollen, jedoch werden seine Be-
mühungen, einen Zuglauf in der dem wirklichen Lauf entgegen-
gesetzten Richtung sich zu denken, an dem Ungewohnten und
an der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit vielfach schei-
tern. Die Buchungen mifflingen oder werden zunächst unter-
lassen, um sie späterhin in Ruhe nachzuholen, der beabsichtigte
Nutzen der Anordnung geht mithin verloren. Schließlich werden
gar noch wichtige Dienstobliegenheiten dabei außer acht ge-
lassen. Nebenbei bemerkt gelten die Bestimmungen nur für
„Züge“, nicht auch für Kleinwagenfahrten, die sich auf falschem
Gleis bewegen. Das Gedächtnis hat also hier eine größere Rolle
zu spielen als bei jenen.

Man hat vielleicht beabsichtigt, die erforderlichen Buchungen
den für die Anbringung der Sperrschilder vorgeschriebenen
Plätzen am Zugmeldeapparat, am Zustimmungskontakt und am
Blockwerk anzupassen, dabei aber übersehen, daß die Schilder
nur örtliche Andeutungen tragen: „Strecke gesperrt! Gleis
von B“, nicht aber Richtungsandeutungen, wie etwa „Strecke
gesperrt! Zug von B“.

Die Warnung darf also nicht wie jetzt der Form nach den
Tatsachen widersprechen. Sie soll vor allem wirken, auffällig
sein. Es kann z. B. der auf der Seite der Gegenrichtung in der
anschließenden Zeile des Zugmeldebuches angebrachte Vermerk
„Achtung! Gesperrtes Gleis von B“, der über sämtliche Spalten 2
bis 10 hinweggeht, nicht übersehen werden. Die gewechselten
Telegramme und die Zeiteinträge für die Annahme des Zuges,
Abgabe des Läutesignales usw. gehören sachlich auf die der
Fahrtrichtung entsprechende Seite.

Die vorgeschlagene Änderung beseitigt die inneren Wider-
stände gegen das jetzige Verfahren, da jede Handlung verständ-
lich ist. Zeitversäumnisse durch Heraussuchen der einschlä-
gigen Bestimmungen, durch mangelndes Zurechtfinden in diesen
fallen weg. Insbesondere aber werden Mißverständnisse beim
Dienstwechsel von vornherein vermieden, da der Übernehmende
auch aus dem Zugmeldebuch unzweifelhaft den Stand der Zug-
lage abzulesen vermag. Dies letztere ist ja der Hauptzweck des
Zugmeldebuches.

¹⁾ Wenn die jetzt gültige Fassung der Fahrdienstvorschriften
erst bei der im Dezember 1921 in Würzburg abgehaltenen
ersten Beratung des Fahrdienstsausschusses eingehend behan-
delt und als zweckmäßig anerkannt worden ist, halten wir den
folgenden Vorschlag doch für beachtenswert und haben ihn
hier veröffentlicht. Die Schriftleitung.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Das Eisenbahnunglück bei Leiferde** (siehe Nr. 34 S. 916
Ztg.) hat nunmehr seine Aufklärung gefunden. Zwei unter
dem Verdacht der Täterschaft festgenommene Männer, der
Maschinenführer Otto Schlesinger und der Techniker Willi Weber,
haben ein volles Geständnis abgelegt, den Zug durch Lösen der
Schwellen- und Lashenschrauben zur Entgleisung gebracht zu
haben. Hierdurch ist der frivolen Hetze, die vielfach gegen die
Eisenbahnverwaltung eingesetzt hatte, endlich die Spitze ab-
gebrochen worden.

— **Eröffnung von Eisenbahnstrecken.** 1. Am 3. August d. J.
ist im Bezirk der Reichsbahndirektion Elberfeld die vollspurige
Nebenbahn Heiligenhaus-Kettwig als Nebenbahn für
den Personen-, Güter-, Gepäck- und Privattelegrammverkehr
sowie für die Beförderung von Leichen und lebenden Tieren

eröffnet worden. An ihr liegt der Bahnhof Isenbügel, der vor-
läufig nur als Haltepunkt ausgebaut ist und nur Verkehrsein-
richtungen zur Abfertigung von Personen erhalten hat.

2. Am 15. August d. J. ist im Bezirk der Reichsbahn-
direktion Köln die 5,70 km lange Teilstrecke Nieder-
Quadrath der geplanten vollspurigen Hauptbahn Holzheim-
Rommerskirchen-Liblar-Ahrthal für den Durchgangs-Güter- und
Tierverskehr eröffnet worden. Sie schließt in Quadrath (alter
Bahnhof) an die Nebenbahn Bedburg-Horrem und in Nieder-
Quadrath an die Nebenbahn Elsdorf-Rommerskirchen an. Stationen
liegen an der neuen Strecke nicht.

3. Am 23. August d. J. ist im Bezirk der Reichsbahn-
direktion Dresden die 8,26 km lange Teilstrecke Wurzen-Zschepa-
Hohburg der Nebenbahn Wurzen-Eilenburg mit den Sta-
tionen Lüptitz und Zschepa-Hohburg, vorläufig für den Wagen-
ladungsverkehr in Betrieb genommen worden.

4. Am 1. Oktober d. J. wird im Bezirk der Reichsbahn-
direktion Königsberg (Pr.) von der vollspurigen Nebenbahnstrecke Schlo-
bitten-Wormditt die 16,45 km lange Reststrecke Döbern
(Ostpr.) Wormditt mit dem Bahnhof 4. Klasse Basien (für

den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expreßgut-, Leichen- und Tierverkehr) und der Ladestelle Wägen (nur für Eil- und Frachtgut und Tiere in Wagenladungen) behelfsmäßig eröffnet werden. Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen und von Vieh in mehrbödigen Wägen.

— **Durchgehende Fahrkarten nach Rußland.** Aus Anfragen, die in letzter Zeit aus dem Publikum an die Reichsbahn gerichtet worden sind, ist zu entnehmen, daß das Bestehen eines direkten deutsch-russischen Personen- und Gepäcktarifs noch nicht hinreichend bekannt ist. An den Fahrkartenschaltern in Königsberg (Pr.) und Eydtkuhn werden direkte Fahrkarten nach Moskau und Leningrad verkauft. Auch die zur Fahrt auf den russischen Bahnen erforderlichen Platzkarten werden durch die Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) und Eydtkuhn für die Reisenden bestellt. Selbstverständlich wird auch das Gepäck durchgehend abgefertigt.

— **Die bayerische Zugspitzbahn.** Aus Garmisch-Partenkirchen wird der Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung geschrieben: Über den Stand der Angelegenheit der bayerischen Zugspitz-Zahnradbahn und der Konzession Cathrein kann jetzt Näheres mitgeteilt werden. Zunächst ist der große Unterschied hervorzuheben, der zwischen einer Seilsewebahn, wie der bereits ausgeführten österreichischen Bahn, und der in der Konzession Cathrein vorgesehenen Zahnradbahn besteht. Für einen so bedeutenden Fremdenverkehrsort, wie es Garmisch-Partenkirchen ist, kommt vor allem eine Bahn in Frage, die an einem guten Tage eine möglichst große Anzahl Reisender auf einmal befördern kann. Die Cathreinsche Zahnradbahn wird in der Lage sein, mit zweien ihrer Züge einen Zug der Reichsbahn mit etwa 1000 Personen in die Höhe zu befördern. Da aber auf dem Zugspitzgipfel selbst eine so große Anzahl von Menschen keinen Platz finden würde, hat man sich auf Grund der Erfahrungen Schweizer Fachleute entschlossen, den Hauptbetrieb auf das etwa 8 qkm große Platt in 2400 m Höhe zu verlegen. Dabei ist von besonderer Wichtigkeit, daß sich das Platt ganz vorzüglich als Skigebiet eignet und als solches auch noch im Frühsommer befahren werden kann. Die bayerische Zugspitz-Zahnradbahn wird die Erreichung des Platts von München ab mit einmaligem Umsteigen in Garmisch-Partenkirchen in drei Stunden ermöglichen. Nur wenn die technische Anlage solcher Bahnen es gestattet, den gewinnbringenden Stoßverkehr an solchen Tagen auszunützen, rentieren sie sich trotz ihrer hohen Anlage gut, wie die Geschäftsberichte der Schweizer Bergbahnen beweisen. Die Zahnradbahn wird außerdem mit geheizten Aussichtswagen auch bei eintretendem Sturm alle Sicherheiten und Bequemlichkeiten verbürgen, sowie die Mitnahme von Gepäck und Sportgerät wie bei der Reichsbahn gestatten.

Es war ursprünglich vorgesehen, die Bahn mit 1 m Spurweite zu bauen, inzwischen ist man davon abgekommen und hat die für die bayerischen Schmalspurbahnen vorgesehene Einheitsschmalspur von 75 cm übernommen. Es wird mit Trieb- und Beiwagen gefahren werden, wobei die Triebwagen vereinigten Reibungs- und Zahnradantrieb besitzen werden. Die gegen früher etwas abgeänderte Trasse führt von Garmisch-Partenkirchen zum Eibsee, geht bald hinter dem Eibsee in einen Tunnel, kommt am Platt wieder heraus und geht von dort aus wieder durch einen Tunnel bis zum Gipfel. Die Führung des oberen Teils im Tunnel gestattet einwandfreien Winter- und Sommerbetrieb.

Die Konzession schreibt vor, daß die Strecke bis zum Eibsee noch im Jahre 1927 betriebsfertig werde. Für die Fertigstellung der Strecke Eibsee-Platt gewährt die Konzession weitere drei Jahre. Für die Strecke Platt-Gipfel abermals ein Jahr. Die ausführende Gesellschaft hat jedoch das größte Interesse daran, den Bau möglichst zu beschleunigen, und hofft, die Strecke bis zum Platt bis 1929 betriebsfertig herstellen zu können.

Über den Stand der Finanzierung und über die in Frage kommenden Kapitalgruppen kann augenblicklich noch keine Mitteilung gemacht werden. Nach Vollendung aller Unterlagen sollen nunmehr die eigentlichen Finanzierungsverhandlungen zum Abschluß gebracht werden. Die baren Auslagen für die bisher geleisteten Vorarbeiten haben die Summe von 100 000 M. bereits überschritten; diese Beträge wären gewiß der Sache nicht zugeflossen, wenn nicht die Persönlichkeiten, die Einblick haben, von der Verwirklichung überzeugt wären.

— **Die Psychotechnik in der Behördenverwaltung und in Verkehrsbetrieben.** In Verbindung mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und dem Institut für Industrielle Psychotechnik an der Technischen Hochschule in Charlottenburg veranstaltet das Deutsche Institut für wirtschaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung (Diwiv) in der Zeit vom 20. bis 25. September d. J. Vorlesungen und Übungen. Durch letztere wird in dem Kursus Gelegenheit geboten, auch praktische psychotechnische Arbeiten auszuführen. U. a. haben auch Eisenbahnfachleute Vorlesungen und Übungen in Aussicht genommen, und zwar Reichs-

bahnrat Dr.-Ing. Heydt, Dezernent für Psychotechnik bei der Deutschen Reichsbahn, Reichsbahndirektion Berlin, a) Aufgaben und Organisation der psychotechnischen Laboren in Großbetrieben; b) die Psychotechnik bei der Deutschen Reichsbahn (drei Stunden) und Dr. Couvé, Psychotechnische Versuchsstelle bei der Reichsbahndirektion Berlin, über a) Bau der Eignungsuntersuchungen und b) Anlernverfahren (zwei Stunden). Die Übungen (fünf Stunden) werden mit den bei der Reichsbahn in Gebrauch befindlichen Tasten und Apparaten durchgeführt.

Besichtigungen geben Gelegenheit, die Einrichtung und Organisation einiger bedeutender psychotechnischer Laboren kennen zu lernen. Näheres durch die Geschäftsstelle der Diwiv Berlin W. 8, Charlottenstraße 50.

— **Die Verwaltungsakademie Berlin** veranstaltet vom 4. bis 9. Oktober d. J. den ersten systematisch aufgebauten fachlichen Ferienkursus für auswärtige Reichsbahnbeamte. In diesem Kursus werden sich unter systematischem Ausbau der einzelnen Studienggebiete jährlich im Frühjahr und Herbst regelmäßig, erfolgreichem Studiengang von 3 Jahren, sechs solcher Kursuswochen, wird ein Kursuszeugnis erteilt. Hierdurch wird auch den außerhalb des Sitzes einer Verwaltungsakademie tätigen Beamten die Möglichkeit gegeben, ihr Wissen zu erweitern, um den gesteigerten Anforderungen der Neuzeit gerecht zu werden. Der Studienplan ist gegenwärtig in Vorbereitung. Der Kursus wird in der Zeit vom 4. bis 9. Oktober 1926 folgende Vorlesungen stattfinden: Kaskel, Dr., Professor an der Universität Berlin: Rechtliche Grundbegriffe (bürgerliches Recht) — 10 Stunden. Meerwarth, Dr., Professor an der Universität Berlin: Einführung in die Volkswirtschaftslehre — 12 Stunden. Kittel, Dr., Reichsbahndirektor und Mitglied der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft: Eisenbahnrecht — 8 Stunden.

Österreich.

— **Radiovorträge im Eisenbahnzuge.** Am 27. August wurde auf der Strecke Wien-Graz Vertretern der Presse diese auf Österreichischen Bundesbahnen probeweise mit 1. September die Fahrgäste zur Einführung gelangte Neuerung gezeigt. Bei der Fahrt nahmen Vertreter des Bundesministeriums für Handel und Verkehr und der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen teil. Die Fahrt wurde von Direktor Stöger mit einer Begrüßungsansprache mittels des Radioapparates eingeleitet.

Die Schwierigkeiten der technischen Durchführung waren nicht zu unterschätzen. Vor allem fehlte es an Interessenten, die für eine solche Einrichtung die Mittel zur Verfügung stellten. Die Bundesbahnverwaltung selbst wartete aber mit Rücksicht darauf, daß sie weder das geschulte Personal noch die Mittel für eine solche Anlage zur Verfügung hatte, die private Beteiligung ab. Mit Rücksicht auf die Bodengestaltung Österreichs mußte ein Empfänger von ganz hervorragender Leistungsfähigkeit verlangt werden. Dieser war nicht ohne weiteres zu beschaffen, denn die österreichische Radioindustrie hatte sich in den ersten Rückschlägen ganz auf den Bau von einfachen Apparaten mit Massenabsatz verlegt.

Hofrat Nouackh, von der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen stellte seine ersten Versuche im Sommer 1925 auf der Strecke Wien-Innsbruck in diesem Frühjahr in einem selbstgebauten Ultradyne an. Sie führten lediglich zu der Feststellung, daß ein Empfang überhaupt möglich ist. Das wäre es vermutlich geblieben, denn das Echo dieser Versuche war ein geringes. Erst Nachrichten aus Amerika und genaue Berichte über diese Einrichtung und ihre Ertragsfähigkeit zogen den Direktor Stöger an, bei der Generaldirektion der Bundesbahnen einen Antrag zu stellen, auch in Österreich diese Einrichtung aufzunehmen. Nach einigen Verhandlungen kam ein Vertrag zustande, der zwar nur eine vorläufige Regelung auf einige Monate vorsieht, aber sich dazu versteht, falls die Sache bei den Reisenden Anklang findet und sich ertragreich erwährt, daraus ein endgültiges Vertragsverhältnis auf viel breiter Grundlage werden zu lassen, indem statt einiger Radiowagen alle Wagen mit Abhörmöglichkeiten eingerichtet werden. Es fanden vier Versuchsfahrten statt, welche so viele wertvolle Anregungen zu Verbesserungen brachten, daß man endlich sagen konnte, nun sei die Einrichtung reif für die Einführung. Die Versuche fanden mit dem von Chefingenieur J. Sliskovec konstruierten und selbst bedienten Regenodyne, einem verbesserten Superheterodyne, statt. Dieser Apparat wurde von der Firma Tesig hergestellt. Für den Empfang erwies sich am besten eine isolierte Eindrahtantenne längs einer Wagenfront von ungefähr 16 m Länge, 40 cm über dem Dach zwischen zwei Horpflöcken in ehemaligen Laternenstützen ausgespannt, als Er-

le eine Verbindung zum massiven Wagenunterbau ver-
let, der in metallischer Berührung bis zu den Schienen steht.
Hochleistungsempfänger arbeitet mit sieben Lampen regel-
gibt aber schon mit acht Lampen eine Lautstärke, daß
AEG-Lautsprecher im Nebenwagen hörbar wird. Die Emp-
lichkeit des Apparates ist so weit hinaufgetrieben, daß es
en merkbarer Lautstärkenunterschied zwischen stärkeren
schwächeren Fernstationen gibt, so daß z. B. auf der
ke über den Semmering Bern, Breslau, Budapest und Agram
mit der gleichen Lautstärke gehört werden können. Dazu
nen noch zwei abschaltbare Verstärkerstufen, die es er-
reichen, den fünfzigfachen Wert der Lautstärke zu erzielen.
r die Proben sind nur einzelne Wagen als Radiowagen mit
J Sitzplätzen eingerichtet, die, als solche den Fahrgästen
tlich gemacht, einstweilen bei einigen Zügen der Westbahn
Südbahn mitrollen werden. Die Inneneinrichtung wurde so
offen, daß unsichtbar zu jedem Sitz die Leitung führt, wo-
r dem Sitzpolster der Steckkontakt für den Kopfhörer an-
acht wurde, wobei nur die ausgegebenen Kopfhörer ver-
bar sind. Die Kopfhörersorte soll bis zur Messezeit in
en Mengen fertiggestellt sein. Durch die nötigen gesund-
lichen Maßregeln ist einer Übertragung von Krankheiten
h die Benutzung der Kopfhörer vorgebeugt.

ne sinnreiche Einrichtung macht es möglich, daß der be-
ende Radiotechniker ständig zu den Reisenden sprechen
und Störungen, wie sie z. B. durch die Richtwirkung der
me, Abschirmung durch eine hohe Berglehne, Dämpfung
h eine große Metallbrücke oder die Eisenmassen eines vor-
drehenden Zuges entstehen, sofort in ihrer Ursache aufklären
t. Die Versuche erzielten ein vorzügliches Ergebnis. Wenn
Reisenden von dieser in Europa bisher noch nicht einge-
ten Einrichtung eines Unterhaltungsrundfunks Gebrauch
en, wird sie im Spätherbst in allen Zügen eingeführt
len.

ährend der Probezeit wird für die Benutzung des Radio-
ens ein Betrag von 1 Schilling eingehoben, wobei die Fahr-
e mit einer Karte dritter Klasse im Radio zweiter Klasse
en können.

ährend der Fahrt sandte die Ravag in Wien Musikstücke
Gesangeinlagen. Zu Beginn der Fahrt gab die Ravag Wien
Marktberichte. Von Bruck an sandte der Grazer Sender.
Teilnehmer an dieser Probefahrt trafen mittags in Graz ein,
sie von der steirischen Landesregierung begrüßt wurden.
dem Nachmittagseilzug wurde die Rückfahrt nach Wien an-
ten, wobei der Grazer und der Wiener Sender sowie auch
indische Sender gehört wurden.

om 1. bis einschließlich 12. September d. J. läuft ein Radio-
en auf der Strecke Wien-Passau und zurück bei den
en D 55 (Wien-Westbahnhof ab 9 Uhr 5 Min.) und D 54
en-Westbahnhof an 21 Uhr 30 Min.), ferner ein zweiter
owagen auf der Strecke Wien-Graz und zurück bei den
en D 181 (Wien-Südbahnhof ab 8 Uhr 15 Min.) und D 182
en-Südbahnhof an 21 Uhr 55 Min.). Während dieser Zeit
Radio-Wien wegen der Wiener Messe auch ein Vormittags-
gramm senden.

Frachturkunden. Durch Verordnung der Bundesministerien
Finanzen und für Handel und Verkehr vom 12. August 1926,
effend Frachturkunden, wird die Stempelgebühr für Fracht-
kunden von 2 g auf 5 g und von 20 g auf 50 g erhöht. Die
ordnung enthält weiterhin Bestimmungen hinsichtlich des zu
nabnahmefrachtbriefen zu verwendenden Papiers, der Form der
churkunden sowie des Umtausches verdorbener Eisenbahn-
rbriefe und Beförderungsscheine, ferner die Bedingungen,
r denen nach den bisherigen Vorschriften gestempelte
churkunden weiterverwendet werden können.
e Verordnung ist in dem 51. Stücke des Bundesgesetz-
es unter Nr. 245 enthalten.

Eröffnung der Lokalbahn Payerbach-Hirschwang. Am
August hat die polizeitechnische Prüfung der neuerrichteten,
elektrischer Kraft betriebenen Lokalbahn Payerbach-Hirsch-
g stattgefunden. Der Lokalbahnverwaltung wurde die Be-
gung erteilt; die Lokalbahn dem öffentlichen Güter- und
sonenverkehr zu übergeben. Dementsprechend wurde der
ntliche Güter- und Personenverkehr am 1. September d. J.
enommen. Die Bahn stellt die Verbindung zwischen der
bahnstation Payerbach-Reichenau und der vor einigen Mo-
n eröffneten Rax-Bergbahn her.

Innsbrucker Lokalbahnen. In der Generalversammlung der
onäre der Innsbrucker Mittelgebirgsbahn-A.-G. wurde u. a.
hlossen, mit den anderen Lokalbahnen (Haller Bahn und
mittelbahn) in Fühlung zu treten, um eine gemeinsame Ge-
schaft für Kraftwagenverkehr zu gründen und den Kraft-
enverkehr einzuführen, weiter um die Möglichkeit eines
umenschlusses der drei Bahnen zu prüfen und die An-
ffung von Schienenkraftwagen zu erwägen.

— **Schlafwagenverkehr Wien-Villach.** Mit Rücksicht auf die
starke Inanspruchnahme wird der Schlafwagen Wien-Villach bei
dem beschleunigten Personenzuge 411 (ab Wien-Südbahnhof
22.10, an Villach-Hbf. 7.24) ab Wien jeden Dienstag, Donners-
tag und Samstag bis 11. September d. J. in Verkehr bleiben.
In der Gegenrichtung wird der Schlafwagen Villach-Wien beim
beschleunigten Personenzug 420 (ab Villach-Hbf. 22.00, an
Wien-Südbahnhof 7.35) bis 12. September d. J. ab Villach jeden
Mittwoch, Freitag und Sonntag geführt werden.

— **Verstaatlichung der Kaschau-Oderberger und Ostrau-Fried-
länder Bahn.** In der abgelaufenen Woche fand in Wien eine
Sitzung des Verwaltungsrates der Ostrau-Friedländer Bahn
statt, an der sich vorwiegend Vertreter des tschechoslowakischen
Eisenbahn- und Finanzministeriums beteiligten, da sie über die
Mehrheit der Aktien verfügen. Es wurde beschlossen, die
Kupons der Prioritäten dieser Bahn auf Grund der österreichi-
schen Gerichtsentscheidung in tschechischen Kronen ohne Rück-
sicht darauf einzulösen, ob der Sitz der Bahn in Wien ist. In-
folgedessen wird auch die Frage der Verstaatlichung der Bahn
spruchreif. Sie dürfte gleichzeitig mit der Verstaatlichung der
Kaschau-Oderberger Bahn durchgeführt werden. Alle finan-
ziellen Fragen der Kaschau-Oderberger Bahn in Ungarn wurden
bereits erledigt, und es sind nur noch einige Pensionsangelegen-
heiten der Angestellten zu regeln. Die Durchführung der Ver-
staatlichung beider Bahnen dürfte noch im Laufe dieses Jahres
erfolgen.

— **Österreichischer Straßentag.** In Bregenz wurde am
26. August die Ausstellung für Straßenbau eröffnet; sie ist
reich beschriftet und bietet einen Überblick über Straßenmaterial
und Maschinen. Damit hat der erste österreichische Straßentag
seinen Beginn genommen, zu dem sich über 280 Fachleute aus
Österreich, Deutschland und der Schweiz angemeldet haben.

Übrige europäische Länder.

— **Rundreisefahrkarten in Südschweden.** Seit diesem Sommer
haben sich drei südschwedische Privatbahnen: Hälsingborg-
Hälsingholms, Östra Skånes und Ystads järnvägar, zusammen-
geschlossen, um gemeinsam Rundreisen durch Südschweden zu
ermöglichen. Der Versuch ist günstig ausgefallen und soll den
Bahnen neuen Verkehr zugeführt haben. Die Fahrkarten haben
eine Geltungsdauer von einem Monat und berechtigen den In-
haber zu beliebigem Aufenthalt auf jeder Station. Die Rund-
reiselinien sind folgende: 1. Hälsingborg-Klippan-Kristianstad-
Ystad-Malmö-Hälsingborg; 2. wie zu 1., doch von Ystad über
Eslöv zurück nach Hälsingborg und 3. Hälsingborg-Astorp-Häls-
holm-Kristianstad-Eslöv-Klippan-Hälsingborg. Die Rundreise-
linien ermöglichen den Besuch der alten Städte in der Provinz
Schonen wie Simäshamn, Ystad und Kristianstad. Die Preis-
ermäßigung der Rundreisefahrkarten beträgt 25 %.

— **Jahresbericht der finnischen Staatsbahnen für 1924.** Offen-
bar in Anlehnung an Einrichtungen des benachbarten Schweden
besitzen die finnischen Staatsbahnen einen geotechnischen Aus-
schuß, der wie in den früheren Jahren, so auch im Berichtsjahre
hauptsächlich Untersuchungen von Grund und Boden auf Trag-
vermögen und Verlässigkeit anstellte, besonders an solchen
Stellen, an denen man die Sicherheit der Eisenbahndämme an-
zuzweifeln Veranlassung hatte. 6900 m Bohrungen, auf 792
Sondenbohrlöcher verteilt, wurden angestellt, 77 Profile im
Feld untersucht und 115 Querschnitte aufgezeichnet. In neun
Fällen wurden besondere Verstärkungen und Sicherheitsmaß-
nahmen vorgeschlagen. Im ganzen standen neun Bodenpegel
oder sogen. Setzungsmesser und zwei elektrische Rutschungs-
warnvorrichtungen unter ständiger Beobachtung. (Vgl. Organ
1924, S. 301.)

Die Oberbauverstärkungsmaßnahmen, auf die wir schon im
letzten Bericht hinzuweisen Gelegenheit nahmen, sind weiter
vorgeschritten. Der Austausch von 30-kg/m-Schienen gegen
solche von 43,567 kg/m hat sich zwar nur auf die Kleinigkeit
von 1,8 km erstreckt, dagegen wurden in größerem Umfange
22,343-kg/m-Schienen gegen solche von 30 kg/m ausgetauscht.

Insbesondere infolge der großen Holzausfuhr haben die
Staatsbahnen ständig mit vergrößernden Aus- und Umbauten
von vorhandenen Verkehrsplätzen und mit Anlage neuer Lade-
plätze an fast allen Bahnen und an vielen Binnenseen zu tun.

An Eisenbahnbauten gingen im Berichtsjahre vor sich: Jisalmi-Ylivieska, Åbo-Nystad, Uleåborg-Nurmes, Viborg-Koivisto, Fortsetzung der Suojärvi Eisenbahn von Suojärvi Station bis Kaipaa, Harlu-Läskelä. Die Erweiterung der Bahnstationen in Helsingfors und Frederiksberg und der Umbau der Bahnstrecke Iläapamäki-Jyväskylä schritten vorwärts.

Das Wirtschaftsergebnis des Staatsbahnbetriebes war im Be-
richtsjahre weniger vorteilhaft als in den vorausgehenden Jahren.
Das Gesamteinkommen, das im Vorjahre rund 631,3 Millionen

Finnmark betrug, stieg zwar auf 641,6 Millionen, also um 10,3 Millionen oder 1,6 %, aber die Betriebs- und Unterhaltungskosten steigerten sich gleichzeitig von 505,8 Millionen auf 570,2, also um nicht weniger als 64,4 Millionen oder 12,7 %. Infolgedessen ging der Betriebsüberschuß, der 1923 noch 125,6 Millionen Mark betrug, auf 71,4 Millionen zurück, also um 54,2 Millionen oder 43,1 %. Beteiligt am Einkommen ist der Personenverkehr mit 34,07 % (gegen 33,56 % i. V.), der Güterverkehr mit 61,77 % (gegen 63,54 % i. V.) und Verschiedenes mit 4,16 % (gegen 2,9 % i. V.). Der Betriebsüberschuß stellt eine 1,48 prozentige Rente des zu 4 836 894 000 Finnmark berechneten mittleren Kapitalwertes dar.

Die Gesamtlänge der im Betrieb befindlichen Staatsbahnen betrug Ende 1924 4295 km gegen 4004 km Ende 1923. Die Länge der Privatbahnen ist im Berichtsjahre unverändert geblieben. 96 km Breitspur und 204 km Schmalspur. Die gesamte Bahnlänge der im Betriebe befindlichen Staats- und Privatbahnen betrug am Ende des Berichtsjahres 4595 km, und zwar entfallen 1,21 km auf 100 qkm Grundfläche und 13,1 km auf 10 000 Einwohner. Im Jahre 1900 waren die betreffenden Zahlen noch 0,79 und 10,69 gewesen.

Finnland heizt nach wie vor hauptsächlich noch mit Holz. Die Staatsbahnen schlagen teilweise ihr Holz selbst und kaufen zu diesem Zwecke Wälder, doch ist dieser Wälderkauf, insbesondere in Karelen im Berichtsjahr zurückgegangen.

Die geleisteten 1 062 389 000 Personenkilometer bedeuten eine Zunahme von 3,74 % gegen das Vorjahr, das seinerseits mit 12,39 % Zunahme gegläntzt hatte. Die Anzahl der Reisenden verteilt sich mit 0,02, 10,15 und 89,83 % auf die drei Wagenklassen, gegen 0,03, 8,73 und 91,24 % im Jahre 1923. Es hat also eine kleine Abwanderung auf die 2. Wagenklasse stattgefunden. Die Anzahl der Reisenden hat gegen das Vorjahr um 13,32 % zugenommen. Auf jeden Einwohner in Finnland treffen 8,2 jährliche Reisen gegen 7,3 i. V.

Die Anzahl der im Jahre 1924 geleisteten Tonnenkilometer war 1 336 897 000 gegen 1 350 592 000 im Vorjahre, was einer Abnahme um 1 % gegenüber dem Vorjahre entspricht, das seinerseits mit 19 % Steigerung gegläntzt hatte. Für die Beurteilung des finnischen Erwerbslebens ist die Verteilung des Güterverkehrs auf die einzelnen Zweige von Belang. Holzwaren behaupteten sich mit 54,05 % (gegen 57,5 i. V.) an erster Stelle, dann folgen die übrigen Industrien mit 24,99 (23,3), die Landwirtschaft mit 14,83 (13,64) und sonstige Nahrungs- und Genußmittel mit 2,92 (2,56) %.

Die Anzahl der Angestellten betrug 15 524, die der auf Tagelohn Beschäftigten 10 826, zusammen also 26 350. Im Vorjahre waren die betreffenden Zahlen 15 162, 9097 und 24 259. Es ist also eine nicht unwesentliche Mehrung eingetreten, die bei nicht in gleichem Maße zunehmenden Verkehr das Wirtschaftsergebnis mit beeinflußt haben mag.

Soviel bekannt, besitzen die finnischen Staatsbahnen auch eine gute Schienenbruchstatistik, die sich selbst von denen mancher vorgeschrittenen Länder vorteilhaft unterscheidet. Schade, daß sie in den Jahresberichten nicht ebenso zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, wie dies z. B. in Schweden längst der Fall ist.

— Die Jekatherinen-Bahn und ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die Jekatherinen-Bahn umfaßt ein Netz von 2255 W. (= 2406 km) und bedient das Gebiet südlich und östlich von der Strecke Snamenka-Jekatherinslaw mit den Häfen Mariupol und Berdjansk. Sie reicht damit bis ins Donez-Becken. Die Bahn gehört daher zu den Verkehrswegen, die mit ihrem Verkehr einen gewissen Maßstab liefert, an dem gemessen es möglich wird, sich ein Urteil zu bilden, wie die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes, das die Bahn erschließt, fortschreitet. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die Bahn außer sehr fruchtbaren landwirtschaftlichen Ländergebieten auch das Donez-Becken mit seinen reichen Kohlen- und Erzlagern bedient.

Es ist daher interessant zu erfahren, daß im Tagesdurchschnitt bis zum Juni 1925 beladen wurden 1800 Wagen, im Juni bereits 2224 Wagen, im Oktober 3304, im Februar 1926 3058, im März 3210 Wagen, und daß an berufenen Stellen mit Bestimmtheit auf ein weiteres Anwachsen des Verkehrs gerechnet wird. Das ist zweifellos eine sehr lebhaft zunehmende und gleichzeitig ein deutliches Zeichen dafür, daß das von der Jekatherinen-Bahn bediente Gebiet in der gleichen Zeit sich wirtschaftlich recht lebhaft entwickelt haben muß.

Nun liegen die Verhältnisse in jenem Gebiet so, daß die Vorgänge während der Revolution ganz besonders schwer die Bahn und ihre Anlagen trafen und daß die Folgen der Verwüstungen und Zerstörungen sich auch bis heute geltend machen und sich in der ungenügenden Durchlaßfähigkeit der Bahn zeigen. Dazu tritt dann noch der Mangel an genügendem rollenden Inventar. Die Quelle, der die Darstellung entnommen ist, das „Organ

des Rates der Direktion des Transportes der Ss. Ss. Ss. R.: Transport und Wirtschaft, Heft 5“, meint, gewiß mit Recht, daß der gegenwärtigen Lage auf der Jekatherinen-Bahn mit organisatorischen Maßnahmen allein nichts zu erreichen ist, weil mit schon das Äußerste versucht und zum Teil auch erreicht worden ist. So ist z. B. zu der Zeit, in der der Verkehr 78,98 % angewachsen ist, der Mehrverbrauch überhaupt nur 65,9 % und im besonderen an Wagen um 61 % gestiegen. Vorhandenen Mittel haben also unter verständiger Ausnutzung dazu hingereicht, um einen Teil der Mehrleistung zu decken.

Eine andere Seite wird mit der Frage berührt, ob auch der Benutzer der Bahn und ihrer Anlagen das ihre dazu beibringen kann, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. In dieser Beziehung wird als Beispiel darauf hingewiesen, daß im Dezember allein auf den Fabriken des „Jugostahl“ 1500 nicht entladene Wagen angesammelt waren, und daß jeder Wagen, der der Fabrik zugeführt wurde, vier Tage über die zulässige Zeit zurückgehalten worden ist.

Oder — während der Ausfuhr-Kampagne 1925 wurde durchschnittlich jeder zugeführte, beladene Wagen im Hafen Mariupol, angesammelt waren 657 Wagen, 6 Tage, von Berdjansk, angesammelt waren 280 Wagen, 10 Tage über die zulässige Zeit zurückgehalten.

Oder — in der Zeit vom August 1925 bis zum Februar wurden dem Hafen von Mariupol 1559 beladene Wagen mit Getreide zugeführt, die nicht verkauft waren, dort Käufer suchten, diese nicht fanden und sodann nach längerer Wartezeit expediert werden mußten.

Das sind alles Dinge, die von den Benutzern der Bahn vermieden werden können, zur Zeit aber den Verkehr, wie die Verhältnisse nun einmal bestehen, schwer belasten. Wie maßgebender Stelle selbst anerkannt wird, kann, selbst wenn vorbezeichneten Erschwernisse mit Hilfe der Benutzer ausgeschaltet werden würden, eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Bahn nur durch bauliche Wiederherstellung zerstörter Gleise usw. erfolgen. Aber schon die Erfüllung dieser nicht sehr großen Arbeiten erfordert 9 Mill. Rubel. Das ist aber nur der Anfang; es kommt hinzu, daß in Kriwoi-Bog ein großes leistungsfähiges Eisenwerk errichtet und die dort bestehenden Fabriken vergrößert werden sollen. Um diese Waren ausreichend bedienen zu können, ist ein grundlegender Neuaufbau des Knotenpunktes Jekatherinoslaw und eine zweite Brücke über den Dnjestr Voraussetzung, da die bestehende eingleisige Brücke schon in der allernächsten Zeit dem Verkehr die größten Hindernisse bereiten wird.

Das erfordert aber auch wieder Geld, und zwar viel. Daneben macht die Herstellung des erforderlichen rollenden Inventars nicht geringe Ansprüche an die finanziellen Kräfte geltend. Wie das geleistet werden wird, berührt hier wenig, es an dieser Stelle darauf ankommt, an der Entwicklung der Jekatherinen-Bahn zu prüfen, ob eine Aufwärtsbewegung in wirtschaftlichen Entwicklung des durch die Bahn erschlossenen Gebiets beobachtet werden kann. Diese Entwicklung selbst aber offenbar vorhanden zu sein, was nicht nur der steigende Umfang des Verkehrs, sondern auch die wachsende Industrie zeigt, die zur Befriedigung der an sie gestellten Forderungen nicht nur den Aufbau der zerstörten Werke, sondern auch Neubau solcher mächtig betreibt. Gerade das Donez-Becken mit seinen reichen Kohlen- und Eisenschätzen ist hierzu fähig wie kaum ein zweites Gebiet im weiten Reich. Hieraus ergibt sich aber auch die Möglichkeit, an dem Verkehr auf der Jekatherinen-Bahn einen Maßstab zu finden, an dem gemessen das Aufwärtsschreiten des Landes überhaupt erkannt werden kann. Und es scheint, daß ein solches Aufwärtsschreiten festgesprochen werden kann, wenn gleich es durch ungezählte Hindernisse, Geldmangel, herrschende Bevormundung durch Regierungsbehörden, wenig leistungsfähige Verkehrsmittel usw., beeinträchtigt wird.

— Schwächere Betriebseinnahmen der tschechoslowakischen Staatsbahnen. Die Staatsbahnen haben im Juli um 18,5 % weniger Betriebseinnahmen als im gleichen Monat des Vorjahres. Von diesem Ausfall entfallen auf den Personen-Gepäckverkehr 5,7 Mill. und auf den Güterverkehr 12,8 Mill. Für die Monate Januar bis Juli liegt ein Ausfall von 39,5 Mill. Kronen vor, dessen Ursache vor allem in der herrschenden Wirtschaftskrise zu suchen ist.

— Die Einlösung der Obligationen der österr.-ungar. Staatseisenbahngesellschaft. Die gemeinsame Kasse der Eigentümer von Wertpapieren der österreichischen und ungarischen öffentlichen Vorkriegsschuld (mit dem Sitze in Paris) fordert die Eigentümer der 3prozentigen (altes und nachträglich aufbautes Netz) und der 4prozentigen Obligationen der österr.-ungar. Staatseisenbahngesellschaft (St. E. G.) vom Jahre 1914 auf, ihre Stücke vom September 1926 ab bei der Zemska banka in Prag zur Auszahlung vorzulegen. Die ordentlich vorgelegten

Stücke werden auf Grund des Prager Abkommens vom 15. November 1925 mit Stempel versehen und die erschöpften Kuponbogen durch neue ersetzt, bei denen die während der Fälligkeit der Stücke eintretenden Änderungen berücksichtigt werden.

Ausgezahlt werden folgende Kupons: 1. bei Vorlage der Stücke: Kupon vom 1. September 1919 der 3prozentigen Obligationen zu 0,39 Dollar brutto, Kupon vom 1. September 1919 der 4prozentigen Obligationen zu 10 Frank brutto; 2. bei Vorlage des neuen Kuponbogens: Kupon vom 1. März 1926 der 3prozentigen Obligationen zu 0,39 Dollar brutto, Kupon vom 1. Februar 1926 der 4prozentigen Obligationen zu 10 Frank brutto. Die Auszahlung wird gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Holland, Österreich, in der Tschechoslowakei und der Schweiz erfolgen. Ausnahmsweise wird bei der Auszahlung des ersten Kupons der Betrag von 0,06 Dollar von jedem Wertpapier zur Deckung der Reparationsauslagen (Stempel und ähnliches) in Abzug gebracht werden.

Auf Grund des Prager Abkommens wird daran erinnert: 1. daß die durch die gemeinsame Kasse zur Auszahlung gelangenden Kupons nach fünf Jahren, vom Tage der Fälligkeit an verfallen; 2. daß im Falle eines Wechsels des Eigentümers seit dem 1. Juli 1919 für die erwählten Obligationen nur das französische Gesetz gilt. Infolgedessen muß ein Wechsel bei der gemeinsamen Kasse in Paris und beim Syndikat des Agents de Change in Paris angezeigt werden. Um den Bedingungen des französischen Gesetzes zu entsprechen, müssen die Eigentümer der Stücke ihre Nummern in Paris anmelden. Wenn sie nicht in Paris ansässig sind und die Wohnung nicht angeben, wird als ihr Aufenthaltsort die gemeinsame Kasse geführt werden.

— Eisenbahntarife und Wirtschaftslage in der Schweiz. Am 1. Januar 1927 werden auf den Schweizerischen Bundesbahnen die Frachtsätze der Wagenladungsklassen A und B und der Spezialtarifklasse I ermäßigt werden.

Eine Herabsetzung der Gütertarife war seit langem ein dringendes Begehren der schwer ringenden schweizerischen Verkehrs- und Handelskreise. Der allgemeinwirtschaftlichen Notwendigkeit einer Verbilligung der Frachtkosten hatte sich auch die Verwaltung der Schweizerischen Bundesbahnen keineswegs verschlossen. Wenn sie von der Durchführung von Frachtermäßigungen bisher abnahm, so geschah das lediglich mit Rücksicht darauf, daß die finanziellen Abschlüsse der Bundesbahnen größte Vorsicht mit solchen Maßnahmen ratsam erscheinen ließen. Man kann jetzt vielleicht insofern von einer gewissen Besserung des Güterverkehrs sprechen, als die beförderten Gütermengen in den ersten sieben Monaten des Jahres 1926 9 508 311 t gegen 7 076 200 t des Vorjahres, somit 432 121 t mehr, betragen haben, wenn sich auch die entsprechenden Einnahmen gesenkt haben (120 187 336 Fr. zu 122 754 533 Fr. im Jahre 1925). Der Personenverkehr ist zwar auch rein beförderungsmäßig im Jahre 1926 bisher schwächer (57 065 985 zu 57 393 071 Personen im Jahre 1925). Dieser letztgenannte Unterschied ist jedoch an sich nicht sehr bedeutend (— 331 086 Personen), und es wird der Ausfall wohl auf die schlechte Witterung des Juni und Juli, die dem Fremdenverkehr ungünstig war, zurückzuführen sein. Im Monat August, der in dieser Hinsicht günstig war, dürfte der Ausfall wieder ausgeglichen werden.

So wird man vielleicht doch für 1926 mit einem besseren finanziellen Ergebnis der Schweizerischen Bundesbahnen rechnen und sich der Hoffnung hingeben können, daß die 1927 aus den Frachtermäßigungen sich ergebenden Ausfälle durch eine Verkehrsteigerung ausgeglichen werden. Auf jeden Fall wird aber die Schweizerische Gesamtwirtschaft einen Gewinn aus der Frachtermäßigung ziehen. Für Monat Juli hat die Einfuhr 220,4 Millionen, die Ausfuhr 147,7 Millionen Franken betragen. Nun ist allerdings die Passivität der schweizerischen Handelsbilanz eine ständige Erscheinung. In den ersten sieben Monaten betrug über der Wertüberschuß der Einfuhr gegen die Ausfuhr im Jahre 1925 213 Millionen, im Jahre 1926 jedoch schon 388,9 Millionen Franken. Auch der Arbeitsmarkt hat sich Juli gegen Juni 1926 etwas verschlechtert, was in Saisonverhältnissen keine Begründung findet. Die Stellenlosenzahl betrug Ende Juli 11 000 gegen 10 300 Ende Juni und 9750 Ende Juli 1925. Der schweizerische Außenhandel wird daher die Tarifermäßigungen, die ihn wettbewerbsfähiger machen können, ebenso sehr begrüßen, wie der schweizerische Handel und die Industrie überhaupt. Wie aus der Nr. 32, S. 871 d. Ztg. mitgeteilt, Beteiligung an der neuen schweizerischen Expres A-G. (Sesa), eine Gründung, die übrigens in schweizerischen Speditionskreisen nicht ohne Widerspruch bleibt, hervorgeht, zeigen die schweizerischen Bundesbahnen eine großzügige Initiative in der Behandlung der Tariffragen.

— Fortschreitende Elektrisierung der Schweizerischen Bundesbahnen. Wie die Ende August geführten Verhandlungen des Verwaltungsrates der Schweizerischen Bundesbahnen, bei denen

die Kredite für die Elektrisierung dreier Liniengruppen bewilligt wurden, ersehen lassen, schreiten die Schweizerischen Bundesbahnen in der Durchführung der Elektrisierung ihrer Linien zielbewußt weiter. Unter den Strecken befinden sich zwei, die besonders die Ostschweiz und auch Deutschland interessieren. Es sind das die Linie Richterswil-Sargans-Chur und die Linie Sargans-Buchs, mit welcher letzterer der Anschluß an das Netz der Österreichischen Bundesbahnen hergestellt werden soll. Im Programm von 1923 über die beschleunigte Elektrisierung war nur die Strecke Richterswil (am Züricher See)-Sargans-Chur genannt. Mit Rücksicht darauf jedoch, daß die Österreichischen Bundesbahnen die Elektrisierung der Arlberglinie rascher als vorgesehen durchführen und bereits Ende dieses Jahres mit den elektrischen Lokomotiven in den Grenzbahnhof Buchs einfahren werden, erschien es geboten, gleichzeitig mit der Linie Richterswil-Chur auch die in Sargans nach Norden abzweigende Strecke Sargans-Buchs, die nur eine Länge von 15,7 km hat, zu elektrisieren. Mit der Einrichtung des elektrischen Betriebes auf der Strecke Richterswil-Sargans-Buchs erhält man zwischen Basel und Innsbruck eine zusammenhängende elektrische Vollbahn von 372 km Länge und, wenn auch die bereits beschlossene und auch eingeleitete Elektrisierung der 252 km langen Strecke Innsbruck-Salzburg beendet sein wird, eine Linie von 624 km Länge. Sie wird ganz besonders gegenüber der süddeutschen Strecke Straßburg-Karlsruhe-Stuttgart-München-Wien eine Wettbewerbslinie bilden. Die Elektrisierungsarbeiten sollen so beschleunigt werden, daß die Strecke Richterswil-Buchs schon von Beginn des Jahres 1928 an elektrisch betrieben werden kann. Im Bahnhof Buchs jedoch werden bereits im November dieses Jahres 8 km Fahrleitung betriebsfertig sein, damit die Österreichischen Bundesbahnen diesen Grenzbahnhof mit ihren elektrischen Lokomotiven benutzen können. Die schweizerische Strecke, entlang des Züricher- und Walensees, vorbei an dem alten Sargans und den Lichtensteiner Bergen, führt durch eine der reizvollsten Gegenden der Schweiz.

Ein zweites Projekt betrifft die Elektrisierung der Linie Winterthur-Romanshorn-Rorschach, die nach dem Programm von 1923 mit dem Fahrplanwechsel 1928 aufgenommen werden soll. Die Strecke hat eine Länge von 68 km, wovon 56 km zweigleisig. Mit Fahrleitungen sind im ganzen 176 km Gleis auszurüsten.

Ein dritter Kredit ist vom Verwaltungsrat für die Linien Bern-Biel und Münster-Delsberg bewilligt. Im Programm für die beschleunigte Elektrisierung war vorgesehen, die Strecken Bern-Biel und Münster-Delsberg auf Ende 1928 zu elektrisieren. Wegen der durch Rauchgase im Grenchenbergertunnel (Strecke Biel-Delsberg) vorgekommenen Zuggefährdungen — wegen Betäubung des Zugpersonals durch Gase blieben Züge stecken — wurde mit der Berner Alpenbahngesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon, welcher das Verbindungsstück Lengnau-Grenchenbergertunnel-Münster gehört, vereinbart, diese Strecken schon Mitte Mai 1928 für den elektrischen Betrieb einzurichten.

Die Voranschläge belaufen sich für die Strecken Richterswil-Sargans-Chur und -Buchs auf 10 950 000 Fr., für die Strecken Winterthur-Romanshorn-Rorschach auf 9 850 000 Fr. und für die Strecken Bern-Biel und Münster-Delsberg auf 3 630 000 Fr.

— Bau der neuen direkten Bahnverbindung Bologna-Florenz. Es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß sich gegenwärtig in Italien eine der größten bahntechnischen Bauten in Ausführung befindet. Es handelt sich um einen 18 510 m langen, durch die Apenninen gezogenen Tunnel. Der längste Tunnel ist bekanntlich der Simplon-Tunnel (19 803 m). Zweck des Baues ist die Verbesserung der Eisenbahnverbindungen zwischen der Poebene und dem Apennin.

Die erste Eisenbahnlinie zwischen Bologna und Florenz über den Porrettapass (la Porrettana) wurde vom französischen Ingenieur Protche im Auftrag der damaligen „Società francese delle Ferrovie dell' Alta Italia“ erbaut und im Jahre 1854 eröffnet; sie hat sich aber schon lange als unzureichend erwiesen.

Der Ing. Protche selbst war seinerzeit beauftragt worden, eine zweite Verbindung zu studieren, die mit Hilfe eines langen Tunnels ermöglichen würde, die vielen Krümmungen und die großen Steigungen der Porrettana zu vermindern. Diese Aufgabe war für die damaligen Zeiten technisch sehr schwer, so daß zu dem Auswege des Ausbaues anderer kürzerer und leichter ausführbarer Linien von der Poebene über die Apenninen gegriffen wurde. So wurden die Strecken Parma-Spezia (mit einem Tunnel von 8 km) und Faenza-Florenz erbaut. Aber auch diese Linien erwiesen sich als ungenügend.

Erst im Jahre 1904 wurden die Studien begonnen, um eine Bahnverbindung zu schaffen, die, der geographischen Richtung der Porrettana folgend, kürzer und ebener sein sollte. Nur der Bau eines sehr langen Tunnels konnte diese beiden Anforderungen erfüllen.

Die im Bau befindliche neue Linie wird hauptsächlich folgende zwei bedeutende Vorteile bieten:

- a) Die Entfernung zwischen Bologna und Florenz, die auf der Porrettanabahn ungefähr 132 km beträgt, wird auf 97 km herabgesetzt.
- b) Während der höchste Punkt der Porrettana 616 m erreicht, wird der Scheitelpunkt der neuen Linie nur 323 m betragen, daher um 293 m niedriger liegen. Infolgedessen wird die gegenwärtige Höchststeigung von 26 ‰ auf 12 ‰ herabgemindert, und es wird eine Lokomotive von 2000 PS, die auf der Porrettana kaum eine Zugbelastung von 500 t bei einer Geschwindigkeit von 30 km/St führen kann, auf der neuen Bahnverbindung leicht das Doppelte ziehen können.

Die sehr bedeutenden Vorteile der neuen Bahnlinie liegen auf der Hand und rechtfertigen zweifellos das Geldopfer des Tunnelbaues, das noch nicht feststellbar ist, aber sicher sehr groß sein und etwa 90 % der gesamten Ausgaben des Bahnbaues ausmachen wird.

Die Arbeiten wurden bereits im Jahre 1913 begonnen, mußten aber während des Krieges unterbrochen werden. Erst im Jahre 1923 wurden sie fortgesetzt, und man hofft, sie im Jahre 1930 zu vollenden.

— **Französische Eisenbahngesetzgebung.** Im Laufe des August hat der französische Senat zwei Gesetze genehmigt, die die Abgeordneten schon vorher angenommen hatten und die den Präsidenten ermächtigen, die Berner Abmachungen vom 23. Oktober 1924 über den Personen- und den Güterverkehr und die Genfer Abmachungen vom 3. November 1923 über Vereinfachungen im Zollverkehr zu unterzeichnen und durchführen zu lassen. An den erstgenannten Abmachungen sind außer Rußland alle Staaten Europas, an der zweiten Gruppe von Abmachungen auch eine ganze Anzahl Staaten anderer Erdteile beteiligt. In Frankreich sind bereits Maßnahmen getroffen, die neuen Grundsätze für die Abfertigung der Zollgüter, die die Behandlung dieser Güter durch die Dienststellen der Zollverwaltung beschleunigen sollen, durchzuführen, indem namentlich bei leicht verderblichen Gütern die Zollabfertigung auch außerhalb der bisherigen Dienststunden und an Feiertagen ermöglicht wird.

— **Erhöhung der Eisenbahntarife in Frankreich.** Nach den Abmachungen zwischen der Regierung und den Eisenbahnen vom Jahre 1921, die durch das Gesetz vom 29. Oktober 1921 zur Grundlage für die neue Regelung des französischen Eisenbahnwesens gemacht worden sind, war der Minister der öffentlichen Arbeiten befugt, eine Erhöhung der Personentarife um 100 % und der Gütertarife um 180 % zu genehmigen. Erhöhungen, die über diese Beträge hinausgehend vom Eisenbahnrat vorgeschlagen werden, ohne daß der Minister Widerspruch erhebt, erlangen zwar auch einstweilige Gültigkeit, sie müssen aber nachträglich vom Parlament genehmigt werden, um endgültig angewendet zu werden. Die genannten Grenzen sind, der sonstigen Teuerung folgend, bereits überschritten; die Erhöhungen der Tarife betragen schon seit dem 1. Mai 1926 210 % im Personen- und 250 % im Güterverkehr. Ein Gesetzentwurf, der der Kammer vom Finanzminister und vom Minister der öffentlichen Arbeiten vorgelegt worden ist, soll diesem das Recht verleihen, Erhöhungen bis 350 und 270 % zu genehmigen.

— **Ein Film zur Förderung der Landwirtschaft.** Die Paris-Lyon-Mittelmeer-Eisenbahn hat auf Anregung des Ackerbauministers einen Lehrfilm herausgebracht, der den Landwirten und Gärtnern ihres Verkehrsgebiets die zweckmäßigste Art der Verpackung ihrer Erzeugnisse für den Versand zeigen soll. Vorausgegangen sind dieser Belehrung durch den Film Vorträge über denselben Gegenstand, die schon seit einigen Jahren in den südfranzösischen Departements gehalten worden sind. Das Ziel der Belehrung ist unter anderem, die Erzeuger darüber zu unterrichten, in welcher Form die Abnehmer die Früchte, das Gemüse usw. zu sehen wünschen. Die Bilder aus dem Film sind noch in einem Heft zusammengestellt, das den vorübergehenden Eindruck des Films zu einem dauernden machen soll. Man erwartet von dieser aufklärenden Tätigkeit der Eisenbahn erheblich verbesserte Absatzmöglichkeiten für die Bodenerzeugnisse ihres Verkehrsgebiets.

— **Eisenbahnunglück bei Tortosa (Spanien).** Der Postzug Barcelona-Valencia ist am 1. d. M. in der Nähe von Tortosa infolge eines durch starke Regengüsse hervorgerufenen Erdrutsches entgleist. Dabei wurden 24 Reisende getötet, 88 verletzt. Mehrere Wagen wurden buchstäblich zertrümmert. In einem Wagen dritter Klasse wurden allein 17 Tote und 36 Verletzte festgestellt.

Fremde Erdteile.

— **Abkommen über die Eisenbahnen in Abessinien.** Das Abkommen zwischen England und Italien über die beiderseitigen Einflußgebiete in Abessinien und die Beschwerde dieses Landes darüber beim Völkerbund lenken unter anderem die Aufmerksamkeit auf die Vereinbarungen, die betreffs der Eisenbahn von Abessinien gelten. Diese sind im Jahre 1906 zwischen England, Italien und Frankreich getroffen worden und werden durch das neue Abkommen bestätigt. England erhielt dadurch die Berechtigung, von der es aber noch keinen Gebrauch gemacht hat, eine Eisenbahn vom Weißen Nil nach Addis-Abeba der Hauptstadt des Landes, zu bauen und die Kap-Cairo-Eisenbahn durch Abessinien zu führen. Frankreich sollte eine Eisenbahn von Schibuti nach Addis-Abeba bauen, auf der die War anderer Länder ebenso behandelt werden, wie diejenigen Frankreichs; diese Bahn ist gebaut. Italien wurde die Berechtigung zugesprochen, seine Besitzung Eritrea mit dem italienischen Teil von Somaliland durch eine Eisenbahn in Verbindung zu bringen, die westlich um die Hauptstadt herumgeführt werden soll. Auch von dieser Berechtigung ist noch kein Gebrauch gemacht worden.

— **Eisenbahn Nemours-Marnia.** Durch Gesetz vom 8. April d. J. ist, nach Zustimmung der französischen Kammer, für die Stichbahn Nemours-Marnia im Departement Oran in Westalgerien die Gemeinnützigkeit erklärt und die Ermächtigung zum Bau in Vollspur über Sidi Boujenane und Zoudj el Bralt ausgesprochen. Die Eisenbahnlinie, durch die Nemours zum Vorratsschiffungshafen für Ostmarokko gemacht wird, soll dem Netze der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn angegliedert werden. Marnia liegt nordöstlich von Udja, das in letzter Zeit viel genannt wurde. Das Gesetz ist im Journal officiel vom 10. April veröffentlicht. (Vgl. auch die Mitteilung S. 1003 Jahrg. 1924 d. Ztg.)

— **Herabsetzung der amerikanischen Eisenbahntarife.** Die Interstate Commerce Commission hat für den 10. September in Chicago eine Konferenz einberufen, um die Frachttarife sämtlicher Eisenbahnen im Mittelwesten und Westen Amerikas zu revidieren. Man beabsichtigt eine Herabsetzung der Tarife und zwar besonders für Lebensmittel und Rohstoffe.

— **Die dritte Untergrundbahn in New York.** Die erste Untergrundbahn in New York, 44 km lang, wurde 1904 eröffnet; sie genügte nur kurze Zeit den Anforderungen des Verkehrs, und schon 1913 folgte ihr das zweite Schnellbahnnetz mit 161 km Streckenlänge. Durch den Krieg aufgehoben, wurde der Bau erst 1918 vollendet. Auch in ihrer jetzigen Form sind die New Yorker Schnellbahnen überlastet, und ein drittes Netz, das die bisherige Streckenlänge ungefähr verdoppeln wird, ist zur Zeit im Bau. Es wird vier von den fünf „Boroughs“, aus denen sich New York zusammensetzt, berühren. Die Kosten, die auf 400 Mill. Dollar für den eigentlichen Bau und auf fast 200 Mill. für die Ausrüstung veranschlagt sind, werden von der Stadtverwaltung getragen; sie stellen den höchsten Betrag dar, den von einer Stadt für ein einheitliches Unternehmen aufgewendet worden ist. Die neue Schnellbahn wird ebenso wie die bestehenden besondere Gleise für den Ortsverkehr, auf denen die Züge alle Haltestellen anlaufen, und für den Schnellverkehr haben, bei dem gewisse Haltestellen unterwegs überschlagen werden. Die Betriebseröffnung ist im Jahre 1931 zu erwarten.

Wasserverkehr.

— **Steigerung des tschechoslowakischen Güterverkehrs auf der Donau.** Die veröffentlichten Daten über die Gütertransporte auf der Donau während des ersten Halbjahres zeigen einen bedeutenden Aufstieg im Vergleich zum Vorjahr, was um so beachtenswerter ist, als heuer über die tschechoslowakischen Donauhäfen um ein Drittel ausländischer Waren weniger befördert wurden als im Vorjahr. Infolge der Frachtermäßigung für Passau um Regensburg geht deutsche Ware, die früher über Preßburg geleitet wurde, heute über die beiden genannten Häfen. Die tschechoslowakische Donauschiffahrt, die ein Gegenseitigkeitsabkommen über die Warentransporte mit dem Bayerischen Lloyd besitzt, verzeichnet jedoch ein Ansteigen der Transporte. So wurden auf den Fahrzeugen der tschechoslowakischen Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft A.-G. von Januar bis Juni d. J. an Stückgut 25 903 t (im Vorjahr 15 110 t), tschechoslowakisches Stückgut auf Schiffen des Bayerischen Lloyd 1219 t (951 t), bayerische Güter auf tschechoslowakischen Schiffen 823 t (631 t), insgesamt also 30 975 t (16 696 t) befördert. Auch der tschechoslowakische Schleppverkehr ist bedeutend gestiegen, denn es wurden heuer 79 341 t (59 097 t im Vorjahr) befördert, insgesamt ist also der Güterverkehr um 31 613 t gestiegen, d. i. um mehr als 30 %.

— **Fortschritt des Baues des Budapester Freihafens.** Die Arbeiten für den Bau des Budapester Freihafens, die infolge der ungünstigen finanziellen Lage Ungarns in den Jahren 1923 und 1924 eine erhebliche Verzögerung erlitten hatten, sind seit der Besserung der Wirtschaftslage wiederum aufgenommen worden. Man rechnet damit, daß der Freihafen und die auf dem Hafengelände zu errichtenden Bauten (Lagerhäuser usw.) noch im Laufe des Jahres 1927 dem Verkehr übergeben werden können. Die Hafenanlagen erstrecken sich über etwa 233 Hektar, die Wasseroberfläche des Haupthafenbeckens beträgt 11 ha, die des Petroleumhafens 4 ha. Das Becken für den Petroleumhafen ist zur Zeit fast fertiggestellt und bereits für den Verkehr geöffnet. Bisher haben vier Petroleumgesellschaften den Bau der für die Einlagerung und Umladung des Petroleums erforderlichen Einrichtungen in Angriff genommen. Diese gestatten bereits eine Einlagerung von 30 000 m³ Petroleum.

Die Tiefe der Hafenbecken beträgt 2,60 m unter dem tiefsten Wasserstand; eine spätere Vertiefung auf 3 m ist vorgesehen. Die Breite der Becken beträgt 116 m im Petroleumhafen und 50 m für zwei Drittel des Haupthafenbeckens bzw. 100 m für das dritte Drittel.

An der zum Zwecke des Baues des Hafens im April 1923 errichteten Aktiengesellschaft (Société Anonyme du Port Franc Budapest — Budapesti Vammentes Kikötő R.T.) war der ungarische Staat mit 60 % und eine französische Gruppe Schneider & Cie., Paris mit 40 % beteiligt. Eine ursprünglich in Frankreich ausgegebene Obligationsanleihe ist im Juni 1924 durch den ungarischen Staat zurückgekauft worden.

Luftverkehr.

— **Flugverkehr Teplitz-Triest.** Die tschechoslowakische Handelsfluggesellschaft in Prag, die sich in der letzten Zeit gebildet hat, beabsichtigt, zunächst die Flugstrecke Teplitz-Prag-Brünn-Reßburg-Agram-Triest einzurichten.

Rechtspflege.

— **Grobes Verschulden (§§ 95, 97, Abs. 2, Z. 1 EVO.)** der Eisenbahn liegt vor, wenn sie lose verladenes „frisches Obst“ infolge Heißlaufens des Wagens) umschauelt. Das Prozeßgericht sprach den eingeklagten Schadenersatzbetrag zu, indem es eine grobe Fahrlässigkeit der Bahn darin erblickte, daß die durch Heißlaufen des Wagens notwendig gewordene Umladung der Sendung (Äpfel) in der Station B. durch Umschaukeln, wodurch der geltend gemachte Schaden entstanden sei, und nicht durch Übertragung in Körben bewerkstelligte. Das Berufungsgericht war gegenteiliger Anschauung und wies die Klage ab. Der Oberste Gerichtshof gab der Revision der klagenden Partei Folge und stellte das erstinstanzliche Urteil wieder her.

Entscheidungsgründe:

Streitentscheidend ist die Frage, ob im gegenständlichen Falle infolge Heißlaufens des Wagens notwendig gewordene Umladung der Äpfel mittels Schaufeln, wodurch der geltend gemachte Schaden verursacht wurde, als eine grobfahrlässige

Handlung der Bahn oder ihrer Organe anzusehen sei oder nicht. Denn nur dann, wenn das erstere anzunehmen ist, erweist sich das Klagebegehren nach den §§ 95 und 97, Abs. 2 Z. 1 EVO. als gerechtfertigt. Das Berufungsgericht verneint, sich der diese Frage bejahenden Rechtsauffassung des Erstgerichtes nicht anschließen zu können, wobei es darauf verweist, daß in dem Frachtbriefe vom 23. September 1923 die Äpfel nicht als Tafelobst bezeichnet sind, sondern vielmehr nur als „frisches Obst, lose verladene Äpfel“ und daß die Äpfel in dem Wagen nur lose verladen waren, woraus ersichtlich sei, daß der Aufgeber keine besondere Sorgfalt bei Verladung der Äpfel beobachtete, da er sie sonst in Kisten oder Fässer verpackt hätte. Diese Rechtsauffassung des Berufungsgerichtes wird von der Revision mit Recht bekämpft. Nach dem gemäß § 57 EVO. maßgebenden Inhalte des Frachtbriefes vom 23. September 1923 hat der Kläger „frisches Obst, lose verladene Äpfel“ zum Transporte aufgegeben. Die Organe der beklagten Bahn mußten schon aus dem Inhalte dieses Frachtbriefes erkennen, daß es sich hier nicht um Preßobst, sondern um höherwertiges Obst handelte. Es kann wohl keinem Zweifel begegnen, daß es völlig ungehörig war, solches Obst mit Kohlen- oder Holzschaukeln umzuladen und die Organe der beklagten Bahn mußten sich bewußt gewesen sein, daß die frischen Äpfel bei einem Umladen mit Schaufeln naturgemäß derart beschädigt werden, daß sie für den unmittelbaren menschlichen Genuß nicht mehr in Betracht kommen können. Es steht demnach außer Frage, daß den Organen der Beklagten ein grobfahrlässiges Verhalten zur Last fällt und daß die Beklagte dafür aufzukommen hat. Wenn die Beklagte in der Revisionsbeantwortung darauf verweist, daß nach dem Gutachten des Sachverständigen das Umladen von lose verladene Obst in der Regel durch Umschaukeln vorgenommen wird, so mag eine solche Übung bei Preßobst möglicherweise zulässig sein, bei frischem Obst jedoch kann ein solcher Vorgang wegen der damit notwendigerweise verbundenen Beschädigung und Wertverminderung der Ware unmöglich gebilligt werden. Auch ein etwaiger Mangel an Körben zum Umladen des Obstes könnte die Beklagte im vorliegenden Falle nicht entschuldigen, da das Umladen in einem der größten Bahnknotenpunkte Steiermarks vorgenommen wurde und es bei dem starken Obstdrachtverkehr in dieser Gegend Sache der Beklagten war, für die Bereitstellung geeigneter Umlademittel Vorsorge zu treffen. Übrigens hat die Beklagte in erster Instanz nicht eingewendet, daß ihr Körbe zum Umladen nicht zur Verfügung standen, in der Revisionsbeantwortung hat sie aber zugegeben, daß die Bereitstellung solcher Körbe vorgeschrieben sei. (Entsch. des Obersten Gerichtshofes in Wien, vom 18. März 1925. Ob. II 166/25.)

— **Eine französische Gerichtsentscheidung über rumänische Eisenbahnobligationen.** Die rumänische Privatbahn Buseu-Neboiasch hatte sich geweigert, ihre aus der Zeit vor dem Kriege stammenden, auf Goldlei lautenden Obligationen in Gold zu verzinsen und einzulösen, und zwar unter Berufung auf den Zwangskurs des französischen Franken.

Der Gerichtshof des Seine-Departements, an den sich die Anleihebesitzer wandten, hat nun entschieden, daß die Bezahlung in Gold zu erfolgen hat, da der Zwangskurs des Franken nur für den Verkehr zwischen Franzosen gilt, nicht aber für den Verkehr zwischen Franzosen und Ausländern.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a VWÜ).

Mitteilung der Reichsbahndirektion Dresden vom 1. September 1926, Nr. II Wb. 774. 26. Wegen Dammrutsches ist der Betrieb der Linie Meuselwitz-Ronneburg zwischen dem Haltepunkt Koitz und dem Bahnhof Dobitschen vom 28. August bis 31. August mittags eingestellt gewesen.

Aenderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektion Osten. Der an der Strecke

Flatow-Jastrow gelegene Bahnhof 4. Klasse Petzewo erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Deutsch Fier“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 129 vom 1. September 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betr. Antrag auf Anschluß der Montafonerbahn Bludenz-Schruns an den Verein.

Nr. IV 137 vom 31. August 1926 an die Mitglieder des Satzungsausschusses, betr. Übersicht über die Internationalen Eisenbahnverbände.

Amtliche Bekanntmachungen.

Eröffnung von Stationen, Strecken und Betrieb.

Am 1. Oktober 1926 wird von der regulären Nebenbahnstrecke Schlobitten-Wormditt die Reststrecke Döbern-Wormditt mit

dem Bahnhof 4. Klasse Basien links der Bahn für den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expresgut-, Leichen- und Tierverkehr und der Ladestelle Wagten links der Bahn nur für Eil- und Frachtgut und Tiere in Wagenladungen behelfsmäßig eröffnet werden.

Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen und von Vieh in mehrbödigen Wagen. Die Ladestelle Wagten hat keine Rampe.

Für die neue Bahnstrecke gelten: die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-

Verkehrsordnung vom 23. November 1908. Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft. (904)
Königsberg (Pr.), den 10. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Eröffnung des Haltepunktes Ritschedorf.
Am 15. November 1926 wird der Haltepunkt Ritschedorf für den Personen-, Gepäck- und Expresgutverkehr eröffnet. Ritschedorf liegt an der Bahnstrecke Breslau-Korsenz zwischen den Stationen Oberrigk und Gellendorf-Stroppen.
Breslau, den 30. August 1926. (898)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

2. Änderungen von Stationsnamen.

Der an der Strecke Flatow-Jastrow gelegene Bahnhof 4. Klasse Petzewo erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Deutsch Fier“.
Frankfurt (Oder), den 28. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten.

3. Einschränkung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Der Bahnhof Rohnstadt (Oberlahnkreis) an der Bahnstrecke Weilburg-Weilmünster-Laubeschbach wird ab 1. November 1926 für den Eil- und Frachtgutverkehr (Stückgut und Ladungen), für den Leichen- und Tierverkehr sowie den Expresgutverkehr geschlossen. Die Abfertigung von Personen und Gepäck bleibt bestehen. Der bisher in Rohnstadt (Oberlahnkr.) abgefertigte Verkehr geht auf den nahe gelegenen Bahnhof Weilmünster über. (900)
Frankfurt (Main), 31. August 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (M.).

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 502.
Mit Gültigkeit vom 6. September 1926 wird im Abschnitt D, Seite 31, des Tarifs bei der Station Groß Schlamin (Kr. O.) das Wort „ein b d.“ gestrichen.
Berlin, den 1. September 1926. (902)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-dänischer Kohlenverkehr.
Ab 15. 9. 26 wird die dänische Station Bolderslev in den Tarif einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 2. September 1926. (911)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-dänischer Verbands-Güterverkehr.
Ab 15. 9. 26 werden die Sonderbestimmungen für die Stationen Aarhus H., Esbjerg, Hojer, Kopenhagen Güterbahnhof und Österbro geändert und die Station Bolderslev in den Tarif einbezogen. Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 2. September 1926. (905)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 wird im Ausnahmetarif 127 (bedeckte Eisenbahngüterwagen usw.) der Abschnitt Frachtberechnung geändert.
Berlin, den 1. September 1926. (903)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I Abteilung B.

Ab 15. 9. 1926 wird u. a. die Fracht für gebrauchte Packmittel auf der deutschen Strecke nach Klasse I, mindestens für 20 kg, berechnet.
Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 2. September 1926. (909)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband.

Verbandsgütertarif Teil II Heft 1.

Mit sofortiger Gültigkeit wird der nachstehende Ausnahmetarif 105 H eingeführt.

Ausnahmetarif 105 H

für
Schwefelsäure in Behälterwagen zur Ausfuhr über die trockene Grenze nach den Niederlanden.

(Gültig bis auf jederzeitigen Widerruf.)
Anwendungsbedingungen:

1. Erfüllung der Kontrollvorschriften unter B III im Reichsbahngütertarif, Heft A, Tfv. 2.
2. Die Fracht wird sogleich bei der Abfertigung der Sendungen nach dem nachstehenden Ausnahmefrachtsatz berechnet, wenn die Erklärung zu 3 a vorliegt.
3. Der Ausnahmefrachtsatz wird nur dann gewährt, wenn von einem Versender durch schriftliche Erklärung an die Reichsbahndirektion Oldenburg die Verpflichtung übernommen ist, innerhalb 12 aufeinanderfolgender Monate mindestens 8000 t Schwefelsäure nach diesem Tarif zu verfrachten. Ist die Menge innerhalb der angegebenen Frist nicht erreicht, so wird für die fehlende Menge die Fracht nach diesem Tarif zum Satz von 44 Rpf. nachgehoben. Ist jedoch der Unterschied zwischen der bezahlten Fracht für die beförderte Menge und der Fracht nach dem Frachtsatz der Klasse C niedriger, so wird dieser erhoben. Außerdem hat der Versender neben der Unterschiedsfracht 8 % jährliche Zinsen vom Zeitpunkt der Auflieferung der Sendungen bis zum Tage der Zahlung zu entrichten.

Frachtberechnung und Geltungsbereich.

Die Fracht wird gemäß § 6 (1) und § 53 (5 und 6) der Allgemeinen Tarifvorschriften nach folgendem Stationsfrachtsatz berechnet:

Stationsfrachtsatz in Reichspfennig für 100 kg.

von	nach	Weener Grenze Hauptklasse
-----	------	------------------------------

Nordenham 44

Köln, den 31. August 1926. (899)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 9. September 1926 wird im Ausnahmetarif 130 (Eisenbahnfahrzeuge) die Station Karlsruhe Hbf. in Karlsruhe West geändert.
Berlin, den 4. September 1926. (904)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 1.

In der Tarif- und Verkehrsanzahl Verfügung lfd. Nr. 776 in der 2. Z. sind die Worte „Fraustadt Gruppe“ zu ändern.
Altona, den 2. September 1926. (905)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 9. September 1926 Ergänzung der Warenverzeichnisse A.-T. 20 und 35. Aufnahme von Stationen in die A.-T. 20, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 49, 59, 60, 63, 85 und 122. Änderungen in den A.-T. 35, 49, 61 und Näheres durch Reichsbahntarifanzei Altona, den 3. September 1926. (906)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahngütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 25. August 1926 ein Ausnahmetarif für Bier von L nach Hamburg Hgbf. und Hamburg St. schanze eingeführt worden.
Schwerin, den 27. August 1926. (907)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Schwerin.

Deutsch- und Litauisch-Russischer Expresguttarif.

Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 werden die Stationen Smolensk Zentralbahnhof, Odessa Hbf., Rostow/Don, Astrachan, Nowo-Sibirsk, Omsk, Irkutsk und Wladiwostok der Sowjetbahnen den deutsch- und litauisch-russischen Expresguttarif aufgenommen.

Vom gleichen Zeitpunkt erscheint ein Berichtigungsblatt zum Tarif und ein neuer Frachtsatzzeiger, durch den die bisherigen Ausgaben aufgehoben werden. Beide sind zum Preise von zusammen 0,30 RM. bei der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Berlin, Bahnhof Alexanderplatz und bei der Auskunftsstelle bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. zu haben. (908)

Königsberg (Pr.), den 19. August 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. September 1926 sind auf Seite 7 unter 7 Südeisenbahn die Station Schumakowo, auf Seite 8 unter 8 Donez-Eisenbahn die Station Almasnaja und Tschistiakowo nachzutragen. Das alphabetische Verzeichnis ist ebenfalls zu berichtigen. (909)

Königsberg (Pr.), den 3. Sept. 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 37.

Berlin, den 16. September 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Eisenbahn und Jagdrecht im rechtsrheinischen Bayern.

lokomotivbeheizungsanlagen unter 100 t
Lagesummschlag.

Beschaffungswesen der Österreichischen Bundesbahnen.

Rundfunk als Verwaltungsinstrument.

Huber und Spengler, die Schöpfer
eurer deutscher Lebensgrundlagen.

Mitteilungen.

Deutschland: Eisenbahn - Verkehrsordnung. — Außerordentliche Sicherheitsmaßnahmen der Reichsbahn. — Eisenbahnelektrisierung in Bayern und Schlesien. — Landes-eisenbahnrat Hannover. — Neuer

Verschluß an den zweiflügeligen Schiebetüren der Berliner Nord-süd-bahn. — Verwaltungsakademie Berlin.

Österreich: Die österreichischen Bundesbahnen im ersten Halbjahr 1926. — Verwaltungsübertretungen nach der Eisenbahnbetriebsordnung. — Österreichische Wanderbewegung.

Niederlande: Eisenbahnunglück bei Leyden.

Ubrige europäische Länder: Bevorstehende Tarifierhöhung in Polen. — Polnische Kohlenausfuhr über Danzig im Juli 1926. — Verkehrswerbung für polnische Steinkohlentransporte nach Italien über die Tschechoslowakei. — Zur Reform d. tschechoslowakischen Eisenbahntarife. — Vergleichsvorschlag

für die Aussig-Teplitzer Markprioritäten. — Änderung der Bestimmungen über die tschechoslowakischen Zollmanipulationsgebühren. — Der Kampf um den Schweizer Ausfuhrverkehr. — Eisenbahnverkehr und Wirtschaftslage nach dem Ausstand in England.

Fremde Erdteile: Schadenersatz bei den amerikanischen Eisenbahnen. — Fertigstellung der Philadelphia-Camden-Brücke.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Eisenbahn und Jagdrecht im rechtsrheinischen Bayern.

Von Reichsbahnoberrat Dr. Eccardt in Nürnberg.

Die Eisenbahn steht zur Jagd und zum Jagdrecht in manchen Beziehungen. Nach Art. 2 des bayerischen Jagdgesetzes B. ist die Ausübung des Jagdrechtes durch den Grundeigener selbst u. a. nur zulässig auf allen völlig abgeschlossenen fräumen und Hausgärten, auf allen dichteingezäunten Grundstücken und auf einem zusammenhängenden Grundbesitz von mindestens 240 bayr. Tagw. (= 81,77 ha). Öffentliche Straßen und Flüsse unterbrechen und verbinden nach der Breitseite den Zusammenhang eines Jagdbezirktes nicht; das gleiche hat zu gelten von öffentlichen Eisenbahnlinien. Das Nichterwähnen der öffentlichen Eisenbahnlinien im Absatz 2 des Art. 2 des Gesetzes vom 30. März 1850 scheint mehr oder weniger ein Versehen zu sein. Unter öffentlichen Eisenbahnen sind die dem gemeinen Verkehr dienenden, also jedermann zur tarifmäßigen Nutzung freistehenden Eisenbahnanlagen in dem weiter unten schilderten Sinne zu verstehen. Mithin gilt ein privater Eigenjagdbezirk, der sich auf beiden Seiten einer öffentlichen Eisenbahnlinie hinzieht, durch die Gleise, den Bahnkörper, die Schutzstreifen und Bahnstationsanlagen als nicht unterbrochen und wird es auch nicht durch die Neuanlage einer solchen Bahn. — Die Eisenbahn ist Eigentümerin vieler Grundstücke, z. B. von Gebäuden, Ödländern, Kiesgruben, Steinbrüchen, Wäldern, Feldern, Wiesen, Wegen, Höfen, Gärten, Schuppen, Lagerplätzen, verbliebenen Anlagen und vor allem vom Bahnkörper samt Zubehör. In dieser Eigenschaft ist die Eisenbahn im allgemeinen, das Gesetz nichts anderes bestimmt, wie jeder private Grundbesitzer zu behandeln. Sie ist also zur selbständigen Jagd-sübung berechtigt, wenn die Voraussetzungen des Art. 2 des Gesetzes gegeben sind. Sie kann z. B. auf einem durch eine mauer abgeschlossenen Hof einer Betriebswerkstätte oder eines mitten einer Ortschaft stehenden bahneigenen Wohngebäudes die Jagd ausüben. Eine besondere Betrachtung erfordert jedoch

die Eisenbahn mit Bezug auf Ziffer 3 des Art. 2 (zusammenhängender Grundbesitz von 240 bayr. Tagw. im Flachland).

Hinsichtlich ihrer Breitseite wurde bereits erwähnt, daß öffentliche Eisenbahnen keine Trennung und keine Verbindung des als Jagdbezirk in Betracht kommenden Grundbesitzes bewirken. Nach seiner Längenausdehnung ist das Bahngrundeigentum innerhalb des rechtsrheinischen Bayerns als ununterbrochen zusammenhängend zu beurteilen. Nicht im Bahneigentum stehende öffentliche Wege und Brücken bedeuten keine Unterbrechung; private Wege, die die Bahn überkreuzen und auf Bahnbreite nicht der Bahn selbst gehören, wird es nur ganz ausnahmsweise geben. Und wenn sie es gibt, würde dadurch nur die Zahl der Bahneigenjagdbezirke gemindert. Die Bahnhöfe, welche die Verbindung zwischen freier Strecke und Bahnhof herstellen, schaffen gleichzeitig auch die Verbindung von der freien Strecke zu der freien Strecke. Der Flächeninhalt der vielen, ganz Bayern nach allen Himmelsrichtungen durchquerenden Bahnlinien samt unbeweglichem Zubehör beträgt weit mehr als 240 Tagwerk, wenigstens soweit die früheren bayerischen Staatseisenbahnen in Betracht kommen. Die Länge der letzteren im rechtsrheinischen Bayern (ohne Koburg), bestehend aus ein- und zweigleisigen Haupteisenbahnen, sowie Nebenbahnen einschließlich von rund 1800 Bahnhöfen aller Art, beträgt mehr als 7000 km. Rechnet man ganz roh für jedes Kilometer eine Breite von 10 m, so ergibt sich — es ist dies vermutlich zu niedrig gegriffen — ein Flächeninhalt von 7000 ha, also fast 90mal die für eine Eigenjagd nötige Grundfläche von 81,77 ha¹⁾. Wir haben demnach einen ununterbrochenen riesigen Grundbesitz der Eisenbahn, der einen riesig großen Eigenjagdbezirk der Eisen-

¹⁾ Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Reichsbahnen liegt im Hochgebirge der Alpen.

bahn ausmachen kann, vorausgesetzt, daß zu seiner Entstehung nicht noch weitere Erfordernisse von ihm zu Recht verlangt werden. Daß der zusammenhängende Eisenbahngrundbesitz der nicht zur Reichseisenbahn gehörigen Privateisenbahnen Bayerns (z. B. der Lokalbahn A.-G.) eine Gesamtfläche von 81.77 ha ausmacht, wird zu bezweifeln sein; desgleichen wird es von keiner rechtlichen Bedeutung sein, daß der Eisenbahnkörper sich ohne Unterbrechung über die bayerischen Grenzen hinaus erstreckt. Für Bayern gilt auf alle Fälle das bayerische Jagdrecht.

Wer ist nun aber Eigentümer der Bahnflächen der Reichseisenbahnen? Die Eisenbahnen Bayerns standen bis 31. März 1920 im Eigentum des bayerischen Staates; ab 1. April 1920 gingen gemäß dem Gesetz betr. den Staatsvertrag über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich vom 30. April 1920 die Staatseisenbahnen Bayerns als Ganzes mit allem Zubehör und allen damit verbundenen Rechten und Pflichten in das Eigentum des Reiches über; alle Grundstücke, die — kurz gesagt — Eisenbahnzwecken gewidmet sind, sind kraft Gesetzes Eigentum des Deutschen Reiches geworden. Die Verordnung über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ vom 12. Februar 1924 hat an diesem Rechtszustand, daß das Deutsche Reich Eigentümer der früheren bayerischen Staatseisenbahnen in Bayern ist, nichts geändert; denn das Reich ist Eigentümer der Reichseisenbahnen geblieben und neue Bauten und Beschaffungen fielen in das Eigentum des Reiches. Auch das zur Zeit und bis auf weiteres maßgebende Reichsbahngesetz vom 30. August 1924, laut dem das Deutsche Reich zum Betrieb der Reichseisenbahnen eine Gesellschaft mit der Bezeichnung „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ errichtet hat, beläßt die Reichseisenbahnen im Eigentum des Reiches. Das Reich hat jedoch der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft das ausschließliche Recht zum Betrieb der Reichseisenbahnen sowie das Eigentum an den Betriebsvorräten und Kassabeständen übertragen; Grundstücke fallen, wenn die Gesellschaft sie — was wohl stets der Fall ist — für Zwecke der Reichseisenbahnen erwirbt, mit dem Erwerb durch die Gesellschaft kraft Gesetzes in das Eigentum des Reiches und werden auch so in das Grundbuch eingetragen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die gesamten Reichseisenbahnanlagen nebst Zubehör gut zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Diese kurze geschichtliche Darstellung zeigt, daß das Deutsche Reich zur Zeit das Eigentum an den früheren bayerischen Staatseisenbahnen, soweit sie unbeweglich sind, hat und daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft den gesamten Betrieb auf eigene Rechnung als treuer Haushalter für das Deutsche Reich führt. Da im Grundeigentum die Berechtigung zur Jagd auf eigenem Grund und Boden liegt, ist jagdberechtigt hinsichtlich der früheren bayerischen Staatseisenbahnen das Deutsche Reich, jagdausübungsberechtigt ist es nur, wenn die Bedingungen des Art. 2 des bayerischen Jagdgesetzes erfüllt sind. Die mit dem Jagdrecht und Jagdausübungsrecht verbundenen Geschäfte werden vom bevollmächtigten Betriebsführer des Reiches besorgt, nämlich von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, d. h. von deren zuständigen Stellen und Bediensteten. Wird z. B. auf dem Dachboden eines bahneigenen Wohnhauses ein Marder gefangen, so gehört er als bewegliches Betriebsgut (dieses Wort im weitesten Sinne aufgefaßt) nicht dem Reich, sondern der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Das gleiche gilt, wenn sich in einem dicht eingezäunten bahneigenen Pflanzgarten ein Feldhase verirrt und erlegt wird. Jagdpachtzinsen fallen in das Eigentum der Gesellschaft. Wer zur tatsächlichen Jagdausübung berechtigt ist und ermächtigt wird, ist eine innere Gesellschaftsangelegenheit. Die Gesellschaft kann z. B. auch das dem Reich zustehende persönliche Jagdausübungsrecht in dem ringsummauerten Hof einer Betriebswerkstätte an einen Reichsbahnbeamten oder Privaten verpachten.

Wie steht es nun aber, wie bereits oben angeschnitten, mit dem Bahngrundeigentum hinsichtlich Art. 2 Ziffer 3 des Jagdgesetzes? Die bayerische Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

(BO.), in Kraft seit 1. Mai 1905, und auch heute noch in Haupt- und Nebeneisenbahnen Bayerns gültig, kennt den Begriff „Bahnkörper“, gibt jedoch keine Umschreibung dieses Wortes; sie kennt ferner den Ausdruck „Bahnanlagen“ und bestimmt, daß zu den Bahnanlagen alle beim Bau einer Bahn vorkommenden Anlagen einschließlich der Betriebseinrichtungen aber schließlich der Fahrzeuge gehören, sowie daß man die Bahnanlagen der freien Strecke und der Stationen unterscheidet. Betreten der Bahnanlagen der freien Strecke und der Stationen soweit sie nicht zugleich zur Benutzung als Weg bestimmt sind (dem Publikum bestimmungsgemäß geöffnet sind²⁾), ist ohne Jagdlaubniskarte bei Strafe verboten; ausgenommen hiervon z. B. die Beamten der Staatsanwaltschaft, der Gerichte, des Forstschutzes und der Polizei, wenn es zur Ausübung hoheitsrechtlichen Befugnisse notwendig ist. Der Jagdausübungsberechtigte z. B. eines anstoßenden Bezirks ist hiernach ohne weiteres befugt, die Bahnanlagen zu betreten oder die Jagd auszuüben. Der Begriff Bahnanlagen ist der weitere Begriff und schließt den Begriff Bahnkörper in sich. Bahnkörper bezeichnet den Grund und Boden, auf dem der Eisenbahnbau (das sind die Gleise samt Bettung) liegt, und der in der Hauptsache aus Einschnitten, Dämmen, Brücken, Entwürfen, Stützungsmauern. Der Begriff Bahnanlagen umfaßt den Bahnkörper mit dem, was drauf liegt, und sonstige unmittelbar dem Betrieb dienende Bahneinrichtungen (ohne Lokomotive und Wagen), also neben den Gleisen samt Bettung Signale mit Telegraphenstangen mit Drähten, Böschungen, Gräben, Brücken, Bahnhofgebäude, Werkstätten, Lade- und Zugsstraßen, Lagerplätze, Bahnschutzstreifen usw., jeweils mit dazugehörigen Grund und Boden. Das Betreten aller dieser mittelbar dem Bau und Betrieb dienenden Sachen ist, wie erwähnt, strafbar, soweit nicht eine besondere Erlaubnis vorhanden oder ausnahmsweise nicht nötig ist. Letzteres trifft auch zu auf die Eisenbahnbediensteten, die im Dienst die Bahnanlagen betreten müssen. Der zusammenhängende Grund und Boden, soweit er durch die Bahnanlagen beansprucht ist, bildet nach obigen Darlegungen einen ungeteilten Grundbesitz, der über 240 Tagwerke groß ist, und von dem mangels gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen zunächst angenommen werden dürfte, daß er einen Eigenjagdbezirk bildet, den die Bahnverwaltung auch im Wege der eigenregulierten Jagd bejagen könnte. Würde sie mit der Jagdausübung einen oder mehrere Bahnbedienstete beauftragen, so wären dies auch diesem Dienst, auch mit Hund, zum Betreten der Bahnanlagen ohne weiteres berechtigt. Das gleiche wäre anzunehmen, wenn die Bahn einen privaten Jäger in eigener Regie aufstellen würde. Sie könnte aber auch die Jagdausübung verpachten; sie könnte z. B. aus ihrem zusammenhängenden Grundbesitz so viele kleine Jagdbezirke machen, als die Einheit von 240 Tagwerken in der Flachland) in der Gesamtfläche enthalten ist; Art. 5 des Jagdgesetzes steht dem nicht entgegen. Für jeden Jagdbezirk könnten höchstens 3 Pächter zugelassen werden, also bei Zugrundelegung der obigen rohen Annahme jeweils für einige 80 km Bahnlänge, die sich je nach der Breite und Verzweigung der Bahnlinien eine mehr oder weniger große Fläche erstrecken würde; für Kraftfahrzeuge, Bahnzüge u. dgl. würden allerdings hierbei der Jagdbetrieb kaum entbehrt werden können. Als Pächter könnten wohl z. T. die Pächter der angrenzenden Gemeindejagden in Frage kommen, denen die Bahnverwaltung zur Ausübung der Jagd das Recht zum Betreten der Bahnanlagen besonders einzuräumen müßte; sie hätte hierbei ihre weitgehende Haftung nach dem Reichshaftpflichtgesetz vorsichtig zu erwägen.

Doch halt! Wir gehen bei unseren letztgemachten Ausführungen schon davon aus, daß die Bahnanlagen ein Eigenjagdgebiet sind. Diese Frage ist vielmehr bestritten. Vor allem spricht die Entscheidung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes

²⁾ Z. B. Zufuhr- und Ladestraßen, Zugangswege zu Anlagen, Schaltern, Personenzügen, Warte- und Wartungsräumen.

ktober 1912³⁾ davon, daß die Jagd auf dem Bahnkörper nicht geübt werden darf, weil er weder ein zur Jagdausübung geeigneter Jagdgrund noch ein zur Jagdpflege und Wildernährung dienlicher Grundbesitz ist, ebenso weil der Bahndamm nur an hierfür bestimmten Brücken und Übergängen überschritten werden darf. Das Jagdrecht der Bahn als Grundeigentümer und mit das Vorliegen eines bahneigenen Jagdbezirkes ist hiermit inhaltlich gar nicht bestritten. Das Gesetz sieht auch keine Ausnahme in dieser Richtung vor und verlangt auch nicht ausdrücklich, daß der Grund und Boden zur Jagdausübung tauglich sein müßte. Die vorgebrachten Gründe und der weitere vernehmliche Hinweis auf die öffentlichen Wege sind u. E. nur teilweise richtig und halten auch die verschiedenen Begriffe: Linien, Bahnkörper, Bahnanlagen nicht auseinander. Wie erwähnt, könnte die Eisenbahnverwaltung einen ihrer Ämtern oder auch einen Nichteisenbahner mit der Ausübung der Jagd betrauen; außerdem kann das Betreten der Bahnanlagen ohne weiteres dadurch ermöglicht werden, daß die Eisenbahn, soweit dies überhaupt noch erforderlich ist, eine Erlaubniserte ausstellt. § 79 Bau- und Betriebsordnung verfügt lediglich, daß nur das Publikum die Bahn nur an den zu Übergang bestimmten Stellen überschreiten darf usw. Daß unbefugte Beschädigungen und Betriebsstörungen für jedermann verboten sind, ist klar. Ebenso wird das Schießen über die Gleise (BO. § 80, RStGB. §§ 367 Ziffer 8, 368 Ziffer 7) nur dann zulässig sein, wenn der Bahnbetrieb und Bahnverkehr, das Personal oder die Bahnanlagen nicht ernstlich gefährdet werden würden. Zulässig ist es z. B. im allgemeinen auf Lagerzügen oder toten Gleisen. Zudem besteht das Jagen nicht aus dem Schießen mit dem Schießgewehr allein; es kann gegraben, Netzen, Fallen u. dgl. gefangen, es kann erschlagen, Fallwild in Besitz genommen werden usw. Dies ist auch innerhalb der Bahnanlagen, ja sogar auf dem Bahnkörper möglich. Vorhin wurde bereits gesagt, daß die Bahnanlagen die Böschungen, Gräben, Brandstreifen usw. mit umschließen; an sie schließt vielfach noch sonstiger bahneigener Grundbesitz, z. B. Wälder, Felder, Ödungen, Büsche, Altwässer, Gärten. Nutz- und Raubwild, Feld- und Wasserwild, Feder- und Haarwild findet da häufig ein passendes Unterkommen und mancherlei Nahrung. Wie oft benutzen Rebhühner und Hasen den Bahndamm zur Äsung und als Schutz gegen Wind! Kaninchen, Marder, Wiesel, Iltis machen es sich im oder am Bahndamm bequem. Raubvögel tun sich an den Abfällen aus den Bahnzügen an. Oder von den Zügen werden Rehe und Hasen überfahren; angeschossenes Wild geht auf dem Bahnkörper ein. Rebhühner und sonstiges jagdbares Getier verletzt sich tödlich an Telegraphendraht. Kurz gesagt, gar so unmöglich oder untauglich sind die Bahnanlagen in jagdlicher Hinsicht nicht, und dies namentlich im Zusammenhalt mit etwa anschließendem sonstigen bahneigenen Grundbesitz, mögen auch die praktischen Voraussetzungen für die Jagdausübung erschwert sein; sie stehen vielleicht doch mit dem oder jenem ausgeschossenen und fertig bewachsenen Jagdbezirk, der trotzallem noch als jagdtauglich erscheint, den Vergleich aus. Das auf den Bahnanlagen befindliche Wild, das durch Pflege und Futter noch mehr bisher zu Standwild gemacht werden kann, fällt in den Jagdbereich der Bahnverwaltung. Der Bahnbedienstete darf nichts von dem aneignen, was er im Bereich der Bahnverwaltung „findet“; nur letztere wäre, wenn sie von ihrem Jagdrecht Gebrauch machen würde, zur Inbesitznahme befähigt, auch nicht etwa der angrenzende Jagdpächter.

Es läßt sich also wohl die Ansicht vertreten, daß die Bahnanlagen zuzüglich des etwa anstoßenden sonstigen Bahngrundbesitzes Eigenjagdbezirke sind und als solche bejagt werden können, und dies selbst dann noch, wenn man vielleicht den eigentlichen Bahnkörper oder bloß die Bahnkrone (d. i. die Oberfläche der Bahnbettung) ausscheiden wollte. Für eine

³⁾ Die Entscheidung zielt zwar in erster Linie auf Art. 2 des 2. des Jagdgesetzes ab, wendet sich offenbar aber auch zugleich gegen Abs. 1 Ziffer 3.

anderweitige Auffassung scheinen uns auch die Bestimmungen über die Ausübung des ärarialischen Jagdrechtes, wie sie in dem bayerischen Finanzministerialreskript vom 6. Mai 1850 Nr. 9676 und in späteren bayerischen Erlassen enthalten sind, keine ausreichende Handhabe zu bilden; sie könnten wohl auch für das Reichsbahneigentum rechtlich nicht entscheidend sein. Die Vorschrift des Absatz 2 des Artikel 2 des Jagdgesetzes, daß öffentliche Wege und ebenso, öffentliche Schienenwege einem als Eigenjagd in Betracht kommenden Grundstückskomplex nichts schaden und nichts nützen, wird durch diese unsere Ansicht nicht beeinträchtigt. Nach wie vor kann angenommen werden, daß die öffentlichen Eisenbahnanlagen als öffentliche Verkehrsstraßen den Zusammenhang der gemeindlichen Jagdbezirke oder der Eigenjagdbezirke und den Umschließungszusammenhang bei Inklassen nicht unterbrechen und nicht herstellen. Ebenso bleibt Artikel 3 unberührt; er bleibt unanwendbar, weil die Eisenbahnanlagen nicht als ein Gutskomplex in dem dort geforderten Sinn zu erachten sind. Gleichgültig ist es auch, ob und in welchem Umfang das Bahnarcal zu Steuern und Umlagen herangezogen wird. Der Eisenbahn gebührt, wenn sie ihre Eigenjagd der Gemeinde zur Verpachtung mit überläßt, ein der Tagwerkhöhe ihres in Frage stehenden Besitzes entsprechender Teil des Jagdpachtchillings.

Der Standpunkt der bayerischen Staatseisenbahnverwaltung war bisher wohl der: für die Ausübung der Jagd kommt lediglich das außerhalb der eigentlichen Bahnanlagen gelegene Grundeigentum der Eisenbahnverwaltung in Betracht. Die Bahn, d. h. der Bahnkörper einschließlich der dazu gehörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist kein Jagdgrund für dritte, auch die Eigenjagdausübung ist wegen der damit verbundenen Gefahr bedenklich, daher nicht angebracht; folglich macht die Bahnverwaltung von einem Eigenjagdrecht keinen Gebrauch. Ein solcher Verzicht ist rechtlich zulässig, wenn er auch die auf dem Gesetz gegründete Rechtseigenschaft des Eigenjagdbezirkes nicht aufhebt, und ist jederzeit widerruflich. Die weitere Folge dieses Standpunktes war, daß die rechts und links der Bahn anliegenden Gemeinden ohne weiteres und selbstverständlich den Bahnkörper und die übrigen Bahnanlagen in gleicher Weise wie den außerhalb der letzteren gelegenen Bahngrundbesitz mit zu ihren Jagdbezirken hinzunehmen und darauf die Jagd mit ausüben oder ausüben ließen. So ist es auch noch gegenwärtig, obwohl eine Änderung, wenn man sich unseren Ausführungen anschließt, möglich wäre, und zwar so, daß sie sich auch wirklich in der Praxis auswirken würde.

Die bayerische Staatsbahnverwaltung und ihre Rechtsnachfolgerin, die deutsche Reichsbahnverwaltung (im rechtsrheinischen Bayern — abgesehen vom Bezirk Koburg — die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Gruppe Bayern in München, sowie die fünf Reichsbahndirektionen Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg als die Grundeigentümer verwaltemden Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft) haben entsprechend dem bisherigen Standpunkt auch bisher keinen Anspruch auf die Anerkennung ihres Eigenjagdrechtes hinsichtlich der zu den Bahnanlagen zu rechnenden bahneigenen Grundflächen erhoben und anscheinend auch keinen allzu großen Wert auf die Jagdausübung auf den Grundflächen ihrer Gebäude und ihrer ummauerten oder eingezäunten Gärten und Anlagen gelegt. Ihre Beteiligung an den Jagderträgen hat sich beschränkt auf einen geringen Bruchteil der Bahnanlagen und auf die außerhalb der überbauten oder eingezäunten Grundflächen liegenden Bahngrundstücke, welche entweder den gemeindlichen Jagdbezirken oder in ausnahmsweisen Fällen als Inklassen den zur selbständigen Jagdausübung berechtigenden Grundkomplexen zufallen. Aber auch hinsichtlich dieser eingeschränkten Beteiligung hat die Reichsbahn bisher gegenüber politischen Gemeinden in bestimmten Fällen auf die Pächterträge verzichtet, wobei jedoch zugegeben werden muß, daß es der Bahnverwaltung möglich ist, z. B. wegen ihrer schwierigen Finanzlage den Umfang ihres als Jagdgrund anzusehenden

Grundbesitzes und damit ihrer Beteiligung am Pachtertragnis auszudehnen. Wenn man auch der Ansicht ist, daß der Bahnkörper im engeren Sinne, also der Teil der Bahnanlagen, auf dem die Schienen liegen, kein „jagdbares Grundstück“ ist, wie der österreichische Verwaltungsgerichtshof einmal entschied, so wird sich doch dies von den übrigen Bahnanlagen und dem sich unmittelbar daran anschließenden Bahngrundbesitz nicht sagen lassen; er wird — die Endentscheidung liegt beim bayerischen Verwaltungsgerichtshof — als Eigenjagdbezirk gelten dürfen, wenn er die gesetzlich geforderte Größe hat und insoweit er ununterbrochen ist, was auf alle Fälle bei der Reichsbahn zutrifft. Da dies kaum bei den übrigen dem öffentlichen Verkehr dienenden bayerischen Privatbahnen zutrifft, gehören die Grundstücke der letzteren jagdrechtlich zu den Jagdbezirken der anliegenden Gemeinden oder gegebenenfalls zu einem angrenzenden Eigenjagdbezirk.

Die Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang die Reichsbahn-Gesellschaft ihr Eigenjagdrecht behauptet und selbst ausübt, oder auf Ruf und Widerruf der Gemeinde mit zur Verpachtung oder einem Eigenjagdberechtigten überläßt, liegt lediglich in ihrem Ermessen; ebenso ob und in welchem Umfang sie ihre Beteiligung an der Entschädigung für die Jagdnutzung auf ihrer Eigenjagd und auf ihrem sonstigen Grundbesitz bei den Gemeinden oder Eigenjagdberechtigten geltend macht. Der bayerische Staat durfte als solcher auf dauernde Einkünfte, wie es Jagdpächte sind, grundsätzlich nicht verzichten. Es ist klar, daß bei dieser Frage verschiedene Umstände mit entscheidend sein werden, z. B. die Erwägung, ob die Jagdpachtschillinge verteilt oder zur Deckung allgemeiner Gemeindeausgaben verwendet werden; ob die Reichsbahn-Gesellschaft (d. h. das Reich) zu Gemeindeumlagen herangezogen wird; ob die mit der Feststellung, Berechnung, Einhebung und rechnerischen Durchführung geringer Geldbeträge verbundenen Verwaltungskosten den Aufwand lohnen; ob die Verpachtung von Jagdgründen, die sich an den Bahnlinien entlang weit hinziehen, möglich und zweckmäßig ist. Hauptsächlich wird sich die Reichsbahn-Gesellschaft klar legen müssen, ob es für sie einträglicher ist, die Handhabung so zu lassen, wie sie bisher war — zum mindesten im großen und ganzen —, oder entweder ganz oder teilweise von ihrem Eigenjagdrecht Gebrauch zu machen. Bejahendenfalls würde letzteres in mancher Beziehung eine Erschwernis für die gegenwärtigen Jagdausübungsberechtigten bedeuten; das Recht zum Betreten der Bahnanlagen würde freilich die jetzigen rechtlichen Schwierigkeiten erleichtern, die zu überwinden sind, wenn jetzt ein Stück Wild sich auf den Bahnanlagen befindet. Angesichts der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Jagd sollten finanzielle Gründe nicht allein ausschlaggebend sein, mag auch die Umstellung der bayerischen und deutschen Staatsbahnen ein begründeter Anlaß sein, letztere nicht völlig außer Acht zu lassen.

Allgemeines.

— **Kraftwagen und Eisenbahn.** In einem Vortrag vor Fachleuten hat einer der Vizepräsidenten der Illinois Central-Eisenbahn, Clift, bemerkenswerte Äußerungen über die Stellung von Eisenbahn und Kraftwagen zueinander getan. Er nimmt den Standpunkt ein, daß die neuzeitliche Entwicklung des Kraftwagenverkehrs den Eisenbahnen Nutzen gebracht habe; freilich sei ihnen dadurch Verkehr entzogen worden, aber dieser Schaden werde durch den Nutzen, den der Kraftwagen auch den Eisenbahnen bringt, überwogen. Der Verkehr, der von der Eisenbahn auf den Kraftwagen abgewandert ist, sei der Personenverkehr auf nahe Entfernung und die Beförderung von Gütern in kleinen Mengen ebenfalls auf nahe Entfernungen. Die Eisenbahn sei aber der Großhändler im Verkehrswesen, dem an kleinen Geschäften nichts liegt, während der Kraftwagen die Rolle des Einzelhandels mit kleinen Posten spiele. Der Großverkehr werde nie der Eisenbahn verlorengehen. Man brauche nur zu bedenken, daß ein Güterwagen bei der Illinois Central-Eisenbahn im Durchschnitt mit 36 t beladen werde; um eine solche Menge Frachtgut zu befördern, bedürfe es allein der Gestellung von 7 Lastkraftwagen, und um die

Die von uns für das rechtsrheinische Bayern behandelten Fragen werden auch für außerbayerische Länder von Bedeutung sein.

Die für den Aufsatz hauptsächlich in Betracht kommenden Bestimmungen des bayerischen rechtsrheinischen Gesetzes vom 30. März 1850, die Ausübung der Jagd betr., lauten:

Art. 1. Im Grundeigentum liegt die Berechtigung zur Ausübung der Jagd auf eigenem Grund und Boden . . .

Art. 2. Die Ausübung des Jagdrechtes durch den Grundeigentümer selbst ist nur zulässig:

1. auf allen unmittelbar an die Behausung stoßenden Grundstücken, räumen und Hausgärten, sobald sie durch irgendeine Befriedung begrenzt oder sonst vollständig abgeschlossen sind;
2. auf allen und jeden Grundstücken, welche mit einer Mauer, einer zusammenhängenden Hecke oder mit einer doppelten Umzäunung und mit verschließbaren Türen versehen sind — worunter die gewöhnlichen, zunächst nur die Abgrenzung oder den Einschluß des Weideviehes bezweckenden Zäune nicht begriffen;
3. auf einem zusammenhängenden Grundbesitz von mindestens 240 bayerischen Tagwerken im Flachlande oder 400 Tagwerken im Hochgebirge;
4. auf Seen und Fischteichen von mindestens 50 Tagwerken. —

Straßen und Wege, sowie Flüsse und Bäche unterbrechen die Kontinuität des Jagdbezirkes.

Art. 3. Sind von einem solchen Gutskomplex ein oder mehrere Grundstücke, welche nicht unter die Bestimmungen des Art. 2 fallen, und auch nicht zusammenhängend 240 bzw. 400 Tagwerke betragen, vollständig umschlossen, so steht dem Grundeigentümer des ersteren auch die Jagdbefugnis auf den Grundstücken (Inklaven) gegen Entschädigung der Eigentümer zu . . .

Art. 4. In allen übrigen Fällen übt die politische Gemeinde namens der Grundeigentümer innerhalb ihres Bezirkes das Jagdrecht durch Verpachtung aus.

Art. 5. Die Gesamtflur jeder politischen Gemeinde bildet einen selbständigen Jagdbezirk. . . . Gemeinden, deren Fläche weniger als 480 bayerische Tagwerke oder mehr umfaßt, können mehr als einen Jagdbezirk bilden, die Zahl von 6 nicht überschreitend, wenigstens 240 Tagwerke haltende Jagdbezirke bilden.

Art. 6. Die in Art. 2 benannten Jagdberechtigten können ihren zustehenden Selbstbenützung der Jagd auf ihrem in dem betreffenden Jagdbezirk liegenden Besitztum mit der Verpachtung geben.

Art. 7. Die Verpachtung geschieht durch die Gemeindeverwaltung . . .

Art. 8. Die Pachtschillinge werden in die Gemeindekassas einbezahlt und den beteiligten Grundbesitzern verrechnet, zu den sie treffenden Gemeindeausgaben verwendet.

Art. 9. In dem Fall des Art. 6 geschieht die Verteilung der Pachtschillinge nach den Bestimmungen der hierüber getroffenen Übereinkunft, in Ermangelung einer solchen nach der Tagwerkhöhe der Grundstücke.

Art. 10. Für einen Jagdbezirk können nicht mehr als 10 Pächter zugelassen werden. . . .

Art. 11. Die Gemeinden sind ausnahmsweise befugt, die Jagd in Selbverwaltung . . . auszuüben. . . .

Ladung eines Zuges von 50 Güterwagen zu befördern, wozu 350 Lastkraftwagen mit 350 Fahrern nötig. Die 240000 Lastkraftwagen, die voriges Jahr in den Vereinigten Staaten im Verkehr zugelassen waren, haben nur eine Ladefähigkeit von 2,28 % des Ladegewichts der Güterwagen der amerikanischen Hauptbahnen. Der Vortragende fürchtet also den Wettbewerb der Kraftwagen für die Eisenbahnen nicht, dagegen ist er der Ansicht, daß sie den Eisenbahnverkehr sehr gefördert haben, teils als Zubringer, teils aber auch weil Ersatzteile, Betriebsstoffe für die Kraftwagen selbst, ferner Maschinen und Werkstoffe zum Bau von Kraftwagenstraßen in großer Menge von der Eisenbahn versandt werden.

Beide Verkehrsmittel, Eisenbahn und Kraftwagen, müssen zusammenarbeiten, und das heutige Verkehrswesen bietet beiden genügend Raum zur Betätigung. Wo sie miteinander in Wettbewerb treten, muß eins auf das andere Rücksicht nehmen. Beide müssen aber in bezug auf ihre Rechte und Pflichten von der Gesetzgebung auch gleichmäßig behandelt werden. Jedenfalls haben aber die Eisenbahnen die Pflicht, den Straßenverkehr zu fördern, weil dessen Entwicklung ihnen selbst zugute kommt.

Lokomotivbekohlungsanlagen unter 100 t Tagesumschlag.

(Vgl. Nr. 5 S. 113/116 dieser Zeitung.)

Die Lokomotivbekohlungsanlagen unter 100 t Tagesumschlag sind viel zahlreicher als die in letzter Zeit öfter betriebenen Musteranlagen von größerem Kohlenumschlag, ist es zu begrüßen, daß von Reichsbahnoberrat Pontani in einem Aufsatz auf Grund von Kostenberechnungen für erstere Anlagen Richtlinien in der obengenannten Veröffentlichung aufgestellt sind. Die Bauart A (Abb. 1) stellt die seit vielen Jahren und in großer Anzahl bei der Deutschen Reichsbahn ausgebauten Bekohlungsanlagen mit ortsfesten Drehkränen und Schlackenbrunnen dar. Sie ist nach den Berechnungen von Pontani




Abb. 1.

hinsichtlich der Bauart B (Abb. 2) ist noch für Bahnhöfe mit einer Kohlenausgabe von weniger als 45 t/24 h am Platze. Für größere Umschlagmengen kommen nach Pontani nur noch Anlagen nach Bauart B (Abb. 2) mit ortsfesten Drehkränen und Schlackenbrunnen durch Greiferdrehkräne in Frage. Bei der Bauart B dürften aber die neuesten technischen Fortschritte noch nicht gebührend berücksichtigt sein, der Aufsatz daher einer Ergänzung bedürfen.




Abb. 2.

Zunächst fällt bei Bauart B auf, daß der Greiferdrehkran, wie nach dem neuesten Stande der Technik bis zu 12 m Ausladung noch nicht breitspurig gebaut zu werden braucht, mit elektrischem Antrieb, dagegen das fahrbare Bunkergerüst offenbar elektrisch angetrieben werden soll.

Bei dem altbewährten Dampfbetrieb ist man von Störungen der elektrischen Anlage völlig unabhängig; diese Betriebsweise ist also unbedingt sicherer. Auch können die Lokomotiven, wenn das Bunkergerüst bei Ausbleiben des elektrischen Stromes nicht mehr verfahren werden kann, unter Ausschalten des Bunkers mit dem Greifer unmittelbar bekohlt werden, oder der Dampfkran kann jedesmal mit einer Greiferfüllung an das nicht fahrbare Bunkergerüst heranfahren. Es erscheint mir

aber zweifelhaft, ob die unbedingt größere Betriebssicherheit des Dampfkranes die Nachteile des Dampfbetriebs aufwiegt. Kessel mit umsteuerbaren Dampfmaschinen sind teurer als Elektromotoren. Es ist trotzdem jedoch nicht ausgeschlossen, daß die meist in Reihen angefertigten Dampfdruckkräne ebenso billig oder sogar billiger als die meist einzeln angefertigten elektrischen Drehkräne verkauft werden können. Das Anheizen eines Kessels dauert etwa eine Stunde, und ein Kessel bedarf dauernder Wartung, z. B. Übernehmen von Wasser und Kohlen, Speisen des Kessels und Unterhalten des Feuers. In den kalten Winternächten muß, um Einfrieren des Wassers zu verhüten, entweder alles Wasser abgelassen werden, wodurch die Kesseldichtungen leiden sollen, oder der Kessel muß durchgeheizt werden. Da die elektrische Stromversorgung auch bei Anschluß an Überlandwerke, die wohl meist Ringleitungen besitzen, heute einen hohen Grad der Betriebssicherheit erlangt hat, so dürfte ein elektrisch betriebener Greiferdrehkran einem solchen mit Dampfbetrieb wohl stets vorzuziehen sein. Da die von Pontani für Bauart B als Aushilfe vorgesehenen ortsfesten Drehkräne nach Bauart A (Abb. 1), die zwar für gewöhnlich elektrisch betrieben, auch für Handbetrieb eingerichtet sind, so dürfte selbst bei mehrstündigem Ausbleiben des Stromes diese Aushilfe für das Bekohlen ausreichend sein. Man kann überdies noch die elektrischen Greiferdrehkräne zum Aufstecken von Handkurbeln einrichten und so eine weitere Aushilfe schaffen.

Da bei der Bauart B zum Vermeiden unnötigen Hin- und Herfahrens Greiferkran und fahrbares Bunkergerüst stets nebeneinander stehen müssen, liegt es nahe, den Greiferdrehkran




Abb. 3.

nach dem Vorgang der „Demag“ in Duisburg (vgl. Maschinenbau 1923/24, Seite 890/894) unmittelbar am Bunkergerüst anzubringen, wie dies als Bauart C (Abb. 3) dargestellt ist, die im übrigen der Abb. 2 (Bauart B) entspricht. Da das Eigengewicht des Kranbunkers in angemessenem Verhältnis zu der Nutzlast (60 t Kohlen) steht, und da der Wirkungsgrad des elektrischen Fahrwerkes sehr hoch ist, so kostet das Verfahren des gefüllten Kohlenbunkers kaum mehr, als wenn die Kohlen etwa durch Wagen und Lokomotive befördert würden. Auch für die Fahrt des leeren Kranbunkers etwa zum oder vom Schlackenbrunnen h (höchstens einmal in der Woche) spielt der Stromverbrauch keine Rolle. Der Greiferkran ist drehbar, jedoch ortsfest an einem seitlichen Ausleger

des fahrbaren Bunkers angebracht. Bei dieser Bauart fallen das Fahrwerk und das Gleis für den Drehkran fort, während die Mehrkosten für den Ausleger und die Verstärkung des Bunkergerüsts nicht viel ausmachen. Ein solcher Kranbunker nach Bauart C kostet in guter Ausführung ohne Wiegeeinrichtung etwa 54 000 RM. Da die elektrische Zuleitung für das Fahrwerk des Bunkers für das Hub- und Drehwerk des Kranes mitbenutzt wird, so entstehen gegenüber dem Dampfdrehkran nach Bauart B keine Mehrkosten für die elektrische Zuleitung zu dem Greiferdrehkran.

Bei Bauart C überspannt der Kranbunker, weil er dadurch sehr standfest wird, zwei Gleise a, die beide für Lokomotivbekohlung gedacht sind. Es steht jedoch für kleine Anlagen betrieblich nichts im Wege, nur das rechte Gleis a für Lokomotiven und das linke Gleis a für Kohlenwagen zu benutzen, wobei der Schlackenbrunnen h leicht einseitig ausgeführt werden kann. Durch diese Änderung wird erstens der Ausleger für den Drehkran kürzer oder kann ganz fortfallen, zweitens wird der Kranbunker viel niedriger und drittens wird das Gleis b überflüssig. Die Kosten für Kranbunker und Gelände werden also ganz erheblich billiger, und die Anlage braucht nicht mehr Platz als Bauart A, was für enge Bahnhöfe ausschlaggebend sein kann.

Bei Bauart C, ähnlich wie bei Bauart B, liegen im Bereich des Drehkranes, ohne daß der Bunker bzw. der Kran verfahren zu werden braucht, alle Kohlen beiderseitig des vom Greifer beschriebenen Kreisumfanges. Will man ohne Verfahren des schweren Kranbunkers nach Bauart C den Kranbereich vergrößern, wie das für große Anlagen, z. B. die für den Cottbuser Bahnhof geplante mit einer Kohlenaussgabe von 250–350 t/24 h und mit rechts und links des Kranbunkergleises belegenen Kohlenbansen, zweckmäßig ist, so muß man den Greiferdrehkran auf dem Bunkergerüst wippbar oder am besten fahrbar anordnen. Ein fahrbarer Drehkran allein bestreicht dann nicht mehr einen Kreisumfang, sondern zwei halbe Kreisflächen mit dazwischenliegender Rechteckfläche. Nach Abb. 3 hat der Kranführer von dem hochgelegenen Steuerhause aus einen ohne Zweifel viel besseren Überblick als nach Abb. 2, in der Kohlenbansen, Kohlenwagen, Bunkergerüst und manchmal auch die Lokomotiven die Aussicht stark beeinträchtigen können. Bauart C wird also leistungsfähiger sein und weniger Verbesserungskosten erfordern als Bauart B.

In Abb. 3 ist der Kranbunker so hoch gebaut gezeichnet, daß später bei Bezug der Kohlen in Güterwagen mit Seitenentladung ohne weiteres in der Mitte des Kohlenbansens eine Hochbahn angelegt werden kann, von der aus die Kohlen durch Schwerkraft aus Seitenentladern in wenigen Minuten in den Bansen abgestürzt werden können. Da der Greiferkran von dem viel Zeit und Strom kostenden Entladen der Kohlenwagen entlastet wird, und der Greifer dann stets aus dem Vollen (Bansen) greift und ins Volle (Bunker) wirft, so wird die Bekohlungsanlage durch den Einbau des an sich recht teuren und meist einer langen Rampe bedürftigen Hochbahngleises um ein Vielfaches leistungsfähiger. Man sollte daher bei derartigen wichtigen Anlagen stets so weitsichtig sein, genügend Platz für die spätere Rampe vorzusehen, und die geringen Mehrkosten, die in dem vorher angegebenen Preise von 54 000 RM. bereits enthalten sind, für einen erhöhten Kranbunker nicht scheuen, da später bei Verkehrszunahme die Leistung der Bekohlungsanlage mit billigen Mitteln erheblich gesteigert werden kann.

Die heutzutage dringend erforderliche sparsame Kohlenwirtschaft setzt unbedingt voraus, daß den Lokomotivführern die Kohlen nicht nach Hohlraum, sondern nach Gewicht zugemessen werden. Zum Wiegen der Kohlen bei Bauart A wird eine Wage zwischen Kranhaken und Kohlenhund gehängt. Bei gleichem Gewicht aller Hunde kann die Wage sofort das Kohlegewicht anzeigen. Eine solche Wage von etwa 600 kg Gesamttragkraft wird zwar billig, aber

das Abwiegen von z. B. 5 t Kohlen ist zeitraubend. Bei Bauarten B und C lassen sich die Kohlen in der Weise wägen, daß die Kohlentaschen in den Bunkergerüsten in Wagen gehängt werden, und der Unterschied der Wagenangaben und nach der Kohlenabgabe das Gewicht der vom Lokomotivführer empfangenen Kohlen darstellt. Für jede Lokomotive braucht die Wage also nur einmal eingestellt zu werden. Eine Wage für eine 60 t fassende Kohlentaste etwa 10 000 RM. kostet, so kann sie bei dem von Pontani mit nur 19 000 RM. angegebenen Preise des Bunkergerüsts nach Bauart B oder C letzteren nicht vorhanden sein. Da wie ohne weiteres während der Kohlenabgabe an die Lokomotiven die Kohlen im Bunkergerüst nicht mit dem Greifer weitergefüllt werden kann, so empfiehlt es sich zwecks flotten Greiferbetriebs getrennte Ausgabe verschiedener Kohlensorten, bei Bauarten B und C zwei getrennte Taschen von 30 t Inhalt anzuordnen, die abwechselnd gefüllt und entleert werden können. Dadurch dann erforderlich werdenden zwei Wagen von je 30 t Tragkraft werden die Bauarten B und C gegenüber A weiter verteuert. Um die hohen Kosten für zwei Wagen großer Tragkraft zu sparen, und um genauer wiegen zu können, läßt sich auch bei Bauarten B und C eine besondere kleine Tasche von etwa 10 t Inhalt (gleich der größten Einzelabgabe an eine Lokomotive) unter einer großen 60 t Tasche anordnen. Diese kleine Tasche hängt in einer viel billigeren Wage und wird für jede Lokomotive besonders gefüllt aus der großen Tasche, die fest am Bunkergerüst sitzt. Die im Vergleich zu Bauart A teureren Wiegeeinrichtungen der Bauarten B und C werden also rechnerisch das Anwendungsgebiet der Bauart A erweitern. Im praktischen Betrieb dürften aber wohl die leistungsfähigen Wagen der Bauarten B und C sich als ebenso wirtschaftlich erweisen.

Bei Bauart A werden Schlacken und Rauchkammerlutscheren Menge etwa 10 % und mehr der ausgegebenen Kohlenmenge beträgt, mit Schippen von Hand verladen, was natürlich sehr teuer und obendrein gesundheitschädlich ist. Bei den Bauarten B und C besorgt der Greiferkran das Verladen der Kohlenstände aus den in seinem Bereich liegenden Schlackenbrunnen in Wagen, die im Kohlenzufuhrgleis aufgestellt sind. Zu den Anlagen für das Ausschlacken der Lokomotiven, die wohl die übelste im Eisenbahnbetrieb vorkommende Arbeit ist, dürfte, ist folgendes zu bemerken. An Stelle des bei Bauart A verwandten, einfachen Kanals zwischen den beiden Schienen des Lokomotivgleises sind mehrfach in den letzten Jahren der Reichsbahn seitlich des Ausschlackgleises gelegene, 2–3 m tiefe Gruben ausgeführt, in die die Schlacken aus den Kanälen zwischen den Schienen teils durch Schwerkraft auf schrägen Flächen hinabrutschen, teils mit Schippen von Hand geworfen werden müssen. Diese langen Gruben mit durch heißen Schlacken leicht zerstörbaren Pfeilerbahnen, die bei Pontani für die Bauart B vorgesehen haben dürfte, sind in Deutschland durch die amerikanischen runden Schlackenbrunnen etwa 5–6 m Tiefe überholt worden, die keiner teuren und gesundheitschädlichen Handarbeit bedürfen. Solche Brunnen hat m. W. in Deutschland erstmalig in Dillenburg von der Eisenbetonfirma Schäffer & Co. in Duisburg ausgeführt. Diese Brunnen haben inzwischen die Brunnen weiter vervollkommen u. a. dadurch, daß der Spiegel des Löschwassers bis nahezu an den Rand des Brunnen reicht, und ein Abstürzen von Personen in den Brunnen unmöglich gemacht ist. Ferner wird die Schlacke, die in den Brunnen nach dem in Abb. 3 punktiert gezeichneten Schichtkegel nur teilweise ausfüllen würde, durch Preßluft aus den Rohren i von Zeit zu Zeit fortgespült, so daß sie den Brunnen etwa nach der strichpunktierten Linie, also nahezu restlos ausfüllt. Die Ausschlacker gelangen auf ihre Plätze unter den Lokomotivaschkästen auf kürzestem Wege und gefahrlos durch den Tunnel unter den Gleisen.

Wie Pontanis Rechnung sehr anschaulich zeigt, führt die Benutzung des sehr billig arbeitenden und dafür besonders geeigneten Greifers für das Verladen von Rückständen zu

chen Ersparnissen. Man darf nun aber nicht auf halbem stehen bleiben, sondern soll vielmehr den Greiferdrehnach den Bauarten B und C noch weiter — gewissermaßen flächen für alles — ausnutzen. Es kommt eben heutzutage auf an, nicht etwa nur den Kohlenumschlag, sondern vor allem auch den gesamten Betrieb in den Lokomotivbehandlungsanlagen ins Auge zu fassen und soweit wie möglich zu verbilligen. Ähnlich wie man früher alle Sorgfalt auf sparsamen Brennstoffverbrauch hauptsächlich der Dampfmaschinen verwandte, so dagegen die gesamte Wärmewirtschaft von Fabrikanlagen verbessern bestrebt ist.

So eignet sich der Greifer auch sehr gut zum Befördern von feinem Lokomotivstreuand aus den Eisenbahnwagen in Vorratsbansen und von dort in über den Sanddarren befindliche Hochbehälter. Benutzt man die bekannten, mit Schwerkraft arbeitenden Darren, etwa der Maschinenfabrik De Limon, in Düsselme & Co. in Düsseldorf, so fällt der Rohsand ohne weiteres in den Rohsandhochbehälter in die Darre und sammelt sich dort trocken und gesiebt — lotrecht oder seitlich unter ihr.

Zum Befördern des fertigen Sandes von den Darren zu den Trockensandhochbehältern, aus denen er durch Rohre in die Lokomotivkessel auf den Lokomotivkesseln mittels der bekannten deschen Sandventile (Hersteller: Maschinenfabrik Carl in Darmstadt) abgezapft wird, empfehlen sich Greifer, da sie nicht dicht genug schließen, um ein Herausrieseln des Trockensandes zu verhüten, und da ferner die großen Trockensandbedeckel oben auf den Trockensandbehältern nicht dauernd dicht und schneedicht zu bekommen sind. An Stelle der bisher verwendeten Becherwerke u. dergl. mit starkem Verschleiß te hier allein die neue, sehr billig arbeitende Preßluftanordnung von Pohle (Hersteller: Kesselfabrik Bartl in Cottbus) am Platze sein, bei der der Trockensand aus einem unter der Darre befindlichen Sammelkessel mittels Preßluft durch ein Steigerrohr (ähnlich wie Wasser in einer Mammutpumpe) in den Trockensandhochbehälter befördert wird.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für den Greiferbetrieb ist die Beförderung der Anheizkohlen zu bezeichnen. Nach dem Vorgang von Cottbus empfiehlt es sich, zwecks Brennstoffersparnis, die Lokomotiven an der Ausschlackstelle (Brunnen) möglichst ohne Brennstoff, also nur mit glühenden Schlacken, dem Rost ankommen zu lassen. Es läßt sich dann der Rost kürzester Zeit völlig reinigen, und nur wenige Meter hinter der Ausschlackstelle wird der Rost alsbald mit neuen angeordneten Kohlen beschickt. Die Anheizkohlen (Braunkohlenstriebriketts) werden mit dem Greifer aus Eisenbahnwagen in Vorratsbansen und von dort in Hochbehälter befördert, aus denen sie durch Schwerkraft in Anheizöfen fallen, die sich mit Führerhaus-Fußböden der Lokomotiven in gleicher Höhe befinden. Nach Versuchen beim Bahnbetriebswerk Cottbus und in der Eintracht-Braunkohlenwerken in Welzow ist es gelungen, durch Gebläseluft betriebenen, einfachen Öfen etwa 50 kg Striebriketts (ausreichend für einen Lokomotivrost) in der kürzesten Zeit von nur etwa 5 Minuten soweit anzubrennen, daß die Briketts mit Schippen auf den Lokomotivrost geworfen an der Rohrwand mit Flamme weiter brennen. Wegen der Beheizung durch das Führerhaus — besonders durch das Dach — können sich die Anheizkohlen vom Ofen auf den Rost leider nicht mechanisch befördern.

Sowohl auch Streusand und Anheizkohlen je nach den Strecken- und Witterungsverhältnissen zusammen nur etwa 2,5—4 % der Kohlenausgabe erreichen dürften, so erkennt man doch aus dem Vergleich mit dem Schlackenumschlag, daß ihre Beförderung mittels Greifers nach Bauarten B und C weiter dazu beiträgt, die Gesamtkosten der Lokomotivbehandlungsanlagen zu verringern. Die Baukosten für die zweckmäßig aus Eisenbeton hergestellten und zu einem Bauwerk vereinigten Hochbehälter für Sand und Anheizkohlen lassen sich in kurzer Zeit herausrechnen, besonders, wenn noch die Abhitze der Anheizöfen und Sandtrocknen ausgenutzt wird. Infolgedessen dürfte die wirtschaftliche Grenze für das Anwendungsgebiet der Bauart A

gegenüber der dann auf nur ein Lokomotivgleis zu beschränkten Bauart C noch weiter unter eine Steinkohlenausgabe von 45 t/24 h sinken. Allgemein, d. h. für jede Anlage passend, lassen sich die Ersparnisse durch technische Verbesserungen nicht berechnen wohl dagegen für einzelne Fälle. Aber auch hierbei lassen sich manche Vor- oder Nachteile, z. B. ideeller Art, nicht zahlenmäßig erfassen, so daß auch die rein rechnerische Bewertung niemals ganz richtig ist. Im übrigen sollte man mit Rücksicht auf das heutige schnelle Tempo des technischen Fortschritts bei Neuanlagen für kleine Betriebsverhältnisse niemals von den bisherigen veralteten und unzulänglichen Vorbildern ausgehen, sondern vielmehr versuchen, von den mit den leistungsfähigsten Einrichtungen ausgestatteten Großanlagen nur soviel wegzulassen, daß auch die kleine Anlage noch wirtschaftlich arbeitet. Eine solche Großanlage stellt z. B. das Projekt Cottbus dar.

Für Bahnhof Cottbus mit einer Kohlenausgabe von etwa 300 t/24 h und drei getrennten Bekohlungs- und Ausschlackstellen nach Bauart A sowie 91 Mann Bedienung ist 1924/25 unter Verwendung von Hochbahngleisen zum Entladen der im Großraumgüterwagen anrollenden Kohlen sowie eines Kranbunkers nach Bauart C, der Kohlen, Lösche, Schlacken, Sand und Anheizkohlen umschlägt, und drei Schlackenbrunnen bei der Reichsbahn-Hauptverwaltung ein Neubau nach meinen Entwürfen beantragt, der bei nur 23 Mann Bedienung rund 750 000 RM kostet und sich durch eine jährliche rein rechnerische Ersparnis von etwa 230 000 RM in rund drei Jahren bezahlt machen wird.

Dr.-Ing. Osthoff - Cottbus.

Wir haben den vorstehenden Aufsatz dem Reichsbahnoberrat Pontani zur Kenntnis vorgelegt und erhalten von ihm darauf folgende Entgegnung:

Ich begrüße die Ausführungen des Dr. Ing. Osthoff, und zwar umso mehr, als sie nicht nur das Ergebnis meiner Untersuchungen bestätigen, sondern sogar auf mir zwar bekannte, jedoch von mir in meinen Veröffentlichungen nicht erwähnte Vorteile der Greiferkrananlage hinweisen und ferner eine noch weitergehende Ausgestaltung in technischer Beziehung befürworten.

Bezüglich der Äußerungen zu der Wahl der Kranantriebsart muß ich sagen, daß es mir ferngelegen hat, etwa dem Dampftrieb irgend einen Vorzug geben zu wollen, denn nicht die Hervorhebung einer Betriebsart des Kranes, sondern überhaupt der Verwendung des Greiferkranes für Lokomotivbekohlungs-zwecke sollten meine Ausführungen gelten. Ich hätte ebenso einen elektrisch oder mittels Ölmotor angetriebenen Kran meinen Ausführungen zugrunde legen können; ich habe absichtlich die Frage der Antriebsart offen gelassen, weil der Lokomotivbehandlungsausschuß sich mit eingehenden Untersuchungen über die günstigste Antriebsart der Krane beschäftigt hat, und die Ergebnisse dieser Untersuchungen in der demnächst erscheinenden Niederschrift über diese Beratung allgemein zugänglich werden. Beeinflußt wurde die Annahme des Dampfkranes indessen durch eine Zuschrift des Eisenbahn-Zentralamts, in der vollspurige Dampfkrane wegen ihrer Freizügigkeit und der Unabhängigkeit von der Stromzuführung auf allen Bahnhofs- und Gleisen für Lokomotivbekohlungs-zwecke empfohlen wurden.

Einen Eigenantrieb für das Bunkergerüst habe ich nicht vorgesehen, vielmehr soll das Bunkergerüst, dem Abbau der Kohlen aus dem Bansen folgend, von den zu bekohlenden Lokomotiven gezogen werden, was nur einige Minuten beansprucht. Bei einer täglichen Kohlenausgabe von 100 t wäre das Gerüst bei dem von mir angegebenen Bansenquerschnitt (30 m²) nur um etwa 2,6 m und bei 50 t-Ausgabe nur 1,3 m innerhalb 24 Stunden zu verfahren. Diese Art der Fortbewegung für das Gerüst zu wählen, hängt auch mit der Wahl des Dampfantriebes für den Kran zusammen, und ich verspreche mir davon, außer der Unabhängigkeit von der Stromlieferung, Vorteile durch den Fortfall jeglicher Fahrleitung, die mit ihren erforderlichen Schutzvorrich-

tungen bei einem so rauen Betriebe, wie ihn das Bekohlungs-
geschäft darstellt, erhebliche Unterhaltungskosten erfordert.

Ich habe s. Z. auch die von der Firma Demag vorgeschlagene Bauart — Kran auf dem Bunkergerüst — erwogen, bin aber wegen der langen Fahrwege des Bunkergerüsts beim Ausräumen der Schlacken und der Lösche wieder davon abgekommen. Ein zweites Gerüst für den Bunker verteuerte die Anlage derart, daß die Wirtschaftlichkeitsgrenze bedeutend hinaufschellte, auch die Mehrkosten für das Gerüst, das den Kran tragen sollte, dürften schon die Wirtschaftlichkeitsgrenze über die von mir behandelten Anlagen hinaus verlegen. Gerade die Erwägungen wirtschaftlicher Natur haben mich dazu veranlaßt, bei den Anlagen mit Umschlagsmengen unter 100 t von einem hochstehenden Kran abzusehen. Der Preisunterschied zwischen der von mir als Bauart B bezeichneten und der von Garlepp in Abb. 7 (Maschinenbau, Heft 24/1924) dargestellte Anlage beträgt nach Gegenüberstellung der den gleichen Erfordernissen dienenden Einrichtungen 23400 RM., ein Betrag, dessen Verzinsung und Tilgung, auf die verhältnismäßig geringe Kohlenumschlagsmenge bezogen, die Wirtschaftlichkeitsgrenze erheblich beeinflußt.

Zu den weiteren Ausführungen bemerke ich, daß mir die Verwendung des Greifers für die Besandung der Lokomotiven schon von der ersten Ausführung des Dr. Haas in Oberhausen her bekannt war und, daß ich die hierfür erforderlichen Einrichtungen in den hier vorliegenden Entwürfen für Neu- und Umbauten von Lokomotivbehandlungsanlagen vorgesehen habe. Da ich überzeugt bin, daß auch das Greifen des trockenen Sandes mittels des Greifers bei einer guten Bauart keine Schwierigkeiten bietet, ebensowenig der regensichere Abschluß des Hochbunkers, wie die Glogauer Anlage zeigt, habe ich keine Bedenken, auf jede weitere maschinelle Einrichtung zum Fördern des trockenen Sandes in die Hochbunker zu verzichten. Allerdings ist der Trockensandbansen in bezug auf den Hochbunker so zu legen, daß Fahrwege mit dem Sande im Greifer vermieden werden. Beim Heben und Drehen allein ist der Verlust an Sand durch Herausrieseln unerheblich, die Stöße beim Fahren des Kranes begünstigen allerdings den Sandverlust. In meiner Betrachtung habe ich auf die Verwendung des Greifers für die Besandung absichtlich verzichtet, weil ich diese Erwähnung als zu weitgehend für meine Ausführungen hielt. Die Wiegeeinrichtung für die Kohlenaussgabe ist zwar nicht berücksichtigt, es könnte aber durch Unterteilung der Bunker in Einzeltaschen die Raummessung in der gleichen Weise vorgenommen werden, wie bei den Kohlenhunden.

Auch die Behinderung der Übersichtlichkeit des Bansens bei etwaigem Einbau eines Hochgleises auf den in der Gesamtanordnung Rücksicht genommen wurde, für die Entladung von Selbst-

entladewagen war ich mir bewußt, glaubte aber doch die Wendung für den hochstehenden Kran angesichts des geringen Kohlenumschlags für die von mir betrachtete Anlage nicht antworten zu können.

Als Ausschlackgruben habe ich allerdings die Einzelschlackgruben, ähnlich der Würzburger Anlage angenommen und damit den Beratungen des Lokomotivbehandlungsausschusses gefolgt. Einen besonderen Vorteil der von Dr.-Ing. Osthoff erwähnten Schlackenbrunnen nach amerikanischem Muster, ich nicht ohne weiteres einsehen. Die Träger über den geplanten Gruben haben nur freitragende Längen von 2 : 3, mit einem Zwischenpfeiler; teure und gesundheitsschädliche Handarbeit ist hier, ebenso wie bei den Schlackenbrunnen erforderlich. Bei den im Heft 21/23 (1922) des Organs Fortschritte des Eisenbahnwesens erwähnten Schlackenbrunnen kommt man auch nicht ohne Träger, die als Sehnen auf Peripherie der Gruben liegen, aus. Die neuerdings angewandte Torkretierung schützt vor schneller Abnutzung.

Die Verwendung der Selbstentladung ist eine Sache für sich und bedarf besonderer wirtschaftlicher Erwägungen. Ich glaube kaum, daß bei den Anlagen, bei denen die tägliche Ausgabe gleich dem Fassungsvermögen eines oder zweier Selbstentladewagen ist, die Aufwendung für die Herstellung der Pfeiler und der Rampe gerechtfertigt ist, zumal gerade bei kleinen Anlagen ein größerer Anteil an der Tagesumschlagsmenge bei größeren Anlagen unmittelbar vom Wagen auf den Bunker geladen wird. Für diesen Anteil ist also eine doppelte Behandlung nicht erforderlich.

Zusammenfassend möchte ich nochmals anführen, daß es nicht auf die Antriebsart des Kranes, sondern vor allem darauf ankommt, die Vorteile des Greiferkranbetriebes für die Lokomotivbehandlung hervorzuheben, ferner, daß ich absichtlich Bauart mit dem hochstehenden Kran, die die Anlage zu Gunsten des Greiferkranbetriebes verteuert, nicht gewählt habe, weil ich mir bewußt war, daß bei den von mir betrachteten kleinen Anlagen eine Wirtschaftlichkeit nur durch äußerste Beschränkung der Anlagekosten zu erzielen sein wird. Von einer Erwähnung der übrigen von Dr.-Ing. Osthoff angeführten Einrichtungen habe ich in meinen früheren Ausführungen abgesehen, weil diese außerhalb des von mir gewollten Rahmens meiner Betrachtungen liegen.

In den Auffassungen des Problems: Ausgestaltung von Lokomotivbekohlungsanlagen mit geringem Umschlag von Dr.-Ing. Osthoff und mir besteht m. E. ein grundsätzlicher Unterschied. Ich war bestrebt, mit möglichst einfachen, aber noch ausreichenden Hilfsmitteln zum Ziele zu kommen und glaube in meinen Ausführungen den Weg dazu bezeichnet zu haben.

Berichtigung.

In dem Aufsatz der Nr. 35: „Schnellgüterverkehr“ ist ein Satz (Seite 935, linke Spalte, Zeile 6—8) durch Auslassung mehrerer Worte unvollständig wiedergegeben worden, so daß der Sinn ein anderer wird. Der Satz muß richtig lauten:

Wenn wir einen Vergleich aus der Mechanik verwenden wollen, so ist eine Eisenbahn ein System mit ganz wenigen, eine Kraftverkehrslinie ein System mit vergleichsweise unendlich vielen Freiheitsgraden.

Allgemeines.

— **Hotels auf Rädern.** Bei der Tagung einer logenartigen Vereinigung in Philadelphia im Juni galt es, für eine große Anzahl Teilnehmer für wenige Tage Quartier zu beschaffen. An mehr als einem Dutzend Stellen fuhren die Pennsylvania- und die Baltimore- und Ohio-Eisenbahn zu diesem Zweck Schlafwagen auf, so daß, wie Railway Age berichtet, eine Anzahl „Dörfer“ entstanden. Eins dieser Dörfer wurde z. B. auf acht Gleisen eines Werkstättenbahnhofes aufgebaut, die von den zur Instandsetzung dort stehenden Wagen geräumt waren. In fünf Schlafwagenzügen wurden hier 1750 Personen untergebracht. Zwischen

den Gleisen wurden behelfsmäßige Bahnsteige angelegt, um den Zugang zu den Wagen zu erleichtern; ferner wurden Leitungen für warmes und kaltes Wasser, elektrische Leitungen zur Beleuchtung und für Fernsprecher bis in die Wagen geführt. Die Züge trugen Nummern und waren außerdem durch Farben gekennzeichnet, um den Bewohnern das Auffinden ihres Quartiers zu erleichtern. Einige besondere Wagen waren als Badewagen ausgebaut; einer von ihnen war für den Gebrauch der Damen vorbehalten. Jeder Badewagen hatte zwölf Abteile, eine Wasserbereitungsanlage usw. Diese Wagen fanden besondere Anerkennung bei den Bewohnern der Schlafwagensiedlung. Ein Wagen diente als Erfrischungsraum, ein anderer als Schneidwerkstatt, in der man seine Kleider aufbügeln lassen konnte. Auch ein Friseurladen war in einem benachbarten Gebäude eingerichtet, und auch ein Postamt fehlte nicht. Sieben Speisewagen sorgten für die Hauptmahlzeiten; zu ihrem Betrieb waren 10 Personen gestellt; dazu kamen noch 22 Mann zur Bedienung der Wasser- und Eisversorgung. Es wurde täglich eine Tonne Eis verbraucht. Die ganze Anlage war von außen elektrisch beleuchtet, und besondere Maßnahmen waren für den Fall d. Versagens der Beleuchtung getroffen. 24 Stunden nach Abfuhr der Schlafwagenzüge waren die Gleise von allen einstweiligen Bauten geräumt und standen der Werkstatt wieder zur Verfügung.

Das Beschaffungswesen der Österreichischen Bundesbahnen.

Ein Beitrag zu seiner Entwicklung und zur Frage der Lieferungsvergebungen.

Von Dr. Stephan Mayer, Wien.

(Schluß.)

III.

Der Bericht des Beschaffungsdirektors an die Verwaltungskommission hatte in erster Linie die Aufgabe, den Nachweis zu führen, daß die ÖBB. auch ohne Bindung an das für staatl. Verwaltungszweige geltende Reglement der Lieferungsordnung auf die heimische Produktion nicht nur genügend Rücksicht nehmen, sondern sie auch nach Kräften fördern. Dagegen ist eigentlich auch schon zum Ausdruck gebracht, daß die Forderung, die an sie gestellte Forderung, ihre Lieferungen nach staatlichen Liefervorschriften zu vergeben, ablehnen.

Über die Lieferungsvergebungen in der Öffentlichkeit hat eine Diskussion stattgefunden, aber mit Nachdruck die Forderung vertreten worden, daß sich die ÖBB. an die staatliche Liefervorschrift halten. Man hat dieses Verlangen damit begründet, daß das Bundesbahngesetz der Unternehmung ausdrücklich die Erfüllung allgemeiner Interessen vorschreibt. Durch diese gesetzliche Bestimmung seien die Bundesbahnen in der ihnen übertragenen kaufmännischen Geschäftsführung insoweit gebunden, als sie die im Interesse der Allgemeinheit, insbesondere zum Schutze der heimischen Wirtschaft erlassenen, für den Betrieb und seine Unternehmungen gültigen Liefervorschriften anzuwenden müßten.

Es entsteht nun die Frage, ob die Forderung nach Anwendung staatlicher Liefervorschrift durch die Unternehmung ÖBB. rechtmäßig begründet ist, ferner ob und inwieweit durch die Erfüllung dieser Forderung der Allgemeinheit, der Volkswirtschaft und den ÖBB. gedient wäre.

Zur Frage der Verbindlichkeit der staatlichen Liefervorschriften für die ÖBB. muß man sich ihre rechtliche Stellung kurz vergegenwärtigen.

Die Bundesbahnen bildeten vor ihrer Umgestaltung in eine ständige Unternehmung besonderer Art einen Zweig unentgeltlicher staatlicher Verwaltungstätigkeit. Die Vereinigung von Hoheits- und Betriebsverwaltung in einer Hand, die Organisation des Dienstes und die Art der Geschäftsführung befriedigten aber vielfach nicht. Die Notwendigkeit von Reformen wurde nur in der Öffentlichkeit häufig erörtert, sondern auch von der Verwaltung selbst erkannt, die sich schon lange vor Ausbruch des Weltkrieges mit verschiedenen Reformplänen beschäftigte.

Die ehemaligen Staatseisenbahnrat haben insbesondere die Vertreter der Industrie wiederholt die Kommerzialisierung der Staatsbahnen und ihre Ausscheidung aus dem staatlichen Verwaltungsapparat gefordert. Die Staatsbahnen könnten nur dann die großen volkswirtschaftlichen Aufgaben voll erfüllen, wenn sie frei von den Bindungen staatlicher Verwaltungstätigkeit, wie ein industrieller Großbetrieb verwaltet würden. Die Bundesbahnreform vom Jahre 1923 brachte endlich die Durchführung dieser Reformpläne in einer Weise, die vielfach sogar als beispielhaft geworden ist.

Nach dem Bundesbahngesetz wird das gesamte Vermögen der Bundesbahnen aus dem Bundesschatz ausgeschieden und einer Unternehmung zur treuhänderischen Verwaltung übergeben. Diese Unternehmung bildet einen eigenen Wirtschaftskörper mit juristischer Persönlichkeit, mit eigenen Organen und eigener Verwaltung, sie ist Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches und als solcher handelsgerichtlich protokolliert.

Durch die Errichtung eines eigenen Wirtschaftskörpers mit juristischer Persönlichkeit und mit eigenen Organen, durch die Ausscheidung der Bundesbahnen aus der unmittelbaren Bundesverwaltung und durch die Übergabe der Geschäftsführung an einen Treuhänder, der im eigenen Namen und für eigene Rechnung erwirbt und Verbindlichkeiten eingetht, die den Bund oder den Bundesschatz nicht unmittelbar berühren, sind die Bundesbahnen aus dem Kreis der staatlichen oder vom Bund verwalteten Anstalten und Unternehmungen ausgeschieden.

Diese juristische Verselbständigung soll nach den erläuterten Bemerkungen zum Regierungsentwurf u. a. „die Bundesbahnen durch Loslösung aus der behördlichen Eingliederung und Beseitigung ihrer bürokratischen Geschäftsform zu schmiegsamer Anpassung an die gesteigerten Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens befähigen.“ Der Einfluß der Bundesverwaltung beschränkt sich „auf die Besorgung der staatshoheitlichen und staatsaufsichtsbehördlichen Aufgaben in dem Umfang, in dem sie auch Privatbahnen gegenüber besorgt werden müssen.“ Jede weitergehende Einflußnahme der Regierung auf den Betrieb (außer der Überwachung der widmungsmäßigen Verwendung der Zuschüsse) hält der Gesetzentwurf „im Inter-

esse einer ungehinderten Auswirkung kaufmännischer Handlungsfreiheit von dem Unternehmen . . . fern.“ An anderen Stellen hebt der Motivenbericht die Unabhängigkeit des Betriebes vom übrigen Regierungsapparat und „die grundsätzliche Änderung des Charakters der Bundesbahnverwaltung“ hervor.

Die Bundesbahnen bleiben natürlich Eigentum des Staates (Bundes), doch hat sich der Bund als Rechtssubjekt des Bundesvermögens seines Verfügungsrechtes hinsichtlich der ÖBB. (mit gewissen, hier außer acht zu lassenden Ausnahmen) bewußt und mit der Absicht auf ein wirtschaftliches Ziel begeben. Die Bundesbahnen können daher auch nicht staatliche Lieferungen nach der Ministerial-Verordnung über die Vergabe staatlicher Lieferungen und Arbeiten vergeben. Diese selbst hat für sie seit der Errichtung eines eigenen Wirtschaftskörpers ihre verbindliche Kraft verloren.

Der Argumentation, daß die gesetzliche Verpflichtung zur Wahrung allgemeiner Interessen auch die Anwendung der staatlichen Lieferverordnung einschließt, fehlt jede überzeugende Kraft. Für die rechtliche Beurteilung der Gültigkeit oder Anwendbarkeit einer Verordnung reicht das Vorhandensein eines allgemeinen Interesses noch nicht aus. Übrigens ist der Versuch, die Verbindlichkeit der Lieferungsverordnung auf einem Umwege aus der Verpflichtung zur Wahrung allgemeiner Interessen abzuleiten, sogar ein indirektes Zugeständnis, daß eine rechtliche Verpflichtung der Bundesbahnen zur Anwendung dieser Verordnung nicht besteht.

Trotzdem soll noch untersucht werden, ob die Anwendung der staatlichen Liefervorschriften auf die Vergabe der Lieferungen der Bundesbahnen im Interesse der Allgemeinheit liegt.

Es würde zu weit führen, hier den Kreis der allgemeinen Interessen zu umschreiben, die von den Bundesbahnen wahrzunehmen sind. Im allgemeinen kann man innerhalb der von den Bundesbahnen zu wachsenden allgemeinen Interessen zwei Gruppen unterscheiden.

Die erste Gruppe bezieht sich unmittelbar auf den Betrieb und die Betriebsleistungen und beeinflusst die allgemeine Verkehrspolitik der Unternehmung, zum Teil auch die Tarifpolitik; die zweite Gruppe betrifft den Betriebserfolg und ist maßgebend für die innere Geschäftspolitik der Unternehmung und zum Teil auch für die Tarifpolitik.

Die erste Gruppe erfordert eine positive Leistung der Unternehmung: die Anpassung des Betriebes an die Ansprüche der Allgemeinheit, zum Nutzen der Allgemeinheit; die zweite Gruppe ist eher negativer Art und verlangt, daß die Unternehmung ihre Geschäftsführung so einrichtet, daß sie ihre Eigenkosten selbst zu decken imstande ist und die Allgemeinheit durch einen Betriebsabgang nicht belastet.

Mit den allgemeinen wirtschaftlichen Anforderungen an den Eisenbahnbetrieb hat der Einkauf des Betriebsmaterials und die Art, wie es beschafft wird, nichts zu tun. Die Materialbeschaffung berührt aber die Allgemeinheit im zweiten Kreis der von den Bundesbahnen zu berücksichtigenden allgemeinen Interessen, die sich auf die Geschäftsführung beziehen.

In diesem Sinne haben die ÖBB. zunächst insoweit auf das allgemeine Interesse Rücksicht zu nehmen, daß sie nach gesunden und bewährten Geschäftsgrundsätzen einkaufen; daß sie so einkaufen und solche Materialien beschaffen, daß den allgemeinen Anforderungen an den Betrieb und die Betriebsleistungen entsprochen wird, schließlich, daß sie beim Einkauf auf einen im Interesse der Allgemeinheit liegenden eigenen Geschäftserfolg Rücksicht nehmen. Sofern also die staatlichen Liefervorschriften der Erfüllung dieser Aufgabe gegenüber der Allgemeinheit nicht entgegenstehen, könnten sie zur Anwendung übernommen werden, obwohl sie für die ÖBB. nicht verbindlich sind. Nun enthalten aber diese Vorschriften solche Bestimmungen und solche Bindungen, die eine ernste Gefahr für die Erfüllung der Aufgabe der Unternehmung, d. i. für die Führung der Bundesbahnen im Interesse der Allgemeinheit, bedeuten.

Die staatliche Lieferungsverordnung sieht allgemein die öffentliche Ausschreibung der Lieferungen vor; sie schließt die Kumulierung umfangreicher Lieferungen in einer Ausschreibung aus; sie schränkt den oft notwendigen Vorbehalt der Vermehrung oder Verminderung der zu vergebenden Lieferung ein; sie bindet die Ausführung der Lieferungen oder Arbeiten an behördliche Vorschriften oder an die Ausführungsvorschriften der Fachvereinigung der betreffenden Branche; sie verbietet die

Vorschreibung solcher Bedingungen, die im Inland nicht erfüllt werden können; sie sieht die öffentliche Angebotseröffnung vor und reglementiert die Zuschlagserteilung; sie fordert für die Vergebung von Lieferungen ans Ausland in umständlicher Weise die Herstellung des Einvernehmens und die Genehmigung staatlicher Zentralstellen; sie verbietet im allgemeinen besondere Verhandlungen mit den Angebotstellern, die auf eine Ermäßigung der Preise ausgehen usw.

Kann ein industrieller Betrieb solche Bindungen bei der Vergebung seiner Aufträge auf sich nehmen, wenn er nicht Gefahr laufen will, daß der Aufwand für die Deckung seines Materialbedarfes gewaltig anwächst, die Produktion verteuert und die Absatzfähigkeit seiner Erzeugnisse verringert? Wird auf diese Weise nicht auch die Qualität der benötigten Materialien oder Leistungen beeinträchtigt, was sich wieder im Erzeugnis oder schon beim technischen Erzeugungsprozeß auswirkt? Von einer Ausnützung der Preisschwankungen und sonstigen Vorteile, die die Marktlage bietet, kann natürlich keine Rede sein.

Mit solchen Bindungen kann kein industrieller Betrieb, können auch die Bundesbahnen nicht erfolgreich arbeiten. Solche bis ins Detail gehende staatliche Reglements haben schon früher der Gebarung der österreichischen Staatsbahnen großen Schaden zugefügt, sie finanziell stark belastet. Ihre weitere Anwendung würde dem Geiste der Bundesbahnreform, die solche Bindungen von der neuen Unternehmung im Interesse einer ungehinderten Auswirkung kaufmännischer Handlungsfreiheit fernhalten will, widersprechen.

Die Bundesbahnen wurden eben als industrieller Betrieb bezeichnet. Durch die Errichtung eines eigenen Wirtschaftskörpers für die Bundesbahnen haben diese aufgehört, ein staatlicher Verwaltungszweig zu sein. Wie aus den früher schon erwähnten Ausführungen des Motivenberichtes zum Bundesbahngesetz hervorgeht, hat sich die Regierung im vollen Bewußtsein der Auswirkungen zur Auffassung entschlossen, daß auch die Bundesbahnen, wie jeder Eisenbahnbetrieb, ein eigener Industriezweig der Volkswirtschaft sind, der nach industriellen Gesichtspunkten geführt werden soll.

Die Beurteilung des Eisenbahnbetriebs als industrielle Unternehmung hängt keineswegs von den Eigentumsverhältnissen ab, sondern folgt aus der Natur des Betriebes. Deshalb sind auch staatlich geführte Eisenbahnen trotz allem industrielle Betriebe. Die verschiedenen Eigentumsverhältnisse können nur die Art der Geschäftsführung beeinflussen; aber auch vom Staate unmittelbar betriebene Eisenbahnen müssen sich, wenn sie ihre volkswirtschaftliche Aufgabe voll erfüllen wollen, den gewerblichen Grundsatz so weit zu eigen machen, daß sie zumindest die gesamten Eigenkosten aus dem Betrieb zu decken imstande sind. Eine Zuschußwirtschaft ist ein Luxus, den sich auf die Dauer nur reiche Staaten mit blühender Volkswirtschaft leisten können.

Und nun hat man, noch dazu in einem Zeitpunkt, wo es allgemein bekannt ist, daß die Leitung der Bundesbahnen die größten Anstrengungen macht, die Allgemeinheit von den Lasten staatlicher Zuschüsse sobald als möglich zu befreien, Zumutungen an sie gestellt, durch die sie um einem ihrer wichtigsten Stützpunkte für eine wirtschaftliche und kaufmännische Gebarung auf dem Wege zum Ziele, zur Erreichung voller Ertragsfähigkeit, beraubt werden sollen. Und was besonders auffällt, ist, daß diese Forderungen aus Kreisen stammen, die gerade das größte Interesse daran haben sollten, daß die Bundesbahnen je eher je lieber zu ihrem Ziel gelangen. Denn die Zumutung, daß sie ihre Aufträge und Lieferungen nicht mehr nach den bei Großbetrieben bewährten Grundsätzen vergeben sollen und daß sie die inländischen Kreise selbst dann unbedingt vorziehen sollen, wenn dadurch ein unverhältnismäßig großer Mehraufwand entsteht, bedeutet wegen der daraus entstehenden ganz wesentlichen Mehrbelastung ihres noch nicht ganz ausgeglichenen Budgets eine einseitige Begünstigung einzelner Unternehmer oder Unternehmerkreise auf Kosten der Gesamtheit. Diese Kreise verlangen mit ihren Wünschen eine versteckte Subvention vom Staate, deren Lasten einer anderen inländischen Unternehmung und der volkswirtschaftlich vielleicht empfindlichsten, den Bundesbahnen, aufgebürdet werden sollen.

Daß sich bloß durch die öffentliche Ausschreibung und Vergebung der Lieferungen durch die Bundesbahnen die Arbeitslosigkeit vermindern würde, ist nicht anzunehmen, weil sich dadurch allein die Lieferungen und Aufträge noch nicht vermehren würden. Übrigens ist schon früher gezeigt worden, wie die ÖBB. bestrebt sind, die heimische Produktion zu fördern und ihr durch Verpfändung der Erzeugung von Artikeln, die bisher nur aus dem Auslande bezogen werden konnten, aus dem Auslande ins Inland neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Und all das konnte ohne Bindung an die Lieferungsverordnung zuwege gebracht werden, vielleicht auch nur deswegen.

Auf einen sehr wichtigen Umstand muß noch aufmerksam gemacht werden. Wie schon zu Anfang der Ausführungen gesagt wurde, hat die Forderung nach Anwendung der staatlichen Lie-

fervorschriften von den Kohlenbestellungen den Ausgang genommen. Dabei übersehen aber die Verfechter dieser Forderung offenbar, daß sogar die Lieferungsverordnung für Kohlen freihändige Vergebung vorsieht, somit gerade für diesen strittigen Artikel des Bedarfes der ÖBB. ihre Anwendung ausschließt.

Obwohl also schon früher die Nachteile der für die Staatsbahnen verbindlichen Art der Lieferungsvergebung deren ungünstige Auswirkungen auf die Staatsfinanzen und mit auch für die Allgemeinheit bekannt waren, haben die Vorteile der bei Großbetrieben geübten Art der zentralen Materialbeschaffung und -verwaltung praktisch voll erkannt, als sie sich von den für den Staat stehenden Bindungen lossagen und den privatwirtschaftlichen Methoden der Materialgebarung zuwenden konnten. Die positive finanzielle Auswirkung des Unterschiedes, die zwischen diesen beiden Methoden besteht, ist ein Aktivum, das durch die Bundesbahnen der Allgemeinheit zugute kommt.

Die höheren Kosten, die sich durch die Vergebung der Lieferungen auf Grund der staatlichen Lieferungsbestimmungen ergeben würden, müßten die Eigenkosten der Bundesbahnen erhöhen und in irgendeiner Form (erhöhter Staatszuschuß, höhere Tarife u. dgl.) die Staatsfinanzen, den Steuerzahler, das benutzende Publikum und jeden Konsumenten belasten. Sie würden auch das Ziel der Bundesbahnreform und der Geschäftsführung, die Erzielung der Ertragsfähigkeit der Bundesbahnen oder doch wenigstens die volle Eigenkostendeckung auf unbestimmte Zeit vertagen. Der Vorteil, den einzelne an den Bundesbahnen liefernde Unternehmungen erzielen würden, müßte von der Allgemeinheit getragen werden. Die große Zahl der Unternehmer, die mit den Bundesbahnen in keiner Geschäftsbindung stehen, würde aber leer ausgehen und hätte nur Lasten zugunsten einer verhältnismäßig kleinen Zahl Bevorzugter zu tragen.

IV.

Wenn man noch einmal zu der am Beschaffungswesen der ÖBB. geübten Kritik Stellung nimmt, so kommt man zu folgendem Ergebnis:

1. Die staatlichen Liefervorschriften haben für die ÖBB. bei der Errichtung eines eigenen Wirtschaftskörpers ihre verbundene Kraft verloren.
2. Die Anwendung dieser ministeriellen Vorschriften würde die Geschäftsführung der ÖBB. ungünstig beeinflussen und ihren Geschäftserfolg gefährden.
3. Ihre Anwendung wäre dem Interesse der Allgemeinheit nicht nur nicht förderlich, sondern würde ihm geradezu widerlaufen.
4. Durch die Anwendung der staatlichen Liefervorschriften wäre weder der Volkswirtschaft als Ganzes noch der heimischen Industrie geholfen; die Vorteile würden nur einzelnen Unternehmern oder Industriezweigen auf Kosten der Allgemeinheit zugute kommen.
5. Die ÖBB. haben sich für die Vergebung ihrer Lieferungen die Grundsätze zu eigen gemacht, wie sie im allgemeinen bei den Großbetrieben eingehalten werden. So wie sich diese Methode im einzelnen Betrieb zu seinen Gunsten bewährt, so reicht ihre Anwendung durch die Bundesbahnen der Allgemeinheit zum Besten.
6. Die ÖBB. haben, auch ohne an eine staatliche Reglementierung gebunden zu sein, die Interessen der heimischen Produktion nicht nur wahrgenommen, sondern zu ihren Gunsten Opfern gebracht, die bisweilen mit einer streng kaufmännischen Geschäftsführung nicht einmal in Einklang zu bringen sind.

Man kann also leicht verstehen, daß sich die Bundesbahnen energisch gegen die Bindung an die staatlichen Liefervorschriften zur Wehr setzen müssen, wenn sie ernstlich die Aufgaben, die ihnen im Interesse der Allgemeinheit übertragen sind, wirklich und erfolgreich erfüllen wollen.

Die ÖBB. haben es sich, wie wir schon früher gehört haben, zur Aufgabe gemacht, die heimische Produktion durch Vergebung ihrer Lieferungen zu unterstützen; sie müssen aber stets darauf Bedacht nehmen, ob die Mehrbelastung, die sie in vielen Fällen auf sich nehmen, noch im Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist und ob sie der großen Allgemeinheit nicht besser nützen würden, wenn sie diese Mehrbelastung vermeiden, insbesondere dann, wenn es zweifelhaft ist, ob der Vorteil wirklich der großen Allgemeinheit zugute kommt.

Wenn man übrigens glaubt, daß die öffentliche Ausschreibung und Vergebung der Lieferungen und die anderen Vorschriften der staatlichen Lieferungsverordnung wirklich im Interesse der Allgemeinheit liegen und der Gesamtwirtschaft in Österreich helfen können, warum verlangt man nicht im Interesse der Förderung der österreichischen Volkswirtschaft, daß sich alle inländischen Betriebe ohne Ausnahme an diese Vorschriften halten?

ÖBB., deren Sanierung erst vor kurzem eingeleitet wurde, denen die österreichische Volkswirtschaft durch die Änderung der Einkaufsmethoden nicht sanieren. Es könnte ihr aber sehr zustatten kommen, wenn man sich auch auf der anderen Seite derselben Bedachtnahme auf die heimische Produktion bedüßte, die ihr die ÖBB. angedeihen lassen. Die Kreise, in ihrem Interesse von den Bundesbahnen die Anwendung staatlichen Liefervorschriften verlangen, sind zweifellos über klar, daß sie, schon aus Gründen der Selbsterhaltung, diese Methoden für sich ablehnen müßten.

Die Erfolge, die durch die Neuordnung des Beschaffungssens erzielt wurden, sind auch ein Beweis, daß der von den ÖBB. gewählte Weg strafster Organisation und enger Zentralisierung des Beschaffungssens der richtige war. Schließlich ist für ein kaufmännisch geführtes Unternehmen der Erfolg der Prüfstern für die richtige Wahl der Mittel. Die Zentralisierung des Materialbestandes, die zentrale Zusammenfassung des Einkaufsdienstes und

des Vergebungswesens sowie der Materialverwaltung, gewährleistet nicht nur in hohem Grade die Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Einheitlichkeit bei der Geschäftsführung dieser Dienstabteilung, sondern erleichtert auch die Kontrolle und schafft verschiedene notwendige Sicherungen in persönlicher und sachlicher Beziehung.

Es wird vielleicht nicht unangebracht sein, zum Schlusse noch an eine Warnung Sir W. M. Acworths aus seinem Gutachten über die Reorganisation der ÖBB. zu erinnern; es heißt dort an einer Stelle: Wenn der Bund den Besitz der Bundesbahnen behalten soll, müssen sie als ein Erwerbsunternehmen im Interesse der Allgemeinheit als solches verwaltet werden. Man darf örtlichen und Sonderinteressen nicht gestatten, die Verwaltung zu hemmen. Falls es ihr durch politische Einflüsse, örtliche Eifersucht und Sonderwünsche der Länder, durch industriellen Druck unmöglich gemacht wird, die Organisation so zu gestalten und so zu führen, wie sie es im Interesse der Allgemeinheit am besten erachtet, wird ein Erfolg unmöglich sein.

Der Rundfunk als Verwaltungsinstrument.

Eine Entgegnung von K. Schade, T.-E.-Insp. Halle (Saale).

Herr Dr. Martens hat in seinem Aufsatz „Der Rundfunk als Verwaltungsinstrument“ in Nr. 47/1925 dieser Zeitung Wege angegeben, wie der Rundfunk für die Zwecke der Reichsbahn nutzbar gemacht werden könnte. Er schlägt vor, den öffentlichen Rundfunk für die Verkehrswerbung zu benutzen, für Unterrichtserteilung an das Eisenbahnpersonal aber einen besonderen drahtlosen Nachrichtendienst einzurichten. Die Durchführung des ersteren Gedankens dürfte technisch ohne weiteres möglich sein und wäre zu begrüßen, denn es sollte nichts unversucht gelassen werden, um den Verkehr zu steigern. Die zweite Anregung hat jedoch bei dem Eisenbahnpersonal keinen Anklang gefunden, deren Erfüllung unmöglich ist, denn:

1. würde die Einrichtung besonderer Senderanlagen und vieler Empfangsanlagen, die nötig würden, um den Unterricht einer zahlreichen Hörerschaft zugute kommen zu lassen, außerordentlich kostspielig werden;

2. könnte der Zuhörerkreis, selbst wenn die Empfänger von der Verwaltung geliefert würden, aus technischen Gründen, auf die weiter unten eingegangen werden soll, nicht beliebig vergrößert werden. Er würde vielmehr immer beschränkt bleiben;

3. ist es fraglich, ob eine Unterrichtserteilung lediglich durch Vortrag überhaupt die Gewähr für Erfolg bietet.

Betrachten wir zunächst die finanzielle Seite:

Der Wirkungsgrad der drahtlosen Nachrichtenübertragung ist verhältnismäßig klein. Die bekannten Rekordleistungen des öffentlichen Rundfunks sind im allgemeinen nur mit großen Mitteln erreichbar. Die Maximalleistungen dieser Sender sind auch nur beim Telegraphieren zu erzielen. Die Beträge, die für Telephonieübertragung auf ihren 0,6fachen Betrag herabgesetzt werden, da man hierbei den Sender, wenn er verlustfrei arbeiten soll, nicht voll aussteuern kann. Die Wirkungsenergie ist das 50fache der Maximalleistung. Für den täglichen Gebrauch kann man eben nur eine Durchschnittsleistung zugrunde legen. Demnach wird der Nutzeffekt einer Anlage, die bei jeder Jahreszeit und bei allen Witterungseinflüssen sicher arbeiten soll, um ein Vielfaches geringer sein. Soll der Sender des Verwaltungschefs an allen Stellen der Reichsbahn gehört werden, so muß er dem Deutschlandsender in Königs wusterhausen gleichen, der etwa 3 000 000 RM gekostet hat. Die Bezirkssender müßten eine Reichweite von 150 bis 200 km haben, um von den Eisenbahnern eines Direktionsbezirktes gehört zu werden. Sie müßten die Größe der öffentlichen Rundfunksender haben, die bei 3 kW Antennenleistung etwa 450 000 Reichsmark kosten.

Daß Sender in diesen Ausmaßen tatsächlich nötig sind, ergibt sich aus der Betrachtung der Empfangsmöglichkeiten.

Wenn der in der Empfangsantenne aus dem freien Raum aufgenommene Teil der Senderenergie klein ist, kann man ihn vernachlässigen. Dieses geschieht mit besonderen Verstärkeranlagen, wie sie unter den Namen Hoch- und Niederfrequenzverstärker bekannt sind. Daß man hierbei aber nicht nur die aufgenommene Senderenergie, sondern auch die dieser sich zugesellenden atmosphärischen und sonstigen Störungen mitverarbeitet, ist allgemein bekannt. Je nach der geographischen Lage, dem Empfangsort und den Witterungseinflüssen sind die Störungen verschieden. In einem Empfangsort sind sie aber immer von gleicher Stärke, einerlei, ob sie zu den geringen Senderleistungen entfernter oder den großen naher Sender addiert werden müssen. Das verhindert also, daß man die Empfangs-

apparate bis zu unbegrenzter Empfindlichkeit steigern kann. Je kleiner die Empfangsenergie ist, um so größer ist die Störungsempfindlichkeit des Empfanges.

Die Reichweite eines Senders ist abhängig von der Größe der Energie, die man mit der maschinellen Anlage zu erzeugen imstande ist und von der Höhe der Antenne, und zwar ist das Produkt Energie \times Antennenhöhe für die Reichweite maßgebend. Der Deutschlandsender in Königs wusterhausen hat eine Strahlungsenergie von 18 kW und eine Antenne in 200 m Höhe. Er ist mit einer 50 m langen Empfangsantenne in einem Umkreis bis 200 km mit einfachen Detektorapparaten hörbar. Die übrigen Rundfunksender, die mit 3 kW Antennenenergie und mit niedrigeren Antennen arbeiten, sind mit gleichen Empfangsanlagen nur bis zu einer Entfernung von 30 km zu hören. Diese Reichweiten sind jedoch nur im ebenen Gelände erzielbar, je hügeliger das Gelände ist, desto geringer werden sie.

Außerhalb dieses Bereiches kann man nur mit Röhrengeräten arbeiten, in denen die empfangene Sendeenergie durch die Wirkung der Elektronenröhren und durch Ausnutzung der Rückkopplung verstärkt wird. Je mehr Röhren man zur Verstärkung verwenden muß, um so teurer werden die Empfangsapparate.

Einschließlich Antennenanlage kosten etwa:

1 Detektorgerät mit 1 Hörer	50 RM
1 Einröhrengerät mit 1 Hörer	100 RM
1 Zweiröhrengeräte mit 1 Hörer	160 RM
usw.	

Eine solche oder noch teurere Anlage braucht jeder Hörer je nach Lage seines Wohnortes. Berücksichtigt man ferner noch die Unterhaltungskosten, die sich mit der Anzahl der verwendeten Röhren steigern, so sieht man, daß auch die Empfangsanlagen in ihrer Gesamtheit ebenfalls außerordentlich teuer sein müssen.

Es wäre nun noch zu untersuchen, inwieweit der Empfang mittels Lautsprecher in einem Vortragssaal möglich ist, in dem man eine größere Anzahl Bediensteter zum Unterricht zusammenziehen könnte. Die erste Bedingung hierzu wäre, daß die Wiedergabe des Vortrages klar und deutlich sein müßte, um die Hörer nicht zu ermüden. Das setzt aber einen ziemlich störungsfreien Empfang voraus. Der Lautsprecher verlangt eine sehr große Verstärkung der empfangenen Energie, die nur mit Röhrengeräten erreichbar ist. Aus diesem Grunde kann man Lautsprecher, wenn man mit einiger Sicherheit von Störungen unabhängig sein will, im allgemeinen nur für den Empfang naher großer Sender verwenden, und zwar kann man als Maßstab annehmen, daß die in der Antenne aufgefangene Energie noch groß genug sein muß, um mit einem Detektorapparat aufgenommen werden zu können. Demgemäß ist also der Anwendungsbereich für den Lautsprecher ziemlich beschränkt. In größerer Entfernung vom Sender muß man zum Einzelempfang übergehen.

Nabe beieinandergelegene Empfangsanlagen beeinflussen sich aber gegenseitig. Schon heute kann man beim Unterhaltungsrundfunk merken, wie leicht eine Anlage die andere durch Rückstrahlungen stört, obgleich von einer allzu großen Dichte der Anlagen im allgemeinen nicht gesprochen werden kann.

Wo also die Eisenbahnerwohnungen in Siedlungen und Genossenschaftshäusern dicht beieinander liegen, ist nur eine beschränkte Anzahl störungsfreier Empfangsanlagen möglich.

Vor allen Dingen aber muß bezweifelt werden, ob der einseitige Vortrag überhaupt als zweckmäßiger Unterricht für das Eisenbahnpersonal anzusehen ist. Eine richtige Unterrichtsstunde mit Gedankenaustausch durch Frage und Gegenfrage wird für die Eisenbahner immer noch das Vorteilhafteste bleiben, während der reine Vortrag den das Hören nicht Gewöhnten leicht ermüdet, besonders wenn die persönliche Einwirkung des Lehrers fehlt. Schließlich können Vortragskurse überhaupt kaum von einem sich regelmäßig einstellenden Hörerkreis aufgenommen werden, weil sich die Vortragsstunden mit dem unregelmäßigen Dienst der Eisenbahnbediensteten, die wechselnden Tag- und Nachtdienst haben, nicht in Einklang bringen lassen.

Die Anregungen des Herrn Dr. Hans Martens sind nach Vorstehendem undurchführbar.

* * *

Wir haben vorstehende Entgegnung dem Verfasser des angegriffenen Aufsatzes zugesandt und erhalten folgende Erwiderung:

Auf vorstehende, einseitig eingestellte Ausführungen erwidere ich mit Schopenhauer, daß jedes Problem bis zu seiner Anerkennung drei Stufen zu durchlaufen hat; in der ersten erscheint

es lächerlich, in der zweiten wird es bekämpft, und in der dritten gilt es als selbstverständlich. Der Verfasser ist in seiner Urteilsurteilung meiner Ausführungen auf der zweiten Stufe angelangt. Wenn der Rundfunk in wenigen Jahren Leistungen zeigen wird von denen wir alle heute noch kaum etwas ahnen, aber anzu glauben der rasende Fortschritt der Technik alle Berechtigten uns gibt, so wird der Verfasser vorstehenden Aufsatzes auf die dritte Stufe erreichen.

Sachlich stütze ich meine Zukunfts-Hoffnungen hinsichtlich des Funk-Personal-Unterrichts mit den besten Erfahrungen der Hans-Bredow-Schule, des „Pädagogischen Rundfunks“, den der Verfasser doch gewiß kennt, und mit der Tatsache der Eröffnung des ärztlichen Rundfunks im Februar d. J., der in erster Linie dazu bestimmt ist, den Ärzten auf dem Lande und in den kleineren Städten eine Fortbildungsgelegenheit zu schaffen. Wichtiger als der Lehr Rundfunk ist mir der Rundfunk als Instrument der Verwaltungskunst.

Man darf nur wünschen, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft in volstem Umfange den Rundfunk in ihre Dienste stellt und an der Spitze marschiert, wenn die großen Behördenbetriebe ernstlich dazu übergehen, den Rundfunk für ihre besonderen Zwecke zu verwenden.

Dr. Hans A. Martens.

Hörbiger und Spengler, die Schöpfer neuer deutscher Lebensgrundlagen? 1)

Von Reichsbahnrat Dipl.-Ing. W. Richard, Rotenburg (Hann.).

Im Jahre 1916 (Heft 67) erschien in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen ein äußerst anregend geschriebener kurzer Aufsatz des Geheimen Baurat Kemmann über Hörbigers Fauths Glazialkosmogonie. In fesselnden Worten wurde Hörbigers Lösung des Geheimnisses umrissen, das über der Entstehung und der Schichtenbildung unserer Erde ruht, — der Schichtenbildung, die uns allen vom Bau so manches Rätsel aufgibt, so manche trübe Überraschung bereitet; sei es nun, ob wir Verkehrswege entwerfen oder Bahnen bauen oder unterhalten und betreiben, oder ob wir Brunnen niederbringen und ihr Wasser in unseren Diensträumen und Wohnungen verbrauchen müssen, oder ob wir nach Bodenschätzen suchen. Die überraschendsten Ausblicke auf Vergangenes und Künftiges gibt uns Hörbiger und rückt unser Menschendasein plötzlich in den Ablauf elementarster und erhabendster Geschehnisse im Weltall. Manchem Leser dieser Blätter werden daher die Kemmannschen Zeilen einen tiefen unvergänglichen Eindruck gemacht haben, und es erscheint als Ehrenpflicht gegen die gewaltige Geistesarbeit und -tat Hörbigers und gegen den Verfasser jener Zeilen aus dem Jahre 1916, heute auf das auch fachlich für uns Eisenbahner an Offenbarungen und schlüssigen, glaubhaften Erklärungen so reiche Werk Hörbigers einzugehen, weil die von dem Besitzer der Landstuhler Sternwarte und Mondforscher Ph. Fauth bearbeitete Glazialkosmogonie Hörbigers, nachdem sie jahrelang vergriffen war, im Voigtländerschen Verlage zu Leipzig im Neudrucke wiedererschienen ist.

Wenn hier von Offenbarungen gesprochen wird, will das begründet sein, oder der Verfasser käme in den Verdacht unangemessener Lobrede. Er wagt diesen Versuch der Begründung, bittet aber den Leser, folgendes berücksichtigen zu wollen. Auf dem knapp verfügbaren Raume ist nur ein kurzer Abriss möglich; ein solcher kann aber nur die wesentlichsten Grundlagen und im übrigen nur Ergebnisse Hörbigers bringen und muß daher dem forschenden Leser überlassen, alle Zwischenentwicklungen in dem genannten Werke oder dem übrigen angegebenen Schrifttume nachzulesen. Wenn die folgenden Zeilen dem in alten Lehrmeinungen erzogenen Leser romanhaft erscheinen sollten, möge er also dieses bedenken und auch daran sich erinnern, daß zu den Anhängern der Glazialkosmogonie oder wie sie heute heißt, „Weltelehre“, hervorragende Männer unseres heutigen Wirtschaftslebens und der Wissenschaft gehören. Hörbiger ist es gelungen, wissenschaftliche Zusammenhänge zu entwickeln und aufzudecken, von denen uns teils Ursprünge geläufig waren, oder deren Ausgänge wir wohl kannten, deren doppelte Rätsel aber — die Folgen jener Ursprungserscheinungen und die Ursachen dieser Ausgänge — uns verschlossen und verdeckt waren. Ihre Lösung schafft der Geologie ganz neue überaus sinnfällige Unterlagen und setzt sie in den Stand, die Lage der Bodenschätze zu erklären, ja vorausbestimmen; sie erklärt die Rätsel der Wetterkunde und läßt dunkle Sagen und Überlieferungen, die bisher als Märchen angesehen wurden, als Tatsachenberichte erscheinen (z. B. die Offenbarung Johannes). Unerklärbare und

uns rätselhafte Tatsachen erhalten plötzlich eine einleuchtende Begründung, und große Lücken unseres Wissens schließen sich nunmehr ohne weiteres. Die Grenze des uns Unfaßbaren wird von Hörbiger etwas weiter gerückt und auf dem gewonnenen Gebiete unseres Wissens Ordnung und Geschlossenheit geschaffen.

Während die Astronomie bisher folgende Grundgedanken vertrat:

1. der Weltenraum ist leer und die glühenden Himmelskörper strahlen außer Licht auch Wärme in ihn aus,
2. die Schwerkraft pflanzt sich daher auch auf größte Entfernungen geradlinig fort, und die Sternenwelt hält sich gemäß den Newtonschen Gesetzen durch Anziehungskraft im heutigen Zustande,
3. es gibt im Weltall nur Körper erdig-metallischer Masse allerdings in allen Aggregatzuständen,

vertritt Hörbiger, der als weitbekannter Hütten- und Maschineningenieur reiche Erfahrungen mit hochgespannten und hocherhitzten Gasen, mit festen, flüssigen und vergasten Metallen und Erden gewonnen hatte, folgende Grundgedanken:

1. der Weltenraum ist mit einem, wenn auch ungemein feinen Stoffe angefüllt, dem Träger der Schwerkraft und der Hemmung aller Bewegungen,
2. die Schwerkraft pflanzen sich nur begrenzt fort, daher müssen die Sternbewegungen Trägheitsbewegungen, also durch äußeren Anstoß entstanden sein,
3. außer obigen Körpern gibt es auch solche aus Eis in allen Größen von Weltraumkälte (— 270 Grad); es stürzt in die glühenden Massen und der Ausgleich der Gegensätze: Eis und Glut ist der Ursprung alles Werdens und Vergehens im Weltall.

Neben Hörbiger tritt Spengler mit seinen dank unglücklicher Titelwahl für sein Hauptwerk im allgemeinen so falsch beredeten Gedanken. Die beiden Männer weisen dem Geiste, der ihnen zu folgen willig ist, neue Wege zu einer bisher uns unbekannten Geschlossenheit der Bildung und zeigen unser Leben und Geschichte und all unser Arbeiten und Handeln eingebunden in das Werden und Vergehen unseres Sonnensystems.

Vor undenklichen Zeiten schwebte ein Riesenstern von vier hundertfacher Sonnenmasse durchs All. Er zog einen erkalteten wasserdurchtränkten und überreisten Himmelskörper im Laufe der Jahrmillionen dank dem Flugwiderstande, den der Weltraumfüllstoff im Laufe der endlosen Zeiten bot, näher und näher an sich und schließlich in seinen Glutkörper hinein. Auf der Berührung zwischen Glutgasen und Eishülle entstande Schlackenkrusten um den Eindringling und schützten ihn vor zu schnellerem Auftauen. Er sank tiefer und tiefer bis in die seine spezifischen Gewichte eigentümliche Tiefe, das Wasser wurde erhitzt, überhitzt und harnte dann im Siedeverzuge als furchbarer Sprengkörper auf eine Störung des Gleichgewichtsstandes. Diese trat dann einmal ein. In furchtbarer Explosion sausten Reste des Eindringlings und feuerflüssige Massen des Riesensternes in dichter Wolke ins All. Die größeren langsam fliegenden Stücke zogen die kleineren schneller fliegenden an sich und wuchsen oder zwangen sie infolge des Geschwindigkeits

1) Auszug aus dem gleichnamigen Aufsatz in der Verkehrstechnischen Woche 1926, Hefte 10 und 11. In Heft 10 sind sinnentstellende Druckfehler unterlaufen, die mit einem Nachtrage in Heft 21 S. 252 berichtigt worden sind.

erschiedes zum Umlaufe, ein Schauspiel, wie es sich noch in
eren Zeiten wahrscheinlich in der Nova Persei ebenfalls ab-
te. In der Explosionsmasse wurde die Sonne Mittelpunkt
eine ganze Anzahl kleinerer Planeten und flog mit ihnen
ter den leichtesten und schnellsten Auswurfmassen her. Das
drehende Sonnensystem, das im Entstehen, wie alle von
dem Drucke befreiten Metallgemische, große Mengen Sauer-
stoff abgab, der sich mit Weltraumwasserstoff zu Wasserstaub
und Eisstaub verband, schob den sich bewegenden Staub zentral
zu flacher Linse nahe der Umlaufebene der Planeten zusam-
men und sog dadurch neuen Wasserstoff zu den Polen heran.
Dampf- bzw. Eisstaubbildung nahm bis zur Sauerstoff-
abspaltung ihren Fortgang und die äußersten Teilchen gelang-
schließlich außer Reichweite der Sonnenschwerkraft und
als hellglänzendes Gewölk mit dem Sonnensysteme weiter.
Dieses im schwachen Sonnen- und Sternenlichte schwach leuch-
tende Gewölk ist der Schleier der Eismilchstraße, während jene
Explosionsreste zum Teil erkaltet, übereist, als Kometen, zum
Teil als rote Sterne vor und hinter der Eismilchstraße mit der
ne fliiegend, den Übergang zur Fixsternwelt bilden. Die
Eismilchstraße gehört also nicht zur Fixstern-
welt, sondern zur Sonnenwelt. Zwischen Erde und Mars liefen
noch fünf sehr kleine Planeten um.

Die Laufbahnen aller Weltkörper werden, wie schon gesagt,
endlich leicht gehemmt. Diese verschwindenden Hemmungen
kommen erst im Laufe der Jahrmillionen meßbare oder merkbare
Größe an und zwingen die umlaufenden Körper in feinspiralige
Bahnen, die langsam zum Hauptsterne schrumpfen. Je leichter
der Planet, desto stärker die Schrumpfung, und so waren im
Anfange der Zeiten drei von den zwischen Erde und Mars umlaufen-
den Planeten von der Erde als Mond eingefangen und dann von
den verschlungen. Die Erdkruste bestand aus den Formationen
zur Jura und Kreide mit einem Di- und Alluvium. Das Ende
des vierten Planeten, des Tertiärmondes, sei nun kurz verfolgt.

Die Erde zog wieder einmal mondlos ihre Bahn. Ihre Achse
neigte sich aus im folgenden angedeuteten Gründen aufgerichtet,
Jahreszeiten waren weniger verschieden als heute, es
war fast „ewiger Frühling“. Da traf die Sonnenferne der
Erde mit der Sonnennähe des kleinen Planeten zusammen, dieser
fiel ihrer Schwerkraft und wurde gezwungen, statt außerhalb
der Erdbahn um die Sonne zu ziehen, nunmehr wechselnd sonnen-
seitig der Erde oder marsseitig mit ihr um die Sonne zu laufen.
Die Anziehungskraft sog die am Erdpole vorhandenen Wasser-
massen zum Teil und in großen Flutwellen nach den Tropen hin-
über. Die Menschen hatten plötzlich
den einen Mond, der ihre Nächte erhellte. Im Laufe der Jahr-
der tausende schrumpfte seine Bahn, seine Umlaufzeit ver-
zehrte sich, er rückte der Erde näher und näher. Vorübergehend
er auch einmal in 24 Stunden um, das heißt, er stand stets
auf demselben Längengrade, einen Flutberg unter sich und
auf der Gegenseite der Erde haltend und mit diesen auf- und
abwandelnd. Die Erde ächzte in allen Fugen, Zeiten geologischer
Veränderungen (Verwerfungen, Schichtungen) kamen über die
Erde. Die Lufthülle an den Polen wurde dünner wegen des Ab-
zuges nach dem Gleich und die Weltraumkälte konnte noch
in Breiten unter Eis und Schnee legen. Eine der Eiszeiten für
die Breiten war angebrochen. Der Mondumlauf wurde dann
schneller und schneller, dank der hohen Kreiselschwindigkeit
setzte sich die Erdachse langsam auf. Schließlich löste sich der
Mond auf und wurde der Erde einverleibt. Die Wasser-
massen strömten zum Pole zurück und rissen die alluvialen
Schichten früherer Zeiten mit sich fort. Eine Sintflut brach her-
über. Ihre Schrecken blieben im Gedächtnisse der Menschheit.

Die Menschen blieben im Gedächtnisse der Menschheit
den, auch als wieder ruhige, mondlose, glückliche Zeiten heran-
kommen waren. Ein neues Diluvium hatte sich abgelagert und
Alluvium setzte sich ab. Millionen von Jahren vergingen,
die reiche Kultur entwickelte sich, die sagenhafte Atlantis
ste, bis die Erde auch den letzten kleinen Planeten zwischen
Erde und Mars einfiel und zu ihrem Trabanten machte, un-
sern heutigen Mond. Die Ereignisse des letzten Mondeinfanges
derholten sich. Atlantis versank in den vom Pole heran-
kommenden Fluten, ebenso wie im Indischen Ozean das Land
zwischen Madagaskar und Indien und im Stillen Ozean das Oster-
reich.

Allgemeines.

Neuzeitliche Bürotechnik in der öffentlichen Verwaltung.
Bei dieser Bezeichnung ist das Deutsche Institut für wirt-
schaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung — Diwiv — in
amtlichen Abteilung der Großen Polizei-Ausstellung ver-
treten. Beteiligt sind hieran nur amtliche Stellen, und zwar:
Reichsministerium des Innern, die Deutsche Reichsbahn und

Unsere graue Vorzeit begann. Die alten Ägypter schufen ihr
Reich, ihre Kultur, die alten Babylonier ebenfalls. Jeden Welt-
volkes Geschichte und Kultur, die wir nunmehr im einzelnen
verfolgen können, lief nach Spengler in wesensgleicher Entwick-
lung ab. Es folgte die Hochkultur der Chinesen, der Mexikaner,
der alten Welt, des Morgenlandes und des Abendlandes. Spengler
zerschlägt die anmaßende Lehre von Altertum, Mittelalter und
Neuzeit, die sich selbst als Krone der Schöpfung ansieht und
vergißt, was frühere Zeiten Größeres als wir geschaffen haben.
Jede Hochkultur führt nach Spengler ein eigenes Leben und ist
jeder anderen gleichwertig. Erhaben zwecklos wachsen nach
Spengler diese Hochkulturen.

Hier arbeitet Frobenius weiter und verfolgt eine über die
Erde pendelnde Kulturwelle, pendelnd zwischen Occident (West-
europa) und Orient (Indien). Unbekannt sind ihm noch Hör-
bigers Lehren und er schließt daher nicht weiter, daß seine
Kulturwelle in Atlantis entsprang und durch kosmisches Gesche-
hen geleitet ihren Weg durch unsere Geschichte nahm. Sie wird
nach Spengler und Frobenius unser Volk ergreifen, dessen
Lebensziel noch nicht erfüllt ist. Sie wird dann weiter wandeln
über die Erde und einst die Auflösung unseres Mondes, also eine
neue Sintflut erleben. Millionen Jahre mondloser Nächte fangen
wiederum an, das Leben blüht, bis der Mars eingefangen wird
und der Ablauf der Ereignisse, nur in stärkerem Maße, sich
wiederholt. Das Leben erlischt, wenn die Erde sich den Mars
mit seiner rd. 450 km starken Wasserhülle einverleibt. Sie wird
überflutet und erkaltet. Luftlos und lebensbar zieht sie ihre
Kreise und endet im Schoße der Sonne, die dann nach dem Ver-
schlingen der übrigen Planeten vielleicht als Eindringling an
einer neuen Fixsternexplosion beteiligt wird.

Tief greifen diese Lehren in unser heutiges Leben ein. Hör-
biger zeigt, wie das Wetter von der Planetenstellung beeinflusst
wird, wie sich die Geheimnisse der Meteorologie lösen. Er bahnt
neue Wege zur Vorausbestimmung des Wetters, das unsere Ernt-
ten, ihren Nahrungsgehalt und damit das Wohl und Wehe eines
jeden von uns bestimmt. Er sagt uns, woher in unseren Bau-
gruben und Einschnitten die merkwürdigen Schichtungen kom-
men, er gibt eine Erklärung für die tiefen kiesgefüllten Erd-
spalten, in denen das Grundwasser rinnt, dessen Fließen die
Wünschelrute ausschlagen läßt. Er hat es sogar vermocht, die
1916 erbohrten Erdölquellen von Oklahoma schon 1906 als vor-
handen zu vermuten. Spengler verlangt von uns den Mut,
unserem Schicksale ins Antlitz zu sehen und auf die unerfüll-
baren Sehnsüchte nach romantischen Zeiten, nach Blütezeiten der
Künste zu verzichten; er zeigt uns als Ideal unserer Zeit den
weltpolitisch denkenden, willensstarken Menschen, der männlich
zum Kampfe bereit ist und den Staatsgedanken zur höchsten
Blüte bringt.

In skizzenhaftem Umriss sollten die neuen Gedanken die
Aufmerksamkeit der Leser erwecken und zum Nachdenken und
Forschen anregen. Die Stellung der Wissenschaft ist zwar sehr
geteilt, sie sei hierbei nicht weiter erörtert; es darf gebeten wer-
den, darüber Näheres in der Verkehrstechnischen Woche 1926,
Heft 10/11, nachzulesen. Es ist ja bekannt, daß jeder neue Ge-
danke zunächst bekämpft wird, und der Verfasser befindet sich
in der guten Gesellschaft von Besten unserer Zeit, wenn er be-
hauptet, daß beider Männer Werk einen tiefen Einfluß auf unsere
Bildung, unser Tun und Handeln gewinnen wird.

Schrifttum (vgl. auch Verkehrstechnische Woche 1926, Heft 2).
Hörbiger-Fauth, Glazialkosmogonie, 1912 (Neuabdruck 1925),
Gzl. rd. 50 RM.

H. Fischer, Weltwenden, Gzl. 6,00 RM.
H. Fischer, Rätsel der Tiefe, Gzl. 5,00 RM.
H. Fischer, Rhythmus des kosmischen Lebens, 6,00 RM.
P. Fauth, Mondschicksal, Gzl. 6,00 RM.
Voigt, Die Weltelehre und ich, 0,60 RM.
und die übrigen Bücher der Weltelehrebücherei, Verlag Voigtlän-
der-Leipzig.

Die Zeitschrift „Der Schlüssel zum Weltgeschehen“. Heraus-
gegeben von Hanns Fischer.

O. Spenglers Schriften, Verlag H. Beck-München.
Frobenius, Vom Kulturreich des Festlandes, Wegweiser-Verlag,
Charlottenburg (vergriffen).

die Deutsche Reichspost. Unter anderem werden dort vor-
geführt: Neuzeitliche Registraturen, Büroförderanlagen, automa-
tische Bürofornsbetriebe, Lochkartenverfahren (im Betrieb
vorgeführt) und ihre Anwendungsmöglichkeiten nebst Num-
merierungsaufbau und Spezialkarteien, Arbeitsuntersuchungen auf
betriebswissenschaftlicher Grundlage. Es wird beabsichtigt,
diese Ausstellung später als Dauerausstellung einzurichten und
durch Beteiligung weiterer amtlicher Stellen nutzbringend für
Behörden und Beamtenschaft auszugestalten.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Eisenbahn-Verkehrsordnung.** Durch Verordnung des Reichsverkehrsministers vom 31. August d. J. ist § 72 der Eisenbahn-Verkehrsordnung bis auf weiteres dahin geändert worden, daß der Tarif für Nachnahmen nach Eingang einen Mindestbetrag festsetzen kann. Bei Nachnahmen dieser Art hat der Absender dem Frachtbrief einen Nachnahmebegleitschein nach dem von der Eisenbahn vorgeschriebenen Muster beizugeben. Diese Regelung ermöglicht es, dem schon lange gehegten Wunsch der Geschäftswelt auf beschleunigtere Auszahlung der Nachnahmen unter 150 RM. zu entsprechen. Denn während jetzt solche Nachnahmen erst nach 2 oder 3 Wochen (je nach der Länge der Beförderungsstrecke) ausgezahlt werden, wird dies künftig sofort geschehen, nachdem der Nachnahmebegleitschein mit der Bestätigung der Empfangsstation über die erfolgte Einzahlung der Nachnahme durch den Empfänger an die Versandstation zurückgelangt ist. Die Beigabe des Nachnahmebegleitscheins durch den Absender, worauf im Interesse einer schnellen Abfertigung eisenbahnseitig nicht verzichtet werden kann, fällt gegenüber dem gebotenen Vorteil als neue Belastung der Verfrachter nicht so sehr ins Gewicht, zumal da der durch den Tarif festzusetzende Mindestbetrag auf 20 RM. bemessen werden wird, so daß bei uns nur etwa 14 % aller Nachnahmesendungen ein Nachnahmebegleitschein mitzugeben ist. Außerdem kann Auflieferern von Massensendungen die Beigabe von Nachnahmebegleitscheinen auf Antrag erlassen werden. Geringere Nachnahmebeträge (bis 20 RM.) sind in der Regel sofort bei der Auflieferung des Gutes als Barvorschüsse auszahlbar. Ausgenommen hiervon sind lediglich Nachnahmen auf Güter, für die Vorauszahlung der Fracht verlangt werden kann, auf Güter, die bahnlagernd gestellt sind, sowie solche, deren Wert nach dem Ermessen der Versandstation den Nachnahmebetrag nicht sicher deckt.

— **Außerordentliche Sicherheitsmaßnahmen der Reichsbahn.** Die wie eine Epidemie in letzter Zeit auftretenden Unfälle im Bereich der Deutschen Reichsbahn, die an ähnliche Unfallperioden z. B. im Jahre 1898 erinnern, haben der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nach ernststen Beratungen zu außerordentlichen Maßnahmen Veranlassung gegeben.

Für die Reichsbahn gilt ebenso wie für jede andere Verkehrsverwaltung als Richtschnur, daß die Wahrung der Betriebssicherheit vor allen finanziellen Bedenken stehen muß. Die Reichsbahn ist sich ihrer Verantwortung voll bewußt, daß sie kein frevelhaftes Spiel mit Menschenleben treiben darf. Alle menschenmöglichen Mittel müssen für die sichere Transportführung erschöpft werden.

Nun mußte während der Kriegszeit Raubbau an Gleisen, an Brücken und am Wagenpark wie überhaupt an allen Bahnanlagen getrieben werden. Diese Schäden können erst in ernster langwieriger Arbeit ausgemerzt werden. Um trotzdem die Betriebssicherheit zu wahren, mußte die Geschwindigkeit der Züge stark verringert werden. Mit dem Umbau des Oberbaues geht es rüstig voran, so daß bald wieder der Friedenszustand erreicht ist und auch die Geschwindigkeit der Züge auf Friedensstand gebracht werden kann. Zwar sind durch ständige Mechanisierung der Arbeit Köpfe erspart worden, jedoch ist der Personalstand heute noch trotz geringeren Verkehrs höher als im Jahre 1913.

Obleich der Hauptverwaltung der Reichsbahn allmonatlich Berichte über die Betriebsführung und den Zustand der Anlagen vorgelegt werden und obgleich in diesen Berichten, die direkt aus der Praxis stammen, stets betont worden ist, daß die Betriebssicherheit durchaus gewahrt ist, hat sich die Hauptverwaltung zu folgenden Maßnahmen entschlossen:

1. Der Streifendienst ist in starkem Maße auf den Strecken und Bahnhöfen auch bei Nacht zu verstärken. Ist es doch eine alte Erfahrung, daß einmal verübte Anschläge in der ersten Zeit zu Wiederholungen Anreiz geben.

2. Die besten Praktiker der Reichsbahnverwaltung treten sofort mit Vertretern des Reichsverkehrsministeriums und fachkundigen Vertretern des Beamten- und Arbeiterpersonals zu Kommissionen zusammen, die das gesamte Reichsbahngebiet zur Kontrolle bereisen. Sie sollen feststellen: den Zustand des Oberbaues, den Zustand des rollenden Materials, die Handhabung des Betriebsdienstes, die Beanspruchung des Personals.

Die Kommissionen haben sich bereits am 6. d. M. auf den Weg begeben und werden die ersten Berichte über die Hauptstrecken bereits in dieser Woche erstatten.

Die Unfälle und ihre Erörterung in der Öffentlichkeit haben naturgemäß Unruhe und Nervosität ins Publikum und auch das Reichsbahnpersonal getragen. Es wird erste Aufgabe aller Stellen sein, beruhigend zu wirken. Die Unterstützung der Öffentlichkeit hierbei wird nicht entbehrt werden können und wird erbeten.

— **Eisenbahnelektrisierung in Bayern und Schlesien.** Wie a. München mitgeteilt wird, ist die Elektrisierung der Eisenbahnstrecke München-Ulm grundsätzlich bereits beschlossen worden. Der Zeitpunkt für die Ausführung der Arbeiten kann zwar noch nicht festgesetzt werden, man hofft jedoch, mit den Vorarbeiten im Laufe des nächsten Jahres beginnen zu können. — Auf der schlesischen Gebirgsstrecke Görlitz-Hirschberg-Breslau wird die 50 km lange Reststrecke Königszell-Breslau im nächsten Jahre mit der elektrischen Fahrleitung ausgerüstet, so daß dann eine große, in sich geschlossene Betriebseinheit von insgesamt 310 km Länge elektrisch betrieben wird.

— **Landeseisenbahnrat Hannover.** Die 8. Sitzung des Landeseisenbahnrats findet am 22. September d. J., vormittags 11½ Uhr in Braunschweig im Sitzungssaale der Handelskammer statt. Auf der Tagesordnung stehen geschäftliche Mitteilungen sowie Mitteilungen über die Tarifrage und Betriebsfragen.

— **Neuer Verschluss an den zweiflügeligen Schiebetüren der Berliner Nordsüdbahn.** Die Wagen der Berliner Nordsüdbahn sind an jeder Langseite mit drei Türen versehen, die nach dem Muster ausländischer Schnellbahnen als zweiflügelige Schiebetüren ausgebildet sind. Das Türschloß mit seinen Klinken ist in üblicher Höhe — etwa Brusthöhe — angebracht. Die Türen hängen in Rollen und sind vermöge einer sinnreichen Kettübertragung so leicht beweglich, daß sie mit nur einer Hand geöffnet und geschlossen werden können.

Es ist wiederholt vorgekommen, daß unachtsame Fahrgäste beim Schließen einer solchen zweiflügeligen Tür an den Handgriffen durch Einklemmen verletzt wurden, weil sie auf das Mitgehen des zweiten Flügels beim Bewegen des einen Flügels nicht genügend Obacht gegeben hatten. Um diesem Umstande, der sich übrigens auch auf ausländischen Schnell- und Straßenbahnen bei Verwendung handbedienter zweiflügeliger Türen bemerkbar gemacht hat, abzuhelfen, findet jetzt eine Änderung der Schließvorrichtung statt; sie besteht darin, daß das Schloß an das obere Ende der Tür, und zwar an das obere Ende, verlegt wird, während die Türklinke selbst unverändert in ihrer jetzigen Höhe verbleibt. Es werden also Schloß und Klinke räumlich auseinandergelegt und durch eine einfache Steuervorrichtung miteinander verbunden. Auf diese Weise sind die Türkanten fast in ihrer ganzen Höhe, insbesondere aber in ihrem mittleren Teil für die Anbringung einer nachgiebigen Armierung (beispielsweise Hohlgummileiste oder federnde Metalleiste) freigegeben. Hierdurch werden bei etwaigem Einklemmen von Gliedmaßen Verletzungen der Fahrgäste beim Türschließen vermieden. Beschmutzungen von Kleidungsstücken durch überflüssige Schlösser oder ein Zerreißen von Kleidern an den Schloßschnepfen können nicht mehr vorkommen. Wie eingehende Versuche mit der zum Patent angemeldeten Vorrichtung ergeben haben, ist auch bei der oberen Lage des Schlosses ein zuverlässiges Schließen der Tür verbürgt.

W. M.

— **Verwaltungsakademie Berlin.** In dem Studienplan für das Winterhalbjahr sind folgende Vorlesungen aufgenommen: A. Staats- und Wirtschaftswissenschaften: Jastrow: Enzyklopädischer Überblick über die Studiengebiete; Eulenburg: Theoretische Nationalökonomie; Boese: Nationalökonomische Übungen; Motschmann: Geld- und Kreditprobleme der Gegenwart; Wagemann: Bank- und Börsenwesen; Brinkmann: Die kaufmännische Bilanz und ihre Bewertung. B. Rechtswissenschaften: Lucas: Bürgerliches Recht I, allgemeiner Teil; Titze: Bürgerliches Recht II, Schuldverhältnisse; Kaskel: Übungen im bürgerlichen Recht; Hülsen: Handelsrecht, Teil I; Volkmar: Zivilprozeß; Kohlrausch: Strafrecht, allgemeiner Teil; Kiesow: Strafrecht, besonderer Teil; Poetzsch: Staatsrecht; v. Dultzig: Verwaltungsrecht; Mende: Beamtenrecht. C. Auslandswissenschaften: Hoetzsch: Das neue Staatenbild Europas seit dem Versailler Vertrag; Martius: Organisation und Aufgabe der Völkerbünde; Bergsträßer: Gegenwartsfragen der Politik; (Dozent noch unbestimmt); Die deutsche Handels- und Vertragspolitik; von Beligand: Das Verwaltungsrecht in zwischenstaatlichen Verkehr; Kraske: Staatsangehörigkeit; Jahn: Die Bilanzen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; Sommerlatte: Güterverkehr und Wirtschaft; Kittel: Rechtsstellung und Verfassung der deutschen Eisenbahnen; Wechmann: Neues und Geplantes in der Reichsbahnelektrisierung; Spieß: Fortentwicklung der Gütertarife; (Dozent wird später bestimmt); Großraumgüterwagen; (Dozent wird

iter bestimmt): Betriebslehre; Gaier: Die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung der Deutschen Reichsbahn; Saller: zeitlicher Bahnbau und Bahnunterhaltung. E. Allgeines. Lietzmann: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten; Maier: Einführung in die Philosophie und in: Praktische Redebungen.
Das Vorlesungsverzeichnis ist gegen Voreinsendung von Pfg. vom Sekretariat der Verwaltungsakademie, Berlin W 8, arlottenstr. 50/51, zu beziehen.

Österreich.

— Die österreichischen Bundesbahnen im ersten Halbjahr 1926. Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen hat am September Vertretern der Presse Mitteilung über die Geschäftsergebnisse der Bundesbahnen im ersten Halbjahr 1926 gemacht.

Der Direktor der Bundesbahnen Ingenieur Foest-Mons. II gab im einzelnen folgende Aufklärungen: Der unbedeckte Fehlbetrag des ersten Halbjahres beträgt bei den Bundesbahnen 26 Millionen Schilling. Man muß aber bei dieser Gelegenheit bedenken, daß auch die österreichischen Staatsbahnen im ersten Halbjahr immer passiv waren und erst im zweiten Halbjahre durch den Ernteverkehr und die Kohlentransporte positiv werden konnten. Es handelt sich also um eine ständig wiederkehrende Tatsache, der auch in dem vom Generalkommissar und der Regierung genehmigten Voranschlag der Bundesbahnen Rechnung getragen ist. Freilich übersteigt der Abgang an veranschlagten Fehlbetrag um 6 Millionen Schilling, weil bei Erstellung des Voranschlags im vorigen Sommer nicht die Auswirkungen der heurigen Wirtschaftskrise, und schon gar nicht den unangenehmen Zuwachs durch die Wetterkrise vorzusehen konnten.

Die rückläufige Bewegung ist aber nicht nur in Österreich zu beobachten. Die schweizerischen Bundesbahnen geben sowohl im Mai als auch für Juni 1926 an, daß die Zahl der Reisenden um mehr als 10 % gegenüber dem Stande von 1925 zurückgegangen ist. Die Österreichischen Bundesbahnen haben ähnlich wie die schweizerischen Bundes- und die deutschen Reichsbahnen eine jährliche Steigerung von 3 % der Zahl und dem Werte nach veranschlagt. Wenn man bei den schweizerischen Bundesbahnen sieht, daß die Steigerung nicht nur ausgeblieben, sondern, daß im Gegenteil eine so starke Senkung eingetreten ist, so kann man daraus ersehen, daß der Rückgang eine Tatsache ist, die alle in der selben Wettersphäre liegenden Bahnen trifft. Denn das schlechte Ergebnis der Österreichischen Bundesbahnen im ersten Halbjahr ist ausschließlich auf den verringerten Personenverkehr zurückzuführen, der eine Folge der Wirtschaftskrise und der gleichzeitig aufgetretenen Wetterkrise ist. Es scheint, als ob im Juli der Ausfall gegenüber dem Voranschlag sich vermindert hätte und die Augusteinnahmen des Reiseverkehrs den Erwartungen entsprechen, doch liegt für diese Monate noch kein abschließendes Urteil vor.

Die Bundesbahnen haben vor einigen Monaten eine Betriebskreditvereinbarung mit einem Bankenkonsortium getroffen. Der Generaldirektor der Bundesbahnen hat in einer Pressekonferenz am 7. Mai erklärt, daß wir, um uns über den jeweiligen Ultimodarf hinwegzuhelfen, einen Betriebskredit bei den Banken aufnehmen mußten. Bei Errichtung des Wirtschaftskörpers „Österreichische Bundesbahnen“ haben wir nicht etwa wie die Postsparkasse einen Betriebskredit erhalten, sondern nur ein Grundkapital von 200 Millionen Schilling, das sich aus Beständen in den Bahnhof- und Direktionskassen und aus gewissen Materialvorräten zusammensetzte. Unter solchen Verhältnissen waren wir gezwungen, bei den Banken einen Kredit im Höchstmaß von 10 Millionen Schilling aufzunehmen. Wir haben diesen Kredit im ersten Halbjahr 1926 zunächst bis 44 Millionen Schilling in Anspruch genommen. Der Vorgang ist folgender: Wir haben am 1. jedes Monats die Käufe an Kohle zu decken, am 26. und 27. die Bundesbahndirektionen und sonstigen Dienststellen für die Verpflichtungen gegenüber dem Personal zu beteiligen. Viele Millionen Schilling müssen zur Verfügung stehen. Für diese Abteilungen wird dann der Bankenkredit herangezogen. Vom 1. eines jeden Monats werden die Eingänge langsam wieder ansammelt. Wir haben heute bereits wieder bei den Banken ein Guthaben von 12,6 Millionen Schilling. Die Verschuldung an den Banken ist also keine Verschuldung als solche, sondern nur eine Hilfe für den Ultimo.

Wie die Gesamtentwicklung des Jahres 1926 ablaufen wird, kann man heute nicht sagen. Wir leben in einer ruhigen Zeit, hoffen aber doch, daß die Einnahmen aus dem Personenverkehr sich bessern, und daß jene, welche ihre Reisen wegen des Wetters bisher nicht unternommen haben, nunmehr im Herbst fahren werden. Wir hoffen auch, daß der reichere Reiseverkehr noch einige Zeit andauern wird. Selbst nach Beendigung des englischen Kohlenausstandes wird ein Teil der englischen Gruben noch längere Zeit zum Stillstand verurteilt

sein, ein gewisser Hundertsatz des Bergbaues dürfte überhaupt nicht mehr in Betracht kommen. Die Erreichung der vollen Förderung in England wird sich jedenfalls unmöglich von heute auf morgen erreichen lassen, und während dieser Monate werden die Transporte Ruhrrevier über Brenner oder Ostrau-Bernhardstal-Tarvis bzw. Oberschlesien-Bernhardstal-Tarvis andauern und unseren Ausfuhrverkehr beschäftigen. Ein solcher kann freilich nicht mit hohen Tarifen erstanden werden, denn es handelt sich hier um einen Wettbewerb von Fahrleistungen an das Ausland, die nur nach gewissen Zugeständnissen an den Wettbewerb erreicht werden kann. Immerhin beschäftigt dieser Durchfuhrverkehr das Personal und wirkt einer weiteren Verödung der Bahnhöfe entgegen.

Von großer Wichtigkeit für die Entwicklung des Bahnverkehrs überhaupt ist auch die Frage des Flug- und Kraftwagenwettbewerbes. Wir haben Unmögliches geleistet, denn wenn man heute in viereinhalb Stunden von Wien nach Salzburg und in sieben Stunden von Wien nach München fahren kann, so hätte man das im Frieden für undenkbar gehalten. Es gibt aber Leute, die lieber fliegen. Dagegen sind alle Bahnen machtlos. Dieser Wettbewerb wird immer stärker, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Bundesbahnen da ebenso wenig mitkönnen wie eine andere Bahn. Genau so verhält es sich beim Kraftwagen, der von Haus zu Haus fährt, der jeden Augenblick abgehen kann und auf welchen man nicht zu warten braucht. Hier liegt bekanntlich ein schwieriges Problem. Ferner ist die Bahn durch die Unfallhaftpflicht belastet. Ein Autobus der Stadt Wien ist ein Lastfahrzeug, das keine Haftpflicht trägt, und wenn ein Unglück geschieht, wird die Gemeinde Wien jeden Entschädigungsanspruch zurückweisen. Wenn wir aber mit einem Lastzug irgendein Unglück haben, erwachsen uns aus der Haftpflicht große Kosten.

Auf der einen Seite die Straßenerhaltung, auf der anderen die Haftpflicht — hier liegt ein Versagen der Gesetzgebung vor. Die Gesetzgebung in Österreich muß sich sehr bald darüber klar werden, daß in den Bahnen, ob es nun die Bundesbahnen oder private Lokalbahnen sind, der weitaus größte Teil des Volksvermögens steckt, und daß dieses Volksvermögen nicht einfach vernichtet werden kann, weil man gegenwärtig mehr Freude am Fliegen oder Kraftwagen hat. Das Verhältnis der Bahnen zum Kraftwagen- oder Flugwettbewerb wäre am zweckmäßigsten so zu ordnen, daß derjenige, der die Bahn betreibt, auch die Flug- und Kraftwagenlinien zu betreiben hat. Alle drei Stellen müssen sich gegenseitig als Zubringer von Fracht und Reisenden unterstützen, nicht aber in einer Weise Wettbewerb bereiten, die schließlich am Volksvermögen ausgeht.

— Verwaltungsübertretungen nach der Eisenbahnbetriebsordnung. Einzelne politische Bezirksbehörden haben aus den Bestimmungen der neuen Verwaltungsverfahrensgesetze eine Änderung des bisherigen Rechtszustandes in bezug auf die Strafbarkeit von Übertretungen der Eisenbahnbetriebsordnung abgeleitet, wonach insbesondere das Auf- und Abspringen der Reisenden auf den und von dem fahrenden Zug überhaupt nicht mehr oder nur unter gewissen Voraussetzungen strafbar sei.

Auf Einschreiten der Generaldirektion der Österr. Bundesbahnen hat nunmehr das Bundeskanzleramt allen Landesregierungsämtern und Polizeidirektionen eröffnet, daß Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des II. Abschnitts der Eisenbahnbetriebsordnung unzweifelhaft den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung bilden, demnach gemäß Artikel VII des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen von den politischen (Polizei-) Behörden (mit Geld bis 200 S oder Arrest bis zu 2 Wochen) zu bestrafen seien.

Insbesondere im Falle des Auf- und Abspringens auf einen oder von einem fahrenden Zuge (§ 95 EVO.) könne auch die Berufung darauf, daß der Übertreter das Verbot nicht gekannt habe (§ 5, Abs. 2, des Verwaltungsstrafgesetzes), niemals die Einstellung des Strafverfahrens oder einen Freispruch rechtfertigen, weil das Verbot des § 95 EVO. als vollkommen eingelebt bezeichnet werden müsse und heute weder von einer unverschuldeten Unkenntnis dieser Vorschrift, noch auch angesichts der außerordentlichen Gefährlichkeit des Aufspringens davon gesprochen werden könne, daß der Täter die Un erlaubtigkeit seines Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht einzusehen vermochte. Der Umstand, daß auch Eisenbahnbedienstete bei ihren dienstlichen Verrichtungen während der Zugbewegung auf- und absteigen, rechtfertigt nicht die Auffassung bei Fahrgästen, daß ihnen ein Gleiches erlaubt sei.

— Österreichische Wanderbewegung. Im ersten Vierteljahr 1926 sind aus Österreich 1007 Personen nach außereuropäischen Ländern ausgewandert gegen 781 im gleichen Vierteljahr 1925. Von den diesjährigen Auswanderern gingen 309 nach Brasilien, 150 nach Argentinien, 111 nach Kanada und 97 nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Als neues Zielland ist diesmal das asiatische Rußland zu verzeichnen, wohin in diesem

Jahre 217 Österreicher ausgewandert sind. Während bis zum Jahre 1923 die größte Zahl der Auswanderer aus dem Burgenland stammte, stand im ersten Vierteljahr 1926 Wien mit 276 Personen an der Spitze; dann folgten Steiermark mit 212, Niederösterreich mit 201 und Oberösterreich mit 129 Auswanderern. Während im Vorjahre noch 4429 Ausländer zur Berufsausübung nach Österreich eingewandert waren, geht die Zahl dieser Einwanderer infolge des seit dem 1. Januar d. J. in Kraft stehenden Inlandarbeiterschutzes bedeutend zurück, das die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer an eine behördliche Bewilligung knüpft. Im ersten Viertel dieses Jahres wurde eine solche Bewilligung in 330 Fällen gewährt, doch handelt es sich hier nicht nur um neu eingewanderte Personen, sondern auch um solche Ausländer, die sich schon früher hier aufgehalten, jedoch ihre Stelle gewechselt haben. Durchgewandert sind durch Österreich im ersten Viertel dieses Jahres 25 043 Ausländer, darunter 17 135 Rumänen, 2694 Südslawen, 2310 Polen und 1389 Ungarn. Zumeist handelt es sich hier um Auswanderer nach überseeischen Gebieten; es gingen nach Südamerika 18 900 und nach Palästina 1077 Personen.

Niederlande.

— **Eisenbahnunglück bei Leyden.** Einer Meldung aus Amsterdam zufolge ist am 9. d. M., nachmittags, der Personenzug 218, der 2,48 Uhr den Haag in Richtung Amsterdam verlassen hatte, nahe bei Leyden entgleist. Mehrere Personenwagen wurden schwer beschädigt. Von den umliegenden Städten wurden Rettungsmannschaften und Hilfszüge herbeigerufen. Es wurden drei Tote und zehn Schwerverletzte gezählt. Zahlreiche Leichtverletzte und Verwundete wurden ins Akademische Krankenhaus nach Leyden gebracht.

Übrige europäische Länder.

— **Bevorstehende Tarifierhöhung in Polen.** Der „Allg. Tarif-Anz.“, Wien, teilt in Nr. 27 folgende ihm zugegangene Nachricht mit:

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 ab wird eine Erhöhung der Gütertarife um 10 % in Aussicht genommen; die Genehmigung zu dieser Tarifierhöhung ist zwar noch nicht erteilt worden, doch dürfte an ihrer Einführung nicht mehr zu zweifeln sein. Ebenfalls vom 1. Oktober 1926 ab sollen die Personentarife, und zwar bei Entfernungen bis 100 km um 20 %, von 100 bis 200 km um 13 %, von 200 bis 300 km um 10 % und darüber hinaus um 6 % erhöht werden.

— **Polnische Kohlenausfuhr über Danzig im Juli 1926.** Infolge des fortdauernden englischen Kohlenarbeiterstreiks war den Zeitungsnachrichten zufolge die Nachfrage nach polnischer Kohle so stark, daß der Bedarf wegen Beförderungs- und Verladungsschwierigkeiten sowie wegen Wagenmangels im Monat Juli d. J. nicht gedeckt werden konnte. Mehr als bisher war man gehindert, die Häfen von Danzig (268 000 t) und Gdingen (35 000 t) voll auszunutzen, weil diese durch die Erzeinfuhr zum Teil in Anspruch genommen wurden. Im Berichtsmonat wurden daher größere Mengen Kohle über Stettin (89 000 t) und Hamburg (414 000 t) geleitet. Die polnische Kohle ging sogar über Harburg (23 000 t) und Bremen (49 000 t). Alle neu eingerichteten Weichselhäfen in Dirschau (32 000 t), Thorn, Schultitz, Karldorf sowie der Warthehafen bei Posen und der Oderhafen Kosel wurden nach Möglichkeit ausgenutzt. So wuchs die gesamte Juliausfuhr zu Wasser und auf sonstigem Wege auf 1 835 000 t gegenüber 1 395 000 t im Juni an. Das Mehr beträgt 440 000 t oder rd. 30 %.

Über den Danziger Hafen gingen im Monat Juli d. J. 268 000 t gegenüber 272 000 t im Monat Juni d. J., über Gdingen 35 000 t (38 000 t), über Dirschau 32 000 t (33 000 t). Im Monat Juli 1925 wurden erst 31 000 t polnischer Kohle über den Hafen von Danzig ausgeführt, eine Kohlenmenge, die jetzt von jedem der beiden Häfen Gdingen und Dirschau bewältigt wird.

— **Verkehrswerbung für polnische Steinkohlentransporte nach Italien über die Tschechoslowakei.** Die polnischen, tschechoslowakischen und österreichischen Bahnverwaltungen bewilligen seit dem 1. d. M. für die Beförderung von Steinkohle und Steinkohlenbriketts von polnischen Grubenstationen nach Tarvis den besonders ermäßigten Frachtsatz von 303 österreichischen Groschen. Bedingung ist die Auflieferung von mindestens 700 t auf einmal in geschlossenen Zügen und Frachtzahlung für das Ladegewicht des verwendeten Wagens. Der ermäßigte Frachtsatz gilt nur für Sendungen, die mit direktem Frachtbrief in den namentlich genannten Kohlenversandstationen aufgeliefert werden und für Italien bestimmt sind. Der Absender muß schon bei Auflieferung die Anwendung dieses ermäßigten Frachtsatzes beantragen. Die Sendungen werden über Granica-Petrowitz und über Oderberg-Lundenburg geleitet. Die Ermäßigung gilt im

Kartierungswege bis 31. August 1927 und erstreckt sich auf ganzen polnisch-tschechoslowakisch-österreichischen Durchlauf.

Im Falle der Auflieferung von mindestens 18 000 t monat ermäßigt sich der Frachtsatz auf 289 österreichische Groschen für 100 kg. Diese Begünstigung gilt im Rückvergütungsweg. Wenn die vorgeschriebene Menge nicht erreicht würde, kann dies im Folgemonat ausgeglichen werden. Bei Auflieferung mindestens 400 000 t in der Zeit vom September 1926 bis 31. August 1927 durch einen und denselben Absender ermäßigt sich der Frachtsatz auf 263 österreichische Groschen.

— **Zur Reform der tschechoslowakischen Eisenbahntarife.** Ergänzung der in Nr. 33, S. 896 d. Ztg., mitgeteilten Richtung zur bevorstehenden Reform des tschechoslowakischen Gütertarifes wird berichtet, daß von den Interessenten immer laut der Wunsch ausgesprochen wird, die gebrochene Frachtberechnung, die noch bei Sendungen im Verkehr zwischen Stationen der Hauptstrecke und vielen Lokalbahnstrecken Anwendung ist, noch vor Durchführung der Reform aufzuheben und die bisher nur bei der Kaschau-Oderberger Eisenbahn bei drei slowakischen Lokalbahnen eingeführte Durchschnittsberechnung der Frachtsätze auf alle Lokalbahnen auszudehnen, um dadurch die Frachtberechnung im gesamten Gebiet der tschechoslowakischen Bahnen zu vereinheitlichen. Mit der Tarifierform hängt weiter die Umarbeitung der Eisenbahnverkehrsordnung zusammen. Das Eisenbahnministerium hat bereits einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet. Die Verfrachter verlangen die Beschleunigung der Tarifverhandlungen, wobei sie betonen, daß bei den Annahmetarifen die tschechoslowakischen Tarife nicht höher sein dürfen als die Tarife jener Länder, die in diesen Artikeln den heimischen in Wettbewerb stehen, gleichgültig, ob es sich um Ganz- oder Halbfabrikate oder um Rohprodukte handelt.

— **Vergleichsvorschlag für die Aussig-Teplitzer Marktprioritäten.** Die Vertrauensmänner der Besitzer der Aussig-Teplitzer Marktprioritäten von 1896 und 1909, von welchen noch ein Nettobetrag von 4 768 000 M in Umlauf ist, haben sich bereit erklärt, die Schuld gegen Zahlung eines Betrages von 2 861 tschechische Kronen zu quittieren. Die Stellungnahme der tschechoslowakischen Finanzbehörden zu dem Vergleichsvorschlag ist für die nächste Zeit zu gewärtigen. Wird er angenommen, so verbleibt die endgültige Entscheidung den Prioritätenbesitzern, welche dann zu beschließen haben werden, ob sie von den Vertrauensmännern vorgeschlagenen Vergleich annehmen, oder ob sie es auf den Prozeß ankommen lassen.

— **Änderung der Bestimmungen über die tschechoslowakischen Zollmanipulationsgebühren.** Das Eisenbahnministerium in Prag hat mit Gültigkeit vom 1. September neue Bestimmungen über die Gebühren für die bahnsseitige Erfüllung der Zollvorschriften erlassen. Insbesondere sind die neuen Manipulationsgebühren für die Teilnahme des bahnamtlichen Zolldeklaranten, die Gebühren für besondere Ausübungen neu geregelt. Der Erlaß enthält auch grundsätzliche Bestimmungen über die Verpflichtung der Verfrachter zur Zahlung der Zollmanipulationsgebühren bei Durchfuhrsendungen und bei Sendungen, die in den Grenzstationen ohne Umladung neu angeliefert werden.

— **Der Kampf um den Schweizer Ausfuhrverkehr.** Die Schweiz ist hinsichtlich ihres überseeischen Ein- und Ausfuhrverkehrs zweifellos das am meisten umworbene Land. Die deutsche Seeschiffahrt hatte lange Zeit mit Rücksicht auf die hohen deutschen Bahnfrachten keine Möglichkeit, sich an diesem Verkehr zu beteiligen. Seitdem nun aber die Deutsche Reichsbahn durch Ermäßigung ihrer Transitfrachten nach den deutschen Seehäfen der deutschen Schiffahrt die Möglichkeit gegeben hat, sich am Schweizer Überseeverkehr mit Erfolg zu beteiligen, werden von italienischer Seite immer wieder Klagen laut über den Rückgang des Schweizer Ausfuhrverkehrs über Genua. Man schreibt von italienischer Seite diesen Rückgang dem Wettbewerb der deutschen Häfen zu, verkennt aber dabei, daß die deutschen Bahnfrachten nur mit Rücksicht auf die französischen Inflationsfrachten ihren augenblicklichen Tiefstand erreicht haben. We Genua in letzter Zeit erheblich an schweizerischem Ein- und Ausfuhrverkehr eingebüßt hat, so ist dies letzten Endes nur der Entwicklung der französischen Währung und der französischen Bahnfrachten zuzuschreiben. Die Sorge um den schweizerischen Überseeverkehr hat die beteiligten Kreise veranlaßt, in gemeinsamen Beratungen über die Rückgewinnung des schweizerischen Verkehrs für Genua einzutreten. Beteiligt an diesen Beratungen sind die schweizerischen Bundesbahnen, die italienischen Staatsbahnen, die Lötschberg-Simplon-Bahn und das autonome Hafenkonsortium von Genua. Außerdem hat man eine Reihe von Fachleuten aus Spedition und Schiffahrt zugezogen. Man hat in Genua im eingehenden Verkehr besonders die Abwanderung von Getreide, amerikanischer und ägyptischer Baumwolle

Benzin, im ausgehenden Verkehr von Aluminium, Schokolade, Käse, kondensierter Milch usw. beobachtet. Trotzdem alle die den entschiedenen Willen zur Wiedergewinnung dieses Verkehrs zum Ausdruck brachten, haben die Verhandlungen bis doch nicht zu einem greifbaren Ergebnis geführt. Von der Schweizer Seite verlangt man die Herabsetzung der italienischen Bahnfrachten, da Italien durch die Steigerung des Eisenverkehrs von Genua doch der Hauptnutznießer dieses Verkehrs sei. Man konnte jedoch von italienischer Seite ein Entkommen nur in ganz beschränktem Umfange zusagen. Das Eisenkonsortium von Genua jedoch hat in Aussicht gestellt, die Mäßigung der Umschlagkosten und die Erweiterung der Befreiheit im Hafen von Genua für Schweizer Güter zu finden. Die italienischen Bahnen haben erklärt, daß sie bei weiterer Ermäßigung ihrer Transitfrachten die Garantie bestimmter Umladungen von den schweizerischen Bundesbahnen verlangen müßten. Letztere glauben dieses Risiko, das vollkommen der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage zusammenhängt, schließlich auf sich nehmen zu können, haben jedoch eine Prüfung dieses Punktes zugesagt. Das einzig Positive, was bei den Besprechungen herausgekommen ist, ist die Wahl eines gemeinsamen Ausschusses, der den schweizerisch-italienischen Verkehr überwachen soll und im einzelnen Maßnahmen zu seiner Erhaltung und Belebung vorzuschlagen hat.

Eisenbahnverkehr und Wirtschaftslage nach dem Ausstand England. Die Ende August erschienene amtliche Statistik über den Verkehr der englischen Eisenbahnen im letzten Mai ergab mit erschreckender Deutlichkeit, welchen verderblichen Einfluß der allgemeine Ausstand in jenem Monat nicht nur auf den Eisenbahnverkehr im besonderen, sondern auch auf das Wirtschaftsleben Englands im allgemeinen gehabt hat. Die Zahl der Reisenden betrug fast 48 Mill., die Menge der beförderten Güter über 21 Mill. t weniger als im gleichen Monat des Vorjahres, und die Einnahmen sind um 8 Mill. Pfd. Sterl. zurückgegangen. Dieser Rückschlag ist um so bemerkenswerter, als Ende April der Personenverkehr um 7 Mill. Reisende, der Güterverkehr um 3,5 Mill. t, die Einnahmen um 1 Million Pfd. Sterl. gegen das Vorjahr gestiegen waren. Da der Ausstand in den Kohlenbergwerken immer noch nicht beendet ist und durch ihn fast alle anderen Zweige des Gewerbes mehr oder weniger in ihrer Betätigung gehindert werden, bleibt der Eisenbahnverkehr auch weiter noch erheblich hinter dem von 1925 zurück, und man schätzt den Einnahmeausfall bis zum 1. September auf 19 Mill. Pfd. Sterl. Der Ausfall ist im wesentlichen auf die verminderte Beförderung von Kohle zurückzuführen. Die Eisenbahnbeamten sind selbst erstaunt, daß der Rückgang des übrigen Güterverkehrs nicht größer ist und sehen diese Erscheinung als ein günstiges Zeichen an. Der Ferien- und Urlaubsverkehr ist dieses Jahr in England ganz besonders lebhaft gewesen und hält bis in den September an. Um nur ein Beispiel anzuführen, sei erwähnt, daß am letzten Sonnabend im August auf der Südbahn von 10 Uhr 25 Min. bis 11 Uhr 15 Min. in 35 Minuten ein Schnellzug von London nach den Badeorten an der Südküste abfahren mußte und daß ein nahezu ebenso starker Verkehr bis in den Nachmittag anhielt. — Einen gewissen Ausgleich für die fehlende Beförderung einheimischer Güter bildet die Einfuhr von Kohle, und diese hat auch an den Stellen die gewerbliche Tätigkeit gefördert. Sie ermöglicht den Eisenbahnen, nicht nur ihre vollen Fahrpläne wieder auszuführen, sondern auch, wie aus dem oben angeführten Beispiel hervorgeht, den ungewöhnlichen Ansprüchen des amerikanischen Reiseverkehrs zu genügen, nachdem sie in der letzten Zeit nach dem Ausstand im Mai wegen Kohlenmangels sehr erheblichen Einschränkungen gezwungen waren.

Fremde Erdteile.

Schadenersatz bei den amerikanischen Eisenbahnen. Im Jahre 1925 haben die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten 772 097 Dollar Entschädigung für verlorene und beschädigte Güter und zur Abgeltung ähnlicher Ansprüche zu bezahlen gehabt. Gegen das Jahr 1924 war das eine Verminderung dieser schmerzhaften Ausgabe um 9 490 446 Dollar, ein Fortschritt, den die amerikanischen Eisenbahnen mit Genugtuung verzeichnen. Die Entschädigungen im Frachtgutverkehr entfällt der bei weitem größte Anteil des genannten Betrags, nämlich 36 760 941 Dollar, bei einem Verkehr von 51 Mill. Wagenladungen ein Betrag, der nach amerikanischen Begriffen auf weitgehende Sorgfalt im Umgang mit den Gütern schließen läßt. Die Entschädigungen machten 1925 0,81 % der Einnahmen aus dem Güterverkehr aus gegen 1,06 % im Vorjahre, 2,36 % im Jahre 1921 und 5 % im Jahre 1919. 1920 waren 120 Mill. an Entschädigungen zu zahlen, und es ist damals gelungen, diesen Betrag innerhalb eines Jahres auf die Hälfte herabzudrücken.

Fertigstellung der Philadelphia-Camden-Brücke. Am 1. Juli wurde die zur Zeit weitestgespannte Hängebrücke der Welt, die

Brücke über den Delaware zwischen Philadelphia und Camden N. J., dem Verkehr geöffnet worden. Wie die Schweizer Bauzeitung berichtet, beträgt die Spannweite des Überbaues der Mittelöffnung 534 m, jene der Seitenüberbauten 229 m. Die eisernen Turmpfeiler haben eine Höhe von 106 m über den massiven Fundamentsockeln. Die Höhe der Versteifungsträger beträgt 8,55 m, d. i. $\frac{1}{100}$ der größten Spannweite, bei einem Abstand der Hauptträger von 27,2 m. Es fanden nur zwei Tragkabel, an Stelle der sonst vielfach üblichen Anordnung mit vier und mehr Tragkabeln, Anwendung. Demzufolge ergab sich für die Kabel ein Durchmesser von je 76,2 cm, jedes Kabel besteht aus 16 500 Paralleldrähten, die nach dem in Amerika zu besonderer Entwicklung gelangten Luftspinnverfahren aufgebracht wurden. Die Brücke besitzt eine Hauptfahrbahnplatte in Höhe der Untergurte der fachwerkförmigen Versteifungsträger mit einer nutzbaren Fahrbahnbreite von 17,4 m für den Fuhrwerk- bzw. Motorwagenverkehr in Brückenmitte, während zu beiden Seiten dieses Verkehrstreifens noch je zwei Stadtbahngleise angeordnet sind. Zwei Fußwege von je 3 m nutzbarer Breite sind in Höhe der Obergurte der Versteifungsträger eingebaut worden.

Die einschließlich der Anfahrtrampen rund $2\frac{1}{2}$ km lange Brücke sieht in ihrer Linienführung der 1909 fertiggestellten Manhattanbrücke über den Eastriver in New York mit einer Spannweite von 448 m sehr ähnlich.

Wasserverkehr.

— Warum keine Riesenschiffe? Von seiten des Reisepublikums und der Verleger, in Unterhaltung mit Männern der Presse, tritt dem deutschen Reeder immer wieder die Frage entgegen, warum die großen deutschen Schifffahrtsgesellschaften nicht wieder den Bau jener größten Schiffe vom Typ der „Vaterland“ in Erwägung ziehen. Die Tatsache, daß von berufener oder unberufener Seite immer wieder derartige Baupläne zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Flotte empfohlen werden, deutet darauf hin, daß man sich in der weiteren Öffentlichkeit über die Rentabilität solcher Schiffe völlig im unklaren befindet. Die Riesendampfer der Hapag in der Vorkriegszeit waren von Albert Ballin mehr oder weniger aus Prestigegründen gebaut worden. Sie sollten das vornehme Relief für die damals größte Schifffahrtsgesellschaft der Welt abgeben; zum mindesten hatte man sich von vornherein keinen Illusionen über die Verdienstmöglichkeiten mit derartigen Dampfern hingegeben. Die finanziellen Verhältnisse unserer Reedereien in der Vorkriegszeit haben einen derartigen Aufwand gerechtfertigt; heute kann von einem solchen Aufwand keine Rede sein. Ein Dampfer vom Typ der „Vaterland“ würde heute etwa 55 bis 60 Millionen Mark kosten, das bedeutet etwa vier Fünftel des Aktienkapitals der Hamburg-Amerika Linie. Die zu erwartende Rentabilität kennt man aus den Betriebsergebnissen der englischen und amerikanischen Reedereien, die unsere früheren deutschen Dampfer fahren; besonders beim „Leviathan“ (früher „Vaterland“) weiß man genau, daß jede einzelne Reise dieses Dampfers einen gewaltigen Verlust bringt. Wenn dies schon auf Reiserouten der Fall ist, auf denen das zahlungsfähige amerikanische Publikum häufig bis zur vollen Aufnahmefähigkeit der Kajüten die Schiffe bevölkert, so kann man daraus einmal den Schluß ziehen, daß der heute fehlende Auswanderer III. Klasse für die Rentabilität dieser Fahrzeuge einfach unentbehrlich und daß ihre Verwendung in der doch mehr auf das heute weniger zahlungsfähige mitteleuropäische Publikum eingestellten deutschen Fahrt zur Zeit noch undenkbar ist. Die Beschäftigungsmöglichkeit dieser Riesenschiffe, die Passagierschiffe reinsten Typs mit einer Ladungskapazität von nur wenigen tausend Säcken Post sind, wird stets eine problematische sein, da sie auch in den teuren Schiffsklassen nur in den Hauptreisezeiten, also im amerikanisch-europäischen Ostwärtsverkehr in den Frühjahrs- und ersten Sommermonaten, im Westwärtsverkehr im ausgehenden Sommer und im Herbst voll besetzt sein können. Für die deutsch-amerikanische Fahrt kommen tatsächlich heute nur jene kombinierten Fracht- und Passagierdampfer in Frage, wie sie unsere großen Reedereien, besonders die Hapag mit „Ballin-Typ“, gebaut haben und noch bauen. Die Richtigkeit dieser Einstellung des Bauprogramms ist aus den Fahrtdispositionen all jener Dampfer zu ersehen, die wie „Resolute“ und „Reliance“ der Hapag und „Columbus“ des Norddeutschen Lloyd als Luxusdampfer ohne Ladungskapazität zu bezeichnen sind und die daher in der toten Pause des atlantischen Reiseverkehrs teils mit Weltreisen, teils mit Westindienfahrten, aber stets von amerikanischen Häfen ab, beschäftigt werden. Für die Wirtschaftlichkeit im nordatlantischen Verkehr kommt für die deutsche Schifffahrt nur die enge Verbindung von Fracht- und Personenschifffahrt in Frage, wobei der Warenaustausch von der Schnelligkeit der ihm zur Verfügung stehenden Passagierdampfer erhebliche Vorteile hat.

Dr. Botsch.

Rechtspflege.

— **Keine Haftung der Eisenbahn bei Verstoß gegen Versandvorschriften.** Für die Klägerin, eine Edelsteinschleiferei in Idar, wurde am 23. Januar 1920 von einer Speditionsfirma in Amsterdam eine Kiste im Gewicht von 17,5 kg bei der Eisenbahn aufgegeben. Als Inhalt wurden im Frachtbrieft Halbedelsteine angegeben, der Wert war auf 10 000 M. beziffert. Die Kiste wurde an der Grenze zollamtlich behandelt, ist jedoch auf der Weiterbeförderung in Verlust geraten. Die Klägerin verlangt Ersatz von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, da der wahre Wert der Sendung am Auflieferungstage 228 165 M. betragen habe. In allen drei Instanzen wurde die Klage abgewiesen. Das Reichsgericht führt aus: Maßgebend sind hier die Verbandsbestimmungen nach dem I. Ü., die die Bezeichnung der Sendung als „Kostbarkeit“ im Frachtbrieft verlangt. In Nr. 5 dieser Bestimmungen ist aber eine große Anzahl von Bedingungen aufgeführt. Das Gut muß als Eilgut aufgegeben werden, der Wert muß in Buchstaben angegeben sein, das Mindestgewicht muß 25 kg betragen; es muß ein Begleitmann gestellt werden. Diese Bedingungen scheinen von der Absenderin zum größten Teile nicht erfüllt worden zu sein. Ausdrücklich festgelegt ist es vom Landgericht bezüglich des Fehlens des Mindestgewichts. Infolgedessen kommt gemäß Art. 43¹ IÜ eine Vertragshaftung der Bahn nicht in Betracht. — Die außervertragliche Haftung wird verneint, weil ein Verschulden der Bahn oder ihrer Vertreter nicht erwiesen ist. Es ist zu beachten, daß es sich um die Nachkriegszeit handelt, als die Bahn nicht mehr über das alte, zuverlässige Personal verfügte. Bei solchem Zustande mußten auch die schärfsten Überwachungsmaßnahmen zu einem nicht unbeträchtlichen Teile wirkungslos bleiben. Dem ist Rechnung zu tragen für das Maß der Anforderungen, die man billigerweise an die allgemeine außervertragliche Obhutspflicht der Eisenbahn in jener Zeit stellen kann. (I 253/25. — 16. Juni 1926).

Bücherschau.

— **Jahrbuch des Norddeutschen Lloyd 1925.** Die deutsche Seeschifffahrt unter besonderer Berücksichtigung des Norddeutschen Lloyd, 312 Seiten, 25 Bildtafeln. Kommissionsverlag Franz Leuwer, Bremen. Preis 10 RM.

Das Jahrbuch des Norddeutschen Lloyd für 1925 wird besondere Beachtung finden, da es in eingehender Weise die im verfloßenen Jahre geleistete Wiederaufbauarbeit in der deutschen Seeschifffahrt würdigt. In dem Geleitwort des Buches bespricht Geh. Oberregierungsrat a. D. C. J. Stimming die Erfolge der von deutschen Großreedereien in positiver Richtung unternom-

menen Wiederaufbau-Bestrebungen, die Zusammenschlüsse Schifffahrtslinien, die schwierige Lage der deutschen Warenindustrie und die daraus naturnotwendig erwachsenen Probleme, ferner aber auch die günstige Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse Amerikas, die nicht ohne Einwirkung auf die deutsche Seeschifffahrt geblieben sind und die daher eine Belebung des transatlantischen Reiseverkehrs zur Folge hat. Wenn auch mit der Fertigstellung des Dampfers „Berlin“ vorläufige Wiederaufbauprogramm des Norddeutschen Lloyd Abschluß gebracht worden ist, so bedeutet doch dieser Abschluß nicht Stillstand. Die Ausführungen Stimmings lassen uns schließen, daß neue Entschlüsse im Rahmen des Wiederaufbaues gefaßt werden müssen, wenn die deutsche Seeschifffahrt im internationalen Wettbewerb ihren alten Platz wieder behaupten will.

Aus dem weiteren Inhalt des Jahrbuchs erwähnen wir folgendes: Die Seeschifffahrts-Bestimmungen der deutschen Handels- und Industrie-Verträge, ein sehr instruktiv gehaltener Auszug von Ministerialrat Dr. Lahr, Berlin. Dreißig Jahre Kaiser-Wilhelm-Kanal, von Dr. Hans Henningsen, Halle a. d. Saale. Jahrhundert deutscher überseeischer Auswanderung, von phil. Hans Hecht, Berlin. Der Präsident des Norddeutschen Lloyd, Dr. h. c. Philipp Heineken, schildert seine südamerikanischen Reiseeindrücke, die in weitesten Kreisen großes Interesse erwecken werden. Über die Entwicklung der bremischen Auswandererfürsorge schreibt Pastor Heyne, Bremen, der Leiter der Evangelischen Auswanderermission in Bremen. Sehr eingehend hat Dr. H. Flügel, Bremen, über den bremischen Schiffs- und Güterverkehr im Jahre 1925 berichtet. Für jeden Nautiker ist der Aufsatz von Kapitän Johannes Müller, Bremerhaven, über den auf dem Dampfer „Berlin“ eingebauten Funkpeiler von großem Interesse. Über den Telefunken-Bildfunk ist ein Auszug von Dr. Fritz Schröter, Berlin, enthalten, während E. G. Frey von Hünfeld über das Dampfschiffplakat im Wandel der Zeit plaudert. Über die Entwicklung des Schiffsantriebes der Flotte des Norddeutschen Lloyd schreibt Direktor Carl Wipperfurth, Bremerhaven.

Der besondere Teil des Jahrbuches gibt u. a. eine Übersicht über die Geschäftslage des Norddeutschen Lloyd im Jahre 1925 und über die erfolgten Zusammenschlüsse mit der Roland-Lloyd A.-G., der Hamburg-Bremer-Afrika-Linie und der Dampfschifffahrts-Reederei Horn A.-G., ferner eine Übersicht über die Flotte des Norddeutschen Lloyd und der ihm angeschlossenen übrigen Reedereien.

Ein reichhaltiges Bildmaterial unterstützt auf das zureichendste den Text des trefflich ausgestatteten Buches.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken § 10 1a VWÜ.

Mitteilung der Reichsbahndirektion Karlsruhe vom 7. September 1926. C 24 Bb. 30. Wegen Umbaus der Flutbrücke

zwischen der Station Lussdorf und der Speyerer Rheinbrücke auf der Strecke Schwetzingen-Speyer wird ab Montag, 13. September 1926, der Zugverkehr über die Flutbrücke auf die Strecke von etwa 14 Tagen gesperrt. Der Güterverkehr wird über die Umgehungsstrecke durch Weiskirchen und Gernersheim umgeleitet.

Amtliche Bekanntmachungen.**1. Nachruf.**

Am 8. September d. J. verstarb in Cassel im 82. Lebensjahre der

Geheime Baurat

Herr Otto Beckmann.

Der Verstorbene trat im Jahre 1868 in den Eisenbahndienst und war vom Jahre 1884 ab in Cassel in verschiedenen Stellen tätig. Vom 1. April 1895 ab bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand am 1. Januar 1912 bekleidete er die Stelle des Vorstandes des Betriebsamts 2. Er hat sich durch seine Leistungen sowohl als durch seine Charaktereigenschaften die Achtung und Liebe aller erworben, die mit ihm in Berührung gekommen sind. Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Cassel, den 19. September 1926.

(927)

Der Präsident
und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Cassel.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Zulassung des Wagenladungsverkehrs auf dem Personenhaltepunkt Alt Sanskow.

Vom 1. September 1926 ist auf dem bisherigen Personenhaltepunkte Alt Sanskow in km 26,24 der Strecke Falkenburg-Polzin (Nebenbahn) der Wagenladungs-

verkehr zugelassen. Frachtberechnung geschieht von und nach den Tarifstationen Polzin oder Alt Hütten. Versender schreibt eine der beiden Stationen als Empfangsstation vor. Für die Weiterbeförderung zum Anschluß wird Anschlußgebühr durch die Empfangsstation besonders erhoben. Wagenbestellungen sind an die Güterabfertigung Polzin zu

richten. Güter, zu deren Ent- und eilung eine Rampe erforderlich ist, sind über die Flutbrücke auf die Umgehungsstrecke zu verladen. Tierverskehr sind ausgenommen. Stettin, im September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion.

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 16. September 1926 werden verschiedene Stationen in dem Ausnahmetarif nachgetragen.

Berlin, den 10. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Rheinisch-bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. September 1926 wird der Nachtrag I ausgegeben. Der Tarif selbst kann zum Preise von 0,50 RM. bei der Regie- und Materialbüro der Reichsbahndirektion München bezogen werden.

München, den 6. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bay.

1a. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A.
Mit Gültigkeit vom 1. September 1926 zu streichen:
der zweite Satz in der Ausführungsbestimmung I zu § 72 EVO.,
der zweite Satz in der Ausführungsbestimmung III zu § 72 EVO.
Berlin, den 8. September 1926. (919)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 13. September 1926 werden im Ausnahmetarif 130 Eisenbahnfahrzeuge usw.) die Stationen Bochum Hbf., Dortmunderfeld und ndau Gbf. als Versandstationen nachtragen.
Berlin, den 7. September 1926. (917)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

401. Reichsbahn-Gütertarif, Teil II (Kohlenausnahmetarif 6).
Auf Seite 2 ist der Abschnitt III., Anwendungsbedingungen, unter Ziffer 3 Tarif- und Verkehrsanzeiger 1925, e 249) mit Wirkung vom 16. September 1926 durch folgende Bestimmung ergänzen:
Von den unter IV A3 und B3 aufgeführten tschechoslowakischen Überstationsstationen gelten die Frachtsätze für Sendungen tschechoslowakischer Herkunft.“
Die sofortige Gültigkeit dieser Ergänzung ist durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.
Dresden, den 10. September 1926. (936)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion.

Eisenbahngüterverkehr Sachsen-Bayern (rechtsrhein. Netz).
Die sofortige Wirkung sind auf S. 14 Tarifheftes B (Entfernungen) die Bestimmungen über die für Eger anzunehmenden Anstoßentfernungen geändert werden. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Verkehr (T. V. A. I.) zu ersehen, an geben die beteiligten Abfertigungsstellen Auskunft.
Dresden, am 7. September 1926. (914)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von tschechoslowakischen Gewinnungsstätten nach el., nord- und ostdeutschen Stationen), Eisenbahngütertarif, Heft 10.
Für Braunkohlen von Hološice-Erra nach Riesa wird bei Erfüllung bestehender Bedingungen folgender ergrößerter Frachtsatz gewährt:
Schnittpfrachtsatz I . . . 23 Rpf.
„ II . . . 51 „
Es gilt im Rückvergütungswege vom August 1926 bis 31. Dezember 1926 Aufgabe von mindestens 2000 t in m Kalendermonat. Die Bestimmungen des angeführten Tarifs bleiben unndert. Die Sendungen sind überzenhain zu leiten. Die Erstattungsäge sind vom Absender nebst einem zeichnis über die aufgelieferten Senzen binnen drei Monaten nach Abjedes Beförderungsmonates bei der tsbahndirektion Prag Nord einzunren. Sie sind mit den Frachtbriefikaten zu belegen.
Dresden, am 9. September 1926. (929)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Dresden
sens der beteiligten Verwaltungen.

Tfv. 215. Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen). — Bk. 26 —
Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 sind folgende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

1. Im Tarif Nr. 1 (S. 52) ist bei der Post 3 (Ammoniak) das Wort „reines“ („čistý“) zu streichen.

2. Im Tarif Nr. 1 (S. 62) wird die Post 95 wie folgt gefaßt:
Säcke aus gewebten Stoffen zur Verpackung von Waren:
a) neue,
b) gebrauchte.

Pytle z látek tkaných k balení zboží:
a) nové I A II A A
b) upotřebené D A D

3. Im Tarif Nr. 4 (S. 115) ist die Verpackungsvorschrift für Güter der Abt. B 1 des Warenverzeichnisses „sämtliche in Fässern“ zu ändern in „sämtliche in anderer Verpackung als in Flaschen oder Kisten“ („všecky v libovolném obalu mimo v lahvích nebo v bednách“).

4. Im Tarif Nr. 43 (S. 239) wird die Abt. D des Warenverzeichnisses wie folgt gefaßt:

D. 1. Steinkohlenteeröle, die bei 20° C ein Eigengewicht (spezifisches Gewicht) von mindestens 0,95 und bei 50° C eine Dickflüssigkeit von höchstens 1,7 haben.
D. 1. Oleje z dehtu kamenouholného, mají-li při 20° C specifickou váhu nejméně 0,95 a při 50° C vazkost nejvýše 1,7.

2. Braunkohlenteeröle, die bei 20° C ein Eigengewicht (spezifisches Gewicht) von mehr als 0,835, bei gleicher Wärme eine Dickflüssigkeit von höchstens 2,6 und einen Flammpunkt von mehr als 50° C haben.
2. Oleje z dehtu hnědouhelného mají-li při 20° specifickou váhu větší než 0,835, při stejné teplotě vazkost nejvýše 2,6 a zápalnou teplotu větší než 50° C.

5. Im Tarif Nr. 4 (S. 116) ist in der Schnittariftafel A der Schnittpunkt 28 Ad mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

	28		28
	Ad		Ad
Bremen A, B, C	5 t 2922	Stettin A, B, C	5 t 2721
	10 t 2504		10 t 2333
	15 t 2085		15 t 1946
	D 5 t 2581		D 5 t 2403
	10 t 2209		10 t 2062
	15 t 1845		15 t 1721
Hamburg A, B, C	5 t 2899	Warnemünde A, B, C	5 t 2984
	10 t 2480		10 t 2558
	15 t 2070		15 t 2132
	D 5 t 2566		D 5 t 2643
	10 t 2201		10 t 2263
	15 t 1837		15 t 1884

6. Im Tarif Nr. 70, Schnittariftafel B (S. 328—349) sind bei nachstehenden Stationen in der ersten Zeile der zweiten Spalte (Güter der Abteilung) die Abteilungen F² und G³ zu streichen und diese zwischen der dritten und vierten Zeile mit folgenden Frachtsätzen aufzunehmen:

	9	13	15	19/20	22	27
	Hat	Sbg	Rbg	Te/Bo	Rz	Eg
	Mm		Lbo	Dě/Po		Ch
Lénors-Kunzvar	F ² , G ³ 5 t	.	.	1800	1720	1437
Poděbrady lázně	F ² , G ³ 5 t	928	729	814	.	.
Polná-Stoky	F ² , G ³ 5 t	1191	1396	1232	1314	.
Smíchov	F ² , G ³ 5 t	1113	914	890	.	.

7. In den Tarifen Nr. 2, 4, 21 und 52 sind in der Schnittariftafel B folgende Stationen und Frachtsätze nachzutragen:

	1	7	9	10	13	15	19/20
	Od	Mw	Hst	Li	Sbg	Rbg	Te/Bo
	Boh	MI	Mm	La		Lbc	Dě/Po
Chrudim město A, B, C	.	.	714	.	1124	953	1067
Turčiansky Sv. Martin „	680	1455	.	1943	.	.	2350

(Tarif Nr. 4 (S. 117, 119 und 121))

	1	7	10	13	15	17	19/20	28
	Od	Mw	Li	Sbg	Rbg	Eb	Te/Bo	Ad
	Boh	MI	La		Lbo	Ge	Dě/Po	
Aš město A	5 t	411
	10, 15 t	393
B 5, 10, 15 t	304
C, D 5 t	304
	10, 15 t	249
Horní Ržodol-Janův Důl A	5 t	.	.	554	213	878	923	.
	10, 15 t	.	.	520	206	819	860	.
B 5, 10, 15 t	.	.	.	393	161	620	651	.
C, D 5 t	.	.	.	393	161	620	651	.
	10, 15 t	.	.	317	137	497	522	.
Liptovský Sv. Mikuláš A	5 t 1711	3325	3996	.	.	.	4601	.
	10, 15 t 1573	3019	3617	.	.	.	4156	.
B 5, 10, 15 t	1176	2210	2683	.	.	.	3112	.
C, D 5 t	1176	2210	2683	.	.	.	3112	.
	10, 15 t 908	1606	1910	.	.	.	2185	.

Tarif Nr. 21 (S. 192)

Trmice	A ¹	St/kus	19/20
	A ² , B, C		Te/Bo
	A	5 t	Dē/Po
		10, 15 t	493
	B	5, 10, 15 t	428
	C, D, E	5 t	428
	C, D, F	10, 15 t	404
	E, G, H	10, 15 t	305
			300
			243

Tarif Nr. 52 (S. 261)

	5	13	15	19/20
	Zl	Sbg	Rbg	Te/Bo
	III	Lbo	Dē/Po	
Sandhybl-Supikovice A	5 t	219	1650	1502
	10, 15 t	161	800	744
B	5 t	229	1922	1730
	10, 15 t	190	1414	1286
				1446

Dresden, den 4. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

**DurchfuhrAusnahmestarif S. D. 5
(Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und
umgekehrt).**

Mit Gültigkeit vom 13. September 1926 wird das Warenverzeichnis des DurchfuhrAusnahmestarfs S. D. 5 durch Aufnahme von „Holzplatten, verleimte oder abgesperrte, wie in Tarifstelle „Holzwaren“ in Klasse C genannt“, ergänzt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 7. September 1926. (915)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona.**Reichsbahn-Gütertarif. Heft C II
(Ausnahmestärke).**

Mit Gültigkeit vom 16. September 1926: Die Gültigkeit des Ausnahmestarfs 119 wird bis längstens 31. August 1927 verlängert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 10. September 1926. (926)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona.**Reichsbahn-Gütertarif. Heft A (Tfv. 2).**

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Abschnitt B. I. 4 (Seite 26 des Tarifs) die Bestimmung unter c) wie folgt neu gefasst:

„c) für die Fracht für Privatwagendecken und Deckenträger ohne Gut, sofern die Berechnung nach den Bestimmungen für Frachtstückgut keine niedrigere Fracht ergibt, ... 3,2 tschech. Kronen.“

Berlin, den 8. September 1926. (920)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif. Heft C II
(Ausnahmestärke) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 13. September 1926 wird der Ausnahmestarf 41 auf Ammoniaksuperphosphat und Superphosphat ausgedehnt.

Berlin, den 8. September 1926. (930)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif. Heft C II
(Ausnahmestärke) Tfv. 5.**

Die Geltungsdauer des Ausnahmestarfs 5a wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Dezember 1926 verlängert.

Berlin, den 10. September 1926. (931)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.**Reichsbahn-Gütertarif, Heft D
(Stationstarif Tfv. 6).**

Am 1. November 1926 erscheint eine Neuausgabe. Näheres über Verkaufspreise usw. wird durch eine der nächsten Nummern dieser Zeitung bekanntgegeben.

Berlin, den 8. September 1926. (921)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.**Tfv. 403. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil II. (Kohlenausnahmestarf 6b vom 1. April 1926) Bk. 2 (27).**

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird zum Ausnahmestarf 6b für Steinkohlen und Steinkohlensatz zur Förderung und Verhüttung inländischer Kupfererze der Nachtrag 1 herausgegeben. Der Nachtrag bringt eine Erhöhung der Frachtsätze.

Die Abkürzung der Veröffentlichungsfrist ist von der Aufsichtsbehörde genehmigt. (937)

Nähere Auskunft geben die beteiligten Güterabfertigungen und das Tarifbüro der Reichsbahndirektion Magdeburg.

Magdeburg, den 13. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Magdeburg.**Donaumuschlagverkehr über Regensburg
Donaumuschlagstelle, Deggendorf Hafen
und Passau Donaumuschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.**

Mit Wirksamkeit vom 1. September 1926 gelten die Frachtsätze des A. T. 33 bis auf Widerruf auch für Sendungen von Hülsenfrüchten — siehe Warenverzeichnis —, die in den Donaumuschlagstellen mit Schiff aus Szeged eintreffen.

München, den 30. August 1926. (924)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-Österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahngütertarif, Heft 1,
vom 1. August 1926.**

Mit Gültigkeit vom 12. September 1926 wird der Artikelstarf Nr. 50 durch Aufnahme von kalkfreier Sulfitablauge erweitert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 2. September 1926. (925)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I
(Ausnahmestärke) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 16. September 1926 wird unter den Versandstarfen der Abteilung a C des Ausnahmestarfs nachgetragen: Harburg Hbf.

Berlin, den 10. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.**Heft B: Entfernungen für den Bif
und Wechselverkehr der früheren
Bisch-Hessischen usw. Staatsbahnen**

Mit sofortiger Gültigkeit wird über Hagenow Land gebildete Entfernung zwischen Warnemünde Leipzig M. Th. Bf. für Fischsendungen eingeführt. Näheres enthält die Nummer des Tarif- und Verke

Berlin, den 11. September 1926. (928)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.**Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estische
Gütertarif.**

Mit sofortiger Gültigkeit ist unter schnitt. I, A, d die Station Telšiai (Telšiai) nachzutragen.

Königsberg (Pr.), den 7. Sept. 1926

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion.**Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch
Russischer Gütertarif.**

Die Station Jekaterinoslaw der Jekaterinenbahn ist umbenannt worden „Dnjepropetrowsk“, die Jekaterinenbahn hat die Bezeichnung „Dnjepropetrowsk Eisenbahn“ erhalten.

Königsberg (Pr.), den 9. Sept. 1926

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Königsberg (I)**Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch
Russischer Gütertarif.**

Mit Gültigkeit vom 15. September 1926 wird die Station Nikitowka der Dornau Eisenbahn in den deutsch- und litauischen russischen Gütertarif einbezogen.

Königsberg (Pr.), den 9. Sept. 1926

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Königsberg (I)**4. Verdingungen.**

Die Ausführung der Zimmerarbeiten für die 174 m lange einstiegeleise Bahnsteigüberdachung auf dem neuen Bahnhof Hennigsdorf soll öffentlich ausgeschrieben werden.

Die Angebote sind bis zum Donnerstag den 23. September 1926, mittags 12 Uhr portofrei, versiegelt mit der Aufschrift „Angebot auf die Ausführung der Zimmerarbeiten Bahnsteigüberdachung Bahnhof Hennigsdorf“ versehen, an Berlin W 35, Schöneberger Ufer 4, Zimmer 233, einzureichen.

Die Angebote werden um 12½ Uhr Dienstgebäude der Reichsbahndirektion Berlin W 35, Schöneberger Ufer 4, Zimmer 267, geöffnet.

Angebotshefte sind, soweit Vorrat vorhanden ist, bei uns, Berlin W 35, Schöneberger Ufer 1/4, Zimmer 233, gegen portofreie Einsendung von 1.80 Mk. (nicht in Briefmarken) zu beziehen.

Zeichnungen und Bedingungen liegen im technischen Büro, Tempelhofer Ufer Nr. 28, Zimmer 38, von 10 bis 1 Uhr zur Einsicht aus.

Zuschlagsfrist bis 1. Oktober 1926.

Berlin, im September 1926. (932)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 38.

Berlin, den 23. September 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Großschiffahrtskanal des Staates New York und die Eisenbahnen.

Europäische Zollunion.

Die Bedeutung der Arbeitsgeschwindigkeit im stationären Dienst.

Vertagung der Weltkraftkonferenz in Basel vom 31. August bis 8. September 1926.

Nachrichten.

Deutschland: Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im August 1926. — Verbandsstoffe in D-Zugwagen. — Verein Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen u. Privateisen-

bahnen. — Zur Aufhebung des Visums mit Schweden. — Staatswissenschaftlicher Fortbildungskursus für obere Beamte in Stettin. — Verwaltungsakademie Berlin. — Geheimer Rat Dr.-Ing. ehrenh. Manfred Krüger †. — Personalmeldungen.

Österreich: Fremdenverkehrswerbung. — Kohlenwirtschaft Österreichs im ersten Halbjahr 1926.

Ungarn: Pengö-Banknoten.

Übrige europäische Länder: Keine Tarifierhöhung in Polen. — Polens Kohlenausfuhr im August — ein Rekord. — Durchschlag des längsten Tunnels der Tschechoslowakei.

— Tschechoslowakische Kohlenförderung im zweiten Vierteljahr 1926. — Ermäßigung der tschechischen Adriafrachten. — Der neue rumänische Gütertarif. — Polnische und ungarische Wagen für Rumänien. — Eisenbahnunglück in Bellinzona. — Das Löwensteinsche Darlehen für Belgien. — Zunahme des Londoner Verkehrs.

Fremde Erdteile: Eisenbahnunglück in Australien.

Wasserverkehr.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Der Großschiffahrtskanal des Staates New York und die Eisenbahnen.

Von Professor Dr. v. der Leyen, Wirkl. Geh. Rat.

I.

Der Kanal, über den ich nach neueren Veröffentlichungen berichten will, ist allgemein bekannt unter dem Namen Erie-Kanal, der im Jahre 1919 den Namen: New York State Barge Canal erhalten hat. Der Erie-Kanal ist einer der ältesten Kanäle der Vereinigten Staaten von Amerika. Er verbindet den östlichen Hafen des Erie-Sees (bei Buffalo) und mit dem das ganze Gebiet der großen Seen in den mittleren Vereinigten Staaten mit der am Hudson gelegenen Stadt Albany. Von dort aus ist der Hudson bis zu seiner Mündung in den Atlantischen Ozean bei New York für Seeschiffe befahrbar. Der Kanal ist das Mittelglied des Erie-Kanals wird also das Gebiet der großen Seen mit dem größten Handelsplatz der Vereinigten Staaten, New York, verbunden. Für die in den Uferstaaten des Erie-Sees erzeugten landwirtschaftlichen Produkte und die der Bergwerke am Oberen See (Lake Superior) war damit ein Weg zur Ausfuhr über See geschaffen, der gleichfalls der Verkehr von Übersee und aus den Oststaaten nach den mittleren Vereinigten Staaten der Union diene. Der Erie-Kanal mit seinen drei Zweigkanälen, dem Champlain-, dem Oswego- und dem Cayuga-Seneca-Kanal, hat eine Länge von 190 km. Er blickt zurück auf eine lange Geschichte. Schon 1791 wurde Washington soll seine Bedeutung als eine wichtige Verkehrsstraße zur Erschließung der fruchtbaren Gebiete des Westens erkannt und seinen Bau ins Auge gefaßt haben. Mit dem Bau wurde aber erst 1807 begonnen, und der Kanal war im Jahre 1825 fertiggestellt und für Schiffe von höchstens 600 t benutzbar. Seine Bedeutung für die Entwicklung des Hafens New York trat alsbald in die Erscheinung. New York überflügelte bis dahin bedeutendsten Seehafen an der Atlantischen Küste, Philadelphia, und er hat seine Überlegenheit auch über die älteren atlantischen Häfen (Baltimore, Boston usw.) auch im Alter der Eisenbahnen aufrechterhalten, das im Anfang der letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten beginnt. Dem Erie-Kanal verblieb seine überragende

Bedeutung als Verkehrsstraße so lange, bis die größeren Eisenbahnen ihr Schienennetz nach Westen bis an die großen Seen ausdehnten. Dies war zunächst die von dem bekannten Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt durch den Zusammenschluß kleiner aneinander grenzender Eisenbahnen geschaffene New York, Central and Hudson river Bahn, wozu später die Pennsylvania-, die Erie-, die Michigan Central-, die Lehigh Valley und andere Bahnen hinzutraten.

Die Eisenbahnen hatten alsbald die Bedeutung besonders der Getreidetransporte aus dem fruchtbaren Westen, für ihren Verkehr erkannt und bemüht sich, sie von dem Kanal auf ihre Linien zu ziehen. Das war nicht schwer während der Winterzeit, mindestens 5 Monate, solange der Kanal zugefroren und für die Schifffahrt nicht benutzbar war. Aber auch in der Zeit der offenen Schifffahrt waren die Eisenbahnen überlegen durch ihre größere Schnelligkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit, ihre Unabhängigkeit vom Wetter usw. Dagegen waren die Frachten auf dem Kanal zunächst bedeutend niedriger, als die Eisenbahnfrachten. Erst allmählich begannen die Eisenbahnen auch unter dem Druck des Wettbewerbes untereinander ihre Tarife herabzusetzen. In den bekannten wilden Tarifikriegen der großen westöstlichen Hauptbahnen (Trunk Lines) spielte die Fracht für die Transporte von dem Seengebiet nach der Atlantischen Küste eine entscheidende Rolle. Dazu kam der Wettbewerb der atlantischen Häfen untereinander¹). Dem Wettbewerb der Eisenbahnen begegnete die Regierung des Staats New York dadurch, daß zunächst der Kanal durch Vertiefung und gewisse Änderungen der Linienführung leistungsfähiger gestaltet wurde, was wenig half. Eine radikalere Maßnahme war die Aufhebung der Schifffahrtsgebühren auf dem Kanal seit dem Jahr 1883. Seitdem war der Kanal eine freie Verkehrsstraße; auf eine Verzinsung und Tilgung der Anlagekosten wurde verzichtet, die

¹) Vgl. v. der Leyen, Die nordamerikanischen Eisenbahnen (1885), S. 273 ff.

Unterhaltung des Kanals erfolgte auf Staatskosten. Aber auch diese Maßregel war nur vorübergehend von Erfolg. Die Regierung gab daher den Kampf gegen die Eisenbahnen nicht auf. Sie beschloß, den Kanal vollständig umzubauen, neue Lös- und Ladeplätze einzurichten und ihn so zu erweitern und zu vertiefen, daß Schiffe bis zur Tragfähigkeit von 1500 t ihn befahren, und auch Seeschiffe unmittelbar zwischen dem Hafen von New York und dem Erie-See verkehren konnten. Nach heftigen Kämpfen kam ein Gesetz des Staats New York vom 7. April 1903 zustande, durch das 101 Millionen Dollars zum Umbau des Kanals zu einem Großschiffahrtsweg bewilligt wurden. Das Gesetz wurde durch Volksabstimmung genehmigt. Der Umbau sollte in höchstens 10 Jahren vollendet werden. Tatsächlich war er im Jahre 1919 im wesentlichen fertig. Eine Reihe von Ergänzungsbauten fehlten jedoch noch.

II.

Mit der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Erie-Kanals hat sich seit 1911 das Bureau of economics in Washington, eine von den großen Eisenbahnen seiner Zeit zum wissenschaftlichen Studium der Verkehrsverhältnisse eingesetzte Körperschaft, beschäftigt. Auf einem im Jahre 1911 veröffentlichte Abhandlung: *The cost of transportation on the Erie canal and by rails* folgte im Jahr 1925 eine Studie unter dem Titel: *Comparison of transportation costs by Railroad and Barge Canal*, und 1926 eine solche (eine Art Fortsetzung) unter dem Titel: *Transportation costs on the New York State Barge Canal*. Die drei Studien beruhen auf amtlichen Quellen, den amtlichen Berichten des Gouverneurs des Staats New York, der Commission of canals and waterways des Staats New York und des Superintendent of public works des Staats New York. — Die Kosten des ursprünglichen Kanals und seine Erweiterungen haben 57,6 Millionen Dollar betragen²⁾. Die Kosten der Erweiterung nach dem Gesetz von 1903 waren mit 101 Millionen Dollar veranschlagt. Sie sind um mehr als das Doppelte überschritten. Denn von 1905 bis 1925 sind tatsächlich rund 231 Millionen Dollar (230 881 013,64 \$) für den Kanal aufgewendet. Die reinen Baukosten für die Erweiterung und Vertiefung des Hauptkanals und der Zweigkanäle haben rund 170 Millionen Dollar betragen. Dazu kommen rund 21 Millionen Dollar für Unterhaltung und Betrieb von 1918 bis 1924, ferner die Zwischenzinsen usw. für die vom Staat zur Beschaffung des Anlagekapitals ausgegebenen Obligationen in Höhe von rund 41 Mill. Dollar. Über die Berechnung dieser Kosten im einzelnen kann ich hinweggehen, zumal ihre Nachprüfung nicht möglich ist. Dagegen ist es für das Verständnis der Kanalpolitik des Staats New York von Wert, die Lasten zu kennen, die dem Staat oder richtiger den Steuerzahlern durch den Bau des Kanals erwachsen sind. Zu diesem Zwecke wird von dem Staatskommissar für Kanäle und Wasserstraßen folgende Rechnung aufgestellt:

Gesamtkosten des Kanalbaus von seiner Eröffnung bis zum Jahr 1883 (Aufhebung der Kanalgebühren)	\$ 78 862 151
Einnahme des Staates aus den Kanalgebühren bis 1883	\$ 121 461 871
Reinüberschuß zugunsten des Staats	\$ 42 799 717
Ausgaben des Staats für den Kanal nach Aufhebung der Kanalgebühren bis 1899 (soll wohl heißen 1919) rund	\$ 22 000 000
Der Wert des Kanals beim Beginn der Erweiterung (1903) zusammen	\$ 20 000 000

²⁾ Die in der nachstehenden Darstellung aufgeführten statistischen Zahlen weichen vielfach voneinander ab, was sich wohl daraus erklärt, daß sie nach verschiedenen Grundsätzen berechnet sind. Ich halte mich hauptsächlich an die Zahlen der beiden letzten Studien. Für das Gesamtbild der Entwicklung des Kanals geben die mitgeteilten Zahlen eine ausreichende Unterlage.

Wie oben gesagt, betragen die reinen Baukosten der Errichtung des Kanals rund 170 Millionen \$. Die Zinsen (5 %) von sind 8 502 698 \$, die die Steuerzahler zugunsten der Selbstaufbringen müssen. Außerdem waren für Unterhaltung und Ausbesserung der gesamten Anlage erforderlich

im Jahre 1922: \$	3 092 811
„ „ 1923: \$	3 805 167
„ „ 1924: \$	4 099 976
„ „ 1925: \$	2 817 508,

welche Beträge gleichfalls den Steuerzahlern zur Last fallen, wobei in dem Bericht bemerkt wird, daß der auffallende Anstieg dieser Beträge im Jahre 1925 damit zusammenhängt, daß die Unterhaltung nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt wurde, was sich voraussichtlich in den folgenden Jahren durch Steigerung der Unterhaltungskosten unangenehm bemerklich machen werde. Nimmt man nach den Erfahrungen der letzten 4 Jahre den Betrag dieser Kosten auf durchschnittlich rund 3,2 Mill. Dollar an, so würden jährlich etwa 11 Mill. Dollar (in der Studie von 1926 wird der Betrag auf 10 573 627 Doll. angegeben), das sind rund 45 Mill. Goldmark von den Steuerzahlern zugunsten der Personen aufzubringen sein, die den Kanal als gebührenfreie Wasserstraße benutzen.

Verteilt man diese Beträge auf die befahrene Tonnage (448 399 607 im Jahr 1924, 543 860 257 im Jahr 1925), so kommt man zu dem weiteren Ergebnis, daß für die Beförderung einer Tonne meile auf dem Kanal die Steuerzahler zugunsten der Schiffer im Jahre 1924: 2,810 Cents, im Jahre 1925: 2,533 Cents aufgebracht haben, während die von den Benutzern des Kanals gezahlten Frachten nach den angestellten Ermittlungen sich in jedem Jahr nur auf 0,450 Cents belaufen haben.

III.

Will man nun die Kanalfrachten mit den Frachten der auf dem Wettbewerb stehenden Eisenbahnen vergleichen, so ist man, wie das Bureau of economics sehr zutreffend bemerkt, gezwungen, die Kanalfrachten mit den Eisenbahnfrachten zu vergleichen, die niedriger sind als die Eisenbahnfrachten, dies darin seinen Grund hat, daß die Kanalfrachten nur die reinen Beförderungskosten einschließlich der Gebühren für Be- und Entladung auf einer freien Wasserstraße darstellen. Dagegen enthalten die Eisenbahnfrachten nicht allein die Beförderungskosten, sondern auch die Kosten für Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals, der Unterhaltung und Ausbesserung des Oberbaus, der Gebäude und der Betriebsmittel. Mit andern Worten: „Bei einer wirklich brauchbaren Schätzung der Beförderungskosten auf dem Großschiffahrtsweg des Staats New York müssen berechnet werden: 1. die Zinsen auf das Anlagekapital, 2. die Kosten der Unterhaltung und die Abschreibung, 3. die unmittelbaren Beförderungskosten, d. h. die Löhne der Schiffer usw. Nur durch Zusammenrechnung dieser drei Bestandteile kommt man zu einer richtigen Feststellung der Gesamtkosten der Kanalschiffahrt.“ Diese Ausführungen sind ja nicht neu. Es ist daher immerhin beachtenswert, daß sie auch von einer wissenschaftlichen Körperschaft der Vereinigten Staaten mit solcher Klarheit und Entschiedenheit ausgesprochen werden, während leider unsere Kanalfreunde bei ihren oft recht abenteuerlichen Plänen und Ertragsberechnungen die Anlage- und Unterhaltungskosten meist außer Betracht lassen.

Und das Ergebnis einer solchen Vergleichung bei dem ersterrichteten Erie-Kanal? Es stellt sich in folgenden Zahlen dar:

Es betragen die Beförderungskosten in Cents (1 Cent = 4,2 %) für die Tonne meile

	auf dem Kanal	auf den Eisenbahnen
1922	3,684	1,172
1923	3,481	1,104
1924	3,260	1,122
1925	2,533	1,108

Also in den Jahren 1922 bis 1924 waren die Beförderungskosten auf dem Kanal ungefähr dreimal so hoch, als auf den Eisenbahnen.

jet durchfahrenden Eisenbahnen. Im Jahr 1925 hat sich das Verhältnis zugunsten des Kanals etwas gebessert, aber die Kanalkosten sind immer noch mehr als doppelt so hoch. Der Grund Verminderung der Kanalkosten des letzten Jahrs liegt einmal Ersparnissen bei der Unterhaltung, sodann in den Verkehrserleichterungen. Eine Ersparnis an Unterhaltungskosten ist für die Zukunft unwahrscheinlich, eine Steigerung des Verkehrs immerhin möglich. Aber, so bemerkt unsere Quelle, es ist höchstens Grad unwahrscheinlich, daß die Kanalkosten so tief werden, daß sie den Eisenbahnkosten gleichstehen. Schon der erhebliche Bestandteil der Beförderungskosten, die Zinsen und die Kosten des Anlagekapitals, sind sozusagen unveränderlich. Von den Kosten fällt immer nur ein geringer Teil (0,150 c.) den Eisenbahnen zur Last, während die Eisenbahnkosten von den Verfrachtern ganz zu tragen sind.

Die Zahlen beziehen sich auf die letzten Jahre, in denen die Erweiterung des Erie-Kanals zum Großschiffahrtsweg fertiggestellt war. Wie war das Verhältnis der Kanalfrachten zu den Eisenbahnfrachten in der früheren Zeit, für die allerdings nur die tatsächlich auf beiden Verkehrsstraßen erhobenen Durchschnittsfrachten miteinander verglichen werden können? Eine einigermaßen genaue Berechnung des vom Staat getragenen Anteils war früher nicht möglich, da die ursprünglichen Frachtkosten und die Unterhaltungskosten des Kanals nicht festgestellt waren. Beim Vergleich der nachfolgenden Zahlen ist dies zu beachten.

Es betrugen die Frachten für die Tonnenmeile in Cents:

Erie-Bahn	New York Centralb.	Michigan Centralb.	Pennsyl- vania ³⁾	Kanäle d. Staates New York
1,564	1,955	1,735	1,538	0,65
1,001	1,119	1,018	0,989	0,58
0,656	0,688	0,560	0,695	0,26
0,604	0,726	0,662	0,565	0,15

Seit dieser Zeit ist eine Art Beharrungszustand sowohl für die Eisenbahnfrachten, als auch für die Kanalfrachten eingetreten. Bis zu der Zeit, in der der Umbau des Erie-Kanals sich auswirkte, in die zwischenliegenden Jahre fällt auch die Kriegszeit mit der völligen Unsicherheit der Frachtverhältnisse. Die Eisenbahnfrachten bewegten sich in dieser Zeit durchschnittlich um 0,15 c. herum. Auf der Wasserstraße ist die Fracht von 0,15 c. die niedrigste überhaupt vorkommende; die Jahre 1895 bis 1905 sahen eine Fracht von 0,17 c. auf. In einzelnen Jahren steigt die Fracht bis auf 0,25 c.

Dieselbe Erscheinung begegnet uns bei den Frachten für den wichtigsten Beförderungsgegenstand dieser Gegend, den Weizen zwischen Chicago — wohin der Weizen aus den nördlichen fruchtbaren Getreidegebieten zusammenströmt — und New York. Hier läßt sich die Fracht auf den Wasserstraßen von Chicago bis zum östlichen Hafen vom Erie-See — Erie-Kanal, Hudson) mit der kombinierten Seen- und Eisenbahnfracht von Chicago bis Buffalo Seen, von Buffalo bis New York (Eisenbahn) vergleichen. Auf dem ersteren Weg betrug die Fracht für den Bushel Weizen im Jahr 1869: 17,20 c., in den Jahren 1891 bis 1907 ging sie z. T. herunter bis auf 1,35 c., um im Jahr 1907 wieder auf 6,64 c. zu steigen. Die kombinierte Seen- und Eisenbahnfracht stellte sich 1869 auf 18,80 c., 1907 auf 6,93 c., war also noch 0,29 c. höher als die reine Wasserfracht.

Die vorstehenden, amerikanischen Quellen entnommen, sind ein vollgültiger Beweis dafür, daß sich die Frachten mit dem Erie-Kanal in Wettbewerb stehenden Eisenbahnen unterbrochen ermäßigt haben, bis auf einen Stand, der die Kosten der Eisenbahnen kaum überschritten haben dürfte. Diese ununterbrochene Herabsetzung hat ihren Grund einerseits in dem Bestreben, möglichst viel Verkehr

zu erzielen. Diese vier Bahnen waren in den früheren Statistiken dem Kanal gegenübergestellt. Der Umstand, daß die Netze einzelner Eisenbahnen erweitert und umgewandelt sind, ist auf die Höhe der Frachtsätze ohne wesentlichen Einfluß.

1883 Aufhebung der Kanalgebühren.

vom Kanal auf die Eisenbahn zu ziehen, andererseits ist sie aber auch, wie bereits oben bemerkt, die Folge des bis zum Tarifkriege sich steigernden Wettbewerbs der Eisenbahnen untereinander. Die ersten Verbesserungen des Kanals und die Aufhebung der Kanalgebühren im Jahr 1883 haben nur ganz vorübergehend auf die Entwicklung der Tarife Einfluß ausgeübt.

IV.

Über die Entwicklung des Verkehrs auf den beiden Verkehrsstraßen unter dem Einfluß dieser Tarife finden wir in der Zeit vor dem Umbau folgende Zahlen:

Es betrug die Anzahl der gefahrenen Tonnenmeilen in Millionen:

	Kanäle u. Flüsse	Eisenbahnen	% Kanäle	% Eisenb.
1853	1075	171	86	14
1863	1524	790	66	34
1873	1564	2571	26	74
1880	1833	5117	26	74
1895	890	11167	7	93
1898	770	14439	5	95

Seit 1898 hat sich an diesem Verhältnis wenig geändert. Im Jahr 1853, in dem zum erstenmal der Wettbewerb der New York Central und Hudson river Bahn sich zeigt, beförderte der Kanal noch 86 % der Tonnenmeilen. Bis zum Jahr 1880 steigt zwar der Kanalverkehr noch langsam, er erreicht 1880 seinen höchsten Umfang. Der Eisenbahnverkehr steigt aber viel bedeutender, und endlich hat sich das Verhältnis so gestaltet, daß auf dem Kanal nur noch 5 % der Tonnenmeilen gefahren werden.

Ähnlich gestaltete sich der Getreideverkehr zwischen Chicago und New York. Während im Jahr 1868 von den in New York angekommenen Getreidemengen 44 Millionen Bushel zu Wasser gefahren waren, und die Eisenbahnen noch fast nichts beförderten, gingen 1876 auf dem Wasserweg 32 Millionen, auf dem Eisenbahnweg 40 Millionen Bushel ein, 1898 auf der Wasserstraße rund 19½ Millionen, auf dem Eisenbahnweg 141,6 Millionen Bushel ein usw.. Auch dieses Verhältnis hat sich in der Folgezeit wenig geändert.

Über den Vergleich des Verkehrs auf dem Großschiffahrtsweg mit dem der Eisenbahnen liegen Zahlen nicht vor. Dagegen sind Aufzeichnungen vorhanden über die auf dem Großschiffahrtsweg beförderten Tonnen von 1919 bis 1925 und über die gefahrenen Tonnenmeilen von 1922 bis 1925. Bei den Umbauplänen war davon ausgegangen, daß die Leistungsfähigkeit des Großschiffahrtswegs 20 Millionen Tonnen, an einer andern Stelle heißt es 15 Millionen, jährlich betragen werde. Dagegen sind befördert:

1919	1 238 844 t	1923	2 006 284 t
1920	1 421 434 t	1924	2 032 317 t
1921	1 270 407 t	1925	2 344 013 t.
1922	1 873 434 t		

Hiernach ist die Leistungsfähigkeit des Großschiffahrtswegs in den letzten Jahren ungefähr zu einem Zehntel ausgenutzt worden. In den voraufgeführten 7 Jahren ist sie zwar ein wenig gestiegen, aber ohne daß dies von Bedeutung sein kann.

Die Anzahl der gefahrenen Tonnenmeilen betrug:

1922	362 442 277,
1923	405 925 906,
1924	448 399 607,
1925	543 860 257.

Auch hier eine langsame Steigerung des Verkehrs, aber ein recht trauriges Ergebnis, wenn, wie wir oben gesehen haben, auf dem alten Erie-Kanal im Jahr 1898 noch 770 Millionen tm befördert sind.

Noch trauriger, ich möchte fast sagen, erschütternder, wirkt das Bild, wenn man die Anzahl der auf dem Erie-Kanal und dem Großschiffahrtsweg beförderten Tonnen vergleicht. In den sechs Jahren vor Abschaffung der Kanalgebühren (1877 bis

1882) wurden auf dem alten Erie-Kanal 32 593 646 Tonnen, d. s. durchschnittlich jährlich 5 434 474 Tonnen gefahren. In den sechs Jahren seit Fertigstellung des Großschiffahrtskanals, 1919 bis 1924, betrug die Gesamtzahl der beförderten Tonnen 9 842 884, also durchschnittlich jährlich 1 640 481 Tonnen, d. s. etwas mehr als der dritte Teil der Tonnen des Erie-Kanals. Und dabei darf man nicht vergessen, daß die Leistungsfähigkeit des Großschiffahrtskanals auf das Vierfache des Erie-Kanals veranschlagt war!

V.

Bei dieser Sachlage darf man sich nicht wundern, wenn die Wasserstraßen-Aufsichtsbehörde den Großschiffahrtskanal als eine große Enttäuschung (*great disappointment*) bezeichnet. Keine der Erwartungen, die man beim Bau des Barge canal hegte, ist eingetroffen. Die finanziellen Lasten des Staats sind bedeutend gestiegen, der Verkehr auf dem Kanal hat sich durchaus nicht gehoben. Die Gründe dieses Mißerfolgs werden untersucht. Einige davon mögen hier angeführt werden.

Bei dem Ausbau zum Großschiffahrtsweg sind grobe Fehler gemacht und der Kanal ist noch nicht fertiggestellt. Zur Vollen- dung der Arbeiten sind noch etwa 23 Millionen Dollar erforderlich. Ein besonderer Fehler ist, daß die festen Brücken über den Kanal zu niedrig liegen, so daß nur Schiffe von bescheidener Größe unter den Brücken durchfahren können. Ferner sind mit großem Kostenaufwand viel zu viel Ladungs-, Anlegestellen und Lagerhäuser gebaut worden. Von den 66 Anlegestellen sind in den letzten zwei Jahren überhaupt nur 53 benutzt worden, darunter 49, in denen kein Güterumschlag für den Kanal stattgefunden hat. Die sehr teuren Getreide-Elevatoren sind z. T. überhaupt nicht in Betrieb genommen. Alle diese Umstände haben natürlich die Anlagekosten erhöht, ohne daß der Verkehr gefördert wurde, der nicht entfernt die Erwartungen erfüllt hat, die man bei der Erweiterung hegte. Der Hauptgrund für die mangelhafte Entwicklung des Verkehrs ist, das wird immer wieder hervorgehoben, daß der Kanal fünf Monate wegen des Eises gesperrt ist. Das hätte man, wie ich bemerken möchte, bei den Ausbauplänen berücksichtigen müssen, denn daß ein solches Hindernis vorlag, war nach den Erfahrungen beim Erie-Kanal nicht unbekannt. Es war mindestens leichtsinnig, daß man sich über dieses Hindernis hinweggesetzt hat. Nun ist vielfach behauptet worden, die Anlage des Kanals habe eine Ersparnis von 50 Millionen Dollar an Fracht für die Bewohner des Staats New York zur Folge gehabt, weil der Kanal die Eisenbahnen zu einer derartigen Ermäßigung ihrer Frachten gezwungen habe. Mit Recht wird darauf erwidert, daß das Bundesverkehrsamt schwerlich so hohe Frachtsätze genehmigt hätte, wenn kein Kanal vorhanden gewesen wäre und dann gefragt, ob etwa in anderen Gebieten der Vereinigten Staaten, die keine Kanäle haben, die Verfrachter durch die Eisenbahntarife überlastet seien, weil keine Kanäle in Wettbewerb treten konnten? „Eine mit einem Kostenaufwande von 10½ Millionen Dollar jährlich hergestellte Peitsche ist jedenfalls ein sehr teures Instrument zur Niederhaltung der Eisenbahntarife“. — Ein weiterer beachtenswerter Vergleich ist der folgende: Im Jahr 1923 bezahlte der Staat für den Kanal rund 12 Millionen Dollar ohne alles Entgelt. In demselben Jahr zahlten die Eisenbahnen des Staats New York an Staats- und Gemeindeabgaben rund 21 Millionen Dollar; wogegen sie vom Staat nichts erhielt. Der Staat, der jetzt 4,51 \$ durchschnittlich für jede auf dem Kanal beförderte Tonne bezahlt, würde billiger davonkommen, wenn alle jetzt auf dem Kanal beförderten Güter auf Eisenbahnwagen verladen wären und der Staat die Fracht dafür bezahlt hätte. — Schließlich wird auch noch bemerkt, daß die Verwaltung des Kanals viel zu bürokratisch sei und daß dabei auch politische Rücksichten mitspielten. Durch eine rein kaufmännische Verwaltung könnten bedeutende Ersparnisse erzielt werden.

Gegen eine solche Kritik einer angesehenen unparteiischen wissenschaftlichen Körperschaft sowie unabhängiger staatlicher Behörden wird sich kaum etwas einwenden lassen. Ob durch Be-

seitigung der gerügten Mißstände und Steigerung des Verkehrs eine wirklich nachhaltige Besserung in diesen Verhältnissen beigeführt werden könnte, so daß die staatlichen Zuschüsse, wenn auch nicht ganz aufhörten, so doch wesentlich vermindert würden, scheint kaum denkbar, mindestens sehr zweifelhaft. Jedenfalls würde durch die verschiedenen technischen Vorschläge, wie die Höherlegung der Brücken, den Erwerb leistungsfähiger Maschinen (besonders Bagger) für die Unterhaltung des Kanals, die notwendigen Erweiterungsbauten am Kanalbett, wieder sehr erhebliche Kosten entstehen, die der Staat zu zahlen müßte. Ein wirksameres Mittel — wovon aber in un- der Quelle nicht die Rede ist — wäre die Wiedereinführung der Schiffahrtsabgaben, mit denen ja der Staat bis zum Jahr 1919 wo sie aufgehoben wurden, recht gute Geschäfte gemacht haben scheint. Eine solche Maßnahme würde wohl eine Um- lenkung des Verkehrs auf die Eisenbahnen zur Folge haben, was diese nicht etwa die Gelegenheit zur Erhöhung ihrer — niedrigen — Tarife benutzten. Über die Schwierigkeit, daß das Bundesverkehrsamt eine solche Erhöhung nicht genehmigen würde man unter den besonderen Umständen vielleicht hin- kommen. Daß solche Maßnahmen einen nachteiligen Einfluß auf den Verkehr, besonders den Getreideverkehr in diesem ver- kehrsreichen Gebiet der Vereinigten Staaten haben würden, wäre wohl zu erwarten, und selbstverständlich würde es Protesten der Verfrachter nicht fehlen. Es liegt mir fern, diese sehr schwierige Frage weiter einzugehen. Dazu bedürfte es eines sehr tiefen Eindringens in die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Gebiete, einer Untersuchung, die nur an Ort und Stelle vorgenommen werden könnte.

Einstweilen wird — ein recht schwacher Trost — nichts übrigbleiben, als daß der Staat New York die Suppe, die er mit der Herstellung des Barge-Kanals eingebrockt hatte, zu- aufißt, und nach den vorliegenden Berichten wird man sich darauf gefaßt machen müssen, daß auch der Betrag von jährlich 10½ Millionen Dollars sich nicht erheblich ermäßigt. Die groß- teils recht wohlhabenden Einwohner des Staats New York werden dadurch nicht verarmen, daß sie einem einzelnen Gewer- zweig alljährlich ein so zweck- und nutzloses Geschenk machen.

VI.

Vielleicht wird man mich fragen, ob es einen Zweck hat, das deutsche Publikum mit dieser Episode aus dem Verkehrs- und Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt zu machen. Ungeachtet der reichen Literatur und der vielen Berichte auch deutscher Sachverständiger über die Verkehrs- mittel der Vereinigten Staaten, fehlt es m. E. bei uns noch sehr an einem Verständnis der Wasserstraßenfrage in der Union. Ein neuer Beweis dafür war mir das (von mir schon besprochene) Buch von Esch über die Binnenschifffahrt der Vereinigten Staaten von Amerika. Esch behandelt die Kanäle des Staats New York auf S. 53 bis 60 und gibt eine ausführliche Darstellung über die Entstehung des Erie-Kanals mit einer Reihe von Einzelheiten, besonders auch über die Befugnisse der Wasserstraßen-Aufsichtsbehörde. Esch's Buch enthält zwar eine fast vollständige Übersetzung des von mir benutzten Jahresberichts der Wasserstraßen-Aufsichts- behörde des Staats New York für das Jahr 1924. Der Bericht für das Jahr 1925 konnte ihm noch nicht bekannt sein. Dieses ge- hteils recht wertvolle Material ist aber nur äußerlich zusam- mengestellt und es fehlt an jeder kritischen Beleuchtung. Nicht ist meiner Meinung nach die Entwicklung des Erie-Kanals geradezu ein Schulbeispiel für die Lehre von den Wasserstraßen und ihrem Verhältnis zu den Eisenbahnen nicht nur in den Ver- einigten Staaten, sondern ich möchte sagen, auf der ganzen Erde. Wir sehen hier vor uns eine große, ein verkehrsreiches ab- begrenztes in sich geschlossenes Gebiet durchziehende künst- liche Wasserstraße, deren Entwicklung wir ein Jahrhundert lang beobachten können. Wir sehen, wie diese Wasserstraße den Ver-

des durchzogenen Gebiets, besonders aber den Handel des Welthafens New York befruchtet und fördert und etwa 30 v. d. h. solange ausschließlich beherrscht, bis die Eisenbahnen sich in ihr Wirtschaftsgebiet ausdehnen; wie dann die Eisenbahnen ganz allmählich einen immer größeren Teil des Verkehrs auf ihre Linien ziehen, bis der Staat, dem der Kanal zufließt, nach Mitteln sucht, dem Kanal den Verkehr zu erhalten. Erst wurde sein baulicher Zustand etwas verbessert — ohne Erfolg. Es folgt der Versuch, durch Ermäßigung der Wasserfrachten dem Wettbewerb der Eisenbahnen zu begegnen, der aber verweigert wird. Der Staat verzichtet zu diesem Zweck auf die Schiffsabgaben, um bis zum Jahr 1883 eine Einnahme von 141 Mill. Dollar zu erzielen. Dieses Mittel ist nur vorübergehend von Nutzen. Der Verkehr geht von der Wasserstraße nach und nach fast ganz auf die Eisenbahnen über, der Kanal verödet. Nun wird vielleicht das vernünftigste gewesen, wenn der Staat den Kanal seinem Schicksal überlassen und ihn schließlich, wie das bei vielen amerikanischen und englischen Kanälen geschehen ist, aufgegeben hätte. Das ist nicht geschehen. Statt dessen beschloß man, den Kanal sozusagen zu modernisieren, den Kanal in 100 Jahren gebauten, den damaligen Bedürfnissen voll genügen. Der bescheidene Erie-Kanal in einen großen Barge-Kanal umzubauen, der, wie man bestimmt glaubt, den Eisenbahnen Konkurrenz stiftet, so daß der Wasserstraße der ihr gebührende Verkehr wiederhergestellt werde. Zu diesem Zweck werden 170 Millionen Dollar (fast 700 Millionen Mark) aufgewendet. Auch das hat nichts geholfen. Der Verkehr hat sich, wie wir gesehen haben, aller Bemühungen ungeachtet, nicht gehoben, obgleich der Kanal, ähnlich wie ein natürlicher Strom, ohne alles Entzogen jedem Schiffer benutzt werden kann. Die Eisenbahnen haben nicht einmal ihre Tarife neu zu ermäßigen.

Das Schicksal des Erie-Kanals zeigt uns m. a. W., daß heute die Eisenbahnen, trotz aller Begünstigungen der Wasserstraßen durch die öffentlichen Gewalten, selbst in diesem Wettbewerb den Wasserstraßen überlegen sind.

Die Geschichte dieser Vorgänge nicht auch für uns und für die Wirtschafts- und sonstigen Politiker lehrreich sein, in Deutschland ununterbrochen den Ausbau des Netzes der Wasserstraßen immer wieder befürworten? Auch in Deutschland hat sich bis jetzt gezeigt, daß die künstlichen Wasserstraßen sich nicht selbst unterhalten können. Ich erinnere an den Ludwig-Kanal (Main-Donau-Kanal), an die sehr interessante Zusammenstellung von Peters (Schiffsabgabe II. H. 1), an den Dortmund-Ems-Kanal (vgl. z. B. Archiv für Wasserbauwesen 1925, S. 777). Dieselben Erscheinungen beobachten wir in Frankreich, Großbritannien (z. B. den Manchester-Kanal, diesem Schmerzenskind der Stadt Manchester), von anderen Ländern zu schweigen. Bei den immer wieder aufgestellten Kanalplänen in Deutschland wird ernstlich an eine Rentabilität der Wasserstraßen kaum noch gedacht. Es ist selbstverständlich, daß der Staat oder das Reich beide Teile die Anlagekosten tragen, die sie, soweit nicht die Einnahmen aus den Kanälen ausreichen, verzinsen und tilgen müssen. Für Deutschland hat die Frage des Verhältnisses der Wasserstraßen zu den Eisenbahnen noch eine ganz

eigenartige, von der des Erie-Kanals abweichende, Entwicklung genommen. Ich erinnere mich noch gut der Zeiten, wo die Eisenbahnen über den Wettbewerb der Wasserstraßen durch ihre zu niedrigen Tarife bitter klagten, wo von ihnen Ausnahmetarife aller Art eingeführt wurden, um diesem Wettbewerb zu begegnen. Schon seit Jahrzehnten ist der Spieß umgedreht. Die Wasserstraßen verlangen immer dringlicher von der Eisenbahn die Aufstellung von Tarifen, durch die die Wasserfrachten nicht unterboten werden. Sie verlangen dies sogar für Verkehrsgebiete, in denen Wasserwege nicht vorhanden sind. Ich denke dabei z. B. an die im Jahr 1901 erfolgte Ermäßigung der Zuckerausfuhrtarife, gegen die die Wasserstraßen auf das lebhafteste Verwahrung einlegten⁵⁾. Auf die fiskalische Tarifpolitik der Wasserstraßen während des Kriegs will ich nicht eingehen. Die Eisenbahnen hatten ihre Tarife aus politischen oder aus wirtschaftlichen Gründen ermäßigt, der Hunger-Blockade wegen ermäßigen müssen. Die Wasserstraßen bekämpften diese Maßnahme, weil ihnen angeblich dadurch Verkehr entzogen würde! In dieses Gebiet gehört auch das z. T. leidenschaftliche Verlangen nach billigen Umschlagstarifen nach den Binnenwasserstraßen. Die Eisenbahnen sollen ihre Tarife herabsetzen, damit die Schiffer ihre Tarife beibehalten oder gar erhöhen können. Mit anderen Worten, es wird allen Ernstes gefordert, daß die Eisenbahnen durch Verzicht auf eigene Einnahmen, ihrem Konkurrenten den Wettbewerb gegen sie erleichtern! Die Widersinnigkeit eines solchen Verlangens ist ja wiederholt dargelegt worden. Die ganze Frage ist eine sehr ernste. Die Deutsche Reichsbahn ist durch die Reparationszahlungen auf das äußerste belastet. Sie muß mit allen Kräften dahin streben, daß ihre Einnahmen ausreichen, um diese Lasten zu tragen. Nun würde eine Wasserstraßenpolitik mit dem Ziel der Begünstigung der Wasserstraßen selbstverständlich eine Verminderung der Eisenbahneinnahmen zur Folge haben. Dieselben Kreise fordern dann noch eine Ermäßigung der Eisenbahngütertarife. Das Faß wurde von zwei Seiten angezapft. Wie sollten da die Eisenbahnen ihren Reparationsverpflichtungen weiter genügen? Auf die durch Vertrag und Gesetz festgelegten verhängnisvollen Folgen einer Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen brauche ich hier nicht einzugehen.

Das sind Fragen, die mit der Kanalpolitik des Staats New York nicht unmittelbar zusammenhängen. Auf die Tarife der Eisenbahnen hat die Regierung des Staats New York keinen Einfluß. Die dortigen Eisenbahnen sind reine, vom Staat unabhängige Privatbahnen. Gleichwohl möchte ich annehmen, daß eine Einsicht in das von mir geschilderte Kapitel der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte doch auch einen oder den anderen deutschen Wirtschaftspolitiker stutzig macht in seinen Wünschen nach Erweiterung des deutschen Wasserstraßennetzes oder gar Unterstützung der Wasserstraßen durch die Eisenbahn. Heute, in unserer jetzigen Finanz- und Wirtschaftslage, sind ja die weitesten Kreise bemüht, auch von den Vereinigten Staaten von Amerika zu lernen.

⁵⁾ Denkschrift über die Tätigkeit des preußischen Landes-eisenbahnrats in den ersten 25 Jahren seines Bestehens, S. 57/58.

Allgemeines.

Touristenverkehr in Südafrika. Südafrika wird schätzungsweise jährlich von 6000 Ausländern bereist, die sechs bis acht Monate im Lande bleiben und dabei etwa je 150 £ ausgeben. Der Gewinn von Gold und Diamanten, nach der Erzeugung von Wolle und Mais kann nach einem Ausspruch des Leiter-Staatsbahnen von Südafrika, der für einen hervorragenden Eisenbahnfachmann gilt, die Bedienung des Fremdenverkehrs der wichtigste Zweig der Gewerbe von Südafrika werden. Allerdings diesem Besuch von Ausländern die Auswanderung abwendender Südafrikaner gegenüber, und es wird als Aufgabe der Eisenbahnverkehrs angesehen, den eigenen Einwohnern

solche Annehmlichkeiten zu bieten, daß sie es auch vorziehen, im Lande zu bleiben. Dazu bedarf es nicht einmal der Aufwendung erheblicher Mittel, aber es können dadurch sehr beträchtliche Einnahmen erzielt werden, die einen Ausgleich bilden, wenn einmal gewisse Zweige des südafrikanischen Wirtschaftslebens Erschütterungen durchmachen. Eine Entwicklung des Touristenverkehrs würde auch die internationalen Beziehungen verbessern und dadurch die Ausfuhr beleben. Sie würde Geld in Umlauf bringen und zur Schaffung besserer Unterkunftsmöglichkeiten sowie zum Ausbau des Straßennetzes führen. Dadurch würde das gesamte Wirtschaftsleben gehoben werden. Man sieht auch hieraus, wie aus vielem anderen, was in Südafrika vorgeht, daß dieses aufstrebende Land große Anstrengungen macht, seine wirtschaftliche Lage zu verbessern.

Europäische Zollunion.

Von Geh. ORR. R. v. Kienitz, Berlin.

Die zeitige Lage Europas hat manche Vorstellungen, die früher nur als phantastische Anwendungen einer theoretischen Konstruktion in verhältnismäßig wenigen Köpfen lebten, jetzt namentlich bei den leidtragenden Völkern durch weite Schichten verbreitet, wo sie denn von der Hoffnung zum Range des Strohhalmes erhoben werden, an den sich der Ertrinkende anklammert. Aber auch in den denkenden Kreisen der siegreichen Völker gewinnen sie mehr und mehr Raum, weil die Einsicht, sich totesiegt zu haben, allmählich deutlicher hervortritt und jede Aussicht, noch etwas retten zu können, begierig ergriffen wird. Wie auf politischem Gebiete die Idee der Befriedung der ganzen Menschheit, so soll auf wirtschaftlichem Gebiete die Idee der brüderlichen Vereinigung aller Schaffenskraft eine Erlösung bringen. So ist die Lehre von der Europäischen Zoll-Union entstanden, die darauf hinausläuft, die mit der Versailler Balkanisierung Osteuropas hervorgerufene wirtschaftliche Not durch Beseitigen der Zollschranken unter den balkanisierten Völkern — oder auch weiter — abzuschaffen oder wenigstens zu mildern und auf diese Weise das alte Europa unter Aufhebung des inneren Wirtschaftskrieges wieder als beachtlichen Mitstreiter im Wettbewerbe der Weltwirtschaft auftreten zu lassen. Auch wer diesen Glauben nicht teilt, wird ihn doch als eine bedeutsame Erscheinung der heutigen Denkart näher betrachten und sich mit ihm auseinandersetzen müssen, und deshalb ist eine neuerliche Veröffentlichung sicherlich zu begrüßen, die Dr. Hanns Heimann im Verlage von Reimar Hobbing (Mai 1926) unter dem Titel „Europäische Zollunion“ herausgegeben hat, als „Beiträge zu Problem und Lösung“. Es ist eine Sammlung von 22 Aufsätzen literarisch bekannter Verfasser, die von allen möglichen Seiten, mit Begeisterung oder Zweifel, an die Sache herangehen, wobei schon die geistvolle Art der Darlegung das Lesen belohnt. Ein bestimmtes Ziel ist nicht gesteckt worden; auch das vom Herausgeber skizzierte Vorhaben, „die Erkenntnis der im Gedanken einer europäischen Zollunion ruhenden wirtschafts- und staatspolitischen Zukunftsaufgabe und ihrer Bedeutung, aber auch die Erkenntnis der Gegenwartspflicht zu klärender Prüfung der Vorbedingungen und Möglichkeiten“ zu fördern, scheint mindestens insofern einer klareren Fassung zu bedürfen, als die „Zukunftsaufgabe“ den Nachweis ihrer Existenz doch wohl zunächst in der „Prüfung der Vorbedingungen“ wird suchen müssen. Aber das macht nichts weiter aus: die tatsächlich gebotene Belehrung über die Möglichkeiten einer europäischen Zollunion trägt ihren Wert in sich.

Das Buch beginnt mit einer Abhandlung von Prof. Dr. Julius Wolf-Berlin, die in klarer geschichtlicher Darlegung die „Vorläufer und Parallelen einer europäischen Zollunion“ bespricht. Naturgemäß bildet den Angelpunkt der frühere deutsche Zollverein, bei dessen Beurteilung aber der Satz, es habe „bei seiner Gründung das nationale Einheitsbewußtsein eine viel kleinere Rolle gespielt, als nachher angenommen und ausgesprochen wurde“, doch wohl etwas zu formalistisch gefaßt worden ist. Allerdings haben sich damals die Regierungen teilweise nicht sehr bereitwillig angeschlossen, Sachsen suchte in Österreichs Interesse nach einer andern Gestaltung, die Nordweststaaten zögerten wegen ihrer maritimen Rücksichten lange mit dem Beitritt usw. Aber das Ganze wurde schließlich doch ein Werk des einheitlichen Nationalbewußtseins, dem sich die Regierungen auf die Dauer nicht widersetzen konnten, und — dabei ist es auch geblieben. Wenn Bismarck, wie der Verfasser erwähnt, gegen den Anschluß der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie geltend machte, daß „er Zollvereinigungen nur zwischen Völkern verwandter Rasse für möglich halte“, so hat er wohl wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen, und deshalb wird auch die geplante E. Z. U. mit dem früheren deutschen Zollverein

überhaupt nicht in Vergleich gestellt werden können. Der verein entsprach einer nationalen Bewegung, und diese wirtschaftlich auf Freihandel gerichtet. Die E. Z. U. wird einen internationalen Verband hinauslaufen, der ohne gemeinsamen Schutzzoll gar nicht leben könnte. Daß auch dieser wirtschaftliche Gegensatz in Frage kommt, muß um so mehr werden, als die Anhänger der E. Z. U. darüber, ob sie eigen Freihandel oder Schutzzoll im Auge haben, untereinander überall einig zu sein scheinen. Indessen brauchte die E. daran vielleicht noch nicht zu scheitern. Die eine oder andere Meinung würde wohl im Interesse der Rettung Europas le Endes hier zurücktreten, wenn der gangbare Weg zu diesen Zielen über jene Frage hinweg führen sollte, und daß der irgendwie gefunden, das Ziel unter allen Umständen erreicht werden müsse, wollen die nächstfolgenden Aufsätze zur Klärung bringen.

Es handelt sich zunächst um die Betrachtungen von Theodor Heuß-Berlin über „den Einfluß von Krieg und Frieden auf das europäische Problem (Mittleuropa-Panuropa)“, von Dr.-Ing. Gotha-Berlin über „Deutsch-französische Zollunion“ und Vorstufe der europäischen Zollunion“ und Gouverneur Dr. Heinrich Schnee-Berlin über „europäische Zollunion und die deutsche Außenpolitik“. Nicht nur diese, sondern auch viele der nachfolgenden Verfasser geben zur Begründung ihrer Ausführungen zunächst eine Schilderung der jetzigen europäischen Wirtschaftslage, und da wäre es — das könnte man allenfalls an der Ordnung aussetzen — vielleicht zweckmäßiger gewesen, einsparen der Wiederholung zu vereinbaren und dafür gleich schon den Schlußaufsatz von Prof. Dr. Arthur Blaustein-Mannheim über „die Lage Europas und die europäische Zollunion“ zu setzen, der in der knappen Kürze eines Auszugs aus anderweit gehaltenem Vortrage nicht eine freilich erschütternde Statistik der Lage aufstellt, sondern auch die allgemeinen Ursachen des Niederganges andeutet: Menschenverlust, die weitere Auswanderung, das politische Reißen der Völkerschaften und die Unterdrückung der Minoritäten, die Krisis der weißen Rasse in den Kolonien usw. „Herz der Weltwirtschaft schlägt nicht mehr in Europa“, das alles ist leider nur allzu richtig, und daß sich die Ge-dahin drängen, eine Beseitigung des Elends zu versuchen, ebenso verständlich wie verdienstlich. Heuß legt Friedrich Naumanns bekanntes Werk „Mittleuropa“ seinen Erwägungen zugrunde und leitet zu Coudenhove-Kalergis „Europa“ über; die „Solidarität der Armut“ wird seiner Meinung nach schließlich Europa zusammenschweißen müssen. Gotha schließt an Coudenhove an und kommt nach eingehender wirtschaftlicher Einzelbetrachtung dazu, die E. Z. U. einfach Notwendigkeit zu setzen: „Da ist kein Wollen, ist kein Drängen, das ist ein Müssen, ist ein Zwang“. Als ersten Schritt zur Aussetzung des Ganzen verlangt er freilich erst einmal die deutsch-französische Zollverein, der mit seiner Wucht dann anderen im Wege der natürlichen Anziehungskraft sich binden würde. Schnee geht aus von der finanziellen Abhängigkeit Europas gegenüber Nordamerika und betont, daß die außenpolitische Stellung der Völker letzten Endes durch die wirtschaftliche Stellung bestimmt werde, daher das wirtschaftliche Solidaritätsgefühl der europäischen Völker einmal durchzuführen müsse, die inneren Schranken der Zölle niederzulassen, um durch Schaffen eines umfassenden europäischen Absatzgebietes die Freiheit in der Weltwirtschaft wieder zu erkämpfen, „trotz aller Schwierigkeiten, die einer E. Z. U. im Wege stehen“, sei doch ein Fortschreiten auf diesem Wege aussichtsreich, als die Bestrebungen zu umfassenden politischen europäischen Kombinationen ohne vorherige oder gleichzeitige wirtschaftliche

„Verständigung“. Den Gedankengängen aller dieser Schriften und für sich beizupflichten, ist kaum bedenklich. Bedenklicher aber ist die Frage, ob es möglich sein wird, einen Boden für sie zu finden, den die Beteiligten in gleichmäßiger Einigkeit betreten wollen und betreten können. Daß insbesondere Naumanns Anschauung hier nicht ohne weiteres Anwendung finden kann, gibt Heuß selbst zu. Denn Naumann ging noch von der Möglichkeit aus, daß der Krieg im wesentlichen mit dem status quo ante enden werde, ohne Sieger und ohne Besiegte, und wollte dann die Spannungen, die zum Kriege geführt hatten, durch wirtschaftlichen Frieden lösen. Seine Grundlage ist durch die Versailler Lösung vollkommen verlohren worden, und dazu sind ganz andere Anschauungen zur erhöhten Geltung gelangt, die zwar ebenfalls eine „Union“ erstreben, aber die Union einer neuen Wirtschaft, die mit der E. Z. U. schon deshalb sehr wenig zu tun haben würde, weil diese auf den Anschauungen der bisherigen Wirtschaft fußt.

Indessen ist zuzugeben, daß das alles eine theoretische Untersuchung nicht zu hindern braucht. Wäre der Gedanke der E. Z. U. begrifflich richtig, so würde er es schon darum verdienen, selbst auf die Gefahr einer vorläufigen Undurchführbarkeit hin als ein erstrebenswertes Ziel aufgestellt zu werden. Ob das aber der Fall ist, wird ziemlich zweifelhaft, wenn man die nächste Abhandlung von Dr. Gustav Stolper in Berlin über „Staat — Nation — Wirtschaft“ betrachtet. Diese Schrift ist übrigens gerade in der reinen Theorie vielleicht die bedeutendste der Sammlung, weil sie wie keine andere an das eigentliche Fundament der Sache herangeht. Sie weist zunächst die übliche Schlagwortpropaganda der Gegenüberstellung von „Panuropa“ und „Panamerika“, von „Vereinigten Staaten Europas“ und „Vereinigten Staaten Amerikas“ zurück: Panamerika ist überhaupt keine sachlich greifbare Einrichtung, und die vereinigten Staaten der nordamerikanischen Union sind nicht Staaten, sondern Provinzen eines Einheitsstaates. Daran schließt sich dann die Ausführung, daß auch in Sachen der E. Z. U. nicht die wirtschaftliche Lage (das „wirtschaftliche Argument“), sondern die staatliche und nationale Besonderheit der Völker entscheidet. Das ist in der Tat des Pudels Kern, wie auch Bismarcks obenerwähntes Wort zeigt. Denn die Wirtschaft ist immer nur Erscheinungsform des Staates, und so lange die Staaten nicht vereinigt, die staatenbildenden Völker nicht zu einer nationalen Legierung verschmolzen sind, können auch die Wirtschaften nicht „uniert“ werden. Wenn Stolper daneben von der Auffassung ausgeht, daß die E. Z. U. freihändlerisch sein solle, so ist das, wie oben schon gesagt, ein vorläufig noch unklarer Punkt. Aber er hat nicht unrecht, wenn er der E. Z. U. vorwirft, sachlich in sich doch wohl eine freihändlerische Einrichtung sein zu wollen, bei der es dann nicht recht verständlich sei, daß die anderen Völker — (gedacht ist namentlich England) — ausgeschlossen werden sollen. Er kommt wie Gothein zu dem Schlusse, daß erste Voraussetzung der E. Z. U. ein deutsch-französischer Zollverein sein müßte; aber er verfolgt den Gedanken nicht weiter, weil sein Erkennen auf das Gegenteil hinausläuft. Denn was er als „administrativen Protektionismus“ bezeichnet und als eine heute auch ohne Schutzzoll allgemein geltende Abschränkung hinstellt, ist bei Hechte bescheiden nichts weiter als der Ausdruck der nationalen Eigenart, die ihre Wirtschaft schützt, und die nach der ganzen Art des Kriegsabschlusses viel schärfer als früher gezeichnet und demgemäß entwickelt worden ist. Das alles müßte aufgegeben werden. Eine Zollunion könnte nicht bloß theoretisches Geblöde bleiben, sondern müßte naturgemäß eine praktische Einheitlichkeit in gemeinsamer Gesetzgebung und Vollstreckung bringen, die durch ihr Einwirken auf das ganze innere und äußere Verhalten der Völker deren Selbständigkeit bis zur Beeinträchtigung einengen würde. Man braucht hier nur an die frühere Unmöglichkeit zu erinnern, die deutschen Staatsbahnen zu einer gemeinsamen Wirtschaft zu vereinigen. Der Hinderungsgrund war allein der, daß schon dies Vorgehen trotz aller eigenen Betriebsführung und aller Verteilungsgarantien das Reich damals

bereits soweit unitarisch gemacht hätte, wie es heute ist. Deshalb ist der Schluß ganz unbestreitbar, den Stolper in folgenden Sätzen zusammenfaßt: „Eine europäische Zollunion erfordert nicht nur die Entstaatlichung der europäischen Staaten, sie erfordert auch die Entnationalisierung der Nationen (im Sinne des modernen Nationsbegriffs).“ „Sie ist entweder wertlos, wenn sie eine bloße zollpolitische Aktion ist, deren Ziel sich durch Freihandelspolitik rascher und einfacher erreichen läßt, oder sie ist ein anderer Ausdruck für überstaatliche Verbindung der europäischen Nationen.“ Wieweit eine solche Verbindung Wirklichkeit werden kann oder Utopie bleiben muß, wird sich jeder allein beantworten.

Ist damit eigentlich schon das ganze Problem gelöst, so verlieren die weiteren Abhandlungen deshalb doch nicht an Wert. Sie zeigen vielmehr zumeist, wie auch die praktische Ergründung des Sachverhalts zum selben Ergebnis gelangt. Prof. Dr. Franz Eulenburg-Berlin spricht „Gegen die Idee einer europäischen Zollunion“, sehr energisch und mit guten Gründen. Er fühlt richtig heraus, daß die Anhänger der E. Z. U. regelmäßig einen umfassenden europäischen Schutzzoll im Auge haben, bei dem „sie immer nur an den Fortfall der anderen, niemals aber an die eigenen Schranken denken“, und hält die dabei allgemein geplante Ausschließung Englands, das freilich mit seinen Dominions in eine europäische Einrichtung nicht leicht hineingeschnürt werden könnte, schon deshalb für praktisch undurchführbar, weil der Warenaustausch mit dieser Wirtschaftsgruppe dafür viel zu groß ist; gerade Deutschland sei auf den englischen und amerikanischen Handel vor allem angewiesen. Noch wichtiger ist aber die Klarstellung, wie bodenlos das ständige Betonen einer Erweiterung des europäischen Absatzes hier bleiben muß, weil die Absatzmöglichkeit lediglich Sache der materiellen Wirtschaftskraft ist, aber nicht eine Zollfrage, wie ja auch die großartigen asiatischen Märkte, die längst von Zollschranken nichts mehr wissen, dadurch in ihrer Entwicklung weder nach der einen noch nach der anderen Richtung beeinflusst worden sind. Auch die Sicherheit einer stabilen Währung, die schon Gothein als selbstverständliche Voraussetzung der E. Z. U. hingestellt hatte, erscheint Eulenburg als ein Problem, das nicht von außen, sondern nur durch eigenes Vorgehen jedes Landes bei sich geordnet werden kann, und hinsichtlich einer intereuropäischen Arbeitsteilung stößt er auf dieselben Bedenken wie oben Stolper. Im wesentlichen einig mit beiden geht Prof. Dr. Alfred Weber-Heidelberg in seiner Abhandlung über „Europa als Weltindustriezentrum und die Idee der Zollunion“. Weber hat seine eigene Theorie, die Lehre von den „industriellen Standorten“, deren Herrschaftsmacht die Zollfrage bestimmt, nicht von ihr bestimmt wird. „Die durch die Wirtschaftskräfte selbst vorgenommene Verteilung der Produktions- und Absatzgebiete macht die Zölle innereuropäisch überflüssig. Sie können ohne weiteres durch Preis- und Absatzkonventionen ersetzt werden.“ Und hinsichtlich der Außenzölle wird ebenso wie bei Stolper gesagt: „Ein Europa mit aufgehobenen Zollschranken im Innern und gemeinsamen Zöllen nach außen ... wäre nur auf der Basis einer völligen politischen Umwälzung möglich, die den heutigen europäischen Staaten ihre selbständige Bedeutung entzöge zugunsten einer europäischen Übersouveränität wirtschaftlichen Inhalts. So etwa konnte das Schlußresultat des schließlich mit Zollparlament und Zollexecution ausgestatteten deutschen Zollvereins sein, der damit in den deutschen nationalen Einheitsstaat einmündete. Für Europa ist das einstweilen utopische Phantasie.“ Im übrigen weist Weber einen anderen Ausweg für die Zukunft: ein „freihandelsoffensives Kooperieren“ wie zur Zeit der Kobdenära mit England, das auch an einer von Amerika etwa aufgebotenen Anti-Dumping-Vereinigung interessiert sein würde.

Bevor auf die weiteren Abhandlungen eingegangen wird, die das Problem der E. Z. U. weniger vom Standpunkte der allgemeinen Wirtschaftslehre als unter bestimmtem praktischen Ge-

sichtswinkel erörtern, müssen noch die Schriften von Prof. Dr. August Müller-Berlin über „Die europäische Zollunion als soziale Forderung“ und von W. Eggert-Berlin über „Gewerkschaftsprobleme zur europäischen Zollunion“ genannt werden, die zwar ebenfalls die E. Z. U. im ganzen nehmen, sie aber nicht als solche untersuchen, sondern schon als Postulat der allgemeinen sozialen Rücksichten voraussetzen. Die Auffassung einer gemeinsamen „europäischen Sozialpolitik“ wird indes erst zu Platze kommen können, wenn die Entstaatlichung und Entnationalisierung der europäischen Völker durchgeführt sein wird, und das liegt nach dem Obigen kaum im Bereiche der vorläufig greifbaren Möglichkeit. Damit soll dem Gehalte der Schriften an sich keineswegs zunahe getreten werden. Namentlich die von Müller gebrachten Gedanken sind nicht nur sehr beachtlich, sondern auch wohl geeignet, bei der inneren Entwicklung der einzelnen Völker schon eine Rolle zu spielen. Aber sie werden weder eine europäische Zollunion herbeiführen, noch gerade in dieser zu besonderer Geltung kommen können, und hier haben sie ihren Wert mehr im Sinne der Bestätigung der obigen Ausführungen von Eulenburg und Weber, daß die Wirtschaft mit der Zollfrage als solcher nichts zu tun haben braucht. Bemerkenswert ist dabei Eggerts Verwahrung gegenüber einer etwa schutzzöllnerischen Entwicklung: „Würde sich aber die europäische Zollunion gegenüber der Weltwirtschaft schutzzöllnerisch abschließen wollen, statt das große Ziel der Einheit mit ihr anzustreben, dann würden die Gewerkschaften sicherlich gegen sie Stellung nehmen und sie bekämpfen.“ Bei einem weiteren Aufsatz von Paul Goehre-Buchholz bei Ratzeburg über „Die Zollunion als geopolitische Vorbedingung Kontinentaleuropas“ erscheint schon die Fassung des Titels nicht ganz glücklich: es soll nämlich zum Ausdruck kommen, daß, wenn Europa noch eine eigene kontinentale Selbständigkeit behaupten will, die E. Z. U. aus „geopolitischen“ Gründen geschaffen werden müsse, was man im allgemeinen nicht kausal als „Vorbedingung“ zu bezeichnen pflegt. Aber auch ohne dies geht der Gedanke, aus der Gestaltung der Erdrinde die E. Z. U. herzuleiten, allzusehr in den Bereich der rein konstruktiven Phantasie über.

Es folgen nun drei Sonderuntersuchungen. Graf Eberhard Kalkreuth-Berlin bespricht unter dem Titel „Westeuropäische Zollunion — osteuropäische Zollunion?“ das Interesse Deutschlands an der E. Z. U. und verneint es in der grundsätzlichen nüchternen Erwägung, daß es „ein Irrtum sei, ein geschichtliches Ereignis von so ungeheurer Tragweite wie den Weltkrieg ungeschehen machen zu wollen“. Er weist auf die Bedeutung Englands hin, das mit seinen Dominions am Welthandel fast in gleichem Maße beteiligt ist wie das ganze übrige Europa zusammen, und gerade darum in eine E. Z. U. nicht einbezogen werden kann, weil es sie von vornherein auflösen würde. Dann aber erscheint ihm, wie er mit großer Gründlichkeit belegt, ein besonderer Zusammenschluß Deutschlands mit den Weststaaten nachteilig, weil er „eine wesentlich verstärkte Ausfuhrmöglichkeit unserer Industriewaren oder eine wesentlich verbesserte Rohstoffzufuhr nicht bringen würde, wohl aber eine gesteigerte Konkurrenz für wertvolle Betriebe und damit eine Verringerung, nicht eine Vermehrung der Lebensmöglichkeiten bei uns“. Den Weg nach Osten hält er trotz aller Schwierigkeiten eher für gangbar, aber immer unter der Voraussetzung: „Befreiung von den Fesseln des heutigen Weltkapitalismus und dazu möglichste Lösung von der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Weltmarkte, dafür aber zielbewußte Stärkung des Binnenmarktes“. Unter den beiden weiteren Schriften von Dr. Leon Zeitlin-Berlin über „Die europäische Zollunion als deutsches handelspolitisches Problem“ und von Max Cohen-Reuß-Berlin über „Schutzzoll und Freihandel innerhalb und außerhalb der europäischen Zollunion“ bietet die erste, abgesehen von einer allgemeinen Befürwortung des Freihandels,

besonders greifbare Anhaltspunkte für die vorliegende Betrachtung nicht, während die andere wichtig ist. Cohen-Reuß geht von dem Gedanken aus, mit dem allein nur eine E. Z. U. begründet werden könnte, daß nämlich die europäischen Völker bereit seien, an Stelle des jetzigen wirtschaftlichen Kampfs eine gegenseitige Verständigung über die zweckmäßige Verteilung der Arbeit untereinander zu setzen, und fordert dann gefolgerichtig vorläufig einen starken Schutzzoll für die Vertragschließer nach außen, weil hier der Freihandel ein egyptisches Opfer bedeuten würde, das, wenn die Sache gelöst, gerade vermieden werden muß. Es ist in der Tat wunderbar, wie dies Erkenntnis immer noch von neuem gebräutet werden muß, daß der Freihandel in diesem Sinne allemal unentgeltlich und der berühmte englische Freihandel der Kobdenä in der Wirklichkeit ein Freihandel gar nicht war, weil England in den damaligen Verhältnissen die Produktion für ganz Europa dermaßen in der Hand hatte, daß es schon die unbeschränkte Möglichkeit des Absatzes als genügendes Entgelt, zumal bei eigener Preisbestimmung, gelten lassen konnte. In solcher Lage aber ist Europa gegenüber der anderen Welt nicht nur jetzt nicht, sondern wird es nie wieder sein. Trotzdem läßt sich auch so die E. Z. U. nicht halten. Denn ganz abgesehen von den grundsätzlichen Hindernissen, die oben bei Stolper und Weber betont wurden, ist auch die Voraussetzung von Cohen-Reuß nicht erfüllbar: „Konzentration der industriellen Produktion in den besten Betrieben, Konzentration der Arbeitskraft der einzelnen Nation in der Hauptsache auf die Gebiete, bei denen sie, auf Grund ihrer geistigen und körperlichen Eigenart, der vorhandenen Rohstoffe, des Klimas und anderer natürlicher Bedingungen, am meisten zu leisten vermag.“ Die heutigen staatlichen Neubildungen sind ja gerade durch die Tatsache ihrer sinnwidrigen Einrichtung zu dem Glauben gezwungen worden, auf allen Gebieten „am meisten leisten zu können. Also wird aus der Konzentration und der hier gedachten gegenseitigen Verständigung nicht viel werden.

Ein interessantes Gegenstück bildet die schon mehr resignierte Betrachtung von Richard Riedl-Wien über „Mögliche Wege zu einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“, der mit Recht darauf hinweist, daß man statt jetzt bereits mit einer Zollunion zu operieren, erst einmal einen wirklichen Wirtschaftsfrieden für Europa wiederherstellen, namentlich das Fremdenrecht erst wieder einigermaßen mit der Zivilisation in Einklang bringen solle. Er denkt dabei an den „Abschluß eines langfristigen Kollektivvertrages zwischen einer Gruppe europäischer Staaten, wobei jedem Lande das diesem System sich anschließen will, der Beitritt offen gehalten werden könnte“, also an einen zunächst mehr rechtlich formellen Mantelvertrag, unter dessen Schutze die Menschen erst einmal unbefangenen das vernünftige Maß der eigenen Interessen mit der Rücksicht gegen den anderen abwägen lernt, und der deshalb materielle Bindungen wirtschaftlicher Art zunächst noch nicht enthält. Das soll nach Riedl die „zweite Stufe“ werden, auf der sich dann eher eine Verständigung über Art und Höhe von Zollschranken usw. entwickeln kann. Der Vorschlag, dessen eingehende Würdigung hier zu weit führen würde, ist außerordentlich beachtenswert und kann den Anhängern der Unionierungsphantasie wohl zur Erwägung empfohlen werden. Hier wird ein Weg gezeigt, auf dem die nüchterne Notwendigkeit auch ohne große Anfangsziele etwas Brauchbares zustande bringen, vielleicht sogar den Völkerbund moralisch ersetzen könnte.

Den Schluß der Sammlung bilden mehrere Aufsätze, die sich für den Fall der Bildung einer E. Z. U. mit ihrer Durchführung befassen. Dr. von Koerner-Berlin spricht „Über die territoriale Abgrenzung einer europäischen Zollunion“, Dr. J. Friedensburg-Berlin über „Verwaltungsmöglichkeiten der europäischen Zollunion“ und Hans Flach-Berlin über „Die internationale Vereinheitlichung des Zolltarifschemas in der europäischen Zoll-

nion". Nach dieser Gruppe von Schriften, die auf die Gestaltung der E. Z. U. selbst eingehen, folgen endlich Abhandlungen, die die Einwirkung der E. Z. U. auf verschiedene einzelne Rechts- und Wirtschaftsgebiete zum Gegenstand haben, n. Dr. Rudolf Isay-Berlin über den „Einfluß der europäischen Zollunion auf das Wirtschaftsrecht, insbesondere auf das Kartellwesen“, von Dr. S. Tschierschky-Berlin über „Internationale Kartelle und europäische Zollunion“, von Dr. Rudolf Dalberg-Berlin über „Europäische Zollunion und Währungsentwicklung“ und von Enderes-Wien über „Die Wirkung der europäischen Zollunion auf die Verkehrsmittel“. Wenn alle diese Arbeiten hier kurz genannt werden, so geschieht dies keineswegs etwa deshalb, weil sie für das Ganze weniger als die vorhergehenden deuten. Im Gegenteil, sie zeichnen sich nicht nur durch indestens gleiche geistige Sorgfalt und Klarheit, sondern vor allem noch dadurch aus, daß sie in dem Hervorkehren der tatsächlichen Wirkungen und der daraus folgenden Notwendigkeiten die Schwierigkeiten des Weges erst richtig beleuchten. Nur ein Beispiel zu geben: die scheinbar ganz formalistische Erörterung des Zolltarifschemas läuft hier auf das volkswirtschaftliche Problem der Bewertung der Güter hinaus, die nicht nur vom jeweiligen Bedürfnis des einzelnen, sondern auch von der schwer bestimmbaren Volksanschauung abhängt; ein gleichartiges Tarifschema, wie es ein Zollverein doch wohl erfordern dürfte, setzt seinerseits wieder ein Abstimmen der danach reichlich verschiedenartigen Bewertungen voraus. Aber gerade dieser Gang der Ergründung in die unbegrenzte Möglichkeit der Einzelheiten würde für die vorliegende Betrachtung zu weit führen, die sich mit der Andeutung darauf beschränken muß, die weitere Forschung dem Leser zu überlassen.

Nur auf den letzten Beitrag von Enderes muß noch näher eingegangen werden, und zwar aus einem eigenen Grunde. Daß der Verfasser die in seinem Thema gestellte Aufgabe beherrscht, ist jeder Eisenbahnfachmann gern anerkennen. Aber das ist nicht, was der Schrift ihren besonderen Wert verleiht, sondern der geschickte Griff des Beispiels, in dem Enderes seine Ausführungen über die gegenseitige Beeinflussung von Wirtschafts- und verkehrspolitischen Vereinigungen ausklingen läßt, nämlich einer gedachten Zollvereinigung von Deutschland und Österreich. Das läßt sich sehen. Ist schon das politische Selbstbestimmungsrecht, unter dessen Fanfare Osteuropa zerstückelt wurde, gerade den mitteleuropäischen Deutschen für ihren Zusammenschluß durch die Angst der Sieger entzogen worden, so läßt sich doch vielleicht auf dem Wege einer wirtschaftlichen Gemeinschaft annähernd dasselbe erreichen, was eine politische Vereinigung vorläufig tatsächlich bedeuten könnte. Es ist eine eigenartige Beobachtung, daß hier die beiden Verfasser, die in der schwanken Phantasie der E. Z. U. wenigstens praktisch greifbare Ziele stecken, zweierlei sind: Riedl und Enderes. Die alte habsburgische Monarchie war ja eigentlich berufen, in der geschichtlichen nun einmal verfahrenen Lage Osteuropas als Widerstand gegen die Balkanisierung auf einen Zusammenschluß der verschiedenartigen Glieder hinzuwirken, und wenn das der Regierung nicht gelungen ist, so merkt man doch, daß die geistigen Kräfte des österreichischen Deutschlands die systematische Fülle einer derartigen Arbeit durchgemacht haben. Wer nicht

bloß an dem zunächst ziemlich nebelhaften Plane einer E. Z. U. kleben bleibt, sondern in ihrem Geiste eine tatsächliche Grundlage schaffen will, auf der eine wirtschaftliche und weiter kulturelle Verbindung der europäischen Völker entstehen soll, der wird mit Enderes anfangen und mit Riedl fortfahren müssen. Dann wird sich immerhin die Möglichkeit ergeben, den Plan dereinst in verständigen Grenzen zu verwirklichen.

Allerdings scheint alles darauf hinzudeuten, daß bis zu solcher Verwirklichung noch viel Wasser vom Berge laufen wird, vielleicht sogar ein Hochwasser, das manche Vorstellungen und Einrichtungen der uns bekannten Wirtschaft hinwegschwemmt. So verständlich es sein mag, wenn jeder sich bemüht, das Chaos zu umgehen, so bewegen sich doch alle diese Bemühungen, wie auch die vorliegende der E. Z. U., immer in den gewohnten Bahnen, und wie weit diese reichen, hat man bei uns gesehen, als die Lehren der Volks- und Finanzwirtschaft auf einmal nicht mehr helfen wollten und eine wirtschaftliche Auflösung anbrach, für die man zwar eine nachträgliche Bestätigung mit allen möglichen weisen Erfahrungssätzen zu geben versuchte, die aber doch trotz dieser vorher schon bekannten Erfahrungssätze nicht im entferntesten vorausgesehen wurde. Und das war immerhin noch kein weltbewegender Vorgang; seine Wirkungen sind größtenteils schon wieder geheilt worden. Daß für viel ernstere Vorgänge zum mindesten die Vorbedingungen ihrer Möglichkeit bereits bestehen, wird schwerlich bestritten werden können. Die Gelegenheit, das alte Europa noch zu retten, scheint durch den Versailler Frieden verpaßt worden zu sein, und Geschehenes kann nicht wieder ungeschehen gemacht werden. Man wird also auch im wirtschaftlichen Denken etwas umlernen müssen.

Dessen sollten sich aber auch die Verfechter der E. Z. U. allmählich bewußt werden, und sie sollten dabei bedenken, wie auch die verlockende Vorstellung, wenn sie vorläufig Phantasie bleiben muß, mit ihrer Propagierung den natürlichen Gang der wirtschaftlichen Entwicklung geradezu schädlich beeinflussen kann. Auch in der vorliegenden Sammlung sind die gewichtigsten Stimmen gegen den Plan gerichtet, und soeben noch bringt das Augustheft der „Weltwirtschaft“ (Monatschrift für Weltwirtschaft und Weltverkehr, Verlag Reimar Hobbing) einen — leider namenlosen — Aufsatz „Zur Frage einer europäischen Zollunion“, der in trefflicher Sachlichkeit die Mängel des bisherigen Aufbaues der E. Z. U. darlegt. Aber selbst wenn das ganze Gebilde in sich haltbarer wäre, fehlt immer noch der Nachweis, daß der erwartete Erfolg mit ursächlicher Notwendigkeit eintreten müsse, d. h. mehr als eine erfreuliche Selbstsuggestion bedeutet. In dem oben besprochenen Aufsatz von Schnee wird der Anspruch eines Amerikaners zitiert, der den Weltkrieg als den Peloponnesischen Krieg der europäischen Völker bezeichnet. Dieses Erkenntnis, die bei uns auch ohne Herholen aus Amerika bereits genügend deutlich ist, scheint hier in der Tat nicht unangebracht zu sein, zumal Griechenland in der Antike etwa dasselbe war, was Europa für die heutige Welt ist. Es wäre offenbar irrig, anzunehmen, daß das auf den Peloponnesischen Krieg folgende Schicksal Griechenlands nur deshalb so, wie geschehen, verlaufen sei, weil man versäumt habe, rechtzeitig eine „griechische Zollunion“ zu gründen. Die Kräfte, die damals den weiteren Gang der Ereignisse bestimmten, lagen auf ganz anderem Gebiete, und so scheint es auch heute zu sein.

Allgemeines.

— Ein französisches Erholungsheim für Eisenbahnlehrlinge. — Orléans-bahn hat auf der Halbinsel Quiberon im vorigen Jahr ein Erholungsheim für ihre Lehrlinge aus dem Werkdienst errichtet und es in diesem Jahre erheblich erweitert. Der Aufenthalt im Erholungsheim ist als eine Belohnung für strebsame Lehrlinge gedacht, von denen 168 aus

einer Gesamtzahl von 1200 in drei Gruppen je 15 Tage dort aufgenommen werden können. Die Lehrlinge stehen im Erholungsheim unter Aufsicht, und es wird dabei weiter an ihrer Ausbildung, namentlich in bezug auf ihre sittliche Eigenschaft, gearbeitet. Im übrigen genießen sie weitgehende Freiheit und treiben vor allem viel Sport. Das Erholungsheim ist zum großen Teil von den Lehrlingen selbst gebaut, und zwar aus Beständen, die das amerikanische Heer in Frankreich zurückgelassen hat.

Über die Bedeutung der Arbeitsgeschwindigkeit im stationären Dienst.

Von Betriebsingenieur Steinberg, Halle (S.).

Die individuelle Arbeitsgeschwindigkeit spielt besonders in den Industrien eine große Rolle, die das Taylor-System der Betriebsleitung eingeführt haben. Hier ermöglicht sie auf der Grundlage von Arbeits- und Zeitstudien durch Produktionssteigerung in der Regel so beträchtliche Einnahmen, daß nicht nur hohe Akkordlöhne gezahlt werden können, sondern auch Jahresgewinne verbleiben, die weit größer zu sein pflegen, als bei Unternehmen mit den älteren Formen der Betriebsleitung. So grundsätzliche Bedeutung kann diesem wichtigen Faktor menschlicher Arbeitsintensität im stationären Betriebsdienste der Eisenbahnen naturgemäß nicht zukommen. Hier hängt die Arbeitsgeschwindigkeit der Dienstposten, Ablauf- und Stoßbetriebe, sowie der sonstigen Rangierkolonnen nicht allein vom Willen der Betriebsleitung ab — wie bei der Taylor-Or-

des Betriebsaufwandes an die Verkehrsschwankungen mit rationeller Dienstteilungen als einer der Hauptgrundsätze wirtschaftlicher Betriebsführung gilt. Die hiernach von Zeit zu Zeit erforderlichen Änderungen der Dienstpläne, sowohl des Bahnhofspersonals als auch der der Rangierlokomotiven Personal, werden im allgemeinen dem jeweiligen, von der Zunahme des Verkehrs mitunter recht oft und stark beeinflussten Arbeitsanfall entsprechend, von den zuständigen örtlichen Dienststellen einzuführen sein. — Erfahrungsgemäß gelingt es den Außenstellen nicht immer, den Betriebsaufwand dem Verkehr mit seinen Schwankungen in ausreichendem Maße anzupassen. Hieraus ergibt sich dann mitunter für den Betrieb die Notwendigkeit, Dienstposten und Rangierbetriebe mit dem Ziele des wirkungsvoll

Beobachtungsbogen Nr. 1a.
(Weichen-Stellwerks- und Bahnhofsdienst)

Arbeits- und Zeitstudien im Eisenbahnbetriebsdienst.		
R. B. D. X B. A. Y	Laufende Beobachtung	Dienststelle: Z Teilbetrieb: Stellwerk Am
Tätigkeit: <i>Fahrdienstleiterdienst</i>		Beobachtungszeit von 2 ⁰⁰ bis 10 ⁰⁰
Tag der Beobachtung: 16. Juli 1925 Wetter: Klar Temperatur: 26° Windverhältnisse: Ostwind		Beobachter: Schulze, Obersekretär Ausführende: Meyer, Eis. Sekretär
Bemerkungen (Vorschläge für Verbesserungen):		

Arbeitszeitberechnung:

Zeit	Plan- mäßige Arbeitszeit	Zeit	Plan- mäßige Arbeitszeit	Zeit	Plan- mäßige Arbeitszeit	Zeit	Plan- mäßige Arbeitszeit
	Sek.		Sek.		Sek.		Sek.
2 ⁰⁰ — 3 ⁰⁰	2345	10 ⁰⁰ —11 ⁰⁰		6 ⁰⁰ — 7 ⁰⁰		2 ⁰⁰ —10 ⁰⁰	
3 ⁰⁰ — 4 ⁰⁰		11 ⁰⁰ —12 ⁰⁰		7 ⁰⁰ — 8 ⁰⁰		10 ⁰⁰ — 6 ⁰⁰	
4 ⁰⁰ — 5 ⁰⁰		12 ⁰⁰ — 1 ⁰⁰		8 ⁰⁰ — 9 ⁰⁰		6 ⁰⁰ — 2 ⁰⁰	
5 ⁰⁰ — 6 ⁰⁰		1 ⁰⁰ — 2 ⁰⁰		9 ⁰⁰ —10 ⁰⁰			
6 ⁰⁰ — 7 ⁰⁰		2 ⁰⁰ — 3 ⁰⁰		10 ⁰⁰ —11 ⁰⁰			
7 ⁰⁰ — 8 ⁰⁰		3 ⁰⁰ — 4 ⁰⁰		11 ⁰⁰ —12 ⁰⁰		= Std.	Min.
8 ⁰⁰ — 9 ⁰⁰		4 ⁰⁰ — 5 ⁰⁰		12 ⁰⁰ — 1 ⁰⁰			
9 ⁰⁰ —10 ⁰⁰		5 ⁰⁰ — 6 ⁰⁰		1 ⁰⁰ — 2 ⁰⁰			
2 ⁰⁰ —10 ⁰⁰		10 ⁰⁰ — 6 ⁰⁰		6 ⁰⁰ — 2 ⁰⁰			

Abb. 1.

ganisation —, sondern auch erheblich von der Stärke des ankommenden Verkehrs. Man hat im allgemeinen höhere Arbeitsgeschwindigkeiten in den Brennpunkten des Betriebes und geringere auf Strecken mit schwachem Zugverkehr. Dabei pflegen — um eine Überanstrengung des Bahnhofspersonals zu vermeiden — große Geschwindigkeiten kurze Dienstsichten und geringe, lange Schichten zu bedingen. Die Arbeitsgeschwindigkeiten der Dienstposten und Rangierbetriebe stehen daher mit dem anfallenden Zugverkehr, der Dienstdauer und somit auch mit den diese festlegenden Dienstplänen in mehr oder weniger engem Zusammenhange. Naturgemäß werden sie sich — den Verkehrsschwankungen folgend — öfter ändern und dann auch eine entsprechende Umgestaltung der Dienstpläne nötig machen. Daß dies bei Verkehrsrückgang immer rechtzeitig und in ausreichendem Maße geschieht, pflegt wirtschaftlich von großer Bedeutung zu sein, wie denn überhaupt möglichste Anpassung

ren Einsatzes und der Konzentration der aufgewendeten Arbeitsenergien zu untersuchen womit im Ergebnis in der Regel auch eine Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit verbunden zu sein pflegt. Derartige Untersuchungen mögen hier kurz betrachtet werden.
Verhältnismäßig einfach gestalten sie sich bei den Dienstposten und beim Rangierpersonal der Bahnhöfe. Vielfach werden hier schon einfache Beobachtung, ein Vergleich mit in Eisenbahnbetriebe zahlreich vorhandenen Erfahrungswerten Zeitformeln oder Aufgabenverzeichnisse genügen, um zu erkennen, ob die Änderungen im Arbeitsanfall etwa höhere, mittlere oder geringe Arbeitsgeschwindigkeiten erfordern und ob die vorhandenen Schichtensysteme mit diesen im Einklang stehen oder Dienstplan-Änderungen nötig werden. In weniger übersichtlichen Fällen ist man bei Dienstposten mit durchgehendem Dienst in der Regel auf die Ermittlung der Arbeits-

während eines 24-Stunden-Penums angewiesen, was u. a. r Weise geschehen kann, daß die Pausen und die nicht auf Arbeitszeit anzurechnenden Zeiten der Dienstbereitschaft der Pensumszeit abgezogen werden. Hierbei versteht man Dienstbereitschaften im allgemeinen Dienstunterbrechungs bis zu 20 Minuten Dauer. Wird zur so erhaltenen „reinen Arbeitszeit“ ein angemessener Prozentsatz der Dauer der Dienstbereitschaft (in der Regel 50 %) hinzugeschlagen, so ergibt sich die „planmäßige Arbeitszeit“. Nimmt man diese zum Nenner und die Pensumszeit zum Zähler eines Bruches und multipliziert diesen mit 100, so wird ein „Beschäftigungsgrad“

die bei dem unter Ia genannten Dienst am stärksten und bei dem mit II bezeichneten am schwächsten ausfallen wird. Das Dreischichtensystem erfordert im allgemeinen höhere Arbeitsgeschwindigkeit und der zweischichtige Dienst mittlere. Geringe Arbeitsgeschwindigkeiten finden sich hauptsächlich bei unterbrochenem Dienst auf Posten mit längeren als 12-stündigen Schichten.

Zur Ermittlung der innerhalb der Schichtzeit befindlichen Arbeitszeit dürften in erster Linie Arbeits- und Zeitstudien zu empfehlen sein. Sie bilden ein Mittel, das einzelne auf seine tiefsten und weitesten Gründe zurückzuführen




Abb. 2.

Prozenten erhalten, wie er meistens auf der Grundlage von Standard-Vorschriften angewendet wird und welcher — der Arbeitsgeschwindigkeit oft annähernd verhältnismäßig — einen Gleichmaßstab für letztere auf den verschiedenen Dienstposten, nötigenfalls in Verbindung mit geeigneten Betriebszahlen zu bilden und zur Bestimmung der entsprechenden Schichtensysteme im allgemeinen auszureichen pflegt. Erläutert sei bemerkt, daß man bei diesen in der Regel — unter der Voraussetzung ununterbrochenen Dienstes — zwei Haupttypen, nämlich I. das Dreischichtensystem und II. den zweischichtigen Dienst, unterscheidet. Bei ersterem kann wiederum eine Unterteilung nach zwei Arten erfolgen, und zwar nach dreischichtigem Dienst mit a) besonderer Ablösung und b) Selbstablösung. Zu diesen drei hauptsächlichsten Dienstschichtensystemen werden häufig — der großen Mannigfaltigkeit der betrieblichen Verhältnisse entsprechend — Varianten treten. Jedes System erfordert eine bestimmte Personalbesetzung,

und durch rationellen Einsatz, sowie Konzentration der aufgewendeten Arbeitsenergien den Leerlauf in der Betriebsarbeit des stationären Dienstes auf ein Minimum zu beschränken. Durch ihre Einführung bei den Betriebsverwaltungen ist insbesondere die Untersuchung der Dienstposten und die Durcharbeitung der Rangierbetriebe auf Wirtschaftlichkeit auf eine neue Grundlage gestellt und hiermit eingehender, sowie erfolgreicher als vorher durchzuführen. Von den Bahnhöfen werden Zeitstudien indessen oft wegen Personalmangels nicht ausgeführt werden können. In der Regel wird sich daher nur die Betriebsleitung ihrer bedienen; zur Untersuchung von Dienstposten hauptsächlich dann, wenn die aufgewendeten Arbeitsenergien wirkungsvoller gestaltet werden sollen, wenn Dienstpläne schärfer nachzuprüfen sind, sei es, um Verschiedenheiten in der Arbeitsbewertung durch die Dienstvorsteher auszugleichen, sei es, um Anträge auf Personalvermehrung seitens der Außenstellen zu prüfen oder Meinungsverschiedenheiten

zwischen Dienststelle und Personalvertretung über die Dienstplangestaltung zu schlichten. Bei der Ermittlung betrieblicher Leistungsanteile von Gemeinschaftsposten und -bahnhöfen größerer Anschlußbetriebe und fremder Bahnen können Zeitstudien der Betriebsleitung ebenfalls viel nützen. Erfahrungsgemäß pflegt auch eine Nachprüfung in dieser Beziehung schon bestehender Vertragsverhältnisse auf der Grundlage von Arbeits- und Zeitaufnahmen zu finanziellen Vorteilen für die Betriebsverwaltungen zu führen.

Hinsichtlich des Elementaren und der Methode der Zeitstudien auf Dienstposten sei auf die einschlägige Literatur Bezug genommen.

(Vgl. u. a. Pirath V. W. 1925, Nr. 13 und 14.) Allgemein wäre noch zu bemerken, daß die Vorteile, die Zeitstudien bringen sollen, die aufgewendete Arbeit und Zeit rechtfertigen müssen. Ergänzend möge hier ein Formblatt für laufende Beobachtungen mitgeteilt werden, welches sich insofern als sehr brauchbar erwiesen hat, als bei seiner Benutzung nicht nur mühsame zeichnerische Arbeiten zum Anfertigen von Arbeitsdiagrammen usw., sondern auch zeitraubende Normungen wegfallen können. Beschriftung und Spaltenbau sind aus beistehenden Abbildungen 1 und 2 ersichtlich. Für die Bezeichnung der Arbeitsgänge, die sich beliebig überdecken dürfen, kommen zunächst die Zeilen Nr. 2—6 (Abb. 2) in Betracht, jede Zeile besitzt aber oben einen schmalen Flächenstreifen, auf dem durch verschiedenartige

verhältnismäßig klar zu Tage liegen, ist dies bei den Rangierbetrieben weniger der Fall. Die Ursache hierfür wird man vorwiegend in dem größeren Einfluß zu erblicken haben, den das Rangierpersonal hier auf die Arbeitsgeschwindigkeit auszuüben vermag. Während auf diese bei den Dienstposten in der Hauptsache der anfallende Verkehr und noch die Leitung — gegebenenfalls unter Mitwirkung der Personalvertretung — maßgebenden Einfluß ausüben und gelegentlichem Bestreben der Bediensteten und Dienstgruppen, auf die Geschwindigkeit, mit welcher die Arbeit zu leisten einzuwirken, unschwer begegnet werden kann, läßt sich dies bei Rangierbetrieben nicht immer ohne weiteres ausschließen. So würde z. B. bei einer Ermittlung der Arbeitsgeschwindigkeit zur Bestimmung des Darfverbrauchs an Lokomotiv-Dienststunden für die Tagesleistung einer Rangierkolonne auf Grund einfacher Beobachtung oder an der Hand von Aufgabenverzeichnungen usw. die Lokomotiv-Stundenzahl oft zu hoch ausfallen. Zeitstudien pflegen hier nur dann zum Ziele zu führen, wenn sie gründlich vorbereitet und von Fall zu Fall entsprechend variiert werden. Wollte man z. B. zur Rationalisierung eines Ablaufbetriebes hinsichtlich des Lokomotiv-Dienststundenverbrauches lediglich die Drucklokomotive einer Zeitstudie unterwerfen und dann einen Rangiertag auftragen, wie dies unter wohl geschicht, so würde man meist auch nur zu dem erwähnten, zu ungünstigem Ergebnis kommen. Wenn näm-

Zug Nr. od. Wagen- gruppe	Ankunft		Wagen- zahl	Abgedrückt		Zahl der Abläufe	Bemerkungen (Verzögerungsursachen beim Abläufen, Arbeiten in der Gruppe usw.)
	Zeit Std. Min.	Gleis Nr.		von Std. Min.	bis Std. Min.		

Abb. 3.

Schraffur noch eine Reihe von Teilarbeiten bildlich dargestellt werden kann. Wollte man beispielsweise einen Dienstposten mit 25 verschiedenartigen Arbeitsgängen und Teilarbeiten untersuchen, dann wären für jede der fünf Zeilen Nr. 2—6 fünf verschiedene Schraffuren zu wählen, für deren Erklärung die Rückseite 4 des Formblattes bestimmt ist. In der Regel wird es sich aber bei Dienstpostenuntersuchungen nur um eine Ermittlung der planmäßigen Arbeitszeit innerhalb der Schichtzeit oder in einem 24-Stundenpensum handeln, wobei so weitgehende Unterteilung der Arbeitsgänge im allgemeinen nicht nötig erscheint. In Zeile 9, Abb. 2, wird das Arbeitsdiagramm mit Buntstift — schichtstundenweise — eingetragen. Das hierfür angegebene Schema ist nur für vorerwähnten, normalen Untersuchungsfall bestimmt. Die untere Hälfte der Titelseite des Formblattes (Abb. 1) bietet Raum für eine sich in der Regel über ein 24-Stundenpensum erstreckende Arbeitszeitberechnung, in der die im Arbeitsdiagramm schichtstundenweise ermittelten, planmäßigen Arbeitszeiten tabellarisch zusammengestellt und addiert sind. Die Summe derselben liefert dann nach kurzer Rechnung den schon erwähnten Beschäftigungsgrad. Alles übrige dürfte aus den für eine Stunde eingetragenen Aufnahmen und Berechnungen hervorgehen. Für eine sich über ein 24-Stundenpensum erstreckende Zeitstudie sind hier drei Beobachtungsbögen erforderlich, die gleichzeitig auch die Auswertung gestatten; zeichnerische Arbeiten für diese entfallen ganz. Die Eintragungen auf Zeile 1 und 9 liefern die Unterlagen für die Berechnung eines Beschäftigungsgrades, die Aufzeichnungen in Zeile 2—6 geben in ihrer Gesamtheit einen guten Anhalt für den Grad der auf dem Dienstposten vorhandenen Arbeitsgeschwindigkeit. Verfasser hat gefunden, daß die Beobachter bei dieser Anordnung des Stoffes dem Betriebsablauf mit den Aufschreibungen im allgemeinen gut nachkommen können.

Während die Zusammenhänge zwischen Arbeitsanfall, Arbeitsgeschwindigkeit und Schichtensystem bei den Dienstposten

ein Beobachter eine Rangierlokomotive begleitet, so wird dies, sofern sie bei normalem Betriebsablaufe nur mittlere Arbeitsgeschwindigkeit besaß, für die Dauer der Zeitstudie wahrscheinlich eine dem meist vorhandenen Dreischichtensystem entsprechende, gesteigerte Arbeitsgeschwindigkeit einzubetrachten. Denn nicht nur in der Industrie, sondern auch auf den Eisenbahnen hat das Betriebspersonal gelegentlich das Bestreben, Vorgesetzten und Beobachtern gegenüber eine möglichst große Arbeitsgeschwindigkeit zu zeigen. Durch Zuweisung einiger Aufgaben einer nicht beobachteten Nachbar-Rangierlokomotive durch den Rangierleiter läßt sich dies im vorliegenden Falle oft leicht erreichen. Man würde hier also in der Zeitstudie vermutlich eine Tagesleistung der Lokomotive bei künstlich gesteigerter Arbeitsgeschwindigkeit, aber keine normale für mittlere Geschwindigkeit erhalten. Ersterer würde im allgemeinen das Dreischichtensystem, letzterer aber nur ein zweischichtiger Dienst mit erheblich geringerer Personalbesetzung entsprechen. Derartige, die wirkliche Arbeitsgeschwindigkeit verschleiende Einflüsse dürfen bei der Rationalisierung von Rangierbetrieben auf der Grundlage von Zeitstudien nicht übersehen werden. Will man daher eine planvolle Durcharbeitung derselben auf Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Lokomotiv-Stundenverbrauchs mit Hilfe von Arbeits- und Zeitstudien vornehmen, so wird zunächst gründliche Vorbereitung letzterer erforderlich. Es müssen insbesondere Unterlagen angefertigt werden, die jedem beteiligten Zeitstudienbeamten ermöglichen, sämtlichen Arbeitsgängen, die oft in verwickelter Weise mit denen der Nachbarbetriebe und dem Zugverkehr verflochten sind, genau nachzukommen. An einem Beispiele möge der Gang einer solchen Untersuchung näher skizziert werden. Es handelt sich um die Rationalisierung eines Hauptablaufbetriebes auf einem Flachbahnhofe. Um zunächst ein ungefähres Bild der werktäglichen Belastung zu erhalten, wird man einige Zeit vor Beginn der örtlichen Aufnahmen die Anlegung und Führung

des Bergbuches (Wagenablaufbuches) veranlassen, das über Tagesleistungen des Ablaufberges genaue Auskunft zu geben te. Oft sind derartige Bücher mit den erforderlichen Anlagen auch schon vorhanden. Für solche Aufschreibungen kann bestehende Formblatt, Abb. 3, empfohlen werden. Als weitere Vorbereitung der Zeitstudien käme die Anfertigung von Rangieraufgabenverzeichnissen nach gegebenem Muster für die dem Ablaufsystem arbeitenden Lokomotiven, nötigenfalls auch in Nachbar-Rangierbezirken tätige Verschiebelokomotiven, in den Bahnhof in Betracht. Diese Verzeichnisse enthalten von einer ausführlichen, chronologisch geordneten Zergliederung der Pensum der Lokomotiven auch Angaben über die Personalbesetzung der Rangierkolonne, die Schichtwechselzeiten, den werktäglichen Istverbrauch an Lokomotiv-Verschiebedienststunden, die durchschnittliche, tägliche Leistung des Ablaufberges (Anzahl der abgedruckten Wagen) in der verkehrswachen Zeit des Jahres (Belastungsstufe I) und während Herbstverkehrs (Belastungsstufe II) und anderes mehr.

sum und Mehrarbeiten bestehen wird, die vorübergehend der zweiten Lokomotive oder sonstigen Nachbar-Rangierlokomotiven abgenommen wurden. Da bei Hauptablaufbetrieben auf größeren Bahnhöfen in der Regel dreischichtiger Dienst eingeführt sein wird, kann von der Drucklokomotive auch eine diesem entsprechende gesteigerte Arbeitsgeschwindigkeit verlangt werden. Bei der Auswertung der Zeitstudien läßt sich daher oft die beobachtete und vorübergehend künstlich erhöhte Tagesleistung der Drucklokomotive ohne weiteres als planmäßige festsetzen. Während der später folgenden Beobachtung der zweiten Lokomotive finden sich dann in deren Pensum die vorerwähnten Mehrarbeiten in der Regel wieder vor, oft auch noch solche Arbeiten, die im normalen Betriebe die Drucklokomotive ausgeführt haben würde. Man braucht dann nur in den Beobachtungsbögen der zweiten Lokomotive oder sonstiger Nachbarlokomotiven alle etwa doppelt vorkommenden Arbeiten zu streichen, um die Dauer der in dem 24-Stunden-Pensum dieser Lokomotive liegenden Pausen und Bereitschaften zu erhalten

Beobachtungsbogen Nr.
(Rangierdienst)

Arbeits- und Zeitstudien im Eisenbahnbetriebsdienst.						
R. B. D. B. A.		Laufende Beobachtung.			Dienststelle: Teilbetrieb:	
Tätigkeit:		Dienstschicht von			bis	
Tag der Beobachtung:		Beobachter:				
Wetter:		Temperatur:			Ausführende:	
Windverhältnisse:						
Bemerkungen: (Vorschläge für Verbesserungen)						

Gleis Nr.	Gesamtzeit (Arbeits- und Wartezeit)					Fahr- zeit Min.	Tätigkeit. erforderlichenfalls mit Einzelzeiten.	Bemerkungen
	von Std.	Min.	Std.	Min.	Dauer Min.			

Abb. 4.


h Prüfung der Aufgabenverzeichnisse wird man jeden be-
tigten Beobachter für die Ausführung der örtlichen Auf-
nahmen mit je einem Abdruck ausrüsten. Ist dann den Zeit-
dienbeamten vor Beginn der Beobachtungen noch Gelegen-
t gegeben worden, sich über die örtlichen Betriebsverhält-
se zu unterrichten, so wird stets mit einem vollen Erfolg
Zeitstudien gerechnet werden können. Voraussetzung hier-
bleibt, daß in dem Ablaufbetriebe eine wirkungsvollere Ge-
taltung des Lokomotivfaktors überhaupt erwartet werden
unte. Hier immer die richtige Auswahl zu treffen, erfordert
gere Betriebserfahrung. Mehrfach haben auch schon die vor-
beschriebenen Rangieraufgabenverzeichnisse die Dienststellen-
steher zur sofortigen Änderung des Lokomotivdienststunden-
brauchs veranlaßt.
n einer Hauptablaufanlage werden in der Regel alle zusam-
arbeitenden Rangierlokomotiven Zeitstudien zu unterwer-
sein. Hauptsächlich kommt in solchen Systemen hierfür zu-
hst die Drucklokomotive und dann evtl. eine für Nebenar-
nen vorhandene zweite Lokomotive in Frage. Zeigt nun
ere während der 24 Stunden dauernden Beobachtung künst-
gesteigerte Arbeitsgeschwindigkeit, was unschwer durch
gleichen des Beobachtungsbogens mit dem vorerwähnten
gabenverzeichnis herauszufinden ist, so erhält man zunächst
nal zwanglos ein zuverlässiges Bild von der überhaupt
örtlichen Tagesleistung, wobei diese aus dem normalen Pen-

und eine genaue Ermittlung des Darfverbrauchs an Lokomotiv-
dienststunden, sowie der erforderlichen Schichtensysteme in der
Ablaufanlage zu ermöglichen.
Als Beobachtungsbogen hat sich ein Formblatt nach Abb. 4
bowährt. In der Spalté „Fahrzeit“ wird hier im allgemeinen
nicht die Dauer einer Einzelbewegung, sondern einer Arbeits-
bewegung, d. h. die durch zwei Arbeitsleistungen eingegrenzte
Bewegung, vermerkt (s. a. Neuhahn, Z. d. V. D. E. 1925, Nr. 50.)
Der Lokomotiv-Stundendarfverbrauch eines Hauptablaufsystems
wird sich in der Regel schon auf Grund der Beobachtungsbögen
ermitteln lassen. In sehr unübersichtlichen Fällen kann dies
auch an der Hand einer Betriebsübersicht nach Abb. 5 ge-
schehen, in welcher der verbesserte Betriebsablauf nach weg-
und kraftökonomischen Gesichtspunkten aufgetragen wird. Zur
Erläuterung dient dann noch eine Arbeitsübersicht nach ge-
gebenem Muster mit einer Berechnung des Beschäftigungsgrades
des Rangierpersonals und des Darfverbrauches an Lokomotiv-
Verschiebedienststunden, sowie gegebenenfalls mit einem Ver-
merk über die mögliche Abdruckgeschwindigkeit. Diese pflegt
bei normalen Ablaufverhältnissen in der Regel 0,6—0,8 m/sek
nicht zu überschreiten. In unübersichtlichen und kurvenreichen
Ablaufsystemen ist sie geringer. Erwähnt verdient hier noch
zu werden, daß sich, besonders auf größeren Bahnhöfen, außer
ganzen Lokomotivdienstschichten nicht nur halbe zurückziehen
lassen, sondern oft auch einzelne Lokomotivstunden, sobald

in der Dienstenteilung des Lokomotivpersonals an einen Zugdienstplan noch Rangierdienst in geeigneter Weise angehängt werden kann.

Erfahrungsgemäß brauchen in der Regel nur die Hauptablaufbetriebe auf Wirtschaftlichkeit untersucht zu werden, bei deren Tagesleistung auf 100 Wagenabläufe mehr als 1,5–1,8 Lokomotivstunden — je nach der mehr oder weniger vollkommenen Anlage des Ablaufsystems — entfallen. Auf mittleren Bahnhöfen empfiehlt es sich dann oft, die Betriebsarbeit aller Rangierlokomotiven einer Zeitstudie zu unterwerfen. Man kommt

vereinfachungen noch herunterbringen lassen werden, so können doch meines Erachtens in der Hauptsache nur durch tarifarisches Maßnahmen die Verkehrseinnahmen aus den Anschlußgebühren der Verkehrsgruppe I zu den Betriebsaufwandskosten in ein besseres Verhältnis gebracht werden. Daß die Betriebsziffer des Anschlußbetriebes auf den Bahnhöfen in angemessenen Grenzen bleibt, wird als Forderung wirtschaftlicher Betriebsführung bezeichnet werden können, selbst dann, wenn große Anschlußbetriebe teilweise Gewinne bringen, die vielleicht einen ansehnlichen Teil der erheblichen Zuschüsse decken. Bei



Zeichenerklärung: — planmäßige Rangierarbeiten } der 1. Rangierlokomotive.
 - - - Bedarfs-Rangierarbeiten
 = Dienstbereitschaft u. Pausen
 Für die 2. Rangierlokomotive sind die vorstehenden Zeichen punktiert.

Abb. 5.

hierbei gelegentlich auch zu anderen bemerkenswerten Ergebnissen, so z. B. zu dem, daß die Selbstkosten der Anschlußbetriebe der Verkehrsgruppe I (1–3000 Wagen Jahresverkehr) auf den Bahnhöfen recht oft von den Verkehrseinnahmen aus den Anschlußgebühren auch nicht annähernd gedeckt werden. Schon in den Jahren 1921 und 1922 hatte ich in den Aufsätzen „Anschlußfrachten und Selbstkosten“ und „Beiträge zur Anschlußfrachtenbildung“ in dieser Zeitung auf die teilweise Unzulänglichkeit der damaligen Anschlußgebührentarife hingewiesen. Bruttobilanzen auf der Grundlage von Zeitstudien und der Aufzeichnungen der Güterabfertigungen beweisen erneut, daß auch der jetzt gültige, inzwischen etwas erhöhte Anschlußgebührentarif bei weitem noch nicht hinreicht, um die Betriebskosten für die Bedienung der Bahnhofsanschlüsse vorbezeichneter Verkehrsgruppe wenigstens annähernd zu decken. Wenn sich auch in manchen Fällen die Selbstkosten durch Betriebs-

Bahnhofsanschlüssen der Gruppen II und III (3001–10 000 und mehr als 10 000 Wagen Jahresverkehr) wird man annehmen dürfen, daß Verluste bei der Bedienung an einer Stelle durch Überschüsse an anderer ausgeglichen werden.

Ist mit Hilfe der angegebenen Näherungswerte von 1,5–1,8 Lokomotivstunden für je 100 Wagenabläufe in einer Hauptablaufanlage die Möglichkeit einer wirkungsvolleren Gestaltung des Lokomotivfaktors festgestellt, so wird manchmal auch von der skizzierten, genauen Untersuchungsmethode abgesehen und der erforderliche Darfverbrauch schon durch praktische Versuche ermittelt werden können. — Mitunter läßt es sich bei abschließenden Betriebsvereinfachungen, — um geschlossene Aufgabenkreise für die Verschiebelokomotiven zu behalten — nicht vermeiden, einfache Rangierbewegungen Zuglokomotiven planmäßig zu übertragen.

In ähnlicher Weise wie bei den Ablaufbetrieben erscheint auch

in übrigen Rangier- und Anschlußbetrieben Bahnhöfe oft eine planvolle Durcharbeitung auf Wirtschaftlichkeit mit Hilfe von Arbeits- und Zeitstudien möglich und nötig. In jedem Falle hätte man zuvor die Rationalisierungsechtheit festzustellen, was am besten durch einen erfahrenen Studienbeamten an der Hand der erwähnten Rangieraufgabenechnisse geschieht. Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Personalaufwandes läßt sich dann im Einzelfalle bei unrationellen Rangierbetrieben und Dienstposten in der Regel auf zweierlei Weise erreichen, man kann die Arbeitsgeschwindigkeit durch Arbeitsverdichtung in gewissem Umfange erhöhen oder aber ein der vorhandenen Arbeitsgeschwindigkeit entsprechendes Schichtensystem mit geringerer Personalbesetzung einführen. Beide Wege führen zum gleichen Ziele, einer wirksamen Gestaltung der aufgewendeten Arbeitsenergien. Wichtig ist es, wertvoll bleibt, daß man bei der Durcharbeitung von Rangierbetrieben auf Wirtschaftlichkeit u. a. nicht nur die Dienstleistungen des Rangierpersonals, sondern auch die des beteiligten Lokomotivpersonals und der Rangierlokomotiven in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen hat. Um Berufungen zu vermeiden, man nach Möglichkeit bestrebt sein müssen, bei den Dienstleistungen desselben Teilbetriebes das gleiche Schichtensystem zu verwenden. Im Anschluß an derartige Untersuchungen werden die Betriebsverwaltungen in vielen Fällen bei Rangierbetrieben den Lokomotivfaktor durch Einschränkung des Lokomotivdienstverbrauchs rationeller gestalten und so die Ausgaben für stationären Dienst nicht unwesentlich verringern können. Die Frage der örtlichen Ausführung der Untersuchung von Rangierbetrieben auf der Grundlage von Zeitstudien anbelangt, ist es wohl oft erwünscht, wenn derartige Arbeiten von den Bahnen durch Kräfte der beteiligten Bahnhöfe ausgeführt werden. Manche Gründe sprechen indessen dagegen. So dürfte sehr oft Personalmangel einen Hinderungsgrund bilden. Auf den Stationen würden zwar die erforderlichen Kräfte mit Verfügung gemacht werden können, wenn man auf die in der Ausbildung befindlichen Bediensteten zurückgriffe. Ob dann die Eignungsfrage genügend gewürdigt werden könnte, ist ernt zweifelhaft, dies um so mehr, als Erfolge bei Zeitstudien eine reine Personenfrage zu sein pflegen. Im allgemeinen ist daher, wie schon bei der Untersuchung der Dienstposten, auch hier wieder nur die Betriebsleitung sich der Zeitstudien Hilfe berufsmäßiger, gewandter Beobachter bedienen. Bei Gelegenheit möge noch auf den grundsätzlichen Unterschied hingewiesen werden, der zwischen einer Verringerung des Betriebsaufwandes im stationären Dienste infolge des Rückschlusses einerseits und durch Rationalisierung auf der Grundlage von Zeitstudien andererseits besteht. Während die in infolge Verkehrsschwankungen verursachten Veränderungen im Energieverbrauch die Arbeitsgeschwindigkeit im allgemeinen die gleiche bleibt, wird diese in der Regel bei Rationalisierungen gesteigert oder ihr korrespondierendes Schichtensystem nach der Seite der Wirtschaftlichkeit hin verändert. Die Befürchtung, die durch Rationalisierung erreichten Einsparungen könnten bei der nächsten Verkehrszunahme wieder verloren gehen, erscheint daher völlig unbegründet, solange eine ständige Kontrolle des gesamten Energieverbrauches über die Zeitstudien stattfindet. Hierzu dürfte freilich nicht nur eine — wohl all vorhanden — gründliche Personalkontrolle gehören, sondern auch eine ebensolche Überwachung des Verbrauchs an Lokomotiv- und Rangier-Verschleißbedienstunden, zumal diese ein Vielfaches an Personalkosten kosten.

Von der im vorstehenden betrachteten Arbeitsgeschwindigkeit der Dienstposten und Rangierbetriebe ist die der Lokomotiven im stationären Dienst von untergeordneter Bedeutung.

In den Pensen dieser Energieträger befinden sich mit Zeitabschnitten, die z. B. bei Lokomotiven, die Züge übergeben, von der Abfahrt aus dem Lokomotivbahnhofe und der Abfahrt, bei Züge anbringenden Lokomotiven von der Zugabfahrt und der Ankunft im Lokomotivbahnhofe begrenzt werden und in denen oft auf der Grundlage von Zeitstudien durch

Vermeidung unproduktiver Zeiten eine Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit und somit eine bessere Ausnutzung der Zuglokomotiven erzielt werden kann.

Aus dem Bisherigen darf ersehen werden, daß die Arbeitsgeschwindigkeit betrieblicher Einheiten im stationären Dienste infolge anders gearteter Bindungen nicht die grundsätzliche Bedeutung wie in Industriebetrieben mit Taylor-Organisation haben kann. Wollte man im stationären Betriebsdienste der Eisenbahnen den menschlichen Faktor an einzelnen Stellen nach Taylorscher Art wirkungsvoller gestalten, so wäre dies wohl nur unter zeitlicher Ausweitung, also ohne Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit, möglich. Es käme u. a. in Betracht, eventuell bei geeigneten Dienstposten und Rangierbetrieben das verhältnismäßig häufig vorhandene, an anderer Stelle mit Ib bezeichnete Dreischichtensystem in ein verbessertes Zweischichtensystem umzuwandeln und etwa bis zu zwei Dritteln der dann in jedem Falle eintretenden Gesamtersparnisse als „Schichtzulagen“ an das beteiligte, nach physiologischen und psychologischen Gesichtspunkten auszuwählende Personal zu verteilen. Diese Zulagen müßten wenigstens 20 bis 30 % des Gesamteinkommens ausmachen, weil sie anderenfalls den Bediensteten keinen genügenden Anreiz bieten würden, freiwillig Mehrleistungen zu übernehmen. Das vorgenannte Schichtensystem dürfte sich für derartige Umwandlungen ganz besonders eignen, einmal, weil es verhältnismäßig oft vorkommt, häufiger, als man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist, und andererseits, weil dann meistens — bei geschickter Dienstplangestaltung — die Ersparnisse so groß werden, daß auch Zulagen in der erforderlichen Höhe gezahlt werden könnten. Das häufige Vorkommen des Dreischichtensystems mit Selbstablösung ist in der Regel auf die Notwendigkeit zurückzuführen, auch in den Fällen die volle Systembesetzung zu beschäftigen, wo theoretisch ein geringerer Personalbedarf ausreichen würde, praktisch aber keine Gelegenheit vorhanden ist, die nicht voll beanspruchten Bediensteten in der übrigen Zeit zweckmäßig noch in anderer Weise zu verwenden. Die durch Einrichtung von Dienstposten und Rangierbetrieben mit besonderen Zulagen für geeignete Bedienstete sich bietende Gelegenheit, gegen Mehrleistungen zu einem entsprechenden Mehrverdienst zu kommen, würde meines Erachtens von manchem Eisenbahner gern benutzt werden, zumal die Aussichten, im Beförderungswege zu einem höheren Einkommen zu gelangen, zur Zeit gering sind. Die Zahl der zur Umstellung geeigneten Dienstposten und Rangierbetriebe wird auf etwa 20 % aller Stellen mit dem Schichtensystem Ib veranschlagt werden können. Auf großen Eisenbahnnetzen würde hierbei auch dann, wenn den Betriebsverwaltungen von den im Einzelfalle eintretenden Gesamtersparnissen nur ein Drittel zugute käme, immer noch ein ansehnlicher Jahresgewinn verbleiben.

Zusammenfassend darf gesagt werden, daß die Arbeitsgeschwindigkeit betrieblicher Einheiten im stationären Dienste eine wichtige Rolle spielt. Sie ist hier zwar keine mathematische Größe, die sich durch Zahlen darstellen läßt, besitzt aber einen Grad, dem man sich auf mancherlei Wegen nähern kann, so z. B. mit Hilfe von Beschäftigungsgraden, auf der Grundlage von Zeitstudien ermittelten Betriebswertzahlen, Leistungsziffern usw. Von den Betriebswertzahlen wird beispielsweise bei Stellwerksposten oft der Quotient Zeit aufwand für mechanische Arbeit : Pensumszeit von Bedeutung sein. Der Grad der Arbeitsgeschwindigkeit bildet ein sicheres Kriterium für die betriebliche Belastung der Dienstposten und Rangierbetriebe, ein weit besseres Kennzeichen, als ein auf der Grundlage von Dienstplangestaltung ermittelter Beschäftigungsgrad, der zwar über das Verhältnis der Dauer der Arbeitszeit zur Schicht- oder Pensumszeit Auskunft gibt, aber keinen Anhalt über die Intensität der Betriebsarbeit selbst gewährt. Es kann beispielsweise sehr wohl vorkommen, daß man auf einem verhältnismäßig ruhigen Stellwerke einen hohen Beschäftigungsgrad, aber nur mittlere Arbeitsgeschwindigkeit vorfindet. Mit dem korrespondierenden Schichtensystem verglichen, gestattet der Grad der Arbeitsge-

schwindigkeit eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Dienstposten und Rangierbetriebe. Einer wichtigen Forderung wirtschaftlicher Betriebsführung kann man hiermit genügen. Die Wirtschaftlichkeit betrieblicher Einheiten im stationären Dienst ließe sich zwar noch besser mit Erfolgsbilanzen (dynamischen Bilanzen) messen, wie dies beispielsweise bei den Anschlußbetrieben möglich ist, wo die Selbstkosten den Verkehrseinnahmen aus den Anschlußgebühren gegenübergestellt werden können. Diese Teilbetriebe dürften indessen einstweilen das einzige Anwendungsgebiet für derartige Brutto-Bilanzen im stationären Dienste bleiben. Dem gegen die Aufstellung von Brutto-Bilanzen bei den Anschlußbetrieben oft gehörten Einwand, daß Zuschüsse bei der Bedienung der kleinen Anschlüsse durch Überschüsse bei den großen Anschlußbetrieben ausgeglichen würden, wird

man mit der Forderung wirtschaftlicher Betriebsführung nicht einverstanden sein müssen, daß die Betriebszahl des Anschlußbetriebes an den Bahnhöfen nicht jede beliebige Höhe annehmen darf, sondern gewissen Grenzen bleiben muß, selbst dann, wenn die sehr Minderzahl befindlichen großen Anschlußbetriebe teilweise winne abwerfen, die vielleicht einen ansehnlicheren Teil der erheblichen Zuschüsse bei der Bedienung der außerordentlich zahlreichen, kleinen Anschlüsse decken. Nur wenn die Teilbetriebe rationell arbeiten, ist bei den Anschlußbetrieben wirtschaftlich ein Maximum zu erreichen. Bei den übrigen Rangierbetrieben und bei den Dienstposten ließen sich wohl die Selbstkosten ermitteln, schließlich aber die Verkehrseinnahmen, welche diese Einheiten bringen.

Sondertagung der Weltkraftkonferenz in Basel vom 31. August bis 8. September 1926.

Entsprechend dem Beschluß auf der ersten Tagung der Weltkraftkonferenz im Sommer 1924 in London, wegen der Fülle des Materials in bestimmten Zeitabschnitten Sondertagungen über ein engeres einschlägiges Gebiet abzuhalten, kam die in der ersten Septemberwoche abgehaltene Tagung zustande. Zu ihr gab auch die derzeitig daselbst stattfindende Ausstellung „Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung“ einen guten Anlaß, da sie vielfach als vorzügliche Illustrierung zu den Verhandlungen dienen konnte. Die Tagung wurde unter Vorsitz des Präsidenten der Weltkraftkonferenz D. N. Dunlop und des Präsidenten des Schweizerischen Nationalkomitees Dr. E. Tissot am 31. August feierlichst eröffnet. 39 Staaten waren offiziell vertreten und 588 Teilnehmer erschienen, worunter sich 117 deutsche befanden. Aus 17 Ländern lagen 82 Berichte vor, die für die Besprechungen in den Sitzungen von Generalberichterstattungen bearbeitet waren. Die Aussprache erfolgte in englischer, französischer und deutscher Sprache, wichtige Punkte wurden durch Dolmetscher übersetzt.

Die ersten beiden Sitzungstage befaßten sich mit der Wasserkraftnutzung und der Binnenschifffahrt. Die Anlage der Niederdruckkraftwerke in ihren Einzelteilen, wie Stauwehr mit Schwellensicherung, Schützen, Wehrpfeilern, die Hochdruckwerke mit der wichtigen Frage des Baus der Schwergewichtsmauern, der Druckstollen u. a. wurden besprochen. Bei den Maschinen und Schaltanlagen kam der Unterschied in amerikanischen und europäischen Angaben für den Wirkungsgrad gleicher Wasserturbinen zur Sprache. Es wurde beschlossen, daß die Internationale Elektrotechnische Kommission hierzu Studien anstellt. Besonders Interesse boten die Ausführungen über die zum Teil recht entgegengesetzten Interessen von Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung. Welche von beiden hier den Vorzug haben, ist in den Ländern verschieden. In Deutschland sind die Schifffahrtsinteressen die primären auf den Wasserstraßen und die Wasserkraftnutzung ist Nebenprodukt.

Am Abend des ersten Tagungstages waren die Kongreßteilnehmer zu einem Bankett vereinigt, an dem u. a. auch Generaldirektor Dr. Kötting, Vorsitzender des deutschen Nationalkomitees, das Wort ergriff und hervorhob, den weiteren Ausbau der Wasserkraft der Erde so rationell wie möglich zu gestalten, um nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Tagung des zweiten Tages schloß eine Besichtigung des neuen Baseler Rheinhafens Kleinhöningen und ein Empfang im Rathaus der Stadt Basel.

Der dritte und vierte Verhandlungstag galt der Elektrisierung der Eisenbahnen. Zu diesem Punkt waren aus 8 Ländern 13 Berichte eingegangen, die von Dr. Huber-Stöckar, Zürich, zu einem Generalbericht zusammengefaßt waren. Von Deutschland lag ein Bericht über den gegenwärtigen Stand und über Betriebserfahrungen im elektrischen Zugbetrieb der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft vor, der von Reichsbahndirektor Wechmann und einer Anzahl Mitarbeitern, die der Reichsbahn wie der Industrie angehören, verfaßt worden ist. Der Generalberichterstatler stellt fest, daß die Elektrisierung der Eisenbahnen noch nicht umfangreich ist, doch rege in den durch den Versailler Vertrag der Zahl nach vermehrten Wirtschaftsgebieten das Streben nach Unabhängigkeit von ausländischer Kohle zur Elektrisierung an. Die technischen Erfahrungen sind gute. Da die Anlagekosten hohe sind, so betrifft die Elektrisierung in der Hauptsache Staatsbetriebe, indem auch den Staat noch andere wirtschaftliche Gründe, wie Verringerung der Kohleneinfuhr zur Besserung der Handelsbilanz, Beschäftigung der Industrie usw. zur Elektrisierung veranlassen können. In vielen Ländern ist bereits ein Einheitssystem für die Elektrisierung der Bahnen geschaffen, was die weitere Entwicklung der-

selben fördern dürfte. Gleichwohl ist Italien, das als ein Land zur elektrischen Lokomotive überging, heute noch geschlossen, ob es bei weiteren Elektrisierungen beim erstwählten System verbleiben soll. Ende dieses Jahres soll ein Betrieb mit Drehstromlokomotiven für 10 000 V Fahrspannung und 45 Perioden in unmittelbarem Anschluß an das Industriestromnetz aufgenommen werden. Die neuen Lokomotiven, je eine für den Personen- und Güterzugdienst, sind der Ausstellung zu sehen. In den Vereinigten Staaten ist die Einigung auf ein bestimmtes System noch nicht erzielt, da keine Privatgesellschaft auf ein solches festlegen will, während es bei der Landesversorgung mit Elektrizität gelungen ist.

In einer Parallelsitzung wurde die Anwendung der Elektrizität in der Landwirtschaft behandelt, die dem Landwirt in Verringerung der Hilfskräfte wie in der Steigerung der Produktion Vorteile bringt. Die Möglichkeit der Anwendung ist sehr groß und noch in der Steigerung begriffen. Besondere Richtlinien für ihre Verwendung lassen sich nicht aufstellen, da die landwirtschaftlichen Verhältnisse in allen Ländern verschieden sind. Viel zu ihrer Verbreitung können die Elektrizitätswerke selbst durch richtige Tarifierung beitragen.

Der folgende Tag war einer Fahrt auf den Schweizerischen Bundesbahnen nach dem St. Gotthard gewidmet, mit einer Besichtigung des die Bahnen zum Teil mit elektrischer Energie versorgenden Wasserkraftwerkes Amsteg und der zugehörigen Wasserfassung der Reuß am „Pfaffensprung“ mit einem Ausgleichbecken von 200 000 cbm Inhalt verbunden war. Der Betriebswasser wird mittelst eines 7,5 km langen Druckstollens von der Wasserfassung zum Wasserschloß oberhalb Amsteg geleitet, von dem es in drei Druckrohrleitungen von je 1 m Durchmesser und 450 m Länge in grader Richtung zum Maschinenhaus gelangt. Durch einen Unterwasserkanal, durch den das ausgenutzte Wasser in die Reuß zurück, das Nettogefälle beträgt 270 m, mit dem an über 225 Tagen im Jahr 30 000 PS an Turbinenwelle erzeugt werden. Für den Bahnbetrieb sind 10 Maschinengruppen für Einphasenstrom von je 15 000 PS bei 15 000 V Spannung, 16% Perioden/sec. aufgestellt. Im Winter arbeitet das Werk mit dem Speicherwerk Ritom zusammen, dem es durch eine 66-kV-Leitung verbunden ist. Die am Werk Vornayaz und das Speicherwerk Barberine. Aus beiden Werksgruppen werden 350 Millionen kWh gewonnen, die den Betrieb der bis Ende 1928 fertigzustellenden Hauptlinie mit 1566 km Länge genügen. Das gesamte Netz der S.B.B. beträgt 2874 km, von denen gegenwärtig etwa 1000 km elektrisch betrieben werden.

An den beiden letzten Sitzungstagen lag der Schwerpunkt auf dem wirtschaftlichen Gebiet im Zusammenhang mit hydraulisch und thermisch erzeugter Energie und dem Austausch elektrischer Energie zwischen Ländern. Der wesentliche Unterschied in den Gesteungskosten der elektrischen Energie bei hydraulischen und thermischen Kraftwerken besteht darin, daß bei den ersteren die Kosten der kWh nahezu gleich bleiben, ob das Werk voll oder nur teilweise ausgenutzt wird, da das Betriebswasser nichts kostet, während die Kosten bei den Wärmekraftwerken mit der Belastung durch den zunehmenden Verbrauch an Brennstoffmaterial steigen. Da die Anlagekosten der Wasserkraftwerke wesentlich höher sind als die der Wärmekraftwerke, so arbeiten bei geringer Belastung die ersteren teurer als die letzteren. Dies führt dazu, daß ein Zusammenarbeiten beider von Vorteil sein muß, indem man die Wasserkraftwerke zur Deckung der Grundbelastung und die Wärmekraftwerke für die Spitzenbelastung wählt, und beide an dieselben Sammelschienen legt. Dieselbe Wirkung er-

Wärme- und Wasserkraftwerken kann man auch mit Speicher-Wasserkraftwerken erreichen. Mit der Zusammenlegung der Werke die Leitung hat man gleichzeitig den Vorteil des Wasserausgleichs. Diese Erkenntnis der vorteilhaften Umschaltung der verschiedenen Stromerzeugungsstätten hat in den Landessammelschienen geführt, die heute bis zu 220 V. führen. Ein besonders gutes Beispiel für einen derartigen Zusammenschluß von Wärme- und Wasserkraftwerken ist das Bayernwerk und Badenwerk in Deutschland.

liegt auf der Hand, daß sich die angeführten Betriebsvoraussetzungen beim Zusammenschluß der Netze von Ländern ermöglichen, besonders wenn in dem einen Lande die Wasserkraft, in dem anderen die Kohlenenergie vorherrschend ist. Ein solches Projekt ist jetzt in Baden im Gange, wo bei der Rhein- u. Rh. die überschüssige schweizerische Sommerenergie auf die 110-kV-Leitung des Badenwerks übertragen wird, während die Schweiz im Winter bei Wasserkraft Braunkohlenenergie aus dem Goldenbergwerk am Rhein erhält, zu welchem Zweck eine 220-kV-Leitung nach Mannheim im Bau ist. Dieser Austausch von Energie ist erst im Anfangsstadium, während einseitige Belieferung schon seit längerer Zeit von der Schweiz nach Deutschland, Frankreich und Italien, von Schweden nach Dänemark und Kanada nach den Vereinigten Staaten erfolgt. In diesen Fällen handelt es sich immer um die Abgabe überschüssiger Energie. Dies ist sehr wesentlich für die Preisstellung, da der am Gebrauchsort niedriger sein muß, als gegebenenfalls bei eigener Erzeugung. Verteuernd wirkt der Transport der Energie über Leitungen, was den Bezug schon erheblichen Energiemengen voraussetzt, um lohnend zu sein. Es wird maß bei dem Bezug und Austausch von elektrischer Energie zwischen Ländern auf eine Menge lokaler und wirtschaftlicher Fragen ankommen, damit seine Vorteile voll zur Geltung gelangen. Zu diesen Schwierigkeiten treten solche der Landes- und internationalen Gesetzgebung, deren Hand-

habung häufig von dem guten Willen der ausübenden Organe abhängig ist. In Anbetracht aber, daß die Nützlichkeit der nationalen und internationalen Zusammenschlüsse der Leitungsnetze anerkannt werden muß, welche eine bessere und vollständigere Ausnutzung der natürlichen Wasserkraft zur Folge haben, wurde auf der Tagung eine Resolution gefaßt, „die die Regierungen aller Länder dringend zu bitten, die Ausführung aller notwendigen Arbeiten auf nationalem Boden zu erleichtern, damit überall die Gesetze auf diesem Gebiet im Sinne der Freiheit angewendet werden, unter Vermeidung unnötiger Formalitäten, welche die Kosten der elektrischen Energie verteuern und die Entwicklung der nationalen zu internationalen Netzen hemmen“. Das Exekutivkomitee der Weltkraftkonferenz wurde beauftragt, sich hierzu mit anderen bereits bestehenden Kommissionen ins Einvernehmen zu setzen, um entsprechende Schritte zum Nutzen der Allgemeinheit zu tun. Gleichzeitig soll eine Statistik der verfügbaren und ausgenutzten Wasserkraft der Welt auf internationaler einheitlicher Grundlage aufgestellt werden.

So ist ersichtlich, daß die Aussprachen auf der Tagung nicht nur einen Überblick über den Stand der Technik in der Erzeugung elektrischer Energie und ihrer Verwendung auf wichtigen Gebieten der Wirtschaft gegeben haben, sondern es wurden auch Beschlüsse zu fördernder Tätigkeit im weiteren Ausbau der Energiequellen der Länder gefaßt. Jedes Land hat natürlich seine Eigentümlichkeiten und allgemein gültige Rezepte werden sich nie finden lassen, aber der Austausch von Erfahrungen regt zu Gedanken und Vergleichen an und manches Gehörte kann sinnvolle Anwendung finden. Je größer aber die in Frage kommenden Anlagen sind, um so wichtiger ist es, daß sie in jedem Lande nur vereinzelt vorkommen können und somit die Grundlage für Erfahrungen allgemeiner Art klein ist. Wie verlautet, wird im Jahre 1928 eine Sondertagung der Weltkraftkonferenz stattfinden, die sich mit den Brennstoffen befassen wird.

Przygode, Regierungsbaumeister a. D.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im August 1926. **Verkehr und Betrieb.** Die Anforderungen an den Güterpark der Reichsbahn sind, besonders in der zweiten Hälfte des Monats August, weiter gestiegen. Arbeitstäglich belief sich die Mehranforderung durchschnittlich 4800 Wagen, das ist eine Zunahme von 3¼ % gegenüber dem Vormonat. Diese Verteigerung entfällt in der Hauptsache auf den wegen des hohen Bergarbeitersausstandes immer noch lebhaften Kohlenverkehr, vor allem nach dem Auslande, und in geringerem Umfang auf den Versand von künstlichen Düngemitteln, Karbonat, Getreide und Baustoffen. Wegen der starken Inanspruchnahme des Güterwagenparks wurde auf Reservewagen und Lokomotiven zurückgegriffen und der Wagenumlauf verlängert.

Die werktägliche Kohlenförderung im Ruhrgebiet betrug mit 396 000 t die Höchstleistung vor dem Kriege — im Jahre 1913 — um 1,7 %. Dementsprechend wurden im Ruhr im August 1926 arbeitstäglich 29 727 Wagen (höchste Zahl am 28. August 32 505 Wagen), gegenüber 28 118 im Juli und 31 656 Wagen im August 1913. Dabei berücksichtigen, daß der Rhein-Herne-Kanal 1913 noch im Bau und in den 31 656 Wagen vom August 1913 fast nur arbeitstäglich Absatz enthalten ist. Die Abbeförderung aus Oberschlesien sind hinter den Mengen des Monats zurückgeblieben, weil die Ausfuhr nach den Seehäfen auf 1000 t zurückging. Dieser Ausfall wurde teilweise aus dem durch stärkeren Absatz im Inlande, namentlich an die Industrie und Industrie, daneben auch zu Hausbrand. Die Nachfrage nach Braunkohlenbriketts, besonders aus dem Mitteldeutschen Braunkohlengbiet, war mit dem 1. September einsetzende Preiserhöhung, ers von Mitte des Monats ab, stärker.

Der starke Kohlenversand stellte den hauptsächlich beteiligten Bahndirektionen Altona, Berlin, Breslau, Dresden, Essen, Hannover, Magdeburg, Münster, Oppeln, Ostern und Stettin besondere betriebliche Aufgaben. Die Zugbildungsbahnhöfe und Abfahrtsstrecken der Kohlen-, Voll- und Leerzüge waren belastet. So wurden im Bezirk Essen von den Zügen nach ein- und aus dem Ruhr- und Kanalumschlagplätzen bis zu 177 Kohlenzüge täglich gefahren. Ferner verkehrten an geschlossenen Kohlenzügen während des Monats:

von der Ruhr nach Hamburg, Altona und Harburg	70 Züge
von Oberschlesien nach Hamburg, Altona u. Harburg	625 „
von Oberschlesien nach Bremen	184 „
von Oberschlesien nach Stettin	423 „
von Niederschlesien nach Hamburg, Altona und Harburg	18 „
von Niederschlesien nach Stettin	60 „
von Sachsen nach Hamburg, Altona und Harburg	150 „
von Polen nach Lübeck	2 „
von Polen nach Wismar	3 „
von Polen nach Königsberg	102 „
von der Tschechoslowakei nach Wismar	2 „
von der Tschechoslowakei nach Rostock	14 „

insgesamt 1653 Züge.

Das sind arbeitstäglich im August durchschnittlich 64 geschlossene Kohlenzüge.

Die Ausfuhr von Ruhrkohle nach holländischen Häfen ging mit 101 500 t gegen 133 000 t im Juli, die Ausfuhr von Ruhrkohle nach belgischen Häfen mit 36 000 t gegen 52 500 t im Juli zurück. Dagegen verstärkte sich der Mehrversand von der Ruhr nach den deutschen Nordseehäfen auf 331 000 t gegenüber 275 000 t im Juli. In den Ruhr- und Rheinhäfen war der Kohlenumschlag um etwa 5,7 % geringer als im Vormonat; Nacharbeiten und Übersichten an den Kippern wurden entsprechend eingeschränkt, Zulaufsperrungen waren nicht nötig. Dagegen führte der starke Zulauf zu den Nordseehäfen von der Ruhr, aus Oberschlesien, Polen und der Tschechoslowakei zum Rückstau von Zügen, da die Umschlagleistungen zu gering und noch durch Schiffsraumangel beeinträchtigt wurden. Von allgemeinen Sperren konnte jedoch abgesehen werden, der Zulauf wurde nur für einzelne Versender und Empfänger, letztere besonders im Hamburg-, Altona- und Harburger Gebiet, gesperrt, im übrigen auf bestimmte tägliche Zugzahlen aus Oberschlesien, Polen und der Tschechoslowakei rationiert.

In den wichtigsten deutschen Kohlengebieten wurden im August 55 203 Wagen mehr gestellt als im Juli, und zwar:

	Ruhr- gebiet	Deutsch- Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein. Braunkohlen- gebiet
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
August 1926	797 397	144 820	215 778	107 356	83 166
Juli 1926	780 160	153 118	181 256	91 947	86 833
August 1925	621 258	127 172	235 099	87 102	79 596

Der Obst- und Gemüseverkehr entwickelte sich stark. Zu seiner Bedienung mußten oft besondere Züge gefahren werden, so beispielsweise noch bis zum Monatsschluß regelmäßig drei Obst- und Gemüsezüge vom Rhein und zwei von Holland in das

Ruhrgebiet. Die Einfuhr ausländischer Frühkartoffeln und von Gemüse ist entsprechend der fortschreitenden Ernte in Deutschland immer weiter zurückgegangen, dagegen nahm der Versand deutscher Kartoffeln zu. Die Bewegungen von Brotgetreide und Mehl konnten wegen der verspäteten Ernte nur in geringem Umfange zunehmen. Auch der Fischverkehr erhöhte sich. So gingen in Wesermünde und Bremerhaven 163 000 Zentner ein (im Vormonat 109 700 Zentner). Die lebhaftere Nachfrage im Binnenland ließ allerdings mit Zunahme der warmen Witterung wieder nach, so daß die Zufuhren von Massenfischen an die Klippfischwerke usw. abgesetzt werden mußten. Es wurden 98 Fischzüge abgelassen. Der Versand von Kali stieg hauptsächlich unter dem Einfluß drohender Preissteigerung um mehr als 50 %. Auch der Stickstoffversand gestaltete sich infolge der noch für August gültigen hohen Barzahlungsvergütung reger. Der Versand von Baustoffen war wegen der stärkeren Bautätigkeit lebhafter.

Der Personenverkehr gestaltete sich auch im Berichtsmonat weiter lebhaft. Insbesondere zu Anfang des Monats, der für Baden und das Rheinland den Schulferienbeginn brachte, und gegen Monatsende mit dem allgemein einsetzenden Ferienrückverkehr wurden Sonderzüge, Vor- und Nachzüge in großer Zahl nötig. Darüber hinaus stellten örtliche Veranstaltungen (Ausstellungen in Düsseldorf und Dresden, Herbstmessen in Königsberg und Leipzig, Kriegerfeste, Sport- und Turnfeste) sowie günstiges Ausflugswetter an den Sonntagen starke Ansprüche an die Betriebsleistungen im Personenverkehr. Insgesamt wurden im August 5155 Züge gegen 5374 im Vormonat über Plan gefahren. Die Besetzung der Züge war durchweg gut. Zahlreiche Verstärkungswagen wurden bereitgestellt.

Zwei schwere Betriebsunfälle trafen die Reichsbahn: Am 13. August, vormittags 9.28 Uhr, entgleiste bei der Einfahrt in den Bahnhof Langenbach zwischen Landshut und München der beschleunigte Personenzug 858 Regensburg-München. Hierbei wurden 8 Personen getötet und 76 Personen verletzt. Der eingleisige Betrieb konnte um 3 Uhr nachmittags, der zweigleisige Betrieb um 10 Uhr abends wieder aufgenommen werden. Am 19. August, nachts 2.10 Uhr, entgleiste infolge verbrecherischen Anschlags der Schnellzug D 8 Berlin-Köln zwischen den Bahnhöfen Leiferde und Meinersen. Durch den Unfall verloren 21 Menschen das Leben, 3 wurden schwer verletzt. Während das Hauptgleis Hannover-Berlin bereits am 19. August vormittags 7.30 Uhr wieder fahrbar war, konnte das Gleis Berlin-Hannover erst am 21. August vormittags 7.30 Uhr wieder in Betrieb genommen werden.

Die Betriebsabwicklung ist durch folgende Angaben gekennzeichnet:

Geleistete Zugkm:	Juli 1926	Juni 1926
a) Personenverkehr	31 561 000	29 492 000
b) Güterverkehr	19 658 000	17 635 000
c) Dienstzüge	426 000	439 000
	51 645 000	47 566 000

Wagenachskm:	Juli 1926	Juni 1926
a) Personenverkehr	888 207 000	800 582 000
b) Güterverkehr	2 582 075 000	1 392 429 000
c) Dienstzüge	11 272 000	11 938 000
	2 481 554 000	2 204 949 000

Leistungen einiger Hauptrangierbahnhöfe (im täglichen Durchschnitt):

	August 1926	Juli 1926
Hamm Verschiebebahnhof	5 200 Wagen	4 800 Wagen
Mainheim	3 700 "	3 700 "
Wustemark	3 400 "	3 700 "
Zurückgestaute Wagen im täglichen Durchschnitt	1 600 "	1 300 "
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt	30 600 "	38 700 "
Schadwagen auf Betriebsgleisen (am Schluß des Monats)	26 800 "	28 600 "

II. Tarifwesen. Güter- und Tiertarife. Im August wurden eine Anzahl Ausnahmetarife des Reichsbahngütertarifs gegen Widerruf neu eingeführt. Der Änderung der Wettbewerbsfrachten ausländischer Wege ist bei verschiedenen west- und süddeutschen Ausnahmetarifen Rechnung getragen worden. Die vorübergehenden besonderen Ermäßigungen einzelner Seehafenausnahmetarife sind bis zum 30. September d. J. verlängert worden.

Von sonstigen wichtigeren Tarifmaßnahmen sei hervorgehoben, daß Erzeugnisse der Uhrenindustrie zur Ausfuhr über See unter Streichung im A. T. 33 in den A. T. 35a aufgenommen wurden und damit zum Teil eine weitergehende Frachtermäßigung genießen. Die Geltungsdauer der Ausnahmetarife 7f (Eisenerz von Dittersbach nach Deutsch-Oberschlesien) und 113 (Chlorkalzium usw. in wässriger Lösung von Leipzig-Leutzsch)

ist gegen jederzeitigen Widerruf bis 31. Dezember d. J. verlängert worden. Im Verkehr mit Österreich und Italien wurden neue Tarife herausgegeben.

III. Finanzen. Für den Monat Juli 1926 haben sich Betriebsergebnisse folgendermaßen gestaltet:

I. Einnahmen:

1. Personen- und Gepäckverkehr	139 293 000
2. Güterverkehr	238 627 000
3. Sonstige Einnahmen	32 675 000
zusammen	410 595 000

II. Ausgaben:

1. Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne der Bahnunterhaltungs- u. Werkstättenarbeiter)	205 510 000
2. Sächliche Ausgaben	133 865 000
3. Dienst d. Reparationsschuldverschreibungen	49 977 000
4. Feste Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Ausgleichsrücklage	8 211 000
Rückstellung für die Vorzugsdividende	3 388 000
zusammen	400 951 000

Im Juli 1926 haben sich die Einnahmen den erfahrungsgemäßen in den Sommermonaten stärker ansteigenden Verkehrsleistungen entsprechend fortentwickelt. Lebhafter Ferienverkehr und mehrere Kohlentransporte trugen im wesentlichen zu den gesteigerten Einnahmeerträgen bei. Nach Deckung der entstandenen Ausgabeverpflichtungen verblieb im Juli 1926 ersparnis für das Geschäftsjahr 1926 eine Mehreinnahme, die jedoch erheblich geringer ist als der Überschuß im Juli 1925. Sich zum Ausgleich der in schlechteren Verkehrsmonaten entstehenden Mehrausgaben.

Für verbende Anlagen wurde der Erlös aus der Begleichung von Vorzugsaktien mit 19 861 000 RM in Anspruch genommen.

Die monatliche Zahlung für den Reparationsschuldverschreibungsdienst wurde geleistet. Daneben ist der Steuerertrag den Beförderungen im Monat Juni 1926 an den Generalrat für Reparationszahlungen abgeführt worden.

IV. Personalfragen. Der Personalbestand betrug

Juni 1926	659 277 Köpfe	
außerdem	51 325 "	Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	710 602 Köpfe,	
Juli 1926	657 100 Köpfe	
außerdem	56 966 "	Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	714 066 Köpfe.	

Die Vermehrung der Zeitarbeiter erfordert in der Hauptperiode der Bahnunterhaltung, für die in der Zeit der günstigen Arbeiter eingestellt worden sind, die nach längstens 6 Monaten wieder ausscheiden. Bei den ständigen Kräften wiederum eine Verminderung eingetreten.

— **Verbandsstoffe in D-Zugwagen.** Die der Personenbeförderung dienenden Züge waren seither schon mit den für die Hilfeleistung notwendigen Verbandsmitteln ausgerüstet. Darüber hinaus ist neuerdings die Mitführung von Verbandstoffen in jedem D-Zugwagen zur Ergänzung und Verbesserung der bisherigen Maßnahmen angeordnet worden. Damit diese Einrichtung in Notfällen allen Reisenden leicht zugänglich werden, werden die Verbandstoffe in flache Schränke in den Seitengängen der D-Zugwagen in die Wand eingelassen und untergebracht. Der Verschluß wird durch eine Glasscheibe geschützt; in Notfällen können dann die Verbandsmittel nach Entrümmung der Scheibe entnommen werden. Der Inhalt der Vertrauensärzten der Reichsbahn-Gesellschaft unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen bei der Hilfeleistung zusammengestellt worden. Keimfreie Schnellverbände sind reichend vorgesehen.

— **Verein Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen und Privateisenbahnen.** Am 24. und 25. September findet in Danzig die 23. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen und Privatbahnen e. V. statt. Die Tagesordnung sieht eine größere Anzahl von Vorträgen und Berichten vor. U. a. werden sprechen Professor Petersen-Danzig über Verkehrsfragen bei den künftigen Stadterweiterungen Danzigs, Generaldirektor Baurat Schmid aus Dortmund und Direktor Regierungsrat a. D. Quarg aus Berlin über Kraftomnibusse, Straßenbahn, Direktor Pförr aus Berlin über die Zukunft der Straßenbahn im Großstadtverkehr.

— **Zur Aufhebung des Visums mit Schweden.** Zu dem 1. Oktober in Kraft tretenden Aufhebung des Visumzwangs für den Verkehr zwischen Deutschland und Schweden ist noch zu bemerken, daß Ausländer, die in Schweden eine Arbeitsanstellung

ben wollen, hierzu eine besondere Erlaubnis einholen müssen. Pässe werden in diesem Fall mit einem besonderen Vermerk versehen. Für Einreise und Aufenthalt der Ausländer die Anmeldepflicht vorgeschrieben, und die bisherigen Bestimmungen über etwaige Abweisung und Ausweisung von Ausländern aus Schweden bleiben bestehen.

— **Staatswissenschaftlicher Fortbildungskursus für obere Beamte in Stettin.** Der Arbeitsausschuß für staatswissenschaftliche Fortbildungskurse in Stettin, zu dem sich im Herbst v. J. pommerschen Reichs- und Staatsbehörden in Stettin sowie Reichsbahndirektion Stettin zusammengeschlossen haben, veranstaltet in Stettin vom 27. September bis 13. Oktober 1926 den III. Fortbildungslehrgang, an dem auch alle Reichsbeamten von Gruppe IX an aufwärts teilnehmen können. Auskunft erteilt Steuerinspektor Lewinsky im Landesfinanzamt.

— **Verwaltungsakademie Berlin.** Anlässlich ihres siebenjährigen Bestehens veranstaltet die Verwaltungsakademie am 11. Oktober 1926, nachmittags 5½ Uhr, eine Festung in der Neuen Aula der Berliner Universität. Es sprechen: Reichsminister a. D. Schiffer, Präsident der Akademie; Gründungsansprache. 2. Universitätsprofessor Dr. Wiedendahl, Ministerialdirektor z. D., Leipzig: „Staatsverwaltung und Wirtschaftsführung“. Die gesamte Beamtenschaft sowie Freunde und Förderer der Verwaltungsakademie sind herzlich eingeladen. Karten sind in der Geschäftsstelle, Berlin W 8, Charitenstr. 50/51, kostenlos zu haben.

— **Geheimer Rat Dr.-Ing. ehrenh. Manfred Krüger †.** Am 8. August d. J. ist in Dresden der Geheimer Rat Dr.-Ing. ehrenh. Manfred Krüger nach einem reichen, tatenfrohen Leben verschieden. Der Verstorbene war am 7. Oktober 1852 in Dresden als Sohn des Hofbaumeisters Krüger geboren. Nachdem er in seiner Vaterstadt die Annen-Realschule besucht hatte, zog er im Alter von 17 Jahren die polytechnische Schule zu Dresden, um die Bauingenieur-Wissenschaften zu studieren. Er unterbrach sein Studium und eilte in jugendlicher Begeisterung zu den Fahnen; als Einjährig-Freiwilliger der Artillerie machte er den Krieg gegen Frankreich mit, der ihn ins Ausland die Einigung brachte. Nach dem Kriege nahm er sein Studium wieder auf und schloß es 1875 mit der Hauptprüfung erfolgreich ab.

Nachdem im selben Jahre trat er bei den vorm. Kgl. sächsischen Staatseisenbahnen als Hilfstechner in Dienst. Die Amtsbezeichnungen, die Krüger im Anfang seiner Laufbahn nach und nach führte, lassen Entwicklungen und Entfaltungen im Ingenieurberuf wieder lebendig werden: Krüger wurde 1877 Ingenieur-Assistent, 1888 Bau-Ingenieur-Assistent 1. Klasse, 1893 Sektions-Ingenieur, 1893 Bauinspektor, 1898 Baurat. Krüger trat bei seinem Dienstantritt in eine Zeit starken Aufschwungs, Sachsen ging damals die Verstaatlichung der Privatbahnen, einer lebhaften Neubautätigkeit Hand in Hand. So kam es, daß Krüger, dessen hervorragende Fähigkeiten an leitender Stelle erkannt wurden, schon in jungem Alter vor bedeutenden Aufgaben gestellt wurde. Unter den Bauentwürfen, die er beim hiesigen Hauptbüro der Generaldirektion bearbeitete, sind die bedeutendsten die Pendelpfeiler-Brücke über das Oschütztaal bei Weida und die Gerüstpfeiler-Brücke bei Mittweida im Erzgebirge. Diese Brücken, die jetzt auf eine Lebenszeit von rund 70 Jahren zurückblicken, bilden heute noch eine Zier der sächsischen Bahnen: von gediegenster technischer Durchbildung, sind sie zugleich mit künstlerischem Feingefühl in anmutige Landschaften gestellt. Nachdem sich Krüger weiterhin an verschiedenen Stellen des Landes beim Neubau von Bahnen betätigt hatte, zog ihn der Geheime Baurat Köpcke, damals wohl die hervorragendste Gestalt unter den sächsischen Ingenieuren, zu sich heran. Krüger entwarf nach Köpckes Grundgedanken die bekannte Straßenbrücke über die Elbe zwischen Loschwitz und Blasewitz, die als in sich steife Hängebrücke in der Geschichte des deutschen Brückenbaues eine Besonderheit bildet. Nachdem Krüger noch den Bau dieser Brücke erfolgreich durchgeführt hatte, übernahm er 1893 die Leitung der Bahnbauten in Dresden-Neustadt, eines wichtigen Teiles der sächsischen Eisenbahnen. In diesem Rahmen stellte Krüger — wieder unter dem Einflusse Köpckes — ein einzigartiges, wohlgeplantes Bauwerk, nämlich die viergleisige Eisenbahnbrücke über die Elbe in Dresden, die als durchlaufende, eiserner Bogenbrücke mit gleichbleibendem Horizontalniveau ausgebildet ist. Auch die Bahnhofshallen in Dresden-N. tragen rühmlich von Krügerschem Geiste: von sicherstem technischen Gefühl eingegeben, fallen sie besonders durch ihre klare, folgerichtige, wohlthuende Linienführung angenehm auf. Nach der Beendigung der Dresdener Bahnbauten wurde Krüger die Leitung des Brückenbaubüros bei der Generaldirektion der Sächsischen Staatseisenbahnen übertragen; in dieser Tätigkeit hat er so manche eigenartige Lösung für Brückenbauten ins Leben gestellt, aber auch wichtige neue Richtlinien für Regelbauweisen gezogen.

Das Jahr 1903 bedeutete für Krüger einen Wendepunkt. Als Nachfolger Köpckes trat er in diesem Jahre in die Eisenbahnabteilung des Kgl. sächsischen Finanzministeriums über, wurde dabei Oberbaurat, 1905 Geheimer Baurat (vortragender Rat) und 1915 Geheimer Rat. Für einen großen Teil des sächsischen Bahnnetzes war er richtungsgebend im Linienneubau, für Betriebsumbauten wie in der Betriebsführung. Weitausschauende Planungen hat sein reger Geist hervorgebracht, fast alle fanden den Weg vom Wunsch zur Erfüllung. Wieder waren es die Dresdener Verkehrsverhältnisse, denen seine besondere Sorge galt. Daher konnte, als Krüger im Jahre 1921 mit dem Übergange der sächsischen Staatseisenbahnen auf das Reichs-Stift und Feder aus der Hand legte, beim Abschied ein geistreicher Redner mit Recht jene Inschrift auf Krüger anwenden, die auf einer Gedenktafel in der St. Paulskirche zu London steht und das Gedächtnis des Erbauers feiert: si monumentum requiris, circumspice!

Selbstverständlich beschränkte sich das Wirken eines so reichen Geistes nicht auf den Dienst allein. Seine Tätigkeit als Mitglied (später als stellvertretender Vorsitzender) des Technischen Prüfungsamtes stand noch in einer gewissen Bindung zu seinem Amte; gerade als Prüfender war er so manchem jungen Fachgenossen Antrieb und Anregung in einer Eindruckstiefe, die fürs Leben vorhält. Als Gutachter und Preisrichter war er nicht nur in seinem engeren Vaterlande, sondern weit darüber hinaus gesucht und geschätzt.

Die allgemeine Wertschätzung, deren sich Krüger zu erfreuen hatte, fand einen Niederschlag in zahlreichen Ordensauszeichnungen, ferner darin, daß ihn die Technische Hochschule Dresden in Würdigung seiner Verdienste um den Brückenbau und den Eisenbahnbau zum Dr.-Ing. ehrenhalber ernannte.

Ein Lebensbild Krügers wäre unvollständig, gedächte man nicht auch seines Geistes- und Charakterbildes. Als Ingenieur war er mit scharfem, streng sichtendem Verstande, mit feinem Formgefühl, mit echt wissenschaftlichem Geiste begabt. Als Beamter war er von einer Entschlußfreudigkeit, die jedem Reiterführer Ehre gemacht hätte; schwierigen Fragen und Entscheidungen ist Krüger nie ausgewichen. Als Vorgesetzter hielt er es mit jenem guten Klange, den es dort gibt, „wo Starkes sich und Milde paarten“. Als Mensch war er von lauterster, ehrenhaftester Gesinnung.

So steht sein Bild in unserem Gedenken fest. Sein Wirken ist mit seinem Tode nicht zu Ende: ein Hauch von seinem Geiste, seinem Wesen wirkt in allen fort, die je in seinen Bannkreis traten.

Dr. Bloss.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: Reichsbahnoberrat Boehme, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Opladen, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Köln, — die Reichsbahnräte Riemenschneider, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt 1 Nordhausen, als Vorstand zur bautechnischen Eisenbahn-Bauabteilung Dessau, Werner Fischer, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt 2 Stettin, zur Reichsbahndirektion Berlin, Knipper, Vorstand der bautechnischen Eisenbahn-Bauabteilung Dessau, in den Bezirk der Reichsbahndirektion Halle (Saale), Fabian, bisher Vorstand des Eisenbahn-Maschinenamts Glogau, zur Reichsbahndirektion Cassel, Oberbeck, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungsamt Cassel, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Lauban, Wolfram, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Lauban, in gleicher Eigenschaft zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Schneidemühl, Dr.-Ing. Neesen, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahnwerk Brandenburg West, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Opladen, und Dönges, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Schneidemühl, nach Brandenburg West als Leiter einer Abteilung beim dortigen Eisenbahnwerk.

Übertragen ist dem Direktor bei der Reichsbahn Zander die Leitung einer Abteilung bei der Reichsbahndirektion Berlin.

Bestellt sind die Reichsbahnräte Fabarius bei der Reichsbahndirektion Cassel zum Leiter einer Abteilung beim dortigen Eisenbahn-Ausbesserungswerk, Rechenbach, beim Eisenbahn-Zentralamt in Berlin und Ebel bei der Reichsbahndirektion Berlin zum Vorstand von Eisenbahn-Bauabteilungen für die Stadtbahnelektrisierung.

Gestorben ist Reichsbahnamtmann Huiskens, Leiter des Bahnhofes Osterfeld Süd.

Österreich.

— **Fremdenverkehrswerbung.** In der Zeit vom 6. bis 16. September fand in Utrecht die internationale Messe statt. Dank dem Entgegenkommen der Messeleitung ist es den Bemühungen des Generalvertreters der Österreichischen Bundesbahnen gelungen, bei dieser Gelegenheit einen würdigen Rahmen für eine österreichische Reisewerbungsausstellung zu schaffen. Die durch

die Generaldirektion der Bundesbahnen zur Beschickung eingeladenen Fremdenverkehrsfaktoren hatten reichliches Bilder- und Werbematerial zur Verfügung gestellt.

— **Die Kohlenwirtschaft Österreichs im ersten Halbjahr 1926.** Nach den bisherigen amtlichen Erhebungen des Bundesministeriums für Handel und Verkehr auf dem Gebiete der Kohlenwirtschaft Österreichs betrug der Gesamtbezug an mineralischen Brennstoffen im ersten Halbjahr 1926 3 945 836 t, und zwar 2 076 883 t Steinkohle, 1 613 451 t Braunkohle und 255 502 t Koks. Gegenüber der gleichen Vorjahrszeit ist ein Rückgang um 57 142 t zu verzeichnen, der sich durch einen Minderbezug an Braunkohle (— 110 235 t) bei einer Zunahme des Bezuges von Steinkohle und Koks (+ 25 206 t bzw. + 27 887 t) ergibt. An inländischer Kohle wurden im abgelaufenen Halbjahre zuzüglich des Eigenverbrauches der Bergbaue 1 476 596 t (in der gleichen Vorjahrschälfte 1 550 022 t) abgesetzt, und zwar an Steinkohle 80 830 t (65 142) und an Braunkohle 1 395 766 t (1 484 880 t). Die Förderung belief sich auf 1 506 925 t, und zwar 81 188 t Steinkohle und 1 425 737 t Braunkohle (gegenüber 1 565 332 t, wovon 65 548 t auf Steinkohle und 1 499 784 t auf Braunkohle entfielen). Die Einfuhr aus dem Auslande ist von 2 452 956 t auf 2 469 240 t gestiegen, und zwar ist eine Mehreinfuhr von Steinkohle (1925: 1 986 535 t, 1926: 1 996 053 t) und von Koks (1925: 227 615 t, 1926: 255 502 t) zu verzeichnen, während die Braunkohleneinfuhr von 217 685 t gegenüber der gleichen Vorjahrszeit (238 806 t) geringer war. In der Verteilung der Brennstoffe auf die einzelnen Verbrauchergruppen zeigt sich, daß gegenüber dem Hausbrande und der Industrie, welche im Vergleich mit der ersten Vorjahrschälfte um je 70 000 t größere Brennstoffmengen bezogen, bei den Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken um 92 052 t und beim Verkehr um 103 165 t weniger verbraucht wurden. Der letztere Bezugsrückgang betrifft in überwiegendem Maße (ungefähr 67 000 t) inländische Braunkohle.

Ungarn.

— **Die Pengö-Banknoten.** Seit 25. August setzt die ungarische Nationalbank ihre auf Kronenwährung lautenden Banknoten mit auf Pengöwährung lautender Überstempelung in Verkehr. Es erhalten z. B. die 1 Millionen Kronennoten eine Überstempelung auf 80 Pengö und die übrigen Noten bis zu 1000 Kronen herunter die entsprechende Überstempelung. Vorläufig bleiben sowohl die nichtüberstempelten als auch die überstempelten Noten im Verkehr. Neue Pengöbanknoten werden Ende d. J. oder Anfang 1927 in Umlauf gesetzt werden.

Übrige europäische Länder.

— **Keine Tarifierhöhung in Polen.** Der „Allg. Tarif.-Anz.“ Wien, dem wir die Nachricht einer bevorstehenden Tarifierhöhung in Nr. 37 S. 388 entnommen hatten, berichtet in seiner Nr. 28 nunmehr hierzu, daß diese Tarifierhöhung vorderhand unterbleibt, da der Ministerrat der vom Eisenbahnministerium vorgeschlagenen Tarifierhöhung die Genehmigung nicht erteilt hat. Der Ministerrat hat eine Reorganisation der polnischen Eisenbahnen dahingehend beschlossen, daß eine auf kaufmännischer Grundlage beruhende polnische Eisenbahngesellschaft ins Leben gerufen werde. Gleichzeitig wird die Errichtung eines Verkehrsministeriums in Aussicht genommen, welches nebst dem Eisenbahnwesen auch die Agenten von Post und Telegraph, Fluß-, See- und Luftschifffahrt sowie das Straßenwesen umfassen soll.

— **Polens Kohlenausfuhr im August — ein Rekord.** Die in der zweiten Hälfte des Monats August aus Polen ausgeführte Kohlenmenge wird auf 1 050 000 t geschätzt, was zusammen mit den 955 000 t der ersten Monatschälfte eine Monatsausfuhr von rund 2 Millionen Tonnen gibt. Nach England allein sind im August 900 000 t ausgeführt worden. Die englischen Bestellungen für den Monat September betragen etwa zwei Drittel des Augustbetrages.

— **Durchschlag des längsten Tunnels der Tschechoslowakei.** Am 12. d. M. wurde in feierlicher Weise der Tunnel durch den Berg Polano der neuen Strecke Wesely-Nové Město nad Vahom (Vagüihely) in der Slowakei durchstoßen. Diese Strecke wird die zweite wichtige Verbindung quer durch die Republik von Osten nach Westen bilden. Zur Feier begaben sich am 11. d. M. mittels Sonderzuges zahlreiche Vertreter der Behörden von Prag, mit Eisenbahnminister Dr. Riha an der Spitze. Der Tunnel ist 2 421,5 m lang. Mit den Arbeiten begann man am 8. Juli 1923. Manchmal waren bis 1500 Arbeiter beschäftigt. Mehr als 3 Mill. Kubikmeter Gesteinsmassen mußten beseitigt werden. Der Bau forderte auch seine Opfer; es verloren sechs Arbeiter ihr Leben und zahlreiche andere wurden mehr oder minder schwer verletzt.

— **Die tschechoslowakische Kohlenförderung im zweiten Vierteljahr 1926.** Nach einer amtlichen Statistik wurde Steinkohle auf 107 Gruben mit 56 629 Arbeitern gefördert, Braunkohle auf 182 Gruben mit 36 700 Arbeitern. Die Steinkohlenförderung betrug 2 813 879 t, die Braunkohlenförderung 4 145 362 t. Die Kohlerzeugung belief sich auf 4 817 077 t, die Steinkohlenbriketterzeugung auf 36 555 t, die Erzeugung von Braunkohlenbriketten auf 42 698 t.

— **Ermäßigung der tschechischen Adriafrachten.** Im tschechisch-slowakischen Adriaverkehr bestehen bekanntlich zum Ausgleich der Kursschwankungen sogenannte Kurszuschläge, die je nach dem Stand der Tarifierhöhung (italienische Lira) sich verändern. Die letzten Zuschläge betrugen seit 1. August 1926 für die nördlichen Schnittfrachtsätze 30 %, für die südlichen 25 %. Für verschiedene im Kundmachungswege festgesetzte Frachttarife waren sie mit 15 % bzw. 10 % festgesetzt. Sämtliche Kurszuschläge sind nunmehr infolge der Kurssteigerung der Lira seit 13. September 1926 um 10 % ermäßigt worden.

— **Der neue rumänische Gütertarif.** Mit Gültigkeit vom 15. September 1926 ist in Rumänien der lange angekündigte Reformtarif an Stelle des bisherigen, einigermaßen primitiven Tarifes getreten. Er lehnt sich im wesentlichen an das Vorbild des österreichischen Tarifes an und weicht nur in der Klassifizierung stark davon ab. An Stelle der bisherigen Frachtklassen Ia, Ib, II, III und der Spezialtarife I und II treten nunmehr die Klassen A, B, C, D und die Spezialtarife I—III. Für jede dieser Klassen sind Frachtsätze für Stückgüter (Mengen unter 5000 kg), bei Frachtzahlung für mindestens 5000 kg, 10 000 kg und für mehr als 15 000 kg vorgesehen. Für sperrige Güter (im Tarif mit einem Kreuz bezeichnet) wird die Stückgutfracht um 50 % erhöht. Die Klasse A gilt auch für Güter, die im Tarif nicht besonders erwähnt sind, die Klasse B für solche Güter, die bei bestimmter Verpackung in den Klassen C oder D zugehören würden, falls die Güter anders verpackt sind. Für Eilgut sind zwei verschiedene Klassen (gewöhnliches und ermäßigtes Eilgut) vorgesehen, die je nach Frachtsatzreihen haben, und zwar für Mengen unter und über 5000 kg.

Die Aufrundung des frachtpflichtigen Gewichtes erfolgt bei Eilgütern von 5 zu 5 kg, bei Frachtgütern der Klassen A, B und C von 10 zu 10 kg, bei Klasse D und den Spezialtarifen von 100 zu 100 kg. Die Frachtberechnungsbestimmungen für den Fall der Zusammenladung verschieden tarifizierter Güter lehnen sich an das deutsche System an (§ 14 des deutschen GTIB), und zwar werden die 5000-kg-Frachten angewandt, wenn die gesamte mit dem gleichen Frachtbrief in einem Wagen aufgeführte Menge mindestens 5000 kg beträgt; eine entsprechende Bestimmung für Sendungen von mindestens 10 000 kg bzw. 15 000 kg fehlt.

Für den Fall des Antrages auf Beistellung eines besonderen Wagens, ohne ihn vollständig räumlich auszunutzen, sind nach dem Fall höhere Mindestsätze anzuwenden. Für Güter, welche die Bahn auf offenem Wagen befördern darf, wird ein Zuschlag von 20 % berechnet, falls sie auf Veranlassung des Verfrachters in gedeckten Wagen befördert werden. Die Liste dieser Güter wurde wesentlich erweitert. Im Verkehre mit dem Auslande gelten diese Bestimmungen mit bedeutenden Erleichterungen.

Die „Besonderen Bestimmungen“ sowie die Gütereinteilung schließen sich im Wortlaute stark an den österreichischen Tarif an, auch die Bestimmung, daß zur frachtbefähigenden Deklaration die Anführung des Schlagwortes der Gütereinteilung sowie der Postnummer genügen, stammt aus dem österreichischen Tarif.

Besondere Begünstigungen sieht der Tarif für Einfuhrsendungen über gewisse Hafenorte nach Binnenstationen vor, ferner für begünstigte Industrien.

Der Tarif ist in rumänischer Sprache in einem Hefte gedruckt (Preis 100 Lei); bei der Anwendung muß auf die zahlreichen Druckfehler geachtet werden — so ist beispielsweise in der Frachtsatztafel eine ganze Seite verdruckt —, die, wie verlautet, in einem Berichtigungsblatte beseitigt werden sollen.

Dr. L.

— **Polnische und ungarische Wagen für Rumänien.** Zwischen der rumänischen und polnischen Regierung wurde eine Vereinbarung getroffen, nach welcher rumänische Güter nach Polen in polnischen, eigens zu diesem Zweck herangeführten Güterwagen befördert werden. Die Versender werden als Gebühr 3 Lei für den Wagen und 1 km von der Versandstation bis zur polnischen Grenze bezahlen. Von Ungarn erhält Rumänien zum Ausgleich auf einen halben Monat 4000 Wagen für die Beförderung der Ernte.

— **Das Eisenbahnunglück in Bellinzona.** Wie in Nr. 50/1922 unserer Zeitung mitgeteilt worden war, hatte das Gericht des schweizerischen Kantons Tessin in seiner Sitzung vom 24. No-

1925 beschlossen, die Akten über das Eisenbahnunglück in Linzona, das sich am 23. April 1924 ereignet hatte, und unter anderen der deutsche Parlamentarier und Staatsanwalt Dr. Helfferich zum Opfer gefallen war, an die Staatsanwaltschaft zur neuerlichen Prüfung zurückzugeben. Der Staatsanwalt hatte daraufhin die Einvernahme weiterer Zeugen erbeten.

Die Nachrichten aus Tessiner Blättern hat nunmehr der Staatsanwalt eine Verfügung erlassen, wonach die neuen Gutachten und die weiteren Akten den Sachverständigen des obersten Gerichts, der Zivilpartei (den schweizerischen Bundesanwaltschaften) und der Verteidigung zur Einsichtnahme überlassen werden. Zugleich werden die vom Gericht bestellten Sachverständigen aufgefordert, ein neues Gutachten einzuliefern und zu erklären, ob sie ihre früheren Gutachten aufrechterhalten. Die Sachverständigen der Zivilpartei und der Verteidigung werden beauftragt worden, etwaige Abweichungen von ihren früheren Gutachten bekanntzugeben.

Nach dem Eingang der Antworten wird die Staatsanwaltschaft über die Aufrechterhaltung, die Zurückziehung oder die Verwerfung der Anklage befinden.

Das Löwensteinsche Darlehen für Belgien. Das Anerbieten, ein belgisches Bankier Löwenstein der belgischen und der deutschen Regierung gemacht hat, nämlich jeder von ihnen 10 Millionen zu leihen, soll in Belgien den Eisenbahnen zugute kommen. Löwenstein, von dessen märchenhaftem Reichtum und seinen Geldgeschäften die Spalten der Tageszeitungen beneiden, knüpft nämlich an sein Anerbieten die Bedingung, daß eine Gesellschaft, der Société Internationale d'Energie Hydroélectrique, die Arbeiten zum Ausbau des ganzen belgischen Eisenbahnnetzes für elektrischen Betrieb und die Stromlieferung zu diesem Zweck übertragen werden, daß ferner die dazu nötigen Arbeiten innerhalb von zwei Jahren begonnen werden. Dieser Bedingung ist er sehr wohl in der Lage, auf Zinsen von 10 Prozent zu verzichten, während er von Frankreich eine Verzinsung von nur mit 2 % verlangt. Löwensteins Société Internationale ist ein großes belgisches Unternehmen, das in den letzten zwei bis drei Jahren große Mengen von Aktien und Anleihen in Werten von Gesellschaften erworben hat, die sich mit dem Bau von Kraftwerken, der Erzeugung und Lieferung von elektrischem Strom u. dgl. befassen.

Zunahme des Londoner Verkehrs. London hat bekanntlich einen ungewöhnlich lebhaften Stadtverkehr gehabt, in der letzten schon vor Jahrzehnten die Trennung zwischen Wohnvierteln und Geschäftsvierteln weiter gediehen war als wohl in irgend einer anderen Großstadt der Welt. Dabei nimmt der Londoner Verkehr unter dem anderen Großstädte insofern eine Sonderstellung ein, als der Omnibus einen überragenden Anteil an ihm hat, als die Straßenbahn dagegen stark zurücktritt und nur ein Untergrundbahnnetz vorhanden ist, wie es in ähnlicher Weise nur an wenigen anderen Stellen, wohl nur in Amsterdam, gefunden wird. Die Verteilung des Verkehrs hat sich in den letzten Jahren sehr erheblich verschoben, und eine Feststellung der Untergrundgruppe, die den Verkehr von London von 1925 gegenüberstellt, bietet ein interessantes Bild dieser Verschiebung. 1913 beförderten die Londoner Eisenbahnen 812 Mill., die Omnibusse 736 Mill., die Straßenbahn 725 Mill. Fahrgäste; 1925 waren die entsprechenden Zahlen beim Omnibus 1671 Mill., bei den Eisenbahnen 1049 Mill., bei der Straßenbahn 979 Mill. 1913 war also der Verkehr auf die drei Verkehrsmittel ungefähr gleichmäßig verteilt,

1925 hatte der Omnibus die beiden anderen weit überflügelt und nicht viel weniger Personen befördert als jene zusammen. Der Gesamtverkehr hat von 1913 bis 1925 um 63 % zugenommen, der Omnibusverkehr aber um 127 %, der Straßenbahnverkehr dagegen nur um 21 %; die Eisenbahnen stehen mit ihrem Anteil an dieser Zunahme mit 45 % in der Mitte.

Fremde Erdteile.

— **Eisenbahnunglück in Australien.** Wie der DAZ. aus Sydney gemeldet wird, ereignete sich am 13. d. M. kurz vor Mitternacht bei Murrumbidgee in Neu-Süd-Wales ein schweres Eisenbahnunglück. Der Postzug Moree-Sydney fuhr auf fünf schwerbeladene Wagen auf, die sich von einem Güterzug losgerissen hatten und mit großer Geschwindigkeit eine Neigung der Bahnlinie hinabsausten. Es wurden 26 Personen getötet und 50 verletzt. Unter den Verunglückten befanden sich mehrere Frauen mit ihren Kindern und eine Anzahl Schüler und Schülerinnen, die nach Beendigung der Ferien auf dem Wege zur Schule waren. Es ist dies das größte Eisenbahnunglück in Australien, das seit dem Zusammenstoß bei Sunshine im Jahre 1908 stattgefunden hat.

Wasserverkehr.

— **Binnenschiffahrtstagungen.** Die diesjährige (57.) Hauptversammlung des Zentralvereins für deutsche Binnenschiffahrt e. V. findet am Sonnabend, den 25. September, nachmittags 4.30 Uhr im Festsaal der Industrie- und Handelskammer zu Berlin statt. Im Mittelpunkt der Tagesordnung steht neben einem Vortrag des Regierungsbaumeisters a. D. Müller, Hamburg, über „Die Treidelschwebbahn. Ein neuer Weg zur Lösung des Problems des mechanischen Schiffszuges von fester Bahn“, die Erörterung des Fragenkomplexes „Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung und die Ausgestaltung des deutschen Wasserstraßennetzes“, wozu Ministerialdirektor Gährs vom Reichsverkehrsministerium ein einleitendes Referat halten wird.

Am Sonnabendabend wird die Tagungsteilnehmer ein zwangloses Beisammensein im Kaiserhotel vereinigen. Für Sonntag, den 26. September ist eine gemeinsame Besichtigung der im Bau befindlichen Hafen- und Schleusenanlagen in Fürstenberg (Oder) unter der technischen Oberleitung des Wasserbaudirektor Frentzen, Potsdam, vorgesehen.

— **Regelmäßiger Frachtverkehr Lübeck-Leningrad.** Die Lübeck-Linie hat neuerdings den regelmäßigen Frachtverkehr zwischen Lübeck und Leningrad und umgekehrt wieder aufgenommen. Seit Ausbruch des Krieges bestand keine regelmäßige Frachtverbindung zwischen den beiden Hafenstädten.

— **Ausscheiden der Hamburg-Amerika-Linie aus der Kuba-Mexiko-Passagierfahrt.** Dieser Dienst wurde von der Hapag bisher fünfwöchentlich mit den Dampfern Toledo und Holsatia unterhalten. Wie verlautet, soll er von Ende Oktober aufgegeben werden, weil diese Linie nicht genügend benutzt wird. Der Grund hierfür wird darin erblickt, daß die Passagiere immer mehr den Weg über New York wählen, weil sie hierbei einmal Zeit sparen, außerdem aber auch ihre geschäftlichen Aufgaben, die sie von den Vereinigten Staaten abhängig machen, vorteilhafter erledigen können. Es wird angenommen, daß die beiden Schiffe in Zukunft im West-Indien-Dienst benutzt werden sollen.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse.

Reichsbahndirektionsbezirk Stettin. Vom 1. September 1926 ist auf dem bisherigen Personenhaltepunkte in Anklam am Kilometer 26,24 der Strecke Falkenburg-Polzin (Eisenbahn) der Wagenladungsverkehr zugelassen. Frachtbegleitung geschieht von und nach den Tarifstationen Polzin oder Lützen. Versender schreibt eine der beiden Stationen als Abfertigungsstation vor. Für die Weiterbeförderung zum Anschluß an die Eisenbahn ist die Empfangsstation besonders zu bezeichnen. Wagenbestellungen sind an die Güterabfertigung Polzin zu richten. Güter, zu deren Ent- und Verladung eine Rampe erforderlich ist, und Tierverkehr sind ausgeschlossen.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Köln. Durch die Änderung des Namens des an der Strecke Aachen-Landesgrenze befindlichen Bahnhofs Ronheide in „Aachen Süd“, ändern sich folglich die Bezeichnungen der Gütertarif-Übergangsstellen Ronheide (Montzen) Grenze in „Aachen Süd“ (Montzen) Grenze und Ronheide (Hergenrath) Grenze in „Aachen Süd (Hergenrath) Grenze“.

Reichsbahndirektionsbezirk Köln. Vom 15. September 1926 ab wird die Schreibweise des Stationsnamens Godesberg in „Bad Godesberg“ geändert.

Eröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Münster. Am 6. September 1926 ist der rechts der Bahnstrecke Diepholz-Sulingen zwischen den Stationen Rehden-Wetschen und Barver neuerrichtete Haltepunkt Hemsloh für den Personenverkehr eröffnet worden.

Die Entfernungen betragen: zwischen Hemsloh und Rehden-Wetschen 3,50 km, zwischen Hemsloh und Barver 4,57 km.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. IV 158 vom 13. September 1926 an die Mitglieder des Güterverkehrsausschusses, betr. Antrag auf Auslegung des Art. 17 des Übk. zum VBR. über die Haftungsgemeinschaft für Entschädigungen. Antragsteller: Reichsbahndirektion Berlin.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 16. ds. Mts. verschied in Altona, wo er im Ruhestande lebte,
Herr Oberregierungsbaurat, Geheimer Baurat

Julius Merling

im Alter von 72 Jahren.

Der Verstorbene war mehr als 43 Jahre im Eisenbahndienste, davon 35 Jahre bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand im Juli 1923 bei der Reichsbahndirektion Altona tätig.

Als Brückenbaudezernent der Direktion hat er sich ein Menschenalter lang seinen vielseitigen Aufgaben mit großer Sachkenntnis und unermüdlichem Pflüchter erfolgreich gewidmet.

Sein Andenken werden wir stets hoch in Ehren halten.

Altona, den 16. September 1926.

(943)

Der Präsident
und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Altona.

2. Eröffnung von Stationen.

Am 18. September 1926 wird in km = Station 68,510 der Nebenbahn von Osterode (Ostpr.) nach Liebmühl zwischen den Bahnhöfen Osterode (Ostpr.) und Liebmühl der neuerrichtete Haltepunkt Pillauken für den Personenverkehr eröffnet werden. Gepäck wird am Packwagen angenommen und ausgegeben. Es wird auf dem nächstgelegenen Bahnhof nachträglich abgefertigt. Der Haltepunkt bleibt unbesetzt. Fahrkarten werden im Zuge verkauft. Pillauken liegt 7,42 km von Osterode (Ostpr.) und 3,97 km von Liebmühl entfernt. (951)

Königsberg (Pr.), 15. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Am 6. September 1926 ist der rechts der Bahnstrecke Diepholz-Sulingen zwischen den Stationen Rehden-Wetschen und Barver neuerrichtete Haltepunkt Hemsloh für den Personenverkehr eröffnet worden.

Die Entfernungen betragen: zwischen Hemsloh und Rehden-Wetschen 3,50 km, zwischen Hemsloh und Barver 4,57 km.

Zur Bedienung des neuen Haltepunktes werden alle Züge anhalten. (941)

Münster (Westf.), 13. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

3. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Am 4. Oktober 1926 wird die normalspurige Hauptbahnstrecke Witten West-Bommern-Höhe-Wengern für den Güter- und Tierverskehr eröffnet.

Der an der Neubaustrecke gelegene Bahnhof Bommern-Höhe wird einstweilen nicht ausgebaut.

Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908.

Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft.

Elberfeld, den 16. September 1926. (950)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif,

Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 20. September 1926 werden im Geltungsbereich des Ausnahmetarifs 22 die Stationen Saarau

(nicht für Sendungen von Stationen des Reichsbahndirektionsbezirks Breslau) und Keltch als Empfangsstationen nachgetragen. Mit dem 20. November 1926 werden die Empfangsstationen Brockau und Vossowska gestrichen. (946)

Berlin, den 15. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 1 b. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B. Nebengebührentarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 sind im Nebengebührentarif folgende Änderungen vorzunehmen:

1. Im Abschnitt I, Ziffer 3 (Seite 168 des Tarifs) ist hinter „Frachtbrieften“ nachzutragen: „oder Nachnahmebegleitscheinen“.
2. Im Abschnitt XI (Seite 177 des Tarifs) ist zu streichen:
 - a) in der Überschrift: das Komma hinter Barvorschüsse, die Worte „für die Benachrichtigung von der Einzahlung der Nachnahme“ und „II zu § 72 und“;
 - b) die Ziffer 2 mit allen Angaben.

Die bisherige Ziffer 3 erhält die Bezeichnung „2“. (947)
Berlin, den 15. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. September 1926 tritt der Ausnahmetarif 131 für Erdöl, roh, unverarbeitet in Kraft. (958)

Berlin, den 18. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-dänischer Güterverkehr.

Im Ausnahmetarif 14 für Benzin wird die Mindestmenge ab 27. 9. 1926 von 5000 t auf 4000 t herabgesetzt.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 17. September 1926. (955)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Niederländisch-Ungarischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 werden im Verkehr zwischen den Niederlanden und Ungarn Nachnahmen und Interessendeklaration zugelassen. Näheres durch Reichstarifanzeiger.

Köln, den 13. September 1926. (939)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. (Verkehr Deutsche Seehäfen — und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 20. September werden die Grenzübergänge Freyha Costau Grenze in den Geltungsbereich der Abteilungen VI, VII, XIV, XXXV und XXXVI des S. D. 5 zogen. Näheres durch Reichsbahnanzeiger.

Altona, den 14. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer und deutsch-dänisch-norwegischer Güterverkehr.

Ab 25. September 1926 werden Ausnahmetarife 6 bzw. 3 durch die Abnahme von Ammoniaksuperphosphat Superphosphat ergänzt.

Auskunft durch Abfertigungen.
Altona, den 17. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltung.

Reichsbahngütertarif, Heft C II (Ausnahmetarif).

Mit Gültigkeit vom 16. September 1926 ist ein Ausnahmetarif für Tabak von allen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nach Baderan eingeführt worden.

Schwerin (Meckl.), 20. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Schwerin.

Donaumuschlagverkehr über Regensburg Donaumuschlagstelle, Deggendorf und Passau Donaumuschlagstelle. (Ausnahmetarif, Teil II, vom 15. Februar 1926).

Mit Gültigkeit vom 16. September 1926 werden Änderungen und Ergänzungen des Tarifs vorgenommen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 15. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Nordisch-Jugoslawischer Güterverkehr.

Umbbehandlungstarif vom 1. Oktober 1926
Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird für den Güterverkehr zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden einerseits und dem Königreich Serbien, Kroatien und Slovenen andererseits über Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei und Ungarn ein Umbbehandlungstarif eingeführt. Der Tarif ermöglicht zwischen den genannten Ländern die Aufgabe und Abfertigung von Sendungen auf Grund durchgehender internationaler Frachtbrieife. Die Tarifsätze enthält er nicht.

Zu beziehen von der Regieverwaltung der Reichsbahndirektion München. 40 Reichspfennig.

München, 17. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch- und litauisch-russische Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 20. September 1926 wird die Station Orechowo der Kau-Kursker Bahn in den deutsch-litauisch-russischen Gütertarif gezogen.

Königsberg (Pr.), 14. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (1).

Tfv. 215. Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen). — Bk. 28.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 sind folgende Änderungen und Ergänzungen durchzuführen:

Im Tarif Nr. 1 ist auf S. 59 folgende neue Post nachzutragen:

78 a Melasse Melasse C (Lg*) C (Lož*)

Am Fuße derselben Seite ist folgende Anmerkung aufzunehmen:

*) Siehe Anmerkung auf Seite 52

*) Poznámku viz na str. 52

Im Tarif Nr. 1 auf S. 62 bei der Post 98 (Samen) folgende neue Ziffer d) nachzutragen:

d) andere, soweit nicht besonders genannt

d) jiná, pokud nejsou
zolaště jmenovaná

II B II II III

Im Tarif Nr. 22 sind folgende Änderungen durchzuführen:

a) das Warenverzeichnis (S. 196; Nr. III, S. 44) ist durch folgende neue Abteilung zu ergänzen:

D. Mlékařské stroje (viz též odd. B 3)

b) Der Gültigkeitsvermerk (S. 196; N. III, S. 44) erhält folgende Fassung:

Gültig
für Güter der Abt. A, B u. C im Verkehr nach
den Seehafenstationen,
für Güter der Abt. D im Verkehr von den See-
hafenstationen.
Plati
pro zboží odd. A, B a C v dopravě do stanic námořních
přístavů,
pro zboží odd. D v dopravě ze stanic námořních přístavů.

c) in der Schnittariftafel A (S. 196/197, N. II, S. 28) sind die Angaben in den ersten beiden Zeilen der 2. Spalte (Güter der Abteilung) zu ändern in „A, B, D“.

d) in der Schnittariftafel B (S. 208; N. III, S. 45) sind für die Station Zábřeh na Moravě vorgesehenen Frachtsätze durch folgende zu ersetzen:

	7 Mw	10 Li	15 Rbg	19/20 Te/Bo
	MI	La	Lbc	Dě/Po
Zábřeh na Moravě D	734	1619	2261	2489
	5 t 519	1116	1534	1681
	10, 15 t 417	864	1154	1253

Im Tarif Nr. 102 (S. 424; N. II, S. 58) sind die Frachtsätze der nachstehenden Stationen wie folgt zu ersetzen:

	1 Od	7 Mw	9 Hst	10 Li	15 Rbg	19/20 Te/Bo	27 Eg
	Boh	MI	Mm	La	Lbc	Dě/Po	Ch
Břeclav státní hranice † 10, 15 t	628	655		744		978	
České Velenice státní hranice † 10, 15 t					842	842	791
Horní Dvořiště státní hranice † 10, 15 t					910	910	808
Petržalka státní hranice (smer Oroszvár) † 10, 15 t	774	808		944		1131	
Šatov státní hranice † 10, 15 t		706	808		859	893	

Im Abschnitt II (Tariftabellen mit Anstoß- und Kürzungsbeträgen) sind auf S. 454 im Kopf hinter Nordenham die Stationen Wilhelmshaven und Wilhelmshafen Industriehafen und beim Tarif Nr. 1, Abt. C, an entsprechender Stelle (Bremen erhöht um je der Frachtsatz „70“ für 15 t nachzutragen. Ferner sind beim Tarif Nr. 22 (S. 456) die Angaben in den ersten beiden Zeilen der 2. Spalte (Güter der Abteilung) zu ändern in „A, B, D“.

Im Abschnitt J (Entfernungszeiger) sind auf S. 466/467 in der Schnittafel A die Stationen Wilhelmshaven und Wilhelmshafen Industriehafen mit folgenden Entfernungen nachzutragen:

	1 Od	3 Tr	4 Jä	5 Zl	6 HeiO	7 Mw	8 Mst	9 Hst	10 Li	11 Pol	13 Sbg	15 Rbg	16 Wa
	Boh	Op	Kr	HI	Hyn	MI	St-S	Mm	La	Pol	Sbg	Lbc	Va
Wilhelmshaven Oldenburg	955	952	925	868	847	852	802	776	761	770	659	693	665
Wilhelmshaven Industriehafen Oldenburg	947	944	917	860	839	844	794	768	753	762	651	685	657
	17 Eb	18 Se	19/20 Te/Bo	21 Mo	22 Rz	23 Wp	24 Joh	25 Kl	26 Fr	27 Eg	30 Fu	31 Eis	32 Haid
	Ge	Se	Dě/Po	Mo	Rz	Vp	Joh	Kl	Fr	Ch	Bd	Zr	
Wilhelmshaven Oldenburg	645	631	647	627	621	627	623	639	653	660	803	915	960
Wilhelmshaven Industriehafen Oldenburg	637	623	639	619	613	619	615	631	645	652	795	907	952

Dresden, am 17. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

**9 Heft B. Entfernungen für den
innen- und Wechselverkehr der
ihren Preußisch-Hessischen usw.
Staatsbahnen usw.**

Gültigkeit vom 1. Dezember 1926
en die Entfernungen für einige
onen der Krefelder Eisenbahn er-
(957)

rlin, den 16. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**sch-italienischer Gütertarif über
ie Schweiz. Teil III v. 16. 8. 26.**

e Stationen Kleinfurra und Sondersen
werden mit Geltung vom 1. Ok-
1926 in die Ausnahmetarife
1751—1757 und 1800—1802 (Kali)
einbezogen. Die näheren Angaben
ilt der Berliner Tarifanzeiger I.
unft erteilen die beteiligten Güter-
rtigungen und die Auskunfts-
(962)

ankfurt (M.), 20. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (M.).

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmetarife). Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 23. September 1926
werden im Ausnahmetarif 130 (Eisen-
bahnfahrzeuge) die Stationen Elbing und
Königswusterhausen als Versand-
stationen nachzutragen. (960)

Berlin, den 20. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926
werden folgende Stationen der Sowjet-
eisenbahnen in den deutsch- und
litauisch-russischen Gütertarif aufge-
nommen.

a) Donez-Eisenbahn: Altschew-
skoje, Golubowka, Krindatschewka,
Krinitschnaja, Warwaropolje,

b) Dnjepropetrowsk-Eisen-
bahn: Muschketowo,

c) Südost-Eisenbahn: Koroto-
jak. (945)

Königsberg (Pr.), 15. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Reichsbahn-Gütertarif,**Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 23. September 1926
werden die Stationen Beleecke, Innig-
rath, Köln-Kalk Nord, Nehmin-Husten,
Warstein und Wissen (Sieg) als Ver-
sandstationen (Ziff. I) in den Aus-
nahmetarif 18 (Eisen und Stahl usw.
nach Ostpreußen) aufgenommen. (959)

Berlin, den 19. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Niederländisch-Österreichischer Eisen-
bahn-Gütertarif. Umbehandlungsver-
kehr durch Deutschland vom 1. Juli 1925.**

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 ist
auf Seite 4 die besondere Zusatzbestim-
mung zu Art. 13 Nachnahmen zu
streichen und durch die folgende zu er-
setzen: „Der Betrag der Nachnahme ist
in der Währung des Versandlandes an-
zugeben.“ (944)

Köln, den 14. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 25. September 1926 tritt folgender neuer Tarif in Kraft:

Tarif Nr. 12

Pflaumen, gedörrte.

Švestky, sušené

Gültig im Verkehr nach den Seehafenstationen. Platí v dopravě do stanic námořních přístavů.

Schnittariftafel
Dílčí tarifní tabulka A
Frachtsätze in Heller (tschechoslow.) für 100 kg
Sazby v haléřích (českoslov.) od

Nach Do stanice	Von den Schnittpunkten Od dílčího tarifního bodu					
	für od	1 Od Boh	7 Mw MI	13 Sbg	15 Rbg Lbc	19/20 Te/Bo Dě/Po
Bremen	10 t 15 t	1620 1295	1543 1233	1333 1070	1395 1109	1318 1054
Hamburg	10 t 15 t	1581 1264	1504 1202	1256 1008	1341 1070	1287 1031
Stettin	10 t 15 t	1295 1039	1202 961	892 713	992 791	1008 806
Warnemünde	10 t 15 t	1527 1225	1442 1155	1171 938	1256 1000	1217 977

Schnittariftafel
Dílčí tarifní tabulka B
Frachtsätze in Heller (tschechoslow.) für 100 kg
Sazby v haléřích (českoslov.) od

Von Ze stanice	Nach den Schnittpunkten Do dílčího tarifního bodu					
	für od	1 Od Boh	7 Mw MI	13 Sbg	15 Rbg Lbc	19/20 Te/Bo Dě/Po
Helemba štátna hranica ♦	10, 15 t	791	964	987	977	974
Komárno štátna hranica ♦	"	798	904	946	933	933
Petržalka štátna hranica (smer Oroszvár) ♦	"	658	713	813	746	800

Dresden, am 16. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen. (952)Tfv. 1a. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif,
Teil I Abt. A. Änderung des § 72 der
Eisenbahn-Verkehrsordnung nebst Aus-
führungsbestimmungen.

Laut Bekanntmachung des Herrn Reichsverkehrsministers vom 31. August 1926 — Reichsgesetzblatt, Teil II, vom 10. September 1926 — tritt mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 bis auf weiteres eine Änderung des § 72 Eisenbahn-Verkehrsordnung ein. Mit dem gleichen Zeitpunkt werden auch die Ausführungsbestimmungen zu § 72 EVO. geändert. Die Änderung der Ausführungsbestimmungen ist gemäß § 2 EVO. genehmigt.

§ 72 nebst Ausführungsbestimmungen erhält danach mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 folgende Fassung:

„§ 72.
Nachnahmen nach Eingang.
Barvorschuß.

(1) Der Absender kann das Gut bis zur Höhe des Wertes mit Nachnahme nach Eingang belasten. Der Tarif kann bestimmen, daß Nachnahmen erst von einem Mindestbetrag an zulässig sind.

I. Nachnahmen nach Eingang sind erst von einem Betrage von über 20 Reichsmark zulässig, es sei denn, daß es sich um Güter handelt, für die nach § 69 EVO. Vorauszahlung der

Fracht verlangt werden kann oder die bahnlagernd gestellt sind.

Ob im übrigen eine Nachnahme in der angegebenen Höhe zulässig ist, entscheidet die Versandabfertigung.

(2) Als Bescheinigung über die Belastung mit Nachnahme dient der abgestempelte Frachtbrief, das Duplikat oder die sonst zugelassene Bescheinigung über die Aulieferung des Gutes. Auf Verlangen sind außerdem besondere Nachnahmescheine gebührenfrei auszuhändigen.

(3) Der Absender hat dem Frachtbrief einen Nachnahmebegleitschein nach dem von der Eisenbahn vorgeschriebenen Muster beizugeben. Absendern von Massensendungen kann die Eisenbahn die Beigabe von Nachnahmebegleitscheinen auf Antrag erlassen.

II. Der Absender hat in den Frachtbrief einzutragen: „Nachnahmebegleitschein beigelegt“.

In den Fällen, wo ihm die Beigabe erlassen ist, hat er einzutragen:

„Beigabe des Nachnahmebegleitscheins von (Angabe des Namens der den Erlaß genehmigenden Stelle) erlassen“.

Auf Antrag des Absenders übernehmen die Güterabfertigungen die

Ausfüllung der Nachnahmebe-
scheine gegen die im Nebenge-
bührenverzeichnis (Teil I, Abteilung B) fest-
gesetzte Gebühr.

(4) Die Eisenbahn hat die Nach-
nahmen nach dem Absender auszu-
zahlen, wenn der Absender die An-
zeige der Nachnahme bei der Ver-
sandstation über die Zahlung der
Nachnahme durch den Empfänger er-
halten hat, unter denen Nach-
nahmen ausgezahlt werden, für welche
Eisenbahn die Beigabe von Nach-
nahmebegleitscheinen erlassen hat, werde
der Eisenbahn bei Entscheidung über
Antrag auf Erlaß des Nachnahmebe-
gleitscheins (vergleiche Abs. [3]) festge-
setzt.

(5) Ist das Gut ohne Einziehung
der Nachnahme ausgeliefert worden, so
ist die Eisenbahn dem Absender des Gut-
es bis zum Betrage der Nachnahme zu
bezahlen, vorbehaltlich ihres Anspruchs
gegen den Empfänger.

(6) Die Eisenbahn kann einen Bar-
vorschuß gewähren, wenn er nach der
Messung der Versandstation durch die
Eisenbahn sicher gedeckt wird.

III. Barvorschüsse werden bis zur Höhe
von 20 Reichsmark für eine Sendung
gewährt, wenn sie nach der Messung
der Versandstation durch die Eisenbahn
sicher gedeckt wird.

Auf Güter, wofür nach § 72 EVO.
Vorauszahlung der Fracht verlangt
werden kann, und auf bahnlagerte
Güter werden keine Barvorschüsse
gewährt.

(7) Der Betrag der Nachnahmen
des etwa gewährten Barvorschusses
vom Absender in dem Frachtbrief an-
zugeben, hierfür vorgesehenen Stelle mit
Stempel einzutragen. Dieser Eintrag
auch bei einer Abweichung von dem
Eintrag in Ziffern maßgebend.

(8) Für die Belastung einer Sendung
mit Nachnahme oder mit Barvorschüssen
darf die Eisenbahn die tarifmäßige Ge-
bühr (Provision) erheben.

IV. Die Gebühr für Nachnahme, sowie
die Preise der Nachnahmebegleitscheine
und die Gebühren für ihre Ausfüllung
sind im Nebengebührenverzeichnis
(Teil I, Abteilung B) festgesetzt.

V. Bei Umbehandlung einer Sendung
oder bei Änderung der Bestimmungs-
station auf nachträgliche Verfügung
des Absenders wird die Nachnahme-
gebühr nicht nochmals erhoben.

Die Anlage V zum Deutschen Eisen-
bahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, mit
Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird
gestrichen.

Berlin, den 15. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.Deutsch-Ungarischer und Nordisch-
ungarischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926
werden im deutsch-ungarischen und
nordisch-ungarischen Güterverkehr Nach-
nahmen und Interessendeklaration nach
Maßgabe der Bestimmungen des Inter-
nationalen Übereinkommens über den
Eisenbahnfrachtverkehr unbeschränkt
zugelassen. Die besonderen Bestim-
mungen der einschlägigen Umbehandlungs-
tarife wurden geändert. Der nähere
Wortlaut sowie einige Namensänderungen
von Grenzübergangsstationen sind im
Reichsbahntarifanzeiger veröffentlicht.

München, den 17. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 39.

Berlin, den 30. September 1926.

LXVI. Jahrgang

Inhalt:

internationalen Güterwagenübereinkommen.

Werbebüro für den Güterverkehr.

Erweiterung der Morden-Erweiterung der y- und Südlondonbahn.

Recht der Eisenbahn auf Ersatz der Auslieferung eines Gutes an den Empfänger in Erfüllung der Zoll- und -vorschriften gemachten Ausnahmen.

Bedeutung der Randstaaten für den europäischen Transitverkehr.

Recht des Absenders bei der Verladung auf der Bestimmungsstation.

Arbeitszeit der Kursbücher.

richten.

Deutschland: Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung. — Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Sicherheitsdienst der Reichsbahn. — Ausfall des D-Zuges München-Paris im Winterfahrplan. — Eisenbahnkraftwagenverkehr. — Verein Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen u. Pri-

vateisenbahnen. — Mitropa, Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen A.-G. — Auslandsbesucher mit eigenen Kraftwagen in Deutschland.

Österreich: Mitteleuropäische Verkehrstagung in Wien. — Verkehrsstatistik der Österreichischen Bundesbahnen. — Psychotechnische Methoden im Bundesbahnbetriebe. — Österreichs Außenhandel im Juni 1926.

Übrige europäische Länder: Die Dänische Staatsbahn im Betriebsjahr 1925/26. — Bevorstehende Ermäßigung der Personentarife in Norwegen. — Neue schwedische Verkehrsordnung. — Erhebliche Verkürzung der Fahrzeit auf der Linie Stockholm-Göteborg. — Russische Wagenbestellungen im Auslande. — Zur Verstaatlichung der Privatbahnen in der Tschechoslowakei. — Die Marktprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn. — Die Bezahlung der rückständigen Ferdinands-Nordbahn-Annuitäten in der Tschechoslowakei.

— Neue elektrische Riesenlokomotiven der Lötschberg-Bahn. — Italienische Ein- und Ausfuhr. — Schlafwagenverkehr in Italien. — Eisenbahnpläne im Elsaß. — Anleihe der französischen Staatsbahnen. — Übergang der belgischen Staatsbahnen in Gesellschaftsbetrieb. — Die Aussichten der englischen Eisenbahnen. — Eisenbahn und Kraftwagen in Irland.

Fremde Erdteile: Kraftwagenverkehr der Südafrikanischen Eisenbahnen. — Verbesserungen bei den amerikanischen Eisenbahnen. — Lautsprecher im Verschlebedienst. — Die Dienstlaufbahn der Leiter amerikanischer Eisenbahnen. — Die Eisenbahnen von Argentinien.

Wasserverkehr.

Ausstellungen und Messen.

Allgemeines.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die internationalen Güterwagenübereinkommen¹⁾.

Von Dr. Simon, Berlin.

George Stephenson hat seine erste, 1825 eröffnete Eisenbahn von Darlington nach Stockton mit einer Spurweite von $4\frac{1}{2}$ = 1435 mm erbaut. Diese ist mit wenigen Ausnahmen allgemeine europäische Spur geworden, nicht ohne Kampf, aber im allgemeinen mit überraschender Schnelligkeit. In England waren zunächst sieben verschiedene Spurweiten im Gebrauch. Erst ein Gesetz von 1846 schrieb einheitlich das Maß 1435 mm vor. In Preußen beschäftigte sich das Staatsministerium schon 1837 mit der Frage, ob man dem Beispiel Stephensons folgen solle. Von militärischer Seite wurden Bedenken im Hinblick auf die Möglichkeit des Übergangs von einem Material feindlicher Staaten geltend gemacht. Die Entscheidung folgte aber den wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Das preußische Eisenbahngesetz von 1838 schrieb die 1435-mm-Spur vor. Dem preußischen Vorgehen folgten in kurzem Abstand die anderen deutschen Staaten, auch da, wo zunächst, wie der Strecke Mannheim-Basel, eine andere Spur gewählt worden war. Abweichungen, die einen Übergang des rollenden Materials von einer Bahn auf die andere unmöglich machten, wurden nur in Rußland, Spanien und Portugal durchgeführt. Für russische Sondervorgehen, das ein Maß von 1524 mm vorseh, scheinen mehr wirtschaftliche als militärische Gründe ausschlaggebend gewesen zu sein. Man glaubte, auf dieser breiten Spur leistungsfähigere und standfestere Lokomotiven verwenden lassen zu können. Eine noch größere Spurweite haben Spanien und Portugal, nämlich 1670 bis 1672 mm.

Aus dem „Jahrbuch für Eisenbahnwesen 1925/26“, Richard Schmidt, Druckerei und Verlags-A.-G., herausgegeben von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff, Berlin, und Reichsbahnrat Dr. Zeitler.

I. Geschichtliche Entwicklung des Wagenrechts in Europa und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Die Einheitsspur war, wie in Preußen schon 1837 richtig erkannt wurde, die wesentlichste Voraussetzung für einen Wechselverkehr zwischen den einzelnen Bahnnetzen, die sich in den vierziger und fünfziger Jahren in schneller Folge zunächst unabhängig voneinander entwickelten. Es wurde zuerst der Versuch gemacht, Güter nur auf den einzelnen Bahnnetzen zu befördern und sie der Nachbarbahn im Wege der Umladung zu übergeben. Die völlige Unwirtschaftlichkeit eines solchen Verfahrens und die praktische Unmöglichkeit seiner Durchführung führte aber schon bald zu Vereinbarungen über einen durchgehenden Wagenverkehr. Die ältesten Wagenübereinkommen reichen bis über das Jahr 1850 zurück. Sie wurden in dieser Zeit zwischen den Köln-Minden-Hannoverschen, Rheinisch-Belgischen, Französischen, Schlesisch-Österreichischen, Sächsisch-Böhmischen und einigen anderen Bahnen geschlossen. Schon die ersten Wagenübereinkommen gehen von der juristisch richtigen Erkenntnis aus, daß das Verkehren von Wagen einer Verwaltung auf den Strecken einer anderen Verwaltung als Sachmiete aufzufassen sei, freilich nicht im gewöhnlichen zivilrechtlichen Sinne, sondern als ein durch die Besonderheiten des Eisenbahnverkehrs bedingtes Mietverhältnis. Es ergab sich aus dieser Erwägung der Grundsatz, daß jede Bahn, deren Wagen auf fremden Strecken verkehren, hierfür von der benutzenden Bahn einen Mietzins erhalten müsse, einmal als Vergütung für die ihr zeitweilig entgehende Möglichkeit der Benutzung der Wagen auf dem eigenen Netz, sodann als Entschädigung für die Abnutzung der Wagen und Verzinsung des darin angelegten Kapitals für die Dauer des Verkehrs der Wagen auf den fremden

Linien, schließlich als Anreiz, einen dem Verkehrsaufkommen des eigenen Netzes entsprechenden Wagenpark zur Bedienung auch des Verkehrs nach fremden Strecken laufend vorrätig zu halten. Aus der Notwendigkeit, Vereinbarungen über die gegenseitige Wagenbenutzung zu treffen, ergab sich von vornherein auch das Erfordernis, einheitliche Bestimmungen über den Bau der Wagen als Voraussetzung für die Übernahme durch die anschließende Verwaltung, Benutzungsvorschriften für die Wagen und Abrechnungsvorschriften zu vereinbaren. Eine der ersten Aufgaben, die der im Jahre 1846 gegründete Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen übernahm, war daher die Frage der Schaffung eines einheitlichen Wagenrechts.

Im Jahre 1850 wurde ein „Übereinkommen zwischen den zum Deutschen Eisenbahnverein gehörenden Verwaltungen über den direkten Güterverkehr“ veröffentlicht, das schon den Grundsatz der Vermeidung der Umladung beim Übergang der Güter von einer Bahn auf die andere aussprach. Allerdings sollte es den benachbarten Bahnen überlassen bleiben, sich über die näheren Bedingungen des Überganges zu einigen. Einheitliche Bestimmungen in dieser Beziehung waren also nicht vorgesehen. Aber dieser erste Schritt führte bald zu der Erkenntnis, daß eine grundsätzliche Gleichheit der Bestimmungen für den Wagenübergang unentbehrlich sei. So entstanden 1855 die „Normalbestimmungen für die wechselseitige Wagenbenutzung im Bereich der dem Übereinkommen über den direkten Güterverkehr beigetretenen Eisenbahnverwaltungen“. Schon dieses sogenannte Wagenregulativ unterschied eine Zeitmiete als Verzinzung des Wagenkapitals, die sich also nach dem Zeitablauf bemessen mußte, und eine Laufmiete für die Abnutzung der Wagen entsprechend der Länge der von ihnen auf fremder Bahn durchlaufenen Strecken. Auch diese Bestimmungen schufen für die beteiligten Bahnen noch kein bindendes Recht. Die in den einzelnen Wagenübereinkommen festgesetzten Vereinbarungen behielten ihre Gültigkeit neben den „Normalbestimmungen“. Diese sahen zum erstenmal die grundsätzliche Zulassung der Rückbeladung von Wagen vor. Dagegen waren Weiterabfertigungen nicht zulässig. Strafbestimmungen für vertragswidrige Benutzung fremder Wagen enthielten die „Normalbestimmungen“ noch nicht. Zeitweilig müssen aber namhafte Mengen von Wagen den Eigentumsverwaltungen durch ihre Benutzung auf fremden Bahnen entzogen worden sein, denn Mitte der sechziger Jahre wurden im Verein Anträge auf Festsetzung von empfindlichen Bußen für mißbräuchliche Benutzung von Wagen gestellt. Diese Anträge fanden ihre Erledigung durch das „Regulativ für die gegenseitige Wagenbenutzung im Bereiche des „Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ von 1868. Es ist von Interesse, festzustellen, daß die Buße für übereinkommenswidrige Benutzung der Wagen damals, als eine große Anzahl kleinerer Verwaltungen mit eigenem Wagenpark einander gegenüberstanden, unter Ablehnung noch weitergehender Anträge höher bemessen wurde als heute. Sie betrug fünf Taler gegenüber zehn Reichsmark des jetzt geltenden Vereinswagenübereinkommens. Das „Regulativ“ von 1868 wurde für alle beteiligten Verwaltungen für verbindlich erklärt, jedoch blieben Sondervereinbarungen zulässig. Grundsätzlich gilt diese Regelung bis heute fort. Das „Regulativ“ brachte Erleichterungen für die Wagenbenutzung auf dem Rückwege und im Binnenverkehr fremder Bahnen sowie eine Regelung der gegenseitigen Wagenaushilfe. Es nahm ferner für sämtliche Vereinsbahnen eine zentrale Abrechnungsstelle in Aussicht. Die Einrichtung einer solchen ist jedoch in dem damals vorgesehenen Sinne nicht verwirklicht worden. Für die Preußisch-Hessischen Staatsbahnen wurde die ursprünglich am Sitz der Direktion Erfurt errichtete und sodann mit dem Wagenabrechnungsbureau in Magdeburg vereinigte „Zentralwagenkontrolle“ als gemeinsame Abrechnungsstelle geschaffen. Sie ist seit 1911 als „Hauptausgleich für Wagenmieten“ in das Eisenbahnzentralamt Berlin (Hauptwagenamt) verlegt worden.

Die Reichsverfassung von 1871 sah zwar im VII. Abschnitt die Verpflichtung der Bundesregierungen vor, die deutschen Eisenbahnen wie ein einheitliches Netz zu verwalten, jedoch sollte die

Schaffung von Reichseisenbahnen, trotzdem Bismarck sich haltig dafür eingesetzt hat, noch für ein halbes Jahrhundert unerfüllter Plan bleiben. Daher waren auch nach 1871 keine Vereinbarungen für den innerdeutschen Verkehr notwendig, denen die Entwicklung des Vereinswagenrechts Rechnung zu tragen hatte. Das Regulativ von 1873 brachte dementsprechend eine Reihe Neuerungen. Es bezog sich auch auf Personenwagen, erweiterte die Vorschriften über die Benutzung von zurückkehrenden Wagen, indem es Bedingungen für deren Ablenkung zur Gewinnung von Rückladung und Umwegvorschriften festsetzte und führte insbesondere die Verpflichtung aller befördernden Verwaltungen zur Durchführung von Wagen bis zur Bestimmungsortstation durch. Die Umladung war wie auch heute in bestimmten umschriebenen Fällen zulässig. Das System der Umladungszettel zur Kontrolle der auf fremde Bahnen übergehenden Wagen wurde geschaffen, die Verpflichtung der Nachbarbahnen zur Übernahme von Wagen innerhalb bestimmter Zeitgrenzen festgelegt.

Im Jahre 1889 erhielt das Vereinsregulativ die noch bestehende Bezeichnung Vereinswagenübereinkommen (VU). Für Streitigkeiten, die sich aus der Wagenbenutzung ergaben, wurde der Vereinsausschuß für Angelegenheiten der gegenseitigen Wagenbenutzung für zuständig erklärt, der solche Streitfragen unter Ausschluß des Rechtsweges zu entscheiden hat.

Das Vereinswagenrecht galt, für die außerhalb des Vereins stehenden Verwaltungen als Vertragsrecht, in der letzten Zeit vor dem Weltkriege für Deutschland, Österreich-Ungarn, die Niederlande, Luxemburg, Rumänien, die Warschau-Wiener und die Belgischen Bahnen, ferner für Dänemark und Schweden sowie zeitweilig für die Schweiz.

Eine über die Wagenübereinkommen weit hinausgehende gemeinschaftliche Benutzung des Wagenparks mehrerer Verwaltungen eines Landes wurde, auch zugunsten fremder Verwaltungen, denen die Rückleitung und Rückbenutzung der Wagen dadurch erleichtert wurde, durch den Preußischen Staatsbahnenverband (Preußisch-Hessische Staatsbahnen, Reichseisenbahnen, Oldenburgische und Mecklenburgische Staatsbahnen) 1881, den Deutschen Staatsbahnwagenverband 1909, außerdem den vorgenannten die Bayerischen, Sächsischen, Württembergischen und Badischen Staatseisenbahnen beitraten, und schließlich durch den Schweizerischen Wagenverband 1884 geschaffen. Es war nach dem oben Ausgeführten selbstverständlich, daß für den Verkehr mit den übrigen europäischen Bahnen sich ein Bedürfnis herausstellen mußte, ähnliche wagenrechtliche Bestimmungen einheitlich für größere Verbände zu schaffen. So entstand das „Internationale Wagenreglement“ und das „Deutsche Italienische Wagenregulativ“ von 1894. Dem Deutsch-Italienischen Wagenverbande gehörten die Italienischen Bahnen, Schweizer Bahnen, die Belgischen Staatsbahnen und der größte Teil der Bahnen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen an. Das Regulativ stimmte im wesentlichen mit dem Vereinswagenrecht überein. Unterschiede von Belang blieben hinsichtlich der Benutzungsfristen für Wagen bestehen. Diese waren wiederum noch andere in dem „Reglement für die Benutzung des Fahrmaterials (Internationalen Wagenreglement)“, das von dem 1876 gegründeten „Internationalen Verband zum gegenseitigen Austausch der Wagen“ vereinbart wurde. Das Reglement galt auch für Personen- und Gepäckwagen. Zugleich wurde ein „Technisches Reglement für die gegenseitige Zulassung von Fahrzeugen und die Haftpflicht für Beschädigungen zwischen den Verwaltungen des internationalen Verbandes“ geschaffen. In diesen Verbänden gehörten die Belgischen, die Dänischen Staatsbahnen, die Französische Nordbahn und die meisten Bahnen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, sowie für das „Technische Reglement“ die Französische Ostbahn an.

Von bestimmender Bedeutung wurden die 1886 von einer internationalen Eisenbahnkonferenz in Bern geschaffenen „Bestimmungen über die technische Einheit im Eisenbahnwesen“. Diese mußten für alle Wagenübereinkommen für die Folge ein

ntlichen Bestandteil bilden. 1908 wurden sie in neuer
ung herausgegeben; gegenwärtig werden sie einer erneuten
prüfung unterzogen.

s „Übereinkommen betreffs die Behandlung der Güterwagen
sterreichisch-ungarisch-schweizerisch-französischen Ver-
von 1890 beruhte auf dem Vereinswagenübereinkommen.
s hat ferner wesentlichen Einfluß gehabt auf das Wagen-
übereinkommen der nordischen Bahnen von 1891, die sich zu
nordischen Wagenverband zusammengeschlossen hatten.
er bestand zwischen den Reichseisenbahnen Elsaß-Lothrin-
und der anschließenden Französischen Ostbahn eine be-
re Konvention, nach der die übergehenden Wagen stets als
e der zuführenden Verwaltung galten, so daß diese beiden
en sich gegenseitig Wagen aller hintergelegenen Bahnen
geben konnten.

Rußland wurde 1889 das „Übereinkommen über die gegen-
e Benutzung der Güterwagen für alle russischen Bahnen“
affen. Das russische Wagenrecht beruht auf dem Natural-
recht. Die beteiligten Bahnen müssen für jeden beladen
übergehenden Wagen einen beladenen oder leeren Wagen im
Austausch zurückgeben, widrigenfalls hohe Vertragsstrafen
(Belastung für je 24 Stunden) zu zahlen sind. Die auf diese Weise
eine fremde Bahn übergehenden Wagen gelten als Wagen
der Verwaltung und dürfen von ihr beliebig benutzt werden.
Bei Ablauf der auf drei Jahre bemessenen Untersuchungs-
frist müssen die Wagen der Heimatbahn zurückgegeben werden.
Spezialwagen (Wagen mit besonderen Einrichtungen, wie
Kesselwagen) kannte das russische Wagenrecht die
Pflicht zur Rückgabe, eine dem westeuropäischen Wagenrecht
entsprechende Verpflichtung zur beschleunigten Rückgabe des ein-
zelnen Wagens.

r den Wechselverkehr zwischen Rußland und Deutschland
e zur Überwindung des Spurunterschiedes ein Wagenpark
etwa 1500 sogenannten Breitspurer-Wagen geschaffen, von
die kleinere Hälfte Deutschland, die größere Rußland ge-
ben und die von einer Spur auf Achsen der anderen Spur mit
von Umsetzgruben gebracht werden konnten. Für den Ver-
dieser Wagen wurde 1906 ein besonderes, im wesentlichen
dem Grundsatz des russischen Wagenrechts beruhendes Ab-
kommen, das Breitspurer-Abkommen, geschlossen.

r die englischen Bahnen ergab sich schon sehr früh die Not-
wendigkeit, eine Vereinbarung über die gegenseitige Wagen-
benutzung und den Ausgleich der hierfür zu zahlenden Ver-
gütungen zu treffen. Diese Arbeiten besorgte das Londoner
„way clearing house“, das schon 1842 gegründet wurde und
das Recht verliehen erhielt, alle in seinen Bereich fallen-
den Streitigkeiten der englischen, schottischen und teilweise auch
der anderen Bahnen unter Ausschluß des Rechtsweges zu ent-
scheiden. Das clearing house hat auch einheitliche Vorschriften
für den Betriebsdienst aufgestellt und Entscheidungen über
Streitigkeiten wegen Beschädigung des Betriebsmaterials ge-
fassen.

außereuropäischen Auslande machte sich das Erfordernis
Vereinbarungen über Wagenbau und Wagenausgleich vor
auf dem weiten Gebiet der nordamerikanischen Bahnen
gelt. Zwei Vereine haben dort ausschlaggebende Bedeutung
erlangt, zunächst die „American railway association“ von 1891,
etwa dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen gleich-
gestellt und aus der 1883 geschaffenen „General time asso-
ciation“ zur Schaffung einer Einheitszeit hervorgegangen ist. Sie
besteht in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Kanada und
etwa weit über 300 Eisenbahnverwaltungen. Ein besonderer
Schutz des Vereins regelt die gegenseitige Wagenbenutzung.
In Fachkreisen vielgelesene „railway age gazette“ berichtet
regelmäßig über die Vereinstätigkeit. Der zweite Verein ist
die „master car builders association“, der 1882 gegründete Ver-
band der Wagenbauer. Die von ihm getroffenen Bestimmungen
über Durchgang, Instandhaltung und Ausbesserung der Güter-
wagen für den Durchgangsverkehr gelten für alle größeren
Bahnen der Vereinigten Staaten.

Die Notwendigkeit, internationale Vereinbarungen über den
Güterwagenverkehr zu besitzen, führte nach dem Weltkriege
schon im Jahre 1919 dazu, daß die Italienischen Staatsbahnen eine
internationale Sitzung nach Rom einberiefen, um über die
Schaffung eines neuen internationalen Wagenrechts Beschluß zu
fassen. Die Beratungen, die unter Beteiligung Italiens, Frank-
reichs, der Schweiz, Belgiens, der Tschechoslowakei und Öster-
reichs, dagegen ohne Beteiligung der deutschen Bahnen statt-
fanden, führten zu dem grundsätzlichen Beschluß, ein in einigen
Punkten von den früheren internationalen Abkommen wesent-
lich abweichendes Wagenrecht zu schaffen. In Aussicht ge-
nommen wurde in dieser Beziehung eine Einheitszeitmiets, sowie
der Grundsatz, daß nur schwerste Beschädigungen auf Kosten
der benutzenden Verwaltung beseitigt werden sollten. Kosten-
erstattung sollte nur in den Fällen stattfinden, in denen die Be-
schädigungen mehr als 25 % des Inventarwerts der beschädigten
Wagen betragen würden, während alle kleineren Schäden von
der Heimatbahn unentgeltlich ausgebessert werden sollten.
Dieser letztere Grundsatz war vom Deutsch-Italienischen Wa-
genregulativ in der Fassung von 1914 zuerst ausgesprochen
worden. Die Wagenmiets sollte nach einem von der Versamm-
lung angenommenen Vorschlag der Elsaß-Lothringischen Eisen-
bahnen durch Probeermittlungen für eine Durchschnittsbe-
nutzungsfrist einheitlich festgestellt werden. Es wurden Lauf-
fristen nach der Länge der durchlaufenen Strecke und Stations-
fristen für Ent- und Wiederbeladung und Erledigung der Ver-
zollung festgesetzt, ferner Zuschlagsfristen für Reparaturen
usw. Das neue Übereinkommen sollte sich auch auf Personen-
wagen erstrecken. Der Vorsitz in dem neuen Wagenverbande
wurde der Schweiz angeboten.

Der in Rom grundsätzlich beschlossene neue Wagenverband
trat jedoch erst im April 1921 in Stresa zu seiner ersten grund-
legenden Sitzung zusammen. An der Versammlung nahm dieses
Mal auch Deutschland teil. Der Verband legte in dieser Kon-
ferenz seine Satzungen fest und vereinbarte nach eingehenden
Beratungen das „Übereinkommen für die gegenseitige Benutzung
der Güterwagen im internationalen Verkehr“ (RIV = Règle-
ment international des wagons). Man ging hierbei Wege, die
von den Beschlüssen der Konferenz in Rom von 1919 zum Teil
abwichen, so insbesondere in der Frage der Wagenmieten.
Während man in Rom eine pauschale Abrechnung auf Grund
ermittelter Durchschnittsaufenthalte für möglich hielt, kam man
nunmehr auf die Einzelabrechnung über jeden Wagen zurück,
die in den Wagenübereinkommen der Vorkriegszeit die Regel
gebildet hatte. Dagegen entschied man sich für eine gestaffelte
Wagenmiets, gab also das in den früheren Übereinkommen meist
verbreitete System der Berechnung besonderer Zeit- und Lauf-
mieten auf. Durch die Staffelung der Mietsätze für längere Be-
nutzung der Wagen sollte eine beschleunigte Rückgabe fremder
Wagen erreicht werden ohne die umständlichen Berechnungen,
die das frühere Verfahren notwendig machte. Der Grundsatz
der Haftung nur für schwere Schäden ging in das neue Über-
einkommen über.

Man war sich klar darüber, daß dieses Übereinkommen wegen
seiner grundsätzlichen Neuerungen und in Ansehung der durch
den Weltkrieg geschaffenen veränderten Verhältnisse zwar dem
Wagenaustausch für die nächste Zeit zugrunde zu legen sei,
jedoch nur den Wert des Versuchs einer großzügigen Lösung
dieser schwierigen Fragen haben könne. Es wurde daher in
Aussicht genommen, die Versuchszeit auf drei Jahre zu be-
messen und dann das Übereinkommen einer eingehenden Nach-
prüfung zu unterziehen. Diese hat im Jahre 1924 in zwei
arbeitsreichen Sitzungen des Ausschusses des Verbandes und
sodann der Vollversammlung im März in Vevey und im Juni in
Perugia stattgefunden. Das Ergebnis der Beratungen ist das
am 1. Januar 1925 in Kraft getretene neue Übereinkommen,
welches das alte von 1921 aufhebt und für einen Zeitraum von
fünf Jahren unabänderliches Recht zwischen den beteiligten
Verwaltungen schaffen soll.

In den 1924 ebenfalls neu aufgestellten und wesentlich er-
weiterten Satzungen des Verbandes ist neben den Bestimmungen

über die Mitgliedschaft und die Zuständigkeit der Verbandsorgane die Ermächtigung des Verbandsausschusses zu schiedsrichterlichen Entscheidungen, in Angelegenheiten der gegenseitigen Wagenbenutzung unter Ausschluß des Rechtsweges, neu und von großer Bedeutung.

Neben diesem internationalen Verbandsverbanden nahmen nach dem Weltkriege auch die im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen verbliebenen Verwaltungen Deutschlands, Österreichs, Ungarns und der Niederlande die Arbeiten zu einer den veränderten Verhältnissen entsprechenden Abänderung des Vereinswagenübereinkommens auf. Sie führten zu dem vom 1. Januar 1922 ab geltenden Vereinswagenübereinkommen. Auch in diesem Kreise ging man davon aus, daß die neue Zeit den Verwaltungen die Pflicht auferlege, Ersparnisse zu machen, wo immer solche möglich sind, und entschloß sich zu gewissen Vereinfachungen, die im wesentlichen in derselben Richtung lagen wie die Beschlüsse des RIV-Verbandes. Man war sich auch hier darüber klar, daß die neu beschrittenen Wege eine baldige Nachprüfung der Bewährung des Übereinkommens erforderten, und beschloß daher, dessen Neubearbeitung schon in zwei Jahren, also im

Jahre 1923, vorzunehmen. Das auf Grund der Erfahrung dieser Versuchszeit zum 1. Februar 1924 nach eingehenden Beratungen, die in Villach, Blankenburg (Harz) und Wildbad im Jahre 1923 stattfanden, erstellte neue Vereinswagenübereinkommen sah eine große Anzahl grundlegender Änderungen vor allem auch eine Neuordnung des gesamten Stoffes. Nachdem dann der RIV-Verband im Jahre 1924 das RIV in neuer Fassung beschlossen hatte, wobei die Beschlüsse des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen besonders hinsichtlich der Anordnung des Stoffes, aber auch in sachlicher Beziehung, wesentlichem Einfluß waren, ergab sich für den Verein umgekehrt die Notwendigkeit, das Vereinswagenübereinkommen äußerlich nach Möglichkeit dem neuen RIV anzupassen, um die Dienststellen, die mit beiden Übereinkommen zu arbeiten hatten, nicht bei der Durchführung derselben vor unmögliche Aufgaben zu stellen. Das Ergebnis der hierauf bezüglichen Sitzungen in Bad Tölz, Balatonfüred und Altona im Laufe des Jahres 1924 war das mit dem 1. Januar 1925 in Kraft getretene Vereinswagenübereinkommen.

(Schluß folgt.)

Das Werbebüro für den Güterverkehr.

Von Reichsbahnoberrat Tramnitz, Leiter des Werbebüros.

Deutschland ist durch seine geographische Lage das begünstigste Durchfuhrland. Die Einrichtungen seiner Eisenbahnen und Häfen sind vorbildlich. Dank dieser Vorzüge müßte es der unbestrittene Vermittler des gesamten Durchgangsverkehrs seiner unmittelbaren und mittelbaren Nachbarländer sein. Deutschland war es vor dem Weltkriege, solange die Beförderungswege der Güter durch die Tarifverbände nach dem Grundsatz des kürzesten Weges festgelegt wurden und ein Wettbewerb zwischen den Eisenbahnen der einzelnen Länder nicht stattfand. Der gleiche Zustand dauerte auch noch an, solange die Inflation nach dem unglücklichen Kriegsausgange das deutsche Geld entwertete. Als dann aber unsere Valuta gesundete, suchte sich der Durchgangsverkehr den Weg über die valutaschwächeren Länder. Deutschland wurde umfahren. Die Verkehrsunternehmen der Nachbarländer förderten die Abwanderung von Deutschland durch weitgehende Wettbewerbsmaßnahmen.

Direkte Tarife konnten wegen der Valutaschwankungen einzelner Länder zunächst nicht erstellt werden. Der Frachtrechnung wurden daher die Binnentarife der am Transport beteiligten Eisenbahnen zugrunde gelegt. Der Spediteur, der den internationalen Güterverkehr fast ausschließlich besorgte, ermittelte für seine Kunden den frachtgünstigsten Weg, ohne sich durch nationale Empfindungen beeinflussen zu lassen. Der Verfrachter selbst bevorzugte natürlich den tarifikundigsten Spediteur, um die Transportkosten so niedrig als möglich zu halten. Die Fracht ist bei langen Reisewegen der Güter — abgesehen von sehr hochwertiger Ware — für die Preisbildung von Bedeutung. Auf dem Weltmarkte kann sich aber nur höchste Qualitätsware bei billigsten Preisen behaupten.

Die Verkehrsabwanderung führte, namentlich bei Wagenladungsgütern, zu empfindlichen Einnahmeverlusten, die sich bei längerem Fortbestehen zum Nachteil der deutschen Wirtschaft auswirken mußten. Die Nichtaufbringung der drückenden Reparationslasten durch die Reichsbahn hätte einen andern Ausgleich zur Folge gehabt. Erschwerend fiel ins Gewicht, daß infolge schlechter Wirtschaftslage auch der allgemeine Verkehr dauernd schwach blieb. Unter diesen Umständen durfte nichts unversucht gelassen werden, um die Einnahmen aus dem verlorenen Durchgangsverkehr zurückzugewinnen.

Als Werbemittel kommen in Betracht:

1. Die Annäherung der deutschen Fracht an die der Wettbewerbslinien,
2. die schnelle und zuverlässige Verkehrsbedienung.

An dem Verkehr von Ausland zu Ausland sind in erheblichem Maße Spediteure und Außenhandeltreibende beteiligt, deren Stammhäuser sich in Berlin befinden. Ebenso sind zahlreiche Agenten in Berlin ansässig, die den Lauf großer Durchfuhrtransporte beeinflussen. Die Sendungen dieser Interessen für Deutschland zu gewinnen oder zu erhalten, ist die Aufgabe des Werbebüros für den Güterverkehr.

Das Werbebüro nimmt die persönliche Fühlung mit den Betracht kommenden Außenhandeltreibenden auf und sorgt dafür, daß die angeknüpften guten Beziehungen dauernd erhalten bleiben. Es sucht also seine Kunden auf und wartet nicht, daß sie zu ihm kommen. Abgesehen von Sonderfällen erstreckt sich die Verkehrswerbung auf den Massenverkehr oder zumindest auf Wagenladungen, die in bestimmten Zeiträumen regelmäßig befördert werden. Das Werbebüro arbeitet hierbei unmittelbar nach den Weisungen der Hauptverwaltung. Angegliedert ist dem Eisenbahn-Zentralamt.

Wird für die Rückgewinnung des Durchgangsverkehrs ein Frachtausgleich notwendig, so benutzt das Werbebüro zur Nachrichtung der geschäftsführenden Tarifverwaltung insbesondere Vordruck, der überflüssiges und unübersichtliches Schreibwerk vermeidet und zeitraubende Rückfragen erspart. In ihm befinden sich neben den Spalten für die genaue Adresse des Antragstellers und für die Güterart auch Spalten für die vom Absender garantierten Gütermengen. Weiter sind Spalten für die Transportkosten auf den Wettbewerbs- und den deutschen Wegen vorgesehen. Das Werbebüro ermittelt oder prüft die vom Antragsteller angegebenen Transportkostenberechnungen und gibt den vollständig ausgefüllten Vordruck an die zuständige, geschäftsführende Tarifverwaltung mit der Bitte um Bearbeitung weiter.

Die gesamten tarifarischen Gegenmaßnahmen der Deutschen Reichsbahn finden sich wieder in den Durchfuhrausnahmetarifen. Diese Tarife übernehmen lediglich die ausländischen Wettbewerbsfrachten, in keinem Falle unterbieten sie die deutschen Wege zu den Sätzen befördert, die auch bei Umfahrung Deutschlands erreicht werden. Um jede Schädigung der heimischen Industrie und des Handels zu vermeiden, werden sämtliche Anträge der Auslandsagenturen und des Werbebüros ausnahmslos durch die zuständige, geschäftsführende Tarifverwaltung bearbeitet, die beurteilen kann — nötigenfalls im Einnehmen mit den Wirtschaftsverbänden — ob die beantragte Ermäßigung zu irgend welchen Nachteilen führt. Es ergibt sich

us, daß die Reichsbahn trotz schwierigster Verhältnisse ist, den von ihr verlangten Ertrag herauszuwirtschaften. Wahrung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft. Wenn werden die Durchfuhrtarife immer wieder angehen mit dem Hinweise, daß sie die deutsche Wirtschaft schädigen, und daß zumindest die gleichen Frachtsätze auch für deutsche Ausfuhrsendungen gewährt werden müßten. an dieser Stelle ist deshalb kurz auf diese unrichtigen Urteilungen einzugehen.

Die Durchfuhrtarife verfolgen zunächst den Zweck, den Zustand vor dem Kriege wieder herbeizuführen, wo durch gegenseitige Vereinbarungen der gesamte Durchgangsverkehr geaufgeteilt und damit der Wettbewerb fast gänzlich ausaltet war. Des weiteren ist die frachtgünstigere Behandlung der Durchfuhrsensendungen gegenüber den Binnentransporten aus nicht neu. Auch in den früheren internationalen Tarifen wurden für die Durchgangsverwaltungen nur die Streckensätze eingestellt. Maßgebend hierfür war die erte Arbeitsleistung der Anfangs- und Endverwaltung durchfahren und Bereitstellen des leeren Wagens, erhöhte Rangleistungen usw., während die Durchgangsverwaltungen lediglich das Gut von Grenze zu Grenze führen. Nicht aufrechten kann schließlich die Behauptung werden, daß die Frachtkosten in allen Fällen für die Festsetzung des Verkaufspreises ausschlaggebend sind. Das Gut des ausländischen Verkäufers wird lediglich zu den Sätzen befördert, die auch bei Benutzung des deutschen Eisenbahnnetzes erreichbar sind. Ehe die Sendung die deutsche Grenze erreicht, ist sie schon mit einer mehr oder minder beträchtlichen Vorracht belastet. Hier auch an die erheblichen Unterschiede zwischen Erzeuger- und Händlerpreis bei den wichtigsten Nahrungsmitteln erinnert. Trotz denkbar billigster Frachten beträgt beispielsweise der Erzeugerpreis für einen Zentner Kartoffeln 70 Pf., Verkaufspreis dagegen 4 RM. Fest steht, daß die Aufhebung der Durchfuhrtaufnahmetarife der deutschen Wirtschaft keinen Fall Vorteile bringen würde. Sie würde dagegen den Überseeschiffahrt und damit den deutschen Handel schwer

schädigen, denn der Durchfuhrverkehr umfaßt auch den recht erheblichen Verkehr über deutsche Nord- und Ostseehäfen.

Das vorerwähnte zweite Werbemittel zur Rückgewinnung des Auslandsverkehrs ist die schnelle und zuverlässige Verkehrsbedienung auf deutschen Strecken. Zur Bekanntgabe der günstigsten Beförderungsgelegenheiten sind Werbeblätter, bildliche Darstellungen und das Güterkursbuch herausgegeben worden. In neuester Zeit werden auch unter Mitwirkung des Werbebüros interessante Verkehrsfilme gedreht, die die schnelle und sorgsame Behandlung der Güter auf der Deutschen Reichsbahn zeigen. Das Werbebüro nimmt von seinen Kunden auch Klagen über langsame Beförderung, ungünstige Zuganschlüsse, verzögerte Zollabfertigung und dergl. in jeder Form entgegen und sorgt für Beseitigung der Unregelmäßigkeiten durch sofortiges Benehmen mit der zuständigen Reichsbahndirektion.

Das junge Büro sollte sich aus sich selbst heraus entwickeln und seine Daseinsberechtigung nachweisen. Infolgedessen hat es auch bis jetzt — abgesehen von einer Schreibkraft — mit den im Dezernat des Büroleiters bereits vorhandenen drei Arbeitskräften auskommen müssen. Es hat seine Tätigkeit im Oktober vorigen Jahres aufgenommen. Bis zum 31. Dezember 1925 wurden für etwa 180 Güterarten Anträge auf Gewährung von Frachtermäßigungen behandelt. Unter anderem waren es Automobile von Frankreich nach den nordischen Ländern, Butter von Rußland nach der Schweiz, Garn von England nach Jugoslawien, Getreide von Rumänien nach der Schweiz, Rohkupfer von Amerika nach Österreich, Sammelgut von England nach Rumänien, Wolle von Belgien und Frankreich nach Polen, Zucker von der Tschechoslowakei nach Amerika.

Das Werbebüro betrachtet sich als Verkehrszubringer und damit als Helfer der Reichsbahndirektionen, deren Pflicht es sein muß, das aufstrebende Büro in jeder Weise zu unterstützen. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf die großzügige Unterstützung der Reichsbahndirektionen näher einzugehen. Dem Eingeweihten ist sie bekannt.

Eröffnung der Morden-Erweiterung der City- und Südlondonbahn

Nr. 15 auf Seite 404 des I. d. Jahrg. d. Ztg. ist berichtet, daß bei der Eröffnungsfeier des Hermannplatz-Bahnhofes und der anschließenden Neuköllner Strecke der Berliner Nordsüdbahn auch Vertreter der Verkehrsunternehmungen teilgenommen haben, zu der Londoner „Underground“-Gruppe vereinigt sind. Es umfaßt bekanntlich das umfangreiche Netz der elektrischen Metropolitandistriktbahn, nahezu die Gesamtheit der „Röhrenbahnen“ — tubes — bekannten Tiefbahnen, das gesamte Straßenbahnwesen, mehrere Straßenbahnbetriebsgesellschaften und ferner an einer in Walthamstow gelegenen Bauanstalt für Kraftfahrzeuge beteiligt, die insbesondere Omnibusse herstellt. Repräsentant der Tatkraft, Geschicklichkeit und Ausdauer, den glänzenden Aufstieg und den Zusammenschluß der beteiligten Unternehmungen zustande gebracht und das Londoner Verkehrswesen in seinen mannigfaltigen Formen maßgebend beeinflusst haben, ist Lord Ashfield, dessen bahnbrechende Tätigkeit im Londoner Verkehrsleben wir auch in Deutschland aufmerksam verfolgt haben. Wir kennen die große und doch besonnene Art, wie er das gewaltige Werk zustande brachte, die gewinnende heitere Lebenswürdigkeit, mit der er sich überall Freunde schafft, wir wissen, wie in ihm sich eine ungewöhnliche Arbeitskraft mit der Fähigkeit verbindet, hervorragende Mitarbeiter heranzuziehen, — mit denen von Anfang seines Wirkens in fruchtbringendem sachlichem Meinungsaustausch und in den freundschaftlichsten persönlichen Beziehungen zu stehen, ich mir als Vorzug anrechnen darf. Unter den großen Aufgaben, die die Gruppe der Untergrundbahngesellschaften seit 1918 mit einem Kostenaufwande von rund

13 Mill. £ (260 Mill. GM) durchgeführt hat, und deren Abschluß noch etwa 2,4 Mill. £ (48 Mill. GM) erfordern wird, war die bedeutendste der Umbau der City- und Südlondonbahn, deren Profil von 3,2 auf 3,56 m Röhrendurchmesser und damit auf die gleiche Weite gebracht wurde, wie sie die Bakerloo-, Hampstead- und Piccadilly-Tiefbahnen aufweisen. Diesem Schritte folgte die Verschweißung der City- und Südlondonbahn mit der Hampstead-Tiefbahn derart, daß beide Bahnen nunmehr ein einheitlich betriebenes Ganzes bilden. Das vereinigte Unternehmen — zu vergleichen die beistehende Abbildung — besteht aus einer innerstädtischen Schleife, an die sich im Norden bei Euston die beiden Linienzweige nach Edgware und Highgate, im Süden bei Kennington die Linie nach Morden anschließen. Die letzten Glieder in diesem neu geformten Betriebsnetz sind die in der beigelegten Skizze punktiert angezeichnete Strecke von Charing Cross nach Kennington und die Erweiterung von Clapham Common nach Morden. Eine nach Westen ausholende Verbindung zwischen Euston und Camden Town ist vor kurzem in Betrieb gesetzt.

Die rund 9 Kilometer lange Strecke Clapham Common-Morden wurde am 13. September d. J. feierlich eröffnet. Die Verbindung zwischen Charing Cross und Kennington steht vor der Vollendung; nach ihrer Fertigstellung werden Züge in mannigfachster Abstufung vom Morden-Zweig über die westliche Seite der Innenschleife (Charing Cross) nach Highgate und über die östliche (Bank) nach Edgware und umgekehrt geführt werden. Die Morden-Erweiterungslinie ist mit einem unter staatlicher Zinsgarantie ausge-


gebenen Schuldverschreibungskapital von rd. 5 Mill. £ (100 Mill. Goldmark) fast durchweg als tiefliegende Röhrenbahn hergestellt, die über eine Unterpflasterbahnstrecke in die im offenen Gelände angelegte Station Morden ausläuft.

Die Eröffnung der Linie fand entsprechend ihrer Bedeutung mit besonderer Feierlichkeit statt. Auf Grund der persönlichen Beziehungen zwischen den englischen Fachleuten der Untergrundgruppe und den leitenden Persönlichkeiten der Berliner und Hamburger Verkehrsunternehmen waren zu der Feier Vertreter der Reichsbahn, der Berliner und Hamburger Hoch- und Untergrundbahngesellschaften und der Berliner Nordsüdbahngesellschaft, der Berliner Straßenbahn-Betriebsgesellschaft sowie der Berliner Omnibusgesellschaft eingeladen, von denen von seiten der Berliner Unternehmungen die Direktoren Pavel (Hochbahn), Lüdke (Straßenbahn), Kaufmann (Omnibus), von

von Mr. Barber, dem Commercial Manager der sämtlichen einigten Unternehmungen, zu begrüßen wünschte. Nachdem der Unterzeichnete den Dank der Geladenen und deren Wünsche zu dem festlichen Anlaß ausgesprochen hatte, entsand sich eine anregende Unterhaltung über großstädtische Verkehrsfragen, in denen vom Unterzeichneten die Berliner Verkehrshältnisse, vom Direktor Stein die Hamburger Verkehrsverhältnisse in ihren wesentlichen wirtschaftlichen und politischen senszügen dargelegt wurden. Lord Ashfield gab seiner Genugtuung über die zwischen den Londoner, Berliner und Hamburger Fachleuten bestehenden Fühlungen Ausdruck, beiden Teilen zum Vorteil gereichen müßten und wies auf Anregungen hin, die seine Herren bei ihren Besuchen in Berlin und Hamburg erfahren hätten. Die aus seinen Worten klingende Anerkennung gab dann dem Unterzeichneten Anlaß, seinen dank der befruchtenden Anregungen und tätigen Beihilfe zu denken, die die Deutschen den Londoner Unternehmungen danken.

Einer der neuen Omnibusse, die bestimmt sind, in Morden die neuen Untergrundbahn den Verkehr zuzubringen, führte die deutschen Gäste nach dem Clapham South Bahnhof der neuen Erweiterungslinie, wo der Staatssekretär des Verkehrsministeriums Oberstleutnant Moore-Brabazon, mit einem für den Zweck gerichteten kleinen Stellhebel das Ausfahrtsignal nach Morden freigab und dann mit einem ihm von Lord Ashfield überhändigten silbernen Schalter selbst den Eröffnungszug steuerte, der zahlreiche geladenen Gäste nach Morden führte. Hier war der mit grün-weißen Zeltbahnen festlich geschmückten Wagen mit Teppichen ausgelegten geräumigen Wagenhalle für 600 Teilnehmer an blumengeschmückten Tischen unter dem Vorsitz von Lord Ashfield das Lunch vorbereitet, nach dessen Abschluß, dem Trinkspruch auf den König folgend, Herr Moore-Brabazon die Bahngesellschaft feierte. Die neue Linie sei ein Vorläufer für künftige Vorortserweiterungen, der Röhrenbahnen gewissermaßen eine Probestrecke — test tube —, der sich hoffentlich weitere Röhrenbahnen gleicher Art, namentlich in nordöstlicher Richtung, folgen müßten. Es versteht sich von selbst, daß, wenn der Verkehr beschleunigt werden sollte, die Bevölkerung von den Straßen fortgebracht und auf Straßen freie unabhängige Wege verwiesen werden müsse. Er möge nicht gerade einem Luftverkehr das Wort reden, aber er würde Hochbahnen wie in Amerika könne er nicht empfehlen. Für die Entlastung der Straßen seien vielmehr die Untergrundbahnen die geeigneten Transportmittel. Es sei erwiesen, daß mit der Zunahme des Straßenverkehrs die Fahrgeschwindigkeit abnehme, die heute in den Londoner Straßen im Mittel nur 13 km in den Tiefbahnen dagegen etwa 30 km in der Stunde betrage. Die ihm von Verkehrsleuten vorgelegte Frage, ob nicht die Regierung für den Bau weiterer Röhrenbahnen Geldbeihilfen aussicht stellen könne, müsse er dahin beantworten, daß er die Verwendung allgemeiner Steueraufkommen für die Verkehrszwecke einzelner Städte nicht für gerechtfertigt halte. Er glaube auf das Verkehrswesen weiter eingehend, nicht an ungehinderten Wettbewerb. Straßen- und Röhrenbahnen suchten zur Zeit einander umzubringen (to cut one another's throat). Wenn das Verkehrsproblem künftig notwendigerweise als ein einheitliches angesehen werde, und die Unternehmungen einander helfen würden statt sich gegenseitig zu vernichten, so sei nach seiner Ansicht nicht nur für die Tiefbahnen und Omnibusse, sondern auch für die Straßenbahnen Raum.

In seiner Er widerungsrede führte Lord Ashfield aus, daß die jetzige Röhrenbahn-Erweiterung einen Kapitalaufwand von 5 Mill. £ (100 Mill. GM) erfordert habe. Im ganzen seien in den Londoner Verkehrsunternehmen 125 Mill. £ (2,5 Milliarden GM) festgelegt, und davon stellen 82 Mill. £ (1,64 Milliarden GM) den Anteil der Untergrundbahngesellschaften dar. Um die jetzige Erweiterung zu rechtfertigen, müßten die Gesellschaften im Jahre nicht weniger als 14 Mill. Personen auf die Bahn befördern. Die Erweiterungslinie habe nicht weniger als 20 000 Personen Arbeit verschafft. Er wünsche dem Werkshill



Die City- und Südlondonbahn mit ihrer neuen Erweiterung nach Morden.

Hamburgischer Seite Direktor Stein (Hamburger Hochbahn) und ferner die Herren Müller (Berliner Nordsüdbahn) und Dr. Lademann (Berliner Straßenbahn) an der Feier teilnehmen konnten. Auch der Unterzeichnete war in der Lage, der Veranstaltung beizuwohnen.

Die Einladung umschloß außer dem Eröffnungstage selbst auch den Vortag, einen Sonntag, an dem die Londoner Herren für die deutschen Gäste unter Führung unseres getreuen Eckart Mr. Barber und der Herren Agnew und Carr einen Ausflug mit Kraftwagen in die reizvolle südwestliche und südliche weitere Umgebung von London vorbereitet hatten, eine Fahrt, die denen, die die malerischen Umgebungen Londons nicht kannten, deren Schönheiten eindringlich einprägen mußte; sie werden Orte und Landschaftspunkte wie Kingston, Newlands Corner, Godalming, Hindhead, Abinger Hammer, Milford, Leith Hill, Cold Harbor und vor allem den entzückenden Rastpunkt des Burford Hotels bei Boxhill nicht so bald vergessen.

Den Eröffnungsfeierlichkeiten des 13. September ging ein Besuch bei Lord Ashfield voraus, der die Deutschen, eingeführt

huß (Trade Facilities Committee) zu danken, ohne dessen stützung — die Zinsgarantie auf die Baukapitalien bed — der Bau nicht möglich gewesen wäre, aber auch denen, die das Werk zur Ausführung gebracht gefördert hätten, insbesondere auch seinem vervollkommenen Vertreter, Mr. Pick. Wenn andere Großstädte ebenfalls Schnellbahnerweiterungen wünschten, so ständen doch für die Erfüllung solcher Wünsche zur Zeit keine Mittel mehr zur Verfügung, und er sprach auch gegen die vom Regierungsvertreter geäußerte Zustimmung in betreff von Geldbeihilfen keine Einwendungen an. Wenn sämtliche Verkehrsmittel — die in all ihren Zwecken für den Verkehr notwendig seien — einträchtig zusammenarbeiteten, würden den auf Schnellverkehrsmittel hoffenden Gemeinden bessere Aussichten eröffnet werden können. Bei einem derartigen Zusammenarbeiten müsse nach den Grundsätzen der Billigkeit verfahren werden; es dürfe nicht einzelnen Personen oder Gruppen solcher überlassen bleiben, eigenmächtig zu entscheiden, welche Formen des Verkehrs sie selbst wählen und welche sie anderen überlassen möchten; es dürfe zugelassen werden, daß einige die Sahne abschöpfen und andere die Reste überlassen; vollständiges Zusammenarbeiten müsse die feststehende Grundlage bilden.

An die Gäste wendete sich im Anschluß an Lord Ashfields Ausführungen Lord Farrer; zum Schluß gelangten die Vertreter einzelner Gemeinwesen zu Worte, die ihrer Genugtuung über das Zustandekommen der Schnellbahn glückwünschend Ausdruck gaben.

Für die deutschen Gäste schloß sich eine Besichtigungsfahrt wichtiger Innenstadtbahnhöfe — Bank, Piccadilly Circus, Oxford Circus — an, auf denen von Vertretern der Londoner Untergrundbahnen die neuesten Abfertigungseinrichtungen, Fahrtreppen usw. gezeigt und erläutert wurden. Der Abend brachte noch ein Beisammensein mit den englischen Kollegen bei gemeinsamem Mahle und im Theater.

Bei allen deutschen Teilnehmern an der Eröffnungsfeier werden die Herzlichkeit der Aufnahme und die reichen Eindrücke, die sie mit nach Hause genommen haben, unvergänglich bleiben. Allen englischen Freunden, voran Lord Ashfield, die unseren Aufenthalt in London so fruchtbringend und genußreich gestaltet haben, sei an dieser Stelle im Namen aller deutschen Festteilnehmer nochmals aufs herzlichste gedankt. Über die Einrichtungen der Bahn wird demnächst besonders berichtet.

Dr. Kemmann.

Das Recht der Eisenbahn auf Ersatz der nach Auslieferung eines Gutes an den Empfänger in Erfüllung der Zoll- und Steuervorschriften gemachten Auslagen.

Von Eisenbahn-Inspektor Jakob Becker, Saarbrücken.

Nachstehenden Ausführungen sind als Erwiderung auf den Inhalt des Güterinspektors Bertold Pechtold, Wetzlar, in Nr. 19 des Monatshefts des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen, betitelt: „Die Haftung der Eisenbahn für Zölle und Zollnachforderungen“, gedacht. Ich glaube, die Ausführungen unter C (Rechte der Eisenbahn aus dem Frachtvertrag) nicht ungesprochen lassen zu dürfen. Es hat zwar keinen Zweck, die hier zitierte Reichsgerichtsentscheidung selbst näher einzeln, denn der in dieser Entscheidung behandelte konkrete Fall als erledigt gelten. Ich glaube nur darauf hinweisen zu müssen, daß eine (wenn selbst Reichsgerichts-) Entscheidung nicht berechtigt, in einer für die Eisenbahn so wichtigen Sache ein abschließendes Urteil allgemeiner Natur zu fällen. Diese Entscheidung betont, daß sie sich in Widerspruch zu der diesbezüglich zahlreich vorhandenen Literatur setzt. Die erwähnte Entscheidung nicht restlos überzeugt, beweist auch die am Schlusse meiner Ausführungen aufgeführten Urteile von Gerichten, die durch ihre geographische Lage mit ähnlichen Fällen sehr häufig befaßt werden.

Im Artikel 17 des Internationalen Übereinkommens ist der Frachtbriefempfänger verpflichtet, der Eisenbahn die im Frachtbrief ersichtlich gemachten Beträge zu bezahlen. Hieraus kann man tatsächlich schließen, daß der Empfänger voll und ganz außerhalb des Frachtvertrages stehe, und daß lediglich der Inhalt des ihm bei Bezug des Gutes übergebenen Frachtbriefes ihn verpflichte. Diese Folgerung zu ziehen, hieße der Eisenbahn grundsätzlich jegliches Recht absprechen, an den Empfänger mit Nachforderungen irgendwelcher Art, d. h. mit Nachforderungen, die im Frachtbriefe bei der Übergabe an den Empfänger nicht ziffernmäßig festgelegt waren, heranzutreten. Die Lösung der Frage wäre sehr einfach, wenn nicht Artikel 12 I. U. bestimmte, daß der Absender die Wahl hat, die Kosten und sonstigen Kosten entweder selbst zu zahlen oder auf den Empfänger zur Zahlung zu überweisen. Hat im ersten Falle sich der Absender zu letzterem entschlossen, so kann er billigerweise annehmen, daß nach Auslieferung des Gutes an den Empfänger der mit der Eisenbahn geschlossene Frachtvertrag für ihn erloschen ist, daß also keinerlei Nachforderungen aus dem Frachtvertrage an ihn gestellt werden können. Die notwendige weitere Folgerung des eingangs Ge-

sagten wäre jetzt, daß weder der Absender noch der Empfänger zum Ersatz der Nachforderungen passiv legitimiert wären.

In grundsätzlichem Widerspruch mit dem nackten Wortlaut des Artikels 17 bestimmt Artikel 12 in Absatz 4 weiter, daß, wenn der Tarif unrichtig angewendet worden ist, oder wenn Rechenfehler bei der Festsetzung von Frachtgeldern und Gebühren vorgekommen sind, das zuviel Erhobene erstattet und das zuwenig Erhobene nacherhoben werden soll. Sind die Nachforderungen jetzt unter Berufung auf Artikel 17 abzulehnen oder muß ihnen nach Artikel 12⁴ (Freivorschrift des Absenders und grundsätzliche Berichtigungsmöglichkeit) stattgegeben werden? Ich will auf diese Frage nicht näher eingehen; ich stelle nur die Tatsache fest, daß das Recht der Eisenbahn, Nachforderungen an Fracht und Nebengebühren geltend, und zwar mangels entgegenstehender Freivorschrift des Absenders bei dem Empfänger geltend zu machen, unbestritten ist. Begründet man die Nachzahlungspflicht (Nachforderungsrecht!) des Empfängers mit Artikel 12⁴ in Verbindung mit Artikel 17 I. U., so darf aber nicht mehr gesagt werden, daß der Empfänger stets außerhalb des Frachtvertrages bleibe und lediglich durch den Frachtbrief verpflichtet werde. Die bei Abschluß des Frachtvertrages zwischen dem Absender und der Eisenbahn getroffenen Vereinbarungen wären allein nicht imstande, den Empfänger auch nach Bezug des Gutes und Zahlung der im Frachtbrief angegebenen Beträge noch weiter zu verpflichten. Wenn diese Verpflichtung aber im Grundsatz zugegeben ist, so kann die Passivlegitimation nur mit dem Frachtvertrag selbst begründet werden, wie auch das Nachforderungsrecht nur dem Empfänger als Vertragskontrahenten gegenüber geltend gemacht werden kann. Diese Überlegungen führen zu der Erkenntnis, daß der Empfänger mit der Einlösung des Frachtbriefes und der Annahme des Gutes tatsächlich in den Frachtvertrag eintreten muß. Nur auf dieser Grundlage kann er eine Haftpflicht nicht nach dem Frachtbrief, sondern nach dem Frachtvertrag, so wie sie der Absender im Frachtbrief durch seine Freivorschriften näher umschrieben hat, übernehmen. Eine Benachteiligung des Empfängers kann aus dem Eintritt in den Frachtvertrag schon deshalb nicht entstehen, weil er es in seiner Macht hat, nötigenfalls durch Annahmeverweigerung den Absender zur entsprechenden Änderung der Frachtbriefvorschriften

ten, also des für ihn (Empfänger) später maßgebenden Vertragsinhaltes, zu zwingen, um sich so von jeder späteren Haftpflicht auszuschließen. Bei unbeschränktem Freivermerk des Absenders übernimmt der Empfänger keinerlei Verpflichtungen dem Transportführer gegenüber.

Wie verhält es sich nun mit Nachforderungen barer Auslagen? Artikel 11 Abs. 2 bestimmt, daß die Eisenbahn berechtigt ist, neben den im Tarif angegebenen Frachtsätzen und Vergütungen für besondere Leistungen den Ersatz ihrer baren Auslagen zu verlangen. Als bare Auslagen werden besonders hervorgehoben Ein-, Aus- und Durchfuhrgebühren, kurz gesagt Zölle. Ich habe bereits ausgeführt, daß der Wortlaut des Artikels 17 I. Ü. zur erfolgreichen Geltendmachung der Nachforderungen von Frachtkosten und Gebühren kein Hindernis bietet, der Empfänger also für verpflichtet gehalten wird, derartige Beträge, obwohl sie bei Einlösung des Frachtbriefes in diesem nicht ziffernmäßig bezeichnet waren, später noch zu begleichen. Zu dieser Erkenntnis konnte man allerdings nur kommen, wenn man davon ausging, daß Empfänger selbst in den Frachtvertrag eintrete. Sind aber Barauslagen nicht ebenso Frachtbriefbeträge, wie Frachtkosten, Nebengebühren und Gebühren für besondere Auslagen? Sicherlich, denn Artikel 11 betont ja das Recht der Eisenbahn auf Ersatz der Barauslagen. Nunmehr stellt die von dem Verfasser des eingangs bezeichneten Aufsatzes zitierte Reichsgerichtsentscheidung die Behauptung auf, Nachforderungen von Zöllen seien nicht zulässig, weil Artikel 12^a nur von Frachtkosten und Gebühren, nicht von Barauslagen, spricht. Diese Behauptung läßt sich mit dem Sinne der Bestimmungen keineswegs in Einklang bringen. Was will denn Artikel 12 anders, als festlegen, daß bei der Abwicklung des Frachtvertrages jede Partei das zahlen soll, was ihr nach Fug und Recht zu zahlen obliegt? Überhobene Beträge erstatten — zu wenig erhobene Beträge nachzahlen — das ist die sittliche Forderung des Artikels 12 I. Ü. Es wird niemand annehmen können, daß der Gesetzgeber die Berichtigungsmöglichkeit nur bei Barauslagen ausschließen wollte. Bei der gewaltigen Bedeutung einer solchen Maßnahme hätte sie zweifellos durch Aufnahme in das Gesetz besondere Betonung erfahren. Hinzu kommt noch, daß die Eisenbahn diese Auslagen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zu leisten gezwungen ist, und daß sie an dem Entstehen der Nachforderungen absolut kein eigenes Verschulden trifft, während man bei Frachtnachforderungen, die rechtlich zugelassen werden, immerhin ein gewisses Maß eigenen Verschuldens voraussetzen kann. Ich gehe davon aus, daß der Empfänger auf Grund des Frachtvertrages die ihm vom Absender zur Zahlung überlassenen Frachtbriefbeträge begleichen muß. Es besteht auch kein Zweifel, daß er die richtigen Beträge zahlen muß, ebenso wie er nicht mehr als die tarifmäßig richtigen Beträge zu zahlen braucht und die Erstattung gegebenenfalls überhobener Beträge verlangen kann. Barauslagen sind aber auch Frachtbriefbeträge. Hierin liegt der Kern der Sache. Hat also der Absender dem Empfänger die Zahlung dieser Art Frachtbriefbeträge zugedacht, so übernimmt der Empfänger mit der Einlösung des Frachtbriefes, was ihm immerhin anheimgestellt ist, auch die Verpflichtung zur Zahlung der richtigen Auslagen, der Zölle in ihrer richtigen Höhe, wie sie nach den in Kraft befindlichen Gesetzen beim Verbringen der Ware über die Zollgrenze rechtlich bereits fällig geworden ist. Wo würde es auch hinführen, wenn der Eisenbahn das Recht abgesprochen würde,

für Zollbeträge, die sie an die Zollbehörde zu zahlen gezwungen ist, von dem Zahlungspflichtigen Ersatz zu verlangen? Sicherlich, daß im umgekehrten Falle der Empfangsberechtigte bei angestrebter Erstattung von Zollbeträgen, die der Eisenbahn wieder gutgebracht worden sind, aus dem Internationalen Handelsverkehr einkommen einen Anspruch auf Herausgabe gegen die Eisenbahn geltend machen könnte. Die letzte Frage führt dazu, daß Bestimmungen des BGB. zur Prüfung mit heranzuziehen. § 196 BGB. verjähren in zwei Jahren die Ansprüche der Eisenbahn wegen des Fahrgeldes, der Fracht mit Einschluß der Auslagen. Daß hierunter auch verauslagte Zölle fallen, ist wohl zweifellos. Wenn hier der Gesetzgeber der Eisenbahn das Recht zugestehen, verauslagte Zollbeträge innerhalb zweier Jahre zu fordern, so kann ihm bei Bemessung des Verjährungsraumes doch nur die Geltendmachung der Forderung nach Lieferung des Gutes an den Empfänger vorgeschwebt haben.

Bei dem Nachweis, daß die Eisenbahn zur Erledigung der Zollvorschriften verpflichtet ist (Artikel 10 I. Ü.),

die Nachzahlung an die Zollbehörde nicht verweigern kann (zollgesetzliche Bestimmungen) und die geforderten Beträge tatsächlich gezahlt hat (Zollquittungen),

dürfte sie nach Artikel 11 I. Ü. in Verbindung mit § 196 BGB. innerhalb zweier Jahre vom Zeitpunkt der Zahlung an die Zollbehörde Ersatz verlangen können. Es liegt für die Eisenbahn auch nicht die Notwendigkeit vor, die Ersatzklage auf eine rechtfertigte Bereicherung des Empfängers zu stützen, deren Zahlungspflicht der Eisenbahn gegenüber ist nach Artikel 11 eine absolute. Für ebenso selbstverständlich halte ich es, daß die Eisenbahn erstattete Zollbeträge dem Empfangsberechtigten zur Verfügung stellt, ohne auch nur zu prüfen, ob durch die Erstattung eine ungerechtfertigte Bereicherung des Empfängers herbeigeführt wird. (Verkauf der Ware unter Einbezug der höheren Zollsätze.)

Auch die Wahrung des schutzwürdigen Interesses der Eisenbahn, die bei der Erhebung der Zölle nur eine Vermittlerrolle spielt, verlangt die uneingeschränkte Bejahung der Erstattungspflicht des Empfängers.

Das schutzwürdige Interesse des Empfängers kann mit der Höhe der Nachforderung (zwischenzeitlicher Verkauf der Grundlage der niedrigen Zollgebühren) entstandenen Verlusten nur der Zollbehörde gegenüber aufrechnen, denn diese ist verschuldet die Nacherhebungen und ist letzten Endes ja auch der wirkliche Gläubiger.

Ich habe bereits eingangs erwähnt, daß die zitierte Reichsgerichtsentscheidung die vorhandene Fachliteratur, soweit sie der von mir vertretenen Ansicht zuneigt, verwirft. Hierin bezug zu nehmen, halte ich deshalb für zwecklos. Ich beschränke mich nur darauf, zum Schlusse zu bemerken, daß die folgende rechtskräftige Gerichtsentscheidung der letzten Zeit mit meinen Ausführungen bezüglich des Rechts der Eisenbahn, Zollnachforderungen ebenso wie Frachtnachforderungen bei dem Empfänger geltend zu machen, einig gehen:

Amtsgericht Homburg/Saar 316/24, 333/24,

Amtsgericht Landau/Pfalz 394/24,

Landgericht Saarbrücken 5 O. 77/22, 163/22 und 267/23.

Oberster Gerichtshof Saarlouis 1 U 458/24.

Bücherschau.

— Ein Buch über Schweden. Von Gustav Asbrink. 207 S. mit 151 Bildern, 31 Spezialkarten und einer farbigen Verkehrskarte. Herausgegeben vom Schwedischen Verkehrsverband. Stockholm 1926. Nordiska Bokhandel A. B. (in deutscher Sprache).

Das Buch bezweckt einen Überblick über die wichtigsten Tatsachen zu verbreiten, die der Fremde von Schweden, dessen Natur, Geschichte, kultureller Entwicklung, Wirtschaftsleben

und Hauptsehenswürdigkeiten kennen sollte. Der Propagandacharakter dieser Schrift tritt ganz zurück. Man gewinnt eher mehr den Eindruck eines kleinen Nachschlagebuches über Schweden. Die Bilder sind sorgfältig ausgewählt, beim Text nur auf Wesentliches und Charakteristisches Wert gelegt. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn sich die Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung auch zu der Herausgabe solcher Büchleins zur Unterrichtung des Ausländers über die deutschen Verhältnisse entschließen würde. Das Buch kann auch der nach Schweden reisen oder sich über schwedische Verhältnisse unterrichten will, warm empfohlen werden. Dr.

Die Bedeutung der Randstaaten für den osteuropäischen Transitverkehr.

Von Dr. C. Poralla, Dezernent am Osteuropa-Institut in Breslau.

Das Streben nach Umgehung der Schwierigkeiten, die schon in den Jahren die Entwicklung des deutsch-russischen Transits in Polen hemmen, hat dem Verkehr nach dem Osten neue Wege gewiesen und — soweit nicht gerade Südrußland in Frage kommt — die baltischen Randstaaten in den Mittelpunkt des Verkehrsproblems gestellt. Als die wichtigsten Durchgangsländer gelten Litauen und Lettland, beides ehemals russische Gebiete, die in bezug auf das Verkehrswesen seitens Rußlands stets stiefmütterlich behandelt wurden und daher auch noch infolge technischer Mängel einem geregelten Durchsverkehr manche Hindernisse in den Weg legen.

Litauen gehörte in russischer Zeit zu den vom verkehrspolitischen Standpunkt als eine Art Festungsrays betrachteteten Randgebieten, wo es nur eingleisige Bahnlinien gab. Die eingleisigere Durchgangslinie ist die Strecke Wirballen-Mitau-Riga. Die übrigen Bahnlinien haben für den deutsch-russischen Transitverkehr keine größere Bedeutung. Nicht minder liegen die Transitverhältnisse für den Nord-Süd-Verkehr. Auch hierfür kommt lediglich eine einzige Eisenbahn in Frage, und zwar die Strecke Wilna-Kowno-Wirballen, die nur in seinem Südzipfel durchquert. Eine direkte Verbindungsstrecke zwischen dieser Linie und dem litauischen Ausfallhafen Memel besteht noch nicht, so daß Memel als Ausgangspunkt des litauischen Durchgangsverkehrs fast ganz ausfällt. Um diesem Übelstande abzuweichen, ist seit September der Bau einer Verbindungsbahn von Amaliai über Telschi nach Memel im Gange, von der Anfang Mai d. J. bereits eine Teilstrecke (Amaliai-Telschi) fertiggestellt und dem Verkehr übergeben worden ist. Wann die gesamte Strecke bis Memel fertiggebaut sein wird, hängt im wesentlichen von den litauischen Finanzverhältnissen ab. Die litauische Regierung setzt mit Rücksicht auf die Bedeutung dieser Verbindung für die Hebung des Durchfuhrverkehrs alle Kräfte an, um dieses Eisenbahnprojekt sobald als möglich zu verwirklichen. Damit ist aber das litauische Transitproblem noch nicht gelöst. Um den Durchsverkehr in vertikaler Richtung überhaupt in Fluß zu bringen, ist in erster Linie die Aufhebung des latenten Kriegsbandes, der seit der Annexion von Wilna zwischen Polen und Litauen besteht, notwendig. Diesem anormalen Zustand ist zuzuschreiben, daß der Eisenbahnverkehr auf der Strecke Wilna-Kowno-Wirballen vollständig lahmgelegt ist. Die umfangreichen Transporte aus den polnischen Randgebieten werden unter Umgehung litauischen Territoriums nach dem Danziger Hafen geleitet, so daß sowohl Litauen wie Polen jährlich Millionensummen verlieren, die in den Zahlungsbilanzen beider Länder eine wichtige Rolle spielen könnten. Es besteht demzufolge auch kein Transitverkehr auf der Linie Minsk-Wilna-Kowno und ebenso wenig von Moskau-Smolensk über Wilna nach Kowno und Memel oder Wirballen nach Königsberg.

Daraus geht zur Genüge hervor, daß Litauen als Transitland die Vorteile seiner geographischen Lage noch nicht voll ausnützen und daher nur für den Ost-West-Verkehr auf dem Wege über Lettland eine gewisse Bedeutung erlangen kann. Der Verkehr, der sich in der Hauptsache auf der Linie Wirballen (Tilsit)-Schaulen-Riga abwickelt, nimmt allerdings ständig an Umfang zu und zeigt besonders seit 1924 sprunghafte Zunahmen. Während im Jahre 1924 auf den litauischen Eisenbahnen noch 20 167 t befördert wurden, stieg die entsprechende Zahl für 1925 bereits auf 108 943 t.

Der Anschluß an das litauische Eisenbahnnetz stellen nach den einige lettländische Verkehrslinien her, die in Mitau in drei Richtungen abzweigen. Auch die Eisenbahnen Lettlands sind noch unzulänglich entwickelt. Eigentümlich ist hier

die Verschiedenheit der Spurweiten in den einzelnen Landesteilen. Während beispielsweise die kurländischen Linien seit dem Kriege auf deutsche Spurweiten umgenagelt sind, weisen die übrigen Strecken noch die russische Spurbreite auf. Treffpunkt beider Spurbreiten ist Riga, der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt des Landes. Von dort führt eine Linie nach Süden und bildet die Verbindung über Mitau, Schaulen nach Ostpreußen, eine zweite über Tukum nach dem lettländischen Hafen Windau. Die Verbindung nach dem andern Seehafen Libau zweigt bei Mitau nach Westen ab. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, daß eine Teilstrecke der letztgenannten Linie über litauisches Gebiet führt (Mosheiki) und von der litauischen Zoll- und Tarifpolitik abhängig ist, die alles daran setzt, den eigenen Hafen Memel auf Kosten Libaus zu begünstigen. Um Libau wieder an das russische Eisenbahnnetz anzuschließen und in den Transitverkehr einzuschalten, befindet sich eine breitspurige Eisenbahnlinie Libau-Mitau im Bau. Diese Linie dürfte aber keine wesentliche Besserung der Verkehrslage Libaus herbeiführen, weil der Transitverkehr und die Absatzmöglichkeiten Libaus weit mehr nach Mosheiki und Wilna gravitieren, als in Richtung auf Kreutzburg oder Dünaburg.

Nördlich der Düna führen zwei wichtige Transitlinien nach Rußland, eine im Dünatal über Dünaburg-Polozk, die andere über Kreutzburg-Rositten-Sebesch nach Moskau. Die größte Bedeutung für Lettland hat natürlich der Verkehr von und nach Rußland. Die Verbindung nach Estland wird durch die Linie Riga-Wenden-Walk aufrechterhalten, die weiterhin den Durchgangsverkehr über Reval nach Helsingfors vermittelt. Eine direkte Verbindung zwischen Polen und Estland besteht augenblicklich noch nicht, doch sind die Hauptschwierigkeiten zwischen Polen und Lettland in einigen hiermit zusammenhängenden Fragen bereits überwunden, so daß in naher Zukunft mit dem Abschluß einer Konvention gerechnet werden kann. Es ist möglich, daß sich auch die Tschechoslowakei an die Bahnverbindung Estland-Polen anschließen wird, womit ein langgestrebtes Ziel beider Länder in Erfüllung gehen wird.

Internationale Vereinbarungen über den Transitverkehr bestehen im übrigen bereits zwischen Deutschland, den Randstaaten und Sowjetrußland. Eine diesbezügliche Konvention ist im August 1925 abgeschlossen, die eine einheitliche Regelung des direkten Personen- und Güterverkehrs gebracht hat. Es wurde eine Anpassung der Fahrpläne erzielt, eine Vereinbarung über den direkten Verkehr zwischen Ostpreußen und Rußland durch Umsetzung der Güterwagen ohne Umladung in Dünaburg getroffen und direkte Tarife für die hauptsächlichsten Waren festgesetzt. Nach den von der Konferenz angenommenen Bestimmungen wird der Güterverkehr mit der auf den Bahnen höchstzulässigen Geschwindigkeit abgewickelt, so daß z. B. der Expressgüterverkehr Königsberg-Moskau und umgekehrt nicht länger als drei Tage dauert. Die vereinbarten Frachtermäßigungen sind so gehalten, daß sie die entsprechenden Tarife der Seeschifffahrt nicht übersteigen. Auf Grund der Konvention werden nicht nur Güter der beteiligten Staaten, sondern alle, die mit Eisenbahndokumenten und Plomben versehen sind, angenommen. Spezialabmachungen zwischen Deutschland und den Randstaaten betreffen schließlich noch das Verfahren der Güteravisierung, das bisher in Lettland und Estland bahnamtlich noch nicht vorgenommen wurde. So sind nunmehr sowohl die Fragen des direkten Gütertransports durch die baltischen Staaten als auch wichtige Vereinheitlichungen im osteuropäischen Eisenbahnverkehr überhaupt einer internationalen Regelung entgegengeführt worden.

Das Recht des Absenders bei der Verzollung auf der Bestimmungsstation.

Von Güterinspektor Bertold Pechtold, G.-A. Wetzlar.

In meinen Ausführungen über die Haftung der Eisenbahn für Zölle und Zollnachforderungen in Nr. 19/1926 dieser Zeitung habe ich unter Abschnitt B II, letzter Satz, darauf hingewiesen, daß bei dem Begleitzettelverfahren der Absender nicht das Recht hat, auf der Bestimmungsstation das Gut in Besitz zu nehmen oder die Verzollung zu betreiben, sondern daß ihm nur das Recht zusteht, entweder selbst oder durch seinen Bevollmächtigten der Zollbehandlung beizuwohnen und erforderliche Aufklärungen zu geben.

In einer beachtenswerten Abhandlung über Zollgut in Nr. 13 der Zeitschrift „Der Eisenbahnfachmann“ vom 1. Juli 1926, S. 335, wird darauf hingewiesen, daß auf der Bestimmungsstation, je nach der Frachtbriefvorschrift, die Zollabfertigung entweder von dem Absender, von einem Dritten oder durch die Eisenbahn ausgeführt werden kann.

Zwischen diesen Ausführungen besteht ein scheinbarer Widerspruch, der sich widerspiegelt in den §§ 65 (4) und 65 (5) EVO. und Art. 10 (4 und 5) IU.

§ 65 (4) EVO. lautet: „Der Absender kann erklären, daß er selbst oder ein namhaft gemachter Bevollmächtigter der Zoll- oder Steuerbehandlung beiwohnen wolle. Auf Antrag und gegen Erstattung der Kosten ist der Absender oder sein Bevollmächtigter von der Ankunft des Gutes auf der Station, wo diese Behandlung stattfindet, zu benachrichtigen. Der Absender oder sein Bevollmächtigter ist berechtigt, die nötigen Aufklärungen über das Gut zu geben. Das Gut in Besitz zu nehmen oder die Zollbehandlung selbst zu betreiben, sind sie nicht befugt.“

Die Station, wo diese Behandlung stattfindet, muß nicht die Bestimmungsstation des Gutes sein, aber sie kann gleichzeitig Bestimmungsstation sein.

§ 65 (5) EVO. gibt im Anschluß an die vorstehend aufgeführte Bestimmung folgende Sondervorschrift für die Bestimmungsstation: „Auf der Bestimmungsstation kann der Empfänger die Zoll- oder steueramtliche Behandlung betreiben, wenn der Absender im Frachtbrief nichts anderes bestimmt hat. Wird diese Behandlung weder durch den Empfänger noch gemäß einer Erklärung im Frachtbrief durch den Absender oder einen Dritten betrieben, so hat die Eisenbahn sie zu veranlassen.“

Ehe ich auf die Auslegung des § 65 (5) EVO. eingehe, halte ich es für erforderlich, auf die in Frage kommenden Zollvorschriften kurz hinzuweisen. Aus der Kundmachung 6, Abschnitt I, Einführung in das Eisenbahnzollwesen (§§ 6 (1) und 7 (1)) geht hervor, daß das Begleitzettelverfahren dann Anwendung findet, wenn eine Vorschrift über Art und Ort der Zollabfertigung vom Absender im Frachtbrief nicht gegeben ist und wenn ferner eine der Voraussetzungen des § 6 (1) a oder b nicht erfüllt ist, d. h. entweder wenn sich am Bestimmungsort ein zur Abfertigung zuständiges Zollamt befindet, oder wenn die Verzollung an der Grenze für den Empfänger keine besonderen Vorteile aufweist. Bei der Abfertigung auf Begleitzettel wird nach Abschnitt I, § 7 (3) der Zollvorschriften das Erledigungsamt nicht im Begleitzettel bestimmt, sondern es bleibt der Eisenbahnverwaltung überlassen, das Erledigungsamt nach eigenem Ermessen¹⁾ — ohne Verständigung des Absenders — auszuwählen. Da der Absender im Frachtbrief nicht die Abfertigung auf Begleitzettel auf der Bestimmungsstation vorschreiben kann, weil eine derartige Vorschrift, abgesehen von der Unzulässigkeit, die Abfertigung auf Begleitzettel ausschließen würde, so ist die Verzollung auf der Bestimmungsstation durch den Absender im Begleitzettelverfahren praktisch unmöglich.

Mit § 65 (5) EVO. stehen diese Bestimmungen der Zollvorschriften aus folgenden Gründen nicht in Widerspruch. Das Begleitzettelverfahren gilt nur für den Verkehr vom Zollaussland nach dem deutschen Reichsgebiet und nicht für den innerdeutschen Zollverkehr (vgl. § 45 (3) Ausf.-Best. zur EVO. und Abschnitt III

¹⁾ Diese Eisenbahnzollstellen sollen nach Vfg. Tar.-Anz. 22/1925 allerdings am Beförderungswege liegen.

der Zollvorschriften über reichssteuerpflichtige Gegenstände. Hierfür kommen nur Begleitscheine I und II in Betracht.

Nach § 26 (4) Ausf.-Best. zur EVO. handelt es sich bei den auf Begleitzettel abgefertigten Sendungen um laufende Sendungen, die auf internationalem Frachtbrief fertigt sind und die an der Grenze nicht umbehandelt und deutschen Frachtbrief weitergesandt werden können. In dessen gilt für Sendungen, die auf Begleitzettel abgefertigt sind, nie die Eisenbahnverkehrsordnung, sondern immer Internationale Übereinkommen. Art. 10 (5), der hierfür in Betracht kommt, lautet: „Bei der Ankunft des Gutes am Bestimmungsort steht dem Empfänger das Recht zu, die Zoll- oder steueramtliche Behandlung zu besorgen, falls nicht im Frachtbrief etwas anderes festgesetzt ist. Falls diese Behandlung durch den Empfänger noch gemäß anderweiter Bestimmung im Frachtbrief durch einen Dritten erfolgt, ist die Eisenbahn verpflichtet, sie zu besorgen.“

Es fällt hierbei auf, daß der Absender im Gegensatz zur EVO. (§ 65 (5)) nicht erwähnt ist. Abgesehen hiervon, bezieht sich der erste Satz vorwiegend auf das Begleitzettelverfahren, während die Einschränkung im 2. Satz „noch gemäß anderweiter Festsetzung im Frachtbrief durch einen Dritten...“ für das Begleitzettelverfahren nicht in Betracht kommt. Das Recht des Absenders, bei auf Begleitzettel abgefertigten Zollsendungen die Verzollung auf der Bestimmungsstation selbst zu betreiben, ist daher unbedingt zu verneinen.

Der Grundgedanke des § 65 (5) EVO. ist der: Auf der Bestimmungsstation kann der Empfänger verzollen, ausnahmsweise der Absender oder Dritte, wenn gewisse rechtliche und tatsächliche Erfordernisse erfüllt sind. Machen Absender, Dritter oder Empfänger von diesen Rechten keinen Gebrauch, so verzollt die Reichsbahn oder ihr Beauftragter.

§ 65 (5) EVO. stellt daher — in Übereinstimmung mit dem Internationalen Übereinkommen — zunächst fest, daß nur der Empfänger oder die Eisenbahn, nicht aber der Absender, auf der Bestimmungsstation, falls hier eine endgültige Verzollung stattfindet, die Zoll- oder steueramtliche Behandlung durchführen kann, wenn der Absender im Frachtbrief nicht etwas anderes festgesetzt hat. Liegt eine solche Vorschrift des Absenders jedoch vor, so ist die Abfertigung auf Begleitzettel ausgeschlossen, nicht aber auf Begleitschein I oder II. Erfolgt dagegen die Abfertigung zufolge einer Vorschrift des Absenders auf Begleitschein, so können Empfänger, Absender oder ein Dritter im Frachtbrief bezeichneter Dritter auf der Bestimmungsstation, falls hier ein zuständiges Zollamt sich befindet, die Verzollung betreiben,

1. wenn es sich um Verzollung reichssteuerpflichtiger Gegenstände handelt, die innerhalb des deutschen Reichsgebiets befördert werden, oder
2. wenn das Gut an der Grenze anlässlich der Zollabfertigung umbehandelt und auf deutschen Frachtbrief (EVO.) weitergesandt wird.

Geschieht dies nicht und wird die Weitersendung auf dem ursprünglichen internationalen Frachtbrief vorgenommen, so kann die Zollbehandlung auf der Bestimmungsstation, abgesehen von der Eisenbahn, nur durch den Empfänger oder einen im Frachtbrief bezeichneten Dritten vorgenommen werden. (I. 1.)

In der Praxis kommt der Sonderfall, daß der Absender auf der Bestimmungsstation selbst verzollt, nur ganz selten vor. Abfertigung auf Begleitschein I vor; denn dieses Recht des Absenders entfällt beim Begleitzettelverfahren; es wird gegenstandslos beim Begleitschein II verfahren, weil hier die Abfertigung an der Grenzzollstation eine endgültige ist. Zu beachten ist daher, daß aus § 65 (5) EVO. ein für alle Arten der Zollabfertigung allgemeines gültiges Recht des Absenders, die Verzollung auf der Bestimmungsstation zu betreiben, nicht abgeleitet werden darf. Dieses Recht des Absenders ist überdies im Gesamtsatz des Nebensatzes mittelbar zum Ausdruck gebracht.

Bücherschau.

— Adreßbuch der europäischen Waggon- und Lokomotivfabriken, Eisen-, Privat- und Straßenbahnen. Ausgabe 1926. Bruno Volger Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Preis in Ganzleinen 10 RM.

Das Buch enthält die Adressen: 1. der Lokomotivfabriken (Dampf-, elektrische, feuerlose, Motor-Lokomotiven), Trieb-

wagenfabriken, Reparaturwerkstätten, Leihanstalten; 2. der Eisenbahnwagen-Fabriken, -Reparaturwerkstätten und -Leihanstalten; 3. der sämtlichen staatlichen und privaten Eisenbahnen; 4. der Straßenbahnen, und zwar zu 1 bis 4 von Deutschland und allen übrigen europäischen Ländern. Da diese Adressen oft mit Schwierigkeiten beschafft werden müssen, darf das Buch als ein brauchbares Hilfsmittel für den Geschäftsverkehr der interessierten Kreise bezeichnet werden.

Lesbarkeit der Kursbücher.¹⁾

Von Regierungsrat Dr. Emil Weinberg, Wien.

Es ist bekannt, daß in Österreich, wahrscheinlich auch in Deutschland, ein großer Teil der ländlichen Bevölkerung, aber auch der städtischen, darunter viele sonst recht gebildete Menschen, das Kursbuch nicht lesen kann. Die Ursachen hiervon sind folgende: 1. Der auf der ersten Seite des Kursbuches gedruckte Kursbuchschlüssel und die Zeichenerklärung bleiben unberücksichtigt. 2. Stehen die Stationsnamen in der Mitte des Fahrplanes, so sind bekanntlich die Fahrzeiten links von oben nach unten, die rechts davon stehenden von unten nach oben zu lesen. Dies weicht von unserem ganzen übrigen Schrifttum ab und deshalb bleibt das Kursbuch für viele unverständlich. 3. Das österreichische Kursbuch kennt 32 verschiedene Arten von kleinen Hinweisen als Hinweise auf Anmerkungen. Die betreffenden Anmerkungen sind nicht an einer bestimmten Stelle des Fahrplanes gedruckt, sondern wo es gerade der Raum gestattet, bald in einer Spalte rechts, bald links, einmal am Anfang, einmal am Ende des Fahrplanes, oder in irgend einer Ecke. 4. Nicht ständig verkehrende Züge, die durch eine Wellenlinie und schräg gedruckte Ziffern kenntlich gemacht sind, werden nicht als solche bezeichnet.

Man sieht also, wie andere Kursbücher angelegt, um diese Schwierigkeiten zu vermeiden? Zu Vergleichszwecken diene das deutsche Reichskursbuch, das schweizerische, das tschechoslowakische, das italienische, das französische und mehrere englische Kursbücher der Eisenbahngesellschaften, so der Great Western Railway, der London Midland and Scottish Railway Company und der London and North Eastern Railway. Alle diese Kursbücher sind, wenn sie auch im allgemeinen in ihrer Anlage übereinstimmen, doch in den oben angedeuteten Einzelheiten große Verschiedenheiten auf. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen: a) österreichische, das deutsche, schweizerische, tschechoslowakische, das italienische, b) das französische und das englische Kursbuch. Dies zeigt sich schon im Äußeren: Gruppe a hat ein großes Format. Gruppe b hat ein kleines Format. Gruppe a hat einen Kursbuchschlüssel und eine Zeichenerklärung, Gruppe b kennt diese nicht. Bei der Gruppe a werden die Fahrzeiten entprechend der Fahrtrichtung, die durch einen Pfeil angedeutet von oben nach unten und von unten nach oben gelesen. Bei der Gruppe b werden die Fahrzeiten immer von oben nach unten gelesen.

Die der Gruppe a angehörigen Kursbücher haben, abgesehen von Anfangsbuchstaben als Abkürzungen für Erläuterungen (S = Schnellzug, P = Personenzug usw.) eine große Anzahl verschiedenartiger Zeichen als Hinweise für Anmerkungen: Monde, Halbmonde, Viertelmonde, Quadrate, Punkte, Sterne, etc. usw. Das italienische Kursbuch kennt 15 derartige Zeichen, das schweizerische 19, das österreichische 32, Stiepelsschloslawakisches Kursbuch in deutscher Sprache 17 und das deutsche Reichskursbuch hat sogar 50 Zeichen (geringelt). Das deutsche Reichskursbuch hat sogar 50 Zeichen.

Man vermeidet das französische amtliche Kursbuch diese Zeichen. Ausnahmsweise werden 3 oder 4 Zeichen verwendet, in der Regel kleine Buchstaben (a—z). Die englischen Kursbücher gebrauchen in der Regel nur große und kleine Buchstaben als Zeichen für Hinweise auf Anmerkungen.

Der große Unterschied besteht in der Art der Unterbringung der oft sehr wichtigen Anmerkungen. Das österreichische Kursbuch bringt sie im betreffenden Fahrplane dort unter, wo ein freier Raum ist, das deutsche in der Regel oberhalb

Wenn wir auch die Einwendungen des Verfassers, soweit sie sich auf das „Reichskursbuch“ beziehen, nicht in vollem Umfange teilen können, da sich dieses Buch allseitiger Beliebtheit erfreut, benutzen wir doch die Ausführungen für den Ausbau und die einheitliche Gestaltung der Kursbücher.

Die Schriftleitung.

Bücherschau.

Der Leipziger Verkehr im Jahre 1925. Von P. Weigel, Direktor des Statistischen Amtes. Leipzig, August 1926.

Man hat und mehr haben sich die großen Städte in den letzten Jahren der Pflege und Förderung ihres Verkehrs in der Erkenntnis genommen, daß dieser in erster Linie zur Wiederbelebung der Wirtschaft dient. Die Verkehrspolitik steht überall im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Eine Reihe von Städten hat bereits dazu übergegangen, nachdem sie eine besondere Behörde für den Verkehr geschaffen haben (Verkehrsamt usw.), um von Statistiken, Darstellungen usw. Aufschluß über die Bedeutung und Umfang ihres Verkehrs zu geben. In der Schriftenreihe des Rats-Verkehrsamtes Leipzig „Leip-

ziger Verkehr im Jahre 1925“, herausgegeben von Stadtrat Dr. Leiske, gibt Dr. Weigel in einem 71 Seiten starken Beitrag die Unterlagen für die Beurteilung des gesamten Leipziger Verkehrswesens nach allgemeinen und insbesondere nach verkehrspolitischen Gesichtspunkten. Es handelt sich hier um eine sehr beachtenswerte Untersuchung, in der die sämtlichen Zweige des Leipziger Verkehrs (Eisenbahn-, Post-, Luft-, Fremden- und Straßenverkehr) eingehend behandelt werden. Die Ausführungen geben Zeugnis von dem lebhaften Verkehr und der regen Verkehrspolitik Leipzigs. Die Schrift kann jedem, der sich beruflich oder aus Interesse mit dem Verkehrswesen, insbesondere der Städte, beschäftigt, zum Studium empfohlen werden.

Unvergleichlich übersichtlicher sind in dieser Richtung die französischen und englischen Kursbücher. Beide bedienen sich hierbei, wie erwähnt, in der Regel nur der Buchstaben. Das französische amtliche Kursbuch bringt diese Anmerkungen unterhalb des betreffenden Fahrplanes zwischen zwei Linien oder seitwärts eingerahmt.

Die weitaus größte Deutlichkeit auf dem Gebiete der Zeichen als Hinweise auf Anmerkungen zeigen die englischen Fahrpläne, die Anmerkungen stehen in der Regel unterhalb des betreffenden Fahrplanes, und zwar in alphabetischer Reihenfolge nach dem als Zeichen verwendeten Buchstaben, z. B. tta, cDd, EegHh. Von den oben angeführten drei englischen Kursbüchern ist das am leichtesten lesbare das der London Midland and Scottish Railway Company. Alle Kursbücher der Gruppe b sind jedoch so deutlich, daß ein Kursbuchschlüssel und eine Zeichenerklärung überflüssig ist.

Aus dem Angeführten ergibt sich: Eine Verbesserung der Kursbücher der in der Gruppe a genannten Länder wäre erstrebenswert. Mindestens sollte jedoch eine einheitliche Form des deutschen und österreichischen Kursbuches angestrebt werden. Gewiß wäre es hierbei wünschenswert, daß die Kursbücher nach dem Muster der englischen und französischen so angelegt werden, daß das Lesen eines Teiles der Fahrpläne von unten nach oben vermieden wird. Man kann doch nicht von dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung mehr Verständnis als von dem der französischen und englischen Bevölkerung verlangen. Selbstverständlich würde man dagegen einwenden, daß dadurch die Kursbücher größer und kostspieliger würden. Bleibt man bei dem bisherigen System, so wäre im österreichischen Kursbuche die Bemerkung, die das deutsche beim Kursbuchschlüssel enthält: „Vor dem Gebrauche zu lesen“ in recht augenfälliger Weise, womöglich öfters, zu übernehmen.

Was die Zeichen als Hinweise auf Anmerkungen anbelangt, so ließen sich die im deutschen und österreichischen Kursbuche vorkommenden Arten (50 bzw. 32) auf eine weit geringere Zahl vermindern. Viel deutlicher würde das deutsche und österreichische Kursbuch werden, wenn man statt der erwähnten Zeichen als Hinweise für Anmerkungen sich in erster Linie großer und kleiner Buchstaben bedienen würde, sie stets am selben Platze des Fahrplanes bringen und in alphabetischer Reihenfolge daselbst anreihen würde.

Nicht ständig verkehrende Züge werden im deutschen und österreichischen Kursbuch durch eine Wellenlinie gekennzeichnet. Viel deutlicher ist die in der Schweiz und in Italien in einem solchen Falle übliche starke Einrahmung. Noch besser wäre es, solche Züge durch ein farbiges Zeichen, z. B. durch eine rote Linie oder einen roten Punkt zu kennzeichnen, selbst wenn sich anfangs gewisse technische Schwierigkeiten ergeben sollten. Diese Ausführungen betreffen bloß formelle Eigenarten der Kursbücher, die dem beruflich oder häufig damit Beschäftigten keine Schwierigkeiten machen. Nichtsdestoweniger würden Einheitlichkeit und Verbesserungen behufs leichter Lesbarkeit der Kursbücher viele nützliche Folgen mit sich bringen. Zeitgewinn, Erleichterung für jeden Benützer des Kursbuches, Entlastung der Eisenbahnbeamten und Auskunftsstellen von zahlreichen Anfragen und endlich Vermeidung zahlreicher Irrtümer beim Lesen der Kursbücher durch die Reisenden.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung.** Das Reichsverkehrsministerium hat unterm 11. d. M. einige Änderungen und Ergänzungen der Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung verfügt. Das Nähere geht aus der Verordnung in Nr. 39 des Reichsgesetzblattes, Teil II, hervor.

— **Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft** hielt vom 20. bis 22. September 1926 in Berlin eine Tagung ab.

Die Verkehrsentwicklung, zumal in letzter Zeit, hat die finanzielle Lage der Reichsbahn etwas entspannt. Die Einnahmen aus dem Güterverkehr sind besonders infolge des starken Kohlenverkehrs gestiegen, ohne freilich die vorjährige Höhe zu erreichen. Die Einnahmen aus dem Personenverkehr sind nach wie vor unbefriedigend und bleiben erheblich hinter dem Voranschlag zurück.

Der Verwaltungsrat nahm den Bericht über das Eisenbahnunglück bei Leiferde entgegen. Er brachte seinen Dank und seine Anerkennung allen denen zum Ausdruck, die an der Aufklärung des Verbrechens mitgewirkt haben. Die Untersuchung ist leider dadurch erschwert worden, daß die Zurückführung des Unglücks auf ein Attentat angezweifelt und dadurch die so notwendige Mitarbeit der Bevölkerung bei der Auffindung der Täter ertötet wurde. Die weitere Folge war, daß eine unberechtigte Unruhe über die Betriebssicherheit der Reichsbahn im In- und Auslande entstand und sich ungünstig auf den Reiseverkehr in und nach Deutschland auswirkte.

Der Verwaltungsrat hat die ihm vorgelegten Unterlagen über Eisenbahnunfälle und ihre Folgen geprüft und die vorläufigen mündlichen Berichte von Vertretern der besonderen Kommissionen zur Prüfung der Betriebssicherheit entgegengenommen. Über die weiteren Untersuchungsergebnisse wird der Verwaltungsrat weiter auf dem laufenden gehalten werden. Aus den Berichten ging hervor, daß die Betriebssicherheit mindestens ebenso günstig ist wie in der Vorkriegszeit, und daß ein Vergleich mit den ausländischen Bahnen in keiner Weise zu scheuen ist. Zur Bekämpfung von Anschlägen soll der Streif- und Überwachungsdienst der Reichsbahn (der unvermutet auftritt) noch weiter ausgebaut werden.

Die Elektrisierung der Berliner Stadt- und Vorortbahnen ist in Angriff genommen und wird beschleunigt durchgeführt.

Eine Reihe von Tarifermäßigungen auf Einzelgebieten wurde genehmigt.

Um den Verwaltungsbehörden der durch Wetterschäden und Überschwemmungen betroffenen Landesteile die Zuwendung von Frachterstattungen an besonders schwer betroffene Personen zu ermöglichen, wurde dem Reichsverkehrsminister ein Betrag von 150 000 RM zur Verfügung gestellt.

— **Sicherheitsdienst der Reichsbahn.** Nach dem Attentat von Leiferde sind weitere Bahnfrevel verübt worden. Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hat daher die Reichsbahndirektionen usw. angewiesen, den Streifendienst überall alsbald so zu verstärken, daß alle Strecken des Bezirks wöchentlich mindestens einmal bei Nacht vom Streifendienst möglichst mit Polizeihund begangen werden können. Die Streifdienstkraften müssen bei diesen Streifzügen auch eine Signalpfeife, elektrische Taschenlampe und Knallkapseln bei sich führen, um bei Gefahr Züge anhalten zu können. Ihre Ausbildung muß sich, soweit sie nicht Betriebsbeamte sind, auch auf das Auslegen von Knallkapseln und auf die Signalordnung erstrecken (Haltsignale, Zugdeckung u. dgl.). Ebenso müssen die Streifdienstkraften mit der Bedienung der Streckenfernsprecher und ihrer örtlichen Lage bekanntgemacht werden.

Die bisherige stille Arbeit des Streifdienstes soll jetzt auch nach außen in Erscheinung treten. Neben den Streifdienstkraften, deren Tätigkeit zur Verhinderung von Verbrechen oder Diebstählen das Tragen von Zivilkleidern erfordert, müssen sich Streifdienstbeamte in besonderer Schutzkleidung zeigen, um lichtscheue Elemente abzuschrecken und den Reisenden das Gefühl der Sicherheit zu geben. Die Ausrüstung ist, soweit vorhanden, den Beständen des Bahnschutzes zu entnehmen. Sie besteht aus Windjacke oder Regenmantel, blauer einreihiger Joppe aus Wollstoff mit verdeckter Knopfleiste, Hose, Wickelgamaschen, Dienstmütze und kurzem Winterschutzmantel. Die weiße Armbinde mit dem Aufdruck „Bahnpolizei“ soll die Streifdienstkraften außerdem kenntlich machen. Auf allen größeren Bahnhöfen, auf der Strecke und in den der Personenbeförderung dienenden Zügen müssen die so eingekleideten Streifdienstkraften zur ständigen Erscheinung werden.

Es wird ferner erneut darauf hingewiesen, daß der Streifendienst im engen Zusammenwirken mit Kriminal- und Schutzpolizei vom Bahnschutzdezernenten zu regeln ist, dessen Aufgaben die Sicherheit auf Bahngebiet gehört. Die Zirkle sind in Streifdienstunterbezirke aufzuteilen, an deren Sitz sich je ein ständig besetzter Wachraum findet. Wo die Vorbedingungen zur raschen Beweglichkeit des Streifdienstes (Fahrräder, Motorräder mit Beiwagen) noch fehlen, ist, soweit erforderlich, alsbald für Abhilfe zu sorgen. Mit der bereits begonnenen ärztlichen Ausbildung in der ersten Hilfeleistung ist fortzufahren; auch ein Alarmsystem einzurichten (elektrische Klingelleitung, Fahrradalarm oder dgl.), durch das Streifdienstkraften inner kürzester Frist jederzeit herbeigerufen werden können. Oft Probealarme sind vorzunehmen. Der Eifer der Streifdienstkraften ist durch namhafte Belohnungen für besondere Erfolge zu vergrößern. Auch an Privatpersonen, die an der Aufdeckung von Bahnfreveln usw. mitgewirkt haben, sollen entsprechende Belohnungen gegeben werden.

— **Ausfall des D-Zuges München-Paris im Winterfahrplan.** Im Winterfahrplan 1926/27 werden die Züge München-Karlsruhe-Paris und Frankfurt (M.), D 56 (München ab 9.10 nach) und D 69 (München an 7.00 vorm.) nicht mehr verkehren. In diesen Zügen beförderte Schlafwagen zwischen München und Saarbrücken verkehrt letztmals von München nach Saarbrücken in der Nacht vom 1. auf 2. Oktober und von Saarbrücken nach München in der Nacht vom 2. auf 3. Oktober.

— **Eisenbahnkraftwagenverkehr.** Am 19. September zwischen den Orten Neundorf (Anh.)-St.-Leopoldshall-Rathen zwischen den Orten Neundorf (Anh.)-St.-Leopoldshall-Rammendorf-Iberstedt-Bernburg-Aderstedt-Plötzkau und Bernburg-Nienburg (Saale) versuchsweise ein Eisenbahnkraftwagenverkehr für den Personen- und Gepäckverkehr eröffnet worden. Die Linien dienen teils dem Zubringerverkehr, teils verbessern sie die Verkehrsverhältnisse zwischen den Reichsbahnstationen Neundorf (Anh.), Staßfurt-Leopoldshall, Bernburg und Nienburg (Saale). Die Betriebsausführung liegt in Händen der Kraftverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

— **Verein Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen und Privatbahnen.** Am 24. September begannen die Beratungen der 23. Hauptversammlung des Vereins in Danzig. Nach Begrüßung durch den Vereinspräsidenten Generaldirektor Lehmann in Köln erklärte Oberregierungsrat Dr. Hain als Vertreter des Preussischen Ministeriums für Handel und Gewerbe, daß an der Verdrängung der Kleinbahnen durch Kraftfahrlinien vorläufig nicht zu denken sei. Die preussische Regierung werde jedenfalls die Kleinbahnen in ihrem Wettbewerb mit den Autobussen schützen und unterstützen. Der Vorsitzende wies auf die großen Schwierigkeiten und Sorgen hin, mit denen die Kleinbahnen in Straßenbahnen zu kämpfen haben, und legte den Vertretern der deutschen Reichsbehörden und preussischen Behörden mehrdringende Wünsche ans Herz, insbesondere betreffend Beförderungsteuer, Kraftwagenwettbewerb und behördliche Aufsicht. Zum Vorstandsbericht machte der Vereinsdirektor Prof. Dr. Helm-Berlin einige Ausführungen über den Wettbewerb der Kraftwagenverkehrs und die Beförderungsteuer. Es entwickelte sich im Anschluß hieran eine Erörterung der Beförderungsteuer. Es wurde beschlossen, diese Frage noch besonders zu behandeln. Eisenbahndirektor Dr. Köhler-Hannover entzog das Verhalten der Aufsichtsbehörden gegenüber den Kleinbahnen einer Kritik. Sodann sprach Direktor Albert aus Crefeld über Normung bei dem Bau von Straßenbahnfahrzeugen. Am 25. September folgten Vorträge in den Gruppenversammlungen.

— **Mitropa Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen A.-G.** Die Generalversammlung genehmigte den Abschluß für 1925. Aus dem nach satzungsmäßiger Auffüllung des Reservesfonds verbleibenden Reingewinn von 1 027 976 RM werden wieder 5 % Dividende gezahlt und 51 976 RM vorgetragen. In dem Geschäftsbericht wird darauf hingewiesen, daß die Mitropa für die Unterhaltung ihres Wagenparks 3 908 000 RM hat aufwenden müssen, und daß sie für Steuern, Abgaben und soziale Lasten, einschließlich der Beförderungsteuer, mit mehr als 2,1 Milliarden Mark belastet war.

— **Auslandsbesucher mit eigenen Kraftwagen in Deutschland.** In dem Zeitraum von Juli 1925 bis Juni 1926 ist die Anzahl der zu vorübergehendem Aufenthalt in Deutschland zugelassenen ausländischen Kraftfahrzeuge um 15 % gestiegen gegenüber dem gleichen Zeitraum 1924/25. An diesem Verkehrszuwachs war die Krafttrader mit 24 %, die Personenwagen mit 16 % und die Lastkraftwagen mit 1 % beteiligt. Den bedeutendsten Anteil an dem Verkehr dieses Zeitraums hatte — nach einer Mitteilung

„Wirtschaft und Statistik“ — wie im Vorjahr Danzig; es folgen die Niederlande, die Schweiz und Frankreich. Der Verkehr aus der Schweiz hat gegenüber dem Vorjahr bei weitem den meisten zugenommen. Für die einzelnen Monate ergibt sich ein sehr verschiedener Umfang des Verkehrs. Aus fast allen Ländern kamen die meisten Kraftfahrzeuge in der Hauptreisezeit von Mai bis August. In diesen Monaten erreichte der Gesamtverkehr mehr als den dreifachen Umfang der Monate Dezember und Januar.

Österreich.

— **Mitteuropäische Verkehrstagung in Wien.** Vom 2. bis Oktober findet in Wien eine mitteleuropäische Verkehrstagung statt, deren Ehrendenkspruch Bundespräsident Dr. Hainisch übernommen hat.

— Verkehrsstatistik der Österreichischen Bundesbahnen.

	Ma i	Juni
etriebsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Zugkilometer	3 739	3 825
1000 Wagenkilometer	69 530	71 865
erkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer		
der personenführenden Züge . .	47 702	47 177
der Güterzüge	314 603	332 540
erkehrseinnahmen der Bundesbahnen		
einschließlich der Verkehrssteuern		
(Vorläufiges Ergebnis): 1000 S	42 955	42 562
Davon Personen- und Gepäckverkehr .	16 955	15 921
Güterverkehr	26 000	26 641

— **Psychotechnische Methoden im Bundesbahnbetriebe.** Die österreichischen Bundesbahnen bedienen sich seit mehreren Jahren der psychotechnischen Eignungsuntersuchungen für Werkstättenlehrlinge und wurden hierbei wesentlich von Ing. Wildner und anderen Beamten des Ausschusses für wirtschaftliche Betriebsführung sowie in jüngerer Zeit von Professor Dr. Rupp unterstützt. Wegen der Bedeutung der psychotechnischen Methoden für die Sicherheit, Regelmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Eisenbahndienstes beabsichtigt die Bundesbahnverwaltung, ihre Anwendung auf den ganzen Betriebsdienst auszudehnen. Führend auf dem Gebiete der Eisenbahnpsychotechnik ist die Deutsche Reichsbahn, die in eigener Bahnpsychotechnik ist die Deutsche Reichsbahn, die in eigener Verwaltung und praktische Auswertung betreibt. Dem Entgegenkommen ihrer Hauptverwaltung ist es zu danken, daß zwei bekannte deutsche Eisenbahnpsychotechniker Reichsbahnrat Dr. Ing. C. Heydt und Dr. Richard Couvé zu aufklärenden Vorträgen nach Wien entsendet wurden. So sprach am 9. September Dr. Heydt über den Aufbau der psychotechnischen Versuchsanstalt der Deutschen Reichsbahn, die Organisation der Eignungsuntersuchungen, ihre Durchführung und Ergebnisse. Dr. Couvé trug am 10. September über die psychotechnischen Anordnungsverfahren und Rationalisierungsmethoden im Eisenbahndienst vor.

— **Österreichs Außenhandel im Juni 1926.** Im Monat Juni wurden Waren im Werte von 224 Millionen Schilling aus dem Ausland eingeführt (freier Verkehr und Veredlungsverkehr) und Waren im Werte von 143 Millionen Schilling dorthin ausgeführt. Gegenüber dem Vormonat war der Umsatz etwas reger, da die Einfuhr um 11 Millionen Schilling, die Ausfuhr um 1 Millionen Schilling zugenommen hat. Der Einfuhrüberschuß (das Bilanzpassivum) betrug daher im Juni 81 Millionen Schilling gegenüber 89 Millionen Schilling im Durchschnitt der ersten fünf Jahresmonate.

Übrige europäische Länder.

— Die Dänische Staatsbahn im Betriebsjahr 1925/26. Das dänische Staatsbahnnetz wies am 31. März 1926 eine Länge von 457 km (22 km mehr als 1925) auf. 479 km werden zweigleisig betrieben.

Mit der Neuordnung des dänischen Staatsbahnwesens im Februar 1925 wurden auch neue Bestimmungen über die Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals der Staatsbahnen, das am 1. April 1925 von 557,8 auf 407,1 Mill. Kr. abgeschrieben wurde, getroffen. Der Abschreibungsprozentsatz betrug für 1924/25 und die vorhergehenden Jahre 1 % für das gesamte Anlagekapital, wurde seitdem aber auf 2,3 % erhöht. Eine Verzinsung des Anlagekapitals fand früher nicht statt. Bei der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben wurde bei letzteren nur der Abschreibungsprozentsatz berücksichtigt, während jetzt auch die Zinsen für den überwiegenden Teil des Anlagekapitals als Betriebsausgaben verrechnet werden. Der Zinssatz beträgt 5 % sowohl für das zu verzinsende Kapital

(1925/26: 362,8 Mill. Kr.) als auch für die Betriebsmittel, die der Staat der Eisenbahn zur Verfügung stellt. Das Kapital, das in den Linien mit schwachem Verkehr steckt (1925/26: 44,3 Mill. Kr.), ist im Haushalt der Staatsbahn nicht zu verzinsen. Bei einem Vergleich der Zahlen über das Betriebsergebnis ist zu berücksichtigen, daß im vergangenen Jahre wohl 5,6 Mill. Kronen bei den Ausgaben für Abschreibung, nichts aber für Zinsen in Abzug gebracht war. Für 1925/26 sind 28,8 Mill. Kr. für Abschreibung und Zinsen bei den Ausgaben berücksichtigt worden. Es ergibt sich für 1925/26 dann allerdings ein Zuschuß von 29,2 Mill. Kr. Das finanzielle Ergebnis war im einzelnen folgendes:

Betriebsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß
	Millionen Kronen		
1923/24 . . .	142,43	139,13	3,30
1924/25 . . .	144,46	144,55	— 0,09
1925/26 . . .	137,63	166,78	— 29,15

Der erhebliche Rückgang der Einnahmen ist auf den großen Arbeitskonflikt Anfang 1925, auf das schnelle Steigen der dänischen Krone, die Deflationskrisis und die Maul- und Klauenseuche zurückzuführen, infolge deren erheblich weniger Beförderungen von lebenden Tieren und verschiedenen landwirtschaftlichen Artikeln stattfanden.

Die Einnahmen verteilten sich folgendermaßen (in Kr.):

	1924/25	1925/26
Gesamteinnahmen	144 458 500	137 631 700
Davon Personenverkehr	58 857 900	59 715 700
Güter- u. Tierverkehr	76 990 800	68 491 400
Post	5 193 900	5 574 100
Andere Einnahmen	3 415 900	3 850 500

Während der Personenverkehr gegen das Vorjahr eine Steigerung um 1,7 % aufweist, ist der Güter- und Tierverkehr um 10,9 % zurückgegangen.

Der Personalbestand betrug durchschnittlich 22 203 Köpfe.

Die Betriebsleistungen sind wieder gestiegen. Die Zahl der Zugkilometer betrug 17,7 Mill. gegen 17,3 Mill. im Vorjahre, die Zahl der Wagenachskilometer 534,8 Mill. gegen 539,5 Mill. im Vorjahre. Während erstere also gegen das Vorjahr eine Steigerung um 2,5 % erfuhren, wiesen diese einen Rückgang um 0,9 % auf.

— **Bevorstehende Ermäßigung der Personentarife in Norwegen.** Die norwegische Staatsbahn hat bei der norwegischen Regierung beantragt, die Genehmigung zur Ermäßigung der Personentarife zu erteilen. Bei Entfernungen bis zu 50 km soll eine Herabsetzung um 20 %, bei weiteren Entfernungen eine geringere Ermäßigung der Fahrpreise eintreten. Die Einnahmen aus dem Personen- wie Güterverkehr gehen von Monat zu Monat zurück, ohne daß die Ausgaben in gleichem Maße eine Herabsetzung erfahren konnten. Man hofft daher, durch Tarifiermäßigung eine Verkehrsbelebung herbeizuführen. Vor Anfang nächsten Jahres ist jedoch, wie wir erfahren, nicht mit der Durchführung der Tarifierabsetzung zu rechnen.

— **Neue schwedische Verkehrsordnung.** Am 1. Januar 1926 ist in Schweden eine neue Eisenbahnverkehrsordnung in Kraft getreten. Sie ist vom König am 12. Juni 1925 genehmigt worden und an die Stelle der Verkehrsordnung von 1914 getreten. Schon 1919 begann man die Arbeiten für eine Änderung der damaligen Verkehrsordnung. Inzwischen fand jedoch die Revisionskonferenz für das Berner Übereinkommen im Mai 1923 in Bern statt, so daß man sich entschloß, erst noch die Änderungen des Berner Übereinkommens abzuwarten, um auch diese in der neuen schwedischen Eisenbahnverkehrsordnung zu berücksichtigen. Die wesentlichsten neuen Bestimmungen sind folgende:

Entsprechend dem I. Ü. bestimmt auch die neue schwedische EVO, daß die Eisenbahn, sofern sie ihre Beförderungspflicht verletzt, zivilrechtlich schadensersatzpflichtig ist (§ 3). Die Haftung für erteilte Frachtauskünfte, die der deutschen EVO ganz unbekannt ist, ist geändert worden (§ 5). Jemand, der der Eisenbahn die tariflich festgelegte Gebühr dadurch entzieht, daß er Gepäck aufgibt, ohne selbst mitzufahren, hat als Strafe eine Zuschlagfracht von 5 Kr. für das Kilogramm, mindestens 25 Kr. zu zahlen (§ 28). Die Mitnahme von Hunden und anderen Tieren, selbst in Behältern, in die Schlafwagen ist verboten (§ 38). Der Versender haftet auch dafür, daß die Angaben im Frachtbriefe an der dafür vorgesehenen Stelle gemacht sind (§ 60). Die Eisenbahn soll sich nur in beschränktem Umfange auf den Anerkennungsvermerk des Versenders über mangelhafte Verpackung berufen können (§ 62). Die Verlade-, Entlade- und Lieferfristen sind geändert worden. So brauchen lebende Tiere erst 3 (anstatt bisher 2) Stunden nach Ankunft auf der Bestimmungstation entladen zu werden. Ganz allgemein ist die Zeit von 2 Uhr nachmittags bis 6 Uhr abends an den Tagen vor Sonntag und Feiertagen nicht in die Ver- und Entladefrist von 12 Tages-

stunden einzurechnen. Als Tagesstunden gelten die Stunden von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends (§ 63). Die Eisenbahn braucht das Gut nicht mit bestimmten Zügen zu befördern, sondern hat lediglich die Lieferfrist innezuhalten. Die Lieferfristen sind denen des internationalen Frachtrechts für Frachtgut angepaßt worden (§ 73), während sie für Eilgut schon nach der alten schwedischen EVO sich günstiger für den Verkehrtreibenden stellten. Für Frachtgut betragen sie jetzt in Stunden:

Beförderungsstrecke	bisher Std.	km	jetzt Std.
höchstens 100 km	72		72
101—300 "	96		96
301—600 "	144	301—500	120
601—900 "	192	501—700	144
		701—900	168

Bei einer Entfernung von über 300 km werden für je angefangene 200 km 24 Stunden gerechnet gegenüber bisher 48 Stunden für je angefangene 300 km.

— **Erhebliche Verkürzung der Fahrzeit auf der Linie Stockholm-Göteborg.** Mit Einführung des Sommerfahrplanes am 15. Mai 1927 wird die durch die Einführung des elektrischen Betriebes ermöglichte erhebliche Fahrzeitverkürzung auf der seit diesem Sommer bereits elektrisch betriebenen Linie Stockholm-Göteborg durchgeführt werden. Der Nachtschnellzug wird Stockholm 10²¹ (statt 9²⁰) verlassen und Göteborg bereits 7²⁵ morg. (statt 7³⁴) erreichen. Im umgekehrter Richtung erfolgt die Abfahrt von Göteborg 10²⁰ abends (statt 10⁰⁰), die Ankunft in Stockholm 7⁴⁵ morg. (statt 7⁴⁹). Der Tagesschnellzug von Stockholm nach Göteborg wird um 1 Std. 35 Min., in entgegengesetzter Richtung um 1½ Std. beschleunigt: Stockholm ab 2⁰⁴, Göteborg an 9¹⁹, Göteborg ab 1²⁰, Stockholm an 8³¹. Der beschleunigte Personenzug wird Göteborg sogar 2¼ Std. früher als jetzt erreichen, in umgekehrter Richtung in Stockholm 1¼ Std. eher ankommen: Ankunft in Göteborg 5⁰⁰ statt 7¹² abends, Göteborg ab 7³³ morg. (statt 7⁰⁰), Stockholm an 5¹⁸ (statt 6²⁰). Auch die übrigen, den internationalen Verkehr aber weniger interessierenden Züge auf dieser Strecke werden verkürzte Fahrzeit erhalten.

— **Russische Wagenbestellungen im Ausland.** Zu dem Beschluß des russischen Verkehrskommissariats über Bestellungen von 4000 Wagen im Ausland wird berichtet, daß die vom Arbeits- und vom Verteidigungsrat bereits genehmigten Aufträge in Amerika, England und Deutschland untergebracht werden sollen. Den größten Teil der Bestellungen (2200 Wagen) sollen die Baldwin-Philadelphia- und Sheffield-Werke in England erhalten. Nach Deutschland sollen 1200 Wagen vergeben werden, wobei es sich ausschließlich um Güterwagen handelt.

— **Zur Verstaatlichung der Privatbahnen in der Tschechoslowakei.** Die auf dem Gebiete der tschechoslowakischen Republik gelegenen zahlreichen Privat- (Buschtehrader, Außig-Teplitzer Eisenbahn) und Lokalbahnen, deren Aktien sich zum großen Teil in reichsdeutschem Besitz befanden, wurden bald nach der Selbständigkeitsklärung der Tschechoslowakei verstaatlicht. Diese Aktion ging in den Jahren 1922 und 1923 vor sich. Der damalige tschechische Eisenbahnminister Štrábrný führt nun in einer von ihm herausgegebenen Broschüre, die jüngst in der in Prag erscheinenden tschechischen Wochenschrift „Lech“ wiedergegeben wurde, aus, daß die Anteilbesitzer dieser Bahnen, unter denen sich zahlreiche Ausländer befunden haben, nur ein Zehntel des Wertes bekommen haben. Er sagt wörtlich: „Ich habe durch freiwilligen Kauf ein Drittel aller tschechoslowakischen Bahnen zu außerordentlich günstigen Bedingungen verstaatlicht, was selbst von meinen Gegnern anerkannt worden ist. Nur ein Beispiel hierfür: Ein Kilometer der von mir verstaatlichten Bahnen (Buschtehrader, Außig-Teplitzer und einige Lokalbahnen) bezahlten wir samt dem Wagenpark genau mit einem Zehntel dessen, was von uns die Verbündeten für ein Kilometer der aus österreichischen Besitz übernommenen Bahnen ohne Wagenpark verlangten. Wir haben also die Bahnen für ein Zehntel des Preises gekauft, den von uns unsere Befreier fordern.“

— **Die Markprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn.** Bekanntlich hat der Kurator der reichsdeutschen Prioritätenbesitzer der genannten Bahn (siehe Nr. 37, S. 988 d. Ztg.) einen Vergleichsvorschlag in der Frage der Honorierung der Markprioritäten überreicht. Im Hinblick auf das nunmehr in Vorbereitung befindliche Gesetz über die Honorierung sämtlicher von der Tschechoslowakei übernommenen Eisenbahnprioritäten, deren Dienst noch nicht geregelt ist, erscheint es jedoch, wie die tschechoslowakische Regierungspresse meldet, unwahrscheinlich, daß die Aussig-Teplitzer Obligationen aus dem Komplex der übrigen Markprioritäten ausgeschieden und gesondert von den übrigen Prioritäten behandelt werden. Die Frage dürfte vielmehr gemeinsam mit den übrigen Titres behandelt werden.

— **Die Bezahlung der rückständigen Ferdinands-Nordbahn Annuitäten in der Tschechoslowakei.** Die Frage der rückständigen Annuitäten der Ferdinands-Nordbahn nähert sich ihrer endgültigen Bereinigung. Die Annuitäten machen bekanntlich etwa 40 000 000 Kc. aus; Es ist bereits im Verlaufe der bisherigen Verhandlungen eine grundsätzliche Einigung in dem Sinne erzielt worden, daß diese Summe in 11 Jahresraten vom Staate getilgt werden wird. Das Übereinkommen bedarf noch der formellen Genehmigung des zuständigen Ministeriums wie auch der Verwaltung der Nordbahn. Die Zahlungen dürften sodann aufgenommen werden.

— **Neue elektrische Riesenlokomotiven der Lötschberg-Bahn.** Zwei neue elektrische Riesenlokomotiven — die größten in der Schweiz — hat die Lötschberg-Bahn (Spiez-Kandersteg-Brig) den Dienst gestellt. Diese von mit 6 von einander unabhängigen Triebachsen mit Einzelantrieb und zwei Laufachsen, sowie mechanisch-pneumatischer Steuerung, System Secheron, versehenen Lokomotiven weisen eine Normalkraftleistung von 4500 Pferdestärken auf (die stärksten jetzt in der Schweiz in Betrieben stehenden elektrischen Lokomotiven besitzen 2500 PS). Für den Fall eines Motorschadens kann immer noch mit für Triebachsen gearbeitet und der Zug ohne Anstand weiter befördert werden. Damit besitzt die Lötschberg-Bahn Lokomotiven, die auch mit den größten amerikanischen Lokomotiven jeden Vergleich aushalten können. Im Schnell- und Personenzugdienst kann die Geschwindigkeit bis auf 75 km gesteigert werden. Die neue Lokomotive besitzt eine Gesamtlänge von 20,2 m und ein Eigengewicht von 141 t. Die Kosten einer Lokomotive belaufen sich auf 600 000 Fr.

— **Italienische Ein- und Ausfuhr.** In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres betrug die italienische Wareneinfuhr 6 634 000 000 Lire gegen eine Einfuhr von 11 600 000 000 Lire. Der Überschuß der Einfuhr gegenüber der Ausfuhr beträgt somit 4 966 000 000 Lire, während sie in den ersten fünf Monaten des vorigen Jahres 4 735 000 000 Lire ausmachte.

— **Schlafwagenverkehr in Italien.** Auf Veranlassung des italienischen Verkehrsministers hat die Internationale Schlafwagen-Gesellschaft für die wichtigsten Bahnverbindungen zwischen der Hauptstadt und den übrigen bedeutendsten Städten Italiens besondere Züge eingeführt, die ausschließlich aus Schlafwagen 1. und 2. Klasse bestehen. So wurden, vorläufig mit vollem Erfolge, vier solche Züge aufgestellt, die Rom mit Mailand, Genua, Venedig und Triest und mit Calabrien und Sizilien verbinden. Die Gesellschaft hat zwei Arten von Schlafwagen gewählt: die eine zu 16 Plätzen ausschließlich für 1. Klasse und die andere zu 24 Plätzen für Reisende 2. Klasse. Die Gesellschaft hat ferner neue Speisewagen mit 56 Plätzen in Bau gegeben. Das gesamte Material, bestehend aus 38 Schlafwagen zu 16 Plätzen, 25 Schlafwagen zu 24 Plätzen und 40 Speisewagen, ist entweder schon fertig oder befindet sich in vorgeschrittenem Bau in den italienischen Werkstätten. Es wird teilweise im inneren, teilweise im internationalen Dienste Verwendung finden.

— **Eisenbahnpläne im Elsaß.** In der französischen Kammer hat ein Abgeordneter den Minister der öffentlichen Arbeiten darauf aufmerksam gemacht, daß es nötig sei, eine Bahnverbindung mit Schnellzugverkehr zwischen Belfort und Colmar zu schaffen, die den Umweg über Mülhausen vermeidet; eine solche Eisenbahn wird mit einer Verkürzung der Entfernung um 22 km gegenüber der jetzigen Bahnverbindung für möglich gehalten. Der Minister erwiderte, daß schon im Jahre 1921 Vorarbeiten für eine solche Eisenbahn gemacht worden seien; die Kosten seien damals auf 80 Mill. Franken geschätzt worden, würden aber heute viel höher sein. Man könne heute eine solche Eisenbahn aus wirtschaftlichen Gründen nicht bauen, zumal von ihr ein Ertrag nicht zu erwarten sei; im Gegenteil würde sie zur Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals noch Zuschüsse erfordern.

Ebenso ablehnend verhielt sich der französische Minister der öffentlichen Arbeiten gegenüber einer Anfrage, die ein anderer Abgeordneter wegen eines Durchstichs der Vogesen zwischen Saint-Dié und Markkirch an ihn richtete. Der Abgeordnete berief sich dabei auf Versprechungen, die frühere Minister gemacht hatten. Die Antwort des jetzigen Ministers lautete aber dahin, daß der Plan zwar erwogen, aber abgelehnt worden sei. Wegen der nahen Nachbarschaft anderer Eisenbahnen könne es sich hier nur um eine Eisenbahn untergeordneter Bedeutung handeln, die also nur örtlichen Wert haben könnte, und ehe man über ihren Bau eine Entscheidung treffen könne, müsse man erst abwarten, wie sich der Verkehr auf den neuen Eisenbahnen Saint-Dié-Saales und Saint Maurice-Wesserling gestalten werde. Die Pläne für den Bau der Eisenbahn Saint-Dié-Markkirch seien daher zur Zeit zurückzustellen.

— **Anleihe der französischen Staatsbahnen.** Vor kurzem haben die französischen Staatsbahnen, und zwar die alte Westbahn ohne die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen, eine Anleihe von 250 Mill. Franken aufgenommen; die Schuldverschreibungen werden von der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn erworben, die auf diese Weise Gelder aus ihren Rücklagen zinstragend unterbringt hat. Neuerdings haben sich die französischen Staatsbahnen wieder an den Geldmarkt gewendet, und sie haben in der Schweiz eine Anleihe von 60 Mill. Schweizer Franken und in Holland eine solche im Betrage von 30 Mill. Gulden aufgenommen. Beide Anleihen sind zu 94 % begeben worden und werden mit 7 % verzinst werden. Die Schweizer Schuldverschreibungen sind in 25 Jahren, die holländischen in 35 Jahren zu lösen. Durch diese Maßnahmen in der Wirtschaft der Staatsbahnen will die Regierung ihren eigenen Kredit erhöhen und die französische Währung stützen.

— **Übergang der belgischen Staatsbahnen in Gesellschaftsbetrieb.** Um Mitternacht vom 31. August zum 1. September sind die belgischen Staatsbahnen der neugegründeten Gesellschaft, die nunmehr betreiben und verwalten soll, übergeben worden (Nr. 30, S. 814 d. Ztg.). Alle Kassen sind um Mitternacht abgeschlossen worden, ebenso alle Schriftstücke, um die Auseinsetzung zwischen Staat und Gesellschaft vorzubereiten. Innerhalb ist der Stand aller Bauten festgestellt worden, da sie nunmehr auf Rechnung der Gesellschaft fortgeführt werden und die Tätigkeit des Staates auf diesem Gebiet aufhört. Die Aufnahme der Vermögensteile, sowohl der festen wie der beweglichen, die an die Gesellschaft übergehen, wird allerdings noch einige Zeit dauern.

Die neue Gesellschaft muß aus dem Betriebe der belgischen Eisenbahnen jährlich 600 Mill. Franken herauswirtschaften. Der Zinsendienst, Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals werden 270 Mill., einen ebenso hohen Betrag verschlingt ein Zuzug zum Gewinnanteil von Vorzugsaktien, und außerdem ist eine Rücklage für Erneuerungen usw. zu machen. Man wartet mit Bestimmtheit, daß es der Gesellschaft gelingen wird, die nötigen Überschüsse zu erzielen. Allerdings bedarf es dazu gewisser Einschränkungen in den Ausgaben, die aber für möglich gehalten werden, und einer Erhöhung der Tarife, deren Neueregelung im Gange ist.

— **Die Aussichten der englischen Eisenbahnen.** Eine Denkschrift, als deren Verfasser eine bekannte englische Maklerin bezeichnet wird, behandelt eingehend die wirtschaftliche Lage der englischen Eisenbahnen und ihre Aussichten für die Zukunft. Nach dem englischen Eisenbahngesetz von 1921 sollen die Eisenbahnen bekanntlich ein bestimmtes Einkommen gewährleistet werden, dessen Höhe das Tarifgericht festsetzt. Die Tarife sollen so bemessen werden, daß bei wirtschaftlicher Betriebsführung und bei ausreichenden Leistungen dieses Einkommen erreicht wird; es beträgt zur Zeit etwas über 49 Mill. £ Sterl. Seine Höhe muß natürlich von Zeit zu Zeit, dem wachsenden Anlagekapital folgend, neu festgesetzt werden. Jetzt ist das Eisenbahngesetz noch nicht voll in Kraft getreten, und die Neuregelung der Tarife steht noch aus. Infolgedessen ist das tatsächliche Einkommen der englischen Eisenbahnen bisher noch hinter dem Betrag, den ihnen das Tarifgericht zugebilligt hat, zurückgeblieben; es betrug im Jahre 1924 etwas über 44 Mill., im Jahre 1925 rd. 41,7 Mill. Der Hauptverdienst auf dem Gebiete der Geldwirtschaft, der die Eisenbahn verfaßt hat, glaubt aber, daß es in Zukunft drei oder vier Eisenbahngruppen möglich sein wird, ihr Regeleincome zu erreichen, ja von der Südbahn, bei der es 6,3 Mill. £ beträgt, wird es sogar überschritten werden, und nur die London- und Nordostbahn, der 14 Mill. £ zugebilligt sind, wird diesen Betrag nicht aus dem Betrieb herauswirtschaften können. Die Tarife, auf die es die London, Midland und Schottische Eisenbahnen und die Große Westbahn bringen müssen, sind 20 Mill. £ 8 Mill. Pfd. Sterl. Die bisher erzielten Fehlbeträge können durch Sparmaßnahmen beseitigt werden. Dazu gehört ein Abbau überflüssiger Arbeitskräfte, überflüssig deshalb, weil nach dem Ausstand dieses Jahres längere Zeit vergehen wird, ehe das Wirtschaftsleben erholt und damit der Eisenbahnverkehr auf die frühere Höhe kommt. Ein Abbau um 4 % würde die Ausgaben um 4 Mill. Pfd. Sterl. vermindern. Die viel umstrittene Frage, ob der Zusammenschluß der englischen Eisenbahnen zu vier großen Gruppen vorteilhaft gewesen ist, glaubt die Denkschrift bejahen zu sollen; bis jetzt hätten sich nur die Vorteile des Zusammenschlusses verbundenen Nachteile gezeigt, jetzt hingegen die Eisenbahnen an, einträchtig zusammenzuarbeiten und in jeder Gruppe würden jetzt allgemein die Formen eingeführt, die sich bei der leistungsfähigsten Gesellschaft bewährt haben.

— **Eisenbahn und Kraftwagen in Irland.** Die Eisenbahnen von Irland klagen sehr über den Wettbewerb, den ihnen der Kraftwagen in stets steigendem Maße bereitet. Die Einrichtung einer

Omnibusverbindung zwischen Dublin und Cavan hat sie gezwungen, ihre Fahrpreise sehr erheblich herabzusetzen, und eine Verminderung ihrer Einnahmen können die irischen Eisenbahnen ebensowenig vertragen, wie die anderer Länder. Dublin und Cavan sind sowohl durch die Große Südbahn, wie durch die Große Nordbahn miteinander verbunden, durch die letztgenannte allerdings auf einem Umweg, so daß die Entfernung 138 km gegen 49 km auf der Südbahn beträgt. Eine Rückfahrkarte Dublin-Cavan kostete bisher 38 Sh. 4 P. in der 1. und 24 Sh. 10 P. in der 3. Klasse. Der Omnibus leistet dasselbe für 13 Sh. Beide Eisenbahnen geben, um dem Wettbewerb zu begegnen, neuerdings Fahrkarten Dublin-Cavan und zurück zu einem Preise aus, der in der 1. Klasse etwas höher, in der 3. niedriger als der Fahrpreis im Omnibus ist; sie kosten 15 und 10 Sh. Ähnlich sind die Preise für Fahrten nach den Zwischenorten neu geregelt worden. Die Neuordnung besteht noch nicht lange genug, als daß ein Urteil über ihre Wirkung abgegeben werden könnte. Die geschilderten Verhältnisse sind aber ein interessantes Beispiel für den Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Kraftwagen im Fernverkehr.

Fremde Erdteile.

— **Kraftwagenverkehr der Südafrikanischen Eisenbahnen.** In Südafrika gibt es Gegenden, deren Verkehr zwar den Bau einer Eisenbahn noch nicht lohnend erscheinen läßt, in denen aber doch der langsame und wenig leistungsfähige Ochsenwagen nicht mehr ausreicht, um die Bodenerzeugnisse abzufördern. Die rührige Verwaltung der Südafrikanischen Eisenbahnen hat daher in solchen Gegenden Kraftwagenverkehr für Personen und Güter mit Omnibussen und Lastkraftwagen eingerichtet. Sie hat dadurch einen solchen Aufschwung der Landwirtschaft herbeigeführt, der wieder auf ihren Kraftwagenverkehr zurückwirkt, daß sie ihr Kraftverkehrsnetz im Laufe der letzten zwei Jahre von 584 km auf 4235 km Länge hat erweitern müssen. Auf diesem Netz verkehren 75 Wagen, die neben Fahrgästen alle Arten von Gütern, außer Getreide in großen Mengen, befördern. Die Zeitersparnis gegenüber dem hergebrachten Ochsenwagen beträgt 80 %, und es können deshalb auf diesem Wege leicht verderbliche Nahrungsmittel, wie Milch und Molkeerzeugnisse, versandt werden, die früher wegen der Langsamkeit der Beförderung vom Verkauf auf entfernter gelegenen Märkten ausgeschlossen waren.

— **Verbesserungen bei den amerikanischen Eisenbahnen.** Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten gehen heute viel sparsamer mit der Lokomotivkohle um als früher. Im Jahre 1925 sind im Durchschnitt 45,8 kg Kohle verbraucht worden, um 1000 t der Güterzüge 1 km weit zu befördern. Im Jahre 1920 waren zur gleichen Leistung 55,6 kg nötig, so daß die Ersparnis an Kohle etwa 19 % ausmacht. Ähnliche Ergebnisse sind im Personenverkehr erzielt worden; hier machte der Minderverbrauch, bezogen auf ein Zugkilometer, 14 % aus. Da mittlerweile auch die Kohle im Preis gesunken ist, ist der Aufwand für die Beschaffung des Brennstoffs für die Lokomotiven, auf die Leistungsfähigkeit bezogen, sehr erheblich zurückgegangen. Dabei sind die Leistungen im Güterverkehr noch dadurch erhöht worden, daß die Geschwindigkeit gesteigert worden ist. Die Reisegeschwindigkeit der Güterzüge betrug 1925 im Durchschnitt 19 km gegen 16,6 km im Jahre 1920. Da außerdem schwerere Zügeinheiten gefahren worden sind, kam die Stundenleistung eines Güterzugs im Jahre 1925 der Beförderung von 14125 t auf 1 km Entfernung gleich, während 1920 die entsprechende Zahl nur 11756 t war.

— **Lautsprecher im Verschiebedienst.** Auf dem Gemeinschaftsbahnhof in St. Paul, Minn., wird der Verschiebedienst neuerdings durch Lautsprecher geregelt. Bisher bezeichnete der den Betrieb leitende Beamte von seinem Turm aus durch Winken dasjenige Gleis, in das ein herannahender Güterzug einfahren sollte. Da es sich dabei um 23 Gleise handelt, kamen namentlich bei unsichtigem Wetter häufig Mißverständnisse vor, die wieder dazu führten, daß einfahrende Züge aufgehalten werden mußten. Es kamen dabei Aufenthalte von einer Stunde Dauer vor. Überdies dauerte es Wochen, ehe neu eintretenden Weichenstellern die Winksignale geläufig waren. Neuerdings werden ihnen die Befehle zum Einstellen der Weichen von dem betriebsleitenden Beamten, dem ein herannahender Güterzug durch Fernsprecher vorgemeldet wird, durch Lautsprecher erteilt, indem ihnen auf diesem Wege die Nummer des Zugs und des Gleises, in das er einfahren soll, angesagt wird. Zu diesem Zweck sind 29 Lautsprecher über den Bahnhof verteilt; ihre Stimme kann überall deutlich gehört werden. Die Anlage hat 6000 Dollar gekostet. Ihre Einrichtung hat den Erfolg gehabt, daß fast alle Güterzüge glatt einfahren können; nur ausnahmsweise kommt es vor, daß ein einfahrender Zug angehalten werden muß; der Aufenthalt dauert dann aber höchstens zwei Minuten.

— **Die Dienstlaufbahn der Leiter amerikanischer Eisenbahnen.** Eine Untersuchung der Dienstlaufbahn von 29 leitenden Beamten der bedeutendsten amerikanischen Eisenbahnen hat ergeben, daß 28 von ihnen „von der Pike auf“ gedient und eine längere Lehrzeit in untergeordneter Stellung durchgemacht haben. Elf von ihnen traten in den Betriebsdienst ein, anscheinend ohne fachliche oder gar wissenschaftliche Vorbildung, sechs sind aus dem Verkehrsdienst hervorgegangen, sieben hatten eine technische Vorbildung, vier waren rechtskundig vorgebildet. Der 29. war eine Ausnahme; er wurde schon mit 26 Jahren in den Aufsichtsrat berufen, gehörte also vermutlich dem Kreis der Geldgeber an. Von den 29 hatten 13 amerikanische Hochschulbildung und traten trotzdem in die untersten Lohnklassen der Eisenbahn ein, 16 hatten nur Mittelschulbildung und begannen ihre Laufbahn als Streckenarbeiter, Bremser oder im Bureaudienst. Früher berief man zum Leiter einer Eisenbahn gern einen Mann, der nahe Beziehungen zu Banken und ähnlichen Kreisen hatte, dem also deren Geldmittel zur Verfügung standen, neuerdings hält man es für richtiger, an die leitende Stelle einen Mann zu setzen, der sich emporgearbeitet hat. Ähnliche Anschauungen hat man in England in bezug auf die Beamten in leitender Stellung; im Aufsichtsrat sind dagegen die Kreise vertreten, die den Eisenbahnen die nötigen Geldmittel zur Durchführung ihrer Aufgaben verschaffen. Bei der in beiden Ländern üblichen Auffassung, nach der die Entscheidung in wichtigen Fragen in der Hand des Leiters liegt, ruht auf ihm höhere Verantwortung, als wenn eine Körperschaft das letzte Wort spricht, und man muß deshalb ganz besonderen Wert auf die Tüchtigkeit des leitenden Kopfes legen, wenn auch andererseits die Bewährung der Leitung eines Unternehmens durch eine Körperschaft stark davon abhängt, wer an ihrer Spitze steht.

— **Die Eisenbahnen von Argentinien.** Die erste Eisenbahn in Argentinien wurde, 10 km lang, im Jahre 1857 gebaut und mit einer Ausstattung versehen, die ursprünglich zur Verwendung im Krimkrieg bestimmt gewesen war. Aus dieser kurzen Strecke hat sich ein Eisenbahnnetz entwickelt, das stellenweise mit engen, an anderen allerdings mit recht weiten Maschen das ganze Land bedeckt und das bis 1924 auf 38 600 km angewachsen war. Die Eisenbahnen haben, so sagt ein Bericht des Handelsministeriums, der kürzlich erschienen ist, viel zur Entwicklung des Landes beigetragen, und die Geschichte der Eisenbahnen ist zugleich eine Geschichte des Wirtschaftslebens von Argentinien. Von den 24 Einzelnetzen, in die die argentinischen Eisenbahnen gegliedert sind, sind zehn mit mehr als der Hälfte der Gesamtlänge in britischen Händen. Die bedeutendste unter ihnen ist die Südbahn, die, von Buenos Aires ausgehend, den am höchsten entwickelten Teil des Landes mit Verkehr bedient. Sie berührt alle wichtigen Häfen des Landes. Die Zahl der Reisenden, die sie benutzen, beträgt jährlich 40 Millionen, und ihr Güterverkehr umfaßt 5,5 Mill. t.

Da Argentinien keine einheimische Kohle besitzt, steht der Aufwand für die Beschaffung von Kohle, die meist aus England bezogen wird, in der Betriebsrechnung der argentinischen Eisenbahnen an erster Stelle. Während des Krieges konnte England keine Kohle abgeben, und die Eisenbahnen Argentiniens haben daher trotz der weiten Entfernung von den Kriegsschauplätzen, schwer unter dem Kriege zu leiden gehabt.

In den letzten Jahren sind in Argentinien umfangreiche Versuche mit Ölföhrung der Lokomotiven gemacht worden. Drei von den englischen Eisenbahngesellschaften haben zusammen Ölquellen gepachtet, die monatlich 14 000 Faß Öl liefern. Ende 1923 hatte die Südbahn bereits 236 Lokomotiven für Ölföhrung umgebaut und fast die Hälfte des Brennstoffs, den sie verbrauchte, war Öl. Vor einiger Zeit war der Preis des Öls gestiegen, die Kosten der Beschaffung von Kohle sind jedoch zurückgegangen, und das hat der weiteren Verwendung von Öl Abbruch getan. In der allerletzten Zeit wird der Ausstand in England wieder die Lieferung von Kohle nach Südamerika unterbunden haben, und so wird die Verwendung von Brennöl wieder Fortschritte gemacht haben. Der englische Kohlenbergbau wird sich aber auf diese Art einen Markt verschließen, auf dem er seine Erzeugnisse absetzen könnte.

Wasserverkehr.

— **Binnenschiffahrtstagung.** Am 25. d. M. fand die 57. Hauptversammlung des Zentralvereins für deutsche Binnenschiffahrt in Berlin statt, zu der sich zahlreiche Vertreter von Behörden eingefunden hatten. Auch der Verkehrsminister Dr. Krohne nahm teil. Nach Begrüßungsworten durch den Vorsitzenden, Ministerialdirektor Dr. Ott, hielt Regierungsbaumeister a. D. Müller, Hamburg, über ein neues von ihm erfundenes System einen Vortrag, das er als „Treidel-Schwebe-Bahn“ bezeichnete und zum Schleppen von Schiffen, hauptsächlich auf Kanälen, bestimmt ist. Es handelt sich hier um die Vereinigung einer Drahtseilbahn und einer Schwebebahn. Unterstützt wur-

den diese Ausführungen durch das Korreferat von Regierungsbaurat Skalweit. Ministerialdirektor Gähns, als Vertreter des Reichsverkehrsministeriums sprach sodann über „das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung und die Ausgestaltung des deutschen Wasserstraßennetzes“. Der Vortragende schilderte die zunehmende Erwerbslosigkeit und die von der Reichsregierung zu ihrer Milderung aufgestellte Arbeitsbeschaffungsprogramm. Insbesondere verbreitete er sich über den Plan zum Ausbau des deutschen Wasserstraßennetzes. Er führte aus, daß bei einem großzügigen Arbeitsbeschaffungsprogramm Kanalbauten nicht fehlen dürften, da sie geeignet sind, eine große Zahl gelernter und ungelernter Arbeiter zu beschäftigen. Das Programm beschränke sich auf die wichtigsten Unternehmungen und halte so die weise Mitte zwischen den Forderungen der Kanalenthusiasten und den Forderungen der Kanalgegner. Wie er ausführte, sieht das Programm auf einer Reihe kleinerer Arbeiten den Mittellandkanal mit einem Teil des Südlügels, die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße, die Neckarkanalisation, die Verbesserung der Oder unterhalb Breslau, das Staubecken bei Ottmachau, den Lippekanal Han-Lippstadt, den Hansakanal über Minden, den Küstenkanal, die Umkanalisation des Untermains sowie die Lahnkanaalisierung vor.

Am folgenden Tage besichtigten die Teilnehmer die interessanten Bauarbeiten der Oderschleuse bei Fürstenberg.

— **Ausbau des Gdinger Hafens durch die ostoberschlesische Schwerindustrie.** Ein großer Teil der ostoberschlesischen Schwerindustrie, darunter die Firmen Progreß, Robur, die A. L. Ges. Giesches Erben, die Warschauer Kohlengrubengesellschaft, das polnische Eisensyndikat u. a. haben sich, wie C. B. B. Ztg. mitteilt, an das Handelsministerium mit dem Vorschlag gewandt, eine Aktiengesellschaft zwecks Ausbaus und Ausbeutung des Hafens Gdingen ins Leben zu rufen. Danach sollen für 3 Mill. Zloty namentliche Aktien herausgegeben werden, wobei dem polnischen Staate die Hälfte überlassen bleibt. Dafür erhält die Gesellschaft das Recht der Ausbeutung des Hafens für die Zeit von 36 Jahren. Wie verlautet, steht der Regierung der Angelegenheit wohlwollend gegenüber, da der Plan einer Beschleunigung des Hafenbaues in letzter Zeit infolge der erhöhten Ausfuhr dringlich wurde und man sich in noch nicht schlüssig war, ob der Plan von Staats wegen ausgeführt werden oder privatem Vorgehen überlassen bleiben sollte.

— **Die günstigen Betriebsergebnisse des tschechoslowakischen Umschlagverkehrs in Preßburg (Bratislava).** Die großen Investitionen in den Preßburger Donauhafen tragen bereits Früchte. Infolge der modernen Einrichtung des Hafens ist der Verkehr ständig im Steigen begriffen. Die jährliche Zunahme beträgt durchschnittlich 70 000 t, so daß der Gesamtumschlag des Hafens bereits 450 000 bis 500 000 t beträgt. Die Einlagerungs- und Umladegebühren betragen für das vergangene Jahr ungefähr 1 Million tschechische Kronen, die Einnahmen der Eisenbahn und Zollbehörden rund 100 Millionen. Auch in dem nachbarten Hafen von Komorn wächst der Verkehr ungeheuer. Die Bedeutung dieses Hafens liegt neben seiner Bestimmung, den Preßburger Hafen zu entlasten, auch in dem großen Wirkungsfeld, daß sich der Hafen der slowakischen Holzindustrie, der Kohlenaufuhr aus dem Ostrauer Revier und als Umschlagplatz für oberschlesische Kohle erschließt. Der Umschlag betrug gegen 40 000 t, stieg schließlich auf 80 000 t und beträgt gegen 150 000 t jährlich.

Ausstellungen und Messen.

— **Kraftwagenausstellung Köln 1927.** Die internationale Automobil-Ausstellung, die vom 20. bis 29. Mai in Köln stattfindet, wird Sonderabteilungen zeigen für Lastwagen zu Güterverkehr, für Verkehrsfahrzeuge, namentlich Autobusse und Aussichtswagen und für Kraftwagen für Kommunalvertriebe, also für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei zu Land und zu Wasser. Auch Kraftfahrzeuge für Landwirtschaft sollen zur Ausstellung kommen, und ebenso Material und Modelle aller Art, um über Zubehör und Autostraßenbau zu unterrichten.

Allgemeines.

— **Neue Versuche mit schweren Diesellokomotiven.** Ve „Glaser's Annalen“ im Band 99, Heft 3, und die „Verkehrstechnik“ im Heft 33 des laufenden Jahrgangs melden, haben auf der Strecke Güsten-Mansfeld der Deutschen Reichsbahn kürzlich Probefahrten einer neuartigen, für Rußland bestimmten 12-achsigen Diesellokomotive mit elektromagnetischer Schaltung und Kupplung stattgefunden.

Das Problem der Diesellokomotive beschäftigt die Fachleute nunmehr etwa 20 Jahre. Die Schwierigkeiten beim Betr-

cher Lokomotiven lagen bisher darin, eine geeignete Übertragung der Leistung des Dieselmotors auf die Treibräder zu den. Die in den Jahren 1909 bis 1912 in dieser Richtung vorgenommenen ersten Versuche hatten den schlüssigen Beweis ert, daß der unmittelbare Angriff der Diesellokomotive an Treibachsen die unbedingt notwendige weite Veränderlichkeit des Drehmomentes nicht hergeben konnte. Man wurde klar darüber, daß zwischen Dieselmotor und Lokomotive Übertragungsmittel eingeschaltet werden muß. Es wurden im Laufe der Zeit die verschiedensten Übertragungen ausprobiert, z. B. Abgas, Dampf, Luft und Gemische dieser Stoffe schließlich auch Druckwasser (Lentzgetriebe). Am besten bewährt hat sich jedoch die elektrische Übertragungsart, der im Jahre 1917 die ersten Versuche angestellt wurden. Zeit laufen in den Vereinigten Staaten einige Maschinen mit einer Übertragung bis zu 1000 PS. Bei diesen sogenannten Diesel-elektrischen Lokomotiven wird durch den Dieselmotor ein elektrischer Stromerzeuger angetrieben, der seinerseits Elektromotoren speist, die die Umdrehung der Treibräder bewirken. Auf diesem Grundsatz wurde vor einigen Jahren auch von Professor Lomonosoff und der Hohenzollern A.-G. für Lokomotivbau, Düsseldorf, eine 1 E 1 - Dieselelektrische Lokomotive 1200 PS — als zur Zeit stärkste Diesellokomotive — entworfen und gebaut, die auf den russischen Bahnen bereits längere Zeit im Güterzugbetriebe steht, und sich gut bewährt haben soll.

Auf Grund der dort gesammelten Erfahrungen beauftragte Professor Lomonosoff wiederum die Hohenzollern A.-G. für Lokomotivbau mit dem Bau einer wesentlich einfacher gestalteten Dieselgetriebe-Lokomotive, die ebenso wie die bezeichnete Diesel-elektrische Lokomotive von einem MAN-rtakt Dieselmotor von 1200 PS und 450 Umdrehungen in der Minute getrieben wird. Der Antrieb der Treibräder erfolgt, ähnlich wie bei Kraftwagen, durch ein mehrstufiges Zahnradgetriebe unter Vorschaltung einer sehr elastischen elektromagnetischen Gleitkupplung für das Anfahren und von elektromagnetischen Lamellenkupplungen für die verschiedenen Übertragungen. Die Fahrversuche, sowohl auf dem Fabrikgelände als auch im Bezirk der Reichsbahndirektion Elberfeld und auf dem eingangs erwähnten Strecke Güsten-Mansfeld, sollen einen befriedigenden Verlauf genommen haben. Die Lokomotive, nach dem angezogenen Bericht, Güterzüge bis zu 1350 t schwer und anstandslos befördert und soll selbst nach Stillstand in einer Steigung von 1:100 den Zug mit bemerkenswerter Beschleunigung wieder in Bewegung gebracht haben. Die solche Dieselgetriebe-Lokomotive soll nur ein Viertel bis ein Fünftel der Brennstoffmenge einer gleich starken, ölgeheizten Dampflokomotive verbrauchen. Die Brennstoffausnutzung der Maschine ist mit 30,5 % gegen 6 bis 8 % einer Dampflokomotive angegeben.

Als ein großer Vorteil der Diesellokomotive ist anzuführen, daß mit ihr das Durchfahren längster Bahnstrecken ohne Maschinenwechsel möglich ist. „Glaser's Annalen“ schreiben hierzu: Wie in den ortsfesten oder Schiffs-Diesellokomotiven ein ununterbrochener, unter Umständen monatelanger, Betrieb stattfindet, so kann auch ein und dieselbe Diesellokomotive die planmäßigen Züge jeweils von der Anfangs- bis Endstation befördern. Das Personal wäre entweder unterwegs zu wechseln oder auch in Sonderfällen im Packwagen, ähnlich dem Dienstwagen auf Schiffen, mitzunehmen. Es stände danach nichts im Wege, besondere Züge, z. B. von Berlin bis Konstantinopel zurück mit einer Lokomotive und Wechselpersonal zu ren.

Die Diesellokomotive ist gleich der Dampflokomotive — im Gegensatz zur elektrischen Lokomotive — vollkommen unabhängig. Da sie auch nicht teurer wird als eine elektrische Lokomotive, jedoch einer Zentrale, Unterwerke, Fahrleitungen usw. bedient, so wird sie — sollte die Frage des Ersatzes der Dampflokomotiven akut werden — als erste berufen sein, die Dampflokomotive zu ersetzen. Aber auch heute schon hat die Diesellokomotive ein großes Anwendungsgebiet, z. B. auf wasserlosen Strecken, auf Strecken mit schlechten Wasserverhältnissen und in Ländern mit billigem Öl.

Für den Eisenbahndienst ist es nun vor allem wichtig, Lokomotiven von wachsender Leistung zu erhalten. Ein Betrieb, der die ganze im Auge hat, sieht nicht auf Ersparnisse allein, sondern ihm muß es auf das Gesamtergebnis ankommen, und bei der Würdigung wird stets diejenige Lokomotive, die die größere Leistung erzeugt, die dem Betriebe willkommener sein. Heute vor uns stehende Diesellokomotive entspricht — immer nach „Glaser's Annalen“ — diesen Anforderungen noch nicht. Grund hierfür sei in dem noch zu schweren Dieselmotor zu sehen, er weist eine Höchstumlauhzahl von 450 in der Minute auf, und wiegt infolgedessen je Pferdestärke etwa 24 kg. Die Versuche mit schnelllaufenden Dieselmotoren von etwa 800 bis 1000 Umläufen in der Minute, die an mehreren Stellen vorgenommen werden, lassen aber einen betriebsicheren Motor mit

etwa 800 bis 1000 Umläufen in der Minute und etwa 10 kg Gewicht je Pferdestärke bald erwarten. Mit einem solchen Motor wird die Leistung der heutigen Heißdampflokomotive mit Vorwärmung erheblich übertroffen werden.

— Zur Unfallversicherung. Auf dem Berufsgenossenschaftstage in Wiesbaden am 22. September d. J. wurden zwei Fragen erörtert, die auch für die Deutsche Reichsbahn und sonstigen Eisenbahnverwaltungen von Bedeutung sind, nämlich die erweiterten Aufgaben, welche in der Heilfürsorge durch die neuen Gesetze nicht nur den Berufsgenossenschaften, sondern in gleichem Maße auch den Eisenbahnverwaltungen übertragen worden sind. Wir Deutsche haben die Fürsorge für unsere Unfallverletzten bekanntlich nicht, wie unsere alten Feinde fordern oder erwarten, eingeschränkt, sondern der Reichstag hat es für geboten gehalten, sie in einem nicht unerheblichen Maße weiter auszubauen. Einer der angesehensten Wortführer auf dem Gebiete der gewerblichen Unfallversicherung, der Verwaltungsdirektor der Süddeutschen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, Dr. h. c. Meesmann in Mainz, äußerte sich auf dem Genossenschaftstage u. a. dahin: Die Absicht des Gesetzes, die Heilbehandlung und die Berufsfürsorge gegenüber der Geldrente in den Vordergrund zu stellen, finde den vollen Beifall der Berufsgenossenschaften. Aber dieser Gedanke sei durchaus nicht neu. Wenn sich jetzt Mängel im Heilverfahren zeigten, besonders insofern, als die Wiederherstellung des Verletzten und dessen Wiederaufnahme zu seinem oder einem ähnlichen Berufe vielleicht etwas zurückgesetzt sei, so habe das seinen Grund oft in besonderen Umständen. Wenn ferner die neuen Gesetze gleichzeitig die Leistungen den Krankenkassen in erweitertem Maße abnähmen oder wenigstens dies sehr nahe legten, so sei es vorläufig noch abzuwarten, ob dies einen Fortschritt bedeute. Um einen solchen zu erreichen, sei ein engeres Zusammenwirken zwischen dem Versicherungsträger und den Ärzten nötig. Dr. Meesmann empfahl, daß von den Berufsgenossenschaften bestimmte Verletzungsarten aufgestellt würden, deren Behandlung sie von vornherein bestimmten Heilanstalten und Fachärzten überwiesen zu sehen wünschten.

Das zweite, auch die Eisenbahnverwaltungen berührende Thema war: die amerikanischen Unfallverhütungsmethoden. Es ist ja allbekannt, daß bei unseren Arbeitern die Unfallverhütungsvorschriften vielfach nicht befolgt sind und nicht befolgt werden. Der Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften hat deshalb seinen Angestellten, Gewerbeassessor a. D. Michels, beauftragt, die Unfallverhütung in den amerikanischen Betrieben zu studieren, um zu sehen, ob die dortigen Methoden sich auch in Deutschland bewähren würden. Er hat dort beobachtet, was man übrigens schon wußte, daß in den amerikanischen Betrieben die Betriebskontrolleure, welche von den Versicherungsgesellschaften in die Betriebe geschickt werden, gern in den Betrieben gesehen werden. Unternehmer wie Arbeiter begrüßen den Kontrolleur mit Freude. Assessor Michels führt dies darauf zurück, daß jeder Amerikaner schon von Kindheit an zu einem größeren Selbstverantwortungsgefühl erzogen werde. Bei uns vertraue der Einzelne zu sehr auf die Fürsorge der Vorgesetzten. Er empfiehlt, die Unfallverhütung, ebenso wie in Amerika, schon in der Volksschule als Pflicht jedes Einzelnen gegen sich und die Mitmenschen einzustellen. Großes Gewicht legte er auch darauf, daß den amerikanischen Unternehmern für gute Unfallverhütungsmaßnahmen ein Nachlaß an Versicherungsbeiträgen gewährt wird.

Dr. jur. W. Brandis, Berlin.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 1024, 1026 u. 1027.)

— Reise ohne Gefahr! Die Betriebssicherheit auf der Deutschen Reichsbahn. Berlin 1926. E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW 68, Kochstraße 68—71.

Das folgenschwere Eisenbahnunglück bei Leiferde hat die Öffentlichkeit in außergewöhnlich starkem Maße beschäftigt. Insbesondere war es die Tagespresse, die sich mit diesem Falle befaßte. Mit Bedauern muß aber festgestellt werden, daß ein Teil der deutschen Presse eine gänzlich unsachliche Kritik übte und die Leitung der Reichsbahn und insbesondere ihren Generaldirektor in einer geradezu unerhörten Weise verunglimpfte. Nicht nur, daß hierdurch die öffentliche Meinung im Inlande irregeführt wurde, auch im Auslande mußte das Vertrauen zur Reichsbahn verloren gehen. Wohltuend sticht von einer solchen Berichterstattung eines Teils der deutschen Presse dagegen ab, was bei dem Eisenbahnunfall am 9. September 1926 in Leiden eine angesehenere holländische Zeitung, Algemeen Handelsblad vom 10. September 1926, fordert:

„Über die Ursache des Unglücksfalls wird am Platze selbst verschieden geurteilt. Die meisten Menschen sprachen von einer Erdschiebung. Wir meinen jedoch, besser zu tun, die offi-

ziellen Mitteilungen der Niederländischen Eisenbahnen abzuwarten, denn die Äußerungen der Eisenbahnleute der verschiedensten Rangstufen, die dort noch an der Arbeit waren, ergaben kein klares Bild."

Es ist nun zu begrüßen, daß in der vorliegenden Schrift in anschaulicher und allgemein verständlicher Weise dem Publikum Kenntnis von der Unfallstatistik und den Sicherheitsmaßnahmen gegeben wird, die zum Schutze der Reisenden von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft getroffen sind und noch weiter getroffen werden sollen. Das reiche Material der Unfallstatistik zeigt, daß die deutschen Bahnen an Betriebssicherheit den Bahnen anderer Länder nicht nachstehen. Im Gegenteil kann festgestellt werden, daß Deutschland eine geringere Unfallquote hat als die meisten Bahnen anderer Länder. Die Gestaltung des Schienenweges und seine Kontrolle durch die Streckenbegehungen, das Signalwesen und die neuesten Maßnahmen auf dem Gebiete der Signaleinrichtungen, die Organisation des Unfalldienstes usw. werden in der Schrift erläutert. Zum Schluß wendet sich die Schrift an die Öffentlichkeit, besonders an die Presse, mit der Bitte um Mitarbeit, die am besten dadurch getätigt wird, daß bei Unglücksfällen Ruhe und Sachlichkeit bewahrt werden.

W.

— **Allgemeine und spezielle Wirtschaftsgeographie** von Dr. Ernst Friedrich, a. o. Professor an der Universität Leipzig. Dritte vollständig neubearbeitete Auflage. (Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co. 1926.)

Von diesem Werke liegt uns zunächst der erste Band über Allgemeine Wirtschaftsgeographie vor (Preis 12 RM.). Nach einer bekannten Begriffsbestimmung hat die Wirtschaftsgeographie auf geographischer Grundlage die ganze Erde als einen wirtschaftlichen Organismus und die einzelnen Staaten und Länder als dessen ineinandergreifende Teile zu betrachten, sie hat somit die Aufgabe, den Zusammenhang des wirtschaftlichen Lebens mit der natürlichen Ausstattung der Erdräume und der Eigenart ihrer Bewohner nachzuweisen. Wie eng alle Teile der Erde durch die Wirtschaft untereinander verbunden waren, haben die vernichtenden Schäden des großen Krieges gezeigt. Die Durchforschung dieser engen Verflechtung ist gerade jetzt eine besonders lohnende Aufgabe der Wirtschaftsgeographie. Die genaue Abgrenzung dieses Wissenschaftsgebietes ist erst vor wenigen Jahrzehnten erfolgt. Jedoch zählt mit Recht Professor Dr. Schmidt in St. Gallen Männer wie Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Adam Smith und Malthus schon zu den klassischen Vorläufern einer wissenschaftlichen Wirtschaftsgeographie, die sehr genau erkannten, daß in der großen Verkettung der Ursachen und Wirkungen kein Stoff, keine Tätigkeit isoliert betrachtet werden darf, und selbst G. von Thünen gehört zu ihnen, der bekanntermaßen in verwegener Abstraktion seinen „isolierten Staat" schuf, um die geheimnisvollen Gebilde des menschlichen Tauschverkehrs zu entsleiern, andererseits aber neben dieser abstrakten Forschung sich auch der empirischen, alle Zusammenhänge berücksichtigenden empirischen Wirtschaftsforschung zuwandte. Professor Friedrich will nun, wie er im Vorwort sagt, mit seinem Werk ein handliches Lern- und Nachschlagebuch für die Bedürfnisse von Studierenden, zumal der Handelshochschule, und für Lehrer, Kaufleute, Industrielle, Landwirte, Arbeiter usw. geben. Bei der außerordentlichen Vielseitigkeit des Stoffes war der Verfasser selbstverständlich mit darauf angewiesen, in weitem Umfange zu kompilieren und reiches Material aus zahlreichen Quellen zusammenzutragen; das beigelegte ausführliche Literaturverzeichnis, in dem übrigens auch die von Wulff herausgegebene Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen aufgeführt ist, gibt hierfür näheren Anhalt. Natürlich liegt aber das Hauptverdienst des Verfassers in der vollen Bewältigung und Durchdringung des ungeheuren Stoffes, in der Zurückführung der tatsächlichen Verhältnisse auf die wirtschaftlichen Begriffe und Gesetze, sowie in der übersichtlichen Darstellung der leitenden Gesichtspunkte. Auch in Eisenbahner-

kreisen wird man das Buch mit Vorteil benutzen können, zu da neben den Produktionsverhältnissen dem Handel und Verkehr bedeutsame Ausführungen gewidmet sind und in Fragen der Konkurrenz mancher willkommene Aufschlüsse finden wird; ein dem ausführlichen Sachregister entnommene Stichworte, wie Baumwolle, Braunkohle, Gerste, Kupfer, Mais, Steinkohle, Vizen, Zuckerrohr usw. mit ihren zahlreichen Verweisungen mögen den reichen Inhalt des Buches auf diesem Gebiet wenigstens andeuten. Während die allgemeine Wirtschaftsgeographie die wirtschaftlichen Erscheinungen allgemein und über die ganze Erde hin zu betrachten hat, ist es Aufgabe der speziellen Wirtschaftsgeographie, die einzelnen Wirtschaftsräume der Erde nach und nach zu behandeln; dieser Aufgabe sollen der zweite und dritte Band des vorliegenden Werkes dienen.

Dr. C.

— **Im Zauber der mexikanischen Gewässer.** Von George H. Banning. Mit 69 Abbildungen und einer Karte. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1926. Preis in Leinen gebunden 9,50 M.

Der Verfasser beschreibt in dem Buch seine Reise, die er als zweiter Steuermann und Gast auf einer Dieseljacht mit elektrischem Antrieb an der Küste des Stillen Ozeans zurückgelegt hat. Der Eigentümer dieser Jacht hatte sie für eine Erkundungsfahrt in die mexikanischen Gewässer besonders bauen lassen. Das Schiff besuchte eine Reihe von Inseln, die abseits von der gewohnten Straße liegen (Guadalupe, Clairon usw.). Banning schildert hier die ganze Wunderwelt der Inseln am Rande des Meeres, insbesondere die Tierwelt. Nach diesen Inseln wendet der Seitenpfad in Mexiko (Manzanillo, Mazatlan, La Paz usw.) eingeschlagen, die das ursprüngliche Mexiko mit seinen romantischen Eigentümlichkeiten zeigen. Auch eine Eisenbahnfahrt landeinwärts wird, wie manche andere Erlebnisse, mit viel Humor beschrieben. Wir entnehmen dieser Schilderung folgende Stelle: „Wenn man bedenkt, daß die Eisenbahnschwellen aus echtem Mahagoni bestehen, so überkommt einem wohl das Gefühl unsagbarer Uppigkeit. Nicht so, wenn man die nähere Umgebung mustert. Die aus den Kehrichthaufen amerikanischen Lagerhäuser zusammengelesenen Wagen sind an der eisumzäunten Plattform kenntlich, an der hängenden Petroleumlampe, an der schwingenden Notleine und an den geflochtenen Sitzen."

Das Buch ist flott geschrieben und kann zur Unterhaltung empfohlen werden.

W.

— **Der Wiederaufbau der deutschen Handelsschifffahrt.** Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Gegenwart. Von Dr. jur. pol. Hans Priester. Berlin 1926. Preis 10,50 RM.

Der Verfasser geht von der Bedeutung eines hochentwickelten Verkehrswesens für die Volkswirtschaft aus und schildert, wie durch Kriegsverluste und die Abgaben in Ausführung des Friedensvertrags die einst blühende deutsche Seeschifffahrt fast vollständig zerstört wurde. Die zur Verfügung gestellten Reismittel und die private Finanzierung der Reedereien haben einen Wiederaufbau von etwa $\frac{3}{5}$ des verlorenen Schiffsraums geführt, der durch technische Rationalisierung in weitestem Umfang in der Lage ist, den Wettbewerb mit den Handelsflotten der Welt aufzunehmen. Die Reedereien haben es verstanden, durch die Anbahnung von Verträgen auf Betriebsgemeinschaft z. T. mit ausländischen Reedereien und durch Wiedereintritt in die internationalen Seeschifffahrtsverbände den Eintritt in den Weltverkehr ohne verlustreiche Kämpfe zu vollziehen. Sie haben den mühsam errungenen Platz trotz der staatlichen Beihilfen der meisten fremden Staaten auch unter den augenblicklichen Schwierigkeiten des Weltfrachtenmarkts zu behaupten. Im Text des Buches wird durch eine Menge statistischen Materials erläutert; als Anlage ist der in der Presse vielbesprochene Hapag-Harriman-Vertrag und eine Zusammenstellung der finanziellen Lage der Deutschen Reedereien nach der Goldumstellung beigelegt. Das sehr klar geschriebene Buch verdient Beachtung über die Kreise der eigentlichen Verkehrswirtschaftler hinaus.

Dr. Pantlen

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Elberfeld. Am 4. Oktober 1926 wird die vollspurige Hauptbahnstrecke Witten West-Bommern-Höhe-Wengern für den Güter- und Tierverskehr eröffnet. Der an der Neubaustrecke gelegene Bahnhof Bommern-Höhe wird einstweilen nicht ausgebaut. Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908. Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft.

Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg (Pr.). Am 1. Oktober 1926 wird die 16,45 km lange Reststrecke Döbern (Ostpr.)-Wormditt der Nebenbahn Schlobitten-Wormditt für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr in Betrieb genommen.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind - lassen worden:

Nr. III 160 vom 25. September 1926 an die Mitglieder des V-einswagenausschusses, betreffend Antrag auf Änderung d. Fassung des § 12 Ziff. 2 Abs. 2 des VWÜ.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Erweiterung der Abfertigungs- befugnisse von Stationen.

Der bisher nur dem Personen-, Leichen-, Gepäck-, Wagenladungs- und verkehr dienende unbesetzte Bahnhofsherrn wird vom 1. Oktober 1926 Personen, Leichen, Gepäck, Express-, Eil- und Frachtgüter als Stückgut in Wagenladungen und Tiere einzeln in einbödigen Wagen abfertigen. Bahnagentur werden. Nicht abgefertigt werden Sprengstoffe, Fahrzeuge und in mehrbödigen Wagen. Guhringen keine feste Rampe, aber eine fahrbare Rampe zur Tierverladung. (973) Königsberg (Pr.), den 23. September 1926. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

2. Güterverkehr.

B: Entfernungen für den Binnen- und Wechsellverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw. Voraussichtlich am 1. Oktober 1926 und die Reststrecke der Neubaustrecke lobitten-Wormditt für den Gesamtverkehr eröffnet werden. Näheres enthält die nächste Nummer des Tarif- und Verkehrsanzeigers. Berlin, den 20. September 1926. (968) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 27. September 1926 tritt der Ausnahmetarif 132 für Tabak zur Herstellung von Nikotin in Kraft. Berlin, den 22. September 1926. (967) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 30. September 1926 werden die Stationen Berlin Anh. Gbf., Lin Hamb. und Lehrter Bf., Bremen, Mover-Möhringsberg, Hannover Nord, Beck, Münster (Westf.), Osnabrück und Stettin Hgbf. als Empfangsstationen in dem Ausnahmetarif 121 (Laumen, gedörrte usw.) nachgetragen. Berlin, den 24. September 1926. (979) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Der Ausnahmetarif 101 wird bis auf zeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Dezember 1926, verlängert. Berlin, den 25. September 1926. (989) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit sofortiger Gültigkeit: Änderung der Anwendungsbedingungen A. T. 119 für Zucker. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 24. September 1926. (978) Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Die Stationen der Nordeisenbahn Wladigda Stadt, Wologda und Jaroslavl sind abzuändern in Wologda I, Wologda II und Jaroslavl. (972) Königsberg (Pr.), den 23. September 1926. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Tfv. 42. Direkter Tarif für den Verkehr zwischen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland durch das von Deutschland an Polen abgetretene Gebiet sowie durch das Gebiet der Freien Stadt Danzig. Abteilung B. Beförderung von Gütern, lebenden Tieren und Leichen.

In dem Tarif treten mit sofortiger Gültigkeit folgende Veränderungen ein:

I. Auf Seite 15 erhält zu Art. 13 des I. Ü. die Einheitliche Zusatzbestimmung 3 („Die Eisenbahn hat, sobald usw.“) folgende neue Fassung: „Die Eisenbahn hat die Nachnahme an den Absender auszusenden, wenn die Versandstation die Anzeige der Bestimmungsstation über die Zahlung der Nachnahme durch den Empfänger erhalten hat. Die Bedingungen, unter denen Nachnahmen ausbezahlt werden, für welche die Eisenbahn die Beigabe von Nachnahmebegleitscheinen erlassen hat, werden von der Eisenbahn bei Entscheidung über den Antrag auf Erlass der Nachnahmebegleitscheins (vergleiche Besondere Zusatzbestimmung 3) festgesetzt.“

II. Auf Seite 15/16 erhalten zu Art. 13 des I. Ü. die Besonderen Zusatzbestimmungen folgende neue Fassung:

„1. Nachnahmen nach Eingang sind erst von einem Betrage von über 20 Reichsmark zulässig, es sei denn, daß es sich um Güter handelt, für die nach diesem Tarif (vgl. zu Art. 12 des I. Ü. Bes. Zus. Best. 3 und 4) Vorauszahlung der Fracht verlangt werden kann oder die bahnlagern gestellt sind.

Ob im übrigen eine Nachnahme in der angegebenen Höhe zulässig ist, entscheidet die Versandabfertigung.

2. Als Bescheinigung über die Belastung mit Nachnahme dient der abgestempelte Frachtbrief, das Duplikat oder die sonst zugelassene Bescheinigung über die Auslieferung des Gutes. Auf Verlangen sind außerdem besondere Nachnahme-scheine gebührenfrei auszuhändigen.

3. Der Absender hat dem Frachtbrief einen Nachnahmebegleitschein nach dem von der Eisenbahn vorgeschriebenen Muster beizugeben. Absenden von Massensendungen kann die Eisenbahn die Beigabe von Nachnahmebegleitscheinen auf Antrag erlassen.

4. Der Absender hat in den Frachtbrief einzutragen: „Nachnahmebegleitschein beigelegt“. In den Fällen, in denen ihm die Beigabe erlassen ist, hat er einzutragen:

„Beigabe des Nachnahmebegleitscheins von (Angabe des Namens der den Erlaß genehmigenden Stelle) erlassen.“

Auf Antrag des Absenders übernehmen die Güterabfertigungen die Ausfüllung der Nachnahmebegleitscheine gegen die im Nebengebührentarif des Deutschen Eisenbahngütertarifs Teil I, Abteilung B festgesetzte Gebühr.

5. Barvorschüsse werden bis zur Höhe von 20 Reichsmark für eine Sendung gewährt, wenn sie nach dem Ermessen der Versandstation durch den Wert des Gutes sicher gedeckt sind.

Auf Güter, für die Vorausbezahlung der Fracht (vgl. Bes. Zus. Best. 1.) verlangt werden kann, und auf bahnlagernde Güter werden keine Barvorschüsse gewährt.

6. Der Betrag der Nachnahme und des etwa gewährten Barvorschusses ist vom Absender in den Frachtbrief an der hierfür vorgesehenen Stelle mit Buchstaben einzutragen. Dieser Eintrag ist auch bei einer Abweichung von einem Eintrag in Ziffern maßgebend.

7. Die Gebühr (Provision) für Nachnahmen und Barvorschüsse, sowie die Preise der Nachnahmebegleitscheine und die Gebühren für ihre Ausfüllung sind im Nebengebührentarif des Deutschen Eisenbahngütertarifs Teil I Abteilung B festgesetzt.

8. Bei Umbehandlung einer Sendung oder bei Änderung der Bestimmungsstation auf nachträgliche Verfügung des Absenders wird die Nachnahmegebühr nicht nochmals erhoben.

9. Leichensendungen dürfen nicht mit Nachnahme belastet werden.“

III. Die Anlage III des Tarifs ist zu streichen. (998)

Frankfurt (Oder), den 25. September 1926. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Osten.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A, Tfv. 2.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 treten im Abschnitt D. II. c unter I (Bahnhofsgebühr), Ziffer 4, II (Umstellgebühr), Ziffer I und IV (Stellgebühr), Ziffer 4 Änderungen und Ergänzungen ein. Etwaige Erhöhungen oder Erschwerungen gelten erst vom 1. Dezember 1926.

Berlin, den 24. September 1926. (988)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 7.

Die zum 30. September 1926 ausgesprochene Aufhebung bestimmter Abteilungen des genannten Tarifs tritt erst mit Ablauf des 31. Oktober 1926 in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. September 1926. (970)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Nottarif. Tfv. 7.

Der Nottarif wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Dezember 1926, verlängert.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 tritt die Härtsfeldbahn diesem Tarif auch für die Güter unter Ziffer 1 und 2 des Warenzeichnisses bei.

Berlin, den 23. September 1926. (981)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten), Heft 11.

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf S. 100 des Nachtrages I bei der Station „Sered“ in der laufenden Nummer 1 der Schnittfrachtsatz II von „468“ in „1168“ richtigzustellen.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von west- und mitteldeutschen Gewinnungsstätten), Heft 12.

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf S. 6 des Nachtrags I bei der Station „Helenba štátna hranica“ in der laufenden Nummer 21 der Schnittfrachtsatz II von „176“ in „1176“ zu berichtigen.

Dresden, am 24. September 1926. (974)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden namens der beteiligten Verwaltungen.

Tfv. 189. Deutsch-Litauischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 27. September 1926 ist unter Abschnitt A 1 B die Station Telžiai (Telsche) nachzutragen. (966) Königsberg (Pr.), den 21. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw. Tfv. 9.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird das Teilheft B II 17 unter Berücksichtigung der Nachträge 1 bis 28 neu herausgegeben. Preis 4,30 RM.

Zu beziehen durch die beteiligten Güterabfertigungen sowie die Auskunftsstellen der Deutschen Reichsbahn, hier, Bahnhof Alexanderplatz.

Berlin, den 23. September 1926. (977)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif D 22 für bestimmte Güter der Klasse A—D, Verkehr Niederlande—Schweiz.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 werden die nicht durch * Stern gekennzeichneten allgemein gültigen Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt:

I. für See-Einfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen um

81 Reichspfennig bei 5 t
66 „ „ 10 t
64 „ „ bei den Hauptklassen

II. für sonstiges Gut um

43 Reichspfennig bei 5 t
32 „ „ 10 t
31 „ „ bei den Hauptklassen.

Die so gebildeten Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen. Für die bei Riechrich Grenze und Herzogenrath Grenze namentlich aufgeführten Waren bleibt die einheitliche Ermäßigung der Frachtsätze um 44 Reichspfennig unverändert bestehen.

Köln, den 23. September 1926. (982)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 52 Schweiz-Niederlande.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. Oktober 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt:

I. für See-Ausfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen um

81 Reichspfennig bei 5 t
66 „ „ 10 t
64 „ „ bei den Hauptklassen

II. für sonstiges Gut um

43 Reichspfennig bei 5 t
32 „ „ 10 t
31 „ „ bei den Hauptklassen.

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen.

Karlsruhe, den 24. September 1926. (975)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Tfv. 383 Polnisch-Schweizerischer, Tfv. 384 Polnisch-Tschechoslowakischer und Tfv. 385 Polnisch-Ungarischer Güter- und Kohlenverkehr.

Ab 1. Oktober 1926 Änderung der bestehenden Bestimmungen zu Artikel 12 I. Ue. — Erhebung der Fracht — (Abschnitt C, Ziffer 7 der Tarife). Näheres Tarif- und Verkehrsanzeiger der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. (T. V. A. I.)

Breslau, den 23. September 1926. (969)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Bei dem Ausnahmetarif 16 a (Kartoffeln, frische usw.) wird der Verkehr über die Gültigkeitsdauer geändert in: „Gültig bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. Dezember 1926.“

Berlin, den 23. September 1926. (980)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 7 (Durchfuhrverkehr über Deutsche Seehäfen).

Mit Gültigkeit vom 27. September 1926 wird eine neue Abteilung (XXII) für Garne und Gewebe aus Wolle und Baumwolle, aus Frankreich, zur Durchfuhr durch Deutschland und Ausfuhr über See nach Rußland eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 21. September 1926. (964)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Verbands-Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 ab werden bis auf weiteres, längstens bis zum 31. Dezember 1926, für frisches Rindfleisch von Horsens auf der dänischen Strecke ermäßigte Schnittfrachtsätze eingeführt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 26. September 1926. (985)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 197. Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif. (983)

Mit dem 1. Oktober d. J. werden folgende Stationen der Nordkaukasischen Eisenbahn in den deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif aufgenommen:

Grosny	Newinnomisskaja
Isobilnaja	Petrowskoje Sselo
Kisljar	Spizewka
Kurgannaja	Starominskaja I
Labinskaja	Temir-Chan-Schura
Maikop	Timoschewskaja
Mosdok	Chassow-Jurt

Königsberg (Pr.), den 25. Sept. 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahngütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 werden die Artikeltarife Nr. 9, Nr. 10 und Nr. 20 durch Aufnahme verschiedener Stationen erweitert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (971)

München, den 21. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahngütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 11. Oktober 1926 werden die Artikeltarife Nr. 53 und Nr. 61 durch Aufnahme neuer Stationen erweitert. Zum gleichen Zeitpunkt werden im Artikeltarif Nr. 18 die österreichischen Frachtsätze „von Spitz a. d. Donau nach“ geändert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 24. September 1926. (987)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 27. September 1926

Ergänzungen der Ausnahmetarife 4 und 99 durch Neuaufnahme von Stationen

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger

Altona, den 21. September 1926. (975)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Durchfuhrverkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird Zinkstaub in die Abteilung X des DurchfuhrAusnahmetarifs S. I. aufgenommen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger

Altona, den 25. September 1926. (973)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Lavisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926, Teil I.

Im Tarif, Teil I, sind mit sofortiger Gültigkeit folgende Änderungen durchzuführen:

1. Auf Seite 7 ist im Abschnitt B (a) (r) (vorschriften) der erste Satz der Ziffer (7) zu § 4 wie folgt zu ergänzen: „a) Frachtstückgutsendungen der italienischen Stückgutklassen 41—87 (Seite 41 bis 307 des Tariftells V), für welche in der Frachtberechnung zugrunde zu legen das Mindestgewicht nicht angegeben ist beträgt dieses 50 kg.“

2. In der Tarifstelle „Beeren, frische“ folgende: ist in der Abteilung 2 des Tariftells C (Eilgut) unter Nr. 28 (Seite 28) und in der Abteilung 3 (Brennstoffe aus Italien) unter Nr. 32 (Seite 32) in der alphabetischen Reihenfolge nachzutragen: „Preißelbeeren“. In italienischen Wortlaut der Gütereinfuhr sind auf Seite 181 unter 2. B. Nr. 3 und auf Seite 183 unter 3. B. Nr. 3 die Worte: „mirilli rossi“ nachzutragen.

3. In der Tarifstelle „Schienen auf Schwellen“ auf Seite 68 hat der Vorname zu Nr. 520 zu lauten: „a) neue und gebrauchte“. Im italienischen Wortlaut unter Nr. 886 auf Seite 210 nach a) neu zuzusetzen: „e usato“.

4. Auf Seite 115 sind unter Nr. 115 und 1220 und auf Seite 135 unter Nr. 37 die außeritalienischen Tarifnummern in Wagenladungen von 305 auf 364 zu ändern.

5. Auf Seite 210 sind unter Nr. 889 in italienischen Wortlauts die Worte „materiale di armamento ferroviario“ zu streichen. (973)

München, den 24. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern

3. Personen- und Gepäckverkehr**Deutsch- und litauisch-russischer Expresstguttarif.**

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 wird Nachtrag I zum Frachtsätze herausgegeben, der unentgeltlich bei der Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz, und der Auskunftsstelle bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. zu haben ist. (971)

Königsberg (Pr.), den 24. Sept. 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

r. 40.

Berlin, den 7. Oktober 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Kraftwagen als Zubringer.
kommenden Einheits-Kilometer-
iger für den Güterverkehr.

internationalen Güterwagenüberein-
kommen.

Bildtelegraphie und ihre Anwend-
barkeit im Eisenbahnwesen.

ße Polizei-Ausstellung Berlin 1926.

richten.

Deutschland: Wettbewerb der
deutschen Nordseehäfen gegen Triest
und Fiume. — Bahnfrevel. — Elek-
trischer Betrieb der Strecke Lands-
hut-Neufahrn. — Inbetriebnahme der
Neubaustrecke Neuhaudensleben-Neu-
haudenslebener Werke. — Neuer Lo-
komotivbahnhof. — Denkschrift des
Langnamvereins. — Straßenbahn-
und Kleinbahntagung. — Der Ver-

kehrsausschuß des Reichsverbandes
der Deutschen Industrie. — Ver-
schmelzung in der Beamtenbewegung.
— Exzellenz Peters 70 Jahre alt. —
Oberregierungsrat a. D. Pitsch †.

Österreich: Verkehrsstatistik der
Bundesbahnen. — Platzanweisungen
auf den Bundesbahnen. — Eisenbahn-
unfall bei Aich. — Die Raxbahn. —
Der Winterfahrplan 1926/27. — Amt-
licher österreichischer Taschenfahr-
plan.

Übrige europäische Länder:
Durchgehender Personen- und Ge-
päckverkehr Skandinavien-Polen und
Danzig. — 24-Stunden-Rechnung auch
bei den nordischen Eisenbahnen. —
Untersuchung über den Bau neuer
Privatbahnen in Dänemark. — Fähr-
verbindung Dänemark-Norwegen. —
Tarifherabsetzung für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse in Norwegen. —

Zur Valorisierung der Eisenbahn-
prioritäten in Polen. — Die Mark-
prioritäten der Aussig-Teplitzer
Eisenbahn. — Die Verstaatlichung
der slowakischen Lokalbahnen. —
Südslowakisch-ungarische Eisenbahn-
verhandlungen. — Tarifänderung in
Südslowien. — Eisenbahnunglück im
Riektunnel. — Die Bekämpfung der
Teuerung in Frankreich.

Fremde Erdteile: Reisegeschwin-
digkeit der Güterzüge in den Ver-
einigten Staaten.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Allgemeines.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Der Kraftwagen als Zubringer.

Von Geh. Oberreg.-Rat R. v. Kienitz, Berlin.

Die Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure vom 24. Juli
(Bd 70, Nr. 30) bringt eine Abhandlung von Reichsbahnrat
Ing. Kümmell, Berlin, über „Großbetrieb im
Eisenbahngüterverkehr“, die zur besseren Verwer-
g des Eisenbahnapparates eine durchgreifende betriebliche
gestaltung des Güterverkehrs vorschlägt. Daß bei dem be-
henden Verfahren des Aufsammlens und Abgebens der ein-
nen Wagen an den vielen großen und kleinen Verkehrsstellen
Wagenumlaufe viel Zeit und Arbeit ohne verhältnismäßigen
erwert verbraucht wird, daß dabei die Kraft der modernen
komotiven verhältnismäßig lange Zeit brachliegt, und daß
rnach eine schärfere Zusammenfassung von Zu- und Abfuhr
wenigen größeren Verarbeitungsstellen im Interesse einer
nelleren Bildung brauchbarer Zugeinheiten erwünscht sein
rde, kann an und für sich, wie die Dinge sich entwickelt
en, dem Verfasser zugegeben werden, und wenn er hier den
Kraftwagen zu Hilfe nehmen will, der die Güter zu den ge-
hten großen Verarbeitungsstellen bringen und umgekehrt
i ihnen aus verteilen soll, so sind diese Darlegungen in ihrer
sung wohl beachtlich und auch theoretisch wichtig. Denn
Untersuchung, wo eigentlich im Verkehr die „Berufsgrenze“
ischen Eisenbahn und Kraftwagen liegt, hat allemal ihre Be-
tung. Ein Ankämpfen gegen wirtschaftliche Notwendigkeiten
rde auf die Dauer weder nützlich noch überhaupt möglich
n. Kann die Eisenbahn in der Tat ohne Hilfe des Kraft-
gens nicht mehr auskommen, so muß sie insoweit zurücktreten
d sich zu seiner Mitarbeit bequemen.

Kümmell geht davon aus, daß die wirtschaftlich gerecht-
tigte, d. h. der Leistungskraft der Maschine angepaßte Zug-
heit nur an großen Ordnungsstellen (Rangierbahnhöfen) ge-

bildet werden könne und deshalb zwischen diesen — er nimmt
deren etwa 50 für ganz Deutschland, für Berlin beispielsweise
2 bis höchstens 3 an — insoweit glatt durchgeführt werden
müsse, als daneben nur noch, in Entfernung von etwa 50 km
untereinander, erheblichere Unterstellen, d. h. immer noch
nennenswerte Bahnhöfe, bestehen bleiben sollen, die als nächste
Zubringer und Verteiler tätig bleiben und demgemäß bei jenem
glatten Laufe noch berührt werden. Mit diesen Unterstellen soll
aber der spezifische Eisenbahnbetrieb abgeschlossen sein. Zu
und von ihnen soll der Verkehr sowohl innerhalb der Groß-
städte, Industriezentren usw., wie für die Mittelstädte und das
platte Land durch den Kraftwagen besorgt werden, der nach be-
kannten Berechnungen Tecklenburgs bis rund 20 oder
30 km Entfernung billiger arbeite als die für solche Verhältnisse
allzu kostspielige Eisenbahn. Nun mögen wohl Tecklen-
burgs Studien vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus
ohne weiteres hingenommen werden können. Ob deshalb aber
die hier abgeleiteten Schlüsse praktisch ebenso unbedingt hin-
genommen werden dürfen, ob namentlich die bisher von der
Eisenbahn selbst besorgte Zubringerarbeit im ganzen volkwirt-
schaftlich so wenig richtig sei, daß der Kraftwagen eintreten
müsse, scheint doch der näheren Prüfung wert zu sein. Auch
wenn der Plan vorläufig kaum Aussicht auf Verwirklichung
hat, wird er dadurch doch nicht weniger bedeutsam. Gerade den
theoretischen Ausführungen gegenüber ist eine rechtzeitige
Stellungnahme nach dem Grundsatz „princiipiis obsta“ ange-
zeigt, zumal jeder Anfang des Vorgehens in der gedachten
Richtung auf die Frage hinweist, wo sich jene Berufsgrenze
zwischen Eisenbahn und Kraftwagen herausstellen solle.

Im großen und ganzen wird in der Tat eine praktische Durch-

führung des Gedankens zunächst nicht erwartet werden können. Bei aller Achtung vor weiter Voraussicht stehen wir nun einmal doch im Leben, wie es ist, nicht wie es sein könnte. Denkt K ü m m e l l an die Entwicklung eines Jahrhunderts, wie etwa des vergangenen „Eisenbahnjahrhunderts“, so ließe sich in diesem Sinne wohl über die Sache reden. Nur würde auch dann nicht übersehen werden dürfen, daß die Möglichkeiten eines solchen Verlaufs im Wechsel der Bedürfnisse und der Anschauungen von uns jetzt kaum mit brauchbarer Sicherheit beurteilt werden können, und daß inzwischen auch noch andere kommen, die sich den Kopf zerbrechen. Wieviel ist in den letzten Jahren über eine bessere Einrichtung unserer Rangierbahnhöfe geschrieben worden, wie wenig hat wegen Mangels der Mittel geschehen können, und wieviel ist dabei inzwischen immer wieder an beachtenswerten neuen Vorschlägen gebracht worden! K ü m m e l l rechnet selbst mit Aufwendungen, die „vielleicht auch in die Hunderte von Millionen gehen“. In Wirklichkeit wird es sich um Milliarden handeln. Denn bis auf einzelne Teile der freien Strecke würden unsere Eisenbahnen vermutlich von Grund aus neu angelegt werden müssen. Die bei weitem größte örtliche Anlage unserer Reichsbahnen, der „Bezirk Berlin“, würde nach dem Plane allenfalls den Bahnhof Seddin richtig verwerten können; bei den anderen Rangierbahnhöfen ist das nach ihrer Ausdehnungsfähigkeit mindestens zweifelhaft, und sie würden auch der Anzahl nach zu viel und der Lage nach kaum geeignet sein. Berechnet man den Aufwand für den Großbahnhof des Planes nur mit 30 Millionen, so erfordern schon die rd. 50 Großbahnhöfe 1,5 Milliarden, und das ist erst ein kleiner Teil des Ganzen. Dazu kommt nämlich die zweckmäßige Einrichtung der Unterstellen, in deren System kaum einer der bisherigen Bahnhöfe ohne weiteres hineinpassen würde, und vor allem der Bau der Verbindungsstrecken zum bisherigen Netz — soweit das überhaupt noch bestehen bleiben kann — Ansiedelung der Menschen, Verlegung von Werkstätten usw. Kurz, von der bisherigen Eisenbahn würde kaum allzu viel übrigbleiben. Der Wert unserer Reichsbahn ist im Dawesplan auf 26 Milliarden angenommen worden, aber dieser Ansatz, der dem durch ein Jahrhundert fortgeschriebenen „statistischen Anlagekapital“ entsprechen mag, bleibt sicherlich weit zurück hinter dem, was dieselbe Anlage heute kosten würde; denn die Arbeitskraft ist bekanntlich neuerdings gegenüber dem Golde im Wert außerordentlich gestiegen. Danach mag man schätzungsweise ermessen, was es finanziell bedeuten würde, die gesamte Anlage zum größeren Teile neuzugestalten.

Daß das dazu erforderliche Kapital im heutigen Deutschland überhaupt verfügbar sein sollte, ist kaum anzunehmen. Die unabsehbare Reparation wird eine brauchbare Kapitalsanlage bei uns, soweit wir vorausdenken können, nicht möglich machen, und mit einem hier nennenswerten auswärtigen Kredit wird um so weniger gerechnet werden können, als wir bei der langen Sicht nicht einmal die viel nötigeren kleinen Kredite der regelmäßigen Wirtschaft leicht finden werden, vollends wenn der Auslandsmarkt durch die Mobilisierung unserer Eisenbahnhypothek belastet wird. Aber selbst bei Verfügbarkeit des Kapitals hängt seine Bereitschaft doch immer von dem Nutzen ab, der herausgebracht werden kann, und der hier nur in der Ersparnis liegen würde, die sich aus der Neuerung ergibt. Nach K ü m m e l l s eigener Schätzung, die bei der rechnerischen Ungewißheit der Anhaltspunkte auf ihren Optimismus nicht geprüft werden kann, soll diese Ersparnis etwa 100 Millionen ausmachen, also eine ganz unzulängliche Verzinsung des Kapitals, das in Wirklichkeit angelegt werden müßte, und dabei sind derartige Ersparnisberechnungen, so haltbar sie theoretisch sein mögen, bekanntlich nicht in gleichem Maße geeignet, den Kredit anzulocken. Wir pflegen freilich bei der kleinsten Bahnhofserweiterung zu berechnen, was „durch sie erspart werde“; aber niemals ist der gleichmäßige Gang der Jahresrechnungen dadurch aus der Kurve gebracht worden, daß derartige „Sparmaßnahmen“ getroffen wurden. Und vor allem kann eine Ersparnis überhaupt nur im Zusammenhange mit der organischen Fort-

entwicklung des bestehenden Betriebes und seines Nutzenstande kommen. Diese Fortentwicklung aber — das ist Entscheidende — würde mit der Durchführung des K ü m m e l l schen Planes nicht gefördert, sondern der Betrieb würde verwertet und der Nutzen verkürzt werden. Daß das nicht Absicht ist, wird ohne weiteres vorausgesetzt. Aber es ist die Wirkung sein.

Der Gedanke des Kraftwagens ist allerdings älter als der eiserne Bahn. Diese kam erst nachher hinzu, lediglich Mittel der Kraftersparnis und damit der Beschleunigung. Bekanntlich sollte anfangs diese eiserne Bahn zur Erleichterung für jeden auf die Straßen gelegt werden, wie bei manchen neueren Chaussees die U-Eisenbahn. Sogar nach Herstellung der besonderen Eisenbahn blieb zuerst noch die Vorstellung, daß jeder mit seinem Kraftwagen diese Bahn benutzen sollte. Nur war der Kraftwagen noch so schwerfällig, daß ein eigener „Dampfwagen“ nötig wurde, der neben der toten Last nur den Überschuß aufbrachte, einige andere Wagen zu ziehen, wenn auch lange noch jene Vorstellung bestand, daß jeder sein Dampfwagen mit angehängtem Schleppzug auf die Bahn setzen dürfen — noch das preußische Eisenbahngesetz von 1838 rechnet mit dieser Möglichkeit — so ist ein solches Verfahren doch niemals praktisch geworden. Warum eigentlich nicht? Gerade als sich die Eisenbahnen immer großartiger entwickelten und den Verkehr monopolistisch zu beherrschen begannen, hat der Versuch eines Wettbewerbes wohl nahegelegen, wenn nicht für die ganze Strecke und die gesamte Transportleistung, doch für Teilstrecken und Einzelleistungen. Freilich störte das Bahngeld, das der wirkliche Eisenbahnunternehmer für die Benützung seiner Bahn erheben durfte, und die Möglichkeit der Chikane, mit der er aus Gründen seines Betriebes den anderen belästigen konnte, aber dagegen hätte schließlich, z. B. nach jenem preußischen Gesetze, die staatliche Aufsicht angerufen werden können. Es war doch wohl ein tieferer Grund, nämlich der wirtschaftliche Zwang des sog. Gesetzes vom steigenden Ertrage. Der wirkliche Eisenbahnunternehmer konnte mit seinem Apparat, wie dieser nun einmal im ganzen eingerichtet sein mußte, ohne weiteren Kraftaufwand auch Teilleistungen besorgen, die ihren Gegenwert an sich nicht aufbrachten, während seine Kraft insoweit sonst ohne Grund nutzlos geblieben wäre. Bei ihm war „reiner Ertrag“, was beim andern besondere Kräfte erfordert hätte. Eine Verwertungsmöglichkeit von dieser Art ihm zu nehmen, war unvernünftig, eine volkswirtschaftliche Vergeudung.

Nun trifft das natürlich für den heutigen Kraftwagen, wenn ohne die Eisenbahn läuft, nicht wörtlich zu. Aber der berufliche wirtschaftliche Gesichtspunkt hat seine Bedeutung damit keineswegs verloren. Ob und wie weit er bei den neueren Berechnungen der Wettbewerbsmöglichkeit berücksichtigt wurde, ist jedenfalls nicht überall klar, ebensowenig, ob dabei genügend bedacht worden ist, daß die augenblickliche „freie Studentzeit“ des Kraftwagens einmal aufhört, sobald sich die Last des Wegekörpers fühlbarer machen wird und dadurch das volkswirtschaftliche Konto im ganzen ein anderes Gesicht annimmt. Jedenfalls geht K ü m m e l l s Annahme viel zu weit, daß die Eisenbahn innerhalb eines Aktionsradius von rd. 25 km vornehmlich das Rennen aufgeben müsse. Selbst wenn bei seinen grundlegenden Berechnungen die obige Erwägung erschöpfend gewürdigt wäre, würde auch bei der gedachten Beschränkung auf den Großbetrieb die Kraftfülle der gesamten Einrichtung immer noch Überschüsse aufweisen, die besser in jenem 25-km-Gebiet mit geringerem Nutzen verwertet werden, als daß sie ohne jeden Gegenwert verkümmern. Zugegeben, daß bei derart allgemein volkswirtschaftlicher Erwägung ein exakter Beweis nicht ebracht werden kann, so gilt das auch für die Gegenseite, auf der nichts ersichtlich ist, was hier die Eisenbahn zu einem freiwilligen Verzicht veranlassen könnte. Übrigens beziehen sich auch K ü m m e l l s Berechnungen nur auf die Reichsbahn selbst. Die kleineren Eisenbahnen, die Privatbahnen und die Klein-

nen, behaupten, ihre Arbeit im kleinen Gebiete viel billiger leisten, und für diese Behauptung spricht zum mindesten, sie sich trotz der bisherigen ungerechtfertigten Begünstigung des Kraftwagens immer noch zu halten vermochten. Diese kleinen Bahnen sind aber zugleich die organisch verbundenen Ring- und Abholer der Reichsbahn, deren Aufgabe es vielmehr sein wird, sich im Kleinbetriebe nach ihnen zu richten, vor dem Kraftwagen zu kapitulieren und jene seiner Macht zu liefern.

Das führt zu dem wichtigsten Bedenken gegen Kümells Plan. Sind seine Ausführungen schon bei der Zubringerarbeit nicht überzeugend, so scheint die weitere Folge überhaupt nicht in Betracht kommen zu sein. Die eigentlichen Eisenbahnverkehrsstellen sollen nach dem Plane je 50 km auseinander liegen. Dadurch wird aber innerhalb der Kreise von je 50 km Durchmesser nicht nur die Zubringerarbeit, sondern der ganze Verkehr dem Kraftwagen überlassen. Jene naturgemäßen Zubringer, Privatbahnen und die Kleinbahnen, werden dann, ebenso wie die Reichsbahn in diesen Grenzen tun soll, ihren Betrieb einstellen müssen. Denn wenn sie jetzt schon nur unvollständig den Wettbewerb mit dem Kraftwagen durchhalten, so ist ihnen doch die wirtschaftliche Kraft, sich an die 50 km auseinander entfernten Eisenbahnverkehrsstellen heranzubauen, vollends die neuen unergiebigsten Streckenlängen zu bebauen, und ein Umladen auf den Kraftwagen und von diesem auf die Eisenbahn und umgekehrt kann füglich nicht in Betracht kommen werden. Viel besser würde es aber auch der Reichsbahn selbst nicht ergehen. Nicht nur innerhalb der einzelnen 50 km-Kreise würde der Kraftwagen für sie eintreten, sondern natürlich auch im Nachbarverkehr dieser Kreise untereinander. Ja, wenn erst einmal der Kraftwagenverkehr infolge des Verzichtes der Eisenbahn soweit entwickelt ist, daß er den Nachbarverkehr der Kreise untereinander besorgt, dann ergibt sich ganz von selbst die weitere Ausdehnung seiner Wirksamkeit bis zu dem Maße, bei dem es sich erst lohnt, seinen einzelnen Transport zu brechen und das Gut der zweimaligen Umladung zu und von der Eisenbahn auszusetzen. Eine eingehende Statistik der Längen und Mengen der bisherigen Eisenbahntransporte fehlt freilich; im allgemeinen steht nur fest, daß die Durchschnittslänge dieser Transporte etwa um 150 km

herum bewegt. Aber auch das macht schon den Schluß wahrscheinlich, daß die Eisenbahn, wenn Kümells Plan verwirklicht würde, annähernd die Hälfte ihrer Transporte an den Kraftwagen abgeben müßte. Und dabei handelt es sich wiederum gerade um die wertvollen, tarifarisch nutzbringenden Güter. Bekanntlich sind es die billigen Massengüter, die regelmäßig längeren Lauf haben und dadurch jenen Durchschnitt hochschrauben, und auch bei diesen fragt es sich, wieweit sie das vielfache Umladen ihrer Art und ihrem Werte nach vertragen. Also wird sich der Verlust der Eisenbahn an Transporteinnahmen vermutlich noch höher stellen. Wird dann die großartige Fernbahn mit ihrem gewaltigen Apparat überhaupt noch leben können?

Der Plan der eigenartigen Neuerung scheint wesentlich durch die Besorgnis hervorgerufen worden zu sein, daß die Maschinen der Reichsbahn für die zeitige Lage des Verkehrs verhältnismäßig zu hohe Leistungsfähigkeit haben und deshalb nicht genügend ausgenutzt werden können. Sollte das der Fall sein, so ist es immer noch kein rechter Grund, im Wege des Rückschlusses auf eine grundsätzliche Änderung des Betriebes mit samt seiner ganzen baulichen Einrichtung herauszukommen, zumal die Änderung jene oben erörterte Wirkung im Gefolge hat. Auch wenn die Verkehrslage nicht besser würde, was doch nicht ausgeschlossen ist, müßte vielmehr die Folgerung gezogen werden, das Maschinenmaterial dieser Lage anzupassen. Den Kraftwagen künstlich zu fördern, hat die Eisenbahn um so weniger Veranlassung, als der natürliche Weg dahin geht, ihn auf die Grenzen zu verweisen, die durch den Stand unserer Volkswirtschaft vorgezeichnet werden (vgl. die Ausführungen über „Eine volkswirtschaftliche Gefahr“ in Nr. 34 d. Ztg. und „Eisenbahn und Kraftwagen“ in Nr. 51 des vor. Jahrg.). Selbst wenn wir nicht gebunden wären, unsere Reichsbahn als Quelle der Reparationsleistung in ihrem Stande zu erhalten, wäre es volkswirtschaftlich nicht erträglich, diese Grundlage des gesamten Verkehrs einem Risiko zugunsten des Kraftwagens preiszugeben, der außerstande ist, sie zu ersetzen. Wegen dieser Unmöglichkeit braucht allerdings der Kümellsche Plan auch nicht gleich befürchtet zu werden. Es ist zunächst eine rein theoretische Konstruktion. Ebenso rein tritt ihm die nackte Wirklichkeit entgegen.

Zum kommenden Einheits-Kilometerzeiger für den Güterverkehr.

Eine Entgegnung auf den Aufsatz gleichen Titels in Nr. 36 dieser Zeitung.

Von Eisenbahn-Oberinspektor Bastiansen, Reichsbahndirektion Berlin.

Ich über den Stand der Vorarbeiten zur Erstellung des gemeinsamen Entfernungszeigers der deutschen Eisenbahnen nicht eingeweiht wird beim Lesen des Aufsatzes „Zum kommenden Einheits-Kilometerzeiger für den Güterverkehr“ in Nr. 36 der Vereinszeitung den Eindruck gewinnen, als seien die neuen Tarif beteiligten Eisenbahnverwaltungen sich über die äußere Anordnung noch nicht einig. Ich möchte daher am ehesten darauf hinweisen, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Hauptverwaltung, die Reichsbahndirektion Berlin durch Verfügung vom 23. Juli 1925 — 13 Nr. 2442 — beauftragt hat, Vorarbeiten für die Erstellung eines gemeinschaftlichen Entfernungszeigers nach den in dem Erlasse des Herrn Reichsverkehrsministers vom 16. Januar 1922 — E. V. g. 51 Nr. 4054 gegebenen Richtlinien in Angriff zu nehmen.

Diese Richtlinien sind:

Zusammenfassung der im Bereiche der einzelnen, früher selbständigen Netze bestehenden Binnen- und Wechseltarife zu einem das gesamte Gebiet der Reichsbahn unter Berücksichtigung der angeschlossenen Privatbahnen umfassenden gemeinsamen Binnen-gütertarif:

b) bei der Aufstellung des neuen Entfernungszeigers grundsätzlich nach der im geltenden preußisch-hessischen Staats- und Privatbahn-Gütertarif, Teil II befolgten Darstellungsweise, die auch in dem Binnentarif der vormals bayerischen Eisenbahnen rechts des Rheins durchgeführt ist, zu verfahren.

Hiernach steht die Frage einer etwaigen Teilung des deutschen Binnengütertarifs in Gruppen- und Gruppenwechseltarife und die Wahl des Tarifsystems nicht mehr zur Erörterung. Die zur Zeit noch schwebenden Verhandlungen im Ausschusse zur Neuordnung des Entfernungszeigers der deutschen Gütertarife haben daher nicht mehr die Form des neuen Tarifs zum Gegenstand, sondern sie betreffen lediglich die Aufstellung einheitlicher Grundsätze für die Entfernungsbildung. Es ist also nicht nur der Gedanke an die Einrichtung des „Reichsbahntarifs“ nach dem Muster des „preußischen Binnentarifs“ nicht fallen gelassen worden, sondern diese Lösung ist beschlossene Sache.

Wenn der Verfasser nun trotzdem meint, mit einem Vor-

schlage zur anderweitigen Gestaltung des neuen Entfernungszegers hervortreten zu müssen, so soll ihm das Recht dazu keinesfalls bestritten werden. Sein Vorschlag würde auch wohl allseits, insbesondere aber von der geschäftsführenden Direktion Berlin begrüßt werden, wenn er gegenüber der beschlossenen Form eine Verbesserung bringen würde. In diesem Fall würde es noch nicht zu spät sein, dem Vorschlage näher zu treten und ihn zur Annahme zu empfehlen. Das Hängenbleiben am Alten und der bürokratische Standpunkt der Durchführung einmal angeordneter höherer Weisungen wäre dann ein Vorgehen, das verurteilt werden müßte.

Wie steht es nun aber mit dem „Vorschlag Kretzschmar“, bringt er etwas Neues und Besseres? Diese Fragen sind zu verneinen. Kretzschmar will nichts anderes, als die im Jahre 1910 zum Altpapier gelegten preußisch-hessischen Gruppen- und Gruppenwechseltarife wieder einführen. Dabei sieht er allerdings insofern eine Neuerung vor, als — im Gegensatz zu der Einrichtung der früheren Gruppenwechseltarife — die Kilometertafeln I (Anstoßentfernungen) nicht gebietsweise in die einzelnen Tarife aufgenommen, sondern in alphabetischer Reihenfolge zu einem besonderen Heft (vgl. das Muster — Heft B auf Seite 951 —) vereinigt werden sollen. Diese Neuerung kann wegen ihrer Kompliziertheit und Künstelei nicht einmal gegenüber den früheren Wechseltarifen als Verbesserung angesehen werden. Gegenüber der Darstellungsweise des „preußischen Binnentarifs“ bedeutet sie aber eine erhebliche Verschlechterung. Nach der Anordnung dieses Tarifs haben die Stationen nur mit den Anstoßentfernungen bis zu ihren Nachbarknoten zu rechnen. Die Zerlegung in Gruppen- und Gruppenwechseltarife bedingt aber für jede Station die Bildung von 5 bzw. 6 Doppel-Anstoßentfernungen bis zu den verschiedenen weit abgelegenen Knoten, worin nicht nur eine Erschwerung der Entfernungsberechnung, sondern auch eine bedenkliche Fehlerquelle liegt. Im übrigen gewinnt der Vorschlag durch das Heft B nur den Anschein eines einheitlichen Tarifs, in Wirklichkeit sollen 36 voneinander unabhängige Einzeltarife geschaffen werden. Wir sollen also nach Kretzschmar auf dem Wege der Fortbildung der Tarife Halt machen und zu dem Zustand von 1895 zurückkehren. Es ist aber m. E. wohl ganz ausgeschlossen, daß man diesen rückschrittlichen Weg betreten wird.

Um die Zweck- oder Unzweckmäßigkeit von Gruppen- und Gruppenwechseltarifen beurteilen zu können, muß man sich die Gründe ihres Werdens und Vergehens bei den früheren preußisch-hessischen Staatsbahnen vor Augen führen. Ich darf in dieser Hinsicht wohl verweisen auf die Entwicklungsgeschichte der „Staatsbahn-Gütertarife“ in der Sammlung von Vorschriften betreffend die Güter- und die Tiertarife (Berliner Sammlung G. T., Ausgabe vom 1. August 1916, Seite 162/177), die den Lesern der Vereinszeitung bekannt sein dürfte. Aus dieser Darstellung ist folgendes hervorzuheben:

Bis zum Jahre 1895 bestand für jeden preußisch-hessischen Eisenbahndirektionsbezirk ein besonderer Lokaltarif in Form eines Kilometertarifs. Für den Wechselverkehr der preußischen Staats- und unter Staatsverwaltung stehenden Eisenbahnen sowie der Großherzoglich Oldenburgischen Staatsbahnen wurden ebenfalls Kilometertarife erstellt, die unabhängig von den Lokaltarifen der einzelnen Bezirke den Verkehr zwischen je zwei Bezirken in einem Heft umfaßten. Im ganzen waren 11 Lokal- und 51 preußische Staatsbahnwechseltarife vorhanden.

Im Zusammenhang mit der am 1. April 1895 eingeführten Neuordnung der Staatseisenbahnverwaltung wurden auch die Gütertarife wesentlich umgestaltet und vereinfacht. Benachbarte, zu einem größeren Verkehrsgebiet gehörige Direktionsbezirke wurden zu Tarifgruppen vereinigt und für den inneren Verkehr der Staatsbahnen untereinander 8 Gruppen- und 21 Gruppenwechseltarife herausgegeben.

Verschiedene Mißstände, die sich bei der Handhabung dieser

Gruppen- und Gruppenwechseltarife im Laufe der Zeit bemerkbar gemacht hatten und die darin bestanden, daß

1. die Tarife in der Form vielfach voneinander abwichen
2. die Benutzung amtlicher Tarife den kleineren Gewerbetreibenden erschwert wurde,
3. für wirtschaftliche Körperschaften, Speditionsfirmen usw. fortlaufende Berichtigung der Tarife fast unmöglich war
4. die Bekanntgabe der Tarifänderungen an die Dienststellen unverhältnismäßigen Arbeits- und Kostenaufwand verursachten,

gaben Veranlassung zu einer weiteren Zusammenlegung der Tarife, und zwar wurden am 1. Mai 1904 an Stelle der 8 Gruppen- und 21 Gruppenwechseltarife 4 Gruppen- und 6 Gruppenwechseltarife eingeführt.

Bei der Neuauflage am 1. Oktober 1907 machte die Reichsbahndirektion Berlin bei dem ihrer Geschäftsführung vorgelegten Gruppentarif den Versuch einer weiteren Vereinfachung. Von der Erwägung ausgehend, daß für die einzelnen Stationen und für den einzelnen Verkehrsinteressenten nur verschwindend kleiner Bruchteil des ganzen Tarifs erforderlich sei, wurde eine Zerlegung in Teilhefte vorgenommen. Dieser erste praktische Versuch, das Tarifmaterial zu ordnen und seine Beschaffung den einzelnen Verkehrtreibenden zu verbilligen, wurde von allen Seiten als eine außerordentliche Verbesserung und Erleichterung im Tarifwesen angesehen und gab der Reichsbahndirektion Berlin Veranlassung zu einem Antrag auf einheitliche Anlegung der Tarife für den Gesamtbereich der preußisch-hessischen Staatsbahnen. Der Antrag wurde vom damaligen Ministerium der öffentlichen Arbeiten gutgeheißen und die Prüfung der Frage einem Ausschusse übertragen, der nach eingehender Erörterung aller Einzelheiten für die Einführung eines Binnengütertarifs für den Gesamtbereich der preußisch-hessischen Staatsbahnen einstimmig

einen einzigen Gesamtbinnentarif für den Gesamtbereich der preußisch-hessischen Staatsbahnen für durchführbar, zweckdienlich und im Zuge einer folgerichtigen Entwicklung der Staatsbahntarife erklärte und seine Herstellung nach dem Berliner Antrage befürwortete.

Der daraufhin vom Minister der öffentlichen Arbeiten genehmigte neue Tarif umfaßte den Binnenverkehr der preußisch-hessischen Staatsbahnen, einschließlich der Farge-Vegesacker-Hoyaer-, Ilme- und Kreis Oldenburger Eisenbahn und den Binnenverkehr der Militärbahn, sowie den Wechselverkehr dieser Bahnen untereinander mit den Oldenburgischen Staatsbahnen, der Cromberger- und der Kerkerbach-Eisenbahn und trat am 1. Januar 1910 in Kraft. Durch diesen Tarif wurden die früheren Gruppen- und Gruppenwechseltarife aufgehoben. Damit entfiel zugleich die Unterscheidung und die Rücksicht auf Direktionsbezirke und Gruppengrenzen.

Der neue Tarif (preußischer Binnentarif), der als einziger großer Gruppentarif anzusehen ist, nahm im Jahre 1911 die sämtlichen norddeutschen Privatbahnen auf. Er hat sich im Dienstgebrauch und im Wirtschaftsleben ausgezeichnet bewährt und es ist nicht zu verstehen, wie der Verfasser zu einem abfälligen Urteil kommen kann. Seine Auslassungen auf Seite 950 sind durch nichts begründet. Der preußische Binnentarif ist in seinen praktischen und wirtschaftlichen Vorzügen bisher von keinem anderen deutschen Tarif übertroffen worden. Um dem Nichtkenner die Einfachheit und Zweckmäßigkeit der Anwendung dieses Tarifs zu zeigen, sei er in folgenden Beispielen kurz skizziert. Er besteht aus den Kilometertafeln I und II.

Die Kilometertafel I (Teilhefte BI 1—24) enthält die Entfernung in Kilometer von jeder Zwischenstation nach benachbarten Stationen und Anstoßkilometer nach den Knotenstationen, ist für die Ermittlung der Entfernungen nach den übrigen Stationen in Betracht kommen, oder einen Hinweis, unter welcher Nummer die Station in der Kilometertafel II (Hefte B) als Knotenstation enthalten ist.

Beispiel 1

Beispiel 2
(entnommen aus dem Teilheft B II.)

Beispiel 3

von — nach Station	km	von — nach Station	km	von — nach Station	km
idau Gbf.		Seegefeld		Hennigsdorf (Kr. Osthavelland)	
Kilometertafel II		Nauen	15	Heiligensee	3
Nr. 427 Heft B II 17		Spandau Gbf.	9	Kremmen	18
		übrige { Nr. 427 Heft B II 17	9	Meyenburg K. W. E.	111
		Stationen* { Nr. 429 " B II 17	15	Reinickendorf	14
				Schönholz-Reinickendorf	16
				Schwante	14
				Tegel	9
				Vehlefanz	12
				Velten (Mark)	6
				übrige { Nr. 422 Heft B II 17	16
				Stationen* { Nr. 457 " B II 18	18

o Kilometertafel II (Teilhefte B II 1—64) enthält
meter von jeder Knotenstation nach sämtlichen Sta-
men.

Kilometertafel II.

(Entnommen aus dem Teilheft B II 17.)

zwischen	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435
	Scheune	Altamm	Gollnow	Piepenburg	Plathe	Treptow (Rega)	Regenwalde Nord	Wietstock (Pom.)	Ducherow	Pasevank	Prenzlan	Britz (Kr. Angermünde)	Eberswalde	Pankow-Schönhausen	Schönholz-Reinickend.	Templin	Fürstenberg (Meckl.)	Strelitz Alt	Ruhleben	Spandau Gbf.	Dallgow-Döberitz	Nauen	Friesack	Zernitz	Wusterhausen (Dosse)	Danneberg Ost	Anstoßpunkt	Hollenbek
ien	750	765	787	822	830	863	837	818	777	746	727	671	666	626	626	688	689	680	612	609	599	600	614	608	604	527	527	545
e (Saale)	304	318	341	375	383	416	390	371	337	306	282	224	219	180	179	253	254	271	172	175	183	189	216	225	221	238	248	300
gsberg (Pr.) Eilg. Hbf. (für	494	480	488	454	450	439	438	480	562	531	555	574	579	597	597	595	622	603	607	609	619	632	658	680	676	757	757	784
t u. Süd)	470	472	494	529	537	564	529	525	535	505	481	437	432	435	435	480	509	527	442	445	454	467	494	515	512	608	608	660
enhalts Hbf.																												

Kilometertafel II.

(Entnommen aus dem Teilheft B II 18.)

	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460			
zwischen	Kaltenkirchen (Holst.) Zu 3	Elmsborn	Ulzburg Zu 3	Anstoßpunkt	Eidelstedt	Bad Oldesloe	Anstoßpunkt	Hamburg L. B.	Lübeck	Eutin	Ratzeburg	Mölln (Lauenbg.)	Büchen	Neustadt (Dosse) Reichsb.	Neuruppin Zu 88a						Paulinenaue	Meyenburg	Wittstock (Dosse)	Kremmen	Anstoßpunkt	Meyenburg Privatb. Zu 88a	Löwenberg (Mark) Reichsb.	Oranienburg
ien	511	500	506	509	476	509	466	+	532	565	532	523	504	588	625						614	626	626	621	621	.	655	638
e (Saale)	382	372	377	374	347	342	338	+	335	368	313	312	311	209	234						203	255	255	210	210	.	220	202
igsberg (Pr.) Eilg.	852	870	847	844	852	812	843	+	873a	821	797	796	795	672	660						646	679	651	631	631	679	628	620
bf. (für Ost u. Süd)	742	745	737	784	720	702	711	+	695	728	673	672	671	507	498						481	562	535	469	469	.	476	458
enhalts Hbf. . . .																												

gibt hiernach im „preußischen Binnentarif“ zwei Arten der
Entfernungsermittlung. Die einfachste ist die nach Beispiel 1.
idau Gbf. ist Knotenstation und hat im Heft B II 17
kte Entfernungen nach allen preußisch-hessischen Stationen,
nach Aachen 609 km
„ Halle (Saale) 175 „
„ Königsberg (Pr.) 609 „
„ Ziegenhals Hbf. 445 „

ie Entfernungen sind, wie der vorstehende Tarifauszug zeigt,
abzulesen.

twas umständlicher ist die Entfernungsermittlung von einer
tknotenstation (Beispiele 2 und 3): Seegefeld hat als
tknotenstation direkte Entfernungen nur mit den Nachbar-
tionen Nauen und Spandau Gbf. In allen übrigen Verkehrs-
bindungen ergibt sich die Entfernung durch Anstoß
von 9 km an Knoten Nr. 427, } Heft B II 17.
von 15 km an Knoten Nr. 429, }

Berechnung der Entfernung ist indes sehr einfach: z. B.

1. Seegefeld-Aachen $609 + 9 = 618$ km oder
 $600 + 15 = 615$ km.

niedrigste Entfernung ist die Tarifentfernung (615 km).

2. Seegefeld-Königsberg (Pr.) $609 + 9 = 618$ km oder
 $632 + 15 = 647$ km.

Tarifentfernung 618 km.

Die Arbeit der Entfernungsermittlung vermehrt sich um ein
Geringes, wenn die Anstoßknoten sich auf zwei Hefte B II
verteilen (Beispiel 3).

Hennigsdorf (Kr. Osthavelland) hat

16 km Anstoß an Knoten 422, Heft B II 17 und

18 km Anstoß an Knoten 457, Heft B II 18.

Z. B. Hennigsdorf-Aachen $626 + 16 = 642$ km

$621 + 18 = 639$ km.

Tarifentfernung 639 km usw.

Diese Beispiele widerlegen die Behauptung des Verfassers,
daß bei der Entfernungsermittlung nach dem preußischen Bin-
nentarif mindestens zwei Hefte vorgenommen werden müssen.
Die Versandstationen brauchen die Kilometertafel I überhaupt
nicht im täglichen Dienst, da ihnen die knappen Angaben — die
Anstoßentfernungen — im Gedächtnis sind.

Der kommende Generaltarif, der nach dem vorstehen-
den Schema aufzustellen ist, wird übrigens in der Knotenfolge so
eingerichtet werden, daß die Anstoßknoten einer Nichtknoten-

station sich durchweg in nur einem Heft B II befinden. In ihm werden etwa 2000 Knotenstationen, darunter die wichtigsten deutschen Wirtschaftsplätze direkte, d. h. ausgerechnete Entfernungen nach allen deutschen Eisenbahnstationen haben. Diese 2000 Stationen brauchen für den gesamten deutschen Verkehr lediglich ein Heft B II, das etwa 200 Seiten stark sein wird. Sie lesen ihre Entfernungen wie im Beispiel 1 (Spandau) nur ab. Zu rechnen brauchen sie überhaupt nicht.

Die übrigen Nichtknotenstationen benötigen neben dem B II Heft (für eine geringe Anzahl von Stationen kommen auch zwei B II Hefte in Frage) nur den sie betreffenden Ausschnitt aus der Kilometertafel I (vgl. die vorstehenden Beispiele 1 bis 3), der auf das B II Heft aufgeklebt werden kann.

Es kann wohl nicht bestritten werden, daß ebenso wie früher, die Schaffung eines einheitlichen preuß.-hessischen Binnen-Gütertarifs eine Notwendigkeit war, jetzt, nachdem ein einheitliches Reichsbahnnetz besteht, die Erstellung eines gemeinsamen Entfernungszeigers für alle deutschen Eisenbahnen unabweisbar ist. Wie sehr der Gedanke daran durch die bisherige Entwicklung nahegelegt wird, beweist die Einmütigkeit der sämtlichen deutschen Eisenbahnverwaltungen in dem Verzicht auf die Beibehaltung der Ländertarife und im Willen zur Durchführung einer Reform auf fortschrittlicher und bewährter Grundlage. Das nicht nur im preußischen Binnentarif, sondern auch im Binnentarif der vormals bayerischen Eisenbahnen rechts des Rheins zum Ausdruck kommende Zweiknotensystem ermöglicht die weitgehendste Zerlegung des Tarifs. Der frühere gewaltige Tarifumfang hat seine Schrecken verloren, nachdem feststeht, daß der Tarif sich in einer Weise zerlegen läßt, die jeder Dienststelle und jedem Interessenten das für sie Nötige in einem Bruchteil von ihm in die Hand gibt, der weit zurückbleibt hinter dem, was sie bei den heutigen Verhältnissen erhalten oder erstehen müssen. Auch das wirtschaftliche Bedürfnis spricht für die Erstellung eines gemeinsamen einheitlichen Reichsbahn-Binnentarifs. Jede Zerlegung des Reichsgebiets in Tarifgruppen, seien es solche nach Direktions- oder Kontrollbezirken, seien sie nach wirtschaftlichen oder politischen Gesichtspunkten gebildet, stellt mehr oder weniger willkürliche Grenzen und Einschnitte her, an die sich der Verkehr nicht binden kann. Das Bedürfnis des Verfrachters ist deshalb auf tunlichst wenige Tarife und tunlichst weiten Geltungsbereich gerichtet. Der Gruppentarif allein genügt nur sehr selten einem Verfrachter. Die überwiegende Mehrzahl bedarf auch der Gruppenwechseltarife. Sein Bedarf geht indes in den allermeisten Fällen nur nach den Frachtsätzen seines Geschäftssitzes, von diesem aus wünscht er sie mit dem gesamten Reichsbahngebiet. Alles andere ist für ihn unnützer Ballast. Aus diesem Grunde wird auch heute noch der Versuch unternommen, dem Bedürfnis durch Privatarbeiten gerecht zu werden, d. h. durch Zusammenstellungen der Frachtsätze einzelner Versandorte, wie sie für die meisten Großstädte und größeren Handelsplätze bestehen und starken Absatz finden. Sie bieten indes insofern nur Unvollkommenes, als sie meist schon beim Erscheinen nicht mehr ganz stimmen und schwer oder wenigstens nicht in dem erforderlichen Maße auf dem laufenden zu erhalten sind. Sie lassen deshalb das Verlangen nicht verstummen, das die Geschäftswelt immer wieder nach einer Tarifreform erhebt, die dem bestehenden Bedürfnis Rechnung trägt. Der kommende Generaltarif, wie er von der Hauptverwaltung angeordnet ist, wird diese Tarifreform vorstellen und deshalb zweifellos dem lebhaften Beifall der gesamten Wirtschaft begegnen, der er die gesamten Tarifentfernungen auf kleinstem Raum, und zwar der einzelnen Stationen mit jeder der rund 10 500 Reichs- und Privatbahnstationen in einem einzigen dünnen Heft in die Hand gibt.

An Stelle dieses langjährig erprobten und allseits als praktisch befundenen Tarifs will der Verfasser die Eisenbahn und die Wirtschaft mit einem Tarifsystem beglücken, das weniger dem dienstlichen und wirtschaftlichen Bedürfnis als dem Wunsche nach Aufteilung der Geschäftsführung Rechnung trägt.

Der „Reichsbahntarif“ entlastet die Dienststellen die Verfrachter von allem entbehrlichen Tarifmaterial. Die Gruppen- und Gruppenwechseltarife dagegen belasten ihnen über das Sechsfache des Nötigen. Eine zu begründende Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Zustand würde aber noch dadurch eintreten, daß die Stationen künftig nur zum geringen Teil mit direkten Entfernungen ausgerüstet würden. Direkte Entfernungen würden nur die Knotenstationen (Knotenstationen) des Gruppentarifs bringen nach Stationen der Gruppe, in allen übrigen Verbindungen müßten die Entfernungen durch Anstoß und unter Zuhilfenahme der Frage kommenden Gruppenwechseltarife gebildet werden.

Die großen Stationen des vom Verfasser vorgeschlagenen Tarifgebiets II (vgl. Seite 950), zum Beispiel Berliner Bahnhöfe, Altona, Hamburg, Hannover, Breitenburg, Lübeck usw. würden direkte Entfernungen nur nach den Stationen dieses Gebietes erhalten, während sie sich die übrigen Entfernungen aus dem Heft B und den Heften D zusammenstellen müßten. Ich glaube nicht, daß — wie der Verfasser hofft — dieser „Vorteil“ von allen Kreisen begrüßt werden würde. Es ist unnütz, über die Möglichkeit einer derartigen rückschrittlichen Regelung noch ein Wort zu verlieren.

Nun noch einiges über die vom Verfasser errechneten Ersparnisse an Arbeits- und Druckkosten bei Einführung des vorgeschlagenen Tarifs.

Der angegebene Umfang des Tarifs ist ohne weiteres, ohne nähere Unterlagen nicht nachprüfbar. Ich nehme aber an, daß die Zahlen ungefähr richtig sein werden. Die Schlussfolgerungen des Verfassers stimmen indes mit den Tatsachen nicht überein. Die folgende Gegenüberstellung ergibt den Aufwand an Druckseiten für den Bedarf der Dienststellen. Für den Verwaltungsdienst benötigten Stücke fallen nicht ins Gewicht und die von den Interessenten bezogenen Tarife bringen der Verwaltung noch einen bescheidenen Gewinn.

a) Bei Erstellung des neuen Tarifs nach dem Muster des preußischen Binnentarifs.

1. Die Kilometertafel I, die im Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preußisch-Hessischen Staatsbahnen bezirkswise und zwar in 24 Hefte (B I 1—24) eingeteilt und in den übrigen Binnen- und Wechselverkehren mit der Kilometertafel II in einem Heft vereinigt ist, wird künftig, den Bedürfnissen der Zepedanten (Tarif- und Verkehrsbüros usw.), größerer Firmen, der Wirtschaftsverbände entsprechend, zweckmäßig alle Reichsbahn- und Privatbahnstationen in alphabetischer Reihenfolge in einem Band zusammenfassen. Die einzelnen Abfertigungen würden dagegen, wie schon an anderer Stelle erwähnt, nur die Angaben der Station, also einen Ausschnitt aus der alphabetischen Zusammenstellung, erhalten. Die Kilometertafel I kann daher hiernach wohl belanglos — für die Berechnung ausscheiden.

2. Das Teilheft der Kilometertafel II wird etwa 200 Druckseiten stark. Jede der 10 500 Stationen erhält durchweg nur solches Heft, d. s. $10\,500 \times 200 = 2\,100\,000$ Druckseiten.

b) Bei Erstellung des neuen Tarifs nach dem Vorschlage des Verfassers.

Jede Station muß erhalten: 1 Heft B mit 400 Druckseiten, 1 Heft C mit 315 Druckseiten, 5 Hefte D (je 110 Seiten) mit 550 Druckseiten, zusammen 1265 Druckseiten. Das ergibt $10\,500 \times 1265 = 13\,282\,500$ Druckseiten.

Der Vorschlag Kretzschmar erfordert also einen Mehraufwand von rd. 11 182 500 Druckseiten.

Diese Feststellung dürfte genügen, um die Freude an großen Ersparnissen etwas einzudämmen. Auch von anderer Seite ist bei den früheren Verhandlungen über die Erstellung eines gemeinsamen einheitlichen Entfernungszeigers die „gewaltigen Materialkosten“ eines solchen Zeigers als Schreckmittel benutzt worden. Diese Ansicht geht vollständig irrig. Je mehr der Tarif vereinfacht, also je weniger Material den Dienststellen gegeben wird, desto größer sind die Arbeits- und Druckkostenersparungen. Je

Leistungsverminderungen müssen bei den Güter-
ertigungen und nicht im Verwaltungsdienst
nicht werden. Es wäre widersinnig, auf die Einführung
einfachen und handlichen Tarifs zu verzichten, lediglich
Verwaltungsarbeit zu ersparen. Im übrigen sind die Tarif-
llungsarbeiten bei Gruppen- und Gruppenwechseltarifen
n der unregelmäßigen Knotenbildung nicht abzuschätzen.
gunsten des preußischen Binnentarifs wird vom Verfasser

zum Schluß noch angeführt, daß sämtliche Entfernungen dieses
Tarifs doppelt gerechnet werden müßten. Demgegenüber ist fest-
zustellen, daß keine einzige Entfernung doppelt gerechnet wer-
den muß. Doppelentfernungen bekommen nur die Knoten-
stationen untereinander, sie werden aber nicht für beide Rich-
tungen besonders errechnet, sondern es wird die für die eine
Richtung festgestellte Entfernung auf die andere Richtung über-
tragen, also abgeschrieben.

Die internationalen Güterwagenübereinkommen.

Von Dr. Simon, Berlin.

(Schluß.)

Vereinswagenübereinkommen und Übereinkommen für die einseitige Benutzung von Güterwagen im internationalen Ver- kehr von 1925.

a) Geltung der Übereinkommen.

beiden Übereinkommen, die den Güterwagenverkehr der
ten europäischen Verwaltungen untereinander regeln, das
Ü und RIV, sind wie gesagt nach Möglichkeit einander
näher worden. Bei der folgenden Besprechung des Inhalts
Übereinkommen sollen daher nur, soweit notwendig, die
erschiede beider und deren Gründe erörtert werden.
n grundlegender Unterschied liegt in den Bestimmungen der
einkommen über ihren Geltungsbereich. Dem Verein
tscher Eisenbahnverwaltungen gehören die Deutschen
nen, die Saarbahnen, die Österreichischen, Ungarischen und
erländischen Bahnen an, dem RIV-Verband nahezu alle
päischen Bahnverwaltungen von einiger Bedeutung, soweit
die Normalspur haben. Das VWÜ gilt für alle Vereins-
waltungen, das RIV für die diesem Verbands angehörigen
waltungen dagegen nur, soweit die einzelne Verwaltung er-
t, im Verkehr mit bestimmten anderen Verwaltungen das
anwenden zu wollen. Inwieweit dies der Fall ist, ergibt
aus dem Anhang I.

eben beiden Übereinkommen stehen besondere Abkommen
den Übergang von Personenwagen, für das Gebiet der
einsverwaltungen das „Übereinkommen für die gegenseitige
utzung der Personen- und Gepäckwagen im Bereiche des
eins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ (VPÜ), für die
-Verwaltungen das Übereinkommen für die gegenseitige Be-
utzung der Personen- und Gepäckwagen im internationalen
kehr“ (RIC), beide seit dem 1. Januar 1923 in Kraft. VWÜ
RIV gelten auch für Wagen solcher Verwaltungen, die dem
einkommen nicht beigetreten sind, sowie im Verkehr zwi-
en den dem Übereinkommen angehörenden Bahnen, wenn sie
zen dieser Verwaltungen an andere Bahnen übergehen lassen.
se Bestimmungen haben zur Zeit keine erhebliche praktische
eutung, könnten jedoch eine solche in naher Zukunft dann
ngen, wenn das zwischen Deutschland, den Randstaaten und
jetrußland beabsichtigte Abkommen über den Übergang von
zen der Breitspur auf Normalspur und umgekehrt in Kraft
t. (Vergleiche hierzu den Schluß dieses Artikels.)

ie in allen früheren Wagenübereinkommen sind Sonderver-
barungen zwischen den Verwaltungen für ihre eigenen
zen zulässig geblieben. Praktisch ist hiervon wohl nur im
e von Vereinfachungen in der Handhabung des Wagen-
tausches oder Ermäßigungen der Mietsätze Gebrauch ge-
ht worden. Im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen
die Geschäftssprache deutsch, im RIV-Verbande deutsch,
ösisch und italienisch mit Gleichberechtigung dieser
achen.

Benutzung der Wagen auf fremden Bahnen.

Während vor dem Weltkriege die verschiedenen inter-
nationalen Wagenabkommen hinsichtlich der Verpflichtung zur
chführung von Wagen auf dem Hinwege verschiedenartige
timmungen hatten, ist jetzt jeder Wagen, dessen Ladung

tarifmäßig eine Wagenladung bildet, bis zur Bestimmungsstation,
bei Weiterabfertigung und auch bei Neuaufgabe bis zur neuen
Bestimmungsstation durchzuführen. Diese Beförderung gilt als
Hinweg. Da eine einheitliche Umschreibung des Begriffs der
Wagenladung nicht möglich erschien, wurde als Voraussetzung
für die Behandlung eines Wagens als Ladung im Sinne der
Übereinkommen vorgeschrieben, daß der Tarif die Ladung als
solche behandeln müsse. Innerhalb des Gebiets der Überein-
kommen dürfen Wagenladungen nur entladen werden wegen
Wechsels der Spurweite (Schmalspurbahnen), wegen unzu-
lässigen Achsstandes oder Achsdruckes oder wegen in der Be-
schaffenheit des Wagens liegender zwingender Umstände, ins-
besondere im Falle von Beschädigungen, die einen Weiterlauf
des Wagens verhindern. Die oben erwähnte Neuaufgabe oder
Weiterabfertigung hat auf Verlangen des Verfügungsberech-
tigten zu geschehen. Man hat durch diese Fassung die einheit-
lich nicht mögliche Entscheidung der Frage vermieden, ob der
Versender, der Empfänger oder ein Dritter Verfügungsberechtig-
ter ist. Hinsichtlich der Stückgutwagen ist die frühere Fassung,
welche die Übernahme solcher Wagen von der Ausnutzung eines
größeren oder geringeren Teiles des Ladegewichts des Wagens
abhängig machte, aufgegeben worden, und man hat in Erweite-
rung des im Deutsch-Italienischen Wagenregulativ früher gel-
tenden Grundsatzes das Mindestgewicht der Ladung bei Fracht-
gut auf 3000, bei Eilgut auf 2000 kg festgesetzt. Zu übernehmen
ist ferner das in einem Wagen verladene Tagesaufkommen der
übergehenden Bahn, auch wenn diese Gewichtsgrenze nicht er-
reicht wird, sowie Stückgutwagen, deren Ladung den Wagen
räumlich ausfüllt oder in denen lebende Tiere verladen sind.
Im Gegensatz zu Wagenladungen besteht für alle Stückgutwagen
keine Verpflichtung, wohl aber eine Berechtigung der über-
nehmenden Bahn, die Wagen weiter zu führen. Sie kann sie
demnach jederzeit umladen.

Während in den früheren internationalen Übereinkommen die
Mindestzahl der täglichen Übernahmen zwischen Nachbarbahnen
festgelegt war, ist jetzt nur der Grundsatz aufgestellt, daß die
Nachbarbahnen die Zeiten für die Wagenübergabe und Wagen-
übernahme zu vereinbaren haben. Die Unmöglichkeit der Über-
nahme von Wagen haben die Verwaltungen einander mitzuteilen.
Ausdrücklich ist ausgesprochen, daß als Übernahmeverweige-
rung auch die Ablehnung der Übernahme eines Teiles der einer
Verwaltung angebotenen Wagen gilt. Diese Bestimmung hat
ihren Grund in den Nachkriegsverhältnissen. Es mußte eine
große Reihe von Grenzbahnhöfen geschaffen werden an Stellen,
die betrieblich für derartigen Verkehr in keiner Weise einge-
richtet waren. Den hierdurch entstandenen Schwierigkeiten
haben die Verwaltungen oft nur durch teilweise Übernahmever-
weigerungen begegnen können. Besonders geregelt ist das Ver-
fahren bei Übernahmeverweigerungen von kurzer Dauer oder
von einzelnen Zügen, eine Notwendigkeit, die sich ebenfalls aus
der Praxis der Nachkriegszeit ergeben hat. Als kurze Dauer
wird im allgemeinen eine Frist bis etwa 24 Stunden anzusehen
sein, jedoch wurde es in den Verhandlungen des RIV-Verbandes
abgelehnt, sich auf eine bestimmte Zeitdauer festzulegen. Die
Verwaltungen sind verpflichtet, Übernahmeverweigerungen

fremder Bahnen ihren Dienststellen schleunigst mitzuteilen. Wagen nach gesperrten Strecken, die nach Ablauf von drei Tagen nach Eingang der Sperrmitteilung beladen werden, sind nach einer neuen Bestimmung des VWÜ und RIV zu Lasten der Verwaltung mietepflichtig, welche die Beladung zugelassen hat. Die seit Jahrzehnten (vergleiche S. 1018) zur Kontrolle des Wagenübergangs auf fremde Bahnen üblichen Übergangszettel dürfen nach der Bestimmung der neuen Übereinkommen nicht nur auf den Beklebetafeln, sondern auch an den Langträgern der Wagen angebracht werden, weil es sich herausgestellt hat, daß die klimatischen Verhältnisse bei einer Reihe von Bahnen es wünschenswert machen, die Bezeichnungen an dieser weniger den Wetterunbilden ausgesetzten Stelle anzubringen.

Für die Rücksendung entladener fremder Wagen gilt als oberster Grundsatz auch in den neuen Übereinkommen, daß sie nach der Entladung unverzüglich zurückzuleiten sind. Die Eisenbahnverwaltungen bemessen ihren Wagenpark nach ihrem Gesamtverkehr und haben daher ein wesentliches Interesse daran, daß ihre auf fremden Bahnen befindlichen Wagen dort nicht ungebührlich zurückgehalten und benutzt werden. Trotzdem ist durch die neuen Übereinkommen eine wesentliche Erleichterung für die Wiederbenutzung und Rücksendung fremder Wagen geschaffen worden. Eingehende Berechnungen, die verschiedene Verwaltungen unabhängig voneinander über die Betriebskosten angestellt haben, führten übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß man bei der bisher geltenden Regel, fremde Wagen so schnell als möglich zur Heimatbahn zurückzusenden, nicht genügend den Umstand gewürdigt habe, daß die Beförderung auch leerer Wagen ganz unverhältnismäßig hohe Betriebskosten veranlasse, es daher wirtschaftlicher sei, einen fremden Wagen auf dem Rücklauf auszunutzen, auch auf die Gefahr hin, dafür erhöhte Miete zahlen zu müssen, als ihn leer zurückzusenden. Hinzu kam, daß die bisherigen Übereinkommen Bestimmungen über die auf dem Rückwege zulässigen Umwege enthielten, die umständliche Berechnungen notwendig machten und trotzdem ungeeignet waren, mißbräuchliche oder irrtümliche Benutzungen zu verhindern. Nach dem VWÜ (alte Fassung) durfte der Rückweg gegen den Hinweg um 200 km verlängert werden, nach dem Deutsch-Italienischen Wagenregulativ (bis 1896 auch nach dem VWÜ) um 25 %. Auch gegenüber der Fassung des VWÜ und RIV vom 1. Januar 1922 ist die Wiederbenutzungsvorschrift erleichtert worden, indem grundsätzlich, wenn nicht die Beladung nach Stationen der Heimatbahn oder jenseits derselben im Durchlauf über diese möglich ist, die Wagen nach allen Stationen beladen werden dürfen, wenn der Wagen dadurch der Heimat nähergebracht wird. Bedingung ist nur, daß die Entfernung zwischen der Wiederbeladestation und der nächsten Übergangsstation zur Heimatbahn größer ist, als die zwischen der neuen Bestimmungstation und der ihr nächsten Übergangsstation zur Heimatbahn. Zur Schaffung weiterer Möglichkeiten einer Wiederbeladung ist ausdrücklich zugelassen, Wagen auch über die ursprüngliche Bestimmungstation hinaus leer abzulenken, wenn sie dadurch für Sendungen nach einem anderen Lande oder nach der Heimatbahn verwendet werden können. Durch diese Fassung sollte dem vorgebeugt werden, daß eine Bahn wegen zeitlichen Wagenmangels fremde Wagen über die Bestimmungstation ablenkt, um sie, wie es früher vorgekommen ist, zu wiederholten Malen im Binnenverkehr zu verwenden.

Auch für die Rücksendung leerer Wagen ist gegenüber den früheren Übereinkommen der Grundsatz mehr in den Vordergrund gestellt worden, daß Wagen, deren Lauf auf dem Hinwege über die ursprüngliche Bestimmungstation hinaus verlängert worden ist, der Heimatbahn auf dem nächsten Wege zurückgegeben werden dürfen. Dasselbe gilt bei Abhandenkommen der Übergangszettel, die in diesem Falle durch Heimat-zettel zu ersetzen sind.

Durch die neue Regelung der Benutzung zurücklaufender Wagen ist die Möglichkeit vergrößert worden, daß sie auf dem Rücklauf nach solchen Bahnen beladen werden oder diese leer

durchlaufen, die sie auf dem Hinwege nicht berührt haben. Bahnen, die durch den gesamten Umlauf eines Wagens von Heimatbahn über die fremden Bahnen zu ihr zurück Frachtvorteile durch Beförderung des Wagens im beladenen Stande haben, sollen durch die Verwaltungen, die solche Nachteile haben, gemeinschaftlich entschädigt werden. Die Leerlaufschädigung, die 0,07 Mark oder 0,10 Franken für das Kilometer beträgt, tragen die auf dem Hin- und Rückweg beladenen Lauf beteiligten Verwaltungen zu gleichen Teilen. Der weitergehende Vorschlag, die Leerlaufgebühr nach Verhältnis der auf jeder Bahn beladen zurückgelegten Kilometer zu verteilen, wurde wegen der zu großen Berechnungsarbeit verworfen. Damit nicht die im Stückgutverkehr benachteiligte Beladung eines fremden Wagens zur Grenzübergangsstation einer Nachbarverwaltung, die nicht Heimatbahn ist, zu ungerechtfertigten Belastungen dieser Nachbarbahn ist solchen Bahnen die Beteiligung an der Leerlaufentschädigung in diesem Falle zugestanden worden. Die Sätze des VWÜ sind Goldfrankensätze (vergleiche Abschnitt d).

In den internationalen Verbänden ist vielfach angeregt worden, daß für internationale Transporte alle an diesen beteiligten Verwaltungen entsprechend ihrem Anteil Wagen beisteuern sollen. Dieser auch in der Konferenz zu Rom 1919 vorgeschlagene Grundsatz ist als zu weitgehend nicht in die neuen Übereinkommen aufgenommen worden. Die Verwaltungen haben sich lediglich zugesichert, nach Möglichkeit für gemeinschaftliche Güterbeförderung Wagen auf Anforderung beizustellen. Zur Vermeidung der betrieblich ungünstigen Leerläufe dürfen jedoch die zwischenliegenden Verwaltungen für deren Transporte Wagen anbieten, und die Wagen der Bahn, die die anfordernde Verwaltung am nächsten liegt, haben den Vorrang. Für ungedeckte Leerläufe ist im Falle der Beisteuerung von der anfordernden Verwaltung dieselbe Vergütung zu zahlen wie für sonstige Leerläufe; im Falle der Anmietung von Wagen anderer den Übereinkommen beigetretener Verwaltungen zu beliebigen Gebrauch ist für die Leerbeförderung die doppelte Entschädigung für das Tarifkilometer zu bezahlen. Durch diese Anordnung ist der vielfach besonders in der Zeit nach den Kriegen eingerissene Mißbrauch ausdrücklich beseitigt, daß Bahnen zur Beförderung von Wagen der Waggonleihanstalten und anderer Privater zu den geringen Sätzen des VWÜ und RIV veranlaßt werden sollten.

In den Übereinkommen, die vor dem Weltkriege galten, war die Regelung der Folgen übereinkommenswidriger Benutzung von Wagen ziemlich umständlich. Sie bestanden zum Teil in einer Verdoppelung der Zeit- und Laufmiete (Internationales Reglement), zum Teil in einer erhöhten Laufmiete und Geldbuße von 4 Mark für jeden Wagen und jeden Tag (Deutsch-Italienisches Wagenregulativ und VWÜ). Die neuen Übereinkommen sehen eine Geldbuße von 14 Mark oder 20 Franken pro Tag der Miete vor.

Für verschollene Wagen ist deren Wert nach den Grundsätzen über abgebrochene Wagen nebst 5 % Zinsen vom Tage des Wagenüberganges zu ersetzen. Der Anspruch auf Ersatz verjährt 18 Monate nach Ablauf des Monats, in dem der Wagen auf der benutzenden Bahn übergang. Da erfahrungsgemäß verschollene Wagen sich oft nachträglich auf dem Netz der Eigentumsverwaltung einfänden, eine Erscheinung, die sich besonders in der Nachkriegszeit häufig gezeigt hat, ist diese verpflichtet, nach 18 Jahren nach einem verschollenen Wagen Nachforschungen anzustellen.

c) Lademittel.

Hinsichtlich der Behandlung der bahneigenen Lademittel (Wagendecken usw.) bestehen zwei Möglichkeiten; entweder können so behandelt werden wie das rollende Material, oder es wird grundsätzlich die sofortige Heimsendung und nur in einem beschränkten Umfange die Wiederausnutzung auf dem Rückweg förderungswege vorgeschrieben. Die erste Lösung ist bei der Neubearbeitung des RIV vorgeschlagen, aber nicht angenommen worden. Die Verhältnisse liegen bei den einzelnen Ver-

zu verschiedenen. Manche Verwaltungen verwenden nur eigene Lademittel, insbesondere Decken, während andere, die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, im Verhältnis zu dem Wagenpark nur einen geringfügigen Bestand an Lademitteln haben. Die Benutzung der Lademittel nach denselben Grundsätzen wie Wagen würde eingehende Aufschreibungen und Kontrollmaßnahmen erfordern. Die Mehrzahl der an den Verwaltungen Beteiligten war nicht der Ansicht, daß der aus der erhöhten Benutzungsmöglichkeit sich ergebende Vorteil durch die Kontrolle bedingten Belastungen entsprechen würde. Deshalb sind, wie dies schon im Deutsch-Italienischen Wagenregulativ und grundsätzlich auch im Internationalen Wagenregulativ sowie im Vereinswagenübereinkommen vor dem Weltkrieg vorgeschrieben war, Lademittel nur zu Sendungen der Heimatbahn zu verwenden. Die Rücksendefristen sind in der Empfangsbahn, um den durch die Entladung leicht entstehenden Verzögerungen Rechnung zu tragen, abweichend von dem früheren Übereinkommen auf neun Tage, für die sonst an der Rückbeförderung beteiligten Bahnen auf fünf Tage bemessen. Eine Verzögerungsgebühr von 0,35 Mark nach VWÜ oder 0,50 Franken nach RIV für den Tag wird nur gezahlt, wenn die Gesamtfrist für die Rücksendung überschritten ist. Die Verträge wegen verzögerter, verlorener oder unrichtig abgegebener Lademittel müssen innerhalb drei Monaten nach Verfall der Heimatbahn bei einer an der Beförderung beteiligten Bahn geltend gemacht werden. Durch diese von der früheren Regelung abweichende Regelung soll es den Eigentumsverwaltungen erleichtert werden, die Frist zu wahren. Der Rechtsverlust durch Verfall tritt demnach auch dann nicht ein, wenn die Eigentumsverwaltung sich nicht an die schuldige, sondern an eine andere an der Beförderung beteiligte Bahn wendet. Um die Ansprüche wegen der Lademittel innerhalb möglichst kurzer Frist zur Erledigung zu bringen, müssen die Rechnungen für diese innerhalb von sechs Monaten nach Austritt der Lademittel aus der Heimatbahn der schuldenden Verwaltung zugelegt werden und gelten als anerkannt, wenn sie nicht innerhalb dieser Monate beanstandet werden. Für kleinere Deckenbeschädigungen und Beschädigung anderer Lademittel wird nichts geltend gemacht; nur wenn eine Decke so beschädigt ist, daß sie nicht wiederhergestellt werden kann, ist für sie ebenso Ersatz zu leisten, als ob sie verloren wäre, d. h. in Höhe der halben Kosten der Ersatzbeschaffung.

d) Vergütung und Abrechnung.

Das Abkommen vom 1. Januar 1922 hatten die Wagenmieten 10 bis 20 M. und 2,50 bis 6 Fr. und die übrigen in den Abkommen vorgesehenen Beträge in denselben Währungen festgesetzt. Die in der Folgezeit einsetzende Inflation machte zuletzt die Markbeträge, sodann aber auch die in französischen Franken festgesetzten Beträge derart wertlos, daß man dazu gezwungen mußte, eine wertbeständige Währung zu wählen. Die wertbeständige ist eine Währung anzusehen, die folgenden Bedingungen entspricht:

Die Einlösbarkeit der Papierwerte in Gold muß gewährleistet sein.

Der Staat muß die Goldausfuhr gestatten.

Die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika ist die einzige, die zurzeit beide Bedingungen erfüllt. Es wurde daher für die Berechnung des Goldfranken und der Goldmark die Parität von 10 000 Dollar = 51 825 Franken = 79,22 Mark, abgerundet 1 Goldfrank = $\frac{1}{5,18}$, 1 Goldmark = 4,20 Dollar, gewählt. Die Goldmark wurde dem VWÜ vom 1. Februar 1924, der Goldfrank dem RIV vom 1. Januar 1925 zugrunde gelegt. Da inzwischen die Stabilisierung der Mark erreicht wurde, konnten die Vereinsverwaltungen mit dem 1. Januar 1925 zur Festsetzung der im VWÜ vorgesehenen Beträge in Reichsmark zurückkehren.

Wie schon im ersten Teil ausgeführt wurde, ging das Bestreben der Verwaltungen nach dem Weltkrieg dahin, auf dem Gebiet der Vergütung und Abrechnung Vereinfachungen zu er-

zielen. Man hat deswegen auf das früher herrschende System der Benutzungsfristen (Lauf- und Ladefristen) und der getrennten Berechnung von Lauf- und Zeitmieten nicht zurückgegriffen, sondern die Vergütung nach steigenden Zeitstufen festgesetzt. Diese gelten für den 1. bis 7., 8. bis 10., 11. bis 15. und jeden weiteren Tag. Die erste Staffel wurde auf sieben Tage bemessen in der Erwägung, daß unter normalen Verhältnissen bei Bahnen mittlerer Größe auf den Hinweg, die Entladung und die Rücksendung je zwei Tage zu rechnen seien, und daß auf je sechs Wochentage ein Feiertag durchschnittlich entfalle. Im RIV-Verbande hat man weiter zur Entlastung kleinerer Verwaltungen, die in der Lage sind, die Wagen in ganz kurzer Frist zurück- oder weiterzugeben, die erste Staffel in eine Vorstufe bis zum dritten und eine Stufe vom vierten bis zum siebenten Tag zerlegt. Nach dem VWÜ steigen die Sätze in den einzelnen Staffeln um je 40 Pfennig. Sie betragen 0,60, 1,—, 1,40 und 1,80 Mark. Im RIV sind die Staffeln um je 0,50 Franken steigend auf 1,—, 1,50, 2,— und 2,50 Franken und für die Vorstufe auf 0,80 Franken festgesetzt. Durch die höheren Mietbeträge, die sich bei längerem Verbleiben eines Wagens auf fremder Bahn ergeben, glaubte man einen genügend starken Druck im Sinne grundsätzlich beschleunigter Rückgabe fremder Wagen auf die benutzenden Verwaltungen ausüben, den Anreiz zur Beschaffung eines dem eigenen Verkehrsaufkommen entsprechenden Wagenparks geben und die Eigentumsverwaltungen für das Anlagekapital entschädigen zu können. Die auf einen Tag im Durchschnitt entfallenden Mieten betragen

				nach VWÜ	RIV
bei einem Aufenthalt von	3 Tagen	0,60 RM.	0,80 Fr.		
" " " " 7 "	"	0,60 "	0,91 "		
" " " " 10 "	"	0,72 "	1,09 "		
" " " " 15 "	"	0,95 "	1,40 "		
" " " " 20 "	"	1,16 "	1,67 "		
" " " " 25 "	"	1,30 "	1,84 "		
" " " " 100 "	"	1,67 "	2,33 "		

Die Entwicklung des internationalen Wagenrechts ist stets in der Richtung gegangen, zur weitergehenden Ausnutzung des fremden Wagenmaterials anzuregen. Demgegenüber ist in der Theorie immer wieder der Zweifel aufgeworfen worden, ob eine nur hierauf eingestellte Regelung nicht das Interesse der Wagentümer an unbeschränkter Verfügungsmöglichkeit über ihren Wagenpark zu sehr außer acht läßt. Die Erfahrung muß lehren, ob dieser Einwand begründet ist. Die Benachteiligung der Eigentumsverwaltungen könnte aber erst in einer Zeit starken wirtschaftlichen Aufschwungs zutage treten, wenn die Mehrzahl der Verwaltungen gezwungen ist, ihren Wagenpark aufs äußerste auszunutzen.

In den neuen Übereinkommen wird weiter den Verhältnissen der Bahnen Rechnung getragen, die durch Zwischenstrecken anderer Bahnen getrennte Netze haben und dadurch in die Lage kommen, denselben Wagen an einem Tage oder zwei aufeinanderfolgenden Tagen mehrmals übernehmen zu müssen. Zur Vermeidung der Belastung unbeteiligter Verwaltungen mit Mietkosten für die Beförderung schwerbeschädigter Wagen ist die neue Vorschrift gegeben, daß solche, sobald sie auf einen anderen verladen werden müssen, nur auf Wagen der schuldigen Verwaltung oder der Eigentumsbahn befördert werden dürfen. Das Bestreben, nach Möglichkeit Vereinfachungen herbeizuführen und die Wagen im allgemeinen auf Kosten der Eigentumsverwaltung im Falle von Beschädigungen instandsetzen zu lassen, ferner die Absicht, die Rückgabe beschädigter Wagen an die Eigentumsverwaltung tunlichst zu beschleunigen, hat zu einer Einschränkung der Fälle einer Befreiung von Miete geführt. Die alte Streitfrage, ob höhere Gewalt oder Arbeitsverweigerung, die noch im Deutsch-Italienischen Wagenregulativ als Befreiungsgründe galten, Mietbefreiung zur Folge haben, ist dadurch entschieden worden, daß nach den neuen Übereinkommen lediglich die Tatsache maßgebend ist, ob die Strecke, die der Wagen zu durchlaufen oder zu benutzen hat, unfahrbar oder die Fähre unbrauchbar wird. Zur Benutzung von Umleitungswegen soll die Bestimmung anregen, daß Wagen, die

umgeleitet werden können, in solchen Fällen nur zehn Tage mietefrei bleiben. Voraussetzung für den Anspruch auf Mietbefreiung ist die Veröffentlichung der Behinderungen in den Verbandszeitschriften. Die Beschleunigung von Ausbesserungsarbeiten an fremden Wagen soll dadurch erreicht werden, daß die Frist für Ausbesserungen, die einen Anspruch auf Mietbefreiung geben, auf sieben Tage von der Aussetzung des Wagens bis zur Rückgabe an den Betrieb beschränkt ist, und daß im Falle der Anforderung von Ersatzstücken von der Heimatbahn eine mietefreie Frist für die Vornahme der Ausbesserungsarbeiten überhaupt nicht gewährt wird. Die unumgänglich notwendigen Ausbesserungen sollen demnach nach Möglichkeit ohne Inanspruchnahme von Ersatzteilen der Heimatverwaltung in kürzester Frist vorgenommen werden. Entstehen einer Verwaltung durch Übernahmeverweigerung der Nachbarbahn Mieten, so tritt hierdurch keine Mietbefreiung, sondern die Verpflichtung der Zahlung durch die Bahn ein, welche die Übernahme verweigert. Diese Bestimmung ist daher in den Abschnitt über die Benutzung der Wagen auf fremden Bahnen übernommen worden.

In der Abrechnung der Wagenmieten ist im Interesse der Vereinfachung und der Beschleunigung der Zahlungen eine wesentliche Änderung dadurch eingetreten, daß nach den neuen Übereinkommen alle aus der Anwendung derselben sich ergebenden Beträge in die monatlichen Schuldzusammenstellungen innerhalb bestimmter Fristen aufzunehmen sind. Verspätete Anmeldung verpflichtet zur Zahlung von 5 % Verzugszinsen. Sind derartige Schuldbeträge in die Monatsrechnung aufgenommen, so geschieht deren Begleichung zwangsläufig durch die Bearbeitung der Beträge in den Ausgleichsstellen. Das Verfahren des Ausgleichs an sich ist gegenüber der Vorkriegszeit nur unwesentlich geändert. Während grundsätzlich die aus den Übereinkommen sich ergebenden Schuldbeträge von Verwaltung zu Verwaltung zu begleichen sind, haben tatsächlich zur Erleichterung der Abrechnung die meisten Verwaltungen besondere Vereinbarungen für die Abrechnung, zum Teil auch für die Bezahlung dieser Beträge getroffen. Der Hauptausgleich für Wagenmieten (oben, Seite 1018) nimmt den Ausgleich der aus dem Vereinswagenübereinkommen sich ergebenden Schuldbeträge für die Vereinsverwaltungen und für eine große Anzahl anderer Verwaltungen wahr. Er stellt nicht nur die Spitzenbeträge, die sich aus der Gegenüberstellung der einzelnen Schuldposten ergeben, fest, sondern veranlaßt auch deren Zahlung durch die Vereinsabrechnungsstelle und für die außerhalb des Vereins stehenden Verwaltungen durch die Devisenstelle des Eisenbahnzentralamts Berlin. Daneben ist für die RIV-Verwaltungen zur Abrechnung der aus dem RIV sich ergebenden Beträge eine Ausgleichsstelle in Bern geschaffen worden. Diese übernimmt jedoch nur den Ausgleich der Beträge und überläßt die Zahlungen den schuldenden Verwaltungen. Die im Jahre 1924 vom Internationalen Eisenbahnverband ins Leben gerufene Ausgleichsstelle in Brüssel soll nach ihren Satzungen den Ausgleich von Forderungen aller Art, also auch der aus den Wagenübereinkommen sich ergebenden Forderungen und deren Zahlung für die Verwaltungen, die es wünschen, bewirken.

Eine besondere Regelung erforderten die Fälle, in denen Wagen das Netz kleinerer Verwaltungen innerhalb eines Kalendertages durchlaufen und in denen die Erleichterung vorgesehen ist, daß solche Bahnen gemeinschaftlich mit einer Nachbarverwaltung über diese Wagen abrechnen dürfen. ferner die Anforderung der Entschädigung für ungedeckte Leerläufe und der Absetzung von Miete im Falle der Übernahmeverweigerung.

Prüfungsbemerkungen über die Schuldnachweise konnten früher noch nach sehr langer Zeit gezogen werden, wenn der Eingang aller auf den Wagenlauf bezüglichen Nachweise bei der Eigentumsbahn sich verzögerte. Um nicht auf Zeiträume zurückgreifen zu müssen, deren Verhältnisse sich nicht mehr übersehen lassen, ist jetzt bestimmt, daß Prüfungsbemerkungen

spätestens zwölf Monate nach Austritt der Wagen auf Heimatbahn zu stellen sind. Nicht beantwortete Prüfungsbemerkungen gelten nach sechs Monaten als anerkannt.

Eine grundlegende Neuerung im Abrechnungswesen wird die Einführung des Lochkartenverfahrens bedeuten. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat ihre Abrechnung seit dem 1. Oktober 1924, die Österreichischen Bundesbahnen haben die seit dem 1. Januar 1925, die Niederländischen Eisenbahnen ihre seit dem 1. Februar 1926 nach dem Lochkarten-(Pö) System eingerichtet. Das Verfahren ermöglicht eine wirkliche Vereinfachung der Nachweisung des Ein- und Ausgangs der eigenen und der fremden Wagen durch die Grenzübergänge. Die für jeden Wagen im Ein- und Ausgang gelochten Karten, die durch Sortiermaschinen mechanisch zusammengebracht werden, dadurch in einfachster Weise Ein- und Ausgang nachgewiesen. Dadurch, daß infolge der Sortierung die Wagen jeder Verwaltung für die einzelnen Übergänge in arithmetischer Reihenfolge aufgeführt werden, ist die Prüfung der Schuldnachweise für Heimatverwaltungen leicht. Verschiedene Verwaltungen des RIV-Verbandes prüfen zur Zeit die Frage, ob sich für die Einführung dieses Verfahrens nicht auch wirtschaftliche Vorteile ergeben. Es ist daher mit einer Erweiterung dieses Verfahrens gemäßen Abrechnungsverfahren zu rechnen.

e) Beschaffenheit und technische Behandlung der Wagen.

Für die Beschaffenheit der Wagen zur Zeit des Übergangs von einer Bahn auf die andere sind die Bestimmungen der „Technischen Einheit im Eisenbahnwesen“ (oben, Seite 1018) maßgebend. Für den Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen neben der Technischen Einheit (Anlage I zum VWÜ und II zum RIV) die gewisse Erleichterungen gegen diese zulassenden „Technischen Vereinbarungen über den Bau und die Betriebseinrichtungen der Haupt- und Nebenbahnen“ (TV) maßgebend. Die „Technische Einheit im Eisenbahnwesen“ enthält Bestimmungen über Spurweite, über Bauart und Unterhaltungszustand der Eisenbahnfahrzeuge sowie über Beladung der Güterwagen. Die letzteren Vorschriften sind vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen mit den vom RIV-Verbande als Anlage II zum RIV herausgegebenen besonderen Vorschriften der Eisenbahnverwaltungen über die Beladung der Wagen zusammengefaßt worden. Auch sonst hat man es im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen für zulässig erachtet, die Bestimmungen der Technischen Einheit durch einige Ergänzungen und Erleichterungen für den Vereinsbereich zu erweitern. Die demnach vom VWÜ und RIV geschaffenen Anlagen I und II geben die Voraussetzungen für die Übernahmefähigkeit der Wagen an. In ihnen kommen die Vorschriften über die zoll sichere Einrichtung der Eisenbahnwagen im internationalen Verkehr (Anlage III). Der Verein hat ein Achsdruckverzeichnis herausgegeben, in dem die zulässigen größten Achsdrücke und Achsstände, sowie die Maße für die Vereinsbahnstrecken und die vereinsfreien Bahnen enthalten sind. Auch diese Vorschriften sind für den Wagenübergang maßgebend. Auf die politischen Verhältnisse der Nachkriegszeit ist die Bestimmung zurückzuführen, daß Wagen nach Bekanntgabe an die beteiligten Verwaltungen zurückgewiesen werden dürfen, wenn eine zuständige Behörde also insbesondere eine politische oder militärische Behörde ordnet, daß die Übernahme ausgeschlossen ist.

Ordnungsvorschriften, die der Erleichterung des Verkehrs der Wagen auf den verschiedenen Bahnen dienen, sind die, daß die Bestandteile an ihrem Platz anzubringen sind, Rungen, Seilrungen, Rungenkästen vorhanden sind, in diesen verwahrt werden sollen. Können die Bestandteile wegen der Art des Gutes nicht an ihren Platz angebracht werden, so sollen sie den Wagen, zu dem sie gehören, möglichst sichtbar beigegeben werden. Viehwagen müssen zu entseuchen. Bei unterbliebener oder ganz ungenügender vorgenommener Entseuchung kann eine andere beteiligte Bahn es gegen eine Entschädigung von 7 Mark oder 10 Franken für jeden Wagen nachholen. Die nachträgliche Entseuchung auf Kosten der schuldigen Bahn soll nur vorgenommen werden, wenn es

um ganz geringfügige Rückstände von dem Viehtransport etc. Streitigkeiten, die sich an diese Frage geknüpft haben, sind schon in den vor dem Weltkriege geltenden Übereinkommen zu der Bestimmung, daß eine Belohnung Bediensteter für die Entdeckung nicht vorschriftsmäßig gereinigter Wagen unzulässig erklärt wurde: Der in früheren Zeiten allgemein bekannte Grundsatz der Haftung für lose Wagenbestandteile, wenn sie im Wagen angeschrieben sein oder durch Beigabe eines Bescheines kenntlich gemacht werden mußten, wurde in den Verhandlungen des RIV-Verbandes als unwirtschaftlich von einer Reihe von Verwaltungen angefochten mit der Begründung, daß die Aufschreibungen und Nachforschungen nach losen Bestandteilen und der sich daranschließende Schriftwechsel mit den Bahnen teurer werde, als der Ersatz der etwa abhanden kommenden losen Wagenbestandteile. Andere Verwaltungen sprachen diesem Standpunkt nachdrücklich mit der Bedingung, daß die bisher vielleicht erträglichen Erfahrungen, die in bezug auf das Abhandenkommen loser Wagenbestandteile gemacht habe, nur dadurch ihre Erklärung fänden, daß die Verwaltungen befürchten mußten, für das Abhandenkommen der Bestandteile persönlich haftbar gemacht zu werden. In diesem erzieherischen Moment fort, so werde in kurzer Zeit das Abhandenkommen von Bestandteilen so zunehmen, daß die Verwaltungen den kostenlosen Ersatz solcher Teile nicht ertragen könnten. Ein Ausgleich beider Meinungen wurde schließlich in einer Vereinbarung gefunden, daß zunächst für Wagenbestandteile, die nicht gehaftet werden solle, es jedoch jeder Verwaltung anheim bleibe, Aufschreibungen über ihre Erfahrungen für die Beseitigung der Haftung zu machen. Falls nach diesem Verfahren als unwirtschaftlich erweisen sollte, so werde nach Ablauf eines Versuchsjahres jede Verwaltung von den Verwaltungen, „im Verkehr, mit denen sie es für nötig erachtet“, beanspruchen, daß die Haftung wieder eingeführt werde. Nachbarverwaltungen müssen diese Forderung ohne weiteres anerkennen. Bei anderen Verwaltungen ist ein Schiedsgericht des Ausschusses gegen diese Forderung zulässig. Im Jahre 1922 glaubte man, die Bedenken, die der Beseitigung der Haftung entgegenstehen, so hoch einschätzen zu müssen, daß im Übereinkommen die Haftung für lose Wagenbestandteile beibehalten wurde.

Eine besondere Regelung wurde auf Grund praktischer Erfahrungen für die Fälle getroffen, in denen bei Übergang von losen Bestandteilen derselben nicht sichtbar sind, weil sie sich unter der Ladung oder unter Deckenschutz befinden. In solchen Fällen wird angenommen, daß sie bei dem Übergang vorhanden seien. Der Gegenbeweis, daß die Teile beim Eingang der Ladung gefehlt haben, ist jedoch zulässig.

Der in Rom 1919 aufgestellte Grundsatz, im internationalen Eisenbahnverkehr den benutzenden Verwaltungen nur im Falle einer schweren Beschädigung die Kosten für die Wiederherstellung der Wagen und den Wert der beschädigten Wagen aufzuerlegen, dagegen kleinere Schäden von der Heimatverwaltung auf eigene Kosten zu lassen, ist in das neue VWÜ und RIV aufgenommen. Wie die Erfahrungen mit der Fassung von 1922 erwiesen, ist es jedoch notwendig, den Begriff der schweren Beschädigung, dessen Klärung man zunächst der Praxis überlassen wollte, näher zu umschreiben. In der Anlage V zu dem vor dem Weltkriege geltenden Vereinswagenübereinkommen waren sehr eingehend die Preise der Wiederherstellung von Wagen und aller einzelnen Teile derselben festgelegt. In Anlehnung an diese ist in den neuen VWÜ und RIV ein wesentlich vereinfachtes Verzeichnis aufgestellt worden (Anlage IV), in dem die am häufigsten vorkommenden Wagenbeschädigungen in 37 Nummern zusammengestellt sind und für jede Nummer die Zahl der Beschädigungseinheiten festgesetzt ist. Überschreitet hiernach die Beschädigung des Wagens 300 Einheiten, so gilt er als schwer beschädigt, und die schuldige Verwaltung hat die Kosten der Wiederherstellung zu tragen. Als Wiederherstellungskosten sind die Selbstkosten der verwendeten Baustoffe und die Arbeitslöhne sowie ein Lohnzuschlag von 100 % in Rechnung zu legen. Dieser Zuschlag wurde unter Ablehnung wesentlich

weitergehender Vorschläge entsprechend den Bestimmungen der vor dem Kriege geltenden Übereinkommen festgesetzt.

Kann der Wagen nicht wiederhergestellt werden, sondern muß er abgebrochen werden, so ist nach RIV die Vergütung nach dem Buchwerte unter Abzug von 2 % Wertverminderung für jedes volle Dienstjahr des Wagens, höchstens jedoch 60 %, zu bemessen. Hierbei ist entsprechend den Kriegsverhältnissen ein Unterschied für die vor 1916, die in den Jahren 1916 und 1917 und die nach dieser Zeit in Dienst gestellten Wagen gemacht. Im Vereinswagenübereinkommen glaubte man von dieser umständlichen Feststellung Abstand nehmen zu können und den Wertsatz nach dem Preise eines gleichartigen neuen Wagens zur Zeit der Beschädigung bemessen zu sollen. Berücksichtigt wird hierbei jedoch die durch das Alter des Wagens eintretende Wertverminderung desselben durch Herabsetzung der Entschädigung nach seinem Alter um 2 % für jedes volle Dienstjahr des Wagens, jedoch nicht unter zwei Fünftel des Neuwertes.

f) Privatwagen.

Die Bestimmungen über Privatwagen sind wesentlich durch die Beschlüsse eines gemischten Ausschusses des RIV-Verbandes und von Vertretern des Tarifwesens, der im Dezember 1922 in Venedig Bestimmungen für die Beförderung der leeren und beladenen Privatwagen aufstellte, beeinflusst worden. Im Anschluß an die Venediger Beschlüsse hat der Internationale Eisenbahnverband (IEV/UIC) sich der gleichen Frage angenommen und ein internationales Reglement für Privatwagen (IRP) ausgearbeitet. Entsprechend der Stellung des IEV mußten die Beschlüsse dieses Verbandes bei der Fassung der betreffenden Vorschriften der Wagenübereinkommen berücksichtigt werden. Die Übereinkommen setzen die Voraussetzungen, unter denen Privatwagen im internationalen Verkehr zugelassen werden, die Art der darin zu verladenden Güter und die Verfügungsberechtigung über die Wagen grundsätzlich fest, berücksichtigen auch die neueste Entwicklung der Privatwagenindustrie, die Wagen mit Wärmevorrichtungen, Pumpenbetrieb, Entlüftern und ähnlichen Einrichtungen geschaffen hat, und fassen in einem besonderen Paragraphen die technischen Vorschriften für den Bauzustand der Privatwagen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit bei gefährlichen Sendungen, zusammen.

g) Währung und Zahlung.

In zwei kurzen Schlußabschnitten fassen die Übereinkommen die im vorstehenden schon erörterten Bestimmungen über Währung, Anmeldung, Ausgleich und Zahlung der auf den Übereinkommen beruhenden Beträge und den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Übereinkommen zusammen. Die Tatsache, daß als Währung im Sinne des RIV der Goldfranken gewählt werden mußte, führte zu der Notwendigkeit, bei den einzelnen Zahlungen anzugeben, in welcher Weise, insbesondere nach welchen Kursen, die Goldfranken zur Zahlung in die Währung des forderungsberechtigten Landes umgerechnet werden sollen. Hierbei sind je nach der Art der in Betracht kommenden Forderungen Monatsdurchschnittskurse oder der Kurs eines bestimmten Tages für maßgebend erklärt worden. Ebenso ist festgelegt, welche Börsennotierung anzuwenden ist. Der Regel nach soll dies die der maßgebenden Börse des Gläubigerlandes sein. Für die Verwaltungen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen erübrigten sich solche Bestimmungen, weil man eine wirkliche, nicht eine errechnete, Währung anwenden konnte. Es waren daher nur Bestimmungen über Umrechnung der Reichsmark in die Landeswährung für den Fall der Zahlung in einer anderen Währung zu treffen.

III. Die weitere Entwicklung.

Der RIV-Verband hat beschlossen, für fünf Jahre — vom 1. Januar 1925 an — keine Änderungen des Übereinkommens vorzunehmen. Die weitere Entwicklung wird daher in diesem Verbande bis 1930 nötigenfalls nur durch Auslegungsbeschlüsse

möglich sein. Der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen hat nicht geglaubt, sich derartige Fesseln auferlegen zu sollen; jedoch ist anzunehmen, daß nur zwingende Änderungen auf Grund praktischer Erfahrungen in den nächsten Jahren durchgeführt werden.

Die Entwicklung des Internationalen Wagenrechts kann aber an den Grenzen der bestehenden Verbände nicht Halt machen. Wenngleich Sowjetrußland sich zunächst wirtschaftlich aus innerpolitischen Gründen zurückgehalten hat, wurde auch dort schon seit Jahren mit der Möglichkeit und Notwendigkeit gerechnet, in gewissem Umfange in einen Güteraustausch mit dem Westen einzutreten. Es ist nach dem Kriege festgestellt worden, daß es nicht nötig ist, zur Überwindung des Unterschieds zwischen russischer und normaler Spur, deren Grenze jetzt auf lettischem Gebiet an der Düna liegt, wie früher Breitsprecherwagen zu benutzen; vielmehr hat es sich als möglich erwiesen, alle breitspurigen Wagen ohne Bremse durch Abheben von ihren Achsen und Setzen auf Achsen, deren Räder auf Normalspurweite zusammengepreßt sind, auf diese übergehen zu lassen. Ebenso ist grundsätzlich auch schon festgestellt, daß es technische großen Schwierigkeiten begegnen wird, bestimmte Arten vorhandener Wagen durch einen nicht allzu kostspieligen Umbau umsetzfähig zu machen und normalspurige Wagen zu bauen, deren Umsetzung auf Breitspurachsen in wenigen Minuten möglich ist. Der künftige gedeckte Normalgüterwagen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft soll nach diesem Grundsatz gebaut werden. Von diesen Tatsachen ausgehend sind durch Verhandlungen im Anfang 1925 in Königsberg, die zwischen Vertretern der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der litauischen, der lettischen, estnischen und Sowjetbahnen stattgefunden haben, die Bedingungen festgestellt, unter denen wagenrechtlich ein Übergang von Wagen der Breitspur auf Normalspur und umgekehrt stattfinden soll. Da zwischen den Bahnen, die russische Spur haben, die Grundsätze des russischen Wagenrechts (oben, Seite 1019) grundsätzlich weitergelten, hat man die Lösung der hierdurch bedingten Schwierigkeiten darin gefunden, daß im Verkehr zwischen Litauen und seinen östlichen Nachbarn das russische Wagenrecht, im Verkehr Litauens mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft das RIV gelten soll. Hierzu wurden Sonderabmachungen erforderlich, um dem Umstand Rechnung zu tragen, daß nach russischem Wagenrecht die Haftung für

Wagenschäden eine grundsätzlich andere ist, als nach dem russischen Wagenrecht haftet die benutzende Verwaltung für alle an einem Wagen verursachten Schäden. Die vorerwähnten Abmachungen sind am 15. Juli 1925 in Kraft getreten, gelten aber zunächst nur für den Verkehr nach dem Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg. Im Herbst 1925 sind die Verhandlungen in München, im Frühjahr 1926 in Moskau fortgesetzt worden. Sie dürften bei der nächsten Tagung, die Ende 1926 in Riga stattfindet, zu einem besonderen Umsetzabkommen der beteiligten Bahnen führen.

Eine weitere Neuerung auf wagenrechtlichem Gebiet ergibt sich aus der Tatsache, daß seit 1924 zwischen England und Belgien ein Fährverkehr von Harwich nach Zeebrügge zur Überführung von Güterwagen eingerichtet ist. Diese Wagen entsprechen den Anforderungen der englischen Eisenbahnen, gegen nicht in allen Beziehungen den für das Festland geltenden Bestimmungen der Technischen Einheit. Der zunächst von den an dem Unternehmen beteiligten belgischen Staatsbahnen im RIV-Verbande gestellte Antrag, diese Wagen als Privatwagen zuzulassen, wurde in den Sitzungen des RIV-Konfliktschusses zu Graz und Luzern im September und November 1925 abgelehnt. Es wurde anheimgegeben, Sondervereinbarungen mit den Verwaltungen zu treffen, auf deren Strecke die „Fährbootwagen“ verkehren sollten. Solche Vereinbarungen haben mit englischem und belgischem Kapital gegründete Fährbootgesellschaften mit Frankreich, der Schweiz und Italien, sodann die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, der Tschechoslowakei und den österreichischen Bundesbahnen geschlossen. Durch diese Grunddieser Vereinbarungen ist es jetzt möglich, Sendungen ohne Umladung nach England zu senden. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wird eine Anzahl von Wagen, die für den Fährverkehr häufiger vorkommenden Transporte besonders geeignet sind, in diesen Verkehr einstellen.

Die internationalen Übereinkommen über das Wagenrecht und die Abkommen, die es ermöglichen, Wagen unmittelbar zwischen England und Sowjetrußland verkehren zu lassen, sind wichtige Hilfsmittel für die Lösung der großen Aufgabe der Eisenbahn, an einer friedlichen Verbindung der Völker durch Austausch ihrer wirtschaftlichen Interessen mitzuwirken, und es darf angenommen werden, daß die getroffenen Vereinbarungen durch die neuen Verhältnisse entstandenen Forderungen in vollem Umfange gerecht werden.

Die Bildtelegraphie und ihre Anwendbarkeit im Eisenbahnwesen.

Von Professor Dr. Arthur Korn.

Die telegraphische Übertragung von Bildern hat zweifellos für viele Zwecke wesentliche Vorteile vor der gewöhnlichen telegraphischen Übertragung von Buchstabenzeichen voraus, von denen wir hier nur die Vorteile näher betrachten wollen, die für das Eisenbahnwesen in Betracht kommen. Mit einem weiten Abstand vor allen anderen Anwendungen ist hier der Vorteil der selbstschreibenden Übertragungen zu nennen; man kann Schriftstücke in Handschriftnachbildung in wenigen Minuten, ja Sekunden auf große Entfernungen durch Leitungen und drahtlos übermitteln und den Übertragungen durch die bildliche Darstellung eine ganz andere Sicherheit und Echtheit geben, als dies mit Hilfe von gewöhnlichen telegraphischen Zeichen möglich ist. Für die sichere Ausführung von Anordnungen, für die Sicherheit der Reisenden muß daher die Bildtelegraphie von Bedeutung werden. So lange die Vorrichtungen der Bildtelegraphie sehr verwickelt und kostspielig waren und mit vielen Fehlversuchen gerechnet werden mußte, war es nicht zu verwundern, daß dem neuen Zweig der Fernschreibtechnik noch mit viel Vorurteil und Zweifel begegnet wurde, aber man kann wohl sagen, daß diese Bedenken gegenüber der neuen Entwicklung der Bildtelegraphie nicht mehr zu Recht bestehen und so wird sich auch die Verwaltung der Eisenbahnen früher oder später dazu entschließen müssen, bei der telegraphischen Übermittlung ihrer Anordnungen von der Bildtelegraphie Gebrauch zu machen, zuerst vielleicht gelegentlich, gewissermaßen tastend, bis die Anwendungen klar erkannt werden und den bildtelegraphischen Hilfsmitteln ihren wichtigen Platz anweisen.

Die hier in Betracht kommende telegraphische Übertragung von Schriftstücken in Handschriftnachbildung, von Zeichnungen und Plänen und — wenn es gewünscht wird — auch von Photographien ist mit Hilfe der beiden folgenden Sendarten am weitesten gediehen.

1. Die telautographische Sendart. Das zu übertragende Bild (Schrift, Zeichnung, Photographie als Rasterbild) wird in einem die Elektrizität nichtleitenden Stoffe auf eine Metallplatte aufgetragen; Schrift wird mit einer metallfreien Tinte unmittelbar auf die Platte oder ein metallisiertes Papier geschrieben, ebenso irgendeine Zeichnung; auch sehr rasche photographische Verfahrensweisen können für die Herstellung der Sendepplatten benützt werden, im besonderen, wenn es sich um Lichtbilder handelt, deren Übertragung im übrigen für das Eisenbahnwesen weniger in Betracht kommt. Die Platte wird um einen Zylinder gewickelt, der drehbar eingerichtet ist; wenn die Platte schleift ein metallischer Stift von der Art eines Sprechmaschinenstiftes, der sich bei jeder Drehung des Zylinders ein klein wenig in der Richtung der Zylinderachse verschiebt. Je nachdem der Stift eine leitende oder nichtleitende Stelle der Platte berührt, geht ein Strom vom Sender zum Empfänger, oder es wird ein drahtloses Zeichen auf einer bestimmten Wellenlänge zum Empfänger gesandt.

2. Die Sendart der lichtelektrischen Zellen. Es gibt Präparate (lichtelektrische Zellen), welche instand sind, je nachdem sie belichtet werden oder nicht, elektrische Ströme auszulösen, ja sogar quantitativ je nach der Stärke der Belichtung stärkere oder schwächere Ströme auszulösen.

antesten dieser lichtelektrischen Zellen sind die Selenzellen, welche auf der Erscheinung beruhen, daß das chemische Element Selen in gewissen Modifikationen den elektrischen Strom besser oder schlechter leitet, je nachdem seine Oberfläche bestrahlt wird. Andere lichtelektrische Zellen (die sogenannten Galvanischen Zellen) beruhen auf der Erscheinung, daß von einer negativ geladenen Elektrode in einer luftleer gepumpten Röhre starker oder schwächerer negativer Elektronenstrom ausströmt, je mehr oder weniger die Elektrode bestrahlt wird. Zu übertragende Bild wird bei der Sendeart, welche auf den Eigenschaften der lichtelektrischen Zellen beruht, derart abgetastet, daß ein Lichtstrahl jeden kleinen Baustein des Bildes — durchscheinend, z. B. als Film, vorgelegt ist — durchleuchtet und bei dem Auffallen auf eine lichtelektrische Zelle einen stärkeren oder schwächeren elektrischen Strom auslöst bzw. der drahtlosen Fernschreibung entsprechende drahtlose Zeichen.

In jüngster Zeit ist es sogar durch genügende Verstärkung photoelektrischen Wirkungen gelungen, die Abtastungen im fallenden Lichte vorzunehmen, so daß es möglich ist, Schriftzüge und Bilder im allgemeinen ohne weitere besondere Vorrichtung unmittelbar abzutasten und zur Auslösung der photoelektrischen Zeichen zu verwenden.

Wie im Sender das Bild, Element für Element, abgetastet wird, so das Bild im Empfänger, Element für Element, wiederhergestellt werden, entsprechend den ankommenden telegraphischen Zeichen. Es ist klar, daß hierfür zunächst ein genau gleichlaufender Gang der Vorrichtungen im Empfänger mit den Vorrichtungen des Senders vorgesehen werden muß; die Gleichlaufzeitvorrichtungen sind ein wesentlicher Teil der bildtelegraphischen Einrichtungen; es wird auf die Bedeutung des Gleichlaufs (der Synchronisierung) in nachstehendem noch zurückgekommen; vorweg sei nur bemerkt, daß der Gleichlauf mit gewünschten Genauigkeiten technisch durchführbar ist. Für Wiedergabe der Bilder im Empfänger kommen verschiedene Verfahren in Betracht, von denen die sogenannten sichtbaren Verfahren (der elektrochemische Empfang und der elektromechanische Empfang) bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückgehen. Bei dem elektrochemischen

Verfahren wandert ein metallischer Empfangsstift (zeitgleich mit der Abtastung im Sender) über ein mit einer geeigneten chemischen Lösung getränktes Papier und macht jedesmal einen farbigen Eindruck, wenn ein telegraphisches Zeichen ankommt, während die Färbung ausbleibt, wenn kein Zeichen ankommt; bei dem elektromechanischen Empfang wird ein Schreibstift in dem einen Falle an das Empfangspapier gedrückt, während es in dem anderen Falle keinen Eindruck macht. Für rasche Übertragungen sind diesen sichtbaren Empfangsverfahren die photographischen Empfangsverfahren überlegen, die gestatten, zu außerordentlichen Übertragungsgeschwindigkeiten zu gelangen; bei Eintreffen der telegraphischen Zeichen wird mit Hilfe geeigneter elektrischer Vorrichtungen auf einem photographischen Empfangspapier oder Film, der sich zeitgleich mit dem Senderzylinder bewegt, ein photographischer Eindruck hervorgebracht, während dieser Eindruck unterbleibt, wenn kein Zeichen ankommt; entsprechend den Zeichen können auch die photographischen Eindrücke in ihrer Stärke abgestuft werden, was im übrigen nur bei der Übertragung von Photographien in Betracht kommt.

Wenn trotz der Einfachheit der bildtelegraphischen Einrichtungen und der hervorragenden Ergebnisse, die schon erzielt wurden, die Benützung der Bildtelegraphie (für Zeitungen, für die Polizei, für militärische Anwendungen, für die Übertragung von meteorologischen Karten, für die autographische Telegraphie und Schnelltelegraphie usw.) bisher noch selten war, so lag das daran, daß bisher für den Gleichlauf der Sende- und Empfangsvorrichtungen für jedes Apparatepaar eine besondere Einrichtung getroffen werden mußte. Es ist zu erwarten, daß nun bald — etwa durch Einführung eines Bildrundfunks — ein Wandel eintritt, und daß von einer besonderen drahtlosen Station aus der Gleichlauf aller beliebigen bildtelegraphischen Vorrichtungen erreicht werden kann. Die übrige Einrichtung wird dann so einfach, daß einer weitgehenden Einführung der Bildtelegraphie keine wesentliche Schwierigkeit mehr entgegensteht; sie wird auch im Eisenbahnbereich durch die rasche und sichere Übertragung von Anordnungen der Verwaltungen, die autographische Übertragung von Fahrplänen usw. recht nützlich werden können.

Große Polizei-Ausstellung Berlin 1926.

Die am 25. September eröffnete „Große Polizei-Ausstellung“ ist die erste internationale Schau, die nach dem Kriege in Berlin stattfindet. Sie bildet gleichsam den Hintergrund zu der in der Zeit vom 25. September bis 3. Oktober stattfindenden Allgemeinen Polizeikonferenz, in deren Rahmen der Internationale Polizeikongreß und die Internationale Kriminalpolizeiliche

schafft doch erst diese Ausstellung einen richtigen Überblick über diese Tätigkeit. Dementsprechend ist auch die Menge der Darbietungen, für deren Aufstellung einschließlich der Sonderbeteiligung der Industrie, die für den Bedarf der Polizei beschäftigt ist, die drei großen auf dem Berliner Ausstellungsgelände befindlichen und etwa 20 000 qm Raum einnehmenden



Abb. 1. Hansa Lloyd Express Polizei-Streifwagen, tieflegend für 39 Mann.

kommission ihre Tagungen abhalten. Die Ausstellung ist von der Preussischen Staatsregierung unter Mitwirkung des Berliner Gesamtverbandes veranstaltet und will den Ausbildungsstand und die vielfältigen Aufgaben der neuzeitlichen Polizei zeigen, um hierüber das Publikum aufzuklären und seine Neigung und Bereitschaft zu gewinnen, wie das Ausland zu überzeugen, daß nur die Gemeinschaftsarbeit aller Kulturststaaten das internationale Verbrechen mit Erfolg bekämpft werden kann. Wenn auch schon früher jedem mehr oder weniger bekannt war, wie die Polizei als Verwaltungs- und Exekutivorgan des Staates in der vielfältigsten Weise ihre Tätigkeit ausübt, so

Hallen nicht genügt haben, so daß noch Freigelände überdacht werden mußte. Gleichwohl ist es gelungen, der Ausstellung einen einheitlichen Fluß zu geben und das umfangreiche Material eindrucksvoll zur Geltung zu bringen, wenn auch vielleicht eine kleine Beschränkung die Wirkung an sich nicht geschmälert hätte. Es ist für die neuzeitlichen Ausstellungen typisch, besonders viel in Photographien, Abbildungen, Zeichnungen, Statistiken zu bieten, die aber unmöglich alle bei einem gewöhnlichen Ausstellungsbesuch im einzelnen betrachtet werden können, und so liegt die Gefahr vor, daß für die Beurteilung einer Gruppe gerade wichtige Darstellungen besonders vom

Laienpublikum übersehen werden oder frühzeitig eine Ermüdung Platz greift, unter der die Wirkung folgender Darbietungen leidet.

Die Ausstellung gliedert sich nach den drei Fachsäulen der Polizei: die eigentliche Verwaltungspolizei (Innendienst), die uniformierte bzw. Exekutivpolizei und die Kriminalpolizei. Mit jeder Abteilung ist die einschlägige Industrie, Gewerbe und Handwerk verbunden, woraus die große Bedeutung der Polizei in ihren Bedürfnissen für die Beschäftigung und den Erwerb der Bevölkerung ersichtlich ist. Dies zeigt sich auch besonders im Zusammenarbeiten der modernen Polizei mit der Technik, ohne deren Schöpfungen und Erzeugnisse ihr eine befriedigende und durchgreifende Erfüllung ihrer Aufgaben unmöglich wäre. Durch die technischen Hilfsmittel wird an Beamten und Zeit gespart, die Nachrichtenmittel neuester Art beschleunigen den Verkehr mit dem Publikum.

Auf die Aufgaben der Verkehrspolizei ist hier vornehmlich hinzuweisen, die den Verkehr auf dem Lande, auf dem Wasser, in der Luft, wie in Draht und Äther zu regeln hat,

auf dem Alexanderplatz zur Aufstellung gelangen soll und vieler Beziehung gegenüber dem auf dem Potsdamer Platz, den dort gemachten Erfahrungen und den Fortschritten in anderen Ländern verbessert ist. Er ist quadratisch, und gleichwohl ist der Turmkopf so ausgebildet, daß die Lichter richtig Straßenachse angeordnet werden können. Die Lichter haben 35 cm Durchmesser gegen 22 cm bei dem Turm auf dem Potsdamer Platz. Wesentlich verbessert ist die Anordnung des Schalthebels, die Einführung der zahlreichen Leitungen, der Stieg, die Heizung und Lüftung.

Aus den Darbietungen über Verkehrsstatistik ist auf ein interessantes Modell zu der Zählung am 6. Juli d. J. zwischen 4—7.30 Uhr nachmittags der Anzahl der Wagen und der beförderten Personen auf der Potsdamer und Leipziger Straßen zwischen der Bülowstraße und Spittelmarkt hinzuweisen, aus dem die Entlastung des Straßenzuges durch die Untergrundbahn, die hohe Beanspruchung der Straßenfläche durch die Privatwagen mit wenigen Insassen gegenüber Straßenbahn und Omnibus hervorgeht. Welchen Platz die 6000 Automobile der Inn-

vereinigter Droschenbesitzer in Groß-Berlin einnehmen, zeigt eine Karte auf dem Stande, die, indem die hintereinander aufgestellten Autos alle Straßen der Stadtfläche zwischen dem Großen Stern bis Alexanderplatz und von der Potsdamer Brücke bis zum Hackeschen Tor einnehmen. Auf einer Weltkugelrelief ist dargestellt, daß die 6000 Wagen in einem Jahre 6750mal den Weg um die Erde zurücklegen, aber lediglich 3375mal ohne Fahrgast. Es sind auch die Einrichtungen zu sehen, die im November d. J. auf Bestellung eines Autos durch Fernsprechemittlung in Betrieb kommen sollen. Beim „Autoruf“ meldet sich ein von der Privat-Telephongesellschaft (Priteg) eingerichtetes Vermittlungsamt in der Margrafenstraße und gibt nach gegenseitiger Aufnahme des Auftrages an den Wohnort des Angerufenen nächst gelegenen Parkplatz weiter. Zu diesem Zweck werden an den Platzplätzen — zunächst 200 — Autoruf-Säulen aufgestellt, die ihrer Einrichtung auf der Ausstellung zu sehen sind.

Sehr beachtenswert sind die Darstellungen zur Unfallverhütung und Belehrung des Publikums. Aus einer großen Karte, die mit bunten farbigen Stecknadeln bedeckt ist, kann ersehen werden, welche Unfälle auf Personen über und unter 14 Jahren entfallen und wo Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen stattgefunden haben. Hieraus ergeben sich besondere Gefahrstellen, und es wäre vielleicht gut, diese, wie es schon im Ausland geschieht, durch warnende Hinweise an Ort und Stelle stets besonders zur Aufmerksamkeit ins Gedächtnis zu rufen.

Für den Autoverkehr in Deutschland hat sich eine Gesellschaft gebildet, Deutscher Verkehrs-Kompaß, Schwelm i. Westfalen, die durch Aufstellung von Wegweisersäulen in den Städten und Ortschaften statt der jetzigen primitiven Pfähle und Wegweiserschilder an Häusern, Zäunen u. ä. mit farbigen Streckentafeln am Kopf ein „Nach-Farbe-Fahren“ ermöglichen will. Die großen Strecken erhalten, wie Aachen-Berlin, München-Hamburg, Köln-Breslau usw., einheitliche Farben, wobei im ganzen Deutschen Reich alle rot bezeichneten Strecken nach Berlin, alle gelb bezeichneten nach Hamburg, und alle blau bezeichneten nach München führen. Gleichzeitig werden die Säulen dazu benutzt, um Möglichkeiten für Reparaturen, Betriebsstoffentnahme, Reifenwechsel, Unterkunft usw. anzugeben. Die Anregung ist wohl beachtenswert und könnte den Automobilverkehr erleichtern und beschleunigen.

Aus der vom Polizei-Präsidium gezeigten Statistik ist zu entnehmen, daß der Kraftwagenbestand der Welt am 1. Jan. 1926 insgesamt 24 270 452 Wagen aller Art war und hiervon in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 19 843 936 sind, am 1. Juni 1926 waren in Berlin 48 000 Kraftfahrzeuge. Auf verschiedenen Plänen der Länder werden die Umänderungen verkehrsreicher Plätze in den Städten nach neuesten Gesichtspunkten gezeigt. Mit gleichem Material ist auch vielfach das Ausland vertreten, so die Niederlande mit einem schönen Modell des Großverkehrs in Amsterdam am Leidscheboschie.



Abb. 2. Der Turm im Bild des Alexanderplatzes.

und die Ausstellung gibt hier ein treffliches Bild der engen und vielseitigen Beziehungen zwischen moderner Polizei und Technik. Wie die modernen Verkehrsmittel, Straßenbahn und Kraftfahrzeug, den Verkehr in ungeahnter Weise entwickelt haben, so bedient sich heute die Polizei selbst im weitgehendsten Maße der Kraftfahrzeuge als Schnellpatrouillenwagen, Mannschaftswagen und Spezialwagen, um überall schnell zur Stelle zu sein, wo es die Aufrechterhaltung der Ordnung erfordert. Ein Bild, wie sich die Industrie der Kraftfahrzeuge hier den Erfordernissen der Polizei mit ihren Leistungen angepaßt hat, gibt die Kollektivausstellung des Reichsverbandes der Automobil-Industrie. Um nur einiges anzuführen, sei auf den Hansa Lloyd Express-Polizei-Streifwagen (Abb. 1) hingewiesen, der für 29 Mann Platzgelegenheit bietet und eine Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h hat, so daß er schnellen Mannschaftsersatz auch an entfernter gelegenen Stellen gewährleistet. Die M. A. N. Nürnberg hat einen Mannschaftswagen mit Niederrahmenfahrgestell für 32 Sitzplätze und mit einem einachsigen Anhänger ausgestellt. Büssing zeigt seinen Dreiachsler mit 60 PS und 35 festen Sitzen. Die Brennaborwerke haben ihr Eintonner-Chassis mit einer Pritsche versehen, auf deren Boden Querbänke für 18 Beamte aufgeschraubt werden können. Die Bordwände können heruntergeklappt werden und sind innen mit Auftritt zum bequemen Besteigen versehen. Ein N. A. G.-Schnell-Patrouillenwagen der Berliner Schupo, der sich bei schnellem Heranführen von Überfall-Kommandos und bei der Verfolgung flüchtiger Verbrecher bewährt, hat zu Fahrten während der Nacht hinter dem Führersitz einen teleskopartigen Scheinwerferhalter, der einen großen Scheinwerfer betätigt.

Die Verkehrsregelung in den Großstädten ist durch Beamte allein nicht mehr durchführbar. Hier sind besondere technische Hilfsmittel, wie Straßenverkehrssignale, Blinkfeuer, Schildkröten, Hängesignale, Verkehrstürme, erforderlich. In der Mitte der Halle 2 steht ein Verkehrsturm (Abb. 2), der voraussichtlich

in der Abteilung „Verkehr auf dem Wasser“ bieten Anregung die Modelle der Polizeiboote für die Strom- und Landpolizei. In der Gruppe „Luftverkehr“ interessiert das Modell einer Nachtflugstrecke, die mit Polizeiwachen besetzt ist. Ein Luftverkehrsturm mit Signalgebung, eine Polizei-Flug- und eine Luftverkehrsstrecke u. a.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat in Halle 1 unter den Reichsbehörden ausgestellt, indem sie die Organisationseinrichtungen des Eisenbahnstreifen- und Überwachungsdienstes, die Bekämpfung des Gepäck- und Taschendiebstahls u. a. wie Ausrüstungsgegenstände des diesen Dienst ausübenden Personals zur Schau gestellt hat. Beim Streifendienst ist die Vorzüge der Benutzung eines Kraftwagens gegenüber der Streife zu Fuß beachtenswert, wie größere Schnelligkeit, bessere Ausnutzung des Personals, beliebige Wege, unvermutete Eintreffen, leichte Verfolgung von Verbrechern u. a. Beim Streifendienst bieten viel Interesse die Angaben zum Erfolg des Sicherungsdienstes bei der R.B.D. Essen, die in Zahlen und Bildern dargestellt sind, sowie die Übersicht der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft für die Jahre 1921—26 über die verurteilten und aufgedeckten Diebstähle.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— **Wettbewerb der deutschen Nordseehäfen gegen Triest und Fiume.** In der Frage des Wettbewerbs der deutschen Nordseehäfen und der Adria-Häfen fanden vom 17. bis 20. September in Hamburg erneut Verhandlungen der am tschechoslowakisch-italienischen und österreichisch-adriatischen Verkehr beteiligten Eisenbahnverwaltungen von Italien, Jugoslawien, Österreich und der Tschechoslowakei sowie der Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft statt. Sie bildeten die Fortsetzung der vor einigen Monaten in Fiume abgehaltenen Besprechungen, nach deren Ergebnis, wie mitgeteilt wurde, zunächst nur eine vorläufige Regelung und erst für einen späteren Zeitpunkt eine grundsätzliche endgültige Schlichtung der gesamten Streitfrage in Aussicht genommen werden sollte.

Auf Grund der in Fiume beschlossenen und in der Zwischenzeit durchgeführten Prüfung des gesamten umfangreichen Tatsachenmaterials haben nun die erneuten Beratungen über diese gewöhnlich schwierige und verwickelte Angelegenheit zu der Klärung der Durchführungsmöglichkeit der provisorischen Regelung geführt. Hiernach sollen, um vor allem dem Wettbewerbskampf seine bisherige Schärfe zu nehmen, die gegenwärtig bestehenden gegenseitigen Auslobungen — d. s. die Übernahme der für die deutschen Seehäfen gültigen Frachtsätze durch die adriatischen Verkehr beteiligten Verwaltungen für die Verfrachtungen nach Triest und die Übernahme der für Triest gültigen Frachten durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft für Verfrachtungen nach den Deutschen Seehäfen — für ein Jahr suspendiert und, soweit notwendig, durch feststehende Frachtsätze ersetzt werden. Der endgültige Verzicht auf die Auslobung wird von dem Fortgang der demnächst einsetzenden Verhandlungen abhängen. Diese vorläufigen Vereinbarungen unterliegen noch der Genehmigung der vorgesetzten Behörden. Die Interessenten können aber dann damit rechnen, daß auch eine vorläufige Außerkraftsetzung der Auslobung erst nach Ablauf einer Bekanntmachungsfrist von zwei Monaten wirksam werden würde.

— **Bahnfrevel.** Wie die Reichsbahndirektion Köln mitteilt, ergaben sich in den letzten 1½ Jahren im Bezirk Köln insgesamt 10 Fälle von Bahnfrevel, wie Beschädigung der Bahnanlagen, Auflegen von hemmenden Gegenständen auf die Schienen, Schienen und Werfen auf fahrende Züge usw. Darunter befinden sich allein 110 Fälle der letztgenannten Art, die meist von Kindern begangen wurden.

— **Elektrischer Betrieb der Strecke Landshut-Neufahrn.** Mit Beginn des Winterfahrplanes ist auf der Strecke Landshut-Neufahrn der elektrische Betrieb aufgenommen worden.

— **Inbetriebnahme der Neubaustrecke Neuahaldensleben-Neuahaldensleben.** Als Erweiterung der Neuahaldensleben-Eisenbahn wird am 15. Oktober d. J. die 3,6 km lange vollstreckige Neubaustrecke Neuahaldensleben-Neuahaldensleben in Betrieb für den Wagenladungsverkehr eröffnet und nach den Bestimmungen der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 1. November 1904 betrieben.

Mit der Polizei-Ausstellung ist eine Ausstellung der Deutschen Feuerwehr verbunden, da letztere mit der Polizei bei der Feuerbekämpfung wie in der Feuerverhütung zusammenarbeiten muß. Besonderen Anlaß gab aber auch die Feier des 75jährigen Bestehens der Berliner Feuerwehr am 28. September. Die gewaltige Entwicklung der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen von der einfachen Handdruckspritze bis zur Motorspritze und mechanischer Drehleiter, in der Ausrüstung der Leute bis zur neuen Gasmasken- und Sauerstoffapparat, in den vorbildlichen Feuer-Meldeeinrichtungen, die gerade in letzter Zeit noch weitere Vervollkommnungen erfahren haben, ist hier zu sehen.

Die Ausstellung dürfte als eine Fundgrube neuzeitlicher Organisation zu bezeichnen sein. Denn was hier geboten wird, ist nicht allein für einen so umfassenden Betrieb, wie es die Polizeibehörde ist, brauchbar und förderlich, sondern für die Wirtschaft von allgemeiner Bedeutung. Es sei hier nur auf die Einrichtung neuzeitlicher Büroräume mit den Hilfsmitteln für Registratur, Aktenhaltung, Anfertigung der Brief- und Druckformulare, Büromöbel usw. hingewiesen. Der Polizei wird aber sicher die Ausstellung die gewünschte Popularisierung bringen und damit einen Hauptzweck erfüllen, zu dem ihre Veranstaltung Anlaß gab.

Przygode.

— **Neuer Lokomotivbahnhof.** Nach Durchführung der Erweiterungsbauten des Personenbahnhofs Fulda ist nunmehr ein umfangreicher Lokomotivbahnhof mit Verwaltungsgebäude, Betriebswerkstätte und Schuppen für 27 Lokomotiven in der Anlage begriffen und ein zweiter gleichgroßer Lokomotivschuppen vorgesehen. Der Zweck der Anlage ist, die von der Fahrt kommenden Lokomotiven wieder betriebsfertig zu machen; sie umfaßt neben den Kohlenlagern eine Besandungsanlage, Schlacken- und Wasserkräne, ferner Übernachtungsräume mit Bad- und Waschraum. Sie ist in allen Teilen mit modernsten Einrichtungen versehen und soll, wie die Umladestation bei Lissenshausen und der neue Güterbahnhof Bebra, eine Musteranlage der Reichsbahn werden.

— **Denkschrift des Langnamvereins.** Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, der sogenannte Langnamverein, hat anlässlich seiner Tagung am 1. Oktober d. J. in Düsseldorf beachtenswerte Mitteilungen zur deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik herausgegeben. Der Verein, der als Mitglieder nicht nur die industriellen Kreise, Verbände, Handelskammern usw., sondern auch andere Wirtschaftskreise, insbesondere auch die Banken umfaßt, bildet die gemeinsame Interessensvertretung der gesamten rheinisch-westfälischen Wirtschaft. Seinen Veröffentlichungen darf daher besondere Bedeutung beigemessen werden.

Aus dem reichen Inhalt des Berichts sind folgende Ausführungen über das Verkehrswesen besonders beachtenswert:

„Angesichts der Tatsache, daß Wirtschaft und Verkehr in unzertrennlicher Wechselwirkung zueinander stehen und infolgedessen auch der Verkehr in Verbindung mit der gesamten Tarifgestaltung im Verkehrswesen zu seinem Teile zu einer Ankurbelung der schwer daniederliegenden Wirtschaft Anlaß geben kann, sind zahlreiche wirtschaftsfördernde Verkehrs- und Tarifmaßnahmen gewünscht worden. Wenn der Erfolg zum größten Teil und gerade auch in den wichtigsten Fällen versagt geblieben ist, so darf hierbei aber gerechterweise nicht übersehen werden, daß die öffentlichen Verkehrsunternehmen zunächst einmal selbst unter den gleichen ungünstigen Verhältnissen zu leiden hatten, wie die Wirtschaft, und sie zum Teil sich neuen, besonders schweren Lasten gegenübergestellt sahen, denen sie zwangsläufig gerecht werden mußten.“

Hinsichtlich der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist zunächst auf die Tatsache hinzuweisen, daß die heutige Gesellschaft und ihre gesamte Politik nicht mehr nach den Gesichtspunkten beurteilt werden darf, wie es dem früheren Hoheitsbetrieb des Staates gegenüber berechtigt war. Zweifellos bedauert gerade die Wirtschaft diese Tatsache, an der aber gerechterweise nicht vorbeigegangen werden darf, am meisten. Die Einspannung der Reichsbahn in den Dawesplan, die Dawesbelastung an sich, die Überführung des Unternehmens in die Gesellschaftsform, die Loslösung vom Parlament und vom Reichs- oder Staatshaushalt usw. hatten dazu geführt, daß der freien wirtschaftspolitischen Betätigung der Reichsbahn schwere Fesseln angelegt sind. Der Umstand, daß die Reichsbahngesellschaft trotz der großen Sonderbelastungen geldlich völlig auf sich selbst gestellt ist, hat zur Folge, daß sie heute gezwungen ist, stets für eine bestimmte, zur Deckung ihrer notwendigen Ausgaben ausreichende Mindesteinnahme Sorge zu tragen, ganz ohne Rücksicht darauf, ob der Eisenbahnverkehr, der den weitesten Teil ihrer Einnahmen einbringt, besonders schwach ist oder nicht. Die Gesellschaft ist auch nicht in der Lage, wie es bei anderen wirtschaftlichen Unternehmen der Fall ist, den Betrieb gegebenenfalls stillzulegen, oder derart wirkungs-

voll einzuschränken, daß sich das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben stets erträglich gestaltet. Gerade die konstanten Ausgaben sind bei der Reichsbahn von ganz besonderer Höhe, so daß irgendwelche Einschränkungsmaßnahmen, wie z. B. der Ausfall einiger Züge usw., geldlich verhältnismäßig wenig ins Gewicht fallen. Die stärkste der der Reichsbahn angelegten Fesseln, die die Leitung der Gesellschaft am meisten an der Erfüllung ihrer Aufgaben zum Wohle der deutschen Volkswirtschaft hindert, ist geldlicher Natur.“

Sehr eingehend befaßt sich der Bericht mit der Frage der Wettbewerbstarife. Er bemerkt zu dieser Frage:

„Die verkehrsgeographisch zentrale Lage Deutschlands bestimmt die Reichsbahn zur Pflegerin eines starken Durchgangsverkehrs. Das Valutadumping zahlreicher Nachbarstaaten Deutschlands und auch die Wettbewerbsmaßnahmen der Verkehrsunternehmungen in den angrenzenden Ländern hatten zur selbstverständlichen Folge, daß der starke frühere Durchgangsverkehr durch Deutschland im direkten Verhältnis zu dem weiteren Sinken der Nachbarwährungen abnahm und um Deutschland herumgeleitet wurde. Hierdurch ging der Reichsbahn ein nicht unerheblicher Verkehr verloren, auf den sie vermöge der geographischen Lage Deutschlands geradezu einen Anspruch hatte. Aber nicht nur im Durchfuhrverkehr von Ausland zu Ausland, sondern auch im Wechselverkehr zwischen dem Ausland und Deutschland trat dieselbe Erscheinung ein. Während es früher z. B. im Verkehr zwischen Belgien und Süddeutschland selbstverständlich war, daß die belgischen Güter sofort über deutsch-belgische Übergänge und dann über die längeren deutschen links- oder rechtsrheinischen Strecken nach den süddeutschen Bestimmungsstationen liefen, wurden in letzter Zeit in zunehmendem Maße die Sendungen über Belgien-Frankreich und weiter über sehr kurze deutsche Strecken nach den Bestimmungsstationen geleitet.“

Auf diese Art und Weise hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft den starken Verkehr verloren und damit natürlich auch nicht unerhebliche Einnahmen. Daß die Reichsbahn Anstalten trifft, um diesen verlorenen Verkehr und die Einnahmen wiederzugewinnen, ist notwendig und auch insoweit vom Standpunkt der Wirtschaft aus zu begrüßen, als diese nicht selbst unter den Wettbewerbstarifen leidet. Die Beschleunigung der Güterbeförderung, die inzwischen in dankenswerter Weise von der Reichsbahn durchgeführt worden ist, hat es allein nicht vermocht, den auf fremde Strecken abgewanderten Verkehr zurückzugewinnen. Als weitere Maßnahmen, die zu diesem Ziel führen, bleiben der Reichsbahn nur solche auf tarifarischem Gebiet übrig. Diesen Weg hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft beschritten, an sich zweifellos mit Recht; denn wäre der Verkehr nicht zurückgewonnen worden, so hätten vielleicht die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle aus der deutschen Wirtschaft herausgeholt werden müssen. Aus diesen Gründen haben wir uns häufig veranlaßt gesehen, gegen die in der Öffentlichkeit erhobenen grundsätzlichen Angriffe gegen die Wettbewerbstarife Stellung zu nehmen und auf die Notwendigkeit solcher Tarife vom Standpunkt der Wirtschaft aus hingewiesen.

— **Straßenbahn- und Kleinbahntagung.** Aus dem wissenschaftlichen Teil der am 24. und 25. September in Danzig veranstalteten Hauptversammlung des Vereines Deutscher Straßenbahnen, Kleinbahnen, und Privateisenbahnen (vgl. Nr. 39, S. 1023 d. Ztg.) entnehmen wir noch recht bemerkenswerte Angaben über die letzte Entwicklung dieser Verkehrsmittel. Wie Dipl.-Ing. Müller, Danzig, berichtete, hat seine Verwaltung recht gute Erfahrungen mit der Umstellung der Stromversorgung auf Gleichrichterbetrieb gemacht. Die Gleichrichter erfordern geringe Wartung, haben hohe Betriebssicherheit und schlagen auch in bezug auf Wirtschaftlichkeit die bisher gebräuchlichen rotierenden Umformer. Die Stromabnehmerfrage behandelte Direktor Siegmann, Rostock, im Zusammenhang mit den durch verschiedene Stromabnehmerarten verursachten Störungen des Rundfunkempfanges. Wegen seines hohen Gewichts und des hohen Anpreßdruckes scheint der Scherenstromabnehmer für Straßenbahnen nicht mehr in Frage zu kommen, und so standen besonders der Bügel mit Kohleschleifstück und der mit Metallschleifstück (Messing oder Zink) zur Erörterung, ohne daß ein endgültiger Beschluß gefaßt wurde.

Das Thema Straßenbahn und Autobus behandelten Generaldirektor Schmidt, Dortmund, und Direktor Quarg, Berlin. Ersterer wehrte sich als Straßenbahnfachmann gegen die vielfach aufgetauchte Meinung, die Straßenbahn sei veraltet, während als Autofachmann Direktor Quarg für seinen Omnibus freiere Entwicklungsmöglichkeiten forderte. Beide Vorträge gipfelten darin, daß die Großstadtverkehrsfrage nur durch Zusammengehen beider Verkehrsmittel zu lösen sei.

Aus den Vorträgen von Direktor Albert, Krefeld, und Direktor Pforr, Berlin, hörten wir, daß der Straßenbahnenbau im Zeichen der Normung und des Leichtbaues stehe. Die Schaffung eines Einheitswagens sei zwar vorläufig noch zu-

rückgestellt, da es auch sehr schwer sei, die einzelnen Veränderungen von den bei sich historisch begründeten Wagenformen zu bringen. Recht brauchbar erschienen die Normungsvorschläge für Achsen, Radsätze, Federn, Bremssteile u. a., bei denen die Anwendung hochwertigen Materials und durch konstruktive Maßnahmen erhebliche Gewichtsparsnisse erzielt worden sind. Aus Gründen der Gewichtersparnis wird bei einzelnen Bahnen auch der zweiachsige Wagen bevorzugt, der sich in der Herstellung und Unterhaltung billiger als der Vierachsiger stellen soll. Trotz der vielfachen Beliebtheit der Wagen eiserner Art, zieht man noch in Erwägung, ob man nicht dem hölzernen Wagen in Zukunft den Vorzug geben soll, denn die Rostgefahr bei eisernen Wagen schwer zugänglichen Verbindungen sei nicht zu unterschätzen. Eine ideale Lösung stellen Wagen aus rostfreiem Stahl dar, der z. B. in Krefeld läuft, doch in seiner Herstellung noch zu teuer ist. Gegenüber dem Tonnendach den Vorzug. Zur Schonung des Wagenmaterials ergibt sich dann noch die Notwendigkeit eines guten Oberbaues möglichst auf eigenem Bahnkörper oder in Kopfsteinpflaster, niemals aber in Asphalt, zu verlegen sei.

Über Verkehrsfragen bei künftigen Stadterweiterungen sprach Prof. Petersen, Danzig, während Dr. Matternsdorff, Hamburg, die Verkehrsstatistik behandelte.

— **Der Verkehrsausschuß des Reichsverbandes der Deutschen Industrie** tagte am 3. d. M. in Düsseldorf, um zu Verkehrsfragen, insbesondere zu den Verkehrsbedürfnissen und Verkehrswünschen des Rheinisch-westfälischen Industriegebietes Stellung zu nehmen. Der Vorsitzende, Generaldirektor Waibel, verwies auf die seit Mitte des Jahres sich bessernde finanzielle Lage der Reichsbahn. Die Vorarbeiten für die allgemeine Gütertarifreform seien abgeschlossen und würden demnächst der Ständigen Tariffkommission zugeleitet werden. Generaldirektor Dr. Springorum-Dortmund verbreitete sich über Verkehrswünsche und Verkehrsbedürfnisse unter besonderer Berücksichtigung der Lage im Ruhrgebiet. Zum Schluß empfahl er eine engere Zusammenarbeit zwischen der Reichsbahn und den größeren Wirtschaftsvertretungen, wodurch manche Leerlaufarbeit fortfallen könne. Reichsbahndirektionspräsident Marx-Essen erklärte in bezug auf den zu erwartenden Herbstverkehr, die Reichsbahn habe umfangreiche Maßnahmen getroffen, um diesen bewältigen zu können. Der Personenverkehr sei leicht zurückgegangen und infolgedessen trat im Winter eine kleine Einschränkung der Personenzüge ein.

— **Verschmelzung in der Beamtenbewegung.** Verhandlungen zwischen dem Deutschen Beamtenbund und den christlichen Gewerkschaften haben zu dem Ergebnis geführt, daß der Gesamtverband der deutschen Beamten- und Angestelltenvereine, der insgesamt etwa 200 000 Mitglieder umfaßt, sich bereit erklärte, auf den Boden der Satzungen des Deutschen Beamtenbundes zu treten, der bekanntlich Neutralität in parteipolitischer und konfessioneller Hinsicht auf seine Fahnen geschrieben hat.

— **Exzellenz Peters 70 Jahre alt.** Der erste Staatssekretär der neuen Wasserstraßenabteilungen des Reichsverkehrsministeriums, Wirkl. Geheimer Rat Max Peters, begeht heute am 7. Oktober seinen 70. Geburtstag. — Durch scharfsinnige literarische Untersuchungen über den Rahmen seines engeren Fachgebietes hinaus bekannt geworden, hat Peters besonders in der Verwaltung der Wasserstraßen und der Pflege und Beobachtung ihres Verkehrs an seiner amtlichen Stelle bahnbrechend gewirkt. Als Sohn des bekannten Geschichtsmalers Peters 1856 in Bern geboren, ist er aus dem Wilhelmsgymnasium hervorgegangen und hat in Berlin und Tübingen die Rechte studiert. Seit 1877 zunächst als Referendar im Staatsdienst, trat er im Dezember 1899 in die Preussische innere Verwaltung über und arbeitete von 1902 bis 1892 an den Regierungen in Schleswig und Marienwerder. Am 1. März 1892 wurde er als Hilfsarbeiter in die Bauabteilung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten einberufen, in der er schnell aufrückte. Schon am 7. April 1896 wurde er Vortrager Rat und im März 1906 Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat mit dem Range eines Rates erster Klasse. Am 23. März 1908 wurde er zum Ministerialdirektor ernannt, welcher Stellung ihm im April 1916 der Rang eines Wirklichen Geheimen Rates verliehen wurde. Am 30. Dezember 1918 wurde er zum Unterstaatssekretär des Ministeriums ernannt. In dieser Eigenschaft hat er besonders segensreich wirken können, da die Schöpfer der Weimarer Reichsverfassung sich bei ihm für die Verfassung zum Rat zur Frage der Gestaltung des Überganges der Wasserstraßen und ihrer Verwaltung auf das Reich erbaten. Die sogenannte Petersche Denkschrift ist für die endgültige Gestaltung der Art. 97 ff der Verfassung von maßgebendem Einfluß geworden, so daß die Möglichkeit, in Deutschland eine einheitliche und großzügige Verkehrs- und Wasserstraßenpolitik zu betreiben, in hohem Maße der reichen Verwaltungserfahrung dies-

preußischen Beamten zu verdanken ist. Als der Versailler Vertrag durch die Internationalisierung der deutschen Ströme eine bedenkliche und angesichts der von jeher geübten liberalen Behandlung der ausländischen Schifffahrt auf deutschen Wasserstraßen überflüssige Einmischung ausländischer Elemente in die deutsche Wasserstraßenverwaltung brachte, wurde seitens des Reichsverkehrsministeriums, dessen Staatssekretariat Exzellenz Pitsch zunächst nebenamtlich mitverwaltete, dieser als Sachwalter der deutschen Belange in den Internationalen Stromkommissionen am Rhein, Donau, Elbe und Oder herausgestellt. Als Reichskommissar für die internationalisierten Ströme und Vizepräsident der preußisch-deutschen Stimmen ist Exzellenz Pitsch nach seinem am 1. April 1921 aus Anlaß der Auflösung des Reichsverkehrsministeriums erfolgten Übertritt in den Ruhestand tätig geblieben und waltet zurzeit des Amtes als Präsident der internationalen Elbekommission. Seine hervorragende Kenntnis des Schifffahrtbetriebes auf allen deutschen Wasserstraßen und sein weiter Überblick auf dem ganzen Gebiete des Wasserstraßenverkehrs besonders in seiner internationalen Verflechtung hat dem Jubilar schnell auch die Hochachtung der ausländischen Mitglieder der Kommissionen eingebracht. Möge er seines schwierigen Amtes auch weiterhin in unerschöpflicher Arbeitskraft und Zähigkeit walten zum Segen des deutschen Volkes.

— **Oberregierungsrat a. D. Pitsch †.** Am 24. v. M. entschlief 78. Lebensjahr zu Grenzach (Baden) der Oberregierungsrat Dr. Hermann Pitsch. Der Verstorbene war von 1890 bis 1919 mit der Leitung des Verkehrsamtes der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen in Basel betraut. 1917 feierte er sein 40jähriges Amtsjubiläum. 1920 wurde er in den Ruhestand versetzt.

Der Verstorbene hat es insbesondere verstanden, die schwierigsten Aufgaben, die ihm in seiner Stellung in Basel gestellt waren, hervorragender Weise zu erfüllen. Er hat hierdurch seiner Verwaltung große Dienste geleistet. Seine Tüchtigkeit wie seine persönliche Liebenswürdigkeit sichern ihm bei den vielen Menschen, mit denen er dienstlich oder außerdienstlich auf seinem Lebenswege in Berührung kam, ein bleibendes Andenken. Der Vorsitzende des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen hat er längere Zeit ein treuer Mitarbeiter über Verkehrs- und Organisationsfragen.

Österreich.

— Verkehrsstatistik der Bundesbahnen.

	Juni	Juli
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Zugkilometer	3 820	4 079
1000 Wagenkilometer	71 865	75 532
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:		
1000 Nutzlasttonnenkilometer		
der Personen führenden Züge	47 177	58 305
der Güterzüge	332 540	308 535
Verkehrseinnahmen der Bundesbahnen einschließlich der Verkehrssteuern 1000 S.	42 562	50 662
(vorläufiges Ergebnis)		
Davon Personen- und Gepäckverkehr	15 921	22 574
Güterverkehr	26 641	28 088

— **Platzanweisungen auf den Bundesbahnen.** Die Österreichischen Bundesbahnen geben seit 3. Oktober d. J. bei einigen Zügen versuchsweise Platzanweisungen für die erste und zweite Wagenklasse aus, jedoch in beschränktem Umfange und ausschließlich durch die Vorverkaufskasse der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen in Wien, 1. Bez. Schwarzenbergplatz 3. Zunächst erfolgt die Platzanweisungsausgabe nur für einige Wagen der folgenden, von Wien abfahrenden D-Züge, und zwar: ab Wien Westbahnhof bei Zug D 113 (ab 11 Uhr) Wien-München und Salzburg sowie bei Zug D 155 (ab 18 Uhr 15 Min.) Wien-Berlin, ab Wien Ostbahnhof bei Zug D 7 (ab 14 Uhr) Wien-Budapest. Bei Platzbestellungen wird auf Wünsche wegen Freihaltung von Plätzen in der Fahrtrichtung gegen die Fahrtrichtung, von Plätzen bei der Tür oder beim Fenster sowie im Raucher- oder Nichtraucherabteile Rücksicht genommen werden. Die Ausgabe der Platzanweisungen beginnt jeden Tage vor dem Abreisetage und endet im allgemeinen drei Stunden vor der Abfahrt des Zuges vom Wiener Ausgangsbahnhof. An Sonntagen findet keine Ausgabe statt. Der Preis einer Platzanweisung beträgt 1 Schilling 50 Groschen.

— **Eisenbahnunfall bei Aich.** Am 26. September um 13 Uhr 15 Minuten entgleiste nächst der Haltestelle Aich der Salzburger-Lokalbahn der Schnellzug Nr. 2. Der Lokomotivführer war auf der Stelle tot, ein Reisender wurde schwer und der Zugführer leicht verletzt. Das Unglück ereignete sich in einer Kurve und dürfte dadurch hervorgerufen worden sein, daß der Lokomotivführer zu schnell bremste, so daß die Loko-

motive aus dem Gleis geschleudert wurde. Die Maschine stürzte 1½ m über die Böschung, ohne daß die mitgeführten Wagen aus dem Gleis kamen. Der Materialschaden ist bedeutend.

— **Die Raxbahn** hat im Laufe des 26. September den 100 000. Fahrgast befördert.

— **Der Winterfahrplan 1926/27** ist am 3. Oktober d. J. in Kraft getreten. Im allgemeinen ist die Zahl und Lage der Schnell- und Fernpersonenzüge des Winterfahrplanes 1926/27 dem vorjährigen Winterfahrplane gleichgehalten, die im letzten Sommer eingeführten Verbesserungen in der Lage der Züge bleiben auch im Winter bestehen. Wegen geringer Benutzung mußten zwischen Kufstein und Brenner die Züge D 265 und D 266, zwischen Sumerau bzw. Budweis und Linz die Züge D 221 und D 222 und zwischen Wien-Nordbahnhof-Lundenburg die Züge D 97 und D 98 aufgelassen werden. Die Kurs- und Schlafwagen Wien-Prag-Berlin der beiden letztgenannten Züge werden mit den Zügen D 99 und D 100 ab und nach Wien-Ostbahnhof befördert.

Zwischen Wien-Südbahnhof-Wiener Neustadt-Ödenburg werden die Schnellzüge 201/202 aufgelassen; es wird die Verbindung nach Steinamanger-Kanizsa durch die Personenzüge 813/1723 und 1312/748 (Wien-Südbahnhof ab 8.20, an 20.05) hergestellt. Die im Sommerdienst bei den Zügen D 77 und D 78 bestandene direkte Verbindung Vllissingen-Rheinland-Stuttgart-Lindau-Bregenz-Innsbruck wurde trotz Entfall dieser Schnellzüge beibehalten und auf die beschleunigten Personenzüge 313 und 312 verlegt. In der Richtung nach Wien wurde die Fahrzeit des Expres E 130 neuerlich verkürzt, so daß er um 25 Minuten früher in Wien eintrifft. Hierdurch wird in Innsbruck der Anschluß an den Zug D 261 nach Meran erreicht.

Für den Wintersportverkehr wurde vorgesehen in der Strecke Wien-Selzthal mit Anschluß nach Bischofshofen der Zug mit der gleichen Fahrordnung wie bisher (ab Wien-Westbahnhof 15.00) am 18., 24. und 31. Dezember, ferner an allen Sonntagen vom 8. Januar bis 16. April und in der Gegenrichtung Zug 1028 (an Wien-Westbahnhof 23.40) am 19. und 26. Dezember, 18. April und an allen Sonntagen vom 2. Januar bis 10. April. Weiter wird am 24. und 31. Dezember und am 16. April ein beschleunigter Zug (ab Wien-Westbahnhof 22.45) über Selzthal nach Bischofshofen verkehren. Nach Bedarf wird in der Gegenrichtung ein beschleunigter Zug (an Wien-Westbahnhof 6.25) geführt werden.

Auf der Tauernbahn verkehrt im Anschlusse an Zug D 135 der Westbahn im Oktober und ab 1. April täglich, ferner am 24. und 31. Dezember und an allen Sonntagen vom 8. Januar bis 26. März Zug 727 bis Mallnitz (ab Schwarzach 21.25, an Bad Gastein 22.34, an Mallnitz 23.10).

Für den bayerisch-tirolischen Wintersportverkehr wird der beschleunigte Zug München-Kufstein-St. Johann in Tirol, ab Kufstein 16.18, an Kitzbühel 17.48, an St. Johann 18.00, vom 18. Dezember bis 16. April an allen Werktagen vor Sonn- und Feiertagen (jedoch am 19. März nicht) und am 5. Januar und 18. März und in der Gegenrichtung ein beschleunigter Zug ab St. Johann in Tirol 17.45, ab Kitzbühel 18.05, an Kufstein 19.25, an allen Sonn- und Feiertagen vom 19. Dezember bis 18. April (jedoch nicht am 25. Dezember, 1. Januar, 19. März und 17. April) und am 6. Januar gefahren. Weiter wird auf der Mittenwaldbahn je ein Wintersportzug Richtung München-Scharnitz-Innsbruck, ab München 6.30, Scharnitz 9.44, an Innsbruck 11.15, und in der Gegenrichtung von Innsbruck nach Scharnitz ab 16.40, an 17.57, zum Anschluß an den täglich nach München verkehrenden Personenzug, und zwar ab 19. Dezember an Sonntagen, ferner am 25. Dezember, 1. und 6. Januar, 19. März und 18. April geführt.

In der Strecke Wien-Südbahnhof-Mürzzuschlag bzw. Neuberg in Steiermark verkehren an allen Sonn- und Feiertagen Zug 713, ab Wien 7.25, an Mürzzuschlag 10.12, und in der Gegenrichtung Zug 714, ab Mürzzuschlag 16.55, an Wien 19.25. Ferner wird an allen Sonn- und Feiertagen vom 12. Dezember bis 31. März Zug 715 von Wien bis Mürzzuschlag und Anschluß nach Neuberg i. St. (ab Wien 5.35, an Mürzzuschlag 8.25) gefahren. In der Strecke Payerbach-Wien-Südbahnhof wird der bereits gegenwärtig verkehrende Sportzug 638 an allen Sonn- und Feiertagen geführt werden und am 26. Dezember, 2. Januar und 18. April bereits ab Bruck a. d. Mur verkehren.

Die Sonntagszüge Wien F. J. B.-Krems a. d. D.-Wachau verkehren noch bis 1. November.

— **Amtlicher österreichischer Taschenfahrplan** (Winterdienst 1926/1927). Von dem durch das Bundesministerium für Handel und Verkehr (Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung) herausgegebenen Amtlichen österreichischen Taschenfahrplan ist die Winterausgabe 1926/1927 im Verlage der

Staatsdruckerei erschienen. Das 518 Seiten umfassende Kursbuch enthält sämtliche Eisenbahn-, Kraftwagen- und Schiffsverbindungen in Österreich und im südlichen Bayern sowie die Eisenbahntarife und kostet 1 Schilling 40 Groschen.

Übrige europäische Länder.

— **Durchgehender Personen- und Gepäckverkehr Skandinavien-Polen und Danzig.** Vom 1. Januar 1927 an wird eine durchgehende Abfertigung von Personen und Gepäck im Verkehr über Deutschland zwischen Schweden, Norwegen und Dänemark einerseits und Polen und Danzig andererseits stattfinden. An dem Verkehr werden Danzig und mehrere Stationen in Polen beteiligt sein, schwedischerseits Stockholm, Götting, Malmö und Trälleborg. Die Umbehandlung und Neuaufgabe des Gepäcks auf den Grenzstationen kommt damit in Wegfall.

— **24-Stunden-Rechnung auch bei den nordischen Eisenbahnen.** Auch die dänischen, schwedischen und norwegischen Eisenbahnverwaltungen werden mit Einführung des Sommerfahrplanes am 15. Mai 1927 die 24-Stunden-Rechnung einführen.

— **Untersuchung über den Bau neuer Privatbahnen in Dänemark.** In Dänemark hatte ein vom dänischen Verkehrsministerium eingesetzter Ausschuss ein Gutachten darüber abzugeben, welche von den 1908 und 1918 vom Reichstag bereits bewilligten Privatbahnen unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kraftwagenverkehrs und der heutigen Notlage der Privatbahnen überhaupt noch ausgeführt oder etwa durch Kraftwagenlinien ersetzt werden sollen. In dem nunmehr vorliegenden Gutachten sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen angestellt, die allgemeines Interesse verdienen. Wir entnehmen dem Dansk Jernbaneblad darüber folgendes:

Als Grundlage für die Untersuchung, in welcher Weise man am besten in einer eisenbahnlosen Gegend dem Verkehrsbedürfnis gerecht wird, hat der Ausschuss die Anlagekosten und das Betriebsergebnis für eine 30 km lange Eisenbahn mit hinreichendem Verkehr, so daß die Betriebsausgaben gedeckt und die erforderlichen Abschreibungen vorgenommen werden können, und Anlage- wie Betriebskosten für eine 30 km lange Personen- und Güterkraftwagenlinie in der gleichen Gegend und auf derselben Linie wie die Eisenbahn einander gegenübergestellt. Die Anlagekosten einer 30 km langen Eisenbahn werden auf 2 550 000 Kr. veranschlagt. Auf Grunderwerb entfallen davon 300 000 Kr., auf eine Anschlußstation, zwei größere und zwei kleinere Stationen, zwei Haltepunkte 1 670 000 Kr., Betriebsmittel und Inventar 435 000 Kr., auf unvorhergesehene Ausgaben 148 000 Kr. Die Betriebseinnahmen einer solchen Bahn bei den allgemeinen Privatbahntarifen (6 Öre für 1 Personenkm und 25 Öre für 1 tkm) — berechnet nach dem Betriebsergebnis von 26 in Betrieb befindlichen Privatbahnen — werden auf 198 000 Kr., die Betriebsausgaben auf 173 000 Kr. jährlich geschätzt. Für die Abschreibung verbleiben danach 25 000 Kr., d. h. 1 % des Anlagekapitals, während für die Verzinsung bzw. Dividende nichts verbleibt.

Demgegenüber stellen sich die Kosten für die Einrichtung einer 30 km langen Kraftwagenlinie für Güter- und Personenbeförderung bei gleichem Verkehr und gleichen Beförderungsmöglichkeiten auf 2 310 000 Kr., wobei 1 700 000 Kr. auf den Umbau von 15 km vorhandenen Weg und Anlage von 15 km neuen Weg entfallen, 100 000 Kr. auf Stations- und Gargebauten, 466 000 Kr. auf Ausgaben für Beschaffung der Betriebsmittel (8 Omnibusse, 14 Kraftwagen und 7 Anhängerwagen). Die Betriebsausgaben einschließlich Abschreibung werden auf 426 000 Kr. jährlich veranschlagt. Die entsprechenden Betriebseinnahmen werden bei einem Tarif von 9 Öre für 1 Personenkm und 66 Öre für 1 tkm erzielt.

Der Vergleich zeigt, daß bei einer Eisenbahn etwa 2,1 Mill. Kronen für Bahnkörper und Stationsgebäude fest gebunden und nur für den Eisenbahnbetrieb von Nutzen sind. Die Errichtung einer Kraftwagenlinie erfordert 1,7 Mill. Kronen für die Anlage eines auch für Zwecke des allgemeinen Verkehrs nutzbaren Weges. Während der Oberbau der Eisenbahn eine Lebensdauer von 40 Jahren (Schienen) bzw. 25 Jahren (Schwellen) hat, ist bei dem Fahrweg für den Kraftwagen nur mit einer Lebensdauer von 8 Jahren, abgesehen von den jährlichen Unterhaltungsausgaben, zu rechnen. Die Betriebsmittel der Eisenbahn können 40 Jahre lang verwandt werden, während beim Kraftwagen 75 % innerhalb von 5 Jahren abzuschreiben sind. Die Betriebsausgaben sind erheblich geringer bei der Eisenbahn als beim Kraftwagen, weshalb die Eisenbahn auch mit dem Satze von 6 Öre für 1 Personenkm und 25 Öre für 1 tkm auskommen kann gegenüber 9 bzw. 66 Öre beim Kraftwagen.

Natürlich können diese Berechnungen nur einen rohen, ungefähren Anhalt geben. Denn sie berücksichtigen nicht die Eigenheiten, die natürlich jedes Projekt aufweist.

Der Ausschuss hat sein Gutachten dahin abgegeben, daß Bau 37 geplanter Bahnen Abstand genommen werden soll. Anlagekosten würden nach den Anfang 1926 üblichen Preisen (inzwischen ist allerdings ein Preisrückgang eingetreten) 95 Kronen betragen, von denen der dänische Staat 44 Mill. anbringen hätte. Nur der Bau von drei Linien (Vanløse-Jyll. 29 km, Holbæk-Vedde 27 km und Lohals-Rudkjöbing 27 km) empfohlen (vgl. hierzu auch unsere Mitteilung auf S. 208 d. J.).

Dänemark besitzt schon zu viel Privatbahnen, die großen Teil auch erst in den letzten Jahren gebaut worden die aber unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr als lebensfähig zeigen können. Man rechnet mit dem Zusammenbruch vieler Gesellschaften. So steht die ostseeländische Privatbahn mit ihren Linien Køge-Fr. und Rødvig unmittelbar vor der Krisis. Personen- und Güterverkehr ist auf die Kraftwagenlinien abgewandert. In gleicher Lage befinden sich die drei Privatbahnen im Kreise Aalborg die ebenfalls mit Zuschuß arbeiten. Zu einer besonderen von Selbsthilfe griffen die Bediensteten der Gillelejebahn. sandten den Kaufleuten in den von der Bahn berührten O. Aufforderungen zu, die Bahn zu benutzen. Falls dies nicht schähe, sie sich etwa des Kraftwagens bedienen, würden Bediensteten in diesen Geschäften keine weiteren Eink. tätigen. Auch dieser Vorfall charakterisiert den Ernst der La.

— **Fährverbindung Dänemark-Norwegen.** Der mit der Ausführung der geplanten Fährverbindung beauftragte Ausschuss nach mehrjähriger Tätigkeit zu einem Abschluß seiner Arbeit gekommen. Die Ansicht des Ausschusses, die in einer an die Presse gerichteten Mitteilung zum Ausdruck gebracht ist, dahin, daß eine Fährverbindung ohne Zweifel so große Vorteile vom Verkehrsstandpunkte aus wie auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht bietet, daß man aus allgemeinen Gesichtspunkten der Schaffung der Verbindung sympathisch gegenüber stehen muß. Die vorgenommenen, in das Einzelne gehenden Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß selbst noch im fünften Betriebsjahr seit Eröffnung der Fährverbindung mit einem erheblichen Betriebszuschuß gerechnet werden muß, nämlich etwa 1 Mill. Kronen dänischerseits und etwa ½ Mill. Kronen norwegischerseits (Verzinsung und Tilgung des Anlagekapital ist dabei berücksichtigt). Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage stellt der Ausschuss, dem namhafte dänische und norwegische Vertreter angehört haben, keinen positiven Vorschlag für die Errichtung einer Fährverbindung, sondern überläßt die Entscheidung den zuständigen Behörden.

Als Ausgangspunkte sind dänischerseits Fredrikshavn, Helsingør und Skagen untersucht worden. Die Anlagekosten würden sich auf 3,8 Mill., 9,3 Mill. bzw. 10,3 Mill. Kronen stellen. Norwegischerseits sind erheblich mehr Orte als Ausgangspunkt für die Fährverbindung untersucht worden, besonders jedoch Porsgrund, Larvik und die Skjæbergbucht. Die Baukosten würden auf 6,08 Mill., 2,7 Mill. bzw. 3,13 Mill. Kronen veranschlagt. Der Ausschuss empfiehlt daher Fredrikshavn als Ausgangspunkt auf der dänischen und Larvik als Ausgangspunkt auf der norwegischen Seite.

Der Ausschuss schlägt ferner vor, daß die Linie mit großdreispurigen Fährschiffen — ob Dampffährschiffe oder Dieselmotorschiffe eingestellt werden sollen, läßt der Ausschuss dahingestellt —, und zwar täglich zweimal in jeder Richtung befahren werden soll.

Die Überfahrtszeit Larvik-Fredrikshavn wird auf 7 Stunden berechnet, die Reisezeit Oslo-Hamburg auf 24 Stunden. Die Ankunft in Oslo für die Nachtverbindung mit dem Fährschiff II 9,15 Uhr vorm., die Abfahrt 7,40 Uhr nachmittags erfolgen.

In absehbarer Zeit ist also mit der Einrichtung der seit Jahrzehnten projektierten Eisenbahnfährverbindung Dänemark-Norwegen nicht zu rechnen.

— **Tariferabsetzung für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Norwegen.** Seit dem 28. September d. J. hat die norwegische Staatsbahn die Frachtsätze für Heu, Stroh und Kartoffeln herabgesetzt, indem der provisorische Zuschlag von 120 % auf 100 % ermäßigt wurde. Dieser ermäßigte Tarif gilt für jede Wagenladung bis zu 5 t herunter. Die bereits vor einiger Zeit durchgeführte Ermäßigung der Frachtsätze für Holzsendungen gilt nur für Wagenladungen von 10 t bei Vollspur und 6,5 t bei Schmalspur.

— **Zur Valorisierung der Eisenbahnprioritäten in Polen.** Zum Ausgleich der auf Polen entfallenden ehemaligen österreichischen und ungarischen Eisenbahnschulden wird eine 5prozentige Konversionsanleihe im Betrage von 50 Mill. Zloty ausgeben. Die Frist zur Durchführung des Umtausches der Wertpapiere beginnt am 1. November d. J. und läuft bis zum 31. Dezember 1927; sie bezieht sich vorerhand nur auf die Wertpapiere der Galizischen Karl-Ludwigsbahn und der Albrechtbahn; was i-

den die Stückwerte der Ferdinands-Nordbahn und der Ungarisch-Galizischen Eisenbahn (Lupkover) betrifft, so werden die Kosten hierfür noch bekanntgegeben werden.

Die Marktprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn. Wie bekannt, wird der von den Besitzern der Marktprioritäten der Aussig-Teplitzer Eisenbahn überreichte Ausgleichsvorschlag der Tschechoslowakei abgelehnt werden. Seine Bedingungen sind nicht annehmbar und gehen über das in Vorbereitung befindliche Gesetz über die Bezahlung der übrigen Prioritäten weit hinaus. Entgegen den in letzter Zeit verbreiteten Gerüchten (siehe Nr. 39, S. 1030 d. Ztg.) werden die Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Prioritäten nicht betroffen werden, da sie vor der Verstaatlichung dieser Bahn gekündigt wurden und daher nicht als unter die vom Staate übernommenen Prioritäten angesehen werden. Demgemäß wird die Frage der Prioritäten nicht im Finanzministerium, wo das Gesetz über die übrigen Prioritäten vorbereitet wird, behandelt, sondern im Eisenbahnministerium, weil die Staatsbahnen seinerzeit die Aussig-Teplitzer Eisenbahn übernommen haben.

Die Verstaatlichung der slowakischen Lokalbahn. Im Zusammenhange mit der Verstaatlichung der Lokalbahn wurde der tschechoslowakischen Staatsverwaltung in letzter Zeit mehrere Angebote für den Ankauf von Prioritäten der slowakischen Lokalbahn gemacht, die sich um den Durchschnittspreis von 60 % bewegten. Im Laufe der letzten Woche wurden Verhandlungen über den Ankauf der Prioritäten von 4 slowakischen Lokalbahn, darunter auch der slowakischen Westbahn eröffnet. Die Verhandlungen machen geringe Fortschritte, da bei den meisten der in Betracht kommenden Bahnen die Verstaatlichungsaktion durchaus nicht beschleunigt werden braucht. Die Verhandlungen, die sich ziemlich schwierig gestalten, werden fortgesetzt.

Südslowakisch-ungarische Eisenbahnverhandlungen. In der vergangenen Woche fanden zwischen den Vertretern der südslowakischen und ungarischen Regierung, der Staatsbahnen, der Post- und Zollbehörden Verhandlungen in Angelegenheit der Regelung des Grenzverkehrs statt. Bei dieser Gelegenheit wurden auch wichtige technische und Verkehrsfragen berührt.

Tarifänderung in Südslowakien. Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 treten bei den südslowakischen Bahnen einige Änderungen in den Tarifen ein, die durch einen Nachtrag zum Eisenbahngütertarif Teil II (entsprechend dem deutschen GTIB) und durch Neuauflage des Lokaltarifs durchgeführt werden. (In deutscher Übersetzung von Insp. Cugmus, dem Chef des südslowakischen Tarifwesens, herausgegeben vom Verlag Allgemeiner Tarifanzeiger, Wien).

Der Nachtrag I zum Tarif II enthält zum größeren Teil die Zusammenfassung der im Kundmachungsweg bereits getroffenen Änderungen des Tarifes vom 1. Oktober 1925, die insbesondere die Textil- und Papiererzeugnisse betreffen.

Der Lokaltarif der südslowakischen Staatsbahnen erscheint neu und zerfällt nunmehr in zwei Teile, dem Teil A, Lokaltarif und dem Teil B, Hafentarif. Hervorzuheben von den darin enthaltenen Änderungen ist die tarifliche Behandlung der Lokalbahn. Bereits in der Tarifreform vom 1. Oktober 1925 wurde eine einheitliche Behandlung aller Staatsbahnen angebahnt und die Beförderung über die Lokalbahn, welche mit den Hauptbahnen durchgerechnet werden, lediglich eine Surtaxe einbezogen. Dieser Zuschlag fällt nun ebenfalls weg, so daß Haupt- und Lokalbahn in jeder Hinsicht gleichgestellt sind. Der zu erwartende Ausfall in den Einnahmen wird durch mäßige Erhöhung der übrigen Frachten auf alle Linien umgelegt. Die Ausfuhr- und Einfuhrtarife werden mit einigen Änderungen beibehalten.

Neu ist die Einführung des Hafentarifes. Während bisher für einige Seehäfen begünstigte Frachtsätze bestanden, die für den Verkehr mit diesen Stationen galten ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Lokotransporte oder um Ein- oder Ausfuhr über See handelte, gilt der neue Hafentarif nur für Sendungen, die auf dem Seeweg in den Stationen Bakar, Dubrovnik, Metkovic, Solin, Tivat, Susak pristaniste, Sibenik, Zelenika eingeht und von dort mit der Eisenbahn weiterbefördert werden, oder für Sendungen, die mit Eisenbahn in diesen Stationen ankommen und auf dem Seeweg weiter befördert werden. Für die südlichen und die nördlichen Hafenplätze gelten je besondere Frachttarife. Bei den südlichen Seehafenplätzen besteht in der Regel tarifliche Gleichstellung untereinander und mit Susak pristaniste.

Eisenbahnunglück im Rieckentunnel. Nach einem Bericht der D. A. Z. verunglückte am 4. d. M. in dem 8603 m langen Rieckentunnel auf der Strecke St. Gallen-Wattwil-Rapperswil durch Rauchgasvergiftung das 6 Mann starke Zugpersonal eines Güterzuges und drei zur Rettung ausgesandte

Arbeiter. Auch das Vieh, das der Güterzug mit sich führte, erstickte. Einen Personenzug, der eine halbe Stunde später als der Güterzug den Tunnel passieren mußte, konnte man rechtzeitig vor der Einfahrt aufhalten.

Das Unglück entstand dadurch, daß infolge atmosphärischer Einflüsse der Abzug des Rauches im Rieckentunnel dermaßen gehemmt wurde, daß das Personal des vor 12 Uhr die Station Kaltbrunn in der Richtung nach Wattwil verlassenden Güterzuges durch die Kohlendioxid betäubt wurde und der Zug im Tunnel stecken blieb. Die von der Station Wattwil mit Sauerstoffapparaten eingeleiteten Rettungsversuche mußten aufgegeben werden, weil das bei der Rettung beteiligte Personal der Gasvergiftung zu erliegen drohte. Immerhin gelang es, den Heizer des Zuges in bewußtlosem Zustande nach Wattwil zu bringen. Es wurden darauf vom Südeingang her neue Rettungsversuche mit Gasmasken unternommen. Nach den neuesten Feststellungen sind neun Mann des im Tunnel befindlichen Zuges den Vergiftungen erlegen.

Die Bekämpfung der Teuerung in Frankreich. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerung, die der französische Ministerrat im August beschlossen hat, berühren auch die Eisenbahnen. Die Regierung ist bestrebt, die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu erleichtern und namentlich die Lieferung von Lebensmitteln nach Paris zu fördern. Der Minister der öffentlichen Arbeiten läßt daher die Einführung gestaffelter, mit der Entfernung abnehmender Tarife für die Beförderung von Lebensmitteln mit der Eisenbahn erörtern, damit auch die Erzeugnisse entfernt gelegener Gegenden in den größeren Städten, namentlich in den Markthallen von Paris wettbewerbsfähig werden. Der Zweck dieser Bestrebungen ist, annehmbare Großhandelspreise an diesen Stellen zu erzielen. Für gewisse Verkehrsbeziehungen bestehen schon solche Tarife, und sie haben es möglich gemacht, daß der Pariser Markt mit den Erzeugnissen der Vendée, der Charente und der Limagne versorgt wird. Die Eisenbahntarife sind aber nicht die einzigen Einflüsse, die den Großhandelspreis bestimmen. Die Arbeitslöhne beim Verladen, die städtischen Eingangssteuern spielen dabei eine wesentliche Rolle, und die Regierung mußte daher bei ihren Bestrebungen zur Senkung der Preise ihr Augenmerk auch auf diese Kosten richten. Die Händler mit Obst und jungem Gemüse verlangen, daß für ihre Waren wieder Tarife eingeführt werden, die nur zu gewissen Jahreszeiten gelten, sowie daß bei Frachttgut wieder die Einhaltung der Lieferfrist gewährleistet wird, eine Einrichtung, die im Jahre 1920 abgeschafft worden ist. Geschieht dies nicht, so würden die Erzeuger dazu gedrängt, ihre Ländereien zu Betrieben auszunutzen, die einen schnelleren Ertrag bringen; dadurch würde nicht nur der Handel mit Obst und Gemüse zeitweilig unterbrochen, sondern auch seine Quelle dauernd verstopft werden. Zugleich wird von der Handelskammer Toulouse zur Förderung der Gütererzeugung der Wunsch ausgesprochen, daß die gesetzlichen Bestimmungen über den Achtstundentag in großzügiger Weise ausgelegt und angewendet werden.

Fremde Erdteile.

Reisegeschwindigkeit der Güterzüge in den Vereinigten Staaten. Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten rühmen als eine ihrer bedeutendsten Leistungen der letzten Zeit die Erhöhung der Geschwindigkeit, mit der die Güterzüge verkehren. Die Reisegeschwindigkeit betrug im Jahre 1925 19 km in der Stunde, gegen 16,6 km im Jahre 1920. Diese Zahlen erscheinen an sich nicht hoch, man muß bei ihrer Würdigung aber die langen Aufenthalte im Güterverkehr beim Absetzen und Aufnehmen von Wagen, beim Verschieben usw. richtig bewerten. Zugleich ist das Durchschnittsgewicht der Güterzüge erhöht worden, und so entspricht neuerdings eine Zugstunde der Beförderung von 1412 t auf 1 km Entfernung, während 1920 die entsprechende Leistung 1176 tkm war. Die Zunahme von 1920 bis 1925 ist ziemlich stetig gewesen, nur das Jahr 1922 hat einen kleinen Rückschlag gebracht; dafür hat dann die Aufwärtsbewegung um so lebhafter eingesetzt.

Internationaler Verkehr.

Tagung der internationalen Eisenbahnunion in Prag. Die dritte Kommission der Eisenbahnunion (Union internationale des chemins de fer), in welcher 52 Eisenbahnverwaltungen Europas vertreten sind, hielt ihre diesjährige Konferenz am 27. und 28. September in Prag ab. Die Beratungen wurden unter Vorsitz des Direktors der belgischen Eisenbahngesellschaft Mr. Schoy geführt und hatten Fragen der Abrechnung im internationalen Eisenbahndienst und der Eisenbahnstatistik zum Gegenstande. — An der Erörterung beteiligten sich insbesondere die Vertreter von England, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und Holland.

Wasserverkehr.

— **Vereinbarung der österreichischen und ungarischen Donau-Schiffahrtsgesellschaften.** Neben den vielen Behinderungen für den Schiffsverkehr auf der Donau, die aus dem Friedensvertrag stammen, war es naturgemäß der Rückgang des Beschäftigungsgrades, der diese ungünstigen Ergebnisse hervorgerufen hatte. Denn die außerordentliche Länge des Donaustromes — ungefähr 2400 km gegenüber 860 km des Rheins und 900 km der Elbe — erfordert im Gegensatz zu den deutschen Strömen eine der Eisenbahn ähnliche Organisation des Betriebes, also insbesondere die Einführung regelmäßiger, fahrplanmäßiger, geordneter Fahrten. Nun betreiben fünf große Schiffahrtsunternehmungen auf der Donau ihre Geschäfte unabhängig und meistens nebeneinander. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß gewisse Abmachungen in loser Form den angestrebten Zweck nur unzureichend erfüllen, also noch nicht geeignet sind, das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben zu sichern. Diese Sachlage hat nun zu erfolgreichen Verhandlungen zwischen der ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft und der Königlich Ungarischen Fluß- und Seeschiffahrts A.-G. geführt, nach welchen eine für Jahre hinaus gesicherte Zusammenarbeit erreicht worden ist. Durch dieses Übereinkommen werden die Warenboote besser ausgenutzt, Leerfahrten im höheren Umfang vermieden und überdies der Umlauf der Betriebsmittel wesentlich beschleunigt werden. Das führt zu einer Verminderung der Betriebsauslagen bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit.

— **Schiffsverkehr in den Häfen Fiume und Suschak.** Die wichtigsten Verkehrszahlen für den alten Hafen Fiume waren im Durchschnitt der Jahre 1909—1913 die folgenden:

Angelaufener Schiffsraum	2 503 409 B. R. T.
Entladene Wagen	823 045 t
Geladene Wagen	943 993 t
Gesamtverkehr zur See	1 755 044 t

Will man einen brauchbaren Vergleich mit den heutigen Verhältnissen ziehen, so muß man außer den heutigen Zahlen von Fiume die Zahlen des Porto Baros, des heutigen Suschaker Hafens, mitrechnen, dessen Hinterland sich, trotzdem das ganze Südslawien jetzt dazu gehört, kaum wesentlich vergrößert haben dürfte. Im Jahre 1925 waren die entsprechenden Zahlen die folgenden:

	Angelaufener Schiffsraum	Entladene Waren	Geladene Waren	Gesamtverkehr zur See
Fiume	1 579 856	411 533	307 411	718 944
Suschak	529 106	176 716	163 421	340 137
Insgesamt	2 108 962	588 249	470 832	1 059 081

In Prozenten des Vorkriegsdurchschnitts ausgedrückt ergeben sich für:

Fiume	63	50	32	41
Suschak	21	21,5	18	19
Insgesamt	84	71,5	50	60

Der Fiumer Verkehr hat seit Anfang 1926 eine rückläufige Bewegung von etwa 20 % zu verzeichnen. Noch größer scheint der Rückgang in Suschak zu sein, wo er bereits im Oktober letzten Jahres so stark eingesetzt hat, daß das letzte Vierteljahr 1925 im ganzen wenig mehr Verkehr gebracht hat als der beste Monat des Jahres 1925 (Mai) allein. Als Grund dafür wird angenommen, daß Südslawien, um das Italien gemachte Zugeständnis, Fiume tarifarisch ebenso zu behandeln wie Suschak, zu paralisieren, seine anderen Häfen, insbesondere Spalato und Sebenico seit Oktober v. J. tarifarisch erheblich begünstigt, so daß die Tarife Belgrad-Spalato, Agram-Spalato und sogar Laibach-Spalato trotz der viel längeren Strecke tatsächlich noch etwas billiger sind als die Tarife nach Suschak. In einem Aufsatz der Fiumer Vedetta d'Italia sind dazu folgende Einzelheiten angeführt:

1 Wagen Eilgut	Agram-Suschak	7960 Dinare
1 " "	Agram-Spalato	7320 "
1 " Holz	Laibach-Suschak	1210 "
1 " "	Laibach-Spalato	1170 "
	(früherer Tarif:	1790 ")
1 " Getreide	Belgrad-Suschak	4020 "
1 " "	Belgrad-Spalato	3926 "
	(früherer Tarif:	4760 ")

Allgemeines.

— **Eine Rohstahlgemeinschaft** ist am 30. September d. J. zwischen Deutschland, Frankreich, dem Saargebiet, Belgien und Luxemburg geschlossen worden. Bei dieser Gemeinschaft kam es darauf an, die Quotenfrage zwischen den einzelnen Beteiligten zu regeln und dadurch die Produktionsfähigkeit einigermaßen in Einklang zu bringen mit den Absatzmöglichkeiten, gleichzeitig aber auch durch entsprechende Abmachungen wieder geordnete Preisverhältnisse auf dem

Weltmarkt zu bekommen. Im Falle der Erreichung rund 29 Millionen Tonnen Absatz sind etwa folgende Quoten vorgesehen: Deutschland 43,18 %, Frankreich 31,19 %, Belgien 11,63 %, Luxemburg 8,23 %, Saar 5,77 %.

— **Das europäische Fernsprechnetz.** Bei der Bedeutung internationalen Fernsprechnetzes auch für das internationale Verkehrswesen dürfte der nachstehende, von der Zeitschrift für den Internationalen Eisenbahntransport in gekürzter Fassung der Zeitschrift „Europäischer Fernsprechnetz“, Heft 1, 1926, entnommene Aufsatz interessieren:

Das Jahr 1926 kann ein Erfolgjahr für die Entwicklung europäischen Fernsprechnetzes genannt werden. Bis zum vorigen Jahre bestand noch kein Zusammenschluß der europäischen Fernsprechnetze. Es gab zwar schon eine nicht beträchtliche Anzahl von Leitungen für den zwischenstaatlichen Verkehr. Von einem Zusammenschluß zu einem gemeinsamen Netz kann aber erst die Rede sein, wenn die Kabelanlagen einzelner Länder ausgebaut und für den internationalen Verkehr zu einem Ganzen verbunden sind.

Das erste Beispiel dafür, nicht nur in Europa, sondern der Welt überhaupt, ist die Verbindung der Kabelnetze Deutschlands und der Schweiz im März 1926, die der Märztagung des Völkerbundes zugute kam. In gleicher Weise sind inzwischen das deutsche und das holländische Netz miteinander verbunden worden. Ferner ist ein neues (drittes) Fernsprechnetz zwischen Holland und England ausgelegt, das hauptsächlich den englisch-deutschen Verkehr (über Holland) bestimmt. Damit haben wir ein zusammenhängendes Netz Schweden—Deutschland—Holland—England. Frankreich wird im Sommer 1926 zunächst mit einer Linie Basel bzw. Appenzel—Straßburg—Paris—Boulogne ebenfalls den Anschluß nach der Schweiz und nach Deutschland vollziehen. Die Verbindung Frankreich—England besteht schon. Belgien hat mit dem einer Kabelanlage von La Panne am Kanal über Brüssel nach Aachen begonnen, die Ende 1926 vollendet und durch ein Seekabel bis nach England fortgesetzt wird. Das belgische Netz erhält gleichzeitig durch neue Kabelniederungen Anschluß nach Frankreich und England. Auf diese Weise sind dann auch Frankreich und Belgien in das Liniengewebe des europäischen Fernsprechnetzes einbezogen. Dänemark und Deutschland werden noch in diesem Jahre durch ein neues Seekabel miteinander verbunden. Die vorhandene Verbindung zwischen Schweden und Deutschland wird im nächsten Frühjahr durch ein neues Seekabel vervollständigt, damit von Schweden aus ein direkter Verkehr über Deutschland hinaus möglich wird. Ferner darf man darauf rechnen, daß im Frühjahr 1927 auch die Hauptstadt der Tschechoslowakei durch eine Kabelniederung Prag—Dresden Anschluß an Deutschland und damit an das europäische Fernsprechnetz erhält. Vielleicht noch früher wird die bereits im Bau begriffene Linie Nürnberg—Wien vollendet sein und Österreich sich dem europäischen Fernsprechnetz angliedern. Ungarn wird mit einer Linie Budapest—Wien bald nachfolgen. Italien wegen hat keinen Kabelanschluß an das europäische Netz. Italien bedarf es noch einer Linie von Mailand nach der Schweiz, die sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Rumänien, die Oststaaten und der Balkan sind noch zu verkehrsmäßig um die schon ausgearbeiteten Kabelanschlußpläne schnell durchzusetzen zu können.

Zusammengefaßt: Um die Jahreswende 1926/27 oder wenig später wird der europäischen Welt ein zusammenhängendes Fernsprechnetz mit den Gliedern England, Holland, Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Deutschland, Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn, Schweiz und Italien zur Verfügung stehen.

Bücherschau.

— **Der Lastkraftwagenverkehr seit dem Kriege, insbesondere sein Wettbewerb und seine Zusammenarbeit mit den Schienenbahnen.** Von Dr. Emil Merkert, Dipl.-Kaufmann. Berlin: Verlag von Julius Springer 1926. 112 Seiten, 6,60 RM.

Die Arbeit hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die rasche Entwicklung des Lastkraftwagenverkehrs seit dem Kriege darzustellen und das Gesamtgebiet dieses Verkehrs in volkswirtschaftlicher Hinsicht wissenschaftlich zu untersuchen. Sie will dabei eine geschlossene, wenn auch nur umrissartige Darstellung von der Fülle der Probleme, die der Gegenstand umfaßt, geben.

Der Verfasser beseitigt damit einen Mangel, der dem Praktiker, der sich mit dem Lastkraftwagen und seinem Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln, insbesondere zur Eisenbahn, beschäftigen hat, auf Schritt und Tritt fühlbar wird. Ist doch bei der Neuartigkeit des Lastkraftwagenverkehrs auf diesem Gebiet noch alles in Fluß und fehlte es bisher noch an der zusammenfassenden Behandlung der Fragen, deren Beantwortung für jede praktische Entscheidung eine zwingende Notwendigkeit

ist. Die bisher erschienenen Einzeldarstellungen geben keine ausreichende Grundlage, so dankenswert sie auch sind. Wenn auch die vorliegende Arbeit nicht überall zu schöpfenden und unbestreitbaren Lösungen führt, so kann sie doch den Verdienst für sich in Anspruch nehmen, daß sie in systematischer Darstellung die Mehrzahl der Probleme aufzeigt und damit dem Praktiker eine Handhabe für seine Entscheidung dem Wissenschaftler ein Gerüst für eine Erfolg versprechende Weiterarbeit gibt. So kommt das Buch einem doppelten Bedürfnis entgegen.

In der Einleitung werden zunächst die Umstände dargestellt, nach dem Kriege dem Lastkraftwagenverkehr zu seinem bisherigen, nicht geahnten Aufschwung brachten. Dabei wird allerdings wohl der Wert, den der Lastkraftwagen in den Transportkrisen während des Krieges hatte, zu hoch veranschlagt. Die erhebliche Bedeutung dürfte er damals insbesondere zur Übernahme von Aufgaben, welche die Eisenbahn nicht erfüllen konnte, nicht gehabt haben.

Der Verfasser legt sodann die verkehrswirtschaftliche Bedeutung des Lastkraftwagens dar. Er zeigt, wie seine ökonomischen Vorzüge zu einer Verteilung zwischen ihm und dem Pferdefuhrwerk führen mußten. Mit Recht stellt er den Grundsatz auf, daß der Kleinverkehr dem letzteren vorbehalten sein müsse, und zwar sowohl im ländlichen wie im städtischen Verkehr, insbesondere für die Güterverteilung und Gütersammlung in den Städten. Versuche, den Pferdefuhrverkehr hier durch den Lastkraftwagen zu ersetzen, müssen zu Mißerfolgen führen. Wohl aber wird der Lastkraftwagen da seine Überlegenheit zeigen, wo größere Mengen von Gütern zu verfrachten und durch schnelle Lademöglichkeit lange Wartezeiten vermeiden werden können.

Es folgt eine Darstellung der Organisationsformen und Aufgaben des öffentlichen Lastkraftwagenverkehrs, die die Entwicklung der Kraftverkehrsgesellschaften und ihren Zusammenstoß in der „Kraftverkehr Deutschland m. b. H.“ wiedergibt. Werden und Wesen als gemischtwirtschaftliche Unternehmungsform ist Gegenstand der sich hieran anschließenden Ausführungen. In diesem Zusammenhang wird der Abschluß des Gesellschaftsvertrages zwischen der Kraftverkehr Deutschland der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und die Errichtung einer Geschäftsstelle für den deutschen Eisenbahnkraftwagenverkehr behandelt. Bei der Schilderung der Tätigkeit der Kraftverkehrsgesellschaften gewinnt es den Anschein, als ob der Verfasser ihre Beschäftigung für die Reichsbahn sehr wesentlich überschätzt.

Bei der Erörterung der gesetzlichen Regelung des Lastkraftwagenverkehrs beschränkt sich der Verfasser im wesentlichen auf das öffentliche Recht. Er bejaht das Recht der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zum Betriebe von Kraftverkehrslinien, geht dabei aber nicht auf die Frage ein, ob die Reichsbahn bestmögliche, die Beförderung von Personen oder Gütern innerhalb des abgeschlossenen Eisenbahnfrachtvertrages auszuüben. Das könnte je nach Lage des Falles immerhin strittig sein, solange nicht eine ausdrückliche gesetzliche Regelung gegeben ist. Ebenso fehlt jede Behandlung der Fragen, die sich aus der Tatsache ergeben, daß die Eisenbahnverkehrsordnung (z. B. des Auftretens des Kraftwagens als Wettbewerbers der Eisenbahn bisher unverändert geblieben ist.

Die Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit des Lastkraftwagens gegenüber der Eisenbahn, der sich die Arbeit alsdann zuwendet, führt hinsichtlich der Beförderungsweise nach eingehenden Untersuchungen, auf die im einzelnen nicht eingegangen werden kann, zur Bestätigung der schon bisher herrschenden Auffassung, daß der Fernverkehr (über 200 km) vorwiegend in den Verkehrsbereichen der Eisenbahn fällt, daß aber im Nahverkehr der Lastkraftwagen seine volkswirtschaftliche Berechtigung hat. Auch hier dürfte dem Verfasser beizupflichten sein, daß es unrichtig wäre, der Eisenbahn wäre, den Wettbewerb des Kraftwagens in den Nahverbindungen, die er wirtschaftlicher bedienen kann als die Eisenbahn, zu bekämpfen, daß übrigens ein solches Beginnen wenig Erfolg versprechen würde. Daneben werden auch die Momente der Schnelligkeit und Sicherheit der Beförderung behandelt. Nicht zuzustimmen dürfte der Auffassung sein, daß der Lastkraftwagenbeförderung die transportsicherere ist. Das widerspricht jeder praktischen Erfahrung.

Im letzten Hauptabschnitt findet das Zusammenarbeiten der Eisenbahn und der Kraftverkehr Deutschland eine nähere

Darstellung. Wenn der Verfasser in dieser Verbindung einen Erfolg sieht, den kein anderes Land wie Deutschland erreicht habe, so darf doch diese befriedigende Feststellung nicht zu einer Verkennung der Tatsache führen, daß sich, wie auch aus der Übersicht über die Eisenbahnkraftwagenverkehre auf Seite 108/109 deutlich genug hervorgeht, diese Zusammenarbeit noch im Anfangsstadium befindet.

Den Schluß der Arbeit bildet ein kurzer Blick auf das Ausland. Es wäre wünschenswert gewesen, daß die ausländische, insbesondere die Entwicklung in den Vereinigten Staaten von Amerika, eine eingehendere Darstellung gefunden hätte. Dabei hätte sich dann auch die Gelegenheit geboten, auf die Frage der Beförderung von Containern einzugehen, ein Problem, an dem auch die Reichsbahn nicht wird vorübergehen dürfen.

Klewitz.

— Die neueste Entwicklung der Welterdölwirtschaft und die Mineralölfrage Deutschlands. Von Dr. Alfred Faber. Verlag: Wilhelm Knapp, Halle (S). 1926.

Das kleine Buch ist als allgemeinverständliches Nachschlagewerk gedacht und erfüllt diesen Zweck vollkommen. Die technisch-wirtschaftlichen Zusammenhänge, die für die Beurteilung der künftigen Entwicklung und der politischen Triebkräfte bekannt sein müssen, werden in gefälliger Form an Hand von Zahlenangaben dargestellt. Bei den außergewöhnlichen Fortschritten der Ölwirtschaft und Öltechnik bedarf es allerdings einer fortlaufenden Verfolgung der statistischen Angaben, die in dem vorliegenden Buche mit dem Jahre 1923, zum Teil 1924 abschließen. Von diesem Jahre an beginnt eine gewisse Umstellung hinsichtlich Förderung und Verbrauch, die voraussichtlich in den nächsten Jahren zu vollkommenen Umwälzungen auf dem Weltmarkte führen wird.

Die Schrift ist als Grundlage für diese weiteren Ergänzungen allen an der Erdölfrage Beteiligten warm zu empfehlen. Sie ist in der Abhandlung über „Eisenbahnwesen und Ölwirtschaft“, die in dieser Zeitung in Kürze erscheinen wird, mit Vorteil benutzt worden..

Dr. Landsberg.

— Geologie der Heimat. Grundlinien geologischer Anschauung von Johannes Walther, Professor der Geologie und Paläontologie. 3. ergänzte Auflage. 8.—10. Tausend. Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 32 Tafeln sowie einer geologischen Karte. Leipzig 1926. Verlag von Quelle & Meyer, XII und 222 Seiten. Preis in Leinenband 12 M.

Ein prächtig ausgestattetes Werk liegt vor uns, das innerhalb weniger Jahre bereits die dritte Auflage erlebt. Der bekannte Geologe der Universität Halle will in ihm den Gebildeten, dessen Zeit ein besonderes Studium der Geologie nicht gestattet, mit den Hauptproblemen und Forschungsergebnissen dieser Wissenschaft vertraut machen, und zwar vor allen Dingen vom Standpunkte der Heimatkunde aus. Von dem gewohnten Vorbilde der Lehrbücher weicht der Aufbau des Werkes wesentlich ab. Nach einer kurzen Einleitung über die Geologie als Heimatlehre wird zunächst die Form und Darstellung des Geländes behandelt. Dann folgen Abschnitte über Grund und Boden, geologische Vorgänge der verschiedenen Jahreszeiten, den Kreislauf des Lebens und des Wassers, die Bildung der Gesteine, die Mineralien, Trümmer- und Magmageschiebe, Fossilien, Schichtenfolge, Störungen der Lagerung und Bodenschätze. Interessant ist der Vergleich des Schöpfungsberichtes der Genesis, der großen Flut im babylonischen Gilgamesch-Epos und des biblischen Sintflutberichtes mit den Ergebnissen geologischer Forschung. Die letzten Abschnitte bringen Betrachtungen über Naturdenkmäler der Vorzeit, Standort und Siedelung, die geologische Karte und geologische Wanderziele. Ausführliche Literaturangaben zur Weiterbildung und ein Sachregister bilden den Schluß.

Die formvollendete, von warmer Heimatliebe getragene Darstellungsweise gewährt beim Studium des Werkes einen vollen Genuß und bringt die in wahren Sinne des Wortes bodenständige Wissenschaft der Geologie dem Gebildeten aller Berufe näher. Keiner kann in seiner Tätigkeit als Verwaltungsbeamter, Rechtsanwalt, Arzt, Land- und Forstwirt, Techniker, Lehrer usw. einer gewissen Summe bodenkundlich-geologischer Kenntnisse entraten und jeder findet in diesem schönen Buche wertvolle Anregungen zur geologischen Anschauung, die ihm sein Heimatbild weitert und die Liebe zur deutschen Heimat immer mehr weckt und vertieft.

Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Freiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a VWÜ).

Auf den Linien der Österreichischen Bundesbahnen waren folgende Strecken unfahrbar:

Strecke Gstatterboden-Admont der Linie Selzthal-Amstetten am 22. und 23. September infolge Felssprengung.

Strecke Ebensee-Traunkirchen der Linie Attnang-Steinach-Irdning am 24. und 25. September infolge Entgleisung.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Den Vereinsbahnstrecken sind zugerechnet worden:
die 4,55 km lange Hauptbahnstrecke Witten West-Bom-
mern-Höhe-Wengern (RBD. Elberfeld), und
die 16,45 km lange Reststrecke Döbern (Ostpr.)-Worm-
ditt der Nebenbahn Schlobitten-Wormditt (RBD. Königs-
berg (Pr.).

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Am 4. Ok-
tober 1926 ist der zwischen den Stationen Karthaus und Wellen
(Mosel) links der Bahnstrecke Trier-Perl Landesgrenze gelegene

Haltepunkt Oberbillig, der bisher nur dem Personen-
päck- und Expresgutverkehr diente, auch für die Abfertigung
von Eil- und Frachtstückgut im Einzelgewicht
500 kg eröffnet. Mit demselben Tage wird Oberbillig in
Reichsbahn-Gütertarif aufgenommen. Über die Höhe der Frach-
sätze geben die Dienststellen Auskunft.

Bundesbahndirektionsbezirk Wien-Nord.
In dem bisher nur für Umschlaggüter der Süddeutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft geöffneten Bahnhof Wi-
Zwischenbrücken werden mit sofortiger Wirkung
auch Umschlaggüter der Kgl. ung. Fluß- und Seeschiff-
Aktiengesellschaft zugelassen.

Amtliche Bekanntmachungen.**1. Nachrufe.**

Am 25. September 1926 verschied in Hannover der

Geheime Baurat i. R.

Herr Carl Rizor

im 78. Lebensjahre.

Fast vierzig Jahre hat der Verstorbene im Eisenbahndienst gestanden
und sich insbesondere als Vorstand der Werkstätteninspektion Arnberg bis zu
seiner Versetzung in den Ruhestand am 1. April 1915 verdient gemacht. Durch
seine vortrefflichen Eigenschaften hat er sich die Wertschätzung und Achtung
aller, die mit ihm in Berührung gekommen sind, in reichem Maße erworben.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Elberfeld, den 29. September 1926.

(1016)

Reichsbahndirektion Elberfeld.

Am 30. September 1926 verschied nach kurzer schwerer Krankheit im
58. Lebensjahre der

Reichsbahnamtmann

Herr Otto Mehlhose.

Der Verstorbene war seit dem Jahre 1898 im Eisenbahndienst tätig. In
den zwei Jahren seines Wirkens bei der Reichsbahndirektion Oppeln hat er
sich durch eifrigste Pflichterfüllung und durch sein stets freundliches, liebens-
würdiges Wesen die volle Anerkennung seiner Vorgesetzten und die Freund-
schaft und Liebe seiner Kollegen und Untergebenen im reichsten Maße er-
worben.

Alle, die ihn gekannt und mit ihm gearbeitet haben, werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Oppeln, den 1. Oktober 1926.

(1014)

Der Präsident, die oberen Beamten, Bürovorstände, Kontrolleure und
Rechnungsrevisoren der Reichsbahndirektion.

**2. Erweiterung der Abfertigungs-
befugnisse von Stationen.**

Am 1. Oktober 1926 wird der zwischen
den Stationen Karthaus und Wellen
(Mosel) rechts der Bahnstrecke Trier-
Perl Landesgrenze gelegene Haltepunkt
Wasserliesch, der bisher nur dem Per-
sonenverkehr diente, auch für die Ab-
fertigung von Gepäck und Expresgut er-
öffnet.

Trier, im September 1926. (1010)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Am 4. Oktober 1926 wird der zwischen
den Stationen Karthaus und Wellen
(Mosel) links der Bahnstrecke Trier-
Perl Landesgrenze gelegene Haltepunkt
Oberbillig, der bisher nur dem Personen-,
Gepäck- und Expresgutverkehr diente,
auch für die Abfertigung von Eil- und
Frachtstückgut im Einzelgewicht
bis 500 kg eröffnet.

Mit demselben Tage wird Oberbillig in
den Reichsbahn-Gütertarif aufgenommen.

Über die Höhe der Frachtsätze geben
die Dienststellen Auskunft.

Trier, im September 1926. (1020)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

3. Güterverkehr.

**Mitteldeutsch-Bayerischer und Mittel-
deutsch-Südwestdeutscher Güterverkehr.**

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
wird die Station Neuahaldensleben
Werke der Neuahaldensleber Eisenbahn-
Gesellschaft in die direkten Tarife auf-
genommen. Näheres im Reichsbahntarif-
anzeiger.

Erfurt, den 2. Oktober 1926. (1021)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife) Tfv. 5.**

Zum 1. Oktober 1926 werden die Nach-
träge 2 und 3 ausgegeben.

Berlin, den 25. September 1926. (996)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Berlin.

**Tfv. 1 b. Deutscher Eisenbahn-Güter-
Teil I Abt. B, gültig vom 1. August 1926**

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926
treten im vorgenannten Tarif folgende
Änderungen ein:

- Maschinen und sonstige Eisen-
Stahlwaren der Klasse A mit
Entnahme einiger besonders hochwer-
tiger Maschinen werden nach Klas-
se C versetzt;
- bestimmte landwirtschaftliche
Maschinen und Geräte, auch in Ver-
bindung mit anderen Stoffen, auch
weit zerlegt, als es zur Beförderung
auf der Eisenbahn erforderlich ist,
ohne dazugehörige oder eingebaute
Kraftmaschinen werden als
Ziffer 10 a in die Klasse C der
Tarifstelle „Eisen und Stahl“ auf-
genommen;
- sämtliche bis jetzt in Klasse B
befindlichen Positionen der Tarif-
stellen „Eisen und Stahl“ einschließlich
Überschrift werden gestrichen;
- durch den Wegfall der Einzel-
positionen der Klasse B der Tarif-
stellen „Eisen und Stahl“ erhält die
Ziffer 10 der ermäßigten Stück-
klasse (Klasse II) eine neue Be-
zeichnung;
- Felle und Häute von Pferden,
Kühen, Kälbern, Schafen, Schweinen
und Ziegen werden in die Klasse
C aufgenommen;
- „Spalte von ungegerbten Häuten“,
naß, gekalkt, auch gesalzen, sowie
verladen“ werden in die Klasse
C versetzt.

Wegen der Einzelheiten zu den Tarif-
maßnahmen zu a bis f wird auf die In-
formationsnummer 104 des Tarif- und Ver-
kehrs-Anzeigers für den Güter- und Tier-
verkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
und der deutschen Privat-Eisenbahnen vom 1. Oktober 1926 verwiesen.
Berlin, den 29. September 1926. (101)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 7. Oktober 1926
Änderung der Fußanmerkung XX zum
Warenverzeichnis des Ausnahmetarifs
und Neuausgabe des Ausnahmetarifs
für ausländische Eisenbahnfahrzeuge.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 28. September 1926. (100)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Deutsch-dänischer Verbands-Gütertarif,
Teil II.**

Durch Tarif 167 miterledigt. Auf-
kunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 2. Oktober 1926. (10)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

sch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten) Heft 11'
Mit Gültigkeit vom 20. Oktober 1926 sind im Nachtrag I auf den Seiten 44/45 und 70/71 die Angaben und Frachtsätze der Station
vald-Vranov" zu streichen und wie folgt zu ersetzen:

1	2	3	4	5	6	7
Hst Mm 144 819	9 Hst/Mm 160 819	1 Od Boh 376 805	1 Od Boh 368 805	9 Hst/Mm 160 819	1 Od Boh 360 805	5 Zl, Hl 256 862
8	9	10	11	12	13	14
Od Boh 352 805	9 Hst/Mm 160 819	9 Hst/Mm 144 819	9 Hst/Mm 152 819	1 Od/Boh 352 805	1 Od Boh 368 805	1 Od/Boh 352 805
15	16	17	18	19	20	21
Hst/Mm 176 819	7 Mw/Ml 198 762	1 Od/Boh 376 805	9 Hst Mm 168 819	1 Od/Boh 352 805	1 Od/Boh 344 805	9 Hst/Mm 152 819
22	23	24	25	26	27	28
Od/Boh 344 805	7 Mw, Ml 206 762	1 Od/Boh 336 805	9 Hst Mm 168 819	9 Hst/Mm 176 819	7 Mw, Ml 222 762	7 Mw/Ml 86 762

Dresden, den 28. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

(999)

sch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil IV
Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 ist nachzutragen:
auf Seite 199 und 200:

auf Seite 627 und 628:

nach Kufstein							Tarif Nr.						Außeritalienische Leitungsgruppe	nach Salzburg							Tarif Nr.								
							947—953			954											947—953			954					
							Frachtzahlung für mindestens														a			b			c		
							5 t	10 t	15 t	5 t	10 t	15 t									Frachtzahlung für mindestens								
von							Reichspfennig für 100 kg						von							Reichspfennig für 100 kg									
Kleinfürra							237	196	158	237	150	116	9	Kleinfürra							232	194	155	232	147	113			
Zuschlag†)							12	10	8	12	8	6		Zuschlag†)							12	10	8	12	7	6			
Sondershausen							235	195	157	235	149	115	9	Sondershausen							230	191	153	230	146	113			
Zuschlag†)							12	10	8	12	7	6		Zuschlag†)							12	10	8	12	7	6			

München, den 28. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

(992)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Gültigkeit vom 4. Oktober 1926
en als Versandstationen einbezogen
n Ausnahmefarife 11 b Horchheim b.
ns Zu 101 und in den Ausnahme-
41 (Zu Ziffer 2 C des Warenver-
nisses) Ludwigshafen (Rhein) Hbf.
Ludwigshafen-Giuliniwerk.
rlin, den 28. September 1926. (1009)
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).

Gültigkeit vom 1. Oktober 1926
en im Abschnitt „II. Zuschlags- und
bfrachten“ die Unterabschnitte 17,
3, 60, 66, 92 und 93 geändert. Näheres
ilt die am 1. Oktober 1926 erschei-
e Nummer des Tarifanzeigers.
rlin, den 28. September 1926. (1007)
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Gültigkeit vom 5. Oktober 1926
die Station Igel Grenze als
fangsstation in den Ausnahmefarife 56
ktrodenkohlen) aufgenommen.
rlin, den 30. September 1926. (1005)
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife).

r Ausnahmefarife 108 (Dolomit zur
uhr) wird bis 31. Dezember 1926
ingert.
rlin, den 1. Oktober 1926. (1017)
eutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I c (Tfv. 4 b).

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926
werden die Bestimmungen für Wismar
(Meckl.) geändert. Näheres enthält die
am 1. Oktober 1926 erscheinende Nummer
des Tarifanzeigers.

Berlin, den 28. September 1926. (1006)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmefarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 4. Oktober 1926
werden nachgetragen

a) in dem Verzeichnis der Gruben-
holzsammellager usw. unter den
Grubenholzsammellagern: Greven-
brück (Westf.);

b) in dem Ausnahmefarife 2 d unter
den Empfangsstationen: Treuen-
brietzen Brand. St. E. Zu 10.

Berlin, den 29. September 1926. (1013)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
ist im Tarif Nr. 43 (S. 240) in der
Schnitttarifafel B bei der Station Teplice
Lesní brána die Abt. D mit folgenden
Frachtsätzen nachzutragen:

19/20	21	22
Te/Bo	Mo	Rz
Dē/Po		
Teplice Lesní brána D	240	384 412
Dresden, am 28. September 1926. (997)		
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.		
Reichsbahndirektion Dresden		
namens der beteiligten Verwaltungen.		

Wechselgüterverkehr Sachsen-Württemberg.

Am 10. Oktober 1926 werden verschie-
dene Stationen der Nebenbahn Möckmühl-
Dörzbach in den Tarif aufgenommen.
Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrs-
anzeiger für den Güter- und Tierverskehr
(T. V. A. I) zu ersehen; auch geben die
beteiligten Abfertigungsstellen Auskunft.
Dresden, am 2. Oktober 1926. (1019)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Druckfehlerberichtigung zum Nachtrag I:

Seite 16: Entfernung Gmünden (Main)-
Mürlenbach 336 km statt 386 km.

Seite 21: Entfernung Ingolstadt Hbf.-
Schwabenheim-Bubenheim 388 km statt
838 km.

München, d. 27. September 1926. (1012)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung
Bayern.

Oberschlesische Schmalspurbahnen.

Am 1. Oktober 1926 tritt zu dem Güter-
tarif für die Oberschlesische Schmalspur-
bahn vom 1. November 1924 der Nach-
trag V in Kraft, der einige Änderungen
der Tarifvorschriften, u. a. auch eine
Änderung der Frachtberechnung für
Holz, sowie teilweise neue Umladesätze
für das Ein-, Aus- oder Umladen bei
Sendungen von der Hauptbahn zur
Schmalspurbahn und umgekehrt, ent-
hält.

Der Nachtrag ist bei der Stationskasse
(Schmalspurbahn) in Beuthen (Ober-
schles.) zu haben.

Oppeln, den 29. September 1926. (1011)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Oppeln

(Oberschlesische Eisenbahnen).

Nordisch-Italienischer Güterverkehr über Deutschland-Schweiz und Deutschland-Österreich. Direkter Tarif vom 1. April 1926.

Im Tarif sind mit Wirkung vom 1. Oktober 1926 folgende Ergänzungen und Änderungen durchzuführen:

1. Seite 15: In der Fußnote * zu Tarif Nr. 67 für die außeritalienischen Strecken ist nach Ponte d'Adda die Station Settimo nachzutragen.
2. Die Seite 16 des Nachtrages I enthaltenen Sätze der Frachtgutklassen Nr. 1, 2, 24, 29, 36 und 40 für Cismon sind zu streichen.
3. Seite 72-87 des Tarifs sind nachzutragen:

		km	Frachtgutklassen für Sendungen in Wagenladungen						
			1	2	24	29	36	40	
			Frachtsätze in Centesimi für 100 kg						
Cismon . .	{	Chiasso	298	2595	2391	1110	1051	879	834
		Brennero	220	1994	1841	907	867	719	678
		Tarvisio	247	2210	2039	980	933	776	734
Settimo . .	{	Chiasso	185	1717	1587	805	772	638	599
		Pino	167	1570	1451	745	713	590	552

4. Auf Seite 20 und 21 des Nachtrages I ist in der Tarifklasse Nr. 72a die Station Gävle mit nachstehenden Entfernungen und Frachtsätzen nachzutragen:

		km	Tarifklasse Nr. 72a	
Gävle	Pino	2213	1052	
	Chiasso	2251	1052	
	Brennero	1996	1052	
	Tarvisio	2053	1052	

München, den 23. September 1926.

(991)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten) Heft 11.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 sind bis auf Widerruf die Schnitfrachtsätze II wie folgt abzuändern:

Auf Seite 107:

				23	27	28
Broumov	HK	II	8	Mst/StS 98	8	Mst/StS 98

Auf Seite 121:

				23	27	28
Hěrmánkovice-Olivětín . .	HK	II	8	Mst/StS 115	8	Mst/StS 115

Im Nachtrag I auf Seite 67:

				23	27	28
Otovice	HK	II	8	Mst/StS 75	8	Mst/StS 75

Dresden, den 29. September 1926.

(998)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 wird der Verkehr mit Kupfer-, Messing- und Aluminiumblech sowie mit Messingstangen auf die Richtung Schweiz-Deutsche Seehäfen beschränkt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 28. September 1926. (995)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. 381. Polnisch-Italienischer, Tfv. 382. Polnisch-Österreichischer Güter- und Kohlenverkehr.

Ab 1. Oktober 1926 Änderung der besonderen Bestimmungen zu Art. 12 I. Ü. — Erhebung der Fracht — (Abschnitt C, Ziffer 7 der Tarife). Näheres Tarif- und Verkehrsanzeiger der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (T. V. A. I.).

Breslau, den 27. September 1926. (1003)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 5. Oktober 1926 werden im Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) die Stationen Eydkuhnen und Eydkuhnen Grenze als Empfangsstationen nachgetragen. Ferner werden mit Gültigkeit vom 5. Dezember 1926 mehrere Stationen als Versandstationen gestrichen.

Berlin, den 30. September 1926. (1004)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 197. Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926 werden folgende Stationen der Südwestbahn in den deutsch- und litauisch-sowjetischen Gütertarif aufgenommen:

Raigorod, Swenigorodka, Schpola, Smela und Nowomirgorod. (994)

Königsberg (Pr.), den 28. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Reichsbahn-Gütertarif. Heft D (Statutarif) vom 1. Dezember 1922.

Mit sofortiger Gültigkeit treten mehreren Stationen Änderungen und Ergänzungen ein. Näheres enthält die 4. Oktober 1926 erscheinende Nummer Tarifanzeigers.

Berlin, den 29. September 1926. (1)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 6. Oktober 1926 wird das Warenverzeichnis des S. D. durch Aufnahme von Glaubersalz in Abteilung XII erweitert.

Näheres durch Reichstarifanzeiger. Altona, den 1. Oktober 1926. (1)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-schwedisch-norwegischer deutsch-dänischer Güterverkehr.

Ab 15. Oktober 1926 werden die für Stationen Friedrichsfeld (Baden), Grünstadt, Muggensturm und Schönbach besonders ermäßigten Schnitfrachtsätze in den Ausnahmetarifen 7 b gestrichen und durch andere ersetzt.

Auskunft durch die Abfertigungen. Altona, den 2. Oktober 1926. (1)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen

4. Personen- und Gepäckverkehr.

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif Teil I und Tarif für die Beförderung von Personen, Reisegepäck, Expreßgut im Berliner Stadt-, Ring- und Vorortverkehr.

Mit Gültigkeit vom 10. Oktober 1926 werden für die Überführung von Reisegepäck und Expreßgut in Berlin erhöhte Preise für 1—10 kg 30 Pfennig für 11—20 kg 50 Pfennig für je weitere 10 kg 25 Pfennig mehr festgesetzt.

Berlin, den 27. September 1926. (11)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estischer Expreßguttarif.

In dem vom 1. September 1926 gültigen Frachtsatzeiger sind folgende Bestimmungen durchzuführen:

Seite 2 Königsberg Hbf.-Riga 181—198 ist statt 1186 zu setzen 1185.

Seite 2 Königsberg Hbf.-Riga 191—206 ist statt 1246 zu setzen 1245.

Seite 3 Königsberg-Dünaburg 431—448 ist statt 2764 zu setzen 2774.

Seite 4 Königsberg-Riga 131—140 ist statt 731 zu setzen 721.

Seite 12 Tilsit-Riga 171—180 ist statt 643 zu setzen 633.

Seite 13 Tilsit-Libau 391—400 ist statt 1156 zu setzen 1154.

Königsberg (Pr.), den 28. September 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch- und Litauisch-Russischer Expreßguttarif.

Mit Gültigkeit vom 10. Oktober 1926 wird die Station Charkow Stadt der russischen Südbahn in den Tarif aufgenommen.

Die Frachtsätze sind die gleichen wie für Charkow.

Königsberg (Pr.), den 2. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Fr. 41.

Berlin, den 14. Oktober 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Eisenbahnwerk Brandenburg-West.
Wert der Arbeitsforschung.

Arbeiter in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika.

richten.

Deutschland: Jugendliche Eisenbahnattentäter. — Weitere Verkehrszunahme auf der Fährschifflinie Warnemünde-Gjedser. — Ausfall der Schlafwagenzüge Berlin-München. — Zugfunk Berlin-München. — Benutzung der Berliner Feriensonderzüge. — Erfolge der neuen Bergbahnen. — Jahrestag der Berliner Verwaltungsakademie. — Eisenbahnwissenschaftliche Woche in München. — Personalnachrichten.

Österreich: Fremdenverkehrstagung in Ischl. — Die Lage der österreichischen Privatbahnen. — Der österreichisch-italienische Verbandsgütertarif.

Niederlande: Die Elektrisierung der Strecke Amsterdam-Haag-Rotterdam.

Übrige europäische Länder: Neue Eisenbahnkraftwagenlinie in Schweden. — Einnahmen der polnischen Bahnen im ersten Halbjahr 1926. — Neubauten von Eisenbahnlinien in der Tschechoslowakei. — Die Erhöhung der Paßgebühren in der Tschechoslowakei. — Bevorstehende Einführung des Eilgutverkehrs aus der Tschechoslowakei nach dem Orient. — Die südslawische

Pflaumenernte und die internationalen Tarife. — Wechsel im Präsidium der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen. — Das Eisenbahnunglück im Rieken-tunnel vor dem schweizerischen Parlament. — Brieftaubenverkehr der englischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Aus Niederländisch-Ost-Indien.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Das Eisenbahnwerk Brandenburg-West.

Ein Rückblick und Ausblick.

Von Oberregierungsbaurat a. D. Crayen, Berlin.

Bald nach Beginn des Krieges stellte es sich heraus, daß der Verbrauch an Munition einen so außerordentlichen Umfang annahm, daß ihre Herstellung ganz wesentlich erweitert werden mußte. Infolge der Veränderung der Art und Weise der Kriegsführung entstand auch bald das Bedürfnis zur Herstellung neuer Sprengstoffarten.

Deshalb verfolgte die Militärverwaltung den Plan, als Ersatz und später als Ersatz der Munitionsfabrik in Spandau, möglichst im Herzen Deutschlands, außerhalb des derzeitigen Reichs von Luftangriffen, eine neue Munitionsfabrik zu errichten. Nach längerem Suchen fiel die Wahl auf das Gelände südlich des Städtchens Plaue a. d. Havel. Hier befindet sich, südlich von der Bahnstrecke Berlin-Magdeburg begrenzt, sonst vom Plauer See umgeben, ein wenig bebautes etwa 500 ha großes Ödland. Dieses eignete sich vorzüglich zu dem gedachten Zweck; rings vom Wasser umgeben, inmitten großer Wälder, lag es abseits, war einfach zu bewachen und brachte keine Gefahr für größere Städte. Andererseits lag es aber günstig an einer wichtigen Bahnlinie, an der Wasserstraße der Havel mit dem Plauer Kanal, einer direkten Verbindung der Havel mit der Elbe. Ein Erlaß der Militärverwaltung aus dem November 1914 genehmigte endgültig die Errichtung dieser Fabrik in der Gemarkung Möser am Plauer See. Hier wurden nun mit dem größten Kräfteaufwand in kürzester Zeit die militärischen Gebäude errichtet, die kurz „die Pulverfabrik bei Plaue a. d. Havel“ genannt wurden. Während die Stadt Plaue zur Provinz Brandenburg gehört, lag die Gemarkung Möser mit dem 500 Einwohner zählenden Dorf im Gebiet der Provinz Sachsen. Hier wurde eine Bahnstation der Strecke Berlin-Magdeburg zur Vermeidung von Verwechselungen mit einer Station

gleichen Namens an derselben Strecke wurde sie fortan Kirchmöser genannt.

Die gesamte Anlage bestand eigentlich aus drei gesonderten Betrieben (Abb. 1). Westlich befand sich das Feuerwerkslaboratorium; es enthielt die mechanischen Betriebe zur Herstellung von Zündern usw. Im Osten waren die besonderen Sprengstofffabriken errichtet, da sich das Gelände dort seiner Art und Beschaffenheit nach besonders dazu eignete. Den mittleren Teil nahm die eigentliche Pulverfabrik ein mit allen besonders erforderlichen Instandsetzungswerkstätten und dem Kraftwerk.

Diese Betriebe bestanden aus folgenden Teilfabriken:

1. die Schießwollfabrik,
2. die Schießwollpulverfabrik,
3. die Nitroglyzerinfabrik,
4. die Nitroglyzerinpulverfabrik,
5. die Trinitrotuolfabrik,
6. die Säuredenitrierung und Konzentration.

Die Anfeuerung des ersten Dampfkessels erfolgte schon am 1. Juli 1915 und bald darauf wurde auch ein sogenannter Versuchsbetrieb mit der Herstellung von Pulver begonnen.

Mit aller Energie wurden die Bauten fortgeführt. Ein Teil nach dem anderen wurde in Betrieb genommen und trotz aller Schwierigkeiten, verursacht aus Mangel an Menschenkräften und an Baustoffen, wurde das Werk noch der Kriegsführung nutzbar gemacht.

Eine größere Siedlung war damals noch nicht nötig, denn die meisten dort beschäftigten Leute waren zunächst in Baracken untergebracht. Es waren, abgesehen von vielen Kriegs-

gefangenen, hilfsdienstpflichtige und abkommandierte Soldaten aus allen Gegenden Deutschlands und eine große Zahl Mädchen aus dem Vogtlande, die dort zur Zeit keine Beschäftigung hatten.

Doch entstanden infolge der Anlage der staatlichen Pulverfabrik b. Plaue a. d. Havel in der Nähe der Stadt Plaue und auf dem Gelände der Gemeinde Groß-Wusterwitz in der Nähe des Bahnhofs Siedlungen auf genossenschaftlicher Basis.

Stadt Plaue (Verbindung der beiden Seeufer durch eine Straßenbrücke) und durch ihre reizvolle Umgebung am Wasser ganz besonders für die Bebauung mit Wohnhäusern geeignet erschienen. Die von der Pulverfabrik erbauten Wohnungen waren im Herbst 1916 bezugsfertig.

Nun kam das Ende des Krieges und mit ihm der Friedensvertrag von Versailles. Das stolze Werk brach zusammen.



Abb. 1. Lageplan des Eisenbahnwerks Brandenburg-West (Zustand Mitte 1926).

Die Notwendigkeit zur Schaffung eines Wohnviertels für die Aufsichtsbeamten und Arbeiter bestimmter Betriebe wurde damals auch schon anerkannt.

Durch kriegsministeriellen Erlaß vom 12. Januar 1915 wurde zunächst die Errichtung von 22 Offiziers- und Beamten- sowie 20 Arbeiterwohnungen genehmigt.

Um die Einheitlichkeit dieser Wohnkolonie auch bei einer späteren Erweiterung zu gewährleisten, wurde gleich bei Beginn der Bebauung ein vollständiger Lageplan nach den neuesten städtebaulichen Grundsätzen durch das Militärneubauamt aufgestellt.

Als Platz für die Siedlung wurde die Nordwestecke des Baugeländes der Pulverfabrik gewählt, die durch ihre Lage zur

die Masse der Arbeiter zerstreut in alle Winde. Die wenigen Zurückbleibenden mußten, so gut es ging, beschäftigt werden. Damals schon übernahm die Militärverwaltung die Ausbesserung von Lokomotiven und Wagen der Reichsbahn. Die bei dieser Gelegenheit stattgefundenen Besprechungen und Besichtigungen mögen Anlaß dazu gegeben haben, der Frage näher zu treten, wie man das Reichswerk Plaue für die Eisenbahn nutzbar machen könnte. Das Reichsverkehrsministerium trat mit dem Reichsschatzministerium in Verbindung. Nach längerem Verhandeln erwarb es die gesamten Anlagen mit allem Inventar, allen Stoffen (abgesehen von den der Reichstreuhand-Gesellschaft übergebenen Sprengstoffen und Rohstoffen) und allen Lasten.

Hauptlast war die Bedingung der Ententekommission bestimmte Anlagen des Werkes zu entfernen, Maschinen ganze maschinelle Anlagen zu vernichten und Spezialmaschinen durch Verkauf zu zerstören. Ferner wurde verlangt, die übrigen Fabrikgebäude einschließlich aller Verwaltungsgebäude bis zu einem bestimmten Termin, und zwar zum 1. April 1925 in Friedensbetrieb genommen werden. Was bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb war, mit allen dazugehörigen Anlagen, Dampfleitungen, Wasserleitungen, Kabeln usw. beseitigt werden.

Am 9. Februar 1920 übernahm die Eisenbahnverwaltung den Betrieb. Es wurde ein Teil der Beamten Arbeiter übernommen und die Ausbesserung von Lokomotiven und Güterwagen weiter fortgeführt und zum Teil erweitert. Außerdem wurde das weite Gelände mit den zahlreichen Lagerplätzen und Lagerplätzen dazu benutzt, um überzählige Stoffe, Geräte aus den räumlich beengten älteren Werkstätten und zu räumenden besetzten Gebieten zunächst zu lagern, um sie nach Prüfung und Sortierung derselben wirtschaftlich zu verfügen zu können.

Ungünstig die Zeit für den Kauf des Werkes war, so schwer es damals schon, die Mittel aufzubringen, die erforderlich waren, um die Forderungen der Entente zu erfüllen.

Die Unsicherheit der Lage der gesamten Eisenbahn, die Notwendigkeit des Personalabbaus und sparsamste Geldwirtschaft zusammen mit der beginnenden Geldentwertung, ließen wieder die Frage auftauchen, zur Vermeidung weiterer Geldfestsetzungen, das ganze Werk wieder zu verkaufen, zumal günstige Angebote vorlagen.

Damals bedurfte es der großen Energie der Freunde des Werkes, um dieses wenigstens zu vermeiden.

Die Veräußerung des Werkes bedeutete aber besonders mit Rücksicht auf die Forderungen der Entente auch Vernichtung der vorhandenen brauchbaren Anlagen. Man erkannte auch bald, daß nur ein schnelles Handeln, schnelles Schaffen wirtschaftlicher Betriebe wirtschaftliche Vorteile bieten konnte und entschloß sich zum Ausbau des Werkes.

Dieser Entschluß wurde im Dezember 1921 gefaßt. Inzwischen waren verschiedene Ausbaupläne aufgestellt und zum Teil verworfen. Jetzt erhielt die Werkleitung Auftrag zur Aufstellung eines endgültigen Entwurfes, der dann auch sofort genehmigt wurde und zur Ausführung gelangte.

Inzwischen hatte das Werk seinen Namen gewechselt. Aus den chemisch-technischen Instituten bei Plaue (Havel) — abgegründet Pulverfabrik b. Plaue (Havel), ist das Reichseisenbahnwerk Plaue (Havel) geworden.

Am 1. Mai 1921 wurde es dann, um die Zugehörigkeit zu der umliegenden Stadt Brandenburg, besonders in industrieller und wirtschaftlicher Beziehung auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, als „Eisenbahnwerk Brandenburg-Stadt“ bezeichnet.

Bei der Prüfung der Verwendungsmöglichkeit der verschiedenen Anlagen mußte man zunächst feststellen, daß die weitestgehende der Anlagen, die zerstreute Lage der Gebäude, die Entfernung derselben voneinander, ihre Trennung durch Wälle und Betonmauern eine zweckmäßige Verwendung und einen wirtschaftlichen Betrieb sehr erschwerten. Andererseits standen aber Anlagen von großen Werten zur Verfügung, deren zweckmäßige Ausnutzung geboten und wirtschaftlich sein mußte. Das besitzt das Kraftwerk eine Dampfkesselleistung von 8000 KVA. 100 qm Heizfläche und eine Maschinenleistung von 8500 KVA. Es ist zugleich Überlandzentrale und versorgt den umliegenden Kreis mit elektrischer Energie. Das ganze Gelände ist vom Kraftwerk aus mit Kabelleitungen versehen; überall befinden sich große Verteilungsstellen. Die Beleuchtungsanlagen sind vollkommen. Kilometerlange Dampfleitungen durchziehen das Gelände. Über das ganze Gelände ist eine Warmwasseranlage verteilt, die den größten Teil der Gebäude mit Heizung versorgt. Wasserleitung und Kanalisation sind angelegt und Bäder, Schüssel- und Abortanlagen sind überall geschaffen.

Außerdem ist zur Ausnutzung des Wasserweges eine vollständige Hafenanlage mit Kränen und Bekohlungsanlagen vorhanden und im Anschluß an die Bahnstation ist ein ausgedehntes Schienennetz im Werk angelegt. Es war somit alles gegeben, was für ein Industriegelände erforderlich ist.

Bei Aufstellung des Umbauentwurfs mußte zunächst geprüft werden, welche Anlagen ohne Störung der Baupläne weiter betrieben werden konnten und welche Arbeiten zur Erfüllung der Ententeforderungen durchgeführt werden mußten.

Zur Zeit der Aufstellung des Entwurfs im Dezember 1921 waren einige Hundert Mann mit den durch die Ententekommission angeordneten Aufräumungs- und Vernichtungsarbeiten beschäftigt. Sie mußten die vorhandenen Sprengstoffe verpacken und verladen oder vernichten. Andere Kolonnen waren mit der Abmontage der Maschinen und maschinellen Einrichtungen beauftragt. Zur Veräußerung dieser Teile wurde eine G. m. b. H. gegründet, an der die Reichsbahnverwaltung durch das Eisenbahn-Zentralamt beteiligt war, das auch im Aufsichtsrat vertreten war. Die aus dem Verkauf gewonnenen Beträge sollten dem Baufond zugute kommen. Leider fielen die Verkäufe hauptsächlich in die Zeit der stärksten Inflation, so daß bei der Anwendung des Bruttoprinzips die Einnahmen zwar dem Betriebe der Eisenbahn zugute kamen, für das Werk und seinem Ausbau aber so gut wie nichts herauskam. Produktive Arbeit wurde durch die Wiederherstellung von Eisenbahnbetriebsmitteln geleistet, womit etwa 5—600 Mann beschäftigt waren. Ferner wurde eine große Zahl von Arbeitern zur Bewirtschaftung der aus anderen Bezirken eingelagerten Stoffe gebraucht. Mit dem Werk wurde schließlich noch ein größerer landwirtschaftlicher Betrieb übernommen. Er besaß 16 Pferde, etwa 30 Kühe, einen Schweinestall und sonstiges landwirtschaftliches Gerät. Er diente zur Bewirtschaftung der zwischen den ausgedehnten Anlagen befindlichen Waldstücke, Wiesen und Felder. Bewirtschaftet wurde etwa 300 Morgen Wiesen, 300 Morgen Felder und 500 Morgen Wald.

Da zur Bewachung der Anlagen insbesondere während der Umbauzeit ein großes Wächterpersonal und zum Schutze gegen Feuer eine Berufsfeuerwehr vorhanden und erforderlich war, läßt sich leicht erkennen, daß schon jetzt ein sehr großer und teurer Verwaltungsapparat für diese Anlage erforderlich war, der zu den vorhandenen produktiven Betrieben in sehr ungünstigem Verhältnis stand, und daß schneller Ausbau zu einem großen Betriebe dringend geboten war, um die Gesamtanlage auch wirtschaftlich zu gestalten.

Hatte man sich zum Ausbau des Werkes entschlossen, so mußten nunmehr zunächst Wohngelegenheiten geschaffen werden, denn jetzt waren die Verhältnisse ganz andere geworden, als sie im Kriege für die Pulverfabrik vorlagen.

Wenn auch ein Teil der Handarbeiter aus der nächsten Umgebung und ein Teil der Handwerker aus dem 12 km entfernten Brandenburg herangezogen werden konnten, ein großer Teil mußte unbedingt noch angesiedelt werden, vor allem dann, wenn man sich entschloß, hier ein großes Lokomotivausbesserungswerk zu schaffen und dafür ältere Werkstätten im Reiche zu schließen; denn es war das Gegebene, die verfügbar werdenden eingearbeiteten bewährten Spezialhandwerker durch Ansiedlung in Kirchmöser für das neue Werk nutzbar zu machen.

Bei der Aufstellung des Planes für die Umstellung des Werkes für Eisenbahnzwecke wurde daher auch ein großzügiger Siedlungsplan berücksichtigt (Abb. 2 und 3). Zuerst wurde der bereits von der Pulverfabrik aufgestellte Siedlungsplan im westlichen Teil des Werkes durchgeführt (Abb. 4 und 5), außerdem aber noch mit dem Bau einer großen Siedlung im Osten, zwischen dem Heiligen See und Plaauer See sofort begonnen. Dazu kamen noch die zum Umbau geeigneten Baracken, die zu Dauerwohnungen ausgebaut wurden. Ein in der Nähe des Bahnhofes Groß-Wusterwitz gelegenes Sanatorium wurde preiswert gekauft, wodurch nach Umbau noch 46 Wohnungen für Beamte und Arbeiter gewonnen wurden.

Auch wurden Fabrikgebäude, die nach Lage und Grundriß geeignet waren, zu Wohnhäusern eingerichtet (Abb. 6). Unter anderem wurde ein großes Pulverpackhaus, dessen Beseitigung von der Ententekommission gefordert war, zur Volksschule umgebaut. (Abb. 7.)

So sind in mehreren Bauabschnitten bereits etwa 850 Wohnungen entstanden und bezogen und noch 300 Wohnungen geplant.

Die westliche Gruppe liegt bequem zur Stadt Plaue und teilweise auch zum Bahnhof Wusterwitz, während die östliche näher dem Dorf Kirchmöser mit der gleichnamigen Bahnstation liegt. Unmittelbar von der Westsiedlung aus führt eine Straßenbahn über Plaue nach Brandenburg, und außerdem ist durch eine Werkbahn von hier aus eine Verbindung mit der Station Kirchmöser geschaffen.

Die zur Gemarkung gehörige Dorfgemeinde Kirchmöser zählt etwa 500 Einwohner. Durch die Siedlung ist die Zahl der Einwohner bereits auf annähernd 4000 gestiegen und nach vollem Ausbau wird mit einer Einwohnerzahl von 5000 zu rechnen sein.

Nächst der Siedlung war nun die Hauptfrage, inwieweit das Werk für die weitere Ausbesserung von Fahrzeugen in Frage kam. Da mußte man nun sofort die Güterwagen ausschalten, da die Lage des Werkes mitten an einer Bahnstrecke ohne Station mit nennenswertem Güterverkehr zu ungünstig zum Anfallgebiet von Schadwagen war. Die Ausbesserung von Güterwagen wurde daher aufgegeben.

Anders lag es hinsichtlich der Lokomotiven.

Ein nach modernen Gesichtspunkten errichtetes Lokomotiv-Ausbesserungswerk verlangt einen gleichmäßigen Arbeitsanfall, um die Arbeitsverfahren fabrikationsmäßig (Fließarbeit) durchführen zu können. Es kamen also nur wenige Lokomotivtypen in großer Anzahl in Frage. Ihre Stationierung durfte daher vom Ausbesserungswerk nur soweit entfernt sein, daß die Anmarschwege zur Werkstatt noch in wirtschaftlichen Grenzen blieben.

Die Lage von Brandenburg-West erfüllt diese Bedingungen. Da sich außerdem die Anlage des ehem. Feuerwerkslaboratoriums gut zum Ausbau in ein Lokomotivausbesserungswerk eignete, wurde bestimmt, den westlichen Teil des Werkgeländes, das Gebiet des ehem. Feuerwerkslaboratoriums, zu einem modernen Ausbesserungswerk für Lokomotiven auszubauen.

Mit dem Umbau wurde im Herbst 1922 begonnen.

Am 1. Dezember 1923 konnte die Belegschaft von 300 Köpfen, die bereits zur Zeit der Übernahme des Werkes an der Wiederherstellung von Lokomotiven arbeitete, in die Neuanlage übersiedeln und im Frühjahr 1924 war die Anlage mit geringen Ausnahmen vollendet. Es werden hier nur drei Lokgattungen wiederhergestellt. Über die Betriebsweise nach ganz neuen Grundsätzen in diesem Lokomotiv-Ausbesserungswerk ist bereits wiederholt geschrieben. (Siehe u. a. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens Heft 18, 1925.) Die Leistung des Werkes beträgt in dem jetzigen Umfange täglich 1,5 Lok. mit großer Ausbesserung.

Das östliche Gelände, das Gebiet der Nitroglyzerin- und glyzerinpulverfabrik, in dem schon Stoffe in großem Umfange gelagert waren, sollte nach dem Bauprogramm diesem Zweck erhalten bleiben.

Hier entstanden die großen Lager des Eisenbahn-Zentralamts. Es sind Überbestandslager, Sammelager, Verteilungslager, Durchgangslager für Holz, Eisen, Oberbauteile, wertvolle Materialien und für Teile zum Einbau der Kunze-Knorr-Bremse Güterwagen. Während der Inflation und dem Ruheinbruch der Franzosen gewannen sie große Bedeutung, da die vielen Lagergebäude und das umliegende Gelände Raum für Lagerung großer Bestände bot. Ob und inwieweit die genannten Anlagen hier später noch zu demselben Zweck gebraucht werden,



Abb. 2. Westsiedlung des Eisenbahnwerks Brandenburg-West (Teil 1).

sich noch nicht übersehen; jedenfalls wird sich der Einkauf in der Zukunft nur auf den Bedarf weniger Monate beschränken.

Auch werden nach Erledigung des Einbaues der Kunze-Knorr-Bremse viele Lagerräume verfügbar. Diese können dann teilweise ohne weiteres für das in Aussicht genommene Oberbaulager, das noch später erwähnt wird, mit verwendet werden.

Es sind insgesamt 87 Lagergebäude, 48 Lagerschuppen mit 15 Lagerplätze vorhanden. Der tägliche durchschnittliche Eingang und Ausgang an Wagenladungen und Stückgut umfassen insgesamt 385 t.

Bisher war die Aufstellung des Bauprogramms einfach. Zunächst die Siedlung, dann Ausbau des westlich gelegenen Feuerwerkslaboratoriums zu einem Lokomotivausbesserungswerk, weiter die Verwendung der östlichen Anlage für die Lagerzwecke des Eisenbahnzentralamts.

Es mußte nun noch über das gesamte mittlere Gelände, das Gebiet der ehemaligen Pulverfabrik verhandelt werden.

Das Verwaltungsgebäude in diesem Teil des Werkes wurde wegen seiner günstigen Lage an der durch das Werk führenden Nord-Südstraße, am Haupteingang zum Werk von Norden her, und wegen seiner passenden Form und Größe zum Sitz der Werkleitung gewählt. (Abb. 8.)

er befindet sich auch das Kraftwerk, das, wie erwähnt, im
übernommen und als Überlandzentrale für den Kreis
weitergeführt wurde. (Abb. 9.)

weiteren vorhandenen Gebäude und Anlagen konnten alle
für Sonderzwecke in Frage kommen, und es mußte nun ein-
geprüft werden, wie man die Forderung der Entente, die
Einheit der Gebäude und die Bedürfnisse der Eisenbahn,
einander in Einklang bringen konnte. Hierbei entstanden
Schwierigkeiten dadurch, daß Anlagen, die auf Drängen
Entente vorzugsweise behandelt werden mußten, nicht in
abgenommen werden konnten, weil die dafür vorgesehenen
e aus anderen Werken aus bestimmten Gründen noch
überführt werden konnten. Andererseits wurde häufig

lichkeit nachher nicht ohne weiteres nachweisbar war. Ihr Ar-
beitsauftrag war viel zu klein, so daß eine wirtschaftliche Aus-
nutzung der Maschinen und Anlagen nicht möglich war. Auch
waren die zu bearbeitenden Teile ihrer Art nach oft wohl ge-
eignet, die bei der Zentralisierung der Arbeit entstehenden
höheren Kosten des Transportes zu ertragen.

Durch Zentralisierung, deren Zweckmäßigkeit natürlich von
Fall zu Fall gewissenhaft nachgeprüft werden mußte, konnten
große Ersparnisse in der Fabrikation und besonders auch durch
Ersparnis in der Zahl der Arbeiter erzielt werden.

Auf diese Weise konnte eine Zahl von Sonderwerk-
stätten in Brandenburg-West errichtet und wirtschaftlich be-
trieben werden: Zuerst eine Lichtpatronen-Herstel-
lungs- und Füllanlage.

Diese ist ein Musterbeispiel
dafür, wie günstig die Zentrali-
sierung wirken kann und welche
großen wirtschaftlichen Er-
sparnisse, besonders an Löhnen,
dadurch erzielt werden können.
Während vorher an vielen Stel-
len der Reichsbahn derartige
kleine Anlagen vorhanden waren,
in der ständig eine größere
Anzahl von Menschen beschäftigt
wurde, ist hier durch zweck-
mäßige Anordnung der Arbeits-
methoden und Einführung von
Fließarbeit unter ausschließ-
licher Verwendung der aus den
einzelnen zerstreuten Betrieben
gesammelten Maschinen und
Einrichtungen erreicht worden,
daß der Gesamtbedarf für die
gesamte Reichsbahn in kurzer
Zeit gedeckt werden kann und
daß beliebige Mengen jederzeit
hergestellt werden können. Da
die Gesamtanlage nur geringer
Wartung bedarf und zur Bedie-
nung der Anlage besondere Fer-
tigung nicht erforderlich ist,
ist es auch unbedenklich, die
Anlage nur vorübergehend bei
Bedürfnis in Betrieb zu nehmen.



Abb. 3. Westsiedlung des Eisenbahnwerks Brandenburg-West (Teil 2).

ngt, Anlagen aus anderen Werken zu übernehmen, ehe die
erforderlichen Umbauten und Einrichtungen fertiggestellt
en konnten.

nige Anlagen konnten ihrer Beschaffenheit nach ohne
eres wieder in Betrieb genommen werden.

die Wäscherei, in der die Schutzkleider der in der Pulver-
k beschäftigten Arbeiter gewaschen wurden. Diese wurde
bringend für die Eisenbahnverwaltung derart verwandt, daß
ten Bezirken mehrerer Direktionen die Mäntel, Schutzkleider
Bettwäsche des Fahrpersonals gewaschen werden.

erner war eine Tischlerei vorhanden, die ursprünglich zur
stellung der Munitionskisten verwandt wurde. Sie ist jetzt
Möbel- und Bautischlerei in Betrieb.

nn ist eine Schlosserei- und Instandsetzungswerkstatt im
liebe geblieben, die zur Überholung der maschinellen An-
n in der Pulverfabrik verwendet wurde und jetzt denselben
cken dient. Nur ist zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit ihr
ragsgebiet wesentlich erweitert, so daß durch Schaffung
Serienarbeit eine Verbilligung der Fabrikation herbeigeführt
len kann.

as derselben Überlegung heraus konnte man ohne weiteres
Schaffung von weiteren Sonderwerkstätten an dieser
e rechtfertigen. Bekanntlich haben sich allerorten die
ptwerkstätten Sonderbetriebe eingerichtet, deren Wirtschaft-

Weiter entstand die Schaffner-Lochzangenwerk-
statt. Auch die Entwicklung dieser Anlage ist bezeichnend
für die Vorteile, die eine sachgemäße Zentralisierung bietet.
Die Schaffner-Lochzangen wurden bisher von den einzelnen
Direktionen ja meist auch von den Verkehrsämtern beschafft
und von den Dienststellen unterhalten. Infolgedessen gab es
eine große Anzahl der verschiedensten Systeme, deren Unter-
haltung auch darum sehr kostspielig war, weil bei Verschleiß
bestimmter Teile oft teure Ersatzteile oder gar Ersatzzangen
beschafft werden mußten. Auch war die Konstruktion einzelner
Zangenarten derartig mangelhaft, so daß sie überhaupt zur
Wiederherstellung ungeeignet, ganz abgesehen davon, daß sie
in der Handhabung unbequem waren.

Hier setzte die neu errichtete Werkstatt ein. Unter Benutzung
der Erfahrungen der Dienststellen und unter Berücksichtigung
der Wünsche derselben, ist in verhältnismäßig kurzer Zeit eine
Normalzange für diese Zwecke entstanden, die nach längerer Er-
probung als allen berechtigten Ansprüchen genügend, anerkannt
und für die ganze Reichsbahn eingeführt worden ist. Jetzt ist
der Austauschbau in großem Umfang möglich. Die Fabrikation
ist vereinfacht und das Ergebnis eine ganz wesentliche Ersparnis,
abgesehen von der Vermeidung vieler Unzuträglichkeiten.

Um die Wiederherstellung von Laternen aller Art, die im
Eisenbahnbetriebe in großem Umfang erforderlich sind, wirt-

schaftlich zu gestalten wurde ferner durch Zusammenlegen mehrerer kleinerer Betriebe aus anderen Bezirken eine gemeinsame Werkstatt für Blechbearbeitung geschaffen. Sie übernimmt die Herstellung von Lokomotiv-, Oberwagen- und Schaffnerlaternen sowie von Ölkannen aller Art unter Wiederbenutzung der gewonnenen Altmaterialien.

so methodisch durchgebildet, daß sie bei bester Arbeitsausführung mit jedem Privatunternehmen in Wettbewerb treten kann. Sie ist mit zahlreichen, leistungsfähigen Spezial-Maschinen-Einrichtungen versehen, so daß sie eine Leistungsfähigkeit von 12 000 Stück im Monat besitzt. Viel Platz erfordern ferner mit der Wiederherstellung der Kupplungen verbundenen

und Nacharbeiten, das Samentrennen und Lagern der alten Kupplungen, das Auseinandernehmen derselben und Sortieren der Teile nach ihrer Brauchbarkeit. Dann nach der eigentlichen Arbeit das Zusammensetzen der Kupplungen, das Lagern und Verladen der Kupplungen.

Für alle diese Vorgänge sind geeignete große Räume vorhanden sein, die in den alten Werkstätten nicht zur Verfügung standen. Deshalb wurde die Werkstatt zur Versorgung der Berliner Werkstätten nach Brandenburg-West verlegt und sich als wirtschaftlich erwiesen, trotzdem sie von dem Hauptanfallgebiet etwas entfernt liegt.

Ein weiterer mit der Fahrzeugausbesserung mittelbar in Verbindung stehender Sonderbetrieb ist die Gelbgießerei.

Ist aus der zuerst errichteten Versuchsgießerei hervorgegangen und gehörte zunächst zu einer der noch zu erwähnenden Versuchsabteilungen.

Es hatte sich bei der Eisenbahnverwaltung in der Nachkriegszeit das Bedürfnis herausgestellt, das gesamte Gießereiwesen wissenschaftlich durchzuarbeiten.



Abb. 4. Marktplatz der Westsiedlung.

Auch eine Feilenhauerei ist hier auf dieselbe Weise entstanden.

In dieser werden Feilen aus mehreren Direktionsbezirken gesammelt und wieder aufgehauen. Da die Gewichte der Feilen sehr verschieden sind, wurde diese Arbeit an die Privatfirmen nach Kilogramm-Aufhaugewicht bezahlt. Ein Umstand, der Anlaß dazu gab, möglichst viele von den Feilen wiederherzustellen, ohne Berücksichtigung, daß mangelhaft aufgehaufene, nicht genügend gehärtete oder gesprungene Feilen nur kurze Zeit oder gar nicht mehr brauchbar sind.

Dadurch, daß diese Arbeit jetzt in eigenen Werken ausgeführt wird, tritt dieser Übelstand nicht mehr auf. Durch sorgfältige Arbeitsprüfung nach jedem wichtigen Arbeitsvorgang werden schadhafte Feilen so rechtzeitig ausgemerzt, daß Kosten und Zeit erspart werden.

Es folgen dann Betriebe, die mittelbar mit der Fahrzeugausbesserung in Verbindung stehen.

Eine große Werkstatt zur Wiederherstellung von Schraubenkupplungen und Heizkupplungen. Für letztere, die für mehrere Direktionsbezirke errichtet ist, kam Brandenburg-West deswegen vor allem in Frage, weil es über ausreichende und geeignete Räume verfügt, um die durchgesehenen und ausgebesserten Heizschläuche während des Sommers ordnungsmäßig zu lagern.

In der Schraubenkupplungswerkstatt sind die Arbeitsvorgänge



Abb. 5. Straße der Westsiedlung.

Es bestanden große Unklarheiten über die zweckmäßige Zusammensetzung der Rotgußlegierungen und über die besten Gieß- und Formmethoden. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde die Versuchsabteilung gegründet und in geeigneten Anlagen untergebracht.

Die Abteilung hat die Aufgabe, die bei der Formerei, Gießerei sowie den damit zusammenhängenden Betrieben, wie Modell-

lerei, Modellschlosserei, auftretenden Betriebsfragen zu
en und den Werken der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
dem Gebiete des Metallgießereiwesens beratend beizustehen.
das Gebiet der Formerei kommt die Einführung neuzeit-
er Formmethoden, Erprobung der auf dem Markt befindlichen
mmaschinen, Erforschung der zweckmäßigsten Formart
ie der für Naß- und Trocken-
geeignetsten Formsande in
ge. Weiterhin sind noch Ar-
en wirtschaftlicher Art über
Prüfung der Formsande und
erer Gießereibetriebstoffe
zuführen, die eine Verbesse-
g des Arbeitsverfahrens und
einheitliche Verwendung
Rohstoffen bei allen Werken
wecken. Für das Gebiet der
ßerei kommen die Prüfun-
der Legierungen sowie ihre
wendungsmöglichkeiten für
verschiedensten Eisenbahn-
ecke in Frage. Weiterhin ist
r die Erforschung der Gießvor-
ge, soweit sie physikalischer
tur sind, vorzunehmen. Im
sammenhang hiermit sind die
rschiedensten Ofenarten sowie
en Beheizungsanlagen, ein-
dießlich der Betriebsstoffe, zu
proben und entsprechende
htlinien für den Gebrauch
selben aufzustellen. Die Ar-
ten der Versuchsabteilung auf dem Gebiet des Modellwesens
streckt sich sowohl auf die zweckmäßigste Herstellung als
ch Formgebung der Modelle, sowie Herstellung der für die
mmaschinen erforderlichen Modellplatten.

eigenen Betrieb, insbesondere für das inzwischen in Betrieb ge-
nommene Lokomotivausbesserungswerk.

Jetzt ist sie soweit ausgebaut, daß sie den Rotgußbedarf für
den gesamten Werkstättenbezirk 2 liefert, so daß alle vorhan-
denen Gießereien (mit einer unwesentlichen Ausnahme, für
deren vorübergehende Beibehaltung besondere Gründe vor-



Abb. 6. Zu Wohnungen umgebaute Fabrikgebäude.



Abb. 7. Gemeindeschule in der Westsiedlung.

Die Ergebnisse der Versuche bzw. die gesammelten Erfahrungen
werden halbjährlich in einem Versuchsbericht niedergelegt,
welcher der Hauptverwaltung, dem Eisenbahnzentralamt und
ämtlichen Direktionen vorgelegt wird.

Um diese Versuche auch zugleich nutzbringend zu machen,
lieferte die Gießerei die erforderlichen Gußteile zunächst für den

liegen) stillgelegt sind. Dadurch ist schon jetzt eine wesentliche
Personalersparnis erreicht, die noch größer werden wird, sobald
nach Normung der zu gießenden Teile und maschinenmäßigen
Herstellung der Formen die Möglichkeit gegeben ist, durch
Massenherstellung und Fließ-
arbeit die vorhandenen Einrich-
tungen voll auszunutzen.

Mit der Gelbgießerei ist eine
Modelltischlerei verbun-
den, deren Hauptaufgabe es ist,
die verschiedenen Modellarten zu
vereinheitlichen.

Geplant ist, im Anschluß an
die Gelbgießerei eine Armatur-
werkstatt zu errichten, in der
die gegossenen Teile soweit als
möglich bearbeitet werden. Eine
solche Anlage wird auch
zweifelloso dann wirtschaftlich
sein, sobald nach Durchführung
der Normung die gleichzeitige
Herstellung von Rotgußteilen
in großen Mengen möglich ist.
Es würden dann die bestellten
Teile gebrauchsfertig bearbeitet
versandt werden und so der
Rücktransport der Späne und
des Fehlgusses vermieden wer-
den. Auch hier würde wie-
der eine Zentralisierung ge-
schaffen, die zweifellos große
wirtschaftliche Vorteile bietet.

In allen belieferten Werk-
stätten würden die mit der Bearbeitung dieser Teile jetzt be-
schäftigten Personen und Maschinen erspart werden, und es
wird sehr bald ein Teil derselben zur Bewältigung der auf-
kommenden Arbeiten an der zentralen Stelle erforderlich sein.

Noch zu erwähnen ist ferner die Anlage zur Her-
stellung von Sauerstoff, die in einem sehr geeigneten Ge-

bäude mit Gasometern und Leitungsanlagen untergebracht werden konnte. Sie versorgt das Werk mittelst einer Rohrleitung mit Sauerstoff, außerdem liefert sie auch noch den Sauerstoff in Flaschen an mehrere Direktionsbezirke.

Im östlichen Teil des mittleren Geländes befindet sich eine Gruppe großer Gebäude mit anschließendem großen freien Gelände, die für eine umfangreiche Anlage zur Lagerung und Bearbeitung von Oberbaustoffen vorgesehen ist. Hier ist bisher eine große Werkstatt für Weichenbau errichtet und im Bau befindet sich eine Anlage zur Aufarbeitung von Laschen und Klemmplatten sowie Auffrischung sonstigen Kleiseiszeuges. Eine große Zahl weiterer Gebäude und das umliegende Gelände sollen nach Aufschließung durch umfangreiche Gleisanlagen zur Lagerung von Oberbaustoffen verwendet werden.

Nach Vollendung der geplanten Arbeiten wird hier ein Ober-

kurrieren kann. Sie hat eine Leistung von zunächst 260 We pro Monat, einschließlich einer größeren Anzahl neuer We. Ihre Leistung kann aber noch wesentlich gesteigert werden.

Außer der bei der Beschreibung der Gelbgießerei schon erwähnten Gießerei-Versuchsabteilung haben in Brandenburg noch zwei weitere Versuchsabteilungen ihr Dasein gefunden.

Das eine ist die chemische Versuchsabteilung, die früher dem Eisenbahnzentralamt angegliedert war. Für die sich in der neuerworbenen Pulverfabrik in Gestalt des dort vorhandenen chemischen Laboratoriums mit allen Einrichtungen, Geräten und Chemikalien eine Unterkunftsmöglichkeit, wie sie bisher und bequemer nicht gedacht werden konnte. Infolgedessen sind auch diese Anstalt sehr bald als Abteilung in das Eisenbahnwerk Brandenburg-West über und konnte sich nun so ausdehnen.

organisieren, wie es im Interesse der Sache wünschenswert war. Die Tätigkeit der chemischen Versuchsabteilung umfaßt Untersuchung und Begutachtung der verschiedensten Stoffe und Bearbeitung aller hiermit entspringenden Fragen. Die Arbeiten dienen als Unterlage einerseits für die Entscheidung von Tarifrägen, andererseits für die Beschaffung der Stoffe und deren Abnahme.

Die dritte Versuchsabteilung ist die Werkstättenversuchsabteilung. Sie wurde durch Erlaß des Reichsverkehrsministers im März 1923 in Leinhausen nach dem Eisenbahnwerk Brandenburg-West verlegt. Sie erhält ihre Aufträge vom Eisenbahnzentralamt und ist, ebenso wie die übrigen Versuchsabteilungen, eine zentrale Stelle für den gesamten Reichsbahnbetrieb. Mehrere geeignete Fabrikgebäude, versehen mit den verschiedensten Versuchseinrichtungen, und die erforderlichen

Büroräume, stehen ihr zur Verfügung. Ihre Tätigkeit besteht im wesentlichen darin, die vorhandenen technischen Werkeinrichtungen, die Verbesserungen und Änderungen auf dem Gebiete des Werkstättenwesens mit Ausnahme der Gießerei und Schweißerei, die von besonderen Versuchsstellen bearbeitet werden, auf ihre Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit hin zu prüfen, die den einzelnen Werken gemachten Erfahrungen zu sammeln und ihre Ergebnisse für alle Werke nutzbar zu machen.

Zu erwähnen wäre nun noch die Verwendung des Verwaltungsgebäudes des ehemaligen Feuerwerkslaboratoriums zu einer Zentralschule. Das Feuerwerkslaboratorium selbst ist zu einem Lokomotivausbesserungswerk geworden. Die hierfür nötigen Büros und Verwaltungsräume sind in dem eigentlich Werk mit untergebracht, so daß ein großes Verwaltungsgebäude mit großen Nebenanlagen, Sälen, Gesellschafts- und Wirtschaftsräumen sowie Wohnungen verfügbar blieb. Die Anlagen sollen nun zu Unterrichtszwecken benutzt werden. Gedacht ist, daß hier Beamte und Dienstanfänger aller Fachrichtungen Unterrichtskurse nehmen sollen, um an Hand wertvollen Unterrichtsmaterials in landschaftlich schöner Umgebung nicht abgelenkt durch die Zerstreuungen der Großstadt, immer wieder mit den Neuerungen und Fortschritten der Technik vertraut gemacht zu werden, und so zum Nutzen der Verwaltung zur vollsten Leistungsfähigkeit in ihrem Berufe erzogen zu werden.

Einige Anlagen eigneten sich ihrer Art und Lage nach nicht



Abb. 8. Hauptverwaltungsgebäude.

baustofflager- und eine Aufarbeitungsanlage größten Stiles geschaffen. Sie bietet die Möglichkeit, in günstiger Lage zu den Verbrauchsstellen, alle für den Bau und die Unterhaltung des Eisenbahnoberbaues erforderlichen Stoffe in der notwendigen Menge anzuliefern, zu lagern, zu sortieren und in Gebrauchsmengen zu versenden.

Ebenso alle aufkommenden Altstoffe zu sammeln und, soweit sie nicht wieder verwendet werden, bis zum günstigen Verkauf als Schrot zu lagern.

Die vorhandenen Weichenwerkstätten, die den Hauptwerkstätten angegliedert waren, aber ihrer ganzen Art wegen — vor allem wegen des großen Raumbedarfs — nicht in den Rahmen einer Werkstatt zur Wiederherstellung von Betriebsmitteln hineinpaßten, sind aus verschiedensten Gründen den Hauptwerkstätten sehr unbehaglich geworden. Außerdem waren sie nicht leistungsfähig und arbeiteten wegen ihres geringen Umfangs unwirtschaftlich. Andererseits ist es aber auch unerwünscht, die umfangreichen Ausbesserungsarbeiten an Weichen nur durch die Privatindustrie ausführen zu lassen, da man alsdann nicht mehr in der Lage ist, die geforderten Preise nachzuprüfen.

In Brandenburg-West ist nun eine Weichenbauwerkstatt geschaffen, die allen berechtigten Anforderungen genügen wird. Alle Erfahrungen auf dem Gebiete neuer Arbeitsverfahren, die Sonderung der Fertigungsgänge, der Vorbereitungs- und Zusammenbauarbeiten, sind in weitestem Umfange berücksichtigt, so daß sie in jeder Weise mit der Privatindustrie konkurren-

direkten Verwendung für die Verwaltung. Hier wurde dann Verpachtung geschritten. So ist eine Schwefelsäurefabrik eine chemische Gesellschaft verpachtet.

ckerland und Wiesen werden z. T. noch selbst bewirtschaftet, n aber jetzt auch in Pacht gegeben werden.

ne ehemalige Kantine mit großem Saal nebst Bühne, Re-
rations- und Wirtschaftsräumen, Sportplatz und Dampfer-
gestelle ist verpachtet und zu einem offenen Resaurations-
ie geworden, der infolge seiner schönen Lage eine beliebter
flugsort werden und bald eine hohe Pachtsumme bringen
l. Ferner ist die Gewinnung einer sehr guten, im Gelände
Werkes vorkommenden Tonerde an eine Ziegelei verpachtet,
sie zur Herstellung bester Klinkersteine verwendet.

enso sind die Fischnutzung eines im Gelände des Werkes
n Sees und eine Anzahl in der Siedlung errichteter Kauf-
n verpachtet.

ie vorhandenen Anlagen genügen aber, ohne daß noch
enswerte Summen angelegt werden müßten, um die doppelte
ahl von Arbeitern zu beschäftigen. Vor allem könnte durch
mehrung der Belegschaft
e Lokomotivwerkes die Lei-
gungsfähigkeit desselben und
rit die Rentabilität der ge-
ten Anlage wesentlich er-
t werden.

er Ausbauplan sieht
i verschiedene Anlagen vor.
ächst eine große Anlage
Zerschrotung der aus-
sterten Lokomotiven und
ren. Gelände und geeignete
äude dazu sind reichlich vor-
den. Die Zerschrotung im
nen Betriebe könnte sehr
tschaftlich gestaltet werden,
man könnte, da die Lagermö-
gkeit der gewonnenen Stoffe
begrenzt ist, die Konjunktur
zeit ausnutzen. Ebenso
ach ist die Durchsortie-
g der gewonnenen Stoffe,
daß hochwertige Stoffe
er verwertet werden können.

Zusammenhang hiermit käme der Ausbau der Altstoffver-
wertung, und zur Ausnutzung der sehr billigen elektrischen
nergie während der Nachtzeit, die Errichtung eines Elektro-
werkes in Frage.

daselbe Gebiet gehört die Durchführung der bereits ge-
ten Errichtung einer Eisengießerei, für die sehr geeignete
äude vorhanden sind. Nach Schließung der Tempelhofer
erei ist im Bezirk der Werkstättenabteilung nur noch die
erei in Potsdam in Betrieb. Auch diese könnte dann ge-
ossen werden und die moderne neuingerichtete Gießerei
 Brandenburg-West könnte unter allen Umständen konkurrenz-
g mit der Privatindustrie als Preisprüfungsstelle und zur
kung dringenden Bedarfs bei Hochkonjunktur benutzt
den.

Allgemeines.

Unfälle und selbsttätiges Anhalten der Eisenbahnzüge. Das
ische Verkehrsministerium veröffentlicht alljährlich die Be-
te seiner eigens zu dem Zwecke eingesetzten Beamten, Eisen-
unfälle zu untersuchen. In dem kürzlich veröffentlichten
icht über diejenigen Unfälle des Jahres 1925, in denen eine
ersuchung durch das Ministerium stattgefunden hat, findet
eine interessante Bemerkung über die Notwendigkeit von
richtungen zum selbsttätigen Anhalten der Züge bei auf Halt
ndem Signal. Der englische Bericht folgert aus den Vor-
zen des Jahres 1925, daß selbsttätige Sicherungsanlagen, die
Zug bei besetzter Strecke ohne Mitwirkung des Lokomotiv-

Im Februar 1920 wurde das Werk mit etwa 500 Arbeitern
und wenigen Beamten übernommen. Mit dem Jahre 1922 begann
die eigentliche Umbauarbeit und der Aufbau des Eisenbahn-
werkes. Vier Jahre sind inzwischen vergangen. Die Siedlungs-
bauten sind soweit gefördert, daß 850 Familien Wohnung er-
halten haben. Das Lokomotivwerk ist fast völlig ausgebaut
worden. Die Sonderwerkstätten sind in Betrieb genommen und
zum Teil erweitert worden, so daß zur Zeit etwa 2700 Arbeiter
und 180 Beamte beschäftigt werden.

Moderne und zweckmäßige Anlagen sind geschaffen, vieles
bleibt noch zu schaffen. Es wäre zu hoffen, daß sich die Ver-
hältnisse im Wirtschaftsleben und damit die der Reichsbahn
soweit bessern, daß für das noch zu Schaffende die erforderlichen
Mittel verfügbar gemacht werden könnten.

Noch befindet sich das Werk wie seit 5 Jahren im Zeichen des
Aufbaus, ein Zustand, der die Wirtschaftlichkeit naturgemäß
sehr beeinträchtigt.

Das Eisenbahnwerk Brandenburg-West hat
in weitesten Kreisen Beachtung gefunden. Es
ist nicht nur von anderen Reichsbahndirektionen und Vertretern



Abb. 9. Kraftwerk mit Hafenanlage.

der Privatindustrie besichtigt worden, sondern auch von An-
gehörigen fremder Nationen, so z. B. der Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika, Japan, Rußland, Finnland, Bulgarien, Frei-
staat Danzig und von den Niederlanden.

Alle Besucher haben wohl den Eindruck gewonnen, daß hier
die Reichsbahn eine Anlage besitzt, die an sich einzigartig, schon
in dem jetzigen Umfange ihr in vieler Beziehung von großem
Nutzen ist, die aber ihrer ganzen Art und Beschaffenheit nach
geeignet ist, den steigenden Bedürfnissen bei Vermehrung des
Arbeitsanfalles für die Unterhaltung der Betriebsmittel und Er-
gänzung ihrer Ersatzteile mit Leichtigkeit wirtschaftlich gerecht
zu werden.

Möchte sich die Durchführung des Gesamtaufbauplanes bald
verwirklichen lassen!

führers zum Halten bringen, heute nicht mehr ein so dringendes
Bedürfnis sind wie früher; der technische Ausschuß, den die
Eisenbahnen im Jahre 1923 eingesetzt haben, soll aber seine
Arbeiten fortsetzen, damit er für den Fall, daß das Bedürfnis
auftritt, eine geeignete Vorrichtung zu dem genannten Zweck
vorschlagen kann.

In den Vereinigten Staaten hat bekanntlich das Bundesver-
kehrsamt den Eisenbahnen aufgegeben, ihre Strecken nach und
nach in einem vorgeschriebenen Umfang mit Vorrichtungen zum
zwangsweisen Anhalten der Züge auszustatten. Auch in Deutsch-
land unterliegt bekanntlich diese Frage eingehender Prüfung
und ist bereits in das Stadium der Versuche eingetreten.

Der Wert der Arbeitsforschung.

Von Eisenbahninspektor Neuhahn, Görlitz.

Das im Verwaltungsbetriebe der Reichsbahn, auch nach ihrer Überführung in die Gesellschaftsform unverändert, nur verschärft fortgesetzte Sparsystem besteht darin,

daß die Betriebseinnahmen und Ausgaben von den Entstehungsstellen über den Instanzenzug gesammelt zur Zentralstelle gleiten,

daß bei der Zentralstelle die Gesamtausgaben entsprechend den zu erwartenden Gesamteinnahmen gekürzt werden,

daß die gekürzten Ausgaben als Bewilligung über den Instanzenzug verteilt zu den Entstehungsstellen zurückgleiten.

Die Kürzung stellt die Ersparnis dar, die von den Betriebsstellen notwendig aufgebracht werden muß. Das System ist rein finanztechnischer Natur und läßt zunächst das Sachbedürfnis unberücksichtigt. Ersparnisse aber können sachlich nur dort erzielt werden, wo bisher Ausgaben unnütz geleistet wurden, also auf dem Personalgebiete dort, wo Leerarbeit oder geringwertige Nutzarbeit entgolten wurde, auf dem Sachgebiete dort, wo Unterhaltung, Ergänzung oder Erneuerung der Sache den zu erwartenden Nutzen nicht rechtfertigt. Hieraus folgt, daß der einzusparende Betrag ausschließlich die erwähnten Sparmöglichkeiten treffen darf — Ersparnis an rechter Stelle —. Tut er das nicht, sondern trifft er, z. B. auf dem Personalgebiete, notwendige Nutzarbeit, so verwandelt er sich zwangsläufig später wieder in eine meist höhere Ausgabe — Ersparnis an falscher Stelle.

Die Eigenart des Verwaltungsbetriebes aber besteht hier darin, daß den zentralen Mittelverteilungsstellen die rasche Übersicht über die Ersparnismöglichkeiten bei den ausführenden Stellen häufig fehlt und meist nur unzureichend auf schwerfälligem Schriftwege beschafft werden kann, und daß den ausführenden Stellen oft der Sinn für Wirtschaftlichkeit, d. h. für die Abwägung jeder Ausgabe nach Aufwand und Nutzen, fehlt. Diese Tatsachen können, weil sie im System begründet sind, den Beamten nicht ohne weiteres zum Vorwurf gemacht werden. Sie führen jedoch folgerichtig dazu, daß die zu erzielenden Ersparnisse meist nicht die Sparmöglichkeiten — Leerarbeit und unnützen Sachbedarf —, sondern oft genug die Arbeitssubstanz erfassen und sich deshalb in späteren vermehrten Ausgaben auswirken.

Die Folge solcher Unwirtschaftlichkeit im äußeren Betriebe ist rückwirkend eine Zersplitterung der zentralen Organisation in Büros, Abteilungen, Dienstposten usw., die durch Vermehrung der Verfügungstätigkeit und der Büroarbeit, im Grunde also durch eigene Unwirtschaftlichkeit, den Schaden zu heilen bestrebt sind.

Die Arbeitsforschung setzt nun ihre Hebel bei der Masse der mechanischen Arbeit des äußeren Geschäftsbetriebes in der Zuversicht an, damit zugleich automatisch rückwirkend den inneren Geschäftsbetrieb zu vereinfachen und einheitlich zu gestalten — Büroreform.

Sie ist ein sinnreich durchdachtes und planvoll aufgebautes System

zur „Erkenntnis“ des bestehenden Zustandes mit dem Ziele nach Beseitigung vorhandener Leerarbeit, nutzloser Arbeit und nutzlosen Sachbedarfs,

zur „Verbesserung“ des bestehenden Zustandes durch zweckmäßige Umgestaltung — Konzentration — der Nutzarbeit, die zu ihrer Abkürzung und Verringerung führt und damit neue Sparmöglichkeiten schafft.

Die Arbeitsforschung untersucht die Masse der ausführenden, mechanischen Arbeit in ihren geringsten Einzelheiten auf Zweckmäßigkeit und Normalzeitumfang, vermehrt und verbessert dabei auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse die Leistung der Einzelkraft, und bildet an Stelle des schwerfälligen Schriftwechsels im Instanzenzug, Zeitwertzahlen oder Normen,

mit deren Hilfe sich rasch, mühelos und sicher der Bedarf an Arbeitszeit und Stoff für jeden Einzelbetrieb, wie für die Gesamtheit der Betriebe bestimmen, überwachen und den je veränderten Verhältnissen rasch und eng anpassen läßt. In der Rationierung der Einzelbetriebe und fortschreitende, zelmäßige Umstellung der Arbeit — Arbeitskonzentration — müssen in natürlicher Weise Ersparnisse entstehen.

Geldsparsystem und Arbeitssparsystem gehen also einen gegengesetzten Weg. Das Geldsparsystem sucht, unter Zustimmung des Sachbedarfs, mit diktatorischer Kraft von der Spitze der Verwaltungspyramide aus nach ihrer Grundfläche vorzudringen, das Arbeitssparsystem baut sich auf der Arbeitssubstanz also auf der Grundfläche der Pyramide, auf und wirkt in natürlicher Kraft nach ihrer Spitze zu.

Durch bloße Einschränkung der Mittel wird nicht notwendig eine Einschränkung des Arbeitsumfanges und damit des Geldbedarfs erzielt. Es wird jedoch stets durch Einschränkung des Arbeitsumfanges der Geldbedarf gekürzt. Darum ist das Lösungswort der Arbeitsforschung nicht Geldersparnis, sondern Arbeitsverminderung.

Das Geldsparsystem und das Arbeitssparsystem werden, wenn man Erkenntnis ihres Wesens, einander gegensätzlich wie Licht und Schatten gegenübergestellt:

Das Geldsparsystem sucht den Geldbedarf, nicht den Arbeitsumfang und Leerarbeit zu vermindern.

Das Arbeitssparsystem tilgt die Leerarbeit und vermindert den Arbeitsumfang und damit rückwirkend den Geldbedarf.

Die aus dem Geldsparsystem erwartete Ersparnis trifft nicht auf notwendige Nutzarbeit, nicht allein die Leerarbeit, verwaist sich daher in spätere, erhöhte Ausgaben und bedeutet vielmehr nur eine Hinausschiebung und Vermehrung der Ausgaben — Sparen an falscher Stelle.

Das Arbeitssparsystem beseitigt die Leerarbeit, verringert den Umfang der Nutzarbeit und verhindert dadurch spätere, erhöhte Ausgaben — Sparen an rechter Stelle.

Das Geldsparsystem nutzt, infolge des umfangreichen und zeitraubenden Verwaltungsapparates, die Konjunktur, d. h. die für Einnahmegewinnung und Ausgabenverminderung geeignete Zeitpunkt nicht rasch und intensiv genug.

Das Arbeitssparsystem läßt durch rasch und mühelos verwertbare Wertzahlen einen tiefen Einblick in die örtlichen Betriebsbedürfnisse und damit eine rasche Erfassung der Konjunktur zu.

Das Geldsparsystem ermöglicht nur eine, auf Stichproben beruhende, daher unzureichende Überwachung der Wirtschaftlichkeit in den Betrieben, trotz hohen Bedarfs an Kontrollpersonal.

Das Arbeitssparsystem gestattet eine fortlaufende Überwachung der Wirtschaftlichkeit in den Betrieben durch automatisch wirkende Wertzahlen, die einen erheblichen Teil des Kontrollpersonals verdrängen.

Wie der in Geldersparnis umzuwandelnde Nutzen der Arbeitsforschung praktisch erzielt wird, lehrt nur die Beschäftigung mit dieser Wissenschaft selbst. Allgemeine Erörterungen genügen nicht, weil ihnen die Beweiskraft fehlt. Es soll es nur an einem allerdings bedeutenden Beispiele das Interesse für die Forschung und die Erkenntnis ihres Wertes geweckt werden.

Die wissenschaftliche Betriebsführung ist ein grundlegender Teil der Arbeitsforschung im Eisenbahnbetriebe. Die Betriebsarbeit wurde nach ihrem Wesen in Bedienungsarbeit — und in Unterhaltungsarbeit — Bahn- und Bahnunterhaltung — getrennt. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit auf dem Sachgebiete der Betriebsbedienung, als dem wesentlicheren Teil des Betriebes, steht das Betriebsbild. Es wird durch augenscheinliche Beobachtung des Betriebes eines Bahnhofs mit Hilfe von

in und einfacher Zeichen für die Bewegungsvorgänge in einem Schema eingezeichnet, das aus senkrechten Fahrstraßen- und Linien und wagerechten Zeitlinien für Stunden und Minuten besteht. In diesem aus Ort und Zeit gebildeten Schema werden alle Betriebsvorgänge ununterbrochen fortlaufend dargestellt — Lokomotivbewegung, Mitbewegung der Fahrzeuge mit der Lokomotive, Eigenbewegung der Fahrzeuge: Auf- und Abstoß, Holung, Zuführung, Zahl, Richtung und Bewegung geholter und zugeführter Fahrzeuge, zu kurze, zu lange Abstände, Abstände und Zugfahrten, Druckfahrten, Anprall usw. — Die Fahrzeuge werden, mit Hilfe eines Schlüssels, nach ihrer Art und Bestimmung durch Farben und Buchstaben unterteilt.

Der Verfasser hat die Beobachtungsmethode im Laufe der Untersuchungen soweit verfeinert, daß sie jetzt eine vollkommene Wiedergabe des Zug- und Rangierbetriebes eines Bahnhofes in die geringsten Einzelheiten gestattet. Jede Bewegung eines Zuges, Zugteile, Einzelfahrzeuge und Lokomotiven kann auf dem Betriebsbild zusammenhängend verfolgt werden, die Zugbildung für jeden Zug besonders in augenfälliger Weise aus dem Gesamtbild herausgehoben, damit sie auf Richtigkeit und Zweckmäßigkeit leicht geprüft werden kann. In einem übertragenden Bild ähnelt das Betriebsbild in bezug auf die Genauigkeit des Bewegungsvorgangs der Photographie, hinsichtlich des Wechsels der Bewegungsvorgänge dem Film, unterscheidet sich jedoch zu ihrem Vorteil von beiden dadurch, daß sie den Wechsel der Vorgänge scharf festhält und daher einen raschen Überblick über den gesamten Zusammenhang örtlich und zeitlich getrennter Bewegungen und die Nachprüfung ihrer Zweckmäßigkeit und Richtigkeit ermöglicht.

Der Betrieb gleicht einer rasch wechselnden und flüchtigen Erscheinung, die sich schon verschließt, das Betriebsbild fesselt. Fliehende an Ort und Zeit und so erst kann sie geprüft und ihrem Wesen erkannt werden.

Das Betriebsbild ist, als die unveränderliche Darstellung eines veränderlichen Zustandes, der Bewegung, von hervorragender Bedeutung und unschätzbarem Werte für die Reichsbahnverwaltung, weil es einen tiefen Einblick in alle Vorgänge des Betriebes gewährt. Der Verfasser hat den hohen Wert des Betriebsbildes für die Lösung bedeutender betrieblicher und technischer Probleme bereits in einer Reihe von Abhandlungen gezeigt. So wurde bewiesen, daß aus dem Betriebsbild ein konkreter Zeitwert für eine Nutzbewegung — die Betriebszeitnorm — abgeleitet werden kann, die zu dem Betriebsmaßstabe führt, d. h. zu einer Einheit, mit deren Hilfe Arbeitskraft — Personalbedarf — und Arbeitsstoff allen Betrieben gleichmäßig und wirtschaftlich zugeteilt werden kann. An anderer Stelle wurde berichtet, wie das Betriebsbild zur Schaffung zweckmäßiger, dem Betriebsumfang eng angepaßter Betriebsanlagen zu verwerten ist. Es wurden hierbei die Hemmpunkte der Betriebsanlage nach Zahl und Bedeutung erkennbar gemacht und es wurde gezeigt, mit wieviel Prozent des gesamten Betriebsumfanges jeder betrieblich zusammengehörende Teil der Betriebsanlage und jedes Betriebsgleis belastet wird.

Endlich wurden durch umfangreiche, mühsame Untersuchungen die im Rangierbetriebe regelmäßig wiederkehrenden, erheblichen Zeitverlusten führenden Fehler ermittelt, ihre Stellen wurden aufgedeckt und systematisch nach leitenden Gesichtspunkten geordnet. Aus der so entstandenen Übersicht wurden dann Arbeitsgrundsätze für zweckmäßige Rangierarbeit gewonnen, deren Beachtung nachweisbar im Untersuchungsbetriebe 30 % an Arbeitszeit, also auch das entsprechende Maß an Arbeitskraft und Stoff erspart hätte. Die weitere Auswertung des Betriebsbildes ist öffentlich noch nicht erörtert worden.

Die vorliegende Betrachtung beschränkt sich auf die Verwertung des Bildes zur Erzielung einer zweckmäßigen Arbeitsführung, also auf Leistungsverbesserung durch Lehre und Leistungsprüfung, durch die ein hochwertiges Personal herangebildet werden soll.

Der Leiter eines größeren Betriebes, der den Außendienst nicht selbst wahrnimmt, war bisher auf eine längere Beobachtungspraxis, auf häufige, mitunter peinliche Rückfragen bei dem ihm nachgeordneten Personal angewiesen, ehe er in dem ihm neu übertragenen Betriebe eine allgemeine Übersicht über die im Zusammenhang mit dem Fahrplane regelmäßig vorkommenden Betriebserscheinungen gewann. Die sinnliche Beobachtung rollender Fahrzeuge gibt an sich zunächst keinen Aufschluß über den Zweck der Bewegung und wirkt verwirrend, das Bewegungsbild drängt sich dem Gedächtnis auf und zwingt zu Kombinationen und Schlüssen. Mit seiner Hilfe kann sich der Dienstvorsteher mühelos in kürzester Zeit in seinem Betriebe einrichten, besonders dann, wenn er es in seine organischen Teile zerlegt und jeden dieser Teile besonders untersucht. Er findet so im Zusammenhange die bei normalem Betriebe regelmäßig in gleicher Form und Folge wiederkehrenden Teile der Betriebsarbeit — die Arbeitsregel.

Auch den höheren Betriebsleitern wird mit dem Bewegungsbild ein untrügliches Mittel an die Hand gegeben, den äußeren Betrieb mühelos und zeitsparend nach leitenden Gesichtspunkten zu überwachen. Sie sind nicht mehr auf die unsicheren, mitunter von Eigennutz oder Unkenntnis diktierten Berichte der Dienststellen, noch auf zeitraubende Dienstreisen angewiesen, die nur flüchtige Prüfungen ermöglichen, sie können sich vielmehr den äußeren Rangierbetrieb in Bildern, die nach festen Weisungen gefertigt werden, zur sorgfältigen Untersuchung auf den Schreibtisch legen lassen.

Als Beispiele für solche leitenden Gesichtspunkte seien genannt:

Die wichtige Frage nach dem Ausnutzungsgrade der Rangiermaschinen kann durch einige Vergleichsbilder spielend gelöst werden. Es können ohne Beanspruchung der Dienststelle durch Vergleich des Zeitumfangs der Rangierbetriebskreise mit dem der Zugbetriebskreise Maßnahmen gefunden werden, die eine möglichst hohe Ausnutzung der Rangiermaschinen herbeiführen.

Die im Zusammenhang mit dem Wagenumlauf hochbedeutende richtige Bemessung der Zugaufenthalte nach der für den Zug aufzuwendenden Rangierarbeitszeit kann an leitender Stelle nachgeprüft, ja sogar ohne unzuverlässige Umlaufsberichte sicher und zuverlässig selbständig geregelt werden. Die Betriebsuntersuchung kann dabei sowohl auf ganze Arbeitstage, wie auf Einzelschichten oder auch nur auf einzelne Zugbetriebskreise angewendet werden.

Durch die systematische Anwendung des Betriebsbildes bei allen Betrieben und für alle Züge müßte der denkbar wirtschaftlichste Gesamtfahrplan und der günstigste Wagenumlauf erzielt werden.

Zur dauernden Überwachung des örtlichen Betriebes läßt der Dienstvorsteher in kürzeren Zeitabständen durch das Bild Arbeitsproben aus dem Betriebe schöpfen, untersucht diese sorgfältig nach bestimmten Gesichtspunkten und legt die Fehler in der Form eines Prüfungsblattes unter Hinzufügung der Namen des beteiligten Personals fest. Er ist dabei in der Lage, erhebliche Fehler — mangelhafte Krafteinteilung und Ausnutzung, Unterlassung der Voraus- oder Parallelarbeit usw. — so zu berichten, wie der Lehrer ein Schulheft, in dem er die richtige Lösung einzeichnet. Durch Aufrechnung der durch die Fehler verursachten Zeitverluste und Vergleich mit der Gesamtarbeitszeit wird der prozentuale Grad der Unzweckmäßigkeit in der Arbeitsführung genau errechnet und als zuverlässige Zensur für die Befähigung des Personals vermerkt.

Die Arbeit wird alsdann mit dem Personal eingehend und sachlich besprochen, Vorwürfe werden dabei zunächst nicht erhoben. Bei solcher Gelegenheit wird es, wie der Verfasser selbst bemerkte, interessant sein, die Verblüffung des Personals darüber zu beobachten, daß ihm seine Fehler bis ins einzelne nachgewiesen und von ihm nicht bestritten werden können. Auch über Ungerechtigkeit in der Bewertung seiner Arbeit kann es sich nicht beklagen, weil diese dem Willen des Dienstvorstehers

selbst entzogen ist und sich aus der prozentualen Berechnung des Zweckmäßigkeitsgrades von selbst ergibt. Solche Besprechungen müssen zwangsläufig erzieherisch auf das Personal wirken, weil es sich nicht, wie bisher, durch Einwendungen, Entstellungen und Lügen gegen den wahren Sachverhalt schützen kann.

Die Untersuchung wird weiter auch auf die übrigen Betriebszweige ausgedehnt werden können, so auf die Arbeit des Fahrdienstleiters, des Lokomotivführers, des Stellwerkswärters und des Telegraphisten im Zugmeldedienst. So zeigt das Bild die regelmäßig wiederkehrenden Arbeitspausen des Weichenwärters im Stellwerke und regt zu ihrer kraftsparenden Ausnutzung durch andere Arbeiten — Bezirksweichendienst, Reinigungsarbeit u. dgl. — an. Vergleicht man die Ankunfts- und Abfahrzeiten der Züge in den Betriebsbildern mit denen in den Zugmeldebüchern, so kann man, was bisher nicht möglich war, erkennen, ob der Zugmeldebeamte die Fahrzeiten richtig und vorschriftsmäßig nach der Uhr oder vorschriftswidrig und oft falsch aus dem Gedächtnis in die Bücher einträgt. Durch solche Untersuchungen wird eine wesentliche Fehlerquelle verstopft, weil der Streckenfahrtdienst zum großen Teile auf der Richtigkeit der Eintragungen in die Zugmeldebücher beruht.

Untersuchungen und Besprechung werden dem Dienstvorsteher Stoff geben, allgemein gültige Anordnungen für die künftige Vermeidung zeitraubender Fehler zu geben.

Die Wiederholungsprüfungen müssen sich besonders auf das qualitativ geringer wertige Personal erstrecken und werden zeigen, in welchem Maße es seine Fehler abgelegt hat. Unfähige Kräfte können dann mit Recht aus dem Betriebe entfernt werden.

Die höheren Betriebsstellen können Fleiß und Eifer der Dienstvorstände erzwingen, wenn sie in größeren Zeitabständen umfangreiche Betriebsprüfungen mit Hilfe des Betriebsbildes, ähnlich den regelmäßigen Kassenprüfungen, vornehmen. Durch Vergleich der Betriebsbilder von Bahnhöfen gleicher oder ähnlicher Betriebsverhältnisse werden sie genau den Wert der geleisteten Arbeit und damit den Grad der Befähigung und des Eifers der Dienstvorstände feststellen und dafür sorgen können, daß nur hochwertige Kräfte an verantwortungsvollen und wichtigen Stellen verwendet werden. Auch flüchtige Betriebsproben kann der höhere Betriebsleiter jederzeit aus jedem Betriebe entnehmen.

Bei den Studien in den Untersuchungsbetrieben wurde die Erfahrung gemacht, daß die mit der Anfertigung der Bilder nach bestimmten, festen Weisungen beauftragten Bediensteten sich rasch und sicher im äußeren Betriebe einrichteten, den sie bis dahin gar nicht oder nur mangelhaft kannten. Da sie mit dem Zweck der Arbeiten vertraut gemacht worden waren, prägten sich ihnen nicht nur die Erscheinungen selbst fest ein, sie gewannen zugleich auch einen klaren Blick für Betriebsfehler und Mängel. Das Betriebsbild dient also als anregender und wertvoller Ausbildungsstoff für Anwärter auf Stellen der Fahrdienst- und Rangierleitung und ist von ihnen selbst zu

fertigen. Dadurch wird zugleich der Vorteil gewonnen, daß Ausbildner sich mit dem praktischen Betriebe eingehend vertraut machen, noch ehe sie ihren Dienst selbst wahrnehmen müssen — Verhütung von Arbeitsfehlern — und daß sie während der Ausbildung nicht praktisch selbst in den Betrieb greifen brauchen — Verhütung von Betriebsunfällen.

Endlich wird man sich des Bildes mit Vorteil bei allen Personalprüfungen bedienen. Bisher wurden Bedienstete für Fahrdienst- und Rangierleitung zu prüfen waren, meist theoretisch über das Maß des von ihnen erworbenen Wissens abgefragt und das Prüfungsergebnis wurde hiernach bestimmt. Viele von ihnen versagten in der Praxis, nicht immer deswegen weil Fleiß und Eifer, sondern oft genug, weil ihnen die rascher Geistesgegenwart und das Talent zu disponieren fehlte. Man fügt der theoretischen Prüfung einen praktischen Teil und läßt einen für die Rangierleitung zu prüfenden Beamten ein Rangiergeschäft ausführen, das man im Bilde festhält. Man gewinnt damit eine sichere Grundlage für die Beurteilung der praktischen Befähigung des Prüflings, die als Prüfungsausschluß und Talentprobe zu seinen Akten genommen werden kann.

Der Verwaltung bliebe eine gewaltige Summe von Vorteilen und Nachteilen erspart, die durch Verwendung theoretischer Schulter, aber praktisch unbefähigter Kräfte entsteht, die Grund der ihnen zuerkannten Befähigung nicht mehr erschüttert werden können. Die Beamten selbst blieben vor verbitternden Gefühle eines verfehlten Lebenszieles bewahrt.

Vorstehende Abhandlung will, am Beispiele des Betriebsbildes, Zweck und Ziel der Arbeitsforschung zeigen, soweit sich mit der Verbesserung, Vermehrung und Prüfung der Leistung beschäftigt. Man hat geglaubt, die Arbeitsforschung ihren unleugbaren wirtschaftlichen Wert mit dem Schlagwort von der Entseelung der Arbeit abtun zu können, weil sie die Arbeitshandlungen in strenger Reihenfolge aneinander bindet, die Innehaltung eines bestimmten Arbeitstempos fordert, daher dem Menschengeniste keine Seitensprünge gestattet. Ein solches Urteil ist an der Oberfläche, nicht im Kern der Sache geschöpft. Die bisherige Arbeitsführung überließ die Arbeitsreihe und Arbeitstempo dem Arbeitenden selbst und führte ihn damit zur Verzögerung und Unterbrechung der Arbeit, wobei der Geist weit rascher erlahmt, als wenn er durch die Arbeitsregel und Arbeitstempo zu Höchstleistungen angespornt wird. Die Arbeitsforschung, als die Lehre von der Arbeit selbst, weckt die Freude an ihr und verspricht damit zugleich höchsten, wirtschaftlichen Nutzen. Sie scheidet die Tüchtigen scharf von den Untüchtigen, weil sie die Leistung jeder einzelnen Arbeitskraft zahlenmäßig genau bewertet.

Sie räumt alle Hindernisse beiseite, die eine veraltete Arbeitsführung dem Arbeitenden bergehoch entgegentürmt und schafft damit dem Wettbewerb der Kräfte Raum. Sie züchtet die Widerspenstigen, rüttelt die Trägen wach, ermuntert die Lahmenden und hilft den Willigen. Sie spornt alle Kräfte an und schwingt sich endlich zum Preisrichter in ihrem Wettkampfe um die Palme der Arbeit auf.

Bücherschau.

— Die Rheinschiffahrt nach Basel. Im Auftrage des „Vereins für die Schifffahrt auf dem Oberrhein“, in Basel verfaßt von Jean Richard Frey. Verlag Orell Füßli, Zürich, Leipzig, Berlin. Preis 2 M.

Nach dem Vorwort soll die vorliegende Schrift keine Fachschrift im engen Sinne dieses Wortes sein, sondern eine kurz gefaßte Zusammenstellung aller bedeutenden Ereignisse und Daten in der Nutzbarmachung der Oberrheinstrecke Straßburg-Basel und eine Schilderung der Bestrebungen zum Anschluß der Schweiz an das internationale Wasserstraßennetz. Diese Aufgabe hat die Schrift erfüllt, indem sie die wechselvollen Schicksale, die mit der Rheinstrecke Straßburg-Basel verknüpft sind,

in interessanter und anregender Weise eingehend darlegt. Insbesondere finden die geschichtliche Entwicklung und die realen Verhältnisse der Schifffahrt bis Basel sowie die Entstehung der Baseler Hafenanlagen eine eingehende Würdigung. Der Kanton Basel-Stadt verfügte mit Beginn des Jahres 1919 über drei Hafenanlagen. Der Gesamtrheinumschlagverkehr (Berg- und Talfracht) stieg im Jahre 1924, trotzdem der Rhein noch nicht reguliert ist, auf 286 595 t. Es ist dies die höchste Fracht, die erreicht worden ist. Sie fiel im Jahre 1925 wieder auf rd. 90 000 t. Gründe für diesen Rückgang sind nicht angegeben. Interessante Ausführungen über die volkswirtschaftliche Seite der schweizerischen Rheinschiffahrt bilden den Schluß des Buches. Dasselbe ist mit vorzüglichen Abbildungen, die sich auf Basel und seine Schifffahrt beziehen, ausgestattet. Es bietet für jeden Verkehrsmann Interesse.

Der Arbeiter in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Von Reichsbahnoberrat W. Paschasius, Berlin.

Amerika, richtiger die Vereinigten Staaten von Nordamerika, heutzutage nicht nur für Europa die große Mode. Der bekannte Umstand, daß Amerika das Geld und Europa die Schulden — vor dem Kriege war es anders — erhöht in mehr oder weniger zwangsläufiger Weise das gegenseitige Interesse. Daß übrigen Länder, also auch Deutschland, mehr und mehr Schuldner Amerikas geworden sind, ist eine Sache für sich und hier nicht erörtert werden. Uns geht hier vielmehr die Frage an, wie es kommt, daß wir nicht allein auf dem Weltmarkt, sondern jetzt auch auf unserem Inlandsmarkt mehr und mehr im Wettbewerb amerikanischer Waren zu spüren bekommen. Die Tatsache, die bei der an und für sich schon geminderten Kaufkraftfähigkeit unseres Marktes geeignet ist, die Ausdehnung und den Ausbau unserer Fabrikationsmöglichkeiten sowie die Beschäftigung unserer Arbeitskräfte nicht zu beeinträchtigen. Fordische und andere amerikanische Kraftwagen und Traktoren, Wrigleyscher Kaugummi, Filme und andere Dinge finden immer mehr Eingang bei uns und tragen zur Verschlechterung unserer Handelsbilanz bei. Unsere Ausfuhr an Fertig- und Halbfertigfabrikaten kann den wünschenswerten Ausgleich nicht schaffen. Wir sind gezwungen, einen nicht unerheblichen Teil der uns benötigten Rohstoffe aus dem Ausland, z. B. Baumwolle aus Amerika, zu decken.

Es wird so viel davon gesprochen, auch drüben, daß Europa wirtschaftlich besser als bisher arbeiten könne und müsse, daß die europäischen Länder sich zu diesem Zweck die amerikanischen Wirtschafts- und Arbeitsmethoden zu eigen machen müßten, denn nur so hätten sie Aussicht auf Hebung ihrer Wirtschaft. Und damit kommen wir zum Kernpunkt des Problems, das auch Deutschland an Amerika nehmen muß. Was haben wir schon von dort übernommen, was gut und nützlich ist, namentlich in organisatorischer Hinsicht. Es steht außer Zweifel, daß der Amerikaner sehr praktisch veranlagt ist und es versteht, diese Veranlagung in ausgezeichneter Weise in die Tat umzusetzen. Ich denke hierbei vor allem an die musterhafte Verkehrsregelung in den großen Städten, der auch wir näher kommen, an die zweckmäßige Straßenbenennung, die dem Ortsfremden im Handumdrehen ermöglicht, sich in der fremden Stadt ohne fremde Hilfe zurechtzufinden, an die vorzügliche Einteilung und Einrichtung der sogenannten Wohnhäuser und nicht zuletzt an gewisse Fabrikationsmethoden. Alles dies muß man aber gesehen und geprüft haben, ehe man an Ort und Stelle wirkt, ehe man sich die Frage vorsetzt, ob es Zweck und ist es vorteilhaft, diese amerikanischen Einrichtungen auch auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Diese Erwägungen sind so viele Voraussetzungen in Rechnung zu stellen, daß in der Regel eigentlich nur der, der drüben gewesen und sich ein eigenes Urteil bilden konnte, hierüber entscheiden kann.

Staatsmänner und Finanzleute, führende Köpfe aus Handel und Industrie, Gelehrte, Volkswirtschaftler, Fachleute der großen Lehrunternehmungen und der Städteverwaltungen, Arbeiter und viele andere haben ehrlich geprüft, was dort für uns Nützliches zu holen ist. Die Ergebnisse dieser Reisen, die sich für uns daraus ergebenden Schlußfolgerungen sind in zahlreichen Veröffentlichungen in der Fachpresse und in Zeitungen sowie in Büchern niedergelegt worden, die uns wertvolle Fingerzeige geben, ob und in welchen Grenzen wir eine Zweige unseres Wirtschaftslebens nach amerikanischem Vorbild umstellen können.

In den in letzter Zeit erschienenen Büchern dieser Art ist besonders eins aufgefallen durch seine streng sachliche und kluge Behandlung des Stoffes und der sich für die neuen Verhältnisse ergebenden Folgerungen, belegt durch reichhaltig ausgesuchte und lückenlose statistische Unterlagen, nämlich „Das wirtschaftliche Amerika“ von Dr. e. h. Carl Köttgen (Berlin 1925 VDI-Verlag, 183 S.). Der Verfasser, der als stellvertretender Vorsitzender des Reichsinstituts für Wirtschaftlichkeit zu den besten Kennern unseres Wirtschaftslebens zählt, vermittelt uns in seinem Buch einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten, wie er sie gesehen hat, vergleicht sie mit den Verhältnissen in Deutschland und zieht daraus die Nutzenanwendung für die deutsche Wirtschaft entsprechend, nehmen die Abschnitte über Lohn- und Arbeitsverhältnisse, auch in ihrem Zusammenhang zur Gesamtwirtschaft, einen breiten Raum ein. Das Buch ist ein treuer Begleiter auf meiner Reise gewesen und hat in vieler Hinsicht das bestätigt, was ich gesehen und gehört und nachfolgend näher ausführen will.

Löhne.

Eine der interessantesten Fragen, die uns die amerikanische Wirtschaft zu lösen aufgibt, ist die, wie es möglich ist, daß Amerika trotz seiner hohen Löhne, die die deutschen Löhne um das Mehrfache übersteigen, immer noch billiger liefern kann als die übrigen Weltwirtschaftsvölker mit erheblich niedrigeren Arbeitslöhnen. Man wird auf der Suche nach Gründen in der Hauptsache zu folgendem Ergebnis kommen: Einmal ist Amerika ein reiches Rohstoffland; Kohle, Erze, Erdöl, Baumwolle, Holz fördert es beispielsweise weit über den eigenen Bedarf hinaus. Weiter schaltet es im Herstellungsprozeß, soweit irgend möglich, die teure menschliche Arbeitskraft aus und ersetzt sie durch die billigere Maschinenarbeit und schließlich ist die preisermindernde Massenerzeugung, die Serienherstellung, auch besserer Qualitäten, in den meisten Betrieben in geradezu erstaunlicher Weise ausgebaut. So ist es zu verstehen, daß große Werke, wie z. B. Ford, ihren ungelerten Arbeitern 5 bis 6 Dollar täglich zahlen und trotzdem wettbewerbslos billig liefern können. Hierzu kommt noch, daß immer mehr dazu übergegangen wird, alles zur Herstellung Notwendige in eigenen Betrieben zu gewinnen und auf eigene Rechnung zu betreiben, zu befördern und bis zur Fertigware zu verarbeiten. Dadurch werden alle Zwischengewinne Dritter ausgeschaltet und auf der eigenen Habenseite gebucht und dienen so ebenfalls dazu, den Preis der Fertigware herabzusetzen.

Ford, der heute in den Vereinigten Staaten allein annähernd 150 000 Angestellte und Arbeiter beschäftigt, ist hierfür ein typisches Beispiel. Mit Ausnahme der Rohgummigewinnung — es fehlen nur noch eigene Gummiplantagen — erzeugen und verarbeiten die Fordbetriebe alles selbst, was sie zur Herstellung ihrer Kraftfahrzeuge benötigen. Die Rohstoffe wie Kohle und Erze werden in eigenen Gruben gefördert, auf eigene Bahnen und Schiffe verfrachtet und in eigenen Fabriken bis zum verkaufsfertigen Fahrzeug verarbeitet. Auch in diesen Betrieben werden natürlich nur die Arbeiten von Menschenhand ausgeführt, für die Maschinen noch nicht erfunden sind. Die Massenerzeugung ist hier unter Ausschluß der Qualitätsarbeit, auf das höchste entwickelt. Sie ermöglicht es, die Menschen gleich Maschinen auf eine sich immer gleichbleibende mechanische, möglichst einfache Teilverrichtung einzustellen. In all diesen, den Herstellungsprozeß verbilligenden Umständen liegt zum großen Teil der Ausgleich der hohen Löhne. Wer solche Betriebe mit eigenen Augen gesehen hat, weiß aber auch, daß es dieser hohen Löhne bedarf, um dem Menschen, wenigstens dem der weißen Rasse, einen Anreiz zu dieser geisttötenden, rein maschinenmäßigen Arbeit im beschleunigten, durch das laufende Band zwangsläufig bestimmten Tempo zu bieten. Auch andere große Betriebe wie z. B. die Schlächtereien in Chicago, Kleiderfabriken, Eisenbahnwagenfabriken usw. haben ihre Serienherstellung in gleicher Weise auf höchste Leistung bei billigstem Herstellungspreis eingestellt. Eine große Kleiderfabrik, die Anzüge und Mäntel herstellt und damit 2500 Arbeiter, darunter 85 % weibliche, beschäftigt, bringt 25 Serien Anzüge und 15 Serien Mäntel auf den Markt. Die Herstellung geschieht in der Weise, daß ein elektrisch geführtes Messer eine dicke Schicht übereinanderliegender Stoff- und Futterlagen nach Schablone mit einer Führung zuschneidet; die zugeschnittenen Teile werden dann zusammengepaßt und in einer Unmenge Einzelverrichtungen schließlich zum Anzug oder Mantel zusammengebaut. Die wichtigste Arbeit hierbei ist das Einpassen der Ärmel, das von besonders geschickten Arbeiterinnen besorgt wird, die auch am besten bezahlt werden und je nach ihrer Gewandtheit bis zu 46 Dollar in der Woche verdienen. Ein in dieser Fabrik hergestellter Anzug kostet etwa 3 Dollar reinen Macherlohn und wird im Laden mit 10 Dollar verkauft. Er hält zwar nicht lange, aber das schadet weiter nichts; ist er unansehnlich geworden, so wird eben ein neuer gekauft, denn er kostet ja nur zwei, höchstens drei Tagesverdienste eines ungelerten Arbeiters. Daher kommt es wohl auch, daß man in Amerika verhältnismäßig selten schlecht angezogene Männer sieht. Im übrigen will es mir jedoch scheinen, als ob der amerikanische Inlandsmarkt für gewisse Serienartikel nicht mehr so recht aufnahmefähig sei, und daß man daher versucht, diese Artikel jetzt mehr als bisher in andern Ländern abzusetzen.

Ganz anders sieht die Sache jedoch aus, wenn die Vorbedingungen für eine fabrikmäßige Herstellung ausfallen, wenn es sich also beispielsweise um die besondere Erstellung eines Einzelstücks oder die handwerksmäßige Wiederherstellung eines Gegenstandes handelt. Dann wirken sich die hohen Löhne in geradezu erschreckender Weise aus, und die Kosten wachsen ins Ungemessene. So ist z. B. die Anfertigung eines Anzugs

nach Maß durch den Schneider eine sehr kostspielige Sache, denn solch ein Anzug kostet das Vielfache des deutschen Preises. Schuhebesohlen ist auch nicht billig. Man überlegt sich daher sehr, ob es bei dem Preis von durchschnittlich nur 5 bis 6 Dollar für ein Paar neue Schuhe nicht ratsamer ist, sich lieber neue Schuhe zu kaufen, anstatt für das Besohlen der alten 4 Dollar zu bezahlen, selbst wenn einem das Schuhbesohlen, wie in den großen Städten, so bequem gemacht wird, daß man gleich darauf warten kann. Einzelne Handwerkergruppen erhalten Löhne — gelernte Maurer, auch Gärtner, in New York, z. B. täglich 15, 18 Dollar und noch mehr —, deren Höhe sich nur durch den Mangel an solchen gelernten Arbeitern erklären läßt. Dieser Mangel hat seine besonderen Gründe. Einmal ist das weit hinter der Nachfrage zurückbleibende Angebot dieser Arbeitskräfte auf die Drosselung der Einwanderung in den letzten Jahren zurückzuführen, zum anderen aber vergrößern gewisse Handwerkergruppen künstlich die Knappheit noch dadurch, daß sie nicht allein für Nachwuchs aus dem Lande selbst nicht sorgen, sondern ihn durch die Weigerung, Lehrlinge anzunehmen, geradezu unmöglich machen. Eine solche selbstsüchtige Lohnpolitik wird sich natürlich auf die Dauer nicht halten lassen, immerhin trägt sie jetzt zu einer erheblichen Verteuerung der Lebenshaltung, z. B. der Mieten, nicht unwesentlich bei.

Man darf nun nicht etwa glauben, daß alle Arbeiter in Amerika die bisher erwähnten hohen Löhne verdienen. Das ist durchaus nicht der Fall. Nach Köttgen werden nur 8 % der gesamten Lohnfestsetzungen in Tarifen vereinbart, im übrigen richtet sich die Lohnhöhe nach der jeweiligen Lage auf dem Arbeitsmarkt und beruht auf freier Vereinbarung, so daß auch Stundenlöhne von 30 Cents oder gar 20 Cents, namentlich für die aus osteuropäischen Ländern Eingewanderten und für Farbige nicht zu den Seltenheiten gehören. Auch die Lohnverhältnisse in den südlichen Baumwollstaaten, wo ein nicht unbeträchtlicher Teil der Arbeiterbevölkerung aus Farbigen, hauptsächlich Negern, besteht, sehen ganz anders aus; hier sind durchschnittliche Tagesverdienste in Höhe eines Dollars, und zwar bei einer Arbeitszeit bis zu 12 Stunden, die Regel.

Gehen wir nunmehr zu einer Betrachtung über die Kaufkraft der Löhne der organisierten Arbeiter über, so finden wir, daß, wenn wir für das Jahr 1913 eine Kaufkraft von 100 annehmen, sie bis zum Jahr 1920, teilweise recht erheblich, bis zu 24 % sinkt. Ab 1921 steigt sie wieder an und steht 1925 um 37,1 % höher als 1913, wobei zu beachten ist, daß der Lohnindex in weit stärkerem Maße steigt, als die Lebenshaltungsziffer. Monthly Labor Review vom Januar 1926 veröffentlicht dazu folgende Übersicht:

Jahr	Index der Stundenlöhne der Gewerkschaftsmitglieder	Lebenshaltungsziffer ¹⁾	Relative Kaufkraft der Löhne, gemessen an Lebenshaltungskosten	Vergleich der Kaufkraft der Löhne, verglichen mit 1913 %
1913	100,0	100,0	100,0	0,0
1914	101,9	103,0	98,9	— 1,1
1915	102,8	105,1	97,8	— 2,2
1916	107,2	118,3	90,6	— 9,4
1917	114,1	142,4	80,1	— 19,9
1918	132,7	174,4	76,1	— 23,9
1919	154,5	188,3	82,0	— 18,0
1920	199,0	208,5	95,4	— 4,6
1921	205,3	177,3	115,8	+ 15,8
1922	193,1	167,3	115,4	+ 15,4
1923	210,6	171,0	132,2	+ 23,2
1924	228,1	170,7	133,6	+ 33,6
1925 ²⁾	237,9	173,5	137,1	+ 37,1

Ich darf bei dieser Gelegenheit auch auf die ausführlichen Tabellen E1—E5 im Köttgenschen Buche verweisen.

Derjenige, keineswegs überwiegende Teil der amerikanischen Arbeiterschaft, der hohe Löhne verdient, wird sich naturgemäß mit seiner ganzen Lebenshaltung darauf einstellen, kurz gesagt, er lebt gut. Das Streben dieser Arbeiter geht in der Regel in erster Linie nach dem Besitz eines Motorwagens, dann nach einem eigenen Hause und schließlich, nicht zuletzt, nach einer Versorgung für das Alter und bei Arbeitsunfähigkeit. Bei den niedrigen Preisen ist er sehr bald Besitzer eines „Ford car“, für den Anfang genügt ja ein gebrauchter Wagen aus zweiter,

¹⁾ Nach den Ausgaben von 12 096 Arbeiterfamilien mit einem Einkommen von weniger als 2000 Dollar in 92 Orten im Jahre 1918 berechnet und auf die Basis 1913 zurückgeführt.

²⁾ Die Zahlen für 1925 umfassen 717 916 Arbeiter (nur männliche) in 78 Gewerbebezügen und 66 Hauptstädten.

dritter Hand, teuer ist schon das ersehnte Haus, selbst wenn es so schlecht gebaut wird, wie ich es vielfach gesehen habe, und für die soziale Versorgung sind in der Hauptsache die privaten Versicherungsgesellschaften da.

Der sehr naheliegende Vergleich der amerikanischen mit deutschen Löhnen ist bei den in beiden Ländern so durch verschiedenen Arbeits- und Lebensverhältnissen nur sehr schwierig möglich. Man wird schon mit Rücksicht auf die verschiedenen Arbeitszeiten, Leistungen und Akkordsysteme, die Fälle durch Urlaub usw., die andere Lebenshaltung und andere mehr, nur die auf Reallöhne zurückgeführten Einkommen für Zeiträume, am besten Jahresverdienste, einander gegenüberstellen müssen, und auch dann noch werden solche gleiche mangels gleicher Unterlagen nur annähernd Ansporn auf Wahrscheinlichkeit machen können.

Arbeitszeit.

Die Vereinigten Staaten haben das Washingtoner Übereinkommen bis jetzt nicht ratifiziert. Die Arbeitszeit ist verschieden. Sie beträgt im Durchschnitt etwa 44 bis 48 Stunden in der Woche und 8 Stunden im Tag, und richtet sich im Regel nach den Betriebsbedürfnissen. Das in Amerika durchgeführte „week end“, der arbeitsfreie Sonnabendmittag, eine meines Erachtens sehr segensreiche Einrichtung, die sich mehr und mehr auch bei uns einbürgert, bedingt die Erfüllung des nicht überall einheitlichen Wochensolls einmal den übrigen Arbeitstagen über 8 Stunden hinausgehende regelmäßige Arbeitszeit, die so bis zu 9 Stunden und auch darüber betragen kann.

Das „National Industrial Conference Board“ ist in seinen Untersuchungen über die Länge der Arbeitszeit in verschiedenen Industrien (vgl. Köttgen Anlagen F1 und F2) zu dem Ergebnis gekommen, daß im Jahre 1924 13,7 % der Arbeiter 44 Stunden und weniger, 37,8 % über 44 und 48,5 %, nahezu die Hälfte aller Arbeiter, über 48 bis über 60 Stunden in der Woche arbeiteten. In den Industriebezirken und Werken, die ich gesehen habe, und die organisierte Arbeiter nicht beschäftigen, ist mir auf meine Frage nach der Zulässigkeit der Häufigkeit und der Höchstgrenze der über die übliche Arbeitszeit hinausgehenden Überzeitarbeit, von Unternehmer- wie von Arbeiterseite übereinstimmend geantwortet worden, daß 10 Stunden ohne weiteres geleistet werden, wenn der Betrieb der Arbeitsanfall es erfordern.

Die Arbeitszeit der Angestellten und Arbeiter der Eisenbahngesellschaften ist durch die Anfang September 1916 in Kraft getretenen Bundesgesetze „Hours of service act“ und „Adamson act“ festgelegt worden. Ein zu gleicher Zeit eingesetzter Ausschuß „The Eight-Hour Commission“ in der den Auftrag bekam, die Auswirkungen dieser Gesetzgebung zu beobachten, hat das Ergebnis seiner außerordentlich sorgfältigen und erschöpfenden Ermittlungen in einem 500 große Druckschriften umfassenden Bericht Ende des Jahres 1917 dem Präsidenten, dem Senat und dem Parlament vorgelegt.

Gewerkschaften, Personalvertretungen

Der Gewerkschaftsgedanke ist bekanntlich noch nicht so entwickelt. Die große Masse der Arbeiter ist nicht organisiert. Nach Feiler³⁾ berechnet Leo Wolman für 1920 bei insgesamt 26,08 Millionen Lohnempfängern die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder auf 18,7 % (gegen nur 9,4 % im Jahre 1910) und wenn man selbst die landwirtschaftlichen Lohnarbeiter einschließt, auf 20,8 % (1910: 10,9 %). Und dabei war 1920 das Jahr des Höchststandes. Seitdem wird sich die Zahl der Arbeiter erhöht haben, die Zahl der Organisierten aber hat sich dagegen um mehr als ein Viertel vermindert.

Die größte Gewerkschaftsorganisation⁴⁾, die American Federation of Labor (A.F. of L.), die ungefähr 80 % der organisierten Arbeiter in sich vereinigt, hatte im abgelaufenen Berichtsjahr 1925 durchschnittlich 2 877 297 voll eingezahlte Mitglieder gegen 2 865 799 im Jahre 1924 und 4 078 740 im Jahre 1923. Man sieht, daß auch im Jahr 1925 die Gewerkschaftsbewegung nicht nennenswert zugenommen hat und die Mitgliederzahl 1920 bei weitem noch nicht wieder erreicht ist. Die A.F. of L. umfaßt 31 261 örtliche Organisationen (Local unions), die je nach der Berufszugehörigkeit wieder in Bezirksverbänden und Zwischenstufe zusammengefaßt sind. Nicht ganz uninteressant und bezeichnend für die grundsätzliche Einstellung der größten amerikanischen Gewerkschaftsvereinigung ist folgende in ihren Satzungen enthaltene Bestimmung: „Politische Parteien seien es nun demokratische, republikanische, sozialistische“.

³⁾ Amerika — Europa, Erfahrungen einer Reise, Frankfurt (M) 1926, Verlag der Frankfurter Sozietätsdruckerei.

⁴⁾ Vgl. auch zu den folgenden Ausführungen „Nordamerika“ von v. Kienitz Nr. 30 S. 805 d. Ztg. Die Schriftleitung.

the, schutzzöllnerische oder irgend welche andere, haben zu Versammlungen der A. F. of L. keinen Zutritt.“ Man erkennt aus den Willen, durchaus unpolitisch bleiben zu wollen. Der Zweck der Vereinigung, deren stolzer Wahlspruch „Labor nia vincit“ schon darauf hinweist, ist das Bestreben, die Lohn- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder zu regeln und zu verbessern.

Aus der Einstellung des amerikanischen Arbeiters zum Gesellschaftsgedanken kann man auch ohne weiteres auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen. In den Betrieben, die organisierte Arbeiter beschäftigen (Clothing Shops), werden Vereinbarungen über Arbeitslohn und Arbeitsbedingungen nach den von den Gewerkschaften aufgestellten Tarifen oder Richtlinien getroffen. Die anderen Betriebe, in denen Nichtorganisierte arbeiten (Open Shops), schließen freie Vereinbarungen entweder mit dem einzelnen Arbeiter oder mit ganzen Gruppen. Wie ich mir sagen ließ, vollziehen sich die freien Vertragsabschlüsse zur beiderseitigen Zufriedenheit und wirken völlig reibungslos, namentlich wenn solchen Betrieben (z. B. bei Ford, Pullman) die gewerkschaftlichen Richtlinien nicht nur eingehalten werden, sondern, zum mindesten in bezug auf die Lohnhöhe, noch darüber hinausgegangen wird.

Der Vollständigkeit halber muß ich hier noch der vier großen „Brüderschaften“ der Eisenbahner mit zusammen etwa $\frac{1}{2}$ Millionen Mitglieder gedenken, obwohl sie eigentlich in unserem Sinne nicht mehr zu den Arbeiterorganisationen rechnen, da ihre Mitglieder nach deutschen Begriffen fast ausschließlich Beamte sind. Diese gleichfalls völlig unpolitischen Vereinigungen stehen moralisch und ethisch sehr hoch. Ihre ganze Sorge gilt der wirtschaftlichen und vor allem der sittlichen Hebung ihrer Mitglieder. Besonders erwähnenswert ist die Brüderschaft der Lokomotivführer wegen ihrer ganz vorzüglichen Arbeiterbankorganisation und ihrer auch auf sonstigen Gebieten hervorragenden, vorbildlichen Wirtschaftseinrichtungen.

Von einigen kleineren Organisationen muß ich schließlich hier die Industrial Workers of the World, die I. W. W., wie sie allgemein genannt wird, erwähnen. Über diese radikale Organisation, die etwa 200 000 Mitglieder zählen soll, habe ich einer meiner amerikanischen Freunde, der die Verhältnisse durch seine Stellung im öffentlichen Leben gründlich kennt, etwa wie folgt aus: „Der Radikalismus spielt heutzutage in unserem Lande eine unbedeutende Rolle. Wohl sind hier und da, namentlich hauptsächlich in den großen Industriestädten, kleine Gruppen mit radikalen Anschauungen zu finden, doch sind sie ohne Einfluß. Sie setzen sich hauptsächlich aus Angehörigen der unteren oder nichts verdienender Arbeiterkreise und einigen wenigen Mitgliedern anderer Gesellschaftsklassen, darunter auch ein paar Schriftsteller, zusammen, dazu kommt gelegentlich auch ein Sprößling einer reichen Familie, der nichts zu tun und den natürlichen Wunsch hat, von seinen Gefährten abzustecken.“

Die I. W. W. ist eine äußerst radikal eingestellte Kampforganisation gegen das Kapital; sie hat keinerlei Verbindung mit den anderen Gewerkschaften, ist sehr locker organisiert, und man kann bezweifeln, ob sie überhaupt klare Richtlinien über ihre Ziele herausgegeben hat. Wenn auch eine gewisse Werbeaktivität dieser Organisation in Arbeiterkreisen nicht zu verkennen ist, so wird sie doch, abgesehen von einigen vorübergehenden Erfolgen, ihrem Schicksal Unzufriedenen, nicht von Erfolg sein können. Lange nämlich, so schloß mein Freund, die jetzige Wirtschaftskrise in Amerika andauert, d. h. solange unser Arbeiter gute Löhne verdient, sein eigenes Haus, seinen Motorwagen und sein Auto hat, gut essen, sich anständig kleiden und ins Kino gehen kann, mit andern Worten, solange der amerikanische Arbeiter den jetzigen Verhältnissen zufrieden ist, wird er kein unstillbares Verlangen haben, diese durch den Beitritt zur I. W. W. zu ändern zu wollen.“

Wenig Ähnlichkeit mit unserer Betriebsräteeinrichtung haben, weit sie überhaupt vorhanden sind, die Personalvertretungen in den einzelnen Werken. Im allgemeinen werden diese „works committee“ genannt. Die Zusammensetzung und die Befugnisse dieser der einheitlichen gesetzlichen Grundlage entbehrenden Ausschüsse sind sehr verschieden. In manchen Werken, die Nichtorganisierte beschäftigen, sind ihnen weitgehende Befugnisse eingeräumt, so z. B. ein Mitwirkungsrecht bei Festsetzung der Löhne und der Arbeitsbedingungen, in anderen wieder beschränkt sich ihre Tätigkeit auf die Weitergabe von Einzelentscheidungen aus der Belegschaft an die Werkleitung. Vielfach sind die Ausschüsse, namentlich wenn ihnen weitergehende Befugnisse eingeräumt sind, paritätisch, d. h. zur Hälfte aus Vertretern der Werkleitung und zur anderen Hälfte aus Arbeitervertretern zusammengesetzt. Auf jeden Fall schienen mir die Vertreter immer noch lieber mit dem aus Leuten ihres Berufs bestehenden Ausschuss als mit den betriebsfremden Angehörigen einer Gewerkschaft verhandeln zu wollen.

Sozialversicherungen.

Unsere in den Kranken- und Pensionskassen gesetzlich geregelte soziale Fürsorge legt die Frage nahe, was in dieser Hinsicht in den Vereinigten Staaten geschieht. Es sei vorausgeschickt, daß es eine durch Bundesgesetz festgelegte Sozialversicherung, wie wir sie kennen, nicht gibt. Es bleibt den Einzelstaaten überlassen, ob und in welcher Weise sie hier durch Gesetz eingreifen wollen. Das ist der Grund, daß die Altersversicherung nur in wenigen Staaten durch Gesetz bestimmt wird. Eine gesetzliche Kranken- und Arbeitslosenversicherung gibt es überhaupt nicht. Vielfach sorgen daher große Betriebe, wie z. B. Ford, für die Kranken aus ihren Werken insoweit, als sie die erkrankten Werkangehörigen in eigenen, sehr gut ausgestatteten Krankenhäusern, meist nur gegen Ersatz der Selbstkosten, behandeln lassen. Eine allgemeine Arbeitslosenversicherung ist zur Zeit nicht notwendig, da bei der noch guten Beschäftigung der Industrie und bei der künstlichen Abschnürung der Einwanderung die Zahl der Arbeitslosen nicht groß ist.

Am besten ausgebaut ist das Gesetz über die Entschädigung bei Betriebsunfällen. Fast alle Einzelstaaten haben ihr besonderes Entschädigungsgesetz; Staat und private Gesellschaften gehen hierbei nicht selten Hand in Hand.

Von vornherein schon sucht man aber die Unfallgefahren auf alle möglichen Arten zu bekämpfen. Fast überall, wo Unachtsamkeit gefährlich werden könnte, selbst auf kleinen Streichholzbehältern, stößt man auf die Warnung „Safety first“ (zuerst die Sicherheit). Beim Einsteigen in die Eisenbahnwagen haftet das Auge des Reisenden unwillkürlich auf der auf dem Wageneintritt aufgemalten Mahnung: „Watch your step“ (sei vorsichtig beim Einsteigen). Trotz aller dieser Warnungen und Schutzmaßnahmen lassen sich natürlich bei dem Riesenverkehr in den amerikanischen Großstädten und dem beschleunigten Arbeitstempo Unfälle nicht vermeiden.

Die staatliche Fürsorge, die, wo sie besteht, sich nur auf Berufsunfälle erstreckt, wird durch die Versicherung bei privaten Gesellschaften ergänzt. So versichern einzelne Werkleitungen ihre ganze Belegschaft nicht nur gegen Unfälle, auch außerhalb des Betriebes, sondern auch auf Krankheit und Leben, und zwar teils unter Übernahme der gesamten Beiträge auf die Werkkasse, teils unter Heranziehung der Versicherten zu einer teilweisen Beitragsleistung. Wo das Werk nicht sorgt, bleibt es dem Arbeiter überlassen, sich bei einer der großen privaten Versicherungsgesellschaften selbst zu versichern.

Schlichtung von Streitigkeiten; Schlichtungsverfahren.

Meinungsverschiedenheiten in bezug auf Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden in der Regel, wenn es sich um unorganisierte Arbeiter handelt, zwischen diesen oder ihrer Vertretung (committee) und den Werkleitungen und, wenn die Arbeiter Mitglieder von Gewerkschaften sind, durch Vermittlung der letzteren ausgetragen. Die Schlichtung von Streitigkeiten wird für beide Teile fraglos erleichtert und vereinfacht durch den Umstand, daß keine der Parteien an die Einhaltung einer Kündigungsfrist gebunden ist, der Arbeiter vielmehr jederzeit mit Schluß der Arbeitsschicht ausscheiden kann.

Im Eisenbahnverkehrsgewerbe ist das Verfahren zwecks beschleunigter Beilegung der Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch besonderes Bundesgesetz geregelt. In einem neuen am 20. Mai 1926 vom Präsidenten genehmigten als „Railway Labor Act“ bezeichneten Gesetz ist das bisherige im „Transportation Act of 1920“ festgelegte Verfahren, in dem als oberstes Schiedsgericht das Eisenbahnarbeitsamt der Vereinigten Staaten in Chicago vorgesehen war, durch die Schaffung mehrerer Ausschüsse mit bestimmter Verfahrensordnung ersetzt worden. Das Arbeitsamt hebt bei der Bekanntgabe des neuen Gesetzes hervor, daß es die Einführung eines neuen Gesetzstyps in den Vereinigten Staaten bedeute. Die Neuheit liegt nämlich darin, daß das Gesetz selbst nicht vom Kongreß entworfen wurde, wie dies sonst bei Gesetzen üblich ist, sondern eine Kollektiv-Verständigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern darstellt, die erst nach ihrem endgültigen Zustandekommen durch Annahme in Gesetzesform zum materiellen Recht der Vereinigten Staaten gemacht wurde. Es ist dies der erste Fall in der Geschichte der Vereinigten Staaten, daß einer kollektiv zustande gekommenen Vereinbarung über die Beilegung von Streitigkeiten Gesetzeskraft verliehen und damit die größtmögliche Verbindlichkeit für beide Teile gegeben worden ist. Das Gesetz sieht, wenn die Ausschüsse eine Einigung zwischen den Parteien nicht erzielen können, als letzte Berufung die an den Präsidenten selbst vor.

Schlußbetrachtung.

Gewiß ist in Amerika auch nicht alles gut und schön, ich erinnere hierbei nur an die bis jetzt noch durch kein Gesetz geregelte Kinderarbeit. Immerhin kann man aus dem kurzen Überblick entnehmen, daß die Vereinigten Staaten es verstanden haben, das ihnen nach dem Kriege auf politischem Gebiet zugefallene Übergewicht auch auf die Weltwirtschaft zu übertragen. Sehr zustatten kommt ihnen hierbei, daß der eigene Inlandsmarkt infolge der Geldflüssigkeit im Lande außerordentlich aufnahmefähig und durch hohe Zölle auf Auslandswaren geschützt ist. So lange die jetzige Wirtschaftsblüte andauert, werden sich die derzeitigen Arbeiterverhältnisse im wesentlichen wohl kaum ändern.

Wie schon mehrfach erwähnt, sind die Lohn- und Arbeitsverhältnisse durchaus nicht einheitlich, wie ja das Land und seine Bevölkerung selbst kein einheitliches Ganzes bilden. Das Land kann auch in dieser Hinsicht in vier große, sehr voneinander verschiedene Wirtschaftsgebiete unterschieden werden, in den Osten, den Mittelwesten, den Westen und den Süden. Inwieweit die Rassenfrage auf die Entlohnung und überhaupt auf die Arbeitsverhältnisse von Einfluß ist, wurde schon gestreift.

Zu erwähnen bleibt jetzt noch die so Vieles erklärende besondere Einstellung der Menschen zueinander, nicht nur die des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber und umgekehrt, sondern die vom Menschen zum Menschen überhaupt. Wohl ist diese Einstellung im Gesetz begründet, aber nicht ausschließlich, sie beruht meines Erachtens in der Hauptsache auf der inneren und äußeren Selbstzucht jedes Einzelnen, der den Zweck des Ganzen und damit auch seinen eigenen Vorteil erkannt hat.

In Amerika gilt nur das Können. Wer was kann, kann werden. Nur die Leistung ist entscheidend, das Wissen und die Schulung kommen erst in zweiter Linie und auch dann nur, wenn sie wirklich zur Förderung des Könnens beitragen. Wenn auch die Pionierzeiten vorüber sein werden, wo in dem Zeitungsjungen den künftigen millionenschweren Eisenbahnbesitzer vermuten konnte, so ist doch die Achtung vor der Arbeit und damit vor dem, der sie leistet, geblieben. Einem Menschen deswegen geringer zu denken, weil er weniger gut bezahlte Arbeit verrichtet, ist in Amerika verständlich. Der Begriff „Freiheit“, wie ihn der Amerikaner auslegt, will sich aber auch sonst nicht immer mit den europäischen Anschauungen hierüber decken. So verstößt es z. B. auf die persönlichen Freiheiten, daß der Name des Schalterbeamten, sei es nun bei der Eisenbahn, der Post oder bei den Banken, am Schalter, für jeden Kunden lesbar angebracht ist und daß jeder Schaffner, Polizist usw., so er im Dienst ist, ein Schild mit seiner Nummer trägt. Auch diese Maßnahme spart Zeit und trägt zu einer schnelleren, reibungsloseren Verkehrsabwicklung mit dem Publikum bei, ohne dem Ansehen der Angestellten auch nur im allergeringsten zu schaden.

Wenn wir nun zum Schluß aus alledem die Nutzenwerte für unsere Verhältnisse ziehen wollen, so wird man mir Rats geben müssen, wenn ich es für ebenso verfehlt halte, nun die amerikanischen Verhältnisse in Bausch und Bogen zu übernehmen, wie sie auf der anderen Seite in ihrer Gesamtheit zu lehnen. Man wird, wie ich schon eingangs betonte, prüfen müssen, was im Einzelfall für uns paßt und was nicht, wobei die Frage „Massenerzeugung oder Qualitätsarbeit“ nicht geringer Bedeutung sein wird.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.
Deutschland.

— **Jugendliche Eisenbahnattentäter.** In letzter Zeit haben sich die Fälle gemehrt, in denen Steinwürfe, und vereinzelte Schießereien auf Züge zu verzeichnen waren, und als Täter Jugendliche, sogar schulpflichtige Kinder, ermittelt oder beobachtet worden sind. Auch noch weitergehende Eingriffe haben den Betrieb der Reichsbahn gefährdet. Die Reichsbahn wird jetzt durch die Unterrichtsministerien der Länder auf die Schulkinder mit allem Nachdruck dahin einwirken, daß ihnen die Folgen solcher unverantwortlichen Handlungen klar gemacht werden. Es soll eine Tafel hergestellt werden, die in einem eindrucksvollen Bild die Gefahren zeigt, die Steinwürfe auf Züge mit sich bringen. Man erwartet von dieser psychologischen Einwirkung auf die Jugendlichen, daß sie sich von derartigen leichtsinnigen Handlungen abhalten lassen werden.

— **Weitere Verkehrszunahme auf der Fährschifflinie Warnemünde-Gjedser.** Wie die Reichsbahndirektion Schwerin uns mitteilt, ist auch in dem III. Vierteljahr (Juli—September) d. J. eine erhebliche Verkehrssteigerung auf dieser Linie zu verzeichnen. Die Zahl der in beiden Richtungen im durchgehenden Verkehr beförderten Personen ist auf 52 686 gegenüber 43 605 im gleichen Vierteljahr 1925 gestiegen. Noch auffallender ist die Zunahme gegenüber dem II. Vierteljahr 1926, da in diesem nur 34 237 Personen befördert wurden. Zu der erstgenannten Zahl kommen noch rund 3500 (1925 = rund 3100) Personen hinzu, die in den Monaten Juli bis September im täglichen Ausflugsverkehr von Warnemünde nach Gjedser und zurück, für den besonders ermäßigte Tagesrückfahrkarten herausgegeben wurden, gefahren sind. Dieselbe Erscheinung zeigt sich im Güterverkehr; auch hier ist eine weitere erfreuliche Steigerung eingetreten. 6116 beladene Güterwagen im III. Vierteljahr 1925 und 6694 im II. Vierteljahr 1926 steht im III. Vierteljahr d. J. die Zahl von 7718 beladenen Güterwagen gegenüber. Rechnet man noch die unbeladenen Güterwagen sowie die vierachsigen Personen-, Post- und Gepäckwagen hinzu, so ergibt sich, daß im letzten Vierteljahr rund 13 000 Wagen auf den Fährschiffen übergeführt worden sind. Gegen Ende des Vierteljahrs war der Wagenverkehr so stark, daß zu dessen Bewältigung das dritte Fährschiff mit eingesetzt werden mußte.

— **Ausfall der Schlafwagenzüge Berlin-München.** Die im Winterfahrplan beibehaltenen Schlafwagenzüge D 70/71 (Berlin ab 9.00 nachmittags, München an 8.05 vormittags und München ab 9.18 nachmittags, Berlin an 7.29 vormittags) fallen vom 1. November 1926 bis 30. März 1927 aus. Sie verkehren letztmalig in beiden Richtungen in der Nacht vom 31. Oktober auf 1. No-

vember und werden in der Nacht vom 31. März auf 1. April 1927 wieder aufgenommen.

— **Zugfunk Berlin-München.** Unter der Voraussetzung, daß die gegenwärtigen Einrichtungsarbeiten keine Störung erleiden wird der Betrieb der Zugtelefonie auf der Strecke Berlin-München noch in diesem Jahre, und zwar am 1. Dezember, aufgenommen werden können. Es ist beabsichtigt, außer den unmittelbar an der Strecke liegenden Orten zu diesem Termin auch in abseits liegenden wie Leipzig, Erfurt, Würzburg usw. in Betrieb mit einzubeziehen. — Die Einrichtung der Wagen von der bisherigen insofern abweichen, als die beiden Abteile die Vermittlungsstelle und Sprechzelle enthalten, miteinander vertauscht werden. Dadurch wird der Einbau einer regelmäßig isolierten Fernsprechzelle ermöglicht, die eine noch bessere Verständigung gewährt.

— **Benutzung der Berliner Feriensonderzüge.** Nach den Feststellungen der Reichsbahndirektion Berlin haben in diesem Jahr 85 000 Berliner für ihre Urlaubsreise die Feriensonderzüge benutzt, die in einer Gesamtzahl von 124 von Berlin abgefahren sind. Gegenüber dem Vorjahre ist eine Steigerung um 10 000 Reisende und 17 Feriensonderzüge zu verzeichnen; 1925 waren es 76 000 Reisende und 107 Sonderzüge. In der Verteilung auf die einzelnen Verkehrsgebiete ergibt sich folgendes Bild: Nach Oberbayern fuhren 27 000 Reisende, an die Ostsee 19 000, nach Ostpreußen 10 000, nach Baden und Württemberg 7500 und das Riesengebirge 7000 Reisende. Im Durchschnitt war jeder Sonderzug mit 680 Reisenden besetzt. Besonders zu Beginn der großen Ferien machte sich die Benutzung am stärksten bemerkbar, so daß außer den vorgesehenen Zügen noch einige Verstärkungszüge eingelegt werden mußten. So sind in der Zeit vom 2. bis 5. Juli insgesamt allein 56 Feriensonderzüge von Berlin abgefahren.

— **Erfolge der neuen Bergbahnen.** Die in diesem Jahre eröffneten Seilschwebbahnen auf die Zugspitze, auf den Kreuzeck und auf die Rax haben eine glänzende Benutzung aufzuweisen. Die Zugspitzbahn hatte am 11. September bereits den 30 000. Fahrgast zu verzeichnen. In dem Projekt der Zugspitzbahn war mit einem Jahresverkehr von 20 000 Reisenden gerechnet worden. Die tatsächliche Benutzung dürfte demnach den Voranschlag um das Fünf- bis Sechsfache übertreffen. Das Anlagekapital der Zugspitzbahn dürfte sich mit etwa 50 % erhöhen. Auch der Verkehr der Kreuzeckbahn, der mit dem Einsetzen des Wintersports wohl noch eine Steigerung erfahren wird, ist außerordentlich gut. An verkehrsreichen Tagen wird die Bahn 2000 bis 2500 Fahrgäste befördert. Die Raxbahn hat sogar in einem Monat 30 000 Fahrgäste zu befördern und an Wochentagen durchschnittlich 800 bis 1000, an Sonntagen 2000 bis 2500 Fahrgäste.

rwiesen sind: die Reichsbahnräte Dr. jur. Wehde, und des Eisenbahn-Verkehrsamts Altona, zur Reichsbahn- Altona als Mitglied (auftrw.) und Dr. jur. Ernst mann, bisher bei der Reichsbahndirektion Altona, als und zum Eisenbahn-Verkehrsamt Altona.

Gestorben sind: die Reichsbahnamtänner Neuffer bei der Reichsbahndirektion Stuttgart, Karl Bürger, Vorstand der Bahnmeisterei 113 in Hameln (Westf.) und Ferdinand Huber beim Baukonstruktionsamt der Gruppenverwaltung Bayern in München.

Die planmäßigen Umbauten am Innsbrucker Hauptbahnhof seien beendet und haben sich in der Hauptreisezeit bereits bewährt. Durch die Freigabe eines Teiles des Völkerbundkredits sei die planmäßige Fortsetzung der Elektrisierung der Bundesbahnen ermöglicht worden, so daß die Einführung des elektrischen Betriebes auf allen Hauptlinien westlich von Salzburg bis Ende 1928 beendet sein werde. Die Regierung habe nicht unbedeutende Geldmittel zur Anschaffung von Triebwagen für Privatlokalbahnen im Jahre 1926 sichergestellt, und es konnten im letzten Frühjahr elf solche

Wagen bestellt werden, die im Laufe des Herbstes zur Ablieferung kommen sollen.

Hinsichtlich des Postkraftwagenverkehrs sei festzustellen, daß im Sommer über 100 Postkraftwagenlinien nebst zahlreichen Gesellschaftsfahrten geführt wurden, wodurch insbesondere Teile der Tauern, der Karnischen Alpen, des Salzkammergutes, Tirols und des Burgenlandes an das Netz des internationalen Reiseverkehrs angeschlossen wurden. Für das Jahr 1927 sei die Errichtung von weiteren Postkraftwagenlinien in Aussicht genommen.

Der Flugpostverkehr habe im letzten Sommer eine bedeutende Vermehrung erfahren. Es wurden die Verbindungen auch auf bisher nicht berührte Staaten ausgedehnt. Eine Hauptfrage von größter Bedeutung für die Entwicklung des österreichischen Fremdenverkehrs sei die Instandhaltung der Straßen, die noch nicht auf den wünschenswerten Stand gebracht sei. Die wichtigste Voraussetzung sei die Bereitstellung der erforderlichen sehr bedeutenden Geldmittel.

Unter den ungünstigen Witterungsverhältnissen des letzten Sommers habe die österreichische Binnenschiffahrt dort gelitten, wo es sich um Sommerbetriebe gehandelt habe.

Der österreichische Luftverkehr habe im abgelaufenen Sommer sehr günstige Verkehrszahlen aufzuweisen. Bis Ende August wurden über 500 000 Kilometer zurückgelegt und 5000 Personen sowie 170 t Güter befördert. Da es bisher nicht möglich war, die österreichischen Luftfahrtunternehmen in Form von Flugkilometerbeihilfen, wie sie andere Staaten gewähren, zu unterstützen, so konnte auch die Einrichtung eines innerösterreichischen Luftverkehrs, der die Landeshauptstädte untereinander verbunden hätte, nicht zustande kommen. Es müßten sich auch in Österreich, ähnlich wie dies mit großem Erfolg in Deutschland geschehen ist, alle Luftverkehrsinteressenten und die für den Luftverkehr in Betracht kommenden Städte zu einheitlichem Schaffen zusammenschließen.

Sehr erfreulich sei es, daß Wien als Kongreßstadt so große Erfolge zu verzeichnen hatte. Mehr als in früheren Jahren konnten in diesem Jahre Gesellschaftsreisen nach Österreich gebracht werden.

Für die Bundesbahnen erstattete Generalsekretär Dr. Steyer einen eingehenden Bericht. Er erwähnte zunächst die Schaffung neuer Verbindungen, die Führung durchlaufender Wagen und die Kürzung der Fahrzeiten im letzten Sommerfahrplan und hob bei Besprechung des Winterfahrplanes die Verbesserungen für den Wintersportverkehr besonders hervor. Hierauf erörterte der Berichterstatte die Ursachen der Zugverspätungen und die Maßnahmen zu deren Vermeidung. Zur Aufrechterhaltung der Reinlichkeit ist ein eigener Dienst in den Zügen eingerichtet. Der Versuch der Wiedereinführung von Platzanweisungen soll eine Bequemlichkeit für das Publikum bedeuten, ein Platzkartenzwang ist nicht beabsichtigt. Durch die Werbetätigkeit der Bundesbahnen wird nicht nur eine Verdichtung des Verkehrs angestrebt, sondern auch überhaupt der Zustrom von Reisenden nach Österreich gehoben. Die Bundesbahnen haben die Bekanntmachung von Reisegelegenheiten in Wort und Bild in ihr Tätigkeitsgebiet einbezogen, sie haben ferner eigene Auslandsagenturen zur Förderung des Fremdenverkehrs nach Österreich errichtet. Die schon bestehenden Agenturen der Bundesbahnen in Holland und in Paris werden immer mehr in Anspruch genommen. Nunmehr wird auch eine eigene Werbestelle in London errichtet. Das Londoner Büro wird noch im Laufe dieses Monats seine Tätigkeit aufnehmen. Es soll zu einer ständigen österreichischen Werbeausstellung ausgestaltet werden.

— Die Lage der österreichischen Privatbahnen. Der Arbeitgeberverband der österreichischen Privatbahnen, dem nahezu sämtliche Privat-, Lokal- und Kleinbahnen angehören, hielt am 30. September 1926 seine diesjährige Versammlung in Innsbruck unter zahlreicher Beteiligung ab. Auch der Arbeitgeberverband der deutschen Klein- und Straßenbahnen war durch Abgeordnete vertreten. Auf dieser Versammlung kam erneut die schwierige Lage der österreichischen Privatbahnen zum Ausdruck. Die Höhe der Personallasten, die unzureichenden Tarife, die Belastung mit Steuern und Abgaben, der gefährdende Wettbewerb durch Kraftwagenunternehmen machen es den meisten Betrieben unmöglich, eine auch nur bescheidene Verzinsung ihres Aktienkapitals herauszuwirtschaften. Dieser Zustand wird durch das Ergebnis vieler Goldbilanzen auf das krassste beleuchtet und rückt die Gefahr der Stilllegung mancher Betriebe in bedrohliche Nähe.

— Der österreichisch-italienische Verbandsgütertarif. Mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1926 ist der neue österreichisch-italienische Verbandsgütertarif in Kraft getreten. Er besteht aus 3 Heften, deren erstes, Teil I, die regulatorischen und allgemeinen tarifarischen Bestimmungen enthält (Preis 2 Schilling, 8 Lire). Der Verbandsgütertarif gilt nur für den unmittelbaren Verkehr, nicht dagegen bei Leitung über Südslawien oder die

Schweiz. Der gewünschte Grenzübergangspunkt ist vorzuzulassen, dagegen ist die Vorschreibung des Tarifes selbst nicht erforderlich, wenn für die ganze mit einem Frachtbrief aufgeführte Sendung von der frachtbrieflichen Versandstation bis zur Bestimmungsstation über die vorgeschriebene Linie Frachtsätze bestehen. Die Vorschreibung der Umbehandlung in einer Versandstation wird berücksichtigt; bei Sendungen in der Richtung von Italien darf die Umbehandlung in einer italienischen Station nur dann erfolgen, wenn die vorgeschriebene Station auf kürzester Strecke zwischen Versandstation und Grenzübergangspunkt gelegen ist. Die Frachtsätze sind nicht in einheitlicher Währung erstellt, sondern für den italienischen Durchlaß in Lire, für den außeritalienischen in österreichischer Schillingwährung berechnet. Die Bestimmungen über die Frachtbriefentlohnung lehnen sich im allgemeinen an die entsprechenden Bestimmungen der Lokaltarife an. Hervorzuheben wäre die italienische Gebühr von 50 Centesimi für Stückgutsendungen bzw. 5 Lire Wagenladungen, welche dann eingehoben wird, wenn die italienische Fracht nicht frankiert wird.

Teil II Heft A enthält den Tarif Nr. 1 für Sendungen bestimmter Lebensmittel italienischer Erzeugung, einschließlich Wein und Wermutwein (Preis 4,40 Schilling oder 17,60 Lire). In diesem Tarif sind folgende Waren aufgenommen, für welche Österreich im Handelsvertrag prozentuelle Frachtnachlässe zugestanden hat: frische Beeren, Butter, Eier, getrocknete Feigen, Schweinefleisch und Schweineschmalz, Fleisch, totes Geflügel, frisches Gemüse, grüne Hülsenfrüchte, Käse, frische Kartoffeln, eßbare Nüssen, getrocknete Mandeln, Melonen, Nüsse, frisches Obst, Öl, Öl zu Speisezwecken geeignet, Reis, Speck, saure Süßfrüchte, Teigwaren, tote kleine Tiere (und zwar Kälber, Lämmer, Ziegen, Tomatenkonserven, Wein, Weinmost, Weintrauben, Obst, Wermutwein, Wildbret).

Teil II Heft B enthält den Tarif Nr. 2 für Holz und Holzwaren, Holzstoff, Holzzellstoff und Packpapier nach Italien (Preis 3 Schilling oder 12 Lire), der ebenfalls die lokalmäßigen Sätze mit entsprechender Kürzung enthält. Die Erhebung dieser Tarife durch Aufnahme neuer Artikel und Stationen ist vorgesehen.

Die bestehenden Verbandstarife, an denen Österreich und Italien beteiligt sind, wie der österreichisch- bzw. tschechoslowakisch-adriatische Verbandstarif usw., werden durch diesen neuen Tarif nicht berührt.

Niederlande.

— Die Elektrisierung der Strecke Amsterdam-Haag-Rotterdam. Die Erfahrungen, die man mit den jetzt auf der Scheveninger Rotterdamer Bahn verkehrenden Triebwagen gemacht hat, lassen es angezeigt erscheinen, auf der Strecke Amsterdam-Rotterdam die erst kürzlich 46 kg schwere, 18 m lange Schienen einzusetzen, den Oberbau abermals zu verstärken. Statt 24 Schwellen wie bisher, sollen jetzt auf 18 m 30 Schwellen verlegt werden. Der neue Oberbau soll bis zum 1. Januar 1927 fertig sein.

Übrige europäische Länder.

— Neue Eisenbahnkraftwagenlinie in Schweden. In der schwedischen Provinz Bohuslän (nordwestlich von Göteborg) verkehren bereits die Eisenbahnkraftwagenlinien Dingle-Gravdalen-Dingle-Fjällbäka und Dingle-Hedekos-Medebön (zus. 97 km). Kürzlich wurde noch die Linie Stenungssund-Orust-Ellöviken eröffnet. Der Personenverkehr auf diesen Linien hat in den letzten Jahren einen Rückgang erfahren, dagegen hat sich der Güterverkehr sehr günstig entwickelt. Es wurden befördert im Jahre 1926 3600 Personen (im Vorjahr 3500 Personen), im Juli 1926 4000 Personen (i. V. 3500 Personen). In Anbetracht, daß eine weitere Linie verkehrte, ist also in diesem Jahre ein Verkehrsrückgang zu verzeichnen. Um so erfreulicher hat sich der Güterverkehr gehoben, und zwar im Juni 1926 auf 467 000 kg (nur 48 000 kg i. V.) und im Juli 1926 auf 406 000 kg (55 000 kg i. V.). Teilweise hat sich sogar der Massenverkehr des Lastkraftwagens bedient. Zur Hebung des Personenverkehrs erwägt man eine Tarifierabsetzung. Zur Zeit werden 10 Öre für das Kilometer erhoben. Rückfahrkarten kosten nur 25 % mehr als eine einfache Fahrt.

Die schwedische Postverwaltung dagegen kann in diesem Jahre eine erhebliche Steigerung des Personenverkehrs verzeichnen. Es verkehrten 17 Linien auf einem Netz von 1912 km.

— Einnahmen der polnischen Bahnen im ersten Halbjahr 1926. Nach den vom polnischen Eisenbahnministerium veröffentlichten Angaben betrugen die Einnahmen beim

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
	Millionen Zloty						
Personenverkehr	17,5	16	18	21	20	23	25
Güterverkehr	27	28	48	36	34	42	46
im ganzen	44,5	44	66	57	54	65	71

Neubauten von Eisenbahnlinien in der Tschechoslowakei. Den auf Grund des Gesetzes vom Jahre 1920 in Angriff genommenen Bahnen ist bisher eine einzige vollendet worden. Es ist die Bahn Zwolen-Krupina in der Slowakei, die im Januar 1926 dem Betriebe übergeben wurde. Der Bau von weiteren Eisenbahnlinien hat durch die im Sommer erfolgte Kürzung des Etats eine starke Einschränkung erfahren. Während nämlich 1926 diese Bauarbeiten auf Grund des oben erwähnten Gesetzes vom Staate finanziert wurden, müssen sie von diesem nun an von der Staatsbahnverwaltung allein, im Hinblick auf ihre Umstellung auf eine kaufmännische Unternehmung, gedeckt werden. Ob dies auf die Dauer durchführbar sein wird, ist sehr zweifelhaft. Ein wichtiger Abschnitt konnte bei dem Bahnbau der Linie Vesely-Neustadt mit dem Durchstoß des ersten Tunnels in der Tschechoslowakei erreicht werden (siehe Nr. 38, S. 1012 d. Ztg.). Die neue Bahn Vesely-Neustadt, deren Vollendung für das Ende des Jahres 1928 zu erwarten ist, wird einsam mit den gleichfalls im Bau befindlichen Strecken Ollova-Hornistubna, Cervenaskala-Margitany eine direkte östliche Bahnverbindung durch die Slowakei und Mähren Brunn nach Rumänien ermöglichen und so den Durchgang von Deutschland-Rumänien-Ukraine bedeutend abkürzen. Dadurch sollen Transporte, die den südlicheren Weg Schweiz-Österreich-Ungarn oder den nördlicheren Deutschland-Polen nehmen, über die tschechoslowakischen Strecken geleitet werden. Gleichzeitig wird die Slowakei verkehrsgeographisch nach Prag angeschlossen. Die letztgenannte Strecke Cervenaskala-Margitany hat eine Länge von 95 km. Eine weitere seit 1923 im Bau befindliche Eisenbahnlinie ist die Strecke Vsetin-Bilnice, deren Länge 38 km ist und mit deren Vollendung im nächsten Jahre gerechnet wird.

Die Erhöhung der Paßgebühren in der Tschechoslowakei. Finanzministerium wird an einem Gesetzentwurf über die Erhöhung der Paßgebühren, aus deren Ertragnis ein Teil der erhöhten Staatsbeamtengehälter gedeckt werden soll, arbeitet. Als Nebenzweck dieser Maßnahme wird auch das Verbot nach Einschränkung der Valutaausfuhr ins Ausland erwähnt. Die Erhöhung wird danach abgestuft sein, je nach der Reise aus geschäftlichen, gesundheitlichen oder aus Vergnügungsabsichten unternommen wird. Diese Maßnahme dürfte dem Gegensatz zu den sonstigen Abbaubestrebungen der Banken im Reisendenverkehr stehen.

Bevorstehende Einführung des Eilgutverkehrs aus der Tschechoslowakei nach dem Orient. Die tschechoslowakische Staatsbahnverwaltung beabsichtigt die Einführung eines Eilgutverkehrs mit Personenzügen nach dem Orient. Der Tarif soll denjenigen für den mitteleuropäischen Orientverkehr für Personen und Güter angegliedert werden. Zum Zwecke der Bezeichnung dieser Maßnahme wurden die Spediteure, welche dem in Vorbereitung befindlichen Eilgutverkehr nach Sofia und Konstantinopel ein Interesse haben, durch die Handelskammern aufgefordert, bald die Stationen in der Tschechoslowakei und die Waren anzuführen, welche für diesen Verkehr in Frage kämen.

Die südslowakische Pflaumenernte und die internationalen Verhältnisse. Der günstige Stand der südslowakischen Pflaumenernte wirkt es, daß ein großer Teil der Erzeugnisse in gedörrtem Zustand den Weg ins Ausland nimmt. Naturgemäß bemühen sich nun alle in Betracht kommenden Bahn- und Schiffsverwaltungen, ihren Anteil an diesen Transporten zu erlangen. Daß die südslowakischen Bahnen einen besonderen Ausnahme- und Ausstarif für Dörrpflaumen einführen, ist ja schon mit dem öffentlichen Interesse an dem Außenhandel zu erklären. Außerdem ist noch eine Quantumsrefaktie für die Ausfuhr über die österreichisch-südslowakischen Grenzen bei Spielfeld-St. Ilji und Rosenbach-Jesenice geplant, um die Transporte nach Tunlichkeit die längere südslowakische Strecke zu lenken. Dieser Maßnahme entsprechen Frachtbegünstigungen der österreichischen Bundesbahnen, welche das Bestreben zeigen, die Transporte nach Passau und Simbach über Spielfeld, die nach Salzburg über Rosenfeld oder Rosenbach und die Sendungen nach der Schweiz über Südwestdeutschland über Rosenbach zu leiten. In den deutsch-österreichischen Verbandstarif wurden diese begünstigten Sätze ebenfalls teilweise eingerechnet.

Besonders kräftig bemüht sich die Donauschiffahrt um diese Frachttransporte und die österreichischen, deutschen und ungarischen Schiffahrtsgesellschaften, denen die Befahrung der internationalen — Save verwehrt ist, müssen die niedrigen Frachten, welche sich beim Umschlag über die Savehäfen ergeben, auch über die ungünstiger gelegenen Donau- und Drauschlagsplätze halten. Die tschechoslowakische Schiffahrt in Bratislava wird durch begünstigte Frachtsätze zwischen Bratislava einerseits und den Elbe-Moldau-Umschlagsplätzen andererseits begünstigt.

Ungarn ermäßigte auf Grund der Handelsverträge die Frachten für südslowakische Pflaumentransporte um 30 %, außerdem wurde im Rahmen des österreichisch-ungarischen Verbandstarifs ein besonders ermäßigter Frachtsatz von Kelebia nach Passau geschaffen.

Die deutschen Bahnen begünstigen einerseits die Donauschiffahrt über die bayerischen Umschlagsplätze (Ausnahmetarif 31 des Donauumschlagtarifs), andererseits enthält der Seehafendurchfuhrtaarif SD 4 besonders niedrige Frachten nach den deutschen Seehäfen und auch in den tschechoslowakisch-deutschen Verbandstarif (Seehafentarif) sind ganz besonders günstige Sätze von den ungarisch-tschechoslowakischen Grenzen nach den deutschen Seehäfen eingerechnet.

— Wechsel im Präsidium der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen. Der Präsident der Schweizerischen Bundesbahnen Zingg ist am 1. Oktober 1926 aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand getreten. Zingg, geboren im Jahre 1863, studierte in Bern, München und Straßburg Rechtswissenschaft, trat im Jahre 1886 als Volontär in den Dienst der Gotthardbahn und nach ihrer Verstaatlichung in den der Bundesbahnen. Nach dem Ausscheiden des Präsidenten Dinkelmann im Jahre 1922 wurde Zingg das Präsidium der Generaldirektion übertragen. Er übernahm damit gleichzeitig das Finanz- und Personaldepartement, wo ihn besonders die durch den Weltkrieg und seine Nachwirkungen schwierig gewordene Finanzlage der Bundesbahnen vor große und schwere Aufgaben stellte.

Mit dem Präsident Zingg scheidet, wie das SBB-Nachrichtenblatt schreibt, „einer der bedeutendsten Eisenbahnfachmänner der Schweiz aus dem Dienst der Bundesbahnen. Durch seine großen Fähigkeiten, sein klares und treffendes Urteil, den weiten Blick und die umfassende Kenntnis der einzelnen Dienstzweige hat er während vier Jahrzehnte im Bereiche des Flügelrades dem Lande wertvolle Dienste geleistet.“

Als Vorstand des Betriebsdepartements hat Zingg auf den internationalen Fahrplankonferenzen auch mit deutschen Herren Fühlung und gute Beziehung gehalten. Nach dem Kriege hat er die internationalen Fahrplankonferenzen in der Schweiz mit Geschick und Takt geleitet und in diesem Jahr noch in München eine Sitzung des Internationalen Transportkomitees in Vertretung von Generaldirektor Niquille geleitet. Alle Deutschen, die mit Präsident Zingg in Berührung gekommen sind, werden sich des Scheidenden stets gern erinnern.

Zu seinem Nachfolger als Präsident der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen ist der bisherige Generaldirektor Schrafl gewählt. Schrafl, geboren im Jahre 1873, erhielt im Jahre 1896 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich sein Diplom als Bauingenieur. Nachdem er verschiedene Stellen an der Rhätischen Bahn und der Gotthardbahn bekleidet hatte, wurde er im Februar des Jahres 1922 zum Generaldirektor der Schweizerischen Bundesbahnen gewählt. Als solcher führte er das Bau- und Betriebsdepartement bis zum 1. Oktober d. J. Seit diesem Tage hat er als Präsident der Generaldirektion das Finanz- und Personaldepartement übernommen.

— Das Eisenbahnunglück im Rickentunnel vor dem schweizerischen Parlament. Das Eisenbahnunglück, dem am 4. Oktober neun Angestellte der Schweizerischen Bundesbahnen zum Opfer gefallen sind (s. Nr. 40, S. 1055 d. Ztg.), fand am 7. Oktober seinen Widerhall vor dem schweizerischen Nationalrat sowie dem Ständerat. In beiden Körperschaften waren Interpellationen eingebracht worden. Namens des schweizerischen Bundesrates beantwortete sie der Leiter des eidgenössischen Eisenbahndepartements Bundesrat Haab eingehend. Seinen Ausführungen ist folgendes zu entnehmen:

Im Rickentunnel hätten sich allerdings schon früher einige Unfälle ereignet, die, wie der gegenwärtige, auf im Tunnel vorhandene schädliche Gase zurückgeführt worden seien. Der letzte, und zwar einer mit tödlichem Ausgang, hätte sich vor schon sieben Jahren ereignet. Es seien inzwischen alle Sicherheits- und Vorsichtsmaßregeln getroffen worden, die man billigerweise verlangen könne.

Die bisherigen Unfälle, die sich im Rickentunnel ereigneten, hätten bisher stets das Bahnbewachungs- und -Unterhaltungspersonal getroffen. Zu dessen Sicherheit seien eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen gewesen, wie acht Fernsprecher im Tunnel, stets bereite Drahtseile an einem Tunnelausgang und Sauerstoffapparate an beiden Ausgängen. Das leider nachher verunglückte Rettungspersonal (drei Mann) habe anscheinend von den Apparaten nicht den richtigen Gebrauch gemacht. Das Zugpersonal, das ja die Gefahrzone im allgemeinen schnell passiere, habe man auf Grund der bisherigen Erfahrungen nicht für gefährdet erachtet.

Was der Grund des Liegenbleibens des Zuges im Tunnel gewesen sei, sei noch nicht aufgeklärt. Um ein, früher im Tunnel

ausströmendes, Grubengas habe es sich allem Anschein nach nicht gehandelt, sondern um Rauch- und Verbrennungsgase der Lokomotive selbst.

Zur Verhütung weiterer Unfälle werde nun auch das Zugpersonal mit Sauerstoffapparaten ausgerüstet und der Zugverkehr durch den Tunnel durch Umleitungen beschränkt. Im übrigen werde die Generaldirektion der Bundesbahnen sofort einen Kredit zur Elektrisierung der Strecke Rapperswil-Wattwil anfordern. Diese könne dann in sieben Monaten durchgeführt sein. Solange diese Strecke isoliert gewesen sei und nicht, wie erst jetzt, den Anschluß an die sonstigen elektrisierten Linien in Rapperswil gehabt hätte, wäre die Durchführung dieser Maßnahme durchaus unrationell gewesen, so daß keinerlei Versäumnis hier vorliege. Der Beantworter der Interpellation gedachte selbstverständlich auch in ehrender Weise der Opfer des Unfalls. Die Interpellation wurde in durchaus würdevoller, jeder Sensation entbehrender Weise behandelt.

— **Brieftaubenverkehr der englischen Eisenbahnen.** Der Versand von Brieftauben stellt die englischen Eisenbahnen vor Aufgaben, die nicht immer ohne Schwierigkeiten zu lösen sind. So mußten kürzlich zu einem Flugwettbewerb zwei Sonderzüge mit 50 Wagen, in denen etwa 30- bis 40 000 Brieftauben befördert wurden, gefahren werden. Während der Jahreszeit, in der diese Flüge stattfinden, werden etwa 20 000 Körbe mit je 20 Tauben versandt. Der Verkehr nimmt stark zu; 1925 hat eine Vermehrung um etwa 4400 Körbe gegen 1924 und um etwa 7000 Körbe gegen 1923 gebracht. Die Ausgangspunkte dieser Sendungen liegen zum großen Teil in Durham und Northumberland, so daß die Bewältigung des Brieftaubenverkehrs hauptsächlich der London und Nordost-Eisenbahn zufällt. Das Ziel der Brieftaubensendungen liegt häufig an der Südküste von England, nicht selten aber auch in Frankreich. Größere Sendungen werden von einem Wärter begleitet, der die Tauben unterwegs trinkt und sie am Ausgangspunkt des Wettflugs freiläßt. Bei kleineren Mengen werden diese Obliegenheiten von der Eisenbahn übernommen.

Die London und Nordostbahn besitzt 44 Sonderwagen zur Beförderung von Brieftauben in Körben. Die Wagen werden mit Dampf beheizt und sind mit besonders wirkungsvollen Lüftungsvorrichtungen versehen. Ihre Borde sind zum Niederklappen, so daß die Wagen auch zur Beförderung anderer Güter als von Tauben benutzt werden können.

Fremde Erdteile.

— **Aus Niederländisch-Ost-Indien.** Den Plan, auf Borneo Eisenbahnen anzulegen, hat man zunächst aufgegeben. Der Verkehr ist noch nicht stark genug, als daß sich das Kapital genügend verzinsen würde. Man wird sich zunächst mit dem Ausbau eines Wegenetzes begnügen. — In Südsumatra sind die Arbeiten zur Verbindung der Lampong- und der Palembanglinien so weit gefördert, daß sie Ende des Jahres 1926 beendet sein werden, und der öffentliche Verkehr vielleicht schon Februar 1927 aufgenommen werden kann. Obwohl alle Linien als Kleinbahnen angelegt sind und im allgemeinen nur eine Geschwindigkeit von 30 km zulassen, ist beabsichtigt, einzelne Züge mit 45 km Stundengeschwindigkeit fahren zu lassen. Dadurch würde es möglich werden, in einer Tagesfahrt von Tandjong Karang und Lahat nach Palembang zu gelangen, wozu sonst, da nachts in Indien nicht gefahren wird, zwei Tage nötig werden. In Martapoera bleibt dann immer noch Zeit genug, ein Frühstück einzunehmen. — Auf Java schreiten die Arbeiten an der neuen für die Staatsbahnen herzustellenden 60 km langen Verbindung zwischen Djokjakarta und Soerakarta rüstig voran, so daß anzunehmen ist, daß die javaspurige Verbindung der beiden bislang nur durch die 1,435 m spurige Niederländisch-Indische Strecke verbundenen Staatsbahnbezirke 1929 fertig sein wird. Bislang hatte die Niederländisch-Indische Bahn auf ihrer Strecke eine dritte Schiene, auf der sie einzelne Staatsbahnzüge beförderte.

Internationaler Verkehr.

— **Die Mitteleuropäische Verkehrstagung in Wien.** Vom 2. bis 5. Oktober d. J. fand in Wien die mitteleuropäische Verkehrstagung unter zahlreicher Beteiligung von Vertretern des Auslandes, besonders Deutschland und der Nachfolgestaaten, statt. Schon im Vorjahre hatte eine mitteleuropäische Wirtschaftstagung stattgefunden, die den Zweck hatte, einen Ausweg aus der mitteleuropäischen Wirtschaftskrise zu finden. Als eines dieser Mittel sollte auch die Einberufung der mitteleuropäischen Verkehrstagung dienen. Verkehr war hierbei im weitesten Sinne genommen. Es sprachen daher bei dieser Tagung die Vertreter der verschiedensten Wirtschaftsgebiete, der Eisenbahnen, der Schifffahrt, der Luftfahrt, des Kraftfahrwesens, der

Post, des Geldverkehrs, des Fremdenverkehrs, der Reisebüros und des Radios. Die Eröffnungsrede hielt Dr. Richard Reib, Präsident der österreichischen Nationalbank. Sodann sprach Dr. Ignaz Seipel, Altbundeskanzler über den Mitteleuropäischen Verkehr; Dr. Elemér Hantos, Staatssekretär a. D., Budapest, über das mitteleuropäische Verkehrsproblem; Heinrich Reinhardt, Ministerialrat, Mitglied der Verkehrskommission des Völkerbundes, Wien, über die Tätigkeit der Verkehrskommission des Völkerbundes; Staatsrat Dr. von Grassmann, Rhein-Main-Donau-Kanal, A.-G., München, über die Donau als Verkehrsweg; Direktor L. G. Weserbund, Bremen, über Wasserstraßenverbindungen deutscher Seehäfen; Dr. Georg Gothein, Reichsminister a. D., Berlin, über Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen; Dr. Roscher, Postrat a. D., Berlin, über Post- und Schnellnachrichtenverkehr; Dr. Karl Uhlig, Karlsbad, über Verkehrsstatistik; Dr. Sandor Böszörményi, Klausenburg, über rumänische Verkehrspolitik. Dr. Ottokar Lankas, Sektionschef im tschechischen Eisenbahnministerium, Prag, sprach über das internationale Eisenbahnregime und seine Bedeutung für die mitteleuropäische Volkswirtschaft. Der Redner schilderte die Auflösung des ganzen europäischen Verkehrswesens im Jahre 1914 und die allmähliche Wiederanknüpfung der Eisenbahnverbindungen von Land zu Land. Unter anderem gedachte er der alten Verkehrsbeziehungen und der großen Verdienste, die sich auf diesem Gebiete der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen in einer rühmlichen 80jährigen Tätigkeit erworben haben.

Es sprachen ferner: Ministerialrat Dr. Viktor Hiller, Wien, über die Internationalen Eisenbahnverbände; Ingenieur Josef Schwarzl, Bielitz, über die Verbesserung des europäischen Eisenbahnverkehrs; Dr. Max Smolensky, Zürich, über den Ausbau der Paßschwierigkeiten in Mitteleuropa; E. M. Haisler, Oberbahnrat a. D., über die Reisebüros und den Fremdenverkehr.

Außerdem ergriff das Wort der Generalsekretär des Internationalen Eisenbahnverbandes in Paris, Leverve, der im Laufe seiner Rede erklärte, sein Verband werde sich in seiner nächsten Verhandlung mit den Beschlüssen dieser Tagung eingehend beschäftigen.

Die Tagung faßte als Ergebnis ihrer Verhandlungen eine Reihe von Beschlüssen. Wir behalten uns vor, auf die Tagung zurückzukommen.

Wasserverkehr.

— **Schiffsverkehr in Hamburg, Rotterdam und Antwerpen.** Der Eingang an Seeschiffen betrug im 3. Vierteljahr:

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Hamburg	4 331	4 974 618	3 336	4 149 3
Nieuwe Waterweg	6 576	9 132 637	3 858	5 592 7
Rotterdam	4 507	5 710 351	3 065	4 431 6
Antwerpen	3 158	5 175 782	2 593	4 435 9

In den ersten neun Monaten betrug der Eingang an Seeschiffen:

	1926		1925	
	Schiffe	N.-R.-T.	Schiffe	N.-R.-T.
Hamburg	10 629	12 916 066	10 076	12 640 8
N. Waterweg	14 626	21 215 932	10 463	15 408 3
Rotterdam	10 462	15 558 476	8 378	12 589 1
Antwerpen	8 353	14 323 819	7 435	12 690

— **Der Ausbau des Hafens von Antwerpen.** Die Regierung hat erklärt, daß an der Ausführung der großen Erweiterungspläne unter allen Umständen festgehalten werden soll.

Rechtspflege.

— **Wissentliche Übertreibung bei Geldendmachung eines Schadens stellt versuchten Betrug dar!** Es gehört leider nicht zu den Seltenheiten, daß Geschädigte, die gegen die Eisenbahn irgendwelche Ersatzansprüche geltend machen (z. B. aus dem Haftpflichtgesetz, der Eisenbahnverkehrsordnung, dem BGB. usw.) stark übertreiben und ihren Schaden schlimmer darstellen, als er in Wirklichkeit ist, um bei dem Geschäft möglichst viel herauszuschlagen. Nur die allerwenigsten sind sich dabei bewußt, daß sie sich damit des versuchten Betruges (§§ 2, 43 StGB.) schuldig machen und Gefahr laufen, zu empfindlichen Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt zu werden, sobald ihnen die Unrichtigkeit ihrer Angaben nachgewiesen wird. Hier sei folgender Fall mitgeteilt:

Dem Landwirt X, der in der Nähe der Bahn Rohrbündel abgestapelt hatte, war — angeblich durch Funkenflug der Lokomotive — das Rohr verbrannt. Er stellte Ersatzansprüche gegen die Bahn aus § 25 des Eisenbahngesetzes von 1838 mit der Forderung, daß die Bahn für den Schaden aufzukommen habe.

lung, es seien ihm im ganzen rund 170 000 Bündel durch Brand vernichtet worden. Die Feststellungen ergaben, daß Angaben des X stark übertrieben waren, und daß in Wirklichkeit nur ein geringer Bruchteil der genannten Menge vernichtet sein konnte, da X niemals die von ihm angegebene Menge überhaupt besessen hatte. Es wurde Anzeige erstattet, und X wurde von der großen Strafkammer Elbing (Akt-Zeichen 2 I. 5) in der Berufungsinstanz wegen versuchten Betruges im Falle zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Revision des Angeklagten wurde durch Urteil des Reichsgerichts vom 1. Mai 1926 (Akt-Zeichen 2 D. 276/26) verworfen. In den Urteilsgründen des Reichsgerichtsurteils heißt es:

„Nach den das Revisionsgericht bindenden tatsächlichen Feststellungen der Strafkammer hat der Angeklagte aus dem Erscheinen seiner Berechnung des ihm vermeintlich durch Funken verursachten Brandschadens erkannt, daß er die Zahl der verbrannten Rohr und ihren Wert bei weitem zu hoch gesetzt hatte. Wenn er trotzdem die Berechnung mit diesen falschen Angaben unter Forderung von Ersatz des so aufgestellten Schadens der Reichsbahn-Gesellschaft überreichte, so ist er mindestens in der falschen Angabe über die Zahl der verbrannten Bunde die Vorspiegelung einer falschen Tatsache begangen worden. Der Angeklagte ist dabei, wie im angelegten Urteil weiter festgestellt ist, davon ausgegangen, „daß die Reichsbahn-Gesellschaft auf Grund seiner Angaben die Zahl der verbrannten Bunde (und den Wert) die auf den Schadensersatzforderung beglichen werde“, sich auch nicht gewiss gewesen, daß sie dadurch in ihrem Vermögen geschädigt werden würde, und daß der von ihm erstrebte Vermögensvorteil nicht eintreten würde. Die Reichsbahn-Gesellschaft hat aber ihre Verpflichtung zur Schadensersatzleistung weder dem Grunde noch der Höhe nach anerkannt und nichts gezahlt.“

„Der Angeklagte hat die Strafkammer mit Recht den Tatbestand des Betruges versucht erblickt. Ein Betrugsversuch liegt vor, wenn der Angeklagte eine Täuschungshandlung begangen hat, die nach dem Willen des Irrtums des Gegners und nach seiner Ansicht vermöge dieses Irrtums die Vermögensbeschädigung zur Folge haben wird; auch im übrigen ist die Verurteilung wegen versuchten Betruges im Rückfall nicht zu beanstanden.“ Br.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 1072.)

Zur Hebung der Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnbetriebe. Prof. Dr.-Ing. Wentzel, Aachen. **Betrieb, Verkehr und Wirtschaftlichkeit bei der früheren preuß.-hessischen Staatsbahn.** Von Regierungsbaurat Dr.-Ing. Derikartz, Jülich. Druck aus der „Verkehrstechnischen Woche“ Heft 28.

Der erste Aufsatz bildet gewissermaßen die Einleitung zu dem zweiten. Es werden darin Betrachtungen über die Möglichkeit einer Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Eisenbahnbetriebes angestellt, um das Verhältnis „Nutzleistung zu Aufwand“ in allen Teilen des weitverzweigten Betriebes festzustellen und danach an richtiger Stelle eingreifen zu können. Zur Klärung dieses Verhältnisses wird für den Eisenbahnbetrieb der Vorschlag von Derikartz als „Aufwand“ (Nenner) der Lokomotivstunde an Stelle des Lokomotivkilometers, und zwar in Stunden gemessen, je nach ihrer Leistung als Stunde im Betrieb, Verschiebe- oder Bereitschaftsdienst und nach der Lokomotive vorgeschlagen. Aus dem Verhältnis „Nutzleistung zu betrieblichem Aufwand“ entwickelt der Verfasser „Gütezeffern“, die für beliebige Bezirke und Zeitabstände aufgestellt werden können.

In der hieran anschließenden Abhandlung von Derikartz beginnt die Erläuterung der wichtigsten Begriffsbestimmungen des Eisenbahnbetriebes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Zweck der folgenden Untersuchungen dahin fest, „an der Entwicklung der Verkehrsaufgaben bei den ehemaligen preuß.-hessischen Staatseisenbahnen die Ausgestaltung der Leistung Beeinflussung des Betriebes zu verfolgen und zu veranlassen, allgemeine Gesichtspunkte für die Einrichtung und Ausgestaltung einer neuzeitlichen Verkehrsanforderungen genügen Eisenbahnbetriebsleitung und Ausblicke auf die Zukunft, besonders nach der wirtschaftlichen Seite hin, zu geben.“ Durch die charakteristische Schaulinien wird dann die Entwicklung der Verkehrsaufgaben dargestellt unter Würdigung der diesen gemachten Aufzeichnungen anhaftenden Mängel. Unter Ausnutzung der Schaulinien gezogenen Schlüssen interessiert besonders die Tatsache, daß trotz fortlaufender Verbesserung der Verhältnisse sich das Verhältnis der Lokomotivstunden zur Nutzleistung nicht gebessert hat, ja daß sogar der Anteil der Verschiebedienste für ein Güterzugkilometer von $\frac{1}{4}$ Lokomotivstunde in den Friedensjahren auf $\frac{1}{6}$ Lokomotivstunde im Jahre 1915 bis 1917 steigt, um in den Nachkriegsjahren auch nur wenig zu sinken. Nach dieser Darstellung schildert der Verfasser den Einfluß der Verkehrsentwicklung insbesondere

auf die Betriebsleitung, die in früherer Zeit den Betrieb allein durch Vorschriften aller Art (Fahrdienstordnung, Fahrpläne, Bahnhofsdienstsanweisungen usw.) festlegte, so daß sich abgesehen von einigen kleineren Zwischenfällen und Störungen eine regelmäßige Abwicklung ergab. Erst spät erkannte man, daß darüber hinaus eine Beeinflussung des Betriebes nach großen, wirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig war, die zunächst innerhalb der Direktionen zur Einrichtung der Zug- und Oberzuleitungen und später der Generalbetriebsleitungen und der Betriebsabteilung im Ministerium führte.

Hierauf wird die Entwicklung der Eisenbahnbetriebsleitung nach den drei Hauptpunkten — Beeinflussung der Ausgestaltung der Anlagen und Einrichtungen in allgemeiner und wirtschaftlicher Hinsicht, ständige leitende Beeinflussung des Ablaufs der Betriebsvorgänge und Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung — kritisch besprochen. Die hier dargelegten Gedankengänge beleuchten klar die der heutigen Organisation anhaftenden Mängel und geben zugleich Anregungen zu Verbesserungen, um sich auf die in Zukunft zu lösenden Aufgaben rechtzeitig einrichten zu können. Es wird dann der schon im ersten Aufsatz erwähnte Vorschlag gemacht, durch „Prüfzahlen“ oder „Gütezeffern“, die aus dem Verhältnis der Nutzleistung des Betriebes zum betrieblichen Aufwand gewonnen werden, die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsdurchführung zu überwachen. Als Einheit werden für die Nutzleistung Nettotonnenkilometer, für den Aufwand Lokomotivdienststunden unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Lokomotiven gewählt, wodurch Beförderungs-, Verschiebe- und Bereitschaftsarbeit in gleicher Weise auch zeitlich besser erfaßt werden als bisher durch Zug- oder Achskilometer.

In entsprechender, nur angedeuteter Weise wären auch die anderen Zweige des Gesamtunternehmens (Verkehrs-, Werkstattendienst, Bahnunterhaltung usw.) durchzuarbeiten, um auch hier in allen Teilen Klarheit über den wirtschaftlichen Verlauf zu erhalten. Natürlich setzt dieses Vorgehen eine Umgestaltung der Buchführung voraus, die in großen Zügen vom Verfasser skizziert wird.

Zur Einschränkung der Verschiebearbeit werden dann zum Teil recht einschneidende Vorschläge gemacht, die wohl von den Wirtschaftskreisen nicht ohne Widerspruch hingenommen werden dürften. Die Ergebnisse der ganzen Untersuchung werden dann zu Ausführungen über die organisatorische Ausgestaltung für die Anwendung der neuen Vorschläge benutzt, und es wird nach einigen allgemeinen Gedanken über wirtschaftliche Untersuchungen bei Eisenbahnen die Folgerung gezogen, daß die Staatsbahnen die ihnen durch ihr Monopol zustehenden Rechte überprüfen sollen, um allen Verkehr, der sich trotz wirtschaftlichster Durchführung als nicht lohnend erweist, den Privat- und Kleinbahnen sowie den Lastkraftwagen zu überlassen.

Die von großen Gesichtspunkten ausgehenden Ausführungen der beiden Verfasser seien jedem zum Studium empfohlen, der sich mit den interessanten Aufgaben der wirtschaftlichen Betriebsführung befaßt. Wenn sie auch vielleicht in mancher Hinsicht Widerspruch begegnen werden, so bieten sie doch zweifellos für die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Umgestaltung der Reichsbahn viele wertvolle Anregungen. Dr.-Ing. Busse.

— **Erläuterungen zu den Eisenbeton-Bestimmungen 1925 mit Beispielen.** Von Prof. Dr.-Ing. W. Gehler. Dritte vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 80 Textabbildungen. Berlin 1926. Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn. Preis 6,30 RM.

Infolge des schnellen Absatzes mußte der im Jahre 1916 erschienenen ersten Auflage der Erläuterungen zu den Eisenbeton-Bestimmungen im Jahre 1918 bereits die zweite Auflage folgen. Die vorliegende dritte Neuauflage ist in der Hauptsache durch die Herausgabe der neuen Eisenbeton-Bestimmungen 1925 bedingt.

Die bei der Ausführung vieler Bauwerke aus Beton und Eisenbeton in der Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen sowie die Fortschritte in der Erkenntnis der Baustoffe, so auch des hochwertigen Zements, und die Forschungsergebnisse der Statik und Festigkeitslehre sind wie in den neuen Bestimmungen, so auch in diesen Erläuterungen berücksichtigt und in den betreffenden Abschnitten ausführlich behandelt.

Wie in der zweiten ist auch in der Neuauflage der Wortlaut der Bestimmungen den Erläuterungen vorangesetzt; dadurch ist die Übersichtlichkeit und Brauchbarkeit des Werkes wesentlich erhöht.

Der Umfang des Heftes mußte gegenüber der zweiten Auflage erweitert werden, da die neuen Bestimmungen 1925 nicht nur wie bisher die Eisenbeton-Bestimmungen, sondern auch die Vorschriften für Steindecken, die Betonbestimmungen und die Grundsätze für Würfeldruckversuche enthalten und demzufolge auch in den Erläuterungen außer den Eisenbeton-Bestimmungen auch die Vorschriften für Steindecken behandelt werden mußten. Besondere Erläuterungen zu den Betonbestimmungen entfielen, da die Vorschriften selbst sehr ausführlich gehalten sind.

Bezüglich der Bestimmungen für Druckversuche an Würfeln bei Ausführung von Bauwerken aus Beton und Eisenbeton ist in den Erläuterungen als Ergänzung zu den Bestimmungen nur auf die Notwendigkeit der Normung eines Probekubens hingewiesen und ein solcher in einer Abbildung dargestellt. Diese Ergänzung schien deshalb dem Verfasser notwendig, weil nach den neuen Eisenbeton-Bestimmungen bei kühler Witterung die Baupolizeibehörden die Ausschaltungsfristen von dem Ausfall von Festigkeitsversuchen mit Probekubens abhängig machen und deshalb die Herstellung solcher Probekubens verlangen können.

Als Grundlagen dieser Erläuterungen dienten nicht nur die eigenen großen Erfahrungen des Verfassers, sondern auch diejenigen einer Reihe anerkannter Fachleute. Sie geben in allen Zweifelsfällen eingehende Auskunft; jedem Benutzer der Eisenbeton-Bestimmungen sind diese Erläuterungen unentbehrlich.

J. Kuhnke-Berlin.

— **Die elektrischen Maschinen.** Einführung in ihre Theorie und Praxis von Dr.-Ing. M. Liwischitz, Oberingenieur der Siemens-Schuckertwerke. Mit 284 Abbildungen und 13 Tafeln. (Teubners Technische Leitfäden, Band 24.) Leipzig und Berlin 1926. Verlag von B. G. Teubner. VIII, 337 Seiten. Preis geb. 14 M.

An ausführlichen Werken über die Theorie und Praxis der elektrischen Maschinen herrscht kein Mangel. Der im Rahmen der Teubnerschen Sammlung technischer Leitfäden hier vorliegende Band will in weiser Selbstbeschränkung dem Anfänger, Studierenden und jüngeren Ingenieur das Fundament für das tiefere Eindringen in die Theorie der elektrischen Maschinen geben, indem es ihm den Zusammenhang zwischen den Vorgängen in den elektrischen Maschinen und den Naturgesetzen darlegt, dessen Verständnis erfahrungsgemäß hauptsächlich Schwierigkeiten bereitet. Aus diesem Grunde sind Nebenerscheinungen außer acht gelassen und nur die wichtigsten Vorgänge, die sich in den elektrischen Maschinen abspielen, behandelt worden. Die Theorie wurde soweit entwickelt, daß der Studierende die für die Berechnung der Maschine und den Entwurf der Wicklung notwendigen Grundlagen erhält. Die Konstruktion ist nur soweit berücksichtigt, als es für das Verständnis der physikalischen Vorgänge wünschenswert war.

In den ersten drei Kapiteln sind die Grundgesetze aus Theorie der Wechselströme, der magnetische Kreis, Verluste, Erwärmung der elektrischen Maschine und der einfachste elektrische Apparat, der Transformator, behandelt. Das vierte Kapitel bringt die Wicklungen der elektrischen Maschinen, wozu sich ein Abschnitt über die induzierte EMK und die Felder einer Wechselstrom- und einer Gleichstromwicklung anschließen. Es folgen die nach den Transformatorgesetzen arbeitenden elektrischen Maschinen, die Asynchronmaschine und deren Synchronfall, die Synchronmaschine. Erst dann kommen die Kommutatormaschinen (die Gleichstrommaschine, der Einankerumformer und die Wechselstrom-Kommutatormaschine) an die Reihe.

Die ganze Anordnung des Stoffes entspricht dem gesteckten Ziel. Das anregend geschriebene Werk zeigt den erfahrenen Praktiker, der die theoretischen Grundlagen seines Fachs glänzend beherrscht und — was besonders hervorzuheben ist — es auch versteht, den schwierigen Gegenstand bei aller notwendigen beschränkten Umfang des Buches gebotenen Knappheit klar und verständlich vorzutragen. Ein ausführliches Literaturverzeichnis ermöglicht ein tieferes Studium der Quellen, während das beigegebene Sachverzeichnis die Benutzung wesentlich erleichtert. Ein empfehlenswertes Buch!

— **Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz.** von Adolf Baumbach, Senatspräsident beim Kammergericht. Dritte, wesentlich veränderte und vermehrte Auflage, von Otto Liebmann in Berlin. In Ganzleinen gebunden 164 Seiten für Abonnenten der „Deutschen Juristen-Zeitung“ Vorzugspreis 14,50 M.

Darf ein Buch innerhalb von 2 Jahren die dritte Auflage erleben, so spricht es ohne weiteres für sich selber. Sein Wert wird aber, ohne daß man den Namen Baumbach in den Vordergrund zu stellen braucht, noch dadurch erhöht, daß es in einer geradezu vorbildlichen Gründlichkeit und Kürze die gegenwärtig gültige und wohl beizubehaltende Zivilprozeßordnung in Scharen für die Handlichkeit (Taschenkommentar) darstellt. Das von der zweiten Auflage Gesagte (vgl. Nr. 23 dieser Zeitung vom 4. Juni 1925, S. 661, 662) kann man also unbedenklich unterstreichen. Die dieser beigelegten Nebengesetze, wie z. B. des Gerichtskostengesetz, werden wohl nunmehr als besondere Bücher erscheinen, da sonst die Handlichkeit nicht mehr gewahrt sein dürfte.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Vereinsdrucksachen.

Das seit längerer Zeit neubearbeitete Achsdruckverzeichnis (AV.) ist nunmehr herausgegeben und mit Schreiben Nr. I 168 vom 21. September 1926 versandt worden. Hierdurch wird das bisherige Radstandsverzeichnis (RV.) aufgehoben. Nachträge zum neuen AV. sollen, wenn nötig, im April und Oktober j. J. erscheinen. Die Verwaltungen werden ersucht, bis zum 15. März und 15. September etwaige Änderungen an uns einzusenden.

Verlegung einer Personenverkehrsstelle.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. Am 11. Oktober 1926 ist die besonders gelegene Personenverkehrsstelle des Bahnhofs Schwarzenberg-Neuwelt an der Hauptbahn Schwarzenberg-Zwickau (Sa.) verlegt und mit der Güterverkehrsstelle des Bahnhofs vereinigt worden. Hierdurch ändert sich die Entfernung Schwarzenberg-Schwarzenberg-Neuwelt von 2,46 auf 2,07 km und Schwarzenberg-Neuwelt-Lauter (Sa.) von 1,90 auf 2,29 km.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Trier. Am 1. Oktober 1926 ist der zwischen den Stationen Karthaus und Wehr (Mosel) rechts der Bahnstrecke Trier-Perl Landesgrenze gelegene Haltepunkt Wasserliesch, der bisher nur dem Personenverkehr diente, auch für die Abfertigung von Gepäck und Expressgut eröffnet worden.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind herausgegeben worden:

Nr. III 163 vom 4. Oktober 1926 an die Mitglieder des Technischen Ausschusses und des Wagen-Ausschusses, betreffend das Vereinswageneinsparungskommen; Antrag auf Änderung des Ziff. 1 Abs. 2 der Anlage II (Befestigung der Wagenecken durch Stricke);

Nr. IV 161 vom 8. Oktober 1926 an die Mitglieder des Güterverkehrsausschusses, betreffend Herausgabe der Übergangskilometerzeiger und Änderung des Art. 17 Ziff. 5 des Übk. vom VBR. (abges. am 8. Oktober 1926).

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Eröffnung des Haltepunktes Kunau für den beschränkten Stückgutverkehr.

Am 15. Oktober 1926 wird der an der Strecke zwischen Halbau und Hansdorf, Kreis Sagan, gelegene Haltepunkt Kunau für den beschränkten Stückgutverkehr (bis 500 kg) eröffnet.

Breslau, den 11. Oktober 1926. (1057)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

2. Änderungen von Stationsnamen.

Köln-Bonner Eisenbahnen.

Vom 1. November d. J. ab erhält die dem öffentlichen Verkehr dienende Personenhaltestelle und Güterladestelle Wesseling-Provinzialstraße die Bezeichnung „Wesseling-Nord“.

Köln, den 9. Oktober 1926. (1051)

Die Direktion.

3. Güterverkehr.

Tfv. 502. Reichsbahn-Tiertarif.

Im Abschnitt A, Seite 7, unter Zu § 49 Ziffer 4. a) II wird die Station

„Breslau Ost“ gestrichen. (Druckfehlerberichtigung.)

Berlin, den 2. Oktober 1926. (107)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 14. Oktober 1926 werden bei den Ausnahmetarifen 1 und 1b Frachtsatzzeiger in Kronenwährung nachgetragen.

Berlin, den 9. Oktober 1926. (107)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

4. Nachruf.

Am 10. d. Mts. verschied nach längerem Leiden im 50. Lebensjahre in
Überschreiberhau, wo er Genesung suchte,

Herr Reichsbahnoberrat

Dr. Hugo Schrödter.

20 Jahre ist der Entschlafene mit Erfolg im Eisenbahndienst tätig
gewesen. Wir verlieren in ihm einen befähigten Mitarbeiter, der in vorbild-
licher Weise ein stets lebenswürdiges und kameradschaftliches Wesen mit
wissenschaftlicher Pflichterfüllung zu verbinden wußte. Schmerzlich beklagen
wir daher seinen allzufrühen Heimgang und werden ihm allzeit eine treue
Erinnerung und ein ehrendes Gedenken bewahren.

Oppeln, den 11. Oktober 1926.

(1055)

Der Präsident

und die Beamten des oberen Dienstes der Reichsbahndirektion Oppeln.

Güterverkehr (Fortsetzung).

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Aus- nahmstarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Oktober 1926
ein neuer Ausnahmstarif 11e für
Ammonsalpeter, phosphorsaurer, in
Ziffer 1 des Warenverzeichnisses
Ausnahmstarifs 11 nachgetragen.
Berlin, den 6. Oktober 1926. (1031)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus- nahmstarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Oktober 1926
der Ausnahmstarif 133 für Nickel-
sulfat in Kraft.
Berlin, den 6. Oktober 1926. (1044)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

B.: Entfernungen für den Binnen- Wechselverkehr der früheren Preu- Hessischen usw. Staatsbahnen usw.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
an die Anstoßangaben der Stationen
an Oderhafen und Wehrse Grenze
ändert. Ferner treten mit dem glei-
chen Tage in den Tarifheften der Kilo-
tarif II Entfernungsänderungen
Diese Änderungen werden durch
nächsten Tarif- und Verkehrsan-
gaben bekanntgegeben werden. Erhöhun-
gen treten erst vom 15. Dezember 1926.
Berlin, den 7. Oktober 1926. (1046)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preußischen usw. Staats- und Privat- bahnen.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
die Station „Neuhaldensleben“
für den Eilgut- und Frachtgut-
verkehrsverkehr der angeschlosse-
nen Werke und Lagerplätze eröffnet.
Station erhält die Dienstbeschrän-
kungszeichen OR, WA, Zn. Die Ent-
fernungen sind zunächst durch Anstoß
5 km an die Entfernungen der Sta-
tion Neuhaldensleben zu bilden.
Berlin, den 8. Oktober 1926. (1045)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmstarif S. D. Nr. 4.

Abänderung der Position 17 der
Ergänzung III des Warenverzeichnisses
bigem Tarif in „Melasse“ ist als
Druckfehlerberichtigung erfolgt.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 6. Oktober 1926. (1036)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A (Tfv. 2).

Die Stationen der Augsburger Lokal-
bahnen sind mit Gültigkeit vom 1. Janu-
ar 1926 und die Stationen der Lokalbahn
Lam-Kötzting A.-G. mit Gültigkeit vom
1. April 1926 in den direkten Güterver-
kehr mit dem am Reichsbahn-Gütertarif
beteiligten Bahnen einbezogen.
Berlin, den 2. Oktober 1926. (1026)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ost-mitteldeutsch-Sächsischer Güterver- kehr, Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
wird die Station Neuhaldensleben
Werke in den Tarif einbezogen. Ferner
wird zum gleichen Zeitpunkt für die
Verbindung Schwiebus-Chemnitz Hbf.
bei Wegevorschrift über Cottbus-Dres-
den eine besondere, nur für den Eilgut-
verkehr geltende Entfernung eingeführt.
Berlin, den 4. Oktober 1926. (1032)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmstarife).

Mit Gültigkeit vom 11. Oktober 1926:
Aufnahme von Stationen in die A. T.
20, 30, 33, 33a, 35, 35a, 38, 49, 52, 61, 88,
122, 126 und 130. Ergänzung der Waren-
verzeichnisse der A. T. 35 und 61. Ein-
führung von 5-t-Sätzen für A. T. 38, von
10-t-Sätzen für Holz des A. T. 69.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 5. Oktober 1926. (1028)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus- nahmstarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. Oktober 1926
wird die Station Niederdorf (Erzgeb.)
als Empfangsstation in den Ausnahm-
starif 1f, die Station Vechta-Falkenrodt
als Versandstation in den Ausnahm-
starif 10a einbezogen.
Berlin, den 6. Oktober 1926. (1041)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II, Deutsch-dänischer Verbands-Gütertarif, Deutsch-schwedisch-norwegischer Ver- bands-Gütertarif.

In die Ausnahmstarife 57 bzw. 11 bzw.
13 für Chlorkalk wird mit sofortiger
Gültigkeit „Chlor, verflüssigt“ auf-
genommen. Auskunft durch die Abfert-
igungen.
Altona, den 9. Oktober 1926. (1056)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Aus- nahmstarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 14. Oktober 1926
wird in dem Ausnahmstarif 22 bei der
Versandstation Keltsh die Gültigkeit
auf Abfallschwefelsäure der Sprengstoff-
herstellung eingeschränkt. Die verkürzte
Veröffentlichungsfrist ist vom Herrn
Reichsverkehrsminister genehmigt. In
dem Ausnahmstarif 2d ist als Versand-
station Beuthen (Oberschles.) Hbf. nach-
zutragen.

Berlin, den 9. Oktober 1926. (1053)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus- nahmstarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 14. Oktober 1926
tritt bis auf jederzeitigen Widerruf läng-
stens bis zum 31. März 1927 ein neuer
Ausnahmstarif 16d für Kohl (Kraut),
frisch, ausgenommen Blumen- und Rosen-
kohl zwischen allen Stationen der Deut-
schen Reichsbahn-Gesellschaft in Kraft.
Berlin, den 11. Oktober 1926. (1058)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Güter- verkehr.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926
wird die schwedische Station Karlstad
östra in den Tarif einbezogen.
Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 6. Oktober 1926. (1039)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Durchfuhr-Ausnahmstarif S. D. Nr. 2.

Mit Gültigkeit vom 10. Oktober 1926
werden in das Warenverzeichnis des
oben genannten Tarifs „Patronen für
Handfeuerwaffen“ unter Abteilung I ein-
gereiht.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 6. Oktober 1926. (1034)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmstarife).

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926.
Druckfehlerberichtigung der besonderen
Wettbewerbssätze des Ausnahm-
starifs 31 (Nachtrag 3, Seite 2) nach
Gingen (Fils).
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 6. Oktober 1926. (1037)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Güterverkehr.

Die 33%prozentige Ermäßigung für
frisches Fleisch nach Deutschland —
vgl. unsere Bekanntmachung vom
26. September 1926 — wird ab 10. Okto-
ber 1926 auf Sendungen von Aarhus H.,
Odense und Randers ausgedehnt. Aus-
kunft durch die Abfertigungen.
Altona, im Oktober 1926. (1025)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 197. Deutsch- und Litauisch-Russi- scher Gütertarif.

Bei Tarif Nr. 152 ist hinter Zichorie
nachzutragen: aller Art, auch Zichorien-
mehl. Die Ergänzung tritt mit dem
15. Oktober 1926 in Kraft. (1042)
Königsberg (Pr.), den 6. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Im Ausnahmetarif 129 (Bauxit), dessen Gültigkeit bis zum 31. Mai 1927 verlängert worden ist, werden die Anwendungsbedingungen entsprechend geändert.

Berlin, den 5. Oktober 1926. (1035)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Bestimmungen über die Frachvergünstigung für Feld- und Gartenfrüchte einschließlich Obst und Südfrüchte bei Neuaufgabe in Frankfurt (Main) Osthafen.

Die Bestimmungen in der Bekanntmachung Nr. 146/1924 werden mit sofortiger Geltung durch eine Neufassung ersetzt.

Nähere Angaben enthält der Berliner Tarifanzeiger I. Auskunft erteilen die beteiligten Frachtverladungen und die Auskunftsbüros. (1024)

Frankfurt (Main), den 2. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (Main).

Deutsch-italienischer Güterverkehr über die Schweiz. Umbehandlungsverkehr. Kundmachung vom 1. September 1924. Bk. 8 (92).

1. Die Bestimmung auf Seite 3 „Zu Artikel 14. Lieferfristen“ erhält mit Geltung vom 16. Oktober 1926 folgende Fassung:

„Den Transportfristen sind die in den einzelnen Ländern gültigen besonderen Zuschlagsfristen zuzurechnen.“

2. Die Zusatzbestimmung „Zu Artikel 15. Verfügungsrecht des Absenders“ auf Seite 3 wird mit Geltung vom 16. Oktober aufgehoben. (1048)

Frankfurt (Main), d. 8. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (M.).

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil II, Heft 2.

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 wird für den Güterverkehr Saarbahnen-Niederländische Eisenbahnen der Verbandsgütertarif Teil II, Heft 2, neu ausgegeben. Er enthält die besonderen Zusatzbestimmungen zum Internationalen Übereinkommen, die besonderen Vorschriften für Privatwagen und das Verzeichnis der Grenzübergänge nebst Entfernungszeiger für die deutschen Durchgangsstrecken.

Außerdem treten mit dem gleichen Zeitpunkt die Dienstanweisung über die Abfertigung und Rechnungslegung und die Vorschriften für den Kontroll- und Abrechnungsdienst im Güterverkehr Saarbahnen-Niederländische Eisenbahnen in Kraft.

Die Frachten werden für die deutschen Strecken und die Saarbahnstrecken durch die Saarbahnstationen nach dem Gütertarif für den Verkehr Deutsche Reichsbahn-Saarbahnen, für die niederländischen Strecken durch die niederländischen Stationen nach dem Deutsch-Niederländischen Verbandsgütertarif berechnet. Die Abfertigung der Sendungen erfolgt mit direkter, auf die endgültige Bestimmungsstation lautender Frachtkarte. Nachnahmen sind bis zur Höhe des Wertes des Gutes in der Währung des Versandlandes zugelassen.

Köln, den 9. Oktober 1926. (1052)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil I und Teil II Heft 1.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober 1926 werden für den deutsch-niederländischen Güterverkehr ausgegeben:

1. Nachtrag 1 zum Verbandsgütertarif Teil I, Preis 0,30 RM,
2. Nachtrag 2 zum Verbandsgütertarif Teil II Heft 1, Preis 0,30 RM.

Der Nachtrag 1 zum Verbandsgütertarif Teil I enthält in der Hauptsache Änderungen der besonderen Zusatzbestimmungen, der Allgemeinen Tarifvorschriften und der Gütereinteilung. Der Nachtrag 2 zum Verbandsgütertarif Teil II Heft 1 enthält Änderungen der Entfernungen und der Ausnahmetarife, Aufnahme der Ausnahmatarife 91 für Ammoniak usw., 105 H für Schwefelsäure, 106 für Kartoffelstärkefabrikate, Aufnahme des Spezialtarifs Nr. 21 für Braun- und Steinkohlen usw., Ergänzung der Barèmes für die Spezialtarife sowie Änderungen im Verzeichnis der Stationen mit Sonderbestimmungen.

Köln, den 6. Oktober 1926. (1040)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil I.

Im Tarif, Teil I, Abschnitt B, § 14 II, erhält auf Seite 17 der 2. Absatz der Ziffer (85) folgende Fassung:

„Eisen und Stahl. Eisen-, Stahl- und Gußeisenwaren und sonstige metallurgische Erzeugnisse aller Art (auch Maschinen, Apparate usw.), mineralische Brennstoffe (Stein- und Braunkohlen, Briketts und Koks), chemische Erzeugnisse aller Art sowie Sammeladungen. (Güter verschiedener Art.)“

München, den 24. September 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt (1029)

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Österreich usw. Umbehandlungsverkehr. Kundmachung vom 16. April 1925.

1. Die Zusatzbestimmung „Zu Art. 14. Lieferfristen“ auf Seite 4 erhält mit Geltung vom 16. Oktober 1926 folgende Fassung:

„Den Transportfristen sind die in den einzelnen Ländern gültigen besonderen Zuschlagsfristen zuzurechnen.“

2. Die Zusatzbestimmung „Zu Art. 15. Verfügungsrecht des Absenders“ im Abschnitt I auf Seite 4 wird mit Geltung vom 16. Oktober 1926 aufgehoben.

München, den 5. Oktober 1926. (1047)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg Donauumschlagstelle, Degendorf Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 14. Oktober 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 7. Oktober 1926. (1043)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif Teil I, Abteilung B.

Ab 15. Oktober 1926 wird die für Umzugsgut in Wagenladungen den dänischen Strecken von Kopenhagen nach Klasse 5 herabgesetzt.

Auskunft durch die Abfertigung Altona, im Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltung

Lokal gütertarif Teil I, Abteilung B. 1. März 1925. Änderungen.

Mit 10. Oktober 1926 ist Kalk, kohlensaurer, natürlicher (Kreide, Bergkalk, Wienerweiß), geschlämmt und schön, in die Tarifklasse VII versetzt. Mit gleichem Tage sind die Lageansätze in Leiwährung ermäßigt. Näheres erteilen die gesellschaftlichen Dienststellen.

Wien, am 5. Oktober 1926.
Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Csl. Donauumschlagverkehr über Pilsen und Komarno. Gütertarif Teil I, vom 13. Mai 1924. Änderungen bzw. Ergänzungen.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 sind im obgenannten Tarif folgende Änderungen bzw. Ergänzungen durchgeführt:

Seite 11. Im Abschnitt I (Zwischenlagerung) ist im ersten Satze nach den Worten „Magazinene Lagerplätzen“ zugesetzt:

„, auch wenn die Sendungen innerhalb dieser Zeit zwecks Weiterbeförderung ausgepackt, umgepackt, verpackt oder einem einfachen Veredelungsverfahren durch Sortierung, Reinigung, Konservierung (z. B. Sterilisieren, Dörren) nochmaliger Verpackung unterworfen werden.“

Seite 66 des Tarifes (Seite 21 und 24 des Nachtrages IV).

Die Stationsbezeichnung Georgs-Ebersbach ist auf „Ebersbach v. Saale“ abgeändert.

Die Stationen Hodonin statni na tabak und Liberec dolni nadrazi sind mit allen Angaben gestrichen.

Regensburg, den 4. Oktober 1926. (1038)
Bayerischer Lloyd,
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Lokal gütertarif Teil III für die Verladung von Getreide usw., gültig ab 1. März 1926. Erhöhung der Verladegelder.

Mit Gültigkeit vom 11. Oktober 1926 bis auf Widerruf werden die Verladegelder um 100 % erhöht.

Nähere Auskunft erteilen die gesellschaftlichen Dienststellen.

Regensburg, den 9. Oktober 1926.
Bayerischer Lloyd, Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Gütertarif Teil I, Abteilung B. 1. März 1925. Änderungen.

Mit 10. Oktober 1926 ist Kalk, kohlensaurer, natürlicher (Kreide, Bergkalk, Wienerweiß), geschlämmt und schön, in die Tarifklasse VII versetzt. Mit gleichem Tage sind die Lageansätze in Leiwährung ermäßigt. Näheres erteilen die gesellschaftlichen Dienststellen.

Regensburg, d. 7. Oktober 1926. (1040)
Bayerischer Lloyd, Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Jr. 42.

Berlin, den 21. Oktober 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Optische Signalübertragung.
Eisenbahnwesen und Ölwirtschaft.
Internationale Ausstellung für Binnen-
schifffahrt und Wasserkraftnutzung
1926 in Basel.
Europäische Verkehrstagung in Wien.
Österreich: Deutsche Reichs-
bahn-Gesellschaft. — Die Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft im Septem-
ber 1926. — Die deutschen Straßen-
bahnen, Kleinbahnen und Privat-
eisenbahnen. — Eröffnung der
Strecke Husum-Flensburg Weiche. —
Zschippkau-Finsterwalder Eisenbahn.
— Bund der deutschen Verkehrsvereine.
— Eisenbahnzentralschule in
Freimann.
Österreich: Radio auf den Bundes-
bahnen. — Eine Diesel-Lentz-Loko-
motive auf den Bundesbahnen.

Ungarn: Elektrisierung der unga-
rischen Staatsbahnen. — Aufwer-
tungsrechtsstreit um die Obligationen
der Győr-Sopron-Ebenfurter Eisen-
bahngesellschaft. — Donau-Save-
Adria-Eisenbahngesellschaft.
Übrige europäische Länder:
Schwedischer Voranschlag für 1927
bis 1928. — Erneute Erhöhung der
Eisenbahntarife in Sowjetrußland. —
Eröffnung der Eisenbahnlinie Kalety
(Stahlhammer) - Podzamecze (Wil-
helmsbrück). — Reiseverkehr
Deutschland-Tschechoslowakei-Öster-
reich. — Starke Zunahme der Kohlen-
förderung und Kohlenausfuhr in der
Tschechoslowakei. — Zur Durchfüh-
rung des Prager Abkommens über
die Staatsbahnprioritäten. — Die un-
günstigen Betriebsergebnisse der
tschechoslowakischen Staatsbahnen.
— Lemberg-Cernowitz-Jassy-Eisen-
bahngesellschaft. — Verbilligung des

südslawisch-ungarischen Durchzug-
verkehrs. — Anleihen der französi-
schen Eisenbahnen. — Elektrischer
Probetrieb bei der Orléansbahn. —
Von den spanischen Eisenbahnen. —
Vereinigung von spanischen Eisen-
bahnen. — Kohlenmangel in England
und seine Folgen. — Das Personal
der englischen Eisenbahnen.

Fremde Erdteile: Eisenbahnbau
in Persien. — Eisenbahnbau in In-
dien. — Die Lage der Eisenbahn-
arbeiter in China.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die optische Signalübertragung.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

Der folgenschwere Eisenbahnunfall am Münchner Ostbahnhof
so jäh die Pfingstfreude brach, lenkt mit erneuter Wucht
Aufmerksamkeit auf das Königsproblem der Sicherungs-
technik, den Schutz gegen das Überfahren von Haltesignalen.
Die Deutsche Reichsbahn hatte schon vorher die Aufgabe
urgisch in Angriff genommen.

Über die Frage ist soviel geschrieben und gedacht worden,
es nahezu unmöglich ist, eine vollständige Darstellung der
Bestrebungen zu geben. Daß unter den Erfindungen, die
hauptsächlich von Laien stammen, nur sehr wenige vielleicht brauch-
bar sind, ist bekannt. Einen Überblick über das ganze Gebiet
hat kürzlich Aust¹⁾ veröffentlicht.

Ich muß mich im folgenden darauf beschränken, darzulegen,
welche Gesichtspunkte für mich bei dem Versuch, die Aufgabe
zu lösen, leitend waren.

Die Aufgabe wird von fast allen Laienerfindern, aber auch
von vielen Eisenbahnern unzulänglich beurteilt. Sie läge un-
gemein einfach, wenn der lange Bremsweg nicht wäre; Güter-
züge brauchen bei voller Fahrt unter ungünstigen Verhält-
nissen 700 m und mehr. Dann brauchten wir nur das Vorbei-
fahren am Hauptsignal zu hindern und könnten eine der un-
schätzbaren, höchst einfachen „Zerstörungsvorrichtungen“ be-
nutzen, bei denen ein ins Profil ragender Stab auf der Loko-
motive ein in die Luftleitung eingeschaltetes Glasrohr oder
einen stromführenden Draht zerschlägt oder dergleichen. Daß
solche Einrichtungen nicht versagen würden, ist sicher. Da
das Überfahren des Hauptsignals selten und fast immer per-
fekt geschieht, könnte man die kleine Störung schon ertragen.
Man könnte auch ruhig zulassen, daß der Stab, oder was es sonst
selber dabei zerbricht, wenigstens bei hohen Geschwindig-
keiten; das wird er nämlich häufig tun. Aber mit der ganzen

Einrichtung ist eben nur verzweifelt wenig erreicht, denn 50
bis 100 m hinter dem Einfahrtsignal liegt häufig schon der Ge-
fahrpunkt.

Man könnte zwar alle Einfahrtsignale um den Bremsweg hin-
ausrücken. Aber die Verlängerung der Stelleitungen, die Hem-
mung des Betriebes, die Verschlechterung der Übersicht scheinen
diese Lösung tatsächlich auszuschließen, so daß sie nie ernstlich
erwogen wurde.

Daraus folgt der wichtige, für alle Konstruktionen entschei-
dende und erst die wirklichen Schwierigkeiten verursachende
Schluß, daß die Einwirkung auf den Zug schon vor dem
Hauptsignal, also etwa in der Höhe des Vor-
signals, stattfinden muß, also betriebsmäßig, weil das Über-
fahren eines Vorsignals in Warnstellung alle Augenblicke vor-
kommt. Die Teile müssen deshalb so gebildet sein, daß sie be-
triebsmäßig aushalten und nicht brechen.

Wenn man das festhält, dann schränken sich die möglichen
Lösungen sofort auf einen kleinen Bruchteil ein. Das Problem
hat zwei Unterfragen:

A. Wie kann ich vom Gleis auf die Lokomotive wirken?

B. Wozu benutze ich auf der Lokomotive diese Einwirkung
(Zeichengebung, Bremsung)?

Auf die erste Frage gibt es mehrere Antworten, die sich, je
nachdem, ob Berührung stattfindet oder nicht, gliedern lassen in

1. körperliche Übertragungen
 - a) mechanische Bewegung,
 - b) elektrische Berührung (Kontakt);
2. unkörperliche Übertragungen
 - a) Magnetismus,
 - b) elektrische Wellen,
 - c) Licht.

¹⁾ Der Bahnbau, 1926, Nr. 9.

Von den Lösungen mit mechanischer Bewegung (1a) ist besonders die von Braamsche seit langem bekannt. Es ist freilich eine eben so alte und eingewurzelte Überzeugung der Fachleute, daß es auf die Dauer mechanisch nicht geht, weil bei den großen Geschwindigkeiten die Teile nicht halten. Ob das unbedingt zutrifft, ist schwer zu sagen; jedenfalls hat die von Braamsche Einrichtung, wo sie eingebaut wurde, weniger Versager und Störungen gezeigt, als man im allgemeinen angenommen hat, und Verbesserungen scheinen möglich. Leider sind alle solche Einrichtungen in den nur 50 mm hohen neutralen Raum über dem Gleis hineingezwängt. Die mechanische Übertragung wäre weit leichter lösbar, wenn man einen genügend großen und nicht gerade im Gleis liegenden, überdies gegen ungewollten Anstoß geschützten Raum dafür freigeben könnte, aber den gibt das Normalprofil nicht her, und Änderungen daran erscheinen ausgeschlossen.

Ganz ähnlich steht es mit der elektrischen Berührung (1b). Es gibt schnellfahrende elektrische Bahnen mit dritter Schiene, deren Stromabnehmer auch sicher Kontakt geben muß und gibt, der auch durch das Verlassen und Wiederfassen der dritten Schiene, die man noch mal unterbrochen ist, nicht beschädigt wird. Aber auch dafür brauchte es besonderen Raum im Profil. So werden die Teile wiederum gedrängt, sie nutzen sich schnell ab und können nicht witterungsfrei gebaut werden. Daß in günstigeren Klimaten, z. B. Frankreich, immerhin achtbare Erfolge damit erzielt wurden, ist bekannt.

Es ist nicht zu verkennen, daß unter diesen Umständen die unkörperlichen Übertragungen in den Vordergrund treten. Die drei genannten, Magnetismus, elektrische Wellen und Licht, sind physikalisch nahe verwandt. Man könnte auch an Wärmestrahlen und Röntgenstrahlen denken, die sich von elektrischen Wellen und Lichtstrahlen nur durch die Wellenlänge unterscheiden; doch scheint es dafür einstweilen keine günstige technische Anwendung zu geben.

In der Mitte zwischen den körperlichen und unkörperlichen Übertragungen steht gewissermaßen der Schall, oder die Luft überhaupt (Preßluft). Sie wird in der Tat erwogen.

Es scheint schwer, unter diesen vielen Möglichkeiten einen bestimmten Weg zu finden. Aber da helfen gewisse Betriebsrücksichten. Die Reichsbahn hat, mit vollem Recht, die Bedingung gestellt, daß

1. auf der Strecke keine großen Kraftquellen nötig sind;
2. die Signaldrahtzüge durch die notwendigen Umstellungen der Einwirkungsgeräte nicht erheblich belastet werden dürfen.

Besonders die Bedingung 1 ist klar. Man kann nicht auf jeder entlegenen Blockstelle z. B. eine drahtlose Sendestation einrichten.

Daraus folgt, daß die Kraftquelle auf der Lokomotive sein muß, wo sie leicht gespeist und unterhalten werden kann, und von der Strecke her nur ein Reflex, eine Rückwirkung stattfindet.

Damit scheidet bei der Luftübertragung zunächst Preßluft aus. Anders wäre es mit Schallwellen. Zwar kann man nicht eine große Sirene oder dergleichen ans Gleis stellen; das würde, abgesehen vom Kraftverbrauch, auch einen unerträglichen Lärm verursachen, denn die Sirene muß bei geschlossenem Signal immer tönen — sie vom Zuge ein- und ausschalten zu lassen, birgt schon wieder große Fehlermöglichkeiten —, aber man könnte sie auf der doch lärmenden Lokomotive haben und vom Gleis her eine Rückwirkung machen. Aber wie? Eine Schallwand (Echo)? Solche gibt es auf der Strecke viele, jedes Haus und Brückenwiderlager bildet eine. Auch müßte die Rückwirkung sehr konzentriert sein, damit das auf der Lokomotive zu denkende Resonanzorgan nur dann anspricht. Der Lärm wäre immer noch groß. Zwar könnte man über die Hörgrenze (20 000 Schwingungen pro Sekunde) gehen. Aber ob die Oberschwingungen der bewegten Lokomotivteile nicht stören? Zudem: Die größte Fahrgeschwindigkeit ist 30 m/sec, die Schall-

geschwindigkeit ist 300 m/sec. Daraus folgt, daß die Tonhöhe beim Ankommen um $\frac{30}{300} = 10\%$ steigt, beim Entfernen um gleiche Maß sinkt; man kennt die Erscheinung vom Vorfahren einer pfeifenden Lokomotive. (Es ist das auch von der Astronomie bekannte Dopplersche Prinzip.) Die Abstimmung wird also um 20 % unscharf. Und wie will man es verhindern, daß sich die Züge gegenseitig beeinflussen?

Aus diesen Gründen habe ich die Ausnutzung des Schalls nicht weiter verfolgt.

Es bleiben also, falls wir mechanische Bewegung und elektrische Berührung als nicht sicher lösbar ausschließen dürfen, überhaupt nur noch die drei Lösungen 2a—c, deren Reflexorgane gegeben sind:

- a) Magnetismus — eiserner Anker,
- b) elektr. Wellen — Gegenantenne,
- c) Licht — Spiegel.

Hiervon erscheinen die beiden ersten recht geeignet, weil sie von der Witterung nahezu unabhängig sind. Wählt man Licht, so wird die Witterungsfrage noch eingehend zu untersuchen sein.

Hält man ferner die Bedingung fest, daß die Umstellung nur geringe Kraft erfordern soll, so folgt, daß bei 2a und 2b ziemlich schweren Teile im Gleis nicht bewegt, sondern nur in ihren wirkenden Eigenschaften verändert werden dürfen. Das macht man bei 2a so, daß der Anker eine Induktionswicklung erhält, die beim Umstellen des Signals geöffnet und geschlossen wird. Dasselbe geschieht bei 2b mit dem Schwingungskreis der Gegenantenne. Bei 2c wird der Spiegel durch eine Blende abgedeckt.

Die Empfänger auf der Lokomotive sind gegeben. Bei 2a ist es die Primärwicklung selbst oder eine Sonderwicklung auf einem Primärmagneten, ebenso bei 2b die Sendeantenne. Beide erfahren von dem Gleis her eine Rückwirkung. In den Einzelheiten der Schaltung besteht hier noch mancher Spielraum. Bei 2c ist es eine Selen- oder Photozelle, die bekanntlich elektrisch leitend wird, wenn sie von Lichtstrahlen getroffen wird.

Jetzt sehen wir schon klarer. Wir erhalten für die drei möglichen Lösungen folgendes Schema:

Nr.	Strahlenart	Reflexorgan in od. am Gleis	Empfängerauf d. Lokomotive	Umstellung durch
2a	Magnetismus	eis. Anker mit Indukt. Wicklg.	Wicklung am Magneten	Öffnen der Indukt. Wicklg.
2b	elektr. Wellen	Gegenantenne	Wicklung an d. Sendeantenne	Öffnen der Gegenantenne
2c	Licht	Spiegel	Lichtempfindliche Zelle	Verdecken des Spiegels

Daß 2a und 2b auch praktisch die Möglichkeit einer Lösung bieten, scheint außer Zweifel; sie stehen heute im Vordergrund. Besonders einfach scheint zunächst die in Amerika viel angewendete magnetische Beeinflussung.

Für die drahtlose Übertragung ist in jüngster Zeit eine sehr gedrungene und bei aller Einfachheit hochempfindliche Lösung von Professor Gaede unter Mitwirkung von Professor Thoma herausgekommen.

Demgegenüber erscheint das Licht etwas problematisch. Wenn ich es trotzdem besonders verfolgt habe, so bewogen mich dazu die Anforderungen des Betriebes, wie ich sie sehe; mit dieser müssen wir uns jetzt näher beschäftigen.

Wir kommen damit zur zweiten Unterfrage: Was soll, wenn eine sichere Einwirkung auf den Zug geschaffen ist, auf der Lokomotive geschehen?

Das einfachste ist ein hörbares oder sichtbares Zeichen im Führerstand — oder beides zusammen —, wenn ein Zug sich einem Vorsignal in Warnstellung nähert oder an einem solchen vorbeifährt. Das kann so stark gehalten werden, daß es gewiß nicht übersehen wird. Wenn erst eine sichere Übertragung da ist, macht das keine Schwierigkeiten. Damit scheint wohl ein

er Teil der Überfahrungen verhindert. Wir wollen die
ng als „Warnzeichen am Vorsignal“ bezeichnen.

ist freilich nicht zu verkennen, daß sich das technische
inden damit nicht recht zufrieden gibt. Gewiß, der Führer
erwartet, aber er kann weiterfahren. Es könnte ihm etwas
ert sein? „Nun, dann ist der Heizer da.“ Aber, wo wir
änig fahren? Denn dahin müssen wir doch kommen.
n hilft die Totmannkurbel.“ Hilft sie schnell genug?
man muß nicht die Häufung aller ungünstigen Momente
ussetzen.“

dem, wie ihm sei. Wir wissen gar nicht, was die Zukunft
Eisenbahnbetriebes für Anforderungen bringt. Die Eisen-
kämpft heute noch nicht um ihre Existenz, gottlob, aber
en wir, ob wir es nicht einmal müssen? Ob wir nicht Auto
Flugzeug durch einen ungeahnt scharfen und flotten Betrieb
bieten müssen, wobei wir die immanenten Schwächen der
mensionalen Spurbahn aufs äußerste zu mildern suchen
en. Es werden dann unsere Sicherungseinrichtungen der
eren, doppelten Forderung genügen müssen, zugleich sehr
r und doch nicht betriebshemmend zu sein. (Was sie jetzt
ntlich oft sind.) Wobei sich für diesen ganzen Zweig der
abahnentechnik vielleicht eine neue Entwicklung ergibt? Denn
die technischen Mittel sind inzwischen gewachsen.

er allem spricht aber gegen das Warnzeichen am Vorsignal
Bedenken, daß der Führer geneigt sein könnte, namentlich
schlechtem Wetter, überhaupt nicht mehr hinauszusehen,
ern blind zu fahren, in dem Bewußtsein, daß ihm ein Vor-
al in Warnstellung ja angekündigt wird. Das Warnzeichen
kann nur ein Ersatz des Vorsignals. Selbst wenn die Über-
ung „bombensicher“ arbeitete, wäre das sehr schädlich;
der Führer soll ja auch sonst die Strecke beobachten, und
Signale sind dazu eine recht erwünschte Veranlassung.

arz, es scheint nach allem doch unerträglich, daß man den
nicht wirklich in der Gewalt hat, daß es nicht möglich sein
die anscheinend so ungeheuer einfache Forderung zu er-
n, nämlich zu verhindern, daß ein Zug an einer bestimmten
e überhaupt vorbei kann. Dieses Empfinden ist allgemein,
man kann nicht sagen, daß es unrecht hat.

ie tausendmal gegebene Antwort der Erfinder lautet: Wenn
schon sicher auf den Zug einwirken können, so geben wir
t nur ein Zeichen, sondern lassen auch die Bremse selbst-
g anziehen.

ider ist die Frage ungleich schwieriger, als es den meisten
int. Wann soll die Bremse gezogen werden? Antwort: An
kurz hinter dem Vorsignal.

as ist damit erreicht? Zunächst entsteht die Frage: Soll
Führer die Bremsung sofort wieder aufheben dürfen? Dann
st sie nicht viel mehr als ein tüchtiges Warnzeichen, ist
recht oft, wenn z. B. ein Güterzug eine Steigung herauf-
st, recht störend, wenn nicht gefährlich. Oder soll sie erst
werden können, wenn der Zug zum Halten gekommen ist?
n wird das sehr oft geschehen, auch wenn im nächsten
enblick das Signal auf Fahrt geht, zur größten Hemmung
sogar Gefährdung des Betriebes.

ut, antworten darauf viele, die Bremse soll nur ausgelöst
den, wenn der Führer dieses versäumt hat. Dann sind die
amungen selten.

uch das genügt nicht. Der Führer kann doch im Gefälle
Bremse sowieso angezogen haben, ohne das Warnsignal zu
erken. An dieser Stelle wird das Problem tatsächlich sehr
wierig.

an könnte die Fahrgeschwindigkeit zu Hilfe nehmen. Über-
eitet der Zug am Vorsignal eine gewisse Geschwindigkeit,
wird er selbsttätig gebremst. Aber wenn ein Führer am
signal aus anderer Rücksicht langsamer fährt, und es doch
rsieht?

ie Schwierigkeit liegt im folgenden. Am Vorsignal läßt sich
teiner Weise dem Zuge anmerken, ob der Führer das Warn-
nal beachtet hat, und ob er weiter die Absicht hat, am Haupt-

signal zu halten, weder am Bremsen, noch an der Geschwindig-
keit; es gibt, am Vorsignal, kein Kriterium für den
richtigen Fahrwillen des Führers.

Wenn es keins gibt, so könnte man es vielleicht künstlich
schaffen. Man könnte ihn zwingen, am Vorsignal einen beson-
deren „Wachsamkeitshebel“ zu bedienen, andernfalls Bremsung
eintritt. Aber damit ist wieder nichts erreicht. Denn im näch-
sten Augenblick ist er wieder frei, und kann bei erneuter oder
jetzt erst eintretender Irrung — über deren Möglichkeit später
— doch das Hauptsignal überfahren; der Hebel ist nicht viel
mehr wert als ein kräftiges Warnzeichen, hat aber erhebliche
Nachteile. Man zwingt nämlich den Führer gerade dann zu einer
besonderen Handlung, wo er die Bremse betätigen, den Regler
zurücknehmen, die Steuerung verlegen und häufig noch Sand
streuen muß. Das wird den „Wachsamkeitshebel“ nicht sehr
beliebt machen. Es ist zudem gar nicht einfach, ihn gegen Miß-
brauch zu schützen. Ein einfacher Hebel, der eine bestimmte
Stellung haben muß, genügt auf keinen Fall; der Führer kann
ihn vorher bedienen oder festbinden. Es geht nicht mit einer
Stellung, sondern nur mit einer Bewegung. Wenn man den
Führer einige Sekunden lang eine recht schwergängige Kurbel
drehen lassen könnte, wäre man einigermaßen sicher. Aber etwas
so Unbequemes ist nach obigem ausgeschlossen. Man muß es
wohl so machen, daß er durch einen einmaligen Griff für einige
Sekunden eine Bewegung in Gang setzt, die von selbst abläuft.
(Um eine Anschauung zu haben, denken wir uns eine Luft-
pumpe, mit der er Druckluft erzeugt, die dann durch ein Ventil
ausströmt. Der Apparat selbst ist plombiert.) Aber wenn man
es so bequem macht, wie will man sich dagegen schützen, daß
der Führer, um keine Strafpunkte zu bekommen, die Einrichtung
recht oft bedient, mindestens in allen irgendwie zweifelhaften
Fällen, so daß die Bedienung des Wachsamkeitshebels nicht die
geringste Gewähr dafür bietet, daß er die Stellung des Signals
überhaupt beobachtet oder gar in sich aufgenommen hat. Man
weiß doch, wie das Personal unsere anscheinend unangreifbaren
Sicherungseinrichtungen zu umgehen versucht, und hier ist es
so einfach!

Geht es am Vorsignal selbst nicht, so geht es vielleicht etwas
dahinter. Schieck²⁾ hat in Einklang und unter Verwendung amt-
licher Untersuchungen gezeigt, daß etwa 350 m vor dem Haupt-
signal ein Punkt liegt, bei dem alle Züge bei richtigem Fahren
ihre Geschwindigkeit in etwa gleichem Verhältnis, nämlich um
rund 40 %, vermindert haben müssen, und wo eine nunmehr
einsetzende Schnellbremsung noch hinreicht, um den Zug am
Hauptsignal zu stellen, außer bei den ganz schnellen Zügen.
Man hat an dieser Stelle in der verhältnismäßigen Geschwindig-
keitsminderung des Zuges gegenüber der fahrplanmäßigen ein
Kriterium für den, wenigstens in diesem einen Augenblick, rich-
tigen Fahrwillen des Führers. Bringt man an diese Stelle zwei
Einwirkungspunkte in kurzem Abstand, die damit eine Prüf-
strecke einschließen, setzt auf die Lokomotive einen Mechanis-
mus, der mit der Zeit abläuft, gewissermaßen eine Uhr in ein-
fachster Form, und läßt diesen durch den ersten Punkt ein-
schalten, so kann man, wenn die zweite Einwirkung kommt, ehe
der Zeitmesser an das Ende seines Hubes gelangt ist, was über-
schnelle Fahrt bedeutet, die Schnellbremse auslösen. Lage und
Länge der Prüfstrecke ändern sich je nach Gefälle oder
Steigung.

Es ist das, soviel ich sehen kann, eine der am besten durch-
dachten Lösungen der Aufgabe. Aber ist sie befriedigend? Der
Zeitmesser muß bei Abfahrt des Zuges je nach der fahrplan-
mäßigen Geschwindigkeit verschieden eingestellt werden. Wer
soll das tun und wer hat dafür die Verantwortung, wenn sie
dem Führer — das ist doch der Sinn — entzogen sein soll?
Wie oft wird der Zeitmesser falsch eingestellt sein? Zudem
braucht die Prüfstrecke schon zwei spezifisch verschiedene Ein-
wirkungen. Man könnte zwar mit einer Qualität auskommen bei
sogenannter „Schrittschaltung“, bei der die erste Einwirkung

²⁾ Z. d. V. d. E. v. 1926 Nr. 21, S. 565.

das Empfangsgerät so verändert, „weitschaltet“, daß die folgende, an sich gleiche Einwirkung einen anderen Erfolg hervorruft. Aber „Schrittschaltungen“ sind bei Sicherheitseinrichtungen sehr unbeliebt, weil Versagen eines „Schrittes“ die ganze Abhängigkeitsfolge stört. Zudem will Schieck, weil der Führer ja die Bremsung sofort wieder aufheben kann, am Hauptsignal auch die absolute Fahrsperrung anbringen. Dann hätten wir schon drei verschiedene Einwirkungen, und doch ist das Überfahren um 200 m leicht, um die fast volle Bremsstrecke keineswegs unmöglich. Bei an sich langsamer Fahrt tritt die Bremsung überhaupt nicht ein. Schieck meint, das käme so selten vor, daß man nicht damit zu rechnen brauchte. Zugegeben; der überwiegende Teil der Überfahrfälle wäre damit gefaßt; man muß nicht alle ungünstigen Möglichkeiten kombinieren. Aber wenn man weiß, wie Unfälle zustande kommen, bleiben doch noch erhebliche Zweifel. Vieles, was der vorausrechnende Verstand als unwahrscheinliche Zufallshäufung ausscheidet, bringt häufig die Praxis als Kausalkette zustande. Ist es so unmöglich, daß ein Führer wegen einer Langsamfahrstrecke die Geschwindigkeit mäßigt, dabei aber seine Aufmerksamkeit auf die Gleisarbeiten richtet und gerade dadurch, trotz der langsamen Fahrt, das Signal überfährt, vielleicht auch infolge der so leicht möglichen Verwechslung der Langsamfahrtsignale mit dem Vorsignal? Vor allem aber: Der Führer hat sofort nach der einsetzenden Zwangsbremse den Zug wieder frei. Man mag es für unbegreiflich, ja unmöglich halten, daß der Führer dann noch das Signal überfährt und erst die absolute Fahrsperrung ihn zum Halten zwingt, aber stimmt das wirklich? Es sind im letzten Jahr eine Anzahl Überfahrungen an Blocksignalen vorgekommen, hinter denen in kurzer Entfernung schon das Einfahrtsignal folgt. Es scheint, daß diese Vorkommnisse damit zu erklären sind, daß der Führer das für einen vorhergehenden Zug auf „Fahrt“ gehende Einfahr- und Hauptsignal sah, es auf sich bezog und das auf „Halt“ zeigende Blocksignal überfuhr. In einem Fall mußte das Einfahrtsignal wegen der raschen Zugfolge hinter dem Vorzuge schleunigst herabgelassen werden und der Zug wurde noch vor diesem gestellt. Hätte diese Führer wohl die kurz vorher eintretende Zwangsbremse mit Sicherheit aufgehalten? Ist es nicht genau so möglich, daß die Führer in dem Glauben, das sie soeben gebremst habende Signal sei nun frei geworden, die Zwangsbremse sofort wieder aufgehoben hätten? Hiergegen könnten wir uns freilich dadurch schützen, daß die Bremsung erst nach eingetretenem Stillstand wieder aufgehoben werden kann. Aber selbst dann kann der Führer noch überfahren. Angenommen, er habe das Blocksignal zunächst gesehen und gebremst, und überfährt die Prüfstrecke infolgedessen ohne Einwirkung; dann sieht er plötzlich das auf Fahrt gehende Einfahr- und Hauptsignal, vergißt das noch vor ihm stehende Blocksignal, das er ja im Unterbewußtsein durch das Bremsen schon respektiert hat, und fährt los. Man wende nicht ein, daß mit derartig unglaublichen Fehlern nicht zu rechnen sei, die Handlungen der Menschen in solchen Fällen sind keine logischen Ketten, sondern ziemlich unwillkürliche Sinnes- und Empfindungsfolgen; das lehrt die Psychologie sowohl wie die Unfallstatistik. Gegen den geschilderten Gefahrfall könnte zwar der Grundsatz des sächsischen Signalwesens ein Schutz sein, wonach Vor- und Hauptsignal durch getrennte Hebel bedient werden und das Vorsignal bei auf „Halt“-Stehen des vorhergehenden Blocksignals nicht mitgezogen wird; aber der Schutz ist auch nicht sicher, und der allgemeine Einbau des zweiten Hebels recht teuer und schwierig. Die amtlichen Richtlinien schreiben infolgedessen unter Nr. 12 mit Recht folgendes vor.

„Anordnungen, bei denen eine Beeinflussung nur in der Gegend des Vorsignals stattfindet, können nicht verhindern, daß Unfälle infolge Irrtums über die Stellung des Hauptsignals entstehen. Derartige Anordnungen kommen daher nur in Frage, wenn sie sich durch besondere Einfachheit auszeichnen. Nach Möglichkeit soll die Zugbeeinflussung so durchgebildet sein, daß sie nicht nur Mängel in der Vorsignalbeobachtung, sondern auch

Irrtümer bei der Hauptsignalbeobachtung auf dem Wege zwischen Vor- und Hauptsignal unschädlich macht.“

Diese Forderung ist bei dem Schieckschen Vorschlag nicht voll erfüllt.

Der praktische Betriebsmann ist nicht in Verlegenheit, in mehr Gefahrfälle beizubringen, z. B. den gar nicht selten, außerordentlich kritischen, wenn das auf Fahrt stehende Signal wegen eines plötzlich bemerkten Hindernisses zurückgenommen wird, während der Zug sich nähert und die Prüfstrecke so überfahren hat. Wir dürfen uns darauf verlassen, daß der Führer in Zukunft die Prüfstrecke — wenn Umgehung der Kontrolle sicher ausgeschlossen werden kann — heilig respektiert, weil ihr zu schnelles Überfahren einen Strafpunkt gibt, daß alles, was dahinter kommt, namentlich das Hauptsignal für ihn an Interesse verliert. Die Prüfstrecke tritt — für ihn — an die Stelle der Signale. Immer aufmerksam zu sein, ist schwer. Die Überfahrungen, die durch Irrtümer oder Nachlässigkeit vor dem Hauptsignal entstehen, werden häufiger sein als jetzt, der im ganzen erzielte unstreitige Gewinn wird dadurch erheblich eingeschränkt. Den Führer in solchen Fällen noch verantwortlich zu machen, ist praktisch ausgeschlossen; er hat vor Gericht nicht einmal nötig, sich mit dem Hinweis auf die Unbilligkeit des Verlangens zu entlasten, ein im letzten Augenblick zurückgenommenes Signal beachten zu sollen, sondern wird die Tatsache, daß er die Prüfstrecke unbeeinflusst überfahren konnte, einfach als Beweis für das Freisein des Signals anführen, was nicht zu widerlegen ist. Letzteres gilt ganz allgemein von allen Zugbeeinflussungseinrichtungen, die Lück übrig lassen oder nicht unbedingt sicher sind: Die Verantwortlichkeit des Führers hört praktisch auf. Das ist nicht entscheidend; es ist wichtiger, Gefahren zu vermeiden, als darauf abzielen, bei geschehenem Unglück einen Schuldigen zu haben. Aber es ist erfolgsmindernd. Man stelle sich vor, was entsteht, wenn nach eingeführter Zugbeeinflussung doch noch ein Unglück geschieht und wir zugeben müssen, daß der Apparat es einer ganzen Reihe von Fällen, ohne daß er gestört ist, zulassen kann, ja wir nicht einmal feststellen können, wie es in gegebenem Falle war. Man kennt doch die Anzweiflung des Blocksystems in so vielen Gerichtsverhandlungen, wo für uns die Sache ganz klar liegt.

Aus diesen großen Schwierigkeiten heraus ventiliert man folgende Lösung. Die Einwirkung geschieht nicht unmittelbar auf die Bremse, sondern auf einen Zwischenmechanismus. Man stellt sich wieder eine Art Uhrwerk vor, nur daß es nicht nach Zeit, sondern, von den Rädern angetrieben, mit dem Weg fortschreitet. Es steht mit dem Geschwindigkeitsmesser in Verbindung und bewirkt, daß nach Zurücklegung bestimmter Wegstrecken bestimmte Geschwindigkeiten eingehalten werden müssen, widrigenfalls Bremsung eintritt. Es wird an einer bestimmten Stelle, etwa am Vorsignal, oder etwas später, die Streckeneinwirkung in Gang gesetzt, sofern dieses Warntafel zeigt. Dann ist dem Zuge, der sich dem Hauptsignal nähert, eine abnehmende Geschwindigkeit vorgeschrieben.

Man sieht, das ist eine verlängerte Zwangsbremse. Abgesehen davon, daß schon entsteht wieder ein Dilemma. Soll die Geschwindigkeit am Hauptsignal Null sein? Unmöglich; dann geht durch die Langsamkeit, in den allermeisten Fällen — weil inzwischen das Signal auf Fahrt geht — doch gar nicht notwendige Bremsung noch mehr Zeit verloren, als bei der unmittelbaren Bremsung. Also — hat man gefolgert — drosseln wir die Geschwindigkeit nur so weit ab, daß am Hauptsignal noch eine gewisse, mäßige Geschwindigkeit herrscht. Dann ist der Zeitverlust gering. Gegen das Überfahren schützt am Hauptsignal die absolute Fahrsperrung, eine gewisse Überfahrlänge wird in Kauf genommen; die amtlichen Richtlinien lassen 200 m zu. Ist das Hauptsignal auf Fahrt, wird der Zug hier durch Ablauf des Wegmessers wieder frei.

Augenscheinlich ist auch das ein nicht sehr erfreuliches Kompromiß, das wir nur annehmen werden, wenn wir nichts Besseres

n. Denn Zeit wird immer noch verloren, und innerhalb 200 m liegt in vielen, wohl sogar den überwiegenden Fällen der Gefahrpunkt. Es werden dem Betrieb in zahlreichen Fällen Behinderungen auferlegt, ohne daß im Ernstfall die Gefahr wirklich ausgeschlossen wird. Ich glaube nicht, daß der Betrieb sich damit abfindet, und selbst wenn er es täte, wäre es ein Verstoß gegen das Gesetz der höchsten Intensivierung, das für die Eisenbahn gelten muß.

Es gibt nur den Ausweg, daß wir stark drosseln, damit die Überfahrlänge sozusagen verschwindend wird, andererseits, daß für den Fall, daß inzwischen die Fahrt frei wird, nicht zuviel Zeit verloren geht, eine dritte Einwirkungsstelle zwischen Vor- und Hauptsignal schaffen, die gegebenenfalls den Zug freier gibt.

Die Leute werden nachgerade das unangenehme Empfinden haben, daß die Sache immer verwickelter und künstlicher wird. Aber den Schlußfolgerungen ist nicht auszuweichen.

Die Lage ist in der Tat recht unbefriedigend. Wir haben in drei qualitativ verschiedene Einwirkungsstellen nötig, zudem ist auf der Lokomotive noch ein nicht ganz einfacher Mechanismus, der etwa dem bekannten Haushälterschen Geschwindigkeitsmesser gleich zu setzen ist, der auch nie befriedigt hat; gewisse häufige Zeitverluste haben wir immer noch, auch die ziemlich große Überfahrlänge ist noch nicht beseitigt. Gibt es keinen Ausweg?

Offenbar lautet die ideale Forderung so: Die Einrichtung soll in der ganzen Strecke zwischen Vor- und Hauptsignal genügend Verbindung zwischen Strecke und Zug herstellen, damit beim „Auf Fahrt gehen“ des Signals der Zug sofort wieder frei in der Hand des Führers ist und keine Zeit verloren geht; sie soll andererseits die Geschwindigkeit zwangsweise so drosseln, daß der Zug ungefähr am Hauptsignal, an manchen Stellen sogar schon etwas vorher sicher und unabhängig vom Führer zum Halten kommt, selbst bei der rücksichtslosesten, irrigsten und vom Vernunftstandpunkte unwahrscheinlichsten Bedienung; sie soll jedoch den Führer zu keiner weiteren Tätigkeit zwingen, ihn in der vorschrittmäßigen und gewohnten Führung des Zuges nicht im mindesten behindern und ihm die Verantwortung in keiner Weise nehmen, und sie soll endlich, trotz allem, sehr einfach sein.

Ist das überhaupt zu lösen? Ich glaube ja. Diese Rücksichten haben mich zur Verwendung des Lichtes geführt. Ich will die Einrichtung beschreiben, wie sie durch eine Zusammenarbeit mit den Zeißwerken in Jena und der C. Lorenz A.-G. in Berlin entstanden und zur Zeit probeweise ausgeführt wird.

(Schluß folgt.)

Eisenbahnwesen und Ölwirtschaft.

Von Dr. Landsberg, Mitglied der Reichsbahndirektion Berlin.

I. Allgemeines.

Das Verkehrswesen ist an den Fragen der Ölwirtschaft so sehr als Beförderungsunternehmen als auch als Verbraucher interessiert. Hinsichtlich der Beförderung handelt es sich um die Frage, in welchem Umfange Kohle durch Öle ersetzt werden wird. Es ist kein Zweifel, daß die Entwicklung der Technik dahin geht, sich von dem verhältnismäßig ursprünglichen Vorgang bei der Verbrennung fester Brennstoffe frei zu machen und die Verbrennung mehr als bisher den theoretisch günstigen Bedingungen durch vorherige Zerkleinerung, Verflüssigung anzupassen. Diese Entwicklung wird auch auf die Beförderung des wesentlichsten Massengutes, der Kohle, haben; aber sie wird kaum dazu führen, wie bereits in einigen Jahren prophezeit worden ist, daß in absehbarer Zukunft Leitungen für flüssige Brennstoffe das Land durchziehen, daß man bereits jetzt mit der Verringerung der offenen Strecken beginnen müßte. Solche Prophezeiungen gehen auch über die wirtschaftlichen Grundlagen der Beförderung vorbei, da selbst in engerem Umkreise des Erzeugungsgebietes und bei dem Jahresbedarf die Versorgung mittels Leitungen wirtschaftlich sein dürfte. Zu erwarten ist aber eine Zunahme der Spezialwagen, sowohl für brennfähigen Staub wie für flüssige Brennstoffe.

Zeit mehr im Vordergrund steht für das Verkehrswesen der Verbraucherstandpunkt, und zwar in Deutschland zunächst hinsichtlich der Schmieröle; denn sowohl dem Gewichte als dem Preise nach machen diese neben den Benzenen den größten Teil der Einfuhr aus, wie die Statistik 1924 zeigt: Einfuhr an Mineral- und Erdölprodukten insgesamt rund 832 000 t im Werte von 136 Millionen M., davon Benzin 240 000 t im Werte von 50 Millionen M., Schmieröle 250 000 t im Werte von 57,8 Millionen M. Für Schmieröle ist das Eisenbahnwesen der größte einheitliche Abnehmer. Die andere Sorte von Öl, die Paraffin, wird jedoch voraussichtlich erst in Zukunft (und auch dann wohl nur, wenn sie im Lande erzeugt wird) für das Eisenbahnwesen von Wichtigkeit werden wird, ist das Treiböl, da selbstverständlich eine technische Lösung der Öl-Lokomotiven sich ohne entsprechende Ölversorgung nicht auswirken kann.

II. Die Grundlagen der Ölverwendung.

Über die engeren Beziehungen zwischen Eisenbahnwesen und Ölwirtschaft hinaus verdient die letztere besondere Aufmerksamkeit, weil sie mehr als bisher künftig den Ländern im Rahmen der gesamten Energie- und Brennstoffwirtschaft das Gepräge geben wird. Der Zusammenhang kann nur durch Betrachtung der Weltwirtschaft des Erdöls erfaßt werden. Wir folgen hierbei hinsichtlich der statistischen Angaben dem Buch von Dr. A. Faber: „Die neueste Entwicklung der Welt-Erdölwirtschaft und die Mineralöllager Deutschlands“¹⁾, das in Nr. 40 S. 1057 dieser Zeitung besprochen ist, ferner dem „Handbuch der Kohlenwirtschaft“²⁾ und den Angaben der Fachzeitschriften und Tageszeitungen. Da es in dem vorliegenden Rahmen nicht möglich ist, erschöpfend zu sein, beschränken wir uns auf die wichtigsten Zahlenangaben.

Über die Entstehung der verschiedenen Ölsorten ist kurz folgendes zu sagen: Die Erzeugnisse aus Erdöl sind im wesentlichen:

Leichtöle (Benzine verschiedener Schwere bzw. von verschiedenem Flammpunkt und Siedecharakter) für Verpuffungs- oder Explosionsmotoren, in denen ein Gemisch des vergasteten Leichtöles mit Luft zur Explosion gebracht wird;

Gas- oder Treiböl für Verbrennungsmotoren; in diesen wird der mittels Preßluft oder ohne Luft nur durch Flüssigkeitsdruck eingespritzte Brennstoff verbrannt (Dieselmotoren oder kompressorlose Ölmotoren);

Heizöle für Verfeuerung unter Dampfkesseln oder zu industriellen Zwecken (z. B. für die Verflüssigung und Erwärmung von Metallen);

Leuchtöl (Petroleum) für Beleuchtung, zuweilen auch für Kraftzwecke, wie Treiböl;

Schmieröle für die verschiedensten Betriebsbedingungen, ferner

Paraffin und Asphalt für besondere Zwecke.

¹⁾ Bei Wilh. Knapp, Halle/Saale 1926.

²⁾ Herausgeber Karl Borchard, Berlin 1926.

Aus festen Brennstoffen werden Öle, die die oben genannten z. T. ersetzen können, hergestellt, und zwar durch die übliche Verkokung der Steinkohle in Gasanstalten und Kokereien:

Benzol, verwendet wie Benzine; ferner aus dem zunächst erhaltenen Gas- und Kokereiteer:

Teeröl mit besonderen Hilfsmitteln wie Treiböl zu verwenden, aber im wesentlichen für andere Zwecke und im geringen Umfange zur Herstellung von Treiböl (Gasöl) benutzt, ferner Pech.

Neuerdings durch die sogenannte Tieftemperatur-Verkokuung (bisher in geringem Umfange): Benzine, Treiböle und Heizöle, Pech, aus Braunkohle, ebenfalls Benzine, Teeröl, Treiböl, Pech und das besonders wertvolle Paraffin.

Bekanntlich sind die sämtlichen genannten Stoffe, insbesondere diejenigen aus Steinkohle, die Unterlage für die bedeutende Farb- und Chemische Industrie Deutschlands. Diese Stoffe werden hier als die letzten Ausläufer der Ölindustrie nicht weiter erwähnt.

Für die Energie-Wirtschaft kommen im wesentlichen nur die Leicht-, Treib- und Heizöle in Betracht, denen wir uns besonders zuwenden. Die Vorzüge der unmittelbaren Krafterzeugung werden nur bei den beiden ersten ausgenutzt. Die Verwendung des Heizöles zur Energieerzeugung bedarf eines zweiten Stoffes, des Wassers, das als Dampf die Arbeit verrichtet. Diese Notwendigkeit hat das Heizöl mit den festen Brennstoffen gemeinsam. Diesen gegenüber liegt der Vorteil bei der Verwendung des Heizöles neben einer gewissen Verbesserung des wärmetechnischen Wirkungsgrades, die durch die Eigenart der flüssigen Brennstoffe bei ihrer Verfeuerung gegenüber den festen hervorgerufen wird, im wesentlichen in anderer Richtung, wie in der einfachen und sauberen Handhabung und Verwendung, der leichten Uebernahme (insbesondere bei Fahrzeugen aller Art), vor allem aber in der größeren Wärmekapazität. (WE oder kcal/m³). In einem m³ Heizöl sind 8 bis 9 Millionen kcal gegenüber rd. 5,5 bis 6,5 bei Steinkohle enthalten, oder eine 10-t-Ladung Heizöl enthält rd. 100 Millionen kcal gegenüber 75 bei Steinkohle, wobei jedoch der Unterschied in der Praxis noch größer ist, weil flüssige Brennstoffe bei ihrer Beförderung und Verladung kaum Verluste an Menge und Güte erleiden, die bei festen Brennstoffen nur unter besonderen Umständen zu vermeiden sind.

Wesentlich anders liegt dieser Vergleich für Treiböl, wegen des höheren Wirkungsgrades bei seiner Umsetzung in Kraft, der demjenigen der festen Brennstoffe 2,5 bis 3 mal überlegen ist. Nach diesen Gesichtspunkten muß — auf ortsfeste Anlagen bezogen, die die Brennstoffe besser ausnutzen können als Landfahrzeuge — eine 10 t-Ladung Treiböl etwa mit 33 000 kwh (Kilowattstunden), eine gleiche Ladung Steinkohle mit etwa 9000 kwh bewertet werden. Die größte Bedeutung hat der Ersatz der Kohle durch Treiböl bisher bei der Schifffahrt gefunden. Der folgende Vergleich, der von einer großen deutschen Schifffahrts-Gesellschaft auf Grund von eingehenden Versuchen bei Schwesterschiffen bekannt gegeben worden ist, macht diese Tatsache verständlich. Hiernach waren die Betriebskosten (einschließlich Verzinsung, Abschreibung, Instandhaltung

mit Kohle	= 100	} Dampfkessel und Maschinen
für Heizöl	= 102	
für Treiböl	= 80	

Es ist ohne weitere Rechnung ersichtlich, daß die Wirtschaftlichkeit der Schiffe mit Ölfeuerung (also Dampfmaschinenbetrieb) außerordentlich von dem Preisverhältnis zwischen Kohle und Heizöl abhängt, insbesondere auch nur für große Fahrtbereiche durch den Einfluß der besseren Raumaussnutzung haltbar ist; tatsächlich werden seit dem Anziehen der Heizölpreise bereits wieder bisherige Ölfeuerungen auf Kohle umgestellt. Das sind Erscheinungen, die auf die Frage der Ölfeuerung der Lokomotiven übertragen werden können und mit Recht die bisher periodisch auftretenden, von der Konjunktur

beeinflussten, Anstrengungen der Teer-Verarbeiter bezüglich Verwendung von Heizölen scheitern ließen.

Der geringe spezifische Verbrauch des Treiböles, sammen mit der höheren Wärmekapazität, ist maßgebend den wesentlich höheren Fahrtbereich der Schiffe mit Ölmotoren. Interessant ist von diesem Gesichtspunkt die zunehmende Verwendung des Öles in der Weltschifffahrt. Bezogen auf die der Schiffe wurden betrieben:

	mit Ölfeuerung	Ölmotoren	Kohle	Segelschiffe
1914	2,6	0,5	89,0	7,9 %
1925	27,4	4,2	64,8	3,5 %

Jedoch muß man hierzu bemerken, daß — bezogen Br.-R.-T. — in dieser Zeit zunahm: Schiffe mit Ölfeuerung von 1,528 Millionen auf 17,00 Millionen; Schiffe mit Ölmotoren von 194 000 auf 1,60 Millionen.

Die Verwendung der Leichtöle wird bekanntlich von der Entwicklung der Kraftwagen beherrscht. Die Statistiken hierüber sind, als allgemein interessant, durch die Tageszeitungen bekannt geworden. Es sollen daher nur einige kennzeichnende Zahlen wiedergegeben werden: Von dem Weltbestand Kraftwagen 1923 (18 Millionen) entfielen 84 % auf U.S.A., 9,15 % auf Europa, und hiervon weniger als 1/10 auf Deutschland; an der Zunahme 1923/1924 (3,5 Millionen Wagen) auf U.S.A. noch mit 2,5 Millionen beteiligt. In den letzten Jahren scheint sich allerdings eine Sättigung des amerikanischen Marktes bemerkbar zu machen, was zu den bekannten Anstrengungen der Kraftwagenindustrie führt, fremde Märkte zu gewinnen. (1925 war die Erzeugung in U.S.A. auf 4,325 Millionen Wagen gestiegen, wobei 40 % von Ford geliefert wurden). Es besteht kein Zweifel, daß mit der Gesundung der europäischen Wirtschaft, die Kraftwagen auch hier eine viel größere Bedeutung erlangen werden, wenn man sich eine so weitverbreitete Durchdringung der ganzen Bevölkerung wie in Amerika vorläufig noch nicht vorstellen kann. Dort entfielen 1924 auf 1 Kraftwagen 6 Bewohner, dagegen in England 70 Einwohner, in Frankreich 90 Bewohner, in Deutschland 316 Einwohner. In unmittelbarem Zusammenhang hiermit steht natürlich der Verbrauch an Leichtöl, der auf den Kopf der Bevölkerung in U.S.A. 265 Liter, in Kanada 107 Liter, in England 49 Liter, in Frankreich 29 Liter, in Italien 5 Liter, in Deutschland 2,8 Liter betrug.

In diesem Zusammenhang ist das starke Bestreben zu erwähnen, die Leichtöle durch die billigeren Treiböle auch in den Kraftwagen zu ersetzen. Bekanntlich werden heute schon weniger schnell laufenden stärkeren Motoren, wie bei landwirtschaftlichen Maschinen, Traktoren usw. als kompressorische Ölomotoren betrieben, während diese Frage für die rasch laufenden kleineren Fahrzeugmotoren noch in der Entwicklung begriffen ist. Es ist für einen 3 t-Lastwagen tatsächlich bei bestimmten Annahmen über die Jahresleistung bei Verwendung von Treiböl mit einer Betriebskostensparnis von 16—20 % zu rechnen. Es ist erklärlich, daß gerade in Deutschland die technische Durchführung der hierfür nötigen Verfahren bereits weit fortgeschritten ist, da vorläufig noch die Treiböle leichter als Benzine im Inland gewonnen werden können.

III. Weltwirtschaft des Öles.

Die Schätzungen über die Größe der Vorkommen an Erdöl sind sehr unsicher, sogar in Amerika. Als gesamter Weltvorrat werden etwa 6 Milliarden Tonnen angegeben; hiervon entfallen auf U. S. A. 16,3 %, auf Rußland 15,7 %, auf Mexiko 10,5 %, auf Persien und Mesopotamien 13,5 %, auf Südamerika (nördlich) 13,5 %, auf Südamerika (südlich) 8,8 %, auf Ostindien 8,1 %, auf Rumänien, Galizien 2,1 %. In noch höherem Maße unsicher sind die Berechnungen über die Zeitdauer, für die man mit den einzelnen Vorkommen noch rechnen kann, da hierbei kommt noch in Betracht, daß ja auch der künftige Jahresbedarf noch unbestimmt ist. Andererseits ist aber zu berücksichtigen, daß die neuzeitlichen Abbauverfahren, die besonders im Elsaß entwickelt worden sind, künftig zu einer höheren Aus-

te der Vorkommen führen werden, die bisher nur 20—30 % beträgt. Immerhin muß erwähnt werden, daß die zuversichtlichsten Gutachten als längste Lebensdauer der U. S. A.-Ölfelder einer Jahresförderung von 98,5 Millionen Tonnen nur 10 Jahre angeben.

In der vorstehenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Ölfördernden Länder genannt. Vollkommen anders als nach dem Vorkommen sind sie jedoch an der Erdöllieferung beteiligt. An der Spitze steht natürlich U. S. A., das an der Steigerung der Weltförderung von 44 Millionen t im Jahre 1914 auf 152 Millionen t im Jahre 1925 in der Hauptsache beteiligt ist. Andere Ölfreiche Länder, wie Rußland und vor allem Persien, sind bisher noch wenig erschlossen und bilden somit eine Reserve für die Weltwirtschaft.

Wie sich infolge des Weltkrieges die Förderverhältnisse verändert haben, erkennt man aus den Anteilen der bedeutendsten Förderländer an der Weltförderung.

	U. S. A.	Mexiko	Rußland
1913	64,7	6,6	15,7
1924	71,5	13,9	4,8

Aussichtlich wird sich jedoch die Beteiligung der Länder in nächster Zukunft wieder verschieben, da mit einer stärkeren Förderung Rußland und Mexiko sowie mit Aufschluß von Persien zu rechnen ist. Bemerkenswert ist, daß schon heute U. S. A. nur einen geringen Ausfuhrüberschuß für Benzine hat und diesen dadurch erzielen kann, daß Rohöl aus Mexiko eingeführt wird. Trotzdem sind seine während des Krieges stark vergrößerten Raffinerien nicht voll ausgenutzt. Bei dem außerordentlich großen und weiter steigenden Benzinbedarf Amerikas wird es immer mehr Öl einführen müssen und in gewissem Umfange zu einem Ölverarbeitenden Lande werden.

Im Zusammenhang hiermit wird dauernd danach gestrebt, bei der Verarbeitung des Rohöles die Ausbeute an Benzin, das im Anfang nur ein Nebenprodukt bei der Leuchtölerzeugung war, zu erhöhen. Im ersten Vierteljahr 1925 ist bereits in Amerika die bisher höchste Ausbeute 33,6 % bezogen auf das verarbeitete Öl erzielt, während die Gesamterzeugung von Benzin auf das Fünffache gegenüber 1913 gestiegen war.

Eine Gegenüberstellung der Erzeugung und des Verbrauches in einzelnen Ländern zeigt, daß Mexiko die erste Stelle als Ausfuhrland gewonnen hat; ihm folgen U. S. A. und Asien. Ferner kommen nur Rußland, Rumänien, Niederländisch Indien ihren Bedarf durch eigene Erzeugung decken. Alle anderen Länder sind bisher auf Einfuhr angewiesen, an der Amerika meistens den Hauptanteil hatte. Für Frankreich wird ein Gesamtverbrauch an Erdölerzeugnissen von 1,577 Mill. t, für England ein solcher von 3,38 Mill. t angegeben, wobei bemerkenswert ist, daß im Gegensatz zu allen anderen Ländern der Verbrauch an Heizöl in England ebenso groß ist wie an Leichtöl (etwa 1,2—1,25 Mill. t), was auf den Ölbedarf der Schifffahrt zurückzuführen ist. Dieser spielt in der Weltwirtschaft überhaupt eine große Rolle, in 15 % des Weltbedarfes an Mineralöl entfallen auf Bunkeröl.

IV. Ölwirtschaft Deutschlands.

Die Stellung Deutschlands der Ölwirtschaft gegenüber ist durch die Angaben gegeben, daß es als eines der entwickeltsten Industrieländer einen großen Reichtum an Kohle, aber keine nennenswerte Ölerzeugung hat. Durch die wirtschaftlichen und politischen Krisen der letzten 10 Jahre ist es zu erklären, daß sein Ölverbrauch noch so gering ist; aber die Tatsache, daß der Ölverbrauch bei dem auch nur schwachen Anlauf zur Gesundung der letzten Zeit eine bedeutende Steigerung (in erster Linie Leichtöl) erfahren hat, weist darauf hin, welche Entwicklung dieser Beziehung zu erwarten ist. Daher kommt der aus der Kohle bereits erzeugten und künftig noch zu erwartenden Ölmenge eine besondere Bedeutung zu.

Zunächst sei der Bedarf genauer betrachtet, sodann die Art der Deckung und die Aussichten auf die weitere Entwicklung.

Für 1924 wird der Bedarf an den wesentlichsten Ölerzeugnissen für Deutschland wie folgt angegeben: Schmieröl 270 000, Leuchtöl 98 000, Benzin 311 000, Treiböl 270 000 t. Der Leuchtölverbrauch ist seit dem Jahre 1913 etwa auf den 8. Teil zurückgegangen, worin sich die umfassende Versorgung des Landes mit elektrischer Energie ausprägt. Benzin und Schmierölverbrauch halten sich 1924 etwa auf der Höhe von 1913, während der Gasölverbrauch sich etwa auf das Doppelte gehoben hat. Die Betrachtung des Jahres 1924 würde aber an Hand dieser Vergleichszahlen zu Folgerungen führen, die infolge der gehemmten Entwicklung der Zukunft jedenfalls nicht gerecht werden. 1925 und 1926, für die noch keine endgültigen Zahlen vorliegen, weisen bereits einen bedeutenden Aufschwung des Ölverbrauches auf. Jetzt schon wird der Bedarf an Leichtöl einschl. Benzol, das oben nicht berücksichtigt ist, auf 500 000 bis 600 000 t geschätzt.

Unter Bezug auf das Jahr 1924 kann über die Verteilung des Bedarfs folgendes gesagt werden: Für Schmieröl ist der bei weitem größte Abnehmer die Reichsbahn (mit etwa 10 % der Einfuhr), erst in weitem Abstand folgen Schifffahrt und Reichspost. Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß die Überseeschifffahrt wahrscheinlich ihren Bedarf an Schmieröl ebenso wie an Treiböl bei Anwesenheit im Ausland dort unmittelbar deckt, so daß diese Mengen in der Statistik nicht erscheinen. Als Verbraucher von Treiböl kamen 1924 etwa 2 Millionen installierte Pferdekkräfte in Dieselmotoren in Frage, wovon mindestens $\frac{2}{7}$ auf die deutsche See- und Binnenschifffahrt entfallen sollen. Hierzu ist zu bemerken, daß die Motorschiffe in Deutschland außerordentlich stark zunehmen. 1925 waren 68 % der vom Stapel gelaufenen Schiffstonnage Motorschiffe gegenüber 25 % in U. S. A. und 40 % im Weltdurchschnitt. Maßgebend für den Verbrauch in ortsfesten Anlagen sind in erster Linie wirtschaftliche, daneben betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte, wie die rasche Betriebsbereitschaft gegenüber Dampfkraftanlagen und die daraus folgende Eignung der Dieselmotoren zur Spitzendeckung in Elektrizitätswerken und als Bereitschaft für besondere Fälle. Jedenfalls steht heute noch das ungünstige Preisverhältnis zwischen Treiböl und Kohle einer allgemeineren Entwicklung auf dem Lande gegenüber; denn trotz der Zollermäßigung für Öle, die zu Kraftzwecken verwendet werden, ist der Preis noch zu hoch. Man zahlt etwa 14 M./100 kg Treiböl und erzielt hiermit (bei Vernachlässigung aller anderen, auch der Frachtkosten) 330 kWh, während für etwa 16 M. 1000 kg Kohle und mindestens 900 kWh erhalten werden. Die Frachtbelastung, die infolge des höheren Energieinhaltes bei Öl viel weniger zu Buche schlägt, ist also für die wirtschaftliche Möglichkeit der Verwendung von Dieselmotoren ausschlaggebend.

Der Bedarf an Leichtöl hängt von dem Kraftwagenbestand ab. Dieser ist in Deutschland von rund 78 000 Wagen im Jahre 1913 auf rund 295 000 im Jahre 1924 gewachsen (darunter etwa 100 000 Kraftfahrzeuge, ein für Deutschland kennzeichnender hoher Anteil). Die weitere Zunahme wird voraussichtlich wesentlich stärker sein. Als größter einheitlicher Verbraucher an Leichtöl tritt bisher die Reichspost auf, die 1924 etwa 6000 t verbrauchte. Demgegenüber spielen die anderen Fahrzeuge (See- und Luftfahrt) noch keine große Rolle; der Verbrauch der Flugzeuge wird für 1924 auf 1000 t geschätzt.

Hinsichtlich der Deckung des Bedarfes seien zuerst die inländischen Quellen erwähnt; diese sind fast ausschließlich in der Verarbeitung der festen Brennstoffe zu finden, und zwar standen 1924 an Treiböl zur Verfügung:

aus 350—400 000 t Steinkohlenteeröl etwa 25 000 t, aus 140 000 t Braunkohlen-Schmelz- und Generatoröleröl etwa 72 000 t. Ferner ist noch das deutsche Erdöl zu erwähnen: Im Jahre 1913 wurden 140 000 t gefördert, wovon zwei Drittel aus dem Elsaß stammten. Obwohl nach dessen Verlust sich die Förderung in Hannover gehoben hat (auf 70 000 t im Jahre 1925) spielt diese vorläufig keine wesentliche Rolle. Auch scheint

dieses Erdöl, das sehr benzinarm ist, im wesentlichen auf Schmieröl verarbeitet zu werden.

Der Bedarf an Schmieröl ist fast ausschließlich auf Einfuhr angewiesen; die Bestrebungen, die besonders im Kriege sehr dringend waren, Schmieröl aus Teeren herzustellen, haben bisher nicht zum Ziele geführt.

Bei Leichtöl dagegen hat Deutschland durch seine hoch entwickelte Kokerei und die im Kriege auch für Leuchtgas eingeführte (bis dahin nicht gebräuchliche) Benzolgewinnung, eine ganz erhebliche Stütze an Benzol, dem idealen Kraftstoff für Explosionsmotoren. Die Benzolerzeugung wird etwa 160 000 t betragen, so daß es zur Zeit (nach Abgabe der Reparationslieferung von 30 000 t im Jahre) etwa ein Viertel des Leichtölbedarfes decken dürfte. Seine Menge ist durch den unten angegebenen Zusammenhang mit der Verwertung von Koks begrenzt.

Das Heizöl spielt keine große Rolle, weder der Menge noch der wärmetechnischen Bedeutung nach; letztere ist im wesentlichen für industrielle Zwecke (Erwärmen und Schmelzen von Metallen) zu beachten.

Die gekennzeichneten, im Inland gewonnenen Ölmengen entstehen fast ausschließlich durch Verarbeitung der Kohle (Verkoken, Entgasen, Schwelen), bei der auch ein fester Rückstand erhalten wird (Hüttenkoks, Gaskoks, Grudekoks). Durch die Absatzfähigkeit dieser Erzeugnisse ist auch die Erzeugung von Ölen aus festen Brennstoffen begrenzt. Um eine Vorstellung von diesen Verhältnissen zu geben, sei angeführt, daß im groben Durchschnitt aus 1000 kg Steinkohle neben 10 kg Teeröl (also bereits eine Fraktion des ursprünglich erhaltenen Teeres) und 10 kg Benzol als fester Rückstand 700 kg Koks, aus 1000 kg Rohbraunkohle neben 60–100 kg Teer (der erst noch auf Benzin und Treiböl verarbeitet werden muß) 300 kg Grudekoks erhalten werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus müssen die neueren technischen Fortschritte gewürdigt werden, die die Erdölerzeugnisse ersetzen und daher die Einfuhr verringern sollen. Hierfür bedarf es einer, wenn auch nur oberflächlichen kurzen chemisch-technischen Erklärung.

Die Erdölerzeugnisse sind Kohlenwasserstoffe, in denen Kohlenstoff und Wasserstoff in außerordentlich mannigfachen Bindungen zusammentreten; die Art der Bindung ist für den jeweiligen Verwendungszweck kennzeichnend und Bedingung (also für die hier im Vordergrund stehenden Leicht-, Treib- und Schmieröle). Im Erdöl sind diese bereits in gewissen Anteilen vorhanden und können durch Einwirkung von Wärme abdestilliert, d. h. von einander getrennt werden. Man kann aber auch — und dies geschieht in Amerika in zunehmendem Maße — bei Bedarf an Leichtölen (die weniger Kohlenstoff und mehr Wasserstoff enthalten) den ersteren durch besondere Behandlung (unter Einfluß von Wärme und Druck) abspalten, wobei man also mehr Benzin sowie kohlenstoffreichere Rückstände erhält. Dieses abbauende Verfahren kommt in Deutschland nicht in Betracht, weil nicht die geeigneten Rohstoffe vorhanden sind. Hier muß vielmehr der Weg der Synthese eingeschlagen werden. Drei Richtungen können zur Zeit hierfür unterschieden werden:

1. Die Anlagerung von Wasserstoff an kohlenstoffreiche feste oder flüssige Stoffe, die durch hohen Druck und gleichzeitig hohe Temperatur erzwungen wird (Verfahren nach Bergius). Die hiermit verknüpfte überaus schwierige technische Aufgabe dürfte als gelöst betrachtet werden, wie in einer größeren Versuchsanlage in Rheinau bei Ludwigshafen nachgewiesen ist. Zur Zeit wird die erste Betriebsanlage gebaut, die voraussichtlich wohl mit flüssigen Ausgangsstoffen arbeiten wird.
2. Das Verfahren der I. G. Farbenindustrie besteht darin, zwei Gase, von denen das eine Kohlenstoff — das andere Wasserstoff enthält, durch Anwendung von hohem Druck und hoher Temperatur zur Reaktion und zur Bil-

dung von Kohlenwasserstoffverbindungen zu zwingen. Über den praktischen Stand dieses Verfahrens ist noch nichts Sicheres an die Öffentlichkeit gelangt.

3. Das Verfahren des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Kohlenforschung in Mülheim/Ruhr (Prof. Fischer und Tropsch) bedient sich ebenfalls der Reaktion zweier Gase, die die oben genannten Eigenschaften haben, vermeidet aber die besonders hohe Temperatur und äußeren gewöhnlichen Druck durch Anwesenheit von bestimmten Metallverbindungen, durch deren Mitwirkung die gewünschte Kohlenwasserstoffbindung eintritt. Hierüber sind bereits genauere Angaben mit wissenschaftlichen Erklärungen gemacht worden. Versuchsanlagen größeren Umfangs fehlen noch.

Das Verfahren nach Bergius (Berginverfahren) hat den Vorteil, von kohlenstoffhaltigen flüssigen Rückständen oder gepulverten festen Brennstoffen ausgehen zu können. Die beiden anderen Verfahren müssen erst Gase herstellen; aber von größter Bedeutung ist hierbei, daß zur Herstellung dieser Gase die bei der Kokerei usw. entstandenen festen Rückstände, die Koks, benutzt werden. Diese neuen Verfahren würden also die schon bestehenden in ihrer Lebensfähigkeit und Wirtschaftlichkeit fördern.

Die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Verfahren und ihre Bewährung im Groß- und Dauerbetrieb sind noch Gegenstand von Erörterungen und werden voraussichtlich erst durch die Tat erwiesen werden können. Auch über die Eigenschaften der zu gewinnenden Kohlenwasserstoffe und die Notwendigkeit ihrer weiteren Verarbeitung, die ebenfalls eine wesentliche Rolle für die Wirtschaftlichkeit spielen wird, wird wohl erst der wirkliche Betrieb entscheiden.

Welche Bedeutung den soeben geschilderten Bestrebungen auch im Auslande beigemessen wird, vielleicht gerade mit Rücksicht auf die unsichere Zukunft der ausländischen Erdölförderung, zeigt die geschäftliche Entwicklung der deutschen an Erdöl interessierten Konzerne.

Auf der einen Seite haben die Deutsche Erdöl A.-G. und die Rütgerswerke als Instrument ihrer gemeinsamen Interessen die „Olex, Deutsche Petroleum-Verkaufs-Ges.“ gegründet, an der die Anglo Persian³⁾ mit 40 % beteiligt ist. Auf der anderen Seite hat die I. G. Farbenindustrie, die die Ölinteressen des Stinnes-Konzerns bei dessen Liquidation übernommen hat, die „Deutsche Gasolin Aktiengesellschaft“ gegründet, an der sich die beiden bedeutenden Erdölkonzerne Standard Oil und Royal Dutch durch Übernahme von 50 % beteiligt haben. Die Motive für diese Auslandsbeteiligung lassen sich nicht eindeutig festlegen; sie können einerseits auf die Sicherstellung der Einfuhr ausländischer Erdölerzeugnisse, andererseits aber auch auf den Schutz des Ölpreises auf dem Weltmarkte bei einer etwa eintretenden erheblichen Ausfuhr synthetischer Öle aus Deutschland abzielen.

Schlußbetrachtung.

Die Ölwirtschaft steht hinsichtlich der technischen und geschäftlichen Entwicklung unter Hochspannung. Die kommenden Jahre werden zweifellos einschneidende Änderungen bringen, die von Deutschland ausgehen und auch in erster Linie die deutsche Wirtschaft beeinflussen werden. Dem Eisenbahnwesen fallen bei dieser Entwicklung ganz bestimmte Aufgaben zu. Als Verbraucher wird es sein Augenmerk einerseits darauf zu richten haben, die festen Rückstände bei der Verarbeitung der Kohle, insbesondere der Braunkohle für die Lokomotivfeue-

³⁾ Die Standard Oil Cy besitzt 40 % des in der Ölindustrie in U. S. A. investierten Kapitals, hat mit 25 % an der Förderung und 45 % an den Raffinerien Anteil; kontrolliert weitest den größten Teil der Tanks und Verladeeinrichtungen. Royal Dutch Shell Trust vertritt holländisch-englische Interessen.

Anglo Persian Cy hat engl.-asiatischen Besitz und wird von England kontrolliert.

nutzbar zu machen und hierdurch die Treibölgewinnung fördern, andererseits die großen Vorteile der Verwendung Treiböl für die Zugförderung durch Ausbildung zweckger Olokomotiven vorzubereiten. Als Beförderungsunternehmungen muß es sein Augenmerk auf die bevorstehende starke Zunahme an Leichtölverbrauch in Deutschland richten. Bei der Kapitalmacht, die hinter der Bearbeitung der Leichtölverarbeitung steht, kann diese Zunahme überraschend schnell vorangehen. Ein Vorbild hierfür gibt die Geschichte der Stickstoffherstellung und der von ihr beeinflussten Beförderungsaufgaben. Daß die Verteilung von Leichtöl sich in gewissem Um-

fange künftig von der Beförderung auf Schienen unabhängig machen wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Ist dies doch auf anderen Gebieten bereits in großem Umfange eingetreten, und zwar auf dem Gebiete der Gasversorgung, deren Reichweite durch eine Fernleitung vom Ruhrgebiet nach den süddeutschen Verbrauchszentren, die zur Zeit ernsthaft beraten wird, außerordentlich vergrößert werden dürfte. Diese Maßnahmen werden aber stark von den Eisenbahntarifen beeinflusst; die Tarifpolitik wird daher in gewissen Grenzen bestimmen, ob, in welchem Umfange und wie lange einzelne Beförderungsaufgaben der Eisenbahn erhalten werden können.

„Cif.“

Von Dr. H. Botsch.

führenden und weitblickenden Kreise des deutschen Wirtschaftslebens versäumen keine Gelegenheit, auf die außerordentliche Bedeutung der Cif-Offerte im Überseegeschäft hinzuweisen. Erfolge, die mit diesen Bemühungen bisher gezeitigt wurden, sind jedoch keineswegs befriedigend. Es sind nur wenige Gruppen der deutschen Wirtschaft, die im Überseehandel die Vertiefungsberechtigung bis zum Wohnsitz des Käufers in der Hand haben, in der Hauptsache der eigentliche Export und die Exportindustrie, bei denen die Ausdehnung ihrer Organisation dies genau bedingt. Die mittlere und kleinere Industrie sieht in der Beförderung eine Reihe von Gefahrmomenten und Unsicherheitsfaktoren, deren Inkaufnahme sie nicht durch größere Gestaltungsmöglichkeiten aufgewogen glaubt. Ein großer Teil der Exportindustrie verkauft heute noch grundsätzlich aus und sieht schon im Fobverkauf so viele Unannehmlichkeiten, daß sie nicht in Erwägung zieht, ob durch Ciflieferung doch ihre Chancen im Überseehandel erheblich zu steigern.

Wer täglich mit offenen Augen im Umschlaggeschäft eines Seehafens steht, findet unverkennbar immer wieder die Tatsache bestätigt, daß die Firmen, die vielleicht auch erst kürzlich mit Ciflieferungen begonnen haben, eine Ausdehnung ihrer Geschäftsbeziehungen erzielen, die fast durchwegs auf der neuen Art ihrer Verkaufsbedingungen basiert. Die Verhältnisse im Überseeverkehr sind heute derart durchorganisiert, die Spedition und die Schifffahrt sorgt allein schon durch Konkurrenz innerhalb beider Berufsgruppen für eine derart wertvolle Information ihrer Kundschaft, daß dem Exporteur dadurch ohne viel Mühe die Grundlagen für die Ciflieferung ins Haus getragen werden. Man erwidert nicht, daß das Geschäft in vielen Fällen auf den Verkaufsbedingungen beruht, mit denen es ursprünglich angeknüpft wurde und daß eine Umstellung eine Beunruhigung bedeuten würde, die das Geschäft selbst gefährden könnte. Es ist wirtschaftlich logisch, daß der überseeische Käufer, vor allem soweit er in einer durchorganisierten Wirtschaft steht, der Offerte den Vorzug gibt, bei der er sich weder um die Transportverhältnisse zu kümmern hat, noch um Umschlagsfragen, noch um die genaue Kenntnis dieser Verhältnisse, die er zu ihrer Beherrschung entweder eine eigene Organisation oder der teuren Mitarbeit von Vertrauenspersonen bedarf. Alle diese Faktoren in Rücksicht gezogen, wird der sorgfältig durchgearbeitete Cifofferte dem überseeischen Käufer rein rechnerisch vorteilhafter dazubieten sein, als der derselbe aus den Einzelfaktoren des Fobkaufes seine eigene zieht, und zwar aus dem Grund, weil die Einzelheiten des Cifverkaufes der Kenntnis und der Beeinflussung des Verkäufers näherliegen, als dem auf eine kostspielige Organisation angewiesenen Käufer.

Wenn diesen privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten, die für die Erweiterung des Cifgeschäftes sprechen, darf aber nicht die volkswirtschaftliche Bedeutung der Verkaufsbedingungen außer Acht gelassen bleiben. Wer in überseeische Handelsbeziehungen einen Einblick hat und wer speziell in den letzten Wochen Fachblätter verfolgte, wird beobachtet haben, daß in einer Reihe anderer Länder die wirtschaftliche Tragweite der Verkaufsbedingungen in weit größerem Umfang erkannt ist als bei uns. Wenn man bedenkt, daß über den Transport und die Verfertigung einer Ware jeweils die Partei zu verfügen hat, der die Lieferung obliegt, so erkennt man, ohne weiteres die Wichtigkeit der ganzen Frage, die darin besteht, daß diejenige Wirtschaft über ein größeres Aktivum an Transportgelegenheiten und Versicherungsaufträgen verfügen wird, deren Ein-

zelglieder überwiegend auf den Cifverkauf eingestellt sind. Es ist ganz selbstverständlich, daß ein Exporteur seine Verladungen mit den Reedereien und den Versicherungsgesellschaften schließt, mit denen er volkswirtschaftlich und gefühlsmäßig zusammengehört und deren Bearbeitung er mehr unterliegt als der ausländischer Gesellschaften. — In Italien hat man die Bedeutung dieses Problems in seiner vollen Klarheit erkannt und die politische Einstellung dieses Landes hat es so weit gebracht, daß man den eigenen Überseehandel zunächst durch einen sanften Druck auf die Einstellung der Überseeverkäufe auf Cifbasis und der Überseekäufe auf Fobbasis hingewiesen hat. Teilerfolge im Sinne der italienischen Wirtschaft sind bereits erzielt; man hat aber keinen Zweifel darüber gelassen, daß man gegebenenfalls auch die Regierung in Bewegung setzen werde, wenn sich einzelne Berufsgruppen der Notwendigkeit einer solchen Umstellung auf die Dauer verschließen sollten. Man denkt hierbei vor allem an die erhebliche italienische Kohlen- und Getreideeinfuhr. Derartige Dinge durch Gesetzesparagrafen zu regeln, wäre selbstverständlich das denkbar Verfehlteste, da man die Beziehungen des internationalen Handels nicht in nationale Gesetze zwingen kann und da jeder Druck Gegendruck erzeugen und damit auf die eigene Wirtschaft schädigend rückwirken müßte. Eine derartige Umstellung kann nur aus der wirtschaftlichen Erkenntnis des einzelnen Kaufmannes heraus erfolgen, ja man kann fast sagen, sie ist ohne die Überzeugung ihres privatwirtschaftlichen Nutzens nicht denkbar. Die Interessendeckung von Volks- und Privatwirtschaft unterliegt jedoch in diesem Punkte keinem Zweifel. Wir haben Italien als das Beispiel eines Landes erwähnt, das die Bedeutung der Frage zwar in vollem Umfange erkannt hat, in der Konsequenz ihres Erkenntnisses aber entschieden zu weit zu gehen droht. Wir greifen demgegenüber den japanischen Kaufmann heraus, bei dem die Einstellung auf die anderen Berufsgruppen seiner heimischen Wirtschaft außerordentlich stark ausgeprägt ist und der in der entsprechenden Tätigkeit seiner Überseegeschäfte auch sehr stark ein gefühlsmäßiges Moment zum Ausdruck bringt, indem er im Fobkauf oder Cifverkauf die fortschreitende Emanzipation seiner Wirtschaft erblickt. Es ist ferner bekannt, daß der Amerikaner durch die Erfassung des Geschäfts an der Quelle, d. h. durch den Kauf ab Haus und durch eine weitgehende Risikotragung im Überseeverkauf die Verfrachtung und Versicherung seines Außenhandels in einem Umfange beherrscht, wie kein anderes Land. Wer im amerikanischen Transportgeschäft erfolgreich sein will, muß, sei er Spediteur, Reeder oder Versicherer, über eine gutarbeitende Organisation im Lande selbst verfügen, da er sich dort an verfassungsberechtigter Stelle das Geschäft sichern muß. Das Speditionsgewerbe eines Landes wird es stets um so schwieriger haben, je weniger sich die heimische Wirtschaft um Frachtfragen des Überseeverkehrs kümmert, mit anderen Worten, je mehr die Cifofferte in der Ausfuhr und der Fobkauf in der Einfuhr in den Hintergrund tritt. Die umfangreiche Organisation, die die Reederei und Spedition aller Länder beispielsweise in den Vereinigten Staaten unterhalten muß, ist ein deutlicher Tatsachenbeweis für diese Behauptung. Man kann im allgemeinen sagen, daß die Cifofferte im Überseehandel eines Volkes um so mehr überwiegt, je besser seine Wirtschaft durchorganisiert, je leistungsfähiger die einzelnen Gruppen seines Transportgewerbes und je unternehmungsfreudiger seine Industrie und sein Handel ist. Es ist daher kaum zuviel gesagt, wenn man die Cifofferte im internationalen Handel als ein Hauptkennzeichen der gesamtwirtschaftlichen Überlegenheit eines Landes bezeichnet.

Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung 1926 in Basel.

Von Reichsbahnoberrat Dr. Becker, Bern.

Soeben hat die Internationale Ausstellung für Binnenschifffahrt und Wasserkraftnutzung, die vom 1. Juli bis 15. September d. J. in den Räumen der Basler Mustermesse abgehalten wurde, und über deren Eröffnung wir seinerzeit berichtet hatten, ihre Tore geschlossen. Damit ist eine Schau beendet, die in umfassender

Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Ungarn und Vereinigten Staaten.

An das große Verwaltungsgebäude des Ausstellungsbaues seinen Konferenzräumen und großen Sälen schließen sich weitgespannte Betonausstellungshallen an, in deren erster

Beschauer beim Eintritt Länderzeichen entgegenleuchten geradeaus die Schau der Schweiz rechts der deutsche Reichsausschnitt links eine Nachbildung der großen Statue, die an der Mündung der Gironde in den Atlantischen Ozean steht, umgeben von einer Reihe von Blinkfeuern aus zusammengestellten Leuchtturmlatern.

Die deutsche Abteilung — das drängt sich jedem unfangenen Beobachter auf — der Schwerpunkt der Ausstellung. Das Bild deutscher wissenschaftlicher und tätiger Arbeit muß jeden Deutschen mit Stolz auf die Leistungen seines Landes erfüllen. Schon am Eingang der deutschen Abteilung erhält man einen Einblick in die ungeheuren Kräfte, die sich am Rhein in Deutschland zusammengefun haben. Auf dem Boden ausbreitet liegt ein riesiges — 2 m langes — Übersichtsbild, das das gesamte, vom Bodensee bis zur holländischen Grenze längs des Rheines angesiedelten deutschen Industrien durch verschiedenfarbige abwechselungsweise leuchtende Lichtpunkte darstellt. Ein großes Wandgemälde zeigt die Hafenanlagen von Mannheim und Ludwigshafen, ein anschauliches die Duisburg-Ruhrorter Häfen, die mit ihren riesigen Hafenquais, Lagerhäusern, Kränen und Verladebrücken, der hinter sich zeigenden deutschen Schwerindustrie einen eindringlichen Begriff von der Bedeutung dieses Hafens geben. Der größte Binnenhafen der Welt ist. Die Entwicklung der technischen Anlagen am Rhein kann man an einer Reihe von Modellen verfolgen: Schiffsschleusen, Baggerfahrzeuge, Taucherschächte, Frachtschiffe und Schiffshebewerke. Niederfinow sind Erzeugnisse neuester Technik. Wenn man hier gerade auf das Modell des Schiffshebewerkes näher eingehen, so hat das seinen Grund darin, daß das interessante Problem der Überwindung der Störungen durch einen Kanal durch Schiffshebewerke sowohl in Deutschland als in der französischen als in der belgischen Ausstellung in verschiedenen Modellen zum Ausdruck gelang. Das deutsche Schiffshebewerk mit Trockenförderung, das vielleicht den Besuchern der Münchener Verkehrsausstellung noch




Abb. 1. Schiffshebewerk mit Trockenförderung.

Projekt für die Kanalstufe Niederfinow (bei Berlin), des Hohenzollern-Kanals, Hubhöhe 36 m.
Aussteller: Aug. Klönne, Dortmund.

Weise es verstanden hat, alles Interessante und Lehrreiche aus den beiden Gebieten des Ausstellungszweckes auch dem Nichtfachmann anschaulich und verständlich vor Augen zu führen, ohne daß dadurch der technische Wert der Ausstellung hätte leiden müssen. Fünfzehn Länder haben sich an der großen Veranstaltung offiziell beteiligt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Holland, Italien, Norwegen, Österreich, Polen,

in Erinnerung ist, enthält einen Schiffstrog, dessen Boden aus wasserdurchlässiger Rost ausgebaut ist. Der Trog wird in das untere Kanalstück eingetaucht, so daß der Schleppkahn schwimmend einfahren kann. Durch Motoren wird er an Drahtseilen in die Höhe gewunden, das Wasser läuft durch den Rost ab, so daß nur die Last des Schiffes gehoben wird. Ist die Höhe des oberen Kanalstückes erreicht, so wird der Schiffstrog in

in eines Laufkranes eingehängt und auf zwei wagrechten Achsen in die obere Kanalstufe geschoben. Vgl. Abb. 1.¹⁾ Es sei gestattet an dieser Stelle gleich auf das französische Hebewerk bei Les Fontinettes einzugehen. Dies ist ein älteres hydraulisches Hebewerk mit Naßförderung, bei dem der Schiffstrog mit hohem Druck in die Höhe gebracht wird. In der Mitte des Schiffstrog ist ein eiserner Zylinder, der durch das Wasser von unten in die Höhe gedrückt wird und das Schiff gleichzeitig nach oben bringt. Die drei Türme sind Führungsschienen zur Führung des freischwebenden Schiffes versehen. Eiserne Konstruktionen an den Enden des unteren und oberen Kanalstückes heben und senken die Abwehrwände des Kanals und des Schiffstroges. (S. Abb. 2.) Dieses Hebewerk hat in der belgischen Landesschau seinen Namen: die sogenannte Schaukelschleuse. Sie besteht aus zwei

ausgearbeitetes Modell der für den Schiffsverkehr schwierigsten Strecke des schiffbaren Rheines: der Bingerlochsstrecke, die in den Jahren 1830 und 1860 durch Sprengung der mächtigen Felsenriffe aus hartem Quarzitgestein zwei Fahrrinnen erhielt. Der Beschauer des Modells kann die automatisch geführten Schleppzüge beobachten, wie sie getreu den Kursen der wirklichen Schiffe sich in langsamer Fahrt durch die Felsenklippen hindurchwinden, und erhält so ein genaues Bild der Schwierigkeiten der Rheinschiffahrt und der Art und Weise, wie sie überwunden werden.

Sehr starkes Interesse fanden die Zeichnungen, Diagramme, Leuchtbilder und Pläne, die Geräte, Versuchsanordnungen und Modelle — im Betrieb vorgeführt — der deutschen Versuchsanstalten (Preussische, Hamburgische) und der Laboratorien der Technischen Hochschulen. Es seien herausgegriffen: ein Modell.




Abb. 2. Schiffshebewerk bei Les Fontinettes.
Aussteller ist das Office de la Navigation: Canaux du Nord, Frankreich.

Die durch Querbalken verbunden sind und um eine feste Achse hinauf- und hinunter bewegt werden können. Die Tröge sind mit Wasser gefüllt und heben den Lastkahn mmmend. Liegt der eine Trog auf der Höhe des oberen Kanalstückes und schließt sich an dieses wasserdicht an, so läßt der untere Trog das untere Kanalstück ab. Durch die der Abschlußwände der Kanalstücke und der beiden Tröge können die Kähne vom oberen und vom unteren Kanalstück in die mit Wasser gefüllten Tröge einfahren, dann werden die Abschlußwände wieder geschlossen, die Schaukel in Bewegung gesetzt; der obere Trog kippt in die Tiefe, der untere gleichzeitig in die Höhe.

Bei dieser Abschweifung zu einer interessanten, verschiedenartigen technischen Aufgabe, komme die deutsche Abteilung zu ihrem Rechte. Viele Beachtung fand ein sorgfältig

Ein zweites deutsches Modell in der Halle IV zeigt ein Hebewerk mit Naßförderung, bei dem der Schiffstrog, in das Schiff einfährt, ein geschlossenes Bassin enthält, das also in seinem Wasser gehoben wird. Die Beanspruchung des Schiffes ist dadurch geringer, das zu hebende Gewicht bleibt dasselbe.

das vergleichend darstellt, wie die Flußsohle durch Schleppdampfer mit einer einzigen Schiffsschraube stark angegriffen wird, während bei Einbau zweier Schiffsschrauben mit Zwischenwand keine Veränderung der Flußsohle zu bemerken ist — oder ein anderes, das zeigt, wie durch verschiedene Stellung von Stauwehren und andern Einbauten in den Fluß sowohl die Flußgeschwindigkeit als das Flußbett reguliert bzw. verändert werden können.

Sorgfältig ausgearbeitete Karten legen die deutschen Binnen-schiffahrtspläne klar: den Ludwigs-Kanal zwischen Bamberg-Main und Kehlheim an der Donau über Nürnberg, die Verbindung von Rhein-Main-Donau durch den Rhein-Main-Donaukanal mit Flußkorrekturen, Wasserkraftwerken, Schleusen und Kanalstrecken — u. a. einem Modell der Wehr- und Kraftwerk-anlagen „Kachlettstufe“ bei Passau — endlich die Verbindung zwischen Neckar und Donau über Plochingen mit den bestehenden Hafenanlagen in Heilbronn und den geplanten in Ulm. Die Verbindung Donau-Bodensee findet Berücksichtigung in einer Übersichtskarte der südwestdeutschen Kanäle im internationalen Binnenwasserstraßennetz (Verbindung Nordsee-Schwarzes- und Mittelmeer). Auch die westdeutschen Kanäle sind in Bild und Statistik vertreten: Rhein-Herne-, Dortmund-Ems- und Ems-

ien von wenig über 3 % im Jahre 1918 auf 32 % im Jahre 1925 gewachsen ist, die Stromerzeugung aus Kohle entsprechend von 97 % im Jahre 1918 auf 68 % im Jahre 1925 fiel. Insgesamt wird Österreich nach Fertigstellung der im Bau bestehenden Kraftwerke, etwa Ende 1928, rund 2 Millionen PS an installierter Leistung besitzen. Die Kraftwerke sind in der Kollektivausstellung des Wasserwirtschaftsverbandes der österreichischen Industrie in zahlreichen Modellen und Schaubildern gezeigt. Von Interesse ist der Raumplan des Wasserleitungskraftwerkes, der den Längsschnitt durch den Wasserleitungsstollen, die Druckrohrleitung und das Krafthaus zeigt. In dieser Wasserleitungsanlage muß das Trinkwasser, das der Versorgung der Stadt Wien dient, bevor es zur Stadt gelangt, durch die Turbinen fließen und 5000 PS an das Kraftwerk abgeben. Große Relieffeststellung des Spullerseeerwerkes, der Kraftwerke im Stubach-

Ebro. Nicht allein elektrische Energie soll aus der Wasserkraft gewonnen, vielmehr für die Bewässerung der trockenen Gegenden gesorgt werden. Der Ebro, der heute zu verwildert ist, als daß er der Schifffahrt im ganzen dienen könnte, soll dem Schiffsverkehr wenigstens bis Caspe wieder erschlossen werden. Niederdruckkraftwerke sollen neben dem für Industriezwecke erforderlichen Strom der Schifffahrt dienen, indem die Schiffsschleusen die Überwindung des Flußgefälles ermöglichen. Überall im Einzugsgebiete des Ebro sind Staubecken eingebaut, die der Wasserkraftnutzung und der Bewässerung des Landes dienen. Die fertigen Anlagen und die Baustadien, die Talsperren und Aquädukte sind in zahlreichen Photographien und Modellen ausgestellt.

Italien hat seine — ausgedehnte — Ausstellungsgruppe gesondert von den übrigen im ersten Stock aufgebaut. Am wei-



Abb. 4. Diorama der Entwicklung der Gotthardlinie bei Giornico. (Aussteller: Schweizerische Bundesbahnen.)

l, des Illwerkes und des Bärenwerkes geben einen Einblick in die Anlagen, die insbesondere die Strommenge für die Österreichischen Bundesbahnen liefert. Schiffswerften und Schiffahrtsgesellschaften geben mit zahlreichen Modellen von Luxusyachtern, Passagierschiffen, Schleppkähnen und Schwimmbooten, Raddampfern und Doppelschraubendampfern einen Überblick über ihren Schiffspark; besonderes Interesse fand das beleuchtete Modell einer Luxuskabine der Donauidampfschiffahrtsgesellschaft auf ihren Schiffen von Wien nach Belgrad. Die Wiener schiffsbau technische Versuchsanstalt führte eine Reihe von Apparaten und Diagrammen und Erläuterungen über Verbesserung der Schiffsförmen, für Messung von Wassergeschwindigkeiten usw.

Die Tschechoslowakei hat sich auf bildliches Ausstellungsmaterial über den Ausbau ihres Binnenschiffahrtsnetzes beschränkt. Im Bilde vorgeführt sind die wichtigsten tschechisch-österreichischen Wasserstraßen, wie die kanalisierten Strecken der Elbe und Moldau bis Prag, die projektierten Verbindungskanäle zwischen Elbe, Moldau und Donau.

Spaniens Anlagen erstrecken sich in der Hauptsache auf die Gegenden am Fuße der Pyrenäen und am Oberlauf der

testen fortgeschritten ist der Ausbau des oberitalienischen Wasserstraßennetzes, jedoch zeigt das Ausgestellte, daß auch in Mittel- und Süditalien eifrig an dem Ausbau der Flußläufe gearbeitet wird, die auf verhältnismäßig kurzer Strecke, dafür mit starken Gefälle zum Meere fließen. Auf einem großen Relief der italienischen Halbinsel kann man an aufleuchtenden Lichtpunkten verfolgen, wie sich die italienischen Wasserkraftwerke im Laufe der letzten 20 Jahre verdichtet haben. Die stärkste Gruppe liegt selbstverständlich am Fuße der Alpen, jedoch durchziehen zahlreiche Lichtpunkte den ganzen Apennin und auch Sizilien. Das oberitalienische Wasserstraßennetz wird beherrscht durch die drei Zentren von Schifffahrt und Handel, Mailand, Genua und Venedig. Die Wasserwege, die von den oberitalienischen Seen nach der Hauptwasserstraße des Po führen, sind in großangelegten Projekten zusammengefaßt, die diese Seen über Navarra und Turin durch einen Kanal mit dem Mitteländischen Meere verbinden sollen, wie andererseits auch der Po zwischen Pavia und Alessandria einen Anschluß nach dem Hafen von Genua erhalten soll. Die großen italienischen Elektrizitätsgesellschaften führen eine Reihe ihrer Anlagen im Relief vor, mit eingebauten Staueisen, mit Stollen, Hochdruck-

leitungen und Kraftwerken, so besonders die der Adamellogruppe, der Gegend zwischen Chiavenna und dem Splügen, der Ortlergruppe, die Anlagen am Gardasee und am Lago Santa Croce mit der Kraftwerkgruppe an der künstlichen Abzweigung des Piave.

Die Ausstellungsgruppe der Vereinigten Staaten gibt lediglich farbiges Bildmaterial über die Werke zur Gewinnung elektrischer Energie aus Wasserkraften. Die amerikanische Bundeskraftkommission zeigt unter anderem ein Fordsches Projekt bei Muscle Shoals. Ein Fliegerbild gibt einen Gesamtüberblick über die Flußstrecke des Lorenzostromes bei den Niagarafällen, weitere Abbildungen zeigen Staumauern, Talsperren, Hochdruckleitungen und Innenansichten von Maschinenhäusern, Karten die geographische Verteilung der ausnutzbaren Wasserkraft der Vereinigten Staaten und das Verhältnis der Elektrizitätsgewinnung zu den vorhandenen Gas- und Dampfkraftanlagen. Das Geological Survey Washington bringt die Methoden der Wassermessung von Flüssen in Bildern zur Darstellung.

Die kleinen Gruppen Polen und Ungarn sowie die Inter-

nisation der schweizerischen Produzenten und Verteiler elektrischer Energie, den Kreislauf von Geld und Energie, die gezielten Verbesserungen in der Ausnutzung der Kraftwerke.

Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich stellt zusammen mit dem Verband schweizerischer Elektrizitätswerke zwei Reliefs aus, die den Verlauf der Leistungsabgabe und der verfügbaren Leistungen der Gesamtheit aller schweizerischen Elektrizitätswerke durch die Stunden des Tages und die Tage des Jahres 1924/1925 sowie die Dichte der Energieabgabe und die Produktionsstellen für das Jahr 1924/25 angeben. Die Technische Hochschule veranschaulicht auf Zeichnungen die Entwicklung der Turbinen und Generatoren, der Schaltanlagen, Transformatoren, Nieder- und Hochdruckanlagen mit ihren Hilfsbauten wie Staumauern, Druckleitungen, Maschinenhäusern, Wasserschlossern. Die Ingenieurschule der Universität Lausanne stellt das Zusammenwirken eines Niederdruck- und eines Hochdruckwerkes in faßlicher Weise dar. Sie gibt ein Bild des Energieverbrauches an einem Sommer- und an einem Wintertag, je von zwei zu zwei Stunden und der sich entsprechend ändernde „Wasserhaushalt“ wird am Rhonekraftwerkmodell gezeigt.




Abb. 5. Großes Wandgemälde des Vierwaldstättersees und der Alpen der Innerschweiz.
(Aufgenommen aus der Gegend von Luzern).

Relief des Vierwaldstättersees mit umliegenden Gebirgsgruppen.

nationale Organisation bringen hauptsächlich Karten, Pläne, Abbildungen und statistische Aufzeichnungen.

Wenn wir erst in letzter Linie auf die schweizerische Schau zu sprechen kommen, so hat das seinen Grund nicht etwa darin, daß sie eine der unbedeutenderen wäre, sondern daß ein großer Teil schweizerischer Arbeit und Leistung nicht in der offiziellen, sondern auch in anderen Abteilungen gezeigt wird, deren Schilderung sich unmittelbar der amtlichen schweizerischen Gruppe anreihen soll. Zu den offiziellen Ausstellern gehören: das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft und die Eidgenössische meteorologische Zentralanstalt in Zürich. Diese bietet einen Ausschnitt aus ihren Arbeiten über Feststellung und Regelung des Gesamtwasservorrates in den Alpenregionen. Das Wasserwirtschaftsamt zeigt in einem Demonstrationsgerinne die verschiedenen Typen von Wassermessflügeln im Gebrauch. Eine große Reliefkarte unterrichtet über die Entwicklung und den Stand der Ausnutzung der schweizerischen Wasserkraft. Die anschließende Abteilung des schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes befaßt sich mit allgemeinen wirtschaftlichen Problemen der Wasserkraftnutzung. Sie schildert den Bau von Wasserkraftwerken, die Entwicklung der Kohleneinfuhr und des Wasserkraftausbaues und gibt einen Überblick über die Verbindungsleitungen der schweizerischen Wasserkraftwerke. Der Verband schweizerischer Elektrizitätswerke schildert die Orga-

Die Schweizerischen Bundesbahnen geben unter Mitwirkung der einschlägigen schweizerischen Industrien eine reichhaltige Auswahl von Modellen, Plänen und Diapositiven aus ihren Elektrifizierungsarbeiten. Die Modelle der Kraftwerke Ritom, Barberine und Vernayaz, der Übertragungsleistungsmaste der Unterwerke des Ausgleichsbeckens am Pfaffensprung und des Wasserschlosses waren ständig ebenso umlagert wie das in einem Tunnel angebrachte eindrucksvoll anschauliche Diorama der Gotthardentwicklung, Abb. 4. Vier Modelle von elektrischen Triebfahrzeugen sowie das Modell eines beweglichen Zahnradsatzes mit Einzelachsantrieb sind in der Ausstellungshalle, zwei elektrische Lokomotiven und ein Motorwagen im Freien aufgestellt. Glasbilder im Tunnel zeigen Rohrleitungen, Turbinen und Transformatoren, Schaltanlagen, Übertragungsleitungen und Kabel, Gebäude und Freiluftunterwerke, daneben sind Bilderserien von Kraftwerken und den dazugehörigen wasserbaulichen Anlagen angebracht.

An die Ausstellung der einzelnen Länder schließen sich solche wasserwirtschaftlicher Behörden und Verbände an sowie der Wasserkraftwerke und Elektrotrustgesellschaften. In beiden Gruppen überragt der schweizerische Anteil dermaßen, daß man mit gutem Rechte von schweizerischen Gruppen sprechen kann. Insbesondere die Städtischen Elektrizitätswerke von Zürich, Basel, Bern und Lau-

sind zu erwähnen, die in Plänen und Modellen ihre Kraft sowie die Zuleitungen zu den Städten darstellen und interessante Auskunft geben über die bisherige Entwicklung der Elektrizitätsversorgung, den Verbrauch an Energie auf den Kopf der Bevölkerung, die Benutzungsdauer der installierten Kilowattstunden, die Prozentsätze der mit Elektrizität versorgten Anlagen. Unter den wasserwirtschaftlichen Verbänden ist besonders hervorzuheben der nordostschweizerische Verband für den Rhein-Bodensee mit seinen Übersichtsplänen über die Regulierung des Rheines im Gebiet der Thurmündung und über die Stufen: Rheinau, Rheinfall, Schaffhausen. Ferner die deutsche Wasser- und Straßenbaudirektion Karlsruhe und der Rheinschiffahrtsverband Konstanz, der eine Übersichtskarte des Rheines und einen Längenschnitt von Basel bis zum Bodensee zeigt. Das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft in Bern be-

zuzubehör, elektrische Meß- und Schaltapparate sowie Leitungsbauelemente und Isolierungen gedacht. Einzelheiten bei all diesen Gruppen aufzuzählen, würde über den Rahmen dieses Aufsatzes gehen. Hierbei findet die schweizerische Dampfschiffahrt Gelegenheit zu verkehrswerbender Darstellung, wie das Wandgemälde des Vierwaldstättersees und der Alpen der Innenschweiz und das zugehörige Relief zeigt. (Abb. 5.)

Anschließend an diese offiziellen Gruppen folgt die Maschinenhalle der Ausstellung, in der die Erzeugnisse der Maschinenindustrien der meisten an der Ausstellung beteiligten Länder vereinigt sind.

Auch hier steht Deutschland mit an erster Stelle. Staunen erregt durch ihre riesigen Ausmaße die große Propeller-Turbine der Firma Voith (Heidenheim), eine Niederdruckturbine für große Wassermengen, die ein Gewicht von 160 000 kg aufweist;



Abb. 6. Elektrische Lokomotive der Italienischen Staatsbahnen. (Teconomasio Italiano, Brown Boveri, Vado Ligure).
Aussteller: Italienische Staatsbahnen.

sondern besonders mit der Regulierung des Bodensees und der Nutzung des Bodensees als Speicherbecken der Kraftwerke, der Dampfschiffahrt (Schaffhausen-Bodensee, Ober-, Mittel- und Unter-Rhein) und Niederwasserregulierung des Rheines zwischen Basel und Straßburg. Die Verbindung von Rhein und Rhone ist ein Ziel verschiedener Verbände. Bei den Wasserkraftwerken Elektrotrustgesellschaften sind neben Sulzer in Winterthur, Brown, Boveri in Baden das Elektrizitätswerk Lonza, das Werk Laufenberg, die Breslauer Städtischen Elektrizitätswerk und das Elektrizitätswerk des Provinzialverbandes Oberschlesien besonders zu erwähnen. Kleinere Anlagen umfassen: Apparate für Wassermessung und Instandhaltung, Schiffbau und Ausrüstungen, Hafenbau- und Maschinen (wesentlich von deutschen Ausstellern beschickt), Verlade- und Transporteinrichtungen, Reedereien, Lagerhäuser und Spedition, Schleusen und Hebewerke. Dem Basler Bodensee ist eine besondere Gruppe gewidmet, in der das Schiffahrtsamt Basel, die Basler Reedereien sowie die bereits angesprochenen Kohlen- und Brikettwerke, die Tankanlagen der Shellgesellschaft, die Modelle der Lagerhausgesellschaft Stromayer und die Kettfabrik Kehl Zeugnisse reger Tätigkeit aufweisen. Bei sei noch der Gruppen: Projektierende Ingenieure, Bauingenieure, Baumaschinen und Materialien, Eisenkonstruktionen, Wehrbau, Druckleitungen, Werkzeuge und Maschinen-

nicht weniger Bewunderer findet ein von den Mannesmann-Werken aus einem Stahlblock nahtlos gewalztes Rohr von 15 m Länge und einem halben Meter Durchmesser bei 12,5 mm Wandstärke. Neben diesen beiden Werken ist die deutsche Industrie durch eine Reihe führender Firmen vertreten: die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, das Preß- und Walzwerk Düsseldorf, Krupp-Gruson, Thyssen und andere. Auch die Schweiz und Italien stellen eine namhafte Anzahl von Ausstellern, die alle aufzuzählen eine lange Liste ergeben würde. Es seien deshalb nur erwähnt die Pelton (Hochdruck)-Turbinen der Ateliers Charmilles in Genf und der italienischen Firmen Riva und Franco Tosi sowie die Italienischen Staatsbahnen, die mehrere elektrische Maschinen aufgestellt haben. (Abb. 6.) Sulzer-Dieselmotoren für Schiffe stehen neben Transformatoren und Isolatoren, Meß- und Kontrollapparaten, Ventilatoren und Materialien aller Art. Besondere Beachtung fanden Holzrohre für Druckleitungen bis zu 4 m Durchmesser, aus hölzernen Dauben zusammengesetzt und durch eiserne Spannringe zusammengehalten.

Das Interesse, das die Ausstellung fand, kennzeichnet sich durch die Menge von Tagungen und offiziellen Besuchen, die in ihren Räumen abgehalten wurden, von denen drei besonders hervorgehoben werden sollen: Die Tagung der süddeutschen Handelskammern, die unter Beteiligung der amtlichen deutschen

Stellen (Gesandtschaft und Konsulate) abgehalten wurde, der Rheinschiffahrtstag und die Weltkraftkonferenz, die in der Zeit vom 30. August bis 8. September tagte. Fünf Sektionen behandelten in eingehenden Untersuchungen und Diskussionen die Fragen: Kraftwerke, Austausch der Energie zwischen verschiedenen Staaten, wirtschaftliche Beziehungen zwischen hydraulisch und thermisch erzeugter Energie, Elektrizität in der Landwirtschaft und Elektrisierung der Eisenbahnen. Hier kam

auch die Deutsche Reichsbahn zu Wort, die man in der Abteilung der Ausstellung selbst gänzlich vermissen mußte. Im ganzen genommen bot die Baseler Internationale eine Fülle von interessanten und Lehrreichen so viel, daß sie von allen Seiten eine wohlverdiente Anerkennung fand, und es so nicht vergessen werden, nochmals das hervorzuheben, was von vielen Seiten hören konnte, daß die deutsche Schiene ein gut Teil zum Gelingen des Werkes beigetragen hat.

Mitteuropäische Verkehrstagung in Wien.

In der Zeit vom 2. bis 5. Oktober fand in Wien eine vom Arbeitsausschuß der Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung einberufene Mitteleuropäische Verkehrstagung statt, auf deren Tagesordnung Fragen des Verkehrs und der mitteleuropäischen Wirtschaft standen.

Der Präsident der Nationalbank Dr. Reisch eröffnete den Kongreß, worauf in Vertretung des Bundespräsidenten Handelsminister Dr. Schürff die Tagung begrüßte.

Den ersten Vortrag hielt Bundeskanzler a. D. Dr. Seipel und zwar über den mitteleuropäischen Gedanken.

Der ungarische Staatssekretär a. D. Dr. Hantos führte in seinem Vortrage über das mitteleuropäische Verkehrsproblem aus, daß die wirtschaftliche Annäherung der mitteleuropäischen Staaten durch ein Zusammenwirken auf verkehrspolitischen Gebieten bedeutend gefördert werde. Es wäre zweckmäßig, die vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen geschaffenen Einrichtungen zu pflegen, weiter zu bilden und die Ausgestaltung dieser bewährten Einrichtungen als mitteleuropäischer Eisenbahnverein in die Wege zu leiten. Die Schaffung eines mitteleuropäischen Tarifregimes (formelle und materielle Übereinstimmung der Tarife, Verbandstarife) sowie die Internationalisierung einiger mitteleuropäischer Hauptstrecken durch einheitliche Betriebs-einrichtungen wären Ziele der mitteleuropäischen Annäherung.

Das Referat Ministerialrats a. D. Reinhardt-Wien führte die Tätigkeit der Verkehrskommission des Völkerbundes des näheren aus.

Anschließend daran gab der Vertreter des Völkerbundes Dr. Bell den Sympathien der Körperschaft für die Bestrebungen der Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung Ausdruck. Der Generalsekretär der Österreichisch-Polnischen Handelskammer Dr. Leo Widimsky besprach die Fragen der Zusammenarbeit europäischer Wirtschaftsorganisationen. Die Handelskammern seien insbesondere dazu berufen, die Wege zur Gesundung Europas zu finden.

Minister a. D. Dr. Gothein (Berlin) hielt in seinem Berichte umfangreiche Reformen im Post- und Telegraphenwesen und im Telephonverkehr für notwendig. Die Staaten Europas sollen sich zu einem „Europäischen Postverein“ zusammenschließen, das Einheitsbriefporto einführen und für Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben usw. die Tarife und Beförderungsbedingungen vereinheitlichen. Der Telephonverkehr decke nirgends die Geldkosten und würde durch ermäßigte Gebühren erhöht. Der Telephonverkehr sollte erleichtert, die Gebühren vereinheitlicht werden.

Der Geschäftsführer der Deutschen weltwirtschaftlichen Gesellschaft a. D. Dr. Roscher besprach die Wichtigkeit des Nachrichtenverkehrs für die gesamte europäische Wirtschaft. Das Ziel sei ein einheitliches mitteleuropäisches Postgebiet, in dem alle ihm angehörenden Länder ihren Post- und Schnelldienstverkehr nach gleichen Beförderungsgrundsätzen und -Bedingungen sowie Tarifen einrichten und alle Verkehrswege, auch die Flugverbindungen, für den zwischenstaatlichen Nachrichtendienst zur Verfügung stellen und benützen. Die Ausdehnung des mitteleuropäischen Postgebietes auf die übrigen Länder Europas sei der notwendige zweite Schritt.

Direktor Flügel, Syndikus des Weserbundes in Bremen, betonte die Wichtigkeit vollkommenen und billigen Verkehrs nach den Seehäfen, namentlich für Länder, die mit der Weltwirtschaft verknüpft und vom Meere entfernt sind.

Ingenieur Dr. Böhm führte in seinem Bericht über Luftverkehrsfragen aus, daß erst eine internationale Regelung die Bedeutung des Luftverkehrs für die europäische Wirtschaft haben werde. Die Abmachungen seien besonders in zolltechnischer Beziehung, ferner wegen der Sicherheitseinrichtungen und der Zulassung der Flugzeuge nötig. Die Luftfahrtgesellschaften haben hier eine wichtige Vorarbeit geleistet.

Der Leiter der Radiostation in Agram Dr. Stern sprach über das Radiowesen in Mitteleuropa. Er empfahl eine ständige Verbindung zwischen der Mitteleuropäischen Wirtschaftstagung und der Internationalen Union für Radiophonie in Genf, die alle europäischen Sendegesellschaften in sich vereinigt.

Dozent Dolberg (Wien) sprach über die Ratifizierung des Verkehrswesens in Mitteleuropa. Der Verkehrsminister Dr. Uhlig (Karlsbad) verlangte in seinem Bericht über Verkehrsstatistik, daß in allen neuen Verkehrsstatistiken, wie sie bisher nur Deutschland regelmäßig aufgestellt werden, in denen nicht nur der Verkehr der Staatsganzen, sondern auch der Verkehr der einzelnen Industriebezirke und großen Stationen in Versand und Empfangsbereichen branchenmäßig gegliedert ist.

Kommerzialrat Berl (Wien) erstattete einen Bericht über die mitteleuropäischen Post- und Eisenbahntarife und hob die mannigfachen Schwierigkeiten hervor, denen der Verkehr infolge der Gestaltung der Verkehrrichtungen seit 1918 zu kämpfen habe.

Der Direktor des Rumänischen Industriebundes in Karlsruhe Dr. Böszörményi hielt einen Vortrag über Rumänische Verkehrspolitik.

Dr. Lankaš, Sektionschef des tschechoslowakischen Eisenbahnministeriums, sprach über das internationale Eisenbahnregime. Durch die Barcelonaer Konvention sei die Freiheit der Durchfuhr ein bedeutsames Friedenswerk geschaffen worden. Eisenbahnfragen seien wichtige Gegenstände der Wirtschaftskonferenzen in Portorose und Genua gewesen. Auf der ersten sollten besonders die Schwierigkeiten im Verkehr zwischen den Nachbarstaaten beseitigt werden, letztere habe den Grundsatz der Regelung internationaler Eisenbahnfragen unter Ausschluß der Politik aufgestellt. Auf der Frage der Förderung des internationalen Eisenbahnverkehrs habe sich die Genfer Konvention aus dem Jahre 1923 ausgesprochen, die eine alle Gebiete des Eisenbahnwesens umfassende internationale Kodifizierung anerkannter Bedingungen betraf. Die internationale Eisenbahnverkehr darstelle und die Frage der Eisenbahntarife von dem Grundsatz des „Traité équitable du commerce“ ausgehe.

Der heutige Stand der Dinge in Mittel-, Süd- und Osteuropa sei nicht verkehrsfördernd. Eine Beseitigung der gegenwärtigen Schwierigkeiten könne durch Vereinheitlichung des internationalen Frachtrechts, Schaffung einer einheitlichen Güternennung und Gütereinteilung leicht erreicht werden. Die Bestrebungen seien von der vorletzten Vollversammlung des Völkerbundes gutgeheißen worden. Eine Konferenz der mitteleuropäischen Staaten und in erster Linie der Nachfolgestaaten zur Erzielung eines raschen Einvernehmens zunächst zur Aufrechterhaltung der teilweise noch bestehenden Einheitlichkeit in diesen Belangen würde sich empfehlen. Ein mächtiger Fortschritt im internationalen Eisenbahnverkehr könnte zu erwarten werden, wenn alle europäischen Staaten sich einvernehmlich entschließen würden, zu einer nur von rein kommerziellen Gesichtspunkten aus beherrschten Tarifwirtschaft überzugehen. Die Schaffung einer europäischen Eisenbahngesellschaft sei das letzte Ziel. Die Entwicklung des mit dem Eisenbahnverkehr stehenden internationalen Kraftwagen- und Luftverkehrs scheine für die Verwirklichung dieser heute noch utopistisch anmutenden Idee zu sprechen. Schließlich regte der Vortragende an, im Rahmen des Internationalen Eisenbahnverbandes eine mitteleuropäische Sektion zu schaffen.

Dr. Hiller, Ministerialrat in der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, sprach über die internationale Eisenbahnverbände. Ihre Schaffung sei eine notwendige Vorbedingung für den ununterbrochenen Verkehr durch die Länder gewesen. Der Vortragende erörterte die Gründung und Entwicklung der internationalen Eisenbahnverbände seit den ersten Jugendjahren der Eisenbahn und besprach insbesondere die Bedeutung der einheitlichen Spurweite. Er charakterisierte sodann die Eigenart der bestehenden Eisenbahnverbände, die zum Teile staatliche, zum Teile von Eisenbahnverwaltung gebildet seien. Als erstere kämen in Frage die beratende technische Kommission für Verkehr und Durchfuhr des Völkerbundes und die von ihm gegründeten allgemeinen Konferenzen für Freiheit des Verkehrs und der Durchfuhr, die internationalen Konferenzen über die technische Einheit im Eisenbahnwesen, der Verband der dem Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr beigetretenen Staaten und

ernationale Eisenbahnkongreßvereinigung. Unter den Ver-
ten der Eisenbahnverwaltungen sei vor allem der Verein
utscher Eisenbahnverwaltungen zu nennen, dessen Arbeiten
gehend dargestellt wurden. Redner besprach sodann den
ernationalen Eisenbahnverband in Paris, das Internationale
nsportkomitee, den Internationalen Verband für die Ausgabe
ammengestellter Fahrscheine, die internationalen Wagen-
bände RIV und RIC und die europäischen Fahrplan- und
agenbeistellungskonferenzen. Die bestehenden Verbände
ten sich durchaus bewährt; das letzte Endziel sei, daß die
upbahnen der aneinanderstoßenden Erdteile Europa, Asien
l Afrika nach gleichen technischen und rechtlichen Bestim-
ngen betrieben würden. Es gebe schon heute einige Linien,
zwei Erdteile durchziehen; der Bau einiger anderer Verbin-
agen von Weltbedeutung sei in Vorbereitung.

Anschluß an diese Auseinandersetzungen gab der General-
retär des Internationalen Eisenbahnverbandes in Paris
verve die Erklärung ab, daß sich dessen nächste Ver-
ammlung mit den Beschlüssen der „Mitteleuropäischen Ver-
bstagung“ eingehend beschäftigen werde.

Ingenieur Schwarzl (Bielitz) stellte in einem Vortrage
er „Die Verbesserung des europäischen Eisen-
hnverkehrs“ zunächst fest, daß die Zerreißung der
ropäischen Verkehrslinien infolge der neuen Staateneinteilung
ch die Verkehrskonferenzen der Nachfolgestaaten alsbald
n Teil überwunden wurde.

Als Vertreter der International Law Association besprach
en Vizepräsident Dr. Hoffmannsthal in einem Vortrag
er „Verkehrsrecht“ zunächst die Entwicklung des Luft-
htes, das privatrechtlich noch in den Kinderschuhen stecke.

Direktor Dr. Sprung der Niederösterreichischen Eskompte-
gesellschaft berichtete über den internationalen Zah-
ngsverkehr.

Der Geschäftsführer der österreichischen Handelskammer in
rich Dr. Smolensky besprach die Milderung der
ßschwierigkeiten in Mitteleuropa.

Der Generaldirektor der ungarischen Fremdenverkehrs- und
iseunternehmens-A.-G. Barsony schilderte in einem
erat über den internationalen Fremdenverkehr
ssen Behinderungen. Die Schwierigkeiten lägen noch immer
auptsächlich im Paßwesen. Als letztes Ziel sei die gänzliche
hebung des Paßzwanges und die Wiederherstellung der
llen Freiheit der Friedensjahre im Auge zu behalten.

Das Fremdenverkehrsthema behandelte auch Oberbahnrat a. D.
isler von der österreichischen Fremdenverkehrskom-
mission, indem er die Wirksamkeit der Reisebüros erörterte.

Dr. Silenzi (Rom) trat in einem Bericht über „Freiheit
s Fremdenverkehrs“ für möglichst weitgehende
ternationalität ein.

Einer Arbeit des französischen Handelsattachés Poujol:
ien als Transitplatz des internationalen
andels“ war zu entnehmen, welche wichtige Rolle Fach-
ute der internationalen Handelskreise und der amtlich mit den
verkehrsfragen befaßten Stellen der Stadt Wien zuschreiben.
Der Marburger Vertreter Toncie berichtete über die Zoll-
erhältnisse in Südslawien.

Der Nürnberger Rechtsanwalt Dr. Greune behandelte das
ternationale Transportrecht“, Hans Erlench
(Nürnberg) die Wichtigkeit des freien Verkehrs für den
inzelhandel.

Dozent Dolberg leitete die Aussprache mit einer Zusammen-
fassung der Tagungsergebnisse ein.

Staatssekretär Dr. Hantos teilte mit, daß das große Inter-
esse der Tschechoslowakei sich darin äußere, daß dort bereits
ein Ausschuß für mitteleuropäische Zusammen-
arbeit gebildet worden sei, gleiche Ausschüsse werden in
Wien und Budapest vorbereitet. Die weitere Arbeit werde sich
in Fachkommissionen abspielen, in denen die Staaten vertreten
sein werden. Die Kommissionen werden gebildet für Eisenbahn-
fragen, für Post- und Schnellnachrichtenverkehr, für Fremden-
und Reiseverkehr, für Binnenschifffahrt und Donaufragen.

Zum Schlusse der Tagung wurde auf Antrag des Staats-
sekretärs Dr. Hantos eine Entschließung folgenden Inhaltes
angenommen: „Die Mitteleuropäische Verkehrstagung, an der
Vertreter aller mitteleuropäischen Staaten und der Verkehrs-
kommission des Völkerbundes teilgenommen haben, ist der
Überzeugung, daß die wirtschaftliche Annäherung
der mitteleuropäischen Staaten durch ein ziel-
bewußtes Zusammenwirken auf verkehrspoli-
tischem Gebiete bedeutend gefördert würde. Die
freie Entfaltung der gegebenen Verkehrsmöglichkeiten wird
durch die Überspannung des Begriffes der Tarifhoheit außer-
ordentlich erschwert. Tarifvielfalt, Abfertigungsvielfalt sind
zeitraubend, verkehrshemmend und kostensteigernd. Auf dem
Gebiete des Eisenbahnverkehrs ist es äußerst wün-
schenswert, alle Einrichtungen zum Zwecke tunlichst überein-
stimmender technischer Gestaltung der Bahnen und der Er-
leichterungen im gegenseitigen Verkehr der mitteleuropäischen
Staaten sorgsam zu pflegen und weiter auszugestalten. Besonders
wäre zu begrüßen, wenn die Erstellung direkter Verbindungen
durch Förderung der auf Erreichung einer formellen Verein-
heitlichung der internen Eisenbahntarife (Güterbezeichnung
und Einteilung) gerichteten Bestrebungen erleichtert werden
würde.

Die Förderung des internationalen Eisenbahn-
regimes durch Vereinheitlichung der internen Frachtrechte
in formeller und später nach Tunlichkeit auch in materieller
Hinsicht sowie die Verwirklichung einer einheitlichen Betriebs-
abwicklung auf den hierfür geeigneten mitteleuropäischen
Hauptstrecken sind weitere Ziele. Endlich wäre für eine
zweckdienliche Zusammenarbeit der Eisenbahn- und Zollbe-
hörden, für eine Beschleunigung und Vereinfachung des Ver-
fahrens beim Grenzübergang Sorge zu tragen.“

Die Resolution verlangt dann weiter auf dem Gebiete des
Post- und Schnellnachrichtenverkehrs eine
engere Postverkehrsgemeinschaft der mitteleuropäischen Völker
im Rahmen des Weltpostvereines.

Auf dem Gebiete der Binnenschifffahrt wird die not-
wendige Lösung des Donauprobblems hervorgehoben. Der
Ausbau des Donaulaufes sei aus Verkehrsgründen und wegen
Hochwasserschutz raschest durchzuführen. Die Verbindung
mit dem Netz der mitteleuropäischen Binnenschifffahrt sei durch
künstliche Wasserstraßen auszubauen. Die Entschließung ver-
langt weiter den Ausbau der Luftverkehrslinien durch inter-
nationale Regelung in juristischer, sicherheitspolitischer und
technischer Hinsicht. Ebenso eine Regelung des Unterhaltungs-
rundfunks und der Aufnahme von Pressenachrichten. Für den
internationalen Reiseverkehr wird die Abschaffung des Paß- und
Visumzwanges und Ersatz durch einen Identitätsausweis ver-
langt.

Nach Annahme dieser Entschließung würdigte der Vorsitzende
Präsident Dr. Reich in einem Schlußwort die in vollem Ein-
vernehmen geleistete praktische Arbeit.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Der Reichspräsident
t unter dem 19. Oktober 1926 bestätigt: Den ständigen Stell-
retreter des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Ge-
ellschaft Dr.-Ing. e. h. Dormmüller als Generaldirektor der
utschen Reichsbahn-Gesellschaft; den Direktor Dr. jur. Wei-
uch als ständigen Stellvertreter des Generaldirektors und
itglied des Vorstandes; den Direktor Wolf als Direktor und
itglied des Vorstandes; den Direktor Dr.-Ing. e. h. Hammer
s Direktor und Mitglied des Vorstandes.

Generaldirektor Dormmüller wendet sich bei seinem Amts-
itt mit folgenden Worten in der „Reichsbahn“ an sein Personal:
„Ich werde die meiner Leitung anvertraute Reichsbahn stets
s das wertvollste Gut des Deutschen Reichs pflegen und ihre
verminderte Leistungsfähigkeit unter Wahrung der deutschen
irtschaftsinteressen dem deutschen Volke erhalten. Dabei er-

bitte ich die vertrauensvolle Mitarbeit des Personals. Nur mit
seiner Hilfe kann es gelingen, die schweren Aufgaben dieser
ersten Zeit zu erfüllen. Von der Zukunft erhoffe auch ich
bessere Zeiten für die Deutsche Reichsbahn.“

Ebenso wie meine Vorgänger werde ich bestrebt sein, jedem
Eisenbahner in seiner Arbeit gerecht zu werden und seine be-
rechtigten Belange zu wahren. Die Freude am Beruf muß ihm
erhalten bleiben!“

Sämtliche deutsche Reichsbahner erfüllt es, wie hier hervor-
gehoben werden darf, mit Freude, daß der neue Generaldirektor
aus ihren Reihen hervorgegangen ist und ein erprobter Fach-
mann an ihrer Spitze steht. Bei ihrem Amtsantritt begleiten
allerseits den Generaldirektor Dr. Dormmüller und den ständi-
gen Stellvertreter des Generaldirektors, Dr. Weirauch, die
besten Wünsche.

— Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im September 1926.
I. Verkehr und Betrieb. Der Herbstgüterverkehr
stellte weiter erhöhte Anforderungen an die Reichsbahn. Ar-
beitsmäßig wurden 6652 Wagen mehr gestellt als im August,
d. i. eine Zunahme um etwa 4,7 %. Die Wagenstellung betrug

bei 26 Arbeitstagen 3 637 125 Wagen, also arbeitstäg-lich 139 889. In erster Linie ist der starke Verkehr auf den bedeutenden Kohlenabsatz infolge des englischen Bergarbeiterstreiks zurückzuführen. Zum anderen Teil entfällt die Verkehrs Zunahme auf Düngemittel, Kartoffeln, Getreide, Zuckerrüben und Zement. Stärkere Anforderungen stellte auch der Stückgutverkehr, für den arbeitstäglich fast 2000 Wagen mehr als im Vormonat erforderlich waren.

Die arbeitstägliche Kohlenförderung im Ruhrgebiet war zwar mit 371 000 t um 6,3 % niedriger als im Vormonat. Dementsprechend wurden von den Ruhrzechen 273 800 t weniger nach den Rhein-Ruhrhäfen befördert als im August; jedoch war die Verfrachtung von der Ruhr nach den Nordseehäfen stärker. Eine neue Kohlenbeförderung kam von den oberbayerischen Werken nach den Nordseehäfen in Fluß.

Der Versand ausländischer Kohle über Strecken der Reichsbahn nach deutschen Seehäfen war weiter lebhaft. An Polnisch-Oberschlesien wurden für diese Transporte statt 450 Pflichtwagen zeitweise bis 3000 Wagen täglich abgegeben. Auch der Tschechoslowakei wurden häufiger deutsche Wagen zur Abbeförderung von Kohlen über deutsche Häfen nach England gestellt.

Durch die neuen Kohlentransporte sowie durch die weitere Beförderung der Ruhrkohle nach den Nordseehäfen, die an die Stelle der Nahbewegung von den Ruhrzechen zu den Rhein- häfen getreten ist, stiegen die Zug- und Wagenachskilometer in den Bezirken Altona, Berlin, Breslau, Dresden, Essen, Halle, Hannover, Magdeburg, Münster, Oppeln, Osten und Stettin.

An geschlossenen Kohlenzügen verkehrten:

	Während des Monats	
	September	August
Von der Ruhr nach Nordseehäfen	111	70 Züge
von Oberschlesien nach Hamburg, Altona und Harburg	657	625 "
von Oberschlesien nach Bremen	139	184 "
von Oberschlesien nach Stettin	256	"
von Polen nach Stettin	119	423 "
von Niederschlesien nach Hamburg, Altona und Harburg	—	18 "
von Niederschlesien nach Stettin	65	60 "
von Sachsen nach Hamburg, Altona und Harburg	47	150 "
von Polen nach Rostock	6	— "
von Polen nach Lübeck	1	2 "
von Polen nach Wismar	8	3 "
von Polen nach Königsberg	131	102 "
von Tschechoslowakei nach Wismar	4	2 "
von Tschechoslowakei nach Rostock	28	14 "
von Tschechoslowakei nach Hamburg, Altona und Harburg	31	— "
von Tschechoslowakei nach Bremen	44	— "
von Oberbayern nach Nordseehäfen	60	— "

1707 1653 Züge,

arbeitstäglich 68 Züge im September gegen 64 im August.

Das Nachlassen der Zugläufe von Sachsen aus ist auf eine völlige Räumung der sächsischen Haldenbestände zurückzuführen.

Bemerkenswert ist die völlige Umwälzung im Verkehr mit Wiederaufbaukohle. Für Belgien hörte die Wiederaufbaukohlenlieferung mit dem 1. September auf. Jedoch gingen ungefähr die gleichen Mengen, die im Monat August als Wiederaufbaukohlen nach Belgien befördert wurden, im September im freien Verkehr dorthin. Ebenso wurden im Wk-Verkehr nach Frankreich die Kohlenmengen erheblich ermäßigt, während die Freiverkehrsmengen stiegen.

Zur Kohlenverladung in den wichtigeren Kohlengebieten wurden gestellt:

	Ruhr- gebiet	Deutsch- Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein. Braunkohlen- gebiet
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
Septbr. 1926	793 520	143 424	214 982	93 924	81 879
August 1926	797 397	144 820	215 778	107 356	83 166
Septbr. 1925	630 448	131 418	244 205	91 283	81 767

Der Absatz von Kartoffeln war bei der verspäteten Ernte lebhaft, ohne den Versand des Vorjahres zu erreichen.

Der Verkehr von Brotgetreide und Mehl überstieg den des Vormonats um mehr als 24 % und war höher als der Versand im Vorjahre.

Der Fischverkehr war lebhaft. In Wesermünde und Bremerhaven sind im September 207 274 Ztr. frische Fische angebracht worden gegenüber 163 000 Ztr. im Vormonat. Zur Abbeförderung waren 106 Fischzüge gegen 98 im Vormonat erforderlich.

Der Versand von Kali ging um mehr als 22 % gegenüber dem Vormonat zurück, und zwar besonders von dem Zeitpunkt

an, als bekannt wurde, daß die in Aussicht gestellte P-erhöhung nicht eintrat. Der Versand von Phosphaten Stickstoffen hat sich dem Vormonat gegenüber erhöht. der Auslandsabsatz war zufriedenstellend.

Die Beförderung von Zement hat sich lebhaft gestaltet, die Bautätigkeit infolge der Kredite des Reichs und der Geme- den für Wohnungsbauten und Notstandsarbeiten reger war. regere Tätigkeit in der Bahnunterhaltung zeigte sich größeren Transporten von Oberbaustoffen (Kies, St- schlag usw.).

Im Personenverkehr machte sich ein allmäh- Nachlassen der Ferienreisen bemerkbar. Die in den monaten ausgeführten Sonderleistungen an Ferienzügen weite Strecken hörten auf, und die nur für die Hauptreise- vorgesehenen regelmäßigen Züge wurden planmäßig, meist 15. September, eingestellt. Der Ausflugsverkehr an Sonnta- blieb dagegen bei dem günstigen Wetter nach wie vor gut. A- zahlreiche Veranstaltungen festlicher oder wirtschaftlicher brachten starken Verkehr. Insgesamt wurden im Septem- 5111 Züge gegen 5155 im August über Plan gefahren; auf Bodensee wurden 20 außerplanmäßige Schiffsfahrten erfor- lich.

Über die allgemeine Betriebsentwicklung geben folgend- Zahlen ein Bild:

Geleistete Zugkm.:	August 1926	Juli 1926
a) Personenverkehr	31 457 000	31 564 000
b) Güterverkehr	19 755 000	19 658 000
c) Dienstzüge	423 000	426 000

Wagenachskm.:	51 635 000	51 648 000
---------------	------------	------------

a) Personenverkehr	882 501 000	888 207 000
b) Güterverkehr	1 631 732 000	1 582 075 000
c) Dienstzüge	10 852 000	11 272 000

	2 525 085 000	2 481 554 000
--	---------------	---------------

Leistungen einiger Haupttrangierbahnhöfe (im tägl. Durch- schnitt):

	September 1926	August 1926
Hamm Verschiebebahn	5 600 Wagen	5 200 Wagen
Mannheim	3 700 "	3 700 "
Wustermarke	3 900 "	3 400 "
Zurückgestaute Wagen im täg- lichen Durchschnitt	2 300 "	1 600 "
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt	26 100 "	30 600 "
Schadwagen auf Betriebsgleisen (am Schluß des Monats)	21 500 "	26 800 "

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverskehr. Im Se- ptember sind verschiedene neue Tarifierleichterungen gewä- worden. Die Ausnahmetarife 1k, 7h, 131, 132, K1 und 10.1 wurden gegen Widerruf neu eingeführt. Im übrigen ist e- Geltungsdauer verschiedener Tarife widerrufen verlangt worden. Von sonstigen Änderungen und Ergänzungen beres bestehender Ausnahmetarife seien die Aufnahme von Sup- phosphat und Ammoniaksuperphosphat in Ausnahmetarif 1 (Düngemittel zur Ausfuhr), die Einbeziehung weiterer Rhe- und Mainumschlagsplätze in den Ausnahmetarif 44 und der A- bau des Ausnahmetarifs 81 (Zucker im Oderumschlag) herv- gehoben.

Im Verkehr mit den Niederlanden ist ein neuer Tiertarif i- Kraft getreten.

III. Finanzen. Die Betriebsergebnisse im August 1926 zeig- folgendes Bild:

I. Einnahmen.	
1. Personen- und Gepäckverkehr	136 850 000 F
2. Güterverkehr	246 394 000
3. Sonstige Einnahmen	29 930 000
	413 174 000 F

II. Ausgaben.	
1. Persönliche Ausgaben (einschl. Löhne d. Bahnunterhaltungs- u. Werkstättenarbeiter)	204 083 000 F
2. Sächliche Ausgaben	119 236 000
3. Dienst der Reparationsschuldverschreibung.	44 858 000
4. Feste Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Ausgleichs- rücklage	8 264 000
Rückstellung für Vorzugsdividende	3 400 000
	379 841 000 F

Das im August 1926 erzielte Einnahmeergebnis läßt gegenü- dem Vormonat eine gewisse Steigerung erkennen, die besonde- durch vermehrte Erntetransporte im Güterverkehr entstan- ist. Immerhin konnten die Einnahmezahlen des Vorjahres no- nicht erreicht werden. Die nach Deckung der Ausgabeverpfli- chungen verbliebene Mehreinnahme hat — wie im Juli 1926 — Mehrausgaben auszugleichen, die in schlechten Verkehrsmonate entstehen.

Der Erlös aus der Begebung von Vorzugsaktien wurde zur
Befreiung der Aufwendungen für werbende Anlagen mit wei-
chen 19 087 000 RM in Anspruch genommen.
Für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen ist die
Rate des zweiten Reparationsjahres rechtzeitig gezahlt
worden. Außerdem hat der Generalagent für Reparationszah-
lungen das Steuerertragnis für die Beförderungen im Monat
1926 am Fälligkeitstage erhalten.

V. Personalfragen. Der Personalbestand betrug im:

1926	657 100 Köpfe
darunter	56 966 Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	714 066 Köpfe
August 1926	658 250 Köpfe
darunter	62 414 Köpfe Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	720 664 Köpfe.

Die Vermehrung der Zeit- und Aushilfsarbeiter betrifft in
Hauptsache die Bahnunterhaltung; in der günstigen Bauzeit
sind Arbeiter eingestellt worden, die bei Eintritt ungünstiger
Verhältnisse wieder entlassen werden.

**Die deutschen Straßenbahnen, Kleinbahnen und Privateisen-
bahnen.** In der D. A. Z. (Beilage Nr. 40 vom 29. September d. J.)
veröffentlicht Prof. Dr. Helm-Berlin einen Artikel über den
Vergleich der deutschen Straßenbahnen, Kleinbahnen und Privateisen-
bahnen (e. V.), in dem sich folgende interessante Übersicht
findet:

Deutsche Straßenbahnen, Kleinbahnen und Privateisenbahnen im Vergleich zur Reichsbahn.

	Straßen- bahnen	Nebenbahn- ähnliche Kleinbahnen	Privat- eisenbahnen	zusammen	Die Reichsbahn
Gesamtzahl der Betriebe der dem Verein ange- schlossenen Unternehmen	201	284	125	610	
Betriebslänge 1926	5 280 km	9 588	4 191	19 059	
inschl. Nichtmitgliedern	5 338	9 770	4 312	19 420	53 345
Personalbestand nach dem Stande vom 1. 4. 1926					
a) Beamte oder Angestellte	19 477	6 133	7 140	32 750	307 534
b) Arbeiter	88 974	9 936	9 240	108 150	400 928
a und b zusammen	108 451	16 069	16 380	140 900	708 462
Höhe des Anlagekapitals nach dem Stande des letzten Vorkriegsjahres	1 314 351 687	739 842 127	409 528 251	2 463 722 065	26 Milliarden Kalenderj. 1925
Betriebseinnahmen in der Zeit vom 1. 4. 1924 bis 1. 3. 1925	481 288 246	86 396 750	109 740 524	677 425 520	4595 Millionen
Verkehrsumfang					
a) der im Kalenderjahr 1925 beförderten Personen	4 060 400 000	55 600 000	64 000 000	4 180 000 000	2047 Millionen
b) Summe der im Kalenderjahr 1925 beförderten Güter nach Tonnen	12 400 000	30 540 000	31 360 000	74 300 000	377,8 Millionen
c) Summe der im Kalenderjahr 1925 insgesamt ge- leisteten Wagenachskilometer	880 800 000	66 150 000	90 550 000	1 037 500 000	9260 Millionen
1. im Personenverkehr	880 800 000	66 150 000	90 550 000	1 037 500 000	9260 Millionen
2. im Güterverkehr	12 525 000	87 340 000	75 135 000	175 000 000	15 708 Mill.

Eröffnung der Strecke Husum-Flensburg Weiche. Am 2. No-
vember d. J. wird die im Reichsbahndirektionsbezirk Altona ge-
meinsam vollspurige Bahnstrecke Husum-Flensburg Weiche als
Einbahn mit den Stationen Schwesing Nord, Immenstedt
(Schleswig), Viöl, Haselund, Löwenstedt, Joldelund, Sillerup,
Großenwiehe, Wanderup und Haurup für den öffentlichen Ver-
kehr eröffnet. Die Bahnhöfe IV. Klasse Immenstedt (Schleswig),
Haselund, Löwenstedt, Joldelund, Großenwiehe, Wanderup
und Haurup erhalten Verkehrseinrichtungen zur Abfertigung
von Personen, Gepäck, Leichen, lebenden Tieren, Eil- und Fracht-
gut und Wagenladungen. Alle Bahnhöfe erhalten fahrbare
Ram্পen, Bahnhof Löwenstedt und Viöl, außerdem eine feste
Rampe für Kopf- und Seitenverladung; sie sind deshalb auch
für den Verkehr von Fahrzügen eingerichtet. Bahnhof Großen-
wiehe erhält eine Seitenrampe für Holzverladung. Die Bahn-
höfe Viöl, Löwenstedt und Großenwiehe sind dauernd mit Be-
sen besetzt. Die übrigen Bahnhöfe werden durch Agenten
bedient. Die Haltepunkte Schwesing Nord und Sillerup dienen
dem Personenverkehr und sind unbesetzt.

Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn. Die Gesellschaft hat
im Betriebsjahr 1925/26 an Betriebseinnahmen 1 851 432 M.
gegen 2 123 809 M. im Jahre 1924/25 erzielt und an Betriebs-
ausgaben einschließlich Steuern 1 013 557 M. (1 135 877 M.) auf-
gewendet, so daß nach Zahlung der Zinsen für Genußrechte und
Abstattung der verschiedenen Fonds ein Reingewinn von
667 875 M. (1 106 442 M.) verblieb.

Wie die Gesellschaft in ihrem Geschäftsbericht ausführt,
bedeutet die geographisch günstige Lage der in ihrem Interessen-
gebiet liegenden Bergbaubetriebe zu den Hauptabsatzgebieten
für Frachtmengen in einem Umfange zu, der ein Gedeihen des
Unternehmens auf lange Zeit sicherstellt. Unter diesem Ge-

sichtspunkte betrachtet, können auch die Ergebnisse des abge-
laufenen Geschäftsjahres als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den. Obwohl der Absatz der Rohbraunkohle auch im Berichts-
jahr 1925/26 zu wünschen übrig ließ, wurden im Geschäftsjahr
1925/26 122 280 Wagen zu 10 t für Braunkohlenerzeugnisse
gegenüber 119 181 im Vorjahr, also 3099 Wagen mehr, gestellt.
Die bereits im vorjährigen Geschäftsbericht erwähnten Ver-
reinerlichungs-Verhandlungen haben während des
ganzen Geschäftsjahres geruht und sind erst neuerdings wieder
aufgenommen worden. Irgendwelche Ergebnisse haben die bis-
herigen Verhandlungen nicht gezeitigt. Hinsichtlich der Gestal-
tung der Betriebsergebnisse im Geschäftsjahre 1925/26 ist zu
sagen, daß der finanziell wenig ins Gewicht fallende Personen-
verkehr durch die am 1. Mai 1925 eingetretene 10prozentige
Tarifierhöhung ungünstig beeinflusst worden ist. Die Betriebs-
einnahmen aus dem Personen- und Gepäckverkehr sind gegen-
über dem Vorjahr um 5729 M. zurückgegangen. Die Betriebs-
einnahmen aus dem Güterverkehr haben sich — zur Hauptsache
infolge Tarifiermäßigungen — im Vergleich zum Vorjahr um
208 971 M. vermindert. Die Betriebsausgaben zeigen gleichfalls,
wenn auch nicht im gleichen Maße, eine fallende Richtung.

— Bund der deutschen Verkehrsvereine. Kürzlich fand in
Münster in Westfalen die Tagung des Bundes der deutschen Ver-
kehrsvereine statt, an der Vertreter aus allen Teilen Deutsch-
lands teilnahmen. Der Vertreter der Fremdenverkehrskommis-
sion für Wien und Niederösterreich überbrachte die
Einladung, eine der nächsten Tagungen nach Wien und Nieder-

österreich zu verlegen, was angenommen wurde. Für die nächste
Zeit ist auf Anregung der Fremdenverkehrskommission für
Wien und Niederösterreich die Veranstaltung mehrerer großer
Gesellschaftsreisen aus verschiedenen Orten Deutschlands in
Aussicht genommen; so u. a. eine Reise, an der ungefähr 600 Per-
sonen aus Schleswig-Holstein teilnehmen werden.

— Eisenbahnzentralschule in Freimann. Mitte Oktober wird in
Freimann bei München eine Eisenbahn-Zentralschule eröffnet
werden, deren Betrieb von der Reichsbahndirektion München ge-
führt wird. An dieser Schule sollen künftig tunlichst sämt-
liche Lehrgänge der Verwaltungsschulen und — soweit es die
Raumverhältnisse zulassen — die Dienstanfängerschulen sowie
etwa erforderliche Ergänzungslehrgänge abgehalten werden.

Österreich.

— Radio auf den Bundesbahnen. Seit 10. Oktober führt der
um 16 Uhr 35 Minuten von Wien und der um 20 Uhr 20 Minuten
von Gmünd abgehende D-Zug Radiowagen, während solche bisher
nur in D-Zügen der Westbahn (ab Wien 9 Uhr 5 Minuten, ab
Passau 16 Uhr 10 Minuten) und der Südbahn (ab Wien 8 Uhr
15 Minuten, ab Graz 17 Uhr 20 Minuten) eingestellt waren. Die
Erweiterung des Dienstes ist eine Folge der überaus günstigen
Ergebnisse des ersten Probemonates, während dessen sich die
Inanspruchnahme, die in der ersten Woche 642 Radiofahrgäste
aufwies, von Woche zu Woche um 40, 70 und 130 % steigerte
und sich insgesamt auf 4034 belief. Bemerkenswert ist, daß in
die vierte, die höchste Inanspruchnahme aufweisende Woche ein
starker Rückgang des allgemeinen Reiseverkehrs fiel. An man-
chen Tagen wurde der Radiowagen von mehr als der Hälfte der
überhaupt mitreisenden Personen in Anspruch genommen. Sollte

der Oktober ähnlich günstige Ergebnisse zeitigen, so dürfte die Neueinrichtung zur ständigen Einführung auf den Bundesbahnen gelangen.

— **Eine Diesel-Lentz-Lokomotive auf den Bundesbahnen.** Kürzlich fand auf der Strecke Graz-Wien eine Probefahrt statt. Die von der Grazer Waggon- und Maschinenfabriks-A.G. gebaute Dieselmotorlokomotive mit hydraulischem Lentz-Getriebe wurde, bevor sie probeweise dem Verkehr übergeben wird, einer bahnpolizeilichen Prüfung unterzogen, die zur Zufriedenheit ausfiel. Die neue Lokomotive wird vorderhand zwei Monate lang dem Personenzugverkehr zwischen Mödling und Laxenburg dienen.

Ungarn.

— **Elektrisierung der ungarischen Staatsbahnen.** Eine englische Gruppe unterbreitete den ungarischen Staatsbahndirektionen einen Plan betreffend die Elektrisierung der Linien der ungarischen Staatsbahnen. Diesem Plane zufolge sollen in erster Reihe die Linien Budapest-Herzeggalm und dann Budapest-Hatvan elektrisiert werden. Die Gesellschaft will dann allmählich alle anderen Linien auf elektrischen Betrieb einrichten.

— **Aufwertungsrechtsstreit um die Obligationen der Györsopron-Ebenfurter Eisenbahngesellschaft.** Die genannte Gesellschaft, deren Obligationen sich größtenteils in Händen von Ausländern, namentlich von Deutschen, befinden, plante eine Aufwertung der Obligationen und bot deren Besitzern eine 15-prozentige Aufwertung. Dem Angebot zufolge sollten die am 1. Oktober fälligen Kupons mit 0,90 Goldmark eingelöst werden. Der deutsche Schutzverband forderte im Namen der Obligationenbesitzer die volle 100-prozentige Aufwertung, mit dem Hinweis darauf, daß die Gesellschaft dies zu tun imstande sei.

— **Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft.** Wie der „Pester Lloyd“ vom 3. Oktober 1926 berichtet, fand am 1. Oktober in Budapest unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr. Fall eine Sitzung des Verwaltungsrats der Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft statt. An dieser Sitzung nahmen auch die Vertreter Österreichs, Ungarns, Italiens und des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen sowie die Vertreter des Komitees der Obligationenbesitzer in Paris teil. Der Antrag, die Aktien der Balaton-Schiffahrt-A.-G. gemeinsam mit den ungarischen Staatsbahnen für das ungarische Netz anzukaufen, wurde genehmigt. Desgleichen wurden eine Reihe von Investitionsanträgen betreffend das ungarische Netz angenommen. Die übrigen Gegenstände der Tagesordnung betrafen laufende Angelegenheiten.

Übrige europäische Länder.

— **Schwedischer Voranschlag für 1927/28.** Für das Betriebsjahr 1927/28 benötigt die Schwedische Staatsbahn für Bauten 8 Mill. Kronen, von denen 6,7 Mill. vom Reichstag zu bewilligen sind, während der Restbetrag infolge Ersparnis bereits bewilligter Anschläge zur Verfügung steht. Unter den Bauten sind zu erwähnen der Umbau des Stockholmer Hauptbahnhofs sowie der Bau der Inlandsbahn zwischen Volgsjön und Gällivare, der Staatsbahn Hällnäs-Stensele (Eröffnung 1930 geplant) und Jörn-Gubbijaure (Eröffnung bis Arvidsjaur 1928 geplant). Für den Bau des Teilstückes Volgsjön-Gällivare sind bisher 33,25 Mill. Kronen angewiesen worden. Es werden jetzt 1,8 Mill. beantragt, von denen 1,5 Mill. für die Strecke Storuman-Blatnicksele und 0,3 Mill. für die Strecke Blatnicksele-Sorsele (24 km) veranschlagt sind. Den Bau der noch fehlenden Strecke Porjus-Jokkmokk (nördlicher Teil der Inlandsbahn) will die schwedische Staatsbahnverwaltung bis auf weiteres zurückstellen. Die Schwedische Staatsbahn will ferner als Endpunkt des südlichen Teiles der Inlandsbahn Sorsele wählen. Die Entwicklung des Kraftwagenverkehrs läßt es heute zweifelhaft erscheinen, ob man noch mit dem Bau von Eisenbahnen in dem früheren Maße fortfahren soll. Bei den Bahnbauten in Nordschweden handelt es sich mehr um Erfüllung kultureller als wirtschaftlicher Aufgaben. Durch Einrichtung von Kraftwagenlinien kann man heute dem Verkehrsbedürfnis in großen Teilen Nordschweden also voll und ganz genügen. Es ist begrüßenswert, daß man sich in Schweden endlich entschlossen hat, von dem weiteren Bau unwirtschaftlicher Linien Abstand zu nehmen.

— **Erneute Erhöhung der Eisenbahntarife in Sowjetrußland.** Das Präsidium der Staatsplankommission hat sich in einer seiner letzten Sitzungen mit der Frage einer neuerlichen Erhöhung der Gütertarife auf den russischen Eisenbahnen befaßt. Eine solche Erhöhung ist aus dem Grunde notwendig geworden, weil das Budget der Verkehrskommissare wieder mit neuen unvorher-

gesehenen Fehlbeträgen abgeschlossen hat. Um den Etat des Verkehrskommissariats wieder in Ordnung zu bringen erwägt die Sowjetregierung neue Tarifierhöhungen.

Die Tarifierhöhung soll insbesondere Roggen und Weizen um 10–15 % zu den jetzigen Tarifen und Mehl und Graupen um 20 % zu den jetzigen Tarifen betreffen. Von dieser Tarifierhöhung soll jedoch das Exportgetreide ausgenommen sein, um einen Rückgang der russischen Getreideausfuhr zu verhindern, ebenso soll sich die Erhöhung auch nicht auf die Sondertarife der Zentralasiatischen Eisenbahn beziehen.

Außerdem ist eine Reihe von Tarifierhöhungen für forstwirtschaftliche und industrielle Rohstoffe und für Industriefabrikate vorgesehen. Nach Ansicht der Staatsplankommission verträge Kohle eine Tarifierhöhung um 15 %. Auch die Sondertarife für die Beförderung der Kohle aus dem Donez-Revier sollen bis zu 1–110 Kopeken für die Pud-Werst gesteigert werden. Alle Erdölfrachten werden durchschnittlich um 20 % verteuert werden. Eine Ausnahme soll in beschränktem Umfange nur für die Naphtharückstände, die zu Feuerungszwecken dienen, gemacht werden. Die Eisenbahntarife für Holzmaterialien aller Art wünschte das Verkehrskommissariat um 20 % gegenüber dem jetzigen Stande erhöht zu haben. Die Staatsplankommission hat jedoch nur eine 10proz. Steigerung genehmigt. Eine 20proz. Tarifierhöhung ist nur beim Versand von Holzmaterialien auf eine geringe Entfernung genehmigt worden. Abweichend geregelt sind die Tarifbestimmungen für Brennholz, bei denen im allgemeinen die alten Sätze bestehen geblieben sind. Nur für den Versand über geringe Entfernungen hin ist auch hier eine 20proz. Erhöhung in Kraft getreten. Für Roheisen, Gußeisen und Stahl ist gleichfalls eine Tarifierhöhung, und zwar um 10 % zu den augenblicklich geltenden Sätzen vorgesehen, für Fabrikate aus Stahl und Eisen eine Erhöhung um 20 %. Von den übrigen Erhöhungen der Gütertarife ist noch insbesondere zu erwähnen die Tarifierhöhung für Saatgut, Wolle, Baumwolle und Maschinen mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Maschinen (um ungefähr 20 %) und für Landwirtschafts-Maschinen und Geräte, farbige Metalle, Fleisch, Baumaterialien um 10 %, für Zucker und Salz um 5 %.

Das Verkehrskommissariat beabsichtigt ferner, in nächster Zeit den Antrag einzureichen auf eine neue 10proz. Erhöhung der jetzt geltenden Personentarife.

Von Seiten der russischen Wirtschaft wird das Vorgehen der Eisenbahnverwaltung und der Regierung in der Frage der Eisenbahntarifierhöhungen einer scharfen Kritik unterzogen. Seitens der Industrie wird betont, daß eine Tarifierhöhung über einen ganz beschränkten Rahmen hinaus untragbar sei. Ein Vertreter des Handelskommissariats erklärte seinerseits, daß die neuen Tarifierhöhungen vom Gesichtspunkt der Preisstabilisierung aus schwerste Gefahrmomente in das russische Wirtschaftsleben brächte. Von großer Wichtigkeit ist, daß die Staatsplankommission auf die Anregung des Volkskommissariats der Finanzen hin beschlossen hat, das gesamte Schema der gegenwärtig gültigen Eisenbahntarife einer Durchsicht zu unterziehen.

— **Eröffnung der Eisenbahnlinie Kalety (Stahlhammer)-Podzameze (Wilhelmsbrück).** Diese Linie ist am 4. d. M. eröffnet worden, sie ist 115 km lang und stellt bekanntlich eine beträchtliche Verkürzung der Eisenbahnverbindung vom ober-schlesischen Kohlenrevier nach Danzig dar unter Umgehung des deutschen Gebietes. Der vorläufige Güterverkehr wird auf der neuen Linie gegen Ende des Monats freigegeben werden.

— **Reiseverkehr Deutschland-Tschechoslowakei-Österreich.** Reisende aus Deutschland, die plötzlich nach Wien, Budapest oder dem Balkan fahren mußten und in der Eile nicht mehr in der Lage waren, sich ein gültiges Paßvisum für die Durchreise durch die Tschechoslowakei bei dem zuständigen Konsulat zu besorgen, können an den Hauptgrenzübergangsstellen sich ein Durchreisevisum gegen Entrichtung der doppelten Gebühr ausstellen lassen. Da die Öffentlichkeit nicht immer ausreichend unterrichtet ist, welche Grenzübergangsstellen zur Ausstellung dieses Durchreisevisums berechtigt sind, ist es des öfteren vorgekommen, daß Reisende, welche die Strecke Breslau-Mittelwalde nach Wien oder anderen Orten des früheren Österreich benutzen, plötzlich ihre Fahrt unterbrechen mußten, da diese Grenzstation zur Ausstellung von Durchreisevisen nicht berechtigt ist. Die Tschechoslowakei hat nämlich die Strecke Mittelwalde-Wildenschwert nach Wien nicht als internationale Verkehrslinie anerkannt. Über Breslau nach Wien ist nur die Strecke über Oderberg anerkannt worden, ferner bei Reisen über Dresden die Grenzstation Tetschen-Bodenbach, während für die andere Verbindung die Reisenden im Besitze eines bei den Konsulaten visierten Passes sein müssen.

Starke Zunahme der Kohlenförderung und Kohlenausfuhr r Tschechoslowakei. Nach der nun herausgegebenen Statistik en im August in 99 Betrieben Steinkohle und in 182 Be- Braunkohle gefördert. Es wurden insgesamt 1 270 000 t kohl und 1 590 000 t Braunkohle gefördert. Gegen die örderung ergibt sich bei Steinkohlen eine Zunahme um 30 ei der Braunkohle um 13 %. In der Zeit vom 1. Januar Ende August wurden 8 375 000 t Steinkohle gegen 000 t in der gleichen Zeit des Vorjahres und 11 785 000 t nkohle gegen 11 682 999 t in der gleichen Zeit des Vor- gefördert. Die höhere Kohlenförderung im August er- sich größtenteils infolge der stärkeren Nachfrage aus schland und England. Auf Grund der Aufstellungen des teriums für öffentliche Arbeiten ergibt sich, daß im August ler Tschechoslowakei 367 168 t Steinkohle ausgeführt wur- so daß sich gegen den Vormonat (143 273 t) eine starke hme um 223 895 t ergibt. Die Braunkohlensausfuhr erte im August eine Höhe von 22 571 t, d. i. um 39 684 t mehr m Vormonate.

Zur Durchführung des Prager Abkommens über die Staats- prioritäten. Laut Kundmachung der „Wiener Zeitung“ vom 1. M. nimmt die allgemeine österreichische Bodenkreditanstalt (Zahlstelle der Caisse Commune in Paris für 3prozentige sbahnprioritäten (altes Netz und Ergänzungsnetz) und die zentigen Prioritäten vom Jahre 1900 nunmehr den Dienst. Die Stücke sind bei der Liquidatur der genannten Anstalt fs Abstempelung im Sinne des Prager Abkommens einzu- en. Zur Auszahlung gelangen die Kupons der 3prozentigen ationen vom 1. September 1919, 1. März und 1. April 1926 39 Dollar und die Kupons der 4prozentigen Obligationen vom e 1900 vom 1. August 1919, 1. März und 1. August 1926 zu anzsisische Franken.

Die ungünstigen Betriebsergebnisse der tschechoslowaki- Staatsbahnen. Nach der soeben veröffentlichten Statistik en im Juli d. J. befördert: 22 219 022 Personen (gegenüber Juli 1925 um 197 356 Personen mehr), 13 464 t Gepäck und eßgüter (— 1994 t) und 4 311 692 t frachtpflichtige Güter (2 981 t). Hierin sind enthalten: 1 649 034 t Kohle, Koks Briketts (— 253 421 t) und 429 534 t Holz (— 145 802 t). Einnahmen aus der Personen- und Gepäckbeförderung be- n 89 096 977 Kc (— 5 912 322 Kc), aus der Güterbeförderung 53 226 Kc (— 12 587 155 Kc); insgesamt betrugen die Ein- nen im Juli d. J. 317 980 203 (— 18 499 477 Kc).

Lemberg - Cernowitz - Jassy - Eisenbahngesellschaft. Be- tlich hat die Reparationskommission im Jahre 1925 bezüg- licher Eisenbahngesellschaften, deren Linien nicht verstaat- , sondern gegen eine Zeitrente vom Staate gepachtet worden en einen Beschluß dahin gefaßt, daß Schulden, welche aus der ung von Pachtrenten herrühren, wie alle übrigen sicher- ilteten Schulden zu behandeln sind. Demgemäß sind sie von Nachfolgestaaten im Verhältnis zu deren Gleislänge zu über- en. Für das Schicksal der Lemberg-Cernowitz-Jassy-Bahn emnach die Frage entscheidend, in welcher Weise die auf en lautenden Renten von Polen und Rumänien bewertet en. Die schon seit langem laufenden Verhandlungen der lschaft mit den beiden Staaten sind noch nicht so weit ge- n, daß die Grundlage für ein Übereinkommen gegeben wäre. ngs November findet in Cernowitz eine Versammlung der ritätenbesitzer statt, auf welcher auch diese Frage erörtert en soll.

Verbilligung des südslawisch-ungarischen Durchzugver- s. Gegenwärtig sind zwischen der südslawischen und ungar- iger Regierung Verhandlungen im Gange, die die Beschleu- ng und Verbilligung des gegenseitigen Durchzugverkehrs iffen. Die Tarifsätze sollen gegenseitig um 50 % ermäßigt en.

Anleihen der französischen Eisenbahnen. Die in der eiz aufgenommenen Anleihe der französischen Staatsbahnen a. Nr. 39 d. Ztg. v. 30. IX. 26, S. 1031) ist zehnmal über- net worden. — Die in den Niederlanden aufgenommenen An- soll dazu dienen, dem französischen Staat Vorschüsse ckzuerstatten, die er den Eisenbahnen zur Verwendung bei auten gewährt hat. Der Staat will seinerseits die ihm zu- gezahlten Gelder dazu verwenden, einen Kredit in Holland lösen, der noch aus der Kriegszeit besteht und dessen Er- rung im Jahre 1927 fällig wird.

Elektrischer Probebetrieb bei der Orléansbahn. Anfang ember ist der elektrische Betrieb bei der Paris-Orléans- n, zunächst mit Versuchsfahrten, auf der Strecke vom terlitz-Bahnhof in Paris bis les Aubrais aufgenommen wor- Am 30. August wurden die Leitungen zwischen dem Unter- t Thionville und dem Güterbahnhof les Aubrais unter Strom

gesetzt. Am nächsten Tage begann die Beförderung von Güter- zügen mit zwei elektrischen Lokomotiven, und seitdem ver- kehren täglich zwei Güterzüge zwischen Juvisy und les Aubrais von elektrischen Lokomotiven gezogen. Wenige Tage danach wurde diese Art der Förderung für einige weitere Güterzüge eingeführt. Wann der elektrische Betrieb auch auf den Per- sonenverkehr ausgedehnt wird, steht noch nicht fest, da an der elektrischen Ausrüstung der Personenzugleise noch Arbeiten auszuführen sind.

— **Von den spanischen Eisenbahnen.** Zur Schaffung von Mitteln für den Ausbau des spanischen Eisenbahnnetzes hat die Regierung eine Anleihe von 500 Mill. Peseten (rd. 26,5 Mill. M.) genehmigt, von der im Oktober 1925 300 Mill. begeben worden sind. 70 % dieses Betrages sollen den Eisenbahnen zur Be- schaffung von Schienen, Wagen und Lokomotiven zur Verfügung gestellt werden, der Rest ist für Verbesserungen an den Gleisen und Baulichkeiten bestimmt. Infolgedessen sind zunächst 80 Lo- komotiven und Tender, 138 Personenwagen, 300 bedeckte und 4750 offene Güterwagen bestellt worden. Dadurch ist aber der Bedarf noch nicht gedeckt, und die Eisenbahnen haben die Ge- nehmigung erhalten, für weitere Beschaffungen Schuldverschrei- bungen auszugeben. Die bestellten Gegenstände werden alle in Spanien angefertigt. Die Stahlwerke müssen Tag und Nacht ar- beiten, um die nötigen Baustoffe zu liefern. Nur die Radsätze, die Brenn- und Beleuchtungseinrichtungen und Ausstattungsteile der Personenwagen werden aus dem Ausland bezogen.

16 Neubautrecken sind als bevorzugt zu bauen bezeichnet. Der Bau soll beginnen, sobald der Grund und Boden dazu über- wiesen ist. Ausschlaggebend für die Reihenfolge werden auch die Mittel sein, die die örtlichen Behörden zur Förderung des baues aufbringen. Die Kosten dieser Eisenbahnen werden etwa 800 Mill. Peseten betragen; sie werden zum Teil auf die Eisen- bahnanleihe übernommen, zum größeren Teil aber durch eine besondere Anleihe aufgebracht, die in 25 Jahren getilgt werden soll. Ausländische Unternehmer werden für diese Bauten nur zu haben sein, wenn die Regierung die Gewähr für die Zahlungen in Gold übernimmt. Geschieht dies, so kann sich eine lebhaft e Bautätigkeit entwickeln; es ist aber nicht wahrscheinlich, daß es geschieht.

Außer den geplanten 16 Neubautrecken sind noch andere Eisenbahnbauten im Gange. Eine englische Gesellschaft baut eine Eisenbahn Ontaneda-Burgos-Calatagud, von der die 80 km von Burgos aus bis Soria fertiggestellt sein dürften. Anfang dieses Jahres ist eine 37 km lange Eisenbahn von Zumarraga nach der Strecke San Sebastian-Bilbao gebaut worden (siehe Nr. 7, S. 185 d. Ztg.), die den Zugang zu den Sommerfrischen Cestona und Loyola vermittelt. Die Strecke hat zahlreiche Tunnel und wird daher elektrisch betrieben. Das Schlußglied der Eisenbahn Avila-Salamanca ist ebenfalls vollendet. In Madrid sind zwei neue Untergrundstrecken eröffnet worden, und in Barcelona ist die Untergrundbahn nach dem Hafen vollendet, eine quer dazu verlaufende Untergrundstrecke nahezu fertig- gestellt.

— **Vereinigung von spanischen Eisenbahnen.** Die Spanische Nordbahn hat das ganze Netz der Mittelaragonischen Eisenbahn erworben; der Kaufpreis beträgt 57 Mill. Peseten (etwa 35,6 Mil- lionen Mark) und entspricht der Höhe des Aktienkapitals der Gesellschaft. Es ist dies der erste Fall eines Zusammenschlusses unter den spanischen Eisenbahnen und damit der erste Schritt auf dem Wege zu dem Ziel, das die neue Eisenbahngesetzgebung Spaniens im Auge hat. Der Zusammenschluß der beiden ge- nannten Eisenbahnen soll aber ohne jeden Druck der Regierung beschlossen worden sein. Die Mittelaragonische Eisenbahn ist in den Händen belgischer Geldgeber, und die Verhältnisse in Belgien und Spanien haben vermutlich den Anlaß zum Verkauf der Eisenbahn gegeben. — Die Mittelaragonische Eisenbahn, deren Netz etwa 300 Kilo- meter lang ist, ist seinerzeit beim Bau von der Regierung kräftig unterstützt worden; sie durchschneidet einen Teil von Spanien mit besonders günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Infolgedessen ist sie in der Lage gewesen, in den letzten Jahren 5 bis 10 % Gewinnanteil an die Inhaber ihrer Aktien auszu- schütten. Sie steht also besser da als die meisten anderen spanischen Eisenbahnen und war daher in der Lage, auf die Unterstützung durch staatliche Mittel und eine Erhöhung ihrer Tarife zu verzichten, zwei Maßnahmen, die den Eisenbahnen Spaniens durch das Eisenbahngesetz von 1924 zur Hebung ihrer bedrängten wirtschaftlichen Lage angeboten wurden.

Die Mittelaragonische Eisenbahn führt vom Hafen Valencia nach Norden, und man erwartet, daß die Nordbahn sie durch das Glied Calatayud-Castejon ergänzen wird, eine Eisenbahn, die längst geplant ist, und durch die eine durchgehende Verbindung von der Küste des Mittelländischen Meeres mit der Nordküste von Spanien geschaffen wird. Beide Eisenbahnnetze, das der Nordbahn und das der Mittelaragonischen Eisenbahn, sind in der spanischen Breitspur von 1,678 m angelegt.

— **Kohlenmangel in England und seine Folgen.** Der nunmehr über fünf Monate dauernde Ausstand in den englischen Kohlenbergwerken verfehlt, obgleich hier und da die Arbeit wieder aufgenommen ist, nicht seine Wirkung auf die englischen Eisenbahnen. Kürzlich hatte sich das Gerücht verbreitet, der Verkehrsminister wolle auf die Eisenbahnen in dem Sinne einwirken, daß sie zur Streckung der Kohlenbestände ihren Zugverkehr einschränkten. Diese Nachricht wird als unwahr bezeichnet; es wird aber dabei von der Vereinigung der Leiter der englischen Eisenbahnen betont, daß es selbstverständlich Pflicht der Eisenbahnen ist, die strengste Sparsamkeit beim Umgang mit den Kohlen walten zu lassen, soweit das mit der Aufrechterhaltung eines angemessenen Reiseverkehrs vereinbar ist. Der Zugverkehr wird infolgedessen dauernd darauf überwacht, ob es möglich ist, ohne Benachteiligung der Reisenden Beschränkungen und Umstellungen einzuführen. — Die Einstellung der Kohlenförderung in England greift in seinen Folgen auch auf Brasilien über, das auf den Bezug englischer Kohle angewiesen ist. Die dortigen Eisenbahnen hatten Anfang Oktober nur Kohlenvorräte für die nächsten neun Tage, und die Regierung hat daher eine Einschränkung des Zugverkehrs angeordnet.

— **Das Personal der englischen Eisenbahnen.** Nach einem soeben veröffentlichten Bericht beschäftigten die englischen Eisenbahnen in der am 27. März d. J. zu Ende gegangenen Woche eine Belegschaft von 631 196 Köpfen im eigentlichen Eisenbahndienst, dazu kamen noch 34 734 Mann in den Nebenbetrieben, also im Betriebe der Kanäle, Häfen, Dampfschiffe, der Omnibusse, der Speisewagen, Erfrischungsräume und Fremdenhöfe. Neben diesen Männern wurden noch 23 334 weibliche Kräfte, und zwar 17 416 im eigentlichen Eisenbahnbetrieb und 5918 in den Nebenbetrieben beschäftigt. Diese Arbeitskräfte entfallen auf eine Streckenlänge von rund 33 350 km. Gegen den Stand der gleichen Woche im Vorjahre bedeuten die Zahlen des laufenden Jahres eine Verminderung um 12 798 Köpfe. Die vier großen Eisenbahngruppen, die Große Westbahn, die London und Nordostbahn, die London, Midland und Schottische Eisenbahn und die Südbahn haben eine Belegschaft von 114 649, 201 615, 269 798 und 72 844 Köpfen; dazu kommen die Londoner Untergrundbahnen mit zusammen 14 670 Köpfen. Bei der Eisenbahn-Abrechnungsstelle arbeiten 2822 Personen. Von den einzelnen Arbeitsgruppen ist die stärkste die der Werkstättenarbeiter mit 116 388 Männern und 1320 Frauen.

Fremde Erdteile.

— **Eisenbahnbau in Persien.** Nach aus England und aus der Schweiz herrührenden Nachrichten hat eine Gruppe englischer, amerikanischer und Schweizer Ingenieure Ende September eine Reise nach Persien angetreten, um Vorarbeiten für den Bau einer Eisenbahn von Teheran an den Persischen Golf anzustellen. Die Kosten dieser Eisenbahn werden auf 140 Mill. M. geschätzt und sollen von New Yorker und Londoner Banken aufgebracht werden.

— **Eisenbahnbau in Indien.** Unter den Umständen, die zu einer Förderung des indischen Wirtschaftslebens beizutragen vermögen, steht mit an erster Stelle die Entwicklung der Landwirtschaft, und diese hängt wieder sehr stark vom Ausbau des Eisenbahnnetzes ab. Es gibt heute noch große Teile von Indien, in denen Kulis, pferde- und oxenbespannte Fahrzeuge das einzige Beförderungsmittel sind, und diese müssen daher durch Eisenbahnen erschlossen werden, wenn die Landwirtschaft sich entwickeln soll. In den letzten Jahren ist, wenn man dabei die Größe des Landes berücksichtigt, in dieser Beziehung nur wenig geschehen; von 1921 bis 1924 sind nur Eisenbahnen von 2130 km Länge in Betrieb genommen worden. Im Jahre 1925/26 sind aber Neubauten von zusammen 1775 km genehmigt worden, und zur Zeit sind Neubauten von zusammen fast 4000 km Länge in Angriff genommen. Ein umfassender Plan zum Ausbau des indischen Eisenbahnnetzes sieht den Bau von rd. 21 000 km langen Eisenbahnen vor, und zwar sollen nicht nur wie bisher Haupt- und Nebenbahnen, sondern, um die Baukosten auch den Verhältnissen verkehrsschwacher Gegenden anzupassen, auch Kleinbahnen gebaut werden. Die Planungen sollen so durchgeführt werden, daß jährlich das Eisenbahnnetz um etwa 2000 km vermehrt wird. Man erwartet von diesen Maßnahmen eine Förderung des gesamten Wirtschaftslebens, namentlich aber eine Hebung der Landwirtschaft. Außerdem befinden sich aber noch weitere Planungen in Vorbereitung. Aus alledem ist ersichtlich, daß das indische Eisenbahnamt eine sehr tatkräftige Verkehrspolitik betreibt; es ist dazu durch die Trennung des Haushalts der Eisenbahnen von demjenigen des Staats in den Stand gesetzt worden. Dazu kommt noch, daß die Geldwirtschaft der Eisenbahnen sich in den letzten Jahren günstig entwickelt hat. Das Eisenbahnamt arbeitet im engen Einvernehmen mit den örtlich zuständigen Behörden, die ihm die nötigen Unterlagen zur Ermittlung des zu erwartenden Verkehrs zur Verfügung stellen.

Auf dieser Grundlage wird dann entschieden, welche Aufwendungen für den Bau einer neuen Eisenbahn berechtigt erscheinen und daraus ergibt sich wieder die Art der zu erbauenden Eisenbahn.

— **Die Lage der Eisenbahnarbeiter in China.** Die chinesische Regierung hat dem Arbeitsamt in Genf einen Bericht über die Lage und die Lebensverhältnisse der dem Verkehrsministerium unterstehenden Arbeiter vorgelegt. Bei seiner Würdigung muß man berücksichtigen, daß alle Verhältnisse in China von denen in Europa stark abweichen, was natürlich seinen Einfluß auf die Arbeiter nicht verfehlt. Die Staatsbahnen beschäftigen 50 000 Arbeiter; um ihre Lage zu heben, sind besondere Vorkehrungen getroffen, mit deren Hilfe sie aus- und fortgebildet werden sollen. Das Ausland hat dabei starken Einfluß auf die Entscheidung, in diesem Sinne vorzugehen, gehabt, und die Arbeiter haben, unter ausländischem Einfluß stehend, Forderungen mit diesem Ziel in Aussicht gestellt. Ein dauernder Aufschuß hat daher schon vorher begonnen, Lehrgänge wieder aufzunehmen; er veranstaltet Vorträge u. dgl. und will alle die Einrichtungen weiter ausbauen. Neben der Ausbildung in ihrem Beruf sollen die Arbeiter auch dadurch gefördert werden, daß ihnen Vorträge über Hygiene und Moral gehalten werden. Die Ausbildung ist nach dem Alter der Arbeiter abgestuft. Über 40 Jahre alte Arbeiter werden angehalten, an den Sonntagsfahrten teilzunehmen, für Arbeiter über 30 Jahre sind Lehrgänge in der Freizeit eingerichtet, und jüngere Arbeiter besuchen Lehrgänge, die ihnen die Kenntnis der Grundlagen des Berufs und allgemeine Bildung vermitteln sollen. Das Verkehrsministerium wünscht, die Möglichkeiten einer Fortbildung in diesen Kreisen zugänglich zu machen, dabei aber den Bedürfnissen der einzelnen Gruppen und Altersklassen Rechnung zu tragen. Auch der Sport wird bei diesen Bestrebungen berücksichtigt.

Internationaler Verkehr.

— **Internationale Eisenbahnstatistik.** Nr. 8 (August 1926) der Zeitschrift des Internationalen Eisenbahnverbandes enthält auf den Seiten 239—267 eine Statistik über die dem Internationalen Eisenbahnverband angehörenden Eisenbahnen. Die Statistik ist in vier Tabellen ausgearbeitet. Tabelle 1: Streckenverhältnisse, Tabelle 2: Betriebsmittel-Lokomotiven, Tabelle 3: Betriebsmittel-Wagen, Tabelle 4: Betriebsleistungen-Durchlauf.

Die Statistik, deren Herstellung sich auf einen Beschluß des Jahres 1925 gründet, ist, wie es in den Erläuterungen zu heißt, veröffentlicht worden, trotz einiger zutage getretener Mängel und trotzdem einzelne Angaben von den Verbandsverwaltungen offenkundig auf verschiedener Grundlage ermittelt worden sind. Wie es weiter in den Erläuterungen heißt, ist es gleichwohl vorgezogen worden, die Statistik unverändert beizubehalten und ohne längere Zögerung eine unvollkommene Statistik vorzulegen, als diese Angaben wegzulassen und eine lückenhafte Arbeit zu liefern.

Wasserverkehr.

— **Neues Schiff der Hapag.** Die am 20. Oktober 1926 von Stapel laufende „New York“ gehört zur Ballin-Bauart, von der die Hamburg-Amerika-Linie bereits die drei Dampfer „Albert Ballin“, „Deutschland“ und „Hamburg“ in der nordatlantischen Fahrt beschäftigt. Das Schiff hat einen Raumgehalt von etwa 22 000 Br.-R.-T., eine Länge von 193 m, eine Breite von 24 m und eine Höhe von 17 m. Mit einer Geschwindigkeit von 16 Seemeilen in der Stunde legt es die Fahrt Hamburg-New York in 9—10 Tagen zurück. Es kann etwa 250 Reisende in der I. Klasse, 420 in der II. Klasse und etwa 460 in der III. Klasse aufnehmen. Die Schiffsbesatzung beläuft sich auf etwa 440 Mann.

— **Ein russischer Hafen an der Lugamündung.** Die Sowjetregierung hat die in der Nähe der estnischen Grenze liegende Lugamündung in letzter Zeit bis auf 16 Fuß vertieft und hat dadurch einen Hafen geschaffen, der für den russischen Hoexport von erheblicher Bedeutung werden wird. Der neue Hafen, der an Größe den von Leningrad übertreffen will und bei dessen Lage auch im Winter länger mit offenem Wasser zu rechnen ist als in Leningrad, wird am 15. Oktober 1926 dem Verkehr übergeben werden. Binnen kurzem wird der neue Hafen auch Eisenbahnverbindung mit seinem Hinterland bekommen.

— **Konstantinopeler Hafen.** Die hervorragend günstige geographische Lage Konstantinopels hat dem Konstantinopeler Hafen trotz der Verarmung Anatoliens, der Monopolisierung des russischen Außenhandels und der mannigfachen Erschwernisse im Hafenbetrieb die Vormachtstellung im östlichen Mittelmeer auch nach dem Kriege erhalten. Jedoch ist seine Bedeutung a

umschlagplatz für den Durchfuhrhandel stark zurückgegangen. Hauptsächlich der aufblühende Hafen in Piräus hat davon Vorteile gezogen. Diese Tatsache im Verein mit den zahlreich einlaufenden Beschwerden der beteiligten Handelskreise über die Hindernisse, die sich der Schifffahrt und dem Güterverkehr im Konstantinopeler Hafen entgegenstellen, hat die Konstantinopeler Industrie- und Handelskammer veranlaßt, sich für eine Besserung der Hafenverhältnisse und des Hafenverkehrs einzusetzen. Sie hat zunächst eine Kommission gebildet, die die Arbeit der Hafenmonopolgesellschaft prüfen und mit dem Direktor der Monopolgesellschaft erwägen soll, welche Verbesserungen im Lagers- und Entlöschungsbetrieb vorgenommen werden können. Außerdem ist sie an die Regierung herangetreten und hat ihr Vorschläge zur Einrichtung einer Freihafenzone nach Art des Hamburger Hafens unterbreitet. Die Regierung hat die Angelegenheit günstig aufgenommen und eine Kommission mit dem Studium der Frage beauftragt.

— **Verkehrswerbung für den Triester Hafen.** Von der Vertagung der Freilager des Triester Hafens wurden für die Zeit der Zuckerkampagne 1926/27 besondere Sätze für die Einfuhr von tschechoslowakischen Zuckersendungen bewilligt, die zwar für die mit der Einschiffung verbundenen Arbeiten (mit Ausnahme der Überwachungsarbeiten beim Umschütten der Kiste und beim Markieren) bei Wagenladungen 1,10 Lire für 100 kg. bei Sendungen von 150 bis 1000 t zur Einschiffung in den Dampfer 0,90 Lire und bei Sendungen über 1000 t 0,80 Lire für 100 kg. Falls diese Arbeiten außerhalb der vorgeschriebenen Arbeitszeit durchgeführt werden sollen, wird ein prozentiger Aufschlag berechnet werden. Die erwähnten Sätze werden den Parteien auf besonderes Ansuchen zugesandt.

Rechtspflege.

— **Kann die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft für den Beistand, den die Reichsbahnstellen auf Grund der §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung den Finanzämtern gewähren, eine Vergütung beanspruchen?** Über diese Frage hat der 5. Senat des Reichsfinanzhofs auf Ersuchen des Reichsministers der Finanzen gemäß § 43 der Reichsabgabenordnung am 9. Juli 1926 folgendes Gutachten V D 9 1/25 abgegeben:

In dem Gutachten vom 27. November 1925 (Entsch. d. RFHofS Bd. 14, S. 326)¹⁾ hat der Senat sich dahin ausgesprochen, daß die Beistandspflicht, die in §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung vorgesehen ist, auch den Reichsbahnstellen obliegt.

Besteht sonach für die Reichsbahnstellen auch nach Inkrafttreten des Reichsbahngesetzes vom 20. August 1924 (Reichsgesetzbl. II S. 272) die gleiche Beistandspflicht nach §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung wie früher, so ist auch die Frage, inwieweit die Reichsbahnstellen, deren Beistand von Finanzbehörden in Anspruch genommen wird, Vergütung beanspruchen können, nach den Vorschriften der Reichsabgabenordnung zu urteilen, sofern nicht das Reichsbahngesetz oder die Gesellschaftsstatuten eine abweichende Vorschrift enthalten.

Die Beistandspflicht nach §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung ist eine unentgeltliche; denn über eine Entschädigung für die Beistandsleistung ist in den §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung nichts gesagt. Die Reichsabgabenordnung hat aber in den Fällen, in denen für die Gewährung von Amtshilfe eine Vergütung gewährt wird, dies ausdrücklich ausgesprochen (vgl. § 22 Abs. 2, § 156 Abs. 1 der Reichsabgabenordnung). Anders als die Beistandspflicht der Behörden wird von der Reichsabgabenordnung die den Privatpersonen obliegende Auskunftspflicht behandelt. Auskunftspersonen kann nach § 193 der Reichsabgabenordnung eine angemessene Entschädigung für Aufwand und Zeitverlust gewährt werden.

Die den Reichsbahnstellen obliegende Beistandspflicht ist soch wie die aller anderen unter §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung fallenden Organe unentgeltlich zu leisten, sofern nicht die Reichsbahnstellen ausdrücklich etwas Gegenteiliges bestimmt ist. Eine solche abweichende Vorschrift, die sich mit der Entschädigung für die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten an Reichsbahnstellen befaßt, ist bei der Neuordnung der Bahnverhältnisse nicht getroffen worden. Sie kann insbesondere nicht § 13 des Reichsbahngesetzes erblickt werden, wonach Leistungen der Gesellschaft für die Reichspost- und die Reichstelegraphenverwaltung und für sonstige Verwaltungen des Reichs, der Länder oder der Gemeinden, sowie Leistungen dieser Verwaltungen für die Gesellschaft gegenseitig nach den im geschäftlichen Verkehr üblichen Sätzen angemessen abzugelten sind.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft entspricht keiner der deutschen Handelsrechte vorgesehenen Gesellschaftsformen, sondern bildet eine Gesellschaft eigenen Rechtes mit privatwirtschaftlichem Charakter, aber mit starkem öffentlich-rechtlichen

Einschlag. Als Trägerin öffentlicher Verwaltung ist sie den Vorschriften der Gewerbeordnung nicht unterworfen (§ 16 Abs. 5 des Reichsbahngesetzes), vielmehr mit öffentlich-rechtlichen Befugnissen und Vorschriften ausgestattet (§§ 14, 16 Abs. 4, § 17 Satz 2 und 3, § 40 des Reichsbahngesetzes). Für den privatwirtschaftlichen Betrieb hat das Reichsbahngesetz (§ 2) den Grundsatz aufgestellt, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ihren Betrieb unter Wahrung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen hat. Für die Rechte und Pflichten dagegen, welche die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft als Trägerin öffentlicher Verwaltung hat, gelten die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts.

Von den Vorschriften, die das Reichsbahngesetz enthält, gilt ein großer Teil nur für die privatwirtschaftliche Betätigung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Zu dieser Art von Vorschriften gehören auch die Vorschriften, die der § 13 des Reichsbahngesetzes enthält. Dies tritt in der Ausdrucksweise, darin zutage, daß von „Leistungen“ der Reichsbahn-Gesellschaft die Rede ist, daß auf die „im geschäftlichen Verkehr üblichen Sätze“ Bezug genommen und die „Angemessenheit“ dieser Sätze verlangt wird. Vor allem aber zeigt die Vorschrift, die der zweite Satz des § 13 enthält, daß der § 13 nur den Eisenbahnbetrieb in privatwirtschaftlichem Sinne, das Transportunternehmen, im Auge hat. Daraus folgt aber, daß der § 13 des Reichsbahngesetzes für die Frage, ob die Reichsbahn für den den Finanzämtern gewährten Beistand Vergütung verlangen kann, nichts besagt.

Scheidet sonach der § 13 des Reichsbahngesetzes für die hier in Rede stehenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen aus, so hat es für die Reichsbahn-Gesellschaft bei der Norm der §§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung zu bewenden, die auch für Reichsbahnstellen unter der früheren Verwaltung des Reichs und des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ (Verordnung vom 12. Februar 1924, Reichsgesetzbl. I S. 57) maßgebend war. Mit dem Reichsbahngesetz der Reichsbahn-Gesellschaft eingeräumten Betriebsrecht sind nach § 5 Abs. 4 des Reichsbahngesetzes alle mit den Reichseisenbahnen und alle mit dem Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ verbundenen Rechte und Pflichten auf die Gesellschaft übergegangen. Der Träger der Rechte und Pflichten hat gewechselt. Die Rechte und Pflichten selbst sind unverändert geblieben. Im Zweifel besteht daher die Vermutung für die Beibehaltung des seitherigen Umfangs und Inhalts der der Reichsbahn obliegenden Pflichten. Dies ergibt sich auch aus der Erwägung, daß die jetzige Regelung des deutschen Eisenbahnwesens durch außenpolitischen Zwang herbeigeführt worden ist und deshalb bei der Neuordnung an dem bestehenden Rechtszustand nicht mehr geändert werden wollte, als nach Zustimmung zu dem sog. Dawesplan unerlässlich war. Sonach sind für die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Beistandsleistung (§§ 191, 192 der Reichsabgabenordnung) wie seither in jeder Beziehung, auch was die Frage einer Vergütung für die Erfüllung dieser Pflichten anlangt, die Vorschriften der Reichsabgabenordnung maßgebend.

Aus den gleichen Erwägungen hat sich der IV. Senat des Reichsfinanzhofs in einem Gutachten (Entsch. d. RFHofS Bd. 14, S. 265) dahin ausgesprochen, daß die Auskunftspflicht, die nach den §§ 177, 181 der Reichsabgabenordnung den Beamten der Reichsbank den Finanzämtern gegenüber obliegt, mit dem Inkrafttreten des Bankgesetzes vom 30. August 1924 (Reichsgesetzblatt II Seite 235) nicht aufgehoben ist.

Die vom Herrn Reichsminister der Finanzen gestellte Frage wird hiernach verneint.

— **Eisenbahnattentate als höhere Gewalt.** Mit Rücksicht auf das leider der Eisenbahnattentat ist die Frage von besonderer Bedeutung, ob Eisenbahnattentate höhere Gewalt darstellen.

In der Jur. Wochenschrift 1926 S. 2290 ist ein Urteil des Reichsgerichts vom 8. März 1926 423/25 IV abgedruckt, in welchem das Reichsgericht zu dieser Frage dahin Stellung nimmt, es liege bei Gefährdung von Bahntransporten durch Verbrechen höhere Gewalt nur unter besonderen Umständen vor. In dem zur Entscheidung stehenden Falle war durch eine unbekannte nicht zum Bahnpersonal gehörige Person in verbrecherischer Absicht zur Herbeiführung eines Zusammenstoßes eine Weiche umgestellt worden. Der Lokomotivführer hatte, sobald er die falsche Stellung der Weiche bemerkt hatte, noch vor dem Befahren dieser Weiche gebremst. Das Weichenschloß und die sogenannte Schlüsselabhängigkeit waren in Ordnung. Trotzdem hat das Reichsgericht aus diesen Feststellungen heraus das Vorliegen höherer Gewalt nicht als vorliegend erachtet und ausgeführt, daß zur Annahme höherer Gewalt der Nachweis erforderlich ist, daß der Unfall durch keine mögliche dem Unternehmer vernünftigerweise zuzumutende Vorsichtsmaßregel hätte abgewendet werden können. Der Eisenbahnunternehmer müsse die Gefährdung von Eisenbahntransporten durch Verbrechen in den Kreis seiner Sicherungsmaßnahmen ziehen. Er müsse den Bahnkörper in

¹⁾ Abgedruckt auch in dieser Zeitung 1926, S. 385.

geeigneter Weise überwachen und Unbefugte von den Signal- und Weichenstellvorrichtungen abhalten. Dabei müsse von dem Eisenbahnunternehmer hinsichtlich der von ihm zu treffenden Vorsichtsmaßregeln das höchste nur denkbare Maß aufgewendet werden. Das Reichsgericht erkennt nicht, daß eine ständige Überwachung der Gleisanlagen nicht durchführbar und nicht verlangt werden kann. Jedoch hätte der Unfall im vorliegenden Fall vermieden werden können, wenn die Weichenlaternen beleuchtet gewesen wäre. Zu der Frage, ob die nur einmal täglich stattfindende Streckenbegehung als ausreichend anzusehen ist, nimmt das Reichsgericht jedoch nicht Stellung, sondern verlangt vom Berufungsgericht die nochmalige Prüfung dieser Frage. Es ist daher zu erwarten, daß die Frage der einmal täglich stattfindenden Streckenbegehung in Bälde vom Reichsgericht geprüft werden und daß eine oberstrichterliche Entscheidung hierüber ergehen wird.

Dr. S.

Bücherschau.

— **Fortschritte beim Polieren und Lackieren** (Sinolin-Technik) von Paul Jaeger. Mit 18 Abbildungen nach Photographien. Zweite, ergänzte und vermehrte Auflage. Stuttgart 1925. Verlag Forschungs- und Lehrinstitut für Anstreichtechnik. 75 Seiten.

Die erste Auflage des Büchleins wurde in Nr. 26 vom 26. Juni 1924 besprochen. Für die zunehmende Verwendung des Jägerischen Anstrichverfahrens spricht der Umstand, daß bald darauf eine Neuauflage notwendig geworden ist, die ergänzt und vermehrt wurde. Im besonderen geht aus den Ergebnissen einer amerikanischen Studienreise des Verfassers hervor, daß das Sinolin-Verfahren dem amerikanischen Lackierverfahren weit überlegen ist. Bereits im Juli 1924 hat die Erzeugung der Jägerischen ölfreien Grundiermittel die Menge von 1½ Millionen Liter überschritten, was einer Streichfläche von mindestens 15 Millionen Quadratmetern entspricht.

Das kleine Werkchen wird jedem Fachmann manche Belehrung und Anregung bringen.

Sch.

— **Die rechtliche Natur der neuen Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.** Von Dr. Curt Magdeburg. Inauguraldissertation zur Erlangung der jur. Doktorwürde der Universität Göttingen. Verlag Dünhaupt, Cöthen (A.) 1926.

Über die rechtliche Natur der DRBG, die seit Erlassung des RBGes. vom 30. August 1924 (RGBl. II/272) die Gemüter der Juristen lebhaft bewegte, ist nun eine gründliche und zusammenfassende Abhandlung erschienen. Da die Arbeit bereits im November 1925 abgeschlossen wurde, konnte zwar die neuere Literatur und Judikatur¹⁾, insbesondere das RGer.-Urteil vom

19. März 1926 ^{1. D 532/25} VII 891, V.-Z. 1926/468, nicht mehr berücksichtigt werden, jedoch stimmt das Ergebnis der Untersuchung Magdeburgs in der Hauptsache mit den neuerdings in Rechtsprechung und Schrifttum niedergelegten Ansichten überein, so daß die Arbeit als grundlegende Zusammenfassung dauernden Wert behält.

Die erste Hälfte des Buches (bis S. 39) ist, nach einem kurzen historischen Überblick — zu welchem zu bemerken wäre, daß in süddeutschen Staaten das Staatsbahnprinzip sich schon früher durchgesetzt hatte, so in Bayern bereits 1840 — einer übersichtlichen und ausführlichen Kommentierung des RB-Ges. und der Satzung, insbesondere einer Behandlung der Frage der Organisation und staatsrechtlichen Stellung der DRBG, sowie der Stellung der Reichsbahnbeamten gewidmet. (Im Abschnitt über die RBG. als juristische Person, S. 23, hat sich auf Zeile 11 ein Druckfehler eingeschlichen, indem es dort statt „RB.-Ges.“ „HGB.“ heißen sollte.)

In einem weiteren Hauptteil behandelt der Verfasser die Analogie der DRBG. mit der Reichsbank. Man kann darüber verschiedener Meinung sein, ob dieser Vergleich zur Erläuterung der vorwärtigen Frage notwendig war, jedenfalls ist er gründlich und überzeugend behandelt.

Hieran schließen sich umfangreiche und erschöpfende Ausführungen über das Wesen der juristischen Personen, insbesondere der juristischen Personen öffentlichen Rechtes und nach

¹⁾ V.-Z. 1925 S. 1086 Reichsbahnstellen sind mittelbare Reichsbehörden.

V.-Z. 1926 S. 336 die DRBG. — eine Anstalt des öffentlichen Rechtes.

V.-Z. 1926 S. 858 Reichsbahn und Reichspost in ihrer heutigen Gestalt.

Mt. ds. Verw.-Ger.-Hofs Braunschweig vom 1. Februar 1925, V.-Z. 1926 S. 80.

Gutachten des R.-Fin.-Hofes vom 27. November 1925, V.-Z. 1926 S. 385.

RG.-E. vom 27. Oktober 1925, V.-Z. 1925 S. 1362 u. a. m.

einer wiederholten Heranziehung der Reichsbank als Vergleichsobjekt (S. 69) kommt der Autor S. 76 ff. insbesondere S. 77 zu dem Schlusse, daß die Reichsbahngesellschaft zwar eine öffentliche (= öffentlich-rechtliche) „Anstalt“ ist, aber eine besondere Gesellschaft des öffentlichen Rechtes mit gewissem anstaltlichen Einschlag und sehr gewichtigen genossenschaftlichen, ferner privatrechtsähnlichen sowie dem Aktienrecht entlehnten Elementen, — ein Ergebnis, dem man sich anschließen kann, wenn man hinsichtlich des Begriffes Anstalt den Ausführungen des Verfassers folgt.

Das klar geschriebene und durch geeignete Überschriften und in den Text eingefügte Erläuterungen der Gedankenreihenfolge leicht verständlich gemachte Werk bildet einen dankbaren Beitrag zu der Literatur über die DRBG. und dürfte sich deshalb zur Anschaffung für die Bibliotheken der leitenden Behörden der DRBG. durchaus eignen.

Dr. Roßmar.

— **Ausgewählte Arbeiten des Lehrstuhles für Betriebswissenschaften in Dresden.** Herausgegeben von Professor Dr. E. Sachsenberg. Dritter Band. Prof. Dr.-Ing. E. Sachsenberg, Neuere Versuche auf arbeitstechnischem Gebiet (Zweiter Teil). Dr.-Ing. E. Möhler, Beurteilung der Tagesbeleuchtung in Werkstätten vom Standpunkt des Betriebsingenieurs aus. Dr.-Ing. M. Meyer, Untersuchungen über den Zerspanungsvorgang mittels Holzkreissägen beeinflussende Faktoren.

Dem in Nr. 29 vom 22. Juli d. J. besprochenen 2. Bandel „Ausgewählten Arbeiten des Lehrstuhles für Betriebswissenschaften in Dresden“ folgt hier bereits nach kurzer Zeit ein neuer, der über weitere wertvolle Arbeiten berichtet.

Zuerst teilt der Herausgeber selbst das Ergebnis seiner früheren „Versuche auf arbeitstechnischem Gebiete“ mit, die eine Fortsetzung seiner, im 1. Band geschilderten Versuche dargestellt hat. Nach dem Programm dieser Versuche sollte eine Arbeit, die der normalen Werkstattarbeit nach Möglichkeit nahekam, die Einwirkung studiert werden, die der rhythmische Reize verschiedener Art auf die Arbeitsleistung, das Befinden, die seelische Einstellung und, wenn möglich, auf die Ermüdung ausübte. Ferner sollten durch Beobachtung einzelner oder sämtlicher arbeitenden Personen nach Möglichkeit alle arbeitsfördernden und arbeitshindernden Momente, die entweder auf die ganze Belegschaft oder auf einzelne Gruppen oder auf einzelne Personen wirkten, mit festgestellt werden. Endlich sollte die automatische Veränderung des Arbeitsganges selbst bei rhythmisch veranlagten und nicht rhythmisch veranlagten Personen studiert werden. Als Arbeitsvorgang wurde das Einpacken und Auspacken von Pappkästen gewählt, was mit 12 Einpackerinnen und der gleichen Anzahl Auspackerinnen vorgenommen wurde. Die Versuche wurden sorgfältig angestellt und ausgewertet. Als arbeitsfördernde und arbeitshindernde Einflüsse kamen in Betracht: Rhythmen, Gesang, Werkstatt-Temperatur, Ablenkung, Papiere, Anhängen von Kästen, Ruhetage, Menstruation, gegenseitige Abhängigkeit, Lautstärke, Arbeitsschluß und ärztliche Untersuchung. Die Ergebnisse wurden nach Leistung, Qualität und Quantität, Ermüdung, Rhythmus und Griffzeit und Arbeitsgestaltung in allen Mitteln wissenschaftlicher Versuchstechnik festgestellt. Der zur Verfügung stehende Raum gestattet leider nicht, ausführlicher auf diese hochinteressante Arbeit einzugehen; sei aber der Beachtung aller Werkstättenfachleute dringend empfohlen.

Dr.-Ing. Erhard Möhler behandelt in seiner Arbeit „Beurteilung der Tagesbeleuchtung in Werkstätten vom Standpunkt des Betriebsingenieurs aus“ ein Gebiet, das sonderbarer Weise bei der hohen Entwicklung des Fabrikwesens in den letzten Jahren gegenüber anderen Fragen (Organisation, Anlage) ziemlich vernachlässigt worden ist, trotzdem der Wert der Tagesbeleuchtung in physiologischer und psychologischer Hinsicht längst bekannt ist. Für Schulen sind schon seit etwa 10 Jahren systematische Untersuchungen der Tagesbeleuchtung vorgenommen worden; dabei dürfte der Einfluß der Tagesbeleuchtung auf die Werkstätten dem in Schulen an Bedeutung kaum nachstehen. Es ist das um so mehr verwunderlich, als man der Lösung der guten künstlichen Beleuchtung schon sehr nahe gekommen ist. Trotzdem findet man nirgends Vorschriften angeführt, die dazu sorgen, daß den Arbeitern durch eine geschickte Bauweise der Werkstätten ein bestimmter notwendiger Bruchteil der Beleuchtung im Freien gewährleistet wird. Wenn es auch unmöglich sein dürfte, endgültig solche Vorschriften für die Bauweise der Werkstätten bei bestimmten, in ihnen zu verrichtenden Arbeiten hinsichtlich der Tagesbeleuchtung zu fassen, wollte der Verfasser es doch versuchen, „durch systematische Untersuchung der Beleuchtungsverhältnisse verschiedener Werkstätten Folgerungen zu ziehen, die die Möglichkeit bieten, Fehler bei der Ausrichtung von Werkstätten zu vermeiden und Vorschläge hinsichtlich der Gebäudeform für verschiedene Arbeiten zu machen“. Die Frage der Fabrikbeleuchtung durch Tageslicht kann nun

ndpunkte des Baumeisters, des Hygienikers und des Betriebs-
enieurs aus angeschnitten werden. Möhler betont vornehm-
die betriebstechnische Seite. Die Minima der Tagesbeleuch-
g sind von Hygienikern und Betriebsingenieuren in großen
enzen gegeben, so daß die Werkstätten an den einzelnen
tzen auf genügende Beleuchtung hin geprüft werden können.
er während der Hygieniker eine größere Beleuchtung der
imalbeleuchtung vorzieht, wird der Betriebsingenieur bei zu
chlicher Beleuchtung bedenken müssen, daß bei allzu großer
euchtung die Werkstätten im Winter nur schwer zu erheizen
d, und daß ferner große Fenster bei künstlicher Beleuchtung
ße, schwarze Flächen bilden, deren Absorptionsfähigkeit
ch gut reflektierende Vorhänge gemildert werden muß. Vom
tschaftlichen Standpunkte aus ist es also vorteilhaft, das
imum der Beleuchtung nicht allzuweit zu überschreiten.

für die Durchführung der Versuche wird zunächst die „koni-
tionelle ungünstigste Tageslichtintensität“ festgesetzt,
Minimum der absoluten Beleuchtung, bei der durch geeig-
e Anordnung der Fenster die notwendige Luxzahl an den
einen Arbeitsplätzen erreicht wird. Zur Festlegung der
euchtungsverhältnisse an Arbeitsplätzen muß der dort herr-
ende „Tageslicht-Quotient“ ermittelt werden. Dann ist die
ntnis der Anzahl Lux notwendig, die zu einer bestimmten
eit notwendig sind; diese hängen von dem „Feinheitgrad“
arbeiten ab, der in eingehenden Darlegungen erörtert wird.
einzelnen photometrischen Untersuchungen wurden in Werk-
tzen verschiedener Art vorgenommen, und zwar im Eisen-
ausbesserungswerk Dresden-Friedrichstadt, in der Mühlen-
anstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebr. Seck in Sporbitz,
den deutschen Werkstätten Hellerau, im Sachsenwerk Rade-
g und in der Zigarettenfabrik Yenidze in Dresden. Die Er-
nisse der Untersuchung sind zwar gekürzt, aber trotzdem
r ausführlich zusammengestellt und führen zu grundlegenden
gerungen für die Anlage und den Bau der Werkstätten, für
e innere Ausgestaltung und für die Aufstellung von Werk-
maschinen. Für Seitenbelichtung wird ein Seitenlicht-
enzplatz-Diagramm aufgestellt, das die Platzgrenzentfernung
es Arbeitsplatzes vom Fenster in Abhängigkeit von der Größe
Fensterfläche und dem Feinheitgrad der Arbeit abzulesen
tattet. Bei den übrigen Belichtungsarten werden allgemeine
erungen, die die Möglichkeit zur Vermeidung von Fehlern
eben, gezogen. Ein Literaturverzeichnis vervollständigt diese
dienstliche Arbeit.

fanz in den praktischen Betrieb führen die „Untersuchungen
r die den Zerspanungsvorgang mittels Holz-Kreissägen be-
fassenden Faktoren“ von Dr.-Ing. Max Meyer. Aus den
gültig durchgeführten Versuchen werden die günstigsten
rte für die Schränkung und die Rücken- und Brustwinkel der
kreissägen und die besten Verhältnisse zwischen Zugschne-
ft, Schnittgeschwindigkeit und Leistung ermittelt. Die Er-
nisse sind in übersichtlichen Schaulinien dargestellt.

uch dieser neue Band wird allen Werkstättenmännern hoch-
kommen sein. Sch.

- **Der Eisenbahnfachmann.** Zeitschrift für das Eisenbahn-
ungs- und Unterrichtswesen, insbesondere zur Ergänzung
Dienstunterrichts, zur Vorbereitung auf Prüfungen und zur
derung des Selbststudiums. Jg. 1. 2. 1925/26. Verlag
S. Hermann & Co., Berlin. (Erscheint 14tägig zum Preis
30 Pf.)

u den wichtigsten Hilfsmitteln unseres neu aufgebauten
errichts- und Bildungswesens gehört ohne Zweifel „Der
enbahnfachmann“. Er verkörpert als Unterrichts-
hmann die Einheit und Wichtigkeit des Unterrichtsges-
kens, der nicht etwa nebenher und zersplittert innerhalb der
chiedenen Fachgebiete aufgenommen werden kann, sondern
besondere Einstellung, besondere Träger und eine einheit-
e Stimme verlangt. Wenn das junge, kaum zweijährige
ernehmen begreiflicherweise auch noch nicht alle Forde-
gen und Wünsche erfüllt, so berechtigt es doch zu den
nsten Hoffnungen.

zunächst hat ein solches Einheitsblatt, dessen hohe Be-
erzahl sich aus etwa 15 % Arbeitern, 65 % Beamten der
altsgruppen 1—6, und 20 % der übrigen Gruppen zusamen-
t, und dessen Leserkreis darüber hinaus fast die gesamte
enbahnerschaft umfaßt, eine ganz bestimmte erziehe-
che Wirkung. Es weitet den Blick über das enge
ne Arbeitsgebiet hinaus; es lehrt jede Sonderarbeit wür-
en, jede Gruppe achten und verstehen, und es zeigt — bei
m notwendigen Spezialistentum — gerade den jungen, lernen-
und werdenden Eisenbahnern die großen Zusammenhänge
Eisenbahn mit Staat und Wirtschaft.

as Programm der Zeitschrift nennt an erster Stelle die Er-
nzung des Dienstunterrichts. Diesem Zweck
en zahlreiche Fachaufsätze aus allen Gebieten des Eisen-
wesens, die als ergiebige Unterlagen für Dienstvorträge
utzt werden können, und außerdem eine besondere Abteilung

„Amtlicher Unterricht“. Auf Grund einer Verfügung der
Hauptverwaltung werden hier Erfahrungen aus der Praxis (Be-
triebsunfälle, Verstöße gegen die Dienstvorschriften, unwirt-
schaftliches Verhalten usw.) grundsätzlich besprochen und aus-
gewertet. Neuerdings haben die Richtlinien der Unterrichts-
und Bildungsausschüsse für den Dienstanfängerunterricht und
das Dienstvortragswesen auch für die Zeitschrift das Wirkung-
feld in dieser Richtung deutlicher abgesteckt, so daß ihre Mit-
arbeit noch planvoller und geschlossener werden kann. Auch
Muster für Dienstvorträge sind in Aussicht genommen. Um den
unterrichtlichen Charakter zu betonen, werden den wichtigsten
Fachaufsätzen Wiederholungsfragen beigegeben. Sie sollen zu
gesammeltem Aufnehmen anleiten und das Vorgetragene be-
festigen helfen.

Ein zweites fachliches Ziel ist die Vorbereitung auf
Prüfungen. Hier leistet der Eisenbahnfachmann den Be-
amten und Anwärtern sehr wesentliche Dienste. Er bietet jeder
Gruppe neben den Prüfungsbestimmungen Fragen, Aufgaben,
Lösungen, zuletzt vollständige Musterprüfungen. Auch Preis-
aufgaben werden gestellt und von der Schriftleitung verbessert,
so daß der einzelne einen Gradmesser seines Wissens gewinnt.

Diese fachlichen Aufgaben des Blattes werden wirkungsvoll
ergänzt durch seine allgemein bildenden Ziele. Zu-
nächst: Auffrischung und Vertiefung der Schulkenntnisse. Hier
waren die neuen Vorprüfungsbestimmungen ein willkommener
Anlaß, in den wichtigsten Fächern (Geschichte, Bürgerkunde,
Erkunde, Mathematik, Sprachen usw.), besonders aber im
Deutschen einem jeden Eisenbahner gute Grundlagen zu geben.
Im Mittelpunkt steht die Pflege der deutschen Sprache als
Mittel zur Gedanken- und Charakterzucht, Reinigung des Amts-
stils und Erziehung zu logischer Überlegung und formschöner
Darstellung an Hand des deutschen Aufsatzes. Ein Abschnitt
„Allgemeine Bildung“ soll die Methodik des Arbeitens und Ler-
nens, ein anderer „Körperliche Ausbildung“ die Methodik des
Gesundwerdens und -bleibens vermitteln. Dem Selbststudium
dienen ferner eine ausgedehnte Bücher- und Zeitschriftenschau,
Vorlesungs- und Kursusnachrichten, Mitteilungen aus dem
Unterrichts- und Bildungswesen und Berichte über ausländische
Einrichtungen auf diesen Gebieten. Besonders starken Zu-
spruch hat der Fragekasten, der sich — namentlich durch das
jährlich erscheinende ausführliche Sachverzeichnis — immer
mehr zu einer wichtigen Stoffsammlung über alle dienstlichen
Zweifelfragen ausweitet. Schließlich sei noch die Abteilung
„Lose Blätter“ erwähnt, ein kleiner Schatz Berufsfreude und
Kurzweil, der nach der Anstrengung des Dienstes die nötige
Entspannung bringen soll.

Zusammenfassend wird man sagen können, daß der „Eisen-
bahnfachmann“ in den ersten beiden Jahren seines Bestehens
seine Daseinsberechtigung vollauf erwiesen hat, daß er geworden
ist, was er zu werden wünschte: „ein Förderer geistiger Be-
strebungen mit dem Ziele, die Berufsfreude und Berufstüchtig-
keit zu mehren und damit letzten Endes auch den Wert der
Einzelpersönlichkeit im Dienst der Allgemeinheit zu erhöhen“.

Prof. Lohmann.

— **Verstärkung, Umbau und Auswechslung von Eisenbahn-
brücken.** Mit 430 Abbildungen und zahlreichen Zahlentafeln.
Von Dr.-Ing. Schächterle, Stuttgart. 1926. VDI-Verlag, G. m.
b. H., Berlin NW 7. Preis in Ganzleinen geb. 20 RM.

In den bautechnischen Zeitschriften sind zwar schon zahl-
reiche Abhandlungen über Verstärkungen, Umbauten und Aus-
wechslungen von Eisenbahnbrücken erschienen, die sich durch
ihre Eigenart, Größe oder Kühnheit auszeichnen. Doch fehlte
bisher gänzlich eine zusammenfassende Darstellung der Regel-
fälle dieser Ausführungen. Und gerade zur Jetztzeit liegt ein
großes Bedürfnis für ein solches Werk vor, da die Reichsbahn-
Gesellschaft infolge der Einführung der neuen gegenüber den
bisherigen bedeutend schwereren Lastenzügen auf einzelnen
Hauptstrecken mit einer durchgreifenden Verstärkung ihrer
Eisenbahnbrücken bereits begonnen hat. Aber auch die Straßen-
brücken genügen infolge der starken Zunahme des schweren
und schnellen Kraftwagenverkehrs nicht mehr den Anforderun-
gen; auch sie müssen verstärkt bzw. ausgewechselt oder um-
gebaut werden. So wird nicht nur den Eisenbahnverwaltungen,
sondern auch den für die Unterhaltung der Brücken zuständigen
Behörden der Länder, Provinzen, Kreise, Amtskörperschaften
dieses Werk willkommen sein, da die in diesem Buche an-
geführten Ausführungsarten sinngemäß ja auch bei Straßen-
brücken-Anwendung finden können.

Der Verfasser gibt zunächst einen kurzen Überblick über die
Entwicklungsgeschichte der Eisenbahnbrücke, über die Stei-
gerung der Fahrzeuggewichte, die Berechnungsgrundlagen,
schildert dann eingehend das Verhalten bestehender Brücken
unter den schweren Betriebsmitteln, insbesondere die Konstruk-
tionsfehler, Betriebsschäden und Ermüdungserscheinungen
(Untersuchungsergebnisse von ausgebauten Brücken) und be-
handelt die wirtschaftlichen Gesichtspunkte für die Verstär-

kung der Eisenbahnbrücken. Nach diesen Vorbemerkungen werden in einem Abschnitt verschiedene Brückenverstärkungsarten, in einem zweiten verschiedene Auswechslungsarten von eisernen Eisenbahnbrücken beschrieben. Es folgt dann ein dritter kürzerer Abschnitt über die Ersetzung eiserner Tragwerke durch Wölbrücken und schließlich ein vierter über die Verstärkung und den Umbau von Pfeilern und Widerlagern.

Die Ausführungen sind durch Beispiele trefflich erläutert; vorzügliche Abbildungen ergänzen die überaus klare Darstellung. Manchem Fachmann zwar wird dieser oder jener Abschnitt bzw. Unterabsatz zu kurz erscheinen; immerhin wird besonders allen denen, die noch keine Erfahrungen solcher Ausführungen besitzen, das Werk recht gute Dienste leisten. Leider ist seine Ausstattung so kostspielig gehalten und sein Preis so hoch, daß

die Anschaffung manchem nicht möglich sein und der gewünschte Absatz darunter leiden wird. J. Kuhnke-Berlin.

— **Vom Wasserkraftjahrbuch**, herausgegeben von Prof. K. Dantscher und Ingenieur Karl Reindl, ist soeben der Jahrgang 1925/26 im Verlag von Richard Pflaum, München, erschienen. Wir werden auf diese Neuerscheinung näher zurückkommen.

— **Ein Buch über Schweden**. In Ergänzung unserer Sprechung auf S. 1024 d. Jg. erfahren wir noch, daß diese Schiedsachse auch käuflich durch den deutschen Buchhandel erhältlich ist; zwar hat den Vertrieb für Deutschland die Kursbuch- und Verkehrsverlagsgesellschaft, Leipzig, Königstr. 33, übernommen.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die am 15. Oktober 1926 in Betrieb genommene 3,6 km lange Neubaustrecke Neuahaldensleben-Neuahaldenslebener Werke ist den Vereinsbahnstrecken der Neuahaldenslebener Eisenbahn-Gesellschaft zugerechnet worden.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Altona. Am 2. November 1926 wird die vollspurige Bahnstrecke Husum-Flensburg Weiche als Nebenbahn mit den Stationen Schwesing Nord, Immenstedt (Schleswig), Viöl, Haselund, Löwenstedt, Joldelund, Sillerup, Großenwiehe, Wanderup und Haurup für den öffentlichen Verkehr eröffnet. (Siehe auch die Amtliche Bekanntmachung in dieser Nummer.)

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 161 vom 16. Oktober 1926 an sämtliche Vereinsver-

waltungen betr. das Diensttelegrammübereinkommen; Änderung des § 3 Zif. 1;

Nr. III 164 vom 12. Oktober 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betr. Niederschrift 82 des Satzungsausschusses, Vliesen, den 15./16. September 1926 (abgesandt am 13. Oktober)

Nr. III 166 vom 14. Oktober 1926 an die Mitglieder des Vereinswagenausschusses, betr. Vereinswagenübereinkommen; Änderung auf Ergänzung des § 18 Zif. 5 und des § 3 Zif. 4 (Anbringen von Übergangszetteln an Privatwagen);

Nr. IV 162 vom 12. Oktober 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, die österreichischen Bundesbahndirektionen, das Eisenbahn-Zentralamt Berlin und das Abrechnungsbüro Prag, betr. Vereinsabrechnung;

Nr. IV 168 vom 14. Oktober 1926 an die Mitglieder des Personenverkehrs- und des Güterverkehrs-Ausschusses, betr. Ausgabe eines Verzeichnisses der Tarifverbände.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Eröffnung von Strecken.

Am 2. November 1926 wird die vollspurige Bahnstrecke Husum-Flensburg Weiche als Nebenbahn mit den Stationen Schwesing Nord, Immenstedt (Schleswig), Viöl, Haselund, Löwenstedt, Joldelund, Sillerup, Großenwiehe, Wanderup und Haurup für den öffentlichen Verkehr eröffnet.

Die Bahnhöfe IV. Klasse Immenstedt (Schleswig), Viöl, Haselund, Löwenstedt, Joldelund, Großenwiehe, Wanderup und Haurup erhalten Verkehrseinrichtungen zur Abfertigung von Personen, Gepäck, Leichen, lebenden Tieren, Eil- und Frachtstückgut und Wagenladungen. Alle Bahnhöfe erhalten fahrbare Viehrampen. Bahnhof Löwenstedt und Viöl erhalten außerdem eine feste Rampe für Kopf- und Seitenverladung und sind deshalb auch für den Verkehr von Fahrzeugen eingerichtet. Bahnhof Großenwiehe erhält eine Seitenrampe für Holzverladung. Bahnhof Löwenstedt wird mit einem Lademaß ausgestattet. Desinfektionsanstalten, Ladekrane und Zentesimalwagen sind für keine Station vorgesehen. Die Bahnhöfe Viöl, Löwenstedt und Großenwiehe sind dauernd mit Beamten besetzt. Die übrigen Bahnhöfe werden durch Agenten bedient. Die Haltepunkte Schwesing Nord und Sillerup dienen nur dem Personenverkehr und sind unbesetzt.

Die Züge werden nach den besonders veröffentlichten Fahrplänen verkehren. Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft.

Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908.

Altona, den 9. Oktober 1926. (1074)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Am 1. Oktober 1926 sind die an der Bahnstrecke Malsfeld-Treysa gelegenen Haltepunkte Sondheim und Wernswig für den Gepäck- und Expreßgutverkehr eröffnet worden.

Cassel, den 14. Oktober 1926. (1070)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Cassel.

Am 1. Oktober 1926 ist der an der Bahnstrecke Cassel-Warburg gelegene Haltepunkt Harleshausen für den Gepäck- und Expreßgutverkehr eröffnet worden.

Cassel, den 14. Oktober 1926. (1080)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Cassel.

3. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmestarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 21. Oktober 1926 wird der Ausnahmestarif 16 d auf zahlreiche deutsche Privatbahnen ausgedehnt.

Berlin, den 18. Oktober 1926. (1086)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch- und litauisch-russischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 15. Oktober werden folgende Stationen in den deutsch- und litauisch-sowjetischen Gütertarif aufgenommen:

a) Oktoberbahn: Beresaika, Wyschni-Wolotshok, Spirowo und Kalaschnikowo;

b) Moskau - Weißrussisch Baltische Bahn: Dretun. (1061)

Königsberg (Pr.), den 12. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Statistischer Tarif), vom 1. November 1926.

Die am 1. November 1926 erscheinende Neuausgabe wird in 6 verschiedene Ausgaben geliefert. Näheres hierüber und über die Verkaufspreise enthält die am 14. Oktober 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 11. Oktober 1926. (1075)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I (Tfv. 501).

Am 1. November 1926 tritt der Neutrag II in Kraft. Er enthält Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Tarifvorschriften und des Nebengebührentarifs. Die eintretenden Erhöhungen gelten erst vom 1. Januar 1927 ab.

Berlin, den 16. Oktober 1926. (1076)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I I (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 21. Oktober 1926 werden im Abschnitt II Zuschlags- und Anstoßfrachten die Unterabschnitte 2, 14, 15, 22, 48, 64 und 100 geändert. Näheres enthält die am 25. Oktober erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 19. Oktober 1926. (1077)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Mitteldeutsch-Südwestdeutscher Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 18. Oktober 1926 werden verschiedene Stationen der Nebenbahn Möckmühl-Dörzbach in das Tarifheft 3 (Entfernungstafel I) aufgenommen. Näheres im Reichsbahntarifanzeiger.

Erfurt, den 12. Oktober 1926. (1078)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandstarif für die Beförderung von lebenden Tieren.

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Station Köln Gereon Eilgut in den Tiertarif für den Deutsch-Niederländischen Güterverkehr mit folgenden Entfernungen aufgenommen:

Zwischen	Dienst- be- schrän- kung	Verwal- tungs- bezirk	Kontroll- bezirk	Richterich Grenze	Simpelveld Grenze	Herzogenrath Grenze	Kerkrade-Rolduc Grenze	Dalheim Grenze	Vlodrop Grenze	Kaldenkirchen (Venlo) Gr. Venlo (Kaldenkirchen) Grenze	Straelen (Venlo) Grenze	Venlo (Straelen) Grenze	Hassum Grenze	Gennep Grenze	Cranenburg Grenze	Groesbeek Grenze	Emmerich Grenze	Zevenaar Grenze	Bocholt Grenze	Winterswijk Grenze	Borken (Westf.) Grenze	Winterswijk Grenze	Alstätte Grenze	Broekheurne Grenze	Gronau (Westf.) Grenze	Enschede Grenze	Bentheim Grenze	Oldenzaal Grenze	Laarwald Grenze	Coevorden*) Grenze	Weener Grenze	Neuschanz Grenze	
Entfernung in Kilometer																																	
n Gereon Eilgut . .	Bes. E.	Köl	Köl	80	82	74	80	104	118	134	148	132	131	166	171	208	245	305															
Köln, den 13. Oktober 1926.																																	
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion. (1068)																																	

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit ist in die Entfernungstafel II aufzunehmen:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
gabe des Kontroll- er Bahnbezirks etwaiger Dienst- eschränkungen he Stationstarif, Heft D. von	Altengronau	Ansbach	Aschaffenburg Hbf.	Aschaffenburg Süd	Augsburg Hbf.	Bachingen (Brenz)	Donauwörth	Eberbach	Gemünden (Main)	Hergatz	Ingolstadt Hbf.	Lichtenfels	München-Laim	Neuoffingen	Neu-Ulm	Nonnenhorn	Nördlingen	Nürnberg Rbf.	Rittschenhausen	Röttingen (Ufr.) Bahnhof	Saalfeld	Sandbach (Odenw.)	Schnelldorf	Stockheim (Ofr.)	Würzburg Hbf.
Kilometer																									
erbillig	349	460	281	284	565	505	524	—	333	591	567	473	622	510	482	594	494	476	446	414	524	279	444	505	371
München, den 11. Oktober 1926.																									
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern. (1062)																									

Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit sofortiger Gültigkeit sind folgende Ergänzungen und Berichtigungen im Tarif vorzunehmen:

1. Nachzutragen:			
e 5	Basien	Kbg	an Anstoßpunkt 4
e 30	Wagten	Kbg	an " 4
e 31	Wormdit	Kbg	an " 4
die Entfernung bei Anstoßpunkt 6 (510 km) ist zu streichen.			
2. Abzuändern sind die Entfernungen:			
e 55	bei Saulgrub	Lok.-A.-G.	an Anstoßpunkt 2
e 56	bei Scherenau	Lok.-A.-G.	an " 6
(Druckfehler.)			
3. Vom Tage der Eröffnung an ist nachzutragen:			
e 17	Kunau	Bsl	an Anstoßpunkt 9
			an " 11
München, den 8. Oktober 1926.			
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern. (1059)			

tsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr. (Kohlenverkehr von west- und mitteldeutschen Gewinnungsstätten) Heft 12.

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf S. 24 Nachtrags I bei der Station „Horní stěvna“ in der laufenden Nummer 2 „Schnittfrachtsatz II von „183“ in „richtigzustellen.“
resden, am 14. Oktober 1926. (1072)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
mens der beteiligten Verwaltungen.

tsch-Schwedisch-Norwegischer Verbands-Güterverkehr.

b 18. Oktober 1926 tritt Ausnahme-
t 18 für Rohrzucker nach Schweden in
ft. Auskunft durch unser Gütertarif-
Altona, den 15. Oktober 1926. (1073)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
amens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmestarife). A. T. 98.

Mit Gültigkeit vom 21. Oktober 1926: Änderung der Anwendungsbedingungen und Aufnahme von Bövinghausen als Versandstation.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 14. Oktober 1926. (1075)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmestarife).

Mit Gültigkeit vom 21. Oktober 1926: Aufnahme von Kohlenrutschen in das Warenverzeichnis des A. T. 35. Aufnahme von Stationen in die A. T. 31 und 60. Druckfehlerberichtigungen in den A. T. 33, 52 und 53.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 15. Oktober 1926. (1076)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil I.

Im Tarif, Teil I, sind folgende Änderungen durchzuführen:

1. Auf Seite 37 ist bei den Tarifstellen Nr. 43 und 44 (Anilin) und auf Seite 78 und 79 bei den Tarifstellen Nr. 666—672 und Nr. 675 (Farbwaren) in der Spalte: „Ausnahmestarife über die Schweiz“ die Tarifnummer 1225 nachzutragen.
2. In den Tarifstellen Nr. 329 und 330 auf Seite 57 und Nr. 605 und 606 auf Seite 74 ist der Vortrag in der 3. Spalte zu ergänzen durch: „nicht zusammengesetzt“.

Im italienischen Wortlaut ist auf Seite 207 bei Nr. 792 und 793 und auf Seite 215 bei Nr. 1071 und 1072 nachzutragen: „non composti“.

3. In der Tarifstelle Nr. 606 auf Seite 74 sind die außeritalienischen Tarife von 95/339/1201 auf 166/564/1401 abzuändern.

4. In der Tarifstelle 1896 auf Seite 158 ist der außeritalienische Tarif für Wagenladungen von 634 auf 637 zu berichtigen.

5. Die Tarifstelle Nr. 2168 auf Seite 176 erhält folgende Fassung:

„e) Dinas-, Dolomit- und Magnesitsteine, nicht poliert.“

Der außeritalienische Ausnahmestarif über die Schweiz ist bei dieser Tarifstelle von 1717 (2) auf 1701 (2) abzuändern.

Auf Seite 225 ist im italienischen Wortlaut der Nr. 1392 nach e) mattoni Dinas, di dolomite, di magnesite zuzusetzen: „non verniciati.“

München, den 12. Oktober 1926. (1077)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tiv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. Oktober 1926 werden die Station Westig als Grubenholz sammellager nachgetragen und die Stationen Ottendorf-Okrilla und Ottendorf-Okrilla Süd als Versandstationen in den Ausnahmetarif 5 a einbezogen.

Berlin, den 13. Oktober 1926. (1067)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-Italienischer Gütertarif über die Schweiz; Teil III vom 16. August 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit werden für den Versand von frischen Blumen, lebenden Pflanzen und Zierblättern bei Aufgabe als Schnellzugsgut über die Strecke Chiasso-St. Margrethen-Lindau besondere Stationsfrachtsätze nach den für den Bezug in Frage kommenden deutschen Stationen eingeführt.

Nähere Angaben enthält der Berliner Tarifanzeiger I.

Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen und die Auskunftsbüros. (1083)

Frankfurt (M), den 18. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (M).

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlenverkehr von ober- und niederschlesischen Gewinnungsstätten), Heft 11.

Mit sofortiger Gültigkeit ist auf S. 123 des Tarifheftes bei der Station „Hostinné“ in der laufenden Nummer 28 der Schnittfrachtsatz I von „264“ in „225“ zu berichtigen.

In der Verfügung Nr. 1487 des Tarif- und Verkehrsanzeigers Nr. 105 vom 4. Oktober 1926 sind bei der laufenden Nummer 28 die Angaben und Frachtsätze „7 Mw/Ml ⁸⁶ 762“ in „8 Mst/St S 848“ richtigzustellen.

Dresden, am 12. Oktober 1926. (1060)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr, Eisenbahngütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 25. Oktober 1926 wird der Artikeltarif Nr. 59 durch Aufnahme der Stationsverbindung Biebrich Rheinbhf.-Gleisdorf erweitert. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 13. Oktober 1926. (1066)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerischer Lokalbahn-Schnitttarif.

Vom Tage der Eröffnung der Station Augsburg-Lechhausen an ist der Tarif wie folgt zu ergänzen:

Augsburg-Lechhausen	siehe	Seite 5.
(Au. Lok.)	Seite 18	
Seite 18 unter d) Augsburger Lokalbahn:		
Augsburg-Lechhausen Augsb. Hbf.	40	
Auf Seite 5 und 18 (V A E 1925/1833) ist mit Wirkung ab 1. November 1926 Augsburg Ringbahnanlüsse in „Augsburg Ring“ und Augsburg Ringbhf. in „Augsburg Süd“ abzuändern.		

München, den 14. Oktober 1926. (1071)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt b. d. G. Bayern.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern, sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Altona, Brake (Oldbg.), Bremen, Bremerhaven, Hamburg Hghf., Harburg Hbf., Harburg U. E., Nordenham und Wesermünde anderseits.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird die durch Tarif- und Verkehrsanzeiger Nr. 24/1925 vom 14. Dezember 1925 veröffentlichte Auslobungsverfügung, soweit sie den Verkehr zwischen den in der Überschrift angegebenen deutschen Seehafenstationen und der Tschechoslowakei, Österreich und darüber hinaus gelegenen Ländern betrifft, für das Jahr 1927 — 1. Januar 1927 bis 31. Dezember 1927 — außer Kraft gesetzt.

Am 1. Januar 1927 wird bis auf weiteres der Auslobung noch unterliegen der Güterverkehr zwischen den in der Überschrift angegebenen deutschen Seehafenstationen einerseits und Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — auch wenn sie im Auslande liegen — anderseits.

Im Verkehr mit den Grenzübergangsstationen und den im Ausland gelegenen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wird nur der Ortsverkehr, nicht auch der Übergangsverkehr ausgebaut. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger

Altona, den 16. Oktober 1926. (1078)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Westdeutsch-Sächsischer Güterverkehr.

Am 1. November 1926 werden einige Stationen in den Tarif aufgenommen. Ferner werden mit Wirkung vom 1. Januar 1927 die Entfernungen für die Station Quint des Reichsbahndirektionsbezirks Trier und für einige Stationen der Teutoburger Wald-Eisenbahn erhöht. Alles Nähere und weitere Tarifänderungen enthält der Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverskehr (T. V. A. I), auch geben die beteiligten Stationen Auskunft.

Dresden, am 15. Oktober 1926. (1079)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Spezialtarif für Pflaumen usw., gültig vom 1. August 1926 bis auf weiteres. Einführung eines Nachtrages I.

Zum obenbezeichneten Tarif ist ein Nachtrag I, enthaltend Änderungen von nachrichtlichen Angaben und vom 10. Oktober 1926 gültige Änderungen der „Reiseexpeditionsbegünstigung“, ausgegeben.

Wien, am 14. Oktober 1926. (1069)
Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

Cechl. Donauumschlagverkehr über Bratislava und Komarno. Gütertarif Teil II vom 15. Mai 1924, Berichtigung.

Seite 19 des Tarifes (Seite 7 des Nachtrages IV). Im Abschnitt IV-A. (Frachtsätze für den Eisenbahndurchlauf) ist in der letzten Zeile des Punktes 4 — a) anstatt „5000 czechosl. Heller“ zu setzen: „3000 czechosl. Heller“.

Regensburg, den 11. Oktober 1926.
Bayerischer Lloyd, (1064)
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

4. Offene Stellen.**Bauingenieur**

(Dipl.-Ing. oder Regierungsbaumeister), mit gründlicher Erfahrung im Eisenbahn-

bau und möglichst auch mit Kenntnissen in der Elektrotechnik, für das Technische Büro gesucht. Meldungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Angabe Gehaltsansprüche an Aktiengesellschaft für Bahn-Bau und Betrieb, Frankfurt a. M., Moselstraße 2. (1)

5. Vermischte Bekanntmachungen**Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank Aktiengesellschaft, Berlin.**

Bilanz zum 30. Juni 1926.

Aktiva.

1. Kasse, fremde Geldsorten und Guthaben bei Noten- und Abrechnungsbanken	2 931 400
2. Guthaben bei Banken und Bankiers	301 699 200
3. Effekten	595 110
4. Wechsel	14 769 300
5. Beteiligungen	37 700
6. Inventar	20 000
7. Schuldner	
a) gedeckte 30 774 810,54	
b) ungedeckte 8 915 765,10	39 690 575
8. Grundstücke	92 600
	359 836 100

Passiva.

1. Aktienkapital	4 000 000
2. Ordentliche Rücklage	1 350 000
3. Delkredererücklage für Frachtstundungen	500 000
4. Beamten-Unterstützungsfonds	100 000
5. Gläubiger	351 940 700
6. Übergangsposten	541 300
7. Gewinn- und Verlustrechnung	1 404 100
	359 836 100

Gewinn- und Verlustrechnung.**Debet.**

1. Handlungskosten-Konto	2 414 300
2. Reingewinn	1 404 100
	3 818 400

Kredit.

1. Vortrag 1924/25	109 400
2. Frachtstundungskonto	1 363 100
3. Zinsen-Konto	2 082 700
4. Provisions-Konto	263 100
	3 818 400

Die Generalversammlung vom 12. Oktober 1926 genehmigte vorstehende Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und beschloß, für das Geschäftsjahr 1925/26 eine Dividende von 12 % auszuschütten. Die fälligen Gewinnanteile gelangen auf Gewinnanteilscheine, welche außer an der Kasse unserer Hauptniederlassung in Berlin und unserer sämtlichen Zweigniederlassungen noch bei folgenden Banken ab heute zur Einlösung:

S. Bleichröder, Berlin,
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München,
Bayerische Vereinsbank, München,
Commerz- und Privat-Bank, Aktiengesellschaft, Berlin,
Darmstädter und Nationalbank, London, London, London,
manditges. a. Akt., Berlin,
Direction der Disconto-Gesellschaft, Berlin,
Dresdner Bank, Berlin,
Mendelssohn & Co., Berlin,
Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Berlin.

Berlin, den 12. Oktober 1926. (1)

Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank Aktiengesellschaft.

Der Vorstand.

Prerauer. v. Schaewen, Schlesing.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 43.

Berlin, den 28. Oktober 1926

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Eisenbahn-Überwachungsabteilungen.

optische Signalübertragung. (Schluß.)

r Frage der Konzessionspflicht der Bahnhofsverwaltungen.

ffnung der neuen Ost-West-Verbindung im Berliner Schnellbahnnetz.

Beitrag zur Lösung der Frage über die zweckmäßige Gestaltung des Ladebetriebes mit Elektrokarren auf Güterböden und Umladestellen.

rrichten.

Deutschland: Ernennungen im Reichsverkehrsministerium. — Eisenbahn-Verkehrsordnung. — Reisen nach Ostpreußen (Richtung Marienburg) über Bromberg-Thorn. — Die neue Schluchseebahn. — Fahrpreisermäßigung zugunsten der Jugendpflege. — Vorlesungen über Eisen-

bahverkehrsrecht. — Vorlesung über Eisenbahntarifwesen.

Österreich: Österreichs Außenhandel im Juli.

Ungarn: Aufwertung der Obligationen der Budapester Lokalbahn a. G.

Übrige europäische Länder: Die Tarifreform in der Tschechoslowakei. — Teilweise Aufwertung der Markobligationen der Aussig-Tepitzer Bahn für Altbesitzer. — Aktientilgung der Ferdinands-Nordbahn. — Vereinbarung über die tschechoslowakischen Grenzbahnhöfe auf reichsdeutschem Gebiet. — Verhandlungen über ein tschechoslowakisch-ungarisches Eisenbahntarif-Abkommen. — Abermalige Neuorganisation der rumänischen Staatsbahnen? — Die Betriebsergebnisse der Schweizerischen Bundesbahnen. — Italienische Handelsbilanz im September 1926. — Die französischen

Beamten. — Freie Fahrt für Beamte in Spanien. — Entstaatlichung der Eisenbahnen in Portugal. — Eine neue Verbindung zwischen England und dem Festland. — Die Londoner Bahnhöfe.

Fremde Erdteile: Eine Vereinigung von Reisenden dritter Klasse. — Fahrgeldhinterziehung in Indien. — Verkehrsverbesserungen bei den ägyptischen Staatsbahnen. — Ein Drucktelegraph im Verschiebedienst. — Probefahrt einer elektrischen Lokomotive vor einem 1600 m langen Zug.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Eisenbahn-Überwachungsabteilungen.

Von Dr. jur. Haustein, Reichsbahnrat, Magdeburg.

Unter diesem Titel hat der Kriminal-Oberinspektor Gay in der Zeitschrift „Die Polizei“, dem Organ für das gesamte Polizei- und Kriminalwesen mit Einschluß der Landjägerei, in Nr. 17 vom 5. September 1926, S. 427 ff. einen Aufsatz veröffentlicht, dem er gegen die Eisenbahn-Überwachungsabteilungen Stellung nimmt. Der Verfasser knüpft dabei an die Beschlüsse der anlässlich der internationalen Polizei-Ausstellung in Lausanne im Juni 1925 von einer Unterabteilung der deutschen kriminalpolizeilichen Kommission gefaßt worden sind, die sich namentlich mit der kriminalpolizeilichen Tätigkeit anderer Behörden, insbesondere der Post und Eisenbahn zu befassen hatte. Er ist damals vom Standpunkt der Polizei aus als unerwünscht angesehen worden, daß andere Behörden als die ordentlichen Polizeibehörden eine kriminalpolizeiliche Tätigkeit ausüben, da eine Zersplitterung insoweit eine Schwächung in der Bekämpfung des Verbrechertums und damit eine ernste Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeute. Als erstrebenswertes Ziel wurde bezeichnet, daß den zu Hilfspolizeibeamten oder Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bestellten Eisenbahn- und Postbeamten diese Eigenschaft möglichst bald wieder entzogen würde. Die „Karlsruher Beschlüsse“, deren Verwirklichung in der Vergangenheit von verschiedenen Polizeiverwaltungen angestrebt wurde, bilden seit langem den Gegenstand eines lebhaften Meinungsaustausches. Bei der Diskussion haben bisher hauptsächlich Zweckmäßigkeitsgründe im Vordergrund gestanden. Rechtliche Momente sind dabei weniger erörtert worden. Angesichts der internationalen kriminalpolizeilichen Konferenz, die mit der nächsten Polizei-Ausstellung in Berlin verbunden ist, wirft der Verfasser bei einer neuen Prüfung der Angelegenheit die Frage auf, ob die Ausstattung der Eisenbahnbeamten mit den Befugnissen als Hilfspolizeibeamte und Hilfsbeamte der Staatsanwalt-

schaft rechtlich überhaupt zulässig und die Ausübung allgemeinpolizeilicher Funktionen durch sie mit den Gesetzen vereinbar sei. Gay geht davon aus, daß im Gebiet der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zwei verschiedene Arten der Polizei bestünden, die Bahnpolizei im engeren Sinne und die kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Eisenbahn-Überwachungsabteilungen. Beide Organisationen übten begrifflich Tätigkeiten aus, die an sich der allgemeinen Polizei zuständen, und deren Übertragung auf Organe der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nur auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung zulässig sei. Während für die Bahnpolizei diese Ermächtigung im preußischen Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 gegeben wäre, fehle sie für die kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Eisenbahn-Überwachungsabteilungen. Für die Rechtslage maßgebend sei insoweit das Gesetz über die Polizeiverwaltung (PVG.) vom 11. März 1850 (G. S. S. 265), nach dessen Bestimmungen die örtliche Polizeiverwaltung von den nach den Vorschriften der Gesetze dazu bestimmten Beamten im Namen des Staates geführt würde. In den Städten sei nach der Städteordnung die Ausübung der polizeilichen Hoheitsrechte den Bürgermeistern übertragen. An ihre Stelle träten gemäß § 2 PVG. in Städten mit staatlicher Polizeiverwaltung die Polizeipräsidenten oder Polizeidirektoren. Damit sei der Zuständigkeitskreis der Ortspolizei gesetzlich festgelegt, und er könne durch eine Delegation der Polizeigewalt an andere Instanzen oder Behörden nach der ständigen Rechtsprechung des OVG. und des RG. nicht geändert werden. Wenn der preußische Minister des Innern entgegen dieser Rechtslage Eisenbahnbeamten polizeiliche Befugnisse über den Rahmen der ursprünglichen Eisenbahnpolizei hinaus übertragen habe, so sei dadurch ein gesetzwidriger Zustand geschaffen. Die Befassung der Eisenbahnbeamten mit allgemeinpolizeilichen Aufgaben entbehre der gesetz-

lichen Grundlage. Sie sei „schlechthin ungesetzlich und rechtlich unwirksam“. Zuständig zur Bearbeitung krimineller Fälle auf Bahngelände sei lediglich die Ortspolizei.

Diese Ausführungen sind nicht allenthalben zutreffend.

a) Was zunächst die Bahnpolizei im engeren Sinne, deren Rechtsbeständigkeit und Zweckmäßigkeit auch der Verfasser nicht in Zweifel zieht, anlangt, so ist darauf hinzuweisen, daß sie, soweit die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft in Frage kommt, heute nicht mehr in § 23 des Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838, sondern in der Reichsverfassung ihre rechtliche Grundlage hat. Nach der Weimarer Verfassung Art. 91 erläßt die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrates die Verordnungen, die den Bau, Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen regeln. Die Reichsregierung kann diese Befugnis mit Zustimmung des Reichsrates auf den zuständigen Reichsminister übertragen. Durch Verordnung vom 29. Oktober 1920 (RGBl. I. 859) ist der Reichsverkehrsminister ermächtigt worden, die Vorschriften jener Verordnungen zu ergänzen und zu ändern, sofern dadurch keine grundlegenden Bestimmungen der Ordnungen geändert werden. Danach steht also das Bahnpolizeiverordnungsrecht dem Reichsverkehrsminister zu. Zur Zeit gilt noch die vom ehemaligen Bundesrat erlassene Bau- und Betriebsordnung, die in den Abschnitten V und VI das Bahnpolizeirecht regelt. Als Bahnpolizeibeamten, d. h. als die Organe, deren sich der Staat zur unmittelbaren Ausübung der Bahnpolizei dem Publikum gegenüber bedient, fungieren die in § 74 näher bezeichneten Eisenbahnbediensteten, insbesondere Betriebsbeamte, Pförtner, Bahnsteigschaffner usw., also nicht die Beamten der allgemeinen Polizei.

b) Während die Bahnpolizei eine Einrichtung ist, die bereits auf eine längere Vergangenheit zurückblicken kann, ist die Befassung von Eisenbahnbediensteten mit kriminalpolizeilicher Tätigkeit erst während des Krieges und in der Nachkriegszeit erforderlich geworden, als die Eisenbahndiebstähle, der Schleichhandel, Schmuggel und sonstige Delikte des Schiebertums einen Umfang annahmen, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Zur Unterdrückung dieses Verbrechertums waren die Organe der allgemeinen Polizei nicht imstande. Sie waren mit der Herstellung der Sicherheit und Ordnung außerhalb des Bahngeländes, wo die Verhältnisse nicht besser lagen, bereits bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit in Anspruch genommen. Damals entschloß sich die preußisch-hessische Eisenbahnverwaltung und ihr folgend die Deutsche Reichsbahn zur Organisation besonderer Eisenbahn-Überwachungsabteilungen, denen die Bekämpfung des Verbrechertums auf Eisenbahngelände zur Aufgabe gemacht wurde. Es ist im Gegensatz zu Gay bereits hier zu betonen, daß es der Eisenbahn von jeher ferngelegen hat, über den gekennzeichneten Rahmen hinaus in die Zuständigkeiten der Landes-, Kreis- oder Ortspolizeibehörden einzugreifen, und daß dieser Grundsatz auch eingehalten worden ist. Wenn sich Gay demgegenüber auf eine Abhandlung in Heft 9 des Deutschen Polizei-Archivs 1921 beruft, in der von einem damaligen Beamten des Reichsverkehrsministeriums eine andere Auffassung vertreten wird, so ist demgegenüber darauf hinzuweisen, daß diese Auffassung nicht die der zuständigen Stellen darstellt. Sollten die mit kriminellen Aufgaben betrauten Eisenbahnbediensteten in wirksamer Weise tätig werden, so mußte ihnen die Befugnis zu Verhaftungen, Beschlagnahmen und Durchsuchungen usw. verliehen, d. h. sie mußten zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bestellt werden. Das geschah während des Krieges zunächst durch die stellvertretenden Generalkommandos auf Grund der ihnen durch das Gesetz über den Belagerungszustand verliehenen Befugnisse. In der Nachkriegszeit erließ der preußische Minister des Innern am 17. März 1919 eine Verfügung, durch die die Bestellung von Eisenbahnpolizeibeamten zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft durch das Justizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten und des Innern angeordnet wurde, da eine bloße Bestätigung solcher durch die früheren militärischen Befehlshaber stattgefundenen Bestellungen hinsichtlich ihrer Rechts-

gültigkeit zweifelhaft erschien (MBL. i. V. 1919, S. 156). Späterhin wurde dieses Verfahren durch eine gemeinsame Verfügung des preußischen Justizministers, des Ministers des Innern und des Reichsverkehrsministers vom 31. März 1923 (JMBL. 312) hin abgeändert, daß die Beamten der Deutschen Reichsbahn, die zu preußischen Hilfspolizeibeamten bestellt sind oder in Zukunft bestellt werden, und denen von der Reichsbahnverwaltung die Bezeichnung als Eisenbahn-Fahndungsbeamte beigelegt wird, den Bereich des ihnen als Hilfspolizeibeamten zugewiesenen Dienstbezirkes und für die Dauer ihres Amtes als Eisenbahn-Fahndungsbeamte zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bestellt sind. Der Reichsverkehrsminister hat in einer Verfügung vom 21. April 1923 (RVBl. 1923, S. 181/182) ergänzend bestimmt, daß zur Bestellung zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft Anlehnung an die preußische Praxis nur solche Beamte in Betracht kommen, die im praktischen Außendienst tätig sind und mindestens der Gehaltsgruppe V angehören. In der Regel sollen nur solche Beamte gewählt werden, die als Führer einer Außendienstgruppe verwendet werden.

Wenn Gay dieses Verfahren mit der Begründung bemängelt, daß dadurch der durch das PVG. vom 11. März 1850 festgelegte Wirkungskreis der Ortspolizei verringert und polizeiliche Befugnisse ohne gesetzliche Grundlage von der Ortspolizei auf Eisenbahnbeamte delegiert würden, so ist daran zunächst sofort richtig, daß tatsächlich nach der in Rechtsprechung und Schrifttum vertretenen Ansicht die Zuständigkeiten der Ortspolizei nicht durch Verwaltungsakte geändert werden können. Die Kompetenzen sind gesetzlich geregelt und dürfen daher nicht durch Polizeiverordnungen oder Anordnungen der Polizeiaufsichtsbehörden erweitert oder verringert werden. Auch die Polizeigewalt kann nicht delegiert werden. Es fragt sich aber, ob durch die in Frage stehende gemeinsame Maßnahme der drei Ministerien tatsächlich eine Schmälerung der Befugnisse der örtlichen Polizei eingetreten ist, und ob tatsächlich in ihr eine Delegation der Polizeigewalt liegt. Das ist zu verneinen. Denn die Übertragung der Polizeigewalt von der Ortspolizei auf eine andere Behörde setzt begrifflich voraus, daß nunmehr im Rahmen der übertragenen polizeilichen Funktionen unter Ausschaltung der Ortspolizei ausschließlich die andere Behörde tätig wird, und ihr insoweit insbesondere die Hauptstücke polizeilicher Tätigkeit, Polizei-Verordnungs- und Verfügungsrecht zukommen, und daß ihr auch die Ahndung von Vergehen obliegt, deren sich die Beamten bei Erfüllung polizeilicher Aufgaben schuldig machen. Alle diese Bedingungen sind aber im vorliegenden Falle nicht erfüllt. Die zu Hilfspolizeibeamten bestellten Eisenbahnbeamten werden nicht an Stelle, sondern neben den Organen der allgemeinen Polizei tätig und auch nur in dem oben gekennzeichneten beschränkten Umfang. Ein allgemeines Polizeiverordnungs- oder Verfügungsrecht auf den in § 6 PVG. genannten Gebieten steht keiner einzigen Stelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu, und die zu Hilfspolizeibeamten bestellten Reichsbahnbeamten unterstehen in dieser Eigenschaft, soweit sie außerhalb des Bahngeländes tätig werden, disziplinarisch nicht ihrer Stellungsbehörde, sondern dem Regierungspräsidenten in der gleichen Weise, wie sie als Gehilfen der Staatsanwaltschaft gemäß §§ 80, 81 des preußischen Ausführungsgesetzes zum GG. lediglich dem Oberstaatsanwalt verantwortlich sind. Inhalt und Zweck der streitigen Maßnahme ist nicht eine Schmälerung der Macht der Ortspolizei, sondern im Gegenteil ihre Stärkung durch eine Vermehrung des polizeilichen Exekutivpersonals. Zu einer solchen müssen aber der preußische Innenminister bzw. die Landesregierungspräsidenten um so mehr für befugt erachtet werden, als nach der im PVG. zum Ausdruck gekommenen Auffassung die Polizeigewalt als einheitliche vom Staate ausgeht, und dementsprechend auch die Polizeiverwaltung eine staatliche ist, entweder von besonderen staatlichen Behörden oder den Gemeinden, dann aber nicht als Selbstverwaltungs-, sondern als Verwaltungsangelegenheit geführt wird. Daß insbesondere den Regierungspräsidenten die Befugnis zusteht, die im allgemeinen Interesse erforderliche Organisation nicht nur für die staatliche

ndern auch für die kommunale Polizei durchzusetzen, ist in § 1 PVG. ausdrücklich hervorgehoben. Die preußische Staatsregierung hat von ihrem Anordnungsrecht gegenüber der kommunalen Polizei in weitgehendstem Umfang Gebrauch gemacht (vgl. hierzu Graf Hue de Grais: Handbuch der Verfassung und Verwaltung 1926, S. 381, Anm. 3).

Im übrigen ist auf folgendes hinzuweisen:

Gay zieht nicht nur die Rechtmäßigkeit des Verfahrens, das bei der Bestellung von Eisenbahnbeamten zu Hilfspolizeibeamten eingeschlagen wird, in Zweifel, er stellt auch die Verleihung der Befugnisse von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft an sie als gesetzmäßig hin. In letzterer Hinsicht ist ihm entgangen, daß soweit als rechtliche Grundlage nicht das PVG., sondern § 152 RG. in Frage kommt. Nach dieser Bestimmung sind die Befugnisse des Polizei- und Sicherheitsdienstes Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft und in dieser Eigenschaft verpflichtet, den Anordnungen der Staatsanwälte ihres Bezirks und der diesen vorgesetzten Beamten Folge zu leisten. Die nähere Bezeichnung der Beamtenklassen, auf welche diese Anordnung Anwendung findet, erfolgt durch die Landesregierungen. Damit ist das bereits dem früheren französischen Recht bekannte Institut der öffentlichen Polizei auch in Deutschland eingeführt worden, dessen Ausgestaltung im einzelnen den Ländern deshalb überlassen worden ist, weil die Einrichtung der Polizeibehörden in den verschiedenen Ländern verschieden ist. Die Landesregierungen haben von der Befugnis im weitesten Umfang Gebrauch gemacht und die verschiedensten Kategorien von Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bestellt. In Preußen vergleiche die Zusammenstellung bei v. Brautsch: Die preußischen Verwaltungsgesetze Bd. I, 1925, S. 325). Es ist also danach durchaus möglich, daß Eisenbahnbeamte, die als Hilfspolizeibeamte im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung von 1904 sind, zu Gehilfen der Staatsanwaltschaft ernannt werden, ohne daß zuvor ihre Bestellung als Hilfspolizeibeamte erfolgt. Selbst wenn man also die Ausführungen Gays in Betracht zieht, könnten sie nur für die Eisenbahnbeamten zutreffen, die lediglich Hilfspolizeibeamte sind, nicht jedoch für die, die als Bahnpolizeibeamte durch die Beilegung der Bezeichnung „Fahndungsbeamte“ zu Hilfsorganen der Staatsanwaltschaft bestellt sind. Insoweit wird die Verfügung der drei Ministerien von 1923 unter allen Umständen durch § 152 RG. gedeckt.

Der Verfügung vom 31. März 1923 lagen andere Verhältnisse heute insofern zugrunde, als in der Zwischenzeit die Struktur der Deutschen Reichsbahn durch das Reichsbahngesetz (RG.) vom 30. August 1924 (RGBl. Teil II, S. 272) geändert worden ist. Die Neuordnung ist jedoch ohne Einfluß auf die in Frage stehende Maßnahme geblieben. Denn die Reichsbahnbeamten sind nach wie vor öffentliche Beamte, und nach § 7 des RBG. stehen den Stellen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die öffentlich-rechtlichen Befugnisse im gleichen Umfang wie bisher zu, so daß sie mit derselben Wirksamkeit früher als unmittelbare Reichsbehörden im voraus erklärten Einverständnis des preußischen Innen- und Justizministers zu Hilfspolizeibeamten ernannten Eisenbahnbeamten durch Beilegung der Bezeichnung „Fahndungsbeamte“ zu Hilfsorganen der Staatsanwaltschaft bestellen können (vgl. hierzu im einzelnen: Hausteim: „Die Träger öffentlicher Verwaltung im Eisenbahnrecht“ im „Archiv des öffentlichen Rechts“ N. F. 11, Bd. 1, S. 100 ff.).

Es erweisen sich sonach die Angriffe Gays auf die Überwachungsabteilungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft als in rechtlicher Hinsicht nicht allenthalben als zutreffend, es gilt das gleiche auch von den sachlichen Gründen, die erst durch diese Einrichtung ins Feld führt.

Die Ausführungen gipfeln in dem Vorschlage, daß größere Polizeibehörden, insbesondere die Landeskriminalpolizeistellen, die Hilfspolizeibeamten bei den Eisenbahnverwaltungen stationieren sollten mit der Aufgabe, Eisenbahndelikte zu bearbeiten.

Die ordentlichen Kriminal- und Polizeibeamten sollten ihre Tätigkeit „mit sachverständiger Unterstützung der Eisenbahn-Überwachungsbeamten“ ausüben. Damit gibt also auch Gay — wie vor ihm bereits verschiedene andere Polizeiverwaltungen — zu, daß auf die sachverständige Mitarbeit der Eisenbahn nicht verzichtet werden kann. Dieser Ansicht ist auch unbedingt beizutreten. Denn die Verfolgung von Delikten, mit denen sich die öffentliche Polizei zu befassen hat, ist ganz anderer Natur als die Bekämpfung des Verbrechertums bei der Eisenbahn. Für die allgemeine Polizei steht der Tatort in den meisten Fällen ohne weiteres fest. Bei Eisenbahndelikten ist das nicht der Fall. Der Tatort muß erst auf Grund der einlaufenden Tatbestandsaufnahmen, Fehlmeldungen und sonstigen Mitteilungen ermittelt werden. Dazu gehört eine eingehende Kenntnis des gesamten Beförderungs-, Abfertigungs-, Zugbildungs- und Verschiebewesens, Kenntnis der zuständigen Bearbeitungsstellen, des Abrechnungsmaterials usw. Der Weg und die Behandlung des Gutes müssen Schritt für Schritt verfolgt werden, bis es gelingt, den Tatort einzukreisen oder annähernd festzustellen. Oft wird das Ziel erst nach monatelanger Arbeit durch Vergleich wiederkehrend ähnlich liegender Fälle erreicht. Besonders schwierig gestalten sich erfahrungsgemäß die Ermittlungen beim Fehlen von Gut und Frachtbrief, Zugberaubungen, Wageneinbrüchen mit wieder angelegten Bleien usw. Erst wenn der Tatort festliegt, kann die eigentliche kriminalistische Tätigkeit einsetzen. Die Vorbereitungsarbeiten werden niemals von den Kriminalbeamten so erfolgreich erledigt werden können, wie von Eisenbahnbediensteten, die erst nach jahrelanger Ausbildung in den Überwachungsdiens eintreten. Soll das Verfahren einheitlich, schnell und erfolgreich zu Ende geführt werden, so muß die Untersuchung auch fernerhin in den Händen der Organe bleiben, die die Vorbereitungsarbeiten geleistet haben.

Gegenüber diesen Gesichtspunkten, aus denen allein schon die Notwendigkeit der Eisenbahn-Überwachungsabteilungen erhellt, treten die Bedenken der Polizei gegen diese Einrichtung zurück, um so mehr, als sie sich vorwiegend aus dem Bestreben, die eigene Stellung und Zuständigkeit zu wahren, ergeben, und nicht allenthalben begründet sind.

Die Polizei führt hauptsächlich folgende Gründe an:

1. Die Eisenbahn-Überwachungsabteilungen bearbeiten die Diebstähle an Eisenbahngut usw. selbständig unter völliger Ausschaltung der öffentlichen Polizei. Dadurch würde dieser die Möglichkeit vorbeugender Tätigkeit durch die Überwachung verdächtiger Personen genommen. Sie könne ihre daktyloskopischen, Lichtbild- und sonstigen Sammlungen nicht ergänzen usw.

2. Die Überwachungsbeamten beschäftigen sich zum Teil mit Kriminalfällen, die mit Eisenbahndelikten überhaupt in keinem Zusammenhang stünden.

3. Es sei ein bei der allgemeinen Polizei überall streng durchgeführter Grundsatz, daß ihr Tätigkeitsfeld genau begrenzt würde. Das gleiche müsse auch für die Überwachungsbediensteten der Eisenbahn gelten, wenn man ihnen überhaupt kriminalpolizeiliche Befugnisse zugestehen wolle. Ihre Untersuchungen hätten sich lediglich auf das Eisenbahngebiet zu beschränken. Sobald Ermittlungen außerhalb desselben erforderlich würden, hätte die Kriminalpolizei einzuschreiten.

Demgegenüber ist zu 1. darauf hinzuweisen, daß den Überwachungsbediensteten von jeher zur Pflicht gemacht worden ist, eng mit der Ortspolizei zusammenzuarbeiten, diese über alle Vorgänge auf dem Laufenden zu halten und Reibungen unter allen Umständen zu vermeiden. Dieser Weisung sind sie auch nachgekommen. Nachfragen in einzelnen großen Direktionsbezirken haben ergeben, daß die Zusammenarbeit zwischen ihnen und der allgemeinen Polizei durchaus zufriedenstellend ist. Durch den ständigen Gedankenaustausch und die enge Verbindung ist die Ortspolizei auch durchaus in der Lage, ihr Material für die Verbrecherbekämpfung auf dem laufenden zu halten.

Zu 2. Unzutreffend ist auch das Vorbringen, daß die Überwachungsbeamten an einzelnen Orten einen Teil der kriminal-

polizeilichen Tätigkeit überhaupt übernommen hätten. Daraus spricht eine Verkenntung der diesen heute noch obliegenden Aufgaben. Es soll nicht bestritten werden, daß sie ursprünglich zahlreiche der auf Eisenbahngebiet begangenen Delikte — aber auch nur solche — verfolgt und bearbeitet haben. Das erklärt sich daraus, daß die örtliche Polizei ihnen aus den bereits angeführten Gründen keine wirksame Hilfe leisten konnte. Dieser Zustand hat sich jedoch geändert, seitdem eine Besserung in krimineller Hinsicht im Eisenbahnbetriebe eingetreten ist, und die Überlastung der Ortspolizei nachgelassen hat. Bereits vor Jahren hat die Deutsche Reichsbahn dieser Tatsache dadurch Rechnung getragen, daß sie den Überwachungsdienst in ganz erheblichem Umfange abgebaut hat. Die entgegengesetzten Behauptungen Gays sind irrig. Mit dem geringen vorhandenen Personal können die Überwachungsabteilungen nur noch die Verbrechen aufklären, die besondere eisenbahntechnische Kenntnisse voraussetzen. Die Bearbeitung aller anderen auf Bahngebiet begangenen Delikte, die besondere Vertrautheit mit dem Eisenbahnwesen nicht erfordert, werden an die Ortspolizei abgegeben.

Zu 3. Wenn weiterhin ausgeführt wird, die Tätigkeit der allgemeinen Polizei sei nach erprobten Grundsätzen örtlich beschränkt, und die Anwendung dieses Grundsatzes auch für die Eisenbahn gefordert wird, so ist auch das unzutreffend. Der Grundsatz der örtlich beschränkten Zuständigkeit der allgemeinen Polizei ist neuerdings — sogar im weiten Umfange — durch das Reichskriminalpolizeigesetz vom 21. Juli 1922 (RGBl. I 593) durchbrochen worden. Dort heißt es z. B. in § 8, daß die Vollzugsbeamten des Reichskriminalpolizeiamtes und der Landeskriminalpolizeibehörden innerhalb ihrer Zuständigkeit im ganzen Reichsgebiet polizeiliche Amtshandlungen vornehmen können. Dieser Regelung liegt die Erwägung zugrunde,

daß die wirksame Verfolgung und Bekämpfung von Delikten, die sich über ein weites Gebiet erstrecken, nur durch örtlich nicht gebundene Organe möglich ist. Sie trifft in gleichem Umfange für den Eisenbahnbetrieb zu. Harrt auch das Reichskriminalpolizeiamt noch seiner Verwirklichung, da das Reichskriminalpolizeigesetz noch nicht in Kraft getreten ist, so ist doch die vorstehenden Gedanken bereits in Preußen durch die Einrichtung von Landeskriminalpolizeistellen durchweg für den Umfang der Provinzen bei einzelnen staatlichen Polizeiverwaltungen verwirklicht worden (MBI. i. V. 1925, S. 569, 638, 1926, S. 450).

Es ist auch unzweckmäßig, dem Vorschlag Gays folgend, den Eisenbahn-Überwachungsdienst künftig der Kriminalpolizei unterstellen. Denn es liegt nicht im Interesse der Sache, den Eisenbahn-Überwachungsbediensteten nach der Direktive der Kriminalpolizei arbeiten zu lassen, der die nötige Vertrautheit mit dem Eisenbahnwesen fehlt. Dieser Standpunkt wird jedoch nur von der Reichsbahn selbst eingenommen, sondern in weitem Umfange auch von den Staatsanwaltschaften, den eigentlichen Trägern der Strafverfolgung, geteilt. Diese haben in ihren reichen Äußerungen in gerechter Einschätzung und Würdigung der Verdienste der Eisenbahn-Überwachungsabteilungen in zweideutiger Weise gegen die Karlsruher Beschlüsse Stellung genommen. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft würde sich aus finanziellen Gesichtspunkten, die heute bei allen ihren Maßnahmen in erheblichem Umfange mitsprechen, durchaus beeinträchtigt sein, die Überwachungsabteilungen aufzulösen, wenn sie doch überzeugt wäre, daß diese Maßnahme mit dem allgemeinen Interesse und den Belangen der Verkehrstreibenden insbesondere vereinbar ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es sind im Gegenteil scharfe Angriffe zu erwarten, wenn die Sicherheitsmaßnahmen auf Bahngebiet verringert werden.

Die optische Signalübertragung.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Bäseler, München.

(Schluß.)

Wir sahen schon, daß wir selbst bei im übrigen nicht voll befriedigenden Lösungen wenigstens drei spezifisch verschiedene Wirkungen brauchen. Wir werden sehen, daß es erwünscht, ja in manchen Fällen fast notwendig ist, noch mehr zu haben, nämlich vier, vielleicht sogar fünf oder sechs. Nun liegt es praktisch so, daß das Licht uns in die Lage versetzt, aus einem Scheinwerfer nicht nur diese fünf oder sechs, sondern sogar noch weit mehr Wirkungen zu entnehmen und auf die denkbar einfachste Weise zu der gewünschten Gesamtwirkung zusammenzufügen, während Magnetismus und elektrische Wellen mehr oder weniger eine Vervielfachung des Geräts und verwickelte Schaltungen verlangen. Das gab für mich den Ausschlag.

Das Licht hat für Signalzwecke eine treffliche und seit alters benutzte Eigenschaft, es läßt sich auf gewünschte Stellen richten. Wenn es freilich von der Lokomotive ausgehen, einen Spiegel treffen und nach einem mehr oder weniger bestimmten Punkt auf der Lokomotive zurückkehren soll, entstehen Schwierigkeiten. Die geringsten Lageveränderungen des Gleises, der Lokomotive und des Spiegels, mit denen im praktischen Betriebe und namentlich bei hohen Fahrgeschwindigkeiten immer zu rechnen ist, lenken den Lichtstrahl fehl. So geht es also nicht.

Hier hilft eine für Signalzwecke schon länger bekannte, ebenso einfache wie sinnreiche Erfindung, die ich vor einigen Monaten bei dem Leiter der Zeißwerke, Prof. Dr. Straubel, kennen lernte. Das ist der Tripel- oder Raumspiegel.

Wenn man drei spiegelnde Flächen unter 90° fest zusammenfügt (Abb. 1), so läßt sich leicht mit Hilfe der darstellenden Geometrie und durch den Versuch zeigen, daß von diesem Gerät alle Lichtstrahlen, sie mögen einfallen wie und wo sie wollen, infolge dreimaliger Reflektion genau in der ursprüng-

lichen Richtung zurückgeworfen werden. Eine Lichtquelle auf der Lokomotive strahlt also, sobald sie einen solchen Spiegel




Abb. 1.

trifft — er mag stehen und sich bewegen, wie er will — so selber an. (Der Fall liegt ähnlich wie bei dem bekannten Winkelpolier oder beim Sextanten, wo auch Bewegungen ob-

Die Verwendung von Licht begegnet zunächst praktisch einigen Schwierigkeiten, die für elektrische Wellen und Magnetismus weniger bestehen, das sind namentlich Witterung und fremde Strahlen; unter letzteren hier vor allem die Sonne. Wir

Stimmt man dann den Empfänger-Stromkreis der Photozelle auf diese Frequenz ab, so kann fremdes Licht nicht mehr wirken. Bei schwingendem Licht kann man den Apparat auch in südlichen Ländern verwenden, wenn man den Spiegel mit einer Blechplatte abdeckt. Dann ist im Augenblick der Wirkung die alles überstrahlende Sonne ausgeschaltet, und allein wirkt sie als ruhendes Licht nicht. Das Ganze hat Verwandtschaft mit der Lichttelegraphie.




Abb. 3.

Die Bahnhöfbeleuchtung wird im allgemeinen nicht stören. Ihr starke Lampen senkrecht über den Hauptgleisen sind gut und können umgesetzt werden. Hingegen kann es immer noch nötig werden, sich gegen hellstrahlende Wolken zu schützen, die ihr Licht auch in den Apparat senden. Nach einem Vorschlag des Physikers Dr. Bock von der C. Lorenz A.-G. soll

Um so mehr ist freilich der nach oben gerichtete Scheinwerfer auf der Lokomotive der Verschmutzung ausgesetzt. Aber auf der Lokomotive ist die Einrichtung bewacht; sie kann auch leicht durch den natürlichen, vielleicht durch Windbleche verstärkten Luftzug freigehalten, kann durch einen Schirm gegen Schlagregen und Schlagschnee geschützt werden; man kann sie mit Preßluft freiblasen oder mit einem mechanischen Wischer selbsttätig abfegen, kann das wirkliche Freisein mit einer Kontrolleinrichtung überwachen.

Der nach oben gehende Lichtkegel kann auch niemanden blenden, was im Eisenbahnbetrieb sehr wichtig ist.

Nebel schadet nicht. Der Lichtweg ist etwa $2 \times 3 = 6$ m. Es gibt keinen Nebel, den ein kräftiger Scheinwerfer auf 6 m nicht mehr durchdränge.

Hingegen könnte geballter Dampf, wie er aus dem Schornstein der Lokomotive kommt, das Licht unterbrechen. Aber da der Spiegel auf der Strecke so angebracht wird, daß er neben dem Schornstein und tiefer als dieser sitzt, und da der Scheinwerfer sich vor dem Schornstein auf der Pufferbohle befindet, sind namentlich bei etwas schnellerer Fahrt, wo man die Fahrsperrre am meisten braucht, Versager ausgeschlossen.

Der Scheinwerfer hat einen so großen Streukegel, daß der Spiegel sicher gefaßt wird; er kann 20 bis 25 cm nach jeder Seite abweichen. So große Lageveränderungen sind selbst bei sehr unruhig liegendem Gleis nicht zu erwarten. Daß man für den Spiegel einen Mast mit Ausleger braucht, könnte als Nachteil gegenüber den magnetischen und drahtlosen Übertragungssystemen




Abb. 3a.

erscheinen, deren Streckengeräte zwischen den Schienen liegen. Allein die Spiegel kommen zum großen Teil an die Signale selbst (Abb. 3a), wo sie sich leicht anbringen lassen, zudem ist der Spiegel, der etwa Handgröße hat, so leicht, daß er mit einem leichten Rohr an vorhandenen Holzmasten, Telegraphenstangen usw. befestigt werden kann, siehe Abb. 3. Selbst tragbar läßt er sich einschließlich eines zusammensetzbaren Rohrmastes aus Duralumin für Baustellen und dergleichen mit einem Gewicht von nur 13 kg herstellen, während die Streckengeräte für die anderen Übertragungen zum Teil viel schwerer werden.

Die hohe Lage des Spiegels bietet auch viele Vorteile. Er ist der Nässe und den Erschütterungen, den Beschädigungen durch herabhängende Kupplungen und den Verletzungen durch Gleisarbeiten entzogen, denen Geräte im Gleis ausgesetzt sind. Schon

jetzt hat sich in einem Falle gezeigt, daß z. B. bei der drahtlosen Übertragung die Isolation Schwierigkeiten machte. Wenig das schon zu Anfang geschah, wieviel mehr nach langer Liegedauer. Und die unangenehme Unsicherheit, nie zu wissen, um es ohne Feinmeßinstrumente gar nicht feststellen zu können, wie der Isolationszustand ist. Bei der Lichtübertragung ist alles so sinnfällig, daß auch der einfache Mann mit einem Blick ohne Belehrung erkennt, ob die Teile arbeitsfähig sind. Vor manchen wird befürchtet, daß die Spiegel leicht durch Steinwürfe zu beschädigen seien. Aber unsere selbstleuchtenden Signallaternen reizen doch viel mehr dazu, ohne daß wir mit dieser Gefahr ernstlich zu kämpfen hätten. Zudem ist es schon




Abb. 4.

ein Kunststück und nur einem im Gleis unmittelbar unter dem Spiegel Stehenden möglich, ihn durch das Blechrohr hindurch zu treffen. Ich halte es für gar nicht unwahrscheinlich, daß sich auf die Dauer der Spiegel als viel zuverlässiger erweist, als isolierte Wicklungen. Ein Stück gutes geschliffenes Glas gehört eben zu dem Unveränderlichsten, was es gibt, wenn man es ab und zu abputzt.

Einen Nachteil, den alle anderen Übertragungen haben würden, wenn der Streckenteil über dem Profil liegt, nämlich die Gefahr des Abreißen durch verschobene Ladungen, hat der Spiegel nicht; die anderen sind auf nahe Entfernungen angewiesen; bei dem Licht spielen einige Dezimeter mehr oder weniger keine Rolle. Man kann den Spiegel so weit entfernen, wenn sich das Bedürfnis zeigt, daß eine verschobene Ladung eher an Brücken usw. anstößt, als an den Spiegel. Irgendwo muß ja einmal eine Grenze zu finden sein, bei der der Spiegel absolut sicher ist.

Soviel über das Äußerliche. Wir müssen jetzt den Scheinwerfer näher betrachten, der Sende- und Empfangsgerät zugleich ist. Seine optische Durchbildung im einzelnen verdankt er namentlich Herrn Dr. Bauersfeld von den Zeißwerken, dem bekannten Schöpfer des Planetariums im Deutschen Museum, der auf Grund meiner Vorschläge über die Zuordnung von Lichtstrahlen und Geschwindigkeitsmesser die lichttechnisch möglichen Verhältnisse bestimmte.

Wenn man dem Spiegel eine Sammellinse vorschaltet, wirft er das vom Scheinwerfer kommende Licht konvergierend zurück und erzeugt daselbst eine scharfe Abbildung der Lichtquelle, z. B. des glühenden Fadens. Es sei nun in Abb. 4 die Oberfläche des Kastens dargestellt, der die Lichtquelle enthält.

sei der glühende Faden. Man kann nun, nach einem Vorschlag von Prof. Straubel, den Spiegel etwas schief schleifen, so daß eine Fläche nicht genau den Winkel von 90° bildet, sondern was mehr oder weniger. Dann liegt die erzeugte Abbildung was seitlich des Originals, also etwa bei b. Man kann dann durch Drehen des Spiegels in der Horizontalebene den Lichtpunkt an alle Stellen bringen, die gleich weit vom Mittelpunkt liegen; sie sind mit c_1 — c_4 bezeichnet. An jeder Stelle denke man sich eine lichtempfindliche Zelle. Nun lasse man auf der gleichen Ebene den zu einem Sektor vergrößerten, mit d bezeichneten Zeiger eines gewöhnlichen Wirbelstrom-(Deuta-)Geschwindigkeitsmessers spielen, welches bekanntlich ein ebenso einfaches wie zuverlässiges Instrument ist.

Bei höchster Fahrgeschwindigkeit seien alle Wirkungspunkte fern. Bei abnehmender deckt sie der Sektor einen nach dem andern zu. Dreht sich z. B. der Sektor von rechts nach links im Sinne des Pfeiles, so wird die lichtempfindliche Zelle bei b, die bei 100 km Fahrgeschwindigkeit noch offen lag, bei geringerer Geschwindigkeit durch den Sektor verdeckt sein. Ein Spiegel, der so orientiert ist, daß er seinen Lichtpunkt nach b wirft, kann also dann keine Wirkung mehr ausüben. Ebenso ist es beispielsweise mit c_1 für 75, c_2 für 50, c_3 für 25, c_4 für 0 km/Std.

Mit dieser Einrichtung von außerordentlicher Einfachheit können wir dem Zuge mit einem nach der entsprechenden Richtung orientierten Spiegel eine bestimmte Geschwindigkeit vorgeben. Fährt er so schnell, daß der Sektor die lichtempfindliche Zelle freigibt, so wird sie erregt und betätigt die Schnellse. Fährt er langsamer, so wird das Licht von dem Sektor aufgefangen und die Zelle kann nicht wirken. Dabei sind die wirkenden Spiegel immer identisch, sie tragen nur auf dem einen eine Teilung, nach der man sie auf eine bestimmte Geschwindigkeit orientieren kann.

Wir hatten vorstehend auf dem Umfang verteilte einzelne Stellen angenommen. Jede müßte ihren eigenen Stromkreis und ihre eigenen Verstärkungen bekommen. Man kann nun aber auch alle Wirkungspunkte durch eine Sammellinse auf eine Stelle zusammenziehen, und braucht dann nur eine Zelle. Zugleich ist mit der Zusammenhang zwischen Spiegelstellung und Geschwindigkeitszeiger stetig geworden; wir übertragen nicht mehr einzelne Wirkungen, sondern eine ganze Funktion.

Um die technische Eleganz dieser Lösung ganz zu verstehen, muß man sich noch einmal folgendes klar machen. Die Stellung des Raumspiegels ist innerhalb eines großen Bereiches ganz beliebig. Er kann sich um mehrere Dezimeter quer oder längs am Gleis verschieben, er kann in seiner Symmetrieebene und ebenso aus ihr heraus um 10 bis 20 Grad kippen; alles das hat auf den mindesten Einfluß auf die Lage des erzeugten Lichtpunktes. Er kann sich auch in vertikaler Richtung fast bis zum Dezimeter aus der vorgeschriebenen Lage bewegen; das wirkt nur eine allmähliche Defokussierung und damit ein Verschärfen des Bildes, wodurch auch die Steuerung etwas unscharf wird, aber einen Versager gibt es nicht. (Übrigens läßt sich auch diese Unschärfe wegbringen, wenn man ein paralleles Lichtbündel wählt, nur macht das den Scheinwerfer nötig groß und teuer.) Nur der letzte der sechs Freiheitsgrade, den der Spiegel noch hat, nämlich die Drehung in der Horizontalebene, bewirkt ein Wandern des Bildpunktes auf dem Gleis, und dieses ist gerade die Bewegung, die am einfachsten im Zusammenhang mit dem Geschwindigkeitsmesser herzustellen gestattet. Ist seine Orientierung nicht genau, was wohl vorkommen kann, so bewirkt auch das keinen Versager, sondern nur ein Verschieben der Geschwindigkeitsgrenze; der Spiegel ist z. B. nicht bei 50 km/Std. aus, sondern bei 55.

Die Ströme, die man in einer lichtempfindlichen Zelle erhält, sind gering, immerhin geben große Selenzellen schon 1 Milliampere und mehr. Trotzdem wird man praktisch Verstärkerkreise vorschalten müssen, um zu Energiemengen zu kommen, mit denen man ein Druckluftventil steuern kann oder dergleichen. Das ist aber bei vielen anderen Übertragungen auch not-

wendig. Eine Verstärkerröhre ist heute ein fast jedem Laien vom Radio vertrautes, billiges Instrument, sie unterscheidet sich in der Haltbarkeit nicht allzu wesentlich von einer gewöhnlichen Glühlampe, sie kann wohl einmal durchbrennen, aber es macht gar keine Schwierigkeit, eine zweite ständig parallel zu schalten. Übrigens können sie in unserem Falle vor dem Auge des Führers stehen. Selbstverständlich soll und kann erreicht werden, daß sie keiner ständigen Wartung bedürfen, und daß ihre Betriebsbereitschaft selbsttätig kontrolliert wird. Das Mißtrauen, das von vielen Seiten einer Röhre auf der Lokomotive entgegengebracht wird, ist deshalb nicht berechtigt. Sie muß in der Sicherheit ihrer Wirkungsweise jedenfalls einem feinen Relais als überlegen gelten, das nur schwer ganz erschütterungsfrei zu bauen ist und bei dem, wenn es selten arbeitet, die erstrebte Wirkung mindestens dann sehr unsicher ist, wenn ein Kontakt geschlossen wird.

Gehen wir jetzt wieder auf die Betriebsbedingungen zurück. Wir haben gesehen, daß es in der ganzen Strecke zwischen Vorseignal und Hauptsignal kein wirklich einwandfreies Einzelkriterium für den richtigen Fahrwillen des Führers gibt. Maßgebend ist nur der Gesamterfolg, d. h. die zum Hauptsignal hin allmählich abnehmende Geschwindigkeit, weiter nichts. Wollen wir diese wirklich überprüfen, um einzugreifen, sobald der Fahrwille irrt, so gibt es nur das eine Mittel, das an nicht gar zu wenigen Punkten zu tun; jedenfalls genügt einer auf keinen Fall. Diese Einwirkungsstellen müssen bei einer vollständigen Lösung so eng liegen, daß der Zug sich von einer zur anderen nicht übermäßig beschleunigen kann, sagen wir etwa 150—200 m. Man kommt dann auf 4—5 Punkte. Dazu muß das Streckengerät aus wirtschaftlichen Gründen genügend einfach und billig sein. Bei Freiwerden des Signals werden alle Einwirkungsstellen wieder frei; der bremsende Zug kann sofort wieder Geschwindigkeit aufnehmen.

Es ist leicht zu sehen, daß die optische Signalübertragung diese Bedingung auf das einfachste erfüllt. Die vollständige Lösung des Signalüberfahrungsproblems ist, wie wir erkannt haben, identisch mit der Lösung des Problems, die Geschwindigkeit eines Zuges von der Strecke aus beliebig zu begrenzen.

Wie sieht nun die Einrichtung in der Praxis aus? Die Gefahr, die durch das Überfahren eines Haltesignals entsteht, ist je nach den Verhältnissen sehr verschieden. Wir sahen schon, daß wir im allgemeinen bei Ausfahr- und Blocksignalen die Überfahrt um den Bremsweg ruhig zulassen können. Wir begnügen uns also hier mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 0 km/Std. am Hauptsignal, d. h. der absoluten Fahrsperrung. Es wird sich empfehlen, die Einwirkung so zu gestalten, daß die Bremsung erst nach vollständigem Stillstand des Zuges wieder aufgehoben werden kann. Dann hat auch der Zugführer Gelegenheit, sich nach der Ursache des Haltens zu erkundigen, und übereiltes Weiterfahren ist verhindert.

Es gibt aber auch bei den Block- und Ausfahrsignalen Fälle, wo große Überfahrten schon gefährlich werden können. Die optische Fahrsperrung gestattet nun, die Sicherheit stufenweise bis zu jedem gewünschten Maße zu erhöhen. Am vollständigsten wird sie bei den Einfahrsignalen ausgebaut, wo die Gefahr am größten ist. Es gibt hier Fälle, wo jede, auch die geringste Überfahrt des Signals mit absoluter Sicherheit verhindert werden muß, z. B. wenn sehr häufig und kurz vor einfahrenden Zügen bis hart an das Signal rangiert werden muß. Das sind Bewegungen, die man unter den heutigen Verhältnissen lieber bleiben läßt, aber das ist von Nachteil; es verringert in hohem Maße die Ausnutzung der ganzen Anlagen und gibt Verzögerungen, namentlich im Güterverkehr. Ich glaube, wenn man die wirtschaftlichen Schädigungen, die heute durch die ganz berechnete Angst vor dem Überfahren des Haltesignals hingenommen werden müssen, in Geld ausdrücken könnte, so kämen erschreckende Zahlen heraus. Wir erkennen auch hier wieder

die schwere Aufgabe der heutigen Eisenbahn, aus Konkurrenzgründen zugleich sehr flott und sehr sicher zu fahren.

An den Einfahrsignalen wird also im allgemeinen die abgestufte Geschwindigkeitsbegrenzung durch mehrere Spiegel durchgeführt. Man scheut vielleicht davor zurück, da hierzu vor jedem Einfahrsignal mehrere Masten notwendig wären. Aber ist das berechtigt? Wir haben in der jüngsten Zeit erwogen, so lange wir nichts Besseres finden, nach belgischem Vorbild das Vorsignal durch eine Reihe von Baken kenntlich zu machen, die in 100 m Abstand folgen. Nun, die Masten, die man für die Spiegel benötigt, brauchen nicht kräftiger zu sein als diese Baken, bedürfen aber keines besonderen Anstrichs. Die Vermehrung der Spiegel birgt auch einen starken Schutz gegen Versager; denn im hauptsächlichsten Gefahrfälle — ungehemmtes Durchsausen — genügt jeder einzelne, um den Zug zu stellen; es ist nicht etwa, wie bei Schieck, das richtige Zusammenwirken mehrerer Punkte erforderlich. Bekanntlich ist die Wahrscheinlichkeit, daß mehrere Versager zusammenfallen, wenn sie nicht durch ein und dieselbe Ursache bewirkt werden, sehr gering. Nehmen wir z. B. an, die Übertragung gäbe auf 1000 Fälle einen Versager. Dann ist bei zwei Punkten, die zusammen wirksam werden müssen, um den gewünschten Erfolg herbeizuführen, wie bei Schieck, die Wahrscheinlichkeit eines Versagers $\frac{2}{1000} = \frac{1}{500}$. Umgekehrt ist, wenn die Wirkung eines der beiden Punkte allein zum Erfolg genügt, die Wahrscheinlichkeit eines Versagers gleich dem Produkt, also $\frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{1000} = \frac{1}{1\,000\,000}$, also außerordentlich gering. Die Sicherheit ist also durch mehrere unabhängige Einwirkungspunkte außerordentlich vergrößert.

Wir haben bisher noch nicht von dem Verschluss des Spiegels gesprochen. Bei der absoluten Fahrsperrung am Hauptsignal kann die Bewegung der Spiegelblende von der Bewegung des Signals abgeleitet werden, was sehr einfach möglich ist und auch keine irgendwie nennenswerte Belastung für den Drahtzug bringt. Wenn aber eine Reihe von Spiegeln aufgestellt wird, geht es so einfach nicht. Zwar führt an den Masten der Spiegel der Signaldrahtzug vorbei und es liegt zunächst der Gedanke nahe, die Bewegung von diesem abzuleiten. Allein zum Abnehmen der Bewegung vom Drahtzug ist wegen der Notwendigkeit, beide Drähte zu fassen und die Temperaturschwankungen durch eine Differential-Wirkung zu berücksichtigen, ein erheblicher Mechanismus nötig, der mehr Kraft verschlingen würde als die Blende. Es liegt deshalb nahe, die Spiegelverschlüsse elektrisch zu steuern, wobei nur anzustreben ist, es genügend einfach und sicher zu bewerkstelligen. Denken wir uns etwa vor jedem Spiegel einen kleinen Jalousieverschluss, der durch einen Hubmagneten gesteuert wird. Die ganze Einrichtung ist in einem Kasten mit Glasplatten eingeschlossen, so daß sie gegen Witterungseinflüsse unempfindlich ist. Sie kann dann sehr zierlich gebaut und mit sehr geringer Kraft gesteuert werden. Das Signal erhält am Flügel einen Kontakt, der die Magneten einschaltet, falls man nicht den Kontakt am Signalhebel anbringt, was hier Vorteile bieten könnte. Da, wo Einfahrsignale sind, d. h. auf Bahnhöfen, ist heute fast überall elektrischer Anschluß; wo nicht, wird eine Speicherbatterie aufgestellt, die eine Reihe von Wochen vorhält. Der Stromverbrauch braucht nicht größer zu sein als etwa beim Betrieb einer Morseleitung. Wenn der Kontakt am Signalhebel ist, so hat das den Vorteil, daß die Steuerung der Spiegelblende unabhängig wird vom Signaldrahtzug, so daß auch Fehler in diesem, die immerhin möglich sind und vorkommen, unschädlich gemacht werden. Der Hubmagnet schließt die Blende, wenn er Strom erhält; dadurch wird der Stromverbrauch gering und zugleich die Sicherheit geschaffen, daß bei Versagen der Zuleitung des Stroms die Blende geöffnet ist, d. h. daß der Spiegel wirkt. Der Blendenmechanismus enthält keine Kontakte, was wesentlich ist.

Eine Spiegelaufstellung, die etwa als Durchschnittsfall betrachtet werden kann und für die meisten Verhältnisse ausreichend ist in Abb. 5 dargestellt. Es sind am Vorsignal, den drei Zwischenmasten und am Hauptsignal Spiegel angebracht, und zwar für 100, 75, 50, 25 und 0 km pro Stunde Fahrgeschwindigkeit. Die Entfernung vom Vor- zum Hauptsignal sei 700 m, die Entfernung der Spiegel 175 zu 175 m. Diese Aufstellung ist schon für die Zukunft berechnet, wo wir möglicherweise öfter sehr schnell fahrende Züge haben; unter den heutigen Verhältnissen wird man sich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km am Vorsignal schenken können, da schnellere Züge nicht vorkommen. Hingegen wird es an manchem Signal erwünscht sein, die immer noch erheblichen Überfahrslängen zu beseitigen, die eintreten können, wenn der Zug hinter dem 25-km-Spiegel an dem er gerade noch ungebremst vorbeigefahren ist, sich wieder beschleunigt. Man schaltet dann hier noch einen zweiten Spiegel von 10–15 km ein oder rückt den 0-km-Spiegel überhaupt ein Stück vor das Hauptsignal, was man allerdings dem Führer durch eine Geschwindigkeitstafel kundgeben müßte.




Abb. 5.

Daß bei einer derartig abgestuften Signalübertragung das Fahren außerordentlich sicher wird, kann wohl kaum bezweifelt werden. Der Führer kann an Signalen, bei denen die vollständige Geschwindigkeitsstaffelung durchgeführt ist, schlechterding nicht mehr vorbei, auch bei noch so großer und wiederholter Irrung. Dabei ist er in der ordentlichen Führung des Zuges in keiner Weise beschränkt, wird aber andererseits durch die Einrichtung scharf überwacht und zur Verantwortlichkeit erzogen. Solange er vorschriftsmäßig fährt, geschieht ihm nichts. Vor einem hörbaren Zeichen am Vorsignal, das natürlich leicht anzubringen wäre, wird grundsätzlich abgesehen, damit er sich nicht wie oben erwähnt, an das Blindfahren gewöhnt. Er muß immer gut aufpassen und beim Annähern an Haltsignalen die Geschwindigkeit früh genug in der üblichen Weise drosseln, ungefähr mit der gewöhnlichen Betriebsbremsung, andernfalls er sehr leicht durch die Geschwindigkeitsbegrenzung gestellt wird. Jede statt gefundene Einwirkung wird natürlich auf der Lokomotive registriert. Dabei halte ich es nicht für richtig, den Führer für jeden derartigen Fall zur Verantwortung zu ziehen. Es scheint besser, sobald die Einrichtungen dazu da sind, eine gewisse Fehlerquote zuzulassen, die sich natürlich immer in recht bescheidenen Grenzen halten muß; der eine oder andere Überfahrungsfall wird auch dem besten Führer einmal unterlaufen. Nur wenn der Führer ein bestimmtes Maß dauernd überschreitet, so wird er dafür auch nicht gestraft, sondern aus dem Fahrdienst zurückgezogen, weil er sich dafür eben nicht eignet. Das Ganze ist eine dauernde psychotechnische Prüfung.

Bei allen Signalübertragungen ist eine große Gefahr. Der Führer könnte die Einrichtung außer Tätigkeit setzen, weil sie ihm mit ihrer Kontrolle lästig ist. (Eine sogenannte „Ruhestromschaltung“ ist als Ganzes grundsätzlich unmöglich, weil sie sich über die ganze Blockstrecke erstrecken müßte; es sind notwendige „Arbeitsschaltungen“.) Dagegen gibt es keinen sicheren Schutz; denn man muß die Einrichtung bei Störungen außer Tätigkeit setzen und ohne sie fahren können. Das ließe sich zwar durch Plomben sichern. Aber man muß auch beim Rangieren an Signalen in Haltestellung vorbeifahren. Ob man immer damit auskommt, in diesem Falle das Streckengerät außer Tätigkeit zu setzen, ist fraglich. Jedenfalls zeigt der Lichtkegel des Scheinwerfers dem — positiv interessierten — Blockwärter und Aufsichtsbeamten an, ob die Vorrichtung arbeitet, während drahtlose und magnetische Übertragungen dies höchstens den — negativ interessierten — Führer erkennen lassen.

soviel über die Signalüberföhrung. Die optische Übertragung stet aber noch mehr. Es ist, nachdem wir einmal die allgemeine und beliebig abgestufte Geschwindigkeitsbegrenzung desuges von der Strecke aus besitzen, natürlich ohne weiteres möglich, sie für alle die vielen Fälle zu verwenden, wo Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgeschrieben sind, aber unter den übrigen Verhältnissen herzlich oft nicht eingehalten werden. Daß die öfters versuchte nachträgliche Ermittlung der gefährlichen Geschwindigkeit aus registrierenden Geschwindigkeitsmessern nicht sehr befriedigend war, ist bekannt. Wir können fälle- und kurvenreiche Strecken mit leichter Mühe sichern, wenn wir in gewissen Abständen den Spiegel in der betreffenden Stellung anbringen, ebenso Langsamfahrstrecken. Die Spiegelrichtung löst auch ohne weiteres die noch offene Frage des einstelligen Vorsignals. Wenn wir einem Zug, der sich einem f Abzweigung weisenden Einfahrtsignal nähert, mit einer eiten Spiegelreihe, die natürlich an denselben Masten angeacht sein kann, eine auf 45 km abnehmende Geschwindigkeit erzwingen können, so ist die Gefahr, die darin liegt, daß der fñhrer das zweiflügelige Signal zu spät erkennt, beseitigt.

Die Bedeutung der optischen Signalübertragung geht aber noch el weiter. Es ist ja ihre besondere Eigenart, daß sie im Gegenteil zu allen anderen Verfahren mit ein und demselben Gerät cht nur eine oder wenige spezifisch verschiedene Wirkungen ertragen kann, sondern bis zu einer gewissen Grenze beliebig ele. Wir haben bisher nur mit einer Spiegelart gerechnet, die e Lichtpunkte auf den Umfang eines gegebenen Kreises sent. Wenn wir einen zweiten Spiegel von etwas anderem hlfiff hinzunehmen, können wir noch eine Reihe Wirkungspunkte auf einem zweiten größeren Kreise erzielen usw. Wir nnnen diese Wirkungspunkte beliebig ausnutzen, indem wir nen ein für allemal eine gewisse Bedeutung zuordnen, und tten dann ein allgemeines Signalisierungssystem, mit dem man m fahrenden Zug eine Reihe öfters wiederkehrender Mitteilngen und Befehle übermitteln kann. Daß das schon heute cht erwünscht wäre und bei der immer im Auge zu behalten- Entwicklung des Eisenbahnwesens ins Intensive sehr notwendig werden kann, ist nicht zu bestreiten. Man denke an die elen Fälle von fakultativem Anhalten eines Zuges an einem thnhof, Abweichen von der Bahnhof-Fahrordnung, Einfahrt auf setztes Geis, Vorbeifahren an Blocksignalen, die gestört sind, ankündigung von Langsamfahrstellen und dergleichen. Es gt zwar nahe, in dieser Hinsicht heute zunächst an drahtlose 6rmittlung zu denken, nachdem wir schon die Zugtelephonie ben. Die Kosten würden aber ganz außerordentlich hoch wern und zudem ist eine solche Verbindung zwischen Fahrdienst-ter und Lokomotivführer gar nicht einmal immer das Richtige. er Zug ist in schneller Bewegung, und wenn der Fahrdienst-ter ihm die Meldung im richtigen Augenblick machen will, so rd es ziemlich schwierig sein, diesen Augenblick abzuspassen. ist viel natürlicher, wenn solche Mitteilungen lokalisiert d und den Lokomotivführer in dem Augenblick erreichen, wo e für ihn von Bedeutung werden, während der, der sie erläßt, e schon einige Zeit vorher von sich gegeben hat.

Der Scheinwerfer hat noch eine besondere Eigenschaft. Es gt an vielen Stellen das Bedürfnis vor, nicht nur von der recke auf den Zug, sondern auch umgekehrt vom Zug auf die recke zu wirken. Dazu verwenden wir jetzt Schienenstrom- ließer, die aber mancherlei Schwierigkeiten machen. Wenn r auf der Strecke eine nach unten gerichtete Selenzelle an-ingen, so kann sie einen Schienenkontakt ersetzen. Der Schein-erfer gibt also auch die umgekehrte Wirkung. Magnetismus d drahtlose Wellen können das nicht, weil sie nicht ohne ickwirkung nach außen arbeiten können. Damit könnten wir B. Streckenkolonnen schützen, indem wir kurz davor mit dem en beschriebenen tragbaren Gerät eine Selenzelle aufstellen, e eine Hupe auslöst. Einen Schienenstromschließer für solche

vorübergehenden Zwecke einzubauen, würde zu viel Zeit be-anspruchen.

Alles das ist zunächst ein Programm; die Einrichtung als ganze ist noch im Versuchsstadium. Immerhin sind die Einzelfragen schon so durchforscht, daß es nicht wahrscheinlich erscheint, daß Schwierigkeiten auftreten, deren man nicht Herr werden könnte. Geht die Entwicklung schließlich doch einen anderen Weg, so war es jedenfalls eine Anregung, mit neuen Mitteln zu einer möglichst vollständigen Lösung der Aufgabe zu gelangen.

Eine Frage, die besonders beachtet werden muß, ist die kurze Einwirkungsdauer. Wenn ein Zug mit 30 m/sec. (108 km/Std.) fährt und die Einwirkungslänge 30 cm ist, so ist die Einwirkungszeit nur $\frac{1}{100}$ sec. Das ist außerordentlich wenig. Die

Frage ist bei allen Signalübertragungen von größter Bedeutung. Wenn man die Wirkung nicht außerordentlich verstärkt, weiß man nicht, ob man bei den Erschütterungen der Lokomotive mit Sicherheit ein Relais oder dergleichen schaffen kann, das in so kurzer Zeit anspricht. Man muß also die Wirkung nicht nur verstärken, sondern auch zeitlich verlängern, damit man mit Ruhe auf die mechanische Bewegung übergehen kann, die am Ende stehen muß und die das Bremsventil betätigt. Dafür scheinen immaterielle Zustandsänderungen am besten, wobei natürlich die Förderung größter Einfachheit und sicherer Beherrschbarkeit der Wirkungsgrenzen besteht.

Die Dinge sind praktisch einfacher, als es hiernach scheint. Verwickelt sind nur die Überlegungen, die zu ihnen führen. Das gilt von der ganzen Einrichtung. Wie man sieht, mußten fast alle Gebiete der Physik, praktische Betriebskunde, Psychologie und Geographie herhalten, um eine Lösung zu ermöglichen.

Nehmen wir an, daß alle Überlegungen stimmen, so dürften wir die Vorzüge der optischen Signalübertragung folgendermaßen zusammenfassen.

Sie löst praktisch wohl am einfachsten die Aufgabe, einen Zug auch bei unvernünftigstem Fahren am, oder wenn es sein muß, auch vor dem Hauptsignal zu stellen, ohne in anderen Fällen Zeitverluste zu verursachen.

Sie bedarf dazu auf der Lokomotive keiner beweglichen Teile außer dem sich ständig bewegenden und seit langem als sicher bekannten Zeiger des Geschwindigkeitsmessers; sie braucht weder hier noch auf der Strecke einen Kontakt oder ein Relais zu enthalten, die bekannte Störungsquellen sind.

Sie zwingt den Lokomotivführer zu keiner besonderen Handlung außer der vorschriftsmäßigen und gewohnten Führung des Zuges und greift erst ein, wenn er — in irgend einem Zeitpunkt — Miene macht, das Signal zu überfahren; sie lenkt seinen Blick nicht von der Strecke ab, zwingt ihn vielmehr, durch sorgfältige Signalbeobachtung der Einwirkung, die registriert wird, zuvorzukommen und bildet eine fortlaufende psychotechnische Prüfung, indem nicht der einzelne Fall, sondern die Häufung der Fälle den Führer disqualifiziert.

Die Lage der Teile an der Lokomotive gestattet jederzeit mühelos die Beobachtung ihres Zustandes (während dies bei ihrer Anbringung unter der Lokomotive sehr schwierig, ja fast unmöglich ist).

Die Lage aller Teile, auch an der Strecke, ist so, daß sie Beschädigungen weitgehend entzogen sind.

Sie ist handlich und bietet durch die Wiederholung der Einwirkungsstellen hohen Schutz gegen Versager.

Sie gestattet ohne weiteres eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung in Gleiskrümmungen, Gefällen, Baustrecken usw.

Sie läßt sich zu einem allgemeinen Signalisierungsgerät ausbauen, mit dem fahrenden Zügen bestimmte, häufig eintretende Weisungen gegeben werden.

Zur Frage der Konzessionspflicht der Bahnhofswirtschaften.

Von Regierungsrat Dr. Rasmus, Magdeburg.

Zu der Frage, ob die Bahnhofswirte einer Schankkonzession nach § 33 der Reichsgewerbeordnung bedürfen, hat unlängst auch das Oberlandesgericht Naumburg a/S. in beachtenswerter Weise Stellung genommen. Bekanntlich stehen sich in der Beurteilung dieser Frage das Reichsgericht und das preußische Kammergericht einerseits und das preußische Oberverwaltungsgericht andererseits einander gegenüber. Das Reichsgericht hat in der Entscheidung vom 3. April 1924 (Strafsachen Band 58, Seite 137) ebenso wie das preußische Kammergericht in der Entscheidung vom 21. Oktober 1924 — I. 8853/24/23 — ausgesprochen, daß die Bahnhofswirtschaften und andere dem Bedürfnis der Reisenden, insbesondere ihrer Versorgung mit Nahrungs- und Genußmitteln dienenden Einrichtungen als Hilfsbetriebe des Eisenbahnunternehmens anzusehen sind und daher nach § 6 der Gewerbeordnung und § 16 Abs. 5 des Reichsbahngesetzes den Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht unterliegen. Im Gegensatz hierzu hat das preußische Oberverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 10. Dezember 1925 (Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1926, Seite 492) die Bahnhofswirtschaften ganz allgemein für konzessionspflichtig erklärt. In der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen vom 22. Juni 1926 hat Regierungsrat Dr. Jaeger, Essen, in eingehenden, überzeugenden Darlegungen nachgewiesen, wie wenig die Begründung dieser Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts den Tatsachen gerecht wird, wie sehr vielmehr das Oberverwaltungsgericht die Eigenart der Bahnhofswirtschaften und ihre Einordnung in den Dienst des Eisenbahnunternehmens verkannt hat. Nun ist das Oberlandesgericht Naumburg a/S. in einer Entscheidung vom 26. Juli 1926 (Aktenzeichen: S. 178/26) entschieden der Rechtsansicht des Oberverwaltungsgerichts entgegengetreten und hat im Anschluß an die Auffassung des Reichsgerichts sich auf den Standpunkt gestellt, daß der Bahnhofswirtschaftsbetrieb grundsätzlich als ein Nebenbetrieb des Eisenbahnbetriebes anzusehen sei. Das Oberlandesgericht spricht zunächst aus, daß der rein äußerliche Gesichtspunkt, ob die Wirtschaftsräume innerhalb oder außerhalb der Bahnsteigsperrre liegen, unerheblich sei. Es fährt dann wörtlich fort:

„Es ist davon auszugehen, daß die Bahnhofswirtschaften für die Bedürfnisse der Reisenden notwendig sind. Nach heutiger Auffassung ist es nicht allein Aufgabe der Eisenbahn, die Personen von einem Orte zum anderen zu befördern, sondern es ist, zumal bei der neuzeitlichen Entwicklung des Reiseverkehrs, auch ihre Pflicht, möglichst weitgehende Einrichtungen zu treffen, welche geeignet sind, die Bedürfnisse des reisenden Publikums auf der Fahrt und während der Wartezeiten in jeder Weise zu befriedigen. Dazu gehört auch die Einrichtung von Bahnhofswirtschaften, welche den Reisenden Gelegenheit zur Verpflegung und Erfrischung geben. Sind danach die Bahnhofswirtschaften bestimmt, den Zwecken des eigentlichen Transportgewerbes zu dienen und mit dem Eisenbahnunternehmen in sachlichem und örtlichem Zusammenhange zu stehen, so ändert hieran auch nichts der Umstand, daß die Eisenbahnverwaltung die Bewirtschaftung der Bahnhofswirtschaften einem Dritten gegen Entgelt überträgt, sie verpachtet. Man kann hier nicht von einem selbständigen Unternehmen des Pächters sprechen, wie es das Oberverwaltungsgericht in dem vorerwähnten Urteil und ihm folgend auch das angefochtene Urteil tut; denn die Stellung eines Bahnwirts der Reichsbahn-Gesellschaft gegenüber ist durch die „Allgemeinen Bedingungen für die Verpachtung der Bahnhofswirtschaften“ durchaus eigenartig und vielfach von einem gewöhnlichen Pachtverhältnis abweichend geregelt. Dem Bahnwirt sind zahlreiche Pflichten und Beschränkungen auferlegt, die ihn im weitgehenden Maße der Aufsicht der Bahnverwaltung unterstellen und von dieser abhängig machen und ihren Ursprung in der Zweckbestimmung der Bahnhofswirtschaften, in den Be-

dürfnissen der Reisenden haben. Dahin gehört insbesondere die Ausübung des Hausrechts durch die Bahnpolizeibeamteten, die Festsetzung der Preise durch die Reichsbahn und die Überwachung der Einhaltung der Preise, die Befugnis des Bahnhofsvorstandes über den Aufenthalt von Gästen in den Wirtschaftsräumen, vor allem die Bestimmungen, die den Bahnwirt verpflichten, seine Wirtschaftsräume während einer von der Verwaltung festgesetzten Zeit offen und bestimmtem Speisen und Getränken für die Reisenden in Bereitschaft zu halten. Danach kann dem Umstand, daß der Betrieb einer Bahnhofswirtschaft in die äußere Form eines Pachtvertrages gekleidet ist, eine ausschlaggebende Bedeutung für die Frage nach Anwendbarkeit der Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht beigemessen werden; seinem inneren Wesen nach steht das Vertragsverhältnis zwischen der Bahnverwaltung und dem Bahnwirt einem Dienstvertrage fast näher als einem Pachtvertrage.“

Es ist erfreulich, daß das Oberlandesgericht so eindeutig die grundsätzliche Auffassung sich zu eigen gemacht hat, um der Anerkennung die Reichsbahndirektionen zur Zeit noch an vielen Stellen mit den Konzessionsbehörden im Kampfe liegen, und es ist zu wünschen, daß nach und nach auch die Verwaltungsbehörden, deren Haltung durch das verfehlte Erkenntnis des preußischen Oberverwaltungsgerichts leider wesentlich gestärkt worden war, der Rechtsauffassung der ordentlichen Gerichte sich beugen, die doch schließlich über alle Strafverfolgungen, die gegen Bahnhofswirte, Verkaufsstandinhaber usw. auf Betreiben der Verwaltungsbehörden eingeleitet werden, das letzte Wort zu sprechen haben. Noch wünschenswerter wäre eine die Streitfrage aus der Welt schaffende Vereinbarung zwischen den leitenden Stellen des Reiches und der Länder und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Wie verlautet, schweben in dieser Richtung seit längerer Zeit Verhandlungen zwischen den zuständigen Stellen.

Das Oberlandesgericht Naumburg a/S. hat nun allerdings in dem zur Entscheidung stehenden Einzelfalle wegen der hier vorliegenden besonderen Umstände die Bahnhofswirtschaft für konzessionspflichtig erklärt. Das Oberlandesgericht führt zwar im Anschluß an das Reichsgerichtsurteil vom 3. April 1924 zunächst aus, daß eine Benutzung der Bahnhofswirtschaft durch Nichtreisende, wenn sie auch möglich sei und erfolge, doch hinter dem bestimmungsmäßigen Gebrauch durch die Reisenden zurücktrete und daß deshalb durch den Verkehr der Ortsbewohner der mit der Einrichtung der Wirtschaft verfolgte Zweck nicht beeinträchtigt und die Zugehörigkeit der von ihr aus betriebenen Verkaufstätigkeit zu dem Gewerbebetriebe der Eisenbahn nicht beseitigt werde. Das Oberlandesgericht meint dann aber, daß eine Bahnhofswirtschaft ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung entfremdet würde, wenn der Ortsverkehr einen solchen Umfang annähme, daß er dem Fremdenverkehr die Wage halte, und wenn der Bahnhofswirt den Betrieb der Wirtschaft vorzugsweise auf den Ortsverkehr einstelle. Unter solchen Umständen sei die Bahnhofswirtschaft im wesentlichen als eine Schankwirtschaft für Nichtreisende zu betrachten. Die trafe aber auf den vorliegenden Fall zu, da hier der Bahnhofswirt nach den tatsächlichen Feststellungen des Vorderrichters dadurch, daß er z. B. die ortsüblichen Preisskate veranstaltet, die Wirtschaft zu einer Schankwirtschaft für die Ortsbewohner gemacht habe, die nicht mehr als ein Nebenbetrieb des Eisenbahnunternehmens anzusehen und daher von der Konzessionspflicht nicht befreit sei. Die Behauptung der Revision, daß die Preisskatveranstaltung nur einmal vorgekommen sei, und daß dies ohne Zustimmung der Reichsbahnverwaltung geschehen sei, sei rein tatsächlicher Natur und könne vom Revisionsgericht nicht nachgeprüft werden.

Das Oberlandesgericht will also abweichend von der Regel diejenigen Bahnwirtschaften, in denen ausnahmsweise der Besuch durch Ortseinwohner dem Verkehr der Reisenden gleichkommt oder ihn überwiegt, als konzessionspflichtig angesehen wissen. Diese Durchbrechung des Grundsatzes der Konzessionsfreiheit wird aber der Sonderstellung der Bahnwirtschaften nicht gerecht; ist vor allem auch praktisch unmöglich.

Mag auch bei den von der Eisenbahnverwaltung eingerichteten Verkaufsständen, die z. T. außerhalb der Betriebsgebäude der Eisenbahn an Vorplätzen, Zufahrtsstraßen und auf sonstigem abgebiegt liegen, der Zweck, den Bedürfnissen der Reisenden zu dienen, oft stark zurücktreten; bei Bahnwirtschaften, die wohl ausnahmslos im Bahnhofsempfangsgebäude, also im unmittelbaren Zusammenhange mit den eigentlichen Betriebsräumen des Eisenbahnunternehmens liegen, steht diese Zweckbestimmung stets im Vordergrund. Daran kann auch dadurch nichts geändert werden, daß gelegentlich ein geschäftstüchtiger Wirt es versteht, sich neben dem Reiseverkehr Gäste aus dem Orte heranzuziehen. In großen und mittleren Bahnhofswirtschaften wird ohnehin der Ortsverkehr gegenüber dem der Reisenden niemals ins Gewicht fallen. Aber auch die kleineren Wirtschaften, bei denen der Besuch durch Nichtreisende eine größere Rolle spielt, verlieren dadurch nicht ihre begriffliche Eigenschaft als Hilfsbetrieb der Eisenbahn. Für Verkaufsstände kann zweifellos in vielen Fällen die Sonderstellung eines Nebenbetriebes der Eisenbahn nicht in Anspruch genommen werden und ist auch von der Eisenbahnverwaltung oft nicht in Anspruch genommen worden, indem z. B. diese Verkaufsstände den örtlichen Bestimmungen über den Ladenschluß unterworfen worden sind. Für Bahnwirtschaften aber muß uneingeschränkt die Eigenschaft als Nebenbetrieb und die Sonderstellung des § 6 der Gewerbeordnung verlangt werden. Denn im Gegensatz zu manchen Verkaufsständen sind die Bahnwirtschaften, wie Jaeger in dem erwähnten Aufsatz in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen vom 22. Juni 1927 und früher schon im preußischen Verwaltungsblatt vom 26. Dezember 1925 klar begründet hat, ausnahmslos mit dem eigentlichen Betrieb der Eisenbahn aufs engste verbunden.

Die vom Oberlandesgericht Naumburg gewollte Unterscheidung zwischen Bahnwirtschaften ohne und solchen mit Konzessionspflicht ist aber auch für die praktische Handhabung bei der Vergebung von Bahnwirtschaften unbrauchbar, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sich die Umstände, von denen das Oberlandesgericht die Konzessionspflicht abhängig macht, nämlich das Vorherrschen des Besuchs durch Ortseinwohner zumeist vorher noch gar nicht übersehen lassen, also vor allem nicht schon in dem Zeitpunkt, in dem man sich über die Notwendigkeit der Konzessionseinholung klar sein muß, d. h. bei der Vergebung der Wirtschaft. Denn in der Regel ist nicht im voraus festzustellen, ob ein neuer Bahnhofswirt es verstehen wird, sich in solchem Umfange Ortsgäste heranzuziehen, daß demgegenüber der Besuch durch Reisende zurücktritt. Das wird in erster Reihe von der Tüchtigkeit des Bahnhofswirtes abhängen, die nicht immer vorher bekannt ist. Oft wird es auch von Zufälligkeiten abhängen, die sich erst im Laufe der Pachtzeit einstellen, und auf die weder der Bahnhofswirt noch die Eisenbahnverwaltung irgend einen Einfluß hat. Man denke z. B. an den Fall, daß eine bisher gute Wirtschaft am Orte in schlechte Hände kommt und daher ihre Stammgäste sich der Bahnwirtschaft zuwenden, weil

sie dort besser bedient werden. Soll in diesem Falle etwa nachträglich noch die Konzession eingeholt werden, weil die Wirtschaft ihren Charakter verändert hat? Oder soll der Bahnhofswirt den Ortsgästen den Zutritt versagen? Die Begründung des Oberlandesgerichtlichen Urteils gibt auf diese Frage keine Auskunft. Dabei sagt das Urteil gerade für den von ihm behandelten Fall, daß die Wirtschaft erst „im Laufe der Zeit“ ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung entfremdet worden sei und sich zu einer Schankwirtschaft für Ortseinwohner „entwickelt“ habe.

Das Ergebnis der Betrachtungen ist: Das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg a/S. ist zu begrüßen, weil es grundsätzlich die Konzessionsfreiheit der Bahnwirtschaft anerkennt. Soweit das Urteil jedoch für Bahnwirtschaften mit vorherrschendem Ortsverkehr die Konzession fordert, kann es nicht befriedigen.

Zusatz:

Nachträglich wird mir aus einer Zeitungsmitteilung eine Entscheidung des Reichsgerichts vom 7. Oktober 1926 (II. D. 743/26) bekannt. Vorausgesetzt, daß die Zeitungsmeldung zutrifft, hat das Reichsgericht in seiner Entscheidung abermals ausgesprochen, daß der Gewerbebetrieb der Eisenbahnunternehmungen außer der Personenbeförderung auch alle diejenigen Einrichtungen umfasse, die dem Bedarf der Reisenden, insbesondere ihrer Versorgung mit Nahrungs- und Genußmitteln während der Reise zu dienen bestimmt sind. Daher seien die Bahnhofswirtschaften sowie andere, den gleichen Zweck erfüllende Verkaufsstellen, soweit sie auf Anordnung der Eisenbahnverwaltung innerhalb ihrer Betriebsräume eingerichtet werden, als bloße Hilfsbetriebe des Eisenbahnunternehmens anzusehen, auf die nach § 6 der Reichsgewerbeordnung dieses Gesetz keine Anwendung findet. Zum Betrieb der Deutschen Reichsbahn im Sinne dieser Bestimmung gehöre auch die Bewirtung des reisenden Publikums. Dabei könne es rechtlich keinen Unterschied begründen, ob die Eisenbahnverwaltung den Betrieb der Schankwirtschaft durch Angestellte selbst ausübt oder durch einen Pächter ausüben läßt; ebensowenig, ob sich die Wirtschaft innerhalb oder außerhalb einer Bahnsteigsperrre befindet, wenn nur die Verabfolgung von Speisen und Getränken hauptsächlich den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sei.

Diese neueste Entscheidung des Reichsgerichts bestätigt also die oben im Gegensatz zum Oberlandesgericht Naumburg vertretene Auffassung, daß vielleicht bei Verkaufsständen, grundsätzlich aber nicht bei Bahnhofswirtschaften, die wohl ausnahmslos innerhalb der Betriebsräume der Eisenbahn eingerichtet sind, ein Unterschied zwischen konzessionsfreien und konzessionspflichtigen Betrieben gemacht werden kann. Durchaus zutreffend läßt das Reichsgericht allein die von der Eisenbahnverwaltung gewollte Zweckbestimmung maßgebend sein. Diese ist aber bei Bahnhofswirtschaften, im Gegensatz zu manchen Verkaufsständen, der Natur der Sache nach von vornherein stets dahin festgelegt, daß in erster Reihe den Bedürfnissen des Reiseverkehrs gedient werden soll. Deshalb kann es, da die eigentliche Zweckbestimmung immer aufrecht erhalten bleiben wird, die Konzessionsfreiheit der Bahnhofswirtschaften niemals berühren, wenn tatsächlich im Einzelfalle ausnahmsweise der Ortsverkehr dem Besuch durch Reisende gleichkommt oder ihn sogar überwiegt.

Bücherschau.

Verzeichnis der zur Rechtshilfeleistung in Strafsachen zuständigen Polizei- und Sicherheitsbehörden des Deutschen Reiches, bearbeitet von Dr. Heinrich Bammesberger, Erster Staatsanwalt am Landgericht Heidelberg. Zu beziehen durch Ludwig Schmidt, Heidelberg, Kaiserstraße 54, zum Preise von 4 M.

Das Buch ist in erster Linie als Hilfsmittel für gerichtliche und staatsanwaltschaftliche Behörden gedacht, darüber hinaus aber auch für die mit Strafsachen und ähnlichen Angelegenheiten

befassten Verwaltungsbehörden. Das Verzeichnis bezweckt die Beseitigung der im amtlichen Verkehr zwischen den genannten Behörden vielfach zu Tage tretenden, auf der Uneinheitlichkeit der Gliederung und Benennung der deutschen Polizei- und Sicherheitsbehörden beruhenden Unsicherheit hinsichtlich der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der angegebenen Behörden. Da den Eisenbahnverwaltungen polizeiliche Aufgaben obliegen (Bahnpolizei, Überwachungs- und Fahndungsdienst usw.) und durch diese Tätigkeit für sie ein oft umfangreicher Verkehr mit Polizei- und Sicherheitsbehörden erwächst, wird auch ihnen das Buch von Nutzen sein können. W.

Eröffnung der neuen Ost-West-Verbindung im Berliner Schnellbahnnetz.

Am Sonntag, dem 24. Oktober, ist eine für den Berliner Schnellbahnverkehr hochbedeutsame Ergänzungsstrecke dem Betriebe übergeben worden. Durch die Fertigstellung eines neuen, vom Bahnhof Wittenbergplatz bis zum Bahnhof Gleisdreieck reichenden Schienenweges ist erreicht, daß nunmehr alle vom Bahnhof Uhlandstraße und vom Bahnhof Hauptstraße kommenden Züge nach Warschauer Brücke geführt werden können ohne die bisher sehr überlasteten Stammstreckengleise der Hochbahn zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck zu benutzen. In Abb. 1¹⁾ ist die auf diese Weise geschaffene neue unmittelbare West-Ost-Verbindung durch stärkeren Strich gekennzeichnet. Wie aus Abb. 2 hervorgeht, endeten bisher die vom Kurfürstendamm (Uhlandstraße) kommenden Züge auf Bahnhof Wittenbergplatz und die von Schöneberg (Hauptstraße) kommenden Züge im alten jetzt kassierten Untergrundbahnhof Nollendorfplatz. Nur durch Umsteigen, das besonders für die Fahr-

Brücken, die den Potsdamer Außenbahnhof überspannen. An einem Teil dieser Brücken endeten und kehrten bisher alle von Bahnhof Warschauer Brücke kommenden Hochbahnzüge.

Mit der neuen Strecke sind zwei Untergrundbahnhöfe eröffnet. Der an der Ecke Potsdamer und Kurfürststraße angelegte neue Bahnhof „Kurfürststraße“ hat die übliche einfache Gestalt eines Durchgangsbahnhofes mit Mittelbahnsteig; der neue Untergrundbahnhof Nollendorfplatz ist Trennungsbahnhof für die von Warschauer Brücke kommenden Züge nach Hauptstraße und Uhlandstraße. Auf der Strecke zwischen Wittenbergplatz und Nollendorfplatz liegen nach Abb. 3 die neuen Gleise zu beiden Seiten der alten. Auch das neue Tunnelbauwerk schließt sich an den alten Tunnelkörper an. Für den Trennungsbahnhof Nollendorfplatz lagen die örtlichen Verhältnisse in bautechnischer Beziehung nicht so günstig wie z. B. für den Trennungsbahnhof Wittenbergplatz. Während unter den geräumigen Wittenbergplatz die Bahnsteige nebeneinander in



Abb. 1. Die neue Ost-West-Verbindung im Berliner Schnellbahnnetz.

gäste der Schöneberger Bahn recht umständlich und zeitraubend war, erreichte man die zur Innenstadt (Potsdamer Platz) fahrenden Züge; wer von diesen Reisenden eine Station der Oststrecke in Richtung Warschauer Brücke erreichen wollte, mußte auf Bahnhof Gleisdreieck nochmals umsteigen. Wie ein Blick auf Abb. 3 lehrt, ist dies nun, nach Eröffnung der Verstärkungslinie, nicht mehr nötig; es herrscht, wie bereits erwähnt, jetzt unmittelbarer Durchgangsbetrieb vom Westen zum Osten. Die Reisezeit von Uhlandstraße bis Warschauer Brücke wird von 28 auf 24 Minuten, die zwischen Hauptstraße und Warschauer Brücke von 33 auf 26 Minuten verkürzt. Die neue Verstärkungslinie ist 2,2 km lang; sie verfügt über ein neues Gleispaar zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Gleisdreieck. Die neuen Gleise führen über eine in Abb. 4 gezeigte Rampe; diese durchquert einen Häuserblock, überschreitet die Dennowitzstraße und erhält schließlich Anschluß an die seit 1912 von der Hochbahngesellschaft errichteten großen eisernen

¹⁾ Die Abbildungen sind einer von der Hochbahngesellschaft anlässlich der Eröffnung der Verstärkungslinie herausgegebenen, reich ausgestatteten Denkschrift entnommen.


gleicher Höhe liegen können, mußten im neuen Untergrundbahnhof Nollendorfplatz beide Bahnsteige in zwei Geschossen übereinander angeordnet werden, weil die Straßenbreite für eine eingeschossige Lage nicht ausreichte. Bei dieser Anordnung, die in Berlin zum ersten Male in Anwendung gekommen ist, sind die Gleise so verteilt, daß die von der Hauptstraße und Uhlandstraße kommenden Züge am oberen Bahnsteig, die von Warschauer Brücke kommenden Züge am unteren Bahnsteig vorbeigeführt werden. Es laufen nun an dieser Stelle drei Schnellbahnwege übereinander; denn über den beiden neuen Tunneln liegt der alte Hochbahnhof Nollendorfplatz auf einem Viadukt.

Untergrundbahn und Hochbahn haben jetzt auf dem Nollendorfplatz eine gemeinsame Vorhalle, die vom Norden und vom Süden Zugänge hat. In dieser Vorhalle sind an Stelle der üblichen Fahrkartenschalter sogenannte Fahrkartengeber (Passimeter) angeordnet; mit dieser zweckmäßigen Einrichtung werden nach und nach sämtliche Stationen der Hochbahn und Nord-Südbahn ausgerüstet.

In einem stimmungsvollen Rundbau der Vorhalle des Bahnhofs Nollendorfplatz sind zur ehrenden Erinnerung an die im

kriege Gefallenen der Hochbahngesellschaft auf 18 Bronzen deren Namen verzeichnet. Danach haben nicht weniger 60 Hochbahner im Weltkrieg ihr Leben gelassen. Der Gedanke, hier eine Gedenkhalle zu schaffen, stammt vom General-

Abb. 2. Zustand vor der Eröffnung der Verstärkungslinie.



tor der Hochbahngesellschaft Geh. Baurat Dr. Wittig. Vorhalle selbst ist eine große bronzene Gedenktafel mit der Inschrift angebracht: „Dem Schöpfer des elektrischen Lichtes Werner von Siemens und den Mitarbeitern an der Durchführung seines Schnellbahngedankens Wilhelm Siemens und Heinrich Schwieger.“

Abb. 3. Zustand nach Eröffnung der Verstärkungslinie.



neue Untergrundbahnhof Nollendorfplatz ist in bautechnischer und architektonischer Beziehung eine Meisterleistung; Bahnsteige haben eine ganz neuartige indirekte Beleuchtung erhalten. Der Bau der Strecke in der Motzstraße verursachte wegen der tiefen Lage der Baugrubensohle — rd. 11 m unter der Straßenoberfläche — und der Nähe der beiderseitigen Fronten ganz bedeutende Schwierigkeiten. Unter der Tunnelsohle war noch ein tiefer liegender Notauslaß der Schöner Kanalisation durchzuführen. Zur Verlegung der Baugrube mußte das Wasser bis 11 m abgesenkt werden.

Züge haben auf dem Wege vom oberen Bahnsteig des Untergrundbahnhofes Nollendorfplatz bis zum oberen Bahnsteig des Bahnhofs Gleisdreieck nicht weniger als 19 m Höhenunterschied zu überwinden. Die bereits erwähnte Rampe (Abb. 4) liegt in einer Steilheit von 1:30,5. Für den Bau dieser Rampe und den Anschluß zur Kurfürstenstraße mußten 15 Hausgrundstücke erworben werden; außerdem nimmt die neue Bahn 30 Hausgrundstücke in Anspruch. Um störende Belästigungen zu vermeiden, liegen auf der Rampe Rampenstücke die Gleise in einer doppelwandigen Röhre (Abb. 4). Der Raum zwischen den beiden Wandungen ist schalldämpfendem Material ausgefüllt. Um auch das Geräusch der aus der Röhre in der Dennewitzstraße herauskommenden Züge von den nebenliegenden Häusern zu halten, ist die Überbrückung der Dennewitzstraße als allseitig geschlossenes Beton-Bauwerk ausgeführt worden. Die neue Bahn tritt erst über den Gleisen des Potsdamer Außenbahnhofes aus dem Tunnel ins Freie; wie bereits erwähnt, überschreitet sie das Bahngelände auf eisernen Brücken, um dann in den Bahnhof Gleisdreieck einzumünden.

Auf der Schöneberger Zweigstrecke mußten die Bahnsteige erheblich verlängert werden, so daß später ein Verkehr mit Sechswagenzügen durchgeführt werden kann. Einstweilen wird die neue Ost-West-Verbindung durch Vierwagenzüge besorgt, die abwechselnd nach Bahnhof Uhlandstraße und nach Bahnhof Hauptstraße verkehren.

Die neu eröffnete Strecke, einschließlich der alten Schöneberger Linie, ist durchweg mit dem selbsttätigen Signalsystem ausgerüstet worden. Neue Stellwerke erhielten die Bahnhöfe Nollendorfplatz und Hauptstraße; umfassende Erweiterungsarbeiten waren in den Stellwerken Gleisdreieck, Wittenbergplatz und Uhlandstraße nötig. Auch war eine Erweiterung der Kraftversorgungsanlagen erforderlich. Infolge Außerbetriebsetzung des alten Kraftwerks in der Trebbiner Straße ist das Hochspannungs-Kraftwerk „Unterspreewähe“ wesentlich vergrößert worden. Es wurden zwei moderne Turbogeneratoren von je 10 000 Kilowatt aufgestellt, so daß die Gesamtleistung des Kraftwerks nunmehr 32 250 Kilowatt beträgt. Die früher vom Kraftwerk Trebbiner Straße gespeisten Strecken werden jetzt von dem neuen Umformerwerk Gleisdreieck versorgt.

Nach vorstehendem besteht zur Zeit das Netz der Berliner Hoch- und Untergrundbahn aus drei selbständig betriebenen Hauptlinien:

1. Die — in Abbildung 1 durch dünnen Strich markierte — Linie vom Bahnhof Nordring über Alexanderplatz, Spittelmarkt, Potsdamer Platz, Bülowstraße, Wittenbergplatz, einerseits über Fehrbelliner Platz, Breitenbachplatz nach Thielplatz, andererseits nach Bahnhof Wilhelmplatz und über Reichskanzlerplatz nach Stadion.

2. Die — in Abbildung 1 durch starken Strich gekennzeichnete — Linie von der Warschauer Brücke über Hallesches Tor, Gleisdreieck (oberer Bahnsteig), Kurfürstenstraße, Untergrundbahnhof Nollendorfplatz, einerseits nach Schöneberg (Hauptstraße), andererseits nach dem Kurfürstendamm (Uhlandstraße).

3. Die — in Abbildung 1 durch dünnen ausgezogene Linie der Nord-Süd-Bahn vom Bahnhof Seestraße über Stettiner Bahnhof, Friedrichstadt, Hallesches Tor, Belle-Alliance-Straße, einerseits nach Neukölln (Bahnhof Bergstraße), andererseits nach Tempelhof (Bahnhof Kreuzberg).

Dem Umsteigeverkehr zwischen diesen Linien dienen die Bahnhöfe Friedrichstadt, Gleisdreieck, Hallesches Tor, Nollendorfplatz und Wittenbergplatz.

Bei dieser Gelegenheit sei an einige für den Schnellbahnbetrieb Berlins wichtige Daten erinnert: Im Jahre 1902 wurde die 11,2 km lange Stammstrecke Warschauer Brücke-Potsdamer Platz eröffnet. Nachdem in den Jahren 1906 bis 1910 die




Abb. 4. Bahnrampe im Häuserblock an der Kurfürstenstraße mit anschließender Überbrückung der Dennewitzstraße und des Potsdamer Außenbahnhofes.

Strecken vom Knie bis Wilhelmplatz, von Bismarckstraße bis Reichskanzlerplatz, von Potsdamer Platz bis Spittelmarkt und von Nollendorfplatz bis Hauptstraße eröffnet waren, wodurch das Bahnnetz auf insgesamt 20,8 km erweitert wurde, erfolgte im Jahre 1913 durch Eröffnung der Strecken Spittelmarkt bis

Nordring, Reichskanzlerplatz bis Stadion, Wittenbergplatz bis Uhlandstraße und Wittenbergplatz bis Thielplatz ein Zuwachs von nicht weniger als 16,8 km, wodurch das Netz auf 37,6 km wuchs. In den Jahren 1923 bis 1926 wurden dann die Nordsüdbahnstrecken Seestraße-Hallesches Tor-Bergstraße und Hallesches Tor-Kreuzberg eröffnet und seitens der Hochbahngesellschaft schließlich die vorstehend beschriebene Verstärkungsstrecke Gleisdreieck-Wittenbergplatz. Der Umbau des Gleisdreiecks in einen Kreuzungsbahnhof und die zweite Überbrückung des Potsdamer Außenbahnhofs erfolgten im Jahre 1912. Der Bau der Verstärkungslinie selbst wurde im Jahre 1915 begonnen, kam aber wegen der Kriegsverhältnisse nur langsam vorwärts und mußte 1917 ganz stillgelegt werden. Er wurde erst im Sommer des Jahres 1925 wieder aufgenommen und dann schnellstens gefördert.

Die Aufstellung der Entwürfe für die Verstärkungslinie und die Leitung der Bauausführung erfolgte durch die Hochbahngesellschaft; soweit der Doppelbahnhof Nollendorfplatz in Betracht kam, im ständigen Benehmen mit dem Bezirksamt

Schöneberg. Mit der architektonischen Ausbildung der Höfe war Professor Grenander betraut.

Die langersehnte Verstärkungslinie bringt in das Hochbahn-System; sie gestaltet, wie bereits erwähnt, zwei nach West und Ost sich gabelnde neue Stammlinien. Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit der Berliner Hochbahn sicherlich gehoben und es zur Erleichterung des Berliner Gesamtverkehrs beigetragen. Viel bleibt noch zu tun, um die immer unerträglicher werdende Berliner Verkehrsnot zu mildern. Nur der Bau von vielen Stadtschnellbahnen kann fühlbare Hilfe bringen. Die Verwirklichung der geplanten, in Abb. 1 gestrichelt dargestellten Verlängerungstrecken der Hochbahn und Nordsüdbahn in Richtung West und Süd und die baldige Inbetriebsetzung der im Berlin-Südlichen, gleichfalls gestrichelt gezeichneten, in nordsüdlicher Richtung verlaufenden Gesundbrunnen-Neuköllner Schnellbahn wäre zu begrüßen. Aber auch dies kann noch lange nicht die Weisheit letzter Schluß sein. Der Berliner vermißt noch sehr schmerzlich die längst geplante Frankfurter Allee-Schnellbahnlinie und vor allen eine Schnellbahnverbindung des dicht besiedelten Stadtteils Moabit mit der Innenstadt. (W. 1)

Ein Beitrag zur Lösung der Frage über die zweckmäßige Gestaltung des Ladebetriebes mit Elektrokarren auf Güterböden und Umladestellen.

Von Ministerialamtman n a. D. Reffler, München.

In meiner Schrift über Einrichtungen und Vorkehrungen für die Bedienung des Stückgutverkehrs auf den Eisenbahnen habe ich bei Besprechung der mechanischen Ladehilfsmittel für die Stückgutbewegung auf den Güterböden bereits darauf hingewiesen, daß bei der Verwendung von Elektrokarren der Bereitstellung geeigneter, vor allem mit niedriger Plattform versehener Anhänger besonderes Augenmerk zuzuwenden sein werde. Mit der neuzeitlich mehr und mehr zunehmenden Indienststellung von Elektrokarren im Ladebetriebe gewinnt diese Frage erhöhte Bedeutung und es möchte deshalb angezeigt erscheinen, sie einer eingehenderen Behandlung zu unterstellen.

Zunächst wird es sich darum handeln, zu entscheiden, welche Zahl von Elektrokarren für einen Ladebetrieb überhaupt notwendig ist, wenn Anhänger in ausreichender Zahl vorhanden sind. Das Ergebnis einer solchen Prüfung und Feststellung wird naturgemäß sehr wesentlich von den gegebenen örtlichen Verhältnissen abhängig sein und es wird namentlich beeinflusst werden vom Geschäftsumfang und von der Art der hauptsächlich anfallenden Güter, von der Grundform der Ladeanlage, von der Breite und Länge der Bühnen sowie davon, ob Verbindungsbrücken zwischen den Ladebühnen vorhanden sind, oder ob beim Fehlen solcher Verbindungen durch Eisenbahnwagen hindurchgefahren werden muß.

In Nr. 16/1926 dieser Zeitung hat Obergütervorsteher Grunow Vorschläge für die Gestaltung von Anhängern gemacht und dabei ausgesprochen, es dürften im allgemeinen auf jeden Elektrokarren fünf Anhänger zu rechnen sein. In Nr. 24 dieser Zeitung hat Reichsbahnoberrat Dr. Herrmann die Verwendung von Elektrokarren auf Umladestellen einer eingehenden Betrachtung unterstellt und dabei namentlich hervorgehoben, wie durch Verwendung von Anhängern bei der Umladestelle Soest (zur Zeit 9 Anhänger zu 6 Elektrokarren) die Leistungen gegenüber der bis dahin üblichen ausschließlichen Verwendung von Elektrokarren wesentlich erhöht worden sind.

Die Erkenntnis, daß es doch sehr unwirtschaftlich sei, den Elektrokarren nur als Lademittel auszunützen und ihn durch das Auf- und Abladen der Güter lange Zeit hindurch seiner eigentlichen Bestimmung, nämlich der Bewegung von Gütern, zu entziehen, hat beispielsweise in Regensburg schon vor längerer Zeit dazu geführt, als eigentliches Ladegerät Anhänger, als Zugkraft zur Fortbewegung der beladenen Anhänger dagegen einen Elektrokarren zu verwenden. Mitbestimmend für diese Übung war, daß das Auf- und Abladen der Güter auf die 60 cm hoch liegende Plattform des Elektrokarren für die Arbeiter beschwerlich ist und daß außerdem die zur Beförderung durch den Elektrokarren bestimmten Güter in größerer Zahl bis zum Eintreffen desselben bereit gestellt, also doppelt behandelt werden mußten. Jetzt werden die Anhänger beladen und der Elektrokarren ist damit freizügig geworden und wird fast nur als Schlepper für die Fortbewegung der Anhänger verwendet.

Diese Anordnung hat sich vorzüglich bewährt. Es könnte indessen diese Einrichtung die Annahme aufkommen lassen, daß bei einer ausgedehnten Verwendung von Anhängern nicht ein Elektrokarren, sondern ein Elektroschlepper als Fahrzeug zu verwenden sei. Dies trifft jedoch nicht zu, denn abgesehen davon, daß der Elektrokarren nach Bedarf und bei passender Gelegenheit auch beladen wird, namentlich mit

leichteren Gütern, ist er deswegen auch geeigneter als Motor, weil seine Plattform es zuläßt, daß bei Langeisen anderen langen Stücken diese auch über den Anhänger hinausragen können; wobei der Elektrokarren gewissermaßen als Schutzwagen dient. Bei einem Elektroschlepper ohne Plattform wäre ein solches Übergreifen nicht möglich.

Für die Verwendung des Elektrokarren als Zugkraft sind außerdem noch der Umstand, daß bei Änderung der Fahrichtung keine Wendung des Fahrzeuges wie beim Elektroschlepper notwendig ist. Der Elektrokarren-Führer schaltet den Schalter von der „Vorwärts“- in die „Rückwärts-Richtung“, wendet sich um und der Karren kann ohne weiteres seine Fahrt in Gegenrichtung antreten. Dieser Umstand ist namentlich bei Ladeanlagen mit schmalen Bühnen von wesentlicher Bedeutung.

Bei Verwendung der in Regensburg ursprünglich schon vorhandenen 10 Vierrad-Wagen als Anhänger galt es vor allem, eine entsprechende Anhängervorrichtung zu schaffen. Bei dem großen Höhenunterschied der Ruhepunkte der Anhängervorrichtung des Stahlblechrahmens der Plattform des Elektrokarren einerseits und der niedrigeren Ladebrücke der Anhänger andererseits ergaben sich Schwierigkeiten beim Ein- und Aushängen. Diese wurden beseitigt, indem am Scheitelpunkt der in Dreieckshergestalt hergestellten Anhängervorrichtung eine bewegliche Zunge angebracht wurde. Bei den zur Erhöhung des Bestandes beschafften 10 Anhänger wurde nach vorausgegangenen, gemeinsam von der Güterstation und der Transporterätefabrik Holz & Hübsch in Regensburg ausgeführten Versuchen die Anhängervorrichtung in der Form einer Gabel ausgebildet, die oben beweglich, nach der Seite steif befestigt ist. Eine an der Bordwand befindliche Kette dient dazu, die Gabel in der gezogenen Stellung festzuhalten. An der Rückseite der Karren angebrachte Haken sind zum Anhängen weiterer Karren bestimmt. Die stabile Kupplung ermöglicht, daß auch mit der größeren Zahl von Anhängern die vorkommenden Kurven ohne aus sicher befahren werden können. Die Zugkraft des mit Vierrad-Lenkung versehenen Elektrokarrens mit einem Eigengewicht von 1250 kg reicht hierbei für ein Ladungsgewicht von 4 t. Eine Begleitung der Elektrokarren-Fahrten mit Anhängern ist nicht statt.

Die Ausmaße der in Verwendung stehenden Anhänger sind verschieden; die Länge beträgt 1,80—2,15 m, die Breite 0,95—1,10 m; die Plattformhöhe beträgt bei allen Anhängern 25 cm. Die Vorderräder haben einen Abstand von 105 cm und sind so in eine Springgabel eingebaut, daß sie sich nach allen Richtungen drehen; die Hinterräder ruhen auf einer feststehenden Achse. Die Beschaffungskosten eines solchen Anhängers belaufen sich durchschnittlich auf 230 Mark.

Die Anhänger werden in ihrem Aufbau den allgemeinen Bedürfnissen und den besonderen örtlichen Verhältnissen anpassen sein. Der in Abb. 1 gezeigte Anhänger wird in Regensburg zur Beförderung wenig umfangreicher Güter, die zwischen den beiden Borden leicht Platz finden, verwendet. Dann bei auch zur Beförderung von Langeisen, Eisenrohren, Bohlen dergl., wobei die betr. Stücke oben auf die Borde gelegt werden. Gegen das Herabfallen schützen die an den Borden angebrachten Hörner. Abb. 2 zeigt einen Anhänger mit Vorrichtung zum Einstecken von Rungen. Er wird hauptsächlich zur Beförderung der in Regensburg in großer Zahl anfallenden Rohrmatten

ichen Sendungen benutzt. Nach Abnahme der Rungen kann der Anhänger 3 verwendet werden, da auch er mit Ösen zum Anhängen der Auffahrbrücke versehen ist. Bei dem in der Abb. 3 gezeigten Anhänger fehlt die hintere Bordwand. Er wird zur Aufnahme schwerer, unhandlicher Gegenstände, dann aber zur Beförderung der in Regensburg sehr zahlreich anfallenden schweren Mehlsäcke benutzt. An der Rückseite ist eine Einrichtung zum Einhängen eines Auffahrbrettes vorhanden. Durch die Benutzung eines kleinen Sackkarrens können beispiels-




Abb. 1.

weise schwere Mehlsäcke mühelos von der Wage oder auch unmittelbar vom Fuhrwerk weg aufgefahren werden. Um das Einfahren mit den Säcken an die Kante der Plattform des Sackkarrens leicht zu ermöglichen, sind die Räder des für diese Aufgabe besonders gebauten Sackkarrens innerhalb der Plattform angebracht und haben nur eine Spurweite von 33 cm. Die Benutzung einer solchen Ladebrücke können auch schwere Gegenstände mit leichter Mühe auf den Anhänger gerollt werden. Die Ladebrücke können auch so eingerichtet werden, daß das Hinterlaster umgelegt und als Ladebrücke verwendet werden kann. Ein Anhänger, von der Firma Runger in Arnstadt gebauter Anhänger, der auf der Umladestelle Kalk-Nord ausprobiert; seine Plattformhöhe beträgt nur 17 cm und er zeichnet sich außerdem durch eine sehr große Wendigkeit aus, was besonders dann von Wichtigkeit ist, wenn durch Eisenbahnwagen hindurch gefahren werden muß in schmale Bühnen eingelenkt werden muß.

Der Elektrokarren mit Anhänger wird in Regensburg in der Hauptsache zur Verbringung des Ortsgutes von der Annahmestelle zur Verladestelle, in geringem Umfange jedoch auch bei der Entladung verwendet. Es hat dies seinen Grund darin, daß die kürzeren Wege von der Annahmestelle weg zurückzulegen sind, während bei den kürzeren Wegen der für die Richtungsveränderung eingerichteten Umladeanlage die Einsetzung des Elektrokarrens weniger notwendig und vorteilhaft erscheint. Außerdem können die Anhänger für die Aufnahme des Gutes an den Annahmestellen ganz besonders vorteilhaft verwendet werden, zumal es keine Rolle spielt, ob der beladene Anhänger etwas früher oder später vom Elektrokarren abgeholt wird, das Zeitverhältnis zwischen Fahr- und Ladetätigkeit hier also nicht von Bedeutung ist. (Die Grundform der Regensburger Ladeanlage auf S. 39 meiner eingangs erwähnten Schrift abgebildet.)

Das Empfangs-Ortsgut kann jetzt bei dem Fehlen einer Verbindung zwischen der Versand- und Empfangshalle nicht unmittelbar von der Umladestelle weg in die Abgabehalle verbracht werden; es muß vielmehr in besonderen Ortswagen gemeldet und in diesen zur Abgabehalle überführt werden. Nach der Einführung der vorgesehenen baulichen Änderung kann das Gut unmittelbar mit Elektrokarren von der Umladestelle in die Abgabehalle gebracht werden, wodurch nicht nur ladedienstliche und wirtschaftliche große Vorteile erreicht, sondern auch eine größere Beschleunigung in der Ausgabe des Ortsgutes erzielt wird. Nach Herstellung der Verbindung „Bühnen-Empfangshalle“ wird ein zweiter Elektrokarren notwendig, für den wirtschaftliche Ausnützung alle Voraussetzungen gegeben sind.

Wenn in Regensburg 20 Anhänger mit einem Elektrokarren wirtschaftlich verwendet werden können, so können selbstredend

aus diesem Sonderfall noch keine allgemein gültigen Schlüsse abgeleitet werden, denn wie bereits erwähnt, sind gerade auf diesem Gebiete die örtlichen Verhältnisse von tief einschneidender Bedeutung. Immerhin aber wird erkannt werden können, daß der Anhänger die weiteste Anwendung, der Elektrokarren dagegen eine entsprechende Einschränkung zu erfahren haben wird. Ein solches Vorgehen wird auch schon durch die Wirtschaftlichkeit geboten.

Bemerkt muß hier noch werden, daß der Güteranfall in Regensburg auch mit einer geringeren Zahl von Anhängern bewältigt werden könnte. Es müßte aber dann auf eine entsprechend raschere Entladung der auf die Bühnen gestellten Anhänger Bedacht genommen werden, wodurch mehr Personal für die Entladung notwendig würde. Dieser Personalmehrung gegenüber erscheint bei den in Regensburg gegebenen Verhältnissen die Vorhaltung einer größeren Zahl von Anhängern zweckmäßiger und wirtschaftlicher. Dazu kommt, daß Zusatz-Ladegeräte, die nicht in ausreichender Zahl vorhanden und leicht greifbar sind, von der Belegschaft nicht gerne benutzt und so leicht ihrem eigentlichen Zwecke entzogen werden.

Zu der vom Reichsbahnoberrat Dr. Herrmann eingehend behandelten Frage des besonderen Gedinges für den Elektrokarrenbetrieb sei noch erwähnt, daß in Regensburg der Elektrokarren im Leistungsbuch unter den geleisteten Gedingetagewerken mit zwei Tagwerken erscheint; die erzielte Einsparung beträgt zwei Mann.

Die Frage bleibt offen, ob es bei den gegebenen Verhältnissen zweckmäßiger erscheint, den Elektrokarren als zwei Arbeiter im Gedingebuch vorzutragen, oder wenn die Stückzeiten unter Berücksichtigung der Leistung des Elektrokarrens festgesetzt werden. In diesem Falle müßten je nach der Stundenzahl, während der der Elektrokarren in Verwendung ist (beispielsweise muß er auch bei kleineren Reparaturen vorübergehend aus dem Betrieb zurückgezogen werden), bzw. für die Stundenzahl, während der der Elektrokarren-Arbeit ruht oder aus ladetechnischen Gründen eingeschränkt werden muß (wie dies im Spätdienst notwendig werden kann), je besondere Stückzeiten festgesetzt werden. Tritt eine Vermehrung der Elektrokarren ein, dann muß die Stückzeit entsprechend geändert werden.

Bei Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Elektrokarrenbetriebes ist zu berücksichtigen, daß das Auf- und Abladen vielfach umständlicher ist, als beim Stechkarrenbetrieb. Als Ersparnis kann — rein geldlich betrachtet — nur gelten: 1. der durch die raschere Fortbewegung der Güter erzielte Zeitgewinn, 2. der Zeitgewinn, der mit der Beförderung größerer Lasten auf einmal erreicht wird.



Abb. 2.

Ein besonderer Vorteil ist außerdem darin zu erblicken, daß die Einführung des Elektrokarrens in den Ladebetrieb zu einem gründlicheren Studium des Ladegeschäftes überhaupt zwingt, und außerdem zu einer Verbesserung der Lademittel im allgemeinen und der Ladeanlagen im besonderen Anlaß gibt. Dabei ist die bei der Güterbewegung mit Elektrokarren eintretende Erleichterung für die Arbeiter, und die mögliche raschere Abwicklung des Ladegeschäftes noch besonders hoch einzuschätzen. Dringend zu wünschen ist, daß die Arbeiterschaft sich mit dem neuen Lademittel und mit der veränderten Betriebsweise befreundet

und sie so zu einer möglichst großen Auswirkung bringt. Eine gute Verdienstmöglichkeit wird die Erreichung dieses Zieles erleichtern.

Im Zusammenhang mit der Besprechung des Elektrokarrenbetriebes hat Obergütervorsteher Grunow in seinem vorstehend erwähnten Aufsatz die Befürchtung ausgesprochen, daß Eisenplatten als Bodenbelag für Elektrokarren deswegen nicht geeignet seien, weil bei Schmutzbildung auf den Eisenplatten die Räder des Elektrokarrens schleudern. Nach meinen Beobachtungen ist dieser Mißstand überall da zu beklagen, wo beim Eintritt von länger anhaltender feuchter Witte-

hartasphaltplatten, Stampfbeton, Klinker, Stahlbeton, Zementestrich, Zementsteinplatten, Zementestrich mit Granitsplitt, Zementestrich mit Bandeiseneinlagen, Holzpflaster. Die Tatsache, daß mit allen diesen Materialien kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, hat die RBD. Würzburg veranlaßt, auch bei massiven Podien einen Versuch mit Eisenplatten zu machen. Der zunächst auf dem offenen Podium der Ladegleise in Würzburg Hbf. durchgeführte Versuch hat sich vortrefflich bewährt. Es darf angenommen werden, daß der Eisenplattenbelag bei sachgemäßer Ausführung auch auf offenen Podien den Vorzug verdient.




Abb. 3.

lung auf schlecht gereinigten Fahrbahnen sich ein Schlammüberzug bildet. Diese Schlammbildung wird verstärkt, wenn der Bodenbelag, wie beispielsweise bei Asphalt, selbst stark zum Nassen neigt, oder wenn die Fahrbahn Risse und Löcher aufweist, in denen der Schmutz sich ansammelt. Bei Fahrbahnen mit gut verlegten, entsprechend starken Eisenplatten teile ich die von Grunow ausgesprochene Befürchtung nicht, da gerade Eisenplatten leicht zu reinigen sind und damit der Hauptgrund für die Schlammbildung entfällt.

Für nicht überdachte Außenpodien konnte die Frage des Bodenbelages noch nicht in zufriedenstellender Weise gelöst werden. Aus Holz erbaute Ladepodien sind mit Eisenplatten belegt worden, wobei der Eisenbelag als solcher sich gut bewährte, während Mängel in der baulichen Ausführung der Anlage, wie auch Schulze in Nr. 34/1926 dieser Zeitung, unter Hinweis auf die Podienanlage in Hamburg Han. Hgbf. mitteilt, sich störend ausgewirkt haben. Die dort näher bezeichneten Mängel konnten bei später erbauten Anlagen, wie beispielsweise in Aschaffenburg, vermieden werden. Der dortige Eisenbelag der offenen Podienanlage bewährt sich bestens.

Bei massiv erbauten offenen Ladepodien sind die verschiedensten Versuche zur Gewinnung einer guten Fahrbahn gemacht worden: Gußasphalt, Asphalt-Verbundplatten,

Zum Schlusse möchte ich noch auf einen wichtigen Teil der Ausgestaltung der im Elektrokarrenbetrieb verwendeten Anhänger hinweisen, nämlich auf eine zweckmäßige Ausführung der Achslager und der Schmiervorrichtung. Die Beanspruchung dieser Teile der Fahrzeuge ist beim Elektrokarrenbetrieb im allgemeinen schon sehr groß, sie wird aber noch wesentlich erhöht, wenn häufig durch Eisenbahnwagen hindurchgefahren werden muß, wie es beispielsweise bei den Anlagen in Wahren und Kalk-Nord der Fall ist. Bei dieser stärkeren Beanspruchung der Fahrzeuge hat sich die bisher übliche Achslagerung und die Schmiervorrichtung nicht immer als ausreichend erwiesen; namentlich sind die Schmierbüchsen vielfach schon nach kurzer Zeit abgefallen; sie halten den starken Stößen, die beim Durchfahren durch Eisenbahnwagen unvermeidlich sind, nicht stand. Es möchte deshalb angezeigt erscheinen, zu prüfen, ob die Achslager für den Stechkarren zur Ausprobierung gelangen können. Lager und Schmiervorrichtungen sich nicht auch für die Anhänger eignen. Selbstredend werden beim Durchfahren durch Eisenbahnwagen, namentlich wenn die Böden dieser Wagen höflich liegen, auch die empfindlichen Teile der Elektrokarren stark in Anspruch genommen und es gewinnt deshalb die Frage der Herstellung geeigneter Gleisüberbrückungen mehr und mehr an Bedeutung.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— **Ernennungen im Reichsverkehrsministerium.** Im Reichsverkehrsministerium ist der bisherige Ministerialdirektor der technischen Eisenbahnaufsichtsabteilung Gutbrod zum Staatssekretär und der Ministerialrat Geheime Baurat Knaut zum Ministerialdirektor der technischen Eisenbahnabteilung ernannt worden. Beide Beamte stammen aus der Preußisch-Hessischen Staatsbahnverwaltung. Staatssekretär Gutbrod hat den Eisenbahndirektionen Halle, Berlin und Köln angehört. Vom 16. Januar 1920 bis 31. März 1920 war er Präsident der Eisenbahndirektion Cassel und vom 1. April 1920 bis 31. Juli 1921 des Eisenbahn-Zentralamtes, 1921 wurde er zum Ministerialdirektor im Reichsverkehrsministerium ernannt. Ministerialdirektor Knaut war

bei den Eisenbahndirektionen Hannover und Berlin tätig; ab dem 1. Dezember 1924 war er Ministerialrat im Reichsverkehrsministerium. Das Staatssekretariat im Reichsverkehrsministerium war zwei Jahre nicht besetzt. Zuletzt hatte der jetzige Minister Dr. Krohne die Stellung inne.

— **Eisenbahn-Verkehrsordnung.** Durch Verordnung des Reichsverkehrsministers vom 2. Oktober d. J. ist § 56 Abs. 1 der Eisenbahn-Verkehrsordnung wie folgt gefaßt worden: „Reicht der für die Beschreibung und die Angabe des Gewichtes der Güter vorgesehene Raum auf der Vorderseite des Frachtbriefs nicht aus, so ist die Rückseite zu benutzen; nötigenfalls sind dem Frachtbrief gleichgroße Blätter anzuheften und die Blätter besonders zu unterzeichnen. Im Frachtbrief ist auf sie zu verweisen. Wird das Gesamtgewicht einer solchen Sendung angegeben, so ist es im Frachtbrief an der hierfür vorgesehene Stelle einzutragen.“ Durch die Einschaltung der Worte „und die Angabe des Gewichtes“ wird klargestellt, daß nötigenfalls

das Einzelgewicht der verschiedenen Güter auf der Rück- des Frachtbriefts oder auf den ihm angehefteten Blättern (lagen) zu vermerken ist. Die Regelung der Frage, in welcher Weise die Angaben zu machen sind, wenn bei Gütern verschiedener Tarifklassen eine getrennte Frachtberechnung verlangt wird, bleibt den mit Genehmigung des Reichsverkehrsministeriums von den Eisenbahnen festzusetzenden Ausführungsbedingungen überlassen. Gleichzeitig ist durch eine neue Fassung § 74 Abs. (4) dieser Ordnung klarer ausgedrückt worden, daß Eisenbahnen bei Beförderungshindernissen zur Erhebung arifmäßigen Lager- und Wagenstandgeldes berechtigt sind, falls der Absender mit der Erteilung der Verfügung über das säumig ist.

**Reisen nach Ostpreußen (Richtung Marienburg) über Brom-
Thorn.** Der beschleunigte Personenzug Berlin Stadtbahn-
kühnen Nr. 305 wird fast täglich zur Reise nach Ostpreußen
ichtung Marienburg — mit Fahrkarten über Bromberg-
n benutzt. Die Reisenden sind der Meinung, daß sie in
idemühl mit dem Zuge 1022 um 9,05 Anschluß über Thorn
n. Dies ist aber nicht der Fall, da die Züge 1022, 1024, 1026
1028 ausschließlich dem innerpolnischen Ver-
dienen. Es entsteht somit bei Ankunft des B. P. 305 in
idemühl (5,24 vorm.) für Reisende nach Ostpreußen über
ylau ein unfreiwilliger Aufenthalt von 22 Stunden, da sie
mit dem Personenzug 312 um 3,14 vorm. weiterfahren
en.

Die neue Schluchseebahn. Im südlichen Schwarzwald ist
die 19 km lange Strecke von Titisee nach Schluchsee fertig-
llt worden. Die neue Eisenbahnlinie nimmt ihren Anfang
ahnhof Titisee, schmiegt sich an den Abhang des Hochfirst
führt am Südufer des Sees entlang. Vom Ende des Sees an
die Strecke am Abhang des Seebachtales bis zur Station
nthal, einem hervorragenden Ausgangspunkt für Skitouren.
Bärenthal biegt die Bahn scharf nach Südost, umfährt in
em Bogen das Dorf Altglashütten und erreicht gleichzeitig
Scheitelpunkt mit 1000 m Höhe. Nun geht es sanft ab-
s am Weiher Reiterwies vorbei zum Haltepunkt Aha und
das Tal hinunter nach Schluchsee. Am Ufer des Sees ent-
führt die Bahn bis Seebrugg, von wo die Fortsetzung nach
lasien geplant ist.

Fahrpreisermäßigung zugunsten der Jugendpflege. Die
bahn gewährt bekanntlich bei den von Vereinen für
Jugendpflege unter Leitung sachverständiger erwachsener Per-
veranstalteten gemeinschaftlichen Ausflügen jugendlicher
nen, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
Fahrpreisermäßigung. Diese ist am 1. Mai 1926 von 33⅓
0 % erweitert worden. In Verbindung hiermit mußte eine
gere Prüfung der Voraussetzungen für die Inanspruch-
e der Ermäßigung und eine schärfere Überwachung der-
ten eintreten. Diesem Zweck dient auch der vom 1. Ja-
1927 an vorgeschriebene Lichtbildausweis für die die Fahrt
den Personen. Die Anregung zur Einführung des Licht-
usweises ist aus den Kreisen der Jugendpflegebewegung
genen, die selbst ein Interesse an der Kontrolle der Jugend-
nen haben. Andererseits muß die Eisenbahn darauf sehen,
die weitgehende Vergünstigung nicht für Fahrten in An-
genommen wird, die mit der Jugendpflege nichts zu tun
n. Der Lichtbildausweis kann für eine beliebige Anzahl
Personen im voraus beantragt werden und wird, ebenso wie
ig die Bescheinigung über die behördliche Anerkennung,
Jugendpflegeverein, von der zuständigen Verwaltungsbe-
in Preußen von dem Regierungspräsidenten, unent-
lich ausgestellt. Auch in der Geltungsdauer ist der
eis nicht beschränkt, so daß den Vereinen durch die Neue-
abgesehen von der einmaligen Beibringung der Licht-
Kosten und Unbequemlichkeiten nicht entstehen.
die bisher von der Eisenbahnverwaltung erteilten Be-
nungen über die behördliche Anerkennung mit Ablauf des
derjahres 1926 ihre Gültigkeit verlieren, müssen die Ver-
die auf die Fahrpreisermäßigung Anspruch haben, am
uar 1927 im Besitze der neuen Bescheinigungen sowie der
bildausweise für die Führerpersönlichkeiten sein.

Vorlesungen über Eisenbahnverkehrsrecht. Der Wirkliche
me Rat Professor Dr. von der Leyen wird im kom-
nen Winterhalbjahr Vorlesungen an der Berliner Universität
deutsches und internationales Eisenbahnverkehrsrecht mit-
gen halten. Die Vorlesungen finden Dienstags von 10 bis
ir und Donnerstags von 10—11 Uhr im Hörsaal 91 statt.
eginnen am 28. Oktober.

Vorlesung über Eisenbahntarifwesen. Ministerialrat Nie-
k vom Reichsverkehrsministerium wird auch in diesem
ersemester an der Handelshochschule (Berlin C2, Span-
Straße 1) eine Vorlesung über Eisenbahntarifwesen halten.

Die Vorträge finden Dienstags von 9 bis 10 Uhr vormittags im
Hörsaal 203 der Handelshochschule statt und haben am 26. Ok-
tober begonnen.

Österreich.

— **Österreichs Außenhandel im Juli.** Der Umfang des öster-
reichischen Außenhandels (freier Verkehr und Veredlungs-
verkehr) hat im Juli, nach den Vormonaten gemessen, in beiden
Verkehrsrichtungen etwas abgenommen, und da die Einfuhr
stärker zurückgegangen ist als die Ausfuhr, hat das Bilanz-
passivum eine Verringerung erfahren. Die Wareneinfuhr er-
reichte im Juli einen Wert von 208 Millionen Schilling, der Wert
der Ausfuhr betrug 135 Millionen Schilling, es ergab sich sonach
ein Einfuhrüberschuß von 73 Millionen Schilling gegenüber
einem solchen von 81 Millionen Schilling im Juni und
89 Millionen Schilling im Durchschnitt des ersten Halbjahres.
In den ersten sieben Monaten wurden aus dem Auslande Waren
im Werte von 1544 Millionen Schilling eingeführt und Waren
im Werte von 944 Millionen Schilling dahin ausgeführt. Für
diesen Zeitraum betrug somit das Bilanzpassivum 600 Millionen
Schilling.

In den einzelnen Hauptgruppen des internationalen Waren-
schemas ergibt sich für den Monat Juli und die ersten sieben
Jahresmonate zusammen folgendes Bild (in Millionen Schilling):
Einfuhr: Gesamtwert im Juli 208 (Januar bis Juli 1543,9).
Ausfuhr: Gesamtwert im Juli 134,6 (Januar bis Juli 944,1).

Ungarn.

— **Aufwertung der Obligationen der Budapester Lokalbahn a. G.**
In der Ende Oktober d. J. stattfindenden Generalversammlung
wird die Frage der Einlösung der im Jahre 1911 ausgegebenen
Eisenbahnobligationen erörtert werden. Von diesen Obliga-
tionen sind noch Stücke im Nennwerte von 3,1 Millionen Gold-
kronen im Verkehr. Der Verwaltungsrat bietet den Obliga-
tionenbesitzern eine 15proz. Aufwertung an und ist bereit, je
Obligation im Nennwerte von 100 Kronen 15 Goldkronen zu
zahlen. Der Verwaltungsrat will gleichzeitig mit der Aufwer-
tung der alten Obligationen einen neuen Obligationskredit in
Anspruch nehmen. Dieser Kredit soll zu Investitionszwecken
verwendet werden. Die neuen Obligationen sollen im Verlaufe
von 27 Jahren ausgelost werden.

Übrige europäische Länder.

— **Die Tarifreform in der Tschechoslowakei.** Der Verein der
Tarifeure in der tschechoslowakischen Republik verhandelte in
seiner am 15. d. M. stattgefundenen Sitzung über den heutigen
Stand und die weitere Entwicklung der tschechoslowakischen
Gütertarifreform und hat einstimmig beschlossen, dem Eisen-
bahnministerium den nachstehenden Antrag zu unterbreiten:
Mit Rücksicht darauf, daß die Ausgabe des neuen Reform-
tarifs erst in 3 bis 4 Jahren möglich sein wird, empfiehlt der
Verein die Ausgabe eines neuen Übergangstarifs an
Stelle von Kundmachungen oder Nachträgen über teilweise er-
lassene Änderungen, weil der tschechoslowakische Gütertarif
heute bereits unübersichtlich ist.

— **Teilweise Aufwertung der Markobligationen der Aussig-
Teplitzer Bahn für Altbesitzer.** Über den Stand der Frage der
Aufwertung der Markverpflichtungen der Aussig-Teplitzer Bahn,
über den zuletzt in Nr. 40, S. 1055 d. Ztg. berichtet wurde, ging
dem „Prager Tagblatt“ von maßgebender Stelle folgende Mit-
teilung zu: Ende 1925 wurde versucht, im Wege eines zwischen-
staatlichen Übereinkommens mit Deutschland eine Vereinbarung
zu treffen, wie die auf Mark lautenden Obligationen und Priori-
täten, die unter den Friedensvertrag fallen, eingelöst werden
sollen. Zwischen der Prager deutschen Gesandtschaft und dem
tschechoslowakischen Außenministerium wurde mehrmals über
diese Angelegenheit Fühlung genommen, ohne daß diese Be-
sprechungen zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben. Es
wurde daher von der Absicht, die Frage durch ein zwischen-
staatliches Übereinkommen zu regeln, Abstand genommen und
beschlossen, die Fragen innerstaatlich zu lösen. Seit einiger
Zeit finden bei den zuständigen Ministerien über die Ausarbeitung
eines entsprechenden Gesetzentwurfes, der jedoch nur die
Skripturobligationen umfassen wird, Beratungen statt. Bei der
Ausarbeitung der Einlösungsbedingungen wird von dem früheren
Grundsatz, daß der Währungscharakter dieser Obligationen
Papiermark sei, abgegangen und eine Teilaufwertung ins Auge
gefaßt. Die Aufwertung soll nach dem Muster der deutschen
Aufwertungsgesetze erfolgen. Gleichzeitig wird eine strenge
Unterscheidung zwischen Altbesitzern und Neube-
sitzern gemacht. Das Aufwertungsrecht soll nur für die
Altbesitzer gelten, zu welchem Zweck ein bestimmter

Stichtag festgesetzt werden wird. Die Bestimmungen dieses Gesetzes, das in der nächsten Zeit fertiggestellt werden dürfte, werden auf die Markverpflichtungen der Aussig-Teplitzer, weiter auf jene der Dux-Bodenbacher und Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Bahn Anwendung finden.

— **Aktientilgung der Ferdinands-Nordbahn.** Die Konzession der Nordbahn läuft im Jahre 1940 ab. Bis zu diesem Zeitpunkte stehen der Nordbahn außer dem Ertragnis ihres Privatbesitzes die staatlichen Einlösungsrenten zur Verfügung, welche im letzten Geschäftsberichte mit 8 765 332 Kc. beziffert wurden. Für die zukünftige Festsetzung der Dividende wird es von Wichtigkeit sein, in welcher Weise die Frage der Aktientilgung, welche die Nordbahn seit dem Jahre 1921 ausgesetzt hat, geregelt werden wird. Gleichzeitig mit der Aussetzung der Aktientilgung hat die Nordbahn einen Aktientilgungsfonds gebildet, welcher in der letzten Bilanz mit 3,9 Mill. Kc. eingestellt ist. Von dem gesamten 156 Mill. Kc. betragenden Aktienkapital wurden bis Ende 1925 18,4 Mill. getilgt. In der letzten Generalversammlung hat die Verwaltung der Nordbahn der Erwartung Ausdruck gegeben, daß die Dividende aus den Einlösungsrenten in der Höhe von 100 Kc. auch in Zukunft wird aufrechterhalten werden können, endgültig werde sich dies aber erst nach Erstellung des neuen Tilgungsplans ergeben. Es scheint die Absicht zu bestehen, die rückständigen Einlösungsrenten, zu deren Zahlung sich die tschechische Regierung jetzt bereit erklärt hat, dem Aktientilgungsfonds zuzuweisen.

— **Vereinbarung über die tschechoslowakischen Grenzbahnhöfe auf reichsdeutschem Gebiet.** Die Verhältnisse auf den Bahnhöfen der tschechoslowakischen Staatsbahnen auf reichsdeutschem Gebiet in Adorf und Haidmühle, Furt im Walde und Eisenstein wurden in den letzten Tagen auf Grund der noch mit der ehemaligen österreichischen Bahnverwaltung getroffenen Abkommen geregelt und eine Einigung zwischen der tschechoslowakischen und der reichsdeutschen Eisenbahnverwaltung erzielt.

— **Verhandlungen über ein tschechoslowakisch-ungarisches Eisenbahntarif-Abkommen.** Nach tschechoslowakischen und ungarischen Blättermeldungen werden in Prag wichtige Beratungen wegen der Schaffung eines Eisenbahntarif-Abkommens zwischen den beiden Ländern geführt. Für Ungarn ist der Durchzug über die Tschechoslowakei wegen bedeutender Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Deutschland wichtig. Mangels eines Abkommens war die geordnete Lieferung bisher nicht gesichert, so daß Exporteure ständig großen Schaden hatten.

— **Abermalige Neuorganisierung der rumänischen Staatsbahnen?** Bekanntlich erhielten die rumänischen Staatsbahnen im vergangenen Jahr eine neue Organisation mit einem Verwaltungsrat an der Spitze, der die Angelegenheiten der Eisenbahn möglichst unabhängig von politischen Einflüssen leiten sollte. Der Verwaltungsrat wurde von der damaligen liberalen Regierung mit Anhängern dieser Partei besetzt.

Wie die rumänische Presse berichtet, ist dieser Verwaltungsrat der derzeitigen Regierung unbequem und General Jonescu, Unterstaatssekretär des Verkehrsministeriums, gedenke dem Parlamente noch in diesem Jahre einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Verfassung der Eisenbahn wieder grundlegend ändert, und vor allem die Einrichtung des Verwaltungsrates beseitigt, die Eisenbahn also wieder direkt dem Ministerium unterstellt.

— **Die Betriebsergebnisse der Schweizerischen Bundesbahnen** stellten sich im dritten Vierteljahr 1926 wie folgt

	1926 gegen 1925	
	Fr.	Fr.
Einnahmen im Personenverkehr . . .	43 329 000	45 880 621
Einnahmen im Gepäck- und Güterverkehr . . .	55 417 000	58 592 638
Verschiedene Einnahmen . . .	5 736 000	5 595 234
Zusammen:	104 482 000	110 068 493
Betriebsausgaben . . .	64 521 000	64 570 320
Betriebsüberschuß . . .	39 961 000	45 498 173

— **Italienische Handelsbilanz im September 1926.** Die Handelsbilanz des Monats September war besonders günstig. Die Einfuhr betrug 1 766 717 853 Lire und die Ausfuhr 1 694 410 259 Lire. Der Unterschied zwischen Ein- und Ausfuhr beträgt somit nur 72 307 594 Lire und ist nicht nur um etwa 370 Millionen Lire niedriger als diejenige vom August, sondern auch bedeutend niedriger als im September 1925. Die Ausfuhr des September 1926 war die stärkste, die Einfuhr bisher die schwächste in diesem Jahre.

— **Die französischen Beamten.** Nach einer Statistik im März von Anfang September gibt es in Frankreich 696 678 Beamte und Angestellte aller Dienstgrade, deren Bezüge vom Staat gezahlt werden. Sie verteilen sich auf 27 Amtskreise. An erster Stelle steht der öffentliche Unterricht mit 146 783 Beamten, an letzter Stelle die Verwaltung der Ehrenlegion mit immer noch 463 Beamten. Die vierte Stelle nehmen die Staatsbahnen mit einer Schar von 89 611, die sechste Stelle diejenigen von Elsass-Lothringen mit 45 000 Köpfen ein.

— **Freie Fahrt für Beamte in Spanien.** Eine der ersten Maßnahmen der militärischen Regierung in Spanien war die Erhebung der Berechtigung der Staats- und sonstigen Beamten zur unentgeltlichen Benutzung der Eisenbahn, da mit dieser Berechtigung viel Mißbrauch getrieben wurde. Bald mußten jedoch wieder Ausnahmen zugelassen werden. Seit dem 1. September ist die Angelegenheit durch eine Verordnung des Königs geregelt; sie bezeichnet ausdrücklich alle die Beamten, die die freie Fahrt auf der Eisenbahn zusteht. Damit wird vornehmlich eine erhebliche Einschränkung der unentgeltlichen Benutzung der Eisenbahnen erreicht werden.

— **Entstaatlichung der Eisenbahnen in Portugal.** Nach bisher in Portugal Staats- und Privatbahnen nebeneinander bestanden haben, hat die Regierung nunmehr den Entschluß gefaßt, die Staatsbahnen zu verpachten. Vor dem Kriege waren Staats- und Privatbahnen in Portugal in bezug auf das wirtschaftliche Ergebnis ihres Betriebes ungefähr gleich da, während des Krieges und danach haben aber die Staatsbahnen stark an Fehlbeträgen gearbeitet, und man will nun durch die Verpachtung sichtlich die Staatskasse von den Zuschüssen entlasten. Sie aus diesem Anlaß in der letzten Zeit zu leisten gehabt. Voraussichtlich wird die Portugiesische Eisenbahngesellschaft, die der wichtigsten Strecken des Landes schon jetzt geht, auch den Betrieb der Staatseisenbahnen übernehmen.

— **Eine neue Verbindung zwischen England und dem Festland.** Eine in der Bildung begriffene französische Gesellschaft, die eine Schiffsverbindung zwischen Dünkirchen und Tilbury schaffen will, verhandelt mit der London, Midland und Southern Eisenbahn wegen des Ankaufs von drei Dampfern zu diesem Zweck. Es sollen sowohl Personen wie Güter befördert werden. Die Dampfer sollen in beiden Richtungen des Nordverkehrs und an beiden Enden Anschluß an verkehrswichtige Schnellzüge finden.

— **Die Londoner Bahnhöfe.** Das Ziel, dem die von den verschiedenen Bahnhöfen einer Großstadt ausgehenden Züge zu streben, und der Ausgangspunkt, von dem die dort einmündenden Züge herkommen, bringen es mit sich, daß der Verkehr an ihnen je ein anderes Gesicht hat und daß jeder Bahnhof ein anderes Gepräge trägt. Für die Londoner Bahnhöfe werden es Besonderheiten in einem Aufsatz der „Morning Post“ über die Sehenswürdigkeiten von London geschildert. Die Bahnhöfe werden zwar allerdings nicht zu diesen Sehenswürdigkeiten zählt, sie bilden aber doch den Zugang zu ihnen. Der Verfasser des Aufsatzes zieht allen anderen Bahnhöfen von London den Bahnhof Victoria der Südbahn vor, auf dem neben einem lebhaften Vorortverkehr ein erheblicher Teil des Verkehrs mit dem europäischen Festland abspielt; dieser Bahnhof, sagt er, habe etwas Sauberes, Warmes und Angenehmes. Den Bahnhof Charing Cross erkennt er, wenn er ihn als Ausgangspunkt für den europäischen Fernverkehr anspricht. Er dient vielmehr, anerkanntermaßen den Mittelpunkt von London bildend, dem Vorortverkehr, der hier auch in erheblichem Umfang von den Strecken der Südbahn, die neuerdings elektrifiziert worden, auf die Untergrundbahnen übergeht. Der Bahnhof Victoria scheint besonders bemerkenswert, daß neben den großen Schnellzügen für den Festlandverkehr anspruchsvolle kleine Züge in großer Zahl halten, deren Ziel unbedeutende Vororte sind. Die Bahnhöfe im Norden von London, St. Pancras, Euston und Kings Cross, die zum Teil den schottischen und den nordenglischen Verkehr aufnehmen, schildert der Autor als ebenso geschäftsmäßig und ernst blickend wie die Reisingen, die dort von Newcastle und von Glasgow eintreffen. Wenn man dem Bahnhof Euston die irische Post von Holyhead ankommend verbreitet sich dort eine Luft, wie sie in Irland über die Meereshöhe weht, und man hört den kennzeichnenden Dialekt des Irlands. Paddington, der Londoner Endbahnhof der Großen Westbahn, von dem die Züge nach der Riviera von Cornwall ausgehen, hat etwas Würdevolles und nimmt eine Stellung für sich ein, die vergißt nie, daß von ihm die Königin Victoria die Reise nach Windsor anzutreten pflegte. Heute hat er diese Bedeutung verloren, denn eine solche Fahrt, bei der es sich nur um 33 Meilen handelt, wird jetzt im Kraftwagen zurückgelegt. Auf dem Bahnhof Waterloo, dem größten südlich der Themse, kommen die Züge an, die den Verkehr mit den in Southampton und Bournemouth anliegenden Dampfern vermitteln; hier trifft im Sommer

Amerikaner mit der Hornbrille, dem amerikanischen Ton-
er Sprache und mit sichtlich großem Reichtum ein. Der
hof hat infolgedessen ein weltmännisches Gepräge, wenn
neben jenen Weltreisenden die Fahrgäste eine Rolle
en, die in bescheidenen Zügen nach Southampton und
r nach der Bretagne reisen, um dort ihren Urlaub zwischen
eldern und Obstgärten zuzubringen.

Fremde Erdteile.

Eine Vereinigung von Reisenden dritter Klasse. In Kalkutta
ürzlich die öffentliche Gründungsversammlung einer Ver-
ung stattgefunden, in der sich die Benutzer der dritten
e von ganz Bengalen zu dem Zweck zusammengeschlossen
e, um eine lebhaftere Werbetätigkeit zugunsten der dritten
e auf den Eisenbahnen und Dampfern zu veranstalten. Die
bahnen machen demgegenüber geltend, daß die Mitglieder
euen Vereinigung nicht unterrichtet zu sein scheinen,
e Anstrengungen die Eisenbahnen machen, um gerade den
den dritter Klasse, die im wesentlichen von Eingeborenen
zt wird, entgegenzukommen, ihren Lebensgewohnheiten
ung zu tragen und ihnen das Reisen so angenehm wie mög-
u machen.

Fahrgeldhinterziehungen in Indien. Auf der Südindischen
bahn sind in einem halben Jahr 50 000 Reisende dabei er-
worden, daß sie die Eisenbahn ohne Fahrkarten benutz-
An Fahrgeldern und Strafen sind von ihnen 62 000 Rupien
worden. Bei anderen indischen Eisenbahnen soll die
der Reisenden, die die Eisenbahn ohne Bezahlung zu be-
suchen, sogar noch höher sein. Man hat daher besondere
ahmen getroffen, um diesen Mißbrauch zu verhüten, klagt
darüber, daß damit hohe Kosten verknüpft sind. Die Zahl
fahrkartenschalter ist vermehrt; es sind mehr Beamte zur
wachung des Verkehrs eingestellt worden, und an manchen
a sind besondere Einzäunungen errichtet worden, um das
achtete Betreten der Bahnanlagen zu verhüten.

Verkehrsverbesserungen bei den ägyptischen Staatsbahnen.
Verkehr zwischen Kairo und Assuan und weiter nach
am wurde bisher dadurch erschwert, daß die 230 km lange
recke Luksor-Schellal der Eisenbahn Kairo-Assuan schmal-
ist, während die anstoßenden Teile Vollspur haben. Um
Durchführung von Zügen über die ganze Strecke zu ermög-
ist die schmalspurige Teilstrecke in Vollspur umgebaut
a und am 1. November sollte auf ihr der Betrieb in der
Form eröffnet werden. Die Dauer einer Reise am Nil ent-
wird dadurch sehr erheblich verkürzt werden. — Für den
hr zwischen Kairo und Alexandria haben die ägyptischen
bahnen Pullmanwagen in ihren Betriebsmittelpark einge-
im Oktober hat eine Probefahrt stattgefunden, zu der
anzahl hohe ägyptische Würdenträger eingeladen waren.
om 1. November an sollten die neuen Wagen in den fahr-
fähigen Zügen laufen.

Ein Drucktelegraph im Verschiebedienst. Auf dem Bahn-
son der Indiana Harbor Belt-Eisenbahn, bedient man sich
lings des Drucktelegraphen zur Übermittlung der Be-
an den den Verschiebebetrieb leitenden Beamten und die
ung der Gleisbremsen und die Weichensteller. Der Sen-
findet sich in einem Dienstraum für den Güterverkehr,
nger sind in dem Dienstraum des Verschiebeleiters am
der Ablaufgleise und in den Türmen aufgestellt, von
aus die Gleisbremsen bedient werden. Beim Einfahren
Bahnhof schickt der Zugführer die Begleitpapiere durch
Bohrpost an den Sender, und wenn die Zuglokomotive bei-
gefahren, die Drucklokomotive an den Zug angesetzt ist
er Zug zum Ablaufen bereit auf dem Eselsrücken steht,
uch bereits alle Beteiligten unterrichtet, in welche Gleise
zeln Wagen ablaufen sollen. Bisher wurden die Listen
en Ablauf mit der Maschine in mehrfacher Ausfertigung
eben und durch einen Boten verteilt; das neue Ver-
bedeutet demgegenüber eine sehr erhebliche Beschleuni-
Dabei wird auf der Liste auch das Gewicht der Wagen
eudet, so daß bei der Bedienung der Gleisbremsen darauf
icht genommen werden kann, ob ein schnelleres oder lang-
es Ablaufen des Wagens zu erwarten ist.

Probefahrt einer elektrischen Lokomotive vor einem 1600 m
Zug. Eine neue elektrische Doppel-Lokomotive der New
Central-Eisenbahn, die die doppelte Leistungsfähigkeit der
igen Güterzuglokomotiven dieser Gesellschaft besitzen
at bei umfassenden Versuchen, die kürzlich mit ihr ange-
worden sind, einen Zug aus 108 Güterwagen im Gewicht
00 t, die zusammen eine Länge von 1600 m einnehmen,
60 km Entfernung befördert, wobei eine Geschwindigkeit
5 km in der Stunde erreicht worden ist. Die Lokomotive
170 t. Der vor ihr beförderte Zug war doppelt so lang

wie die Züge, die bisher von einer Lokomotive im New Yorker
Verkehr bewegt worden sind. Die Lokomotive hat acht
Motoren, die auf die acht Triebachsen wirken und ihr eine Ge-
schwindigkeit von fast 100 km verleihen können. Die Plattform
des Führerstandes besteht aus einem einheitlichen Gußstück,
ebenso sind die Drehgestellrahmen nicht aus Formeisen zu-
sammengebaut, sondern aus Stahl gegossen. Bei den Versuchs-
fahrten wurden namentlich auch sorgfältige Wärmemessungen
an den Motoren vorgenommen.

Internationaler Verkehr.

— **Internationale Verkehrskonferenz in Berlin.** Am 22. d. M.
nachmittags um 2 Uhr, fand im großen Saal des Herrenhauses
die Eröffnung der internationalen Konferenz über den direkten
Personenverkehr von Europa nach dem Fernen Osten statt. Der
Zweck der Konferenz ist die Durchführung eines direkten
Personenverkehrs von Europa nach dem Fernen
Osten auf durchgehender Fahrkarte und mit durchgehendem
Personengepäckverkehr. Zu dieser Konferenz ist von der rus-
sischen Eisenbahnverwaltung eingeladen worden. An der Kon-
ferenz sind durch Vertreter die Sowjetunion, China, Japan, die
Randstaaten, die Tschechoslowakei, Italien, Frankreich, Belgien
und Deutschland beteiligt. Die Konferenz wurde von dem stell-
vertretenden Direktor des Volkskommissariats für Verkehrs-
wesen in Moskau Choukoff eröffnet, der in seiner Ansprache
der Freude Ausdruck gab, daß auch diese Konferenz der Ver-
ständigung unter den Völkern nach dem Kriege dienen wird.
Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dr.
Dorpmüller, begrüßte darauf die Versammlung in deutscher,
französischer und englischer Sprache mit folgenden Worten: „Ich
heiße Sie hier in Berlin herzlich willkommen. Sie sind zusam-
mengetreten, um eine Verkehrsaufgabe zu lösen, die für die Völ-
kerverbindung zwischen Europa und dem Fernen Osten von
höchster Bedeutung ist. Ich selber habe 11 Jahre im Fernen
Osten gelebt und von der Verbindung, die vor dem Kriege be-
stand, die größten Vorteile bezogen. Ich denke immer noch mit
Dankbarkeit an die Eisenbahnverwaltungen, die es ermöglichten,
daß Nachrichten aus unserer deutschen Heimat uns schon in
10 Tagen in Peking erreichten. Der Krieg hat diese guten Ver-
bindungen zerstört, und Ihre Aufgabe ist es jetzt, auf friedlichem
Wege das wieder zusammenzuknüpfen, was im Völkerkriege ge-
trennt worden ist. Das gemeinsame Bestreben, die internati-
onalen Verbindungen wieder aufzubauen und in jeder Weise zu
erleichtern, hat in den letzten Jahren die Vertreter der Eisen-
bahnen aller Länder immer wieder erfolgreich zusammengeführt.
Auch Ihnen wird es in gemeinsamer fruchtbarer Arbeit gelingen,
die alten Verbindungen zwischen Europa und dem Fernen Osten,
die vor dem Kriege bestanden, wieder herzustellen. Wir dürfen
nicht vergessen, daß in normalen Zeiten der Weg zwischen
Europa und dem Fernen Osten von etwa 10 000 Menschen im Mo-
nat zurückgelegt werden muß. Es gilt, eine 45tägige Seereise
durch eine 12tägige Fahrt auf der Eisenbahn zu verkürzen.
Durchgehende Fahrkarte und durchgehende Gepäckabfertigung
werden den Vorteil dieser Reise noch erhöhen. Im Interesse der
Wirtschaft und des Verkehrs wünsche ich Ihren Arbeiten besten
Erfolg.“

Die Beratungen werden sich etwa 14 Tage lang hinziehen. Der
Vorsitz wurde der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft über-
tragen, in deren Namen der Präsident der geschäftsführenden
Reichsbahndirektion Osten Matibel die Leitung führen wird.

Wasserverkehr.

— **Tagung der Hansakanalvereine.** Am 23. Oktober tagte in
Osnabrück die Vollversammlung der Hansakanalvereine. Nach
einem Referat des Reichstagsabgeordneten Dr. Hugo (Bochum)
über „die wirtschaftliche Bedeutung des Hansakanals und das
Arbeitsbeschaffungsprogramm“ und einem Vortrag des ersten
Vorsitzenden des Hansakanalvereins Hamburg F. C. H. Heye
über „den ‚echten‘ und den ‚unechten‘ Hansakanal“ wurde eine
Entscheidung angenommen, in der von den zehn Hansakanal-
vereinen von der Reichsregierung gefordert wird, „mit aller Be-
schleunigung dem Reichstag eine Vorlage über den Bau des nicht
nur für die berührten Gebiete vom Ruhrbezirk bis zu den See-
häfen, sondern auch für die gesamte deutsche Volkswirtschaft
unentbehrlichen Hansakanals zu unterbreiten und dessen baldi-
gste Durchführung unter Aufnahme in das Arbeitsbeschaf-
fungsprogramm mit Nachdruck zu betreiben“. Gleichzeitig
wurde mit aller Bestimmtheit zum Ausdruck gebracht, „daß
das große Verkehrsbedürfnis zwischen Ruhrgebiet, Nord- und
Ostsee, nur durch die sofortige Inangriffnahme des echten
Hansakanals behoben werden könne, der vom Mittellandkanal
nördlich Osnabrück abzweige, im weiteren Verlauf die Weser
mit einem Arm bei Dreye erreiche, während der andere Arm
nach Harburg und Stade führe, wo damit der Anschluß nach

Lübeck und Kiel erreicht werde". (Vgl. die Mitteilung in Nr. 34, S. 920, dieser Zeitung „Der Hansakanal".) — Ob die Begründung wirklich „die Notwendigkeit" dieser kostspieligen Bauten ergibt, bleibt zu prüfen.

Rechtspflege.

— Wann ist Stilllegung der Bahn „höhere Gewalt"? In einem Rechtsstreit wegen Schadensersatzes für Verlust und Beschädigung von Frachtgut, den die Eisenbahn auf den Ruhrreinbruch der Franzosen zurückführt, hat das Reichsgericht die Frage, ob die Stilllegung der Bahnen wegen des Ruhrreinbruchs als höhere Gewalt im Sinne des § 84 der EVO. anzusehen sei, aus folgenden bemerkenswerten Gründen bejaht¹⁾:

„... Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts sind der Verlust einiger der versandten Ballen und die Beschädigung anderer erst eingetreten, nachdem die Besatzungsbehörden vom 27. Januar bis 1. Februar und dann vom 3. Februar 1923 ab auf lange Zeit die Bahn in München-Gladbach besetzt hatten, und beruhen diese auf der Besetzung und der damit verbundenen Stilllegung der Bahnen durch die deutsche Eisenbahnverwaltung. Das Berufungsgericht hat damit offenbar sagen wollen, es seien der Verlust und die Beschädigungen eingetreten, weil der Betrieb infolge der Besetzung stillgelegt und dadurch erst die Beraubung und Beschädigung der Ballen, sei es durch Angehörige der Besatzungstruppen, sei es durch Dritte ermöglicht wurde, während sie bei ordnungsmäßigem Weiterbetriebe durch die deutsche Eisenbahnverwaltung nicht eingetreten wäre. Diese Feststellung muß erfahrungsgemäß als ausreichend angesehen werden, um den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Stilllegung der Bahnen und dem Verlust und der Beschädigung von Ballen darzulegen. Denn die letzteren waren erst eine Folge der mangelnden Bewachung und Sorgfalt bei der Lagerung der Waren, die mit der Stilllegung verbunden waren. Die Stilllegung der Bahnen erfolgte nach den Feststellungen und den ihnen offenbar zugrunde gelegten gerichtsbekannten Tatsachen aber wieder mit Rücksicht auf die Besetzung der Bahnen durch die Truppen der Besatzungsmächte. Unmittelbar herbeigeführt wurde sie allerdings durch die deutsche Eisenbahnverwaltung und ihre Leute, aber der Entschluß dazu war wieder eine nach Lage der Umstände notwendige Folge der Besetzung. Es war damals die Zeit des Ruhrreinbruchs. Vom 11. Januar ab war eine große Truppenmacht der Besatzungsmächte Frankreich und Belgien mitten im Frieden in das Ruhrgebiet eingebrochen, um im Wege der Gewalt die aus dem Versailler Vertrag sich ergebenden Lieferungsansprüche durchzusetzen. Dieses Vorgehen widersprach, wie auch die deutsche Regierung sofort und dann fortlaufend zum Ausdruck brachte, dem Völkerrecht und fand auch in dem Versailler Vertrag, auf den sich die Einbruchsmächte beriefen, keine Stütze. Zu seiner Durchführung, insbesondere um die Beförderung der Truppen nach dem Einbruchsgebiet und der Erzeugnisse aus diesem zu sichern, besetzten die Einbruchsmächte mit ihren Truppen dann auch die Bahnen im besetzten Gebiet. Gegenüber diesen mit kriegerischen Mitteln durchgeführten Gewaltthandlungen stand dem entwaffneten Deutschen Reiche nur ein Weg der Abwehr frei, nämlich derjenige, daß keine deutsche Hand zur Durchführung der Maßnahmen der feindlichen Mächte sich regte, und daß man so versuchte, sie wirkungslos zu machen. Das war der notwendig aus den Verhältnissen sich damals ergebende Gedanke des größten Teils des deutschen Volkes, und er wurde auch von der gesamten Regierung vertreten. Von ihr wurde ein entsprechendes Verhalten der Beamten, Angestellten und Arbeiter in verschiedenen Ansprachen und Erlassen ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Eine sehr wesentliche Rolle für diese deutschen Maßnahmen spielte die Reichsbahn, da die feindlichen Mächte ihrer zur Durchführung ihres Vorgehens dringend bedurften. Es war hiernach also die Stilllegung der Bahnen allerdings durch die deutsche Verwaltung und ihre Leute herbeigeführt, sie lag aber nur im Rahmen des gesamten Verhaltens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung gegenüber dem feindlichen Einbruch und war nach Lage der Verhältnisse dessen fast durchweg als notwendig empfundene Folge. Die letzte und entscheidende Ursache der Stilllegung der Bahnen und damit des Verlustes und der Beschädigung der Ballen waren also die Gewaltmaßnahmen der feindlichen Mächte. Daß diese Maßnahmen aber ein außerordentliches Ereignis waren, dessen Ursache außerhalb des Eisenbahnbetriebes und seiner Einrichtungen lag und dessen Eintritt auch bei Anwendung größter Sorgfalt und aller der Eisenbahn zuzumutender Vorkehrungen nicht zu verhindern war, also höhere Gewalt im Sinne des § 84 der EVO., kann nicht zweifelhaft sein. Denn vorliegend ist der Anlaß zu der Stilllegung von außen gekommen, und diese war nur ein Glied in der Kette der sonstigen Maßnahmen des deutschen Volkes und der deutschen Regierung. Dr. C.

¹⁾ Urteil des I. Z. S. vom 27. März 1926, Aktenz. 393/25 I. Juristische Wochenschrift 55. Jahrg. 1926, Heft 10, Seite 1324, Ziffer 1.

Bücherschau.

— Die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1922 mit Allgemeinen Ausführungsbestimmungen sowie dem Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 30. Mai 1925 und dem Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn-Personen- und Gepäckverkehr vom 12. Mai 1925 Textausgabe mit Anmerkungen. Dritte Auflage. Nach dem Tode von Dr. jur. Blume herausgegeben mit Anmerkungen von Dr. jur. Weirauch, Direktor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Taschenformat. 522 Seiten. 1926. Verlag von W. de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig. In Leinen geb. 12 RM. (Gutentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Band 100.)

Bei der ausführlichen Besprechung der im Jahre 1922 erschienenen 2. Auflage in Nr. 28, Seite 573 des Jahrgangs unserer Zeitung, haben wir die sorgfältige Bearbeitung dieses Werkes besonders hervorgehoben. Die gleiche Gründlichkeit zeichnet die vorliegende dritte Auflage aus, die von demselben hervorragenden Fachmann wie die zweite Auflage herangeführt ist und daher von vornherein sicherste Gewähr für praktische Brauchbarkeit bietet. Sie enthält die jetzt gültigen Bestimmungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung mit allen Änderungen und Ergänzungen sowie die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen. Als Neuerung ist die Beifügung der noch nicht in Kraft getretenen internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn-Frachtverkehr (IÜG) und über den Personen- und Gepäckverkehr (IÜP) zu bezeichnen. Die zahlreichen Anmerkungen, die insbesondere auch die neueren Judikatur berücksichtigen, sind für die Praxis besonders wertvoll. Alles in allem ein vorzügliches Werk, das nicht nur den Beamten der Eisenbahnverwaltungen, sondern auch den Rechtsanwälten, Handelskammern, Speditions- und Industriekreisen wiederum ein wertvolles und unentbehrliches Hilfsmittel sein wird.

— Eindrücke aus der Eisenindustrie der Vereinigten Staaten von Amerika. Von Heinrich Koppenberg, Hüttendirektor in Riesa (Elbe). Mit 100 Textabbildungen. Berlin. Verlag Julius Springer. 1926. Preis gebunden 6 RM.

Die vorliegende Schrift nimmt einen beachtenswerten Platz unter der neueren Literatur über Amerika ein. In gedrängter Kürze, aber gleichwohl mit Gründlichkeit, gibt sie persönliche Eindrücke und Beobachtungen des Verfassers aus der Schmelzindustrie wieder, die insbesondere für den Eisenhüttenmann wertvoll und lehrreich sind. Erz, Kohle und Koks, der Hochofenbetrieb, Stahlwerks- und Walzwerksbetrieb, Gießereien, Eisenbau usw. werden eingehend behandelt. Dem Garywerk in Illinois Steel Co. wird eine besondere Schilderung gewidmet. Aber nicht nur für den Fachmann, auch für jeden, der sich mit dem amerikanischen Wirtschaftsleben befaßt, ist das Buch lesenswert. So sind sehr interessant die Ausführungen über den Steel-Trust und seine Organisation, Safety und Teamwork, ferner über Verkehr und Verkehrsmittel usw. 100 vorzügliche Abbildungen dienen auf das beste zur Erläuterung des Textes. Das Buch kann empfohlen werden.

— Der Anschluß Österreichs: Eisenbahnen und Schifffahrt. Von Dr. Viktor Ondracek, Sektionschef i. R. — Wien 1926. Verlag Deutsche Einheit.

Die Österreichisch-Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Wien hat im Verein mit den Deutsch-Österreichischen Arbeitsgemeinschaften im Deutschen Reich den Zweck verfolgt, für den Fall der politischen Möglichkeit die Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich wissenschaftlich vorzubereiten, indem sie eine Reihe von Denkschriften heraus, die alle Gebiete des öffentlichen Lebens im Hinblick auf den Anschluß behandeln sollten. Als eine der ersten dieser Denkschriften erscheint die vorliegende, die mit trefflicher Gründlichkeit die wirtschaftliche Wirkung einer engeren Verbindung des Verkehrs wesens untersucht. In der theoretischen Durchführung des Gedankens ist die Schrift auch dem, der mit einem jemaligen politischen Anschlusse nicht rechnet, einen lehrreichen Überblick gewinnend, wie die volkswirtschaftlichen Beziehungen der beiden Völker dadurch gefördert werden können, daß die Verkehrseinrichtungen einander angenähert werden, und wie in dieser Hinsicht ganz unabhängig von der Möglichkeit eines politischen Anschlusses, noch manches fehlt, was erreichbar sein würde, auf welche Art sich bei einem politischen Zusammenschlusse die wirtschaftliche Vereinigung gestalten werde, ist ohnehin eine über das Verkehrs Wesen hinausreichende Frage, die nicht erörtert wird. Aber ein wirtschaftlicher Zusammenschluß, wie er überhaupt dem freundschaftlichen Nachbarverkehr der Menschheit die Ziele weisen soll, wird bei der Stammesverwandtschaft der beiden Völker zu höherem Erfolge führen und ihr Zusammengehören, das über allen politischen Bestimmungen steht, auch innerlich befestigen können.

Vom fachwissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet hat die Schrift dabei einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der

praktischen Verwickelungen, deren Lösung die Aufgabe einer geordneten Tarifbildung ist. Schon deshalb wird sie für den zukünftigen von großem Interesse sein; denn sie zeigt den richtigen Beruf des Verfassers, hier den Weg zu weisen. In seinen letzten Darlegungen auch zu der weiteren Erkenntnis, daß der von ihm genannte „Zug zur Konzentration“ (Verstaatlichung usw.) nicht bloß in der Entwicklung der Eisenbahn- und Verkehrswesen selbst, sondern in der gesamten Volkswirtschaft begründet ist. Wie die Güter der Natur den Menschen überhaupt erst dadurch Wert gewinnen, zu „Gütern“ werden, daß er sie in seine Arbeit einbezieht, ist für dies Einbeziehen, d. h. für das Heranbringen an den Menschen, der Verkehr die notwendige allgemeine Grundlage, insofern drängt er in irgendwelcher Form überall letzten Endes zu derselben Gemeinwirtschaft, die das Volk in der Gesamtheit seiner wirtschaftlichen Betätigung ausübt. Diese wirtschaftliche Gemeinsamkeit ist auch der Grund, weshalb ein wirtschaftlicher Zusammenschluß mehrerer Völker zunächst erst einmal ein gegenseitiges Abstimmen der Handelsanschauungen voraussetzt, das wiederum nur auf einer Gleichartigkeit der Handlung und Bewertung der Güter (Güterklassifikation) beruhen kann, und dazu — das scheint hier das Entscheidende zu sein — müssen die Möglichkeiten der Verwertung der menschlichen Arbeitsfähigkeit auch wesentlich gleichartig sein. In dieser Hinsicht ist bekanntlich der geographische Aufbau des östlichen Österreichs ein wirtschaftliches Unding, das in die

heutige Weltwirtschaft nicht recht eingeordnet werden kann, und die Ausuferung nachbarlicher Eroberungsgelüste, wie sie z. B. Mussolinis Brennerrede erkennen ließ, wird geradezu dadurch herausgefordert, daß Österreich in seinem unnatürlichen Gefüge vorläufig einen toten Punkt innerhalb der Weltwirtschaft darstellt. Das Tote wieder lebendig zu machen, ist ein hilfreicher Anschluß in irgendwelcher Richtung nötig, der naturgemäß wohl — politische Grenzen kommen dabei begrifflich nicht in Betracht — auf industriellem Wege eingeleitet werden muß, und der allerdings der Natur der Sache nach nicht nur national, sondern vor allem wirtschaftlich nach Deutschland hinweist. Denn hier ist jenes Abstimmen der Handelsanschauungen durch die Volksart und durch ihre Arbeitsart am ehesten gegeben. Daß dieser Weg auch durch das Verkehrswesen vorgezeichnet und bestimmt wird, verleiht den Ausführungen des Verfassers ihre Bedeutung¹⁾.
von Kienitz.

¹⁾ Den Beamten der dem Vereine Deutscher Eisenbahnverwaltungen angehörenden Verwaltungen gewährt der Verlag einen billigen Subskriptionspreis von 1.80 RM statt des Ladenpreises von 2.50 RM. Die Schriftleitung ist bereit, Bestellungen an den „Verlag Deutsche Einheit“, Wien 7, Seidengasse 3, weiterzuleiten. Die Direktionen werden gebeten, zu diesem Zweck Bestellungen gesammelt und unter Angabe der Dienststelle uns zugehen zu lassen.
Die Schriftleitung.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unbefahrbarkeit von Straßen (§ 10 1a VWÜ.).
Mitteilung der Reichsbahndirektion Karlsruhe vom 20. Oktober 1926. Der am 13. September begonnene Umbau der Flutbrücke zwischen der Station Lushof und der Speyerer Eisenbahnbrücke auf badischem Ufer wurde am 30. September beendet und der Eisenbahnverkehr ab 1. Oktober 1926 über die alte Brücke wieder regelmäßig aufgenommen.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. IV 177 vom 22. Oktober 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, die österreichischen Bundesbahndirektionen und das Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betreffend Herausgabe der Übergangskilometerzeiger des Art. 17 Ziff. 5 des Übk. zum VBR.; desgleichen an die Mitglieder des Güterverkehrs-Ausschusses.

Amtliche Bekanntmachungen.

Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 wird die Station „Wlassowker-Grube“ der Südstaatsbahn in den deutsch- und russisch-sowjetischen Gütertarif aufgenommen. (1094)
Königsberg (Pr.), den 19. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A. Tfv. 2.
Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 werden die Bestimmungen im Abschnitt I B (Kontrollvorschriften für Ausfuhr- und Durchfuhrgüter) geändert (vgl. Nachtrag 2, Seite 4).
Berlin, den 22. Oktober 1926. (1116)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 25. Oktober 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif K 2 für Getreide und Futtermittel von Bremen nach Hamburg in Kraft.
Berlin, den 18. Oktober 1926. (1103)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).
Mit Gültigkeit vom 28. Oktober 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 35, 41, 49, 52, 53, 58, 80, 119, 122 und Streichung von Stationen im A. T. 35, 53, 75, 88.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 22. Oktober 1926. (1114)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 erhält der Ausnahmetarif 8 ein neues Warenverzeichnis.
Berlin, den 18. Oktober 1926. (1104)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 25. Oktober 1926 wird in den Ausnahmetarif 11 b die Station Lichtershausen Zu 6 als Versandstation einbezogen. Dem Ausnahmetarif 16 d sind einige weitere Privatbahnen beigegeben.
Berlin, den 20. Oktober 1926. (1096)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 28. Oktober 1926 tritt der Ausnahmetarif 134 für Zuckerrüben der Klasse F in Kraft.
Berlin, den 21. Oktober 1926. (1117)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft 13. Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw. — Tfv. 9. —
Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 — Frachterhöhungen ebenfalls vom 1. Januar 1927 — soweit nicht im Tarif ein anderer Zeitpunkt angegeben ist, werden zur Kilometertafel I Nachtrag 29 und zur Kilometertafel II Nachtrag 29 herausgegeben. Näheres enthält die nächste Nummer des Tarif- und Verkehrsanzeigers.
Berlin, den 22. Oktober 1926. (1108)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).
Mit Gültigkeit vom 11. November 1926 werden die Frachten für Schmalz, Butter und Margarine erhöht.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 20. Oktober 1926. (1100)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Schwedisch-Norwegischer Güterverkehr.
Ausnahmetarif 18 für Rohzucker. Zuschlagsfracht für Friedland (Meckl.) beträgt nur 3 Rpf. für 100 kg.
Auskunft durch die Abfertigungen. Altona, den 20. Oktober 1926. (1099)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.
Mit Gültigkeit vom 28. Oktober 1926 wird im Ausnahmetarif 130 (Eisenbahnfahrzeuge usw.) die Station Köln-Kalk Nord als Versandstation nachgetragen.
Berlin, den 22. Oktober 1926. (1118)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).
Im Zusammenhang mit der am 18. Oktober 1926 erfolgten Einführung des Ausnahmetarifs 18 wird im Verkehr mit den Stationen der Neubrandenburg-Friedländer Eisenbahn ein Frachtzuschlag für Rübenroh Zucker zur Ausfuhr und Zucker- rübenschnitzel, frische eingeführt. Näheres enthält die am 25. Oktober 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.
Berlin, den 20. Oktober 1926. (1097)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw. — Tfv. 9 —

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 wird das Tarifheft B II 16 unter Berücksichtigung der Nachträge 1—28 neu herausgegeben. Preis 2,00 RM. Zu beziehen durch die beteiligten Güterabfertigungen sowie die Auskunftei der Deutschen Reichsbahn, hier, Bahnhof Alexanderplatz.

Berlin, den 22. Oktober 1926. (1128)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife), Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 ist das Verzeichnis der von der Eisenbahn anerkannten Grubenholzsammelager, Tränkungsanstalten und Wasserschlagstationen zu streichen.

Berlin, den 18. Oktober 1926. (1102)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Mitteldeutsch-Bayerischer und Mitteldeutsch-Südwestdeutscher Güterverkehr.

Am 1. November 1926 wird die Station Gerlebogk Nau. Gerl. E. der Nauendorf-Gerlebogk Eisenbahn in die direkten Tarife aufgenommen. Näheres im Reichsbahntarifanzeiger.

Erfurt, den 26. Oktober 1926. (1126)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 7.

Die durch Tarif- und Verkehrsanzeiger-Verfügung ausgesprochene Aufhebung bestimmter Abteilungen des S. D. Nr. 7 tritt erst mit Ablauf des 30. November d. J. in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 25. Oktober 1926. (1127)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 25. Oktober 1926 wird das Warenverzeichnis des S. D. 2 durch Aufnahme von Kryolith in die Abteilung XIII erweitert.

Die Abteilung XXI des S. D. 7 für Kryolith wird mit Wirkung vom 1. Januar 1927 aufgehoben.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 18. Oktober 1926. (1093)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Binnen-Gütertarif für die vollspurigen Linien der Reichsbahndirektion Dresden, Heft B (Entfernungszeiger).

Mit sofortiger Gültigkeit treten einige Änderungen und Ergänzungen im Abschnitt I (Vorwort) sowie im Anhang des Tarifs ein. Näheres durch Tarif- und Verkehrsanzeiger der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (TVA I).

Dresden, am 20. Oktober 1926. (1101)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Italienischer Gütertarif über die Schweiz; Teil III vom 16. August 1926.

Die Schnitttafel C wird durch Aufnahme einer Reihe von Stationen ergänzt.

Nähere Angaben enthält der Berliner Tarifanzeiger I.

Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen und die Auskunftsbüros. (1109)

Frankfurt (M.), den 18. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (M.).

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 25. Oktober 1926: Änderung der Ziffer 1 der Anwendungsbedingungen bei A. T. 119. Verlängerung der durch Nachtrag 3 zum Heft C II besonders ermäßigten mit Zeitbeschränkung bekanntgegebenen Frachtsätze bis zum 30. November 1926.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 19. Oktober 1926. (1087)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil IV.

Im Tarif, Teil IV, ist mit Gültigkeit vom 20. Oktober 1926 bis auf Widerruf, längstens bis 31. August 1927, nachzutragen:

Auf Seite 766 und 767, Tarif Nr. 920, Spalte 41, bei Station

Frachtsätze
für 100 kg.
in Reichspfennig

Guidogrupe	
Königin Luise-Brikettfabrik	202*)
Königin Luisegrube Ostfeld	198**)
Westfeld	
Königin Luise-Delbrück-	201*)
schächte	197**)

*) Nur gültig bei gleichzeitiger Auflieferung von mindestens 700 t netto als Frachtgut für geschlossene Züge und Frachtzahlung für mindestens das Ladegewicht des verwendeten Wagens für den Frachtbrief und Wagen.

Die ermäßigten Frachtsätze finden keine Anwendung auf Sendungen, die von einer italienischen Station wieder in der Richtung nach Österreich oder Jugoslawien zur Neuaufgabe gelangen.

Die Anwendung der ermäßigten Frachtsätze muß schon bei der Aufgabe der Sendungen im Frachtbriefe vorgeschrieben sein.

**) Nur gültig im Rückvergütungswege für die nach den vorstehenden Bedingungen abgefertigten Sendungen bei Auflieferung einer Mindestmenge von je 18 000 Tonnen innerhalb eines Kalendermonats.

Die Frachterstattungsanträge sind längstens drei Monate nach Ablauf jedes Beförderungsmonats unter Vorlage der auf die reklamierende Firma als Absender lautenden Frachtbriefduplikate und einer Frachtaufstellung beim Tarifamt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bei der Gruppenverwaltung Bayern in München einzureichen.

München, den 19. Oktober 1926. (1088)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 werden die nachgenannten Stationen der Nebenbahn Möckmühl-Dörzbach in das Tarifheft B aufgenommen. Die Tarifentfernungen werden gebildet durch Hinzuzählen der bei den Stationsnamen angegebenen Anstoßkilometer an die Entfernungen der Station Möckmühl:

Assamstadt-Horrenbach 93 km; Gommersdorf 81 km; Klepsau 93 km; Marbach 77 km; Olnhausen 33 km; Schöntal 59 km; Westernhausen 71 km; Widdern 24 km; Winzenhofen 75 km.

München, den 19. Oktober 1926. (1098)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Ausnahmetarif 77 für Kalziumkarbid
Verlängerung der Frachtsätze Wackerwerk. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (11)

Altona, den 23. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Westdeutsch-sächsischer Güterverkehr

Mit Gültigkeit vom 2. November werden einige neue Stationen in den Tarif aufgenommen. Alles Nähere enthält der Tarif- und Verkehrsanzeiger den Güter- und Tierverkehr (T.V.A.) auch geben die beteiligten Stationen Auskunft.

Dresden, am 25. Oktober 1926. (11)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil III.

Mit sofortiger Geltung werden im Ausnahmetarif Nr. 920—921 ermäßigte Schnittfrachtsätze in der Schnitttafel für den Versand von oberschlesischen Stationen eingeführt.

Nähere Angaben enthält der Berliner Tarifanzeiger I. Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen und die Auskunftsbüros. (11)

Frankfurt (M.), den 16. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Frankfurt (M.).

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 52 Schweiz-Niederlande.

Mit Gültigkeit vom 1. bis 30. November 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung I bei allen Stationsverbindungen ermäßigt um

I. für See-Ausfuhrgut über Rotterdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen
63 Reichspfennig bei 5 t
52 " " 10 t
50 " " bei den Hauptklassen

II. für sonstiges Gut
25 Reichspfennig bei 5 t
18 " " 10 t
17 " " bei den Hauptklassen

Die dadurch erhaltenen neuen Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen.

Karlsruhe, den 23. Oktober 1926. (11)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil V.

1. In Spalte 1 des Verzeichnisses der italienischen Stationen (Seite 7—38) ist die Nummer der italienischen Frachtzüge und Leitungsgruppe im Verkehr über die Schweiz bei den nachstehenden Stationen auf die beigesetzte Zahl zu berichtigen:
Alessandria 23 Bastia Mandovi
Alice Belcolle 23 Piana
Avigliana 24 Taggia
Bagnasco 27

2. Auf Seite 69 ist im Beispiel der Fracht für Käse von 221,90 auf 212,90 L abzuändern.

3. Im Inhaltsverzeichnis auf Seite 4 ist in der letzten Zeile sowohl im italienischen wie im deutschen Wortlaut die Seitenzahl 274 auf 309 zu berichtigen.

München, den 13. Oktober 1926. (109)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil III.
Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 wird die Station Wackerwerk in den Tarif aufgenommen.

Der Tarif, Teil III, ist daher wie folgt zu ergänzen: Seite 150 151: Zwischen Vorhalle und Wald ist einzuschalten:

außeritalienische Leitungsgruppe Zona d'istradamento per il percorso non italiano	Stationen stazioni	An die nachstehenden Schnitt- frachtsätze sind anzustoßen im Verkehr über			Tarif Nr. — Tariffa No					
		Ai prezzi parziali ecc. Chiasso Pino Iselle Die Frachtsätze der Schnitttafel B Serie			1—11	14—30	40—110	120—134	150—179	191—195
					Reichspfennig $\frac{\text{für}}{\text{per}}$ 100 kg					
5	Wackerwerk Zuschlag*) Sopratassa	III	VI	—	1620	1070	520	796	408	190

Tarif Nr. — Tariffa No

201—213			251—365			381—453			481—582			601—697			721—840			851—889		
b	c		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Reichspfennig $\frac{\text{für}}{\text{per}}$ 100 kg																				

2	780	706	411	375	338	342	311	280	301	264	225	251	212	171	158	125	95	158	89	62
1	41	37	22	20	19	19	17	16	17	15	12	14	12	10	9	8	7	9	6	5

München, den 18. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

(1089)

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil IV.

1. Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 wird die Station Wackerwerk in den Tarif aufgenommen.

Der Tarif, Teil IV, ist daher wie folgt zu ergänzen:

Seite 174/175: Zwischen Vorhalle und Wald ist einzuschalten:

außeritalienische Leitungsgruppe Zona d'istradamento per il percorso non italiano	Kufstein nach oder von per o da	Tarif Nr. — Tariffa No					
		1—11	14—30	40—110	120—134	150—179	191—195
		Reichspfennig $\frac{\text{für}}{\text{per}}$ 100 kg					
9	Wackerwerk Zuschlag*) Sopratassa	699	466	233	350	186	93

Tarif Nr. — Tariffa No

201—213			251—365			381—453			481—582			601—697			721—840			851—889		
b	c		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Reichspfennig $\frac{\text{für}}{\text{per}}$ 100 kg																				

344	312	187	172	156	158	145	132	140	125	108	120	104	86	80	66	53	80	52	40
17	16	9	9	8	8	7	7	7	6	5	6	5	4	4	3	3	4	3	2

Seite 606: Zwischen Vorhalle und Waldenburg (Schlesien) unt. Bf. ist einzuschalten:

außeritalienische Leitungsgruppe Zona d'istradamento per il percorso non italiano	Salzburg nach oder von per o da	Tarif Nr. — Tariffa No					
		1—11.	14—30	40—110	120—134	150—179	191—195
		Reichspfennig $\frac{\text{für}}{\text{per}}$ 100 kg					
9	Wackerwerk Zuschlag*) Sopratassa	525	350	175	263	141	71

Tarif Nr. — Tariffa No

201—213			251—365			381—453			481—582			601—697			721—840			851—889		
b	c		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Reichspfennig $\frac{\text{für}}{\text{per}}$ 100 kg																				

258	234	140	129	117	119	109	99	106	95	82	91	78	65	60	50	40	60	39	30
13	12	7	6	6	6	5	5	5	5	4	5	4	3	3	3	2	3	2	2

München, den 18. Oktober 1926.

(1091)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 167. Deutsch-Schwedisch-Norwegischer Verbands-Gütertarif, Teil II, Heft 2.

Tfv. 168. Deutsch-Dänischer Verbands-Gütertarif, Teil II.

Der Ausnahmetarif 2 im Tarif 167 (Nachtrag I Seite 4) und Ausnahmetarif 4 im Tarif 168 (Nachtrag III, Seite 10), beide gültig zur Ausfuhr aus Deutschland bei Beförderung über Saßnitz Hafen-Trälleborg und Warnemünde-Gjedser, gelten — ebenso wie der diesem Ausnahmetarif zugrunde liegende deutsche Ausnahmetarif 39 — auch für Sendungen, die auf den Grenzstationen oder Tarifgrenzpunkten (z. B. Bodenbach, Aachen Süd (Montzen) Grenze usw.) umbehandelt oder mit neuem Frachtbrief aufgeliefert und durch Deutschland nach den nordischen Ländern über die genannten Fähren befördert werden.

Um weitere Zweifel auszuschließen, sind in den genannten Ausnahmetarifen in der Überschrift die Worte: „Sämtlich zur Ausfuhr aus Deutschland usw.“ zu ändern in: „Sämtlich in der Richtung aus Deutschland usw.“

Altona, den 22. Oktober 1926. (1121)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1,
vom 1. August 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit wird der Artikeltarif Nr. 60 durch Aufnahme einer besonderen Bestimmung wegen der Beförderung in bedeckten Wagen ergänzt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
München, den 18. Oktober 1926. (1105)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg Donauumschlagstelle, Deggen-dorf Hafen und Passau Donauumschlag-stelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 28. Oktober 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 20. Oktober 1926. (1122)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 215. Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen). Bk. 30 (106).

I. Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 ist im Tarif Nr. 12 für gedörrte Pflaumen (vergl. Tarif- und Verkehrsanzeiger lfd. Nr. 1412/26) in der Schnitttariftable A die Station Lübeck mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

		1	7	13	15	19/20
		Od	Mw	Sbg	Rbg	Te/Bo
		Boh	Ml		Lbc	Dö/Po
Lübeck	10 t	1566	1481	1233	1302	1256
	15 t	1256	1186	985	1039	1008

II. Druckfehlerberichtigung. Im Tarif Nr. 8 für Seefische ist unter II. Frachtgut bei der Station Velké Žernoseky (S. 146; N. I, S. 17) die Gewichtsangabe für Güter der Abt. B, C in der letzten Zeile in „5, 10, 15 t“ richtigzustellen.

Dresden, am 20. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

(1112)

Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil II.

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 ist auf Seite 17 vor Wald nachzutragen:

Verwaltungs- bezirk Direzione	Name der Station Nome della stazione	Entfernungen bis Distanze fino a				
		Chiasso tr. km	Pino tr. km	Iselle tr. km	Brennero tr. km	Tarvisio tr. km
Mü	Wackerwerk (160)	695	657	—	285	329

Ferner ist auf Seite 48 folgende Anmerkung nachzutragen:

„(160) Nur für Sendungen der Gesellschaft für elektrochemische Industrie Dr. Alexander Wacker.“

„(160) Soltanto per i trasporti della Ditta Società per l'industria elettrochimica Dr. Alexander Wacker.“

München, den 15. Oktober 1926.

(1090)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Güterverkehr zwischen Österreich, der Tschechoslowakei und darüber hinaus gelegenen Ländern sowie deutschen Stationen einerseits und den deutschen Seehafenstationen Altona, Brake (Oldenburg), Bremen, Bremerhaven, Hamburg Hbf., Harburg Hbf., Harburg U. E., Nordenham und Wesermünde andererseits.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird die durch Tarif- und Verkehrsanzeiger Nr. 24/25 vom 14. Dezember 1925 veröffentlichte Auslobungsverfügung, soweit sie den Verkehr zwischen den in der Überschrift angegebenen deutschen Seehafenstationen und der Tschechoslowakei, Österreich und darüber hinaus gelegenen Ländern betrifft, für das Jahr 1927 — 1. Januar 1927 bis 31. Dezember 1927 — außer Kraft gesetzt.

Am 1. Januar 1927 wird bis auf weiteres der Auslobung noch unterliegen der Güterverkehr zwischen den in der Überschrift angegebenen deutschen Seehafenstationen einerseits und Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — auch wenn sie im Auslande liegen — andererseits. Im Verkehr mit den Grenzübergangsstationen und den im Ausland gelegenen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wird nur der Ortsverkehr, nicht auch der Übergangsverkehr ausgelobt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 22. Oktober 1926. (1113)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Binnen-Gütertarif für die vollspurigen Linien, Heft B (Entfernungszeiger).

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 wird in Klausur der Wagenladungsverkehr der daselbst angeschlossenen Werke zugelassen. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Dresden, am 25. Oktober 1926. (1123)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife). Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926, vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs, tritt der Ausnahmetarif 7i für Eisenerz und Manganerz von Stationen des Siegel-, Lahn- und Dillgebiets nach bestimmten Empfangsstationen in Kraft. Näheres durch den Tarif- und Verkehrs-Anzeiger. (TVA. I.) (1115)

Elberfeld, den 22. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Elberfeld.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahn-Verbandsgütertarif, Teil I.

Mit sofortiger Gültigkeit sind in der Gütereinteilung des Tarifs auf Seite 80 unter 21 e) „Drehscheiben für Feld- und Förderbahnen usw.“ in Spalte 6, 7 und 8 die Klassen D 5, D 10 und D richtig zu stellen in E 5, E 10 und E.

Köln, den 22. Oktober 1926. (1111)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Mit Gültigkeit vom 25. November 1926 werden folgende ostpreussischen Stationen in den deutsch- und litauisch-sowjetischen Gütertarif aufgenommen:

Allenburg (Ostpr.)	Kuggen
Bergenthal	Landsberg (Ostpr.)
Bischofsburg	Lichtenfeld
Darkehmen Ost	Mühlen (Ostpr.)
Darkehmen West	Naujeningken
Domnau	Pillkallen
Geierswalde	Raudnitz
Gilgenburg	Reuschenfeld
(Ostpr.)	Riesenburg
Goldap	Schmückwalde
Groß Hoppenbruch	Skomatzko
Groß Teschendorf	(Kr. Lyck)
(Kr. Stuhm)	Tollminkkehmen
Kraplau	Wildenhoff (1124)

Königsberg (Pr.), den 23. Oktober 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I (Tfv. 600).**Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A (Tfv. 1a).****Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A.****Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B (Tfv. 1b).**

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 treten in Kraft:

a) Der Nachtrag VI zum Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I, vom 1. August 1926. Der Nachtrag enthält Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung und Änderungen der Anlagen.

b) Nachtrag III zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, gültig vom 15. März 1926. Der Nachtrag enthält Änderungen des Inhaltsverzeichnisses, Änderungen und Ergänzungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung und der allgemeinen Ausführungsbestimmungen, Änderungen der Anlage C, Änderungen und Ergänzungen der Anlagen sowie Berichtigungen.

c) Das Berichtigungsblatt 3 zum Anhang des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abt. A. Es enthält die Ausgabe des 2. Berichtigungsblatts bis einschl. 11. September 1926 eintretenden Änderungen und Ergänzungen im alphabetischen Verzeichnis.

d) Nachtrag V zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B, gültig vom 1. August 1925. Er enthält Änderungen des Inhaltsverzeichnisses, Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Tarifvorschriften, der Gütereinteilung, des Nebengebührentals und des Sachverzeichnisses sowie Berichtigungen.

Tarifierhöhungen und sonstige Änderungen der Beförderungsbedingungen in den Nachträgen treten gemäß § 6 d) EVO. erst am 1. Januar 1927 in Kraft.

Nähere Auskunft erteilen die Tarif- und Verkehrsbüros der Deutschen Eisenbahnverwaltungen.

Die Nachträge können von den deutschen Eisenbahnverwaltungen, in Bezug von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft — Bahnhof Alexanderplatz — käuflich bezogen werden.

Berlin, den 20. Oktober 1926. (110)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Spezialtarif für Pflaumen usw. gültig vom 15. Juli 1926 bis auf weiteres.**Einführung eines Nachtrages I.**

Zum oben bezeichneten Tarif ist ein Nachtrag I, enthaltend Änderungen in nachrichtlichen Angaben und vom 10. Oktober 1926 gültige Änderungen der „expeditionsbegünstigung“ ausgegeben.

Regensburg, d. 20. Oktober 1926. (11)

Bayerischer Lloyd, Schiffsahrts-Aktiengesellschaft.

3. Personen- und Gepäckverkehr**Reichsbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil II.**

Zum 1. November 1926 tritt der Nachtrag II zum Tarif vom 1. November 1926 in Kraft.

Erfurt, im Oktober 1926. (11)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Erfurt.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 44.

Berlin, den 4. November 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Betrachtungen über Wirtschaftlichkeit im Dampflokotivbetriebe.

Wie wird der Bereitschaftsdienst des Begleitpersonals am wirtschaftlichsten gestaltet?

Entwicklung des Tarifwesens für den Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr bei den Saarbahnen.

Abkürzung der Aufenthaltsdauer der Güterwagen auf den Be- und Entlade-tellen.

Einheimischer Getreidehandel und der Wettbewerb der Süd- und Nordhäfen.

Mitteilungen.

Deutschland: Europäische Fahrplan- und Wagenbeistellungs-Konferenz in Baden-Baden. — Aufhebung der Linienkommissionen. — Sonntagsrückfahrkarten für Schnellzüge. —

Vorträge über Wassergewinnung. — Personalmeldungen.

Österreich: Schnellzugverkehr nach Moskau und dem Fernen Osten. — Die Seilseilbahn auf das Hölzlegebirge.

Ungarn: Betriebsergebnis der Ungarischen Staatsbahnen und der Donau-Save-Adria-Bahn.

Übrige europäische Länder: Wagenmangel im böhmischen Braunkohlengebiet. — Bau einer elektrischen Eisenbahnlinie in der Slowakei. — Günstige Handelsbilanz der Tschechoslowakei. — Zur Rückgabe der im Kriege zurückgehaltenen Eisenbahnwagen privater Besitzer. — Verstaatlichung der südslowakischen Privatbahnen. — Der Reformtarif der bulgarischen Staatsbahnen. — Finanzielle Auswirkung der Elektrisierung

der Schweizer Bundesbahnen. — Elektrische Eisenbahnen in Italien. — Der Fährverkehr in der Meerenge von Messina. — Eisenbahnbetrieb im Nebel. — Ein neuer Fernomnibus in England.

Fremde Erdteile: Eisenbahnen in Palästina. — Verbesserungen bei den indischen Eisenbahnen. — Die Staatsbahnen der Insel Ceylon. — Kraftwagen und Eisenbahn in den Vereinigten Staaten. — Elektrischer Betrieb der Vigna-Eisenbahn.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Allgemeines.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Ämtliche Mitteilungen.

Ämtliche Bekanntmachungen.

Betrachtungen über Wirtschaftlichkeit im Dampflokotivbetriebe.

Von Reichsbahnoberrat Humbert, Magdeburg.

Nach Beendigung des Weltkrieges in Deutschland eingetretene schlechte Wirtschaftslage hat die Einnahmen der deutschen Eisenbahnen gegenüber denen der Vorkriegszeit erheblich mindert, so daß zur Erzielung tragbarer Verhältnisse zwischen Einnahmen und Ausgaben die letzteren soweit wie möglich herabgedrückt werden müssen. Es können daher für die Erhaltung, Ergänzung und Erneuerung der Bahnanlagen für gewöhnlich nur insoweit Mittel aufgewendet werden, als dies die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes erfordert ist. Die für diese Zwecke in Betracht kommenden Ausgaben müssen sich im allgemeinen in vorher festgelegten Grenzen halten. Anders liegen die Verhältnisse bei den laufenden Betriebsausgaben, die täglich in dem Umfange unbedingt gemacht werden müssen, in dem die Verkehrsbedürfnisse dies erfordern. Hier kommt es somit darauf an, durch sparsamste Wirtschaftsführung für die jeweiligen Bedürfnisse notwendigen Ausgaben auf das geringste Maß zu beschränken, oder mit anderen Worten, bei der Aufwendung der geringsten Personal- und Betriebsmittelzahl sowie Stoffmenge die für den Verkehr erforderlichen betrieblichen Leistungen zu erzielen.

Die wirtschaftliche Verwendung des Personals wird durch Fahrpläne und Diensterteilungen festgelegt und laufend überwacht, desgleichen die Verwendung der für die Beförderung der Züge benötigten Betriebsmittel, während die Überwachung des Stoffverbrauchs der für den Eisenbahnbetriebsdienst erforderlichen Stoffe insofern auf Schwierigkeiten stößt, als deren Verbrauchssätze von der verschiedenartigen technischen und wirtschaftlichen Einstellung des mit ihrem Verbrauch betrauten Personals wesentlich abhängt. Es muß daher außer der Überwachung der Arbeit des Personals und der Leistungen der Betriebsmittel eine sorgfältige, gründliche Nachprüfung des Stoffverbrauchs statt-

finden, wenn entsprechende wirtschaftliche Vorteile erzielt werden sollen. Dies ist bei den Stoffen besonders dort notwendig, wo die Kosten des Stoffverbrauchs einen erheblichen Bestandteil der Gesamtkosten ausmachen. Auf keinem Gebiete des vielgliedrigen Eisenbahndienstes ist dies wohl in so hohem Maße der Fall wie bei dem Lokomotivbetriebsdienste, bei dem z. B. die Kosten für Brennstoffe rund 30 % der Gesamtkosten dieses Dienstzweiges betragen.

Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft werden z. Zt. jährlich etwa 11 Millionen Tonnen Kohlen verfeuert. Da der Durchschnittspreis für eine Tonne Kohle einschließlich Fracht 28 *M* beträgt, so ergibt sich eine jährliche Ausgabe von etwa $11\,000\,000 \times 28 = 308\,000\,000$ *M*. Rechnet man auch nur 1 % Minderverbrauch gegenüber sachgemäß festgesetzten mittleren Verbrauchssätzen, so würde dies schon eine jährliche Ersparnis von rund 3 000 000 *M* ergeben.

Grundlegende Vorbedingung für einen wirtschaftlichen Stoffverbrauch im Dampflokotivbetriebe ist eine gute und zweckmäßige Bauart der Lokomotiven. Um dies zu erkennen, braucht man nur einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung der Lokomotive zu werfen, der zeigt, in welcher bahnbrechender Weise Wissenschaft und Technik in jahrzehntelanger, rastloser Arbeit die Wirtschaftlichkeit der Lokomotiven durch Verbesserung ihrer Bauart gehoben haben.

Professor Jahn hat hierfür in seinem Buche „Die Dampflokotiv in entwicklungsgeschichtlicher Darstellung ihres Gesamtaufbaues“ auf Seite 336 bis 350 ausführliche Belege gebracht, wovon einige der wichtigsten Punkte zwecks Erkennung des stetigen Fortschritts im Bau der Lokomotiven hier erwähnt werden mögen. Nach den von Jahn angestellten Ermittlungen baute man während der Zeit von 1820—1830 die Lokomotiven mit

kurzen Flammrohrkesseln, stehenden Zylindern und unstetiger Schieberbewegung, was auch mit Rücksicht auf den für die gegenwärtigen Anschauungen äußerst niedrigen Dampfdruck von $p = 3,5 \text{ kg/cm}^2$ eine außerordentlich schlechte Ausnutzung der Kohle zur Folge hatte.

Der Kohlenverbrauch betrug, bezogen auf die indizierte Pferdekraftstunde, 10 kg und der Dampfverbrauch 37 kg, so daß sich eine 3,7fache Verdampfung ergab. Diese Werte wurden bedeutend günstiger, als man in der Zeit von 1830—1837 zum Bau von Heizröhrenkesseln, stetiger Schieberbewegung mit Schieberüberdeckungen von 1,5 mm und Erhöhung des Dampfdrucks auf etwa $4,2 \text{ kg/cm}^2$ übergang. Die Füllung war noch unveränderlich mit etwa 90 %. Der Kohlenverbrauch fiel auf etwa 4,5 kg und der Dampfverbrauch auf etwa 25 kg, so daß eine Verdampfung von $\frac{25}{4,5} = 5,56$ erzielt wurde.

In den folgenden Jahren vergrößerte man die äußere Schieberüberdeckung bis auf 25 mm, verkleinerte die Füllung auf 65 %, gab eine Vorausströmung von 5 %, führte Expansionssteuerung ein, erhöhte den Dampfdruck auf 5 kg/cm^2 , vergrößerte das Verhältnis von Heizfläche zur Rostfläche, das bisher $\frac{H}{R} = 35 - 40$ gewesen war, auf $\frac{H}{R} = \sim 80$ und erzielte durch diese Maßnahmen

um das Jahr 1845 eine Verminderung des Kohlenverbrauchs von 4,5 kg auf 1,9 kg und des Dampfverbrauchs von 25 kg auf 15 kg. Man kam hierbei auf eine Verdampfung von 7,9. Der Zeitraum von 1845—1884 brachte ein langsames Sinken von Kohlen- und Dampfverbrauch, das fast nur durch die zunehmende Kesselspannung verursacht wurde, und es ergab sich bei einem Dampfdruck von 12 kg/cm^2 , Naßdampf und Zwillingswirkung ein Verbrauch an Kohle von 1,4 kg und von Dampf $= 11,2 \text{ kg}$ bei achtfacher Verdampfung.

In neuerer Zeit hat besonders die Einführung der Verbundwirkung, des Heißdampfes und der Abdampfvorwärmung im Verein mit der Zwillingswirkung und der Erhöhung des Dampfdrucks auf 14 kg/cm^2 eine weitere Herabminderung des Kohlenverbrauchs auf etwa 0,84 kg gebracht.

Man sieht aus diesem kurzen Auszuge aus den Vergleichsuntersuchungen von Professor Jahn, welche gewaltigen Fortschritte der Lokomotivbau im Verlauf von etwa einem Jahrhundert durchgemacht hat, wenn man berücksichtigt, daß in dieser Zeit der Kohlenverbrauch für die indizierte Pferdekraftstunde von 10 kg auf 0,84 kg, also auf etwa den zwölften Teil des anfänglichen Wertes gesunken ist.

Auch in jüngster Zeit ist man fortgesetzt bemüht, die Wirtschaftlichkeit der Lokomotiven im Betriebe durch bauliche Vollkommenheit zu erhöhen. Man sucht dies vor allem durch Verwendung hochgespannten Dampfes von 60 kg/cm^2 darüber zu erreichen. Sollten die im Gange befindlichen Arbeiten von Erfolg gekrönt sein, dann wird der Kohlenverbrauch ohne Frage noch erheblich vermindert werden können.

Gut gebaute Lokomotiven können aber nur dann wirtschaftlich arbeiten, d. h. mit dem geringsten Aufwand an Brennstoff und Schmierstoffen die größten Leistungen ergeben, wenn sie Lokomotivpersonal im Betriebe sachgemäß bedient, in den Handlungsanlagen der Betriebswerke ordnungsgemäß für den Betriebsdienst vorbereitet und in den Ausbesserungsanlagen unterhalten werden. Alle gegen diese grundlegenden Forderungen verstoßenden Maßnahmen verursachen letzten Endes einen unwirtschaftlichen Verbrauch an Betriebsstoffen und besonders an dem so teuren Brennstoff. Wenn z. B. der Lokomotivführer während der Fahrt die Füllungsgrade seiner Lokomotive den Streckenverhältnissen nicht anzupassen und der Heizer das Feuer nicht ordnungsgemäß zu bedienen versteht, wenn die Lokomotive in der Behandlungsanlage mangelhaft gereinigt und ausgewaschen wird oder wichtige, den Dampfverbrauch beeinflussende Lokomotivteile in den Ausbesserungsanlagen nachlässig und unsachgemäß ausgebessert werden, dann kann man mit derart mißhandelten Lokomotiven trotz bester Bauart unmöglich wirtschaftliche Erfolge erzielen.

Es muß daher eine dauernde, eingehende und planmäßige Überwachung aller die Wirtschaftlichkeit des Lokomotivbetriebsdienstes beeinflussenden Arbeiten und Maßnahmen stattfinden, wenn die besonders in einer Zeit schwachen Verkäufe und geringer Einnahmen so notwendige Herabminderung der ständigen Betriebsausgaben erzielt werden soll, die ja eine unmittelbare Folge wirtschaftlicher Arbeit ist. Diese Überwachung bereitet keine erheblichen Schwierigkeiten bei den dem Lokomotivbetrieb dienenden Behandlungs- und Ausbesserungsanlagen, da das in ihnen tätige Aufsichtspersonal bei richtiger Unterweisung und Schulung für eine gründliche Beaufsichtigung der Arbeiten und zweckmäßige Bedienung der Anlagen ständig in der Lage sein kann.

Schwieriger ist die Überwachung der Arbeit der Lokomotivpersonal, da diese während ihrer Tätigkeit auf der Lokomotive fast durchweg sich selbst überlassen sind. Durch die von Zeit zu Zeit stattfindenden Überwachungsfahrten der Aufsichtspersonale der Betriebswerke können wohl manche die Wirtschaftlichkeit

Bw. G. Nachweis über den Verbrauch an Heiz- u. Schmierstoffen für Lok. No. 58/1666,
Dienstplan No. 16, Monat Januar 1926.

1. Lokf. G. _____
1. Lokh. Z. _____

2. Lokf. M. _____
2. Lokh. H. _____

3. Lokf. _____
3. Lokh. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
in der Zeit	die	Es hat betragen			Begründung		Bemerkungen
vom bis	Leistung km	der	Kohlen t	Zyl.-Öl kg	Min.-Öl kg	des Mehrverbrauchs durch das Lokpersonal	
1.	15.	2360	Gesamtverbrauch	45,50	4,50	46,00	Kolben und Schieber müssen nachgesehen werden. Ges. Hbg. 16.
			Darfverbrauch auf 1000 Lokkm	17,60	2,30	20,50	
			Istverbrauch auf 1000 Lokkm	19,28	1,91	19,49	
			mehr + weniger —	1,68	0,89	1,01	
1.	31.	4173	Gesamtverbrauch	78,20	7,50	84,00	Am mittleren Kolben müssen noch Mängel vorhanden sein. Ges. Hbg. 3.
			Darfverbrauch auf 1000 Lokkm	17,60	2,30	20,50	
			Istverbrauch auf 1000 Lokkm	18,74	1,80	20,13	
			mehr + weniger —	1,14	0,50	0,37	

Tafel a.

schädigenden Mängel abgestellt und Schäden beseitigt sowie die Lokomotivpersonale unterwiesen und gelehrt werden, aber es kann eine ausreichende und Gewähr für eine dauernd sachgemäße Behandlung der Lokomotiven durch die Personale bietende Beaufsichtigung nicht erfolgen. Es müssen infolgedessen Maßnahmen getroffen werden, durch die das Personal veranlaßt wird, Brenn- und Schmierstoffverbrauch seiner Lokomotive (Hand von Darfverbrauchssätzen zeitweilig selbst nachzuprüfen). Da das Personal sich in seinem eigenen Interesse bemühen wird, die festgesetzten Darfverbrauchssätze möglichst nicht zu überschreiten, muß es stets auf eine sachgemäße Behandlung und Bedienung seiner Lokomotive bedacht sein und deren Leistungen den Zugbelastungen und Streckenverhältnissen anzupassen versuchen, denn nur hierdurch kann es mit dem geringsten Aufwand an Brenn- und Schmierstoffen die jeweils erforderliche Arbeit leisten, wodurch gleichzeitig die Gewähr für eine sachgemäße Verwendung dieser Stoffe geboten ist.

Um das Personal zur ständigen Nachprüfung des Brenn- und Schmierstoffverbrauchs seiner Lokomotive anzuhalten, empfiehlt es sich, durch dasselbe Nachweisungen der in Tafel a angegebenen Art führen zu lassen, die es zweimal im Monat dem Lokomotivbetriebsdienst überwachenden Beamten des Betriebswerks zugleich mit dem Leistungsbuch seiner Lokomotive zur Nachprüfung vorzulegen hat.

Man erkennt aus diesen Aufzeichnungen den Mehr- oder Minderverbrauch der Lokomotive an Heiz- und Schmierstoffen pro 1000 Lokomotivkilometer gegenüber dem festgesetzten Darfverbrauchssätze während der in Spalte 1 angegebenen Zeitabschnitte. Die Angabe für den zweiten Zeitabschnitt erstreckt sich auf den ganzen Monat, um etwaige in der Mitte eines Monats zwischen den kilometrischen Leistungen und den überhöhten Betriebsstoffmengen aufgetretene Mißverhältnisse Monatschlüsse möglichst wieder auszugleichen. Ein Mehrverbrauch an Stoffen ist vom Lokomotivpersonal in Spalte 7 nachstehend zu begründen. Die Zettel werden während eines Jahres beim Betriebswerk aufbewahrt und gehen bei der Verweisung einer Lokomotive von einem Betriebswerk zum anderen mit der Lokomotive, damit dieses Betriebswerk sich ein Bild von der wirtschaftlichen Leistung der ihm überwiesenen Lokomotive machen kann.

Die in Buchform vom Betriebswerk zu führende Nachweisung, Tafel b, dient dazu, diejenigen Lokomotiven besonders zu markieren, die gegenüber den festgelegten Darfverbrauchssätzen einen Mehrverbrauch an Kohlen und Öl aufweisen. Jede Lokomotive erhält eine Seite für sich, um bei sich wiederholenden Überschreitungen die Aufzeichnungen zum Zwecke des Vergleichs untereinander angeben zu können. Aus der Nachweisung a werden die für die Nachweisung b benötigten Angaben einmal im Monat übernommen.

In Spalte 2 der Tafel b wird die für die betreffende Lokomotivgattung von der Direktion zwischen zwei Hauptausbesserungen festgesetzte Solleistung vermerkt, während in Spalte 3 der Tag der nach der letzten Hauptausbesserung erfolgten Wiederinbetriebnahme und die seit dieser Zeit zurückgelegten Kilometer angegeben werden. Diese Zahlen geben im Verein mit den aus der Tafel a entnommenen Angaben dem Aufsichtsbeamten des Betriebswerks ein Bild von der augenblicklichen Leistung der Lokomotive und veranlassen ihn bei erheblichen Überschreitungen der Darfverbrauchssätze den Ursachen nachdrücklich auf den Grund zu gehen.

Ist in einem solchen Falle vom Betriebswerk festgestellt, daß die Ursache des Mehrverbrauchs, besonders an Kohlen, weder auf Schäden an der Lokomotive noch auf deren nachlässige Pflege in der Behandlungsanlage (Auswaschen usw.) zurückzuführen ist, so kann sie, wenn nicht starke Witterungs- oder Verkehrseinflüsse vorlagen, nur in unsachgemäßer Bedienung der Lokomotive im Betriebe durch das Personal liegen, was vom Betriebswerk in Zweifelsfällen durch eine Überwachungsfahrt noch des näheren nachzuprüfen wäre. Wenn ein unwirtschaftlich arbeitendes Personal in einem Dienstplan tätig ist, in dem infolge der Eigenart des Dienstes (Schnellzugdienst, schwerer Personen- und Güterzugdienst) der Gesamtkohlenverbrauch der Lokomotive ohnehin recht hoch ist, dann muß dafür gesorgt werden, daß ein solches Personal in einem Dienstplan beschäftigt wird, in dem es durch seine unsachgemäße Arbeit keinen allzu großen Schaden infolge hohen Kohlenverbrauchs anrichten kann.

Ergibt die Nachprüfung des Betriebswerks, daß der Mehrverbrauch an Kohlen bzw. Öl in Mängeln an der Lokomotive zu suchen ist, so wird es durch gründliche Untersuchung der Lokomotive für nähere Feststellung und baldige Beseitigung dieser Mängel zu sorgen haben. Das gleiche gilt von Mängeln, die durch wiederholte nachlässige Bedienung einer Lokomotive in der Behandlungsanlage (mangelhaftes Auswaschen, schlechtes Reinigen von Heiz- und Rauchrohren usw.) entstehen können. Wenn eine Lokomotive gar nicht oder nur zeitweise in der Nachweisung b erscheint, so ist dies das beste Zeichen dafür, daß sie wirtschaftlich arbeitet und sowohl vom Lokomotivpersonal als auch in den Anlagen des Betriebswerkes sachgemäß bedient und behandelt wird.

Einer eingehenden Prüfung bedürfen die aus großer Ausbesserung aus den Ausbesserungswerken kommenden Lokomotiven, da nicht nur den Betriebsstellen, sondern auch diesen Werken daran liegen muß, die bei der Ausbesserung aufgewandten großen Kosten durch wirtschaftliche Arbeit und lange Betriebsdauer der Lokomotive in recht hohem Maße wieder ausgeglichen zu sehen. Für die Abnahme der aus den Ausbesserungswerken kommenden Lokomotiven sind besonders hierfür geeignete Lo-

G. Aufschreibungen über den Mehrverbrauch an Kohlen und Öl.
(Die Aufschreibungen erfolgen nur bei Überschreitung der Darfverbrauchssätze.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lok.-No. Namen der Lokomotiv- personale	Solleistung zwischen 2 Haupt- aus- besserungen	Der Lokomotive		Betriebs- zeit von bis	Darf- verbrauch auf 1000 Lokkm		Ist- verbrauch auf 1000 Lokkm		Mehr- verbrauch auf 1000 Lokkm		Ursachen des Mehr- verbrauchs		Feststellung der Ursachen des Mehrverbrauchs		Prüfungsvermerk d. Amtes oder seines Stell- vertreters
		Tag der Inbetrieb- nahme	Leistg. seit der letzten Hauptaus- besserung		Kohlen t	Zyl.-Öl kg	Kohlen t	Zyl.-Öl kg	Kohlen t	Zyl.-Öl kg	an Kohlen nach den Angaben d. Lokf.	an Öl	an Kohlen und Angabe der getroffenen Maß- nahmen seitens d. Dienstst.		
		13. 2. 25													
1666 rs. G. u. Z. rs. M. u. H.	55000 km	18. 2. 25	1. I. 15. I.	17,60	—	19,28	—	1,68	—	Kolben und Schieber müssen nach- gesehen werd.	—	Kolben und Schieber sind nachgesehen	—		
"	"	13. 2. 25	1. I. 31. I.	17,60	—	18,74	—	1,14	—	Am mittleren Kolben müss. noch Mängel vorhand. sein	—	Am mittleren Kolben waren Ringe ge- brochen, Scha- den ist beseit.	—		
		49714	26	—	—	—	—	—							

Tafel b.

komotivführer als Abnahmebeamte bestellt. Diese Beamten sollen durch Leer- und Lastprobefahrten die Betriebstüchtigkeit der ausgebesserten Lokomotiven feststellen, bevor diese den Betriebswerken überwiesen werden. Wenn auch durch die Arbeiten dieser Beamten manche Fehler an den aus großer Ausbesserung kommenden Lokomotiven beseitigt werden können, so ist es jedoch wegen der kurzen Dauer der Untersuchungen und Probefahrten nicht möglich, ausreichende Aufschlüsse vor allem über das wirtschaftliche Arbeiten der ausgebesserten Lokomotiven zu erhalten. Um dies zu ermöglichen, empfiehlt es sich, diese Lokomotiven längere Zeit im Betriebe zu beobachten und besonders deren Verbrauch an Kohlen gegenüber dem Darfverbrauchssätze desjenigen Dienstplanes festzustellen, in dem sie dauernd beschäftigt werden sollen. Von den aus großer Ausbesserung gekommenen Lokomotiven, die in allen wichtigen Teilen gründlich nachgesehen sein sollen, muß man erwarten, daß sie im Vergleich zu den in demselben Dienstplan bereits seit längerer Zeit tätigen und unter den gleichen Verhältnissen arbeitenden Lokomotiven bezüglich der Wirtschaftlichkeit im Kohlenverbrauch mit an erster Stelle stehen. Die Feststellung des Verbrauchs an Kohlen bei diesen Lokomotiven geschieht gleichfalls mit Hilfe der Nachweisungen nach Tafel a während eines halben Monats, wobei das Betriebswerk dafür zu sorgen hat, daß neben sorgsamer Behandlung der Lokomotive eine möglichst genaue Nachprüfung der während dieser Zeit geleisteten Kilometer und verbrauchten Kohlen stattfindet, damit hiernach einwandfrei der Verbrauch der Lokomotive an Kohlen auf

1000 km ermittelt werden kann. Man tut gut, solche Lokomotiven während dieser Zeit Personal anzuvertrauen, die wirtschaftlich arbeitend bekannt sind. Sollte das Ergebnis einen Mehrverbrauch an Kohle gegenüber dem für den betreffenden Dienstplan festgesetzten Darfverbrauchssatz zeigen, so ist anzunehmen, daß an der Lokomotive noch Mängel vorhanden sind, die bei der Abnahmeuntersuchung wegen der kurzen Zeitdauer der Prüfungen nicht gefunden werden konnten, die somit dem Ausbesserungswerk zur Last fallen würden und von diesem noch abgestellt werden müßten.

Um den Lokomotivpersonalen die Möglichkeit zu geben, Kohlen- und Ölverbrauch sowie die kilometrischen Leistungen ihrer Lokomotiven laufend nachzuprüfen und mit denen der gleichen Dienstplan arbeitenden Lokomotiven zu vergleichen, werden die Lokomotiven in eine Nachweisung nach Tafel c eingetragen. Diese Nachweisung wird für ein Jahr aufgestellt und gibt die Aufzeichnungen über den Kohlen- und Ölverbrauch graphisch wieder, weil die zeichnerische Darstellung ein so Mittel ist, das monatliche Auf- und Absteigen des Verbrauchs an Kohlen und Öl mit einem Blick zu überschauen. Die Verbrauchsunterschiede gegenüber den Darfverbrauchssätzen werden noch besonders in Zahlen angegeben, und zwar bei Mehrverbrauch in „rot“, damit die Mehrverbrauchszahlen recht in die Augen springen. Außerdem werden als bemerkenswert für die Beurteilung der Leistung der Lokomotiven noch in Zahlen eingetragen die im Monat geleisteten Betriebstage und Kilometer und die seit der letzten Hauptausbesserung zurückgelegte

Bildliche Darstellung des Brenn- und Schmierstoffverbrauchs der Lokomotiven.

1926.

Bahnbetriebswerk

Der Loko- motive Gattung und Nr.	Vierteljahr	Darfverbrauchssätze je 1000 Lok-km t Kohlen kg Öl				Maß- zahlen f. Brenn- und Schmier- stoffe je 1000 Lok-km t u. kg	Verbrauch auf 1000 Lok-km		Betriebsstage im Monat Lok-Km im Monat Lok-Km nach letzter Haupt- ausbesserg.	Verbrauch auf 1000 Lok-km		Betriebsstage im Monat Lok-Km im Monat Lok-Km nach letzter Haupt- ausbesserg.	Verbrauch auf 1000 Lok-km		Betriebsstage im Monat Lok-Km im Monat Lok-Km nach letzter Haupt- ausbesserg.
		1. Jan.	Febr.	März	1. Viert.		an			an			an		
		2. April	Mai	Juni	2. "		Kohle	Öl		Kohle	Öl		Kohle	Öl	
		3. Juli	Aug.	Sept.	3. "		t	kg		t	kg		t	kg	
		4. Okt.	Nov.	Dez.	4. "		Januar			Februar			März		
G 4417	1.	13,8	13,5	13,3	14,7	27			24			24			24
	2.					24									
	3.					18	- 2,10	+ 0,36	4881	- 0,84	+ 0,44	4632	+ 0,42	- 0,47	54,3
	4.					12			14 017			18 649			24 103
55 2715	1.	13,8	13,5	13,3	14,7	27			29			26			1
	2.					24									
	3.					18	- 0,78	- 0,98	5030	+ 0	- 0,89	5141	+ 0	- 1,4	25,7
	4.					12			49 722			54 863			57 301
55 2844	1.	13,8	13,5	13,3	14,7	27			24			23			1
	2.					24									
	3.					18	- 0,65	- 1,91	4183	+ 0,11	- 0,17	4336	+ 1,76	+ 0,08	17,8
	4.					12			24 988			29 324			31 117
55 2845	1.	13,8	13,5	13,3	14,7	27			0			1			2
	2.					24									
	3.					18			0			97	+ 0,54	+ 0,29	48,2
	4.					12	K.	B.	059	K.	B.	156			49,3
55 2847	1.	13,8	13,5	13,3	14,7	27			im	bis 10.2. im					
	2.					24			Ausbesserungs	Ausbesserungswerk 1					
	3.					18			werk			33			
	4.					12				K.	B.	33	K.	B.	3
55 2848	1.	13,8	13,5	13,3	14,7	27									
	2.					24									
	3.					18									
	4.					12									

Darfverbrauchsgrenze

Tafel c.

meter. Durch diese Aufzeichnungen werden die Lokomotivpersonalen ständig zum gegenseitigen Vergleich der Leistungen der Lokomotiven angeregt und bei schlechten Ergebnissen bemüht sein, für wirtschaftlicheres Arbeiten der Lokomotiven zu sorgen. Auch das Aufsichtspersonal des Betriebswerks kann sich in Hand dieser Tafel stets ein übersichtliches Bild über die Arbeitsweise und Leistungen aller im Betriebe befindlichen Lokomotiven verschaffen.

Wichtig für die ständige Überwachung des Brenn- und Schmierstoffverbrauchs ist die Festsetzung von Darfverbrauchssätzen, d. h. von Richtsätzen, die das Lokomotivpersonal zu unterschreiten bemüht sein muß, wenn es mit seiner Lokomotive wirtschaftlich arbeiten will.

Um die Wirtschaftlichkeit im Stoffverbrauch bei den einzelnen Lokomotiven prüfen zu können, müssen die Darfverbrauchssätze auf bestimmte Einheiten bezogen werden. Als solche kommen in Frage das virtuelle und das Bruttotonnenkilometer sowie das Kilometer. Es liegt nun der Gedanke nahe, die Darfverbrauchssätze für Kohlen für eine bestimmte Einheit von Tonnenkilometern festzulegen, weil, besonders bei dem virtuellen Tonnenkilometer, die auf einer Strecke gefahrenen Tonnenkilometer ein genaues Bild für die auf dieser Strecke geleistete Arbeit geben. Man würde dann nur einmal für jede Lokomotivleistung und Strecke den betreffenden Darfverbrauchssatz zu mitteln haben und diesen ständig gelten lassen können.

Dies würde zutreffen, wenn vor allem der Einfluß der Witterungsverhältnisse auf die Schwankungen im Kohlenverbrauch nicht berücksichtigt zu werden brauchte, der aber, wie weiter unten noch des näheren erläutert werden wird, bei dem Brennstoffverbrauch zu gewissen Jahreszeiten eine merkbare Rolle spielen kann. Man würde somit bei Anwendung des obigen Verfahrens der einmaligen Ermittlung von Darfverbrauchssätzen gezwungen sein, diese häufiger im Laufe eines Jahres, besonders durch Berücksichtigung des Witterungseinflusses, entsprechend zu ändern. Wenn man aber bedenkt, daß schon das erwähnte Verfahren insofern gewisse Erschwernisse mit sich bringt, als man bei der laufenden Ausrechnung der Istverbrauchssätze für eine bestimmte Tonnenkilometereinheit in verschiedenen Nachweisungen mit verhältnismäßig großen Zahlen rechnen haben würde, so würde sich diese Arbeit bei der ebenfalls erforderlichen häufigeren Festlegung neuer Darfverbrauchssätze noch entsprechend vermehren. Man kann diese Ausrechnungsarbeiten und die mit dem ganzen Verfahren notwendigerweise verbundenen Prüfungsarbeiten erheblich einschränken, wenn die Darf- und Istverbrauchssätze für Kohlen und Öl in Tonnen und Kilogramm auf 1000 Kilometer festgelegt und ermittelt werden. Dies läßt sich ermöglichen, ohne daß das Verfahren gegenüber dem oben erwähnten merklich an Genauigkeit einbüßt, wenn die Darfverbrauchssätze für jeden Dienstplan besonders festgelegt werden. Da die in dem gleichen Dienstplane arbeitenden Lokomotiven im allgemeinen gleichwertige Züge auf denselben Strecken befördern, so tritt der durch die Zugbelastungen und Streckenverhältnisse im Kohlenverbrauch hervorgerufene Einfluß in den auf 1000 Kilometer verbrauchten Stoffmengen bei allen Lokomotiven eines Dienstplanes entsprechend gleichmäßig in Erscheinung, so daß ein Vergleich des Stoffverbrauchs bei den in einem Dienstplan arbeitenden Lokomotiven möglich ist.

Es empfiehlt sich, die Darfverbrauchssätze für einen bestimmten Zeitraum möglichst vorher festzulegen, damit die Personalen der Lage sind, sich mit ihrem Verbrauch an Brenn- und Schmierstoffen nach ihnen zu richten und das Betriebswerk die Möglichkeit hat, Nachprüfungen des Verbrauchs bei den einzelnen Lokomotiven jederzeit vorzunehmen. Die für einen bestimmten Zeitraum (Monat, Vierteljahr) festzulegenden Darfverbrauchssätze werden am zweckmäßigsten aus den Durchschnitts-Istverbrauchssätzen des unmittelbar vorhergehenden

gleichen Zeitraumes ermittelt. Die so gefundenen Durchschnittssätze würden als Darfverbrauchssätze für den folgenden Zeitraum gelten können, wenn nicht die Einflüsse zu berücksichtigen wären, durch die Schwankungen im Stoffverbrauch eintreten können. Da diese Schwankungen im Kohlen- und Ölverbrauch verschieden voneinander sind, mögen zunächst die Ursachen betrachtet werden, die Veränderungen im Kohlenverbrauch hervorgerufen.

Was die Verkehrsverhältnisse anbelangt, so kann angenommen werden, daß diese bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung im allgemeinen einen nicht sehr großen Einfluß auf das Schwanken des Kohlenverbrauchs ausüben können. Da die Züge im Interesse einer wirtschaftlichen Ausnutzung der Lokomotiven für gewöhnlich deren Leistungen entsprechend ausgelastet sein werden, wird beim Steigen bzw. Sinken des Verkehrs weniger eine größere oder geringere Belastung der vorhandenen Züge als vielmehr eine Erhöhung oder Verringerung der Zahl der Züge stattfinden. Macht man es umgekehrt und verkleinert z. B. bei sinkendem Verkehr nach und nach die Belastung der Züge, während man ihre Zahl bestehen läßt, dann wird man einerseits die einzelnen Lokomotiven, weil zu schwer für die leichter gewordenen Züge, nicht richtig ausnutzen und andererseits insofern verhältnismäßig teuer arbeiten als im Vergleich zu dem schwachen Verkehr zu viel Lokomotiven im Betriebe sind. Wenn in einem solchen Falle vom Frühjahr zum Sommer, wo der Einfluß der Witterungsverhältnisse auf den Kohlenverbrauch für gewöhnlich keinen erheblichen Unterschied aufweist, in einem Güterzuglokomotivdienstplane der Verbrauch an Kohlen ziemlich stark abnimmt, so kann man wohl annehmen, daß nicht die Zahl der Züge, sondern die Zuglast bei den einzelnen Zügen laufend entsprechend vermindert worden ist. Es würde in diesem Falle zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit zu überlegen sein, inwieweit zwecks Verminderung der Zahl der Lokomotiven und besseren Ausnutzung der verbleibenden eine Zusammenlegung von Zügen stattfinden könnte, ohne daß hierdurch die Belange des Verkehrs beeinträchtigt werden würden.

Vorübergehende Schwankungen im Verkehr, bei denen neben einer Vermehrung bzw. Verminderung der Zahl der Züge auch eine solche der Zugbelastungen stattfinden wird, treten im Personenzugverkehr besonders zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten und im Sommer bei Ferienbeginn und -ende sowie im Güterzugverkehr im Frühjahr und Herbst ein. Diese können aber einen maßgebenden Einfluß auf die Schwankungen im Kohlenverbrauch nicht ausüben, da sie meistens nur verhältnismäßig kurze Zeit dauern. Es ist daher wohl anzunehmen, daß bei sachgemäßer Betriebsführung eine erhebliche Mehr- oder Minderbeanspruchung der einzelnen Lokomotiven durch Verkehrsschwankungen im allgemeinen in geringem Umfange eintreten wird. Ähnlich liegen die Verhältnisse im Rangierdienst, denn auch hier wird man für gewöhnlich dann am wirtschaftlichsten arbeiten, wenn die Zahl der erforderlichen Lokomotiven den jeweiligen Verkehrsverhältnissen angepaßt wird.

Recht ungünstig können zeitweise betriebliche oder bauliche Maßnahmen, durch die die Züge zum Halten oder Langsamfahren gezwungen werden, auf den Kohlenverbrauch einwirken, da die Lokomotiven stark beansprucht werden müssen, um die durch das Halten und Langsamfahren entstandenen Fahrverluste wieder einzuholen. Man kann dem hierbei auftretenden unwirtschaftlichen Kohlenverbrauch nur dadurch begegnen, daß stets für eine möglichst glatte Abwicklung des Betriebes gesorgt wird und keine zu große Zahl von Umbau- und Ausbesserungsstellen zu gleicher Zeit auf einer Strecke vorhanden ist. Der durch derartige Störungen im Zuglauf hervorgerufene Mehrverbrauch an Kohlen kann jedoch den Durchschnittskohlenverbrauch in seinen Schwankungen nur wenig beeinflussen.

(Schluß folgt.)

Wie wird der Bereitschaftsdienst des Zugbegleitpersonals am wirtschaftlichsten gestaltet?

Von Reichsbahnrat Schmitz in Halle (Saale).

Angeregt bin ich zur Behandlung dieser Frage durch einen Aufsatz des Reichsbahnrats Haupt, Breslau, in der Nummer 18 dieser Zeitung, Seite 471/72. Herr Haupt prüft dort die Frage: Gehört der Bereitschaftsdienst des Zugbegleitpersonals in die Diensterteilungen? Er kommt zu dem Schluß, daß auf den größeren und mittleren Bahnhöfen durch Herausnahme des Bereitschaftsdienstes aus den Diensterteilungen 2,04 % des gesamten Zugpersonals fraglicher Bahnhöfe erspart werden könnte. Wegen der großen Bedeutung dieser Frage für die Personalwirtschaft und die Wirtschaftlichkeit darf diese Ansicht nicht unwidersprochen bleiben.

Welche Bedeutung der wirtschaftlichen Verwendung des Bereitschaftspersonals beizumessen ist, geht aus dem Verhältnis der für den Bereitschaftsdienst aufzuwendenden Kopfzahl zur Zahl des ständigen Zugbegleitpersonals hervor. Natürlich wird dieses Verhältnis bei den einzelnen Reichsbahndirektionen und Bahnhöfen wechseln, je nachdem, ob der Bezirk viele Fremdwagen, die durch Handbremsen zu bedienen sind, aufzuweisen hat oder nicht und je nachdem, ob der Verkehr regelmäßig ist oder nicht (z. B. unregelmäßiger Anfall der O-Wagen). Im Bezirk der Reichsbahndirektion Halle, in dem die Zahl der Fremdwagen absolut genommen am größten ist, beträgt das Verhältnis zur Zeit 16,22 %. Dabei ist unter Bereitschaftspersonal verstanden das eigentliche Bereitschaftspersonal, das die Bedarfzüge begleitet, vermehrt um die Zutreter, die zur Abbremsung der Fremdwagen benötigt werden und den Teil der Prozentleute, der über den festgesetzten Mindestbedarf hinaus noch den Bahnmeistereien entnommen werden muß. Prozentleute sind die als Ersatz für beurlaubte und erkrankte Bedienstete den Bahnhöfen dauernd bewilligten Köpfe. Soweit die Bereitschaften in den Dienstplan eingearbeitet sind, seien sie planmäßige Bereitschaften genannt, die anderen als wilde Bereitschaften bezeichnet. Zur Zeit entfallen im Hallenser Bezirk auf 2072 Köpfe ständiges Personal, 122 Köpfe planmäßige Bereitschaft und 224 Köpfe wilde Bereitschaft. Dazu kommen 245 Prozentleute, so daß sich eine Gesamtkopfzahl von 2663 Köpfen ergibt. Die Zahl der wilden Bereitschaften ist augenblicklich besonders hoch (etwa 100 Köpfe höher als gewöhnlich), da täglich rund 25 Kohlenzüge von Oberschlesien nach Hamburg und Bremen vorübergehend von diesem Personal begleitet werden.

Bei Prüfung der Frage, wie der Bereitschaftsdienst des Zugbegleitpersonals sich am wirtschaftlichsten gestalten läßt, kann die Betrachtung des Dienstes der sogenannten Prozentleute ausscheiden, da sie ja in den Dienstplan an Stelle beurlaubter oder erkrankter Bediensteten treten, ihre wirtschaftliche Ausnutzung demnach gleich derjenigen des übrigen planmäßigen Personals ist. Es sei nur noch darauf hingewiesen, daß die Zahl der Prozentleute nach dem Mindestverbrauch in den Wintermonaten festzusetzen ist und für das ganze Jahr beibehalten werden kann. Fehlende Köpfe werden von den Bahnhöfen als wilde Bereitschaften aus den Bahnmeistereien entnommen.

Es ist die Frage zu klären:

Welche Bereitschaften sind wirtschaftlicher? Die planmäßigen oder die wilden?

Wie sichere ich die Möglichkeit der Ausnutzung?

Wie stark ist die Bereitschaft zu machen?

Welche Bereitschaften sind für das Personal angenehmer?

Wie überwache ich die Ausnutzung?

Zunächst gebe ich zu, daß häufiger planmäßige Bereitschaften schlecht ausgenutzt sind mangels der Kenntnis oder der Nichtbeachtung der für ihre wirtschaftliche Verwendungsmöglichkeit unerläßlichen Vorbedingungen. Das ist aber kein Grund, der gegen die planmäßigen Bereitschaften spricht.

Betrachtet man die Verwendungsmöglichkeit der planmäßigen und wilden Bereitschaften rein theoretisch, so ist nicht einzu-

sehen, weshalb bei dem Personal einer planmäßigen Bereitschaft die wirtschaftliche Verwendung schwieriger sein soll als bei der wilden Bereitschaft. Die Bereitschaft hat hauptsächlich den Zweck, die Bedarfzüge zu begleiten und die Zutreter für die Fremdwagen zu stellen. Planmäßige wie wilde Bereitschaft muß zu irgendeinem Zeitpunkt bestellt werden. Darin besteht kein Unterschied für beide. Die Zeit des Dienstes der einzelnen Schicht ist ebenfalls für beide gleich. Sie beträgt laut Dienstauervorschriften im Höchsthalle 16 Stunden, worin sich 2 Stunden Pause befinden müssen. Für wilde Bereitschaft schreiben die Dienstauervorschriften weiter noch eine Höchstgrenze der Belastung von 260 Stunden vor, die für die planmäßige Bereitschaft wegfällt, da ja jeden Tag andere Personale Bereitschaftsdienst leisten. In dem letzteren Punkt ist die planmäßige Bereitschaft also überlegen. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ist demnach zugunsten der planmäßigen Bereitschaft zu beantworten. Daß die theoretischen Ergebnisse durch die praktischen gestützt werden, werden wir später sehen. Man könnte vielleicht einwenden und Herr Haupt tut das auch: Das planmäßige Bereitschaftspersonal kann nicht ausgenutzt werden, da es nach einer gewissen Zeit wieder eine turnusmäßige Schicht übernehmen muß. Dagegen ist zu sagen, daß eben die Übergangszeit so lang sein muß, daß das nicht eintreten kann. Im Bezirk Halle ist deshalb dem Dienstplanbeamten vorgeschrieben, daß sich nach Schluß der mit 8 Stunden eingesetzten Bereitschaft eine Ruhezeit von 16 Stunden befinden muß. Die Übergangszeiten zwischen anderen Tagen müssen dann etwas gekürzt werden. Bei einigem guten Willen läßt sich das erreichen. Das Personal nimmt lieber einen kurzen Übergang in Kauf, als wilde Bereitschaften. Haupt sieht nun noch einen Nachteil bei den planmäßigen Bereitschaften darin, daß man sie nicht nach Hause schicken und nach einigen Stunden wieder bestellen kann. Ich sehe zunächst die Notwendigkeit dafür nicht ein; eine lange Wartezeit kann doch nur eintreten, wenn das Personal entweder zur falschen Zeit oder in zu großer Zahl bestellt ist. Im übrigen besteht bei den wilden Bereitschaften in diesem Punkte nur scheinbar ein Vorteil, denn abgesehen davon, daß das für viele Personale wegen der langen Anmarschwege nicht durchführbar ist, kann das für mehrere Stunden nach Hause geschickte Personal ebensoviel Stunden später erst wieder den übernächsten Dienst antreten, wodurch natürlich die wöchentliche Arbeitszeit bei häufigeren derartigen Zwangspausen herabgedrückt wird. Es kommt noch hinzu, daß man ja auch die richtige Zeit der Wiederbestellung nicht im voraus bestimmen kann. Durch den hinreichend langen Übergang ist demnach eine der Vorbedingungen für eine wirtschaftliche Ausnutzung der planmäßigen Bereitschaften gegeben. Es fehlt noch eine zweite, ebenso wichtige Voraussetzung.

Wenn die planmäßigen Bereitschaften so stark sind, daß mit ihnen der stärkste Jahresverkehr bewältigt werden kann, so ist natürlich in der meisten Zeit eine gute Ausnutzung nicht möglich. Will man die Stärke der planmäßigen Bereitschaft dem jeweiligen Verkehr anpassen, so muß man sehr häufig den Dienstplan ändern. Da aber gute Ausnutzung unbedingt verlangt werden muß, empfehle ich nur etwa 50—60 % der Bereitschaften in die Pläne aufzunehmen und die anderen als wilde Bereitschaften fahren zu lassen. Seit beinahe 2 Jahren ist diese Maßnahme im Hallenser Bezirk mit Erfolg durchgeführt. Es ist wohl selbstverständlich und braucht kaum besonders erwähnt zu werden, daß bei abflauendem Verkehr die wilden Bereitschaften entsprechend dem Verkehrsrückgang selbsttätig von der Dienststelle zurückgezogen werden müssen. Bei Anwendung obiger Vorbedingungen kann bei planmäßigen Bereitschaften eine Wartezeit von durchschnittlich 6,55 Stunden, die Herr Haupt als Unterlage für seine Rechnung benutzt, überhaupt nicht eintreten. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß

einzelne Bedarfszug ebensogut von einer planmäßigen, inner wilden Bereitschaft gefahren werden kann, ebenso Zutreter beiden Bereitschaften entnommen werden. Einige Worte über die Zusammensetzung der einzelnen schaften. Bei den planmäßigen Bereitschaften ist sie ge wie beim übrigen planmäßigen Personal. Bei den wilden zweckmäßig — und so ist auch wohl meist die Übung — gewissen Prozentsatz von Bediensteten beizugeben, die hredienst verrichten können. Auch auf großen Bahn kann diese Maßnahme nicht entbehrt werden, da es als unerwünscht und auch unwirtschaftlich bezeichnet weruß, wenn man aus dem ständigen Personal Beamte für Zugführerbereitschaftsdienst herauszieht. Man sollte nicht ot das eingearbeitete Personal auseinanderreißen; zudem bei langen Bereitschaftstouren der dem ständigen Per entnommene Beamte in vielen Fällen seinen nächsten nicht antreten können mangels der nötigen Ruhezeit. t unerwähnt lassen möchte ich auch die Frage, welcher schaftsdienst von dem Personal als angenehmer empfundird. Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß der Dienst in ilden Bereitschaft, bei dessen Antritt man die Dauer nie men kann, somit der Bedienstete nie genau weiß, für e Zeit er Verpflegung mitnehmen muß, nicht gerade beson eliebt ist. Auch für das Familienleben wirkt dauernder schaftsdienst sehr störend. Bei der planmäßigen Bereit tritt dieser Zustand in der Woche vielleicht einmal auf ch der Zahl der Bereitschaften) und wird deshalb von dem en weniger drückend empfunden.

Ich habe eingangs schon angedeutet, daß die theoretischen tellungen durch die praktischen Ergebnisse gestützt werch möchte zum Beweise die Bereitschaftsleistungen einiger f Bahnhöfe des Hallenser Bezirks, bezogen auf den Monat egeben. In der Zusammenstellung (siehe Abbildung 1) in einer Woche tatsächlich geleistete reine Arbeitszeit 0 § 2), dann der wöchentliche Nutzdienst (d. h. die Zeit en der planmäßigen Abfahrtszeit und Ankunft des Zuges Einschuß der Unterwegsaufenthalte), und endlich die chnittliche Wartezeit angegeben. Man sieht, daß die agen der planm. Bereitschaften denen der wilden mindebenbürtig sind, sie sogar bei einzelnen Bahnhöfen erhebtertreffen. Besonders die Zeit des Nutzdienstes ist durchher. Leider wird das Bild der Leistungen der einzelnen

Bf.	planm. Bereitschaften			wilde Bereitschaften		
	wöchentlich reine Arbeitszeit	wöchent- licher Nutzdienst	durch- schnittl. Warte- zeit	wöchentlich reine Arbeitszeit	wöchent- licher Nutzdienst	durch- schnittl. Warte- zeit
Senftenberg .	72 ¹⁹	43 ⁰⁸	118	59 ⁵⁴	30 ¹²	20 ⁰²
Falkenberg .	53 ³⁰	25 ³⁰	212	48 ²³	22 ⁵⁰	20 ⁰²
Halle	52 ²⁹	27 ¹²	146	56 ⁰¹	26 ⁵²	10 ⁰²
Lp. Wahren .	52 ²⁴	23 ¹²	110	46 ²⁴	versehentlich nicht ermittelt	20 ⁰⁰

Abb. 1.

Bereitschaften durch die Angabe der Durchschnittswerte etwas verwischt, doch wäre andernfalls durch die Einzelangaben zuviel Raum beansprucht worden. So beträgt z. B. die Monatsleistung einer planmäßigen Senftenberger Bereitschaft 322,19 Stunden, während eine wilde höchstensfalls 260 Stunden hätte leisten dürfen, wenn der Dienst nur als leichter zu bewerten wäre. Davon kann aber im vorliegendem Falle keine Rede sein.

Aus obigen Ausführungen geht hervor, daß man bei den planmäßigen Bereitschaften theoretisch und praktisch das wöchentliche Arbeitsvoll von 54—60 Stunden überschreiten kann. Welchen Vorteil kann man daraus ziehen? In den Dienstplänen ist es meist nicht möglich, das zulässige Arbeitsvoll zu erreichen. Durch gute Ausnutzung der planmäßigen Bereitschaft kann man dann die Leistung des Unterschiedes der dienstplanmäßigen Arbeitszeit gegenüber dem Soll erreichen. Dieser Vorteil tritt aber nur ein, wenn die Arbeitszeit der Bereitschaften im Dienstplan nicht länger als 8 Stunden angesetzt wird. Wird, wie das an einzelnen Stellen zur Erreichung einer hohen planmäßigen Arbeitszeit üblich ist, die Bereitschaftsarbeitszeit mit 12 oder gar mit 16 Stunden in Ansatz gebracht, so verschwindet nicht nur obiger Vorteil, sondern es wirkt dann die Einarbeitung der planmäßigen Bereitschaft verschlechternd auf die Leistung des planmäßigen Personals. Da die 12 bzw. 16 Stunden Arbeitszeit im Durchschnitt nicht erreicht werden, steht in diesem Falle die hohe planmäßige Arbeitszeit nur auf dem Papier.

An einzelnen Stellen ist auch der Versuch gemacht worden, die Bereitschaften aus dem allgemeinen Dienstplan herauszunehmen und für sie einen besonderen Dienstplan aufzustellen. Die Ver-

1				2				3				4				5				6												7		8	9	10			
Dienst- grup- pen ver- wen- deten Fahr- be- dien- stenden				Anzahl der ver- wen- deten Fahr- be- dien- stenden				Bereitschaftsdienst a nach dem Dienstplan von bis Uhr				b Der wilden Reserve nach Einteilung des Bahnhof von bis Uhr				Bildliche Darstellung der einzelnen Leistungen unter Angabe der Zugnummern												Durchfahrene Strecke von bis Bahnhof		Reine Arbeits- zeit einschl. V. u. Abd.	Nutz- stunden	Angabe über mehr oder weniger ver- wendete Köpfe gegenüber der genehmigten festen Reserve und plan- mäßigen Bereitschaft.							
Nr.																															Std.	Min.	Std.	Min.					
5	350	2	6 ⁰⁰	6 ⁰⁰					08	6503	36 ⁴⁴		970	04															20	Sdaz	35	Snf.	Wermingh. Pk.	13	22	8	04		
9	2	7 ⁰⁰	3 ⁰⁰										03	6366	50	45	Bdaz	45													Snf.	Riesa	10	34	7	49			
12	2	1 ⁰⁰	10 ⁰⁰																												Snf.	Nwr.	12	08	7	51			

Abb. 2.

Rückseite der Nachweisung Abbildung 2.

Nach vorseitiger Nachweisung leisteten die Personale der planmäßigen Reserve im Monat ... Juni ... 1926.
Tag.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zusammen Std. Min.	
7	17	34	51	08	12	03	51	08	06	18	30	12	54	04	50	28	56	08	54	23	49	11	47	38	14	28	42	08	22	34	182	34
11	55	11	27	43	05	14	20	36	11	51	42	58	59	19	59	11	50	41	40	08	20	12	47	07	22	31	40	15	54	19	322	19
4	42	00	48	01	17	57	23	41	31	10	04	58	44	32	58	10	19	58	53	28	07	42	48	27	21	09	57	55	02	14	190	14
8	50	13	03	01	35	06	19	53	40	53	21	39	51	44	42	17	45	54	26	25	38	24	14	27	55	20	27	32	00	48	318	48
7	12	10	08	59	50	31	29	38	05	51	51	18	59	59	15	43	00	13	58	10	03	55	21	14	40	54	19	05	01	57	187	57
10	10	05	50	58	06	47	57	41	22	22	07	48	29	14	24	24	45	19	28	50	24	44	10	44	19	19	00	35	10	58	206	58

suche haben sich nicht bewährt. Man bekommt zu lange Wartezeiten, da die Übergangszeiten von einer Bereitschaft zur anderen zu kurz sind, außerdem die Grenze der 54—60 Stunden, wie bei der wilden Bereitschaft, die wirtschaftliche Ausnutzung erschwert.

Seit vielen Jahren ist es üblich, die wirtschaftliche Verwendung des Bereitschaftspersonals durch besondere Nachweisungen zu überwachen. Wenn schon früher die Nachprüfung der Bereitschaftsleistungen für erforderlich gehalten wurde, so gilt dies

eine Nachweisung in Frage kommen kann, die die Leistung des Bereitschaftspersonals unter Angabe der Zugnummer wiedergibt. Auch muß aus ihr an jedem Tage des Monats die dahin geleistete Arbeitszeit hervorgehen, damit ungenutzte Auslastung ebenso wie Überlastung des Bereitschaftspersonals rechtzeitig erkannt und verhindert werden kann. Als Muster für das obigen Anforderungen genügt, kann ich das in der Abbildung 2 wiedergegebene empfehlen. Es hat sich in mehreren Jahren bei der Reichsbahndirektion Halle

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Name	Dienstleistung															Dienstleistung														
Symank Zugf.																Zugf. Boose kn														
Paschold R.																														
Ledig																														
Raue Rich.																														
Sonnenkalb																														
Fröhlich																														
Schmidt Wilh. Schffn.																														
Schneider Gust.																														
Grunert																														
Bartusch																														
Richter																														
Majorneck																														

Abb. 3.

doppelt heute, nachdem durch Kopffestsetzungskommissionen und Zuhilfenahme der wissenschaftlichen Betriebsführung der Kopfbestand der Bahnhöfe scharf dem Verkehrsumfang angepaßt ist. Als einzige Quelle, aus der der Dienststelle die Möglichkeit, eine kleine Anleihe zu machen, geblieben ist, kommt das Bereitschaftspersonal in Frage. Da aber derartige Anleihen ohne zwingenden Grund nicht gemacht werden dürfen, ist ein zuverlässiger Nachweis der Bereitschaftsleistungen unbedingt notwendig. Auch der Dienststellenleiter, der für die wirtschaftliche Verwendung des Personals in erster Linie verantwortlich ist, ist ohne Nachweisung nicht in der Lage, dieser seiner Pflicht nachzukommen. Es muß von vornherein betont werden, daß nur

bei der Reichsbahndirektion Frankfurt gut bewährt. Es schließt sich im übrigen eng an das neu eingeführte Dienstplanmuster für das planmäßige Personal an. Mit dem Blick ist die Ausnutzung des Personals und auch die stundenzahl zu übersehen. Damit der Nachweis über die Verwendung des Bereitschaftspersonals lückenlos geführt wird, ist die Aufstellung der Nachweisung für die planmäßigen und die wilden Bereitschaften erforderlich, für die sogenannten Proleute genügt eine Zusammenstellung nach Abbildung 3.

Wenn obige Bedingungen bei der Regelung des Dienstes des Bereitschaftspersonals beachtet werden, so läßt sich nach meiner Ansicht noch mancher Kopf Zugbegleitpersonal ersparen.

Die Entwicklung des Tarifwesens für den Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr bei den Saarbahnen.

Von Regierungsrat Paul Schmidt, Saarbrücken.

Die Verwaltung der Saarbahnen hat im Verhältnis zur Streckenlänge ihres Netzes — rund 400 km — eine außerordentlich starke Personenbeförderung zu bewältigen, als deren besondere Merkmale der Berufsmassenverkehr und der Berufsnahverkehr scharf hervortreten. Es werden jährlich rund 60 Millionen Personen auf mehr als 600 Millionen Personenkilometer befördert. Die Ordnung der Preisbildung für diesen Verkehr hat unter den Wirtschafts- und Währungsverhältnissen des Saargebietes schwierige Probleme gezeitigt. Im nachfolgenden soll in rein tatsächlicher Beziehung die geschichtliche Entwicklung des Tarifwesens für den Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr bei den Saarbahnen dargestellt werden.

1. Nach der Einrichtung der selbständigen Verwaltung der Saarbahnen blieben für die Abfertigung der Personen, des Gepäcks und des Expreßgutes die Bestimmungen der Eisenbahnverkehrsordnung und des Deutschen Personen- und Gepäcktarifs Teil I in Geltung. Diese Rechtsgrundlage ist bis heute fast unverändert geblieben und steht fast wörtlich mit der Regelung im Reich in Einklang. Als Tarifteile II für den Personen- und Gepäckverkehr des neuen Bahnnetzes wurden zunächst die bestehenden deutschen Binnen- und Wechseltarife übernommen. Da der Bezirk der Saarbahnen aus preußischen und aus bayerisch-pfälzischen Strecken gebildet wurde, kam für die Übernahme eine größere Anzahl von Tarifen in Frage, die zur Größe des Bahnnetzes und zu der Anzahl der dem Personen- und Gepäckverkehr dienenden Stationen (rund 100 für den Personenverkehr) in keinem Verhältnis standen. Im Binnenverkehr erfolgte die Abfertigung der Personen und des Reisegepäcks auf Grund von drei Tarifen, und zwar dem preußisch-hessischen Binnentarif, dem bayerischen Binnentarif und dem Saarbrücken-pfälzischen Personen- und Gepäcktarif. Diese Tarife hatten nicht allein in den entsprechenden Teilen des

Saargebietes als Binnentarif, sondern zugleich als Wechseltarif zwischen den Saarbahnen und den vormals preußisch-hessischen Staatsbahnen sowie den bayerischen Staatsbahnen rechts am links des Rheins (Pfälzisches Netz) Geltung.

Im internationalen Personen- und Gepäckverkehr bestanden zur Zeit der Errichtung der Verwaltung des Saargebietes keine direkten Tarife. Der internationale Verkehr, und zwar mit Österreich, der Tschechoslowakei, Italien und Lothringen, sowie dem übrigen Frankreich und der Schweiz wurde erst im Laufe des Jahres 1920 nach und nach aufgenommen.

An Einheitssätzen für das km wurden zunächst die in den Reichs- und Deutschen Reichseisenbahn gültigen Sätze erhoben. Diese betrugen zu dieser Zeit

I.	II.	III.	IV.	Arbeiter- rückfahr- karten	Hunde	Gepäck	Expreß- gut 10 g
54 Pf.	24 Pf.	14,8 Pf.	9 Pf.	9 Pf.	7,6 Pf.	Zonentarif	2,4 Pf.

Im Wechselverkehr Saarbahnen-Deutsch Reichsbahn drängten die Verhältnisse zur Erstellung neuer besonderen Tarifs, der, dank der Mitarbeit der deutschen Eisenbahnverwaltungen, zum 1. März 1921 zur Einführung gelangte. Dieser Tarif besteht seither; er war jedoch vorübergehend unterbrochen durch das seinerzeitige Eintreten der französisch-belgischen Regie. Für den Verkehr Saarbahnen-Regiebahnen war ein besonderer Tarif eingeführt gewesen.

Die wirtschaftliche Lage der Saarbahnen, hervorgerufen durch den immer ungünstiger werdenden Kursstand der

Die Erhebung der Fahrpreise in zwei Währungen blieb bis zur Einstellung des Verkehrs aus Anlaß der Ruhraktion bestehen.

Die internationalen Verkehre, an denen die deutsche Reichseisenbahn im Durchgang beteiligt war, wie z. B. Saargebiet-Österreich, Saargebiet-Tschechoslowakei usw., konnten nach Einführung des Franken bei den Saarbahnern nicht aufrecht erhalten werden, weil diese Tarife in Schnittform erstellt waren und auf der einen Seite die Markschnittsätze, auf der anderen Seite die Schnittsätze in der Währung des anderen Landes aufgeführt waren.

Ferner war es infolge der Einführung der Frankenwährung nicht möglich, im Binnenverkehr der Saarbahnern den deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif Teil I sowie den deutschen Personen- und Gepäcktarif Teil II voll und ganz bestehen zu lassen. Es wurde daher zunächst ein Berichtigungsblatt zu diesen beiden Tarifen ausgegeben, das die durch die Einführung der Frankenwährung bedingten Änderungen enthielt. Da sich auch wegen der fortgesetzten Änderungen der Tarifbestimmungen bei den deutschen Reichseisenbahnen die Ausgabe besonderer Tarifbestimmungen für die Saarbahnern nicht vermeiden ließ, so wurde mit Gültigkeit vom 1. Mai 1922 ab ein besonderer Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif für die Saarbahnern ausgegeben. Dieser schloß sich, soweit dies möglich war, eng an die für die deutsche Reichsbahn gültigen Tarifbestimmungen an und enthält in einem Heft gleichzeitig die Tarifbestimmungen der Teile I und II, die sich jedoch durch besonderen Druck voneinander unterscheiden.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1923 ab wurden die Schnellzugzonen um eine vermehrt. Dies geschah zu dem Zwecke, den Reisenden auf kürzere Entfernungen zu einem ermäßigten Zuschlage die Benutzung der minderbesetzten D-Züge zu ermöglichen. Die Zoneneinteilung war ab diesem Tage folgende:

Zone 1 = 1–25 km, Zone 2 = 26–50 km und Zone 3 = 51–100 km.

An Schnellzugzuschlägen wurden erhoben:

Zone 1 in 1.–2. Klasse = 1 fr. und 3. Klasse = 0,50 fr.
 " 2 " 1.–2. " = 2 " " 3. " = 1,00 "
 " 3 " 1.–2. " = 4 " " 3. " = 2,00 "

Diese Zoneneinteilung und auch die Schnellzugzuschläge wurden trotz mehrfacher Erhöhung der Tarifsätze bis zum 10. August 1926 nicht mehr geändert, weshalb sie in den nachfolgenden Ausführungen bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erwähnt werden.

3. Mit Wirkung vom 1. September 1923 ab wurden zunächst die äußerst niedrig gehaltenen Fahrpreise der Zeitkarten (Monats-, Schülermonats- und Wochenkarten) erhöht. Die Preise dieser Karten waren im Verhältnis zu ihrer Ausnutzungsmöglichkeit, die aus Anlaß der außerordentlich günstiger gewordenen Zugverbindungen im Nahverkehr eine bedeutende Steigerung erfahren hatte, zu gering. Nach Lage der Zugverbindungen mußte angenommen werden, daß die Zeitkarten auf Entfernungen bis zu 25 km täglich zu 4 und mehr Fahrten benutzt wurden, ihre Ausnutzung auf höhere Entfernungen jedoch in gleicher Weise nicht möglich war. Diesem Umstande Rechnung tragend, wurden die Preise der Zeitkarten unter Zugrundelegung der bestehenden Einheitssätze für die Fahrkarten 2.–4. Wagenklasse in der Weise neu gebildet, daß bei Entfernungen von

5 (Mindest-
 erhebungssatz) bis zu 25 km monatlich 25 Einzelfahrten
 26 " " 35 " " 24 "
 36 " " 45 " " 23 "
 46 " " 55 " " 22 "
 56 " " 65 " " 21 "
 66 " " 100 " " 20 "

angenommen wurden. Die durch Vervielfältigung der Einheitssätze mit der Anzahl der Fahrten gewonnenen spitzberechneten Beträge wurden auf volle Franken nach oben aufgerundet. Durch diese Aufrundung wurde neben der Erzielung von Mehreinnahmen hauptsächlich eine Erleichterung in der Verbuchung dieser Karten angestrebt. Für Schülermonats- und Wochenkarten wurde, wie bisher, die Hälfte bzw. ein Drittel des Fahrpreises der Monatskarten erhoben. Die Erhebungsbeträge der letzten beiden Kartensorten wurden auf 50 Centimes aufgerundet.

4. Mit Wirkung vom 1. März 1924 ab wurde eine Erhöhung der Tarifsätze für den allgemeinen Verkehr um 50 % durchgeführt. Von diesem Tage ab betragen die Einheitssätze für 1 km in:

I.	II.	III.	IV.	Hunde	Arbeiter- rückfahr- karten	Gepäck für 10 kg	Expreß- gut für 10 kg
K l a s s e							
27 Cts.	16,5 Cts.	10,5 Cts.	7 Cts.	7 Cts.	4,5 Cts.	1,2 Cts.	3,0 Cts.

Da es bei der zeitigen Lage des Arbeitsmarktes und somit der wirtschaftlichen Verhältnisse der Arbeiter nicht angezeigt erschien, auch die Fahrpreise für die hauptsächlich von den Ar-

beitern gelösten Kartensorten zu erhöhen, wurden bes. Arbeitermonatskarten 4. Klasse zu den bisherigen Preisen Monatskarten 4. Klasse eingeführt und die Lösung der an jedermann auszugebenden Wochenkarten unter der Benennung „Arbeiterwochenkarten“ nur an die mit mechanischen Handarbeiten beschäftigten Arbeiter ausgegeben. Die Bestimmungen über die Ausgabe von Arbeiterückfahrkarten und auch auf die Ausgabe der Arbeiterzeitkarten ausgenommen, so daß sie nur gegen Vorlage von Arbeitsbescheinigung gültig waren und zwischen dem Wohn- und Arbeitsort Arbeiter Geltung hatten. Die Preise der Arbeiterwochenkarten deckten sich mit den Preisen der bisher an jedermann abgegebenen Wochenkarten (ein Drittel des Preises der Arbeitermonatskarten). Die Preise der Zeitkarten für den gewöhnlichen Verkehr 2.–4. Klasse wurden in gleicher Weise, wie die Preise für einfache Fahrkarten, um 50 % erhöht und ihre Berechnung die neuen Einheitssätze zugrunde gelegt. Die Ausnutzungsmöglichkeit der Zeitkarten auf kurze Entfernungen wurde wiederum, und zwar in erhöhtem Maße, bei der Staffelpreise berücksichtigt, weil bei der Dichtigkeit des Verkehrs auf den Saarbahnern die Zeitkarten für den gewöhnlichen Verkehr bis zu 15 km durchschnittlich zu mehr als 120, und bis zu 180 Fahrten benutzt werden. Der Berechnung der Monatskartenpreise wurden daher die nachstehende Anzahl Fahrten zugrunde gelegt:

von 1–6 km = 30 Fahrten,
 " 7–8 " = 29 "
 " 9–10 " = 28 "
 " 11–12 " = 27 "
 " 13–15 " = 26 "

Bei Entfernungen über 15 km wurde bei der Berechnung Monatskartenpreise die gleiche Anzahl von Fahrten, wie bei den einfachen Fahrkarten, angenommen. Die Frachtsätze für Gepäck- und Expreßgut wurden ebenfalls um 50 % erhöht; die bisher zur Erhebung genutzte Abfertigungsgebühr von 20 Centimes für beide Abfertigungsarten jedoch im Interesse einer Erleichterung der Abfertigung fallengelassen.

5. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1924 ab wurden die Tarifsätze für den gewöhnlichen Verkehr nochmals erhöht. Es zu dieser Zeit aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich erschien, höhere Fahrpreise zu erheben, wie solche von den Bahnen in Elsaß und Lothringen zur Erhebung gelangt waren, so wurden die Preise dieses Netzes übernommen. Sie trugen in

I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.	für Hunde
30,75 Cts.	20,10 Cts.	12,65 Cts.	8,3 Cts.	8,3 Cts.

An eine Erhöhung der Zeitkartenpreise aller Art (Monats-, Schülermonats-, Arbeitermonats- und Arbeiterwochenkarten sowie der Arbeiterückfahrkarten konnte angesichts der wirtschaftlichen Lage der Beamten, Angestellten und Arbeiter nicht gedacht werden. Auch fand eine Erhöhung der Frachtsätze für Gepäck- und Expreßgut nicht statt, weil diese Frachtsätze in der Lage der Verhältnisse, gemessen an den bei der Verwaltung Elsaß und Lothringen zur Erhebung gelangenden Sätzen, als genügend hoch bemessen angesehen werden mußten.

6. Schon bei Beginn des Wirtschaftsjahres 1925 machte sich namentlich infolge des Sinkens des französischen Frankenkrates und der dadurch eingetretenen Verteuerung aller Produkte die Notwendigkeit geltend, eine weitere Erhöhung der Tarifsätze für den Personen- und Gepäckverkehr durchzuführen. Es wurde daher mit Wirkung vom 16. Juni 1925 ab ein vollständiger Aufbau des Tarifsystems vorgenommen und die neuen Tarifsätze auf den Einheitssatz für die 4. Wagenklasse aufgebaut, der auf 9,5 Cts. für das Kilometer festgesetzt und von Klasse zu Klasse um 50 % gesteigert wurde. Hiernach ergaben sich folgende Tarifsätze für einfache Fahrkarten:

I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.	Hunde
33 Cts.	22 Cts.	14,5 Cts.	9,5 Cts.	9,5 Cts.

Die Gepäckfracht für 10 kg und 1 km wurde auf 1,4 Cts. festgesetzt. Von der Erhöhung des Frachtsatzes für Expreßgut konnte auch diesmal abgesehen werden. Nachdem bei der Einführung der Zeitkarten des gewöhnlichen Verkehrs nicht erhöht werden konnte, erschien es jetzt unmöglich, die Zeitkartenpreise für den gewöhnlichen Verkehr auf der Grundlage der neuen Einheitssätze für die einfachen Fahrkarten aufzubauen. Die Tarifsätze für die Zeitkarten hätten in diesem Falle eine Höhe erfahren, die für die in der Hauptsache als Benützer in Frage kommenden Beamten und Angestellten angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage nicht tragbar gewesen wären. Andererseits konnte aber in Rücksicht auf die finanzielle Lage der Saarbahnern auf die Erhöhung der Preise für Zeitkarten nicht verzichtet werden. Es wurde daher nur einen Mittelweg zur Befriedigung der beiden Teile einzuschlagen, der in der Festsetzung neuer Einheitssätze für den Zeitkartenverkehr gefunden wurde. Diese wurden wie folgt festgesetzt: in 2. Klasse auf 18 Cts., in 3. Klasse auf 12 Cts.

und in 4. Klasse auf 8 Cts. Die neuen Zeitkartenpreise wurden durch Vervielfältigung dieser Einheiten mit der gleichen Anzahl von Fahrten (30—20) gebildet, die der Berechnung der Zeitkartenpreise vom 1. März 1924 ab zugrunde gelegt waren.

Eine Erhöhung der Fahrpreise der Arbeiterzeit- und Arbeiterrückfahrkarten konnte im Hinblick auf die Lohnlage wiederum nicht eintreten.

7. Infolge weiteren Sinkens des französischen Franken und der damit verbundenen Erhöhung der Preise für Betriebsmittel, Betriebsstoffe und sonstige Materialien wurden mit Wirkung vom 1. April 1926 ab die Fahrpreise auf den Saarbahn für die einfachen Fahrkarten um 15 %, und zwar auf folgende Einheitssätze für das Tarifikilometer erhöht in

I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.
auf 37 Cts.	25 Cts.	16,5 Cts.	11 Cts.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Preise der Zeitkarten (Monats- und Schülermonatskarten), die bisher nicht in gleicher Weise wie die Fahrpreise für die einfachen Karten erhöht wurden, um durchschnittlich 43 % erhöht, um eine Angleichung an die neuen Einheitssätze für einfache Fahrkarten herbeizuführen. Auch wurden vom gleichen Zeitpunkte ab besondere Arbeitermonatskarten 4. Klasse für Angestellte eingeführt, deren Preise um durchschnittlich 35 % unter den Preisen der gewöhnlichen Monatskarten 4. Klasse blieben. Diese Kartensorte wird nur an Angestellte ausgegeben, die Pflichtbeiträge zur Angestelltenversicherung bezahlen und an Beamte, deren Jahreseinkommen unter 30 000 Franken verbleibt.

Eine Erhöhung der Arbeiter-, Monats-, Wochen- und Rückfahrkarten konnte zum 1. April 1926 in Rücksicht auf die zu dieser Zeit schwebenden Lohnverhandlungen nicht durchgeführt werden.

Ebenso wurden die Frachtsätze für Gepäck und Expreßgut nicht erhöht.

Zum 1. April 1926 wurde der Personen- und Gepäcktarif der Saarbahn in neuartiger Fassung herausgegeben: Teil I umfaßt die Allgemeinen Bestimmungen (EVO. nebst Ausführungsbestimmungen); Teil II die Ausführungsbestimmungen zu § 12 EVO. über die Stellung von Sonderzügen, die Einstellung von Personen-, Kranken- und Gepäckwagen, sowie die Gewährung von Fahrpreismäßigungen; Teil III den Entfernungsscheiter, die Preistafeln und den Nebengebührentarif.

8. Nachdem der Kursstand des Franken weiterhin eine Verschlechterung erfahren hatte und sowohl Erhöhungen der Beamtengehälter als auch der Arbeiterlöhne eingetreten waren, mußten mit Wirkung vom 1. Juni 1926 ab die Fahrpreise für einfache Fahrkarten und für Zeitkarten des gewöhnlichen Verkehrs abermals um weitere 15 % erhöht werden. Hierdurch erhöht sich die Einheitssätze für einfache Fahrkarten vom genannten Tage ab für das Tarifikilometer auf

I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.
44 Cts.	29,5 Cts.	19,5 Cts.	13 Cts.

Eine Erhöhung der Preise der Arbeiterkarten für Angestellte wurde nicht vorgenommen. Nachdem die oben erwähnten Lohnverhandlungen mit den Arbeitern ihren Abschluß gefunden hatten, wurden mit Wirkung vom gleichen Zeitpunkte ab erhöht:

- a) die Arbeiterzeitkarten (Monats- und Wochenkarten) um 35 % und
- b) der Einheitssatz für Arbeiterrückfahrkarten von 4,5 auf 7 Cts. für das Kilometer, mithin um 55 %.

Die volle Angleichung der Fahrpreise für die Arbeiterkarten aller Art an die normalen Tarifsätze für Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs entsprechend den früheren Grundsätzen konnte bei der ungünstigen Wirtschaftslage der Arbeiter nicht durchgeführt werden.

Weiterhin erfuhren vom gleichen Zeitpunkte ab die Frachtsätze für Gepäck und Expreßgut eine Erhöhung um 33 1/3 %. Hierdurch wurden die Frachtsätze für je angefangene 10 kg und 1 Tarifikilometer für Gepäck von 1,4 auf 1,9 Cts. und für Expreßgut von 3 auf 4 Cts. sowie die Mindestfrachtsätze für Gepäck von 2 auf 3 Fr. und für Expreßgut von 3,5 auf 5 Fr. erhöht.

Vom Standpunkte einer ordnungsmäßigen Tarifbildung aus kann die aus der Not der Verhältnisse entstandene abweichende Tarifbildung für Arbeiterkarten aller Art nicht befriedigen. Durch die Niederhaltung der Fahrpreise für diese Kartensorten mußte notgedrungen eine Verteuerung der Fahrpreise für die Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs eintreten, die sich, da auch andere Stände unter den wirtschaftlichen Verhältnissen zu leiden haben, nur schwer rechtfertigen läßt.

9. Die nach dem 1. Juni 1926 eingetretene allgemeine weitere Steigerung der Preisziffern zwang zu einer weiteren Erhöhung der Tarifsätze im Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr. Mit Wirkung vom 10. August 1926 wurden daher die Fahrpreise

für einfache Fahrkarten, für Monatskarten des gewöhnlichen Verkehrs, Schülermonats-, Arbeitermonats- und Wochenkarten um weitere 15 % erhöht. Von einer Erhöhung der Preise der Arbeiterkarten für Angestellte wurde abgesehen.

Die Preise für einfache Fahrkarten betragen vom genannten Tage ab für 1 Tarifikilometer in der:

	I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.
	51 Cts.	34 Cts.	22,5 Cts.	15 Cts.
als Mindestsatz werden erhoben	2,60 Fr.	1,70 Fr.	1,20 Fr.	0,80 Fr.

Für Militärfahrkarten werden weiterhin 1/4 der normalen Tarifsätze für einfache Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs erhoben. Sie betragen für 1 Kilometer in der:

	I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.
	13 Cts.	9 Cts.	6 Cts.	und der
Mindesterhebungssatz	0,70 Fr.	0,50 Fr.	0,30 Fr.	

Weiterhin ließ sich eine Erhöhung der Schnellzugzuschläge, die seit dem 1. Oktober 1923 keine Erhöhung erfahren hatten, nicht mehr vermeiden. Die Zuschläge wurden daher sowohl für den Zivil- als auch für den Militärverkehr verdoppelt und betragen nunmehr:

- a) für den Zivil-Verkehr.
Zone 1 (1—25 km) in der 1.—2. Kl. = 2 Fr., in 3. Kl. = 1,00 Fr.
Zone 2 (26—50 km) in der 1.—2. Kl. = 4 Fr., in 3. Kl. = 2,00 Fr.
Zone 3 (über 50 km) in der 1.—2. Kl. = 8 Fr., in 3. Kl. = 4,00 Fr.

- b) für den Militärverkehr.
Zone 1 (1—50 km) in der 1.—2. Kl. = 1 Fr., in 3. Kl. = 0,50 Fr.
Zone 2 (über 50 km) in der 1.—2. Kl. = 2 Fr., in 3. Kl. = 1,00 Fr.

Die Preise für Zeitkarten aller Art wurden in bisheriger Weise unter Zugrundelegung der neuen kilometrischen Einheitssätze für einfache Fahrkarten des gewöhnlichen Verkehrs berechnet.

Der Einheitssatz für Arbeiterrückfahrkarten wurde ebenfalls um rund 15 %, und zwar von 7 auf 8 Cts. für das Tarifikilometer erhöht.

Die Frachtsätze für Reisegepäck und Expreßgut erfuhren gleichfalls eine Erhöhung um rund 15 %, so daß nunmehr der Einheitssatz für 1 Tarifikilometer und je angefangene 10 kg beträgt:

- a) für Gepäck = 2,2 Cts. und
- b) für Expreßgut = 4,5 Cts.

Die Mindesterhebungssätze wurden für Gepäck auf 3,00 Fr. und für Expreßgut auf 5,00 Fr. festgesetzt.

Es bleibt beachtenswert, daß es den Saarbahn trotz ihrer nur kurzen Streckenlängen im Interesse der gesamten Wirtschaft des Saargebietes gelungen ist, die Tarifsätze im Personenverkehr weit unter der allgemeinen Preissteigerung zu halten.

Lehrreich ist auch ein Vergleich der Tarifsätze der Saarbahn mit denen der Deutschen Reichsbahn. Die Sätze der Reichsbahn ergeben zum Kurse von 1 Reichsmark = 8,45 Franken (Stand am 10. August 1926) in die Frankenwährung umgerechnet folgende Zahlen:

	I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.
	9,6 Pf.	7,5 Pf.	5,0 Pf.	3,3 Pf.
	= 81,1 Cts.	= 63,4 Cts.	= 42,3 Cts.	= 27,9 Cts.
Sätze der Saarbahn	51,0 Cts.	34,0 Cts.	22,5 Cts.	15,0 Cts.

Die Einheitssätze der Saarbahn bleiben somit in der I. Kl. um 60 % und in den übrigen Wagenklassen um rund 86 % unter den heutigen Tarifsätzen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Die von den französischen Bahnen zur Zeit erhobenen Einheitssätze für den Personenverkehr betragen für 1 km:

I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	IV. Kl.
45,05 Cts.	30,40 Cts.	19,80 Cts.	12,95 Cts.

Die Tarifsätze der französischen Bahnen sind somit um rund 10 bis 13 % billiger als die Sätze der Saarbahn. Es sei jedoch hervorgehoben, daß die 4. Wagenklasse in Frankreich nur in Elsaß-Lothringen besteht. Ein wirklicher Vergleich könnte nur auf der Grundlage der Einnahme pro Personenkilometer gezogen werden.

Die Gepäckfrachtsätze auf den französischen Bahnen betragen für 1 km und 10 kg = 2,34 Cts. Sie sind somit um 0,14 Cts. für 1 km höher wie die Frachtsätze der Saarbahn. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die französischen Bahnen auf 1 Fahrkarte zum vollen Fahrpreise = 30 kg und auf eine solche zum halben Fahrpreise 20 kg Freigepäck gewähren.

In der Endwirkung stellen sich daher die Gepäckfrachten der französischen Bahnen niedriger als jene der Saarbahn.

Der Mindestfrachtsatz für Gepäck beträgt = 2,25 Fr

An Expreßgutfrachten erheben die französischen Bahnen zur Zeit

- a) bei Sendungen im Gewichte bis zu 40 kg für je 10 kg und 1 km = 2,93 Cts. und
- b) bei Sendungen über 40 kg für je 10 kg und 1 km = 2,6225 Centimes.

Der Mindestfrachtsatz für Expreßgut beträgt = 3,05 Fr.

Die Expreßgutfrachtsätze sind somit derart niedrig gehalten, daß sie kaum von einer anderen Eisenbahnverwaltung unterboten werden können.

10. Wie oben unter Ziffer 3 erwähnt, wurden die direkten Tarife im Durchgang durch das Reich anlässlich der Einführung der Frankenwährung bei den Saarbahnen aufgehoben.

Die direkten Tarifsätze der Saarbahnen nach französischen und elsass-lothringischen Strecken befanden sich zur Zeit der Abtrennung des Saargebiets vom Deutschen Reich in den vorläufigen Tarifen zwischen der Deutschen Reichsbahn einerseits und den französischen sowie den elsass-lothringischen Bahnen andererseits. Nach Einführung der Frankenwährung (1. Mai 1921) bei den Verkehrsanstalten des Saargebiets konnten die Saarbahnen in diesen Tarifen nicht mehr verbleiben, weil sich die Frankensätze mit den Sätzen der Reichsmark wegen des schwankenden Kurses der letzteren nicht zu einem Schnittsatz vereinigen ließen. Die Saarbahnen sahen sich daher veranlaßt, mit den französischen Bahnen besondere Tarife zu erstellen.

Die ersten direkten Tarife zwischen den Eisenbahnen des Saargebietes, und zwar:

- a) mit allen französischen Bahnen (ausschließlich des Netzes von Elsaß-Lothringen),
 - b) mit den Bahnen in Elsaß und Lothringen
- gelangten vom 1. Juni 1921 ab zur Einführung.

Diese Tarife wurden in Schnittform (Schnittsätze nach und von den saarl-französischen Grenzpunkten) erstellt. Diese Tarife haben bisher außer mehrfachen Änderungen der Fahrpreise infolge Erhöhung der Tarifsätze keine wesentlichen Änderungen erfahren.

Vom 1. Oktober 1921 ab wurde der Verkehr zwischen den Saarbahnen und den schweizerischen Bahnen aufgenommen, und zwar über die elsass-lothringischen Strecken Saargemünd-Straßburg-Basel. Da sich wegen des zu erwartenden verhältnismäßig geringen Verkehrs die Erstellung eines besonderen Tarifs Saargebiet-Schweiz wegen der hohen Erstellungs- und Druckkosten nicht gelohnt haben würde, fanden die Sätze der Saarbahnen Aufnahme in den provisorischen Tarif Elsaß-Lothringen-Schweiz. Dieser provisorische Tarif wurde zum 1. April 1926 aufgehoben und mit Gültigkeit von diesem Tage ab ein neuer Tarif unter dem Titel: „Internationaler Tarif für die Beförderung von Personen-, Reisegepäck und Hunden zwischen Stationen der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen sowie den Eisenbahnen des Saargebietes einerseits und Stationen der schweizerischen Transportanstalten andererseits“ eingeführt.

Außer an den angeführten internationalen Tarifen sind die Saarbahnen noch an folgenden internationalen Tarifen im Durchgang beteiligt:

- a) Personen- und Gepäcktarif zwischen Stationen der Deutschen Reichsbahn einerseits und Stationen der französischen Bahnen (einschl. Elsaß-Lothringen und Luxemburg) andererseits.
- b) Militärartif „Besetztes Rheinisches Gebiet — Frankreich und Luxemburg.“

In diesen Tarifen sind die Durchgangssätze der Saarbahnen mit den Sätzen der französischen Bahnen (einschließlich Elsaß-Lothringen) wegen der gleichen Währung zu einem Schnittsatz vereinigt. Die Schnittpunkte liegen somit für diese Tarife zwischen den deutsch-saarländischen Grenzstationen.

Über den Wechselverkehr mit der Reichsbahn wurde oben bereits das Wichtigste gesagt. Es sei noch erwähnt, daß im Tarif Deutschland-Elsaß-Lothringen in einer besonderen Anlage die Sätze für den Verkehr Saargebiet-Reich über Frankreich enthalten sind.

11. Verkehr mit Fahrscheinen. Um den Reisenden des Saargebiets die Annehmlichkeit der Lösung von Fahrscheineften zu Rundreisen im Verkehr mit den deutschen Reichsbahnstationen zu ermöglichen, wurden für das Saargebiet besondere Unternehmerfahrscheine eingeführt, die mit den Fahrscheinen des Mitteleuropäischen Reisebüros zu einem Heft vereinigt zur Ausgabe gelangen und die gleiche Gültigkeitsdauer wie die haben.

Der Verkauf dieser Fahrscheinefte wurde zunächst dem im Jahre 1922 gegründeten Saarländischen Reisebüro A.-G. in Saarbrücken übertragen. Nach Einrichtung des Amtlichen Reisebüros der Saarbahnen zum 1. April 1926 ist der Verkauf dieser Fahrscheinefte diesem Büro übertragen worden.

Im Jahre 1922 wurde der Internationale Verein für die Ausgabe von zusammenstellbaren Fahrscheinen, Geschäftsführung: Brüssel, gegründet. Der Verein trat mit dem 1. Mai 1922 in Tätigkeit und gab mit Gültigkeit von diesem Tage ab die ersten alphabetischen und arithmetischen Fahrscheinverzeichnisse heraus. Diese ermöglichten die Ausgabe von Fahrscheineften, gültig für die Eisenbahn-, Schiffs- und Autolinien für alle am Verein beteiligten Verwaltungen. Beteiligt sind außer den größten Teile der europäischen Eisenbahnen (ausgenommen Deutsche Reichsbahn, Polen und Rußland), die afrikanischen Küstenländer Algerien und Tunesien. Die Verwaltung der Saarbahnen hat sich diesem Verein ebenfalls angeschlossen. Diese Fahrscheinefte, deren Gültigkeit je nach der Streckenlänge 30 bis 120 Tage beträgt, bieten den Reisenden die Möglichkeit, sich für größere Rundreisen mit Fahrscheinen zu versehen, für die beliebige Fahrtunterbrechung gestattet ist und die außerdem den Vorteil billigerer Fahrgelegenheit, namentlich auf den schweizerischen Eisenbahn- und Schiffsstrecken, bieten.

Die Ausgabe dieser Fahrscheinefte obliegt dem Amtlichen Reisebüro der Saarbahnen in Saarbrücken.

Die Abkürzung der Aufenthaltsdauer der Güterwagen auf den Be- und Entladestellen.

Von Reichsbahnoberrat Dr.-Ing. Heineck, Berlin.

Durch wirksame Maßnahmen auf dem Gebiete des Betriebs-, Verkehrs-, Lokomotiv- und Werkstättendienstes läßt sich die tote Zeit im Wagonumlauf — das Stillstehen der Wagen — auf ein möglichst geringes Maß herabsetzen. Die leichtere Deckung eines gesteigerten Wagenbedarfs, der namentlich mit der fortschreitenden Ernte und dem Einsetzen des Herbstverkehrs eintritt und in der Regel Wagenmangel hervorruft, und die wirtschaftlichere Ausnutzung des Wagenmaterials ist ein dabei gleichzeitig erreichter Vorteil. Denn bei der großen und ständig schwankenden Zahl der täglich zu befördernden Güterwagen bedeutet eine, wenn auch nur geringe Verbesserung des Wagonumlaufs einen verhältnismäßig großen Gewinn an Wagentagen, also eine Ersparnis an Güterwagen.

Die Reisedauer der Güter wird von der Dauer des Aufenthaltes der Güterwagen auf den einzelnen Be- und Entladestellen besonders ungünstig beeinflusst. Die Abkürzung dieser Zeiten trägt wesentlich zur Verbesserung des Wagonumlaufs bei.

Die Aufenthaltsdauer eines Güterwagens auf den Be- und Entladestellen wird im allgemeinen mit der Größe der Ladestelle abnehmen. Sie setzt sich aus der reinen Be- und Entladezeit und aus gewissen Verzögerungszeiten zusammen, die durch den örtlichen Betriebs- und Abfertigungsdienst bedingt sind und durch die die Stehzeiten der Wagen in den Bahnhöfen besonders erhöht werden.

Eine wesentliche Beschleunigung der Be- und Entladung der Güterwagen läßt sich nun erzielen:

a) durch Verbesserung der Anlagen für den Freiladeverkehr (Trennung der Massengüter von den anderen Gütern, hochliegende Gleise für das Entladen, Rampen für das Beladen);

b) durch Schaffung vorteilhafter mechanischer Schnellerlade- und Schnellbeladeeinrichtungen, die das Gut unmittelbar aus dem Eisenbahnwagen in andere Beförderungsmittel überladen oder in Bunker werfen (Sturzvorrichtungen, Transportbänder, elektrische Kipper, Greiferkrane usw.) und

c) durch Verwendung von Wagen besonderer Bauart (Selbstentladewagen möglichst mit hoher Tragkraft, Wagen mit abhebarem Wagenkasten, Topfwagen usw.), Voraussetzung für die wirtschaftliche Verwendung solcher Wagen ist allerdings die Vorhandensein eines ausreichenden und regelmäßigen Masseverkehrs (z. B. Kohle — Erz) zwischen zwei nicht allzu weit entfernten Verkehrsgebieten, damit sich die Beförderung in besonderen und geschlossenen Pendelzügen ermöglichen läßt. Hierdurch fällt die zeitraubende Zugbildung und Unterwegsbearbeitung auf den Rangierbahnhöfen fort.

Besondere Bedeutung ist auch der in den letzten Jahren immer weiter fortschreitenden Erhöhung der Tragfähigkeit der Wagen zuzumessen, weil hierdurch die gleiche Gütermenge in einer geringeren Zahl von Wagen befördert, die Rangier- und Zubearbeitungsarbeit wesentlich verringert und damit der gesamte Betrieb flüssiger und leistungsfähiger gestaltet werden kann (weniger Wagen in den Bahnhöfen, weniger Züge auf der Strecke!).

ie Beschaffung derartiger Wagen darf dabei allerdings nicht wichtigen Bestrebungen der allgemeinen Vereinfachung und nischen Vereinheitlichung des Wagenparks — Einheits- — zuwiderlaufen, weil gerade diese Bestrebungen von rordentlicher Bedeutung für die Erleichterung und Ver- gung der gesamten Betriebsführung sind. Denn beim Vor- lensein von nur wenigen Wagengattungen ist die Gestellung angeforderten Wagen aus dem gerade vorhandenen Bestande unwirtschaftliche Leerläufe leichter möglich. Sonderwagen ngen aber fast ausnahmslos betriebliche Erschwernisse und läufe, weil sie in den meisten Fällen keine Rückfracht en.

on nur untergeordneter Bedeutung für die Verbesserung des enumlaufs, aber trotzdem erwähnenswert, ist noch die he Regulierung von Ladungen, die sich in der Längsrich- verschoben haben, durch besondere Reguliervor- hungen an Stelle der zeitraubenden Handarbeit, die be- einigte Umladung von Wagen mit Zollgut, die aus zwingen- Gründen (Unfall, Heißläufer) erforderlich wird, die rasche ührung der Desinfektionswagen (Fisch-, Fleisch-, Vieh-) zu den Reinigungsanstalten und die Prüfung der Be- fähigkeit der Güterwagen nach der Entladung auf Ladertück- de durch Rangiermeister und Zugpersonal;

durch Beschleunigung der Wagengestellung und Vermeh- z der Wagenbestände.

agen nicht mangelnder Gattung sind an Stelle solcher man- der Gattung zu verwenden, ebenso Arbeitswagen und leicht chädigte Wagen im nahen Pendelverkehr (Rüben- und itzelverkehr). Besonderer Regelung bedarf die Rüben- ühr zu den Zuckerfabriken. Privatgüterwagen und Privat- güterwagen sind anzumieten. Fremde Güterwagen sind an den Ausführungsbestimmungen des VWÜ/RIV (Überein- men für die gegenseitige Benutzung der Güterwagen im Be- he des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen und im igen internationalen Verkehr) zu benutzen. Die Instand- ung schadhafter Wagen, namentlich mit kleineren Schäden zu beschleunigen; es ist zu prüfen, ob diese, besonders, wenn noch lauffähig sind, nicht weiter im Betriebe belassen wer- können. Die Dienstgutförderung ist auf wirklich drin- de Fälle einzuschränken; die mit Dienstgut (besonders le) beladenen Wagen sind pünktlich zu entladen. Die gordnung der zu befördernden Wagen ist zu beachten. Die ührung verfügbarer leerer Wagen hat beschleunigt (z. B. bei armen Nebenbahnstrecken) zu erfolgen. Die Teildeckungs- dungen und Abgabeverfügungen sind streng durchzuführen. ei ist jedoch eingehend zu untersuchen, ob sich nicht zur meidung unwirtschaftlicher Leerläufe eine Beladung der gen in der Richtung nach dem Wagenbedarfsgebiet ermö- gen läßt. Bei der Wagenverteilung bleibt zu beachten, daß icht viele Wagen, die beladen zurollen, nach der Entladung der beladen die Ladestraße verlassen. Unter allen Umstän- e ist der Wagenbedarf möglichst einzuschränken; Über-

bestellungen sind zu überwachen und durch besonders hohe Ab- bestellgebühren zu unterbinden;

e) durch besondere Festsetzung des Beginns und der Dauer der Be- und Entladezeiten. Die möglichste Erhöhung der Zahl der vor 9 Uhr vormittags lade- oder entladebereit gestellten, in der Nacht eingegangenen Wagen ist anzustreben. Die Lade- fristen für Anschlußinhaber und Lagerplatzpächter sind den Bedienungszeiten anzupassen und gegebenenfalls zu kürzen. Allerdings kann es auch in Frage kommen, Verkehrtreibenden, die Gütermassen in geschlossenen Wagengruppen aufliefern, in besonderen Fällen Ladefristverlängerung und Tarifvergünsti- gungen zu gewähren, weil durch derartige Massensendungen neben der beachtenswerten Einnahme eine Beschleunigung des Wagenumlaufs herbeigeführt wird. Zweckmäßig ist auch eine Einwirkung auf die Versender, die Auflieferung möglichst den Abfuhrgelegenheiten anzupassen. Von besonderer Wichtigkeit ist die rechtzeitige und schnelle Avisierung und Voravisierung der Empfänger (Frachtbriefe mit Personenzügen versenden!). Durch eine kräftige Erhöhung der Wagenstandgelder und weit- gehende Ablehnung von Erstattungsanträgen ist ein Druck auf die Verkehrtreibenden auszuüben. Weiterabfertigung und Ver- wiegung leerer Wagen sind abzulehnen, wenn dadurch der Wa- genumlauf verzögert wird. Zwangsentladung, Zwangsabfuhr und Zwangsverkauf der Güter sind, wenn erforderlich, anzuordnen;

f) durch Verbesserung der Arbeitsweise und Vermehrung der Arbeitszeit auf den Güterböden usw. Das Gedingeverfahren ist weiter auszubauen. Zur Vermeidung und Aufarbeitung der Ver- kehrsrückstände sind Arbeiter mit kurzfristiger Kündigung vor- übergehend einzustellen; die Arbeitszeit ist tunlichst der Ge- schäftszeit der Verkehrtreibenden anzupassen und, wenn er- forderlich, Nacht- und Sonntagsarbeit auch auf den Güterböden und Reinigungsanstalten einzuführen; gegebenenfalls sind Überstunden einzulegen. Die Einrichtung von Hilfsumlade- stellen zur Entlastung stark beanspruchter Umladestellen ist rechtzeitig anzuordnen. Die Dienststunden der Zollbehörden müssen den betrieblichen Bedürfnissen angepaßt werden.

Die größte Be- und Entladebeschleunigung ließe sich zweifel- los erreichen, wenn es gelänge, die Abholung und Zustellung der Güter vom Versender zum Empfänger und die Be- und Entla- dung in der Hand zu vereinigen, die für ihre Weiterbeförderung sorgt, also in der der Eisenbahn. Aus wirtschaftlichen Gründen wird sich dieses Ziel jedoch wohl kaum verwirklichen lassen.

Bei auftretenden Be- und Entladeschwierigkeiten an den Lade- stellen ist schnelligst einzugreifen. Alle der Verbesserung des Wagenumlaufs dienenden Maßnahmen sind rechtzeitig und, wenn erforderlich, gleichzeitig anzuwenden, damit größere Stockungen schon beim Entstehen erkannt und eingedämmt (Annahme- sperre!) und Rückwirkungen auf benachbarte Strecken (Rück- haltsperre!) vermieden werden. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes ist vielfach die Ursache unangenehmer Betriebs- schwierigkeiten mit ihrer Folgeerscheinung, dem Wagenmangel.

Mannheims Getreidehandel und der Wettbewerbskampf der Süd- und Nordhäfen.

or einiger Zeit sind in süddeutschen Blättern unter der rtschrift „Tarifkampf Hamburg-Triest und süddeutscher reidehandel“ aus Mannheimer Kreisen Artikel erschie- in denen behauptet wurde, daß „der Konkurrenzkampf schen den Nord- und Südhäfen im Getreideverkehr zig und allein auf den Schultern des süd- stdeutschen Getreidehandels und Ver- rs, der seinen Hauptumschlag in Mann- habe, ausgetragen werde.“ Diese Behauptung ihre Begründung sowie die Forderung, daß die Reichsbahn Ausbungsmaßnahmen sofort beseitigen müsse, sind un- ar.

ist zunächst unrichtig, wenn im Artikel behauptet wird, von „altersher“ der Versand von Getreide nach den bay- schen Absatzgebieten von Mannheim aus erfolgt sei. Die Ver- gung der bayerischen Mühlen ist in früheren Zeiten in der psache durch Inlandsgetreide, d. h. durch in Bayern selbst ugtes Getreide, erfolgt. Damals hatte man in dem vorzüg- en bayerischen Brauweizen noch einen kleberreichen Wei- der auch ohne Beigabe von Auslandsweizen gute Mehle b. Was an Auslandsgetreide in Bayern noch notwendig e, wurde über die Donau und auf dem Bahnwege aus Ungarn, en, Rumänien, Südrußland usw. bezogen. Damals ist auch Schweiz über Bayern stark mit Getreide aus den Ostländern fteft worden. So lagen die Verhältnisse bis zum Ende der Jahre. Erst von dieser Zeit ab hat sich die Versorgung erns usw. mit Auslandsgetreide mehr nach dem Rhein ver- e, aber die Versorgung von den Donauländern und über diese Südrußland her blieb neben dem Rhein immer wirksam. e Versorgung durch den Rhein begann mit der Abwanderung

der südrussischen Zufuhren nach Rotterdam und Antwerpen, später erfolgte dann die Ankunft amerikanischen Getreides auf dem gleichen Wege. Von Mannheim aus wurden dann auch die Schweiz und Vorarlberg, welche ihre Getreidezufuhren in- zwischen auch über den Arlberg erhalten hatten, mit Getreide bedient. Die vormaligen bayerischen Staatsbahnen haben in Konkurrenz gegen den Arlberg sich immer den Getreide-Durch- gangsverkehr über das eigene Bahnnetz zu sichern gesucht und besonders den Lindauer Umschlag unterstützt.

Wenn heute der früher blühende Mannheimer Getreidehandel teilweise darniederliegt, so ist daran nicht die Tarifpolitik der Reichsbahn, am wenigsten die Frachtenübernahme im Wettbe- werbskampf der Süd- und Nordhäfen durch die Reichsbahn schuld. Zunächst waren nach dem Kriege die Rheinfrachten so hoch, daß vielfach der Bahnweg statt des Wasserweges gewählt wurde. Aber diese unnatürlichen Verhältnisse waren nicht von Dauer. Viel ungünstiger für Mannheim wurde, daß in der Zeit der deutschen amtlichen Getreideversorgung durch die Reichs- getreidestelle in Berlin die Auslandszufuhren von Getreide sehr stark über deutsche Häfen hereingenommen worden sind. Ein sehr schwerer Schlag für den Mannheimer Getreideverkehr und Getreideumschlag war die Einführung der Eidgenössischen Ge- treideverwaltung in der Schweiz. Vor dem Kriege wurde die Schweiz sehr stark aus Mannheim usw. bedient, und zwar nicht nur mit Getreide, sondern vor allem auch mit Mehl und Futter- mehlen aus den am Rheine gelegenen Großmühlen, welche erst in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts und später ent- standen sind. Mit der Einführung des Getreidemonopols in der Schweiz sind die Bezüge dieses Landes in Getreide über Mann- heim größtenteils, und von Mühlenerzeugnissen bis auf die

Lieferung von Futtermehlen und Schälfrüchten nahezu ganz verloren gegangen. Die Schweiz holt heute ihr Getreide hauptsächlich über Belgien, Holland, Frankreich und auch über Italien herein. Hier konnte auch die Unterstützung von Mannheim durch die Reichsbahn und die Einführung der Ausnahmetarife 44 und 44a nicht mehr viel retten. Mannheim ist als Umschlagsplatz auf dem Rhein auch deshalb benachteiligt, weil die Schweiz inzwischen sich selbst eine Flotte auf dem Rhein geschaffen hat und bei günstigem Wasserstand flußaufwärts bis Basel, sonst aber bis Kehl oder Straßburg fährt. Die von Baden so lebhaft betriebene Kanalisierung des Oberrheins hat sich also sehr zum Schaden von Mannheim ausgewirkt.

Für den zeitweisen Rückgang des Mannheimer Mehilverkehrs sind noch andere Ursachen zu nennen.

Vor dem Kriege war die Mehlausfuhr durch das deutsche Einfuhrscheinsystem bei seiner damaligen Form und Anwendung außerordentlich begünstigt. Die ganze rheinische Mühlenindustrie war durch dieses Einfuhrscheinsystem bzw. durch die damit verbundenen Zollrückvergütungen bei der Mehlausfuhr ohne Nämlichkeitsnachweis groß und wirtschaftlich stark geworden. Während des Krieges und in der Nachkriegszeit wurden nicht nur in den Nachbarländern besonders in Frankreich und der Schweiz, sondern fast in der ganzen Welt neue Großmühlenbetriebe gebaut und bestehende vergrößert. Während früher die Großmühlen an den deutschen See- und Flußhafenplätzen, darunter besonders die Rheinmühlen einen sehr lebhaften Auslandsabsatz hatten, wurde bis zur Einführung der neuen Zollgesetzgebung das deutsche Absatzgebiet mit zollfreien Auslandsmehlen förmlich überschwemmt.

Erst in der Nachkriegszeit haben auch die italienischen Häfen Genua, Triest und Venedig größere Bedeutung für die Getreideeinfuhr in Süddeutschland und besonders auch in Bayern gewonnen. Das hing vor allem mit dem zeitweiligen Versagen der Donauausfuhr zusammen, die selbst wieder durch die ungenügende Getreideproduktion der unteren Donauländer verursacht war. Nicht nur günstige Schiffsfrachten zwischen den italienischen Häfen, sondern auch niedrige Bahnfrachten der österreichischen Bundesbahnen und der italienischen Staatsbahnen unterstützten die Einfuhr von Getreide über Italien. Der bayerische Getreidehandel, der auch Tirol, Salzburg und Vorarlberg früher von Mannheim oder von der Donau aus mit Getreide belieferte, hätte diese Handelsgebiete verloren, wenn er sich nicht rechtzeitig auf diese ausländischen Häfen umgestellt hätte. Diese Umstellung des Handels hatte für die deutsche Reichsbahn die unangenehme Folge, daß die Getreidetransporte entweder ganz dem deutschen Weg verloren gingen, oder daß sie nur mehr verhältnismäßig kurze Strecken über diese liefen.

Wenn die Auslobung, d. h. die Übernahme der Frachtsätze für Triest, für die Verfrachtung von den deutschen Seehäfen die Wirkung gehabt hat, daß der Getreidehandel nunmehr das für die Mühlen im südöstlichen Bayern und in den benachbarten Grenzgebieten Österreichs usw. notwendige Auslandsgetreide über die deutschen Seehäfen hereinbringt, so kann dadurch nicht dem Umschlag in Mannheim ein Schaden entstehen, denn die günstigsten Frachten und günstigsten Bezugsmöglichkeiten liegen heute bei den Südhäfen, nicht aber über den Rhein und Mannheim. Die Folge einer Außerkräftsetzung der Auslobung würde also nur die sein, daß die bayerischen Getreidehändler wieder über Triest, Venedig und Genua beziehen müssen. Davon hätten

aber weder Mannheim noch die Deutsche Reichsbahn Nutzen.

Der Einfluß der Auslobung wird übrigens von der heimischen Getreidebörse noch sehr wesentlich überschätzt; das Einflußgebiet der Südhäfen reicht höchstens bis zur Elbe nicht über diese hinaus. Es haben vornehmlich nur die im südöstlichen Bayern gelegenen Mühlen durch die Auslobung große Frachtvorteile für den Bezug des Auslandsgetreides von deutschen Seehäfen. Bei den übrigen bayerischen Stationen ist die Fracht von Mannheim auch heute schon niedriger als von Hamburg.

Den Aufsätzen waren größere Frachtingegenüberstellungen der Getreidefracht in 15 Tonnenladungen von Mannheim, Hamburg und Triest nach bayerischen Stationen beigegeben. Diese Frachten sind nur annähernd richtig gewesen. Die richtigen Frachten ergeben sich aus nachfolgender Zusammenstellung. Es sind nur die Frachten über die billigsten Wege angeführt. Von den 19 angeführten Stationsverbindungen hat Mannheim in 11 Verbindungen heute auch trotz der Auslobung noch billigere Frachten als Hamburg, und zwar sind die Unterschiede zum Teil recht erheblich. Nur an der Südostecke Bayerns ist der Einfluß der Venediger und Triester Frachten entsprechend der geographischen Lage dieser Mühlenstationen so stark, daß die Mannheimer Frachten dagegen höher werden. Der Vorsprung der deutschen Seehäfen durch die Auslobung ist also nicht annähernd von der Bedeutung, die ihm von der Mannheimer Getreidebörse zugeschrieben wird.

Frachtsätze in Reichspfennigen für 100 kg für Getreide einschließlich des Bedeckungszuschlages

Nach	Von		Von Triest		
	Mannheim	Hamburg	über Lindau	über Kufstein	über Passau
München Hbf.	253	402	—	230	—
„ Ost	257	402	—	222	—
Aichach	235	394	—	276	—
Augsburg Hbf.	223	390	—	265	—
Dachau	259	399	—	238	—
Dingolfing	294	398	—	—	—
Fürth i. B.	204	356	—	—	319
Forchheim	217	349	—	—	336
Kaufbeuren	242	402	270	—	—
Landshut	280	392	—	—	—
Lauf i. Pegnitz	211	366	—	—	323
Memmingen	206	402	240	—	—
Mühlendorf	291	402	—	—	—
Nürnberg Hbf.	202	361	—	—	316
„ Mögeldorf	204	363	—	—	318
Regensburg	251	376	—	—	250
Rosenheim	282	411	—	184	—
Vach	207	355	—	—	322
Vilshofen	297	399	—	—	184

Angenommen ist auf deutscher Strecke der Nottarif. Der Rechnung der Vorracht ist der Kurs 1 Goldlira = 81,5 Pf. zu Grunde gelegt.

Nachrichten.

Vereinsgebiet. Deutschland.

— Europäische Fahrplan- und Wagenbeistellungs-Konferenz in Baden-Baden. Zum ersten Male nach dem Kriege fand, wie „Die Reichsbahn“ mitteilt, in der Zeit vom 11. bis 16. Oktober d. J. auf deutschem Boden wieder die jährliche Europäische Fahrplankonferenz statt. In Baden-Baden waren Vertreter fast aller europäischen Eisenbahnverwaltungen zusammengetreten, um über den internationalen Personenzugverkehr zu beraten und nach den Bedürfnissen des Reiseverkehrs Zug- und Schiffsverbindungen festzulegen. Unter dem Vorsitz der Schweizer Bundesbahnen nahmen an den Beratungen von deutscher Seite teil: das Reichsverkehrsministerium, die Deutsche Reichsbahn - Gesellschaft, deutsche Privatbahngesellschaften, Schifffahrtlinien und die Luft-Hansa A.-G. Aus dem Auslande waren vertreten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, England, Estland, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, Japan, Südslawien, Lettland, Litauen, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Rußland, Schweden, Spanien, die Tschechoslowakei, die Türkei und Ungarn.

Gleichzeitig tagte die Europäische Wagenbeistellungs-Konferenz, die die Benutzung der Personen- und Gepäckwagen im internationalen Verkehr regelt.

Die Verhandlungen fanden in deutscher und französischer Sprache in den Räumlichkeiten des Kurhauses in Baden-Baden statt, die der Konferenz in entgegenkommender Weise zur Verfügung gestellt worden waren.

Bei der Hauptverhandlung am 13. Oktober begrüßte nach der Geschäftsführung das Mitglied der Generaldirektion der Schweizer Bundesbahnen Etter die etwa 230 Teilnehmer. Er stattete der Deutschen Regierung und dem Reichspräsidenten seinen Dank für die gute Aufnahme in Deutschland ab. Die fortschreitende Verständigung unter den Völkern nach der ungeseligen Kriegszeit fände auch auf dieser Konferenz, an der alle Eisenbahnverwaltungen Europas teilnahmen, ihren Ausdruck.

Völkerverbindend und völkerverständend ist der Gedanke. Diesem Gedanken gab der Vertreter des Reichsverkehrsministeriums, Ministerialdirektor Gutbrod, Ausdruck, wenn er sagte:

„Wir alle stehen im Bann der schweren Krise, die unser gesamtes europäisches Wirtschaftsleben als Folge des Weltkrieges ergriffen hat. Erschüttert von dem tiefen Fall, den die Welt an der Spitze der Welt marschierende europäische Wirtschaft getan hat, ist es unsere Aufgabe, auf dem Wege engsten Zusammen-

menarbeitens die durch den Krieg und seine Folgen zerrütteten Wirtschaftsbeziehungen auf neuer, gefestigter Grundlage wieder aufzubauen. Mit Freuden begrüßen wir es daher, daß die mannigfaltigen Verhandlungen und Vereinbarungen gerade der letzten Wochen die europäischen Staaten auf diesem Wege um ein weiteres Stück vorwärts gebracht haben. Aber was bisher geschehen ist, kann nur als ein erster Anfang betrachtet werden. Wollen wir die uns dank unserer alten Kultur zustehende abendländische Führerrolle wieder zur Geltung bringen, so gilt es, alle Kräfte in gemeinsamer Arbeit anzuspannen, um den Vonsprung wieder einzuholen und auszugleichen, den die außereuropäischen Staaten während des Weltkrieges und der Nachkriegszeit errungen haben.

Das Verkehrswesen aller Länder ist als wichtiges Glied der Wirtschaft, an diesen Aufgaben mitzuwirken, in hohem Maße berufen. Die Arbeiten der Europäischen Fahrplan- und Wagenbeistellungs-Konferenz sind im Rahmen dieser großen Aufgabe dazu bestimmt, die Verkehrsbeziehungen zwischen den einzelnen Ländern immer weiter auszugestalten und zu verbessern."

Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dr. Dörpmüller, wandte sich an die Konferenz mit folgenden Worten:

„Sie sind nach dem Weltkriege zum ersten Male wieder nach Deutschland gekommen, um an Ihrer alten Aufgabe weiterzuarbeiten, nämlich Europa mit einem großen Netz von Verkehrsverbindungen zu überziehen. Ihr Arbeitsgebiet ist der ganze europäische Erdteil. Ihre wichtige Aufgabe ist es, den geographischen Abstand der Völker untereinander zu verkürzen und so die Nationen einander näherzubringen. Sie geben den Nationen die Möglichkeit des gegenseitigen Sichkennenlernens und legen damit den Keim kommender Befreundung. So begrüße auch ich die Vertreter der Regierungen sowie unsere Fachgenossen von den Eisenbahnen der anderen europäischen Länder zugleich mit den Befafragten der europäischen Schifffahrtslinien, und als jüngste Schwester auf dem Gebiet des Verkehrswesens die Luftschifffahrt. Mein Wunsch ist, daß Sie alle in diesen Tagen einen weiteren bedeutungsvollen Schritt vorwärts tun in dem Abbau der die Völker trennenden Verkehrsschranken. Baden-Baden, unser diesjähriger Versammlungsplatz der Europäischen Fahrplan- und Wagenbeistellungs-Konferenz, hat schon vielen tausend Menschen Erholung und Entspannung von des Lebens Mühen geboten, es will auch Sie mit seinen Reizen beglücken. Sie sollen von hier nicht nur mit der Freude am Erfolg Ihrer Arbeit scheiden, sondern auch mit der Erinnerung an einen schönen Erdenwinkel und an eine Woche, die sich über den Alltag erhebt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vollen Erfolg.“ Die nächste Europäische Fahrplankonferenz wird im Oktober 1927 in Prag abgehalten werden.

— **Aufhebung der Linienkommissionen.** Nach einer Bekanntmachung des Reichswehr- und Reichsverkehrsministers vom 20. Oktober 1916 (Reichsmin. Bl. — Zentrabl. f. d. Deutsche Reich — Nr. 48) sind die Linienkommissionen mit dem 31. Oktober 1926 aufgehoben worden. Die Einteilung des deutschen Eisenbahnnetzes in Linien fällt mit dem gleichen Tage fort. Die militärischen Transportanforderungen werden in Zukunft durch „Transportoffiziere“ bei den oberen Kommandobehörden an die Eisenbahnverwaltungen übermittelt.

— **Sonntagsrückfahrkarten für Schnellzüge.** In allen Bezirken der Deutschen Reichsbahn sind in diesem Winter auch die Schnellzüge, mit wenigen Ausnahmen, für die Benutzung mit Sonntagsrückfahrkarten, die bekanntlich eine Fahrpreismäßigung von 33 1/3 % bieten, freigegeben. Der Reisende hat dann bei Benutzung eines Schnellzuges nur den entsprechenden Schnellzugzuschlag zu entrichten; will der Reisende noch die Fahrt über die Bestimmungsstation der Sonntagsrückfahrkarte hinaus durch Lösen einer Zuschlagkarte fortsetzen, so kann er sich die einmal gelöste Schnellzugzuschlagskarte bei dem Zugführer oder Schaffner des Zuges für die anschließende Schnellzugstrecke gültig schreiben lassen. Es wird also kein neuer Zuschlag erhoben, sofern das Reiseziel innerhalb des Geltungsbereichs der bereits bezahlten Zuschlagkarte liegt.

— **Vorträge über Wassergewinnung.** Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft veranstaltet durch das Eisenbahn-Zentralamt und in Verbindung mit der Preußischen Landesanstalt für Wasserhygiene in der Zeit vom 8. bis 15. November eine Vortragsfolge über Wasserfragen (Bakteriologie, hygienische Beurteilung, Enteisenung usw.) An dem Kursus nehmen die Fachdezernenten der Reichsbahndirektionen sowie die Mitglieder des Ausschusses für Lokomotivbehandlung und maschinelle Anlagen teil.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: Reichsbahnoberrat Dähnle, bisher bei der Hauptverwaltung, als Mitglied zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin; die Reichsbahnräte Theodor Sauer, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Hirschberg (Schles.), als Vorstand zum

Eisenbahn-Betriebsamt 3 Breslau, Troitzsch, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Liegnitz, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Hirschberg (Schles.), Knopf, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung in Freystadt (Westpr.), zur Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.), Richard, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt 2 Bremen, als Vorstand zur neuerrichteten Eisenbahn-Bauabteilung in Rotenburg (Han.), Grandpierre, bisher bei der Eisenbahn-Bauabteilung in Halle (Saale), zum Eisenbahn-Betriebsamt 1 Essen, Bittmann, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahnwerk Brandenburg-West, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Krefeld-Oppeum, Rusche, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Jülich, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Neumünster, Hecker, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Neumünster, als Werkdirektor zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Jülich, Rüter, bisher beim Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Opladen, Krall, bisher bei der Reichsbahndirektion Karlsruhe, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Darmstadt Lokomotivwerk, Karl Sachs, Mitglied der Reichsbahndirektion Essen, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Oppeln, Ernst Fuchs, Mitglied der Reichsbahndirektion Stuttgart, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Essen, die Reichsbahnbaumeister Schwarzkopf, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Darmstadt, Lokomotivwerk, zum Eisenbahn-Zentralamt in Berlin, Popp, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Schwerte, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Recklinghausen, und Kurt Böhm, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahnausbesserungswerk Opladen, als Leiter einer Abteilung zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Schwerte.

Bestellt sind: Reichsbahnrat Böhlick in Liegnitz zum Vorstand der dortigen Eisenbahn-Bauabteilung, und Reichsbahnrat Johannes Neumann in Duisburg zum Vorstand der dortselbst neuerrichteten Eisenbahn-Bauabteilung für den Umbau der Bahnhöfe Duisburg Hbf. und Duisburg-Hochfeld Süd.

In den Ruhestand ist getreten: Reichsbahnmann Estermann, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Neuaubing.

Gestorben sind: Die Reichsbahnoberräte Dr. jur. Schröder, Mitglied der Reichsbahndirektion Oppeln und Haßler, Werkdirektor des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Aalen, Reichsbahnrat Marenbach, Mitglied der Reichsbahndirektion Trier und Reichsbahnmann Mehlhose, Vorstand des Vermessungsbüros der Reichsbahndirektion Oppeln.

Österreich.

— **Schnellzugverkehr nach Moskau und dem Fernen Osten.** Seit kurzem besteht eine sehr günstige Schnellzugverbindung von Wien nach Moskau und umgekehrt. Zug D 95 verläßt Wien Ostbahnhof um 14 Uhr 40 Min. (durchlaufende Wagen erster und zweiter Klasse Wien-Warschau und ab 18. Dezember Schlafwagen Wien-Warschau jeden Montag, Mittwoch und Sonnabend) und kommt am nächsten Tag um 8 Uhr 35 Min. in Warschau an, findet dort täglich Schnellzuganschluß nach Moskau, und zwar ab Warschau 9 Uhr 45 Min. und an Moskau am Folgetag um 15 Uhr. Dadurch ist es möglich, in 48 Stunden von Wien nach Moskau zu gelangen. Ab Moskau verkehrt um 22 Uhr jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend ein Schnellzug nach dem Fernen Osten (Wladiwostok, Charbin und Peking). In der Gegenrichtung kommt der Schnellzug aus dem Fernen Osten jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend um 11 Uhr 25 Min. in Moskau an. Ab Moskau 17 Uhr verkehrt ein täglicher Schnellzug nach Warschau, der am Folgetag um 19 Uhr 15 Min. dort eintrifft und unmittelbaren Anschluß nach Wien findet, und zwar ab Warschau 19 Uhr 45 Min. und an Wien Ostbahnhof am nächsten Tag um 11 Uhr 35 Min. (Durchgangswagen erster und zweiter Klasse Warschau-Wien und ab 18. Dezember ab Warschau jeden Sonntag, Dienstag und Freitag einen Schlafwagen nach Wien. Diese Züge finden in Wien unmittelbare Fortsetzung über Buchs in die Schweiz.

— **Die Seilschwebbahn auf das Höllengebirge.** Die Arbeiten für die Personenseilschwebbahn auf den Feuerkogel schreiten derart fort, daß mit der Eröffnung der Bahn im Januar 1927 gerechnet werden kann. Durch die Bahn wird ein großes und schönes Skigelände dem Wintersport erschlossen werden. Die Bahn, die zwei Tragseile von je 42 mm Durchmesser erhält und eine gesamte Seillänge von 3000 m aufweist, führt in 18 Minuten Fahrt von der Talstation zur Bergstation, die auf dem Feuerkogel in einer Höhe von 1579 m liegt.

Ungarn.

— **Betriebsergebnis der Ungarischen Staatsbahnen und der Donau-Save-Adria-Bahn.** Wie die BBZtg. mitteilt, nach dem Bericht der Ungarischen Staatsbahnen und der Donau-Save-Adria-Bahn weist der Güterverkehr in den Monaten Juli

bis September bei beiden Eisenbahnnetzen gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres eine Zunahme von 25,3 bzw. 23,4 % auf. Der Personenverkehr ist um 9,3 % auf den Ungarischen Staatsbahnen gestiegen, während er auf der Donau-Save-Adriabahn um 5,3 % zurückgegangen ist. Die Gesamtausgaben für die Monate Juli bis September beliefen sich auf 59 432 540 Pengö, die Gesamteinnahmen auf 76 749 040 Pengö. Die Investitionsausgaben betrugen 2 849 281 Pengö. Während der Berichtszeit hat die ungarische Regierung zugunsten der Obligationeninhaber der Donau-Save-Adriabahn 781 250 Goldfranken vergütet.

Übrige europäische Länder.

— **Wagenmangel im böhmischen Braunkohlenggebiet.** Der bedeutende Mangel an Kohlenwagen wird am besten durch den Ausweis über die Wagenauforderungen und Beistellungen in der ersten Oktoberhälfte gekennzeichnet. Die Kohlenggebiete Brüx und Karlsbad haben vom 1. bis 15. Oktober zusammen 52 612 Wagen angefordert und nur 35 580 Wagen beigestellt bekommen. Es fehlten somit nicht weniger als 17 032 Wagen, das ist über 1200 Wagen täglich. Im Vergleich zum Vorjahre haben die beiden Gebiete um etwa 10 000 Wagen mehr bestellt, und trotz dieses Mehrbedarfes vermochten sie um 6900 Wagen weniger zum Versand zu bringen, als in der ersten Oktoberhälfte 1925. Beigestellt wurden in Brüx 30 290 (i. V. 36 420) und in Karlsbad 5290 (i. V. 6042) Wagen.

— **Bau einer elektrischen Eisenbahnlinie in der Slowakei.** In Wirtschaftskreisen der Südslowakei wird die Frage des Ausbaues einer elektrischen Verbindungslinie zwischen Nove Zamky (Ersekujvar) und Guta eingehend erörtert. Es wurde auf die große wirtschaftliche Bedeutung dieser elektrischen Bahn hingewiesen und die notwendigen Vorbereitungsarbeiten in Angriff genommen. Vor einigen Tagen fand eine Besprechung wegen des Ausbaues der Linie statt, an der auch je ein Vertreter der Skodawerke und Siemenswerke teilnahm. Die Absteckungsarbeiten dürften in drei Monaten beendet sein. Man hofft, daß die in Betracht kommenden Gemeinden sich an den Baukosten beteiligen und die Bauarbeiten, die im Verlaufe von vier Jahren beendet werden sollen, im kommenden Frühjahr in Angriff genommen werden können.

— **Günstige Handelsbilanz der Tschechoslowakei.** Die in den letzten Tagen veröffentlichte Statistik des Außenhandels der Tschechoslowakei im September ergibt ein Aktivum der Handelsbilanz von 115,8 Mill. Kc. gegen ein Aktivum von 18,9 Mill. Kc. im gleichen Monat des Vorjahres. Diese Besserung im September, die zum Teil auf erhöhte Ausfuhr in einzelnen Industriezweigen, zum Teil allerdings auch auf verringerte Einfuhr zurückzuführen ist, kommt in den bisherigen Gesamtergebnissen des tschechoslowakischen Außenhandels dadurch zum Ausdruck, daß sich das Aktivum in dem Zeitabschnitt Januar bis September auf 1125,6 Mill. erhöht hat und gegen das Vorjahr (1431 Mill.) nur noch mit etwa 300 Mill. Kc. im Rückstande bleibt.

Die gesamte Ein- und Ausfuhr in den Monaten Januar bis September 1926 und 1925 geht aus folgender Übersicht hervor:

	Januar—September 26		Januar—September 25	
Einheit	Einfuhr	Ausfuhr	Einfuhr	Ausfuhr
Tonnen	4 739 682	7 941 387	4 314 869	8 907 807
Stück Waren	830 058	5 845 453	807 039	6 019 174
Kc.	10 962 516 932	12 088 168 268	11 990 897 977	13 423 641 725

— **Zur Rückgabe der im Kriege zurückgehaltenen Eisenbahnwagen privater Besitzer.** Der Verband der Eigentümer und Einreicher der Privatwagen, welcher sich im Frühjahr d. J. gebildet hatte, hielt dieser Tage in Prag eine Sitzung ab, in welcher Ministerialrat Dr. Ibl über den heutigen Stand der Rückgabe der bisher zurückgehaltenen Eisenbahnwagen Bericht erstattete. Die sogen. Zirkulationskommission in Wien, deren Hauptaufgabe darin bestand, nach dem Kriege die internationalen Beziehungen im Eisenbahnverkehr wiederaufzunehmen, befaßte sich auch mit der Frage der Rückgabe der Privatwagen an die Eigentümer. Die tschechoslowakischen Vertreter in der genannten Kommission haben ein wertvolles Material gesammelt, auf dessen Grundlage noch in diesem Jahre ein Verzeichnis aller vermißten Wagen zusammengestellt wird, so daß die Eigentümer in der Lage sein werden, ihre Ansprüche auf Herausgabe der Wagen geltend zu machen, insoweit diese von den feindlichen Staaten nicht als Kriegsbeute erklärt worden sind.

— **Verstaatlichung der südslawischen Privatbahnen.** Wie verlautet, beabsichtigt die südslawische Regierung, die privaten Eisenbahngesellschaften zu verstaatlichen. Zu diesem Behufe sollen in der nächsten Zeit bereits Verhandlungen zwischen der südslawischen Regierung und den Vertretern der ausländischen Besitzer der in Südslawien befindlichen privaten Eisenbahngesellschaften begonnen werden.

Die südslawische Regierung wünscht in erster Reihe, daß der Sitz der verschiedenen Gesellschaften aus dem Auslande nach Südslawien verlegt werde.

— **Der Reformtarif der bulgarischen Staatsbahnen.** Der All Tarifier (Wien) teilt in Nr. 32 mit, daß der neue Tarif der bulgarischen Staatsbahnen, der für die Voll- und Schmalspurlinien Geltung haben wird, am 1. November d. J. in Kraft getreten ist.

— **Finanzielle Auswirkung der Elektrisierung der Schweizerischen Bundesbahnen.** Die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen veröffentlicht eine sehr interessante Vergleichung des wirklichen Betriebsvoranschlages und der Gewinn- und Verlustrechnung für 1927 mit einem Betriebsvoranschlag und einer Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie sich ergäbe, wenn nicht elektrisiert worden wäre, sondern wenn im Jahre 1927 das ganze Netz der Schweizerischen Bundesbahnen noch mit Dampf betrieben würde. Danach würden die reinen Betriebsausgaben, die für 1927 auf 270 996 670 Fr. veranschlagt sind, sich bei reinem Dampfbetrieb um 19 279 700 Fr. erhöhen. Die Ersparnis fällt zum größten Teil, mit über 16 Mill. Franken, auf den Fahr- und Werkstättendienst. Die Betriebseinnahmen würden sich bei ausschließlichem Dampfbetrieb um den Rohertrag der Kraftwerke, d. h. um 12 938 300 Fr. verringern. Der Abschluß der Betriebsrechnung würde sich demgemäß bei Dampfbetrieb um 32 208 000 Fr. ungünstiger stellen als nach dem Voranschlag für 1927, der einen Einnahmeüberschuß von 119 667 930 Fr. vorsieht. In der Gewinn- und Verlustrechnung erscheint infolge der Elektrisierung eine Erhöhung der Ausgaben für die Verzinsung der festen Anleihen, der schwebende Anleihen, der Finanzkosten usw. um 25 Mill. Franken und der Einlagen in Spezialfonds um 6,3 Mill. Franken. Im ganzen schließt die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Ausgabenüberschuß für 1927 mit 11 950 000 Fr. ab gegenüber einem solchen von 13 665 010 Fr. bei Dampfbetrieb. Die Generaldirektion bemerkt dazu: „Der Betriebsvoranschlag der Bundesbahnen für das Jahr 1927 schließt somit um rund 1 700 000 Fr. günstiger ab als es bei ausschließlichem Dampfbetrieb der Fall wäre. Dieses Ergebnis kann als befriedigend angesehen werden, namentlich wenn man bedenkt, daß ein großer Teil der in Betrieb stehende elektrischen Anlagen während des Krieges zu außerordentlich hohen Preisen und während einer Zeit mit hohen Geldzinsen ausgeführt werden mußte, der Kohlenpreis wider Erwarten stark gesunken ist und in diesen vergleichenden Voranschlägen manche Vorteile, die die Einführung des elektrischen Betriebes für unsere Verwaltung und das Land mit sich bringen, nicht zum Ausdruck kommen.“

— **Elektrische Eisenbahnen in Italien.** Die längste elektrische Eisenbahnlinie ist gegenwärtig in Europa die Linie Stockholm-Göteborg mit 458 km Länge; da aber die italienische Linie Modane-Spezia, die 362 km lang ist, in wenigen Wochen bis Livorno verlängert werden und eine Gesamtlänge von 460 km erreichen wird, so wird binnen kurzem das Primat in dieser Hinsicht Italien gebühren, um so mehr, als die vorgenannte schwedische Linie eingleisig ist, während die elektrische Linie Modane-Livorno fast durchwegs doppelgleisig sein wird.

Die ältere elektrische Strecke Modane-Genova wurde am 26. April 1925 bis Sestri Levante verlängert, und nur ein Jahr später (am 21. April d. J.) ist die Elektrisierung der weiteren Strecke bis Spezia (44 km) durchgeführt worden. Nun steht die Vollendung der Elektrisierung der Teilstrecke Spezia-Livorno (95 km) unmittelbar bevor. Die Gesamtlänge der italienischen elektrischen Eisenbahnen wird somit 994 km betragen, während sie im Jahre 1925 nur 457 km ausmachte.

Die Teilstrecke Genua-Spezia verbrauchte ungefähr 50 000 t Kohle jährlich; durch den elektrischen Betrieb werden auf dieser Teilstrecke allein ungefähr 10 Millionen Lire jährlich erspart, wobei die Fahrtdauer bedeutend gekürzt wird. Die Fahrt des Luxuszuges Rom-Paris dauerte z. B. bei Dampfbetrieb von Spezia bis Modane 10 Stunden 5 Minuten, während jetzt die gleiche Strecke in 7 Stunden und 50 Minuten zurückgelegt wird. Sollte diese Geschwindigkeit noch immer gering erscheinen, darf nicht übersehen werden, daß die Züge auf der genannten Linie zwei lange Bergstrecken (Giovi und Cenisio) mit einer Steigung von 30 bis 35 ‰ überwinden müssen.

Besonders die Elektrisierung der Strecke Sestri Levante-Spezia hat große Schwierigkeiten geboten, hauptsächlich wegen ihrer zahlreichen Tunnel, die in einer Gesamtlänge von 28 km ungefähr 63 % der gesamten Teilstrecke darstellen.

Wenn (wahrscheinlich innerhalb eines Jahres) auch die Linien Bologna-Florenz (133 km) und Rom-Sulmona (172 km) elektrisiert sein werden, werden die italienischen elektrischen Eisenbahnlinien eine Gesamtlänge von 1300 km erreicht haben.

Es sei dabei noch erwähnt, daß auch die Elektrisierung der Linien Benevento-Foggia, Bozen-Brenner, Mailand-Voghera und Mailand-Chiasso im Gange ist.

— **Der Fährverkehr in der Meerenge von Messina.** Erst gegen das Jahr 1890 wurden auch in Italien die Fährboote zur Verbindung des sizilianischen Eisenbahnnetzes mit dem Festlande eingeführt. Es wurden vorerst die beiden sehr bescheidenen Fährboote „Scilla“ und „Cariddi“ gebaut, die für die damaligen Verkehrsbedürfnisse genügend waren. Als Endpunkte der kurzen Fährstrecke wurden Reggio und Messina gewählt und erst später ist Villa San Giovanni wegen seiner bedeutend kürzeren Entfernung von Messina dazugekommen. Die Fährstrecke Messina-Reggio ist 8 Seemeilen und die Fährstrecke Messina-Villa San Giovanni nur 4,3 Seemeilen lang. Die Anzahl der Fahrten beträgt täglich durchschnittlich 30 in jeder Richtung, in beiden Richtungen daher zusammen 60. Die Güter bestehen hauptsächlich aus Wein, Schwefel, Lebensmitteln usw. Die Menge ist sehr beträchtlich. Die Einführung der Fährboote hatte einen sehr günstigen Einfluß auf die Entwicklung des Verkehrs zwischen Sizilien und dem Festlande aus; denn während im Jahre 1900/01 in beiden Richtungen nur 2100 Wagen überführt wurden, stieg deren Anzahl auf 20 788 im Jahre 1904, auf 44 890 im Jahre 1907, auf 68 188 im Jahre 1911, auf 92 017 im Jahre 1914, auf 104 725 im Jahre 1915 und auf 143 835 im Jahre 1925. Hauptsächlich dank dieser Einführung hat der sizilianische Handel internationale Bedeutung erhalten. In den angegebenen Zahlen stecken aber die Personenwagen. So sind im Jahre 1925 täglich 5 Personenzugpaare übersetzt mit etwa 9 000 Wagen hin und zurück. Die italienische Eisenbahnverwaltung hat allmählich die Fährboote vermehrt und verbessert. Im Jahre 1905 wurden die beiden neuen Schiffe „Scilla“ und „Calabria“ in den Dienst gestellt. Fünf Jahre später wurden die Schiffe „Villa“ und „Reggio“ erbaut. Am 28. August 1917 ließ die „Scilla“ auf eine Seemine und ging verloren, wurde aber im Jahre 1922 durch eine neue „Scilla“ ersetzt. Da aber der Verkehr immer stärker wurde, mußte ein neues Fährboot, und diesmal ein sehr großes, nach amerikanischer Bauart, hergestellt werden. Das war die „Messina“, die im Arsenal von La Spezia im Jahre 1924 vom Stapel gelassen wurde. Dieses Schiff besitzt 206 m Aufstellgleise und faßt 20 Wagen; es ist 4 m lang und 15 m breit.

Inzwischen sind die Fährboote „Calabria“, „Scilla“ und „Villa“ schon veraltet, müssen aber aus zwingender Notwendigkeit noch immer verwendet werden. Das wirklich brauchbare Material besteht heute noch eigentlich aus den drei Einheiten „Messina“, „Scilla“ und „Reggio“. Gegenwärtig befinden sich aber zwei neue, sehr große und sehr leistungsfähige Fährboote im Bau.

— **Eisenbahnbetrieb im Nebel.** Der Nebel bereitet bekanntlich den englischen Eisenbahnen erhebliche Schwierigkeiten; er zwingt dazu, umfangreiche besondere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, besondere Signale in Tätigkeit zu setzen und bringt in Heer von Arbeitern zu Sonderleistungen auf die Beine. Für die Zeit, die der Nebel anhält, bestehen beschränkte Fahrpläne. Man nimmt dabei den Standpunkt ein, daß mit dem Ausfall von Zügen, einer Maßnahme, die besonders im Vorortverkehr getroffen wird, zwar Unbequemlichkeiten für die Fahrgäste verbunden sind, daß es aber doch richtiger ist, eine geringere Anzahl von Zügen sicher ans Ziel zu bringen als bei vollem Betrieb ein größeres Wagnis einzugehen, mindestens aber die betrieblichen Schwierigkeiten zu erhöhen. Die Südbahn hat für ihren Londoner Vorortverkehr, dessen östlicher Teil in den Bahnhöfen Cannon Street und Charing Cross beginnt und endigt, vor beiden aber den Bahnhof London Bridge berührt, eine eigenartige Regelung für die Leitung der Züge bei Nebel getroffen. Die Züge von Addison, Hayes und Bromley North benutzen auf dem Bahnhof London Bridge die südlichen Gleise und fahren dann nach Charing Cross weiter, während die Vorortzüge von Dartford, Greenwich und Orpington an den nördlichen Bahnsteigen halten und dann ihre Fahrt nach Cannon Street fortsetzen. Entsprechend verkehren die Züge in der Gegenrichtung. Zahlreiche Reisende werden also an den Nebeltagen in London Bridge umsteigen müssen. Die Einführung des Nebelfahrplans wird durch Anschläge auf den Bahnhöfen bekanntgegeben.

— **Ein neuer Fernomnibus in England.** Zu den Fernverbindungen, die jetzt in England neben der Eisenbahn noch durch Kraftwagen bedient werden (s. Nr. 16 d. Ztg. v. 22. 4. 26, S. 440, auch Nr. 39 v. 30. 9. 26, S. 1031), ist neuerdings die Strecke London-Leeds hinzugekommen, die auf der Eisenbahn 100 km lang ist. Vermutlich wird sie im wesentlichen dem Nachbarverkehr der an ihr gelegenen Ortschaften dienen, aber die Tatsache, daß überhaupt die Möglichkeit geboten wird, eine Entfernung wie die genannte in einem dem allgemeinen Verkehr dienenden Kraftwagen statt mit der Eisenbahn zurückzulegen, ist bemerkenswert. Die englischen Eisenbahnen beobachten die Entwicklung des öffentlichen Kraftwagenverkehrs mit dem Ziel, den Fernverkehr für sich zu gewinnen, mit erheblicher Begegnung. Sie weisen namentlich darauf hin, daß man auf größere Entfernung mit der Eisenbahn bequemer reist, worin sie wohl

Recht haben. Von dem Kampfmittel, das die amerikanischen Eisenbahngesellschaften gegen den Wettbewerb des Kraftwagens anwenden, nämlich von der Eingliederung des Omnibusverkehrs in ihren Hauptbetrieb, haben die englischen Eisenbahnen bisher nur in bescheidenem Umfang Gebrauch gemacht.

Fremde Erdteile.

— **Eisenbahnen in Palästina.** Der Verkehr auf den palästinensischen Eisenbahnen hat sich, obwohl eine Erweiterung des Netzes noch nicht stattgefunden hat, im Jahre 1925 wesentlich gehoben. Die Gesamtlänge der Bahnen beträgt 1406 km. Davon entfallen 473 km auf die Palästina-Eisenbahn, 243 km auf die Sinai-Militärbahn, 243 km auf die Hedschas-Bahn in Palästina und 447 km auf die Hedschas-Bahn in Transjordanien.

Der Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben betrug 1923: etwa 40 000 £ E. (1 ägyptisches Pfund gleich etwa 21 Mark); 1924 etwa 125 000 £ E. und ist 1925 weiter gestiegen, was der Regierung ermöglicht hat, die Eisenbahn Jaffa-Jerusalem an die früheren Eigentümer zu bezahlen.

Von Plänen, die zur Verbesserung des Verkehrswesens im Jahre 1925 erörtert wurden, sind neben der Verbesserung des Wegenetzes zu nennen: der Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Haifa und Beirut sowie die Eröffnung einer Flugverbindung von Kantara am Suez-Kanal nach Mesopotamien und darüber hinaus nach Indien.

— **Verbesserungen bei den indischen Eisenbahnen.** In den drei letzten Jahren hat der Staatsbetrieb der Eisenbahnen von Indien erhebliche Fortschritte gemacht und es haben sich dabei sehr erhebliche Umstellungen vollzogen, die um so bemerkenswerter sind, als die Vorgänge sich in sehr kurzer Zeit abgespielt haben. Bei der alljährlich in Indien stattfindenden Eisenbahntagung hob ihr Vorsitzender hervor, daß der Staatsbetrieb sich für Indien besonders eigne, daß man sich aber dabei vor politischen Einflüssen und vor zu weitgehender Zusammenfassung der Geschäfte an einer Stelle hüten müsse. Die Politik sei dadurch ausgeschaltet worden, daß der Haushalt der Eisenbahn von dem allgemeinen Staatshaushalt getrennt ist; aber in bezug auf die Organisation des Eisenbahndienstes sei es erwünscht, daß den Bezirksstellen größere Selbständigkeit verliehen würde, um deren Eifer anzuspornen und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Der Vorsitzende zählte dann einige Verbesserungen auf, die im Eisenbahnwesen Indiens erreicht worden sind. Der Wagenmangel hat aufgehört und es sind so viele Wagen vorhanden, daß die Eisenbahnen auch bei zunehmendem Verkehr den an sie gestellten Anforderungen genügen können; dies ist nicht etwa dadurch erreicht worden, daß der Wagenpark übermäßig verstärkt, sondern dadurch, daß der Umlauf der Wagen verbessert worden ist. Ebenso werden die Lokomotiven besser ausgenutzt, es werden Kohlen gespart, die Güterzüge werden mit Luftsaugbremse gefahren. Die Aufwendungen, die für diesen Zweck gemacht worden sind, haben sich gelohnt. Die Einführung elektrischer Zugförderung macht Fortschritte. Es liegt ein Gutachten vor, auf Grund dessen die Werkstätten nach neuzeitlichen Gesichtspunkten umgestellt werden sollen. Das Beschaffungswesen und die Verwaltung der Vorräte sind neu geordnet worden. Die Sicherheit des Betriebes ist durch Vervollkommen der dazu nötigen Vorrichtungen erhöht worden. Eine Abrechnungsstelle, die zwischen den Verwaltungen vermittelt, ist eingerichtet worden. Ein Beirat für Tarif- und sonstige Verkehrsangelegenheiten ist eingesetzt worden. Für das Rechnungswesen ist eine selbständige Prüfungsstelle geschaffen worden. Die Statistik ist auf eine neue Grundlage gestellt worden. Die Normung der Betriebsmittel ist im Gange.

Die Eisenbahnen Indiens umfassen heute ein Netz von 62 112 km Länge, auf dem jährlich 600 Mill. Reisende und 80 Mill. Tonnen Frachtgut befördert werden. Dreiviertel Millionen Menschen arbeiten im Eisenbahndienst. Die Betriebszahl beträgt 63 %. Es wird neuerdings anerkannt, daß die eingeborenen Inder ein gutes Recht haben, im Eisenbahndienst ihres Landes beschäftigt zu werden, während bisher alle leitenden Stellen mit Engländern besetzt waren. Da es aber darauf ankommt, geeignete Persönlichkeiten zu finden, wenn leitende Stellen mit Aussicht auf Erfolg verwaltet werden sollen, so muß der Ausbildung der indischen Beamten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, zumal der Eisenbahndienst immer höhere Anforderungen an sie stellen muß. — Der Vertreter der Regierung wies bei seiner Ansprache auf derselben Tagung darauf hin, daß das erste Ziel des Eisenbahnbetriebes hohe Leistungen sein müssen und daß diesem gegenüber andere Forderungen, wie die Besetzung der Beamtenstellen mit Eingeborenen, Erhöhung der Löhne, zurücktreten müßten. Eine Herabsetzung der Kohlenfrachten habe günstig auf den Verkehr gewirkt; welche Folgen der Abbau der Fahrpreise, die die billigsten in der Welt seien, haben werde, lasse sich noch nicht überschauen.

— **Die Staatsbahnen der Insel Ceylon.** Die Streckenlänge der Staatsbahnen auf der Insel Ceylon beträgt 1273 km, wovon 1085 km in 1678 mm Breitspur, die übrigen 188 km in 760 mm Schmalspur angelegt sind. Die Hauptstrecke verläuft in 292 km Länge von Colombo nach Bandarawela und Badulla und erschließt die wichtigsten mit Pflanzungen besetzten Gebiete der Insel. Die Eisenbahn erhebt sich von Seehöhe bis auf 1900 m, um dann wieder auf 1230 m zu fallen. In Colombo schließt sich die 158 km lange, nach Süden führende Küstenstrecke an, deren Endpunkt Matara ist. In der Umgebung von Colombo haben beide Strecken, namentlich die letztgenannte, einen lebhaften Vorortverkehr. Von der Hauptstrecke zweigt, 58 km von Colombo entfernt, die 342 km lange Eisenbahn ab, die die Insel bis zu ihrer Nordspitze durchquert, und diese wiederum entsendet einen 103 km langen Arm nach Manar, der die Verbindung mit dem Festland vermittelt. Auch von den Schmalspurbahnen führt eine, die die Verbindung mit der Hochgebirgssommerfrische Nuwara Eliya herstellt, auf eine Höhe von 1925 m. In der letzten Zeit sind einige Neubaustrecken dem Betrieb übergeben worden, einige andere nähern sich der Vollendung. Die Bahnanlagen in und um Colombo sind im Umbau begriffen.

Die Verwaltung der Eisenbahnen von Ceylon ist kürzlich neu geregelt worden. Während bisher bei der Direktion vier selbstständige Abteilungen und je vier Außenstellen für den Lokomotivdienst und für den Verkehr bestanden, hat jetzt die Direktion keine besonderen Abteilungen; neben ihr bestehen drei Bezirksdirektionen, und nur die Leitung des Maschinendienstes ist noch in einer Hand zusammengefaßt. Durch die Neuordnung sollen erhebliche Ersparnisse erzielt werden, und die leitenden Beamten sollen dadurch engere Fühlung mit dem Betrieb bekommen.

— **Kraftwagen und Eisenbahn in den Vereinigten Staaten.** Am 12. Oktober berichtete im Verein für Eisenbahnkunde Geh. Baurat Köpcke-Dresden über die Eindrücke, die er bei einer Reise im Frühjahr d. J. durch einen Teil der Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen hat. Zweck dieser Reise war, aus eigener Anschauung die dortige ungeheure Entwicklung des Kraftverkehrswesens kennen zu lernen, seine Zusammenhänge mit dem Eisenbahnwesen zu ergründen und zu sehen, was sich davon auf deutsche Verhältnisse anwenden läßt.

Der Vortragende gab zunächst einige vergleichende Zahlen. Bei einer Bevölkerung von 115 Millionen, etwa doppelt so viel wie Deutschland, haben die Vereinigten Staaten 430 000 km Eisenbahnen, etwa achtmal so viel wie Deutschland. In ihnen ist ein Kapital von 105 Milliarden Mark angelegt, und die jährlichen Ausgaben betragen einschließlich des Schuldendienstes 26,5 Milliarden Mark. Demgegenüber beträgt die Länge des Netzes von befestigten Straßen in den Vereinigten Staaten 792 000 km; in ihnen und in den auf ihnen verkehrenden Kraftwagen ist ein Kapital von ebenfalls 105 Milliarden Mark angelegt, die Unterhaltung dieser Straßen und der Betrieb der Kraftwagen erfordern aber eine Ausgabe von 51 Milliarden im Jahre, also rund doppelt so viel wie bei den Eisenbahnen. Die Streckenlänge der Eisenbahnen hat in den letzten fünf Jahren um 20 000 km abgenommen, die der befestigten Straßen aber um 200 000 km zugenommen.

Die amerikanischen Eisenbahnen haben rund 56 500 Personenwagen, auf den Straßen laufen aber 17,5 Mill. Lastkraftwagen. Die Zahl der Güterwagen der Eisenbahnen ist ungefähr gleich der Zahl der Lastkraftwagen; beide Zahlen liegen in der Nähe von 2,4 Mill. 5000 Triebwagen der Eisenbahnen stehen fast 58 000 Omnibusse gegenüber. Während die Zahl der Personen- und Güterwagen in den letzten fünf Jahren sich nicht nennenswert verändert hat, ist die Zahl der Kraftwagen in diesem Zeitraum etwa auf das Doppelte gestiegen. Die Zahl der Triebwagen hat sich ver Hundertfacht, die der Omnibusse mehr als verzehnfacht.

Die Einnahmen der Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten haben 1924 24 800 Mill. Mark, rund sechsmal so viel wie die der deutschen betragen. Die Nutztonnenkilometer beliefen sich in den Vereinigten Staaten auf 626 Milliarden, in Deutschland auf 38 Milliarden. Weniger groß ist der Unterschied in den Personenkilometern: dort 58, hier 47 Milliarden.

Der Kraftwagen entzieht zwar den Eisenbahnen Verkehr, er nimmt sie aber auch andererseits stark in Anspruch. 1925 machte die Beförderung von Kraftwagen einschließlich ihres Zubehörs auf den Eisenbahnen 832 713 Wagenladungen aus. Werden auch noch die zum Bau und Betrieb der Kraftwagen benötigten Stoffe hinzugezählt, die mit der Eisenbahn befördert werden, so steigt die Zahl der Wagenladungen, die dieser Verkehr benötigt, auf 3 040 000, das sind etwa 60 % des Wagenladungsverkehrs der amerikanischen Eisenbahnen.

Der Kraftwagen wird in den Vereinigten Staaten zwar besteuert, aber doch nur mit geringen Beträgen, so daß seine Verbreitung dadurch nicht behindert wird. Zu ihr haben aber neben

der hohen Erzeugung, etwa 4 Mill. Kraftwagen jährlich in der letzten Zeit, die günstigen Zahlungsbedingungen beigetragen, die die Kraftwagenfabriken ihren Abnehmern stellen. Man kann heute in den Vereinigten Staaten einen Kraftwagen gegen eine Anzahlung von einem Drittel des Kaufpreises erwerben; der Rest wird auf 12 Monatsbeträge verteilt. Bei größeren Aufträgen auf Kraftwagenlieferungen fällt sogar zuweilen die Anzahlung weg, so daß man ein Kraftverkehrsunternehmen mit einem verhältnismäßig niedrigen Anlagekapital gründen kann.

Der Kraftwagen hat den amerikanischen Eisenbahnen, wie schon erwähnt, eine Menge Verkehr entzogen. Im Güterverkehr hat er das Stückgut, namentlich soweit es in der Nähe der großen Städte auf eine Entfernung bis etwa 75 km zu befördern ist, fast ganz an sich gerissen. Kommt im Personenverkehr auch an erster Stelle der Nahverkehr für den Kraftwagen in Frage, so gibt es doch auch Omnibusverbindungen, mit denen man auf 400 bis 500 km reisen kann. Der Vortragende schilderte eingehend unter Erläuterung durch anschauliche Lichtbilder, die teils Landkarten der einzelnen Verkehrsgebiete mit eingetragenen Kraftverkehrsstrecken, teils Ansichten der Anlagen für die Zwecke des Kraftverkehrs umfassen, die Vorkehrungen, die eine Anzahl von ihm besuchter Eisenbahnen zur Durchführung dieses Verkehrs getroffen haben. Die Eisenbahngesellschafter führen diese Betriebe zwar häufig nicht selbst, sondern haben dazu Tochtergesellschaften gegründet oder damit Kraftverkehrsunternehmen beauftragt, das Verhältnis der Eisenbahngesellschaft zu der den Betrieb führenden Unternehmung ist aber ein so enges, daß diese Kraftwagen als Betriebe der Eisenbahngesellschaften angesehen werden können.

Unter den Eisenbahnen, die den Personenverkehr mit Kraftwagen pflegen, sind im Osten und mittleren Westen namentlich die Boston und Maine-Eisenbahn, die New York, New Haven und Hartford-Eisenbahn und die Große Nordbahn zu nennen. Im Güterverkehr tun sich namentlich die Boston und Maine-Eisenbahn, eine der ersten Eisenbahngesellschaften, die auf diesem Gebiete arbeitete, die Pennsylvania-Eisenbahn, die Erie-Eisenbahn und die Lehigh Valley-Eisenbahn hervor. Alle diese Betriebe hatte der Vortragende besucht, und er schilderte in anschaulicher Weise die Eindrücke, die er dabei gewonnen hatte, ebenso vom Stadtverkehr in St. Louis, Cincinnati, New York, Chicago usw. Hierauf an dieser Stelle einzugehen, würde zu weit führen; es muß auf die eingehende Wiedergabe des Vortrags an anderer Stelle verwiesen werden. Jedenfalls enthielten die Darlegungen des Vortrags viel, was auch den deutschen Fachmann des Verkehrswesens zum Nachdenken anregen muß.

— **Elektrischer Betrieb der Virginia-Eisenbahn.** Seit Ende September werden die schweren Kohlenzüge der Virginia-Eisenbahn von Mullens bis Roanoke, eine Entfernung von 214 km mit elektrischen Lokomotiven befördert. Den Planungen wurde eine Kohlenmenge von 12,5 Mill. t Kohle zugrunde gelegt, die alljährlich über diese Strecke und dann weiter an die Küste zu schaffen sind. Zunächst sind 36 Lokomotiven beschafft worden, die im Jahre 8 Mill. t befördern können. Die im Bahnhof Elmore aus den Kohlengruben eingehenden Kohlenwagen werden dort zu Zügen von 6000 t Gewicht zusammengestellt und mit einer Lokomotive an der Spitze und einer am Schluß des Zuges über eine Steigung von 1:50 mit einer Stundengeschwindigkeit von 22,5 km in der Stunde in 58 Minuten auf die Paßhöhe bei Clarks Cap gebracht. Hier werden die Züge auf 9000 t verstärkt und von einer Lokomotive befördert. Die Strecke verläuft von hier an, einige kürzere Gegensteigungen ausgenommen, im Gefälle, und beim Dampftrieb gab es hier erhebliche Schwierigkeiten wegen der Abnutzung der Bremschuhe und der starken Beanspruchung des Bremsgestänges, wodurch umfangreiche Unterhaltungsarbeiten an den Wagen nötig wurden. Beim elektrischen Betrieb wird die Gefällstrecke, in der eine Teilstrecke von 18 km Länge unter 1:79 liegt, ohne Druckluftbremse befahren. Die Motoren der Lokomotiven arbeiten bei der Talfahrt als Stromerzeuger, und diese Wirkung genügt, um die Geschwindigkeit des Zuges zu regeln. Mit der Kraft, die der zu Tal fahrende Zug erzeugt, fährt dann ein anderer Zug zu Berg. In dieser Richtung kommen fast nur Leerzüge in Frage, die 2800 t wiegen. Von Roanoke bis zur Küste, wo nur schwaches Gefälle vorkommt, werden die Züge mit Dampflokomotiven weiter befördert. — Die neuen Lokomotiven bestehen aus je drei Einheiten der Radanordnung 1—D—1, die in ihrem elektrischen und ihrem mechanischen Teil gleichartig gebaut sind. An jedem Ende befindet sich ein Führerstand. Der Strom wird in einem bahneigenen Werk erzeugt und mit einer Spannung von 88 000 Volt sieben Umformerwerken auf der Strecke zugeführt, wo er mit 11 000 Volt auf den Fahrdrabt übergeht. — Besonderer Wert ist auf die Ausbildung der Führer der elektrischen Lokomotiven gelegt worden. Sie wurden erst mehrere Monate zur Westinghouse-Gesellschaft, die die Lokomotiven gebaut hat, geschickt, um deren Bau und Betrieb kennen zu lernen. Als die erste Lokomotive geliefert wurde, begann die praktische Unterweisung auf der Strecke, und auch nach Aufnahme des regel-

den Betriebes bereist ein Aufsichtsbeamter dauernd die Lokomotivführer anzuleiten und zu beauftragen.

Internationaler Verkehr.

Die neuen internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnverkehr und den Eisenbahnpersonen- und Gepäckverkehr. Von den Staaten, die am 23. Oktober 1924 die vorstehenden beiden Übereinkommen unterzeichnet haben, sind zunächst die nachstehend genannten, nach Erfüllung der für sie notwendigen, gesetzgeberischen Förmlichkeiten bereit, sie nach außen zu ratifizieren: Belgien, Deutschland, Frankreich, Finnland, Litauen, Norwegen, Österreich, Rumänien, Polen, Schweiz, Spanien und Ungarn. Das gleiche trifft zu bei der Regierungskommission des Saargebietes. Von den Vertragsstaaten fehlen somit noch Bulgarien, Dänemark, die Freie Stadt Danzig, Estland, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Portugal, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, die Tschechoslowakei, Italien und die Niederlande.

Die Übereinkommen werden auch zwischen den erstgenannten Staaten erst in Kraft treten, wenn eine Vereinbarung hierüber zwischen den Regierungen dieser Staaten zustande gekommen wird. In dieser Hinsicht scheinen jedoch noch keine Schritte gemacht worden zu sein. Es ist auch nicht anzunehmen, daß die Übereinkommen vorerst nur zwischen einem Teile der Vertragsstaaten in Kraft gesetzt werden.

Die interessierten Eisenbahn- und Verkehrskreise werden daher die Vorteile der neuen Übereinkommen erst teilhaftig werden, wenn auch in den an zweiter Stelle genannten Staaten die Übereinkommen intern genehmigt worden sind. Vorausgesetzt werden die Ratifikationsurkunden in Bern durch einen gemeinsamen Akt von allen Vertragsstaaten ausgetauscht werden. Bei diesem soll alsdann gleichzeitig festgesetzt werden, welchem Termin die Übereinkommen in Kraft treten.

Wasserverkehr.

Ein nationaler Schifffahrtstrust? Die Nachrichten, die in den letzten Tagen über Konzentrationsbestrebungen der deutschen Schifffahrt in die Presse gelangten, sind geeignet, in ihren mit gehenden Schlußfolgerungen Unruhe im ganzen internationalen Schifffahrtsgeschäft zu schaffen. Aus den Verhandlungen, die seit längerer Zeit zwischen Hapag und Lloyd über eine gezielte Rationalisierung des Betriebs und Ausschaltung des Wettbewerbs gepflogen werden und die immerhin noch einer sehr ungesicherten Natur sind, ferner aus den Vergleichsverhandlungen, die zwischen Hapag und Kosmos über die Prozeßsache zwischen Hapag und Kosmos ist der Schluß zu ziehen worden, daß ein Zusammenschluß der gesamten deutschen Schifffahrt, ein nationaler Schifffahrtstrust, nicht bevorzugen wird. Trotzdem diesbezügliche Dementis von den Verwaltungen gegeben sind, kommt die Angelegenheit nicht zur Ruhe. Die Ursache, daß die Aktien verschiedener Reedereien in den letzten Tagen ohne irgend welchen sichtbaren Anlaß um 50 bis 100 Prozent gestiegen sind, und daß man die geplante Kapitalerhöhung der Hapag in ihrer Verwendung noch nicht voll unterzubringen kann, haben vermutlich zu dieser Schlußfolgerung Anlaß gegeben. Gewiß sind die Zusammenhänge innerhalb der deutschen Schifffahrt heute schon außerordentlich eng; wir erinnern daran, beispielsweise in der Afrikafahrt die Hamburger und Bremer Reedereien mehr oder weniger eng teils der Hapag, teils der Norddeutschen Lloyd zugehören, daß in der Levantefahrt die führende Deutsche Levante-Linie im Besitz der Hapag ist, und die Bremer Argo-Linie, die mit der Deutschen Levante-Linie in Betriebsgemeinschaft fährt, dem Lloyd nahesteht. In der Fahrt nach Nordamerika Westküste und Südamerika Westküste fahren Hapag und Kosmos in Betriebsgemeinschaft, in der Fahrt nach Australien bilden die Deutsch-Austral, die mit der Hapag aufs engste zusammengehört, einen Gemeinschaftsdienst mit der Norddeutschen Lloyd, im Dienst nach der Westküste Südamerikas ist außerdem die Kosmos mit der dem Hapag angehörenden Roland-Linie eng liiert. Kurzum, es sind so viele Berührungspunkte zwischen den beiden führenden deutschen Reedereien vorhanden, daß der logische Schluß der völligen Verschmelzung wohl begreiflich ist, andererseits aber im Schifffahrtsgeschäft auch soviel Möglichkeiten bestehen, mehr oder weniger engen Zusammenarbeiten, daß man die Notwendigkeit einer auf persönlichen und sachlichen Schwierigkeiten beruhenden nationalen Vertrustung unserer Schifffahrt nicht einsehen kann. Die Hemmungen sind vielfältig, sie liegen zum Teil in der Einschätzung eines derartigen Zusammenschlusses durch das Ausland. Die Freigabe des deutschen Eigenkapitals in den Vereinigten Staaten würde bei der Trustfeindlichkeit des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Gesetzgebung zweifellos in ihrer Erledigung einen schweren Rückschlag erleiden, wenn plötzlich ein derartig monströses Gebilde

als Mandant auftreten würde. Außerdem aber würde der Gedanke einer nationalen Schifffahrtspolitik nicht nur in den Vereinigten Staaten; sondern auch in allen anderen Ländern neue Nahrung finden und es würde sich in der internationalen Schifffahrt eine nationale Lagerung der Interessengegensätze herausbilden, die zu zahllosen dem Schifffahrtsgeschäft schädlichen Reibungen führen würde. In der deutschen Schifffahrt selbst ist aber die Tradition, der Stolz auf den Namen und Ruf der eigenen Reedereien so stark verwurzelt, daß man sich zum mindesten bei den führenden Gesellschaften eine Trustfreundlichkeit kaum denken kann. Die deutschen Reedereien sind gerade durch ihren gesunden Individualismus und durch ihren gesunden Wettstreit groß geworden, ihre Namen bedeuten heute für jede einzelne von ihnen in der Welt soviel, daß man einen Verzicht auf dieses gefühlsmäßige Moment für undenkbar halten muß. Es ist selbstverständlich, daß die Konzern- und Trustbildung, wie wir sie nicht nur im deutschen, sondern im gesamten europäischen Wirtschaftsleben in den letzten Monaten beobachten konnten, auch in der Schifffahrt als Gegenreaktion sich fortsetzen wird, denn Konzentration bedeutet, am allermeisten im Verhältnis zwischen Verladern und Frachtführern, einen Zuwachs an Macht und eine Verstärkung des Druckes, dem die Schifffahrt bei allzu großer Zersplitterung mit der Zeit erliegen müßte. Ein Gegendruck kann jedoch bei dem internationalen Charakter der Seeschifffahrt nicht durch nationale Zusammenschlüsse erzeugt werden, sondern er wird einzig und allein auf dem bisher schon begangenen Weg der internationalen Schifffahrtskonferenzen und der internationalen Pools erreicht. In dieser Hinsicht würde selbstverständlich durch geschlossenes Auftreten die deutsche Schifffahrt rascher wieder die Position erlangen, die sie in der Vorkriegszeit unter Ballins Leitung als Führerin aller bedeutenden internationalen Schifffahrtsabmachungen innehatte. Es fragt sich aber, wie gesagt, ob nicht ein derartig konstruierter Trust in allen anderen Schifffahrtsländern ähnliche und noch weit mächtigere Reedereigebilde zur Folge hätte.

— **Erweiterungsbauten des Danziger Hafens.** Obgleich im Laufe von ungefähr 1½ Jahren der Danziger Hafen bereits einen namhaften Ausbau für einen Betrag von 8 Millionen Gulden erfahren hat, plant der Danziger Hafenausschuß eine baldige große Erweiterung des Hafens, wofür eine Anleihe von 25 Mill. Gulden aufgenommen werden soll. Man rechnet auf ein Anwachsen der polnischen Ausfuhr von Holz, Getreide, Zucker und auf eine Vermehrung der gegenwärtig sehr kleinen polnischen Einfuhr. Auch wird die Möglichkeit erwogen, einen größeren Teil des russischen Außenhandels über Danzig zu lenken.

— **Elbe-Moldau-Verkehr.** Infolge der starken Kohlenausfuhr hat sich im September in den tschechoslowakischen Umschlagplätzen ein fühlbarer Mangel an Schiffsraum gezeigt, wodurch ein Rückgang der Transporte um beinahe 8000 t gegenüber dem August hervorgerufen wurde. In der zweiten Hälfte des September litt die Schifffahrt unter dem niedrigen Wasserstand.

— **Ausbau des Donauhafens von Parkanyana.** Die Frage des Ausbaues dieses Donauhafens wird seit Monaten erörtert. Wie nun verlautet, geht dieser Plan jetzt der Verwirklichung entgegen. Es wurden die Baupläne ausgearbeitet und festgestellt, daß die Bauarbeiten einen Kostenaufwand von 750 000 Kc. erfordern. Die notwendigen Baumaschinen werden vom Ministerium für öffentliche Arbeiten in Prag beigestellt. Das Rohmaterial gibt der Staat unentgeltlich her. Das Ausbaggern des Flußbettes sowie der Bau des Hafenkais und der Lagerhäuser erfolgt mit staatlicher Unterstützung. Die notwendigen 750 000 Kc. werden teils von der Stadt, teils vom Zupanat und den verschiedenen Vertretungen von Handel, Industrie und Landwirtschaft aufgebracht. In Wirtschaftskreisen der Süd- und Westslowakei wird diesem neuen Donauhafen große Wichtigkeit beigemessen, und man erwartet einen namhaften Aufschwung des Handelsverkehrs.

Allgemeines.

— **Die Vereinigten Stahlwerke,** die mit einem Aktienkapital von 800 Millionen Reichsmark gegründet wurden, stellen, wie wir der Weltwirtschaft entnehmen, die stärkste Macht Europas in Kohle und Eisen dar. Ihr Vorteil liegt darin, daß ihre in dem Dreieck Hamm-Dinslaken-Düsseldorfer liegenden Zechen und Hüttenbetriebe durch umfangreiche, z. T. werkseigene Anschlußnetze an die Reichsbahn und die großen westdeutschen Wasserstraßen angeschlossen sind und durch diese unmittelbare Nähe des Rheins, der westlichen Kanäle und dem so ermöglichten unmittelbaren Anschluß an die deutschen und belgisch-holländischen Seehäfen ihre zur Verhüttung gelangenden ausländischen Erze billig beziehen und die zur Ausfuhr bestimmten Erzeugnisse mit geringen Frachtkosten an den Seedampfer befördern können. Die Werke verfügen über 411 Vollspurloko-

motiven und mehr als 10 000 eigene Güterwagen, über 1200 km vollspurige Gleisanlagen sowie acht eigene Häfen mit 54 Kranen und Verladebrücken. Im Besitz der Gesellschaft sind 151 Kohlen-schächte, 360 Millionen Quadratmeter Kohlenfelder mit schätzungsweise 5 Milliarden Tonnen Kohle. 1925 wurden über 25 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. 29 Kokereien können jährlich 9 Millionen Tonnen Koks erzeugen. Am Rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat ist die Gesellschaft mit etwa 22 % beteiligt; außerdem besitzt sie Anteile von Erz-, Kalkstein- usw. Gruben. Sie besitzt ferner über 14 Hochofenwerke mit 83 Hochöfen mit einer Jahresleistung von über 9 Millionen Tonnen Roheisen. Die Stahlwerke erzeugen jährlich fast 8 Millionen Tonnen Stahl. Am Roheisenverband, der Rohstahlgemeinschaft usw. ist die Gesellschaft maßgebend beteiligt. Zur Zeit werden etwa 16 000 Angestellte und 160 000 Arbeiter, die größtenteils in 52 000 werkseigenen Wohnungen untergebracht sind, beschäftigt. Das Unternehmen wird nur übertroffen von dem amerikanischen Stahltrust, der United States Steel Corporation.

— **Tränken von Eisenbahnschwellen mit Salz.** Es ist durch Erfahrung in Rußland längst bekannt, daß die Lebensdauer der salzföhrnden Barken auf der Wolga etwa dreimal so groß ist, als die der sonstigen Holzschiffe. Auch Salzspeicher und andere Holzbauten, die der Salzaufbewahrung dienen, zeichnen sich durch lange Lebensdauer aus. Die am 1. September 1882 eröffnete Baskuntschakker Bahn wandte von Anfang an der Tränkung ihrer Föhrerschwellen im Baskuntschakker Salzsee, der eine gesättigte Salzlösung darstellt, Aufmerksamkeit zu. Die angelieferten Schwellen wurden einfach in die Salzsole geworfen und nach anderthalb bis zwei Jahren verlegt. Die Kosten der Einsalzung einer Schwelle mit allen Nebenkosten betrugen im Jahre 1914 im ganzen 3 Kopeken. Innerhalb 12 Jahren mußte nicht eine einzige Schwelle ausgebaut werden, obgleich die Schwellen bei Verwendung alter, von Salzstaub angegriffener Schienen sehr beansprucht waren, und selbst nach 18 Jahren lagen noch fast 50 %. Auch in der Nachkriegszeit sind die Erfahrungen sehr günstig, insbesondere beim Vergleich mit Chlorzinktränkung. Die an der Berührungsstelle der Schiene mit der eingesalzenen Schwelle auftretende Abnützung ist nicht derart, daß sie auf die Einsalzung der Schwelle bezogen werden könnte, sondern sie hängt außer von mechanischer Abnützung wesentlich vom Salzstaub ab, der die Schienen stark angreift und auch in die Auflagerstellen zwischen Schiene und Schwelle eindringt. Die Einsalzung hat auch im Gegensatz zur Chlorzinktränkung einen sehr günstigen Einfluß auf die Erhöhung des Widerstandes gegen mechanische Abnützung. Man braucht die Tränkung nicht in einem Salzsee vorzunehmen, sondern es genügen die Chlorzinkleinrichtungen, wenn man einfach an Stelle der Chlorzinklösung Salzsole anwendet. Weitere Veränderungen in den Einrichtungen und im Arbeitsverfahren der Tränkanstalt sind nicht erforderlich. In Rußland ist die Frage der Schwelleneinsalzung deshalb besonders brennend, weil die Bahnen gegenwärtig an Mangel an faulniswidrigen Stoffen und unter deren außerordentlich hohen Preisen leiden. Die Tränkung kostet manchmal mehr als 50 % des Preises ungetränkter Schwellen. Wenn diese Kosten noch weiter steigen, dann steht der wirtschaftliche Vorteil der Schwellentränkung überhaupt in Frage. Dabei besitzt Rußland große Salzvorräte. An einer ganzen Reihe von Plätzen befinden sich Salzseen und Salzquellen in Bahnnahe, wo die Schwellen ohne wesentliche Kosten getränkt werden können.

Rechtspflege.

— **Auch Hilfsbetriebe der Eisenbahnunternehmungen, die durch Pächter ausgeübt werden, sind von den Vorschriften der Gewerbeordnung befreit.** (Reichsgerichtsentscheidung vom 7. Oktober 1926 — 2 D 743/VIII 1011).

Dem Angeklagten war zur Last gelegt, daß er als Pächter der von der Reichsbahn-Gesellschaft Anfang November 1925 auf dem Bahnhof N. eingerichteten Bahnhofswirtschaft mit Schankbetrieb den selbständigen Betrieb der Schankwirtschaft ohne die vorschriftsmäßige Genehmigung unternommen habe.

Die gegen seine Freisprechung von der Staatsanwaltschaft eingelegte Revision konnte keinen Erfolg haben.

Schon vor dem Inkrafttreten des Reichsbahn-Gesetzes vom 30. August 1924 war es in der Rechtsprechung, insbesondere des Reichsgerichts (RG. St. Bd. 58, S. 137) anerkannt, daß der Gewerbebetrieb der Eisenbahnunternehmungen bei der Personenbeförderung auch alle diejenigen Einrichtungen umfaßt, welche dem Bedarf der Reisenden, namentlich ihrer Versorgung mit Nahrungs- und Genußmitteln während der Zeit der Reise, zu dienen bestimmt sind, und daß daher Bahnhofswirtschaften sowie andere den hervorgehobenen Zweck erfüllende Verkaufsstellen, soweit sie auf Anordnung der Eisenbahnverwaltung innerhalb ihrer Betriebsräume eingerichtet werden, als bloße Hilfsbetriebe des

Eisenbahnunternehmens anzusehen sind, auf die gemäß § 6 e Gewerbeordnung dieses Gesetz keine Anwendung findet.

In diesem Rechtszustande ist durch das Reichsbahngesetz Änderung nicht eingetreten. Vielmehr bestimmt § 16 Absatz 1 des genannten Gesetzes: „Die Vorschriften der Gewerbeordnung sind auf den Betrieb der Deutschen Reichsbahn nicht anzuwenden.“

Zum Betrieb der Deutschen Reichsbahn im Sinne dieser Entscheidung gehört auch, wie die Strafkammer zutreffend auf die Bewirtung des reisenden Publikums. Dabei kann es rechtlich keinen Unterschied begründen, ob die Eisenbahnverwaltung den Betrieb der Schankwirtschaft durch Angestellte selbst ausübt oder durch einen Pächter ausüben läßt; ebensowenig, ob die Wirtschaft innerhalb oder außerhalb einer Bahnsteigsprache befindet, sofern nur die Verabfolgung von Speisen und Getränken hauptsächlich den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt ist. Da diese Voraussetzung im gegebenen Falle zutrifft, bedurfte der Angeklagte zum Betriebe der Schankwirtschaft keiner gewerbepolizeilichen Genehmigung.

In Übereinstimmung mit dem Antrage des Oberreichsanwalts war hiernach die Revision der Staatsanwaltschaft als unbegründet zu verwerfen.

Anm. der Schriftleitung: Das Urteil hält im Gegensatz zur Entscheidung des preußischen Obergerichtes vom 10. Dezember 1925 (Ztg. des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1926, S. 492) die bisherige Praxis des Reichsgerichts für recht. Es handelt sich um das bereits auf S. 1123 dieses Jahrganges erwähnte Erkenntnis. Zu den dortigen Angaben über das Schicksal zur Frage der Konzessionspflicht von Hilfsbetrieben der Eisenbahnunternehmungen sei noch auf die ausführliche Kritik des Urteils des Obergerichtes durch Regierungsrat Dr. Jaeger, Essen, in der Juristischen Wochenschrift vom 2. Oktober 1926, S. 2314 f. hingewiesen.

— **Zum „unkündbaren“ Privatanschlußgleisvertrag.** Die Verträge, durch die, meistens vor mehreren Jahrzehnten, Eisenbahn- und Fabrik- oder Grubenbesitzer die Zulassung privater Gleisan- schlüsse an die Bahnen des öffentlichen Verkehrs vereinbart haben, ohne daß die Eisenbahn sich ausdrücklich ein Kündigungsrecht vorbehalten hat, haben beiden Vertragsparteien soviel Kopfzerbrechen verursacht. Nicht allein aus dem Grunde, daß trotz völlig veränderter Verhältnisse die Eisenbahn von dem ihr lästig gewordenen Verträge freikommen konnte, sondern auch weil ihr nicht einmal zugestanden wurde, die neuen Leistungen entsprechende Anschlußgebühren zu erheben. Erst die Rechtsprechung unseres höchsten Gerichtshofes schenkte in diesem Streitfragenkomplex Klarheit zu schaffen. So ist vor einiger Zeit ein bemerkenswertes Urteil des Reichsgerichts ergangen, dem folgender Tatbestand zugrunde liegt:

Die Eisenbahn hatte 1869 die Anschlußbahn einer Hütte an den Bahnhof T. gekauft, zum Teil als Stück einer neuen Eisenbahnlinie ausgebaut, zum Rest als Anschluß der Hütte an einen neuen Bahnhof bestehen lassen und dabei der verkauften Hütte besonders mäßige Anschlußfrachtsätze zugesagt. Für die Unterhaltung des Anschlusses waren 1896 und 1900 weitere Verträge abgeschlossen worden. Im Jahre 1910 ging die Hütte in dem gesamten Vermögen der damaligen Eigentümerin durch Fusion auf die jetzt beklagten M-Werke in K. über, die da ihren Betrieb von K. nach T. und zum Teil in die Hütte selbst verlegten. Als das 1919 von der Eisenbahn gestellte Verlangen auf Einführung der neuen allgemeinen Anschlußgebühren abgelehnt wurde, erhob sie Klage auf Feststellung der Zulässigkeit ihres Rücktritts vom Verträge, im anderen Falle auf Feststellung der Geltung jener Gebühren.

Das Urteil des Oberlandesgerichts, das dem letzten Antrag der Klägerin nur teilweise stattgegeben hatte, wurde auf Revision aus folgenden Gründen an die Vorinstanz zurückverwiesen¹⁾:

„Der erste Revisionsangriff, der sich auf die Ausführung stützt, daß der Anschlußvertrag ein Dienstvertrag, daher einer Vertragsdauer, wie sie hier vorliegt, nach § 624 BGB kündbar sei, ist nicht gerechtfertigt. Den wesentlichen Inhalt des Anschlußvertrages bildet die Verpflichtung der Eisenbahn zum Abschluß von Frachtverträgen über Güter, die ihr von den Anschlußberechtigten außerhalb ihrer dem allgemeinen Verkehr eröffneten Bahnhöfe zugeführt werden (vgl. RGZ. Bd. 88, S. 264). Dienste der Eisenbahn, wie Überwachung der Gleise, Bedienung der Weichen kommen dabei nur als vielleicht rechtlich mäßige, aber keinesfalls wesentliche Nebenleistungen in Betracht. Daß das Anschlußverhältnis mangels einer dargelegten Vertragsbestimmung seitens der Eisenbahn beliebig kündbar wäre, läßt sich weder aus einer gesetzlichen Vorschrift,

¹⁾ Urteil des IV. Z.-S. vom 27. Oktober 1925 Eisenbahnverkehrsrechtliche Entscheidungen, Bd. 43, Heft 3, S. 106, Nr. 108.

och aus dem Wesen des Verhältnisses folgern und kann namentlich dann nicht angenommen werden, wenn, wie im vorliegenden Falle, seine Begründung im Anschluß an einen Grunderwerb der Eisenbahn erfolgte und bei der Bemessung des Grunderwerbspreises in Rechnung gestellt wurde.

Der zweite Revisionsangriff, der Berufungsrichter habe zu Unrecht verneint, daß die Beklagte durch eine positive Vertragsverletzung Grund zum Rücktritt der Klägerin gegeben habe, indem sie vor und während dem Prozeß eine Aufwertung der im Verträge festgesetzten Vergütungen abgelehnt oder nur erspärt und in ungenügendem Maße zugestanden habe, scheitert an den in der Revisionsinstanz nicht nachzuprüfenden tatsächlichen Feststellungen

Dagegen ist in der Revision zugegeben, daß das Berufungsgericht zwei andere Angriffsmittel, die die Klägerin zur Rechtserfolgung ihres Rücktritts geltend gemacht hat, in seinen Entscheidungsründen völlig übergeht Das Berufungsgericht wußte sowohl zu der Frage, ob sich aus Art. III des Vertrages von 1869 ein Recht der Klägerin zum Rücktritt herleiten lasse, als auch zu der Frage, ob sich ein solches Recht für sie aus den Folgen der Fusion mit den M-Werken vorgenommenen Veränderungen im Betriebe der Hütte ergebe, Stellung nehmen. Weder aber die eine, noch über die andere Frage hat es sich aber in den Entscheidungsgründen ausgesprochen.

Völlig übergangen ist von ihm auch, wie die Revision weiter zu Recht beanstandet, der von der Klägerin angetretene Sachverständigenbeweis über das Verhältnis der Anschlußfrachtsätze des Vertrages von 1869 zu den damaligen allgemeinen Sätzen und die von ihr daraus und aus der eben erwähnten Vertragsbestimmung hergeleitete Folgerung, daß sie berechtigt sei, die Sätze auf einen gleichen Bruchteil der gegenwärtigen allgemeinen Anschlußfrachten zu bestimmen

Das Reichsgericht vertritt also folgende Auffassung: Ein Privatanschlußgleisvertrag, der unkündbar ist, kann nicht unter ein anderes Vertragsgebilde gebracht, z. B. nicht als Dienstvertrag angesehen werden, der nach § 624 des BGB. kündbar wäre. Dagegen ist denkbar, daß der Eisenbahn der Rücktritt vom Verträge offen steht, weil durch spätere Veränderungen im Betrieb des Anschlußwerkes die Vertragsgrundlagen verändert worden sind. Auch der Frage, ob die Anschlußfrachten geändert werden dürfen, scheint das Reichsgericht nicht ablehnend gegenüber zu stehen. Man wird auf den weiteren Verlauf des Rechtsstreites gespannt sein dürfen.

Dr. Compter.

Bücherschau.

— „Hütte“. Des Ingenieurs Taschenbuch. Herausgegeben vom Akademischen Verein Hütte, E. V. in Berlin. 25. neu bearbeitete Auflage. II. Band. Berlin 1926. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. XX, 1167 S. Preis in Leinen geb. 14,70 M., in Leder geb. 17,70 M.

Der zweite nunmehr erschienene Band der Jubiläumsausgabe ist in der Hauptsache dem Maschinenbau gewidmet. Der erste Abschnitt „Maschinenteile“ ist weitgehend umgestaltet worden, namentlich unter Berücksichtigung der inzwischen erschienenen Normen. Neue Ausführungen beziehen sich u. a. auf die Reibung bei Gleit- und Kugellagern. Vollständig umgearbeitet sind die Zahnräder, die Wende- und Wechselgetriebe für Zahnräder einschl. Differential- und Planetenradgetriebe, sowie die Riementriebe, wobei eine auf Grund neuerer Erfahrungen aufgestellte Riemenberechnungstafel aufgenommen ist. Der zweite Abschnitt „Elemente der Maschinenregelung“ ist in zwei Kapitel zerlegt worden: „Maschinenteile zur Beruhigung“, worin die Mittel der Massenbringung und Verteilung, des Ausgleiches, der Isolation und Dämpfung behandelt werden, und „Maschinenteile zur Regelung“, das alle Arten von Regelung Druck-, Geschwindigkeits-, Temperatur-Regelung u. a.) berücksichtigt. Die straffe logische Gliederung dieses Abschnittes erleichtert die Benutzung. Der zweite Hauptabschnitt „Kraftmaschinen“ zeigt ebenfalls wesentliche Neuerungen. Ein Kapitel „Der lebendige Motor“ gibt einen Überblick über die Forschungen auf dem Gebiete der Arbeitsphysiologie, soweit sie für den Ingenieur von Bedeutung sind, der neu aufgenommene Abschnitt „Energiewirtschaftliche Vorbemerkungen“ bezweckt, die in der Energiewirtschaft maßgebenden Gesichtspunkte zusammenzustellen, Anhaltswerte über die verschiedenen Kraftmaschinen zu geben und die möglichen Formen der Energiespeicherung und -fernleitung anzuführen. Die „Windturbinen“ sind unter Berücksichtigung der letzten Fortschritte von Grund aus umgearbeitet worden. Ebenso sind die Kapitel „Dampfkessel“, „Dampfmaschinen“ und „Dampfturbinen“ durch Aufnahme zahlreicher neuer Konstruktionen und Tafeln, sowie im Hinblick auf die neuen Fortschritte und Erfahrungen auf diesem Gebiete wesentlich ergänzt worden. Dies gilt auch von den „Verbrennungsmotoren“ und „Wassermotoren“. Ganz neu ist das Kapitel der „Gasturbinen“. Im Hauptabschnitt „Arbeitsmaschinen“ beschränkt sich die Darstellung der „Werkzeugmaschinen“ auf die wesentlichen Gesichtspunkte; im einzelnen bringt das

Kapitel „Formmaschinen“ die grundsätzlichen Bauarten dieser Maschinengattung, das Kapitel „Schmiedemaschinen“ ist völlig neu bearbeitet und stark erweitert. Bei den „Spanabhebenden Metallbearbeitungsmaschinen“ ist die Normungsarbeit besonders berücksichtigt. Ganz neu bearbeitet sind die „Holzbearbeitungsmaschinen“, „Preßluftwerkzeuge“ und „Schweißmaschinen“. Das Abschlußkapitel „Elektrischer Antrieb von Werkzeugmaschinen“ gibt eine kurze Gegenüberstellung der Vorzüge und Nachteile des elektrischen Einzel- und Gruppenantriebs. Die Förder- und Lagertechnik ist zum ersten Male zusammengefaßt dargestellt worden. Einem einleitenden Kapitel über die „Elemente des Hebezeugbaues“ folgen „Krane“, „Aufzüge und Fördermaschinen“, „Seil- und Hängebahnen“, „Einzelförderer“, „Kleinlastenförderer“, „Stetige Förderer“ und „Lagertechnik“. Der neue Abschnitt „Kleinlastenförderer“ umfaßt die Rohrpost- und Seilpostanlagen. Die umfangreichen Gebiete der „Hebewerke für flüssige Körper“ und der „Gebläse und Kompressoren“ sind in vollständig neuer Bearbeitung so dargestellt, daß die übereinstimmenden Merkmale der verschiedenen Maschinengattungen auch bei der Berechnung klar hervortreten. — Der Abschnitt „Licht, Lampen und Beleuchtung“ ist der lebhaften Entwicklung der Beleuchtungstechnik und deren wissenschaftlichen Grundlagen entsprechend neu gefaßt worden. Der Schlußabschnitt „Elektrotechnik“ ist nach neuen Grundsätzen aufgebaut. Da die „Hütte“ in erster Linie dem Maschineningenieur Angaben über die Elektrotechnik machen soll, sind namentlich bei der Behandlung der elektrischen Maschinen Theorie, Berechnung und Konstruktion nur soweit berücksichtigt worden, als es für das Verständnis der Vorgänge in den Maschinen und Apparaten erforderlich ist; dagegen sind die Betriebseigenschaften, die Gewichte und andere Angaben über elektrische Maschinen ausführlich behandelt. Die Normen des VDE sind eingehend berücksichtigt. Neu ist ein Kapitel „Elektrische Meßgeräte“ als Ergänzung desjenigen über „Elektrische Meßverfahren“; das Kapitel „Schaltung der Stromerzeuger und Schaltanlagen“ ist durch eine Reihe von Abbildungen ausgeführter neuerzeitlicher Anlagen ergänzt worden. Neu ist schließlich auch ein Kapitel „Elektro-Wärmetechnik“, das Angaben über Elektroheizung, Elektrodampfzeugung, Elektrochemie“ u. a. enthält. „Elektrische Bahnen“ sollen in den Abschnitt „Eisenbahnwesen“ im III. Band aufgenommen werden; die elektrischen Fördermaschinen sind im Kapitel „Fördertechnik“ behandelt. In einem Anhang sind die fremdsprachlichen Schriftzeichen, die von den deutschen Lautzeichen abweichen, zusammengestellt. Ein ausführliches Sachverzeichnis bildet den Schluß.

Einer besonderen Empfehlung bedarf auch dieser neue Jubiläumsband der „Hütte“ nicht. Hoffentlich erscheinen die beiden nächsten Bände recht bald, damit das schöne Werk vollständig vorliegt.

Sch.

— Staat und Eisenbahnen in Britisch-Indien. Von Günther Voigt. Berlin 1925. Verlag Julius Springer.

Der Verfasser ist als Teilnehmer der Expedition unter Hentig während des Weltkrieges nach Afghanistan in britische Gefangenschaft geraten. Die Mußezeit in den Gefangenenlagern Britisch-Indiens benutzte er zu eingehenden Studien über das Wirtschaftsleben in Britisch-Indien, wobei er im Verkehr mit den internationalen deutschen Kaufleuten manches hörte, was nicht in Büchern steht. Die in Berlin vollendete Arbeit „Staat und Eisenbahnen in Britisch-Indien“ stellt gewissermaßen den Schlußstein einer langjährigen Forschungsarbeit dar, die bei den großen Interessen, die uns mit dem erwachenden Indien verbinden, von bleibendem Wert ist.

Der Verfasser unterscheidet bei der Entstehung der indischen Eisenbahnen drei Zeitabschnitte: 1. die Zeit der Garantiegesellschaften 1853—1869, die man auch als das koloniale Zeitalter bezeichnen kann; 2. die Zeit des Bahnbaus durch den Staat, 1869—1880, wo die Schaffung eines Netzes in den Vordergrund tritt, und 3. die Zeit des Nebeneinander von Staatsbahnsystem und verschiedenen Gesellschaftsformen von 1880 bis zur Gegenwart, wo beide Systeme weitergebildet werden, aber ein steigender Einfluß des Staates auf die privaten Gesellschaften zu beobachten ist. Im Tochterland scheint also die Entwicklung einen anderen Weg zu gehen als im englischen Mutterland, wo sich gegenseitig Wettbewerb bereitende Privatgesellschaften bisher erhalten haben. Der Verfasser charakterisiert die Entwicklung folgendermaßen: „Das Ziel der indischen Regierung, leitender Bauherr zu sein, bildet das einigende Band, das die drei Perioden der Baupolitik aneinander schließt, das die Vielheit der heute noch nachwirkenden Unternehmungsformen umschlingt.“

49 % des Netzes der indischen Eisenbahnen besitzt die indische Normal- oder Breitspur von 1,676 m, 41 % die Meterspur. Das Netz ist zu gradlinig und meidet oft wirtschaftlich wichtige Punkte, andererseits fehlen die für die Bildung eines allindischen Marktes notwendigen Zubringerlinien. Trotz der unzweifelhaften Verdienste, die der Bahnbau für die Milderung der regelmäßig auftretenden Hungersnöte hat, wird die Eisenbahn von weiten Volkskreisen u. a. von der Ghandi-Bewegung abgelehnt,

was nicht ausschließt, daß zu den religiösen Feiertagen Sonderzüge eingelegt werden.

Verkehrswirtschaftliche Forschungen sind nicht sehr häufig; um so mehr ist die tiefgründige Arbeit von Voigt zu begrüßen.
Dr. Pantlen.

— **DIN.** Die deutsche Normung. Dinormblätter, Din-Taschenbücher, Dinbücher. Herausgegeben vom Normenausschuß der Deutschen Industrie E. V. Berlin NW 7. Vertrieb durch den Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW 9, Beuthstraße 8.

Die Bedeutung der Einführung einheitlicher Abmessungen (Normen oder Normalien) — und zwar zunächst für die Grundelemente des Maschinenbaus — ist erst im Kriege richtig erkannt worden, als der Massenbedarf des Heeres an Ausrüstungsgegenständen der verschiedensten Art auftrat. Zur Vereinheitlichung der hauptsächlichsten Maschinenelemente wie Schrauben, Niete, Stifte, Keile, wurde im Jahre 1917 der Normalienausschuß für den Maschinenbau gegründet. Doch zeigte sich bald, daß eine Vereinheitlichung nur dann wirklichen Nutzen bringen kann, wenn sie von der gesamten deutschen Industrie getragen wird. Aus dem genannten Ausschuß entstand daher noch in demselben Jahre der Normenausschuß der Deutschen Industrie, der in den neun Jahren seines Bestehens trotz zahlreicher Anfeindungen wertvolle Arbeit geleistet hat. Auch dem Fernstehenden ist es heute schon klar, daß eine vernünftige Vereinheitlichung, das heißt eine solche von Gegenständen, deren konstruktive Entwicklung als wirklich abgeschlossen anzusehen ist, keine Gleichmacherei sein kann, durch die jede weitere Anregung getötet wird, sondern daß eine solche Vereinheitlichung sowohl für den Hersteller als auch für den Verbraucher nur nützlich ist. Für den Hersteller bedeutet die Normung leichtere Beschaffung der Rohstoffe und Halbfabrikate, Verringerung der Typenzahl, Vereinfachung der Lagerhaltung und damit Verminderung des Kapitalbedarfs; für den Verbraucher Verkürzung der Lieferfristen, Vereinfachung der Ersatzbeschaffung und Verbilligung.

Die Normen sind das Ergebnis freiwilliger Gemeinschaftsarbeit der Hersteller, Händler, Verbraucher, Wissenschaftler. Der Normenausschuß erhält seine Anregung zur Normung gewisser Teile aus der Wirtschaft. Wird die Notwendigkeit der Normung anerkannt, so stellt ein Arbeits- oder Fachnormenausschuß den Entwurf des Normblattes auf; von der Normenprüfstelle wird dieser Entwurf geprüft und mit einer Einspruchsfrist von acht Wochen veröffentlicht; die Einsprüche werden vom Arbeitsausschuß verarbeitet und nach dieser Erledigung wird das Normblatt vom Vorstände des Normenausschusses zur Aufnahme in die Dinsammlung genehmigt.

Im ganzen sind bisher etwa 1400 Normenblätter herausgegeben; davon entfallen:

- 476 auf den allgemeinen Maschinenbau,
- 9 auf die Autogenindustrie,
- 236 auf das Bauwesen und den Bergbau,
- 3 auf das Eisenbahnwesen,
- 45 auf den Eisenbahnwagenbau,
- 140 auf die Elektrotechnik,
- 17 auf das Feuerwehrwesen,
- 116 auf den Kraftfahrzeugbau,
- 7 auf die Kinetik,
- und 147 auf den Lokomotivbau.

In den NDI-Mitteilungen, den Mitteilungen des Normenausschusses der Deutschen Industrie, werden laufend neue Normungsvorschläge und Entwürfe der öffentlichen Kritik unterbreitet und die endgültigen Normen bekanntgegeben. Die NDI-Mitteilungen sind der Zeitschrift „Maschinenbau“ beigeheftet, die monatlich zweimal erscheint und durch den VDI-Verlag, Berlin SW 19, zu beziehen ist.

Außerdem erscheint jährlich zweimal im Beuth-Verlag Berlin SW 19, ein Normblattverzeichnis zum Preise von 1 RM., das eine Übersicht über alle bezugsfertigen und über die in Arbeit befindlichen Normblätter gibt.

Auf diese Weise ist es jedem möglich, sich jederzeit über die deutschen Normungsarbeiten richtig zu unterrichten.

Jedes Normblatt trägt das Zeichen **DIN** und eine Nummer und ist zum Preise von 0,10 bis 0,50 RM. erhältlich.

Außer diesen Normenblättern sind vom Normenausschuß der Deutschen Industrie auch noch Din-Taschenbücher herausgegeben, da sich in vielen Fällen das Bedürfnis nach einem hand-

lichen Taschenbuch geltend gemacht hat, in dem die Normen sachlich geordnet sind. Ein Taschenbuch gibt also die Zusammenstellung von Original-Normblättern einer bestimmten Gruppe auf verkleinertem Format.

Es sind bisher erschienen:

Din-Taschenbuch 1: Grundnormen, enthaltend die Normblätter über allgemeine Normen (Zeichen, Formate, Vordrucke), Zeichnungen, Zahlenreihen (Durchmesser, Keilnuten und -querschnitte, Kegel, Schrauben u. a.), Gewinde, Passungen und Toleranzen, Werkstoffe, Betriebsnormen (Drehzahlen und Riemenscheiben für Transmissionen, Grundnormen für Werkzeuge und Werkzeugmaschinen u. a.), zum Preise von 4 RM.

Din-Taschenbuch 2: Schaltzeichen und Schaltbilder, enthaltend die Normblätter 700, 705, 710—717 und 719 über Schaltzeichen und -bilder und Kennfarben für blanke Leitungen in Starkstromanlagen und Bildzeichen für Spaltungszeichen zu Fernmeldeanlagen zum Preise von 1,50 RM.

Din-Taschenbuch 3: Technische Vorschriften für Bauleistungen, enthaltend die Normblätter 1962 bis 1985 über die Bedingungen für Werkstoffe und Bauausführung, zum Preise von 2 RM.

Din-Taschenbuch 4: Werkstoffnormen, enthaltend 70 Normblätter für Stahl, Eisen und Nichteisen-Metalle, auch über gewalzte, gezogene und in Stangen gepreßte Erzeugnisse, zum Preise von 2,50 RM.

Din-Taschenbuch 5: Verdingungsordnung für Bauleistungen, enthaltend die Normenblätter 1960 und 1961 mit den allgemeinen Bestimmungen für die Vergebung von Bauleistungen und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.

Die vom Normenausschuß herausgegebenen Dinbücher handeln in eingehender, allgemein verständlicher Form die von der Normung bisher erfaßten Gebiete. Es sind bisher erschienen die Dinbücher über Papierformate (Dinbuch 1 — 2,50 RM. brosch.), Gewinde (Dinbuch 2 — 4,25 RM. in Ganzleinen), Passungen (Dinbuch 4 — 5,50 RM. in Ganzleinen), Transmissionen (Dinbuch 6 — 4 RM. brosch.), Zeichnungen (Dinbuch 8 — 2,50 RM. brosch.) und Keile (Dinbuch 11 — 3,00 RM. kart.).
J. Kuhnke-Berlin.

— **Sonderunterrichtsheft für Brückenbau der Zeitschrift „Der Eisenbahnfachmann“.** Druck und Verlag von H. S. Herma & Co., Berlin SW 19, Beuthstr. 8.

Die Schriftleitung der Zeitschrift „Der Eisenbahnfachmann“ — von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft amtlich zugelassen — dem Eisenbahn-Bildungs- und Unterrichtswesen, insbesondere zur Ergänzung des Dienstunterrichts, zur Vorbereitung auf Prüfungen und zur Förderung des Selbststudiums dienlich ist eifrig bemüht, die sich gestellte Aufgabe zu erfüllen. Dies beweist auch die Herausgabe des vorliegenden Sonderheftes über Brückenbau, in dem folgende neue Aufsätze behandelt werden: 1. Die neuen Vorschriften der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft für eiserne Eisenbahnbrücken, 2. Die Baustoffe für eiserne Brücken und deren Prüfung, 3. Einige Konstruktionsregeln und Konstruktionsfehler bei eisernen Eisenbahnbrücken, 4. Überwachung der Herstellung eiserner Brücken in der Werkstatt und auf der Baustelle, 5. Prüfung bestehender eiserner Brücken, 6. Anstrich eiserner Brücken, 7. Verstärkungsarten eiserner Bahnbrücken, 8. Versuchswesen im Eisenbrückenbau, 9. Musterberechnung einer Blechbalkenbrücke.

Den einzelnen Verfassern dieser Aufsätze konnte natürlich nur eine knapp bemessene Seitenzahl dieses Sonderheftes zur Verfügung gestellt werden. Ihre Aufgabe war daher, die wichtigsten Hauptpunkte des umfangreichen Stoffes in möglichst Kürze zu erläutern. Mit Recht kann man behaupten, daß eine glückliche Lösung gefunden worden ist. In leicht verständlicher klarer Darstellung und durch Abbildungen ergänzt ist in den Aufsätzen der Hauptstoff zusammengefaßt. Ein besonders glücklicher Gedanke war es auch, eine Musterberechnung einer Blechbalkenbrücke in dieses Sonderunterrichtsheft aufzunehmen.

So wird dieses Werk seinen Zweck voll erfüllen und alle Beamten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die sich mit Entwurfsarbeiten und Bauausführungen von eisernen Brücken und der Brückenunterhaltung beschäftigen, recht gute Dienste leisten.
J. Kuhnke-Berlin.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die am 2. November 1926 in Betrieb genommene 45,52 km lange eingleisige Nebenbahn Husum-Flensburg Weiche ist den Vereinsbahnstrecken zugerechnet worden.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Stettin. Der an der Strecke Schivelbein-Gramenz gelegene Bahnhof Polzin erhält mit sofortiger Gültigkeit die Bezeichnung „Bad Polzin“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. III 171 vom 20. Oktober 1926 an die Mitglieder des Ver-
nswagen-Ausschusses, betr. Niederschrift des Unterausschusses
r Ausarbeitung von Vorschlägen für die Neuaufstellung der
ereinsgüterwagenparkverzeichnisse;

Nr. III 177 vom 27. Oktober 1926 an die Mitglieder des Unter-
sschusses für die Überprüfung und Ausgestaltung der Vereins-
statistik, betr. weitere Vorschläge für die Ausgestaltung der
ereinsstatistik;

Nr. IV 87 vom 29. Oktober 1926 an die Mitglieder des Güter-
verkehrs-Ausschusses betr. die Ermittlungsvorschriften (An-
hang B zu den GAV);

Nr. IV 181 vom 27. Oktober 1926 an sämtliche Vereinsverwal-
tungen, betr. Versendung der Entschädigungsübersichten;

Nr. IV 182 vom 27. Oktober 1926 an sämtliche Vereinsverwal-
tungen, betr. Niederschrift 89 des Güterverkehrs-Ausschusses
Freiburg (Breisgau), den 28. September — 1. Oktober 1926 (ab-
gesandt am 28. Oktober 1926).

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 30. Oktober starb in Görlitz, wo er seit 1914 als Vorstand des
Betriebsamts 2, seit 1923 im Ruhestand lebte, der

Regierungs- und Raurat a. D.

Paul Wallwitz

im fast vollendeten 70. Lebensjahre.

Seit 1888 im Eisenbahndienst tätig, hat sich der Verstorbene in allen
Stellungen durch gewissenhafte Pflichterfüllung, hervorragende Eigenschaften
des Herzens und Charakters und vornehme Gesinnung ausgezeichnet und sich
die Wertschätzung und Hochachtung seiner Vorgesetzten, Mitarbeiter und
Untergebenen erworben.

Wir werden ihm ein treues und ehrendes Andenken bewahren.

Breslau, 1. November 1926.

(1154)

Der Präsident

und die Beamten des oberen Dienstes des Reichsbahndirektionsbezirks.

2. Eröffnung von Strecken.

**Eröffnung der Neubaulinie Michendorf-
Großbeeren.**

Am 1. Dezember 1926 wird die 20 km
lange Teilstrecke Michendorf-Großbeeren
Hauptbahn Michendorf-Mahlsdorf für
öffentlichen Güter- und Tierverkehr
Betrieb genommen werden.

Für den öffentlichen Verkehr sind Stä-
nen an dieser Strecke nicht vorge-
en, sie dient ausschließlich dem
ehrgangsverkehr.

Für die neue Bahnstrecke haben Gült-
keit: Die Eisenbahn-Bau- und Be-
ebsordnung vom 1. Mai 1905 und die
isenbahn-Verkehrsordnung vom 1. April
1909.

Berlin, den 27. Oktober 1926. (1152)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

3. Eröffnung von Stationen.

Am 3. Oktober ist der an der Strecke
rzogenrath-Stolberg zwischen den Stä-
nen Herzogenrath und Nordstern er-
tete Haltepunkt Merstein für den
ersonenverkehr eröffnet worden.

Cöln, den 28. Oktober 1926. (1149)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

4. Güterverkehr.

Ab 1. November 1926 tritt Ausnahme-
if 17 für Akkumulatoren usw. in
aft. Auskunft durch die Abfertigung-

Altona, den 27. Oktober 1926. (1135)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

nams der Verbandsverwaltungen.

chsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-

nahmatarife).

it sofortiger Gültigkeit:

neue Fassung des A. T. 119 für Zucker.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 30. Oktober 1926. (1146)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmatarife) Tfv. 5.**

In Abänderung unserer Bekannt-
machung vom 18. Oktober 1926 tritt das
Verzeichnis der von der Eisenbahn an-
erkannten Grubenholzsammellager usw.
erst mit dem 1. Januar 1927 außer Kraft.
Dem Ausnahmatarif 16d tritt die Stendal-
Tangermünder Eisenbahn zum 1. No-
vember 1926 bei.

Berlin, den 27. Oktober 1926. (1137)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmatarife) Tfv. 5.**

Mit Ablauf des 31. Dezember 1926 wer-
den die Stationen Cosel Hafen, Ohlau
und Oppeln Hafen als Empfangsstationen
in den Ausnahmatarifen 7 und 7b ge-
strichen. Dem Ausnahmatarif 16d ist mit
dem 1. November 1926 noch eine Privat-
bahn beigetreten.

Berlin, den 26. Oktober 1926. (1132)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmatarif S. D. Nr. 6.

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926
werden die Frachtsätze der Abteilung I
für die Verkehrsbeziehung Königsberg
(Pr.)-Liebau (Schlesien) Übergang mit
denen für Halbstadt Ort und Übergang
gleichgestellt.

Altona, den 27. Oktober 1926. (1136)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**DurchfuhrAusnahmatarif S. D. 2 (Ver-
kehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und um-
gekehrt).**

Mit Gültigkeit vom 1. bis 30. November
1926 werden für die Abteilung I des
DurchfuhrAusnahmatarifs S. D. 2 neue
Stationsfrachtsätze eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 26. Oktober 1926. (1130)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Deutsch-dänischer und deutsch-
schwedisch-norwegischer Güterverkehr.**

Ab 10. November 1926 werden die Sta-
tionen Selb Stadt und Waldsassen in die
Tarife einbezogen.

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 28. Oktober 1926. (1139)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

nams der Verbandsverwaltungen.

**Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif.
Teil I Abt. B.**

Weißkohl in Köpfen in der Richtung
aus Dänemark tarifiert vom 1. November
1926 bis 31. Mai 1927 auf den dänischen
Strecken nach Klasse 6. Auskunft durch
die Abfertigungen.

Altona, den 28. Oktober 1926. (1140)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

nams der Verbandsverwaltungen.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmatarife).**

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926:
Aufnahme von Teltow in A. T. 20 und
Weidenau (Sieg) in A. T. 80 und 130.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 29. Oktober 1926. (1141)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmatarif S. D. Nr. 4.

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926
wird im Rahmen des obengenannten Tar-
ifs eine neue Abteilung XXXVIII für
„Bleiweiß“ eingeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 29. Oktober 1926. (1142)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmatarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926
wird die Station Darkehmen West als
Empfangsstation in den Ausnahmatarif 18
einbezogen.

Berlin, den 30. Oktober 1926. (1150)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

**DurchfuhrAusnahmatarif S. D. 5 (Ver-
kehr Deutsche Seehäfen-Polen und um-
gekehrt).**

Mit sofortiger Gültigkeit wird die
Gültigkeit der Abteilung XXXIII des
S. D. 5 auf die Grenzübergänge Freyhan
und Costau Grenze ausgedehnt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 30. Oktober 1926. (1155)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Mitteldeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Am 8. November 1926 wird die Station
Augsburg-Lechhausen der Augs-
burger Lokalbahn in den direkten Tarif
aufgenommen. Näheres im Reichsbahn-
tarifanzeiger.

Erfurt, den 1. November 1926. (1156)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

**Reichsbahn-Gütertarif Heft C I b
(Tfv. 4a).**

Im Abschnitt „II Zuschlags- und Anstoßfrachten“ treten Änderungen und Ergänzungen ein, und zwar: a) mit Gültigkeit vom 1. November 1926 in den Unterabschnitten 17, 22a, 30, 37, 51, 53, 63, 67, 74, 96 und 100a; b) mit Gültigkeit vom 15. Dezember 1926 ab weitere Änderungen im Unterabschnitt 100a.

Näheres enthält die am 1. November 1926 erscheinende Nummer 115 des Tarifanzeigers.

Berlin, den 28. Oktober 1926. (1148)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahngütertarif, Heft D (Stations-
tarif) vom 1. November 1926.**

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 erscheint der Nachtrag 1. Er enthält außer den während der Drucklegung des Heftes D eingetretenen Änderungen die Aufnahme neu eröffneter Stationen. Da der Nachtrag erst in den ersten Tagen des Monats November 1926 versandt werden kann, werden auszugsweise die wichtigsten Änderungen durch die am 1. November 1926 erscheinende Nummer 115 des Tarifanzeigers veröffentlicht.

Berlin, den 28. Oktober 1926. (1151)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmestärke).**

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 Aufnahme von Stationen in den A. T. 53. Änderung von Frachtsätzen in den A. T. 34, 35, 35a und 53.

Näheres aus Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 27. Oktober 1926. (1134)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Wechselgüterverkehr Sachsen-Baden.

Mit Gültigkeit vom Tage der Betriebseröffnung werden die Stationen der Neubaustrecken Oppenau-Bad Peterstal und Titisee-Seebrugg, soweit ihre Aufnahme in die deutschen Wechselgütertarife vorgesehen ist, in das Tarifheft B aufgenommen. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrs-Anzeiger für den Güter- und Tierverskehr (T. V. A. I) zu ersehen; auch geben die beteiligten Abfertigungsstellen Auskunft.

Dresden, am 29. Oktober 1926. (1147)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

**Güterverkehr Deutsche Reichsbahn-Saar-
bahnen im unmittelbaren Übergang.**

Teil II, Heft 3 vom 1. Juli 1926.
Druckfehlerberichtigung: Entfernung Weiden (Oberpf.)-Eichelscheid Grenze (Seite 52) beträgt 470 km, statt 370 km. München, den 25. Oktober 1926. (1133)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Bayerischer Lokalbahn-Schnittarif vom
1. November 1924.**

Die Lokalbahn Berchtesgaden-Königssee dient nunmehr dem Gesamtverkehr während des ganzen Jahres. Es ist daher die Sonderbestimmung I auf Seite 3 zu streichen. Ebenso ist der Stern * und die dazugehörige Fußnote bei der Station Königssee auf Seite 9 zu streichen.

München, 25. Oktober 1926. (1145)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmestärke) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 tritt die Ilmebahn dem Ausnahmestärke 16a (Kartoffeln, frische usw.) bei.

Berlin, den 26. Oktober 1926. (1131)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Mitteldeutsch-Südwestdeutscher Güter-
verkehr.**

Mit Gültigkeit vom 8. November 1926 werden die Stationen der Bühlertalbahn und mit Gültigkeit vom Tage der Betriebseröffnung die Stationen Aha, Altglashütten-Falkau, Bad Peterstal, Bärenthal, Schluchsee und Seebrugg der Reichsbahndirektion Karlsruhe in das Tarifheft I (Entfernungsstärke I) aufgenommen. Näheres im Reichsbahntarifanzeiger.

Erfurt, den 1. November 1926. (1153)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Nordwestdeutsch-Bayerischer Gütertarif,
Reichsbahn-Saarbahn Gütertarif, West-
deutsch-Südwestdeutscher Gütertarif.**

Mit Gültigkeit vom 2. November 1926 werden die Stationen der Neubaustrecke Husum-Flensburg Weiche in die Tarife einbezogen.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 treten im Verkehr mit den Stationen der Teutoburgerwald-Eisenbahn und den anschließenden Übergangsstationen Entfernungsänderungen ein, der überwiegend Ermäßigungen, zum Teil auch Erhöhungen bringen. (1143)

Frankfurt (M.), den 27. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Deutsch-italienischer Gütertarif über die
Schweiz; Teil III vom 16. August 1926.**

Die Stationen Brenk, Brohl, Hörstel, Lüneburg, Weiler B. E. werden in die Schnittstärke A und C aufgenommen, die Station Mannheim-Sandhofen in die Schnittstärke C. Außerdem werden verschiedene Berichtigungen durchgeführt. Nähere Angaben enthält der Berliner Tarifanzeiger I. Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen und die Auskunftsbüros. (1144)

Frankfurt (M.), den 28. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 werden folgende Stationen der Sowjet-eisenbahnen in den deutsch- und litauisch-sowjetischen Gütertarif einbezogen:

1. Donezbahn.
Artemowsk Stadt, Lugansk Stadt, Taganrog Stadt, Charkow Stadt.
2. Dnjepropetrowsker (früher Jekaterinen-) Bahn.
Berdjansk Stadt, Dnjepropetrowsk Stadt (früher Jekaterinoslaw), Kriwoi-Rog Stadt, Mariupol Stadt, Nikolajew Stadt, Nikopol Stadt, Chersson Stadt.
3. Transkaukasische Bahn.
Baku Stadt, Tiflis Stadt.
4. Westbahn.
Bobruisk Stadt, Gomel Stadt, Minsk Stadt.
5. Moskau-Kasaner Bahn.
Moskau Stadt, Nischni-Nowgorod Stadt.
6. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn.
Woronesh Stadt.
7. Moskau-Kursker Bahn.
Moskau Stadt, Nischni-Nowgorod Stadt, Tula Stadt.

8. Murmanbahn.
Leningrad Stadt.
9. Oktoberbahn.
Leningrad-Nowi Port Stadt, Moskau Stadt, Twer Stadt.
10. Permerbahn.
Wjatka Stadt, Kungur Stadt, Perm Stadt, Swerdlowsk Stadt.
11. Rjasan-Uraler Bahn.
Astrachan Stadt, Pensa Stadt, Saratow Stadt.
12. Ssamara Slatouster Bahn.
Ssamara Stadt, Sterlimatak Stadt, Ufa Stadt, Tscheljabinsk Stadt.
13. Nordbahn.
Wologda Stadt, Wjatka Stadt, Iwanowo-Wosnessensk Stadt, Moskau Stadt, Tscherepowez Stadt, Jaroslawl Stadt.
14. Nord-Westbahn.
Pskow Stadt, Rybinsk Stadt.
15. Nordkaukasische Bahn.
Armawir Stadt, Krassnodar Stadt, Noworossiisk Stadt, Petrowsk-Ir Stadt, Stalingrad Stadt.
16. Taschkenter Bahn.
Orenburg Stadt, Taschkent Stadt.
17. Tomsker Bahn.
Tomsk Stadt.
18. Südostbahn.
Alexejewka Stadt, Bogutschar Stadt, Buturlinowka Stadt, Woronesh Stadt, Jelez Stadt, Kalatsch Stadt, Koslow Stadt, Milljerowo Stadt, Michailowka Stadt, Ostrogosk Stadt, Rossosch Stadt, Rostow-on-Don Stadt, Stalingrad Stadt, Stary-Oskol Stadt, Ussman Stadt.
19. Südwestbahn.
Berditschew Stadt, Sinowjewsk Stadt, Kiew Stadt, Zentralbahnhof, Odesa Stadt, Zentralbahnhof.
20. Südbahn.
Saporoschje Stadt, Kremenez Stadt, Lubni Stadt, Melitopol Stadt, Pawlograd Stadt, Poltawa Stadt, Priluki Stadt, Romny Stadt, Ssineropol Stadt, Charkow Stadt.
21. Moskau Weißrussisch Blau-tische Bahn.
Schklow. (114)

Königsberg (Pr.), den 27. Oktober 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

**DurchfuhrAusnahmestärke D 22 für e-
stimmte Güter der Klasse A—D, Ver-
kehr Niederlande-Schweiz.**

Mit Gültigkeit vom 1. November 1926 werden die nicht durch * Stern gekennzeichneten allgemein gültigen Frachtsätze der Abteilung I bei allen Statics-Verbindungen ermäßigt:

- I. für See-Einfuhrgut über Rottend Nordrecht, Hoek van Holland, Middelburg, Vlaardingen und Vlissingen um

63 Reichspfennig bei 5 t
52 „ „ 10 t
50 „ „ bei den Hauptklassen

- II. für sonstiges Gut um
- 25 Reichspfennig bei 5 t
18 „ „ 10 t
17 „ „ bei den Hauptklassen

Die so gebildeten Frachtsätze der Abteilung I gelten, soweit sie billiger sind als die Frachtsätze anderer Abteilungen, auch in diesen. Für die bei Richter Grenze und Herzogenrath Grenze einheitlich aufgeführten Waren bleibt die einheitliche Ermäßigung der Frachtsätze um 44 Reichspfennig unverändert bestehen.

Köln, den 26. Oktober 1926. (11)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 45.

Berlin, den 11. November 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die rechtliche Bedeutung der Planfeststellung.

Die unsichere Sicherungsübereignung.

Betrachtungen über Wirtschaftlichkeit in Dampflokotivbetriebe.

Bestimmung der durchschnittlichen Selbstkosten der Beförderung nach der Beförderungslänge.

Die schwedische Staatsbahn im Jahre 1925.

Das neue Statut der russischen Bahnen. Nachrichten.

Deutschland: Die Tarifgewerkschaften beim Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn. — Vertreter der Kgl. Ungarischen Staatsbahnen in Berlin. — Rettungsdienst in den Personenzügen. — Eröffnung der Neubaulinie Michendorf-Großbeeren. — Landeseisenbahnrat Breslau. — Erfurter neuer Bahnhof. — Todesstrafe für die Attentäter von Lei-

ferde. — Ergebnisse der Verkehrszählung auf der Berliner Stadtbahn. — Eisenbahnkraftwagenverkehr. — Spannungs- und Schwingungsmesser für die Bestimmung der dynamischen Beanspruchung eiserner Brücken. — Deutsche Verkehrskreditbank. — 80. Geburtstag von Friedrich Lenz. — Lorenz Ritter von Seidlein.

Österreich: Eisenbahnen im Bundesvoranschlag. — Kohlenknappheit in Österreich. — Österreichisches Reisebüro in Berlin. — Seilschwebebahnprojekt zum Sebnsee.

Ungarn: Investitionsanleihe für die ungarischen Staatsbahnen.

Übrige europäische Länder: Eröffnung der Linie Sunnan-Snaasa (Norwegen). — Tschechoslowakische Staatsbahnen im Voranschlag für 1927. — Durchrechnung der Tarife zwischen Haupt- und Lokalbahnen in der Tschechoslowakei. — Sitzver-

legung der Ostrau-Friedländer Bahn. — Tschechoslowakisch-reichsdeutsches Abkommen über Waggonbeistellung. — Finanzielle Lage der Schweizerischen Bundesbahnen. — Eisenbahnunglück in Südtirol. — Eisenbahnneubauten in Frankreich. — Neuordnung des Pariser Vorortverkehrs. — Elektrischer Eisenbahnbetrieb in Frankreich.

Fremde Erdteile: Eisenbahnen von Algerien im Rechnungsjahr 1925. — Unwetter in Florida und die Eisenbahnen. — Eisenbahnbau in Brasilien.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Zur rechtlichen Bedeutung der Planfeststellung.

Von Geh. Oberreg.-Rat R. v. Kienitz, Berlin.

Nach gesetzlicher Regel soll der erkennende Richter die Gründe seines Urteils bekanntgeben. Vor allem in der letzten Instanz des Reichsgerichts erscheinen diese Gründe so bedeutend, daß sie wegen der Beurteilung anderer gleichartiger Sachen gar im Buchdruck veröffentlicht zu werden pflegen. Nur wo Strafsachen das Reichsgericht mit einer Revision angerufen werden, die nach einstimmiger Meinung des entscheidenden Senates offensichtlich unbegründet ist, kann sie durch einfachen Befehl ohne weitere Begründung zurückgewiesen werden. Diese Entscheidung ist neulich einmal angewandt, d. h. die Revision ist Verurteilten ist verworfen worden ohne Angabe von Gründen — die deshalb auch nicht mitgeteilt werden können¹⁾ — in einem für das Eisenbahnwesen sehr wichtigen Falle: Der Direktor einer Privatbahn ist, weil auf unbewachtem Übergange der Bahn ein Mensch vom Zuge verletzt worden war, von beiden Instanzen wegen fahrlässiger Körperverletzung, verbunden mit Verstoß gegen die Berufspflicht, und wegen fahrlässiger Transportgefährdung bestraft worden, allerdings nur mit einer mäßigen Geldstrafe; wäre der Mensch getötet worden, so konnte eine empfindliche Gefängnisstrafe herauskommen. In gleicher Weise war übrigens in erster Instanz auch der örtlich berufene Beamte der aufsichtführenden Reichsbahndirektion bestraft worden, weil er durch das Unterlassen der nötigen Aufsicht die

strafbare Tat fahrlässig mitverschuldet habe; er wurde zwar in zweiter Instanz freigesprochen, aber nur aus dem Grunde, weil er nach der richterlichen Feststellung lediglich in Bausachen, nicht auch in Betriebssachen für die Aufsicht verantwortlich gewesen sei. Ob nunmehr der für die Betriebsaufsicht zuständige Beamte der Reichsbahn angeklagt und verurteilt wurde, ist nicht bekannt.

Der Sachverhalt ist folgender: Der Verletzte wurde vom Zuge getroffen, während er in seinem Kraftwagen den Übergang passierte, der zwar planmäßig nicht beschränkt, aber nach Feststellung des Gerichts infolge seiner Unübersichtlichkeit besonders gefährlich war. Zwei Jahre zuvor war an derselben Stelle und in gleicher Weise ein Mensch vom Zuge erfaßt und getötet worden, und damals schon hatte das im Haftpflichtstreite erkennende Gericht auf die hochgradige Ungunst und Unübersichtlichkeit des Geländes hingewiesen, die in einer durch Neubauten und Baum- und Strauchwerk verursachten Beeinträchtigung der Aussicht begründet waren. Daß der Angeklagte, dem dieser Vorgang ebenso wie die örtliche Lage bekannt war, inzwischen nichts zur Beseitigung oder Verminderung der Gefahr unternommen hatte, wurde ihm zur strafbaren Fahrlässigkeit angerechnet. Die gleiche Kenntnis hatte übrigens auch bei der Aufsichtsbehörde bestanden, die ebenfalls erst nach dem jetzigen Unfälle Anlaß genommen hat, Verbesserungen anzuordnen. Wieweit auch sie nach Ansicht des Gerichts ein strafbares Verschulden treffe, ist nicht klar, weil, wie gesagt, ihr mitangeklagter Beamter nur wegen eines formellen Grundes freigesprochen wurde. Die Möglichkeit eines Verschuldens ist damit jedenfalls nicht verneint worden.

Das Reichsgericht ist allerdings förmlich nur an die geltend gemachten Revisionsgründe gebunden, und man weiß nicht, mit welchen Revisionsgründen der Verurteilte seine Revision ge-

¹⁾ Mehrere Reichsbahndirektionen haben vergeblich versucht, eine Abschrift der Entscheidung bei der Gerichtsschreiberei des Reichsgerichts zu erlangen, die von der Sache überhaupt nichts wissen will. Es ist freilich möglich, daß derart behandelte Sachen nur bei der Reichsanwaltschaft registriert werden. Tatsächlich besteht die Entscheidung nach Angabe der Reichsbahndirektion Stuttgart. Das nach dieser Entscheidung nicht angreifbare Urteil ist von der Strafkammer zu Heilbronn gefällt worden. Hier es handelt sich immerhin um eine Entscheidung des Reichsgerichts.

stützt hat. Indessen ist es allbekannt, daß gerade in Strafsachen das Reichsgericht, wie es dem *nobile officium judicis* entspricht, auch Mängel, die der Revisionskläger nicht genannt hat, die aber für die Frage der Verurteilung von Bedeutung sind, wenigstens insoweit zu berücksichtigen pflegt, als es die Revision dann nicht schlechthin verwirft, sondern im Wege der Zurückverweisung die Vorinstanz auf den Mangel aufmerksam macht. Jedenfalls darf im vorliegenden Falle angenommen werden, daß die Revision nicht als „offensichtlich unbegründet“ behandelt worden wäre, wenn man ein Zweifeln an der strafrechtlichen Fahrlässigkeit überhaupt für möglich gehalten hätte. Nun ist aber hier nicht nur ein Zweifeln möglich, sondern die Entscheidung ist im Gegenteil nicht haltbar. Ob nämlich der jetzige Zustand des Überweges schon zu der Zeit vorlag, als die staatliche Planfeststellung stattfand, von dieser also bestätigt worden ist, oder ob er erst nachträglich durch Verändern der damaligen Lage (Verwachsen, Verbauen usw.) hervorgerufen wurde, ist in beiden Vorinstanzen nicht erwähnt, also als gleichgültig behandelt worden, und diesen sachlichen Mangel hat sich die Revisionsinstanz mit der nicht gerechtfertigten Selbstverständlichkeit ihrer Entscheidung zu eigen gemacht. Darauf kommt aber alles an.

Es ist irrig, die sogenannte Konzession und die mit ihr zusammenhängende Planfeststellung einer Eisenbahn als eine bloß nachlassende polizeiliche Genehmigung, etwa wie die Genehmigung eines Schankgewerbes, aufzufassen. Sie ist ein rechtsbegründeter Staatsakt, der nicht nur ein „laissez aller“ ausspricht, sondern etwas Neues schafft, nämlich den Bestand der Eisenbahn mit allen seinen öffentlich- und privatrechtlichen Folgen für Nachbarschaft und Allgemeinheit als eine geltende Einrichtung des staatlichen Lebens feststellt. Das ist zwar nicht überall mit der Deutlichkeit gesagt worden, wie in § 4 des preuß. Eisenbahngesetzes von 1838, nach dem die Durchführung der Linie durch alle Zwischenpunkte von dem oberstverantwortlichen Staatsorgan (Minister) „bestimmt“ wird. Aber es ergibt sich ohne weiteres aus der Natur der Sache. Deshalb wird auch die Feststellung durch ein öffentliches Verfahren vorbereitet, durch die Auslegung des Planes, die keineswegs nur der Enteignung wegen erfolgt, sondern das Vorbringen aller möglichen Einsprüche herausfordert und sowohl die örtlich interessierten Zweige der Staatsverwaltung wie alle beteiligten Staatsbürger zu Worte kommen läßt, und auf Grund deren dann von Staats wegen bestimmt wird: die Eisenbahn soll innerhalb der örtlichen Lage der Straßen, Gewässer u. dgl. *soundso* sein, *soundso* gebaut, betrieben und gesichert werden usw., und dieser Zustand soll als Bestandteil der staatlichen Gemeinschaft gelten. Solange der zugrundeliegende Tatbestand nicht durch spätere andere Ursächlichkeit geändert wird, womit dann eine neue Planfeststellung notwendig werden würde, darf von der gegebenen Feststellung nicht abgewichen werden.

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß alle Wirkungen willenlos hingenommen werden müßten. Vielfach — nicht nur bei der Enteignung — ist der feststellende Staat durch die Rücksichten der Allgemeinheit gezwungen, berechnete Einzelrücksichten zu verletzen, und dann ist gegenüber dem öffentlichen Eingriffe der private Anspruch auf Schadloshaltung begründet. Aber dieser Anspruch geht grundsätzlich gegen den Staat auf Ersatz, nicht etwa gegen die Eisenbahn auf Beseitigung ihrer planmäßigen Anlagen oder Einschränkung ihres planmäßigen Betriebes. Wenn die Rechtsprechung unter Umständen, z. B. bei dem Verbot, nahe der Eisenbahn feuergefährliche Sachen zu lagern, die Ersatzklage des beeinträchtigten Grundstückseigentümers direkt gegen die Eisenbahn zuläßt, so ist dies Verfahren praktisch wohl verständlich, einmal, weil bei dem in Deutschland allgemein verbreiteten Staatsbahnsystem die Sache zumeist doch gegen den Staat geht, sodann, weil ein Umweg vermieden wird, da der in Anspruch genommene Staat gemäß der Konzession nachher auf die Eisenbahn zurückgreifen würde. Aber eigentlich ist der feststellende Staat zunächst der richtige Beklagte. Dasselbe gilt bei Immissionen (Qualm, Geräusche usw.), wenn sie in dem

Umfange bleiben, der offenbar von der Planfeststellung vorausgesetzt wurde. Sonst würde, sofern im übrigen § 906 BGB. trifft, bei Verletzung der Planfeststellung der Anspruch § 823, Abs. 2 BGB., vbdn. mit § 2 EinfG. z. BGB. gegen die Eisenbahn begründet sein; denn die Planfeststellung ist eine Rechtsnorm. Die weitere Frage des außervertragsmäßigen Verschuldens nach § 823, Abs. 1 ff. BGB. wird freilich durch die Planfeststellung kaum berührt, weil die dort sogenannte „Rechtswidrigkeit“ des aquilischen Verschuldens rein zivilistisch zu beurteilen ist. Die Untersuchung dieses verwickelten Stoffes geht für den vorliegenden Fall zu weit.

Im öffentlichen Rechte bleibt dagegen die Planfeststellung schlechthin entscheidend. Solange sie nicht geändert wird, muß die von ihr geschaffene Lage gewahrt werden. Ja, es ist sogar nicht allemal unbedenklich, ihre Vorschriften im einzelnen, etwa im Punkte der Sicherheit, überbieten zu wollen. Denn z. B. eine Bahn grundsätzlich durch Wegeschränken abgeschlossen werden soll oder nicht, ist eine Frage der gesamten Einrichtung, die zwar an besonderen Gefahrenpunkten eine weilige Ausnahme zulassen mag, innerhalb deren aber vielfache Abweichungen das Verständnis der Passanten oder die Aufmerksamkeit der Lokomotivbediensteten verwirrend beeinflussen könnten. Treten gegenüber dem ursprünglichen Befunde nachträglich derartige Änderungen ein, die den damaligen Plan nicht mehr als richtig erscheinen lassen, so wird eine anderweite Feststellung nötig, die nunmehr wiederum bis zu etwaiger weiterer Änderung maßgeblich wirkt. Eine solche Änderung rechtzeitig durch Anrufen der feststellenden Behörde herbeizuführen, ist als Aufgabe der für den Betrieb verantwortlichen Eisenbahnverwaltung angesehen werden dürfen, und in dieser Hinsicht kann allerdings theoretisch ein Unterlassen unter Umständen ebenso zum Verschulden werden, wie ein positives Handeln gegen die getroffene Einrichtung. Deshalb aber gleich eine strafbare Fahrlässigkeit anzunehmen, wäre auch in diesem Rahmen bereits eine starke Belastungsprobe für das richterliche Gewissen, schon weil der ursächliche Zusammenhang des einzelnen Unfalls mit einem Unterlassen dieser Art kaum jemals klar wird nachgewiesen werden können. Selbst bei bestmöglicher Sicherung der Übergänge, wo von irgendwelchem Versäumnis nicht die Rede sein kann, kommen Unfälle vor, und daß sich in vorliegenden Falle zwei Jahre zuvor ein tödlicher Unfall ereignet hatte, rechtfertigt noch nicht den Schluß, daß der mehrjährige Unfall nur deshalb eingetreten sei, weil eine Änderung der bisher öffentlich-rechtlich angeordneten Eisenbahnsicherung gefehlt habe, zu der jener einzelne Unfall vor zwei Jahren zwingenden Anlaß gegeben haben sollte. Indessen braucht mit einer derartigen Rechtsprechung weder gerecht noch gerechnet zu werden, weil sie hier gar nicht in Frage kommt. Denn mit der Künstelei, daß das Unterlassen einer Änderung des Planes und das Unterlassen der Sicherheitsmaßnahmen selbst praktisch auf dasselbe hinauslaufe, das Verhalten des Täters also ebenfalls dasselbe sei und das auch in dem gefällten Urteile gemeint sei, würde sich dies Urteil schon deshalb nicht stützen lassen, weil in Wirklichkeit etwas ganz anderes gemeint worden ist.

Das erkennende Gericht hat offenbar bei seiner Annahme einer strafbaren Fahrlässigkeit lediglich den äußeren Tatbestand wie er sich zur Zeit darstellt, zugrundegelegt, ohne sich weit Gedanken darüber zu machen, wie gerade die ursächliche Entstehung dieses Tatbestandes die Möglichkeit einer Fahrlässigkeit auszuschließen vermag. Indem es nämlich die Frage völlig ungeht, ob die entscheidende Unübersichtlichkeit des Überganges bereits bei der ursprünglichen Planfeststellung bestand oder erst nachher zustandegekommen ist, läßt es auch im ersten Falle eine Strafbarkeit des Angeklagten erscheinen. Denn wenn man ihn nur aus dem Grunde hätte verurteilen wollen, weil er unterließ, eine nachträgliche Veränderung gegenüber der Planfeststellung zur Geltung zu bringen, so hätte das natürlich deutlich zum Ausdruck kommen müssen. Da darüber kein Wort gesagt wird, so bleibt nur der Schluß, daß als grundlegende

überer Tatbestand derjenige der ursprünglichen Planfeststellung vorausgesetzt, also angenommen wird, die Sachlage, aus der das Gericht die Fahrlässigkeit herleitet, sei durch die Planfeststellung selbst bestimmt worden. Wäre der Angeklagte bestraft worden, weil er es unterließ, nachträgliche Mängel zur Beseitigung zu bringen oder (meinet halben) auch selbst zu beheben, wozu er an sich nicht berufen war —, so bliebe das Urteil, wenn auch nach dem oben Gesagten tatsächlich höchst bedenklich, doch wenigstens begrifflich möglich. Ihn für die ursprüngliche Planfeststellung zu bestrafen, an die er gebunden ist und die er jedenfalls nicht zu verantworten hat, ist subjektiv wie objektiv ein Fehlspruch, der natürlich nicht dadurch richtiger wird, daß das Reichsgericht die Revisionsklage ohne jede Begründung als „offensichtlich unbegründet“ verworfen hat.

Man braucht nicht in die Tiefen der Strafrechtswissenschaft einzusteigen, um zu begreifen, daß von einer strafrechtlichen Fahrlässigkeit, d. h. von einem nachlässigen Verstoß gegen die Rücksicht, die durch die öffentlich-rechtliche Stellung des Mitmenschen geboten wird, nicht die Rede sein kann, solange sich der Handelnde in den vom öffentlichen Rechte selbst gezogenen Grenzen hält. Hier ist also ein Unschuldiger verurteilt, ein offensichtlich sogenannter „Justizmord“ begangen worden, der nur eine Geldstrafe bedeutet, bei einer rein zufälligen Verschärfung der Folge aber, wie oben schon gesagt, eine harte und entwürdigende Freiheitsstrafe bringen konnte. Dabei kommt noch folgendes in Betracht: wie soll sich die kleine Privatbahn, deren Leiter der Verurteilte ist, nun weiter verhalten? wie soll sie andern derartigen „Fällen“ entgegen, ohne ihren Bestand zu riskieren? Das ist eine ernste volkswirtschaftliche Frage. Bekanntlich werden derartige kleine Bahnen trotz der geringeren Sicherung gegen etwaige Unachtsamkeiten des Verkehrs publikums staatlich zugelassen, weil sie anders nicht entstehen könnten, ihr Bestand aber im Allgemeininteresse wertvoller erscheint, als der Ausschluß aller schädlichen Zufälle. Für diese Zufälle nach bürgerlichem Rechte zu haften, wird die Bahn gemäß der immerhin verschwindenden Wahrscheinlichkeit nicht ertragen, aber sie wird es schwerlich ertragen können, wenn bei auch ihre Bediensteten dem Verhängnis einer unrichtigen Strafrechtspflege ausgesetzt zu sehen. Die Bahn auf diesem Wege zur Betriebseinstellung zu nötigen und etwa durch den Ersatz der Lokomotiven zu ersetzen, hieße ein weiteres Stück unserer kargen Volkswirtschaft entwerten, ohne daß dabei die Gefahren des modernen Verkehrs geringer würden, um derentwillen jene Art von Strafrechtspflege tätig werden zu müssen glaubt.

Noch bedeutsamer wäre aber die Folge, die sich objektiv aus dem Tatbestande ergibt, daß nämlich, wenn nun einmal eine Fahrlässigkeit angenommen werden soll, sie nur bei dem Staatsorgan gefunden werden könnte, das den Plan in der die Strafbarkeit bedingenden Art feststellte. Vernünftigerweise hätte er also — wenn eben das Verfahren vernünftig sein wollte — der feststellende Minister angeklagt werden müssen, und da dieser unter dem Drucke solcher Möglichkeit in seiner Entscheidung vom erkennenden Strafgericht abhängig werden würde,

wäre es dann schon richtiger, die Planfeststellung selbst diesem Strafgericht zuzuweisen. Es wird indessen nicht nötig sein, den Unfug solcher Konsequenz weiter auszumalen. Sie wird sich in der Erkenntnis auflösen, daß, wie oben gesagt, die Planfeststellung als Bestimmen eines staatlich geltenden Zustandes Rechtsnorm ist, und daß sich der Richter dem geltenden Recht zu fügen hat. Wenn wir heute in möglichster Ablehnung einer irgendwie etwa denkbaren Kabinettsjustiz mehr und mehr auf schrankenlose Eröffnung des „ordentlichen“ Rechtsweges dringen, alle verwaltungsmäßige Vorentscheidung beseitigen, so muß als Gegengewicht gefordert werden, daß die „ordentlichen Gerichte“ auch die nötige Gewähr für eine gehörige Kenntnis und ein richtiges Verständnis des bestehenden Rechts mit allen seinen Einrichtungen bieten, und daß danach Fehlsprüche wie der vorliegende nicht wieder vorkommen. Kann diese Gewähr bei den unteren Gerichten in ihrer Zusammensetzung nicht geleistet werden, so sollte wenigstens die Revisionsinstanz die Urteile dieser Gerichte näher betrachten, ehe sie die Abwehr des Verurteilten in der hier gewählten Art zurückweist.

Schließlich bleibt die im vorliegenden Urteil angeschnittene Frage, ob und wie weit sich die zur Aufsicht über die Durchführung des Planes berufenen Beamten dabei strafrechtlich schuldig machen können. Da das Urteil auch hier von dem in der Planfeststellung geschaffenen Tatbestande ausgeht, mußte natürlich auch der mitangeklagte Beamte der Aufsichtsbehörde freigesprochen werden, aber nicht nur, weil er nicht eine Betriebsaufsicht auszuüben hatte, sondern weil er überhaupt die Feststellung des Planes nicht zu verantworten hatte. Nachträgliche Änderungen der Sachlage, Neuerscheinungen, die eine Änderung des Planes erforderlich machen, wird er allerdings ebenso aufzudecken und zu verfolgen verpflichtet sein, wie der verantwortliche Leiter des Eisenbahnbetriebes. Ob indes die bei diesem gegebene Möglichkeit, sich durch Unterlassen strafbar zu machen, auch bei dem Aufsichtsbeamten begründet sei, ist eine Frage des tatsächlichen Falles, die regelmäßig wird verneint werden müssen. Ganz abgesehen von der tatsächlich wohl meist unmöglichen Klarstellung eines schlüssigen ursächlichen Zusammenhanges pflegt man selbst da, wo der Eintritt einer schädlichen Folge von dem Beurteilen und Eingreifen der staatspolizeilichen Aufsicht unmittelbar abhängig, wie z. B. beim Versäumen einer rechtzeitigen Seuchensperre, eine strafbare Fahrlässigkeit nicht anzunehmen. Jene Eisenbahnaufsicht aber hat eine unmittelbare Einwirkung auf den Sachverhalt nicht, da sie weder mit den Funktionen des zur Planfeststellung berufenen Staatsorgans noch mit denen des verantwortlichen Betriebsorgans zusammen läuft, und da wird grundsätzlich zu sagen sein, daß nur Handlungen oder Unterlassungen selbst strafbar sein können, nicht ihre Motivation. Indessen sind hier die Elemente der Urteilsbildung zu sehr von der tatsächlichen Gestaltung abhängig, also zu wenig von vornherein sicher, als daß eine Antwort mit ebensolcher Bestimmtheit gegeben werden könnte, wie oben bei dem in Wirklichkeit abgeschlossenen und entschiedenen Falle.

Berichtigung.

— Das Recht des Absenders bei der Verzollung auf der Beamtenstation. Im 1. Absatz der rechten Spalte meiner Ausführungen in Nr. 39, S. 1026 d. Ztg. muß es heißen: Nach § 26 (4) Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnzollordnung handelt es sich bei den auf Begleitzettel abgefertigten Sendungen vorwiegend um durchlaufende Sendungen, für die das Internationale Übereinkommen gilt. Art. 10 (5). . . . B. Pechtold.

Allgemeines.

— Ein Ausflugs Sonderzug vor 85 Jahren. Angesichts des guten Erfolgs, dessen sich die Ferien- und Ausflugs Sonderzüge der deutschen Reichsbahn erfreuen, dürfte die nachstehende Erinnerung an den ersten derartigen Sonderzug von Interesse sein, der

in der Geschichte des Eisenbahnwesens verzeichnet wird. Dieser Zug wurde am 5. Juli 1841 von der Midland Counties Railway, einer Vorläuferin der drei Jahre später gegründeten englischen Midland-Eisenbahn, gefahren. Die Anregung hierzu gab ein unternehmender Bürger der Stadt Leicester namens Thomas Cook, der nachmalige Gründer des weltbekannten Reisebüros Thomas Cook & Sohn. Cook hatte zuerst als Gärtner und Tischler gearbeitet und sich alsdann der Mäßigkeitsbewegung zugewandt. Gelegentlich einer in dem Nachbarort Loughborough stattfindenden Versammlung von Enthaltensamkeitsvereinen wirkte er von der genannten Eisenbahn die Einlegung eines Sonderzuges mit ermäßigten Preisen. Der niedrige Fahrpreis von nur 1 Schilling für die 23 engl. Meilen (37 km) lange Hin- und Rückfahrt verfehlte seine Anziehungskraft nicht, da nicht weniger als 570 Personen den Zug benutzten. Der Erfolg ermunterte Cook zu weiteren Veranstaltungen dieser Art und schließlich zur Errichtung des noch heute blühenden Reisebüros.

Die unsichere Sicherungsübereignung.

Von Reichsbahnrat Mantey, Berlin.

Auf S. 925 ff. dieses Jahrgangs sind „die Sicherungsrechte der Eisenbahn“ und unter diesen ist last not least die Sicherungsübereignung behandelt worden, deren Aktualität ein etwas längeres Verweilen gestatten mag.

Ein Retortenerzeugnis der Judikatur, hat dieses Rechtsinstitut lange Zeit zwischen den legitimen Kindern des Gesetzes, Pfandrecht und Eigentum, ein hin und her definiertes Dasein geführt, das dem Gläubiger nie recht geheuer war. Mit dem deutschen Juristentag des Jahres 1912 war die Sicherungsübereignung in die öffentliche Debatte gelangt, ihre sich mächtig vordrängende wirtschaftliche und nunmehr auch den — anscheinend ebenfalls skeptischen — Gesetzgeber bewegende Bedeutung hat sie aber erst in der Wirtschaftskrise, die nach der Markumstellung einsetzte, erlangt.

A. Der Grund für diese Bedeutung ist ein vierfacher: 1. Die durch diese Art der Übereignung erhöhte Verkehrs- insbesondere Beleihungsfähigkeit beweglicher Gegenstände! (zu denen im Rechtssinne auch Gebäude rechnen, die, wie beispielsweise Lagerhallen eines Spediteurs auf reichsbahneigenem Gelände, theoretisch nur vorübergehend in Ausübung eines Pachtrechts errichtet worden sind): es bedarf keiner Übernahme der Gegenstände in Gläubigergewahrsam und die Realisierung ist nicht an die Innehaltung schleppender und gefährvoller Formalien, wie sie für das Pfandrecht vorgeschrieben sind, gebunden. 2. Der heutige Mangel an geeigneten immobilien Sicherungsobjekten! Bei diesen herrschte ursprünglich eine den Verkehr lähmende Unsicherheit über die Aufwertungsrechte, an deren Stelle nunmehr die Tatsache getreten ist, daß die wieder valutierenden Quoten der Friedenslasten, die gesunkenen Grundstückswerte und die erschreckend niedrigen Ergebnisse von Zwangsversteigerungen dem Gläubiger das Risiko einer Nachbelastung in der Regel nicht erlauben. 3. Die Unauffälligkeit! Die Sicherungsübereignung vermag den für das Pfandrecht geltenden Fundamentalgrundsatz der Publizität hintanzusetzen und gleichwohl rechtlich gültig zu bestehen, so daß die Verschuldung nicht in Erscheinung tritt! (vgl. darüber unten zu B. I u. C.). 4. Die Kostenfrage! Wie sehr gerade diese heute im Vordergrund steht, davon können die Notare ein resigniertes Lied singen. Die Erörterungen, welcher Sicherungsweg der billigste ist, zugleich aber den Gläubiger in seinen ihm zugesagten Rechten nicht schmälert, nehmen bei Kreditverhandlungen einen weitaus breiteren Raum ein als die Niederlegung der Kreditbedingungen selbst. Die Sicherungswege sind heute fast sämtlich Umwege um „das“ Hindernis des Kreditverkehrs, das Finanzamt, und das besondere Metier des Steuersachverständigen ist es, diese Umwege zu finden und von den verbotenen Wegen zu unterscheiden. Die Sicherungsübereignung ist nun das bei weitem billigste Sicherungsmittel; denn wenn in dem Vertrage lediglich die Abrede getroffen ist, daß zur Sicherung einer Schuld bewegliche Sachen auf den Gläubiger übertragen werden, ohne daß das Entgelt bezeichnet wird, so wird lediglich der allgemeine Vertragstempel von 3 M. (T. Nr. 18 Ziff 2 Preuß. Stempel-St. G.) fällig. Umsatzsteuerpflicht aber besteht nach einem Urteil des Reichsfinanzhofes vom 21. VI. 1922 (Jur. Wochenschrift S. 1715) dann nicht, wenn der Gläubiger die Sache nicht an Zahlungs Statt annehmen, sondern sich nur in Höhe der Forderung befriedigen darf¹).

B. Diesen in der Hauptsache dem Schuldner zugute kommenden Vorzügen der Sicherungsübereignung steht aber eine große Reihe schwerwiegender Gefahren teils für den Sicherungsnehmer, teils für weitere Kreise gegenüber.

¹) Werden Wertpapiere sicherungsweise übereignet, so ist dieser Vorgang lt. § 35 Kapitalverkehrssteuergesetz börsenumsatzsteuerpflichtig; Urteil des 2. Senats des Reichsfinanzhofes vom 13. 4. 26 — II A 115/26 — in Jur. W. 1926 S. 2488/89.

I. So diejenige einer nochmaligen Veräußerung des sicherungsweise bereits übereigneten Objekts durch den Sicherungsgeber an einen gutgläubigen Dritten (wobei hervorzuheben ist, daß der gute Glaube in die bloße Verfügungsbefugnis des Veräußernden unter den Voraussetzungen des § 366 HGB genügt). Diesem gefährlichen guten Glauben Dritter kann der Gläubiger praktisch dadurch vorbeugen, daß er dem Schuldner die für alle, die darauf achten, erkennbare, möglichst nicht zu weitern zu entfernende Beschilderung des Objekts mit dem Gläubigerfirma oder deren Anfangsbuchstaben zur Bedingung macht, deren Einhaltung jederzeit nachzuprüfen er sich zweckmäßig ausdrücklich im Übereignungsvertrag vorbehält. Er schwert dadurch die Begehung einer zwar strafrechtlich zu ahnenden, aber nur einen Schadensersatzanspruch hinterlassenden Untreue. Einen völlig sicheren Schutz gewährt diese Maßnahme jedoch ebenso wenig wie der Geldschrank gegenüber dem Sauerstoffgebläse. Im übrigen ist diese Gefahr nicht eine solche, die nur dem Institut der Sicherungsübereignung anhaftet, sondern die jeder mittels Besitzkonstituts (d. h. Ersetzung der dinglichen Übergabe durch ein Rechtsverhältnis gemäß § 68 BGB) vorgenommenen Eigentumsübertragung drohen kann. Erwähnung bedarf in diesem Zusammenhang, daß das Reichsgericht (Entsch. Bd. 77 S. 202 ff.) für die Rechtswirksamkeit einer Verpfändung, bei der der Pfandgegenstand im Geschäftsbetrieb des Schuldners verbleibt, einer seiner Angestellten oder als Treuhänder (Besitzdiener) des Gläubigers bestellt wird, den Betrieb des Schuldners eingreifende Maßnahmen verleiht, die das neue Herrschaftsverhältnis mit für alle Beteiligten, die sehen wollen, deutlich wahrnehmbaren Kennzeichen nach außen kundmachen.

II. Weitere Gefahren einer Sicherungsübereignung können daraus erwachsen, daß der Gläubiger es unterlassen hat, zu prüfen, ob der ihm übereignete Gegenstand Zubehör eines Grundstücks ist, das in der III. Abteilung des Grundbuchs bereits Lasten aufweist. Da diese Lasten sich nach § 1120 HGB auch auf das Grundstückszubehör erstrecken, rangiert der Übereignungsgläubiger hinter dem (bereits eingetragenen) Hypothekar und hat in der Zwangsversteigerung heute regelmäßig als Nachsehen.

III. Ähnlich ist das weniger bedeutungsvolle Vermieter- oder Verpächterpfandrecht an einem Übereignungsobjekt zu berücksichtigen (vgl. auch § 936 Abs. I S 3 u. Abs. II BGB sowie RG in I. W. 07 S. 672 Nr. 5).

IV. Komplikationen können namentlich auch dann eintreten, wenn das Sicherungsobjekt eine veränderliche Sachgesamtheit insbesondere ein Warenlager, ist, dessen Zugänge in Eigentumsvorbehalt belastet sind. Ein solcher Fall ist in Heft 1 S. 57 ff. des neuesten, noch nicht abgeschlossenen Bandes 113 der Reichsgerichtsentscheidungen behandelt, dessen Tatbestand und Gründe hier näher zu erörtern zu führen würde. An Rechtsgrundsätzen lassen sich daraus an die folgenden herauschälen: 1. Eine Sicherungsübereignung kann auch auf künftig einzubringende Waren gültig erstreckt werden (bereits früher anerkannter Rechtssatz). 2. Mangels Bestimmtheit des übereigneten Gegenstandes ist die Sicherungsübereignung wirkungslos (so z. B. wenn aus einem Warenlager immer nur eine zahlenmäßig — nicht im einzelnen — bestimmte Menge — 3500 Sack — als übereignet gelten soll). 3. Der erforderlichen Bestimmtheit als Sicherungsobjekt entgeht der mit seinen künftigen Zugängen übereignete gesamte Bestand eines Warenlagers unter Umständen auch dann, wenn an später eingebrachten Warenbeständen ein Eigentumsvorbehalt haftet; in solchem Falle hängt die Rechtswirksamkeit der Sicherungsübereignung von dem guten Glauben des Sicherungsnehmers ab: a) Erlösch der Vorbehalt infolge

seiner Gutgläubigkeit, so bildet nach wie vor der gesamte Lagerbestand den Gegenstand der Übereignung. b) Erlösch der Vorbehalt mangels Gutgläubigkeit nicht, so ist nicht mehr der gesamte Bestand des Lagers übereignet, sondern nur der (vom Vorbehalt nicht ergriffene) Teil; dieser aber war unbestimmt hinsichtlich der dazugehörigen einzelnen Stücke. Der Sicherungsgeber nunmehr in Konkurs, so hat der Gläubiger kein Absonderungsrecht an dem Warenlager. Die Übereignung war also illusorisch. (Diese Rechtssätze sind aufgebaut auf den §§ 934, 931 BGB.)

V. Die Gefahr, daß eine Sicherungsübereignung als sogenannter Knebelvertrag nichtig ist, bedarf an diesem Orte kaum näherer Erörterung. Ein solcher Nichtigkeitsgrund ist in der Regel nur dann gegeben, wenn der Sicherungsgeber seine Habe in solchem Maße an einen Gläubiger übereignet, daß er zu diesem in ein der Schuldknechtschaft gleichkommendes Hörigkeitsverhältnis gerät.

VI. Wichtiger ist die Erörterung einer Gefahr, die aus dem neuesten, zur Frage der Sicherungsübereignung abgegebenen Gutachten des Reichsfinanzhofes vom 8. VII. 1926 — V. D. 11/25 S vgl. I. W. 1926 Heft 16 S. 2124 Nr. 3 — erwächst. Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, daß dem Sicherungsnehmer kein Interventionsrecht gemäß § 301 Reichsabgabenordnung zustehe, sondern lediglich ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse des Sicherungsgutes gemäß § 319 RAO. Oder anders ausgedrückt: das Recht des Sicherungsnehmers ist nur das eines Pfandgläubigers, nicht eines Eigentümers. Wirtschaftlich gesprochen heißt das: Das Finanzamt kann rückständige Steuern ohne Rücksicht auf eine Sicherungsübereignung durch Zwangsvollstreckung in das betreffende Gut (etwa Warenlager) des Steuerschuldners (Sicherungsgebers) betreiben. Was bei der heutigen Absatzkrise bei derartigen Versteigerungen, zu der die einsamen Kaufstigen nur mit der Absicht, weit unter Wert zu steigern, erscheinen, für die Regel als Barerlös herauspringt, ist bekannt. Fazit: Das Recht auf vorzugsweise Befriedigung bedeutet für den Sicherungsgläubiger Entziehung der Sicherung und Beschränkung auf einen zu dem Wert des Gegenstandes meist in angemessenem Verhältnis stehenden Geldbetrag.

VII. Eine besondere Bedeutung kommt schließlich noch dem jüngsten Urteil des Reichsgerichts vom 4. VI. 1926 — I. 41. 26. — (Bank-Archiv S. 438) zu. Dieses fordert bei Verleumdung der Nichtigkeit der Sicherungsübereignung, „daß die Vertragsschließenden sich über ein konkret bestimmtes obligatorisches oder dingliches Rechtsverhältnis einigen, das ein Nutzungsrecht oder eine Verwaltungspflicht des Veräußerers begründet“. Es reicht also nicht aus, wenn — wie man das vielfach in Verträgen findet — Einigung nur in dem Sinne besteht, daß der Besitz des Veräußerers lediglich auf die Dauer der Verpfändung gegenüber dem Sicherungsnehmer beschränkt sein soll. Es muß vielmehr ausdrücklich ein Rechtsverhältnis gemäß § 868 BGB, z. B. Verwahrung, vereinbart werden. Das besondere, dem Treuhandvertrag eigentümliche Verwahrungsverhältnis zwischen Treuhänder und Treugeber kann aber nicht den Grund abgeben, aus dem der mittelbare Besitz dem Sicherungsgeber verbleiben soll! Denn der Sicherungsgeber kann durch den Besitzvorbehalt nicht Treuhänder des Sicherungsnehmers werden, weil aus dessen Vermögen ein Recht ausgeschieden und auf den Geber übertragen wurde (RG. a. a. O. und Bd. 84 S. 217; vgl. demgegenüber aber auch das

Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 26. VI. 1926 — U 50. 26 — Bank-Archiv S. 477). Diese neue höchstgerichtliche Entscheidung bedeutet keine Fortentwicklung des Instituts der Sicherungsübereignung. Sie hat vielmehr offenbar eine ihre Anwendung eindämmende Tendenz, die den Sicherungsnehmer zu äußerster Sorgfalt bei Abfassung der Verträge mahnt, insbesondere auch zur Wahl eines der wirklichen Sachlage entsprechenden Rechtsverhältnisses im Sinne des § 868 BGB, da andernfalls trotz Einigung über ein „konkret bestimmtes Rechtsverhältnis“ Anfechtungsgründe (§§ 117, 119 BGB) gegeben sein könnten.

C. Neben diesen Gefahren für den Sicherungsnehmer besteht eine weitere, die größere Kreise zieht. Sie entspringt jener Eigenschaft der Sicherungsübereignung im Verborgenen zu blühen, durch die sie sich dem Schuldner besonders angenehm macht. Der Besitz eines bedeutenderen (einem Dritten sicherungsweise übereigneten) Warenlagers läßt den Schuldner nach außen durchaus potent und kreditwürdig erscheinen, weil die Belastung des Lagers nicht offenkundig ist. Hier setzen Angriffe aus Wirtschaftskreisen ein, die bereits von einer Unterhöhlung der Vertrauensbasis im Handel sprechen und für diese Folge der Sicherungsübereignung insbesondere die Kreditpolitik der Banken verantwortlich machen (ein Vorwurf, der mit dem Hinweis leicht abzutun ist, daß die Banken trotz der Gefahren der Sicherungsübereignung der Wirtschaft auch dann beispringen, wenn sie faute de mieux nur diese Sicherung erhalten können).

D. Vom Gläubigerstandpunkt aus bleibt nach alledem kaum etwas Gutes an der Sicherungsübereignung. Die angeführten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedenken lassen es vielmehr angezeigt erscheinen, zur Zeit vor der Anwendung des Instituts zu warnen; sie werden aber hoffentlich bald im Wege der Gesetzgebung behoben werden, da der Reichstag sich bei Wiederzusammentritt mit dem Initiativantrag Keinath und Gen. betreffend Einführung des Registerpfandrechts zu befassen haben wird. Wie diese Bezeichnung besagt, wird mit dem Antrag die Einführung einer Mobiliarverpfändung (nicht Übereignung) unter Verwendung eines öffentlichen Buches (nach Analogie des Grundbuches) erstrebt, und zwar einer neuartigen Verpfändung ohne Besitzübertragung²⁾. Die dem Reichstag für die Verhandlungen vorgelegte Denkschrift des Reichsjustizministeriums erklärt allerdings leider den Versuch einer Kodifizierung der Materie für schwer ausführbar. Man darf der Stellungnahme des Reichstags daher mit erhöhter Spannung entgegensehen. Eine Lösung wird aber gefunden werden müssen; denn die Sicherungsübereignung bildet — wie der Reichsfinanzhof in seinem oben erörterten Gutachten (man möchte meinen: nicht zur Stütze seines Ergebnisses!) hervorhebt — im heutigen Kredit- und Wirtschaftsleben eine wirtschaftliche Notwendigkeit! Man wird sie deshalb nicht weiter sich selbst überlassen können, darf auch die Wirtschaft nicht den ohne gesetzliche Regelung nicht zu bannenden Gefahren und damit steter Beunruhigung aussetzen. Dies um so weniger, als ein Registerpfandrecht in anderen Ländern, wie Frankreich und England, bereits seit langem bekannt ist und anscheinend ohne Anstände gepflegt wird.

²⁾ Vgl. auch Gesetz, betreffend die Ermöglichung der Kapitalkreditbeschaffung für landwirtschaftliche Pächter v. 3. 7. 1926 RGBl. I S. 399.

Bücherschau.

— Aufgaben aus der Elektrotechnik. Ein Wiederholungs- und Lösungsbuch für den Unterricht und zum Selbststudium von Dr. h. c. h. Robert Mayer. I. Teil. Gleichstromtechnik. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage mit 260 Übungsbeispielen nebst Lösungen, 50 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Leipzig und Wien 1926. Franz Deuticke, III, 203 Seiten. Preis h. 6 M. Bei der vorliegenden zweiten Auflage sind die den einzelnen

Aufgabengruppen vorangehenden Erläuterungen vor allem durch Aufnahme der Herleitung der Formeln erweitert worden. Dadurch kann das gut ausgestattete Werk auch als Wiederholungs- und Nachschlagebuch gute Dienste leisten. In 10 Abschnitten bringt es zahlreiche mit Geschick ausgewählte Aufgaben aus dem gesamten Gebiete der Gleichstromtechnik mit ausführlichen Lösungen, die dem Studierenden die zur Einübung der physikalischen Grundgesetze der Elektrotechnik notwendigen Hilfsmittel bieten und im besonderen praktische Fälle berücksichtigen. Sch.

Betrachtungen über Wirtschaftlichkeit im Dampflokomotivbetriebe.

Von Reichsbahnoberrat Humbert, Magdeburg.

(Schluß.)

Von gewissem Einfluß auf den Kohlenverbrauch ist ferner die laufende Abnutzung der Lokomotiven. Sie kann aber mit Rücksicht auf die dauernde Wartung der Lokomotiven in den Betriebswerken im allgemeinen als verhältnismäßig gering angenommen werden.

In welcher Weise die Witterungsverhältnisse zu gewissen Jahreszeiten den Kohlenverbrauch beeinflussen können, erkennt man am besten, wenn man z. B. die Kohlenverbrauchsziffern während eines Winter- und Frühjahrsmonats bei einem Dienstplane vergleicht, in dem während dieser Monate von Lokomotiven der gleichen Gattung auf denselben Strecken Züge mit ungefähr gleicher Belastung gefahren worden sind. Auf den sich ergebenden Unterschied in den Kohlenverbrauchsziffern können die Streckenverhältnisse und Zugbelastungen einen nur ganz unwesentlichen Einfluß ausgeübt haben, da sie ja durchweg die gleichen geblieben sind. Der Unterschied kann somit fast nur von dem Einfluß der Witterung herrühren. Die bei einigen derartigen Dienstplänen während der Monate Februar und Mai 1926 angestellten Ermittlungen ergaben 15,4, 14,5 und 11,5 Tonnen auf 1000 Kilometer im Februar gegenüber 14,2, 13,4 und 10,6 Tonnen im Mai oder in Vomhundertsätzen ausgedrückt 8,5, 8,2 und 8,5 % mehr im Februar gegenüber Mai. Die durch Witterungseinflüsse hervorgerufenen Unterschiede im Kohlenverbrauch sind, im Vierteljahresdurchschnitt gerechnet, für gewöhnlich am größten vom Winter zum Frühjahr und vom Sommer zum Herbst und am kleinsten vom Herbst zum Winter und vom Frühjahr zum Sommer.

Es kann daher wohl der Schluß gezogen werden, daß die Witterungseinflüsse auf das Steigen und Fallen des Kohlenverbrauchs im Lokomotivbetriebe, besonders in den Zeiten vom Winter zum Frühjahr und vom Sommer zum Herbst in regelmäßiger Wiederkehr einen maßgeblichen Einfluß ausüben, während die Verkehrsverhältnisse nur dann von erheblicherem Einfluß sein können, wenn man aus Verkehrsrücksichten gezwungen ist, nicht die Zahl, sondern vorwiegend die Belastung der Züge zu ändern.

Um brauchbare Durchschnittsverbrauchssätze zu erhalten, ist es erforderlich, für deren Ermittlung einen angemessenen Zeitraum festzulegen. Dieser darf nicht zu kurz sein, damit die Darfverbrauchssätze nicht zu großen Schwankungen unterworfen und dann als Richtsätze schlecht zu gebrauchen sind. Für einen solchen Zeitraum erscheint ein Monat reichlich kurz bemessen, da die monatlichen Schwankungen im Kohlenverbrauch in den einzelnen Dienstplänen zeitweise recht merkliche Unterschiede zeigen können. Auch ist zu berücksichtigen, daß die zur Festsetzung der Kohlendarfverbrauchssätze eines Monats erforderlichen Istverbrauchssätze des Vormonats erst zur Verfügung stehen, nachdem bereits ein großer Teil des für die Festlegung der Darfverbrauchssätze in Frage kommenden Monats verflossen ist, so daß die Bekanntgabe der neuen Darfverbrauchssätze an die Personale zu spät erfolgen würde.

Als angemessener Zeitraum kann das auch mit den Jahreszeiten ziemlich übereinstimmende Kalendervierteljahr angesehen werden, in dem die durch besondere Ursachen zeitweise im Kohlenverbrauch hervorgerufenen Schwankungen keinen derartigen Einfluß auf die Festsetzung der Darfverbrauchssätze ausüben können, daß letztere als Richtsätze nicht zu gebrauchen wären.

Um bei der Festsetzung neuer Durchschnittsdarfverbrauchssätze den Einfluß der Witterungsverhältnisse entsprechend berücksichtigen zu können, empfiehlt es sich, die Schwankungen im Kohlenverbrauch in Beziehung zu den durchschnittlichen Temperaturunterschieden zu bringen, da die Kohlenverbrauchsschwankungen in den einzelnen Zeiträumen im allgemeinen steigen und fallen wie die Durchschnittstemperaturen dieser

Zeiträume, und zwar in der Weise, daß der Kohlenverbrauch mit steigender Temperatur abnimmt und mit fallender Temperatur zunimmt. Ferner ist zu beobachten, daß diese Schwankungen um so größer sind, je niedriger und um so kleiner, höher die Temperatur ist. Man kann bei Temperaturen über je nach der Jahreszeit auf 1 bis 3° Temperaturunterschied und bei Temperaturen unter 0° auf 0,5° Temperaturunterschied etwa 1 % Schwankung im Kohlenverbrauch rechnen.

Die nebenstehend aufgeführte Tafel d gibt Durchschnittswerte für die von Vierteljahr zu Vierteljahr und in den einzelnen Vierteljahren in Anlehnung an die Temperaturänderungen auftretenden Schwankungen im Kohlenverbrauch. Diese Zahlen werden zweckmäßig jährlich nachgeprüft, um sie nötigenfalls ergänzen und verbessern zu können.

Hat man nun z. B. aus bereits vorhandenen Nachweisungen für die beiden ersten Vierteljahre eines Jahres als Durchschnittsunterschied im Kohlenverbrauch bei einem Dienstplane 8 % festgestellt, während die Durchschnittstemperaturen dieser beiden Vierteljahre + 3° (Januar/März) und + 13° (April/Juni) betrugen, so würde man annehmen können, daß $\frac{13-3}{1,5} = \sim 6,7\%$ Unterschied im Kohlenverbrauch auf den Einfluß der Witterungsverhältnisse und $8 - 6,7 = 1,3\%$ auf andere Ursachen zurückzuführen waren.

Es erscheint zweckmäßig, bei der Festsetzung neuer Darfverbrauchssätze, die infolge von Verkehrsänderungen oder aus anderen Ursachen auftretenden Schwankungen unberücksichtigt zu lassen, da sie sich einerseits im voraus schwer feststellen lassen, man andererseits dann aber die Möglichkeit hat, alle erheblicheren Schwankungen, die durch Witterungseinflüsse nicht bedingt sein können, zu erkennen und des näheren zu untersuchen, ob und inwieweit sie etwa den Lokomotivbetrieb wirtschaftlich beeinflussen.

Um brauchbare Durchschnittszahlen bei der Ermittlung der Temperaturunterschiede in den einzelnen Zeitabschnitten zu erhalten, empfiehlt es sich, diese Unterschiede aus dem Durchschnitt gleicher Zeitabschnitte der beiden letzten zurückliegenden Jahre zu entnehmen, damit etwaige in einem Zeitabschnitt durch abnorme Witterungsverhältnisse hervorgerufene ungewöhnlich starke Temperaturschwankungen einigermaßen ausgeglichen werden.

Beträgt z. B. die aus den ersten Vierteljahren der beiden letzten Jahre ermittelte Durchschnittstemperatur + 2° und diejenige der zweiten Vierteljahre dieser beiden Jahre + 13°, würde man als voraussichtlichen Temperaturunterschied zwischen dem ersten und zweiten Vierteljahr des laufenden Jahres $13 - 2 = 11°$ annehmen können, so daß man nach Tafel d einen Schwankung im Kohlenverbrauch vom ersten zum zweiten Vierteljahr von $\frac{11}{1,5} = \sim 7,3\%$ zu rechnen haben würde.

Da die Witterungsverhältnisse die Lokomotiven eines Direktionsbezirks mehr oder weniger gleichmäßig beeinflussen, kann man die aus ihnen bzw. den Temperaturverhältnissen der obigen Weise ermittelten Vomhundertzahlen auf sämtliche Dienstpläne eines Direktionsbezirks bei der Ausrechnung neuer Darfverbrauchssätze anwenden. Um nun die für das zweite Vierteljahr des laufenden Jahres gültigen Durchschnittsdarfverbrauchssätze zu erhalten, würden die Durchschnitts-Istverbrauchssätze des ersten Vierteljahres der einzelnen Dienstpläne um die vorher errechneten 7,3 % zu verringern sein. In ähnlicher Weise würden die Durchschnittsdarfverbrauchssätze für die anderen Vierteljahre ermittelt werden können. Die so errechneten Sätze würden als Darfverbrauchssätze für die mittlere Monate der einzelnen Vierteljahre gelten können. Um die Darf

Ermittlung der Vohmhundertsätze für die Schwankungen des Kohlenverbrauchs aus den Unterschieden zwischen den Durchschnittstemperaturen in den einzelnen Zeitabschnitten.

Es entspricht:						bei der vorläufigen Ermittlung der Darfverbrauchssätze für Kohlen für die ersten Monate der einzelnen Vierteljahre.		
bei der endgültigen Ermittlung der Darfverbrauchssätze für Kohlen						einem durchschnittlichen Temperaturunterschied in Graden	beim Vergleich der Zeiträume	eine Schwankung des Kohlenverbrauchs in % + oder —
inem durchschnittlichen Temperaturunterschied in Graden	beim Vergleich der Zeiträume	eine Schwankung des Kohlenverbrauchs in % + oder —	einem durchschnittlichen Temperaturunterschied in Graden	beim Vergleich der Zeiträume	eine Schwankung des Kohlenverbrauchs in % + oder —	einem durchschnittlichen Temperaturunterschied in Graden	beim Vergleich der Zeiträume	eine Schwankung des Kohlenverbrauchs in % + oder —
1,0*	1. Vierteljahr (Februar) gegenüber 4. Vierteljahr (November)	+ 1,0	3,0	3. Vierteljahr (August) gegenüber 2. Vierteljahr (Mai)	— 1,0	1,0*	Januar gegenüber Oktober u. November	+ 1,0
1,0*	Januar gegenüber Februar	+ 1,0	3,0	Juli gegenüber August	— 1,0	1,5*	April gegenüber Januar u. Februar	— 1,0
1,0*	März gegenüber Februar	— 1,0	2,5	September gegenüber August	+ 1,0			
1,5*	2. Vierteljahr (Mai) gegenüber 1. Vierteljahr (Februar)	— 1,0	2,0	4. Vierteljahr (November) gegenüber 3. Vierteljahr (August)	+ 1,0	3,0	Juli gegenüber April u. Mai	— 1,0
2,0	April gegenüber Mai	+ 1,0	2,0	Oktober gegenüber November	— 1,0	2,0	Oktober gegenüber Juli u. August	+ 1,0
2,5	Juni gegenüber Mai	— 1,0	1,5*	Dezember gegenüber November	+ 1,0			

* Bei Temperaturen unter 0° kann man auf je 0,5° Temperaturunterschied 1% Schwankung im Kohlenverbrauch rechnen.

Tafel d.

verbrauchssätze für die beiden anderen Monate eines Vierteljahrs zu erhalten, würden die Darfverbrauchssätze des mittleren Monats in den einzelnen Dienstplänen entsprechend denjenigen Temperaturunterschieden zu erhöhen oder zu erniedrigen sein, die im Durchschnitt der beiden letzten Jahre zwischen der mittleren Vierteljahrstemperatur und den mittleren Temperaturen der beiden anderen Monate des betreffenden Vierteljahres vorhanden waren.

Wenn z. B. im Durchschnitt der beiden letzten Jahre die mittlere Temperatur des zweiten Vierteljahres +13°, die mittlere Temperatur im April +9° und diejenige im Juni +16° betrug, dann würden unter Benutzung der Zahlen der Tafel d in den einzelnen Dienstplänen die für Mai des laufenden Jahres bereits ermittelten Darfverbrauchssätze um $\frac{13-9}{2}=2\%$ zu erhöhen

sein, um die Darfverbrauchssätze für April, und um $\frac{16-13}{2,5}=2\%$ zu erniedrigen sein, um die Darfverbrauchssätze für Juni zu erhalten. Da die Ausrechnung der Darfverbrauchssätze eines Vierteljahres erst im Laufe des ersten Monats des betreffenden Vierteljahres erfolgen kann, weil ein Teil der hierzu nötigen Unterlagen für die Ermittlung der Durchschnitts-Istverbrauchssätze des vorhergehenden Vierteljahres von den Dienststellen nicht eher eingesandt werden kann, so ist es erforderlich, für die ersten Monate eines jeden Vierteljahres zunächst vorläufige Darfverbrauchssätze als Richtsätze festzusetzen.

Die Ermittlung dieser Sätze kann in der Weise erfolgen, daß man in jedem Dienstplan den Durchschnitts-Istverbrauchssatz der beiden bereits verflossenen ersten Monate des vorhergehenden Vierteljahres um so viel Vohmhundert erniedrigt bzw. erhöht, als dem Unterschied zwischen den Durchschnittstemperaturen dieser beiden Monate und des ersten Monats des folgenden Vierteljahres, im Durchschnitt der beiden letzten Jahre genommen, entspricht. Wenn z. B. der vorläufige Darfverbrauchs-

satz eines Dienstplanes für April festgesetzt werden soll, so stellt man den Durchschnitts-Istverbrauchssatz der Monate Januar und Februar dieses Dienstplanes fest, wofür in der zweiten Hälfte des Monats März die Unterlagen bereits vorhanden sind. Die Durchschnittstemperatur der Monate Januar und Februar, im Durchschnitt der beiden letzten Jahre genommen, möge +2° und die Durchschnittstemperatur des Monats April, in der gleichen Weise ermittelt, +9° betragen. Dann ergibt sich unter Verwendung der betreffenden Zahl der Tafel d der vorläufige Durchschnittssatz für den Monat April des laufenden Jahres, indem man den Durchschnitts-Istverbrauchssatz für Januar und Februar des laufenden Jahres um $\frac{9-2}{1,5}=\sim 4,8\%$

erniedrigt. In ähnlicher Weise können die vorläufigen Darfverbrauchssätze der ersten Monate der übrigen Vierteljahre ermittelt werden.

Die Sonderlokomotiven erhalten am zweckmäßigsten den Darfverbrauchssatz desjenigen Dienstplanes, zu dem sie ihrer Gattung nach gehören und in dem sie für gewöhnlich Aushilfsleistungen verrichten.

Will ein Personal mit der ihm anvertrauten Lokomotive wirtschaftlich arbeiten, so muß es danach streben, die so festgesetzten Darfverbrauchssätze zu unterschreiten, was für gewöhnlich denjenigen Personalen nicht schwer fallen dürfte, die ihre Lokomotive sachgemäß zu behandeln verstehen. Andererseits kann durch unsachgemäße Behandlung einer Lokomotive ein erheblicher Mehrverbrauch an Kohlen stattfinden.

In dem Buche von Bager-Hansmann „Über wirtschaftlichen Brennstoffverbrauch im Eisenbahnbetriebe“ sind beim Abschnitt II E, in dem Betrachtungen über die Behandlung der Lokomotiven im Dienste angestellt werden, verschiedene lehrreiche Beispiele aufgeführt, die zeigen, welche Kohlenverluste durch falsche Bedienung der Lokomotive seitens des Personals eintreten können. Wenn z. B. während des Arbeitens der Loko-

motivmaschine die Feuertür geöffnet wird, so kann dies einen Brennstoffverlust von etwa 3 kg je Minute zur Folge haben. Sorgt der Heizer nicht für gute Unterhaltung des Feuers, so daß es verschlackt und sich in ihm Löcher bilden, so können diese Mängel einen Verlust an Kohle von 2 kg/min. ergeben. Recht hoch ist der Brennstoffverlust beim Abblasen von Sicherheitsventilen, der von Bager-Hansmann im Durchschnitt auf etwa 7 kg/min. geschätzt wird.

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie stark der Brennstoffverbrauch durch nachlässige und unsachgemäße Behandlung einer Lokomotive seitens des Personals steigen kann, und man schätzt nicht zu hoch, wenn man die Verluste an Brennstoff, die durch derartige mangelhafte Behandlung von Lokomotiven zugleich während eines kurzen Zeitraumes eintreten können, im ganzen zu etwa 10 kg/min. annimmt.

Wie hoch sich der durch derartige Umstände während einer Dienstschrift hervorgerufene Verlust an Kohle stellen kann, möge an einem Beispiel erläutert werden.

Der Kohlenverbrauch einer Personenzuglokomotive der Gruppe P 3517 (P 8) beträgt unter normalen Verhältnissen etwa 11 t auf 1000 Kilometer. Da eine solche Lokomotive in einer Dienstschrift im Mittel ungefähr 220 Kilometer bei etwa 4 Stunden reiner Fahrzeit zurücklegt, würde sich der Kohlenverbrauch in dieser Schicht auf $\frac{11\,000 \times 220}{1000} = 2420$ kg stellen.

Nimmt man an, daß während der Fahrzeit von 4 Stunden auch nur in einer Zeit von im ganzen 20 Minuten eine nachlässige Behandlung der Lokomotive in der oben erwähnten Art stattfindet, so würde dies schon einen Brennstoffverlust von $20 \times 10 = 200$ kg, das sind $\sim 8\%$ des Kohlenverbrauchs der ganzen Dienstschrift ergeben.

Man erkennt aus diesen Darlegungen, daß es einem einigermaßen wirtschaftlich arbeitenden Lokomotivpersonal nicht schwer fallen kann, gegenüber mittleren Darfverbrauchssätzen an Kohlen zu sparen. Nimmt man auch nur 4% als mögliche Durchschnittsersparnis im Jahre an, so würde dies für das deutsche Reichsbahngebiet bei einer Gesamtausgabe für Kohlen von etwa 300 Millionen Mark bereits eine jährliche Ersparnis von 12 Millionen Mark ergeben. Derartige Ersparnisse sind aber nur dann möglich, wenn die Lokomotiven auch in den Behandlungs- und Ausbesserungsanlagen der Betriebswerke dauernd gut in Stand gehalten und ausgebessert werden.

Die Schwankungen im Ölverbrauch der Lokomotiven lehnen sich nicht in der Weise wie beim Kohlenverbrauch an die Witterungsverhältnisse an. Sie zeigen aber auch ziemlich gleichmäßige Veränderungen, im Durchschnitt größerer Zeitabschnitte gemessen. Betrachtet man den Durchschnittsölverbrauch aller Lokomotiven eines Direktionsbezirks in den einzelnen Vierteljahre, so kann man für gewöhnlich ein allmähliches Steigen des Ölverbrauchs vom Herbst über Winter und Frühjahr bis zum Sommer und dann ein erhebliches Fallen vom Sommer zum Herbst feststellen. Die monatlichen Durchschnittsverbrauchssätze zeigen dagegen in den einzelnen Vierteljahre kein gleichmäßiges Steigen bzw. Fallen, sondern öfters ein Schwanken nach oben und unten und es empfiehlt sich daher zwecks Erzielung einigermaßen brauchbarer Durchschnittsdarfverbrauchssätze diese nicht für jeden Monat, sondern nur für jedes Vierteljahr festzusetzen.

Die Darfverbrauchssätze eines Vierteljahres können aus den Istverbrauchssätzen des vorhergehenden Vierteljahres ermittelt werden, indem man den Durchschnitts-Istverbrauchssatz eines jeden Dienstplanes dieses Vierteljahres um einen entsprechenden Vmhundertsatz erhöht bzw. erniedrigt. Einen hierfür brauchbaren Vmhundertsatz kann man erhalten, wenn man für alle Betriebslokomotiven eines Direktionsbezirks den Durchschnitt nimmt aus den Unterschiedsbeträgen der den obigen Zeiträumen gleichen Vierteljahre der beiden letzten Jahre. Will man z. B. neue Darfverbrauchssätze für das zweite Vierteljahr des

laufenden Jahres festlegen, so ermittelt man für alle Betriebslokomotiven des Bezirks die Durchschnittsunterschiedsbeträge zwischen dem ersten und zweiten Vierteljahr der beiden letzten Jahre. Wenn in dem einen Jahre der Mehrverbrauch des zweiten Vierteljahres an Öl gegenüber dem ersten Vierteljahr $+4\%$ und in dem anderen Jahre $+2\%$ betragen hätte, so würde man einen Durchschnittsmehrverbrauch von $\frac{4+2}{2} = +3\%$ erhalten.

um den man die Istverbrauchssätze der einzelnen Dienstpläne des ersten Vierteljahres im laufenden Jahr zu erhöhen hätte, und die neuen Durchschnittsdarfverbrauchssätze für das zweite Vierteljahr zu erhalten.

Vorläufige Darfverbrauchssätze für die ersten Monate eines jeden Vierteljahres kann man erhalten, wenn man in jedem Dienstplan die Durchschnittsistverbrauchssätze der beiden ersten Monate des vorhergehenden Vierteljahres um einen in der vorerwähnten Weise errechneten Vmhundertsatz erhöht bzw. erniedrigt.

Man tut gut, die Darfverbrauchssätze für Öl nicht zu niedrig zu bemessen, da sonst für gewöhnlich die geringen Ersparnisse beim Öl durch erhöhten Verbrauch der wesentlich teureren Kohle größtenteils wieder vernichtet werden. Hierbei kann man mit Recht den alten Erfahrungssatz gelten lassen, nach dem derjenige gut fährt, der gut schmiert.

Um die Wirtschaftlichkeit im Kohlen- und Ölverbrauch bei den einzelnen Dienstplänen eines Betriebswerkes laufend nachprüfen zu können, empfiehlt es sich, monatliche Aufzeichnungen zu machen, aus denen der Istverbrauch der Lokomotiven eines Dienstplanes gegenüber dem festgesetzten Darfverbrauch zu sehen ist. Eine derartige Nachweisung zeigt Tafel e für die planmäßigen und Sonderlokomotiven eines Betriebswerkes. Unter A sind die Leistungen sowie der Kohlen- und Ölverbrauch der planmäßigen Lokomotiven und von Sonderlokomotiven in soweit aufgeführt, als diese in den einzelnen Plänen an Stelle von behinderten planmäßigen Lokomotiven Dienst verrichtet haben während unter B nur die außerplanmäßigen Leistungen und der dazu gehörige Kohlen- und Ölverbrauch der Sonderlokomotive verzeichnet sind.

In Spalte 4 ist für die im Verschiebedienst beschäftigten Lokomotiven deren kilometrische Leistung in der üblichen Weise durch Vervielfältigung der Zahl der Verschiebedienststunde mit 7 gewonnen. Die Spalten 5 und 11 geben die Darfverbrauchssätze für Kohlen und Öl an, wie sie in der bereits früher geschilderten Art für die einzelnen Dienstpläne ermittelt werden. Die Spalten 8 und 14 weisen die ersparten bzw. mehr verbrauchten Mengen nach. Aus den Spalten 10 und 16 erkennt man den Mehr- oder Minderverbrauch an Stoffen in Vmhundertätzen des Darfverbrauchs. Eine solche Zusammenstellung gibt ein Vergleichsbild über die Wirtschaftlichkeit der Lokomotive eines Betriebswerkes im Kohlen- und Ölverbrauch in den einzelnen Dienstplänen während eines Monats.

Sie gibt auch zugleich einen gewissen Maßstab für die mehr oder minder erfolgreiche Tätigkeit der Aufsichtsbeamten des Betriebswerkes in der Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Lokomotivbetriebsdienstes. Stellt man in gleicher Weise die Ergebnisse der Betriebswerke und Maschinenämter eines Direktionsbezirks, soweit die planmäßigen Lokomotiven in Frage kommen, in einer Tafel zusammen, so gibt eine derartige Zusammenstellung gleichfalls die Möglichkeit, die Betriebswerke und Maschinenämter bezüglich des Grades ihrer Wirtschaftlichkeit im Kohlen- und Ölverbrauch miteinander zu vergleichen. Es empfiehlt sich, in die Gesamtzusammenstellung für einen Direktionsbezirk die Sonderlokomotiven mit ihren Sonderleistungen unter B nicht einzubeziehen, da diese Lokomotiven für gewöhnlich nur verhältnismäßig geringe kilometrische Leistungen im Sonderdienst aufweisen und wegen ihres infolge der unregelmäßigen Arbeitsleistungen stark schwankenden Verbrauchs an Kohlen und Öl gegenüber den Darfverbrauchssätzen das Durchschnittsergebnis störend beeinflussen würden. Solche Zu-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nr. des Dienstplans	Zahl der		Zurückgelegte Lokkm	Darfverbrauch an Kohlen auf 1000 Lokkm	Gesamt- darfver- brauch an Kohlen Sp. 4×Sp. 5 1000 t	Gesamt- mehr (+)- minder (-)- verbrauch an Kohlen Sp. 6—Sp. 7 t	Mehr (+) Minder (-) auf 1000 Lokkm Sp. 8×1000 Sp. 4 t		verbrauch in % des Gesamt- darfver- brauches Sp. 8×100 Sp. 6	Darfverbrauch an Öl auf 1000 Lokkm	Gesamt- darfver- brauch an Öl Sp. 4×Sp. 11 1000 kg	Gesamt- mehr (+)- minder (-)- verbrauch an Öl Sp. 12 — Sp. 13 kg	Gesamt- mehr (+) Minder (-) auf 1000 Lokkm Sp. 14×1000 Sp. 4 kg	verbrauch in % des Gesamt- darfver- brauches Sp. 14×100 Sp. 12		Bemer- kungen
	Lok	und perso- nale Gattung					Sp. 4	Sp. 8×1000						Sp. 12	Sp. 14×1000	
Dienstplan 11	5 P 3517	10	44 251	10,9	482,34	462,30	— 20,04	— 0,45	— 4,15	16,5	730,14	— 13,34	— 0,30	— 1,83		
" 12	4 P 3517	8	45 662	9,9	452,05	433,70	— 18,35	— 0,40	— 4,05	17,6	803,65	+ 23,35	+ 0,51	+ 2,90		
" 15	4 G 5616	12	20 705	18,1	375,85	362,90	— 12,95	— 0,62	— 3,45	22,6	469,29	+ 17,29	— 0,83	+ 3,68		
" 16	2 G 5616	20	7 852	18,1	142,12	134,00	— 8,12	— 1,03	— 5,71	23,8	186,88	+ 1,12	+ 0,14	+ 0,60		
" 17	10 G 4417	5	46 378	12,8	593,64	571,10	— 22,54	— 0,49	— 3,80	14,6	677,12	+ 5,48	+ 0,12	+ 0,81		
" 18	2 Gt 3312	5	10 236	4,9	50,16	49,50	— 0,66	— 0,06	— 1,32	8,5	87,01	+ 7,51	+ 0,73	+ 8,63		
"	3 Gt 4415	9	13 477	11,2	150,94	132,30	— 18,64	— 1,38	— 12,35	14,1	190,03	+ 0,27	+ 0,02	+ 0,14		
Zus.			188 721	11,9	2247,10	2145,80	101,30	0,54	— 4,50	16,6	3144,12	— 7,92	— 0,04	— 0,25		
A. Planmäßige Lokomotiven.																
B. Sonder-Lokomotiven.																
	P 3517		335	10,9	3,65	3,90	+ 0,25	+ 0,75	+ 6,85	16,5	5,53	+ 0,67	+ 2,0	+ 12,10		
	G 4417		7 695	12,8	98,50	80,60	— 17,90	— 2,33	— 18,17	14,6	112,35	— 9,95	— 1,29	— 8,86		
	Gt 3312		115	4,9	0,56	0,50	— 0,06	— 0,52	— 10,71	8,5	1,00	+ 1,00	+ 8,69	+ 100,00		
Zus.			8 145	12,6	102,71	85,00	— 17,71	2,17	17,2	14,6	118,88	8,28	— 1,0	— 6,97		
Tafel e.																

sammenstellungen geben den schlecht stehenden Betriebswerken einen Ansporn, den Ursachen einer größeren Unwirtschaftlichkeit des näheren auf den Grund zu gehen, wozu ihnen die jeweiligen Unterlagen der Tafel a bis c und e die Möglichkeit bieten.

Wenn man in der vorstehend geschilderten oder in einer anderen ähnlichen Weise laufend die Wirtschaftlichkeit im Dampflokotivbetriebe überwacht, dann erhält man eine entsprechende Gewähr dafür, daß die Lokomotiven nicht allein zweckdienlich und sachgemäß unterhalten und behandelt werden, sondern auch erhebliche Ersparnisse an Brenn- und Schmierstoffen erzielt werden können.

Will man das persönliche Interesse des Personals bei der sparsamen Verwendung der Stoffe und der pfleglichen Behandlung der Lokomotiven noch besonders anregen, wodurch eine weitere merkliche Erhöhung der Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann, so geschieht dies am zweckmäßigsten durch Gewährung von Prämien für besondere Leistungen. Etwaigen Unregelmäßigkeiten, die durch Nachlässigkeiten oder Verfehlungen dieses oder jenes Bediensteten bei einem Prämienverfahren entstehen können, kann am besten dadurch begegnet werden, daß das Verfahren recht einfach und übersichtlich gestaltet wird, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, solchen Unregelmäßigkeiten ohne allzu große Mühe auf die Spur zu kommen.

Was zunächst die Gewährung von Prämien bei der wirtschaftlichen Verwendung der Stoffe anbelangt, so empfiehlt es sich nicht, mit Rücksicht auf den verhältnismäßig geringen Kostenaufwand für Öl gegenüber demjenigen für Kohle, bei den mit einem Prämienverfahren verbundenen ziemlich umfangreichen Arbeiten den Ölverbrauch mit in das Verfahren einzubeziehen.

Eine Prämie wird gewährt bei Ersparung von Kohle gegenüber besonders festgesetzten Darfverbrauchssätzen. Die Ausrechnung solcher Darfverbrauchssätze nach virtuellen oder Bruttotonnenkilometern erfordert, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, recht erhebliche Arbeiten bei der Aufstellung der hierfür nötigen Nachweisungen und Zusammenstellungen, während sich die Feststellung solcher Sätze für eine bestimmte Kilometer-einheit verhältnismäßig einfach gestaltet. Da bei der Ausrechnung der Kohlenprämien gleichfalls eine größere Zahl von Nachweisungen und Zusammenstellungen notwendig ist, so erscheint es zweckmäßig, auch das Kohlenprämienverfahren an die Festsetzung der Darfverbrauchssätze in Tonnen auf 1000 Kilometer anzulehnen, wobei die erforderlichen Nachweisungen ziemlich einfach und übersichtlich bleiben. Führer und Heizer erhalten ein bestimmtes Entgelt für jede Tonne Kohle, an deren Ersparung sie mitbeteiligt gewesen sind. Zwecks weiterer Vereinfachung der mit dem Verfahren verbundenen Arbeiten ist es ratsam, die Auszahlung der ersparten Beträge nicht monatlich, sondern vierteljährlich vorzunehmen. Man braucht dann monatlich nur die Zusammenstellungen zu machen, aus denen die von den einzelnen Bediensteten ersparten Tonnen zu ersehen sind.

Der Grad der pfleglichen Behandlung einer Lokomotive kann vor allem erkannt werden an der Zahl der Kilometer, die die Lokomotive zwischen zwei Hauptausbesserungen zurücklegt. Es empfiehlt sich daher, für jede Lokomotivgattung eine durchschnittliche kilometrische Leistung zwischen zwei Hauptausbesserungen festzulegen, die die Lokomotiven erreichen müssen, wenn sie mit Rücksicht auf die bei jeder großen Ausbesserung aufzuwendenden recht erheblichen Kosten im Betriebe entsprechend wirtschaftlich abschneiden sollen.

Als Durchschnittsleistungen kann man annehmen bei

Schnellzuglokomotiven etwa 100 000 km

Personenzuglokomotiven etwa 90 000 km

Güterzuglokomotiven etwa 60 000 km

Rangierlokomotiven etwa 40 000 km.

Für die einzelnen Gattungen würden die Zahlen noch genauer festzustellen sein. Bei den Rangierlokomotiven ist, wie üblich, eine Rangierstunde zu 7 km angenommen.

Für neu angelieferte Lokomotiven können die Sätze um etwa 10 % bei Schnell- und Personenzuglokomotiven und etwa 20 % bei Güterzug- und Rangierlokomotiven erhöht werden.

Die vorstehenden Leistungen können nicht nur erreicht, sondern in manchen Fällen auch noch erheblich überschritten werden, wenn, wie bereits des näheren erläutert, seitens der Betriebswerke stets für eine genügend scharfe Überwachung der Unterhaltung, Behandlung und Bedienung der Lokomotiven gesorgt wird.

Will man außerdem noch das Lokomotivpersonal an der pflegerischen Behandlung seiner Lokomotive und damit an der weiteren Erhöhung der kilometrischen Leistung derselben in ähnlicher Weise wie bei der wirtschaftlichen Verwendung der Kohle interessieren, so kann dies gleichfalls durch Gewährung eines bestimmten Entgelts für besondere kilometrische Leistungen bei Überschreitung der oben erwähnten Durchschnittsleistungen erfolgen.

Für je 1000 km, um die die Durchschnittsleistungen überschritten werden, würde den an der Mehrleistung beteiligten Bediensteten eine Zulage gewährt werden können, deren Höhe für die einzelnen Lokomotivgattungen verschieden festzusetzen wäre, derart, daß sich nicht zu unterschiedliche Beträge für einen bestimmten Zeitraum infolge der verschiedenartigen kilometrischen Leistungen der Lokomotiven der einzelnen Gattungen in dem gleichen Zeitraum ergeben. Die Auszahlungen könnten ähn-

lich, wie bei der Kohlenprämie vorgeschlagen, vierteljährlich an dieser zusammen erfolgen oder man könnte jedem beteiligten Bediensteten eine entsprechende einmalige Zulage gewähren, wenn die Lokomotive zwecks Vornahme der nächsten größeren Ausbesserung einem Ausbesserungswerk zugeführt werden muß.

Zusammenfassend wäre noch zu erwähnen, daß wirtschaftliche Erfolge im Dampflokomotivbetriebe im allgemeinen nur erzielt werden können durch ständige Überwachung aller in den Betriebs- und Ausbesserungsanlagen eines Betriebswerks an den Lokomotiven auszuführenden Arbeiten sowie rechtzeitige Erkennung und Abstellung der einen unwirtschaftlichen Stoffverbrauch und eine Verkürzung der Betriebsdauer der Lokomotiven hervorruhenden Mängel und Schäden. Wichtig ist ferner die vorherige Festsetzung von Darfverbrauchssätzen für Brennstoffe und Schmierstoffe und die laufende Überwachung des Verbrauchs dieser Stoffe, welche letztere dadurch erleichtert werden kann, daß das betreffende Verfahren recht einfach und übersichtlich gestaltet wird.

Sodann kann die Wirtschaftlichkeit, soweit das Lokomotivpersonal hierbei in Frage kommt, noch weiter dadurch merklich gefördert werden, daß dieses Personal durch Gewährung von Prämien oder Zulagen für Ersparung von Kohle und Erhöhung der kilometrischen Leistungen an der sachgemäßen Bedienung und pflegerischen Behandlung der ihm anvertrauten Lokomotive persönlich beteiligt wird.

Abstufung der durchschnittlichen Selbstkosten der Beförderung nach der Beförderungslänge.

Von Ingenieur Friedrich Bazant, Ministerialrat, Vorstand der Abteilung für den Verkehrsdienst bei der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen.

Bei den Österreichischen Bundesbahnen wurden verschiedene Versuche durchgeführt, um mit einem bescheidenen Aufwande an Rechenwerk aus den jeweils verfügbaren Buchungsergebnissen der Ausgaben durchschnittliche Selbstkostensätze für je 1000 Gesamtlasttonnenkilometer Leistung gesondert für jede Zuggattung, zu ermitteln. Diese Selbstkostensätze haben vornehmlich den Zweck, die Mindestkosten einer zu vollziehenden Beförderungsleistung rasch und übersichtlich abzuschätzen. Bei diesen Versuchen wurde nun auch ein Verfahren der Abstufung der durchschnittlichen Selbstkosten nach der Beförderungslänge angewendet, das vielleicht allgemeines Interesse besitzt und nachstehend mitgeteilt werden soll.

Zur Erläuterung erscheint es zunächst zweckdienlich, die angewendete allgemeine Gliederung der Selbstkostensätze kurz zu streifen. Jeder Selbstkostensatz wird in der Regel aus Hauptgruppen A, B, C und D gebildet, die wieder in Untergruppen a), b) usw. zerfallen. Von einer Erörterung der Vorgangsweise der Errechnung der Haupt- und Untergruppen soll vorweg ganz abgesehen werden und es wird nur ihr wesentlicher Inhalt nachfolgend schlagwortartig angeführt:

A. Abfertigungskosten.

- a) Bahnhofdienst, Abfertigung der Personen und des Gepäcks,
- b) Bahnhofdienst, Allgemeine Abfertigung der Güter,
- c) Bahnhofdienst, Zuschlag zu b) für Magazins- u. Rampengüter.

B. Zugkosten.

- d) Bahnhofdienst, Vershubmannschaften, Handweichensteller, Vershubkraft (Lokomotiven und ihre Mannschaften),
- e) Fahrdienst, Zugbegleiter und zugehörige sachliche Erfordernisse,
- f) Zugförderung, Lokomotivmannschaften und deren Ablöser, Betriebsstoffe aller Art,
- g) Fahrparkerhaltung, Erhaltung von Lokomotiven und Wagen.

C. Wegekosten.

- h) Bahnaufsicht, einschließlich Schrankendienst,
- i) Bahnerhaltung, einschließlich Umgestaltungen,
- k) Bahnhofdienst, Leitung des Zugverkehrs, Verständigungsmittel, Signal- und Weichenstellung, sonstiger Bahnhofdienst,
- l) Zugförderung, Verwaltungsdienst, maschinentechnischer Dienst, sonstiger Heizhausdienst, Wagenuntersuchung.

D. Allgemeine Unkosten.

- m) Allgemeine Verwaltung,
- n) Allgemeine Ausgaben f. Bedienstete,
- o) Allgemeine und sonstige Ausgaben aller Art.

Bezeichnen wir nun den jeweiligen Zahlwert des auf die Einheit eines Gesamtlasttonnenkilometers bezogenen Selbstkostenanteiles einer bestimmten Zuggattung bei

den Abfertigungskosten	mit A,
den Zugkosten	mit B,
den Wegekosten	mit C,
den allgemeinen Unkosten	mit D,

so könnte die Ermittlung des Selbstkostensatzes S für die Beförderungslänge x in der Form

$$S = (A + B + C + D) x \quad (1)$$

erfolgen. Eine derartige Abstufung der Selbstkosten mit der Beförderungslänge kann jedoch aus verschiedenen Gründen nicht voll befriedigen. So sind zunächst die Abfertigungskosten eigentlich Festwerte, die mit der Änderung der Beförderungslänge keinen besonderen Schwankungen unterliegen. Ferner wird auch nur ein beschränkter Anteil der allgemeinen Unkosten mit der Beförderungslänge parallel wachsen. Diesen Umständen können wir dadurch Rechnung tragen, daß wir die Abfertigungskosten und die allgemeinen Unkosten für die betreffende Zuggattung auf die durchschnittliche Beförderungslänge l als beiläufige Festwerte annehmen. In diesem Falle geht die Gleichung (1) in folgende Form über:

$$S = (A + D) l + (C + D) x \quad (2)$$

Auf die Einheit einer Gesamtlasttonne und auf einen Kilometer Beförderungslänge zurückgeführt, stellt sich nun der Selbstkostensatz y aus der Gleichung (2) wie folgt dar:

$$y = (A + D) \frac{l}{x} + (C + D) \quad (3)$$

Wie aus dem Schaubild 1 ersehen werden kann, ist die Beziehung zwischen der Beförderungslänge x und dem Selbstkostensatz y darstellende Kurve der Art einer Hyperbel. Aus der Diskussion dieser Gleichung ergibt sich, daß für die Beförderungslänge Null der Selbstkostensatz unendlich würde. Dies Unstimmigkeit ist jedoch insofern belanglos, als durchschnittliche Selbstkostensätze für kurze Beförderungslängen überhaupt nicht verwendet werden. Demnach kann das scharfe Ansteige-

er Kurve für kürzere Beförderungslängen hingenommen werden. Für eine unendliche Beförderungslänge würde der Selbstkostensatz nur aus der Summe der Zugkosten und Wegkosten bestehen, was vollständig in Ordnung ist, weil der Einfluß der Herstellungskosten und der Allgemeinen Unkosten in diesem alle vollständig verschwindend sein muß. Die Abstufung der Selbstkostensätze für mittlere und größere Beförderungslängen erfolgt daher ganz korrekt.

Im Schaubild 2 ist ein praktischer Anwendungsfall dargestellt. Die untere Schaulinie zeigt die Selbstkostensätze eines Sitzplatzkilometers III. Klasse eines bestimmten Schnellzuges auf verschiedenen Beförderungslängen. Zum Vergleiche wurde das ziffermäßige kilometrische Fahrentgelt in versetztem Maßstabe




Abb. 1.

einer oberen Schaulinie darübergestellt. Aus diesem Grunde wurde auch die Bezifferung des Höhenmaßstabes absichtlich weglassen. Die Stufenform der oberen Schaulinie ist durch die Abstufung der Schnellzugzuschläge bedingt. Obwohl bei der Tarifbildung nicht nur die Selbstkosten, sondern verschiedene andere Einflüsse zu berücksichtigen sind, ist die ziemlich gute Übereinstimmung der Abstufung des Tarifes auf verschiedene Beförderungslängen mit den Selbstkosten deutlich zu erkennen. Für die ziffermäßige Berechnung empfiehlt es sich, die Ergebnisse der Abstufung der Selbstkostensätze für verschiedene Beförderungslängen der in Betracht kommenden Zuggattungen in Tafeln zu-

sammenzufassen, die den Selbstkostensatz jeder Beförderungslänge in Hundertteilen des Selbstkostensatzes für die mittlere (durchschnittliche) Beförderungslänge angeben. Für den praktischen Fall einer einzelnen Berechnung wird zunächst die zu vollziehende Gesamtlasttonnenkilometerleistung errechnet und mit dem durchschnittlichen Selbstkostensatz vervielfacht. Schließlich wird sodann die Abstufung der Selbstkosten als Zu-




Abb. 2.

schlag oder als Verminderung abgesetzt, wobei es leichter möglich ist, den zahlreichen sonstigen Einflüssen auf die Selbstkosten durch Regelung des Zuschlages gerecht zu werden.

Wenn auch die vorgeführte Art der Abstufung der Selbstkosten von jenen Mängeln nicht frei ist, die jeder Schablone der Berechnung der Selbstkosten auf Grund allgemeiner Erwägungen anhaften, so liegen insbesondere in der Gleichmäßigkeit und Übersichtlichkeit des Rechnungsvorganges so viele Vorteile, daß er für Selbstkostenberechnungen auf Grund von überschlägigen, durchschnittlichen Selbstkostensätzen bestens empfohlen werden kann.

Die schwedische Staatsbahn im Jahre 1925.

Dem soeben erschienenen Jahresbericht der schwedischen Staatsbahn über das Berichtsjahr 1925 entnehmen wir folgendes: Das schwedische Staatsbahnnetz umfaßte Ende 1924 insgesamt 36,4 km. Im Berichtsjahre traten zwei Linien hinzu, nämlich am 1. Januar 1925 die — seit dem 1. Januar 1915 nur provisorisch betriebene — Strecke Gällivare-Perjus mit 53 km und am 3. Dezember 1925 eröffnete Strecke Forsmo-Höting mit 1 km, so daß das Staatsbahnnetz am 31. Dezember 1925 eine Länge von 6010,4 km aufwies. Rechnet man die 68,5 km anteiligen Fährschiffstrecken hinzu, so betrug am 31. Dezember 1925 die gesamte Betriebslänge der schwedischen Staatsbahn 6078,9 km. Außerdem wurden 112 km für staatliche Rechnung betrieben. Die Zahl der zweigleisig betriebenen Strecken ist auf 420,4 km, die der elektrisch betriebenen Strecken (Luleå-Gränsen mit Nebenlinien nach Malmberget und Koskullskulle) mit 449,4 km unverändert geblieben. Außer den beiden bereits genannten, dem Betriebe übergebenen Eisenbahnlinien wurde im Berichtsjahre auch der Eisenbahn-Luftschiffverkehr auf der 35 km langen Linie Dingle-Hedekasbön, und zwar am 1. September 1925, aufgenommen. Die für staatliche Rechnung betriebene Bahn Skara-Timmersdala wurde verkauft. Der Umbau des Stockholmer Bahnhofs und der einmündenden Linien wurde im Berichtsjahre weiter betrieben. Das gleiche gilt für die Einrichtung des elektrischen Betriebes

auf der Strecke Stockholm-Göteborg und den Einbau der durchgehenden Luftdruckbremse. Eine neue Eisenbahnverkehrsordnung, die am 1. Januar 1926 in Kraft trat, ist am 12. Juni 1925 vom König erlassen worden. Der schwedische Reichstag ratifizierte das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahn-, Personen- und Gepäckverkehr und das neue Übereinkommen über den Internationalen Eisenbahn-Güterverkehr, die aber, wie auch in Deutschland, noch nicht in Kraft treten konnten. Rückfahrkarten zu ermäßigtem Preise wurden allgemein eingeführt. Ein Vorschlag für eine durchgreifende Tarifreform wurde der schwedischen Regierung unterbreitet.

Für die Bahnunterhaltung wurden (ohne die etatsmäßigen Beamten des Bahnunterhaltungsdienstes) 7,5 Mill. Kr. (i. V. 7,6 Mill. Kr.) verausgabt, d. h. durchschnittlich 1186 Kr. für das Kilometer bei Hauptbahnen. Außerordentliche Gleisarbeiten sind jedoch dabei nicht berücksichtigt. Man ist weiter zu imprägnierten Schwellen übergegangen, um die Lebensdauer der Schwellen zu erhöhen und damit die Kosten für die laufende Unterhaltung zu ermäßigen. 32,41 % der Schwellen sind jetzt imprägniert.

Im Bau befanden sich folgende Linien: Forsmo-Höting (eröffnet 3. Dezember 1925), Fortsetzung der Inlandsbahn, Lycksele-Stensele, Jörn-Gubbijaure, ein zweites Gleis auf den Strecken Tranås-Aneby und Aneby-Bodafors. Es wurden Vor-

untersuchungen für den Bau einer Bahn Övertorneå-Pajala (112 km, davon 90 km nördlich des Polarkreises) und einer Linie Morjärv-Kalix-Haparanda (93 km) ausgeführt.

Die Betriebsleistungen gestalteten sich folgendermaßen:

Mill. Zug km im:	1913	1924	1925	Steigerung oder Rückgang 1925 seit 1913 seit 1924	
				%	%
Schnellzugdienst	3,53	3,28	3,03	-14,2	-7,6
Personenzugdienst	9,92	10,53	11,64	+17,3	+10,6
Gemischte Züge	3,12	2,28	2,21	-29,2	-3,1
Nahgüterzüge	3,90	3,11	3,05	-21,8	-1,9
Ferngüterzüge	3,00	3,47	3,51	+17,0	+1,2
Erzzüge	1,86	1,26	1,60	-14,0	+27,0
Militärzüge	—	0,03	0,03	—	-15,6
Sämtliche Züge	25,33	23,96	25,07	-1,0	+4,6
Mill. Wagenachskm bei:					
Schnellzügen	100,69	108,84	106,24	+5,5	-2,4
Personenzügen	166,33	170,36	191,92	+15,4	+12,7
Gemischten Zügen	94,42	50,75	45,66	-51,6	-10,0
Nahgüterzügen	227,72	150,98	139,71	-38,6	-7,5
Ferngüterzügen	235,93	276,04	270,08	+14,5	-2,2
Erzzügen	163,35	130,70	172,48	+5,6	+32,0
Militärzügen	—	1,61	1,42	—	-11,8
Sämtlichen Zügen	988,44	889,28	927,51	-6,2	+4,3

Infolge des starken Aufschwungs des Erzverkehrs im Jahre 1925 weist die Anzahl der Zug- und Wagenachskilometer bei den Erzzügen eine bemerkenswerte Steigerung auf. Die Personenkilometer und Tonnenkilometer (mit Ausnahme des lappländischen Erzverkehrs) weisen gegen 1913 eine Steigerung um 18,6 bzw. 19,8% auf. Eine größere Verkehrsleistung ist mit weniger Zügen und Wagen erreicht worden. Das trifft namentlich auf den Güterverkehr zu.

Die Anzahl der Zugkilometer auf das Betriebskilometer betrug 4246 (1924: 4192), der Wagenachskilometer auf das Betriebskilometer 157 059 (1924: 155 561). Gegen 1913 (5474 bzw. 213 605) liegt noch ein starker Rückgang vor, der namentlich auf die Erweiterung des Netzes mit einer großen Anzahl verkehrsschwacher Linien zurückzuführen ist.

Im Personenverkehr stieg die Zahl der Reisenden auch im Berichtsjahre, und zwar von 27,3 Mill. im Vorjahre auf 27,66 Mill. im Jahre 1925, d. h. um 1,3%. Der größte Teil der Steigerung entfällt auf Monatskarten. Infolge der Ausdehnung der Rückfahrkarten ist der Verkauf dieser Karten auf Kosten der einfachen Fahrkarten gestiegen. Die Benutzung der 2. Wagenklasse weist einen Rückgang auf. An Personenkilometern wurden 1027 Mill. im Jahre 1913, 1187 Mill. im Jahre 1924 und 1219 Mill. im Jahre 1925 geleistet. Die Anzahl der Personenkilometer ist also stärker als die Zahl der Reisenden gestiegen, nämlich um 2,6%. Die durchschnittliche Beförderungsstrecke stieg daher auf 44,1 km (1913: 41,3 km, 1924: 43,5 km). Abgesehen von den Monatskarten ist die Zahl der Reisenden bei den kurzen Entfernungen (bis zu 50 km) gegen 1913 zurückgegangen, und zwar bei 1 bis 20 km um 9 bis 10%, bei 20 bis 50 km um 2 bis 5%. Im Jahre 1913 war der Rückgang noch stärker. Im Jahre 1924 wurden aber für alle wichtigeren Stationsverbindungen unter 70 km ermäßigte Rückfahrkarten eingeführt, die infolge der Ermäßigung eine Steigerung der Reisenden bei den kurzen Entfernungen um 10 bis 20% herbei-

fürten. Das Jahr 1925 weist allerdings einen, wenn auch nur geringen, Rückgang in dieser Entwicklung auf. Es ist dies die Wirkung des noch immer in weiterer Entwicklung begriffene Kraftwagenverkehrs.

Im Güterverkehr betrug die Zahl der Tonnenkilometer 2257 Mill. (1913: 1905 Mill., 1924: 2060 Mill.). Abgesehen von dem Erzverkehr weist der Güterverkehr gegen das Vorjahr einen Rückgang um 400 000 t oder um 3,9% auf. Am stärksten ist der Paket-, Eil- und Stückgutverkehr zurückgegangen. Die Ursachen der ungünstigen Entwicklung des Güterverkehrs sind auf den Wettbewerb des Kraftwagens bei den kurzen Entfernungen wie ferner auf den ungewöhnlich milden Winter 1924/25 zurückzuführen, der länger als sonst die Schifffahrt ermöglichte; andererseits die Zufuhr von Holz nach den Stationen wegen der schlechten Schneeverhältnisse verhinderte, wie ferner auf die schlechte Ernte des Jahres 1924, die nicht nur geringe Beförderungsmöglichkeiten schuf, sondern auch unvorteilhaft auf die Kaufkraft der Landbevölkerung und den Warenumsatz einwirkte.

Der Fahrverkehr Saßnitz-Trälleborg, an dem die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zur Hälfte beteiligt ist, weist gegen das Vorjahr einen recht erfreulichen Aufschwung auf (Steigerung im Personenverkehr 13%, im Güterverkehr 6%). Der Verkehr hat jetzt ungefähr denselben Umfang wie 1913. Die Anzahl der Reisenden betrug 93 267 (1924: 82 541; 1913: 97 002), die beförderte Gütermenge 131 399 t, gegen 124 216 t im Vorjahre (1913: 126 023 t).

Die Betriebsergebnisse gestalteten sich, was die Einnahmen betrifft, folgendermaßen (in Mill. Kr.):

	1913	1924	1925
Personenverkehr	28,544	62,092	60,992
Postverkehr	2,252	4,675	5,266
Güterverkehr (ohne Erzverkehr)	42,744	102,618	96,027
Erzverkehr	13,814	15,775	17,480
Verschiedenes	1,339	6,874	6,888
	88,693	192,034	186,653

Die Einnahmen weisen also einen Rückgang um 5,4 Mill. Kr. oder 2,8% gegen das Vorjahr auf. Aus dem Personenverkehr wurden 1,1 Mill. Kr. oder 1,8%, aus dem Güterverkehr 6,6 Mill. Kronen oder 6,4% weniger erzielt. Post- und Erzverkehr brachten eine Mehreinnahme.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 155,602 Mill. Kr. Der Überschub beträgt demgemäß 31,051 Mill. Kr. (gegen 36,3 Mill. Kronen im Vorjahre), was eine Verzinsung des Anlagekapitals von 3% gestatten würde. Das Anlagekapital belief sich Ende 1925 auf 1069 Mill. Kr. (1924: 1041 Mill. Kr.). Davon entfiel auf Anleihemittel 876 Mill. Kr. und 193 Mill. Kr. auf Mittel aus Steuern, Betriebsüberschüssen und anderen Staatsmitteln. Da der Zinsfuß für das aus Anleihemitteln aufgebrachte Kapital auf 4,652% berechnet ist, wäre zur erforderlichen Verzinsung ein Überschub von 39,9 Mill. Kr. erforderlich. Es fehlen also 8,9 Mill. Kr. zur Deckung der staatlichen Zinslast für das in den Staatsbahnen angelegte Anleihkapital.

Der Bestand des planmäßigen Personals betrug Ende 1925 insgesamt 21 586 Köpfe gegen 21 717 Köpfe im Jahre 1924 (15 154 im Jahre 1913) und der Gesamtbestand im Durchschnitt 27 686 Köpfe gegen 28 198 Köpfe im Vorjahr und 26 02 im Jahre 1913. Gegen 1924 ist also ein Rückgang um 512 Köpfe oder 1,8% zu verzeichnen.

Ein neues Statut der russischen Bahnen.

In der Nr. 79 des „Boten der Verkehrsanstalten“ („Westnik putei ssoobtschnija“) wird mitgeteilt: „Die Bestätigung des neuen Statuts der Eisenbahnen wird für Mitte Oktober d. J. erwartet, die Einführung läßt sich aber erst nach vier Monaten seit seiner Bestätigung voraussagen, so daß für die Bahnen und die Interessenten sich die Notwendigkeit ergeben wird, sich auf neue, statutenmäßige Schienen etwa im März 1927 zu stellen.“

Damit ist für weite Kreise überraschend das Ereignis bekanntgegeben, daß abermals das Statut für die Eisenbahnen Rußlands einer Neubearbeitung unterzogen worden ist. Wenn auch, worauf hinzuweisen ich schon mehrfach Gelegenheit gehabt habe, in Rußland mit „Ustav“ (Statut) nicht der Begriff verbunden ist, den man sonst mit der Bezeichnung „Statut“ sich bildet, sondern man damit in Rußland nur das auf den russischen Bahnen geltende „Betriebsreglement“ versteht, so bleibt es immerhin auffallend, wie häufig dieses Betriebsreglement in Rußland einer Neubearbeitung und damit auch Neueinstellungen unterzogen wird.

Das zur Zeit geltende Statut trat am 1. August 1922 in Kraft und zerfällt in drei Teile, davon enthält der erste Teil die Bestimmungen: „über die Beförderung von Personen und Gütern“,

(107 Paragraphen auf 47 Druckseiten); der zweite Teil: Regel über den Gerichtsstand und über die Verjährung der Eisenbahnenklagen und über die Ordnung bei Vollstreckung von Entscheidungen auf Klagen gegen die Eisenbahn; endlich der dritte Teil: „Eisenbahn-Polizeivorschriften“.

Von diesen drei Teilen hat im Laufe der Zeit, seit 1922, der erste mehrfache Ergänzungen, und zwar in erheblichem Umfang, erfahren. Schon am 15. November 1922 erschien die erste Ergänzung, durch die 64 Paragraphen des Statuts ergänzt oder abgeändert wurden. Diese erste Ergänzung umfaßte 215 Seiten war also schon außerordentlich umfangreich. Aber schon am 10. März 1923 erschien die offizielle, zweite Ausgabe des Statuts, die in der Form insofern von der ersten Ergänzung abwich, als sie nicht nur die Ergänzungen des Statuts brachte, sondern dieses selbst und die zu jedem Paragraphen erfolgten Zusatzbestimmungen abdruckte. So ist diese zweite, offizielle Ausgabe des Statuts, und zwar nur des ersten Teils: über die Beförderung von Personen und Gütern ein noch viel umfangreicherer Band von 426 Seiten geworden. Wenn auch die Anordnung des Stoffes insofern handlich und leicht übersichtlich ist, als jedem Paragraphen, der eine Änderung erfahren hat

se gleich folgt, so bleibt doch immerhin ein Betriebsreglement in einem Umfange von 426 Seiten ein etwas bedenkliches Unternehmen.

Man hat im Februar 1925 das Volkskommissariat für die Verkehrsanstalten den Beschluß gefaßt, dieses Statut vom Jahre 1922 durchzusehen. Das amtliche Organ „Der Bote für die Verkehrsanstalten“ bemerkt hierzu, daß die lange Dauer, die Lösung der Aufgabe in Anspruch genommen hat, ihre Erklärung in dem hartnäckigen und langhingelegenen Kampf mit Verkehrsinteressenten findet, die ihre Interessen verteidigen. Eine Mitteilung im „Boten“ läßt erkennen, daß die beiden Parteien in wichtigen Punkten ziemlich weit auseinander liegen sind: so in bezug auf die Lieferfrisdauer, auf die Be-Entladezeiten, ferner bezüglich der längsten Lagerfristen und den Lagerräumen der Eisenbahn usw.

Das neue Statut bringt eine Reihe Änderungen der rechtlichen Grundlagen des Statuts vom Jahre 1922“, schreibt der „Boten“, „die sich den bestehenden Bedingungen des wirtschaftlichen Lebens des Gebietes und den realen Möglichkeiten der Durchführung von Transporten auf den Eisenbahnen anpassen. Gleichzeitig wird aber auch eine Reihe bemerkenswerter Erleichterungen den Interessenten gewährt. In dieser Richtung macht das neue Statut einen großen Schritt vorwärts; verbessert die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Eisenbahnen und Interessenten.“

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Die Tarifgewerkschaften beim Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn. Generaldirektor Dr. Dormmüller empfing am 1. M. Vertreter der Gewerkschaften der Deutschen Reichsbahn, die des Hauptbeamten- und Hauptbetriebsrates. Bei dieser Gelegenheit hielt der Generaldirektor an die Vertreter folgende Sprache:

Ich freue mich, daß meine vor kurzem erfolgte Bestätigung als Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft es ermöglicht, Sie endlich zu mir zu bitten, um Ihnen meine Aufmerksamkeit zu einer Reihe von Fragen darzutun. Sie vertreten den wichtigsten Teil unseres Unternehmens, nämlich das Personal. Es ist unbedingt erforderlich, daß Leitung und Personal zusammenarbeiten, wenn das Unternehmen nicht verkümmern soll. Es ist klar, daß in der jetzigen Zeit der Verarmung Deutschlands die Sorge um die Lebenshaltung in erster Linie das Personal durchdringt, und deshalb ist es Aufgabe jedes von uns, sich dieser Sorgen ganz besonders anzunehmen.

Ich habe mit Ihnen zusammen die böse Zeit der vergangenen letzten Jahre durchgemacht und weiß deshalb, was Sie drückt und quält. Trotzdem ist es mir lieb, statt aus Berichten und Worten meiner Referenten aus Ihrem eigenen Munde nochmals unmittelbar Ihre Wünsche und Klagen zu hören. Seien Sie versichert, daß Sie bei mir als altem Eisenbahner volles Verständnis für Ihre Lage finden werden. Was in meinen Kräften ist für Sie zu tun, wird stets gern und freudig geschehen. Ich habe eine Grenze meines Einflusses. Er ist beschränkt durch die Macht des ehernen Gesetzes der Wirtschaftlichkeit.

Niemand kann mehr ausgeben als er einnimmt. Wer das täte, würde das Fundament des Unternehmens, dem wir alle dienen, erschüttern. Wir dürfen das Unternehmen nicht notleidend werden lassen, sonst wirft sich die Not auf das Personal selbst. Verboten an das Personal, die in den Einnahmen keine Stütze zu sein, werden für das Personal zum Verderben.

Das sind keine leeren Worte. Sehen Sie in die Vergangenheit. Sie wollen doch sicher nicht, daß die entsetzliche Zeit einer Inflation wiederkehrt. Sie wollen doch gewiß nicht, daß die furchtbare Geißel des Massenabbaues wieder bei der Reichsbahn geübt wird. Sie wollen doch, daß die alten angestammten Mitarbeiter sich wieder sicher fühlen auf ihren Eisenbahnarbeitsplätzen. Sie wollen doch, daß das alte Berufsbeamtentum wieder seinen Ehren kommt. Selbst aus dem Berufsbeamtentum hervorgegangen, findet dieses System in mir seinen starken Rückhalt. Wenn wir das alles aber in die Tat umsetzen, dann müssen wir auf der Basis bleiben: keine Ausgaben ohne Einnahmen.

Wie liegen nun heute die Verhältnisse. Für 1926 hatten wir reichere Einnahmen gerechnet. Das hat sich nicht bewahrt. Erst seit August hat der englische Bergarbeiterstreik unsere Lage etwas erleichtert, aber trotz allem werden die Einnahmen von 1926 hinter denen von 1925 zurückbleiben. Wie stark wir infolgedessen die sachlichen Ausgaben gedrosselt haben, das wissen Sie am besten. Sie kennen auch die Lasten, die auf uns ruhen. Trotz allem will ich versuchen, für 1927

Aus den Auseinandersetzungen, die der Westnik der Verkehrsanstalten in Verbindung mit der Ankündigung des demnächst neuerscheinenden Statuts bringt, ist nicht zu erkennen, ob die Umarbeitung sich auch dieses Mal auf den ersten Teil beschränkt, oder ob auch der zweite Teil (Regeln über den Gerichtsstand und über die Verjährung der Eisenbahnklagen und über die Ordnung bei Vollstreckung von Entscheidungen auf Klagen gegen die Eisenbahnen) und der dritte Teil (Eisenbahn-Polizeivorschriften) gleichfalls einer Neubearbeitung unterzogen worden sind. Vom zweiten Teil ist das wohl kaum anzunehmen, da es sich dort um Fragen handelt, die mit der Rechtsprechung zusammenhängen, also ein anderes Ressort betreffen. Anders wäre es schon mit dem dritten Teil, bei dem die Erfahrungen, die im Eisenbahnbetriebe zur Sicherung von Leben und Eigentum gemacht worden sind, eine erhebliche Rolle spielen. Aber ob diese Erfahrungen eine Ergänzung der Bestimmungen notwendig machen, ist den bisherigen Mitteilungen nicht zu entnehmen. Nachdem jetzt der Gegenstand von der amtlichen Presse in der Öffentlichkeit angeregt worden ist, läßt sich erwarten, daß sich über Inhalt und Form und gewiß auch über einzelne Bestimmungen, die das neue Statut bringen wird, ein lebhafter Meinungsaustausch in der öffentlichen Beurteilung entspinnt wird, so daß beim Inkrafttreten des Statuts schon ein ausführliches Berichtsmaterial vorliegen wird, das dann bei der Besprechung des Statuts zu berücksichtigen sein wird.

Dr. Mertens.

Mittel zur Verbesserung der Lage des Personals flüssig zu machen. Bereits im vergangenen Jahre wurde die Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung geschaffen. Ich hoffe, daß dadurch die Sorgen, die Krankheiten in die Familien der Beamten bisher brachten, gelindert werden. Noch vorhandene Mängel, die ja jeder neuen Einrichtung anzuhängen pflegen, sollen beseitigt werden. Für die Tuberkulose-Bekämpfung soll der bisher von der Verwaltung bereitgestellte Betrag verdoppelt werden. Dann ist beabsichtigt, die Beförderungsstellen zu vermehren; nicht nur, daß dadurch die wirtschaftliche Lage des einzelnen Beamten verbessert wird, es soll durch die Schaffung der Aufstiegsmöglichkeiten das Vorwärtstommen in der Laufbahn gefördert werden. Auch sollen in den mittleren Dienst wieder Dienstanfänger einberufen werden.

Fast überall ist der Personalbestand jetzt dem vorhandenen Arbeitsaufkommen angepaßt. Abgesehen von den Werkstätten und vereinzelt Stellen in einigen Direktionen ist daher eine Herabsetzung der Kopffzahl nach dem heutigen Stand des Verkehrs, der Technik und der Organisation nicht mehr erforderlich. Auch in der Frage der Bewährungsfristen für die unkündbare Anstellung bei den Beamten der Besoldungsgruppe I bis IV will ich entgegenkommen. Ich werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, diese Frist von 20 auf 10 Jahre herabzusetzen. Den Vorteil hiervon würden nach meiner Schätzung 26 000 Beamte genießen.

Ich komme jetzt zu der viel bestrittenen Frage der Rücküberführung von kündbaren Beamten in das Arbeitsverhältnis. Zur Zeit ist die Kopffzahl den Anforderungen des Verkehrs soweit angepaßt, daß wir glauben, von der bedauernden Maßnahme keine Anwendung mehr machen zu brauchen. Ob wir diese gute Absicht durchführen können, hängt von der Entwicklung des deutschen Wirtschaftslebens ab. Auf jeden Fall wird aber jeder Direktion, die für kündbare Beamte auf Beamtenposten keine Beschäftigung mehr haben sollte, aufgegeben werden, sich mit der Hauptverwaltung in Verbindung zu setzen, damit wir versuchen, diese Beamten in anderen Bezirken als Beamte unterzubringen.

Ich sprach vom Schutz des Berufsbeamtentums. Dieser kann nur darin gefunden werden, daß wir die Zahl der Beamten so bemessen, daß selbst in Zeiten stärkster Konjunkturschwankungen und einschneidender Veränderungen in den Diensten die Unantastbarkeit der Beamtenstellung gesichert ist. Denn wir können auf das Berufsbeamtentum nicht verzichten, das in seiner herkömmlichen Pflichttreue und Zuverlässigkeit durch keine andere Form des Dienstverhältnisses gleichwertig ersetzt werden kann.

Auch für den Arbeiter hoffe ich, daß es im Laufe der Zeit gelingen wird, daß diejenigen, die uns lange Jahre hindurch treue Dienste geleistet haben, bei uns wieder eine ständige Arbeitsstelle finden sollen. Ich versichere der Reichsbahnarbeiterschaft ferner, daß ich die mit den Gewerkschaften abgeschlossenen Tarifverträge nach Treu und Glauben durchführen und im Rahmen des wirtschaftlich Tragbaren fortbilden werde.

Ich möchte nicht schließen, ohne dem Personal, Arbeitern, Angestellten und Beamten meine Anerkennung auszusprechen für den Diensteifer, den es bei dem jetzt herrschenden Herbstverkehr bewiesen hat. Wenn die große Verkehrsflut, hervorgerufen durch den Kohlenverkehr infolge des englischen Bergarbeiter-

streiks und den Herbstverkehr mit seiner Rübenkampagne und seinen Kartoffelendungen bis jetzt trotz mehrfachen Versagens der Häfen hat durchgeführt werden können, so ist dies auf den Fleiß und den Eifer des Personals zurückzuführen.

Es ist nicht nötig, daß ich noch hinzufüge, daß ich von dem Wunsche beseelt bin, im Einvernehmen mit den Gewerkschaften, dem Hauptbeamtenrat und Hauptbetriebsrat als den berufenen Vertretern dieses Personals auszukommen und in verständnisvollem Zusammenarbeiten die schwierigen Fragen zu lösen, die sich in reger Fülle ständig auf dem Personalgebiete neu ergeben. Ich weiß, daß auch der gleiche Wille auf Ihrer Seite vorhanden ist und hoffe daher auf ein vertrauensvolles Zusammenwirken.

In diesem Sinne begrüße ich Sie bei meinem Amtsantritt."

Die Personalvertreter begrüßten den vom Generaldirektor zum Ausdruck gebrachten Willen, mit dem Personal eng zusammenarbeiten zu wollen. Besonders fanden seine Gedanken Anklang, daß es Aufgabe der Reichsbahn sei: sich nicht als Staat im Staate zu fühlen, sondern mit Volk und Regierung zu gehen, daß er sich zum Berufsbeamtentum bekenne und daß er den ernstlichen Willen habe, der Arbeiterschaft wieder eine gesicherte Arbeitsstätte zu bieten.

Es wurde von den Personalvertretern aller Richtungen betont, daß das Personal dem neuen Generaldirektor als Eisenbahnfachmann, der den schweren Dienst und die Nöte des Personals kennt, Vertrauen entgegenbringt. Das Personal will in Hoffnung auf eine Zusammenarbeit auf Treu und Glauben dem Leiter der Reichsbahn seine schwere Aufgabe nach seinen Kräften zum Nutzen der Reichsbahn und der deutschen Wirtschaft erleichtern.

— **Vertreter der Kgl. Ungarischen Staatsbahnen in Berlin.** Anlässlich der Anwesenheit einer Abordnung der Kgl. Ungarischen Staatsbahnen in Berlin, die hier zu Verhandlungen mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und dem Mitteleuropäischen Reisebüro weilte, veranstaltete der Generaldirektor der Reichsbahn, Dr. Dormüller, im Hotel Kaiserhof ein Essen zu 24 Gedecken. Außer den leitenden Persönlichkeiten der Reichsbahn-Hauptverwaltung, des Reichsverkehrsministeriums und der Reichsbahndirektion Berlin nahmen daran der Vizepräsident der Kgl. Ungarischen Staatsbahnen, Staatssekretär Tasnady-Szücs, Sektionschef Galdy, der Generaldirektor der Ungarischen Verkehre A.-G. Barsony und Direktor Szlatenyi teil.

Generaldirektor Dormüller brachte einen Trinkspruch auf die ungarischen Gäste aus und feierte in warmen Worten die bewährte Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn, die seit dem Beitritt der ungarischen Bahnen zum Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen im Jahre 1849 gerade auf dem Gebiete des Verkehrs und des Eisenbahnwesens mannigfache Proben glänzend bestanden hat. Der Generaldirektor erwähnte die Zusammenarbeit im genannten Verein und bei anderen Anlässen. Er gedachte weiter der Waffenbrüderschaft, die Ungarn und Deutschland im Weltkriege verbunden hat, und der schweren nationalen Verluste, die das ungarische Volk zu erleiden hatte, von denen es sich aber durch die ihm innewohnenden Eigenschaften in unermüdlicher Arbeit ohne Zweifel wieder erholen wird.

Staatssekretär Tasnady-Szücs dankte in einer bewegten Ansprache, deren Herzlichkeit einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Der Vizepräsident der Kgl. Ungarischen Staatsbahnen bezeichnete die Deutsche Reichsbahn als ein mächtiges und vorbildliches Institut, das in Europa an erster Stelle stehe. Im Auftrage des Präsidenten, Exzellenz Keleti, überbrachte er die aufrichtigsten Wünsche für das Blühen und Gedeihen der Deutschen Reichsbahnen und dankte in verbindlichster Weise für die Aufmerksamkeit der Einladung und für die Aufnahme, die die ungarische Abordnung bei der Reichsbahn gefunden habe, im allgemeinen.

— **Rettungsdienst in den Personenzügen.** In dem Bestreben, die Sicherheit der Reisenden ständig zu erhöhen, hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft neuerdings angeordnet, daß alle der Personenbeförderung dienenden Züge — mit Ausnahme der Züge im Stadtbahnverkehr und der Triebwagen — mit den sogenannten „kleinen Rettungskästen“ ausgerüstet werden. Die Ausrüstung wird sich auch auf die Güterzüge mit Personenbeförderung und die Vorortzüge erstrecken. Im Vorortverkehr werden auch die Triebwagen mit Verbandpäckchen versehen. Ferner erhalten die Führer der Personen- und Lastkraftwagen Verbandpäckchen und werden im Samariterdienst ausgebildet. Die begonnene Ausrüstung der D-Zugwagen mit Beil und Säge in einem Schrank im Seitengang ist jetzt durchgeführt und damit der Zustand der Vorkriegszeit wiederhergestellt.

— **Eröffnung der Neubaulinie Michendorf-Großbeeren.** Am 1. Dezember d. J. wird im Reichsbahn-Direktionsbezirk Berlin die 20 km lange Teilstrecke Michendorf-Großbeeren der Hauptbahn Michendorf-Mahlsdorf für den öffentlichen Güter- und Tier-

verkehr in Betrieb genommen werden. Für den öffentlichen Verkehr sind Stationen an dieser Strecke nicht vorgesehen, sie dienen ausschließlich dem Durchgangsverkehr.

— **Der Landeseisenbahnrat Breslau** hielt am 6. Oktober in Frankfurt (Oder) unter dem Vorsitz des Reichsbahndirektorspräsidenten Dr. Born seine 8. ordentliche Sitzung ab. Auf einigen nur innere Angelegenheiten des Landeseisenbahnrat betreffenden Fragen wurden verschiedene Tarif-, Verkehrs- und Fahrplanangelegenheiten erörtert. Der Landeseisenbahnrat unter anderem die Durchführung nachstehender Maßnahmen wünschenswert: Frachtermäßigung für Glassand, Einführung eines Oderumschlagtarifs nach den Oderhäfen, Einführung eines Ausnahmetarifs für Flachsstengel und Zuweisung von Güterwaggons nach den schlesischen Revieren. Ferner wurde fürwortet der Landeseisenbahnrat die Verladung von Strohflachsabfällen und Abfällen von Flachs und Hanf in Rundwaggons. Außerdem wurden einige Anträge wegen Änderung des Fahrplans und Einlegung von Schlafwagen angenommen.

— **Erfurts neuer Bahnhof.** Kürzlich wurde in Erfurt der neu gebaute Hauptbahnhof eröffnet, der den gesteigerten Ansprüchen dieses Wirtschafts- und Verkehrsmittelpunktes entspricht. Der Umbau ist in knapp einem halben Jahre fertiggestellt und zeigt gegenwärtig eine hohe, neue, vornehme Empfangshalle. Die Schalterräume sind vergrößert und vermehrt, neue Gepäckaufbereitungsstellen geschaffen und eine große Pakethalle ist zwischen den Bahnsteigen entstanden. Die Möglichkeit, mit einer vornehmen Verkehrswerbung einzusetzen, ist auch vorhanden. Die Umgestaltung des Vorplatzes ist im Gange.

— **Todesstrafe für die Attentäter von Leiferde.** Im Prozeß gegen die Eisenbahnattentäter von Leiferde (vgl. Nr. 34, S. 6 d. Ztg.) wurde am 4. d. M. folgendes Urteil verkündet:

Die Angeklagten Otto Schlesinger und Willi Weber waren wegen fortgesetzter vorsätzlicher Eisenbahntransportgefährdung mit Todeserfolg in Tateinheit mit Mord zum Tode und dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Der Angeklagte Walter Weber wird wegen Vergehens gegen den § 49 des Strafgesetzbuches zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Acht Wochen gelten durch die Untersuchungshaft als verbüßt. Die Kosten des Verfahrens tragen die Angeklagten.

In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende aus, daß die Angeklagten überführt worden seien, drei Eisenbahntransportgefährdungen versucht bzw. verübt zu haben. Er erging dann kurz nochmals auf das Ergebnis der Beweisaufnahme ein, das er ausführlich würdigte, und betonte, alles spräche dafür, daß die Angeklagten Otto Schlesinger und Willi Weber vorsätzlich und überlegt gehandelt hätten, und daß sie mit dem Tod von Menschen gerechnet haben. Es handele sich um Mord, und darauf stehe die Todesstrafe. „Das Urteil ist gerecht“, so betonte der Präsident. „Wenn ein Millionenvolk leben will, müssen einzelne den Tod erleiden, wenn sie das Leben anderer gefährden.“

Bezüglich des Angeklagten Walter Weber habe das Gericht die Beihilfe für nicht festgestellt erachtet. Er habe nicht Rat und Tat bei der Ausführung des Attentats geholfen, aber habe sich insofern strafbar gemacht, als er seine Kenntnis von einem schweren bevorstehenden Verbrechen nicht der Behörde angezeigt habe. Auf sein Schuldkonto gehe es mit, daß Menschen ums Leben kommen mußten.

— **Ergebnisse der Verkehrszählung auf der Berliner Stadtbahn.** Die Verkehrszählung am Freitag, den 29. Oktober d. J. auf der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen hat insgesamt 1 014 711 Fahrten ergeben. Diese Zahl bedeutet gegen das Ergebnis der Zählung vom Mittwoch, den 6. Mai 1925, einen Rückgang von 18,1 %, gegen die Zählung vom Sonnabend, den 12. Dezember 1925, einen Rückgang von 11,2 %. Hierbei muß jedoch berücksichtigt werden, daß am 6. Mai ein für den Ausflugsverkehr sehr günstiges Wetter herrschte und am 12. Dezember 1925 schon die Weihnachtszeit eine erhebliche Rolle spielte.


Betrachtet man nur die Stadt- und Ringbahn, so weist der Rückgang gegen Mai 1925 allein 17,34 %, gegen Dezember 1925 — 13,26 % auf. Der Vorortverkehr ging um 19,02 % um 8,0 % zurück.

— **Eisenbahnkraftwagenverkehr.** Am 1. November 1926 zwischen den Orten Magdeburg, Schönebeck und Bad Salzelm versuchsweise eine Eisenbahnkraftwagenlinie für den Güterverkehr eröffnet worden. Durch die Einrichtung soll eine schnellere Güterbeförderung erreicht und die Bestellung vom Hause des Absenders zum Hause des Empfängers ermöglicht werden. Die Beförderungspreise sind den Sätzen für Frachtstückgut des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs angeglichen. Annahmestellen befinden sich bei den Güterabfertigungen Magdeburg Hb

Schönebeck und Bad Salzungen sowie bei den Spediteuren Rupph & Sohn in Magdeburg, Volk in Schönebeck und Höske in Salzungen. Bei den vom Hause abgeholten Sendungen erteilt Annahme durch die Kraftwagenbediensteten. Durch die werden auch die an der Strecke gelegenen Orte Buckau, Wismersleben, Salbke, Westerhüsen und Frohse bedient. Die Betriebsausführung liegt in Händen der Kraftverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

Spannungs- und Schwingungsmesser für die Bestimmung dynamischen Beanspruchung eiserner Brücken. Die in Nr. 27, 733 d. Ztg. über den Stand der Prüfung der Wettbewerbsapparate mitgeteilte theoretische Untersuchung der Meßgeräte in vollem Gange. Die hierfür geschaffene Prüfeinrichtung etwa die in der Abbildung dargestellte Anordnung. Von dem Motor aus wird mittels Treibriemen eine Kurbelwelle angetrieben, die durch Beilagen von Plättchen verschiedener Exzentrizität erhalten kann. Diese Exzentrizitäten werden mittels Pleuelstange auf einen gelenkig gelagerten Tisch übertragen, so daß dieser sinusförmige Bewegungen verschiedener Frequenz ausführen kann. Eine kleine Vorrichtung, um den Tisch auch willkürliche Bewegungen führen zu lassen, ist noch vorgesehen. Die Schwingungs-

Versuchseinrichtung zur Prüfung von Schwingungs- und Spannungsmessern.



werden auf den Schütteltisch aufgesetzt und ihnen nur die Bewegungen aufgezogen. Die Zahl der Schwingungen wird an einem an der Kurbelwelle angebrachten Tourenzähler unmittelbar abgelesen. Außerdem werden die Bewegungen des Tisches auch durch einen photographisch aufzeichnenden Spiegelapparat kontrolliert. Die Aufzeichnungen des zu findenden Meßgeräts werden mit denen des Spiegelapparats nach treue und Ausschlaggröße verglichen. Diese vergleichenden Prüfungen erstrecken sich auf alle möglichen Vergrößerungen, Federspannungen, Tourenzahlen, Ausschlaggrößen in verschiedenen Zusammenstellungen und erfordern daher eine Reihe von Reihenfolge von Messungen. In ähnlicher Weise wird mit Spannungsmessern verfahren. Sie werden zunächst wie die Schwingungsmesser aufgestellt, so daß eine Längenänderung der Federstrecke nicht eintreten kann. Sie dürfen dann bei den Mittelbewegungen keine Ausschläge aufzeichnen. Nunmehr wird einmal der feste, das andere Mal der bewegliche Punkt der Federstrecke auf dem Schütteltisch gelagert, während jedesmal der andere Punkt auf einen unbeweglichen Bock aufgesetzt wird.

Inzwischen hat bereits Ende September auch die erwähnte theoretische Prüfung der Wettbewerbsapparate an der Sulzbachbrücke bei Mülenen in der Schweiz stattgefunden. Diese Brücke wurde deswegen gewählt, weil einerseits dort verschiedenartige Lokomotiven und die Einzellast der Schweizer Bundesbahnen verwendet werden konnte, andererseits, weil das dynamische Verhalten dieses Bauwerks durch die umfangreichen Untersuchungen der Schweizer Bundesbahnen in einem für die Beachtung der Arbeitsweisen der Apparate wertvollen Maße bekannt war.

Die theoretischen Prüfungen werden in einigen Wochen beendet sein, so daß alsbald ein Urteil über die Apparate gefällt werden kann. Es wird jedenfalls angestrebt, noch in diesem Jahre zu einem Ergebnis zu kommen.

Die Deutsche Verkehrskreditbank hat nunmehr die Herabsetzung der Frachtstundungsgebühr vorgenommen, und zwar von 2 auf 1 1/4 vom Tausend. Auf das Jahr 1927 bedeutet das ein Herabgehen auf Reichsbanksatz.

— **80. Geburtstag von Friedrich Lenz.** Am 9. November hat Geheimer Kommerzienrat und Geheimer Baurat Friedrich Lenz in Berlin seinen 80. Geburtstag in voller Frische gefeiert. Seine Eisenbahnunternehmungen, die sich nicht nur auf Deutschland erstrecken, sondern auch auf die deutschen Schutzgebiete, sind weltbekannt. Von den Bahnen gehören die bedeutendsten dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen an. Der Verein hat dem Jubilar ein in warmen Worten abgefaßtes Glückwunschschreiben zugehen lassen. Möge dem tapferen Pionier auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues und Eisenbahnbetriebes noch manches Jahr in gleicher Frische und Rüstigkeit wie heute vergönnt sein.

— **Lorenz Ritter von Seidlein.** Am 15. November d. J. begeht der ehemalige bayerische Verkehrsminister Exzellenz Lorenz Ritter von Seidlein seinen 70. Geburtstag. Sein überragend gründliches Wissen und Können, seine vielseitige Verwendung in allen Zweigen des inneren und äußeren Dienstes und seine ganz besondere Befähigung für die Erfassung der großen mit dem Verkehrswesen zusammenhängenden finanziellen Fragen trugen dazu bei, daß er zu den markantesten Persönlichkeiten gehört, die der Verwaltungskörper der ehemaligen bayerischen Verkehrsanstalten aufweisen kann. Seine hervorragende dienstliche Laufbahn haben wir bereits aus Anlaß seines 60. Geburtstages im Jahre 1916 (V.-Ztg. 1916, S. 1025, 1026) und anläßlich seines Rücktritts im Jahre 1918 (V.-Ztg. 1918, S. 969, 970) eingehend gewürdigt. Möge es ihm beschieden sein, noch recht viele Jahre in bester Gesundheit zu erleben.

Österreich.

— **Die Eisenbahnen im Bundesvoranschlag.** Der Finanzminister hat im Nationalrate am 28. Oktober den Voranschlag für 1927 eingebracht. Seinen Ausführungen ist zu entnehmen, daß für 1927 bei den österreichischen Bundesbahnen durchschnittlich mit 82 500 aktiven Angestellten, 39 700 Altpensionisten und 21 800 Neupensionisten gerechnet wird. Der Aufwand für die aktiven Angestellten der Bundesbahnen beläuft sich auf 301,7 Mill. Schilling, der Aufwand für die Altpensionisten auf 82,2 Mill. Schilling, von denen der Bund 48,1 Mill. und die Bundesbahnen 34,1 Mill. tragen. Der Aufwand für die Neupensionisten der Bundesbahnen beträgt 60,5 Mill. Schilling.

Der Zuschuß des Bundes an die Eisenbahnen Österreichs wird mit 105,4 Mill. Schilling veranschlagt, während im Vorjahre sich dieses Erfordernis auf 94,86 Mill. Schilling belief. Von dem Zuschuß für 1927 entfallen 79,3 Mill. auf die Bundesbahnen, 12,6 Mill. auf die Südbahn und 13,5 Mill. auf die übrigen Eisenbahnen. Der Zuschuß für die Bundesbahnen erfolgt ausschließlich für Investitionen, so daß ein Betriebszuschuß für die Bundesbahnen im Voranschlag 1927 ebenso wie für 1926 nicht vorgesehen ist.

— **Kohlenknappheit in Österreich.** Die Auswirkungen des Ausstandes der englischen Kohlenarbeiter machen sich auch in Österreich immer fühlbarer. Die Vorräte an Kohlen am Wiener Nordbahnhof, die die Rücklagen für den Fall bilden, als eine geminderte Anlieferung von Kohle erfolgen sollte, sind gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres auf weniger als die Hälfte gesunken.

Der Mangel an Güterwagen hat die ausländischen Bahnen veranlaßt, für die Beförderung von Kohle ins Ausland eigene Wagen nur in beschränkter Anzahl beizustellen. Österreich ist daher genötigt, die Kohle zum Großteil mit österreichischen Wagen im Auslande abzuholen. Der begrenzte Fahrpark der österreichischen Bahnen ist jedoch für die Bewältigung des Rüben- und Kartoffelverkehrs und für die Abfuhr der inländischen Kohle zum großen Teil gebunden. Überdies wird dieser Zustand durch eine gesteigerte Ausfuhr von Kohle und Koks inländischer Erzeugung in österreichischen Wagen verschärft.

Den Bemühungen der österreichischen Stellen ist es in der letzten Zeit gelungen, mit Polen eine Vereinbarung zu treffen, wonach ein ständiger Pendelverkehr mit einer bestimmten Anzahl österreichischer und polnischer Wagen eingerichtet werden soll. Um eine Abkürzung des Wagenumlaufes zu erzielen, hat das Bundesministerium für Handel und Verkehr den österreichischen Eisenbahnen eine Abkürzung der Ladefrist auf 8 Tagesstunden bewilligt. Außerdem hat die Deutsche Reichsbahn trotz eigener Wagenknappheit 200 Kohlenwagen Österreich zur Verfügung gestellt.

— **Ein österreichisches Reisebüro in Berlin.** Das aus den Kreisen des österreichisch-deutschen Volksbundes vor vier Jahren in Berlin geschaffene österreichisch-deutsche Reise- und Verkehrsbüro hat jetzt, nachdem ihm der amtliche Fahrkartenvorverkauf übertragen wurde, den Betrieb in seinen wesentlich vergrößerten Geschäftsräumen, Taubenstraße 34, eröffnet. Anläßlich der Eröffnung besichtigte der österreichische Ge-

sandte Dr. Frank die von dem österreichischen Architekten Hermann Zweigenthal originell ausgestatteten Geschäftsräume und sprach seine Freude darüber aus, daß es dem Leiter des Büros Werre, nach mehrjähriger Anstrengung gelungen sei, das österreichisch-deutsche Reise- und Verkehrsbüro aus kleinen Anfängen zu seiner heutigen Form zu entwickeln. Der Gesandte gab der Hoffnung Ausdruck, daß das neue Büro noch wirksamer als das alte dem gemeinsamen österreichischen und deutschen Reiseverkehr zu dienen vermöge.

— **Seiltschwebbahnprojekt zum Sebensee.** In Nordtirol plant man eine neue Seiltschwebbahn. Sie soll ihren Ausgangspunkt ebenfalls aus der Gegend von Ehrwald nehmen und zu dem rund 1700 m hoch gelegenen Sebensee führen, der etwa 4 Kilometer in der Luftlinie südlich von Ehrwald liegt gegenüber der Zugspitze, die sich nördlich davon jenseits des Hochtales erhebt. Die Bewilligung zur Ausführung der technischen Vorarbeiten ist bereits erteilt. Wie bei der Zugspitzbahn soll die Talstation auch hier durch eine Autostraße mit Ehrwald verbunden werden. Wenn der Bahnbau zur Ausführung gelangt, soll am Sebensee auch ein Hotel gebaut werden.

Ungarn.

— **Eine Investitionsanleihe für die ungarischen Staatsbahnen.** Im Rahmen des Wiederaufbauplanes für die ungarischen Staatsbahnen sollen 10 000 Wagen neu angeschafft werden; außerdem wird der Ausbau eines mehrere tausend Kilometer umfassenden Lokalbahnnetzes, namentlich im ungarischen Tiefland vorgeschlagen. Um die Kosten zur Durchführung dieses Planes aufzubringen, wurde angeregt, eine große ausländische Investitionsanleihe aufzunehmen. Die derzeitigen Einnahmen der Staatsbahnen und der zu erwartende Einnahmewachstums sollen zur Bezahlung der fälligen Zinsen und der Tilgungsraten ausreichen.

Übrige europäische Länder.

— **Eröffnung der Linie Sunnan-Snaasa (Norwegen).** Am 30. Oktober wurde das erste Stück der norwegischen Nordlandsbahn, einer durch ganz Nordnorwegen führenden Staatsbahn, dem öffentlichen Verkehr übergeben: Sunnan-Snaasa (45 km). Bereits im Jahre 1908 wurde vom norwegischen Storting der Bau der Linie Sunnan-Snaasa-Grong (83 km) und 1913 die Anschlußlinie Grong-Namsos (48 km) beschlossen. Die Vorarbeiten für die jetzt eröffnete Strecke wurden 1916 in Angriff genommen; mit dem Bau wurde 1917 begonnen. Die neue Linie berührt ein Gebiet, das bisher in der Hauptsache auf den Seeweg angewiesen war, der zudem mehrere Monate im Jahre infolge Eis versperrt wird. Größere wirtschaftliche Bedeutung erlangt die Linie jedoch erst, wenn sie bis Namsos eröffnet wird.

— **Die tschechoslowakischen Staatsbahnen im Voranschlag für 1927.** Unter den staatlichen Unternehmungen der tschechoslowakischen Republik weisen die Staatsbahnen im Voranschlag, welcher von der Regierung dem Parlament zur Annahme vorgelegt wurde, den größten Umsatz auf. Den Einnahmen von 4 479 537 950 Kc. stehen 4 344 150 530 Kc. Ausgaben gegenüber, so daß sich ein Überschuß von 135 387 420 Kc. ergibt. Der Voranschlag ist in zwei Hauptgruppen geteilt: A) Betriebsbudget, B) Investitionsbudget. Von dem im ersten ausgewiesenen Einnahmen von 4 479 Mill. Kc. entfallen 1539 Mill. Kc. auf die Gehälter der Bediensteten, 862 Mill. Kc. auf die übrigen Personalausgaben, so daß im ganzen 2402 Mill. Kc. auf Personalausgaben und 1941 Mill. Kc. auf sachliche Ausgaben entfallen. Im Investitionsbudget sind für die Ausgaben 271 Mill. Kc. vorgesehen, und zwar:

Betriebsbauten	122,67 Mill. Kc.
Erneuerung des Wagenparkes	27,44 „ „
Erweiterung des Wagenparkes	2,25 „ „
Elektrisierung der Bahnen	26,06 „ „
Bau neuer Linien	92,97 „ „
Insgesamt	271,39 Mill. Kc.

Im Jahre 1926 betrug die Betriebslänge der Staatsbahnen 11 032 km, die Länge der vom Staate betriebenen Privatbahnen 2308 km, so daß insgesamt 13 340 km vom Staate verwaltet wurden. Die Zahl der für das Jahr veranschlagten Zugkilometer beträgt 108 250 000 (im Jahre 1926 105,25 Mill. km). Am 1. Juli 1926 waren 8406 Personen-, 2460 Dienst-, 473 Post- und 109 264 Güterwagen in Betrieb. Ferner standen 4319 Lokomotiven auf den Staatsbahnen und 111 auf den Privatbahnen zur Verfügung.

Neu ist im Voranschlag der Zinsendienst für die amerikanische Goldanleihe aus dem Jahre 1925, der für 1927 bei 7,5proz. Verzinsung und 1,5proz. Provision 63,9 Mill. Kc. ausmacht.

Aus den Erläuterungen zum Voranschlag wäre noch hervorzuheben, daß die Gesamtzahl der bei den Staatsbahnen verwendeten Bediensteten 164 686 beträgt.

Das Eisenbahnministerium, welches die oberste Verwaltung über die Eisenbahnunternehmung innehat, besitzt einen getrennten Voranschlag. Seine Ausgaben sind mit 25,9 Mill. Kc. gesetzt.

— **Zur Durchrechnung der Tarife zwischen Haupt- und Lokalbahnen in der Tschechoslowakei.** Das Eisenbahnministerium hat den Mitgliedern des Zentraleisenbahnrates bekanntgegeben, daß die allgemeine Durchrechnung der Frachttarife im Verkehr zwischen den Stationen der Lokalbahnen und jener der Staatsbahnen erst nach der Verstaatlichung sämtlicher Lokalbahnen in der tschechoslowakischen Republik durchgeführt wird. Da diese Voraussetzung zur Zeit nicht gegeben ist, kann den im Zentraleisenbahnrat eingebrachten Anträgen nicht entsprochen werden.

— **Sitzverlegung der Ostrau-Friedländer Bahn.** Die Ostrau-Friedländer Eisenbahn A.-G. beruft nach Wien für den Dezember eine außerordentliche Generalversammlung ein, in welcher die Sitzverlegung nach der Tschechoslowakei beschlossen werden soll.

— **Tschechoslowakisch-reichsdeutsches Abkommen über Wagenbeistellung.** In den ersten Tagen dieses Monats fanden in Marktredwitz Verhandlungen zwischen den tschechoslowakischen Bahnbehörden, einer Abordnung reichsdeutscher Grubenbesitzer und Vertretern der Deutschen Reichsbahn wegen Beistellung von Wagen für den Kohlentransport in der Tschechoslowakei statt. Die Tschechoslowakei sieht sich gegenüber der gestiegenen Kohlenausfuhr außer Stande, den Bedarf an Waggons zu decken. Es wurde beschlossen, der tschechoslowakischen Staatsbahnverwaltung bis auf weiteres täglich 60 Wagen für die Beförderung von Kohle zur Verfügung zu stellen.

— **Die finanzielle Lage der Schweizerischen Bundesbahnen.** Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Bundesbahnen hat am Ende Oktober zu einer Sitzung zusammengetreten. Die Beratung des Bau- und Betriebsvoranschlags für 1927 gab Anlaß zu eingehenden Besprechungen der finanziellen Lage der Bundesbahnen, die nur als eine sehr ernste bezeichnet werden konnte, zumal nach den Ergebnissen der Monate August und September. Schon als die Augustergebnisse feststanden, äußerte sich ein führendes Schweizer Blatt dahin, daß die Betriebsergebnisse der Bundesbahnen in der Entwicklung der letzten Monate fortwährend den Gegenstand ernster Sorge zu bilden.

Nun hat aber nach den vorliegenden Septemberergebnissen die rückläufige Bewegung der letzten Monate in diesem Monate ebenfalls weiterhin fortgesetzt. Im September brachten 8 500 000 beförderte Personen (1925: 9,49 Millionen) eine Transporteinnahme von 12,64 Millionen Fr. (14,32 Millionen Fr.). War in den letzten sechs Monaten die Tonnenzahl der beförderten Güter größer als im Vorjahr, so bringt der September nicht nur die übliche Mindereinnahme, sondern auch eine kleinere Tonnenzahl. Es wurden befördert 1,36 Millionen Tonnen (1,41 Millionen) nur gegen 1925 1,66 Millionen Franken, 1,96 Millionen Franken weniger als im September des Vorjahres. Die gesamten Betriebseinnahmen belaufen sich im September auf 34,31 Millionen Franken gegenüber 37,97 Millionen Franken im September 1925. Die Betriebsausgaben erforderten 21,07 Millionen Franken (20,11 Millionen), so daß sich ein Überschuß der Betriebseinnahmen von 13,23 Millionen Franken ergibt (16,82 Millionen Franken), womit der September den größten monatlichen Rückschlag im Vergleich mit dem Vorjahr bringt.

Bis Ende September beträgt der Überschuß der Betriebseinnahmen für das laufende Jahr 88,769 Millionen Franken, gegen 95 459 607 Fr. Ende September 1925.

Der dem Verwaltungsrat vorgelegte Betriebsvoranschlag schließt mit 390 644 600 Fr. in Einnahme und mit 276 996 670 Fr. in Ausgabe ab. Der Schätzung der Einnahmen für 1927 liegen die sich aus dem ersten Halbjahr 1926 ergebenden Betriebsergebnisse zugrunde. Bei den seit der Aufstellung des Voranschlags bekannt gewordenen Ergebnissen des Monats August und September, die recht ungünstig sind, dürften aller Wahrscheinlichkeit nach die Ergebnisse für 1927 zu günstig eingeschätzt worden sein.

Entsprechend einem Antrag der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen wurde nachträglich in den Bauvoranschlag ein Posten von 1 650 000 Fr. für die Elektrisierung der Strecke Rapperswil-Wattwil eingestellt, auf der der Richttunnel liegt. In diesem haben bekanntlich vor kurzem die Bundesbahnen durch Kohlengasvergiftung den Tod gefunden.

Im übrigen ist auch das finanzielle Ergebnis für die meisten Schweizerischen Privat-, namentlich die Bergbahnen, in der eigentlichen Saison des Jahres 1926 ungünstig gewesen, und zwar

zen der schlechten Witterung des Sommers, ferner auch wegen Kraftwagenwettbewerbes, worüber besonders bei der Stansad-Engelbergbahn geklagt wird.

- Eisenbahnunglück in Südtirol. Auf der Linie Bozen-Meranzen in der Nähe des Bahnhofes Lana infolge Dammbruches, durch das Hochwasser der Etsch verursacht worden war, Maschine und vier Wagen eines Zuges, den Geniesoldaten rten, in die hochgehende Etsch. Dabei wurden der Lokomotivführer und der Heizer des Zuges getötet. Die Leiche des Motivführers konnte aus dem Wasser geborgen werden, während die des Heizers von den Wassermassen fortgerissen wurde. Eine Reisende wurde leicht verletzt.

- Eisenbahnneubauten in Frankreich. Nach einem Bericht Ministers der öffentlichen Arbeiten sind in Frankreich Eisenbahnen in einer Gesamtlänge von 2408 km zum Bau genehmigt. Diese Neubauten, mit Ausnahme von 595 km, sind im Gange. Die Sparpläne des Ministeriums Poincaré durchzuführen, hat Minister angeordnet, daß auf Strecken von 600 km Länge der Bau eingestellt wird. Auf den 595 km, die noch nicht in Angriff genommen sind, ist die Ausführung auf unbestimmte Zeit hinausgehoben. Fortgesetzt wird der Bau nur auf Strecken von 100 km Länge, die besonders verkehrswichtig sind, und auf 50 km, wo der Bau schon weit vorgeschritten ist.

- Neuordnung des Pariser Vorortverkehrs. Den französischen Eisenbahnen ist im vergangenen Jahr aus dem Pariser Vorortverkehr ein Fehlbetrag von 240 Millionen Franken erwachsen. Schuld daran sind die niedrigen Vororttarife. Dabei wird der Verkehr ungenügend bedient, die Mißstände in dieser Beziehung werden mit der zunehmenden Bevölkerungszahl immer größer, in dem Maße, wie der Verkehr wächst, steigt auch der Fehlbetrag der Eisenbahnen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, um die auf Ersparnisse gerichteten Bestrebungen des Ministeriums Poincaré durchzuführen, der Frage des Pariser Vorortverkehrs seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet und Gedanken erwogen, ihn von dem Betrieb der übrigen Eisenbahnen loszulösen und ihm einer besonderen Gesellschaft zu übertragen. Er hat in der Angelegenheit schon mit der Stadt Paris, den Vorortgemeinden, dem Seinebezirk und den sonst beteiligten Stellen Fühlung genommen. — Es ist kaum anzunehmen, daß eine Gesellschaft, die nur dem Pariser Vorortverkehr dient, den jetzigen Zuschußbetrieb zu einem einträglichen machen wird. Sie wird einen Verlust noch weniger tragen können, als die übrigen Eisenbahngesellschaften, die bei sonst wirtschaftlichem Betrieb einen Fehlbetrag an einer Stelle durch Überschüsse an anderer decken können.

- Elektrischer Eisenbahnbetrieb in Frankreich. In bezug auf die Länge der Eisenbahnstrecken mit elektrischer Zugförderung steht unter den französischen Eisenbahnen die Südbahn mit 1100 km an erster Stelle; erst in weitem Abstand folgt die Orléansbahn mit 151 km, und bei der Mittelmeerbahn sind es gar nur 10 km, auf denen man über den Probebetrieb noch nicht hinausgekommen ist. Bei der Staatsbahn ist auf 47 km Elektrizität in Betrieb. Die Orléansbahn hat aber trotz der geringeren Streckenlänge mit elektrischem Betrieb den größten Stromverbrauch, nämlich 3,3 Mill. Kilowatt gegen 3 Mill. bei der Südbahn; entsprechenden Zahlen der Mittelmeer- und der Staatsbahn 1,1 und 1,7 Mill. Bei der Orléansbahn wird sich der Stromverbrauch von Anfang des nächsten Jahres verdoppeln. Die Südbahn hat fünf bahneigene Kraftwerke mit 90 000 Kilowatt Leistung im Betriebe, die Orléansbahn deren zwei mit 40 000 Kilowatt, die Staatsbahn eins mit 20 000 Kilowatt. Die Mittelmeerbahn bezieht den Strom aus bahnfremden Werken. Bei der Süd- und der Staatsbahn war schon vor dem Kriege elektrischer Betrieb im Gange, während die Orléansbahn erst im Jahre 1912 damit begonnen hat. Ihre Züge laufen von Paris bis Orléans mit elektrischen Lokomotiven, und im Dezember wird dieser Betrieb über Orléans hinaus bis Vierzon weitergeführt werden. Dies ist der erste Teil der Planungen der Orléansbahn soweit sie sich auf die Einführung elektrischer Zugförderung beziehen, durchgeführt.

Fremde Erdteile.

- Die Eisenbahnen von Algerien im Rechnungsjahr 1925. Am 31. Dezember 1925 belief sich die Betriebslänge der Bahnen auf 11 100 km, 85 km mehr als im Vorjahre, infolge Eröffnung der Strecken von Buira nach Aumale und von Zemmora nach Pre-Paradol. Die Einnahme aus dem Personenverkehr hat 1925 11 Millionen Franken überschritten und überstieg die des Vorjahres um 7 Millionen. Die Einnahme aus dem Eilgutverkehr (poste vitesse) steigerte sich von 10½ Millionen in 1924 auf 18 Millionen in 1925; die aus dem Güterverkehr für die gleiche Zeit von 108½ auf nahezu 133 Millionen. Die Gesamteinnahme der algerischen Eisenbahnen stellt sich auf nahezu

213 Millionen Franken, das sind 38½ Millionen mehr als im Vorjahr. (L'Afrique Française 1926, Nr. 8, S. 426.)

- Das Unwetter in Florida und die Eisenbahnen. Bei dem furchtbaren Unwetter, das diesen Herbst Florida verwüstet hat, haben die Eisenbahnen jener Gegend zwar auch Schaden erlitten, sie haben aber dabei große und erfolgreiche Anstrengungen gemacht, die Folgen des Unwetters zu mildern und der von ihm betroffenen Bevölkerung Hilfe zu bringen. Sobald das Maß des Unheils, das der Sturm angerichtet hatte, übersehen werden konnte, wurde von den Eisenbahnen, die den Verkehr von Florida bedienen, angeordnet, daß Nahrungsmittel, Sendungen des Roten Kreuzes, Ärzte und Pflegerinnen sowie Truppen unentgeltlich befördert würden. Den Flüchtlingen wurde auch auf den anstoßenden Eisenbahnen freie Fahrt gewährt. Aus den Krankenhäusern der Eisenbahnen wurden Ärzte und Pflegerinnen zur Verfügung gestellt; Arzneien, Verbandstoffe und ärztliche Geräte wurden in Wagenladungen geliefert. Den Telegraphengesellschaften wurden Arbeitszüge zur Instandsetzung ihrer Leitungen überlassen. In jedem der vom Unwetter betroffenen Orte wurde ein Pullmanwagen als Mittelpunkt für die Hilfstätigkeit aufgestellt; an manchen Orten kam dazu ein Speisewagen, um die Verpflegung der obdachlosen Bevölkerung sicherzustellen. Einigen Städten wurden Züge mit Einrichtungen zur elektrischen Beleuchtung zur Verfügung gestellt, um den Strom an Stelle der zerstörten Kraftwerke für die Beleuchtung dieser Städte zu liefern. Andere Städte wurden in Kesselwagen mit Wasser beliefert, und auch Anlagen zur Wasserreinigung wurden von den Eisenbahnen den Stadtverwaltungen überlassen.

- Eisenbahnbau in Brasilien. Der Präsident des brasilianischen Staates Piauhay hat sich vor einiger Zeit nach Rio de Janeiro begeben, um dort über Pläne von großer Wichtigkeit für Piauhay, besonders aber über den Ausbau der Eisenbahnlinie Petrolina-Piauhay, die in beistehender Karte durch starken Strich gekennzeichnet ist, zu verhandeln. Diese seit langem geplante Eisenbahnverbindung wäre von Vorteil für die Staaten Bahia, Pernambuco, Piauhay und Maragnon.

Bereits 1924 schlug der Präsident von Piauhay der Bundesregierung vor, dieses Unternehmen für Rechnung des Staates auf Grund zweiseitigen Vertrages zu übernehmen und weiterzuführen. Zur Vollendung dieser Linie, mit deren Bau 1919 begonnen wurde, fehlen 1539 km. Ausgebaut sind bis jetzt nur 88 km.



Im Juni d. J. unterbreiteten die Vertreter von Piauhay dem Bundesrat einen Plan, nach welchem die Bundesregierung vermittelst vertraglicher Klauseln dem Ansuchen von Piauhay willfahren sollte. Dieser Plan wurde bereits in dritter Lesung gebilligt. Für die Vollendung der Arbeiten der Eisenbahn Petrolina-Theresina wurde eine Zeitdauer von 10 Jahren festgesetzt.

Die Verbindung der beiden Ströme S. Francisco und Parna-hyba würde, abgesehen von ökonomisch-finanziellen Vorteilen für das Land, durch Eröffnung neuer Kolonisationsgebiete eine Einnahmequelle werden und im Kriegsfall wegen der raschen Verbindungsmöglichkeiten zwischen Süden, Norden und Nordosten von strategischer Wichtigkeit sein.

Eine Seereise von Bahia bis S. Luis do Maranhão dauert heute acht Tage.

Internationaler Verkehr.

— 80jähriges Bestehen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen. Am 10. d. M. konnte der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen auf sein 80jähriges Bestehen zurückblicken. Der am 10. November 1846 zunächst unter dem Namen „Verband der preußischen Bahnen“ gegründete Verein, der schon im Jahre 1847 in „Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ umgewandelt wurde, hatte sich in dem ersten Paragraph seiner Satzungen als Aufgabe gesetzt, „die Bestrebungen der Eisenbahnverwaltungen durch Einmütigkeit zu fördern und dadurch ebenso sehr den eigenen Interessen als denen des Publikums zu dienen“. Unter diesem schlichten, nur in etwas anderer Fassung bestehenden Wahlspruch übt der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen seine Tätigkeit auch jetzt noch weiter aus. Es darf hier dem Wunsche Ausdruck gegeben werden, daß seine Bestrebungen auch fernerhin wirksam gefördert werden und ihm weitere Erfolge beschieden sein mögen.

— Der 4. Internationale Straßenbahn- und Kleinbahnkongreß wird auf Einladung der Hauptstadt Kopenhagen in der Zeit vom 20. bis 23. Juni 1927 in Kopenhagen stattfinden.

Wasserverkehr.

— Die deutschen Schiffahrtfusionen. Nach der neuen Transaktion Hapag-Deutsch-Austral-Kosmos-Stinnes, über die die letzten Tage in großen Zügen Klarheit gebracht haben und die man wohl als das bedeutsamste deutsche Schiffahrtsereignis der Nachkriegszeit bezeichnen kann, ist die Vereinigungsbewegung zu einem gewissen Abschluß gekommen. Was in dieser Hinsicht noch geschehen könnte, tritt jedenfalls an Bedeutung weit hinter all dem zurück, was soeben seinen Abschluß fand. An einen großen deutschen Schiffahrtstrust ist vorerst nicht zu denken, das wäre nicht nur dem zum Teil trustfeindlichen Ausland (Amerika) gegenüber taktisch unrichtig, sondern es ist auch nach Überlieferung und örtlicher Einstellung der deutschen Schiffahrtsgruppen sehr unwahrscheinlich.

Man kann die Vorgänge der letzten Monate unter drei Gesichtspunkten betrachten: einmal vom volkswirtschaftlichen Standpunkt, dann aus der Perspektive unserer Haupthäfen Hamburg und Bremen und schließlich unter spezieller Berücksichtigung der beiden Konzentrationskerne Hapag und Lloyd.

Wir finden in der ganzen Welt zur Zeit das Bestreben nach nationalem Zusammenschluß in der Schiffahrt, hervorgerufen durch die Unterstützungspolitik einzelner Länder, die den Wettbewerbskampf zwischen den einzelnen nationalen Flotten ungemein verschärft hat. Die gewaltige Unterstützung der Schiffbauindustrie in England, Frankreich, Japan und Italien und die trotz aller Mißerfolge beharrlichen amerikanischen Bestrebungen auf Schaffung einer eigenen Flotte sind die ausgeprägtesten Erscheinungen auf diesem Gebiet. Die deutsche Schiffahrt konnte und mochte mit ähnlichen Unterstützungen nicht rechnen und so blieb ihr zur Stärkung ihres internationalen Einflusses nichts übrig, als im Innern alle Kämpfe und Reibungen nach Möglichkeit zu neutralisieren und nach außen geschlossen ihre nationalen Interessen zu verfechten. Die Entwicklungslinie der deutschen Reedereien war durch die Ereignisse in der internationalen Schiffahrt geradezu bedingt. Man könnte geneigt sein, die ganzen Transaktionen als korrespondierende Vorgänge der allgemeinen Wirtschaftskonzentration in Deutschland anzusehen, gewissermaßen als Gegengewicht gegen die Bildung jener gewaltigen Verlagergruppen, man könnte nach dem äußeren Verlauf der Fusionsverhandlungen annehmen, daß der neugeschaffene Zustand mehr das Ergebnis von Machtbestrebungen einzelner Geldinstitute, als der Erfolg zielbewußter Reedereipolitik sei. Die Kenntnis der zwingenden internationalen Vorgänge jedoch und die Logik und Systematik, mit der die deutsche Schiffahrt diesen Vorgängen in planmäßiger Konsolidierung Rechnung getragen hat, widerspricht deutlich einer derartigen Erklärung der Geschehnisse. Wie dem aber auch sei, rein wirtschaftlich ist nur der Erfolg ausschlaggebend und als solcher in volkswirtschaftlichem Sinne ist die Entwicklung von hervorragender Bedeutung, weil sie den einzigen Weg darstellt, in der Stärkung der internationalen Stellung gegen die übermächtige ausländische Konkurrenz zu bestehen. Die Zusammenfassung der Kräfte und der Organisation in kaufmännischer und betrieblicher Beziehung bedeutet eine Intensivierung des Schaffens und damit eine Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die bei der unumgänglichen fortschreitenden Ausdehnung der deutschen Schiffahrt unentbehrlich ist.

Deutlich hebt sich heute wieder, genau wie in der Vorkriegszeit, in den beiden Hauptgruppen die gesunde Konkurrenz zwischen Hamburg und Bremen heraus, gesund deshalb, weil sie den stimulus und die Gewähr für eine rasche Weiterentwicklung der deutschen Schiffahrt bietet. Es war anzunehmen, daß sich Hamburg die durch den Besitz der größten deutschen Reederei

beinahe traditionell gewordene Hegemonie, die durch die Lloyd-Roland-Fusion vorübergehend an Bremen gefallen war, nicht die Dauer würde entreißen lassen. Gewiß ist das nur eine Prestigefrage, aber Prestigefragen spielen im internationalen Schiffahrtsgeschäft eine nicht zu unterschätzende Rolle, und Weltgeltung Hamburgs hätte zweifellos unter einem solchen Zustand auf die Dauer eine empfindliche Einbuße erlitten. Wie wir sind in letzter Zeit Gerüchte über einen Zusammenschluß von Lloyd- und Hansa-Linie laut geworden, eine derartige Kombination ist jedoch höchst unwahrscheinlich, vor allem, weil die heute hinter Hapag und Lloyd, zwar mit großem Abstand, aber doch in vorzüglicher Position an dritter Stelle stehende Hansa-Linie kein Grund besteht, ihre Selbständigkeit aufzugeben. Aber auch nach dieser Fusion würde nach heutigem Stand der Lloyd immer noch mit nahezu 100 000 Tonnen hinter der Hamburg-Amerika Linie zurückbleiben. Im Interesse der deutschen Schiffahrt und ihres Fortkommens möchten wir, wie wir sagen, eine weitere Zusammenfassung besonders von Hapag und Lloyd nicht wünschen. Die Zusammenhänge sind bereits so vielfältig und innig, daß sie zur Ausschaltung unnötiger Reibungen ausreichen. Wenn wir diese Zusammenhänge kurz streifen wollen, so müssen wir bis auf die erste Nachkriegszeit zurückgehen, als die Hapag die Deutsche Levante-Linie übernahm. Die Deutsche Levante-Linie hat im Laufe der Jahre wieder die Führung im deutschen Levantegeschäft errungen und bildet durch ihre Betriebsgemeinschaft mit der Bremer Argo-Linie somit eine Brücke zum Lloyd, dem die Argo-Linie angehört. Eine wesentliche Verbindung zwischen den beiden Großreedereien besteht seit Jahren durch den gemeinsam betriebenen Afrikadiensdienst, dem die Hapag, die Wörmann-Linie, die Deutsch-Ostafrika-Linie und die heute vollständig dem Lloyd gehörende Hamburg-Bremer Afrika-Linie beteiligt sind. Durch die Verbindung Lloyd-Land sind Hapag und Lloyd in der Fahrt nach der Westküste Nord-, Mittel- und Südamerikas zusammengekommen, eine Verbindung, welche durch die ebenfalls in dieser Fahrt tätige Kosmos-Linie neuerdings noch wesentlich verengert wird. Durch die Australfahrt Lloyd und Deutsch-Austral bereits zusammenarbeiten, entsteht durch die neuesten Vorgänge auch hier eine Verbindung Hapag-Lloyd. Sehr eng ist auch das Verhältnis beider Reedereien in der Ostasienfahrt, wo mit zwei englischen Linien zusammen eine Betriebsgemeinschaft besteht. Es braucht besonders erwähnt zu werden, daß auf allen anderen Linien, wie nach Brasilien, dem La Plata, nach Cuba und Nordamerika entweder Konferenzabmachungen oder doch wenigstens soweit internationale Konferenzen zur Zeit nicht bestehen, „gentleman-agreements“ unnötige Reibungen zwischen beiden Gesellschaften vermeiden. Wir sehen, die Gemeinsamkeiten sind so zahlreich und mannigfaltig, daß es keiner engeren Verbindung mehr bedarf, um die überwiegenden deutschen Schiffahrtsinteressen unter einen Hut zu bringen, und weil die internationale Notwendigkeit zu einem solchen Schritt fehlt, kann man auch im Interesse eines gesunden Wettbewerbs das Weiterbestehen dieser beiden ziemlich gleichwertigen Gruppen begrüßen und hoffen. Das Stärkeverhältnis in der deutschen Schiffahrt ist heute folgendes: An der Spitze steht die Hapag mit einer Tonnage von 879 000 Bruttoregistertonnen (im November 1913 verfügte die Gesellschaft über eine Gesamttonnage von 442 Fahrzeugen mit 1 418 000 Br.-R.-T., und zwar 175 Ozeandampfer mit 1 039 000 Br.-R.-T. in Fahrt, 28 Ozeandampfer mit 325 000 Br.-R.-T. in Bau (darunter 2 Riesendampfer von ca. 56 000 Br.-R.-T. und 241 Flußdampfer, Schlepper, Leichter usw. mit 54 000 Br.-R.-T.). Hinter ihr folgt der Norddeutsche Lloyd mit 613 000 Br.-R.-T. (Ende des Jahres 1913 verfügte die Gesellschaft über insgesamt 491 Fahrzeuge mit 982 857 Br.-R.-T., davon 83 Seedampfer mit 647 171 Br.-R.-T. in Fahrt, 18 Seedampfer mit über 200 000 Br.-R.-T. in Bau, der Rest waren Hilfs- und Spezialfahrzeuge.) An der dritten Stelle folgt die Hansa-Linie mit 181 273 Br.-R.-T. (1913 = 308 811 Bruttoregistertonnen), dann kommt die Hamburg-Süd mit 160 000 Bruttoregistertonnen (1913 = 257 842 Br.-R.-T.) und anschließend die Wörmann-Linie und Deutsch-Ostafrika-Linie mit je 45 000 Br.-R.-T. (1913 = 112 000 bzw. 105 000 Br.-R.-T.). In ihrem Bestand an in Fahrt befindlicher Seeschiffstonnage ist die Hamburg-Amerika-Linie von allen Reedereien ihren Vorkriegszahlen demnach verhältnismäßig wieder am nächsten gerückt und ihre Tonnageüberlegenheit über den Lloyd ist heute verhältnismäßig größer als in der Vorkriegszeit. Die Verwendung der konzentrierten Tonnage wird unter gemeinsamer Regie eine wesentlich rationellere sein können, als dies bisher der Fall war. Es ist ja kein Geheimnis, daß gerade in diesem Jahr in einzelnen Diensten der Ladungsandrang verschiedentlich so dringend war, daß sich eine Tonnageknappheit bemerkbar machte, die nur durch teure Charterverträge gedeckt werden konnte. Derartige Verlegenheiten verlieren natürlich mit zunehmendem Flottenbestand um so mehr ihre Bedeutung, je größer das Reservoir ist, innerhalb dessen die Einheiten von einem Dienst in den anderen eingestellt werden können. Von enormer Bedeutung ist außerdem die Tatsache, daß sowohl die Hapag, wie auch die Deutsch-

stral-Kosmos einen vollkommen neuzeitlichen Schiffsbestand, außerordentlich niedrigem Durchschnittsalter haben. Von 10 Schiffen der Hapag ist ein Viertel (darunter die größten) über 5 Jahre, drei Viertel unter 10 Jahre alt, von den Schiffen der anderen übernommenen Gesellschaften haben 23 ein Alter von unter 5 Jahren, eins über 5 Jahren, sieben über 10 Jahren, zwei über 15 Jahren, eins über 25 Jahren. Etwas älter ist im Durchschnitt die Stinnesflotte, von der 14 Schiffe unter 5 Jahre, eins über 5 Jahre, sechs über 10 Jahre, vier über 20 Jahre alt sind. In finanziellen Einzelheiten ist noch interessant, daß durch den Aktienkurs anzubietenden 15 Mill. M. und die der Gesellschaft verbleibenden 10 Mill. M. Aktien die eingebrachten Verbindlichkeiten der Gesellschaft sich auf 58 Millionen verringern lassen. Besonders wird man an eine endgültige Abtragung der auf den Stinnesdampfern ruhenden 21 Mill. M. holländische Hypotheken denken, um von einem Teil der beträchtlichen Zinslasten freizukommen.

Alles in allem ist das Übereinkommen in jeder Hinsicht außerordentlich glücklich zu beurteilen. Der Vorteil, der für den Seehandel des Binnenlandes durch die neue Gestaltung sich ergibt, ist in die Augen springend, wenn erst einmal die betriebliche Umorganisation vollzogen ist. Die Hapag besitzt heute noch wie keine andere Reederei in der Welt eine Zusammenfassung ihres Kaibetriebes, die es ermöglicht, Güter nach den günstigsten überseeischen Verkehrsbeziehungen unter ein und dieselben Adresse, in ein und demselben Wagen, nach ein und demselben Kai des Hamburger Hafens abzurufen. Wenn erst die neu hinzukommenden Dienste die Abfertigung der Schiffe am Kai- und Hafenbetrieb der Hamburg-Amerika-Linie eingegliedert sein wird, dann ergibt sich aus dem Binnenland eine Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Ausfuhrgüter nach allen Teilen der Welt in geschlossenen Ladungen, daß Hamburg die dieser einzigartigen Möglichkeiten erhöhte Anziehungskraft, besonders für die Ausfuhr des hochwertigen Stückgutes, erhält.

Dr. B.

Kanalbau? Die Berliner Börsenzeitung bringt eine Reihe bemerkenswerter Ausführungen, die sich gegen die uferlosen Kanalprojekte neuerer Zeit wenden (von Exzellenz von Pacini in Nr. 473, von rheinisch-westfälischer Industrie in Nr. 477 und von dem Abgeordneten Engberding in Nr. 483, vgl. auch den Aufsatz von Exzellenz v. der Leyen in Nr. 38, S. 997 der Zeitung). Der interessante Erörterung über dieses Problem, die in Nr. 509 der Berl. B. Ztg. veröffentlicht ist und wie das Blatt angibt, von einem „angesehenen Vertreter der deutschen Wissenschaft“ stammt, entnehmen wir folgende Punkte:

Die Zahlen mögen einen Begriff von dem Ausmaß der benötigten Erweiterung des Wasserstraßennetzes geben. Die Anforderungen für den Bau neuer und die Erweiterung bestehender Kanäle sowie für die Kanalisierung von Flüssen Deutschlands betragen ohne die mit letzterer verbundenen Kosten für Kraftgewinnungsanlagen rund 2,4 Milliarden Mark. Das entspricht dem doppelten Betrage, mit dem sämtliche im Schiffsbetrieb befindlichen Binnenwasserstraßen und Kanäle Deutschlands zu Buche stehen. Nicht einbezogen sind bei den oben genannten Bauten die Kosten für die Anlage der Häfen und die notwendigen Ergänzungen der Eisenbahnbetriebsanlagen. Die wirtschaftliche Notwendigkeit dieses großzügigen Plans auf der Sicht wird aufgebaut auf einer geschätzten Verkehrssteigerung auf dem Wasserwege, die auf die neuen Kanäle entfällt, rund 45 Millionen Tonnen jährlich, also rund 50 % mehr als der jetzige Wasserstraßenverkehr, der, wie gesagt, nicht einmal die Hälfte, die mit erheblich geringeren Baukosten hergestellten Landverkehrswege angemessen zu verzinsen. Bei allen wirtschaftlichen Einrichtungen einschließlich der Verkehrsmittel wird eine Verringerung der Selbstkosten im allgemeinen verlangt und durchgeföhrt. Die Wasserstraßen haben darin bisher eine besondere Bedeutung eingenommen. Es ist bekannt, daß bis zum Anfang des Jahrhunderts überhaupt keine Abgaben zur Deckung der Unterhaltungskosten sowie zur Verzinsung und Tilgung der Anlaufkosten der Kanäle erhoben wurden. Solange sich diese Unkosten in bescheidenen Grenzen hielten, konnte dieser Standpunkt mit einigem Recht vertreten werden. Sobald aber ein größerer Ausbau künstlicher Wasserstraßen einsetzte, mußte der Allgemeinheit nicht mehr zugemutet werden, für derartige Aufwendungen aufzukommen. Es wurden daher auch bereits vor dem Kriege Kanalabgaben für die Verkehrseinheit, Tonnenkilometer, erhoben, die aber, wie wir gesehen haben, auf keiner Weise zur vollen Selbstkostendeckung ausreichten. Die Abgabe, die seinerzeit auf 0,6 Pf. für 1 tkm bemessen wurde, wird auch heute noch für die Ertragsberechnung der neuen Kanäle ohne Rücksicht auf die bedeutend erhöhten Baukosten, die sich 1 Million Mark für das Kanalkilometer nähern, im allgemeinen zugrunde gelegt und, wie sich aus Einzelberechnungen ergibt, offenbar aus dem Grunde, um mit den Frachten der Eisenbahn weit unter denjenigen der Eisenbahnen bleiben zu können. Damit ist zunächst der Weg einer richtigen Ertrags-

berechnung verlassen, und es verlohnt sich, die Auswirkungen derartiger Berechnungen auf die Wirtschaft zu untersuchen.

Werden die von den Vertretern für die einzelnen Kanalprojekte geschätzten Verkehrsleistungen auf den neuen Kanälen zu 9 Milliarden Tonnenkilometer jährlich als richtig angenommen, so würden an Einnahmen bei einer Kanalabgabe von 0,6 Pf. für 1 tkm für die neuen Kanäle 54 Millionen Mark zu erwarten sein. Hiervon wären 1,1 % der Baukosten zur Deckung der Unterhaltungs- und Betriebskosten in Höhe von 26 Millionen Mark zu verwenden, so daß im günstigsten Fall, d. h. bei voller Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der Kanäle durch das Verkehrsbedürfnis, 28 Millionen Mark zur Verzinsung und Tilgung der 2,4 Milliarden Mark Baukosten und für Erneuerungen zur Verfügung stehen und nur 1,17 % des Anlagekapitals ausmachen würden. Wird, um vorsichtig zu rechnen, demgegenüber angenommen, daß sich bei Stabilisierung der Geldverhältnisse die für Kanalbau aufzunehmenden Anleihen mit 4 1/2 % zu verzinsen haben, 1/2 % der Baukosten zu tilgen sind und weiter 1/2 % der Baukosten für Erneuerungen an den maschinellen Anlagen und sonstigen Bauwerken, wie Schleusen und Brücken, zurückzulegen sind, so wären jährlich hierfür 132 Millionen aufzubringen oder mit laufenden Ausgaben zusammen 158 Millionen Mark. Die Kanalabgabe hätte demnach nicht 0,6 Pf., sondern 1,7 Pf. für 1 tkm zu betragen, wenn nicht der Staat jährlich über 100 Millionen Mark aus den Steuererträgen zusteuern will, und dies für einen Güterverkehr, der nur 12 % des heutigen normalen Eisenbahnverkehrs beträgt. Es ist doch wohl sehr die Frage, ob bei dem Erstarken der Produktionsfähigkeit in den bisher von der Industrie wenig berührten Erdteilen jemals die deutsche Wirtschaft derartige Zubußen wird ertragen können.

Es bedarf keines zahlenmäßigen Nachweises, daß bei Anwendung des neuen Tonnenkilometersatzes sich der Vorzug der Billigkeit der künstlichen Wasserstraßen erheblich zugunsten der Eisenbahnen verschieben würde und daß die bisherigen Ertragsberechnungen für die neuen Kanäle durch eine starke Reduzierung der erwarteten Verkehrsmengen noch weniger befriedigend würde.

Ergibt sich aus der Durchführung einer Selbstkostendeckung bei den Kanälen eine starke Minderung der Aussichten auf eine Ertragsfähigkeit sowie in der wirtschaftlichen Notwendigkeit der programmäßig vorgesehenen Kanäle, so sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen und Nachteile zu untersuchen, wenn auf diese Selbstkostendeckung in den Ertragsberechnungen verzichtet wird. Da die neuen Kanäle einen Verkehr von 45 Millionen Tonnen jährlich übernehmen sollen, so würde diese Verkehrsmenge zum großen Teil der ohnehin nicht genügend ausgenutzten Deutschen Reichsbahn entzogen werden. Das bedeutet eine Verschlechterung der Einnahmen und eine weitere Minderausnutzung ihrer Anlagen. Die Folge wird sein, daß an die Stelle eines guten und einträglichen Verkehrsmittels zwei ungenügend ausgenutzte, mit hohen, festen Kosten in ihrer Anlage zu verzinsen sind. Dabei werden beide einem weiter unten angeführten, außerhalb ihrer Macht liegenden Schwund an Transportmengen unterliegen. Das Reich wird also neben den Aufwendungen für die Kanäle auch für die Reichsbahn einen Zuschuß aus Steuermitteln leisten müssen, wenn die Reparationsverpflichtungen eingehalten werden sollen. Der für den Reinertrag ausschlaggebende Ausnutzungsgrad für die Eisenbahnen wird durch die Wasserstraßenpolitik mit Erfolg stark verwässert werden.

In derselben Nummer dieser Zeitung kommt Professor Dr.-Ing. Helm in einem Aufsatz: „Eisenbahnen oder Kanäle“ zu folgenden für die Rentabilität der Kanäle vernichtenden Urteil: Aufgabe einer vernünftigen Verkehrspolitik kann es daher nicht sein, zu den vorhandenen Kanälen noch neue hinzuzufügen, sondern zu überlegen, wie die die allgemeine Wirtschaft schwer belastenden offenen und versteckten Subventionen zu den vorhandenen, wie die daraus sich ergebende Schädigung der Eisenbahnen und der Allgemeinheit durch höhere Eisenbahntarife vermieden werden können. Meines Erachtens kann die Entwicklung nur dahin gehen, daß ein großer Teil der vorhandenen Kanäle außer Betrieb gesetzt und anderweit, z. B. als Fischteiche, verwendet oder zur Gewinnung von Ackerland zugeschüttet wird.

Kraftwagenverkehr.

— Über 50 000 Kraftfahrzeuge in Berlin. Nach einer Statistik des Kraftverkehrsamtes in Charlottenburg wurden am 1. Oktober d. J. insgesamt 50 397 Kraftfahrzeuge in Berlin gezählt. Hierunter befinden sich 24 546 Personenkraftwagen, darunter 8035 Kraftdroschken und 405 Kraftomnibusse, 9107 Lastkraftwagen, 13 665 Krafttrader und 3079 Kleinkrafttrader. Damit ist die Zahl 50 000 zum ersten Male überschritten. Die Zunahme im 3. Vierteljahr 1926 betrug 4159 Kraftfahrzeuge. An Pferdendroschken sind in Berlin nur noch 416 vorhanden.

Rechtspflege.

— **Kapitalisierung der Entschädigung bei Enteignung ist unter Zugrundelegung auch des außergewöhnlichen gegenwärtigen Zinsfußes zulässig.** In jüngster Zeit kam der Oberste Gerichtshof in Wien in die Lage, über die Beschwerde einer Partei zu entscheiden, die die Kapitalisierung des Nutzungsentganges für ein enteignetes Recht nach dem heute in Übung stehenden außergewöhnlich hohen Zinsfuß nicht gelten lassen wollte. Mit Beschluß des Bezirksgerichtes Innsbruck vom 16. IX. 1925 war als Entschädigung für den durch eine elektrische Übertragungsleitung in Anspruch genommenen 1000 m² Waldboden einer Waldparzelle auf Grund der Berechnung der Sachverständigen, die den Nutzungsentgang fürs Jahr und für 1 m² mit 151,2 K. angegeben hatten (somit für die ganze Fläche 151 200 K = 15,12 S), und unter Zugrundelegung des heutigen Zinsfußes der Innsbrucker Sparkassen für 7% der Betrag von 215 S als angemessen festgesetzt worden. Das Gericht behielt jedoch der enteigneten Partei das Recht vor, in einem späteren Zeitpunkt bei Senkung des heute außergewöhnlich hohen Zinsfußes eine Erhöhung der zuerkannten Entschädigung zu begehren. Hiergegen wendete sich unter a auch der von der Bundesbahnverwaltung eingebrachte Rekurs, welchem das Landesgericht Innsbruck mit Beschluß vom 24. XII. 1925 Folge gab; es hat in Abänderung des erstgerichtlichen Beschlusses den Vorbehalt wegen nachträglicher Erhöhung des Entschädigungsbetrages aus Anlaß der Herabsetzung des Zinsfußes aufgehoben. Aus den Gründen dieses Gerichtes:

Die Sachverständigen haben den Nutzungsentgang des Enteigneten unbestritten mit 151,2 K. für 1 m² und Jahr errechnet und den als Entschädigung zu bezahlenden Kapitalbetrag unter Zugrundelegung des derzeit geltenden Zinsfußes der Innsbrucker Sparkasse (7%) mit 216 S als angenommen ermittelt.

Der Enteignete verlangt dagegen die Bemessung der Entschädigung unter Zugrundelegung des gewöhnlichen 4½%igen Zinsfußes, da es unbillig sei, die Entschädigung für eine dauernde Enteignung nur nach dem derzeit bestehenden, jedoch weiteren Schwankungen unterworfenen und daher rein zufälligen Zinsfuß zu berechnen.

Die Beschwerde ist unbegründet.

Gemäß § 4 des Ent.Ges. hat die Eisenbahnunternehmung den Enteigneten für alle durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile schadlos zu halten. Dieser vermögensrechtliche Nachteil wurde jedoch widerspruchsfrei mit 151,2 K. für 1 m² und Jahr errechnet. Gemäß § 31 des Ent.Ges. sind nur die tatsächlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; diesen aber entspricht die Kapitalisierung mit Zugrundelegung des derzeit geltenden Zinsfußes. Die Möglichkeit einer späteren Senkung des Zinsfußes kann ebenso wenig wie die spätere Entwertung des etwa schon festgestellten Entschädigungsbetrages auf die Ermittlung der Entschädigung im gegenwärtigen Zeitpunkt von Einfluß sein, denn solche nachträglichen Zufälligkeiten können den durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteil — und nur für diesen haftet die Eisenbahnunternehmung — nicht mehr berühren und sie treffen denjenigen, in dessen Vermögen sie sich ereignen (§ 1311 abGB.).

Bei dieser Auffassung war auch dem Rekurse der Verwaltung der österreichischen Bundesbahnen recht zu geben, sofern er sich gegen die im 3. Absätze des angefochtenen Beschlusses vorbehaltene Berechtigung des Antragsgegners wendet, gemäß § 9 des Ent.Ges. in angemessenem Zeitabschnitte die Feststellung bzw. Erhöhung der gerichtlich bereits festgestellten Entschädigung zu begehren. Die angezogene Bestimmung setzt voraus, daß die Ermittlung eines zu leistenden Kapitalbetrages deshalb nicht vollständig erfolgen könne, weil der abzuschätzende Nachteil sich nicht in vorhinein bestimmen läßt; die Bestimmung läßt überdies nicht, wie der Erstrichter vermeint, eine nachträgliche Erhöhung der bereits gerichtlich festgestellten Entschädigungssumme zu, sondern nur die Feststellung der für die in der Zwischenzeit erkennbar gewordenen Nachteile gebührenden Entschädigung. Da jedoch vorliegendenfalls der Nutzungsentgang des Enteigneten am Waldboden ohne weiters vollständig ermittelt werden konnte, gegen die Ermittlung selbst vom Antragsgegner keine Einwendung erhoben worden ist und sich dieser nur gegen die Zugrundelegung des Zinsfußes für die Kapitalisierung gewendet hat, treffen die Voraussetzungen des § 9 des Ent.Ges. überhaupt nicht zu, weshalb in Stattegebung dieses Rekurses der hierdurch angefochtene Teil des Beschlusses (Abs. 3) zu beheben war.

Der Oberste Gerichtshof in Wien hat diese Entscheidung der II. Instanz im wesentlichen aus deren Gründen bestätigt.

Dr. Č.

— **Haftung für Schäden auf der Hamburgischen Hafenbahn.** Das Reichsgericht hat sich kürzlich mit dem auf S. 82 d. Ztg. behandelten Fall zu beschäftigen gehabt und das Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg gebilligt. Es führt u. a. aus: Für die eisenbahnrechtliche Haftung der Beklagten ist entscheidend,

ob das Gut zur Zeit der Beraubung von der Beklagten angenommen war. Die Beraubung ist erfolgt, bevor der Wagen mit dem Frachtgut in den Abgangszug eingestellt wurde. Die Bahn ist aber zur Abnahme nur auf ihrem Bahngelände verpflichtet, sofern nicht vertraglich etwas anderes bestimmt ist. Nun ist in dem Verträge zwischen der Eisenbahnverwaltung Altona und der Hamburg-Amerika-Linie (H.A.L.) ausdrücklich bestimmt, daß die Übergabe und Übernahme der Packwagen auf den für den öffentlichen Kaiverkehr bestimmten Übergabegleisen erfolgt, das sind die Ein- und Ausfahrtsgleise des Rangierbahnhofs Hamburg-Süd. Weiter heißt es aber: „Die Staatsbahn übergehenden beladenen und leeren Wagen sind als unbeanstandet von der Eisenbahnverwaltung abgenommen, sobald sie im Abgangszuge stehen.“ Da gegenwärtig eine besondere Übergabe auf dem Übergabegleis des Rangierbahnhofs Hamburg-Süd nicht festgestellt ist, erfolgte die Abnahme also erst mit der Einstellung des Wagens in den Abgangszug. Daß der Frachtbrief einen — später getilgten — Annahmestempel vom 30. September 1924 getragen hat, ist dem Oberlandesgericht mit Recht nicht als endgültiger Beweis für die frühere Annahme erachtet worden. Der durch den Stempel geführte Beweis ist durch die Vertragsbestimmungen zwischen der Bahn und der Hamburg-Amerika-Linie widerlegt. In den Vertragsbestimmungen ist in § 15 ausdrücklich gesagt, die Eisenbahn erkenne ihre Haftpflicht erst von dem Augenblicke der Einstellung des Wagens in den Abgangszug an. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Vertragsgegner des Versenders die Eisenbahn, sondern die Hamburg-Amerika-Linie. Auch nach den §§ 432, 473 HGB., 100 EVO. kann die Haftung der Beklagten nicht hergeleitet werden, da die Hamburg-Amerika-Linie die gesamte Beförderung auf durchlaufendem Frachtbriefe von Moldan übernommen hatte. (Reichsgericht I. 17/26. — 13. 10. 1926.)

Bücherschau.

(Siehe auch S. 1165.)

— **Reichsbahn — Reichspost.** Im Verlag der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn veröffentlicht Reichsbahndirektor Dr. iur. S. S. den I. Teil einer Broschüre über „Das Verhältnis der Deutschen Reichsbahn zur Reichspost- und Telegraphenverwaltung“ (besonderer Berücksichtigung der finanziellen Auseinandersetzungen).

Post und Eisenbahn haben als wichtige Einnahmequellen der Staaten und als Kulturträger ersten Ranges von jeher die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich gelenkt. Die anziehende Entwicklung beider Beförderungsunternehmen sind ständig vor Augen und Unruhen beobachtet und beschrieben worden. Längst vergangene Zeiten und die rasch fortschreitende Gegenwart reichen sich hier die Hand. Die neueste Entwicklung hat auch diesem Gebiete bedeutungsvolle Änderungen mit sich gebracht. Das Prinzipat der Wirtschaft, das unlösbar mit Finanzfragen verbunden ist, hat umfangreiches neues Recht geschaffen, bei dem das Außenstehende und besonders Fachleute sich möglichst zu unterrichten wollen. Die geltende Rechtslage ist im raschen Gange der Entwicklung allmählich sehr unübersichtlich geworden. Es ist daher eine verdienstvolle Tat zu sichten und zusammenzufassen.

Dem Verfasser ist es gelungen, aus dem viel verzweigten und umfangreichen Schrifttum über die Geschichte des Postwesens einen knapp und doch alles wesentliche enthaltenden Überblick über die Entwicklung der Posten in Deutschland und den einzelnen deutschen Staaten zu geben. Eine anschauliche Erläuterung der Begriffe Postregal und Postzwang in ihren geschichtlichen Werden dient dem Leser zum besseren Verständnis der noch heute geltenden, in der Praxis oft recht schwierigen zulegenden Bestimmungen, des im Postgesetz enthaltenen Gebotes an die Allgemeinheit, sich zur Beförderung bestimmter Gegenstände ausschließlich der staatlichen Postanstalten zu bedienen. Diese Ausführungen lassen auch den Hauptteil der Darstellung besser begreifen. Die heutige Monopolstellung der Post ist freilich nurmehr ein Bruchstück des ehemaligen Postregals. Die Postkutsche wurde vom Dampfzug verdrängt. Naturgemäß mußte der Staat einen Ausgleich zwischen den beiden Beförderungsunternehmen herbeiführen und zugleich beide mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Die verschiedenen Versuche der Staaten, im Laufe der Zeit diesen Gegensatz auszugleichen und zu einer für Post und Eisenbahn erträglichen Auseinandersetzung zu kommen, wird in der Abhandlung in einem systematischen Aufbau geschildert. Hierbei treten drei Zeitabschnitte hervor: Die Verhältnisse vor der Gründung des Norddeutschen Bundes, die Regelung nach der Errichtung des Deutschen Reiches und die Zeit nach der Errichtung der Eisenbahnen. Naturgemäß nimmt dabei die Behandlung der Frage über die Abgeltung der von den Eisenbahnen für die Post geleisteten Dienste einen breiten Raum ein. Der Verfasser zeigt, daß den Bahnen oft weitgehende Pflichten

gunsten der Post auferlegt wurden. Er kommt zu dem Ergebnis, daß heute ein Postregal im Rechtssinne überhaupt nicht mehr bestehe. Diese Auffassung ist jedoch nicht richtig. Das Postregal gilt auch heute noch, freilich, wie schon oben angedeutet, lange nicht mehr in dem Umfange wie früher. Im Abschnitt über die Neuordnung der Abgeltungsfragen zeigt uns die Abhandlung den Einfluß des Reichspostfinanzgesetzes und des Reichsbahngesetzes auf das Werden der jetzigen tatsächlichen Rechtslage. Die Reichsbahn suchte sich schon im ersten Jahre ihres Bestehens den Auflagen zugunsten der Post zu ziehen, die von den Bundesbahnen jahrzehntelang getragen worden waren. Die Reichspostverwaltung widersetzte sich damals, gestützt auf die Geschichte und das geltende Recht, den von der Reichsbahn angeführten Gründen. Die Bestrebungen der Reichsbahn fanden aber eine schwerwiegende Unterstützung in dem Dawesgutachten. Nunmehr sind grundsätzlich die Leistungen der Bahn zu bezahlen, wenn damit auch das Eisenbahn-Postgesetz von 1875, wie der Verfasser treffend ausführt, keineswegs völlig beseitigt ist. Wie sehr die neue Vereinbarung die Reichspost belastet, zeigen folgende Zahlen, die hier zur Ergänzung angeführt seien:

Die Post zahlte für Dienstleistungen der Bahn	
Jahre 1913 für das ganze Reichsgebiet rd.	16,3 Mill. M.
davon Bayern	3,8 " "
Jahre 1926 (Voranschlag)	100 " "
bzw.	13 " "

Die Deutsche Reichspost bezeichnet diese Mehrleistung mit dem als ihre „Reparationszahlung“.

Das Werkchen gibt außerdem in dankenswerter Weise eine übersichtliche Zusammenstellung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften und in einem Anhang sogar den Wortlaut der wesentlichen Bestimmungen.

Zusammenfassend darf gesagt werden, daß das Büchlein in übersichtlicher Form ein anschauliches Bild über das Thema Eisenbahn — Reichspost gibt, das besonders jeder Fachmann oder Verwaltungen gerne zur Hand nehmen wird, um sich über verschiedene Fragen schnell zu unterrichten. Es ist zu wünschen, daß diese Abhandlung auch in Nichtfachkreisen Eingang findet. Rechts- und volkswirtschaftlichen sowie Handelschulungskursen kann es wärmstens empfohlen werden. Besonders für den Fortbildungsunterricht an Beamte werden diese Ausführungen eine wertvolle Stütze und Ergänzung bilden.

Zum Schluß darf die Hoffnung ausgesprochen werden, daß der Aussicht gestellte zweite Teil weitere wertvolle Einzelheiten bringen wird.
Postdirektor Dr. Rochu, Nürnberg.

— **Statistisches Jahrbuch für die Freie und Hansestadt Hamburg 1925.** Herausgegeben vom Statistischen Landesamt, Hamburg 1926. Kommissionsverlag von Lütcke & Wulff. 380 S. RM.

Dieses Jahrbuch, das auf Anordnung des Senats entstanden ist und in statistischer Hinsicht eine Ergänzung zu dem seit 1913 diesem Jahr zum ersten Male wieder erschienenen vollständigen Verwaltungsbericht der Hamburgischen Staatsbehörden ist, behandelt in erster Linie das Jahr 1925, stellt aber nach Möglichkeit auch den Anschluß an seinen letzten Vorgänger, das statistische Handbuch 1920, her, verfolgt darüber hinaus auch die wichtigsten allgemeinen Zahlen durch die Kriegsjahre hindurch, zum Teil weit zurück in die Vorkriegszeit.

Das Werk zeichnet sich durch eine außerordentliche Mannigfaltigkeit des verarbeiteten Stoffes und durch seine klare und übersichtliche Anordnung aus. Von einem allgemeinen, weit über das Staatsgebiet Hamburgs reichenden Interesse ist besonders der Abschnitt V Handel und Verkehr. In ihm wird zunächst die Wareneinfuhr und -ausfuhr nach Gewicht und Wert in den Jahren 1913 und 1924 dargestellt. Dabei ergibt sich, daß die Einfuhr seewärts nach Hamburg 1913 dem Werte nach 4,71 Milliarden Mark, 1924 dagegen 4,88 Milliarden Mark betrug, während sich die Ausfuhr seewärts auf 3,86 Milliarden Mark im Jahre 1913 und 3,77 Milliarden Mark 1924 belief. Von besonderem Werte sind die Angaben des Abschnittes V C, der sich mit der Seeschifffahrt beschäftigt. Danach verfügte Hamburg 1925 über zusammen 1629 Seeschiffe mit 1671 808 Reg.-Tons netto gegen 1372 mit 1908 532 Reg.-Tons netto im Jahre 1913. Tabelle 11 ist der Seeverkehr im Hamburger Hafen für die Jahre 1791 bis 1925 dargestellt. Während 1913 15 073 Seeschiffe mit 14 185 496 Reg.-Tons angekommen waren, sind es 1925 13 240 mit 16 635 346 Reg.-Tons. Die Durchschnittsgröße des Schiffes ist also von 941 auf 1256 Tons gestiegen. Von den angekommenen Schiffen führten 1925 7418 mit 6 398 000 Reg.-Tons die deutsche Flagge, 1913 dagegen 9005 mit 8 581 000 Reg.-Tons. An erster Stelle steht 1913 und 1925 die britische Flagge mit 96 000 und 4 393 000 Reg.-Tons. Die Tabelle 31 zeigt den Warenverkehr Hamburgs in Flußschiffen in den Jahren 1913 und 1925. Während 1913 4 669 782 t von der Oberelbe ankamen und 5 761 576 t abgingen, waren es 1925 nur 3 168 747 t und

3 091 037 t. Tabelle 38 weist den Bestand an Fischereifahrzeugen für Hamburg und Cuxhaven nach. Es ergibt sich eine erfreulich starke Zunahme. Ist doch die Zahl der 1913 vorhandenen Hochseefischereifahrzeuge von 124 auf 217 im Jahre 1925 gewachsen. Dementsprechend sind die Mengen und Werte der angebrachten Fänge erheblich gestiegen, vgl. die Tabelle 41. Unter V H 1 ist der Eisenbahnverkehr dargestellt, leider nur für 1924 und 1925. Er zeigt für Stückgut ein Anwachsen im Versand und Empfang, für Wagenladungen eine Steigerung nur im Empfang, und zwar für letztere von 2 900 292 t auf 3 487 421 t. Das Zurückgehen im Ladungsversand von 3 571 229 t auf 2 780 091 Tonnen erklärt sich aus der starken englischen Kohleneinfuhr des Jahres 1924, die 1925 wegfiel.

Schon diese kurzen Hinweise dürften zeigen, wie wertvoll das Jahrbuch für jeden ist, der sich in Praxis oder Wissenschaft mit Fragen des deutschen Handels und des See- und Landverkehrs zu beschäftigen hat. Es wird für ihn ein Hilfsmittel bilden, das ihm die Materialsammlung aus verstreuten Quellen erleichtert oder ganz erspart.
K.

— **Frieden im Sudan.** Von A. R. Dugmore. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig. Preis 9,50 RM.

Das Buch enthält in unterhaltender Form eine lebendige Schilderung der Eindrücke, die der Verfasser, ein bekannter englischer Afrikareisender, auf seiner kurzen Reise durch den Sudan empfangen hat. Zu einem sorgfältigen Studium des Landes und Volkes fehlte ihm, wie er selbst sagt, die Gelegenheit. Seine Ausführungen, insbesondere der geschichtliche Rückblick sowie der politische Ausblick sind aber beachtenswert. Dem Eisenbahnbau durch die Wüste bei Kassala (Strecke Kassala-Haya zum Hafen Port Sudan am Roten Meer) wird eine kurze Beschreibung zuteil.
W.

— **Schweißtechnik.** Beiträge von P. Bardtke, Wittenberge; O. Mies, Hamburg; E. Kleditz, Hannover; O. Wundram, Hamburg; W. Strelow, Hamburg; A. Hilpert, Charlottenburg; C. Commentz, Hamburg; L. Kuchel, Berlin; W. Gehler, Dresden; E. Wiss, Griesheim; H. Richter, Hamburg; W. Rimarski, Berlin; H. Neese, Essen; W. Zimm, Hamburg; F. Goldmann, Pasing bei München. Mit 145 Abbildungen. Berlin 1926. VDI-Verlag G. m. b. H. 64 S. Preis geb. 3 M.

Der Verein Deutscher Ingenieure bringt im vorliegenden Sonderhefte die Vorträge und Erörterungen der Fachsitzung für Schweißtechnik auf seiner 65. Hauptversammlung vom 12. bis 14. Juni 1926 in Hamburg. Der Obmann der Gruppe für Arbeitsverfahren im Fachausschuß für Schweißtechnik beim Verein Deutscher Ingenieure, Oberregierungsbaurat P. Bardtke, Wittenberge, behandelt das Problem der „Arbeitsprüfung von Schweißungen“. Hiermit hängt das Thema des folgenden Vortrages „Ausbildung von Schweißingenieuren, Meistern und Handwerkern“ von Dr.-Ing. O. Mies, Hamburg, eng zusammen. Ebenfalls von allgemeiner Bedeutung ist der Vortrag „Unfälle und Unfallversicherung beim autogenen Schweißen und Schneiden“ von Gewerbeassessor a. D. E. Kleditz, Hannover. Oberbaurat O. Wundram, Hamburg, bespricht die „Wirtschaftliche Stromversorgung für die elektrische Lichtbogenschweißung“. Dr.-Ing. W. Strelow, Hamburg, zeigt „Rückwirkung der neueren Schweißverfahren auf die konstruktive Durchbildung der industriellen Erzeugnisse und Bauwerke“. Diese wird durch die weiteren Vorträge von Prof. Dr.-Ing. A. Hilpert, Charlottenburg, über „Anwendung der Schweißverfahren im allgemeinen Maschinenbau“, von Dr.-Ing. C. Commentz, Hamburg, über „Schmelzschweißung im Schiffbau“, von Direktor L. Kuchel, Berlin, über „Autogene Schweißung im Flugzeugbau“ und von Prof. Dr.-Ing. W. Gehler, geschäftsführendem Direktor des Versuchs- und Materialprüfungsamtes Dresden über „Schweißung im Eisenbau“ glücklich ergänzt. Dr.-Ing. E. Wiss, Griesheim am Main, berichtet über „Fortschritte auf dem Gebiete der autogenen Metallbearbeitung“, woran sich die damit zusammenhängenden Vorträge von Prof. H. Richter über die „Bedeutung von Methan, Gasöl und Äthylen als Brenngase in der Schweißtechnik“ und von Oberregierungsrat Dr. W. Rimarski über die „Zersetzung des Acetylene bei verschiedenen Temperaturen, Drücken und Feuchtigkeitsgraden unter Anwendung verschiedener Initialzündungen“ anschließen. Der Bericht von Dr.-Ing. H. Neese, Essen, über „Fortschritte auf dem Gebiete der elektrischen Schweißung“ wird durch die Vorträge von Dr. W. Zimm, Hamburg, über „Untersuchungen über das Lichtbogenschneiden“ und von Dipl.-Ing. Dr. jur. F. Goldmann, Pasing bei München, über die „Wirtschaftlichkeit der elektrischen Punktschweißung für die Massenfertigung“ vervollständigt.

Das wertvolle Sonderheft wird bei seinem reichen, alle Gebiete der Schweißtechnik umfassenden Inhalt, bei dem noch die gründlichen, an die Vorträge sich anschließenden Erörterungen hervorzuheben sind, allen Fachleuten hochwillkommen sein.

Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Drucksachen des Vereins.

Zu dem im März d. J. ausgegebenen Verzeichnis der „Adressen der Wagenverwaltungen und Nachweisung der Eigentumsmerkmale der Eisenbahngüterwagen“ ist ein Teil II erschienen, der die „Adressen der Wagenverwaltungen und Nachweisung der Eigentumsmerkmale der Eisenbahn-Personen- und Gepäckwagen“ enthält.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken. (§ 10. 1 a. VWÜ.)

Mitteilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 3. November 1926:

Wegen mehrfacher Unterwaschung infolge Unwetters war die Strecke Kirchbach-Dellach der Gailtalbahn vom 30. Oktober bis 1. November unfahrbar.

Aus gleicher Ursache mußte der Verkehr zwischen Mikladorf-Eisenkappel der Lokalbahn Kühnsdorf-Eisenkappel vom 30. Oktober an bis auf weiteres eingestellt werden.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Halle (Saale). Vom 1. November 1926 ab ist die an der Bahnstrecke Forst-Guben zwischen den Stationen Briesnig und Grieben links der Bahnstrecke gelegene Bahnagentur Horno in einen unbesetzten Personenhaltepunkt umgewandelt.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Unerwartet verschied nach kurzer, schwerer Krankheit

der **Regierungsrat a. D.**

Herr Reichsbahnrat Wilhelm Marenbach

im 43. Lebensjahre.

Der Verstorbene gehörte seit 1907 der Justizverwaltung und seit 1917 der Eisenbahnverwaltung an und hat in allen Dienststellen, zuletzt in seiner Tätigkeit als Beförderungsdezernent der Reichsbahndirektion Trier, durch vorbildliche Pflichttreue und durch seinen lauterer Charakter die dauernde Wertschätzung seiner Mitarbeiter erworben. Der Tod hat der Reichsbahn einen Mann geraubt, dessen hervorragende Eigenschaften noch ein an Erfolgen reiches Leben hoffen ließen.

Wir werden das Andenken des Verstorbenen dankbar in Ehren halten.
Trier, im Oktober 1926. (1160)

Namens der Reichsbahndirektion Trier:
Der Präsident Dr. Sarter.

2. Änderungen von Stationsnamen.

Der an der Eisenbahnstrecke Recklinghausen Hbf.-Lünen Nord gelegene Bahnhof Suderwich erhält vom 1. Dezember 1926 an die Bezeichnung „Recklinghausen-Suderwich“. Der an der Eisenbahnstrecke Dortmund Hbf.-Oberhausen gelegene Bahnhof Wanne erhält vom gleichen Tage an die Bezeichnung „Wanne-Eickel Hbf.“

Essen, den 2. November 1926. (1189)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Essen.

3. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Umwandlung der Bahnagentur Horno in einen unbesetzten Personenhaltepunkt.

Mit Gültigkeit vom 1. 11. 1926 wird die an der Bahnstrecke Forst-Guben zwischen den Stationen Briesnig und Grieben links der Bahnstrecke gelegene Bahnagentur Horno in einen unbesetzten Personenhaltepunkt umgewandelt. Die Fahrkarten werden von diesem Zeitpunkt ab vom Zugpersonal im Zuge verkauft.

Der Expreßgutverkehr bleibt nach wie vor ausgeschlossen. Gepäck wird unabgefertigt mitgenommen, sofern es vom Reisenden unmittelbar in Horno am Packwagen aufgeliefert wird. Nachträgliche Abfertigung findet auf einer geeigneten Unterwegs- oder der Empfangsstation statt. Im Verkehr nach Horno ist die Abfertigung von Gepäck nur dann zugelassen, wenn sich der Reisende ausdrücklich bereiterklärt, dieses sofort nach Ankunft des Zuges in Horno am Packwagen in Empfang zu nehmen.

Halle (Saale), im Oktober 1926. (1182)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Halle (Saale).

Am 25. Oktober 1926 ist der an der Bahnstrecke Malsfeld-Treysa gelegene Haltepunkt Leimsfeld für den Gepäck- und Expreßgutverkehr eröffnet worden. Cassel, den 31. Oktober 1926. (1161)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Cassel.

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4 a).

Im Abschnitt „II. Zuschlag- und Anstoßfrachten“ werden geändert:

a) mit Gültigkeit vom 11. November 1926 die Unterabschnitte Zul. 2, 6a, 9, 14, 15, 25a, 28, 32, 41a, 49, 53a, 58, 59, 61a, 64, 72, 83, 89a, 93a und 100;

b) mit Gültigkeit vom 15. November 1926 der Unterabschnitt 67.

Ferner wird in den Unterabschnitten 22a, 30, 37, 51, 63, 67 und 74 die mit Gültigkeit vom 1. November 1926 eingeführte Tarifmaßnahme betreffend Einführung von Frachtzuschlägen für Sendungen des Ausnahmetarifs für Rübenroh Zucker zurückgezogen.

Näheres enthält die am 11. November 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 6. November 1926. (1187)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 7h (Eisenerz usw.) wird widerruflich bis 31. Dezember 1926 verlängert. Im Warenverzeichnis ist das Wort „Lothringen“ zu ersetzen durch „Frankreich“.

Berlin, den 6. November 1926. (1185)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Teil II. Heft C I Tfv. 2.

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926 werden die besonderen Ausführungsbestimmungen zu § 54 EVO. im Verhältnis mit der Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn auf Seite 16 des Heftes A geändert. Die Änderung ist gemäß § 2 der EVO. genehmigt.

Berlin, den 29. Oktober 1926. (1184)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 10. Januar 1927 wird der Abschnitt Geltungsbereiche des Ausnahmetarifs 56 (Elektrodenkohlen) geändert.

Berlin, den 3. November 1926. (1183)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. November 1926 werden im Ausnahmetarif (Schnittholz usw.) neue Stationsfrachtsätze nachgetragen.

Berlin, den 5. November 1926. (1186)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 11. November 1926 tritt der Ausnahmetarif 135 für Hafenerzeugnisse nach der Schweiz in Kraft.

Berlin, den 11. November 1926. (1181)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Februar 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit ist die Station Ludwigsmühle in der Entfernungstabelle zu streichen.

München, den 28. Oktober 1926. (1177)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr. Eisenbahngütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 wird der Artikeltarif Nr. 20 durch Aufnahme der Stationsverbindung Bischofsheim-Rosenheim erweitert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. München, den 4. November 1926. (1188)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayer

Güterverkehr Deutsche Reichsbahn-SaARBahnen im unmittelbaren Übergang.
Teil II Heft 3 vom 1. Juli 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit ist im Abschnitt IV. d nachzutragen:

Von und nach	Kontroll- bezirk oder Bahn	den Schnittpunkten						
		Zweibrücken	Einöd (Saar)	Eichelscheid	Homburg (Saar)	Schönenberg-Kübelberg	Jägersburg	Türkismühle
		Grenze	Grenze	Grenze	Grenze	Grenze	Grenze	Grenze
		Kilometer						
Augsburg-Lechhausen (Augsb. Lok.) Bes.	Augsb. Lok	426	437	448	520	549	627	

Zu ändern: Seite 3 unter Abschnitt C: Au. Lok. in Augsburg Lok.
Seite 22: Zuzenhausen in Zuzenhausen
Seite 24: Dischungen in Dischingen

Augsburg Ost (Au. Lok.)	Au. Lok.	in Augsburg Ost (Augsb. Lok.)	OR, Bes.	Augsb. Lok.
Augsburg Ringbahnanschlüsse (Au. Lok.)	WA, Bes.	in Augsburg Ring (Augsb. Lok.)	WA, Bes.	Augsb. Lok.
Augsburg Ringbf. (Au. Lok.)	W, OR, Bes.	in Augsburg Süd (Augsb. Lok.)	W, OR, Bes.	Augsb. Lok.

München, den 2. November 1926. (1165)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr. Tarif vom 1. Mai 1926.

I. Mit sofortiger Gültigkeit ist der Tarif auf Seite 34 wie folgt zu ergänzen:

	Anstoßpunkte											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kilometer											
Augsburg-Lechhausen (Augsb. Lb)	932	836	801	741	723	687	688	700	709	711	682	677

II. Seite 34 ist der Stationsname „Augsburg Ringbahnanschlüsse“ in „Augsburg“ und „Augsburg Ringbf.“ in „Augsburg Süd“ abzuändern.
Seite 48 ist „Ludwigsmühle“ mit allen Angaben zu streichen (siehe Heft D DEGT).
Seite 49 ist der Stationsname Münchzell in Münchzell zu ändern.

München, den 3. November 1926. (1177)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch- und Litauisch-Russischer Gütertarif.

Die Tarif-Nr. 31 „Fahrräder“ ist wie folgt zu ergänzen:

Form für	Deutsche Strecke		Litauische Strecke		Lettische Strecke			Russische Strecke		
	Tarif-klasse	Ermäßigung	Wi Al	Po Al	Eg In	Eg Zi	Eg Ri	Tarif-gruppe	Tarif-klasse	Ermäßigung
5	A 5	—	0,75	0,65	0,148	0,237	0,275	126/9	II W	10

Königsberg (Pr.), den 4. November 1926. (1183)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

408. Reichsbahn-Gütertarif Teil II (Ausnahmetarif 6 e für Steinkohlen usw.) mit Wirkung vom 10. November 1926 werden die an der Strecke Husum-Flensburger Weiche liegenden Stationen Lundenstedt (Schleswig), Viöl, Hasenried, Löwenstedt, Joldelund, Großeneiche, Wanderup, Haurup in den Ausnahmetarif 6 e aufgenommen. Dieselben sind in alphabetischer Folge im Abschnitt IV des Tarifs unter den Empfohlenen nachzutragen.
München, den 3. November 1926. (1172)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion.

Deutsch-Dänischer Verbands-Güterverkehr.

Ab 8. November 1926 wird die Fracht für frisches Rindfleisch von den dänischen Stationen Aalborg, Hobro, Kolding und Vinderup nach deutschen Stationen bis auf weiteres, längstens bis zum 31. 12. 1926, auf der dänischen Strecke um 33 1/2 % ermäßigt.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 2. November 1926. (1167)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt.)

Mit Gültigkeit vom 11. November 1926 wird das Warenzeichen des S. D. 5 durch Aufnahme von rohen Muschelschalen und Hanfseilen erweitert.
Näheres durch Reichsbahntarif-anzeiger.

Altona, den 3. November 1926. (1171)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 wird ein Ausnahmetarif für Rübenzucker von Rethen (Leine) nach Bremen Hbf. und Bremen Hohentorshafen eingeführt. Näheres im Tarif- und Verkehrs-anzeiger. (1174)

Hannover, im November 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg Donauumschlagstelle, Degendorf Hafen und Passau Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 11. November 1926 werden Änderungen und Ergänzungen im Tarif vorgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger. (1173)

München, den 2. November 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

1. In der Entfernungstafel I des Tarifs wird nachgetragen:

„Augsburg-Lechhausen [Augsb. Lb] mit Anstoß an Nr. 32..40 km“.

2. a) Mit Gültigkeit vom Tage der Betriebseröffnungen, die noch besonders bekanntgemacht werden, werden die an den Neubau-strecken Oppenau-Bad Peterstal und Titisee-Seebrugg gelegenen Stationen Aha, Altglashütten-Falkau, Bad Peterstal, Bärental, Schluchsee und Seebrugg in den Tarif aufgenommen. Näheren Aufschluß geben die beteiligten Abfertigungsstellen.

b) In der Entfernungstafel II des Tarifs wird die Tarifentfernung für München Hbf-Zimmern von 257 km auf 275 km berichtigt.

München, 4. November 1926. (1181)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerisch-Pfälzischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 2. November 1926 ist die Station Augsburg-Lechhausen [Augsb. Lb] mit Anstoß von 40 km an Nr. 28 in die Entfernungstafel I des Tarifs einbezogen worden.

München, 4. November 1926. (1180)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 2. November 1926 ist die Station Augsburg-Lechhausen [Augsb. Lb] in die Entfernungstafel I des Tarifs mit dem Hinweis: „s. Bayer. Lokalbahn-Schnittarif“ aufgenommen worden.

München, den 4. November 1926. (1179)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 20. November 1926 ist im Tarif Nr. 12, Schnitttarif B (vergl. Tarif- und Verkehrsanzeiger lfd. Nr. 1412/26) die Station Bratislava pristav mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

	1	7	13	15	19/20
	Od	Mw	Sgb	Rbg	Te Bo
	Boh	MI		Lbc	Dö/Po
Bratislava pristav	10, 15 t	662	700	807	794

Dresden, am 9. November 1926.

Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 sind im Tarif Nr. 31 für Zinn usw. folgende Ergänzungen durchzuführen:

- In der Schnitttarif A (S. 213) ist der Schnittpunkt 1 Od/Boh mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

	1		1
	Od		Od
	Boh		Boh
Bremen A, D 5 t	3945	Stettin A, D 5 t	3131
10 t	3620	10 t	2876
15 t	3286	15 t	2612
B, C 5 t	3945	B, C 5 t	3131
10 t	3527	10 t	2821
15 t	2938	15 t	2349
Hamburg A, D 5 t	3852	Warnemünde . . . A, D 5 t	3728
10 t	3534	10 t	3418
15 t	3217	15 t	3108
B, C 5 t	3852	B, C 5 t	3728
10 t	3457	10 t	3341
15 t	2883	15 t	2783

- In der Schnitttarif B (S. 214 Nr. III S. 48) ist die Station Helemba štátna hranica mit folgenden Frachtsätzen nachzutragen:

	1	7	10
	Od	Mw	Li
	Boh	MI	La
Helemba štátna hranica + A ^{1, 2} 5 t	2945	3446	3886
A ^{3, 4} B, C, D 5 t	1970	2293	2605
A ^{1, 2} 10, 15 t	2679	3127	3519
A ^{3, 4} C, D 10, 15 t	1970	2293	2605
B 10, 15 t	1446	1660	1860

II. Druckfehlerberichtigung. Im Tarif Nr. 59 (S. 298 und 300; Nr. III, S. 80 und 81) sind bei den Stationen Ružomberok, Trenčín, Turčiansky Svätý Martin und Veľká Bytča-Predmier die Angaben der letzten vier Zeilen der 2. Spalte (Güter der Abteilung) von „A, B, C, D“ in „B, C, D, E“ richtigzustellen.

Dresden, am 2. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

(1163)

Reichsbahndirektion Dresden, namens der beteiligten Verwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C I c (Tfv. 4b).

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926 treten folgende Änderungen ein:

- Die Bestimmungen für Bennau Thal, Beul (Rheinufer), Felderhoferbrücke, Hennef (Sieg) [R. S. E.], Niederpleis und Rostingen werden aufgehoben;
- Eingeführt werden Bestimmungen für Allner, Herrnstein, Pützchen und Quirrenbach;
- Die Bestimmungen für Königsberg (Pr.) und Tangermünde werden geändert.

Näheres enthält die am 4. November 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 30. Oktober 1926. (1170)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 8. November 1926 werden in dem Ausnahmetarif 11 b (Falzspäne usw.) die Stationen Kandern Zu 32 und Staufen Zu 49 als Versandstationen nachgetragen.

Berlin, den 4. November 1926. (1176)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhrnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt).

Mit sofortiger Gültigkeit werden auch Zinn- und Kupferbarren nach dem Durchfuhrnahmetarif S. D. 2 abgerechnet.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 3. November 1926. (1168)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Rheinisch-Bayerischer Güterverkehr.

Tarif vom 1. Februar 1926.

In der Entfernungstafel I ist nachzutragen:

Augsburg-Lechhausen (Augsb. Lok.)

Anstoß an Nr. 5 mit 40 km

zu ändern:

Seite 4 unter Abschnitt C: Au. Lok. in

Augsb. Lok.

Seite 6 Entfernungstafel I: Augsburg

Ost (Au. Lok.) in Augsburg Ost

(Augsb. Lok.)

Augsburg Ringbahnanschlüsse (Au.

Lok.) in Augsburg Ring (Augsb.

Lok.).

Augsburg Ringb. (Au. Lok.) in

Augsburg Süd (Augsb. Lok.).

München, den 2. November 1926. (1166)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung

Bayern.

Durchfuhrnahmetarif D 23 für bestimmte Güter der Klassen A—E.

Verkehr Tschechoslowakei-Niederland

Mit sofortiger Gültigkeit ist in

Warenverzeichnis nach den Worten:

„Abteilung I. Güter der deutschen Tar

klasse A“ bzw.

Abteilung II. Güter der deutschen Tar

klasse B“ bzw.

„Abteilung III. Güter der deutsche

Tariffklasse C“ bzw.

„Abteilung IV. Güter der deutsche

Tariffklasse D“ bzw.

„Abteilung V. Güter der deutsche

Tariffklasse E“

je das Zeichen *) nebst nachstehender

Fußanmerkung anzubringen:

*) „Maßgebend für die Gütereinteilung

ist der Deutsche Eisenbahn-Gütertarif

Teil I, Abteilung B, in der vor dem 1. Ok

ttober 1926 zuletzt gültig gewesen

Fassung.“

Dresden, am 2. November 1926. (112)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

Deutscher Seehafenverkehr mit Süddeutschland.

Mit sofortiger Gültigkeit werden die

Stationen Altschweier, Bühlertal und

Oberbühlertal in den Tarif aufgenommen.

Ferner werden in den Tarif einbezogen

mit Gültigkeit vom Tage der Betriebs

eröffnung der Neubaustrecken Oppenau

Bad Peterstal und Titisee-Seebrugg

badischen Stationen Bad Peterstal

Bärenthal, Altglashütten-Falkau, La

Schluchsee und Seebrugg.

Näheres im Tarif- und Verkehrs

anzeiger. (15)

Hannover, den 3. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Hannover.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr Eisenbahngütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Vom 1. November 1926 werden die

Artikeltarife Nr. 9 und Nr. 20 durch

Aufnahme verschiedener Stationen

weert.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger

München, den 27. Oktober 1926. (18)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung

Bayern.

Deutsch-Österreichischer Güterverkehr Eisenbahngütertarif, Heft 1, vom 1. August 1926.

Mit Gültigkeit vom 15. Januar 1926

werden im Artikeltarif Nr. 53 das Waren

verzeichnis und die Frachtsätze teilw

geändert.

Näheres durch Reichstarifanzeiger

München, den 30. Oktober 1926. (19)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung

Bayern.

Verkehr nach Bulgarien.

Im Hinblick auf die Bestimmungen des

bulgarischen Zollgesetzes ist je

Frachtbriefe nach einer bulgarischen

Schiffsstation ein mit diesem vollständ

überestimmender, als „Abschrift“ zu

bezeichnender weiterer Frachtbrief

zugeben. (18)

Regensburg, den 4. November 1926.

Bayerischer Lloyd Schiffsahrts-A. G., sl

Donauschiffsahrts-A. G., Erste Do

Dampfschiffsahrts-Gesellschaft, Kgl. un

Fluß- und Seeschiffsahrts-A. G., Serbi

Schiffsahrts-Gesellschaft, Süddeut

Donau-Dampfschiffsahrts-Gesellschaft

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 46.

Berlin, den 18. November 1926

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Güterverkehr im Flugzeug und Reichsbahn.

Raunkohlenbriketts als Lokomotivfeuerung.

Die Überwachung der Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals mit Hilfe der Lochkarten für die Betriebsleistung.

Einstudien im Umladedienst.

Vorschläge wegen Änderung des Frachtsatzzeigers.

Die Verminderung der Wagenklassen.

Über Straßenkreuzungen in Nordamerika.

Die Organisation der Deutschen Lufthansa.

Nachrichten.

Deutschland: Eröffnung von Eisenbahnstrecken. — Eisenbahn-Güterverkehr Ostpreußen-Litauen. — Die Eisenbahnverbindung Breslau-

Hirschberg über Liegnitz. — Leihgebühr für Wäsche in den Schlafwagen III. Klasse. — Zahnradbahn zum Niederwalddenkmal. — Deutsches Reisebüro in London. — Eisenbahnwissenschaftliche Vortragsreihe der Niederrheinischen Verwaltungsakademie in Düsseldorf. — Lorenz Ritter von Seidlein. — Personalmeldungen.

Übrige europäische Länder: Zusammenlegung der Göttinger Bahnhöfe. — Finanzielle Ergebnisse der poln. Eisenbahnen. — Für die Herabsetzung der Eisenbahntarife in der Tschechoslowakei. — Lemberg-Czernewitzer Bahn. — Reformtarif der bulgarischen Staatsbahnen. — Aus dem Voranschlag für 1927 der Schweizerischen Bundesbahnen. — Neue Erweiterung des Netzes der Spanischen Nordbahn. — Neuordnung der Leitung der London, Midland und Schottischen Eisenbahn. — Kraftwagenverkehr der irischen Südbahn.

Fremde Erdteile: Vollendung und Verbindung der beiden Eisenbahnnetze Nigeriens. — Die Eisenbahnen von Marokko im Rechnungsjahr 1925. — Vorortverkehr der Illinois-Central-Eisenbahn in Chicago. — Selbsttätige Zugbeeinflussung in den Vereinigten Staaten. — „Bezeichnende Entwicklung“ der Lokomotivtender. — Autobusdienst der Baltimore und Ohio Eisenbahn in New York.

Internationaler Verkehr.

Wasserverkehr.

Kraftwagenverkehr.

Allgemeines.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Güterverkehr im Flugzeug und Reichsbahn.

Von Geheimem Regierungsrat Reichsbahndirektor Sommerlatte.

Am 26. September sind die deutschen Ostasien-Flieger in dem Berliner Flughafen nach glücklich beendeter Versuchsfahrt glatt landet, freudig begrüßt und beglückwünscht. Der Reichsverkehrsminister brachte mit seinen Begrüßungsworten zum Ausdruck, daß „das technische Problem eines Europa-Ostasien-Luftverkehrs durch die Leistung der deutschen Flieger gelöst sei“. Ich hoffe, daß als Folge der zunehmenden internationalen Wirtschaftsverständigung ein ständiger Flugverkehr Berlin-Peking bald zur Wirklichkeit werde, der gegenüber dem Dampfer mit Wochen und der Eisenbahn mit 17 Tagen im Tagesluftverkehr nur 5, im Tages- und Nachtluftverkehr nur 3 Tage benötige. Diese bahnbrechende Pionierarbeit deutscher Flieger bildet zweifellos den Beginn der Ausdehnung des internationalen Flugnetzes bis zu dem fernsten Osten.

Kurz vor dieser glücklich beendeten Fahrt kam die Nachricht, daß die spanische Regierung einer Gesellschaft die Konzession erteilt hat, einen Flugverkehr zwischen Sevilla und Buenos Aires (Argentinien) möglichst im nächsten Jahre zu eröffnen. Diese Versuche, einen Luftverkehr zwischen Nordamerika (New York) und Europa aufzunehmen, mehrten sich. Vergewissern wir uns, in wie verhältnismäßig kurzer Zeit der zivile Luftverkehr aus kleinen Anfängen sich zu seiner jetzigen Größe entwickelt hat, so kann man überzeugt sein, daß binnen kurzem ein Zeitpunkt eintreten wird, in dem der Erdball von regelmäßig betriebenen Flugzeuglinien umspannt ist. Sie werden nicht nur dem Personenverkehr, sondern auch dem Güterverkehr dienen.

Wie wird sich die Deutsche Reichsbahn diesem neuen Wettbewerb gegenüber einzustellen haben?

Die Gesamtstreckenlinie der von Deutschland ausgehenden Fluglinien ist von 7000 km im Jahre 1924 auf 23 000 km 1925

gestiegen. 1924 wurden 26 an 12 verschiedenen Strecken liegende Orte berührt, 1925 dagegen bereits 61 Städte an 56 Strecken. Im Sommer 1926 sind täglich 38 000 km mit Flugzeugen in Deutschland zurückgelegt.

Ausweislich der Feststellungen für den deutschen Flughafenumschlag sind 1924 von deutschen und ausländischen Flugzeugen neben rund 16 900 Personen 162 t Fracht befördert; 1925 belief sich die Leistung auf 55 185 Personen und 808 t Fracht (einschließlich 287 t Postgut). Bei dieser schnellen Steigerung der Transportleistung müssen der Eisenbahn und der Post, die bisher überwiegend diese Personen und Güter beförderten, nicht unbedeutende Einnahmen entgehen.

Wir haben den Versuch gemacht, an der Hand des von der Deutschen Lufthansa für das Flugjahr 1926 herausgegebenen Flugplanes den Ausfall für den Personenverkehr zu errechnen.

1925 kann man für jeden Flug eine Besetzungszahl von drei Personen in Ansatz bringen. Es wird unterstellt, daß diese Flugzeuggäste auf der Eisenbahn mindestens die 2. Wagenklasse benutzt hätten. Errechnet man die kilometrische Entfernung auf der Eisenbahn zwischen den Beginn- und Endflughäfen in Deutschland und legt man den Fahrpreis 2. Klasse zugrunde, so würden der Reichsbahn 1925 täglich rund 9486 M. oder im Jahre bei 300 Flugtagen 2 845 000 M. entgangen sein. Gewiß ein beachtenswerter Ausfall.

Die Benutzung der Flugzeuge für den Personenverkehr ist infolge der stark gesteigerten Verkehrsmöglichkeit erheblich gestiegen.

1924 waren von 24 613 Plätzen, die bei 4198 Flügen dem Personenverkehr dienten, nur 13 442 oder 54,4 % besetzt. 1925 wurden 18 634 Flüge mit über 100 000 Plätzen geleistet, die von 55 185 Personen benutzt waren, also 51,3 % Besetzung.

Der Frachtverkehr der Flugzeuge ist bisher verhältnismäßig geringfügig. Es wäre aber irrig, anzunehmen, daß das Flugzeug nicht auch auf diesem Gebiet der Eisenbahn ernsthaften Wettbewerb bieten könnte.

Sehr beachtlich ist schon die große Steigerung der Luftpostbeförderung. 1924 wurden nur 8000 tkm Post- und Zeitungsendungen mit dem Flugzeug geleistet. 1925 bereits 59 000 tkm, also mehr als siebenmal soviel.

Güter wurden bisher mit dem Flugzeug im wesentlichen nur in kleinen Mengen befördert. Es handelt sich dabei um Sendungen, die besonders wertvoll oder leicht verderblich oder besonders eilig sind. Grund für die ziemlich geringe Gütermenge ist wohl der Umstand, daß die Flugzeuge noch verhältnismäßig klein sind und bisher in erster Linie dem Personenverkehr dienen.

Für Massenverkehr wird das Flugzeug wohl niemals geeignet sein, selbst wenn man bezüglich der Größenentwicklung ausschweifende Hoffnungen hegt. Auch wird Nahverkehr, d. h. an der Flugzeugleistung gemessen, Verkehr bis etwa 200 km, kaum in größerer Menge an das Flugzeug verloren gehen. Immerhin aber ist der Kreis der schon jetzt beförderten Güter verhältnismäßig groß. Bisher sind befördert worden: Gold, Juwelen, Wertpapiere, Kunstgegenstände, Bilder, Seidenwaren, Pelze, Konfektionsartikel aller Art, feinmechanische Erzeugnisse, namentlich optische Geräte, Maschinenteile, Zubehörteile für Autos, Kugellager, elektrische Artikel aller Art, zumal Glühlampen, chemische Präparate und Arzneimittel, Filme, Zeitungen, frische Blumen, leicht verderbliche Lebensmittel, namentlich hochwertige Delikatessen, lebende Tiere und Bruteier.

Die Beförderungsbedingungen für den Luftverkehr suchen sich den Verkehrsbedürfnissen anzupassen. Es werden grundsätzlich Güter aller Art zur Beförderung zugelassen, soweit es sich nicht handelt: a) um gefährbringende Gegenstände und Stoffe, b) aus- und einfuhrverbotene Gegenstände, c) Gegenstände, auch Tiere, durch die eine empfindliche Belästigung der Mitreisenden verursacht werden kann.

Die Abmessungen der Luftgüter sollen in der Regel 100 × 50 × 50 cm nicht übersteigen. Der Frachtberechnung wird ein Mindestgewicht von 3 kg zugrundegelegt. Bei Gewichten von über 20 kg ist vorherige Vereinbarung mit der Flugleitung erforderlich.

Die Beförderung erfolgt gegen Frankatur oder Nachnahme.

Die Frachtsätze für den Luftverkehr stellen sich gegenüber den Sätzen der Reichsbahn für Expreßgut folgendermaßen:

Von Berlin nach	Entfernung Eisenbahn- km	Flugfracht mindestens 3 kg	Expreßgut-fracht mindestens 5 kg	Flugfracht für 5 kg
Breslau . . .	373	1,95 M	1,00 M	3,25 M
Königsberg (Pr.)	699	3,00 "	1,40 "	5,00 "
Hamburg . . .	290	1,95 "	0,80 "	3,25 "
Köln . . .	577	3,30 "	1,30 "	5,50 "
Frankfurt (M.)	539	3,30 "	1,20 "	5,50 "
München . . .	654	3,60 "	1,40 "	6,00 "
Magdeburg . .	142	1,20 "	0,50 "	2,00 "
Hannover . . .	258	1,80 "	0,80 "	3,00 "
Dresden . . .	179	1,50 "	0,60 "	2,50 "
Leipzig . . .	165	1,50 "	0,50 "	2,50 "
Karlsruhe . . .	684	4,20 "	1,40 "	7,00 "
Stuttgart . . .	652	3,60 "	1,40 "	6,00 "

Die jetzt noch zum Teil nicht unerhebliche Frachtmehrausgabe gegenüber dem Expreßgut wird von der Wirtschaft für eilbedürftige Güter gern gezahlt werden.

Die Entwicklung des Luftverkehrs, namentlich Konstruktion und Bau von Großflugzeugen, geht jetzt, da nach dem Pariser Luftabkommen die härtesten Fesseln für unsere Flugzeugentwicklung gefallen sind, mit Riesenschritten vorwärts. Bei Junkers ist ein Flugzeug für 18 Passagiere im Bau und bei Dornier ein solches für 20 Personen. Der bekannte Flugzeug-

konstrukteur Dr.-Ing. Rumppler hat kürzlich auf der Tagung der Gesellschaft für Luftfahrt in Düsseldorf Mitteilungen über ein völlig neuen Flugzeugtyp gebracht. Er nennt ihn „das Flugzeug mit unbegrenzten Spannweiten“. Er beabsichtigt die Vergrößerung des Flugzeuges dadurch herbeizuführen, daß er die Anzahl Flugzeuge aneinander bzw. nebeneinander reiht. Ein Flugzeug soll 10 Motoren und 10 Propeller besitzen. Es verdrängt 130 Passagiere zu je 80 kg gerechnet und etwa 6 t Gepäck. Fracht und Post führen können. Seine Stundengeschwindigkeit wird mit 275 km veranschlagt.

Konstruktion und Bau von Flugzeugen, die ausschließlich oder überwiegend dem Güterverkehr zu dienen bestimmt sind, sind zweifellos nur noch eine Frage kürzester Zeit.

„Was heute noch Maß und Zahl ist“, sagt ein Konstrukteur, „wird die Wirklichkeit von morgen“. Weite Kreise des Wirtschaftslebens im In- und Auslande werben für Benutzung des Flugzeuges im Güterverkehr. So hat am 10. Juni 1926 der Verkehrsausschuß des Deutschen Industrie- und Handelstages einstimmig eine Entschließung dahin angenommen, „dem Flugverkehr jegliche Förderung angedeihen zu lassen, namentlich aber den Güterverkehr des Flugzeuges zu heben, der das wirtschaftliche Rückgrat des Luftverkehrs überhaupt bildet“, in dem vom Industrie- und Handelstag eingesetzter Ausschuß wird die wirtschaftlichen Grundlagen des Güterverkehrs untersucht, namentlich feststellen, welche Güterarten und Gütermengen in den Luftverkehr in Frage kommen.

Das Flugzeug bietet gegenüber der Eisenbahn zweifellos gewisse Güter große Vorteile, zu denen vornehmlich gehören: a) die schnellste Beförderungsmöglichkeit, b) leichte und billige Verpackung, c) Ausschaltung zeitraubender Transitverzögerungen, d) stoßsichere Beförderung zerbrechlicher Güter, e) individuelle Behandlung der Ware, f) die neuerdings den Leistungen der Eisenbahn gleichkommende Regelmäßigkeit des Luftbetriebs.

Es muß also damit gerechnet werden, daß in dem Güterverkehrsflugzeug der Eisenbahn ein weiterer unbequemer Wettbewerber erwächst.

Kann und soll sich nun die Eisenbahn dieser Entwicklung, die zweifellos im wirtschaftlichen Interesse liegt, entgegenstellen?

Diese Frage muß verneint werden.

Die Eisenbahn ist dem Flugzeug, wie auch andern Verkehrsmitteln gegenüber, insofern im Nachteil, als sie seit langem die lästige Fessel der Transportpflicht mit sich schleppt, die sie zwingt, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit alle, auch unrentable Transporte auszuführen, während alle anderen Transportführer sich nur diejenigen Güter aussuchen, die ihnen Gewinn bringen.

Zu prüfen wäre, ob man nicht — auch aus anderen Gründen — als wegen dieses neuen Wettbewerbes — versuchen sollte, von dieser Fessel loszukommen, die zu einer Zeit geschaffen wurde, als die Eisenbahn in Wahrheit ein Transportmonopol hatte, heute bei dem ungehemmten Wettbewerb anderer Transportunternehmen, wie der Binnenschiffahrt und des Autos längst verschwunden ist.

Ein Zusammengehen der Reichsbahn mit der Deutschen Luftverkehrsgesellschaft, wie es gegenüber dem Autowettbewerb durch geldliche Beteiligung und Zusammenarbeit mit den Kraftverkehrsgesellschaften geschehen ist, ist leider der Reichsbahn vom Reichsverkehrsminister zunächst nicht gestattet worden. Gleichwohl muß versucht werden, mit der Luftverkehrsgesellschaft zusammenzuarbeiten, und zwar sowohl im Personen- wie im Güterverkehr. Die Reichsbahn ist gern dazu bereit, und das Interesse der Lufthansa ist daran mindestens ebenso groß wie das der Reichsbahn.

Im Personenverkehr haben wir bereits gewisse Ansätze zur Zusammenarbeit. So ist durch Einführung einer Bestimmung im Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil 1, § 30 ff. zugelassen, daß auch das Gepäck der Luftreisenden ohne Vorlegung von Fahrkarten zum Expreßgutsatze angenommen, befördert und ausgeliefert wird. Ferner gibt das Mitteleuropäische Reisebüro neben Eisenbahnfahrkarten und Rundreise-

auch Hefte für Luftfahrten aus. Zu erwägen bleibt, ob man die Fahrtausweise schafft, die zum Übergang vom Flugzeug zur Eisenbahn und umgekehrt berechtigen.

Um im Güterverkehr eine Zusammenarbeit anzubahnen, hat die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft schon vor längerer Zeit mit den damals noch getrennt arbeitenden Junkersfluggesellschaft und Aero Lloyd Verhandlungen anknüpft, die mit der Lufthansa fortgesetzt werden. Ein aus Vertretern verschiedener Reichsbahndirektionen gebildeter Ausschluß verhandelt z. Zt. in diesem Sinne.

Flugzeug und Eisenbahn müssen und können in drei verschiedenen Fällen Hand in Hand arbeiten: a) bei Notlandungen eines Flugzeuges, das Fracht führt, welche dann von der nächsten Bahnstation aus weiterbefördert wird; b) wenn die Eisenbahn der Zubringer von Gütern von einem Ort ohne Flugzeug zu diesem ist (Zubringerverkehr); c) bei Gütertransporten, die zunächst mit Flugzeug befördert werden, und dann für die Reststrecke die Eisenbahnen benutzen, um zu ihrem Ziel an der Fluglinie gelegenen Ziel zu gelangen (Wechselverkehr).

In Deutschland hat man sich bisher derart geholfen, daß in solchen Fällen für jede Beförderung ein besonderes Frachtpapier benutzt wurde, und daß jedem Frachtvertrag die besonderen Beförderungsbedingungen des jeweiligen Beförderungsstellers zugrunde lagen. Einen anderen Weg hat man in Schweden eingeschlagen. Am 10./14. Mai 1926 ist zwischen den Königlich Staatseisenbahnen in Schweden und dem schwedischen Aero-Transport ein Abkommen über Beförderung von Paketen und Eilgütern im direkten Auslandsverkehr geschlossen, und zwar zwischen den schwedischen Eisenbahnstationen Stockholm, Göteborg, Norköping und Örebro einerseits und andererseits den Flughäfen des Aero-Transports in Berlin, Hamburg, Amsterdam, Paris und London. Das Übereinkommen gilt versuchsweise bis Ende 1926. Die Beförderungsbedingungen sind im allgemeinen die gleichen wie bei den deutschen Luftverkehrsgesellschaften. Sendungen werden auf direkten sogenannten „Luftfrachtleisten“ aufgegeben; ferner werden sie in Listen eingetragen, die in drei Exemplaren ausgefertigt werden, zur Verwendung auf der Versandstation, der Bestimmungsstation und der Übergabestation für das Flugzeug. Die Schwedischen Staatsbahnen haben mit der Luftverkehrsgesellschaft zwei besondere Frachtbriefe für Frachtgut und Eilgut vereinbart. Die Frachtbriefe lehnen sich eng an den internationalen Frachtbrief an; sie sind dreisprachig, und zwar französisch, deutsch und schwedisch. Neben den üblichen Abschnitten des internationalen Frachtbriefes sind besonders folgende auf dem „Frachtbrief“ befindliche Zusätze beachtlich, die sich auf der Eilgutkarte nicht finden: 1. Im Kopfe des Frachtbriefes befindet sich folgender Vermerk: „Der Transport erfolgt auf den Luftstrecken nach Maßgabe der für diese erlassenen Vorschriften, soweit nicht abweichende Vereinbarungen getroffen sind; auf der Eisenbahn auf Grund der bestehenden Eisenbahnverkehrsordnung und der Tarife. 2. Der Versender hat die Strecke anzugeben, auf welcher die Sendung befördert ist, a) mit Flugzeug, b) mit Eisenbahn. 3. Der Versender hat eine Vorschrift zu geben, wie mit der Sendung verfahren ist, falls diese mit der beabsichtigten Flugzeugmöglichkeit nicht befördert werden kann.

Die Frachstücke werden mit besonderen rot geränderten Bezeichnungsetiketten versehen. Die Zollförmlichkeiten erledigt die Luftverkehrsgesellschaft. Die Transporte auf der Eisenbahn werden nach den Bestimmungen der schwedischen Eisenbahn-Verkehrsordnung abgewickelt. Für die Beförderung auf der Eisenbahn wird neben der normalen Fracht eine Extragebühr je Stück erhoben. Für Eilgut wird eine besondere Einschreibengebühr berechnet. Für den Lufttransport gelten die Bedingungen der Luftverkehrsgesellschaft. Die Fracht wird entweder in Frankreich oder Überweisung erhoben, leicht verderbliche Güter werden frankiert werden. Nachnahmen sind zulässig bis zum Höchstbetrage von 130 schwedischen Kronen bzw. Reichsmark. Dazu tritt eine Nachnahmeprovision.

Für Verlust, Minderung oder Schaden des Gutes beim Eisenbahntransport haftet die Eisenbahn nach den Bestimmungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung von der Annahme der Güter bis zur Ablieferung an den Empfänger oder an die Zollbehörde. Für Verlust, Minderung oder Schaden während des Lufttransports, wie auch während der von der Luftverkehrs-Gesellschaft vorzunehmenden Überführung zwischen Luftverkehrsbüro und Flughafen oder Flughafen und Eisenbahnstation haftet die Eisenbahn nicht. Für Schäden an Gütern, die durch Beförderungsvverzögerung entstanden sind, ist die Verwaltung verantwortlich, die die Verzögerung verursacht hat.

Für nicht erkennbare Schäden bei der Übergabe an die Luftverkehrsgesellschaft wie auch für Schäden, deren Entstehung nicht einwandfrei festgestellt werden kann, haftet die Eisenbahn mit einem Drittel, die Luftverkehrsgesellschaft mit zwei Dritteln des etwa zu zahlenden Schadensbetrages.

Damit Reichsbahn und Lufthansa zu einem zweckmäßigen Zusammenarbeiten gelangen können, sind zunächst folgende Rechtsfragen zu klären und zu lösen, wobei die von der Schwedischen Staatsbahn getroffene Regelung vielleicht wertvollen Anhalt bieten kann:

1. Gemeinsames Frachtpapier, welches Übergang von einer zur anderen Beförderungsart ohne weiteres ermöglicht und welches internationale Geltung haben muß. Die Junkers-Flugzeug-Aktiengesellschaft hatte sich in der Weise geholfen, daß sie den internationalen Frachtbrief mit dem Aufdruck „Luftfrachtbrief“ und dem Zusatz versah: „Annahme und Beförderung erfolgt auf Grund der Bedingungen der am Transport beteiligten Luftverkehrsgesellschaften“.

Der Aero-Lloyd und jetzt die Lufthansa benutzen einen für die Verhältnisse des Luftverkehrs besonders entworfenen Frachtbrief, auf dessen Rückseite die Beförderungsbedingungen aufgedruckt sind.

In dem neuen Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr ist ein Zusammengehen zwischen Eisenbahn und regelmäßig betriebenen Kraftwagen- und Schifffahrtslinien vorgesehen, welche im Anschluß an eine Eisenbahn . . . internationale Beförderungen ausführen. Das Flugzeug ist leider noch nicht berücksichtigt.

Man muß also wahrscheinlich unter Ergänzung oder Änderung der Eisenbahn-Verkehrsordnung und des Internationalen Übereinkommens ein Frachtpapier vereinbaren, welches einmal den Vorschriften dieser beiden Verordnungen entspricht und außerdem für den Flugverkehr diejenigen Bestimmungen enthält, die durch dessen Eigenart bedingt werden.

2. Zu regeln ist ferner die Lieferfristfrage. Während die Lieferfristen für die Eisenbahn bindend festgelegt sind und ihre Überschreitung unter gewissen Voraussetzungen geldliche Nachteile nach sich zieht, haben bisher die Luftverkehrsgesellschaften keinerlei Verpflichtung oder gar Haftung für Einhaltung einer bestimmten Beförderungsfrist übernommen.

3. Am schwierigsten wird die Frage der Haftung für gemeinschaftliche Transporte zu lösen sein. Während die Haftung der Eisenbahn für Verlust, Beschädigung oder Minderung des Gutes durch Eisenbahn-Verkehrsordnung und internationales Übereinkommen fest bestimmt ist, übernehmen die Luftverkehrsgesellschaften für Verlust oder Beschädigung der angelieferten Fracht nach ihren Beförderungsbedingungen nur sehr beschränkte Haftung (bis 2 M. je Kilogramm, höchstens 100 M. für jede Sendung; jedoch nur soweit ihnen ein Verschulden nachgewiesen werden kann). Zwar bestimmt § 19 Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes vom 1. August 1922, daß der Halter des Fahrzeuges verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen, wenn beim Betriebe eines Luftfahrzeuges durch Unfall jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Die Luftverkehrsgesellschaften haben aber durch vertragliche Vereinbarungen die Haftung ausgeschlossen bzw. stark eingeschränkt.

Es sind bereits Zweifel entstanden, ob diese „Freizeichnungsklausel“ rechtlich zulässig und wirksam ist. Ein bei einem

Rundflüge körperlich beschädigter Passagier hat kürzlich die Luftverkehrsgesellschaft auf Schadenersatz verklagt. Das Amtsgericht Emden hat die Luftverkehrsgesellschaft als Halter des Flugzeuges dem Grunde nach verurteilt (Zeitschrift für das gesamte Luftrecht Heft 1). Nach der Auffassung des Amtsgerichts steht, wie das Haftpflichtgesetz und das Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, auch das Luftverkehrsgesetz auf dem Boden der reinen Gefährdungshaftung, die ohne den Nachweis eines Verschuldens des „Halters“ eintritt, wenn der Schaden mit dem Betriebe . . . im Zusammenhang steht.

Der Einwand der beklagten Luftverkehrsgesellschaft, daß sie durch den Aufdruck der Beförderungsbedingungen auf ihren Flugscheinen mit den Fahrgästen rechtswirksam die Abrede des Ausschlusses ihrer Haftung aus § 19 Luftverkehrsgesetz getroffen habe, müsse als nicht mit den guten Sitten in Einklang stehend zurückgewiesen werden. Das Berufungsgericht hat das Urteil erster Instanz aufgehoben und die Klage abgewiesen mit der Begründung, daß die Freizeichnungsklausel in den Beförderungsbedingungen weder gegen die guten Sitten noch gegen den Zweck des Luftverkehrsgesetzes verstoße. Der Flugzeugverkehr habe durchaus noch keine wirtschaftliche Monopolstellung, auf Grund deren die Interessenten gezwungen seien, sich ausschließlich des Flugzeuges zu bedienen. Die Abwälzung der Haftung sei demnach nicht als eine unsittliche Ausbeutung anzusehen.

Wenn auch dieses Urteil sich zunächst nur mit einem Anspruch aus Personenschäden befaßt, so kann man doch wohl ohne weiteres die in dem Urteil der Berufungsinstanz dargelegten Rechtsgrundsätze auch auf die Haftung für Sachschäden anwenden, so daß auch hierfür mindestens eine Einschränkung der Haftung aus § 19 des Luftverkehrsgesetzes vertraglich vereinbart werden kann.

Die internationale Handelskammer hatte schon 1925 einen besonderen Ausschuß für Lufttransport eingesetzt.

Da die Entwicklung dahin strebt, möglichst schnell einen umfassenden transkontinentalen und transatlantischen Verkehr zu richten, hat man ein „Übereinkommen über die Haftung des Unternehmers bei internationalen Lufttransporten“ aufgestellt, das zur Zeit den Regierungen der einzelnen Länder vorliegt. Transporte, die nur innerhalb eines Landes ausgeführt werden, werden dadurch nicht getroffen.

Am 27./28. August 1926 hat die Internationale Air Transport Association (IATA) ihre Hauptsitzung in Berlin abgehalten, an der die Vertreter sämtlicher Luftverkehrsgesellschaften Europas und auch Vertreter außereuropäischer Länder und der Internationalen Handelskammer versammelt waren. Unter anderem sind behandelt worden: a) der internationale Flugschein, b) eine allgemein gültige Luftverkehrsstatistik, c) Entwurf über die Haftung des Luftfrachtunternehmens, d) internationaler Luftfrachtbrief.

Nähere Mitteilungen über das Ergebnis der Besprechungen liegen noch nicht vor.

*

Wenn es den gemeinschaftlichen Bemühungen der Vertreter der Reichsbahn und der Luftverkehrsgesellschaften gelingen wird, sich über die notwendigen rechtlichen Vorbedingungen, die vorher kurz skizziert sind, zu einigen, steht der Aufnahme eines wechselseitigen Verkehrs nichts im Wege. Es läßt sich zweifellos daraus ein für die gesamte Wirtschaft notwendiges und ersprießliches Zusammenarbeiten ergeben, aus dem dann hoffentlich für die Reichsbahn auch die Möglichkeit einer geldlichen Beteiligung und einer Einflußnahme auf den Ausbau des Flugverkehrs erwächst.

Braunkohlenbriketts als Lokomotivfeuerung.

Von Direktor bei der Reichsbahn Bode, RBD Halle.

Herr Professor Nordmann vom Eisenbahn-Zentralamt hat in mehreren Veröffentlichungen¹⁾ die Ergebnisse bekanntgegeben, die bei versuchsweiser Verfeuerung von Braunkohlenbriketts in Reichsbahnlokomotiven erzielt worden sind, und zwar einmal vom Standpunkt ihrer Verwendbarkeit im Eisenbahnbetriebe überhaupt, sodann unter dem Gesichtswinkel der Funkenfängerfrage. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß man Braunkohlenbriketts nur bei verhältnismäßig gering beanspruchten Lokomotiven, also hauptsächlich im Rangierdienst und im Nebenbahnbetriebe, allenfalls noch im leichten Güterzugdienste verwenden, daß man aber größere Lokomotivleistungen mit ihnen nicht erzielen könne. Was die Funkenfängerfrage betrifft, so könne diese durch einige der bei den Versuchen vorgeführten Funkenfängerbauarten als einigermaßen befriedigend gelöst angesehen werden. Bei ihrer Anwendung sei also die Zündungsgefahr durch Funkenauswurf aus dem Schornstein der Lokomotive bei Verwendung von Braunkohlenbriketts nicht wesentlich größer als bei Verfeuerung von westfälischer oder schlesischer Steinkohle.

Es sei gestattet, hierzu die Erfahrungen mitzuteilen, die mit Verfeuerung von Braunkohlenbriketts im regelrechten Lokomotivbetriebe gemacht worden sind. Es hat sich dabei also nicht mehr um einzelne Versuchsfahrten gehandelt, sondern die Versuchslokomotiven sind turnusmäßig in den Dienst eingereiht worden und haben parallel mit Lokomotiven, die mit Steinkohle gefeuert wurden, regelmäßig Verschiebe- und Zugdienst verrichtet.

¹⁾ „Braunkohle“, Zeitschrift für Gewinnung und Verwertung der Braunkohle, Heft 21 und 22 des XXIV. Jahrganges 1925. — „Glaser's Annalen“, Band 97 Heft 12, Band 98 Heft 1, des 49. Jahrganges.

Der Anfang mit Verfeuerung von Braunkohlenbriketts wurde bereits im Juli 1924 gemacht. Es wurde damals eine Güterlokomotive der Gattung G 7, mit der das Versuchsamt Gröden bereits einige Versuchsfahrten gemacht hatte, dem Betriebswerk Merseburg überwiesen, um dort im regelmäßigen Verschiebedienst verwendet zu werden. Gegenüber den ungenügenden Ergebnissen früherer Versuche mit Braunkohlenbrikettsverfeuerung zeigten sich bei diesem allerdings einfachsten Versuchsbetriebe keine erheblichen Anstände. Diese Beobachtungen sowie der wiederholte Hinweis aus Braunkohlen-Industriekreisen, daß die Dampflokomotiven der Braunkohlenbetriebe durchweg und mit bestem Erfolge mit Braunkohlenbriketts gefeuert würden und es deshalb angebracht sei, daß auch die Reichsbahnverwaltung sich im größeren Maße desselben Feuerungsmaterials bediene, gaben die Veranlassung, die Versuche auf andere Lokomotivgattungen und -betriebe auszudehnen. Nunmehr mußte es sich darum handeln, zu einem wirklich zuverlässigen Urteil nicht nur über die Möglichkeit, sondern auch worauf besonderer Wert gelegt werden mußte, über die Wirtschaftlichkeit der Brikettverfeuerung im Eisenbahnbetriebe zu kommen. Dazu schien der Betrieb mit einer einzelnen G 7-Lokomotive nicht ausreichend und nicht geeignet. Die G 7-Lokomotive ist eine Naßdampflokomotive und gehört schon als solche einer aussterbenden, jetzt nur noch verhältnismäßig wenig verwendeten Gattung an. Ihrer hohen wirtschaftlichen Überlegenheit wegen werden bekanntlich fast nur noch Heißdampflokomotiven verwendet. Es war deshalb besonders wichtig zu erfahren, wie diese sich bei Brikettverfeuerung verhalten würden. Weiter sind Versuchsergebnisse natürlich um so wertvoller, je breiterer Grundlage sie entstanden sind. Auch war klar, daß wenn Braunkohlenbriketts nur im Verschiebedienst und

Nebenbahnbetriebe verwendet werden, es sich nie um große Verbrauchsmengen handeln kann. Zeigten sie sich dagegen auch für schweren Zugdienst, mindestens für normalen Güterzugsdienst auf Fernbahnen als geeignet und vorteilhaft verwendbar, konnten g. F. recht erhebliche Verbrauchsmengen und dementsprechender Gewinn herauskommen, und den Nutzen davon nicht nur die liefernde Braunkohlenindustrie, sondern auch die verbrauchende Eisenbahnverwaltung. Ich habe deshalb die Versuche zunächst auf Heißdampf-Tenderlokomotiven der Gattung T 16 des Betriebswerks Merseburg, die nicht nur Verbedienst, sondern auch Güterzugdienst auf der Geiseltalbahn Merseburg-Mücheln verrichteten, und schließlich auf Güterlokomotiven der Gattung G 8² des Betriebswerks Cottbus ausgedehnt, die ausschließlich im Güterzugdienst verwendet werden. Daß es sich dabei nicht nur um leichten Güterzugdienst gehandelt hat, geht daraus hervor, daß die von den Merseburger Lokomotiven beförderten Güterzüge bis zu 1400 t, die von den Cottbuser Lokomotiven beförderten bis zu 1600 t schwer waren. Es waren schließlich an Versuchslokomotiven regelmäßigen Dienst tätig in Merseburg eine G 7-Lokomotive, drei T 16-Lokomotiven und in Cottbus acht G 8²-Lokomotiven.

Bei den Versuchen habe ich mich nicht erst mit Mischfeuerung — Braunkohlenbriketts in Mischung mit Steinkohlen — aufgehalten, sondern stets nur mit Briketts feuern lassen aus der Erwägung heraus, daß bei Mischfeuerung die verfeuerte Menge und dementsprechend der erhoffte Nutzen naturgemäß gering sein würde, andererseits aber etwaige Schwierigkeiten und Unzuverlässigkeiten der Braunkohlenbrikettfeuerung doch, wenn auch natürlich im verminderten Umfange, in Erscheinung treten würden.

Die Versuchslokomotiven waren mit Funkenfängern verschiedener Bauarten ausgerüstet. Die Cottbuser Lokomotiven hatten nämlich Funkenfänger Bauart Stollerz, die zur Anpassung an die Verfeuerung von Braunkohlenbriketts mit engeren Schlitzen versehen waren. Bei den Merseburger Lokomotiven waren an zwei geänderten Stollerz-Funkenfängern je ein schwerer Funkenfänger und ein Funkenfänger der Gesellschaft elektrische Licht- und Kraftanlagen in Berlin in Anwendung. Die beiden letzteren hatten sich bei den besonderen aus Anlaß der Preisausschreibens des Deutschen Braunkohlen- und Industrievereins angestellten Versuchen am besten bewährt.

Man kann nun das eine gleich vorweg zu nehmen: Die ausschließlich mit Briketts befeuerten Lokomotiven haben allen Anforderungen genügt. Dampf- und Rauchmangel ist bei ihnen nicht häufiger eingetreten, als auch bei Steinkohlenfeuerung vorkommt, wobei oft genug die verwendete Kohle die Ursache ist. Diese praktischen Versuche haben also gezeigt, daß man mit Braunkohlenbriketts erreichen kann, als Herr Professor Nordmann nach dem Ergebnis seiner Versuche ihnen zutraut.

Trotzdem habe ich mich entschließen müssen, die Versuche abzubrechen und von der weiteren Verwendung von Braunkohlenbriketts als Lokomotivfeuerung, vorläufig wenigstens, abzusehen. Hierzu führten verschiedene Gründe: Als Wesentliches muß sich leider, daß erhebliche wirtschaftliche Vorteile, die Ersparnisse, durch Verwendung der Braunkohlenbriketts gegenüber der Verfeuerung von Steinkohle nicht erzielt wurden. Das Ergebnis bestätigt die Feststellung des Herrn Professors Nordmann, daß für die wirtschaftliche Wettbewerbsmöglichkeit der Braunkohlenfeuerung der Wärmepreis der Briketts niedrig sein muß. Bei den im Versuchsbetriebe verfeuerten Briketts war der Wärmepreis zu hoch. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, daß nicht nur die unmittelbaren Brennstoffkosten, sondern auch die Frachtkosten für Steinkohle und Braunkohlenbriketts einander gegenüberzustellen sind, sondern auch noch die Kosten zu berücksichtigen sind, die mittelbar bei Brikettfeuerung durch die notwendige häufigere Bekohlung und häufigere Entfeuerung und Reinigung der Lokomotiven, höhere Unterhaltungskosten der Aschkästen, größere Anstrengung des Personals, unwirtschaftlichere Verwendung der Lokomotiven und

schließlich erhöhte Brandschäden durch Funkenauswurf aus Schornstein und Aschkasten entstehen. *

Meine Bemühungen, eine kräftige Herabsetzung der Preise der Briketts für diesen besonderen Verwendungszweck zu erreichen, hatten keinen Erfolg. Dagegen wurde selbstverständlich darauf gehalten, daß nur Briketts aus Gruben, die den Bekohlungsstellen Merseburg und Cottbus möglichst nahe lagen, verwendet wurden. So konnte erreicht werden, daß der Gestellungspreis der Briketts mit nicht mehr wie mit 1—1,50 RM. Fracht für die Tonne belastet wurde. Hierbei stellte sich der Preis der Tonne Briketts frei Verwendungsstelle auf durchschnittlich 14 RM. gegenüber einem Steinkohlenpreis von durchschnittlich 27 RM./t. Es blieb also eine Spannung von 13 RM.

Bei diesen Zahlen sind jedesmal als Dienstgutfrachtkosten etwa 70 % der tarifmäßigen Frachten in Ansatz gebracht. Es ist mir entgegengehalten worden, daß das nicht richtig sei. Seitdem die Reichsbahnen eigentliche Überschüsse nicht mehr erzielen, weil ja Alles, was sie herauswirtschaften, auf die Reparationszahlungen draufgehe, stellten die Einnahmen aus den tarifmäßigen Frachten tatsächlich die Selbstkosten dar. Es mußten deshalb auch für Dienstgutsendungen die vollen tarifmäßigen Frachten eingesetzt werden. Diese Folgerungen sind für unseren Fall nicht zutreffend. Im Gesamtergebnis werden allerdings die Einnahmen durch die Ausgaben vollständig aufgezehrt. Das schließt nicht aus, daß die Gütertarife höher sind als die tatsächlichen Güterbeförderungskosten, und das muß so sein, denn die hierdurch erzielten Überschüsse müssen dazu dienen, die Mindereinnahmen aus dem Personenverkehr auszugleichen. Trotzdem kann und muß man natürlich da, wo es sich ausschließlich um Dienstguttransporte handelt, die Sätze anwenden, die den tatsächlichen Selbstkosten dieser Transporte entsprechen. Übrigens würde es auch nicht viel ausmachen, wenn man die vollen tarifmäßigen Frachten ansetzt. Die Preisspannung würde sich natürlich um einige Mark erhöhen. Das wird aber immer noch nicht ausreichen, um aus der Brikettverfeuerung Ersparnisse für die Eisenbahnverwaltung herausrechnen zu können.

Der angegebene Preisunterschied wurde schon allein durch den Mehrverbrauch von Briketts fast ganz ausgeglichen. Um in dieser Beziehung zu Vergleichszahlen zu kommen, sind den Verbrauchsmengen der Versuchslokomotiven, bezogen auf den Lokomotivkilometer, die entsprechenden Zahlen von Lokomotiven gleicher Gattungen, die mit Steinkohlen gefeuert wurden, sonst aber den gleichen Dienst verrichteten, gegenübergestellt worden. Dabei ergab sich, daß die Versuchslokomotiven 80 % und mehr an Brennstoffgewicht mehr verbrauchten, als die gleichen mit Steinkohlen befeuerten Lokomotiven. Das in Geld umgesetzt ergibt, daß sich die Brikettverfeuerung, allein am Brennstoffverbrauch gemessen, schon fast genau so teuer stellte wie die Steinkohlenfeuerung.

Nun muß natürlich dieser hohe Mehrverbrauch bei Briketts auffallen. Wenn man das Verhältnis der Heizwerte beider Brennstoffe 4500 Kalorien zu 7200 Kalorien zugrunde legt, dürfte der Mehrverbrauch nur 55 bis 60 % sein. Wie ich erholte, allmonatlich vorgenommene Feststellungen haben aber immer wieder bestätigt, daß tatsächlich fast stets über 80 % mehr gebraucht wurden. Daß an diesem Mehrverbrauch nicht die Lokomotivheizer schuld waren insofern, als sie Briketts verschwenderisch verfeuert haben, braucht wohl nicht weiter hervorgehoben zu werden. Wenn man sonst schon von den Heizern nicht annehmen kann, daß sie mehr Schippen Feuerungsmaterial in die Feuerkiste werfen, als nötig ist, so gilt das besonders für diesen Fall der Brikettverfeuerung, die an die Heizer sehr hohe Anforderungen stellte; mußten doch, wenigstens bei den Güterzügen, die Heizer in der Stunde durchschnittlich 1600 kg Briketts verfeuern, eine Leistung, die beinahe über das physische Können eines normalen Lokomotivheizers hinausging. Die Heizer waren deshalb eher geneigt, zu wenig zu verfeuern, statt zu viel.

Der Mehrverbrauch an Briketts erklärt sich in der Hauptsache

dadurch, daß der Kesselwirkungsgrad der Versuchslokomotiven, die ja nicht gerade für Brikettfeuerung gebaut sind, bei dieser geringer ist als bei Steinkohlenfeuerung. Hinzu kommt noch, daß erhebliche Brennstoffverluste durch die Rostspalten hindurch eintraten. Die Braunkohlenbriketts haben die Eigenschaft, wenn sie in Glut kommen, krümelig zu werden und in kleine Teilchen zu zerfallen. Diese fielen in erheblichen Mengen durch die Rostspalten in den Aschkasten, und da sie noch nicht vollständig verbrannt waren, glühten sie dort noch weiter und erhitzten dabei den Aschkasten in unerwünschter Weise, für die Dampferzeugung aber gingen sie verloren. Diese Erscheinung verstärkte sich natürlich, wenn der Heizer genötigt war, mit dem Schürgerät in die Feuerung zu gehen, wobei nicht zu vermeiden war, daß er glühende Briketts zerdrückte. Auch machte sich aus derselben Ursache ein starker Mehrverbrauch bemerkbar, wenn schlecht gepreßte oder aus unreiner Kohle hergestellte Briketts geliefert waren, denn diese zeigten im glühenden Zustande besonders schnellen Zerfall.

Es ist selbstverständlich versucht, diesem Übelstand durch Einbau veränderter Roste mit engeren Rostspalten zu begegnen, und zwar ist heruntergegangen bis auf 7 mm Rostspaltbreite gegen normal 14 mm, aber ohne wesentlichen Erfolg. Die Rostspalten hätten dazu noch mehr verengt werden müssen. Das war jedoch nicht angängig, weil sonst die Zufuhr der nötigen Verbrennungsluft zu sehr beeinträchtigt worden wäre. Es muß dabei berücksichtigt werden, daß es sich als notwendig erwiesen hatte, bei den Versuchslokomotiven die Blasrohröffnungen zu erweitern, die Blasrohrwirkung also abzuschwächen, um so von vornherein einem zu starken Funkenauswurf aus dem Schornstein entgegenzuwirken. Diesem Umstand mußte man natürlich bei der Verengerung der Rostspalten Rechnung tragen, um Schwierigkeiten in der Feueranfachung und damit bei der Dampferzeugung zu vermeiden.

Außer dem hohen Mehrverbrauch an Briketts machten sich noch die schon oben angedeuteten Begleiterscheinungen recht unangenehm bemerkbar. Der Mehrverbrauch bedingte eine entsprechende Vergrößerung der auf den Lokomotiven mitzuführenden Brennstoffvorräte. Es ließen sich dafür nur auf den Schlepptendern der Güterzuglokomotiven Einrichtungen treffen. Durch hohe Holzaufbauten wurde der Kohlenraum so vergrößert, daß er einen Fassungsraum von 8000 kg erhielt. Aber selbst diese Menge reichte nicht immer für die ganze zu durchfahrende Strecke, es mußte also durch Aniegung von Zwischenvorratslagern die Möglichkeit der Nachbekohlung geschaffen werden. Nebenbei bemerkt, war natürlich auch diese unvermeidliche Erhöhung des mitzuführenden Totgewichts unerwünscht und unwirtschaftlich. Bei den Tenderlokomotiven aber war die Vergrößerung des Kohlenfassungsraums nicht möglich. Es mußten deshalb diese Lokomotiven häufiger zum Bekohlen an das Kohlenlager fahren, das bedeutete erhöhte Arbeits- und Kostenaufwand für die häufigere Bekohlung, und schlechtere Ausnutzung der Lokomotiven, die häufiger ihre eigentlichen Geschäfte aussetzen mußten.

In derselben Richtung, Verschlechterung des Arbeitswirkungsgrades der Lokomotiven, machte sich die Notwendigkeit bemerkbar, die Lokomotiven, wieder entsprechend dem Mehrverbrauch an Briketts, häufiger zu entfeuern, sowie die Aschkästen und Rauchkammern häufiger zu reinigen. Auch erforderten die Aschkästen mehr Unterhaltungsarbeiten; denn, wie schon oben erwähnt, fielen nicht vollständig verbrannte Brikettteilchen in größeren Mengen durch die Rostspalten in die Aschkästen, glühten dort nach und erhitzten die Aschkastenbleche stark, die sich dann, besonders unter der Einwirkung des häufig zu gebenden Einspritzwassers, verzogen, so daß die Aschkästen undicht wurden. Diese Undichtheiten erforderten zur Verhütung der Zündungsgefahr häufige Nacharbeiten an den Aschkästen.

Während diese Mehrarbeiten sich in unmittelbaren geldlichen Mehrausgaben auswirkten, traten diese bei den weiteren Nebenwirkungen nicht direkt in die Erscheinung, obgleich sie die

Wirtschaftlichkeit des Lokomotivbetriebsdienstes vielleicht mehr ungünstig beeinflussen als jene.

Zunächst ist die schon erwähnte starke Beanspruchung des Heizers durch die zu verfeuernden großen Brikettmengen zu betonen. Es bedurfte manchen guten Zuredens, um die Heizer dazu zu bringen, sich willig diesen Mehrbeanspruchungen zu unterwerfen. Erschwerend kam hinzu, daß sie bei dieser schweren Arbeit noch durch höchst unangenehme Ausströmungen schweflicher Dünste belästigt wurden, die bei geschlossener Regler durch die Feuertür und auch aus den Aschkästen in den noch glühenden Brikettteilchen in den Führerraum drangen. Es war nicht möglich, die Heizer ununterbrochen bei dieser Tätigkeit zu belassen; etwa alle acht Wochen mußten Ablösungen vorgenommen werden.

Weiter war die Brikettverfeuerung der wirtschaftlichen Ausnutzung der Lokomotiven hinderlich. Für diese ist Bedingung, daß die Lokomotiven recht lange Strecken durchlaufen. Das war bei den mit Briketts befeuerten Lokomotiven nicht möglich, da der Mehrverbrauch an Briketts und die auf dem Telemitzuführenden Brikettvorräte hier verhältnismäßig hohe Grenzen setzten. Auch wirkte natürlich ungünstig, daß in der Lokomotivdisposition die mit Briketts befeuerten Lokomotiven anders behandelt werden mußten, als die übrigen Lokomotiven. Andernfalls wäre es nötig gewesen, auf mehreren mehr oder weniger fern gelegenen Lokomotiv-Wendestationen Brikettlager einzurichten, was mindestens ebenso unwirtschaftlich gewesen wäre.

Endlich wirkte die Brikettverfeuerung erschwerend auf die Durchführung des endlich wieder eingeführten Verfahrens der Gewährung von Prämien an die Lokomotivpersonale für den geringsten Brennstoffverbrauch. Eine Schwäche dieses Verfahrens besteht darin, daß es fast unmöglich ist, die Heizwertunterschiede der verausgabten Kohlen zu berücksichtigen. Gleichgültig, ob von den Steinkohlen, bei denen sich die Heizwerte von verschiedener Herkunft immerhin in ziemlich engen Grenzen um einen Durchschnittswert bewegen, so machte sich das natürlich besonders ungünstig bei den Braunkohlenbriketts bemerkbar, die mit ihren Heizwerten so ganz aus dem Rahmen des Steinkohlendurchschnitts herausfallen, die außerdem untereinander größere Unterschiede aufweisen, als man im allgemeinen annimmt, schwanken doch die Heizwerte der Briketts von 4150 Kalorien bis 4900 Kalorien.

Zu diesen vielerlei Schwierigkeiten, die die Brikettverfeuerung zur Folge hatte, gesellten sich erhebliche Brandschäden, die die Versuchslokomotiven verursachten, und zwar weniger durch Funkenauswurf aus dem Schornstein; die der Brikettfeuerung angepaßten Funkenfänger erwiesen sich als nicht so reichend wirksam. Vielmehr waren es noch zündfähige Funken, die aus den Aschkästen fielen und wiederholt Schwellenbrände verursachten, die die vorzeitige Auswechslung vieler Schwellen nötig machten. Es hat sich unmöglich gezeigt, die Aschkästenbleche, wie schon erwähnt, durch nachglühende Brikettteilchen stark erhitzt wurden, dauernd hinreichend dicht zu halten. Die Brikettverfeuerung ist somit jetzt weniger eine Funkenfängerfrage, als vielmehr eine Aschkastenfrage. Diese letztere Frage ist noch ungelöst, und die immer wieder auftretenden Schwellenbrände haben schließlich den letzten zündenden Anlaß gegeben, die Versuche der Brikettverfeuerung abzubrechen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Versuche ergeben haben, daß man zwar mit Braunkohlenbriketts, namentlich wenn nur beste Marken zur Verfügung gestellt werden, die im normalen Güterzug- und Verschiebedienst erforderlichen Lokomotivleistungen hervorbringen kann, daß aber wirtschaftliche Vorteile gegenüber der Verfeuerung von westfälischer oder ober-schlesischer Steinkohle, wenigstens bei den jetzigen Preisen von Braunkohlenbriketts, nicht erzielt werden, wobei noch beträchtliche betriebliche Schwierigkeiten und vor allen Dingen die kaum zu beseitigende Zündungsgefahr in Kauf genommen werden müssen.

Dieses ungünstige Ergebnis der Brikettverfeuerung im Eisenbahnbetriebe steht scheinbar im Widerspruch zu den angeblich rehaus günstigen Erfahrungen, die in Braunkohlenbergwerksbetrieben damit gemacht werden. Hier liegen aber die Verhältnisse doch wesentlich anders.

Zunächst brauchen die Bergwerksbetriebe, die wohl durch Briketts eigener Produktion verfeuern, nicht mit dem hohen Einkaufspreis, sondern nur mit dem sicherlich erheblich niedrigeren Selbstherstellungspreis zu rechnen, Frachtkosten entfallen gänzlich. So wird sich für diese Betriebe der Preis der Briketts ganz erheblich niedriger stellen, als für die Eisenbahnverwaltung.

Was aber die Lokomotiven betrifft, so sind sie von vornherein für Brikettverfeuerung gebaut, man darf deshalb annehmen, daß sie einen günstigeren Kesselwirkungsgrad aufweisen als die Dampflokomotiven.

Auch die sonstigen üblen Begleiterscheinungen der Brikettverfeuerung werden sich bei den Bergwerksbetrieben nicht in demselben Maße bemerkbar machen. Da die Lokomotiven immer nur den eng begrenzten Bergwerksbereich befahren, auch sicher Fahrpausen nicht selten sind, macht eine häufige Bekohlung keine Schwierigkeiten, aus demselben Grunde bietet sich auch genügend die Möglichkeit, Rauchkammer und Aschkasten zu reinigen, und ebenso bedeutet die Feuerbedienung für die Heizer keine besondere Anstrengung. Unter diesen Umständen ist es für die Braunkohlenbergwerksbetriebe das selbstverständliche, daß sie ihre Lokomotiven nicht etwa mit Steinkohlen, sondern sie von weit her beziehen müßten, befeuern, sondern mit eigenen Erzeugnissen, den Briketts. Daß aber diese Betriebsweise trotzdem noch nicht das Günstigste und Beste darstellt, darf man wohl daraus entnehmen, daß als Abraumlokomotiven die Dampflokomotiven immer mehr durch elektrische Lokomotiven verdrängt werden, vermutlich, weil die Bergwerksbetriebe mit diesen wirtschaftlicher fahren als mit Dampflokomotiven.

Sollte in Frage kommen, die Versuche mit Braunkohlenbriketts als Lokomotivfeuerung wieder aufzunehmen, so wird die erste Vorbedingung sein müssen, daß die Brikettpreise wesentlich ermäßigt werden. Es ist auch nicht recht einzusehen, warum der Wärmepreis der Braunkohlenbriketts, und zwar der Herstellungspreis, höher sein muß als der gleiche Preis bei Steinkohlen. Nach dem Verhältnis der Heizwerte 4500 und 7200 Kalorien dürften die Braunkohlenbriketts nur etwa $\frac{1}{2}$ der Steinkohlen kosten, tatsächlich kosten sie aber etwa $\frac{1}{3}$. Hiernach dürfte man meinen, daß es der Braunkohlenindustrie sehr wohl möglich sein müßte, in ihren Preisen nachzugeben, namentlich wenn es sich um einzelne Großabnehmer, wie die Eisenbahnverwaltung handelt. Dieser aber kann nur dann zugemutet werden, daß sie die mit der Brikettverfeuerung in Lokomotiven verbundenen betrieblichen und sonstigen Schwierigkeiten und schließlich das erhebliche Brandschadenrisiko auf sich nimmt. Man im übrigen für sie dabei gehörig etwas herauspringt. Das gilt bei den geschilderten umfangreichen Versuchen nicht der Fall.

* * *

Bücherschau.

— **Leipziger Fremdenverkehrspolitik 1927.** Unter diesem Titel Nr. 2 der Schriftenreihe des Rats-Verkehrsamtes Leipzig „Leipziger Verkehr und Verkehrspolitik“ erschienen. (Nr. 1 ist Nr. 39, S. 1029 d. Ztg. besprochen.) Die Schrift enthält einen Vertrag des Herausgebers dieser Schriftenreihe, des Stadtrats Leipzig, Leiske. Wenn die Ausführungen seines Vortrages sich auch besonders auf den Leipziger Fremdenverkehr und die Mittel beziehen, die zu seiner Förderung erforderlich sind, so enthalten sie doch auch Darlegungen, die von allgemeinem Interesse sind. So z. B. die über die wirtschaftspolitische Bedeutung des Fremdenverkehrs überhaupt, Verkehrspropaganda usw. Jedenfalls empfängt man auch aus dieser Schrift den Eindruck, daß die

Diese Ausführungen sind von folgenden Bemerkungen Professors Nordmann, Berlin, begleitet:

Direktor Bode nimmt in seiner Abhandlung über Braunkohlenbriketts als Lokomotivfeuerung mehrfach auf meine Veröffentlichung in Glasers Annalen Bezug, und zwar im allgemeinen im zustimmenden Sinne, sei es in tatsächlicher Übereinstimmung der Beobachtungen und der daran geknüpften Anschauungen, sei es in ausdrücklicher Hervorhebung der Übereinstimmung. Nur in einem Punkte könnte der Leser das Bild einer erheblichen Abweichung gewinnen, insofern Direktor Bode meine Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Lokomotive bei der Braunkohlenbrikettfeuerung als zu ungünstig bezeichnet und ausführt, daß die Brikettfeuerung nicht nur für leichten Güterzugdienst auf Hauptbahnen, sondern auch für schwerere Züge ausreicht. Wenn ich auch zugebe, bei der Urteilsbildung mit Rücksicht auf die sonstigen Schwächen der Braunkohlenfeuerung etwas vorsichtig gewesen zu sein, so ist doch überhaupt die Abweichung nur eine scheinbare und beruht auf der Verschiedenheit der Bezugseinheit. Ich habe in meiner Abhandlung als Bezugseinheit die PS gewählt und nachgewiesen, daß wegen der auch von Herrn Bode hervorgehobenen Begrenzung der Lokomotivleistung durch die physische Anstrengung des Heizers eine höhere Dauerleistung bei Heißdampflokomotiven als 720 PS nicht erwartet werden könnte. Demgegenüber kann die G⁸² Lokomotive, mit der die Halleschen Versuche vornehmlich angestellt wurden, bei Steinkohlenfeuerung 1100 PS leisten. Sie erreicht also bei Braunkohlenfeuerung nur zwei Drittel ihrer Steinkohlenleistung, wobei noch weiter zu beachten ist, daß die G⁸²-Lokomotive heute schon als leichtere Güterzuglokomotive (für das Flachland) anzusprechen ist.

Demgegenüber hat Direktor Bode als (weniger exakte) Bezugseinheit das Zuggewicht gewählt, und es ist selbstverständlich auf Strecken ohne besonders starke Steigungen oder bei kleineren Fahrgeschwindigkeiten sehr wohl möglich, mit der erwähnten Leistung von 720 PS, die sich vorübergehend auch noch steigern läßt, Züge von der angegebenen Schwere bis zu 1600 t zu befördern. Somit ist der Widerspruch nur ein scheinbarer.

Die übrigen Beobachtungen im Halleschen Bezirk und bei den Versuchen des Zentralamtes decken sich wie gesagt im allgemeinen, und es ist ohne weiteres zuzugeben, daß das Hallesche Material weit erschöpfender ist, weil es sich nicht nur auf eine größere Anzahl von Lokomotiven bezieht, sondern auch auf größere Zeiträume im laufenden Dienst erstreckt, während sich die Grunewalder Beobachtungen naturgemäß nur auf eine beschränkte Anzahl von Versuchen beziehen. Daß sich der Schwerpunkt von der Funkenfänger- zur Aschkastenfrage hinüber verschieben kann, ist einleuchtend; die bisher stärkere Betonung der Funkenfängerfrage erklärt sich aber zwanglos auf dem bei Beginn der Versuche festgestellten, überraschend starken Funkenflug, dessen Beseitigung die erste Aufgabe sein mußte, und aus der Behandlung des Funkenfänger-Preisausschreibens durch den Braunkohlen-Industrie-Verein in meiner Veröffentlichung. Es ist also festzustellen, daß der Aufsatz des Direktors Bode tatsächlich Widersprüche gegen die Versuche des Eisenbahn-Zentralamtes nicht enthält, vielmehr als deren wertvolle betriebliche Ergänzung zu betrachten ist.

Stadt Leipzig geradezu in vorbildlicher Weise sich mit dem Verkehrswesen befaßt. W.

— **Die Festigkeit und die Prüfung der Maschinenbaustoffe** unter besonderer Berücksichtigung des Eisenbahnmaschinenwesens mit 88 Abbildungen im Text und zahlreichen Beispielen aus der Praxis. Von Walter Weniger, Ingenieur. Berlin-Friedenau 1926. Verlag H. Nauck. 187 S. Preis geb. 6 M.

Aus seiner Praxis als Lehrer an der Eisenbahnfachschule zu Breslau heraus bringt der Verfasser einen gemeinverständlichen Leitfaden für den Unterricht und zum Selbststudium für die Vorbereitung zu den technischen Anstellungs- und Aufstiegsprüfungen der Beamten und Anwärter, denen es wohl empfohlen werden kann. Sch.

Die Überwachung der Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals mit Hilfe der Lochkarten für die Betriebsleistung.

Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. Feindler, Elberfeld.

I. Bedeutung einer Leistungsstatistik.

Der Zugbegleitdienst ist sowohl bei den Zugförderkosten als auch bei den Gesamtbetriebskosten ein wesentlicher Kostenfaktor. Die Ausgaben für die Zugbegleitpersonale machen einen erheblichen Teil der Gesamtausgaben eines Direktionsbezirks aus. Bei der Rbd. Elberfeld wurden für die Zugbegleitpersonale zur Zeit rund 740 000 M. an Gehältern, bei Einbezug der sonstigen persönlichen Kosten (Ruhegehälter, Wohlfahrtsausgaben usw.) und Verwaltungskosten rund 1 000 000 M. monatlich aufgewandt. Diese Summe beträgt über 8 % der Gesamtausgabe (einschließlich Tit. 15) des Bezirks. Im ganzen Reichsbahnnetz waren im September 1925 etwa 56 200 Mann Zugbegleitpersonal vorhanden. Dies sind etwa 11 % der Gesamtzahl des beamteten Personals. Die Bezüge betrugen etwa 12,5 % der persönlichen Aufwendungen für das beamtete Personal.

Angesichts dieser großen geldlichen Bedeutung des Zugbegleitpersonals für die gesamte Wirtschaft und wirtschaftliche Betriebsführung eines Eisenbahnunternehmens muß man die Forderung erheben, daß in einer möglichst eingehenden und fortlaufenden Statistik eine Gegenüberstellung des Aufwands und der Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals erfolgt. Statistiken, die die Leistungen des Zugbegleitpersonals in dieser Hinsicht fortlaufend überwachen, werden meines Wissens zur Zeit nicht geführt. Nachweisungen über die Leistungen des Zugbegleitpersonals beschränken sich zur Zeit noch auf hin und wieder vorzunehmende Einzelfeststellungen. Meistenteils steht nur die Diensterteilung zur Verfügung, an Hand deren aber auch nur eine beschränkte Überprüfung möglich ist.

Für die wirtschaftliche Betriebsführung mit dem Ziel, die Betriebsleistungen möglichst an die Verkehrsanforderungen anzupassen und den Beförderungsvorgang mit dem geringsten Aufwand bei den geringsten Selbstkosten durchzuführen, gilt es aber eine Übersicht aufzustellen, an Hand deren man die Nutzleistungen des Personals und seine Verwendung bei der Besetzung der Züge usw. dauernd überprüfen kann. Hierdurch läßt sich eine möglichst zweckmäßige Gestaltung der Leistungen des Personals leichter durchführen. Der innere Wirkungsgrad der Diensterteilung wird auf diese Weise festgestellt.

Andererseits ist eine derartige Leistungsstatistik über die Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals ohne besonderen Aufwand neuerdings aufstellbar, nachdem in allen Bezirken der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die Betriebsleistungen nach dem Lochkartenverfahren ermittelt werden. In den Lochkarten werden die Stärke des Zugbegleitpersonals und seine Heimatsdirektion eingetragen und mit Hilfe der Lochkartenmaschinen der Statistik zugänglich gemacht. Da die Ermittlung der Leistungen des Personals an sich für die Abrechnung unter den Reichsbahnbezirken durch die Abrechnungsvorschriften angeordnet ist, bedeutet es keine Mehrarbeit, diese Leistungen in einer fortlaufenden Statistik niederzulegen.

II. Ermittlung der Leistungen.

Um die Sortierarbeit möglichst gering zu halten, werden die Leistungen des Zugbegleitpersonals zweckmäßig vor der Bearbeitung der Betriebsleistungsstatistik ermittelt. Die Lochkarten werden den Eintragungen gemäß nach Kopfstärken, Haupt- und Nebenbahnen, Betriebsart, Zuggattungen und Direktionsbezirken sortiert, die so geordneten Lochkarten tabelliert. Hierbei werden die von den einzelnen Kopfstärkengruppen geleisteten Zugkilometer zusammengezählt. Die von dem Personal geleisteten Personalkilometer erhält man durch Vervielfältigung der bei den Untergruppen gefahrenen Zugkilometer mit den einzelnen Kopfstärken. Die Personalkilometer werden ebenfalls zusammengezählt. Die Trennung der Leistungen der Zugführer und Schaffner wird dadurch herbei-

geführt, daß man die Zugführer-Personalkilometer gleich den Zugkilometern setzt. Dann ergeben sich die von den Schaffnern geleisteten Personalkilometer durch Abzug der Zugführer-Personalkilometer von der Gesamtzahl der gefahrenen Personalkilometer. Die Zugbegleitpersonale fahren aber, namentlich im Personenzugdienst, über die Grenzen des Heimatbezirks hinaus und berühren besonders im Schnellzugdienst mehrere Bezirke. Sollen dem Aufwand für das Personal, dessen Leistungen in der Statistik gegenübergehalten werden, so müssen die von dem Personal eines Bezirks im eigenen und in fremden Bezirken gefahrenen Personalkilometer gegenübergestellt werden. Der Bezirk muß daher die von dem Personal anderer Bezirke in seine Bezirk ausgeführten Leistungen von der Gesamtsumme abziehen und die Leistungen seines Personals in fremden Bezirken zusetzen. Daher müssen sich die Bezirke gegenseitig die Leistungen fremder Personale bekanntgeben. Dies ist ohne weiteres möglich, da eine Sortierung der Lochkarten nach dem Heimatsbezirk des Personals stattfindet und für Ausführung der Abrechnungsvorschriften angeordnet ist.

Aus der Zusammensetzung der Leistungen des Personals im eigenen und in fremden Bezirken gewinnt der Bezirk einen Überblick über die tatsächlichen Fahrleistungen seines Personals. Diese Angaben werden wie die Betriebsleistungen wöchentlich ermittelt und zweckmäßig kartotheekartig niedergelegt, wie die Abbildungen zeigen.

III. Auswertung der Leistungsaufschreibungen.

Die Auswertung der Leistungsaufschreibungen erfolgt nach zwei Richtungen. Einmal sollen die Fahrleistungen möglichst günstig im Sinne der Betriebsführung ausgeführt werden. Andererseits sollen möglichst große Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals erzielt werden. Die Leistungen des Personals werden in zwei Karten wöchentlich oder monatlich niedergelegt. Eine Karte dient für die Feststellung der Fahrleistungen in einem Bezirk. In der anderen Karte werden die wöchentlichen oder monatlichen Nutzleistungen des Personals eines Bezirks festgestellt.

a) Die Fahrleistungen des Personals.

Bei der Überprüfung der Fahrleistungen des Personals soll festgestellt und überwacht werden, daß die Fahrleistungen in einem Bezirk mit dem geringsten Personalaufwand durchgeführt werden. Die Arbeitskontrolle muß sich hier auf die Betriebsleistungen eines Bezirks beziehen, also auf die von eigenen und fremden Personal in einem Bezirk gefahrenen Züge. Denach Kopfstärken, Zuggattungen, Betriebsart (Haupt- und Nebenbahnen) geordneten Karten läßt man durch die Tabelliermaschine tabellieren und aufschreiben. Nach Vervielfältigung der Kopfstärken mit den Zugkilometern (wie oben beschrieben) erhält man die gefahrenen Personalkilometer der Zugführer und Schaffner.

Dieses Bild (Abb. 1 und 2) gibt zunächst einen Überblick über die Stärke des Zugbegleitpersonals bei den einzelnen Zuggattungen. Vor allem erkennt man, wie verschieden innerhalb der einzelnen Zuggattungen die Züge mit Personal besetzt sind. Aus den Leistungskarten für die 15. Woche des Jahres 1925 (Abb. 1) geht hervor, daß bei der Zuggattung 6, den Durchgangsgüterzügen, die Züge größtenteils mit einem Zugführer und zwei Schaffnern besetzt waren, und daß im Mittel 2,01 Schaffner auf einen Zugführer fielen. Hiergegen zeigt die Karte für die 27. Woche (Abb. 2), daß nach strenger Durchführung des Grundsatzes, die Durchgangsgüterzüge möglichst mit einem Zugführer und nur einem Schaffner zu fahren, eine Verminderung der durchschnittlichen Personalkilometerstärke in Durchgangsgüterzügen in dem Maße erreicht wurde.

im Mittel nur noch 1,19 Schaffner auf einen Zugführer ent-
fallen. Bei den einzelnen Kopfstärken, mit denen die Durch-
gangszüge gefahren worden sind, zeigt sich auch, daß der
größte Teil der Züge nunmehr die Personalbesetzung 1 + 1 hat.
Eben ähnlichen Verlauf zeigen die einzelnen und mittleren
Kopfstärken für die Nahgüterzüge (Zuggattung 7), bei denen
die durchschnittliche Personalbesetzung von einem Zug-
führer + 2,85 Schaffnern in der 15. Woche (Abb. 1) auf 1 Zug-

Woche 1 2 3 4 usw. bis 10 11 12 13 14 15 16 usw. bis 52

R. B. D. ... 1. Fahrleistungen des Zugbegleitpersonals
1925 im Bezirk

Zug- gattung	Zug- begleit- personal Stärke (Köpfe)	Zug- kilo- meter	Per- sonal- kilo- meter	Zug- führer- kilo- meter	Schaff- ner- kilo- meter	Zahl der Schaffn- km. auf 1 Zug- km.
A. Hauptbahnen.						
1	2 3 4 5	158 12 722 19 046 775	316 38 166 76 184 3 875			
Sa.		32 701	118 541	32 701	85 840	2,62
2	2 3 4 5	47 23 219 1 410 57	94 69 657 5 640 285			
Sa.		24 738	75 676	24 733	50 943	2,06
3	1 2 3 4	243 5 577 105 058 6 673	243 11 154 315 174 26 692			
Sa.		117 551	353 263	117 551	235 712	2,00
5	1 2 3 4 5 6	7 242 4 456 9 583 2 322 441	7 484 13 368 38 332 11 610 2 646			
Sa.		17 051	66 447	17 051	49 396	2,89
6	2 3 4 5 6	10 270 37 148 6 237 1 735 361	20 540 111 444 24 948 8 675 2 166			
Sa.		55 751	167 773	55 751	112 022	2,01
7	1 2 3 4 5 6 7 8	33 1 973 19 024 19 907 13 066 851 22 4	33 3 946 57 072 79 628 65 330 5 106 154 32			
Sa.		54 880	211 301	54 880	156 421	2,85
8	2 5 6	154 69 83	308 345 498			
Sa.		297	1 151	297	854	2,87
9	1 2 4 6	275 109 179 110	275 218 716 660			
Sa.		673	1 869	673	1 196	1,78
10	1	2 089	2 089			
Sa.		2 089	2 089	2 089		
Summe	H. B.	305 726	998 110	305 726	692 384	

B. Nebenbahnen.

usw.

Abb. 1.

Woche 1 bis 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 usw. bis 52

R. B. D. ... 1. Fahrleistungen des Zugbegleitpersonals
1925 im Bezirk

Zug- gattung	Zug- begleit- personal Stärke (Köpfe)	Zug- kilo- meter	Per- sonal- kilo- meter	Zug- führer- kilo- meter	Schaff- ner- kilo- meter	Zahl der Schaffn- km. auf 1 Zug- km.
A. Hauptbahnen.						
1	2 3 4 5 6	228 688 1 722 4 081 188	456 2 064 6 888 20 405 1 128			
Sa.		6 907	30 941	6 907	24 034	3,48
2	3 4 5	4 551 8 048 67	13 653 32 192 335			
Sa.		12 666	46 180	12 666	33 514	2,61
3	1 2 3 4 5 6	2 174 8 632 45 955 40 603 716 97	2 174 17 264 137 865 162 412 3 580 582			
Sa.		98 177	323 877	98 177	225 700	2,3
5	1 2 3 4 5	175 2 271 1 536 4 702 5 681	175 4 542 4 608 13 808 28 405			
Sa.		14 365	56 538	14 365	42 173	1 : 2,94
6	2 3 4 5 6	37 337 3 121 1 386 575 172	74 674 9 363 5 544 2 875 1 032			
Sa.		42 591	93 488	42 591	50 897	1 : 1,19
7	1 2 3 4 5 6 7 8	411 16 606 8 959 18 383 4 058 130 5 20	411 33 212 26 877 73 532 20 290 780 35 160			
Sa.		48 572	155 297	48 572	106 725	1 : 2,20
8	2 3	48 48	96 144			
Sa.		96	240	96	144	1,5
9	1 2	158 32	158 64			
Sa.		190	222	190	32	0,17
11	2 3	64 9	128 27			
Sa.		73	155	73	82	1,12
12	1 2 3 4	15 3 106 68	15 6 318 272			
Sa.		192	611	192	419	2,11
3 Ba. 6	1	112	112			
Sa.		112	112	112		
Summe	H. B.	223 941	707 661	223 941	483 720	

B. Nebenbahnen.

usw.

Abb. 2.

fürher + 2,20 Schaffnern in der 27. Woche (Abb. 2) entwickelt hat.

Durch Gegenüberhaltung der Karten von den einzelnen Wochen oder Monaten kann man die Entwicklung der Personalleistungen, insbesondere die Zugbesetzung, eingehend verfolgen.

Besonders hat man auch den Leistungen nachzugehen, die mit sehr hoher Kopfstärke ausgeführt worden sind. Hierunter fallen im allgemeinen die Durchgangsgüterzüge; die mit mehr als 2 bis 3 Schaffnern gefahren werden, die Nahgüterzüge mit mehr als 4 Schaffnern. Da die Lochkarten nach den einzelnen Kopfstärken innerhalb der Zuggattungen zusammenliegen, ist es ein leichtes, diese Karten nach Zugnummern und Tagen zu

mit hoher Personalbesetzung gefahrener Zugkilometer kann ständige Verbesserung der Diensterteilung herbeigeführt werden. Diese Fahrleistungen werden für die in einem Bezirk von eigenem und fremdem Personal gefahrenen Züge gestellt. Sie entsprechen also der Fahrleistung, die dem Bezirk angerechnet wird und die von der Betriebsführung des Bezirks bewirtschaftet wird. Wenn Züge, die von fremdem Personal gefahren werden, zu stark mit Personal besetzt sind, muß sich der betriebsführende Bezirk mit dem anderen Bezirk hierüber benehmen. Diese Kontrolle wird auch eine Beteiligung der Bezirke bei der Abrechnung unter den Reibahnbezirken verhüten.

R. B. D.
Woche

Züge mit starker Personalbesetzung.

Zug- Nummer	Zuggattung*)	Wechsel- station	Netto- tonnen	Brutto- tonnen	Kilo- meter	Achsen						Tag	Betriebsart	Stärke des Zugbegleit- personals	Heimats-
						Ge- päck	Post	D. R. G.		Fremde					
								beladen	leer	beladen	leer				
6599	6	01	872	1289	35	2	00	20	000	76	00	2	1	5	
6599	6	04	872	1289	20	2	00	20	000	76	00	2	1	5	
6599	6	01	872	1289	55	2	00	20	000	76	00	3	1	6	
6599	6	01	940	1590	55	2	00	80	000	28	00	4	1	4	
6599	6	01	947	1429	35	2	00			99	00	5	1	6	
6599	6	04	947	1429	20	2	00			99	00	5	1	6	
7325	6	03	495	1032	20	2	00	80	000	24	10	2	1	4	
7325	6	01	495	1032	13	2	00	80	000	24	10	2	1	5	
7325	6	03	495	1032	32	2	00	80	000	24	10	2	1	5	
7325	6	03	358	0811	20	2	00	58	000	18	20	3	1	4	
7325	6	03	358	0811	10	2	00	58	000	18	20	3	1	4	
7325	6	09	315	0745	22	2	00	52	000	18	20	3	1	4	
7325	6	01	315	0745	13	2	00	52	000	18	20	3	1	4	
7325	6	01	516	1121	13	2	00	80	000	20	18	5	1	5	
7325	6	03	516	1111	20	2	00	80	000	20	18	5	1	5	
7325	6	03	516	1111	32	2	00	80	000	20	18	5	1	5	
7991	7	10	789	1366	4	2	00	96	000			2	1	6	
7991	7	10	759	1336	4	2	00	94	000			3	1	6	
7991	7	10	902	1542	4	2	00	106	000			4	1	6	
7991	7	10	801	1370	4	2	00	94	000			5	1	6	
7991	7	10	878	1536	4	2	00	102	000			6	1	6	
7991	7	10	886	1566	4	2	00	112	000			7	1	6	
8181	7	07	407	0678	6	2	00	58	022			7	1	5	
8181	7	06	442	0759	3	2	00	62	028			7	1	5	
8181	7	05	396	0582	6	2	00	56	006			7	1	5	
8181	7	04	463	0682	5	2	00	62	006			7	1	5	
8181	7	03	440	0558	4	5	00	64	000			7	1	5	
8181	7	01	615	1135	8	5	00	108	000			7	1	5	
9094	7	19	106	0322	2	2	00	32	002			2	1	6	
9094	7	19	102	0336	2	2	03	20	004			3	1	5	
9094	7	19	140	0257	2	2	00	24	008			4	1	6	
9094	7	19	118	0195	2	2	00	22	002			5	1	6	
9094	7	19	110	0236	2	2	00	24	002			6	1	5	
9094	7	19	95	0232	2	2	00	24	006			7	1	6	

*) Zuggattung 6 = Durchgangsgüterzüge
7 = Nahgüterzüge

Abb. 3.

sortieren und sie durch die Tabelliermaschine aufschreiben zu lassen. Die Tabelliermaschine liefert alsdann eine Aufschreibung nach Abb. 3 und gibt diejenigen Züge an, die vermutlich zu stark mit Personal besetzt waren. Den Gründen wird mit Hilfe des Fahrplans und der Diensterteilung nachgegangen. Der Fahrbericht wird nötigenfalls zu Hilfe gezogen. Wo eine geringere Personalbesetzung möglich ist, wird sie angeordnet. Für die Gestaltung der Diensterteilung ist auch von Nutzen, daß die Besetzung eines Zuges an den verschiedenen Tagen der Woche verfolgt werden kann. Tatsächlich schwankt die Personalbesetzung der Züge an den verschiedenen Tagen erheblich, auch wenn die Zugverhältnisse dieselben sind.

Durch die wöchentliche Aufstellung der Nachweisung wird ein ständiger Überblick über die Fahrleistungen selbst und die Art der Zugbesetzung gegeben. Durch die Verringerung der

b) Die Nutzleistungen des Personals eines Bezirks.

Bei einer Überprüfung der Nutzleistungen des Personals muß von den tatsächlichen Leistungen des von einem Direktionsbezirk besetzten Personals ausgegangen werden. Wie ob dargelegt, werden zu diesem Zwecke die von dem Zugbegleitpersonal eines Bezirks im eigenen und in fremden Bezirken gefahrenen Personalkilometer festgestellt und in der Nachweisung verwertet.

Die weitere Kontrolle des Personalverbrauchs im Zugbegleitdienst muß sich nun auf die Gegenüberstellung der Person zahlen und der Leistung beziehen. Auch hier empfiehlt es sich die Zahlen fortlaufend kartothekartig wöchentlich oder monatlich festzulegen (Abb. 4 und 5). Zum Zwecke der Feststellung der Nutzleistung des Personals wird

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 usw. bis 52

3. D.
1925 2. Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals des Bezirks im eigenen und fremden Bezirk.

1. Personalbestand.*)

	davon		Gesamtzahl der im Pz.-Dienst beschäftigten Beamten einschl. 0/0 Leute	davon		Gesamtzahl der im Gz.-Dienst beschäftigten Beamten einschl. 0/0 Leute	davon	
	Zugführer	Schaffner		Zugführer	Schaffner		Zugführer	Schaffner
65	623	2142	829	218	611	1936	405	1531

Angaben sind der Personalstatistik entnommen.

2. Gesamtleistung des Zugbegleitpersonals.

	Personal-km	Köpfe	Personalkm je Kopf je Woche
Zuggatt. (H. B. u. N. B.)	1 256 522	2765	454
Im Pz.-Dienst (Zugg. 1—3)	706 632	829	854
Im Gz.-Dienst (Zugg. 4—11)	549 890	1936	285

6. Nutzleistungszeit des Personals unter Zugrundelegung mittl. Fahrgeschwindigkeit und mittl. Reisegeschwindigkeit für die verschiedenen Zuggattungen, festgestellt auf Grund des Fahrplanes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahrgeschw. m/st	Anteil der Aufenthalte an d. Reisezeit %	Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit		km/st	Zugkm	Reise- stunden (Spalte 6:5)	Durchschn. Stärke d. Zugbegleitpers. H. B. u. N. B.	Erforderliche Personalreisestunden
		Zuggattungen						
50,1	11,0	1	Sp.	44,6	33 238	745	3,68	3 740
45,1	14,8	2	Ez. H. B.	38,3	24 430	639	3,08	1 970
		2	Ez. N. B.	—	—	—	—	26 330 bei Pz.
35,8	25,3	3	Pz. H. B.	26,8	117 646	4380	3,01	
29,2	25,5	3	Pz. N. B.	21,7	57 763	2660	2,68	7 140
32,0	57,3	5	Eilgz. H. B.	13,7	18 487	1348	3,94	5 310
24,0	53,4	5	Eilgz. N. B.	11,4	955	84	3,82	321
24,2	12,8	6 (+ 4)	Dgz. H. B.	19,5	53 803	2760	3,15	8 700
35,2	—	6 (+ 4)	Dgz. N. B.	35,2	1 201	34	3,37	115
20,1	52,5	7, 8 u. 9	Ngz. H. B.	9,57	59 235	6190	3,84	23 750
15,3	58,7	7, 8 u. 9	Ngz. N. B.	6,3	15 980	2540	4,40	11 180
								49 376 bei Gz.

7. Nutzleistung des Personals am Zuge.

Verhanden im Pz.-Dienst	829 Köpfe	Verhanden im Gz.-Dienst	1936 Köpfe
Dienststunden / Woche / Kopf (Mittel)	54 Stunden	Dienststunden / Woche / Kopf (Mittel)	54 Stunden
Gesamtdienststunden	44 766	Gesamtdienststunden	104 544
Geleistete Personalreisestunden	26 330	Geleistete Personalreisestunden	49 376
Nutzleistung des Zugbegleitpersonals im Pz.-Dienst und zwar Dienst beim Zug (Fahrzeit und Aufenthalt) ohne Vorbereitungs- und Abschlusdienst	58,8 v. H.	Nutzleistung des Zugbegleitpersonals im Gz.-Dienst und zwar Dienst beim Zug (Fahrzeit und Aufenthalt) ohne Vorbereitungs- und Abschlusdienst	47,2 v. H.

Abb. 4.

der Personalstand festgestellt. Hierbei ist die Gesamtzahl einschließlich der Prozentleute anzugeben. Desgleichen ist anzugeben, wieviel Köpfe im Personen- und wieviel im Güterzugdienst hiervon Verwendung finden.

Es wird angestrebt, mit dem Personal eine möglichst große Gesamtleistung auszuführen. Zu diesem Zweck ist die Gesamtleistung des Personals bei allen Zuggattungen getrennt beim Personen- und Güterzugdienst festgestellt. Die Teilung der Personalkilometer durch die Kopfzahl ergibt sich die Leistung an Personalkilometern je Kopf und diese Leistung hat sich von der 14. zur 26. Woche etwas verbessert (Abb. 4 und 5).

Die Zugleistungen sollen andererseits mit einem möglichst geringen Personalverbrauch durchgeführt werden. Zu diesem Zwecke wird festgestellt, wieviel Köpfe

durchschnittlich im Gesamtverkehr und wieviel getrennt im Personen- und Güterzugdienst auf 1000 Zugkilometer entfallen. Diese Zahlen sollen sich ständig verringern, wie dies in dem Beispiel von der 14. zur 26. Woche der Fall ist. Es kommt in Frage, den Personalverbrauch auch noch auf die Leistungen an Achskilometern, Bruttotonnenkilometern und Nettotonnenkilometern zu beziehen.

4. Die Stärke der Zugbegleitpersonalgruppe soll möglichst klein gehalten werden. Es ist daher die durchschnittliche Stärke der Personalgruppe bei allen Zuggattungen und im Personen- und Güterzugdienst festzustellen. Diese Zahlen sollen sich verringern, wie dies von der 14. zur 26. Woche der Fall ist.

5. Das Bestreben geht dahin, die durchschnittliche kilometrische Tagesleistung der Zugbegleitpersonal-

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	29	30	31	32	33	34	35	usw.
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

R. B. D.
1925

2. Nutzleistungen des Zugbegleitpersonals des Bezirks im eigenen und fremden Bezirk.

1. Personalbestand. *)

Gesamtzahl der im Zugbegleitd. be- schäftigt. Beamten einschl. 0/0 Leute	davon		Gesamtzahl der im Pz.-Dienst be- schäftigt. Beamten einschl. 0/0 Leute	davon		Gesamtzahl der im Gz.-Dienst be- schäftigt. Beamten einschl. 0/0 Leute	davon	
	Zug- führer	Schaff- ner		Zug- führer	Schaff- ner		Zug- führer	Schaff- ner
2508	625	1883	864	223	641	1644	402	1242

*) Angaben sind der Personalstatistik entnommen.

2. Gesamtleistung des Zugbegleitpersonals.

	Per- sonal- km	Köpfe	Personalkm je Kopf je Woche
Alle Zuggatt. (H. B. u. N. B.)	1 310 695	2508	523
Im Pz.-Dienst (Zugg. 1—3)	791 904	864	917
Im Gz.-Dienst (Zugg. 4—11)	518 791	1644	316

6. Nutzleistungszeit des Personals unter Zugrundelegung mittl. Fahrgeschwindigkeit und mittl. Reisegeschwindigkeit für die verschiedenen Zuggattungen, festgestellt auf Grund des Fahrplanes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahr- geschw. km/st	Anteil der Aufenthalte an d. Reisezeit %	Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit Zuggattungen		km/st	Zugkm	Reise- stunden (Spalte 6:5)	Durchschn. Stärke d. Zugbegleitpers. H. B. u. N. B.	Erforderliche Personalreisestunden
50,1	11,0	1	Sz.	44,6	36 080	810	3,79	3 070
45,1	14,8	2	Ez. H. B.	38,3	28 227	739	3,17	2 340
		2	Ez. N. B.	—	131	3	2,68	8
35,8	25,3	3	Pz. H. B.	26,8	130 542	4870	2,95	14 700
29,2	25,5	3	Pz. N. B.	21,7	67 315	3100	2,67	8 280
32,0	57,3	5	Eilgz. H. B.	13,7	20 846	1520	3,57	5 430
24,0	53,4	5	Eilgz. N. B.	11,4	1 152	101	3,69	373
24,2	19,8	6 (+ 4)	Dgz. H. B.	19,5	64 331	3300	2,30	7 590
35,2	—	6 (+ 4)	Dgz. N. B.	35,2	1 448	41	3,31	136
20,1	52,5	7, 8 u. 9	Ngz. H. B.	9,57	64 572	6750	3,19	21 550
15,3	58,7	7, 8 u. 9	Ngz. N. B.	6,3	19 701	3130	4,04	12 630

7. Nutzleistung des Personals am Zuge.

Vorhanden im Pz.-Dienst 864 Köpfe
Dienststunden / Woche / Kopf (Mittel) 54 Stunden
Gesamtdienststunden 46 656
Geleistete Personalreisestunden 28 398
Nutzleistung des Zugbegleitpersonales im Pz.-Dienst, und zwar
Dienst beim Zug (Fahrzeit und Aufenthalt) ohne Vorbereitungs-
und Abschlußdienst 60,8 v. H.

Vorhanden im Gz.-Dienst 1644 Köpfe
Dienststunden / Woche / Kopf (Mittel) 54 Stunden
Gesamtdienststunden 88 776
Geleistete Personalreisestunden 47 709
Nutzleistung des Zugbegleitpersonales im Gz.-Dienst, und zwar
Dienst beim Zug (Fahrzeit und Aufenthalt) ohne Vorbereitungs-
und Abschlußdienst 53,7 v. H.

Abb. 5.

gruppe möglich groß zu gestalten, um die Nutzleistungen dadurch zu erhöhen, daß sich die Nebenleistungen auf eine möglichst große Nutzleistung verteilen. Durch die Diensterteilung muß eine ständige Erhöhung dieser Zahlen erstrebt werden. Vergl. die Entwicklung von der 14. zur 26. Woche (Abb. 4 und 5).

6. Endlich soll festgestellt werden, wie groß die eigentliche Nutzleistungszeit des Personals ist. Hierbei kann man natürlich nur einen Durchschnittswert für den Personen- und Güterzugdienst annäherungsweise errechnen. Man geht von den bei den einzelnen Zuggattungen geleisteten Zugkilometern aus. Durch besondere Erhebungen ist die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit bei den einzelnen Zuggattungen im Bezirk festgestellt worden. Bei Teilung der Zugkilometer durch die Reisegeschwindigkeiten ergeben sich die für die einzelnen Zuggat-

tungen erforderlichen Reisestunden. Vervielfältigt man diese mit der durchschnittlichen Personalstärke, so erhält man die Zahl der bei den einzelnen Zuggattungen erforderlichen Personalreisestunden. Diese werden je für den Personen- und Güterzugbegleitdienst zusammengefaßt. Auf diese Weise läßt sich die erforderliche Nutzleistungszeit des Personals annäherungsweise bestimmen.

7. Da die Personalkopfzahl bekannt, die Zahl der in der Woche zu leistenden Gesamtdienststunden zu errechnen kann man sich ein Bild über die Nutzleistung des Personals im Fahrdienst durch Gegenüberstellung der Personalreisestunden und der Gesamtdienststunden machen. Hierbei wurde davon ausgegangen, daß im Mittel von jedem dienstetenen im Zugbegleitdienst 54 Stunden in der Woche zu leisten sind. (Mittel zwischen schwerem und leichtem Z-

nst.) Auf diese Weise ergibt sich ein V o m h u n d e r t s a t z, r den Anteil der Nutzleistungen an der Gesamtdienstleistung stellt und, wie das Beispiel zeigt, grundsätzlich noch sehr höht werden müßte.

Wenn man in Betracht zieht, daß nach den Ergebnissen der zten Dienstdauerstatistik, die im Sommer 1925 nach dem chkartenverfahren durchgeführt wurde, Vorbereitungs- und schlußdienst etwa rd. 15 % der Gesamtarbeitszeit aus- chen, so findet man, daß etwa rd. 25 % auf Dienstberei- aft und Pausen entfallen. Diese Zeiten sind an und für sich ht ganz zu vermeiden und von der Verkehrsstärke abhängig. r ihrer Verminderung muß jedoch ständig gearbeitet werden. dingt dieses, so wird sich der Ausnutzungsgrad des rsonals wesentlich verbessern lassen. Daher ist der ge- dete V o m h u n d e r t s a t z zugleich eine ständige Prüffzahl für n inneren Wirkungsrad der Dienstertei- ung und für deren Durcharbeitung.

Mit der Zeit läßt sich eine derartige Statistik noch ver- nern durch die Unterteilung der Zuggattungen nach Schnell- en, Personenzügen, Eilgüterzügen, Durchgangsgüterzügen und hgüterzügen. Hierbei wird man auch Bedacht darauf nehmen.

Zeitstudien im Umladedienst.

Von Reichsbahnrat Müller, Paderborn.

Zeitstudien im Umladedienst? Sind solche nötig? Hat der Prak- er auf der Umladestelle noch besondere Zeitstudien für eine tigkeit nötig, die er seit Jahren bis in die kleinsten Einzel- iten zu durchschauen meint? Stehen die Kosten der Auf- ellung im richtigen Verhältnis zu dem Erfolge? Muß das, is neuerdings im Betriebe erprobt wird, nun unbedingt auch r den Verkehrsdienst richtig sein?

Solche und ähnliche Fragen wird obige Überschrift vielleicht rausfordern.

Die folgenden Zeilen sollen zeigen, daß Zeitstudien auf Um- stellen nötig und nicht als überflüssige Schreibarbeit zu be- rten sind.

Die Tätigkeit und die wirtschaftlichen Auswirkungen einer oßen Umladestelle sind zumeist nur denen geläufig, die mit r Tätigkeit unmittelbar zu tun haben. Fernerstehende ssen wohl, daß bei der Umladestelle eine gewisse Zahl von itern von einer bestimmten Arbeiterzahl umgeladen wird. üßer hinausgehende Einzelheiten sind aber oft unbekannt.

wird deshalb viel zu Schätzungen gegriffen. Bei großen ladestellen kommt man aber mit schätzungsmäßigen Annah- en und Feststellungen nicht aus. Man unterliegt bei solchen hätzungen nicht nur großen Selbsttäuschungen, sondern man t sich auch leicht zu der irrigen Annahme verleiten, daß r besserungen im Umladebetriebe nicht möglich seien und daß e Abstellung vorhandener Schwierigkeiten nur auf dem Wege r „Entlastungen“, d. h. der Änderung der Ladevorschriften w. erfolgen könne. Man kennt eben den Umladedienst in seinen zeln Zusammenhängen, in seinen kleinsten Teilhandlungen w. nicht so genau, daß man bei Schwierigkeiten die Fehler- elle recht erkennen und die bessernde Hand an richtiger elle anlegen kann.

In einer Zeit, wo auf der einen Seite Wirtschaftlichkeit umpf ist und wo auf der anderen Seite die gekürzten Liefer- sten die höchsten Anstrengungen im Beförderungsdienst for- rn, ist es auch im Umladedienst mehr als je nötig, alle Tätig- iten auf der Umladebühne im einzelnen zu erforschen und n Kostenaufwand der Umladung mit deren Erfolg kritisch ab- wägen. Bei solchen Wägungen von Aufwand und Erfolg sind naue Zeitstudien unter Vermeidung von Schätzungen unent- rlich, weil das Ergebnis der Wägungen für eine etwaige r besserung und Beschleunigung des Umladedienstes aus- laggebend sein soll. Die Zeitstudien sollen sich also nur auf tsachen und Durchschnittssätze aufbauen. Das ist im Um- ladebetrieb sehr wohl möglich, wenn das für den Studentent- ge Personal rechtzeitig bereitgestellt wird. Bei der Umlade- elle Soest wurden Zeitstudien am 13./14. Oktober 1925 und ektrokarren auch noch am 4./5. Mai 1926 vorgenommen, und zwar für den ganzen Ladeabschnitt, d. h. für die Zeit von 6 Uhr des ten bis 4⁰⁰ des zweiten Tages. Es wurden zunächst auf den achtbriefen der Eingangswagen an einer bestimmten Stelle e Standnummern der Wagen an der Bühne vermerkt, bevor

die Ermittlung der kilometrischen Tagesleistung des Zugbegleit- personals auszubauen. Denn die bessere Ausnutzung des Per- sonals kann wesentlich durch die Vergrößerung der Nutz- leistungszeit vor dem Zuge erreicht werden, die ihrerseits wieder von der Bildung von „wirtschaftlichen Lang- läufen“ abhängig ist. In diesem Zusammenhang wird auf die höchst beachtenswerten Ausführungen „Wirtschaftlichkeit im Zugförderdienst“ von Reichsbahnoberrat Mühl im „Organ“ Heft 24 (1925), S. 525 verwiesen, in denen ähnliche Betrach- tungen über die Ausnutzung der Lokomotiven und des Lokomo- tivpersonals angestellt wurden.

Die dargelegte Übersicht wird, wie die Ermittlung der Be- triebsleistung, ständig oder hin und wieder, am besten wöchent- lich aufgestellt. Wie bei den Betriebsleistungen besteht auch hier die Möglichkeit, die Wochenergebnisse monatlich zusammen- zufassen. Dies wäre von ganz besonderer Bedeutung, da nun- mehr auf die monatliche Betriebskostenrechnung Bezug ge- nommen werden könnte. Diese Zahlen würden alsdann zu Prüffzahlen für die mehr oder weniger gute Betriebsführung werden können. Aus den Jahresergebnissen lassen sich wich- tige Schlüsse auf die Personalbemessung und Personalbewirt- schaftung (Urlaub) ziehen.

die Frachtbriefe zur Umladung auf die Bühne gegeben wurden. (In Soest sind die Bühnengleise, nicht die Bühnenflächen in Plätze eingeteilt; ihre Bestimmung wechselt bei jeder neuen Gleisbedienung.) Nach vollzogener Umladung wurden dann durch besonders hierfür angesetzte Kräfte folgende Aufschrei- bungen aus allen Frachtbriefen gemacht:

Ausgangswagen Eigt..... Nummer..... Standnummer.....

Gewicht	von Standnummer	Karrenweglänge

Nach Fertigstellung eines Wagens wurden also zunächst dessen Nummer und Standplatz als Überschrift vorgetragen und sodann jede einzelne Sendung nach Gewicht und Standnummer des Eingangswagens (vorher auf dem Frachtbrief vermerkt) in die ersten beiden Spalten eingetragen. Bei geringem Verkehr werden diese Aufschreibungen vom Ladepersonal selbst ohne Verzögerung des Ladedienstes vorgenommen werden können, bei stärkerem Verkehr müssen besondere Hilfskräfte angesetzt werden.

Bei der Umladestelle Soest wird täglich ein mit den einzel- nen Tagesbedienungen sich ändernder Wagenaufstellungsplan gefertigt, aus dem für den Studententag nachträglich abgelesen werden konnte, in welcher Reihenfolge die Eingangswagen an den Bühnen gestanden haben. Wo solche Pläne nicht bestehen, müssen am Studententage die Standplätze der eingegangenen und der etwa leer bereitgestellten Wagen genau aufgeschrieben wer- den. Mit Bandmaß und Zeichenstift lassen sich dann die Ent- fernungen von jedem Wagen nach jedem anderen Wagen unter Berücksichtigung der Bühnenbreitenausdehnung und etwaiger Gleisbrücken oder des Durchfahrens durch Eisenbahnwagen er- rechnen und in eine entsprechende Uebersicht eintragen. Aus dieser werden die Entfernungen in die Spalte „Karrenweglänge“ der vorstehend bezeichneten Aufschreibungen für jede einzelne Sendung übernommen. Die Berechnung der Karrenweglängen muß also nicht am Studententage selbst geschehen, es genügt die Festhaltung der Standnummern am Studententage. Wo Elektrokarren verwendet werden, empfiehlt es sich, am Studententage von den Elektrokarrenführern die beförderten Gewichte und die Standplätze der Ent- und Verladewagen in Notizbücher in ein- fachster Form eintragen und vielleicht auch von den Vorar- beitern der Entladewagen bestätigen zu lassen. Wenn am Studententage dann noch die Belastung mehrerer Handkarren fest- gestellt und daraus die Durchschnittsbelastung errechnet, und wenn schließlich auch noch die Durchschnittsgeschwindigkeit der Hand- und Elektrokarren durch unauffällige Beobachtung ermittelt wird, dann sind die Grundpfeiler für die Zeitstudien unter Vermeidung von Schätzungen gegeben, und es können nun Berechnungen in jedem Umfange angestellt werden, um die

Wirtschaftlichkeit des Umladebetriebes und die Zeitdauer des Umladeaufenthaltes kritisch nachzuprüfen.

Auf welche Tätigkeiten können sich die Zeitstudien im Umladebetriebe erstrecken und welche Fragen sind an den Zeitstudienbeamten einer Umladestelle zu stellen?

Als Antwort möge hier das Beispiel der Zeitstudien der Umladestelle Soest dienen. Vorweg sei noch bemerkt, daß die Umladestelle Soest nur dem Umladeverkehr dient und keinerlei Ortsverkehr hat, daß die Umladebühnen 360 m lang sind und daß der zur Zeit der Zeitstudien durchgeführte Tag- und Nachtdienst jetzt in Früh- und Spätdienst umgelegt ist, weil sich der Zulauf der umzuladenden Stückgüter seit dem Fahrplanwechsel zeitlich verschoben hat.

Nun zu den in den Zeitstudien gestellten 35 Fragen:

1. Wieviel Wagen wurden behandelt im Eingang und Ausgang, getrennt nach Sk, Ow und Uw?

2. Wagenbelastung im Eingang und Ausgang, und zwar höchste, niedrigste und durchschnittliche Belastung?

3. Auf welche Entfernungen liefen die Eingangswagen zu? (Angabe steigend von 10 zu 10 km und Prozent von der Gesamtzahl.)

4. Wie findet der planmäßige Ein- und Ausgang der Stückgutwagen statt?, darzustellen in einer Anlage mit folgenden Angaben:

a) Eingang:

Die Wagen gingen ein			Das sind % vom Gesamt- wageneingang	Bereitstellung an der Bühne bis Stunde	Zug brachte Wagen aus Richtung
mit Zug Nr.	um Uhr	Zahl			
1	2	3	4	5	6

b) Ausgang:

Es sind von der Bühne abgeholt		D. s. % vom Gesamt- wagenaus- gang	Von d. Wg. in Sp. 2 rollten ab:			Die Wagen waren bestimmt für Richtung:
Stunde	Zahl d. Wg.		Zahl	mit Zug	um Uhr	
1	2	3	4	5	6	7

5. Von welchen Stationen liefen die Wagen zu?, darzustellen in einer Anlage mit folgenden Angaben:

Des Wagens		Standplatz Nr.	Eingegangen		Gewicht kg
Eigt.	Nr.		von	mit Zug Nr.	
1	2	3	4	5	6

6. Wieviel Wagen wurden fertiggestellt?

Stunde 9: = %, Stunde 12: = %, usw.

7. Wieviel Stückgutsendungen wurden behandelt und Frachtbriefe abgestempelt? (In Soest 8385).

8. Wieviel Verkehrstonnen bewegt?

a) davon auf Hk. ? %?

b) davon auf Ek. ? %?

c) davon in den Wagen verblieben? %?

9. Enthält die Gedingeabrechnung die Zahlen zu 8. a und b oder welche Abweichungen?

10. Wieviel Tonnen doppelt bewegt?

11. Wieviel Leistungstonnen bewegt?

davon a) Hk. ? %?

davon b) Ek. ? %?

12. Wieviel Bedienstete im Tagesdienst und Nachtdienst vorhanden, und zwar a) im inneren Dienst, b) in der Schuppenaufsicht, c) als Nachprüfer usw., d) als Zeitlohnarbeiter und e) als Gedingearbeiter, und zwar zu e) getrennt nach 1. Vorarbeitern, 2. Handkarrenarbeitern, 3. Führern von Elektrokarren und 4. Begleitern von Elektrokarren?

13. Wieviel Elektrokarrenschichten bei Tage, bei Nacht und zusammen?

14. Wie groß ist die Durchschnittsleistung eines Handkarrenarbeiters in 9 Stunden, und zwar a) ohne Vorarbeiter, und b) mit Vorarbeiter, getrennt nach Verkehrs- und nach Leistungstonnen? (Die Trennung nach a) und b) wurde vorgenommen, um auch solchen Rechnern dienen zu können, die bei ihrer Umladestelle Durchschnittsleistungen nur für die Karrer errechnen.)

15. Wie groß ist die Durchschnittsleistung eines Elektrokarrens in 9 Stunden mit Anhänger und ohne Anhänger, und zwar Tagesdienst? im Nachtdienst?

16. Wie groß ist die Durchschnittsbelastung eines Handkarrens?

17. Wie groß ist die Belastung der Elektrokarren mit Anhänger und ohne Anhänger, und zwar niedrigste, höchste und durchschnittliche?

18. Auf welche Entfernungen wurden die bewegten Tonnen verkarrt?, anzugeben nach folgendem Muster (zum besseren Verständnis werden die Zahlen von Soest eingesetzt):

Entfernungen m	1 -50	51 -100	101 -150	151 -200	201 -250	251 -300	301 -350	351 -400
Zus. 1100 t =	129	339	237	165	121	72	32	3
D. s. % von 1100 t	11,7	30,8	21,5	15,0	11,0	6,5	3,0	0,3
davon mit Hk. 858 t	123	298	187	114	80	41	14	1
D. s. a) % von 858 t	14,4	34,7	21,8	13,3	9,3	4,8	1,6	0,2
b) % von den auf die einzelnen Entfernungen entfallenden Gesamtgewichten	95,3	87,9	78,9	69,1	66,1	56,9	43,7	20,0
davon mit Ek. 242 t	6	41	50	51	41	31	18	1
D. s. a) % von 242 t	2,5	16,9	20,7	21,1	16,9	12,8	7,4	1,0
b) % von den auf die einzelnen Entfernungen entfallenden Gesamtgewichten	4,7	12,1	21,1	30,9	33,9	43,1	56,3	80,0

19. Auf welche Entfernung sind die Handkarren bewegt, laden, leer und zusammen? (In Soest 685 + 685 = 1370 km.)

20. Desgleichen die Elektrokarren? (In Soest 49 + 84 = 133 km.)

21. Wieviel Handkarrenfahrten waren nötig? (In Soest 526.)

22. Wieviel Elektrokarrenfahrten waren nötig? (In Soest 25.)

23. Wieviel km hat jeder Handkarren durchschnittlich beladen und leer zurückgelegt? (In Soest 5,8 + 5,8 = 11,6 km.)

24. Wieviel km hat jeder Elektrokarren in einer Schicht beladen und leer zurückgelegt? (In Soest 5,4 + 3,9 = 9,3 km.)

25. Wieviel Handkarrenfahrten hat jeder Handkarren in seiner Schicht gemacht? (In Soest 45.)

26. Wieviel Fahrten hat jeder Elektrokarren in einer Schicht gemacht?, getrennt nach Tages- und Nachtdienst? (In Soest 24 und 24.)

27. Wie schnell fährt durchschnittlich ein Handkarren? (In Soest 4,3 km/Std.)

28. Wie schnell fährt durchschnittlich ein Elektrokarren? (In Soest 6,6 km/Std.)

29. Jeder Handkarren hat wieviel Zeit gekarrt und wieviel Zeit anderweitig gearbeitet? (Aufladen, Abladen, Stauen usw. Zeitangabe nach Stunden und Minuten und % der Arbeitszeit)

30. Gleiche Angaben für Elektrokarren?

31. Wie groß ist die durchschnittliche Karrenweglänge der Handkarren im beladenen und leeren Zustande?

32. Wie groß ist die durchschnittliche Weglänge der beladenen und leeren Elektrokarren?

33. Was kostet eine Verkehrstonne und eine Leistungstonne?

34. Wie groß sind die Personalkosten am Stichtage ausschließlich der Kosten für den Rangierdienst? (In Soest 1718 RM., d. jährlich 536 000 RM.)

35. Welche Wagen wurden gebildet?, darzustellen in einer Anlage mit folgenden Angaben:

Nach	Sk		Ow		Uw	
	Nr.	Gewicht	Zahl	Gewicht	Zahl	Gewicht

Dies sind die an den Zeitstudienbeamten der Umladestelle Soest gestellten Fragen, die sich nach Belieben ergänzen lassen z. B. über den Ermittlungsdienst oder über die Summe der Frachten, die vom Umladegut aufgebracht werden, oder über die Umwege des bei festen Bühnenplätzen doppelt bewegte Gütes usw.

Worin liegt nun der Wert dieser Zeitstudien und was kann aus ihnen gefolgert werden?

er Wert dieser Zeitstudien liegt zunächst in der Zuverlässigkeit aller Zahlen, die nur aus Tatsachen und Durchschnittssätzen der Fortlassung von Schätzungen errechnet werden. Die Zahlen zwingen zu einer gründlichen Untersuchung des ganzen Umladetriebes, sie ermöglichen eine kritische Abwägung aller Möglichkeiten der Umladestelle, mögen sie auf wirtschaftlichem Werte liegen oder mögen sie die durchschnittliche Umladedauer vermindern lassen.

Die Anlage unter a zu Frage 4 der Zeitstudien Soest gibt z. B. in den Spalten 4 und 5 wertvolle Fingerzeige über die Stunden der Arbeitshäufung auf der Umladehalle und ermöglicht in Verbindung mit den Fragen 6 und 12 die Prüfung, ob die Arbeitszeiten auf die Tages- und Nachtstunden zweckmäßig verteilt und die Dienststunden richtig angesetzt sind. Die Vergleiche der Zeiten 2 und 5 werden zu einer Nachprüfung des Bahnhoftennungsplanes anregen. Die Spalten 1 und 6 unter b der be- nutzten Anlage zeigen, ob die Abbeförderung der fertigen Stückgutwagen verbesserungsbedürftig ist. Bei Frage 5 ist die Spalte 6 der Anlage 2, ob die Wagenbildung im Zulauf der Umladestelle in Ordnung ist. Frage 7 nötigt zum Nachdenken über die Arbeitsleistung, die bei großen Umladen durch das Abstempeln der Frachtbriefe entsteht (in Soest täglich 17 000 Schläge auf Stempelkissen und Frachtbriefe!) in dankbares Feld für Erfinder einer Stempelmaschine für Frachtbriefe. Die Angaben zu Frage 8 c und 10 legen Zeugnis über die Güte der Ladedisposition der Lademeister. Geringe Werte bei 8 c und hohe Zahl bei 10 lassen vermuten, daß im Um-

ladebetriebe etwas nicht ganz in Ordnung ist. Die Antworten auf die Fragen 14, 15, 16 und 17 lassen erkennen, was menschliche und motorische Kraft leisten und ob und bis zu welcher Zahl der Einsatz von Elektrokarren wirtschaftlich ist. Aus den Zahlen bei Frage 18 ist zu ersehen, ob die Elektrokarren in erster Linie für die weiten Karrwege eingesetzt werden. Ist das der Fall, dann müssen die % unter b bei den Handkarren von 50 zu 50 m geringer werden und unter b bei den Elektrokarren ständig steigen. In Soest war das der Fall. Bei Frage 24 wird in Verbindung mit Frage 15 zu prüfen sein, ob die kilometrischen Leistungen der Elektrokarren und die Leistungen nach Gewicht durch Vermehrung der Anhänger, also durch gesteigerte Benutzung der Elektrokarren als Schlepper erhöht werden können — was in Soest inzwischen zum Teil geschehen ist.

Der Raum verbietet ein weiteres Eingehen auf die Beispiele von Soest. Aus dem vorstehend angeführten dürfte aber schon zu erkennen sein, daß aus guten Zeitstudien im Umladedienst für die Wirtschaftlichkeit dieses Dienstes und für die Beschleunigung der Stückgutbeförderung viel herauszuholen ist.

Wenn obige Ausführungen recht viele Umladestellen veranlassen, den einzelnen Tätigkeiten und den wirtschaftlichen und beförderungsdienstlichen Auswirkungen des Umladedienstes bis auf den Grund nachzuspüren, wenn Zeitstudien im Umladedienst aufgestellt werden, die Fehlerquellen aufdecken und die bessernde Hand an die richtige Stelle führen, dann werden, so wie in Soest, auch anderwärts Vorteile für den Umladedienst erzielt, und dann ist der Zweck dieser Zeilen erreicht.

Vorschläge wegen Änderung des Frachtsatzzeigers.

Von Eisenbahn-Inspektor Strebe, Dresden.

dem in Heft 19/1926 von Kaiser, Bochum, zu obenstehen- dem Thema gemachten Vorschläge möchte ich folgendes erörtern:

Es geht nicht an, in das innere Gefüge eines nach vollen Vorarbeiten entstandenen Tarifs lediglich aus den der praktischen Anwendung, also mehr der äußeren Handhabung, so umwälzend einzugreifen. Der Widerstand aller, das jeweilige Zustandekommen des Tarifs sich mühender Interessenten — Handelskammern, Verkehrtreibenden usw. — ist unbedingt zu erwarten. Außerdem ist die geldliche Wirkung der von Kaiser vorgeschlagenen Maßnahme nicht einfach zu übersehen, wie im Schlußsatz angedeutet ist. Die gleiche Auswirkung würde sich, selbst wenn in der Gesamthöhe für die Reichsbahn keine Minderung entstände, zu ungunsten auf die einzelnen Interessenten verteilen. (Einzelne mit nur Nahverkehr, andere mit nur Fernverkehr usw.) Die Vorschläge Kaisers darauf hinauslaufen sollen, die praktische Handhabung des Frachtsatzzeigers zu vereinfachen, so kommt nur die Umgestaltung der äußeren, nicht inneren Struktur des Frachtsatzzeigers in Frage. Es wäre dem Psychotechniker, hier helfend einzugreifen. Für 60 % sämtlicher abzufertigender Frachtbriefe werden die aus einmalig hergestellten Behelfen — Handtarifen, Tafeln usw. — entnommen. Für die übrigen 40 % wird der Frachtsatzzeiger benützt.

Nächst ist zu fragen, ob der dicke Druck der Zahlen (Schrift) im Heft C I a vorteilhaft ist. Frühere, von der psychotechnischen Versuchsanstalt Dresden angestellte einzelne Versuche haben gezeigt, daß die leichte und richtige Lesbarkeit der dicken Zahlen bei Einzeldarbietung auf ungenutztem, weißem Feld um 35 % größer ist als bei den dünnen. Der dicke Druck wäre demnach als Schriftart betrachtet weniger als der dünne. Im Zusammenhang, als Zahlentafeln im Heft C I a dargestellt, wirkt jedoch der dicke Druck ermüdend das Auge und führt zu Fehlern. Die Versuche haben ergeben, daß bei längerer Arbeit das fehlerfreie Lesen der dicken Zahlen besondere Anstrengung beansprucht. Es liegt daran, daß die Schwarz-Weißverteilung im

Blickfelde ungünstig ist. Schwarz ist zuviel vorhanden, die Weißflächen sind zu gering. Außerdem sind nach Erfahrung der Praxis die Zahlen zu wenig voneinander verschieden. Es kommen häufig Verwechslungen zwischen der 3, 6, 8 und 9 vor. Vorzuschlagen wäre die Verwendung von dünnen Antiquaziffern nach altenglischem Schnitt, zum Teil über, zum Teil unter die Zeile hinausragend, wodurch sie sich leicht und in größter Deutlichkeit voneinander abheben. Diese Darstellungsart wird hauptsächlich von der mathematischen Wissenschaft bei Darstellung großer Zahlenkomplexe, bei logarithmischen und trigonometrischen Tafeln usw. angewendet. (Vergl. auch die psychotechnische Zahlensortierprobe von Dr.-Ing. Blumenfeld, Dresden, in Psychotechn. Zeitschrift Heft 2, 1925.)

Weiterhin müßten die senkrechten Trennungsstriche dicht hinter jede Zahlenreihe gesetzt werden, damit der weiße Raum zwischen jeder Spalte mehr als Ganzes in die Erscheinung tritt. Die Verwendung besseren Papiers und die Verstärkung der Seiten 3/4 und 5/4 wäre wegen deren besonders starker Beanspruchung empfehlenswert.

Um die ungünstige Verteilung der Schwarz-Weißflächen weiterhin abzumildern, ist zu empfehlen, jeden Tarifsatz nur einmal — nicht wie jetzt oft über 10 Mal — anzugeben und die Wiederholung durch Striche anzudeuten. Die einmalige Zahl springt dadurch deutlicher ins Auge und wird viel sicherer aufgesucht. Versuche haben gezeigt, daß die Zahl trotzdem noch im Blickfeld liegt, das Auge also nicht zu wandern braucht. Die Wiederholungsstriche stören nicht, sind jedoch notwendig zum wahren Aufsuchen.

Die Darstellung in graphischer Form, in Form von Kurven, auf deren Ordinate die Kilometer und auf deren Abszisse die Tarifsätze aufzutragen wären, scheitert wahrscheinlich an dem großen Umfang des Frachtsatzzeigers und an der geringen Übung der betreffenden Bediensteten im Umgang mit derartigen Darstellungen¹⁾.

¹⁾ Wir halten hiermit die Erörterung dieses Gegenstandes in unserer Zeitung für hinreichend erörtert. Die Schriftleitung.

Bücherschau.

Deutscher Reichsbahn-Kalender 1927. Konkordia-Verlag in Leipzig.

Der neue, von Dr. Baumann herausgegebene, Kalender tritt in Abreißform. Da es an einem solchen Kalender, frei von jeder Tendenz, bisher fehlte, ist sein Erscheinen zu begrüßen. Er wird in jährlicher Folge erscheinen und nach einer Rundschau über den Werdegang der Deutschen Reichsbahn bringen und einen Überblick über alle tech-

nischen Errungenschaften und sozialen Einrichtungen im deutschen Eisenbahnwesen bieten. Die künstlerischen Darstellungen geben somit ein Gesamtbild des größten Verkehrsgebildes der Welt. Der Kalender wird, wie angenommen werden darf, nicht nur in den Kreisen der Eisenbahner, insbesondere der Reichseisenbahner, sondern auch im übrigen Publikum viele Freunde finden.

Der Reichsbahnkalender wird zu folgenden Preisen abgegeben: Ladenpreis 4 M., bei Sammelbezug: 100—300 Stück 3,50 M., 300—500 Stück 3 M., über 500 Stück 2,50 M. W.

Die Verminderung der Wagenklassen.

Zu dieser von Reichsbahnrat Dr. Fischel in Nr. 31, S. 826, dieser Zeitung behandelten Frage sind folgende Ausführungen eingegangen.

1. Von Direktor bei der Reichsbahn Rintelen, Königsberg i. Pr.

Zwei Hauptgruppen von Selbstkosten für irgend eine Maßeinheit sind zu unterscheiden: die Durchschnittskosten und die Mitläuferkosten. Die durchschnittlichen Selbstkosten stellen lediglich eine rechnerische, eine statistische Beziehung her zwischen irgend welchen Gesamtkosten, z. B. eines Unternehmens, und einer Gesamtzahl von Einheiten. Mitläuferkosten aber sind die Selbstkosten einer Teilleistung im Rahmen einer Gesamtleistung, die erspart werden würden, wenn die Teilleistung unterbliebe. Die Durchschnittskosten eines Achskilometers der Reichsbahn z. B. müssen notwendig alle Kosten vom Gehalt des Generaldirektors an bis zum Schienennagel anteilig enthalten. Die Mitläuferkosten dagegen für eine begrenzte Anzahl von Achskilometern werden diese beiden Arten von Ausgaben und viele andere nicht umfassen; sie sind daher meist weit niedriger als die Durchschnittskosten, und zwar von Sonderfällen abgesehen desto niedriger, je kleiner die in Betracht gezogene Achskilometerzahl ist, schwanken aber mit dieser Zahl und mit sonstigen Umständen, vor allem schon mit der Fragestellung in sehr weiten Grenzen. Kurz, man kann fast behaupten, daß Durchschnittskosten und Mitläuferkosten ganz inkommensurable Dinge sind, die miteinander nur die unglücklich irreführende Bezeichnung Selbstkosten gemein haben.

Der Unterschied der beiden Hauptarten von Selbstkosten ist offenbar nicht erfaßt worden, und es sind Durchschnittskosten und Mitläuferkosten arg durcheinander geworfen worden in einer Veröffentlichung von Reichsbahnrat Fischl¹⁾, die die Beseitigung der dritten Wagenklasse aus den Personenzügen zum Ziele hat.

Fischl stellt zunächst fest, daß den durchschnittlichen durch die Beförderung der dritten Wagenklasse in Personenzügen verursachten jährlichen Betriebskosten in Höhe von 323 Mill. M. infolge der geringen Besetzung dieser Wagenklasse nur eine Einnahme von 230 Millionen gegenübersteht. „Mit dürren Worten gesagt“, meint er, „die Deutsche Reichsbahn zahlt für diese Klasse nahezu 100 Mill. M. drauf“. Er hält diese Klasse für eine „Zuschußklasse“. Die 323 Millionen Betriebskosten sind dabei in der Weise ermittelt, daß die gesamten Betriebskosten der Reichsbahn — darunter verstanden alle Ausgaben, außer dem Kapitalsdienst — nach dem Verhältnis der Anzahl der für die dritte Klasse in Personenzügen gefahrenen Achskilometer zu der Gesamtzahl der überhaupt gefahrenen Achskilometer verteilt sind. Damit sind aber nur die durchschnittlichen Betriebskosten herausgerechnet, die Betriebskosten, die auf diese Wagenklasse entfallen würden, wenn man aus irgend welchen, z. B. statistischen Gründen Anlaß hätte, diese Wagenklasse gleichmäßig mit dem übrigen Verkehr an der Gesamtheit der Ausgaben zu beteiligen. Diese Aufgabe liegt aber hier nicht vor. Hier ist die Frage gestellt: Wenn der gesamte Güter- und Schnellzugverkehr der Reichsbahn und vom Personenzugverkehr der der zweiten und der vierten Klasse unberührt bleiben, was kann man dann durch Ausfall der Wagen dritter Klasse ersparen? Fischl scheint wirklich zu glauben, daß das 323 Millionen sein würden, und ist daher der Meinung, daß ein Kaufmann dieses Verlustgeschäft einfach aufgeben würde, das heißt, um die 323 Millionen Ausgaben zu retten, auf die 230 Millionen Einnahmen, also auf den gesamten Verkehr der Reisenden, die bisher die dritte Klasse in Personenzügen benutzt haben, verzichten würde. Denn, sagt er, „ein Kaufmann, der genötigt ist, eine bestimmte Ware beständig mit Verlust zu verkaufen, wird sich keinen Augenblick besinnen, diese Ware aufzugeben“. Weshalb die Reichsbahn, die doch auch kaufmännisch handeln will, anders vorgehen soll, das wird nicht gerade einleuchtend gemacht. Genug, Fischl gibt zu, daß bei Fortfall der dritten Wagenklasse deren bisherige Benutzer nicht aufs Reisen verzichten, er vermutet vielmehr — ganz annehmbar, vielleicht noch allzu optimistisch —, daß ein Drittel in die zweite Wagenklasse, zwei Drittel in die vierte übergehen werden. Es bleiben ihm dann, wie er rechnerisch richtig nachweist, anstelle der 230 Millionen nur 40 Mill. M. Einnahmeverlust, während andererseits, wenn auch in beschränktem Umfange, für das ausfallende Platzangebot Ersatz gestellt werden muß. Immerhin meint er mit Recht, würden aus manchen Personenzügen die schwach besetzten Wagen dritter Klasse ohne jeden Ersatz ausfallen können, und fragt sich, wieviel Wagen das sein müßten, um den Ausfall von jährlich 40 Mill. M. Einnahmen zu decken. Da „die Betriebskosten für ein Achskilometer 17 Pf.“ betragen, folgert er,

daß dazu $40 : 0,17 = 235$ Millionen Achskilometer ausfallen müßten, und das seien nur 15 % von den 1925 für die dritte Klasse der Personenzüge gefahrenen 1560 Millionen Achskilometer. Er sei sehr glaubhaft, daß man diese 15 % ohne Ersatz ausfallen lassen könne.

Alles zugegeben! Wenn nur nicht bei Einsetzung der 15 % die durchschnittlichen, die statistischen Selbstkosten verwendet worden wären mit den für diese Rechnung allein in Frage kommenden Mitläuferkosten. Diese Mitläuferkosten errechnen aber hier wie folgt:

Das Anlagekapital für die Wagen muß ebenso verzinst werden, ob die Wagen rollen oder nutzlos dastehen. Zinsen sind also nicht in Rechnung zu stellen; jedoch wird eine jährliche Erneuerung von etwa 3 % vorzusehen sein. Kostet ein dreiachsiger Wagen dritter Klasse 24 000 M., so sind das jährlich auf die Achse 240 M. Durchläuft der Wagen jährlich 80 000 km, so entfallen auf 1000 Achskilometer . . . 3,0

Für Erhaltung der Wagen kann man jährlich 3 % des Anschaffungswertes rechnen. Darunter sind aber wieder die durchschnittlichen Werkstattkosten verstanden, also einschließlich z. B. des Gehaltes für den Werkdirektor, das sich schwerlich vermindert, wenn einige Wagen weniger unterhalten werden. Hier sind eben auch für die Werkstatt nur die Mitläuferkosten anzusetzen, die höchstens 2 % davon, also 2 %, betragen werden. Auf 1000 Achsen entfallen dann 2 % des Vorbetrags also . . . 2,0

Für Schmierung einer Achse seien auf 1000 km angesetzt: . . . 0,0

An Lokomotivkohle werden für 1000 hinterm Tenderzughaken gezählte Tonnen bei dieser Art von Zügen unter Einrechnung der halbjährigen Wagenheizung 27 kg aufzuwenden sein. Eine Achse der zwei- und der dreiachsigen Wagen dritter Klasse führt etwa 8 t. Es werden also für 1000 solcher Achskilometer $8 \cdot 27 = 216$ kg Kohle zu je 25 M. die Tonne benötigt, mithin $0,216 \cdot 25 =$. . . 5,0

Für Wasser und Öl dazu 15 % = . . . 0,8

Die Unterhaltungskosten einer mittleren Lokomotive betragen jährlich etwa 14 000 M., den größten Teil davon erfordern die von der Leistung unabhängigen und nur von vorgeschriebenen Fristen abhängigen Untersuchungen. Für die sonstigen Ausbesserungen, einschließlich der in den Betriebswerken, mögen etwa 7000 M. bleiben. Aber auch davon wird nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von dem Anstrengungsgrade irgendwie beeinflusst, und da wir es ja auch hier wieder nur mit den Mitläuferkosten zu tun haben, so kommen schließlich hier nur etwa 1000 M. in Ansatz. Beträgt das durchschnittliche Gewicht eines Personenzuges 160 t, so entfallen auf die 8 t führende Achse ein Zwanzigstel von $1000 = 50$ M., und bei 80 000 Jahreskilometern, auf 1000 Achskilometer: . . . 0,0

Oberbaurhaltungskosten sind nicht einzusetzen. Denn, wenn man auch deren Kosten ebenfalls statistisch auf das Achskilometer beziehen und so scheinbar Oberbaukosten für ein Achskilometer errechnen kann, so sind doch Änderungen in der Zahl der hinüberrollenden Achsen in weiten Grenzen ohne jeden Einfluß. Wann hätte je ein Oberbaudezernent vor Festlegung der Tagewerke oder Anforderung der Oberbaustoffe erst beim Fahrplandezernenten angefragt, ob in der nächsten Fahrplanperiode ein paar Züge ausfallen oder hinzukommen? Seine Maßnahmen sind davon ganz unabhängig, wie viel mehr noch vom Hinüberrollen einiger Achsen mehr oder weniger.

Die von Fischl hervorgehobenen Ersparnisse infolge Vereinfachung der Zugabfertigung und Zugbildung, infolge Entlastung der Fahrkartenschalter und Verringerung der Vorräte an Fahrkarten und Druckplatten sind schwer zu schätzen; sie werden aber schwerlich zu Buche schlagen. Um jedoch allen Einwendungen zu begegnen, sei hierfür sowie für Irrtümer und zur Abrundung der vergleichsweise sehr hohe Betrag (fast 50 %) eingestellt von: . . . 5,0

Insgesamt erhalten wir dann für 1000 Achskm: . . . 17,8

Die Ersparnis für jedes Achskilometer beträgt also nicht, wie Fischl annimmt, 17 Pf., sondern den zehnten Teil davon: 1,7 Pf. Entsprechend müßten, um den Einnahmefall von 40 Mill. M. zu decken, nicht nur 15 % aller bisher gefahrenen Wagen dritter Klasse der Personenzüge ausfallen, sondern zehnmal soviel, anderthalb mal soviel wie überhaupt gefahren werden. Selbst wenn aber bei der Annahme bleiben, daß gerade 15 % der Wagen

¹⁾ Z. d. V. D. E. V. Nr. 31, 1926, Verminderung der Wagenklassen.

nen dürfen, so werden die dadurch erzielten Ersparnisse indeswegs den Einnahmeverlust von 40 Millionen decken, sondern nur den zehnten Teil davon; 36 Millionen würden ungedeckt bleiben und verlorengehen.

Nun können wir auch an die grundlegende Behauptung herantreten, der Gesamteinnahme aus den Wagen dritter Klasse der Personenzüge von 230 Millionen ständen 323 Millionen Ausgaben gegenüber. Auch diese müssen ja errechnet sein auf der Grundlage, daß 1 Achskm 17 Pf. koste. Kostet das für die vorliegende Anstellung in Wirklichkeit nur den zehnten Teil, so trumpfen die 323 Millionen auf 32 Millionen zusammen. Indeswegs „zahlt die Reichsbahn bei dieser Klasse 323 Mill. M. drauf“, sondern sie gewinnt 200 Millionen. Und keineswegs ist die dritte Klasse der Personenzüge eine „Zusatzklasse“, sondern sie bedeutet für die Reichsbahn ein glänzendes Geschäft.

Der Vorschlag von Fischl würde ebenso wie andere neuerdings aufgetauchte Vorschläge, die den Begriff der Mitläufer ebenfals nicht oder nicht klar genug herauschälen, in der Durchführung von verheerender Wirkung auf die Wirtschaft der Reichsbahn sein.

2. Von Bezirksamtmann W. Beckenkamp, Eichstätt in Bayern.

In Nr. 31 dieser Zeitung bringt Reichsbahnrat Dr. Fischl Ausführungen über die Benutzung der einzelnen Wagenklassen und kommt zu dem Vorschlage, die 3. Wagenklasse aus den Personenzügen zu entfernen, mit anderen Worten: den Zustand herzustellen, den Bayern und die übrigen süddeutschen Provinzen nach der Personentarifreform vom 1. Mai 1907 tatsächlich hatten. Dieser Vorschlag ist meines Erachtens nicht ganz unbedenklich. Der Hauptgrund, weshalb in Norddeutschland und Preußen heute noch in höherem Maße als in Süddeutschland die 3. Wagenklasse — und wohl auch die 2. Klasse — in den Personenzügen benutzt wird, liegt neben den anders gearteten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht so sehr in der in Süddeutschland bis zur Verreichlichung besseren Ausstattung der 3. Klasse als darin, daß der Preisunterschied zwischen den beiden in Süddeutschland in Personenzügen gefahrenen Wagenklassen — III b (IV) und II. Kl. — ein so großer war, daß das reisende Publikum sich vor der Benutzung der höheren Klassen scheute und die Kreise, die sonst für die Benutzung der höheren Klasse in Betracht gekommen wären, wegen des Preisunterschiedes die billigere Klasse bevorzugten. Wären die süddeutschen Staaten damals dem norddeutschen Beispiel gefolgt und hätten gleich die 4. Klasse eingeführt, so wäre jedenfalls ein erheblicher Stamm von Reisenden der 3. und auch der 2. Klasse erhalten geblieben. Würde man dem von Dr. Fischl gemachten Vorschlag folgen, so wäre zwar für Süddeutschland nicht viel zu verlieren, für Norddeutschland würde aber kaum eine Aufwanderung eines Teiles der Reisenden 3. Klasse in die 2. Klasse, sondern noch eher eine Abwanderung nicht nur der Reisenden 3. Klasse, sondern auch noch eines Teiles der Reisenden 2. Klasse wegen des gewaltigen Preisunterschiedes in die 4. Klasse zu erwarten sein, mit anderen Worten: es würden dann in Norddeutschland die gleichen Verhältnisse eintreten, wie sie in Süddeutschland bestehen.

Die Forderung nach einer Verminderung der Wagenklassen in den Personenzügen auf 2 erscheint berechtigt. Es ist wirklich nicht ersichtlich, weshalb in den Personenzügen 2 Holzklassen nebeneinander bestehen. Dieser Forderung würde aber meines Erachtens am besten, und zwar auch im Interesse der Eisenbahn selbst dadurch Rechnung getragen, daß man den Fahrpreis der Polsterklasse in den Personenzügen stark ermäßigt und dann neben dieser nur eine Holzklasse führt. Wenn man den Fahrpreis für die Polsterklasse der Personenzüge auf den heutigen Fahrpreis für die 3. Klasse herabsetzen würde, dann würde sicherlich sehr bald eine starke Aufwanderung in diese Klasse stattfinden, so daß die jetzt leer mitgeführten Wagen wieder eine befriedigende Besetzung erhielten. Für die Eil- und Schnellzüge könnten die bisherigen Preise beibehalten werden. Wir erhielten dann folgende Einheitssätze für die Fahrpreise:

	1. Kl.	2. Kl.	3. Kl.
Personenzüge	—	5,0	3,3
Eil- und Schnellzüge	10,8	7,5	5,0

Die Fahrkarten mit dem Satze zu 5 Pf./km würden in Personenzügen zur Benutzung der 2. Klasse, in Eil- und Schnellzügen zur Benutzung der 3. Klasse berechtigen, wodurch eine wesentliche Entlastung der Fahrkartenschalter eintreten würde.

Die von Fischl bezüglich der Zugbildung erwähnten Vorteile würden sich auch bei dieser Regelung ergeben.

Über Straßenkreuzungen in Nordamerika.

Von Ing. Fritz Hromatka, Hofrat der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen.

Die sprunghafte Zunahme des Straßenverkehrs, namentlich der Kraftfahrzeuge, hat bei der großen Zahl schienengleicher Überwege in den Vereinigten Staaten zu recht schwierigen Verhältnissen und zu Unfällen geführt, die hohe Schadenforderungen zur Folge gehabt haben. Die öffentliche Meinung beschuldigt die Straßenkreuzungen an und für sich als die Quelle aller Unfälle und jeder Unfall wird in der Öffentlichkeit in der Weise dargestellt, daß, wenn die Kreuzung beseitigt, der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Dieser Kampf der Öffentlichkeit gegen die Eisenbahngesellschaften hat letztere veranlaßt, sich einmündend mit der Frage der Beseitigung der Straßenkreuzungen zu beschäftigen.

Es ist wohl richtig, daß durch die Aufräumung der schienengleichen Straßenkreuzungen Ersparnisse erzielt werden, mittelbar durch die Vermeidung von Unfällen und deren Folgen, unmittelbar durch den Wegfall der Kosten für die Bewachung. Wenn man jedoch diese Ersparnis nachrechnet, so wird nach den Berichten eines zur Erörterung der einschlägigen Fragen eingesetzten Ausschusses im allgemeinen gefunden, daß sie 1 % des aufzuwendenden Kapitals ausmacht. Der Bericht fragt darum ganz richtig, wer gewillt wäre, zu diesem Zweck den Eisenbahnen Geld zu leihen.

Die hervorragenden Eisenbahnmänner sehen die durch die Vermehrung der Kraftfahrzeuge auf den Straßen gestellte Aufgabe darin, daß es sich nicht um die Beseitigung der Wegüberwege, sondern nur um eine Regelung des Verkehrs an diesen Stellen handeln könne.

Insichtlich der Verwendung einheitlicher Lichtsignale bei Straßenübergängen hat die Public Service Commission des Bundes New York am 4. Juni 1925 eine Verfügung erlassen, die vom 1. Januar 1926 an die Signale für Kraftwagenenden Anforderungen entsprechen müssen:

Bei Annäherung eines Zuges sollen die Signale rotes Blinklicht nach der Straße zeigen.

Die Signale sollen von einem Mast getragen werden, der nicht weniger als 10 cm im Durchmesser haben darf und auf einem Sockel steht. Seine beiden Lampen sollen symmetrisch zum Mast auf einem wagerechten Träger befestigt sein, wobei die Lampen nicht weniger als 1,8 m und nicht mehr als 2,75 m

über der Straßenoberfläche angebracht sein sollen; wenn die örtlichen Verhältnisse es zulassen, ist die untere Grenze zu wählen. Die Entfernung zwischen den beiden Lampen hat 75 cm zu betragen. Unmittelbar über dem Träger der Lampen sind zwei gekreuzte Signalarms von 1,2 m Länge und 22 cm Breite anzubringen, welche die Worte „Railroad“ oder „Crossing“ tragen. Der Kreuzungspunkt der Arme soll mindestens 80 cm über den Lampen stehen. Die Buchstaben haben eine Höhe von 13 cm und eine Breite von 2,5 cm, der Rand eine Breite von nicht weniger als 2,5 cm.

3. Die Signale können beiderseits der Bahn, entweder in der Straßenmitte oder an der rechten Seite aufgestellt werden; sollten die örtlichen Verhältnisse eine andere Aufstellung der Signale erforderlich machen, so muß hierzu die Erlaubnis der Kommission eingeholt werden.

Wenn das Signal in der Mitte der Straße angebracht wird, so muß der Sockel, in dem der Mast sitzt, mindestens 60 cm hoch und 1,5 m breit, und von der nächsten Schiene mindestens 4,5 m entfernt sein. Die Straße ist zu beiden Seiten des Mastes um mindestens 3,65 m zu verbreitern; erst in einer Entfernung von 23 m darf die sonst vorhandene Straßenbreite wieder erreicht werden. Jedes in der Mitte der Straße errichtete Signal soll mit einem Reflektor aus weißem Prisma-Glas versehen sein, der am Betonsockel in solcher Höhe anzubringen ist, daß er in der Nacht das Licht der Kraftwagenlaternen zurückwirft. Wenn die Beleuchtungsanlage an einem anderen Punkte als in der Mitte der Straße angebracht werden muß, so hat der Mast auf der rechten Seite der Straße zu stehen, und zwar nicht näher als 1,8 m und nicht mehr als 3 m von der nächsten Schiene entfernt. Die Blinkdauer der Lampen soll 30 bis 45 Sekunden bei einer Lichtweite von 90 m betragen.

Für die Buchstaben ist schwarze Farbe auf weißem Grunde vorgeschrieben. Der Mast muß schwarz und weiß gestreift sein. Der Querträger, der die Lampe trägt, und die Lampen selbst sind schwarz. Auch der Betonsockel muß schachbrettartig schwarz und weiß gestrichen sein; die Größe der einzelnen Felder ist mit wenigstens 22 cm zu bemessen. An der Stelle der aufgemalten Buchstaben können auch solche aus einem durchscheinenden Stoff verwendet werden; dann muß der Hintergrund der Tafel schwarz und der Rand weiß sein.

Die Organisation der Deutschen Lufthansa.

Von Hauptmann a. D. Heinr. Oefele, München.

Die Deutsche Lufthansa, die Organisationsgesellschaft, welche seit Beginn dieses Jahres den deutschen Luftverkehr betreibt, ist bekanntlich aus dem Zusammengehen der beiden führenden Gesellschaften des Jahres 1925, dem Deutschen Aero-Lloyd und der Junkers Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, sowie der diesen nahestehenden regionalen Gesellschaften entstanden. Dieser Zusammenschluß war der letzte Schritt der Vereinheitlichung des deutschen Luftverkehrs, dessen ganze Entwicklung das charakteristische Gepräge der zunehmenden Konzentration trägt.

Schon der Aero-Lloyd und die Junkers-Luftverkehrs-Gesellschaft hatten sich die Durchführung des regelmäßigen Luftverkehrs innerhalb Deutschlands und von Deutschland nach dem Ausland zur Aufgabe gestellt. Die internationale Zusammenarbeit zeigte sich beim Deutschen Aero-Lloyd in der Mitgliedschaft bei der International Air Traffic Association (Iata), einer Vereinigung belgischer, dänischer, deutscher, englischer und französischer Luftverkehrsgesellschaften, und in der Beteiligung an der Deutsch-Russischen Luftverkehrsgesellschaft, die den Luftverkehr auf der Strecke Berlin—Moskau ausübt. Bei der Junkers-Luftverkehrs-Aktiengesellschaft trat die Internationalität in der Gemeinschaftsbildung der Nord-Europa-Union und der Trans-Europa-Union zutage; die beabsichtigte Zusammenfassung dieser beiden letzten Unionen in die Europa-Union wurde jedoch nicht mehr durchgeführt. Die innerdeutschen Luftverkehrsinteressen der einzelnen Länder, Provinzen und Städte wurden durch eine Reihe von Einzelluftverkehrsgesellschaften vertreten, die in den Jahren 1924 und 1925 neben den beiden Hauptgesellschaften Aero-Lloyd und Junkers ins Leben getreten sind.

Die Ende 1925 mit dem Ziel der Gründung einer Einheitsluftverkehrsgesellschaft eingeleiteten Verhandlungen haben zur Gründung der Deutschen Lufthansa geführt, die am 6. Januar 1926 als Aktiengesellschaft mit dem Grundkapital von 50 000 M. ins Leben gerufen wurde. Die Durchführung dieser Gründung wurde wesentlich gefördert durch die Stellungnahme der Reichsregierung, der Länder und Städte, die als Beihilfegeber zum Streckenbetrieb lebhaftes Interesse daran hatten, unfruchtbaren Wettbewerb im In- und Ausland vermeiden zu sehen und eine Ersparnis in den Verwaltungs- und Betriebskosten, insbesondere denen der Bodenorganisation, zu erzielen. Die reinen Aktivwerte von etwa 15 000 000 M., welche die bisherigen Luftverkehrsgesellschaften Aero-Lloyd und Junkers in sich vereinigten, standen nunmehr der Deutschen Lufthansa-Aktiengesellschaft zur Verfügung. Unter Übernahme des erforderlichen Personals vom Aero-Lloyd und der Junkers-Luftverkehrs-Gesellschaft konnte daher zunächst die Betriebsaufnahme des deutschen Luftverkehrsnetzes 1926 vorbereitet und dann am 6. April 1926 der regelmäßige Luftverkehr eröffnet werden. (Siehe Aufsatz „Zum Flugplan 1926 der Deutschen Lufthansa“ in Nr. 17 dieser Zeitung vom 29. April 1926.)

Am 16. Juni d. J. fand die endgültige Gründung der Deutschen Lufthansa-Aktiengesellschaft statt. Außer den an den Stammgesellschaften beteiligten Aktionären sind in dem neuen Unternehmen die Interessen des Reiches, der Länder und Städte zusammengeschlossen. Die Zusammenarbeit aller Kreise Deutschlands drückt sich ferner in der Beteiligung der in den einzelnen Gegenden Deutschlands bestehenden regionalen Luftverkehrsgesellschaften aus. Auf der konstituierenden Generalversammlung wurde das Aktienkapital auf 25 Millionen Reichsmark erhöht. An der Aufbringung dieser Summe ist die gesamte Privatwirtschaft sowie die öffentliche Hand beteiligt, erstere in ausschlaggebendem Maße.

Der Vorstand der Deutschen Lufthansa besteht aus den Herren Merkel, Wronsky und Milch. Die beiden ersteren gehörten bisher dem Vorstand des Deutschen Aero-Lloyd an, Herr Milch der Junkers-Luftverkehrs-Aktiengesellschaft.

Dem Aufsichtsrat gehören insgesamt 64 Mitglieder an. An seiner Spitze steht ein neuköpfiges Präsidium, dessen Vorsitz dem Direktor der Deutschen Bank, Dr. von Stauß, bisherigem Vorsitzenden des Aufsichtsrates des Deutschen Aero-Lloyd, übertragen wurde. Stellvertretender Vorsitzender ist der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates der Junkers-Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, Generaldirektor Oberhauser Heck, Dessau. Für einen besonderen technischen Beirat sind die hervorragendsten Vertreter der Luftfahrzeug- und Motorenindustrie, Gelehrte und Vertreter der auf dem Gebiete der Flugzeug- und Motorenentwicklung führenden Technischen Hochschulen gewonnen.

Als Quellen für den Aufbau des Luftverkehrs stehen der Deutschen Lufthansa drei verschiedene Einnahmequellen zur Verfügung. Vor allem wird die Lufthansa, wie bisher auch die Junkers-Luftverkehrs-Gesellschaft und der Aero-Lloyd, durch Reichsbeihilfen unterstützt. Weiter kommen die Unterstützungen der über das ganze Reich verteilten Einzelluftverkehrsgesellschaften in Betracht. Diese Gesellschaften sind vom Reich nicht subventioniert und haben ausschließlich regionale Bedeutung; ihre Tätigkeit ist daher vorbereitend, ergänzend und auf den eigenen Bezirk gerichtet. Endlich sind noch die Einnahmen aus der Passagier- und Frachtbeförderung zu nennen. Die Beförderungszahlen im Luftverkehr und damit die Einnahmen aus Passagen und Frachten haben allerdings noch nicht annähernd die Bedeutung derjenigen der anderen Verkehrsarten erreicht.

Gemeinsamer Grundgedanke der Deutschen Lufthansa und der regionalen Luftverkehrsgesellschaften ist die Gestaltung des Luftverkehrs als Verkehrszweig. Als Mittelpunkt aller deutschen Luftverkehrsbestrebungen ist dabei die Lufthansa anzusehen. Die Tätigkeit der Lufthansa aber zielt auf die Einrichtung eines gesamteuropäischen Luftverkehrs hin, weil Deutschland als Herzland Europas in seinem Wesen nach internationalen Luftverkehr über seine Grenzen hinaus führen muß.

Die Grundlinien der deutschen Luftverkehrspolitik streben nach der Richtung hin, bei allen Strecken, die über deutsche Grenzen hinaus in einen Nachbarstaat führen, die von dem Reichsregierung für die in Frage kommende Strecke konzessionierte oder subventionierte Luftverkehrsgesellschaft zur gemeinsamen Arbeit aufzufordern. Dieser Grundsatz hat sich seit Jahren bewährt und nicht nur zu engen Verbindungen zwischen zahlreichen ausländischen und den deutschen Gesellschaften geführt, sondern auch bei der Durchführung des Betriebes ausgezeichnete Erfolge in betriebstechnischer Hinsicht gebracht. Die Mehrzahl der europäischen Luftverkehrsgesellschaften ist in der schon erwähnten Iata zusammengeschlossen, die bereits seit sieben Jahren besteht und alljährlich zweimal zu Beratungen über den Ausbau des internationalen Luftverkehrs zusammentritt. Die Iata verfolgt nach ihren Satzungen lediglich privatwirtschaftliche Zwecke und ist ausschließlich der Förderung der internationalen Handelsverkehre und der Herbeiführung notwendiger Verständigungen und Übereinkünfte. Zur Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs bedient man sich der in der internationalen Seeschifffahrt mit Erfolg angewandten Wirtschaftsgrundsätze der Pools, dessen Wesen die wechselseitige Beteiligung an den Erträgen auf den gemeinsam beflogenen Linien ist. Die Ende August d. J. in Berlin abgehaltene Konferenz hat als besonders wichtiges Ergebnis den Beitritt einer Reihe von Luftverkehrsgesellschaften bisher der Iata nicht angeschlossener Staaten gebracht. Schweden, Österreich und die Deutsch-Russische Luftverkehrsgesellschaft (Deruluft) sind sofort als Iata-Mitglieder aufgenommen worden, während Finnland, Polen, Ungarn und die Schweiz ihre Aufnahmegeheuche für die nächste Tagung im Februar 1927 in Aussicht gestellt haben.

Von besonderer Bedeutung davon ist die Deutsch-Russische Luftverkehrsgesellschaft, die für gemeinsame Arbeit zwischen Deutschland und Rußland in Frage kommt. Die Deutsche Lufthansa ist mit 50 % Kapital an der Verwaltung beteiligt, während die restlichen 50 % in den Händen der russischen Regierung liegen. Die Deruluft, die in gewissem Sinne als Tochtergesellschaft der Lufthansa angesehen ist, verdient um so größere Beachtung, als sie die Grundlage für die weitere Ausdehnung nach dem Osten darstellt. Durch die Deruluft sind auch die besten Beziehungen zu den international-russischen Luftverkehrsgesellschaften sichergestellt.

Das für 1926 eingerichtete Luftverkehrsnetz der Deutschen Lufthansa ist auf der Streckenkarte S. 457 laufenden Jahrgangs unserer Zeitung wiedergegeben und in dem dazugehörigen Aufsatz erläutert. Das Streckennetz im Inneren Deutschlands ist möglichst ausgebaut worden.

Für die Gestaltung des europäischen Luftverkehrs haben sich die Wirkungen des Pariser Luftabkommens bereits fühlbar gemacht. Am 26. Mai wurde schließlich die von der Lufthansa und den Lignes Farman völlig paritätisch betriebene Strecke Berlin-Essen-Köln-Paris eröffnet. Vom gleichen Tage an konnte die französische Gesellschaft Cidna, die bisher deutsches Gebiet meiden mußte, ihre Linie von Paris über Straßburg-Fürth-Nürnberg-Prag-Breslau nach

erschau durchführen, mit der Abzweigung in Prag nach en-Budapest-Belgrad-Budapest-Konstantinopel. Dadurch ist den beiden schon bestehenden Ost-West-Verbindungen London-Berlin-Moskau und Basel-Zürich-München-Wien-Budapest mehr eine dritte, nicht minder wichtige Querverbindung zugekommen, durch die einerseits das europäische Luftverkehrsnetz eine wertvolle Bereicherung erfahren und anderseits die deutschen Flughäfen Fürth-Nürnberg und Breslau an Bedeutung gewonnen haben. Als weitere Folge des Kommens dürfte demnächst die Eröffnung der Strecke Berlin-Prag-Wien-Budapest in Erscheinung treten, wodurch in auch die große Nord-Süd-Verbindung Oslo-Göteborg-Kopenhagen-Berlin-Wien-Budapest usw. hergestellt ist. Auch Schaffung der Luftlinie Rom-München, die Rom, Bologna, Mailand mit München und dadurch mit dem gesamten nord-europäischen Luftsystem verbinden wird, ist ein Vertrag zwischen der Lufthansa und einer italienischen Gesellschaft zu Ende gekommen. Ferner steht im Plan des deutschen Luftverkehrs die Einrichtung eines regelmäßigen Flugdienstes nach Indien, worüber gleichfalls schon verhandelt wird. Schließlich muß auch noch auf die Einrichtung des transatlantischen Flugweges nach dem fernen Osten und auf die Luftverkehrsverträge über den Atlantischen Ozean von Spanien nach Südamerika hingewiesen werden. Die Beseitigung der den Verkehrsflugzeugbau betreffenden Begriffsbestimmungen erlaubt die Erweiterung der Zusammenarbeit mit den maßgebenden Verkehrsvergesellschaften des Auslandes. Es ist deshalb die Regelung des Schwerpunktes auf die interkontinentalen Strecken vorzuziehen.

Die Durchführung des regelmäßigen Luftverkehrs sind von der Deutschen Lufthansa auf den Hauptknotenpunkten des Verkehrs sogenannte Bezirks-Leitungen eingerichtet worden, an deren Spitze ein Bezirksleiter für die Behandlung aller verkehrstechnischen und kaufmännischen Fragen steht. Diese Bezirksleitungen sind:

ez.-Ltg. Mitte in Berlin-Tempelhof . . .	mit 19 Flughäfen
ez.-Ltg. Nord-West in Hamburg . . .	17 "
ez.-Ltg. West in Essen . . .	18 "
ez.-Ltg. Süd in München . . .	9 "
ez.-Ltg. Ost in Königsberg . . .	7 "
ez.-Ltg. See in Stettin . . .	10 Seeflughäfen.

Diese Bezirksleitungen unterstehen die Flugleitungen des Bereichs, während sie selbst der zentralen Flugverkehrsleitung untergeordnet sind, die in Berlin ihren hat.

Die Beförderung der Reisenden erfolgt nach den allgemeinen Beförderungsbedingungen der deutschen Luftverkehrsvergesellschaften für den Passagierluftverkehr. Nach dem muß jeder Fluggast im Besitze eines gültigen Flugtickets und ordnungsmäßiger Ausweispapiere, bei Flügen ins Ausland eines Passes mit den erforderlichen Visas sein. Jeder Fluggast ist während des Fluges zwangsläufig für den Todesfall für völlige und vorübergehende Invalidität versichert und außerdem bei den Flugleitungen und Agenturen noch eine Personen- und Gepäckversicherungen abschließen. Die Aufnahme von Reisegepäck erfolgt nach Tarif, die Abfertigung am Flugplatz. Größeres Gepäck wird zweckmäßig durch

Bahn aufgegeben. Auf den deutschen und einem Teil der ausländischen Bahnen wird dieses Gepäck der Luftreisenden als Expressgut angenommen, befördert und ausgeliefert. Die Beförderung der Luftreisenden zu und von den Flugplätzen erfolgt durch Kraftwagen. Auf der letzten Tagung der Iata ist die Einführung eines durchgehenden Flugscheines für alle europäischen Luftverkehrslinien beschlossen worden.

Für die Beförderung der Luftfrachten besteht bei der Lufthansa eine eigene Frachtorganisation, welche die sorgfältige Durchführung aller expeditionstechnischen Handlungen eines umfangreichen Frachtverkehrs gewährleistet. Die Behandlung der Fracht erfolgt unter den gleichen Gesichtspunkten wie bei den übrigen Verkehrsmitteln. Jede Sendung muß von einem Luftfrachtbrief mit den entsprechenden Angaben begleitet sein. Nach dem Bericht über die letzte Tagung der Iata beschäftigt man sich auch mit der Einführung eines einheitlichen Luftfrachtbriefes, der nach dem Vorschlag der Lufthansa im wesentlichen auf dem Eisenbahnfrachtbrief des Berner Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr aufgebaut ist. Die Zoll- und Verbrauchssteuergesetze, sowie die für Ein-, Aus- und Durchfuhr erlassenen Bestimmungen gelten auch für die Luftgüterbeförderung. Die zollamtliche Abfertigung der Güter erfolgt am Flugplatz durch die Zollstelle oder, falls eine solche noch nicht besteht, durch besonders verpflichtete Beamte der Luftpolizei. Die Auflieferung der Güter kann erfolgen bei allen Dienststellen der Lufthansa und bei den Spediteuren, die als Agenten der Lufthansa tätig sind. Die An- und Abfuhr der Frachtgüter von und zum Flugplatz übernimmt die Lufthansa gegen mäßige Gebühr. Ebenso kann der Versender seine Sendungen gegen alle Gefahren des Flugzeugtransportes einschließlich An- und Abfuhr versichern.

Von besonderem Interesse ist die strenge Trennung zwischen Luftfracht und Luftpost. Die Luftfrachtgüter können von der Luftverkehrsvergesellschaft direkt übernommen und ausgeliefert werden, die Luftpostgüter dagegen müssen gemäß den deutschen Postbestimmungen durch die Postdienststellen abgefertigt und befördert werden.

Mit dem letzten Tag des August schloß die Sommersaison der Deutschen Lufthansa ab. Die tägliche Leistung der Verkehrsflugzeuge auf den regelmäßig betriebenen Linien, deren Anzahl Ende August 64 betrug, hat die Zahl von 38545 km erreicht. Nimmt man hierzu noch die Streckenzahlen der ausgeführten Sonder- und Rundflüge, so ergibt sich, daß die Lufthansa mit ihrem etwa 120 modernen Verkehrsflugmaschinen umfassenden Flugzeugpark täglich vergleichsweise den Erdball am Äquator umflogen hat. Entsprechend diesem umfangreichen Streckennetz wurden im August über 1 Mill. Kilometer im regelmäßigen Verkehr zurückgelegt und fanden täglich je 7300 Abflüge und Landungen statt.

Am 16. Oktober ist der Winterfahrplan in Kraft getreten.

Die Besprechungen der Iata haben die Sicherheit ergeben, daß in diesem Jahre auf den großen internationalen Linien der Luftverkehr während des ganzen Winters durchgeführt wird. Die europäischen Zentralen, wie London, Paris, Berlin, Amsterdam und Kopenhagen, werden also ohne jede Unterbrechung künftig durch Luftwege verbunden sein.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Eröffnung von Eisenbahnstrecken. 1. Am 15. November d. J. im Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg (Pr.) die 5,63 km lange Teilstrecke Dubeningken-Blindgallen der volligen Nebenbahnneubaustrecke (Goldap)-Dubeningken-Szitten mit dem Bahnhof 4. Klasse Blindgallen für den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expressgut-, Leichen- und Tierverkehr. Hochbauten und ohne feste Rampe behelfsmäßig eröffnet. Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen, Fahrzeugen und Vieh in mehrbödigen Wagen. Und Frachtstückgüter werden von und nach Blindgallen nur in den Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil II, Reichs-Gütertarif Heft D, Stationstarif, auf Seite VI unter der Bezeichnung: „St bed“ veröffentlichten Bedingungen mit Ausnahme der Bedingung „b“) befördert. Der Bahnhof Blindgallen bleibt unbesetzt. Den Verkehr fertigt das Zugpersonal ab. Am 11. November d. J. ist die 22 km lange Kleinbahn Erfurt-Nottleben für den Personen-, Gepäck- und Güterverkehr sowie für die Beförderung von Leichen und lebenden Tieren eröffnet worden. Sie ist vollspurig und für den Übergang in den 20-t-Wagen geeignet. An ihr befinden sich folgende Stationen, die alle für den Personen- und Güterverkehr einge-

richtet sind: Erfurt-Nord Kleinbahn, Marbach, Erfurt-West, Schmiera, Bindeleben, Alach, Zimmersupra-Töttelstedt, Ermstedt und Nottleben. In Erfurt-Nord besteht Anschluß an die Reichsbahn, wo auch der Übergang der Stückgüter und Wagenladungen stattfindet. Auf den Kleinbahnstationen ist eine Kopframpe nur in Erfurt-West vorhanden. Es können daher Güter, zu deren Ver- und Entladung eine Kopframpe erforderlich ist, nur auf Bahnhof Erfurt-West angenommen und nach dort zur Weiterbeförderung übergeben werden. Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen. Im übrigen ist die Kleinbahn zur Übernahme und Übergabe aller Güter geeignet.

Die Bahn gehört der gleichnamigen Kleinbahnaktiengesellschaft mit dem Sitz und der Betriebsleitung in Erfurt. Der Vorstand genannter Kleinbahnaktiengesellschaft in Merseburg führt den gesamten Schriftwechsel über den Betrieb.

— **Eisenbahn-Güterverkehr Ostpreußen-Litauen.** Der den Eisenbahngüterverkehr zwischen Ostpreußen und Litauen regelnde Gütertarif erscheint mit Gültigkeit vom 15. November 1926 neu. Gegenüber dem bisherigen Tarif vom 1. Juni 1924 sind in die Neuausgabe viele litauische Stationen neu aufgenommen worden. Außerdem werden die Stationen der Königsberg-Cranzer Eisenbahn Königsberg-Cranzerbahnhof, Gr. Raum und Cranzen einbezogen. Weiterhin sind neue Bestimmungen über Ablieferung der Güter, über Mitführung von Futter bei Tiertransporten und über die Beförderung und Rücksendung von

Privatwagendecken eingearbeitet. In den direkten Dollartarif, der gegenüber den deutschen Frachtsätzen um die halbe Abfertigungsgebühr gekürzt ist, sind ebenfalls mehr litauische Stationen aufgenommen. Außerdem sind die Güterbezeichnungen in deutscher und litauischer Sprache angegeben, so daß die Übersetzungen im Frachtbrief bereits vom Absender vorgenommen werden können, wodurch Frachtüberzahlungen vermieden werden. Vollständig neu ist der Tiertarif mit Schnittsätzen für die deutsche und litauische Strecke zwischen bestimmten Stationsverbindungen. Der Tarif kann von der Auskunftsstelle der Güterabfertigung Ost, Königsberg Pr. zum Preise von 1 M bezogen werden.

— **Die Eisenbahnverbindung Breslau-Hirschberg über Liegnitz.** Vor einiger Zeit wurde in beteiligten schlesischen Kreisen der Plan einer besseren Verbindung von Breslau nach Hirschberg über Liegnitz erörtert, wozu der Bau einer direkten Linie Hirschberg - Schönau erforderlich wäre. Die Reichsbahndirektion Breslau hat nunmehr auf diese Anregungen hin geantwortet, daß der Plan einer Abkürzungslinie Liegnitz-Hirschberg genau geprüft worden sei, wobei sich ergeben habe, daß eine Verbindungsbahn Schönau-Hirschberg den Weg nach dem Riesengebirge keineswegs abkürzen würde. Die neue Bahn müßte bei dem gebirgigen Charakter des zu durchschneidenden Geländes starke Steigungen und scharfe Krümmungen erhalten, die die Geschwindigkeit der Züge beeinträchtigen. So würden sich keine günstigeren Verhältnisse ergeben, als sie heute auf der Gebirgstrasse Breslau-Dittersbach-Hirschberg bestehen. Die vorgeschlagene Linie würde nur für die Stadt Liegnitz eine Abkürzung nach Hirschberg bedeuten, doch ist der Liegnitz-Hirschberger Verkehr nicht stark genug, um die Notwendigkeit begründen zu können.

— **Leihgebühr für Wäsche in den Schlafwagen III. Klasse.** Die Mitropa hat den Preis für die Garnitur Leihwäsche in den Schlafwagen III. Klasse von 3 M. auf 2,50 M. ermäßigt. Demnach kostet der Platz in diesen von jetzt ab mit vollständigem Bettbezug insgesamt 9,65 M.; dieser Preis setzt sich zusammen aus 6,50 M. für die Bettkarte, 0,65 M. Vorverkaufgebühr und 2,50 M. für die vollständige Leihwäsche. Diejenigen Reisenden, die nur einen Kopfkissenbezug wünschen, zahlen nur 0,60 M., so daß für diese Reisenden die Übernachtung im Schlafwagen III. Klasse auf 7,75 M. sich stellt, wenn sie den Platz im Vorverkauf entnehmen.

— **Zahnradbahn zum Niederwalddenkmal.** In Aßmannshausen am Rhein soll die im Krieg abgebrochene Zahnradbahn zum Niederwalddenkmal wieder neu gebaut werden. Das noch von früher vorhandene Gelände sowie die alten Bahnhofsanlagen sollen dazu Verwendung finden.

— **Deutsches Reisebüro in London.** In der verkehrsreichsten Lage Londons, 19, Regent Street, unmittelbar am Piccadilly-Circus, hat die Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung am 1. November ein Auskunfts- und Werbebüro für den deutschen Reiseverkehr eröffnet. Nachdem im Juni 1925 die German Railroads Information Office in New York, 630, Fifth Avenue, eingerichtet worden ist, stellt das Londoner Büro das zweite Auslandsbüro dar, das der Förderung des Reiseverkehrs nach Deutschland dienen soll. Das Londoner Büro, das den Titel „German Railways Information Bureau“ trägt, hatte bereits am ersten Tage einen über Erwarten starken Zuspruch. Aufgabe des neuen Büros ist es, alle für Reisen nach Deutschland gewünschten Auskünfte und Ratschläge kostenlos zu erteilen und durch Verbreitung von Werbeschriften zu Reisen nach Deutschland zu ermuntern.

— **Eisenbahnwissenschaftliche Vortragsreihe der Niederrheinischen Verwaltungsakademie in Düsseldorf.** Diese Verwaltungsakademie (Bahnstr. 5), veranstaltet in Verbindung mit den Reichsbahndirektionen Elberfeld, Essen, Köln und Trier in den Monaten November und Dezember d. J. eine weitere eisenbahnwissenschaftliche Vortragsreihe, und zwar über das Gebiet „Wirtschaftsprobleme des Eisenbahnwesens“.

Die Vortragsfolge ist folgende: 1. am 22. November (4¼ bis 5¼ Uhr nachm.): Reichsbahnrat Dr. Feindler, Elberfeld, Aufwand und Leistung bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; 2. am 29. November und 6. Dezember (3—6 Uhr nachm. mit kurzer Pause): Reichsbahndirektor Dr. Homberger, Berlin, Wirtschaftsführung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; 3. am 13. Dezember (4¼—5¼ Uhr nachm.): Professor Dr. Blum, Hannover, Die Wirtschaftsführung der Eisenbahnen des Auslandes.

Alle Vorträge finden in der Aula der Lessingoberrealschule, Düsseldorf, Ellerstraße, statt.

— **Lorenz Ritter von Seidlein.** der, wie wir in Nr. 45, S. 1175 d. Ztg. berichteten, am 15. d. M. seinen 70. Geburtstag beging, hat aus diesem Anlaß von dem Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft folgendes Schreiben erhalten:

„Hochverehrte Exzellenz! Es ist mir eine außerordentliche Freude, Eurer Exzellenz zu dem heutigen Tage, an dem Sie das 70. Jahr eines an Arbeit, aber auch an Erfolgen reichen Lebens vollenden, zugleich im Namen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft meine aufrichtigsten und herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Ich empfinde es als ein besonderes Bedürfnis, an dieser Gelegenheit der hervorragenden Verdienste zu gedenken, die Sie sich in langen Friedensjahren und in schwerer Krisenzeit um die Entwicklung des deutschen Eisenbahnwesens erworben haben. Unvergessen wird es bleiben, in welcher vorbildlichen Weise Sie allezeit den Ausbau der sozialen Fürsorge für das Verkehrspersonal gefördert haben.

Ich wünsche und hoffe von Herzen, daß es Ihnen beschieden sein möge, sich des Ruhestandes noch recht lange in der bisherigen geistigen und körperlichen Frische und Rüstigkeit zu erfreuen.“

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: die Reichsbahnräte Zippel, Vorstand des Eisenbahn-Verkehrsamts 1 Coblenz, als Mitglied zur Reichsbahndirektion Stuttgart, Paul Lehmann, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Königsberg (Neum.), als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 3 Dortmund, Kriesel, Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 3 Breslau, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt 2 Liegnitz, Faßnacht, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Rheine, als Vorstand zum Eisenbahn-Betriebsamt Königsberg (Neum.), Backofen, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt Frankfurt (Oder), zur Reichsbahndirektion Steinfurt, Fricke, bisher bei der Reichsbahndirektion Münster (Westf.), als Vorstand zur Eisenbahn-Bauabteilung Rheine, Hensel, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt Siegen, als Vorstand zur errichteten Eisenbahn-Bauabteilung Gevelsberg, Ruß, bisher beim Bauamt I Chemnitz, zur Reichsbahndirektion Karlsruhe, Seibold, bisher bei der Reichsbahndirektion Stuttgart, zur Bauinspektion Freudenstadt und Schenkelberg, Vorstand der Eisenbahn-Bauabteilung Weener, zur Reichsbahndirektion Frankfurt (M.), Reichsbahnamtmann Brauns, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt 2 Hannover, zum Eisenbahn-Betriebsamt 1 Stendal sowie Reichsbahnbaumeister Hesebeck, bisher bei der Reichsbahndirektion Breslau, zur Eisenbahn-Bauabteilung Münster (Westf.).

Gestorben ist Reichsbahnrat Ramecio, Vorstand des Personalbüros der Reichsbahndirektion Stuttgart.

Übrige europäische Länder.

— **Zusammenlegung der Gotenburger Bahnhöfe.** Schon in langem ist man bestrebt, die Bahnverhältnisse in Göteborg in anderer Weise zu regeln. Man will den gesamten Personverkehr nach der jetzigen Staatsbahnstation Göteborg lein, die bisher nur den Verkehr der Stockholmer Züge und der Züge nach Uddevalla-Strömstad bedient. In gleicher Weise will man den Güterverkehr zusammenfassen und nach dem jetzigen Bahnhof Göteborg der Privatabahn Berglagernas järnväg lein, der jetzt für den Personenverkehr in Richtung Malmö und Göteborg bestimmt ist. Dem letzten Heft von Nordisk Järnbanetidskrift entnehmen wir über das Projekt, das jetzt seiner Verwirklichung entgegengeht, noch folgendes: Durch die geplanten Verbesserungen werden jährlich an Betriebskosten über ½ Mill. Kr. erspart. Allerdings betragen allein die Anlagekosten für die Durchführung der Zusammenfassung des staatlichen und zweier Privatabbahnhöfe zu einem Hauptbahnhof 7,5 Mill. Kr., wozu noch 1,8 Mill. Kr. für Grunderwerb und Straßenbauten treten. Die Kosten werden von der Stadt Göteborg getragen. Auf die schwedische Staatsbahn entfallen von den Anlagekosten 5,4 Mill. Kr., der Rest auf die beiden betroffenen Privatabbahnen Berglagernas järnväg und die Bahn Göteborg-Borås.

Zur Durchführung des Planes müssen der Staatsbahnhof und der vereinigte Bahnhof von Berglagernas jv. und der Privatabbahn Göteborg-Borås umgebaut und erweitert werden. Der Umbau der Einfahrtswege wie der Zufuhrstraßen ist ebenfalls erforderlich. Die Zeit für den gesamten Umbau wird auf 3½ Jahre veranschlagt. Die Staatsbahn verpflichtet sich, bei den Privatabbahnen infolge Zusammenlegung der Bahnhöfe überflüssig werdende Personal zu übernehmen.

— **Finanzielle Ergebnisse der polnischen Eisenbahnen.** Die Bilanz der polnischen Staatsbahnen endet im ersten Halbjahr 1926 mit einem Überschuß. Die Einnahmen beziffern sich auf 442 Mill. Zloty, die Ausgaben auf 415 Mill. Zloty, so daß sich ein Überschuß von 27 Mill. Zloty ergibt.

— **Für die Herabsetzung der Eisenbahntarife in der Tschechoslowakei.** Aus Anlaß der Beratung über den Voranschlag der tschechoslowakischen Staatsbahnen wurde von den Abgeordneten die Forderung der Industriekreise auf Herabsetzung der Eisenbahntarife nachdrücklich vertreten. Es wurde darauf

gewiesen, daß die tschechoslowakischen Tarifsätze, insbesondere für Rohstoffe, höher seien als in den Nachbarstaaten. Der Transport von Kohle bis zu 250 km stelle sich in der Tschechoslowakei am teuersten von ganz Europa. Über hundert Bahnen der Republik hätten bisher das System der gebrochenen Karierung; dies bedeute eine weitere große Verteuerung, unter der besonders die Slowakei zu leiden habe. Das Tarifsystern der Staatsbahn müsse wesentlich vereinfacht werden. Es gebe eine genügende Anzahl von Normaltarifen. Die Ausfuhrtarife seien bei weitem nicht dazu aus, um die Ausfuhr mit ihren oft 5prozentigen Ermäßigungen zu unterstützen. Außerdem gebe eine Reihe von Tarifiermäßigungen, die nur von Fall zu Fall abhört werden. Es werden besonders niedrige Sätze für Senzen eingeführt werden müssen, die über 15 t wiegen.

Lemberg-Czernowitzer Bahn. Wie verlautet, ist eine Einigung der früheren Prioritätenbesitzer mit der rumänischen Regierung noch nicht erfolgt. Die Besitzer verlangen etwa 50 % Goldbetrages der Obligationen. Vorläufig hat Polen 15 % Nennbetrages in Papierzloty angeboten, und Rumänien soll es sein, 14 % in Schweizer Franken in Stücken einer 5prozentigen rumänischen Rente zu zahlen, die etwa 42 % Wert hat. Die Abfindungen zusammen würden nach dem heutigen Kurs der 13 bis 14 % des Goldwertes ausmachen. Der Berliner Verkehrsverband bestätigt, daß noch keine Abmachungen mit der rumänischen Regierung getroffen worden seien. Auch die anderen ausländischen Prioritätenbesitzer haben noch keine Erklärung abgegeben, ob sie sich mit den deutschen Prioritätenbesitzern solidarisch erklären. Es erscheint daher ausgeschlossen, daß bei den bevorstehenden rumänischen Anleiheverhandlungen bereits die Frage der Lemberg-Czernowitzer Prioritäten geregelt wird.

Reformtarif der bulgarischen Staatsbahnen. Der Einführungstag dieses neuen Tarifs (vgl. Nr. 44, S. 1152 d. Ztg.) ist auf den 1. auf den 15. November d. J. verschoben worden.

Aus dem Voranschlag für 1927 der Schweizerischen Bundesbahnen. Die nach dem großen Plan vorgesehenen Elektrifizierungsarbeiten der Schweizerischen Bundesbahnen haben im Jahre 1926 den Höhepunkt erreicht. Demgemäß bringt der Bauvoranschlag für 1927 der Bundesbahnen eine Verringerung der Ausgaben. Sie sind mit 89,7 Millionen um rund 17 Millionen Franken niedriger als die für das Jahr 1926 noch vorgesehenen Ausgaben. (Rechnungsmäßige Ausgabe 1925: 103,3 Mill. Fr.; Voranschlag 1926: 106,8 Mill. Fr.) Für 1927 ist die Elektrifizierung folgender Strecken vorgesehen: Palézieux-Bern 73 km, Rotz-Rapperswil-Brugg 52 km, Winterthur-St. Gallen-Rorschach 3 km, Yverdon-Biel 65 km, Olten-Biel 60 km, Richterswil-Sarnen-Buchs 80 km, Rapperswil-Wattwil 27 km, zusammen 434 km. Die Länge der elektrisierten Strecken wird Ende 1927 somit voraussichtlich 1487 km betragen.

Für neuere Bauten, die also nicht die Fortsetzung schon bestehender sind, sind außer den erwähnten zur programmäßigen Durchführung der Elektrifizierung gehörenden, nur rund 4 Millionen vorgesehen.

Für Abschluß der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt nach Aufstellung eines Betrages von 7 Millionen Franken zur Tilgung des Kriegsfehlbetrages in der Bilanz einen Ausgabenüberschuss von 11 950 000 Fr.

Die Generaldirektion der Bundesbahnen beantragt, der Bundesversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten:

1. den erwähnten Bauvoranschlag; 2. den Betriebsvoranschlag für 1927 mit 390 664 600 Fr. Einnahmen und 270 996 670 Fr. Ausgaben; 3. den Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung für 1927 mit 137 730 000 Fr. Einnahmen und 149 680 000 Fr. Ausgaben (1950 000 Fr.); 4. den Voranschlag für den Kapitalbedarf für 1927 mit 115 000 000 Fr.

Neue Erweiterung des Netzes der Spanischen Nordbahn. Die Spanische Nordbahn kürzlich die Mittelaragonische Eisenbahn erworben hat (s. Nr. 42, S. 1105 d. Ztg.), hat sie neuerlich ihrem Netz auch noch die Eisenbahnen Medina del Campo-Salamanca und von Salamanca an die Grenze von Portugal angeschlossen. Ferner soll sie mit der Regierung wegen des Anschlusses der Eisenbahn Salamanca-Avila verhandeln. Die letzte genannte Eisenbahn ist 62 km lang; ihre ersten 40 km sind von einer englischen Gesellschaft gebaut worden, von der sie aber im Jahre 1908 die Regierung übernehmen mußte; diese hat den Betrieb allmählich fortgesetzt, bis endlich am 30. September d. J. der Betrieb auf der ganzen Strecke aufgenommen werden konnte. Die Ankäufe will die Nordbahn ihre Rücklagen verwenden. Sie hat sich auf 136 Mill. Peseten belaufen, von denen allerdings nur 66 Mill. für den Ankauf neuer Betriebsmittel zurückgelegt sind. Die Regierung hat ihre Zustimmung zu dieser Veräußerung der Rücklagen gegeben.

— Neuordnung der Leitung der London, Midland und Schottischen Eisenbahn. Die englische Fachpresse beschäftigt sich eingehend mit der Neuordnung der Leitung der London, Midland und Schottischen Eisenbahn, die durch den Rücktritt ihres Generaldirektors und seines Stellvertreters verursacht ist. An Stelle der Leitung durch eine Person tritt die durch einen fünfköpfigen Ausschuss, an dessen Spitze der Präsident steht und der im übrigen durch die vier Vizepräsidenten gebildet wird; unterstützt wird dieser Ausschuss durch den Sekretär und den Syndikus. Die vier Vizepräsidenten sind zugleich Vorstände der Abteilungen für Rechnungswesen und Personal, für Neubau und Nebenbetriebe, für Betrieb und für Verkehr. Zum Präsidenten wurde Sir J. Stamp gewählt.

— Kraftwagenverkehr der irischen Südbahn. Der Wettbewerb bahnfremder Kraftwagen (s. a. Nr. 39, S. 1031, d. Ztg.) hat die Große Südbahn-Gesellschaft veranlaßt, selbst eine Anzahl Kraftwagenverbindungen nach abgelegenen Orten einzurichten. Die Frachtsätze und Fahrpreise sollen niedrig gehalten werden. Stückgut und Pakete können zwischen Eisenbahn und Kraftwagen durchgehend abgefertigt werden. Zunächst sind vier regelmäÙig befahrene Kraftwagenstrecken in drei verschiedenen Gegenden des Verkehrsgebiets der Südbahn eingerichtet worden; eine von ihnen dient nur dem Stückgut- und Paketverkehr, eine andere nur dem Personenverkehr. Die neue Einrichtung ist zunächst als Versuch gedacht, man setzt aber große Hoffnungen in die so geschaffenen neuen Verkehrsmöglichkeiten und sieht darin einen ersten Schritt auf dem Wege zu einer erheblichen Besserung des irischen Binnenverkehrs.

Fremde Erdteile.

— Vollendung und Verbindung der beiden Eisenbahnnetze Nigériens. Die beiden Eisenbahnnetze Nigériens, das westliche und das östliche, sind am 13. Juli 1926 in Kefenshaw bei Kagara miteinander verbunden worden. Das westliche Netz von Lagos bis Kano besteht mit einer Länge von 705 engl. Meilen seit 20 Jahren, das östliche geht von Port Harcourt aus und bedient die Kohlenfelder von Udi (Enugu), zu denen es im Jahr 1916 vorgedrungen ist; nach dem Weltkriege weitergeführt, ist es 1923 bis an den Benue gelangt, und hat 593 Meilen Länge. Die neue Strecke verbindet Makurdi mit Kaduna. Die Kohlenfelder von Enugu werden so für beide Bahnnetze nutzbar gemacht, und die Zinngruben von Bauchi erhalten damit zwei Ausfuhrwege zur Küste. (L'Afr. franç. 1926, Heft 7, S. 374.)

— Die Eisenbahnen von Marokko im Rechnungsjahr 1925. Heute besitzt das Land 523 km vollspurige und 1118 km schmalspurige Eisenbahnen im Betriebe.

Die Gesellschaft der Marokkanischen Eisenbahnen betreibt oder vorbereitet folgende 6 Linien: Petitjean-Kenitra, 83 km, Kenitra-Casablanca, 128 km, Kenitra-Suk el Arba, 80 km, Casablanca-Marrakesch, 245 km, Sétat oder Sidi el Aidi-Kurigha, nach dem Phosphatbezirk, 120 km, von Fes zur algerischen Grenze, im ganzen 1006 km. Im Betriebe stehen 366 km, 210 km sind im Bau und 438 km im Zustand der Vorarbeiten; 1925 wurden 144 210 536 tkm geleistet, mit einer kilometrischen Einnahme von 33 600 und einer solchen Ausgabe von 56 500 Franken. Befördert wurden 457 216 Reisende, und zwar 3370 in erster, 7539 in zweiter, 200 000 in dritter und 246 800 in vierter Klasse. Die Einnahme aus der Phosphatverfrachtung belief sich auf etwa 12½ Millionen Franken. Die Linien Casablanca-Kenitra, Casablanca-Marrakesch und Sidi el Aidi-Oued Zem werden von 1926 an elektrisch betrieben.

Von der 310 km langen Eisenbahn Tanger-Fes (wovon 15 km die Zone von Tanger, 91 km die spanische und 204 km die französische Zone bilden), stehen 157 km im Betriebe. Die Roheinnahme betrug 1925 859 000 Frs. aus Eilgut und 2,5 Millionen aus dem Personenverkehr, 10 335 000 Frs. aus dem Güterverkehr; die Betriebsausgaben beliefen sich auf 8 021 000 Frs. Befördert wurden 465 000 Reisende, davon 56 % in der vierten Klasse; in der ersten Klasse wurden nur 0,8 %, in der zweiten 1,6 %, in der dritten 41,9 % der Reisenden befördert.

Das Netz der schmalspurigen Linien (60 cm Spur) umfaßt 1118 km im Betrieb, 221 km im Bau und 166 km in Vorarbeiten, zusammen 1505 km. Die Roheinnahme erreichte 1925 36 Millionen Franken gegen 24 842 000 Franken im Vorjahr. Befördert wurden 56 Millionen Personenkilometer. (L'Afrique Française 1926, Heft 7, S. 393.)

— Vorortverkehr der Illinois-Central-Eisenbahn in Chicago. Ein Drittel des Vorortverkehrs und damit die Beförderung von 84 000 bis 97 000, also durchschnittlich 90 000 Fahrgästen täglich, fällt der Illinois-Central-Eisenbahn auf ihrer 45 km langen Hauptstrecke nach Matteson mit ihren drei Abzweigungen zu. Im Jahre 1856 begann diese Eisenbahn den Verkehr nach dem Süden von Chicago mit einem Zugpaar täglich, heute sind zur Bewältigung der genannten Verkehrsmenge 413 Züge am Tage nötig, neben

denen zu gewissen Jahreszeiten noch Sonderzüge, z. B. zur Vermittlung des Verkehrs mit den südlich von Chicago gelegenen Golfplätzen, verkehren. Seit Ende September d. J., dem Zeitpunkt, zu dem man von der Sommerzeit wieder zur Normalzeit zurückgekehrt ist, wird der volle Fahrplan mit elektrischem Betrieb durchgeführt. Die Fahrzeiten sind dadurch erheblich verkürzt worden, z. B. von 67 auf 46 Minuten für die längste Strecke von 45 km, bis auf 19 gegen 26 Minuten auf einer 10 km langen Strecke, auf der 11 mal gehalten wird. In den Hauptverkehrsstunden folgen die Züge einander in zwei bis drei Minuten Abstand, in den stillen Stunden vergrößert sich der Zwischenraum zwischen zwei Zügen auf 15 Minuten bis eine Stunde, je nach dem Verkehrsbedürfnis der betreffenden Strecke. Wer etwa 10 km von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt, kann sie in einer Viertelstunde erreichen. Einzelne von den äußeren Enden der Vorortstrecken ausgehende Züge halten nur an den ersten vier oder fünf Haltestellen und fahren dann bis zum Ende ohne Aufenthalt durch. Der Wagenpark für diesen Verkehr umfaßt 206 große, ganz aus Stahl bestehende Wagen, ihre Zahl soll noch auf 262 erhöht werden.

Die Strecken mußten natürlich für diesen Verkehr besonders ausgebaut werden. Sie führen durch Gegenden mit lebhaftem Geschäftsverkehr, und es bedeutet einen großen Fortschritt, daß alle Straßenkreuzungen in Schienenhöhe auf der Hauptstrecke beseitigt sind. Die Kreuzungen mit anderen Eisenbahnen bedurften früher umfangreicher Sicherungsanlagen, die bei dem strengen Winter von Chicago zuweilen Schwierigkeiten bei der Bedienung und dadurch Störungen im Betriebe verursachten; auch ihre Beseitigung hat natürlich viel zur glatten Abwicklung des Verkehrs beigetragen.

— **Selbsttätige Zugbeeinflussung in den Vereinigten Staaten.** Die amerikanischen Eisenbahnen haben eine Streckenlänge von rd. 430 000 km, und es laufen auf ihnen rd. 70 000 Lokomotiven. Hiervon sind oder werden z. Z. rd. 12 500 km und 3700 Lokomotiven mit Vorrichtungen zum selbsttätigen Anhalten der Züge bei auf Halt stehenden Signalen ausgerüstet. Als Ergebnis 25jähriger Arbeit auf diesem Gebiet ist das schon eine ganz ansehnliche Leistung, aber das Verhältnis der mit diesen Vorrichtungen ausgestatteten Strecken zum Gesamtnetz, läßt erkennen, welche Schwierigkeiten dabei zu überwinden sind; dies sollte den Kreisen zu denken geben, die die Einführung derartiger Vorrichtungen bei den deutschen Eisenbahnen mit Nachdruck fordern, ohne zu bedenken, welche technischen Schwierigkeiten einerseits und welche Kosten andererseits damit verknüpft sind.

1914 wurden die ersten dauernd im Gleis verbliebenen Einrichtungen zum selbsttätigen Anhalten der Züge eingebaut. Ihre Art ist verschieden. Manche bringen den Zug mit einer gewöhnlichen Betriebsbremsung zum Halten, andere ziehen die Bremsen zunächst nur leicht an, verstärken die Bremswirkung an einem weiter vorwärts gelegenen Punkt und bringen den Zug endlich beim Gefährtpunkt durch eine Schnellbremsung zum Halten. Am meisten verbreitet ist eine Bauart, bei der ein Magnet im Gleis einen Magnet auf der Lokomotive beeinflusst, wodurch die Luftbremse mit Hilfe eines Relais in Tätigkeit gesetzt wird. Der Lokomotivführer kann diese Vorrichtung ausschalten. Er muß also dauernd angestrengte Aufmerksamkeit anwenden, wenn er vermeiden will, daß ihm die Herrschaft über seinen Zug aus der Hand genommen und dieser ohne sein Zutun zum Halten gebracht wird.

Die meisten Vorrichtungen zur selbsttätigen Zugbeeinflussung sind mit den Blocksignalen verbunden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß auf 40 Mill. Bewegungen der Blocksignale ein Versager kommt, so daß von dieser Seite keine Gefahr für die sichere Wirkung zu befürchten ist. Immerhin sind die Vorrichtungen zum selbsttätigen Anhalten der Züge noch weit von dem Zustande entfernt, der als ein endgültiger bezeichnet werden kann. Sie sind vielmehr noch stark verbesserungsbedürftig, und es wird dauernd an ihrer Vervollkommnung gearbeitet. Die 12 500 km, die mit ihnen ausgestattet sind, müssen also trotz ihrer erheblichen Länge als Probebetrieb angesehen werden.

— **„Bezeichnende Entwicklung“ der Lokomotivtender.** In dieser Weise beurteilt „Railway Age“ vom 28. August 1926 die Fertigstellung und Ablieferung des ersten von 17 Tendern mit einem Wasserinhalt von 80 m³ an die Great Northern Eisenbahngesellschaft, Nordamerika, und bemerkt dazu, daß diese beträchtliche Vergrößerung des Wasservorrats von mehr als vorübergehendem Interesse sein dürfte. Wenn diese Riesentender zunächst auch nur den örtlichen Erfordernissen einer einzelnen Eisenbahngesellschaft dienen sollen, so zeigt sich doch auch hier wieder, daß Eisenbahnbetrieb, Konstruktionsbüro und Werkstatt Hand in Hand arbeiten, um dem einen Ziele mit Erfolg zuzustreben, nämlich den Betrieb zu verbilligen und zu vereinfachen.

Diese neuesten Tenderabmessungen beweisen, mit welcher Geschwindigkeit sich das Wasserfassungsvermögen der Tender in

den letzten Jahren vergrößert hat, um den ständig wachsenden Anforderungen des Betriebes gerecht zu werden. In der Ausgabe des Lokomotiv-Dictionary vom Jahre 1906 ist als größter Wasservorrat eines amerikanischen Lokomotivtenders 28 m³ angegeben, während die meisten damals vorhandenen Tender nur 18–22 m³ Wasser mitführen konnten. Nach der zehn Jahre später erschienenen Ausgabe des genannten Werkes war die durchschnittliche Größe der Tenderwasserkästen bereits um 26 m³ angewachsen, die damals größten Tender konnten sogar bis 45 m³ Wasser fassen. Heut ist die letztgenannte Größe übliche, ja bei vielen Bahnen sind sogar Tender mit einem Wasserfassungsvermögen in Verwendung, die nunmehr von für die Great Northern Eisenbahn gelieferten um nicht weniger als 50 % übertroffen werden.

Zweierlei Gründe sind es, welche im neuzeitlichen Eisenbahnbetriebe die Mitnahme größerer Wasservorräte als früher fordern. Die ständig wachsenden Zuggewichte sowohl bei Personen- wie auch bei Güterzügen bedingen einen immer größer werdenden Wasserverbrauch der Lokomotiven für die Streckeneinheit, so daß, da die Wasserstationen in festen Abständen voneinander liegen, es naturgemäß nötig ist, größere Wasservorräte mitzunehmen, um die Züge von einer Wasserstation zur nächsten befördern zu können. Der zweite und wichtigere Grund liegt in der Erkenntnis der Verluste, die jeder Zugaufenthalt gerade bei schweren Zügen mit sich bringt, und das hierdurch verursachte Streben, alle nicht durchaus nötigen Fahrtunterbrechungen zu vermeiden. Die Missouri-Pacific Eisenbahngesellschaft hat aus diesem Grunde vor einiger Zeit sehr lehrreiche Versuchsfahrten mit einem 2450 t schweren Güterzuge gemacht, der unter Mitnahme eines Hilfstenders mit 37 m³ Wasser einen Aufenthalt über eine 260 km lange Strecke befördern konnte. Die Great Northern wird diesem Beispiele folgen und die Hilfe der 80 m³-Tender schwere Güterzüge über lange Strecken ohne Fahrtunterbrechung fahren.

Diese Forderungen des Betriebes haben aber nicht nur den Erbauer von Lokomotivtendern die Sonderaufgabe gestellt, sie sollen auch weiter dazu anregen, die Lage und Ausrüstung der Wasserstationen eingehender Prüfung zu unterziehen, um sie auch hinsichtlich ihrer Wasserförder- und Wasserabgaberrichtungen vollkommen auf der Höhe sind, damit der durch die großen Tender ermöglichte größere Aktionsradius der Lokomotiven nicht teilweise dadurch wieder verschlechtert wird, als unverhältnismäßig viel Zeit auf den Wassergänzungsstationen gehalten werden muß, weil zum Füllen der großen Tender langsam laufende Wasserkranen vorhanden sind. Geeignete Wassergänzungsstationen sollen deshalb den neuen Anforderungen des Betriebes entsprechend ausgebaut werden, andere dagegen nur als Reserve und für untergeordnete Zwecke in Betrieb gehalten werden, wenn ihre völlige Beseitigung nicht in Frage kommen sollte.

Eine zweckmäßige Verteilung und Ausrüstung der Wasserstationen ist also wesentlich für einen geordneten Betrieb der Dampflokomotiven. Dadurch, daß den Lokomotivtendern überall über alles wichtige Wasser bequem und schnell zugeführt werden können, die Bewegungen der Züge erleichtert und unnötige lange Zugaufenthalte vermieden werden, wodurch wieder die Leistungsfähigkeit einer Strecke infolge kürzerer Besetzung der Züge vergrößert und somit die gesamten Betriebsausgaben vermindert werden können.

— **Autobusdienst der Baltimore und Ohio Eisenbahn in New York.** In neuartiger Weise hat die Baltimore und Ohio-Eisenbahn, welche in New York keinen eigenen Endbahnhof besitzt, den Autobus ihren Diensten nutzbar gemacht. Bisher endeten die Züge der Baltimore und Ohio-Eisenbahn in dem mitten in der Stadt gelegenen Bahnhof der Virginia-Eisenbahn. Da ein Vertrag mit dieser Gesellschaft in diesem Jahre ablief und nicht erneuert wurde, mußte sich die Baltimore und Ohio-Eisenbahn nach anderen Möglichkeiten umsehen, ihre Züge nach New York hineinzubringen. Dahingehende neue Verträge wurden deshalb mit der Central-Eisenbahn von New Jersey abgeschlossen, deren Bahnhöfe Jersey City und Newark nunmehr als Endbahnhöfe für die Züge der Baltimore und Ohio-Eisenbahn dienen. Die Bahnhöfe haben jedoch den Nachteil, daß sie etwas außerhalb der Hauptgeschäftsstadt liegen und, da die Baltimore und Ohio-Eisenbahn eine recht ansehnliche Kundschaft aus der Hauptgeschäftsgegend von New York (Insel Manhattan) hat, war es naturgemäß darauf bedacht, sich diese zu erhalten dadurch, daß sie den geschäftlich nach New York reisenden Fahrgästen eine Verbindung zwischen ihren neuen Endbahnhöfen und der City so bequem wie möglich machte. Es wurde deshalb ein besonderer Autobusdienst zwischen dem neuen Endbahnhof Jersey City und der Insel Manhattan sowie zwischen dem Bahnhof Newark und dem Stadtteil Elizabeth eingerichtet. Die erstgenannte Linie ist die bedeutendere, sie führt die Fahrgäste nach dem Verlassen des Zuges auf zwei Wegen mittels der Fähren über

Hudsonfluß nach dem Herzen der Geschäftsstadt. Hier sind den Endpunkten der Autobushaltestellen bequeme Wartezimmer, Fahrkartenverkäufe und Gepäckannahmen eingerichtet, denen sich die Reisenden ihre Fahrkarten sogleich für ihre Bahnbestimmungsstation kaufen und ihr Gepäck aufgeben können; unterwegs einsteigenden Fahrgästen werden die Fahrten im Wagen verkauft und auch ihr Gepäck besorgt, damit zwischen Ankunft des Autobusses am Bahnhofe und der Abfahrt des Zuges nur ganz geringer Aufenthalt vorgesehen zu werden braucht. Zu dem Zwecke sind auch besondere Bahnsteige gebaut, an die die Autobusse heranfahren, so daß die Fahrgäste den kurzen Weg über die Bahnsteige zu machen brauchen, in die bereitstehenden Züge zu gelangen.

Internationaler Verkehr.

Europa-Ferner Osten. Wenn die Arbeiten der jetzt in Berlin endenden Personen-Tarifkonferenz Europa-Ferner Osten die Genehmigung der heimatischen Aufsichtsbehörden finden, wird es am 15. Mai nächsten Jahres erreicht sein, daß in Berlin, Paris, Wien, Prag usw. durchgehende Fahrscheinebücher zur Ausgabe gelangen. Die Fahrkarte 2. Klasse Berlin-Tokio wird etwa 10 RM kosten. Der Reisende wird die Wahl haben, über Riga oder Warschau bis Moskau zu fahren und dann mit dem Anslußzuge von Moskau in einer Gesamtreisedauer von etwa 10 Tagen Tokio erreichen und hier sein in Berlin abgefertigtes Gepäck vorfinden. Die Länge dieses Weges beträgt 12 000 km, dem der Reisende durch sieben Zeitzonen fährt, d. h. siebenmal muß er seine Uhr um eine Stunde vorstellen, um mit der Zeitrechnung auf dem laufenden zu bleiben.

Der neue Tarifverband, der zur Einrichtung dieses Verkehrs gegründet wurde, umfaßt 13 Länder, und zwar von Japan im Osten bis Frankreich und Belgien im Westen. Eine erhebliche Zahl von Vorschriften, Übereinkommen und Dienstanweisungen ist entworfen worden, um die Abrechnung unter den einzelnen Eisenbahnverwaltungen sicherzustellen. Das Tariffheft, das die Fahrpreise enthält, mußte auch noch die rechtlichen Beziehungen zwischen den Reisenden und den Eisenbahnen regeln, einzelne Eisenbahnverwaltungen den sonst geltenden allgemeinen internationalen Bestimmungen noch nicht beigetreten waren. Bei den Verhandlungen und Vorschriften waren vier Sprachen: Englisch (Japan und China), Russisch, Deutsch und Französisch zu berücksichtigen.

Auch in diesem Verkehr spielte wieder eine erhebliche Rolle die Frage der Behandlung des sogenannten polnischen Korridors. Es soll jetzt erreicht werden, daß ein Zugpaar von Berlin nach Eydtkuhnen und ein jede Woche verkehrender Auszug diesen internationalen Verkehr auch über die Rigaer Erdlinie vermittelt. Um diesen Zug aber auch dem Ost-Eisenbahnverkehr zugänglich zu machen und den Durchreisenden den Korridor völlige Freiheit von Zoll- und Paßförmlichkeiten gewähren zu können, ist der Abschluß eines Staatsvertrages zwischen Polen und Deutschland in Aussicht genommen. Die Lösung dieser Aufgaben stellte an die Verhandlungsteilnehmer hohe Anforderungen und nur dem allseitig vorhandenen Willen zur Erreichung des gemeinsamen internationalen Zieles ist es zu verdanken, daß die Arbeiten bewältigt werden konnten. Am 18. November findet die Schlußsitzung dieser Konferenz statt.

Wasserverkehr.

Die Basler Rheinschiffahrt im Jahre 1926. Der Güterumschlag in den Basler Rheinhäfen erreichte in diesem Jahre Zahlen, die sich denjenigen des Rheinschiffahrtsrekordjahres 1924 nähern. Die Zahlen des Jahres 1926 gewinnen noch eine besondere Bedeutung, wenn man berücksichtigt, daß in diesem Jahre die Rheinschiffahrt wieder von einem außerordentlich guten Wasserstand begünstigt war, sie aber auf der anderen Seite mit wirtschaftlichen Umständen zu kämpfen hatte, die ihrem Verkehr außerordentlich Abbruch taten. Vor allem litt sie unter dem Tiefstand der französischen und belgischen Valuta. Es wurden in diesem Jahre viele Güter, die sonst auf dem Wasserwege nach Basel gelangt wären — und das wäre noch fast den ganzen August hindurch möglich gewesen — schon in den Seehäfen oder doch in Straßburg der Rheinschiffahrt entrissen und den französischen Bahnen übergeben, wo die billigen Frachten ausgenutzt wurden. Da die deutschen Frachten den französischen gepaßt wurden, gilt gleiches für den Verkehr ab Kehl über die Rheinstrecke. Weiterhin hat sich in der Basler Rheinschiffahrt der englische Kohlenstreik in negativer Richtung bemerkbar gemacht: durch die große Kohlenausfuhr wurden die deutschen Niederrheinhäfen gut beschäftigt, dem Ober-Rhein wurde dafür der größte Teil des Kahnraumes entzogen, um die hohen Sätzen die Ruhrkohlentransporte zu fahren. Endlich auch der Rückgang der Ausfuhr der Schweiz sein Teil zur Schwärzung der Rheinkonjunktur beigetragen.

In den 10 Monaten des Schiffahrtsjahres 1926 (I. bis X.) wurden im ganzen 269 187 t Güter in den Basler Rheinhäfen umgeschlagen; der gleiche Zeitraum des noch von einem bedeutend besseren Wasserstande begünstigten Jahres 1924 wies nicht viel mehr, nämlich 282 098 t auf. Über die Entwicklung des Güterumschlages 1926 in den Basler Rheinhäfen gibt am besten die nachfolgende Aufstellung einen Überblick:

	Berg	Tal	Gesamtumschlag 1926	1924
Januar	7 605	1 999	9 604	—
Februar	335	—	335	—
März	6 438	972	7 410	—
April	9 465	511	9 976	11 315
Mai	34 875	4 269	39 144	48 098
Juni	39 700	6 910	46 610	53 482
Juli	60 486	7 597	68 083	64 003
August	58 675	9 313	67 988	76 221
September	13 163	3 392	16 555	25 529
Oktober	3 019	463	3 482	4 250
	233 761	35 426	269 187	282 898 t

Das Verhältnis der Berg- zu den Talfahrten war während des Jahres 1924:3:1, im laufenden Jahre war es bedeutend ungünstiger und zeigte die Zahlen 3:1 nur im September, im übrigen stellte es sich auf 8,5:1, 5:1, 6:1, je nach dem Schwanken der Ausfuhrmöglichkeiten der Schweiz.

Bei den zu Berg beförderten Gütern stand Weizen obenan; bis Mitte August herrschte im Getreideumschlag eine lebhaftige Tätigkeit, weil bis dahin noch Getreidesendungen, die vor der Zollerhöhung am 1. August eingebracht waren, umgeschlagen werden konnten. Auch das Kohलगeschäft war bedeutend. In weitem Abstand folgen Eisen, Petroleumpech, Benzin und Tonerde, Schwefel und auffälligerweise auch Zucker, der weniger zu den der Schiffahrt eigenen Gütern gehört. Bei den Talgütern standen Erze (Gonzenerze) stets an der Spitze, von einiger Bedeutung waren Karbid, chemische Erzeugnisse und Rohasphalt; bei diesen letzten Gütern macht sich der Wettbewerb der Schiffahrt gegenüber den Eisenbahnen besonders bemerkbar.

Trotz der günstigen Ergebnisse des Schiffahrtsjahres 1926 ist die Rheinschiffahrt nicht zufriedengestellt. Sie behauptet, die Basler Hafenanlagen könnten ohne besondere Anstrengung einen dreimal größeren Verkehr bewältigen, aber der verhältnismäßig niedrige Wasserstand duldet die Aufrechterhaltung des Schiffahrtsbetriebes auf dem Rheine nur bis September; sie sieht die einzige Abhilfe in der Rheinregulierung, wodurch die Schiffahrtszeit, unabhängig von den Wasserstandsverhältnissen, bedeutend verlängert werden könnte, und belegt diese Forderung mit den ganzen Wasserstandszahlen. Tatsächlich betrug im September 1924 der Pegelstand 122 cm, im September nur 60,5 cm. Das sichtbare Bestreben der in Basel ansässigen Reedereien geht dahin, alle Massengüter (wie Kohle und Getreide) für die Rheinbeförderung zu gewinnen, Bestrebungen, die die Aufmerksamkeit der Eisenbahnen verdienen.

— Eine tschechoslowakische überseeische Dampfschiffahrtsgesellschaft. Dieser Tage wurde in Triest durch H. Zdenkovic die Firma „First Czechoslovak Navigation H. Zdenkovic“ gegründet, deren kaufmännische Hauptleitung sich in Prag befindet. Die Firma erhielt das Recht, die tschechoslowakische Flagge unter der Bedingung zu führen, daß ihr Besitzer, der südslawischer Staatsbürger ist, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft erhält. Die Firma wird den Verkehr zwischen Triest und Nordafrika betreiben.

— Die bulgarischen Seehäfen. Die beiden bedeutendsten bulgarischen Seehäfen sind Varna und Burgas. In früheren Jahren, als die Dobrudscha noch zu Bulgarien gehörte, stand Varna unbestritten an erster Stelle. Durch ihre Abtretung an Rumänien hat es einen großen und bedeutenden Teil seines Hinterlandes verloren; immerhin kann es auch heute noch als der leistungsfähigste Hafenplatz Bulgariens angesprochen werden, wenn auch seine Einfuhr gegenüber den Vorkriegsjahren von 150 000 auf 55 000 und seine Ausfuhr von etwa 200 000 auf 110 000 t im Jahre 1925 zurückgegangen ist. Demgegenüber hat Burgas seinen Einfuhrverkehr von etwa 120 000 t in der Vorkriegszeit nahezu gehalten; dagegen hat es in der Ausfuhr eine starke Einbuße erlitten, denn der Verkehr ist von rund 230 000 t in der Vorkriegszeit auf rund 100 000 t im Jahre 1925 zurückgegangen. Aber trotz dieses quantitativen Rückgangs ist die Ausfuhr von Burgas heute annähernd das Doppelte wert wie vor dem Kriege und dies ist vor allen Dingen auf die enorme Steigerung der Tabakausfuhr zurückzuführen. Burgas liegt im allgemeinen zu dem mittleren und westlichen Bulgarien tarifär günstiger als Varna, trotzdem die geographische Entfernung annähernd dieselbe ist. Diese Bevorzugung von Burgas ist auf bahnbauliche Gründe zurückzuführen, insofern beispielsweise die Bahnverbindung von Varna mit Sofia durch schwierigeres Gelände führt

als die von Burgas nach Sofia, und dadurch ergibt sich eine tarif-kilometrische Differenz von 110 km zu Ungunsten von Varna. Die Entwicklung von Varna ist letzten Endes abhängig von Momenten, auf die Bulgarien selbst wenig Einfluß hat. Hierher gehört vor allem die Schiffbarkeit der unteren Donau. Ergeben sich dort Schwierigkeiten, so ist Varna für das südliche Rumänien der gegebene Hafen und tatsächlich profitiert Varna auch heute schon von allen Störungen, die im Bereich der Donaumündung auftreten. In dieser Hinsicht steht es selbstverständlich in scharfer Konkurrenz mit dem von Rumänien ausgebauten Konstanza, und diese Rivalität ist wohl einer der Hauptgründe, warum die schon so lange geplante Donaubrücke zwischen Giurgiu und Rustschuk, die eine glänzende Verbindung mit Bukarest herstellen würde, noch nicht gebaut ist. Die Bulgaren betrachten den Rückgang von Varna mit großer Sorge; ein Hauptmittel, ihn aufzuhalten, sieht man in der Absicht, ihm ein Freihafengebiet zu geben; dann aber wäre auch seine technische Vervollkommenung wünschenswert und seine eisenbahn-tarifarisches Gleichstellung mit Burgas zu erwägen.

— **Panamakanal.** Der Gesamtverkehr durch den Panamakanal belief sich während des Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres 1925/26 auf 26 037 448 t Güter oder um 9 % mehr als im Jahre 1924/25, aber um 3,5 % weniger als im Rekordjahr 1923/24. Auf den Nord-Südverkehr entfallen 8 037 097 t.

Kraftwagenverkehr.

— **Entwurf zu einer Kraftfahrzeugstraße Hamburg-Mailand.** Wie die Zeitschrift „Verkehrstechnik“ meldet, liegt ein Bericht des Wirtschaftsamts der Stadt Frankfurt (Main) vor, über die von der Stadt Frankfurt (Main) am 11. September d. J. veranstaltete Besprechung der an einer Kraftfahrzeugstraße Hamburg-Mailand beteiligten Kreise. Danach hat die geplante Straße eine Länge von 830 km. Ausgehend von Hamburg verläuft sie durch die norddeutsche Tiefebene über Hannover nach Göttingen, um darauf Cassel, Gießen und Frankfurt (Main) zu berühren; von hier verläuft sie bis Basel in der oberrheinischen Tiefebene. Von Basel wird sie nach Zürich über den Gotthard (Paßhöhe 2100 m) nach Bellinzona, Lugano und Chiasso führen, um schließlich auf italienischem Gebiet über Como nach Mailand und in der Fortsetzung nach Genua zu gelangen. Hervorgehoben ist, daß rund 75 % der Straße auf Teilstrecken entfallen. Für die Straße sind kurze Anschlüsse an benachbarte Städte, z. B. Bremen, Braunschweig, Wiesbaden, Mainz, Offenbach, Stuttgart und Straßburg, vorgesehen. Für später ist der Anschluß einer Straße durch das Kinzigtal und durch Thüringen nach Berlin geplant.

Die Fahrstraße soll eine Breite von mindestens 8 bis 9 m erhalten; für den Grunderwerb soll jedoch eine Breite von etwa 20 m vorgesehen werden. Auch soll die Straße mit Baumreihen versehen und auf beiden Seiten eingefriedigt werden; für die Straßendecke ist Asphalt oder Beton in Aussicht genommen. Um Ortschaften, einschließlich der Großstädte, soll die Straße nach Möglichkeit herumgeführt werden. Überhaupt soll die Kraftfahrzeugstraße für Fußgänger, Radfahrer und Pferdefuhrwerke verboten bleiben. An bestimmten Stellen sollen Tankstellen eingerichtet werden, wo auch kleinere Reparaturen erledigt werden können.

Für den Bau soll, dem Vernehmen nach, amerikanisches Geld bereits zur Verfügung stehen. Die Kosten des Projektes von Hamburg nach Basel werden auf nicht weniger als rund 200 Mill. M geschätzt, wobei bei einer Straßenbreite von 25 m (einschl. Schutzstreifen) die Baukostensumme ohne Grunderwerb mit 137 000 M je Kilometer und der Grunderwerb mit 2000 bis 5000 M je Kilometer angenommen ist. Für die Benutzung der Straße sind Jahresraten in Höhe von etwa 500 M als angemessen angesehen worden.

Zur Durchführung der geplanten Kraftfahrzeugstraße ist ein Verein gegründet worden, der u. a. die Trassierung nach einheitlichen Gesichtspunkten festlegen soll; der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt (Main). Soweit der angezogene Bericht.

Der Verwirklichung des großzügigen Planes dürften eine ganze Reihe von Gründen und Schwierigkeiten gegenüberstehen. Wir möchten die Notwendigkeit und die Rentabilität einer solchen Verkehrsstraße bezweifeln.

Allgemeines.

— **Eisenbahnmuseen.** Das älteste deutsche Verkehrsmuseum mit einer besonders reichhaltigen Eisenbahnabteilung befindet sich in Nürnberg, das jetzt neu geordnet ist und besonders bemerkenswert ist durch die vielen in 1 : 10 gehaltenen Modelle der bayerischen Lokomotiven und Wagen. Alle diese Modelle sind Gesellenstücke der Lehrlinge der bayerischen Eisenbahnwerkstätten, so daß sie auch Zeugnis ablegen von der handwerklichen Höhe des Facharbeiternachwuchses.

In München ist es die Eisenbahnabteilung des Deutschen Mu-

seums, die sich eines ganz ungewöhnlich großen Zuspruches erfreut. An die Frühzeit der Dampflokomotive erinnert hier die naturgetreue Nachbildung der Lokomotive Puffing Billy von Hedley aus 1813. Besonders sehenswert ist auch die Abteilung Bergbahnen, die bis zur Zugspitzbahn fortgeführt ist.

Die Abteilung enthält u. a. weiter die erste brauchbare Straßenlokomotive, von Werner Siemens 1879 für die Berliner Gewerbaustellung geschaffen, die Stammutter aller späteren elektrischen Lokomotiven. Sie hat für die Strombahn also ungefähr dieselbe Bedeutung wie Stephenson's Rocket für die Dampfba-

Das Verkehrs- und Baumuseum in Berlin zeichnet sich durch Modelle aus, die z. T. auch in dem großen Maßstabe von 1 : 5 angeführt sind und so alle Einzelheiten besonders deutlich erkennen lassen. Aber auch zahlreiche Urbilder sind vorhanden, die den Wert der Sammlungen beträchtlich erhöhen. Eine Besonderheit des Museums ist die weltberühmte Schienensammlung von Haarmann, unter dem Namen Osnabrücker Geleismuseum auch im Schrifttum oft behandelt. Es enthält die vollständige Sammlung aller Schienenarten, Weichen und Verbindungsstücke.

Österreich besitzt in Wien eine sehr wertvolle Eisenbahnsammlung im Technischen Museum gegenüber dem Schlosse Schönbrunn. An die erste Eisenbahn auf dem europäischen Festland erinnert hier eine Eisenbahnkutsche der Linz-Budweiser Bahn. Eine der ersten Lokomotiven, die in Österreich Dienst tat, die Ajax, hat hier einen Ehrenplatz gefunden. Modelle der berühmten Gölsdorf-Lokomotiven führen die Sammlung bis in die jüngste Zeit. Unmittelbar neben der Eisenbahnsammlung ist der erste mit Verbrennungsmaschine ausgestattete Kraftwagen aus dem Jahre 1875 — zehn Jahre vor den nächsten! — von Siegfried Marcus einen Ehrenplatz.

Die Schweiz besitzt seit einigen Jahren in Zürich, nahe dem Hauptbahnhof, ein kleines, aber sehenswertes Eisenbahnmuseum, das wertvolle Stücke zur Geschichte des schweizerischen Eisenbahnwesens und eine sehenswerte Modellsammlung zur Entwicklung der Elektromotive enthält. Es ist anzunehmen, daß sich dieses Museum zu einer Sonderschausammlung des Gebirgs- und Bergbahnwesens entwickeln wird.

In gewissem Sinne gehört auch die Eisenbahnsammlung des Technischen Museums in Prag hierher — es ist in einem Palast auf dem Hradschin in nächster Nähe der Burg und des Veledomes untergebracht.

Im weiteren Auslande ist vor allem das Victoria- und Albert-Museum in South Kensington in London, gewöhnlich kurz Kensingtonmuseum genannt, anzuführen, das wahre Schätze aus der Erstlingszeit des englischen Eisenbahnwesens enthält, also der Jugendzeit des Eisenbahnwesens überhaupt. Den geistigen Mittelpunkt bildet Stephenson's Rocket, um die sich viele andere Lokomotiven und Modelle scharen.

Wertvolle Stücke sind aber auch in anderen englischen Städten zu finden. So steht vor dem Bahnhofe Darlington Stephenson's Locomotion, die erste Lokomotive der ersten, am 27. September 1825 eröffneten Eisenbahn von Stockton nach Darlington. Das Museum in Edinburgh enthält manches Prunkstück aus der Frühzeit der Eisenbahn und auch bei verschiedenen Eisenbahnverwaltungen finden sich wertvolle Schaustücke.

Das Conservatoire des Art et Métiers in Paris birgt in seiner reichen Eisenbahnsammlung viele berühmte Stücke, so die Dampfmaschine Cugnots aus dem Jahre 1770 und viele Modelle aus der Frühzeit der Eisenbahnen in Frankreich, die reich an wissenschaftlich wertvollen Leistungen.

Die Vereinigten Staaten Amerikas besitzen noch kein eigentliches Technisches Museum, obwohl die Schaffung des Deutschen Museums eine Bewegung ausgelöst hat, deren Ziel die Errichtung eines großen amerikanischen Museums in Washington ist, in dessen Staatsmuseum übrigens wertvolle Stücke schon der Umstellung harren. Die ersten amerikanischen Lokomotiven sind hier zu sehen und die wichtigsten Erinnerungsstücke aus der Entwicklung der amerikanischen Großbahnen.

Ein eigenartiges Eisenbahnmuseum besitzt New York in der Vorhalle des Centralbahnhofes, wo einer der ersten amerikanischen Eisenbahnzüge aufgestellt ist und viele Modelle Platz gefunden haben. Das Museum erfreut sich großen Zuspruches von Reisenden. Bei der großen Liebe des Amerikaners zu seinen Eisenbahnen ist das Interesse für alle solche Schaustellungen sehr verständlich.

Neben den erwähnten großen Sammlungen gibt es fast in allen Hauptstädten Sondersammlungen, die vor allem dem Fachmann manches bieten. Solche Sammlungen gibt es in Budapest, Dresden, Karlsruhe, Stockholm und neuerdings auch in Utrecht, um nur diese abschließend zu erwähnen.

Ing. E. J.

— **Von der Friedrich-List-Gesellschaft.** Die Friedrich-List-Gesellschaft, über deren Gründung und Zweck wir in Nr. 11 d. Z. berichtet haben, hat bereits eine erfolgreiche Tätigkeit entwickelt. In einer Mitgliederversammlung vom 14. November 1925 in Berlin wurde die endgültige Satzung aufgestellt und die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes erledigt. Gleichzeitig wurden f-

nde um die Listforschung verdiente Herren zu Ehrenmitgliedern gewählt: Wirkl. Geh. Rat v. der Leyen, Berlin, Geh. Rat of. Dr. Eheberger, Erlangen, Präsident des Statistischen Amtes, Losch, Stuttgart, Dr. Max Hoeltzel, Stuttgart; außerdem der inzwischen am 20. Februar d. J. im Alter von 84 Jahren verstorbene Nestor der deutschen Nationalökonomie, Geh. Rat of. Dr. F. G. Knapp, früher in Straßburg, zuletzt in Darmstadt.

Die erste Tagung der Friedrich-List-Gesellschaft fand am 29. Mai d. J. in Berlin statt. In der Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes wurde beschlossen, die Mitgliederversammlung in weitere Kreise zu tragen und „Mitteilungen“ für die Mitglieder herauszugeben. Diese sollen in zwangloser Folge über die Tätigkeit der Gesellschaft und den Stand der wissenschaftlichen Arbeiten berichten, zugleich aber auch das Organ darstellen, in dem die Mitarbeiter die Ergebnisse ihrer Forschungen darlegen. In der Sitzung des Gesamtvorstandes unter Vorsitz des Ministers a. D. Saemisch, hielt Dr. Sommer, Heidelberg, einen Vortrag über „die Bedeutung der Pariser Preisschrift Friedrich Lists“. Dr. Sommer ist es nämlich gelungen, diese von Friedrich List 1838 der Pariser Akademie eingereichte, bisher für verschollen gehaltene Preisschrift im Dezember 1925 in Paris wieder aufzufinden. Sie steht, wie aus dem Vortrag hervorging, an Gehalt und Stärke kaum hinter dem „nationalen System“ zurück. Der Vortrag wird in Nr. 3 der Mitteilungen erscheinen. (Eine kurze Abhandlung wird auch in Nr. 5 von Schmollers Jahrbuch 1926 darüber berichten.) Im Anschluß an diese Sitzung wurde in der alten Aula der Berliner Universität die erste öffentliche Veranstaltung abgehalten, zu der Vertreter aller wichtigen Reichs- und Landesbehörden erschienen waren; ferner waren namhafte Vertreter der Wissenschaft und der Presse sowie des Handels und der Industrie anwesend. Den Festvortrag hielt hierbei Prof. William F. O'Neil von der Georgetown-Universität in Washington über „Friedrich List in Amerika“. Auf Grund neu aufgefundenen Materials zeigte er die noch wenig bekannte amerikanische Tätigkeit Friedrich Lists in ihrem vollen Umfange; hieraus war zum ersten Male zu erkennen, welche große politische Bedeutung List in den Vereinigten Staaten in kurzer Zeit gewann. Dieser Vortrag ist in Nr. 2 der Mitteilungen vom 15. Oktober 1926 abgedruckt. Nach dem Vortrage vereinigte ein gemeinsames Mittagessen die Mitglieder mit ihren Gästen. In einem Schlußwort dankte Prof. Dr. Lenz, Gießen, im Namen des geschäftsführenden Vorstandes allen Förderern der Friedrich-List-Gesellschaft, unter denen er namentlich die deutsche Notgemeinschaft, die Deutsche Akademie, die Stadt Reutlingen und die Reichsbahn-Gesellschaft hervorhob.

Als Vertreter der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist durch den Reichsbahndirektor Ministerialrat a. D. Theodor Kretschmer in den Vorstand der Friedrich-List-Gesellschaft eingetreten.

M—e.

Rechtspflege.

Berechnung einer Enteignungsschädigung (Aufwertung). Im Mai 1925 (U. vom 5. Mai 1925, 16/25. VI. J. W., Heft 20) hat das Reichsgericht Gelegenheit gehabt, sich darüber zu äußern, wie die Grundsätze der Aufwertung auf eine rechtskräftig gewordene Enteignungsschädigung anzuwenden seien, und dieses Urteil hat es dann sozusagen durch ein weiteres, die gleiche Sache betreffendes, unterstrichen. (U. vom 22. Januar 1926, VI. 401/25.)

Die Gründe des ersten Urteils, die im allgemeinen denen des Oberlandesgerichts Hamm folgen, sollen in verkürzter Weise wiederholt werden: Der Kläger verlangte, daß die nach der Zeit der Enteignung festzusetzende Summe dem heutigen Goldmarkwerte angepaßt werde; er hätte nun zwei Wege gehen können, nämlich die über den Betrag von 26 369 M. ihm zu Anfang 1923 zugesprochene Summe von 87 285 M. oder ihren Betrag in seine Forderung einrechnen oder aber an Stelle dessen den Goldmarkbetrag fordern; demgemäß sei die Frage, mit welchem Betrage er sich zufrieden geben müsse, dahin abzustellen, wie hoch dieser Betrag wäre, wenn die heutigen Geld- und Wirtschaftsverhältnisse schon zur Zeit der Feststellung der Entschädigung bestanden hätten; hierbei wären aber nicht nur die Verhältnisse des Grundstücksmarktes an sich, sondern die allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse zu berücksichtigen, sowie im Verhältnis zum heutigen Kaufkraft der Goldmark zu der früheren Friedensmark zu erwägen, daß jene für Wirtschaftsbedürfnisse und Lebenshaltung wesentlich gesunken ist, wenn sie auch für die meisten Vermögensanlagen, wie Aktien, Kuxe, Grundstücke, erheblich gesunken seien. Wenn nun aber das Berufungsgericht die oben genannte Summe auf 34 914 Goldmark bestimme, weil gegen das Urteil 1909 der Goldstand nur etwa 40 % betrage, so übersähe es, selbst wenn die Kaufkraft der heutigen Goldmark geringer als die der Friedensmark, die dem Kläger zuzurechnende Summe niemals geringer, vielmehr sogar höher sein könne, als der Friedensmarkbetrag von 87 285, denn die Ansetzung von nur

40 % des Goldstandes des Jahres 1909 widerspräche den Erfahrungen des täglichen Lebens, nach denen die Kaufkraft noch erheblich gesunken ist. Deshalb wird das Berufungsgericht seine Berechnung klar zu stellen haben.

In einem ähnlichen Falle (vgl. J. W. vom 1./15. Juli 1925, Heft 13/14, S. 1525) hatte das gleiche Oberlandesgericht, nachdem die Entschädigung auf 227 205 Papiermark festgesetzt war, geprüft, welchen Wert das enteignete Grundstück im Jahre 1915, der Zeit der Beendigung des mit 92 724 M. endigenden Verfahrens, gehabt hatte, und wie hoch dieser nach der Inflation war; es standen dann hier die Summen von 320 000 M. und von 180 000 M. einander gegenüber und es wurde nun nicht, was sehr nahe lag, der Zwischenbetrag genommen, sondern man legte den derzeitigen Betrag der Kaufkraft, nämlich dreißig Hundertheile zugrunde und errechnete somit 68 000 M.

Würde man diese Berechnung unbeesehen auf unseren Fall anwenden, so ergäbe sie für die Grundsumme den Betrag von 79 107 M., für den weiter zugesprochenen rund 26 200 M.; weder das eine noch das andere entspricht aber der Wahrheit oder kommt ihr auch nur noch nahe, besonders, wenn man erwägt, daß der eine Fall aus dem Jahre 1919, der andere aus dem Jahre 1915 stammt. Die Schwierigkeit besteht eben in beiden Fällen darin, daß weder eine ungerechtfertigte Bereicherung noch eine Schädigung des zur Hergabe von Gelände Gezwungenen eintreten darf und es somit nur darauf ankommt, den richtigen Schlüssel zu finden, um durch die Zahlung des alsdann in Goldmark Umgerechneten jenem den richtigen Wert zu ersetzen.

Das Berufungsgericht führte nun in der ihm von dem Reichsgericht aufgegebenen, am 24. Juni 1925 gefällten Entscheidung (Hamm V) aus, es habe angesichts der in seinem früheren Urteil dargelegten Gründe keine Veranlassung, von seiner Feststellung abzugehen, daß dem Kläger noch über den in der Entschädigungsfeststellungsbeschlusse genannten Betrag 87 285 M. zuzusprechen seien; wenn er nun aber mit Rücksicht auf die heute für Kosten, Stoffe, Löhne usw. sich erheblicher stellenden Aufwendungen eine Erhöhung jenes begehre, so verkenne er, daß nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts für die Berechnung der Entschädigung der Wert nach dem Zeitpunkte der Zustellung des Entschädigungsfeststellungsbeschlusses zu ermitteln sei; unter diesem Gesichtspunkte habe es den Betrag von 87 285 M. errechnet und es käme deshalb nur noch darauf an, welcher Betrag nach dem Goldstande, d. h. nach der allgemeinen Kaufkraft der Reichsmark, heute jener Summe entspräche, die zu dem genannten Zeitpunkte 87 285 M. ausmache und den der Kläger auf 134 000 Goldmark beziffere.

Läge es nun auch durchaus nahe, den Dollarkurs als Maßstab der Umrechnung zu verwenden, so wäre dies doch aus dem Grunde abzulehnen, weil dieser Stand nicht schlechthin die innere, sondern hauptsächlich die äußere Kaufkraft der Mark darstelle; auch der Index bringe ihre allgemeine innere Kaufkraft nicht zuverlässig zum Ausdruck, und zwar nicht nur wegen der nicht einwandfreien Art seiner Ermittlung, sondern weil er einseitig den Wert der wichtigsten Haushaltskonsumtionsgüter, nicht aber den anderer Wirtschaftsgüter, z. B. der Anlagewerte, berücksichtige. In Anbetracht der zwischenzeitlichen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse müsse man zu dem Ergebnis kommen, daß der Kaufkraft der Mark im Jahre 1919 heute eine von 1,20 M. gegenüberstünde. Da nun der Kläger über den gezahlten Betrag des Entschädigungsfeststellungsbeschlusses hinaus 87 285 M. nach Maßgabe der Wertermittlung zur Zeit seiner Zustellung zu beanspruchen habe, so entspräche dieser Summe ein Betrag von 104 742 Reichsmark, und zwar unter Einschluß der durch das frühere Urteil (vom 27. Juni 1923) zuerkannten 87 285 Papiermark. Auf der anderen Seite seien die inzwischen bereits gezahlten 34 914 Goldreichsmark in Abzug zu bringen, so daß somit zugunsten des Klägers 104 742 — 34 914 = 69 828 Reichsmark verblieben, zu denen noch Zinsen in Höhe von 4 % seit dem 15. März 1909 träten.

Das nun nochmals angerufene Reichsgericht trat in seiner Entscheidung vom 22. Januar 1926 (VI. 401/25) zwar der von dem Berufungsgericht vorgenommenen Berechnung 1 M. = 1,20 M. bei, weil sie auf tatsächlichen Erwägungen beruhend nicht nachgeprüft werden könnte; es tadelte sie aber insofern, als das Berufungsgericht die zu leistende Entschädigung ganz nach den Geldverhältnissen, die zur Zeit des letzten von ihm gefällten Urteils bestanden, ausgerechnet habe, denn anscheinend seien auf jene Schuld im Dezember 1924 bereits 34 914 M. gezahlt. Infolge dieser Zahlung käme aber eine Umrechnung nach dem Goldstande, wie er zur Zeit der Fällung des letzten Berufungsurteils gewesen, nicht mehr in Frage, sie müßte vielmehr in dem Sinne vorgenommen werden, daß man feststellte, welchen Teil der Entschädigung diese Summe bei einer Umrechnung nach dem Goldstande zur Zeit der Zahlung schon deckte und dann für den Überrest weitere Angleichung an den Goldstand zur Zeit des letzten Berufungsurteils vorgenommen würde.

Da jedoch im Juli 1925 die Kaufkraft der Goldmark nicht wesentlich anders gewesen sei, als im Dezember 1924, so sei

rechnerisch kein falsches Ergebnis gewonnen, wenn der ganze Betrag nach dem Goldstande zur Zeit des letzten Berufsgerichts umgerechnet und davon der bereits gezahlte Betrag abgezogen sei.

H.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 1191 u. 1199.)

— **Der Elektrokarren-Dienst.** Für jeden Betrieb ist die richtige Lösung der Transportfrage unzweifelhaft eine der Grundbedingungen seiner Wirtschaftlichkeit. Die Verwendung von Elektrokarren in den verschiedenartigsten Betrieben hat sehr große Fortschritte gemacht. Eine noch ausgedehntere Inanspruchnahme dieses Transportmittels steht außer allem Zweifel, und es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Betriebsleiter, sich auf diesem Gebiete auf dem laufenden zu halten und an der Verbesserung und weiteren Ausbildung der vorliegenden Transportfrage nach Möglichkeit mitzuwirken.

Von solchen Erwägungen ausgehend, hält es die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin für angezeigt, ihre Kunden fortlaufend über die Erfahrungen bei Verwendung ihrer Karren zu unterrichten. Und zwar sollen diese Erfahrungen in einer fortlaufenden Reihe von Druckschriften unter dem Titel „Der Elektro-Karren-Dienst“ zusammengefaßt und diese Schriften allen Besitzern von AEG-Elektrokarren in zwangloser Folge kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Aufgabe des „Elektrokarren-Dienstes“ soll es sein, Anregungen für immer rationellere Ausnutzung des AEG-Elektrokarrens zu geben; er soll den Kunden bei der richtigen Lösung der Transportfrage in ihrem Betriebe behilflich sein und einer inneren Zusammenarbeit zwischen der AEG und den Besitzern von AEG-Elektrokarren dienen.

Das im Druck vorliegende, 12 Seiten umfassende Heft 1 bringt folgende Abhandlungen: 1. Der Elektrokarren in der Maschinenindustrie; 2. der Elektrokarren im Güterumschlagsverkehr der Eisenbahnen; 3. der Elektrokarren in der Zuckerindustrie, woran sich noch ein Gutachten der General Motors International A/S. in Kopenhagen über die Vorzüglichkeit der von der AEG. für ihren Betrieb gelieferten Elektrokarren anreicht.

Die an der Schaffung technischer Neuerungen besonders stark beteiligten Maschinenindustrie hat die Vorteile der elektrisch angetriebenen Kleinfördermittel frühzeitig erkannt; sie ist neben den großen Verkehrsunternehmungen für die Einführung des Elektrokarrens in Deutschland bahnbrechend gewesen. Darauf ist es auch zurückzuführen, wenn heute noch die in der Maschinenindustrie hinsichtlich der Förderung mit Elektrokarren gewonnenen Erfahrungen für die Verwendung dieser Fahrzeuge von besonderer Bedeutung und bis zu einem gewissen Grade auch wegweisend sind.

Aus einer Abbildung in der vorliegenden Druckschrift ist zu ersehen, welche Verminderung die Förderkosten in einem großen Werk durch die Einführung des Elektrokarrens erfahren haben. Es betragen: a) bei der Handkarrenbeförderung: Kapitalsdienst 1 %, Unterhaltung 4 %, Löhne 95 %; b) bei der Elektrokarrenbeförderung: Kapitalsdienst 2 %, Batterieerneuerung 1 %, Strom 1 %, Unterhaltung 4 %, Löhne 14 %; demnach Ersparnis an Transportarbeiterlöhnen bei der Elektrokarrenbeförderung gegenüber der Handkarrenbeförderung 78 %.

Die in einem großen Werkbetrieb für den Elektrokarrenbetrieb vorliegenden Verhältnisse sind selbstredend in wesentlichen Punkten ganz verschieden von den Verhältnissen, die für die Verwendung von Elektrokarren im Güterladendienst maßgebend sind. Immerhin steht aber auch hier schon unzweifelhaft fest, daß der Elektrokarren überall da wirtschaftlich ist, wo die örtlichen Verhältnisse seine Verwendung ermöglichen und genügend Gütermengen zur Ver-, Ent- oder Umladung aufkommen. Der Erfolg der Elektrokarrenbeförderung drückt sich aber hier nicht nur in einer zum Teil recht erheblichen Ersparnis an Arbeitskräften aus, sondern auch in der Beschleunigung des Ladegeschäftes, der Kürzung der Beförderungsdauer für Stückgüter, Erleichterung der Arbeit, Schonung der Güter usw. Im Gepäck- und Eilgutverkehr sind die Vorteile namentlich dann sehr groß, wenn es sich um die Verbringung von Gütern nach und von entfernter gelegenen Ladestellen sowie um die Erreichung günstiger Zuganschlüsse oder zur Vermeidung von Zugverspätung handelt.

Auf den Güterböden steht einer ausgiebigeren Verwendung des Elektrokarrens vielfach noch die für diesen Betrieb nicht günstige Podienanlage und zum Teil auch eine wenig geeignete Karrbahn hemmend im Wege. Hier wird allmählich eine entsprechende Aenderung und Umgestaltung der Anlagen anzustreben sein, wobei ganz besonders auch auf eine ausgiebige Verwendung von Anhängewagen (Bolderwagen) Rücksicht genommen werden muß, denn nur hierdurch kann erreicht werden, daß der Hauptteil aller anfallenden Güter auf die Elektrokarrenbeförderung übergehen kann.

Die Frage der Bereitstellung geeigneter Anhänger für den Güterbodenbetrieb ist noch nicht befriedigend gelöst. Im Zusammenhang die Schaffung von geeigneten Überbrückungen, damit die beschwerliche und unsichere Diefahrt durch Wagen vermieden und der Elektrokarrenbetrieb übersichtlicher, stabiler und auch intensiver gestaltet werden kann.

Die Elektrokarren sind auf Güterböden, namentlich häufig durch Eisenbahnwagen hindurch gefahren werden und einer großen Beanspruchung ausgesetzt. Es kommt dazu, daß die Bedienung der Elektrokarren in der Regel von Personen übernommen werden muß, die nicht technisch vorgebildet sind. Mit Rücksicht hierauf ist es vor allem notwendig, eine Batterie von geringster Empfindlichkeit zu wählen, weshalb gegen die Gitterplattenbatterie die weniger empfindliche Großflächenbatterie den Vorzug verdient.

Aus der vorliegenden Mitteilung interessiert noch besonders der wirtschaftliche Erfolg, der durch eine verbesserte Betriebsorganisation auf einem rheinischen Industriewerk bei Verwendung von 8 AEG-Elektrokarren erzielt worden ist. Wie im bildliche Darstellung zeigt, sind die Kosten für 1 tkm von 1,20 M im Monatsmittel Januar auf 0,97 M im Monatsmittel April gesunken. Gleichzeitig ist die Förderleistung von 2000 auf 2500 tkm gestiegen. Außerdem sind durch die bessere Betriebsorganisation die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge von 0,28 auf 0,08 M zurückgegangen.

Der Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung (A. W. F.) in Berlin, Schadowstr. 1b, hat in seinen „Richtlinien für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Förderwesen“ auch eine Tabelle für eine vorteilhafte Betriebsführung bei der Verwendung von Elektrokarren gegeben.

— **Mein Lebensweg und meine Tätigkeit.** Eine Skizze von C. Bach. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. V, 188 S. Preis geh. 4,20 M., geb. 5,10 M.

Selbstbiographien bedeutender Männer der Technik sind leider wenig vorhanden. Um so mehr ist es zu begrüßen, wenn ein Altmeister der Hochschullehrer der Maschinentechnik seine Lebenserinnerungen hier niederschreibt. Schon der gewählte Titel ist bezeichnend für seine Sinnesart. Er will einen kurzen Abriss seines Lebens und seiner Arbeit in der Erwägung geben, an der letzten Entwicklung der Verhältnisse in Deutschland, die heutige junge Generation doch vielleicht einigen Nutzen daraus ziehen könnte, wenn sie an dem tatsächlichen Verlauf eines Lebensganges sieht, in welchem Maße frühere Generationen festen Willen und unermüdete Arbeit aufzubringen hatten, um den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Die heutige Generation wird gut tun, sich zu vergegenwärtigen, welcher Anstrengungen seitens der Bevölkerung Deutschlands bei überaus sparsamer Lebensführung es bedurfte, um Deutschland vom Agrarstaat zum Industriestaat, ebenbürtig den Ländern wie England usw. herauszuarbeiten, ferner um die recht schwere Periode, die nach dem Wiener Krach 1873 einsetzte und bis jetzt in das nächste Jahrzehnt hinein sich erstreckte („billig und schlecht“ lautete das Urteil, das 1876 von der Weltausstellung in Philadelphia aus über die deutschen Industrieprodukte schallte), so zu überwinden, wie es geschehen ist. Die heutige Generation, die auf den Schultern der früheren Generation steht und fortgesetzt bereit gewesen ist, an dem Genuß der Früchte dieser Anstrengungen früherer Generationen sich zu beteiligen, hat das mit Dank anzuerkennen und hieraus die Pflicht zu entnehmen, mit allen Kräften an dem Emporkommen unseres Vaterlandes zu arbeiten. Nicht ein Klagegewimmer oder Klagegeschrei kann helfen, sondern nur unermüdete Pflichterfüllung in allen Schichten unseres Volkes und Leben gemäß dem Grundsatz des „Streckens nach der Decke“; denn die alte Wahrheit ein Mensch muß soviel arbeiten, als erforderlich ist, um leben zu können, wird auch in Zukunft Geltung behalten.

C. Bach, der am 8. März 1847 (im Hungerjahr) zu Stollberg im sächsischen Erzgebirge als Sohn eines Sattlers und Wagenbauers geboren wurde, schildert nach einer kurzen Erwähnung seiner Vorfahren zunächst das Leben im elterlichen Hause und in den kleinen Städtchen, dann seine Kindheit, Schulzeit und den wechselvollen Laufbahn. Im Frühjahr 1878 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Professor des Maschineningenieurwesens an die Technische Hochschule Stuttgart und kam so auf den Platz, wo er seine verdienstvolle Tätigkeit zum Wohle der deutschen Technik ausüben konnte. Er mußte bei den anfangs nur geringen Mitteln schwer für den von ihm als notwendig erkannten weiteren Ausbau seines Lehrstuhles kämpfen, aber endlich gelang ihm, die Errichtung eines Maschinenlaboratoriums und einer Materialprüfungsanstalt durchzusetzen. Dort hat er seine jetzt langen grundlegenden Versuche durchgeführt, deren Ergebnisse für die deutsche Technik von höchstem Werte waren. Seine Werke „Maschinenelemente“ und „Elastizität und Festigkeit“ haben von hier aus ihren durch zahlreiche Auflagen bewiesenen Siegeszug angetreten. Sein weiteres Streben galt aber der

kommlung der Ingenieurerziehung und weiter der Milderung Klassengegensätze, für die er oft in Wort und Schrift streitigekämpft hat. Er hat sich nicht geschaut, mit kühnem Mute gegen den Strom zu schwimmen und seine Überzeugung zu leuchten. Das bezeugen die dem Buche beigegebenen Vorworte zu den 13 Auflagen seiner „Maschinenelemente“, aus denen Gedanken zu diesen wichtigen Fragen klar hervorgehen. In seinem Kampf gegen das Bestreben mancher Behörden, oft weit ins einzelne gehende Bestimmungen vielen Industriefesseln anzulegen, hat große Beachtung gefunden; ein Beispiel bietet der ebenfalls mit abgedruckte Aufsatz „Zur Frage zulässigen Abweichungen der Flammrohre von der Kreisform“. Zur Ingenieurerziehung hat er bereits im Januar 1915 auf hingewiesen, daß es wichtig sei, „der heranwachsenden Generation die Erziehungsarbeit zu widmen, die nötig ist, nach einer nicht zu langen Reihe von Jahren wieder zu den Höchstleistungen zu gelangen, die für erfolgreichen Wettbewerb auf dem Weltmarkt nötig sind. Diese Erziehungsarbeit ist sehr bedeutend sein und sie wird geleistet werden müssen.“ Sehr die Ereignisse der letzten Jahre diese Sätze bestätigt, ist bekannt. Sein Wort „Die Arbeitskraft der jungen

Generation ist die Hauptsache“ gab ihm die Richtschnur für sein Streben und sein Eintreten für die Milderung der Klassengegensätze entspringt seiner heißen Vaterlandsliebe. „Wir Deutsche müssen ein kompaktes Ganzes bilden; alle Schichten des Volkes müssen zusammenarbeiten und in derselben Richtung ziehen, damit unser Vaterland aus seiner Not herauskommt. Statt uns gegenseitig zu bekämpfen, müssen wir durch gemeinsames Zusammenarbeiten möglichst hohe Leistungen zu erreichen suchen. Jeder gebildete Deutsche, insbesondere aber der Ingenieur, hat die Pflicht, daß er auch innerlich die richtige Stellung zu seinen Mitmenschen, insbesondere zu den Arbeitern, gewinnt; die Gesinnung ist das Maßgebende. Der Untergebene hat dafür ein feines Gefühl. Erst dann dürfen wir erwarten, daß der Wiederaufstieg unseres Vaterlandes gesichert ist. Je später diese Erkenntnis durchbricht, um so schwerer wird die Not werden, durch die Deutschland hindurch muß.“ Das sind Gedanken, denen jeder Deutsche zustimmen muß.

Darum sei dies Lebensbuch allen Deutschen dringend empfohlen. Dem greisen Verfasser, der noch immer weiter für seine Ideen in die Schranken tritt, wünschen wir noch einen langen, gesegneten Lebensabend.
Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg (Pr.).
15. November 1926 ist die Teilstrecke Dubeningken-Blindgallen der vollspurigen Nebenbahnneubaustrecke (Kap)-Dubeningken-Szittkehen mit dem Bahnhof 4. Klasse Blindgallen für den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expressgut-, Leichen- und Tierverskehr behelfsmäßig eröffnet worden. (Siehe die „Amtliche Bekanntmachung“ in dieser Nummer.)

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. IV 191 vom 8. November 1926 an die Mitglieder des Personenverkehrs-Ausschusses, betreffend Versendung der Rundschreiben und Berichte in Angelegenheiten des Personenverkehrsausschusses;

Nr. V 395 vom 4. November 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend das Adressenverzeichnis der Wagenverwaltungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Eröffnung von Strecken.

15. November 1926 wird die Teilstrecke Dubeningken-Blindgallen der vollspurigen Nebenbahnneubaustrecke (Kap)-Dubeningken-Szittkehen mit dem Bahnhof 4. Klasse Blindgallen rechts am Bahn für den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expressgut-, Leichen- und Tierverskehr ohne Hochbauten und ohne feste Behelfsmäßig eröffnet werden. Ausgeschlossen ist die Annahme und Beförderung von Sprengstoffen, Fahrzeugen und Vieh in mehrbödigen Wagen. Eil- und Frachtstückgüter werden von Blindgallen nach Dubeningken nur unter dem im Reichsbahn-Eisenbahn-Gütertarif, Teil II, Eilgut- und Frachtstückgütertarif Heft D, Stationsauf Seite VI unter der Abkürzung: „b“) veröffentlichten Bedingungen (Ausnahme der Bedingung „b“) befreit.

Der Bahnhof Blindgallen bleibt unbebaut. Den Verkehr fertigt das Zugpersonal ab.

Züge werden nach den besonders veröffentlichten Fahrplänen verkehren. Der Personenzugfahrplan der Strecke Kap-Dubeningken-Blindgallen wird um Personenzugpaar erweitert.

Die neue Bahnstrecke gelten die Bau- und Betriebsordnung vom 1. November 1904 und die Eisenbahn-Verordnung vom 23. Dezember 1908. Die Höhe der Tarifsätze geben die öffentlichen Auskünfte. (1206)

Königsberg (Pr.), d. 8. November 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Betriebseröffnung der Kleinbahn Erfurt-Nottleben.

Kleinbahn Erfurt-Nottleben ist am 15. November 1926 für den Personen-, Güter- und Tierverskehr, sowie für die Beförderung von Leichen und lebenden Tieren eröffnet. Sie ist normalspurig und für den Übergang beladener 20-t-

Wagen geeignet. Die Beförderung des Güterverkehrs findet mittels Dampflokomotiven, der Personenverkehr mittels Triebwagen statt. An der Gesamtstrecke von 22 km befinden sich folgende Bahnhöfe, die alle für den Personen- und Güterverkehr eingerichtet sind:

1. Erfurt-Nord Kleinbahn,
 - a) Marbach
 - b) Erfurt-West
 - c) Schmiera
 - d) Bindeleben
 - e) Alach
 - f) Zimmernsupra-Töttelstedt
 - g) Ermstedt
 - h) Nottleben.

In Erfurt-Nord besteht Anschluß an die Reichsbahn, woselbst auch der Übergang der Stückgüter und Wagenladungen stattfindet. Auf den Kleinbahnstationen ist eine Kopframpe nur in Erfurt-West vorhanden. Es können daher Güter, zu deren Vor- und Entladung eine Kopframpe erforderlich ist, nur auf Bahnhof Erfurt-West angenommen und nach dort zur Weiterbeförderung übergeben werden.

Ausgeschlossen ist die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen. Im übrigen ist die Kleinbahn zur Übernahme und Übergabe aller Güter geeignet. Die Züge werden nach dem besonders veröffentlichten Fahrplan verkehren. Für die neue Kleinbahnstrecke haben Gültigkeit: die Bau- und Betriebsvorschriften für nebenbahnähnliche Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb vom 15. Januar 1914 und die Eisenbahnverkehrsordnung vom 23. Dezember 1908, soweit der besonders herausgegebene Kleinbahntarif gültig vom Tage der Betriebseröffnung abweichende Bestimmungen nicht enthält.

Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen sowie die Betriebsleitung der Kleinbahn in Erfurt Auskunft. Die Bahn gehört der gleichnamigen Kleinbahn-Aktiengesellschaft mit dem Sitze in

Erfurt. Der Vorstand genannter Kleinbahn-Aktiengesellschaft in Merseburg führt den gesamten Schriftwechsel über den Betrieb.

Merseburg, den 12. November 1926.
Vorstand der Kleinbahn-Aktiengesellschaft Erfurt-Nottleben. (1214)

2. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Der Personenhaltepunkt Groß Peterwitz (Westpreußen) wird vom 15. November 1926 ab unbesetzter Bahnhof 4. Klasse für Personen-, Gepäck- und Wagenladungsverkehr für Eilgut und Frachtgut, Kopf- und Seitenrampe ist in Groß Peterwitz (Westpreußen) nicht vorhanden. Nicht abgefertigt werden Eil- und Frachtstückgut, Sprengstoffe, Fahrzeuge, Vieh, Expressgut und Leichen.

Königsberg (Pr.),
den 9. November 1926. (1210)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Freigabe der Eilgutabfertigung Wiesbaden Süd für den Verkehr von Eilgut in Ladungen.

Die Eilgutabfertigung Wiesbaden Süd wird ab 15. November d. J. auch für den Verkehr von Eilgut in Ladungen freigegeben. In der Abfertigung der Tier-sendungen bleibt es jedoch bei den bisherigen Tarifbestimmungen.

Mainz, den 10. November 1926. (1209)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Mainz.

3. Güterverkehr.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 4.

Der Frachtsatz für 5 t der Abteilung VI des Tarifs wird in „331“ berichtigt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. Altona, den 8. November 1926. (1194)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 10e für Harze von Nadelhölzern zwischen bestimmten Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Kraft.

Berlin, den 9. November 1926. (1203)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 wird im Ausnahmetarif 1f (Schnittholz usw.) ein Frachtsatz für die Verkehrsverbindung Eisenstein-Gera-Debschitz nachgetragen.

Berlin, den 9. November 1926. (1200)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 werden die Ausnahmetarife 2e, 14a und 18 durch Aufnahme neuer Stationen ergänzt.

Berlin, den 10. November 1926. (1204)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 wird im Ausnahmetarif 130 (Eisenbahnfahrzeuge zur Ausfuhr) die Station Wernigerode als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 10. November 1926. (1199)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-dänischer Kohlenverkehr.

Ab 15. November 1926 werden die dänischen Schnittfrachtsätze nach Maribo und Saxkjøbing ermäßigt.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 8. November 1926. (1192)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
namens der Verbandsverwaltungen.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 18. November 1926: Einführung eines Ausnahmetarifes für Zement zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 12. November 1926. (1208)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. November 1926 werden die Frachtsätze der Abteilung XXXV für den Übergang Neubentschen Grenze geändert. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 13. November 1926. (1211)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 22. November 1926: Aufnahme von Stettin-Grabow als Empfangsstation in den A.T. 35. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 13. November 1926. (1212)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 18. November 1926 werden die Stationen Gemünden (Main) und Würzburg-Zell als Wasserumschlagstationen in das Verzeichnis der von der Eisenbahn anerkannten Grubenholzsammelager usw. nachgetragen.

Berlin, den 12. November 1926. (1215)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926: Aufnahme von Stationen in A.T. 31, 33, 34, 35, 35a, 41, 52, 53, 60, 88. Änderung von Frachtsätzen in den A.T. 35, 35a, 98. Änderung von Stationsnamen in den A.T. 38, 80. Streichung von Trampke in dem A.T. 119a. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 9. November 1926. (1193)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Güterverkehr.

Schwedische Schnittsätze im Ausnahmetarif 11 für Chlorkalk und Chlor, verflüssigt, gelten ab 25. Dezember 1926 nur noch für Chlorkalk.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 9. November 1926. (1191)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-schwedisch-norwegischer und deutsch-dänischer Güterverkehr, Tfv. 167 und 168.

Ab 22. November 1926 treten die Ausnahmetarife 19 bzw. 18 für schwefelsaures Ammoniak usw. in Kraft. In den A.T. 17 für Akkumulatoren des Tarifs 167 werden die Stationen Niederschöneweide-Johannisthal und Köln-Kalk Süd aufgenommen. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 11. November 1926. (1201)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil II, Heft 1.

Mit sofortiger Gültigkeit wird im Ausnahmetarif 104 H für Kali nach den Niederlanden in der Ziffer 1 „Frachtberechnung“ der zweite Satz wie folgt geändert:

„Bei Auflieferung einer Mindestmenge von 80 000 t in einem Zeitraum von 12 Monaten von einem Versender während der Gültigkeit des Tarifs werden die tarifmäßigen Frachten für die Strecken der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nachträglich im Rückvergütungsweg um 18 %, bei einer Mindestmenge von 100 000 t um 20 % gekürzt.“

Köln, den 9. November 1926. (1198)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil II, Heft 1.

Mit sofortiger Gültigkeit ist die Entfernung Beckum-Herzogenrath-Grenze von 210 km in 201 km zu ändern.

Köln, den 9. November 1926. (1207)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 werden im Ausnahmetarif 41 (Doppelmittel zur Ausfuhr) die Stationen (Main), Lampertheim, Mannheim, Industriehafen und Oschersleben (H) als Versandstationen unter Abschnitttarifungsbereich (Zif. 2 C des Warezeichnisses) nachgetragen.

Berlin, den 10. November 1926. (1202)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Auf den Seiten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 41, 49, 53, 56 ist der Fußanmerkung Tarifpunkt für die Umbehandlung nach beizusetzen: (Siehe auch Deutsche Reichsbahn-Gütertarif, Teil II, Heft 1.)

München, den 9. November 1926. (1196)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Bayerischer Lokalbahn-Schnitttarif.

Auf den Seiten 8, 10, 11 und 12 ist der Fußanmerkung „Nur Tarifpunkt für die Umbehandlung von Bahn zu Bahn“ nach beizusetzen: (Siehe auch Deutsche Reichsbahn-Gütertarif, Teil II, Heft 1.)

Das Beiwort „Landesgrenze“ ist in „Grenze“ abzuändern bei Griesen (Ob.), Landesgrenze, Mittenwald Landesgrenze, Pfronten-Steinach Landesgrenze und Schellenberg Landesgrenze.

München, den 9. November 1926. (1197)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Güterverkehr Deutsche Reichsbahn-Tariffbahnen im unmittelbaren Übergang.

Teil II Heft 3 vom 1. Juli 1926

Zu ändern ist:

Seite 30: Weil (Zaber) in Wler (Zaber).

Seite 31: Altdorf b. Landshut in Altdorf b. Landshut i. Bayern.

Seite 39: Hochstadt-Marktzeun in Hochstadt-Marktzeuln.

München, d. 11. November 1926. (1198)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Baye.

Deutsch-litauischer Gütertarif, Tfv. 80.

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 wird der deutsch-litauische Güter-Tiertarif für den Verkehr zwischen dem Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg und Litauen neu herausgegeben. Es zum Preise von 1 M. bei der Ausk. stelle der Güterabfertigung Ost Königsberg (Pr.) und bei der Ausk. stelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Berlin Bahnhof Alexanderplatz erhältlich.

Die Ausgabe vom 1. Juni 1924 ist hierdurch aufgehoben.

Königsberg (Pr.),

den 8. November 1926. (1199)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926

werden die Stationen Ssol, Ssoljanischewo und Sslawjanski Kurort der Deutsch-litauischen Gütertarif einbezogen.

Königsberg (Pr.),

den 11. November 1926. (1200)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 47.

Berlin, den 25. November 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart.

Rechtsstellung der Betriebsvertretungsmitglieder als Arbeitnehmer bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Organisation und Finanzierung neuer Verkehrswege in Bayern.

Eisenbahn und Publikum.

Entschlüsse der Ständigen Tarifkommission.

Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zur Lage der Reichsbahn.

Vertrag Deutscher Eisenbahnverwaltungen: Der Personenverkehrsausschuß des Vereins.

Deutschland: Stand der Fern-

bahn-Elektrisierung. — Elektrische Lokomotiven und Triebwagen. — Die Elektrisierung der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. — Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Oktober 1926. — Der Reiseverkehr auf der Reichsbahn. — Wohnungsfürsorge der Reichsbahn. — Die 2. Winterausgabe des Reichskursbuchs. — Das Mitteleuropäische Reisebüro in New York.

Österreich: Eisenbahn und Kraftwagen. — Verkehrsstatistik der Bundesbahnen. — Südbahngesellschaft. — Leichte Besserung in der Kohlenversorgung.

Niederlande: Sommerfahrplan 1927. — Der Scheldevertrag in der Holländischen Zweiten Kammer genehmigt.

Übrige europäische Länder: Eröffnung der Linie Gävle-Söderhamn (schwedische Ostküstenbahn). — Elektrisierung des Eisenbahnbetriebes in Rußland. — Tarifierhöhung in Polen. — Tschechoslowakischer Zentral-Eisenbahnrat. — Neue Personenwagen der Schweizerischen Bundesbahnen. — Ein neuer Eisenbahntunnel in Brüssel. — Englischer Kohlenverkehr.

Fremde Erdteile: Der Gibraltar-Tunnel und andere nordafrikanische Eisenbahnpläne. — Löhne der Wagenbediensteten der Pullman-Gesellschaft.

Internationaler Verkehr.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart.

Von W. Hoff, Staatsminister i. R., Wirklicher Geheimer Rat.¹⁾

Wie in den beiden bisherigen Ausgaben des Buches: „Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart“, so ist auch in dieser dritten Ausgabe besonderer Wert darauf gelegt, unter Anschluß von Erwägungen, Untersuchungen und Vorschlägen solcher Art das deutsche Eisenbahnwesen in rein fachlichen Darstellungen so zu schildern, wie es sich der Gegenwart dar-

stellt. Im ersten Teile des Werkes enthaltenen Darstellungen umfassen alle Eisenbahnfachgebiete im weitesten Sinne. Auch an Stellen, wo gedrängte Kürze geboten war, hat das Bestreben geherrscht, nicht unerörtet zu lassen, was nach eisenbahnfachlichem Urteil nicht entbehrt werden kann, um einen umfassenden Überblick über den Stand unseres heutigen Eisenbahnwesens zu gewinnen.

In eisenbahnfachlichen Darstellungen beginnen wir mit einem kurzen Rückblick auf die Entstehung und Entwicklung des deutschen Eisenbahnwesens. Äußere Gestalt und Betriebsführung des Hauptteils der deutschen Eisenbahnen, der Reichsbahn, sind durch die großen weltgeschichtlichen Geschehnisse der jüngsten Zeit wesentlich beeinflußt worden. Mit diesen Veränderungen wird, menschlicher Voraussicht nach, auch noch für die fernere Zukunft zu rechnen sein. Unter solchen Umständen

In dankenswerter Weise ist uns ein Abzug des ersten Teils des in Kürze in dritter Ausgabe erscheinenden Buches: „Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart“ zur Verfügung gestellt. Der Herr Verfasser dieses Teils, dessen „Einführende Gesamtdarstellung“ einen Überblick über den Inhalt des Werkes gewährt, hat diese Gesamtdarstellung unserer Wunsch in nachstehender, gekürzter Fassung herzustellen. Wir werden auf das bedeutsame Buch demnächst zurückkommen.

Die Schriftleitung.

beschränkt sich die Schilderung des Werdeganges der deutschen Eisenbahnen auf die Anführung nur der wichtigsten Merksteine der Eisenbahnpolitik in der diesen Geschehnissen vorausgegangenen Zeit des Entstehens und der Entwicklung dieses wichtigen Verkehrszweiges. Von hervorragender Bedeutung für das Verständnis der gegenwärtigen Formung und Gesamtlage unserer Eisenbahnen sind hingegen die in rascher Folge sich aneinanderreihenden zahlreichen Vorgänge allgemeinpolitischer, technischer und wirtschaftlicher Art in der Zeit, in der in und nach dem Weltkriege die gesamte deutsche Wirtschaft tiefgreifende Umstellungen erfahren hat. Wie diese weltgeschichtlichen Vorgänge das Eisenbahnwesen beeinflußt haben, war daher eingehender zu schildern.

Aus den dieser geschichtlichen Schilderung folgenden Mitteilungen über die verschiedenen Arten, nach denen die deutschen Eisenbahnen auf Grund ihrer Eigentumsverhältnisse sowie in bau- und betriebstechnischer Hinsicht, nach Verkehr und Verwaltung und in anderen Beziehungen unterschieden zu werden pflegen, ist ein Überblick darüber zu gewinnen, wie verschiedenartig die Eisenbahnunternehmen sind, die dem deutschen Eisenbahnverkehr dienen. Überragend und führend ist die Reichsbahn. Immerhin verbleiben auch den neben ihnen noch bestehenden Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs, den Privatbahnen und den nebenbahnähnlichen Kleinbahnen, ansehnliche Aufgaben des Verkehrs. Namentlich dem Kleinbahnwesen kann nach der Gesamtlage unserer Wirtschaft in der Zukunft noch recht beträchtliche Ausdehnung beschieden sein. Ansehnliche Landgebiete haben das Verlangen nach neuen Schienenwegen, die in manchen Fällen nur in einfachster Form sich als herstellbar erweisen werden, aber in dieser Form dringend nötig sind.

Um die Bedeutung der fachlichen Darstellungen in den einzelnen Kapiteln über neuartige Einrichtungen in vollem Maße zu erkennen, ist es von Wert, den Umfang von Anlagen, die Zahl von Rüstzeugeinrichtungen, die Art und Menge von Betriebsleistungen, die Höhe von Wirtschaftsergebnissen usw. in allgemeinen Umrissen zu überblicken. Einige wichtigere statistische Mitteilungen werden erkennen lassen, daß die deutschen Eisenbahnen ein Verkehrswerkzeug umfassendster Art sind.

Im gegenwärtigen Verwaltungs- und Bewirtschaftungswesen der deutschen Eisenbahnen steht Verwaltung und Bewirtschaftung der Deutschen Reichsbahn noch mehr im Vordergrund, als es bisher schon bei ihr und bei den vormaligen Staatsbahnen, aus denen sie hervorgegangen ist, der Fall war. Das zweite Kapitel dieses Buches befaßt sich deshalb ausschließlich mit der Verfassung und dem bisherigen Wirken der neuen Reichsbahn-Gesellschaft. Zur Betriebsführung der im Eigentum des Reiches verbliebenen Reichsbahnen eingesetzt, ist die Reichsbahn-Gesellschaft eine Schöpfung weltgeschichtlich schwerster Zeit, in der als politische Notwendigkeit angesehene Forderungen der Kriegsschädengläubiger des Reiches für die Betriebsform des Unternehmens den Ausschlag gaben.

Schwer lastet auf der die Allgemeinheit schonenden und fördernden Bewirtschaftung der Reichsbahn die Ungunst der Gesamtwirtschaft im Reichsgebiet. Zu den Bemühungen der Reichsbahn-Gesellschaft, sich in die ihr durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben voll einzustellen, kommt angesichts der ungewohnten Form der Betriebsverwaltung und der Neuheit mancher Beziehungen zwischen dem Reich, den deutschen Ländern und der Reichsbahn-Gesellschaft das Bestreben, die politischen Notwendigkeiten für Reich und Länder mit den wirtschaftlichen Erfordernissen der Reichsbahn-Gesellschaft in möglichstem Einklang zu bringen.

Von hervorragender Bedeutung für Eisenbahnen und Volkswirtschaft ist der Zweig des Eisenbahnwesens, der nach dem Eisenbahnsprachgebrauch kurz als „Verkehr“ bezeichnet wird. Er betrifft die Regelung der Beförderungstaxen und die Handhabung aller der Geschäfte, die mit der Abfertigung von Reisenden und Gütersendungen aller Art unmittelbar verbunden sind.

Nach den wirtschaftlichen Wirren, die durch den Weltkrieg und seine Auswirkungen hervorgerufen wurden, wird erst in der Gegenwart wieder von festeren Grundsätzen in der Verkehrspolitik unserer Eisenbahnen gesprochen werden können. Die schlimmsten Zeiten ungewöhnlich nachteiliger Schwankungen in der Verkehrstarifgebarung, die in den ersten Jahren der Nachkriegszeit hingenommen werden mußten, werden als im wesentlichen überwunden gelten dürfen. Andererseits werden die Maßnahmen, die mit der Einordnung des Eisenbahnverkehrswesens in zeitgemäße Regelungen verbunden waren, um so mehr Würdigung erheischen, als auf diesem Gebiete der den Eisenbahnen beizuhabende Einfluß auf die allgemeine Wirtschaft am unmittelbarsten hervortritt. Die irgend erreichbare Anpassung der Eisenbahntaxen an das Leistungsvermögen der Wirtschaft gehört mehr denn je in gegenwärtiger Zeit zu den wichtigsten Aufgaben der Eisenbahnverkehrspolitik.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend hat der Ausbau des deutschen Eisenbahngütertarifs durch ein neues, weitverbreitetes System von allgemeingültigen Ausnahmetarifen wohl als bedeutsamster Vorgang in der Verkehrstarifgebarung der neuesten Zeit zu gelten. Dieser Ausbau wird in der fachmännischen Darstellung ausführlich geschildert, indem zugleich auch über zahlreiche, für die Verfrachter zumeist vorteilhaftere Änderungen der Gütereinteilung berichtet wird. Zum Teil werden solche Neuerungen in dem stärkeren Wettbewerb, den die Lastkraftwagen den Eisenbahnen namentlich im Nahverkehr verursachen, ihren Grund haben. Noch nicht zu übersehen ist, zu welchen Ergebnissen die bereits im Jahre 1924 eingeleitete allgemeine Durchprüfung der Normaltarife im Eisenbahngüterverkehr kommen wird.

Die tariflichen Vorgänge waren natürlich auch mit manchen Umstellungen in der übrigen Handhabung des Verkehrs, nament-

lich des Güterverkehrs verbunden. Im Vordergrund dieser anderen Neuerungen im Abfertigungswesen stand eine sehr umfassende Beschleunigung der Güter- und Tierbeförderung namentlich durch die Erhöhung der Geschwindigkeiten von Güter- und Eilgüterzügen, wobei insbesondere ein Netz schnellerer Züge zwischen den großen Verkehrszentren entstanden, über dessen Umfang und Bedeutung für die Allgemeinheit erstmalig im Jahre 1926 herausgegebenes Güterzugkursbuch die deutschen Eisenbahnen Auskunft gibt.

Der bauliche Zustand der Eisenbahnen, ebenso wie die Unterhaltung der Bahnanlagen im Deutschen Reich im allgemeinen auf hoher Stufe, nachdem Rückstände der Kriegs- und ersten Nachkriegszeit inzwischen der Hauptsache nach aufgeräumt werden konnten. Das Bahnnetz zeichnet sich durch eine hohe Durchschnittsdichtigkeit aus.

Befriedigt ist aber das Bedürfnis nach Verdichtung und Ausbreitung des Eisenbahnnetzes im Deutschen Reich noch nicht, doch sind einer Bautätigkeit, die auf Verdichtung und Erweiterung des Eisenbahnnetzes abzielt, vom Beginn des Weltkrieges bis in die neueste Zeit enge Grenzen gezogen gewesen. Was von dem Eisenbahnunternehmen an Geldmitteln für solche Zwecke aufgebracht werden konnte, war verhältnismäßig wenig und mußte fast ganz für solche Ausführungen verwendet werden, die zur sicheren und wirtschaftlichen Betriebsführung unter Zulassung erhöhter Geschwindigkeiten und vermehrter Zuglasten auf den vorhandenen Linien unbedingt nötig waren. Erfreulich ist, daß der Reichsbahn durch weitere Ausgabe von Vorzugsaktien nunmehr für größere Verstärkungen und Erweiterungen von Bahnanlagen wieder beträchtlichere Geldmittel zur Verfügung stehen. Überdies hat das Reich der Reichsbahn-Gesellschaft Geldmittel zur Insetzung bereits früher begonnener Neubaustrecken und Erweiterungsarbeiten auf den vorhandenen Bahnen zur Verfügung gestellt. Die Notwendigkeit, Arbeit für Erwerbslose zu schaffen, spielt dabei eine Rolle. Vom Standpunkt des Eisenbahnwesens ist jeglicher Wiederbeginn eines größeren Ausbaues unseres Schienennetzes, wie immer er geartet sei, zu begrüßen. Ist einmal ein Anfang gemacht, so wird sich zeigen, daß die Verdichtung des Schienennetzes und seine Ausbreitung auch der noch unzulänglich bedachte Reichsgebietsteile dem allgemeinen Besten mindestens soviel Nutzen bringt, als er von der Bereitstellung von Geldmitteln zu anderen Zwecken erwartet werden kann.

Wo in der schweren Nachkriegszeit die Bautätigkeit einsetzen konnte, sei es bei wenigen Neubaulinien, sei es bei der Regestaltung der vorhandenen Linien durch Gleiserweiterung, Neubau und Verstärkung von Brücken, Umbau und Verbesserung von anderen Anlagen, namentlich von Verschiebebahnhöfen sowie in der laufenden Bahnunterhaltung, tritt das Bestreben der Eisenbahnverwaltungen in den Vordergrund, mit geringstem Geldaufwande die Bahnanlagen so zu formen und zu erhalten, daß sie den Forderungen sicherer Betriebshandhabung gerecht werden. Durch neue Bau- und Berechnungsformen, vorteilhaft erprobte Stoffanwendungen und neuartige Arbeitsweisen, Verbesserung maschineller Hilfsmittel usw. wurden bedeutsame Fortschritte erzielt.

Dem Betriebssicherungswesen ist von den deutschen Eisenbahnen, namentlich von den früheren Staats-, jetzt Reichsbahnen, stets eine hohe Bedeutung beigemessen worden. Vorkahrungen aller bekannten Arten sind erprobt und im Laufe der Bewährung, auch mit großem Geldaufwande, eingeführt. Die Fortschritte auf diesem Gebiete gehemmt. Innerhalb der wirtschaftlichen Möglichkeit ist aber doch inzwischen wieder der Stand unserer Sicherheitsanlagen erreicht worden, der sich mit denen der Eisenbahnen des Auslandes messen kann.

Besonders stark tritt die Wirkung der ungünstigen Geldverhältnisse der deutschen Eisenbahnen, namentlich der Reichsbahn, im Hochbau zutage. Es hat bei uns ein starkes Umlern

diesem Gebiete stattgefunden. Mehr denn seit Jahrzehnten dem Weltkriege mußte in der Gegenwart der Grundsatz gelten, die Hochbauwerke dem geschäftlichen Bedürfnisse anzupassen und für weitere Ausgestaltungen der äußeren Formen die größte Einfachheit der Lösungen zu suchen.

In der Führung eines Eisenbahnunternehmens gilt als „Beste“ im engeren Sinne das Bilden, Befördern, Verändern und Auflösen von Eisenbahnzügen mit allen dazu gehörigen Vorgängen auf den Bahnhöfen und den Bahnstrecken. Der Natur der Sache nach ist dieser Geschäftszweig von größter Bedeutung für eine geordnete und erreichbare sichere Betriebsdurchführung und gleichermaßen für eine ersprießliche Bewirtschaftung jedes Eisenbahnunternehmens. Galt es doch, nicht nur die einheitliche Ordnung des Eisenbahnzugbetriebs wieder auf die vorkriegszeitliche Höhe zu bringen, sondern auch durch die schärfste Anpassung des Zugbetriebs an die Verkehrsbedürfnisse zur Belebung des Verkehrs beizutragen und außerdem die besten Betriebsweisen zu ersinnen und zu vervollkommen, um die mit den Zeitverhältnissen zwangsläufig verbundenen wesentlichen Verteuerung des Zugbetriebes fühlbar entgegenzuwirken. Die eingehenden Untersuchungsweisen erzielt, mit denen eine brauchbare Ermittlung der Selbstkosten des Betriebs in den verschiedenen Beförderungsleistungen angestrebt wird. Können hinsichtlich des In- und Durcheinandergreifens der Verkehrsleistungen die Berechnungen auch nicht zu mathematisch genauen Ergebnissen im Einzelfalle führen, so bieten sie doch eine gute Grundlage für die Beurteilung der Entwicklung der Verhältnisse.

Auf dem Gebiete des Baues von Eisenbahnfahrzeugen aller Art steht gegenwärtig das Bestreben der deutschen Eisenbahnverwaltungen nach Einheitsbauarten stark im Vordergrund. Die Deutsche Reichsbahn hat die Führung und die anderen Bahnen folgen ihrem Beispiel.

Ein bedeutsamster war dies Bestreben im Lokomotivbau, der in den früheren Staatsbahnsystemen die immer geforderte Einheitlichkeit nicht finden konnte. Die nunmehr erreichten Einheitsformungen erstrecken sich auch auf zahlreiche einzelne Teile der älteren Lokomotiven und werden insoweit mit Berücksichtigung im ganzen Gebiete wirksam. Als besonders bedeutsame Aufgaben der Gegenwart dürfen die Versuche und Erprobungen, die mit Diesellokomotiven, Turbinenlokomotiven und einer Hochdrucklokomotive im Gange sind, bezeichnet werden.

Im Personenwagenbau konnte in jüngster Zeit die Bearbeitung von 30 Einheitsentwürfen für Wagen der Hauptbahnen und der Nebenbahnen abgeschlossen werden. Eine neuzeitliche Bauart des D-Zugwagens wurde entwickelt, wobei auch eine vermehrte elektrische Wagenbeleuchtung angestrebt ist. Bemerkenswerte Fortschritte machte auch der Schlafwagenbau. Für Güterwagen wurden insbesondere die Untergestelle einheitlich geformt und neue Bauarten von Wagen mit selbständiger Entladung fertiggestellt. Der Großgüterwagen erhielt Verbesserungen in der Bauart und konnte weiteren Verkehrsbeziehungen nutzbar gemacht werden, soweit die Geldmittel für Neubeschaffungen erlaubten.

Im allgemeinen Abschluß kam die Ausrüstung der Güterwagen der deutschen Eisenbahnen mit der durchgehenden Zugbremse. Die Fortschritte, die durch diesen Ersatz der Handbremse durch die mechanische Bremse im Güterbeförderungssektor erzielt werden, sind in betriebs-, verkehrs- und wirtschaftlicher Beziehung erheblich.

Nur auf allen diesen Gebieten der Vervollkommnungen der Bauarten des Eisenbahnfuhrparks die Mitwirkung der beteiligten industriellen Werke bedeutsam, so ist leider die Zeit der Erhaltung der Eisenbahnverwaltungen mit größeren Befähigungen von Fahrzeugen noch nicht überwunden. Erst ein allgemeiner namhafter Aufstieg der deutschen Wirtschaft wird es wie anderwärts Wandel schaffen können. Hoffentlich ist er nicht mehr fern.

Es ist von jeher als Regel gegolten, daß die deutschen Eisenbahnen den Bau von neuen Eisenbahnfahrzeugen aller Art in-

dustriellen Werken überlassen, so ist es andererseits als grundsätzlich richtig betrachtet, daß die Unterhaltung des gesamten Fuhrparks den eisenbahneigenen Ausbesserungswerken vorzubehalten ist. Neuerdings ist das gesamte Werkstättenwesen der Reichsbahn von Grund aus neu geordnet worden. Der aufgestellte Umstellungsplan konnte inzwischen zum erheblichen Teile durchgeführt werden, wobei namentlich durch Zusammenfassung gleichgearteter Ausbesserungsarbeiten wesentliche Vorteile erreicht worden sind.

Die aus der Kriegszeit übernommene, äußerst mangelhafte und schädliche Ersatzstoffwirtschaft in der Fahrzeugunterhaltung ist gegenwärtig nahezu behoben. Die dieserhalb nötig gewesene gründliche Durcharbeitung aller Geschäftsvorgänge der Stoffbeschaffung hat auch zu einer einheitlichen Ordnung der Lieferungsbedingungen geführt. Hinzu kommt eine Reihe von Verbesserungen, die zum Zwecke wirtschaftlicherer Beschaffung und Verwendung der im Eisenbahnbetriebe in besonders großen Mengen benötigten Brennstoffe teils bereits eingeführt sind, teils noch erprobt werden.

Die erwähnte Umstellung des allgemeinen Fahrzeugunterhaltungswesens hat auch die Geschäftszweige wesentlich beeinflusst, denen die Sorge dafür obliegt, daß die im täglichen Betriebe benötigten Lokomotiven und Wagen sich in leistungsfähigem Zustande befinden und nach Möglichkeit während des Laufs leistungsfähig gehalten werden. Neuzeitliche maschinelle und elektrische Ausrüstungen sind in Bearbeitung, teilweise bereits in Erprobung.

Die weitere Ausdehnung des elektrischen Zugbetriebs auf deutschen Eisenbahnen ist durch die Ungunst der Zeitverhältnisse den Plänen gegenüber verlangsamt. Inzwischen sind noch wesentliche Verbesserungen an den vorhandenen elektrischen Betriebsanlagen, namentlich an den Kraftwerken, vorgenommen. Die Zuglasten und Zuggeschwindigkeiten auf den elektrisch betriebenen Bahnlinien konnten wesentlich gesteigert werden. Solche Erfolge verkehrlicher und wirtschaftlicher Art im Betriebe werden, wie erwartet werden darf, für eine Anzahl von geeignet gelegenen Bahnlinien über die Schwierigkeiten der Beschaffung von Geldmitteln für die erstmalige Einrichtung der elektrischen Anlagen hinweghefen.

Unter den Verkehrsmitteln, die außer den Eisenbahnen der Allgemeinheit dienen, nehmen die Kraftwagen und das Luftfahrzeug insofern eine besondere Stelle ein, als sie Schöpfungen neuerer Zeit sind, weshalb dem Buche kurz gehaltene Ausführungen über diese beiden neuen Verkehrsmittel einverleibt wurden.

Diese Ausführungen wollen sich in den Streit der Meinungen darüber nicht einmischen, in welchem Ausmaße und von welchem Zeitpunkt ab es vom Standpunkt der Allgemeinheit berechtigt und möglich ist, den Kraftwagenverkehr hinsichtlich des Aufbringens seiner Kosten so zu behandeln, wie die Eisenbahnen, die den Schienenweg, den sie benutzen, auf eigene Kosten schaffen und unterhalten. Wie bei jeder anderen Neuerung wird die Allgemeinheit im Fortgang der Entwicklung des neuen Verkehrsmittels einen Ausgleich der verschieden gearteten Verhältnisse finden und so der Volkswirtschaft den größten Nutzen sichern. Das neue Kraftfahrzeug-Steuer-gesetz (1926) darf als ein Anfang dieser natürlichen Auswirkungen angesehen werden. Die Massenhaftigkeit und die Stetigkeit der Eisenbahnbeförderung wird dem Schienenweg unter den heute bekannten Verkehrsmöglichkeiten den ersten Platz auch weiterhin sichern. Nur rasten darf die Eisenbahnwelt nicht; sie muß mit allen Kräften darauf bedacht sein, den Eisenbahnverkehr, der nicht auf die Landstraße gehört, zu verbessern und zu möglichstster Vollkommenheit zu bringen, um damit sich selbst und dem allgemeinen Besten zu nützen.

Der in kräftiger Entwicklung begriffene Luftverkehr verlangt, um nutzbringend zu wirken, große Geschwindigkeiten auf noch größere Entfernungen, insbesondere für die Ausführung

eiliger Reisen und für den raschesten Austausch von Eilsendungen. Er wird, in der Gesamtheit betrachtet, verkehrsmehrend auch für solche Verkehrsbeziehungen sein, deren Ausführung zum wesentlichen Teile im Verkehr auf festem Boden in die Erscheinung treten wird. Im übrigen wird sich mit der Zeit zwischen Eisenbahn- und Flugverkehr eine Gemeinschaftsarbeit herausbilden, durch die für beide Verkehrsarten ein Betätigungsfeld auf der Grundlage geschaffen wird, daß auf die Dauer jede Verkehrsart ihre Kosten tragen und einen angemessenen Gewinn abwerfen muß.

Von einer Darstellung der Verkehrsbeziehungen zwischen den Eisenbahnen und der Post sowie den Wasserstraßen konnte diesmal aus besonderen Gründen abgesehen werden. Hingegen hat das neue Eisenbahnbuch durch einen zweiten Teil, der sich mit den städtischen Verkehrs- und Industrieanlagen befaßt, eine Ergänzung erfahren. Es handelt sich dabei um fachwissenschaftliche Sonderbearbeitungen über städtische Anlagen, die der Wirtschaft dienen und in ihrem Ausmaß nicht allein für örtliche Aufgaben, sondern vielfach auch für den weiteren Güteraustausch zu Land und zu Wasser von großer Bedeutung sind. Starkes Wachstum der Städte, ihre Versorgung mit Verbrauchs- und Gebrauchsgegenständen aller Art, Abfuhr industrieller Erzeugnisse, Umschlag zwischen Eisenbahn und Schifffahrt haben bedeutsame Industrie- und Verkehrsanlagen von Städten entstehen lassen. Manche Städte besitzen ausgedehnte Geländeteile, die sich mit solchen Anlagen umfangreicher

und neuzeitlicher Art füllen. Sie gehören mit ihrem starken Frachtverkehr in das Gesamtgefüge des heimatischen Verkehrswesens.

Das gleiche gilt für die Darbietungen der heimischen Unternehmerwerke, die sich mit der Herstellung des mechanischen Rüstzeuges der Eisenbahnen befassen. In Aufnahme solcher Darbietungen dient der dritte Teil dieses Buches. Nach einem in Deutschland vom Beginn der Eisenbahnzeit fast durchweg festgehaltenen Grundsatz überlassen uns Eisenbahnen, wie bereits erwähnt wurde, die Herstellung der Oberbauteile, der Signal- und Sicherungswerke, der Fahrzeuge und ihrer bedeutsamsten Teile sowie einer großen Menge anderer Geräte den industriellen Unternehmen. Diese Wirtschaftszweige sind, soweit sie als Lieferwerke der Eisenbahnen gelten, an der Entwicklung des deutschen Eisenbahnwesens stark beteiligt. Sie wirken mit an der ohne Rast fortschreitenden Ausgestaltung und Vervollkommen des technischen Rüstzeuges. Das geschieht in erster Linie zum Nutzen des heimischen Verkehrs; es geschieht aber auch zum Nutzen der deutschen Eisenbahnindustrie, die dadurch kräftigt zur Mitarbeit auf dem Weltmarkt. Unternehmerwerke, die von deutschen Eisenbahnen als leistungsfähig und zuverlässig anerkannt werden, dürfen auch im Ausland einen guten Ruf beanspruchen.

Möge auch dies Buch zur Entfaltung deutscher Schaffenskraft weit über die Reichsgrenzen hinaus an seinem Teile kräftig beitragen!

Die Rechtsstellung der Betriebsvertretungsmitglieder als Arbeitnehmer bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Von Reichsbahnoberrat v. Bezold, Würzburg.

I.

Vor dem Kriege richteten sich die Rechtsverhältnisse der Arbeitnehmer der Deutschen Eisenbahnverwaltungen im wesentlichen nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und nach den von den Verwaltungen in Anlehnung an die Gewerbeordnung erlassenen Arbeitsordnungen. Die durch die Revolution hervorgerufene staatliche Umwälzung änderte diesen Rechtszustand nach vielen Richtungen. Zunächst erkannte die von der Deutschen Nationalversammlung geschaffene neue Deutsche Reichsverfassung in ihrem Art. 165 die beiden Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sowie deren Vereinbarungen an. Damit wurden die Tarifverträge neben den Vorschriften des BGB. über den Dienstvertrag zu Reglern des einzelnen Arbeitsvertrags. Daneben versprach die Reichsverfassung den Arbeitern und Angestellten „zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretungen“ in Betriebsarbeiterräten, ferner die Schaffung von Bezirksarbeiterräten, die nach Wirtschaftsgebieten gegliedert sind, und den Reichsarbeiterrat. Die Zusage der Schaffung von gesetzlichen Vertretungen in Betriebsräten wurde durch das Betriebsrätegesetz (BRG.) und für die Reichsbahnen durch die auf Grund des § 61 des BRG. erlassene Betriebsräteverordnung (BRV.) eingelöst.

Während seitdem der jeweils geltende Lohn tariffvertrag für die Arbeiter der Reichsbahn (LTV.) neben den Bestimmungen des BGB. den Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge bürgerlich-rechtlich bestimmt, hat die Betriebsräteverordnung von öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkten aus weitgehend in die Dienstverhältnisse der Arbeitnehmer der Reichsbahn eingegriffen nicht nur insofern, als nunmehr die von der Eisenbahnverwaltung gemeinsam mit dem Hauptbetriebsrat erlassene Arbeitsordnung den Inhalt des Arbeitsvertrags in mancherlei Weise bestimmt (§ 70 Ziff. 7 BRV.), sondern auch dadurch, daß sie den Mitgliedern der Betriebsvertretungen eine besondere Stellung anweist. In den nachfolgenden Ausführungen soll, wie sich schon aus der Ueberschrift ergibt, weniger versucht werden, die rechtliche Stellung der Betriebsratsmitglieder nach dem Umfang ihres Betriebsratsamtes in jeder Richtung klarzustellen, als

vielmehr ihre Gebundenheit durch den Arbeitsvertrag nach verschiedenen Seiten zu beleuchten.

Wenn damit die Grenzen der Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder als Arbeitnehmer der Deutschen Reichsbahngesellschaft hauptsächlich vom Standpunkt des bürgerlichen Rechts aus umrissen werden sollen, so bleibt hierbei die wichtige Frage außer Betracht, wie Arbeitnehmer ihr Amt als Betriebsräte im lebendigem Leben zu erfüllen bestrebt sind. Wenn wir von den Arbeitnehmerpflichten und den Fällen ihrer Nichterfüllung sprechen, so soll damit nicht ausgedrückt werden, daß sich die Betriebsräte ständig ihren Weg, eingeschränkt von Hindernissen und Schwierigkeiten wie zwischen starren Pfählen, bahnen müßten. Alles Recht will nur die Form für ein Gemeinschaftsleben geben, das von den Mitgliedern der Gemeinschaft als gerecht und frei empfunden wird: „Im Gesetz nur ist Freiheit.“ Wenn ein tüchtiger Mensch als Arbeitnehmer und Betriebsratsmitglied die Ziele der Förderung der wirtschaftlichen Interessen seiner Kameraden sowie des Wohles der Reichsbahngesellschaft verfolgt, so schließt diese Erscheinung, die wir als die Reue ansehen, doch nicht aus, daß die rechtlichen Grenzen seines Verhaltens und seiner Stellung als Arbeitnehmer aufgedeckt werden. So sollen die folgenden Ausführungen verstanden werden.

Ehe zu den einzelnen Fragen Stellung genommen wird, sei vorweg erwähnt, daß nach allgemeiner Auffassung das Betriebsratsamt öffentlich-rechtlicher Art ist; s. besonders die Entscheidung des Reichsgerichts, Jur. Wochenschrift (JW.) 1925 S. 7 mit § 34 BRV.

II.

Einfluß des Betriebsratsamtes auf Lohnanspruch und Arbeitszeit.

1. Nach § 34 und 20 BRV. darf notwendige Versäumnis der Arbeitszeit eine Minderung der Entlohnung nicht zur Folge haben. Diese Bestimmung ist vor allem für die Betriebsratsmitglieder von Belang, welche ganz vom Dienst entbunden sind, denn sie erhalten den Lohn, d. h. die wirtschaftliche Gegenleistung des Arbeitgebers gegen geleistete „gewerbliche“ Dienstleistung.

dieser Ausdruck sei der Einfachheit wegen gestattet —, ohne daß gemäß § 611 BGB. solche Dienste vorgeleistet haben. Ein mittelbares gegenseitiges Verhältnis zwischen Arbeit und Vergütung besteht hier also nicht. Der vom Dienst freigestellte Arbeiter ist vielmehr grundsätzlich so zu behandeln, als ob er der Stelle, an der er sonst Dienst zu leisten hat, den Dienst geleistet hätte.

2. Was hat darnach das vom Dienst befreite Betriebsratsmitglied erforderlichen Falles zu beweisen, wenn es für die Zeit, für die es zur Wahrnehmung von Betriebsratsgeschäften vom Dienst befreit ist, die Lohnforderung erhebt? Während der Dienstverpflichtete im Bestreitungsfall nachweisen muß, daß er seine Dienste vorgeleistet hat (Staudinger, Kommentar zum BGB., Anm. 2 zu § 322 und § 614), muß er hier nur nachweisen, daß er vom Dienst befreit war. Die Behauptung, daß seine Zeit nicht zu Betriebsratszwecken verwendet hat, müßte die Eisenbahnverwaltung beweisen.

3. Das schließt nicht aus, daß das Betriebsratsmitglied, in jenen Fällen seiner Verhinderung nach § 19 LTV. vor, um Dienstbefreiung ebenso nachsucht, wie jeder andere Arbeitnehmer; denn die Betriebsvertretungsmitglieder sind nur zur Wahrnehmung ihres Amtes von der Dienstpflicht befreit, in Verhinderungsfällen also an die Bestimmungen des LTV. § 19 gebunden, auch an die Bestimmung in Ziffer 2, wonach rechtzeitig vorher die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Dienst (hier vom Amt) einzuholen ist. Ziffer 3 a. a. O. steht dem nicht im Wege, da es sich bei Fällen, in denen das Betriebsvertretungsmitglied an die Ausübung seines Amtes verhindert ist, eben nicht um seine Tätigkeit als Mitglied einer Betriebsvertretung im Sinne dieser Ziffer 3 handelt.

4. Hat die Eisenbahnverwaltung Zweifel darüber, ob ein Betriebsratsmitglied seine Zeit notwendig zu Betriebsratszwecken verwenden muß, so kann sie die Notwendigkeit des Umfangs der Dienstbefreiung prüfen (Roser, Note 6 zu § 20 BRV.). Versteht man ein nicht ständig vom Dienst befreites Betriebsratsmitglied mehr Dienstzeit, als die Verwaltung für notwendig hält, so kann der Streit im Absetzungsverfahren (§ 43 BRV.) oder im Einspruchsverfahren (§ 91, 92 BRV.) zum Austrag gebracht werden, wenn das Betriebsratsmitglied, ohne sich mit der Verwaltung geeinigt zu haben, vom Dienst wegbleibt (s. Reichsarbeitsblatt 1921 S. 954). Handelt es sich jedoch allgemein um die Frage, in welchem Umfange ein Betriebsratsmitglied für die Führung seiner Betriebsratsgeschäfte zu befreien ist, so entscheidet der Reichswirtschaftsrat (§ 89 Ziffer 3 BRV.).

5. Für den Lohnanspruch des vom Dienst befreiten Betriebsratsmitgliedes gilt der Grundsatz, daß keine Verdiensteinbuße eintreten darf (Roser, § 34 mit Note 5 zu § 20; s. d. näheren Inhalt). Hiermit ist jedoch der regelmäßige Arbeitsverdienst gemeint, nicht aber ein solcher, der durch ganz besondere Umstände, z. B. durch Überzeitarbeit, erzielt wird. Dies ist nach der Standpunkt der Ausführungsbestimmung zu § 20 BRV. zweifelhaft kann darnach sein, ob ein Arbeiter die Rangierzulage, die er bisher erhalten hat, weiterbekommt in Stunden, die er als Betriebsrat notwendig versäumen muß. Der Begriff der Entlohnung im Sinne der BRV. fällt wohl nicht mit dem Begriff des Lohnes nach dem LTV. zusammen, wie auch Roser in seinem Kommentar in Note 5 zu § 20 als Grundsatz ansetzt, daß keine Verdiensteinbuße eintreten darf. Da die Vergütung der Rangierzulage nicht von außergewöhnlichen Umständen abhängt, wird sich ihre Weitergewährung in solchen Fällen vertreten lassen; eine Auslegung der mit dem Hauptbetriebsrat getroffenen Bestimmung durch die Hauptverwaltung selbst wäre erwünscht.

6. Behauptet ein Arbeitnehmer, er hätte sich, wäre er nicht Betriebsrat geworden und vom Dienst befreit, zu einem besser entlohten Dienstzweig gemeldet und wäre dort untergekommen, so muß er dies beweisen. Hierzu wird gehören, daß er nachweist, er habe sich auf solche Posten tatsächlich gemeldet, auch wenn er für seine Wahrnehmung infolge seiner Dienstbefreiung nicht in Betracht käme. Wenn nach der Sachlage anzunehmen

ist, daß ihm der angestrebte Dienst übertragen worden wäre, muß er, auch wenn er den Dienst tatsächlich nicht ausüben kann, so entlohnt werden, als nähme er ihn wahr.

Auch bei Leuten, die nur halbtätig vom Dienst befreit sind, kann es vorkommen, daß sie nicht in höher entlohten Diensten eingeteilt werden können, z. B. in solche, welche in ununterbrochenem Schichtwechsel geleistet werden. Aber auch für ihre Entlohnung entscheidet nicht der Dienst, den sie infolge ihrer teilweisen Dienstbefreiung tatsächlich noch ausüben können, sondern derjenige Dienst, den sie ausüben würden, wenn sie nicht vom Dienst befreit wären.

7. Wenn der Arbeiter als Betriebsvertretungsmitglied auch Anspruch auf ungekürzten Lohn hat, so stellt die Ausübung des Betriebsratsamtes, wie schon oben ausgeführt, doch nicht seine wirtschaftliche Gegenleistung dar. Angenommen, ein vom Dienst freigestellter Betriebsrat wäre seinen Betriebsratspflichten offensichtlich nicht gewachsen, handelte zu langsam, ungeschickt und fehlerhaft, so läge darin keine mangelhafte „gewerbliche“ Dienstleistung, die dem Arbeitgeber die Möglichkeit gäbe, etwa den Lohn zu kürzen. Ebenso wenig könnte sich ein solcher Betriebsrat wegen Verweigerung der Annahme seiner Dienste beschweren (§ 615 BGB.), wenn seine Vorstellung bei der Dienststelle zu der Zeit, zu der er Betriebsratsgeschäfte vornehmen wollte, aus Gründen, die innerhalb der Verwaltung zu suchen sind, nicht angehört würde.

8. Die Frage, wonach sich die Arbeitszeit eines vom Dienst befreiten Betriebsratsmitgliedes bemißt, beantwortet sich wie folgt:

Wenn bei äußeren Dienststellen ein Arbeiter zu Betriebsratszwecken befreit ist, diese Betriebsratsgeschäfte aber nicht vornimmt, ist der Grund der Dienstbefreiung nicht gegeben, und diese selbst fällt weg. Daraus ergibt sich, daß das Betriebsratsmitglied mangels entgegenstehender Vereinbarung zwischen Verwaltung und Betriebsvertretung grundsätzlich die gleiche Dienstzeit hat wie die den gewerblichen Dienst leistenden Arbeiter, auch wenn es vom Dienst befreit ist. Für Bezirksbetriebsratsmitglieder, die für die Wahrnehmung ihres Amtes vom Dienst völlig befreit sind und bei der Reichsbahndirektion ihren Dienst versehen (§ 1 BRV.), wird die Direktion in sinnvoller Anwendung der Ausführungsbestimmungen zu § 34 BRV. Satz 2 mit dem Bezirksbetriebsrat dahin vereinbaren, daß ihre Arbeitszeit der Dienstzeit der Beamten der Direktion entspricht (§ 15 der Personalordnung schlägt hier nicht ein). Hinsichtlich der Frage der Nichteinhaltung der Arbeitszeit kann hier auf II Ziffer 5 und das dort angeführte Schrifttum verwiesen werden.

III.

Verhältnis der Betriebsratspflichten zu den Arbeitnehmerpflichten.

Über das Verhältnis dieser beiden Pflichtenkreise zueinander sind die Meinungen geteilt. Es stehen sich vier Ansichten gegenüber.

a) Die erste vertritt den Standpunkt, die öffentlich-rechtliche Tätigkeit des Betriebsratsmitgliedes sei von den bürgerlich-rechtlichen Pflichten des Arbeitnehmers völlig unabhängig; die Stellung des Betriebsratsmitgliedes sei nicht anders aufzufassen als die eines Beisitzers im Gewerbegericht; die Eigenschaft als Arbeitnehmer komme, so lange der Arbeiter Amtsträger sei, nicht zur Geltung. Wenn der Arbeiter außerhalb der Vollziehung des Arbeitsvertrags von einer höheren öffentlich-rechtlichen Berufung ergriffen sei, die seinen Tätigkeitskreis nach eigenen Gesetzen abgrenzt, seien für die Wahrnehmung dieser Tätigkeit nur die hierfür maßgebenden Gesetze entscheidend; das Ergebnis sei kein anderes, als wie es in der staatsrechtlichen Literatur bereits anerkannt sei im Verhältnis der Stellung eines Beamten, der zugleich Abgeordneter sei; so z. B. Sinzheimer in seiner Anmerkung zur Entscheidung des Landgerichtes Dortmund vom 15. Mai 1922, mitgeteilt in der J. W. 1922/1737.

b) Aufgebaut auf diese Ansicht führen andere aus, daß wohl unter Umständen Pflichtverletzungen, die sich ein Betriebsrat zu Schulden kommen lasse, auch den Arbeitsvertrag treffen; beides sei aber grundsätzlich zu trennen. Es sei zuzugeben, daß in der Praxis Verletzungen der Betriebsratspflichten gewöhnlich auch gegen den Arbeitsvertrag verstoßen; so Priebe im „Arbeitsrecht“, 12. Jahrg., S. 439; ebenso auch Flatow in Note 7, 5. Absatz zu § 96 B. R. G. (10. Auflage), Urteil des Landgerichtes Dresden vom 19. III. 1924 in der neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht 1926, S. 50, worin zum Ausdruck gebracht ist, daß ausnahmsweise in den Fällen, in denen die pflichtwidrige Ausübung des dem Betriebsratsmitglied übertragenen Amtes Charaktereigenschaften dieses Mitgliedes erkennen läßt, die sich mit seiner Dienststellung nicht vereinbaren, ein Schutz des Betriebsvertreters nicht mehr am Platz ist, wenn dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann.

c) Dieser Ansicht steht eine dritte schroff gegenüber. Darnach hängt die Betriebsratsstellung vom Arbeitsverhältnis so ab, daß eines vom andern nicht gelöst werden kann in seinen Rechten und Pflichten; beide beeinflussen sich gegenseitig. Verstöße gegen Betriebsratspflichten schließen in der Regel auch Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitnehmerpflichten ein. Ein Arbeitsverhältnis erschöpfe sich heute, wo die Arbeit des einen mit der des anderen in einer Arbeitsgemeinschaft steht und die Aufrechterhaltung des Betriebs bezweckt, nicht im einzelnen Arbeitsvertrag. Die Pflicht des Betriebsrates, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und den Arbeitsfrieden zu fördern, sei darnach nichts Neues, von der dem einzelnen Arbeiter obliegenden Pflicht nichts wesentlich Verschiedenes. Darnach müßten in der Regel Verstöße gegen die den Betriebsratsmitgliedern besonders auferlegten Pflichten zur Förderung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs und des Wirtschaftsfriedens zugleich Verstöße gegen die Arbeitnehmerpflichten darstellen; so Urteil des Landgerichtes Dortmund vom 15. Mai 1922 (JW. 1922, S. 1737) und Schmalz im „Arbeitsrecht“, 11. Jahrg., S. 909.

d) Eine vierte Ansicht behauptet, daß ein Betriebsratsmitglied zwar nur entlassen werden könne, wenn es nicht bloß seine Betriebsratspflichten, sondern gleichzeitig auch seine Arbeitnehmerpflichten verletzt habe; er müsse sich aber eine besondere Beurteilung als Arbeitnehmer insofern gefallen lassen, als er an gehobener Stelle stehe und seine Arbeitnehmerpflichten ganz besonders gut erfüllen müsse. Lediglich deshalb könne eine Verfehlung eines Betriebsratsmitglieds gegen den Arbeitsvertrag so schwer wiegen, daß sie den Unternehmer zur fristlosen Entlassung berechtige, während ein solcher Verstoß in der Person eines einfachen Arbeitnehmers nicht als wichtiger Grund zur Entlassung angesehen werden könne.

Wenn auch an diesem Platz zu den verschiedenen Ansichten Stellung genommen werden soll, so darf zunächst zu der unter a) geäußerten Ansicht gesagt werden, daß sie den öffentlich-rechtlichen Charakter der Betriebsratsstellung zu einseitig betont. Es würde vor allem einem allgemeinen Rechtsgrundsatz widersprechen, eine Sonderbestimmung (lex specialis), wonach Äußerungen von Reichs- und Landtagsabgeordneten in Ausübung ihres Berufes in der Reichsverfassung (Artikel 36) als straffrei erklärt sind, auf Betriebsräte anzuwenden. Zudem sind die Stellungen eines Betriebsrates und eines Volksabgeordneten doch zu verschiedenwertig. Der Vertretung des Gesamtwohles eines Volkes durch einen Volksgenossen steht die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter eines Betriebes durch einen einzelnen Arbeiter gegenüber. Stellt man sich das Letztere vor Augen, so läßt sich nicht einsehen, warum die Betriebsratsstellung grundsätzlich von den allgemeinen Arbeitnehmerpflichten befreit soll, wo doch der Betriebsrat als Arbeitnehmer von den Sonderinteressen des Betriebs, dem er zu dienen hat, mit umschlossen bleibt. Andererseits wird sich nicht bestreiten lassen, daß sich die beiden Pflichtenkreise teilweise widersprechen können. Alsdann werden zwar die beiderseitigen Pflichten in

der Person des Betriebsratsmitgliedes weiter bestehen; die Verletzung der Arbeitnehmerpflichten wird ihm aber nicht als pflichtwidrigkeit angerechnet werden dürfen, wenn sie durch pflichtmäßige Wahrnehmung der allgemeineren Betriebsratspflichten bedingt oder zu entschuldigen ist. Im wesentlichen verweist es auf die Anwendung des z. B. in § 193 RStrGB. ausgesprochenen Grundgedankens hinauskommen, im vorliegenden Fall darauf, ob die Wahrnehmung berechtigter Interessen als Verletzung der Verletzung der einzelnen Arbeitnehmerpflicht als verständlich und entschuldbar erscheinen läßt, ob also allgemeinen Pflichten des Betriebsrates nur so ausgeübt werden konnten, daß die den Betriebsrat als Arbeitnehmer treffende Pflicht unbeachtet bleiben mußte. § 193 gilt zwar bloß für den Tatbestand der Beleidigung und hat unmittelbare Bedeutung für den strafrechtlichen Tatbestand; bürgerlich-rechtlich ausgedrückt würde aber eine Vertragsverletzung, wenn jemand aus einem anderen Recht begehrt, nicht als subjektive Vertragswidrigkeit zu betrachten sein (so auch hinsichtlich der Notwendigkeit der subjektiven Rechtswidrigkeit Oertmann S. 107, Planck, Bemerkung zu § 628, desgleichen Kommentar der Reichsgerichtsräte Note 5 zu § 628 BGB.). Ist sich ein Betriebsrat über den Umfang seiner Betriebsratspflichten unklar und vermag er aus einer vermeintlichen Betriebsratspflicht heraus seine Arbeitnehmerpflicht, so wird es wiederum auf die Entschuldigung seiner Meinung ankommen. Je mehr sich das Betriebsratsgesetz einlebt, desto weniger wird eine solche Behauptung beachtet werden dürfen.

Indem wir die Verschiedenartigkeit der bürgerlich-rechtlichen Arbeitnehmerpflichten und der öffentlich-rechtlichen Betriebsratspflichten grundsätzlich anerkennen, müssen wir der Ansicht unter a und c wiedergegebenen Ansicht widersprechen und die Ansicht unter b beitreten, ohne jedoch den Gedankengängen der Ansicht unter d beipflichten zu können. Die Betriebsratspflichten sind als solche durch das Betriebsratsamt in bestimmtem Umfang gegeben, während beim Widerstreit die Betriebsratspflicht gegenüber den Arbeitnehmerpflichten schwerer wiegen können, d. h. ihnen vorgehen können. Wie aber der Gedanke, daß die Betriebsratspflichten als solche durch die Arbeitnehmerstellung erhöhen können, als unhaltbar bezeichnet werden muß — Betriebsratseigenschaft ohne Arbeitnehmereigenschaft ist unmöglich; die Betriebsratspflichten müßten als solche höher sein als sie das Betriebsrätegesetz vorschreibt —, so muß auch die umgekehrte Gedanke, daß sich die Arbeitnehmerpflichten als solche durch die Betriebsratsstellung erhöhen können, abgelehnt werden. Soweit sich beide Pflichtenkreise überschneiden oder decken (dieses Bild gebraucht Priebe im „Arbeitsrecht“), läßt sich wohl eine Doppelpflicht des Arbeitnehmers sowie des Betriebsrates vor, aber ohne daß die eine die andere erhöht. Jede andere Schlußfolgerung beruht auf einer Vermengung der beiden Pflichtenkreise.

Eine solche Erhöhung der Arbeitnehmerpflichten durch die Betriebsratsstellung läßt sich auch weder durch die Vorschriften des Dienstvertrags noch durch die der Arbeitsordnung begründen. Darin werden die Pflichten eines Arbeitnehmers aufgestellt ohne Rücksicht darauf, ob dem Arbeiter die Stellung eines Betriebsrates nach den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des BRG. übertragen wird oder nicht. Auch das Betriebsrätegesetz, welches die Betriebsratsstellung umschreibt, kann zur Begründung einer solchen Ansicht nicht herangezogen werden. Bei klarer Scheidung jener Pflichtenkreise muß so die Annahme, das Betriebsratsmitglied habe infolge seiner Betriebsratsstellung erhöhte Pflichten als Arbeitnehmer, als irrig bezeichnet werden.

Wenn somit eine sichere theoretische Grundlage für die Behandlung von Streitfragen gefunden zu sein scheint, so wird einschränkend zugegeben werden müssen, daß sich nicht im voraus für alle Fälle eine gültige Lösung finden lassen. Die grundsätzliche Anerkennung der Verschiedenartigkeit der beiden Pflichtenkreise wird zuzugeben sein, daß die Verletzung von Betriebsratspflichten im einzelnen Fall vielfach eine V-

ng der Arbeitnehmerpflichten darstellen wird. Anderer-
wird zugestanden werden müssen, daß im Ausnahmefall die
etzung von Betriebsratspflichten eine solche Gesinnung des
itnehmers offenbaren kann, daß dem Arbeitgeber die Fort-
ng des Dienstverhältnisses nicht zuzumuten ist; (so auch
ow, Anm. 10 zu § 39 BRG.).

ie nunmehr die Pflichten, die sich nach der Arbeitsordnung
dem LTV. ergeben, daraufhin geprüft werden, wie weit sie
Arbeiter als Betriebsrat treffen, soll die Sonderfrage unter-
werden, inwieweit außerhalb der „gewerblichen“ Arbeit
Arbeitnehmer noch Pflichten treffen.

IV.

Außerdienstliche Pflichten des Arbeit- nehmers.

Stellung eines Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber
öpft sich nicht darin, daß er ihm die versprochenen Dienste
eisten hat. Wirtschaftlich gedacht, verfolgen beide mit
Vertrag ein Ziel, das nur durch ihr gemeinsames Wirken
echt wird. Vor allem in den Fällen, in denen der Arbeit-
er mit seiner Stellung während der Dauer des Dienstver-
s die Grundlage für sein wirtschaftliches Dasein erhält,
elt es sich regelmäßig darum, daß auch der Arbeitgeber nur
Hilfe der Arbeitnehmer seine wirtschaftlichen Zwecke ver-
n und sich seine eigene wirtschaftliche Stellung erhalten
namentlich in der heutigen Zeit der großen Betriebe ist
dieses Abhängigkeitsverhältnis, dieses Aufeinanderange-
ensein beider Teile etwas durchaus Bekanntes. Kann aber
Arbeitnehmer seine wirtschaftliche Stellung nur dadurch fin-
daß auch der Arbeitgeber seine Wirtschaft zu führen ver-
so muß er, solange er im ungekündigten Dienstverhältnis
alles unterlassen, was die Wirtschaftsführung des Arbeit-
s wesentlich stört und schädigt (§ 242 BGB.).

ese Störung und Schädigung kann sowohl durch Worte wie
Taten stattfinden. In der Rechtsprechung ist anerkannt,
erhebliche Ehrverletzungen des Angestellten gegen seinen
Herrn einen Grund zur fristlosen Entlassung abgeben; vgl.
cheidung des Reichsgerichts bei Reger 22, S. 170, Recht-
ung der Oberlandesgerichte Bd. 20, S. 202. Dabei wird es
Unterschied machen, ob ein Arbeiter in einer Gewerk-
tsversammlung das Verhalten des Arbeitgebers vom Stand-
t der Verfolgung seiner wirtschaftlichen Interessen aus be-
telt, oder ob er öffentlich, etwa in einer Wirtschaft, vor
ten das Ansehen seines Brotherrn schädigt. Im ersteren
wird unter Umständen eine Schädigung des Unternehmens,
auf das Vertrauen seiner Kundschaft angewiesen ist, nicht
eten, wohl aber im letzteren Fall. In Fällen geringer Ehr-
rtzung, zu denen auch Geschäftsschmähungen gehören
en, würde unter Umständen das Verhalten des Arbeiters
Grund zur befristeten Kündigung geben, so daß das Ge-
den Fall der unbilligen Härte nicht annehmen könnte. In
en Gedanken spiegelt sich die moralische Seite des alten
hwortes wider: „Wess' Brot ich ess', dess' Lied ich sing“.

Es Gleiche muß hinsichtlich des tätigen Verhaltens des Ar-
rs gelten. Er wird z. B. nicht durch Hilfeleistungen bei der
urrenz das Geschäft seines Herrn schädigen dürfen. Man
aber weitergehen und den Arbeiter in bestimmten Fällen
erpflichtet halten dürfen, drohende Schädigungen des Unter-
ens des Arbeitgebers selbst abzuwenden. Man denke an
Fall, daß der Arbeiter die Entstehung eines Brandes im Be-
des Arbeitgebers außerhalb der Arbeit wahrnimmt. Es ist
zweifelhaft, daß die Unterlassung einer Meldung des Bran-
eine Vertragswidrigkeit darstellen würde; denn er kann
vom Arbeitgeber die Forterhaltung seiner eigenen wirt-
lichen Stellung verlangen, während er zusieht, daß die
lage hierfür, nämlich das wirtschaftliche Unternehmen des
tgebers, zerstört wird.

ese Erwägungen gelten in erhöhtem Maße für den Reichs-
etrieb und seine Angestellten. Die Reichsbahn-Gesellschaft

besorgt den Betrieb der Reichsbahn, der zu den Reichsaufgaben
zählt, und zwar im Interesse der Volksgesamtheit. Er ist ein
lebenswichtiger Betrieb. Wer in die Reichsbahn eintritt, widmet
damit seine Dienste der Gesamtheit des deutschen Volkes und
muß, jedenfalls solange er sich in ungekündigter Stellung be-
findet, alles vermeiden, was die Fortführung des Betriebes schä-
digen oder gefährden würde. Erfährt er, daß eine wesentliche
Gefahr droht, so hat er die Pflicht, zu ihrer Abwendung beizu-
tragen, auch wenn er sich außer Dienst befindet. Inwieweit den
Reichsbahnarbeitnehmer diese Pflicht trifft, wird vom Einzelfall
abhängen; von Bedeutung kann sein, welche Arbeit der Arbeiter
bisher vorzunehmen hatte. Vollkommen klar wird z. B. der Fall
liegen, daß ein Arbeiter, der den Streckengeher abzulösen hat,
bei seinem Gang außer Dienst, der neben der Strecke herführt,
wahrnimmt, die Strecke sei durch ein Naturereignis unter-
brochen; er wird sofort alles tun müssen, um die Gefahr einer
Zugentgleisung abzuwenden. Wir stehen nicht an, jeden Ange-
hörigen der Reichsbahn, der ähnliches erlebt, hierzu für ver-
pflichtet anzusehen. Das Gleiche würde für den Fall gelten, daß
z. B. ein Arbeiter im Wirtshaus hört, wie neben ihm ein An-
schlag auf eine Kasse der Reichsbahnanstalten verabredet wird,
und zwar über den Rahmen der Anzeigepflicht nach § 139 StrGB.
hinaus.

Von besonderer Bedeutung wird in diesem Falle die theo-
retische Frage sein, ob ein Arbeiter verpflichtet ist, z. B. von
dem Vorhaben eines wilden Streikes der Verwaltung Kenntnis
zu geben. Jedenfalls solange sich der Arbeiter in ungekün-
digter Stellung befindet, läßt sich diese Frage sehr wohl auf-
rollen. Von Bedeutung für ihre Beantwortung wird der Um-
stand sein, ob die Reichsbahnverwaltung aus vorhergehenden
Vorfällen von der Streikgefahr unterrichtet sein kann. Kann
der Arbeiter dies annehmen, so würde ihm Unnötiges zugemutet.
Andernfalls muß eine solche Verpflichtung angenommen werden,
da durch einen unvermuteten Streik die Fortführung des lebens-
wichtigen Betriebs in schwerer Weise gefährdet werden kann.
Anders wird der Fall zu beurteilen sein, wenn sich eine große
Reihe von Arbeitern bereits in gekündigter Stellung befindet.
Immerhin liegen diese Fragen meist verwickelter und lassen
sich nicht von vornherein allgemein beantworten. Außerdem
werden solche Fälle meist dadurch nicht praktisch, daß der
Streikausbruch ganz neue Verhältnisse schafft, die ihre eigene
Beurteilung erheischen und eine Gesamtlösung erfordern.

Dieses Fortwirken der vertraglichen Gebundenheit des Ar-
beiters erkennt auch § 626 BGB. an. § 628 BGB. spricht vom
vertragswidrigen Verhalten des Arbeitgebers oder Arbeitneh-
mers, wenn es den anderen Teil zu einer Kündigung nach § 626
berechtigt. Demgegenüber ist es ohne Belang, ob in der Ar-
beitsordnung dem Arbeiter ein anständiges Verhalten auch
außerhalb des Dienstes vorgeschrieben ist, wie es beispielsweise
in der früheren Dienstordnung der bayerischen Staatseisen-
bahnen der Fall war. Der Wegfall einer solchen Bestimmung
kann nicht gegen jene Verpflichtungen sprechen; denn die Ar-
beitsordnung hat ihrer Bedeutung nach nur die Pflichten des
Arbeiters während des Dienstes zu regeln; auch wird sie
zwischen dem Hauptbetriebsrat und der Hauptverwaltung der
Reichsbahn-Gesellschaft vereinbart, während der Inhalt des
Dienstvertrags zwischen der Verwaltung und den Gewerkschaf-
ten vereinbart wird. Dabei ist es gleichgültig, ob ein Verhalten,
das die Verwaltung zur Kündigung veranlaßt, bestraft werden
kann oder ob es nur zur Kündigung berechtigt.

Das außerdienstliche Verhalten des Arbeiters wird demnach
in weitgehendem Maße von den vertraglichen Beziehungen um-
faßt, so daß die in § 3 Ziff. 2 der Arbeitsordnung dem Arbeiter
im Dienste auferlegte Pflicht, das Wohl der Verwaltung zu
wahren, in erheblichem Umfange auch für sein außerdienstliches
Verhalten besteht.

Das Gleiche gilt von den Betriebsratspflichten für den Be-
triebsrat. So wie der Arbeiter Arbeitnehmer bleibt, auch wenn
er Hacke und Picke weggelegt hat, so bleibt einer Betriebsrat,

auch wenn er nicht besondere Betriebsratspflichten zu erledigen hat. Dies ist z. B. daraus zu ersehen, daß er sein Amt als Ehrenamt führt, daß er es unter Schonung der Bedürfnisse des Dienstes ausüben soll und daß die Sitzungen des Betriebsrats in der Regel außerhalb der Arbeitszeit stattfinden; auch die Sprechstunden innerhalb der Arbeitszeit bilden grundsätzlich die Ausnahme (§ 33 BRV.). Die hauptsächlichsten Pflichten des Betriebsrates, nämlich die, darauf zu sehen, daß von beiden Seiten Forderungen und Maßnahmen unterlassen werden, die das Gemeinwohl schädigen, das Einvernehmen innerhalb der Arbeiterschaft und zwischen ihr und der Gesellschaft zu fördern, für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Arbeiter einzutreten und den Betrieb vor Erschütterungen zu bewahren, ver-

langen von ihm auch außerhalb des eigentlichen Dienstes persönliche Haltung, die diesen hohen Pflichten gerecht wird, insofern verschieden, als das Betriebsratsmitglied zur Erreichung der friedlichen Ziele seiner Amtsstellung regelmäßig eine tätige Wirksamkeit ausüben muß, während der gewöhnliche Arbeitnehmer zwar während des Dienstes verpflichtet ist, das Wohl der Verwaltung in jeder Hinsicht zu wahren (Arbeitsordnung § 3 Ziffer 2) und mit seinen Mitarbeitern dienstlich zusammenzuwirken, außerhalb des Dienstes aber gewöhnlich zum Wohl seines Arbeitgebers nicht tätig zu sein braucht.

(Schluß folgt.)

Organisierung und Finanzierung neuer Verkehrswege in Bayern.

Bekanntlich wurden in Bayern ebenso wie in Sachsen die Lokalbahnen, welche vielfach auch die Verkehrsbedeutung von Bahnen des nicht allgemeinen Verkehrs hatten, vom Staate im Zusammenhang mit dem übrigen Staatsbahnnetz gebaut und betrieben. Durch den Übergang der bayerischen Staatsbahnen auf das Reich sind auch diese Lokalbahnen auf das Reich übergegangen, wobei das Reich nur die Fortführung des Baues von Nebeneisenbahnen (des allgemeinen Verkehrs) in Aussicht stellte, für Bahnen des nicht allgemeinen Verkehrs jedoch nach § 20 des Staatsvertrages eine Unterstützung in dem gleichen Umfange zusagte, in dem bisher die Kleinbahnen in Preußen unterstützt worden sind. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß das Land für das Unternehmen mindestens den gleichen Staatsbeitrag zur Verfügung stellt wie das Reich. Da in Bayern dieses System der Unterstützung gesetzlich nicht geregelt ist, müssen die Voraussetzungen, unter denen das Land Mittel bereitstellt, und das Maß, in dem dies geschehen soll, sowie die gesamte künftige Gestaltung der bayerischen Kleinbahnpolitik gesetzlich festgelegt werden.

Zu diesem Zwecke hat sich anfangs 1925 eine „Studien-gesellschaft für Verkehrswege lokaler Bedeutung“ gebildet. Der Organisations- und Finanzausschuß dieser Gesellschaft, dessen Vorsitzender der Präsident der Reichsbahndirektion München, Geheimer Rat von Völcker, ist, hat nunmehr das Ergebnis seiner bisherigen Arbeiten in einer Denkschrift über die Organisierung und Finanzierung neuer Verkehrswege in Bayern niedergelegt. Der wesentliche Inhalt dieser Denkschrift ist kurz folgender:

1. Durch die Landesgesetzgebung kann eine gesetzliche Regelung hinsichtlich der Bahnen des allgemeinen Verkehrs nur im Benehmen mit der Reichsregierung, hinsichtlich der Bahnen des nicht allgemeinen Verkehrs, von denen hier lediglich die nebenbahnähnlichen Kleinbahnen in Frage kommen, aber selbständig getroffen werden, wobei jedoch die Entscheidung darüber, ob eine Nebeneisenbahn eine solche des nicht allgemeinen Verkehrs ist, nach Reichsrecht (§ 14 Abs. 1 des Staatsvertrages) durch den Reichsverkehrsminister (§ 11 des Reichsbahngesetzes) zu treffen ist. Die Bahnen des nicht allgemeinen Verkehrs scheiden aus dem Geltungsbereich der Reichsaufsicht und des Betriebsrechts der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft aus. Deshalb sind auch die Bestrebungen, welche auf die Schaffung eines Reichskleinbahngesetzes hinzielen, abzulehnen.

2. Nach der Darstellung der bisherigen bayerischen Kleinbahnpolitik, die für den bayerischen Staat finanziell nicht ungünstig war, behandelt die Denkschrift die Frage, ob bei der heutigen Entwicklung des Kraftwagenverkehrs der Bau von nebenbahnähnlichen Kleinbahnen überhaupt noch gesetzlich geregelt werden soll. Bei der Wahl zwischen Kraftwagen und Eisenbahn ist vom Standpunkt der Gesamtwirtschaft das Verkehrsmittel der größeren Leistungseinheit so lange vorzuziehen, als es vom voraussehbaren Verkehrsbedürfnis noch ausgenutzt wird. Wenn auch die Bedeutung der Kleinbahnen in der Vermittlung des zwischengemeindlichen Verkehrs durch das Aufkommen des Kraftwagens, bei dem die vom Umfange des Verkehrs nicht beeinflussten Kosten eine geringere Rolle als bei der Eisenbahn spielen, zurückgegangen ist, so wird in vielen Fällen die Kraftfahrline nicht imstande sein, den anfallenden Verkehr wirtschaftlicher zu bedienen oder überhaupt zu bewältigen. Diese Frage muß in jedem einzelnen Fall geprüft werden (vorhandene Straßen, Verkehrsstöße, Massengüter, Umfang des Übergangsverkehrs, voller Jahresbetrieb usw.). Die Kraftfahrline wird vielfach gerade als Versuchsbetrieb und Vorläufer einer Kleinbahn zur Feststellung der vorhandenen Verkehrselemente in Betracht kommen. Ist jedoch die Wahl getroffen, dann darf kein Wett-

bewerb zugelassen werden, da dieser auf dem Gebiete des Verkehrs kein verbilligender, sondern ein verteuender Faktor ist.

3. Der dritte Teil der Denkschrift behandelt die Organisierung der Unternehmung. Ausgehend von den bestehenden Organisationsformen für Kleinbahnen und Kraftfahrlinien sprach sich die Denkschrift für eine Organisationsform aus, die ihren Tätigkeitsbereich sowohl auf den Bau und Betrieb von Kleinbahnen als auch auf die Einrichtung von Kraftfahrlinien und, soweit erforderlich, auch auf die Verknüpfung vorhandener Straßen und die Erbauung neuer Straßen gegebenenfalls auch reiner Automobilstraßen erstrecken soll. Die Entwicklung der Kleinbahnen sowohl in Belgien, wo die Ausführung der Kleinbahnen einem einzelnen Unternehmen, der Société nationale des Chemins de fer vicinaux, übertragen ist, als auch in Preußen, wo Bau und Betrieb von Kleinbahnen der Initiative von Privaten, Gemeinden, Kreisen und Provinzen überlassen ist, wo sich aber gleichwohl sowohl in den Kleinbahngesellschaften als auch innerhalb einer Reihe von Provinzen eine starke Konzentrationstendenz bemerkbar gemacht hat, läßt die Notwendigkeit einer zusammenfassenden Landesorganisation erkennen, deren Vorteile und Aufgaben auf dem Gebiete der Kleinbahnen, Kraftfahrlinien (Kraftfahrstraßen) und der Landesplanung im einzelnen dargestellt sind. Die nachfolgenden Ausführungen behandeln die Frage, wer der juristische Träger der Unternehmung sein soll. Bei dem Übergang der bayerischen Staatsbahnen auf das Reich kommt der bayerische Staat nicht mehr in Betracht. Es stehen sich zwei Organisationsformen gegenüber: die privatwirtschaftliche und die gemeinwirtschaftliche. Die Frage spielt nicht bloß eine Rolle im Lokalverkehrswesen, sondern bei sämtlichen Unternehmungen, welche Körperschaft des öffentlichen Rechts in ihren Aufgabenbereich gezogen haben. Gerade in den letzten Jahren hat sich das Bestreben gezeigt, Betriebe, welche bisher in der Form einer Gemeindeanstalt geführt wurden, in eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit umzuwandeln. Die Denkschrift hat sich für eine Darstellung der in der Hauptsache in Betracht kommenden privatwirtschaftlichen Organisationsformen (Einheitsgesellschaft, in welcher das örtliche Unternehmen Bestandteil der Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, und Dachgesellschaft über den einzelnen örtlichen Unternehmungen) für die gemeinwirtschaftliche Organisationsform entschieden, und zwar für die Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Rechte der Selbstverwaltung. Die örtliche Unternehmung ist also nicht eine Anstalt, die von Gemeinden usw. verwaltet wird, wie dies z. B. bei Kreisbahnen in Preußen der Fall ist, sondern eine Organisation, die vollständig auf sich selbst angewiesen ist, die eine eigenständige Wirtschaftsführung, Rechnungslegung, einen eigenen Etat hat. Abgesehen davon, daß gerade im Verkehrswesen die öffentlichen Interessen stark hervortreten, wird keine nebenbahnähnliche Kleinbahn ohne maßgebende Beteiligung des öffentlichen Kapitals (Reich, Staat, Kreis, Bezirk und Gemeinden) zustande kommen können. Da die örtliche Unternehmung eigene Rechtspersönlichkeit besitzen soll, ist auch die kaufmännische Betriebsführung, soweit ihr nicht die Forderung nach gemeinwirtschaftlicher Betriebsführung entgegengesetzt werden muß, zulässig. Die öffentlichrechtliche Körperschaft ist in ihrem Aufbau auch nicht an bestehende Vorschriften des Handelsrechts, insoweit vielfach zwingender Natur ist, gebunden. Es ist vielmehr der Landesgesetzgebung freigestellt, die Organisationsform aufzubauen, wie es die Bedürfnisse des lokalen Verkehrs erfordern. In dieser Beziehung kommt insbesondere unter bestimmten Voraussetzungen die Festsetzung eines Beitragszwanges gegenüber Gemeinden und Bezirken und auch gegenüber Privaten in Betracht und daneben die erleichterte Durchführung des Rentensystems. Die juristischen Träger

der örtlichen Unternehmung sind die Gemeinden und Be-
auf welchen sich auch die Organisation des Straßenbaues
ut. Diese schließen sich zu einem Zweckverband zu-
den, der nach den im bayerischen Landtag zur Zeit vorlie-
Entwürfen der Gesetze über die Neuordnung des Ge-
lerechts weiter ausgebaut werden soll. An dem Zweck-
und beteiligen sich außerdem Reich, Staat, Kreis und son-
Rechtspersönlichkeiten, wie u. U. die Deutsche Reichs-
Gesellschaft, die Reichspost, die Kraftverkehr Bayern G.
H. und insbesondere auch Private (Nächstbeteiligte, Bau-
Betriebsunternehmer usw.); die Beteiligung ist auch die
dlage für das Stimmrecht. Über diesen örtlichen Unter-
ungen baut sich nach dem dargestellten Konzentrations-
ip der Gesamtverband auf, der als Zweckverband der ver-
lenen örtlichen Unternehmungen (auch privater) und der
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Als Trä-
der Konzession erfüllt der Gesamtverband diejenigen
ben, die in wirtschaftlicher Weise nur von einer zusam-
fassenden Landesorganisation für die einzelnen Linien er-
werden können (Vorarbeiten, Finanzierung, einheitliches
material, gemeinsame Werkstätten usw.). Der Gesamtver-
ist berechtigt, die Ausübung der Konzession Dritten zu
ragen; das wird in Frage kommen bei Übertragung des
bes an Betriebsunternehmer, insbesondere an Anschluß-
oder gewerbsmäßige Betriebsunternehmer bzw. an
spost und Kraftverkehr Bayern G. m. b. H., soweit letztere
von sich aus die Kraftfahrline einrichten.

Der vierte Teil der Denkschrift betrifft die Frage der
finanzierung. Nach der Darstellung der bestehenden
zierungsformen behandelt die Denkschrift die Verteilung
aufzubringenden Kapitals unter die erwähnten finan-
Träger der Unternehmung auf der Grundlage des
les Staatsvertrages. Die Teilnahme sämtlicher Beteiligter
verkörpert durch den Anteilschein, welcher auf den
a oder auf den Inhaber ausgestellt sein kann. Bei einem
santeilschein kommt neben der Bareinzahlung noch eine
e Form der Beteiligung in Frage, durch welche die Ver-

zinsung und Tilgung des Anlagekapitals in Höhe des übernom-
menen Anteils sichergestellt wird (belgisches Renten-
system). Auf dieser Grundlage findet die in der Regel vom
Gesamtverband durchzuführende Kapitalbeschaffung
durch Emission von Anleihen, Aufnahme von Darlehen usw.
statt, soweit nicht verlorene Zuschüsse gewährt werden. Aus-
der Finanzorganisation ist die Schaffung eines Ausgleichs-
fonds hervorzuheben zur Deckung von Fehlbeträgen, soweit
die örtlichen Sicherheitsfonds nicht ausreichen.

5. Aus den Ausführungen über die Organisation der
Hoheitsverwaltung ist von Bedeutung, daß die Konzession
von Kleinbahnen als die Verleihung eines Privilegs (durch
das Handelsministerium) aufgefaßt wird, daß bei der Konzession
unter Ausschluß schädlichen Wettbewerbs ein gedeihliches Zu-
sammenarbeiten zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln und,
soweit erforderlich, auch die Landesplanung, sichergestellt wer-
den soll. Die Aufsicht über Kleinbahnen im Interesse der
Sicherheit des Betriebes und der Anforderung des Verkehrs
(Bau, Betrieb, Fachpersonal, Fahrplan, Tarife, Beförderungs-
bestimmungen, Privatanschlußgleise) soll bei den Dienststellen
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft als Landesaufgabe ver-
bleiben, während die Aufsicht über Kleinbahnen zur Sicherung
der finanziellen Interessen der örtlichen Unternehmung (Orga-
nisation, Finanzierung, Buchführung, Rechnungswesen) und
über die Kraftfahrline dem Gesamtverband — in beiden Fällen
unter der Aufsicht des Ministeriums — übertragen werden soll.
Der Gesamtverband selbst untersteht der unmittelbaren Aufsicht
des Ministeriums.

6. Im letzten Teil wird das Verhältnis zur Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft auf der Grundlage des von
dieser nicht übernommenen § 20 des Staatsvertrages behandelt,
insbesondere die aus dem Anschlußverhältnis sich ergebenden
Fragen, wie Wagenübergang, Frachtnachlaß, daneben noch
einige Sonderfragen, wie Tarifwesen im allgemeinen,
Steuern und Abgaben und Wegerecht.

Reichsbahnrat Enzensperger, München.

Eisenbahn und Publikum*).

Ein Nachwort zur Eisenbahn-Jahrhundertfeier.

Von Sektionschef a. D. Dr. Engelberg (Wien).

I.

7. September 1924 feierte Österreich einen für das Wirt-
leben Europas bedeutsamen Tag. An diesem Tage waren
ihre verfloßen, seit der Professor der praktischen Geo-
am Polytechnischen Institut in Wien, Franz Anton Ritter
rstner, ein kaiserliches Privilegium zum Baue einer
en Mauthausen und Budweis die Donau und die Moldau
denden, mit Pferdekraft zu betreibenden Holz- und Eisen-
erhielt. Aus Anlaß der Feier dieses Tages, der als der
tstag der österreichischen Eisenbahnen und des festlän-
n Eisenbahnwesens überhaupt zu bezeichnen ist, sind in
ch- und Tagespresse eine Reihe von Aufsätzen erschienen,
e Entwicklung des Eisenbahnwesens in den abgelaufenen
hren zum Gegenstande ihrer Betrachtung gemacht haben.
si wurden die verschiedensten Seiten des so reich ver-
en Eisenbahndienstes behandelt, und eine Fülle von außer-
lich wissenschaftlichen und sehr interessanten Einzelheiten
eser dargeboten. Nur eine Seite im Leben der Eisenbahnen
diesen Erörterungen außer Betracht geblieben, wiewohl
e mir scheinen will, weder unwichtig noch uninteressant
s ist dies das Verhältnis der Eisenbahnen zum Publikum.
erlockend es nun auch wäre, der Entwicklung und schließ-
Gestaltung dieses Verhältnisses in den verschiedenen
rn und zu verschiedenen Zeiten im einzelnen nachzugehen,
ß doch von einer derart weitgreifenden Darstellung im
n eines Aufsatzes in diesen Blättern abgesehen werden,
hl hier, wie vorweg betont sei, nicht vom Publikum im
en Sinne die Rede sein soll, sondern nur von dem Teile
ublikums, der als Kunde der Eisenbahn, als unmittelbarer
sent am Eisenbahnverkehr in Betracht kommt. Die Fülle
r eine solche Darstellung zu bearbeitenden Stoffes, der
nur die einschlägigen staatlichen Anordnungen, sondern
ie von den einzelnen Bahnunternehmungen selbst erlas-
zahlreichen und umfänglichen Vorschriften umfaßt, nötigt
hr zu einer Beschränkung in sachlicher und örtlicher Hin-
Es sollen daher im folgenden in zwangloser Folge be-
s bemerkenswerte Tatsachen und Geschehnisse vorge-
und schließlich gezeigt werden, wie sich die verschiedenen

Formen einer beratenden Mitwirkung der Bahnbenützer bei der
Verwaltung der Eisenbahnen entwickelt haben, wobei die Ver-
hältnisse in Deutschland und Österreich vorzugsweise Berück-
sichtigung finden werden.

Schon in den allerersten Zeiten des Dampf-Eisenbahnbetriebes
finden sich Vorschriften, die den möglichsten
Schutz des Publikums gegen die Gefahren dieses Be-
triebes bezwecken, vom Publikum zugleich aber auch die Ein-
haltung gewisser Verpflichtungen gegenüber der Eisenbahn for-
dern. Solche Vorschriften wurden in Österreich anfänglich von
den verschiedenen Landesbehörden fallweise erlassen, aber schon
im Jahre 1847 trat für alle Länder das sogenannte Eisenbahn-
polizeigesetz in Kraft, das in einem eigenen Abschnitt die Vor-
schriften für diejenigen, „die von der Bahn Gebrauch machen
oder sonst mit der Bahnanstalt in Beziehungen treten“, zu-
sammenfaßte. So war z. B. die genaue Beobachtung der ver-
öffentlichten Transportbedingungen, Folgeleistung gegenüber
den Weisungen des Bahnpersonals vorgeschrieben, andererseits
ausdrücklich angeordnet, daß in jedem Bahnhof und an jedem
Aufnahmeplatz nicht nur die von der Landesstelle genehmigten
Instruktionen für das Bahnbetriebspersonal zu jedermanns Ein-
sicht bereitzuliegen hatten, sondern auch ein Buch in Bereit-
schaft zu halten war, in das von den Reisenden allfällige Be-
schwerden unter Angabe des Namens, Standes und Wohnortes
des Beschwerdeführenden eingetragen werden konnten.

Aber auch die Vorschriften der Bahnunternehmungen ent-
hielten schon in der ältesten Zeit ausführliche Anordnungen
über das Verhalten des Personals gegenüber dem Publikum.
Das Personal war verpflichtet, gegen das Publikum der Höf-
lichkeit und Zuvorkommenheit sich zu befleißigen, unhöfliches
Benehmen gegen Parteien war mit Disziplinarstrafen bedroht.
Ja, die allgemeinen Bestimmungen der Dienstvorschriften der
ersten österreichischen Dampfeisenbahn, der a. priv. Kaiser Fer-
dinand-Nordbahn, die gleich den heutigen Dienstordnungen
gleichmäßig für alle Bediensteten des Unternehmens galten, ver-
pflichteten sogar ganz allgemein jeden Beamten und Diener,
„den Vorteil der Gesellschaft, in deren Dienst er sich befindet,
und nicht minder den Vorteil des von der Bahnanstalt Gebrauch
machenden Publikums zu befördern und Nachteile nach Kräften
abzuwenden“. Neben diesen allgemeinen Vorschriften enthielten
dann die Vorschriften für die einzelnen Bediensteten-Gruppen

er Aufsatz erscheint verspätet, da er aus geschäftlichen
n zurückgestellt werden mußte. Die Schriftleitung.

(z. B. Bahnstations- und Wechselwächter, Expeditoren, Expedienten, Oberkondukteure und Kondukteure usw.) noch nähere Ausführungsvorschriften, die den dienstlichen Verrichtungen dieser Bedienstetengruppen gewidmet, auf die jeweils in Betracht kommenden Belange des Publikums Bedacht nahmen.

Als dann in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Fahrbetrieb auf den vom österreichischen Staate gebauten Eisenbahnlinien, der damaligen Anschauung gemäß, an die benachbarten Privatgesellschaften verpachtet wurde, oblag die Leitung des Bahnbetriebes eigenen Oberbeamten der Gesellschaft, die zugleich als Betriebskommissäre der Staatsverwaltung für die Sicherheit, Regelmäßigkeit und den ungestörten Gang des Betriebes verantwortlich waren. Auch die Vorschriften für diese Oberbeamten nahmen auf die Interessen des Publikums Bedacht. So weist die Vorschrift für die Verantwortlichkeit und den Wirkungskreis des Betriebskommissärs der Nordbahn für die nördliche k. k. Staatsbahn (vom 31. Dezember 1846) den Betriebskommissär an; dahin zu streben, „vereint mit den Vorstehern der verschiedenen Dienstzweige das Betriebsgeschäft auf eine für die Kaiser Ferdinands-Nordbahn sowie für deren Vertreter ehrenvolle, für die k. k. hohe Staatsverwaltung und das Publikum zufriedenstellende Weise zu versehen“.

Die Staatsverwaltung sicherte sich überdies die Überwachung und Kontrolle des Betriebes auf den verpachteten Strecken durch besondere landesfürstliche Beamte, deren Wirkungskreis in einer eigenen Dienstvorschrift unter weitgehender Bedachtnahme auf die Interessen des Publikums des Näheren umschrieben wurde. Danach hatten diese Beamten im allgemeinen das Interesse der Staatsverwaltung sowie das Interesse des von der Bahnanstalt Gebrauch machenden Publikums zu vertreten und insbesondere darüber zu wachen, daß die mit dem Publikum verkehrenden Beamten und Diener der Betriebsunternehmung ein anständiges Benehmen gegen Jedermann, besonders aber gegen das von der Bahnanstalt Gebrauch machende Publikum beobachten. Im Falle von Elementarereignissen sollten die landesfürstlichen Organe darauf achten, daß bei der Expedition der Züge von den Stationen zur Zeit, in welcher sich durch das Eintreten von Elementarereignissen Hindernisse für den Verkehr besorgen lassen, mit Vorsicht vorgegangen werde, um einerseits den Verkehr auf der Bahn nicht einzustellen, wenn es die Umstände nicht durchaus erfordern, und um andererseits die Reisenden nicht durch in der Fahrt allenfalls eintretende Störungen den Unbilden der Witterung oder anderen Unzukömmlichkeiten oder wohl Gefahren auszusetzen und daß, wenn die Züge dennoch auf Hindernisse stoßen, die Versorgung der Reisenden und Sachen sowie der Fahrbetriebsmittel nach den gegebenen Vorschriften stattefinde. Wenn aber zwischen dem verkehrenden Publikum und den Angestellten der Betriebsunternehmung Mißverständnisse eintraten, sollte sich der landesfürstliche Beamte bemühen, eine gütliche Beilegung zu bewirken und über jedes dem verkehrenden Publikum angetane Unrecht an die Generaldirektion der österreichischen Staatseisenbahnen berichten. Klagen des von der Bahnanstalt Gebrauch machenden Publikums, sie mochten direkt oder indirekt zur Kenntnis der landesfürstlichen Beamten gelangen, waren so genau als möglich zu untersuchen, die Veranlassung zu den Klagen abzustellen oder, wenn dies nicht möglich war, der Generaldirektion zu berichten. Die landesfürstlichen Beamten hatten endlich darauf zu sehen, daß in den Stationen die Beschwerdebücher vorhanden seien und denjenigen, welche eine Beschwerde anzubringen hatten, zur Eintragung vorgelegt werden.

Die vorstehend angeführten, in den Vorschriften anderer Bahngesellschaften zum Teil wörtlich wiederkehrender Bestimmungen lassen eine weitgehende Fürsorge der Eisenbahnen für ihre Kunden erkennen. Hätten sich die Bahngesellschaften in ihrem Verhalten gegenüber dem Publikum auch späterhin, z. B. insbesondere in der Frage der Haftung bei Transportschäden u. dgl., von ähnlichen Rücksichten leiten lassen, so wären die zahlreichen Eingaben und Beschwerden, mit denen in den nächsten beiden Jahrzehnten Regierung und Parlament von den Eisenbahn-Interessenten geradezu überschwemmt wurden, wahrscheinlich vermieden geblieben.

Der vor nun 80 Jahren gegründete Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen hat von allem Anfang an in der Frage des Verhältnisses zwischen Eisenbahn und Publikum eine klare und bestimmte Stellung eingenommen. Bei Bildung des zunächst aus 10 preußischen Verwaltungen bestehenden Verbandes ging man von dem Gedanken aus, die Bestrebungen der Eisenbahnverwaltungen durch Einmütigkeit zu fördern und dadurch ebensosehr den eigenen Interessen als denen des Publikums zu dienen. Und als der junge Verband, dem im Jahre 1847 auf Grund der geänderten Beitrittsbestimmungen auch eine Reihe außerpreussischer Eisenbahnverwaltungen, darunter zwei österreichische Verwaltungen, die Kaiser Ferdinands-Nordbahn und die Wien-Gloggnitzer Eisenbahn, beigetreten waren, daran-

Statut zu beschließen, erklärte er im § 1 des von der Generalversammlung in Wien 1849 angenommenen Statutes als Zweck des Vereines „durch gemeinsame Beratungen einmütiges Handeln das eigene Interesse, dasjenige des Publikums zu fördern“. Was weitblickenden Männer, die an der Wiege des Vereines gestanden sind, zum Grundgesetze des Vereines erhoben haben, ist bis heutigen Tage in seinen Satzungen unverändert geblieben. Bestimmung stand aber — und dies muß nachdrücklich hervorgehoben werden — nie bloß auf dem Papier, sie ist der Stern des Vereines bei allen seinen Arbeiten gewesen und zum Wohle der Bevölkerung der Länder, die seinem Wirkungskreise zugehörten, auch kräftigst in die Tat umgesetzt worden. Es mag genügen, hier nur auf die grundlegenden Arbeiten hinzuweisen, die der Verein durch Aufstellung von Reglementen für die Beförderung von Personen und Sachen geleistet hat, durch die die rechtlichen Beziehungen der Bahnverwaltung zum Publikum für alle beteiligten Verwaltungen in einheitlicher Weise geregelt wurden. Im Personenverkehr hatte die Generalversammlung der Jahre 1847 und 1848 „Normalbestimmungen für die Reglements der zum deutschen Eisenbahnnetz gehörigen Verwaltungen über die Personen-, Gepäck-, Koffer-, Pferde- und Viehbeförderung“ aufgestellt und beschlossen, daß die Spezialreglements der Vereinsbahnen nicht im Widerspruch stehen dürfen. Durch diesen Beschluß der am 1. Januar 1849 in Kraft trat, wurde für die Vereinsbahnen das erste Reglement geschaffen, dessen Bestimmungen dem Sinne und vielfach auch dem Wortlaute nach noch heute Geltung sind. Auch das Reglement für den Güterverkehr wurde neben dem Übereinkommen hierzu schon in den ersten Generalversammlungen fertiggestellt und mit Gültigkeit vom 1. Januar 1850 in Kraft gesetzt.

Welch ungeheurer Fortschritt durch die Inkraftsetzung der beiden Reglements erzielt wurde, erhellt daraus, daß bis zum 1. Januar 1849 die Verwaltungen des Vereines, der im Laufe des Jahres 1849 auf 48 Mitglieder mit insgesamt rund 7000 km angewachsen war, die rechtlichen Beziehungen zu den Transportinteressenten nach ihrem eigenen Ermessen regeln konnten, und von der Freiheit tatsächlich auch weitgehenden Gebrauch gemacht hatten. Durch das neugeschaffene Reglement für den Güterverkehr wurde aber dem Publikum die Möglichkeit eines durchgehenden Verkehrs auf den Linien aller Vereinsbahnen geboten, wie dies bei einer Verwaltung gewesen wären.

II.

Ein halbes Jahrhundert mußte seit dem Geburtstage der Eisenbahnen verstreichen, bis es zur Schaffung einer Einrichtung kam, die als Eisenbahnbeirat angesprochen werden konnte. Es war die Generaldirektion der Reichseisenbahnen in Südbayern, die als erste Bahnverwaltung, einer Anregung der bayerischen Regierung in München folgend, einen aus Vertretern des Handels- und Gewerbestandes gebildeten „Eisenbahnausschuß“ einsetzte, der in regelmäßigen Sitzungen gemeinsam mit der Eisenbahnverwaltung über wichtige, werbetätigkeits- und Handel betreffende Fragen, beraten sollte. Die erste Sitzung dieses Ausschusses fand am 21. Oktober 1875 statt. Das Reichseisenbahnamt, dem die Verhandlungssachen dieser Sitzung vorgelegt worden waren, sah sich veranlaßt, ein Rundschreiben vom 11. Januar 1875 sämtlichen deutschen Eisenbahnen die Einführung gleicher Einrichtungen mit Maßgabe zu empfehlen, daß den „periodischen Konferenzen“, wie diese Beratungen genannt wurden, auch Vertreter der wirtschaftlichen Kreise beigezogen werden sollten. In dem Rundschreiben heißt es u. a.: „Diese Einrichtung wird die Vertreter der Eisenbahnen mit den wechselnden Bedürfnissen des Handels und der Industrie vertrauter machen und stets auf laufenden erhalten und andererseits den Vertretern des Handels usw. größere Klarheit über die Eigentümlichkeit des Eisenbahnbetriebes sowie über die berechtigten Interessen der Eisenbahnverwaltung verschaffen und somit, ernst und maßvoll gehandelt, durch den Austausch der Ansichten auf beiden Seiten ersprießlich wirken“.

Die meisten Bahnen, insbesondere die großen Privatbahnen, verhielten sich zunächst völlig ablehnend, und selbst die staatlichen Körperschaften zeigten zumeist eine mißtrauische Zurückhaltung und scheuten vielfach auch die Kosten der Eisenbahnfahrt zu den Versammlungsorten. Erst als der preussische Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten mit dem Beschluß vom 27. Juni 1878 sämtliche königlichen Eisenbahndirektionen anwies, für ihre Bezirke derartige periodische Konferenzen einzurichten und dabei die Neuerung einführte, daß Vertreter der Wirtschaftskreise freie Fahrt zu dem Versammlungsorte auf den preussischen Staatsbahnen erhielten, vermochte diese Einrichtung im Bereich der preussischen Staatsbahnverwaltung und sodann in den Jahren 1880/81 auch in den übrigen Ländern des Deutschen Reiches — abgesehen von Württemberg, wo gleichfalls schon im Juni 1878 ein Eisenbahnausschuß eingerichtet worden war — Wurzel zu schlagen. Preußen nahm

blick auf den Umfang seines Netzes sehr bald die Errichtung der Beratung der Zentralverwaltung der Eisenbahnen enden. „Landeseisenbahnräte“ in Aussicht und ging dann die gesetzliche Sicherstellung der Eisenbahnräte, die durch Gesetz vom 1. Juni 1882, betreffend die Einsetzung von Beiseisenbahnräten und eines Landeseisenbahnrates für die Eisenbahnverwaltung, erfolgte. Nach den Bestimmungen des Gesetzes, das am 1. Januar 1883 in Wirksamkeit trat, späterhin nur in bezug auf die Zahl der Mitglieder einige Änderungen erfuhr, wurden zu beirätlicher Mitwirkung in Eisenbahnverkehrsfragen bei den für Rechnung des Staates verordneten Eisenbahnen Bezirkseisenbahnräte als Beiräte der Eisenbahn-Direktionen und ein Landeseisenbahnrat als Rat der Zentralverwaltung der Staatseisenbahnen errichtet. Die Bezirkseisenbahnräte wurden aus Vertretern Handelsstandes, der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft (Landesgesetz) und zwar derart, daß die Mitglieder und die im ihrer Behinderung eintretenden Stellvertreter von den Handelskammern, kaufmännischen Korporationen und landwirtschaftlichen Provinzialvereinen sowie von anderen durch die öffentlichen Minister zu bestimmenden Korporationen und Vereinen auf drei Jahre gewählt wurden. Die Zahl der Mitglieder Stellvertreter sowie deren Verteilung auf die verschiedenen Interessentenkreise wurde von den beteiligten Ministern bestimmt. Die Bezirkseisenbahnräte waren von den betreffenden Eisenbahn-Direktionen in allen die Verkehrsinteressen des Reiches oder einzelner Distrikte desselben berührenden wichtigen Fragen, namentlich hinsichtlich solcher Maßnahmen bei Feststellung oder Abänderung der Fahrpläne und Tarife, zu ernennen. Sie konnten in Angelegenheiten dieser Art auch selbständig Anträge an die Staatseisenbahndirektion richten und dieser Auskünfte verlangen. Zur Vorbereitung seiner Beratungen konnte jeder Bezirkseisenbahnrat aus seiner Mitte einen ständigen Ausschuß bestellen. Der Geschäftsgang der Beiseisenbahnräte und ihrer Ausschüsse wurde durch von den Reichseisenbahnräten selbst zu entwerfende, vom Minister der öffentlichen Arbeiten zu genehmigende Geschäftsordnungen geleitet. Den Sitzungen des Bezirkseisenbahnrates konnten auf Einladung des Präsidenten der Staatseisenbahn-Direktionen auch Vertreter anderer Eisenbahnverwaltungen oder Staatsbehörden teilnehmen.

Der Landeseisenbahnrat bestand aus einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, ferner aus 10 von den beteiligten Ministern berufenen Mitgliedern und ebensovielen Stellvertretern (wobei unmittelbare Staatsbeamte ausgeschlossen waren) und aus 30 Mitgliedern, die durch die Bezirkseisenbahnräte aus den Kreisen der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie oder des Handelsstandes innerhalb der Provinz bzw. des Regierungsbezirkes oder der Stadt auf die Dauer von 3 Jahren gewählt wurden. Dem Landeseisenbahnrat mußten zur Beratung vorgelegt werden:

1. der Entwurf des Staatshaushaltes beizufügende Übersicht der Normaltransportgebühren für Personen und Güter,

2. die allgemeinen Bestimmungen über die Anwendung der Tarife (allgemeine Tarifvorschriften nebst Güterklassifikation),

3. die Anordnungen wegen Zulassung oder Versagung von Ausnahme- und Differentialtarifen, endlich

4. Anträge auf allgemeine Änderungen der Betriebs- und Bahnpolizei-Reglements, soweit sie nicht technische Bestimmungen betrafen.

Ferner hatte der Landeseisenbahnrat in allen wichtigeren, das öffentliche Verkehrswesen der Eisenbahnen berührenden Fragen auf Verlangen des Ministers der öffentlichen Arbeiten, seine Gutachten abzugeben. In Angelegenheiten seines Wirkungsbereiches konnte er auch selbständig Anträge an den Minister einbringen und von diesem Auskunft verlangen. Der Geschäftsgang des Landeseisenbahnrates wurde durch eine vom Landeseisenbahnrat zu entwerfende Geschäftsordnung geleitet, die durch den Staatsminister zu genehmigende Geschäftsordnungen geleitet. Der Landeseisenbahnrat wurde nach Bedürfnis, mindestens aber zweimal im Jahre einberufen. Die Mitglieder der Landeseisenbahnrates und der Bezirkseisenbahnräte erhielten eine freie Teilnahme an den Sitzungen freie Fahrt in beliebiger Reiseklasse für die Reisen nach und von dem Orte der Sitzungen.

Wie erwähnt, wurden fast zur selben Zeit wie in Preußen auch in den anderen Ländern des Deutschen Reiches mit Staatsbesitz derartige Beiräte errichtet, die in wichtigeren, den öffentlichen Verkehr oder Landwirtschaft berührenden Fragen des Eisenbahnbetriebes und dort, wo dies in Betracht kam, auch staatlichen Schiffahrt- und Kanalbetriebe ihr Gutachten abzugeben hatten. So besaßen außer Preußen auch Bayern, Baden, Württemberg, Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin Beiräte, deren Organisationen untereinander, insbesondere bezug auf die Zahl und die Art der Berufung der Mitglieder manche Verschiedenheiten aufwiesen.

Die im Artikel 89 der Weimarer Reichsverfassung vorgesehene und mit Wirksamkeit vom 1. April 1920 durchgeführte Verreichlichung der Staatseisenbahnen der einzelnen Länder des Deutschen Reiches, mußte natürlich auch auf dem Gebiete des Beiratswesens tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. Dabei ist vorweg festzustellen, daß der Bestand solcher Beiräte in der Reichsverfassung selbst verankert wurde, indem Artikel 93 der Verfassung bestimmte: „Zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs und der Tarife errichtet die Reichsregierung für die Reichseisenbahnen mit Zustimmung des Reichsrates Beiräte.“ Nach einer verhältnismäßig kurzen Übergangszeit, in der den geänderten Verhältnissen durch Einsetzung eines vorläufigen Beirates beim Reichsverkehrsministerium Rechnung getragen worden war, erging zur endgültigen Regelung die am 1. Mai 1922 in Kraft getretene Verordnung vom 24. April desselben Jahres, mit der zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs und der Tarife der Deutschen Reichsbahn die Errichtung von Landeseisenbahnräten und eines Reichseisenbahnrates angeordnet wurde.

Die Landeseisenbahnräte haben die Aufgabe, in allen wichtigen, die Interessen des Bezirkes oder seiner Teile berührenden Fragen des Verkehrs und der Tarife der deutschen Reichsbahn Gutachten abzugeben. Sie sind namentlich bei wichtigen Abänderungen der Tarife und der Vorschriften auf dem Gebiete des Abfertigungs- und des Wagendienstes sowie der Fahrpläne und über die Verkehrsbedeutung neuer Eisenbahnlinien zu hören und können in Angelegenheiten ihres Wirkungskreises auch Anträge und Anfragen an die Reichsbahnverwaltung richten. Die Mitglieder der Landeseisenbahnräte werden teils von staatlich organisierten Wirtschaftskörpern (Handelskammern, Gewerbekammern, Handwerkerkammern, Land- und Forstwirtschaftskammern usw.) und den gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeitnehmer gewählt, teils von den Regierungen der beteiligten deutschen Länder und zwar bis zu einem Viertel der Gesamtzahl der Mitglieder des betreffenden Landeseisenbahnrates ernannt. Sie halten jährlich mindestens zwei Sitzungen ab, müssen aber einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder es beantragt, und können zur Vorbereitung ihrer Beratungen einen ständigen Ausschuß aus ihrer Mitte bestellen. Sie fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Mitgliederzahl der einzelnen Landeseisenbahnräte, deren im ganzen 13 zur Errichtung gelangten, schwankt zwischen 28 und 64.

Der Reichseisenbahnrat hat die Aufgabe, in allen wichtigen, die Interessen des gesamten Reichs berührenden Fragen des Verkehrs und der Tarife der Deutschen Reichsbahn, Gutachten abzugeben und kann in solchen Angelegenheiten auch Anträge und Anfragen an die Reichsbahnverwaltung stellen. Er besteht aus einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, die vom Reichspräsidenten ernannt werden und aus 50 von den Landeseisenbahnräten gewählten und 20 vom Reichswirtschaftsrat ernannten Mitgliedern. Er hält zweimal jährlich Sitzungen ab, faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, wobei aber der Vorsitzende mitstimmt, dessen Stimme bei Stimmengleichheit entscheidet. Zur Erledigung dringender Angelegenheiten und Vorbereitung größerer Beratungsgegenstände ist ein ständiger Ausschuß bestellt, der auch die Einberufung des Reichseisenbahnrates beantragen kann.

Wahl und Ernennung der Mitglieder beider Beiräte erfolgt auf drei Jahre, für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen oder zu ernennen. Die Reichsbahnverwaltung sichert den Beschlüssen der Landeseisenbahnräte und des Reichseisenbahnrates tunlichste Berücksichtigung zu. Ist eine Berücksichtigung nicht möglich, so sind beiden Beiräten die Gründe mitzuteilen. Die Regierungen der Länder sind berechtigt, zu den Sitzungen des Reichseisenbahnrates und, soweit sie durch Ernennung von Mitgliedern an den Landeseisenbahnräten beteiligt sind, auch zu deren Sitzungen sowie zu den Ausschüßtagungen Vertreter zu entsenden, die zwar keine Stimme, jedoch das Recht haben, zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Stellung zu nehmen, dazu Anträge oder Anfragen zu stellen und eine Beschlußfassung hierüber herbeizuführen.

Ob die getroffene Neuordnung nach jeder Richtung hin vollkommen entspricht, ob insbesondere das dem Reichswirtschaftsrat eingeräumte Ernennungsrecht für eine nicht unerhebliche Zahl von Mitgliedern des Reichseisenbahnrates eine zweckmäßige Neuerung bedeutet, wird die Zukunft zeigen. Bisher sind ernstliche Beschwerden gegen die Neuordnung der Dinge nicht bekannt geworden. Von wesentlicher Bedeutung scheint mir aber der Umstand zu sein, daß die beirätliche Mitwirkung der Bahnbenutzer im Deutschen Reiche, dank dem raschen Eingreifen der Regierung durch Hinausgabe der notwendigen Übergangsmaßnahmen nahezu keine oder wenigstens keine nennenswerte Unterbrechung erfahren hat.

Neben den durch die Verordnung vom Jahre 1922 geregelten Beiräten wirkt im Deutschen Reiche noch eine andere Einrichtung weiter, die seit dem Jahre 1877 besteht, in dem es nach

langen Kämpfen gelungen war, durch Schaffung des sogenannten Reformtarifes die seit Jahren angestrebte formale Tarifeinheit im Güterverkehr der deutschen Eisenbahnen herzustellen. Die Generalkonferenz sämtlicher deutscher Bahnverwaltungen hatte damals in der Tagung vom 12. Februar 1877 zugleich mit der Annahme dieses Reformtarifes beschlossen, zur Weiterbildung der Personen- und Gütertarife, Teil I, also der allgemeinen Tarifvorschriften, der Gütereinteilung, der allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Verkehrsordnung und des allgemeinen Nebengebührentarifes eine ständige Tarifkommission einzusetzen, der zur Begutachtung der Angelegenheiten der Gütertarife ein Ausschuß der Verkehrsinteressenten beigeordnet wurde. Dieser Verkehrsausschuß setzt sich gegenwärtig zusammen aus 6 Vertretern der Land- und Forstwirtschaft (von denen der Landwirtschaftsrat 5 und der Reichsforstwirtschaftsrat 1 ernannt), 6 Vertretern der Industrie und 5 Vertretern des Handels (die sämtlich vom deutschen Industrie- und Handelstag ernannt werden), endlich 2 Vertretern der Binnenschifffahrt, die vom Reichsausschuß für deutsche Binnenschifffahrt ernannt werden. Auch in den Beratungen dieser Stelle, die nun schon auf eine fast 50jährige, allseits anerkannte Tätigkeit zurückblickt, ist in der Nachkriegszeit keine Unterbrechung eingetreten.

In diesem Zusammenhange soll endlich noch einer geschichtlichen Tatsache gedacht werden, die allgemeines Interesse beanspruchen darf, weil sie zeigt, daß der Gedanke der Errichtung eines Reichseisenbahnrates schon vor langer Zeit einmal in Erwägung stand. Bald nach Herstellung der äußeren Tarifeinheit, von der früher die Rede war, veranlaßten die neuerlich im Tarifwesen aufgetretenen Übelstände, insbesondere der Mangel an Klarheit und Übersichtlichkeit der Tarife, die Reichsregierung, eine gesetzliche Regelung der Eisenbahntarife im Reiche zu versuchen. Es sollte die Festsetzung für alle Bahnen gleicher, allgemeiner Tarifbestimmungen und Normaleinheitsätze durch den Bundesrat erfolgen, dem auch die Genehmigung von Abweichungen, die nur in genau bezeichneten Fällen gestattet waren, obliegen sollte. Zur Vorberatung der nach dem Gesetzentwurf dem Bundesrate oder dem Reichseisenbahnrate überwiesenen wichtigeren Gegenstände, war für das letztere ein Reichseisenbahnrat in Aussicht genommen, dessen Mitglieder und Stellvertreter den Kreisen der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie und des Handels sowie den Bahnverwaltungen entnommen werden sollten. Der Bundesrat hatte den Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit bereits angenommen, die weiteren Beratungen ergaben aber, namentlich bei den deutschen Mittelstaaten, gewichtige verfassungsmäßige Bedenken, an denen das Zustandekommen des Gesetzes schließlich scheiterte.

Der tiefe, der Wahrung der höheren Interessen der Allgemeinheit entspringende Ernst, mit dem Reichskanzler Bismarck an eine Lösung dieser hochwichtigen Frage herangetreten war, spiegelt sich in dem Schreiben wider, das er am 18. März 1879 an den Bundesrat gerichtet hatte und in dem es nach Darlegung der seinem Antrage vorschwebenden Ziele u. a. heißt: „Ich habe den Antrag vom 7. Februar unter dem Eindruck gestellt, daß bisher im Betriebe der deutschen Eisenbahnen das Streben nach finanziellen Erträgen die Aufgabe der Förderung der volkswirtschaftlichen Interessen zu weit in den Hintergrund drängt und daß die nationalen Verkehrsinteressen dem Siege in einer Konkurrenz geopfert werden, welche auf die Dauer den soliden und regelmäßigen Betrieb der Bahnen selbst gefährdet, jedenfalls aber die Landesinteressen schädigt, für deren Förderung die Bahnen von den Regierungen gebaut oder privilegiert worden sind“).

Überblickt man diese Entwicklung im Deutschen Reiche, so muß man feststellen, daß die Mitwirkung der Bahnbenützer bei der Verwaltung der Eisenbahnen in den für sie in erster Linie in Betracht kommenden Angelegenheiten seit einem halben Jahrhundert in festen und geregelten Formen sich vollzieht. Mögen auch anfangs die Stimmen über die Nützlichkeit beiträglich Einrichtungen, ob man sie nun periodische Konferenzen oder anders benannte, geteilt gewesen sein, wie man aus Zeitungsartikeln der damaligen Zeit ersieht (s. 2), sicher ist, daß seither die Meinungen sich geklärt haben. Mit vollem Recht konnte daher die Denkschrift, die der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten im Jahre 1908 dem Landeseisenbahnrate anlässlich seines 25jährigen Bestandes überreichte, feststellen, daß die Tätigkeit des Landeseisenbahnrates eine durchaus ersprießliche gewesen sei, daß alle Fragen mit Gründlichkeit durchberaten und in andauernder Fühlung mit den wirtschaftlichen Kreisen des ganzen Landes beleuchtet, die Beschlüsse mit Sachkenntnis und unter Würdigung der finanziellen Lage des Staates gefaßt worden seien. Die Einrichtung der wirtschaftlichen Beiräte der Eisenbahnverwaltung habe sich daher wohl bewährt, wie auch daraus hervorgehe, daß solche Beiräte nicht

nur in anderen Ländern, sondern auch für andere Verkehrszweige geschaffen worden seien. Selbst in den Ländern reinen Privatbahnsystems, in den Vereinigten Staaten Amerika und in Großbritannien, werde häufig die Einrichtung der Eisenbahnbeiräte mit Anerkennung besprochen und dortigen Privatbahnen zur Nachahmung empfohlen. Die Denkschrift verweist schließlich noch auf eine Äußerung des kürzlich verstorbenen englischen Volkswirtes Sir W. B. Acworth, der in den letzten Jahren durch seine Gutachterarbeit hinsichtlich des Eisenbahnwesens in Österreich, Deutschland der europäischen Eisenbahnwelt besonders bekannt geworden ist. Acworth habe in einem im September 1919 in Dublin gehaltenen Vortrage den englischen Privatbahnen ein wirksames Mittel, gesunde, den allgemeinen wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechende Tarife aufzustellen, die Errichtung von Eisenbahnbeiräten nach dem Muster der preussischen empfohlen.

Werfen wir noch einen Blick auf die anderen Länder Europas, so sehen wir, daß zuerst Frankreich einen solchen Beirat, das „Comité consultatif des chemins de fer“ errichtet hat. Die letzte Regelung erfolgte durch Verordnung des Präsidenten der Republik vom 14. November 1924, die neben dem Obersten Eisenbahnrat auch einen beratenden Ausschuß für den technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Eisenbahnen neugeschaffte und einer weit stärkeren Vertretung der wirtschaftlichen Kreise neben den Vertretern der Bahnverwaltungen und der staatlichen Behörden Rechnung getragen hat.

Beiräte in dem hier behandelten Sinne sind dann weiter in folgenden Staaten entstanden:

Dänemark. Der mit königlicher Verordnung vom 29. September 1886 errichtete Beirat wirkte beratend mit der Direktion der Staatsbahnen bei Behandlung wichtiger, den Staatseisenbahnbetrieb betreffender Fragen, besonders solcher, die sich auf Fahrplan, Tarif und Beförderungsvorschriften beziehen. Er wurde im Jahre 1908 wieder aufgehoben³⁾.

Italien. Die zuletzt durch das Gesetz vom 24. Juni 1923 (Gesetz über die Eisenbahnen) geschaffenen Eisenbahnbeiräte (allgemeiner Verkehrsbeirat beim Ministerium der öffentlichen Arbeiten und Bezirksverkehrsbeiräte bei den Bezirksdirektionen) wurden im Jahre 1923 aufgehoben. Derzeit scheint der Verwaltungsrat der Eisenbahnen eine Art begutachtender Tätigkeit zu entwickeln, wozu er vermöge seiner Zusammensetzung kaum geeignet sein dürfte. Der Oberste Rat für öffentliche Arbeiten kann als Interessenvertretung wohl nicht angesehen werden.

Ungarn (Gesetzartikel XXXVI vom 19. Juli 1907) besitzt einen Landeskommunikationsrat als begutachtendes Organ. Der Handelsminister ist in Fragen, die Straßenbahnen, Eisenbahnen, Schifffahrt, Post-, Telegraphen- und Telephonangelegenheiten betreffen. Er besteht aus gewählten, ernannten und amtlich beauftragten Mitgliedern.

Schweden (königlicher Erlass vom 1. November 1907). Der Beirat ist zur gutachtlichen Äußerung über Fragen, die Beziehungen zwischen den Staatseisenbahnen und dem Publikum oder den mit ihnen im Verkehre stehenden Eisenbahnen betreffen, sowie zur Erstattung selbständiger Vorschläge berufen. Von den 25 Mitgliedern werden 5 vom König ernannt, die übrigen von den wirtschaftlichen Körperschaften und den größeren Städten gewählt.

Schweiz (neueste Regelung durch das Gesetz vom 1. Februar 1923). Hier besteht neben der Generaldirektion ein Verwaltungsrat und neben den 3 Kreisdirektionen je ein aus 25 Mitgliedern zusammengesetzter Kreiseisenbahnrat. Die letzteren treten zweimal im Jahre auf Einladung und unter dem Vorsitz des Vorstehers des eidgenössischen Eisenbahndepartements zu gemeinsamer Beratung allgemeiner die Bundesbahnen betreffender Fragen, sowie zur Äußerung von Wünschen und Anregungen zusammen. Sowohl die Kreiseisenbahnräte als auch der Verwaltungsrat sind aber nicht etwa rein begutachtend tätig, sondern auch, und zwar der letztere in weit größerem Umfange, Verwaltungsstellen. Dagegen haben eine rein beratende Aufgabe die Verkehrsinteressenten, die in der durch Bundesbeschuß vom 26. Dezember 1919 geschaffenen „kommerziellen Konferenz der Schweizerischen Transportunternehmungen“ zur Begutachtung der das Verhältnis der Transportunternehmungen zum Publikum berührenden Fragen aus dem Gebiete des Transport- und Tarifwesens, deren einheitliche Regelung geboten oder erwünscht ist. Sie wird aus den Schweizerischen Bundesbahnen, die die Geschäftsführung haben, und den vom Bunde konzessionierten Schweizerischen Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen zusammen mit Vertretern der Verkehrsinteressenten gebildet. Diese Konferenz ist deshalb besonders bemerkenswert, weil sie sich als Zwangsverband darstellt, dem jede direkte Verkehr beteiligte Transportunternehmung beizutreten

¹⁾ Österreichisches Zentralblatt für Eisenbahnen und Dampfschifffahrt Nr. 44 aus 1879.

²⁾ Z. B. Vereinszeitung 1879 Nr. 3 „Der Landeseisenbahnrat“.

³⁾ Röll, Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Auflage, 1908, Schlagwort „Beiräte“, dessen Angaben neben Originalquellen und dem „Archiv für Eisenbahnwesen“ benutzt werden.

ten ist. Den übrigen Unternehmungen ist der Beitritt freilich, im Falle ihres Fernbleibens steht ihnen aber ein Mitbestimmungsrecht bei der Lösung der eine einheitliche Regelung erfordernden Fragen nicht zu. Trotzdem sind aber die auf der Konferenzberatungen getroffenen Maßnahmen auch für sie verbindlich.

In neuerer Zeit hat sogar Großbritannien, das Land des privaten Privatbahnsystems, anlässlich der Errichtung eines Transportsministeriums im Jahre 1919 eine beiratsähnliche Einrichtung, den Tarifberatungsausschuß geschaffen, dessen Amtsdauer von der Eisenbahnakte vom August 1921 bis auf weiteres verlängert worden ist. Erwähnung verdienen noch die durch diese im Leben gerufenen Lohnämter für Streitigkeiten über die Arbeitszeit oder andere dienstliche Belange des unternehmenden Personals, das Zentrallohnamt und das Nationallohnamt (höhere Instanz). Das erstere besteht aus 8 Vertretern der Eisenbahngesellschaften und ebensoviel Vertretern der Eisenbahnenbediensteten, das letztere aus 6 Vertretern der Eisenbahngesellschaften, 6 Vertretern der Gewerkschaften und 4 Vertretern des die Eisenbahn benützenden Publikums⁴).

Dr. v. d. Leyen, der zuerst die Eisenbahnbeiräte zum Zustandekommen fachlicher Bearbeitung gemacht hat⁵), kam beim

Sir William Acworth: „Grundzüge der Eisenbahnwirtschaftslehre“, Verlag Julius Springer, Berlin und Wien, 1926.

Im Aufsatz: „Die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen bei den Eisenbahnen“ in Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, neue Folge, XII/4, 1918, S. 1888.

Vergleiche der diesfälligen Einrichtungen in den verschiedenen europäischen Ländern zu dem Schlusse, daß ihm die Entwicklung in Deutschland am richtigsten und zweckmäßigsten zu sein scheine, weil in den anderen Ländern vielfach das Beamtenelement zu sehr hervortrete und die Zusammensetzung der Räte zu ausschließlich von den ausführenden Staatsbehörden abhängig sei. Andererseits scheine ihm in Deutschland auch insofern das Richtige getroffen zu sein, als ausschließlich wirtschaftliche Fragen, nicht auch andere Verwaltungs- und Rechtsfragen, zu ihrer Zuständigkeit gehören. Gegenüber den ungünstigen Beurteilungen der Einrichtung betonte er aber, daß auch die Gegner der Beiräte, ungeachtet aller ihrer Ausstellungen, einer Aufhebung derselben heftigen Widerstand entgegenzusetzen würden. Gebe es doch bis jetzt kein anderes Mittel als diese gemeinsamen, regelmäßig wiederkehrenden Beratungen, um einerseits die wirtschaftlichen Kreise mit den Anschauungen, den Bestrebungen, der Tätigkeit der Eisenbahnverwaltung vertraut zu machen, sie daran zu gewöhnen, nichts Unmögliches zu fordern, und andererseits bei den Eisenbahnverwaltungen Verständnis für wirtschaftliche Fragen und Freude an ihrer sachgemäßen Bearbeitung zu erwecken und zu fördern.

Diese treffenden Ausführungen haben auch heute noch volle Geltung. Es wäre ihnen vielleicht nur das eine beizufügen, daß die seit 1888 und insbesondere seit Beendigung des Weltkrieges eingetretenen Veränderungen und Neugestaltungen der wirtschaftlichen Verhältnisse in und zwischen den einzelnen Staaten mit ihrer erheblich gesteigerten Verwickeltheit und Unübersichtlichkeit mehr denn je die Beratung der Eisenbahnverwaltungen durch solche Beiräte notwendig machen.

(Fortsetzung folgt.)

Beschlüsse der Ständigen Tarifkommission.

Am 10. und 11. November 1926 wurde in Dortmund die Sitzung der Ständigen Tarifkommission abgehalten. Es wurden die nachstehend abgedruckten Tarifmaßnahmen zur Ausführung empfohlen. Bindende Kraft erhalten die Beschlüsse erst, wenn von den maßgebenden Stellen kein Widerspruch erhoben wird. In dem Maße, in dem dessen kann ein Zeitpunkt für die Durchführung der Beschlüsse in den Tarifen nicht anzuweisen werden. Jedoch sollen die Beschlüsse zu den nachstehenden Punkten 6, 7, 12, 15, 16, 17a und b, 18, 26 und 34 möglichst dringlich beschleunigt durchgeführt werden.

A. Personenverkehr.

Die Ausführungsbestimmung A I b Ziffer 6 zu § 12 EVO. wird wie folgt gefaßt werden:

3. Schlaf-, Salon- und Speisewagen können auf Antrag in Gesellschaftssonderzüge — Speisewagen nur in solchen ausgenommen — nach dem Ermessen der Eisenbahnverwaltung bestellt werden.

Für jeden Schlafwagen sind gewöhnliche Fahrkarten der 1. Klasse zuzüglich Schnellzugzuschlag für soviel Personen zu stellen, wie den Wagen benutzen, mindestens für 18 Personen.

Bei Einstellung von Salonwagen werden die Gebühren gemäß Ausführungsbestimmung B I besonders erhoben.

Die Fahrpreisermäßigung gemäß Ziffer 1 und 2 tritt nicht ein. Die Benutzer von Schlaf- und Salonwagen haben Sonderfahrkarten nicht zu lösen.

In Speisewagen wird unentgeltlich eingestellt, für jeden derartigen Speisewagen werden die Gebühren gemäß I a) 1 (¹) — für jede Achse und das Tarifkilometer 0,40 RM — erhoben.

Die Beförderungsgebühren für die Salonwagen und für etwa mitgeführten zweiten und weiteren Speisewagen werden nicht auf die gemäß Ziffer 1 und 2 zu erhebende Bestgebühre angerechnet.

Die Benutzungsgebühr für die Stellung der Schlaf-, Salon- und Speisewagen unterliegt der Vereinbarung mit der Wagenrentnerin.

Der Antrag, bei Gesellschaftssonderzügen einen Tarif einzuführen, der mit zunehmender Personenzahl und daneben mit zunehmenden Entfernungen billigere Sätze enthalten sollte, wird abgelehnt.

Der Absatz C im § 12 C X EVO. soll wie folgt gefaßt werden:

2. Mittellose Blinde und Taubstumme zu vorübergehendem Besuch in Blinden- und Taubstummenanstalten, mittellose Taubstumme und Schwerhörige auch zum Besuch eines öffentlichen gebilligten oder überwachten Taubstummen- oder Verhörgottesdienstes, sofern nicht an ihrem Wohnort solche Gottesdienste abgehalten werden, und zwar mittellose Taubstumme nach einem durch die zuständige Behörde

für ihren Bezirk bestimmten Ort, mittellose Schwerhörige nach dem ihrem Wohnorte am nächsten liegenden Ort.“

4. Die Bestimmung in der Ausführungsbestimmung 3 zu § 31 EVO., wonach die Nichtentfernung von älteren Bezeichnungen auf den Gepäckstücken als ungenügende Bezeichnung anzusehen und für ihre Entfernung die Gebühr von 10 Pfennig für das Stück — vgl. Ziffer 7 des Nebengebührentarifs Anlage V des Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarifs, Teil I — zu erheben ist, wurde für entbehrlich gehalten. Es wurde beschlossen, in der Ausführungsbestimmung 3 zu § 31 EVO. den letzten Satz „Als ungenügende Bezeichnung ist auch anzusehen, wenn ältere Bezeichnungen nicht entfernt sind“ zu streichen. Desgleichen sollen in der Ausführungsbestimmung 14 zu § 40 EVO., 5. Zeile von unten, die Worte „wenn ältere Bezeichnungen nicht entfernt sind, ferner“ gestrichen werden.

4a. Die Mindestzahlen der für Gesellschaftssonderzüge zu lösenden Fahrkarten sollen von 160 in der 1. Klasse, 230 in der 2. Klasse, 340 in der 3. Klasse und 500 in der 4. Klasse auf 100 in der 1. Klasse, 150 in der 2. Klasse, 230 in der 3. Klasse und 350 in der 4. Klasse herabgesetzt werden. Außerdem soll der für die ganze Sonderzugstrecke zu zahlende Mindestbetrag von 330 RM künftig auf 200 RM ermäßigt werden.

B. Expresgutverkehr.

5. In Anlehnung an die geänderte Gebühr im Abschnitt XII B des Nebengebührentarifs des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abteilung B, wurde beschlossen, die Gebühr in Ziffer 20 des Nebengebührentarifs zum Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I, gleichfalls von 0,40 M. auf 0,70 M. zu erhöhen und der Ziffer 20 folgende Fassung zu geben:

„20. Gebühr für Benachrichtigung des Absenders von Ablieferungshindernissen (Unbestellbarkeitsmeldungen) außer den Post-,¹) Fernsprech- und Telegrammgebühren . . 0,70 RM

6. Nach Ausführungsbestimmung 4 zu § 43 EVO. darf Expresgut bei Ablieferungshindernissen nicht ohne ausdrückliches Einverständnis des Absenders zurückgeschickt werden. Den mehrfachen Anregungen der Geschäftswelt entsprechend, dem Absender die Möglichkeit zu geben, in der Expresgutkarte vorzuschreiben, daß ihm das Gut bei Eintritt eines Ablieferungshindernisses sofort ohne vorherige Benachrichtigung zurückgeschickt werde, wurde beschlossen, in der Allgemeinen Ausführungsbestimmung 4 zu § 43 EVO. anstelle des zweiten Satzes zu setzen:

„Der Absender kann jedoch in der Expresgutkarte vorzuschreiben, daß ihm das Gut bei Eintritt eines Ablieferungshindernisses ohne vorherige Benachrichtigung zurückgeschickt werde. Dieser Antrag ist wie folgt zu stellen:

¹) Bei Übersendung der Benachrichtigung durch die Post wird das Postgeld nur insoweit erhoben, als dieses den Betrag der einfachen Inlandsbriefe übersteigt.

„Bei Ablieferungshindernis Rücksendung ohne vorherige Benachrichtigung.“

Sonst darf das Gut ohne Anweisung des Absenders nicht zurückgeschickt werden.“

7. Der Antrag, Schnittblumen allgemein aus dem Verzeichnis der sperrigen Expresßgüter herauszunehmen, wurde dahin entschieden, daß künftighin nur Blumen, Gesträuche und Pflanzen, lebende oder künstliche, in Körben, Kübeln oder Kartons oder in dieser Verpackung mit Gestellen aufgeliefert, als sperriges Expresßgut angesehen werden sollen. Blumen in Kisten oder Pflanzen mit Erdballen werden nicht als sperriges Expresßgut angesehen.

8. Der Antrag, die Auflieferung beliebig vieler Stücke auf eine Expresßgutskarte zuzulassen, wurde abgelehnt. Es dürfen also nach wie vor nur höchstens 5 Stück mit ein und derselben Expresßgutskarte aufgeliefert werden.

C. Güterverkehr.

9. Eilfrachtbrief (Muster der Anlage E zu § 55 (1) EVO.). Es wurde beschlossen, der Hauptverwaltung zu empfehlen, beim Reichsverkehrsministerium zu beantragen, auf dem Frachtbrief für Eilgut den roten Streifen auf der Rückseite, oben und unten am Rande, wegfällen zu lassen.

10. Die im § 43 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften vorgesehene Frachtermäßigung für Saatgetreide und Hülsenfrüchte soll auf den Inlandsverkehr beschränkt bleiben; für die Ausfuhr sollen bei Aufgabe als Wagenladung die Frachtsätze der Klassen D, D 10 bzw. D 5 berechnet werden. Desgleichen soll die für Saatkartoffeln (Pflanzkartoffeln) bei Aufgabe als Frachtstückgut vorgesehene Frachtergünstigung (halbes wirkliche Gewicht nach Klasse II) nur bei Verwendung des Gutes als Saatgut im Deutschen Reich gelten. Die Ziffern (1) und (2) des § 43 der Allgemeinen Tarifvorschriften sollen hiernach wie folgt gefaßt werden:

„(1) Für **Getreide**, nämlich: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Spelz und für **Hülsenfrüchte**, nämlich: Bohnen (Fisolen), Erbsen, auch Peluschken, Linsen, Wicken, sämtlich zur Verwendung als Saatgut im Deutschen Reich bestimmt, wird die Fracht usw. wie bisher.“

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen wird

a) für **Saatkartoffeln (Pflanzkartoffeln)**, zur Verwendung als **Saatgut im Deutschen Reich** bestimmt, in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai und vom 20. September bis 20. November die Fracht bei Auflieferung als Frachtstückgut für das halbe wirkliche Gewicht der Sendung nach den Sätzen der Klasse II,

b) für **Getreide und Hülsenfrüchte**, wie in Ziffer (1) genannt, **im Falle der Ausfuhr**, die Fracht bei Aufgabe als Wagenladung nach den Sätzen der Klassen D, D 10 oder D 5 berechnet.“

Der Eingang der Ziffer (1) des § 16 der Allgemeinen Tarifvorschriften soll wie folgt geändert werden:

(1) Die in den Allgemeinen Tarifvorschriften und in der Gütereinteilung im Falle der Ausfuhr vorgesehenen Ermäßigungen gelten nur usw. wie bisher.“

Der Antrag, die in § 43 (2) der Allgemeinen Tarifvorschriften für anerkannte Saatkartoffeln gewährte Frachtermäßigung nicht nur auf Stückgutsendungen zu beschränken, sondern auch auf den Wagenladungsversand in der Weise auszudehnen, daß die Fracht zu den um 10 v. H. ermäßigten Sätzen der Klasse F berechnet wird, wurde zurückgestellt, da zur Zeit noch der Ausnahmetarif 16 a diese Vergünstigung gewährt.

11. Im § 44 der Allgemeinen Tarifvorschriften — Verladen und Ausladen der Güter — wird folgende neue Ziffer (3) aufgenommen:

„(3) Der Empfänger hat Stückgüter, die der Absender nach Vereinbarung mit der Eisenbahn als Stückgut verladen hat (§ 59 (1) EVO.), auf Verlangen der Eisenbahn auszuladen.“
Der Antrag auf Fassungsänderung der Ziffer (2) des § 44 wurde abgelehnt.

12. Die Stellen der ermäßigten Stückgutklasse (Ziff. 3) und der Klasse C erhalten folgende geänderte Fassung:

„Bereifungen von Kraftwagen und Anhängewagen (Stahlbänder mit Vollgummi) alte abgenutzte.“

13. Es wurde beschlossen, die Ziffer 6 h) der ermäßigten Eilgutklasse wie folgt zu fassen:

„h) **marinierte Fische**, auch eingelegt in Tunken, auch mit Zusätzen von Gewürzen usw., auch gefärbt, in der Zeit vom 1. April bis 30. September.“

Am Schluß der Tarifstelle „Fische“ der Klasse B soll hinter „marinierte Fische“ ein Komma gesetzt und nachgetragen werden: „auch eingelegt in Tunken, auch mit Zusätzen von Gewürzen usw., auch gefärbt.“

Durch diese neuen Fassungen soll möglichst allen von der deutschen Fischindustrie hergestellten Marinaden, insbesondere

auch den in Remouladen-, Mayonnaisen-, Bouillon-, Senf-, ten- oder Öltunken eingelegten Fischzubereitungen und den gefärbten Fischwaren, geräuchertem Seelachs in Scheiben, Schnitzeln (leicht gefärbt und in Öl eingelegt), die bisher für bestimmte marinierte Fische (Halbkonserven) vorgesehene Frachtermäßigung gewährt werden.

14. Sperrigkeitsverzeichnis. In die Ziffer 4 b) folgende neue Position aufgenommen werden:

„Handwagen mit Kasten aus Korbgeflecht, unverpackt in Papier oder Verschlüssen verpackt, folgende: Kinderkorblastwagen (Marktwagen) und Stubenwagen.“

Die Ziffer 12 soll wie folgt neu gefaßt werden:

„Damenhüte und Herrensteifhüte, auch Hutformen h. Mützen sowie Steifhutformen (steife Hutstumpen) ausgemacht, in verschnürten Ballen oder in Kisten.“

Anmerkung: Unter den Begriff „Herrensteifhüte“ auch steife Stroh Hüte.“

Zur Klarstellung des Begriffs: „Steifhutstumpen“ so dieser Ziffer folgende Erläuterung aufgenommen werden:

„Bei Steifhutstumpen hat der Kopf und gegebenenfalls der Rand steife Form im Gegensatz zu den gesteiften Stumpen, die lediglich mit einer Stoffmasse getränkt sind, noch weiche Form haben. Letztere sind nicht mit Sperrigkeitszuschlag zu belegen.“

15. Frachtberechnung bei Privatwagen.

a) Eilgutmäßige Beförderung leerer Privatwagen.

Es wurde beschlossen, für alle leeren Privatgüter- und Privatwagen, die in den Park einer Eisenbahnverwaltung gestellt sind, die eilgutmäßige Beförderung zuzulassen. In der Frachtberechnung sollen 2000 kg nach den Stückgutsätzen der ermäßigten Eilgutklasse zugrunde gelegt werden. Die Mindestfracht soll 50 Mark betragen. Für gewöhnliche Leervergütungen (Frachtgut) wird bis auf weiteres an dem Betrage von 5 Mark nichts geändert. Die eventuelle Änderung dieser Gebührensätze späterer Prüfung noch vorbehalten bleiben.

b) Kraftentnahme von der Wagenachse.

Für Privatwagen, die mit einer besonderen Einrichtung für Kraftentnahme von der Wagenachse während der Fahrt versehen sind, soll folgende Bestimmung in den § 53 der Allgemeinen Tarifvorschriften aufgenommen werden:

9. Wird bei Privatwagen, die für Kraftentnahme von der Wagenachse eingerichtet sind, Kraftentnahme verlangt, so in Spalte „Inhalt“ des Frachtbriefes der Vermerk anzunehmen: „Kraftentnahme von der Wagenachse beantragt“. Die Kraftentnahme von den Achsen wird für jeden Privatwagen für den ganzen Lauf der Sendung eine Vergütung von 2 Pf. für das Tarifkilometer erhoben.“

c) Frachtberechnung für Sauerstoffflaschen in Privatwagen.

Der § 53 der Allgemeinen Tarifvorschriften soll folgende Fassung erhalten:

„In das Eigengewicht der Privatwagen ist alles einzurechnen, was zur vollständigen Einrichtung des Wagens gehört.“

Sauerstoffflaschen in Privatfischwagen gehören zur vollständigen Einrichtung des Wagens. Die Sauerstoffflaschen sind der von der Eisenbahn festgesetzten Anzahl mit einem einzelnen Gewicht von 70 kg für die leere Flasche in das Eigengewicht der Wagen einzurechnen. Die Sauerstoffflaschen mit jedem Lastlauf und bei jedem Leerlauf zur Beladestation von der Entladestation vollzählig in den Privatfischwagen geführt werden. Der Absender hat die Flaschen zugleich mit dem Eigengewicht des Privatfischwagens im Frachtbrief in der Spalte „Ladegewicht des Wagens“ einzutragen. Der Sauerstoff in den Flaschen der beladenen und leeren Privatfischwagen wird frei befördert, wenn der Absender in der Spalte „Inhalt“ des Frachtbriefes die Zahl der gefüllten Sauerstoffflaschen, das Gewicht des Sauerstoffs und den Vermerk „Zur Speisung von Wassern während der Beförderung. Frachtfrei zu befördern“ bei beladenen Wagen auch das Gewicht des Sauerstoffs angegeben hat.“

d) Neuregelung der Grundsätze für die Frachtberechnung in Privatfischwagen.

Es wurde beschlossen, den § 41 der Allgemeinen Tarifvorschriften wie folgt zu fassen:

„§ 41. (1) Für Fische, Krabben und Krabbenfleisch, wie in der Klasse IIe genannt, wird bei Aufgabe als beschleunigtes Eilgut (vgl. §§ 11 und 12) folgende Fracht erhoben: für Stückgut nach den Sätzen der Kl. Ie (§ 8¹), für Wagenladungen zu den Sätzen der Klassen A, A 10 oder A 5 für das doppelte Gewicht (§ 9).“

(2) a) Die Beförderung von lebenden Fischen im Wasser als beschleunigtes Eilstückgut nach Maßgabe des vorigen Absatzes ist von der Erfüllung folgender Bedingungen abhängig:

1. Die Fische müssen in geeichten oder eichamtlich gestempelten Gefäßen verladen sein. Für jedes angefangene

Liter des durch den Eichstempel nachgewiesenen Raumgehalts des Gefäßes wird der Frachtberechnung 0,6 kg zugrunde gelegt, gleichviel, ob das Gefäß vollständig gefüllt ist oder nicht.

Ausnahme: Fische werden jedoch auch Fische in nicht geeichten oder nicht eichamtlich gestempelten Blechgefäßen zur Beförderung unter Berechnung der Fracht nach dem wirklichen Rohgewicht zugelassen, sofern dieses für jedes Gefäß nicht mehr als 25 kg beträgt.

2. Der Raumgehalt der einzelnen Kübel oder Fässer darf bei Eilgutsendungen nicht mehr als 350 Liter, bei Sendungen beschleunigten Eilguts nicht mehr als 150 Liter betragen. Die Gefäße müssen mit Handhaben versehen sein, und zwar die bis 100 Liter Inhalt mit solchen, die zwei Personen, die größeren mit solchen, die vier Personen das ungehinderte Anfassen mit beiden Händen ermöglichen. Fässer von kreisrundem Querschnitt müssen Einrichtungen haben, die geeignet sind, das Rollen während der Fahrt auszuschließen.

3. Die Kübel oder Fässer müssen zur Verhütung des Ausspritzens von Wasser einen passenden, durch Schloß oder Blei gegen unbefugtes Öffnen gesicherten Verschuß besitzen. Dieser ist entweder durch einen durchlochten Deckel oder durch einen in das Füllloch eingesetzten und im mittleren Teile mit einem durchlochten Deckel versehenen Trichter herzustellen.

4. Für Sendungen im Gewicht von mindestens 1500 kg oder bei Frachtzahlung für dieses Gewicht gelten die Beschränkungen unter 2 und 3 nicht.

a) Als Wagenladungen werden lebende Fische sowohl in geeichten oder eichamtlich gestempelten Gefäßen oder Behältern als auch in nicht geeichten oder nicht eichamtlich gestempelten Gefäßen oder Behältern, auch Planen, zur Beförderung zugelassen. Die lebenden Fische in geeichten oder eichamtlich gestempelten Gefäßen oder Behältern verladen und ist im Frachtbrief die Literzahl des durch den Eichstempel nachgewiesenen Raumgehalts der Gefäße oder Behälter anzugeben, so wird für jedes gefangene Liter der Frachtberechnung 0,6 kg nach den Grundsätzen der Frachtberechnung für Wagenladungen zugrunde gelegt, gleichviel, ob die Gefäße oder Behälter vollständig gefüllt sind oder nicht. Ist im Frachtbrief die Literzahl des durch den Eichstempel nachgewiesenen Raumgehalts der Gefäße oder Behälter nicht angegeben oder sind die lebenden Fische in nicht geeichten oder nicht eichamtlich gestempelten Gefäßen oder Behältern, auch Planen, verladen, so werden der Frachtberechnung 75 % des wirklichen Gewichts der Sendung nach den Grundsätzen der Frachtberechnung für Wagenladungen zugrunde gelegt.

zu a) und b) Vorrichtungen und Betriebsstoff zur Speisung des Motors mit Sauerstoff während der Beförderung werden kostenfrei befördert.

Wird zur Aufnahme oder Ergänzung des Wasservorrates aus natürlichen Wasserkränen, Hydranten oder sonstigen Zapfen Wasser entnommen, so werden hierfür 3 M. für den Fracht, und wenn für die Wassernahme eine Verschöberrung erforderlich ist, weitere 3 M. für den Wagen erhoben.

3) Die Beförderung von Fischabfällen und zerkleinerten Fischen, sämtlich beim unmittelbaren Versand an Fischereianstalten zur Verfütterung zu den Sätzen der Klasse IIe, die ihre Beförderung als beschleunigtes Eilgut nach Maßgabe des Abs. (1) ist davon abhängig, daß sie in festen, dicht verschlossenen Fässern verpackt sind.

Der Antrag, die Fracht für Fischsendungen in Privatfischen nach einem Durchschnittsgewicht zu berechnen, wurde abgelehnt.

6. In das Verzeichnis II — Verzeichnis der zur Beförderung großräumigen bedeckten Wagen zugelassenen Güter — sollen aufgenommen werden:

- a) Faßreifen (Tonnenbänder), weiße, aus Weidenholz;
- b) Schafschwingel, ungereinigt;
- c) Zündblättchen (Amores) im Falle der Ausfuhr;
- d) Sperrholzplatten über 3,5 m Länge, auch geschliffen, lackiert, gebohrt.

Im Zusammenhang hiermit wurde zwecks Beseitigung einiger Unstimmigkeiten im Tarif weiter beschlossen:

a) die Ziffer 2 der Stelle „Holzwaren“ der Klasse B wie folgt fassen:

„2. Möbel und Möbelteile aus Nadelholz, glatt oder mit einfachen Rosetten oder Auflagen, jedoch ohne Schnitzereien, roh, gestrichen, lasiert, lackiert oder gebeizt.“

Anmerkung: Die Füllungen der Nadelholzmöbel oder der Nadelholzmöbelteile dürfen auch aus Sperrholzplatten, einzelne Teile auch aus Buchenholz gefertigt sein. Schleiflackierte Möbel fallen unter Klasse A.“

b) Der Ziffer 12 der Stelle „Holzwaren“ der Klasse C folgen Wortlaut zu geben:

„12. Sperrholzplatten aus Nadel-, weichem Laub- oder Buchenholz, auch geschliffen, lackiert, gebohrt.“

Anmerkung: Resonanzböden gehören zur Klasse A.“

17. In das Verzeichnis IV der zur Beförderung in Behälterwagen zugelassenen Güter sollen neu aufgenommen werden:

- a) Gemische aus Benzin (Erdölbenzin), Benzol, Braunkohlenbenzin, Spiritus oder Äther;
- b) Kühltöten, wie in dieser Stelle der Klasse E genannt.

Als neue Stelle soll in Klasse E aufgenommen werden: „Kühltöten, folgende:

- 1. Chlorkalzium mit Chlormagnesium in wässriger Lösung;
- 2. Chlormagnesium in wässriger Lösung;
- 3. Chlormagnesiumlauge, gereinigt.“

Ferner wurde beschlossen, die Ziffer 6 in der Tarifstelle „Salze“ der Klasse F wie folgt zu fassen:

„Chlormagnesiumlauge, rohe (Endlaugen von der Verarbeitung der Kalirohsalze)“.

18. Die Aufnahme von Äthylenchlorhydrin in die Klasse B wurde abgelehnt, dagegen die Aufnahme in das Verzeichnis IV beschlossen.

19. Es wurde beschlossen, die Tarifstelle „Ammoniak, schwefelsaures“ der Klasse E durch den Klammerzusatz „Ammoniumsulfat“ zu ergänzen.

20. Der Antrag, Asbestzementsteine, Asbestzementplatten, Asbestzementschiefer, auch im Inlandsverkehr, aus der Klasse D in die Klasse E zu versetzen, wurde zwecks weiterer Prüfung vertagt.

21. Es wurde beschlossen,

- a) die Tarifstelle „Asphalt“ der Klasse D samt Anmerkung zu streichen und folgende neue Tarifstelle in die Klasse D aufzunehmen:

„Asphalt, natürlicher, roher, auch gereinigter Trinidad-Asphalt“.

- b) als neue Tarifstelle in die Klasse D aufzunehmen: „Erdwachs, rohes (Ozokerit) und Rückstände der Reinigung von rohem Erdwachs.“

Der Antrag, rohen Trinidad-Asphalt aus der Klasse D in die Klasse E zu versetzen, wurde abgelehnt.

22. Der Antrag „Baracken und ähnliche Gebäude, neu, zerlegt, im Falle der Ausfuhr, allgemein in die Klasse D zu versetzen, wurde abgelehnt, dagegen soll der Hauptverwaltung vorge schlagen werden, für die Ausfuhr von Baracken und ähnlichen Gebäuden, neu, zerlegt, einen befristeten Ausnahmetarif mit den Sätzen der Klasse D von bestimmten im Tarif zu nennenden Erzeugungsstationen zu gewähren.

23. Die Beschlußfassung über die Aufnahme von Beta-Naphtol in die Klasse B wurde vertagt.

24. Brocken von Schmelzbasaltsteinen (Schmelzbasaltbruch) sollen in die Tarifstelle „Steine“ der Klasse F einbezogen werden.

25. Es wurde beschlossen, als neue Tarifstelle in die Klasse E und in die ermäßigte Stückgutklasse (Klasse II) aufzunehmen:

„Buchdruckwalzenmasse, alt, abgängig“,

und als Anmerkung zu dieser Tarifstelle:

„Als abgängig gilt nur die zu ihrem ursprünglichen Verwendungszwecke nicht mehr brauchbare Walzenmasse.“

26. Die Versetzung von Crotonaldehyd, Butanol (Butylalkohol) und Butanolazetat (Butylazetat) in die Klasse B wurde abgelehnt, dagegen beschlossen, in das Verzeichnis IV aufzunehmen: Butanol und Butanolazetat sowie Crotonaldehyd.

27. Es wurde beschlossen, in der Tarifstelle „Dünger“ der Klasse F sowie in Ziffer 22 des Verzeichnisses IV („Dünger“) das Wort „Unrat“ zu streichen.

28. Tarifierung von Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren:

- a) Es wurde beschlossen, in der Klasse C, Ziffer 23 b, der Tarifstelle „Eisen und Stahl . . .“ hinter dem Worte „Kranen“ einzuschalten: „diese auch mit Selbstgreifer“.

- b) Der Antrag, Dampftrockenteller in die Klasse C zu versetzen, wurde abgelehnt.

- c) Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag, rohe Vorderradscheiben in die ermäßigte Stückgutklasse (Klasse II) zu versetzen.

- d) Es wurde beschlossen, bei den Gütern der Ziffer 23 b der Klasse C, Teile von Baggern, Brückenwagen usw., fortan auch Lager zuzulassen, die Rotguß, Bronze, Weißmetall oder dergl. enthalten. Die bezeichnete Tarifstelle soll deshalb durch den Zusatz „diese auch aus anderen Stoffen“ hinter dem Worte „Lagern“ ergänzt werden.

- e) Es wurde beschlossen, unbearbeitete gußeiserne Fabrikfenster in die ermäßigte Stückgutklasse zu versetzen und sie mit den daselbst bereits genannten gußeisernen Dach-

Keller- und Stallfenster gleichzustellen. (In der Stelle „Gußwaren“ der Ziffer 10 der Gütereinteilung für die ermäßigte Stückgutklasse soll deshalb der Zusatz „Dach-, Keller- und Stall-“ hinter dem Worte „Fenster“ gestrichen werden.)

f) Der Antrag auf Aufnahme von Drahtgeweben, -gittern und -geflechten, auch verzinkt oder galvanisch verkupfert oder lackiert in die Klasse C wurde zwecks weiterer Prüfung vertagt.

g) Der Antrag auf Aufnahme von verzinkten Filterrohren, auch mit gußeiserner Rammspitze, in die ermäßigte Stückgutklasse wurde abgelehnt.

29. a) Die Aufnahme von Elektronmetallabfällen in die Klasse B der Tarifstelle „Metallabfälle, metallhaltige Abfälle und abgängige Altwaren von Metallen“ wurde beschlossen. Hiernach soll bei Ziffer 1a und Ziffer 2 der genannten Tarifstelle hinter den Worten „und auch mit Zink“ eingefügt werden: „oder Magnesium“.

In den Beispielen zu Ziffer 1 a) soll in alphabetischer Reihenfolge zugesetzt werden: „Duralumin, Elektronmetall“.

b) Es wurde beschlossen, Abfallstücke von aluminiumplattierten Blechen aus Eisen oder Stahl in die Klasse E einzubeziehen. Die Tarifstelle „Metallabfälle, metallhaltige Abfälle usw.“ der Klasse E sowie die Anmerkung zur Ziffer 8 „Schrott“ der Tarifstelle „Eisen und Stahl“ der Klasse E sollen entsprechend ergänzt werden.

30. Zur Behebung aufgetretener Zweifel über den Begriff „Frühkarotten, Frühhohlrüben“ wurde beschlossen, in der Ziffer 5 b der ermäßigten Eilgutklasse die Worte „Frühkarotten, Frühhohlrüben“ zu ändern in:

„Frühkarotten und Frühhohlrüben sowie junge Karotten und junge Mohrrüben, sämtlich mit Laub (Kraut).“

31. Es wurde beschlossen, die Ziffern 2 und 3 der Tarifstelle „Fette und Öle“ zu streichen und an deren Stelle folgende neue Ziffern zu setzen:

2. Mischungen aus Fetten und Ölen der Ziffer 1; Kunstspeisefette, Speiseöle, soweit nicht schon unter Ziffer 1 genannt;

3. Abdeckereifett.“

32. Glaubersalz, kristallisiert und kalziniert, soll auch in zerkleinertem oder gemahlenem Zustand nach Tarifklasse E bzw. F abgefertigt werden. Es wurde dementsprechend beschlossen,

a) die Tarifstelle Salze der Klasse E Ziffer 3 zu ändern in „Glaubersalz, kristallisiert und kalziniert (Natriumsulfat), auch zerkleinert oder gemahlen, auch Glasgalle“,

b) die Tarifstelle Salze der Klasse F Ziffer 4 zu ändern in „Glaubersalz, kristallisiert und kalziniert (Natriumsulfat), auch zerkleinert oder gemahlen, im Falle der Ausfuhr.“

33. Die Aufnahme von gemahlenen Hartgummiabfällen (Hartkautschukstaub, Gummimehl) in die Klasse D wurde abgelehnt. Dagegen soll geprüft werden, ob die Erstellung eines Ausnahmetarifs ab bestimmte Versandstationen angezeigt ist.

34. Es wurde beschlossen, Kaltasphalt (Emulsion von Erdölpech [Petroleumpech] mit einem Eigengewicht [spezifisches Gewicht] von mindestens 1 bei 20° C und Wasser unter Zusatz von höchstens 5 % anderer Stoffe) aus der Klasse D in die Klasse E zu versetzen.

35. Tarifierung von Kühlsole, vgl. Punkt 17 b).

36. Der Antrag auf Versetzung von Kunstwolle von C nach E wurde abgelehnt.

37. Es wurde beschlossen „wolframsauren Kalk“ in die Tarifstelle „Metall in chemischen Verbindungen enthaltende Abfälle und Zwischenerzeugnisse“ der Klasse C einzubeziehen. Die genannte Tarifstelle soll entsprechend ergänzt werden.

38. Dem Antrag, „Lederleimgallerte“ in die Klasse C (bisher B) zu versetzen, wurde zugestimmt und beschlossen, die Tarifstelle „Knochenleimgallerte“ der Klasse C zu streichen und als neue Tarifstelle in Klasse C aufzunehmen:

„Leimgallerte, folgende:

Knochenleimgallerte, Lederleim-(Hautleim-)gallerte.“

39. In die Klasse C soll als neue Stelle aufgenommen werden: „Natron, ameisensaures (Natriumformat).“

40. Der Antrag, Nickelsalze, roh (Nickelsulfat, Nickelvitriol und Nickelammonsulfat) in die Klasse C zu versetzen, wurde vertagt.

41. Der Antrag, Ofenkitt in die Klasse D zu versetzen, wurde abgelehnt.

42. Die Tarifstelle „Papierisolierröhren usw.“ der Klasse B und die Ziffer 70 der ermäßigten Stückgutklasse erhalten folgende neue Fassung: „Papierisolierröhren und Röhrenverbindungsstücke mit Papierisoliereinlage, sämtlich mit Mäntel aus Eisen oder Stahl, dieser auch mit anderen Stoffen, ausgenommen edle Metalle überzogen.“

43. In die Klasse E sollen als neue Tarifstelle aufgenommen werden:

„Rückstände, eisensiliziumhaltige, der Herstellung künstlicher Tonerdeschleifmassen, in Stücken oder gekörnt.“

44. Künstlich getrocknete Rückstände der Herstellung von schwefelsaurer Tonerde sollen in die Klasse F aufgenommen werden. Zu diesem Zweck soll die Tarifstelle „Rückstände (Abfälle) der Herstellung von Alaun und schwefelsaurer Tonerde, im wesentlichen aus Ton und Kieselsäure bestehend“, der Klasse F durch Aufnahme des Zusatzes „auch getrocknet“ ergänzt werden.

45. Es wurde beschlossen, die zur chemischen Weiterverarbeitung bestimmten Schlacken aus Blei- und Kupferöfen (Hoch- und Flammöfen) und Räumaschen aus Zinköfen (Muffelrückstände aus der Klasse F auszuschließen und dementsprechend bei der Tarifstelle „Schlacken aus Blei- und Kupferöfen usw.“ der Klasse F zwischen „hüttenmäßigen“ und „Wege“ einzufügen „oder chemischen“.

46. In die Tarifklasse C sollen neu aufgenommen werden:

„Sensenschärfer aus künstlicher, auf Holzstäben auftragener Schleifmasse.“ — Die Aufnahme dieser Sensenschärfer in die ermäßigte Stückgutklasse (Klasse II) wurde abgelehnt.

47. Die Beschlußfassung über den Antrag auf Klarstellung der Frachtberechnung für Zement-Wandplatten mit Farbüberzug wurde zur weiteren Prüfung vertagt.

48. Die Anmerkung 1a zum Abschnitt IX B des Nebengebührentarifs Teil I Abt. B betreffend Berechnung der Abfertigungsgeldgebühr auf den Grenzzollstationen soll folgende geändert Fassung erhalten:

„a) beim Grenzeingang für jede Sendung aus dem Auslande, wenn eine solche Sendung, für die die Gebühr bei der Ankunft berechnet worden ist, unter fortdauernder Zollkontrolle mit neuem Frachtbrief weiter aufgegeben wird, so wird die Gebühr nochmals berechnet, jedoch, wenn die Sendung der Gewahrsam der Eisenbahn nicht verlassen hat, nur in halber Höhe des sonst zu berechnenden Betrages.“

Die gleiche Änderung soll im Abschnitt IX des Nebengebührentarifs, des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I, unter Ziffern Anmerkung 1a durchgeführt werden.

D. Tierverkehr.

49. Der Antrag auf Einführung einer allgemeinen Ausfuhrbestimmung zu § 48 EVO., wonach den Versendern eine ausreichende Bestreuung der Viehwagenböden mit geeigneten Streumitteln zur Pflicht zu machen ist, wurde abgelehnt.

50. Der Antrag, die in § 2 (1) der Anlage B zu § 49 EVO. bestehende Ausnahmebestimmung, wonach in den Monaten Januar, Februar, März, November und Dezember offene Wagen zu Beförderung von Tieren nur auf Antrag des Absenders gestellt werden dürfen, auch auf den Monat Oktober auszudehnen, wurde abgelehnt.

51. Der Antrag, in der Ausführungsbestimmung III zu § 49 (2) EVO. den zweiten Satz wie folgt zu fassen: „Er hat bei der Auflieferung von Sendungen lebender Tiere eine in den Frachtbrief aufzunehmende Erklärung darüber abzugeben, wo und wie er die Fütterung und Tränkung vornehmen will“, wurde abgelehnt.

52. Der Antrag auf Versetzung von Jungrindern (Rinder über 6 Monate bis zu einem Gewicht von 250 kg) in die Klasse S wurde abgelehnt.

53. Die aufgetretenen Zweifel darüber, ob und welche Fracht für die während der Fahrt geborenen Tiere zu zahlen ist, sollte durch folgende Ergänzung des § 2 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften beseitigt werden:

„Für Tiere, die während der Beförderung geboren werden, wird Fracht nicht berechnet.“

54. Es wurde beschlossen, bei Gestellung von einbödigem statt eines mehrbödigem Wagens eine Mindestfracht zu erheben, und demgemäß im § 8 Absatz 1 der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs Teil I am Schluß nachzutragen: „mindestens wird die Fracht nach Stufe 30 berechnet“.

55. Zur Behebung aufgetretener Zweifel über die Berechnung des Frachtzuschlages — § 29 (1) der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Tiertarifs, Teil I — soll die Ziffer (2) des § 29 folgende neue Fassung erhalten:

„(2) Auf die Berechnung des Zuschlages finden die Bestimmungen des § 2 (2) über die Mindestentfernung und des § 1 über die Mindestfracht keine Anwendung.“

56. Der Abschnitt I des Nebengebührentarifs zum Deutschen Eisenbahn-Tiertarif, Teil I, soll wie folgt neu gefaßt werden:

„I. Gebühr für Gestellung von Tierbegleitern durch die Eisenbahn. (Ausführungsbestimmung XI 3 zu § 48 EVO.)

37. Den vom Tierunterausschuß in Vorschlag gebrachten Änderungen des Tierfrachtbriefmusters (Anlage G zu § 48 EVO.) wurde zugestimmt. Der Hauptverwaltung soll empfohlen werden, beim Herrn Reichsverkehrsminister den bisherigen Tier-

58. Privattierwagen. (Änderung des § 20 der Allgemeinen Tarifvorschriften im Deutschen Eisenbahn-Tiertarif, Teil I.)

Für Privattierwagen wurden die entsprechenden Änderungen wie für gewöhnliche Privatwagen empfohlen (vergleiche die Beschlüsse zu Punkt 15 a dieser Zusammenstellung).

auf dem Gebiete der Frachtstundung ist vom 1. No-
ber ab ebenfalls eine Erleichterung eingetreten. Die Ver-

Wir konnten auch im Jahre 1926 keine Mittel mehr aus dem Betriebe für Investitionen herauswirtschaften. Hier kamen uns drei Kreditaktionen des Reichs mit erträglichem Zinsdienst zu Hilfe: Im März übernahm das Reich von uns 107 Millionen Vorzugsaktien. Im Juli gab die Reichsbahn eine auf 150 Millionen Vorzugsaktien gestützte Anleihe heraus, die weit überzeichnet wurde. Es folgte im August ein Sonderkredit auf Grund des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Reichsregierung in Höhe von 100 Millionen und schließlich kurz hinterher ein weiterer Sonderkredit in Höhe von 53 Millionen zur Fortführung der stillgelegten Bauten. Durch diese Mittel, die natürlich von uns zu verzinsen und zu tilgen sind, war es uns möglich, zu er-

träglichen Bedingungen Neuanlagen zu schaffen und Neuanschaffungen zu machen und den Arbeitsmarkt ausgiebig zu befruchten. Wir müssen uns aber darüber klar sein, daß ein Teil dieser Bauaufträge und Beschaffungen, die programmäßig für spätere Jahre vorgesehen waren, in der kommenden Zeit dem Arbeitsmarkt wieder fehlen werden.

Ich erwähnte schon, daß uns in der schwierigen Finanzlage am Ende des ersten halben Jahres 1926 der englische Kohlenarbeiterstreik zu Hilfe kam. Es war dies ein Geschenk für die Frachtenentwicklung der Reichsbahn. Während Anfang Mai 100 000 Wagen unbenutzt umherstanden, sind seit Mitte August fast alle Wagen im Verkehr. Außer dem Kohlenverkehr kam dazu der Rüben- und Kartoffelversand und ein starker Verkehr in Baugütern.

Im Ruhrrevier stellten wir vor dem englischen Streik, also vor dem 1. Mai 1926, täglich 21 400 Wagen. Diese Wagenstellung steigerte sich auf 34 600 in der vorletzten Oktoberwoche und überschritt damit die Höchstzahl von 32 500 der jemals vor dem Kriege im Ruhrrevier gestellten Wagen. Die Kipperleistungen im Duisburger Hafen stiegen von 50 000 t vor dem Streik auf 80 000 t nach diesem. So wirkte sich der englische Kohlenarbeiterstreik im Ruhrrevier aus. Ähnlich liegen die Verhältnisse in Oberschlesien. Ich darf hier einschalten: Ein Wagenmangel ist entgegen anderen Behauptungen dank der guten Dispositionen im Ruhrrevier nicht eingetreten. Wir haben stets weniger Wagen beladen zurückerhalten, als wir leer gestellt haben. Das ist der Beweis dafür, daß wir unsere Verpflichtungen dort voll erfüllt haben.

Nun wird man sagen, hiernach muß es der Reichsbahn finanziell sehr gut gehen. Ich warne aber vor solchem übertriebenen Optimismus. Die finanzielle Auswirkung des englischen Kohlenarbeiterstreiks für die Reichsbahn schätze ich für das Jahr 1926 auf etwa 100 Millionen. Aber dieser Streik scheint ja nunmehr zu Ende zu gehen.

Gewiß wird eine Belebung unserer Wirtschaft und unseres Verkehrs, wenigstens noch für die nächsten Monate, vielleicht auch für die weitere Zukunft, zu erwarten sein. Aber mit solchen erhöhten Einnahmen wie im Jahre 1926 wage ich für die folgenden Jahre nicht zu rechnen.

Dazu kommt, daß die Zinszahlungen für die Obligationen und die zurückzustellende Ausgleichsrücklage steigen. Nimmt man hierzu die Dividende für die dem Reich als Reparationslast der Eisenbahn übergebenen Vorkriegsaktien und die von der Reichsbahn zu erhebende Verkehrssteuer, so erwarten uns folgende steigende Lasten:

1926	rund 975 000 000 M.,
1927	rund 1 000 000 000 M.,
1928	rund 1 070 000 000 M.

Die Verkehrssteuer läuft in Höhe von 250 bis 290 Millionen bei uns nur durch. Sie belastet aber die deutsche Wirtschaft und hindert uns infolgedessen in unserer Tarifbildung. Ohne sie würden die aufzubringenden Mittel betragen:

1926	etwa 685 000 000 M.,
1927	etwa 710 000 000 M.,
1928	etwa 780 000 000 M.

Weiter dürfen wir nicht vergessen, daß durch die politische Last der Pensionen und Wartegelder für die Hunderttausende, die wir aus innerpolitischen Gründen haben einstellen und aus wirtschaftlichen Gründen wieder haben abbauen müssen, die Ruhegehälter von 114 Millionen vor dem Kriege auf 409 Millionen im Jahre 1926 gestiegen sind. Aber auch sonst sind wir gegenüber der Vorkriegszeit stark belastet.

Unsere sächlichen Ausgaben für Kohle sind um 50 bis 60 % gestiegen. Wie sehr sich das auswirkt, mögen Sie daran erkennen, daß wir jährlich für 260 Millionen Mark Aufträge auf Kohle herausgeben.

Die Kosten für 1 km Gleisneubau sind um 65 % gestiegen. Die Unterhaltung und Erneuerung von Fahrzeugen kostet 67 % mehr als in der Vorkriegszeit.

Ich führe diese Zahlen an, damit Sie an der prozentualen Erhöhung unserer Ausgaben erkennen können, wie groß die Spanne ist, um die wir mit unseren Einnahmen gegenüber unseren Ausgaben zurückbleiben.

Eine Tonne einen Kilometer transportiert, bringt im Durchschnitt nur 33 % mehr als in der Vorkriegszeit. (Die Steuer eingerechnet, würden 38 % herauskommen.) Dabei ist die Zahl der befahrenen Tonnenkilometer ungefähr dieselbe wie in der Vorkriegszeit.

Eine Person 1 km transportiert, bringt 22 %, mit Steuer 32 %, mehr als im Jahre 1913. Hier ist die Zahl der Personenkilometer allerdings um 20 % gestiegen gegen 1913, wodurch die geringe Einnahmesteigerung etwa ausgeglichen ist.

Insgesamt wird das Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben durch die Betriebszahl gekennzeichnet. Im Jahre 1913

entfielen auf 100 M. Betriebseinnahmen nur 72,12 M. Betriebsausgaben, heute sind sie auf 83,68 M. gestiegen. Diese gewaltige, durch die hohen persönlichen Ausgaben veranlaßte Steigerung der Betriebskosten ist eingetreten trotz aller Drosselung der sächlichen Ausgaben. Sie wäre noch größer, wenn wir nicht die Rationalisierung auf allen Gebieten soweit getrieben hätten, die wir bald an der obersten Grenze angelangt sind. Denn es gibt Gebiete, auf denen nicht gespart werden darf. Das sind diejenigen, die mit der Betriebssicherheit in Verbindung stehen. Ihre Erhaltung und Erhöhung verbieten ein Sparen, es an Personal, an Material oder an Finanzen.

Wir haben in den letzten Monaten eine beklagenswerte Periode von Unglücken bei der Reichsbahn erlebt, die zu scharfer Kritik gegen die Betriebssicherheit der Reichsbahn in der Öffentlichkeit geführt haben. Ich habe darauf Veranlassung genommen, durch besondere Kommissionen das gesamte Gebiet der Reichsbahn bereisen zu lassen. Diesen Kommissionen hörten absichtlich nicht Herren der Hauptverwaltung an, sondern es war eine Auswahl von Persönlichkeiten aus den Direktionen getroffen, die in den einzelnen Fachgebieten eine besonders gute Erfahrung aufzuweisen haben. Unter Beteiligung der Personalvertretungen haben diese Kommissionen den Oberbau, den Sicherungsdienst, den Fahrdienst und die Beanspruchung des Personals nachgeprüft. Als vorläufiges Ergebnis dieser eingehenden Ermittlungen, die bis Ende des Jahres ihren Fortgang nehmen, kann ich feststellen, daß eine Gefährdung der Betriebssicherheit bei der Deutschen Reichsbahn keine Rede sein kann.

Das Personal ist sich an allen Posten seiner schweren Verantwortung voll bewußt und verdient Dank und Anerkennung dafür, wie es sich in dieser Zeit des englischen Kohlenarbeiterstreiks seines schweren Dienstes angenommen hat. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, daß keine Überbürdung des Personals eintritt. Man hat die Dienstdauern vielfach angegriffen und es mag auch vorkommen, daß hier und dort Auswüchse eintreten in der Bemessung des Dienstes. Wo wir aber von derartigen Überspannungen erfahren, soll stets eine Änderung herbeigeführt werden.

Was den Oberbau anbetrifft, so betreibe ich die Durchführung des Umbaus, so daß wir wieder auf den Friedensstand kommen. Es liegt hier so, daß die Eisenbahn niemals den Oberbau bis zum Bruch ausnutzt. Die neu beschafften Schienen werden zunächst in die Schnellzugstrecken eingebaut und dort liegenden Schienen finden weitere Verwendung in den Nebengleisen. Man könnte unsere Schienen, so wie sie konstruiert sind, ohne Bedenken bis zu 40 Jahren in den Schnellzugstrecken liegen lassen. Das tun wir nicht, sondern wir bauen vor dem Kriege die Schienen bereits nach 16 Jahren aus und heute bleiben sie etwa 19 Jahre in den Schnellzugstrecken liegen. In diesem System liegt ein hoher Grad an Sicherheit.

Die Sicherungseinrichtungen der Reichsbahn werden dauernd entsprechend der fortschreitenden Technik vervollkommen. Ich habe mir besonders die Ausbildung der Vorkehrungen gegen das Überfahren der Haltesignale angelegen sein lassen. Mehr als 3 Millionen Mark wollen wir im nächsten Jahr zu diesem Zweck aufwenden. Zum Heranrücken von Hilfe bei Unglücksfällen sollen die Streckenfernsprecher mit Aufwendung von über 2 Millionen Mark vermehrt werden. Der Hilfsdienst bei Unglücksfällen wird durchgreifend beschleunigt und verbessert werden.

Das Personal soll in der Höhe seines Lohnes nicht schlechter stehen als vergleichbare Arbeitnehmer in der privaten Wirtschaft. Deshalb sollen in den Bezirken, wo höher vergleichbare Industrielöhne gezahlt werden, auch die Löhne der Reichsbahnarbeiterschaft an diese angeglichen werden. Das ist ein gesundes Lohnprinzip. Denn es läßt sich nicht derselbe Lohnsatz festsetzen für einen Arbeiter, der in ländlichen Bezirken oder in kleinen Städten bei billigen Lebensbedingungen seinen Dienst verrichtet, wie für einen Arbeiter, der in seiner Lebenshaltung durch die teuren Preise einer Großstadt oder eines Industriebezirkes beeinflusst wird.

Ich hoffe, daß der Verkehr sich auf solcher Höhe hält, daß der Reichsbahnarbeiter wieder eine stetige sichere Arbeitsstelle und eine seiner Leistung entsprechende Arbeitssteigermöglichkeit bei uns findet.

Den Beamten der Reichsbahn soll das Berufsbeamtentum gewährleistet sein. Denn diese Form des Dienstverhältnisses kann durch keine andere ersetzt werden, wenn die höchsten kömmliche Pflichttreue und Zuverlässigkeit erhalten bleiben sollen.

Die Reichsbahn als größtes deutsches Unternehmen, ja das größte Unternehmen der Welt, vernachlässigt auch die Pflichten in sozialer Beziehung nicht und geht weit über den Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtung hinaus. Allein in diesem Jahre werden etwa 18 Millionen Mark neu aufgewendet um etwa 4500 wohnungslosen Eisenbahnern billige Unterkünfte

schaffen. Auch für das nächste Jahr sollen reichliche Mittel für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden.

Die Krankenkasse für Beamte, die am 1. April d. J. ins Leben gerufen worden ist, wird viel Not lindern. Gegenüber der bisherigen geringen und nicht einheitlichen Fürsorge in Krankheitsfällen bietet die neue Beamtenkrankenversicherung erhebliche geldliche Vorteile. Das erstreckt sich auf alle stabsbahnbeamte. Die Krankenkosten werden von der Krankenkasse in großzügiger Weise ersetzt.

Besonders bei der fürchterlichen Krankheit, der Tuberkulose, helfend einzuspringen, wird sich die Reichsbahn anlegen lassen.

Das Wichtigste für das Personal wird sein, daß es in Zukunft vor weiterem Abbau gesichert ist. Abgesehen von den Werkstätten und vereinzelt Stellen in einigen Betrieben ist eine Herabsetzung der Kopfzahl nach dem jetzigen Stande des Verkehrs, der Technik und der Organisation nicht erforderlich. Das wird eine große Sicherheit in unser Personal hineinbringen. Dazu ist aber erforderlich, daß uns kein Verkehr, der seiner Natur nach auf die Eisenbahn gehört, genommen wird. Und deshalb noch ein kurzes Streiflicht auf den genannten Konkurrenzverkehr.

Wir erkennen an, daß demjenigen Verkehrsmittel der Vorrang gebührt, das seiner Natur nach am besten ist, den öffentlichen Verkehr am wirtschaftlichsten und am besten zu bedienen. Dem Grundsatz entsprechend beabsichtigen wir, mit Kraftwagen und Flugzeug zusammen zu gehen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Verkehrsmittel mit uns zu organisieren. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat sich deshalb bereits mit einigen Kraftverkehrsgesellschaften verbunden und erstrebt eine ähnliche Zusammenarbeit mit den Flugverkehrsanstalten.

Auch die Wasserstraßen sind uns in Zeiten eines starken Verkehrs willkommen Helfer gewesen, dort, wo sie sich mit uns in stetig wachsendem Verkehr teilen. Anders aber liegen die Verhältnisse, wenn neu zu bauende Kanäle alten Verkehr von uns abziehen sollen, und das zu einer Zeit, wo wir selbst unter einer gedrückten Wirtschaftslage leiden. Hier wenden wir uns mit Recht gegen den Bau von Kanälen, zumal, wenn wir unseren Verkehr mit unseren Eisenbahnanlagen ebenso billig und wirtschaftlich bewältigen können.

Zur Zeit stehen der Hansa-Kanal und der Aachener Kanal im Vordergrund des Interesses. Wir sind uns einig, nachzuweisen, daß wir den auf diesen Kanälen zu bewältigenden Verkehr ohne Erweiterung unserer Anlagen leicht auf unseren vorhandenen Bahnen übernehmen können. Ja, wir haben das für beide Kanalgebiete bereits nachgewiesen. Die Störungen des Verkehrs durch den englischen Bergarbeiterstreik sind nämlich größer als der Verkehr, der später durch diese Kanäle bewältigt werden kann.

Im Zuge des Hansa-Kanals ist auf den vom Ruhrgebiet nach Hamburg laufenden Strecken der Verkehr so stark geigert, daß er weit über die für den Hansa-Kanal erwarteten Verkehrsmengen hinausgeht. Schon heute sind diese Eisenbahnstrecken nur zur Hälfte, ja teils nur zu einem Drittel ihrer Leistungsfähigkeit ausgenutzt, und im Ruhrgebiet liegen heute, zu der Zeit des größten Verkehrs, noch sieben Verschiebungsstellen still.

Ähnlich liegen die Verhältnisse in dem rheinischen Gebiet zwischen Aachen und dem Rhein. Auch hier haben wir den Beweis unserer gesteigerten Leistungsfähigkeit gebracht. Infolge eines Tarifkampfes, den wir mit den Belgiern haben, werden nämlich sämtliche Transporte, die vom Ruhrrevier nach Belgien gehen, über die Aachener Linie geleitet und nicht mehr früher über die Moselstrecke. Die Aachener Linie weist obgedessenen neben ihrem Normalverkehr einen Zusatzverkehr auf, der größer ist, als ihn später der Kanal bewältigen kann. Dieser starke Verkehr läuft jetzt zwar in der steigenden Richtung

von Osten nach Westen; in der umgekehrten, nach dem Rhein zu fallenden Richtung ist aber die Strecke naturgemäß noch eher leistungsfähig. Dazu kommt, daß bei dem Verkehr von dem Aachener Bergrevier nach dem Rhein nicht nur diese eine jetzt so stark belastete Linie zur Verfügung steht, sondern deren drei.

Um den Beweis zu liefern, daß wir auch finanziell imstande sind, zu denselben Kosten zu verfrachten wie die Kanäle, vorausgesetzt, daß in die Kanalfrachtsätze Verzinsung und Tilgung des Kapitals eingerechnet wird, sei auf folgendes hingewiesen:

Der Hansa-Kanal soll bei 200 km Länge über 300 Millionen Mark kosten. Die Verkehrsmenge des Hansa-Kanals ist mit 12 Millionen Tonnen angesetzt. Hierfür reicht aus eine eingleisige Bahn mit 20—30 Zugpaaren. Eine solche Bahn würde bei gleicher Länge etwa 50 Millionen Mark kosten, also ein Sechstel der Baukosten des Kanals. Bei 7 % Verzinsung würden die Kanalbauzinsen jährlich 21 Millionen, die Bahnbauzinsen jährlich 3,5 Millionen Mark ausmachen. Damit ist der Beweis erbracht, daß wir billiger transportieren können als der Kanal.

Ich möchte nicht mißverstanden werden. Mit meiner Stellung gegen den Bau dieser Kanäle will ich mich nicht gegen das Arbeitsbeschaffungsprogramm wenden. Im Gegenteil, die Eisenbahn soll, wie auch die von ihr aufgenommenen Kredite beweisen, auch in Zukunft eine arbeitsbeschaffende Stelle ersten Ranges bleiben.

Wir befruchten die Wirtschaft dadurch, daß wir zur Zeit noch jährlich Aufträge in folgender Höhe verteilen: etwa 35 Millionen für Bettungstoffe, über 40 Millionen für Holzschwellen, 50 Millionen für Ausstattungsgegenstände, Druck-, Schreib- und Zeichenwaren, 100 Millionen für Fahrzeuge, 160 Millionen für eiserne Oberbaustoffe, 260 Millionen für Kohle, 250 Millionen für Werkstoffe und Ersatzstücke. Das sind schon rund 1 Milliarde bei unserer sparsamen Wirtschaft. Hierbei sind gar nicht eingerechnet: 1. die Bauten, und 2. weitere 150 Millionen, die wir in späteren Jahren zur regelmäßigen Ergänzung unserer Wagen und Lokomotiven jährlich notwendig haben.

Sie werden verstehen, daß ich unter diesen Umständen den größten Wert darauf legen muß, daß die Einnahmequellen der Eisenbahn nicht verstopft werden, sondern als befruchtender Strom nach wie vor in die Wirtschaft zur Beschaffung von Arbeitsmöglichkeiten zurückfließen. Wird uns aber Verkehr entzogen, so bleibt uns nichts anderes übrig, als an persönlichen und sächlichen Ausgaben zu sparen, und damit droht das Gegenstück, die Zahl der Arbeitslosen noch zu vermehren.

Bevor ich schließe noch ein kurzer Ausblick, wie ich mir die nächste Zukunft der Reichsbahn vorstelle. Ich setze voraus, daß die Ausgaben und Einnahmen der Reichsbahn nicht durch von ihr unabhängige Einwirkungen von außen gestört werden. Dann werden wir das Jahr 1926 mit geordneten Finanzverhältnissen abschließen. Der englische Bergarbeiterstreik wird sich auch noch mindestens bis in die Hälfte des nächsten Jahres für unsere Eisenbahn günstig auswirken, selbst wenn die Engländer, wie sie es beabsichtigen, lieber Konventionalstrafen bezahlen als auf die eigene Produktion zu verzichten. Denn in Deutschland selbst sind die Kohlenlager leer geworden und müssen wieder aufgefüllt werden, Transporte, die in 1926 unterblieben, also 1927 wieder gefahren werden. Es bleiben uns ja auch noch die Transporte nach den neu gewonnenen Absatzgebieten.

Somit hoffe ich auch für 1927 durch weisen Sparsinn auf einen annehmbaren Abschluß. Darüber hinaus zu denken, wage ich bei den noch so wenig gefestigten wirtschaftlichen Verhältnissen der jetzigen Zeit nicht. Soviel aber steht fest, hebt sich die Wirtschaft, dann verbessert sich auch unsere Lage. Wir sind mit der deutschen Wirtschaft auf Gedeih und Verderben verbunden.

Die bedeutsame Rede wurde von der Versammlung mit außerordentlichem Interesse aufgenommen und verfehlte nicht, eine starke Wirkung auszuüben.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Der Personenverkehrsausschuß des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen hat vom 28. September bis 1. Oktober in Eiburg (Breisgau) seine 89. Sitzung abgehalten. Den Vorsitz führte namens der Reichsbahndirektion Stuttgart Direktor bei Reichsbahn Stainl. Der Ausschuß befaßte sich namentlich mit der Aufstellung eines Übereinkommens zu den elementarischen Bestimmungen des Vereins über den zwischenstaatlichen Expresgutverkehr. Während die reglementarischen Bestimmungen die einheitliche Grundlage für die Expresgutarife bilden sollen und die Verhältnisse zum Publi-

kum regeln, werden durch das Übereinkommen die Verhältnisse der Eisenbahnen untereinander aus dem zwischenstaatlichen Expresgutverkehr geordnet. Die wichtigsten Bestimmungen betreffen die Erhebung, Aufteilung und Erstattung von Zuschlägen, Verschleppung und unrichtige Abfertigung, Regelung von Ansprüchen auf Erstattung von Frachten und Gebühren, Verfahren bei Beförderungshindernissen, Veräußerung unanbringlicher Expresgüter, Haftung der Beförderungsgemeinschaft und Regelung von Entschädigungsforderungen.

Weiter wurden in der Sitzung die Abfertigungsvorschriften für den zwischenstaatlichen Expresgutverkehr fertiggestellt. Alle Bestimmungen für den Expresgutverkehr — die reglementarischen Bestimmungen, das Übereinkommen und die Abfertigungsvorschriften dazu — sollen, nachdem sie in schriftlicher Abstimmung unter den Vereinsmitgliedern genehmigt sein werden, mit möglichster Beschleunigung in einer

Drucksache vereinigt herausgegeben werden. Auch die Vereinsvorschriften über das Ermittlungsverfahren bei beschädigten, fehlenden und überzähligen Gepäckstücken und Gütern wurden in der Sitzung durch Bestimmungen über Expresgut ergänzt. Die Änderungen werden gleichzeitig mit Einführung der übrigen Vereins-Expresgutbestimmungen durch einen Nachtrag zu den Ermittlungsvorschriften in Kraft gesetzt werden, so daß dann für das gesamte Gebiet des Expresgutverkehrs im Vereinsbereich einheitliche Bestimmungen bestehen. Für die zollamtliche Behandlung von Expresgut werden in Verhandlung mit den Zollbehörden der beteiligten Länder weitere Vereinfachungen angestrebt werden.

Der Ausschuß vollendete ferner eine schon in der letzten Sitzung behandelte Vereinbarung zwischen den Vereinsverwaltungen über die Verpflichtung zur Annahme und Durchführung von Gesellschaftsfahrten im Vereinsbereich, durch die eine Grundlage für eine gleichmäßige Behandlung der Gesellschaftsfahrten geschaffen wird. Über die Vereinbarung wird unter den Vereinsmitgliedern schriftlich abgestimmt, damit sie baldmöglichst bindende Kraft im Verein erhält. Schließlich beschloß der Ausschuß die Herausgabe einer Zusammenstellung der wichtigsten Personen- und Gepäcktarifbestimmungen der mitteleuropäischen Eisenbahnen und stellte zugleich auf Grund eines von einem Unterausschuß aufgestellten Musters für Deutschland die Grundsätze fest, nach denen bei Sammlung und Aufnahme der Angaben für die einzelnen in Betracht kommenden Länder vorgegangen werden soll.

Deutschland.

— **Stand der Fernbahn-Elektrisierung.** Die Elektrisierungsarbeiten bei der Reichsbahn können wegen der beschränkten Geldmittel leider nicht mit der gewünschten Schnelligkeit gefördert werden. Im elektrischen Ausbau befindet sich gegenwärtig die Strecke München-Regensburg (rund 140 km lang). Hier ist der elektrische Betrieb bereits bis Neufahrn, 40 km vor Regensburg, durchgeführt. Die Restarbeiten für die Herstellung der Fahrleitung bis Regensburg werden bis Mitte nächsten Jahres vollendet sein. Ferner ist im elektrischen Ausbau die Strecke München-Kufstein (100 km), deren Fertigstellung jedoch erst Anfang 1928 zu erwarten ist. Leider mußte in Schlesien der betrieblich dringend notwendige Ausbau des Restgliedes der schlesischen Gebirgsbahn, der Strecke Königszell-Breslau, infolge mangels an Geldmitteln vorläufig unterbrochen werden.

Wenn weitere Mittel zur Verfügung stehen werden, so soll in erster Linie mit dem Ausbau der Strecken München-Salzburg und München-Stuttgart-Karlsruhe-Kehl begonnen werden. Hiermit wird eine sehr wichtige elektrisch betriebene West-Ost-Verbindung geschaffen, die eine Verkürzung der Fahrzeit gegenüber dem jetzigen Dampfbetrieb um etwa 4 Stunden mit sich bringt.

Was die Energieversorgung anlangt, so wird nunmehr noch ein drittes Isarkraftwerk, und zwar bei Pfombach erbaut, welches mit zur Bahnstromerzeugung dient. Das Kraftwerk Eitting (Bahnstromteil) wird erweitert. Das Kraftwerk Mittelsteine bei Glatz, das den elektrischen Strom für die schlesischen Gebirgsbahnen liefert, ist kürzlich von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft käuflich erworben worden.

— **Elektrische Lokomotiven und Triebwagen.** Bemerkenswert ist eine kürzlich angelieferte elektrische Schnellzuglokomotive von außergewöhnlich großer Leistungsfähigkeit. Sie vermag Schnellzüge bis zu 700 t Wagengewicht (17 D-Zugwagen) mit einer Geschwindigkeit von 110 km in der Stunde zu befördern. Sie vermag dauernd 2400 PS, vorübergehend bis 4000 PS zu entwickeln. Gegenwärtig läuft sie auf der Strecke Leipzig-Halle. Erbaut ist sie von der Lokomotivfabrik der AEG. Zwei weitere große Schnellzuglokomotiven werden zur Zeit erbaut, und zwar eine von den Siemens-Schuckertwerken zusammen mit Borsig und eine von den Bergmann Elektrizitätswerken mit Linke-Hofmann. Ferner sind sechs schwere Güterzuglokomotiven in den Fabriken der AEG und der Siemens-Schuckertwerke im Bau. Diese sollen Güterzüge bis 2100 t Wagengewicht befördern können. Schließlich ist der Bau von sechs Schnelltriebwagen erwähnenswert. Diese sind für die Verbesserung des schnellen Personenverkehrs auf der Strecke Halle-Leipzig bestimmt und sollen diese 37 km lange Strecke in 25 Minuten durchfahren. Die jetzigen D-Züge gebrauchen 31 bis 32 Minuten Fahrzeit.

— **Die Elektrisierung der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen.** Die Bau- und Beschaffungsarbeiten für diese größte aller bisherigen Bahnelektrisierungen sind im vollsten Gange. Der beste Beweis für die Schnelligkeit des Fortschritts der Bauarbeiten besteht in der Tatsache, daß vom Baubeginn — etwa Mitte August d. J. — bis Mitte November, also während des ersten

Vierteljahres 45 Millionen Mark verausgabt und durch Bestellung festgelegt worden sind.

Umfang. Diese Elektrisierung umfaßt nicht nur die eigentliche Stadtbahn Charlottenburg-Stralau-Rummelsburg und Ringbahn, sondern auch alle hieran anschließenden Vorortstrecken, also im Westen die Strecken nach Potsdam, Stahndorf und Spandau-West, im Osten die Strecken nach Erkner, Grünau nebst Spindlersfeld und Kaulsdorf. Die gesamte Länge dieser Strecken beträgt rund 160 km. Rechnet man hierzu noch die bereits elektrisierten Berliner Vorortstrecken — Nordstrecken und Lichterfelde-Ost — so beträgt die Gesamtlänge aller im elektrischen Betrieb und Ausbau befindlichen Berliner Stadt- und Vorortstrecken 240 km.

Strombezug. Die Elektrowerke, deren Aktien im Besitz des Deutschen Reiches sind und die Berliner Städtischen Elektrizitätswerke werden sich voraussichtlich gemeinsam vertraglich verpflichten, den elektrischen Strom für den Berliner Bahnbetrieb zu Bedingungen zu liefern, die sowohl in ihrer finanziellen Auswirkung als auch mit Bezug auf die Zuverlässigkeit in der Strombelieferung den Ansprüchen der Reichsbahn genügen. Zur Zeit werden die einzelnen Vertragsbestimmungen gemeinsam bearbeitet.

Stromverteilung. Die genannten Werke werden Drehstrom von 30 000 Volt Spannung nach zwei in Eichkamp und Markgrafendamm gelegenen Stromübergabestellen liefern. Hier werden sich die Einrichtungen für das Messen des Stromes finden. Verbraucht werden anfangs etwa 130 Millionen Kilowattstunden im Jahre, später voraussichtlich mehr als ¼ Million. Es ist Vorsorge getroffen, daß im Notfall die beiden Lieferanten sich gegenseitig aushelfen können.

Von den Stromübergabestellen verlaufen unterirdisch Kabel, die den hochgespannten Drehstrom einer größeren Zahl von Unterwerken zuführen. Die Gesamtlänge dieser Kabel beträgt über 260 km. Ihre Herstellung ist vor wenigen Tagen zwölf angesehenen Kabelfabriken Deutschlands übertragen worden. Der Wert dieses Auftrages beträgt etwa 3,5 Millionen Mark.

In den Unterwerken setzen Transformatoren die hohe Spannung des ankommenden Drehstromes auf eine geringe Spannung herunter. Hierauf fließt der Drehstrom den Gleichrichtern zu. Diese haben den Zweck, den Drehstrom in den für den eigentlichen Zugbetrieb der Berliner Bahnen erforderlichen Gleichstrom von 800 Volt Spannung umzuwandeln. Die Gleichrichter sowie die zugehörigen Transformatoren und Schaltanlagen sind ebenfalls bereits bestellt worden. Beteiligt wurden hierbei die Firmen Brown, Boveri & Co. in Mannheim, die AEG, die Siemens-Schuckertwerke, die Bergmann Elektrizitätswerke, Dr. Pa. Meyer, Berlin, Voigt & Haefner in Frankfurt (Main) und das Sachsenwerk Licht und Kraft A.-G., Niedersieditz. Die genannten Apparate stellen einen Gesamtwert von rund 16 Millionen Mark dar.

Gleichrichter. Da Gleichrichter weiteren Kreisen noch fast unbekannt sind, mag hier ihr Wesen kurz geschildert werden. Früher benutzte man zur Umformung des Drehstromes Gleichstrom elektrische Maschinen. Für viele Anwendungsgebiete, insbesondere für Bahnbetrieb, werden diese durch die Quecksilberdampf-Gleichrichter verdrängt. Er weist zwei große Vorzüge vor den Maschinenumformern auf. Er arbeitet mit sehr geringen Energieverlusten und braucht wegen seines sehr einfachen Aufbaues keine ständige Bedienung.

In einem eisernen Gefäß, das möglichst vollkommen luftdicht gepumpt ist, befindet sich am Boden Quecksilber. Zwischen diesem Quecksilber und einer von oben in das Gefäß hineinragenden Anode wird in den sich entwickelnden Quecksilberdämpfen ein langer Lichtbogen erzeugt. Dieser hat die merkwürdige Eigenschaft, daß er den elektrischen Strom nur nach einer Richtung, und zwar von der Anode zu Quecksilber (Kathode) durchläßt. Für den in der anderen Richtung fließenden Strom wirkt der Lichtbogen wie ein Isolator. Legt man zwischen die Anode und das Quecksilber einen einfachen Wechselstrom, so entsteht nach dem Vorigen ein zackiger Gleichstrom. Nun wird statt einer Anode eine große Zahl — bei den für die Berliner Bahnen bestellten Gleichrichtern sind es deren 12 — angeordnet. Durch eine besondere Transformatorenanordnung wird ferner dafür gesorgt, daß der ankommende Drehstrom in ebensoviel einzelne Wechselströme aufgelöst wird, die gegen einander versetzt sind. Hierdurch kommt schließlich im Gleichrichter ein fast vollkommener Gleichstrom zustande.

Gleichstromverteilung. Der in den Unterwerken erzeugte Gleichstrom wird durch kurze Kabel den Stromschienen der Strecke zugeleitet. Diese verlaufen dicht am Erdboden neben den Gleisen. Sie sind oben und seitlich durch eine Holzverkleidung gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt. Aus den Stromschienen nehmen die an den Fahrzeugen sitzenden Stromabnehmer den Betriebsstrom ab.

Triebwagenzüge. Die im jetzigen Dampfbetrieb laufenden Wagen werden restlos beseitigt. Statt ihrer werden geräumige, mit bequemen Sitzen versehene Wagen beschafft. Sie e

alten elektrische Heizung und eine vorzügliche elektrische Beheizung.

Je ein Triebwagen, der vier kräftige Motoren enthält, und ein Stwagen (ohne Motoren) bilden eine Zügeinheit. Der Zug besteht je nach der jeweiligen Verkehrsstärke aus einer, zwei, drei oder vier solcher Einheiten. Damit sich diese Zügeinheiten im Betrieb leicht und schnell vereinigen und trennen lassen, erhalten sie an beiden Enden selbsttätige Kupplungen. Die elektrische Ausrüstung für 345 Triebwagen und fast ebensoviel Beiwagen (Werte von etwa 17 Millionen Mark wurde bereits vor mehreren Wochen bei der AEG und den Siemens-Schuckertwerken (Motoren) sowie bei den Bergmann Elektrizitätswerken und den Geiß-Schwartzkopff-Werken (Steuerungen) bestellt. Selbsttätiges Signalsystem. Damit auf der Stadtbahn ein möglichst dichter Zugbetrieb (bis 40 Züge in der Stunde) zustande kommen kann, werden die jetzt vorhandenen mechanischen Mastsignale, die von den Stellwerken aus betätigt werden, durch ein völlig selbsttätig wirkendes Signalsystem ersetzt, das auch am Tage Lichtsignale aufweist.

Schuppen und Werkstätte. Auf verschiedenen Bahnhöfen werden Wagenschuppen, in denen die Züge fortlaufend gereinigt und untersucht werden, sowie Abstellgleise gebaut.

Für die bahnamtlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen und zur Vornahme größerer Ausbesserungsarbeiten wird zur Zeit nördlich der Bahn zwischen Nieder Schönebeck und Adlershof ein Ausbesserungswerk erbaut. Dieses wird mit den modernsten Hebe- und Beförderungszeugen für Wagen und ihre Einzelteile, mit Spezial-Werkzeugmaschinen, Glühöfen und allen sonstigen Einrichtungen versehen, die ein rasches, sorgfältiges und langes Instandsetzen der Fahrzeuge gewährleisten.

Umsteigebahnhof und neue Strecke Richtung Spandau. Außer der eigentlichen Elektrisierung, also der Umstellung des bestehenden Dampftriebs auf elektrischen Betrieb, umfassen die Bauarbeiten auch Bahnhois- und Gleisbauten, eine wesentliche Verbesserung des Zuglaufs und zur Herbeiführung gewisser Zeitersparnisse im Reiseverkehr. Das Wichtigste hiervon ist folgendes: Zur Zeit kann nur eine beschränkte Zahl von Zügen von Spandau über Heerstraße und von hier über Ferngleise nach Charlottenburg und Schlesischen Bahnhof umgekehrt gefahren werden. Jetzt wird von Heerstraße ab ein neues besonderes Vorortgleispaar nach Charlottenburg gebaut, das hier in die Stadtgleise einmündet wird. Gleichzeitig werden die Ferngleise an dieses Vorortgleispaar herangelegt, so zwar in der Weise, daß die hierdurch entstehende vierkilometer lange Strecke um das neue Messegelände der Stadt Berlin herumgeführt wird, während die bestehenden Ferngleise dieses Gelände durchqueren.

Für Bequemlichkeit wird an der Stelle, wo die neuen Vorortgleise sowie die von Potsdam kommenden Gleise zusammengefallen sind und nicht weit vom Eingang der Avus auf den Vollring treffen, ein Umsteigebahnhof errichtet. Wer z. B. von Nordring kommend nach Potsdam reisen will, muß zur Zeit nach Charlottenburg fahren und dort umsteigen. Später findet er eine Umsteigemöglichkeit bereits draußen am Vollring und spart dadurch etwa 10 Minuten Reisezeit.

Baudauer. Die Dauer der gesamten Bauarbeiten für die Elektrisierung einschließlich des Einstellens der elektrischen Anlagen in den Fahrplan war ursprünglich auf 2½ Jahre veranschlagt. Sämtliche Arbeiten werden jedoch so intensiv gefördert, daß alle Voraussicht nach die Baudauer um ½ Jahr verkürzt werden kann. Hiernach würde die Elektrisierung in dem angegebenen Umfang bereits im August 1928 vollendet sein.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Oktober 1926. Verkehr und Betrieb. Der Güterverkehr entwickelte sich im Oktober weiter in aufwärts steigender Richtung. Arbeitslos wurden 12 034 Wagen mehr gestellt als im September, eine Zunahme um etwa 8,6 %. Die Wagenstellung betrug am 26 Arbeitstagen 3 950 000 Wagen, also arbeitstäglich 151 923. Die Verkehrssteigerung ist in erster Linie die unermessliche Folge des englischen Kohlenbergwerksstreiks. Nicht nur dem Absatz deutscher Kohle, sondern auch dem Absatz anderer deutscher Waren kommt die Einschränkung der englischen Gütererzeugung zugute. Die Transportleistung landwirtschaftlicher Erzeugnisse waren, wie alljährlich zu dieser Jahreszeit, besonders stark.

Kohlenausfuhr über deutsche Eisenbahnstrecken. Die Kohlenausfuhr blieb gegen den Vormonat zurück. Der Grund lag in der für den Umschlag ungünstigen Witterung, im gesteigerten Platzbedarf, in der angespannten Ausnutzung des Wagenparks und teilweise auch im Hamburger Hafenarbeiterstreik. Die an den Seehäfen beförderte Zugzahl ist gegenüber September um etwa 20 % gefallen. In der zweiten Monathälfte war jedoch der Anstieg des Kohlenverkehrs bemerkbar. Die Kohlenausfuhr von Auslandskohle nach den Nordseehäfen verlief außerordentlich lebhaft.

Wegfall der Störungen durch Witterung und Streik. Die Schlagsleistungen der Bahnzufuhr nicht nach; ferner waren

die belgischen Übergangsbahnhöfe dem ihnen zugebrachten Verkehr nicht gewachsen. Infolgedessen mußte wiederholt der Zulauf zu den fraglichen Gebieten durch Sperren geregelt werden.

Im einzelnen ist noch folgendes auszuführen:

Im Ruhrgebiet wurde auf Grund der großen Nachfrage die Förderung von Kohlen bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit der Gruben verstärkt. So sind im Oktober im arbeitstäglichen Durchschnitt 392 000 t gefördert worden, im September dagegen 384 000 t, im August 385 000 t, 1913 im Jahresdurchschnitt 380 000 t. Der Kohlenabsatz aus dem Ruhrgebiet war im ganzen um 10,5 % stärker als im Vormonat.

Aus Deutsch-Oberschlesien wurden nach den deutschen Seehäfen und Antwerpen 80 941 t befördert, aus Poln.-Oberschlesien 253 015 t und aus der Tschechoslowakei 160 344 t, zusammen 494 300 t, gegen 1 134 543 t im Vormonat, d. s. 640 243 t weniger.

Aus dem mitteldeutschen Braunkohlenggebiet wurden Mengen herausbefördert, die die des Vormonats um etwa 28 % überstiegen. Wenn auch hier ein neuer Auslandsabsatz mit in Betracht zu ziehen ist, so entfällt die Hauptzunahme des Versandes doch auf den Bezug der Industrie (namentlich der Zuckerfabriken) und auf Hausbrandzwecke.

Es wurden abgefördert aus

	Ruhr- gebiet	Deutsch- Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein, Braunkohlen- gebiet
	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen
Oktober 1926 .	876 950	149 471	275 198	108 736	94 627
Septbr. 1926 .	793 520	143 242	214 982	93 924	81 879
Oktober 1925 .	654 985	140 261	268 042	97 096	90 946

Es sind also im ganzen aus diesen Gebieten 177 253 Wagen gleich 13,4 % mehr als im Vormonat abgefördert worden.

Der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse übertraf durchweg die Versandmengen des Vorjahres, obgleich die Ernte, besonders an Kartoffeln und Getreide, zum Teil nur mittelmäßig, zum Teil sogar schlecht ausgefallen und in weiten Gebieten durch Wasserschäden vernichtet worden ist. Dies zwang zum Teil zur Versorgung von Gebieten, die sonst nur als Überschußgebiete in Betracht kommen.

Der Rückgang in der Beförderung von künstlichen Düngemitteln ist erheblich; gegenüber dem Vormonat wurden 44 %, gegenüber dem Oktober 1925 22 % weniger abgefördert.

In Wesermünde und Bremerhaven trafen im Oktober an frischen Fischen insgesamt 209 320 Zentner gegenüber 207 274 Zentner im Vormonat ein. Die Nachfrage war reger. Z. B. wurden am 25. Oktober in Wesermünde auf 5184 Frachtbriefe 24 225 Frachtstücke mit Fischen in 5 Zügen abgefördert. Insgesamt wurden 144 Fischzüge gegen 106 im Vormonat gefahren.

Neben diesem allgemein belebten Herbstverkehr sind besonders bemerkenswert: größere Transporte schwedischen Erzes von Stettin nach der Tschechoslowakei (27 000 t); vermehrte Erzeinfuhr von Lothringen, die im Oktober 74 Züge (zu 1000 Nettotonnen) gegen 26 im September auf der Moselstrecke beanspruchte. Die Bestrebungen, in der Gegenrichtung dieses Erzverkehrs wieder Kohlenverkehr auf den Weg über Koblenz-Trier zu ziehen, werden weiter fortgesetzt; Zuckertransporte vom Bezirk Stettin nach Schweden (rund 260 Wagen), zu deren Bewältigung das dritte Fährschiff in der Verbindung Saßnitz-Trälleborg in Dienst gestellt wurde.

Entsprechend dem Wunsch der Industrie wurde mit Wirkung vom 1. November d. J. ab die Frachtstundungsgebühr bei der Bankstundung von 2 auf 1¼ % der Halbmonatsfrachtschuld zurückgesetzt.

Im allgemeinen wickelt sich der Betrieb ohne nennenswerte Störung ab. Zur Beschleunigung der Leerwagenbeförderung wurde an drei Sonntagen die Sonntagsruhe im Güterzugverkehr teilweise aufgehoben; die dadurch entstehenden Kosten mußten angesichts der knappen Wagenbestände in Kauf genommen werden. Im übrigen wurde nach wie vor die Wirtschaftlichkeit im Betriebsdienste im Auge behalten. In mehreren Fällen wurden in westlichen und östlichen Bezirken durch Umlegung der Zugbildungsaufgaben wesentliche Verbesserungen für die Durchführung der Züge und Ersparnisse erzielt.

Über die allgemeine Betriebsentwicklung geben folgende Zahlen ein Bild:

Geleistete Zugkm:	September 1926	August 1926
a) Personenverkehr	29 502 000	31 457 000
b) Güterverkehr	19 938 000	19 755 000
c) Dienstzüge	450 000	423 000
	49 890 000	51 635 000
Wagenachskm:		
a) Personenverkehr	804 860 000	882 501 000
b) Güterverkehr	1 666 063 000	1 631 732 000
c) Dienstzüge	11 616 000	10 852 000
	2 482 539 000	2 525 085 000

Leistungen einiger Hauptangierbahnhöfe:

	Okt. 1926 im tägl. i. werktägl. ¹⁾	Sept. 1926 im tägl. i. werktägl.
	Durchschn. Wagen	Durchschn. Wagen
Hamm Verschiebeshof	5 900	5 600
Mannheim	4 500	5 400
Wustemark	4 300	4 800
Zurückgestaute Wagen im täglichen Durchschnitt	4 500	2 300
Überzählige Wagen im täglichen Durchschnitt	16 200	26 100
Schadwagen auf Betriebs- gleisen (am Schluß des Monats)	11 500	21 500

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverkehr. Zur Unterstützung der Industrie wurden in Durchführung früherer Beschlüsse der Ständigen Tarifkommission einer Reihe von Gütern Frachterleichterungen im Rahmen der Gütereinteilung zugestanden. Ferner sind die Ausnahmetarife 11e, 16d, 133, 134 und K 2 des Reichsbahngütertarifs auf jederzeitigen Widerruf neu eingeführt worden.

Die Ausnahmetarife 35 B (Eisen und Stahl usw.), 39 B (Stückgut), 49 B (Glaswaren) und 52 B (Papier usw.) für die Ausfuhr über belgische Nordseehäfen sind aufgehoben worden.

Im übrigen sind noch verschiedene Änderungen und Ergänzungen bereits bestehender Ausnahmetarife vorgenommen.

Für den Verkehr zwischen den nordischen Ländern und Jugoslawien und zwischen den Saarbahnen und den Niederlanden sind neue Tarife herausgegeben worden.

Mit Gültigkeit vom 1. Oktober d. J. ist gemäß Bekanntmachung des Reichsverkehrsministers der § 72 der Eisenbahn-Verkehrsordnung (Nachnahmen nach Eingang, Barvorschuß) grundlegend geändert worden. Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch die Deckenmiete des Nebengebührentarifs neu geregelt.

III. Finanzen. Die Betriebsergebnisse im September 1926 zeigen folgendes Bild:

I. Einnahmen.

1. Personen- und Gepäckverkehr	117 858 000 RM
2. Güterverkehr	264 830 000 "
3. Sonstige Einnahmen	36 849 000 "
zusammen	419 537 000 RM

II. Ausgaben.

1. Persönliche Ausgaben (einschließlich Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstätten- arbeiter)	210 323 000 RM
2. Sächliche Ausgaben	125 730 000 "
3. Dienst d. Reparationsschuldverschreibungen	44 857 000 "
4. Feste Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Aus- gleichsrücklage	8 391 000 "
Rückstellung für Vorzugsdividende	3 400 000 "
zusammen	392 701 000 RM

Während die Einnahmen aus dem Personenverkehr gegenüber dem August 1926 einen stärkeren Rückgang aufweisen, was auf das Nachlassen des Sommerreiseverkehrs zurückzuführen ist, sind die Einnahmen aus dem Güterverkehr infolge des stärkeren Kohlenversandes und durch vermehrte Erntetransporte noch weiter gestiegen. Die Gesamteinnahmen des September übersteigen die Einnahmen des August um rund 6,4 Millionen. Diese Mehreinnahme ist — wie im Juli und August 1926 — für die Mehrausgaben in den schlechteren Verkehrsmonaten zurückgestellt worden.

Zur Bestreitung der Aufwendungen für werbende Anlagen sind der Erlös aus der Begebung von Vorzugsaktien sowie die Notstandskredite des Reichs mit weiteren 21 620 000 RM in Anspruch genommen worden.

Für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen ist die erste Rate des 3. Reparationsjahres rechtzeitig gezahlt worden. Außerdem ist das Steuererträgnis für die Beförderungen im Monat August 1926 am Fälligkeitstage abgeführt worden.

IV. Personalfragen. Der Personalstand betrug im

August 1926	658 250 Köpfe	
außerdem	62 414 "	Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	720 664 Köpfe	
Sept. 1926	656 154 Köpfe	
außerdem	68 462 "	Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	724 616 Köpfe	

Die Vermehrung der Zeit- und Aushilfsarbeiter betrifft in der Hauptsache die Bahnunterhaltung.

¹⁾ Künftig werden werktägliche Durchschnittszahlen gegeben.

Die Beamten-, Witwen- und Waisenpensionen, die auf Grund der Satzungen der Beamtenpensionskassen vor dem 1. Dezember 1923 in alter (Papiermark-) Währung festgesetzt waren und seit 1. Oktober 1924 mit 33 1/3 Prozent des früheren Nennbetrags gezahlt worden sind, sind auf Grund neuerer Rechtsprechung durch Verfügung vom 25. Oktober 1926 rückwirkend vom 1. Dezember 1923 ab auf den vollen Nennbetrag aufgewertet worden. Die dadurch entstehende Mehrausgabe beträgt jährlich rund 2 Millionen Reichsmark.

— Der Reiseverkehr auf der Reichsbahn ist seit der Vorkriegszeit erheblich gestiegen. Im Monatsdurchschnitt des Jahres 1926 sind 175,5 Millionen Personen befördert worden, während im Jahre 1913 nur 131,4 Millionen die Bahn monatlich benutzten, d. h. es ist eine Steigerung um genau ein Drittel seitdem zu verzeichnen. Dagegen ist die Zahl der von den einzelnen Reisenden im Durchschnitt zurückgelegten Strecken fast gleich geblieben, sie beträgt rd. 23,2 km. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Zählung in den Monaten Juni, Juli, August und September 1926 schwankt die Zahl der beförderten Personen in diesen Monaten zwischen 148,8 und 168,1 Millionen im Monat. Sie hat also in diesem Jahre auch in dem Monat des stärksten Reiseverkehrs nicht die Durchschnittszahl des Vorjahres erreicht. Interessant ist, daß, trotzdem weniger Reisende 1926 die Reichsbahn benutzten, sie doch 1926 weitere Strecken zurücklegten als im Vorjahre: Die Zahl der Personenkilometer stieg von 4079 Millionen im Monatsdurchschnitt 1925 auf 4720 Millionen im August 1926, dem Monat des stärksten Reiseverkehrs 1926. Für die gesamte Statistik ist zu bemerken, daß bei den Zahlen für das Jahr 1926 die neuen Reichsgrenzen berücksichtigt sind.

— Wohnungsfürsorge der Reichsbahn. Die Reichsbahn treibt aktive Wohnungspolitik. Sie hat namhaften Anteil an der Förderung der Wohnungsneubautätigkeit im Reiche in der Nachkriegszeit. Sie war nach Kräften bemüht, die unzulängliche private und gemeinnützige Wohnungsbautätigkeit mit Zuschüssen lebhafter in Gang zu bringen. Indessen mußte sie in den fünf ersten Jahren der Nachkriegszeit mit dem Bau in eigener Regie so kräftig einspringen, daß der Zugang an bahneigene Wohnungen den der Zuschußwohnungen in dieser Zeit überwog und der Hausbesitz der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf einer Höhe angeschwollen ist, die bei anderen Eisenbahnverwaltungen der Erde ohne Beispiel sein dürfte. Vom Jahre 1923 gelang es, die Befriedigung des Wohnungsbedarfs der Reichsbahnbediensteten wieder vorwiegend der mit Zuschüssen der Reichsbahn unterstützten privaten, gemeinnützigen und kommunalen Wohnungsbautätigkeit zu überlassen. Heute zählt die Reichsbahn rund 113 000 bahneigene Wohnungen und rund 45 000 Genossenschafts- usw. Wohnungen, die sie für ihre Bediensteten mit Darlehnsverträgen gesichert hat. Davon sind 10 000 Wohnungen der Reichsbahn entstanden:

im Geschäftsjahr	bahneigene Wohnungen	Zuschuß- wohnungen	Aufwendungen der Reichsbahn
1920	4 300	2 900	34 Mill. GM.
1921	3 400	4 700	36 " "
1922	3 500	3 400	24 " "
1923	4 800	3 800	36 " "
1924	3 800	900	33 " "
1925	4 000	3 600	42 " "
1926	500	4 000	18 " "
zus.	24 300	23 300	223 Mill. GM.

Der Wohnungsbestand verteilt sich auf alle Orte des Reichs, an denen Reichsbahnbedienstete tätig sind. Vielfach sind große Eisenbahnersiedlungen, mitunter eigene Gemeinwesen mit Schulen und Kirchen entstanden. Es seien hier erwähnt die umfangreichen bahneigenen Siedlungen im Bezirk der Reichsbahndirektion Frankfurt (Oder) und Oppeln, die Siedlungen der Reichsbahndirektion Berlin in Elstal, Seddin und Kirchmöser, die Siedlungen der Reichsbahndirektion Köln in Gremberg, Mödrath, Jülich und Kreuzberg und im Bezirk der Reichsbahndirektion Karlsruhe die große Siedlung Weil-Leopoldshöhe b. Basel.

Die Reichsbahn arbeitet mit etwa 650 gemeinnützigen Bau-Genossenschaften und Bauvereinen.

— Die 2. Winterausgabe des Reichs-Kursbuchs wird vom 10. bis 13. Dezember erscheinen. Sie enthält die zahlreichen Änderungen, die seit dem Inkrafttreten des Winterfahrplans in den Eisenbahnfahrplänen in Deutschland eingetreten sind, und die neuesten Fahrpläne in Frankreich, England, Italien, Südslawien, Rußland und Ägypten. Der Verkaufspreis für ein Reichskursbuch mit Eisenbahnübersichtskarte beträgt 6,50 M. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie auch die Sortimentsbuchhandlungen und Reisebüros entgegen. Frühzeitige Bestellung wird empfohlen, da sonst bei der beschränkten Zahl der Ausgabe-Lieferung nicht zu rechnen ist.

Das Mitteleuropäische Reisebüro in New York, das von der tschen Reichsbahn mit dem Monopolrecht für den Fahr-
verkauf ausgestattet ist, hat sich nunmehr auch in
rika niedergelassen und hat in New York ein eigenes Büro
r dem Namen „Amerop Travel Service Inc.“ er-
tet. Die vornehmen Räume des neuen Büros liegen denkbar
stig im New Yorker Hotelviertel in der Fifth Avenue 574 in
ittelbarer Nachbarschaft der schon im Juni 1925 errichteten
man Railroads Information Office, des Auskunfts- und
bebüros der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung.
rend diese — wie schon der Name sagt — ausschließlich
pagandazwecken für Deutschland dient, sich also mit den
nlichen Reisebürogeschäften (Fahrkartenverkauf usw.)
t befaßt, hat die „Amerop“ die praktischen Reisebedürfnisse,
zwar in beiden Richtungen, von und nach Amerika, zu be-
ligen. Sie versteht die amerikanischen Europafahrer mit
scheinen und Bettkarten, mit Kreditbriefen, Hotelgut-
inen usw. für Deutschland und die übrigen Länder des
päischen Festlandes, und wird auch den deutschen Reisen-
ob sie nun einzeln oder in Gesellschaft amerikanischen
betreten, für die Weiterfahrt in die Vereinigten Staaten
lich sein. Der Deutsche, der nach New York kommt, findet
jetzt dort ein deutsches Büro, an das er sich wenden kann.
em Gedanken, in Amerika einen Stützpunkt für den mittel-
päischen Verkehr zu schaffen, haben sich auch Österreich
Ungarn angeschlossen. Beide Länder werden zur Wahrung
Interessen ihrer Angehörigen durch je einen Beamten in der
errichteten Zweigstelle des Mitteleuropäischen Reisebüros,
„Amerop Travel Service, Inc.“, vertreten sein.

Österreich.

Eisenbahn und Kraftwagen. Am 16. und 17. November fand
Vien eine vom Bundesminister für Handel und Verkehr ein-
fene Beratung über den Wettbewerb zwischen
enbahn und Kraftwagen statt. Die zahlreiche Be-
gung aller interessierten Behörden und wirtschaftlichen
perschaften erbrachten den Beweis für die große Bedeutung,
dieser Frage innewohnt.

ich Begrüßung der Teilnehmer verwies Bundesminister Dr.
ürff zunächst auf die Tatsache, daß der Republik Öster-
von dem Eisenbahnnetze des alten Österreich einschließ-
der Linien des Burgenlandes nur 7000 km Eisenbahnen übrig
en, deren Linienführung vom Standpunkte des Betriebes
der Bahnerhaltung überwiegend ungünstig genannt werden
n. Von den genannten Linien sind rund 2000 km Privatlokal-
en und Kleinbahnen. Dies führte zu einer überaus be-
gten Lage der österreichischen Eisenbahnen in der Nach-
gszeit, die dem Staat nicht nur hinsichtlich der eigenen
en, sondern auch bezüglich jener Privatbahnen, an denen
n irgendeiner Weise finanziell beteiligt war, zu großen
ziellen Opfern zwang. Erst in den letzten Jahren ist eine
erung in der finanziellen Lage der österreichischen Eisen-
en zu verzeichnen, die es insbesondere zahlreichen Privat-
bahnen zu ermöglichen schien, in naher Zeit nicht nur ihren
ieb ohne Verlust zu führen, sondern auch die Vorschüsse,
ihnen aus öffentlichen Mitteln gewährt worden waren, all-
lich abzustatten. Diese somit auch im besonderen Interesse
Bundesfinanzen gelegene Gesundung wird aber in letzter Zeit
h die immer mehr überhandnehmende Konkurrenzierung der
nbahn durch den Kraftwagen gefährdet.

ie Entwicklung des Kraftfahrwesens fällt in die Kriegs- und
kriegezeit. Immer mehr und mehr tritt bereits die Bedeu-
ung des Lastkraftwagens für die Wirtschaft in den Vorder-
rd: So gab es im Jahre 1921 in Österreich schon über 3000
kraftwagen, am 30. Juni 1926 rund 20 000 Kraftwagen,
nter über 7000 Lastkraftwagen. Da mit dieser zahlen-
ngen Entwicklung eine sehr bedeutende konstruktive Ver-
erung der Kraftfahrzeuge einherging, ist es durchaus be-
flich, daß sich der Kraftwagen bald nicht mehr mit der Rolle
Zubringers zu den Eisenbahnen begnügt, sondern auch in
n Wettbewerb mit der Eisenbahn eintrat. Das große in den
nbahnen angelegte Volksvermögen ist in Gefahr, die Mög-
eit einer Produktivität zu verlieren.

uf der anderen Seite bedeutet der Kraftwagenverkehr und
Kraftwagenfabrikation für Österreich einen so wichtigen
ig des Wirtschaftslebens, daß sein Gedeihen und seine
estgehende Förderung jedenfalls zur vornehmlichen Aufgabe
gesunden Wirtschaftspolitik gehört.

denkt man noch die ungemein schwierigen österreichischen
Genverhältnisse, so zeigt es sich, daß sich für alle drei Ge-
e, Eisenbahn-, Kraftwagen- und Straßenwesen, eine kaum
sehbare Fülle von schwierigen Fragen ergibt, die die
lesverwaltung einer gedeihlichen Lösung zuzuführen auch
versuchen will, ohne vorher den an diesen Fragen vor-
lich beteiligten gewählten Körperschaften, Verbänden, Ge-
schaften und Unternehmungen Gelegenheit zu einer Aus-
e über diese schwierigen Fragen zu geben.

In der sich an die Ausführungen des Ministers anschließenden
Wechselrede war zunächst der erste Punkt des an die Inter-
essenten verschickten Fragebogens, „ob es zweckmäßig sei, in
die künftige Entwicklung des Verkehrs mit einer gesetzlichen
Regelung einzugreifen, oder ob der freien Konkurrenz zwischen
Eisenbahn und Kraftwagen freies Spiel gelassen werden soll“,
zur Erörterung gestellt. Während die Kraftwageninteressenten
naturgemäß eine Einflußnahme des Staates ablehnten, verlangten
die Vertreter der Eisenbahnen und Landesregierungen eine ge-
setzliche Regelung. Sodann wurde über den zweiten Punkt des
Fragebogens gesprochen, „ob sich Eisenbahn und Kraftwagen
beim gegenseitigen Wettbewerb in gleicher Lage befinden“. Es
wurde hierbei die Frage der Fahrbahnerhaltung, der Haftpflicht,
die bei Bahn- und Kraftwagen verschiedenen Umfang hat sowie
die Frage der Betriebspflicht und verschiedene andere Fragen
besprochen. Zur dritten Frage, „unter welchen Umständen
können die Kraftwagen zur Erhaltung ihrer Fahrbahn heran-
gezogen werden“, wurde gleichfalls lebhaft Stellung genommen.
Man setzte sich hierbei insbesondere für die Inkamerierung der
Automobilsteuer ein.

Von den Vertretern der Bahnen wurde darauf hingewiesen,
daß die Eisenbahnen mit vielerlei Verpflichtungen überbürdet
sind, was in erster Linie mit der Einräumung des Verkehrs-
monopols begründet wird. Wird nun dieses durch den Kraft-
wagenverkehr in Frage gestellt, so sei auch ein Abbau der
Pflichten der Eisenbahnen am Platze. Auf der anderen Seite
wäre eine gesetzliche Regelung des Kraftwagenverkehrs durch
Schaffung einer Konzessionspflicht für Lastkraftwagen be-
gründet. Auch eine stärkere Heranziehung der Kraftwagen zur
Straßenerhaltung wäre gerechtfertigt. Insbesondere müßten
aber Maßnahmen gegen die wilde Konkurrenzierung des Eisen-
bahnverkehrs durch Führung unwirtschaftlicher Parallellinien
längst bestehender Eisenbahnlinien ergriffen und den Eisen-
bahnen in der Frage der Konzessionserteilung ein Vorrecht ein-
geräumt werden.

Die Vertreter des Kraftfahrwesens und des Verbandes der
Kraftwagenindustriellen vertraten den Standpunkt, daß Kraft-
wagen und Eisenbahn die Verkehrsfrage miteinander und nicht
gegenseitig zu lösen haben. Die Regelung des Wettbewerbes
dürfe unter keinen Umständen die weitere Entwicklung des
Kraftfahrwesens behindern. Gegen die Auffassung, daß Kraft-
wagenlinien nur dort zugelassen werden sollen, wo keine Eisen-
bahnlinien bestehen, müsse Stellung genommen werden. Die
Vertreter des Kraftfahrwesens seien bereit, in einen zur Rege-
lung aller Fragen zu schaffenden Sonderausschuß einzutreten.

Die Vertreter der Landesregierungen, der Kammern für Han-
del, Gewerbe und Industrie, der Landwirtschaftskammern und
landwirtschaftlichen Genossenschaften, der Landeskulturräte
und der Kammern für Arbeiter und Angestellte sowie des
Hauptverbandes der Industrie nahmen in der Mehrheit eine ver-
mittelnde Stellung ein. Es wurde schließlich die Einsetzung
eines Sonderausschusses beschlossen, dem Vertreter der betei-
ligten wirtschaftlichen Körperschaften sowie der Generaldirek-
tion der Bundesbahnen und andere angehören sollen.

— Verkehrsstatistik der Bundesbahnen.

Betriebsleistung der Bundesbahnen:		1926	
		Juli	August
1000 Zugkilometer		4 079	4 061
1000 Wagenkilometer		75 532	76 470
Verkehrsleistung der Bundesbahnen:			
1000 Nutzlasttonnenkilometer der			
Personen führenden Züge . . .	58 305	57 763	
der Güterzüge	308 535	322 983	
Verkehrseinnahmen der Bundesbahnen			
einschließlich der Verkehrssteuern			
(vorläufiges Ergebnis) 1000 S. . .	50 662	53 611	
Davon Personen- und Gepäckverkehr . .	22 574	23 672	
Güterverkehr	28 088	29 939	

— **Südbahngesellschaft.** Der Präsident der Südbahngesellschaft
nahm in den letzten Tagen an den Beratungen mit den Südbahn-
interessenten in Paris teil. Die Geschäftsergebnisse der Süd-
bahn sind in einer ständigen Besserung begriffen, so daß der
am 1. März fällige Zinsschein neuerdings mit 4 % eingelöst wer-
den kann.

— **Leichte Besserung in der Kohlenversorgung.** Die Maß-
nahmen der Bundesregierung zur Sicherung der Kohlenversor-
gung Österreichs haben bereits das Ergebnis gezeitigt, daß der
auf dem Nordbahnhof in Wien lagernde Kohlenvorrat, der in
den letzten Wochen stetig abgenommen hatte, jetzt wieder im
Anwachsen begriffen ist. Dieser Erfolg ist in der Hauptsache
den Bemühungen der beiden in Frage kommenden Eisenbahn-
verwaltungen zu verdanken. Den Österreichischen Bundesbahnen
ist es gelungen, in kurzer Zeit die von Österreich beizustellende
Wagenmenge für die Kohleneinfuhr aus Polen bereits gänzlich
in Dienst zu stellen.

Niederlande.

— **Sommerfahrplan 1927.** Auf Grund der Beschlüsse der Europäischen Fahrplankonferenz in Baden-Baden wird der D-Zug Hoek van Holland-München um etwa 40 Minuten beschleunigt werden. Die Fahrtdauer London-München beträgt dann nur noch 25 Stunden. In Würzburg erhält der Zug einen neuen Anschluß nach Sofia über Passau-Wien-Budapest-Belgrad mit einem durchgehenden Wagen 1. und 2. Klasse Hoek van Holland-Budapest. Die Reisedauer von Hoek van Holland nach Wien beträgt 24 Stunden, nach Budapest dauert die Fahrt 30 Stunden 45 Minuten, nach Belgrad 40 und nach Sofia 53 Stunden. Die Verbindung ist also ebenso schnell wie die mit dem Simplon-Express über Dover-Calais. — Neu eingelegt wird ein Pullman-Zug zwischen Amsterdam und Paris, der die Fahrt in 7½ Stunden zurücklegt: ab Amsterdam 12,15, ab Haag 13,06, ab Rotterdam 13,32, an Paris 19,30 Uhr und in der Gegenrichtung aus Paris 11 Uhr, an Rotterdam 17,36, an Haag 18,04, an Amsterdam 18,37. — Über die von allen beteiligten Verwaltungen für erwünscht bezeichnete Herstellung einer Verbindung von Osnabrück nach Hamburg zum Anschluß an die London-Berlin-Expresszüge wurde ein endgültiger Beschluß nicht gefaßt.

— **Der Scheldevertrag in der Holländischen Zweiten Kammer genehmigt.** Nach langen Verhandlungen hat die zweite Kammer am 11. November mit 50 : 47 Stimmen dem Abschluß des Vertrages zugestimmt, der unter dem unmittelbaren Eindruck der Friedensverhandlungen 1919 vereinbart und am 3. April 1925 mit einigen Änderungen zwischen den Regierungen neu abgefaßt worden war. (Vergl. Jahrgang 1925 d. Ztg. S. 1407.)

Übrige europäische Länder.

— **Eröffnung der Linie Gävle-Söderhamn (schwedische Ostküstenbahn).** Am 1. November ist ein weiteres Teilstück der längs der Küste des Bottnischen Meeres verlaufenden schwedischen Privatbahn Härnösand-Sundsvall-Hudiksvall-Söderhamn-Gävle (Ostküstenbahn) eröffnet worden, die Strecke Gävle-Söderhamn, der südlichste Teil der Ostküstenbahn. Bereits Ende 1925 konnte das nördlichste Stück dieser Bahn, die Strecke Härnösand-Sundsvall-Njurunda (83 km), dem Verkehr übergeben werden (vgl. S. 74 d. Ztg.). Wann die noch fehlende Strecke Njurunda-Söderhamn fertiggestellt werden wird, ist noch unbestimmt. Erst wenn dies geschehen ist, erfüllt die Bahn ihren eigentlichen Zweck. Die Bahn wird als Privatbahn, doch mit starker staatlicher Beteiligung, gebaut. Die Genehmigung zum Bau der Bahn wurde bereits 1903 erteilt, mit dem Bau selbst wurde erst 1916 begonnen. Die Bahn läuft fast parallel der nordschwedischen Stammbahn Stockholm-Krylbo-Bräcke und ist geeignet, dieser Staatsbahnstrecke ganz erheblichen Verkehr zu entziehen. Die schwedische Regierung ist darum von Anfang an mit dem Plane umgegangen, die Ostküstenbahn bald nach ihrer Fertigstellung zu verstaatlichen, unter Umständen auch die anschließende schwedische Privatbahn Uppsala-Gävle. Die schwedische Staatsbahn würde damit an der von jeher verfolgten Eisenbahnpolitik festhalten, wichtige Stammlinien als Staatsbahnen zu betreiben. Die Ostküstenbahn würde als Staatsbahnstrecke eine bedeutende Entlastung der alten Stammbahnstrecke Stockholm-Krylbo-Bräcke und zugleich eine erhebliche Verkürzung für die Hauptverkehrsverbindungen bedeuten. Rein finanziell betrachtet, würde die Verstaatlichung der Ostküstenbahn, da sie dicht bewohnte Küstengegenden und Hafenstädte berührt, wirtschaftlich auch vertretbar sein, zumal mit einer großen Abwanderung von der alten Stammbahnstrecke und damit sonst einem Rückgang der Einnahmen für die schwedische Staatsbahn gerechnet werden muß.

Mit der Eröffnung der Strecke Gävle-Söderhamn hat gleichzeitig die Privatbahn Gävle-Uppsala eine Verbesserung der Zugverbindungen mit Uppsala und damit auch Stockholm durchgeführt, die also auch der neu eröffneten Linie zustatten kommt. Die Fahrzeit für die Strecke Gävle-Uppsala-Stockholm (180 km) ist bei zwei beschleunigten Personenzügen auf 3 Stunden verkürzt worden. Die Strecke Gävle-Uppsala (114 km) wird dabei in 1¼ Stunden zurückgelegt.

— **Elektrisierung des Eisenbahnbetriebes in Rußland.** Über das Fortschreiten der Elektrisierung bringt die Nr. 72 des Boten der Verkehrsanstalten einige kurze Mitteilungen, danach wird an der Moskau-Belows-Baltischen Bahn und an der Nordbahn in dieser Richtung gearbeitet.

Auf der ersteren Bahn soll die Strecke Moskau-Kunzewo (Strecke Moskau-Wjasma), 12 km, 1928, und bis Golizyno, 44 km, 1930, für die Betriebseröffnung fertiggestellt sein. Der Kostenanschlag sieht 13 Mill. Rbl. vor.

An der Nordbahn soll auf der Linie Moskau-Jaroslavl die Strecke Moskau-Mytischtschi, 19 km, für den elektrischen Betrieb 1927 fertiggestellt werden. Der Kostenanschlag beträgt 6,3 Millionen Rubel.

— **Tariferhöhung in Polen.** Die Tarife der polnischen Staatsbahnen werden, wie der Allg. Tarif-Anz. (Wien) mitteilt, der allernächsten Zeit erhöht werden. Der Gültigkeit der beabsichtigten Erhöhung steht noch nicht fest; es ist noch ungewiß, ob die Erhöhung schon vom 1. Dezember 1926 in Kraft treten wird.

Nach dem derzeitigen Stande beträgt das Ausmaß der Erhöhung 10 %, und zwar sollen die reinen Frachtsätze aller Klassen, also auch der Ausnahmetarifklassen, um 10 % erhöht werden, während die Stationsgebühren von dieser Erhöhung nicht betroffen würden. Bei der Ausnahmetarifklasse für 15 000 kg soll die Erhöhung statt 10 % nur 5 % betragen.

— **Tschechoslowakischer Zentral-Eisenbahnrat.** In der 17. Sitzung des tschechoslowakischen Zentral-Eisenbahnrates am 17. November in Prag stattfand, hielt der Eisenbahnminister einen ausführlichen Vortrag, aus welchem wir folgen entnehmen:

Die Verwaltung der tschechoslowakischen Eisenbahnen findet sich in sehr schwierigen Verhältnissen, da sie neben notwendiger Sparsamkeit in der Staatswirtschaft auch im Budget für das Jahr 1927 mit einer neuen Tilgungsrechnung rechnen muß, welche die Anleihewirtschaft grundsätzlich schließt.

In legislativer Hinsicht wird der Gesetzentwurf einer neuen Eisenbahnbetriebsordnung und einer neuen Verkehrsordnung vorbereitet. Im Anschlußverkehr mit Nachbarstaaten wurde der Antrag eines Eisenbahnvertrages mit Österreich fertiggestellt. Der Vertrag über die Grenzstationen mit Ungarn wurde ratifiziert, und es handelt sich gegenwärtig um die Regelung des Anschlußdienstes in den einzelnen Stationen. Mit der Verwaltung der Deutschen Reichsbahn wird ein provisorisches Abkommen für den Dienst in den deutschen Anschlußstationen vereinbart. Mit Polen wird gegenwärtig ein Entwurf eines zwischenstaatlichen Vertrages über die Regelung des Eisenbahnverkehrs verhandelt, und es besteht die Hoffnung, daß ein vollständiges Einvernehmen erzielt werden wird.

Im Personenverkehr haben sich die Verhältnisse im wesentlichen gefestigt. Der beste Beweis dafür ist die anhaltende Bewältigung des Eisenbahnverkehrs während des Sokrates. Der Stand des Personenwagenparkes wurde im Zeitraum vom 1. April bis 1. Oktober d. J. um 110 Wagen erhöht, während der Stand der Lastwagen eine Abnahme von 87 aufweist, welche aus Sicherheitsgründen endgültig aus dem Verkehr gezogen wurden. Im Eisenbahnsicherungsdienst wird in den Grenzen der zur Verfügung stehenden Geldmittel der systematische Ausbau und die Ergänzung der Sicherungsanlagen Strecken und Stationen fortgesetzt. Die Leitung des Betriebes wird mit Hilfe des Fernsprechers, das sogenannte Distanten-System, welches versuchsweise auf der Strecke Prag-Pardubitz eingeführt wurde, hat sich bewährt und wird deshalb auch auf anderen Strecken eingeführt, sobald die Mittel die Errichtung der nötigen Apparate gestatten werden.

Die Hauptelektrisierung der Staatsbahnen wurde mit der Eröffnung einer Filialstation und der Oberleitungen auf den Strecken Prag-Abtschitz und mit dem Bau der bestellten elektrischen Lokomotiven eingeleitet. In der Frage des Personenverkehrs soll geprüft werden, ob die Fahrpreise der 2. Klasse nicht um einiges herabgesetzt werden können, um den Touristen-, Bäder- und Fremdenverkehr zu heben, beabsichtigt das Eisenbahnministerium im Frühjahr 1927 Zeitkarten 35-tägiger Gültigkeit für den Bereich der einzelnen Staatsbahndirektionen einzuführen. Auch in diesem Jahre nach der Motorisierung der Lokalbahnen und die Bedienung der Lokomotiven von nur einem Mann weitere Fortschritte. Der Stand der Lokomotiven und Motorwagen war am 1. Oktober 1926 4287, der Wagen 121 639, wovon 11 555 Personen-, 10 000 Postwagen waren, der Rest Frachtwagen. Überdies noch 3761 Privatwagen auf den Strecken.

— **Neue Personenwagen der Schweizerischen Bundesbahnen.** Von den beiden gebräuchlichsten Formen der Personenwagen, den mit seitlich, in den Längsseiten, sich öffnenden Abteilen und denen in Durchgangsform, bei welchen an den Stirn- und Enden mit Seitentreppechen angebracht sind, haben die Schweizerischen Bundesbahnen fast immer die zweite Form bevorzugt und zuerst solche Zwei- dann solche Vierachser gebaut. Die Schweizerischen Bundesbahnen selbst bevorzugten zwar die Verstaatlichung der schweizerischen Privatbahnen eine Zeitlang die Dreiachser dieser Form, kamen aber dann, nach dem Vorbild der Gotthardbahn, die einst im „Gotthardexpress“ den motorisierten Vierachser eingeführt hatte, auf den Vierachser zurück.

Seit einiger Zeit sind nun als Neuerung von den Schweizerischen Bundesbahnen Stahlwagen, Vierachser mit Abteilen zweiter und dritter Klasse, eingeführt, die schon auf den Durchgangslinien laufen. Ihre Anordnung ist die übliche mit Seitengang und den beiden Abteilen an den Eingängen. Wir

er die Bahnwagenkasten aus Holz gebaut und mit Eisen verschalt waren, haben diese neuen Fahrzeuge eiserne Kasten. Nur für den Innenbau wird weiterhin Holz verwendet, da dieses den Ansprüchen an Wohnlichkeit des Wagens besser genügt als Eisen. Die Hauptvorzüge dieser neuen Wagen sind bekanntlich größere Festigkeit und daher wesentlich größere Sicherheit bei Zusammenstößen, sowie größere Widerstandsfähigkeit. Von dieser neuen Wagenbauart erwartet man, daß die Unterhaltung billiger sein wird, da bei den verwendeten Wagenkasten aus Holz Feuchtigkeit und Nässe die Wagen angriffen und teure Wiederherstellungen machten. Reibungspuffer und eine neue Art von Drehzapfen bringen ferner diese Wagen auf eine moderne Höhe. Das Licht der Wagen beträgt 40 t. Der Wagenkasten hat ohne eine Länge von 18,6 m. Es sind im ganzen 40 Plätze erster und 18 Plätze zweiter Klasse eingebaut. Selbstverständlich sind die Wagen mit allen kleineren Neuerungen eisenbahntechnischer Natur ausgerüstet und haben elektrische Beleuchtung. Die neuen Wagen sind in der Wagenbaufabrik Schlieren (Zürich) gebaut worden.

Ein neuer Eisenbahntunnel in Brüssel. Der Tunnel unter Stadtteil Cinquantenaire, dessen Bau so außerordentlich viele Anstrengungen mit den Hauseigentümern der umfahrenden Grundstücke zur Folge hatte, ist nunmehr in Gebrauch genommen. Er verbindet den Haupttrankienbahnhof Schaerbeek im Norden der Stadt mit der Strecke nach Namur und wird für die beschleunigte Durchführung der Güterzüge aus der Richtung Luxemburg nach Antwerpen von großer Bedeutung sein.

Englischer Kohlenverkehr. Die Rückkehr der englischen Arbeiter zur Arbeit in den Kohlenzechen stellt die englischen Eisenbahnen vor die Aufgabe, ihren Kohlenverkehr wieder aufzuheben. In der letzten Zeit ist bekanntlich, nachdem seit Anfang Mai gestreikt worden ist, an vielen Stellen die Arbeit wieder aufgenommen worden, und so ist denn im Oktober und November die Beförderung einheimischer Kohle auf den englischen Eisenbahnen, die eine Zeitlang ganz eingestellt war, wieder lebendig; dazu kam noch die Beförderung der Auslandskohle, so daß der Kohlenverkehr nie ganz geruht hat. Man erwartet nunmehr, daß die allgemeine Wiederaufnahme der Arbeit auch wieder ein lebhafter Versand von Kohle folgen wird. Es dauert mindestens eine bis zwei Wochen, ehe die Kohlenlieferung nach einer Stilllegung wieder in Gang kommt; ehe die Öfen, die wegen Kohlenmangels kaltgestellt wurden, wieder in Betrieb kommen, werden 14 Tage vergehen, und dann dauert es noch einige Zeit, ehe die Eisenwerke ihre Erzeugnisse verpacken. Durch die allmähliche Steigerung der Anforderungen, die an die Eisenbahnen gestellt werden, wird ihnen ihre Aufrechterhaltung erleichtert werden. Sie werden zahlreiche Gleisanlagen, die jetzt unbenutzte, sonst der Beförderung von Kohle dienende Wagen abgestellt sind, räumen müssen; sie werden den Wagen die nötigen Wagen laderecht stellen müssen; Instandsetzungsarbeiten an bisher unbenutzten Anlagen und Fahrzeugen werden nötig werden, kurz, es wird eine Menge Arbeit geben, ehe der Kohlenverkehr wieder in Gang zu bringen. Ehe der Kohlenverkehr wieder im vollen Umfang bedient werden wird, wird noch einige Zeit vergehen, und wie lange es dauern wird, ehe der Verbraucher wieder Hausbrandkohle in beliebigen Mengen kaufen kann, läßt sich noch nicht sagen. Gerade der Kohlenbrand hat unter dem Ausstand der Bergarbeiter schwer gelitten. Im April kostete 1 t Kohle in London 48 sh., jetzt ist der Preis auf 85 sh. gestiegen. In diesem Preis ist in beiden Fällen ein Betrag von 9 sh für Fracht auf 200 km Entfernung enthalten; der Anteil der Fracht am Gesamtpreis betrug also im April 10,59 %, ist aber auf 10,59 % zurückgegangen. Die englischen Eisenbahnen benutzen die Gelegenheit, um an diesem Beispiel einmal nachzuweisen, daß ihre Frachtsätze, von denen man oft behauptet wird, sie seien zu hoch und verteuerten die Lebenshaltung, keinen solchen Einfluß auf die Preisgestaltung für den Verbraucher haben, daß vielmehr andere Einflüsse hier den Ausschlag geben.

Fremde Erdteile.

Der Gibraltar-Tunnel und andere nordafrikanische Eisenbahnpläne. Der Gedanke, die Meerenge von Gibraltar zu unterqueren, um das spanische Eisenbahnnetz mit demjenigen von Nordafrika in Verbindung zu bringen, ist schon wiederholt in Betracht gezogen worden, ist aber wegen der unsicheren politischen Verhältnisse im spanischen Einflußgebiet von Marokko bisher wieder aufgeschoben worden. Besondere Schwierigkeiten im dem Bau des nur 16 km langen Tunnels nicht im Wege. Neuerdings ist der Gedanke wieder aufgegriffen worden. Im Zusammenhang damit stehen weitere Eisenbahnpläne in Nordafrika, nämlich der Bau einer Eisenbahn vom Tunnelmund bei Gibraltar bis nach Dakar in Vollspur, ein Plan, der

schwieriger auszuführen sein wird als der Tunnelbau. Damit dieser Bahnbau überhaupt einen Sinn hat, müßte durch den Tunnel eine Verbindung in gleicher Spur mit den Eisenbahnen von Spanien geschaffen werden, aber ein Wagenübergang könnte trotzdem nicht stattfinden, weil die spanischen Eisenbahnen bekanntlich in Breitspur angelegt sind. Der König von Spanien soll sich lebhaft für diese Pläne interessieren, und die spanische Regierung ist bereits mit den anderen beteiligten Regierungen ins Einvernehmen getreten, um sich ihre Zustimmung zu dem Vorhaben zu sichern. Mit einer gewissen Besorgnis in bezug auf die eigenen Pläne verfolgt man in Spanien die französischen Vorarbeiten für eine Sahara-Querbahn, und man fürchtet außerdem, daß diese französische Eisenbahn dem spanischen Einfluß in Marokko Abbruch tun wird. Wenn einmal eine Eisenbahn Oran mit der Westküste von Afrika verbindet, die nicht nur die Reisezeit nach großen Teilen von Afrika, sondern auch nach Südamerika verkürzen würde, fürchtet Spanien, vom großen Weltverkehr ausgeschlossen zu werden. Eine spanische Tageszeitung fordert daher dazu auf, den französischen Plänen, die auf eine Durchquerung der Sahara durch eine Eisenbahn abzielen, durch den Bau einer spanischen Eisenbahn von Gibraltar nach Dakar zuvorkommen.

— Löhne der Wagenbediensteten der Pullman-Gesellschaft. Die Wagenbediensteten dieser Gesellschaft, die sich vor einiger Zeit organisierten, sind kürzlich in eine Lohnbewegung eingetreten und haben sich an das Railway Mediation Board zwecks Vermittlung von Verhandlungen mit der Pullman-Gesellschaft gewandt. Diese hatte bisher Verhandlungen mit der neuen Organisation, der ungefähr 5000 Angestellte, etwas mehr als die Hälfte aller Wagenbediensteten ihrer Gesellschaft, angehören, abgelehnt.

Die Pullman-Gesellschaft hatte nach Beginn der Organisationsbestrebungen die Löhne der Wagenbediensteten um 8 % erhöht. Diese betragen gegenwärtig 72,50 \$ im Monat. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Angestellten teilweise freie Verpflegung genießen sowie an Trinkgeldern wahrscheinlich mindestens den gleichen Betrag ihres Lohnes im Monat vereinnahmen.

Internationaler Verkehr.

— Internationale Verkehrskonferenz in Berlin. Zu dieser wichtigen Konferenz, deren Tätigkeit und Ergebnisse wir bereits in Nr. 43, S. 1131 und Nr. 46, S. 1207 gewürdigt haben, erfahren wir noch folgendes:

Schon im Dezember 1925 war man auf einer Konferenz in Moskau an die Aufgabe herangetreten, den Personen- und Gepäckverkehr aus dem Fernen Osten nach Europa durch Gründung eines Tarifverbandes und Schaffung geeigneter Fahrpläne wieder in Gang zu bringen. Dieser Versuch hat durch die Konferenz, die in den letzten Wochen in Berlin tagte, greifbare Form angenommen. Auf dieser aus etwa 70 Mitgliedern bestehenden Konferenz waren die Eisenbahnverwaltungen folgender Länder vertreten: Japan, China, Sowjetrußland (geschäftsführend), Polen, Estland, Lettland, Litauen, Deutschland, Frankreich, Belgien, Tschechoslowakei, Österreich und Italien.

Die Verhandlungen wurden in vier Sprachen; deutsch, russisch, französisch und englisch geführt. Sie gestalteten sich auch insofern besonders schwierig, als eine erhebliche Zahl der Vorschriften, Übereinkommen und Dienstanweisungen entworfen werden mußte, um die gesamten Rechtsverhältnisse und die Abrechnung unter den Eisenbahnverwaltungen sicherzustellen. Die Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen den Reisenden und den Eisenbahnen nahm einen besonders breiten Platz ein, da einzelne Eisenbahnverwaltungen den sonst geltenden allgemeinen internationalen Bestimmungen noch nicht beigetreten waren.

Es wurden ferner Verhandlungen über die Fahrpläne und die Zugbildung geführt. Hierbei wurden für einen einmal wöchentlich verkehrenden Luxuszug und für dreimal in der Woche verkehrende Schnellzüge zwischen Europa und dem fernen Asien Fahrpläne hergestellt, die eine Reisedauer von 14 Tagen von Berlin nach Tokio vorsehen.

Daß in diesem Verkehr wieder eine erhebliche Rolle die Frage der Behandlung des sogenannten Polnischen Korridors spielte, ist in Nr. 46, S. 1207 bereits erwähnt.

Für den Fall, daß die letzten Schwierigkeiten bis dahin beseitigt sind und das die Beschlüsse der Konferenz allseitig die Genehmigung der heimatischen Aufsichtsbehörden finden, ist mit einer Einführung des direkten Tarifs zum 15. Mai nächsten Jahres zu rechnen. Der Tarif ist in Dollarwährung erstellt, die Fahrpreise können in der Landeswährung gezahlt werden. Eine Fahrkarte zweiter Klasse Berlin-Tokio (12000 km) wird beispielsweise etwa 650 RM kosten.

Bücherschau.

— **Das Kursbuch in der Schule.** Wie liest man ein Kursbuch? Von Hugo Sieg. Verlag Reichsbund Deutscher Technik, Berlin W 35, Lützowstr. 27. Din-Format A. 5. 20 S. Preis 0,30 RM, für Schulen 0,10 RM.

„Ein Buch mit sieben Siegeln“ ist, wie der Verfasser mit Recht sagt, für viele Menschen das Kursbuch. Wie viele Nachfragen, unnötige Belästigungen der Eisenbahnbehörden und Beamten usw. könnten vermieden werden, wenn das reisende Publikum das Lesen des Kursbuches verstände. Wie man den Fahrplan lesen soll und welche „ungeahnte Schätze im Kursbuch verborgen liegen“, zeigt ein praktischer Schulmann in der vorliegenden Anleitung. Er erläutert, wie die trockenen Zahlen vom wirtschaftlichen Leben erzählen, von der Bodengestaltung, der Besiedelung des Landes usw. Das Büchlein wird vorzugsweise eine Handhabe für den Unterricht im Fahrplanlesen dem Lehrer in der Schule sein, die erfreulicherweise in neuerer Zeit diese Übungen im Kursbuchlesen pflegt. Aber auch der erfahrene Kursbuchleser wird Gewinn aus dem unterhaltenden Büchlein ziehen.

— **Verzeichnis der deutschen Literatur über Verschiebebahnhöfe.** Von Franz Wagner, Reichsbahnrat. Technisch-Wirtschaftliche Bücherei. Herausgegeben von der Schriftleitung der Verkehrstechnischen Woche. Heft 35. Verlag Guido Hackebeil A.-G., Berlin S 14. 1926. Preis 3 M.

Bei dem starken Anwachsen der Literatur über Verschiebebahnhöfe und der hieraus entstehenden Schwierigkeit, sich schnell über eine Frage in dieser Angelegenheit zu unterrichten,

muß es als ein dankenswertes Beginnen bezeichnet werden, die Literatur in dem vorliegenden Verzeichnis in übersichtlicher Form zusammengestellt ist. Es bringt, nach Stichworten, ordnet, Auskunft über alle Erscheinungen auf dem Gebiet Verschiebewesens. Es führt die Aufsätze nicht nur nach Haupttiteln auf, sondern bringt auch alle in den Aufsätzen gehaltenen wichtigeren Erörterungen über das gesuchte Stich. Soweit es sich um umfangreichere Beschreibungen handelt, unter Beifügung kurzer, stichwortartiger Inhaltsangabe auf Literatur verwiesen, kürzere Angaben, und besonders die Merksätze, wurden unmittelbar in das Verzeichnis aufgenommen. Das Verzeichnis wird jedem, sei er Praktiker oder Theoretiker, sehr wertvolle Dienste leisten und kann daher bestens empfohlen werden.

— **Mittelamerika.** Neues Leben auf alten Kulturen. Von Elliot. Mit 55 Abbildungen und einer Karte. Leipzig. Brockhaus. 1926. In Ganzleinen 15 M., Halbleder 20 M. Verfasserin des Buches, eine englische Schriftstellerin, wie sie selbst mitteilt, „eine Reihe von Jahren in den reizvollen Ländern Mittelamerikas“ aus- und eingehen dürfen. Gezeigt sind die Länder: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica, Britisch-Honduras. Das 335 Seiten starke Buch enthält Reisebeschreibungen, die über die uralte Maya- und die spanische Kolonialzeit sowie über die landschaftlichen Schönheiten der Länder Aufschluß geben und manche interessante Einzelheiten bringen. Viele schöne Abbildungen von Land und Leuten, Kunst und Baudenkmälern sowie eine farbige Karte erhöhen den Wert des Buches. Auch Druck und Einband befriedigen durchaus.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Aufnahme neuer Mitglieder.

Die A. G. Montafonerbahn Bludenz-Schruns (Betriebsleitung in Schruns) und die Westländische Kleinbahn-Ges. (Direktion in Loosduinen) sind gemäß § 6 der Vereinssatzungen an den Verein angeschlossen worden.

Drucksachen des Vereins.

Das vom Satzungs-Ausschuß in seiner Sitzung zu Gotha am 19./20. Mai 1926 beschlossene „Übereinkommen zwischen dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen angehörenden Verwaltungen über die Gewährung von Rechtsbeistand (VRÜ)“ ist von uns herausgegeben und zum 1. Januar 1927 in Kraft gesetzt worden.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die 5,63 km lange Teilstrecke Dubeningken-Blindgallen ist den Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.) zugerechnet worden.

Befreiung von Wagenmiets infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10. 1a VWÜ.).

Mitteilung der Reichsbahndirektion Schwerin vom 15. November 1926:

Wegen Unbrauchbarkeit der beiden deutschen Fahren war auf der Fahrenstrecke Warnemünde-Gjedser der Wagenladungsverkehr vom 13. bis 15. November behindert.

Mitteilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 10. November 1926:

Wegen Hochwasser war der Verkehr auf der Strecke Hermagor-Kötschach-Mauthen der Gailtalbahn vom 2. bis 6. November 1926 gesperrt.

Infolge eines Felssturzes im Gesäse war die Strecke Hief-lau-Gstatterboden am 2. November 1926 unfahrbar.

In der in der Nr. 45 auf Seite 1182 veröffentlichten Bekanntmachung muß es statt Miklauzdorf-Eisenkappel, Miklau Eisenkappel der Lokalbahn Kühnsdorf-Eisenkappel heißen.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Dresden. 1. Januar 1927 wird die Stationsbezeichnung der an der Gröna (Sa) ob. Bf-Küchwald liegenden Ladestelle Rottluff „Chemnitz-Rottluff“ geändert.

Reichsbahndirektionsbezirk Essen. Der der Eisenbahnstrecke Recklinghausen Hbf.-Lünen-Nord gehörende Bahnhof Suderwich erhält vom 1. Dezember 1926 an die Bezeichnung „Recklinghausen-Suderwich“. Der der Eisenbahnstrecke Dortmund Hbf.-Oberhausen gelegene Bahnhof Wanne erhält vom gleichen Tage an die Bezeichnung „Wanne-Eickel Hbf.“

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind zu versenden:

Nr. III 185 vom 19. November 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Ergebnis der schriftlichen Abstimmung über die Beschlüsse des Satzungsausschusses;

Nr. III 186 vom 20. November 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, die österreichischen Bundesbahndirektionen und Eisenbahn-Zentralamt Berlin, betreffend das Vereinstübenkommen über die Gewährung von Rechtsbeistand (VRÜ);

Nr. IV 187 vom 8. November 1926 an die Mitglieder des ständigen Unterausschusses für Abrechnungs- und Währungsfragen (Österreichische Bundesbahnen, Gruppenverwaltung Bad Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft, Ungarische Staatsbahnen, Niederländische Eisenbahnen, betreffend die Vereinstabrechnung; Verbesserung des Saldierungsverfahrens.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Eröffnung von Stationen.

Am 1. Dezember 1926 wird der an der Bahnstrecke Zimmersrode-Gemünden (Wohra) gelegene Haltepunkt Densberg für den Personenverkehr wieder geöffnet.

Cassel, den 19. November 1926. (1230)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Cassel.

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b

(Tfv. 4 a).

Mit sofortiger Gültigkeit werden die Bestimmungen für Schloppenhof ergänzt.

Näheres enthält die am 22. November 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (1226)

Berlin, den 16. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife). Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. November 1926 treten einige Änderungen in dem Warenverzeichnis des Ausnahmetarifs 11 ein.

Berlin, den 20. November 1926. (1231)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 1 a. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A.

Bedeckung leicht feuerfanger Güter.

Die in der Fußanmerkung zu Ziffer 1 der Anlage II (Seite 106 des Tarifverzeichnisses) vorgesehene Aufbrauchsfrist für die in den vorhandenen Jutedecken wird letztmalig bis zum 31. März 1927 verlängert. Das Tarifmaterial ist handschriftlich zu ergänzen.

Berlin, den 22. November 1926. (1232)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

3. Nachruf.

Am 14. November starb nach langem, schwerem Leiden in Königsberg (Pr.)

der Regierungsrat a. D., Major der Landwehr a. D.

Herr Otto Herzbruch.

Fast 40 Jahre hat der Verstorbene im Dienste der ostpreussischen Eisenbahnen gestanden. Durch seine vortrefflichen Eigenschaften hat er sich die Wertschätzung und Hochachtung aller, die mit ihm in Berührung gekommen sind, in reichem Maße erworben.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Königsberg (Pr.), den 16. November 1926.

(1222)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Güterverkehr (Fortsetzung).

Deutscher Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif, Teil I.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 an Stelle der jetzigen Ausführungsbestimmung 4 des vorgenannten Tarifs § 16 der Eisenbahn-Verkehrsordnung folgende Ausführungsbestimmung:

1. Einen Zuschlag hat nicht zu zahlen:

- a) wer auf einer Anschlußstation wegen Verspätung des benutzten Zuges oder wegen kurzer Übergangszeit eine Fahrkarte zur Weiterfahrt nicht hat lösen können und dies dem Schaffner sofort unaufgefordert meldet,
- b) wer in demselben Zuge über die Station, bis zu der seine Fahrkarte gilt, hinausfahren will, dort aber keine Zeit zur Lösung einer neuen Fahrkarte hat und die Absicht der Weiterfahrt spätestens auf der ursprünglichen Bestimmungsstation dem Schaffner meldet,
- c) wer in einem auf der Bestimmungsstation seiner Fahrkarte nicht haltenden Zug über diese hinausfahren will und dies dem Schaffner spätestens auf der letzten Haltestation vor der ursprünglichen Bestimmungsstation meldet,
- d) wer in eine höhere Klasse übergeht und dies vorher dem Schaffner unaufgefordert meldet,
- e) wer eine Zuggattung mit höheren Fahrpreisen benutzt und dies dem Schaffner sofort unaufgefordert meldet.

Die Tarifänderung ist gemäß § 2 EVO. genehmigt. (1235)

Königsberg, den 20. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. November 1926 die Station Chemnitz-Hilbersdorf Empfangsstation in den Ausnahmetarifen I f einbezogen.

Königsberg, den 20. November 1926. (1238)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 25. November 1926 in das Verzeichnis der anerkannten Grubenholzsammellager usw. als Erumschlagstationen einbezogen einfuhr Hbf. und Schweinfurt Stadt. Im Ausnahmetarif 5 b werden einige Frachtsätze nachgetragen.

Königsberg, den 19. November 1926. (1232)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. November 1926 wird die Station Brühl Ost als Versandstation in den Ausnahmetarif 130 (Eisenbahnfahrzeuge zur Ausfuhr) einbezogen. (1224)

Berlin, den 16. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 tritt der Nachtrag 4 in Kraft. Er enthält nur Änderungen und Ergänzungen der im Nachtrag 3 enthaltenen, besonders ermäßigten Frachtsätze einzelner Ausnahmetarife.

Berlin, den 22. November 1926. (1237)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 22. November 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 9 a für Wein zwischen allen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Kraft.

Berlin, den 16. November 1926. (1223)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 4.

Mit Gültigkeit vom 4. November 1926 wird das Warenverzeichnis der Abteilung XXV durch Aufnahme von „Pflaumenmus“ erweitert. Ferner wird das Dippen und Etuvieren der Pflaumen sowohl in den Donaumuschlagstellen als auch beim Übergang über die trockene Grenze zugelassen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 13. November 1926. (1220)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reexpeditionstarif für Flachs, gehechelt und ungehechelt, von Königsberg (Pr.) Kai, Ost- und Lizenzbahnhof nach deutschen Stationen.

Mit Gültigkeit vom 25. November 1926 wird zu vorstehendem Tarif der Nachtrag II herausgegeben, der Reexpeditionssätze ab Königsberg (Pr.) nach deutschen Stationen für Flachs enthält, der von litauischen Stationen nach Königsberg (Pr.) auf dem Bahnwege befördert ist.

Der Nachtrag kann zum Preise von 0,60 M von der Auskunftsstelle der Güterabfertigung Königsberg (Pr.) Ost und von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz, bezogen werden. (1229)

Königsberg (Pr.), den 18. Novbr. 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2. (Verkehr Deutsche Seehäfen—Schweiz und umgekehrt.)

Mit Gültigkeit vom 3. Dezember 1926 werden die Frachtsätze für die Güter der Abteilungen VIII, IX, X, ausgenommen „Erdfarben“, und die Güter der Abteilungen XII und XIII, ausgenommen „Kryolith“, erhöht.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 15. November 1926. (1217)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C Ie (Tfv. 4b).

Mit Gültigkeit vom 22. November 1926 werden die Bestimmungen für Frankfurt (Main) und Würzburg ergänzt. Näheres enthält die am 22. November 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 16. November 1926. (1225)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Verbands-Gütertarif Teil II, Heft 2.

Am 17. November 1926 tritt Ausnahmetarif 20 für spanische Orangen (Apfelsinen) und Mandarinen in Wagenladungen über Basel-Sabnitz-Trelleborg in Kraft. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 15. November 1926. (1219)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona,

namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 30. Donaumuschlagverkehr über Regensburg Donaumuschlagstelle, Degendorf Hafen und Passau Donaumuschlagstelle, Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit Gültigkeit vom 25. November 1926 werden in einzelne Ausnahmetarife neue Versandstationen aufgenommen. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 17. November 1926. (1216)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-Litauisch-Russischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 werden folgende Stationen der sowjetischen Eisenbahnen in den deutsch- und litauisch-sowjetischen Gütertarif einbezogen:

- a) Südost-Eisenbahn:
Gornaja, Gratschi, Kamenolomni, Kokssowaja, Lichaja;
- b) Dnjepropetrowsker Eisenbahn:
Dobropolje, Glassnaja, Grodowka, Kalmius, Madrykino, Mospino, Schtscheglowka, Tschumakowo;
- c) Donez-Eisenbahn:
Antrazit, Beshanowka, Bestschinskaja, Chanshenkowo, Dolschanskaja, Dronowo, Irmino, Iswarino, Kiputschaja, Kriwoi-Torez, Lissitschansk, Lobowskijeje-Kopi, Lomowatka, Lutugino, Magdalinozka, Marjewka, Nikitowka, Myrkowo, Owragi, Popassnaja, Simogorje, Schterowka, Schtschebenka, Schtschetowo, Ssemeikino, Ssentjanowka, Sserditaja, Sslawjanosserbsk, Ssofino-Brodskaja, Ssutogan, Toschkowka, Werchne-Duwannaja, Wolodino;
- d) Mittelasiatische Bahn:
Buchara, Kokand, Kuschka, Melnikowo, Ssamarkand. (1233)

Königsberg (Pr.), den 20. Novbr. 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Mit Gültigkeit vom 22. November d. Js. werden in den Tarif

a) Chamottesteine und

b) andere feuerfeste Steine (Dinas, Silikat, Magnesit, Dolomit) aufgenommen. Die Tarif-Nr. 132 erhält folgende Fassung

Tarif	Bezeichnung des Gutes	Deutsche Strecke			Litauische Strecke		Lettische Strecke			Russische Strecke			Bemerkungen
		Tarif-klasse	Ermäßigung %		Wirballen Obeliai	Po-gegen Obeliai	Eglaine Indra	Eglaine Zilupe	Eglaine Ritupe	Gruppe	Klasse	Ermäßigung %	
132	1. Steine, lithographische	15	A 15	30	0,29	0,26	0,118	0,189	0,22	41/36	VIII B	10	1) Von 16,5 t an 2) Für diese Güter wird der russische Binnengütertarif vom 1. Januar 1926 angewandt. 3) Frachtsatz f. (122)
	2. Steine, feuerfeste und zwar:												
	a) Chamottesteine . .	15	E 15	10	0,21 ³⁾	0,181 ³⁾	0,015 ³⁾	0,022 ³⁾	0,025 ³⁾	35/16 ²⁾	25 ¹⁾	—	
	b) Andere feuerfeste Steine (Dinas, Silikat, Magnesit, Dolomit)	15	F	—	0,21 ³⁾	0,181 ³⁾	0,015 ³⁾	0,022 ³⁾	0,025 ³⁾	25/13 ²⁾	25 ¹⁾	—	
Königsberg (Pr.), den 15. November 1926.													

Königsberg (Pr.), den 15. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Deutsch- und litauisch-russischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 sind die bei der Tarif-Nr. 103 „Papier und Pappe“ enthaltenen Angaben über die Tarifierung durch folgende Tabelle zu ersetzen.

Stückgut (St) Wagenladungssätze (Norm für 5, 10, 15 t)	Deutsche Strecke		Litauische Strecke		Lettische Strecke			Russische Strecke		
	Tarifklasse	Ermäßigung %	Wirballen	Po-gegen	Eglaine	Eglaine	Eglaine	Gruppe	Klasse	Ermäßigung %
			Obeliai	Obeliai						
St	I	30	0,47	0,41	0,148	0,237	0,275	12/6 b	V W	20
5	B 5	30	0,47	0,41	0,148	0,237	0,275	12/6 b	VI	—
10	B 10	30	0,29	0,26	0,118	0,189	0,220	12/6 b	VII B	10
15	B 15	30	0,29	0,26	0,118	0,189	0,220	12/6 b	VII B	10

Königsberg (Pr.), den 22. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

Güterverkehr Deutsche Reichsbahn-SaARBahnen im unmittelbaren Übergang.
Teil II Heft 3 vom 1. Juli 1926.

Mit Gültigkeit vom 2. Dezember 1926 sind im Abschnitt IV b (Seite 16—22) nachgenannte Stationen aufzunehmen:

Von und nach	Kontroll- bezirk oder Bahn	den Schnittpunkten								
		Zweibrücken	Grenze							
		Einöd (Saar)		Eichelscheid	Grenze		Grenze			
		Homburg (Saar)		Schönenberg-Kübelberg	Jägersburg	Grenze	Türkismühle	Grenze		
		Namborn		Büschfeld	Grenze	Limbach (Kr. Saarlouis)		Taben	Grenze	
		Saarlörsbach		Kilometer						
Aha	St. 100 kg	kar	299	310	321	392	421	499		
Altglashütten-Falkau	"	"	295	306	317	388	417	495		
Bad Peterstal	"	"	205	216	227	297	326	404		
Bärental (Feldberg)	"	"	293	304	315	386	415	493		
Ibach	W.	"	200	211	222	292	321	399		
Löcherberg	W.	"	202	213	224	294	323	401		
Schluchsee	"	"	303	314	325	396	425	503		
Seebrugg	"	"	305	316	327	398	427	505		

Zu ändern Seite 21: Oppenan in Oppenau

" 48: Schachen in Schechen.

München, den 16. November 1926.

(1236)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife). Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 19. November 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif 11f für Ammoniak, phosphorsaures, zur Verarbeitung auf Kaliammonsalpeter, phos-

phorsäuren, von Ludwigshafen (Rhein) Anilinfabrik, nach Wolfen (Kr. Bitterfeld) in Kraft.

Berlin, den 17. November 1926. (1228)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr, Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 1. Februar 1926 treten für die Stationen Blasdorf, Langhüt (Schlesien) und Liebau (Schlesien) Entfernungerhöhungen ein.

Berlin, den 16. November 1926. (1237)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 werden die Stationen Batezkaja, Oredesch der Nordwesteisenbahnen in deutsch- und litauisch-sowjetischen Gütertarif einbezogen. (1238)

Königsberg (Pr.), den 19. Novbr. 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.)

4. Verdingungen.

Das Aufnehmen von Gleisen, Weichen und Bettungsstoffen auf der Strecke Tegel-Verlen zwischen km 18,2 + 90 m 22,1 + 50 soll öffentlich verdingt werden.

Die Angebote sind bis zum 8. Dezember 1926, vormittags 10 1/2 Uhr, portofrei versiegelt und mit obiger Bezeichnung versehen, an uns, Berlin W 35, Schenker Ufer 1/4, Zimmer 233/34 einzureichen.

Die Angebote werden im Zimmer 233/34 ebendasselbst, um 11 Uhr geöffnet. Angebotshäfte sind von uns (Zimmer 233/34) gegen gebührenfreie Einsendung von 2,20 RM. (nicht in Briefmarken) zu beziehen.

Zeichnungen und Bedingungen liegen im Zimmer 38, Tempelhofer Ufer 28, zur Einsichtnahme aus, wo auch Auskünfte erteilt werden.

Zuschlagsfrist: 30. Dezember 1926.

Berlin, den 15. November 1926. (1239)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 48.

Berlin, den 2. Dezember 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

neuen Vereinsübergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverkehr.
Rechtsstellung der Betriebsvertretungsmitglieder als Arbeitnehmer bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Eisenbahn und Publikum.
Leistungsprüfung und Charakter.
Inhaltsangabe mit dem Verwendungszweck.
Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen der mitteleuropäischen Eisenbahnen über die Beförderung von Personen, Reisegepäck und Expresgut.
Eisenbahnzentralschule in Freimann bei München.
Europäische Personenverkehr nach Nordamerika.
Kolonialbahnen Japans.
Nachrichten.
Deutschland: Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. — Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung. — Tarifierhöhungen bei den Saarbahnen. — Frachtermäßigung für Wein. — Schlaf-

wagenverkehr. München-Triest-Agram. — D-Zug München-Hoek van Holland. — Die Hindenburgbrücke bei Rüdesheim. — Abbruch der ältesten Eisenbahnbrücke Preußens. — Der Fremdenverkehr in der deutschen Zahlungsbilanz. — Prüfungszeugnisse der Werkstättenlehrlinge. — Gedenkblätter für 25- und 40jährige Dienstzeit. — Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Reichsministerien. — Der neueste Film der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung. — Unterrichtskurse bei der Mitropa.
Österreich: Gehaltsfragen. — Verkehrsstörungen. — Betriebsübernahme. — Österreichisches Reisebureau in London. — Verkehrsbund der österreichischen Alpenländer. — Die Fortschritte in der Elektrisierung der Bundesbahnen. — Österreichs Außenhandel.
Übrige europäische Länder: Neues Dienst- und Signalreglement bei den norwegischen Staatsbahnen. — Ein Plan für die Eisenbahnbau-

tätigkeit in Rußland in den nächsten fünf Jahren. — Eine Untergrundbahn in Warschau? — Tschechoslowakisch-reichsdeutsches Abkommen über Wagenbeistellung. — Regelung des Güterzugverkehrs zwischen den Nachfolgestaaten. — Beschleunigung des Simplon-Orient-Express. — Die Bauvoranschläge der Schweizerischen Bundesbahnen für 1927. — Unfälle bei den offenen Bahnübergängen. — Frankreich-Marokko mit der Orléansbahn. — Umbau der Wagen der Zentrallondon-Röhrenbahn.
Fremde Erdteile: Die Chinesische Ostbahn. — Die Eisenbahnen der Kolonie Goldküste im Rechnungsjahr 1924/25. — Wohlfahrtseinrichtungen bei der Pennsylvania-Eisenbahn. — Ausbau des Bahnnetzes in Bolivien.
Wasserverkehr.
Rechtspflege.
Bücherschau.
Amtliche Mitteilungen.
Amtliche Bekanntmachungen.

Die neuen Vereinsübergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverkehr.

Von Oberregierungsrat a. D. Fuchs, Reichsbahnoberrat, München.

umfassender das Netz einer Eisenbahnverwaltung und je verbreiteter die Verkehrsbeziehungen der Eisenbahnverwaltungen in den Wechsel- und Durchgangsgüterverkehren, um so größer ist erfahrungsgemäß das Bedürfnis nach einem Behelf, in dem die Entfernungen der eigenen Vertriebsstellen jeder Eisenbahn nach den Übergängen zu den Nachbarbahnen übersichtlich zusammengestellt sind. Viele Eisenbahnverwaltungen haben sich schon früher entschlossen, sogenannte Übergangskilometerzeiger auszugeben, die für kommerzielle Zwecke in zahlreichen Fällen verwendet wurden. Solange diese Behelfe aber nur auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Verwaltung zugeschnitten waren, mußte ihre Handhabung, insbesondere wenn es sich um die Ermittlung von Entfernungen über mehrere Bahngebiete hinweg handelte, auf die Verschiedenartigkeit der äußeren Gestaltung und des inneren Aufbaues dieser Kilometerzeiger Rücksicht genommen werden, wodurch viele Zeitverluste, aber auch Irrtümer verursacht wurden.
Im Verdienst des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen ist es, daß er die Bedeutung einheitlicher Übergangskilometerzeiger schon frühzeitig erkannt und diesem Bedürfnis durch Aufstellung der bis vor kurzem in Geltung gewesenen Kilometerzeiger für die Wagenmieteberechnung für den Bereich der Eisenbahnverwaltungen und auch einiger Nichtvereinsbahnen Rechnung getragen hat. Diese Vereinskilometerzeiger wurden neben dem unmittelbaren Zweck u. a. auch für die Aufteilung der Transportschäden geleisteten Ersatzbeträge verwendet. Sie sind nach Eisenbahnverwaltungen gegliedert — teilweise unter Zusammenfassung mehrerer Eisenbahndirektionsbezirke — und bilden ein Werk von 131 Heften dar. Davon entfielen 54 Hefte auf die deutschen Staats- und Privatbahnen. Diese Wagenkilo-

meterzeiger waren indes nach Beendigung des Weltkrieges durch Änderung der Landesgrenzen, Verlegung der Bahneigentums- und Landesgrenzen an die neuen Staatsgrenzen und zahlreiche sonstige Änderungen größtenteils erneuerungsbedürftig geworden. Durch die neuen Übereinkommen für die gegenseitige Benutzung der Güterwagen (VWÜ und RIV), welche die nach Kilometern zu berechnenden Laufmieten beseitigt haben, sind die Wagenkilometerzeiger ab 1. Januar 1922 für die Berechnung der Wagenmieten überhaupt hinfällig geworden; auch die Vergütung für ungedeckte Wagenleerläufe ist seit diesem Zeitpunkte nicht mehr nach Wagenkilometern, sondern nach Tarifkilometern zu berechnen. Für die Entschädigungsaufteilung bestanden die Vereinskilometerzeiger zwar zunächst noch fort. Es lag aber nahe, auch für diese Fälle die Wagenkilometer durch Tarifkilometer zu ersetzen, zumal die Entschädigungen zu Lasten der auf tarifkilometrischer Grundlage erzielten Frachteinnahmen geleistet werden. Die entsprechenden Änderungen der Entschädigungsvereinbarungen wurden am 1. Januar 1923 im Übk. zum VBR. durchgeführt und auf die im Art. 5 Ziff. 3, Art. 6 Ziff. 1⁽²⁾ und 3⁽³⁾, Art. 7 Ziff. 8⁽⁵⁾ und 13, Art. 10 Ziff. 7⁽²⁾, Art. 13 Ziff. 7⁽¹⁾, Art. 14 Ziff. 4⁽¹⁾ und Art. 16 Ziff. 2⁽²⁾ des Übk. zum VBR. genannten weiteren Verteilungsfälle ausgedehnt. Diese Neuerungen des Vereinsrechtes wurden auf Grund der Beschlüsse des Internationalen Transportkomitees seit 1. April 1923 für den gesamten internationalen Güterverkehr übernommen. Waren somit die früheren Vereinskilometerzeiger durch die Verhältnisse überholt, so entstand für den Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen die neue Aufgabe, ihren Wiederaufbau in Anpassung an die geänderten Erfordernisse und auf breiterer Grundlage ins Auge zu fassen. Durch die Dresdener Vereinsversammlung vom Dezember 1923 wurde der

Güterverkehrsausschuß des Vereins beauftragt, die Frage zu prüfen, ob und in welcher Weise die Übergangskilometerzeiger der einzelnen Bahnen wieder einheitlich, zunächst für den Vereinsbereich, herausgegeben werden könnten, und zugleich ermächtigt, diese vordringliche Angelegenheit der endgültigen Erledigung zuzuführen.

Seit dem gänzlichen Wegfall der Vereinswagenkilometerzeiger am 1. Januar 1923 müssen die Übergangsentfernungen den für diesen Zweck zu umfangreichen und nicht einfach zu handhabenden Binnenkilometerzeigern entnommen werden. Hinsichtlich der Fremdstrecken sind die Eisenbahnverwaltungen meist auf die Feststellung der Entfernungen im Wege des Schriftwechsels angewiesen. Bei den deutschen Eisenbahnen ist die Entfernungsermittlung besonders schwierig, da für deren Binnenverkehr zur Zeit 27 Tarife nebeneinander anzuwenden sind, nämlich sechs Tarife für die Bereiche der vormaligen preussisch-hessischen (norddeutschen), bayerischen (rechtsrheinischen), pfälzischen, sächsischen, württembergischen und badischen Staatsbahn-Binnenverkehre, die in 96 Einzelhefte zerfallen, und 21 Tarife für die innerdeutschen Wechselverkehre, die in insgesamt 30 Einzelhefte gegliedert sind. Für den Verkehr mit den Grenzübergängen kommen sämtliche 27 Tarife mit 75 Einzelheften in Frage. Bei der außerordentlichen Ausdehnung des Netzes der Deutschen Reichsbahn wird der in einigen Jahren zu erwartende allgemeine deutsche Entfernungszeiger für den Güter- und Tierverkehr trotz der Vereinheitlichung kaum weniger umfangreich sein als die obengenannten Einzelhefte der derzeitigen Binnenverkehre zusammengekommen. Die Ermittlung der Entfernungen bis zur Grenze oder über mehrere Bahngebiete hinweg aus den Binnenkilometerzeigern wird daher auch künftig für die Verkehrtreibenden nicht nur, sondern auch für die Eisenbahnverwaltungen und ihre Dienststellen umständlich und zeitraubend bleiben. Insbesondere kann bei der Aufstellung direkter Auslandtarife eine übersichtliche Zusammenstellung der Tarifkilometer nach den Grenzübergängen nicht entbehrt werden. Das gleiche gilt für den Frachterstattungs- und Entschädigungsdienst der Eisenbahnen, ferner für den Dienst der Verkehrskontrollen. Endlich ist es auch ein lebhafter Wunsch der Verkehrtreibenden, sich bei der Kalkulation und Nachprüfung der Frachten, insbesondere in den internationalen Güterverkehren, eines solchen Behelfes bedienen zu können.

Der Vereins-Güterverkehrsausschuß ist bei der Ausarbeitung der neuen Übergangskilometerzeiger von der Forderung eines klaren und übersichtlichen Aufbaues, des geringstmöglichen Umfangs und der größten Einfachheit der Handhabung ausgegangen. Demgemäß wurde die Gliederung nicht mehr nach Eisenbahnverwaltungen, sondern nach Staatsgebieten vorgenommen. In jeder der hierdurch entstehenden Abteilungen des Kilometerzeigers sind neben den anteiligen Entfernungen der Staats- und Privatbahnen, die insbesondere der Entschädigungsdienst benötigt, die Gesamtentfernungen bis zu den Grenzübergängen enthalten, die ohne vorherigen Zusammenstoß ohne weiteres abgelesen werden können.

Der Umstand, daß die Teilentfernungen der einzelnen Bahnen eines Staatsgebietes nunmehr in der Regel ein und demselben Heft entnommen werden können, bedeutet eine erhebliche Erleichterung gegenüber der früheren Ermittlung nach Bahnverwaltungsgebieten. Im Verkehr der Binnenstationen eines Gebietes untereinander müssen allerdings die Staatsbahnentfernungen nach den Privatbahnübergängen den Binnentarifen entnommen werden; die Privatbahnteilentfernungen sind aber auch für den innerstaatlichen Verkehr aus dem Übergangskilometerzeiger ohne weiteres ersichtlich. Dagegen ist das Bedürfnis nach Erstellung besonderer Übergangskilometerzeiger für die Privatbahn binnenübergänge vom Güterverkehrsausschuß vorerst verneint worden.

Im einzelnen sind die zahlreichen Verwendungszwecke des neuen Übergangskilometerzeigers in den „Vorbemerkungen“ jedes Heftes übersichtlich zusammengestellt. Die Entfernungen sind hiernach im Verkehr mit Vereinsverwaltungen wie mit ver-

einsfremden Verwaltungen anwendbar, und zwar für die Verteilung von Entschädigungen aller Art, Zinsen und Kosten, einbringlichen Frachtbeträgen und Gebühren, Frachterstattungen, Frachten bei Verschleppungen, Fehlbeträgen bei Veräußerung unanbringlicher Güter, Lieferfristen (Beförderungsfristen), für die Verteilung der Entschädigung des Verschleppungsweges, für die Berechnung von Frachtbezugsanteilen der Entschädigung für ungedeckte Wagenleerläufe. Nicht zu verwechseln ist der Übergangskilometerzeiger als wertvolles Hilfsmittel für die Berechnung und Nachprüfung der Frachten im Güter- und Tierverkehr einschließlich der Gebühr für Schutzwagen, Deckenmiete, der Gebühr für Angabe des Interesses an Lieferung und des Fahrgeldes für Begleiter von Sendungen, ferner für die Berechnung der Lieferfristen. Auf die Bedeutung des Behelfs als Grundlage für die Erstellung von Tarifen, insbesondere in den internationalen Verkehren, wurde bereits hingewiesen.

Der Übergangskilometerzeiger wird je nach Bedarf durch Ausgabe von Nachträgen ständig auf dem laufenden gehalten werden; auf deren Ausgabe wird durch die Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen und durch die Tarifanzeigen jeweils aufmerksam gemacht. Wenn gleichwohl in einzelnen Fällen vorübergehende Abweichungen zwischen den Entfernungen der veröffentlichten Tarife und denen des Übergangskilometerzeigers eintreten sollten, sind im Verhältnis zwischen den Verfrachtern stets die ersteren maßgebend. Der Wert des Übergangskilometerzeigers, dem nicht der Charakter eines Hilfsmittels im Rechtssinne zukommt, wird hierdurch praktisch kaum geschmälert.

Die Einteilung des Kilometerzeigers ist in einzelnen folgenden

- Abteilung A = Deutsche Eisenbahnverwaltungen,
- Abteilung B = Österreichische Eisenbahnverwaltungen,
- Abteilung C = Ungarische Eisenbahnverwaltungen,
- Abteilung D = Niederländische Eisenbahnverwaltungen,
- Abteilung E = Saarbahnen und luxemburgische Privatbahnen.

Eine Unterteilung in Teilhefte hat sich nur für das große Gebiet der deutschen Eisenbahnen — etwa 11 000 Stationen und 150 Grenzübergänge mit etwa 1 700 000 Entfernungen — als notwendig erwiesen, wobei vermieden werden mußte, die Gesamtentfernungen nach den Grenzübergängen zu zerlegen. Es ergaben sich zwei Möglichkeiten, nämlich die Unterteilung nach Gruppen von Binnenstationen oder nach Gruppen von Übergängen, wobei die wiederholte Aufführung von Stationen innerhalb eines Heftes möglichst auszuschließen war. Der Unterteilung in Gruppen von geographisch und nach Nachbarstaaten geordneten Übergängen wurde der Vorzug gegeben, weil bei dieser Gestaltung die ausländischen Eisenbahnverwaltungen und Verfrachter im allgemeinen nur ein Heft benötigen und die Gruppen so gebildet werden können, daß sich alle Übergänge eines Heftes auf einer Doppelseite unterbringen lassen. Die Unterteilung wurde hiernach wie folgt durchgeführt:

- Heft 1: Grenzübergänge gegen Danzig, Litauen, Polen und Polnisch-Oberschlesien, ferner ostpreussische Seehäfen
- Heft 2: Grenzübergänge gegen die Tschechoslowakei und Österreich;
- Heft 3: Grenzübergänge gegen die Schweiz, Frankreich, das Saargebiet, Luxemburg, Belgien und die Niederlande
- Heft 4: deutsche Seehäfen — ausgenommen Ostpreußen — und Grenzübergänge gegen Dänemark und Schweden

Von den Seehäfen wurden nur die wichtigeren berücksichtigt, da Häfen, die überwiegend dem lokalen Küstenverkehr desselben Staates dienen, nicht als Auslandübergänge über die nationale Grenze gelten können.

Die Kopfspalten der geographisch geordneten und innerhalb jedes Heftes fortlaufend bezifferten Übergänge sind durch eine Oberspalte, die den Namen des Nachbarlandes enthält, zusammengefaßt; sie erstrecken sich fortlaufend über beide Heftseiten.

stliche Binnenstationen sind — zur Erzielung größtmöglicher Wirkwirkung nach der Buchstabenfolge und ohne Ausscheidung a Haupt-, Lokal-, Neben- oder Privatbahnstationen — auf den ersten senkrechten Heftsträndern vorgetragen; in einer besonderen Spalte ist auf der linken Blattseite der abgekürzte Verortungsbezirk beigesetzt. Die Aufführung von je 50 Binnenstationen auf einer Seite mit je einer Zeile Zwischenraum nach den Vorträgen wirkt übersichtlich; auch für die 44 Kopfspalten ist einer Verwaltungsbezirksspalte wurde eine klare Satzordnung angestrebt; aus diesen Rücksichten ergab sich die Wahl des Formats (315 × 220 mm).

Die Entfernungen sind in den Kilometertafeln I—III sowie in dem Anhang aufgeführt.

Die Kilometertafel I enthält die Entfernungen von sämtlichen deutschen Stationen einschließlich der Grenzübergänge nach den Nachbarländern.

Die Kilometertafel II enthält:

- die Tarifentfernungen der mehrseitig anschließenden Privatbahnen als Versand- und Empfangsbahnen;
- die Tarifentfernungen der mehrseitig anschließenden Privat- und der Auslandsbahnen als Durchgangsbahnen;
- die Anstoßentfernungen für die Grenzübergänge auf Seestrecken.

Die Kilometertafel III enthält die Entfernungen zwischen den Grenzübergängen, wobei diese gruppenweise nach Nachbarländern in der Buchstabenfolge der Ländernamen geordnet und am Schlusse die Seehäfen angefügt sind.

Der Anhang enthält besondere Bestimmungen und Entfernungen für Privatbahnen, für deren Stationen durchgehende Entfernungen nicht bestehen.

Die Kilometertafel II konnte auf die mehrseitig anschließenden Privat- und Auslandsbahnen beschränkt werden, weil die Teilentfernungen der einseitig anschließenden Privat- und Auslandsbahnen in Kilometertafel I bzw. III enthalten sind. Sie erscheinen dort in einer besonderen Zeile unterhalb der Hauptentfernung in schräger Schrift. Diese Vereinfachung, die sich ein nochmaliges Nachschlagen auf einer weiteren Seite erspart, war deshalb durchführbar, weil bei einseitigem Übergang der auf dem kürzesten Weg liegende Übergang mit der für die Entschädigungsregelung maßgebenden Übergang des kürzesten Weges stets zusammenfällt. Die Gesamtentfernungen zwischen den übrigen auch im Verkehr mit Stationen der mehrseitig anschließenden Privat- oder fremden Bahnen ohne weiteres aus Kilometertafel I bzw. III abgelesen werden. Bei Gemeinschaftsstationen ist für jede der an der Gemeinschaft beteiligten Eisen-

bahnverwaltungen eine besondere Zeile vorgesehen; die Entfernung erscheint in der Zeile jener Verwaltung, für welche die Verrechnung stattfindet.

Die Kilometertafel II und der Anhang sind auf farbigem Papier gedruckt, um das Aufschlagen der Entfernungen zu erleichtern.

Den Kilometertafeln sind Vorbemerkungen vorangestellt, die die Anwendung des Kilometerzeigers erläutern und im einzelnen regeln. Die im Verkehr mit bestimmten Stationen bestehenden zahlreichen Besonderheiten konnten nur in dem durch den Zweck des Übergangskilometerzeigers unbedingt erforderlichen Umfang berücksichtigt werden, um das Werk möglichst durchsichtig zu erhalten. Beispielsweise ist in der Abteilung A (Deutsche Eisenbahnen) durch das Zeichen ⊙ ausgedrückt, daß es sich um eine ostpreussische Station handelt, für die gegebenenfalls eine über ausländisches Gebiet führende Teilentfernung der polnischen Eisenbahnen nach näherer Maßgabe der Kilometertafel II zu berücksichtigen ist.

In Ziffer 3 der Vorbemerkungen sind sämtliche Übergänge des Heftes in der Buchstabenfolge unter Beifügung der Spaltenziffern, unter welcher der Übergang in den Kilometertafeln I und III erscheint, und der ausländischen Bezeichnung sowie der abgekürzten Bezeichnung der anschließenden Verwaltung aufgeführt.

Ein besonderer Vorzug des Werkes ist die jeder Abteilung bzw. jedem Teilheft beigegebene Übersichtskarte, in der die Grenzübergänge mit den Bahnlinien der betreffenden Grenzgebiete unter verschiedenfarbiger Kennzeichnung der Grenzen der Nachbarländer dargestellt sind. Die Übergänge sind durch rote Kreise, welche die dem Übergangskilometerzeiger entsprechende Bezifferung einschließen, hervorgehoben.

Von der Abteilung A (Deutsche Eisenbahnen) erscheinen die Hefte 1, 3 und 4 in den nächsten Monaten; das Heft 2 wurde am 1. November 1926 ausgegeben. Der Bezugspreis eines Heftes beträgt 20 RM. Die Abteilungen B—E werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 1927 ausgegeben werden.

Ein in der Buchstabenfolge erstelltes Verzeichnis sämtlicher Eisenbahnverwaltungen der Vereinsländer mit Hinweis auf die für jede Verwaltung in Betracht kommende Abteilung des Übergangskilometerzeigers wird nach Vorliegen des Gesamtwerkes erscheinen.

Man darf hoffen, daß der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen durch die Ausgabe des vorstehend geschilderten Werkes dem europäischen Eisenbahnverkehr einen Dienst erwiesen hat. Zu begrüßen wäre, wenn der weitere Ausbau des Werkes über das Vereinsgebiet hinaus baldigst folgen würde.

Bücherschau.

Deutscher Jugend-Kalender. Metall und Maschine 1927. Auftrage des Reichsbundes Deutscher Technik bearbeitet von Gewerbeoberlehrer Lippmann. Din-Format A 6. Verlag Reichsbund Deutscher Technik, Berlin W 35, Lützowstr. 27. Preis 1 RM.

Der Kalender ist für die Jugend aus dem großen Metallwerke (Berufsschüler, Lehrling, den jungen Werkmann usw.) bestimmt. Er wird hier gute Aufnahme finden, da er viele interessante und brauchbare Angaben enthält und aus dem großen Metallwerke vom Betriebe, von Arbeits- und Werkstattkunde, den Erfolgen der Technik und Wirtschaft, von deutschen Erfindern und Kulturträgern und von praktischen Erfahrungen handelt.

Methoden der angewandten Geophysik von Dr. Richard Ambronn. Göttingen (Wissenschaftliche Forschungsberichte, naturwissenschaftliche Reihe, herausgegeben von Dr. Raphael Ed. Siegel, Frankfurt a. Main, Band XV). Mit 84 Abbildungen. Leipzig 1926. Verlag von Theodor Steinkopff. 258 S. Preis geh. 15 M., geb. 16,50 M.

Die Praxis des Berg-, Tief- und Wasserbaues, für die Lösung von Fragen der Wasserversorgung sowie zur Unter-

stützung geologischer Forschungsarbeiten ganz allgemein haben die geophysikalischen Aufschlußmethoden jetzt mehr und mehr Anwendung gefunden. Das enge Zusammenarbeiten von Bergleuten, Ingenieuren und Geologen einerseits und Physikern und Geophysikern andererseits, hat in kürzester Frist eine Fülle von Problemen zur wissenschaftlichen und technischen Bearbeitung erschlossen, so daß ein zusammenfassender Überblick über die Grundlagen dieses neuen Forschungsgebietes nur freudig begrüßt werden kann. Im Rahmen der „Wissenschaftlichen Forschungsberichte“ bringt der bekannte Geophysiker Ambronn eine ausführliche Zusammenstellung der Methoden der angewandten Geophysik. Nach einer kurzen Einleitung über die Entwicklung und den jetzigen Stand der geophysikalischen Aufschlußmethoden behandelt er zunächst den Einfluß des Untergrundes auf die Beschaffenheit des Schwerfeldes an der Erdoberfläche und geht dann auf magnetische Aufschlußmethoden ein. Die Verwertung radioaktiver und luftelektrischer Messungen für geophysikalische Aufschlußarbeiten wird ausführlich besprochen, worauf die Verwendung von Energieströmen, wie von elektrischen Strömen, elastischen (seismischen) Wellen und Wärmeströmen, behandelt wird. Trotz der knappen Darstellung aller Probleme ist das Werk ein kleines Lehrbuch des interessanten Forschungsgebietes geworden, das allen Interessenten zum sorgfältigen Studium empfohlen sei. Welch reichen Stoff das Werk bringt, beweist das ausführliche, 53 Seiten umfassende Literatur- und Sachverzeichnis. Die Ausstattung ist vorzüglich. Sch.

Die Rechtsstellung der Betriebsvertretungsmitglieder als Arbeitnehmer bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Von Reichsbahnoberrat v. Bezold, Würzburg.

(Schluß.)

V.

Einzelne Arbeitnehmerpflichten.

Es sollen nunmehr einzelne Pflichten, die den Arbeitnehmer nach der Arbeitsordnung oder nach dem LTV. treffen, daraufhin betrachtet werden, inwieweit sie auch für Betriebsratsmitglieder gelten.

1. Ist das Betriebsratsmitglied als solches verpflichtet, sich bei Ausübung seines Amtes gegenüber den Verwaltungsvertretern höflich zu benehmen?

Eine solche Verpflichtung läßt sich für das Betriebsratsamt selbst nicht ohne weiteres aus § 3 Ziffer 2 der Arbeitsordnung schließen, weil dort das „gewerbliche“ Verhalten des Arbeiters geregelt ist. Sie muß aber für die Ausübung eines kraft öffentlichen Rechts überwiesenen Amtes als etwas Selbstverständliches angenommen werden. Außerdem wird ein Betriebsvertretungsmitglied, wenn es während des Dienstes nebenher Betriebsratsgeschäften obliegt, im allgemeinen nicht unter dem Einfluß widerstreitender Pflichten stehen. Im übrigen wird man, ohne daß eine ausdrückliche Bestimmung hierfür besteht, zugeben dürfen, daß Betriebsratsmitglieder, wie es für Beamtenratsmitglieder nach dem Beamtenräteerlaß § 60 Ziffer 3 ausdrücklich festgelegt ist, wegen Äußerungen bei Ausübung ihres Amtes oder in einer Sitzung des Betriebsrates nicht fristlos entlassen werden können, soweit die Handlung nicht gerichtlich strafbar ist. Wenn auch, wie oben schon beispielsweise erwähnt wurde, die Vorschrift des § 193 des Strafgesetzbuches bloß strafrechtliche Bedeutung hat, so wird man es doch einem Betriebsratsmitglied zugute rechnen müssen, wenn es in Wahrung berechtigter Interessen handelt, ohne daß sich die Absicht der Beleidigung aus der Form der Äußerungen ergibt. In der Regel werden die Arbeiter zu Betriebsräten in der Gewerkschaftsbewegung einigermaßen geschulte Leute wählen, welche gelernt haben, sich in Formen zu bewegen, die nach allgemeiner Ansicht erforderlich sind, um das Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen und zu erleichtern. Bei dem verschiedenen Geschäftskreis, den örtliche und andere Betriebsräte vertreten, läßt sich denken, daß bei der Frage, was zur Wahrung berechtigter Interessen nötig ist, ein verschiedener Maßstab angelegt wird.

2. Haben Betriebsratsmitglieder die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit über dienstliche Vorgänge, die sie als Betriebsratsmitglieder erfahren haben, sofern jene Vorgänge ihrer Natur nach oder nach ausdrücklichem Gebot geheimgehalten werden sollen?

Die Bestimmung in § 3 Ziffer 4 der Arbeitsordnung trifft nur den Fall, daß ein Arbeiter während seines Arbeitsdienstes derartige Angelegenheiten erfährt. Sollte die Verwaltung im einzelnen Fall einem Betriebsrat außerhalb des Dienstes (d. i. seiner „gewerblichen“ Tätigkeit) über ihre Pflicht nach § 71 BRV. hinaus Mitteilung von geheimzuhaltenden Vorgängen machen, z. B. durch Gestattung des Einblicks in ein Personalblatt, so wird sie dem Betriebsratsmitglied zweckmäßigerweise eigens erklären, daß sie ihm die besondere Verpflichtung zur Geheimhaltung auferlege. Sollte er gleichwohl die Verschwiegenheit nicht wahren, so würde er das Vertrauen, das man auf ihn als Betriebsrat setzen können muß, schwer verletzen und sich u. U. seiner Betriebsratsstellung als unwürdig erweisen (§ 43 BRV.).

3. Ist der Arbeiter, der Betriebsrat ist, verpflichtet, mit Gegenständen, die ihm die Verwaltung nach § 35 BRV. zur Ausübung seines Betriebsratsamtes zur Verfügung stellt, schonend umzugehen?

Räume und Ausstattungsgegenstände, welche die Verwaltung den Betriebsräten zur Wahrnehmung ihres Amtes überläßt, fallen nicht unter die Arbeitsordnung. Dagegen läßt sich der Sinn der Bestimmungen in § 68 BRV., wonach der Betrieb bei Ausübung seiner Befugnisse die Leistungen des Unternehmens steigern und seine Tätigkeit unter Schonung der Bedürfnisse des Dienstes ausüben muß, nur dahin auffassen, daß es seine öffentlich-rechtliche Pflicht ist, auch bei Benutzung solcher Gegenstände sorgfältig vorzugehen. Tut er dies nicht, so haftet er der Verwaltung für den Schaden nach § 823 BGB. Bei vorsätzlicher und rechtswidriger Sachbeschädigung kommt § 26 C Buchst. f LTV. angewendet werden, da diese Bestimmung allgemein von Sachbeschädigungen spricht, ohne zu unterscheiden, ob sie im Dienste oder außer Dienst verursacht werden.

4. Aus dem gleichen Grunde trifft den Betriebsrat zweifellos auch die Verpflichtung, Diebstähle zum Nachteil der Verwaltung anzuzeigen, von denen er während der Ausübung seines Amtes Kenntnis erhält. Diese Pflicht läßt sich zwar nicht aus § 3 Ziffer 9 der Arbeitsordnung ableiten, die eine reine Dienstpflicht darstellt; sie ist aber eine Folge der Vertrauensstellung des Betriebsrates. Ein Widerstreit seiner Amtspflichten mit seinen Pflichten gegen die von ihm vertretenen Mitarbeiter kann für ihn dabei nicht entstehen, da er seine Pflicht gröblich verletzen würde, wollte er die Interessen eines Diebes gegenüber der Verwaltung vertreten.

5. Ist ein Betriebsvertretungsmitglied berechtigt, Gesuchen für seine Verrichtungen als Betriebsratsmitglied anzunehmen?

Die Bestimmung der Arbeitsordnung in § 3 Ziffer 11 ist nicht anwendbar, ebenso wenig die Bestimmung über Beamtenentziehung des § 331 mit 359 StrGB. Zweifellos würde aber eine solche Handlung eine schwere Verletzung der Betriebsratspflichten darstellen. Das Betriebsratsamt ist als Ehrenamt unabhängig zu führen; eine solche Handlungsweise müßte das Vertrauen aller Beteiligten in die Amtsführung aufs schwerste gefährden. Die Verwaltung wäre also in einem solchen Fall Maßnahmen nach § 43 BRV. berechtigt. Unseres Erachtens würde sogar der Verwaltung nicht zugemutet werden dürfen, einen solchen Mann als Arbeiter zu behalten, da sich bei ihm auf Charaktereigenschaften schließen läßt, die ihn auch zum Dienst als Arbeitnehmer ungeeignet machen.

6. Ist ein ständig vom Dienst befreites Betriebsratsmitglied verpflichtet, seine Krankheit oder sonstige Verhinderung an der Amtsausübung der Dienststelle anzuzeigen?

Die Bestimmung der Arbeitsordnung in § 3 Ziffer 4 betrifft seine Pflicht zur Krankmeldung, wenn er an der dienstlichen Arbeit verhindert ist. Man wird annehmen müssen, daß eine solche Anmeldepflicht auch in dem bezeichneten Fall besteht, da der Arbeitnehmer nur für die Vornahme von Betriebsratsgeschäften vom Dienst befreit ist. Kann er diese Geschäfte nicht vornehmen, so tritt seine gewerbliche Arbeitspflicht wieder zutage. Wohin er die Meldung zu richten hat, ist in der inneren Verbindung der Verwaltungsorgane zueinander nicht von besonderem Belang.

7. Trifft die Bestimmung der Arbeitsordnung in § 3 Ziffer 11, wonach sich politische und gewerkschaftliche Gegensätze dem Dienst nicht geltend machen dürfen, auch für das Betriebsratsmitglied zu?

Bei Beantwortung dieser Frage wird man sich davor hüten müssen, die Stellung des Betriebsrates mit seiner Stellung als Arbeitnehmer zu vermischen. Die Bedeutung jener Vorschrift der Arbeitsordnung ist die, daß Arbeitnehmer im Dienst ihre politischen und gewerkschaftlichen Gegensätze gegen Mitarbeiter

Verwaltung nicht zum Schaden ihrer Pflicht, dienstfördernd miteinander zu arbeiten (§ 3 Ziffer 2 AO.), hervortreten können dürfen. Hier soll also rein das Verhalten im Dienst gesehen werden. Die Vermeidung politischer und gewerkschaftlicher Gegensätze außer Dienst konnte und sollte mit dieser Bestimmung nicht geboten werden. Da sich der vom Dienst befreite Betriebsrat um dienstliche Verhältnisse zu kümmern hat, ist diese Bestimmung auch für ihn so, daß er durch seine Handlungen als Betriebsrat solche Gegensätze nicht nur nicht herbeiführen — denn er muß ebenfalls für die Durchführung der Arbeitsordnung eintreten —, sondern noch weniger selbst herbeiführen darf. Der Betriebsrat ist eben zur Wahrnehmung seines Amtes wohl von seiner unmittelbaren Arbeits- und Amtspflicht befreit, nicht aber von den Arbeitnehmerpflichten, die ihn im übrigen treffen. Auch ein beurlaubter Arbeiter, der sich strafbar und einer Verletzung seiner Arbeitnehmerpflichten schuldig machen, wenn er während seiner dienstfreien Zeit an einer Truppe arbeitender Kameraden vorbeigehen und politische und gewerkschaftliche Gegensätze hineinbringen könnte. M. a. W.: Diese Bestimmung der Arbeitsordnung legt dem Arbeitnehmer eine Unterlassungspflicht auf, die ihn auch dann trifft, wenn er nicht im Dienste ist. Auch der Betriebsrat kann also, selbst wenn er sich im Amt befindet und ganz vom Dienst befreit ist, einer Verletzung dieser Bestimmung schuldig werden.

Hinzugefügt müssen wir es ablehnen, für ihn die Bestimmung auszulegen, als sie lautet, etwa so, als ob den Betriebsrat der Arbeitnehmer diese Pflicht auch in seiner arbeitsfreien Zeit trüge, so z. B., daß er sie durch Reden in einer Gewerkschaftsversammlung verletzen könnte. Hier muß die Forderung nach der reinlichen Trennung seiner Stellung als Betriebsrat und als Arbeitnehmer aufgestellt werden. Wohl legt seine Eigenschaft als Betriebsrat die Verpflichtung auf, den Arbeitsfrieden zu fördern. Tut er dies nicht, so kann er durch seine Pflichten als Betriebsrat nach § 43 BRV. verletzt werden; er verletzt aber damit nicht seine Pflicht als Arbeitnehmer gemäß § 13 Ziffer 16 AO. Man ginge fehl, zu behaupten, der Betriebsratsvertreter habe als solches erhöhte Arbeitnehmerpflichten. Eine solche Schlußfolgerung hat keine Grundlage in der Arbeitsordnung. Auf die allgemeinen Bemerkungen zu III dieser Ausführungen (insbes. vorletzten Absatz, letzter Satz) wird hingewiesen.

An die Bestimmung in § 10 der Arbeitsordnung, wonach Bekanntmachungen jeder Art durch Aushang, Verteilung von Flugblättern, Umlaufzettel usw. im Bereich der Dienststelle nur mit Genehmigung des Dienstvorstandes erfolgen dürfen, ist auch der Betriebsrat hinsichtlich seiner etwaigen Bekanntmachungen gebunden, da er für die Einhaltung der Arbeitsordnung zu sorgen hat.

Für irgend ein besonderes anders geartetes Recht fehlt in der Betriebsratsverordnung jede Unterlage.

Was die Entlassungsgründe nach § 26 C LTV. anbelangt, so sind sie, abgesehen von den Fällen unter c und h, ohne Einschränkung auch für Betriebsratsmitglieder. Zweifel können bestehen, ob z. B. ein unbefugtes Verlassen der Arbeit darin besteht, daß ein Betriebsratsmitglied die Arbeitszeit zu Betriebsratssachen verwendet im Gegensatz zu der Anschauung der Verwaltung, die eine notwendige Arbeitsversäumnis nicht zuzurechnen; siehe hierwegen oben II Ziffer 4.

Die Frage, ob das vom Dienst befreite Betriebsratsmitglied, das erkrankt ist, zur Fortsetzung der Arbeit unfähig sei, kann erst darnach beurteilt werden, ob der Arbeitnehmer zur Ausübung des Betriebsratsamtes unfähig wird, sondern darnach, ob seiner bisherigen „gewerblichen“ Arbeit nachgehen kann.

0. Sollte das Betriebsratsmitglied durch seine pflichtwidrige Führung der Reichsbahn-Gesellschaft einen Schaden zuzurechnen, so regelt sich seine Schadensersatzpflicht nicht nach § 12 der Arbeitsordnung, sondern nach den allgemeinen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. (Vgl. den Fall einer Schadens-

ersatzpflicht des Betriebsratsvertreters gegenüber einem Arbeiter in der neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht 1925 S. 610.)

VI.

Gilt § 618 BGB. für die dem Betriebsrat nach § 35 BRV. überwiesenen Räume?

Nach § 618 BGB. hat der Dienstberechtigte Räume, Vorrichtungen und Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten, daß der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Dienstleistung es gestattet. Trifft die DRG. auch im Fall des § 35 BRV. eine vertragliche oder nur eine außervertragliche Haftung?

Wenn die Reichsbahn-Gesellschaft einem Betriebsrat zur Erfüllung seiner Betriebsratsaufgaben Räume usw. zur Verfügung stellt, so tut sie es nicht auf Grund ihrer Verpflichtung nach dem Dienstvertrag, sondern nach der Betriebsratsverordnung. Die Dienstvertragspflicht betrifft die Herstellung von Räumen für die Leistung gewerblicher Dienste, die Pflicht nach § 35 die Freihaltung von Räumen zur Ausübung der Amtspflicht des Betriebsrates. Wenn auch nach der Rechtsprechung der Grundsatz des § 618 BGB. auf das öffentlich-rechtliche Beamtenverhältnis sinntensprechend angewendet wird, so handelt es sich dabei doch darum, daß dem Beamten zur Ausübung seiner Dienstpflichten, zu deren Erfüllung er durch öffentlich-rechtlichen Dienstvertrag eingestellt ist, derartige Räume usw. beschafft werden müssen. Hier dagegen steht das Amt des Betriebsrats seiner „gewerblichen“ Arbeitspflicht als etwas völlig anderes gegenüber. Daß auch der Betriebsrat ein Amt wahrnimmt, macht ihn natürlich nicht zum Beamten im Sinne jener Rechtsprechung; denn über die Erfüllung der Betriebsratspflichten besteht zwischen Verwaltung und Betriebsrat kein öffentlich-rechtlicher Dienstvertrag. Die Schlußfolgerung, daß auch die Einrichtung des Betriebsratsamtes nicht nur der Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter, sondern auch der Förderung der Betriebszwecke der DRG. dient, führt ebenso wenig zu der Annahme, daß ein vertragsähnlicher Zustand zwischen Betriebsrat und Gesellschaft zur Bereithaltung solcher Räume besteht. Dazu kommt, daß § 618 einer ausdehnenden Auslegung nach Schrifttum und Rechtsprechung nicht fähig ist. Wenn also z. B. ein elektrischer Beleuchtungskörper an der Decke eines Betriebsratszimmers ungenügend befestigt ist und beim Herabfallen ein Betriebsratsmitglied verletzt wird, es die Verwaltung nicht auf Grund ihrer dienstvertraglichen Haftung, sondern nur gemäß § 823, 831 BGB. verantwortlich machen können. Ob und inwieweit sich die Verwaltung des Entlastungsbeweises nach § 831 bedient, ist eine von der Rechtsfrage unabhängige Angelegenheit des Verwaltungsermessens.

VII.

Inhalt des Zeugnisses für einen Arbeitnehmer, der Betriebsratsmitglied war.

Nach § 630 BGB. kann der Dienstverpflichtete nach Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer beanspruchen. Auf Verlangen ist das Zeugnis auch auf die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken (so auch § 13 Ziffer 3 der Arbeitsordnung).

Kann sich darnach das Zeugnis auch auf das Gebaren des Arbeiters als Betriebsrat erstrecken? Die Frage ist im allgemeinen zu verneinen, da Führung und Leistung im Dienste etwas anderes sind als Führung und Leistung im Betriebsratsamte. Anders zu beantworten ist die Frage, ob nach § 80 Ziffer 2 als Grund einer Kündigung etwa angegeben werden kann, daß sich ein Arbeiter als Betriebsrat Verfehlungen hat zuschulden kommen lassen. Es besteht kein Anlaß, diese Frage zu verneinen; nur muß der Grund, wenn er zur Kündigung des Vertrags führen soll, auch als Dienstvertragswidrigkeit angesehen werden können.

VIII.

Haftung der DRG. für das Abhandenkommen von Kleidungsstücken, welche der Betriebsrat in Räumen aufgehoben hatte, die ihm nach § 35 BRV. zur Verfügung gestellt sind?

Eine Vertragshaftung kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht; siehe Ausführungen oben unter VI, dann Urteil des Oberlandesgerichts Königsberg vom 26. Oktober 1920 in Seuferts Archiv Bd. 27, S. 78. So bleibt die Frage zu würdigen, ob eine Haftung nach § 823, 831 BGB. besteht. Bei der Untersuchung der Frage wird es darauf ankommen, ob das Zimmer völlig verschließbar ist. Ist dies der Fall, dann hat die Verwaltung keine Verpflichtung, etwa verschließbare Behältnisse für Kleider zur Verfügung zu stellen. Ist das Zimmer nicht völlig verschließbar, so wird das Betriebsratsmitglied im Bedarfsfall¹⁾ auf diesen Mangel aufmerksam zu machen haben. Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Stellung solcher Behältnisse sind öffentlich-rechtlicher Art und gehören vor den Reichswirtschaftsrat (§ 89 BRV.). Insoweit eine Pflicht zur Beschaffung solcher Behältnisse vom Reichswirtschaftsrat nicht ausgesprochen ist, werden Schadensersatzansprüche des Betriebsratsmitgliedes gegen die Verwaltung für abhanden gekommene Kleidungsstücke regelmäßig nicht begründet sein.

IX.

Einfluß der Dienstbefreiung des Betriebsratsmitgliedes auf seine Krankenversicherungs-, Invalidenversicherungs- und Unfallversicherungsrechte.

1. Nach § 165 der RVO. (Reichsversicherungsordnung) unterliegen der Krankenversicherungspflicht Arbeiter unter der Voraussetzung, daß sie gegen Entgelt beschäftigt werden. Auch wenn das von der Arbeitspflicht freigestellte Betriebsratsmitglied nicht im Sinne der Reichsversicherungsordnung weiter beschäftigt wird, besteht doch das Beschäftigungsverhältnis gegen Entgelt fort; seine Krankenversicherungspflicht geht daher weiter. (S. Kommentar von Hoffmann Note 23 zu § 165 RVO.) Ein anderes Ergebnis würde sowohl dem Sinne des Betriebsrätegesetzes wie der Versicherungsordnung widersprechen. Das gleiche gilt für die Invalidenversicherungspflicht nach § 1226 RVO.

Verwickelter liegt die Frage, ob ein Betriebsratsmitglied, das vom Dienst befreit ist, aber sich im Betrieb kraft seiner Betriebsrats Tätigkeit aufhält, einen Betriebsunfall im Sinne der RVO. erleiden kann. Auch diese Frage ist zu bejahen. Ebenso wie Verrichtungen, die von Gewerbetreibenden herkömmlicher Weise neben der eigentlichen Berufstätigkeit vorgenommen zu werden pflegen und die den Betriebszweck wenigstens mittelbar fördern, dem Betrieb zuzurechnen sind, muß dies bei der gesetzlich vorgeschriebenen Einrichtung der Betriebsräte angenommen werden. Es ist eine öffentlich-rechtliche Pflicht des Arbeitgebers, Arbeitervertretungen einzurichten. Diese Pflicht erfüllt der Unternehmer nach Ansicht des Gesetzes auch im eigenen Interesse (s. Note 12 zu § 544 RVO. Kommentar von Moesle und Rabeling). Der Aufenthalt eines solchen Betriebsratsmitgliedes im Betrieb ist nichts Betriebsfremdes, sondern ein betriebsmäßiges Verhalten und gehört ebenso zum Betrieb, wie der regelmäßige Aufenthalt des gewerblich tätigen Arbeiters an der Betriebsstätte. Auch das Merkmal der Beschäftigung im Betrieb fällt hier nicht weg; denn die Tätigkeit des Betriebsratsmitgliedes soll nach dem Willen des Gesetzgebers ebenso förderlich für den Betrieb sein, wie ein in den Wirtschaftsbetrieb eingreifendes gewerbliches Verhalten eines anderen Arbeiters; so auch Flatow Nr. 1 zu § 35 BRG.

¹⁾ Ein solcher Bedarf wird z. B. bei dem ständig vom Dienst befreiten Betriebsratsmitglied bestehen können, wenn es bei Ausübung seines Amtes nicht ständig im Betriebsratszimmer, sondern wechselweise in anderen Diensträumen sich aufhalten muß, ohne dabei jeweils die abgelegten Kleidungsstücke mitnehmen zu können.

X.

Die gewerkschaftliche Stellung des Betriebsrates.

Es soll noch erörtert werden, welche rechtliche Bedeutung Zugehörigkeit eines Betriebsratsmitgliedes zu einer Gewerkschaft hat. Tatsächlich baut sich ja der Betriebsrat auf Weisungen auf, zu denen regelmäßig die Gewerkschaften Vorschläge aufstellen; auch werden die Betriebsratsmitglieder vielfach ihren Gewerkschaften Richtlinien für ihre Stellungnahme in einzelnen Fällen erhalten und dem Auftrag gerecht werden können. Gleichwohl erhält das Betriebsratsmitglied durch seine Stellung, für welche das Betriebsrätegesetz, hier die Betriebsräteverordnung den Kreis der Rechte und Pflichten bestimmt. Das Mitglied einer Betriebsvertretung kann sich der zur Rechtfertigung seiner Amtsführung nicht auf Verhaltensmaßregeln stützen, die ihm die Gewerkschaft vorschreiben, sondern es ist kraft seines Amtes für die rechtmäßige Erfüllung seiner Pflichten verantwortlich.

Der Hinweis in § 70 Ziffer 3 BRV. auf § 5 BRV. besagt allerdings, daß die Befugnisse der wirtschaftlichen Vereinigungen, die Interessen ihrer Mitglieder zu verfolgen, ungeschmälert bleiben sollen. Daraus folgt aber nicht, daß ein Betriebsratsmitglied seine Doppelpflicht, die Verwaltung in der Erfüllung ihrer Betriebszwecke zu unterstützen und die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter ihr gegenüber zu wahren, durch seine Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft beeinträchtigen lassen darf. Nach dem Willen des Gesetzgebers hat vielmehr der Betriebsrat eine öffentlich-rechtliche Vertrauensstellung zur Förderung des sozialen Friedens.

Dies wird vor allem zum Ausdruck kommen, wenn eine Gewerkschaft beschließt, in Streik zu treten. Unseres Erachtens kann ein Betriebsratsmitglied in solchen Fällen seine Betriebsratspflichten nur erfüllen, wenn es sich an seine Stellung gegenüber den Parteien erinnert und die rein gewerkschaftliche Beteiligung zurücktreten läßt. So hat auch die Rechtsprechung erkannt, daß Betriebsratsmitglieder auch in ihrer Funktion Zeit Arbeiter nicht zum Streik auffordern dürfen (Urteil des Gewerbegerichts Halle vom 11. März 1926). Desgleichen hat das Gewerbegericht München (s. Zeitung des Vereins I 1925/502) ausgesprochen, daß die Erzwingung der Arbeitsleistung durch Einwirken auf die Arbeiter gegen den Willen der Verwaltung eine gröbliche Verletzung der Betriebsratspflicht darstellt. Ebenso hat das Gewerbegericht Berlin in seinem Urteil vom 18. Mai 1926 die fristlose Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes für berechtigt erklärt, weil es sich für eine beständige Organisation eingesetzt hat, in dem es Agitationszettel der Gewerkschaft, in denen zum Beitritt aufgefordert wird, in der für die Veröffentlichung des Betriebsrates bestimmten Kreise an der Dienststelle anbrachte, Zettel, die zudem nach dem Inhalt geeignet waren, verhetzend zu wirken und den Betriebsfrieden zu stören. Hat sich ein Betriebsratsmitglied gleichwohl an einem Streik beteiligt und kommt es zu einem Schiedsspruch, wonach die Arbeit wieder aufzunehmen ist und Androhung von Streikenden nicht eintreten sollen, so wird mit dem Landgericht Breslau (s. Zeitschrift für Arbeitsrecht 1925, S. 745) anzunehmen sein, daß die Worte „Beendigung des Arbeitsvertrages“ in § 39 BRG. nicht streng formal aufgefaßt werden dürfen. Der Streik und die Aussperrung als Kampfmaßnahmen von beschränkter Dauer anzusehen sind, so daß wirtschaftliche Schwebzustand eintritt, ohne daß das Aufhören der Zugehörigkeit der Arbeiter zum Betrieb ausgesprochen sein soll. Mehr soll die Frage offen bleiben, ob der Streik und die Aussperrungstatsache zum endgültigen Ausscheiden der Arbeitnehmer aus dem Betrieb führt. Kommt es nicht hierzu, so steht auch die Zugehörigkeit zum Betrieb fort und das Amt des streikenden Betriebsratsmitgliedes, das sonst nach Beendigung des Dienstverhältnisses regelmäßig erlischt, besteht bei Wiedereinstellung grundsätzlich mit den alten Rechten und Pflichten weiter. In einem solchen Fall endet demnach das Amt des

Betriebsratsmitgliedes nicht wegen seiner Streikteilnahme und der auf erfolgten Entlassung. Für die Beantwortung solcher Fragen ist allein die Formel entscheidend, mit der der Streik beendet wird. Jedenfalls kann ein Betriebsrat daraus, daß er Grund eines Schiedsspruches nach einem Streik wieder als Streik tätig werden kann, nicht schließen, seiner gewerkschaftlichen Betätigung als Betriebsrat seien nicht die Schranken gesetzt, wie sie eben geschildert wurden.

Die Friedenspflicht soll übrigens bleiben, daß während der Dauer des Tarifvertrages die Haltung der Gewerkschaft nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts (JW 1925, 2464) regelmäßig eine Friedenspflicht nach zweifacher Richtung gebunden. Die Gewerkschaft hat zunächst die negative Vertragspflicht, die Anstiftung zur Arbeitsniederlegung zu unterlassen, ebenso jeder Unterstützung oder Förderung eines von den Betriebsräten zu Unrecht beschlossenen Streiks sich fern zu halten, sodann aber die positive Vertragspflicht, mit allen Mitteln für den Wirtschaftsfrieden zu wirken. Wenn auch der Tarifvertrag nach der Ansicht des Reichsgerichts die Tarifparteien selbst, d. h. hier die Gewerkschaften und die Verwaltung bindet, so könnte ein Betriebsrat auch nach diesen Gesichtspunkten beurteilen, wieweit seine Tätigkeit seiner Gewerkschaft berechtigt sind und wieweit ihre Erfüllung ihn unter Umständen selbst in schwerwiegende bürgerlich-rechtliche Haftung bringen kann. Aber auch nach Ablauf eines Tarifvertrages würde für Betriebsräte ihre Hauptpflicht, die sog. Friedenspflicht, fortbestehen, von der oben gesprochen wurde.

XI.

Schlußbetrachtung.

Wenn in den obigen Ausführungen die Pflichten des Arbeitnehmers, der Betriebsrat ist, stärker hervorgehoben worden sind, so kommt dies daher, daß die bessere Rechtsstellung des Betriebsrates als Inhabers eines öffentlichen Amtes nach dem Plan dieser Ausführungen nicht erreicht werden sollte. Die Auswirkung der Betriebsratswahl des Arbeiters auf seine Rechte kommt vor allem auf

dem öffentlich-rechtlichen Gebiet der Ausübung des Betriebsratsamtes zum Ausdruck²⁾. Andererseits leidet durch seine Betriebsratsstellung der Arbeiter in seinem Hauptanspruch, den er nach dem Dienstvertrag hat, dem Lohnanspruch, keinen Nachteil. Im übrigen haben wir zum Ausdruck gebracht, daß die Betriebsratspflicht beim Widerstreit mit der Arbeitnehmerpflicht unter Umständen rechtlich schwerer wiegen kann, so daß im einzelnen Fall Verletzungen der Arbeitnehmerpflicht entschuldbar sein mögen. Im allgemeinen aber wird die „Friedenspflicht“ des Betriebsrates als dessen Hauptpflicht seinen Arbeitnehmerpflichten nicht widerstreiten. Die Betriebsratsstellung, richtig verstanden, wird vielmehr den Arbeitnehmer in der Erfüllung seiner Arbeitnehmerpflichten nicht nur nicht stören, sondern ihm vielmehr als Inhaber eines Amtes, das bei aller möglichen Förderung des Wohles der Arbeiterschaft dem wirtschaftlichen Frieden dienen soll, neben der engeren Aufgabe, die ihm seine Arbeitspflicht im Betrieb anweist, die Möglichkeit geben, den hohen Gedanken der wirtschaftlichen und damit der inneren Versöhnung der verschiedenen Volksklassen der Verwirklichung näher zu bringen.

²⁾ Der erhöhte Kündigungsschutz, den Betriebsratsmitglieder genießen, betrifft die besondere Stellung des Arbeiters als Betriebsrat, also weniger die Stellung des Betriebsrates als Arbeitnehmer und soll daher hier nicht eingehender dargelegt werden; es sei jedoch verwiesen auf die Zeitschrift für Arbeitsrecht 1925, S. 374 (die neue Betriebsvertretung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem sie gebildet ist; entscheidend ist die Kenntnis der neuen Betriebsvertretung von ihrer Wahl), a. a. O., S. 373. (Der alte Betriebsrat bleibt nur im Amt, wenn die Belegschaft zur Neuwahl bereit ist und die Wahl zustande kommt), JW 1922, S. 593. (Zustimmung des Betriebsrates zur Kündigung eines seiner Mitglieder ist vor dieser Kündigung rechtlich nicht wirksam), Urteil des Landgerichts Leipzig vom 28. Mai 1926 (bei befristeter Kündigung von Betriebsratsmitgliedern ist die Zustimmung der Betriebsvertretung erforderlich), dann Flatow in seinem Aufsatz: Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zum Betriebsrätegesetz“ in der neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht 1926, S. 214, hinsichtlich des allgemeinen Kündigungsschutzes nach dem BRG. Auch der Schutz, den Betriebsratsmitglieder gegenüber Überweisungen an andere Dienststellen genießen, bedarf hier keiner weiteren Darlegung.

Eisenbahn und Publikum.

Ein Nachwort zur Eisenbahn-Jahrhundertfeier.

Von Sektionschef a. D. Dr. Engelberg (Wien).

(Fortsetzung.)

III.

Auch in Österreich fällt die Entstehung eines eigenen Eisenbahnbeirates in den Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Bis dahin sehen wir, wie in anderen Ländern, teilweise Heranziehung von einzelnen Personen des Wirtschaftslebens oder von bestehenden, wirtschaftlichen Körperschaften und Vereinigungen zur Erteilung von Auskünften und Ratschlägen. Zu den ältesten Körperschaften dieser Art gehören die Handels- und Gewerbekammern. Schon das provisorische Gesetz vom 18. März 1850, mit dem die Errichtung solcher Kammern angeordnet wurde, bezeichnete diese als das Organ, durch welches der Handels- und Gewerbestand seine Klagen dem Handelsministerium eröffnet und die Bemühungen des letzteren zur Förderung des Verkehrs unterstützt. Es gehörte zu ihren Obliegenheiten gegenüber dem Handelsministerium, ihre Wahrnehmungen über die Bedürfnisse des Handels und der Gewerbe und den Zustand der Verkehrsmittel zu eröffnen und insbesondere alljährlich einen Hauptbericht über ihre Erfahrungen im verlaufenen Jahre einzureichen und darin alles zusammenzufassen, was sie von ihrem Standpunkte aus zu wünschen oder zu beantragen hatten. Das nach Eintritt verfassungsmäßiger Zustände erlassene Gesetz vom 29. Juni 1868, betreffend die Organisation der Handels- und Gewerbekammern, hielt an diesen Bestimmungen über den Wirkungskreis fest und wies den Kammern auch die Begutachtung von Gesetzentwürfen zu, welche die kommerziellen oder gewerblichen Interessen betreffen, bevor dieselben von der Regierung den gesetzgebenden Körperschaften zur Behandlung vorgelegt werden. Die jährliche Berichterstattung der Handelskammern wurde noch

näher dahin umschrieben, daß sie in einem summarischen Berichte an den Handelsminister die Wahrnehmungen über die Geschäftsverhältnisse im allgemeinen, über den Zustand der Gewerbe, des Handels und Verkehrs ihres Bezirkes im abgelaufenen Jahre darzustellen haben.

Die Gesetzgebung der Republik Österreich ließ diese Bestimmungen über den Wirkungskreis im allgemeinen unverändert. Das Gesetz vom 4. März 1920 legt aber überdies noch den Staatsbehörden und den Landesregierungen die Pflicht auf, Gesetzentwürfe, die gewerbliche, industrielle und kommerzielle Interessen berühren, vor der Einbringung in den gesetzgebenden Körperschaften, sowie besonders wichtige Vollzugsanweisungen (Verordnungen), die diese Interessen berühren, vor ihrer Erlassung den Kammern zur Begutachtung zu übermitteln.

Die gleiche Verpflichtung der Staatsbehörden und Landesregierungen besteht auch gegenüber den neu geschaffenen Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammern), die nach dem Gesetze vom 26. Februar 1920 berufen sind, den Behörden und gesetzgebenden Körperschaften Berichte, Gutachten und Vorschläge zu erstatten über alle Angelegenheiten des Gewerbes, der Industrie, des Handels und des Verkehrs, welche unmittelbar oder mittelbar die Interessen der Arbeiter oder Angestellten berühren, ferner Gutachten zu erstatten über Gesetzentwürfe und andere Vorschriften, die Angelegenheiten dieser Art behandeln.

In jüngster Zeit sind durch das Gesetz vom 18. Juli 1924 die landwirtschaftlichen Hauptkörperschaften mit den beiden genannten Kammern in bezug auf die Begutachtung von Gesetzentwürfen und wichtigen Vollzugsanweisungen, soweit die Inter-

essen der Land- und Forstwirtschaft berührt werden, gleichgestellt worden. Andererseits sind auch diese Körperschaften verpflichtet, den Bundesbehörden auf Verlangen die gewünschten Auskünfte zu erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen.

Schon in der ersten Zeit des Bestandes der Handelskammern bediente sich die Regierung dieser Einrichtung zu wiederholten Malen, insbesondere im Wege von Enqueten. Die erste, lediglich Eisenbahnfragen gewidmete Enquete, wurde im Jahre 1864 veranstaltet. Die zu Beginn der 60er Jahre namentlich infolge des scharfen Wettbewerbes mit der deutschen Industrie hart bedrängte Lage der österreichischen Industrie gab Veranlassung zu vielfachen Eingaben an die beteiligten Regierungsstellen und zu Erörterungen in der Presse, wobei auch die verfehlte Tarifpolitik der österreichischen Eisenbahnen angegriffen wurde, denen man gänzliches Verkennen der volkswirtschaftlichen Mission des Transportwesens und Ausnützung ihrer Monopolstellung in einer für die volkswirtschaftlichen Interessen verderblichen Weise vorwarf. Als nun der Leiter des Ministeriums für Handel und Volkswirtschaft, Freiherr v. Kalchberg, in einem an die drei bedeutendsten österreichischen Privatbahnen und an die niederösterreichische Handels- und Gewerbekammer gerichteten Erlasse vom 14. November 1864 die Absicht äußerte, im Ministerium unter Zuziehung von Vertretern einiger Bahnverwaltungen, des Handels und der Industrie eine Enquete-Kommission zur näheren Untersuchung der österreichischen Eisenbahntarife einzusetzen, um auf Grundlage einer richtigen und unbefangenen Erkenntnis und Würdigung bestehender Übelstände, bei Wahrung der freien Bewegung und der Rechte der Bahnanstalten, jenen Verbesserungen Eingang zu verschaffen, welche das allgemeine Interesse und jenes der Industrie insbesondere verlangt, rief dieser Schritt des Ministers den ungeteilten Beifall der Interessentenkreise hervor, der auch in mehreren Eingaben an den Minister zu lebhaftem Ausdruck kam.

Freilich erwies sich die Beschränkung der Vertretung der wirtschaftlichen Kreise bloß auf zwei mit den Verkehrsverhältnissen und den Zuständen des Handels und bedeutender Industriezweige vollkommen vertraute Mitglieder der niederösterreichischen Handelskammer (eines aus der Handels-, das andere aus der Gewerbeabteilung) sehr bald als sachlich unhaltbar und schon wenige Wochen später wurden in Berücksichtigung diesfälliger Ansuchen auch der Verein der österreichischen Industriellen in Wien, der Niederösterreichische Gewerbeverein, die Landwirtschaftsgesellschaft in Wien und die Börsendeputation in Triest eingeladen, zu den Beratungen der eingesetzten Tarif-enquete-Kommission einen Vertreter zu entsenden. Die Kommission, deren Vorsitz dem zuständigen Ministerialreferenten, Ritter v. Löwenthal, übertragen war, befaßte sich in den ersten Sitzungen im Dezember 1864 und Januar 1865 mit der Aufstellung eines Programms für den einzuhaltenden Geschäftsgang, das in elf Punkten festgelegt und im österreichischen Zentralanzeiger für Handel und Gewerbe veröffentlicht wurde. Danach sollten zunächst von allen beteiligten wirtschaftlichen Körperschaften Exposés über die für sie in Betracht kommenden Artikelgruppen (im ganzen wurden 25 aufgestellt) eingeholt werden und die in den Exposés enthaltenen Angaben sodann gruppenweise in einem klaren und genauen Resumé zusammengefaßt werden. Die Kommission sollte auf Grund dieser Resumés und der von ihr verfaßten Zusammenstellung der gültigen Tarife für die betreffenden Gruppen einen Fragebogen aufstellen, der den wirtschaftlichen Körperschaften oder einzuladenden Sachverständigen zur Beantwortung vorgelegt werden sollte. Auch den Bahnverwaltungen sollten Fragebogen zugesandt werden, um ihre Stellungnahme kennenzulernen. Auf Grundlage der so gewonnenen Angaben sollte dann die Kommission eine Schlußberatung über jede einzelne Gruppe abhalten und ein motiviertes Resumé aufstellen. Nach dergestalteter Behandlung aller Gruppen sollte schließlich die Kommission unter Darlegung ihrer Anschauungen über das System des bestehenden Tarifwesens im allgemeinen und im einzelnen ihre motivierten Schlußanträge stellen.

Der Weg, den die Enquetearbeiten zu nehmen hatten, war, wie man sieht, keinesfalls einfach und jedenfalls so angelegt, daß er reichlich Zeit in Anspruch nehmen mußte. Ob darauf die Ergebnislosigkeit der Enquete zurückzuführen ist oder ob diese andere Gründe gehabt hat, ist leider nicht festzustellen. Auch die einzige amtliche Äußerung hierüber, die sich in der Begründung zu dem später besprochenen von der Regierung im Jahre 1868 eingebrachten Gesetzentwurfe betreffend die Regelung des Tarifwesens findet, enthält hierüber nichts Näheres⁹⁾.

⁹⁾ Es heißt dort nämlich: Von der Erkenntnis einer notwendigen Abhilfe durchdrungen, richtet die Regierung seit Jahren ihre Bestrebungen auf die tunlichste Ermäßigung der zu hohen Frachtsätze der Eisenbahnen, ohne jedoch wesentliche Erfolge zu erzielen. Insbesondere wurde schon im Januar 1865 eine Enquete-Kommission berufen, welche durch Einvernahme von Handelskammern, Vereinen, Eisenbahnverwaltungen und anderen

Wenige Jahre später, zu Beginn des Jahres 1868, leitete damals kurze Zeit im Amte befindliche Handelsminister Ignaz Edler von Plener eine umfassende Umfrage bei allen Handelskammern in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern ein. Der Minister verwies in seinem Erlaß vom 18. Februar 1868 auf die seit langer Zeit datierenden Beschwerden des verkehrtreibenden Publikums gegen die Tarife der österreichischen Eisenbahnen, die ihn bestimmt hätten, eine Regulierung der Tarife in einem Komitee von Fachmännern in Beratung ziehen zu lassen, deren Ergebnis in einer gleichzeitig übermittelten Denkschrift niedergelegt war. Die Handelskammern wurden eingeladen, die vom Standpunkte der allgemeinen Handels- und Verkehrsinteressen über die proponierten Maßregeln ihnen sich darbietenden Bemerkungen und Ansichten binnen einer bestimmten Frist bekanntzugeben. Das erwähnte Komitee setzte sich aus einigen Reichsratsabgeordneten zusammen, die als Theoretiker oder Praktiker des Wirtschaftslebens bekannt, nach einer im Januar 1868 beim Handelsminister abgehaltenen Besprechung es übernommen hatten, Vorschläge für die Regulierung der Tarife auf allen Bahnen der westlichen Hälfte des Reiches auszuarbeiten.

Die Handelskammern begrüßten in ihren Berichten den Schritt des Ministers mit großer Wärme und beschäftigten sich sehr eingehend mit den Vorschlägen und Anregungen der Denkschrift, wobei eine Kammer es im allgemeinen für angezeigt erklärte, daß die Regierung auf die Wünsche und Anträge der Kammern, der Gewerbevereine, der land- und forstwirtschaftlichen Vereine mehr Gewicht lege als es bisher geschehen sei.

Auch die zu dieser Zeit dem Abgeordnetenhaus überreichten zahlreichen Petitionen von wirtschaftlichen Vereinigungen, Gemeinden und Bezirksausschüssen begrüßten den Schritt des Ministers, da schon zu lange von den leitenden Staatsmännern in allen Eisenbahnangelegenheiten das volkswirtschaftliche Interesse in unverantwortlicher Weise preisgegeben und dagegen der Eisenbahnverwaltungen zum Nachteil des Publikums überhaupt und der Geschäftswelt insbesondere eine in Wahrheit monopolistische Stellung gewährt worden sei. Der daraus resultierende Übelstand müsse sein Ende finden, wenn nicht Handel und Industrie und mit ihr der nationale Wohlstand verkümmern solle.

Diese Petitionen waren vom Abgeordnetenhaus der Regierung mit der Aufforderung abgetreten worden, dem Reichsrat einen Gesetzentwurf zur tunlichsten Herabsetzung und möglichst gleichartigen Regelung der Eisenbahntarife vorzulegen. Tatsächlich brachte die Regierung einen solchen Gesetzentwurf im Parlament ein, der auch von beiden Häusern des Reichsrates angenommen wurde. Die Einholung der kaiserlichen Sanktion unterblieb jedoch, der Handelsminister berief vielmehr im August 1868 die Verwaltungen sämtlicher zisleithanischen Eisenbahnen zu einer Konferenz in Angelegenheit der Eisenbahntarifreform ein, bei der ein engeres Komitee mit dem Auftrag gewählt wurde, den Entwurf eines einheitlichen Tarifsystems für alle österreichischen Eisenbahnen auszuarbeiten. Die hierauf erstellten Vorschläge in bezug auf die gleichmäßige Anordnung des formellen Teils der Tarife, eine gemeinsame Nomenclatur, Errichtung von Verbänden solcher österreichischen Eisenbahnen, die untereinander in näheren Verkehrsbeziehungen standen, gleichförmiges Vorgehen bei Verlautbarung der Tarife, wurden dem Minister vorgelegt und nach erfolgter Genehmigung von den einzelnen Bahnen nach und nach durchgeführt. Eine Mitwirkung von Vertretern wirtschaftlicher Kreise hat bei diesen Beratungen der Bahnverwaltungen augenscheinlich nicht stattgefunden.

Am 9. März 1870 faßte die niederösterreichische Handels- und Gewerbekammer den Beschluß, eine allgemeine, öffentliche Enquete über Mängel und wünschenswerte Reformen des Transportwesens abzuhalten, sämtliche Handels- und Gewerbekammern beider Reichshälften zur Teilnahme einzuladen, außerdem aber auch Vertreter anderer wirtschaftlicher Körperschaften zuzuziehen, um nach den Ergebnissen der Enquete der Regierung Vorschläge für die Abänderung der Betriebsvorschriften sowohl, als für die Art und Weise, wie deren Handhabung kontrolliert werden solle, zu erstatten. Auf Grund einer Umfrage bei allen mit dem Verkehr irgendwie näher oder entfernt in Berührung stehenden Körperschaften und Personen wurden zwei umfangreiche Fragebogen aufgestellt, ein Questionnaire über die Tarifierung (14 Punkte) und ein Questionnaire über den Transportbetrieb (65 Punkte). Dem Rufe der niederösterreichischen Handels- und Gewerbekammer leisteten die Schwesterkammern Österreichs und Ungarns, die Gemeinde Wien, die Wiener Frucht- und Mehlbörse, der Niederösterreichische Gewerbeverein und der Reformverein der Wiener Kauf-

Transportanstalten, dann von Sachverständigen die nötigen Daten für ihre Verhandlungen sich verschaffen und Anträge über eine entsprechende Tarifreform stellen sollte. Die Verhandlungen dieser Kommission führten jedoch zu keinem Resultat und schufen lediglich ein schätzbares Material, welches erst in der Folge verwertet werden dürfte.

te, dann die Verwaltungen sämtlicher österreichischen und ungarischen Eisenbahnen und Schiffahrtsgesellschaften Folge. Von staatlichen Behörden waren das österreichische Justiz- und Handelsministerium und das ungarische Handelsministerium durch Delegierte vertreten.

Die Enquete wurde am 9. März 1871 in Anwesenheit des Handelsministers Dr. Schöffle eröffnet, der versicherte, daß die Initiative der Geschäftswelt von seiten der Regierung nicht so mit dem größten Wohlwollen, sondern auch mit den größten Erwartungen entgegengenommen werde. Nach Konstituierung der Versammlung wurde ein fünfgliedriges Komitee zur Überberatung der von der einberufenden Kammer entworfenen Geschäftsordnung gewählt, die in der zweiten Sitzung am 1. März angenommen wurde. Nach den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung waren die Verhandlungen der Enquete öffentlich, und es wurde zu denselben dem Publikum, soweit der vorhandene Raum ausreichte, der freie Zutritt gestattet. Zur Vorbereitung der von der einberufenden Kammer entworfenen Geschäftsordnung waren die Verhandlungen der Enquete öffentlich, und es wurde zu denselben dem Publikum, soweit der vorhandene Raum ausreichte, der freie Zutritt gestattet. Zur Vorbereitung der von der einberufenden Kammer entworfenen Geschäftsordnung waren die Verhandlungen der Enquete öffentlich, und es wurde zu denselben dem Publikum, soweit der vorhandene Raum ausreichte, der freie Zutritt gestattet.

Jeder bei der Enquete vertretenen Staatsbehörde, jeder Korporation und jeder Transportunternehmung stand eine Stimme zu, bei Stimmgleichheit entschied der Vorsitzende. Die Abstimmung war in der Regel mittels namentlichen Aufrufes vorzunehmen. Jede Minorität und jedes einzelne Mitglied der Enquete hatte das Recht, ein Separatvotum zu Protokoll zu geben. Es fanden nur über formelle, nicht über meritorische Gegenstände Abstimmungen statt. Über letztere wurde nur eine Gegenüberstellung der verschiedenen Meinungen zu Protokoll genommen. Die Enquete-Kommission führte sodann in 13 Sitzungen, deren letzte am 28. März 1871 stattfand, eine Expertise ab, bei der nicht bloß bestimmte, von der Kommission selbst zur Abgabe ihrer Wohlmeinung eingeladene Sachverständige, sondern jedermann zu Wort kam, der seine Erfahrungen über das Transportwesen mitteilen und motivierte Wünsche oder Klagen vorbringen wollte. Nach Beendigung der Expertise befaßten sich die drei Sektionen mit der Bearbeitung und Vorbereitung des gesamten Beratungstoffes, wozu im ganzen 40 Sektionssitzungen notwendig waren. Am 26. Oktober 1871 begannen die Schlussberatungen der Enquetekommission, die in fünf Sitzungen durchgeführt wurden. Mit der Verarbeitung des durch die Enquete gesammelten Materials, mit der Einleitung aller nötigen Schritte und mit der Erstattung eines Generalberichtes an die österreichische und an die ungarische Regierung wurde einerseits die niederösterreichische Handelskammer, andererseits die böhmische Handelskammer, beauftragt. Die niederösterreichische Handelskammer kam diesem Auftrag durch Vorlage der stenographischen Protokolle⁷⁾ im Geleite eines eingehenden Berichtes nach, der in die Bitte ausklang, das Ministerium wolle dem hochachtbaren Gegenstande geneigtest volle Würdigung angedeihen lassen und zu dem Zwecke ehetunlichster Verwirklichung und Nutzbarmachung der Ergebnisse der Enquete die geeignet erheheinenden Verfügungen treffen.

Interessanter als dieser Generalbericht, der, wie die Handelskammer selbst betonte, rein referierend sein mußte, ist der von der gleichzeitig dem Ministerium überreichte eigene Bericht, der die individuellen Anschauungen der Kammer und ihrer Mandanten gegenüber den Aussprüchen der Enquetekommission zum Ausdruck bringt und daran eine Reihe von Vorschlägen knüpft. Er heißt es in dem Bericht, das Transportwesen werde insoweit nicht den Bedürfnissen von Handel und Industrie entsprechen, als nicht einerseits die Vorrechte, welche das Handelsgesetz und die bisherigen Konzessionen den Bahnen gewähren, in Berücksichtigung des Interesses der Frachtgeber entsprechend beschränkt werden und andererseits die Staatsverwaltung in die Lage versetzt sein werde, mit Erfolg darauf hinzuwirken, daß gesetzlich und vertragsmäßig festgestelltes auch in Wirklichkeit gehalten werde. Die Betriebsordnung gebe gegen eine einseitige egoistische oder mißverständliche Ausnützung des faktischen Monopols dieser oder jener Bahn, gegen feindliche Maßregeln der Bahnen untereinander, die zum Schaden des Publi-

kums ausschlagen, gegen Vereinbarungen zum Nachteil der Frachtgeber, mit einem Wort gegen ungenügende Berücksichtigung der Interessen des Handels und der Industrie dem Ministerium keine wirksame Handhabe. Es möge daher der Entwurf einer neuen Betriebsordnung, ehe derselbe der Legislative vorgelegt werde, den Handels- und Gewerbekammern zur Begutachtung überwiesen werden, damit sie die Interessen der Frachtgeber in dem erforderlichen Maße geltend machen können. Überdies sollte das zur Handhabung der Betriebsordnung berufene Organ, die Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen, in der Richtung reorganisiert werden, daß ihr eine Anzahl kaufmännischer und industrieller Beiräte beigegeben werde, die bei dieser Behörde das verkehrtreibende Publikum zu vertreten berufen wären.

Zur Aufklärung bezüglich dieses letzteren Verlangens sei bemerkt, daß die Generalinspektion damals außer der Obsorge für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes auf den österreichischen Eisenbahnen weitgehende Zuständigkeiten auch in Tarifangelegenheiten, allgemeinen Verwaltungs- und Personalangelegenheiten u. dergl. besaß, zu deren Besorgung ein eigenes in drei Unterabteilungen gegliedertes administrativ-kommerzielles Departement bei ihr errichtet worden war.

Die Ausführungen und Anträge der niederösterreichischen Handelskammer wurden von einer Anzahl österreichischer Kammern in Eingaben an das Handelsministerium nachdrücklich unterstützt, wobei eine Kammer einen Vergleich zwischen den unter der Oberaufsicht des Staates stehenden Bahnen und den in der Verwaltung des Staates befindlichen Verkehrsanstalten der Post und des Telegraphen anstellte und meinte, daß ein solcher Vergleich sehr zu Ungunsten der ersteren ausfalle. Im übrigen verhehlen alle diese Eingaben nicht die Enttäuschung darüber, wie wenig die Transportenquete die großen Hoffnungen, mit denen die wirtschaftlichen Kreise des Landes sie begrüßt hatten, erfüllt habe, so daß die niederösterreichische Handelskammer genötigt gewesen sei, in einer Sondereingabe diejenigen Erfordernisse darzulegen, die den Eisenbahninteressenten unumgänglich nötig erschienen.

So war auch dieser zweiten, großen mit dem Eisenbahnwesen sich befassenden Enquete ein nachhaltiger Erfolg und insbesondere eine Befriedigung der wirtschaftlichen Kreise nicht beschieden⁸⁾. Als ein Zeichen der Unzufriedenheit dieser Kreise muß es gewertet werden, daß z. B. die Handelskammer Prag in einer im März 1874 dem damaligen Handelsminister Dr. Anton Banhans überreichten Eingabe u. a. auch vorschlug, man solle zur Gewinnung eines zweckmäßigen Tarifsystems ein Preisausschreiben erlassen — ein Vorschlag, der zwar Anspruch auf Originalität erheben, praktisch aber zu keinem greifbaren Ergebnis führen konnte.

In der Mitte der 70er Jahre setzten in Deutschland, wie im zweiten Teile dargestellt worden ist, die Bestrebungen nach einer geregelten ständigen Heranziehung der Wirtschaftskreise zu gemeinsamen Beratungen mit den Bahnverwaltungen ein. In Österreich fand der Gedanke in der Presse lebhaftere Erörterung. Die niederösterreichische Handels- und Gewerbekammer wendete sich am 20. Januar 1879 mit einer Eingabe an den Handelsminister, in der sie die Schaffung eines Beirates für das Kommunikationswesen anregte. Wie wenig freundlich aber damals die Regierung diesem Gedanken gegenüberstand, zeigt ein Briefwechsel zwischen dem ungarischen Kommunikationsminister von Péchy und dem österreichischen Handelsminister Johann Ritter von Chlumecky. In seinem Schreiben vom 29. Januar 1879 teilte der ungarische Handelsminister mit, es sei bei ihm die Frage angeregt worden, ob es nicht zweckmäßig wäre, zur Einrichtung einer regelmäßigen Vertretung der Interessen des Handels und Gewerbes sowie der Landwirtschaft auf dem Gebiete des Verkehrswesens, in ähnlicher Weise, wie dies bei den Württembergischen Staatsbahnen und auch in anderen deutschen Staaten geschehen sei, einen Eisenbahnrat als beraten-

⁸⁾ Die Ergebnislosigkeit der Enqueten von 1865 und 1871 in bezug auf eine durchgreifende Änderung in den Tarifverhältnissen stellt auch ein vom Universitätsprofessor in Lemberg und nachmaligen Präsidenten der Generaldirektion der österreichischen Staatsbahnen Dr. Leon R. v. Bilinski für den zweiten Kongreß österreichischer Volkswirte im Jahre 1875 ausgearbeitetes Referat über die Eisenbahntarife fest. Bilinski empfahl darin eine Reform im Sinne eines Einheitstarifes und die Einrichtung einer möglichst selbständigen unabhängigen Eisenbahn-Zentralbehörde, der ein zur Hälfte aus Abgeordneten der Handelskammern und der landwirtschaftlichen Vereine, zur andern aus Eisenbahndirektoren zusammengesetzter Beirat zur Seite zu stehen hätte. Nur ein unmittelbares und dauerndes Zusammenarbeiten der Interessenten und Eisenbahnfachleute verspreche einen Erfolg und daher „seien derartige ständige Beiräte viel nützlicher als die heutzutage modernen Enqueten, deren faktische Aufgabe darin bestehe, jede erwünschte Reform für längere Zeit zu begraben.“

⁷⁾ Die gesamten Verhandlungen erschienen auch im Druck: Verhandlungen der allgemeinen öffentlichen Enquete über das Transportwesen, abgehalten in Wien 1871, auf Veranlassung der niederösterreichischen Handels- und Gewerbekammer. Wien 71. 2 Bände.

den Ausschuß, gebildet aus Vertretern der Handels- und Gewerbekammern sowie der landwirtschaftlichen Korporationen aufzustellen und in Verbindung hiermit, ebenfalls nach deutschem Muster, eine ständige Tarifkommission der Eisenbahnverwaltungen ins Leben zu rufen. Da die praktische Zweckmäßigkeit einer derartigen Verfügung nicht zu bezweifeln sei, andererseits aber dem Vernehmen nach auch im österreichischen Handelsministerium Vorberatungen über die Frage der Vertretung der Handelsinteressen bei den Eisenbahnverwaltungen gepflogen werden, ersuche er mit Rücksicht auf die leichtere Durchführbarkeit einer womöglich von gleichen Grundsätzen geleiteten diesfälligen Verfügung, ihm den vom Handelsministerium eingenommenen Standpunkt mitzuteilen.

In seiner Antwort vom 31. Januar 1879 stellte der österreichische Handelsminister fest, daß er bei Übernahme des Handelsamtes im Jahre 1875 Vorarbeiten gefunden habe, die infolge Anregung seines Vorgängers auf die Einführung einer derartigen Einrichtung hienzielen. Er habe jedoch diese Arbeiten auf sich beruhen lassen, weil er in der Einführung einer solchen Einrichtung wenig Vorteile und mancherlei Gefahren erblicke. Wenn auch nicht zu leugnen sei, daß bei Entscheidung der das Eisenbahnwesen betreffenden Angelegenheiten so mancherlei technische oder kommerzielle Fragen vorkommen, bezüglich welcher es erwünscht erscheine, Anschauungen weiterer Kreise zu hören, schiene ihm doch für derartige spezielle Fälle einerseits die Einholung fachmännischer Gutachten und Enquêtes, andererseits die Einvernehmung der kompetenten Handelskammern als genügend. Die Schaffung einer dauernden Einrichtung schiene ihm bedenklich, weil sie die Exekutive mannigfach hemmen, den Geschäftsgang erschweren könne. Auch halte er es für notwendig, die Einflußnahme des Parlaments auf die eigene Administration möglichst zu beschränken und über die Rechte der Exekutive vorsichtig zu wachen. Der Eisenbahnrat, in welchem man parlamentarischen Kapazitäten Sitz und Stimme einräumen wolle, würde aber gerade dahinführen, dem Parlament einen solchen in seinem eigenen Interesse nicht erwünschten Einfluß zu sichern. Infolge dieser Anschauungen habe er es auch unterlassen, trotz mannigfachen im Abgeordnetenhaus und in der Presse gemachten Anregungen, auf die Ausführung eines solchen Gedankens weiter zurückzukommen, wobei ihm wohl auch die Anschauung vorschwebte, daß es zweckmäßig sei, die Erfahrungen anderer Länder erst abzuwarten und nicht sofort, wenn der Gedanke einer solchen Institution im Auslande irgendwo auftaucht, denselben hier zu kopieren. Der Minister betonte schließlich noch, daß er, wenn es zu der von ihm geplanten Übernahme einer größeren Eisenbahnlinie in den Staatsbetrieb gekommen wäre, allerdings nicht unterlassen hätte, für die Herbeiziehung eines Sachverständigen-Beirates zur Seite der leitenden Betriebsdirektion vorzusorgen, weil es ihm unbedingt notwendig erschienen wäre, auf diesem Wege einen steten Kontakt des Leiters des Staatsbetriebes mit den Bedürfnissen des praktischen Lebens zu erhalten.

Zu dieser ablehnenden Haltung des Ministers mag wohl auch der Umstand beigetragen haben, daß zu dieser Zeit die österreichische Regierung sich in statu demissionis befand und lediglich mit der Fortführung der Geschäfte betraut war, so daß der Minister eine meritorische Verfügung in einer Frage von so grundsätzlicher Tragweite nicht mehr treffen, die Stellungnahme hierzu vielmehr seinem Nachfolger vorbehalten wollte.

Auch Chlumeckys zweiter Amtsnachfolger, Ritter v. Kremer, beobachtete gegenüber einem ähnlichen Ansuchen vorsichtige Zurückhaltung.

Der Verein für die bergbaulichen Interessen im nordwestlichen Böhmen zu Teplitz hatte im Februar 1880 in einer umfangreichen und sehr eingehend begründeten Eingabe an das Handelsministerium die Regierung aufgefordert, nach deutschem Vorbild periodische Konferenzen von Vertretern der Bahnen und der wirtschaftlichen Körperschaften bestimmter Bahngebiete zur Beratung wichtiger Verkehrsfragen ins Leben zu rufen. Das Ansuchen des Vereins wurde von einer Reihe anderer wirtschaftlicher Körperschaften und insbesondere Handelskammern auf das wärmste begrüßt und nachdrücklichst unterstützt. Die Wiener Handelskammer erneuerte ihren zu Beginn des Jahres 1879 gestellten Antrag und bezeichnete unter Hinweis auf die Entwicklung der einschlägigen Verhältnisse in Deutschland die Schaffung eines ständigen Beirates für das Kommunikationswesen als unaufschiebbar.

Die Lemberger Handelskammer berief sich auf ihren schon im Jahre 1867 gestellten Antrag, daß vor der behördlichen Genehmigung wesentlicher Frachttarifänderungen die Handelskammern des betreffenden Bahnrayons einvernommen werden, weil nur dann eine richtige Beurteilung platzgreifen könne, wenn beide interessierten Teile mit ihren Wünschen gehört werden. Der Wunsch der Kammer sei jedoch unerfüllt und ihre Eingabe unerledigt geblieben.

Die an den Teplitzer Verein ergangene, den anderen Körperschaften abschriftlich mitgeteilte Erledigung des Handelsmini-

steriums vom 26. Juli 1880 sprach die Bereitwilligkeit des Ministers aus, die Frage der Abhaltung periodischer Konferenzen in Tarif- und Fahrordnungsangelegenheiten der Eisenbahnen, unter Zuziehung der zur Vertretung der Interessen des Handels und der Industrie berufenen Körperschaften in Erwägung zu ziehen. Der Zeitpunkt hierfür dürfte aber erst dann für gekommen achtet werden, wenn durch eine entsprechende Regelung der Beziehungen der Staatsverwaltung zu den verschiedenen Bahnen eine doch einigermaßen genügende Garantie für die Durchführung der Beschlüsse oder Anträge solcher Konferenzen gegeben sein werde. Bis zu diesem Zeitpunkte müßte sich der Minister daher auf Anhörung fachmännischer Gutachten und Enquêtes von Fall zu Fall sowie darauf beschränken, den spontanen Vorschlägen und Anregungen der Interessenten entgegenzusetzen, welchen Vorschlägen er, falls selbe sich als zutreffend erweisen, nach wie vor kräftigste Unterstützung angedeihen lassen werde.

Der Nichtbestand einer beiratsähnlichen Einrichtung nötigte die Regierung noch im selben Jahre, zum Zwecke einer fachmännischen Prüfung der Eisenbahnfrachttarife den Weg einer Enquete zu beschreiten. Unterm 20. September 1880 richtete Handelsminister v. Kremer an sämtliche österreichischen Handels- und Gewerbekammern einen Erlaß, in dem er ausführte, daß zur richtigen Erkenntnis der Verkehrsverhältnisse in ihrer Wirkung auf die Produktion die Prüfung der Frachttarife der Eisenbahnen für eine Reihe von Artikeln um so dringlicher geworden sei, als nur auf Grund solcher Erhebungen sich die positiven Tatsachen gewinnen lassen, welche es ermöglichen, mit Sicherheit darüber zu entscheiden, ob und inwieweit die dem Handelsministerium zu wiederholten Malen zugekommenen Klagen der Interessenten begründet sind oder nicht. Aus diesem Grunde beabsichtige der Minister, die Eisenbahnfrachttarife für die Landwirtschaft und Industrie wichtigsten und unentbehrlichsten Rohprodukte und gewisser Fabrikate durch eine von Fachmännern zusammengesetzte Kommission einem eingehenden Studium unterziehen zu lassen. Mit Rücksicht auf den bedeutenden Umfang des zu bewältigenden Materials wäre diese kommissionelle Behandlung im Rahmen des bestehenden Tarifystems nur auf den internen (Binnen-)Verkehr und auf die in einer Beilage des Erlasses ausdrücklich angeführten Artikel beschränkt. Die Kammern wurden eingeladen, hinsichtlich dieser Artikel eine Reihe von Fragen zu beantworten, wobei ihnen freigestellt war, die Beantwortung auch noch auf andere in ihren Bezirk besonders wichtige Handelsartikel und deren Transportbedingungen auszudehnen.

Einzelne Kammern fügten ihren Gutachten auch allgemeine Bemerkungen bei. Die Lemberger Kammer verwies auf ihren wiederholten Vorschlag wegen Organisierung periodischer Konferenzen der Eisenbahnen und der interessierten Geschäftskreise. Die Wiener Kammer legte erneut die Zweckmäßigkeit undersprießlichkeit eines Eisenbahnrates dar, dem als ständige Körperschaft von Fachmännern des Handels, der Industrie und der Landwirtschaft die Aufgabe zufiele, vorzüglich im Eisenbahntarifwesen die Regierung mit seinen Erfahrungen zu unterstützen.

Nach Einlangen aller Gutachten richtete der Amtsnachfolger Freiherr v. Pino unterm 14. Oktober 1881 einen zweiten Erlaß an die Handelskammern, worin der Plan für die abzuhaltende Enquete näher dargelegt wurde. Danach sollten im Hinblick auf die großen Interessengebiete, welche durch die der Lösung harrenden Fragen berührt wurden, und um die Zeit den nur an einzelnen Verhandlungsgegenständen interessierten Delegierten nicht über Gebühr in Anspruch nehmen zu müssen, eigentlichen Enquete-Verhandlungen in der Regel im Schoße der Gruppen durchgeführt werden, deren Zusammensetzung in Rücksicht auf die in dem früheren Erlasse bezeichneten Artikel erfolgte (anfänglich wurden 7, dann 8 solcher Gruppen aufgestellt). Abgesehen von der Eröffnungssitzung wurden dabei weitere Plenarsitzungen nur für den Fall in Aussicht genommen, als sich etwa die Beratung allgemeiner, alle in der Enquete vertretenen Interessentenkreise gleichmäßig berührender Fragen notwendig herausstellen sollte. Die Kammern wurden eingeladen, Delegierte für jene Gruppen namhaft zu machen, deren Beratung sie vertreten zu sein wünschten. Ähnliche Empfehlungen ergingen an das Ackerbauministerium, an die bestehenden landwirtschaftlichen Körperschaften, an mehrere freie wirtschaftliche Vereinigungen und an den Bürgermeister der Stadt Wien. Gleichzeitig richtete der Minister einen Erlaß an die Verwaltungen der österreichischen Eisenbahnen, in dem er betonte, großen Wert auf die Teilnahme der Bahnen an den Enquete-Verhandlungen zu legen, nicht nur damit bei endgültiger Austragung der beratenen Fragen diese Verwaltungen ihre Ansichten und Vorgehen durch den unmittelbar aus den Verhandlungen gewonnenen Eindruck und die direkt erlangte Kenntnis von den Wünschen der Interessenten beeinflussen lassen können, sondern insbesondere auch, um diese Verhandlungen erforderlichen Fall durch Erteilung fachlicher Aufklärungen und eventuelle Richtigstellung allfälliger Irrtümer zu unterstützen. Die Verwaltungen wurden eingeladen, behufs Teilnahme an der Enquete dem Ha-

Ministerium einen mit den kommerziellen Bahngesellschaften ver-
ordneten Delegierten namhaft zu machen. Mit Erlaß vom 4. März
1882 wurde die Enquete für den 27. März 1882 einberufen und mit
der Leitung der Ministerialreferent Ritter von Pollanetz
betraut, wovon alle eingeladenen Körperschaften, unter Über-
sicht einer Geschäftsordnung, eines Mitgliedsverzeichnisses
des Beratungskomitees, verständigt wurden. Auf Anregung
von berufener Seite ersuchte das Handelsministerium ferner die
Verwaltungen der österreichischen Eisenbahnen, jenen in der
Provinz wohnenden Enquetemitgliedern, die nicht durch ander-
weitige Berufspflichten ohnehin zum Aufenthalt in Wien ver-
hindert waren, während der Dauer der Verhandlungen derjenigen
Gruppe, zu welcher sie delegiert wurden, über ihr fallweises
Verfahren behufs Reisen zwischen ihrem ständigen Wohnsitz
und Wien Freifahrtscheine zur Verfügung zu stellen.

Die Geschäftsordnung der Enquete lehnte sich in ihrem Auf-
bau an die von der Transportenquete 1871 beschlossene Ge-
schäftsordnung an, ohne jedoch die grundsätzlich verschiedene
Arbeitsweise genügend klar zu umschreiben, die nach der Er-
nennung des Ministers darin bestand, daß im allgemeinen die end-
gültige Beratung nicht dem Plenum der Enquete, sondern den
von der einzelnen Artikel gebildeten Gruppen oblag, die zum
Zwecke der Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung
nach Bedarf ein oder mehrere fünfgliedrige Komitees ein-
setzen konnten. Die Abstimmung war in gleicher Weise ge-
regelt wie bei der Transportenquete, über meritorische Gegen-
stände wurden Resolutionen gefaßt, an welchen sich die Dele-
gierten des Handelsministeriums und der Eisenbahnunterneh-
mungen nicht beteiligten. Zu den Plenarsitzungen wurden Be-
rater der Zeitungen gegen vorhergehende Anmeldung
im Vorsitzenden zugelassen. Anderen Zuhörern war der Ein-
tritt nach Zulässigkeit des Raumes gestattet.

An die Eröffnungssitzung am 27. März 1882 schloß sich unmit-
telbar die Konstituierung der ersten Gruppe an. Die Konsti-
tuierung der übrigen 7 Gruppen sollte dann nach Möglichkeit in
soher Aufeinanderfolge vor sich gehen. Nur zu bald ergab
sich die Unzweckmäßigkeit einer derartigen Vorgangsweise. In

einer Besprechung einer größeren Zahl von Enquetemitgliedern
wurde geltend gemacht, daß von der Regierung keine allge-
meinen bei der Behandlung der ganzen Tarifreform leitenden
Gesichtspunkte aufgestellt wurden, daß die Gruppen ohne jeden
Zusammenhang beraten, daß insbesondere kein Zentralorgan vor-
handen sei, das ein Mittel für die Verständigung über prin-
zipielle Angelegenheiten biete. Es müßte daher die sofortige
und gleichzeitige Konstituierung aller acht Gruppen veranlaßt
und aus Delegierten jeder einzelnen Gruppe ein Zentralkomitee
gebildet werden, welches die Gesichtspunkte prinzipieller Natur,
soweit sie von der Plenarversammlung oder von einzelnen Grup-
pen aufgeworfen werden, in Beratung zu ziehen und den Netz-
setzern lediglich die Erörterung der Spezialfragen zu überlassen
hätte. Eine Abordnung mehrerer Mitglieder sprach beim Han-
delsminister vor und legte dar, daß nur eine dieser Anregung
entsprechende Änderung bzw. Erweiterung der Geschäftsord-
nung, die ein einheitliches Vorgehen in prinzipiellen Fragen er-
mögliche, geeignet wäre, die so umfassend in Szene gesetzte En-
quete vor der Gefahr der Fruchtllosigkeit zu bewahren. Der
Anregung wegen sofortiger Konstituierung aller Gruppen wurde
alsbald entsprochen, der zweiten Anregung in der Weise Rech-
nung getragen, daß die bisher in den Komitees der einzelnen
Gruppen behandelten Fragen allgemeiner Natur aus dem Be-
ratungsstoffe der bestehenden 8 Gruppen ausgeschieden und einer
eigenen Gruppe 9 zur Behandlung zugewiesen wurden, die ge-
mäß einer Anregung des Enquetevorsitzenden aus den Ob-
männern und Referenten sämtlicher Komitees und den übrigen
Vertrauensmännern der Gruppen gebildet wurde.

Im Laufe des folgenden Jahres folgten dann nach Maßgabe der
Beendigung der Komiteeberatungen die Schlußsitzungen der ein-
zelnen Gruppen. Im ganzen fanden 20 Komitee- und 25 Plenar-
sitzungen der Gruppen statt. Am 30. April 1883 wurde die
Enquete vom Handelsminister persönlich geschlossen. Der ge-
samte Enquetestoff erschien im Druck unter dem Titel: Eisen-
bahn-Tarif-Enquete 1882/1883. Veranlagt vom K. K. Handels-
ministerium, I. u. II. Teil. Wien 1883.

(Schluß folgt.)

Eignungsprüfung und Charakter.

Von Reichsbahnrat Dr. Gläsel, Dresden.

Jeder hat heute von Eignungsprüfungen gehört, z. B. an Lehr-
gen, und weiß, daß man da mit mechanischen Hilfsmitteln Auf-
schluß zu erlangen hofft über gewisse berufliche Fähigkeiten
an Stellenbewerbern. Es ist wohl auch bekannt, daß man sich
bei aus einer größeren Zahl von Bewerbern die geeignetsten
heraussucht, die übrigen aber abweist, ohne sich weiter um sie
kümmernd.

Ganz anders liegen die Verhältnisse auf diesem Gebiete bei
der Eisenbahn. Aus zwei Gründen:

1. Vorläufig noch und auch später werden viele Kräfte zur
Eignungsprüfung kommen, die bereits bei der Eisenbahn
sind, und da ist ein Abschieben praktisch kaum möglich.
2. Die psychologischen Bedingungen der Arbeit sind anders
als im Handwerk oder in der Industrie.

In allen Sparten des Betriebsdienstes wird der Mann nicht
nur nach seiner reinen Arbeitsleistung gewertet, sondern ebenso,
wofür sogar noch mehr, nach seinen Persönlichkeitswerten, die
beim Dienst mit in die Wagschale werfen kann:

Fleiß, Eifer, Trieb zur Arbeit, Gleichmaß, Stetigkeit, Aus-
dauer, Treue in der Arbeit, Verantwortungsgefühl, Gewissen-
haftigkeit, Selbstbewußtsein und dgl. Das alles sind Charakter-
merkmale, Beiwerte der Arbeit, die äußerlich nicht selten den
tatsächlichen Wert der Arbeitsleistung im Betriebsdienst abgeben
und innerlich der Arbeit als Erlebnis erst Farbe verleihen.

Ein Gegenstück hierzu wäre z. B. die ungelernete Arbeiterin
der Stanze, die immer ein kleines Metallstück zuführt, stanzt,
legt, ein neues zuführt, stanzt, ablegt und das in der Minute
vierte Male. Da ist keinerlei Raum mehr für Persönlichkeits-
merkmale. Die einzige individuelle Auswirkung des Menschen dabei,
sein persönliches Arbeitstempo, ist häufig ebenfalls entweder
durch den Takt der Maschine oder durch den Akkordzwang zu-
bieten gemacht. Ein persönliches Verhältnis zur Arbeit ist fast
möglich.

Der Lehrling steht mit seiner Arbeit etwa an einem mittleren
Punkte zwischen diesen beiden Gegenbeispielen.

Die psychotechnischen Lehrlingsprüfungen waren die ersten
von dieser Art in größerem Maßstabe. In den Prüfarbeiten, heute
genannt „Probearbeiten“, ahmte man wichtig erscheinende Einzelteile
der Berufsarbeit nach, schematisierte und mechanisierte sie nach

Möglichkeit und schloß von der Leistung als Fähigkeitserfolg auf
die Fähigkeit selbst. Das „Wie“ der Arbeitsverrichtung, die
inneren und äußeren Begleitumstände, die das Zustandekommen
der Leistung beeinflussen, blieben unberücksichtigt. Diese
Proben sind, mit wenigen Ausnahmen, Funktionsproben, die
günstigstenfalls mehr äußerliche Fähigkeiten und Sinnestüchtig-
keiten einigermaßen richtig zu beurteilen gestatten, aber die
Frage nach den Triebkräften im Menschen, seiner Charakterver-
anlagung und seiner Gesamteinstellung und Haltung der Arbeit
gegenüber, also den Grundlagen für jeden Arbeits- und Be-
rufserfolg ganz unbeantwortet läßt. Die „Versager“ unter den
psychotechnisch ausgesuchten Lehrlingen sind vorwiegend als
„Charakterversager“ anzusprechen.

In Anlehnung an die bekannten Lehrlingsprüfverfahren sind
die psychotechnischen Verfahren für andere Berufsgruppen
häufig ähnliche Wege äußerlich experimenteller Art gegangen.
Bei Eisenbahnbetriebsbediensteten müssen diese aber aus den
oben dargelegten Gründen verlassen oder ergänzt werden. Wir
brauchen die Erfassung der berufswichtigen Charakterseiten
eines Menschen, vorwiegend diejenigen, die bei der Arbeit
wichtig sind. Wir müssen den Arbeitscharakter eines Mannes
erkennen, gleichgültig, ob er Lokomotivdienst oder Fahrdienst-
leiterdienst macht oder vielleicht „nur“ Schaffner oder Rang-
ierer ist.

Wie läßt sich der Arbeitscharakter eines Menschen
erschließen?

1. Durch die Arbeitsprobe, die sich prinzipiell so gestalten
läßt, daß sie einen oder mehrere zahlenmäßige Anhalts-
werte liefert, die unmittelbare Auswirkung von Charakter-
seiten sind, z. B. von Sorgfalt.
2. Durch Beobachtung des Verhaltens und der Arbeitsweise
während der Arbeitsprobe, allgemein gesprochen, der Aus-
drucksbewegungen des Menschen. Diese Beobachtungen, die
zunächst von Mensch zu Mensch gemacht werden müssen,
lassen sich häufig mit Hilfe von Arbeitsschauhuren und ähn-
lichen Registriergeräten auch sichtbar festhalten in Form
von Arbeits- oder Leistungsbildern. Die Schrift ist bereits
eine solche altbekannte sichtbare Form von Ausdrucks-
bewegungen und daher zur Charakterbeurteilung will-
kommen.

Zwei Dinge sind allerdings nötig zu dieser Art der psychotechnischen Prüfung:

1. geeignete Arbeitsproben, die den Prüfling zu deutlich sichtbaren und charakteristischen Ausdrucksbewegungen veranlassen,
2. befähigte und geschulte psychotechnische Beamte.

Beide Forderungen sind erfüllbar. Dann ist aber die Sachlage gerade wie beim Arzt, der aus Äußerungen des Patienten, gewissen festen Anzeichen und eigenen Beobachtungen bei der Untersuchung eine Diagnose stellt, ein Gutachten abgibt oder eine Beratung für ferneres Verhalten ausführt.

Durch die Beurteilung des Charakters erhebt sich aber die psychotechnische Prüfung über die mehr mechanistische Eigenschaftsprüfung und wird zur psychotechnischen Untersuchung, die mit den entsprechenden Mitteln arbeitet, wie der Arzt. Ihre Verlässlichkeit kann heute schon mit mindestens 90 % angesetzt werden. Die Verlässlichkeit wird dadurch wesentlich gesteigert, daß nicht ein einzelner Mensch urteilt — wie der Arzt —, sondern stets 3 bis 4 Menschen, und daß deren Urteil sich außerdem auf

mehrere und ganz verschiedene psychotechnische Arbeitsproben stützt und durch die gleichartige Behandlung und den unmittelbaren Vergleich zahlreicher Menschen außerordentlich gesichert und gestützt wird. Neben die Beurteilung der körperlichen Tauglichkeit eines Anwärterers durch den Arzt tritt die geistige und seelische Beurteilung durch den Psychotechniker.

Betrachtet man dienstliche Urteile daraufhin, was in ihnen eigentlich beurteilt worden ist, so findet man mit wenigen Ausnahmen nur Charakterfähigkeiten beurteilt: Willigkeit, Dienstfeier, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Strebsamkeit, allgemeines Verhalten usw. Die übrigen beruflichen Fähigkeiten werden kaum berührt. Was hier vom Vorgesetzten mit häufig unzulänglichem Können und meist zufälligen Mitteln versucht wird, weil es dienstlich einfach verlangt wird, kann die Psychotechnik auf planmäßig vorbereiteten Wegen schneller und wesentlich sicherer leisten.

Für alle Sparten des Betriebsdienstes sind Eignungsprüfungen unzureichend, wir brauchen psychotechnische Untersuchungen in dem oben dargelegten Sinne. Diese Forderung gilt auch für Lehrlingsprüfungen.

Die Inhaltsangabe mit dem Verwendungszweck.

Unter gleicher Überschrift behandelt Amtsgerichtsrat Dr. Senckpiehl, Werder a. d. Havel, im Heft 3 des XLIII. Bandes der „Eisenbahn- und Verkehrsrechtlichen Entscheidungen und Abhandlungen von Eger“, S. 262/265 die Streitfrage, ob die Bahn auch dann zur Einziehung des Frachtzuschlags wegen unrichtiger Inhaltsangabe gemäß § 60 EVO. berechtigt sei, wenn der Tarif für Güter mit bestimmtem Verwendungszweck einen geringeren Frachtsatz vorsehe, dieser Zweck vom Absender auf Grund seiner Kenntnis oder der Angabe des Empfängers nach bestem Wissen im Frachtbriefe auch angegeben, der Zweck aber nachträglich geändert worden sei.

Dr. Senckpiehl kommt zu folgendem Ergebnis: „Die Regel ist, daß die Eisenbahn die Mehrfracht und den Frachtzuschlag verlangen darf, wenn objektiv feststeht, daß der Verwendungszweck unrichtig angegeben ist. Hierzu genügt, daß das Gut tatsächlich anders behandelt worden ist, als in dem Frachtbrief vermerkt wurde. Sache des Frachtberechtigten ist es, anzuführen und zu beweisen, daß er oder sein Rechtsnachfolger erst nachträglich den Verwendungszweck geändert habe, daß also die ursprüngliche Frachtbriefangabe richtig war und erst später unrichtig wurde. Kann der Frachtberechtigte diesen Nachweis erbringen, so ist es weder mit dem Schutzbedürfnis der Eisenbahn noch mit den klaren Vorschriften des § 60 EVO. zu begründen, daß der Absender eine Strafe zahlen soll.“ S. 265 a. a. O. In der Abhandlung wird erwähnt, daß die Eisenbahn und einzelne Gerichte gegenteiliger Meinung seien, da die Eisenbahn gegen falsche Inhaltsdeklaration geschützt werden müsse, und diese Ansicht erscheint mir — im Gegensatz zu den obigen Ausführungen — auch durch die hier maßgebenden Tarifvorschriften begründet.

Wie Dr. Senckpiehl zutreffend angibt (S. 263), will der Tarif nur diejenigen Güter günstiger stellen, welche zu dem angegebenen Zwecke wirklich Verwendung finden; also nur darauf kommt es der Eisenbahn an und nicht darauf, daß zur Zeit der Aufgabe des Frachtbriefs und des Gutes oder in der Zwischenzeit auch von dieser Verwendung die Rede gewesen bzw. letztere vom Absender in Aussicht genommen war. Ist dies aber der Fall, dann müssen die Bestimmungen des § 60 EVO., welche die tarifmäßige Berechnung nach Möglichkeit sichern sollen, doch für alle Fälle gelten, in denen die Zweckangabe im Frachtbriefe sich nicht deckt mit der tatsächlichen Verwendung. Der Frachtvertrag wird der Bahn gegenüber erzwungen (§ 3 a. a. O.): sie muß ihn mit jedem abschließen, ohne sich, wie es bei freiwilligen Verträgen möglich, über die Persönlichkeit und Zuverlässigkeit des Absenders und darüber zu vergewissern, wie letzterer die maßgebenden Bestimmungen auslegt, und ob er die im Tarife verlangte Angabe des Verwendungszwecks nur für sich und nur für die Zeit der Aufgabe des Gutes will gelten lassen. Auch ein Verlangen besonderer Sicherung für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Erklärungen, was bei freiwilligen Verträgen zulässig, ist der Bahn versagt; sie muß sich mit den Erklärungen im Frachtbrief begnügen, auch wenn sie nichts oder nur Nachteiliges über die Persönlichkeit des Absenders weiß; aber diese Erklärungen muß der Absender nun auch unbedingt und ohne jede Einschränkung gegen sich gelten lassen, und er kann sich gegen Ansprüche aus dem Beförderungsvertrage nicht damit schützen, daß er es nicht besser gewußt, und der im Frachtbrief angegebene Zweck zur Zeit der Übergabe des Briefes seinerseits gewollt, er auch angenommen habe, gleiches sei der Wille des Empfängers. Der Bahnbeförderungsvertrag ist nicht nur ein Formalvertrag, er wird auch nach gesetzlich vorgeschriebenem Formular geschlossen. Letzteres

wird vom Absender selbst oder in dessen Auftrag von einem Dritten ausgefüllt und sein Inhalt darf nur in ganz bestimmten — hier nicht in Frage kommenden Fällen — durch einseitige, in vorgeschriebener Form der Bahn gegenüber abgegebene Erklärungen geändert werden; etwa anderes aber ist es, wenn, wie in den in der Abhandlung erwähnten Fällen, der vom Absender dem Empfänger suggeriert oder auch von letzterem vorgeschriebene und tarifgemäß im Frachtbriefe vermerkte Verwendungszweck, von dem die Frachtberechnung abhängig ist, vom Verfügungsberechtigten einseitig geändert und wenn der Bahn gegenüber diese Änderung zur Abwehr von Ansprüchen geltend gemacht wird. Erscheint dies schon bei freiwilligen Verträgen unzulässig, so erst recht bei einem erzwungenen wie dem Bahnfrachtvertrage, bei dem alle für den Vertrag maßgebenden Bestimmungen nach gesetzlicher Vorschrift durch die Tarife festgelegt sind und alle danach erforderlichen Erklärungen des Absenders für alle bei der Ausführung des Beförderungsgeschäfts beteiligten Verwaltungen an Dienststellen aus der Vertragsurkunde klar und unzweideutig erkennbar sein müssen (§ 6 EVO.). Allerdings hält Dr. S. solche Geldentmachung der Änderung des Verwendungszwecks der Bahn gegenüber nur dann für zulässig, wenn letztere über die Mehrfracht hinaus Zahlung eines Frachtzuschlags wegen unrichtiger Inhaltsangabe verlangt, und begründet dies auf S. 263 a. Schl. folgendermaßen: „Es kann also gar keinem Zweifel unterliegen, daß die Eisenbahn noch nach der Ablieferung des Frachtgutes und Bezahlung der Fracht für den Fall, daß das Frachtgut anders verwendet wird als im Frachtbriefe angegeben, die für den Fall der anderen Verwendung ihr zustehende Mehrfracht verlangen kann. Hieraus folgt jedoch nichts zugunsten des Frachtzuschlags. Der Zuschlag ist eine Strafe für unrichtige Inhaltsangabe. Er entsteht in dem Augenblick, in welchem das Gut mit der unrichtigen Inhaltsangabe aufgegeben und der Frachtvertrag abgeschlossen wird (§ 60 Abs. 4 EVO.). Folglich muß nach dem Willen des Gesetzgebers auch in diesem Augenblick die Unrichtigkeit der Inhaltsangabe vorhanden sein.“ In unseren Fällen war aber die Angabe in diesem Augenblick durchaus richtig, und der Wahrheit entsprechend. Der Verwendungszweck bestand tatsächlich in diesem Augenblick: das Frachtgut (die Kartoffeln) im Inlande zu verbrauchen bzw. die Steine zum Wegebau zu verwenden. In dem für die Verwirkung maßgeblichen Augenblick war also die Frachtbriefangabe richtig. Folglich ist ein Anspruch auf den Frachtzuschlag nicht entstanden.“ Diese Ausführungen können meines Erachtens die am Schlusse geäußerte Ansicht nicht rechtfertigen. Da nach ihnen unter dem von Tarife geforderten „Bestimmung zum Wegebau“ und „zur Verwendung im Inlande“ nur die endgültige Verwendung gemeint ist, so kann von einer richtigen Inhaltsangabe im Frachtbriefe wohl nur dann die Rede sein, wenn solche Verwendung auch tatsächlich erfolgt; entscheidend ist nicht die Ansicht des Absenders zur Zeit der Ablieferung, zumal, wenn der Absender sich, wie hier, in dem einen Falle nicht einmal auf eine Äußerung des Verfügungsberechtigten Empfängers des Gutes berufen kann. Und wie soll es sein, wenn der Empfänger im Gegensatz zum Absender, von Anfang an gar nicht die Absicht hat, das Gut zu dem im Tarif genannten und im Frachtbrief vermerkten Zwecke zu verwenden, das Gut mit dem Frachtbriefe aber trotzdem angenommen hat? Soll auch hier die Bahn keinen Anspruch auf Frachtzuschlag haben und der Zahlungspflichtige durch die irrtümliche Angabe des Absenders ein für allemal gedeckt sein? Das entspräche doch wohl nicht der Ausführung auf S. 265, wo es

st: „Man sollte doch die Schutzbestimmungen der Eisenbahn bei Berücksichtigung der Interessen beider Teile — und nicht bloß der Eisenbahn — und unter Beachtung der Forderungen an Treu und Glauben auslegen.“ Dr. Senckpiehl will die Inhaltsangabe nur dann als unrichtig gelten lassen, wenn der Leser nach der Bezeichnung ein ganz anderes Gut vorstellen muß, als wirklich verladen ist (S. 263). Es kann dahingestellt bleiben, ob dies gilt für die Fälle, in denen es für die Tarifierung des Gutes nur auf dessen Beschaffenheit ankommt, ohne Rücksicht auf die Verwendung, obwohl nach der Ausf.-Best. IV zu § 56 (GT. I A) bei der Inhaltsangabe im Frachtbrief für die in den Briefen besonders bezeichneten Güter die dort gebrauchten Bezeichnungen anzuwenden sind. Jedenfalls versagt die obige Definition, wenn für die Berechnung der geringeren Fracht eine bestimmte Verwendung Voraussetzung ist und dieser Verwendungszweck zwar im Frachtbriefe zum Ausdruck kommt, einen Aufschluß auf die Beschaffenheit des Gutes aber, wie hier, nicht gibt.

Der Frachtzuschlag wegen unrichtiger Inhaltsangabe ist verweigert, sobald der Frachtvertrag abgeschlossen ist (§ 60^a EVO.), mit Übergabe des Gutes und des Frachtbriefes ist auch der Anspruch der Bahn auf Frachtzuschlag entstanden für den Fall, daß die Verwendung des Gutes mit der Angabe des Verwendungszwecks nicht in Einklang steht. Dieser nur noch durch tatsächliche Verwendung bedingte Anspruch kann nicht durch eine Sinnesänderung des Verfügungsberechtigten beseitigt werden. Das Risiko der Bedingung übernimmt der Bahn gegenüber dem Absender, wenn er den Verwendungszweck in den Frachtbrief einträgt, um die Berechnung der geringeren Fracht zu sichern. Die Übernahme eines solchen Risikos ist ein Fall, wie wohl häufig im Geschäftsleben vorkommt, und für den Bahnfrachtvertrag auch im § 57 EVO. vorgesehen ist. Ist der Absender seiner Sache nicht ganz sicher, und will er das Risiko nicht übernehmen, dann muß er die Eintragung des Verwendungszwecks unterlassen oder sich den etwaigen Rückgriff gegen Mehrfracht und Frachtzuschlag gegen den sicheren, der das Gut verwendet. Insofern ist dem Verfasser der Abhandlung in bezug auf die Frachtbriefangaben kein Versprechen auszusprechen. Absenders darstellt, daß er dafür einstehen wolle, daß die Angabe zu dem im Frachtbrief angegebenen Zweck verwendet werden.

Auf S. 265 erwähnt Dr. Senckpiehl den „Absender“ als Verpflichteten des Frachtzuschlags, daneben spricht er auch vom „Frachtberechtigten“. Es ist wohl nicht anzunehmen, daß damit der Empfänger ausscheiden soll, der gemäß §§ 76^a und

60^a EVO. nach Annahme des Gutes wie der Absender für den Zuschlag haftet. Jedenfalls gelten die obigen Ausführungen auch dann, wenn die Bahn für den Frachtzuschlag den Empfänger in Anspruch nimmt. Letzterer ist verpflichtet, nach Maßgabe des Frachtbriefes Zahlung zu leisten (§ 76^a a. a. O.), also auch ihm gegenüber, wie beim Absender, ist für die Bahn der Inhalt und der Wortlaut des Frachtbriefes maßgebend und bleibt maßgebend, auch wenn er, ebenso wie der Absender, zur Zeit der Übergabe des Frachtbriefes nur an den in letzterem erwähnten Verwendungszweck gedacht hat und erst später seine Ansicht änderte. Erfahrungsgemäß überwiegt die Zahl der Sendungen mit Überweisung der Fracht auf den Empfänger. Letzterer wird demgemäß wohl in der Regel in erster Reihe auf Zahlung des Frachtzuschlags in Anspruch genommen, zumal das den Zuschlag schließlich begründende Ereignis ihm zur Last fällt, und ihm gegenüber am leichtesten bewiesen werden kann. Ob und inwiefern er den Absender zu einer irrigen Angabe im Frachtbrief verleitet oder es unterlassen hat, den Absender über seine Absichten aufzuklären, oder ob letzterer es unterlassen hat, sich genügend über die Absichten des Empfängers zu unterrichten, betrifft nur das Rechtsverhältnis zwischen Absender und Empfänger; jede Rücksichtnahme darauf, ob ein Verschulden des Absenders vorliegt, ist der Bahn gegenüber gemäß § 60 i a. a. O. ausgeschaltet, und es läßt sich nicht, wie Dr. Senckpiehl meint, gegen den Anspruch der Bahn auf Zahlung des Zuschlags geltend machen, daß bei nachträglicher Änderung des Verwendungszwecks seitens des Verfügungsberechtigten der unschuldigste Mensch in eine schwere Vertragsstrafe genommen werden könne (S. 263).

Im DEGT. I A § 60² und I heißt es: „Die Eisenbahn kann von Erhebung der Frachtzuschläge absehen oder geringere Zuschläge erheben, wenn der Verstoß gegen die Vorschriften auf entschuldbarem Versehen beruht, ein Schaden für die Eisenbahn nicht oder nicht in Höhe des Frachtzuschlags entstanden und eine erhebliche Gefährdung der Betriebssicherheit nicht herbeigeführt worden ist“, — „wenn die Höhe des Zuschlags eine unverhältnismäßige Härte in sich schließt“, — „wenn andere Billigkeitsgründe vorliegen“.

Damit kommen die deutschen Bahnen dem auf S. 265 der Abhandlung geäußerten Wunsche, die Schutzbestimmungen der Eisenbahn unter Berücksichtigung der Interessen beider Teile — und nicht bloß der Eisenbahn — und unter Beachtung der Forderung von Treu und Glauben auszulegen, meines Erachtens in weitestem Maße entgegen.

Nottebohm.

Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen der mitteleuropäischen Eisenbahnen über die Beförderung von Personen, Reisegepäck und Expreßgut.

Der Personenverkehrsausschuß des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen wird zur Zeit eine Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen der mitteleuropäischen Eisenbahnen über die Beförderung von Personen, Reisegepäck und Expreßgut vorbereitet. Die Zusammenstellung ist zunächst in der ersten Ausgabe für den inneren Dienst bestimmt; sie soll für die im Personenverkehr tätigen Beamten als Hilfsmittel zur raschen Beratung über die wichtigsten Tarifgrundlagen und Einrichtungen im Personenverkehrs in den mitteleuropäischen Ländern und zu einem Vergleich dienen. Angesichts der zahlreichen Änderungen, im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Inkrafttreten des internationalen Übereinkommens über den Personen- und Gepäckverkehr auch für die innerstaatlichen Tarifbestimmungen vieler Länder beabsichtigt sind, ist es nicht möglich, den Inhalt schon bei den äußeren Dienststellen zur allgemeinen Auskunfterteilung zu verwenden, er kann auch an sonstige Interessenten, wie Reisebüros usw., nur unter Vorbehalt abgegeben werden und soll daher vorläufig die Aufschrift „Nur für Dienstgebrauch, ohne Gewähr“ erhalten.

Der Behelf soll alle wichtigeren mitteleuropäischen Länder umfassen. Die Angaben werden nach einem einheitlichen Schema in kurzer, stichwortähnlicher Form unter Beschränkung auf das wesentlichste aufgenommen werden, so daß ein rascher Überblick und Vergleich möglich ist. Hauptsächlich wird der Inhalt enthalten: eine kurze Angabe über das Bahngebiet, das

Eisenbahnsystem jedes Landes und die Betriebslänge der Bahnen, die Anschriften der wichtigsten für den Personen- und Gepäckverkehr in Frage kommenden Dienststellen und einige Mitteilungen über Auskunftsdienst und Reisebüros, sodann Angaben über die Fahrpreise, und zwar über das Tarifsystem (Entfernungs-, Zonen- oder Staffeltarif), Einheitssätze für einfache Fahrt, Hin- und Rückfahrt und Rundreisekarten, Zuschläge, Platzkarten; ferner Angaben über Sonderzüge für Einzelbesteller und Gesellschaftssonderzüge, Stellung von Salon- und Krankenwagen, dann über die verschiedenen Arten von Fahrpreismäßigungen (für Kinder, Gesellschaftsfahrten, Sonntagsrückfahrkarten, Monats- und Teilmonatskarten für bestimmte Einzelstrecken, Zeitkarten, Schülerkarten, jugendliche Personen, mittellose Personen und sog. außertarifliche Vergünstigungen), weiter über die wichtigsten Arten der Fahrausweise, über Geltungsdauer und Fahrtunterbrechung, Bahnsteigkarten, Mitnahme von Tieren, Handgepäck. Es folgen die Bestimmungen für Reisegepäck und Expreßgut. Dabei wird wiederum das Tarifsystem und der Aufbau der Tarife angedeutet werden. Die letzten Abschnitte werden einige Angaben über Speisewagen und Schlafwagen bringen.

Für die äußere Form des Behelfs ist das Dinformat A 5 (148×210 mm) vorgesehen. Das Buch wird etwa 150 Druckseiten enthalten. Als Ausgabezeit ist das Frühjahr 1927 in Aussicht genommen.

Bücherschau.

Fortschritte beim Polieren, Lackieren und Anstreichen (Kolorin-Technik) von Paul Jaeger. Unter besonderer Berücksichtigung des Wagenbaus. Mit 33 Abbildungen nach Photographien. Dritte, völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart 1926. Verlag: Forschungs- und Lehrinstitut für Anstrichtechnik. 127 S. Preis 3 M.

Der in Nr. 42 (Seite 1108) dieser Zeitung besprochenen 2. Auflage ist in ganz kurzer Frist die dritte gefolgt, die erheblich erweitert worden ist, wobei der gesamte Wagen-, Automobil- und Eisenbahnwagenbau berücksichtigt wurde. Die Nitro-Cellulose-Lackierungen und Spritzverfahren sind ebenfalls eingehend behandelt. Auch die neue Auflage wird der Fachwelt von großem Werte sein.

nem behaglichen Aufenthalt in den Freistunden eingerichtet und mit einer kleinen Bühne zu Vorführungen und mit einem Radiolautsprecher versehen. Für Krankheitsfälle steht ein ständigt eingerichtetes Krankenzimmer zur Verfügung; auchfalls ist für Sport und Spiel ausgiebig gesorgt. In der Schule werden für Dienstanfänger und Fortgeschrittene Dienstgruppen Kurse von 6 bis 8wöchiger Dauer abgehalten werden, welche die Teilnehmer in die allgemeinen Grund-

lagen des Eisenbahndienstes sowie in die für sie bestimmten Dienstvorschriften einführen oder darin befestigen und vertiefen sollen. An dem ersten Kursus nahmen 41 Beamte teil. Als Lehrer erteilen Unterricht theoretisch und praktisch ausgebildete Eisenbahnbeamte. Es ist in Aussicht genommen, die Schule im Laufe des kommenden Jahres weiter auszubauen, so daß die gleichzeitige Durchführung von zwei Kursen bei einer Gesamtteilnehmerzahl von 70 Mann ermöglicht wird.
R.

Der europäische Personenverkehr nach Nordamerika.

Die außerordentliche Entwicklung des Liniendienstes im Nordatlantischen Ozean beruht auf der Verbindung eines lebhaften Reiseverkehrs mit einem Austausch an hochwertigen Waren. Reisende an Deck und eine gut zahlende Fracht im Raum machen eine Handelsflotte stark und einen Liniendienst wirtschaftlich. Beide Vorbedingungen sind im Verkehr zwischen Nordwesteuropa und Nordamerika in hohem Maße gegeben, und erklären sich auch die Bemühungen aller Flotten, in diesem Verkehrsgebiet Fuß zu fassen oder Fortschritte zu machen. Wenn man den europäisch-nordamerikanischen Reiseverkehr betrachtet, so zerfällt er auf den ersten Blick in zwei Teile: den atlantischen und nordischen Häfen und den von Mittelmeer. Der erstere ist bei weitem der bedeutendere und bildet den Rückstütze auf die deutsche Beteiligung auch den Hauptgegenstand dieser Betrachtungen. In der Personenbeförderung von atlantischen und nordischen Häfen nach Nordamerika waren vor dem Krieg die beiden deutschen Reedereien Hapag und Lloyd führend. Im Jahre 1913 beförderten die beiden Gesellschaften rund 340 000 Personen nach Nordamerika und bestritten damit über 40 % des gesamten nordwesteuropäisch-nordamerikanischen Personenverkehrs. Ein erhebliches Stück hinter ihnen standen die englischen Linien, die sich im Jahre 1913 mit etwas über 200 000 Reisenden einen Anteil von etwa 23 % am Gesamtverkehr sichern konnten. Dann kamen in weitem Abstand die französischen und belgischen (je etwa 90 000 Reisende = je 8 %), die holländischen (rund 70 000 Reisende = etwa 8 %), die dänischen (rund 28 000 Reisende = 3 %), die amerikanischen (rund 27 000 Reisende = 3 %) und die norwegischen (rund 19 000 Reisende = 2 %) Linien. Insgesamt sind im Jahre 1913 von atlantischen und nordischen Europahäfen etwa 884 000 Reisende nach New York (der Verkehr nach den anderen Häfen vermindert neben New York völlig) befördert worden. Diese Zahl steht in der Nachkriegszeit auch noch nicht annähernd wieder da. Im Jahre 1923 waren es 490 000 und 1925 auf Grund der bekannten Einwanderungsbeschränkungen nur 370 000. An der herabgesetzten Zahlen nehmen die einzelnen Länder aber ganz veränderter Reihenfolge teil: Die führende deutsche Stelle nimmt heute die englische Flagge ein, die im Jahre 1925 rund 164 000 Reisende beförderte und sich damit einen Anteil von etwa 44 % am Gesamtverkehr sicherte. Nach ihr kommt die junge amerikanische Flotte, die sich den Norden des Atlantischen Ozeans als ihr Hauptbetätigungsgebiet erworben hat, mit etwa 63 000 Reisenden = 17 %; an dritter Stelle folgt dann die deutsche mit 54 000 Reisenden = 14 1/2 %, in weitem Abstand dann die französische (28 000 Reisende = 7,5 %), die holländische (15 000 Reisende = 4 %), die schwedische (13 500 Reisende = 3,7 %), die dänische (12 300 Reisende = 3,3 %), die belgische (12 000 Reisende = 3,3 %) und die norwegische (9 000 Reisende = 2,4 %) Linien. Die dritte Stelle nimmt die deutsche Flagge bereits seit 1923 wieder ein; damals war ihr die amerikanische Flagge noch etwa 7 % voraus, 1925 betrug der Unterschied nur noch 1 %. Die Neueinstellung von Schiffen, wie sie Hapag und Lloyd für die laufende Saison in ihren Nordamerikadiensten vorgenommen haben und die Meldungen über eine recht befriedigende Reisesaison lassen erhoffen, daß Deutschland in diesem Jahre an die zweite Stelle aufrücken wird.

Der Verkehr ist noch erheblich größer als im nordwesteuropäischen Verkehr. Die Verschiebungen in der Fahrt von den Häfen des Mittelmeeres. Bekanntlich hatten die deutschen Hauptreedereien vor dem Kriege zwischen dem Mittelmeer und Nordamerika eigene Linien, die im Jahre 1913 etwa 65 000 Reisende nach Nordamerika beförderten. Mit dieser Zahl standen sie hinter den französischen (147 000) und der englischen Flagge (70 000) an dritter Stelle, während nach ihr die österreichische (43 000) und die französische (41 000) folgten. Der Gesamtverkehr vom Mittelmeer nach Nordamerika betrug 1913 rund 378 000 Reisende.

Diese beträchtlichen Zahlen sind das Ergebnis der außerordentlich starken italienischen Auswanderung, die beispielsweise 1914 mit etwa 280 000 Menschen an erster Stelle unter den Einwanderungsländern stand. In der Nachkriegszeit erreichte der Reiseverkehr nochmal im Jahre 1921 eine beträchtliche Höhe (155 000), fiel aber dann infolge der amerikanischen Einwanderungsgesetzgebung, die besonders die südlichen Länder traf (1924/25 durften nur 4 089 Italiener nach den Vereinigten Staaten einwandern), im Jahre 1922 auf 79 000, stieg im Jahre 1923 wieder auf 94 000 und wurde 1924 und 1925 ziemlich gleich hoch mit je 60 000 ermittelt. Die deutschen Reedereien konnten in der Nachkriegszeit im Mittelmeer nicht wieder Fuß fassen: es erging aber den englischen Linien nicht besser, trotzdem ihnen wohl der nötige Schiffsraum zur Bedienung dieses Verkehrs zur Verfügung gestanden hätte. Der Grund zur völligen Ausschaltung der nordeuropäischen Schifffahrt aus dem Mittelmeerverkehr nach Nordamerika ist das rigorose Vorgehen der italienischen Regierung, die kurzerhand den fremden Gesellschaften die Erlaubnis zur Beförderung italienischer Auswanderer entzog und damit der italienischen Schifffahrt zu der beherrschenden Stellung verhalf, auf Grund der sie heute etwa 84 % des gesamten Personenverkehrs vom Mittelmeer nach Nordamerika innehat. Stellen wir dem Teilbild, das wir im Personenverkehr nach Nordamerika für die deutsche Handelsflotte gezeichnet haben, einen anderen Ausschnitt gegenüber, indem wir den heutigen Gesamtreiseverkehr einer unserer führenden Reedereien auf allen ihren Linien mit der Vorkriegszeit vergleichen, so finden wir dasselbe Bild wieder, nämlich die außerordentlich starke Einbuße der deutschen Handelsflotte im Personenverkehr: Die Hapag hat befördert:

	Personen	Fracht
im Jahre 1913	463 571	8 297 147
„ „ 1920	—	446 669
„ „ 1921	5 794	668 106
„ „ 1922	30 686	1 347 870
„ „ 1923	52 958	2 065 409
„ „ 1924	44 020	2 560 882

Das ergibt im Jahre 1913 auf jeden Reisenden 18 t Fracht, im Jahre 1921 = 117 t, im Jahre 1922 = 44 t, im Jahre 1923 = 39 t und im Jahre 1924 = 58 t. Diese Zahlen kennzeichnen das außerordentlich ungünstige Verhältnis, in dem heute Personen- und Frachtfahrt auf deutschen Linien zueinander stehen; sie lassen erkennen, wie ungleich schneller es der deutschen Schifffahrt gelungen ist, ihr Frachtgeschäft wieder aufzubauen als ihre Personenbeförderung. Der tiefere Grund hierfür liegt in den endlich beschränkteren Verhältnissen, unter denen die deutsche Schifffahrt heute zu arbeiten hat. Die Personenschifffahrt, wie sie beispielsweise mit den großen Luxusdampfern der Hapag vor dem Krieg betrieben wurde, war der äußere Ausdruck einer blühenden Wirtschaft und eines mit gutem Gesamterfolg betriebenen Reedereigeschäftes. Personenschifffahrt im Stil der Vorkriegszeit war für die deutschen Reedereien das vornehme Relief, mit dem sie ihren Weltruf begründeten und festigten. Die Grundlage für alle Rentabilität der Linienfahrt ist die zweckmäßigste Vereinigung von Fracht- und Personenschifffahrt. Die solide Fundierung der deutschen Reedereien in dieser Hinsicht hat sich in den letzten Jahren vollzogen und ist in dem Bau von Schiffen zum Ausdruck gekommen, die diesem Gedanken höchster Wirtschaftlichkeit in höchstem Maß Rechnung trugen. Wenn man bereits hierbei eine wachsende Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Personenbeförderung beobachten konnte, so kann man daraus auch die Zuversicht herleiten, daß die Personenschifffahrt in der Aufbaupolitik der deutschen Reedereien in absehbarer Zukunft wieder die Rolle spielen wird, die ihnen früher ihre beherrschende Stellung verschafft hatte.
Dr. Botsch.

Die Kolonialbahnen Japans.

Der amtliche Verwaltungsbericht (in englischer Sprache) des Kaiserlichen Eisenbahnministeriums in Tokio für das Rechnungsjahr 1922/23 der japanischen Staatsbahnen (endigend am 31. März 1923), behandelt zum ersten Male in einem Anhang die japanischen Kolonialbahnen, nämlich die Staatsbahnen von Korea, Formosa und Sachalin und die Südmandschurischen Eisenbahnen; letztere können strenggenommen nicht zu den japanischen Kolonialbahnen gerechnet werden, denn der Chinese wird sich mit Recht dagegen verwalten, daß man die Südmandschurei als japanische Kolonie ansprache; die Bahnen der Südmandschurischen Eisenbahngesellschaft sind vielmehr japanische Privateisenbahnen — mit staatlicher Zinsbürgschaft — im Auslande. Die genannten Bahnen nehmen sämtlich unter den Eisenbahnen Japans insofern eine Sonderstellung ein, als sie dem kaiserlichen Eisenbahnministerium in Tokio nicht unterstellt sind. Von ihnen haben heute besondere Bedeutung für den internationalen Verkehr erlangt die koreanische Stammbahn Fusan-Seoul-Shingishu-(Antung) und die Hauptbahnstrecken Mukden-Changchen und Mukden-Antung der Südmandschurischen Eisenbahngesellschaft, indem sie zusammen als südliche Verzweigung der großen Sibirischen Eisenbahn den durchgehenden Weltverkehr zwischen den Hauptplätzen Europas und dem Fernen Osten, sowie den Verkehr zwischen den Hauptstädten von China, Korea und Japan vermitteln. Insbesondere hat es die japanische Regierung mit außerordentlichem politischen Scharfblick verstanden, rechtzeitig dafür zu sorgen, daß die koreanische Stammbahn Fusan-Seoul-Antung zu einer wichtigen und leistungsfähigen Linie des internationalen Weltverkehrs zwischen Europa und dem fernen Osten ausgebaut wurde. Diese Linie wird als südliche Fortsetzung der Sibirischen Bahn ihre Bedeutung für den großen Reiseverkehr wohl stets behalten, weil sich bei ihr die unvermeidliche Seefahrt auf die kurze Dampferstrecke Fusan-Shimonoseki (Bakan) beschränkt, während bei der im ganzen vielleicht etwas kürzeren Linie über Wladiwostok die Dampferfahrt von da nach Niigata über das im Winter besonders stürmische Japanische Meer eine Fahrtdauer von vier- bis fünffacher Länge erfordert. Der große Reiseverkehr nach und von Japan wird daher die koreanische Linie über Fusan der Linie über Wladiwostok wohl dauernd vorziehen.

Dem japanischen Verwaltungsbericht entnehmen wir die Unterlagen zu den nachstehenden Mitteilungen:

A. Die Eisenbahnen von Korea (japanisch Chosen): Zur Verbindung der Hauptstadt Seoul (Keijo) mit dem Hafen Chemulpo (Jinsen) an der Westküste eröffnete die Keijin-Eisenbahngesellschaft 1899 die von dem Amerikaner R. Morse vollendete 29,7 km lange Eisenbahn. Die japanische Militärverwaltung erbaute die Linien Seoul-Fusan nach der Südostspitze, Seoul-Shingishu (Neu-Wiju) nach der Nordwestgrenze, gegenüber Antung, und die Zweigbahn nach Masampo (oder Masan), westlich Fusan, die 1904 und 1905 eröffnet wurden. 1906 wurde die Linie Seoul-Fusan verstaatlicht. 1910 wurde die Stichbahn Hujo-Chinampo nach dem nördlichen Hafen an der Westküste vollendet. 1911 wurde der Yalustrom mit einer 927 m langen eisernen Brücke übersetzt und das Bahnnetz von Korea mit der Südmandschurischen Eisenbahn verbunden, so daß damit eine durchgehende Schienenverbindung von Fusan über Seoul, Shingishu und Antung mit Mukden und Changchun, dem südlichen Endpunkt der chinesischen Ostbahn, entstand. 1914 wurde die südwestliche Zweigbahn von Taiden nach Mokuho und im Norden die Linie Seoul-Gensan zur Nordostküste hergestellt, 1915 ein Teil der an der Nordostküste geplanten Verbindung von Gensan mit Kainei an der Nordgrenze ausgeführt. Alle diese Linien, deren Betriebslänge am 31. März 1923 1177 engl. Meilen, gleich 1894 km, umfaßte, weisen die europäische Vollspur auf. Verwaltung und Betrieb der koreanischen Bahnen wurde durch kaiserliche Verordnung vom 31. Juli 1917 der Südmandschurischen Eisenbahngesellschaft übertragen. Die Hauptstrecken des Bahnnetzes sind: Fusan-Seoul 280,55 Meilen, Seoul-Antung 310,19 Meilen, Taiden-Mokuho 161,76 Meilen, Ryuzan-Gensan 138,37 Meilen, Gensan-Seikoshin 87,98 Meilen, Seishin-Kainei 58,08 Meilen, und Heijo-Chinampo 34,27 Meilen. Das Anlagekapital betrug am 31. März 1923 237 873 412 Yen. Der Fahrzeugpark bestand aus 233 Lokomotiven; 497 Personen- und 2596 Güterwagen. Im Rechnungsjahr 1922/23 betrug die Einnahme des Personenverkehrs 14,22, die des Güterverkehrs 12,73, die gesamte Roheinnahme 30,7 Millionen Yen bei einer Betriebsausgabe von 23,8 Millionen Yen; demnach Betriebsüberschuß 6,82 Millionen Yen bei einer Betriebszahl von 77,7 %. Eisenbahnwerkstätten bestehen in Rynzan, südlich Seoul, in Soryo, nördlich Fusan und in Heijo.

Neben weiteren Neubaulinien ist der doppelgleisige Ausbau d. Stammbahn Fusan-Seoul-Shingishu in Aussicht genommen.

B. Die Eisenbahnen von Formosa japanisch (Taiwan) Nach der japanischen Besitzergreifung stellte der Generalgouverneur der Insel den Plan auf, zur Verbindung von Takao, der Südwestküste mit Keelung (Kiirun) an der Nordostspitze eine Bahn für 28,8 Millionen Yen entlang zur Westküste zu bauen. Die Bauarbeiten begannen 1889 und endeten 1908. Die Bahn ist seitdem die Stammbahn des Bahnnetzes; sie wurde gänzt durch die Strecken Kynkyo Kudo-Heito im Süden u. Taito-Riran im Südosten. Betriebslänge des Netzes am 31. März 1923 468,7 Meilen = 754 km; es besteht aus der Stammbahn 353 Meilen, der Linie von Giram im Nordosten, 33,6 Meilen, u. der von Taito im Südosten, 82,1 Meilen, sämtlich in der japanischen Vollspur von 1,067 m hergestellt.

Im Rechnungsjahr 1922/23 belief sich die Einnahme aus dem Personenverkehr auf 5,87, die aus dem Güterverkehr auf 6,7 die Gesamtroheinnahme auf 12,56 Millionen Yen, so daß sich bei einer Betriebsausgabe von 8,57 Millionen Yen und einer Betriebszahl von 68,2 % ein Betriebsüberschuß von 3,99 Millionen Yen ergab. Der Fahrzeugpark bestand aus 162 Lokomotiven, 439 Personen- und 2579 Güterwagen.

Neben der Staatsbahn besteht noch eine Anzahl Privatbahnen, die zum größten Teil von Zuckerfabriken betrieben werden. Ferner bilden die Kleinbahnen mit insgesamt 547,4 Meilen Betriebslänge ein wichtiges Glied des Binnenverkehrs der Insel.

C. Die Eisenbahnen von japanisch Sachalin (jap. Karafuto): Die erste Bahn wurde 1906 als Kleinbahn n. 2 Fuß Spurweite von der Militärverwaltung von Otomari (früher Korsakova) im Süden der Insel, an der Aniwabucht, nördlich nach Joyohara (früher Vladimirocka), 26 Meilen, für militärische Zwecke hergestellt. Im August 1907 ging die Bahn in die Zivilverwaltung über, wurde für den öffentlichen Verkehr freigegeben, auf japanische Vollspur erweitert, und nach Nord verlängert. Die 1911 bis zur Nordostküste nach Sakaehar vollendete Linie bildet seitdem, mit 59,5 km Länge, die Hauptbahn des Netzes. 1914 wurde eine westliche Zweigbahn von Konuma nach der Zeche Kawakami, 13,4 Meilen, 1920 eine Strecke von Honto nach Noda entlang der Westküste, 58,4 Meilen, vollendet. Am 31. März 1923 belief sich die Betriebslänge insgesamt auf 130,3 Meilen. Im Rechnungsjahr 1922/23 betrug die Roheinnahme 1,9 Millionen Yen, die Betriebsausgabe 2,0 Millionen Yen, so daß sich bei einer Betriebszahl von 108 % ein Fehlbetrag von rund 147 700 Yen ergab. Der Fahrzeugpark umfaßte 26 Lokomotiven, 40 Personen- und 537 Güterwagen.

Von Toyohara wird eine 54 Meilen lange Zweigbahn in nordwestlicher Richtung nach Moka an der Westküste gebaut; die Ausführung erfordert etwa 13,5 Millionen Yen und wird voraussichtlich Oktober 1926 vollendet sein.

D. Die Südmandschurische Eisenbahn: Im Friedensvertrage von Portsmouth, 5. September 1905, erwarb Japan von Rußland den südlichen Teil der großen mandschurischen Eisenbahn von Changchun über Mukden nach Dalny und Port Arthur. Am 7. Juni 1906 wurde durch kaiserl. Verordnung d. Südmandschurische Eisenbahn-Gesellschaft gegründet, die d. Eigentum der früher russischen Eisenbahn übernahm. Die Eisenbahn hat einen glänzenden wirtschaftlichen Aufstieg hinter sich und ist bekanntlich eins der bestrentierenden Eisenbahnunternehmen; wie günstig sich ihre Betriebsergebnisse in den Rechnungsjahren 1922 und 1923 weiter entwickelt haben; hatten wir unseren Lesern bereits in Nr. 15 vom 15. April d. J., S. 409 diese Zeitung, ausführlich mitgeteilt. Die bemerkenswert hohe Einnahme aus dem Güterverkehr beruht nicht nur auf der starken Verkehrsentwicklung, sondern auch besonders auf der im November 1919 eingeführten Erhöhung der Gütertarife, die nicht weniger als 40 v. H. betrug. Während im Jahre 1908 bei einem Güterverkehr von 2,61 Millionen Tons (je 1016 kg) und 513,3 Millionen Tonsmeilen 9,54 Millionen Yen vereinnahmt wurden, betrug diese Einnahme im Jahr 1923 bei einem Güterverkehr von 13,37 Millionen Tons und 2963,2 Millionen Tonsmeilen 72,58 Millionen Yen, d. h. auf das 7,6fache gestiegen; das Endergebnis für 1 Ton war 1908 3,63, 1923 5,43 Yen (+ 50 v. H.); bei zunehmendem Verkehr pflegt sich sonst in der Regel eine Abnahme des Ertrages für die Tonne einzustellen.

Die Bahn bietet ein sprechendes Beispiel dafür, welches stark fremdländische Besteuerung durch hohe Bahntarife sich ein Vol gefallen lassen muß, das nicht mehr völlig völlig Herr im eigenen Hause ist und sein wertvolles Eisenbahnmonopol aus der Hand gegeben hat.

Prof. Baltzer.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist vom 22. bis zum 25. November in Berlin seine letzte laufende Tagung in diesem Jahre ab. Der zu erwartende Jahresabschluß und die Aussichten für das nächste Jahr standen im Vordergrund der Erörterung.

Das zu Ende gehende Jahr wies in seiner ersten Hälfte Folge des schwachen Güter- und Personenverkehrs einen starken Rückgang der Einnahmen auf, während im zweiten Halbjahr englische Kohlenarbeiterstreik eine erhebliche Güterverkehrsbelebung brachte. Immerhin werden die Einnahmen des laufenden Jahres im Güterverkehr und noch mehr im Personenverkehr hinter denen des Jahres 1925 zurückbleiben.

Die Ausgabenbemessung für das Jahr 1927 wird beeinflusst durch die Einwirkung der weiteren Entwicklung der deutschen Wirtschaft auf die Einnahmen.

In Anbetracht der 1927 noch steigenden Lasten konnte der Verwaltungsrat zunächst nur für Bahnanlagen und Elektrifizierung erhebliche Beträge auswerfen, während die Entscheidung über den Umfang von Neubeschaffung an rollendem Material hinausgesetzt werden mußte. Es ist beabsichtigt, diese Bedingungen im Interesse der Wirtschaft so hoch zu bemessen, wie nach der Finanzlage der Reichsbahn möglich ist.

Der Verwaltungsrat nahm davon Kenntnis, daß der Wettbewerb des Kraftwagens zur Zeit jährlich bis zu 100 Millionen Mark an Güterfrachten der Reichsbahn entzieht. Einer weiteren Wanderung soll durch immer bessere Abfertigung, schnellere Förderung und in geeigneten Fällen durch Tarifierleichterungen gegengewirkt werden.

Die Vorarbeiten für die systematische Nachprüfung derormaligütertarife sind soweit beendet, daß sie der Ständigen Tarifkommission und dem Ausschuß der Verkehrsinteressenten vorgelegt werden können.

Eine Abänderung des Kohlenausnahmetarifs 6a zu Gunsten des Hafens Mannheim wurde genehmigt.

Die Arbeiten für die Elektrifizierung der Berliner Stadtbahn werden möglichst beschleunigt. Der Verwaltungsrat billigte den Abschluß eines Stromlieferungsvertrags mit den Berliner Elektrizitätswerken A.-G. und den Elektrowerken, wozu sich der Bau eines eigenen Kraftwerkes erübrigt. Bis Ende des laufenden Jahres werden für die Elektrifizierung der Berliner Stadtbahn etwa 50 Millionen Mark aufgewendet und der Arbeitsmarkt zugute gekommen sein.

Die mit Hilfe der von der Reichsregierung zur Verfügung gestellten Sonderkredite herausgegebenen Aufträge geben zur Schätzungsweise 40 000 Menschen Arbeit.

Für Festigung des Berufsbeamtenums bei der Reichsbahn wurde beschlossen, die Frist bis zur dauernden Anstellung von Beamten von 20 auf 10 Jahre herabzusetzen.

erner hat in der Sitzung vom 25. November die im Statut vorgesehene Auslosung von Mitgliedern stattgefunden. Durch das sind von den durch die Reichsregierung ernannten Mitgliedern Reichskanzler a. D. Dr. Luther, Dr. h. c. v. Siemens und Vizepräsident a. D. v. Batocki, von den vom Treuhänder ernannten Mitgliedern v. Miller-München, Staatssekretär a. D. G. Mann und der Belgier Jadot ausgelost worden. Sie scheiden zum 31. Dezember 1926 aus dem Verwaltungsrat aus.

Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung. Das Reichsverkehrsministerium hat unterm 10. d. M. einige Änderungen und Ergänzungen der Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung veröffentlicht. Das Nähere geht aus der Verordnung in Nr. 44 des Reichsgesetzblattes, Teil II, hervor.

Tarifierhöhungen bei den Saarbahn. Mit Genehmigung der Reichsverkehrsministerkommission des Saargebietes werden vom 1. Dezember 1926 an die Personen-, Gepäck-, Expresgut-, Tier- und Gütertarife der Saarbahn erhöht. Die Erhöhung beträgt durchschnittlich 7½ % und wird durch Ausgabe von Nachträgen 7 und 8 der Tarifordnung durchgeführt werden. (Vgl. die nächste Bekanntmachung in der vorliegenden Nummer.)

Der Güter- und Tierverskehr erstreckt sich die Erhöhung im allgemeinen auf sämtliche Frachten, auf die örtlichen Gebühren und die Nebengebühren. Die Mindestfrachten für Frachtgut (3 Fr.), Eilgut und lebende Tiere (6 Fr.) und beschleunigtes Frachtgut (9 Fr.) sind unverändert geblieben, ebenso die Gebühren für Beförderung von Sonderzügen, für Schutzwagen, für getrocknete Packmittel, leere Privatgüterwagen und Decken ohne Unterlage, ferner ein Teil der Nebengebühren.

Vom gleichen Zeitpunkt ab treten diese Tarifierhöhungen auch

im Güter- und Tierverskehr Deutsche Reichsbahn-Saarbahn in Kraft.

Im Güterverkehr mit Frankreich werden die Saarbahnzuschläge des direkten Kohlentarifs P. V. 207 nach Frankreich von 3 Fr. auf 3,59 Fr., von 4,00 Fr. auf 4,50 Fr. und von 5 Fr. auf 5,10 Fr. erhöht. Die übrigen direkten Gütertarife der Saarbahn mit Frankreich werden von der Tarifierhöhung nicht berührt.

— **Frachtermäßigung für Wein.** Am 22. November 1926 ist der Ausnahmetarif 9a für Wein (ausgenommen Schaumwein) in Wagenladungen im Verkehr zwischen sämtlichen Stationen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Kraft getreten; der neue Tarif sieht ermäßigte Frachten auf Entfernungen bis 400 km vor und begünstigt besonders die nahen Entfernungen. Die Frachtberechnung erfolgt für das wirkliche, auf volle 100 kg aufgerundete Gewicht, mindestens für 5000 kg. Besondere Frachtsätze für Ladungen von 5 t, 10 t und 15 t bestehen nicht. Der fünfprozentige Gewichtszuschlag für bedeckte Güterwagen entfällt. Der Ausnahmetarif gilt auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. Dezember 1927.

— **Schlafwagenverkehr München-Triest-Agram.** Vom 1. Dezember ab wird der Schlafwagenlauf München-Triest-Zagreb (Agram) neu geregelt. Hierdurch werden die Anschlußverhältnisse an die in Triest ein- und auslaufenden Schiffe verbessert. Der Schlafwagen verkehrt dann zwischen München und Triest viermal wöchentlich und zwischen München und Agram dreimal wöchentlich, und zwar erfolgt die Abfahrt in München nach Triest am Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und Ankunft in München von Triest am Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend; Abfahrt in München nach Agram am Montag, Mittwoch und Freitag und Ankunft in München von Agram am Sonntag, Mittwoch und Freitag. Schiffsanschluß besteht in Triest Freitags nach Alexandrien sowie Sonntags von Konstantinopel und Montags von Alexandrien.

— **D-Zug München-Hoek van Holland.** Auf Grund der Beschlüsse der europäischen Fahrplankonferenz in Baden-Baden wird der D-Zug Hoek van Holland-München mit dem nächsten Sommerfahrplan um etwa 40 Minuten beschleunigt. Die Fahrtdauer London-München beträgt dann nur noch 25 Stunden. Der Zug erhält in Würzburg einen neuen Anschluß nach Sofia über Passau-Wien-Budapest-Belgrad mit einem durchgehenden Wagen I./II. Klasse Hoek van Holland-Budapest. Die Reisezeit von Hoek van Holland nach Wien beträgt 24 Stunden, nach Budapest dauert die Fahrt 30 Stunden 45 Minuten, nach Belgrad 40 und nach Sofia 53 Stunden.

— **Die Hindenburgbrücke bei Rüdesheim.** Die in den Jahren 1914/15 fertiggestellte Hindenburgbrücke, die zwischen Rüdesheim und Geisenheim den durch eine Insel geteilten Rheinstrom mit zwei Hauptöffnungen als längste aller deutschen Rheinbrücken überschreitet, war mehrere Jahre ohne durchgehenden Zugverkehr geblieben. Die Brücke wird jetzt außer von mehreren lokalen Triebwagenfahrten von dem Schnellzug Calais-Wiesbaden in der West-Ost-Richtung dieser Züge befahren, die von Saarbrücken aus über Homburg-Saar auf der pfälzischen Glantalbahn über Bad Münster am Stein verläuft und vor Bingerbrück von der Rhein-Nahe-Bahn bei Sarmshausen zur Hindenburgbrücke abzweigt.

— **Abbruch der ältesten Eisenbahnbrücke Preußens.** Im Jahre 1838 wurde als erste Eisenbahnlinie Preußens die Strecke Berlin-Potsdam erbaut. Bei Kohlhasenbrück mußte die Baacke, ein kleines Bächlein von der Stammbahn — so heißt noch heute die Strecke im Volksmunde — überquert werden. Die Ufer der Baacke waren von moorigem Gelände umsäumt, so daß man es vorzog, den Bachlauf um etwa 200 m zu verschwenken und dort auf gutem Baugrunde eine Brücke zu errichten. Dieses Bauwerk — Preußens erste Eisenbahnbrücke — wurde als massives, 80 cm starkes Halbkreisgewölbe in Ziegelmauerwerk ausgeführt. Im Jahre 1906, dem Erbauungsjahre des Teltowkanals, wurde die Baacke zugeschüttet, da der Teltowkanal im Zuge des alten Baekelaufes die Bahn kreuzte. Eine Straße, die Kohlhasenbrück mit dem nahen Jagdschloß Stern verbindet, führt jetzt unter der Brücke hindurch. Von geringen Instandsetzungsarbeiten abgesehen, hat die Brücke 88 Jahre hindurch der Bahn treue Dienste geleistet. Jetzt ist sie abgebrochen worden; denn trotz ihres massigen Eindrucks war sie dem Lastenzug nicht mehr gewachsen. Auch die Bogenform wurde des großen Horizontalschubes wegen verlassen; man wählte das System des einfachen Balkens auf zwei Stützen, indem man die Öffnung durch Walzträger in Beton überbrückte.

Im Juli 1926 begann der Umbau. Die Fundamente wurden verbreitert und die Pfeiler um mehr als 2 m aufgehöhht. Gleichzeitig wurde auf seitlich errichteten Baugerüsten der Überbau

in zwei getrennten Hälften hergestellt, welche jeweils der halben Gleisbreite entsprachen. Dadurch war es möglich, beim Einschieben jedes Gleis für sich zu behandeln, da die Unterkante des neuen Überbaus 1,40 m über dem oberen Gewölbescheitelpunkt liegt, brauchte man nur den auf dem Gewölbe lagernden Boden fortzuschaffen und konnte dann mit Hilfe von Handwinden den neuen Überbau einschieben. Sodann wurde mit dem eigentlichen Abbruch des alten Gewölbes begonnen. Der zweigleisige Betrieb konnte die gesamte Bauzeit hindurch beibehalten bleiben; den Zügen war lediglich eine Geschwindigkeitsermäßigung auf 10 km/Std. vorgeschrieben.

Eine Gedenktafel mit einem kurzen Hinweis auf die historische Stätte sowie die Jahreszahl 1838 — dem Gewölbescheitel der alten Brücke entnommen — werden das neue Bauwerk zieren.

— **Der Fremdenverkehr in der deutschen Zahlungsbilanz.** Das Institut für Konjunkturforschung, gegründet vom Statistischen Reichsamt, veröffentlicht, wie wir den D. Verkehrs-Bl. entnehmen, in seinen Vierteljahrsheften (Ergänzungsheft 2) einen ausführlichen, im Statistischen Reichsamt bearbeiteten Artikel „Die deutsche Zahlungsbilanz seit der Stabilisierung“. Demnach betrugen die Einnahmen aus dem Reiseverkehr, also die Ausgaben von in Deutschland reisenden Ausländern, 1924 60 Millionen Mark, 1925 100 Mill. Mark und im ersten Halbjahr 1926 40 Mill. Mark. Dem stehen gegenüber die Ausgaben der ins Ausland gereisten Deutschen und zwar 1924 mit 140 Millionen Mark, 1925 mit 190 Millionen Mark und im ersten Halbjahr 1926 mit 76 Millionen Mark. Daraus ergibt sich eine passive „Reiseverkehrsbilanz“ von 80 Millionen Mark in 1924, von 90 Millionen Mark in 1925 und von 36 Millionen Mark im ersten Halbjahr 1926. Die Aktivseite wird gebildet durch die Ausgaben ausländischer Reisender in Deutschland, die Passivseite durch die Ausgaben deutscher Reisender im Ausland.

Die Ausgaben ausländischer Reisender in Deutschland sind nach den Angaben der wichtigsten Fremdenverkehrsorte für das ganze Reich geschätzt worden, indem für Geschäftsreisende (1924 rund 640 000, 1925 rund 940 000) ein Tagesverbrauch von 15 RM. und eine Aufenthaltsdauer von drei Tagen, für Vergnügungs- und Erholungsreisende (1924 rund 41 500, 1925 rund 65 000) ein Tagesverbrauch von 20 RM. und eine Aufenthaltsdauer von 14 Tagen angenommen wurden. Zu den so ermittelten Zahlen wurden 33% % zugeschlagen für Einkäufe, die nicht in der Handelsstatistik als Ausfuhr erscheinen, weil sie im Reiseverkehr über die Grenze gegangen sind.

Die Ausgaben deutscher Reisender im Auslande sind mit Hilfe folgender Anhaltspunkte geschätzt worden: Nach Angaben der Deutschen Reichsbahn sind 1924 2,9 Millionen, 1925 4 Millionen Fahrkarten nach dem Auslande verkauft worden. Wenn man annimmt, daß von den rund 700 000 bzw. 1 Million in Deutschland reisenden Ausländern $\frac{1}{2}$ an diesem Fahrkartenvorverkauf beteiligt war, während die übrigen $\frac{1}{2}$ im Ausland gekaufte Fahrkarten benutzten, so entfällt auf ausreisende Deutsche eine Anzahl von 2,7 bzw. 3,7 Millionen Fahrkarten. Bei der Annahme eines Aufenthalts von durchschnittlich drei Tagen und eines Verbrauchs von durchschnittlich 15 RM. kommt man zu einer Gesamtausgabe von 120 Millionen im Jahr 1924 und 170 Millionen im Jahre 1925. Zu diesen Ergebnissen aus dem Eisenbahnverkehr kommen die Auslandsausgaben der über See gereisten Deutschen. Sie sind für 20 000 Menschen für je 20 Tage zu je 25 RM. geschätzt worden. Außerdem sind für Beförderungskosten auf ausländischen Schiffen noch einmal je 2000 RM. für 5000 Reisende zu rechnen. Insgesamt ergibt sich aus dem Seereiseverkehr so ein jährlicher Aufwand von 20 Millionen. Für 1926 sind die Vorjahrszahlen mit $\frac{1}{2}$ eingesetzt, da der größere Teil der Auslandsreisen Deutscher und der Deutschlandreisen der Ausländer ins zweite Halbjahr fallen dürfte.

— **Prüfungszeugnisse der Werkstättenlehrlinge.** Nach erneuter Prüfung hat das Mecklenburg-Schwerinsche Ministerium auf Grund des § 131, Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung den Prüfungszeugnissen der bei den Werkstätten der Reichsbahnverwaltung in Mecklenburg-Schwerin für das Schlossergewerbe bestellten Gesellenprüfungsausschüsse die Wirkung der Zeugnisse über das Bestehen der Gesellenprüfung beigelegt. Durch diese Anordnung können jetzt auch in Mecklenburg die Reichsbahnprüfungsausschüsse selbst die Prüfungen der Reichsbahnlehrlinge vornehmen. Mit einer Ausnahme noch werden nuncmehr im ganzen Reichsgebiet die Prüfungen einheitlich gehandhabt.

— **Gedenkblätter für 25- und 40jährige Dienstzeit.** Das vom Reichsverband der Eisenbahnvereine erlassene Preisausschreiben hatte eine zahlreiche Beteiligung zur Folge. Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten war ein Preisausschuß ernannt, bestehend aus den Herren Präsident Martin, Cassel, Vorsitzende

Lokomotivführer Feldner, Cassel, Drehscheibenwärter Gerlach Nordhausen, Handwerker Oberem, Elberfeld, Reichsbahn: Straßer, Trier. Am 30. September d. J. trat der Preisausschuß zusammen. Es waren von 230 Einsendern, die teilweise mehrere Entwürfe eingesandt hatten, zusammen etwa 250 Entwürfe zur Beurteilung ausgelegt worden. Nach vorangegangener Sichtung der Entwürfe in drei Gruppen wurden die für die Prämierung nach den Bedingungen des Preisausschreibens in Frage kommenden Entwürfe — diejenigen der ersten und zweiten Gruppe einer näheren Prüfung unterzogen. An Geldpreisen für den Wettbewerb waren ausgesetzt: ein 1. Preis von 250 RM., 2. Preis von 150 RM., ein dritter Preis von 100 RM. und 10 Trostpreise von je 10 RM. Der Ausschuß kam zu der einstimmigen Entscheidung, daß kein Entwurf von so überragender Bedeutung sei, daß ihm der erste Preis von 250 RM. zuerkannt werden könne. Der Ausschuß sah sich vielmehr veranlaßt, mit Rücksicht auf die zahlreichen fleißigen und von Liebe zur Sache zeugenden Leistungen und mit Rücksicht auf die unerwartet große Zahl der Einsendungen folgende andere Gruppierung der Geldpreise vorzunehmen: 2 Preise von je 100 RM., 1 Preis von 50 RM., 2 Preise von je 30 RM., 3 Preise von je 20 RM., 1 Preis von 10 RM. und 20 Trostpreise von je 10 RM.

Der Reichsverband wird einige der am besten geeigneten Arbeiten vervielfältigen lassen. Die Gedenkblätter werden dann für die Eisenbahnvereine zum Bezuge bereit gehalten werden. Weitere Mitteilungen darüber, insbesondere über die Preisangaben, wird der Reichsverband den Vereinen noch machen.

— **Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Reichsministerien.** Allgemeiner Teil (GGO I), ist durch Beschluß der Reichsregierung vom 2. September 1926 genehmigt worden. Sie tritt, sowie die einzelnen Reichsministerien sie nicht früher einführen, am 1. Januar 1927 in Kraft.

Der Besondere Teil (GGO II) ist bereits seit dem 1. August 1924 in Kraft. Er behandelt: Verkehr mit den an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaften, Weg der Gesetzgebung und Veröffentlichung in den amtlichen Blättern. Im übrigen wird der innere Dienst und der Verkehr nach außen einschließlich der Registratur- und Kanzleidiensleistungen im Allgemeinen Teile behandelt.

Die Gemeinsame Geschäftsordnung ist im Verlage der Reichsdruckerei, Berlin SW 68, Oranienstraße 90, erschienen, und kann von dort bezogen werden, und zwar:

Allgemeiner Teil: zum Buchhändlerpreise von . . .	3,00 RM.
und Behördenvorzugspreise von . . .	1,50
Besonderer Teil: zum Buchhändlerpreise von . . .	1,00
und Behördenvorzugspreise von . . .	0,50

— **Der neueste Film der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung,** hergestellt von E. M. Schumacher, wurde am 26. November in einer Pressevorführung zum ersten Male in der Berliner Kammerlichtspiele gezeigt. Der Aufführung wohnten u. a. hervorragende Mitglieder der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bei, Vertreter der Ministerien der Stadt Berlin und der Fachverbände sowie eine große Zahl von Pressevertretern. Der Rheinfilm hat im Gegensatz zu üblichen Landschaftsfilmen nur eine Länge von 750 m, braucht also für die Vorführung kaum mehr als 25 Minuten, d. h. er wird als sogenannter Beiprogramm-Film Verwendung finden können. Der Film ist durchweg im Atelier hergestellt, er gezeichnet bzw. gemalt und nicht in der Natur photographiert. Dadurch war es möglich, den Rhein von der Quelle bis zu seiner Mündung in seiner charakteristischen Landschaft, unter Zusammenfassung von Einzelheiten und Weglassung des Unwesentlichen, erstehen zu lassen. Die Poesie des Rheins wird versinnbildlicht; dabei kommen auch die Städtebilder zu ihrem Recht und werden in ihren schönsten und charakteristischsten Bauteilen vorgeführt. Wundervolle Bilder vom Kölner Dom und seiner Pracht sowie von den alten Märchengestalten, die in der Rheinsage leben, ergänzen die ausgezeichneten Darbietungen und ermöglichen es — ohne daß langatmige Titel benutzt werden — auch die wirtschaftlichen Verhältnisse zu schildern, wie z. B. die Uhrenindustrie im Schwarzwald. Der Film wurde mit Beifall aufgenommen.

— **Unterrichtskurse bei der Mitropa.** Die Mitropa hat zur Fortbildung ihres Speisewagenpersonals Winterkurse eingerichtet. Sämtliche Speisewagenaufseher, Oberkellner, Kellner und Köche werden im Laufe der nächsten Monate an diesen Kursen teilnehmen. Der Unterricht wird von ersten Fachleuten (Berufsschul-Oberlehrern und Praktikern) abgehalten. Der Lehrplan umfaßt Allgemeines über Berufspflichten, über Formen bei der Bedienung, Nahrungsmittel- und Getränkekunde, Servicekunde, Menükunde, Zusammenstellung der Speisenfolge usw.

Österreich.

— **Gehaltsfragen.** In der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen wurden Besprechungen über Zuwendungen an die Bundesbahnbediensteten abgeführt. Generaldirektor Dr. Machat erklärte, daß die Verwaltung über die am 12. November emachten Vorschläge nicht hinausgehen könne. Demgemäß wird an die aktiven Bundesbahnbediensteten im Dezember 1926 eine einmalige Zuwendung in der Höhe von 30 % eines Monatsbetrages der ständigen Bezüge ausbezahlt werden. Außerdem wird unter Beibehaltung des bisherigen Ausmaßes der Linderzulage eine entsprechende Erhöhung des Mindesteinkommens vorgesehen, welche Frage noch den Zentrallausschuß des Personals beschäftigen soll.

— **Verkehrsstörungen.** Durch den Einbruch von starken Tümen im Bereiche der westlichen Alpen wurde am 21. November auf der Arlbergstrecke zwischen den Bahnhöfen Dalaas und Hintergasse durch entwurzelte Bäume und durch von den eländen losgelöste Steine die Fahrleitung der Bahn zerstört und der elektrische Betrieb in der Strecke Langen-Feldkirch eingestellt, zumal auch die Speiseleitungen des Spullerseewerkes ebenfalls beschädigt wurden. Die Instandsetzungsarbeiten waren durch andauernden Sturm und heftigen Schneefall sehr behindert. Zu gleicher Zeit wurde auf der schmalspurigen Strecke Bregenz-Bezaun (Bregenzerwaldbahn) bei der Haltestelle Unterbach ein Zug durch den Sturm umgeworfen. Hierbei sind Personenwagen und der Dienstwagen umgestürzt. Zwei Reisende wurden leicht verletzt. Sämtliche Störungen sind bereits beseitigt.

Infolge der in Kärnten anhaltenden Niederschläge führen die rau und deren Nebenflüsse Hochwasser. Im Bereiche der Gailbahn wurde die Strecke an mehreren Stellen durch Hochwasser vermurgt; es mußte daher der Gesamtverkehr in der Teilstrecke Dellach-Kötschach-Mauthen am 21. November eingestellt werden. Die Dauer dieser Unterbrechung ist wegen anhaltenden Hochwassers noch nicht feststellbar. Auch die Wiederinstandsetzung der am 30. Oktober d. J. durch Hochwasser zerstörten und seitdem unfahrbaren Teilstrecke Miklautzhof-Eisenkappel der Lokalbahn Vöcklamarkt-Kühnsdorf-Eisenkappel wird durch überflutetes Hochwasser im Vellachfluß verzögert werden, da ein Teil der inzwischen geschaffenen Provisorien durch Hochwasser weggeschwemmt wurde. Eine Fortsetzung der Instandsetzungsarbeiten wird erst nach Rückgang des Hochwassers möglich sein.

— **Betriebsübernahme.** Die Österreichischen Bundesbahnen haben von den königl. ungar. Staatsbahnen auf Grund einer Vereinbarung am 31. Oktober 1926 den Betrieb auf der Teilstrecke Landesgrenze bei Strem bis Güssing der vollspurigen Lokalbahn Körmend-Güssing übernommen. Eigentümerin dieser Lokalbahn ist die Körmend-Németújvárer Lokalbahn A. G. in Budapest.

Für die österreichische Teilstrecke ist bisher weder eine österreichische Konzession erteilt, noch ein Betriebsvertrag abgeschlossen worden. Die Österreichischen Bundesbahnen führen daher vorläufig den Betrieb auf Rechnung der Eigentümer als Geschäftsführer ohne Auftrag.

Die Baulänge der Lokalbahn von Güssing bis zur Staatsgrenze beträgt 10,879 km, die Betriebslänge 10,675 km. Die Lokalbahn wird der Bundesbahndirektion Wien-Südwest unterstellt.

— **Österreichisches Reisebureau in London.** Das österreichische Reisebureau in London wurde kürzlich eröffnet, wobei der österreichische Gesandte zu Ehren der britischen Presse einen Empfang gab. Das Bureau hat in der Cocksbur Street, einer der großen Straßen, durch die der Osten mit dem Westen der Stadt verbunden wird, sehr schöne Räumlichkeiten erworben. Eine der ersten Tätigkeiten des Bureaus wird darin bestehen, das österreichische Publikum von den für den Wintersport in Österreich gewährten Erleichterungen in Kenntnis zu setzen.

— **Verkehrsbund der österreichischen Alpenländer.** In Klagenfurt hat kürzlich eine Tagung der am Fremdenverkehr beteiligten Körperschaften der Alpenländer stattgefunden, in der die Gründung des Verkehrsbundes der österreichischen Alpenländer beschlossen wurde.

— **Die Fortschritte in der Elektrisierung der Bundesbahnen.** Der Vorsitzende im Klub österreichischer Eisenbahn- und Schiffsverkehrsbeamten der Direktor für die Elektrisierung der Bundesbahnen, Sektionschef Ingenieur Dittes über die Arbeiten für die Einführung des elektrischen Betriebes unter besonderer Berücksichtigung der Kraftwerksbauten. Der Vortragende wies eindringend darauf hin, daß der gesetzlich sichergestellte, im Jahre 1925 abgeänderte und auf gefestigte finanzielle Grundlagen gestützte Elektrisierungsplan Strecken mit einer Betriebslänge von insgesamt 623 km betrifft, von denen 300 km zweigleisig und 323 km eingleisig sind. Diese Strecken umfassen die zusammen-

hängenden Linien Salzburg-Wörgl, Kufstein-Wörgl-Innsbruck-Brenner, Innsbruck-Landeck-Bludenz-Feldkirch-Buchs und Feldkirch-Bregenz (zusammen 516 km, wovon 300 km zweigleisig) und die 107 km lange Salzkammergutlinie Stainach-Irdning-Attang-Puchheim. Von diesen Linien sind die Strecke Innsbruck-Feldkirch und die Salzkammergutlinie von Mitte Sommer 1923 an abschnittsweise in elektrischen Betrieb genommen worden, so daß gegenwärtig schon 264 km elektrisch betrieben werden. Nach Durchführung des gegenwärtigen Elektrisierungsplanes werden die elektrisch betriebenen Linien der Österreichischen Bundesbahnen zunächst in vier Grenzbahnhöfen mit den benachbarten Bahnnetzen zusammentreffen, die binnen kurzem ebenfalls elektrisch betrieben sein werden. Bemerkenswert sei auch, daß im Jahre 1929 die rund 800 km lange Strecke Salzburg-Innsbruck-Buchs-Zürich-Genf durchweg und mit einheitlicher Stromart elektrifiziert sein wird. Aus der Reihe der für die elektrische Zugförderung auf den genannten Strecken erforderlichen Anlagen und Einrichtungen wählte der Vortragende die Kraftwerke — bekanntlich durchweg Wasserkraftwerke — aus. Während die Salzkammergutlinie aus dem Elektrizitätswerke Steeg der Firma Stern & Hafferl gespeist wird, dienen der Kraftversorgung der Strecken westlich von Salzburg vier bahneigene Werke (Spullersee-, Ruetz-, Stubach- und Mallnitzwerk), denen sich noch ein Strombezug aus dem Achenseewerk der Tiwag einfügt. Spullersee- und Ruetzwerk sind bereits im Betrieb, während das Achenseewerk gegen Ende 1927, das Mallnitz- und Stubachwerk Ende 1928 die Stromlieferung aufnehmen sollen. Der erste Ausbau der obengenannten fünf Kraftwerke sieht eine Leistung von 96 000 PS vor, während im zukünftigen Vollausbau 144 000 PS Maschinenleistung aufgestellt sein werden. Der Vortragende zeigte an der Hand zahlreicher interessanter Lichtbilder, welche außergewöhnliche technische Aufgaben beim Bau der genannten Werke zu bewältigen und wie weit beim Stubach- wie auch beim Mallnitzwerke die Arbeiten bereits fortgeschritten sind, so daß mit Bestimmtheit ihre zeitgerechte Vollendung und Inbetriebnahme zu gewärtigen sei.

— **Österreichs Außenhandel.** Im August hat sich das Passivum der österreichischen Handelsbilanz nach der im Monat Juli verzeichneten vorübergehenden Abnahme infolge Steigerung der Einfuhr wieder stark erhöht. Die Einfuhr erreichte nämlich einen Wert von 255,5 Millionen Schilling gegen 208 Millionen Schilling im Juli. Der nur um wenig erhöhte Wert der Ausfuhr betrug 137 Millionen Schilling (gegen 134,6). Sonach ergab sich im August ein Einfuhrüberschuß von 118,5 Millionen Schilling gegenüber einem solchen von 73 Millionen im Juli und von 84 Millionen im Durchschnitt des ersten Halbjahres. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres betrug der Wert der Wareneinfuhr 1788 Mill. Schilling, der Wert der Ausfuhr 1092 Millionen, das Bilanzpassivum demnach 696 Millionen Schilling.

Übrige europäische Länder.

— **Neues Dienst- und Signalreglement bei den norwegischen Staatsbahnen.** Am 1. September 1926 ist bei den norwegischen Staatsbahnen ein neues „Dienst- und Signalreglement“ in Kraft getreten. Das frühere Dienstreglement vom 13. Juli 1906 kommt damit in Fortfall. Im Kapitel 1 des Dienstreglements sind einige allgemeine Personalbestimmungen enthalten. Kapitel 2 bringt eine Reihe allgemeiner Bestimmungen und Erklärungen über die wichtigsten Begriffe, die im Sicherheitsdienst vorkommen. Kapitel 3 enthält die Bestimmungen über die Linien und den Liniendienst, Kapitel 4 über den Bahnhof und den Bahnhofsdienst, Kapitel 5 über die Züge und den Zugdienst. Außerdem enthält das Dienstreglement im Kapitel 6 „Bestimmungen über Lokomotiven und Wagen“ mit einer Reihe technischer Spezialvorschriften, die streng genommen eigentlich nicht in das Dienstreglement gehören. Das Signalreglement schließt sich an das Dienstreglement und gibt im wesentlichen die im Jahre 1917 von der norwegischen Staatsbahn eingeführte „Neue Signalordnung“ mit einigen Ausführungen über die festen Signale und den Gebrauch der Handsignale wieder. Einige der wesentlichsten Bestimmungen der genannten Reglements sind im letzten Hefte von Nordisk Järnbantidskrift behandelt. Aus Raumangel müssen wir uns jedoch versagen, näher darauf einzugehen.

— **Ein Plan für die Eisenbahnbautätigkeit in Rußland in den nächsten fünf Jahren.** Wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Finanzlage des russischen Sowjet-Staates berücksichtigt, wie sie in der Literatur dem Leser entgegentritt, so gewinnt man den Eindruck, daß Sparsamkeit auf allen Gebieten das Gebot der Stunde ist. Man erstaunt daher, wie der Amtliche Bote der Verkehrsanstalten mitteilt, wie rege die Bautätigkeit ist. Da erfährt man, daß die geringen Anweisungen, über die im laufenden Jahre Verfügung getroffen werden konnte, dazu Verwendung gefunden haben, um bereits früher zu bauen ange-

fangene Bahnen endlich fertigzustellen. Es ist immerhin die sehr stattliche Zahl von 1467 km! und zwar gehören hierher die Strecken: Atschinsk-Minussinsk; Koltuschino-Kusnezsk; Petropawlowsk-Schtschuschje; Andishan-Kagan-Kischlak; Kerki-Termes; Waldai-Krestzy; Nowgorod-Pawlowsk und Koporskaja. Nun harren ja allerdings weitere 3500 km, die zu Anfang des Wirtschaftsjahres 1926/27 als baulich „längst in Angriff genommen“ dalagen, der Vollendung. Die Durchführung dieser Arbeiten würde mindestens 112 Mill. Rubel erfordern, und der Reichsrat (Gossplan) hat es als „unumgänglich notwendig erkannt, nach Möglichkeit die Arbeiten auf diesen Strecken zu fördern, sie aber unter allen Umständen innerhalb der nächsten 5 Jahre zu erledigen.“ Wobei auch der Gedanke leitend gewesen ist, daß ein noch längeres Ruhenlassen dieser „längst“ in Angriff genommenen Baustrecken die Fertigstellung nur noch mehr verteuern würde. So zutreffend auch diese Erwägungen sein mögen, es bleibt immerhin erstaunlich, wie das Land die Kraft entwickelt, um die erforderlichen Mittel aufzubringen. Aber es kann natürlich darüber gar kein Zweifel herrschen, daß damit der beste Weg eingeschlagen wird, um dem darniederliegenden Wirtschaftskörper neues, frisches Blut zuzuführen. Um nur einige von den in Frage kommenden Linien zu nennen, seien angeführt: Nishny-Nowgorod-Kotelschik, Troizk-Orsk, Orenburg, Meref-Apostolowo, Tschernomorskaja, Petrowskoje-Blagodar-noje, Stawropol-Winodelnoje-Diwnoje, Nowgorod-Krestzy, Nowobeliz-Tschernigow, Achtyrka-Gadjatsch usw. usw. Auch die Namen dieser Strecken führen den Leser in Gebiete, die in mehrfacher Beziehung der Entwicklung des Landes außerordentlich förderlich sein werden, denn Bergbau und Ackerbau sind hier zu Hause.

Wenn mit dem bisher Gesagten nur die Vollendung schon längst dem Lande in Aussicht gestellter Bahnen durchgeführt werden wird, so begnügt sich die leitende Regierungsstelle hiermit nicht, sondern plant noch für das Wirtschaftsjahr 1926/27 den Bau von weiteren 1083 km Bahnen, und zwar: Magnitnaja-Kartaly, Kusnezsk-Telbess, Termess-Djuschambe und Ssaradow-Müllerowo. Auch diese Bahnen würden Bezirke erschließen, in denen Bergbau betrieben wird und der Feldbau verhältnismäßig reiche Überschüsse abwirft.

Es sind das große Aufgaben, die damit in Rußland der Bautätigkeit für die nächsten Jahre zu lösen gestellt werden, so umfangreich — es sind zusammen 4583 km —, daß man wohl einige Zweifel hegen darf, ob die Durchführung des Bauplanes überhaupt denkbar ist, namentlich in Rußland, wo doch noch an der Wiederherstellung vieler, während des Bürgerkrieges zerstörter Bahnen und Bauten eifrig gearbeitet werden muß. In Rußland scheint man das aber für durchführbar zu halten, denn man begnügt sich dort nicht nur hiermit, sondern hat sogar beschossen, in den nächsten 2 Jahren noch zum Bau der nachfolgenden 2608 km Eisenbahnen zu schreiten, und zwar: 1. Schadrinsk-Kurgan und Sswerdlow-Ssinaraskaja — 242 km, Moskau-Donbass — 930 km, Orenburg-Uralsk und Orenburg-Ufa — 662 km, Besentschuk-Pugatschewsk-Jerschow — 213 km, Tuapse-Krassnodar — 134 km, Merke-Il-Ilma-Ata — 427 km und endlich den Bau einer Brücke über die Wolga bei Ssaradow in Angriff zu nehmen.

Fügt man diese 2608 km der vorstehend aufgeführten Anzahl Kilometer (4583) hinzu, so findet man eine Gesamtzahl von 7191 km, und eine Wolgabücke als neu zu bauen oder im Bau zu vollenden. Alles das soll im Laufe der nächsten 5 Jahre durchgeführt werden! Dieses Vorgehen der russischen Zentralstelle macht den Eindruck der Befriedigung zufällig aufgetretener Bedürfnisse, deren Dringlichkeit anerkannt werden mußte, ja — nicht länger unbefriedigt bleiben konnte. Eine Bestätigung dieser Auffassung kann vielleicht auch darin gefunden werden, daß bereits im Jahre 1925 eine Anzahl Kommissionen im Lande verteilt wurden, die den Auftrag erhielten, die für diese Bezirke notwendigsten und auf die nächsten 15 Wirtschaftsjahre zu verteilenden Neubauten festzustellen und für sie die wirtschaftlichen Vorarbeiten auszuführen. Diese Arbeiten sollen gesammelt, gesichtet, an der Zentralstelle geprüft und aus ihnen ein Durchführungsplan aufgestellt werden, in dem die zu bauenden Bahnen ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit nach und geordnet Aufnahme finden sollen. Dieser Weg ist gewiß dazu geeignet, eine Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit in der Versorgung des Landes mit Eisenbahnstrecken, die hier ja ganz besonders dringend notwendig und unerlässlich für die wirtschaftliche Entwicklung des großen Landes sind, herbeizuführen. Es gibt noch immer weite, sehr weite Länderstrecken, die abseits von jedem Verkehr ein kümmerliches Dasein fristen, obgleich sie, dem Verkehr erschlossen, sicher auf ihrem jungfräulichen Boden reiche Früchte dem großen Lande, von dem sie nur ein bescheidener Teil sind, zuführen könnten.

Gerade weil eine große Anzahl solcher Gebiete vorhanden ist, die noch der Erschließung harren, muß im Interesse des Landes der Beschluß begrüßt werden, mit Hilfe dieser Kommissionen die Reihenfolge derjenigen Eisenbahnbauten festzulegen, wie sie der Dringlichkeit wegen hergestellt werden müssen. m.

— **Eine Untergrundbahn in Warschau?** Die Direktion d. Warschauer Straßenbahnen ist, nach der Ostd. Wirtschafts-Zt. zur Zeit mit der Ausarbeitung von Plänen für die Errichtung einer Untergrundbahn beschäftigt, für die zunächst zwei Linien in Aussicht genommen sind. Die Baukosten werden mit 15 Mi. Zloty für das Kilometer veranschlagt, so daß für die vorgesehene Gesamtstrecke von 18 km 180 Mill. Zloty benötigt würden. Man hofft, zu diesem Zwecke eine Auslandsanleihe aufnehmen oder mit Hilfe ausländischen Kapitals eine besondere Untergrundbahn-Gesellschaft gründen zu können. Andernfalls sollen zunächst nur 3 km gebaut und die Anlagen später schrittweise erweitert werden.

— **Tschechoslowakisch-reichsdeutsches Abkommen über Wagenbeistellung.** Wir bemerken zu der unter dieser Überschrift in Nr. 45 auf S. 1176 unserer Zeitung gebrachten Mitteilung, daß die Besprechungen in Marktrewitz in der Hauptsache auf eine Verständigung zwischen den an der Einfuhr böhmischer Kohle nach Nordbayern beteiligten Industrien und den örtlich zuständigen Handelskammern einerseits und den nordböhmischen Gruben andererseits um bessere Belieferung hinzielen. Die Reichsbahndirektion München teilt hierzu weiter mit, daß die Reichsbahn nach Maßgabe der Wagenbestände werktäglich etwa einen Zug leerer deutscher Kohlenwagen in Eger zur Beladung mit Kohle nach Bayern beistellen würde. Vertreter der tschechoslowakischen Staatsbahnen haben an der Besprechung nicht teilgenommen.

— **Regelung des Güterzugverkehrs zwischen den Nachfolgestaaten.** In der letzten Novemberwoche fand in Bukarest ein Verkehrsministerium eine internationale Eisenbahnkonferenz statt, auf deren Tagesordnung die Regelung des direkten Güterzugverkehrs zwischen den Nachfolgestaaten war. An der Beratung nahmen Vertreter der polnischen, rumänischen, österreichischen und tschechoslowakischen Bahnverwaltungen teil. Die wichtigsten Beratungspunkte bildeten die Festlegung neuer Linien, die Vereinheitlichung der Vorschriften für den internationalen Eisenbahnverkehr, die Schaffung neuer Verbindungen zwischen der Tschechoslowakei und Rumänien über Ungarn, die Einführung von Lastzügen zur Beförderung von Obst und Gemüse von Miskolcz über die Tschechoslowakei nach Krakau und Lemberg, ferner von Budapest über Djevdjelija nach Griechenland, die Einführung von besonderen Mineralöltransporten von Fiume nach der Tschechoslowakei, die Ausarbeitung von neuen Bestimmungen für den Verkehr über den Brenner und die Einführung direkter Kohlentransporte aus der Tschechoslowakei über Innichen nach Italien. Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete die Festlegung der Bestimmungen für die Rückerstattung von leeren Wagen an die Tschechoslowakei und Polen.

— **Beschleunigung des Simplon-Orient-Express.** Der Simplon-Orient-Express, der bis jetzt 75 Stunden für die Reise Paris-Athen benötigt, soll dem Vernehmen nach seine Fahrtdauer um 2 Stunden 50 Minuten verkürzt. Schlafwagen zweiter Klasse werden zum ersten Male mitgeführt werden.

— **Die Bauvoranschläge der Schweizerischen Bundesbahnen für 1927.** Hinsichtlich der Bauvoranschläge der Bundesbahnen auf das Jahr 1927 ist der Botschaft des schweizerischen Bundesrates, mit der der Voranschlag der Bundesbahnen für 1927 an die Bundesversammlung (National- und Ständerat) gebracht wird, folgendes zu entnehmen: Für den Bau neuer Linien sowie für den Ausbau der in Betrieb stehenden Linien sind die nachstehenden Ausgaben (Raten) vorgesehen:

	Voranschlag	
	1926	1927
	Fr.	Fr.
A. Bau neuer Linien:		
Genfer Verbindungsbahn	260 000	60 000
Surbtalbahn	400 000	500 000
B. Ausbau der in Betrieb stehenden Linien:		
1. Elektrisierung (Generaldirektion und Kreise) nach Abzug von je 10 Mill. Bundesbeitrag	38 986 000	29 929 500
2. Übrige Bauten:		
Kreis I (Lausanne)	9 908 000	8 484 700
Kreis II (Luzern)	8 845 400	10 121 300
Kreis III (Zürich)	12 522 500	10 747 500
3. Rollmaterial (einschl. elektr. Lokomotiven und Motorwagen)	34 461 000	29 600 000
4. Mobiliar und Gerätschaften	758 000	597 500
5. Hilfsbetriebe (Werkstätten)	712 500	744 500
Zusammen Bahnbauten	106 853 400	90 785 000

Die für die Elektrisierung vorgesehene Summe von 29 929 500 Fr. für den Ausbau der in Betrieb stehenden Linien ist gegen den Voranschlag 1926 um 9 056 500 Fr. kleiner, da die Aufwendungen hier nicht mehr so groß sein werden. Größere Raten sind hier vorgesehen für das Kraftwerk Vernay und die Erhöhung der Staumauer des Kraftwerkes Barbarin.

it 4 000 000 Fr., ferner für Übertragungsleitung Vernayaz-Ruperswil und Unterwerke Puidoux, Kerzers und Rapperswil 25 000 Fr., die Strecke Winterthur-St. Gallen-Rorschach 255 000 Fr., Richterswil-Chur und Sargans-Buchs 3 181 000 Fr., interthur-Romanshorn-Rorschach 4 990 000 Fr. und Yverdonel-Olten 7 807 000 Fr.

Aus den für die drei Kreise (Lausanne, Luzern, Zürich) aufgeführten Bauausgaben seien folgende größere Posten erwähnt:

- Kreis I: Bahnhof Genf Erweiterung 2 000 000 Fr., Bahnhof Genburg Umbau 400 000 Fr., Bahnhof Freiburg Umbau 500 000 Fr.; Kreis II: Rangierbahnhof Basel Muttensfeld 100 000 Fr. und Bahnhof Chiasso Umbau 1 000 000 Fr.; dann Kreis III: Bahnhof Brugg (Unterführung) 700 000 Fr., Bahnhof Olten (Lokomotivenremise) 1 500 000 Fr., linksufrige Zürcherbahn 800 000 Fr., Bahnhof Chur Umbau 700 000 Fr., Bahnhof Oltenbrücke Umbau 377 000 Fr.; b) Zweites Gleis Wil-Uzwil 200 000 Fr.

Bei dem Ausgabeposten für Rollmaterial sind vorgesehen: für elektrische Lokomotiven und Motorwagen 22 550 000 Fr., Personenzüge 4 330 000 Fr., Gepäck- und Güterwagen 975 000 Fr. und für elektrische Wagenheizung 1 700 000 Fr.

Der elektrische Betrieb wird Ende 1926 auf 1053 km eingeleitet sein. Im Jahre 1927 kommen noch 434 km hinzu.

— **Unfälle bei den offenen Bahnübergängen.** In Italien sind bekanntlich fast alle Bahnübergänge offen und unbewacht. Es ereignen sich infolgedessen häufig Unfälle, bei denen die Unvorsichtigkeit des Publikums mit ins Gewicht fällt. Die Zahl solcher Unglücksfälle ist immerhin nicht so groß, wie allgemein glaubt wird, und ist jedenfalls bedeutend kleiner als die Zahl der Unfälle, die durch Straßenbahnen, Automobile und andere Straßenfahrzeuge in einer großen Stadt verursacht werden, obwohl die unbewachten Bahnübergänge die große Zahl von 19 600 erreichen.

Die hier wiedergegebene Übersicht stellt eben das Verhältnis dar, welches zwischen den Unfällen auf Bahnübergängen und denen besteht, die durch den gewöhnlichen Straßenverkehr in den drei größten Städten Italiens im gleichen Zeitraume hervorgerufen wurden.

Jahr	Unfälle auf den Bahnübergängen der ital. Staatsbahnen	Unfälle, die durch den gewöhnlichen Straßenverkehr in folgenden Städten und ihrer Umgebung verursacht wurden		
		Rom	Neapel	Mailand
1924	354	1356	1040	1164
1925	449	1320	1104	1054
1. Halbjahr 1926	160	656	469	561

— **Frankreich-Marokko mit der Orléansbahn.** Es gibt fünf Möglichkeiten, um unter Benutzung der Paris-Orléans-Eisenbahn nach Marokko zu gelangen. Dreimal im Monat besteht eine Direktverbindung zwischen Bordeaux und Casablanca; die Seereise dauert hier drei Tage. Einmal in der Woche verkehrt ein Dampfer von Gibraltar nach Casablanca. Für diese Reise kann man seine Fahrkarte in Paris (Quai d'Orsay) bis Gibraltar lösen und ebenso sein Gepäck bis dahin aufgeben. Für die Fahrt von Bordeaux werden nicht nur in Paris, sondern auch noch in anderen Bahnhöfen der Orléansbahn durchgehende Fahrkarten ausgegeben. Die dritte Möglichkeit besteht in der Benutzung des Süd-Expres Paris-Madrid, der Anschluß an einen gleich verkehrenden Schnellzug, dreimal in der Woche aber an den Luxuszug nach Algesiras hat. Von hier kann man täglich dreistündiger Überfahrtszeit nach Tanger gelangen. Von Tanger besteht eine Kraftwagenverbindung mit Casablanca über Orabat. Von Toulouse nach Casablanca besteht Flugverbindung, die man mit der Eisenbahn den Anschluß erreicht. Es werden in Paris und anderen Bahnhöfen der Orléansbahn vereinigte Fahrkarten für Eisenbahn und Flugstrecke ausgegeben. Endlich kann man mit der Eisenbahn über Limoges und Toulouse nach Port-Vendres reisen, von dort einmal in der Woche mit Dampfer nach Oran weiter fahren und durch die Luft nach Oudjda und von da weiter nach Fez fliegen; von da bis Casablanca hat man die Wahl zwischen Eisenbahn und Flugzeug; zwischen Oudjda und Casablanca besteht auch eine Kraftwagenverbindung.

— **Umbau der Wagen der Zentrallondon-Röhrenbahn.** Die bisherigen Betriebsmittel werden nach dem Muster der neuen Wagen der Hampsteadbahn und der City- und Südlondonbahn, deren Erweiterung nach Morden am 13. September d. J. eröffnet wurde (zu vergl. der Bericht auf Seite 1021 u. f.) umgestaltet. Es handelt sich hierbei um eine Geldausgabe von rd. 4 Mill. RM. Die Wagen werden bessere und gepolsterte Sitze, verbesserte Beleuchtung und Lüftung und durch Druckluft betriebene Türen

erhalten. Ferner findet eine Beschleunigung der Fahrt statt. Zwei Sechswagenzüge der geänderten Bauart sind schon fertiggestellt und in Betrieb genommen, und es wird damit gerechnet, daß Ende dieses Jahres davon eine große Zahl im Verkehr sein wird.

Die bisherigen Wagen der Zentrallondonbahn hatten offene Endplattformen, deren bewegliche Gitter auf den Stationen durch einen Handgriff geöffnet und wieder geschlossen wurden. Die Wagenenden werden jetzt geschlossen und an jeder Seite zwei durch Druckluft betriebene Türen von je 1,07 m Breite so angebracht, daß jede Tür etwa die gleiche Zahl von Plätzen zu bewältigen hat. Dadurch wird die Aufenthaltszeit auf den Stationen verkürzt und die Belastung der Wagen gleichmäßiger gestaltet. Bei einem Siebenwagenzug wird die Türüberwachung zwischen dem Frontschaffner und dem Schlußschaffner geteilt, so daß jeder für die Türen seines Abschnittes verantwortlich ist. Die Sicherheitseinrichtungen, mit denen die Türen ausgerüstet sind, gewährleisten, daß während der letzten 15 cm des Hubes der Türmaschine der Druck nahezu auf Null vermindert wird, so daß die Türen leicht mit der Hand zurückgeschoben werden können. Außerdem sind die Türkanten mit breiten Gummistreifen gesäumt, während eine elektrische Schaltung verbürgt, daß das Abfahrtsignal an den Fahrer erst gegeben werden kann, wenn alle Türen geschlossen sind. Die Zahl der Lüftungsöffnungen ist vermehrt, und mit einer neuen Art herablassbarer Fenster kann die Lüftung von den Reisenden selbst geregelt werden. Die Sitze sind gut gefedert, mit Mokette gepolstert, während die alten Sitzflächen aus Pegamoid, Rohrgeflecht oder Holz bestanden. Das Wageninnere ist durch grünen Anstrich und Mahagoniverzierung freundlicher gestaltet.

Der Betrieb auf der Hampsteadbahn und der City- und Südlondonbahn hat gezeigt, daß der Umlauf der Züge durch Steigerung der Geschwindigkeiten und durch Abkürzung der Aufenthalte beschleunigt werden kann. Bei den genannten Bahnen kamen in den Stunden starken Verkehrs Haltezeiten bis zu 50 Sekunden vor. Diese sind vielfach auf 25 Sekunden verkürzt worden. Bei der Zentrallondonbahn bedeutet dies eine Reisezeitersparnis von mindestens 4 Minuten, während die Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit dadurch erzielt wird, daß die Sechswagenzüge mit 6 Motoren statt wie bisher mit 4 Motoren ausgerüstet werden. Die Zugkraft wird dadurch um etwa 30 % erhöht. Km.

Fremde Erdteile.

— **Die Chinesische Ostbahn.** In der Nr. 74 des Westnik der Verkehrs-Anstalten findet sich ein kurzer, erster Bericht über das Ergebnis der gemeinsamen Verwaltung der Chinesischen Ostbahn durch die beiden Republiken Rußland und China, das nicht des allgemeinen Interesses entbehrt. Zunächst erfährt man, daß die gemeinsame Verwaltung begründet ist durch zwei Staatsverträge, und zwar datiert der erste, Peking, vom 31. Aug. 1924, geschlossen zwischen der Ss. Ss. Ss. R. und China, der zweite, Mukden, vom 30. Septbr. 1924, geschlossen zwischen der Ss. Ss. Ss. R. und den drei autonomen Provinzen Tschschau-Zsolina. Die Verträge sind mit dem 3. Oktober 1924 in Kraft getreten. Sie schaffen einen neuen Verwaltungskörper, der zusammengesetzt ist aus je 5 russischen und chinesischen Mitgliedern. Den Vorsitz führt ein chinesisches Mitglied.

Seit Übernahme der Bahn in die gemeinsame Verwaltung der vertragsübereinstimmenden Staaten befand sich die Bahn in einer außerordentlich mißlichen, wirtschaftlichen Lage, denn das Betriebsergebnis wies einen Fehlbetrag von 13,5 Mill. Rubel auf, worunter der Kredit der Bahn naturgemäß schwer litt. Diese ungünstigen Verhältnisse änderten sich jedoch verhältnismäßig schnell dank den zielbewußten Maßnahmen auf dem Gebiete der Handels- und Finanzpolitik, so daß der Fehlbetrag bald nicht nur getilgt werden, sondern sogar ein Überschuß von 20 Mill. Rubel erübrigt werden konnte, womit eine gesunde Grundlage für eine gediegene Finanzwirtschaft geschaffen war.

Erreicht ist dieses günstige Ergebnis durch Schaffung einer Anzahl von Agenturen im Lande, namentlich aber auch durch die Entwicklung der Selbständigkeit in der Betätigung der bestehenden Agenturen bei der Heranziehung von Transportmengen, sodann durch Aufstellung von ermäßigten Spezialtarifen, die es ermöglichten, größere Mengen von Transportgütern der Bahn zuzuführen, durch Herabdrücken der Selbstkosten für die geleistete Arbeit im Beförderungsdienst, durch Erlangung niedrigerer Zinsen bei den Darlehen gewährenden Banken. Durch Anordnung verschiedener technischer Maßnahmen ist es ferner geglückt, die Ausnutzung des rollenden Materials zu verbessern, wodurch es erreicht wurde, die Betriebszahl zu ermäßigen usw.

Dazu kam, daß die bewegte Menge Handelsgüter auf 40 Mill. Pud gehoben werden konnte, daß das mittlere Gewicht eines Güterzuges stieg, ebenso die Schnelligkeit in der Beförderung

und der Umlauf der Wagen und Lokomotiven. Auch wurden die neuesten Errungenschaften der Technik dem Unternehmen dienstbar gemacht, so daß sowohl die Lokomotiven, als auch die Wagen erheblich schneller die Reparaturwerksstätten verlassen konnten, was ganz besonders wichtig ist.

Nicht weniger lebhaft ist die Tätigkeit der neuen Verwaltung auf dem Gebiete der baulichen Unterhaltung und Erneuerung des Schienenweges und der Brücken gewesen. In ersterer Beziehung sind leichte Schienen durch solche schwererer Profile, wie solche zur Zeit in Rußland zur Verwendung kommen, ersetzt worden, in letzterer Beziehung sind Arbeiten zur Verstärkung der schwachen Brücken, die von der früheren Verwaltung arg vernachlässigt worden waren, zu Ende geführt. Auch sind die Stationsanlagen erweitert worden, so daß eine weitere Entwicklung des Ausfuhrhandels ermöglicht worden ist.

Auch dem Arbeiter- und Beamtenpersonal ist die Aufmerksamkeit der Verwaltung zugute gekommen. So ist ermöglicht worden, den Verdienst der untersten Klasse der Arbeiter im Jahre 1925 auf 30 Rubel monatlich zu erhöhen, und es soll dieser Satz auf 35 Rubel demnächst heraufgesetzt werden. Gleichzeitig ist der 8-Stunden-Arbeitstag bei fast allen Dienstzweigen zur Einführung gekommen. Um die Ausübung des Dienstes zu erleichtern, sind für das Personal zur Benutzung während des Bereitschaftsdienstes Aufenthaltsräume (die einen Flächenraum von rd. 500 Qu.-Faden = 2276 qm einnehmen) erbaut und ihnen 15 Bibliotheken angegliedert worden. Auch sind Wohnräume für die jüngeren Bediensteten erbaut worden, die einen Flächenraum von 2000 Qu.-Faden (= 9104 qm) bedecken, und von denen 1200 Qu.-Faden (5462 qm) insonderheit für chinesische Arbeiter bestimmt sind.

Dieser amtliche Bericht schließt: „Die wirtschaftlichen Erfolge der Chinesischen Ostbahn sind so bedeutend, daß sie eine allseitige Anerkennung gefunden haben, nicht nur in der chinesischen, sondern auch in der ausländischen Presse.“ m.

— Die Eisenbahnen der Kolonie Goldküste im Rechnungsjahr 1924/25, Die Betriebslänge des Bahnnetzes beträgt 630 km mit einem Anlagekapital von 7 419 086 £ am 31. März 1925. Die Hauptlinie geht von Sekondi nach Kumasi (253 km), ferner von da nach Accra (307 km), und die Zweigbahn Tarkwa-Prestea mit 28 km. Im Rechnungsjahr 1924/25 betrug die Roheinnahme 1 066 500 £, die Betriebsausgabe 551 733 £, mithin Betriebszahl 51,7 %. Befördert wurden 1 347 916 Reisende (+ 13 160 gegen das Vorjahr) und 702 619 t Güter (+ 106 902 gegen das Vorjahr). Die Linie für die Provinz der Mitte (Talets Huni nach Kade) wurde in der Absteckung vollendet und die Erdarbeiten bis km 81 fertiggestellt; sie waren bis km 105 in Angriff genommen; der Oberbau war verlegt auf 49 km. (L'Afrique Franç. 1926. Heft 8, S. 376.)

— Wohlfahrtseinrichtungen bei der Pennsylvania-Eisenbahn. Führend auf eisenbahntechnischem Gebiet, ist die Pennsylvania-Eisenbahn auch bemüht, in bezug auf die Pflege guter Beziehungen zwischen Verwaltung und Personal vorbildlich zu wirken. Sie hat damit schon im Jahre 1886 angefangen, in dem sie damals eine Hilfskasse gründete, der heute von ihren 200 000 Bediensteten 194 000 angehören. Durch monatliche Beiträge ihrer Mitglieder werden die Mittel aufgebracht, um bei Todesfällen, Krankheit und sonstiger Not Unterstützungen gewähren zu können. Die Eisenbahngesellschaft verwaltet die Kasse kostenlos und hat auch zu ihren Zahlungen, die sich im ganzen bis jetzt auf 85 Mill. Dollar belaufen haben, über 15 Mill. beigetragen. Die Hilfskasse stellt ihren Mitglieder auch Ärzte zur Verfügung, die sie nicht nur in Krankheitsfällen behandeln, sondern sie auch beraten, wenn ihre Gesundheit sie für ihren augenblicklichen Posten ungeeignet erscheinen läßt. Die Verwaltung sorgt dann dafür, daß solche Leute, wenn es irgend möglich ist, an anderer Stelle noch beschäftigt werden. An der Spitze dieses Dienstzweiges steht ein Arzt mit zwei Gehilfen, und über das Netz der Pennsylvania-Eisenbahn sind noch 53 Bezirksärzte mit 97 Gehilfen verteilt, die ihre Tätigkeit nur zu gunsten der Eisenbahnbediensteten ausüben. Dazu kommen noch eine Anzahl namhafte Fachärzte, deren Dienste ebenfalls ohne Kosten für die Mitglieder geleistet werden.

Im Zusammenhang mit der Hilfskasse besteht eine Ruhegehaltskasse. Mit 70 Jahren müssen Beamte, Angestellte und Arbeiter den Dienst aufgeben, mit 65 Jahren sind sie dazu berechtigt. Sie erhalten dann ein Ruhegehalt von 1 % des Durchschnittseinkommens der letzten zehn Jahre vervielfältigt mit der Zahl ihrer Dienstjahre. Ende 1925 bezogen 8333 Mann 4 760 000 Dollar an Ruhegehalt.

Ferner besteht eine Spar- und Darlehnskasse, die eingezahlte Ersparnisse verzinst und Darlehen und Vorschüsse an ihre Mitglieder gewährt. Dadurch können die Angehörigen der Kasse ihr Ruhegehalt erhöhen, sie können Darlehen zum Bau von Wohnhäusern aufnehmen, sie können Aktien der Eisenbahn-

gesellschaft und ihrer Tochterunternehmungen, auch gegen Tezahlungen erwerben. Ende 1925 hatte diese Kasse 68 000 Mitglieder, von denen fast 14 000 Pennsylvania-Aktien besaßen oder noch auf sie einzahlten. Die Zahl dieser Aktien belief sich auf 62 000. 1230 Mitglieder bezogen Zuschläge zum Ruhegehalt um 1,7 Mill. Dollar waren als Bauzuschüsse ausgeliehen.

Vor einigen Jahren haben die Angehörigen der Pennsylvania-Eisenbahn unter Billigung der Verwaltung, aber ohne der geldliche Unterstützung einen Hilfsverein auf Gegenseitigkeit gegründet, der jetzt 17 000 Mitglieder hat. Er gewährt Sterbegelder, zahlt Unterstützungen bei Dienstunfähigkeit, vermittelt den Ankauf von Aktien sowie von häuslichen Bedarfsgegenständen. Mit seiner Hilfe hatten bis Ende 1925 5200 Bedienstete 27 000 Aktien erworben. Durch die beiden genannten Unternehmen sind 19 000 Bedienstete in den Besitz von 89 000 Aktien im Werte von 4 450 000 Dollar gelangt.

Im Kriege haben die Frauen und Töchter der Angehörigen der Pennsylvania-Eisenbahn eine Frauenhilfe gegründet, die sich nach Beendigung des Krieges auf die Bedürfnisse des Friedens umgestellt hat. Die Vereinigung hat 207 320 Mitglieder und hat im letzten Jahr fast 110 000 Dollar an Unterstützungen ausgezahlt. Ihre Mitglieder haben dabei 27 727 Familien besucht, um bei Krankheit und sonstiger Not helfend einzugreifen.

Die Verwaltung der Pennsylvania-Eisenbahn legt auch besonderen Wert darauf, die Bestrebungen der christlichen Jünglingsvereine, die bei ihr seit 40 Jahren bestehen, zu fördern. Außerdem genannten Einrichtungen sind noch eine ganze Anzahl Darlehns- und Baugenossenschaften vorhanden, die zwar vollständig unabhängig sind, von der Verwaltung aber tatkräftig unterstützt werden.

Zu den Wohlfahrtseinrichtungen der Pennsylvania-Eisenbahn gehört endlich auch die Vertretung der Bediensteten. Alle Streitigkeiten, die die Höhe der Löhne, die Aufrechterhaltung der Dienstzucht, die Arbeitsbedingungen betreffen, werden von Ausschüssen ausgetragen, in denen Verwaltung und Bedienstete gleichmäßig vertreten sind. Kommt bei der ersten Verhandlung keine Einigung zustande, so ist eine Berufung an größere Ausschüsse und letzten Endes ein Vermittlungsverfahren vorgesehen, das schließlich immer zu einem befriedigenden Abschluß geführt hat. Dieses Einigungsverfahren ist in den letzten sechs Jahren einigen Gewaltproben ausgesetzt gewesen, hat sie aber alle glücklich überstanden.

Ein Vortrag, den der Vizepräsident der Pennsylvania-Eisenbahn bei einer Tagung zur Förderung der menschlichen Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, veranstaltet von der Industrie-Abteilung des Christlichen Jünglingsvereins, gehalten hat, läßt die Genugtuung erkennen, in der die Leitung der Pennsylvania-Eisenbahn die guten Beziehungen zwischen ihr und ihren Bediensteten begrüßt. Die Folge der hier geschilderten Wohlfahrtseinrichtungen ist, daß Arbeiter, die einmal in den Dienst dieser Gesellschaft eingetreten sind, meist dauernd darin verbleiben; eine Ausnahme machen nur ungelernete Arbeiter, die die Arbeit bei der Eisenbahn von vornherein mit der Absicht annehmen, sich nach einem anderen Erwerb umzusehen. Vorarbeiter, Lokomotivführer, Zugführer, Aufsichtspersonen im Bureaudienst, die alle in Amerika zu den Arbeitern gezählt werden, bleiben gewöhnlich Zeit ihres Lebens im Eisenbahndienst. Monatlich scheiden etwa 90 Bedienstete aus, um in den Ruhestand überzutreten, von diesen hat etwa die Hälfte eine vierzigjährige Dienstzeit hinter sich und bei einem Zehntel beträgt sie sogar 50 Jahre. Die Zahlen zeigen, daß der Eisenbahndienst beliebt ist und den, die sich ihm widmen, etwas bietet. Mit besonderer Betonung hob der Vortrag auch die Tatsache hervor, daß die Arbeiter wie berichtet, in erheblichem Umfang, Aktien der Eisenbahngesellschaft erwerben. Auf diese Art stellen sie nicht nur ihre Arbeitskraft in den Dienst des Unternehmens, sondern sie werden auch Teilhaber; es muß ihnen also in doppelter Beziehung daran gelegen sein, daß das Unternehmen Gewinn einbringt und der Arbeitnehmer kommt so in ein engeres Verhältnis zu Arbeitgeber.

— Ausbau des Bahnnetzes in Bolivien. Einem Aufsatz über Bolivien im Heft 44 des „Wirtschaftsdienstes“ entnehmen wir über das dortige Verkehrswesen folgendes:

Während sich nach außen hin alles auf eine Erweiterung der Grenzen und die Gewinnung des Zuganges zum Meer konzentriert, ist man im Innern an einen großzügigen Ausbau des Verkehrsnetzes gegangen. Freilich fehlen der Regierung die Mittel zum Ausbau der Eisenbahnen in dem Umfange und mit der Schnelligkeit vorzunehmen, die sie wohl wünscht. Man sucht möglichst große Anleihen aufzunehmen, um die Staatseisenbahnen auszubauen, gleichzeitig will man aber auch ausländisches Kapital an den bolivianischen Eisenbahnen beteiligen. So soll die Bahn von Atocha nach Villazón an die Antofagasta Railway Co. verkauft oder verpachtet werden, und weiter wird eine ausländische

he Gruppe an dem Bau einer neuen Bahnlinie beteiligt werden, den großen Bogen der Oruro-La Paz-Arica-Bahn abschneiden und die Gebiete der reichsten Bergwerke in direkte Verbindung mit der Küste bringen soll. Eine weitere Bahn zwischen La Paz und dem peruanischen Hafen Mollendo wird ebenfalls geplant, die nicht zum weitaus größten Teile über peruanisches Gebiet führen würde, für die Verbindung mit dem Meere für Bolivien von großer Bedeutung deshalb ist, weil die bisherige Monopolstellung Aricas als Boliviens Ausfuhrhafen damit zerstört würde. Die Regierung selber konzentriert ihre Kräfte auf die Vollendung der Bahn, die die Landeshauptstadt Sucre mit dem Endpunkt der Südbahn, Potosi, verbinden soll, wodurch Sucre eine direkte Verbindung mit dem chilenischen Hafen Antofagasta erhalten würde. Der Bau der Bahn schreitet schnell fort, der 100 km Schienen sind schon gelegt und man schätzt, daß der ganze Bau in reichlich einem Jahre vollendet sein wird. Mit der Durchführung der genannten Pläne ist aber erst ein sehr kleiner Teil des Landes erschlossen.

Nur das westliche Hochland mit seinen reichen Bergwerken hat Anschluß zum nahen Stillen Ozean oder auch durch den Anschluß an die argentinische Nordbahn nach Buenos Aires. Der Nordosten hat eine Bahnverbindung durch Brasilien mit dem Amazonenstrom, die jedoch nicht geeignet ist, das Land aufzuzulassen; dem Südosten fehlt noch jede Verbindung. Die Durchführung der geplanten Bahnlinien nach Paraguay könnte zur Schließung dieser Landesteile viel beitragen, wodurch die ganze Wirtschaft Boliviens gehoben werden würde, da die südlichen Gebiete reiche landwirtschaftliche Erträge versprechen und man auch größere Erdölvorkommen hier vermutet.

Wasserverkehr.

— **Ausbau der deutschen Wasserstraßen.** Der Haushaltsausschuß des Reichstages nahm kürzlich nach programmatischen Erklärungen des Reichsverkehrsministers Dr. Krohne über Kanalpläne des Reiches die für die Reichswasserstraßenverwaltung im Nachtragsetat geforderten einmaligen Ausgaben an. Es wurden folgende größeren Beträge bewilligt: 1 Million für Vorbereitung des Hansakanals (vom Weser-Ems-Kanal nach Hamburg), 2 Mill. Mark als erste Rate von insgesamt 10 Mill. Mark für Erneuerung und Instandsetzung von Schleusen (Baggern, Kränen usw.), 1 Mill. Mark zur Verbesserung der Hochwasserverhältnisse am Neckar, 1 Mill. Mark von insgesamt 3,8 Mill. Mark für Kanalisierung des Neckars, 4,15 Mill. Mark für den Rhein-Weser-Kanal, 1 Mill. Mark für den Oberrhein-Kanal, 1 Mill. Mark für Verbesserung der Elbewasserstraße unterhalb Breslau, 3 Mill. Mark für den Bau eines Staubeckens an der Glatzer Neiße bei Ottowisch, 1,3 Mill. Mark für die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder, 17,7 Mill. Mark für Fortsetzung des Mittellandkanals, 1,1 Mill. Mark für Ausbau des Ihlekanals, 2,1 Mill. Mark für Ausbau des Oder-Spree-Kanals. Auch alle übrigen im Nachtragsetat angeführten Positionen für Kanalbauten fanden Genehmigung. Damit war der Nachtragsetat des Verkehrsministeriums erledigt.


— **Bestrebungen zum Zusammenschluß der Elbeschiffahrtsgesellschaften.** Der kürzlich erfolgte Erwerb der Aktienmehrheit der Vereinigten Elbeschiffahrts A.-G. durch die Neue Norddeutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft in Hamburg ist, nach einer Meldung des „Prager Tagblattes“, nur als Vorläufer zu einem Elbeschiffahrtstrust gedacht, dem bis auf eine Aktien- und eine Privatreederei sämtliche deutsche Elbeschiffahrtsgesellschaften gehören sollen. Zu diesem Zwecke ist die Errichtung einer Elbeschiffahrtsgesellschaft geplant, für welche die Neue Norddeutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft, die Neue Deutsch-Böhmische Dampfschiffahrtsgesellschaft, die Vereinigte Elbeschiffahrtsgesellschaft, die Schlesische Dampferkompagnie und die Reederei Krümming ihren gesamten Schiffspark zur Verfügung stellen sollen. Die erzielten Gewinne sollen dann nach einem bestimmten Schlüssel auf die einzelnen Gesellschaften aufgeteilt werden. Außerhalb dieser Vereinigung würden dann nur die Elbeschiffahrtsgesellschaft, die Privatreederei Behm und des und die tschechoslowakische Dampfschiffahrtsgesellschaft stehen.

— **Saßnitz-Trälleborg.** Auf dieser Linie sind im September 32 t Güter nach Deutschland (8247 t im September v. J.) und 119 t nach Schweden (6308 t) befördert worden. Die starke Steigerung der schwedischen Einfuhr ist in der Hauptsache auf umfangreiche Kohlen-, Zucker- und Fruchttransporte zurückzuführen. Sämtliche vier Fährten dieser Linie sind zur Zeit im vollen Verkehr, die Anzahl der täglichen Fährten Touren ist am 2. November auf 16 erhöht worden.

— **Zunahme des Güterverkehrs in den tschechoslowakischen Donauhäfen.** Nach einer veröffentlichten Statistik betrug der Umschlag von Gütern im Hafen von Preßburg im Jahre 1925

447 429 t und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 27 %. Im Hafen von Komorn betrug der Umschlag im Jahre 1925 174 000 t, was einer 66prozentigen Erhöhung gegenüber dem Jahre 1924 gleichkommt. Der gesamte Umschlag erreichte im Jahre 1925 in allen tschechoslowakischen Donauhäfen 833 822 t.

— **Wodurch ist die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Weltschifffahrt gewährleistet?** Bei den gewaltigen Werten, die im Überseeverkehr bewegt werden, ist es nicht verwunderlich, daß frühzeitig beim Kaufmann das Bedürfnis nach wurde; über den Träger der Ware und seine Tauglichkeit genaue Kenntnis zu bekommen. Vielleicht noch größer aber war das Interesse der Versicherungsgesellschaften, sowohl was die Versicherung des Schiffes, als auch der ihm anvertrauten Ladung und Reisenden betraf. Diesem Bedürfnis kam bereits im vorletzten Jahrhundert der Londoner Kaffeehausbesitzer Edward Lloyd dadurch entgegen, daß er über alle ihm erreichbaren Schiffe mit geradezu erstaunlicher Verlässlichkeit und Vollständigkeit Register führte, in denen alles für den Reeder, Schiffbauer, Verfrachter und Versicherer Wissenswerte zu finden war. Wer Schiffe suchte oder welche angeboten bekam, wer neue Schiffe anzumelden oder zu empfehlen hatte, wer bei Fracht- und Versicherungsabschlüssen die Angebote prüfen wollte, — alle kamen sie bei Lloyds zusammen, wo sie sich Gewißheit über ihre Geschäftsbasis verschafften und wo sich dadurch täglich das Informationsmaterial vermehrte. Aus diesen Anfängen heraus entstanden dann die sogenannten Klassifikationsinstitute, welche heute zwar immer noch Privatunternehmungen sind, aber doch einen fast vollkommen behördlichen Charakter erhielten und mit den Staatsbehörden Hand in Hand arbeiten. Ihre Bedeutung ist heute so umfassend, daß wir uns ohne ihr Bestehen einen geregelten Schifffahrtsbetrieb überhaupt nicht mehr denken können. Der Tätigkeitsbereich der Klassifikationsbehörden ist heute ein sehr viel weitergehender als früher und ist keineswegs auf reine Register- und Auskunftstätigkeit beschränkt. Jedes größere Seeschiff, das heute für eine Versicherung in Frage kommen oder das Vertrauen des Handels beanspruchen will, muß der Bauaufsicht eines allgemein anerkannten Klassifikationsinstituts unterstanden haben, muß entsprechend seiner Bauart und Stärke eine bestimmte „Klasse“ besitzen, auf Grund der ohne weiteres seine einwandfreie Tauglichkeit feststeht. Solcher anerkannter Klassifikationsbehörden gibt es heute mehrere: das älteste ist der englische Lloyd (genauer das „Lloyds Register of British and foreign Shipping“), der seinen Namen von jenem Kaffeehausbesitzer entlehnt hat; nach ihm kommt zeitlich das französische „Bureau Veritas“ und der „Germanische Lloyd“, dann die „Norske Veritas“ und schließlich noch die „British Corporation“. Außerdem besitzt Amerika noch ein eigenes, allgemein anerkanntes Klassifikationsinstitut. Die beiden bedeutendsten sind heute der englische und germanische Lloyd. Aus dem ursprünglichen Arbeitsbereich der rein statistischen und Auskunftstätigkeit hat sich eine Fülle neuer Aufgaben und Befugnisse entwickelt, sobald man nur erst daran ging, die an diesen Stellen zusammenströmenden reichen Erfahrungen praktisch zu verwerten, indem man aus ihnen Vorschriften für die konstruktive Durchbildung der Schiffe und für die Bemessung der Materialstärken herauskristallisierte. So entstanden für die verschiedensten Arten und Größen von Schiffen Normen der einzelnen konstruktiven Teile, denen beim Bau zu entsprechen ist, wenn das Schiff die gewünschte „Klasse“ erhalten soll.



Die Art und Weise, wie heute der Praxis die erforderlichen Materialstärken in Form von Listen an Hand gegeben werden, ist bei den einzelnen Instituten verschieden, aber bei allen verhältnismäßig gleich einfach. Auf Grund bestimmter Leitzahlen, deren erste der Germanische Lloyd z. B. aus der Summe des halben Umfangs $\frac{U}{2}$ und der halben Breite $\frac{B}{2}$ des Schiffes errechnet (vergl. vorstehende Skizze) und die man als Quernummer bezeichnet, kann man ohne weiteres die Materialstärken sämtlicher Querverbände ablesen; aus einer weiteren Leitzahl, dem Produkt von Quernummer und Schiffslänge, die man mit Längsnummer bezeichnet, ist mühelos die Materialstärke sämtlicher Längsverbände festzustellen. Eine weitere Leitzahl

regelt schließlich die Anzahl und die Materialstärke der Stahldecks.

In der Praxis spielt sich der Bau eines Schiffes so ab, daß der Reeder seiner Bauwerft eine bestimmte „Klasse“ der von ihm gewünschten Klassifikationsbehörde vorschreibt. Die Werft fertigt dann eine Bauzeichnung mit den Angaben über vorgeschriebene Materialstärken an und läßt sie von dem betreffenden Klassifikationsinstitut genehmigen. Durch sogenannte „Experten“, die es in allen Schiffs- und Werftbezirken unterhält, überwacht dann das Institut den Bau des Schiffes selbst, und zwar sowohl hinsichtlich der Güte des verwendeten Materials, wie bezüglich der Übereinstimmung zwischen genehmigten und eingebauten Konstruktionsstärken.* Jedes Schiff erhält über seine Baueigenschaften schließlich eine Bescheinigung, die seine „Klasse“ ausweist und die sich stets an Bord befinden muß. Dieselbe Baubeaufsichtigung wie beim Bau tritt bei großen Ausbesserungen, z. B. nach Schiffsunfällen, ein, und das Schiff bekommt erst dann seine „Klasse“ wieder, wenn es in der verlangten Güte wieder hergestellt ist. Die höchste Klasse, die ein Schiff in atlantischer Fahrt bekommen kann, hat ein besonderes Zeichen mit einer 4 darin; unnötig zu erwähnen, daß die überseeischen Dampfer unserer deutschen Gesellschaften alle unter diesem Zeichen fahren. Hat das Schiff Eisverstärkungen, so wird dies durch ein E, hat es Schotteneinteilung, durch ein Kreuz gekennzeichnet. Die Zahl 4 im Klassenzeichen hat den Sinn, daß das Schiff alle 4 Jahre seine „Klasse“ erneuern muß. Es wird dann kurze Zeit aus dem Dienst gezogen und den Gutachtern der Klassifikationsbehörde zur Besichtigung zur Verfügung gestellt. In eingehender Prüfung wird die Vollwertigkeit des Schiffes in allen seinen Teilen erneut fest- bzw. durch Anordnung von Ausbesserungen wieder hergestellt. Bei einem älteren Schiff kann eine solche Klassifizierung den Reeder vor die Entscheidung stellen, ob er das Geld für die vom Klassifikationsinstitut verlangten Ausbesserungen noch aufwenden oder es für Zwecke verkaufen oder verwenden soll, die keine solch hohen Anforderungen notwendig machen. Für bestimmte Fahrtbereiche, z. B. Mittelmeerrfahrt, große Küstenfahrt, kleine Küstenfahrt, bestehen nämlich erleichterte Klassifikationsbedingungen.

Wir sehen, das Klassifikationswesen bildet heute die Grundlage für eine vertrauenswürdige Schifffahrt. Hand in Hand mit der Seerberufsgenossenschaft (Sitz Hamburg), die in der Entwicklung der Sicherheitseinrichtungen und Unfallverhütungsvorschriften vorbildliche Arbeit geleistet hat, hat für die deutsche Schifffahrt der Germanische Lloyd (Sitz Berlin) die Grundlagen jener Zuverlässigkeit des nautischen und technischen Betriebs entwickeln helfen, die vor dem Kriege den deutschen Schiffen internationale Beliebtheit verschaffte und die heute wieder ein Hauptaktivum unserer maritimen Bedeutung ist.

Dr. Botsch.

Kraftwagenverkehr.

— Der Bestand an Kraftfahrzeugen in Deutschland. Nach der alljährlich am 1. Juli stattfindenden Zählung im Deutschen Reich ist die Zahl der Kraftfahrzeuge von 425 790 in 1925 auf 544 894, also um rund 25 % gestiegen. An erster Stelle stehen die Großkraftwagen mit 236 387 (1925: 161 508), dann folgen Personenkraftwagen mit 206 456 (1925: 174 665), in dieser Zahl sind 20 392 (13 794) Droschken und Omnibusse im öffentlichen Verkehr enthalten. Lastkraftwagen waren am Stichtage 90 019 (80 363), Zugmaschinen 10 263 (7731) und Feuerlöschwagen und Straßenreinigungsmaschinen 1769 (1523) vorhanden.

Rechtspflege.

— Grobe Fahrlässigkeit in der Durchführung des Ermittlungsverfahrens nach Trennung des Frachtgutes von den Begleitpapieren begründet grobes Verschulden der Eisenbahn. (Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in Wien.)

Die Speditionsfirma M. u. Co. gab am 16. Januar 1920 einen Wagen mit 90 Kisten Tafelglas an die Firma S. in Triest auf. Diese Sendung kam infolge Trennung der Begleitpapiere von der Fracht in der Bestimmungsstation nicht an. Der Wagen Tafelglas wurde am 12. Juli 1920 in Villach bahnamtlich veräußert. Die Lieferfrist lief am 6. April 1920 ab; die Reklamation erfolgte erst am 1. Juli 1921.

Das Prozeßgericht erster Instanz gab dem auf Schadenersatz gerichteten Klagebegehren der Firma M. u. Co. statt und führte aus, daß die Trennung der Begleitpapiere vom Gute häufig vorkommt und an und für sich unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht von Belang sei. Wohl aber liege in der Art der Durchführung des Ermittlungsverfahrens (keine Verständigung der Verladestation, sondern der Ausgleichsstelle; fälschliche Angabe der Verladestation in der an die Ausgleichsstelle gerichteten Überzählmeldung usw.) ein grobes Verschulden der Eisenbahn. Die Einrede der Verjährung sei aber gegenstandslos.

Das Berufungsgericht wies die Klage ab.

Aus den Entscheidungsgründen: Der Schaden ist durch Trennung der Begleitpapiere von der Fracht entstanden. In diese Umstände ist aber im vorliegenden Falle eine grobe Fahrlässigkeit der Bahnorgane nicht zu erblicken, weil keinerlei Umstände behauptet und bewiesen wurden, daß die Trennung durch ein fahrlässiges Verhalten der Bahnorgane herbeigeführt worden sei. Irrig ist es daher, wenn das Prozeßgericht die Schadenersatzpflicht der Beklagten deshalb für begründet hält, weil es annimmt, daß in der Art und Weise, wie das Ermittlungsverfahren durchgeführt wurde, eine grobe Fahrlässigkeit gelegen sei. Denn der Schaden ist, wie schon hervorgehoben, durch die Trennung der Begleitpapiere von der Fracht, nicht aber durch fahrlässige Durchführung des Ermittlungsverfahrens entstanden. Das Ermittlungsverfahren hätte vielmehr dazu dienen sollen, den bereits entstandenen Schaden wieder zu beseitigen. Die Haftung im Sinne des Art. 41 besteht nur dann, wenn der Schaden durch Arglist oder durch grobe Fahrlässigkeit der Bahn entstanden ist. Da nun eine grobe Fahrlässigkeit der Bahn nicht vorliegt, daher nach Art. 45 Intern. Übereinkommens die einjährige Verjährungsfrist zu gelten hat, ist die Einwendung der Verjährung von der Beklagten mit Recht erhoben worden und der Schadenersatzanspruch der Klägerin als verjährt anzusehen.

Der Oberste Gerichtshof gab der Revision der Klägerin statt und stellte das erstgerichtliche Urteil wieder her.

Aus den Entscheidungsgründen: Das Berufungsgericht geht von einer auf unrichtiger Beurteilung des Wortes „entstanden“ beruhenden Auslegung aus, die weder dem Eisenbahnfrachtrecht noch den Grundsätzen des Handelsrechtes und des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches über Treu und Glauben und die Redlichkeit des Verkehrs entspricht. Es ist allgemein anerkannt, daß außer den in der Verkehrsordnung und in den Internationalen Übereinkommen a) über Verlust, Minderung, Beschädigung des Gutes und b) über Versäumung der Lieferfrist besonders geregelten Schadensfällen jede andere wie immer geartete Verletzung der Vertragspflicht der Eisenbahn als Haftungsursache in Betracht kommt. Daß nun die Eisenbahn in dem Augenblicke, als sie die Trennung des Frachtgutes von den Begleitpapieren wahrnimmt, ihrer Vertragspflichten nicht ledig ist, ist wohl zweifellos. Diese Tatsache der Trennung ist ein Ereignis, wovon nach dem Gesetze vermutet wird, daß es durch Verletzung der Vertragspflicht der Eisenbahn herbeigeführt wurde. Die Wahrnehmung der Trennung führte der Eisenbahn nur vor Augen, daß, wenn dieser Zustand nicht behoben wird — und die Hebbbarkeit ist, solange die Sache nicht untergegangen ist, anzunehmen — der Schadensfall des Verlustes des Frachtgutes im Sinne des Gesetzes eintreten kann. Demgegenüber ist es eine der wirklichen Verhältnisse des Lebens ganz außer acht lassen. Annahme, daß der Schaden bloß entstanden sei durch die Trennung der Begleitpapiere von der Fracht. Die Trennung der Fracht von den Begleitpapieren ist vollkommen unschädlich, wenn trotzdem die Bestimmung des Frachtgutes bekannt ist oder durch Nachforschungen wieder ermittelt werden kann. Die Revisionsbeurteilung tritt für die Billigung der berufsergerichtlichen Meinung ein, indem sie darauf hinweist, daß auch bei vollständig ordnungsmäßiger Durchführung des Ermittlungsverfahrens erfahrungsgemäß nicht die Gewißheit besteht, daß ein Wiedervereinigung von Gut und Papier erfolge. Deshalb könnte das Ermittlungsverfahren niemals Schadensursache sein. Durch dieses soll eine lediglich schon bestehende Schadensursache in ihren Wirkungen allenfalls behoben oder gemildert werden. Diese Ausführungen sind nicht überzeugend, wenn auch die Möglichkeit zugegeben ist, daß trotz eines nach Trennung des Gutes von den Begleiturkunden ganz vorschriftsgemäß und sorgfältig durchgeführten Ermittlungsverfahrens der Eisenbahn die Erfüllung des Frachtvertrages wegen Verlustes (Nichtauffindbarkeit) des Frachtgutes nicht möglich sein kann. Aber gerade deshalb, weil das Ermittlungsverfahren geeignet und bestimmt ist, einem Ereignisse die Schadenswirkung zu benehmen, muß der ursächliche Zusammenhang zwischen grober Fahrlässigkeit in der Durchführung des Ermittlungsverfahrens und der Nichtauffindung der Bestimmung des Frachtgutes bejaht werden, wenn unter den gegebenen Umständen nicht unwahrscheinlich ist, daß bei sorgfältiger Nachforschung die Erfüllung des Frachtvertrages geschehen konnte. Ein objektives Hindernis des Erfolgs ist nicht einmal behauptet. Die Nachsuchepflicht ist eine unmittelbar aus dem Frachtvertrag sich ergebende Pflicht der Eisenbahn; ihre Vernachlässigung ist daher bei richtiger rechtlicher Beurteilung des vorliegenden Falles mit der aus der Nichterfüllung des Frachtvertrages entspringenden Schädigung im ursächlichen Zusammenhange. Die Einwendung der beklagten Partei, daß die Vorschriften für das Ermittlungsverfahren von internen Natur seien und Verbindlichkeiten gegenüber den Bahnenutzern nicht erzeugen könnten, ist nicht erheblich; der wie dargetan, besteht abgesehen von Dienstvorschriften über das Ermittlungsverfahren nach dem Frachtvertrage selbst für die Bahn die Pflicht, beim Fehlen der Begleitpapiere mit aller Sorgfalt nach dem Herkommen des Frachtgutes und seiner Bestimmung zu forschen.

ung zu forschen, damit sie den Frachtvertrag erfüllen kann. as wegen Fehlens seiner Begleitpapiere als verloren oder über- hängig geltende Frachtgut geht nicht sofort in die unbedingte Gel- alt der Bahn über, sondern selbst nach Empfangnahme der Ent- hädigung für das „in Verlust geratene Gut“ durch den Ent- hädigungsberechtigten erst noch bedingt (vgl. Art. 36 I.U.). a sonach die erste gerichtliche Annahme groben Verschuldens r Eisenbahn zu billigen ist und da die Reklamation am 1. Juli 21 erfolgt ist, wurde die Einwendung der Verjährung nach rt. 44, Abs. 2, Z. 1, und 45, Abs. 1 Intern. Übereinkommens vom rozeßrichter mit Recht zurückgewiesen, dagegen war die be- fugsgerichtliche Abweisung aus dem Grunde der Verjährung cht gerechtfertigt.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 1243 u. 1253.)

— **Konjunktur und Eisenbahn-Güterverkehr.** Von Dr. P. rabs. Sonderheft der Zeitschrift „Technik und Wirtschaft“. Berlin 1926, Verlag des Vereines deutscher Ingenieure, G. m. H. VI/66 S. 4°. Preis 4 RM.

Es liegt nicht bloß im normalen Fortgange der geistigen Ent- ickelung, geschweige denn im bloßen Zufall, daß das Erfor- hen von Problemen, die man früher vielfach auf sich beruhen eß, heute immer allgemeiner wird. In einer seit 100 Jahren eichmäßig weiterschreitenden Kultur, die als gemeinsames rverwüstliches Gut aller Völker angesehen wurde, konnte man ch das gesättigte Vertrauen „es ist so“ eher leisten, als in er Zeit, deren Verwirrung die Frage nach dem Woher und die tsprechende Frage nach dem Wohin stets dringlicher macht. or diese Fragen sind leichter gestellt als beantwortet, weil, e weiter sie im Ergründen der Ursachen zurückgehen, um so eniger eine erschöpfende Lösung wahrscheinlich wird. Da ist enn schon etwas wert, nicht von vornherein vor der Unmög- ekeit zu kapitulieren, sondern wenigstens erst einmal die ethode zu suchen, mit der man der Erkenntnis näher kommen nn, und das gilt namentlich auch von der Aufgabe, die sich r Verfasser der vorliegenden Schrift gestellt hat: die unab- hbare Konjunktur in die Kurve der Statistik zu fassen. Das nternehmen ist an sich nicht neu. Aber die bisherigen Ver- eche werden in bedeutsamer Weise ergänzt, namentlich da- urch, daß der Verfasser seine Ergebnisse mit besonderer Gründ- ekeit an dem wichtigsten Ergebnis der volkswirtschaftlichen fahrung, an dem Güterverkehr der Eisenbahnen mißt.

In theoretischer Anlehnung an das von Spiethoff im „Hand- ertenbuch der Staatswissenschaften“ (4. Aufl.) aufgestellte stem der Wellenbewegung der Wirtschaft wird praktisch ein erfahrung zugrunde gelegt, das die amerikanische Harvard- iversität seit Jahren bei der Beobachtung gerade der deut- en Konjunktur befolgt, und das neben der lang verlaufenden ewegung der Grundanschauungen und den in dieser liegenden elmäßigen Jahresschwankungen des Verkehrs noch die beiden elligkeiten des reinen Zufalls — dessen Wirkungen als un- ehlich gelten — und der vom Verfasser so genannten reinen onjunktur unterscheidet, d. h. der Wellenbewegung (oder des eilsaufs) des Geschäftes an sich. Daß, wie der Verfasser an- bt, die Konjunkturforschung des Statistischen Reichsamts dem aterial der Harvard-Universität nicht denselben Wert zu- kennt wie er selbst, macht wenig aus bei einem Stoffe, der ch so im unklaren liegt wie dieser. Denn von einer Gewiß- it oder gar mathematischen Sicherheit ist auf diesem Gebiete erhaupt noch nicht die Rede. Schon den Weg zu suchen ist a Verdienst, das dem Verfasser angesichts des Ernstes seiner ebeit ohne weiteres bestätigt werden muß. Es kommt deshalb ch nicht darauf an, ob man mit allem, was er aus den Kurven nnimmt, im einzelnen einverstanden ist. So kann z. B. bezwe- ilt werden, ob das auch von ihm befolgte Vorgehen, die Wechsel- mpelsteuer zum wesentlichen Anhaltspunkte der Umsatzbewe- gung gegenüber der Preisbewegung zu nehmen, genügend ein- utig sei, weil ja doch, ganz abgesehen von der Verkehrsmenge, e sich dem Wechselumlauf entzieht, schon der Wechsel selbst merhin ein Stück Preisbewegung in sich trägt; und eine hezu gleiche Bewegung dieser Steuer in Millionen Mark einer- its und in Pfennig je Kopf der Bevölkerung andererseits scheint er eine ziemlich gleichmäßige Entwicklung der Verkehrs- r Bevölkerungszunahme zu ergeben als ein „Übertönen“ der sten. Indessen sind alle solche Zweifel im jetzigen Stande der e mehr oder weniger unerheblich gegenüber dem Erfolge, ß zunächst ein aussichtsreicher Weg eingeschlagen wird. Und s scheint in der Tat der Fall zu sein. Schon das Beispiel der n der Harvard-Universität angegebenen und vom Verfasser iter geprüften „Idealkurve“ — genauer: der in gewisser elmäßigkeit nach- und durcheinander folgenden Kurven der ei Märkte der Spekulation, des Geschäfts und des Geldes — igt, wie mancher Aufschluß auf dem gezeichneten Wege noch rmutet werden darf.

Neben den bekannten neueren Untersuchungen Tecklen- igs wird auch die Schrift des früheren Ministerialdirektors

Offenberg über den Konjunktursturz von 1907 angeführt. Im damaligen Einzelfalle ist Offenberg freilich insofern gründ- licher zu Werke gegangen, als er nicht nur die Wirkungen, die jene Krise auf die Eisenbahnfinanzen ausgeübt hat, sondern auch ihre Ursachen erörtert, und soweit folgt ihm der Verfasser nicht; er beschränkt sich auf die Ordnung der Symptome. Aber das ist hier kein Mangel. Das Unternehmen ist natürlich auch einem Kopfe wie Offenberg nicht restlos gelungen, weil die wirk- liche Ursache bei solchen Vorgängen nicht nur, wie der Verfasser sagt, „kaum jemals“, sondern niemals ganz klargestellt wer- den kann. Namentlich in der Allgemeinheit, die der Verfasser zum Vorwurfe nimmt, handelt es sich zunächst darum, auf dem Wege der Methode die Richtung zur Ursache zu finden, und daß die Ursache nicht völlig klar wird, hindert nicht, ihr so nahe wie möglich zu kommen. Sonst müßte z. B. die ganze Philosophie in den Papierkorb wandern, und welch großes Ge- biet hat diese sich doch trotz der offenbaren Unerreichbarkeit ihres letzten Zieles erobert! Darum kann allen denen, die es wenigstens beginnen, den Pfad zur Ursache einzuschlagen, im allgemeinen Interesse das Weiterschreiten nur gewünscht wer- den. Nebenbei wird allerdings auch der Verfasser wohl erken- nen, daß die Konstruktion der Kurven heute mehr als früher durch ein eigenartiges Korrelat, nicht durch den reinen Zufall, sondern durch die dauernde Gefahr des — sozusagen — Schwan- kens der Massenintelligenz beeinflusst wird. Der „Rhythmus im Wirtschaftsleben“ kann danach auch einmal anders ausschlagen, als eine rein wissenschaftliche Vermutung voraussetzen mag.

Der Vergleich der allgemeinen Kurven mit denen des Eisen- bahn-Güterverkehrs kann hier begreiflicher Weise nicht im ein- zelnen behandelt werden. 62 Diagramme und viele erklärende Zahlenangaben bringt die Schrift. Sie wird nicht nur der all- gemeinen Volkswirtschaftslehre, sondern besonders auch der Wissenschaft des Eisenbahnfachs willkommen sein. v. K.

— Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Brennstoffwirt- schaft.

1. **Verwertung der Brennstoffe auf Grund moderner Kohlenforschung.** Von Ing. E. Reme- novsky. Verlag Urban & Schwarzenberg, Wien u. Berlin 1926. Geh. 10,50 M, geb. 12 M.

Das Buch hält nicht, was der Titel verspricht. Die ersten vier Abschnitte, die etwa ein Drittel des Buches ausmachen, be- handeln die brennstoff-technischen Grundlagen: die allgemeinen, die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Brenn- stoffe, ihre Untersuchung und die Anpassung der Feuerungs- anlagen an die Eigenart der Brennstoffe. Die Behandlung dieses Gebietes ist nicht erschöpfend, zum Teil unklar und zum Teil auch nicht richtig in den Zusammenhängen gesehen. Über- holte Bezeichnungen und Begriffe tauchen hier wieder auf; die neuesten industriellen und wissenschaftlichen Fortschritte sind nicht genügend berücksichtigt.

In dem übrigen Teil des Buches sind Analysen europäischer Kohlen zusammengestellt und durch wissenschaftliche und statistische Angaben ergänzt. Leider sind diese Angaben nur zum Teil bis auf die letzte Zeit fortgeführt, wie es z. B. in dem kürzlich veröffentlichten statistischen Bericht des Deutschen Reichskohlenrates in vorbildlicher Weise geschehen ist. Gerade für die krisenhaften Nachkriegsjahre kann ferner eine Erläute- rung der Schwankungen hinsichtlich Förderung, Verbrauch, Preisgestaltung usw. nicht entbehrt werden, wenn die Statistik Leben gewinnen soll. Diese fehlt hier. Der Wert des vor- liegenden Buches muß im wesentlichen in der Zusammenstellung der Analysen der verschiedenen Kohlenvorkommen gesehen werden.

2. **Einführung in die Chemie und Technologie der Brennstoffe.** Von Dr. E. Börnstein. Verlag Knapp, Halle 1926. Geh. 6,30 M, geb. 7,80.

Dieses kleine Werk erfüllt mit gutem Erfolge die gestellte Aufgabe, nicht als Lehrbuch, sondern als allgemein verständ- liche Anleitung, die Kenntnis der Brennstoffe und der wesent- lichen aus ihnen zu gewinnenden Stoffe zu vermitteln und weiterhin die Grundlage für eingehenderes Selbststudium zu geben. Nicht nur der gebildete Laie, sondern auch der Ingenieur, der den mehr chemischen Fragen etwas ferner steht, wird es begrüßen, sich hier über die Entstehung und die Eigen- schaften der verschiedenen Brennstoffe zu unterrichten, und zwar sowohl der festen (Holz, Torf, Braun- und Steinkohle), wie der flüssigen (Erdöl, Teere verschiedener Herkunft) und der natürlichen und aus den festen Brennstoffen erzeugten Gase.

Für zahlreiche Erzeugnisse, die z. B. bei Tarif- und Verkehrs- fragen zu behandeln sind, kann das Buch zum Nachschlagen des technologischen Zusammenhanges benutzt werden. Auch die technische Seite, besonders hinsichtlich der praktischen Ver- wendung der besprochenen Stoffe, ist klar dargestellt. An einigen Stellen könnte man eine umfassendere — wenn auch nur grundsätzliche — Darstellung der verschiedenen in Frage kom- menden Verfahren wünschen (z. B. bei den Feuerungsarten,

Meßeinrichtungen). Das ist aber unwesentlich. Vielmehr kann das Buch für den gedachten Zweck warm empfohlen werden.

3. Braunkohle und ihre chemische Veredelung. Von Dr. A. Fürth. Band I der Sammlung: „Fortschritte der chemischen Technologie in Einzeldarstellungen.“ Herausg. Prof. Rassow, Leipzig. Verlag Theodor Steinkopf, Dresden und Leipzig 1926. Geh. 7 M., geb. 8,20 M.

Der besonders im Vergleich mit den Steinkohlenvorkommen nur beschränkte Braunkohlenvorrat Deutschlands wird bereits heute in gewissem Umfange nicht als Brennstoff, sondern als Rohstoff für chemische Auswertung behandelt. Eine stärkere Entwicklung in diesem Sinne liegt im Interesse der Volkswirtschaft (Gewinnung wertvoller Bestandteile der Braunkohle, wie Benzin, Öle, Paraffin u. a.). Von diesem Gesichtspunkte aus muß das vorliegende Buch gewertet werden. Nach einer Einleitung über den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Stand der Braunkohlenverarbeitung werden in zusammengedrängter Form im wesentlichen an Hand der Patent-Literatur die neuesten Bestrebungen auf dem Gebiete der Schwelung und Vergasung der Braunkohle sowie der Aufarbeitung der hierbei entstehenden festen, flüssigen und gasigen Erzeugnisse behandelt. Für den Fachmann, der sich mit diesen Fragen zu befassen hat (bekanntlich wird auch das Eisenbahnwesen hiervon berührt), bietet das Buch eine wertvolle Handhabe, um die verschiedenen, teils schon praktisch erprobten, teils vorgeschlagenen Neuerungen in technischem und wirtschaftlichem Zusammenhang zu sehen, ihre Bedeutung im Rahmen des Ganzen zu würdigen und sie für eingehenderes Studium rasch zu finden. Gerade in Anbetracht der zahlreichen Einzelveröffentlichungen und der Patentanmeldungen auf diesem Gebiete, das sich in lebhafter Entwicklung befindet, ist das besprochene Buch lebhaft zu begrüßen.

Dr. Landsberg.

— Fortschritte der Abwasserreinigung. Von Dr.-Ing. K. Hoff. Mit 98 Abbildungen. Zweite Auflage. 1926. Carl Hermanns Verlag, Berlin W 8. Geb. 3 M.

Die Abwasserwissenschaft, die nach dem Kriege mehrere Jahre geruht hatte, hat sich in letzter Zeit rasch weiterentwickelt. Diesen Fortschritten trägt das vorliegende Buch Rechnung, das nach 1½ Jahren bereits in zweiter Auflage erscheint. Die zweite Auflage ist daher erweitert, 30 neue Bilder sind hinzugekommen. Da die Abwasserreinigung auch vielfach in der Eisenbahnverwaltung von Bedeutung ist, kann das vortreffliche Buch, das vieljährige Erfahrungen zur Grundlage hat, bestens empfohlen werden.

— Einst und jetzt auf Stephenson's Spur. Poesie und Prosa zur Jahrhundertfeier der ersten Eisenbahn der Welt Stockholm. Darlington 1825—1925. Von Ing. Dr. Walter Strauß. 323 Originalzeichnungen von Josef Danilowatz und einem Bild des Verfassers. Hannover 1926. Göhmansche Buchdrucker- und Verlagsanstalt. XXIV, 760. Preis geb. 6 M.

Das vorliegende Büchlein soll eine Reihe eisenbahntechnischer Schriften einleiten, die den Hauptgedanken des großen Werkes „Von eisernen Pferden und Pfaden“ des Verfassers weiterzuführen sollen, nämlich die Schönheiten der Eisenbahn, wie sie der Wirklichkeit, in Malerei und Dichtkunst sich darstellen, in der Hand der historischen Entwicklung zu zeigen. Die erste dieser Schriften ist der Lokomotive und ihrem Werdegang gewidmet, vor allem den Vorläufern Stephenson's, ihm selbst und seinem Wirken. Die farbigen Kohlezeichnungen des Malers Danilowatz erfreuen in ihrer Schönheit und technischen Richtigkeit den Leser ebenso wie die zahlreichen poetischen Zitate. Das ansschauliche Büchlein kann nicht nur dem Eisenbahner, sondern jedem Gebildeten als unterhaltende Lektüre empfohlen werden, zumal der Verlag für eine gute Ausstattung gesorgt hat.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die Strecken Oppenau-Bad Peterstal und Titisee-Seebrugg sind den Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Karlsruhe und die Teilstrecke Michendorf-Großbeeren den Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Berlin zugerechnet worden.

Wechsel in der Betriebsführung.

Die Österreichischen Bundesbahnen haben am 31. Oktober 1926 den Betrieb der eingleisigen Strecke Strem-Güssing mit den Stationen Strem, Urbersdorf, Güssing über-

nommen. Eigentümerin dieser Lokalbahn ist die Körömd-Ném-tújárvár Lokalbahn A. G., Budapest. Die Betriebslänge beträgt 10 km 675 m. Als Übergangsbahnhof von der MAV. auf die Österreichischen Bundesbahnen wurde der Bahnhof Strem bestimmt.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind ergangen worden:

Nr. IV 212 vom 23. November 1926 an die Mitglieder des Güterverkehrsausschusses, betreffend gleichmäßige Behandlung von Ersatzansprüchen bei beschädigten Eiersendungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Güterverkehr.

Tfv. 1 b. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B, gültig vom 1. August 1925.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 erhält die Ziff. 5 der Tarifstelle „Salze“ der Klasse F folgende geänderte Fassung: „5. Abfallglaubersalz (Abfallnatriumsulfat), wasserhaltig, der Chromsäuregewinnung.“

Berlin, den 27. November 1926. (1271)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil II.

Im Tarif, Teil II, sind mit sofortiger Gültigkeit folgende Ergänzungen durchzuführen:

Seite 5: Nach Duisburg West ist einzuschalten „Duisburg-Hochfeld Nord (49)“ mit den gleichen Entfernungen wie Duisburg-Hochfeld Süd.

Seite 31: Bei Anmerkung (49) ist nach „Zu Duisburg West“ einzufügen „und Duisburg-Hochfeld Nord“.

München, den 23. November 1926. (1251)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A, Tfv. 2.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 werden die Besonderen Bestimmungen zum Nebengebührentarif im Reichsbahn-Gütertarif, Heft A, unter Abschnitt C, Ziffer 6 hinsichtlich des Verkehrs der deutsch-tschechoslowakischen Grenzstationen usw. ergänzt.

Berlin, den 23. November 1926. (1242)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und umgekehrt.)

Mit Ablauf des 31. Januar 1927 wird der DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 2 aufgehoben.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. November 1926. (1247)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 7.

Die durch Tarif- und Verkehrsanzeiger lfd. Nr. 1645 vom 25. Oktober 1926 ausgesprochene Aufhebung bestimmter Abteilungen des Tarifs tritt erst mit Ablauf des 31. Dezember 1926 in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. November 1926. (1243)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 2. Dezember 1926 wird in dem Geltungsbereich des Ausnahmetarifs 10a unter den Kanalstationen nachgetragen: Wilhelmshaven und Wilhelmshaven Industriehafen Zu 110.

Berlin, den 26. November 1926. (127)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 2. Dezember 1926 Einführung eines Ausnahmetarifs für Kupfervitriol zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 25. November 1926. (126)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. 197. Deutsch- und litauisch-russischer Gütertarif.

Bei der Tarif-Nr. 120/8 „Ölsamen usw.“ werden die Tarifsätze für die litauische Transitstrecke von 0,52 und 0,46 Doll. in 0,32 und 0,28 Dollar geändert. Die Änderung tritt mit dem 1. Dezember 1926 in Kraft.

Königsberg (Pr.), den 25. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Itsch-italienischer Güterverkehr über Pino, Chiasso, Brennero und Tar- o. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil V.

m Teil V sind folgende Änderungen
chzuführen:

Auf Seite 4 letzte Zeile ist die Seiten-
zahl von „274“ zu berichtigen in
„309“.

Im Stationsverzeichnis sind folgende
Stationsnamen abzuändern:

Bagni in „Bagni Albule“,
Cervignano del Friuli in „Cervig-
naro del Friuli Grado“,
Ronchi Staranzano in „Ronchi dei
Legionari Sud“,
Sambenedetto del Tronto in „San Be-
nedetto del Tronto“,
Potenza Picena in „Potenza Picena
Montelupone“,
Venetico Spadafora in „Venetico“,
Pieve Monsummano in „Pieve a Nie-
vole Monsummano“.

Ferner ist auf Seite 28 zu streichen
mit allen Angaben die Station Ponte
S. Giovanni und auf Seite 26 zwischen
Perugia und Pesaro nachzutragen
„Perugia Scalo Ponte S. Giovanni“
mit den Entfernungen von Ponte S.
Giovanni.

Bei folgenden Stationsnamen ist
wegen Aufgabe des amtlichen Roll-
fuhrdienstes der Stern (*) zu
streichen:

Caserta,	Lioni,
Cassine,	Molà di Bari,
Civita Castellana,	Nicastro,
Codogno,	Ristagno,
Fasano,	

Bei folgenden Stationsnamen ist we-
gen Einrichtung des amtlichen Roll-
fuhrdienstes der Stern (*) anzu-
bringen:

Canicatti,	Lentini,
Castelnovo Vallo,	Molfetta,
Cesenatico,	Monza,
Civitavecchia,	Saliceto,
Gioia del Colle,	

Auf Seite 17 ist bei Station Fontana
Liri die Anmerkungszahl (2) zu be-
richtigen in (28).

Auf Seite 7 bei Station Aidussina und
auf Seite 12 bei Station Canale d'
Isonzo ist die Anmerkungszahl (78)
zu streichen.

Auf Seite 53 ist die Anmerkung
Nr. 115 der erste Absatz zu streichen.
Auf Seite 39 erhält die Anmerkung
Nr. 9 (gültig für Station Bologna
Centrale) folgende Fassung:

„Nur für Eilgutsendungen (ein-
schließlich Fahrzeuge), die keiner
zollamtlichen Behandlung mehr
unterliegen.“

Auf Seite 10 ist bei Station Bologna
Mistamento die Anmerkungszahl
(16) zu ändern in „(71)“ und auf
Seite 43 folgende neue Anmerkung
(71) nachzutragen:

italienischer Text: „Limitata-
mente, per la grande velocità, ai
trasporti vincolati a dogana.“
deutscher Text: „Nur für Eilgut-
sendungen, die der zollamtlichen
Behandlung unterliegen.“

Auf Seite 41 hat bei Anmerkung Nr.
8 der Firmenname zu lauten: „So-
cietà Anonima Cantieri Navali Fran-
esco Tosi.“

Auf Seite 47 und 48 ist der Stations-
name S. Limbania Magazzini Doria
u ändern in „S. Limbania Magazzini
ferroviari“.

Auf Seite 117 ist im Verzeichnis der
Seehäfen bei Vado das Anmerkungs-
zeichen „(*)“ durch „(**)“ zu ersetzen
und am Schluß der Seite als neue
Fußnote nachzutragen:

**) Nur zugelassen für Sendungen
von:

Terpentinöl, künstliches und Ben-
zin der Serie I,

Petroleum, Mineralölen, Rück-
ständen der Mineralöldestillation
der Serie II.

die von der „Società Italo-Americana
per il petrolio“, von der „Società
Nafta“ und von der „Società Nazio-
nale Olii Minerali“ ab ihren unter
Zollkontrolle gestellten Lagerhäusern
aufgeliefert werden.

13. Auf Seite 127 sind in der Anmerkung
zu Ausnahmetarif 35 an entsprechen-
der Stelle nachzutragen die Station-
en: Como S. Giovanni und Garesio.

14. Auf Seite 129 ist in der Anmerkung
„**)“ die Station Sampierdarena zu
streichen und nachzutragen die Sta-
tion „Cornigliano Campi“.

15. Auf Seite 133 ist in der Anmerkung
„**)“ zu Ausnahmetarif 44 die Station
Leonforte zu streichen und nachzu-
tragen die Station „Bellia“ und
„Pirato“.

Ferner ist im Verzeichnis der Ver-
sandstationen zu Ausnahmetarif 42
nachzutragen: „Mezzolombardo“.

16. Auf Seite 139 sind in Anmerkung *)
nachzutragen die Stationen Rogoredo
und Soresina.

München, d. 27. November 1926. (1277)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der DRG., Gr. B.

**Direkter Tarif für den Verkehr zwischen
Ostpreußen und dem übrigen Deutschland
durch das von Deutschland an Polen ab-
getretene Gebiet sowie durch das Gebiet
der Freien Stadt Danzig. Abteilung B.
Beförderung von Gütern, lebenden Tieren
und Leichen.**

Mit sofortiger Gültigkeit treten Ände-
rungen im Tarif infolge Nachtrag III zum
D. E. G. T. Teil I A ein. Näheres durch
Reichsbahn-Tarifanzeiger. (1257)

Frankfurt (Oder), 23. November 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten.

**Tfv. 197. Deutsch- und litauisch-russi-
scher Gütertarif.**

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926
wird die Station Konstantinowski-Sawod
der Nordeisenbahn in den deutsch- und
litauisch-russischen Gütertarif einbe-
zogen. (1274)

Königsberg (Pr.), den 26. November 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

**Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterver-
kehr, Tfv. 66.**

Mit Gültigkeit vom 29. November 1926
werden für einige Verkehrsverbindungen
besondere, nur für den Eilgutverkehr
geltende Entfernungen eingeführt.
Außerdem wird die Entfernung Baudach
(Laus.)-Breitendorf von 157 in 129 km
abgeändert.

Berlin, den 24. November 1926. (1267)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 2. Dezember 1926:
Einführung eines Ausnahmetarifs für
bestimmte Fette und Öle, pflanzliche und
tierische, flüssige und feste, auch ge-
härtete, sämtlich unraffiniert, zur Her-
stellung von Margarine, Speisefetten und
Speiseölen am Empfangsorte. Näheres
durch Reichsbahn-Tarifanzeiger.

Altona, den 26. November 1926. (1269)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Aus-
nahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 29. November 1926
tritt der Ausnahmetarif 137 für Eisen-
und Stahlschrott von Stettin und Warne-
münde nach ober-schlesischen Stationen in
Kraft.

Berlin, den 24. November 1926. (1266)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Neufestsetzung der Verkaufspreise für
die von der Reichsbahndirektion Berlin
herausgegebenen Tarife.**

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926
werden die Verkaufspreise der von der
Reichsbahndirektion Berlin herausge-
gebenen Tarife neu festgesetzt.

Berlin, den 24. November 1926. (1268)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutscher Seehafenverkehr mit Süd-
deutschland.**

Mit sofortiger Gültigkeit werden die
Stationen der bayerischen Privatbahn
Lam-Kötzting Arrach, Grafenwiesen,
Hohenwart (Ndb.), Lam und Zellerthal
in den Tarif aufgenommen.

Näheres im Tarif- und Verkehrsan-
zeiger.

Hannover, 23. November 1926. (1264)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

**Durchfuhr-Ausnahmetarif D. 52 Schweiz-
Niederlande.**

1. Mit Wirkung vom 1. Dezember lfd.
Js. werden die Frachtsätze in sämtlichen
Abteilungen in der in der Ausgabe vom
1. April 1926 veröffentlichten Höhe un-
gekürzt berechnet.

2. Für Seehafen-Ausfuhrgut über
Rotterdam, Hoek van Holland und Vlis-
singen, das in den Frachtbriefen durch
den Vermerk „Mit Seeschiff weiterzube-
fordern“ bezeichnet ist, werden die
Frachtsätze der Abteilung I nach Kalden-
kirchen Grenze, Cranenburg Grenze und
Emmerich Grenze ermäßigt um

25 Reichspfennig bei 5 t,
21 Reichspfennig bei 10 t und
20 Reichspfennig bei den Haupt-
klassen.

3. Der Tarif vom 1. April 1926 tritt am
31. Januar 1927 außer Kraft; auf 1. Fe-
bruar 1927 erscheint ein neuer Tarif.

Karlsruhe, den 23. Nov. 1926. (1241)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Karlsruhe.

**Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Aus-
nahmetarife) Tfv. 5.**

Die Gültigkeitsdauer des Ausnahme-
tarifs 133 (Nickelammonsulfat) wird bis
zum 31. Dezember 1927 verlängert. Fer-
ner wird mit Gültigkeit vom 29. Novem-
ber 1926 die Station Beuel als Empfangs-
station aufgenommen und die Ziffer 1
der Anwendungsbedingungen geändert.

Berlin, den 25. November 1926. (1265)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn.

Zum Tarifheft B für den Binnenver-
kehr erscheint mit Gültigkeit vom 1. De-
zember d. J. der Nachtrag 5.

Derselbe enthält einige Ermäßigungen
der Beförderungspreise im Güterverkehr.
Liegnitz, den 26. November 1926. (1276)

Direktion
der Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn-
Gesellschaft.

Ostdeutsch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit sofortiger Gültigkeit ist der Tarif wie folgt zu ergänzen:

Seite 6: Blindgallen | Kbg | an Anstoßpunkt 6 663 km,

(Leitung wie Dubeningken);

Seite 12: Groß Peterwitz (Westpr.) | Kbg | an Anstoßpunkt 6 414 km;

(Leitung wie Freystadt (Westpr.)).

Seite 9 ist Dubeningken in Dubeningken zu ändern.

München, 23. November 1926.

(1254)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-schwedisch-norwegischer
Verbandsgüterverkehr.**

Ab 1. Dezember 1926 werden die schwedischen Schnittfrachtsätze für die Stationen Härnösand und Landskrona ermäßigt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 24. November 1926. (1260)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II
(Ausnahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 Aufnahme von Stationen in den A. T. 35. Berichtigung von Frachtsätzen im A. T. 35. Aufhebung des Nachtrages 3, an dessen Stelle der Nachtrag 4 mit geänderten Frachtsätzen tritt.

Näheres durch den Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. November 1926. (1249)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Deutsch-dänischer Verbands-Güter-
verkehr.**

Ab 1. Dezember 1926 wird die dänische Schnittfracht des Ausnahmetarifs 6 für Superphosphat von Rendsburg nach mehreren jütländischen Stationen um 12½ % ermäßigt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 24. November 1926. (1259)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

namens der Verbandsverwaltungen.

**Deutsch-dänischer Güter-, Kohlen- und
Tierverskehr.**

Ab 1. Dezember 1926 werden Gjedser Graense und Tønder Graense in die Tarife einbezogen.

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 24. November 1926. (1258)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-dänischer Güterverkehr.

Ausnahmetarif 17 für frische Feld- und Gartenfrüchte wird unter Einbeziehung der Station Østerbro (gültig ab 1. Dezember 1926) bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. März 1927 verlängert.

Altona, den 26. November 1926. (1272)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

Badisch-Bayerischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 werden die Tarifentfernungen für Mannheim-Käfertal und für die Nebenbahnstationen Heddeshelm (Baden) Ort, Mannheim Oberrh. Eisenb., Mannheim-Käfertal Oberrh. Eisenb., Viernheim Ort und Wallstadt (Baden) zum Teil geändert.

Näheren Aufschluß geben die beteiligten Abfertigungsstellen.

München, 23. November 1926. (1263)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Durchfuhrasnahmetarif S. D. 5 (Ver-
kehr Deutsche Seehäfen-Polen und um-
gekehrt).**

Die Erhöhungen der Frachtsätze der Abteilung XXXV für Neu Bentschen Grenze treten erst mit Ablauf des 5. Dezember in Kraft. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 22. November 1926. (1248)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Durchfuhrasnahmetarif S. D. 2 (Ver-
kehr Deutsche Seehäfen-Schweiz und um-
gekehrt).**

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 treten die Frachtsätze der Abteilung I vom 1. April 1926 wieder ungekürzt in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. November 1926. (1244)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmetarife).**

Mit Gültigkeit vom 29. November 1926:

Aufnahme von Stationen in die A. T. 30, 33, 36, 60; 61 und 119 a. Änderung im A. T. 119.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 23. November 1926. (1245)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

**Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif.
Teil I, Abt. B.**

Ab 1. Dezember 1926 treten für Eisen und Stahl sowie für Maschinen und Maschinenteile von Eisen und Stahl, ferner für elektrische Maschinen auf der deutschen Strecke Frachtermäßigungen in Kraft. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 23. November 1926. (1246)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

namens der Verbandsverwaltungen.

**Durchfuhrasnahmetarif S. D. 2 (Verkehr
Deutsche Seehäfen-Schweiz und um-
gekehrt).**

Mit sofortiger Gültigkeit wird auch Wein in Kesselwagen in die Abteilung I des S. D. 2 einbezogen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 24. November 1926. (1262)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona.

Am 1. Dezember 1926 treten in Kraft: Nachtrag III zum Tierrtarif der Saarbahnen vom 1. Mai 1926. Preis 1 Fr. Nachtrag IV zum Gütertarif der Saarbahnen, Teil III, vom 1. April 1926. Preis 1,50 Fr.

Die Nachträge enthalten erhöhte Frachten und Gebühren. Sie können von der Drucksachenverwaltung der Eisenbahndirektion des Saargebietes käuflich bezogen werden. (1270)

Nähere Auskunft erteilt das Gütertarifbüro der genannten Direktion. Saarbrücken, den 26. November 1926. Eisenbahndirektion des Saargebietes.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 wird die Station Barnim in den Ausnahmetarif 17 a (Getreide usw.) als Erfangsstation einbezogen.

Berlin, den 23. November 1926. (1253)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

**Durchfuhrasnahmetarif D 22 für
stimmte Güter. Verkehr Niederlande
Schweiz.**

1. Mit Gültigkeit vom 1. bis 31. Dezember 1926 werden die am 1. April 1926 für den Durchfuhrasnahmetarif D bekanntgegebenen Frachtsätze unverändert wieder in Kraft gesetzt.

2. Der Durchfuhrasnahmetarif D wird am 31. Januar 1927 außer Kraft gesetzt. Neuausgabe erfolgt voraussichtlich zum 1. Februar 1927.

Köln, den 23. November 1926. (1252)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

**Deutsch-italienischer Güterverkehr über
Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und T
visio. Direkter Tarif vom 16. August 1926
Teil IV.**

Im Tarif, Teil IV, ist mit sofortiger Gültigkeit folgende Ergänzung durchzuführen:

Seite 56, 241, 403 und 512 ist zu setzen statt Duisburg-Hochfeld Süd „Duisburg-Hochfeld Nord*“ und Duisburg-Hochfeld Süd*“.

München, den 23. November 1926. (1251)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-italienischer Güterverkehr über
Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und T
visio. Direkter Tarif vom 16. August 1926
Teil III.**

Im Tarif, Teil III, ist mit sofortiger Gültigkeit folgende Ergänzung durchzuführen:

Seite 38 und 310 ist zu setzen statt Duisburg-Hochfeld Süd „Duisburg-Hochfeld Nord*“ und Duisburg-Hochfeld Süd*“.

München, den 23. November 1926. (1250)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Verkehr nach Bulgarien.

Ab 1. Dezember 1926 (bis auf weiteres) werden an die Agentie einer bulgarischen Schiffsstation adressierte Frachtbriele im Hinblick auf die in Bulgarien bestehenden zollgesetzlichen Bestimmungen nicht angenommen.

Wien, am 22. November 1926. (1247)

Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.

2. Verkauf von Altmaterial.

Verkauf altbrauchbarer maschinenartiger Einrichtungen, wie Dampfkessele, Pumpen, Pulsometer, Werkzeugmaschinen, Riemenscheiben, elektr. Schaltapparate, Sicherungen und Winden.

Eröffnung der Angebote: Freitag, 17. Dezember, vorm. 11 Uhr. Verkaufsunterlagen gibt, soweit der Vorrat reicht, unser Präsidialbüro im Zimmer 208 gegen 1,00 RM. in bar ab. Zahlungsfrist 14 Tage vom Eröffnungstage ab.

Hannover, d. 25. November 1926. (1246)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 49.

Berlin, den 9. Dezember 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Eisenbahngütertarife in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihre Weiterentwicklung durch die Eisenbahnbeiräte (Landeseisenbahnräte, Reichseisenbahnrat) sowie die Ständige Tariffkommission und den ihr beigeordneten Ausschuß der Verkehrsinteressenten.

westeuropäischen Stahlpakete.

Entwicklung der Arbeitsverfahren für die Wiederherstellung der Güterwagen in den Tambower Wagenwerkstätten von 1900 bis zur Jetztzeit.

Fischerei und Eisenbahn.

Eisenbahn und Publikum.

Einweihung des Hochseefährschiffes „Schwerin“.

Nachrichten.

Deutschland: Eröffnung von Bahnstrecken. — Fahrkartennachlösung im Zuge. — Eisenbahntarifvereinbarungen zwischen Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei. — Wirtschaftswagen. — Der Film im fahrenden Zuge. — Personalmeldungen.

Ungarn: Oberinspektor Friedrich Kramer.

Übrige europäische Länder: Neuartiger Triebwagen in Schweden. — Erprobung einer neuen Güterwagenbauart in Schweden. — Das russische Eisenbahnwesen. — Vereinbarung über die tschechoslowakischen Grenzbahnhöfe auf reichs-

deutschem Gebiet. — Rückgang der tschechoslowakischen Kohlenausfuhr infolge Wagenmangels. — Verminderung d. tschechoslowakischen Transporte über Triest.

Fremde Erdteile: Amerikanische Verkehrswerbung. — Die Königin von Rumänien u. die amerikanischen Eisenbahnen. — Eine neue Untergrundbahn für Buenos Aires.

Dreißig Jahre Eisenbahnverein.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Eisenbahngütertarife in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihre Weiterentwicklung durch die Eisenbahnbeiräte (Landeseisenbahnräte, Reichseisenbahnrat) sowie die Ständige Tariffkommission und den ihr beigeordneten Ausschuß der Verkehrsinteressenten¹⁾.

Von Reichsbahnoberrat Dyes, Frankfurt (M).

Nach der Gesamtstatistik für das Jahr 1924 hatte das Eisenbahnnetz der Erde eine Schienenlänge von 1 206 504 km. Diese Zahl kommt etwa dem dreißigfachen Äquatorumfang gleich. Deutschland, das vor dem Kriege, in knappem Abstand von Rußland, stets am zweitreichsten mit Bahnen ausgestattet war, hat durch seine Landverluste in Nord, Ost und West rund ein Drittel seiner Eisenbahnen verloren und ist mit seinen jetzt nur noch 58 000 km Schienenlänge, darunter 800 km mit elektrischem Betrieb, auf den fünften Platz zurückgeworfen worden. Wenn man auch Deutschlands Stellung im Eisenbahnnetz der Welt gegenüber 1914 empfindlich geschwächt ist, so ist doch die Verflechtung der Eisenbahnen Deutschlands in den nunmehr 91 Jahren seines Bestehens eine erstaunlich große gewesen. Befindet sich heute in Deutschland kaum ein Ort, der weiter als 18 km von einer Eisenbahnstation entfernt ist. Das ist gewiß der eindringendste Beweis dafür, wie notwendig die Eisenbahn war, um den Wirtschaftsverkehr zu befriedigen und wie groß ihre volkswirtschaftliche Bedeutung ist.

Der ständig fortschreitende Ausbau des deutschen Eisenbahnnetzes vor und in dem Kriege (1840 — 549 km, 1850 — 1 000 km, 1870 — 20 000 km, 1917 — 65 000 km) war nicht allein aus Gewinnabsichten, sondern aus volkswirtschaftlichen Rücksichten erfolgt. Viele Strecken sind gebaut worden, die eine Wirtschaftlichkeit nicht erwarten ließen, die aber wertvolle wirtschaftliche Interessen wahren und unterstützen sollten. Die deutschen

Eisenbahnen waren ein kraftvolles Instrument der deutschen Volkswirtschaft. Das ist vor und in dem Kriege auch stets und mit Recht allgemein anerkannt worden.

Diese Anerkennung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Eisenbahnen ist in der Nachkriegszeit, am deutlichsten seit der Markstabilisierung Ende 1923, leider in das Gegenteil umgeschlagen. Nicht als wenn man etwa die deutschen Eisenbahnen für den Verlust des Krieges und die Folgen daraus verantwortlich machen wollte; im Gegenteil, die deutschen Eisenbahnen und ihr Personal haben unbestritten im Kriege Hervorragendes geleistet.

Die zahlreichen Vorwürfe und Angriffe gegen die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, wie sie eine Zeit lang in Wort und Schrift zu hören waren, werden vorwiegend damit begründet, daß die Eisenbahn ihre Einstellung gegenüber der Volkswirtschaft geändert hätte und den Belangen der Wirtschaft unzureichend und nicht mehr so wie früher Rechnung tragen wollte. Diese Begründung ist nicht zutreffend. Der gute Wille der Eisenbahn, der Wirtschaft zu dienen, ist nach wie vor vorhanden. Seine Verwirklichung ist aber dadurch erschwert, daß durch die Kriegslasten die Wirtschaft zum Erlahmen gebracht und der größte und wertvollste Besitz des Deutschen Reiches, die Eisenbahnen, zum Pfandobjekt der Gläubigerstaaten geworden ist. Handel, Industrie und Landwirtschaft haben in Zeiten ihrer Blüte vor dem Kriege oft und freiwillig für Wohltätigkeitszwecke, Bildung, Wissenschaft und Kunst zum allgemeinen Besten große geldliche Opfer gebracht. Sie können es jetzt nur noch in bescheidenen Grenzen. Ebenso geht es den Eisenbahnen. Sie sind

¹⁾ Vortrag, gehalten am 18. November 1926 in der Universität Frankfurt (M) im Auftrage des Instituts für Wirtschaftswissenschaft.

ebenfalls wie die Wirtschaft durch die ihnen auferlegten Lasten, die etwa 27 % ihrer Gesamtbruttoeinnahmen aus dem Güterverkehr ausmachen, in ihrem finanziellen Können stark beschränkt. Sie sind ferner gegen früher noch dadurch schlechter gestellt, als der Wirtschaftsverkehr, mit dessen Wohl und Wehe ihr Ergehen unlösbar verknüpft ist, stark zurückgegangen und deshalb nicht in der Lage ist, den größeren Inanspruchnahme gewachsenen Verkehrsapparat der Eisenbahn auszunutzen.

Die Eisenbahnen sind sonach durch den verlorenen Krieg doppelt hart betroffen.

Es muß deshalb jedem Einsichtigen bei dieser Sachlage verständlich sein, daß die Eisenbahnen die Aufgabe, die sie früher hatten, und jetzt immer noch kraft Gesetzes und aus freiem Willen haben, dem Wohle der deutschen Volkswirtschaft zu dienen, nur in geringerem Maße erfüllen können. Denn die hauptsächlichsten und bedenklichsten Beschränkungen, die den Eisenbahnen der verlorene Krieg gebracht hat, sind neben solchen politischer und organisatorischer Art die finanzieller Natur. Und diese wiederum berühren die Volkswirtschaft und ihre Glieder unmittelbar am meisten. Denn sie wirken sich hauptsächlich auf dem Gebiete der Eisenbahntarife, insbesondere der Eisenbahngütertarife aus, deren Bedeutung für die Volkswirtschaft die der Personentarife überragt.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß in dem Augenblick, in dem die Inflationsscheinblüte der deutschen Wirtschaft mit der Währungsstabilisierung verwelkte, der Ruf nach allgemeiner Senkung des Gütertarifniveaus immer lauter und eindringlicher wurde. Man erhoffte aus der Senkung der Eisenbahngütertarife am bequemsten schnelle Rettung aus der Not. Man verkannte dabei, daß nicht die Eisenbahntarife, sondern andere Momente (wie hohe Steuern und soziale Lasten, Absatz- und Geldmangel) die Wirtschaft zum Erliegen gebracht hatten. Erst allmählich brach sich die Erkenntnis Bahn, als von berufenen Vertretern der Reichsbahn immer wieder und wieder dargelegt war, daß seit der Vorkriegszeit alle Preise gestiegen seien, daß die Eisenbahngütertarife von dieser Steigerung nicht verschont bleiben konnten und daß ihre Höhe nur etwa der allgemeinen Weltteuerung angepaßt und noch geringer sei, als in anderen valuta-starken Ländern.

Der Schrei nach allgemeiner Tarifiermäßigung ist jetzt so gut wie verstummt. Dafür begann der Kampf gegen das bestehende Tarifsystem, das seit 1. Dezember 1920 eingeführte Staffeltarifsystem; ein Kampf, der eigentlich weniger zwischen Verkehrsinteressenten und Eisenbahn, als zwischen Verkehrsinteressen untereinander auszutragen ist; denn diejenigen Verfrachter, die ihre Güter hauptsächlich auf Nahentfernungen versenden und empfangen, wollen die ihnen durch den Staffeltarif aufgelegte Frachtmehrbelastung auf nahe Entfernungen wieder abschütteln zu Lasten derjenigen Verkehrsinteressenten, die auf weite Verkehrsbeziehungen angewiesen und durch den Staffeltarif seit Ende 1920 gegen früher günstiger gestellt worden sind. Dieser Kampf ist noch nicht beendet. Die Verhandlungen schweben noch. Soweit sich aber jetzt schon übersehen läßt, erscheint es im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse — und nur das kann im Streit einzelner Wirtschaftsgruppen ausschlaggebend sein — nicht zweckmäßig, den Wünschen der Nahverfrachter nachzugeben und das Staffeltarifsystem wieder durch den alten Kilometertarif zu ersetzen. Durch Änderung der gegenwärtigen vertikalen Staffeln eine Tarifiermäßigung lediglich den gegen früher stark belasteten Nahentfernungen zuzuteilen, was sicherlich im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse läge, und die Frachten der weiteren Entfernungen auf ihrer jetzigen Höhe zu belassen, würde einen sehr erheblichen Einnahmeausfall für die Reichsbahn bedeuten, den zu vermeiden zur Zeit leider eine zwingende Notwendigkeit ist. Erscheint sonach zur Zeit eine wirksame, der Wirtschaft dienlichere Änderung des vertikalen Aufbaues des Normaltarifs nicht angängig, so bleibt der Eisenbahn zur Erfüllung ihrer volkswirtschaftlichen Aufgaben außer sparsamster Wirtschaftsführung nur übrig, in Einzelfällen besonders hart bedrängten Wirtschaftszweigen

durch sorgfältig vorgeprüfte Einzeltarifmaßnahmen zu helfen. Und dafür kommen hauptsächlich Ausnahmetarife und Abzügen im Rahmen der Gütereinteilung des Normaltarifs in Frage. Auf diesen Gebieten hat sich die Reichsbahn in den letzten Jahren nach Kräften zum Besten der deutschen Volkswirtschaft betätigt. Zum Beweis dafür sei besonders hervorgehoben, daß zur Zeit mehr als 200 Ausnahmetarife bestehender Frachtermäßigungen im Binnenverkehr betragen bis 59 %, z. B.: bei Torfstreu 20 %, bei Rundholz 18 %, bei Eisen bis 17 %, bei Schiffbaueisen 35 %, bei Düngemitteln bis 20 %, bei Seefischen 59 % usw., und bei Ein- und Ausfuhrtarifen bis zu 70 %, z. B.: bei Metallwaren bis zu 50 %, bei Eisen- und Stahlwaren bis zu 55 %, bei Glaswaren bis 40 %, bei Papier u. Tonwaren 40 %, bei Holzschliff 50 %, bei Lithopone, Blei u. Zinkweiß bis 70 % usw.

Im Normaltarif hat die Reichsbahn nach den Niederschriften der Ständigen Tarifkommission in den letzten Vollsitzungen eine große Anzahl von Gütern allgemein in niedrigere Tarifklassen versetzt.

Ob die Reichsbahn bei diesen Frachtvergünstigungen immer das Richtige getroffen hat, kann hier dahingestellt bleiben. Sie hat jedenfalls in allen wichtigeren und volkswirtschaftlich bedeutsamen Fällen den beteiligten privaten Vereinen und Verbänden sowie den auch vom Gesetz zur Pflege der Wirtschaftspolitik berufenen Körperschaften, wie Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, Gewerbe-, Forst- und Landwirtschaftskammern und den zuständigen Ressorts der Länderregierung stets Gelegenheit zur Beratung und Mitwirkung gegeben. Sie hat dies freiwillig und in ihrem eigensten Interesse getan.

Sie hat aber auch kraft Gesetzes die Verpflichtung, gewisse Körperschaften gutachtlich zu hören. Das sind zunächst die Eisenbahnbeiräte, die Landeseisenbahnräte und der Reichseisenbahnrat.

Die Wiege der Deutschen Eisenbahnbeiräte steht im ehemaligen Reichsland Elsaß-Lothringen. Dort wurde im Jahre 1874 zum ersten Male in Deutschland von der Generaldirektion der Reichseisenbahnen in Straßburg eine ständige Vertretung aller in Betracht kommenden Wirtschaftskreise, der sog. „Eisenbahnausschuß für Elsaß-Lothringen“ gebildet. Die neue Einrichtung sollte im Sinne ihres Vaters, des damaligen Leiters des Reichseisenbahnamtes, Maybach, vorzugsweise die Herstellung einer innigeren Verbindung zwischen den Eisenbahnverwaltungen und der Wirtschaft, die laufende und bessere Unterrichtung der Vertreter der Eisenbahnen über die ständig wechselnden Bedürfnisse des Handels und der Industrie und eine Versöhnung der sich oft nur scheinbar entgegenstehenden Interessen durch persönlichen Gedankenaustausch bezwecken. Die Anregung an die anderen der Reichsaufsicht unterstellten deutschen Staats- und Privatbahnen, dem Beispiel der elsass-lothringischen Bahnen zu folgen, fiel in den darauffolgenden Jahren nur langsam und nur bei einem kleinen Teil preußischer Staats- und Privatbahnen auf fruchtbaren Boden. Besonders die Privatbahnen, die damals in Preußen noch mehr als zwei Drittel des gesamten preußischen Eisenbahnnetzes betrieben, verhielten sich ablehnend, weil sie sich keinen nennenswerten Erfolg davon versprachen. Erst als Maybach Anfang 1878 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten wurde, kam sein schon vor vielen Jahren in Elsaß-Lothringen verwirklichter Gedanke allgemeiner zur Durchführung. Er ordnete durch Erlaß vom 27. Juli 1878 für die ihm unterstellten, gesamten preußischen Staatseisenbahnen die Errichtung „periodischer Konferenzen mit Vertretern der wirtschaftlichen Korporationen des eigenen Bahnbereichs“ an und regte zugleich an, wegen des vielfach geringen Umfangs einzelner Verwaltungsbereiche mehrere Eisenbahndirektionsbezirke zusammenzufassen. Den Privatbahnverwaltungen wurde diese Einrichtung gleichfalls empfohlen.

Diese sowie auch die übrigen Bundesstaaten mit Staatsbahnbesitz schlossen sich nun dem Vorgehen Preußens an, so daß nach kurzer Zeit bei allen deutschen Eisenbahnen beratende

Beiräte mit den verschiedenartigsten Bezeichnungen (Periodische Konferenzen, Beirat der Verkehrsanstalten, Eisenbahnrat, Landes-eisenbahnrat) eingesetzt wurden.

Als im Herbst 1879 die große Verstaatlichungsaktion in Preußen begann, befaßten sich auch die gesetzgebenden Organe in Preußen mit den Eisenbahnbeiräten. Sie forderten als Gewähr für eine volkswirtschaftlich sachgemäße Verwaltung des zu erweiternden Staatseisenbahnnetzes die gesetzliche Einrichtung von Eisenbahnbeiräten, d. h. beratenden aus Vertretern von Handel, Industrie und Landwirtschaft zu bildenden Körperschaften.

Die Preußische Staatsregierung gab diesem Verlangen um so bereitwilliger nach, als der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten schon vorher, wie erwähnt, auf dem Verordnungswege die Einrichtung von Eisenbahnbeiräten durchgeführt hatte. Es kam das Gesetz vom 1. Juni 1882, betreffend die Einsetzung von Bezirkseisenbahnbeiräten und eines Landeseisenbahnrats für die preußische Staatseisenbahnverwaltung zustande. Es hob die bisherigen periodischen Konferenzen mit dem 31. Dezember 1882 auf und trat am 1. Januar 1883 in Kraft.

Nach dem Wortlaute des Gesetzes waren grundsätzlich für jeden Bezirk einer jeden Staatsbahndirektion ein „Bezirkseisenbahnrat“ und als Beirat der Zentralverwaltung ein „Landeseisenbahnrat“ vorgesehen. Zusammenlegungen von mehreren Direktionsbezirken waren durch gemeinschaftliche Anordnung des Ministers der öffentlichen Arbeiten und der Minister für Handel und Landwirtschaft zugelassen. Es wurden deshalb erstmalig im Jahre 1883 im ganzen sieben Bezirkseisenbahnräte und ein Landeseisenbahnrat errichtet; dazu kamen nach weiterem Fortschritt der Verstaatlichung je ein Bezirkseisenbahnrat in Breslau und Altona, so daß in Preußen im ganzen neun Bezirkseisenbahnräte und ein Landeseisenbahnrat bestanden. Von den übrigen Bundesstaaten mit Staatsbahnbesitz wurden in Bayern ein Landeseisenbahnrat für ganz Bayern und ein Verkehrsbeirat für die Pfalz, in Württemberg ein Beirat der Verkehrsanstalten und in Baden, Sachsen, Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg je ein Eisenbahnrat geschaffen.

Als in Ausführung des Art. 89 der Reichsverfassung vom 1. August 1919 die deutschen Staatseisenbahnen am 1. April 1920 auf das Reich übergingen, wurden alle diese Beiräte Organe der Deutschen Reichsbahn. Sie blieben in ihrer alten Zusammensetzung und mit ihrer bisherigen Zuständigkeit solange bestehen, bis die neue „Verordnung über Beiräte für die Deutsche Reichsbahn vom 24. April 1922“ am 1. Mai 1922 in Kraft trat. Für die Zwischenzeit war nur neu ein „Vorläufiger Reichseisenbahnrat“ gebildet worden.)

Die genannte Verordnung sieht für das ganze Reich einen Reichseisenbahnrat und dreizehn Landeseisenbahnräte vor. Landes-eisenbahnräte, die nach dem Ort ihres Sitzes benannt werden, sind:

- in Berlin, umfassend die RBD-Bezirke Berlin, Stettin;
- in Breslau, umfassend die RBD-Bezirke Breslau, Ostern, Oppeln;
- in Dresden, umfassend den RBD-Bezirk Dresden;
- in Erfurt, umfassend den RBD-Bezirk Erfurt;
- in Frankfurt (M.), umfassend die RBD-Bezirke Frankfurt (M.), Kassel, Mainz;
- in Hamburg, umfassend die RBD-Bezirke Altona, Schwerin;
- in Hannover, umfassend die RBD-Bezirke Hannover, Münster, Oldenburg;
- in Karlsruhe, umfassend den RBD-Bezirk Karlsruhe;
- in Köln, umfassend die RBD-Bezirke Köln, Elberfeld, Essen, Trier;
- in Königsberg (Pr.), umfassend den RBD-Bezirk Königsberg (Pr.);
- in Magdeburg, umfassend die RBD-Bezirke Magdeburg, Halle (Saale);
- in München, umfassend die RBD-Bezirke München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Würzburg und Ludwigshafen;
- in Stuttgart, umfassend den RBD-Bezirk Stuttgart.

Diese Bezirkseinteilung wird wahrscheinlich geändert werden, sobald die Wirtschaftsräte nach Art. 165 der Reichsverfassung gebildet sind.

Aufgabe der Landeseisenbahnräte (§ 3 der Verordnung) ist, in wichtigen, die Interessen des Bezirks und seiner Teile berührenden Fragen des Verkehrs und der Tarife der Deutschen Reichsbahn Gutachten abzugeben. Insbesondere sollen sie bei wichtigen Abänderungen der Tarife und der Vorschriften auf dem Gebiete des Abfertigungs- und Wagendienstes sowie der Fahrpläne und über die Verkehrsbedeutung neuer Eisenbahnlinien gehört werden.

Ihre Zusammensetzung ist im einzelnen durch eine Beilage zu der Verordnung vom 24. April 1922 geregelt.

Die Mitglieder der Landeseisenbahnräte werden zum Teil gewählt, zum Teil ernannt.

Gewählte Mitglieder entsenden:

- a) die staatlich organisierten Wirtschaftskörper (Handelskammern, Land- und Forstwirtschaftskammern usw.),
- b) die gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellten, Beamten).

Ernannte Mitglieder entsenden die Regierungen der beteiligten deutschen Länder. Diese können bis zu einem Drittel der Sitze, die auf staatlich organisierte Wirtschaftskörper der Land- und Forstwirtschaft entfallen, auf die Dauer des Wahlzeitraums freien land- oder forstwirtschaftlichen Körperschaften (z. B. Waldbesitzerverbänden, Gartenbauvereinen, Fischereivereinen usw.) übertragen. In jedem Landeseisenbahnrat soll in der Regel auch ein Vertreter der Binnenschifffahrt sein. In allen Landeseisenbahnräten ist die Verteilung der Sitze nach gleichen Grundsätzen, entsprechend der Bedeutung der verschiedenen wirtschaftlichen Belangen oder sozialen Klassen, durchgeführt.

Es werden danach besetzt:

- ein Viertel aller Sitze durch Ernennung seitens der Landesregierungen,
- zwei Viertel aller Sitze durch Wahl der staatlich organisierten Wirtschaftskörper,
- ein Viertel aller Sitze durch Wahl der Vorstände der gewerkschaftlichen Organisationen.

Die Wahlen und Ernennungen der Mitglieder und der Stellvertreter der Landeseisenbahnräte werden auf Ersuchen der geschäftsführenden Reichsbahndirektionen von den beteiligten Landesregierungen bzw. von den Vorständen der Zentralverbände vorgenommen. Die Wahl oder Ernennung erfolgt auf einen Wahlzeitraum von drei Jahren. Wiederwahl oder Wiederernennung ist zulässig. Der jetzige Wahlzeitraum umfaßt die Zeit vom 1. Januar 1926 bis zum 31. Dezember 1928. Zum Mitglied oder Stellvertreter kann jeder Deutsche, der für den Reichstag wählbar ist (also auch Frauen), gewählt oder ernannt werden. Ausgenommen sind aber die im Dienste der Reichsbahnverwaltung stehenden Beamten und Arbeiter. Die Mitgliedschaft (Stellvertretung) erlischt, wenn das Mitglied (Stellvertreter) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verliert oder wenn über sein Vermögen das Konkursverfahren eröffnet wird. Der Geschäftsgang in den Landeseisenbahnräten regelt sich, soweit nicht die Verordnung gesetzliche Bestimmungen darüber enthält, durch eine von dem Landeseisenbahnrat selbst entworfene und von dem Reichsverkehrsminister genehmigte Geschäftsordnung. Der Vorstand der geschäftsführenden Reichsbahndirektion oder seine Vertreter ladet die Mitglieder unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens 14 Tage vor der Sitzung ein, führt den Vorsitz und stellt die Sitzungsniederschrift fest. Er kann nach Bedarf Reichsbahnbeamte zuziehen und Vertreter anderer Eisenbahnverwaltungen und Behörden des Reichs und der Länder und Sachverständige zur Teilnahme an den Sitzungen einladen.

In die Tagesordnung werden die Vorlagen der Reichsbahndirektionen und die von einzelnen oder mehreren Mitgliedern des Landeseisenbahnrats gestellten Anträge und Anfragen aufgenommen. Anträge und Anfragen können nur von Mitgliedern

selbst, nicht von den sie entsendenden Körperschaften gestellt werden. Sie sind, mit einer schriftlichen, zur Aufnahme in die Tagesordnung geeigneten Begründung versehen, spätestens vier Wochen vor der Sitzung bei der geschäftsführenden Reichsbahndirektion einzureichen. Bis zum siebenten Tage vor der Sitzung können noch Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung gestellt werden. Diese müssen aber, um berücksichtigt werden zu können, von mindestens einem Drittel der Mitglieder gestellt werden.

Außerhalb der Tagesordnung können nur solche Gegenstände beraten werden, deren Dringlichkeit zur Erörterung von dem Vorsitzenden des Landeseisenbahnrats anerkannt wird. Der Landeseisenbahnrat soll jährlich mindestens zweimal zu Sitzungen einberufen werden; er muß einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder bei der geschäftsführenden Direktion beantragt. Die Sitzungen können mit Zustimmung des Landeseisenbahnrats auch an einem anderen Orte als am Sitze des Landeseisenbahnrats stattfinden.

Zur Fassung gültiger Beschlüsse ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder erforderlich. Der Landeseisenbahnrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und andere Vertreter der Reichsbahn-Gesellschaft sind nicht stimmberechtigt, da sie nicht Mitglieder der Landeseisenbahnrate sein dürfen.

In der Niederschrift, die den Gang der Verhandlung und die gefaßten Beschlüsse wiederzugeben hat, muß auf Antrag einer Minderheit auch deren Gutachten aufgenommen werden.

Zur Vorbereitung seiner Beratungen und zur Erledigung dringender Angelegenheiten kann der Landeseisenbahnrat einen ständigen Ausschuß von 12 Mitgliedern aus seiner Mitte bestellen; diesem müssen mindestens drei Vertreter der Arbeitnehmer angehören. Der Ausschuß wird von dem Vorsitzenden des Landeseisenbahnrats nach Bedürfnis unter Mitteilung der Tagesordnung (möglichst eine Woche vorher) einberufen und tagt unter dessen Vorsitz.

Auf die förmliche Behandlung der Beratungsgegenstände und die Beschlußfassung des Ausschusses finden die für die Landeseisenbahnratssitzungen getroffenen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Der Reichseisenbahnrat hat seinen Sitz in Berlin. Er hat die Aufgabe, in wichtigen, die Interessen des gesamten Reichs berührenden Fragen des Verkehrs und der Tarife der Deutschen Reichsbahn Gutachten abzugeben.

Der Reichseisenbahnrat besteht aus

- a) 1 Vorsitzenden und dessen Stellvertreter,
- b) 50 von den Landeseisenbahnräten gewählten Mitgliedern,
- c) 20 vom Reichswirtschaftsrat ernannten Mitgliedern.

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden vom Reichspräsidenten ernannt. Sie sind Mitglieder des Reichseisenbahnrats und können auch Reichsbahnbeamte sein.

Die von dem Landeseisenbahnrat zu wählenden Mitglieder und Stellvertreter sind zahlenmäßig auf die 13 Landeseisenbahnrate verteilt. Von den von einem Landeseisenbahnrat gewählten Mitgliedern soll je eines den Kreisen von Industrie und Gewerbe, den Kreisen von Handel und Schifffahrt und den Kreisen der Land- und Forstwirtschaft angehören. Unter den Gewählten muß mindestens ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer sein. Erst wenn das Ergebnis der Wahlen durch den Landeseisen-

bahnrat vorliegt, ernennt der Reichswirtschaftsrat die von ihm zu ernennenden 20 Mitglieder. Es ist dadurch die Möglichkeit geschaffen, einen etwa für nötig erachteten Ausgleich in der Zusammensetzung des Reichseisenbahnrates vorzunehmen. Unter den 20 vom Reichswirtschaftsrat zu ernennenden Mitgliedern muß je ein Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus den Kreisen der Privateisenbahnen, der Binnenschifffahrt, des Handwerks und des Bergbaues sein. Die restlichen 10 Sitze kann der Reichswirtschaftsrat nach freiem Ermessen auf solche Kreise des Wirtschaftslebens verteilen, die unter den von dem Landeseisenbahnrat gewählten Mitgliedern nicht berücksichtigt sind, aber wegen ihrer Bedeutung einen berechtigten Anspruch auf Vertretung haben.

Der Reichseisenbahnrat wird vom Reichsverkehrsminister bei Bedarf, in der Regel zweimal jährlich, zu Sitzungen einberufen. Hierzu kann der Reichsverkehrsminister Reichsbahnbeamte ziehen und sonstige Sachverständige sowie Vertreter anderer Eisenbahnverwaltungen und anderer Reichsbehörden zur Teilnahme einladen. Den Geschäftsgang regelt eine vom Reichsverkehrsminister nach Benehmen mit dem Reichseisenbahnrat aufgestellte Geschäftsordnung. Der Reichseisenbahnrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Namentlich muß auf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder abgestimmt werden. Abweichend von der Regelung der Abstimmung in den Landeseisenbahnräten stimmt aber der Vorsitzende, da er Mitglied des Reichseisenbahnrats ist, mit und gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

Auch der Reichseisenbahnrat wählt aus seiner Mitte einen ständigen Ausschuß, der sich aus dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden sowie 16 vom Reichseisenbahnrat selbst zu wählenden Mitgliedern zusammensetzt. Der Reichseisenbahnrat wählt die Ausschußmitglieder und ihre Stellvertreter für jeden Wahlzeitraum mit absoluter Stimmenmehrheit. Zur Beratung über bestimmte Fragen kann der Ausschuß durch weitere Mitglieder ergänzt werden. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Mitglieder und Stellvertreter sollen möglichst gleichmäßig den Kreisen von Industrie und Gewerbe, von Handel, Schifffahrt und Verkehr, von Land- und Forstwirtschaft sowie der Arbeitnehmer entnommen werden. Aufgabe des Ausschusses ist die Erledigung dringender Angelegenheiten und die Vorberatung größerer Gegenstände der Tagesordnung der Reichseisenbahnratssitzungen. Der Ausschuß wird auf Antrag des Reichsverkehrsministers oder auf Antrag von mindestens 8 Mitgliedern vom Ausschußvorsitzenden, der auch die Verhandlung leitet, einberufen. Die Abstimmung ist wie in der Reichseisenbahnratssitzung geregelt. Der Ausschuß kann die Einberufung des Reichseisenbahnrats verlangen. Für die passive Wahlfähigkeit der Mitglieder und Stellvertreter und das Erlöschen der Mitgliedschaft (Stellvertretung) gilt das gleiche wie für Landeseisenbahnratsmitglieder, nur mit der Abweichung, daß der Vorsitzende des Reichseisenbahnrats und sein Vertreter auch im Dienste der Reichsbahnverwaltung stehen dürfen. Der Wahlzeitraum des Reichseisenbahnrates dauert wie der des Landeseisenbahnrats drei Jahre.

Die Mitglieder der Landeseisenbahnrate und des Reichseisenbahnrats und die für die eintretenden Stellvertreter erhalten für die Reisen von und nach dem Orte der Sitzungen (auch Ausschußsitzungen) freie Fahrt auf der Deutschen Reichsbahn sowie eine vom Reichsverkehrsminister festgesetzte Aufwandsentschädigung.

(Schluß folgt.)

Bücherschau.

— Taschenkommentar des Patentgesetzes sowie des Gesetzes, betr. die Patentanwälte, und des Gesetzes, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern, nebst ergänzenden Vorschriften. Von Oberreichsanwalt a. D. Dr. Ebermayer. 1926. Berlin W 57, Otto Liebmann, Verlagsbuchhandlung. 230 Seiten auf Dünndruckpapier, gebunden 5 M.

Es handelt sich um einen kurz gefaßten übersichtlichen Führer für die tägliche Praxis, der nach dem neuesten Stande von Wissenschaft, Rechtsprechung und Schrifttum bearbeitet ist und außerdem einen Abdruck der ergänzenden Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen enthält. Der als Taschenkommentar erscheinende Führer wird auch den Behörden gute Dienste leisten.

Die westeuropäischen Stahlpakete.

Andere Vorgänge in der Schwereisenindustrie und im Bergbau.

Von Oswald Müller-Düsseldorf.

Für den der Eisenwirtschaft Fernstehenden ist es nicht ganz leicht, sich aus gewissen politisch und wirtschaftlich bedeutsamen Ereignissen der letzten Zeit ein klares Bild zu machen.

Was hat die sogenannte „Westeuropäische Stahlverständigung“ zu bedeuten?

Es ist ein Anfang, um aus dem Chaos des Krieges und der Kriegselgen durch freie Vereinbarungen seitens der Eisenindustriellen Deutschlands, Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs und des Saarreviets im Einvernehmen mit der deutschen Reichsregierung und den anderen, ausländischen Regierungen wieder zu geordneten Wirtschaftsverhältnissen im europäischen Eisenmarkt zu kommen.

Alle diese Länder sind in ihren Erzeugungs- und Absatzverhältnissen schwer gestört. Die Eisenwirtschaft Mitteleuropas hängt mit ihren vielen Verflechtungen so international zusammen, daß der Selbsterhaltungstrieb — nicht etwa die Absicht gendeiner Preiserhöhung im Inlande — die Führer der eisenhaffenden Industrien in den genannten fünf Ländern zwang, sich zusammen an den Tisch zu setzen. Der Anfang ist gemacht. Man hat auch in der öffentlichen Meinung vollkommen einsehen — ganz gleich ob in Frankreich, Belgien, Luxemburg oder Deutschland —, daß die großen Industrien, wenn sie wieder zu Kräften kommen sollen, nicht warten können, bis das politische Völkerbrot ausgebacken ist. Die Politik muß endlich die Wirtschaft in Ruhe lassen! Handelspolitik vorzuziehen ist auch durch freie Vereinbarungen möglich, wenn Grundlagen und Wille zur Verständigung vorhanden sind.

Die Eisenindustriellen haben diesen unpolitischen Weg gesucht. Sie haben ihn nach langwierigen Verhandlungen trotz vieler Schwierigkeiten beschritten¹⁾.

Seit dem Kriege von 1870/71 konnte sich die europäische Eisenwirtschaft langsam aber glücklich entwickeln. Sie liegt in der Hauptsache in Mittel- und Westeuropa. Anteil an ihr hatten über Deutschland noch Frankreich, England, Belgien, Österreich-Ungarn, Italien und Schweden. Die deutsche Rohstahlproduktion war 1913 mit 19 Mill. t größer als die aller europäischen Länder zusammengekommen.

Die Wirtschaftsverhältnisse der Eisenländer an der deutsch-luxemburgisch-französischen Grenze sind besonders miteinander verflochten. 60 % aller europäischen Eisen- und Stahlwerke sind hier einschließlich der Rhein- und Ruhrwerke konzentriert. Sie „liegen auf den Rohstoffen“, wie man zu sagen pflegt, da sind Erze, Brennstoffe, Kalkstein, Dolomit, Ton, Sand, Quarz usw. Das Minette-Erz spielte hierbei im Ausmaßwege gegen Koks und Koksöhlen der Ruhr lange Zeit eine bedeutende Rolle. Man bezog es aus Minettegruben vor und hinter der damaligen Grenze. Die Hauptversandstationen lagen in Deutsch-Lothringen (Algringen, Düdelingen, Entrin, Hayingen, Hettingen usw.), weiter in den zum deutschen Zollgebiet gehörenden luxemburgischen Orten (Lüttich, Rümelingen-Öttingen, Tetingen usw.), während in Frankreich damals nur die zum Briey-Becken zählenden Minettegruben

in Conflans-Jarny, Homécourt-Joeuf und Joudreville nennenswerte Mengen nach Deutschland brachten. Nach und nach ging man dazu über, Transporte zu ersparen. So entstanden in Deutsch-Lothringen, Luxemburg und an der Saar, also auf deutschem Zollgebiet die großen Werke von Thyssen, Klöckner, Gelsenkirchener Bergwerks Akt.-Ges., Rombacher Hüttenwerke, Stinnes usw., in Hagendingen, Kneuttingen, Esch, Rombach, Differdingen usw. Teilweise waren es reine Hochofenwerke, daneben gemischte Betriebe mit Stahl- und Walzwerken. Die Grundlage dieser sich hochbedeutsam entwickelnden südwestdeutschen Eisenindustrien, die infolge ihrer günstigen geographischen Lage und der dadurch bedingten geringeren Selbstkosten nicht nur Rhein, Ruhr und Süddeutschland, sondern auch das Ausland rentabel beliefern konnten, waren Roh-eisen, Rohstahl und Halbzeug.

Die wichtige Gründung des Stahlwerksverbandes (Düsseldorf) vor über 22 Jahren und der Hinzutritt dieser südwestdeutschen Werke zu dem bestehenden Roheisenverband (Essen) verankerte die Eisenwirtschaft Deutschlands zu festen Gefügen. Zentraler Verkauf und Kontingentierung der Erzeugnisse waren erreicht. Die Rhein- und Ruhrwerke bezogen Minette (neben Auslands- und deutschen Erzen von Lahn, Dill, Sieg usw.) nach wie vor weiter.

Wie fast auf der ganzen Welt, so hat auch in der deutschen Eisenwirtschaft der Weltkrieg 1914/18 einen gewaltigen Schlag geführt: Der wichtigste Rohstoff Erz, die Minette, fiel in die Hände unserer Kriegsgegner. Die heutige deutsche Grenze geht 30 und mehr Kilometer abseits vom Erz. Die modernsten, leistungsfähigsten Hütten in Lothringen fielen an Frankreich, Luxemburg wurde Zollaussland, das Saargebiet erhielt eine Zollgrenze gegen sein deutsches Mutterland. Diese Verschiebung der Wirtschaftsgrundlagen unserer Eisenindustrie hat nirgendwo auf der Welt ein Gegenstück. Sie wurde zu einem Eingriff in die Eisenwirtschaft Europas. Sie trennte die Erzeuger von ihrem Absatzgebiet. Es war vorauszu-sehen, daß die plötzlich im Eisen schwimmenden ehemaligen Kriegsgegner daran ersticken mußten.

Der Krieg hatte daneben Eisenhütten und Stahlwerke in Ländern entstehen sehen, die ohne Beteiligung am Weltkrieg nie an Eisenerzeugung oder -verarbeitung gedacht hätten. Mit der letzten Granate und dem letzten Schrapnell des Weltkrieges sind die neuen Konkurrenten für die alten eisenschaffenden und eisenverarbeitenden Länder auf den Plan getreten. So ging der Absatzmarkt auf dem ganzen Erdball in ein Chaos von Wettbewerbern über, die den Weltmarktpreis in die wildesten Schwankungen brachten. Südamerika, Indien, Australien und viele andere Länder gingen z. T. verloren, aber nicht für Deutschland allein, sondern auch für andere alte Eisenländer.

So schlug der Krieg auch die Sieger. Der englische Bergarbeiterstreik brachte nach und nach die fast völlige Stilllegung der englischen Eisenindustrie, aber keine Stabilisierung der Verhältnisse in den kontinentalen europäischen Eisenländern. Bis 10. Januar 1925 hatten die Länder der Kriegssieger zollfreie Einfuhrkontingente nach Deutschland gehabt. Den Ruhrkampf hatten sie zur Stärkung ihrer Hüttenproduktion, auch durch unsere Sachlieferungen an Rohstoffen, ausnutzen können.

Die deutsche Schwereisenindustrie hat die furchtbare Zeit des Krieges, des Valutadumpings im eigenen Lande und in den Eisen-nachbarländern Polen, C. S. R., Österreich, Frankreich, Belgien und Luxemburg mit Aufbietung der höchsten Kraft zwar durchlebt, aber noch längst nicht überstanden. Der englische Streik hat es ihr letzten Endes ermöglicht, auf Grund dieser Zufallskonjunktur den Versuch zu machen, allmählich Klarheit und

¹⁾ Ganz zufällig, völlig unabhängig von diesen internationalen Vereinbarungen privatwirtschaftlichen Charakters, die als „Internationale Rohstahlgemeinschaft“ (französisch „Entente Internationale pour l'Acier“) am 30. September 1926 feste Form angenommen haben, hat innerhalb der deutschen Schwereisenindustrie am 1. April 1926 ein Zusammenschluß großer Hüttenwerke zu einem monumentalen Konzern, der „Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft“, stattgefunden. Über letztere enthält Nr. 44 dieser Zeitung bereits nähere Angaben. Ich komme zum Schluß auf diese aus Rationalisierungsgründen erfolgte Bildung noch näher zurück.

mehr Ruhe in die erschütterten Erzeugungs- und Absatzverhältnisse hineinzubringen.

Im Einverständnis mit der deutschen Reichsregierung haben führende Männer der deutschen Eisenindustrie in Anpassung an die sehr langsam fortschreitende politische Annäherung und in weiser Selbstbeschränkung auf die vorhandenen Möglichkeiten am 30. September 1926 nach langwierigen Vorverhandlungen mit der französischen, belgischen, luxemburgischen und saarländischen Eisenindustrie die Internationale Rohstahlgemeinschaft mitvollzogen, die am 1. Oktober in Wirksamkeit getreten ist. Als weiterer (zweiter) Vertrag wurde das sogenannte Kontingentsabkommen geschlossen, wonach eine Absatzregelung von Eisen- und Stahlerzeugnissen der vorgenannten Länder auf dem deutschen Markt, also eine Herannahme ausländischer Fabrikation in gewissem Umfang erfolgt. Als dritte Vereinbarung endlich ist das Abkommen mit der Saar-Eisenindustrie zu nennen, wonach etwa zwei Drittel der Saar-Stahlerzeugung von deutschen Verkaufsverbänden, der Rest als französisches Kontingent nach Frankreich übernommen wird.

Damit gehören die Saar-Stahlwerke wieder zu den deutschen Verbänden.

Hervorzuheben ist, daß diese Wirtschaftsverständigung von einer hohen Warte aus im Einverständnis mit der deutschen Regierung und im dringendsten Interesse der ganzen mitteleuropäischen Eisenwirtschaft erfolgt ist, daß dies Opfer unsern Wirtschaftsführern nicht leicht geworden ist, daß es aber zur richtigen Zeit gebracht werden mußte, um nach dem verlorenen Krieg wenigstens aus den schweren Wirtschaftskrisen mit rückgehendem deutschen Verbrauch angesichts des umsatzfördernden Einflusses der Inflation in den Frankenzukommen.

* * *

Die Internationale Rohstahlgemeinschaft hat zum Ziel: Gemeinsame Regelung der Stahlerzeugung in den Ländern Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Saargebiet, entsprechend dem Inlandbedarf und den Ausführungsmöglichkeiten.

Auf der geschätzten Grundlage von etwa 25,25 Mill. t Gesamtproduktion pro Jahr wurden am 30. September als Grundbeteiligungszahlen vereinbart für

Deutschland	40,45 %	} von 100 % obiger Schätzung.
Belgien	12,57 %	
Frankreich	31,89 %	
Luxemburg	8,55 %	
Saargebiet	6,54 %	

Die vorausgesehene Steigerung der Gesamtgewinnung um weitere 4 Mill. t ist inzwischen vereinbart. Dadurch steigt die Quote vom 4. Quartal des ersten Jahres ab für

Deutschland	auf 43,18 % = 12 644 700 t	} zusammen 29 287 000 t.
Belgien	„ 11,56 % = 3 385 400 t	
Frankreich	„ 31,18 % = 9 132 400 t	
Luxemburg	„ 8,30 % = 2 431 300 t	
Saargebiet	„ 5,78 % = 1 693 200 t	

Diese Prozentsätze gelten auch bei weiterer Steigerung vorläufig.

Die nach Maßgabe des Inlands- und Auslandsbedarfs hiernach fälligen Quoten werden für 4 Monate durch $\frac{3}{4}$ Mehrheitsbeschluß im voraus nach vorgenannter Quoten-Stimmzahl festgesetzt. Die deutsche Quote zu erreichen, hat einen schweren Kampf gekostet. Die Gründe hierfür liegen — kurz angedeutet — in dem durch niedrige Preise (Franken-inflation!) verursachten Eindringen der franko-belgischen Eisenindustrie auf den stark eisenhungrigen deutschen Weiterverarbeitungsmarkt, ferner in der infolgedessen als Selbsthilfe-Maßnahme gegen Schleudpreise vorgenommenen deutschen Produktionseinschränkung von etwa 30 %, und in dem starken Anschwellen der franko-belgischen Produktionsziffer (trotz geringen Eigenbedarfs im Lande!). Hinzu kommt noch das Eindringen der neuen Wettbewerber Polen, C. S. R., Ungarn usw. auf den bisher nicht bedienten Weltmarkt. Zweifellos hat Frankreich nur seiner Gesamtpolitik die Steigerung seines

Exports an Rohstahl, Halbzeug usw. von nur 430 000 t (1913) auf fast 3 Mill. t (1925) zu verdanken.

Die Kontrolle der Länderproduktion nach der neuen Vereinbarung geschieht durch einen vierköpfigen, paritätisch besetzter Verwaltungsausschuß, durch eine Gemeinschaftskasse (1 \$ U. S. A. monatlich pro Tonne Rohstahlerzeugung von jedem Vertragsgegner). Für Quotenüberschreitung: 4 \$ U. S. A. pro Tonne in die Kasse, für Quotenunterschreitung 2 \$ U. S. A. pro Tonne Vergütung aus der Kasse, jedoch nur bis 10 % Rückstand pro Quartal. Weitere Einzelheiten sind hier wesentlich.

Abrechnung, Festsetzung der Gutschrift und Lastschrift alle Vierteljahre, Kassensturz halbjährlich. Verwaltungssitz ist Luxemburg, das für ein Jahr (umgehend) den Vorsitz führt. Zur Zeit ist es Generaldirektor Mayrisch. Diese Vereinbarung geht bis Ende April 1931. Vorgesehen ist ein Schiedsgericht und eine Anzahl Kündigungsmöglichkeiten, und zwar frühestens zum 31. Oktober 1929, ferner vorher wegen Zolländerungen, wegen ungünstiger Handelsbehandlung, wegen etwaigen Kontingentsverschiebungen, wegen Rückgangs der Erzeugung usw.

Die Vereinbarungen lassen den Beitritt anderer Eisenländer zu. Wie England sich dazu stellen wird, wo die Selbstkosten durchweg höher sind, wo aber die günstige Frachtfage für England mitspricht, läßt sich noch nicht übersehen.

Erreicht ist durch die Vereinbarung eine gewisse Anpassung der Produktion an den Bedarf. Die Neuanlage von Hütten- und Stahlwerken, die als preisdrückend wirtschaftlich weiter der Gesamtweltmarkt schwächen muß, ist abgeriegelt.

Nicht vergessen darf man, daß es nur ein Anfang ist. Die Beilegung des englischen Bergarbeiterstreiks wird zeigen, ob der Weltmarktpreis durch die Vereinbarung beeinflußt werden wird.

Das deutsch-lothringisch-luxemburgische Kontingentsabkommen sieht im Vertragswege vor, welche Mengen Stahl-Rohblöcke, Halbzeug, Bleche, Oberbaumaterial, Stab-, Form- und Bandisen sowie Draht (Walzprodukte) gegen Einfuhrzoll ins deutsche Zollgebiet eintreten sollen. Die weiteren Einzelheiten anzugeben, mangelt hier der Raum. Frankreich wurde jedoch das (für dieses Überproduktionsland schwerwiegende) Zugeständnis gemacht, daß von deutschen Werken keine Walzerzeugnisse nach Frankreich exportiert werden sollen. Zulässig ist die Ausfuhr von Edelmetall (geschmiedet), Eisen- und Stahlformguß und Erzeugnissen der Verarbeitung und Verfeinerung (Kleineisen, Maschinen, Apparate usw.).

Das Saar-Abkommen ist bereits kurz erwähnt, aber im Rahmen dieser Ausführungen nicht so wesentlich, weil an der Saar nur etwa ein Zehntel der deutschen Stahlproduktion entfällt.

* * *

Das sind, ganz roh ausgeführt, die wesentlichen Punkte der internationalen Stahlpakete. Eine Änderung unserer Einfuhr-Zollpolitik ist selbstverständlich nicht damit verbunden. Lediglich dem Saarland, das nie aufgehört hat, sich zu uns zu bekennen, wird Zollfreiheit (Stundung) für die Eiseneinfuhr nach Deutschland gewährt, wobei man über kurz oder lang wohl mit der Wiederaufnahme des Saarlands in das deutsche Zollgebiet rechnen mag.

Nach Frankreich kann die saarländische Eisenindustrie ebenfalls ohne Zoll einführen.

Die große Bedeutung der Internationalen Rohstahlgemeinschaft liegt in dem Umstand, daß sie zwei Drittel des gesamten Umsatzes am Welthandel in sich greift.

Bis vor kurzem hatten unerhörte Schleuderei auf dem Weltmarkt, Nichterkennen der Scheinblüte in den Frankeninflationen, Emporschießen neuer Eisenindustrien in bisherigen Nichteseisenländern usw. die Ausfuhrpreise noch unter Vorkriegszeit herabgedrückt. Damit hat es jetzt ein Ende! Kein Unternehmen kann auf die Dauer mit Verlust oder ohne Gewinn ar-

siten. Die internationalen Vereinbarungen wollen in Gemeinschaft mit Eisenverarbeitern und -händlern nicht nur die unnütze Weltmarkt-Schleuderei beseitigen, sondern die Preise stabil machen, die Inlandspreise damit gleichstellen und den Wirtschaftsfrieden in die europäische Eisenindustrie bringen.

Für Deutschland ist dieser Friede besonders deshalb gerade im jetzigen Augenblick willkommen, weil wir — zwar noch weit entfernt vom Genesungszustand — doch jetzt endlich einen Schimmer von Hoffnung am Horizont erblicken, nachdem uns Versailles, Inflation, sozialpolitische und steuerliche Belastungen, Kapitalsleere, Reparationen und nicht zuletzt Streiks, Unruhen über Unruhen in der vergangenen Zeit ziemlich nahe an den Abgrund geworfen haben.

Überschätzen wir ja nicht die Wirkungen des englischen Bergarbeiterstreiks etwa durch Weitererwarten des gleichen Tempos für längere Zeit! Für uns war er zweifellos die Wende des Schicksals.

Aber vom tiefsten Stand, den Deutschland durchgekostet hat, ist zur Gesundung der fast blutleeren Wirtschaft ist noch ein langer, dornenvoller Weg, dessen Schwere niemand mehr fühlen wird, als die Deutsche Reichsbahn, die ihr voll-erütteltes Maß zu tragen hat.

Gerade deshalb ist die Kenntnis der Vorgänge in der Eisenindustrie, die mit der Reichsbahn wirtschaftlich eng zusammenhängt, auch für weitere Kreise innerhalb des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen sicherlich von Interesse.

* * *

Nun noch ein Wort zu der großen Konzernbildung in der deutschen Eisenindustrie, zu der in Nr. 44 dieser Zeitung bereits statistische Angaben enthalten waren, zu der „Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges.“ (Sitz der Verwaltung Düsseldorf). Dieser Monumentalaufbau in der deutschen Eisen- und Brennstoff-Wirtschaft ist — unabhängig und unbeeinflusst durch internationalen Verständigungswillen — entstanden aus dem intensiven Wunsch auf Rationalisierung. Struktur

Gründergesellschaften	Gehörten zu welcher Gruppe?	Erhielten Aktien der Verein. Stahlwerke RM.	Erhielten Genußscheine der Vereinigten Stahlwerke RM.
Eisenkirchener Bergw.-Akt.-Ges., Eisenkirchen	Rhein-Elbe-Union-Gruppe	120 791 000	20 214 000
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Akt.-Ges., Bochum . . .		120 971 000	14 792 000
Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, Bochum . .		74 394 000	994 000
Akt.-Ges. für Hüttenbetrieb, Duisburg-Meiderich . . .	Thyssen-Gruppe	23 747 000	—
Thyssen-Hütte, Gelsenkirchen		94 096 000	67 000 000
Gewerksch. Fried. Thyssen, Hamborn		27 193 000	—
Gewerkschaft Lohberg, Hamborn		16 686 000	—
Gewerkschaft Rhein I, Hamborn		12 660 000	—
Thyssen & Co. A. G., Mülheim-Ruhr		33 602 000	—
Phoenix Akt.-Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Düsseldorf	Phoenix-Gruppe	189 186 000	15 000 000
Stahlwerke van der Zypen und Wissener Eisenhütten Akt.-Ges. Köln		18 799 000	—
Rheinische Stahlwerke, Duisburg-Meiderich . .	Rheinstahl	67 995 000	7 000 000

der Werke, Standort, Lage am Wasser, Konjunkturlage, Leistungsfähigkeit, ob mit moderner oder veralteter Ausrüstung: das waren die Beurteilungsmomente für diesen Zusammenschluß, der sich um die geographisch bevorzugten und technisch wohl am modernsten organisierten Werke des Thyssenkonzerns herumgezogen hat.

Der finanziellen Aufbau wird klar durch folgendes Schema, wobei auch die Aktienverteilung angegeben ist, die die Gründerwerke für Einbringung ihrer Werksanlagen erhielten. Die eingebrachten Vermögenswerte und Vorteile, die nicht zu den Produktionsanlagen gehörten, wurden nicht durch Aktien der „Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges.“, sondern durch Genußscheine abgegolten.

Diese Aktienverteilung erfährt noch eine Änderung durch das Bezugsrecht der Inhaber von amerikanischen Bonds, durch europäische Anleihebesitzer, durch Börseneinführung usw., so daß rund 150 Millionen Mark von dem Anteil der Gründer in Abzug zu bringen sind. Deren Werksbesitz besteht nunmehr in Aktien. Ausnahmen sind einige Zechen und unverritzte Kohlenfelder, die Eigentum der Gründer bleiben.

Der Zweck dieser Riesengründung, die Rationalisierung, konnte natürlich in den ersten 7 Monaten des Bestehens erst zum Teil durchgeführt werden. Hierbei hat der englische Bergarbeiterstreik, der zufällig mit der Gründung zeitlich zusammenfiel, wesentlich zur Überwindung der Anfangsschwierigkeiten beigetragen.

Schrittweise wird man die Erzeugung von Eisen und Eisenprodukten und die Gewinnung von Kohle, also die Schlüsselindustrie für alles, auf die billigsten Betriebspunkte zusammenziehen.

* * *

Die Vorgänge sowohl in der deutschen als auch in der übrigen westeuropäischen Industrie zeigen, daß die Führer um jeden Preis aus der vor kurzem noch verzweifelte Lage herauskommen wollen.

Für Deutschland handelt es sich sowohl für Kohle als auch für Eisen nicht zuletzt um den Auslandsmarkt. Nach und nach ist hier eine Plattform nach der anderen erreicht. Wir müssen mit den Gesteigungskosten soweit herunter, wie irgend möglich, dann sinken auch die Lebenshaltungskosten.

Deshalb sind soziale Experimente gerade im jetzigen Augenblick eine unübersehbare Gefahr. Das Washingtoner Arbeitszeitabkommen, bei dem die U. S. A. sich bezeichnenderweise volle Freiheit vorbehalten haben, bei dem ferner Schweden, die Schweiz, Italien, England, vielleicht auch Frankreich nicht mittun, ist eine solche Gefahr! Arbeiten, rationell arbeiten, verbessert und vermehrt arbeiten, das ist heute die Forderung des Augenblicks!

Mit sozialen Gewerkschaftsversuchen, die kein Land auf der Erde so loyal und gewissenhaft handhaben wird, wenn sie mal erst Gesetz sind, wie das dogmatische Deutschland, fassen wir nicht wieder dauernd festen Fuß auf dem Weltmarkt.

Mit den westeuropäischen Eisenvereinbarungen haben die Führer der deutschen Eisenindustrie, von denen hier vier genannt seien: Ernst Poensgen, Dr. Fritz Thyssen, Dr. Artur Klotzbach und Karl Gerwin, dem deutschen Arbeiter gesicherte, lohnende Arbeit für eine längere Zukunft geschaffen.

Möge der deutsche Arbeiter nun auch selbst dafür sorgen, daß ihm die lohnende Arbeit nicht verlorengeht durch Gegenströmungen gegen die Rationalisierung und durch verschleiernde Vorspiegelungen einer baldigen und endgültigen Schicksalswende von Seiten, die die Wirtschaftsnotwendigkeiten nach ihrem engen Parteiprogramm bemessen!

Die Entwicklung der Arbeitsverfahren für die Wiederherstellung der Güterwagen in den Tambower Wagenwerkstätten von 1900 bis zur Jetztzeit¹⁾.

In der vom russischen Volkskommissariat für das Verkehrswesen herausgegebenen Zeitschrift „Gjelesnodorojnoje djelo“ bringt Ing. Uwaroff eine Darstellung der in den Tambower Wagenwerkstätten angewendeten Arbeitsverfahren, wie sie sich vom Bestehen der Werkstätten bis zur Jetztzeit entwickelt haben. Er zeigt, daß man auch hier Schritt für Schritt, genau so, wie in den deutschen Werkstätten, eine Entwicklung der Arbeitsverfahren durchgemacht hat, bei denen das wirtschaftliche Moment erst in den Nachkriegsjahren in den Vordergrund trat. Auch hier ist man, wie in den deutschen Werkstätten, gezwungen worden, mehr als bisher an eine wirtschaftliche Verwendung sowohl der Materialien wie der Arbeitskräfte zu denken, wodurch, in Verbindung mit den neuzeitlichen Arbeitsverfahren, sowohl eine Erhöhung des Standumschlags als auch eine Verbilligung der Gestehungskosten erreicht worden ist.

Während des 25jährigen Bestehens der Tambower Werkstätten, die die Rjasan-Uralsker Eisenbahn für ihre Wagen unterhält, lassen sich die Arbeitsverfahren für die Wiederherstellung der Güterwagen in drei verschiedene Perioden einteilen, in

- die 1. vom Beginn (1900) bis zum Februar 1924 (überhaupt kein Arbeitsverfahren),
- die 2. vom Februar 1924 bis zum Dezember 1924 (Verfahren nach Ing. Chlebnikoff),
- die 3. vom Dezember 1924 an (Verfahren nach Ing. Uwaroff).

Die Wiederherstellungsarbeiten in der ersten Periode wurden vollkommen ohne Plan, zum größten Teil auf dem Hofe, außerhalb der Werkstätte, ausgeführt; die Ausbesserungsdauer schwankte zwischen 2—3 Wochen. Jeder Wagen blieb auf seinem ursprünglichen Platze so lange, bis sämtliche Arbeiten, einschließlich Achswechsel, erledigt waren. Es war deshalb notwendig, zu jedem Wagen Hebevorrichtungen für das Hochnehmen und die übrigen notwendigen Werkzeuge bereit zu halten, wodurch die Anzahl der auszubessernden Wagen, insbesondere der für den Achswechsel in Frage kommenden, von der Zahl der vorhandenen Hebevorrichtungen abhängig war. Die Zerlegungsarbeiten wurden in der Weise ausgeführt, daß man rücksichtslos alle abgerissenen und abgenommenen Holz- und Eisenteile in den Gleiszwischenraum auf die Hebevorrichtungen und Werkzeuge warf, so daß es langer Aufräumarbeiten bedurfte, um diese wieder für ihre Zwecke frei zu machen. Diese Doppelarbeiten wurden nicht an einzelnen, sondern auf allen Gleisen ausgeführt. Wenn die Wagen hochgenommen waren, wurden die Achsen herausgerollt und da, wo gerade Platz war, abgestellt. Dieselbe planlose Arbeit gab es auch bei der Materialzustellung. Es bestand dafür kein fester Ausgabeort, jeder holte sich im Altstoffbansen oder im Magazin immer nur das, was er gerade brauchte. Auch die Tätigkeit des technischen Verwaltungspersonals entsprach dieser Arbeitsweise. Wenn man die verschiedenen Spezialgruppen, die an einem Wagen beschäftigt waren, und das dauernde Wandern der Kolonnen in Betracht zog, so war es klar, daß das geschilderte Verfahren einen erhöhten Bedarf an technischem Aufsichtspersonal erforderte. Seine Verantwortung erstreckte sich nicht nur auf die tägliche Anleitung der Arbeiter, sondern auch auf die Erledigung der Beschädigungsberichte, die Arbeitsprüfung, Materialanforderung, den ganzen Schriftverkehr, wie ihn das Lohnwesen, die Arbeiterkontrolle usw. mit sich bringt. Ungeachtet des Überflusses an technischem Verwaltungspersonal mußte der

größte Teil seine Zeit auf der Schreibstube zubringen, für die Unterweisung der Arbeiter blieb nur wenig Zeit. Gegen Ende des Monats war die Werkstatt überhaupt ohne technische Leitung, da dann die Lohn-, Material- usw. Abrechnungen erledigt werden mußten. Der Werkmeister, an seine Schreibstube gefesselt, konnte nicht nach seinem Wunsch die Arbeiter organisieren, so daß es schließlich soweit kam, daß jeder Arbeiter nicht so beschäftigt war, wie er hätte sein müssen, sondern so, wie er gerade bequeme Arbeit fand. Unter diesen Umständen konnte es kein Wunder bleiben, wenn die Wagen bis zu zwei und mehr Wochen in der Werkstatt blieben. Um deshalb eine gewisse Planmäßigkeit in den Arbeiten herbeizuführen wurde

1. trotz Einspruchs der Meister und Handwerker eine sechstägige Wartezeit bestimmt. Die Wagen wurden am Montag in Arbeit genommen und am Sonnabend dem Betriebe wieder zugeführt;
2. wurde die ganze Wiederherstellung in die Werkstatt gelegt, in bedeckte und warme Räume;
3. blieben die Wagen in der Werkstatt auf bestimmten Gleisen, die besonders für diesen Zweck bereitgehalten waren;
4. wurde die Zuführung des Materials auf Schmalspurwagen, die die ganze Werkstatt durchzogen, durchgeführt;
5. wurde der Achs- und Tragfederwechsel und die Untersuchung der Zug- und Stoßvorrichtung an ganz bestimmten Punkten innerhalb der Werkstatt gelegt.

Um diese Punkte durchführen und die Wartezeit von sechs Tagen noch weiter herunterdrücken zu können, war es notwendig, die Wiederherstellung auf ein ganz neues Arbeitsverfahren zu stellen. Ein solches wurde dann von dem Ingenieur Chlebnikoff ausgearbeitet und soll im folgenden näher beschrieben werden.

Chlebnikoff stellt drei Haupttrichtlinien auf:

1. Weitgehende Spezialisierung der Arbeitskolonnen,
2. gleichzeitige Ausführung gleicher Arbeiten durch Parallelkolonnen an verschiedenen Wagen,
3. gleichzeitige Ausführung der verschiedensten Arbeiten an einem Wagen.

Nach den Angaben des Ing. Chlebnikoff ist es möglich, bis zu 16 Handwerker an einem Wagen zu beschäftigen und dadurch den Wagen in weniger als neun Stunden wieder herzustellen. Bei einem täglichen Ausgang von 15 Wagen waren 190 Arbeiter der einzelnen Handwerksgruppen tätig, die sich auch auf 27 Kolonnen verteilten. Jede Kolonne darf nur ihre eng begrenzte Spezialarbeit ausführen, so z. B. die Zerlegungskolonne Hochnehmen des Wagens, Abnahme der Achsfedern, Ausbau der Achslager; eine andere Kolonne prüft oder ersetzt die Achshalter, eine dritte wechselt die Puffer aus, die vierte führt die Arbeiten im Untergestell aus usw. Jede von den Parallelkolonnen, die am ersten Wagen anfangen, geht an die folgenden Wagen mit ihren Werkzeugen, Hebevorrichtungen und sonstigen Geräten. An ihre Stelle rücken nachfolgend neue Schlosser, Tischler, Dachdecker für die verschiedenen Arbeitsausführungen. Wie die ersten, so arbeiten auch die zweiten und folgenden Kolonnen alle gleichzeitig am Wagen. Zu genau bestimmter Zeit gehen die verschiedenen Spezialkolonnen von Wagen zu Wagen vor, und sie müssen zu einer bestimmten Zeit die Arbeit am letzten Wagen beendet haben. Dann beginnt der Arbeitsgang von neuem.

Die vorgenommenen, einleitenden Versuche haben nun ergeben, daß mit diesem System in der Praxis in der Fassung nicht viel anzufangen ist. Da die Kolonnen scharf spezialisiert sind, ist es notwendig, daß jede ihre bestimmte Anzahl Leute und ihren genau umgrenzten Arbeitsumfang des für sie in Frage kommenden Spezialarbeitsgebietes haben muß. Nehmen wir

¹⁾ Die Veröffentlichung dient als Beispiel, daß auch in anderen Ländern das Bemühen vorhanden ist, die Eisenbahnbetriebe wirtschaftlicher als bisher zu gestalten. Im Deutschen Reich ist zwar die „laufende Fertigung“ bei der Untersuchung von Personen- und Güterwagen bereits einen weiteren Schritt vorwärts gekommen, der darin besteht, daß nicht mehr eine Gruppe von Wagen, sondern jeder Wagen für sich in die laufende Fertigung genommen wird.

an, es handle sich um den Fall der Wiederherstellung der Plungen. Für dieses Arbeitsgebiet ist in dem Plane eine bestimmte Zeit für die Wiederherstellung vorgesehen. Die Parallel-Spezialkolonnen an den verschiedenen Wagen sind gleichzeitig mit dem Losschrauben der Muttern an den Kuppelsspindeln beschäftigt. Bei dem Wagen Nr. 1 lassen sich die Muttern leicht von Hand abdrehen, bei dem Wagen Nr. 2 nicht man schon den Schlüssel, bei dem dritten Wagen endlich muß man sie aufbauen. Die Folge davon ist, daß die an dem Wagen Nr. 2 und 3 beschäftigten Leute später fertig werden; es kann der Fall eintreten, daß die an Wagen Nr. 2 und 3 beschäftigten Kolonnen auch bei anderen Wagen mit der festgesetzten Zeit in Konflikt kommen — und der theoretisch schön geklärte Plan ist über den Haufen geworfen. Wie wird es bei der Planarbeit von Ing. Chlebnikoff eintreten, wenn man mit den bedeckten gewöhnlichen Wagen ein Bremsen anfällt, ein bedeckter Wagen mit Ofenheizung (für Perlentransporte), doppelter Verschalung und erheblichen Stellmearbeiten? Was werden schließlich die Tischler und Dacharbeiter anfangen, wenn inmitten der bedeckten Wagen offene Räume aufgestellt werden, an denen keine Arbeiten für sie auszuführen sind? Ein wesentlicher, sehr erheblicher Nachteil des Systems ist auch der, daß alle Handwerker von Wagen zu Wagen wandern müssen, ihren Arbeitsplatz also ständig verändern. Dabei müssen alle Geräte, Werkzeuge und Hebevorrichtungen mitgeführt werden, was einen Verlust an Kraft und Zeit bedeutet. Dadurch ist der Handwerker bestrebt, die Bedürfnisse an Werkzeugen usw. zu begrenzen, und, um die schweren Geräte mitzuführen, führt er die Arbeiten mit unzweckmäßigen Mitteln aus, wodurch die Güte der ausgeführten Arbeiten leidet und der Wagen infolgedessen sehr bald die Werkstatt berühren wird. Dasselbe gilt auch für die Verstellung der Materialien. Wie in der ersten Periode, so wird auch bei diesem System die Materialienzustellung als etwas Unschönes behandelt, einschließlich der Radsätze, die aus der Werkstatt hinausgerollt und auf zufällig freien Gleisen abgestellt werden.

Man ist ohne Zweifel in dem Plan des Ing. Chlebnikoff gute Gedanken enthalten, z. B. die Aufstellung von Spezialkolonnen und die Arbeitsverdichtung an den Wagen. Sein Plan, die Mechanisierung und Spezialisierung der Arbeiten so weit zu treiben, mußte notgedrungen zu einem Mißlingen führen, da beide Arbeitsformen auf einer Arbeitsorganisation aufgebaut sind, die in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht doch schon eine gewisse Erfahrung voraussetzt.

Wenn man z. B. die Mechanisierung auf das Nieten mit Preßluft auf das mechanische (von Hand) bzw. maschinelle Hochziehen der Wagen ausdehnen wollte, so müßte an den Reparaturen gleichzeitig von den Parallelkolonnen genietet bzw. die Wagen hochgenommen werden, und da auf jeder Stelle innerhalb der Werkstatt Niet- oder Hochnietmearbeiten auftreten, müßten überall Preßluftleitungen verlegt oder Preßluftwerkzeuge bereitgehalten werden und die erforderlichen Hebevorrichtungen vorhanden sein, ein Umstand, der sehr erhebliche Kosten verursachen würde. Um nichtsdestoweniger die praktische Verwirklichung durchführen zu können und die Brauchbarkeit des Systems Chlebnikoff nach Beseitigung der schlimmsten Fehler zu prüfen, wurden vom Februar 1924 bis August eingehende Versuche unternommen. Hierbei wurde die Zeit für die Wiederherstellung eines Wagens zum Unterschied von den früheren Vorversuchen, bei denen Ing. Chlebnikoff bereits eine Ausbesserungszeit von den vorgesehenen theoretischen neun Tagen auf 27 Stunden (3 Tage) erhöhen mußte, nochmals um das Doppelte erhöht, so daß jetzt als Aufenthaltsdauer eines Wagens in der Werkstatt 4½ Tage festgesetzt wurden. Der Verlauf und das Ergebnis der Versuchsarbeiten, die gleichzeitig an jedem Wagen einer starken Verdichtung der Arbeitskräfte begannen, war folgendes:

Bei dem Hochnehmen des Wagens wurden die Achslager und die Achsen abgenommen, ebenso die Zugvorrichtungen; die abge-

trennte Holzbekleidung wurde zur Seite geworfen, ebenso die herausgerissenen Bodenbretter, die eisernen Dachleisten, die Türen usw., alles das um und auf die Hebeblöcke; allmählich sammelte sich dann um den Wagen herum ein Haufen von Schrott und unbrauchbaren Holzteilen an, der ein schnelles Wegschaffen unmöglich machte. Der Verkehr der Arbeiter war im höchsten Grade beengt, so daß schon eine gewisse Kunst dazu gehörte, innerhalb dieses Chaos zu arbeiten. Vorsichtig mußten die Handwerker sich bewegen, um nicht zu fallen oder an einem scharfen hervorstehenden Nagel sich zu verletzen. Eine Kolonne hielt die andere auf, und da die festgesetzte Normalzeit unbedingt innegehalten werden sollte, war man gezwungen, Hilfskräfte in die Kolonnen einzustellen. Aber auch das half nichts, und das Ergebnis war schließlich dasselbe wie bei den Vorversuchen, ein wüstes Durcheinander und die Überzeugung, daß das System Chlebnikoff in der Form für die Wiederherstellung von Güterwagen nicht geeignet war.

Man griff deshalb bis zur Einführung eines besseren Verfahrens auf die Arbeitsweise zurück, die eine Aufenthaltsdauer von 6 Tagen vorschrieb, ein Verfahren, das, wenn es auch keinen Fortschritt gegen früher bedeutete, doch zu keinem Chaos führte und einen geregelten Wagenausgang ermöglichte.

In dem Bestreben, das System Chlebnikoff auf eine brauchbarere Grundlage zu stellen, muß einer der Hauptfehler des Systems, die Einführung einer für alle Wagen und alle Kolonnen gültigen, sogenannten Maximalzeit ausgeschaltet werden. Die Störungen in dem Arbeitsgange werden nicht durch den Gesamtanfall der Arbeiten am Wagen, sondern nur durch einen kleinen Teil derselben verursacht, einen Teil, der auf einzelne Arbeiter in der Kolonne entfällt und in der durch den Plan im voraus bestimmten Zeit nicht enthalten ist. Man könnte für die Wiederherstellung jeder Arbeitseinheit eine Höchstzeit festsetzen, die so bemessen ist, daß man auf jeden Fall damit auskommen kann; aber dann würde bei vielen Kolonnen sich diese Zeit als zu reichlich herausstellen, und es würden Wartezeiten auftreten, die für die Verwaltung eine erhebliche Belastung darstellen würden. Zu welchen merkwürdigen Erscheinungen die Einführung der sogenannten Maximalzeit führte, konnte man daraus ersehen, daß, obwohl an einzelnen Wagen fast keine Arbeiten auszuführen waren, diese trotzdem buchstäblich mit Arbeitern beklebt waren. Sehr oft konnte man beobachten, daß die einzelnen Sondergruppen, die an einem Wagen arbeiteten, sich gegenseitig im Wege waren, wo die Schlosser unten ihre Arbeiten zu Ende führten, die Stellmacher gleichzeitig ihre Holzarbeiten erledigten, die Dacharbeiter auf dem Dache arbeiteten und bei alledem der Pinsel des Malers tätig war, der die tiefer arbeitenden Leute mit Farbe übergießt.

Noch einmal kurz zusammengefaßt, kann man als Ergebnis der angestellten Versuche anführen, daß es unmöglich ist, eine Kolonne mit nur stets gleicher Arbeiterzahl zusammenzustellen, die die gleichen Arbeiten an verschiedenen Wagen in ein- und derselben im voraus bestimmten Zeit ausführen soll.

Ein ganz anderes Bild stellt sich dar, wenn ein gleichartiger Arbeitsumfang nicht für einen Wagen, sondern für ganze Gruppen von je 4 bis 5 Wagen zusammengefaßt wird. Hier gelingt es, durch die Zusammensetzung von Wagen mit leichter, mittlerer und großer Ausbesserung eine beliebige Anzahl der Gruppen nicht nur mit der gleichen Zahl der Wagen in der Gruppe, sondern auch mit einem möglichst gleichen Arbeitsumfang zusammenzustellen. Das Ausschicken der Wagengruppen wird noch erleichtert, wenn der Arbeitsumfang für eine Schlosser- oder eine Stellmacherausbesserung für sich herausgesucht wird, unabhängig die eine von der anderen. Wenn auf diese Weise einige Wagengruppen ausgesucht sind, z. B. jede mit dem gleichen Umfang an Schlosserarbeiten, so bedeutet das nicht, daß auch der Umfang der Stellmacherarbeiten bei jeder Gruppe der gleiche ist; dieses läßt sich nur nach einer weiteren Umgruppierung der Wagen ermöglichen. Für die Zusammensetzung der einzelnen Wagengruppen oder die Festlegung der Arbeiten bei den einzelnen Gruppen stellt Ing.

Uwaroff, der Verfasser des Artikels in der russischen Zeitschrift, folgende Richtlinien auf:

1. Wenn Chlebnikoff es für notwendig hält, die Arbeiter in kleine und kleinste Kolonnen zu unterteilen, so hält Ing. Uwaroff eine Zerlegung der Kolonnen in solche Spezialgruppen für überflüssig, ja für schädlich.

2. Die Handwerker in einer Güterwagenwerkstatt werden in vier Gruppen eingeteilt: Schlosser, Stellmacher, Dacharbeiter und Maler.

3. Jede dieser Hauptgruppen wird wieder in Kolonnen solcher Größe unterteilt, daß jede Kolonne ihre Arbeit an einer der Wagengruppen von 4 bis 5 Wagen im Verlaufe nur eines einzigen Tages erledigen kann.

4. Für jeden Tag muß die Arbeitsart bei jeder Wagengruppe möglichst die gleiche sein und auch den gleichen Umfang haben.

5. In jeder Wagengruppe kann nur eine Kolonne arbeiten, entweder Schlosser oder Stellmacher oder Maler. Nur die Dacharbeiter können mit jeder von den vorerwähnten Gruppen zusammen ihre Arbeiten ausführen.

6. In jeder Kolonne werden die Handwerker für die einzelnen Wagen der Wagengruppe eingeteilt nach Anordnung des Kolonnenführers, in Abhängigkeit von dem Arbeitsanfall am Wagen.

7. Jede Kolonne muß während der ganzen Zeit tagtäglich an ihrem bestimmten Arbeitsplatz bleiben.

8. Alle notwendigen Werkzeuge, Winden, Geräte der verschiedensten Art, Feilbänke, Schraubstöcke, alles muß für jede Kolonne vorhanden sein.

9. Die längste Dauer der Wartezeit der Wagen für die Wiederherstellung wird auf 4 Tage bestimmt. Von ihnen wird der erste Tag zum Abbau und zur schriftlichen Festlegung der erforderlichen Arbeiten verwendet. Am zweiten Tage werden die Schlosserarbeiten ausgeführt und beendet, am dritten Tage die Stellmacher- und Dacharbeiten, am vierten Tage die Maler- und restlichen Dacharbeiten.

10. Täglich nach Beendigung der Arbeiten müssen die Rangierarbeiten ausgeführt werden, um die von jeder Handwerkerkolonne fertiggestellten Wagen bzw. Wagengruppen auf andere Arbeitsgleise um- und neue zustellen zu können.

Nach diesen Richtlinien wurde die Wiederherstellung der Güterwagen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten ausgeführt. Wie ein roter Faden ziehen sich zwei Hauptgedanken hindurch, nämlich:

1. Jeder Kolonne ist die Arbeit zu geben, welche ihren Fähigkeiten entspricht und welche in einem Arbeitstag erledigt werden kann.

2. Der Arbeiter soll nicht der Arbeit nachlaufen, sondern die Arbeit soll den Arbeitsausführenden selbst aufsuchen, mit anderen Worten, es wird das Prinzip der Spezialisierung der Arbeitsplätze und der Arbeitswege angewendet, aber nicht das der Arbeitskolonnen.

Trotz der kurzen Versuchszeit waren die Ergebnisse derart, daß man jetzt schon ein Urteil über das System abgeben und einige Folgerungen daraus ziehen kann.

Die Arbeiterzahl betrug 220 Handwerker; davon 99 Schlosser, 87 Stellmacher, 16 Dachdecker und 18 Maler. Von der Zahl der Stellmacher ist eine Spezialkolonne für den Abbau der Wagen in Stärke von 10 Mann in Abzug zu bringen. Sämtliche Schlosser sind in 3 Kolonnen eingeteilt zu 30 bis 35 Mann, ebenso die Stellmacher. Die Dachdecker und Maler bilden jede für sich eine Kolonne. Der Ausgang betrug 12 Wagen am Tage.

Die Reihenfolge der Arbeiten in dem viertägigen Arbeitsgange ist folgende:

1. Arbeitstag. Am Abend vorher werden die ausgesuchten ausbesserungsbedürftigen 12 Wagen auf ein Sondergleis im Hofe geschoben, auf dem nur die Zerlegung der Wagen stattfindet. Die dafür bestimmte Kolonne beginnt auf Grund schriftlicher Angaben oder münd-

licher Anweisungen eines besonderen Beamten mit der Zerlegung und dem Abbrechen der schlechten Holzteile, der Bekleidung, Bodenbretter, Türen und sonstigen Teile am Wagenkasten, ebenso des ausbesserungsbedürftigen Teiles des Dachkastens. Nach sämtlichen Zerlegungsarbeiten werden die notwendigen Reparaturarbeiten schriftlich festgelegt. Dabei wird gleichzeitig eine Teilung der Wagen in drei Gruppen vorgenommen: vier Wagen in jeder Gruppe, nach den Grundsätzen, wie sie dem Verfasser in den vorhergehenden Zeilen (unter Iff. Nummer 3 u. 4) festgelegt worden sind, sowohl für die Schlosser als für die Stellmacher. Der Abfall von den zerlegten Wagen wird sofort aufgeladen und zum Schrott geführt, mit Ausnahme derjenigen Teile, die für die Wiederherstellung noch geeignet sind. Nach Beendigung dieser Arbeiten am Abend stellt die Rangierlokomotive die so vorbereiteten Wagen innerhalb der Werkstatt auf den Schlosser-Sondergleisen auf. An die Stelle der zerlegten Wagen werden wieder 12 Wagen gestellt, die für die Zerlegung für den nächsten Tag auf dem Hofgleise aufgestellt.

2. Tag. Die am Vortage zerlegten Wagen stehen jetzt auf den zwei Schlossergleisen. Drei Schlosserkolonnen sind beschäftigt, jede an vier Wagen. Nach Fertigstellung der Arbeiten bis zum Abend werden dann die Wagen auf die zwei Stellmachergleise umrangierte, und zwar unter denselben Gesichtspunkten wie bei den Schlosserarbeiten, nämlich für jede Gruppe möglichst den gleichen Arbeiten bzw. dem gleichen Arbeitsumfang.

3. Tag. Auch hier werden drei Kolonnen Stellmacher, eine für die Schlosser, jede an einer Gruppe von vier Wagen, beschäftigt. Gleichzeitig bessern die Dacharbeiter das Dach aus. Gegen Arbeitsschluß müssen sämtliche Stellmacherarbeiten und fast alle Dacharbeiten an den ganzen Wagen beendet sein. 15 bis 20 Minuten vor Beendigung der Arbeiten überstreichen die Maler die Stellen für die Beschriftungen, die Farbe für den vierten Tag trocken zu haben. Dann werden die Wagen von den Stellmachergleisen ohne Auswahl auf Malergleise umrangierte.

4. und letzter Tag. Hier werden die Maler proportional dem Arbeitsumfang auf die einzelnen Wagen verteilt, außerdem die restlichen Dacharbeiten erledigt und die Arbeitsprüfung ausgeführt. Nach Arbeitsschluß werden die fertiggestellten Wagen aus der Werkstatt herausgezogen und auf dem Hofe aufgestellt; der Arbeitsgang ist beendet.

Es kann noch erwähnt werden, daß in jeder Gruppe von vier Wagen ein solcher mit Bremsausrüstung ist, der auf einem Schlossergleise seinen ganz bestimmten Platz hat. An dieser Stelle werden das gesamte notwendige Werkzeug und die erforderlichen Ersatzteile geleitet.

Jede Schlosserkolonne wird eingeteilt in vier Untergruppen nach der Zahl der Wagen, von denen jede die ganze Zeit ständig an ihrem bestimmten Platz arbeitet, wo sich auch das gesamte notwendige Werkzeug befindet und wohin auch die Material- und die ausgebesserten Teile gebracht werden. Innerhalb der Hauptkolonne (30—35 Mann) sind einige, sozusagen freizügige Handwerker beschäftigt, welche nach Anordnung des Kolonnenführers bei denjenigen Untergruppen einspringen, wo der Umfang der Arbeiten es notwendig macht.

Die Einteilung der Handwerker in Untergruppen gibt dem System die notwendige Geschmeidigkeit. Man kann die Arbeiter so auf die Untergruppen verteilen, daß man jeder auftauchenden Möglichkeit gewachsen ist, damit der allgemeine Arbeitsanfall in der Wagengruppe für jedes Handwerk der Stärke der Kolonne entsprechend ist und damit jede Wagenart, bedeckt oder offen, immer an ihren bestimmten Platz kommt.

Es hat sich herausgestellt, daß die Schlosserarbeiten bei bedeckten und offenen Wagen, mit Ausschluß der Bremswagen bis zu einem gewissen Grade fast immer den gleichen Arbeitsumfang besitzen. Bei den Stellmacherarbeiten fällt die meiste Arbeit auf die heizbaren, bedeckten Wagen; der gewöhnliche

ekte und schließlich der offene Wagen weisen die geringste Malerarbeit auf. Bei den Malerarbeiten erfordert der offene Wagen ebenfalls die geringste Arbeit. Sobald der Arbeitstag beginnt, wird unter Hinzuziehung bestimmter Arbeiter (Vorhandwerker?) innerhalb der ersten halben Stunde der Arbeitsumfang jeder Arbeitsgruppe festgesetzt. Die Arbeiter werden dann eingeteilt, und jede Gruppe der Kolonne arbeitet vollständig unabhängig, nur an einem Wagen, völlig unabhängig von anderen. Keiner stört den anderen und die nachfolgende Kolonne wartet nicht. Nur in einzelnen Fällen, wenn es sich nämlich um einen Handwerker handelt, die Arbeitsmenge den Arbeitskräften anzupassen, ändert der Kolonnenführer die Zusammensetzung der Untergruppen um 1—2 Mann, indem er sie von dem einen Wagen zu dem anderen gibt. Hieraus folgt, daß bei der angegebenen Veranordnung der Arbeitskräfte das Fernbleiben der Arbeiter, sogar eine größeren Zahl, das System nicht verwirren kann, da durch den Ausfall an Arbeitskräften die anwesenden Handwerker ihre Arbeitsintensität erhöhen müssen, wenn die Arbeit an einem Wagen erledigt werden muß. In den Tambower Werkstätten erforderte der Ausfall an Arbeitern bei einer Kolonne von 30—35 Mann etwa 6—7 Mann; trotzdem wurden die Arbeiten am Wagen nicht aufgehalten.

Als Folge davon, daß alle Arbeiten: Zerlegung, Schlosser-, Stellmacher- und Malerarbeiten, jede an ihrem bestimmten, streng zuhaltenden Platze ausgeführt werden, ist es möglich, an bestimmten Stellen Werkzeug und Vorrichtungen der verschiedenen Art herzurichten und bereit zu halten. Aus diesem Grunde werden die Hebevorrichtungen für das Hochnehmen der Wagen nur auf den zwei Schlossergleisen gebraucht. Die Aufgaben, über die Arbeiten erwies sich als ungewöhnlich leicht und einfach, man brauchte nur auf einen von den Hauptarbeitswegen: Zerlegungs-, Schlosser-, Stellmacher- oder Malerarbeiten zu gehen und alles ließ sich übersehen.

Bei der Einführung des zuletzt erwähnten Arbeitsverfahrens wurde der Wagenausgang aus der einen der vorhandenen beiden Richthallen annähernd 130 Wagen im Monat. Auf eine höhere Leistung zu kommen, war unmöglich, da man die dazu nötige Anzahl Arbeiter nicht mehr an den Wagen beschäftigen konnte. Bei diesem geringen Ausgang wurde die Arbeit, wie schon erwähnt, sehr stark behindert durch die Hebezeuge und die Anordnungen der abgenommenen eisernen und hölzernen Teile der Wagen.

Jetzt war Ordnung. Fast sprunghaft wurde der Wagenausgang erhöht, welcher im Februar bereits 266 Wagen, anstelle von 130 betrug, wobei noch sehr viel verfügbarer Raum blieb. Dies veranlaßte, eine gewisse Arbeitsreorganisation und Umstellung der Arbeitskräfte vorzunehmen und fernerhin nur eine einzige Richthalle mit der Aufgabe der Wagenwiederherstellung zu betreiben. Nach der erwähnten Umstellung wird die zweite Halle als Malerwerkstatt für die Güterwagen eingerichtet werden.

Vollkommen unerwartet stellte sich also heraus, daß die eine der beiden Richthallen imstande war, den ganzen Anfall an abzunehmenden Güterwagen der Rjasan-Uralsker Bahn aufzunehmen auszubessern. Bis zur Einführung des Systems war der Wagenausgang im Mittel monatlich für den Zeitraum April bis September 198 Wagen in beiden Richthallen, im Dezember, nach

Einführung des neuen Arbeitssystems, bereits 280, im Januar 305 und im Februar 376 Wagen. Der Verfasser rechnet zu einer bestimmten Zeit mit einem täglichen Ausgang von 16 bis 17 Wagen. Die Kosten für den einzelnen Wagen fielen ebenfalls stark und werden aller Voraussicht nach noch weiter fallen.

Im Februar entfielen auf einen Handwerker 184 Arbeitsstunden; da im Monat 197 Schlosser, Stellmacher, Dachdecker und Maler mit Vorhandwerkern, aber ohne Handarbeiter beschäftigt waren, ergibt sich der Aufwand an Arbeitsstunden für einen Wagen in der einen Richthalle zu:

$$\frac{197 \cdot 184}{266} = 137 \text{ Arbeitsstunden,}$$

an Stelle von 232 bei dem früheren Verfahren in der ersten Periode.

Indem täglich eine bestimmte Anzahl Wagen herausgeht, wird ein Arbeitsrhythmus geschaffen, dem sich nicht nur die Meister und das Betriebsbüro innerhalb der Richthalle unterwerfen müssen, sondern auch alle Nebenwerkstätten. Von diesem Rhythmus abhängig ist auch die Leitung der einzelnen Betriebs- und technischen Abteilungen, damit also auch der Magazindienst, sogar der Leiter der Gesamtwerkstätten selbst.

Jede Verzögerung, die bis dahin unbemerkt blieb, tritt jetzt besonders scharf in ihrem schädlichen Einfluß hervor. Hinderte bis dahin das Zuspätkommen der Arbeiter bis zu einer Stunde den Beginn der Arbeiten, eine bekannte Ursache der Arbeitsstockung, so werden sofort bei ihrem Auftreten entsprechende Maßnahmen getroffen. In gleicher Weise konnten die eine Arbeitsstockung verursachenden Hindernisse beseitigt werden, die sich aus der Materialzustellung, der Werkzeugausgabe, den Arbeiten der Nebenwerkstätten usw. ergaben, deren Einfluß, für sich allein betrachtet, verhältnismäßig klein ist, die aber in ihrer Gesamtmenge von entscheidender Bedeutung für einen geregelten Arbeitsgang sind. Parallel mit diesen organisatorischen Maßnahmen wurden auch technische Verbesserungen durchgeführt; so wurden z. B. statt der schweren eichenen Hebeböcke eiserne zerlegbare für elektrischen Antrieb beschafft, die Schlossergleise mit Preßluftleitung für die Preßluftwerkzeuge ausgestattet usw., Maßnahmen, die für jede neuzeitliche Wagenwiederherstellung von grundlegender Bedeutung sind, mag es sich nun um neuere oder ältere Werkstätten, als welche die Tambower Anlagen wohl anzusprechen sind, handeln.

Aus dem ganzen Aufsatz ist zu entnehmen, daß die Tambower Werkstätten, was die Werkstattausrüstung anbelangt, nicht in dem Maße ausgestattet sind, wie sie bei den neuzeitlichen Wagenwerkstätten vorhanden ist. Daß die russischen Werkstätten deshalb versuchen, zuerst einmal eine Leistungssteigerung durch verbesserte Arbeitsverfahren zu erreichen, wird man ihnen bei der gespannten Finanzlage des Verkehrswesens nicht verdenken können. Ein Erfolg ist ja auch bereits eingetreten durch die Erhöhung des Monatsausganges an Wagen, von 130 Wagen im Dezember 1924 auf 266 Wagen im Februar 1925, und er wird noch weiter gesteigert werden können, wenn alle Möglichkeiten, die sich aus der Anwendung der Normung, des Austauschbaues, der Arbeitsvorbereitung, der Verbesserung des Förderwesens usw. ergeben, geprüft und ausgenutzt werden.

Dipl.-Ing. Runkel, Reichsbahnrat, Lauban.

Bücherschau.

Schriften der Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung. In der von der Reichszentrale für deutsche Verkehrswerbung herausgegebenen Sammlung „Deutsche Bilder“ sind nämlich zwei weitere Hefte erschienen. In der 5. Reihe wird nun auch das bayerische Hochland behandelt. Charakteristische Bilder aus den bayerischen Alpen, die Eigenart oberbayerischer Dörfer, die Romantik der stillen Klöster, weltabgegrenzte Ruinen, die mächtigen Schlösser werden dem Leser geführt. Uralte Stätten der Kultur und Schöpfungen hohen geistigen Sinns, Sitten und Trachten des bayerischen Volkes werden dem wieder ins Gedächtnis zurückgerufen. Die 6. Reihe der Sammlung, die „Nordbayern“ gewidmet ist, enthält u. a. das berühmte Stadtbild von Nürnberg mit seinen

zahllosen Giebeln, die großartige Wandelhalle Kissingers, wie viele bemerkenswerte Bauwerke, die uns ein Zeugnis von der Schönheit und Kunst des Mittelalters ablegen. Die beiden genannten Hefte stehen in einem schroffen Gegensatz zueinander. Wird in dem erstgenannten die wuchtige Natur der bayerischen Hochalpen offenbart, so wirkt in dem Hefte „Nordbayern“ die behagliche Idylle und Heiterkeit des Frankenlandes.

Ein jedes Heft umfaßt 47 Seiten Text und 47 Seiten Bilder, die auf Mattdruckpapier in Doppeltonfarbendruck reproduziert sind. Auf Druck und Ausstattung ist peinlichste Sorgfalt verwendet worden. Für das Gebotene ist der Preis von 2,50 RM für den Band durchaus angemessen. Die Sammlung „Deutsche Bilderreihe“ kann wärmstens empfohlen werden. Die Hefte eignen sich auch als Geschenk für den Weihnachtstisch. P.

Seefischerei und Eisenbahn.

Von Reichsbahnrat Dr. Wehde in Altona.

Eisenbahn und Seefischerei stehen überall da, wo die Seefischerei nicht nur eine lokale Bedeutung für die Küste hat, sondern sich zur volkswirtschaftlichen Bedeutung ausgewachsen hat, in engem Zusammenhang. Die wichtigste Frage für eine in großem Maßstabe betriebene Seefischerei besteht stets darin, den Absatz der leicht verderblichen Ware möglichst schnell und weit in das Binnenland hineinzutragen.

Einer großzügigen Entwicklung hat in früheren Zeiten die Transportfrage entgegengestanden. Erst der Dampferbetrieb auf See und die modernen Verkehrsmittel zu Lande und ihre Einrichtungen ermöglichten es, weit entlegene Fanggründe aufzusuchen und den Fisch in frischem Zustande in weit vom Meere abgelegenen Verbrauchszentren zum Verkauf zu stellen.

Der Landtransport fällt in der Hauptsache den Eisenbahnen zu.

Wir finden daher in allen Ländern mit Fischereiwirtschaft von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung ein hoch entwickeltes Fischtransportwesen der Eisenbahnen. England hat die große Bedeutung der Seefischerei sehr früh erkannt und die englischen Eisenbahnen, denen die größten Fischereihäfen Englands selbst gehören, haben die großartige Entwicklung dieses Gewerbebezweiges überhaupt erst ermöglicht. Die Verquickung von Eisenbahn und Seefischerei ist hier besonders stark.

Die nachfolgenden Ausführungen mögen nun zunächst zeigen, daß man auch in Deutschland auf dem besten Wege ist, die Seefischerei wieder zur volkswirtschaftlichen Bedeutung zu bringen. Eine große Entwicklung kann aber nur durch großen Absatz und dieser wiederum auch bei uns nur dann möglich sein, wenn die Ausgestaltung der Beförderungsmöglichkeiten nach dem Binnenlande mit der Entwicklung der Seefischerei Schritt hält.

Von welcher Bedeutung die von der deutschen Seefischerei geleistete Arbeit ist, mag daraus hervorgehen, daß die Fangergebnisse

1913 etwa	180 000 000 kg,
1923	156 541 000 kg

betragen. Im Jahre 1924 ist eine gewaltige Steigerung auf 217 482 000 kg im Werte von etwa 46 Millionen Mark erzielt worden, die auch in dem für die Seefischerei ungünstigen Jahre 1925 eine Höhe von 210 219 000 kg im Werte von über 55 Millionen RM erreichte.

Als große Seefischmärkte kommen für Deutschland Wesermünde, Cuxhaven, Altona, Hamburg, Bremerhaven, Emden und Nordenham in Betracht. Die Auktionsumsätze, die jedoch bei weitem nicht die gesamten Anlandungen umfassen, ergeben folgendes Bild:

Jahr	Ort	1913	1923	1924	1925	Werte
1924	Wesermünde	131	144,24	16	16	Mill. M.
1925	"	"	"	"	"	"
1924	Cuxhaven	72	67,41	7,3	7,7	"
1925	"	"	"	"	"	"
1924	Altona	56,5	52,68	8	8,5	"
1925	"	"	"	"	"	"
1924	Hamburg	28	25,84	5,2	5,1	"
1925	"	"	"	"	"	"
1924	Bremerhaven	12,5	14,97	1,5	1,8	"
1925	"	"	"	"	"	"
1924	Emden	5	8,14	0,7	1,0	"
1925	"	"	"	"	"	"

Wesermünde steht unter den deutschen Häfen bezüglich seines Auktionsumsatzes mit 144,24 Millionen Pfund an der Spitze der deutschen Fischereihäfen. Der Leser wird im allgemeinen kaum in der Lage sein, sich ein Bild von der ungeheuren Menge zu machen, die allein schon der tägliche Umsatz von etwa 400 000 Pfund darstellt. Der Umsatz ist in den letzten Jahren in dauerndem Steigen begriffen; er betrug 1922 106,8 Mill. Pfd. und ist 1924 um weitere 24 Millionen auf 130,8 Mill. Pfund, 1925 auf 144 Mill. Pfd. gestiegen. Nicht weniger als

137 Fischversandfirmen und 49 fischindustrielle Betriebe sind tätig, um das „Brot des Meeres“ als frische oder zubereitete Ware in den Handel zu bringen. Ein neues Hafenbecken, einem sich anschließenden Wendeplatz ist im Bau, ausgedehnte weitere Becken und Packhallen sind vorgesehen. Ein großzügig angelegter Fischereibahnhof mit allen neuzeitlichen Einrichtungen ist nach dem Kriege entstanden, und unermüdlich soll an der planmäßigen Durchführung einer großzügigen Erweiterung des Fischereihafens weiter gearbeitet werden.

Cuxhaven will Wesermünde nicht nachstehen. Die Entwicklung des Cuxhavener Fischmarktes hat etwa seit 1919 eine ungewöhnlich starken Aufschwung genommen. Die Vergrößerung der Anlagen hat den Cuxhavener Fischmarkt zu einem der größten gemacht, den es zur Zeit gibt. Der Fischereihafen ist etwa 1000 m lang. In 900 m Länge ziehen sich die Fischauktions- und Packhallen am Kai entlang. Eine Flotte von über 100 Fischdampfern versorgt den Markt, an dem 64 Fischgründungen beteiligt sind. Der Gesamtumsatz ist von 1921 auf 48 Millionen Pfund im Jahre 1924 auf 108,3 Mill. Pfd. im Werte von über 10,5 Millionen Mark gestiegen.

Die Bedeutung Altonas liegt insbesondere auf dem Gebiete der Heringseinfuhr. Altona ist der Zentralmarkt für frische Heringe. Die Einfuhr hat 1925 die Menge von etwa 150 Millionen Pfund Heringen erreicht. Der Gesamtumsatz von 218,6 Millionen Pfund im Jahre 1925 bedeutet den größten Fischumschlag, den wir überhaupt auf dem europäischen Kontinent antreffen, so daß auch hier im Frühjahr 1926 mit einer Erweiterung der Hafenanlagen begonnen werden mußte.

Auch der Fischmarkt Hamburg-St. Pauli hat 1924 einen Umsatz von 28 Mill. Pfd. gegen 19,5 Mill. Pfd. im Jahre 1923 eine Zunahme der Umsatzsteigerung von 50 % zu verzeichnen.

Die Staatliche Fischereidirektion hat in Hamburg im März 1924 den Verkauf billiger Seefische wieder aufgenommen, durch den an 200 Verkaufsstellen die Fische zu mäßigen, kontrollierten Preisen unter die Bevölkerung gebracht werden. Diese Maßnahme hat anerkannt fördernd auf den Absatz gewirkt, so daß die Anlagen des St. Pauli-Fischmarktes eine erhebliche Vergrößerung erfahren mußten.

In einer schwierigen Lage befindet sich der Fischmarkt Bremerhavens. Dieser Ort kann gegen das benachbarte Wesermünde nicht aufkommen, zumal er durch die sogenannte Fischereiklausel stark eingeengt wird, durch die der bremische Staat bei der Abtretung preußischen Gebietes an Bremen die Verpflichtung eingegangen ist, für eine Reihe von Jahren die Einrichtung staatlicher Fischereianlagen zu verzichten.

Immerhin ist auch in Bremerhaven infolge der Ergänzungen der Güterkäufer in Wesermünde der Versand auf der dortigen Güterfertigung von 1923 mit 13 382 t, auf 1924 mit 17 096 t angestiegen.

Emden könnte für die Versorgung des westdeutschen Industriegebietes mit Fischen von der größten Bedeutung werden. Dieser Fischereihafen ist wegen der kürzesten Entfernung der gegebene Versorgungsort für das Rheinland und Westfalen. Die verbesserten Anlagen in Emden könnten die Aufgabe, die holländischen Fische aus dem Rheinland und Westfalen zurückzudrängen, sehr erleichtern, wenn die Emdener Fischereikreis nicht durch die jetzigen schwierigen Verhältnisse stark in Mitleidenschaft gezogen wären.

Die Zahl der gesamten Fischdampfer Deutschlands ist trotz der umfangreichen Abgabe gerade dieser Schiffe an die Entente von 1913 bis 1925 von 250 auf etwa 400 angewachsen.

— So sehen wir allgemein in der deutschen Seefischerei eine aufsteigende Entwicklung, und wer das emsige Arbeiten und Leben und Treiben in den Fischereihäfen beobachtet, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß das ernste und der Unterstützung werthe Streben besteht, d

seefischerei Deutschlands zur höchsten Geltung zu bringen und damit am Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft mitzuarbeiten.

Auch die Fischindustrie hat sich in Deutschland bereits zu einem bedeutenden volkswirtschaftlichen Faktor entwickelt, er einer großen Anzahl von Arbeitskräften aller Art lohnende Beschäftigung bietet. Es ist vom Standpunkt der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit überall als eine Wohltat empfunden worden, daß die Fischindustrie im Jahre 1925 nicht nur von Betriebseinstellungen absehen, sondern sogar mehr Arbeitskräfte als in den Vorjahren beschäftigen konnte.

Unter Fischindustrie versteht man die mit Räuchern, Marinieren, Trocknen und Braten beschäftigten Betriebe. Die Umsätze der Fischindustrie konnten im Oktober 1924 nahezu diejenigen der Vorkriegszeit erreichen und das Gesamterzeugnis in Linsenartikeln hat angeblich sogar das der Friedensjahre überflügelt. Allerdings klagen die Fischindustriekreise sehr über Absatzstockungen, da für den Absatz von Räucherwaren und Marinaden große Gebiete in Fortfall gekommen sind. Elsaß-Lothringen, Oberschlesien, die ehemaligen Provinzen Posen und Westpreußen und die Kolonien waren einst starke Abnehmer. Von Bedeutung ist auch hier die Konkurrenz zwischen deutschen und ausländischen Erzeugnissen. Die Vereinigten Staaten, Norwegen und Holland haben Versuche gemacht, ihre Produkte bei uns anzubieten. Neue Absatzgebiete müssen also erobert und alte behauptet werden.

In dem kürzlich erschienenen „Jahresbericht über die deutsche Seefischerei 1925“, herausgegeben vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ist auch die Frage der Beförderung durch die Eisenbahn Gegenstand der Besprechung. Es wird hier mehrfach und ausdrücklich anerkannt, daß im vergangenen Jahre viel zur Verbilligung und Verbesserung der Beförderung getan ist, aber die weitere Unterstützung des Seefischhandels sowohl für den Absatz im Inlande wie für die Auslandssendungen sehr dringendes Gebot. Auch in der 6. Seefischkonferenz, die im Oktober 1926 in Berlin getagt hat, ist zur Erleichterung des Wettbewerbes der deutschen Seefische und Fischwaren mit den holländischen im rheinischen und westfälischen Gebiet der Erwartung Ausdruck gegeben worden, daß die Reichsbahn dem Streben, den Fischabsatz nach den genannten Gebieten günstiger zu gestalten, ebenso entgegenkommen wird, wie sie dies in bezug auf andere Einrichtungen in letzter Zeit erfreulicherweise getan hat. (Gemeint ist z. B. die günstige neue Nachtverbindung Altona-Berlin, die Beschleunigung der Sendungen Altona-Basel, Altona-Königsberg usw.)

Die Möglichkeit der Hebung des Verbrauchs und damit der Steigerung der Transporte hängt ganz wesentlich von der schnellen Beförderung ab. Dabei ist nicht allein die Schnelligkeit von ausschlaggebender Bedeutung, es kommt weiterhin darauf an, die Fische zur richtigen Tageszeit an den Verbrauchsort zu bringen.

Ware, die trotz schneller Beförderung die schon um 8 Uhr morgens angesetzten Frühauktionen der großen Verbrauchszentren, z. B. Berlin, nicht mehr erreicht, bleibt den ganzen Tag bis zum nächsten Morgen liegen. Erst dann bietet sich wieder Gelegenheit, sie dem Handel zuzuführen. Abgesehen davon, daß die Fische dadurch einen erheblichen Wert- und Preisverlust erleiden, belassen die Händler sie oft den ganzen Tag über auf dem Güterboden, um sie aus Ersparnisründen erst zusammen mit anderen im Lauf des Tages eintreffenden Sendungen in den ersten Tagesstunden des folgenden Tages zur Verkaufsstelle abzuholen. So kommt es dann zu den Klagen der Güterabfertigungen, daß die Böden unnötig lange von umfangreichen Sendungen in Anspruch genommen werden und zu den häufigen, sehr unerwünschten Beschwerden anderer Empfänger, daß empfindliche Ware (Butter, Kaffee) den Fischgeruch angenommen hat und dadurch minderwertig geworden ist. Sehr häufig ist der Fischgeruch, wenn das Fischwasser erst einmal den Fußboden durchtränkt hat, auch aus den Güterböden nicht mehr zu entfernen, ohne den Fußboden mit großen Kosten gänzlich zu erneuern.

Für Orte, an denen keine Fischauktionen stattfinden, sondern das Gut an bestimmte Empfänger gerichtet ist, die die Fische unmittelbar in ihre Verkaufslokale befördern, ist die Ankunftszeit um 8 Uhr morgens die späteste, um die Ware noch für die Mittagsmahlzeit des gleichen Tages verkaufen zu können.

Hieraus ergibt sich, daß die Ankunft der Fischzüge oder der Züge, die in der Hauptsache dem Fischverkehr dienen, so gelegt werden muß, daß nahe Verbrauchszentren in den ersten Morgenstunden des dem Versande nachfolgenden Tages, weite zum mindesten zur gleichen Zeit des nächsten Tages erreicht werden.

Bei den mittleren Entfernungen, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben, liegen die Ankunftszeiten in der Tat oft schon dementsprechend, doch ist dies noch nicht überall der Fall, selbst nicht bei Industriebezirken als den wichtigsten Verbrauchszentren. Wichtig ist ferner, daß von der Hauptzufuhrlinie abzweigende Seitenstrecken mit größeren Orten durch baldige Anschlüsse bedient werden. Hiergegen richten sich in der Praxis die Klagen und hieran mangelt es in der Tat häufig. Diesem Übelstande wird schon oft durch die Freigabe der Personen- und Schnellzüge für Fischtransporte abgeholfen werden können.

Alle Fische, die für den Londoner Fischmarkt Billingsgate bestimmt sind, kommen bereits morgens zwischen 2 und 3 Uhr in London, dem größten Fischverbrauchsorte, an. Überhaupt werden die englischen Fischtransportverhältnisse außerordentlich gelobt. Die Beförderung von Englands größtem Fischereihafen Grimsby nach London wird als mustergültig geschildert. Die englischen Eisenbahngesellschaften haben das größte Interesse an der Förderung des Fischabsatzes, da sie selbst Eigentümer zahlreicher Fischereihäfen sind; so gehört der Fischereihafen Grimsby der Great Central Railway Co., Hull und Hartlepool der North Eastern Railway Co., Fleetwood der Lancashire and Yorkshire Railway Co., Milford-Haven der Great Western Railway Co. bzw. nach der Neugruppierung deren Rechtsnachfolgern.

Die englischen Eisenbahnen ziehen aus dem Fischversand einen bedeutenden Verdienst. Etwa zwei Drittel aller Anfuhrten gelangen mit der Eisenbahn und nur ein Drittel auf dem Wasserwege in das Binnenland. Der jährliche Fischtransport der Eisenbahnen betrug vor dem Kriege etwa 10 Millionen Zentner frischer Fische gegen etwa 1 Million in Deutschland, die jährliche Anfuhr allein nach Billingsgate rund 4 Millionen englische Zentner (= über 11 000 Zentner täglich).

Trotz dieser großen Mengen vollzieht sich der Eisenbahntransport mit der größten Pünktlichkeit und Schnelligkeit, beides ist im Fischverkehr unerläßliche Voraussetzung.

Richten wir unser Augenmerk auf Holland, insbesondere auf die Verkehrsverhältnisse von Ijmuiden, dem bedeutendsten Fischereihafen dieses Landes, so finden wir in den Jahresberichten offen ausgesprochen, daß die eingelegten schnellen und pünktlichen Verbindungen der Eisenbahn ganz besonders zum vermehrten Absatz des Jahres 1925 beigetragen haben.

Noch 1887 verfügte Ijmuiden über ganz primitive Einrichtungen, es war eigentlich nur ein Schutzhafen für die Fischer Scheveningens und Katwyks.

Etwa seit der Jahrhundertwende kann man eine schnelle Entwicklung des Hafens beobachten und 1904 hatte sein Umsatz denjenigen des damaligen Geestemünde bereits um 1 Million überflügelt. Seine Lage am Nordseekanal, der die See mit dem nur 26 km entfernten Amsterdam verbindet, ist wegen der Nähe Amsterdams ganz außerordentlich günstig. Hinzu kommt, daß das Hinterland — Holland, Belgien, Deutschland — in günstiger Eisenbahnverbindung mit Amsterdam steht. Holland selbst nimmt mehr als die Hälfte aller Fische zu eigenem Verbrauch ab, 49,4 % werden hiervon mit der Bahn befördert, der Abtransport mit Auto nimmt zwar auch zu, kommt aber in der Hauptsache für die Beförderung nach dem nahen Amsterdam in Frage.

Es ist sehr interessant, daß auch in Holland die Beobachtung gemacht wird, daß die Konkurrenz hauptsächlich in der Beförderung auf kürzere Entfernungen liegt.

Die Ijmuidener Fischausfuhr nach Deutschland hat im Jahre 1921 1 %, 1922 1,2 %, 1923 1,8 %, 1924 schon 6,4 % der Anfuhr betragen. Und nun beachte man die gewaltige Steigerung im Verlaufe des Jahres 1925, die im Jahresbericht der Ijmuidener Fischhandelsvereinigung mit 13,3 % verzeichnet ist.

Allein die Ausfuhr von Heringen ist von 6 498 000 kg in 1923 auf 14 116 000 kg in 1924 gestiegen. Im Jahre 1925 konnte sich diese Steigerung allerdings nicht auf der gleichen Höhe behaupten, sondern sank auf 6 913 946 kg, dies hat seinen Grund in dem großen Mißerfolg der gesamten europäischen Heringsfischerei im Jahre 1925, ist also als eine vorübergehende Erscheinung anzusehen.

Für die Ausfuhr nach Deutschland werden die Eisenbahnverbindungen Hollands als schnell und zweckmäßig bezeichnet. Die Züge durchfahren die 202 km lange Strecke nach Cranenburg ohne irgendeine Umbehandlung als Fischeilzüge.

Wie aus der folgenden Aufstellung hervorgeht, ist in sehr geschickter Weise dafür gesorgt, daß die Ankunft der Fische in Rheinland und Westfalen stets in den frühesten Morgenstunden stattfindet, um genügend Zeit zur Übernahme in den Kleinhandel zu haben:

	Std.		Std.
Ankunft in Crefeld . . .	1	Ankunft in Langendreer . .	8
„ „ Düsseldorf . . .	2	„ „ Essen Nord . .	3
„ „ Barmen . . .	5	„ „ Köln Gereon . .	2
„ „ Oberhausen . .	4	„ „ Bonn . . .	6
„ „ Duisburg . . .	3	„ „ Coblenz . . .	8
„ „ Uerdingen . . .	24	„ „ Basel . . .	8
„ „ Dortmund . . .	6		(am 3. Tage)

Die guten Eisenbahnverbindungen nach Deutschland haben sich auch in anderer Beziehung als stark verkehrswerbend erwiesen. So gehen jetzt 98 % aller holländischen Sendungen nach der Schweiz über Deutschland. Sie erreichen Basel über Deutschland am 3. Tage morgens 8 Uhr, während die Beförderung über Luxemburg-Metz die Schweiz in Basel erst am 4. Tage Stunde 3 erreicht.

Selbst englische Fischereien beginnen, die guten Eisenbahnverbindungen in Holland auszunutzen und setzen ihre Fänge in Ijmuiden nach Deutschland ab.

Offenbar kommt die holländische Eisenbahnverwaltung den wichtigen Interessen ihrer Fischereikreise durch Einlegung günstiger Eisenbahnverbindungen weitest entgegen. Und doch klingen auch in Holland in allen Berichten der Fischhandelsvereinigungen usw. die Klagen nach immer noch billigeren Tarifen durch. Die holländische Eisenbahnverwaltung ist diesem Verlangen neuerdings am 1. Juli 1926 wiederum nachgekommen, indem sie zum genannten Zeitpunkt wesentliche Tarifermäßigungen hat eintreten lassen.

Aus den vorangehenden Ausführungen haben wir gesehen, wie zweckmäßig die Beförderungsverhältnisse für Fische in anderen Ländern mit großer Fischwirtschaft ausgestaltet sind, so daß nicht allein ihre eigene schnelle Versorgung aufs beste sichergestellt ist, sondern der Absatz sogar in bedeutendem Umfange aus Holland nach Deutschland hineingetragen werden kann.

Um nun durch ein-siegreiches Vordringen des Auslands keinen Absatz und damit keine Transporte zu verlieren und um darüber hinaus sogar den Absatz der jetzt von deutschen Fischdampfern leider immer noch im Auslande gelandeten Fischmengen (57 Millionen Kilogramm) in Deutschland selbst zu fördern, liegt für die Reichsbahn, um aus der größeren Beförderung der Fische ins Binnenland ihren Nutzen zu ziehen, alle Veranlassung vor, ihr Augenmerk auf möglichst günstige Beförderungsmöglichkeiten nach allen Hauptverbrauchscentren des Binnenlandes zu richten.

Bei der Eigenart des Fischversandes, der sich bei der Auflieferung und Abholung in großer Eile abspielt, kann den Interessentenkreisen auch sonst in mannigfacher Weise entgegengekommen werden.

Wie seit langem in England und auch in Holland ist im Massenverkehr bei der Annahme des Gutes kein zeitraubendes durchgängiges, sondern nur ein stichprobeweises Verwiegen der Fischkörbe oder Räucherfischkisten erforderlich. Die Praxis bestätigt, daß sich vorkommende geringe Differenzen gänzlich ausgleichen. Es beschleunigt die Abfertigung beim Massenversand (in Altona 1925: 114 134 000 kg) ganz außerordentlich wenn möglichst viel von der Bestimmung Gebrauch gemacht wird, daß im Verkehr nach Stationen einer deutschen Eisenbahn bei vertrauenswürdigen Firmen zur Beschleunigung der Abfertigung von der Verwägung abgesehen werden und daß man sich auf Stichproben beschränken kann, wenn das Gewicht von der Firmen angegeben ist und Verwägung im Frachtbrief nicht gefordert wird.

Bei den Massenabfertigungen, die bei Räucherfischkisten und Marinaden oft mehr als 200 Einzelkollis umfassen, hat es sich als sehr förderlich herausgestellt, daß die aufliefernden Firmen ihre beabsichtigten Transporte und deren Umfang der Güterabfertigung einige Zeit vor dem Erscheinen an den Luken durch Fernsprecher anmelden, um diese in die Lage zu setzen, rechtzeitig Verstärkungen an Arbeitskräften heranzuziehen.

Weiter empfiehlt es sich, daß die Firmen die Frachtbriefe den Güterabfertigungen zur Vorprüfung geraume Zeit vorausschicken, um die leider von den Versendern immer noch nicht sorgfältig genug und unvollständig ausgefüllten Frachtbriefe ohne Zeitverlust für den Abgang des Gutes richtig stellen zu können. Als wesentliche Erleichterung ist von den Fischhandelskreisen die Bestimmung begrüßt worden, daß bei ihren Massensendungen von der Beigabe der Nachnahmebegleitscheine abgesehen werden kann. Dagegen wollen die Klagen über die neuen Signierungsvorschriften nicht verstummen, da bei den häufigen telegraphischen Nachbestellungen die Angaben über die Gesamtstückzahl infolge notwendig werdender Kontingentierung auf jeder einzelnen zum Versand bereits fertigen Räucherfischkiste vom Versender geändert und die Änderung im Frachtbrief bescheinigt werden muß. Auch für die Güterabfertigung entstehen recht unliebsame Verzögerungen, wenn sich am Schluß der Abnahme einer Sendung von 200 Kisten, nachdem diese bereits größtenteils in die Eisenbahnwagen gekarrt sind, herausstellt, daß eine oder zwei Kisten, wie dies beim Massenversand leicht vorkommen kann, fehlen und nun die ganze Ladung wieder hervorgeholt werden muß, um die Angabe der Gesamtstückzahl auf jeder Kiste zu ändern.

Auch bei der Abholung der Güter kann die Reichsbahn Erleichterungen eintreten lassen, die zur Beschleunigung beitragen. Bei Ankunft der Fischsendungen außerhalb der Dienststunden der Güterabfertigungen wird von den Empfängern meist Wert darauf gelegt, die Ware sofort ausgeliefert zu erhalten, um sie alsbald kühl lagern oder in benachbarten Orten noch zum Absatz bringen zu können. Es wird dann die Möglichkeit zu schaffen sein, diese Sendungen vertrauenswürdigen Firmen sofort ohne vorherige Einlösung der Frachtbriefe auszuliefern. Bei unbekannten Empfängern kann man sich durch Hinterlegung von Sicherheiten schützen.

Zusammenfassend möge nochmals gesagt sein, daß sich größtes Entgegenkommen gegenüber den Interessen der Seefischerei in der günstigen Gestaltung der Beförderung und in Kleinigkeiten des Abfertigungsdienstes zum eigenen Nutzen der Reichsbahn empfiehlt. Es kann auf beiden Gebieten in der Praxis noch viel geschehen. Handelt es sich doch darum, einen volkswirtschaftlich wichtigen Erwerbszweig zu unterstützen, neue Absatzgebiete in Deutschland für den vorhandenen Einfuhr- und Fangüberschuß von mehreren Hundert Millionen Kilogramm Fischen zu schaffen, der anderenfalls in die Fischmehlfabriken wandert, und aus der Unterbringung und dem Transport in das eigene deutsche Land auch für die Eisenbahn einen erheblichen Nutzen herauszuziehen.

Gleichzeitig kann ausländischem Wettbewerb gesteuert und damit der deutschen Handelsbilanz gedient werden.

Eisenbahn und Publikum.

Ein Nachwort zur Eisenbahn-Jahrhundertfeier.

Von Sektionschef a. D. Dr. Engelberg (Wien).

(Schluß.)

An dem gleichen Tag, an dem der Erlaß des Handelsministers über die Einberufung der ersten Plenarsitzung der Tarifenquete am 27. März 1882 erging, wurde auch das Reichsgesetzblatt ausgegeben und versandt, in dem die Verordnung des Handelsministeriums vom 26. Februar 1882, betreffend die Grundzüge der Organisation des Staatsbetriebes auf den westlichen Staatsbahnen und vom Staate betriebenen Privatbahnen verlautet wurde, die am 1. Juli 1882 in Wirksamkeit trat. Diese durch die Bildung eines mehr als 2000 km umfassenden staatlichen Betriebsnetzes in den westlichen Ländern der Monarchie notwendig gewordenen Organisationsbestimmungen sahen auch die Einrichtung eines Staatseisenbahnrates vor. Handelsminister Baron v. Sclonowski hatte sich nach eingehender Erwägung im Schoße seines Ministeriums für die Schaffung einer solchen, von ihm geradezu unerläßlich angesehenen Einrichtung entschieden. Die Heranziehung von Vertretern des Handels, der Industrie und der Landwirtschaft zur Beratung wichtiger volkswirtschaftlicher Fragen im Bereiche der Staatseisenbahn-Betriebsverwaltung sollte die Möglichkeit bieten, die Bedürfnisse der Produktion und Verkehrs im Organismus der Staatseisenbahnverwaltung möglichst unmittelbar zum Ausdruck bringen zu lassen, andererseits auch nach den beteiligten Kreisen hin aufklärend über die Erfordernisse der Eisenbahnadministration zu wirken. Damit entsprach der Minister den zahlreichen Ansuchen, die schon seit geraumer Zeit dem Handelsministerium zugekommen waren und die weitere Erwägung sein Amtsvorgänger ausdrücklich für einen Zeitpunkt in Aussicht gestellt hatte, wenn durch eine entsprechende Regelung der Beziehungen der Staatsverwaltung zu den Bahnen eine genügende Garantie für die Durchführung der Beschlüsse solcher Konferenzen gegeben sein werde. Minister v. Sclonowski erachtete diesen Zeitpunkt in Ansehung der die westliche Gruppe bildenden Bahnen durch die Einführung des Staatsbetriebes auf denselben für gekommen.

Venn auch nach den Organisationsgrundzügen der der Direktion für den Staatseisenbahnbetrieb in Wien beigegebene Staatseisenbahnrat als Bestandteil der Zentralverwaltungsstelle bezeichnet war, so darf dies doch nicht zu einer falschen Auffassung über dessen Stellung im Rahmen des neu geschaffenen Verwaltungsorganismus verleiten. Diese Stellung konnte nach der Umschreibung seines Wirkungskreises nur die einer beratenden Körperschaft sein. Der Staatseisenbahnrat war nämlich berufen, in wichtigen, die Interessen des Handels, der Industrie und der Landwirtschaft berührenden Fragen des Staatseisenbahnbetriebes wie auch über besondere Aufforderungen des Handelsministers in derartigen Fragen des Eisenbahnbetriebes überhaupt sein Gutachten abzugeben, insbesondere unter seiner Begutachtung, insoweit es sich um die im Staatsbetriebe stehenden westlichen Eisenbahnlinien handelte,

a) alle wichtigeren Anträge der Direktion bezüglich des Tarifwesens, namentlich jene, welche die Festsetzung der Normaltarife für Personen und Güter, dann die Grundsätze für die Anwendung von Ausnahme- und Differentialtarifen zum Gegenstand hatten,

b) die jährlich zweimal für die Sommer- und Wintermonate zustellenden Fahrpläne,

c) Anträge auf Abänderung der reglementarischen Bestimmungen, dann der Tarifbestimmungen, soweit dieselben nicht lediglich vorübergehende Ausnahmeverhältnisse betrafen,

d) die Grundsätze für die Art der Vergabe von Lieferungen und Arbeiten.

Innerhalb seines Wirkungskreises konnte der Staatseisenbahnrat Wünsche und Beschwerden an die Direktion richten und von derselben Auskunft verlangen.

Der Staatseisenbahnrat bestand aus dem Präsidenten der Direktion, der den Vorsitz zu führen hatte, und 26 vom Handelsminister auf die Dauer von drei Jahren ernannten Mitgliedern, von denen 6 vom Handelsminister nach freiem Ermessen, 10 über Bezeichnung des Finanzministers und 1 über Bezeichnung des Ackerbauministers, 10 über Vorschlag von Handels- und Gewerbekammern und 7 über Vorschlag von landwirtschaftlichen Fachkörperschaften ernannt wurden. Die vorzugsberechtigten Körperschaften waren bei Erstattung ihrer Vorschläge nicht auf ihre eigenen Mitglieder beschränkt.

Den Vorsitz in den Sitzungen führte der Präsident der Direktion oder bei Verhinderung desselben ein vom Handelsminister bestimmtes Mitglied. Der als Stellvertreter des Präsidenten für die Leitung der Direktion fungierende Oberbeamte der Direktion wurde vom Präsidenten zu bestimmenden Organe der Direktion

hatten an den Sitzungen teilzunehmen. Ferner waren zur Teilnahme berechtigt die Vorstände der Ministerialdepartements, in welchen Obergangs- oder Verwaltungsgeschäfte der Staatseisenbahnen behandelt wurden und die Abteilungsvorstände der Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen. Auf Einladung des Vorsitzenden konnten zu den Sitzungen auch Sachverständige aus anderen Kreisen beigezogen werden.

Alle Mitglieder des Beirates hatten, sofern sie nicht Staatsbeamte waren, in die Hände des Handelsministers die Angelobung zu leisten. Ihre Funktion war ein unbesoldetes Ehrenamt, lediglich die nicht in Wien wohnenden Mitglieder hatten Anspruch auf Reisediäten im Betrage von 8 Gulden und Vergütung der Reiseauslagen, soweit diese nicht infolge unentgeltlicher Benutzung der Eisenbahnen entfielen.

Der Staatseisenbahnrat erstattete sein Gutachten auf Grund der mit Stimmenmehrheit gefaßten Beschlüsse, bei Stimmengleichheit entschied die Stimme des Vorsitzenden. Abweichende Ansichten waren über Verlangen der Stimmführer in das Protokoll aufzunehmen, das dem Handelsminister vorzulegen war und durch die Wiener Zeitung und das Zentralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt veröffentlicht wurde. Die Sitzungen waren nicht öffentlich.

Der Handelsminister bestimmte aus der Gesamtzahl der Mitglieder des Staatseisenbahnrates drei Mitglieder (und zwei Ersatzmitglieder), die während ihrer Funktionsdauer als ständiger Beirat des Präsidenten zu fungieren hatten und eine Entlohnung erhielten, die nach Höhe und Bezugsart durch ein vom Handelsminister erlassenes Normale geregelt wurde. Die Mitglieder des ständigen Beirates hatten sich durch periodische Zusammenkünfte mit dem Präsidenten in den Amtsräumen der Direktion fortlaufend Einsicht in alle wichtigeren geschäftlichen Vorkehrungen zu verschaffen und an der Vorbereitung der Anträge für die der Entscheidung des Handelsministeriums oder der Begutachtung des Eisenbahnrates vorbehaltenen Angelegenheiten, eventuell auch über Einladung des Präsidenten an den Direktionssitzungen zu beteiligen. Der Präsident war verpflichtet, das Gutachten des ständigen Beirates in allen wichtigeren Fragen des finanziellen und kommerziellen Dienstes einzuholen. Die Beiratsmitglieder hatten bei der Kontrolle der finanziellen Gebarung und insbesondere bei der Skontierung der Hauptkasse mitzuwirken und an der Verwaltung der Pensions- und Wohltätigkeitsfonds, insoweit bezüglich derselben der Zentralverwaltungsstelle die Einflußnahme und Mitwirkung vorbehalten war, teilzunehmen. Der gemeinsamen Beschlußfassung des ständigen Beirates und des Präsidenten, der aber bei Gefahr im Verzuge unter persönlicher Verantwortlichkeit sofort die nach seinem Erachten erforderlichen Verfügungen zu treffen berechtigt war, unterlagen endlich

a) die Erteilung von Tarifbegünstigungen im Personen- und Sachenverkehr,

b) die Entscheidungen über Offertverhandlungen.

Die Befriedigung, mit der die Errichtung eines Staatseisenbahnrates in den Kreisen der Bahnbenutzer aufgenommen wurde, fand ihren lebhaften Ausdruck in den Dankesworten, die in der Schlußsitzung der Tarifenquete am 30. April 1883 der Delegierte der Stadt Wien als Sprecher der Versammlung unter deren lauter Zustimmung an den Handelsminister richtete. Der Minister habe durch die Einsetzung des Staatseisenbahnrates, durch die vielen Vorlagen, die demselben gemacht wurden und durch die Annahme derselben bewiesen, daß er und die Staatsregierung bereit seien, den Bedürfnissen des verkehrstreibenden Publikums in vollem Maße Rechnung zu tragen.

Die Tarifenquete würdigte aber die Bedeutung der neuen Einrichtung auch dadurch, daß sie in den von der Gruppe 9 beschlossenen Resolutionen allgemeiner Natur eine Erweiterung des Staatseisenbahnrates nach der Richtung anregte, daß sämtliche Gebietsteile des Staates berufen werden sollen, ihre Vertreter für diese Korporation in derselben Weise zu nominieren, wie dies bisher nur gewissen Kronländern und Bezirken der westlichen Reichshälfte zugestanden wurde.

Die in den beiden folgenden Jahren durchgeführte Erweiterung des Staatsbetriebsnetzes auf über 5000 km, machte eine Anpassung der Organisationsform der Verwaltung notwendig, die mit Verordnung des Handelsministers vom 23. Juni 1884 verlautbart wurde. Die neue „Organisation der Staatseisenbahnverwaltung in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern“ sah zur Führung des Betriebes auf dem gesamten Staatsbahnnetze unter der Obergangs- und Aufsicht des Handelsministers

eine demselben unmittelbar unterstehende Generaldirektion der österreichischen Staatsbahnen vor, der zur Leitung des lokalen Betriebsdienstes auf den Linien des Netzes innerhalb der nach den Verkehrsbedürfnissen zu bildenden räumlichen Bezirke Eisenbahnbetriebsdirektionen untergeordnet waren. Während nach der Organisation des Jahres 1882 der Staatseisenbahnrat ein Beirat der zur Führung des Betriebes auf dem damaligen Staatsbahnnetze geschaffenen Zentralverwaltungsstelle war, wurde er jetzt zur Begutachtung volkswirtschaftlicher Fragen im Bereiche des Eisenbahnverkehrswesens überhaupt dem Handelsminister selbst beigegeben, dem auch der Vorsitz in den Sitzungen zustand.

Der neue Staatseisenbahnrat bestand aus 50 vom Handelsminister für drei Jahre ernannten Mitgliedern, von denen 9 vom Minister nach freiem Ermessen, je 2 über Bezeichnung des Finanz- und Ackerbauministers, 1 über Bezeichnung des Reichskriegsministers, 24 über Vorschlag von Handels- und Gewerbekammern und 12 über Vorschlag von Landeskulturräten und sonstigen landwirtschaftlichen Fachkörperschaften ernannt wurden. Abweichend von den Bestimmungen für den früheren Staatseisenbahnrat mußten die zur Ernennung vorgeschlagenen Persönlichkeiten der vorschlagenden Körperschaft als Mitglieder angehören.

Der Staatseisenbahnrat war berufen und verpflichtet, in wichtigen, die Interessen des Handels, der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft berührenden Fragen des Eisenbahnverkehrswesens sein Gutachten abzugeben. In Ansehung der vom Staate betriebenen Eisenbahnen hatte er sich über Auforderung des Handelsministers auch über die Wahl der Orte zu äußern, an welchen Eisenbahnbetriebsdirektionen, Betriebsämter, Materialmagazine und Bahnerhaltungssektionen errichtet werden sollten. Ferner konnte er in Angelegenheiten seines Wirkungskreises nunmehr auch Anträge stellen, welche sich auf andere als die im Staatsbetriebe befindlichen Eisenbahnen und auf das Eisenbahnwesen überhaupt bezogen. Im übrigen blieben die bisherigen Bestimmungen über die Organisation des Staatseisenbahnrates und über dessen Geschäftsbehandlung in Geltung. Zur Vorbereitung einzelner Beratungsgegenstände konnten Fachkomitees gewählt werden, die dem Staatseisenbahnrate mündlich oder schriftlich zu berichten hatten. Auch die Einrichtung des ständigen Beirates des Präsidenten der Zentralverwaltungsstelle, jetzt Generaldirektion, wurde belassen, sein Wirkungskreis jedoch ausdrücklich auf Angelegenheiten der finanziellen und kommerziellen Betriebsgebarung eingeschränkt. Die Zahl seiner Mitglieder wurde auf fünf erhöht.

Erwähnung verdient schließlich noch die Tatsache, daß in den ersten Organisations-Entwürfen des Handelsministeriums neben dem Staatseisenbahnrat nach dem Muster Preußens, wenn auch ohne den dort hergestellten Zusammenhang zwischen Bezirks-eisenbahnräten und Landeseisenbahnrat, auch Bezirks-eisenbahn-räte vorgesehen waren, die aus 10, vom Handelsminister zu ernennenden Mitgliedern bestehen und von den Betriebsdirektionen in allen die Verkehrsinteressen ihres Bezirkes oder einzelner Teile desselben berührenden wichtigen Fragen, insbesondere bei wichtigeren Anträgen der Betriebsdirektionen bezüglich der Fahrpläne und der Tarife, gehört werden sollten.

Bis zum Jahre 1896 blieben diese Bestimmungen — von einer Erhöhung der Mitgliederzahl auf 67 abgesehen — im allgemeinen unverändert. Nur rücksichtlich der Geschäftsbehandlung wurde mit der Verordnung des Handelsministers vom 15. Dezember 1891 eine bemerkenswerte Verfügung getroffen des Inhalts, daß zu den Beratungen der Fachkomitees, welche die Gegenstände für die Plenarsitzungen des Staatseisenbahnrates vorzubereiten hatten, wenn Angelegenheiten von Privateisenbahnen zur Verhandlung kamen, nach Zulaß der Zeit und sonstigen Verhältnisse die betreffenden Verwaltungen vom Vorsitzenden von Fall zu Fall eingeladen werden konnten, Vertreter zu den Sitzungen zu entsenden.

Die im Jahre 1896 ins Werk gesetzte durchgreifende Reorganisation der staatlichen Eisenbahnverwaltung durch Errichtung eines eigenen Eisenbahnministeriums konnte auch die Einrichtung des Staatseisenbahnrates nicht unberührt lassen. Das mit Kundmachung des Handelsministers und des Eisenbahnministers vom 19. Januar 1896 verlautebarte Organisationsstatut für die staatliche Eisenbahnverwaltung enthielt die grundsätzliche Bestimmung, daß dem Eisenbahnministerium ein Staatseisenbahnrat zur Begutachtung allgemeiner volkswirtschaftlicher Fragen im Bereiche des Eisenbahnverkehrswesens beigegeben werde und daß bei eintretendem Bedürfnisse zur Begutachtung solcher Fragen auch den Staatsbahndirektionen für deren Bezirke Beiräte beigegeben werden können. Die näheren Bestimmungen über Zusammensetzung und Wirksamkeit dieser Beiräte wurden der Regelung durch ein besonderes Statut vorbehalten. Das im Februar 1897 erlassene Statut für den Staatseisenbahnrat, das am 1. März 1897 in Kraft trat, umschrieb den Wirkungskreis des Staatseisenbahnrates dahin, daß er berufen und verpflichtet sei, sein Gutachten über wichtigere in den vorbehaltenen Wir-

kungskreis des Eisenbahnministeriums gehörige, die Interessen des Handels, der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft sowie des Bergbaues berührende allgemeine Fragen des Personen- und Güterverkehrs auf den bestehenden Staats- und Privatbahnen abzugeben. Hinsichtlich der Vorlagen, die dem Staatseisenbahnrate für die Staatsbahnlinsen gemacht werden mußten, blieb die bisherigen Bestimmungen, abgesehen von der Einschränkung bei Tariffagen auf Einführung neuer Normaltarife für Personen und Güter, unverändert. Die Zahl der Mitglieder wurde auf 80 erhöht, von denen 18 von der Regierung, 36 über Vorschlag der Handels- und Gewerbekammern, 17 über Vorschlag der Landeskulturräten und sonstigen landwirtschaftlichen Fachperschaften, und 6 über Vorschlag von montanistischen Fachvereinen auf die Dauer von drei Jahren ernannt wurden. Von der Wiedererrichtung eines ständigen Beirates aus der Mitte des Staatseisenbahnrates wurde abgesehen.

Zur Vorprüfung der zur Beratung im Staatseisenbahnrate bestimmten Gegenstände wurden für die jeweilige Amtsdauer der ständige Ausschüsse gewählt, und zwar für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, für Verkehrs- und Fahrordnungsangelegenheiten und für kommerzielle Angelegenheiten des Personen- und Gütertarifs.

Die Sitzungen waren nicht öffentlich. Die Niederschriften der Sitzungen wurden in Druck gelegt und sämtlichen Mitgliedern und Ersatzmännern sowie den vorschlagsberechtigten Körperschaften zugesendet, außerdem durch die Wiener Zeitung und das Verordnungsblatt für Eisenbahnen und Schifffahrt veröffentlicht.

Bemerkenswert ist, daß bei den ersten Arbeiten des Eisenbahnministeriums, der grundsätzlichen Bestimmung des Organisationsstatutes folgend, die Errichtung von Beiräten für die Staatsbahndirektionen nach Art der in Preußen bestehenden Bezirks-eisenbahn-räte in Aussicht genommen war, diese Absicht aber nach dem Ergebnisse der zwischenministeriellen Verhandlungen wieder fallen gelassen wurde.

Etwa 10 Jahre später entfalteten die Agrarier Österreichs ihren Zusammenschluß ohne Rücksicht auf die damals eine wichtige Rolle spielenden nationalen Momente den rastlosen Bemühungen ihres Führers Simitsch Ritter von Hohenblum gelungen war, eine sehr lebhaft bewegte, um gewisse Anregungen in der Organisation des Staatseisenbahnrates zu reichen, die ihnen vom Standpunkte einer erfolgreichen Vertretung ihrer Interessen in diesem Beiräte als notwendig erschienen. Dem Drängen dieser Kreise nachgebend, wurde das Statut des Staatseisenbahnrates dahin ergänzt, daß unbeschadet der vollen Einheitlichkeit der Beratung und Abstimmung allgemeinen, in einzelnen Fällen auf Verlangen einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern sowohl im Plenum wie auch in den Ausschüssen die Abstimmung getrennt nach den drei Interessengruppen (Sektionen) für Industrie und Gewerbe, für Handel und Verkehr sowie für Land- und Forstwirtschaft vorzunehmen war. Im Falle einer solchen sektionsweisen Abstimmung waren, nach der Ansicht der Mehrheit in jeder der drei Sektionen entsprechenden Gutachten gleichmäßig in das Protokoll aufzunehmen. Die Neuerung erwies sich im weiteren Verlaufe nicht entwerfen von jener Bedeutung, die ihr der Führer der Agrarier beigemessen hatte. Es kam wohl anfangs in einigen Fällen zu derartigen gruppenweisen Abstimmungen, die übrigen Mitglieder der agrarischen Sektion schienen aber selbst von der Zweckmäßigkeit der Maßregel nicht immer und nicht voll überzeugt zu sein. Nichtsdestoweniger wurde diese Einrichtung auch in den nächsten Jahren durchgeführten Reform des Staatseisenbahnrates beibehalten, die Eisenbahnminister Dr. von Deschajta eingeleitet hatte, um die unerläßliche Entlastung des Staatseisenbahnrates von den zahlreichen Angelegenheiten regionaler Natur herbeizuführen, die von den Mitgliedern im Wege von Anträgen in stets steigender Zahl zur Beratung gestellt wurden, und ihn für die ihm obliegenden höheren Aufgaben freizumachen. Zu diesem Zwecke sollten den Staatsbahndirektionen aus den Verkehrsinteressenten der betreffenden Bezirke gebildete Direktionseisenbahnräte zur Beratung solcher wichtig volkswirtschaftlicher Fragen des Eisenbahnverkehrswesens, die rein lokaler Natur sind oder doch lediglich die Verkehrsinteressen des Bezirkes oder eines Teiles desselben betreffen, beigegeben werden. Tariffagen sollten daher im allgemeinen von der Behandlung in den Direktionseisenbahnräten ausgeschlossen bleiben.

Der Wirkungskreis des Staatseisenbahnrates wurde dahin erweitert, daß er nicht nur Fragen des Personen- und Güterverkehrs auf den bestehenden Staats- und Privatbahnen zu beraten hatte, sondern vielmehr berufen war, in allen allgemeinen Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrswesens sein Gutachten abzugeben. Unbedingt unterlag seiner Begutachtung außer den schon bisher vorbehaltenen Angelegenheiten auch die Gesamtorganisation des Eisenbahnwesens. Dagegen wurden die bisher zu den Pflichtvorlagen zählenden Grundzüge für die Art der Vergebung von Lieferun-

gen und Arbeiten ihm entzogen, da im Einvernehmen mit den beteiligten anderen Ministerien eine Abgrenzung des Wirkungskreises des Staatseisenbahnrates gegenüber dem später geschaffenen Industrie- und Landwirtschaftsrat dahingehend vorgenommen wurde, daß in letzterem Beiräte alle allgemeinen, das Eisenbahnwesen nur mit berührenden Angelegenheiten, welche das Interesse der verschiedenen Wirtschaftskreise betreffen, behandelt werden sollten, während alle lediglich oder doch vornehmlich nur das Eisenbahnverkehrs-wesen betreffenden Fragen, die bis dahin auch der Industrie- und Landwirtschaftsrat vielfach vor sein Forum gezogen hatte, in Zukunft ausschließlich der Beratung im Staatseisenbahnrate vorbehalten blieben. Dafür erhielt der Industrie- und auch der Gewerbe- und das Recht, eine bestimmte Anzahl von Vertretern zur Ernennung für den Staatseisenbahnrat vorzuschlagen. Die auch sonst wünschenswerte Verstärkung der Vertretung der beteiligten Wirtschaftskreise, insbesondere jener der Landwirtschaft, bewirkte eine Erhöhung der Gesamtzahl der Mitglieder von 92 auf 128.

Das von Minister Wrba erlassene neue Statut für den Staatseisenbahnrat trat am 15. Mai 1909 in Wirksamkeit, während bezüglich des gleichzeitig erlassenen Statutes für die Direktionseisenbahnräte der Eisenbahnminister den Zeitpunkt des Inkrafttretens im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministern zu bestimmen hatte. Zur Errichtung dieser Direktionseisenbahnräte kam es aber nicht, da die Regierung den Standpunkt einnahm, daß diese vor der in Angriff genommenen Neuordnung der staatlichen Eisenbahnverwaltung und der damit im engsten Zusammenhange stehenden Neueinteilung der Direktionsbezirke nicht errichtet werden können und daran ungeachtet der wiederholten im Staatseisenbahnrate insbesondere von der Handelskammer Salzburg gestellten Anträge auf ehestige Durchführung des erlassenen Statutes festhielt. So kam es, daß trotz der ausdrücklichen Vorschrift des neuen Statutes für den Staatseisenbahnrat derzufolge von seiner Beratung alle Angelegenheiten rein lokaler Natur ausgenommen waren, diese nach wie vor im großen Staatseisenbahnrat behandelt werden mußten und damit das Hauptziel der Reform des Staatseisenbahnrates vereitelt war.

Die Zuständigkeit der drei ständigen Ausschüsse wurde etwas abgeändert. Es waren zu wählen ein Ausschuß für allgemeine Angelegenheiten, dem auch alle internen Angelegenheiten des Staatseisenbahnrates zur Vorberatung zufielen, ein Ausschuß für Angelegenheiten des Personenverkehrs und ein Ausschuß für Angelegenheiten des Güterverkehrs. Mit großer Genugung begrüßten aber die wirtschaftlichen Kreise, daß nach dem neuen Statut eine Einberufung des Plenums und der Ausschüsse und Komitees über schriftlich begründetes Ansuchen der Hälfte der Mitglieder erfolgen mußte, sowie auch die Anpassung der sonstigen Bestimmungen der Geschäftsbehandlung an die Bedürfnisse und Anschauungen der neueren Zeit.

In dieser Verfassung blieb der Staatseisenbahnrat bis zur Beendigung seiner Tätigkeit, die nach einer Unterbrechung in den ersten Jahren des Weltkrieges in das letzte Kriegsjahr fiel.

IV.

Als am 28. Juni 1918 die Teilnehmer an der Plenarversammlung des Staatseisenbahnrates unter den üblichen Dankesworten an den Minister und an die Funktionäre des Eisenbahnministeriums auseinandergingen, da kam wohl wenigen der Gedanke, daß dies die letzte Tagung des österreichischen Staatseisenbahnrates, der damals auf eine nahezu vierzigjährige, vielfach anerkannte Tätigkeit zurückblicken konnte, gewesen sei.

Die erste Regierung der Republik Österreich hatte sofort eine den völlig geänderten Verhältnissen Rechnung tragende Neuordnung des staatlichen Eisenbahndienstes in Österreich als eine ihrer wichtigsten Aufgaben erkannt. Der von dieser Regierung mit der fachlichen Leitung des Eisenbahnwesens beauftragte Unterstaatssekretär Ingenieur Enderes, entwickelte schon im Dezember 1918 in einem im Ingenieur- und Architekten-Verein gehaltenen Vortrage seine diesfälligen Absichten, deren Durchführung unter Mitwirkung eines zu diesem Zwecke aus den Interessentenkreisen des Eisenbahnwesens zu bildenden vorläufigen Beirates in Aussicht genommen war. Tatsächlich erließ der damalige Leiter des Staatsamtes für Verkehrswesen, Staatssekretär J u k e l, unter dem 7. Februar 1919 eine Vollzugsanweisung, mit der zur Begutachtung der geplanten Neuordnung der deutsch-österreichischen Staatseisenbahnverwaltung ein vorläufiger deutsch-österreichischer Staatseisenbahnrat bestellt wurde, der auch zur Abgabe von Gutachten in anderen Fragen des Eisenbahnwesens sollte herangezogen werden können. Die Mitglieder (Ersatzmänner) dieses vorläufigen Beirates sollten vom Staatssekretär für Verkehrswesen aus dem Kreise derjenigen Personen ernannt werden, die auf Grund der einschlägigen Bestimmungen des Statutes für den bisherigen österreichischen Staatseisenbahnrat seinerzeit als Mitglieder (Ersatzmänner) in diese Körperschaft berufen worden waren, ihr bis zum Ablauf der XI. Amtsdauer (1914 bis

1918) angehört hatten und deutsch-österreichische Staatsbürger waren. Die Amtsdauer des vorläufigen deutsch-österreichischen Staatseisenbahnrates sollte erlöschen, sobald nach Neuordnung der Staatseisenbahnverwaltung auf Grund des zu erlassenden Statutes für den endgültigen Staatseisenbahnrat die Bildung der neuen Körperschaft vollzogen sein würde. Im übrigen sollten für diesen, soweit nicht in der Vollzugsanweisung anderes angeordnet war, die für den bisherigen Staatseisenbahnrat erlassenen Bestimmungen des Statutes und der Geschäftsordnung vom Jahre 1909 sinngemäß Anwendung finden.

Gleichwie die Organisationspläne damals nicht weiter verfolgt wurden, so unterblieb auch die Durchführung dieser Vollzugsanweisung. Letzteres ist, wie sich jetzt immer deutlicher zeigt, um so bedauerlicher, als infolge Fehlens von Übergangsmaßnahmen die Schaffung eines neuen endgültigen Staatseisenbahnrates nicht nur nicht erleichtert, sondern im Gegenteil immer mehr erschwert wurde. Zwar wurden noch im Laufe des Jahres 1919 die Vorarbeiten für die Erstellung von Satzungen eines endgültigen Beirates eingeleitet, an die sich eingehende Beratungen im Schoße des Staatsamtes und später des Bundesministeriums für Verkehrswesen, sowie mit den beteiligten Bundesministerien anschlossen; es kam selbst zur Einbringung des Entwurfes eines Ermächtigungsgesetzes im Nationalrat, das die Grundlage für die vom Bundesministerium für Verkehrswesen zu erlassende Verordnung über den neuen Verkehrsbeirat bilden sollte. Aber die einschlägigen Arbeiten gerieten gänzlich ins Stocken, als die vom Bundeskanzler Dr. Seipel in Angriff genommenen Arbeiten für die inzwischen brennend gewordene Reform der staatlichen Eisenbahnverwaltung in der Frage der Schaffung eines Beirates für die Bundesbahnverwaltung eine Richtung einschlugen, die an Stelle eines solchen Beirates einen vermeintlich vollgültigen Ersatz in der Form eines bei der Unternehmung österreichische Bundesbahnen zu errichtenden Verwaltungsrates in Aussicht nahm. Das vom Nationalrat beschlossene Bundesbahngesetz vom 19. Juli 1923 hat denn auch neben dem Vorstände der Unternehmung Österreichische Bundesbahnen eine „Verwaltungskommission“ vorgesehen, der die Überwachung der Geschäftsführung der österreichischen Bundesbahnen bei gleichzeitiger Wahrung allgemeiner Interessen obliegt. Diese Kommission besteht aus 14 von der Bundesregierung jeweils für eine dreijährige Amtsdauer bestellten Mitgliedern, von denen 11 Fachleute des Verkehrswesens, der Volkswirtschaft und selbständige oder in leitender Stellung befindliche Persönlichkeiten des praktischen Wirtschaftslebens sein müssen, während 3 Mitglieder auf Grund eines Vorschlages des Zentralausschusses des Personals der österreichischen Bundesbahnen berufen werden. Der Beschlußfassung der Kommission unterliegen nach den Bestimmungen des Gesetzes u. a. auch Änderungen der Tarifbestimmungen, soweit sie an die Genehmigung der Bundesregierung gebunden sind. In dieser Beziehung enthält das Gesetz die weitere Bestimmung, daß grundlegende Änderungen der allgemeinen Tarifbestimmungen, Änderungen der Tarifgrundlagen für die Beförderung von Personen, Reisegepäck und Expresse, Änderungen der Tarifgrundlagen für die allgemeinen Gütertarifklassen und für jene Artikel, für die allgemeine Tarifklassen nicht vorgesehen sind, endlich Änderungen der volkswirtschaftlich bedeutsamen Ausnahmetarife an die vorherige Genehmigung der Bundesregierung gebunden sind. In diesen Fällen hat der Vorstand einen begründeten Antrag an den Bundesminister für Handel und Verkehr zu stellen, der eine gutachtliche Äußerung der Verwaltungskommission einholt. Diese Vorgangsweise hat aber bei Tarifmaßnahmen der vom Bund für Rechnung der Eigentümer betriebenen Privatbahnen nicht platzzugreifen; um die Genehmigung solcher Tarifmaßnahmen hat der Vorstand — und zwar soweit dies in den Betriebsverträgen vorgesehen ist, im Einvernehmen mit den betreffenden Privatbahnverwaltungen — bei der Aufsichtsbehörde einzuschreiten. Selbst abgesehen von dieser nicht unwesentlichen Einschränkung der begutachtenden Tätigkeit und von dem Fehlen eines Antragsrechtes der Verwaltungskommission, die nur Auskünfte vom Vorstände verlangen und über ihre Wahrnehmungen den Bundesministern für Handel und Verkehr und für Finanzen berichten kann, wird man den der Kommission zugebilligten Wirkungskreis nicht als einen solchen ansehen können, der dem des bestandenen Staatseisenbahnrates gleichzustellen wäre.

Daß die Bundesbahnverwaltung selbst das Unbefriedigende des heutigen Zustandes erkannt hat und entsprechend würdigt, zeigen die von ihr eingeführten Sprechstage für Fahrplan- und Fremdenverkehrsangelegenheiten, die von den Interessenten des Reise- und Fremdenverkehrs beschickt, sich mit den von der Verwaltung beabsichtigten Fahrplanänderungen und mit sonstigen, das Eisenbahnwesen unmittelbar berührenden Fremdenverkehrsfragen befassen. Sie erfreuen sich bei den am Fremdenverkehr beteiligten Behörden und Organisationen großer Beliebtheit. Gegenüber einem ständigen Eisenbahnrate sind aber solche Einrichtungen zum Zwecke fallweiser Befragung der Bahnbenützer immer nur als unzulängliche Ersatzmittel anzu-

sehen. Nur ein Beirat, der auf fester satzungsmäßiger Grundlage ruhend, in regelmäßigen und nach Bedarf auch außerordentlichen Tagungen seine Beratungen abhält, aus allen großen heimischen Wirtschaftsgruppen im Wege des Vorschlages oder der Wahl gebildet wird, dessen Mitglieder zur Stellung von Initiativanträgen berechtigt sind, und dessen Beratungen und Beschlüsse fortlaufend veröffentlicht werden, vermag der gesamten Öffentlichkeit die Gewähr für eine auf die wirtschaftlichen Interessen der Allgemeinheit wirklich bedachte Geschäftsführung zu bieten⁹⁾.

Mit Buschman kann man daher nur dem dringenden Wunsche Ausdruck geben, daß die berechtigten Interessen der Bahnbenutzer durch geeignete Verfügungen so bald wie möglich die ihnen gebührende Berücksichtigung finden.

War schon der Frage der Errichtung eines Eisenbahnbeirates bei der staatlichen Eisenbahnverwaltung bisher eine richtige Lösung in der Republik Österreich nicht beschieden, so ist doch auf einem Teilgebiete in engerem Rahmen ein erfreulicher Fortschritt erzielt worden. Am 1. April 1920 hat der „kommerzielle Verband der österreichischen Eisenbahnen“ zur Schaffung, Fortbildung und Auslegung gemeinschaftlicher Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverkehrsordnung, allgemeiner Tarifbestimmungen und gemeinsamer Dienstvorschriften für den Personen- und Sachenverkehr der österreichischen Eisenbahnen seine Tätigkeit aufgenommen, dessen Ausschüssen eine „Vertretung der Bahnbenutzer“ beigegeben ist, die über die Wirkungen der Bestimmungen der gemeinsamen Tarife, Teil I, der österreichischen Eisenbahnen auf die einzelnen Zweige der Volkswirtschaft Gutachten abzugeben und Anträge auf die Fortbildung dieser Tarife zu stellen hat. Sie besteht aus 15 Mitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern, und zwar 4 Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, 4 Vertretern des Groß- und Kleingewerbes, des Bergbaues und der Hüttenbetriebe, 3 Vertretern der Handels- und Verkehrsgewerbe, 3 Vertretern der Verbraucher und 1 Vertreter des Fremdenverkehrswesens. Nach den Satzungen des Verbandes ist die Vertretung der Bahnbenutzer vom Beirat des Bundesministeriums für Verkehrswesen laut dessen Satzungen zu wählen, eine Bestimmung, die derzeit nicht gehandhabt werden kann, da ein solcher Beirat nicht besteht, die aber zeigt, wie sehr man bei Aufstellung der Satzungen des kommerziellen Verbandes mit dem baldigen Zustandekommen dieses Beirates rechnete. Die bei Gründung des Verbandes im Wege freier Vereinbarung mit den betreffenden wirtschaftlichen Körperschaften vorläufig in die Vertretung der Bahnbenutzer berufenen Personen werden daher in ihrem Amte bis auf weiteres belassen, eintretende Lücken in ähnlicher Weise wie die seinerzeitigen Berufungen ausgefüllt. Die Vertretung der Bahnbenutzer nimmt, soweit sie nach den Bestimmungen der Verbandssatzungen zu hören ist, an den Verhandlungen der Ausschüsse teil, deren drei bestehen, nämlich ein Tarifausschuß, ein Transportausschuß und ein Einnahmendienstausschuß. Zur Vorbereitung besonders wichtiger Angelegenheiten können diese Ausschüsse Unterausschüsse einsetzen, deren Mitgliederzahl und Aufgabe jeweils der einsetzende Ausschuß zu bestimmen hat. Solche Unterausschüsse können für bestimmte Angelegenheiten auch ständig eingesetzt werden. Die Vertretung der Bahnbenutzer beschließt nach Beendigung der gemeinschaftlich mit den Vertretern der Eisenbahnen geführten Erörterungen über die Punkte der Tagesordnung, von denen sie berührt ist, das von ihr abzugebende Gutachten, das sie samt den maßgebenden Gründen durch ihren Obmann den Eisenbahnverwaltungen mitteilt. Nach Abgabe des Gutachtens der Vertretung der Bahnbenutzer und in Abwesenheit der Mitglieder dieser Vertretung, stimmen die Vertreter der Eisenbahnverwaltungen ab. Über Verhandlungen oder Beschlüsse, die als vertraulich erklärt wurden, dürfen Mitteilungen an die Öffentlichkeit nicht gemacht werden. Verletzt ein Mitglied der Vertretung der Bahnbenutzer diese Verschwiegenheitspflicht, so ist an seiner Statt die Wahl eines anderen Mitgliedes zu veranlassen.

Zu den Verhandlungen der Ausschüsse können, falls es zur Aufklärung besonderer fachlicher Fragen notwendig erscheint, Sachverständige herangezogen werden. Diese sind den Mitgliedern der Vertretung der Bahnbenutzer namhaft zu machen, der es freisteht, die Zuziehung eines anderen Sachverständigen zu verlangen. Dieser ist dann neben dem oder im Zustimmungsfalle statt des von den Verwaltungen bezeichneten Sachverständigen zu hören.

Die Sitzungsniederschriften der Ausschüsse und Unterausschüsse werden getrennt für die unter Teilnahme der Vertretung der Bahnbenutzer behandelten Angelegenheiten und für die ohne Teilnahme dieser Vertretung behandelten Angelegenheiten

verfaßt. Die Niederschriften der ersteren Art sind gegen den jeweils von der geschäftsführenden Verwaltung festzusetzenden Preis auch der Öffentlichkeit zugänglich.

Mit der Errichtung dieses Verbandes ist ein lang gehegter Wunsch der wirtschaftlichen Kreise Österreichs, der zur Zeit der Monarchie wiederholt gestellt worden war, dessen Durchführung aber immer wieder scheiterte, endlich erfüllt worden und eine im Deutschen Reiche fast ein halbes Jahrhundert bestehende und bewährte Einrichtung auch in Österreich heimisch geworden.

Die letzte Neuordnung der Bundesbahnverwaltung hat, wie gezeigt wurde, eine den berechtigten Anforderungen der Interessenten entsprechende Regelung ihrer Mitwirkung auf Grundlage von feststehenden Satzungen, die Zusammensetzung, Berufung und Wirkungskreis einer zu solcher Mitwirkung berufenen Körperschaft festlegen, nicht mit sich gebracht. Wohl hat einerseits die Generaldirektion der Bundesbahnen die früher erwähnten Sprechtage für Fahrplan- und Fremdenverkehrsangelegenheiten ins Leben gerufen und andererseits der Bundesminister für Handel und Verkehr einen eigenen Ausschuß eingesetzt, der in allen wichtigen Fremdenverkehrsfragen beratend Stellung zu nehmen und bei deren Lösung mitzuwirken hat. Neuestens gingen Nachrichten durch die Blätter, daß das Bundesministerium für Handel und Verkehr beabsichtige, bei der Verkehrssektion ein ständiges Komitee zu errichten, das sich über die wichtigsten vom Ministerium und den Bundesbahnen beabsichtigten Maßnahmen auf dem Gebiete des Eisenbahntarif- und Beförderungswesens zu äußern hätte. So begrüßenswert auch eine derartige Verfügung angesichts des heutigen beiratslosen Zustandes wäre, so könnte in einem solchen Beirat, ebenso wenig wie in den beiden anderen eben angeführten Einrichtungen eine vollwertige Vertretung der am Eisenbahnverkehr interessierten Wirtschaftskreise in dem Sinne, wie dies etwa die heute in Deutschland bestehenden Eisenbahnräte sind, erblickt werden. Ja, eine derartige Maßnahme würde die Gefahr in sich schließen, die allein richtige und zweckmäßige Lösung der Beiratsfrage in Österreich noch weiter zu verzögern, oder gar zu vereiteln.

Daß der heutige Zustand auch von den wirtschaftlichen Kreisen als unbefriedigend empfunden wird, beweisen die immer wieder bald stärker bald schwächer auftretenden Rufe nach baldiger Schaffung eines Verkehrsbeirates. Diese Rufe erschallen ungeachtet der vielen Enqueten, die im letzten Halbjahr in Österreich abgehalten wurden, ja gerade bei den in letzter Zeit vom Ministerium für Handel und Verkehr, vom Nationalratsausschuß für Handelsangelegenheiten und von den Spitzenorganisationen des Gewerbes veranstalteten Wirtschaftsenqueten ist nachdrücklich die eheste Schaffung eines Verkehrsbeirates verlangt worden. So haben die Ergebnisse dieser Enqueten, soweit das Eisenbahnverkehrswesen in Betracht kommt, nur von neuem die empfindliche Lücke offenbart, die infolge des Fehlens eines Eisenbahnbeirates in der gegenwärtigen Organisation der österreichischen Bundesbahnverwaltung besteht.

Man täusche sich auch nicht über den Wert solcher Enqueten. Sie mögen, wenn sie dem Wesen einer Enquete¹⁰⁾ entsprechend, hauptsächlich in der Befragung der Interessenten sich erschöpfen, zur Sammlung von Wünschen und Beschwerden der einzelnen Wirtschaftszweige und zur Feststellung tatsächlicher Verhältnisse sehr Zweckdienliches leisten. Zu den Aufgaben eines Interessentenbeirates — und als solcher ist ja der Verkehrsbeirat, oder wie er sonst heißen möge, in dem hier vertretenen Sinne anzusprechen — gehört es aber, durch gemeinsame Beratung und Aussprache in den seiner Begutachtung unterworfenen Angelegenheiten schließlich zu einem Ausgleich der widerstreitenden Interessen auf einer mittleren Linie zu gelangen, was voraussetzt, daß eine solche Körperschaft nach gesetzlich oder verordnungsmäßig festgelegten Grundsätzen unter entsprechender Berücksichtigung der beteiligten Interessentenkreise zusammengesetzt ist.

Daß übrigens der Weg, den z. B. die Behandlung von Tariffragen heute nimmt, trotz Fehlens eines Beirates nicht etwa einfach zu nennen ist, hat deutlich die jüngste Tarifreform der Bundesbahnen erwiesen. Über die der Regierung unterbreiteten, vorher von der Verwaltungskommission beratenen Anträge des Vorstandes der Unternehmung Österreichische Bundesbahnen holte das Bundesministerium für Handel und Verkehr zunächst die Gutachten der Handels- und Gewerbekammern, der Arbeiterkammern und der landwirtschaftlichen Hauptkörperschaften ein. Auf Grund dieser Gutachten und der Ergebnisse der im Ministerium veranstalteten Wirtschaftsenquete trat dann das Ministerium über die von den Interessenten angestrebten

⁹⁾ Vgl. Dr. Alfred Buschman: Die Neuordnung des bundesstaatlichen Eisenbahndienstes in Oesterreich, eine Studie über ihren Werdegang und ihre bisherige Durchführung, über die ihr anhaftenden Mängel und die Unerlässlichkeit ihrer Abänderung. Wien, Verlag Julius Springer, 1925, Seite 61.

¹⁰⁾ Hier sei festgestellt, daß die im Abschnitt III besprochenen großen Enqueten trotz dieser Bezeichnung nicht den Charakter von Enqueten im wahren Sinne des Wortes, sondern weit mehr den von Konferenzen der Interessenten und Bahnen gehabt haben. Dies haben auch einzelne Zeitungsstimmen der damaligen Zeit richtig erkannt.

Abänderungen der ursprünglichen Anträge der Generaldirektion in Verhandlungen mit der letzteren ein, die sich bei Abweichungen von ihren ursprünglichen Vorschlägen wohl wieder der Zustimmung der Verwaltungskommission verschern mußte. Das Ergebnis all dieser Beratungen und Verhandlungen beschäftigte dann schließlich noch den Hauptausschuß des Nationalrates, in dem von mehreren Seiten beklagt wurde, daß infolge Mangels an Zeit diese Frage nicht mit der Gründlichkeit behandelt werden könne, die ihre Wichtigkeit erheische. Dabei stand dem Ministerium für die langwierigen Verhandlungen und Beratungen, wenn auch die im Bundesbahngesetze vorgesehene nur 14tägige Frist einvernehmlich etwas verlängert wurde, immerhin nur ein kurzer Zeitraum zur Verfügung, was vielleicht die Erklärung dafür bietet, daß bei der vom Ministerium durchgeführten Befragung ein wichtiger Industriezweig gar nicht zu Wort gekommen ist¹⁾.

Aus all den dargestellten Schwierigkeiten und Unzukömmlichkeiten gibt es nur einen gangbaren Ausweg, der schon in der oben erwähnten Studie von Dr. Buschman empfohlen worden ist: die ehestige Errichtung eines Eisenbahnbeirates, der unter den geänderten Organisationsverhältnissen zur Sicherung fortwährender gemeinsamer Arbeit mit der Bahnverwaltung bei der Generaldirektion der Bundesbahnen zu errichten wäre, selbstverständlich aber auch unmittelbar der Bundesregierung zur Begutachtung der von ihr in Ausübung des Tarifhoheitsrechtes zu treffenden Verfügungen zu dienen hätte. Ob daneben auch noch Direktionsbeiräte errichtet werden sollen, ist eine Frage für sich. Buschman bejaht sie, ebenso wie der englische Begutachter Sir W. Acworth, der allerdings nur solche Beiräte empfiehlt, die Errichtung eines zentralen Staatseisenbahnrates dagegen nicht für notwendig erachtet — eine Anschauung, der im Hinblick auf die Organisationsverhältnisse der Bundesbahnverwaltung und die hohe Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Interessen der heimischen Wirtschaft die innere Berechtigung fehlt.

Wie früher erwähnt wurde, ist es nach dem Umsturze zur Errichtung des geplanten vorläufigen Staatseisenbahnrates leider nicht gekommen. Diese Unterlassung rächt sich jetzt. Hätte

¹⁾ Vgl. den Aufsatz „Die neuen Bundesbahntarife“ von Sektionschef a. D. Dr. Stockhammer in der Zeitschrift „Der österreichische Volkswirt“ Nr. 33 vom 15. Mai 1926, wonach die Eisenindustrie zur Enquete nicht eingeladen worden ist. Nach den Ausführungen dieses Aufsatzes scheint auch die Vertretung der Bahnbenützer im kommerziellen Verbands der österreichischen Eisenbahnen bei der Ausarbeitung des neuen Tarifes nicht mitgewirkt zu haben.

man damals als Übergangseinrichtung den geplanten vorläufigen Beirat geschaffen, so wäre die Fortdauer der beirätlichen Mitwirkung der Eisenbahnverkehrsinteressenten gesichert und damit eine wesentliche Grundlage für den Aufbau eines endgültigen Beirates, womöglich im Einvernehmen mit dem vorläufigen Beirat, vorhanden gewesen. Im Deutschen Reiche, wo nach der gleichfalls eine grundstürzende Änderung der Organisationsverhältnisse der Eisenbahnen nach sich ziehenden Verreichlichung der Staatsbahnen der Länder mit raschem Entschluß ein vorläufiger Reichseisenbahnrat in Gestalt eines Beirates beim Reichsverkehrsministerium geschaffen wurde, ist es auf diesem Wege gelungen, den wertvollen Bau der in den einzelnen Ländern bestehenden Eisenbahnbeiräte zu erhalten und in die neue Organisationsform überzuführen.

Selbst die neuen Nachfolgestaaten, z. B. die Tschechoslowakei und Polen, haben in verhältnismäßig kurzer Zeit solche Beiräte eingerichtet, wobei festzustellen ist, daß beide Staaten sowohl einen zentralen Beirat wie auch Direktionsbeiräte eingeführt haben, die, wenn auch in Anlehnung an die aus dem Jahre 1909 stammenden, im alten Österreich nie durchgeführten Satzungen aufgebaut, doch vielfach eigenartige Züge aufweisen.

Schließlich sei noch darauf verwiesen, daß das Bestreben nach möglichster Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie bestehender Einrichtungen in Deutschland und Österreich gerade in der letzten Zeit einige sehr beachtenswerte Erfolge gezeitigt hat. Auch in der hier berührten Einzelfrage des Eisenbahnverkehrswesens erscheint mir eine Angleichung der österreichischen Verhältnisse an die des Deutschen Reiches wichtig und dringend, und zwar eine Angleichung in doppeltem Sinne. Einmal sollte die im Deutschen Reich nach wie vor bestehende Einrichtung der Beiräte raschestens in Österreich wieder hergestellt werden und sodann wären Aufbau und Geschäftsgang dieser Einrichtung, soweit dies die heutigen Verhältnisse in Österreich nur irgend zulassen, möglichst übereinstimmend mit der Regelung im Deutschen Reich zu ordnen. Die Bundesregierung sollte daher mit aller Beschleunigung, unter Benützung der bisher geleisteten, nicht unerheblichen Vorarbeiten die keinen Aufschub mehr zulassende Bereinigung dieser Angelegenheit in Angriff nehmen, um der Gefahr einer vielleicht durch äußere Verhältnisse veranlaßten überstürzten Entscheidung in einer Frage zu entgehen, für deren gedeihliche Lösung nicht vorübergehende politische Rücksichten, sondern lediglich die dauernden Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft, die eine rein sachliche, gewissenhafte und unvoreingenommene Prüfung und Würdigung aller einschlägigen Verhältnisse erfordern, maßgebend sein dürfen.

Einweihung des Hochseefährschiffes „Schwerin“.

Warnemünde - Gjedser.

Der erste regelmäßige Personen-Schiffsverkehr Mecklenburg-Dänemark wurde im Mai 1873 zwischen Rostock und Nykjöbing aufgenommen. Nach Inbetriebnahme der Bahnlinie Warnemünde-Neustrelitz eröffnete am 26. Juni 1886 die Gesellschaft Deutsch-Nordischer Lloyd in Rostock zum Anschluß an die Berliner Nordbahn unter Indienstellung von 3 neuen Dampfern den Personen-Schiffsverkehr auf der Strecke Warnemünde-Gjedser, und zwar bis 1. Mai 1892, einmal täglich, von da an nach Vereinbarung mit der Reichspostverwaltung unter Einstellung eines weiteren Schiffes auch eine Nachtverbindung. Nach Ablauf des Vertrages mit der Post am 30. Juni 1901 führte die Generaldirektion der mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn, die im Jahre 1894 die Eisenbahn Warnemünde-Neustrelitz und den Schiffsbetrieb Warnemünde-Gjedser übernommen hatte, den Schiffsdienst für alleinige Rechnung weiter. Nachdem man in Dänemark mit Eisenbahnfahrten über den Kleinen und Großen Belt und über den Masnedund im Zuge der jetzigen Eisenbahnlinie Gjedser-Kopenhagen gute Erfahrungen gemacht hatte und die mit schnellfahrenden Schiffen ausgerüstete Linie Kiel-Korsör sowie die am 1. Mai 1897 geschaffene Dampfschiffsverbindung Saßnitz-Trelleborg auch eine Verbesserung der Verbindung Warnemünde-Gjedser erforderten, entschlossen sich die mecklenburgische und dänische Regierung, auch für die Linie Warnemünde-Gjedser Eisenbahn-Fährenbetrieb einzurichten.

Am 1. Oktober 1903 fand die feierliche Eröffnung der Fährstrecke Warnemünde-Gjedser statt. Zu diesem Zwecke waren große Bauten in Warnemünde notwendig. Es mußten ein neuer Bahnhof, ein neuer Mündungsarm des Warnow-Flusses zur Ostsee, lange starke Molen in die freie Ostsee usw. geschaffen werden.

Jede Verwaltung stellte eine Räderfähre und eine Schraubenfähre in Betrieb, Mecklenburg die Räderfähre „Friedrich Franz IV.“ und die Schraubenfähre „Mecklenburg“. Beide waren

auf der Schichau-Werft in Danzig erbaut. Dänemarks Schiffe hießen „Prinzeß Alexandrine“ und „Prinz Christian“. Letzteres ist 1922 durch das Schraubenschiff „Danmark“ ersetzt. An Stelle von „Friedrich Franz“ tritt jetzt „Schwerin“.

Der eigentliche Betrieb auf der Fährschiffstrecke Warnemünde-Gjedser erfolgt gemeinschaftlich durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft und die dänische Staatsbahn derart, daß von jeder Verwaltung ein Fährschiff in Dienst gestellt ist und die beiden andern Fährschiffe in Reserve gehalten werden. Für die Zeiten stärkeren Verkehrs ist die Indienstellung eines dritten Fährschiffes vorgesehen. Der Fahrplan ist so gestaltet, daß auf jede Verwaltung gleich viele Fahrten entfallen. Die jeder Verwaltung durch den Betrieb entstehenden Unkosten trägt diese selbst, während sämtliche Einnahmen an Fahrgeldern und Güterfrachten jeder Verwaltung bis Mitte See nach den deutschen bzw. dänischen Tarifen zugeschrieben werden.

Während im Jahre 1925 in beiden Richtungen durchschnittlich täglich 8—10 Fährfahrten ausgeführt wurden, waren es infolge Zunahme des Verkehrs im Jahre 1926 10—12 und im September/November sogar nach Indienstellung des dritten Fährschiffes 14—16 Fahrten täglich.

Von diesen Fahrten dienen in jeder Richtung zwei dem Personenverkehr, und zwar besteht in jeder Richtung eine Tages- und eine Nachtverbindung, letztere mit durchgehenden Schlafwagen. Die Fahrzeit auf der 42 km langen Seestrecke zwischen Warnemünde und Gjedser beträgt 2 Stunden, die Reisedauer zwischen Kopenhagen und Hamburg rund 10 Stunden und zwischen Kopenhagen und Berlin rund 11 Stunden.

Der Verkehr auf der Fährstrecke Warnemünde-Gjedser gestaltete sich folgendermaßen: Im Personenverkehr wurden im ersten Betriebsjahr der Dampfschiffe 1886/87 rund 13 500 Personen, in ihrem letzten Betriebsjahr 1902/03 rund 50 000 Personen, im ersten Betriebsjahr der Fährschiffe 1903/04 rund 75 000 Personen, im letzten Betriebsjahr vor dem Kriege

1913/14 rund 137 000 Personen befördert. Im Betriebsjahr 1920 stieg die Zahl auf rund 165 000, ging dann nach der Inflationszeit im Jahre 1924 auf rund 100 000 zurück, stieg 1925 auf rund 114 000 und wird im Jahre 1926 nach dem bisherigen Ergebnis etwa 145 000 Personen erreichen und damit die Zahl des letzten Vorkriegsjahres bereits übersteigen. Im Güterverkehr

Fahrgäste auf dem Schiff ist auf das beste gesorgt, da es wie ein neuzeitliches Ozeanschiff mit allen Bequemlichkeiten und komfortablen Einrichtungen versehen ist. Für die Besucher der III. Wagenklasse ist in gleicher umfassender Weise Sorge getragen wie für die der I. und II. Klasse. Der behagliche Speisesaal III. Klasse hat



Abb. 1. Das Hochseefährschiff Schwerin bei Einfahrt in Warnemünde.

betrug im ersten Betriebsjahr der Fährschiffe 1903/04 die Zahl der beladen und leer übergeführten Güterwagen rund 18 000 und die beförderte Gütermenge rund 80 000 t, im letzten Betriebsjahr vor dem Kriege 1913/14 rund 46 000 Güterwagen und die Gütermenge rund 234 000 t. Nach dem Kriege ging der Güterverkehr zunächst zurück, erholte sich dann langsam von Jahr zu Jahr, so daß im Jahre 1925 die Zahl der Güterwagen schon wieder auf rund 30 000 und die Gütermenge auf rund 176 000 t angewachsen war. Im Jahre 1926 wird nach dem bisherigen Ergebnis mit rund 45 000 Güterwagen und einer Gütermenge von rund 200 000 t zu rechnen sein.

Während der Personenverkehr nach und von Dänemark annähernd der gleiche ist, ist dagegen im Güterverkehr die Ausfuhr nach Dänemark doppelt so groß wie die Einfuhr.

Das neue Fährschiff ist auf der Schichauer Werft in Elbing gebaut. Es wurde im Mai 1925 auf Stapel gelegt. Der Stapellauf fand am 15. April 1926 statt. Das Fährschiff hat unter der Gevatterschaft der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Schwerin den Namen „Schwerin“ erhalten. Es untersteht der Reichsbahndirektion Schwerin. Seine Länge beträgt 106 und seine Breite 18 m, die Wasserverdrängung bei voller Beladung 3600 tons. Es besitzt 2 Antriebsmaschinen mit je 2200 PS und kann an Geschwindigkeit 15–16 Seemeilen in der Stunde erreichen. Der Dampf wird in 4 Kesseln erzeugt, die mit Öl geheizt werden. Sieben vierachsige D-Zugwagen oder 17 bis 18 zweiachsige Güterwagen kann das Wagendeck aufnehmen. Eine Neuheit bei diesem Fährschiffe befindet sich am Bug. Da das Schiff nicht immer rückwärts in das Fahrbett am Lande einfahren kann, hat man eine klappbare Back eingebaut, die das Ausfahren des Zuges über den Bug gestattet. Dieses technische Kunstwerk, das 16 000 kg wiegt, bewegt sich geräuschlos in zwei Minuten auf und gibt dem Zug die Ausfahrt frei. Der ganze Zug steht geschlossen unter Dach. Die wasserdichten Schotten können durch eine zentrale Vorrichtung im Steuerhause geschlossen werden. Kontrolleinrichtungen für Durchführung der Anordnungen im Maschinenraum befinden sich gleichfalls an den Führerständen. Funkpeilanlage, Unterwasserschallsignale, Kreiselkompaß, zentrale Uhrenanlage, Funktelegraphie und Läuteverbindung für alle möglichen Fälle, Rettungseinrichtungen usw. sind vorhanden. Für die Unterbringung der

100 Sitzplätze. Besonders eindrucksvoll ist der Speisesaal der I. und II. Klasse mit seinen 94 bequemen Sesseln an größeren und kleineren Einzeltischen. Für geschmackvoll schön ausgestattete Raucher- und Nichtraucherzimmer, Damensalons usw. ist gesorgt. An den Wänden und in den Nischen verschiedener Räume sind Kopien berühmter Bilder angebracht. Ein Patengeschenk der Landeshauptstadt Schwerin ist das Gemälde von Karl Hanne-mann in Berlin-Charlotten-burg: „Ausschnitt aus dem Stadtbild von Schwerin vom großen Schweriner See aus gesehen“. Geschützte Veranden mit Korbmöbeln, Einzelkojen und Badezimmer für die Fahrgäste vervollständigen die Einrichtung. Auch für die Unterbringung der 90 Mann starken Besatzung und die erforderlichen Wirtschaftsräume ist hinlänglich gesorgt.

Das Schiff ist ein Beweis für die hohe Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie und ein Meisterwerk an Innenausstattung. Kunst und Technik haben sich hier in glücklichster Weise vereint und eine Leistung erreicht, die jeder Kritik standhält.

Die Einweihung der „Schwerin“ fand am 1. Dezember durch den Generaldirektor Dr. Dorpmüller statt. Zu dieser Feier hatte der Präsident der Reichsbahndirektion

Schwerin zugleich im Namen des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Einladungen ergehen lassen. Zahlreiche Vertreter der Reichsbehörden, der Regierung und Landesbehörden sowie Kommunalverwaltungen Mecklenburgs, ferner der dänischen Staatsbahnen, Mitglieder des Verwaltungsrates



Abb. 2. Speisesaal I. Schiffsplatz (I./II. Wagenklasse).

und der Hauptverwaltung der Reichsbahn, die Präsidenten und Mitglieder der Reichsbahndirektionen u. a. nahmen an der Feier teil. Strahlender Sonnenschein überflutete das weiß leuchtende im Fahrbett des Warnemünder Hafens liegende festlich beflaggte Schiff, als die Festteilnehmer sich mittags an Bord begaben, wo sie von dem Präsidenten der Reichsbahn-

rektion Schwerin, Dahse, in einer Ansprache begrüßt wurden. Nach einem Vortrage des Reichsbahnrats Höfinghoff über das neue Schiff erfolgte eine mehrstündige Probefahrt an der zivilen Küste Mecklenburgs entlang. Allen Teilnehmern wurde die Fahrt bei der wundervollen Beleuchtung durch die untergehende Sonne unvergesslich sein. Die Fahrt bot zugleich Gelegenheit, sich durch einen Rundgang von der prächtigen und modernen Ausstattung des Schiffes und seinen vorzüglichen Einrichtungen zu überzeugen. Nach der Rückkehr vereinte die Teilnehmer ein Festmahl in dem schön geschmückten Speisesaal des Schiffes, bei dem Generaldirektor Dr. Dorpmüller die Eröffnungsrede hielt, in der er folgendes ausführte:

„Es gilt heute, die Verkehrsbeziehungen wieder anzuknüpfen und auszubauen, die der Krieg zerstört hat. Die Staaten Europas sind aufeinander angewiesen. Der Verkehr schweißt zu einer Völkerfamilie zusammen. Europa kann nur gedeihen, wenn es allen Ländern gut geht. Die Länder mit Rohstoffen haben die Pflicht, ihre Schätze aufzuteilen auf die Länder, in langjähriger Schulung einen Arbeiterstand herangezogen

gedenken wir seiner Dienste, seines Führers und Personals, das bei Wind und Wetter seinen Dienst verrichtet hat. Die Entwicklung schreitet weiter. Es kommt der Tag, an dem die „Schwerin“, das heute neue Schiff, dem Fortschritt Platz machen muß.

Doch wir haben keine Zeit, uns über die Zukunft Sorgen zu machen. Die Sorge um das tägliche Leben nimmt vorläufig unser ganzes Denken in Anspruch. Das neue Schiff hier zeigt den hohen Stand der Technik und den Fortschritt, der für die Fortentwicklung des Menschentums nötig ist. Der Fortschritt hier soll uns eine bessere Zukunft versinnbildlichen. Nur ein Drittel der Brennstoffkosten brauchen wir auf dem neuen Schiff zur Vollbringung einer höheren Leistung, als auf dem alten Schiff. Das Gebot der Stunde ist Sparsamkeit! Trotzdem soll Wohligkeit, Ausstattung und Pünktlichkeit herrschen, das erfordert der kulturelle Fortschritt.

Das Schiff soll ein Sinnbild dafür sein und die Hoffnung geben, daß nach Beseitigung der Gleichgewichtsstörung im Güteraus-tausch zwischen den Ländern auch für die Menschheit bessere



Abb. 3. Speisesaal II. Schiffsplatz (III. Wagenklasse).



Abb. 4. Treppenaufgang.

den, der in der Lage ist, Rohstoffe in industrielle Fabrikate zu verwandeln.

Es gibt Länder, die durch Klima und Boden den Vorzug haben, Getreide und durch Wiesenland Nahrungsmittel zu erzeugen, zum Austausch gegen Industrieerzeugnisse gelangen. Das sind die Quellen, aus denen sich die heutige Kultur herleitet. Aus ihnen entspringen die großen Verkehrsströme, die segnend die Länder verbinden mit um so mehr Erfolg, je besser die Verkehrsmittel ausgebildet sind.

Deutschland bildet das Herz Europas. Zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West flutet der Verkehr durch unser deutsches Vaterland. Von Norden laufen die Rohstoffe, der Fang der Fischer, der Segen des Meeres durch Deutschland nach Süden. Als Austausch die Früchte der südlichen Sonne gen Norden. Die Hände regen sich in Deutschland, Eisenwaren, Papier, Kohle, Phosphat und anderes den nordischen Ländern zuzuführen.

In gegenseitiges Geben und Nehmen, getragen durch Schifffahrt und Eisenbahn. Sonst sind diese Verkehrsmittel getrennt, erst sind sie verbunden im Fährschiff, das ein wichtiges Glied der Kette der Verkehrsmittel bildet, wie zwischen Saßnitz und Trelleborg, zwischen Deutschland und Schweden, so auch zwischen Warnemünde und Gjedser, zwischen Deutschland und Dänemark.

Vorhin geht die Entwicklung, wenn wir die jüngste Linie des Verkehrs zwischen Harwich und Zeebrügge beachten? Wenn der Verkehr zwischen Nord und Süd weiter steigt, wird die Güterfährte in den Vordergrund treten. Schon zur Zeit unserer Väter kannten wir Fährten, die die Ufer großer Ströme einander verbanden. Längst haben Brücken diese Fährten abgelöst. Auf See werden wir weiter Fährschiffe als fahrbare Brücken gebrauchen. Die Zeit steht nicht still.

In den nächsten Tagen macht nach 23jährigem Dienst das alte Schiff „Friedrich Franz IV.“ seine letzte Fahrt. Dankbar

Tage kommen in der Lebenshaltung, die heute gebeugt wird vom Joche der Lebensnotdurft. Eine alte schöne Sitte ist es, nach getaner Arbeit die Hände ruhen zu lassen und das Werk zu beschauen. Dann findet sich Anerkennung für die Sorge und Mühe um das Werk. Die Sorge ist die Begleiterin auf dem Wege zum Erfolg. Deshalb muß Anerkennung gezollt werden den Händen, die am Werk gearbeitet haben. Besonders der Schichau-Werft unter ihrer Leiterin Frau Carlson und ihren bewährten Direktoren Leux und Kolkmann gebührt Dank. Nicht vergessen will ich die Firma Bauer aus Berlin, die sich um die Ausstattung des Schiffes besonders verdient gemacht hat. Ich brauche nicht hervorzuheben, daß ohne die verständnisvolle und großzügige Arbeit der Reichsbahndirektion unter ihrem Präsidenten Dahse das Werk nicht so vollkommen gelaufen wäre. Reichsbahnrat Höfinghoff mit seinem Mitarbeiter Stühr ist insbesondere Dank zu zollen.

Dank gebührt auch der Landeshauptstadt, die die Patenschaft für das Schiff übernommen und in dem Bild ihrer Stadt einen dauernden Schmuck gestiftet hat.“

Die Rede des Generaldirektors klang aus in ein Hoch auf das Land Mecklenburg und Deutschland.

Der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg erwiderte und wies besonders auf die Notwendigkeit des Zusammenarbeitens zwischen Land, Reich und Reichsbahn in Verkehrsfragen hin. Der auf allen Seiten gezeigte gute Wille lasse für die Zukunft wie bisher das Beste erhoffen.

Weitere Reden gaben dem Schiffe gleichfalls die besten Wünsche mit auf den Weg. Mögen sich alle Hoffnungen und Wünsche erfüllen, die an das Erscheinen des neuen Schiffes geknüpft werden. Möge der „Schwerin“ allzeit beschieden sein:

„Glückliche Fahrt!“

W.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Eröffnung von Bahnstrecken.** 1. Am 27. November wurde die 7,5 km lange Strecke Oppenau-Bad Peterstal festlich eröffnet. Damit hat das hintere Renchtal den Anschluß an die badische Hauptlinie gefunden. Vertreter der Reichsbahnhauptverwaltung sowie Vertreter der Badischen Staatsregierung nahmen an den Eröffnungsfeierlichkeiten teil. Die Inbetriebnahme der neuen Bahnstrecke wurde von den Bewohnern des Renchtales in festlicher Weise begangen. Im Verlaufe der Feier hielten der badische Staatspräsident und der Präsident der Reichsbahndirektion Karlsruhe Reden, in denen zum Ausdruck gebracht wurde, daß das Bahnprojekt fast 60 Jahre gebraucht hat, um endlich seiner Vollendung entgegenzugehen. Die Fortführung der Linie bis Bad Griesbach, also bis nahe an den Fuß der Pfäfershöhe, soll in Kürze in Angriff genommen werden.

2. Am 1. Dezember d. J. fand die Einweihung der Schluchseebahn statt. Die neue Linie ist eine Seitenbahn der bekannten Höllentalbahn und stellt die seit über drei Jahrzehnten angestrebte Verbindung des Feldberg- und Schluchseebereiches mit dem Reichsbahnnetz dar. Der Charakter einer ausgesprochenen Gebirgsbahn, die bei Bärenthal (Feldberg, 967 m ü. d. M.) ihren höchsten Punkt erreicht, verleiht der 20 km langen Strecke einen besonderen Reiz. Auf hohen Viadukten überquert die Bahn die Täler mit ihren zahlreichen Schwarzwaldtälerchen und erschließt herrliche Rundblicke auf das Landschaftsbild, in das sich die drei Seen des Hochschwarzwaldes — Titisee, Windgfallweiher und Schluchsee — einschmiegen. Mit dieser Bahn ist der Hochschwarzwald mit seinen Luftkurorten und Wintersportplätzen an das große Verkehrsnetz angeschlossen. Der weitere Ausbau der Bahn, die vorläufig noch in Seeburg ihr Endziel erreicht, bis St. Blasien ist im Bauprogramm der Reichsbahn vorgesehen. — Der Eröffnungsfeier wohnten u. a. der badische Staatspräsident Dr. Köhler, und der Präsident der Reichsbahndirektion Karlsruhe, von Etz, bei.

— **Fahrkartennachlösung im Zuge.** Seit 1. Dezember d. J. ist der in den Tarifbestimmungen vorgesehene Zuschlag von 50 Pf. bei Fahrkartennachlösung im Zuge in folgenden Fällen beseitigt: wenn auf einer Anschlußstation eine Fahrkarte zur Weiterfahrt wegen Zugverspätung oder zu kurzer Übergangszeit nicht gelöst werden konnte, ferner bei Weiterfahrt im gleichen Zuge über die Station, bis zu der die Fahrkarte gilt, oder beim Übergang in eine höhere Wagenklasse oder bei Benutzung eines Zuges mit höheren Fahrpreisen. Hierbei wird vorausgesetzt, daß sich der Reisende unaufgefordert beim Zugschaffner zur Nachlösung meldet.

— **Eisenbahntarif-Vereinbarungen zwischen Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei.** Am 2. und 3. Dezember wurde unter den beteiligten Verwaltungen die Neuausgabe des direkten Tarifes für den Personen- und Gepäckverkehr zwischen Deutschland und Österreich über die Tschechoslowakei beschlossen, und die Ausgabe eines Stationstarifs mit durchgerechneten Fahrpreisen und Gepäckfrachtsätzen von der Abgang- bis zur Bestimmungsstation vereinbart. Als Tarifwährung wurde in der Richtung von Deutschland die Reichsmark und in der Richtung von Österreich der Schilling festgesetzt. Gleichzeitig wurde die Einführung des Expressgutverkehrs zwischen deutschen und österreichischen Stationen, auf denen sich Zollämter befinden, beschlossen, soweit hierfür ein Bedürfnis vorliegt. Der gesamte Tarif wird voraussichtlich am 1. Mai 1927 in Kraft treten. Nähere Auskunft erteilt bis dahin das Tarifbureau der Reichsbahndirektion Breslau.

— **Wirtschaftswagen.** Die Mitropa wird einige D-Zugwagen 3. Klasse zu Wirtschaftswagen umbauen. Zwei Abteile der Wagen werden zu einem Küchenraum umgestaltet, in dem kalte und warme Getränke, kalte Speisen sowie auch leicht herzustellende warme Gerichte bereit werden. Die Bedienung geschieht in den Abteilen durch Abteilkellner, wozu den Reisenden kleine Tischchen zur Verfügung stehen. Vorerst sollen diese Wirtschaftswagen in Tagesschnellzüge ohne Speisewagen und später auch in Eilzüge, soweit sie Durchgangswagen führen, eingestellt werden. Der erste dieser Wagen wird in den D-Zügen 106/105: Breslau über Cottbus, Halle, Cassel nach Scherfede und zurück laufen.

— **Der Film im fahrenden Zuge.** Daß man auch in einem fahrenden Eisenbahnzuge einen Film einwandfrei vorführen kann, bewies dieser Tage die Reichsbahndirektion Elberfeld gelegentlich einer von ihr veranstalteten Pressefahrt, die den Zweck verfolgte, über Unfallverhütung und Unfallhilfe bei der Reichsbahn aufzuklären. In dem Vortragsraum des Unterrichts-

wagens wurde während der Fahrt ein von der Direktion hergestellter Film gezeigt, der die Organisation der Unfallhilfe bei Eisenbahnunglücksfällen darstellt. Die Bilder waren scharf und wurden von den Zugbewegungen in keiner Weise beeinträchtigt, so daß dieser erste Versuch den ungeteilten Beifall der Teilnehmer fand.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind ernannt: zum Reichsbahnrat Reichsbahnamtmann Spannaus in Dresden-Altstadt, Eisenbahnoberinspektor Andres in Lötzen unter Bestellung zum Vorstand des Bahnamts Lötzen, und Reichsbahnbaumeister Eugen Meyer in Elberfeld; — zum Reichsbahnamtmann: die Eisenbahnoberinspektoren Brocher in Berlin und Langbein in Dresden; Kassenoberinspektor Eugen Meyer in Berlin sowie die technischen Eisenbahnoberinspektoren Hoffmeister in Essen und Geiger in Stuttgart.

Versetzt sind: die Reichsbahnräte Dr.-Ing. Heinrich Meyer, bisher bei der Reichsbahndirektion Trier, zur Reichsbahndirektion Altona, Ehrenberg, bisher bei der Reichsbahndirektion Schwerin, zur Reichsbahndirektion Essen, Stadtmüller, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Offenburg, zur Reichsbahndirektion Karlsruhe, Brunner, bisher bei der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.), als Vorstand zum Eisenbahn-Verkehrsamt 1 Coblenz, Reichsbahnamtmann Steffes, Verwalter des Bahnhofes Karlsruhe, als Betriebskontrolleur zur Reichsbahndirektion Trier, Reichsbahnassessoren Dr. jur. Dassa, bisher bei der Reichsbahndirektion Hannover, zur Reichsbahndirektion Trier, Dr. jur. Jahnke, bisher bei der Reichsbahndirektion Halle (Saale), zur Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.), die Reichsbahnbaumeister Kaßling, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Crefeld-Oppe, zur Reichsbahndirektion Köln, Breest, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Rostock, zum Eisenbahn-Ausbesserungswerk Berlin-Grunewald und Fritz Otto, bisher beim Neubauramt Bautzen, zum Neubauramt Bad Lausigk.

Überwiesen sind: die Reichsbahnamtleute Reinig, vom Fahrplanbüro der Reichsbahndirektion Dresden als Leiter zum Betriebsbüro, Mättig vom Hauptbüro der Reichsbahndirektion Dresden zum Betriebsbüro und Ochs, Leiter einer Abteilung beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Cassel, als Hilfsdezentner zur Reichsbahndirektion Cassel.

Gestorben sind: Reichsbahnoberamtmann Paul Schneider bei der Hauptverwaltung in Berlin und Reichsbahnamtmann Prenntzell, Hilfsdezentner bei der Reichsbahndirektion Cassel.

Ungarn.

— **Oberinspektor Friedrich Kramer.** Am 1. Juli 1926 ist Oberinspektor Kramer von der Direktion der Kgl. Ungarischen Staatseisenbahnen in den Ruhestand getreten. Er ist am 19. Oktober 1866 in Ungarn, Komitat Nyitra, geboren, studierte in Paris und war zunächst als Angestellter der Pariser Firma Fives Lille bei einem Eisenbahnbau in Spanien tätig. Im April 1891 trat er in den Dienst der Kgl. Ungarischen Staatseisenbahnen. Schon 1892 wurde er in die Baudirektion berufen, wo er 1917 Abteilungsvorstand wurde. Im Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen war er seit dem Jahre 1906 ein eifriger Mitarbeiter. Seit dieser Zeit nahm er an sämtlichen Sitzungen des Technischen Ausschusses und an vielen Sonderausschüssen teil. Er war Mitglied des Fachblattsausschusses und des Beirates für das „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens“. Als Mitglied der Direktion der Ungarischen Staatseisenbahnen, die von der Verwaltung des Technischen Ausschusses ist, hatte er seit 1909 die Geschäftsführung im Technischen Ausschusse geleitet, die in jeder Beziehung musterhaft. Besondere Verdienste hat er sich um die Neuaufstellung der Geschäftsordnung des Ausschusses erworben und bei vielen anderen Arbeiten des Vereins, dessen Ziele zu fördern er immer bemüht war.

Deshalb ist sein Ausscheiden nicht nur bei seinen Kollegen der Ungarischen Staatseisenbahnen, sondern auch in dem Kreise der Vereinsverwaltungen sehr bedauert worden. Er hatte sich im Laufe der Zeit viele Freunde erworben, die ihm alle ein dauerndes Andenken bewahren werden.

Übrige europäische Länder.

— **Neuartiger Triebwagen in Schweden.** Die schwedische Privatbahn Sala-Gysinge-Gävle hat kürzlich eine neue Art von Triebwagen eingestellt. Der Antrieb erfolgt mit Sauggas, das aus Holzkohle gewonnen wird. Der Wagen braucht 2 l für das Wagenkilometer, d. h. bei einem Preise von 8 Öre für das Kilogramm betragen die Kosten 2,4 Öre für das Kilometer. Der sechs zylindrische Motor entwickelt 120—150 PS. Dadurch, daß

einem besonders Drehgestell läuft, werden die Erschütterungen nicht auf den Wagen übertragen, der dadurch einen ermäßigten und ruhigen Gang erhält. Der Erfinder dieser Bauart ist der schwedische Ingenieur H. Hultgren.

- Erprobung einer neuen Güterwagenbauart in Schweden. Die schwedische Staatsbahn stellt zur Zeit Versuche an mit einer Erfindung des Schweden J. Jonsson in Vansbro, die darin besteht, ein offener Güterwagen einen Dachaufbau erhält, der in Längsrichtung des Wagens in zwei Hälften heruntergeklappt werden kann. In heruntergeklapptem Zustande ist der Wagen der ganzen Länge und einer Breite von 2,4 m offen. Auf diese Weise ist es möglich, Güter, die bisher durch die Wagentür in den Wagen geschafft werden mußten, durch Krananlagen einzuladen. Auf diese Weise kann die Ent- und Beladung schneller und billiger erfolgen. Von dem Ausfallen des Versuches wird es abhängen, ob die schwedische Staatsbahn in größerem Umfange zur Beschaffung solcher Wagen übergehen wird.

- Das russische Eisenbahnwesen. Rudsutak, der Leiter des russischen Volkskommissariats für Verkehrswesen, äußerte sich kürzlich über das russische Eisenbahnwesen wie folgt: Im Zeitraume des Auftretens der Sowjetregierung waren 60 % aller Eisenbahnen zerstört, nur 200 000 Wagen und 4000 Lokomotiven noch gebrauchsfähig. Augenblicklich sind die Brücken auf Hauptstrecken völlig wiederhergestellt, die der Nebenbahnen teilweise wiederhergestellt, teilweise durch Behelfsbrücken ersetzt. Außerdem gehen die Sowjetbahnen gegenwärtig zu kräftigeren Lokomotiven über und müssen infolgedessen eine Reihe von Brücken umbauen. Die Zahl der beförderten Reisenden und der geleisteten Reisenden-Werke geht über die Friedenszahl hinaus. Die Menge der beförderten Güter erreicht die Friedensmenge noch nicht, doch kommt die Zahl der Personen der Vorkriegszeit nahe. Jetzt baut Rußland Lokomotiven in eigenen Fabriken und außerdem stellt es das Material her, was an altem Gerümpel noch zu retten ist. Rußland beabsichtigt in nächster Zeit auch Verträge über den Bau von Eisenbahnen mit fremden Staaten abzuschließen. Um mit den Verkehrsbedürfnissen Schritt zu halten, erhöhen die russischen Eisenbahnen ihre Geschwindigkeit und verkürzen den Wagenstopp. Auch in eigenen Fabriken beabsichtigt Rußland starke Lokomotiven und Wagen amerikanischer Form zu bauen. Für die Herstellung enger Geschäftsverbindungen mit Amerika bestehen offenbar Interessen, wie denn Rußland überhaupt viel amerikanische Interessen besitzt.

- Vereinbarung über die tschechoslowakischen Grenzbahnhöfe im reichsdeutschen Gebiet. Die unter dieser Überschrift in Nr. 43, S. 1130, gebrachte Nachricht ist dahin richtig zu stellen, daß zwar über die Regelung der deutsch-tschechoslowakischen Grenzübergänge im allgemeinen Verhandlungen geführt worden sind. Spezielle Vereinbarungen über die in der Nachricht genannten Übergangsstationen sind jedoch nicht getroffen worden, sondern haben die Verhandlungen zu einer abschließenden Regelung bis jetzt nicht geführt.

- Rückgang der tschechoslowakischen Kohlenausfuhr infolge des Kohlenmangels. Der Kohlenabsatz sank in den ersten 10 Tagen des November gegen die letzten 20 Tage des Oktober um mehr als 20 %. Betroffen wurde hauptsächlich die Ausfuhr. Die Ursache des Sinkens liegt in der ungenügenden Beistellung von Kohlen. Es wurden durchschnittlich nur 60 % beigelegt, so daß die Kohlen 40 % ungedeckt blieben.

- Verminderung der tschechoslowakischen Transporte über den Triester Hafen. Der gesamte Anteil der Tschechoslowakei an dem Betrieb des Triester Hafens weist seit dem Jahre 1924 einen wesentlichen Rückgang auf. 1924 wurden von Triest 436 550 t Waren der Tschechoslowakei und 371 129 t nach dieser befördert, im Jahre 1925 ist der Gesamtumsatz auf 326 t gesunken, wovon auf die Einfuhr 379 596 t, auf die Ausfuhr 198 729 t entfallen. Im ersten Halbjahre 1926 betrug der Gesamtumsatz 271 420 t, davon 184 762 t Einfuhr, 86 658 t Ausfuhr.

Fremde Erdteile.

- Amerikanische Verkehrswerbung. Wie German Railroads Promotion Office, das New-Yorker Büro der Reichszentrale für Deutsche Verkehrswerbung, mitteilt, hat die neugegründete American Travel Development Association, die nationale Organisation zur Förderung des Fremdenverkehrs in Amerika, nunmehr beschlossen, einen Propagandafonds von nicht weniger als 10 Millionen Dollar von der Regierung zu fordern. Dieses Geld soll dazu verwendet werden, um mit dem Wahlspruch „Know America“ (Amerikaner, lerne dein Land kennen) eine große Propaganda für die Schönheit Amerikas im eigenen Lande zu entfalten. Es ist sehr charakteristisch, daß in den Zeitungen

Amerikas offen hierzu erklärt wird: „Wir haben nur einen Wettbewerber, und das ist Europa“.

- Die Königin von Rumänien und die amerikanischen Eisenbahnen. Den Eisenbahngesellschaften der Vereinigten Staaten ist es gesetzlich verboten, andere Personen als Beamte, Angestellte und Arbeiter im Eisenbahndienst unentgeltlich zu befördern. Sie konnten daher bei der Reise der Königin von Rumänien durch Amerika dem Beispiel der staatlichen Schifffahrt der Vereinigten Staaten nicht folgen, die der Reisenden und ihrem Gefolge die Prachträume des Leviathan für die Überfahrt ohne Vergütung zur Verfügung gestellt hatte. Um aber ihr Entgegenkommen zu zeigen, haben sie dem Bundesverkehrsamt einen Sondertarif für die Beförderung der Königin vorgelegt, auf Grund dessen sie jeder beteiligten Gesellschaft einen Dollar zu bezahlen gehabt hat. Auf diese Art hat die Reise für die Königin und ihr Gefolge von New York bis Vancouver 28 Dollar gekostet. Ein solcher Tarif ist nichts Neues, er wird öfter angewendet, muß aber jedes Mal dem Bundesverkehrsamt besonders angezeigt werden; es bedarf dabei nicht der sonst vorgeschriebenen dreißigtägigen Bekanntmachungsfrist, ehe er in Kraft tritt, sondern es genügt dabei eine Frist von einem Tag. Unter anderem ist ein solcher Tarif auch angewendet worden, als der Marschall Foch im Jahre 1921 die Vereinigten Staaten bereiste. Die Eisenbahngesellschaften betrachten eine solche Reise als eine wirksame Reklame und tragen gern die damit verbundenen Kosten.

- Eine neue Untergrundbahn für Buenos Aires. Die Stadt Buenos Aires besitzt bereits etwa 18 km Untergrundbahnen, an deren Bau und Ausstattung deutsche Technik stark mitgewirkt hat (s. Nr. 67 und 68/1914 d. Ztg.). Neuerdings hat eine Vereinigung, in der außer Argentinern auch Engländer beteiligt sind, der Stadtverwaltung angeboten, vier neue Untergrundstrecken zu bauen, die einige Außenbezirke wie Belgrano, den Rennplatz und Puente Alsina, mit den Brennpunkten des Verkehrs, der Plaza Constitucion, der Plaza de Mayo und der Plaza Italia sowie mit den neuen Hafenanlagen und dem Bahnhof Retiro verbinden sollen (s. die Kartenskizze S. 1003/1914). Die zu gründende Gesellschaft, die die vier neuen Strecken bauen will, verlangt dafür die Genehmigung, sie 90 Jahre zu betreiben, und macht die Aufrechterhaltung ihres Angebots von alsbaldiger Zustimmung des Stadtrats abhängig. Als Fahrpreis sind 10 Cents für die einfache Fahrt, 15 Cents für die Fahrt mit Umsteigen in Aussicht genommen. Die Planungen für die einzelnen Strecken sollen sechs, acht, zehn und zwölf Monate nach Abschluß des Vertrags vorgelegt werden, und binnen 3 Jahren nach Genehmigung des Entwurfs sollen die beiden ersten Strecken betriebsfähig sein; die beiden anderen sollen dann im fünften und sechsten Jahre folgen. Die neue Untergrundgesellschaft wird eine Million Mark als Haftsumme für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen hinterlegen; bei Beginn der Arbeiten an den einzelnen Bauabschnitten erhält sie je ein Viertel zurück; das letzte Viertel bleibt bis zum Ablauf des Vertrags hinterlegt.

Dreißig Jahre Eisenbahnverein.

Am 27. November d. J. beging der am 28. November 1896 gegründete Eisenbahnverein zu Cassel die Feier seines dreißigjährigen Bestehens. Die festliche Veranstaltung wurde belebt durch musikalische Vorträge der trefflichen Vereinskappelle, durch turnerische Vorführungen der sportlichen Vereinsgruppe und durch anschließenden Ball, und sie stellte mit den musterhaften Leistungen, die hier geboten wurden, zugleich einen „Werbeabend“ dar, nicht nur zum Heranziehen der etwa noch außenstehenden Eisenbahner, sondern vor allem zur inneren Vertiefung der Anteilnahme am Wirken des Vereins und an seinen Einrichtungen. In der Eröffnungsansprache hob der Reichsbahndirektionspräsident Martin, der die Versammlung leitete, dies Wirken des Vereins und insbesondere den Wert seiner sportlichen Betätigung hervor, er verteilte die Siegespreise, die ein neuerlicher allgemeiner Sportwettkampf in ansehnlicher Zahl und Art für Angehörige des Vereins ergeben hatte, und er ging in der Erinnerung auch auf den Werdegang des Vereins zurück, als dessen Zeugen die noch überlebenden Mitglieder des ersten Vereinsvorstandes persönlich erschienen waren. Sie wurden vom Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Daß der Verein einen immer weiteren Erfolg seiner Werbearbeit verdient, hat er durch sein wohl gelungenes Fest, an dem (schätzungsweise) 1000 Personen teilnahmen, in reichem Maße bewiesen.

Dieser Eisenbahnverein zu Cassel nimmt insofern eine besondere Stellung ein, als er Ursprung und Vorbild des seitdem über den ganzen Bereich der früheren preußisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft verbreiteten Eisenbahnvereinswesens geworden ist. Bald nach der Organisation von 1895, mit der auch die neue Eisenbahndirektion Cassel entstand, wurde er ins

Leben gerufen, nicht etwa als eine besondere sozialpolitische Maßnahme oder als ein Versuch des Wettbewerbs gegen die vielen bereits bestehenden fachlichen Einzelvereine; die aus solchen Erwägungen anfänglich entgegenstehenden Bedenken wurden schon damals schnell beseitigt durch die Offenheit des Gebarens des Vereins, der weiter nichts sein wollte, als ein rein menschlicher Zusammenschluß der durch die Gemeinschaft der Arbeit am selben Werke verbundenen Personen. Auch dem einzelnen, der vom begrenzten Standpunkte der eigenen Arbeit aus die Wechselbeziehungen des Ganzen nicht leicht zu übersehen vermochte, sollte zum Bewußtsein gebracht werden, wie er auch im kleinen an dem großen Erfolge mitarbeite, den das Eisenbahnwesen für das Wirtschaftsleben des ganzen Volkes bedeutet, und wie er dadurch mit allen andern Eisenbahnern zu einer Einheit gehöre, die über politische und gewerbliche Rücksichten erhaben ist. Gerade in der heutigen Zeit der erbitterten Gegensätzlichkeit ist der Hinweis auf das segensreiche Wirken einer solchen Einheit besonders am Platze und der Wunsch berechtigt, daß sie unserem Volke nicht verloren gehen möge. Sie hat mit dem Verfolgen politischer und ähnlicher Ziele des einzelnen nichts zu tun, weil sie die äußeren Fragen der Form und der Einrichtungen des Staates gar nicht berührt, vielmehr lediglich dem über diese Dinge hinausreichenden Bestande des Volkes selbst dient. Durch ein Hineintragen äußerer Gegensätze würde sie nur in deren Schicksal verflochten werden, praktisch gesagt: ebenso wie diese in Feindschaft auseinander geraten, also zu Ende gehen. Was ein derartiger Abschluß irgendwem nützen könnte, ist nicht abzusehen. Daß er aber allen Beteiligten schaden würde, liegt auf der Hand. Daher darf zu dem gesunden Sinn der Eisenbahner vertraut werden, daß es nicht dazu kommen wird, und daß die Eisenbahnvereine nicht der Gefahr einer zwecklosen Zerstörung ausgesetzt sein, sondern weiterhin zum Nutzen der Gesamtheit bestehen und gedeihen werden.

v. Kienitz.

Rechtspflege.

— **Transportgefährdung mit Todesfolge.** Der in Nr. 45, S. 1174 kurz mitgeteilte Urteilsspruch des Schwurgerichts zu Hildesheim vom 3. und 4. November d. J., durch den die Tat bei Leiferde ihre Sühne fand, lautete:

„Die Angeklagten Schlesinger und Willi Weber werden wegen fortgesetzter vorsätzlicher Eisenbahntransportgefährdung mit Todesfolge in einheitlichem Zusammentreffen mit Mord zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.

Der Angeklagte Walter Weber wird wegen Vergehens gegen § 139 StrGB. zu 2 Jahren Gefängnis, von denen 8 Wochen durch die Untersuchungshaft verbüßt sind, verurteilt. Die Kosten des Verfahrens fallen den Angeklagten zur Last.“

Bei der Wichtigkeit des Urteils geben wir von den Gründen, wenngleich es sich um ein erstinstanzliches Urteil handelt, im folgenden die wichtigsten Ausführungen wieder:

„Die Angeklagten Willi Weber und Schlesinger haben sich durch ihr festgestelltes Verhalten des Verbrechen nach § 315 Abs. 2 StrGB. schuldig gemacht. Denn sie haben durch das Lösen und Abbiegen der nördlichen Schiene in der Nacht zum 18./19. August eine Eisenbahnanlage dergestalt beschädigt und durch Anbringung der Barrikade in der Nacht zum 18. August auf der Fahrbahn solche Hindernisse bereitet, daß dadurch der Transport gefährdet wurde. Daß in der Tat auch die in der Nacht zum 18. August angebrachte Barrikade für den Transport eine ernstliche Gefahr bedeutete, ergibt sich aus dem Gutachten des Sachverständigen Klöveborn, wonach die Entgleisung des D 174 in der Nacht zum 18. August mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgt wäre, wenn nicht durch einen glücklichen Zufall die Barrikade durch den Gleisräumer der Lokomotive fortgeschindert wäre. Die Angeklagten haben auch vorsätzlich gehandelt, denn sie wußten und wollten die Tatsache der Zugentgleisung infolge ihrer Tätigkeit, um auf diesem Wege sich Geldmittel verschaffen zu können; daß aber jede Entgleisung eines in voller Fahrt befindlichen Schnellzuges für den betr. Zug eine Ingefahrsetzung bedeutet, ist allgemein bekannt, und dessen waren sich die Angeklagten auch bewußt. Die Handlungsweise der Angeklagten Schlesinger und Willi Weber stellt sich, wie zu deren Gunsten angenommen wurde, als eine einheitliche fortgesetzte Handlung dar, denn sie entsprang dem einheitlichen und nach zunächst eingetretenem Mißlingen fort dauernden Entschluß, durch Herbeiführung einer Eisenbahntentgleisung eine Situation zu schaffen, in der es ihnen möglich wurde, sich aus dem Post- und den Personenwagen Geld oder Wertgegenstände anzueignen. Ihr Angriff richtete sich dabei nicht gegen bestimmte Personen, sondern gegen einen Personenkreis, nämlich die auf der hier fraglichen Strecke verkehrenden Fahrgäste der Reichsbahn-Gesellschaft und deren und der Reichspost dort tätige Angestellten.

Endlich ist durch die Handlungsweise der Angeklagten auch

der Tod von Menschen verursacht, so daß die Voraussetzung des § 315 Abs. 2 StrGB. erfüllt sind.

In Tateinheit mit dem geschilderten Verbrechen (s. RG. Strafsachen Bd. 31 S. 202) haben Schlesinger und Willi Weber aber auch vorsätzlich Menschen getötet; die Tat wurde zu keineswegs ausschließlich oder auch nur in erster Linie, diesem Zwecke begangen, die Täter waren sich bei der Begehung der Tat aber dessen bewußt, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die Durchführung des geplanten Verbrechens nicht ohne Opfern von Menschenleben möglich sein würde. Trotz dieser Erkenntnis führten sie das Attentat aus und waren für den Fall der Wirklichkeit des Erfolges der Tötung mit ihr einverstanden, ließen sich durch diese Voraussicht von ihrer Tat nicht halten. Ihr Vorsatz bezog sich somit auch auf diese (vgl. I. i. Strafsachen Bd. 6 S. 278, Bd. 55 S. 205, Ebermeyer, Einl. Kom. z. StrGB. Ziff. XI Lit. Ed.).

Die Angeklagten bestreiten allerdings in der Hauptverhandlung, mit der Möglichkeit der Tötung von Menschen gerechnet zu haben. Sie wollen vielmehr, ohne die Folgen näher durchdacht zu haben, der Meinung gewesen sein, der zur Entgleisung zu bringende Zug werde auf dem Bahnkörper in dem dort liegenden Steinschlag ohne wesentlichen Schaden für Menschen Material zum Stehen kommen; in der dann ihrer Meinung nach eintretenden allgemeinen Verwirrung hätten sie sich an Postwagen und das Gepäck der Reisenden machen wollen.

Diese Schutzbehauptungen sind durch das Ergebnis der Hauptverhandlung einwandfrei widerlegt.

Daß die Angeklagten mit dem Verlust von Menschenleben gerechnet haben, ergibt sich bereits aus einer Erwägung aller meiner Art. Bei Entgleisungen eines in voller Fahrt befindlichen Schnellzuges drängt sich jedem dem Kindesalter erwachsenen Menschen, soweit er nicht an einem geistigen Defekt leidet, der Gedanke auf, daß bei einem solchen Unfall Menschenleben vernichtet zu werden pflegen; dieser Gedanke ist zweifellos nach den Erfahrungen des täglichen Lebens auch den Knabenalter längst entwichenen, nach dem zutreffenden Gutachten des Sachverständigen Dr. Mönkemöller geistig zur nungsfähigen Angeklagten gekommen, und zwar auch nicht unmittelbar vor der Tat, nachdem sie tagelang am Tatort mit höchster Fahrt durchbrausenden Schnellzüge beobachtet hatten.

Die Angeklagten Schlesinger und Willi Weber haben das Verbrechen der Tötung aber auch mit Überlegung ausgeführt, da sie haben bei der Ausführung in genügend klarer Erwägung über den zur Erreichung ihres Zwecks gewollten Erfolg der Tötung, über die zum Handeln drängenden und von diesem abhaltenden Beweggründe sowie über die zur Herbeiführung des gewollten Erfolges erforderliche Tätigkeit gehandelt (RG. Strafsachen Bd. 42 S. 262). Seit Wochen hatten die Angeklagten über die Ausführung des Attentats gesprochen. Trotz warnender Hinweise, insbesondere seitens des Walter Weber, auf die schweren Folgen für die betroffenen Reisenden und die Angeklagten selbst waren Schlesinger und Willi Weber bei ihrem Vorhaben geblieben, weil sie sich auf jeden Fall in den Besitz von Geldmitteln setzen wollten. Nach einer Landkarte wurde der Tatort nach den oben bereits erwähnten Gesichtspunkten ausgewählt und eine Skizze angefertigt, und schließlich wurde auch alle zur Ausführung des Verbrechens erforderlichen Werkzeuge in tagelanger Tätigkeit herbeigeschafft und die Ausführung des Attentats mit großer Beharrlichkeit und wohl überlegten Maßnahmen durchgeführt. Die ruhige Überlegung, die die Angeklagten bei der Vorbereitung der Tat gezeigt haben, haben sie insbesondere auch noch zur Zeit der Ausführung bewiesen. Es sind keinerlei Umstände zwischen Vorbereitung und Ausführung der Tat eingetreten, die die Ausführung als eine nicht voll überlegte erscheinen lassen könnten. Keinerlei Affekte oder sonstige seelische Erregungen sind in dieser Zeit bei ihnen aufgetreten. Die am Tatort erlittenen Entbehrungen haben ebenfalls nicht in dieser Richtung eingewirkt und haben ihnen nicht die Überlegung geraubt. Die Äußerung des Willi Weber nach der Vorbeifahrt des von ihm in Gefahr gebrachten D 174 „Jetzt kommt der nächste Zug, jetzt muß der es sein“, und das Einverständnis Schlesingers hierzu sprechen deutlich für die Überlegung auch zur Zeit der Ausführung.

Diese Überlegung bezog sich nach der Überzeugung des Gerichts nicht nur auf die Transportgefährdung, sondern auch auf die als möglich vorgestellte und begibtete Folge derselben, die tödliche Verunglückung von Menschen.

Auch in dieser Hinsicht wurde die verbrecherische Tätigkeit der Angeklagten als eine einheitliche fortgesetzte Handlung angesehen. Die Tat war dem gleichen, einheitlichen verbrecherischen Entschluß entsprungen, und richtete sich gegen den bereits oben näher umschriebenen Personenkreis. Sie ist in der Nacht zum 18. August und bei der ersten Gefährdung in der Nacht zum 19. August in dem Stadium des versuchten Mordes stehen geblieben. Die Angeklagten Schlesinger und Willi Weber haben sich danach der fortgesetzten Verbrechen nach §§ 315 Abs. 2, 211 StrGB., beider in Tateinheit, schuldig gemacht und

ren nach § 73 StrGB. aus § 211 StrGB. zu bestrafen. Es ist daher gegen beide als einzig mögliche Strafe die Todesstrafe auszusprechen. Mit Rücksicht auf die Schwere und Verwerflichkeit der Tat erschien es auch angezeigt, auf den dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen. (§ 32 StrGB.).“

Gegen das Urteil haben die Angeklagten Schlesinger und Willi aber rechtzeitig Revision eingelegt. Die Revision soll darauf beruhen, daß neben § 315 Abs. 2 StrGB. der § 211 nicht zur Anwendung kommen könne. Der Angeklagte Walter Weber hat auf Rechtsmittel verzichtet. Das Urteil gegen ihn ist rechtskräftig, die Strafvollstreckung ist eingeleitet.

Bücherschau.

(Siehe auch S. 1272 u. 1279.)

— **Kommentar zum Körperschaftsteuergesetz vom 10. August 1925** und zur Verordnung zur Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes unter Berücksichtigung des Einkommensteuergesetzes und des Steuermilderungsgesetzes. Nebst den Auslassungsbestimmungen und Erlassen des Reichsfinanzministers. Von Reichsfinanzrat R. Evers, München. 2. Auflage, 1. Halbband (512 Seiten). Verlag Otto Liebmann, Berlin 1926. Preis 18,50 M., für Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung 18,50 M. Bis auf das Gebiet des Branntweinmonopols, der für die Reichsfinanzverwaltung besonders wichtigen Kraftfahrzeugsteuer und des für das finanzielle Schicksal der Länder und Gemeinden ausschlaggebenden Finanzausgleichs sind die wichtigsten Steuergesetze durch die große Reichsfinanzreform des Sommers 1925 den wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßt worden, und die Wirtschaft kann nun im Vertrauen auf den „relativen Ewigkeitswert“ der neuen oder wenigstens geänderten Steuergesetze auf diese Gesetze auf lange Sicht hin einstellen. Das erfordert genaueste Kenntnis aller in Betracht kommenden Bestimmungen und ihrer Auslegung in Literatur und Rechtsprechung. In dem schon seit längerer Zeit bestehenden, von dem Reichsfinanzrat a. D. Schiffer herausgegebenen Sammelwerk „Die Deutschen Finanz- und Steuergesetze in Einzelkommentaren“ erscheinen nunmehr aus der Feder erster Fachmänner die neuen Gesetze des vergangenen Sommers, so auch das Körperschaftsteuergesetz in der Bearbeitung von Reichsfinanzrat Evers. Von seinem ersten Kommentar zum Körperschaftsteuergesetz ist in der Praxis und Wissenschaft als bedeutendste Bearbeitung des schwierigen Stoffes anerkannt worden. Auch das neue Werk

zeichnet sich durch Gründlichkeit, einen besonders guten Stil und Übersichtlichkeit aus. Auch alle enger oder weiter mit dem eigentlichen Stoff zusammenhängenden Gebiete werden berücksichtigt, vor allem natürlich das Einkommensteuergesetz. Die Rechtsprechung ist weitestgehend herangezogen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Bestimmungen werden eingehend erörtert.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wird von dem Gesetz ja nicht unmittelbar betroffen, denn sie ist nach § 9 des Gesetzes von der unbeschränkten Körperschaftssteuer befreit, und im Absatz 2 des genannten Paragraphen wird ausdrücklich auf § 14 des Reichsbahngesetzes verwiesen, nach dem die Gesellschaft von jeder neuen, d. h. nach dem 12. Februar 1924 eingeführten direkten Steuer des Reiches befreit ist. Da an dem genannten Stichtag die Reichsbahn weder der unbeschränkten noch einer beschränkten Körperschaftssteuer unterworfen war und da die Körperschaftssteuer unbestritten zu den direkten Steuern gehört — mag man diesen Begriff nun so oder so verstehen —, so ist die Deutsche Reichsbahn von jeglicher Körperschaftssteuer frei.

Aber abgesehen von dem allgemeinen Interesse, das das Körperschaftsteuergesetz dank seiner großen wirtschaftlichen Bedeutung als Einkommensteuergesetz für die nicht-physischen Personen beanspruchen kann, haben sich Privat- und Kleinbahnen und ebenso die selbständigen Wohlfahrtseinrichtungen der Reichsbahn, wie Bauvereine, Spar- und Darlehnskassen, Brennstoffversorgungsgenossenschaften u. a. m. mit den Bestimmungen des Gesetzes vertraut zu machen, sei es auch nur zu dem Zwecke, die steuerlich günstigste Form zu finden. Mag für sie auch eine weniger gründliche und umfangreiche Bearbeitung des Gesetzes genügen; für jeden jedenfalls, der tiefer schürfen will, dürfte der Eversche Kommentar in erster Linie in Frage kommen.

Der zweite (erheblich kleinere) Halbband wird in Kürze erscheinen, der Gesamtpreis des Kommentars wird bei einem Gesamtumfang von etwa 750 Seiten etwa 32 M. betragen.

Dr. Blüher-Stettin.

— **Die Wintersaison in der Schweiz 1926/27.** Sportliche und gesellige Veranstaltungen, zusammengestellt und herausgegeben von der Schweizerischen Verkehrszentrale, Zürich und Lausanne.

Das Büchlein enthält geordnet unter Angabe der Daten sämtliche gesellschaftlichen, sportlichen usw. Veranstaltungen und bietet eine reiche Auswahl dem Reisenden, der in der Lage ist, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken. (§ 10 1 a VWÜ.)

Mitteilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 27. November 1926 Zahl 137/19.

Infolge Schäden durch Hochwasser waren gesperrt: Im Bereiche der Bundesbahn-Direktion Villach die Strecke Kirchbach im Gailtale bis Kötschach-Mauthen vom 22. November bis auf weiteres, die Strecke Möllbrücke-Sachnburg bis Kleblach-Lind vom 22. bis 23. November. Im Bereiche der Bundesbahn-Direktion Innsbruck die Strecke Laas bis Hintergasse vom 21. bis 22. November infolge heftiger Schäden durch Unwetter.

Im Bereiche der Bundesbahndirektion Wien-Südwest die Strecke Breitenstein-Semmering am 20. November infolge einer Entgleisung im Tunnel Wolfsbergkogel.

Änderung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen. Reichsbahndirektionsbezirk Stettin. In Groß-

Christinenberg, Strecke Stettin-Gollnow-Wietstock (Pom.), [Nebenbahn] ist eine Kopf- und Seitenrampe errichtet worden, so daß dort nunmehr Fahrzeuge ver- und entladen werden können.

Änderung von Stationsnamen.

Reichsbahndirektionsbezirk Altona: Der an der Hauptbahnstrecke Kiel-Rendsburg gelegene Bahnhof Hassee erhält vom 1. Januar 1927 ab die Bezeichnung „Kiel-Hassee“.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung des Vereins sind erlassen worden:

Nr. V 439 vom 1. Dezember 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend das „Alphabetische Verzeichnis der Eigentumsmerkmale der Eisenbahn-Güter-, Personen- und Gepäckwagen.“

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Am 15. Dezember 1926 wird die regelrechte 8,15 km lange Teilstrecke Haigerbenscheld der Neubaustrecke Haigerbenscheld als Nebenbahn mit den Bahnhöfen Flammersbach und Langenbach an den Personen-, Güter-, Gepäck-, Express-, Privattelegramm-, Leichen- und Ernteverkehr und mit dem Bahnhof Rabenheid für den Personen- und Gepäckverkehr und den Güterverkehr in Wagenzügen eröffnet.

Die Annahme und Auslieferung von Sprengstoffen ist ausgeschlossen.

Die Züge werden nach den besonders veröffentlichten Fahrplänen verkehren.

Für die neue Bahnstrecke haben Gültigkeit: Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904 und die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908.

Über die Höhe der Tarifsätze geben die Dienststellen Auskunft. (1319)

Frankfurt (Main), 4. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion.

2. Güterverkehr.

Deutsch-dänischer und deutsch-schwedischer Kohlenverkehr.

Ab 6. Dezember 1926 werden die Stationen Bluno, Elsterwerda-Biehla, Gröbers, Grube Ludwig, Muskau, Naundorf (Elster) und Werminghoff in die Tarife einbezogen. (1302)

Auskunft durch die Abfertigung.

Altona, den 1. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona, namens der Verbandsverwaltungen.

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr. Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 werden in der Entfernungstafel I neue Stationen nachgetragen.

Berlin, den 29. November 1926. (1282)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Tiertarif, Teil II, Tfv. 502.

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 werden die Stationen der Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn-Aktiengesellschaft in den Abschnitt D. (Örtliche Bestimmungen) V. 3 mit Dienstbeschränkungen aufgenommen. Nähere Auskunft erteilen die Güterabfertigungen.

Berlin, den 29. November 1926. (1283)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 werden die Stationen Gera-Debschwitz, Gera Hbf., Gera Süd, Halle-Trotha, Leipzig Bayer. Bf., Leipzig Dresd. Bf., Leipzig-Plagwitz und Schkeuditz als Empfangsstationen in die Ausnahmetarife 1e und 1f aufgenommen.

Berlin, den 30. November 1926. (1280)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 wird der Ausnahmetarif 1i auf den Versand von den Stationen der Kreis Altenaer Eisenbahn ausgedehnt.

Berlin, den 30. November 1926. (1281)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif Heft D (Stationstarif).

Der zum 1. Dezember 1926 angekündigte Nachtrag 1 erscheint erst zum 15. Dezember.

Ferner sind die mit dem 1. November 1926 für einige Augsburger Bahnhöfe eingetretenen Änderungen nicht infolge Eröffnung, sondern infolge Änderung der Abfertigungsbefugnisse bekannt gegeben worden.

Näheres siehe Tarif- und Verkehrsanzeiger.

Berlin, den 1. Dezember 1926. (1307)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 wird der Ausnahmetarif 140 für Flachstengel eingeführt.

Berlin, den 1. Dezember 1926. (1290)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 1 a, Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A.

Mit Gültigkeit vom 10. Dezember 1926 wird der zweite Satz der Ausführungsbestimmung III² zu § 54 EVO. im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I Abt. A wie folgt gefaßt:

„Ausgenommen hiervon sind leere Privatgüter- und Privatierwagen, die in den Park einer Eisenbahnverwaltung eingestellt sind sowie Privatkühlmaschinenwagen ohne Laderaum, wenn“ usw. wie bisher. Bis zur Herausgabe eines Nachtrages ist die Änderung handschriftlich vorzunehmen.

Die Änderung der Ausführungsbestimmung ist gemäß § 2 EVO. genehmigt.

Berlin, den 5. Dezember 1926. (1314)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926: Ausnahmetarif 32 für Schafwolle. Änderung der Frachtsätze für Augsburg.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 29. November 1926. (1284)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif. Teil I Abt. B.

Ab 1. Januar 1927 wird die auf den Seiten 40, 60, 65, 67, 73, 78, 84, 86, 87 und 89 für bestimmte Güter „in der Richtung aus Deutschland“ oder bei „Durchfuhr durch Deutschland“ geltende niedrigere Tarifklasse nur noch im Falle der Ausfuhr aus Deutschland gewährt.

Altona, den 30. November 1926. (1285)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Nordisch-Österreichischer Gütertarif. (Umbehandlungstarif.)

Vom 15. Dezember 1926 ab werden das Vorwort sowie die Bestimmungen über Nachnahmen und Interessedeclaration geändert.

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 2. Dezember 1926. (1303)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-Dänischer Verbandsgüterverkehr.

Ab 5. Dezember wird die Fracht für frisches Rindfleisch von den dänischen Stationen Slagelse und Viborg nach deutschen Stationen bis auf weiteres, längstens bis zum 31. Dezember 1926, auf der dänischen Strecke um 33½ % ermäßigt.

Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 2. Dezember 1926. (1304)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Nordisch-Tschechoslowakischer Gütertarif. (Umbehandlungstarif.)

Vom 15. Dezember 1926 ab werden das Vorwort sowie die Bestimmungen über Nachnahmen und Interessedeclaration geändert. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 2. Dezember 1926. (1305)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 4 (Verkehr Deutscher Seehäfen-Österreich bzw. Donaumschlagstellen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird ein neuer DurchfuhrAusnahmetarif S.D. 4 eingeführt, durch den der bisherige nebst Nachtrag 1 außer Kraft gesetzt wird. Näheres durch Reichstarifanzeiger.

Altona, den 3. Dezember 1926. (1306)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahntiertarif Teil II.

Mit Gültigkeit vom 15. Dezember 1926 wird in Lüneburg für die Beförderung der mit Wagen der Bleckeder Kleinbahn in Lüneburg ankommenden Tiersendungen von dem Bahnhofe der Kleinbahn nach dem dortigen Reichsbahnhof Ost-rampe im Falle der Weiterbeförderung auf der Reichsbahn an Stelle der Bahnhofgebühr eine Überstellgebühr von 3 RM. für den Wagen erhoben.

Näheres im Tarif- und Verkehrsanzeiger.

Hannover, im Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 Aufnahme von Kendenich und Lechbrunn in den A. T. 77. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 30. November 1926. (1286)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 9. Dezember 1926 Ergänzung der Anwendungsbedingung des A. T. 8. Ergänzung des Warenzeichnisses im A. T. 33.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 3. Dezember 1926. (130)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 9. Dezember 1926 werden Rohzucker und Zuckerraffinae aus Abteilung XXXI bzw. XXXVIII die Abteilung XXXVI versetzt und mit Wirkung vom 24. Dezember 1926 sind Fette und Öle aus Abteilung XI ebenfalls in die Abteilung XXXVI zu übernehmen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 3. Dezember 1926. (1290)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Tfv. 332. Niederländisch-Polnischer Güter- und Tierverskehr im Durchgang durch Deutschland.

Mit Gültigkeit vom 20. Dezember 1926 erhält der Absatz (14) im Abschn. I. a. S. 7 des Tarifs eine neue Fassung, deren Wortlaut im Tarif- und Verkehrsanzeiger der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Deutschen Privatbahnen (T. V. A. I.) Berlin veröffentlicht wird.

Breslau, den 30. November 1926. (1287)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

In Groß-Christinenberg. Strecke Stettin-Gollnow-Wietstock (Pom.), [Nebenbahn ist eine Kopf- und Seitenrampe errichtet worden, so daß dort nunmehr Fahrzeugver- und entladen werden können.

Stettin, im Dezember 1926. (1291)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Niederländisch-Ungarischer Gütertarif. Umbehandlungsverkehr.

Im Verzeichnis der zugelassenen Grenzübergangsstationen werden einige Stationsnamen geändert. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Köln, den 3. Dezember 1926. (1298)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Köln.

Ostdeutsch-bayerischer Güterverkehr.

Die Station Rothenstadt wird den nächst für den beschränkten Stückgüterverkehr zugelassen.

Die Entfernungen bilden sich durch Anstoß von 5 km an die der Station Weiden (Opt.).

München, den 1. Dezember 1926. (1318)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

DurchfuhrAusnahmetarif D 22 für bestimmte Güter der Klasse A—D, Verkehr Niederlande-Schweiz.

Mit sofortiger Gültigkeit wird die Abteilung I des Warenzeichnisses durch Aufnahme von „Glycerin“ erweitert.

Köln, den 29. November 1926. (1279)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

fv. 1 b. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B.

Mit Gültigkeit vom 10. Dezember 1926 treten im Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B, folgende Änderungen und Ergänzungen ein:

Im § 53 der Allgemeinen Tarifvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I, Abt. B, erhält der Absatz (9) folgende neue Fassung: „(9) die leeren Privatwagen††) werden unter nachstehenden Bedingungen gegen eine ermäßigte Fracht befördert:

- a))
- b)) wie bisher.
- c))
- d))

Die ermäßigte Fracht beträgt bei Aufgabe als Frachtgut 5 RM für den Wagen; bei Aufgabe als Eilgut werden der Frachtberechnung 2000 kg für den Wagen nach den Stückgutsätzen der ermäßigten Eilgutklasse (Klasse II e) zugrundegelegt, mindestens werden 50 RM erhoben.“

In das Verzeichnis II — Verzeichnis der zur Beförderung in großräumigen bedeckten Wagen zugelassenen Gütern — werden in Ziffer 13. „Holzwaren“ als Absatz 1 neu aufgenommen:

„1) Sperrholzplatten über 3,5 m Länge, auch geschliffen, lackiert, gebohrt.“

Die bisherigen Absätze 1) bis n) erhalten die Buchstaben m) bis ö).

Die Ziffer 2 der Tarifstelle „Holzwaren“ der Klasse B wird wie folgt gefaßt:

„2. Möbel und Möbelteile aus Nadelholz, glatt oder mit einfachen Rosetten oder Auflagen, jedoch ohne Schnitzereien, roh, gestrichen, lasiert, lackiert oder gebeizt.

Anmerkung: Die Füllungen der Nadelholzmöbel oder der Nadelholzmöbelteile dürfen auch aus Sperrholzplatten, einzelne Teile auch aus Buchenholz gefertigt sein. Schleiflackierte Möbel fallen unter Klasse A.“

Ziffer 12 der Stelle „Holzwaren“ der Klasse C erhält folgenden Wortlaut: „12. Sperrholzplatten aus Nadel-, weichem Laub- oder Buchenholz, auch geschliffen, lackiert, gebohrt oder mit Vertiefung.“

Anmerkung: Resonanzböden gehören zur Klasse A.“

Die „Ziffer 53“ des Verzeichnisses IV erhält folgende neue Fassung:

„53. Öle, folgende:
Braunkohlenteeröle, Erdöle, Kohlenwasserstoffe von der Ölgasbereitung, Kresotöl, Laubholzteröl, Schieferkohlenteeröle, Steinkohlenteeröle sowie Gemische aus Benzin (Erdölbenzin), Benzol, Braunkohlenbenzin, Spiritus oder Äther.“

In das Verzeichnis IV werden als neue Ziffern aufgenommen:

- „7a. Aethylenchlorhydrin.
- 13a. Butanol und Butanolacetat.
- 19b. Crotonaldehyd.
- 36b. Kühltölen, wie in dieser Stelle der Klasse E genannt.“

In Klasse E wird als neue Tarifstelle aufgenommen:

„Kühltölen, folgende:

1. Chlorkalzium mit Chlormagnesium in wässriger Lösung;
 2. Chlormagnesium in wässriger Lösung;
 3. Chlormagnesiumlauge, gereinigt.“
- Die Ziffer 6 in der Tarifstelle „Salze“ der Klasse F erhält folgende neue Fassung:
- „Chlormagnesiumlauge, rohe (End-

laugen von der Verarbeitung der Kalihydroxide)“.

9. Die Tarifstelle „Kaltasphalt usw.“ der Klasse D — Nachtrag V S. 25) — ist mit allen Angaben in der Klasse D zu streichen und mit dem gleichen Wortlaut in der Klasse E aufzunehmen.
10. Die Ziffer 3 der ermäßigten Stückgutklasse und die zugehörige Tarifstelle der Klasse C „Bereifungen von Lastkraftwagen und Anhängerwagen (Stahlbänder mit Vollgummi), alte abgenutzte“ wird wie folgt gefaßt: „Bereifungen von Kraftwagen und Anhängerwagen (Stahlbänder mit Vollgummi), alte abgenutzte.“

Die Änderungen sind handschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 5. Dezember 1926. (1316)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 501. Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I.

Mit Gültigkeit vom 10. Dezember 1926 erhält der § 20 der Allgemeinen Tarifvorschriften des vorgenannten Tarifs folgende neue Fassung:

§ 20. Die leeren Privatwagen werden unter nachstehenden Bedingungen gegen eine ermäßigte Fracht befördert:

- a) die Wagen müssen in der Spalte „Inhalt“ des Frachtbriefes als „leer“ bezeichnet werden;
- b) in der gleichen Frachtbriefspalte hat der Absender folgenden Vermerk einzutragen:
„Eingestellt bei der Eisenbahn. Heimatstation
- c) die Beförderung gegen die ermäßigte Fracht muß vom Absender im Frachtbrief durch den Vermerk „Zu befördern gegen ermäßigte Fracht“ vorgeschrieben werden;
- d) bei Verlust oder Beschädigung eines leeren Privat-Tierwagens haftet die Eisenbahn auf Grund des § 89 der Eisenbahn-Verkehrsordnung nur beschränkt. Die Höhe des Schadenersatzes und die Art ihrer Ermittlung richtet sich nach dem zwischen dem Einsteller des Wagens und der Eisenbahn abgeschlossenen Wageneinstellungsvertrage.

Die ermäßigte Fracht beträgt bei Aufgabe als Frachtgut 5 RM. für den Wagen; bei Aufgabe als Eilgut werden der Frachtberechnung 2000 kg für den Wagen nach den Stückgutsätzen der ermäßigten Eilgutklasse (Klasse II e) zugrundegelegt, mindestens werden 50 RM. erhoben.“

Bis zur Herausgabe eines Nachtrages sind die Änderungen handschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 5. Dezember 1926. (1315)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Berlin.

Tschechoslowakisch-Österreichischer Güter- und Kohlenverkehr über Deutsch- land.

Ab 1. Dezember 1926 sind im Eisenbahngütertarif (Tfv. 369) im Abschnitt C „Besondere Bestimmungen“ unter Ziff. 6. „Zu Art. 12 I. Ü.“ (Erhebung der Fracht) der erste und zweite Absatz, beginnend mit den Worten „Die Frachten und sonstigen Gebühren“ bis einschl. der Worte „zu entrichten“ und unter Ziffer 7. „Zu Art. 13 I. Ü.“ (Nachnahmen) der dritte Satz beginnend mit „Sendungen“ bis einschl. „sein“ zu streichen.

München, d. 30. November 1926. (1310)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt

bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Niederländisch-Tschechoslowakischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Dezember 1926 treten folgende Änderungen in Kraft:

Seite 2. Im Vorwort wird der letzte Absatz durch folgenden ersetzt: „Die Ausgabe dieses Tarifs und der dazu erscheinenden Nachträge sowie ihre Aufhebung wird bekanntgemacht:

1. für die Niederlande im „Nederlandse Gids voor Spoorwegen, Stoomvaart enz.“ in den Haag;
2. für die tschechoslowakische Republik im „Věstník pro železnice a plavbu“ in Prag;
3. für Deutschland im Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverskehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privateisenbahnen (TV A. I)“ in Berlin;
4. nachrichtlich in der „Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ in Berlin.

Änderungen und Ergänzungen können auch durch Abdruck ihres Wortlautes in den unter 1. bis 4. genannten Blättern bekanntgemacht werden.

Auf derartige Bekanntmachungen wird in der unter 4. genannten Zeitung hingewiesen.

Maßgebend für die Rechtsgültigkeit der Veröffentlichungen ist die Bekanntmachung in den unter 1. bis 3. genannten Blättern.“

Seite 3. Die Bestimmung unter „6. Nachnahmen (Art. 13 J. Ü.)“ erhält folgende Fassung:

„Der Betrag der Nachnahme ist in der Währung des Versandlandes anzugeben.“

Seite 5. (Anlage). Es ist abzuändern „Troppau“ in „Troppau Dt. Reichsb.“, „Ziegenhals“ in „Ziegenhals Hbf.“, „Georgswalde = Ebersbach“ in „Ebersbach v. Sasku.“ (1293)

Dresden, am 30. November 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Dresden.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C II (Tfv. 5).

Mit sofortiger Gültigkeit werden die Anwendungsbedingungen und Bestimmungen über die Frachtberechnung des Ausnahmefarifs 7 h für Eisenerz (Minette aus Frankreich und Luxemburg) wie folgt geändert:

Anwendungsbedingungen:

Der Ausnahmefarifs gilt nur für Sendungen, die in Igel Grenze oder Perl Grenze in ... (usw. wie bisher).

Frachtberechnung:

Die Fracht wird gemäß § 6 (1) und (2) der Allgemeinen Tarifvorschriften ab Igel Grenze und Perl Grenze gleichmäßig für sämtliche genannten Hochofenstationen nach folgenden Frachtsätzen für 100 kg berechnet:

- a) 43 Reichspfennig bei Verwendung deutscher Wagen,
- b) 50 Reichspfennig bei Verwendung fremder Wagen,

sofern sich nicht die Frachtberechnung nach den Sätzen des Ausnahmefarifs 7 billiger stellt.

Essen, den 1. Dezember 1926. (1288)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Essen.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I Abt. B.

Ab 13. Dezember 1926 wird die Tarifierung für eiserne Geräte und feinere Guß- und Schmiedewaren geändert. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 4. Dezember 1926. (1309)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsbahndirektion Altona

namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-dänischer u. deutsch-schwedisch-norwegischer Güterverkehr.

Die ab 15. Oktober d. J. eingeführten besonders ermäßigten Frachtsätze in den Ausnahmetarifen für Tonwaren für die Stationen Friedrichsfeld (Baden) Nord, Grünstadt, Muggensturm und Schramberg werden ab 13. Dezember 1926 geändert. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 4. Dezember 1926. (1308)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

**Deutsch-österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahn-Gütertarif, Heft 1, vom
1. August 1926.**

Am 15. Dezember 1926 tritt der Nachtrag I in Kraft.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
München, den 5. Dezember 1926. (1317)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-italienischer Güterverkehr über
Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tar-
visio. Direkter Tarif vom 16. August
1926. Teil IV.**

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 ist auf den Seiten 191—196 und 619—624 bei den Frachtsätzen für die Stationen

Aschaffenburg Süd,
Frankfurt (Main) Osthafen,
Frankfurt (Main) Westhafen,
Gustavsburg,
Karlsruhe Hafen,
Kehl Hafen,
Ludwigshafen (Rhein) Hbf.,
Mannheim Hbf.,
Mannheim Industriehafen,
Mannheim-Rheinau Hafen,
Worms Hafen

ein ††) zu setzen und am Fuß der Seiten die Anmerkung nachzutragen:

††) Nicht gültig für Gaskoks.

Non valevole per il coke di gas.
München, den 1. Dezember 1926. (1299)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-italienischer Güterverkehr über
Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tar-
visio. Direkter Tarif vom 16. August
1926. Teil III.**

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 ist 1. Auf Seite 167 bei den für Aschaffenburg Süd gültigen Frachtsatz ein ××) zu setzen und am Fuß der Seite die Anmerkung nachzutragen:

××) Nur für Wasserumschlagsendungen
Soltanto per le spedizioni proven-
nienti o destinate a via acqua.

2. Auf den Seiten 167—176 ist bei den Frachtsätzen für die Stationen

Aschaffenburg Süd,
Frankfurt (Main) Osthafen,
Frankfurt (Main) Westhafen,
Gustavsburg,
Karlsruhe Hafen,
Kehl Hafen,
Ludwigshafen (Rhein) Hbf.,
Mannheim Hbf.,
Mannheim Industriehafen,
Mannheim-Rheinau Hafen,
Worms Hafen

ein ††) zu setzen und am Fuß der Seiten die Anmerkung nachzutragen:

††) Nicht gültig für Gaskoks.

Non valevole per il coke di gas.
München, den 1. Dezember 1926. (1297)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-Tschechoslowakischer Güter-
verkehr (Kohlenverkehr von ober- und
niederschlesischen Gewinnungsstätten)
Heft 11.**

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 sind sämtliche Schnittrachtsätze II der Station „Hracholusky“ im Nachtrag I auf Seite 32/33 und 58/59 um je 26 Heller und auf Seite 86/87 um je 13 Heller zu ermäßigen.

**Deutsch-Tschechoslowakischer Güter-
verkehr (Kohlenverkehr von west- und
mitteldeutschen Gewinnungsstätten)
Heft 12.**

Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 sind im Nachtrag I die Schnittrachtsätze II der Station „Hracholusky“ wie folgt abzuändern: Auf Seite 24/25 in den Spalten 5 b von 608 in 595, 7 a von 508 in 482, 7 b von 608 in 595 sowie auf Seite 32/33 in Spalte 20 a von 767 in 741 und in Spalte 20 b von 985 in 972 Heller.

Dresden, am 3. Dezember 1926. (1294)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden,
namens der beteiligten Verwaltungen.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Aus-
nahmetarife) Tfv. 5.**

Mit Gültigkeit vom 6. Dezember 1926 wird die Station Knesbeck als Versandstation in den Ausnahmetarif 10 c einbezogen.

Berlin, den 1. Dezember 1926. (1292)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Nordisch-italienischer Güterverkehr über
Deutschland-Schweiz und Deutschland-
Österreich. Direkter Tarif vom 1. April
1926.**

I. Mit Wirkung vom 1. Januar 1927 ist zu streichen:

a) auf Seite 15 bei Nr. 65 der Gütereinteilung (Holzschliff und Holz-
zellstoff) die außeritalienische Tar-
rif-Nr. 67, und am Fuß der Seite die
zugehörige Anmerkung;

b) auf Seite 114 und Nachtrag I Seite 18
die Stationen Segmon und Slotts-
bron mit allen Angaben einschließ-
lich der zugehörigen Anmerkung.

II. Mit Wirkung vom 1. Februar 1927
ist zu streichen auf Seite 108 (Nachtrag I
Seite 19) die Station Sarpsborg mit allen
Angaben.

München, den 1. Dezember 1926. (1311)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Die Güterannahme für den fahrplan-
mäßigen Stückgut- und Wagenladungs-
verkehr nach den bulgarischen und rumä-
nischen Donaustationen, sowie nach Vu-
kovar und Osijek wird diesjährig wie
folgt eingestellt:

In Regensburg und Passau am 2. De-
zember.

In Linz am 4. Dezember.

In Wien und Bratislava am 6. De-
zember.

In Budapest am 7. Dezember.

Die Annahme von Stückgut in den ru-
mänischen und bulgarischen Stationen,
sowie in Osijek und Vukovar für den
Bergverkehr wird am 4. Dezember ein-
gestellt.

Ohne Einschränkung offen bleiben bis
auf weiteres der fahrplanmäßige Verkehr
(auch für Stückgutsendungen) zwischen
den Stationen Regensburg, Passau, Linz,
Wien, Bratislava, Budapest (auch Buda-
pest (DUB)), Novisad, Zemun und Bel-
grad untereinander, ferner der gesamte

Schlepp- und Tankladungsverkehr
allen Relationen. (128)

Regensburg, den 29. November 1926.
Bayerischer Lloyd Schifffahrts-Aktien-
gesellschaft.

3. Personen- und Gepäckverkehr.**Tfv. 600. Deutscher Eisenbahn-Personen-
und Gepäcktarif, Teil I.**

Mit Gültigkeit vom 10. Dezember 1926
treten im vorgenannten Tarif na-
stehende Änderungen ein:

a) In der Allgemeinen Ausführung
bestimmung 4 zu § 43 EVO. ist der zwei-
te Satz „In keinem Falle darf das Gut ohne
ausdrückliches Einverständnis des Ab-
senders zurückgeschickt werden.“ wie folgt
zu fassen:

„Der Absender kann jedoch in der
Expresgutkarte vorschreiben, daß ihm
das Gut bei Eintritt eines Ablieferungs-
hindernisses ohne vorherige Benach-
richtigung zurückgeschickt werde.“

Dieser Antrag ist wie folgt zu stellen:
„Bei Ablieferungshindernis Rück-
sendung ohne vorherige Benachrichti-
gung.“

Somit darf das Gut ohne Anweisung
des Absenders nicht zurückgeschickt
werden.“

b) Die Ziffer 2 der Anlage VI zu
Deutschen Eisenbahn-Personen- und Ge-
päcktarif, Teil I — Verzeichnis der
sperrigen Expresgüter (siehe auch Nach-
trag V S. 7) — wird wie folgt gefaßt:

„2. Blumen, Gesträuche und Pflan-
zen, lebende oder künstliche
in Körben, Kubein oder Kartons oder
in dieser Verpackung mit Gestelle
aufgeliefert, ausgenommen Pflanzen in
Erdballen.“

Bis zur Einarbeitung der Änderungen
in einen Tarifnachtrag sind die Änderun-
gen handschriftlich vorzunehmen.

Die Änderungen der Ausführungsbe-
stimmung ist gemäß § 2 EVO. genehmigt
Berlin, den 5. Dezember 1926. (1315)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

4. Verdingungen.

Die Arbeiten und Lieferungen zur Her-
stellung von 11 neuen Wegeschränken
und 127 Gitterbehängen für 64 Weg-
schränken sollen öffentlich vergeben wer-
den. Verdingungshefte können, solange
der Vorrat reicht, gegen Einsendung von
2,50 M. in bar von dem Hauptbüro der
Reichsbahndirektion Osten, Zimmer 26
bezogen werden. Die Angebote sind ver-
siegelt und mit der Aufschrift „Angebot
auf Lieferung von Wegeschränken“ zu
sehen bis zum 30. Dezember 1926, vorm.
11 Uhr (Zimmer 350 a) postfrei einzun-
senden. Lieferfrist drei Monate. Zugs-
schlagsfrist vier Wochen. (1315)

Frankfurt (Oder), d. 2. Dezember 1926

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Osten.

Verdingung

über Aufhauen von etwa 8000 k
stumpfer Feilen für Januar bis 31. De-
zember 1927. Eröffnung der Angebote am
Montag, den 20. Dezember 1926, vorm.
11 Uhr. Verdingungsunterlagen gibt, so-
fern der Vorrat reicht, unser Präsidialbüro
gegen Einsendung von 0,80 RM. in be-
im Zimmer 208 ab.

Zuschlagsfrist 14 Tage vom Eröff-
nungstage ab. (1300)

Hannover, den 3. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 50.

Berlin, den 16. Dezember 1926.

LXVI. Jahrgang.

An unsere Leser!

Vom 1. Januar 1927 ab erscheint diese Zeitung im eigenen Verlage des Vereins DEV.

In der Art der Herausgabe der Zeitung, in den Bezugsbedingungen und Bezugspreisen tritt im übrigen eine Änderung ein.

Wir bitten zugleich davon Kenntnis zu nehmen, daß die Zeitung wie bisher in ihrem grünen Gewande, aber mit einem neuen, von Künstlerhand entworfenen Titelbilde, in der Größe 210 × 297 mm (DIN A 4) erscheinen wird.

Die künftige Anschrift des Verlags ist wie die der Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29; Fernruf: Lützow 4765. Postscheckkonto: Berlin 162 71.

Bestellungen und Anfragen wegen Privatanzeigen nimmt der Verlag entgegen.

Inhalt:

Pflege einer vorbildlichen Baugesinnung bei der Deutschen Reichsbahn.

Das neue Mieterschutzgesetz und die Reichsbahn.

Die Eisenbahngütertarife in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihre Weiterentwicklung durch die Eisenbahnbeiräte (Landeseisenbahnräte, Reichseisenbahnrat) sowie die Ständige Tarifkommission und den ihr beigeordneten Ausschuß der Verkehrsinteressenten.

Die Einweihung der neuen Reichsbahnbrücke über den Pregel bei Königsberg (Pr.).

Die Intragung von Fahrten auf falschem Gleise in das Zugmeldebuch (FV. §§ 28 und 29).

Die Verurteilung der Auffänger beim Ablaufbetrieb in Verschiebebahnhöfen.

Beförderung von Wintersportgeräten.

Das neue Arbeitsschutzgesetz.

Nachrichten.

Deutschland: Neue Reichsbahnwagen. — Direkter Güter- und Tierverkehr Deutschland-Rußland über Polen und Danzig. — Neuer Binnenumschlagstarif. — Sonntagsrückfahrkarten über Weihnachten. — Betriebslängen der Deutschen Reichsbahn und fremder Eisenbahnen. — Beschleunigter Postdienst Köln-Holland. — Gründung des deutschen Wagensyndikats.

— Das neue Hochseefährschiff Schwerin. — Einmalige Gehaltszulagen. — Personalmeldungen.

Österreich: Außenhandel.

Übrige europäische Länder: Angebot auf Verpachtung der

tschechoslowakischen Staatsbahnen. — Herabsetzung der Lieferfristzuschläge in der Tschechoslowakei. — Entschädigung für den tschechoslowakischen Abschnitt der Maramaroser Salzbahnen. — Vlissingen-London über Harwich statt über Folkestone. — Unfälle bei den englischen Eisenbahnen im Jahre 1925.

Fremde Erdteile: Die Lage der amerikanischen Eisenbahnen und ihr Einfluß auf das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten.

Wasserverkehr.

Luftverkehr.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Pflege einer vorbildlichen Baugesinnung bei der Deutschen Reichsbahn.

Von Reichsbahnoberrat Martin Steinbrink in Erfurt.

Deutschland trägt schwer an den Lasten, die ihm durch das Londoner Abkommen auferlegt sind. Steuern und Abgaben sind unermesslich gewachsen; der freien Betätigung wirtschaftlichen Unternehmungsgeistes sind Fesseln angelegt. Allenthalben wird eine Verbilligung der Betriebe, eine Vereinfachung der Organisation angestrebt; Sparsamkeit ist Trumpf geworden.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, mit einem ganz gewaltigen Anteil an den jährlich aufzubringenden Reparationskosten bedacht, kann nicht umhin, dieser Entwicklung im weitesten Umfange Rechnung zu tragen. Was eine sichere und reibungslose Durchführung des Betriebes und eine glatte Betätigung der Verkehrsaufgaben, die allem anderen vorgehen, heischen, das muß getan werden; eine sorgfältige Instandhaltung der Baulichkeiten ist vonnöten, wenn die gesamte Anlage nicht vorzeitig entwertet werden soll. Alles dagegen, was nicht unbedingt notwendig, nur erwünscht ist, muß für den Augenblick zurücktreten.

Unter solchen Umständen erscheint die Frage berechtigt, ob man im Bereiche der Reichsbahn für künstlerische Bestrebungen im baulichen Schaffen noch Raum ist. Ob man von der Reichsbahn noch verlangen kann, daß sie eine vorbildliche Baugesinnung pflegt.

Bei der Prüfung dieser Frage wird man nicht umhin können, sich vor Augen zu halten, welche Stellung das bauliche Schaffen der Reichsbahn innerhalb des Betätigungsgebietes baulichen Schaffens überhaupt einnimmt. Keine Behörde, kein Unternehmen — auch die Reichspostverwaltung nicht — überzieht in ähnlichem Umfange wie die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft das Reich mit einem Netz baulicher Anlagen; bis in die entlegensten Waldtäler, die einsamsten Heidelandschaften dringt die Reichsbahn vor mit ihren Empfangsgebäuden, Stellwerksbauten, Wohn- und Wärterhäusern, Lokomotivschuppen und Wassertürmen. Jeder sieht sie, kritisiert sie als einen Ausfluß des Gestaltungswillens, der bei dem größten wirtschaftlichen Unternehmen der Welt vorherrscht.

Noch heute gilt, was vor zwölf Jahren einer der besten Kenner des Eisenbahnhochbaues, der Ministerialrat Groeschel, in seinem Buche über Bahnhofshochbauten („Eisenbahntechnik der Gegenwart“, 1914, Seite 727) gesagt hat:

„Mit Rücksicht auf den erzieherischen Einfluß, den Neubauten auf die Bautätigkeit jeder Gegend ausüben, sollten für die Ausgestaltung aller Eisenbahnhochbauten trotz größter Sparsamkeit künstlerische Gesichtspunkte maßgebend sein.“

Und das gilt nicht nur für reine Hochbauten, sondern in gleichem Maße für alle baulichen Anlagen der Reichsbahn. Wie schön

kann eine Futtermauer in bergigem Gelände oder eine Straßenunterführung in der Landschaft wirken, wenn den Gegebenheiten der Örtlichkeit Rechnung getragen und der Baustoff mit Geschick ausgewählt ist!

Darüber hinaus aber ist es für die Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Reichsbahnunternehmen von nicht geringer Bedeutung, wie gebaut wird. Nicht nur die Veranstaltung von billigen Sonderfahrten wirkt verkehrswerbend, auch die Art und Weise, wie der Reisende auf den Bahnhöfen aufgenommen und gepflegt wird, kann mittelbar und unmittelbar zum Vorteil der Eisenbahnverwaltung ausschlagen. Für die geringere oder größere Aufmerksamkeit, die ihm von der Reichsbahn geschenkt wird, hat der Reisende erfahrungsgemäß ein sehr feines Empfinden. Es ist das Gebiet der „Imponderabilien“, das man nicht ungestraft außer acht lassen darf.

Hier bietet sich auch angesichts der seit dem Kriege völlig veränderten wirtschaftlichen Lage für den Hochbauer ein weites und dankbares Feld der Betätigung; er in erster Linie ist es gewohnt, alles Schöne und künstlerisch Wertvolle schöpferisch in sich aufzunehmen und zu verarbeiten. Und nur wo auch die ästhetischen Belange zu Wort kommen, kann eine vorbildliche Baugesinnung gepflegt werden. Der beamtete Architekt, innig mit den Aufgaben der Verwaltung verwachsen, vertraut mit den Bestrebungen eines gesunden Heimatschutzes und unterrichtet über die Baugesinnung der Gegenwart, wird der Verwaltung eine schätzbare Kraft sein können bei der Erfüllung der hier behandelten Aufgabe. Gerade weil es viel schwerer ist, mit beschränkten Mitteln solide und ansprechend zu bauen, als mit reichlichen, wird angesichts der allgemeinen Volksverarmung die Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit noch viel ernster genommen werden müssen als früher. Jede, auch die bescheidenste, Bauaufgabe wird mit äußerster Sorgfalt zu behandeln sein.

Welche Gesichtspunkte künftig bei dem baulichen Schaffen der Reichsbahn zu beachten sein werden, möge im folgenden untersucht sein. Mit reinen Hochbauten aller Art sei begonnen.

Jeder Bauausführung muß ein Baugedanke zugrunde liegen, der bedingt ist durch das mehr oder weniger abänderungsfähige Bauprogramm. Es sollte ausgeschlossen sein, daß ein nur auf dem Reißbrett erzielter Grundriß ohne weiteres bindend bleibt für die Gestaltung des Aufbaues. Grundriß und Aufbau sind für den Architekten, der das Bauwerk als ein Ganzes zu betrachten gelernt hat, nicht voneinander zu trennen. Beide sind, um mit Ostendorf zu reden, nur verschiedene Projektionen derselben Idee. Dieser Idee eine möglichst einfache, klare und damit auch wirtschaftlich sparsame Erscheinungsform zu geben, wird in Zukunft vor allen Dingen anzustreben sein.

Der Grundriß, die Horizontalprojektion der Bauidee, muß selbstverständlich in erster Linie dem praktischen Bedürfnis genügen; daneben muß er, soweit irgend angängig, auf etwaige spätere Erweiterungen berechnet sein (vgl. den Erlaß des Preussischen Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 28. Oktober 1907 — Eisenbahn-Nachrichten-Blatt 1907, Seite 395). Darüber hinaus aber ist zu fordern, daß der Grundriß so einfach und klar wie möglich und mit denkbar einfachster Umrißlinie gestaltet wird, da alle überflüssigen ein- und ausspringenden Ecken naturgemäß im Aufbau zu verwickelten Lösungen führen, die den Bau verteuern und die Unterhaltung erschweren. Man hat öfters die Empfindung, daß bei der Durcharbeitung der Grundrisse — im Interesse einer scheinbaren Baubeschleunigung und -verbilligung — zu flüchtig vorgegangen worden ist; gelegentlich hielt man wohl auch die Kosten einer gründlichen Bearbeitung durch einen Architekten für schlecht angelegt. Sehr mit Unrecht. Geringe Mehrkosten für einen Entwurf, bedingt durch sorgfältigeres Feilen an einer Bauaufgabe, bringen sich meist in größerer Zweckmäßigkeit im Betriebe und in geringeren Unterhaltungskosten mehrfach wieder ein.

Auch hinsichtlich des Aufbaues, also der Vertikalprojektion der Idee, hat man gelernt, mehr als früher nach Schlichtheit,

großen klaren Linien, Zusammenfassung der Baumassen in künstlerischer Hervorhebung nur der wirklich bedeutungsvollen Bauteile zu streben; schon die Reihung eines an sich schlichten Fassadenmotivs kann wirkungsvoll sein! Mit desto geringeren Mitteln kann alsdann einem sich aus der übrigen Masse heraushebenden Bauteil zu beherrschender Wirkung verholfen werden.

In diesem Zusammenhange sei es gestattet, kurz die Frage der Symmetrie zu berühren. Symmetrie ist eins der Mittel, das es ermöglichen, einen Baukörper ohne viel Schmuckaufwand bedeutsam zu gestalten. Noch vor nicht zu langer Zeit galt es Fachkreisen für abwegig, z. B. einem Bahnhofsempfangsgebäude eine symmetrische Form zu geben. Darin ist wohl zu weit gegangen worden. Mancher Baugedanke läßt sich bei sorgfältiger Durcharbeitung in eine im wesentlichen symmetrische Form bringen; ja, die örtliche Lage manches Gebäudes verlangt geradezu nach einer solchen Lösung. Die Forderung, das Äußere des Gebäudes müsse das Innere in allen Einzelheiten widerspiegeln, ist wohl des öfteren zum Schaden der Gesamtwirkung zu sehr betont worden. In einem Empfangsgebäude beispielsweise wünscht der Reisende den Haupteingang, die Gepäckabfertigung und einiges andere schnell und sicher zu finden; wo sich aber irgendwelche Nebentreppen oder gar der Abort des Bahnhofswirtes befinden, wird ihm ziemlich gleichgültig sein. Wie viel Monumentalität ist einer Anzahl neuerer symmetrisch gestalteter Empfangsgebäude eigen, z. B. Vohwinkel, Mülheim (Ruhr)-Eppinghofen, Barmen (Hauptbahnhof), Köln-Deutz, Darmstadt, Bromberg, Görlitz und Weimar!

Daß sich auch die Baulichkeiten der Reichsbahn, mögen sie groß oder bescheiden sein, der Umgebung einpassen müssen, ist wohl eine selbstverständliche Forderung vorbildlicher Baugesinnung. Gerade hierzu ist eine recht geschickte Hand vorzuziehen. Unersetzliches kann hierbei unter Umständen an Landschafts- und Städtebildern verloren gehen, wenn sich die Neuschöpfung zu unbekümmert in das Alte, den Einwohnern Liebgewordene hineindrängt. Gesamtgruppierung, Maßstab der Einzelgliederungen und Farbengebung wollen gleichermaßen beachtet sein.

Die Rücksichtnahme auf die Umgebung verlangt nun durchaus nicht etwa eine Ausbildung des Gebäudes in den gleichen Stilelementen, wie sie in der Nachbarschaft oder gar in anderen Teilen desselben Ortes angewandt worden sind. Über diese Frage ist wohl durch das bekannte Gutachten der Akademie des Bauwesens zum Wettbewerb, betreffend das neue Empfangsgebäude in Köln (Hauptbahnhof), eine abschließende Klärung erfolgt (vgl. Zentralblatt der Bauverwaltung 1889, Seite 280). „Der Lebende hat recht“ gilt auch auf diesem Gebiete. In wirklich schöpferischen Perioden der Vergangenheit ist es nicht anders gewesen. Auch hinsichtlich der Gliederungen und Schmuckformen muß natürlich Sparsamkeit walten; doch wird diese Selbstbeschränkung demjenigen nicht schwer fallen, der es versteht, ansprechende Wirkungen auch mit bescheidenen Mitteln zu erzielen.

Was die inneren Räume anlangt, so ist in den letzten Jahren der Vorkriegszeit stellenweise an reicher Durchbildung des Guten etwas zu viel geschehen. Aber auch bei zeitgemäßer Einschränkung bleibt der schöpferischen Phantasie noch genügender Spielraum hinsichtlich geschickter Durchbildung der Räume. Behaglichkeit und Aufwand sind keine unzertrennliche Begriffe. Welche interessanten Wirkungen können z. B. in einem Empfangsgebäude allein schon durch eine künstlerische Auswertung der Raumfolge von Vorräumen, Schalterhalle, Wartesälen und Sonderzimmern ausgelöst werden! Welche Steigerungen von gröberem zu feinerem Baustoff, von schlichter zu reicherer Farbengebung sind dabei möglich! Dieses in der Literatur bisher kaum behandelte Thema verdiente einmal von kundiger Seite erörtert zu werden.

Daß die Geschoßhöhen der Räume künftig vielfach — nicht nur bei Kleinwohnungen — niedriger als bisher gehalten werden können und müssen, mag hier nur nebenbei erwähnt werden.

Bei der technischen Durchbildung der Gebäude wird im allgemeinen den preiswertesten Konstruktionen und Baustoffen der Vorzug zu geben sein; doch wird die Rücksichtnahme auf eine möglichst Verringerung der baulichen Unterhaltungskosten bei allen künftigen Erwägungen noch mehr als über ausschlaggebend sein müssen. Spätere kostspielige Instandsetzungen sind bei Eisenbahnbauten ganz besonders vom Bel, da die Bereitstellung der erforderlichen Mittel erfahrungsmäßig oft Schwierigkeiten bereitet. Wandflächen zum Beispiel, die ständiger Beschädigung ausgesetzt sind, werden zweckmäßig gleich bei der ersten Anlage durch eine widerstandsfähige Verkleidung, wie Vorsatzbeton, Platten und dergleichen, geschützt. Bei der Verwendung von sogenannten Ersatzbaustoffen ist Voricht am Platze; auch empfehlen sie sich nur dann, wenn sie eine größeren Instandhaltungskosten erwarten lassen. Jedes ungeeignete Material erweist sich auf die Dauer als unwirtschaftlich.

Einige Worte noch über die Farbgebung. Sie ist eins der wirksamsten Mittel, das Äußere von Bauwerken auch bei sparsamster Verwendung von architektonischen Gliederungen ansprechend zu gestalten. Es ist durchaus nicht nötig, die Überreibungen mitzumachen, die an einzelnen Orten (z. B. in Magdeburg) einem übergroßen Farbenenthusiasmus ihre Entstehung verdanken; aber auf diesem Gebiete könnte bei der Reichsbahn noch manches geschehen, auch ohne daß berechtigter Widerspruch herausgefordert wird. Besonders bei Gelegenheit von Überputz oder Neuanstrich von Bauten ließe sich in dem angedeuteten Sinne verfahren.

Die Zahl der Neubauten wird angesichts der wirtschaftlichen Lage der Reichsbahn in den kommenden Jahren recht gering sein; dagegen werden manche Bauten der Umgestaltung und Erweiterung bedürfen. Angesichts der in ihnen zu investierenden beträchtlichen Werte wird man sie mit ganz besonderer Sorgfalt behandeln müssen, und zwar nicht nur hinsichtlich der Grundrißplanung, sondern auch in der gesamten baulichen Gestaltung. Manches, was in früheren Zeiten verabsäumt war, wird sich bei einer solchen Gelegenheit nachholen lassen. Die ständige Anpassung neuer, einfacher und schlichter haltender Bauteile an vorhandene, oftmals reicher durchgebildete ist eine der schwierigsten Aufgaben, die dem Hochbauer der Reichsbahn gestellt werden können. Auch hierbei lassen sich bisweilen bei zeitweiliger sorgfältiger Bearbeitung nicht unerhebliche Mittel sparen.

Die Baugesinnung eines Bauherrn wird nun nicht allein danach bewertet, wie er Neubauten behandelt, sondern auch — und zum wenigsten — danach, wie er die bestehenden pflegt. Und dieser Beziehung bricht sich erfreulicherweise mehr und mehr eine Überzeugung Bahn, daß selbst bei der gegenwärtigen Mittelknappheit dieser Frage eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt. Während des Krieges mit seinen so unendlich vielen wichtigeren Anforderungen betrieblicher Art ist manches Gebäude recht in Verfall geraten; hier muß, wenn nachhaltige Fälschungen der Substanz vermieden werden sollen, bald und schdrücklich nach dem Rechten gesehen werden. Daß es schwer ist, die Mittel im erwünschten Umfange flüssig zu machen, ist bekannt. Aber immerhin ist es wirtschaftlicher, beispielsweise den Dach rechtzeitig mit geringen Kosten auszubessern, als es eines Tages, wenn der Verfall zu weit vorgeschritten ist, gänzlich zu erneuern. Das gleiche gilt für Holzteile aller Art, wie Stuhwerk, Fenster und ähnliches. Auf diesem Gebiete wird der Hochbauer, rechtzeitig gehört, manchen wertvollen Fingerzeig geben können. Er wird auch in der Lage sein, bei der Aufbesserung von Innenanstrichen manchen Raum, dem wenig Begünstigung innewohnt, durch gute Farbgebung erfreulicher zu gestalten.

Das bisher Gesagte gilt für die eigentlichen Hochbauten im weitesten Sinne. Mit ihnen ist naturgemäß die Bautätigkeit der Reichsbahn nicht im entferntesten erschöpft. Vieles ließe sich im Rahmen des Themas noch über die Ingenieurbauten sagen. Für die Gestaltung der Landschaft sind sie von nicht

geringerer Bedeutung als die Hochbauten. Wer die Gotthardbahn befahren hat, weiß, welche unvergeßlich schönen Eindrücke allein schon durch eine geschickte Linienführung der Eisenbahn erweckt werden können; es sei nur an die Gegend von Wasser erinnert. In gleicher Weise ist oftmals die Ausbildung von größeren Brücken, Unterführungen und Futtermauern entscheidend für den Gesamteindruck einer Landschaft. Hier ist es meist nicht das „architektonische Mäntelchen“, nachträglich und höchst kümmerlich dem Bauwerk umgehängt, das eine gute Wirkung gewährleistet, sondern die Hauptlinienführung der Bauwerke, die der Umgebung angepaßte Baustoffwahl und -farbe, die wohlverwogene monumentale Schlichtheit des Ganzen. Gerade bei solchen Aufgaben dürfte ein rechtzeitiges, verständnisvolles Hand-in-Hand-Arbeiten der verschiedenen Fachrichtungen, also auch des Hochbaues, für die Verwaltung von Nutzen sein.

Was für die Bauwerke in der freien Landschaft ratsam ist, gilt fast noch mehr für das Bauschaffen in geschlossenen Ortschaften, für den Bereich des Städtebaues. Hier haben Blum, Schimpff und Schmidt in ihrem Buch über Städtebau (Handbibliothek für Bauingenieure, II. Teil, 1. Band, 1921; besonders Seite 59 u. f.) den richtigen Weg gewiesen. Siedlungen und Bahnhofsvorplätze wollen nach großen, einheitlichen, vorgefaßten Ideen durchgeführt sein. Dem reinen Zufall etwas zu überlassen, rächt sich hierbei noch bitterer als auf anderen Gebieten. Der Ingenieur, der dem zukünftigen Verkehr auf dem Platze vorausschauend die Wege weist, kann der Mitwirkung des Architekten nicht entraten, der die „äußeren Räume“, d. h. den Platz mit seinen Wandungen und Durchbrechungen, zu schaffen berufen ist.

Dergestalt sind die Aufgaben, die die Pflege einer vorbildlichen Baugesinnung mit sich bringt. Einiges wäre nun noch über die Mittel und Wege zur praktischen Durchführung dieser Aufgabe zu bemerken.

Da ist zunächst wesentlich, daß sich auf den Reichsbahndirektionen die Entwurfsarbeit schnell und reibungslos vollzieht. Die Aufgabenkreise der Dezernenten, die mit den Bauausführungen zu tun haben, müssen klar umrissen sein; ein enges Hand-in-Hand-Arbeiten vom Grunderwerb bis zur Übergabe des fertigen Bauwerks ist geeignet, etwaige Hindernisse rechtzeitig aus dem Wege zu schaffen, den Baufortgang zu beschleunigen und die Schaffensfreude wach zu halten. Demjenigen Dezernenten, von dem in erster Linie die Bauideen ausgehen sollen, muß die Möglichkeit gegeben werden, neben den anderen Dezernatsaufgaben die hierfür unbedingt nötige Zeit und Sammlung aufzubringen. Wo dies nicht möglich ist, betraue man eine weitere akademisch vorgebildete hochbautechnische Kraft vorübergehend mit der Bearbeitung des Entwurfes und der Bauleitung größerer oder besonders wichtiger Bauausführungen, wie es vielfach zum Vorteil der Sache geschehen ist. Je gründlicher ein Bauvorhaben in wirtschaftlicher und technischer Beziehung durchgearbeitet ist, desto billiger wird sich meist die Ausführung stellen, desto weniger werden baldige Umgestaltungen oder Instandsetzungen nötig sein.

Für die eigentliche Bauausführung an Ort und Stelle sollten nur Kräfte ausgewählt werden, die mit hochbautechnischen Bauaufgaben eingehend vertraut sind. Dies stößt bisweilen auf Schwierigkeiten, sollte indessen grundsätzlich angestrebt werden. Unternehmer und Bauhandwerker haben erfahrungsgemäß einen scharfen Blick dafür, ob der bauleitende Beamte die Besonderheiten ihres Arbeitsgebietes beherrscht oder nicht; versagt er, so fehlt die Garantie, daß der Verwaltung nur gute Arbeit geleistet oder geliefert wird. Solche Bauten erweisen sich dann für die Stellen, denen die Bauunterhaltung obliegt, als nie versiegende Quellen des Ärgers und der Sorge.

Nur ganz kurz mag das überaus wichtige Gebiet des Unterrichts wesen gestreift werden, dessen weiterer Ausbau in hochbautechnischer Beziehung erwägenswert sein dürfte. Sowohl in den Verwaltungs- wie in den Dienstanfängerschulen könnte zum Nutzen der Verwaltung über das eine oder andere hochbautechnische Gebiet etwas vorgetragen werden. Durch

Lichtbildervorträge ließe sich — unter Verwendung des Episkops — auch künstlerisch fruchtbringende Belehrung in weitere Kreise tragen.

Auch die Veröffentlichung ausgeführter Bauten in den vom Personal gelesenen Zeitschriften ist geeignet, förderlich und anregend zu wirken. Daß zur Veröffentlichung das Beste gerade gut genug ist, bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung. Freilich gehört auch zu schriftstellerischer Betätigung Zeit; indessen mögen diejenigen, die sich berufen fühlen, anderen etwas mitzuteilen von den eigenen Erfahrungen und Schöpfungen, dieses persönliche Opfer nicht scheuen. Es wird das Ansehen der Reichsbahn nur fördern, wenn sich neben zahlreichen dankenswerten Veröffentlichungen über organisatorische, verkehrs- und betriebstechnische, bau- und maschinentechnische Fragen auch solche aus dem umfangreichen Arbeitsgebiete hochbaulichen Schaffens zugesellen.

Der Unterrichtsenteilung wie der büromäßigen Entwurfsbearbeitung würde es ferner sehr zustatten kommen, wenn vorbildliche Bauten aller Art — also auch Brücken usw. — mehr als bisher photographisch aufgenommen würden. Nichts ist lehr-

reicher als ein gutes Beispiel, zur rechten Zeit vor Augen geführt. Der Gedanke liegt nahe, bei jeder Reichsbahndirektion — vielleicht auch bei der Hauptverwaltung — nach und nach ein Art Kartothek ausgeführter Bauwerke anzulegen, mit zugehörigen knappen Hinweisen auf Ort, Baujahr, Zweck und die wesentlichsten Baustoffe, aus denen sie erstellt sind. Auch ein Ausleihen derartiger Aufnahmen an andere Reichsbahndirektionen oder an Bauabteilungen könnte ins Auge gefaßt werden. Ob zu diesem Zwecke weitere photographische Werkstätten einzurichten sein würden oder ob es genügen würde, die bereits vorhandenen — z. B. in Halle und Essen — weiter auszustatten, müßte besonders geprüft werden.

Mit dem Gesagten dürfte die Aufgabe in den wesentlichsten Zügen umrissen sein. So aufgefaßt erscheint die Pflege einer vorbildlichen Baugesinnung bei der Reichsbahn als eine Kultur aufgabe. Sie ist dankenswert genug in einer Zeit, in der die rein materiellen Interessen bedauerlich überwiegen. Wenn auch die Not der Zeit nicht alle Blümenträume reifen läßt, so wird es doch Anerkennung finden, wenn Vorbildliches bei der Reichsbahn wenigstens erstrebt wird.

Das neue Mieterschutzgesetz und die Reichsbahn.

Von Reichsbahnrat Dr. Machate, Dresden.

Das am 1. Juli 1926 in Kraft getretene neue Mieterschutzgesetz bringt nicht nur allgemein, sondern auch für die Reichsbahn einige nicht unwesentliche Änderungen, die hauptsächlich in dem schon bisher maßgebenden § 32 enthalten sind.

Zur besseren Übersicht mag daher zunächst eine Gegenüberstellung der alten und der neuen Fassung, soweit eine Abweichung besteht, folgen.

Alte Fassung:

Hat das Reich oder ein Land Gebäude oder Gebäudeteile vermietet oder zum Gebrauch überlassen, die in seinem Eigentum oder in seiner Verwaltung stehen und entweder öffentlichen Zwecken oder zur Unterbringung von Angehörigen der Verwaltung des Reichs oder des Landes zu dienen bestimmt sind, so finden die §§ 1—31 keine Anwendung.

Die Zwangsvollstreckung aus einem Urteil, welches die Herausgabe eines vermieteten oder überlassenen Raumes zum Gegenstande hat, ist durch Ausspruch in der Urteilsformel davon abhängig zu machen, daß ein ausreichender Ersatzraum gesichert ist. Über Einwendungen gegen den Ersatzraum entscheidet die Behörde, welche der über den Raum verfügungsberechtigten Behörde vorgesetzt ist. Der Mieter . . .

Neue Fassung:

Hat jemand mietweise oder auf Grund eines sonstigen Rechtsverhältnisses ein Gebäude oder den Teil eines Gebäudes inne, das im Eigentum oder in der Verwaltung des Reichs oder eines Landes steht und entweder öffentlichen Zwecken oder zur Unterbringung von Angehörigen der Verwaltung des Reichs oder des Landes zu dienen bestimmt ist oder bestimmt wird, so finden, vorbehaltlich des Abs. 2, die §§ 1—31 keine Anwendung.

Die Zwangsvollstreckung aus einem Urteil, welches die Herausgabe eines vermieteten oder überlassenen Raumes zum Gegenstande hat, ist durch Ausspruch in der Urteilsformel davon abhängig zu machen, daß ein ausreichender Ersatzraum gesichert ist; an Stelle der Zubilligung des Ersatzraumes kann auf Antrag des Reichs oder Landes die Gewährung eines angemessenen Geldbetrags treten. Über Einwendungen gegen den Ersatzraum entscheidet die Behörde, welche der über den Raum verfügungsberechtigten Behörde vorgesetzt ist. Im übrigen gelten die Vorschriften des § 6 Abs. 3 bis 5, des § 16 mit Ausnahme von Abs. 1 Satz 6 und des § 27 Abs. 3 Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, daß die im § 16 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Bescheinigung von der über den Raum verfügungsberechtigten Behörde ausgestellt wird und daß Einwendungen gegen den Ersatzraum bei dieser oder der ihr vorgesetzten Behörde zu erheben sind. Der Mieter . . .

1. Vergleicht man beide Fassungen miteinander, so fällt sofort der veränderte Wortlaut des Eingangssatzes auf. Während in

der alten Bestimmung die darin enthaltene Voraussetzung an den Vermieter abgestellt war, geht sie jetzt vom Standpunkt des Mieters aus. Daß diese Änderung nicht nur formeller Natur ist, ergibt sich aus der amtlichen Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Mieterschutzgesetzes. (Vgl. Drucksache Nr. 1640 Reichstag III. Wahlperiode 1924/25.) Nach der alten Fassung konnte es zweifelhaft sein, ob auch dann der § 32 anwendbar war, wenn es sich um ein Grundstück handelte, das erst nach dem Abschluß des Mietvertrages von einer oder nach § 32 privilegierten juristischen Person erworben worden war, denn rein formal traf ja dann die Voraussetzung nicht zu, weil die juristischen Personen in solchen Fällen nicht vermietet oder überlassen hatten, sondern in einen schon bestehenden Mietvertrag eingetreten waren. Daher hat man, um diesen Zweifel zu beseitigen, nunmehr die unpersönliche Form gewählt. Nach der neuen Bestimmung braucht also die Voraussetzung lediglich in der Tatsache zu bestehen, daß ein Miet- oder sonstiges Rechtsverhältnis zur Zeit der Kündigung vorliegt.

Wenn auch hierbei allgemein von einem Rechtsverhältnis die Rede ist, so wird man naturgemäß, obwohl dies formell möglich wäre, die Räumungsklage dann nicht auf § 32 stützen, wenn ohnedies das Rechtsverhältnis keinen Mieterschutz genießt. Denn wenn auch der § 32 gegenüber den allgemeinen Mieterschutzbestimmungen eine Erleichterung für den Vermieter bedeutet, so bildet doch immerhin die Klage nach § 32 eine Erschwerung gegenüber der gewöhnlichen Räumungsklage, vor ausgesetzt natürlich, daß ein Mieterschutz überhaupt nicht in Frage kommt. Die Klage nach § 32 ist auch — im Gegensatz zu der Aufhebungsklage des § 1 flg. MSchGes. — nicht eine Klage besonderer Art, sondern sie bleibt eine gewöhnliche Räumungsklage, aber der § 32 gibt für die hiernach erhobene Klage besondere prozessuale Vorschriften, die gegenüber den allgemeinen prozessualen Bestimmungen eine Erschwerung bedeuten. Während bei der überhaupt nicht vom Mieterschutz betroffene Räumungsklage dem Schuldner auf seinen Antrag nach § 72 ZPO. lediglich eine Räumungsfrist bewilligt werden kann, muß die Vollstreckung unter den Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 von der Sicherung eines ausreichenden Ersatzraumes abhängig gemacht werden. Daß diese Bedingung bei den zur Zeit herrschenden schwierigen Wohnungsverhältnissen gegenüber der Räumungsfrist stets eine Erschwerung bedeutet, ist wohl unbestreitbar. Es ist daher vor der Erhebung einer Räumungsklage stets zu prüfen, ob ohne die Bestimmung des § 32 das Rechtsverhältnis den Mieterschutzbestimmungen unterliege.

würde. Praktisch wird insbesondere diese Frage, wenn es sich um die Aufhebung eines Untermietverhältnisses handelt. Hat z. B. ein Mieter mit Genehmigung der Reichsbahnverwaltung eine Wohnung ganz oder zum Teil einem Untermieter überlassen, so würde an sich unter den Voraussetzungen des § 24 MSchG. der Untermieter Mieterschutz beanspruchen können. Dieser Anspruch bestände jedoch lediglich dem Hauptmieter, nicht dem Vermieter gegenüber, weil ja zwischen diesem und dem Untermieter überhaupt kein Vertragsverhältnis besteht. Ist also in solchem Falle zwar der Hauptmieter geräumt, nicht aber der Untermieter, so wird man gegen diesen nicht auf Grund des § 32 vorgehen, sondern die Eigentumsklage nach § 985 BGB. erheben. Denn es ließe sich immerhin aus der Genehmigung der Untervermietung eine Überlassung konstruieren, die nach § 32 Abs. 2 Satz 1 die Verpflichtung zur Gewährung eines Ersatzraumes zur Folge hätte. Wenn auch im Falle der Eigentumsklage die Gewährung einer Räumungsfrist gefordert werden kann (vgl. Stein, Komm. zur ZPO. Anm. I 1 zu § 721), so ist dies gegenüber der Ersatzraumklausel doch immerhin das kleinere Übel.

2. Eine weitere Änderung des § 32 besteht darin, daß nach der neuen Fassung nicht nur dann ein Gebäude die Voraussetzungen des § 32 erfüllt, wenn es den dort vorgesehenen Zwecken von vornherein zu dienen bestimmt ist, sondern auch dann, wenn es erst später einem dieser Zwecke gewidmet wird. Nach der bisherigen Bestimmung war es recht zweifelhaft, ob der § 32 auch dann anwendbar war, wenn der geforderte Bestimmungszweck zur Zeit der Vermietung noch nicht vorhanden war. War also z. B. ein Gebäude etwa als Kapitalsanlage gekauft worden, so war es nach der alten Fassung kaum möglich, die Räumungsklage auf § 32 zu stützen, weil dann ja keine der beiden Voraussetzungen erfüllt war. Zweifelhaft war es auch dann, wenn z. B. ein Gebäude zur unmittelbaren Verwendung beim Umbau von Bahnanlagen erworben worden war, dann aber dieses Gebäude infolge Nichtausführung der Bauten Wohnzwecken dienstbar gemacht werden sollte. Wenn auch in einem solchen Falle nach der ursprünglichen Zweckbestimmung des Grundstücks die eine der Voraussetzungen, nämlich der öffentliche Zweck, gegeben war, so mußte es doch bedenklich erscheinen, dann noch die Anwendbarkeit des § 32 zu bejahen, wenn im Augenblick des Räumungsbegehrens die geforderte Voraussetzung zwar noch erfüllt war, sich aber inhaltlich geändert hatte, indem die Alternativvoraussetzung an die Stelle der ursprünglichen getreten war. Durch die neue Fassung ist die bestehende Zweifelsfrage gelöst. Wenn es nunmehr heißt, daß der Ausschluß von den Mieterschutzbestimmungen auch dann gegeben ist, wenn das Gebäude den dort genannten Zwecken zu dienen bestimmt wird, so geht daraus hervor, daß der Bestimmungszweck erst im Augenblick des Räumungsbegehrens vorhanden zu sein braucht, daß also die nötige Voraussetzung auch dann vorliegt, wenn, selbst willkürlich, das Gebäude erst nachträglich dem geforderten Zwecke gewidmet wird, mag ursprünglich der Zweck ein ganz anderer gewesen sein.

Wie aus der oben zitierten amtlichen Begründung hervorgeht, lag nach Ansicht des Gesetzgebers die nunmehr zweifelsfreie Anwendungsmöglichkeit schon im Sinne der alten Fassung. Es mag zugegeben werden, daß sich diese Ansicht des Gesetzgebers ohne weiteres vertreten läßt. Die darüber entstandene Streitfrage hatte aber nicht nur theoretische, sondern vor allem praktische Bedeutung, und die vielfach in der Praxis entstandenen Schwierigkeiten beweisen, wie erwünscht die nunmehrige Klarstellung war.

3. Eine völlige Neuerung bringt der § 32 durch die Bestimmung, daß auch eine Verurteilung erfolgen kann, ohne daß die Vollstreckung von der Sicherstellung eines ausreichenden Ersatzraumes abhängig gemacht wird. Der Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Mieterschutzgesetzes sah hier eine einschneidende Änderung vor. Es sollte der Zwang zur grundsätzlichen Gewährung eines Ersatzraumes überhaupt beseitigt

werden und die Zubilligung dem Ermessen des Gerichts überlassen bleiben, indem dieses die Zwangsvollstreckung nur dann von der Sicherung eines ausreichenden Ersatzraumes abhängig machen sollte, wenn dies zur Vermeidung unbilliger Härten erforderlich erschiene. Diese Bestimmung des Entwurfs ist nicht Gesetz geworden, jedoch hat man eine Zwischenlösung gewählt, die zwar an der grundsätzlichen Zubilligung eines Ersatzraumes festhält, aber die geldliche Ablösungsmöglichkeit vorsieht. Wenn der Vermieter einen dahingehenden Antrag stellt, so tritt an Stelle der Zubilligung eines Ersatzraumes die Gewährung eines angemessenen Geldbetrages. Was als angemessen anzusehen ist, darüber äußert sich das Gesetz nicht, es ist also der Rechtsprechung überlassen, Richtlinien darüber aufzustellen. Der Begriff „angemessen“ ist in diesem Zusammenhang sehr dehnbar. Die Bestimmung der Angemessenheit muß unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien erfolgen, eine Abwägung der beiderseitigen Interessen ist nicht leicht, da diese natürlich im schärfsten Gegensatz zueinander stehen. Für den Mieter ist der Verlust der Wohnung ja oft beinahe unersetzlich, und auf der anderen Seite ist es wiederum dem Vermieter, insbesondere der Reichsbahn, nicht möglich, große Summen für derartige Zwecke zu opfern. Diese Bestimmung wird also, da ja ihre Anwendung in der Hand des Vermieters liegt, für die Reichsbahn nur dann praktische Bedeutung erlangen können, wenn sich diese Entschädigungsbeträge in niedrigen Grenzen halten. Immerhin bedeutet diese Bestimmung insofern einen Fortschritt, als die Reichsbahn dann, wenn sie ein unbedingtes Interesse an der sofortigen Leerstellung einer Wohnung hat, nicht mehr auf den fast stets langwierigen Weg der Ersatzraumbeschaffung angewiesen ist.

4. Ebenso bedeutet die Bestimmung, daß § 6 Abs. 3—5 Anwendung findet, eine Ergänzung der bisherigen Vorschriften. Von Bedeutung ist vor allem die Anwendbarkeit des § 6 Abs. 5. Nach § 6 Abs. 5 kann der Vermieter, wenn das Urteil die Ersatzraumklausel enthält und nachträglich Tatsachen eintreten, die die Aufhebung des Mietverhältnisses nach den §§ 2 und 3 MSchG. rechtfertigen würden, oder der Mieter böswillig die Sicherung eines Ersatzraumes vereitelt — die letztere Voraussetzung ist übrigens neu —, den Antrag auf Aufhebung der Beschränkung stellen, über den durch Urteil auf Grund mündlicher Verhandlung entschieden wird.

Vor dem Inkrafttreten des neuen MSchG. herrschte insbesondere auch in der Rechtsprechung Streit darüber, ob § 6 trotz des ausdrücklichen Ausschlusses der §§ 1—31 anwendbar sei, wenn ein Räumungsurteil nach § 32 ergangen war. Die eine Meinung ging dahin, daß die analoge Anwendungsmöglichkeit zu bejahen, die Erhebung einer neuen Klage wegen Fehlens des Rechtsschutzinteresses aber ausgeschlossen sei. Eine andere Auffassung ging dagegen sogar so weit, nicht nur die Erhebung einer neuen Klage, sondern auch die Anwendbarkeit des § 6 für unzulässig zu erklären, so daß hiernach überhaupt keine Möglichkeit bestanden hätte, die Ersatzraumklausel zu beseitigen. Die dritte Ansicht schließlich, die wohl allein haltbar ist, ging davon aus, daß § 6 wegen des Ausschlusses der §§ 1—31 nicht anwendbar sei, dagegen bei Vorhandensein eines neuen Klaggrundes der Erhebung einer neuen Klage nichts entgegenstehe.

Dieser Streitfrage ist nunmehr durch die neue Bestimmung ein Ende gemacht, nach der § 6 Abs. 5 ausdrücklich für anwendbar erklärt worden ist. Insbesondere gilt § 6 Abs. 5 nach § 27. auf den § 32 gleichzeitig verweist, auch für die Fälle des Vergleichs.

Die übrigen gleichfalls für gültig erklärten Bestimmungen des § 6 sind von geringerer Bedeutung, sie enthalten Vorschriften über die nachträgliche Ergänzung des Urteils, falls die Ersatzraumklausel fehlt, über die Anfechtbarkeit des Urteils in gewissen Fällen und materiellrechtliche Vorschriften über das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter nach dem Erlaß des Räumungsurteils.

5. Die Bezugnahme auf § 16 bringt sachlich eine Änderung der bisherigen Vorschriften nur in der Kostenfrage. Nach § 16 MSchG. darf von dem Teile des Urteils, das die Herausgabe des Mietraumes gegen Sicherung eines Ersatzraumes zum Gegenstande hat, eine vollstreckbare Ausfertigung nur auf Antrag des Vorsitzenden erteilt werden. An sich bestand diese Vorschrift schon nach § 726 ZPO., jedoch konnte nach der bisherigen Vorschrift aus einem Urteil, das die Ersatzraumklausel enthielt, auch wegen der Kosten erst vollstreckt werden, wenn der Ersatzraum gesichert und der Nachweis hierüber geführt war. Da nunmehr die bedingte Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung nur auf den Teil beschränkt ist, der die Herausgabe des Mietraumes zum Gegenstande hat, kann nunmehr wenigstens wegen der Kosten bereits vollstreckt werden, sobald ein vorläufig vollstreckbares Urteil vorliegt.

Die Anordnung des Vorsitzenden auf Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung ist erst zulässig, sobald die Sicherung des Ersatzraumes in bestimmter Form nachgewiesen ist und entweder der Mieter sich ausdrücklich oder stillschweigend mit dem Ersatzraum einverstanden erklärt hat, oder etwaige Einwendungen als unbegründet zurückgewiesen worden sind.

Die nach § 16 zum Nachweis erforderliche Bescheinigung ist nach § 32 von der über den Raum Verfügungsberechtigten Behörde auszustellen. Daß hiermit, wie ursprünglich auch streitig war, bald aber anerkannt wurde, die über den herauszugebenden, nicht den Ersatzraum Verfügungsberechtigte Behörde gemeint ist, wird durch die amtliche Begründung zum neuen Mieterschutzgesetz auch nochmals bestätigt. Da über Einwendungen gegen den Ersatzraum die der Verfügungsberechtigten vorgesetzte Behörde zu entscheiden hat, sind hierfür regelmäßig die Reichsbahndirektionen zuständig, die, wie die Mieteinigungsämter, an deren Stelle sie treten, endgültig entscheiden.

6. Schließlich bringt der § 49 a noch eine Bestimmung, die nicht nur für die Reichsbahn, sondern allgemein neu ist. Hiernach ist unter Strafe gestellt, wenn jemand vorsätzlich oder fahrlässig für die mietweise oder auf Grund eines sonstigen

Rechtsverhältnisses erfolgende Überlassung von Räumen oder im Zusammenhange damit für sich oder einen anderen eine Mietzins oder eine sonstige Vergütung fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, die unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse als unangemessen anzusehen sind. Die gleich Strafantrohung besteht nach Abs. 2 für den, der für die Vermittlung eines Rechtsgeschäftes der oben bezeichneten Art eine unangemessene Vergütung fordert, annimmt oder sich versprechen läßt.

Nach § 49 b finden diese Strafvorschriften auch auf die Behörden sowie von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft überlassenen Räume Anwendung. Es ist bei den Reichstagsverhandlungen über das neue MSchG. gerade der Reichsbahn vor geworfen worden, daß sie unangemessen hohe Mieten gefordert habe, und daraus erklärt sich wohl auch die übrigens an dieser Stelle einzige ausdrückliche Erwähnung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Vorwürfe berechtigt gewesen sind oder nicht, jedenfalls erscheint die Bestimmung des § 49 b überhaupt überflüssig. Da selbstverständlich nur natürliche, nicht juristische Personen eine strafbare Handlung begehen können, so könnte auch in diesen Fällen nur der für die Festsetzung der Miete verantwortliche Beamte straffällig werden. Da jedoch durch § 49 a auch die Forderung eines Mietzinses usw. für einen anderen unter Strafe gestellt ist, dürften die besonderen Fälle des § 49 b schon durch § 49 a mit umfaßt werden.

Die Gültigkeit des neuen Mieterschutzgesetzes ist nach § 5 bis zum 1. Juli 1927 befristet. Daß mit diesem Zeitpunkt der Mieterschutz bereits völlig fällt, ist so gut wie ausgeschlossen. Es ist aber wohl möglich, daß von diesem Zeitpunkte an eine weitere Lockerung eintritt, und daß dann auch für die Reichsbahn weitere Milderungen zu erwarten sind. Jedenfalls ist vorläufig ein entscheidender Fortschritt für die Reichsbahn noch nicht zu verzeichnen, und das allgemeine Problem der Wohnungsfrage wird auch in Zukunft noch die Reichsbahn vor manchen schwierigen Aufgaben stellen.

Die Eisenbahngütertarife in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und ihre Weiterentwicklung durch die Eisenbahnbeiräte (Landeseisenbahnräte, Reichseisenbahnrat) sowie die Ständige Tarifkommission und den ihr beigeordneten Ausschuß der Verkehrsinteressenten.

Von Reichsbahnoberrat Dyes, Frankfurt (M).

(Schluß.)

Die geschichtliche Entwicklung der Eisenbahnbeiräte zeigt, daß schon vor fast 50 Jahren, als das deutsche Eisenbahnnetz etwa nur ein Drittel der jetzigen Schienenlänge hatte, Eisenbahnen und Wirtschaft erkannt haben, daß die großen Fragen des Verkehrs und insbesondere der Tarife nicht ausschließlich im engen Kreise der Eisenbahnverwaltungen mit der erforderlichen Gründlichkeit und Sachkenntnis gelöst werden können, daß vielmehr die Eisenbahnen auf die Mithilfe der Männer angewiesen sind, die in der Praxis des Wirtschaftslebens stehen und dieses aus eigener Erfahrung in allen seinen Bedürfnissen kennen. Dieses Gefühl des Zusammenwirkenmüssens ist mit der gewaltigen Entfaltung des Wirtschaftslebens und der dadurch bedingten Vergrößerung des Eisenbahnnetzes in den letzten Jahrzehnten, insbesondere auch im Hinblick auf die durch die Vielgestaltigkeit des Verkehrslebens erforderlich gewordene Individualisierung der Gütertarifgestaltung, immer stärker und fester geworden. Denn die Aufstellung eines Tarifsystems samt Tarifvorschriften, insbesondere einer Gütereinteilung, die Entscheidung über Gewährung oder Versagung von Ausnahmetarifen erfordern so eingehende Kenntnis der Wettbewerbsverhältnisse, der verschiedenen Arten von Gütern, ihrer Entstehung, Verwendung, ihrer Preise und ihrer Belastungsfähigkeit, daß die Eisenbahnverwaltungen es sich niemals zutrauen werden, ihre Entschlüsse allein und ohne

dauernde und enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden, den Verkehrsinteressenten, zu treffen.

Die Überführung des Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ in die „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“ und das Reichsbahngesetz vom 30. 8. 1924 haben an dieser Einstellung nichts geändert. Im Gegenteil: sie müssen und werden zu einem noch innigeren und engeren Zusammenschluß führen, weil die den Eisenbahnen auferlegten Lasten zu einer mehr privatwirtschaftlichen als gemeinwirtschaftlichen Tarifgestaltung zwingen und dadurch den Organen der Eisenbahnen die Lösung der Aufgabe, in gerechter Weise zwischen den Bedürfnissen der Wirtschaft und dem Erwerbsinteresse der Eisenbahnen abzuwägen gegen früher noch erheblich erschwert ist. In welcher Form die Mitwirkung der Verkehrsinteressenten am besten zu geschehen hat, ob als bloßer Beirat oder mit beschließender Stimme, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. Solange noch eine Anzahl großer Privatbahnen und die vielen Ländereisenbahnen bestanden, hätte je nach den verschieden gelagerten Verhältnissen der einzelnen Wirtschaftsgebiete vielleicht in einzelnen Fällen auch dem von Verkehrsinteressenten oft geäußerten Wunsch nach beschließender Mitwirkung der Eisenbahnbeiräte nähergetreten werden können. Während des fast 50-jährigen Bestehens der Eisenbahnbeiräte hat sich aber gezeigt, daß man es, wie schon früher, jetzt nach Zusammenfassung aller deut-

den Bahnen zu einem einheitlichen großen Netz erst recht für gleichmäßiger gehalten hat, die letzte Entscheidung den staatlichen Organen zu überlassen, weil diese die Interessen der Gesamtheit naturgemäß am besten und unparteiischsten zu wahren und zu vertreten in der Lage und willens sind. Wie die langjährige Erfahrung gezeigt hat, haben sich die Eisenbahnbeiräte bewährt; sie haben eine weit größere Sicherheit als früher gegen willkürliche Einschätzung und für Berücksichtigung berechtigter Beschwerden und eine weit bessere Bürgschaft dafür gegeben, daß wichtigere Tarifmaßnahmen nicht ohne allseitige und eingehende Prüfung getroffen werden. Nicht gering einzuschätzen ist aber außerdem, daß die Verkehrsinteressenten durch ihre Mitwirkung selbst genauere Kenntnisse erhalten haben, den großen Schwierigkeiten einer allen Bedürfnissen gerecht werdenden Tariffestsetzung und daß die Eisenbahnverwaltungen gegenüber übertriebenen und unbegründeten Anträgen Tarifermäßigungen einen festen Rückhalt in den Interessenvertretungen gefunden haben.

Noch bedeutsamer für die Fortbildung der Gütertarife als die Eisenbahnbeiräte ist die Ständige Tarifikommission und der ihr zugeordnete Ausschuß der Verkehrsinteressenten.

Der in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der deutschen Eisenbahnen eingetretene Tarifwirrwarr führte im Jahre 1868 zum sogenannten „Tarifverbande“, dem die meisten deutschen Eisenbahnen, Privat- und Staatsbahnen, nördlich des Rheins angehörten. Der Verband bezweckte die Vereinbarung der Fortbildung gleichmäßiger reglementarischer und tariflicher Einrichtungen, insbesondere die Herstellung einer übereinstimmenden Güterklassifikation. Dieses Ziel konnte der Verband aber deshalb nicht erreichen, weil die süddeutschen und westdeutschen Bahnen an ihren grundsätzlich verschiedenen Bestimmungen festhielten und weil auch innerhalb des Verbandes die Binnentarifen und einzelnen Verbandstarifen Abweichungen bestehen blieben. Erst als durch die Verfassung des neugegründeten Deutschen Reichs das Eisenbahnwesen in Deutschland der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reichs überstellt und dem Reich insbesondere durch Art. 45 der Reichsverfassung von 1871 die Kontrolle über das Tarifwesen übertragen war mit der Maßgabe, baldigst auf allen deutschen Eisenbahnen übereinstimmende Betriebsreglements und möglichst gleichmäßige Tarife einzuführen, kam nach langwierigen Verhandlungen in der vom Preuß. Handelsminister auf den 13. 2. 1877 einberufenen Generalkonferenz ein einheitliches deutsches Gütertarifsystem nebst Tarifbestimmungen — der Reformtarif — zustande. Um diesen Tarif mit den ständig wechselnden Bedürfnissen des Wirtschaftslebens im Einklang zu halten, regte der Preuß. Handelsminister durch die Erlasse vom 11. 6. und 8. 10. 1877 die Einsetzung einer Kommission sämtlicher deutschen, am öffentlichen Güterverkehr beteiligten Bahnen an. Aus dieser Kommission hat sich dann vor fast 40 Jahren die „Ständige Tarifikommission der Deutschen Eisenbahnverwaltungen“ (abgekürzt „Ständige Tarifikommission“) entwickelt. Ihre Aufgabe war zunächst die einheitliche Fortbildung des Gütertarifwesens. Bald wurde aber — und zwar durch Beschluß in der 12. Sitzung der St. T. K. vom 12. Mai 1881 und der Generalkonferenz vom 16. Dezember 1881 — die Ständigkeit der Kommission auf die Angelegenheiten des Personen- und Gepäcktarifs ausgedehnt, nachdem die beteiligten Eisenbahnen ihre Zustimmung hierzu erteilt hatten. Später wurden in den Geschäftskreis der Ständigen Tarifikommission auch die Tarife für Leichen, Fahrzeuge und lebende Tiere einbezogen. Die 1. Sitzung der Tarifikommission fand am 7. Februar 1881 in Berlin statt, in der die Geschäftsordnungen für die St. T. K. und die Generalkonferenzen beraten wurden.

Beim Beginn ihrer Tätigkeit setzte sich die Ständige Tarifikommission aus 16 Mitgliedern zusammen, nämlich aus 10 Staatsbahn- und 6 Privatbahnverwaltungen.

Vertreten waren folgende Privatbahnen:

1. Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn,
2. Berlin-Hamburger Eisenbahn-Gesellschaft,

3. Berlin-Anhaltische Eisenbahn-Gesellschaft,
4. Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft,
5. Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft,
6. Rechte Oder-Ufer Eisenbahn-Gesellschaft;

ferner folgende Staatsbahnen:

1. Baden,
2. Bayern,
3. Hessen (Oberhessische Eisenbahnen),
4. Sachsen,
5. Württemberg,
6. Oldenburg,
7. die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen;

schließlich 3 Verwaltungen der Preussischen Staatsbahnen sowie die unter preussischer Staatsverwaltung stehenden Privatbahnen:

1. E. D. Elberfeld,
2. E. D. Frankfurt (Main),
3. Direktion der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn in Berlin.

Letztere führte ursprünglich den Vorsitz, bis sie ihn nach ihrer Verstaatlichung durch den preussischen Staat im Jahre 1880 an die E. D. Berlin abtrat, die ihn auch bis heute noch inne hat.

Die Zusammensetzung der Tarifikommission änderte sich bald. Infolge der zahlreichen Verstaatlichungen Anfang der achtziger Jahre schieden die Privatbahnen nach und nach aus. An ihre Stelle traten der verminderten Streckenlänge der Privatbahnen entsprechend zunächst nur noch zwei Privatbahnverwaltungen, später nur noch eine (Lübeck-Büchen). Dafür wurde eine weitere Staatsbahn aufgenommen (und zwar 1885 Breslau im Hinblick auf die industrielle Bedeutung der östlichen Bezirke Preußens, insbesondere Oberschlesiens), so daß die Zahl der Mitglieder der Ständigen Tarifikommission bei ihrer 25. Sitzung (5./6. Juni 1885) 13 betrug. Im Jahre 1890 erhöhte sich diese Zahl durch die Zuwahl der Generaldirektion Schwerin auf 14.

Bis vor kurzem gehörten der Ständigen Tarifikommission noch 14 Mitglieder an, und zwar 13 Reichsbahnverwaltungen:

1. Berlin (gleichzeitig geschäftsführende Verwaltung),
2. Altona,
3. Breslau,
4. Dresden,
5. Elberfeld,
6. Frankfurt (Main) — seit 1924 an Stelle von Mainz —,
7. Karlsruhe,
8. Königsberg,
9. Ludwigshafen (Rhein),
10. Oldenburg,
11. Schwerin,
12. Stuttgart,
13. München (Tarifamt)

und eine Privatbahn (Lübeck-Büchen).

Schon bei der Einsetzung der Ständigen Tarifikommission, die, wie erwähnt, nur aus Vertretern der Deutschen Eisenbahnverwaltungen bestand, war kein Zweifel darüber, daß diese Kommission ihre Aufgabe, die Gütertarife einheitlich fortzubilden, nicht ohne Mitwirkung von Vertretern der Wirtschaft restlos erfüllen konnte. Nach den ersten beiden konstituierenden Sitzungen nahm deshalb schon an der dritten Sitzung am 8./10. August 1878 zum ersten Male ein Ausschuß der Verkehrsinteressenten (Verkehrsausschuß) teil, der auf Vorschlag des Reichskanzleramtes der Ständigen Tarifikommission zur Begutachtung von Angelegenheiten des Güter- und Tierverkehrs beigeordnet war. Die Zusammensetzung dieses Verkehrsausschusses hat sich im Laufe der Jahre vielfach geändert. Er bestand zuerst aus 9 gewählten Vertretern von Industrie, Handel und Landwirtschaft und bis zum Übergang der Tarifhoheit auf das Reich einem von der bayerischen Regierung bezeichneten Mitgliede sowie der gleichen Zahl Stellvertreter. Im Laufe der Zeit erhöhte sich die Zahl der Sitze für die Land- und Forstwirtschaft auf 6, die für die Industrie auf ebenfalls 6 und die

für den Handel auf 5. Auf dringenden Wunsch des Reichsforstwirtschaftsrats und der deutschen Binnenschifffahrt kamen im Jahre 1921 noch ein Vertreter der Forstwirtschaft und zwei Vertreter der Binnenschifffahrt dazu, so daß der Ausschuß der Verkehrsinteressenten zur Zeit aus 19 Mitgliedern besteht, und zwar:

- a) 6 Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, von denen der Deutsche Landwirtschaftsrat 5 und der Reichsforstwirtschaftsrat einen ernannt;
- b) 6 Vertretern der Industrie und
- c) 5 Vertretern des Handels, die sämtlich (zu b u. c) vom Deutschen Industrie- und Handelstag ernannt werden;
- d) 2 Vertretern der deutschen Binnenschifffahrt, die vom Reichsausschuß der deutschen Binnenschifffahrt ernannt werden.

Für jedes Mitglied des Verkehrsausschusses wird ein Stellvertreter ernannt. Bei gleichzeitiger Verhinderung eines Mitglieds und seines Stellvertreters kann vom Verkehrsausschuß ein anderer Stellvertreter herangezogen werden. Der Verkehrsausschuß wählt aus der Zahl seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und 2 stellvertretende Vorsitzende. Er regelt seinen inneren Geschäftsgang selbständig. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses und ihre Stellvertreter werden für 6 Jahre ernannt. Ersatzwahlen gelten für den Rest der Zeit, für die der zu Ersetzende ernannt war. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses sind an keine Aufträge oder Weisungen gebunden; ein jedes hat die Gesamtheit der wirtschaftlichen Interessen zu vertreten. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses erhalten zur Teilnahme an den Sitzungen Reichsbahnfreikarten, die 8 Tage vor Beginn und 8 Tage nach Beendigung der Sitzung Gültigkeit haben.

Die regen direkten Verkehrsbeziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz haben im Jahre 1883 dazu geführt, den schweizerischen Bahnen, die damals das deutsche Tarifsysteem angenommen haben, die Teilnahme an den Sitzungen der Tarifikommission zuzugestehen. Zur Zeit nehmen an den gemeinschaftlichen Sitzungen die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen, die Direktion der Rhätischen Bahn und die Direktion der Berner Alpenbahn-Gesellschaft ohne Stimmrecht teil.

Die Zusammensetzung der Tarifikommission und des Verkehrsausschusses, die Zuständigkeit und den Geschäftsgang regelte bis zum 1. Oktober 1926 die „Geschäftsordnung für die Ständige Tarifikommission der deutschen Eisenbahnverwaltungen und für die gemeinschaftlichen Sitzungen der Kommission mit dem Ausschusse der Verkehrsinteressenten“. An deren Stelle ist mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1926 an die neue „Satzung der Ständigen Tarifikommission der deutschen Eisenbahnverwaltungen“ getreten. Die Änderungen, die diese neue, nach langjährigen Verhandlungen zustandegekommene Satzung gebracht hat, sind zum Teil durch die Auswirkung der Verreichlichung der Länderbahnen, zum Teil deshalb erforderlich geworden, weil die Umwälzung des gesamten deutschen Wirtschaftslebens durch den verlorenen Krieg auch eine gründliche Nachprüfung des systematischen Aufbaus des Normaltarifs erheischte. Nach der Zusammenfassung aller deutschen Länderbahnen zu einem einheitlichen Netz mußte die aus der geschichtlichen Entwicklung entstandene Zusammensetzung der Kommission nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten neu organisiert werden. Dazu kam noch, daß durch den Fortfall der Generalkonferenz, die vor der Verreichlichung die Grundlage für die bisherige Geschäftsordnung der Ständigen Tarifikommission gebildet hatte, eine grundlegende Verschiebung des Verhältnisses zwischen Reichsbahn-Gesellschaft und Privatbahnen eingetreten war, die eine anderweite Regelung der Mitwirkung der Privatbahnen zweckmäßig erscheinen ließ. Die Ständige Tarifikommission für die Güter- und Tierrtarife sowie für den Expresstguttarif, die, wie oben ausgeführt, bisher aus 14 Mitgliedern (13 Reichsbahnverwaltungen und einer Privatbahn-

verwaltung) bestand, setzt sich jetzt nach der neuen Satzung aus 12 Mitgliedern zusammen, von denen 10 Mitglieder von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, zwei von den deutschen Privatbahnverwaltungen ernannt werden. Von den 13 obengenannten Reichsbahnverwaltungen sind die RBD. Ludwigshafen, Oldenburg und Schwerin ausgeschieden, während die Privatbahnverwaltungen, die bisher allein durch die Lübeck-Büchener Eisenbahn vertreten waren, nunmehr einen zweiten Sitz, welcher der Köln-Bonner Eisenbahn zugeteilt ist, in der Ständigen Tarifikommission erhalten haben. Die Verringerung der Mitgliederzahl sollte auch die Kommission leistungsfähiger gestalten.

Zur Zuständigkeit der Ständigen Tarifikommission gehörte bis zum 1. Oktober 1926

1. die allgemeinen Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverkehrsordnung,
2. die allgemeinen Tarifvorschriften,
3. die allgemeine Gütereinteilung,
4. der allgemeine Nebengebührentarif einschließlich der Sätze.

Seit dem 1. Oktober 1926 hat die Zuständigkeit eine bedeutende Erweiterung dadurch erfahren, daß „die Fortbildung des Gütertarifsystems, jedoch unter Ausschluß der Sätze und der Annahmetarife“ dazu gekommen ist. Die frühere Beschränkung der Zuständigkeit der Ständigen Tarifikommission auf die oben angeführten vier Punkte lag darin begründet, daß seit Schaffung der Ständigen Tarifikommission bis nach dem Kriege eine Änderung des Tarifsystems bezüglich der Normalklassen und der Spezialtarife wirtschaftlich nicht nötig und gesetzlich nicht möglich war. Die Folge davon war, daß die Verhandlungen über die Gütereinteilung den breitesten Raum bei den gemeinschaftlichen Sitzungen der Ständigen Tarifikommission und des Verkehrsausschusses einnahmen und dadurch auch für die Entwicklung der Tarifs von ausschlaggebender Bedeutung waren. In diesen Verhältnissen ist nach dem Kriege eine wesentliche Änderung eingetreten. Die vielen schwierigen Fragen des systematischen Aufbaus des Normalgütertarifs (Zahl der Normalklassen, Spannung der Klassen untereinander, Kilometertarif oder Staffeltarif, welche Staffellung) sind seit Jahren in Fluß und noch nicht zum Abschluß gekommen. Diese systematischen Änderungen des Tarifaufbaues hängen aber so innig mit der Zuteilung der einzelnen Güter in den einzelnen Normalklassen zusammen, daß sie erfolgreich nur von ein und demselben Gremium beraten und beschlossen werden können, das ist seit dem 1. Oktober 1926 die Ständige Tarifikommission und der Ausschuß der Verkehrsinteressenten.

Hinsichtlich des Geschäftsganges sind durch die neue Satzung nur unwesentliche Änderungen vorgenommen. In den gemeinschaftlichen Sitzungen der St. T. K. und des Verkehrsausschusses werden die bei der vorsitzenden Direktion (RBD. Berlin) eingebrachten Anträge beraten. Sie müssen begründet sein.

Antragsberechtigt sind:

- a) die beteiligten Verwaltungen, von denen die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft die Reichsbahndirektionen (ausgenommen die rechtsrheinischen bayerischen), das Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern sowie das Eisenbahn-Zentralamt;
- b) der Verkehrsausschuß in der seiner Mitwirkung unterliegenden Angelegenheiten.

Die vorsitzende Direktion überträgt für jeden Antrag einen oder mehreren Mitgliedern die Berichterstattung. Die schriftlichen Berichte werden den Mitgliedern, dem Eisenbahnzentralamt und dem Verkehrsausschuß übersandt. Gemeinschaftliche Sitzungen finden in der Regel jährlich viermal (früher bis Ende 1922 nur dreimal), und zwar im März, Juni, September und Dezember statt. Auf die Tagesordnung werden diejenigen Anträge gesetzt, über welche die Berichte spätestens 14 Tage vor der Sitzung bei der vorsitzenden Direktion vorliegen. In der Sitzung schließt sich an den Bericht des Berichters der St. T. K. und sodann des Berichters des Verkehrsausschusses die Erörterung an.

ing an. Beschlüsse können nur gefaßt werden, wenn von den Mitgliedern der St. T. K. mindestens sechs und von den Mitgliedern des Verkehrsausschusses mindestens sieben anwesend sind. Jedes Mitglied der St. T. K. und des Verkehrsausschusses hat eine Stimme. Vertretung bei der Abstimmung ist unzulässig. Die Beschlüsse der St. T. K. und des Verkehrsausschusses werden je für sich und je nach Stimmenmehrheit der anwesenden unberechtigten gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. In den gemeinschaftlichen Sitzungen stimmt zuerst der Verkehrsausschuß, darauf die St. T. K.

Zur Vorbereitung wichtiger Beratungsgegenstände können Unterausschüsse aus Mitgliedern der St. T. K. und des Verkehrsausschusses eingesetzt werden. In diesen wird nicht, wie in der Vollsitzung getrennt, sondern nach einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder ohne Unterscheidung der Mitglieder der St. T. K. und des Verkehrsausschusses abgestimmt.

Die Sitzungen der St. T. K. und des Verkehrsausschusses sind nicht öffentlich. Der Geschäftsführer des Verkehrsausschusses kann ihnen beiwohnen, ohne an Beratung und Abstimmung teilzunehmen.

Die vorsitzende Direktion kann der St. T. K. nicht gehörende Reichsbahndirektionen und Privatbahnverwaltungen sowie Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Verkehrsausschusses zu bestimmten Fragen, an denen sie besonders beteiligt oder über die sie besonders unterrichtet sind, ohne Stimmrecht zuziehen. In der Unterausschußsitzung gilt das Gleiche; hier haben aber die Hinzugezogenen Stimmrecht. Wirtschaftliche Sachverständige können zur Beratung ebenfalls zugezogen werden.

Über die gemeinschaftlichen Sitzungen und die Unterausschußsitzungen werden von der vorsitzenden Direktion Niederschriften gefertigt, die nach Genehmigung durch die Teilnehmer gedruckt und an alle beteiligten Verwaltungen und den Verkehrsausschuß versandt werden. Sie werden auch an andere Interessenten käuflich abgegeben.

Die Beschlüsse der Ständigen Tarifikommission werden für die beteiligten Verwaltungen bindend, falls nicht wirksamer Widerspruch erhoben wird. Zur Wirksamkeit des Widerspruchs ist erforderlich, daß die Verwaltungen, die ihn erheben, eine Gesamtlänge von mindestens 800 km vertreten. Der Widerspruch ist schriftlich oder telegraphisch an die vorsitzende Direktion zu richten. Er muß den angefochtenen Beschluß deutlich bezeichnen und innerhalb vier Wochen erhoben werden, nachdem die Niederschrift von der vorsitzenden Direktion versandt worden ist. Der Beginn dieser Frist ist von der vorsitzenden Direktion bei Versendung der Niederschrift anzugeben. Der Widerspruch kann zurückgezogen werden. Ist wirksamer Widerspruch erhoben, so wird die Angelegenheit von der vorsitzenden Direktion zur nochmaligen Verhandlung und Beschlußfassung gestellt. Umfassen die widersprechenden Verwaltungen mehr als die Hälfte der Streckenlängen sämtlicher beteiligten Verwaltungen, so können sie verlangen, daß dem Beschluß keine weitere Folge zu geben ist. In diesem Falle findet keine nochmalige Verhandlung und Beschlußfassung statt. Nach nochmaliger Verhandlung gefaßte Beschluß der Ständigen Tarifikommission ist bindend.

Die Ständige Tarifikommission kann von ihr gefaßte Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit für dringlich erklären.

Gegen dringliche Beschlüsse kann Widerspruch nur innerhalb vier Wochen erhoben werden, nachdem derjenige Teil der Nie-

derschrift, der die Verhandlungen über den Antrag und den Beschluß enthält, von der vorsitzenden Direktion festgestellt und versandt worden ist. Im übrigen gelten die Bestimmungen wie bei gewöhnlichen Beschlüssen. Nach dem Ermessen der vorsitzenden Direktion können Anträge auf Tarifänderungen einfacher Art ohne Verhandlung in einer gemeinschaftlichen Sitzung unter den beteiligten Verwaltungen im Schriftwege zur Abstimmung gestellt werden. Beschlüsse der Ständigen Tarifikommission, die bindende Kraft erlangt haben, werden, unbeschadet der Zustimmung der Aufsichtsbehörde, zu einem von der vorsitzenden Direktion bekanntzugebenden Zeitpunkte von sämtlichen beteiligten Verwaltungen durchgeführt.

Die vorsitzende Direktion bildet mit zwei anderen Mitgliedern der Ständigen Tarifikommission, die von dieser aus ihrer Mitte für die Dauer von drei Jahren gewählt werden, den Ständigen Unterausschuß für Tarifauflegung. Der Unterausschuß entscheidet über die Auslegung des Tarifs innerhalb der Zuständigkeit der Ständigen Tarifikommission.

Die Beschlüsse des Unterausschusses müssen unter Mitwirkung aller drei Mitglieder einstimmig gefaßt werden. Die Beschlüsse werden den beteiligten Verwaltungen und dem Verkehrsausschuß mitgeteilt. Sie werden bindend, falls nicht innerhalb vier Wochen von seiten der Verwaltungen wirksamer Widerspruch erhoben wird oder der Verkehrsausschuß widerspricht.

Kommt ein Beschluß nicht zustande, oder wird wirksamer Widerspruch erhoben, so wird die Angelegenheit in der gemeinschaftlichen Sitzung zur Erörterung und Entscheidung über die Auslegung des Tarifs gestellt.

Die Ständige Tarifikommission und der Ausschuß der Verkehrsinteressenten werden im Sommer 1928 ihr 50jähriges Bestehen und ihre 150. Vollsitzung feiern können. Mit Stolz werden sie bei dieser Feier auf die von ihnen während eines halben Jahrhunderts geleistete erfolgreiche Arbeit für Eisenbahn und Volkswirtschaft zurückblicken können. Die Worte der Anerkennung, die schon aus Anlaß der 100. Sitzung im Jahre 1910 der damalige Vorsitzende der Ständigen Tarifikommission und dem Verkehrsausschuß gezollt hat, werden dann in noch erhöhterem Maße gelten können. Sie lauten: „Ihre Tätigkeit hat sie zur Durchdringung der wirtschaftlichen Verhältnisse aller Erwerbszweige geführt; die Interessen der größten wie der kleinsten Glieder des deutschen Wirtschaftslebens haben, wie die Niederschriften ausweisen, sorgsame Prüfung und die ihnen zukommende Beachtung gefunden. So sind Kommission und Verkehrsausschuß in denkbar vollkommenster Weise ihrer Aufgabe gerecht geworden, allen Verkehrsgütern unter dem Gesichtspunkte der Wahrung der Allgemeininteressen ihre Stellung im deutschen Eisenbahn-Gütertarif zuzuweisen, so daß dieser heute ein fein abgestimmtes Instrument volkswirtschaftlicher Bedeutung geworden ist. Aber nicht nur die Entwicklung des innerdeutschen Verkehrs ist von ihren Entscheidungen wohlwärtig beeinflußt worden, sie bilden auch vielfach die Grundlage für die Weiterbildung der internationalen Verkehrsbeziehungen. So darf die Ständige Tarifikommission und der Verkehrsausschuß mit Recht für sich das Verdienst beanspruchen, an der Förderung und dem Gedeihen von Landwirtschaft, Handel und Industrie und des gesamten nationalen Wirtschaftslebens unmittelbar mitgewirkt zu haben. Ihre Verhandlungen sind von fast sprichwörtlicher Gründlichkeit und Sachlichkeit; ihre Niederschriften fehlen in keiner volkswirtschaftlichen Bibliothek; sie bilden eine reiche Quelle wirtschaftlicher Erkenntnis und Forschung.“

Wasserverkehr.

— Verbesserung des deutschen Afrikadienstes. Der deutsche Afrikadienst, an dem die Wörmann-Linie, die Deutsch-Ostafrikalinie, die Hamburg-Amerika-Linie und die Hamburg-Bremer Afrika-Linie beteiligt sind, erfährt vom 1. Januar 1927 ab eine bedeutende Erweiterung durch die Einstellung des bisher in der ba-Mexikofahrt beschäftigten Dampfers „Toledo“ der Ham-

burg-Amerika-Linie. Der neue Schnelldienst, der über Southampton und Madeira direkt nach Kapstadt fährt, also auch die Häfen von Südwafrika nicht anläuft, benötigt eine Überfahrtszeit Hamburg-Kapstadt von 21 Tagen gegenüber bisher 28 Tagen. Der Dampfer „Toledo“, der zum ersten Male am 27. Januar 1927 von Hamburg abgeht, hat eine Aufnahmefähigkeit von 120 Reisenden in der Kajüte und 180 Reisenden in der 3. Klasse.

Zur Einweihung der neuen Reichsbahnbrücke über den Pregel bei Königsberg (Pr.)¹⁾.

Von Reichsbahnrat Lewerenz, Königsberg (Pr.).

Einleitung. Am 28. August 1926 wurde in Königsberg (Pr.) ein bedeutsames Werk der Ingenieurbaukunst feierlich eingeweiht, die neue „Reichsbahnbrücke“ über den Pregel. Anfänglich sollte sie, veranlaßt durch den Umbau der Königsberger Bahnhofsanlagen, lediglich eine Eisenbahnbrücke werden, und zwar für zwei Gleise. Auf lebhaften Wunsch von Magistrat und Kaufmannschaft beschloß man schon im Jahre 1912, die Brücke zugleich für den Straßenverkehr herzurichten, wodurch (unter Ersparung eines besonderen für die Schifffahrt hinderlichen Brückenbauwerks) eine für die Entwicklung der Stadt wichtige neue Straßenverbindung geschaffen werden sollte. Einige Jahre später wurde es wegen Erweiterung des Bauprogramms für den Bahnhofsumbau notwendig, die Brücke viergleisig auszubilden.

Nach längerer Unterbrechung der Bauarbeit, verursacht durch Krieg und Nachkriegszeit, wurde der Brückenbau erst im Jahre 1923 fortgesetzt. Zuerst wurden die Pfahlrostpfeiler infolge des inzwischen beschlossenen viergleisigen Ausbaus und infolge Erhöhung der Eisenbahnbetriebslasten verstärkt. Ausführung durch Ph. Holzmann-Frankfurt (M.) und Benno Roose-Königsberg (Pr.).

Eiserne Überbauten. Im Jahre 1923 wurde die Herstellung der eisernen Überbauten der Dortmunder Union übertragen, die auch als Generalunternehmer für den maschinellen Teil auftrat und die Lieferung der Maschinen an die A. G. Freund-Charlottenburg und der elektrischen Einrichtungen an die Firma Siemens-Schuckert, Berlin, weitergab. Die Berechnung und Konstruktion der Einzelheiten war wegen der zahl-

reichen an die Brücke — namentlich hinsichtlich flotter Bedienung — zu stellenden Anforderungen recht schwierig und zeitraubend.

Um an totem Gewicht zu sparen, führte die Dortmunder Union Versuche zur Herstellung eines veredelten Baustoffes aus. (Der heute allgemein bekannte Stahl St 48 war im Jahre 1923 noch nicht auf dem Markt erschienen.) Ohne Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes gelang die Erzeugung eines Stahles, der den bisher gebräuchlichen St 37 um 20 % an Festigkeit übertrifft. Die Drehbrücke enthält i. G. 820, die feste Flußbrücke 720 t Stahl.

Unterstützung des drehbaren Teils. Der drehbare Teil wiegt i. G. 1225 t. Dieses ganze Gewicht trägt bei ausgeschwenkter Brückenlage der im Mittelpunkt des großen Drehpfeilers sitzende Drehzapfen, „Königstuhl“ genannt (siehe Abb. 3). Der obere mit der Brücke verbundene Lagerkörper dreht sich mit einer Rotgußpfanne auf dem unteren Körper, wobei die Gleitfläche dauernd

mit eingepreßtem Öl geschmiert wird. Der untere Körper kann so weit auseinandergenommen werden, daß im Bedarfsfall sämtliche Teile gründlich nachgesehen werden können.

Rings um den Königstuhl sind an der Brücke sechs Laurollen befestigt, die mit geringem Spiel über einer kreisförmigen Laufschiene schweben und sowohl in ausgeschwenkter Brückenlage als auch beim Drehen ein Kippen des Drehkörpers verhindern.

In eingeschwenkter Brückenlage wird das Eigengewicht vom Königstuhl gemeinsam mit vier auf den Außenpfeilern sitzenden Hublagern aufgenommen. Diese Hublager werden vor dem Ausschwenken der geschlossenen Brücke um 16 cm abgesenkt, wobei die Brückenenden um 6 cm der Durchbiegung entsprechend mitgehen, so daß schließlich zwischen Lager und Brücke ein Spielraum von 10 cm frei bleibt.

Zur Aufnahme der Verkehrslasten sind außer den vier Hublagern noch zwei besondere Verkehrslager vorgesehen, die zu beiden Seiten des Königstuhls sitzen und diesen von der meist stoßweise auftretenden Wirkung der Verkehrslasten entlasten. Diese Verkehrslager sind beim Drehen der Brücke natürlich ausgeschaltet und werden nach dem Einschwenken der Brücke durch Vorschieben einer keilförmigen Platte derart eingeschaltet, daß sie den Drehkörper eben berühren.

Zusammenfassend sei wiederholt, daß drei Lagertypen vorhanden sind,




Abb. 1. Gesamtübersicht.

Hauptabmessungen. Der gesamte Brückenzug von rd. 200 m Länge gliedert sich in die nördliche, die südliche Uferstraßenunterführung und die eigentliche Flußbrücke, die ihrerseits in einen festen Teil von 42,5 m und einen drehbaren Teil von $2 \times 28,7$ Stützweite zerfällt. Die Hauptträger der Flußbrücke sind als Parallelträger konstruiert (Abb. 1). Die beiden Fahrbahnen für den Eisenbahn- und den Straßenverkehr liegen übereinander (s. Abb. 2). Breite der Straßenfahrbahn mit zwei Straßenbahngleisen 7 m, lichte Höhe 4,20 m. Für den Schiffsverkehr sind nach dem Aufdrehen der Brücke zwei Durchfahrten von je 17,5 m l. W. vorhanden.

Ausbildung der Pfeiler. Die drei Hauptpfeiler, die die Drehbrücke zu tragen haben, sind in den Jahren 1914/15 durch die Firma Grün & Bilfinger-Mannheim mit Druckluft gegründet worden, wobei der tragfähige Baugrund in Tiefen von rund 27 m unter M. W. angetroffen wurde. Die Senkkästen aus Eisenbeton wurden auf künstlich geschütteten Sandinseln (von Pfahlwänden eingefasst) erbaut und ohne Anwendung besonderer Hängegerüste abgesenkt. Sonst wurden die Pfeiler, deren Baustoff allgemein Kiesbeton war, auf Holzpfählen von Längen bis zu 23 m gegründet. An den letzteren Arbeiten wirkte die Königsberger Firma Gebr. Zollitsch mit.

¹⁾ Der Aufsatz konnte aus geschäftlichen Gründen bisher nicht veröffentlicht werden.
Die Schriftleitung.

- a) der Königstuhl (nur für Eigengewicht),
- b) die Verkehrslager (nur für Verkehrslasten),
- c) die Hublager (für beide Belastungsarten).

Drehwerk. Für die Brückendrehung sind zwei Drehwerke mit elektrischem Antrieb (je 43 PS) vorhanden, die von einander unabhängig arbeiten. Die Motoren mit Schneckenradübersetzung sitzen in tiefliegenden Maschinenkellern des Mittelpfeilers, die Windwerke auf dem oberen Pfeilerflur. Hier greifen zwei Antriebsritzeln in die bolzenförmigen Zähne des mittleren Brücke verbundenen Triebstockzahnkranzes. Ein Verzögerungsschalter und ein Endausschalter sowie eine elektrische Bremse sorgen selbsttätig dafür, daß die Brücke am Ende jeder Drehung um 90° die Geschwindigkeit genügend ermäßigt, und daß die Motoren rechtzeitig stillgesetzt werden.

Brückenverriegelung. Vorhanden sind eine federnde und eine starre Verriegelung. Die federnde wirkt nur vorübergehend und schnappt am Ende jeder Drehbiegung selbsttätig in eine am festen Brückenteil sitzende Falle ein, um

gen bei geschlossener Stellung. Antrieb durch vier Elektromotoren von je 7,3 PS.

Äußeres Brückenbild. Beim Anblick der Brücke vom Westen her hebt sich der drehbare Teil dadurch hervor, daß auf den beiden Außenpfeilern je ein in schlichter Form gehaltener Turm errichtet ist. (Abb. 5.)

Die Türme enthalten im Kellergeschoß den Zugang zu den Hublagern. In Straßenhöhe liegen Aufenthaltsräume für die Schrankenwärter. Der südliche Turm enthält im Kellergeschoß einen in Eisenbeton hergestellten Umformerraum, in dem Wechselstrom von 6000 Volt in Gleichstrom von 440 Volt für Antrieb, 380 Volt für Beleuchtung, 220 Volt für Regelung und Signalbedienung und 55 Volt für Meldeanlagen umgeformt wird, im Zwischengeschoß den Hochspannungsraum für das stromliefernde Werk und im Obergeschoß den Führerstand des Brückenwärters. Der nördliche Turm enthält im Zwischengeschoß Schränke zum Unterbringen wichtiger Ersatzteile für die maschinellen und elektrischen Einrichtungen, im Obergeschoß

Normaler Querschnitt der Drehbrücke




Abb. 2. Normaler Querschnitt der Drehbrücke.



Abb. 3. Königstuhl.

die Brücke rasch in die richtige Endlage zu bringen. Vor dem Weiterdrehen wird der Riegel bei geöffneter Brückenlage auf elektromagnetischem Wege gelöst, bei geschlossener Stellung wird er durch das Anheben der Brückenenden selbsttätig ausgeschaltet.

Die starre Verriegelung dient dazu, die Brücke bei geschlossener Lage gegen Wirkung von Seitenkräften (z. B. Wind) festzulegen. Dieser Riegel wird selbsttätig durch das Anheben der Brückenenden wirksam und beim Absenken wieder unwirksam.

Schienenverriegelungen. An den Trennfugen zwischen fester und beweglicher Brücke müssen die Schienen bei geschlossener Brückenlage ohne merkliche Unterbrechung durchgehen, damit diese Stelle von den Eisenbahnfahrzeugen ohne Stoßerscheinungen befahren werden kann. (Abb. 4, Prinzipskizze.) Andererseits muß beim Drehen der Brücke im Schienentrang selbst bei größter Wärmeausdehnung eine genügend große Lücke vorhanden sein. Auf den festen Brückenteilen sind die schienenenden knieförmig ausgebildet (siehe Abb. 4). Vor der Drehung werden sie zurückgezogen und gleiten dabei an feststehenden Zungen entlang, nachdem vorher der Schubriegel und das Hakenschoß gelöst sind. Der Schubriegel sichert gegen seitliche, das Hakenschoß gegen längsgerichtete Verschiebung

einen Aufenthaltsraum für Eisenbahnpersonal. Ausführende Firma: Wiede & Bode, Königsberg (Pr.).

Anstrich der Brückenkonstruktion hellgrün, der Geländer der oberen und unteren Fahrbahn weiß. Ausführung durch Firma Hülsmann, Königsberg. Abb. 5 zeigt die Drehbrücke in halbgeöffnetem Zustand.

Brückenbedienung. Der Hauptbedienungsapparat im Obergeschoß des südlichen Turms enthält u. a. zwei nebeneinander stehende elektrische Schaltwalzen. Mit dem Handrad der linken Walze werden die einzelnen Handlungen durch Einstellen einer Marke auf eine bestimmte Ziffer nacheinander eingeschaltet, mit dem rechten Handrad wird der Strom angelassen. Die einzelnen Vorgänge sind voneinander so abhängig, daß jeder Vorgang erst dann stattfinden kann, wenn der vorhergehende ganz beendet ist, was dem Brückenwärter übrigens noch durch Aufleuchten besonderer Meldelampen angezeigt wird. Die Brückenöffnung geschieht in folgender Weise:

1. Lösen der Schienenverriegelung der oberen Fahrbahn und Bedienen einer Weckerglocke als Zeichen für die Schrankenwärter. (Dauer 20 Sek.)
2. Die Schrankenwärter schließen die rechte Hälfte der Straßenschranken (Zugangsseite). Gleichzeitig werden die rechts liegenden Straßenbahnschienen entriegelt. (10 Sek.)

3. Schließen der Abgangsschranken, gleichzeitig Entriegeln der links liegenden Straßenbahnschienen. (10 Sek.)
4. Lösen der Verkehrslager (kann zeitlich mit 3. zusammenfallen).
5. Absenken der Brückenenden und Hublager. (30 Sek.)
6. Drehen der Brücke um 90 Grad. (80 Sek.)
7. Stellen der beiden Schiffahrtssignale auf „Fahrt frei“. (5 Sek.)




Abb. 4. Brückenverriegelung

Das Schließen der Brücke geschieht im wesentlichen in umgekehrter Reihenfolge, mit Ausnahme der Schranken, bei denen wieder zuerst die Zugangsseite geöffnet werden muß. Ferner tritt nach erfolgtem Aufhaltstellen der Schiffahrtssignale das mit Solenoid zu betätigende Lösen der federnden Brückenriegel hinzu.

Schutzmaßnahmen. Zum Schutz der Brücke gegen Schiffsanprall sind einmal die Fahrrinnen durch rotleuchtende Dalben eingegrenzt, die auch zum Festmachen wartender Schiffe eingerichtet sind. Ferner ist zum Schutz der geöffneten Brücke außer den üblichen Reibhölzern ein aus Eisenspundwänden (System Larssen) von den Firmen Dortmunder Union und Ph. Holzmann ausgeführtes Schutzwerk errichtet, das im Innern mit sandigem Erdboden ausgefüllt ist. Durch Einbau von Pfahlböcken, eisernen Ankern und wgerecht liegenden eisernen Gitterträgern ist die Konstruktion so ausgesteift worden, daß selbst erhebliche Schiffsstöße ohne nennenswerten Schaden aufgenommen werden können.

Baukosten. Die gesamten Baukosten lassen sich nicht genau angeben, weil der Bau schon 1914/15 begonnen, dann im Inflationsjahr 1923 fortgeführt wurde und mit den zum Teil noch fehlenden Landbrücken erst 1927 beendet sein wird. Schätzungsweise werden die Gesamtkosten rd. 3,5 Millionen Friedensmark betragen.

Eröffnungsfeier. Zur Freigabe der Brücke für den Straßenverkehr fand am 28. August 1926 ein Festakt an der Brücke statt, an der außer den Vertretern der in Königsberg befindlichen größeren Behörden eine Anzahl von auswärtigen

Gästen teilnahm. Unter diesen seien genannt der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr.-Ing. Dorpmüller mit mehreren Herren der Hauptverwaltung und des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn, ein Vertreter des Reichsverkehrsministeriums, ferner Vertreter einiger technischen Hochschulen, Vertreter der größeren am Bau beteiligten Firmen sowie der Tages- und Fachpresse.

Der Festakt wurde eröffnet durch eine Begrüßungsrede des Präsidenten Moeller der Reichsbahndirektion, worauf der bauleitende Dezernent (Verfasser) einen kurzen Vortrag über die Brücke und ihre Baugeschichte hielt. Nachdem die zunächst noch ausgeschwenkt über dem Leitwerk liegende Drehbrücke auf telephonisches Zeichen des Vortragenden geschlossen und die Straßenschranke geöffnet wurde, übergab Präsident Moeller die Brücke dem Oberbürgermeister Dr. Lohmeyer zu treuen Händen der Stadt und zur Benutzung für den Straßenverkehr. Dieser übernahm die Brücke mit Worten des Dankes und taufte sie auf den Namen „Reichsbahnbrücke“. Weitere Ansprachen hielten der Präsident der Industrie und Handelskammer, Kommerzienrat Heumann, Direktor Dr. Zimmermann von der Maschinenfabrik Freund und ein Arbeiter der Dortmunder Union. Die Festteilnehmer besichtigten hierauf

Einzelheiten der Brücke unter sachkundiger Führung. Nach einer kurzen Dampferfahrt durch den Königsberger Hafen fand ein gemeinsames Essen in der Stadthalle statt. Hier wurden weitere Ansprachen gehalten von Generaldirektor Dr. Dorpmüller,



Abb. 5. Ansicht der Drehbrücke im halbgeöffneten Zustand.

Dr. Dorpmüller, dem Rektor der Techn. Hochschule Danzig, Kloeppel, dem Vertreter des Oberpräsidenten v. Horn sowie dem Prorektor Dr. Litten der Universität Königsberg.

Ein von herrlichem Wetter begünstigter Ausflug nach Rauschen und der ostpreußischen Steilküste, an dem auch Damen teilnahmen, beschloß die schön verlaufene Feier.

Von Reichsbahnrat Menne, Braunschweig.

Im Fahrdienstleiterraum in B möge das Zugmeldebuch so gelegt sein, daß die Eintragungen auf der linken Seite des Zugmeldebuches der Zugrichtung von A nach C entsprechen (vgl. Abb. 2). Jeder Zug, der auf dem richtigen Gleise kommt, fährt von links (A) an, trifft in B ein, und fährt nach rechts (C) weiter. Eine Eintragung in Spalte 2 oder 3 im Zugmeldebuch bedeutet, daß das Streckengleis von A nach B besetzt ist; sobald auch noch Spalte 4 oder 5 ausgefüllt ist, ist das Streckengleis A—B von dem Zuge wieder frei (es kann ein weiterer Zug folgen). Bei der Weiterfahrt des Zuges läßt die Eintragung in die Spalten 6, 7 und 8 erkennen, daß das Streckengleis von B nach C besetzt ist, durch Eintragung in die Spalte 9 wird es als wieder frei gekennzeichnet. Es betreffen also „die Meldungen für die rückwärts gelegene Strecke“ das Streckengleis von A nach B, die „Meldungen für die vorwärts gelegene Strecke“ das Streckengleis von B nach C.



„Richtung von A nach C“

Richtung von A nach C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Tag	Meldungen für die rückwärts gelegene Strecke						Meldungen für die vorwärts gelegene Strecke						
Zug- ammer	An- nahme (aus- nahms- weise)	Ge- meldete Abfahrt		Abgabe der Rück- meldung oder Ent- blockg.		Ankunft	An- nahme (aus- nahms- weise)	Abgabe des Abläute- signals	Abfahrt (Abmel- dung)	Ein- treffen der Rück- meldung	Ein- getragen durch	Bemerkungen u. Telegramme.	
	U	M	U	M	U	M	U	M	U	M	U		M
† †			† †	† †	+	+	+	+					Streckengleis AB besetzt Streckengleis AB wieder frei. Die Zugrichtung entspricht der Richtung der Eintragungen.
			A			→ B					→ C		

Abb. 2: Linke Seite des Zugmeldebuches in B

Richtung von C nach A

[illegible]

Abb. 2: Rechte Seite des Zugmeldebuches in B.

Die rechte Seite des Zugmeldebuches in Abbildung 2 hat die Überschrift: „Richtung von C nach A“. Wenn, wie angenommen, die linke Seite des Zugmeldebuches der Zugrichtung A—C entspricht und hier die Spalten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genau der Zugrichtung entsprechend ausgefüllt werden, so ist diese Übereinstimmung für die rechte Seite des Zugmeldebuches nicht vorhanden. Die Eintragungen erfolgen auch hier von links nach rechts, die Züge fahren dagegen von rechts nach links! Sollen auch auf der rechten Seite des Zugmeldebuches die Eintragungen in Richtung der Zugfahrten erfolgen, so müßte diese Seite des Zugmeldebuches das Spiegelbild der linken Seite zeigen (vgl. Abb. 3). Die Zugfahrten müssen dann von rechts nach links eingetragen werden (was zunächst ungewöhnlich erscheint), die Übersicht wird aber insofern klarer, als die Eintragung rechts von Spalte 5 geschieht, wenn ein Zug von C (vgl. Abb. 1) also von rechts nach B abgelassen wird; ebenso werden bei Weiterfahrt des Zuges nach A (nach links) die Spalten links von Spalte 5 ausgefüllt.

Im übrigen bedeutet, wie auf der linken Seite des Zugmeldebuches, eine Eintragung in die Spalten 2 und 3, daß das Streckengleis von C nach B besetzt, die Eintragung in Spalte 4 oder 5, daß es wieder frei ist. Die Eintragungen in die Spalten 6, 7, 8 bedeuten, daß das Streckengleis von B nach A besetzt, die Eintragung in Spalte 9, daß es wieder frei ist. Statt der „Meldungen für die rückwärts gelegene Strecke“ könnte hier die Überschrift über den Spalten 2—4 lauten: Meldungen für das Streckengleis C—B und über den Spalten 6—9: Meldungen für das Streckengleis B—A.

Nach vorstehenden Ausführungen kann der Fahrdienstleiter sich durch einen Blick ins Zugmeldebuch vergewissern, ob die Streckengleise A—B, B—C, C—B und B—A besetzt oder frei sind.

Das muß ihm aber auch möglich sein bei den Fahrten auf falschem Gleise.

Wird eine Falschfahrt von A nach B nötig, so findet sie auf dem Streckengleis B—A statt. Die Eintragungen im Zugmeldebuch müssen daher auch in den Spalten für das Streckengleis B—A geschehen. Bei der Annahme der Falschfahrt muß deshalb die Zugmeldestelle B („annahmende Stelle“) die Spalte 6 des Gleisabschnittes B—A ausfüllen. Damit ist das Streckengleis B—A als besetzt gekennzeichnet. Nach Ankunft in B wird die Falschfahrt telegraphisch von B an A zurückgemeldet. Die Eintragung der Zeit der Rückmeldung muß in B in Spalte 9

erfolgen, damit das Streckengleis B—A wieder als frei gekennzeichnet wird. Da die Spalte 9 die Überschrift trägt: „Eintreffen der Rückmeldung“, die Rückmeldung aber nicht in B eintrifft, sondern von B abgegeben wird, so erhält die Zeiteintragung Spalte 9 den Zusatz „Abg.“ (= Abgabe). Die Weiterfahrt d. Zuges von B nach C wird in der Regel auf richtigem Gleise erfolgen. Muß aber der Zug auf falschem Gleise von B nach weiterfahren, so müssen die Eintragungen in die für d. Streckengleis C—B vorgesehenen Spalten stattfinden. Die Annahme der Falschfahrt wird auf der „ anbietenden Stelle“ in Spalte 2 (die etwa gemeldete Abfahrt in Spalte 3) eingetragen. Durch die Ausfüllung der Spalten 2 oder 3 ist das Streckengleis C—B als besetzt gekennzeichnet. Nach Ankunft der Falschfahrt in C hat die Zugmeldestelle C die Falschfahrt nach B zurückzumelden. Mit der Ausfüllung der Spalte 4 wird das Streckengleis C—B wieder als frei gekennzeichnet (es kann also v. C nach B wieder ein Zug auf rechtem Gleise fahren oder v. B nach C eine Falschfahrt folgen). Da die Überschrift d. Spalte 4 den Wortlaut trägt: „Abgabe der Rückmeldung“, (Rückmeldung aber nicht von B erstattet wird, sondern in B eintrifft, so erhält die Zeiteintragung in Spalte 4 den Zusatz „Eing.“ (= Eingang).

Hiermit dürfte die Richtigkeit der jetzt gültigen Fassung d. FV. bewiesen sein. Ich möchte auch behaupten, daß die Fahrdienstleiter (nach eingehender Unterweisung über den Aufbau des Zugmeldebuches im Sinne meiner Beweisführung) erkennen werden, daß sie im Zugmeldebuch das richtige Hilfsmittel haben, aus dem sie mit einem Blick ersehen, ob ein Streckengleis v. einer Zugfahrt besetzt ist oder nicht, ganz einerlei, ob der Zug auf dem richtigen oder falschen Gleise fährt. Das Bild wird noch klarer durch Änderung der Überschriften über den Spalten 2 bis 4 und 6 bis 9. Statt der „Meldung für die rückwärtsgelegene Strecke“ möchte ich vorschlagen: Meldungen für das Streckengleis A—B auf der linken Seite und für das Streckengleis C—B auf der rechten Seite des Zugmeldebuches und statt der „Meldungen für die vorwärtsgelegene Strecke“: Meldungen für das Streckengleis B—C bzw. B—A (vgl. Abbildung 3, linke und rechte Seite des abgeänderten Zugmeldebuches). Die jetzige Überschrift auf jeder Seite des Zugmeldebuches dürfte sich dann erübrigen. Die Schreibarbeit würde kaum vermehrt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tag	Meldungen für das Streckengleis <u>A—B</u>			Ankunft	Meldungen für das Streckengleis <u>B—C</u>				Ein- getragen durch	Bemerkungen u. Telegramme
Zug- nummer	An- nahme (aus- nahms- weise)	Ge- meldete Abfahrt	Abgabe der Rück- meldung oder Ent- blockg.		An- nahme (aus- nahms- weise)	Abgabe des Abläute- signals	Abfahrt (Abmel- dung)	Ein- treffen der Rück- meldung		
	U	M	U	M	U	M	U	M	U	M
6066			11	00	(11	14)	11	14		

Abb. 3: Linke Seite des abgeänderten Zugmeldebuches.

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Bemerkungen u. Telegramme	Ein- getragen durch	Meldungen für das Streckengleis <u>B—A</u>				Ankunft	Meldungen für das Streckengleis <u>C—B</u>			Tag
		Ein- treffen der Rück- meldung	Abfahrt (Abmel- dung)	Abgabe des Abläute- signals	An- nahme (aus- nahms- weise)		Abgabe der Rück- meldung oder Ent- blockg.	Ge- meldete Abfahrt	An- nahme (aus- nahms- weise)	Zug- nummer
		U	M	U	M	U	M	U	M	
Z 6066 auf falschem Gleis ag? Schulze	Sch									6066
Z 6066 auf falschem Gleis ja Meyer	Sch						11	Eing. 30	(11	
Z 6066 hier.	Sch								17)	

Abb. 3: Rechte Seite des abgeänderten Zugmeldebuches.

Es bleibt aber noch eine Frage offen. Nach FV. § 18 (1) zweiter Abs. sind bei Fahrten auf falschem Gleis drei Zeilen im Zugmeldebuch zu verwenden. Damit sind m. E. die drei Zeilen in Spalte 11 gemeint.

Oberste Zeile: „Z auf falschem Gleise ag? Müller“

Zweite Zeile: „Z auf falschem Gleise ja! Schulze“

Dritte Zeile: „Z hier!“⁴⁾

Es erscheint aber nicht angebracht, die Zugnummer der Falschfahrt in Spalte 1 dreimal untereinander einzutragen und daneben in die oberste Zeile die Zeit des Anbietens, in die zweite die Zeit der Annahme und in die dritte Zeile die Zeit der Rückmeldung einzutragen. Abgesehen davon, daß die Spalten 2 und 6 die Überschrift „Annahme (ausnahmsweise)“ und nicht „Anbietung“ haben, erscheint es zur klaren Übersicht notwendig, die Zeiten in den Spalten 2 und 4 bzw. 6 und 9 auf einer Zeile einzutragen. Deshalb halte ich es für praktisch, die für Falschfahrten nötigen drei Zeilen des Zugmeldebuches mit einer Schleifenklammer zusammenzufassen, und zwar so, daß die Spalten 1 und 11 nicht mitumklammert werden (vgl. die Eintragung in Abb. 3). In der mittleren der drei Zeilen werden die Zugnummer und die Zeit der Annahme (Abfahrt) und Rückmeldung eingetragen.

In der Regel wird ein Zug, der von B nach C falsch fahren muß, von A nach B auf richtigem Gleise gefahren sein. Die Fahrt auf dem rechten Gleis von A nach B wird eingetragen

4) Nach FV. § 16 gibt es nur diesen einzigen Wortlaut für die Rückmeldung und er genügt auch für Falschfahrten, weil durch die Zeiteintragung im Zugmeldebuch nur das betreffende Streckengleis wieder als unbesetzt gekennzeichnet werden muß. In der Praxis habe ich häufig — auch bei Teilfahrten — Rückmeldungen gesehen: „Z auf falschem Gleise hier! Schulze“. Bei Teilfahrten ist dieser Wortlaut sogar falsch; denn wenn eine Teilfahrt auf falschem Gleise abgefahren ist, so befährt sie auf dem Rückwege das Gleis in der gewöhnlichen Fahrrichtung, kehrt also auf richtigem Gleis zurück!

auf der linken Seite des Zugmeldebuches. Durch die Ausfüllung der Spalte 5 ist festgestellt, daß die Zugfahrt von A nach B ordnungsmäßig verlaufen ist. Von den weiteren Spalten 6 bis 9 ist nur noch die Spalte 7 auszufüllen („dagegen ist das Abläuten auf der der Fahrrichtung entsprechenden Seite einzutragen“). Die ausgefüllte Spalte 7 deutet dann auch darauf hin, daß der Zug von B nach C nicht auf dem rechten, sondern auf dem falschen Gleise weitergefahren ist.

Damit aus den Eintragungen im Zugmeldebuch der Fahrdienstleiter die „Betriebslage“ erkennen kann (auf sein Gedächtnis darf er sich nicht verlassen), erscheint mir die Ausfüllung der Spalte 9 (Eintreffen der Rückmeldung) auch für Zugmeldestellen, die an Bahnen mit Streckenblockung liegen, geboten. Erst durch die ausgefüllte Spalte 9 wird ja das vorliegende Streckengleis als „frei“ gekennzeichnet. Aus Gründen der Gleichmäßigkeit möchte ich auch die Ausfüllung der Spalte 4 befürworten, obgleich das rückliegende Streckengleis im Notfall durch die ausgefüllte Spalte 5 als „frei“ erkennbar ist. Mit dem Verlangen der Ausfüllung der Spalten 4 und 9 trete ich allerdings in Widerspruch mit den Vorschriften für den Blockdienst § 24 (3), wonach bei Bahnen mit Streckenblockung die Spalten 4 und 9 nur auszufüllen sind nach Anordnung der RBD.

Die RBD. Magdeburg hat auf Blockstellen die Ausfüllung der Spalten 4 und 9 angeordnet. Bei Blockstörungen werden diese Spalten durch Bruchstriche geteilt; über dem Bruchstrich ist die Zeit der telegraphischen Rückmeldung, unter ihm die Zeit der Rückblockung einzutragen.

Ein so ausgefülltes Zugmeldebuch dürfte allen Anforderungen genügen. Wenn ich mich sehr in Einzelheiten eingelassen habe, so geschah es in der Absicht, eine völlige Klarheit bei den Betriebsbeamten über das Zugmeldebuch herbeizuführen.

Ich darf zum Schluß die Bitte an den Fahrdienstausschuß richten, meine Abänderungsvorschläge bei der bevorstehenden Neuherausgabe der FV. zu berücksichtigen. Je klarer das Bild über die Betriebslage den Fahrdienstleitern aus dem Zugmeldebuch wiedergespiegelt wird, desto geringer wird die Gefahr von Zugzusammenstößen auf der freien Strecke.

Verständigung der Auffänger beim Ablaufbetrieb in Verschiebebahnhöfen.

Von Reichsbahnrat Stepper, Nürnberg.

In Nr. 29 dieser Zeitung bringt Reichsbahnoberrat Reichert der R.-B.-D. Frankfurt (Main) Ausführungen über akustische und optische Signale zur Ankündigung von Vorsichtswagen im Hauptgüterbahnhof Frankfurt (Main). Dies veranlaßt mich, kurz meine vor längerer Zeit gemachten, nahezu gleichen Vorschläge für den Gefällsbahnhof Nürnberg Rbf. zu veröffentlichen.

In der Verkehrstechnischen Woche 1926, Heft 1, habe ich das in Nürnberg Rbf. eingeführte, vom meist gebräuchlichen sogenannten Brockauer Verfahren abweichende Rangierzettel-Verfahren beschrieben. Durch dieses Verfahren werden den Auffängern die Vorsichtswagen zweifelsfrei angekündigt. Meine weiteren Vorschläge sollten daher nicht die Ankündigung von Vorsichtswagen bezwecken, sondern es sollten Änderungen im Wagenablauf gegenüber den Zettelaufschreibungen angekündigt und den Auffängern einwandfrei mitgeteilt werden. Solche Änderungen ergeben sich im Betrieb öfter, als man im allgemeinen annehmen möchte, und zwar werden sie fast ausschließlich vom Aufsichtsmeister am Ablaufberg veranlaßt. Als Ursachen dieser Maßnahme kommen hauptsächlich in Frage:

a) Die Handbremse eines unter Bremsbedienung zum Ablauf bestimmten Wagens zeigt sich kurz vor dem Ablaufberg als mbrauchbar. Es müssen daher ein oder mehrere nachfolgende Wagen mitlaufen, während sie nach dem Zettel in verschiedene Gleise laufen sollten.

b) In irgendeinem Richtungsgleis ist eine Störung entstanden, der es ist wegen nicht rechtzeitigen Abziehens vollgelaufen. Die hierfür bestimmten Wagen des abrollenden Zuges müssen so entgegen dem Zettel in ein anderes, unter Umständen weit blegendes Gleis abgelenkt werden.

c) Der Aufsichtsmeister am Berg, der in inniger Verbindung mit dem Ausfahrbahnhof und den Stationsgruppen steht, findet im Ablauf dringende Wagen oder Wagen, die als Zugschluß oder als Auslastungsgruppe für einen eben in Bildung begriffenen oder verspäteten Zug geeignet sind.

In all diesen und ähnlichen Fällen veranlaßt der Aufsichtsmeister eine Ablenkung der Wagen entgegen den Zettelaufschreibungen. Sollen daher die Auffänger nicht irre werden, erheblich auf abgelenkte Wagen warten und auf Nebengleisen ichtig oder überzählig einlaufende Wagen nicht übersehen, so

müssen ihnen alle diese Änderungen rasch und eindeutig zur Kenntnis gebracht werden. Hierfür habe ich nun die Verwendung akustischer und gleichzeitig optischer Signale für Nürnberg Rbf. vorgeschlagen. Die akustischen Signale (Hupen mit verschiedenem Ton) können für eine größere Gruppe von Gleisen, also für mehrere Auffänger gelten, während die Lichtsignale jeweils nur für einige Gleise (3—5), also nur für 1 bis 2 Auffänger gelten sollen, um nicht unnötig mehrere Auffänger zur Achtsamkeit zu mahnen und von anderer Tätigkeit abzuhalten. Je enger die Grenze der Gültigkeit eines Lichtsignals gezogen werden kann, desto einwandfreier ist natürlich die Verständigung; meines Erachtens ist es aber zu kostspielig und auch zu weitgehend, jedes einzelne Gleis mit eigenem Lichtsignal auszurüsten zu wollen. Bei einiger Aufmerksamkeit während des Ablaufens wird der einzelne Auffänger rasch ermitteln, welchem Wagen in seinem Zettel die Ankündigung der Ablenkung gilt, d. h. welcher Wagen entfällt oder auf welchem seiner 2 bis 4 Gleise ein nicht aufgeschriebener, aber angekündigter Wagen zuläuft.

Wie aus dem Vorstehenden sich bereits ergibt, müssen die Lichtsignale zwei Ankündigungen ermöglichen, nämlich:

1. es entfällt ein Wagen entgegen dem Zettel,
2. es kommt eine Mehrung entgegen dem Zettel.

Ob diese zwei Bedeutungen nun durch zwei verschiedene Farb- oder Formsignale (etwa Pfeil mit Spitze nach oben ↑ = Ablenkung = Entfall, und Pfeil mit Spitze nach unten ↓ = Mehrung = Zulauf) gegeben werden wollen, ist von nebensächlicher und örtlicher Bedeutung, ebenso die Höhe und die etwaige Wiederholung. Hinsichtlich der Bedienung wäre zweckmäßig, daß mit der Betätigung eines Lichtsignals gleichzeitig die zugehörige Hupe ertönt. Daneben müßten die Hupen für sich betätigt werden können, um z. B. Beginn und Ende des Ablaufes oder dergleichen ankündigen zu können, da die Beobachtung der Rangiersignale (Hammersignale) für die Auffänger keine zuverlässige ist. Das jetzt noch häufig vorgeschriebene, aber unzuverlässige und oftmals besonders im Winter nicht gegebene Hornsignal würde damit fast gänzlich entfallen. Nur bei Fehlläufern, vom Stellwerk verursacht, wäre es noch als einfachstes Alarmsignal beizubehalten, da die Be-

dienungsmöglichkeit der Hupen- und Lichtsignale auch von den Stellwerken aus die Anlage sehr erschweren und verteuern würde.

Für einen Bahnhof wie Nürnberg Rbf. mit rd. 60 Richtungs- und sonstigen Auffanggleisen würden also 3 bis 4 Hupen und 15 bis 20 Lichtsignale nötig sein. Damit wäre neben dem Ran-

gierzettelverfahren die Möglichkeit gegeben, die Auffänger einwandfrei über alle Bewegungen vom Ablaufberg zu unterrichten und deren Sicherheit weitgehend gewährleistet. Die Ausführung dieser Ankündigungssignale wurde wegen anderer gleichzeitig vorgesehener Verbesserungen (Rohrpostanlage für Rangierzettel) und wegen der Kosten vorerst noch nicht ermöglicht.

Beförderung von Wintersportgeräten¹⁾.

Zu dem Aufsatz in Nr. 36 von 1926 dieser Zeitung von Jochmann, Erfurt, bemerke ich folgendes:

Die von Jochmann befürchteten Schwierigkeiten bei der zwangsweisen Zuweisung der Wintersportgeräte in die Packwagen habe auch ich in den Kreis meiner Erwägungen gezogen. Ich habe deshalb auch gar nicht, wie den Ausführungen von Jochmann entnommen werden könnte, verlangt, daß die Wintersportgeräte nun restlos in den Packwagen verbannt werden sollen, vielmehr bemerkte ich nur beiläufig, daß es vielleicht sogar das Richtige wäre, die Schneeschuhe und die Rodel von der Mitnahme als Handgepäck überhaupt auszuschließen, wie es nach den Ausführungen von Dr. Fischl ja auch die Schweizerischen Bundesbahnen tun. Um aber ja ein zu schroffes Vorgehen zu vermeiden, empfahl ich — ebenfalls wie Dr. Fischl —, ein vereinfachtes Abfertungsverfahren versuchsweise Platz greifen zu lassen, um wenigstens eine Entlastung der Personenwagen herbeizuführen. Nur schlug ich im Gegensatz zu Dr. Fischl das schon in dem Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif Teil I verankerte System der Fahrradkarten vor, um nicht wieder eine neue Gebühr und neue Karten bei den Fahrkartenausgaben einzuführen, also im Interesse einer Geschäftsvereinfachung.

Nun meint Jochmann, daß kein Reisender mir den Gefallen tun würde, die Schneeschuhe auf Fahrradkarten zu befördern. Nun, das käme auch wieder auf den von Dr. Fischl und mir vorgeschlagenen Versuch an. Die von Jochmann gebrachte Gegenüberstellung der Gepäckfrachten und der Gebühren für die Fahrrad- und Wintersportgerätekarten ist mir nichts Neues. Ich darf aber hier wohl folgende Gegenüberstellung bringen:

es kostet eine Fahrradkarte auf 25 km = 0,30 RM, Gepäckfracht für ein einsitziges Fahrrad 0,40 RM;
eine Fahrradkarte auf 100 km = 0,50 RM, Gepäckfracht für ein einsitziges Fahrrad = 1,20 RM;
eine Fahrradkarte auf 150 km = 0,80 RM, Gepäckfracht für ein einsitziges Fahrrad = 1,60 RM.

Die Gepäckfracht ist also bedeutend teurer als die Fahrradkarte der gleichen Entfernung und trotzdem tun viele Reisende der Eisenbahn den Gefallen, ihre Fahrräder nicht auf Fahrradkarten, sondern auf Gepäckschein abzufertigen. Warum? Weil es ihnen in vielen Fällen bequemer ist und daher gern die Mehrfracht in Kauf genommen wird. Es kommen hierbei beispielsweise Frauen und Kriegsbeschädigte in Frage, die das Warten am Packwagen, das Ein- und Ausladen usw. sich ersparen wollen, oder Reisende, die selbst aus irgendeinem Grunde einen Triebwagen oder leichten Personenzug, für die Fahrradbeförderung ausgeschlossen ist, benutzen wollen, ihr

Rad auf der Bestimmungsstation aber gebrauchen und es deshalb mit einem Personenzug vorschieben müssen, und andere Fälle mehr. So wird es aber auch bei den Wintersportgeräten gehen, die infolge der Bestimmungen der EVO. oder weil die Besitzer sie nicht in die Personenwagen mitnehmen wollen, in den Packwagen kommen, denn, wie Dr. Fischl in seinen Ausführungen in Nr. 15/1926 d. Ztg. sagt, „da die Weiterbeförderung von Gepäck, das unterwegs auf einen anderen Zug übergehen muß, nicht mit dem Anschlußzug, sondern erst mit dem nächsten der Personenbeförderung dienenden Zuge verlangt werden kann (§ 34 (2) EVO.), so kommt es bei knappen Anschlüssen häufig vor, daß auf der Bestimmungsstation der Rodler oder Skifahrer ohne Rodelschlitten oder Skis eintrifft. Die ganze Reise ist damit zwecklos geworden.“ Um diesen Unannehmlichkeiten zu begegnen, werden aber in vielen Fällen die Reisenden gern die geringe Mehrgebühr zahlen und ihre Sportgeräte auf Fahrrad- oder Wintersportgerätekarte aufgeben.

Ich will also auch wie Dr. Fischl gar keinen Zwang ausüben, die Wintersportgeräte in den Packwagen zu bringen, sondern den Reisenden nur die Benutzung des Packwagens schmackhafter machen, damit, nicht zuletzt im Interesse der Eisenbahn, die Personenwagen mehr als bisher entlastet werden.

Daß ich ebenfalls wie Jochmann an die Mehrbelastung des Packwagens gedacht habe, geht ohne jeden Zweifel aus meinen Ausführungen in Nr. 19/1926 dieser Zeitung hervor. Ich habe dort selbst gesagt, daß auf manchen Strecken die Beigabe eines zweiten oder dritten Packwagens vielleicht erforderlich werde, und deshalb sei Vorsicht immerhin am Platz. Aber würden, selbst wenn der Schneeschuh und der Rodel restlos in den Packwagen verbannt würden, die Folgen so furchtbar sein, wie Jochmann es befürchtet? Ist die Schweiz, nach Dr. Fischl doch eines der klassischen Länder des Wintersportes, die die Wintersportgeräte aus den Personenwagen restlos verbannt und in die Packwagen verwiesen hat, der Schwierigkeiten nicht offenbar restlos Herr geworden? Kann nicht durch besondere Einrichtung der Packwagen, soweit sie auf Strecken in Wintersportgebieten laufen, Unregelmäßigkeiten und Schwierigkeiten bei der Ein- und Ausladung der Sportgeräte begegnet werden? Ich denke hierbei z. B. an das Anbringen von Gestellen in den fraglichen Packwagen, auf denen, wie es jetzt schon bei großen Gepäckabfertigungen mit Gepäck geschieht, die Sportgeräte so gelagert werden, daß sie nach der Endnummer in das gleiche Gefach zu liegen kommen und so das Ein- und Ausladen in vielen Fällen bei großem Anfall von Fahrrädern zweite und dritte Packwagen in die Personenzüge eingestellt werden?

Ich möchte also, im Gegensatz zu Jochmann, mit Dr. Fischl auch jetzt noch vorschlagen, einen Versuch mit den Anhängeradressen oder den Fahrrad- und Wintersportgerätekarten zu machen.

Hildebrand, Uelzen (Ham.).

¹⁾ Wir erachten die Frage nunmehr für hinreichend behandelt und schließen die Erörterung.

Die Schriftleitung.

Das neue Arbeitsschutzgesetz.

Das seit langem angekündigte Arbeitsschutzgesetz ist nunmehr von der Reichsregierung der Öffentlichkeit im Entwurf übergeben worden und begegnet das Gesetz naturgemäß auf beiden Seiten, Arbeitnehmer wie Unternehmer, des größten Interesses. Das neue Arbeitsschutzgesetz unternimmt in etwa 60 Paragraphen eine Regelung der Arbeitszeit und der Mehrarbeit, versucht auch die Frage des Arbeits- und Gewerbeschutzes in modern sozialem Sinne einer weiteren Lösung entgegenzuführen. Die Reichsregierung begründet das Erscheinen des neuen Arbeitsschutzgesetzes zum Teil mit dem Hinweis, daß durch das neue Gesetz Dutzende von veralteten Bestimmungen und Gesetzen, die vereinzelt vierzig bis fünfzig Jahre alt sind, hinfällig und somit zur Aufhebung kommen werden. Gerade letzteres kann beiden Parteien, Unternehmern wie Arbeitnehmern, nur willkommen sein. Schließlich kommt dem neuen Arbeitsschutzgesetz insofern auch noch eine besondere Bedeutung zu, als es durch eine Regelung des Achtstundentages in eine Übereinstimmung mit dem Washingtoner Abkommen tritt,

dessen Ratifizierung für Deutschland dadurch möglich wird. Es muß aber an dieser Stelle der Hinweis gemacht werden, daß gerade die wichtigsten Industriestaaten bisher jedoch das Washingtoner Abkommen nicht unterzeichnet haben, und würde Deutschland durch die Unterzeichnung gewissermaßen in eine Ausnahmestellung treten. Einige maßgebliche Industriestaaten vermochten das Washingtoner Abkommen bislang jedoch nicht aus Gründen der Inflation zu unterzeichnen.

Die Grenzen des Geltungsbereiches des neuen Gesetzes sind sehr weit gezogen worden; eingeschlossen sind insbesondere sämtliche gewerbliche Arbeiter. Nur einige wenige Kategorien bleiben ausgeschlossen, vornehmlich solche, die ihrer ganzen Natur nach Sonderbestimmungen verlangen, wie die Landwirtschaft, Tierzucht usw., See- und Binnenschifffahrt. In umfassender Weise bringt das neue Gesetz Bestimmungen über die Betriebsgefahren und deren Verhütung und regelt so in ergiebiger Weise den Maschinenschutz. Daß dem Arbeiterschutz nicht nur eine sozialpolitische, sondern weit mehr eine wirtschaftliche Be-

entung beizumessen ist, darauf wies vor kurzem der Präsident der Reichsarbeitsverwaltung hin. Nach ihm betrug allein im Jahre 1923 die kapitalisierte Unfallrentenlast nahezu 3 Milliarden Mark. Auf 24 Millionen versicherte Personen entfielen in diesem Jahre 460 000 Unfälle, von denen 77 000 zum Bezug einer Rente führten. Unter diesen Unfällen befanden sich 7500 mit tödlichem Ausgang. An jedem Werktag erlitten im Betriebe 1500 Personen Unfälle, von denen 230 rentenpflichtig wurden. Die Zahl der täglich tödlichen Unfälle betrug 25. Im Jahre 1923 bezogen insgesamt 792 000 Personen aus Unfällen eine Rente, sei es als Unfallbeschädigte oder als Angehörige oder Hinterbliebene von solchen. Diese Zahlen zeugen in ihrer außerordentlichen Bestätigung unserer Wirtschaft deutlich, daß auch die Unternehmerschaft am Arbeiterschutz ein lebhaftes Interesse hat.

Der Abschnitt über Betriebsgefahren im neuen Arbeitsschutzgesetz bringt im wesentlichen eine Wiederholung der dahingehenden Bestimmungen der Gewerbeordnung, zum Teil in kürzter Form, was nur zu begrüßen ist. Die neuen Bestimmungen des § 6, der dem Reichsarbeitsminister die Befugnis erteilt, im Verordnungswege bestimmte Anforderungen für Maschinen und Betriebseinrichtungen aufzustellen, wobei dem Reichsarbeitsminister auch das Recht zustehen soll, durch Verordnung Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften gegebenenfalls außer Kraft zu setzen, bezwecken offenbar, das früher einmal geplante Maschinenschutzgesetz zu ersetzen. Beachtenswert ist, daß nach dem neuen Gesetz ein Unternehmer für geduldeten Mißstände an seinen Maschinen und deren Folgen haftbar und verantwortlich gemacht werden kann. Nach § 151 der Gewerbeordnung ist der Gewerbetreibende für Verletzungen im Arbeitsschutz nur dann strafbar, wenn sie mit seinem Vorwissen begangen waren. Das neue Gesetz schaltet dies „Vorwissen“ aus und läßt die Bestrafung schlechthin eintreten. Immerhin bringt das neue Gesetz eine wesentliche Verschärfung des maschinellen Unfallschutzes.

Die Frage der Arbeitszeit findet in dem neuen Arbeitsschutzgesetz in sieben Paragraphen ihre Regelung. Im § 1 wird der Achtstundentag als allgemeine Norm gesetzlich festgelegt. Wesentlich Neues bringen die Bestimmungen über die Arbeitszeit kaum, vielmehr handelt es sich in der Hauptsache um eine Wiederholung der Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923, allerdings in einigen Punkten das Washingtoner Übereinkommen vom 29. November 1919 und die Vereinbarung der Londoner Konferenz vom 15. März 1926 berücksichtigend, an welcher letzterer die Arbeitsminister der hervorragendsten Staaten teilnahmen. Es sei erwähnt, daß das Washingtoner Abkommen die Unterzeichnenden Staaten auf die Dauer von zehn Jahren in wichtigen Punkten des Arbeitsrechtes bindet. Das neue Arbeitsschutzgesetz bringt keineswegs eine starre Festlegung des Achtundtages, vielmehr werden die verschiedensten Möglichkeiten einer Abweichung offen gelassen. So sieht der § 10 des Entwurfs vor, daß, wenn in einem Betrieb die Arbeitszeit an bestimmten Tagen regelmäßig unter der achtstündigen Grenze liegt, dieser Ausfall an anderen Tagen der gleichen Woche eingeholt werden darf. Bekanntlich läßt die jetzige Arbeitszeitverordnung zu, daß das Nachholen der Arbeit auch in der folgenden Woche erfolgen kann. Sowohl für den Achtstundentag, als auch für die 48-Stunden-Woche ist ein Ausgleich zugelassen, und zwar für den Arbeitsausfall an bestimmten Tagen, für Festtage und für den Ausfall infolge eines außergewöhnlichen Ereignisses. Ferner ist bei Schichtarbeit und bei Saisonarbeit die Möglichkeit zu einem Ausgleich gegeben. Für den Fall der Arbeitsbereitschaft (§ 13) wird eine Arbeitszeit von zehn Stunden täglich anerkannt, ebenso bei Mehrarbeit (§ 14), die an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Für Arbeiten, die einen unterbrochenen Fortgang erfordern, ist eine Wochenarbeitszeit von 56 Stunden zulässig, bei Arbeitsbereitschaft eine solche von 72 Stunden. Bei Vorbereitungsarbeiten und bei Mehrarbeit in außergewöhnlichen Fällen kann die wöchentliche Arbeitsdauer von 56 Stunden ausgedehnt werden. Zu beachten ist, daß nach § 10 ein Ausgleich der Arbeitszeit innerhalb einer Woche nur nach Vereinbarung zulässig ist. Nach der alten Arbeitszeitverordnung genügte die „Anhörung der gesetzlichen Berufsvertretung“. Die Nachholung eines Arbeitsausfalles infolge außergewöhnlicher Ereignisse wird nur soweit zugelassen, als diese außerordentlichen Ereignisse nur in einem Betrieb oder in einer Betriebsabteilung vorgekommen sein dürfen. Nach dem neuen Arbeitsschutzgesetz soll die Mehrarbeit von 600 auf 250 Stunden im Jahr herabgesetzt werden. Grundsätzlich soll die Mehrarbeit nur zulässig sein, wenn ein „dringender Bedarf“ vorliegt. Eine Klärung des Begriffes „dringender Bedarf“ fehlt in dem Entwurf. Letzteres bestimmt aber weiter, daß die Mehrarbeit in der Linie in den Tarifverträgen festgelegt werden soll. Für die Mehrarbeit wird als Norm gesetzlich ein 25prozentiger Lohnzuschlag festgelegt. Das Gesetz bringt aber zum Ausdruck, daß

dieser Lohnzuschlag nur für reine Arbeiterkategorien gilt, also nicht für kaufmännische oder technische Angestellte. Eine Mehrarbeit bis zu 60 Stunden im Jahr ist ohne weiteres zulässig. Die Regelung der jährlich zu leistenden Mehrarbeit kann außer durch Tarifvertrag auch in Verbindung mit dem Reichsarbeitsministerium getroffen werden.

Der schon erwähnte Arbeitsbereitschaftsdienst bezieht sich auf gewisse freiere Berufe, wie Chauffeure usw. In diesen Fällen soll sich die Arbeit auf nicht mehr als 12 Stunden verteilen. Grundsätzlich muß aber in allen derartigen Fällen, wo die Arbeit nicht fortlaufend zu leisten ist, die Ruhezeit wenigstens acht Stunden betragen. Das Gesetz bringt ferner für offene Geschäfte die Bestimmung, daß eine Bedienung von Kunden nicht länger als 20 Minuten nach Laden- oder Betriebsschluß erfolgen darf. Auch die Sonntagsruhe erfährt durch das Arbeitsschutzgesetz eine gewisse Neuregelung. Zunächst tritt eine Verminderung der verkaufsfreien Sonntage ein, und zwar wird die Zahl der letzteren für die offenen Ladengeschäfte von zehn auf sechs herabgesetzt. Bisher war die Möglichkeit gegeben, daß die Ortspolizeibehörde sechs Sonntage für den erweiterten Sonntagsverkehr freigab; außerdem konnte die höhere Verwaltungsbehörde noch vier weitere Sonntage freigeben. Letzteres würde nach dem neuen Gesetz in Fortfall kommen. In der Praxis ist übrigens von zehn freien Sonntagen sehr selten Gebrauch gemacht worden. Allenfalls in ländlichen Bezirken hat man gelegentlich zehn Sonntage beansprucht. Das Gesetz ordnet ferner an, daß an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen nur unter bestimmten Einschränkungen gearbeitet werden darf. Letztere Bestimmung ist für die übliche Sonntagsarbeit vor dem Weihnachtsfest von Bedeutung.

Das neue Arbeitsschutzgesetz ordnet ferner an, daß Ladengeschäfte nicht vor 7 Uhr morgens geöffnet werden dürfen. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch Lebensmittelgeschäfte. Auch hinsichtlich der Nacharbeit sind ergiebige Schutzbestimmungen erlassen worden. Das Nachtbackverbot bleibt bestehen, doch darf in Betrieben mit zwei Schichten statt wie bisher bis zu sechzehn, nunmehr bis zu siebzehn Stunden gearbeitet werden. Auch im Kinderschutz bringt das Gesetz eine gewisse Neuregelung. Nach § 23 soll der bisherige Kinderschutz bis zu 13 Jahren bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ausgedehnt werden. Im übrigen hat man die Bestimmungen über die Jugendlichen sowohl für Lichtspiel- wie Theater wesentlich verschärft. Für weibliche Arbeitnehmer bringt der § 22 die Vorschrift, daß diesen neben den sonst üblichen Pausen auch noch weitere zum Stillen zu gewähren seien, „soweit dies nicht durch die Art des Betriebes ausgeschlossen ist und das Arbeitsamt die Unmöglichkeit ausdrücklich anerkannt hat“. In der Praxis dürfte diese Bestimmung wohl nur selten Anwendung finden, da erfahrungsgemäß wohl beide Teile, Arbeitnehmerin und Unternehmer, dem Ganzen tunlichst aus dem Wege gehen werden.

Im übrigen sieht das Gesetz für die Regelung der Schutzbestimmungen einen „Reichsausschuß für Arbeiterschutz“ vor, der sich aus Mitgliedern des Reichswirtschaftsrates und aus solchen des Reichsrates zusammensetzen wird. In recht zahlreichen Fällen erteilt das Gesetz im § 12 dem Reichsarbeitsminister die Vollmacht, mit Zustimmung des Reichsrates Ausführungsbestimmungen und Ausnahmen hinsichtlich des neuen Arbeitsschutzgesetzes durch Erlass zu bewirken. In allen Betrieben oder Geschäften sind in den Arbeitsräumen Aushänge anzubringen, die Angaben über Mehrarbeit, über Sonntagsarbeit enthalten; ferner müssen die Aushänge Angaben über die getroffenen Schutzvorschriften für weibliche und jugendliche Arbeitnehmer usw. enthalten. Die Strafandrohungen für Übertretungen sind teilweise wesentlich höher als dies bei den alten gesetzlichen Bestimmungen der Fall ist. Auch fahrlässige Zuwiderhandlungen sind in dem neuen Gesetz mit empfindlichen Strafen bedroht. Sehr beachtenswert ist, daß auch freiwillige Mehrarbeit eines Arbeitnehmers diesen straffällig macht.

Sehr bemerkenswert ist der 6. Abschnitt des neuen Arbeitsschutzgesetzes, der über die Arbeitsaufsicht handelt, und der zu letzterem Zweck die Schaffung eines neuen großen Behördenapparates ankündigt, in dessen Mittelpunkt Arbeitsaufsichtämter stehen sollen. Im § 49 spricht das Gesetz außerdem von „sonstigen auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes tätigen Behörden und öffentlich-rechtlichen Stellen“. Dieser neue Behördenapparat würde eine abermalige unerwünschte Belastung unserer im Zeichen der Not stehenden Wirtschaft bedeuten, die alle gleichmäßig schwer treffen müßte. Es ergibt sich hier auch die Frage, was mit der alten Gewerbeaufsicht geschehen soll. Im übrigen ist kein Zweifel, daß das neue Arbeitsschutzgesetz auf beiden Seiten, Arbeitnehmer und Unternehmer, manchem Widerspruch begegnen wird, der voraussichtlich noch zu mancher gesetzgeberischen Klärung führen dürfte.

Dr. P. Martell.

gedehnt werden sollte, wird sich voraussichtlich die Regelung gendermaßen gestalten:

Für die planmäßigen und außerplanmäßigen Beamten, die Beten im Vorbereitungsdienst mit Unterhaltszuschüssen, die Hegehalts- und Wartegeldempfänger, die Beamtenhinterbliebenen und Angestellten ist als einmalige Notmaßnahme in Aussicht genommen.

1. soweit die Bezüge für den Monat Dezember 1926 nach den Sätzen der Besoldungsgruppen I bis IV festgesetzt sind, die Zahlung eines Viertels der ihnen für den Monat Dezember 1926 zustehenden GesamtbruttoBezüge,
2. soweit diese Bezüge nach den Sätzen der Besoldungsgruppen V bis XII festgesetzt sind, die Zahlung eines Fünftels der ihnen für Dezember 1926 zustehenden GesamtbruttoBezüge.

Zu diesen Gesamtbezügen gehören: Grundgehalt, Wohnungszuschuß, Frauen- und Kinderzuschlag, Kinderbeihilfe, örtlicher Sonderzuschlag, Besatzungszulage nebst Kinderbeihilfe, zu gesetzliche Versorgungsgebühren (Ruhegehalt, Wartgeld, Witwen- und Waisengeld einschließlich laufender Beihilfen) zu aus Titel 11 Ziffer 6). Bei im Lohnverhältnis wiederbeschäftigten Ruhegehalts- und Wartegeldempfängern gelten die kürzten Versorgungsgebühren als Gesamtbezüge.

Den genannten Personen sind jedoch mindestens zu zahlen: a) den Ledigen 30 RM., b) den Empfängern eines Frauenzuschlags 60 RM. statt 30 RM., c) den Empfängern von Kinderzuschlägen oder Kinderbeihilfen (auch gekürzten) für jedes Kind, für das im Dezember 1926 ein Kinderzuschlag oder eine Kinderbeihilfe zahlbar ist, außerdem je 5 RM., d) den Vollwaisen insgesamt je 15 RM. Höchstens sind zu zahlen: a) den Ledigen 60 RM., b) den Empfängern eines Frauenzuschlags 80 RM. statt 60 RM., c) den Empfängern von Kinderzuschlägen oder Kinderbeihilfen (auch gekürzten) für jedes Kind, für das für Dezember 1926 ein Kinderzuschlag oder eine Kinderbeihilfe zahlbar ist, außerdem je 5 RM., d) den Vollwaisen insgesamt je 15 RM.

Die Witwen sind den Ledigen gleichzuachten. Die Zuwendungen sind voraussichtlich steuerpflichtig.

Die Versorgungsempfänger, die lediglich satzungsmäßige Bezüge erhalten, können aus diesem Anlaß einmalige Beihilfen in Höhe der Mindestsätze der Notzuwendung erhalten.

— **Personalnachrichten.** Bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind versetzt: Reichsbahnoberrat Wilhelm Schmidt, Vorstand der Betriebs- und Bauinspektion Memmingen, als Rezent zur Reichsbahndirektion Augsburg, die Reichsbahnräte Carl Hofmann, Vorstand der Betriebsinspektion Salzburg, Referent zur Reichsbahndirektion Regensburg, Vogeler, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt Weissenfels zur Reichsbahndirektion Berlin, Meth, bisher beim Eisenbahn-Betriebsamt Lützen (Oberschles.), zur Reichsbahndirektion Münster (Westfalen), und Nibler, Vorstand der Maschinen-Inspektion Weinfurt, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Arnberg, sowie Reichsbahnassessor Kadatz, bisher bei der Reichsbahndirektion Oppeln, zur Reichsbahndirektion Berlin.

Österreich.

— **Österreichs Außenhandel.** Im Monat September d. J. zeigt Österreichs Außenhandel im Vergleich zu der Außenhandelsbewegung im August ein wesentlich verändertes Bild. Während im August infolge auffälliger Steigerung der Einfuhr und der mäßiger Änderung der Ausfuhr sich das Bilanzpassivum bedeutend erhöht hatte, ergab sich im September wieder eine starke Verringerung des Einfuhrüberschusses, da die Einfuhr Werte erheblich zurückgegangen ist (— 12 %), die Ausfuhr gleichzeitig eine merkliche Zunahme erfahren hat (+ 14 %). Die Einfuhr sank nahezu auf den Monatsdurchschnitt des ersten Jahres, die Ausfuhr hingegen überstieg ihn um rund 20 Mill. Schilling. Der Monat September weist dadurch das niedrigste Bilanzpassivum (69 Mill. Schilling) innerhalb der ersten neun Monate auf.

Übrige europäische Länder.

— **Angebot auf Verpachtung der tschechoslowakischen Staatsbahnen.** Die Mitteilung der Presse, daß in Prag von einer ausländischen (englisch-amerikanischen) Finanzgruppe der Regierung ein Angebot auf Verpachtung der Staatsbahnen gestellt wurde, hat zu verschiedenen Anfragen im Budgetausschuß des Senats geführt. Während der Finanzminister die Absicht, die Staatsbahnen zu verpachten, als falsch erklärte, teilte der Eisenbahnminister dagegen einige Tage später im Senat mit, es sei ihm, daß im Eisenbahnministerium von einer ausländischen Finanzgruppe die Anfrage gestellt wurde, ob es möglich wäre, in Kontakt mit den maßgebenden tschechoslowakischen Behörden zu treten zwecks Verhandlungen über ein neues Finanz-

system der tschechoslowakischen Staatsbahnen, die auf diese Weise in die Interessensphäre des mitteleuropäischen Eisenbahnkonzerns einbezogen werden könnten. Diese Anregung, in welcher die Tagespresse Verhandlungen über eine Verpachtung der tschechoslowakischen Staatsbahnen an eine private ausländische Gesellschaft erblickt, wurde direkt und allein dem Eisenbahnministerium gegenüber gemacht, sie hat bisher noch nicht einmal das vorbereitende Stadium überschritten. Es bestand daher kein Grund, zu Verhandlungen hierüber die Mitwirkung der übrigen, in dieser Angelegenheit mitentscheidenden verfassungsmäßigen Stellen heranzuziehen.

— **Herabsetzung der Lieferfristzuschläge in der Tschechoslowakei.** Mit 1. Dezember wurden die Zuschlagfristen für Stückgüter auf den tschechoslowakischen Staatsbahnen und den von ihnen betriebenen Privatbahnen wie folgt herabgesetzt: Für Eilstückgüter auf 1 Tag ohne Rücksicht auf die Entfernung (bisher 24 Stunden für je angefangene 300 km); für Frachtstückgüter auf 2 Tage für die ersten angefangenen 300 km, und auf 3 Tage für größere Entfernungen (bisher 48 Stunden für je angefangene 200 km). Gleichzeitig wurden die für einzelne Stationen festgesetzten Lieferfristzuschläge, gültig für alle Stückgut- und Wagenladungssendungen, welche über diese Stationen befördert werden, neu geregelt.

— **Entschädigung für den tschechoslowakischen Abschnitt der Maramaroser Salzbahnen.** In der letzten Novemberwoche fand in Budapest die Generalversammlung der Maramaroser Salzbahnen, die zum Teil auf tschechoslowakischem Gebiet gelegen sind, statt. Die Gesellschaft hat seinerzeit gegen die Tschechoslowakei und gegen Rumänien beim Völkerbund wegen des zu niedrig bemessenen Entschädigungsangebotes für die seit 1920 dauernde Betriebsführung bzw. für die Übernahme des betreffenden Streckenabschnittes Beschwerde eingelegt. Die Generalversammlung hat nun das Angebot der Tschechoslowakei in der Höhe von 2½ Mill. Kc. als Entschädigung und als Ablösung angenommen. Damit fallen die betreffenden Streckenabschnitte der Tschechoslowakei endgültig zu. Die Beschwerde an den Völkerbund wurde widerrufen.

— **Vlissingen-London über Harwich statt über Folkestone.** Einer Nachricht zufolge tritt im Verkehr Vlissingen-London ab 1. Januar 1927 insofern eine Änderung ein, als die Dampfer der Dampfschiffahrtsgesellschaft „Zeeland“ nicht mehr wie bisher nach und von Folkestone, sondern nach und von Harwich (Parkeston Quay) abfahren werden. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten in den Hafenplätzen bleiben trotz dieser Verlegung ungeändert. Die Ankunft erfolgt jedoch in Liverpool street — anstatt Victoriastation. Der Fahrplan gestaltet sich wie folgt: 12.35 ab Vlissingen, 17.40 an Parkeston Quay (Harwich), 18.10 ab Parkeston Quay (Harwich), 19.45 an London, Liverpool St. St. und in der Gegenrichtung London, Liverpool St. St. ab 10.00, an Parkeston Quay (Harwich) 11.25, ab Parkeston Quay 11.30, an Vlissingen 17.30.

— **Unfälle bei den englischen Eisenbahnen im Jahre 1925.** Seit die englischen Eisenbahnen im Jahre 1923 zu Gruppen zusammengeschlossen worden sind, wird die Statistik bei ihnen sorgfältiger als früher geführt, und es werden daher von ihr Unfälle erfaßt, die früher in den Berichten nicht erschienen. Die Zahlen der Jahre 1924 und 1925 sind daher, so erklärt die Fachpresse, mit denen der vorhergehenden Jahre nicht vergleichbar, und es werden deshalb den Vorgängen des Jahres 1925 nur diejenigen von 1924 gegenübergestellt.

Im Jahre 1925 kamen 21 Zusammenstöße zwischen Personenzügen vor, das sind 8 mehr als im Vorjahre. Die Zahl der Zusammenstöße zwischen Personenzügen einerseits, Güterzügen und leerfahrenden Lokomotiven andererseits stieg von 54 auf 60. Güterzüge untereinander oder mit leerfahrenden Lokomotiven stießen 124mal gegen 155mal im Vorjahre zusammen. Daß ein Zug mit einem Fahrzeug zusammenstieß, das an einer Stelle stand, wo es nicht hätte stehen sollen, kam 7 gegen 18mal vor. Die Zahl der Fälle, in denen Züge auf Prellböcke aufzufahren, betrug 59, 14 mehr als im Vorjahre; an dieser Zunahme ist die Südbahn allein mit 11 Fällen beteiligt, was mit der Einführung elektrischer Zugförderung auf ihren Londoner Vorortstrecken zusammenzuhängen scheint. Zehnmal gegen fünfmal im Vorjahre kam es vor, daß Züge mit der überstehenden Ladung anderer Züge in Berührung kamen. Entgleisungen von Personenzügen waren 59, 3 weniger als im Vorjahre, von Güterzügen 173, genau halb soviel wie im Vorjahre, zu verzeichnen.

Nur ein Unfall, der einen Personenzug betroffen hat, ist mit dem Tod eines Reisenden verbunden gewesen, und zwar hat sich dieser eine Unfall auf der Metropolitan-Eisenbahn ereignet. Dagegen sind 14 Eisenbahnbedienstete bei Zugunfällen um ihr Leben gekommen, mit Ausnahme von 1909, wo es 16 waren, die höchste Zahl in diesem Jahrhundert. Im Zusammenhang mit bewegten Fahrzeugen büßten 242 Bedienstete ihr Leben ein, 22 mehr als im Vorjahre; unter ihnen waren 57 (+ 7 gegen das

Vorjahr), die bei Oberbauarbeiten vom Tode ereilt wurden, und 79 (+ 30), die im Dienst auf der Strecke gingen oder standen, als sich der Unfall ereignete. 12 Mann (+ 5) verloren ihr Leben dadurch, daß sie zwischen Fahrzeugen und Bahnsteig eingeklemmt wurden. Von den einzelnen Arbeitergruppen hatten Güterzugschaffner und Arbeiter im Verschiebedienst die höchsten Unfallzahlen; von den erstgenannten hat jeder 27. Mann, von den letztgenannten jeder 22. einen Unfall erlitten.

Fremde Erdteile.

— Die Lage der amerikanischen Eisenbahnen und ihr Einfluß auf das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten. In seinem neuesten Jahresbericht geht das Handelsministerium der Vereinigten Staaten auch auf die Lage der Eisenbahnen ein. Obgleich dieser Bericht von einer Bundesbehörde ausgeht, wird darin zugegeben, daß die Eisenbahnen infolge der durch ein Bundesgesetz angeordneten Leitung durch die Bundesregierung während des Krieges schwer gelitten hatten, es sei aber, sagt der Bericht, eine geradezu erstaunliche Leistung, daß der Eisenbahnverkehr mittlerweile wieder auf die heutige Höhe gebracht worden ist. Nicht nur während des Krieges, sondern auch vorher hatte der Verkehr in den Vereinigten Staaten unter Wagemangel zu leiden, und das gesamte Wirtschaftsleben ist dadurch schwer geschädigt worden. Die Mängel, die damit zusammenhängen, sind aber mittlerweile beseitigt worden, die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen ist auf eine angemessene Höhe gebracht worden, dadurch sind die Selbstkosten der Eisenbahnen gesunken, und es ist infolgedessen möglich geworden, die Tarife abzubauen.

Die Steigerung der Leistungen der Eisenbahnen geht deutlich aus den nachstehenden Zahlen hervor.

	Zahl der beladenen Güterwagen	Durchschnittsgewicht eines Zugs	Täglicher Weg eines Güterwagens	Zahl der Personen im Eisenbahndienst
1921	42 322 670	687 t	39,3 km	1 869 501
1922	40 657 504	656 t	36,9 km	1 643 000
1923	47 192 796	704 t	41,4 km	1 770 000
1924	48 991 763	706 t	44,2 km	1 850 000
1925	49 677 771	731 t	44,2 km	1 765 169
1926	51 916 798	752 t	47,5 km	1 782 733

Dieser Wiederaufbau des Eisenbahnwesens hat weitgehenden Einfluß auf das gesamte Wirtschaftsleben gehabt. Da die Empfänger von Gütern heute mit deren rechtzeitigen Eingang rechnen können, haben sie ihre Lager erheblich vermindern können, ohne befürchten zu müssen, daß Stockungen im Weiterverkauf oder in der Weiterverarbeitung entstehen. Dadurch ist in den ganzen Verlauf der Gütererzeugung und -verteilung große Stetigkeit hineingetragen worden, der Beschäftigungsgrad ist gleichmäßiger geworden, und die Leistungen sind gesteigert worden. Erheblich zu diesem Erfolg beigetragen haben die Eisenbahnbeiräte, die vom Verbands der amerikanischen Eisenbahnen in allen Landesteilen ins Leben gerufen worden sind. In ihnen sind die Erzeuger von Gütern, sowohl Landwirte wie Fabrikanten, und der Handel vertreten. Sie schätzen vierteljährlich den zu erwartenden Verkehr ab und erörtern, welche Mengen von Wagen in der nächsten Zeit gestellt werden müssen. Sie stellen auch Ermittlungen über die Absatzgebiete an und fördern so die gleichmäßigere Verteilung der Güter. Sie haben namentlich auch zu einer besseren Ausnutzung der Ladefähigkeit der Güterwagen und dadurch zur Erhöhung der Betriebsleistungen beigetragen. Sie sind ein Musterbeispiel dafür, was durch einmütiges Zusammenarbeiten der am Verkehr beteiligten Kreise erreicht werden kann.

Bei seinen Bemühungen um die Hebung des Verkehrswesens ist das Handelsministerium namentlich auch darauf bedacht, die Versender zu veranlassen, daß sie ihre Waren besser verpacken; es ist dadurch erreicht worden, daß die Ersatzansprüche für beschädigte Güter von 1920 bis 1925 von etwa 120 Mill. Dollar auf 37 Mill. zurückgegangen sind.

Wasserverkehr.

— Neueinstellung eines Amerika-Dampfers. Der von der Hamburg-Amerika-Linie mit den je 12 000 Br.-R.-T. großen Dampfern „Thuringia“ und „Westphalia“ unterhaltene Passagierdienst Hamburg-Queenstown-(Irland)-Boston-New York wird im Frühjahr 1927 eine wesentliche Erweiterung erfahren. Am 3. März stellt die Hapag den 17 000 Br.-R.-T. großen Zweischraubendampfer „Cleveland“ in diesen Dienst ein. Das Schiff führt in dem Irland-Amerika-Dienst wie bisher eine 590 Fahrgäste fassende Kajütsklasse und eine neuzeitliche 3. Klasse mit 370 Plätzen, in der alle Fahrgäste, wie in der Kajütsklasse, in Kabinen untergebracht werden,

— Die Rangordnung der Weltreedereien. (Die Hapag wieder an erster Stelle.) Durch die vor kurzem erfolgte Übernahme der Deutsch Austral-Kosmos-Stinnes Linien durch die Hapag hat sich das Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen großen Weltreedereien neuerdings erheblich verschoben. Gewiß gibt es besonders in England Reederei-Konzerne, die einer gewissen einheitlichen Oberleitung unterliegen und die dem Umfang ihrer Tonnage nach noch weit über das hinausgehen, was unser größten deutschen Reedereien ihr eigen nennen; aber als betriebswirtschaftlich einheitlich organisiertes und straff zentralisiertes Schiffsahrtsunternehmen steht die Hamburg-Amerika-Linie heute wieder mit über 141 Schiffen und rund 880 000 Br.-R.-T. an erster Stelle unter den Reedereien der Welt. Nach ihr kommt die British India Line mit 139 Schiffen und 760 000 Br.-R.-T., an dritter Stelle die englische Reederei Furness, Withy & Co. mit 132 Schiffen und 707 000 Br.-R.-T., an vierter Stelle kommt die japanische Nippon Yusen Kaisha mit 95 Schiffen und 627 000 Br.-R.-T., an fünfter Stelle folgt dann der Norddeutsche Lloyd mit 127 Schiffen und 613 000 Br.-R.-T. Nach ihm folgt die englische Peninsular & Oriental Steam Navigation Co. mit 67 Schiffen und 600 000 Br.-R.-T., dann die französische Compagnie Générale Transatlantique mit 100 Schiffen und 523 000 Br.-R.-T., dann die Cunard Line Steamship Co. mit 33 Schiffen und 440 000 Br.-R.-T., die White Star Line mit 24 Schiffen und 427 000 Br.-R.-T. und schließlich die Royal Mail Steam Pack Co. mit 46 Schiffen und 370 000 Br.-R.-T. — Die Spitzenstellung der Hamburg-Amerika-Linie bedeutet einen nicht zu unterschätzenden moralischen und propagandistischen Erfolg der deutschen Schifffahrt überhaupt, wenn man sich auch vergegenwärtigen muß, daß diese Position in der heutigen Zeit der Fusionen und Konzernbildungen sich rasch wieder verschieben kann. Wir erinnern nur an die Möglichkeit einer Übernahme der White Star Line an die Reederei Furness, Withy & Co., durch die letztere dann mit 156 Schiffen und weit über 1 Million Br.-R.-T. unbestritten an die erste Stelle rücken würde. Interessant ist noch die durchschnittliche Schiffsgröße der einzelnen Reedereien. Es kommt im Durchschnitt auf ein Schiff der Hamburg-Amerika-Linie eine Tonnage von 6150 Br.-R.-T., auf ein Schiff des Norddeutschen Lloyd eine Tonnage von 4980 Br.-R.-T., auf ein Schiff der Cunard Line Steamship Co. eine Tonnage von 13 350 Br.-R.-T. und auf ein Schiff der White Star Line eine Tonnage von 17 780 Br.-R.-T. Abgesehen von diesen beiden letzteren Beispielen, die ihre Einzigartigkeit dem Besitz weniger Riesendampfer verdanken, hält die Schiffsgröße der Hamburg-Amerika-Linie einen für alle großen auf den verschiedenartigsten Gebieten tätigen Reedereien günstigen Durchschnitt. Der Wert einer Flotte hängt natürlich eng mit der Durchschnittsgröße des einzelnen Schiffes zusammen. Unabhängig davon ist aber das betriebswirtschaftliche Ergebnis, das von einer geschickten schiffsbaulichen Anpassung an das jeweilige Tätigkeitsgebiet der einzelnen Reederei abhängt. So ist es weit weniger verwunderlich, daß die durchschnittliche Schiffsgröße der White Star Line, die sich ziemlich ausschließlich im Nordatlantik betätigt, etwa das 3/4fache der durchschnittlichen Schiffsgröße des Norddeutschen Lloyd beträgt, der sich, wie die Hamburg-Amerika-Linie heute wieder auf allen Routen des Weltverkehrs betätigt. Bei der Bewertung der einzelnen Flotten darf nicht vergessen werden, daß das Durchschnittsalter der deutschen Schiffe im Verhältnis zu allen ausländischen Flotten ein außerordentlich geringes ist. Vor der letzten großen Fusion war beispielsweise ein Viertel der Schiffe der Hamburg-Amerika-Linie, darunter die größten, unter 5 Jahre alt, drei Viertel unter 10 Jahre alt. Durch die Fusion hat sich das Durchschnittsalter besonders durch die hereingekommenen etwas älteren Stinnesdampfer um eine Kleinigkeit erhöht; es beträgt aber nach wie vor — und dies dürfte bei allen anderen deutschen Reedereien in gleicher Weise zutreffen — auch heute noch meist nur ein Bruchteil des Durchschnittsalters ausländischer Reedereiflotten.

Luftverkehr.

— Die tschechoslowakische Fluggesellschaft, die dieser Tag im Einvernehmen mit den zuständigen Ministerien in Prag gegründet wurde, hat ein Aktienkapital von 8 Millionen Kronen das von den einheimischen Gründerfirmen gezeichnet worden ist. Die Gesellschaft soll den internationalen Flugverkehr betreiben. Als erste Linie wird die Strecke Teplitz-Prag-Brünn-Preßburg-Agram-Triest in Betrieb gesetzt werden.

Rechtspflege.

— Stellt der Anspruch auf Unfallpension ein wohlverwundenes Recht dar? Diese Streitfrage hatte das Reichsgericht in einer Falle zu entscheiden, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag. Der Kläger, ein Bahnmeister, war am 3. März 1910 im Dienst verunglückt. Als er am 6. Juli 1910 in Kösen nach Beendigung eines Kuraufenthaltes die Heimreise antrat, verunglückte er

jedem durch Aufschlagen auf die Unterkante des Eisenbahnteils. Durch Bescheid der Eisenbahndirektion K. vom 1. August 1910 wurde er auf Grund des Unfalls vom 3. März 1910 wegen dauernder Dienstunfähigkeit mit der Unfallpension in zwei Dritteln des Diensteinkommens in Ruhestand versetzt. S. aber die Eisenbahnverwaltung im Jahre 1912 rechtskräftig beurteilt wurde, auf Grund des Unfalls vom 6. Juli 1910 dem Kläger den Unterschied zwischen der Unfallpension und dem vollen Diensteinkommen als Haftpflichtrente zu zahlen, setzte die Eisenbahndirektion unter Aufhebung ihres Bescheides vom 1. August 1910 durch neuen Bescheid eine Haftpflichtrente in Höhe des vollen Diensteinkommens fest.

Im Jahre 1924 stellte die Eisenbahnverwaltung ihre Leistung in, weil der Unfall vom 6. Juli 1910 Folgen nicht mehr zeige. S. dagegen gerichtete Klage wurde in erster Instanz abgelehnt, weil der Unfall vom 3. März 1910 nicht mehr erheblich. In dem vom 6. Juli 1910 aber in der Tat nicht mehr schädlich sei.

In diesem letzten Punkte, in dem die 2. Instanz der 1. beiträgt, wird die Sache jetzt vom Reichsgericht wegen ungelöster Klarstellung zurückverwiesen. Im ersten Punkte er, in dem das Berufungsgericht auf die ursprüngliche Unfallpension erkannt hat, sagt das Reichsgericht folgendes¹⁾: Die Verurteilung der Beklagten aus dem Unfallfürsorgegesetz gründet das angefochtene Urteil wie folgt: Der Kläger sei am 1. Oktober 1910 mit 66% seines Gehalts pensioniert worden. Mit sei die Pension ein wohlverworbenes Recht des Klägers worden, und es sei unerheblich, ob die Voraussetzungen der Pensionierung gegeben gewesen seien oder nicht. Die Pension bei dem Kläger nicht entzogen werden können. Der einseitige Bescheid der Eisenbahndirektion K. vom 8. Juli 1913 oder die Tatsache, daß der Kläger bis zum 30. April 1924 auf Grund des Unfallfürsorgegesetzes entschädigt worden sei, ändere daran nichts. Durch die Annahme dieser höheren Entschädigung habe der Kläger nicht mit der Entziehung der Pension einverstanden erklärt.

Die Ausführungen verstoßen gegen die Grundsätze, die der dritte Zivilsenat des Reichsgerichts wiederholt, insbesondere in den Entscheidungen RGZ. Bd. 62, S. 237 und Bd. 85, S. 190 ausgesprochen hat, und von denen abzuweichen für den erkennenden Senat kein Anlaß besteht. Der Anspruch des Staatsbeamten auf Unfallpension beruht unmittelbar auf dem Gesetz; er wird nicht von der Behörde verliehen. Die Verfügungen vom 1. August und 24. September 1910, durch die dem Kläger auf Grund des Unfallfürsorgegesetzes eine Pension zugewiesen wurde, stellten kein Schuldanerkenntnis dar, und hatten auch nicht nur deklaratorische, aber nicht eine rechtsbegründende Bedeutung. Sie waren frei widerrufliche Verwaltungshandlungen, gerade im vorliegenden Falle um so mehr zurückgenommen werden konnten, als die Eisenbahndirektion K. damit nur der bisherigen Auffassung des Klägers, daß seine Dienstunfähigkeit nicht durch den im Dienst erlittenen Unfall vom März 1910 herbeigeführt worden sei, gefolgt ist. In der schriftlichen Begründung seiner Anschließungsrevision versuchte der Kläger freilich geltend zu machen, daß der zweite Unfall eine Folge des ersten gewesen sei, ohne den der Kläger nicht zur Kur nach Kösen und wieder zurückzufahren genötigt gewesen wäre. Aber darauf kommt es nicht an. Es mag ein gewisser äußerlicher Zusammenhang zwischen den beiden Vorgängen bestehen, und es kann unter Umständen auch ein unmittelbarer Zusammenhang des Unfalls mit dem Dienst des verletzten Beamten zur Begründung seines Anspruchs auf Unfallpension gegen (RGZ. Bd. 101, S. 220); aber die Heimreise von Kösen ist in dem Kläger weder im Dienst (§ 1 UFG. Abs. 1) noch aus Veranlassung des Dienstes (§ 1 Abs. 2 des Preussischen Pensionsgesetzes vom 27. März 1872) angetreten worden (RGZ. Bd. 105, S. 63; Bd. 75, S. 10; Bd. 74, S. 97; Warn. 1908, S. 422, Nr. 527). Hier braucht auf die in der zweiten Revisionsbegründung nachbrachten Bedenken wegen der nach § 9 UFG. und § 23 des Preussischen Pensionsgesetzes für die Beschreitung des Rechts bestehenden Vorschriften oder gegen die Richtigkeit der dem Kläger beanspruchten Pensionseinstufung hier nicht eingegangen zu werden, da jedenfalls von einem Anspruch des Klägers auf Unfallpension nach dem Unfallfürsorgegesetz oder von einem „wohlverworbenen Recht“ des Klägers auf Ausbezahlung der ihm nach den Verfügungen vom 23. August und 24. September 1910 zugewiesenen Unfallpension keine Rede sein kann. Der Artikel 129 der am 14. August 1919 in Kraft getretenen Reichsverfassung, wonach von der Anschließungsrevision Bezug genommen wird, kommt diesen längst widerrufenen Pensionsanweisungen nicht in Betracht.

Das Reichsgericht hat also den vom Berufungsgericht vertretenen Standpunkt, daß die Unfallpension ein wohlverworbenes Recht des Klägers sei, nicht gebilligt und damit die eingangsstellte Frage verneint.

Dr. C.

1) Urteil des IV. Z. S. vom 17. Dezember 1925, Egers Eisenbahn- und Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Bd. 43, Heft 3, Nr. 112.

— **Haftung der Bahn für Hochwasserschäden durch die Bahnanlage.** Bei einem Wolkenbruch in Hagen und Umgebung ergossen sich die Wassermassen des Malmekebachs infolge der angelegten Eisenbahnüberführung in die durchgeführte und deshalb niedriger gelegte Schwerter Straße. Sie überfluteten dabei das Grundstück des Bauunternehmers K. in Hagen-Eckesey. Eine starke Grundstückseinfriedigung wurde teilweise umgerissen, ein Kartoffellacker und ein großer Teil der tags zuvor gemähten Mischfrucht wurde überschwemmt, die Obstbäume wurden beschädigt, ein Teil der Gartenfrüchte verschlammte und die am Volmeufer befindliche Kaimauer mit ihrem Gitter wurde auf einer Länge von 150 m umgeworfen. Der Kläger macht die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft für den Schaden verantwortlich, weil die Bahn bei dem in den Jahren 1904 bis 1915 erfolgten Umbau der Bahnanlage die unter der Eisenbahn durchgeführte Schwerter Straße ohne entsprechende Schutzvorrichtungen tiefer gelegt habe, so daß diese bei dem Wolkenbruch wie ein Flutalank wirkte, der die Wassermengen des höher gelegenen Malmekebachs aufnahm und sie dem Grundstück des Klägers zuführte. — Landgericht Elberfeld und Oberlandesgericht Hamm haben den auf Zahlung von 24 294 RM. gerichteten Klageanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Die von der beklagten Reichsbahn-Gesellschaft beim Reichsgericht eingelegte Revision ist ohne Erfolg geblieben und zurückgewiesen worden. In den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen hierzu heißt es: Die Vorinstanzen haben den Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB. als erfüllt angesehen und dementsprechend den Klageanspruch für gerechtfertigt erklärt. Die Eisenbahn hätte mit derartigen Naturkatastrophen rechnen und gehörige Vorkehrungsmaßnahmen treffen müssen. Wenn die ganze Bahnhofsanlage nicht vorhanden gewesen wäre, hätte das Wasser, dem natürlichen Gelände folgend, sich über die ganzen Wiesen verteilt und auf dem Laufe nach der Volme das Grundstück des Klägers nicht wesentlich beschädigt. (RG. IV 686/25. — 7. Oktober 1926.)

— **Keine Haftung der Bahn selbst bei schuldhafter Verzögerung, sofern Lieferfrist gewahrt.** Für die Konservenfabrik W. in Bad Oeynhausen wurde am 15. August 1924 in Mannheim ein Eisenbahnwagen mit frischen Mirabellen zur Beförderung als Eilgut nach der Station Oeynhausen-Süd aufgegeben. Der Wagen lief versehentlich nach Oeynhausen-Nord, von dort zurück nach Löhne und dann nach Oeynhausen-Süd, wo er am 19. August der Klägerin gemeldet wurde. Da die Mirabellen indessen verdorben waren, verlangte die Klägerin von der Eisenbahngesellschaft Schadensersatz in Höhe von 2214 Mark. Die Klage wurde in allen Instanzen — Landgericht Hannover, Oberlandesgericht Celle und Reichsgericht — abgewiesen. In den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen wird in grundsätzlicher Beziehung ausgeführt, daß eine Haftung der Bahn wegen Transportverzögerung selbst bei grober Fahrlässigkeit ihrer Angestellten weder aus § 95 EVO., noch aus § 466 Abs. 4 HGB. herzuweisen sei, wenn die Bahn die Lieferungsfrist eingehalten habe. Das sei hier der Fall, da die Lieferfrist bis zum 21. August 1924 lief. Das gerade sei der Sinn der Lieferfristen, daß die Bahn sich innerhalb dieser auf Einzelerörterungen darüber, ob sie im gegebenen Falle nicht vielleicht bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt schneller als geschehen hätte liefern können, überhaupt nicht einzulassen braucht. Deshalb kann auch eine unrichtige Auskunft der Eisenbahnbeamten über die Ankunft des Wagens die Haftung der Bahngesellschaft nicht begründen. (RG. I 459/26. — 20. Oktober 1926.)

Bücherschau.

— **Verkehrstaschenbuch (Post, Eisenbahn, Spedition).** Von Postamtmann Dr. jur. Reichert-Stuttgart, Eisenbahndirektor Fischer-Darmstadt, Amtsgerichtsrat Wilhelm Coermann-Stuttgart. Verlag für Wirtschaft und Verkehr. Stuttgart 1926. Preis 7,50 RM.

Die Verfasser sind bei der Abfassung ihres Werkes von der Absicht ausgegangen, jedem, der mit den Einrichtungen der einzelnen Verkehrszweige zu tun hat, eine Handhabe zu bieten, um sich schnell über alle einschlägigen Fragen zu unterrichten. Diese Aufgabe ist den Verfassern, wie man hier gleich sagen darf, gelungen. Das Buch behandelt in drei Teilen Post (Dr. Reichert), Eisenbahn (Fischer) und Spedition (Coermann). Jeder Teil enthält zunächst eine systematische Übersicht über alle einschlägigen Verordnungen, Gesetze und Tarife. Daran schließt sich ein hauptsächlich der schnellen Auskunftserteilung dienender Teil an, der in lexikalischer Form unter jedem Stichwort auf die betreffenden Gesetzesparagrafen, Bestimmungen usw. hinweist, sowie die nötigen Erläuterungen gibt. So enthält der erste Abschnitt über Eisenbahnverkehr eine systematische Übersicht über das Eisenbahnrecht (Entwicklung des Eisenbahnfrachtrechts, das Eisenbahnfrachtrecht, die allgemeinen Tarife in ihren Beziehungen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung usw.).

Den zweiten Abschnitt bildet das Lexikon des Eisenbahnverkehrs, das 190 Seiten stark ist, anfangend mit dem Stichwort „Abstellung bestellter Güterwagen“ und endend mit „Zwischenstationen“. Im Zahlenanhang zum Lexikon befindet sich noch eine Zusammenstellung der Frachten, Fahrpreise und Nebengebühren nach dem Stande vom 15. Oktober 1926. Der dritte Abschnitt enthält Entfernungstabellen, die dazu dienen sollen, um Fahrpreise, Gepäck-, Expres- und Güterfrachten, wenn auch nicht genau, so doch annähernd richtig auszurechnen, auch Lieferfristen usw. festzustellen.

Ähnlich sind die beiden anderen Teile über Post und Spedition bearbeitet. Das Buch, das von den drei Verfassern mit Sorgfalt ausgearbeitet ist, kann für die Praxis empfohlen werden. Es enthält einen reichen Inhalt und wird besonders dem Kaufmann, Spediteur usw. wertvolle Dienste leisten, aber auch dem Eisenbahnbeamten dienlich sein. Die handliche Form (Taschenausgabe) erleichtert seinen Gebrauch. Zweckmäßig würde es sein, die drei Teile auch äußerlich durch verschiedene Farben des Einbandes zu kennzeichnen, um das Nachschlagen zu erleichtern. W.

— **Allgemeine und spezielle Wirtschaftsgeographie** von Dr. Ernst Friedrich, a. o. Professor an der Universität Leipzig. Dritte, vollständig neubearbeitete Auflage. Zweiter Band: Spezielle Wirtschaftsgeographie (23 M.). Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 1926.

Dem ersten Bande (Allgemeine Wirtschaftsgeographie), der auf S. 1034 unserer Zeitung Nr. 39 vom 30. Sept. 1926 besprochen worden ist, folgt nun bereits der zweite stattliche Band, der 548 Seiten umfaßt und sich mit der speziellen Wirtschaftsgeographie beschäftigt. Die Begriffe der allgemeinen und der speziellen Wirtschaftsgeographie sind in der eben erwähnten Besprechung klargestellt worden. Der Verfasser gibt eine vergleichende Wirtschaftsgeographie. Es kommt ihm darauf an, die einzelnen zur Verfügung stehenden absoluten Zahlen in die Zahlen des Erdganzes einzugliedern. „Daß z. B. die Vereinigten Staaten von Amerika“ — so führt Professor Friedrich im Vorwort aus — „in einem bestimmten Jahre 70 Mill. t Mais erzeugten, hat an sich nicht viel Interesse; Bedeutung und Leben bekommt diese Ziffer erst, wenn man sie zur Weltproduktion in Beziehung setzt.“ Die Darstellung im zweiten Bande erstreckt sich auf alle Erdteile, wobei die Untereinteilung nicht nach einzelnen Ländern durchgeführt wird, sondern nach „Landschaften“, die durch gewisse gemeinsame oder verwandte Lage- und Klimaverhältnisse zusammengehören, also auch gleiche oder ähnliche Wirtschaftsverhältnisse aufweisen. Z. B. wird Europa in folgenden Einzelteilen dargestellt: Nordeuropa, Westeuropa, Südeuropa, Südliches Mitteleuropa, Nördliches Mitteleuropa und Osteuropa. Jede dieser „Landschaften“ — und in ähnlicher Weise sind auch die übrigen Erdteile in „Landschaften“ eingeteilt — wird nun nach genau demselben System behandelt, es werden nämlich dargestellt: I. Die Naturverhältnisse, II. Die allgemeine politische Grundlage und III. Die Wirtschaft, und zwar: a) Die Erzeugung von Nahrungs- und Genußmitteln, b) Die Stoffe für die Kleidung, c) Tierische und mechanische Helfer und Werkzeugmaterial, e) Industrie, f) Handel und g) Verkehr. Um dieses einheitliche System, das selbstverständlich die erforderlichen Vergleichen zwischen den einzelnen Ländern bzw. Landschaften sehr erleichtert, hier etwas plastischer in Erscheinung treten zu lassen, möge ein einzelner Abschnitt herausgegriffen und sein Inhalt kurz angedeutet werden. Wir wählen die Landschaft „Mitteleuropa, nördlicher Teil“, welche die Niederlande, Dänemark, Nordwestdeutschland, Nordostdeutschland mit der Freien Stadt Danzig und Polen umfaßt. Unter I Naturverhältnisse finden sich einige kurze Bemerkungen über Boden, Klima, Temperatur usw. Hier sei eingeschaltet, daß Friedrich mit Recht wiederholt und nachdrücklich die klimatische Bedingtheit der meisten Produktionen und vieler Tatsachen des Handels und Verkehrs betont, und zwar verweist er immer wieder auf W. Köppens Klimate (Klimazonen und -gebiete, s. Seite VI des Buches), um stets von neuem unmittelbar auf die Wirksamkeit der Klimate in der Wirtschaft hinzuweisen und die Leser mit der für Beurteilung eines jeden wirtschaftlichen oder politischen, Bevölkerungs- oder Besiedelungs-Problems unentbehrlichen Klimateilung der Erde vertraut zu machen. Unter II bringt der Verfasser die erforderlichen Angaben über Flächeninhalt, Einwohnerzahl, Volksdichte und die Rassen der Bevölkerung in den mitumfaßten Ländern. Als wichtigster Teil erscheint der Unterabschnitt III, der in der oben mitgeteilten, überall durchgeführten Einteilung über viele interessante Einzelheiten der menschlichen Wirtschaft Auskunft gibt. Es werden dargestellt die Ausdehnung des Roggen- und Weizenbaues, der Anbau von Hafer, Gerste und Buchweizen, der Kartoffel- und Zuckerrübenbau sowie der Tabakbau. Ferner werden Viehzucht, Fischerei und Jagd in den einzelnen Gebieten geschildert und die mineralischen Vorkommen besprochen. Den Rohstoffen für die Kleidung wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet (Flachs, Hanf, Wolle, Baumwolle, Seide, Pelz-

werk, Häute, Felle), sei es, daß sie im Lande gewonnen, sei es, daß sie eingeführt werden. Über das Vorhandensein von Baustoffen (Holz, natürliche Bausteine, Ziegel, Zement usw.) wird ein kurzer Überblick gewährt. In der Unterabteilung „Tierische und mechanische Helfer und Werkzeugmaterial“ finden sich die nötigsten Angaben über Pferde, Braunkohlenbau, Steinkohlenlager, Torflager, Petroleum, Erze und Wasserkraft. Industrie und Handel, Ein- und Ausfuhrverhältnisse, die Eisenbahnen, Binnenwasser-, See- und Luftschifffahrt werden in einer allgemeinen Überblick gewürdigt. Wie schon erwähnt, werden die übrigen Gebiete der ganzen Welt nach dem gleichen System behandelt und dargestellt. Eine erstaunliche Menge von wissenswerten Tatsachen wird auf diese Weise dem Leser unterbreitet. Da sich die Darstellung auf die gesamte Erdoberfläche erstrecken müssen die Angaben über die vielen Einzelteile selbstverständlich kurz und knapp gehalten werden, jedoch geben die umfassenden Literaturnachweise die Möglichkeit an die Hand, auch für Spezialstudien die erforderlichen Unterlagen zu beschaffen. Da bei den statistischen Angaben öfter Unzulänglichkeiten bestehen, betont der Verfasser selbst: „Namentlich China ist noch ein Schmerzenskind für jede Weltstatistik“. Das Ideal des Verfassers, ein gutes Nachschlagebuch zu schaffen, wird auch durch die Verwirklichung näher gebracht, daß dem vorliegenden Band ein sehr umfangreiches Register von 68 Seiten beigelegt ist. Dr. O.

— **Ausgabe eines doppelsprachigen Verzeichnisses der tschechoslowakischen Güterstationen.** Am 1. November 1926 wurde von der Reichsbahndirektion Dresden ein Verzeichnis der Güterstationen der Tschechoslowakischen Staatsbahnen unter Angabe der früheren Bezeichnungen herausgegeben.

Bekanntlich sind im Verkehr mit der Tschechoslowakei nun die jetzigen Stationsbezeichnungen anzuwenden. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr werden jedoch vielfach die früheren Bezeichnungen angewandt. Dem Wunsche, in den Deutsch-Tschechoslowakischen Verbandstarifen neben den jetzigen noch die früheren Bezeichnungen anzugeben, konnte leider nicht entsprochen werden. Das neue Verzeichnis dürfte daher für viele Verfrachter ein willkommenes Hilfsmittel sein. Es enthält 1. ein alphabetisches Verzeichnis der jetzigen Bezeichnungen unter Hinzufügung der früheren Bezeichnungen, 2. ein alphabetisches Verzeichnis der früheren Bezeichnungen unter Hinzufügung der jetzigen Bezeichnungen und 3. ein alphabetisches Verzeichnis geänderter tschechoslowakischer Stationsbezeichnungen unter Angabe der jetzigen Bezeichnungen.

Das Verzeichnis kann bezogen werden von der Wirtschaftshauptverwaltung der Reichsbahndirektion Dresden in Dresden-Neustadt, Löbnitzstraße 12 und durch Vermittlung der Stationen. Der Preis für ein Verzeichnis beträgt 0,80 RM.

— **Billig Verladen und Fördern.** Die maßgebenden Gesichtspunkte für die Schaffung von Neuanlagen nebst Beschreibung und Beurteilung der bestehenden Verlade- und Fördermittel unter besonderer Berücksichtigung ihrer Wirtschaftlichkeit, von Dipl.-Ing. Georg v. Hanffstengel, a. o. Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin. Dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 190 Textabbildungen. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. VIII, 178 S. Preis geh. 6 M.

Das vorliegende Buch beschreibt in leicht verständlicher Form die bestehenden Fördermittel und erörtert ausführlich die Frage, die sich der Besitzer oder Leiter eines Werkes im einzelnen Falle zu stellen hat: Wie verlade oder fördere ich die Rohstoffe, die Erzeugnisse der Fabrik und die Abfälle der Fabrikation am billigsten? Von der Wirtschaftlichkeit der Förderung ist die Rentabilität des ganzen Werkes in hohem Maße abhängig. Deshalb müsse schon beim Entwurf einer neuen Fabrik die Verlade- und Förderanlagen sorgfältig durchdacht und im einzelnen festgelegt werden. Ebenso kann die wirtschaftliche Ausnutzung älterer Anlagen durch richtig gewählte Verlade- und Förderanlagen wesentlich gehoben werden. Darum muß der Leiter oder Beamte eines Betriebes die modernen Verlade- und Fördermittel ihrer Wirkungsweise nach kennen und die Grundsätze verstehen, nach denen die Wirtschaftlichkeit einer Förderanlage zu beurteilen ist. Das will ihm das vorliegende Buch geben, das als Hauptvergleich der verschiedenen Systeme ihren Einfluß auf die Förderkosten zugrunde legt. Die neue 3. Auflage ist durchgreifend neu bearbeitet und vermehrt worden.

Der erste Abschnitt behandelt die Gesichtspunkte für die Auswahl der Bauart und die Festsetzung der Leistung einer Förderanlage auf Grund der Berechnung der Förderkosten, die im einzelnen genau zerlegt sind. Dann werden die wichtigsten Fördermaterialien und die Mittel zu ihrer Aufspeicherung besprochen. Es folgt die Beschreibung der verschiedenen Arten der Förderung auf geringe und große Entfernungen, woran sich die Darstellung der Aufzüge, Krane und anderer Ladevorrichtungen anschließt. Der Schlußabschnitt bringt einige vergleichende Beispielsrechnungen. Das Buch will nur einen Überblick über

es wichtige Gebiet geben, wegen ausführlicher Unterlagen über den Bau und die Berechnung der Verlade- und Förder-einrichtungen wird auf das Werk des Verfassers „Die Förderung von Massengütern“ verwiesen.

Kein Gebiet des Maschinenbaues ist so wie das der „Verlade- und Förderanlagen“ so geeignet, den Anfänger in das wirtschaftliche Denken einzuführen und gleichzeitig das Verständnis dafür

zu vermitteln, in welcher Weise die Konstruktion einer Maschinenanlage den Bedürfnissen und Forderungen eines großen Betriebes anzupassen und unterzuordnen ist. Das vorliegende Buch sei aber nicht nur dem Studierenden, sondern auch den in der Praxis stehenden Ingenieuren und Betriebsleitern wegen seiner umfassenden, klaren Darstellung wärmstens empfohlen.
Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken (§ 10 1a VWÜ.).

Mitteilung der Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen vom 3. Dezember 1926. (s. W. D. 137/20).

Der Verkehr auf der Strecke Kirchbach-Kötschach-Gailtalbahn ist am 27. November, der Verkehr auf der Strecke Miklaushof-Eisenkappel der Lokalbahn Völkermarkt-Kühnsdorf-Eisenkappel am 4. Dezember 1926 wieder aufgenommen worden.

Eröffnung neuer Strecken.

Reichsbahndirektionsbezirk Frankfurt (M.). Am 15. Dezember 1926 wird die regelspurige 8,15 km lange Teilstrecke Haiger-Rabenscheid der Neubaustrecke Haiger-Asternhain als Nebenbahn mit den Bahnhöfen Flammersbach und Langenaubach für den Personen-, Güter-, Gepäck-, Expresst-, Privattelegramm-, Leichen- und Tierverkehr und mit dem Bahnhof Rabenscheid für den Personen- und Gepäckverkehr und den Güterverkehr in Wagenladungen eröffnet.

Wiedereröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Erfurt. Der an

der Strecke Ballstädt-Bad Tennstedt-Straußfurt gelegene Hpt. Kleinballhausen, welcher seit 1. April 1924 geschlossen war, ist am 1. Dezember 1926 für den Personenverkehr wieder geöffnet worden.

Reichsbahndirektionsbezirk Hannover. Am 1. Januar 1927 wird in Celle eine selbständige Eilgutabfertigung errichtet. Mit dem gleichen Tage wird die selbständige Eilgutabfertigung Celle als Tarifstation mit den Entfernungen für Celle in die Gütertarife aufgenommen.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltung sind erlassen worden:

Nr. IV 221 vom 4. Dezember 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen und die österreichischen Bundesbahndirektionen, betreffend Beschlüsse des Personenverkehrsausschusses, Niederschrift 89, Freiburg (Breisgau), den 28./29. Sept.—1. Oktober 1926;

Nr. IX 28 vom 6. Dezember 1926 an sämtliche an der Vereinsabrechnung beteiligten Verwaltungen, betr. Entwurf eines neuen Kontenverzeichnisses.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 9. Dezember 1926 verstarb in Breslau, seinem Ruhesitz,

der Geheime Oberbaurat i. R.,

Herr Julius Biedermann

im 73. Lebensjahre.

Der Verstorbene war nahezu 40 Jahre im Dienste der Eisenbahnverwaltung tätig. Zuletzt gehörte er längere Jahre, bis zur Übergabe der Eisenbahnen im Saargebiet an die neue Verwaltung, der Eisenbahndirektion in Saarbrücken an. Er hat sich seinen vielseitigen Aufgaben stets mit großer Sachkenntnis und unermüdlichem Pflichteifer gewidmet. Seine vorbildliche Pflichttreue und sein lauterer Charakter haben ihm die dauernde Wertschätzung seiner Mitarbeiter erworben.

Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Trier, den 11. Dezember 1926.

(1342)

Der Präsident

und die oberen Beamten der Reichsbahndirektion Trier.

Eröffnung von Stationen, Strecken und Betrieb.

Eröffnung einer selbständigen Eilgutabfertigung in Celle.

Am 1. Januar 1927 wird in Celle eine selbständige Eilgutabfertigung errichtet. Mit dem gleichen Tage wird die selbständige Eilgutabfertigung Celle als Tarifstation mit den Entfernungen für Celle in die Gütertarife aufgenommen. Hannover, im Dezember 1926. (1340)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

Wiedereröffnung von Stationen.

Der an der Strecke Ballstädt-Bad Tennstedt-Straußfurt gelegene Hpt. Kleinballhausen, welcher seit 1. April 1924 geschlossen war, ist am 1. Dezember 1926 für den Personenverkehr wieder geöffnet worden. Erfurt, den 1. Dezember 1926. (1321)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Erfurt.

4. Güterverkehr.

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr Tfv. 66.

Mit Gültigkeit vom 13. Dezember 1926 werden für die Verkehrsverbindung Rostock Hbf.-Leipzig Dresdner Bf. besondere, nur für den Eilgutverkehr geltende Entfernungen eingeführt. Außerdem treten Entfernungsänderungen ein. Berlin, den 8. Dezember 1926. (1330)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 13. Dezember 1926 bis 31. Dezember 1926 wird der frühere Ausnahmetarif 16 b für frische Kartoffeln zur Volksernährung in der Tschechoslowakei wieder eingeführt. Berlin, den 9. Dezember 1926. (1328)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw. — Tfv. 9. —

Mit Gültigkeit vom 15. Dezember 1926 wird das Teilheft B II 5 unter Berücksichtigung der Nachträge 1—28 neu herausgegeben. Preis 2 RM. Zu beziehen durch die beteiligten Güterabfertigungen sowie die Auskunft, hier, Bahnhof Alexanderplatz.

Berlin, den 7. Dezember 1926. (1331)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 13. Dezember 1926 wird in dem Ausnahmetarif 17 (Kleie usw.) die Station Krefeld Nord als Versandstation nachgetragen.

Berlin, den 8. Dezember 1926. (1329)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 16. Februar 1927 tritt der Ausnahmetarif 121 (Pflaumen, gedörrte usw.) außer Kraft.

Berlin, den 9. Dezember 1926. (1339)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 16. Dezember 1926 tritt ein neuer Ausnahmetarif für Lastautomobile nebst Anhängewagen von Gaggenau nach Hamburg zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen Ländern in Kraft. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 10. Dezember 1926. (1335)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 9. Dezember 1926 wird der Ausnahmetarif 9a für Wein auf einige deutsche Privatbahnen ausgedehnt.

Berlin, den 4. Dezember 1926. (1324)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 16. Dezember 1926 wird im Ausnahmetarif 140 (Flachstengel roh usw.) der Abschnitt Geltungsbereich geändert.

Berlin, den 11. Dezember 1926. (1343)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche Seehäfen-deutsch-tschechoslowakische Grenzübergangsstationen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 13. Dezember 1926 sind in Abteilung XIII des Warenverzeichnisses die Worte „sämtlich aus Pflanzenspinnfasern“ zu streichen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 6. Dezember 1926. (1325)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 13. Dezember 1926: Aufnahme von Stationen in die A. T. 20, 31, 35, 35a, 61, 99, 119, 119a, 122, 126 und 130. Streichung von Stationen in den A. T. 33 und 119.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 7. Dezember 1926. (1322)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Gütertarif, Tfv. 168. Deutsch-schwedisch-norwegischer Gütertarif, Tfv. 167.

Ab 10. Dezember 1926 wird im Tarif 168 Ausnahmetarif 19 für Heu in Wagenladungen in der Richtung aus Dänemark eingeführt und die Station Hvalsø in den Tarif einbezogen. In beiden Tarifen werden Warenverzeichnis und Mindestmenge der A. T. 15 und 16 (Ammoniak usw.) dem deutschen A. T. 98 angepaßt.

Auskunft durch die Abfertigungen.
Altona, den 7. Dezember 1926. (1320)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Verbands-Güterverkehr.

Ab 13. Dezember 1926 wird die Station Sarpsborg in den Ausnahmetarif 14 für Elektrodenkohlen aufgenommen.

Altona, den 7. Dezember 1926. (1326)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 6.

Mit Gültigkeit vom 15. Dezember 1926 wird die Station Schloppenhof in den Geltungsbereich des oben genannten Tarifs einbezogen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 10. Dezember 1926. (1336)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-nordischer Verbands-Gütertarif, Teil I Abt. B.

Ab 15. Dezember 1926 gilt die Frachtermäßigung für Butter (vgl. Nachtrag VI Seite 7) auf der dänischen Strecke auch für Sendungen von Vejle H. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 10. Dezember 1926. (1337)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Tfv. 20. Reexpeditionstarif für Flachs, gehechelt und ungehechelt. Tfv. 21. Reexpeditionstarif für Hanf, gehechelt und ungehechelt und Hede, von Königsberg (Pr.) Kai, Ost- und Lizenzbahnhof nach deutschen Stationen.

Im Abschnitt II, Besondere Tarifvorschriften, 2 Frachtberechnung, 2. Absatz ist hinter dem 2. Satz folgender Satz nachzutragen: „Bei Sendungen von russischen oder litauischen Stationen, die in dem Verzeichnis nicht aufgeführt sind, gilt die auf dem Beförderungswege nächstvorgelegene, im Verzeichnis aufgeführte russische oder litauische Station als Ursprungsstation.“

Im Reexpeditionstarif für Hanf und Hede sind die Worte „oder litauischen“ wegzulassen. (1326)

Königsberg (Pr.), d. 1. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Deutsch-polnisch-sowjetischer Güter- und Tierverskehr.

Am 1. Januar 1927 tritt für den Güter- und Tierverskehr zwischen Deutschland und Rußland über Polen und das Gebiet der Freien Stadt Danzig unter der Bezeichnung „deutsch-polnisch-sowjetischer Güter- und Tierverskehr“ ein Güter- und Tierverskehr in Kraft.

Nähere Auskunft erteilen die beteiligten Güterabfertigungen und die Auskunft der Deutschen Reichsbahn in Berlin, Alexanderplatz, durch die auch der Tarif zum Preis von 25 Reichpf. für das Stück bezogen werden kann. (1344)

Breslau, den 11. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Deutsch-tschechoslowakischer Güterverkehr (Kohlentransport mit den auf tschechoslowakischem Gebiet gelegenen Reichsbahnstationen und den tschechoslowakischen Stationen der Strecke Asch-Roßbach).

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 sind im Eisenbahn-Gütertarif, Heft 7, auf S. 14/21 die Schnittparagraphen I der Stationen Aš hofská silnice und Aš město in allen Spalten um 15 hč zu erhöhen.

Dresden, am 9. Dezember 1926. (1332)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen.

Westdeutsch-sächsischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 20. Dezember 1926 werden direkte Tarifentfernungen für Fischsendungen eingeführt, die als Eilgut oder beschleunigtes Eilgut von einzelnen Stationen des Bezirks Dresden nach Hamburg Hgbf. usw. zur Beförderung über Leipzig-Magdeburg aufgegeben werden. Alles Nähere enthält der Tarif- und Verkehrs-Anzeiger für den Güter- und Tierverskehr (T. V. A. I.), auch geben die beteiligten Stationen Auskunft.

Dresden, am 10. Dezember 1926. (1338)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 13. Dezember 1926 Aufnahme von phosphorsaurem Ammoniak (Diammonphosphat) in das Warenverzeichnis des Ausnahmetarifs 98 (Erhöhung der Mindestmenge unter der Anwendungsbedingungen auf 7000 Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger)
Altona, den 7. Dezember 1926. (1333)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Am 1. Januar 1927 tritt der Nachtrag IV zum deutsch-tschechoslowakischen Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen) in Kraft, enthält neben der Einarbeitung der 1. April 1926 im Kundmachungsweg durchgeführten Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen insbesondere eine Abschlusstafel über weitere Frachtmäßigungen im Verkehr mit bestimmten tschechoslowakischen Stationen, fern Änderungen und Ergänzungen tschechoslowakischer Schnittparagraphen, Erweiterung des Geltungsbereiches einer großen Anzahl Tarife (Aufnahme weiterer tschechoslowakischer Versand- und Empfangsstationen) sowie Ergänzungen Warenverzeichnisse einiger Tarife.

Der Nachtrag kann bezogen werden

1. in Deutschland
 - a) von der Wirtschaftshauptverwaltung der Reichsbahndirektion Dresden in Dresden-N., Lößnitzstraße 12,
 - b) durch Vermittlung der beteiligten Stationen;
2. in der Tschechoslowakei
 - a) von den Staatsbahndirektionen
 - b) durch Vermittlung der beteiligten Stationen.

Ferner wird zur Erleichterung des Frachtsatzermittlung in den Fällen, denen die Frachtsätze der Schnittparagraphen A um bestimmte Hundertsätze kürzen sind, eine Umrechnungstafel herausgegeben, die von den vorgenannten Stellen bezogen werden kann.

Dresden, den 10. Dezember 1926. (1333)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen

Deutsch-tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr mit deutschen Seehafenstationen).

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird der Tarif Nr. 12 für gedörrte Pflaumen — vgl. Tarif- und Verkehrsanzeiger 100 vom 23. September 1926, Nr. 112 vom 28. Oktober 1926 und Nr. 119 vom 15. November 1926, Verfügungen Nr. 1412, 16 und 1751 — aufgehoben.

Dresden, am 10. Dezember 1926. (1333)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden
namens der beteiligten Verwaltungen

5. Personen- und Gepäckverkehr.

Am 1. Januar 1927 tritt der Nachtrag zum Tarif für die Beförderung von Personen, Reisegepäck, Expreßgut und Leichen im Binnenverkehr in Kraft. Die Erhöhung der Beförderungsgeldgebühr tritt nicht ein.

Berlin, im Dezember 1926. (1341)
Brandenburgische Städtebahn Akt.-G.
Die Direktion.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 51.

Berlin, den 23. Dezember 1926.

LXVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die deutschen Eisenbahn-Verkehrssteuern.

Die Rheinisch-Westfälische Städtebahn Köln-Dortmund.

Die Ablieferung an die Zollniederlage.

Die Hochstraße des Weltverkehrs.

Nachrichten.

Deutschland: Reichsverkehrsminister Dr.-Ing. e. h. Krohne. — Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im November 1926. — Fortschritte der Bauarbeiten auf der neuen Bahnlinie Hannover-Celle. — Nachtschnellzüge Hamburg-München und Frankfurt (Main). — Schlafwagenzüge Berlin-München. — Fährbootverkehr

Deutschland-England über Zeebrücke-Harwich. — Studiengesellschaft für Rangiertechnik.

Niederlande: Ausdehnung des Nachbarverkehrs. — Verstärkung des Oberbaues auf der elektrischen Bahn Rotterdam-Haag-Scheveningen.

Übrige europäische Länder: Zur Annahme der internationalen Eisenbahnabkommen in der Tschechoslowakei. — Sitzverlegung der Kaschau-Oderberger Bahn. — Ferdinands-Nordbahn. — Güterfahrplan-konferenz in Bukarest. — Kostbarkeiten in Frankreich. — Eine weitere französische Eisenbahnleihe in der Schweiz. — Heizung der elek-

trischen Züge in Frankreich. — Tarifierhöhungen in Belgien. — Einschränkung des Zugverkehrs in Belgien. — Die Aktien der Belgischen Staatsbahngesellschaft. — Vlissingen-Harwich statt Vlissingen-Folkestone. — Fortschritte im Londoner Untergrundverkehr.

Fremde Erdteile: Ausdehnung des Kleinbahnnetzes auf Celebes. — Eisenbahnunfälle und Straßenkreuzungen in den Vereinigten Staaten.

Rechtspflege.

Bücherschau.

Amtliche Mitteilungen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die deutschen Eisenbahn-Verkehrssteuern¹⁾.

Von Dr. Karl Herr, München.

Durch den deutschen Tarif- und Verkehrsanzeiger Nr. 93 vom 2. September 1926 wird mitgeteilt, daß die aus den Verkehrsnebeneinnahmen — Einnahmetitel 1 Zif. 5 und 2 Zif. 7 — anfallende Beförderung- und Umsatzsteuer bei der Deutschen Reichsbahn künftig nicht mehr aus den einzelnen bei den Abfertigungen eingehobenen Gebühren, sondern nach Pauschsätzen aus den Gesamteinnahmen an Nebengebühren berechnet wird, so daß eine Ausscheidung der Gebühren nach Beförderung- und Umsatzsteuerpflicht und -freiheit bei der Buchung und Verrechnung durch die Dienststellen nicht mehr erforderlich ist. Da hiermit jedenfalls ein weiterer Abschnitt im Aufbau des deutschen Verkehrssteuerwesens erreicht ist, dürfte es sich lohnen, aufzuzeigen, wie sich die Besteuerung des Eisenbahnverkehrs in Deutschland entwickelt hat, und ob sie den Anforderungen an bequemer Handhabung für den Eisenbahnverkehr entspricht.

1. Die erste Belastung des Eisenbahnverkehrs trat durch die Änderung des Reichsstempelgesetzes vom 3. Juni 1906 (RGBl. S. 620) ein. Vom 1. August 1906 ab wurde der im Seeschiffverkehr bereits 1900 eingeführte Stempel auch auf Frachturkunden (Frachtbriefe) im inländischen Güterverkehr gelegt. Wenn die Frachturkunde über die Ladung eines ganzen Eisenbahnwagens lautet, beträgt der Stempel bei einem Frachtbetrag bis 25 M. 20 Pf., bei höheren Beträgen 50 Pf.

Übersteigt oder unterschreitet das Ladegewicht des verwendeten Wagens 10 t, so erhöht oder ermäßigt sich der Stempel.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe obliegt bei Urkunden, welche im Inland ausgestellt werden, dem Aussteller des stempelpflichtigen Schriftstücks, bei den im Ausland ausgestellten Urkunden dem Empfänger im Inland. Für die Entrichtung der Abgabe ist der Frachtführer verantwortlich, der den Betrag vom Absender oder Empfänger einzuziehen hat. Die Eisenbahnen beschafften sich die Urkundenstempelmarken; die Versandabfertigung, bei Auslandssendungen die Grenzübergangsstation, klebte die Marken auf die Frachtbriefe und belastete die Sendung mit dem Stempelbetrag.

Im Personenverkehr wurden die Fahrkarten, Fahrscheine und sonstigen Ausweise über die erfolgte Zahlung des Personenfahrgeldes im Eisenbahnverkehr auf inländischen Bahnlinien mit einem Stempel belegt, der nach Wagenklassen und Fahrpreisen abgestuft war und Fahrkarten von 60 Pf. und höher mit Stempelbeträgen von 5 Pf. bis 8 M. belastete. Militär-, Schüler- und Arbeiterfahrkarten waren befreit. Der Stempel wurde in der Weise entrichtet, daß der Stempelbetrag dem Fahrgeld zugeschlagen und mit ihm in einer Summe erhoben wurde. Die Ausscheidung der Stempelbeträge behufs Abführung an die Finanzverwaltung oblag den Verkehrskontrollen.

Der deutsche Eisenbahnverkehrsverband erließ für die Handhabung des Gesetzes durch die Abfertigungsstellen eine besondere Kundmachung (5).

Durch das Gesetz vom 17. Juni 1916 (RGBl. S. 555) wurde ab 1. August 1916 der Stempel für Wagenladungen bei Frachten bis 25 M. auf 1 M., bei höheren Frachten auf 2 M., bei Eilgutwagenladungen auf 1,50 und 3 M. erhöht. Die halben Sätze

¹⁾ Der Aufsatz, der beim Erscheinen des Aufsatzes von Amtsgerichtsrat Coermann in Nr. 36, S. 953, dieser Zeitung bereits fertiggestellt war, geht zwar in einigen Punkten parallel mit diesem. Beide verfolgen aber verschiedene Ziele. Die nachfolgenden Ausführungen dürften daher ebenfalls bei den Lesern Interesse finden.
Die Schriftleitung.

wurden erhoben, wenn das Ladegewicht des gestellten Wagens weniger als 10 t betrug. Das bisher steuerfreie Frachtstückgut und Expreßgut wurde mit einem Stempel von 10 Pf., das Eilstückgut mit einem solchen von 20 Pf. belastet. Die damals eingeführten Frachtbriefe mit eingedrucktem Stempel haben sich im Verkehr nicht besonders eingebürgert.

Diese Sätze wurden dann 1917 durch das nachstehend erwähnte Gesetz auf 15 Pf. und 30 Pf., bei Wagenladungen auf 1,50 und 3 M., für Eilgut auf 3 und 6 M. erhöht; für Kohle in Wagenladungen war ein erhöhter Stempel von 2 und 4 M. zu entrichten.

Der Fahrkartenstempel kam 1917 in Wegfall.

2. Das Gesetz über die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs vom 8. April 1917 (RGBl. S. 329), das für den Güterverkehr am 1. August 1917, für den Personen- und Gepäckverkehr am 1. April 1918 in Kraft trat, legte die Steuerlast bei der Beförderung von Personen und Gütern auf Schienenbahnen und Wasserstraßen nicht auf die Urkunde, sondern auf die Beförderung selbst und damit auf die Fracht oder den Fahrpreis. Dabei wurde, wie erwähnt, im Personenverkehr folgerichtig der Fahrkartenstempel beseitigt, dagegen blieb der Frachtkundenstempel eigentümlicher Weise — wohl aus finanziellen Gründen — neben der Güterverkehrssteuer bestehen, belastete die Abfertigung und wurde erst durch das Gesetz vom 20. März 1923 (RGBl. S. 198) mit Wirkung vom 1. April 1923 aufgehoben, als die Stempelbeträge bereits der Wertlosigkeit anheimgefallen waren und die Markenkienung nur nutzlose Arbeit kostete.

Schuldner der Abgabe ist derjenige, der den Beförderungspreis zu bezahlen hat. Zu seinen Lasten ist die Abgabe vom Betriebsunternehmer zu entrichten. Erfolgt die Beförderung auf Grund veröffentlichter Tarife, so ist die Abgabe in diese einzurechnen.

Im Personenverkehr betrug die Abgabe in den vier Klassen 16, 14, 12 und 10 %, im Gepäckverkehr 12 % des Beförderungspreises. Im Güterverkehr wurden 7 % der Fracht erhoben, Kohle und Koks sind von der Abgabe befreit gelassen, da sie gleichzeitig der neuen Kohlensteuer (s. u.) unterworfen wurden. Als Beförderungspreis gelten im Eisenbahnverkehr und im Eisenbahnfahrverkehr die Personalfahrpreise, die Frachten einschließlich der Privatanschlußfrachten und die sonstigen tarifmäßigen Beträge, also auch besonders zu berechnende Abfertigungsgebühren, Frachtzuschläge, sowie Gebühren für die Bewegung des Gutes innerhalb der Bahnhofsanlagen. Nebengebühren, bare Auslagen und Frachtkundenstempel sind steuerfrei. Die Regelung war nicht besonders zweckmäßig, da sie für jede der letztgenannten steuerpflichtigen Verkehrserträge immer besondere Tarifierstellungen bedingt und bei den Privatanschlußgebühren auch ein Rechnen mit spitzen, statt mit runden Beträgen erfordert; für die Sendungen über Privatanschlußgleise sind zudem verschiedene Sätze für Sendungen des gewöhnlichen Verkehrs oder für Kohlen fällig, was die Abfertigung erschwert.

Zum Gesetz erließ der Bundesrat eingehende Ausführungsbestimmungen vom 1. Februar 1918 (Zentralblatt S. 22). Für die Erhebung und Verwaltung der Abgabe erhielten die Bundesstaaten den Betrag von 2 % der eingegangenen Einnahmen. Der deutsche Eisenbahnverkehrsverband erweiterte die Kundmachung 5 durch einen Teil 2, Güterverkehrssteuer, und einen Teil 3, Personenverkehrssteuer.

Das Gesetz ist behufs Anpassung an die Reichsabgabenordnung unter der Bezeichnung „Beförderungsteuergesetz“ vom 29. Juni 1926 (RGBl. I S. 357) neu herausgegeben worden (vgl. auch den Aufsatz von Coermann in Nr. 36 d. Ztg.), wobei noch auf zwei Punkte hingewiesen werden darf. Nach § 33 des alten und § 4 des neuen Gesetzes wird die Steuer für Güter, die für Betriebszwecke „einer deutschen Staatsbahnverwaltung“ bezogen sind, rückvergütet. Es ist anzunehmen, daß nach der Verreichlichung dies ohne weiteres auch für die Betriebsgüter der

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, die wohl in § 14 aber nicht in § 4 des neuen Gesetzes erwähnt ist, zutrifft; von Bedeutung ist dies noch für die auf Privatbahnen gefahrenen Güter der Reichsbahn.

Im alten Gesetz war ferner der Steuersatz für Schnellzugzuschlagkarten 1. und 2. Klasse auf 15 % festgesetzt, da nach dem damals geltenden Personentarif auch für die Schnellzugzuschlagkarten 1. und 2. Klasse ein Preis erhoben wurde. Ob wohl nunmehr die Preise für solche Karten 1. Klasse der Doppelte der 2. Klasse betragen, ist im neuen Gesetz der Steuersatz unverändert geblieben, was zu einer Mehrabführung an Steuer für die Erlöse aus den Karten der 2. Klasse führt und richtigzustellen sein wird.

3. Das Gesetz vom 26. Juli 1918 (RGBl. S. 779), das die im Inland gegen Entgelt ausgeführten Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuer unterwarf, ließ „Beförderungen im Sinne des Verkehrssteuergesetzes“ von der Umsatzsteuer frei. Die Steuer betrug zunächst 5 % des für die steuerpflichtige Leistung vereinnahmten Entgeltes, sie wurde in den nächsten Jahren auf 1½, und ab 1. Januar 1924 auf 2½ % erhöht und dann wieder ermäßigt, zuletzt am 1. April 1926 auf 0,75 %.

Wegen der Nebengebühren, die, wie bei 2. bemerkt, der Verkehrssteuer nicht unterliegen, dann überhaupt wegen der Beförderungen „im Sinne des Verkehrssteuergesetzes“ entstanden bald Zweifel über die Umsatzsteuerpflicht, die auch für Staats- und Reichsbetriebe gegeben ist.

Fest stand zunächst, daß die Nebeneinnahmen, die der Verkehrssteuer unterliegen, wie z. B. Anschlußfrachten, Frachtzuschläge, umsatzsteuerfrei sind, und daß umgekehrt Verkehrsnebeneinnahmen der Eisenbahn, die unabhängig von einer Beförderung erzielt werden, z. B. Handgepäckaufbewahrungsgebühren, als „Leistungen gegen Entgelt“ der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

Dagegen bestanden bei den vielen übrigen mit der Beförderung „zusammenhängenden“ oder von ihr unabhängigen Nebenleistungen Unklarheiten, die erst nach und nach beseitigt wurden.

Wertvolle Anhaltspunkte gab hier insbesondere das Urteil des Reichsfinanzhofs vom 23. Mai 1922, das den Umschlagverkehr von Bahn zu Schiff behandelt. Am einfachsten würde es wohl sein, als umsatzsteuerfreie Nebenleistungen alle in den Frachtbrief aufgenommenen Leistungen zu behandeln.

Für die Abfertigungen waren eingehende Anweisungen zu erlassen, ob eine nicht zur Fracht im engeren Sinne gehörende Verkehrsnebeneinnahme, z. B. eine Nachnahmegebühr verkehrssteuerpflichtig oder umsatzsteuerpflichtig oder ganz steuerfrei war. Je nach ihrer Steuerpflicht oder -Freiheit war die Nebeneinnahme bei ihrer Buchung in getrennte, eigens für die Steuer angelegte Spalten nachzuweisen. Irrtümer in der Auslegung der Anweisung, die bei der großen Zahl von Nebengebühren nicht alle erfassen konnte, dann Irrtümer in der Buchung konnten bei dem Umfang des Rechnungswerkes nur in verhältnismäßig wenig Fällen von den Verkehrskontrollen aufgefunden oder berichtigt werden. Bei der Geringfügigkeit der einzelnen Beträge (z. B. Zählgebühr für Stückgut 10 Pf., hieraus Umsatzsteuer z. Z. 0,0075 M.), ist die Einzelnachweisung der Gebühren auch noch nach ihrer Steuerpflicht sehr lästig, ein rascher Tagesabschluß bei den Abfertigungsstellen durch das Summenziehen empfindlich verzögert. Als sich daher 1925 die Notwendigkeit herausstellte, den Dienststellen der dem Deutschen Eisenbahnverkehrsverband angehörigen Bahnen ein ausführliches Verzeichnis der Verkehrsnebeneinnahmen unter Darlegung ihrer Verkehrs- oder Umsatzsteuerpflicht oder -Freiheit zu geben, wurde die Frage geprüft, ob nicht eine Pauschalierung in der Weise eintreten könne, daß aus dem Gesamtanfall an Nebeneinnahmen des Personen-, Gepäck-, Leichen-, Tier- und Güterverkehrs eines Rechnungsabschnittes die treffende Verkehrsabgabe und Umsatzsteuer nach ermittelten Durchschnittssätzen berechnet und an die Steuerbehörden abgeführt wird. Da die Verhandlungen hier-

über mit der Reichsfinanzverwaltung zu einem günstigen Ergebnis führten, wurde für die Reichsbahn, beginnend ab 1. September 1926, zugestanden, daß für die einzelnen in den Nachweisungen der Abfertigungsstellen gebuchten Verkehrsnebeneinnahmen, die im Personenverkehr etwa 1 % und im Güterverkehr rund 4 % der Haupteinnahmen ausmachen, eine besondere Darstellung der Steuerpflicht oder -freiheit entfällt, und daß nur aus dem Gesamtanfall eines Verkehrs bei allen Reichsbahnkontrollen nach festgelegten Anteilen die Verkehrsabgabe mit 7 % und die Umsatzsteuer mit 0,75 % berechnet wird. Beträgt also z. B. im September 1926 bei der Verkehrskontrolle A die ermittelte Nebeneinnahme im Güterverkehr 200 000 M., so sind bei dem angenommenen Pauschsatz von 25 % beförderungsteuerpflichtiger und 25 % umsatzsteuerpflichtiger Einnahme $200\,000 \times \frac{7}{107} = 3271 \text{ M.}$ Beförderungsteuer und $\frac{200\,000 \times 0,75}{100} = 375 \text{ M.}$ Umsatzsteuer abzuführen.

Die Zusammenstellungen der Nebengebühren aus dem Personen-, Gepäck-, Expressgut- und Leichen-, dem Tier-, dem Güter- und dem Militärverkehr, ausgeschieden nach beförderungsteuerpflichtigen und beförderungsteuerfreien und damit umsatzsteuerpflichtigen oder umsatzsteuerfreien Gebühren, die der Deutsche Eisenbahnverkehrsverband demnächst herausgeben wird, haben damit, abgesehen von dem Werte einer übersichtlichen Zusammenstellung aller in den deutschen Eisenbahntarifen vorkommenden Nebengebühren, nur mehr für die Privatbahnen und Kleinbahnen Bedeutung, weil diesen eine Pauschalierung noch nicht zugestanden ist. Mit den Zusammenstellungen wird für die Umsatzsteuer zur Kundmachung 5 noch ein weiterer Abschnitt ausgegeben werden.

4. Das Kohlensteuergesetz vom 8. April 1917 (RGBl. S. 340) legte auf alle im Inland gewonnene oder vom Ausland eingeführte Kohle eine Steuer mit 20, später (1922) mit 40 % des Wertes, wobei für die einzelnen Kohlenarten verschiedene Hebungsbeträge vorgesehen waren. Durch Verordnung vom 3. Oktober 1923 (RGBl. S. 945) wurde die Kohlensteuer wieder aufgehoben. Damit ergab sich die steuerliche Besonderheit, daß die Kohle, die wegen Einführung der Kohlensteuer von der Verkehrssteuer freigelassen wurde, nunmehr mittelbar einen 7prozentigen Tarifvorsprung hat. Die Eisenbahnen sind nun aber genötigt, die Tarife für Kohle besonders zu bearbeiten, auch die Anschlußfrachten besonders zu errechnen. Im Abfertigungsdienst müssen für die Kohlensendungen besondere Versand- und Empfangsbücher angelegt werden, um die verkehrssteuerpflichtigen Sendungen von den steuerfreien Kohlensendungen zu trennen, damit die von jenen abzuführende Güterverkehrssteuer berechnet werden kann. In den Verkehrskontrollen erwächst durch die doppelte Behandlung der beiden steuerpflichtigen und steuerfreien Gütergruppen, ihre Zusammenfassung aus dem Rechnungswerk der Abfertigungen und ihre endgültige Verrechnung umständliche und zeitraubende Mehrarbeit. Eine Erleichterung würde eintreten, wenn erreicht würde, daß auch für die Güterverkehrssteuer eine Berechnung nach einem Einheitssatz für die Reichsbahn oder die einzelnen Kontrollen aus den Einnahmen für alle Güter eingeführt wird. Hilfe bringt hier übrigens das Lochkartenverfahren. Wird dazu übergegangen, im Güterverkehr die Nachweisung

der Abfertigungen durch Lochkarten zu ersetzen, dann ist es nur erforderlich, die steuerfreien Kohlenarten mit besonderen Nummern in der Lochkarte zu kennzeichnen. Bei der Ausscheidung der Karten mit den (steuerfreien) Nummern in den Sortiermaschinen wird dann das Aufkommen an steuerfreiem Gut rasch, leicht und zuverlässig erfaßt, so daß ein Einheitssatz überhaupt nicht festgelegt werden muß.

Vollständig beseitigt würden die derzeitigen Schwierigkeiten jedoch erst, wenn die Verkehrssteuer auch auf Kohle gelegt würde, was für die jetzt verkehrssteuerpflichtigen Sendungen eine Senkung um etwa 2 % auf rund 5 % zulassen würde. Für eine Kohlensendung z. B. von Duisburg-Ruhrort nach Nürnberg Hbf. würde sich die derzeitige Fracht (einschließlich Steuer) von 194 auf 204 M. erhöhen. Die ungleiche Belastung von Torf und Brennholz gegenüber der Kohle würde beseitigt.

Die Möglichkeit einer nach vorstehendem — dringend gebotenen — Vereinfachung in der Durchführung des Beförderungsteuergesetzes gibt dieses Gesetz selbst in § 24. Hiernach kann das Reichsfinanzministerium zulassen, daß eine Abrechnung über die einzelnen Steuerbeträge unterbleibt, und bestimmen, daß in besonderen Fällen, in denen die Feststellung der Steuerbeträge mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten und Kosten verbunden sein würde, die Berechnung und Abführung der Steuer im Wege der Abfindung zulässig ist.

Auch § 15 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 (RGBl. II S. 272) läßt eine Vereinfachung der Berechnung der Beförderungsteuer im Weg der Vereinbarung zwischen Reichsregierung und Reichsbahn-Gesellschaft zu, wenn keine Verminderung des Gesamtaufkommens eintritt.

Sollte der Plan einer Vereinfachung im weiteren Verlauf zu einer Änderung des Beförderungsteuergesetzes führen, so wäre es erwünscht, wenn sich bei dieser Gelegenheit ermöglichen ließe, die Beförderung- und die Umsatzsteuer auf Verkehrsnebeneinnahmen überhaupt fallen zu lassen und die Beförderungsteuer in entsprechendem Maße nur auf das Fahrgeld und die Streckenfracht zu legen, da hierdurch für Eisenbahn- und Steuerverwaltung eine Menge unwirtschaftlicher Rechnungs- und Kontrollarbeit erspart wird.

Die Beförderungsteuer muß so aufgebaut sein, daß sie, ohne im allgemeinen die Grundsätze gerechter Besteuerung zu verlassen, automatisch den Beförderungsvorgang neben dem Beförderungsentgelt mit der Steuer belegt und erst an der Abrechnungsstelle eine Ausscheidung nach einfachster Methode und einfachsten Sätzen erfordert.

Jede nicht unbedingt nötige Aufstellung von Unterschieden in der Steuerauflegung und Bemessung bietet, wie die Erfahrung z. B. bei dem Wagenladungsstempel für geschlossene Stückgutwagen, bei dem Stempel nach dem Ladegewicht des verwendeten Wagens, bei den Nebengebühren, bei den Schnellzugzuschlägen für den Eisenbahnfachmann immer wieder gezeigt hat, sofort Schwierigkeiten in der Handhabung des Steuergesetzes. Es darf nicht vergessen werden, daß die Abfertigungsstellen vielfach nicht in der Lage sind und häufig nicht die Zeit besitzen, bei der im Abfertigungsdienst erforderlichen Eile noch zu untersuchen, ob das Gut diese oder jene Steuerbefreiung genießt. Bei der Abrechnung läßt sich eine Nachprüfung auf solche Punkte in der Regel überhaupt nicht mehr erreichen.

Allgemeines.

— Eine neuartige Schienenverbindung. „Svenska Dagbladet“ berichtete kürzlich von einer Erfindung auf dem Gebiete der Schienenverbindung. Es handelt sich um eine von dem schwedischen Elektriker C. G. Blomquist in Knivsta erfundene und bereits drei Jahre lang im Eisenbahnbetriebe praktisch erprobte Konstruktion, die wie folgt näher beschrieben wird. Die Schienen sind so fest vereinigt, daß sie wie ein einziges Band wirken. Unter dem Verbindungsstück ist eine 85 cm lange Stützplatte angebracht, deren eine Seite über den Schienenfuß umgebogen ist. Über der umgebogenen Kante der Stützplatte liegt ein Seitenisen, das sich der Schienenform genau anpaßt. Auf der entgegengesetzten Seite befindet sich eine auf der Stützplatte

ruhende Lasche, die auf die übliche Art an der Schiene festgeschraubt und außerdem mit Bolzen in der Stützplatte befestigt ist. Durch diese Vorrichtungen werden beide Schienenenden in der richtigen Lage an der Verbindungsstelle festgehalten, aber es bleibt ihnen doch die Möglichkeit, sich bei Temperaturwechsel in der Längsrichtung zu verschieben.

Nach Angabe des Erfinders sollen die Kosten für die neue Schienenverbindung, die aus gewalztem Stahl besteht, nicht mehr als 10 Kronen betragen. Die Erfindung ist in den skandinavischen Ländern, Deutschland, Frankreich, Finnland, Belgien, England, den Vereinigten Staaten und Kanada patentiert worden. Ein schwedisches Konsortium hat ihre Ausnutzung übernommen.

Die Rheinisch-Westfälische Städtebahn Köln-Dortmund.

Unter dem 22. Januar/8. August 1924 hat das Preußische Staatsministerium im Sinne des Art. 94 Abs. 1 der Reichsverfassung der „Studiengesellschaft für die Rheinisch-Westfälische Schnellbahn m. b. H.“ eine Konzession erteilt zum Bau und Betrieb einer vollspurigen Haupteisenbahn (elektrische Schnellbahn) von Köln über Düsseldorf, Duisburg nach Dortmund mit Nebenstrecken von Essen nach Gladbeck und von Duisburg und Oberhausen nach Dinslaken. Aus dieser Studiengesellschaft, deren Mitglieder die längs der Bahnlinie gelegenen Städte, Landkreise, der Siedelungsverband Ruhrkohlenbezirk und das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk sind, soll der spätere Träger des Unternehmens in Form einer Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Rheinisch-Westfälische Schnellbahn A.-G.“ hervorgehen. Diese Gesellschaft ist als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen unter Beteiligung der bereits genannten Stellen, des Landes Preußen, der Reichsbahn und der Industrie gedacht; sie sollte innerhalb zwei Jahren, also bis zum 22. Januar 1926 in das Handelsregister eingetragen sein. Wie weit ihre Entwicklung gediehen ist und ob und in welchem Umfange die genannten Stellen sich zu beteiligen beabsichtigen, ist in der Öffentlichkeit nicht bekanntgeworden, wohl daß auf Antrag der Studiengesellschaft die Frist für die Gründung um drei Jahre, d. h. bis zum 22. Januar 1929 verlängert worden ist. Die Konzession läuft von der Betriebseröffnung ab gerechnet auf die Dauer von 99 Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit ist es dem Deutschen Reiche vorbehalten, das gesamte Bahnunternehmen in sein Eigentum überzuführen.

Mit der Konzessionserteilung ist grundsätzlich entschieden worden, daß die Schnellbahn in der geplanten Form, und zwar auf privatwirtschaftlicher Grundlage erbaut und betrieben werden soll. Erforderlich ist nur noch die Erfüllung der technischen Bedingungen der Aufsichtsbehörde (für den ganzen Bahnbereich die Reichsbahndirektion Essen) und die Beschaffung des erforderlichen Kapitals. Die erste Bedingung wird keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bieten, trotzdem neuerdings seitens der Bergbautreibenden erhebliche Bedenken geltend gemacht worden sind. Der zweite Punkt — die Kapitalbeschaffung — berührt bei den großen durch das Unternehmen festzulegenden Summen auch die Öffentlichkeit in hohem Maße. Bei der Lage der deutschen Volkswirtschaft nach dem verlorenen Kriege hat die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf, daß, wenn derartig große Summen aufgebracht und festgelegt werden sollen, insbesondere wenn der Staat und öffentliche Körperschaften in größerem Umfange dabei beteiligt sind, vorher der Nachweis erbracht wird, daß die Wirtschaftlichkeit dieser Kapitalanlagen gewährleistet ist, soweit das irgendwie zu übersehen ist. Was hier von der geplanten Schnellbahn gesagt wird, gilt in demselben Maße auch von sonstigen großen Plänen, wie z. B. den gerade in der letzten Zeit unter dem Gesichtswinkel der Hebung der Wirtschaft bestimmter Gebietsteile und der Arbeitsbeschaffung soviel erörterten Kanalplänen. Wer verfolgt, wie diese Pläne entstehen und betrieben werden, wird oft über die Kühnheit der Entwürfe und die Leichtigkeit, mit der über Summen verfügt werden soll, erstaunt gewesen sein, wenn er sie zu der wirtschaftlichen Lage des deutschen Volkes in der Nachkriegszeit ins Verhältnis setzt. In all solchen Fällen ist eine rein sachliche Prüfung, losgelöst von allen politischen oder sonstigen Einflüssen, unbedingt erforderlich, wenn vermieden werden soll, daß die Gesamtheit des deutschen Volkes später die Folgen verfehlter Unternehmungslust zu tragen hat.

Eine solche gutachtliche Untersuchung über die bei der geplanten Schnellbahn Köln-Dortmund und ihrer Nebenstrecken in Frage kommenden Verhältnisse bietet das Buch von Prof. Dr.-Ing. Giese „Die Rheinisch-Westfälische Städtebahn Köln-Dortmund, zur Frage ihrer Wirtschaftlichkeit“, Verlag der Verkehrstechnik, Berlin, 1926. Zeitungsnachrichten zufolge ist die Abhandlung im Auftrage des Bergbaulichen Vereins Essen verfaßt. Da bisher ausführliche Aufsätze über die geplante Bahn

in der Fachpresse, abgesehen von einem Aufsatz von Prof. Dr.-Ing. Cauer, Verkehrstechnik 1926, Heft 20/21, nicht erschienen sind, insbesondere aber über die wirtschaftlichen Unterlagen des Unternehmens Veröffentlichungen überhaupt nicht vorliegen, ist die Untersuchung Gieses als erste eingehendere Abhandlung sowohl in technischer als in wirtschaftlicher Hinsicht besonders zu begrüßen. Sie wird, das hat sich schon nach ihrem Erscheinen und besonders nach Vorträgen des Verfassers über sein Gutachten in Essen und Berlin im Verein für Eisenbahnkunde gezeigt, zu einem lebhaften Meinungsaustausch über das ganze Fragegebiet dieser neuartigen Anlage führen, von der wohl bestimmt eine Klärung zu erwarten ist, besonders über die wichtigsten Fragen, wie die wirtschaftlichen Aussichten des neuen Unternehmens und die Rückwirkungen auf die vorhandenen Verkehrsmittel sein werden.

Auf die außerordentlich eingehenden, zum großen Teil auf vergleichende Zahlen, die die Reichsbahnverwaltung zur Verfügung gestellt hat, aufgebauten Ermittlungen über den voraussichtlichen Verkehrsumfang, Einnahmen, Betriebskosten usw. wird noch näher einzugehen sein. Das Gesamtergebnis, das darf schon vorweg genommen werden, ist so, daß — selbst wenn man nicht alle von Giese ermittelten Ziffern gelten lassen will und vielleicht sich manches günstiger für die neue Bahn herausstellt, als im Gutachten angenommen wird — es außerordentlich zweifelhaft erscheint, ob in absehbarer Zeit ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis erzielt werden kann. Dabei muß aber noch besonders nachdenklich stimmen, daß der in Rechnung gestellte Verkehr von 20 Millionen Fahrten im 3. Betriebsjahr zu einem sehr großen Teil (Giese rechnet mit 12,2 Millionen Fahrten) nur im Wege der Abwanderung von anderen Verkehrsmitteln zu erzielen ist, ohne daß der Beweis erbracht ist, daß diese Verkehrsmittel — wenigstens für das Einflußgebiet der hauptsächlichsten Strecken der geplanten Bahn — nicht in der Lage wären, den billigen Anforderungen an die Verkehrsmöglichkeit zu genügen. Die Folge wird — wenigstens für absehbare Zeit — sein, daß bei diesen vorhandenen Verkehrsmitteln ein erheblicher Leerlauf eintreten wird, der nicht — oder wenigstens nicht im vollen Maße — durch Drosselung des Aufwandes ausgeglichen werden kann. Das gilt ganz besonders von der Reichsbahn, die nach Giese in dem in Frage kommenden Gebiet mit einer Abwanderung von über 10 Millionen Fahrten im Jahr zu rechnen hat, und bei der die Verminderung der Betriebsausgaben im Verhältnis zur Verkehrsabwanderung wohl als unmöglich bezeichnet werden muß. Wenn auch der Personenverkehr — die neue Schnellbahn soll nur diesem dienen — an sich keine wesentlichen Überschüsse abwirft und auch der Ausfall an Einnahmen für diesen Abwanderungsverkehr zahlenmäßig im Verhältnis zur Gesamteinnahme des in Frage kommenden Gebietes wohl nicht gerade eine sehr große Rolle spielt, so muß doch berücksichtigt werden, daß die Erträge aus dem Personenverkehr, wenn sie auch nur die Ausgaben decken, den Gesamtaufwand mit tragen helfen, der zum allergrößten Teil unabhängig vom Umfang des Personenverkehrs doch entsteht. Zu berücksichtigen ist aber auch die allgemeine Lage der deutschen Wirtschaft. So sehr es als abwegig bezeichnet werden müßte, aus derartigen Erwägungen über die Verkehrsabwanderung heraus Fortschritte in der Entwicklung der Verkehrsdurchführung hemmen zu wollen, und wenn auch aus denselben Gründen in einer ungebundenen Volkswirtschaft derartige Verschiebungen der Aufgaben und des wirtschaftlichen Wirkungsgrades der verschiedenen Träger der Verkehrsabwicklung in Kauf genommen werden sollen, so liegen doch die Verhältnisse, solange Deutschland unter dem durch die Friedensverträge bedingten Zwang in seiner wirtschaftlichen Entwicklung steht, ganz anders. Wenn durch Einschaltung eines neuen nicht unbedingt erforderlichen Verkehrsmittels von derartigem Umfange wie die geplanten Schnellbahnen die Erträge des Reichsbahnbetriebes in Mitleiden-

haft gezogen werden, so hat die Allgemeinheit des deutschen Volkes den Schaden zu tragen. Diese Verhältnisse sollten zur besten Vorsicht Neuanlagen gegenüber mahnen, solange nicht abweisbare Notwendigkeiten vorliegen. Lediglich Bequemlichkeitsrücksichten, wie etwa der immer wieder verlangte und daher außerordentlich angenehme sogenannte starre Fahrplan, der selbst die Steigerung der Reisegeschwindigkeit in dem vorgesehenen Umfange können derartige Pläne unter den heutigen Verhältnissen nicht begründen. Ganz abgesehen davon, daß auch die starke Entwicklung anderer Schnellverkehrsmittel, wie z. B. des Flugverkehrs und die nach Ausbau der auch geplanten Schnellverkehrsstraßen mögliche Erhöhung der Geschwindigkeit der Kraftwagen, die in bezug auf Bequemlichkeit der Durchführung von Reisen von kürzerer Dauer in den allermeisten Fällen wegen ihrer Freizügigkeit Schienenbahnen überlegen sein werden, zu denken geben sollten.

Wenden wir uns nach diesen allgemeinen Ausführungen kurz zum Plan und den von Prof. Giese aufgestellten Untersuchungen. Die Schnellbahn, die aus einer Stammstrecke Köln-Duisburg-Dortmund von 113,5 km Länge und den Nebenlinien

- a) Duisburg-Oberhausen-Essen (22,3 km), — die Stammstrecke geht über Mülheim-Ruhr —,
- b) Duisburg-Marxloh (9,3 km),
- c) Essen-Gladbeck (15,4 km),
- d) (Hamborn) Meiderich - Alstaden - (Oberhausen) (4 km),

steht, wird vielfach als Städtebahn bezeichnet, obwohl sie nicht von Prof. Blum geprägten Ausdruck nicht ganz entspricht. Eine Städtebahn ist nach Blum eine Verbindungsbahn, die in lebhaften Beziehungen zueinander stehenden Städte, in dichter Zugfolge und starrem Fahrplan den Zwischenraum zwischen den beiden Städten mit großer Geschwindigkeit ohne Aufenthalt überbrückt, in die Städte selbst aber mit einer möglichst großen Zahl von Haltepunkten eingeführt wird (straßenähnlich oder auf besonderem Bahnkörper), um ihre Benutzung bequem wie möglich zu machen. Ein Beispiel für eine solche Bahn ist die Rheinuferbahn Köln-Bonn, wenigstens für die ohne Aufenthalt in Wesseling durchfahrenden Schnellzüge, wenn man auch heutzutage eine höhere Geschwindigkeit auf der ganzen Strecke verlangen würde. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, daß eine derartige Anlage und Betriebsführung bei der Bahn Köln-Dortmund, die eine Reihe von Städten verbinden soll, die Stammstrecke soll 9 Stationen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Mülheim-Ruhr, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Langendreer und Dortmund erhalten) nicht möglich ist, wenn die gewünschte hohe Reisegeschwindigkeit erzielt werden soll. Man muß die Bahn vielmehr als eine elektrische Fernbahn bezeichnen, die nicht nur auf der Strecke Duisburg-Dortmund durch einen kürzeren Haltepunktabstand von den Fernzugstrecken der Reichsbahn unterscheidet. Auch ihrer Lage nach lehnt sie sich eng an die vorhandenen Reichsbahnstrecken an, innerhalb des eigentlichen Industriegebietes zwischen Duisburg und Essen und Bochum und Dortmund an die Bergisch-Märkische Bahn, zwischen Essen und Bochum berührt sie bei Gelsenkirchen die Ruhr-Mindener Strecke. Die Stammstrecke folgt damit der Linie der dichtesten Besiedelung des Bezirks und bildet einen Ausbau des Verkehrsmittel in westöstlicher Richtung. Die Nebenlinien liegen alle auf der nördlichen Seite und sind als Zubringerstrecken anzusehen, das gilt auch von der Strecke Duisburg-Oberhausen-Essen, die wegen ihrer größeren Länge von Durchreisenden kaum benutzt werden wird. Für die Verbesserung der so oft bemängelten Nordsüdverbindungen im Industriegebiet können also nur die Nebenlinien in Frage, wenn man in den Teilstrecken Essen-Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Bochum der Stammlinie absieht, die natürlich zweifellos eine wesentliche Verbesserung der Verbindung zwischen diesen Städten darstellen. Die Zugfolge soll bei 18stündiger Betriebszeit auf der Strecke Köln-Duisburg 30 Minuten, auf den übrigen Stamm- und Nebenlinien 30 Minuten, in verkehrsreichen Stunden 15 Minuten betragen.

Bezüglich der Anlagekosten gehen die Ansichten ziemlich weit auseinander, während die Studiengesellschaft mit einem Gesamtbetrag von rund 352 Millionen Mark gerechnet hat, liegen nach Angabe Gieses von anderer Seite Schätzungen bis 645 Millionen Mark vor. Er selbst kommt im Wege des Vergleichs mit städtischen Schnellbahnen auf Grund eines Meßtischblatt-Entwurfs auf 400 Millionen Mark, was einem Einheitspreis von 2,42 Millionen Mark für das Kilometer entspricht. Dieser Preis ist ungefähr der gleiche wie der in einer Tabelle mitgeteilte, für das zukünftige Schnellbahnnetz von Groß-Berlin für Einschnittbahnen in Rechnung gestellte Gegenwartspreis. Wenn man auch der Ansicht sein kann, daß dieser Wert vielleicht mit Rücksicht darauf, daß der allergrößte Teil der Stammstrecke Köln-Duisburg in verhältnismäßig einfacher Weise und in wenig wertvollem Gelände hergestellt werden kann, so ist es doch wohl mit Rücksicht auf die im eigentlichen Industriegebiet zu erwartenden hohen Aufwendungen richtiger, solange nicht genauere Entwürfe vorliegen, mit dem höheren Wert zu rechnen, zumal der Unterschied der beiden Ermittlungen, wenn man davon ausgeht, daß es sich nur um Schätzungen handelt, nicht allzugroß ist. Von allzu großem Belang für die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Giese aufstellt, ist der Betrag sowieso nicht, weil nur mit der Verzinsung und Tilgung eines Teils des Anlagekapitals (200 Millionen Mark Schuldverschreibungen) gerechnet worden ist, während ein Dividendenenertrag aus dem Aktienanteil des Kapitals (200 Millionen Mark) nicht vorgesehen ist.

Die Schnellbahn, für deren Bau und Betrieb die Bestimmung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, vom 4. November 1904 maßgebend sind, soll Vollspur erhalten und baulich so ausgestattet werden, daß auf der Stammstrecke zwischen Köln und Duisburg (Streckenlänge 58,5 km, Unterwegshaltepunkt Duisburg, Haltepunktabstand 29,25 km) eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/Std. und zwischen Duisburg und Dortmund (Streckenlänge 55,0 km, fünf Unterwegshaltepunkte, mittlerer Stationsabstand 9,17 km) eine solche von 100 km/Std. zugelassen werden kann. Für die Nebenlinien, die eine wesentlich geringere Haltestellenentfernung (i. M. 3,64 km) aufweisen, wird wohl auch noch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/Std. zu rechnen sein. Bei der Ermittlung der Reisegeschwindigkeit weichen die Ansichten voneinander ab. Nach Giese rechnet die Studiengesellschaft auf der Strecke Köln-Duisburg mit einer mittleren Fahrgeschwindigkeit von 125 km/Std., d. h. 96,3 % der Höchstgeschwindigkeit; auf der Strecke Duisburg-Dortmund sollen 95 km/Std. = 95 % der Höchstgeschwindigkeit erzielt werden. Die Fahrzeit beträgt $32 + 44 + 1$ (Aufenthalt in Duisburg) = 77 Minuten für die ganze Strecke Köln-Dortmund. Errechnet man von diesen Fahrzeiten ausgehend nach Abzug der Aufenthalte die durchschnittliche Geschwindigkeit, also unter Berücksichtigung der Zeitverluste bei der Anfahrt und beim Bremsen — die Anfahrbeschleunigung soll 0,5 m/sec.², die Bremsverzögerung 1,0 m/sec.² betragen —, so ergibt sich für die Strecke Köln-Duisburg eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 113 km/Std. oder 87 % der Höchstgeschwindigkeit. Für die Strecke Duisburg-Dortmund lauten die Zahlen 84,6 km/Std. oder 84,6 % der Höchstgeschwindigkeit. Die mittlere Geschwindigkeit, die man auch vielfach als Grundgeschwindigkeit bezeichnet, muß höher als diese Werte sein. Die von Giese angegebenen Zahlen 125 und 95 betreffen diese mittlere Geschwindigkeit, d. h. die im praktischen Betriebe möglichen mittleren Werte auf der freien Strecke, die an manchen Stellen unter der Höchstgeschwindigkeit liegen müssen (Steigungen, Gefälle, Krümmungen usw.), aber die bereits erwähnten Anfahr- und Bremszeitverluste nicht enthalten. Es sind, wenn die ganzen Vorgänge gekennzeichnet werden sollen, außer der Reisegeschwindigkeit = Weg/Gesamtzeitaufwand, noch drei Begriffe festzulegen:

1. die Höchst- (höchstzulässige) Geschwindigkeit v_{\max} ;
2. die mittlere Geschwindigkeit (praktisch erzielte Geschwindigkeit auf der freien Strecke etwa das gleiche wie Grundgeschwindigkeit v_m

3. die Durchschnittsgeschwindigkeit = Weg/Fahrzeit ohne Aufenthalte v_d .

Prof. Giese rechnet bei seinen eigenen Ermittlungen mit mittleren Fahrgeschwindigkeiten von 80 % der Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke Köln-Duisburg und 75 % auf der Strecke Duisburg-Dortmund. Er lehnt sich damit an die Verhältnisse der Reichsbahn an und ermittelt in theoretischer Berechnung die Fahrzeiten zu $37 + 53 + 1 = 91$ Minuten. Bei den besonderen Verhältnissen der eigens für den Schnellverkehr angelegten Bahnen, auf der nur Personenzüge mit gleicher Geschwindigkeit verkehren, störende Verschiebewegungen in und vor den Bahnhöfen ausgeschlossen sind und bei der dazu durch Einbau eines selbsttätigen Blocksystems die durch das Versagen menschlicher Arbeitskräfte bedingten Störungen wegfallen, außerdem nur verhältnismäßig sehr leichte Züge verkehren und die Gleichmäßigkeit der treibenden Kraft im hohen Maße sichergestellt ist, kann wohl m. E. für die mittlere Geschwindigkeit ein etwas höherer Teil der Höchstgeschwindigkeit angesetzt werden, dagegen erscheint andererseits der von Giese angesetzte Unterschied der mittleren Geschwindigkeiten der beiden Teilstrecken von nur 5 % angesichts der außerordentlich verschiedenen Verhältnisse der Strecken Köln-Duisburg (flaches Gelände, nur eine Unterwegshaltestelle) und Duisburg-Dortmund (starke Steigungen, Bodensenkungsgefahr, fünf Unterwegshaltestellen) etwas gering. Es dürften sich doch wohl bei dieser neuartigen Bahnanlage im praktischen Betriebe mittlere Geschwindigkeiten von 90 % für die Strecke Köln-Duisburg und 80 % für die Strecke Duisburg-Dortmund erzielen lassen. Das entspricht mittleren Stundengeschwindigkeiten von 117 und 80 km. Die Fahrzeit ergibt sich dann nach dem von Giese angewandten Berechnungsverfahren zu $34 (33,5) + 50 + 1 = \text{rd. } 85$ Minuten und entsprechend durchschnittliche Fahrgeschwindigkeiten von $106,2 \text{ km/Std.} = \text{rd. } 82 \%$, und $73,3 \text{ km/Std.} = 73,3 \%$ der Höchstgeschwindigkeit; die Reisegeschwindigkeit beträgt 103,2 bzw. 66 km/Std.; demgegenüber brauchen die Schnellzüge der Reichsbahn für die Strecke Köln-Dortmund 145 Minuten und der besonders beschleunigte Fern-D-Zug, der allerdings nur in Düsseldorf, Duisburg und Essen hält, 120 Minuten (Winterfahrplan 1926/27). Die im Vorstehenden ermittelte Fahrzeit liegt also noch 30 % unter der dieses Zuges. Wesentlich größere Unterschiede in der Fahrdauer gegenüber der Eisenbahn ergeben sich naturgemäß, wenn man kürzere Strecken betrachtet, insbesondere aber bei den Verbindungen im eigentlichen Industriegebiet, die als unzureichend bezeichnet werden müssen. Als Beispiel sei die Strecke Essen-Gelsenkirchen erwähnt, bei der einer Fahrzeit von im Mittel 20 Minuten bei der Reichsbahn, eine solche von 9 Minuten bei der Schnellbahn (mit den von Giese ermittelten Geschwindigkeiten) gegenübersteht.

Die eigentlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Abschnitt IV—VII) gehen von der Festlegung des Fassungsvermögens der Wagen, der Platzausnutzung und des Fahrplanes aus, um dann nach Ermittlung des zu erwartenden Verkehrs die erforderlichen Leistungen der neuen Bahn im dritten Betriebsjahr, d. h. nach vollständigem Ausbau und weiterhin bis zum 10. Betriebsjahr festzulegen. Aus der Zahl der zu erwartenden Fahrten, der mittleren Reiselänge und den tariflichen Einnahmen wird die voraussichtliche Gesamteinnahme berechnet. Weniger genau ist die Aufstellung der Ausgaben durchgeführt. Die mittleren Betriebskosten beruhen auf einer Schätzung der Kosten für das Wagenkilometer auf Grund der Erfahrungen bei anderen Bahnen; die sonstigen Ausgaben hängen von den Einnahmen (Beförderungs- und sonstige Steuern) und vom festgelegten Kapital ab. Bei der Ermittlung des Verkehrs ist naturgemäß die zukünftige Entwicklung an Hand bisheriger Ziffern geschätzt; für den zunächst für die neue Bahn zu erwartenden Abwanderungs- und Neuverkehr haben vielseitige und eingehende Unterlagen zur Verfügung gestanden.

In bezug auf den Fassungsraum der Wagen muß man der Kritik Gieses an den Annahmen der Studiengesellschaft voll und ganz zustimmen. Die Schnellbahn, die nur 2. und 3. Klasse

führt, soll in ihren Wagen 2. Klasse 80 Sitz- und 120 Stehplätze und in der 3. Klasse 85 Sitz- und 115 Stehplätze erhalten, also zusammen je 200 Plätze. Abgesehen davon, daß bei diesen Annahmen die Einheitsflächen für den Sitz- und Stehplatz verhältnismäßig sehr gering sind (sie liegen unter denen der meisten städtischen Schnellbahnen), ist es wohl nicht angängig, bei einer Bahn, die so große Strecken durchfährt (mittlere Reiselänge 24 km), und die vorgesehenen hohen Geschwindigkeiten entwickelt, einem derart großen Teil der Reisenden zuzumuten, die Fahrt stehend zurückzulegen. Es muß wohl angestrebt werden, die Platzzahl und Anordnung so zu bemessen, daß mindestens die Verhältnisse, die die Reichsbahn ihren Fahrgästen im Industriegebiet anbietet, erzielt werden. Da hier wenigstens in der zweiten und dritten Klasse jeder Reisende wohl in den allermeisten Fällen einen Sitzplatz erhält, ist wohl die Annahme Gieses, daß die Wagen der Schnellbahn bei einem Flächenraum von 55 qm eine Platzausnutzung von 120 Sitz- und 30 Stehplätzen, also zusammen 150 Plätze aufweisen sollen, berechtigt. Für die Nebenlinien sind der Einfachheit wegen die gleichen Verhältnisse angenommen. Auch die Berichtigungen, die Giese an der Ermittlung der erforderlichen Wagenzahl gegenüber den in der Presse mitgeteilten Annahmen der Studiengesellschaft vornimmt, sind meines Erachtens voll begründet; sie ergeben einen um 25 % höheren Wagenpark. Eine wichtige Unterlage für die weiteren Berechnungen stellt die mittlere Platzausnutzung dar. Die Schnellbahn ist schon infolge des starren Fahrplans und ihrer verhältnismäßig geringen Streckenlänge besser in der Lage als die Eisenbahnen, das Platzangebot dem Bedarf anzupassen, einmal durch Wechsel von langen und kurzen Zügen und durch Einschaltung eines dichteren Verkehrs auf Teilstrecken, z. B. Dortmund-Duisburg. Andererseits wird mit Recht darauf hingewiesen, daß ein so ausgeprägter Spitzenverkehr, wie ihn städtische Schnellbahnen aufweisen, bei der Städtebahn nicht eintreten wird, was wiederum etwas günstig auf die Platzausnutzung wirkt. Aus dem Vergleich der in Frage kommenden Reichsbahnstrecken im Industriegebiet und städtischer Schnellbahnen, wie z. B. die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen (18,5 %) und die Berliner Hochbahn (25 % vor dem Kriege, heute 29—30 %) ermittelt Giese eine Platzausnutzung von 25 %. Die in Frage kommenden Reichsbahnstrecken wiesen im Jahre 1913 eine mittlere Ausnutzung in der ersten bis dritten Klasse von 37,5 % auf. Die hohe Zahl ist allerdings darauf zurückzuführen, daß die Fernreisenden mitgezählt worden sind. Wie wenig sich diese Dinge ändern, zeigen übrigens zwei Zahlen für die Eisenbahnen Deutschlands: die mittlere Platzausnutzung betrug hier im Jahre 1913 24,9 % gegenüber 24,48 % im Jahre 1897. Wenn man berücksichtigt, daß der starre Fahrplan die Platzausnutzung in gewissem Umfange auch wieder ungünstig beeinflusst, so dürfte der von Giese angenommene Wert von 25 % im Mittel das richtige treffen.

Die mittlere Reiselänge, die, wie bereits erwähnt, auf 24 km geschätzt wird, ist zunächst auf Grund von Vergleichen mit städtischen Verkehrsmitteln und den Eisenbahnen Deutschlands ermittelt worden. Der Wert ist dann nachgeprüft durch unmittelbare Berechnung an Hand der tatsächlich von einer Reihe von Bahnhöfen der Eisenbahn der von der Schnellbahn anzulaufenden größeren Städte ausgeführten Fahrten nach den übrigen. Eine fünftägige Zählung aus dem Jahre 1926 hat einen Wert von 25,5 km ergeben. Man mag über Zählungen in derart kurzen Zeitspannen denken wie man will; für den hier in Frage kommenden Zweck sind sie wohl als ausreichend anzusehen. Nach diesen Ergebnissen ist der Gesamtmittelwert, der auch die kleineren Orte (Stamm- und Nebenlinien) mit umfaßt, sicher nicht zu niedrig gegriffen.

Wenden wir uns nun der eigentlichen Verkehrsschätzung zu, die neben ihrer Bedeutung für die Frage der Städtebahn auch als Verfahren an sich beachtenswert ist. Giese geht hierbei von dem Grundsatz aus, daß die Benutzung eines Verkehrsmittels in erster Linie abhängig ist vom Fahrpreis. Erst an zweiter Stelle kommen Bequemlichkeitsrücksichten wie

folge, Fahrzeit, starrer oder beweglicher Fahrplan usw. Die undlegende Bedeutung des Fahrpreises braucht für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart sicher nicht besonders wiesen zu werden; die Abwanderung in die unteren Klassen der Eisenbahnen ist aus den vergleichenden Zahlen der Reichsbahn deutlich zu ersehen. Bei der Bequemlichkeit spielt es, wie Recht hervorgehoben wird, eine große Rolle, ob Umsteigen erforderlich ist oder nicht; selbst auf Kosten der Fahrzeit werden — auch dafür werden vergleichende Zahlen gebracht — viele Reisende das Verkehrsmittel benutzen, das ihnen das Umsteigen erspart. Das ist zu beachten bei all den Verkehrsbeeinträchtigungen, bei denen Zubringer erforderlich sind. In eingehenden allgemeinen Untersuchungen werden diese Möglichkeiten an Hand von praktischen Beispielen untersucht mit dem Ergebnis, daß, obwohl die Bahnhöfe der neuen Bahn fast alle sehr günstig zur Besiedelung, zu den Verkehrsmittelpunkten und auch unmittelbar oder doch nahe bei den Bahnhöfen der Reichsbahn liegen, doch nicht alle Fahrten, die, was den Zeitgewinn allein anbelangt, der Schnellbahn zufallen würden, tatsächlich auf sie übergehen werden. Als nachteilig für diesen Übergangsverkehr scheint Giese auch den Umstand an, daß die Schnellbahn und Reichsbahn auch bei unmittelbar zusammenliegenden Bahnhöfen besondere Sperren erhalten werden, was zweifellos eine Unbequemlichkeit darstellt. Es ist aber zu bemerken, daß diese Unbequemlichkeit wohl überhaupt schwer zu beseitigen ist, solange die Schnellbahn als von der Reichsbahn unabhängiges Unternehmen durchgeführt wird, bei räumlich getrennten Bahnhöfen naturgemäß überhaupt nicht.

Zur Ermittlung der tatsächlich auf das neue Verkehrsmittel übergehenden Reisenden geht die Untersuchung in zwei Richtungen vor. Zunächst wird versucht, entsprechend dem Grundsatz der billigsten Fahrgelegenheit, die Teile zu ermitteln, die von den verschiedenen durch die tariflichen Bestimmungen der Reichsbahn bedingten Gruppen von Reisenden übergehen werden, weil sie zu gleichem Preis, billiger oder so viel teurer befördert werden können, daß sich der Mehraufwand lohnt. Ferner werden dann auf Grund von Zählungen die Fahrten aus dem Gesamtverkehr der Reichsbahn ausgesondert, die in der Richtung und im Bereich der neuen Schnellbahn ausgeführt worden sind. Aus beiden läßt sich dann der Abwanderungsverkehr ermitteln. Bezüglich der Fahrpreise wird bemerkt, daß die neue Bahn, die verkehrlich zum allergrößten Teil einen fernbahnähnlichen Charakter hat, wohl nur einen Entfernungstarif erhalten kann, der dazu auch gemäß Konzessionsurkunde dem jeweilig auf der Reichsbahn bestehenden Tarifsystem entsprechen muß. Auch mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Dawesabkommens muß mit den gleichen Einheitsätzen für Einzelfahrscheine gerechnet werden, wie bei der Reichsbahn. Das wären also zur Zeit einschließlich Verkehrseuer

für die zweite Klasse 7,5 Pf./km,
für die dritte Klasse 5 Pf./km.

Schnellzugzuschläge, die bei geringen Entfernungen die Fahrpreise der Reichsbahn ziemlich stark belasten, kommen naturgemäß in Fortfall. Für die Bemessung der tatsächlichen Einnahmen sind aber in hohem Umfange die Vergünstigungskarten zu berücksichtigen, die naturgemäß auch die Stadtbahn in großem Umfange wird bewilligen müssen, wie Monatskarten, Sonntagskarten usw. Wie stark diese Vergünstigungstarife zusammen mit den billigeren Fahrten in der vierten Klasse das Gesamtergebnis herunderdrücken, ergibt sich daraus, daß die mittlere Einnahme für einen Personenkilometer bei der Reichsbahn z. B. im Jahre 1925 2,77 Pf. betragen hat (in der dritten Klasse 3,16, in der vierten Klasse nur 2,18). Es wird eben ein außerordentlich großer Teil aller Reisen heutzutage in der vierten Klasse ausgeführt (1925 61,84 % der Personenkilometer). Wenn man nur den Fernverkehr berücksichtigt, also Stadt-, Ring- und Vorortverkehr ausschließt, so wurden im Jahre 1925 61 % der Deutschen Reichsbahn sogar 80,5 % aller Reisenden in der vierten Klasse befördert. Wenn auch für das Industrie-

gebiet ein derartiger Satz nicht in Frage kommt — weil der Fernverkehr in den Zahlen mit enthalten ist —, so wird man doch mindestens mit einem Wert rechnen können, der sich um 60 % herum bewegt. Von den 28 in Betracht kommenden Bahnhöfen sind denn auch 61,44 % aller Fahrten in der vierten Wagenklasse angetreten worden. Von all diesen Reisenden werden zum Einheitstarif jedenfalls nur wenige die neue Bahn benutzen. Dasselbe gilt von den Fahrgästen auf Militärfahrkarten, Monatskarten und Monatsschülerkarten vierter Klasse usw.

Für Vergünstigungskarten — auf der Reichsbahn wurden im Jahre 1925 53,54 % aller Fahrgäste auf ermäßigte Fahrkarten befördert — nimmt Giese im allgemeinen die gleichen Tarifverhältnisse wie bei der Reichsbahn an, abgesehen von Arbeiterwochenkarten, die überhaupt nicht ausgegeben werden sollen, und von Monatskarten, für die ein wesentlich höherer Preis angesetzt wird. Für die erste Annahme wird keine Begründung gegeben. Bei den Monatskarten soll ein mittlerer Preis von 3,14 Pfennig/km, was etwa dem 35fachen Einzelfahrpreis entspricht, angesetzt werden, während bei der Reichsbahn im Mittel mit 1,8 Pf. (18—25facher Einzelpreis je nach Entfernung) zu rechnen ist. Der angegebene Grund, der Satz von 1,8 Pf. würde die Selbstkosten der Stadtbahn nicht decken, ist nicht ganz einleuchtend, weil die Selbstkosten der Stadtbahn nahezu gleich dem höchsten Satz der Reichsbahn für Schnellzüge (im Bezirk Essen) angesetzt werden. Bei gleichem oder nicht wesentlich höherem Satz wie bei der Reichsbahn wird wohl der Anteil der Monatskarteninhaber, die übergehen werden, höher sein.

Der Annahme über die Verteilung der Reisenden auf die beiden Wagenklassen, 15 % in der zweiten und 85 % in der dritten Klasse, die dem Durchschnitt der Reichsbahn entsprechen, kann zugestimmt werden.

Die Anteile, die auf die einzelnen Fahrkarten entfallen, sind auf Grund von Zählungen auf den 28 wichtigsten Reichsbahnhöfen des Bezirks der neuen Bahn ermittelt worden. Die Zählungen umfassen sämtliche Richtungen, also auch die nicht für die Stadtbahn in Betracht kommenden und erstrecken sich über 8 Monate, nämlich vom 1. Januar bis 31. August 1925. Es ist meines Erachtens berechtigt, zu dem gewünschten Zweck sämtliche Richtungen in Betracht zu ziehen, weil ja nur allgemeine Verhältnisse erfaßt werden sollten. Aus demselben Grunde ist auch das Jahr 1925, selbst wenn man es zur Ermittlung von Gesamtziffern für den Verkehrsumfang noch nicht als ganz geeignet ansehen will, für diese Anteilziffern, die Mittelwerte darstellen, durchaus brauchbar. Die Untersuchungen Gieses haben ergeben, daß zurückgelegt wurden:

		Übergangsanteil
1. auf Einzelfahrscheinen 1.—3. Kl.	25 20 ‰	25,20 ‰ (100 ‰)
2. „ Einzelfahrscheine 4. Kl. . . .	37,80 ‰	5,60 ‰ (15 ‰)
3. „ Sonntagskarten 2.—3. Kl. . . .	1,15 ‰	1,15 ‰ (100 ‰)
4. „ Sonntagskarten 4. Kl. . . .	2,70 ‰	0,40 ‰ (15 ‰)
5. „ Monatskarten 2.—3. Kl. . . .	10,70 ‰	5,35 ‰ (50 ‰)
6. „ Monatskarten 4. Kl. . . .	9,55 ‰	0,50 ‰ (5 ‰)
7. „ Arbeiterwochenkarten 4. Kl.	10,90 ‰	0,55 ‰ (5 ‰)
8. „ Schülerkarten 2.—3. Kl. . . .	1,48 ‰	0,75 ‰ (50 ‰)
9. „ Schülerkarten 4. Kl. . . .	0,99 ‰	0,05 ‰ (5 ‰)
	Sa. 100 ‰	39,55 ‰

Die Übergangsanteile nach den Schätzungen Gieses sind ihrer Größe nach und als Hundertstelsatz der Verkehrsanteile beigesetzt. Hierzu ist folgendes zu bemerken: der Satz zu 1 u. 3 ist reichlich hoch angenommen. Zu 2 u. 4) Obwohl beim Ansatz der Fahrpreise ein Irrtum unterlaufen ist — die Einzelkarte 3. Kl. der Stadtbahn kostet 5 Pf./km und nicht 5,38 (Mittelwert 2./3. Kl. nach dem Verteilungsschlüssel) —, dürfte der angenommene Hundertstelsatz ausreichen, weil mit Recht angenommen werden kann, daß es sich im wesentlichen um Fahrten unmittelbarer Kreise handelt, bei denen nicht der Zeitgewinn, sondern der Fahrpreis die ausschlaggebende Rolle spielt. Zu 5): Der Satz ist, wie bereits ausgeführt wurde, nur bei dem angenommenen hohen Monatskartenpreis haltbar, er wird sich bei An-

gleichung an den Reichsbahntarif bis zu 100 % steigern. Zu 6 u. 7): Hier liegen die Verhältnisse ähnlich, bei niedrigerem Tarif für Monatskarten kann wohl mit einer Steigerung bis 10 % gerechnet werden. Zu 8): Die Verhältnisse liegen ähnlich wie bei 5; Steigerung bis zu 100 % kann erwartet werden. Zu 9): liegen die Verhältnisse genau wie zu 6 u. 7, Steigerung bis 10 % möglich. Stellt man diese gesteigerten Werte zusammen, so ergibt sich der Übergangsanteil zu 46,75 %. Allerdings sinkt auch die mittlere Fahrgeldeinnahme, die Giese auf 4,87 Pf./km errechnet, und die durchschnittliche Einnahme für eine Fahrt, die bei einer mittleren Reiselänge von 24 km 117 Pf. beträgt. Setzt man z. B. den mittleren Preis für eine Monatskarte 2. u. 3. Kl. auf rund 2 Pf., die der Schülermonatskarte entsprechend dem Reichsbahntarif auf 1 Pf. an, so ergibt sich eine mittlere Fahrgeldeinnahme von 4,24 Pfg./km und eine durchschnittliche Einnahme für eine Fahrt von 101,8 Pfg. Ob der Städtebahn an einer so erkauften Steigerung des Übergangsanteils gelegen ist, ist eine andere Frage. In weiteren Tabellen wird nachgewiesen, daß der Wert für den Übergangsanteil der kleinen Bahnhöfe im Bereich der Städtebahn unter dem ermittelten liegt.

Die zweite Aufgabe zur Berechnung des Abwanderungsverkehrs von der Reichsbahn besteht darin, die Fahrten auszusondern, die aus dem Gesamtverkehr der Reichsbahn in Richtung und Bereich der neuen Schnellbahn ausgeführt werden. Hier ist die Untersuchung nicht so eingehend und folgerichtig durchgeführt, wie bei der Ermittlung der Anteilziffern der einzelnen Fahrkartenarten. Die vorgenommenen Zählungen, die zunächst für die neun Stationen der Stammlinie und für die Bahnhöfe Oberhausen, Hamborn und Gladbeck Ost und West, und zwar für die nach den wichtigsten für die Städtebahn in Betracht kommenden Stationen (d. h. die gleichen) die Zahl der verkauften Fahrkartensorten ermitteln, erstrecken sich auf fünf Tage, nämlich vom 27. Februar bis 3. März 1926. Außerdem sind noch für dieselbe Zeit von Essen Hbf. und Dortmund Hbf. Zählungen vorgenommen worden über den Fahrkartenverkauf nach nicht unmittelbar an der Städtebahn gelegenen Stationen. Infolge der kurzen Zeit der Zählung mußten naturgemäß gewisse Schätzungen eingeführt werden, so z. B. bei den Monatskarten. Aus den gewonnenen Zahlen sind dann solche für das Jahr umgerechnet worden.

Ebenso sind in üblicher Weise aus diesen Ziffern die Fahrten innerhalb der fünf Tage und daraus wieder die jährlichen Fahrten errechnet. Da gleichzeitig sämtliche verkauften Fahrkarten — also für alle Richtungen — gezählt worden sind, läßt sich der Übergangsanteil für die Richtung und das Einflußgebiet der Städtebahn leicht ermitteln. Die Zählungen sind aber nicht für alle Punkte gleichartig durchgeführt worden. Für Düsseldorf z. B. beruht die Gesamtziffer der verkauften Fahrkarten auf Zählungen, die sich über das ganze Jahr 1925 erstreckten und die Unterteilung nach den einzelnen Fahrkartenarten ist nach demselben Schlüssel errechnet, der für den Bahnhof Duisburg für die Verkehrsbeziehungen Duisburg-Düsseldorf ermittelt worden ist. Für Essen und Dortmund sind die Zählungen, die in derselben Zeit vom 27. Februar bis 3. März 1926 vorgenommen wurden, auch nach Wagenklassen unterteilt worden, dagegen ist die Gesamtziffer der verkauften Fahrkarten nicht festgestellt und der Übergangsanteil auch unter Benutzung von Zahlen aus dem Jahre 1925 ermittelt worden. Endlich beruhen die Ziffern für Köln auf Zählungen in der Zeit vom 14. bis 21. Januar 1926, sie stimmen auch im übrigen mit den anderen nicht überein, weil nur der Bahnhof Köln Hbf. erfaßt worden ist, während bei den anderen Zählungen auch die übrigen, im Stadtgebiet liegenden Bahnhöfe, z. B. Düsseldorf-Bilk, Düsseldorf-Derendorf erfaßt worden sind. Als Ausgleich sind Zuschläge eingeführt worden.

Die so erhaltenen Ziffern sind zusammengestellt und zum Teil durch Schätzungen ergänzt. Sie ergeben als für die Abwanderung in Frage kommend 20,4 Millionen Fahrten im Jahr. Diesem Wert gibt Giese noch einen Zuschlag von 10 %, durch den die Bahnhöfe der Nebenlinien und die im Bereich der Städte-

bahn, aber nicht unmittelbar an ihr gelegenen Orte und fern auch die Fahrten berücksichtigt werden sollen, die von Bahnhöfen außerhalb des Einflußgebietes der Städtebahn angetreten werden und die naturgemäß bei den erwähnten Zählungen nicht erfaßt werden konnten. Der Zuschlag wird im einzelnen durch vergleichende Zahlen begründet. Im Ganzen ergeben sich dann 22,4 Millionen Fahrten. Man ersieht aus dieser kurzen Darstellung den Genauigkeitsgrad der Ermittlungen. Zweifelloso weist der gewählte Weg noch manche Lücken auf. Vor allem ist die Frage, ob aus Zählergebnissen über die kurze Zeit von fünf Tagen überhaupt genügend genaue Jahresziffern errechnet werden können, zumal es zweifelhaft ist, ob gerade die gewählten Tage wirklich einen Mittelwert darstellen, ferner ob das Jahr 1925, das bei Ermittlungen an verschiedenen Stellen eine Rolle spielt, überhaupt als Spiegel der gegenwärtigen Verkehrslage angesehen werden kann, wofür Giese allerdings zahlenmäßige Belege bringt. Jedenfalls wird die Kritik an dieser Stelle verhältnismäßig günstige Angriffspunkte haben. In Ganzen kann wohl gesagt werden, daß trotz aller Fragen die offen geblieben sind, die ermittelten Werte zweifellos gute Anhaltspunkte für die Bemessung des wichtigsten Übergangsverkehrs darstellen, die wohl auch durch genauere und einheitlicher durchgeführte Untersuchungen — gemessen mit dem Genauigkeitsgrad solcher Ermittlungen überhaupt —, nicht wesentlich verändert werden dürften. Eine in der Denkschrift durchgeführte Kontrollrechnung, die sich auf Zählungen der Reisenden auf den in Frage kommenden Strecken stützt (im August und November 1925 an je drei Tagen), hat deswegen nicht mehr Beweiskraft, weil sie die gleichen Ziffern über die Aussonderung der Reisenden in Richtung und Bereich der Städtebahn benutzt wie das erste Verfahren.

Der Wert von 22,4 Millionen Fahrten im Jahr stellt sozusagen den „verkehrlichen Übergangsanteil“ dar, der durch wirtschaftliche Erwägungen auf die Wirklichkeit zurückgeführt werden muß, denn von den Reisenden, die das neue Schnellverkehrsmittel in kürzerer Zeit und in gewisser Beziehung auch bequemer befördern könnte, wird ein Teil nicht übergehen, der auf bisherigen Wegen sein Ziel billiger erreichen kann. Diesen „wirtschaftlichen Übergangsanteil“, der auf 39,55 % ermittelt worden ist, erhöht Giese vor der Festlegung des Gesamtergebnisses auf 47,5 %, d. h. um über 20 %. Er begründet diese Erhöhung damit, daß der Übergangsanteil, der sich aus den Zahlen der drei wichtigsten Bahnhöfe Köln, Essen und Dortmund errechnet, wenn man auf die für den Bereich der Städtebahn ausgegebenen Fahrkarten den Schlüssel für den wirtschaftlichen Übergangsanteil anwendet, höher ist als der Wert 39,55, und zwar für Köln 61,11 %, Essen 46,55 % und Dortmund 47,25 %. Es ist dies wohl zum Teil der Einfluß der hochwertigen Fahrten mit größerer Reiselänge, die von diesem wichtigen Punkt aus angetreten werden.

Der auf Grund der tariflichen Anpassung der Monatskarten an die Verhältnisse der Reichsbahn ermittelte Wert betrug 46,75 %. Dieser Satz enthält aber sicher schon einen Teil des Verkehrs, den Giese durch den Zuschlag von rund 20 % erfassen will. Nimmt man für den übrigen Teil noch 10 % hinzu, so kommt man auf 51,42 %. Man kann hieraus ersehen, daß die Unterschiede nicht allzu groß sind. Mit diesen Zahlen stellt sich der Abwanderungsverkehr von der Reichsbahn nach Giese auf 10,66 Millionen Fahrten mit dem abgeänderten Wert auf 11,52 Millionen.

In ähnlicher Weise, wiederum unter Berücksichtigung der verkehrlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird an 14 wichtigen Linien der Abwanderungsverkehr von den Straßenbahnen untersucht. Bei der Preisermittlung ist auch hier die bereits erwähnte Verwechselung des mittleren Fahrpreises der 2./3. Kl. mit dem der 3. Kl. der Städtebahn unterlaufen. Straßenbahnen können naturgemäß nur mit der 3. Kl. in Vergleich gesetzt werden; der Fahrpreis ist bei der Städtebahn gegenüber dem Mittel der Straßenbahnen dann nach den Gieseschen Zahlen nur 6 % höher. Groß sind natürlich die Zeitersparnisse, die selbst, wenn die Zugfolge ungünstiger ist, wegen der höheren

geschwindigkeit einen geringeren Gesamtzeitaufwand ergeben werden. Der von Giese ermittelte Anteil von 1,54 Millionen Fahrten wird wohl, weil aus den erörterten Gründen der wirtschaftliche Übergangsanteil größer ist, etwas höher angesetzt werden müssen.

Neuverkehr ist der Verkehrsanteil, der sich infolge der besseren Fahrgelegenheit neu bildet, also ohne die neue Bahn nicht entstehen würde. Giese rechnet hierzu auch die Fahrten, die bisher in Kraftwagen zurückgelegt werden, was m. E. nicht ganz richtig ist. Es handelt sich doch wohl auch um Abwanderungsverkehr, unabhängig davon, ob er in privaten oder dem öffentlichen Verkehr dienenden Wagen abgewickelt wird. Neuverkehr wird in erheblichem Maße entstehen, in den zur Zeit nicht ausreichend bedienten Beziehungen Essen-Gelsenkirchen, Essenkirchen-Bochum, Essen-Gladbeck, Duisburg-Hamborn u. a., im geringeren Umfange dagegen auf dem größten Teil der Stammlinie, die — maßgebend sind die Haltepunkte — kein wesentlich neues Gelände und daher Verkehrsaufkommen erleidet. Schätzungen auf diesem Gebiet sind schwierig, Vergleiche treffen kaum genügend genau die Verhältnisse. Das gilt z. B. von den in der Denkschrift angeführten Ziffern der Hochbahn Vohwinkel-Barmen. Jedenfalls ist der Satz der Denkschrift: im dritten Betriebsjahr 30 % des Abwanderungsverkehrs nicht zu niedrig gemessen.

Wichtig ist auch noch das Maß der Verkehrssteigerung. Auch hier führt die Denkschrift eine große Zahl von Vergleichen und vergleichenden Zahlen an von der Reichsbahn und städtischen Schnellbahnen und setzt sie zu der Bevölkerungszunahme der in Betracht kommenden Gebiete ins Verhältnis. Auch 12 der wichtigsten Städte, die von der neuen Bahn gelaufen werden sollen, werden an Hand der bei der Reichsbahn verkauften Fahrkarten 1.—3. Klasse in bezug auf Verkehrssteigerung und Bevölkerungszunahme untersucht mit dem Ergebnis, daß die Verkehrszunahme das 1,8fache der Bevölkerungszunahme betragen hat. Man wird der Denkschrift hier zustimmen, wenn sie mit einer Bevölkerungszunahme des Einflußgebietes von 2 % und mit einer Verkehrssteigerung von 4 % im Jahr, d. h. dem zweifachen rechnet. Die Ergebnisse werden übrigens auch noch durch weitere vergleichende Zahlen aus den Betriebsergebnissen der genannten Bahnen nachgeprüft und durch bildliche Darstellungen ergänzt.

Auf den genannten Grundlagen baut sich die Ermittlung der Einnahmen auf. Giese ermittelt die Zahl der Fahrten im dritten Betriebsjahr auf 20 Millionen, die bis zum zehnten Betriebsjahr auf 26 Millionen Fahrten angewachsen sein werden, d. h. zwar beträgt im dritten Betriebsjahr

der Abwanderungsverkehr von der Reichsbahn	10,66 Mill. Fahrten
der Abwanderungsverkehr von der Straßenbahn	1,54 Mill. Fahrten
zusammen	12,20 Mill. Fahrten
hierzu 30 % für Neuverkehr	3,66 Mill. Fahrten
zusammen	15,86 Mill. Fahrten

Hierzu soll noch bis zum dritten Betriebsjahr (1933) für Verkehrssteigerung ein Betrag von 26 % des obigen, d. h. von 4,14 Millionen kommen, so daß sich ein Gesamtwert von 20 Millionen Fahrten oder bei einer mittleren Reiselänge von 24 km 480 Millionen Personenkilometer ergeben. Mit der Einnahme für die Fahrt von 1,17 M. errechnet sich hieraus im dritten Jahre eine Betriebseinnahme von 23,4 Millionen Mark, bis zum zehnten Betriebsjahre auf 31,8 Millionen Mark steigt. Die Einnahme von 1,17 M. für die Fahrt gilt auch bei dem ersten Übergangsteil unter der Voraussetzung, daß sich diese Erhöhung gleichmäßig auf die einzelnen Fahrkartengruppen verteilt. Rechnet man mit dem wirtschaftlichen Übergangsanteil von 51,42 %, der sich ergibt, wenn der Tarif für die Monatsfahrten dem der Reichsbahn angepaßt wird, und setzt den Übergangsverkehr von der Straßenbahn entsprechend den früheren

Ausführungen auf rund zwei Millionen Fahrten im Jahr an, so ergeben sich folgende Werte:

Abwanderungsverkehr von der Reichsbahn	11,52 Mill. Fahrten
Abwanderungsverkehr von der Straßenbahn	2 Mill. Fahrten
zusammen	13,52 Mill. Fahrten
Hierzu 30 % Neuverkehr	4,05 Mill. Fahrten
zusammen	17,57 Mill. Fahrten
Hierzu 26 % für Verkehrssteigerung bis zum dritten Betriebsjahr	4,85 Mill. Fahrten
zusammen	22,42 Mill. Fahrten

oder mit der angenommenen mittleren Reiselänge rund 532 Mill. Personenkilometer. Die Betriebseinnahmen ergeben sich mit dem für diese Verhältnisse ermittelten Satz von 101,8 Pfg./Fahrt oder 4,24 Pfg./km zu 22,5 Millionen Mark. Man ersieht also, daß trotz der höheren Zahl von Personenkilometern die Gesamteinnahmen geringer werden. Die von Giese angenommenen Verhältnisse können also wohl als günstig für das neue Unternehmen angesehen werden. Der Betrag wird übrigens noch durch Nebeneinnahmen um 0,6, d. h. auf 24 Millionen Mark erhöht.

Bei den Ausgaben sind die Betriebsausgaben von grundlegender Wichtigkeit, weil alle übrigen von anderen Dingen abhängig sind (das Anlagekapital für den Schuldendienst, die Einnahmen für die Steuern und sonstigen Abgaben). Bei den Ausgaben werden die erforderlichen Zug- und Wagenkilometer ermittelt und die Einheitskosten für das Wagenkilometer durch Vergleich mit im Betrieb befindlichen Bahnen geschätzt. Die Zug- und Wagenkilometer bauen sich naturgemäß auf den Werten für Platzausnutzung, Fassungsraum und Anzahl der zu leistenden Personenkilometer auf. Es sind hiernach erforderlich für das dritte Betriebsjahr 12,8 Millionen Wagenkilometer oder täglich 35 000. Im zehnten Betriebsjahr ist die Zahl auf 16,9 Millionen Wagenkilometer angewachsen. Die Betriebskosten, die alle Ausgaben bis auf Verkehrssteuer, sonstige Abgaben und Steuern, Reparationslasten, Verzinsung und Tilgung der Schuldverschreibungen, Rücklagen aller Art umfassen, werden in Anlehnung an den Wert für ein Schnellzugs-Wagenkilometer der Reichsbahndirektion Essen (93 Pfg.) auf 90 Pfg. angesetzt. Sie liegen damit wesentlich höher als der Durchschnitt für Schnellzugwagenkilometer (67 Pfg.) oder die entsprechenden Werte städtischer Schnellbahnen, die z. B. bei der Berliner Hochbahn im Mittel des Jahres 1925 für Triebwagenkilometer 63 Pfg. betrugen. Ohne auf die Methoden der Selbstkostenermittlung bei der Reichsbahn hier näher einzugehen, kann doch wohl gesagt werden, daß der gewählte Satz reichlich hoch angesetzt worden ist, wenn man z. B. berücksichtigt, daß bei dem beabsichtigten selbsttätigen Blocksystem der Personalaufwand schon wesentlich geringer sein wird, als der anteilige bei der Reichsbahn. Auch der Verwaltungsanteil wird bei einem derartigen rein privatwirtschaftlich betriebenen Unternehmen sicher geringer sein, als bei einem staatsbetriebähnlichen. Andererseits werden die Betriebskosten wegen der außerordentlich hohen Geschwindigkeit über denen städtischer Schnellbahnen liegen. Auch der Aufwand für Unterhaltung der Strecke, insbesondere im eigentlichen Industriegebiet (Bodensenkungen), aber auch der Betriebsmittel selbst, wird aus dem gleichen Grunde höher sein. Der Wert für die Betriebskosten des Wagenkilometers wird zwischen diesen beiden Werten — aber wohl näher dem der Hochbahn — liegen. Genau festzustellen ist er natürlich nur durch eingehende Untersuchungen.

Um ein Bild über die wirtschaftlichen Ergebnisse zu erhalten, seien die von Giese angenommenen Zahlen für das dritte Betriebsjahr gegenübergestellt:

Einnahmen.	
Betriebseinnahmen	23,4 Mill. M.
Sonst. Einnahmen	0,6 „ „
zus.	24 Mill. M.

Ausgaben.

Reine Betriebsausgaben	11,5 Mill. M.
Verzins. d. Schuldversch. (200 Mill. M.)	18 " "
Abgaben an Steuern	1 " "
Beförderungssteuer	2,5 " "
Reparationslasten	2 " "

zus. 35 Mill. M.

Davon ab Einnahmen 24 " "

ergibt einen Verlust von 11 Millionen, obwohl für Tilgung, Reserven und Erneuerungsfonds keine Rücklagen vorgesehen sind. Für das erste und zweite Jahr ergeben sich naturgemäß noch größere Verluste, obwohl es nicht ganz richtig ist, hier der vollen Verzinsung der Schuldverschreibungen keine Einnahmen aus dem vorhandenen, aber noch nicht durch Anlagen voll festgelegten Kapital gegenüberzustellen. Für das zehnte Betriebsjahr ermittelt Giese einen Verlust von 9,1 Mill. Mark. Die Verzinsung der Schuldverschreibungen setzt er — nach seinen Angaben ebenso wie die Studiengesellschaft — mit 9 % ein — einschließlich der Kosten für die Geldbeschaffung —, die Tilgung soll vom sechsten Jahr ab mit 1 % erfolgen.

Man ersieht aus diesen Zahlen, daß kleinere Verschiebungen in bezug auf Einnahmen und Ausgaben, wie sie durch günstigere Annahmen über die Verkehrsentwicklung oder geringere Betriebsausgaben in dem überhaupt möglichen Rahmen sich ergeben werden, kaum so wesentlichen Einfluß haben können, daß der errechnete Verlust ausgeglichen wird oder gar ein Überschuß, der die Bildung von Reserven oder gar Dividenden für das auf 200 Millionen Mark veranschlagte Aktienkapital ermöglichen würde, zu erzielen sein wird. Wenn es nicht gelingt, das aufzuwendende Kapital ganz wesentlich herabzusetzen, ist wohl ein wirtschaftliches Ergebnis der neuen Anlage kaum zu erwarten, ganz abgesehen davon, daß die erzielten Ergebnisse auch dann noch auf längere Zeit zu Lasten der anderen Verkehrseinrichtungen des durchzogenen Gebietes gehen werden.

In einem letzten Abschnitt untersucht Giese noch die Frage, ob und wie lange die vorhandenen Verkehrsunternehmungen des in Frage kommenden Gebietes den zu erwartenden Verkehr bedienen können und ob im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen Maßnahmen getroffen werden können, um die Verkehrsabwicklung auch für die weitere Zukunft so zu verbessern, daß sie billigen Ansprüchen genügt. Auf die Ermittlungen im einzelnen, die sich auf vergleichende Zahlen der Reichsbahn stützen — bei den übrigen (Nahe) Verkehrsmitteln kann wohl damit gerechnet werden, daß sie innerhalb der Grenzen, die ihnen durch Anlage und Betrieb gesetzt sind, noch größere Leistungen als bisher durchführen können —, soll nicht näher eingegangen werden. Giese hebt hervor, daß z. B. im Jahre 1922 die Zahl der beförderten Personen bei der Reichsbahn auf die heutigen Reichsgrößen umgerechnet 183 % der des Jahres 1913 betrug, und daß andererseits in den in Frage kommenden Bezirken sowohl als auch im ganzen im Jahre 1925 die Zahlen der geleisteten Personenzugkilometer durchweg unter denen des Jahres 1913 lagen, und er schließt daraus, daß jedenfalls in dem in Betracht kommenden Gebiet mit seinen seit 1913 verbesserten Anlagen eine Vermehrung des gegenwärtigen Personenzugumlaufes um 25 bis 30 % möglich sei, daß man also bei der angenommenen Steigerung des Personenverkehrs von 4 % diesen mit den jetzigen Anlagen auf 6—8 Jahre bewältigen können. Natürlich in anderer Form, als es bei der Schnellbahn beabsichtigt ist. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß umfangreiche Erweiterungsbauten im Gange sind, durch die in kurzer Zeit fast die ganze Strecke Duisburg-Dortmund viergleisig sein wird, was naturgemäß die Leistungsfähigkeit ganz erheblich erhöhen wird. Zwischen Köln und Duisburg sind an sich schon zwei zweigleisige Bahnen vorhanden (rechtsrheinisch über Düsseldorf und linksrheinisch über Neuß), von denen die linksrheinische Strecke wohl auch noch mehr für den Durchgangsverkehr ins Industriegebiet ausgenutzt werden könnte, als es heute der Fall ist. Die Denkschrift rechnet aber damit, daß auch die rechtsrheinische

Strecke Köln-Duisburg in absehbarer Zeit viergleisig ausgebaut wird, und daß ferner die betrieblichen Verhältnisse durch Einführung der elektrischen Zugförderung Köln-Dortmund weiter verbessert werden können. Bei derartigem Ausbau könnte natürlich auch an einen starren Fahrplan für den Verkehr Köln-Dortmund gedacht werden, obwohl er, wie mit Recht hervor gehoben wird, keine Lebensnotwendigkeit ist. Aber auch schon nach Durchführung der im Bau befindlichen Arbeiten zwischen Duisburg und Dortmund, die im Jahre 1927 vollendet werden sollen, schlägt die Denkschrift einen besonderen Bezirksschnellverkehr vor, der mit hoher Geschwindigkeit kurze Züge in etwa 123 Minuten die Strecke Köln-Dortmund befördern soll. Hier bei werden Höchstgeschwindigkeiten von 95 km auf der Strecke Köln-Duisburg und 85 km Duisburg-Dortmund vorgeschlagen, die aber meines Erachtens wohl noch nicht die Grenze darstellen, was, besondere Betriebsmittel vorausgesetzt, auf Reichsbahnstrecken zu erreichen ist. Der Vorschlag würde sicher sehr begrüßt werden und u. a. den jetzt von den Fernreisenden oft empfundenen Übelstand beseitigen, daß die Schnell- und Eilzüge bis zur Grenze des Industriebezirks stark überfüllt sind.

Diese verhältnismäßig kurzen Darlegungen geben vielleicht ein Bild von der Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit der Untersuchungen der Denkschrift, die, trotzdem man über manche Annahmen verschiedener Meinung sein kann, außerordentlich wertvolle Unterlagen für die Beurteilung der geplanten Anlage bietet. Wer sich eingehender mit all diesen Fragen beschäftigen will, dem kann das Studium der ziemlich umfangreichen Ausführungen, die durch zahlreiche Tabellen und Abbildungen unterstützt werden, nur empfohlen werden.

Nach Abschluß der vorstehenden Besprechung ging mir von der Schriftleitung der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen eine Druckschrift zu, die von der Studiengesellschaft für die Rheinisch-Westfälische Schnellbahn m. b. H. herausgegeben ist und den Titel „Bemerkungen zur Denkschrift des Herrn Professors Dr.-Ing. Giese“ trägt. Da die Bitte ausgesprochen worden ist, diese Bemerkungen zusammen mit der eigentlichen Denkschrift zu besprechen, seien noch einige kurze Bemerkungen gestattet, soweit es sich um Dinge handelt, die in der vorstehenden Besprechung berührt worden und für die Beurteilung von Belang sind.

Bei der Beschreibung der geplanten Anlage ist darauf hingewiesen worden, daß die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für den Bau und Betrieb der neuen Bahn maßgebend sein soll. Die Bemerkungen der Studiengesellschaft betonen meines Erachtens mit Recht, daß neuartige Anlagen auch neuartige Vorschriften verlangen, und daß eine Anpassung der gesetzlichen Vorschriften an die neuen Verhältnisse erforderlich sei.

In bezug auf die Anlagekosten wird bemerkt, daß im Jahre 1926 ein neuer Kostenanschlag auf Grund genauerer Entwürfe aufgestellt worden ist, der einschließlich Grunderwerb mit 340 Millionen Mark abschließt. Hierin sind aber auch noch zwei Nebenlinien enthalten, die in der Denkschrift nicht behandelt werden. Die Anlagekosten für die Stammlinie und die vier besprochenen Nebenstrecken sollen sich hiernach nur auf 312 Millionen Mark stellen. Hierbei ist allerdings angenommen, daß die von der Studiengesellschaft errechnete Wagenzahl ausreicht. Der Mehraufwand für die Wagen — es handelt sich um 25 Stück — fällt meines Erachtens nicht sehr ins Gewicht. Wenn tatsächlich die Anlagekosten soweit heruntergedrückt werden können, so wird naturgemäß der Zinsen- und Schuldendienst erheblich heruntergesetzt werden und die Gesamtwirtschaftlichkeit entsprechend günstiger.

In bezug auf Fassungsraum und Abmessungen der einzelnen Plätze in den Wagen sagen die Bemerkungen, daß die in der Denkschrift aufgestellten Vergleichszahlen deswegen nicht richtig seien, weil einmal Außen-, das andere Mal Innenmaße angesetzt worden sind. Die Richtigkeit dieser Angaben voraus-

esetzt, ergeben sich günstigere Zahlen für die Abmessungen der einzelnen Plätze. Der Fassungsraum wird jetzt auf 80 Plätze gegenüber früher 200 angegeben, und zwar sollen 5 Sitzplätze und 95 Stehplätze vorgesehen werden. Das Verhältnis der Steh- zu den Sitzplätzen ist aber meines Erachtens auch jetzt noch zu hoch, worüber auch die Ausführungen der Bemerkungen, daß bei den Zossener Schnellbahn-Versuchen bei sehr hohen Geschwindigkeiten ein sehr ruhiger Lauf der Wagen beobachtet worden sei, nicht hinwegtäuschen können. Einmal anderte es sich hierbei um Versuche und nicht um praktischen Betrieb, zweitens um eine ganz besondere Strecke, die mit außerordentlich schwerem Oberbau versehen war. Man wird also doch wohl zweckmäßig die Vorschläge der Denkschrift (20 Sitz- und 30 Stehplätze) als die richtigeren ansehen. Inwieweit bei dieser Anzahl in bezug bei Aus- und Einsteigen der Reisenden größere Schwierigkeiten entstehen sollen, als bei einer Besetzung mit 180 Personen, ist nach den Ausführungen nicht recht überzeugend. Die geringere Wagenzahl begründen die Bemerkungen damit, daß höhere Umlaufwege, als die Denkschrift angenommen hat, möglich sind. Das mag an sich zutreffen, andererseits wird aber der Ausbesserungsstand vielleicht in größerer sein, infolge der höheren Geschwindigkeiten. Daß es nicht zulässig sein soll, für die Laufzeiten Mittelwerte aus Triebwagen und Beiwagen zu nehmen, weil die neue Bahn nur Triebwagen aufweist, ist nicht recht einleuchtend. Bei Bahnen mit beiden Wagenarten kommen die Verschiedenheiten doch nur dadurch zustande, daß aus verkehrlichen Gründen zeitweise Beiwagen abgestellt werden, was aber bei der Stadtbahn nicht einreten soll, weil die Schwankungen im Verkehr durch mehr oder minder dichte Zugfolge erfaßt werden sollen. In bezug auf die Reisegeschwindigkeit ist folgendes zu bemerken: Daß die Fahrzeughaulinie, die die Denkschrift von Giese (Abb. 5) zeigt, eine solche für städtische Schnellbahnen ist, trifft zu, deswegen aber auch den Berechnungen der Denkschrift die Richtigkeit abzusprechen, ist meines Erachtens nicht begründet, weil diese Rechnung die vollen Längen, in denen die mittlere Fahrgeschwindigkeit entwickelt werden kann, einführt. Die mittleren Geschwindigkeiten selbst, die Giese auf Grund der Angaben der Studiengesellschaft über die Fahrzeiten ermittelt, werden auch angegriffen und es wird behauptet, daß an Stelle von 125 und 95 sich nur Werte von 113 und 84,6 km/Std. ergeben. Hier liegt aber meines Erachtens ein Irrtum der Bemerkungen vor, denn die angegebenen Zahlen stellen nicht die mittlere, sondern die durchschnittliche Geschwindigkeit dar, enthalten also die Geschwindigkeitsverluste beim Anfahren und Bremsen mit, wie man leicht feststellen kann, wenn man die Aufenthaltszeiten auf den Haltepunkten abzieht und dann die Geschwindigkeiten ermittelt. Wenn man die auf der Grundlage von mittleren Geschwindigkeiten von 90 und 80 % (117 und 80 km) mit den entsprechenden Durchschnittsgeschwindigkeiten vergleicht und ein ähnliches Verhältnis für die Ziffern der Studiengesellschaft ermittelt, so ergeben sich tatsächlich Werte, die für die mittlere Geschwindigkeit, die den von Giese angegebenen Zahlen ungefähr entsprechen. Bezüglich der Platzausnutzung rechnen die Bemerkungen mit 35 %, wollen aber auch nur 30 % für die weiteren Ermittlungen zugrunde legen. Der Unterschied ist so gering, daß er keinen wesentlichen Einfluß ausüben dürfte. Auch bei der mittleren Reiselänge werden die Gieseschen Ermittlungen kritisiert, aber doch der Wert von 24 km beibehalten. Bei den Fahrpreisen wird die Tarifzusammenstellung und der allgemeine Gedankengang zur Ermittlung des Übergangsanteiles nicht beanstandet, nur bezeichnen die Bemerkungen es als falsch, wenn bei der Berechnung des wirtschaftlichen Übergangsanteiles sämtliche Richtungen ununterschiedlich behandelt werden, mit der Begründung, daß bei den nicht nach den Stationen der Stadtbahn zielenden Verkehrsrichtungen der Anteil der 4. Wagenklasse im ganzen weit größer sei als in der Richtung der Stadtbahn. Man kann hierfür einen Beweis aus den in der Denkschrift angegebenen Zahlen herauslesen: Während z. B. von Köln Hbf. nach den wichtigsten für die

Stadtbahn in Frage kommenden Stationen (Tabelle 32) etwa ein Drittel der Gesamtfahrkarten auf das Jahr umgerechnet solche 4. Klasse sind, beträgt dasselbe Verhältnis für sämtliche Stationen (Tabelle 19) nahezu die Hälfte. Ferner heben die Bemerkungen die bereits erwähnten höheren Ziffern für Köln, Essen und Dortmund hervor, die sich aus dem verkehrlichen Übergangsanteil errechnen lassen, einer der Umstände, die ja auch der Denkschrift Anlaß gegeben haben, den Übergangsanteil von 39,55 auf 47,5 zu erhöhen. Abgesehen davon, daß es zweifelhaft ist, ob die unter so verschiedenen Umständen ermittelten Zahlen mit vollem Gewicht wechselseitig benutzt werden können, ist auch zu berücksichtigen, daß für die Hauptpunkte Köln, Essen und Dortmund insofern besondere Verhältnisse vorliegen, als hier verhältnismäßig viele Fahrten auf größere Entfernungen angetreten werden, jedenfalls ist es zweifelhaft, ob die Ergebnisse auf die kleineren Bahnhöfe ohne weiteres übertragen werden können und ob es begründet ist, den Übergangsanteil, wie die Bemerkungen es tun, auf 51,43 % anzusetzen. Wenigstens wenn die Fahrpreise unverändert bleiben. Im ganzen kann gesagt werden, daß hier die Zahlen und Methoden der Denkschrift trotz der auch von mir hervorgehobenen Lücken und Unstimmigkeiten jedenfalls noch genauer zu sein scheinen, als die Angaben der Bemerkungen, die „die Zahlen der Schnell- und Eilzüge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Züge einmal für die Gesamtheit der Verkehrsbeziehungen, sodann für die auf die Stadtbahn zielenden Verkehrsbeziehungen unter Berücksichtigung der Verkehrsbedeutung dieser Richtungen für die einzelnen Stationen feststellen wollen“, um auf dieser Grundlage den Übergangsanteil zu bestimmen. Vergleichende Zahlen hierzu werden nicht mitgeteilt. Außerdem ist auch hier wieder zu betonen, daß der Unterschied zwischen 47,5 % (Denkschrift) und 51,43 (Bemerkungen) an sich nicht allzu groß ist. In bezug auf den Durchschnittsfahrpreis bzw. die mittlere Fahrgeldeinnahme kann ich den Bemerkungen nicht ohne weiteres recht geben, wenn sie behaupten, daß die Erhöhung des Übergangsanteils auch eine Erhöhung der Durchschnittseinnahme zur Folge hätte. Das gilt nur dann, wenn der Anteil der hochwertigen Fahrscheine (Einzelfahrscheine) bei der Erhöhung des Übergangsanteils stärker wächst als dieser; bei gleichmäßigem Anwachsen der einzelnen Anteile erhöht sich die Durchschnittseinnahme nicht. Ich darf nochmals daran erinnern, daß die Anpassung des Monatskartentarifs an den der Reichsbahn eine Verminderung der mittleren Fahrgeldeinnahme zur Folge hatte. Beim Abwanderungsverkehr von der Reichsbahn im ganzen betonen die Bemerkungen die bereits in der vorstehenden Besprechung erwähnten Einwände in bezug auf Zeitpunkt und Dauer der vorgenommenen Zählungen und erhöhen für die Bahnhöfe Köln Hbf., Köln-Deutz, Köln-Mülheim, Essen Hbf. und Dortmund Hbf. die Werte um bis über 8 %. Auch der Zuschlag von 10 % für die Zwischen- und Seitenstationen und für den nicht genügend berücksichtigten Durchgangsverkehr erachten sie als zu gering und erhöhen ihn auf 20 %. Die Begründung für diese Erhöhung ist nur kurz und allgemein. Mit den besprochenen Änderungen kommen die Bemerkungen zu einem Abwanderungsverkehr von der Reichsbahn von 26,25 Millionen statt 22,4 Millionen Fahrten und mit dem abgeänderten Übergangsanteil von 51,43 % zu einem tatsächlich übergehenden Verkehr von der Reichsbahn von 13,5 Millionen statt 10,66 Millionen Fahrten. Aus ähnlichen Gründen wird auch der Übergangsverkehr der Straßenbahn auf 2,65 Millionen gegenüber 1,54 Millionen geschätzt; beim Neuverkehr wird als Vergleich die Rheinuferbahn Köln-Bonn herangezogen. Nach mitgeteilten Zahlen hat hier der Neuverkehr im Verhältnis zum Abwanderungsverkehr von der Reichsbahn in der Zeit von 1906 bis 1914 bis zu 159 % betragen. Der Neuverkehr ist hierbei ermittelt als der „Überschuß ihres Gesamtverkehrs über den Verkehr der Reichsbahn, wie er sich seit 1906, dem Eröffnungsjahre der Rheinuferbahn, bei einer dreiprozentigen Jahressteigerung entwickelt hätte“. Hierbei sei nur der Durchgangsverkehr zwischen den Endorten Köln und Bonn berücksichtigt worden. Es wird allerdings zugegeben, daß in

verkehrlicher Hinsicht die Rheinuferbahn nicht durchweg mit der Städtebahn zu vergleichen ist. Im ganzen wird der Neuverkehr auf 40 % des Abwanderungsverkehrs angesetzt. Mit den gleichen Annahmen über die Verkehrssteigerung stehen dann im dritten Betriebsjahr den 20 Millionen Fahrten und 480 Millionen Personenkilometer der Denkschrift 27,83 Millionen Fahrten und 668 Millionen Personenkilometer der Bemerkungen gegenüber und entsprechend Einnahmen von 24 Millionen und 33,4 Millionen Mark. Bei den Ausgaben finden wir ähnliche Gegensätze. Für 668 Millionen Personenkilometer sind bei einem Fassungsraum von 180 Personen und einer Platzausnutzung von 30 % nach den Bemerkungen 12,35 Millionen Wagenkilometer erforderlich, also noch über $\frac{1}{2}$ Million weniger als für den von der Denkschrift auf 480 Millionen geschätzten Verkehr. Die wagenkilometrischen Betriebskosten setzen die Bemerkungen, wie ausgeführt wird, nach sorgfältigen Einzelermittlungen unter Mitwirkung erfahrener Betriebsfachleute auf nur 65 Pfg. an, ein Wert, der nur 2 Pfg. über den reinen Betriebskosten der Berliner Hochbahn für ein Rechnungs- und Triebwagenkilometer liegt. Dabei handelt es sich bei der Berliner Hochbahn um einen verhältnismäßig kleinen Wagen mit zusammen 85 Plätzen, während bei der Städtebahn nach den Angaben der Bemerkungen ein Wagen mit 180 Plätzen der Berechnung zugrundegelegt worden ist. Man wird die genaueren Unterlagen abwarten müssen, bis endgültig zu diesem Betriebskostensatz Stellung genommen werden kann. Zunächst erscheint er jedoch, wenn man die ganzen Verhältnisse der neuen Bahn berücksichtigt, insbesondere auch die sicher hohen Unterhaltungskosten der mit sehr hoher Geschwindigkeit befahrenen Strecken, außerordentlich gering. Da auch die Verzinsung der Schuldverschreibungen nur mit 7 % angesetzt wird, ergeben sich naturgemäß aus den Rechnungunterlagen der Bemerkungen wesentlich günstigere Verhältnisse für die Wirtschaftsberechnung, wie die nebenstehende Gegenüberstellung für das dritte Betriebsjahr zeigt.

Abgesehen vom Anlagekapital, wofür dem Verfasser der Bemerkungen wohl genauere Unterlagen zur Verfügung gestanden haben als dem der Denkschrift, wird der Leser zu dem Ergebnis kommen, daß die Zahlen der Bemerkungen, die durchweg nur ganz kurz begründet und für die Belege nur in ganz bescheidenem Umfange beigebracht werden, außerordentlich günstig angesetzt sind. Jedenfalls haben die Werte der Denkschrift, trotzdem sie zweifellos auch noch keine endgültigen — Giese bezeichnet die Denkschrift selbst als einen Beitrag — darstellen, einen größeren Anspruch auf Wahrscheinlichkeit, weil sie zum allergrößten Teil auf zahlenmäßige Ermittlungen gestützt sind. Auch die Bemerkungen können jedenfalls den Eindruck nicht verwischen, daß die wirtschaftlichen Grundlagen für die geplante Bahnanlage noch sehr unsicher sind. Sie bestätigen vor allem aber die schon eingangs ausgesprochene Ansicht, daß derartig große Verkehrsanlagen nach der wirtschaftlichen Seite nicht für sich allein behandelt werden dürfen, sondern daß — besonders bei der Lage der deutschen Volkswirtschaft der Nachkriegszeit — auch die gesamten Rückwirkungen auf vorhandene Verkehrsmittel mit in den Kreis der Erörterungen zu ziehen sind.

Die Bemerkungen beschäftigen sich auch eingehender mit der auf Seite 110—125 der Denkschrift wiedergegebenen Nachprüfung der Schätzungen und bildlichen Darstellungen der Ergebnisse. Ich bin auf diese Dinge, weil sie an sich nicht wesentlich sind, nicht näher eingegangen. Den Bemerkungen ist aber insofern

Anlagekapital.

	(Schuldverschreibungen)	Aktien
Denkschrift	200 Mill. M.	200 Mill. M.
Bemerkungen	156 Mill. M.	156 Mill. M.

Verkehr.

	Beförderte Personen	Wagenkilometer
Denkschrift	20 Mill.	12,8 Mill.
Bemerkungen	27,83 Mill.	12,35 Mill.

Einnahmen.

	Betriebs-einnahmen	Sonstige Einnahmen	Zusammen
Denkschrift	23,4 Mill.	0,6 Mill.	24 Mill.
Bemerkungen	33,4 Mill.	—	33,4 Mill.

Ausgaben.

	Denkschrift	Bemerkungen
Reine Betriebsausgaben	11,5 Mill.	8,03 Mill.
Zinsen		
der Schuldverschreibungen	18 „	10,92 „
Abgaben und Steuern	1,0 „	3,42 „
Beförderungssteuer	2,5 „	3,64 „
Reparationsbelastung	2,0 „	2,1 „
Reserven	— „	0,36 „
Erneuerungsfonds	— „	1,53 „

zusammen 35,0 Mill. 30,0 Mill.

Verlust: 11,0 Mill. Ertrag: 3,40 Mill.

zweifelloso recht zu geben, als in den Abbildungen Werte zusammengestellt sind, die nicht gleichartig sind. Daß die Verhältnisse beim Eisenbahnverkehr über die genauer untersuchten 28 Stationen hinaus auf 75 im Bereich der Städtebahn gelegene ausgedehnt worden sind, die zum weitaus größten Teil für die Städtebahn kaum Bedeutung haben können, ist an sich zur Vollständigkeit des Bildes zulässig; dagegen kann aber der Übergangsanteil wohl nicht aus diesen Gesamtzahlen ermittelt werden. Ferner sind die Zahlen für die Eisenbahn auf das Jahr 1925, die der Städtebahn auf das Jahr 1933, und zwar einschließlich Straßenbahnabwanderung und Neuverkehr bezogen. Wenn ich auch nicht glaube, daß die Abbildungen den Zweck haben, diese ungleichen Dinge miteinander zu vergleichen, so kann doch leicht ein falscher Eindruck entstehen. Dasselbe gilt naturgemäß auch für die anderen Abbildungen, die in Verkehrsbändern den Verkehrsumfang der beiden Bahnanlagen darstellen. Wenn auch wohl ein Teil der Reisenden, die von den nicht von der Städtebahn berührten Reichsbahnstationen die Fahrt antreten, auf dem nächsten Haltepunkt der Städtebahn auf diese übergehen werden, so kann doch zweifellos nicht mit dem gleichen Übergangsanteil gerechnet werden, wie ihn die Untersuchungen für die angelaufenen Stationen ergeben. Das bestätigen ja auch die Tabellen 35 und 36 der Denkschrift, auf denen derartige Untersuchungen für nicht unmittelbar an der Städtebahn gelegene Stationen, die aber im eigentlichen Industriegebiet liegen und infolgedessen günstige Verbindungen nach den Haltepunkten der Städtebahn haben, durchgeführt worden sind. Auf die Berechnungen und Schätzungen der Denkschrift haben diese Ziffern allerdings keinen Einfluß gehabt.

Dr.-Ing. Derikartz.

Allgemeines.

— Neue Wegweiser bei den Londoner Untergrundbahnen. Um den Fahrgästen den richtigen Weg zu zeigen, haben die Londoner Untergrundbahnen eine Neuerung eingeführt, indem sie die dazu nötige Schrift aus Aluminiumbuchstaben herstellen, die in den Fußboden eingelassen werden. Ein Versuch mit derartiger Schrift, der seit einigen Monaten im Gange ist, hat gezeigt, daß

sich dieses Mittel bewährt, und so sollen denn ähnliche Hinweise auf den richtigen Weg zu den verschiedenen Bahnsteigen u. dgl. je nach Bedarf auch an anderen Stellen angebracht werden. Außerdem sollen aber auch noch mit anderen Verfahren zur Herstellung derartiger Inschriften Versuche gemacht werden. Man will z. B. Glasbuchstaben im Fußboden von unten her beleuchten, und auch Aluminiumbuchstaben in einem Gummibelag sollen erprobt werden.

Die Ablieferung an die Zollniederlage.

Von Sektionschef a. D. Dr. Stockhammer, Wien.

Die Tatsache, daß nach dem allgemeinen Empfinden die Bestimmung, wonach die Ablieferung des Gutes an eine Zollniederlage des Bestimmungsortes der Ablieferung an den Empfänger gleichzuachten ist, noch immer nicht die richtige Erklärung gefunden hat und von einer weiteren Untersuchung nach den bisher angewendeten Methoden eine Klärung kaum zu erwarten ist, hat mir die Anregung dazu gegeben, zu prüfen, ob nicht die bisher nur wenig beachtete Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung Anhaltspunkte enthält, die darauf schließen lassen, wie diese von ihren Verfassern eigentlich gemeint war. Eine nach dieser Richtung angestellte Untersuchung hat nun gezeigt, daß dort tatsächlich solche Anhaltspunkte zu finden sind. Ich glaube deshalb vielleicht auf einige Aufmerksamkeit rechnen zu dürfen, wenn ich die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieser Bestimmung, sowie den Gedankengang und die Ergebnisse der von mir angestellten Untersuchung hiermit veröffentliche.

Die Verhältnisse, die zu dieser Bestimmung Anlaß gegeben haben, liegen klar zu Tage. Während heute bei den meisten Zollämtern, die für die Stellung von Eisenbahnzollgütern in Betracht kommen, die Einrichtung getroffen ist, daß die Eisenbahn die Güter in einem Bahnmagazin ablegen kann, das unter amtlicher Mietkontrolle steht, also in die Lage gesetzt ist, seiner Stellungspflicht nachzukommen, ohne die Gewahrsame der Güter aufzugeben, standen in früherer Zeit und stehen an manchen Orten auch heute noch auch für Eisenbahnzollgüter die Niederlagen der Zollverwaltung (Zollniederlagen) zur Verfügung. Mit der Stellung in solchen scheiden die Güter aus der Gewahrsame der Eisenbahn aus und gehen sie in die alleinige Gewahrsame der Zollverwaltung über. Durch die Stellung von Gütern in Zollniederlagen kommt die Eisenbahn insofern in eine Zwangslage, als sie, wenn die Lagerung in die Zeit fällt, für welche sie aus dem Frachtvertrage zu haften hat, gegenüber dem aus dem Frachtvertrage Berechtigten auch für die während des Aufenthaltes in der Zollniederlage entstandenen Schäden verantwortlich ist, ohne daß ihr selbst ein ausreichendes Rücktrittsrecht gegen die Zollverwaltung zustünde, denn die Zollverwaltung haftet für Güterschäden, die in der Zollniederlage entstanden sind, nahezu nicht, sondern überläßt es im wesentlichen dem Hinterleger, für die Erhaltung der Güter während des Aufenthaltes in der Zollniederlage Sorge zu tragen.

Reglementarische Bestimmungen, die die Eisenbahn aus dieser Zwangslage bei der Einlagerung von Gütern unterwegs befreien sollten, haben — soweit ich feststellen konnte — in der Zeit vor dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuche vom Jahre 1862 (im folgenden als HGB. bezeichnet) nirgends bestanden. Später waren solche Bestimmungen durch Artikel 395 und 423 HGB. ausgeschlossen. Bei der III. Lesung des HGB. wurde zwar von der badischen Regierung zu Artikel 395 HGB. ein Antrag eingebracht, nach welchem „die Haftbarkeit des Frachtführers für Verlust und Schäden durch die Ablieferung des Gutes an die Zoll- oder Steuerbehörde unterbrochen werden und erst wieder mit der neuen Empfangnahme eintreten sollte.“ Dieser Antrag wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß durch den beantragten Zusatz die Vorschriften des Gesetzes über die Haftung des Frachtführers nahezu illusorisch würden, denn der Frachtführer könnte dann, wenn er das Gut unterwegs einmal der Zoll- oder Steuerbehörde übergeben hat, immer geltend machen, daß der Schaden während der Aufbewahrung des Gutes durch die Zoll- oder Steuerbehörde entstanden sein könne, so daß erst ihm bewiesen werden müsse, daß der Schaden sich ereignet habe, während das Gut sich im Sitz des Frachtführers befand. Auch könne nicht behauptet werden, daß die Haftung des Frachtführers in solchen Fällen gänzlich zessieren müsse, denn nach den Zoll- und Steueretzen sei das Gut während dieser Zeit der Obhut des Fracht-

führers nicht gänzlich entzogen.“ Seither wurde ein Schritt zu gleichem Zwecke, soweit ich feststellen konnte, nicht mehr unternommen, zunächst wohl wegen der Aussichtslosigkeit eines solchen Schrittes, in späterer Zeit vielleicht aber auch, weil man vielfach der irrigen Meinung war und auch heute noch ist, daß die Bestimmung, nach welcher die Eisenbahn bezüglich der unterwegs durchzuführenden Zoll-, Steuer- und polizeilichen Abfertigungen die Pflichten eines Kommissionärs (Spediteurs) hat (Artikel 10, Abs. 3, JÜ. und § 65, Abs. 2, EVO.), die Eisenbahn bei Unterwegsablieferungen an Zollniederlagen aus der angegebenen Zwangslage befreie.

Reglementarische Bestimmungen, die die Lage der Eisenbahn bei der Ablieferung an eine Zollniederlage des Bestimmungsortes erleichtern sollten, haben dagegen schon in sehr alter Zeit, und zwar nicht nur in den Reglements der einzelnen österreichischen und deutschen Eisenbahnen, sondern auch in den Betriebsreglements des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen bestanden. Dabei gingen aber die Reglements der österreichischen Eisenbahnen lange Zeit andere Wege, als die Vereinsreglements und die Reglements der einzelnen deutschen Eisenbahnen, von denen die letzteren, soweit ich feststellen konnte, in den hier in Betracht kommenden Belangen mit den Vereinsreglements regelmäßig übereinstimmen, weswegen ich im folgenden auch nur die Entwicklung in den Vereinsreglements und in den Reglements der österreichischen Eisenbahnen darlegen werde.

Schon das älteste Vereinsbetriebsreglement für den Güterverkehr vom 1. Juli 1850 und im wesentlichen damit übereinstimmend das Vereinsbetriebsreglement vom 1. Dezember 1856 enthält im § 14 („Gewährleistung für Beschädigungen und Verlust“) im Anschluß an den Satz, daß die Verantwortlichkeit der Eisenbahn bis zu dem Zeitpunkt dauert, da das Gut auf der Bestimmungstation nach dem Reglement in Empfang genommen sein muß, die Bestimmung: „...; bei denjenigen Gütern, welche durch die Verwaltung in die Wohnung des Adressaten oder an andere Orte, wie z. B. Packhöfe, Lagerhäuser, Revisionschuppen usw. zu führen sind, dauert die Verantwortung bis zur Ablieferung dahin.“

Im Vereinsreglement für den Güterverkehr vom 1. März 1862, mit dem das Vereinsfrachtrecht den Anforderungen des HGB. angepaßt wurde, findet sich dann zum erstenmal die Bestimmung, die erklärt, daß die Ablieferung des Gutes an eine Zollniederlage der Ablieferung an den Empfänger gleichsteht, und zwar in Verbindung mit einer Bestimmung, die das gleiche hinsichtlich der für den Fall von Ablieferungshindernissen vorbehaltenen Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder einen Spediteur erklärt, eine Verbindung, die, soweit ich feststellen konnte, seither immer und überall, wo die hier zu untersuchende Bestimmung vorkommt, beibehalten wurde. Ob nicht die eine oder die andere dieser beiden miteinander verbundenen Bestimmungen schon vor dem Vereinsreglement vom 1. März 1862 in Spezialreglements deutscher Eisenbahnen enthalten war, konnte ich nicht feststellen. Wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, scheint es, daß die die Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur betreffende Bestimmung älter ist, als die Bestimmung, die die Ablieferung an die Zollniederlage betrifft, und sohin beide Bestimmungen von verschiedenen Verfassern stammen.

Die Bestimmungen, die die Ablieferung an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur und die Ablieferung an eine Zollniederlage betreffen, haben im Vereinsreglement vom 1. März 1862 folgenden Wortlaut: § 16 („Verfahren bei Ablieferungshindernissen“) enthält zunächst nach einer Erklärung, daß Güter, die nicht oder nicht rechtzeitig angenommen werden,

auf Kosten und Gefahr der Versender lagern, die aus den Vereinsreglements vom 1. Juli 1850 und vom 1. Dezember 1856 übernommene Bestimmung: „Auch hat die Eisenbahn das Recht, solche Güter unter Nachnahme ihrer darauf haftenden Kosten und Auslagen in ein öffentliches Lagerhaus oder einem ihr als bewährt bekannten Spediteur für Rechnung und Gefahr dessen, den es angeht, auf Lager zu übergeben und sie da zur Disposition des Versenders zu stellen.“ In § 19 („Umfang und Zeitdauer der Haftpflicht“) folgt dann an Stelle der oben angeführten Bestimmung des § 14 der Vereinsreglements vom 1. Juli 1850 und vom 1. Dezember 1856 im Anschluß an den dem Artikel 395 HGB. entnommenen allgemeinen Haftungsgrundsatz die Bestimmung: „Der Ablieferung an den Adressaten steht die Ablieferung an Packhöfe, Lagerhäuser, Revisionsschuppen und im Falle des § 16 die Ablieferung an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur gleich.“

Die Bestimmungen des Vereinsreglements vom 1. März 1862 gingen im wesentlichen unverändert in die späteren Vereinsbetriebsreglements über, bis die erwähnte zweite Bestimmung im Vereinsbetriebsreglement vom 1. Januar 1910 durch folgende an Artikel 19 JÜ. („Verfahren bei der Ablieferung der Güter“) angefügte Bestimmung ersetzt wurde: „Der Übergabe des Gutes an den Empfänger steht gleich die nach diesem Reglement zulässige Hinterlegung bei einem Spediteur oder in einem öffentlichen Lagerhause. Inwieweit ihr die Übergabe an die Zoll- und Steuerverwaltung gleichsteht, richtet sich nach den Bestimmungen der Empfangsbahn.“

In Österreich dagegen standen in der Zeit von 1852 bis 1863 „Bestimmungen über die Versicherung bei Personen- und Sachentransporte“ in Kraft, die hinsichtlich der Rechtsverhältnisse bei der Ablieferung an Zollniederlagen festsetzen, daß „Güter, welche in zollamtliche Magazine oder Lagerräume gestellt werden, längstens bis zum Ablauf von 48 Stunden von dem Zeitpunkte an, in welchem dem Bezugsberechtigten das Aviso über die Einlagerung zugekommen ist, zu besichtigen sind, wonach im Falle eines Anstandes die Gewichts- und Tatbestandserhebung zu verlangen und allfällige Reklamationen innerhalb weiterer 48 Stunden noch vor dem Bezuge des Gutes um so gewisser einzubringen sind, als auf spätere Reklamationen keine Rücksicht genommen wird.“

Als im Jahre 1863 das Betriebsreglement der österreichischen Eisenbahnen dem HGB. angepaßt wurde, war vom österreichischen Handelsministerium geplant, diese Bestimmung durch die hier zu untersuchende, kurz vorher in das Vereinsbetriebsreglement und in die Spezialreglements der deutschen Eisenbahnen aufgenommene Bestimmung zu ersetzen. Dieser Plan wurde jedoch infolge Widerstandes der Finanzprokuratur in Wien, die in dieser Bestimmung einen Verstoß gegen Artikel 395 und 423 HGB. erblickte, nicht durchgeführt; es wurden in das österreichische Betriebsreglement vom 1. Juli 1863 vielmehr folgende Bestimmungen aufgenommen: in § 45 („Verfahren bei Ablieferungshindernissen“) im Anschluß an den Vorbehalt des bahnamtlichen Verkaufes solcher Güter, die nicht oder nicht rechtzeitig an- oder abgenommen werden, die Bestimmung: „Dem gleichen Verfahren unterliegen alle jene Güter, . . . für welche, nachdem sie in die zollamtlichen Magazine gestellt wurden, die Fracht und sonstige darauf haftende Gebühren und Spesen innerhalb drei Monaten nicht entrichtet worden sind“, und in § 48 („Umfang und Zeitdauer der Haftpflicht“) im Anschlusse an den Haftungsgrundsatz des Artikel 395 HGB. die Bestimmung: „Güter, welche in zollamtliche Niederlagen oder Lagerräume gestellt werden müssen, sind längstens binnen acht Tagen von dem Zeitpunkte der Zustellung des Aviso über die Einlagerung an gerechnet von dem Empfänger zu besichtigen und ist von demselben im Falle eines Anstandes . . . die Gewichts- und Tatbestandserhebung um so sicherer zu verlangen, als für später erhobene Anstände nur dann gehaftet wird, wenn der Beweis geführt werden kann, daß die Beschädigung oder der Abgang in dem Zeitraume von der Übernahme des Gutes durch die

Eisenbahn bis zu dessen Ablieferung an das zollamtliche Magazin oder den zollamtlichen Lagerraum eingetreten ist.“

Mit dem Betriebsreglement vom 1. August 1872 wurde schließlich die hier zu untersuchende Bestimmung auch in Österreich übernommen. Was in Österreich den Umschwung in den Rechtsanschauungen bewirkt hat, konnte ich nicht feststellen, da in den Archivakten des österreichischen Handelsministeriums Aufzeichnungen hierüber fehlen. Vermutlich war es das oft angeführte Urteil des Reichs-Oberhandelsgerichtes vom 4. Mai 1871, das sich in dem damals herrschenden Streite um die Rechtsgültigkeit dieser Bestimmung für diese aussprach und dessen Entscheidungsgründe später von anderen hohen und höchsten Gerichten angenommen wurden und auch heute immer wieder herangezogen werden, wenn es sich darum handelt, diese Bestimmung zu erklären und zu stützen. (Vergleiche hierzu: Eger, Deutsche Frachtrecht, I. Band, II. Auflage, Seite 238 ff.).

Beiläufig zur selben Zeit, in der die hier zu untersuchende Bestimmung im Vereinsbetriebsreglement durch einen Hinweis auf die Bestimmungen der Empfangsbahn ersetzt wurde, ist der bisherige Wortlaut dieser Bestimmung sowohl im österreichischen als auch im deutschen Betriebsreglement durch folgenden Wortlaut ersetzt worden: „Der Übergabe des Gutes an den Empfänger steht gleich die Übergabe an die Zoll- oder Steuerverwaltung in deren Abfertigungsräumen oder Niederlagen, wenn diese nicht unter Verschluß der Eisenbahn stehen sowie die nach diesem Reglement zulässige Hinterlegung bei einem Spediteur oder in einem öffentlichen Lagerhause.“ Der Sinn wurde dadurch nicht geändert.

Zugleich mit dieser Änderung ihrer Fassung wurde auch der Ort ihrer Einreihung im Reglement geändert; sie wurde in der neuen Fassung nicht mehr an die Bestimmung, die den allgemeinen Haftungsgrundsatz enthält, sondern an jene Bestimmung angeknüpft, die die Eisenbahn für verpflichtet erklärt, am Orte der Ablieferung dem Empfänger gegen Zahlung der durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen und gegen Empfangsbescheinigung den Frachtbrief und das Gut zu übergeben.

In dieser Fassung und in diesem Zusammenhange findet sich diese Bestimmung auch heute noch sowohl in der österreichischen wie in der deutschen Eisenbahn-Verkehrsordnung (in beiden § 76: „Ablieferung“). Ob und inwieweit diese Bestimmung auch von Staaten übernommen wurde, denen infolge der politischen Neuordnung nach dem Kriege Gebiete der vormaligen österreichischen Monarchie oder Deutschlands zugefallen sind, habe ich nicht festgestellt.

Aus den österreichischen und deutschen Betriebsreglements hat diese Bestimmung seinerzeit auch in die Verbandstarife, an denen Österreich-Ungarn oder Deutschland beteiligt waren, Eingang gefunden. Sie war in diesen zuletzt als Ausführungsbestimmung zu Artikel 19 I. Ü. („Verfahren bei der Ablieferung der Güter“) enthalten, mit welchem Artikel auch heute noch die Anwendbarkeit der fraglichen Bestimmung auf die nach der I. Ü. zu beurteilenden Sendungen begründet wird.

* * *

Aus der vorstehenden Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte ist zu entnehmen, daß die hier zu untersuchende Bestimmung an die Stelle einer älteren Bestimmung getreten ist, die klipp und klar aussprach, daß bei jenen Gütern, die von der Eisenbahn in eine Zollniederlage zu überführen sind, die Verantwortlichkeit der Eisenbahn für Güterschäden nur bis zur Ablieferung dahin dauert und daß diese frühere Bestimmung im Zusammenhange mit der Einführung des HGB. durch die hier zu untersuchende Bestimmung ersetzt worden ist. Schon dies läßt in groben Umrissen erkennen, welche Gedankengänge zur Erstellung der hier zu untersuchenden Bestimmung geführt haben und welche Wege einzuschlagen sind, um zu ergründen, wie diese Bestimmung eigentlich gemeint war: Die Verfasser unserer Bestimmung haben es offenbar mit dem HGB. für unver-

inbar gehalten, unter seiner Herrschaft eine Bestimmung beibehalten, die die Haftung der Eisenbahn für die am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Güter auf die Zeit bis zur Ablieferung dahin ausdrücklich einschränkt, aber geglaubt, den gleichen Zweck mit der hier zu untersuchenden Bestimmung im Einklange mit dem HGB. erreichen zu können. In dem wahren Sinn der hier zu untersuchenden Bestimmung zu ergründen, ist daher zunächst die Rechtslage festzustellen, wie sie sich nach dem Handelsgesetzbuche hinsichtlich der Haftung der Eisenbahn für Güterschäden ergibt, dann zu ermitteln, worin die Verfasser unserer Bestimmung ein Hindernis gefunden haben, die frühere Bestimmung beizubehalten, und schließlich zu prüfen, worin sie eine Möglichkeit erblickt haben könnten, dieses Hindernis im Einklange mit dem HGB. zu umgehen. Die Beurteilung der Rechtslage hinsichtlich der Haftung hängt aber wieder wesentlich von der Auslegung des Begriffes Ablieferung ab, weshalb hier zunächst der Inhalt dieses Begriffes festzustellen sein wird.

Die Aufgabe, die der Frachtführer im Wirtschaftsleben zu erfüllen hat, besteht darin, die Übergabe von Gütern als Werkzeug anderer in solchen Fällen durchzuführen, in denen der Absender (Absender) und der Übernehmer (Empfänger) voneinander räumlich entfernt sind und der Übergeber in solchen Fällen notwendige Beförderung des Gutes an den Ort der Übergabe aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht selbst besorgen kann oder will. Die Erfüllung des Frachtvertrages, d. i. die Ablieferung des Gutes an den Empfänger, kann daher nur in der vom Frachtführer in Stellvertretung des Absenders besorgten Übergabe des Gutes an den Empfänger bestehen, die auf Seite des Empfängers die Übernahme, d. i. die Annahme des Gutes, voraussetzt und in sich schließt.

In den weitaus meisten Fällen vollziehen sich Ablieferung und Annahme des Gutes in der Weise, daß der Frachtführer das Gut dem Empfänger körperlich übergibt oder, wie dies auch genannt wird, „ausliefert“ oder „aushändigt“ oder „ausfolgt“ und der Empfänger das Gut körperlich übernimmt. Wenn der Empfänger das Gut auf dem Güterboden des Frachtführers abzuholen hat, ergreift die körperliche Übernahme auch das Fortschaffen des Gutes vom Güterboden und wird in diesem Falle auch als Abnahme des Gutes bezeichnet. Außer in den Fällen der körperlichen Übergabe und körperlichen Übernahme durch den Empfänger ist das Gut aber auch dann als an den Empfänger abgeliefert und von diesem angenommen anzusehen, wenn der Frachtführer das Gut mit dem Willen des Empfängers einem Dritten übergeben und dieser Dritte das Gut übernommen hat, weil dieser Vorgang nur eine Übergabe des Gutes an den Empfänger und eine darauffolgende Weitergabe des Gutes durch den Empfänger an den Dritten ersetzt. An den Empfänger abgeliefert und von diesem angenommen ist das Gut ferner auch dann, wenn der Empfänger mit dem Frachtführer dahin übereingekommen ist, daß dieser das Gut von nun an, z. B. behufs Weitersendung oder Verwahrung, als Beauftragter des Empfängers in seiner Gewahrsame halten soll, und der Frachtführer dieser Willenseinigung entsprechend die Gewahrsame über das Gut, die er bisher als Beauftragter des Absenders ausübte, als Beauftragter des Empfängers fortsetzt, denn auch dieser Vorgang enthält begrifflich eine Übergabe des Gutes an den Empfänger, der hier begrifflich eine Rückgabe des Gutes an den Frachtführer folgt. Eine weitere — vierte — Form, in der sich Ablieferung und Annahme des Gutes sonst noch vollziehen könnten, ist aber nicht denkbar.

Zwischen der Ablieferung des Gutes an den Empfänger und der Annahme des Frachtbriefes durch den Empfänger besteht kein im Wesen dieser Begriffe begründeter Zusammenhang.

Der Annahme eines solchen Zusammenhanges steht vorweg entgegen, daß „Ablieferung“ nicht verschiedenes bedeuten kann, je nachdem der Frachtvertrag unter Ausfertigung eines Frachtbriefes abgeschlossen wurde oder nicht, und wenn er unter Ausfertigung eines Frachtbriefes abgeschlossen wurde, je nachdem, ob bei der Erfüllung des Frachtvortrages dem Empfänger zuerst der Frachtbrief und dann das Gut oder zuerst das Gut und erst nachher der Frachtbrief übergeben wurde. Beim Eisenbahnfrachtgeschäft, bei dem der Empfänger immer zuerst den Frachtbrief auszulösen hat, geht zwar mit der Annahme des Frachtbriefes das Verfügungsrecht über das Gut vom Absender auf den Empfänger über und legitimiert der dem Empfänger übergebene Frachtbrief diesen zu einer tatsächlichen Verfügung über das Gut, so daß mit der Annahme des Frachtbriefes in gewissem Sinne auch schon das Gut übernommen erscheint. Mit der Annahme des Frachtbriefes kann indessen das Gut selbst nur im Verhältnis zwischen Absender und Empfänger und auch zwischen diesen nur in solchen Fällen als abgeliefert und angenommen gelten, in denen nach den Umständen eine symbolische Übergabe genügt. Im Verhältnisse zwischen der Eisenbahn und dem Empfänger aber ist das Gut immer erst dann abgeliefert und angenommen, wenn der Empfänger von der durch die Annahme des Frachtbriefes erlangten Möglichkeit, über das Gut tatsächlich zu verfügen, Gebrauch gemacht und das Gut selbst angenommen hat, denn erst damit ist der Erfolg erreicht, den die Eisenbahn durch die Ausführung des Frachtvertrages erreichen sollte, und erst damit hört die Eisenbahn auf, das Gut als Beauftragte des Absenders in ihrer Gewahrsame zu haben. Das Gut steht auch nach der Annahme des Frachtbriefes durch den Empfänger noch in der Gewalt des Absenders, der nur in der Ausübung dieser während der Ausführung des Frachtvertrages durch die Eisenbahn vertreten wird. Durch den Übergang des Verfügungsrechtes vom Absender auf den Empfänger wird dieses Gewaltverhältnis des Absenders über das Gut nur insofern berührt, als der Absender von dem Zeitpunkte an, in dem der Empfänger das Verfügungsrecht über das Gut erlangt hat, rechtlich gehindert ist, an diesem Verhältnisse etwas zu ändern.

Wenn es nach den bisherigen Ausführungen noch eines Beweises dafür bedürfen sollte, daß die Ablieferung nur dadurch zustandekommt, daß der Empfänger das Gut annimmt, so kann als solcher der Umstand dienen, daß es im Verkehrsleben als Ablieferungshindernis bezeichnet wird, wenn die Annahme des Gutes nicht zustandekommt oder verzögert wird, denn es hätte sich im Verkehrsleben niemals der Gebrauch einbürgern können, in solchen Fällen von einem Ablieferungshindernisse zu sprechen, wenn nicht im allgemeinen Rechtsbewußtsein die Anschauung festgewurzelt wäre, daß die Ablieferung des Gutes ohne Annahme des Gutes nicht zustandekommt, das Unterbleiben oder die Verzögerung der Annahme des Gutes also die Ablieferung des Gutes hindert. Daß es auch als Ablieferungshindernis gilt, wenn der Empfänger den Frachtbrief nicht annimmt oder die Annahme des Frachtbriefes verzögert, ist nicht, wie es den Anschein hat, eine Bestätigung der oben als unrichtig bezeichneten Auffassung, daß das Gut schon mit der Annahme des Frachtbriefes durch den Empfänger als abgeliefert anzusehen ist; das Unterbleiben oder die Verzögerung der Annahme des Frachtbriefes wird vielmehr nur deshalb als Ablieferungshindernis bezeichnet, weil im Eisenbahnverkehre dem Empfänger das Gut nur dann übergeben wird, wenn er vorher den Frachtbrief ausgelöst hat, das Unterbleiben oder die Verzögerung der Annahme des Frachtbriefes also mittelbar auch die Ablieferung des Gutes hindert.

(Schluß folgt.)

Berichtigung.

In dem Aufsatz: Beförderung von Wintersportgeräten befindet sich infolge Auslassens einer Druckzeile ein

sinnentstellender Druckfehler. Es müssen im vorletzten Absatz vor der vorletzten Zeile folgende Worte eingeschaltet werden: „geregelte Bahnen gebracht wird. Müssen nicht auch jetzt schon in“.

Die Hochstraße des Weltverkehrs.

Von Dr. H. Botsch, Hamburg.

Die Nordamerikafahrt hat vor allen anderen großen überseeischen Verkehrsbeziehungen das Eine voraus, daß sie die Vermittlung mit einem politisch einheitlichen Wirtschaftsgebiete darstellt; daraus ergibt sich für den Reeder und Verladener nicht nur eine Einfachheit der formalen Erfordernisse, sondern auch eine gewisse Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit der Verkehrsansprüche, die dem ganzen Liniendienst eine gewisse Typisierung und damit eine sonst kaum gekannte Übersichtlichkeit verleiht. Die Tatsache, daß der gewaltig geballte Verkehr sich hüten wie drüben nur auf wenige Häfen beschränkt, daß er in der Konzentration auf New York geradezu seine Schablone bildet, ist wohl nicht der letzte Grund für die Ausgiebigkeit, mit der alle erdenklichen Länder der Welt diese Route mit Tonnage beschicken. New York scheint der Hafen mit unbegrenzten Geschäftsmöglichkeiten zu sein, mit immer gleicher Anziehungskraft für Passagier- und Frachtfahrt, stets angefüllt mit Rückladung aller Art. Die Bedeutung einer Reederei in der Linienfahrt des Nordatlantik scheint gewissermaßen der Maßstab, die unentbehrliche Folie internationaler Seegeltung überhaupt zu sein. Tatsächlich kann sich in diesem Verkehr nur das Modernste und Kultivierteste an Schiffbaukunst, das Bestorganisierte und Rührigste an Reedereibetrieb auf die Dauer behaupten. Passagiere und Fracht stellen in der New Yorker Fahrt hinsichtlich der Schnelligkeit der Beförderung derart kategorische Ansprüche, daß die nordatlantische Fahrt notwendig der Stimulus der ganzen Schiffbau-technik werden mußte. Die weit über 100 Schiffe mit rund 2 Millionen Tonnen, die heute in der Hauptsaison im Nordatlantik die Passagierbeförderung besorgen, stellen denn auch im Durchschnitt das Allerbeste an Schiffsmaterial dar, und die sich daraus ergebende durchschnittliche Dampfergröße von annähernd 20 000 Tonnen charakterisiert das Ausmaß der finanziellen Potenz, die für ein erfolgreiches Bestehen in dieser Fahrt Vorbedingung ist. Tatsächlich sind es in der Liste der Nordatlantikkreedereien denn auch immer wieder dieselben finanzkräftigen Gruppen, die den Verkehr beherrschen. Als Amerika vor Jahren den Entschluß faßte, die Hälfte der amerikanischen Ein- und Ausfuhr auf Schiffen eigener Flagge zu befördern, da hat es sein Augenmerk besonders auf den Verkehr mit dem nordwestlichen Europa gerichtet, in der festen Überzeugung, daß der hochwertige und konzentrierte Frachtstrom auf dieser Route am ehesten ein günstiges Betriebsergebnis verbürge. Für das reiche Amerika war es ein Leichtes, mit einem Schlage einige Dutzend Dampfer hier in Fahrt zu setzen; aber es wurde vielleicht eins übersehen, das für den Dauererfolg in der Schifffahrt maßgebend ist, und das sind die Gesetze der internationalen Arbeitsteilung. Amerika ist in seiner inneren Wirtschaft noch ein Land mit so lockenden anderweitigen Erwerbsmöglichkeiten, daß das in der Schifffahrt schwer und karg zu verdienende Geld weder Kapital noch Arbeit auf die Dauer locken kann. Die Schifffahrt ist ein Gewerbe für Völker, die zwangsläufig aufs Meer verwiesen werden, einmal weil es ihre geographische Bedingtheit erfordert (England), dann, weil ihre koloniale Betätigung es erheischt (Holland), und schließlich, weil die beschränkten Erwerbsmöglichkeiten des eigenen Landes es notwendig machen (Norwegen, Deutschland und neuerdings Italien). Dieser weltwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeit hat das amerikanische Privatkapital bereits Rechnung getragen; wenn Amerika als politischer Machtfaktor diese Konsequenzen nicht ziehen zu können glaubt, so spielen hier Prestigegründe eine Rolle, die stärker sind als alle konstruierten volkswirtschaftlichen Argumente, mit denen man über Verlustwirtschaft hinwegzutäuschen sucht.

Für die deutsche Schifffahrt kam nach dem Kriege alles darauf an, möglichst rasch im Nordatlantik wieder Fuß zu fassen; wie dieser Weg über Verträge und Betriebsgemeinschaften zur heutigen Stellung der deutschen Reedereien geführt hat, ist bekannt. Wie kein anderes Volk hat das deutsche den Neuaufbau seiner Flotte mitverfolgt, wie kein anderer Reeder der Welt stand und steht der deutsche im zentralen Blickpunkt öffentlicher Kritik: hoffen wir, daß er in seinem Schaffen, das ein Kompromiß zwischen äußerster Wirtschaftlichkeit und unbedingter Konkurrenzfähigkeit sein mußte, vor diesem Urteil bestehen möge. Der Schiffstyp, von dem am 20. Oktober 1926 die Hapag ein neue Einheit, die „New York“, von Stapel gelassen hat, bildet den konkreten Ausdruck jener Richtlinien, die das Schiffbauprogramm der deutschen Reederei beeinflussen: Sparsamkeit im Bau und Betrieb, günstigste Kombination von Passagier- und Frachtfahrt, größte Raumökonomie ohne wesentliche Beeinträchtigung von Großzügigkeit und Behaglichkeit, wirtschaftlichste Geschwindigkeit ohne Gefährdung der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Wenn man den geschäftlichen Erfolg zum Kriterium des Gelingens machen darf, so kann man sagen, daß die Aufgabe zufriedenstellend gelöst wurde. Der Dampfertyp erfreut sich heute einer außerordentlichen Beliebtheit, die nicht selten in einer

kategorischen Einstellung des Reisepublikums zum Ausdruck kommt. Er bildet mit einer Passagekapazität von 1151 Köpfen und einer Ladungskapazität von nahezu 14 000 cbm oder 9000 Gewichtstonnen geradezu einen Idealtyp für den in beiden Richtungen stark beanspruchten Hamburg-New Yorker Verkehr. Seine Geschwindigkeit von 16 Seemeilen verbürgt in der Passagierfahrt eine international durchaus wettbewerbsfähige und für die überwiegende Mehrzahl der Passagiere erträgliche Überfahrdauer, und sie sichert auch gleichzeitig dem anspruchsvollen deutsch-amerikanischen Güterverkehr vorzügliche Lieferfristen. Er entschädigt seine Insassen für die gegenüber den Riesenschiffen etwas längere Reise durch denkbar größte Ausschaltung der Unannehmlichkeiten einer Seefahrt durch eine wohltuende Behaglichkeit, in der Ausstattung von Wohn- und Gesellschaftsräumen und durch eine geradezu genial durchdachte Raumeinteilung für Bereitstellung von Sportgelegenheiten.

Die Schifffahrt im Nordatlantik ist hinsichtlich ihres Betriebsergebnisses nicht nur eine Angelegenheit versiertester Reedereierfahrung und geschäftlicher Tüchtigkeit, sondern sie ist auch außerordentlich abhängig von dem Auswandererstrom, der jahraus, jahrein, in seinem Umfange bedingt durch die wechselnde Wirtschaftslage der einzelnen europäischen Länder, sich nach drüben ergießt. Die amerikanische Einwanderergesetzgebung hat der nordatlantischen Passagierfahrt einen schweren Schlag versetzt. Im Jahre 1913 wurden von den Schiffen der nordatlantischen Konferenz allein 1 141 093 Menschen in der III. Klasse von Europa nach den Vereinigten Staaten befördert; für das amerikanische Einwandererjahr 1926 auf 1927 ist die Gesamteinwanderung gesetzlich auf 164 000 Menschen beschränkt und ab 1. Juli 1927 erfolgt eine weitere Einschränkung auf 150 000. Wie sehr speziell die für die deutsche nordatlantische Passagierfahrt ausschlaggebende Einwandererquote der osteuropäischen Länder gedrosselt wurde, ist genügend bekannt. Die Hapag hat im Jahre 1913 auf 14 Schiffen mit rund 260 000 B.R.T. im nordatlantischen Verkehr (einschließlich des im Mittelmeer unterhaltenen Dienstes) insgesamt 30 707 Passagiere I. Klasse, 50 062 Passagiere II. Klasse und 199 405 Passagiere III. Klasse gefahren. Im Jahre 1922 waren diese Zahlen (einschließlich der Harrimanflotte) bei 9 Schiffen mit 104 218 B.R.T. in der I. Kl. 5974, in der II. Kl. 7172, in der Kajüte 3436 und in der III. Kl. 34 861 Passagiere. Im Jahre 1923 auf 10 Schiffen mit 126 096 B.R.T. in der I. Kl. 6047, in der II. Kl. 9238, in der Kajüte 7705 und in der III. Kl. 37 955 Passagiere, im Jahre 1924 auf 9 Schiffen mit 138 451 B.R.T. in der I. Kl. 8479, in der II. Kl. 9312, in der Kajüte 8212 und in der III. Kl. 10 033 Passagiere, im Jahre 1925 auf 8 Schiffen mit 122 075 B.R.T. in der I. Kl. 9294, in der II. Kl. 13 579, in der Kajüte 9950 und in der III. Kl. 21 267 Passagiere und im Jahre 1926 (bis 30. September) auf 8 Schiffen mit 135 038 B.R.T. in der I. Kl. 8694, in der II. Kl. 12 238, in der Kajüte 7361 und in der III. Kl. 18 947 Passagiere. Diese Zahlen weisen den Absturz, den der Auswandererverkehr erlebt hat, deutlich auf. Bis zu einem gewissen Grad ist es gelungen, den Auswandererverkehr durch einen Touristenverkehr in der III. Kl., d. h. einen Reiseverkehr des amerikanischen Mittelstandes zu ersetzen, der sich im Frühjahr in östlicher, im ausgehenden Sommer in westlicher Richtung bemerkbar macht und der eine seiner Hauptgründe in den billigen Lebensbedingungen verschiedener europäischer Länder hat. Bis Ende August 1926 sind im gesamten nordatlantischen Verkehr (einschließlich Kanada) von sämtlichen Linien ostwärts 270 685 Passagiere (im gleichen Zeitraum 1925 = 267 087), westwärts 347 348 Passagiere (1925 = 297 719) befördert worden. Daraus ergibt sich, daß der absolute Zuwachs im Ostwärtsverkehr mit 3600 Köpfen überraschend gering ist, wenn man bedenkt, daß doch allgemein für 1926 eine vorzügliche Reisesaison erwartet wurde. Demgegenüber hat der Westwärtsverkehr einen wesentlichen Zuwachs aufzuweisen und besonders im deutschen Geschäft war ein recht lebhafter Reiseverkehr nach drüben zu beobachten. Die engere geschäftliche Fühlungnahme zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten ist unverkennbar und daraus ergibt sich notwendigerweise auch ein verstärkter geschäftlicher Reiseverkehr; dazu kommen die zahlreichen Studienfahrten europäischer Erwerbsgruppen, die sowohl zur Teilnahme an internationalen Kongressen, als auch im Interesse eigener geschäftlicher Weiterentwicklung erfolgten, und schließlich ist auch ein Anwachsen des Besuchsverkehrs, besonders des deutschen Mittelstandes, unverkennbar. Trotzdem läßt sich ein abschließendes Urteil darüber, ob die erwartete Steigerung des Reiseverkehrs im ganzen in der Nordatlantikkfahrt eingetreten ist, aus den oben genannten Zahlen noch nicht geben. Es besteht die Gefahr, daß die kommende Jahresquote für die deutsche Einwanderung für Nordamerika ganz erheblich niedriger festgesetzt wird; damit würde die deutsche Schifffahrt verstärkt auf den

usbau des Touristenverkehrs verwiesen. Es ist zuversichtlich zu hoffen, daß durch die vorgesehenen Erleichterungen der Behörden und Reedereien die Reiselust hüben wie drüben noch in dem Maße gesteigert werden kann, daß sich auch die neue Einschränkung der Einwanderungsquote vom Reedereistandpunkt in der Zeit verschmerzen läßt. Wie der Europäer heute nach dem Mittelmeer und dem Nordkap, der Amerikaner nach Florida und Westindien reist, so wird sich bei uns mit aufsteigender wirtschaftlicher Konjunktur immer mehr das Bedürfnis herausbilden, mit den Vorzügen einer Seereise auch das Interesse an dem Land zu verbinden, dessen Spuren wir wirtschaftlich folgen und das mit seinen mysteriösen Unbegrenztheiten einen unüberstehlichen Reiz ausübt. Der Reiseverkehr ist überall in der Welt in raschem Aufblühen, es ist als ob der Krieg, der die Menschheit teils in ihren primitivsten Reisebedürfnissen gehindert, teils auf gewaltige Entfernungen durcheinandergewürfelt hat, ein gut Teil Verdienst daran hätte, indem er sowohl die Erkenntnis eines natürlichen körperlichen und geistigen Bedürfnisses gefördert, wie auch das Interesse für andersartiges und unerforschtes gesärkt hat.

Im Frachtverkehr der nordatlantischen Linien handelt es sich um westwärts um relativ hochwertige Ladung, wie sie eben bei so differenzierte hoch entwickelte Wirtschaftsgebiete austauschen haben. Den ausgehenden Verkehr beherrscht vollkommen das Stückgut, das in seiner Sperrigkeit die ganze Ladekapazität der Schiffe bestimmt. Die ausgehende Ladung mißt durchschnittlich zwei bis zweieinhalb mal mehr als sie wiegt. Das angebotene Schwergut reicht bei weitem nicht aus, um das Leichte zu kompensieren, d. h. um eine günstige Kombination beider Ladungskategorien durchzuführen, bei der die Räume voll sind und das Schiff auf seinen Tiefgang kommt. Wenn man bei den Schiffen der Ballinklasse bei einer theoretischen Ladungskapazität von 13 700 cbm und einem Stauverlust von 20—25 % praktisch auf etwa 10 000 cbm Ladung kommt, und sich bei dem geringen angebotenen Schwergut und der Sperrigkeit einzelner Hauptgüter eine Ladefähigkeit von nur etwa 4000 Gewichtstonnen ergibt, so beweist dies, wie außerordentlich schlecht die Tragfähigkeit der Schiffe selbst bei vollen bestgestauten Räumen ausgenutzt ist. Dies beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit des Dienstes natürlich erheblich. Das Frachtniveau im Westwärtsverkehr war stets derart, daß Lade- und Löschkosten den größten Teil der Einnahmen absorbierten, ja daß für bestimmte

Güter die Fracht kaum mehr als die Selbstkosten deckte. Diese Verhältnisse sind typisch für einen Linienverkehr, in dem wie hier aus Gründen der Personenschiffahrt eine ungeheure Tonnage sich zusammenfindet, in dem schließlich die Frachten auf einen gerade noch erträglichen Stand gedrückt werden, wo häufig die klare Rentabilitätsgrundlage der Frachtfahrt in der Verwicklung von Personen- und Güterverkehr unterzugehen droht und wo dann zu leicht dem Frachtverkehr der Charakter der Ballastbeförderung zukommt.

Im Ostwärtsverkehr ist die angebotene Ladung in ihrer Zusammensetzung erheblich günstiger; den Grundstock bilden hier schwere und gutstauende Massengüter wie Getreide, Mehl, Schmalz und Metalle. Dazu kommen in glücklicher Ergänzung sperrigere Industrieprodukte, wie Automobile, Traktoren, Spezialmaschinen. Sowohl den zu erzielenden Frachten, wie der Zusammensetzung der Ladung nach ist der Ostwärtsverkehr daher nicht unwesentlich günstiger für den Reeder als der Westwärtsverkehr. — Von beachtenswertem Umfang ist in der Nordatlantikkfahrt auch der Durchfrachtverkehr. Ob es sich um Schmalz von Chicago nach Skandinavien, um Kakao von Afrika über Hamburg nach New York oder um Kaffee von Westindien über New York nach Hamburg handelt, stets ist die Durchfrachtladung eine erwünschte Beigabe, weil es sich meist um größere geschlossene Partien handelt, deren betriebstechnische Bearbeitung einfach und glatt sich abwickelt. Bedauernderweise hat im Durchfrachtverkehr der Krieg seine schwersten Wunden geschlagen. Das Aufkommen neuer Linien auf früher nicht gekannten direkten Verkehrsbeziehungen hat den Durchfrachtverkehr in großem Umfange von den deutschen Häfen abgezogen. Trotzdem machen die häufigen Abfahrten, der schnelle und pünktliche Dienst, die vorzügliche Bearbeitung der Ware und die heute wieder vorbildliche Transportsicherheit in den deutschen Häfen die deutschen Reedereien in der nordatlantischen Fahrt auch heute wieder für den Transithandel der weniger verkehrsintensiven Gebiete mit Nordamerika unentbehrlich.

Für den deutsch-amerikanischen Verkehr ist der Zuwachs, den die im kommenden Frühjahr in Fahrt zu stellende „New York“ bedeutet, eine erhebliche Bereicherung und das neue Schiff wird zusammen mit seinem Schwesterschiff „Hamburg“ zum symbolischen Ausdruck für die Verbindung der beiden stamm- und wirtschaftsverwandten Völker, die sich über ihre mächtigsten Handels- und Schifffahrtszentren die Hand reichen.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— Reichsverkehrsminister Dr.-Ing. e. h. Krohne. Rektor und Rat der Technischen Hochschule Braunschweig haben auf einmütigen Antrag der Abteilung für Ingenieurbauwesen dem Reichsverkehrsminister Dr. jur. Rudolf Krohne in Berlin in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um den Ausbau der deutschen Binnenwasserstraßen die Würde eines Doktor-ingenieurs ehrenhalber verliehen.

— Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im November 1926. Verkehr und Betrieb. Der Güterverkehr stellte auch im November erhöhte Anforderungen an die Reichsbahn. Am 1. November wurden 5900 Wagen mehr gestellt als im Oktober, d. h. eine Zunahme um rund 3,8 %. Die Wagenstellung betrug am 25. Arbeitstagen rund 3 945 000 Wagen, also arbeitstäglich 158 000 Wagen.

Die Verkehrssteigerung ist in erster Linie auf den Güterverkehr zurückzuführen, der trotz Abflauens des englischen Bergarbeiterstreiks nicht nachließ und durch starken Absatz für Industrie- und Hausbrandzwecke belebt wurde. Auch vermehrte Transporte von Zuckerrüben, Schnitzeln, Getreide und Mehl trugen zur Verkehrssteigerung bei.

Die Kohlenausfuhr über die Trockengrenze und Häfen der Ruhr nach wie vor sehr lebhaft. Nach Holland wurden z. B. im Oktober 62 000 t, nach Belgien 24 600 t gefahren. Der Export nach Belgien mußte infolge mangelnder Aufnahmefähigkeit der belgischen Bahnen zeitweise gesperrt werden. Auch sperrten die belgischen Staatsbahnen vorübergehend die Einfuhr von Kohle für Antwerpen. Infolge Schiffsmangel und Störungen im Schiffs- und Umschlagverkehr durch starken Ansturm an den Seehäfen vorübergehend Stauungen ein, die zu einer zeitweisen Drosselung des Kohlenzulaufs führten.

Die arbeitstägliche Kohlenförderung im Ruhrgebiet erreichte eine noch nicht gekannte Höhe, 425 000 t gegenüber 403 000 t im Oktober und 389 500 t Höchstleistung vor dem Krieg. Dabei ging die Zufuhr zum Wasserumschlag auf dem Rhein nach den Rhein-Ruhrhäfen um 188 600 t gegenüber

dem Vormonat zurück; sie betrug 1 660 000 t. Die Verfrachtung nach den Nordseehäfen blieb nach wie vor lebhaft.

Der Absatz aus Deutsch-Oberschlesien ist etwa der gleiche wie im Vormonat geblieben. Die Ausfuhr wurde zugunsten der Belieferung des deutschen Marktes um 15 000 t eingeschränkt. Nach deutschen Seehäfen wurden aus Polnisch-Oberschlesien 100 000 t, aus der Tschechoslowakei 9000 t mehr als im Vormonat befördert.

Das mitteldeutsche Braunkohlengebiet hatte starken Absatz sowohl nach dem Inlande als auch nach dem Auslande, besonders nach England. Auch diese Ausfuhr mußte, soweit sie über Hamburger Häfen geleitet wurde, zeitweise gedrosselt werden. Der gesamte Absatz aus dem mitteldeutschen Gebiet ist um mehr als 47 000 Wagen = etwa 17,5 % gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Zur Kohlenverladung in den wichtigsten Kohlengebieten wurden gestellt:

	Ruhr- gebiet	Deutsch- Ober- schlesien	Mittel- Deutsch- land	Sachsen	Niederrhein Braunkohlen- gebiet
Wagen					
Novbr. 1926	867 876	146 388	322 420	110 285	101 588
Oktober 1926	876 950	149 471	275 198	108 736	94 627
Novbr. 1925	619 337	129 223	249 464	92 420	83 859

Aus diesen Kohlengebieten wurden also zusammen fast 44 000 Wagen mehr als im Oktober abgefördert.

An Wiederaufbaukohlen wurden nach Frankreich 155 950 t und nach Italien 46 000 t abgefördert.

Der Versand an Kartoffeln blieb infolge der wenig befriedigenden Ernte und der im November wesentlich gestiegenen Preise gering. Die Beförderung von Getreide und Mehl war lebhaft. Der Versand von künstlichen Düngemitteln stieg um 22 %. Nicht nur der Absatz im Inlande, sondern auch das Auslandsgeschäft war zufriedenstellend. In Wesermünde und Bremerhaven trafen an frischen Fischen 235 400 Ztr. gegenüber 209 320 im Vormonat ein. Die Nachfrage war sehr rege. Von Wesermünde wurden z. B. 168 Fischzüge gefahren (im Vormonat 144).

Infolge der günstigen Rübenenernte wurde für die Beförderung von Zuckerrüben und Schnitzeln die seit Jahren höchste Zahl an Wagen gestellt, nämlich 377 228 für Zuckerrüben, das

sind 40 % mehr als im Vormonat und 80 897 für Schnitzel, das sind 27 % mehr als im November 1925. Besonders stark war der Zuckerabsatz nach Schweden; zu seiner Bewältigung mußte mit der gleichzeitigen stärkeren Kohlenausfuhr nach den nordischen Ländern je ein weiteres Schiff in den Fährverbindungen Saßnitz-Trälleborg und Warnemünde-Gjedser eingestellt werden.

Der Betrieb wickelte sich ohne nennenswerte Störungen ab. Zur Beschleunigung des Wagenumschlages wurde an allen Sonntagen und am Bußtag die Sonntagsruhe im Güterzugsdienst teilweise aufgehoben. Besonders hohe Betriebsleistungen wurden im Bezirk Halle entwickelt, wo allein auf der eingleisigen Bahn im Geiseltal (Frankleben-Mücheln) im Tagesdurchschnitt 19 180 t Kohle gegen 13 270 t im November 1925) abgefördert wurden; dies würde einer Jahresleistung der Strecke von mindestens 5,75 Millionen Nettotonnen entsprechen. Mehrmals erhöhten sich die Tagesleistungen auf dieser Linie auf 23 000 t.

Der Personenverkehr war der Jahreszeit entsprechend schwach. Für den Ausflugsverkehr an Sonntagen war das Wetter ungünstig, lediglich örtliche Anlässe trugen hier und da zu geringer Belegung bei. Es wurden 560 Züge (Vormonat 1592) über den Plan gefahren, darunter 83 Züge für die Besatzung der Pfalz und im Trierer Bezirk.

Über die allgemeine Betriebsentwicklung geben folgende Zahlen ein Bild:

Geleistete Zugkm:	Okt. 1926	Sept. 1926
a) Personenverkehr	28 718 000	29 502 000
b) Güterverkehr	20 653 000	19 938 000
c) Dienstzüge	428 000	450 000
	49 799 000	49 890 000

Wagenachskm:		
a) Personenverkehr	758 889 000	804 860 000
b) Güterverkehr	1 696 799 000	1 666 063 000
c) Dienstzüge	10 756 000	11 616 000
	2 466 444 000	2 482 539 000

Leistungen einiger Haupt- rangierbahnhöfe (im werktätlich. Durch- schnitt)	Nov. 1926	Okt. 1926
in Hamm	6 600 Wagen	6 600 Wagen
in Mannheim	5 000 "	5 400 "
in Wustermar	5 000 "	4 800 "
Zurückgestaute Wagen im täglichen Durch- schnitt	2 500 Wagen	4 500 Wagen
Überzählige Wagen im täglichen Durch- schnitt	20 900 Wagen	16 200 Wagen
Schadwagen auf Betriebs- gleisen (Monatsende)	16 900 Wagen	17 000 Wagen

II. Tarifwesen. Güter- und Tierverskehr. Zum 1. November d. J. sind in Durchführung früherer Beschlüsse der Ständigen Tariffkommission verschiedene Frachterleichterungen im Rahmen der Gütereinteilung — (so z. B. für Asbestplatten, Asbestkieselgurplatten, Auszugöl, Dachschutz- und Isoliermasse, Kali- und Natronsalpeter, Speckstein, Staubbinde- und Zementstreckmittel, Tierhaare usw.) — gewährt worden.

Ferner wurden im abgelaufenen Monat die Ausnahmetarife 7i, 9a, 10e, 11f, 119a, 135, 136, 137, K3 und K4 des Reichsbahngütertarifs gegen jederzeitigen Widerruf, im übrigen aber zumeist unter zeitlicher Befristung neu eingeführt.

Zur Förderung der Aus- und Durchfuhr auf dem direkten Eisenbahnwege sind schließlich noch im deutsch-dänischen und im deutsch-schwedisch-norwegischen Verkehrsverkehr die A. T. 17 für Akkumulatoren und Teile davon ab Hagen-Eckesey nach Göteborg und Nol, A. T. 18 und A. T. 19 für schwefelsaures Ammoniak, Ammonsulfat und Kalksalpeter ab Corbetta, Kötzchen und Wolfen und A. T. 20 für Orangen und Mandarinen von Basel Bad. Bf. nach Trälleborg Grenze oder darüber hinaus eingeführt worden.

Der A. T. 78 für Zucker von Fränkenthal, Münster (Neckar) und Waghäusel nach Basel Bad. Bf. zur Ausfuhr nach der Schweiz wurde aufgehoben.

Im Verkehr zwischen dem Reichsbahndirektionsbezirk Königsberg und den Litauischen Staatsbahnen ist mit Gültigkeit vom 15. November ein neuer Güter- und Tiertarif herausgegeben worden.

III. Finanzen. Im Monat Oktober 1926 sind folgende Betriebsergebnisse erzielt worden:

I. Einnahmen.

1. Personen- und Gepäckverkehr	114 526 000 RM
2. Güterverkehr	288 345 000 "
3. Sonstige Einnahmen	36 614 000 "
zusammen	439 485 000 RM

II. Ausgaben.

1. Persönliche Ausgaben (einschließlich Löhne der Bahnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter)	204 593 000 RM
2. Sächliche Ausgaben	127 927 000 "
3. Dienst der Reparationsschuldverschreibungen	44 907 000 "
4. Feste Lasten:	
Rückstellung für die gesetzliche Ausgleichsrücklage	8 789 000 "
Rückstellung für Vorzugsdividende	3 300 000 "
zusammen	389 516 000 RM

Die Einnahmeentwicklung im Oktober 1926 ergibt sich einmalaus der normalen Steigerung durch den Herbstverkehr. Darüber hinaus ist der Kohlenverkehr weiterhin stark gewesen.

Der nach Deckung der Ausgabeverpflichtungen verbliebende Mehrbetrag dient zur Wiedergängung des in früheren Monaten in Anspruch genommenen Vortrages aus 1925 und zu Rückstellungen für Mehrausgaben in schlechten Verkehrsmonaten.

Für werbende Anlagen sind weitere 29 812 000 RM aufgewendet worden, die aus den Notstandskrediten des Reichs und aus den Erlös begebener Vorzugsaktien bestritten wurden.

An den Generalagenten wurde für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen die zweite Rate des dritten Reparationsjahres gezahlt. Außerdem ist die Steuer für die Beförderungen im Monat September 1926 am Fälligkeitstage abgeführt worden.

IV. Personalfragen. Der Personalbestand betrug im

September 1926	656 154 Köpfe	
außerdem	68 462 Köpfe	Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	724 616 Köpfe	
Oktober 1926	657 666 Köpfe	
außerdem	70 711 Köpfe	Zeit- und Aushilfsarbeiter
zusammen	728 377 Köpfe.	

Die Vermehrung der Zeit- und Aushilfsarbeiter betrifft in der Hauptsache die Bahnunterhaltung, wo für die Zeit der günstigen Bauperiode Arbeiter eingestellt worden sind, die bei Eintritt ungünstiger Witterung wieder entlassen werden.

Der Umstand, daß die Privatindustrie in einzelnen Bezirken — zum Beispiel im Wirtschaftsgebiet Mannheim — Ludwigshafen (Rhein), im engeren Ruhrrevier und im Rheinischen Braunkohlenrevier — höhere Löhne als die Reichsbahn zahlt, gab Anlaß, dort die Löhne der Reichsbahnarbeiter im Einvernehmen mit den am Lohnarbeitsvertrag beteiligten Gewerkschaften mittelortslohnzulagen mit Wirkung vom 1. Oktober d. J. zu erhöhen.

Die Wohngelegenheiten der Reichsbahnbediensteten werden durch die Neubautätigkeit im Geschäftsjahr 1926 etwa folgende Vermehrung erfahren:

bahneigene Neubauwohnungen	570
(davon waren 440 schon im Jahre 1925 im Rohbau begonnen)	
Ein- und Ausbauwohnungen in Reichsbahngebäuden	290
Zuschußwohnungen, die mit Darlehen der DRG. gefördert wurden	575
insgesamt	6610

Etwa zwei Drittel der Wohnungen sind bereits bezogen, der Rest geht der Fertigstellung entgegen.

Im Geschäftsjahr 1926 wurden hierfür im Wohnungsfonds, im Baufonds und in der Betriebsrechnung bereitgestellt rund 21 000 000 RM

Hiervon entfallen auf

bahneigene Neubauten und Ein- und Ausbauten rund	5 500 000 "
und auf Zuschußbauten für Darlehen	15 500 000 "

Daneben wurden über 1 000 000 RM aufgewendet, um der Wohnungsaustausch versetzter Beamten zu erleichtern und für wohnungslose Bedienstete Wohnrechte an privaten Altwohnungen zu gewinnen.

— **Fortschritte der Bauarbeiten auf der neuen Bahnlinie Hannover-Celle.** Der vor einigen Jahren begonnene Bau der Bahnlinie Hannover-Celle, die den Bahnhof Lehrte durch Aufnahme des Durchgangsverkehrs Hamburg-Hannover-Basel entlasten soll, ist auch in diesem Jahre weiter fortgeschritten. Der Unterbau ist im wesentlichen vollendet und die Stationsgebäude sind im Rohbau fertig. Die Gleise der 41 km langen Strecke werden von Langenhagen und Celle aus gelegt und haben sich von beiden Baurichtungen einander auf etwa 3 km genähert. Nach ihrer Fertigstellung wird die Bahnlinie auch zur Belegung des Ausflugsverkehrs in die nördlich von Hannover liegende Heide beitragen, die bisher dem Verkehr noch wenig erschlossen ist.

— **Nachtschnellzüge Hamburg-München und Frankfurt (Main).** Seit 21. Dezember verkehrt der jetzt in Hannover endende Nachtschnellzug von München wieder bis Hamburg-Altona (München

4.20 Uhr nachmittags über Würzburg-Bebra-Göttingen, Hannover an 3.58 Uhr vormittags, Hamburg Hbf. an 7.19 Uhr vormittags). Vom gleichen Tage ab wird der jetzt in Hannover benannte Nachtschnellzug nach Frankfurt (Main)-Basel wieder von Hamburg-Altona gefahren (Altona Hbf. ab 10.35 Uhr nachmittags, Hamburg Hbf. ab 11.03 nachmittags, Hannover ab 2.26 Uhr vormittags, Frankfurt an 9.10 Uhr vormittags, Karlsruhe an 1.14 Uhr nachmittags, Basel Bad. Hbf. an 3.55 Uhr nachmittags).

— **Schlafwagenzüge Berlin-München.** Seit 20. Dezember verkehren wieder bis auf weiteres die Schlafwagenzüge D. 70/71 Berlin-München: Berlin, Anhalter Bahnhof ab 9.00 Uhr nachmittags, Halle ab 11.27 Uhr nachmittags, Nürnberg an 5.04 vormittags, München an 8.05 vormittags und in der Gegenrichtung München ab 9.18 Uhr nachmittags, Augsburg ab 10.15 Uhr nachmittags, Nürnberg ab 12.15 Uhr vormittags, Halle an 5.01 Uhr vormittags, Berlin an 7.29 Uhr vormittags. — Im Schlafwagenverkehr Berlin-Bremen ist den Reisenden jetzt die gleiche Erleichterung geschaffen worden, die bereits in ähnlichen Fällen besteht: Sie können nach der Ankunft in Bremen (5.59 Uhr vormittags), (Berlin, Bahnhof Friedrichstraße ab 10.50 Uhr nachmittags) bis um 8 Uhr vormittags in Schlafwagen bleiben; ebenso ist es den Reisenden gestattet, in Bremen den Platz bereits von 9 Uhr abends ab einzunehmen. Im Schlafwagen wird in Bremen so aufgestellt, daß ein bequemer Zugang vom Bahnsteig vorhanden ist. Abfahrt von Bremen um 11.40 Uhr nachmittags, Ankunft in Berlin, Friedrichstraße 7.16 Uhr vormittags.

— **Fährbootverkehr Deutschland-England über Zeebrügge-Harwich.** Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat, wie wir in Nr. 26/1925, S. 742, mitteilen, mit der Belgisch-Englischen Fährbootgesellschaft in Brüssel ein Abkommen getroffen, wonach der Fährbootverkehr über die Fährverbindung Zeebrügge-Harwich ohne Umladung aus Deutschland nach England und umgekehrt befördert werden können. Für diesen Verkehr ist in England eine Anzahl gedeckter Güterwagen beheimatet worden, die aus dem belgischen Fahrpark entnommen und eigens für diesen Verkehr hergerichtet sind. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat nun für die Bedürfnisse dieses Fährverkehrs die um den Wünschen der deutschen Versender nach größeren Wagen entgegenzukommen, 25 gedeckte Fährbootwagen bauen lassen, die in diesen Tagen angeliefert und dem Fährbootverkehr Deutschland-England über Zeebrügge-Harwich eingestellt sind. Die Wagen tragen in deutscher, französischer und englischer Sprache die Anschriften „Deutsche Reichsbahn, Deutsch-englischer Fährverkehr, Heimatwagen“. Sie sind wie die belgischen Fährbootwagen, die auch weiterhin bei den deutschen im Gebrauch bleiben, bei der Güterabfertigungsstelle der Versandstation anzufordern. Der bei sämtlichen Güterabfertigungen erhobene Zuschlag zur Festlandsfracht in Höhe von 8 % geht bei den deutschen Fährbootwagen zugunsten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Näheres enthält der Tarif für den Fährbootverkehr für den Güter- und Tierverkehr Nr. 130 vom 20. d. M. Auskunft erteilen auch die deutschen Güterabfertigungsstellen sowie die „Deutsche Geschäftsstelle des Fährbootverkehrs Harwich-Zeebrügge in Berlin NW 7, Unter den Linden 39.“

Da der Verkehr von Deutschland nach England über Zeebrügge-Harwich sich günstig entwickelt hat und auch weitere Aufnahme verspricht, beabsichtigt die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft noch eine weitere Zahl von bahneigenen deutschen Fährbootwagen bauen zu lassen und in den Dienst des Fährbootverkehrs Harwich-Zeebrügge-Harwich zu stellen.

— **Studiengesellschaft für Rangiertechnik.** In diesen Tagen folgte die bereits im September d. J. vom Generaldirektor der Reichsbahn, Dr. Dormmüller, beschlossene Gründung der Studiengesellschaft für Rangiertechnik unter Vorsitz des Staatssekretärs Kumbier von der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Studiengesellschaft setzt sich aus Vertretern der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, der Eisenbahnwissenschaft und der einschlägigen Eisenbahnindustrie zusammen. Von der Reichsbahn gehören ihr folgende Herren an: Vizepräsident Zoche, Breslau, die Reichsbahnoberräte Schaepe, Pöhl, Ehrensberger, München und Wagner, Essen sowie Reichsrat Dr. Gottschalk, Berlin, der zum Geschäftsführer der Studiengesellschaft bestellt wurde. Von der Wissenschaft sind als Professoren von Technischen Hochschulen vertreten, und zwar: Geheimrat Professor Dr. Cauer, Berlin, Professor Dr. W. Ammann, Hannover, Professor Dr. Ammann, Karlsruhe, Professor Dr. Pirath, Stuttgart, Professor Dr. Wilhelm Müller, Dresden.

Die Industrie gehört der Studiengesellschaft ebenfalls durch ihre Vertreter an, und zwar: in Direktor Diehl, A. E. G., Direktor Pfeil, Siemens & Halske, Direktor Kaempff, Vögele A.-G., inheim, Regierungsbaumeister Wenzel, Vereinigte Stahlwerke Gust Tyssen-Hütte, Hamborn, Dr. Jordan, Jordan-Bremsen-Gesellschaft, Berlin.

Zum Vorsitzenden der Studiengesellschaft wurde Professor Dr. Blum, Hannover, zu seinem Stellvertreter Vizepräsident Zoche, Breslau, gewählt. Es wurde ein Arbeitsausschuß eingesetzt, dem Professor Dr. Pirath, Dr. Gottschalk und Regierungsbaumeister Wenzel angehören.

Die Studiengesellschaft bezweckt, die theoretischen Grundlagen für eine umfassende Leistungserhöhung der Rangierbahnhöfe zu erforschen, die wissenschaftliche Erkenntnis durch Versuche auszuwerten und somit die Rationalisierung des Rangierdienstes zu fördern.

Niederlande.

— **Ausdehnung des Nachbarverkehrs.** Die Niederländischen Eisenbahnen beabsichtigen die Gültigkeit des billigen Nachbarortsverkehrs auf alle Züge außer auf die D-Züge auszudehnen.

— **Verstärkung des Oberbaues auf der elektrischen Bahn Rotterdam-Haag-Scheveningen.** Nachdem sich herausgestellt hat, daß der bereits einmal verstärkte Oberbau der Strecke Amsterdam-Haag-Rotterdam nicht recht für die Erfordernisse des elektrischen Zugbetriebes ausreicht, sollen auch auf der bereits seit langem elektrisch betriebenen Strecke Rotterdam-Scheveningen die 12-m-Schienen durch 18-m-Schienen von 46 kg/m Gewicht ersetzt werden, außerdem wird die Zahl der Schwellen von 24 auf 30 erhöht.

Übrige europäische Länder.

— **Zur Annahme der internationalen Eisenbahnabkommen in der Tschechoslowakei.** Dieser Tage hat der tschechoslowakische Ministerrat die Berner internationalen Übereinkommen über die Beförderung von Reisenden und Gepäck und über die Beförderung von Gütern angenommen.

— **Sitzverlegung der Kaschau-Oderberger Bahn.** Einer aus allen politischen Parteien bestehenden Abordnung, welche im Eisenbahnministerium vorsprach, erklärte der Minister, daß der Sitz der Bahn nach erfolgter Nostrifizierung von Budapest nach Kaschau verlegt werden wird.

— **Ferdinands-Nordbahn.** Zwischen der tschechoslowakischen Regierung und der Verwaltung der Nordbahn ist ein Übereinkommen geschlossen worden, durch welches die Bezahlung der Rückstände der Einlösungsrente endgültig geregelt wird. Bekanntlich sind die Einlösungsrenten für sechs Jahre rückständig, hiervon hat nun die Regierung die Hälfte bar bezahlt, während der Rest durch doppelte Zahlung der Renten ab 1927 beglichen werden soll. Der auf die Tschechoslowakei entfallende Anteil der Einlösungsrente wurde von der Reparationskommission mit 9 226 600 Kc. festgesetzt. Mit Österreich und Polen, auf welche ungefähr 40 % der gesamten Einlösungsrente entfallen, sind die Verhandlungen im Zuge. Während die Einlösungsrente noch vor dem Krieg das Hauptertragnis der Gesellschaft bildete, ist das jetzt nicht mehr der Fall. In der letzten Bilanz wurde gegenüber der Einlösungsrente, welche gegenwärtig wie oben angeführt, 9,2 Mill. beträgt, das Ertragnis der Kohlenwerke und der Kohlenbahnen mit 18,6 Mill. tschechische Kronen, somit doppelt so hoch ausgewiesen.

— **Güterfahrplankonferenz in Bukarest.** Anfangs Dezember waren in Bukarest die Vertreter der Eisenbahnen Italiens, Polens und der Donestaaten zusammengetreten, um den Güterzugfahrplan des zwischenstaatlichen Verkehrs festzusetzen.

Von den für Rumänien wichtigen Beschlüssen ist vor allem die erhebliche Abkürzung der Fahrzeit des aus der Schweiz über Innsbruck, Wien, Budapest und Kurtisch nach Bukarest bestehenden internationalen Güterzuges hervorzuheben, dessen Fahrzeit fortan von der Schweizer Grenze bis Bukarest im ganzen nur 48 Stunden betragen wird. Dieser Zug besorgt auch die direkten Transporte Frankreich-Rumänien.

Dem italienisch-rumänischen Verkehr zwischen der italienischen Grenze und Bukarest wird ebenfalls ein direkter Zug dienen. Der Gegenzug wird auch mit Belgrad und Priedor Verbindung haben und die Viehausfuhr aus dem Banat besorgen.

Für die Salzausfuhr nach Südslawien wird ein Zug von Deesch (bei Klausenburg) über Großwardein, Arad, Temeswar und Hatzfeld (Jimboalea) eingerichtet. Ein Leerzug zur Abholung von Erzen wird täglich nach Südslawien fahren und nebenbei auch die geringe Ausfuhr aus dem Banat nach Südslawien mitnehmen.

Eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle wird dem Zugpaar Bukarest-Klausenburg-Großwardein-Halmi-Prag-Wien-Passau zukommen, das Vieh, Obst und Holz aus Rumänien ausführen und Glaswaren, Seide, Haushaltsgegenstände usw. nach Rumänien einführen soll.

Die Ausfuhr nach Polen wird durch ein Zugpaar besorgt werden, das Anschluß an entsprechende polnische und österreichische Züge haben wird.

Außer den eben beschriebenen, Rumänien interessierenden Zügen wurde noch eine ganze Reihe neuer Verbindungen zwischen der Tschechoslowakei bzw. Polen und Italien eingerichtet und bestehende Verbindungen verbessert.

— **Kostbarkeiten in Frankreich.** Kennzeichnend für den Stand der französischen Währung ist ein Wunsch, den die Handelskammer Toulouse ausgesprochen hat, daß nämlich als untere Grenze für den Begriff Kostbarkeiten bei der Beförderung mit der Eisenbahn ein Wert von 1200 Fr. für 1 kg statt wie bisher 300 Fr. festgesetzt werden soll.

— **Eine weitere französische Eisenbahnleihe in der Schweiz.** Für die Staatsbahnen (s. Nr. 42 d. Ztg. vom 21. Oktober 1926, S. 1105) hat Frankreich bereits eine Anleihe in der Schweiz aufgenommen, und nunmehr soll auch den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen mit Schweizer Geld aufgeholfen werden. Eine französische Anleihe von 14 Mill. Schweizer Franken für die Eisenbahnen von Marokko hat bei den geldgebenden Kreisen solchen Anklang gefunden, daß die Schweizer Banken sich bereit erklärt haben, die Beschaffung von 25 Mill. Franken für die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen auf dem Wege einer neuen Anleihe zu übernehmen.

— **Heizung der elektrischen Züge in Frankreich.** Die Pariser Vorzüge der elektrisch betriebenen Strecken, die aus neuen Fahrzeugen, sowohl Triebwagen wie Anhängewagen, bestehen, werden auch elektrisch beheizt. Die Fernzüge, deren Wagen zuweilen von Dampf-, zuweilen von elektrischen Lokomotiven gezogen werden, bestehen jedoch aus Fahrzeugen älterer Bauart, und es wäre zu umständlich und kostspielig, diese auf elektrische Heizung umzubauen. Sie werden daher auch in elektrischen Zügen mit Dampf beheizt. Es wird dazu hinter der Lokomotive ein Kesselwagen eingestellt, in dem der nötige Dampf erzeugt wird. Dieser Wagen enthält neben einem Wasserbehälter zwei Kessel mit Masufeuern und einen Vorratsbehälter für den Brennstoff. Diese Art der Heizung hat sich bis jetzt gut bewährt, sie kostet freilich Zugkraft.

— **Tariferhöhungen in Belgien.** Die Tariferhöhung um rund 10 % für den Personenverkehr und durchschnittlich etwas über 10 % im Güterverkehr tritt am 15. Januar 1927 in Kraft. Die neuen Tarife bleiben am Goldwert gemessen, noch unter den Vorkriegssätzen. Durch die Erhöhung wird vor allem der Antwerpener Hafenverkehr betroffen werden.

— **Einschränkung des Zugverkehrs in Belgien.** Kohlenmangel hat im November die Belgische Staatsbahngesellschaft gezwungen, eine Anzahl Beschränkungen des Fahrplans vorzunehmen, die sich auf alle Teile des Landes erstreckt haben.

— **Die Aktien der Belgischen Staatsbahngesellschaft.** Trotz ihrer wenig günstigen wirtschaftlichen Lage ist es der Belgischen Staatsbahngesellschaft gelungen, zunächst für 445 000 Fr. Aktien in der Schweiz unterzubringen. Neuerdings hat ein Schweizer Bankhaus noch für 105 000 Fr. solche Aktien übernommen, was als eine Folge der günstigen Aufnahme der Stützungsanleihe für den belgischen Franken in der Schweiz angesehen wird.

— **Vlissingen-Harwich statt Vlissingen-Folkestone.** Zu der bereits in Nr. 50, S. 1315 d. Ztg. mitgeteilten Verlegung der Linie wird uns noch folgendes geschrieben: Mit dem 1. Januar 1927 wird die Gesellschaft „Zeeland“ in Vlissingen ihren Dienst von Folkestone nach Harwich verlegen und damit ihre Verbindung mit der London-Chatham and Dover (Southern) Railway lösen, mit der sie auf englischem Boden seit ihrem Bestehen zusammengearbeitet hat. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß die starke Zunahme des Verkehrs von England nach den französischen und belgischen Häfen (750 000 Reisende) die Eisenbahnverbindungen für die Vlissinger Schiffe, die nicht den zehnten Teil an Fahrgästen beförderten, immer mehr ins Hintertreffen geraten ließ. In Verbindung mit der englischen Ostbahn, die bislang nur die Linien von Harwich nach Hoek van Holland, Antwerpen und Zeebrügge bedient, darf man wohl hoffen, bessere Eisenbahnanschlüsse zu bekommen.

— **Fortschritte im Londoner Untergrundverkehr.** Bei der Eröffnung der Südlondoner Untergrundbahn nach Morden (s. Nr. 39 der Ztg. v. 30. September 1926) war die Zwischenhaltestelle Balham noch nicht fertiggestellt, weil umständliche Arbeiten zur Verlegung von Rohr- und Kabelleitungen längeren Aufenthalt verursacht hatten. Am 6. Dezember konnte auch hier der Verkehr zugelassen werden, so daß nunmehr die südliche Verlängerung der Untergrundbahn voll im Betriebe ist. Zugleich ist auf

dieser Strecke und auch auf der Hampstead-Strecke die Zugfolge so verdichtet worden, daß der Zugabstand höchstens fünf Minuten beträgt. In den Zeiten des Hochverkehrs wird die Haltestelle Kennington, wo sich beide Strecken vereinigen, in der Stunde von 112 Zügen berührt; ihre vier Bahnsteigkanten haben damit von allen anderen ähnlichen Anlagen den stärksten Verkehr.

Fremde Erdteile.

— **Ausdehnung des Kleinbahnnetzes auf Celebes.** Die Staatsbahnen von Niederländisch-Indien prüfen erneut die Frage, ob der Bau von weiteren Bahnen auf Südcelebes zur wirtschaftlichen Erschließung des Landes möglich ist.

— **Eisenbahnunfälle und Straßenkreuzungen in den Vereinigten Staaten.** Einem vorläufigen Bericht über Eisenbahnunfälle im Kalenderjahr 1925 hat das Bundesverkehrsamt der Vereinigten Staaten ein Buch von 117 Seiten folgen lassen, in dem über die Eisenbahnunfälle des vorigen Jahres berichtet wird. Danach sind insgesamt 6766 Personen tödlich verunglückt und 137 431 Personen verletzt worden. Fast alle Unfallgruppen zeigen eine zahlenmäßige Zunahme gegen das Vorjahr. Die Zahl der Tötenden, die bei Zugunfällen ihr Leben einbüßten, ist mit 81 gegen das Vorjahr auf mehr als das Doppelte angewachsen. Die Zahl der Zusammenstöße und Entgleisungen von Zügen beläuft sich auf 5166 und 12 759; der Sachschaden betrug dabei unter bei 2860 sonstigen Zugunfällen 22 Mill. \$. 418 Personen, darunter die erwähnten 83 Reisenden, 232 Eisenbahnbedienstete und 103 andere Personen, büßten dabei ihr Leben ein, und 3912 wurden verletzt.

Eine große Rolle unter den amerikanischen Eisenbahnunfällen spielen diejenigen, die sich an Kreuzungen, sowohl von Eisenbahn mit Eisenbahn als auch von Eisenbahn und Straße, ereignen. Das liegt zum Teil an der mangelhaften oder ganz fehlender Sicherung dieser Kreuzungen, zum Teil an dem lebhaften Verkehr von Kraftwagen auf den Landstraßen, deren Führer es anscheinend häufig an der nötigen Vorsicht fehlen lassen. An 10 154 Stellen kreuzt sich Eisenbahn mit Eisenbahn; hiervon sind nur 5198 Kreuzungen geschützt. An 4331 Stellen werden Eisenbahnen von Straßen- und Städtebahnen gekreuzt; hiervon sind nur 1910 Kreuzungen geschützt. Kreuzungen von Eisenbahnen mit Straßen sind 233 485 vorhanden, von ihnen sind nur 27 241 geschützt. Die Gesamtzahl der Straßenkreuzungen hat im Jahre 1925 um 923 zugenommen, das Ergebnis einer Vermehrung um 8688 und einer Verminderung um 7765; unter den beseitigten schienengleichen Straßenübergängen waren 185, die durch Über- und Unterführungen ersetzt worden sind.

Unter den Schutzvorrichtungen an 7063 Kreuzungen von Eisenbahnen mit Eisenbahnen sind 4124 Anlagen mit voneinander abhängigen Signalen, 454 mit Entgleisungsweichen, 421 mit selbsttätigen Signalen und 2064 mit Toren oder mit Wächtern oder mit beiden. Der Schutz der Straßenkreuzungen besteht in 3378 Anlagen mit Schranken, die Tag und Nacht besetzt sind, 2920 Anlagen mit Schranken, die einen Teil der 24 Stunden unbesetzt bleiben, 1271 Anlagen mit einem Wachtmann, die Tag und Nacht bewacht werden, und 6631 bewachte Anlagen, wo die Wache während eines Teils des Tages eingezogen wird; an 5710 Stellen sind hörbare und sichtbare Warnungssignale, an 5049 Stellen nur hörbare und an 1602 Stellen nur sichtbare Warnungszeichen angebracht.

Um einen Maßstab für die Zahl der Unfälle zu gewinnen, veröffentlicht der Bericht des Bundesverkehrsamts auch Angaben über die Zahl der geleisteten Lokomotivmeilen, der Personen- und zuglokomotivmeilen und der beförderten Reisenden.

Rechtspflege.

— **Grenzen der von der Bahn aufzuwendenden Vorkehrungen gegen Unfälle.** Offenbar unter dem Einfluß reichsgerichtlicher Entscheidungen hat nunmehr auch der österreichische Oberste Gerichtshof mehrfach in jüngst erlassenen Urteilen in Haftpflichtsachen neue Gesichtspunkte zur Beurteilung der Haftungsbefreiungsgründe aufgestellt. Stärker als früher wird nunmehr auch die dem Publikum durch § 93 der Eisenbahnbetriebsordnung (Kais. Verord. vom 16. November 1851, RGBl. 1 aus 1852) auferlegte Pflicht betont, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung, Regelmäßigkeit und Sicherheit des Bahnbetriebes erlassenen Vorschriften zu beobachten und sich den Weisungen der Bahnorgane zu fügen. So hat dieses Höchstgericht in einer Prozeßsache, die in I. Instanz vor dem Landesgerichte Innsbruck mit Abweisung des Klagebegehrens auf Schmerzensgeld, Verdienstentgang und Ersatz für Ärztekosten geendet hatte, die jedoch vom Berufungsgericht, dem Oberlandesgericht in Innsbruck an die Unterinstanz unter Aufhebung des ersten Urteils rückverwiesen worden war, dem Oberlandesgericht aufgetragen.

der von ihm abgeleiteten Annahme eines bahnsseitigen Verschuldens abzugehen und sohin auf neuer Grundlage abermals entscheiden.

aus den Gründen des OGH. in der Rekursentscheidung (Beschluss vom 1. Juni 1926, GZOb. II 430/26):

„Er von der beklagten Partei eingebrachte Rekurs erweist sich als begründet. Er richtet sich gegen die Auffassung des Berufungsgerichtes, wonach (auch) ein Verschulden der Bahneigentümer als gegeben erachtet wird, insofern sie sich vor Beginn des Verschubes nicht überzeugen, ob ihrer Aufforderung, den Wagen zu verlassen, auch tatsächlich von allen nachgekommen wird. Beantragt wird Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht mit dem Auftrage, unter Umgangsnahme von dem geachteten Aufhebungsgründe in der Sache neuerlich zu entscheiden.“

Das Berufungsgericht hat die vom Prozeßgerichte erster Instanz über die von den Bahnorganen hinsichtlich des Verschubes ergangene Warnung und Aufforderung und über die Kenntnis des Klägers hiervon gemachten Feststellungen übernommen. Es ist es der Ansicht, daß ein Verschulden der Bahnorgane an dem Ereignis in dem erwähnten Sinne anzunehmen sei. Der für angeführte Grund, es habe sich der Aushilfsschaffner P. damit, daß ihm A. B. (Gattin des Klägers) auf die Frage, was alles aus dem Wagen sei, eine bejahende Antwort gab, nicht anrechnen dürfen, „da nicht festgestellt und auch nicht behauptet wurde, daß er wußte, daß die Antwortende die Frau des Verurteilten, also eine mit den Verhältnissen vertraute Person sei und eine große Zahl von Personen bei der Verladung anwesend und Teile mittätig war, weshalb er sich auf die erteilte Auskunft nicht ohne weiteres verlassen durfte“, kann schon deswegen nicht als maßgebend erachtet werden, weil festgestellt ist, daß der Kläger von der Warnung und Aufforderung der Bahnorgane Kenntnis hatte. Zudem kann darin, daß P. der ihm ersten Auskunft, daß alles den Wagen verlassen habe, unter obwaltenden Umständen Glauben schenkte, ganz gleich, von wem er mit der Verladung befaßten Personen er die Auskunft erhielt, an und für sich und insbesondere deshalb ein Verschulden nicht erblickt werden, weil er mit dem Hinweis auf Verschub und der Aufforderung zum Verlassen des Wagens ihm obliegenden Pflicht Genüge geleistet hat. Das Berufungsgericht verkennt die Bestimmung des § 17 der Kais. V. vom 16. November 1851, RGBl. Nr. 1 aus 1852, deren Sinn nicht sein kann, daß die Eisenbahnunternehmung verpflichtet sei, denjenigen Personen, die die Bahn zur Reise oder zur Versendung von Sachen benutzen, gegen die Vernachlässigung der Person nach § 1297 ABGB. im allgemeinen und nach den jeweiligen Umständen im besonderen zuzumutenden Aufmerksamkeit in jeder Richtung hin zu schützen und die Begehung von Unachtsamkeiten unmöglich zu machen. Da es sich um die Ausübung des Verschubes gegenüber einem in Verladung befindlichen Wagens handelte, mußte es genügen, wenn die Bahnorgane ihre Warnung und Aufforderung an die mit der Verladung befaßten Personen derart richteten, daß sie den im Wagen befindlichen Personen zur Kenntnis gelangen konnte. Das ist geschehen. Gemäß § 93 der erwähnten Verordnung waren die der Verladung betrauten Personen und somit auch der Verurteilte, der von dem Verschube und der Aufforderung Kenntnis hatte, verpflichtet, der ergangenen Weisung „willig zu gehorchen“. Das mußten die Bahnorgane voraussetzen, und es kann ihnen daher der Umstand, daß sie es unterließen, sich der Befolgung ihrer Weisung persönlich die Überzeugung zu verschaffen, nicht als Verschulden angerechnet werden. Es ist unter den obwaltenden Umständen den Bahnorganen nicht anzumuten, sich persönlich, allenfalls durch Nachschau der erwähnten Wagen, von der Befolgung der von ihnen erteilten Weisung und davon die Überzeugung zu verschaffen, daß die in der Nichtbefolgung gelegene Gefahr auch erfaßt wurde. Auch kann auf die im § 1297 ABGB. aufgestellte Vermutung verworfen werden.

Die vom Berufungsgericht aus den von ihm angeführten Umständen abgeleitete Annahme eines Verschuldens der Bahnorgane kann demnach nicht gebilligt, muß vielmehr als eine rechtsirrig angesehen werden. Damit erweist sich aber auch der vom Berufungsgericht angelegene Grund zur Aufhebung des erstinstanzlichen Urteiles als dermalen hinfällig, weshalb der angefochtene berufsgerichtliche Beschluss zufolge Wegfalles der beschließenden Grundlage, von der das Berufungsgericht bei der Beschlussfassung ausging, aufzuheben und die Sache zur Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen war. Hieraus hat das Oberlandesgericht Innsbruck das erstinstanzliche klageabweisende Urteil bestätigt.

Dr. C.

Haftung der Bahn wegen Auslieferung einer Sendung an Nichtberechtigten. Am 28. Juni 1919 sandte die Firma M. Ohligs einen Wagen mit amerikanischem Speck durch die Kleinbahn von Ohligs unter Auftrag zur Nachnahme des Be-

trages ab. Der Wagen sollte an das Bürgermeisteramt in Monheim gehen. In Langenfeld wurde er der beklagten Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke A.-G. in Düsseldorf zur Beförderung auf ihrer Kleinbahn nach Monheim übergeben. Dort traf der Wagen am 1. Juli 1919 ein. Am Tage darauf erschien beim Stationsbeamten der Kleinbahn der Bureaugehilfe N. von der Polizeiverwaltung in Monheim, löste die Nachnahme ein und gab den Wagen auf Grund eines mit einem Stempel der Gemeinde Monheim versehenen Frachtbriefes nach dem im unbesetzten Gebiet liegenden Hattingen auf. Die Beklagte ließ den Wagen nach Hattingen abgehen; an der Grenze wurde er von den Engländern beschlagnahmt und versteigert. Die Lieferantin hat von dem Erlöse nichts erhalten. Sie fordert von der beklagten Kleinbahneigentümerin Schadensersatz. Im Gegensatz zum Landgericht Elberfeld erklärte das Oberlandesgericht Düsseldorf den Klageanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt. Im Verfahren über den Betrag hat die Klägerin einen Betrag von 8456 Dollars geltend gemacht. Das Landgericht verurteilte die Beklagte zur Zahlung von 6342 Dollars, das Oberlandesgericht Düsseldorf zur Zahlung von 30 052 Reichsmark. Die gegen dieses Urteil beim Reichsgericht eingelegte Revision der Beklagten ist insoweit zurückgewiesen worden, als sie sich gegen den Grund des Anspruchs richtet. Denn — so wird in den reichsgerichtlichen Entscheidungsgründen ausgeführt — die Beklagte haftet der Klägerin nach der Feststellung des Gerichts gemäß § 456 HGB., ferner deshalb, weil sie ihre Pflicht aus § 437 HGB. zur Benachrichtigung des Absenders nicht erfüllt hat, und endlich weil der Stationsvorsteher in Monheim das Gut an einen Nichtberechtigten ausgeliefert hat. Die hiergegen gerichteten Revisionsanträge konnten keinen Erfolg haben. Die Aushändigung an den Nichtberechtigten N. steht dem Verlust des Frachtgutes gleich. Dagegen ist das Urteil der Vorinstanz wegen der Entscheidung über die Höhe des Betrages vom Reichsgericht aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung hierüber an das Oberlandesgericht zurückverwiesen worden. Das Oberlandesgericht hat nämlich ohne Grund die allgemeine Verarmung des deutschen Volkes außer Betracht gelassen und vollen Wertersatz zugesprochen. Das steht mit der reichsgerichtlichen Rechtsprechung nicht im Einklang. Denn die Klägerin hätte auch bei rechtzeitiger Erstattung des Frachtgutes den erhaltenen Wert bis heute nicht vollwertig erhalten können. (I 419/25. — 30. Oktober 1926.)

— Zum Kraftfahrzeugverkehr. Was heißt Anhalten auf kürzeste Entfernung? Diese Frage beantwortet das Bayerische Oberste Landesgericht München folgendermaßen¹⁾:

Während die Verordnung vom 3. Februar 1910 in § 18 Abs. 3 vorgeschrieben hatte, daß der Führer eines Kraftfahrzeuges auf unübersichtlichen Wegen, so bei Straßenmündungen, langsam und so vorsichtig fahren müsse, daß das Fahrzeug „sofort“ zum Halten gebracht werden könne, verlangt § 18 Abs. 3 der jetzt geltenden Verordnung vom 15. März 1923, daß, wenn der Überblick über die Fahrbahn behindert, die Sicherheit des Fahrens durch die Beschaffenheit des Weges beeinträchtigt ist, oder lebhafter Verkehr herrscht, so langsam gefahren werde, daß das Fahrzeug „auf kürzeste Entfernung“ zum Stehen gebracht werden könne. Die Änderung der Vorschrift im Sinne einer weniger starren Anordnung hatte ihre guten Gründe. Die Erfahrung hatte gezeigt, daß „sofortiges“ Halten unmöglich ist, weil das Fahrzeug in der noch so kurzen Frist zwischen dem Entschlusse des Führers, anzuhalten, und der Bedienung der geeigneten Hebel immer noch eine kleine Strecke weiterläuft. Deshalb mußten die Gerichte schon bei der Anwendung der alten Vorschrift dem Kraftfahrer einen gewissen Spielraum einräumen. Die neue Vorschrift gewährt eine größere Freiheit, den Umständen des Falles vernünftig Rechnung zu tragen. Der Ausdruck „auf kürzeste Entfernung“ rechnet ohne weiteres mit einiger Weiterbewegung des Fahrzeuges. Es ist eine nach den Umständen des Falles, insbesondere nach der Beschaffenheit der Örtlichkeit zu beurteilende Tatfrage, wie lang die „kürzeste Entfernung“ sein darf. Es kommt besonders darauf an, auf welche Entfernung der Führer ein vor ihm in der Fahrbahn auftauchendes Hindernis sehen kann.

Dr. Compter.

Bücherschau.

— Gegenwart und Zukunft der deutschen Maschinenindustrie. Von Dr.-Ing. Friedrich Kruspi. Mit 34 Textabbildungen. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. II, 127 Seiten. Preis geh. 7,50 M.

Der Maschinenbau gehört nach Wert der Produktion, Zahl der Beschäftigten und Anteil an der deutschen Ausfuhr zu den führenden Industrien Deutschlands und hat bei der heutigen schwie-

¹⁾ Urteil des I. Str.-S. vom 22. September 1925, Deutsche Juristen-Zeitung, 30. Jahrg. 1925, Heft 23, S. 1813.

rigen Wirtschaftslage hart zu kämpfen. Um einen Beitrag zur Erkenntnis der jetzigen Produktions- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft zu liefern, hat sich der Verfasser die Aufgabe gestellt, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu erklären, die Wirkungen von Krieg und Inflation nachzuweisen und von den Wirtschaftszahlen, die kennzeichnend für die gegenwärtige Lage der Maschinenindustrie sind, auf die Zukunft zu schließen. Nach einem kurzen, geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklung der deutschen Maschinenindustrie wird deren Bedeutung für die deutsche Wirtschaft an Hand eingehender Zahlentafeln und graphischer Darstellungen dargelegt. Sodann werden die Wirkungen des Krieges und die allgemeine wirtschaftliche Lage nach dem Kriege behandelt. Die erschwerten Produktionsbedingungen der Maschinenindustrie, die hierauf besprochen werden, liegen in der Rohstoffversorgung, besonders Kohle und Eisen, in den Problemen der Arbeiterschaft und Arbeitszeit, in der Preisbildung und nicht zum mindesten in den Absatzverhältnissen. Es folgt dann der statistische Nachweis der Notlage der Maschinenindustrie; während in den vorhergehenden Abschnitten die für die Lage der Maschinenindustrie bedeutungsvollen Faktoren nur nach Ursache und Einflußrichtung gekennzeichnet werden, zeigt sich in diesem Teil ihre vereinte Wirkung in den Zahlen und Kurven des Auftragseinganges und Versandes, des Beschäftigungsgrades und der Ausfuhr des Maschinenbaues. Der Schlußteil bringt eine Darstellung der Organisation der Maschinenindustrie, im besonderen der Entwicklung des Vereins deutscher Maschinenbauanstalten, des Fachverbandswesens im Maschinenbau und auch der privatwirtschaftlichen Zusammenschlüsse nach Art und Ausmaß. Aus seinen Darlegungen zieht der Verfasser den Schluß, daß die deutsche Maschinenindustrie als Schlüsselindustrie und vor allem als die führende deutsche Exportindustrie von allen öffentlichen Organen mit allen Mitteln und Kräften gefördert werden muß. Für die Zukunft ist weiter mit hohen Rohstoffpreisen zu rechnen, während zur Zeit die Arbeiterfrage für die Maschinenindustrie noch als günstig zu bezeichnen ist, besonders wenn die Beseitigung der Nivellierung der Löhne gelernter Facharbeiter und ungelernter Arbeiter weiter fortschreitet; falls nicht neue wirtschaftliche oder soziale Erschütterungen eintreten, sind hinsichtlich der Arbeitszeit, der Löhne und der Zusammensetzung der Belegschaft gesunde Produktionsbedingungen gegeben. Bei den Selbstkosten liegt das ganze Schwergewicht auf der Seite der Unkosten, namentlich der Kapitalkosten und der Steuern und Abgaben; die Tatsache, daß die Belegschaftsstärke nur rund 60 % des Standes bei voller Ausnutzung der Betriebsanlagen beträgt, kennzeichnet die jetzige schwere Lage des Maschinenbaues. Für den Absatz der Produktion ist im Inland auf längere Zeit nicht mit einer Belebung zu rechnen; zur Wiedereroberung der früheren Absatzmärkte im Auslande bedarf es absoluter Zuverlässigkeit in der Preisstellung und der Pünktlichkeit der Lieferung, um das Vertrauen des Auslandes wieder zu gewinnen, vor allem aber größter Anstrengungen, um in der Kreditgewährung mit England und Nordamerika einigermaßen in Wettbewerb treten zu können. Den verringerten Absatzmöglichkeiten steht eine Vergrößerung der Produktionsfähigkeit der deutschen Maschinenindustrie um schätzungsweise 20 % gegenüber; zu einer wirtschaftlicheren Erzeugung und Ermäßigung der Unkosten in der Preisbildung ist es unausbleiblich, daß der nicht oder nicht voll ausgenutzte Teil der Betriebsanlagen stillgelegt werden muß, oder mit anderen Worten, daß der Maschinenbau dem Beispiel des Kohlenbergbaues und der Eisenhüttenindustrie wird folgen müssen. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist zwar in erster Linie Sache des einzelnen Werkes, wird aber von den Fachverbänden des Maschinenbaues wesentlich gefördert werden können. Diese Aufgabe der Fachverbände berührt sich mit der der Spezialisierung und Typisierung sowie der Einführung der Normen in die Praxis. Nur die Summe solcher verbandsmäßigen Gemeinschaftsarbeit kann dem deutschen Maschinenbau eine erträgliche Zukunft sichern, wie das Beispiel der amerikanischen „cooperation“ lehrt.

Das Werk bringt bei seinem mäßigen Umfange eine Fülle von Tatsachenmaterial in Form von Zahlentafeln und Schaubildern zur Darstellung der wichtigsten Existenzgrundlagen der Ma-

schinenindustrie. Es kann bei seiner lichtvollen Sprache alle Interessenten wärmstens empfohlen werden. Sch.

— **Der Eisenbahnfachmann.** Man schreibt uns: Die bekannte Zeitschrift für das Eisenbahn-Bildungs- und Unterrichtswesen richtet mit ihrem dritten Jahrgang eine neue Abteilung „Auf dem Dienst für den Dienst“ ein, die einen allseitig gewünschten Erfahrungsaustausch bringt. Die „Übungs- und Prüfungsaufgaben“ werden in enger Zusammenarbeit mit den Prüfungsausschüssen ausgewählt. Alle Prüfungsanforderungen werden berücksichtigt, alle Gegenstände behandelt. Musterprüfungen und Sonderprüfungen für die einzelnen Berufsarten vervollständigen die Vorbereitung. Schriftliche Aufgaben werden durchgesehen.

Die Fachabteilungen bringen unterrichtende Arbeit erfahrener Fachmänner über alles Wissenswerte. Alle Berufsgruppen des großen Leserkreises werden entsprechend berücksichtigt. Der Fragekasten wird noch mehr auf die persönlichen Bedürfnisse der Bezieher eingehen. Fast alle Antworten werden schriftlich gegeben. Schließlich werden die beliebten „Lösen Blätter“ ausgebaut, um die Berufsbildung, die die Zeitschrift vor allem vermittelt, zur Menschenbildung zu erweitern. Die ganze Familie des Eisenbahners wird daran teilnehmen. Weltanschauliches, Lebensführung, Naturwissenschaftliches, Heimatkundliches, Kulturgeschichtliches, Soziales, Bildende Kunst, Geschichtliches, Literarisches, Heiteres, „Für die Kinder“ sind die Hauptgedankenkreise.

Der Eisenbahnfachmann erscheint schon in der Weihnachtsnummer mit 32 Seiten Text (bisher 28) zum gleichen Preise (30 Pf.).

— **Kreisprozeßkunde.** Von Dr. Richard von Dallwitz Wagner. Eine Übersicht über die ausgeführten, die ersten bewerteten und die möglichen Wärme-Arbeits-Kreisprozesse mit und ohne Temperaturgefälle, warmer und kalter Verbrennung, nebst einer Einführung in die Wärmelehre und die Molekulartheorie der Materie, für Techniker und Physiker. (Lebendige Bücher, herausgegeben von Adalbert Deckert.) Wittenberg 1922. A. Ziemsen, Verlag. XVI, 578 Seiten mit 126 Abbildungen. Preis in Halbleinen geb. 17,50 M.

Das Buch behandelt zusammenfassend das große Gebiet Wärme-Arbeits-Kreisprozesse, also der Gewinnung mechanischer Arbeit aus Wärmeenergie (und auch der Gewinnung von „Kälte“ aus mechanischer Arbeit). Es beginnt zunächst mit einer Einführung in die Wärmelehre, ausgehend von der molekularkinetischen Theorie der Gase und der Materie im allgemeinen als Grundlage der Thermodynamik und Kreisprozeßkunde, und gelangt dann zur eigentlichen Kreisprozeßkunde über. Eine große Anzahl von Wärme-Kreisprozessen wird zunächst schematisch zusammengestellt, dann werden die Mittel zu ihrer Durchführung entwickelt, worauf die ausgeführten Motorenarten kritisch betrachtet werden. Im 4. Abschnitt, der in den Kreisen der Physiker und Wärmetechniker sicher auf erheblichen Widerspruch stoßen wird, will der Verfasser darlegen, daß es möglich ist, Kreisprozesse durchzuführen, die außerhalb des Geltungsbereiches des 2. Hauptsatzes der Wärmetheorie liegen, mit anderen Worten, daß ein „Perpetuum mobile“ zweiter Art, das Arbeit aus der Wärme seiner Umgebung gewinnt, gebaut werden kann. Er macht auch Vorschläge zur Durchführung seiner Idee, die er eingehend zu begründen versucht. Die Darlegungen Stodola über die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile zweiter Art (in seinem berühmten Werke über Dampf- und Gasturbinen) werden meines Erachtens nicht widerlegt. Das Werk, das eine Fülle von Zahlenmaterial und wichtigen wärmetechnischen Daten enthält, ist mit großem Fleiße, aber mit einer gewissen Eigenwilligkeit verfaßt, die sich in der Schaffung neuer Worte zeigt, wie „Turnil“ (im Esperanto soviel wie Entropie), „Samazustand der Materie“, „Senzumo-Kreisprozeß“ (senzumo = nichts im Esperanto), „Permozwart“ für Perpetuum mobile zweiter Art u. a. m. Es ist keine leichte Lektüre, kann aber den Fachleuten zum kritischen Studium wohl empfohlen werden. Sch.

Amtliche Mitteilungen der Geschäftsführenden Verwaltung.

Befreiung von Wagenmiete infolge Unfahrbarkeit von Strecken.
(§ 10, 1a VWÜ.)

Mitteilung der Reichsbahndirektion München vom 18. Dezember 1926:

Station Aschaffenburg Hauptbahnhof war vom 13. XII. bis 14. XII. 1926 wegen Entgleisung gesperrt.

Mitteilung der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen vom 13. Dezember 1926 W.D.Z. 137: Infolge Schneever-

wehung war die Strecke Deutschkreutz bis Lutzmannsburg von 5. bis 7. Dezember, die Strecke Schützen am Gebirge bis Eisenstadt am 6. Dezember unfahrbar.

Zurechnung neuer Strecken zu den Vereinsbahnstrecken.

Die am 15. Dezember 1926 in Betrieb genommene Teilstrecke Haiger-Rabenscheid der Nebenbahn Haiger-Gusternhain ist den Vereinsbahnstrecken der Reichsbahndirektion Frankfurt (Main) zugerechnet worden,

Eröffnung von Stationen.

Reichsbahndirektionsbezirk Halle (Saale).
Am 22. Dezember 1926 wird der links der Bahnstrecke Jüterbog-Beelitz zwischen den Stationen Frohnsdorf und Treuenbrietzen neu errichtete Personenhaltepunkt Treuenbrietzen Pflegeanstalt eröffnet werden. (S. auch die Ver-

öffentlichung unter „Amtliche Bekanntmachungen“ in dieser Nummer.

Rundschreiben der Geschäftsführenden Verwaltungen sind erlassen worden:

Nr. III 196 vom 13. Dezember 1926 an sämtliche Vereinsverwaltungen, betreffend Vereinsmitgliedschaft.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 9. Dezember 1926 starb in Pilsnitz (Bez. Breslau), wo er im Ruhestand lebte, der

Oberbaurat a. D.

Herr Julius Biedermann

im 73. Lebensjahre.

Der Verstorbene hat mehr als 35 Jahre seine volle Schaffenskraft der Preussischen Staatseisenbahnverwaltung gewidmet. Bis zu seinem am 1. August 1920 erfolgten Ausscheiden versah er die Geschäfte des Präsidenten der Eisenbahndirektion des Saargebietes.

Reiches Wissen und Können, vorbildliche Pflichttreue und unermüdlicher Fleiß zeichneten den Verstorbenen aus. Durch sein aufrichtiges, liebenswürdiges Wesen erwarb er sich die Hochachtung und Zuneigung aller, die mit ihm gearbeitet haben.

Eine treue Erinnerung und ein ehrendes Gedenken ist ihm allezeit gesichert.

Saarbrücken, den 13. Dezember 1926.

(1351)

Der Präsident

und die höheren Beamten der Eisenbahndirektion des Saargebietes.

2. Eröffnung von Stationen.

Am 22. Dezember 1926 wird der links der Bahnstrecke Jüterbog-Beelitz zwischen den Stationen Frohnsdorf und Treuenbrietzen neu errichtete Personenhaltepunkt

Treuenbrietzen Pflegeanstalt eröffnet werden.

Der Haltepunkt bleibt unbesetzt. Die Karten werden vom Pförtner der Brandenburgischen Pflegeanstalt Treuenbrietzen verkauft. Gepäck muß von den Waggons an den Packwagen gebracht und von dort abgeholt werden. Expresverkehr ist ausgeschlossen. Die Bahngrenze wird vom Zugpersonal bestimmt.

Die Entfernungen betragen:
Frohnsdorf und Treuenbrietzen Pflegeanstalt = 2,67 km,
Treuenbrietzen und Treuenbrietzen Pflegeanstalt = 2,20 km.

Der Bedienung des neuen Haltepunktes dienen zunächst folgende Züge anhalten:
) in der Richtung von Jüterbog nach Treuenbrietzen die Züge Nr. 606 und 612,

) in der Richtung von Treuenbrietzen nach Jüterbog die Züge Nr. 613 und 627.

Der Haltepunkt erhält die Lochkartennummer 12424. (1361)

Halle (Saale), den 17. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Halle (Saale).

Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse von Stationen.

Am 1. Januar 1927 wird der an der Bahnstrecke Ottbergen-Northheim genannte Haltepunkt Würgassen für Gepäck- und Expresgutverkehr erweitert. (1348)

Cassel, den 14. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Cassel.

4. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Tfv. 4a).

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1927 für 5-t-Sendungen des Ausnahme-

tarifs 52 (Papier und Pappe) ein fester Zuschlag von 18 Rpf. für 100 kg eingeführt. Näheres enthält die am 20. Dezember 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers. (1354)

Berlin, den 15. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I a (Frachtsatzzeiger).

Der Frachtsatz der allgem. Eilgutklasse 1e für 4 km wird von 78 auf 76 ermäßigt und der für 984 km von 1910 auf 1940 erhöht. (1353)

Berlin, den 15. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Die Geltungsdauer der Ausnahmetarife 16a und 101 (Kartoffeln, frische usw.) wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. März 1927 verlängert.

Berlin, den 18. Dezember 1926. (1370)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. Dezember 1926 wird der Ausnahmetarif 23a für Glasflaschen (Monopolfaschen) eingeführt.

Berlin, den 20. Dezember 1926. (1374)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D (Stations-tarif) Tfv. 6.

Mit Gültigkeit vom 15. Februar 1927 werden die Bestimmungen für Dresden Großmarkthalle ergänzt. Die Ergänzung bezieht sich auf die Bereitstellung der Wagenladungen im Falle der Überfüllung des Bahnhofs Dresden Großmarkthalle. Näheres enthält der am 15. Dezember 1926 erscheinende Nachtrag 1 zu Heft D. (1356)

Berlin, den 13. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staats- und Privatbahnen usw. Tfv. 9.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird das Teilheft B I 16 unter Berücksichtigung der Nachträge 1 bis 28 neu herausgegeben. Preis 50 Pf. Zu beziehen durch die beteiligten Güterabfertigungen und die Auskunft, hier, Bahnhof Alexanderplatz. (1352)

Berlin, den 11. Dezember 1926.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Fährbootverkehr Deutschland-England über Zeebrügge-Harwich. Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Anlässlich der Einstellung von bahn-eigenen deutschen Fährbootwagen in den Fährbootverkehr Deutschland-England über Zeebrügge-Harwich ist zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Belgisch-Englischen Fährbootgesellschaft unter dem 21./28. Juli 1926 ein Zusatzabkommen zu dem am 9./15. April 1925 abgeschlossenen Fährbootabkommen geschlossen worden. Die dadurch erforderlich werdenden Änderungen des Ausnahmetarifs 83 für Güter in Fährbootwagen werden mit Gültigkeit vom 20. Dezember d. J. in Kraft gesetzt.

Berlin, den 15. Dezember 1926. (1355)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Bei den Ausnahmetarifen 11 und 41 (Düngemittel) wird der Vermerk über die Gültigkeitsdauer geändert in:

„Gültig bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Mai 1927.“

Berlin, den 17. Dezember 1926. (1369)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. Dezember 1926 wird der Frachtsatzzeiger im Ausnahmetarif 130 (Eisenbahnfahrzeuge) für Entfernungen von 994 km ab neu herausgegeben.

Berlin, den 18. Dezember 1926. (1372)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 16c (getrocknete oder gedörrte Kartoffeln usw.) wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. März 1927 verlängert.

Berlin, den 18. Dezember 1926. (1371)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 23. Dezember 1926 wird der Ausnahmetarif 132 (Tabakstaub usw.) auch auf den Verkehr von den Stationen der Nebenbahn Wiesloch-Meckesheim-Waldangeloch ausgedehnt.

Berlin, den 20. Dezember 1926. (1373)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

DurchfuhrAusnahmetarif S. D. Nr. 6.

Mit Gültigkeit vom 20. Dezember 1926 ist das Warenverzeichnis des Tarifs durch Aufnahme des Artikels „Benzin“ in eine neu zu bildende Abteilung XXV ergänzt worden.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 14. Dezember 1926. (1350)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer Güterverkehr.

Ab 18. Dezember 1926 wird die dänische Fracht für frisches Rindfleisch von Nykøbing paa Falster nach Deutschland bis auf weiteres, jedoch längstens bis zum 31. März 1927 um 33 1/2 % ermäßigt. Die Gültigkeit der bereits für mehrere dänische Stationen eingeführten Ermäßigung für frisches Rindfleisch wird bis auf weiteres, jedoch längstens bis zum 31. März 1927 verlängert. Auskunft durch die Abfertigungen. (1346)

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Binnen-Güter- und Tiertarif für die schmalspurigen Linien der Reichsbahndirektion Dresden.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird der Lieferfristzuschlag für alle nach und von den schmalspurigen Linien übergehenden Stückgutsendungen auf 1 Tag herabgesetzt. Die Änderung ist gemäß § 2 der Eisenbahn-Verkehrsordnung genehmigt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Dresden, am 14. Dezember 1926. (1347)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Dresden.

Nr. 413 des Tarifverzeichnisses. Reichsbahn-Gütertarif. Ausnahmetarif 6k für Steinkohlen und Steinkohlenkoks von Steinkohlengewinnungsstätten des Ruhrgebietes nach den Grenzübergangsstationen Igel Grenze und Perl Grenze.

Mit Gültigkeit vom 16. Dezember 1926 ab tritt der vorgenannte Ausnahmetarif in Kraft. Er findet Anwendung, wenn von einem oder mehreren Empfängern oder Versendern die vertragliche Gewähr übernommen worden ist, daß im Geltungsbereich des Tarifs in sechs aufeinanderfolgenden Monaten bestimmte Beförderungsmengen aufgeliefert werden.

Weitere Einzelheiten enthält die Veröffentlichung in dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Deutschen Privatbahnen.

Essen, den 17. Dezember 1926. (1360)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Essen.

Bayerisch-Württembergischer Güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird in der Kilometertafel II des Tarifs für Friedrichshafen - Nürnberg Hbf. noch die Tarifentfernung 313 km*) mit folgender Fußbemerkung nachgetragen:

*) Nur gültig für Eilgut (auch beschleunigtes Eilgut) mit der Wegevorschrift des Absenders im Frachtbrief „über Crailsheim“.

München, den 20. Dezember 1926. (1375)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Reichsbahn-Gütertarif. Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 23. Dezember 1926 wird das Warenverzeichnis der Ausnahmetarife 40 und 40b für Steinsalz usw. ergänzt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 17. Dezember 1926. (1364)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona.

Deutsch-dänischer und deutsch-schwedischer Kohlentarif.

Ab 1. Januar 1927 werden die Schnitttafeln A und B durch Aufnahme mehrerer Stationen ergänzt. Auskunft durch die Abfertigungen.

Altona, den 17. Dezember 1926. (1362)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 1926. Teil I.

Im Tarif, Teil I, ist auf Seite 144 bei der Tarifstelle Nr. 1659/2057 (Gießereisand usw.) in der Spalte Ausnahmetarif über die Schweiz die Tarifnummer 1702 und auf Seite 158 bei der Tarifstelle 1896/1608 (Strohstoff und Strohzellstoff, trocken usw.) in der Spalte Ausnahmetarif über die Schweiz die Tarifnummer 1535³⁾ mit der Fußnote: „³⁾ Nur gültig für Sendungen nach Italien“ nachzutragen. (1358)

München, den 14. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg, Donauumschlagstelle, Degendorf Hafen und Passau, Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Am 23. Februar 1927 werden im Ausnahmetarif 31 (Stein- und Kernobst usw.) verschiedene Stationsfrachtsätze außer Kraft gesetzt. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger. (1349)

München, den 15. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif v. 16. August 1926. Teile II, III, IV.

Mit Gültigkeit vom 15. Dezember 1926 werden die Stationen Brenk, Brohl, Hörstel, Lüneburg und Weiler Brohl. E. in den Tarif aufgenommen. Näheres über die Höhe der Frachtsätze usw. in den Teilen III und IV ist bei den Stationen zu erfragen. (1359)

München, den 16. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt b. G. B.

Tfv. 30. Donauumschlagverkehr über Regensburg, Donauumschlagstelle, Degendorf Hafen und Passau, Donauumschlagstelle. Gütertarif, Teil II, vom 15. Februar 1926.

Mit sofortiger Gültigkeit wird das Güterverzeichnis des Ausnahmetarifs 4 für Steinsalz usw. geändert. Näheres durch die Reichsbahntarifanzeiger.

München, den 17. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Tarifamt (1365)
bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Deutsch-schwedisch-norwegischer Verbands-güterverkehr.

Mit Gültigkeit vom 23. Dezember 1926 tritt Ausnahmetarif 21 für Papiermaschinen von Heidenheim nach Träborg gränsen in Kraft. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger. (13)

Altona, den 17. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Lokalgütertarif. Gebührenberechnung der Pengwährung.

Ab 1. Januar 1927 werden, soweit her Gebührenberechnung in ungarischen Kronen vorgeschrieben war, die Gebühren in der Pengwährung berechnet.

Gleiches gilt auch im ösl. Donauumschlagverkehr über Bratislava und marno.

Wien, am 17. Dezember 1926. (13)
Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Lokalgütertarif Teil I, Abteilung B. I. führung eines Nachtrages III.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 tritt zum oben bezeichneten Tarif der Nachtrag III, enthaltend Änderungen und Ergänzungen, in Kraft.

Wien, am 17. Dezember 1926. (13)
Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Lokalgütertarif Teil I bis IV. Änderung der Verhältniszahlen.

Vom 1. Januar 1927 bis auf weiteres betragen die Verhältniszahlen zur Umrechnung auf: Teil I bis III Teil Reichspennig 0,3 0,3

österr. Groschen*)	0,3	0,3
im intern. österr. Verk.	0,42	0,4
im übrigen	0,5	0,5
öchoslov. Heller	2,4	2,3
ungar. Filler	0,4	0,5
Para	4	5,4
Bani	14	14
Stotinki	10	10

Die vorstehenden Verhältniszahlen gelten auch im ösl. Donau-Umschlagverkehr über Bratislava und Komárno.

*) Für Eilgüter auf der Strecke Passau-Wien besteht ein besonderer Tarif.

Wien, am 17. Dezember 1926. (13)
Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

5. Personen- und Gepäckverkehr**Tfv. 600. Deutscher Eisenbahn-Person- und Gepäcktarif, Teil I.**

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 tritt im vorgenannten Tarif nachzutragen:

a) in der Anlage II A Seite 65:
XXVI. Für den Verkehr nach Schmalkalden.
Fahrkarten des Fernverkehrs mit Aufdruck „Schmalkalden“ berechnen zur Fahrt nach und von Schmalkalden

„ -Reihertor,
„ -Stillertor.

Für den Nahverkehr (im Umkreis 30 km) werden besondere Fahrkarten nach und von den einzelnen Bahnhöfen aufgelegt.

b) in der Anlage II B Seite 70:
Schmalkalden Schmalkalden Schmalkalden-Stillertor Schmalkalden-Reihertor

Berlin, den 15. Dezember 1926. (13)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft,
Reichsbahndirektion Berlin.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9.

Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 52.

Berlin, den 30. Dezember 1926.

LXVI. Jahrgang.

Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs 1926 bei.

An unsere Leser!

Vom 1. Januar 1927 ab erscheint diese Zeitung im eigenen Verlage des Vereins DEV.

In der Art der Herausgabe der Zeitung, in den Bezugsbedingungen und Bezugspreisen tritt im übrigen keine Änderung ein.

Wir bitten zugleich davon Kenntnis zu nehmen, daß die Zeitung wie bisher in ihrem grünen Gewande, aber mit einem neuen, von Künstlerhand entworfenen Titelbilde, in der Größe 210 × 297 mm (DIN A 4) erscheinen wird.

Die künftige Anschrift des Verlags ist wie die der Schriftleitung: Berlin W. 9, Köthener Str. 28/29; Fernruf: Lützow 4765. Postscheckkonto: Berlin 162 71.

Bestellungen und Anfragen wegen Privatanzeigen nimmt der Verlag entgegen.

Inhalt:

Die rechtliche Natur der Empfängeranweisung nach deutschem Frachtrecht.
Die Ablieferung an die Zollniederlage.
Die schwedische Lapplandbahn und ihre wirtschaftliche Bedeutung.

Das Plakat als Werbemittel für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.

Die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen im Jahre 1925.

Ergebnisse der im November in Baden-Baden abgehaltenen Europäischen Fahrplankonferenz.

Die italienisch-jugoslawische Spannung und die Verkehrsprobleme auf dem westlichen Balkan.

Die Kanadische Pacific-Eisenbahn.

Nachrichten.

Deutschland: Reichsbahn und Wagenindustrie. — Frachtbrief-

muster. — Berliner Verkehr. — Neuer Bahnhof Hennigsdorf bei Berlin. — Amtliche Auskunftsstelle im Kölner Hauptbf. — Lokalbahn-Akt.-Ges. in München. — Vorlesungen der Verwaltungs-Akademie Berlin.

Österreich: Eisenbahnverkehrsordnung. — Die neue Tariflage im Verkehr zwischen Österreich und den deutschen Seehäfen. — Elektr. Betrieb der Bundesbahnen. — Ausgestaltung des Expresseutverkehrs. — Werbebilder für Eisenbahnwagen. — Ermäßigte Sonntagsfahrkarten auf den Semmering. — Kein Sichtvermerk für Danziger.

Übrige europäische Länder: Neuer dänischer Verkehrsminister. — Polnisch-rumänischer Eisenbahnverband. — Streit zwischen den tschechosl. Staatsb. und zwei mährischen Lokalbahnen. — Neuer bulga-

rischer Tarif. — Verschiebung in der Frachtgrenze zwischen Südslawien und Bulgarien. — Südslawisches Eisenbahnwesen. — Frachterhöhung auf den türk. Bahnen. — Der Umbau des Grandfeyviaduktes der Schweiz. Bundesb. — Rechtspflege und Eisenbahn in Frankreich. — Kinderfürsorge bei der Orléans-Bahn. — Fortdauer der franz. Ausfuhrbegünstigungen. — Elektr. Eisenbahnbetrieb in Spanien. — Eisenbahnkonzession in Spanien. — Eisenbahnbau in Spanien.

Fremde Erdteile: Verschmelzungspläne im amerik. Eisenbahnwesen.

Wasserverkehr. — Allgemeines. Rechtspflege. — Bücherschau. Amtliche Bekanntmachungen. Amtliche Mitteilungen.

Die rechtliche Natur der Empfängeranweisung nach deutschem Frachtrecht.

Von Dr. Ottmar Maier, München.

I. Dem Empfänger eines Gutes ist in der Ausführungsbestimmung II zu § 76 EVO. die Befugnis eingeräumt, der Eisenbahn gewisse Anweisungen zu erteilen, für deren auch nur versuchte Ausführung von der Eisenbahn eine Gebühr erhoben wird. Andererseits erklärt die EVO. in § 78 (2) den Empfänger für berechtigt, seine Güter selbst abzuholen oder sie durch andere als die von der Eisenbahn bestellten Fuhrunternehmer abholen zu lassen. Wenn er von letzterem Recht Gebrauch machen will, so hat er es der Abfertigungsstelle vor der Ankunft des Gutes schriftlich anzuzeigen.

Nun hatte in einem in der 138. Sitzung der Ständigen Tarifkommission (Punkt 4) besprochenen Fall eine Speditionsfirma als frachtbriefmäßige Empfängerin einen anderen Spediteur zur Empfangnahme einer Sendung durch Vollmachtsanzeige ermächtigt. Die zweite Speditionsfirma nahm das Gut in Empfang und beförderte es in einem ihrer Sammelwagen nach der Schweiz weiter. Als auf Grund dieses Sachverhaltes die Güterabfertigung die Gebühr für die Anweisung des Empfängers (Ziffer V des Nebengebührentarifs) erheben wollte, wurde geltend gemacht, es handle sich nicht um eine gebührenpflichtige Empfängeranweisung, sondern um eine gebührenfreie Bevollmächtigung im Sinne des § 78 (2) EVO.

II. Die Rechtsstellung des Empfängers. Um zu einer Entscheidung darüber zu gelangen, ob in diesem Falle eine Empfängeranweisung nach § 76 II EVO. oder eine Vollmacht nach § 78 (2) EVO. vorliegt und ob demzufolge eine Gebühr erhoben werden kann oder nicht, ist zunächst eine Untersuchung der Rechtsstellung des Empfängers erforderlich.

Der Absender bezeichnet die Eisenbahn durch Eintrag in den Frachtbrief denjenigen, an den das Gut abgeliefert werden soll, den Empfänger (§ 56 (1) a EVO.). Damit sind einer ganz bestimmten Person und zunächst nur dieser die Empfängerrechte und Empfängerpflichten des § 76 vorbehalten. Eine Mehrzahl von Einzelpersonen kommt für die Empfängerstellung nicht in Frage (§ 56 Ausführungsbestimmung I). Wenn so ein Nebeneinander von Empfängern wegen der damit verbundenen Ablieferungsschwierigkeiten vermieden wird, so ist doch zu fragen, ob nicht hintereinander mehrere Personen in die Empfängerstellung einrücken können.

Es ist zunächst klar, daß eine solche Änderung nicht ohne weiteres vom Absender vorgenommen werden kann. Denn der in den Frachtbrief eingetragene Empfänger ist mit dem Abschluß des Frachtvertrages durch Übereinkommen der am Frachtvertragsabschluß Beteiligten, d. i. der Eisenbahn und des

Absenders, vertraglich festgelegt und kann schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nicht mehr von einer Partei allein durch einen anderen willkürlich ersetzt werden. Dabei ist zu beachten, daß die Angabe des Empfängers wesentlicher Bestandteil jedes Frachtvertrages ist. Wesentlich, nicht deswegen, weil die Eisenbahn besonderen Wert auf die Zahlungsfähigkeit, die Kreditwürdigkeit usw. des benannten Empfängers legt; gegen Mängel dieser Art schützt sie sich durch den Zwang zur Vorauszahlung der Fracht, wenn der Wert des Gutes diese nicht sicher deckt, § 69 (1) EVO. Vielmehr kommt es der Eisenbahn deswegen so sehr auf den Empfänger an, weil die Auslieferung des Gutes, also ein wichtiger Teil der Erfüllung des Frachtvertrages, von einer einwandfreien Bezeichnung des Empfangsberechtigten abhängt. Nun ist freilich dem Absender in § 73 gestattet, der Eisenbahn nach Abschluß des Frachtvertrages im Wege der nachträglichen Verfügung willkürlich einen anderen Empfänger zu bezeichnen. Allein gerade diese Bestimmungen, die von den nachträglichen Verfügungen des Absenders handeln, tragen deutlich alle Merkmale einer Ausnahmeregelung (eng begrenzter Inhalt, genau vorgeschriebene Form, Einheitlichkeit der Verfügung, zeitliche Beschränkung usw.), so daß hieraus nicht ausnehmend geschlossen werden darf, der Empfänger habe die gleichen Rechte.

Für den Empfänger fehlt eine ähnliche gesetzliche Regelung durch die EVO. schon aus dem einfachen Grunde, weil er ja am Abschlusse des Frachtvertrages überhaupt nicht beteiligt ist. Gleichwohl hat man dem Empfänger zuweilen entsprechende Rechte etwa mit der nachfolgenden Begründung beigelegt: Nach § 73 (9) habe die Eisenbahn von einem gewissen Zeitpunkte an die Anweisungen des Empfängers zu beachten; nachdem in den ersten acht Absätzen des § 73 die Verfügungsbefugnisse des Absenders geregelt seien, wolle man damit offenbar hinsichtlich des Empfängers eine gleiche Regelung treffen; mit anderen Worten: Der Empfänger habe nunmehr die Rechte, die vorher der Absender besessen habe. Dabei wird übersehen, daß der Frachtvertrag seinen Inhalt durch Vereinbarungen zwischen Eisenbahn und Absender empfangen hat. Zu einer Änderung fehlt dem Empfänger jede Zuständigkeit, die ihm denn auch nirgends ausdrücklich beigelegt ist. § 73 (9) EVO. trifft lediglich darüber Bestimmung, wie lange das Verfügungsrecht dem Absender und von wann an es dem Empfänger zukommt.

Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, hat man deshalb diejenigen allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechtes herangezogen, nach denen Rechte oder wenigstens ihre Ausübung an einen Dritten übertragen werden können (Forderungsabtretung, Bevollmächtigung, Anweisung, Vertrag zugunsten Dritter usw.). Nun hat aber der Empfänger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gegenüber der Eisenbahn. Da die zur Einweisung eines Dritten in die volle Empfängerstellung erforderliche Gesamtnachfolge nur in seltenen, im Gesetz ausdrücklich bezeichneten Fällen Platz greift, so hat man neben der Abtretung der Rechte noch einen Schuldübernahmevertrag zwischen dem Empfänger und dem Dritten angenommen, der durch das Still-schweigen der Eisenbahn genehmigt würde.

Derartigen Auffassungen kann nicht beigelegt werden. Sie würden gestatten, daß der Empfänger an seine Stelle einen Dritten, dieser einen Vierten usw. setzen könnte, die wenigstens hinsichtlich der Rechte auch ohne Zustimmung der Eisenbahn dem im Frachtbrief bezeichneten Empfänger gleichstehen würden. Um diese für den Abfertigungsdienst höchst unerwünschte Kettenbildung zu verhindern, hat man schon früher dem Empfänger die Weitergabe seiner Rechtsstellung versagt. In der Vereinszeitung von 1913 S. 1429 hat Wolff aus den §§ 76 (2) und 73 (9) EVO. gefolgert, daß der Empfänger erst dann materielle Rechte aus dem Frachtvertrag erwerbe, wenn

1. das Gut am Bestimmungsort angekommen sei und
2. die Eisenbahn dem Empfänger den Frachtbrief übergeben oder dieser Klage auf Herausgabe des Gutes und des Frachtbriefes erhoben habe. Bevor nicht auch die zweite

Bedingung erfüllt sei, besitze der Empfänger lediglich die formelle Befugnis, in den Frachtvertrag einzutreten und die aus diesem sich ergebenden Rechte zu erwerben. Derartige Befugnisse aber seien an einen Dritten nicht abtretbar.

Diese an sich zutreffende Schlußfolgerung baut sich lediglich auf der zeitlichen Abwicklung der Empfängeranweisungen auf. Meines Erachtens gibt eine unmittelbare Untersuchung der Rechtsstellung des Empfängers eine umfassendere und bessere Klärung der zweifelhaften Fragen.

Die EVO. sagt in § 76 (2), daß der Empfänger nach Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung berechtigt ist, die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten im eigenen Namen gegen die Eisenbahn geltend zu machen. Dabei ist das Wort Empfänger an dieser wie an den anderen Stellen der EVO. in einem gesetzlich genau festgelegten Sinne gebraucht. Empfänger im Sinne der EVO. ist nämlich, wie sich aus § 56 (1) a und § 73 (1) ergibt, die vom Absender im Frachtbrief, allenfalls in einer nachträglichen Verfügung bezeichnete Person, an die das Gut abgeliefert werden soll. Der Nachdruck liegt auf dem ersten Teil der Definition; die EVO. kennt keinen anderen Erwerb der Empfängerstellung als die beiden Arten der Bezeichnung einer Person durch den Absender. Dabei ist zu beachten, daß sich bei der Änderung des Empfängers durch nachträgliche Verfügung die Rechte und Pflichten des Empfängers nicht durch Übergang vom Erstempfänger herleiten. Mit anderen Worten: Die EVO. kennt keine Rechtsnachfolge in der Empfängerstellung, sondern nur einen originären Rechtserwerb.

Der § 76 (2) enthält weiterhin die Regel, daß der Empfänger „die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte“ geltend machen kann. Soweit also nicht die EVO. für Sonderfälle abweichende Anordnungen getroffen hat (z. B. bei Ablieferungshindernissen) bestimmen sich die Verpflichtungen der Eisenbahn nur nach den Vereinbarungen des Frachtvertrages. Sie können durch Bestimmung des am Abschluß des Frachtvertrages gar nicht beteiligten Empfängers nicht geändert werden. Die Anweisungen des Empfängers haben sich im Rahmen des vom Absender abgeschlossenen Frachtvertrages zu halten.

Schon oben ist darauf hingewiesen worden, daß es eine Gesamtnachfolge in Rechte und Pflichten des Empfängers auch nach bürgerlichem Rechte nicht gibt. Würde man nun zum Ersatz dessen eine Abtretung der Rechte auf der einen und eine Schuldübernahme auf der anderen Seite zulassen, so ergäbe sich die Möglichkeit einer Spaltung von Empfängerrechten und Empfängerpflichten. Zur Abtretung der Rechte bedürfte nämlich der Empfänger keiner Zustimmung der Eisenbahn, während die Genehmigung für die Schuldübernahme erforderlich ist, § 415 BGB. Wird die letztere versagt, so ist der Dritte zwar berechtigt, die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte gegen die Eisenbahn geltend zu machen. Allein wegen der aus dem Frachtvertrag sich ergebenden Pflichten wäre die Eisenbahn genötigt, sich an den im Frachtbrief bezeichneten Empfänger zu halten. Dieser Zustand entspricht nicht dem § 76 (2) EVO., der eine Geltendmachung der durch den Frachtvertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen vorsieht. Mit anderen Worten: Die beiderseitigen Leistungen sind Zug um Zug zu bewirken. Eine Auseinanderreißung der Empfängerstellung dadurch, daß Rechte und Pflichten auf verschiedene Personen verteilt werden, ist in der EVO. nicht vorgesehen.

Wenn so eine Heranziehung der Regeln des bürgerlichen Rechtes zur Ausfüllung der angeblichen Lücke der EVO. abgelehnt wird, so entspricht dies auch im Ergebnis den allgemeinen Erfordernissen des Verkehrs. Der rasche, massenhafte Verkehr der Eisenbahn verlangt für den Abfertigungsdienst klare, einfache, möglichst formalisierte Tatbestände, die in jeder Beziehung leicht zu übersehen sind. Hier sei nur der Verfügungsgewalt des Absenders oder des Empfängers über das in

in Händen der Eisenbahn befindliche Gut gedacht, die in dem bereits öfter genannten § 73 (9) EVO. in ihrer zeitlichen Abgrenzung behandelt ist. Danach erlischt das Verfügungsrecht des Absenders, wenn nach der Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung der Frachtbrief dem Empfänger übergeben oder wenn von dem Empfänger gemäß § 76 Absatz 2 Klage gegen die Eisenbahn erhoben wird. Mit dem Erlöschen des Verfügungsrechtes des Absenders beginnt das des Empfängers. Das Ziel der EVO. ist klar: Ein leicht zu erfassender Zeitpunkt und ein unbedingter Ausschluß mehrfacher Verfügungsrechte. Hierzu vergleiche man den folgenden Fall: Der Absender A. hat eine Sendung an den Empfänger E. in Z. abgerichtet. Während sie nach Z. unterwegs ist, weist E. die Empfangsabfertigung an, die an den Dritten D. gegen Bezahlung der Fracht auszuliefern, weil er diesem seine Rechte aus dem Frachtvertrag abgetreten habe. Als die Eisenbahn demgemäß den D. von der Ankunft des Gutes benachrichtigt, verweigert dieser die Annahme des Gutes, teilt dies sofort dem E. mit und gibt die Nachricht, noch bevor die Eisenbahn dem Absender das Ablieferungsindernis mitgeteilt hat, telephonisch auch an A. weiter. Daraufhin schickt A. sofort eine Verfügung nach Z., das Gut zurückzusenden; D. hat sich aber inzwischen eines Besseren besonnen und erklärt noch vor Eingang der Verfügung des A. schriftlich, er wolle jetzt die Sendung übernehmen. Daraufhin liefert die Eisenbahn dem D. das Gut sofort in Anwendung des § 81 (2) EVO. aus. A. verlangt nun von der Eisenbahn Schadensersatz, weil sie seine Verfügung, zu der er nach § 73 (9) EVO. noch berechtigt gewesen sei, nicht ausgeführt habe. Hier laufen offenbar, entgegen der Absicht der EVO., zwei Verfügungsgewalten nebeneinander her. E. hat zu einer Zeit eine Anweisung gegeben, als die Verfügungsgewalt des A. noch nicht erloschen war. Nun nehme man den Fall etwas anders: D. hat die Annahme des Gutes verweigert und teilt dies dem E. mit. A. erteilt keine nachträgliche Verfügung; allein am nächsten Tage verlangen sowohl D. wie auch E., der seine Meinung geändert hat, Auslieferung von Gut und Frachtbrief. E. behauptet, der Forderungsabtretungsvertrag sei durch die Weigerung des D. nicht zustandegekommen und das Gut infolgedessen ihm selbst auszuliefern. D. seinerseits beruft sich auf § 81 (2) EVO.; seine Weigerung habe auf die Gültigkeit des Abtretungsvertrages keinen Einfluß, die nachträgliche Empfangsbereitschaft gebe ihm das Recht, die Ablieferung zu verlangen. Hier würde der Empfangsabfertigung wohl nichts anderes übrig bleiben als die Gültigkeit des Forderungsabtretungsvertrages nachzuprüfen, um feststellen zu können, wer der rechte Empfänger ist. Dies vermag sich aber nicht mit den Erfordernissen einer klaren und raschen Abwicklung des Abfertigungsdienstes.

Nach meiner Ansicht führt nur die oben vertretene Auffassung über die Stellung des Empfängers zu einer einfachen und einwandfreien Lösung. In dem zuerst besprochenen Fall ist Empfänger des Gutes im Sinne der EVO. E., nicht D. Da E. die Annahme des Gutes nicht verweigert hat, ist § 81 (2) EVO. nicht anwendbar, vielmehr ist dem E. das Gut durch Benachrichtigung anzubieten. Wenn eine Verfügung des A. einläuft, bevor E. den Frachtbrief übernommen hat, so ist sie zu beachten. Im zweiten Fall wird das Gut ohne Prüfung des zwischen D. und E. bestehenden Rechtsverhältnisses an E. ausgeliefert, da er der Empfänger der Sendung ist.

Aus dieser Auffassung über die Rechtsstellung des Empfängers ergeben sich noch einige Folgerungen:

1. Bei unrichtiger Tarifierung ist der im Frachtbrief bezeichnete Empfänger derjenige, der nach § 70 (2) EVO. zur Frachtpflicht verpflichtet ist. Gerät etwa der Dritte (D.), den der Empfänger als empfangsberechtigt bezeichnet hatte, nachträglich in Konkurs, so ist die Eisenbahn nicht auf die Konkursquote angewiesen, sondern kann volle Bezahlung von dem frachtmäßigen Empfänger fordern.

2. Ein Klagerecht nach § 76 (2) EVO. steht niemals dem Dritten zu, sondern nur dem ursprünglichen Empfänger.

III. Die Empfängeranweisung nach der geltenden Regelung.

In den bisherigen Ausführungen ist dargetan, daß der Empfänger nach den Vorschriften der EVO. nicht berechtigt ist, seine Rechte und Pflichten auf einen Dritten zu übertragen. Gleichwohl sind aber in der Ausführungsbestimmung II zu § 76 Anweisungen des Empfängers zugelassen, die nach einer Abtretung von Rechten und Pflichten aussehen. Insbesondere gestattet die Ziffer 1 dem Empfänger, die Eisenbahn anzuweisen, daß das Gut mit dem Frachtbrief gegen Zahlung der Fracht und der sonst auf dem Gut haftenden Beträge auf der Bestimmungsstation einem Dritten ausgeliefert wird. Da die Empfang des Gutes und Frachtpflicht beim Dritten vereinigt, erscheint sie als Regelfall der Empfängeranweisung und mag für die weiteren Erörterungen zugrunde gelegt werden. Es ist zunächst die Rechtsgültigkeit dieser Ausführungsbestimmung gegenüber den Vorschriften der EVO. zu prüfen. Die Befugnis, Anweisungen zu geben, wie sie in der Ausführungsbestimmung niedergelegt sind, ist nicht etwa schon im Frachtvertrag zugunsten des Empfängers bedungen. Vielmehr handelt es sich um zusätzliche Möglichkeiten, die dem Empfänger durch die Eisenbahn eingeräumt sind. Dies erhellt einmal aus dem Wortlaut des § 56 (1) a, wo der Empfänger als derjenige bezeichnet ist, an den das Gut abgeliefert werden soll. Sodann hat aber auch die Ausführungsbestimmung selbst durch ihre Eingangsworte („außer den durch den Frachtvertrag begründeten Anweisungen kann der im Frachtbrief bezeichnete Empfänger Anweisung erteilen“) ihr Verhältnis zu den schon durch den Frachtvertrag begründeten Anweisungsrechten außer Frage gestellt. Dies hat die wichtige Folge, daß kein durch den Frachtvertrag begründetes Recht auf Ausführung der Anweisungen besteht, daß diese vielmehr von der Eisenbahn nach freiem Ermessen zugelassen oder abgelehnt werden können; auch die Gebührenpflicht hat hierin ihre Grundlage. Dem Empfänger werden also durch die Anweisungsbefugnisse keine neuen Rechte gegen die Eisenbahn eingeräumt, sondern nur eine tatsächliche Möglichkeit eröffnet, in gewisser ihm zweckmäßig erscheinender Weise über das Gut zu verfügen. Der Dritte selbst erwirbt durch die Empfängeranweisung keine Rechte gegen die Eisenbahn; denn einem Rechtszuwachs bei ihm müßte ein ebensolcher Verlust beim Empfänger selbst gegenüberstehen. Nach den bisherigen Ausführungen gibt aber der Empfänger keines seiner Rechte ab. Gegenüber den Vorschriften der EVO. stellen sich danach die Vorschriften über die Empfängeranweisung als eine Ergänzung, nicht als eine inhaltliche Abweichung dar, weshalb an ihrer Gültigkeit im Hinblick auf § 2 EVO. nicht zu zweifeln ist.

Die durch die EVO. selbst zugelassenen Anweisungen des Empfängers sind durch den Inhalt des Frachtvertrages beschränkt. Dabei ist zu beachten, daß das Verfügungsrecht des Empfängers überhaupt erst beginnt, wenn die eigentliche Beförderung schon zu Ende ist, § 73 (9) EVO. Für seine Anweisungen, bei denen er sich auf die Vorschriften der EVO. stützt, und bei denen deshalb weder eine Zurückweisung noch eine Gebührenbelastung seitens der Eisenbahn erfolgen kann, bleibt daher im allgemeinen nur das engbegrenzte Gebiet der Auslieferung des Gutes übrig, soweit nicht auch dieses schon durch die Vereinbarungen des Absenders mit der Eisenbahn geregelt ist. Danach handelt es sich hierbei um Anweisungen, die der Empfänger etwa über die Benachrichtigung von der Ankunft des Gutes, über die Selbstabholung oder Zurollung durch den bahnamtlichen oder einen anderen Rollführer (§ 78 [2] EVO.), über die etwaige Weiterbeförderung des Gutes am Bestimmungsort (§ 76 [9] EVO.) geben kann.

Neben die Anweisungen, die sich unmittelbar auf die EVO. stützen und durch den Frachtvertrag begründet sind, treten die eigentlichen Empfängeranweisungen, die in der Ausführungsbestimmung zugestanden sind. Gibt es nun außer diesen beiden Arten von Anweisungen noch andere Arten, insbesondere solche, die sich auf das bürgerliche Recht stützen? Der Wortlaut der Ausführungsbestimmung II spricht jedenfalls dagegen, da hier

von derartigen Anweisungen nicht die Rede ist. Zur Klärung der Frage ist zunächst zu untersuchen, ob die Empfängeranweisung der Ausführungsbestimmung mit irgend einem Tatbestand des bürgerlichen Rechtes identisch ist.

Daß es sich um keine Anweisung im Sinne des § 783 BGB. handelt, steht außer Frage, da sie nicht auf vertretbare Sachen lautet. Ein Auftrag (§ 662 BGB.) kommt ebenfalls nicht in Betracht, da für die Anweisung eine Gebühr erhoben wird. Auch eine entgeltliche Geschäftsbesorgung nach § 675 BGB. scheidet aus, weil weder ein Dienst- noch ein Werkvertrag zugrundeliegt. Es wird eben überhaupt kein Vertrag zwischen Eisenbahn und Empfänger geschlossen, der erstere zur Erfüllung verpflichtet würde. Welches Rechtsgeschäft zwischen dem Empfänger und dem Dritten die Anweisung veranlaßt hat (Kauf, Miete des Gegenstandes usw.), ist für das Verhältnis des Empfängers zur Eisenbahn gleichgültig. Mangels irgend eines Vertragsabschlusses kann die Anweisung auch nicht etwa als Vertragsangebot aufgefaßt werden. Danach dürfte klar sein, daß die Ausführungsbestimmung einen Tatbestand eigener Art niedergelegt hat, der mit keiner Rechtsform des bürgerlichen Rechtes zusammenfällt. Die Folge hiervon ist, daß Rechtsgeschäfte der verschiedensten Art unter den Begriff der Empfängeranweisung fallen, wenn sie nur in einer Form zur Kenntnis der Empfangsabfertigung gebracht werden, aus der hervorgeht, daß nach der Absicht des Empfängers Gut und Frachtbrief (so im Falle der Ziffer 1 der Ausführungsbestimmung II) an einen Dritten ausgefolgt werden sollen. Maßgebend ist also nur der Inhalt der Anweisung, gleichgültig aber das zugrundeliegende Rechtsgeschäft oder die rechtsgeschäftliche Form, in welche die Anweisung gekleidet ist.

Es gibt sogar Fälle, in denen der Empfängeranweisung überhaupt kein Rechtsgeschäft zugrundeliegt, wo vielmehr die Erteilung der Anweisung lediglich die Verschleierung der Herkunft des Gutes bezweckt. Hierzu können die in Ziffer 2, möglicherweise auch die in Ziffer 4, vor allem aber die in Ziffer 3 genannten Formen der Empfängeranweisung Verwendung finden. Zur Beleuchtung möge ein auch sonst nicht ganz alltäglicher Fall dienen, der sich vor kurzem auf einer kleinen Station im bayerischen Gebirge ereignete. Ein Mann von dort hatte bei einer Firma, sagen wir in Nürnberg, einen eisernen Gebrauchsgegenstand gekauft. Dieser Firma erschien es wirtschaftlicher, den Gegenstand nicht selbst in Nürnberg herzustellen, sondern durch einen ihrer Vertreter in München kaufen und von dort an den Empfänger schicken zu lassen. Um aber wegen des Ansehens ihrer Firma den Empfänger glauben zu lassen, daß das Gut von Nürnberg komme, wählte sie folgenden Weg: Sie schickte das Gut von München aus an sich selbst als Empfänger nach dem oberbayerischen Gebirgsdorf, bahnlagernd. An die dortige Güterabfertigung leitete sie nun einen neuen Frachtbrief, ausgestellt mit der Versandstation Nürnberg; als Absenderin war ihr Nürnberger Betrieb, als Empfänger der Käufer des Gegenstandes angegeben. Sie ersuchte dabei, den Frachtbrief, der von München aus das Gut begleitet hatte, an sie zurückzugeben und den neu ausgestellten Frachtbrief mit dem Gute dem Empfänger auszuliefern. Dieser sollte auch die Frachtkosten bezahlen. Der Antrag war in dieser Form, die eher nach einer nachträglichen Verfügung des Absenders als nach einer Empfängeranweisung aussah, nicht zu vollziehen. Um aber dem Wunsche des Absenders, der im Frachtvertrag ja gleichzeitig

als Empfänger auftrat, gerecht zu werden, wurde das Gut gegen Frachtzahlung (hierüber quittierte Rechnung, AAV. II § 38, 1. dem Käufer jenes Gegenstandes ausgehändigt, der Frachtbrief aber an die Firma zurückgesandt. Es handelte sich also um eine Empfängeranweisung nach Ziffer 3 der Ausführungsbestimmung wobei der Frachtbrief dem Empfänger, das Gut aber gegen Zahlung der Fracht auf der Bestimmungsstation einem Dritten auszuliefern war. Der zweite Frachtbrief mit der Versandstation Nürnberg war zwecklos.

Hier kann nun auch das Verhältnis der Empfängeranweisung zu der Forderungsabtretung und der Vollmachtserteilung erörtert werden. Die Abtretung der Forderungen aus dem Frachtvertrag durch den Empfänger an einen Dritten ist, soweit abtretbare Rechte bereits entstanden sind, nach bürgerlichem Recht zulässig. Das Verkehrsrecht verbietet eine solche Abtretung nicht; allein — und dies ist der springende Punkt — die Forderungsabtretung nach den §§ 398 ff. BGB. ist verkehrsrechtlich ohne Bedeutung, ihre Erledigung erfolgt nicht im Rahmen der Abwicklung eines Eisenbahnfrachtvertrages. Vom Standpunkt des praktischen Verkehrsdienstes aus gesprochen ist die Durchführung nicht Sache des Abfertigungsdienstes, sondern der Eisenbahnverwaltung. Soweit eine Forderungsabtretung zu Kenntnis der Empfangsabfertigung gebracht wird, ist sie als Empfängeranweisung zu behandeln, wenn im übrigen die Voraussetzungen gegeben sind.

Die Zuführungsvollmacht, die im § 78 (2) EVO. in der Beschränkung auf Stückgut zugelassen ist, verfolgt einen ganz anderen wirtschaftlichen Zweck als die Empfängeranweisung. Bei der Bevollmächtigung will der im Frachtbrief benannte Empfänger das Gut selbst beziehen, während die Empfängeranweisung das Gut wirtschaftlich einem Dritten zubringen soll. Wo der letztere Zweck verfolgt wird, kann der § 78 (2) EVO. nicht in Frage kommen; denn es handelt sich in diesem Falle für den Empfänger nicht um die Ausübung der Befugnis, seine „Güter selbst abzuholen oder sie durch andere als die von der Eisenbahn bestellten Fuhrunternehmer abholen zu lassen.“

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Empfängeranweisung nach Ausführungsbestimmung II zu § 76 EVO. deckt sich mit keiner der Rechtsformen des BGB., die eine Weitergabe von Forderungen oder anderen Rechten ermöglichen. Vielmehr sind in § 76 II eigene Tatbestände geschaffen, deren Vorhandensein ohne Rücksicht auf die vom Empfänger benutzte Rechtsform nach dem Gesichtspunkt zu prüfen ist, ob der Empfänger oder der Dritte das Gut wirtschaftlich bezieht. Überall wo der Dritte nicht lediglich der Gehilfe ist, dessen sich der Empfänger bei der Abholung des Gutes bedient, liegt eine Empfängeranweisung vor. Ob der Empfänger dem Dritten eine Abtretungsurkunde oder eine Vollmacht zur Vorzeigung bei der Güterstation ausstellt oder ob er der Station gegenüber den Dritten zur Empfangnahme des Gutes bevollmächtigt, ist unwesentlich.

Kehren wir nun zu dem eingangs erwähnten Fall zurück, so ergibt sich folgendes: Tatsächlicher Bezieher des Gutes sollte nicht die im Frachtbrief bezeichnete Speditionsfirma sein, sondern der zweite Spediteur ließ sich das Gut zur eigenen wirtschaftlichen Weiterverfügung ausliefern. Es liegt deshalb keine Zuführungsvollmacht, sondern eine Empfängeranweisung vor, für die die im Nebengebührentarif vorgesehene Gebühr von der Eisenbahn einzuhoben ist.

Bücherschau.

— Sonderunterrichtsheft für den Zugbegleitedienst. Die Schriftleitung des „Eisenbahnfachmanns“ wird als drittes Sonderheft ein „Sonderunterrichtsheft für den Zugbegleitedienst“ herausgeben. Das Heft umfaßt etwa 50 Seiten mit zahlreichen Bildern und Übersichten. Es enthält: „Vorwort“ und „Die Grundsätze der Bremsberechnung“ von Reichsbahndirektor Leibbrand, Berlin, „Das Lochkartenverfahren im Betriebsdienst und die Tätigkeit des Zugführers für diesen Zweck“ von Reichsbahndirektor Dr.-Ing. Tecklenburg, Berlin, „Der Schaffnerdienst bei Güterzügen“ von Eisenbahnoberinspektor Ballert, Frankfurt (Oder), „Reisegepäck, Fahrräder, Expreßgut, Beschleunigtes Eilgut, Dienstbriefe, Dienstgelder, Fundsachen,

Fahrkartenprüfung“ von Eisenbahnoberinspektor Spade, Berlin, „Die schriftlichen Arbeiten des Zugführers“ von Reichsbahnbeamten Borchardt, Halle (Saale), „Die Laufbahn der Zugbegleitbeamten“ von Reichsbahnrat Gold, Stuttgart, „Die wichtigsten Prüfungsfragen aus dem Betriebsdienst für Zugführer und Schaffner“ und als Anlage „die Eisenbahnfahrkarten“.

Das Sonderheft wird bald ein unentbehrlicher Begleiter für alle Zugführer und Schaffner werden; denn es behandelt die Fragen, die im Dienst auftreten. Es wird im Januar erscheinen und etwa 1,50 M. für Bezieher des „Eisenbahnfachmanns“, 2 M. für Nichtbezieher kosten. Bestellungen nehmen die Vertrauensleute bei den Direktionen und der Verlag H. S. Hermann & Co. Berlin SW 19, Beuthstraße 8, entgegen.

Die Ablieferung an die Zollniederlage.

Von Sektionschef a. D. Dr. Stockhammer, Wien.

(Schluß.)

Bei Zugrundelegung der soeben entwickelten Auffassung des Begriffes Ablieferung ergibt sich hinsichtlich der Haftung des Frachtführers im allgemeinen und der Eisenbahn im besonderen folgende Rechtslage.

Nach Artikel 395 HGB., den Artikel 423 HGB. für die Eisenbahn als zwingendes Recht erklärt, ist der Frachtführer rückichtlich der Zeit von der Annahme des Gutes zur Beförderung, auf Seite des Absenders die Auflieferung des Gutes in sich greift, bis zur Ablieferung, d. i. also nach den obigen Ausführungen bis zur Annahme des Gutes durch den Empfänger, für das Gut verantwortlich, und zwar aus der bloßen Tatsache heraus, daß das Gut in dieser Zeit Schaden genommen hat, also ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Frachtführers und ohne Rücksicht darauf, ob Schaden eingetreten ist, während sich das Gut in der Obhut des Frachtführers selbst oder eines anderen befindet, der es für den Frachtführer inne hatte. Der Grund dafür, daß die Verantwortung des Frachtführers für das Gut in dieser Weise geregelt wurde, liegt darin, daß es von der Auflieferung des Gutes zur Beförderung an der Einflußnahme und Wahrnehmung des Absenders entzogen ist, wie der Frachtführer mit dem Gute verfährt, und es deshalb einer Rechtsverweigerung gleichkäme, wenn die Verantwortung des Frachtführers für das Gut so geregelt würde, daß behufs Erlangung eines Schadenersatzes vom Frachtführer diesem immer erst nachgewiesen werden müßte, daß der Schaden durch ein Verschulden des Frachtführers entstanden ist, während sich das Gut in seiner Obhut befand, und daß, wenn sich der Schaden ereignet hat, während ein anderer das Gut für den Frachtführer inne hatte, ein Schadenersatzanspruch nur gegen diesen anderen befände. Daß der Empfänger unter Umständen in der Lage sein könnte, in der Zeit vor der Annahme des Gutes für dessen Erhaltung zu sorgen, mußte bei der Haftungsregelung vorweg außer Betracht bleiben, weil es nicht vorweg feststeht, daß der Empfänger, an den das Gut abgeliefert werden soll, überhaupt existiert, und weil dieser, wenn er existiert, dem Frachtführer gegenüber zur Annahme des Gutes nicht verpflichtet ist, sondern bei Verweigerung oder Verzögerung der Annahme, und zwar selbst nach Auslösung des Frachtbriefes, nur die Behandlung des Gutes als unanbringliches Gut zu gewärtigen hat und dem Empfänger daher noch weniger zugemutet werden kann, rückichtlich einer Zeit vor der Annahme des Gutes für dessen Erhaltung zu sorgen und die Gefahr einer Beschädigung des Gutes zu tragen.

Wenngleich sich der Zeitraum, hinsichtlich dessen der Frachtführer nach Artikel 395 HGB. für das Gut haftet, bis zu dem Zeitpunkte erstreckt, in welchem der Empfänger das Gut annimmt, und die Länge dieses Zeitraumes sohin vom Willen, von der Existenz des Empfängers abhängt, dauert aber die Haftung bei Eintritt eines Annahmeverzuges doch nicht in der in Artikel 395 HGB. festgesetzten Strenge fort, denn Artikel 1 HGB. bestimmt, daß in Handelssachen, soweit das HGB. keine Bestimmungen enthält, die Handelsgebräuche und in deren Erlangung das allgemeine bürgerliche Recht zur Anwendung kommt. Über die Rechtsfolgen des Annahmeverzuges beim Frachtgeschäft enthält aber das HGB. keine besonderen Bestimmungen; auch kommen Handelsgebräuche, die in solchen Fällen gewisse Erleichterungen für den Frachtführer als handelsgebräuchlich erscheinen ließen, nicht in Betracht, so daß hierfür die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Rechtsfolgen des Annahmeverzuges Anwendung finden. In Österreich gilt diesbezüglich § 1419 a. b. G. B., der bestimmt, daß, „wenn der Gläubiger gezögert hat, die Zahlung (= Leistung) anzunehmen, die widrigen Folgen auf ihn fallen“. Der Frachtführer haftet demnach zwar auch bei Annahmeverzug nach Artikel 395

HGB. grundsätzlich bis zur Annahme des Gutes durch den Empfänger, kann aber auf Grund des bürgerlichen Rechtes, in Österreich des § 1419 a. b. G. B., gegen den Empfänger im Einreewege eine Herabsetzung der Haftung für die Zeit nach Eintritt des Annahmeverzuges und dessen Dauer geltend machen.

Da das HGB. der Eisenbahn diese nach dem bürgerlichen Rechte bei Annahmeverzug ipso facto eintretenden befreienden Rechtsfolgen gewiß nicht vorenthalten wollte, kann auch Artikel 423 HGB. nur so aufgefaßt werden, daß durch ihn die durch Artikel 395 HGB. in Verbindung mit den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Rechtsfolgen des Annahmeverzuges geschaffene Rechtslage für die Eisenbahn zum zwingenden Recht erhoben werden und es nach dem HGB. zulässig sein sollte, für die Eisenbahn durch Reglements für den Fall eines Annahmeverzuges ipso facto eintretende Haftungserleichterungen festzusetzen, sofern diese nur die durch das bürgerliche Recht gezogenen Grenzen nicht überschreiten. Tatsächlich wurde in den Reglements von dieser Möglichkeit auch seit jeher Gebrauch gemacht, in den älteren in der Weise, daß in dem von dem Verfahren bei Ablieferungshindernissen handelnden Paragraphen unter anderem festgesetzt wurde, daß die Güter „auf Kosten und Gefahr der Versender lagern“.

Bei Sendungen, die nach dem I. Ü. zu beurteilen sind, ist die Rechtslage formell allerdings eine andere, denn im I. Ü. fehlt eine dem Artikel 1 HGB. entsprechende Bestimmung, welche die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über den Annahmeverzug auf internationale Sendungen als anwendbar erklärt; in Artikel 24 I. Ü. wird vielmehr nur bestimmt, daß sich das Verfahren bei Ablieferungshindernissen nach den für die abliefernde Bahn geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen richte, so daß nach dem Wortlaute des I. Ü. die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen der abliefernden Bahn über die Rechtsfolgen des Annahmeverzuges, da sie strenge genommen nicht unter den Begriff Verfahren fallen, auf internationale Transporte nicht angewendet werden könnten. Man wird indessen bestimmt nicht gegen den Geist des I. Ü. verstoßen, wenn man annimmt, daß durch Artikel 24 I. Ü. der ganze Inhalt der mit „Verfahren bei Ablieferungshindernissen“ überschriebenen §§ der internen Reglements, also auch die Bestimmungen dieser über die bei Ablieferungshindernissen eintretende Herabsetzung der Haftung auf internationale Transporte für anwendbar erklärt werden sollten und Artikel 24 I. Ü. nur einen Diktionsfehler enthält.

Befindet sich der Empfänger mit der Annahme des Gutes im Verzuge, so kann sich der Frachtführer nach Artikel 407 HGB. unter Dazwischenkunft des Gerichtes durch Niederlegung des Gutes in einem öffentlichen Lagerhause oder bei einem Dritten, sowie, wenn er noch Forderungen aus dem Frachtvertrage hat, auch durch öffentlichen Verkauf des Gutes von der Haftung für das Gut für die Folgezeit auch gänzlich befreien. Aufgabe des Gerichtes bei diesem Verfahren ist es, mit oder ohne Zuziehung von Sachverständigen den Zustand des Gutes im Zeitpunkte der Niederlegung oder des Verkaufes festzustellen. Daß das HGB. mit einer solchen Niederlegung eine Befreiung des Frachtführers von der Haftung für die Folgezeit verbinden wollte, ist zwar im HGB. nicht ausdrücklich gesagt, aber daraus zu entnehmen, daß die betreffenden Bestimmungen des Artikel 407 HGB. anderenfalls überflüssig wären. Für die Eisenbahn ist Artikel 407 HGB., da dieser in Artikel 423 HGB. nicht aufgezählt ist, nur dispositives Recht und kann daher in den Reglements durch andere Bestimmungen ersetzt werden, was, wie später ausgeführt werden wird, auch geschehen ist.

Was im besonderen die Haftung der Eisenbahn bei den am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Gütern betrifft, so folgt aus Vorstehendem, daß diese mit der Ablieferung

des Gutes an die Zollniederlage noch nicht endet, daß sie auch mit der Annahme des Frachtbriefes durch den Empfänger noch nicht endet, sondern erst damit, daß der Empfänger das Gut annimmt. Die Annahme des Gutes besteht hier darin, daß der Empfänger der Zollverwaltung den Willen kundgibt, daß sie von nun an das Gut als seine Beauftragte und nicht mehr als Beauftragte der Eisenbahn und in weiterer Linie des Absenders innehaben soll. In der Regel wird eine solche Willenskundgebung schon darin zu erblicken sein, daß der Empfänger das Zollverfahren betreibt. Von dem Augenblicke an, in dem der Empfänger mit der Annahme des Gutes im Verzug ist, wird jedoch diese Haftung nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die ipso facto eintretenden Rechtsfolgen des Annahmeverzuges gemildert. Dabei bildet so, wie bei Gütern die nicht an eine Zollniederlage abgeliefert wurden, auch hier das Unterbleiben oder eine Verzögerung der Auslösung und Annahme des Frachtbriefes ein mittelbares Ablieferungshindernis, weil die Zollverwaltung bei der Ausübung der Gewahrsame über das Gut aus Zollrücksichten dieses zugleich auch als Beauftragte der Eisenbahn inne hat und daher den Empfänger nur unter den gleichen Bedingungen zur Annahme des Gutes zulassen kann, wie die Eisenbahn, wenn sie das Gut selbst in ihrer Gewahrsame hielte. Endlich kann die Eisenbahn unter den gleichen Voraussetzungen wie bei den nicht an eine Zollniederlage abgelieferten Gütern auch hier, wenn der Empfänger das Gut nicht annimmt oder die Annahme verzögert, ihre Haftung dadurch gänzlich zum Erlöschen bringen, daß sie das Gut verkauft. Sie muß nur dabei selbst vorher den Zoll entrichten, kann aber, wenn der Empfänger darauf eingeht, es diesem überlassen, daß dieser den Zoll entrichtet oder das Gut weiterhin unter Zollkontrolle lagern läßt oder weitersendet. Durch Artikel 423 HGB. ist es der Eisenbahn verwehrt, sich gegenüber dieser Rechtslage durch reglementarische Bestimmungen Erleichterungen zu schaffen.

Wäre bei den Beratungen über das HGB. beantragt worden, es im HGB. zuzulassen, daß die Eisenbahn ihre Haftung bei den am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Gütern auf die Zeit bis zur Ablieferung dahin einschränke — m. W. wurde ein solcher Antrag nicht gestellt und bei diesen Beratungen die Rechtslage bei der Ablieferung des Gutes an eine Zollniederlage des Bestimmungsortes überhaupt nicht besonders erörtert — so hätte ein solcher Antrag ebenso wie der oben angeführte badische Antrag auf Unterbrechung der Haftung für die Zeit von Unterwegsaufhalten des Gutes in Zollniederlagen grundsätzlich abgelehnt werden müssen, und zwar etwa mit folgender Begründung: „Der Antrag, die Haftung des Frachtführers bei den am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Gütern mit der Ablieferung dahin enden zu lassen, beruhe offenbar auf dem Gedanken, daß es von diesem Zeitpunkte an Sache des Empfängers sei, für die Erhaltung des Gutes zu sorgen. Auf diesem Gedanken könne jedoch eine solche Haftungseinschränkung nicht aufgebaut werden, denn es werde dabei übersehen, daß der Empfänger, an den das Gut abgeliefert werden und der von der Ablieferung an die Zollniederlage an die Obsorge über das Gut übernehmen soll, möglicherweise überhaupt nicht existiert, wenn er aber existiert, dem Frachtführer gegenüber, und zwar selbst nach Auslösung des Frachtbriefes, nicht verpflichtet sei, daß Gut anzunehmen, und es ihm daher noch weniger zugemutet werden könne, rücksichtlich eines Zeitraumes vor der Annahme des Gutes für dieses die Obsorge zu übernehmen und die Gefahr einer Beschädigung des Gutes zu tragen. Tatsächlich bestünden, wenn die Haftung des Frachtführers bei den am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Gütern mit der Ablieferung dahin endete, hier die gleichen Verhältnisse wie bei einer Unterbrechung der Haftung für die Zeit eines Unterwegsaufenthaltes des Gutes in einer Zollniederlage mit dem einzigen Unterschiede, daß hier der Zeitraum rücksichtlich dessen eine Haftung des Frachtführers ausgeschlossen wäre, am Ende des Zeitraumes läge, für den der Frachtführer nach Artikel 395 HGB. sonst zu haften hätte,

während er bei einer Unterbrechung der Haftung während der Zeit eines Unterwegsaufenthaltes des Gutes in einer Zollniederlage in die Mitte dieses Zeitraumes fiel. Würde dem Antrag Folge gegeben werden, so würden dadurch ebenso wie durch eine Unterbrechung der Haftung für die Zeit eines Unterwegsaufenthaltes in einer Zollniederlage die Vorschriften des Gesetzes über die Haftung des Frachtführers nahezu illusorisch werden, denn der Frachtführer könnte dann, wenn er das Gut ab Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgeliefert hat, immer geltend machen, daß der Schaden während der Aufbewahrung durch die Zoll- oder Steuerverwaltung entstanden sein könne, so daß erst ihm nachgewiesen werden müßte, daß der Schaden sich ereignet habe, während das Gut sich im Besitze des Frachtführers befand.“

Vermutlich wäre einer solchen Begründung auch beigefügt worden: „Im übrigen könne nicht behauptet werden, daß die Haftung des Frachtführers in solchen Fällen gänzlich zessieren müsse und die Gefahr einer Beschädigung des Gutes in der Zeit nach der Ablieferung an die Zollniederlage der Empfänger zu tragen hätte, denn nach den Zoll- und Steuervorschriften sei das Gut auch nach der Ablieferung an die Zollniederlage der Obhut des Frachtführers nicht gänzlich entzogen und es befinde sich der Frachtführer in dieser Hinsicht in keiner ungünstigeren Lage als der Empfänger. Der Frachtführer sei sogar viel eher als der Empfänger zu einer Obsorge über das Gut nach seiner Ablieferung an die Zollniederlage berufen, weil er Hinterlege des Gutes ist und als solcher eine solche Obsorge schon von Zeitpunkte der Ablieferung an die Zollniederlage ausüben könne, während der Empfänger zur Ausübung einer solchen Obsorge der Zollverwaltung gegenüber frühestens erst von Zeitpunkte der Auslösung des Frachtbriefes an legitimiert sei und ganz abgesehen davon auf jeden Fall nicht schon von Zeitpunkte der Ablieferung an die Zollniederlage an, sondern erst von der Verständigung von der Einlagerung des Gutes in die Zollniederlage an eine Obsorge über das Gut ausüben könne.“

Die Verfasser unserer Bestimmung haben demnach die Rechtslage richtig erfaßt, als sie bei der Lösung ihrer Aufgabe davon ausgingen, daß es mit dem HGB. unvereinbar wäre, unter seiner Herrschaft eine Bestimmung beizubehalten, die erklärt, daß die Haftung der Eisenbahn für die am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Güter mit der Ablieferung dahin endende, denn tatsächlich wäre eine solche Bestimmung nach Artikel 395 und 423 HGB. unzulässig und ungültig.

Die Antwort auf die weiter zu untersuchende Frage, worin der Umweg besteht, von dem die Verfasser unserer Bestimmung glaubten, daß sie auf demselben unter Umgehung der Artikel 395 und 423 HGB. im Einklange mit dem HGB. eine Befreiung der Eisenbahn von der Haftung für die am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Güter rücksichtlich der Zeit nach der Ablieferung dahin festsetzen können, liegt nicht vollkommen klar zutage. Einen Fingerzeig, von welchen Gedanken sie hierbei geleitet gewesen sein dürften, gibt aber der Umstand, daß wie schon in der Entstehungsgeschichte hervorgehoben wurde, die hier zu untersuchende Bestimmung schon dort, wo sie zum erstenmal vorkommt, mit einer Bestimmung verbunden ist, wonach die im Reglement für den Fall von Ablieferungshindernissen vorgesehene Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur der Ablieferung an den Empfänger gleichzuachten ist: Sie waren vermutlich der Meinung, die Tatsache, daß die Eisenbahn Zollgüter nach den Zollvorschriften nicht wie andere Güter unmittelbar an den Empfänger durch Zufuhr an dessen Behausung oder durch Ausfolgung in den Bahnmagazinen abliefern darf, sondern an die Zollniederlage abliefern muß, als ein Ablieferungshindernis aufzufassen und die Ablieferung des Gutes an eine Zollniederlage des Bestimmungsortes und die Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur rechtlich gleich beurteilen zu können.

Daß man die aus den Zollgesetzen sich ergebende Behinderung der Eisenbahn, Zollgüter unmittelbar dem Empfänger an seine

Behausung zuzuführen oder in den Bahnmagazinen zur Abnahme durch den Empfänger bereitzuhalten, zur Zeit der Entscheidung unserer Bestimmung in Eisenbahnkreisen tatsächlich als Ablieferungshindernis auffaßte, bestätigt ein Archivakt des ehemaligen österreichischen Handelsministeriums, enthaltend einen Bericht über Beratungen, die über das österreichische Betriebsreglement vom 1. Juli 1863 gepflogen wurden, in welches ebenfalls eine Bestimmung aufgenommen werden sollte, wonach die Ablieferung des Gutes an eine Zollniederlage der Ablieferung an den Empfänger gleichzuachten sei, dann aber aus juristischen Bedenken nicht aufgenommen worden ist. In diesem Berichte findet sich nämlich verzeichnet, daß sich die Vertreter der Eisenbahnen, für die Aufnahme der erwähnten Bestimmung in tretend, unter anderem äußerten, daß die Eisenbahnen, wenn diese Bestimmung in das Reglement nicht aufgenommen werden sollte, gezwungen wären, die am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abzuliefernden Güter als „unanbringlich“, d. h. also die Güter zu behandeln, die einem Ablieferungshindernisse unterliegen.

Wenn die Verfasser unserer Bestimmung diese tatsächlich aus der oben angeführten Erwägung heraus geschaffen haben, was zwar nicht nachgewiesen werden kann, aber in hohem Maße wahrscheinlich ist, so mußten ihre Gedanken hierbei etwa folgende gewesen sein: Wenn die Zollgesetze es der Eisenbahn verbieten, Zollgüter so wie andere Güter dem Empfänger durch Zufuhr an seine Behausung oder Ausfolgung in den Bahnmagazinen abzuliefern und die Eisenbahn dazu zwingen, solche Güter an die Zollniederlage abzuliefern, so liegt hierin ein gleichsam von Gesetzes wegen geschaffenes Ablieferungshindernis. Wenn sich nun die Eisenbahn bei Eintritt anderer Ablieferungshindernisse dadurch für die Folgezeit von der Haftung für das Gut befreien könne, daß sie das Gut einem öffentlichen Lagerhause oder einem Spediteur übergibt und es dort zur Disposition des Verfügungsberechtigten stellt, so müsse die gleiche Rechtswirkung auch mit der Ablieferung des Gutes an die Zollniederlage des Bestimmungsortes verbunden sein, wenn zwischen der Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur bei anderen Ablieferungshindernissen und der Ablieferung an die Zollniederlage bestehe nur insofern ein Unterschied, als bei anderen Ablieferungshindernissen die Eisenbahn darüber entscheidet, ob sie das Gut behufs Befreiung von der Haftung einem öffentlichen Lagerhause oder einem Spediteur übergibt oder nicht, und auch das öffentliche Lagerhaus oder den Spediteur wählen kann, während hier die Zollgesetze die Übergabe an ein Lagerhaus vorschreiben und zugleich die Zollniederlage als dasjenige Lagerhaus bestimmen, an das das Gut abzuliefern ist. Dieser Unterschied könne unmöglich die gleiche rechtliche Beurteilung ausschließen, da er das Wesentliche der Vorgänge in beiden Fällen nicht berühre. Er spreche im Gegenteile dafür, daß solche durch die Zollgesetze geschaffenen Ablieferungshindernisse rechtlich jedenfalls nicht für die Eisenbahn ungünstiger zu beurteilen seien, als andere Ablieferungshindernisse, denn die Eisenbahn könne sich der Ablieferung der Zollgüter an die Zollniederlage nicht entziehen. Wenn daher deshalb, weil mit der Ablieferung eines Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur bei anderen Ablieferungshindernissen hinsichtlich der Haftung die gleichen Rechtswirkungen wie mit der Ablieferung an den Empfänger verbunden sind, bestimmt werden könne, daß eine solche Ablieferung der Ablieferung an den Empfänger gleichstehe, so könne das gleiche auch für die Ablieferung des Gutes an die Zollniederlage des Bestimmungsortes festgesetzt werden.

Diese Schlußfolgerungen gehen aber von mehreren unrichtigen Annahmen aus.

Zunächst liegt ihnen eine unrichtige Auffassung des Begriffes Ablieferung an die Zollniederlage und des Verhältnisses dieses Begriffes zum Begriffe Ablieferung an den Empfänger zugrunde. Die Begriffe Ablieferung an die Zollniederlage und Ablieferung an den Empfänger sind nicht gleichartig, so daß sich die Ab-

lieferung an die Zollniederlage und die Ablieferung an den Empfänger nur durch die Person, an die abgeliefert wird, unterscheiden und die Ablieferung an die Zollniederlage die Ablieferung an den Empfänger ausschließen würde. Beide sind vielmehr in ihrem Wesen voneinander verschieden, so daß die Ablieferung an die Zollniederlage und die Ablieferung an den Empfänger nebeneinander bestehen können. Da die Zollvorschriften in die privatrechtlichen Verhältnisse nicht eingreifen wollen, können sie nicht so ausgelegt werden, als ob sie es der Eisenbahn verbieten würden, ihrer frachtrechtlichen Verpflichtung zur Ablieferung des Gutes an den Empfänger nachzukommen; sie können vielmehr nur so verstanden werden, daß die Eisenbahn Zollgüter am Bestimmungsorte nicht dem Empfänger unmittelbar übergeben darf, sondern verpflichtet sein soll, sie der Zollniederlage zu übergeben — sie an die Zollniederlage „abzuliefern“ — und dort durch die Zollverwaltung zur Ablieferung an den Empfänger bereithalten und, wenn dieser das Gut annehmen will, an diesen abliefern zu lassen. Durch die Zollvorschriften wird daher die Ablieferung an den Empfänger nicht gehindert, sondern nur für ihre Durchführung eine bestimmte Form vorgeschrieben. Es kann daher auch nicht davon die Rede sein, daß durch die Zollvorschriften gleichsam von Gesetzes wegen ein Ablieferungshindernis geschaffen wird, ganz abgesehen davon, daß auch die der angeführten Schlußfolgerung zugrunde liegende Annahme, daß die Eisenbahn bei jedem Ablieferungshindernisse Erleichterungen hinsichtlich der Haftung in Anspruch nehmen könne, unrichtig ist. Nach dem Gesetze kann sie solche Erleichterungen nur bei solchen Ablieferungshindernissen beanspruchen, die durch einen Annahmeverzug des Empfängers herbeigeführt werden.

Ferner wird in diesen Schlußfolgerungen auch die Bestimmung, die erklärt, daß die Ablieferung an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur der Ablieferung an den Empfänger gleichstehe, unrichtig aufgefaßt; die Verfasser unserer Bestimmung haben unter der Ablieferung an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur im Sinne der oben angeführten Bestimmung offensichtlich eine Niederlegung des Gutes im Sinne des Artikels 407 HGB. verstanden, bei der das Pfandrecht nach Artikel 409 HGB. fort dauert, so lange das Gut niedergelegt ist, und nur die Dazwischenkunft des Gerichtes ausgeschaltet wurde. Tatsächlich aber hat diese Bestimmung eine andere Bedeutung; sie ist folgendermaßen zu erklären:

Nach Artikel 407 HGB. hätte sich die Eisenbahn bei Eintritt eines Annahmeverzuges für die Folgezeit von der Haftung für das Gut nur in der Weise befreien können, daß sie das Gut unter Dazwischenkunft des Gerichtes in einem öffentlichen Lagerhause oder bei einem Dritten niederlegt. Dieses Verfahren konnte aber den Bedürfnissen der Eisenbahn begreiflicherweise nicht genügen, weil die Notwendigkeit einer Anrufung des Gerichtes in jedem einzelnen Falle sie mit unerträglichen Weitläufigkeiten belastet hätte. Man hat daher in die Reglements, mit denen das Eisenbahnfrachtrecht dem HGB. anpaßt wurde, an Stelle der betreffenden Bestimmungen des Artikel 407 HGB. wieder jene einschlägige Bestimmung übernommen, die in den Reglements bisher bestanden hatte und den Vorbehalt der Eisenbahn enthält, Güter, die nicht oder nicht rechtzeitig angenommen werden, unter Nachnahme ihrer darauf haftenden Kosten und Auslagen einem öffentlichen Lagerhause oder einem ihr als bewährt bekannten Spediteur für Rechnung und Gefahr dessen, den es angeht, zu übergeben und sie dort zur Disposition des Versenders zu stellen. Zugleich mit der Übernahme dieser früheren Bestimmung wurde in das Reglement auch eine diese ergänzende Bestimmung aufgenommen, die erklärt, daß die Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur, die die Eisenbahn im Falle eines Ablieferungshindernisses unter Nachnahme ihrer auf dem Gute haftenden Kosten und Auslagen bewirkt, der Ablieferung an den Empfänger gleichstehe.

Die aus den früheren Reglements übernommene Bestimmung hat durch die Aufnahme in die Reglements, mit denen das Eisen-

bahnfrachtrecht dem HGB, angepaßt wurde, ihre frühere Bedeutung selbstverständlich nicht geändert. Was mit dieser Bestimmung gemeint gewesen sein mußte, ergibt sich aus folgender Erwägung: Der Absender, der ein Interesse daran hat, für Schäden, die in der Zeit von der Annahme des Gutes zur Beförderung bis zur Übergabe des Gutes an das öffentliche Lagerhaus oder den Spediteur entstanden sind, Ersatz zu erhalten, ist bei dieser Übergabe nicht anwesend und kann daher auch die bei der Übergabe etwa vorhandenen Schäden nicht wahrnehmen. Es mußten daher, wenn der Absender nicht um sein Recht auf Ersatz für solche Schäden gebracht werden sollte, dem öffentlichen Lagerhause und dem Spediteure, die durch Zahlung der auf dem Gute haftenden Kosten und Auslagen der Eisenbahn eine Verpflichtung des Empfängers erfüllen, auch die Stellung und die Rechte des Empfängers eingeräumt werden, um sie in die Lage zu setzen, die Rechte des Absenders, dessen Interesse sie zu vertreten haben, gegen die Eisenbahn geltend zu machen. Es kann deshalb diese Bestimmung nur so verstanden gewesen sein, daß sich die Eisenbahn vorbehalten wollte, Güter, die der Empfänger nicht oder nicht rechtzeitig annimmt, und die ein öffentliches Lagerhaus oder ein Spediteur gegen Entrichtung der darauf haftenden Kosten und Auslagen der Eisenbahn zu übernehmen und zur Verfügung des Versenders zu halten bereit ist, statt an den im Frachtbriefe bezeichneten Empfänger an dieses öffentliche Lagerhaus oder diesen Spediteur als Empfänger abzuliefern, mit anderen Worten, in solchen Fällen den in Verzug befindlichen frachtbriefmäßigen Empfänger durch ein öffentliches Lagerhaus oder einen Spediteur als Empfänger zu substituieren, mit der Verpflichtung, das Gut bis zu einer weiteren Verfügung des Absenders für diesen auf Lager zu halten.

Aus dieser Bedeutung der aus den früheren Reglements übernommenen Bestimmung erklärt sich auch die Bedeutung der bei ihrer Übernahme hinzugefügten neuen Bestimmung; andererseits bestätigt diese neue Bestimmung aber auch wieder die oben gegebene Erklärung der früheren Bestimmung: Die Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur, die die Eisenbahn bei Ablieferungshindernissen unter Nachnahme ihrer auf dem Gute haftenden Kosten und Auslagen bewirkt, soll deshalb der Ablieferung an den Empfänger gleichgeachtet werden, weil das öffentliche Lagerhaus oder der Spediteur in solchen Fällen eben an die Stelle des frachtbriefmäßigen Empfängers tritt und dadurch selbst Empfänger wird. Aus dem gleichen Grunde muß aber das unter Nachnahme der Kosten und Auslagen der Eisenbahn an das öffentliche Lagerhaus oder an den Spediteur abgelieferte Gut auch als vom Empfänger angenommen gelten und kann ein unter Nachnahme der Kosten und Auslagen der Eisenbahn an das öffentliche Lagerhaus oder an den Spediteur abgeliefertes Gut auch hinsichtlich des Pfandrechtes der Eisenbahn nicht mehr als in der Verwahrung eines Dritten befindlich, der es für die Eisenbahn inne hat, sondern nur im Sinne des Artikel 409 HGB. als abgeliefert und das Pfandrecht der Eisenbahn mit der Ablieferung an das öffentliche Lagerhaus oder den Spediteur nach Artikel 409 HGB. als erloschen angesehen werden. Daß das Pfandrecht mit der besprochenen Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur nach Artikel 409 HGB. erlöscht, ist für diese Ablieferung von keiner Bedeutung, weil diese Ablieferung eben immer unter Nachnahme der auf dem Gute haftenden Kosten und Auslagen der Eisenbahn erfolgt; für die Übergabe des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur ohne Nachnahme der Kosten und Auslagen der Eisenbahn gilt aber die Bestimmung, nach der die Ablieferung an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur der Ablieferung an den Empfänger gleichzuachten ist, nicht.

Wenn die soeben besprochene Bestimmung ursprünglich an jene Reglementsbestimmung angeknüpft wurde, die den allgemeinen Haftungsgrundsatz des Artikels 395 HGB. wiedergibt, so hatte dies offenbar nur darin seinen Grund, daß durch diese Bestimmung zunächst die Haftungsfrage klargestellt werden

sollte, aber nichts daran geändert, daß dieser Bestimmung die oben dargelegte weitergehende Bedeutung zukommt. Wie schon in der Entwicklungsgeschichte ausgeführt wurde, ist diese Bestimmung indessen in den Reglements später an einer anderen Stelle eingereiht worden, wodurch ihre eigentliche Bedeutung — den Verfassern dieser Reglements wohl unbewußt — deutlicher zum Ausdruck kam.

Ob der Umweg, auf dem die Verfasser unserer Bestimmung ihr Ziel erreichen wollten, der oben besprochene gewesen ist oder nicht, ist aber für die Auslegung dieser Bestimmung gleichgültig, denn für diese ist nicht maßgebend, was gemeint, aber nicht gesagt wurde, sondern nur, was bei objektiver Beurteilung unter Berücksichtigung aller Umstände aus ihr herausgelesen werden muß. Diese Umstände sind ihr Wortlaut, ferner, daß sie so ausgelegt werden muß, wie die mit ihr verbundene Bestimmung, die erklärt, daß die Ablieferung des Gutes an ein öffentliches Lagerhaus oder an einen Spediteur der Ablieferung an den Empfänger gleichsteht. Unter Berücksichtigung dessen kann sie nur dahin ausgelegt werden, daß bei den am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Gütern mit der Ablieferung an die Zollniederlage die Zollverwaltung an Stelle des im Frachtbrief angegebenen Empfängers tritt, so zwar, daß solche Güter mit der Ablieferung an die Zollniederlage als an den im Frachtbriefe angegebenen Empfänger abgeliefert und vor diesem angenommen anzusehen sind, mit der Ablieferung an die Zollniederlage also namentlich die Haftung der Eisenbahn für das Gut endet, aber auch alle Ansprüche gegen die Eisenbahn aus dem Frachtvertrage, die die Zollverwaltung nicht bei der Übernahme des Gutes geltend macht, erlöschen und schließlich auch das Pfandrecht der Eisenbahn ein Ende findet.

Infolge dieser weitgehenden Bedeutung verwickelt sich diese Bestimmung aber in mehrfache Widersprüche mit den tatsächlichen Verhältnissen, namentlich damit, daß der Eisenbahn die Zollverwaltung — im Gegensatz zum öffentlichen Lagerhause und dem Spediteure — die Fracht bei der Übernahme nicht bezahlt, sondern erst nachträglich der frachtbriefmäßige Empfänger, wenn dieser das Gut überhaupt annehmen will, ferner damit, daß die Zollverwaltung — gleichfalls im Gegensatz zum öffentlichen Lagerhause und dem Spediteure — das Gut nicht mit dem Willen übernimmt, es als Empfänger inne zu haben, sondern mit dem Willen, es als Beauftragte der Eisenbahn zu verwahren und dem Empfänger auszufolgen, und daher auch bei der Übernahme des Gutes keine Rechte des Empfängers gegen die Eisenbahn geltend macht, sondern sich allenfalls nur dagegen sichert, daß die Eisenbahn als Hinterlegerin sie für Güterschäden in Anspruch nimmt, die in der Zeit vor der Ablieferung an die Zollniederlage eingetreten sind.

Gegen die Auffassung, daß die Zollverwaltung das Gut nicht als Empfängerin oder als Vertreterin des Empfängers, sondern als Verwahrerin für die Eisenbahn übernimmt, kann nicht eingewendet werden, daß die Zollverwaltung, wenn der Empfänger das Gut annimmt, von ihm das Lagergeld auch für die Zeit von der Ablieferung an die Zollniederlage an einhebt und damit kundgibt, daß sie den Empfänger schon von der Ablieferung des Gutes an die Zollniederlage an als ihren Auftraggeber betrachte, denn dieser Vorgang tritt nur als Vereinfachung an die Stelle des regelmäßigen Vorganges, der darin bestünde, daß die Zollverwaltung das Lagergeld für die Zeit bis zur Annahme des Gutes durch den Empfänger von der Eisenbahn als Hinterlegerin einhebt und diese sich dann das Lagergeld vom Empfänger ersetzen läßt. Daß die Zollbehörde das Lagergeld vom Empfänger nicht einhebt, weil sie sich als dessen Beauftragte ansieht, zeigt sich deutlich darin, daß die Zollverwaltung in jenen Fällen, in denen das Gut vom Empfänger nicht angenommen wird, das Lagergeld von der Eisenbahn als Hinterlegerin einfordert.

Die der Zollniederlage durch die zu untersuchende Bestimmung zugedachte Stellung eines Empfängers könnte dieser nicht einmal im Gesetzeswege zugewiesen werden, weil zugleich auch festgesetzt werden müßte, daß die Fracht für die am Bestim-

Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Güter der Eisenbahn entweder von der Zollverwaltung zu entrichten und dieser Empfänger zu ersetzen oder unmittelbar vom Empfänger zu zahlen ist, dem Empfänger aber — wenn er überhaupt interessiert — auch im Gesetzeswege nicht aus der bloßen Tatsache heraus, daß die Eisenbahn ein für ihn bestimmtes Gut an die Zollniederlage abgeliefert hat, ohne Rücksicht darauf, ob er das Gut annehmen will oder nicht, eine Verpflichtung zur Zahlung der Fracht auferlegt werden könnte.

Die Widersprüche, in die sich die untersuchende Bestimmung verwickelt, zwingen die Eisenbahn dazu, neben der Zollverwaltung auch den im Frachtbriefe angegebenen Empfänger als Empfänger anzuerkennen und diese Bestimmung so anzuwenden, als ob sie so, wie ihre Vorgängerin, die die Verfasser unserer Bestimmung selbst mit dem HGB. nicht für vereinbar hielten, festsetzen würde, daß bei den am Bestimmungsorte an die Zollniederlage abgelieferten Gütern die Verantwortung der Eisenbahn nur bis zur Ablieferung an die Zollniederlage dauere. Aber bei fordert aber die Eisenbahn, sich auf die Fiktion stützend, daß solche Güter mit der Ablieferung an die Zollniederlage auch an frachtbriefmäßigen Empfänger als angenommen zu gelten kommen, bei Ersatzansprüchen für Schäden, die nicht schon vor der Ablieferung an die Zollniederlage festgestellt worden sind, dem frachtbriefmäßigen Empfänger den Beweis, daß der Schaden in der Zeit zwischen der Annahme zur Beförderung und der Ablieferung an die Zollniederlage entstanden ist, und behandelt solche Ersatzansprüche so, als ob es sich dabei immer

um Ersatzansprüche für Schäden handeln würde, die bei der Übernahme des Gutes durch die Zollverwaltung äußerlich nicht wahrnehmbar waren und der frachtbriefmäßige Empfänger das Gut bei der Übergabe an die Zollniederlage selbst angenommen hätte. Es sei hierzu daran erinnert, was oben über eine solche Beweisführung gesagt wurde. Die Eisenbahn muß einen solchen Beweis fordern, wenn sie der Vorteile der ihre Haftung einschränkenden Bestimmungen nicht verlustig werden will. Wäre aber bei den Beratungen über das HGB. der Antrag gestellt worden, es im HGB. der Eisenbahn zu ermöglichen, ihre Haftung für die am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Güter auf die Zeit bis zur Ablieferung dahin einzuschränken, so hätte die Notwendigkeit einer solchen Beweisführung den hauptsächlichsten Grund dafür bilden müssen, einen solchen Antrag abzulehnen.

Zusammenfassend kann also das Ergebnis der Untersuchung festgestellt werden: Die hier untersuchte Bestimmung war ein gut gemeinter, aber vorweg verfehlter Versuch, in den Formen des Rechtes auf einem Umwege eine von den Verfassern der untersuchten Bestimmung selbst mit dem HGB. für unvereinbar gehaltene Befreiung der Eisenbahn von der Haftung für die am Bestimmungsorte an eine Zollniederlage abgelieferten Güter rücksichtlich der Zeit nach der Ablieferung dahin festzusetzen; sie ist — wenigstens für Österreich — rechtsungültig und auch technisch verfehlt, weil sie ihren Zweck in einer Weise zu erreichen sucht, daß sie, so wie sie eigentlich zu verstehen wäre, überhaupt nicht angewendet werden kann.

Die schwedische Lapplandbahn und ihre wirtschaftliche Bedeutung.

Von Reichsbahnassessor Dr. jur. F. Paszkowski, Berlin.

Eine nicht nur für das schwedische Wirtschaftsleben, sondern auch für die Entwicklung der deutschen Eisenindustrie bedeutende Rolle kommt der im hohen Norden Schwedens und Norwegens im Betrieb befindlichen Lapplandbahn zu, die die am Bottnischen Meerbusen liegende schwedische Hafenstadt Luleå mit dem an

der Küste Westnorwegens liegenden Hafen Narvik verbindet.

Der Erzreichtum des Eisenerzberges Kirunåvaara bei Kiruna, der von einer Aktiengesellschaft, der Luossavaara-Kirunavaara A.-B., einer Tochtergesellschaft der Grängesberg A.-G., ausgebeutet wird, wird auf 740 Millionen Tonnen geschätzt.



Hafen von Luleå mit Erzdampfern.

Phot. Schwed. Verkehrsverband, Stockholm.

der Küste Westnorwegens liegenden Hafen Narvik verbindet. Die Entstehungsgeschichte dieser Bahn und die Bedeutung des in ihr erschlossenen Gebietes verdienen besondere Beachtung. Der Bau der jetzt elektrisch betriebenen Lapplandbahn, der nördlichsten Bahn nächst der russischen Murmanbahn, ist allein für die bedeutenden Erzlager im Norden Schwedens zurückzuführen. Aufgabe dieser Bahn ist es, das Erz zum nächsten Hafen, Luleå bzw. Narvik, zu schaffen.

Die weltbekannten schwedischen Erzlager verteilen sich auf zwei weit von einander entfernte Gebiete, nämlich das im südlichen Teile von Mittelschweden gelegene Erzgebiet Bergslagen mit den Erzgruben von namentlich Dannemora und Grängesberg mit einem etwa 1500 qkm umfassenden Gebiet, und das größtenteils nördlich des Polarkreises gelegenen, lappländischen Erzfundstätten mit einem Flächeninhalt von etwa 8000 qkm. Hier befinden sich bei Kiruna und Gällivare die größten Erz-

Die Erzader hat eine Länge von 5 km, ihre Breite schwankt zwischen 40 und 196 m. Die Erzgewinnung erfordert hier nicht die Sprengung von Gruben, sondern erfolgt auf mehreren Stufen im Tagebau. Durch einen Schacht wird das Erz zu einem Eisenbahntunnel befördert, der mit der Bahnlinie in Verbindung steht. Die Erzlager des Erzberges Malmberget bei Gällivare werden auf 270 Millionen Tonnen geschätzt und waren schon im 18. Jahrhundert bekannt. Sie befinden sich seit 1907 im Eigentum der Grängesberg Aktiengesellschaft (dieser gehören auch die Gruben von Grängesberg in Mittelschweden), an der auch der schwedische Staat beteiligt ist. Der Eisengehalt der schwedischen Eisenerze, namentlich der lappländischen, steht mit 60 bis 69 % weit über dem durchschnittlich mittleren Eisengehalt, der im übrigen Europa nur 36,7 %, auf der ganzen Welt (einschließlich Schwedens) 45,5 % beträgt. Die Erzförderung Nord-Schwedens ist erst neueren Datums. Um 1880 verschaffte sich der

schwedische Major Robert Schough die Berechtigung zum Erzabbau in Kiruna. Da unbedingt der Bau einer Eisenbahn zur Beförderung des Erzes zu einem Hafen erforderlich und in Schweden hierfür kein Kapital aufzutreiben war, setzte sich Schough mit einer englischen Firma in Verbindung.

waltung. Von mehreren Seiten ist die Gesellschaft als modernes „Gründerunternehmen“ oder sogar als eine Schwinfirma bezeichnet worden.

Die vielfach vertretene Ansicht, nach der der Zusammenbruch der Firma auf die Einführung eines Ausfuhrzolles für Eisen

zurückzuführen sei, durch den schwedische Staat das Unternehmen zum Scheitern bringen wollte, um es englischem Einfluß zu entziehen, ist verfehlt. Die Frage eines Erzausfuhrzolles wurde allerdings vom schwedischen Reichstag im Jahre 1889 behandelt. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt und kann daher nicht als Grund für den Mißerfolg der Firma angeführt werden, der allein in den finanziellen Schwierigkeiten zu suchen war.

Schon im Jahre 1888 bot die Gesellschaft dem Staate die Bahn zum Kauf an. Gemäß dem 1889 gefaßten Reichstagsbeschluß wurde auch der schwedische Staat 1891 den schwedischen Teil der Bahn für 6½ Mill. Kr. Dieser Betrag entsprach 25 % der normalen Obligationsschuld der englischen Gesellschaft. Der Erlös der Gesellschaft in Norwegen betrug nur 180 000 Kr. gegenüber 2 Mill. Kr., die sie

dahin allein in Norwegen aufzuwenden hatte. Um die schlecht gebaute Linie Luleå-Gällivare in betriebsfähigem Zustand zu setzen, waren weitere 3½ Mill. Kr. erforderlich. Die Strecke Luleå-Gällivare wurde 1891 in vorläufigen Betrieb genommen, 1895 endgültig dem Betrieb übergeben.

Die Genehmigung für den Bau einer Bahn Luleå-Gällivare-Kirunavare-Riksgränzen mit der Berechtigung, diese Konzession auf die englische Ingenieurfirma Wilkinson & Jarvis in London zu übertragen, wurde von der schwedischen Regierung am 8. Dezember 1882 erteilt. Dagegen wurde das Gesuch für eine An-

schlußbahn nach Haparanda abgelehnt. Im Jahre 1883 erteilte auch die norwegische Regierung die Genehmigung für den auf norwegischen Boden fallenden Teil der Strecke von der schwedischen Reichsgrenze (Riksgränzen) nach Narvik, und zwar derselben Ingenieurfirma, die daraufhin die Gesellschaft The Swedish and Norwegian Railway Co. Ltd. bildete. Die Linie Luleå-Gällivare sollte spätestens 1887 (später verschoben auf 1889), die Strecke Gällivare-Kiruna 1890 eröffnet werden. Im Jahre 1889 sollte die Abnahme der Strecke Luleå-Boden erfolgen, die jedoch derartig große Mängel zeigte, daß die Eröffnung nicht stattfinden konnte. Die Strecke Boden-Gällivare konnte unter keinen Umständen, wie vorgesehen, bis Ende 1889 fertiggestellt sein. Nördlich von Gällivare waren die Bauarbeiten aber

kaum in Angriff genommen worden. Die Ursache für den Mißerfolg war die schlechte finanzielle Lage der Gesellschaft. So kam es 1889 zur Krisis. Die Arbeiten wurden eingestellt. Teilweise konnten nicht einmal mehr die Arbeitslöhne ausgezahlt werden. 1889 kam die Gesellschaft in England in Zwangsver-



Narvik.



Phot. Schwed. Verkehrsverband, Stockholm.

Güterzug mit Erzwagen auf der schwedischen Lapplandbahn.

1896 wurde von norwegischer privater Seite um die Verleihung der Konzession einkommen. Im Hinblick auf die Erschließung und Entwicklung des nördlichsten Teiles Schwedens und wegen der großen politischen und strategischen Wichtigkeit der Linie nahm man 1897 den Gedanken des Baues der bezeichneten Linie

als Staatsbahn auf. Anfang 1898 legte die schwedische Regierung dem Reichstag den Gesetzentwurf für den Weiterbau der Linie von Gällivare über Kiruna nach der schwedischen Reichsgrenze (Riksgränsen) vor, fand aber wenig Anklang. Es wurde beantragt, die Linie sei in wirtschaftlicher Beziehung ein großer Mißgriff. Sie würde den Untergang der Ostseeflotte zur Folge haben und den gesamten Verkehr in norwegische Hände leiten. In politischer Beziehung sei die Gefahr noch viel größer. Fremdes Kapital werde ins Land gelockt, und fremde Interessen würden gefördert. Nach Verhandlungen zwischen Schweden und Norwegen und dem Abschluß eines Garantievertrages zwischen einerseits den Grubenbesitzern und andererseits dem schwedischen und norwegischen Staate wurde 1898 in Schweden wie in Norwegen der Bau der Bahn als Staatsbahn beschlossen. In dem Garantievertrage mußten sich die Erzbergbesitzer verpflichten, der Bahn jährlich mindestens 1½ Mill. Tonnen Erz zur Beförderung zu übergeben, die Betriebskosten der Bahn, soweit die Erzbeförderung in Frage kommt, zu decken und das Anlagekapital einschließlich des rollenden Materials mit 3,8 % zu verzinsen und die Ladevorrichtungen in Narvik auf eigene Kosten herzustellen. Die Anlagekosten beliefen sich für den schwedischen Teil auf 29,4 Mill. Kr., für den norwegischen auf 9,4 Mill. Kr.

Der Bahnbau bot große technische Schwierigkeiten, namentlich auf norwegischer Seite. Er mußte in unbewohnten Gegenden und in den Wintermonaten bei einer Kälte bis zu 50° ausgeführt werden. Zum Schutze gegen Schneeverwehungen, Erdrutsche und Steinfall waren umfangreiche Schutzbauten erforderlich. Die feierliche Eröffnung des Betriebes fand am 14. Juli 1903 statt.

Auf Schweden entfällt die Strecke Riksgränsen-Kiruna-Gällivare-Boden-Luleå mit 434 km (mit Nebenlinien 449 km), auf Norwegen nur die 39 km lange Strecke Riksgränsen-Narvik. Das in Kiruna gewonnene Erz wird hauptsächlich nach Narvik befördert (168 km), das noch den Vorzug bietet, infolge der günstigen Einwirkung des Golfstromes, das ganze Jahr über eisfrei zu sein. Das Erz Gällivares wird nach dem schwedischen Hafen Luleå (205 km) geleitet, dessen ungünstige Eisverhältnisse die Erzverschiffung höchstens 7 Monate im Jahre gestatten. In Narvik wie in Luleå befinden sich besondere Ladevorrichtungen, so daß das Erz unmittelbar von der Eisenbahn auf das Schiff verladen werden kann. An der 10 m tiefen Verfrachtungsstelle können zwei Schiffe von 3—5000 t anlegen. Ein hölzerner Aufbau über dem Steinkai nimmt den ganz aus Stahl hergestellten Erzwagen auf; die Ladung fällt durch die Luke im Boden in einen darunter befindlichen Behälter und wird von dort durch Öffnen einer Klappe unmittelbar in die Schiffe geleitet. Diese unmittelbare Umladung findet aber nur im beschränkten Umfange statt. Der größte Teil des in den Hafenstädten Narvik und Luleå eingehenden Erzes wird dort auf Lager genommen, um bei Anforderungen sofort für die Verladung zur Stelle zu sein. Insbesondere wird das Erz, da es sich um die verschiedensten Sorten, wertvollere mit hohem Eisengehalt und weniger wertvolle, handelt, je nach der Güte auf das entsprechende Lager genommen.

Im Jahre 1923 erfolgte auf der gesamten Linie die Einführung des elektrischen Betriebes, durch den die Leistungsfähigkeit der Strecke ganz erheblich gesteigert wurde. Schon seit 1915 wurde die Strecke Kiruna-Riksgränsen elektrisch betrieben. Die elektrische Kraft liefert das Kraftwerk Porjus. Sie wird mit einer Spannung von 80 000 Volt zu den Umformerstationen an der Strecke geleitet und dort in die erforderliche niedrigere Spannung von 16 000 Volt verwandelt. Das Zuggewicht konnte durch die Einführung des elektrischen Betriebes von 1300 t (ausschließlich Lokomotive) auf 1900 t, die mittlere Geschwindigkeit von 25 km auf 38 km in der Stunde, d. h. um 52 %, gesteigert werden. Durch Wegfall der Aufenthalte für die Aufnahme von Kohle und Wasser und für Lokomotivwechsel wurden weitere 14 % gespart. Das Beförderungsvermögen der genannten Strecke stieg dadurch um mehr als das Doppelte; gleichzeitig erfuhren die Personalkosten eine Minderung um 39 %. An

jedem Wochentage sind jetzt von Kiruna nach Narvik 16 Erzzüge vorgesehen. Würden sie stets sämtlich verkehren, würde die beförderte Erzmenge jährlich über 6 Mill. t betragen. Eine elektrische Lokomotive mit 3000 PS im Gewicht von 127 t, befördert einen Zug mit 40 beladenen dreiachsigen Erzwagen mit einem Gesamtgewicht von 1900 t. Die Erzausfuhr über Narvik charakterisiert folgende Übersicht (Verschiffung von Narvik):

1903	791 600 t	1913	3 184 000 t	1923	2 299 040 t
1905	1 462 300 t	1921	3 123 190 t	1924	4 276 791 t
1910	2 043 200 t	1922	4 287 881 t	1925	4 368 762 t



Erzverladung in Narvik.

Eine Rekordleistung für den Erzverkehr von Kiruna nach Narvik brachte der Mai 1926 mit 420 236 t, die auf 11 954 Wagen befördert wurden.

Über die Beförderung des lappländischen Eisenerzes auf der Gesamtstrecke der Lapplandbahn nach beiden Häfen (Narvik und Luleå) geben folgende Zahlen Aufschluß.

	Tausend t	Million. tkm	Fracht in 1000 Kr.	
1900	955	203	2797	
1905	2566	416	7007	
1910	3537	591	9858	
1913	4994	826	13814	
1921	4958	754	14188	Zuschlag ¹⁾
1923	4009	656	11428	(+ 8779 Kr.)
1924	4790	734	13340	(+ 5623 „)
1925	6299	965	17480	(+ 2435 „)

¹⁾ Von der Erzgesellschaft nach besonderem Vertrag zu entrichten, um eine gewisse Verzinsung des Anlagekapitals zu gewährleisten.

Die erste Gattung darf nur von den örtlichen Direktionen bearbeitet werden, da sie lediglich für den Bereich der einzelnen Direktionen zugeschnitten ist.

Wie aber steht es mit der Werbung allgemeiner Art. Es ist die Frage zu prüfen, ob es wirtschaftlich und zweckmäßig ist,



Abb. 4.
Originalplakat 48 × 68 cm
(4 farbig)
Entwurf Rrt. Dr. Nitschke, Stettin.

daß von allen Direktionen hierfür Kräfte und Mittel festgelegt werden, oder ob es nicht vorteilhafter sein dürfte, diesen Teil der Plakatreklame von zentraler Stelle aus einheitlich zu organisieren.

Wenn man sich die großen Privatunternehmungen ansieht, die



Abb. 5.
Originalplakat 50,5 × 81 cm
(4 farbig)
Entwurf Rrt. Lay, Trier.

im ganzen Deutschen Reich und auch im Ausland durch das Plakat werben, so wird man fast ausnahmslos feststellen können, daß überall das gleiche Plakat gewählt ist. Der große Vorteil der Einheitlichkeit des Plakates liegt eben in der günstigen Wirkung auf den Beschauer, der, ob er will oder nicht,

sich der gewollten Absicht der Plakatwirkung unterwerfen muß. (Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich nur ein gutes Plakat.)

Überall sieht man z. B. die typischen Reklameplakate der A. E. G., großer Tageszeitungen, von Autoindustrien, Alkoholfirmen usw. In Nord und Süd, in Ost und West, überall hämmern diese Plakate die gleiche Wirkung. Der Beschauer kann den Inhalt nicht vergessen, weil sich überall das gleiche Bild, die gleiche Schrift einprägt.

Für die Werbung des Güterverkehrs und der Nebenbetriebe ist es sogar vielleicht weniger nützlich, wenn jede Direktion ihre besonderen Plakate herausgibt und zum Aushang bringt, da bei dem größten Teil der Reisenden in der schnellebigen, hastigen Zeit bei dem ewigen Wechsel in der Anpreisung für eine und dieselbe Sache eine nachhaltige Wirkung ausbleiben muß.

Ein allgemeiner Rahmengedanke, dargestellt durch Bild und Schrift, von durchschlagender, treffender Wirkung, in den einzelnen Direktionen durch die noch erforderlichen örtlichen



Abb. 6.
Originalplakat 44,3 × 58,5 cm
(4 farbig)
Entwurf Rrt. Dr. Nitschke, Stettin.

Einzelheiten und Bezeichnungen ergänzt, wird auf das Laienpublikum mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine erfolgreichere Wirkung ausüben.

Mittel dürfen natürlich nicht gespart werden — wie es auch bei allen Privatindustrien nicht der Fall ist —, denn nur dann hat ein Plakat den gewünschten Erfolg, wenn es bei der an sich schon großen Plakatreklame wirkungsvoll ist. Dabei spielt die Kunst eine zweite Rolle. Max Klinger sagt in einer Einleitung über Veröffentlichung von Plakaten und Inseraten im Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1913 sehr richtig: „Die Reklame war und ist ihrer inneren Natur nach eine rein wirtschaftliche Sache. Der Kaufmann macht Reklame nur um des wirtschaftlichen Vorteils willen, und kein kluger und tüchtiger Geschäftsmann denkt daran, der Kunst irgendwelche Vorteile zuzuführen.“

An Hand der abgebildeten Plakate soll zunächst nur gezeigt werden, in welcher Weise die Herstellung solcher Rahmenplakate gedacht ist, und in welcher Art die örtlichen Direktionen noch Ergänzungen gegebenenfalls vorzunehmen haben.

Im Direktionsbezirk Stettin ist auch der Versuch gemacht worden, durch ein Rahmenplakat für die allgemeinen Sonntagszüge mit verhältnismäßig geringen Mitteln für alle wichtigen Verkehrspunkte einheitliche Plakatwirkung zu erreichen (Bild 1).

Beispiele, wie für das „Expressgut“ solche Rahmenplakate geschaffen werden können, mögen die Entwürfe aus Trier und Stettin zeigen (Bild 2, 3), die an sich nur sehr geringfügiger Abänderungen bedürften, um den gewünschten Zweck zu erfüllen.

Ebenso sind Rahmenplakate für „Eilstückgut“, für „Eisenbahn-Kraftwagenverkehr“ und für „Verkaufsstände“ möglich (Bild 4, 5, 6).

Der einfachste Weg, um die angedeuteten Vorschläge schnell zu verwirklichen, wäre der, daß die Hauptverwaltung oder eine von ihr zu bestimmende Direktion einen Wettbewerb unter den Direktionen veranlaßt. Ein Preiskollegium unter Hinzuziehung bekannter Plakatkünstler hat dann zu entscheiden, ob die eingegangenen Entwürfe den gewünschten Anforderungen entsprechen, oder ob eine nochmalige Ausschreibung auf breiterer Grundlage notwendig sein wird.

Die für den Wettbewerb erforderlichen Mittel sind — falls die Hauptverwaltung nicht selbst die Kosten trägt — leicht aufzubringen, wenn jede Direktion von ihrem Fonds für Verkehrs-

werbung eine Summe der Zentralstelle zur Verfügung stellt. An endgültigen Entwürfen kämen im ganzen etwa fünf in Frage, für die die Mittel reichlich ausreichen werden.

Die preisgekrönten Entwürfe werden dann von der Zentralstelle in Massen hergestellt und entweder bereits dort für die Direktionen druckreif gemacht, oder aber den einzelnen Direktionen zur Vervollständigung durch Aufdruck übergeben. So würde es möglich sein, für den allgemeinen Teil der Verkehrswerbung eine vollständige Einheitlichkeit zu erreichen.

Diese Ausführungen mögen als Anregung aufgefaßt werden um mit den denkbar geringsten Unkosten zum Vorteil der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die beste und schlagendste Plakatwirkung zu erreichen.

Die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen im Jahre 1925.

Was die Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen heute leisten, ist das Ergebnis ihrer Entwicklung in der Zeit von mehr als 50 Jahren, in der sie unter deutscher Verwaltung gestanden haben. Daß ihre Betriebsergebnisse günstiger sind als die der anderen französischen Eisenbahnen, wird auch heute noch, nachdem Deutschland sie verloren hat, diejenigen Kreise, die an ihrer Entwicklung unter deutscher Herrschaft mitgewirkt haben, mit Genugtuung erfüllen, und es sei daher auf einen soeben veröffentlichten Bericht ihrer Verwaltung über die Betriebsergebnisse im Jahre 1925 etwas näher eingegangen, als es sonst im allgemeinen bei ausländischen Eisenbahnen geschieht.

Der Bericht unterscheidet zwischen Einnahmen und Ausgaben zu Gunsten und zu Lasten der Anlagekosten einerseits und des Betriebes andererseits.

Zu Gunsten der Anlagekosten sind 152,6 Mill. Fr. eingenommen worden, im wesentlichen Vorschüsse der Staatskasse für die Gegenstände, die von der deutschen Verwaltung hinterlassen und namentlich aus Heeresanlagen zurückgewonnen worden sind, ferner Zuschüsse des Staats für Neubaustrecken, zu deren Kosten er vier Fünftel beigetragen hat.

Für Ergänzung des Betriebsmittelparkes sind 72,8 Mill. Fr. aufgewendet worden. Er bestand am Ende des Jahres aus 1768 Lokomotiven, 4527 Wagen für den Personen- und 47 829 Wagen für den Güterverkehr der Vollspurbahnen und aus 13 Lokomotiven, 52 Wagen für den Personen- und 198 Wagen für den Güterverkehr der Schmalspurbahnen.

Der Neubau hat 22,2 Mill. Fr. erfordert. Dafür ist die Strecke Straßburg-Saales im Zusammenhang mit der neuen Eisenbahn Saint Dié-Saales ausgebaut worden, ferner ist die Strecke Rümelingen-Bollingen gebaut und der Grund und Boden für eine Eisenbahn von Grafenstaden nach den Straßburger Hafenanlagen erworben worden.

Auf Betriebsrechnung sind 795,5 Mill. Fr., darunter 782,4 Mill. eigentliche Betriebseinnahmen, 6,4 % mehr als im Vorjahr, eingenommen worden. Sie verteilen sich mit 112,7 Mill. auf den Personen-, 34,5 Mill. auf den Eilgut- (grande vitesse) und 635,2 Mill. auf den Frachtgutverkehr (petite vitesse). Auf 1 km Bahnlänge entfallen 345 431 Fr. gegen 325 177 Fr. im Vorjahr.

Die Personentarife sind im Jahre 1925 unverändert geblieben, dagegen sind die Gütertarife am 1. Januar von 170 auf 190 % und am 16. März auf 200 % der Vorkriegssätze erhöht worden; ausgenommen von der Erhöhung waren nur die Lebensmittel, Zeitungen und Düngemittel, für die während des ganzen Jahres der Satz von 170 % galt. Die Nebengebühren sind neu geregelt worden. Sieht man von den Erhöhungen der Tarife ab, so sind die Einnahmen um 2,8 % gegen das Vorjahr zurückgegangen.

Die Einnahmen aus dem Personenverkehr sind gegen das Vorjahr um 5 % gestiegen; die Zunahme ist in einer Steigerung des Verkehrs begründet. Die Zahl der Reisenden 1. und 2. Klasse ist allerdings zurückgegangen, dagegen hat die Abschaffung der 4. Klasse weiterhin günstig auf die 3. Klasse gewirkt.

Unter den Verkehrsverbesserungen seien genannt neue Schnellzugspaare, bei Tage verkehrend, zwischen Straßburg und Lyon und zwischen Dünkirkchen und Basel, ferner eine neue Verbindung London-Basel, die die Beziehungen zwischen England und Nordfrankreich einerseits, Elsaß-Lothringen und der Schweiz andererseits enger knüpfen soll. Der Kraftwagenverkehr hat sich günstig entwickelt.

Der Eilgutverkehr hat 10 % mehr eingebracht als im Vorjahr.

Der hierzu gehörige Verkehr mit Milch und Lebensmitteln, der Gepäck- und Paketverkehr ist sich gleich geblieben, der Viehverkehr hat erheblich zugenommen, der übrige Stückgutverkehr ist etwas zurückgegangen.

Aus dem Frachtgutverkehr sind 6,4 % mehr als im Vorjahre eingenommen worden, obgleich das beförderte Gewicht von 51,8 Mill. Tonnen auf 49,9 Mill. zurückgegangen ist; die Steigerung der Einnahmen ist also lediglich auf die Tarifierhöhung zurückzuführen. Der Ausfall an Gewicht rührt im wesentlichen von einem Rückgang des Durchgangsverkehrs her, im übrigen kann das Jahr 1925 als ein Jahr lebhaften Verkehrs bezeichnet werden. Von der Aufstellung neuer Tarife, an denen die Bahnen von Elsaß-Lothringen beteiligt sind, sind zu erwähnen die Tarife für den französisch-polnischen und den belgisch-italienischen Verkehr sowie ein Tarif für den Durchgangsverkehr, der den Wettbewerb fremder, also der deutschen Eisenbahnen bekämpfen soll.

Die Betriebsausgaben haben 664,4 Mill. Fr. betragen, das sind 84,2 Mill. mehr als im Vorjahr. Die persönlichen Ausgaben haben um 89,1 Mill. zugenommen, dagegen ist es gelungen, die sonstigen Ausgaben um 8,9 Mill. herabzudrücken. Die Steigerung der persönlichen Ausgaben hat ihren Grund in Erhöhungen der Bezüge, der Wohnungsgelder und Familienzulagen, verschiedener Dienstzulagen, ferner in einer Neuregelung der Ruhegehaltsbezüge, die am 1. Januar 1925 in Einklang mit den Bestimmungen bei den übrigen französischen Eisenbahnen in Kraft getreten ist. Infolgedessen ist die Ruhegehaltskasse der elsass-lothringischen Eisenbahnen neuerdings aufgelöst worden. Die Herabsetzung der übrigen Ausgaben ist durch Sparmaßnahmen trotz steigender Preise erreicht worden.

Die Betriebszahl ist auf 83,52 % gestiegen, gegen 1924 mit 78,25 % eine Steigerung um 5,27 %.

Zu den erwähnten 664,4 Mill. Fr. eigentliche Betriebsausgaben kommen noch 91,4 Mill. Zahlungen an den Staat als Ersatz für Lasten, die er in früheren Jahren getragen hat u.dgl., und 0,5 Mill. Fr. Zahlungen auf Grund der Vereinbarungen von 1921, so daß die Gesamtausgaben 767,3 Mill. Fr. betragen haben. Auch zu den Betriebseinnahmen, die sich, wie erwähnt, auf 795,5 Mill. belaufen haben, kommen noch anteilig 0,5 Mill., die der Staat als seinen Beitrag zu Neubaukosten getragen hatte, so daß die Gesamteinnahmen die Höhe von 796 Mill. erreicht haben. Somit ergibt sich ein Gesamtüberschuß von 28,7 Mill. Fr. Mit einem Beitrag von 1,1 Mill. Fr. aus dem Betrieb von Neubaustrecken waren also 29,8 Mill. Fr. an die Gemeinschaftskasse abzuführen. Im Vorjahre hatte sich dieser Betrag auf 95,2 Mill. Fr. belaufen. Der Unterschied von 65,4 Mill. beruht auf einer Verminderung des Betriebsüberschusses um 30 Mill. und einer Erhöhung der Lasten aus dem Schuldendienst um 35,4 Mill., wozu noch einige kleinere Beträge kommen.

In dem Jahresbericht wird noch erwähnt, daß wegen des Betriebs der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn durch die Verwaltung der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen ein einstweiliges Abkommen getroffen worden ist, das im wesentlichen die im Jahre 1902 zwischen Deutschland und Luxemburg getroffenen Vereinbarungen bestätigt. Ergänzungen des Eisenbahnnetzes gehen nach diesem Abkommen zu Lasten des Großherzogtums Luxemburg, die Verzinsung und Tilgung derartiger Aufwendungen sind aber Sache der Verwaltung der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen, solange diese Verwaltung die Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn betreibt.

Wk.

Ergebnisse der im November 1926 in Baden-Baden abgehaltenen
Europäischen Fahrplankonferenz.

In der Öffentlichkeit ist schon bekanntgeworden, daß die Deutsche Reichsbahn und die Reichspost am 15. Mai 1927 die sog. 24-Stunden-Zeit einführen werden. Diese Maßnahme wird entsprechend einer in Baden-Baden geschlossenen Vereinbarung mit allen größeren Eisenbahnverwaltungen des europäischen Kontinents getroffen. Ob Großbritannien beitreten wird, ist noch unentschieden, aber wahrscheinlich. Die wichtigsten, Deutschland betreffenden Fahrplanmaßnahmen, die, soweit nicht etwas anderes besonders angegeben ist, mit dem 15. Mai 1927 in Kraft treten, sind aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen, wobei kleine Änderungen vorbehalten bleiben:

1. Zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Spanien-üdfrankreich und Hamburg-Berlin werden in Appenweier Übergangsmöglichkeiten an D 41 nach Norden (D 41 bekommt Aufenthalt in Appenweier) und vom D 44 (Übergang in Karlsruhe vom D 44 auf D 148) vom Norden, geschaffen.
Ferner wird durch einen neuen Zug zwischen Appenweier und Kehl im Anschluß an D 85 ein weiterer Zusammenschluß hergestellt, wobei D 42 als Rückverbindung gilt. Die Verbindungen, die durchgehende Wagen zwischen Lyon und Appenweier führen sollen, haben etwa folgenden Fahrplan:

Erste Verbindung			
Nizza ab 23 ⁴⁶	Barcelona ab 18 ⁵⁵		
Lyon Perr . . ab 15 ⁰⁵			
Frankfurt (M) an 6 ³² (D 41)			
Frankfurt (M) ab 7 ⁰⁶	Frankfurt (M) . ab 7 ⁰⁵		
Hamburg . . an 17 ¹⁵	Berlin Anh. Bf. an 17 ⁰¹		
	Stockholm an 18 ¹¹		
	Oslo . . . an 21 ⁵⁵		
	Oslo . . . ab 7 ⁴⁰		
	Stockholm ab 10 ⁴¹		
Hamburg . . ab 12 ²²	Berlin Anh. Bf. ab 14 ¹⁶		
Frankfurt (M) an 23 ⁰³	Frankfurt (M) . an 23 ¹³		
	Frankfurt (M) ab 23 ³⁸ (D 44)		
	Lyon Perr . . an 15 ²⁴		
Nizza an 6 ⁴⁵	Barcelona an 7 ⁵⁵		
Zweite Verbindung			
Nizza ab 8 ³⁵			
Lyon Perr . . ab 21 ⁰⁰			
Frankfurt (M) an 12 ⁵⁷ (D 85)			
Frankfurt (M) ab 13 ²³	Frankfurt (M) . ab 14 ³⁰		
Hamburg . . an 22 ⁴⁷	Berlin Anh. Bf. an 22 ⁰⁶		
Hamburg . . ab 7 ⁴¹	Berlin Anh. Bf. ab 7 ⁵⁰		
Frankfurt (M) an 16 ⁵⁴	Frankfurt (M) . an 17 ⁰³		
	Frankfurt (M) ab 17 ⁶ (D 42)		
	Lyon Perr . . an 9 ¹⁰		
	Nizza an 20 ¹⁰		

2. Durch Umlegung des D 46 Berlin-Baden-Baden über Gießen wird Anschlußzug D 126 etwa 3 Stunden früher nach Trier kommen (10²⁵ anstatt 12²). Dadurch wird eine neue Verbindung nach Paris über Diedenhofen geschaffen:

D 46 Berlin ab 20 ³⁰	D 126 Koblenz an 8 ⁰⁷
Gießen an 5 ³²	" ab 8 ²⁰
" ab 5 ⁴²	Trier an 10 ²⁵

Während der französischen Sommerzeit über Thionville, Metz, Nancy
Während des Winters über Thionville, Charleville, Reims
Trier ab 11⁰⁰
Paris an 20⁵²
Paris an 20⁵²

3. Die Zugverbindungen zwischen Berlin und Luxemburg sollen verbessert werden dadurch, daß D 27/28 und D 45/46 durch Ermittlung der Trier-Gießener D-Züge 127/128 und 125/126 Anschluß von und nach Luxemburg bekommen mit durchgehenden Wagen zwischen Berlin und Luxemburg.

Der Fahrplan wird etwa folgender sein:

D 127/27	D 28/128
6 ¹⁰ ab Luxemburg an 24 ⁰⁰	
22 ⁰⁰ an Berlin . . ab 8 ²⁰	

D 125/45	D 46/126
16 ¹² ab Luxemburg an 12 ⁰⁰	
8 ⁵⁰ an Berlin . . ab 20 ³⁰	

4. Eine neue Verbindung Berlin-Rom wird geschaffen unter Nutzung der in anderer Zeitlage zu führenden Züge FD 5/6

Frankfurt (M)-Berlin, die ganzjährige gefahren und bis Heidelberg durchgeführt werden sollen:

7 ⁴² ab Berlin	↑ an 22 ⁰⁰
15 ¹⁴ —15 ³⁰ " Frankfurt (M)	" 14 ¹⁴ —14 ³⁰
21 ¹⁸ an Basel SBB	ab 8 ¹⁸
18 ⁵⁵ an Rom	" 10 ⁰⁰

Der Kurswagen Berlin-Ventimiglia aus D 41/85 bzw. 86/44 wird auf FD 163/FD 5 bzw. FD 6/164 übernommen. Die durchschnittliche Fahrzeit Berlin-Rom wird rd. 35¼ Std. betragen.

5. Im D 91/191 bzw. 192/92 wird ein Kurswagen zwischen Berlin und Rom laufen. D 191 wird ab 15. Mai 1927 über Darmstadt geleitet

D 92	20 ⁰⁵ ↓ ab Berlin ↑ an 8 ⁵⁰
	8 ²⁵ ↓ an Rom ab 21 ³⁰

6. Im Sommer 1927 wird die jetzt bestehende Verbindung Berlin-Rom über München mit den FD-Zügen 79/80 entfallen, weil die Anschlußzüge in Österreich auf der Brennerstrecke nicht mehr verkehren.

7. Durch Früherlegung der Züge D 63/163 Mailand-Zürich wird der von Ost-Württemberg und Bayern angestrebte Anschluß an D 107 in Zürich hergestellt und damit eine Verbindung vom Gotthard über Friedrichshafen-Ulm-Nürnberg nach Berlin und über Lindau nach München geschaffen.

	Mailand ab 6 ⁴⁵	
	Zürich ↓ 13 ²⁵ —13 ³⁰	
	über Friedrichshafen:	im Sommer über Lindau:
Nürnberg . . an 23 ¹¹	München . . an 20 ³⁰ (D 191)	
Berlin Anh. Bf. an 7 ⁴⁹ (D 237)	Berlin Anh. Bf. an 6 ⁴⁵ (D 91)	

8. Eine neue Verbindung Rheinland und Frankfurt (M)-Baden zur Westschweiz wird geschaffen, indem D 270 von Dortmund (Dortmund ab 6³⁷) früher in Basel eintreffen (18⁵⁵ an Basel Bad. Bf. und 19³⁴ an Basel SBB) und Anschluß an Zug 222 nach Genf gewinnen wird (Basel SBB ab 19⁴⁵, Genf an 0¹⁵).

9. Einer der beiden im D 41/44 laufenden Schlafwagen Frankfurt (M)-Basel wird in der Zeit vom 1. Juli bis 10. September und vom 15. Dezember bis 28. Februar bis Chur durchgeführt. Beginn am 15. Dezember 1926.

10. Schlafwagen Frankfurt (M)-Luzern im D 41/44 wird in der Zeit vom 11. September bis 31. Oktober und vom 1. April bis 14. Mai bis Lugano ausgedehnt. Beginn am 1. April 1927.

11. Die Verbindung England und ^{Holland}Belgien-Köln-Wien-Budapest-Sofia wird durch Zusammenschluß der FD 263/264 mit D 157/158 in Würzburg und durch Einlegung eines neuen Schnellzuges Budapest-Belgrad verbessert. Durchgehende Wagen sollen laufen zwischen Hoek und Budapest. Die Verkehrszeiten sind:

FD 264	20 ³⁰ ab	London WEZ.	↑ an 8 ³⁸	FD 263
	7 ⁰⁴ ab	Hoek v. Holland	an 23 ²⁹	
Im Sommer		Amst. Z		In Köln
in Köln				Anschl. an
Anschl. von				D 24 nach
Antwerpen				Brüssel
(ab 5 ⁴⁶)	12 ¹¹ ab	Köln	an 17 ⁴²	(an 0 ¹⁸)
(D 125)				
D 158	17 ³⁴ an	Würzburg	ab 12 ³³	
	17 ⁵⁰ ab	Würzburg	an 12 ⁰⁰	D 157
	6 ⁵⁰ an	Wien West	ab 23 ⁰⁰	
D 5	7 ²³ ab	Wien West	an 22 ⁰⁰	D 6
	13 ³⁵ an	Budapest MEZ.	an 15 ⁰³	
	22 ⁴⁵ an	Belgrad MEZ.	an 6 ⁰⁶	
	12 ⁴⁵ an ↓	Sofia OEZ.	ab 17 ⁴⁰	
Hoek-Sofia rd. 52 Std.				Sofia-Hoek
				rd. 55½ Std.

Die Reisezeiten betragen:

London-Sofia rd. 63 Std.	Sofia-London 64 Std.
(bisher mit D 54 rd. 75 Std., mit Simplon Orient Expresß 62 Std.)	(bisher mit D 55 76 Std., mit Simplon Orient Expresß 62 Std.)

12. Im Anschluß an eine bestehende Verbindung mit Triest wird eine neue Schnellzugverbindung (Berlin-)München-Lai-bach-Belgrad eingerichtet:

D 50 20 ³² ab	Berlin Anh. Bf. ↑ an 9 ³¹	D 49
D 13 8 ⁴² ab	München an 20 ⁵²	
↓ 17 ⁵⁰ an	Jesenice ab 11 ⁰⁰	Sommer 19 ⁵⁵ } Winter D 14
ab Jesenice 18 ¹⁰	Jesenice an 10 ¹⁰	{ Sommer Jesenice an 10 ⁴⁷ Winter { ↑ an 10 ²⁰
an Triest 22 ³⁰	18 ²⁵ ab	Triest ab 6 ¹⁰ Winter { ab 5 ⁴⁵
	19 ⁴⁵ an	
	20 ⁰ ab	
	8 ³⁰ an ↓	
	Laibach ab 8 ⁵⁰	
	Laibach an 8 ¹⁰	
	Belgrad ab 19 ⁰⁰	

Reisezeit Berlin-Belgrad rd. 36 Std., Belgrad-Berlin 38½ Std.

13. Die Baderschnellzüge D 65/66 Berlin-Dresden-Karlsbad werden vom 15. Mai bis 31. August 1927 wieder vorgesehen. D 66 erhält einen Anschluß von Breslau (D 124) und wird zu diesem Zweck wie folgt verlegt:

Berlin Anh. Bf. ab 11 ¹⁰	
Dresden an 14 ⁰⁶	Breslau ab 9 ⁰⁴
Dresden ab 14 ²⁵ ←	Dresden an 14 ⁰⁰ ↓
Karlsbad an 19 ¹⁷	

14. Eine Tagesverbindung Warschau-Berlin im Anschluß an

Verbindung nach Wladiwostok über Riga (einmal wöchentlich).			
Tag 1 täglich	WEZ. 15 ⁴⁰	ab Paris	(L 11/12) an 15 ³⁰ täglich Tag 14
Tag 2 täglich	MEZ. 9 ⁴⁵	↓ Berlin Schl. Bf.	(D 1/2) ↑ 19 ⁵⁰ täglich Tag 13
Tag 3 täglich	OEZ. 7 ⁴⁵ —8 ³⁰	↓ Riga	22 ¹⁵ —23 ⁰⁰ täglich Tag 12
Tag 4 täglich	9 ³⁰	an Moskau	ab 22 ⁰⁰ täglich Tag 11
Tag 4 Donnerstag	22 ⁰⁰	an Moskau	an 10 ⁰⁰ Dienstag Tag 11
Tag 15 Montag	0 ²⁰	an Wladiwostok (üb. Amurbahn)	ab 8 ⁴⁰ Sonnabend Tag 1

die schon bestehenden D 55/56 wurde mit durchgehenden Wagen Berlin-Warschau hergestellt.

9 ³⁰ ab Berlin	an 19 ⁵⁰
15 ²⁴ —15 ⁵⁷ ↓ Thorn	↑ 12 ⁴⁶ —13 ²²
20 ³⁰ an Warschau	ab 8 ³⁰

15. Die Nachtschnellzüge D 51/52 Berlin-Alleinsteinst-Insterburg sollen künftig nicht mehr über Schneidemühl-Thorn, sondern über Bentschen-Posen-Thorn geleitet werden.

21 ⁴⁵ ab Berlin Schl. Bf. an 7 ⁴⁵	
22 ³⁴ —34 ↓ Posen	↑ 23 ³⁵ —45
4 ⁴⁰ —50 ↓ Thorn	0 ⁰⁸ —20
10 ³⁴ an Insterburg	ab 18 ²⁷

16. Im Anschluß an D 23/24 wird mit den Zügen D 7/8 eine neue Schnellzugverbindung (Paris-)Berlin-Riga-Leningrad hergestellt:

Tag 1 WEZ. 22 ⁰⁰ ab Paris	an 6 ⁴⁶	Tag 4
Tag 2 MEZ. 19 ¹² ab Berlin Schl. Bf.	an 9 ¹¹	Tag 3
Tag 3 8 ¹⁰ —8 ¹⁵ Eydtkuhnen	↑ 18 ²⁰ —19 ⁴⁰	
8 ³⁰ —9 ¹⁰ Wirballen	↑ 18 ⁰⁵ —18 ¹⁵	
OEZ. 21 ⁴⁰ —22 ⁰⁰ ↓ Riga	7 ¹⁰ —7 ³⁵	Tag 2
Tag 4 20 ⁰⁰ an Leningrad	ab 9 ⁰⁰	Tag 1

Reisezeit Berlin-Leningrad rd. 48 Std.,
Leningrad-Berlin rd. 49 Std.

17. Zur Verbesserung der Verbindung (Paris-)Berlin-Riga-Moskau-Ferner Osten wurden die Fahrpläne der im Anschluß an L 11/12 verkehrenden D 1/2 verbessert. Es werden durchgehende Wagen zwischen Ostende bzw. Paris und Riga geführt, vorausgesetzt, daß der zu diesem erforderliche Staatsvertrag zwischen Deutschland und Polen zustandekommt. Ob auch eine Luxuszugverbindung im Anschluß an den dann über Berlin nach Riga einmal wöchentlich durchzuführenden Luxuszug L 11/12 zustandekommen wird, ist noch unbestimmt.

Zweimal wöchentlich (Dienstag und Sonnabend in Abfahrt, Montag und Donnerstag in Ankunft) fährt dieser Zug ab Moskau zur Herstellung der Verbindung nach China (Manchuria, Charbin, Mukden, Peking, Hankow, Schanghai) sowie mit Anschluß nach Japan.

Verbindung nach dem Fernen Osten über
Warschau.

Von Berlin nach Moskau und „Ferner Osten“ und umgekehrt bestehen gleichfalls Verbindungen über Warschau, die in Moskau die gleichen Anschlüsse erreichen wie über Riga:

Tag 1 tägl. WEZ. 22 ⁰⁰ ab Paris	D 23/24 ↑ an 6 ⁴⁶	Tag 14
Tag 2 „ WEZ. 19 ⁰² ab Berlin Schl. Bf.	an 9 ²⁰	Tag 13
Tag 3 „ MEZ. 9 ⁰⁰ —10 ⁰⁰ Warschau	18 ³⁰ —20 ⁴⁵	Tag 12
Tag 4 „ OEZ. ↓ 14 ³⁰ an Moskau	ab 9 ²⁰	Tag 11

ab und an Moskau wie bei den Verbindungen über Riga.

Die durchschnittliche Reisedauer ab Berlin ist rd. 10 Std. kürzer als über Riga. Durchgehende Wagen laufen zwischen Ostende bzw. Paris und Niegoreloje.

B.

Die italienisch-jugoslavische Spannung und die Verkehrsprobleme auf dem westlichen Balkan.

Von Dr. Remy, Königsberg (Pr.).

Die italienisch-jugoslavische Spannung, die der Freundschaftsvertrag Italiens mit Albanien auslöste, lenkt auch die Aufmerksamkeit des Verkehrstechnikers erneut auf die Westhälfte der Balkanhalbinsel. Schon vor 30 Jahren bildete die friedliche Durchdringung der Gegend zwischen Morava-Vardar und der Ostküste des Adriatischen Meeres einen Programmpunkt der italienischen Außenpolitik. Italienische Ingenieure haben, wie uns der langjährige Minister des Äußern San Giuliano in seinen albanischen Reisebriefen berichtet, im Auftrage einer italienischen Bankgruppe die Trasse einer Eisenbahnlinie Valona-Monastir bearbeitet, die eine Verbindung des albanischen Hafens mit dem Ägäischen Meere bei Saloniki herstellen sollte, nachdem die Strecke Saloniki-Monastir 1894 durch die Deutsche Bank vollendet worden war. Der Sultan verschloß sich jedoch diesem Plane, er hatte kein Interesse daran, Mazedonien dem Einfluß einer westlichen Großmacht zu öffnen. Eifersüchtig wachte sein Auge darüber, daß diese Eisenbahnwüste nicht erschlossen würde. Der Botschafter von Marschall erwähnt in einem seiner Berichte, welche Mühen es ihn kostete, die Aufhebung eines Verbots zu erreichen, das einem deutschen Holzexporteur den Betrieb auf einer 3 km langen Feldbahn in Albanien „aus strategischen Gründen“ untersagte. Unter solchen Umständen war an eine wirksame Aufrollung des Verkehrsproblems in Albanien nicht zu denken. Nur einen bescheidenen Erfolg konnte das italienische Kapital mit dem Bau der schmalspurigen Bahn Antivari-Virpazar in Montenegro erringen. In Albanien aber stritten zunächst Österreich und Italien um den kommerziellen

Einfluß, der sich schon vor dem Kriege langsam aber stetig zugunsten Italiens verschob. Immer mehr wuchs die Zahl der italienischen Schiffe, welche die albanischen Häfen Durazzo und Valona anliefen, und in Valona war die italienische Flagge bereits auf dem Wege, sich ein merkliches Übergewicht zu verschaffen. Dieser Aufstieg war das Ergebnis der Reise San Giulianos nach Albanien im Jahre 1902, welche die Aufmerksamkeit seiner Landsleute auf die Sicherung der Küste gegenüber Brindisi lenkte und sie zu großen Opfern zur Hebung des italienischen Einflusses auf dem Gebiete der Seeschifffahrt (Dampferlinie Puglia-Bari) und auf kulturellem Gebiet veranlaßte. Österreich-Ungarn sah zu seinem Verdruß diesen neuen Wettbewerber auftreten, dem es im Schulunterricht selbst in der österreichischen nordalbanischen Einflußsphäre eine Art freiwilligen Vorspann leisten mußte, weil das Italienische als Unterrichts- und Umgangssprache unvermeidlich war. In dieses umstrittene Gebiet von Osten oder Norden her mit einer Eisenbahn einzudringen, war das Bestreben Österreich-Ungarns. Nicht minder aber richtete Serbien seinen Blick nach der albanischen Küste. Der diplomatische Kampf brachte uns 1908 die Sandschakbahnkrise und die bosnische Krise und im Gefolge des Balkankrieges den Streit um die albanische Grenzfeststellung und den Bau der Donau-Adriabahn nach San Giovanni di Medua auf der Londoner Botschafterkonferenz.

Nach dem Weltkrieg sind nur noch zwei Wettbewerber übrig geblieben. Während Italien seine „friedliche Durchdringung“ von der See aus fortsetzt, besteht für Jugoslawien nur eine

Möglichkeit, seinen Einfluß in Albanien zu heben, durch die Beherrschung vom Lande her. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn endlich ein Schienenstrang die dinarischen Alpen überquert und die Verbindung mit dem Zentrum des jugoslawischen Staates herstellt. Einen Anschluß an das schmalspurige bosnische Netz, wie man ihn zu Zeiten der Donaumonarchie noch in Erwägung zog, etwa vom Endpunkt der bosnischen Landesbahnen in Uvac das Limtal aufwärts über Berane nach Trepcza und hinab nach Podgorica in dem ehemaligen Montenegro zum Anschluß an die Bahn Virpazar-Antivari wird man wohl kaum noch erstreben. Denn vollspurig müßte diese Überlandbahn schon sein und ihren Anschluß an das vollspurige Netz der

schlag geht dahin, von Djakova auf die Wasserscheide der Čafa Prusit hinaufzusteigen, das Tal des Weißen Drin bei Yau Spasit zu kreuzen und über den Sattel der Čafa Malit und Čafa Prusit im Fani-Tal den Abstieg nach San Giovanni zu versuchen. Die Trassierung im Tal des Drin stößt auf große Schwierigkeiten. Ohne längere in die Felswände eingesprengte Galerien, Tunnels und zahlreiche Brücken zur Überquerung der Seitentäler vermag man nicht auszukommen.

Die Bahn wird Millionen verschlingen und es steht heute um die Finanzierung schlimmer als vor zwölf Jahren, wo Rußland, Italien und Frankreich das Opfer von schätzungsweise 100 Mill.

Franken zu bringen geneigt waren, um Österreich-Ungarn zu isolieren und Serbien von der Ausfuhr über Belgrad unabhängig zu machen. Ob sich aber Jugoslawien mit der langen dalmatischen Küste ohne modernen Hafen begnügen wird? Fiume ist ihm entgangen. Seinen Schwesterhafen Suschak baut Jugoslawien zur Zeit aus. Er liegt aber bedenklich nahe an der Grenze, Saloniki, das einstens die serbischen Politiker als die natürliche Ausgangspforte für das Königreich bezeichnet haben, ist griechisch geblieben, und die albanische Küste ist weder nach den Erfolgen im Balkankriege noch nach dem Weltkriege serbisch geworden. In Albanien hat Jugoslawien im politischen Kampf das Erbe Österreich-Ungarns angetreten. Die bisherige Entwicklung läßt nicht erwarten, daß die Partie für Jugoslawien erfolgreicher verlaufen wird, als sie nach den Ergebnissen der Londoner Konferenz 1913 auszugehen versprach. Die Schüsse in Sarajewo sind für die Entwicklung auf dem westlichen Balkan zu früh gefallen. Einige Jahre Aufschub, und die Donau-Adriabahn war gebaut, dann war eine gewaltige Chance mehr für die „friedliche Durchdringung“ Albanien im serbischen Geiste gewonnen. Die nach der bosnischen Krise 1909 in der Kammer-

debatte in Belgrad verfochtene Ansicht, man dürfe auf keinen Fall die Donau-Adriabahn als Kompensation für die von Österreich-Ungarn vollzogene Annexion Bosniens und der Herzegowina annehmen, weil diese Bahn von selbst komme, hat sich nicht erfüllt. Daß in dieser Richtung Eisenbahn- und Hafenfrage ungelöst blieb, macht auch das Lebenswerk des nun heimgegangenen Paschitsch zum Stückwerk. Ob sich ein Nachfolger finden wird, der dieser Lösung gewachsen sein wird, bleibt abzuwarten. Paschitsch hat ein von ungeahnten Erfolgen begleitetes politisches Lebenswerk vollbracht, mit seiner Persönlichkeit hatte er in der Außenpolitik ein gewaltiges Gewicht in die Wagschale zu werfen. Sein Tod bedeutet für den jugoslawischen Staat einen unersetzbaren Verlust. Ob die Donau-Adriabahn, die er vor dem Weltkrieg zum Schlachtruf erhoben, von einem Nachfolger verwirklicht werden wird?



Staatsbahnen des ehemaligen serbischen Königreichs suchen. Man wird also immer wieder auf die alte Trasse Iraceks zurückkommen müssen; die von Nisch ausgehend die Wasserscheide zwischen Morava und Amselfeld bei Mrdare, an der alten serbisch-türkischen Grenze überschreitet, ins Tal der Sitnica hinabsteigt und etwa bei Priština die Linie Üsküb-Mitrovica kreuzt. Von hier aus sind die Meinungen über die zweckmäßigste Linienführung geteilt. Bis zur Bischofsstadt Djakova gehen die Vergleichslinien gemeinsam. Dann will Iracek durch das Tal der Valbona den Schwarzen Drin erreichen, während ein anderer Vorschlag den südlichen Weg über Prizren und das Tal des Weißen Drin einschlägt, um bei seiner Mündung in das Tal des Schwarzen Drin einzulenken. Von hier aus führt eine Linie abwärts nach Skutari und kann beliebig nach San Giovanni di Medua oder Durazzo weitergeführt werden. Ein dritter Vor-

Klarstellung zum Aufsatz

„Die Rheinisch-Westfälische Städtebahn Köln-Dortmund“.

Dr.-Ing. Derikartz bespricht in Nr. 51 eingehend die von Prof. Dr. Giese über die Städtebahn Köln-Dortmund herausgegebene Denkschrift und geht im Anschluß daran auch kurz auf eine von der Studiengesellschaft für die Rheinisch-Westfälische Städtebahn m. b. H. herausgegebene kleine Gegenschrift ein. Er bemerkt hierbei, daß die wagenkilometrischen Betriebskosten der Städtebahn, welche die Studiengesellschaft auf 65 Pf. beziffert, nur 2 Pf. über den reinen Betriebskosten für das Triebwagenkilometer der Berliner Hochbahn lägen. Die Zahl von 65 Pf. erscheint ihm hiernach „außerordentlich gering“. Den Hochbahnverhältnissen seit vielen Jahren nahestehend, bemerke ich hierzu, daß Dr. Derikartz den Fehler begeht, ungleichartige Zahlen in Vergleich zu stellen. Aus der Gieseschen Denkschrift und den Gegenbemerkungen dazu ist zu ersehen, daß die für die

Städtebahn eingesetzte wagenkilometrische Zahl von 65 Pf. reine Betriebskosten darstellt, in die die Steuern, Abgaben, Dawesbelastung und Erneuerungsrücklage nicht einbezogen sind. Die reinen Betriebskosten der Hochbahn stellen sich demgegenüber für das Wagenkilometer im Durchschnitt auf rd. 45 Pf. oder, wenn man noch zwischen Trieb- und Beiwagenkilometern unterscheiden will, auf rd. 48 und 42 Pf. Die wagenkilometrischen Betriebskosten der Städtebahn würden also um 20 Pf. = 44 % höher sein als der Durchschnitt bei der Hochbahn. Bei der Beurteilung der Betriebskostensätze ist im übrigen zu beachten, daß der Durchschnittsabstand der Bahnhöfe bei der Städtebahn etwa das Zwanzigfache desjenigen der Hochbahn beträgt. Selbstverständlich werden mit vorstehender Richtigstellung auch die an die Vergleichszahlen geknüpften Schlüsse hinfällig. Die Hochbahngesellschaft legt Wert auf die obige Klarstellung, damit nicht der Anschein erweckt werde, daß sie zu teuer wirtschaftet.

Dr. Kemmann.

Die Kanadische Pacific-Eisenbahn.

Das Eisenbahnnetz von Kanada ist im wesentlichen unter die Staatsbahnen und die Kanadische Pacific-Eisenbahn, und zwar zu ungefähr gleichen Teilen, aufgeteilt; jedes von diesen beiden Unternehmen betreibt ein Netz von etwas über 32 000 km, und was neben diesen beiden Netzen noch an Eisenbahnen besteht, ist unbedeutend. Beide Eisenbahnnetze sind durch den Zusammenschluß kleinerer Eisenbahngesellschaften entstanden und durch immer neue Angliederungen zu ihrer heutigen stattlichen Höhe gelangt.

Die Kanadische Pacific-Eisenbahn wurde 1881 gegründet, um eine rd. 1150 km lange Eisenbahn zu übernehmen, deren Bau die Regierung begonnen hatte, aber nicht zu Ende führen konnte. Neben einem Barzuschuß von 25 Mill. Dollar und einem Darlehn von 29 Millionen, das sie wieder zurückgezahlt hat, erhielt sie die Verfügung über 100 Millionen Hektar Land und übernahm dafür die Verpflichtung, eine Eisenbahn quer durch Kanada von Meer zu Meer zu bauen. Die Zusage der Regierung, sie vor dem Wettbewerb neu zu erbauender Eisenbahnen zu schützen, wurde später dadurch abgelöst, daß die Regierung die Gewährleistung der Verzinsung für ein von der Eisenbahngesellschaft aufgenommenes Darlehen von 15 Mill. Dollar übernahm, das mit 3,5 % zu verzinsen und in 50 Jahren zu tilgen ist. Der Neubau wurde alsbald in Angriff genommen, und am 26. Mai 1887 konnte der Betrieb von Montreal bis Vancouver eröffnet werden. Der größte Teil dieser Strecke ist mittlerweile zweigleisig ausgebaut worden, und stellenweise verbinden zwei wahlweise zu benutzende Eisenbahnen die gleichen Orte. Neben den Eisenbahnen betreibt die Kanadische Pacific-Eisenbahn große Berg- und Hüttenwerke, beutet umfangreiche Wälder aus und besitzt ein ausgedehntes Netz von Telegraphenlinien, das mehr als 160 000 km umfaßt, und ihr Eisenbahnbesitz erstreckt sich auch über die Grenze von Kanada hinüber bis in das Gebiet der Vereinigten Staaten.

Während die Kanadischen Staatsbahnen zwar aus dem Betrieb einen Überschuß herauswirtschaften, infolge hoher Zinslasten aber letzten Endes mit einem Fehlbetrag arbeiten, steht die Kanadische Pacific-Eisenbahn günstiger da. Sie führt dies darauf zurück, daß sie eine sehr vorsichtige Geldwirtschaft getrieben hat, so daß ihr Schuldendienst verhältnismäßig niedrige Aufwendungen erfordert, andererseits darauf, daß sie bei der Erweiterung ihres Netzes immer darauf bedacht gewesen ist, durch ihre Neubaustrecken aussichtsreiche Teile des Landes zu erschließen, sowie ihre bestehenden Anlagen dem Bedürfnis entsprechend auszubauen. Der Betrieb einer Eisenbahn in einem so großen und so dünn besiedelten Lande, wie es Kanada ist, ist verhältnismäßig billig zu führen, denn alle Güter werden auf sehr weite Entfernungen befördert, die Bahnhöfe sind weit voneinander entfernt, ihre Baukosten belasten also das Anlagekapital im Verhältnis zur Streckenlänge nur wenig, die Frachtkosten richten sich aber nach dieser, und beim Betriebe kommen die teuren Verschiebewebungen auch nur zwischen Fahrten auf große Entfernungen vor.

Aus kleinen Anfängen hat sich die Kanadische Pacific-Eisenbahn zu ihrem heutigen Umfang entwickelt. Um die Wende des Jahrhunderts war ihr Netz etwas über 10 000 km lang, seitdem hat es sich ungefähr verdreifacht; damals betrugen die Betriebseinnahmen 29 Mill., heute 183 Mill. Dollar. Nach Abzug der Betriebsausgaben blieben damals 12 Millionen Überschuß,

heute ist dieser Betrag auf 40 Millionen gewachsen. In demselben Umfang sind natürlich die Verkehrsleistungen gestiegen.

Zu einer solchen Entwicklung ist natürlich Geld nötig gewesen, und dieses hat die Kanadische Pacific-Eisenbahn dadurch aufgebracht, daß sie neben ihren Aktien nur eine Sorte Schuldverschreibungen, und auch diese besonderer Art, ausgegeben hat. Sie belastete mit ihnen ihren Besitz nicht nach Art einer Hypothek, sondern räumte ihren Gläubigern das Recht ein, Aktionäre also Teilhaber des Unternehmens zu werden, wenn sie etwa mit der Zinszahlung im Rückstand bliebe. Die Geldgeber nahmen dadurch zwar das Wagnis auf sich, in schlechten Zeiten auf Einnahmen aus den von ihnen zur Verfügung gestellten Geldern verzichten zu müssen, hatten dafür aber die Aussicht, wenn sich die Verhältnisse wieder besserten, am Gewinn teilzunehmen, also unter Umständen höhere Einnahmen zu beziehen als die satzungsgemäße Verzinsung. Dabei muß sich die Eisenbahngesellschaft, wie der Erfolg zeigt, ganz gut gestanden haben, und das ist wiederum nur möglich, wenn die Geldgeber das Vertrauen hatten, dabei auch ihrerseits auf ihre Kosten zu kommen.

Neben Schuldverschreibungen hat die Kanadische Pacific-Eisenbahn in den letzten 25 Jahren Aktien im Nennwert von 195 Mill. Dollar ausgegeben, von denen sie 252 Millionen eingenommen hat. Ihr ursprüngliches Aktienkapital betrug 65 Mill. Dollar, das sie nur mit erheblichem Nachlaß unterbringen konnte. Das jetzige Aktienkapital von 250 Millionen ist im ganzen mit etwa 12 % Aufgeld aufgenommen worden, und rechnet man die Aufwendungen, die aus Betriebsüberschüssen gemacht worden sind, die aber zur Erweiterung des Netzes und zur Verbesserung der Anlagen gedient haben, die also auch hätten dem Anlagekapital zur Last fallen können, so hat der Aktionär im Durchschnitt 143 Dollar für je 100 Dollar Aktienbesitz bezahlt.

Der große Landbesitz hat der Kanadischen Pacific-Eisenbahn nicht das eingebracht, was sie erwartet hatte; ein Acre (= 0,4 ha) wurde anfangs für 1,50 bis 2,50 Dollar verkauft, und erst nach etwa 17 Jahren meldeten sich Käufer in größerer Anzahl. Immerhin hat der Landbesitz der Eisenbahngesellschaft vorwärts geholfen. Er hat sie gezwungen, eine tatkräftige Siedlungspolitik zu treiben, und durch diese wiederum hat sie sich Verkehr geschaffen.

Sehr einträglich sind auch die Nebenbetriebe der Kanadischen Pacific-Eisenbahn, ihre Telegraphenlinien, Expresbetriebe, Lagerhäuser, Gasthöfe, Schiffahrtbetriebe, Berg- und Hüttenwerke, sowie ihr Forstbetrieb. Alle diese Betriebe hat sie in eigener Hand behalten, und wenn sie eine Eisenbahn, die ebenfalls solche Betriebe hatte, ihrem Netz eingliederte, so hat sie auch diese mit übernommen. Dadurch hat sie ihren Aktieninhabern erhebliche Einkünfte zugewendet. Daneben ist aber auch ihre Siedlungspolitik, für die sie mehr als 70 Mill. Dollar aufgewendet hat, der Allgemeinheit zugute gekommen. Im Jahre 1923 umfaßte ihre Flotte 21 Fluß- und Binnenseedampfer und zwei Fähren, und dazu kommt noch ihr Schiffsverkehr sowohl im Atlantischen wie im Stillen Ozean. Ihre Hüttenwerke erzeugen 5 % der Menge Zinn und 10 % der Menge Blei, die in der ganzen Welt verbraucht werden. Der Gasthofbetrieb umfaßt 13 große Hotels. Im Kriege hat die Kanadische Pacific-Eisenbahn neben Zahlung ihres üblichen Gewinnanteils über 100 Mill. Dollar als Darlehen für Heereszwecke u. dgl. aufgebracht. Wk.

Nachrichten.

Vereinsgebiet.

Deutschland.

— **Reichsbahn und Wagenindustrie.** Die Deutsche Reichsbahngesellschaft hat mit der am 13. Dezember d. J. gegründeten deutschen Wagenbauvereinigung einen mehrjährigen Vertrag geschlossen mit dem Ziele, die Eisenbahnwagen gleichartiger und wirtschaftlicher herzustellen. Um eine derartige Bedingung erfüllen zu können, war es von vornherein notwendig, daß die Zahl der Produktionsstätten beschränkt wurde. Die große Anzahl der Werke, die im Laufe der letzten Jahre den Eisenbahnwagenbau neu aufgenommen hatten, konnte restlos nicht berücksichtigt werden, weil in absehbarer Zeit auch nicht ein annähernd so hoher Bedarf an Eisenbahnfahrzeugen vorliegt, wie es in jener Zeit der Fall war. Immerhin sind mit Rücksicht auf den Staatsvertrag, der zwischen den Ländern und dem Reich seinerzeit bei Übernahme der Bahnen abgeschlossen wurde, noch 30 Werke berücksichtigt worden. Mindestens 90 % ihres Bedarfes an Eisenbahnfahrzeugen wird die Deutsche Reichsbahngesellschaft der neuen Vereinigung in Auftrag geben. Die rest-

lichen 10 % sollen dazu dienen, Fahrzeuge besonderer Bauart von Werken zu kaufen, die der Vereinigung nicht angehören, Werken der Vereinigung zusätzliche Aufträge zuzuweisen, sofern sie besondere Bauformen herausbringen oder wenn sie besonders wirtschaftlich arbeiten. Verteilt werden die Wagen nach einem von der Reichsbahn vorgeschriebenen Quotenschlüssel, und zwar derart, daß hierfür rein wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend bleiben, daß also möglichst geringe Gestehungskosten erwachsen. Durch die seit Jahren geförderte Normalisierung und die Arbeiten für den Austauschbau, die erst die Grundlage für diesen Vertrag mit den Wagenfabriken bilden konnten, war erst die Möglichkeit gegeben, die einzelnen Wagenfabriken zu einer Herstellungsgemeinschaft zusammenzuschließen, bei der nicht mehr jedes Werk jeden Wagentyp fertigt, sondern vielmehr nur denjenigen Wagen oder diejenigen Wagenteile, die es am billigsten von der Gesamtheit herzustellen vermag.

Der Vertrag kann bereits am 31. März 1929 gekündigt werden, wenn es sich herausstellt, daß gegenüber den jetzt bestellten Wagen keine Senkung der Lohnstunden oder der Generalkosten erfolgt ist. Auch die Baustoffkosten dürften eine Ermäßigung erfahren, einmal durch den zentralen Einkauf, dann aber auch, daß dort, wo es zweckmäßig ist, Baustoffe und Ersatzteile mit der Reichsbahn gemeinsam eingekauft werden

sollen. Werke, die gegenüber anderen nennenswert höhere Selbstkosten aufweisen, können, wenn eine Verminderung der Kosten nicht zu erwarten ist, von weiteren Lieferungen ausgeschaltet werden. Der ganze Vertrag ist also auf ein verständnisvolles Zusammenarbeiten der Wagenfabriken untereinander und mit der Reichsbahn aufgebaut zu dem Zweck, die wirtschaftliche Herstellung der Eisenbahnwagen zu fördern. Die Reichsbahn hat den Vorteil des billigen Einkaufs; sie wird daher, da es nicht mehr lohnt, die alten Fahrzeuge so lange in Betrieb zu halten, bei Abnahme der Preise für neue Fahrzeuge auch mehr neue Wagen in Dienst stellen können, als es bisher der Fall war, und damit wieder auch der Eisen- und Holzindustrie Beschäftigung verschaffen.

— **Frachtbriefmuster.** Nach einer Verordnung des Reichsverkehrsministeriums vom 11. d. M. dürfen die nach dem 31. Dezember 1926 noch vorhandenen Frachtbriefe im Ausmaß von 380×300 mm bis auf weiteres als Frachtbriefduplikate verwendet werden, sofern hinter der Aufschrift „Frachtbrief“ das Wort „Duplikat“ handschriftlich oder in anderer Weise hinzugefügt wird. Das gleiche gilt für die vorhandenen Frachtbriefe, die um die Hälfte (auf 190×300 mm) in der Weise verkleinert sind, daß die Rückseite mit der rechten Seite des Musters bedruckt ist.

— **Berliner Verkehr.** Die Deutsche Reichsbahn hat in der Zeit vom 21.—24. Dezember von Berlin aus im Fernverkehr schätzungsweise 242 000 Personen befördert. Außer den planmäßigen Zügen sind vom 22.—24. Dezember 128 Sonderzüge gefahren. Die Züge waren durchschnittlich am 21. und 22. Dezember mit 80 %, am 23. und 24. Dezember mit 100 % besetzt. Der Weihnachtsverkehr war in diesem Jahre stärker als im Vorjahre. Im Stadt-, Ring- und Vorortverkehr zählte man am 1. Feiertag 940 000, am 2. Feiertag 1 040 000 Personen. Die Straßenbahn hat vom 24.—26. Dezember 6 Millionen Personen befördert (gegenüber 5½ Millionen im Vorjahr). Die Hoch- und Untergrundbahn beförderte 1¼ Million Fahrgäste.

— **Der neue Bahnhof Hennigsdorf bei Berlin.** Am 15. d. M. ist an der vom Stettiner Bahnhof nach Velten (Mark) führenden Vorortstrecke der neue hochgelegte Bahnhof Hennigsdorf mit den gleichfalls hochgelegten Anschlußstrecken in Betrieb genommen worden. Damit wird der alte, zu eng gewordene, Bahnhof ausgeschaltet. Mit der Vollendung dieses Bauabschnittes, der sehr umfangreiche und schwierige Arbeiten, wie die Heranschaffung von 530 000 cbm Erdmassen aus etwa 6 km Entfernung, die Beseitigung dreier verkehrsreicher Straßenübergänge in Schienenhöhe durch weitgespannte eiserne Überbrückungen, die Anlage breiter Personentunnel sowie sonstiger Baulichkeiten für den Betrieb und Verkehr, erforderte, ist ein weiterer bedeutender Schritt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an dieser Strecke getan.

Für dieses Werk, das einer großen Zahl von gelernten und ungelernten Arbeitern Beschäftigung geboten hat, mußten rund 2,5 Millionen Reichsmark aufgewendet werden. Weitere erhebliche Mittel wurden daneben für die Einführung des elektrischen Betriebes auf dieser Vorortstrecke verausgabt, der im Anschluß an die Hochlegung des Bahnhofs Hennigsdorf voraussichtlich am 1. März 1927 eröffnet werden soll.

— **Amtliche Auskunftsstelle im Kölner Hauptbahnhof.** Seit kurzem ist diese Neueinrichtung in der Empfangshalle des Kölner Hauptbahnhofs in Betrieb. Der in sich völlig geschlossene Raum macht den Eindruck eines vornehmen Reisebüros, dessen sechs Schaufenster für Verkehrswerbung dienen. Das behagliche Innere dieser Auskunftsstelle bietet mehr als 100 Fragen den bequemen Aufenthalt und Sitzgelegenheit. Drei oder auch vier Beamte erteilen in freiem Verkehr über einen Tisch hinweg, nicht aus Schaltern heraus, jedwede Auskunft, die sich auf Fahrzeit, Fahrpreis, Anschluß und Verbindungen an Züge im In- und Ausland bezieht. Solche Auskunft ist unentgeltlich und wird in der Zeit von 6 Uhr früh bis abends 10 Uhr ununterbrochen gegeben. Schon jetzt läßt sich eine überaus starke Inanspruchnahme feststellen.

— **Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München.** Dem Direktor dieser Gesellschaft, Friedrich Stempel, ist der Titel eines Landesbaurats verliehen worden.

— **Vorlesungen der Verwaltungs-Akademie in Berlin.** Infolge Behinderung einzelner Dozenten hat der Vortragsplan für die eisenbahnwissenschaftlichen Vorlesungen des Wintersemesters 1926/27 einige Änderungen erfahren. Die vom Januar 1927 ab gültige Vortragsordnung des laufenden Wintersemesters ist folgende: Jahn, Direktor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft: „Die Bilanzen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft“, am 5. Januar 1927. Sommerlatte, Geh. Reg.-Rat, Reichsbahndirektor: „Güterverkehr und Wirtschaft“ (mit Lichtbildern), am 12. und 19. Januar 1927. Wechmann, Reichsbahndirektor:

„Neues und Geplantes in der Reichsbahnelektrisierung“ (mit Lichtbildern), am 26. Januar und 2. Februar 1927. Laubheimer, Reichsbahnoberrat: „Großraumgüterwagen“ (mit Lichtbildern), am 9. Februar 1927. Gaier, Direktor bei der Reichsbahn: „Die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung der Deutschen Reichsbahn“, am 2. März 1927. Die Vorträge finden sämtlich im Hörsaal 228 des Hauptgebäudes der Berliner Universität, nachmittags 5—7 Uhr statt.

Österreich.

— **Österreichische Eisenbahnverkehrsordnung.** Kürzlich ist der von der Verkehrssektion des Bundesministeriums für Handel und Verkehr ausgearbeitete Entwurf einer neuen österreichischen Eisenbahnverkehrsordnung den Handels- und Arbeiterkammern sowie den landwirtschaftlichen Hauptkörperschaften zur gutachtlichen Äußerung übermittelt worden. Die neue Eisenbahnverkehrsordnung soll nicht wie die geltende als Verordnung, sondern als Gesetz erlassen werden; der Gesetzesentwurf wird daher auch der parlamentarischen Behandlung zugeführt werden. Es ist beabsichtigt, die neue Verkehrsordnung gleichzeitig mit den neuen internationalen Übereinkommen über den Personen-, Gepäck- und Güterverkehr, die bereits im Vorjahre parlamentarisch erledigt worden sind, in Wirksamkeit zu setzen.

— **Die neue Tariflage im Verkehr zwischen Österreich und den deutschen Seehäfen.** Mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1927 treten bekanntlich auf Grund der Hamburger Vereinbarungen die beiderseitigen „Kampfauslobungen“ in dem Wettbewerb Adria—Nord- und Ostsee außer Kraft, gleichzeitig ersetzen die Deutschen Reichsbahnen den bisherigen Durchfuhrsaufnahmetarif S. D. Nr. 4 für den Verkehr zwischen deutschen Seehäfen einerseits und Österreich bzw. Donauumschlagplätzen andererseits durch eine Neuausgabe. Der Tarif ist, wie der frühere, in Form eines Stationstarifes erstellt mit ausgerechneten Sätzen zwischen den Grenzübergangspunkten Lindau Reutin, Mittenwald, Kufstein, Salzburg, Simbach, Passau und den Donauumschlagstellen Passau, Deggendorf und Regensburg einerseits und Bremen, Bremerhaven, Wesermünde, Hamburg, Wilhelmsburg, Lübeck, Warnemünde, Saßnitz Hafen, Stettin, Königsberg-Lizent andererseits sowie Anstöß- und Kürzungsbeträgen für die übrigen Nord- und Ostseehäfen.

Eine Neuerung besteht darin, daß im Verkehr mit Bremen, Bremerhaven, Wesermünde, Hamburg und Wilhelmsburg zweierlei Taxen bestehen. Die niedrigeren B-Taxen gelten für Güter, die nach oder von dem bisherigen „Kampfgebiet“ über See ein- bzw. ausgeführt werden, wobei auch in Österreich eine Zone festgesetzt ist, von bzw. nach der die Güter gehen müssen (an oder östlich der Linie Linz-St. Michael-Klagenfurt-Staatsgrenze bei Rosenbach).

Das Warenverzeichnis wurde erweitert, einige Frachten herabgesetzt, nach wie vor sind die Frachten sprunghaft erstellt, wobei die Frachten für längere Strecken wiederholt niedriger sind als die für entsprechende längere Strecken, so beträgt z. B. der 10 000-kg-Satz für Güter aller Art nach Hamburg von Salzburg (885 km) 3,43 RM., von Passau (812 km) 3,70 RM. Offenbar soll damit dem schärfer einsetzenden Wettbewerb für süd-slawische Güter begegnet werden.

Neu ist auch die Bestimmung, daß die — niedrigeren — Frachtsätze für Passau Donauumschlagstelle Übergang für die Dauer der Schifffahrtseinstellung auf der Donau auch für Passau Hauptbahnhof Übergang gelten, wobei die Reichsbahndirektion Altona sich die Festsetzung des Zeitpunktes vorbehält, von dem ab die Schifffahrt als eingestellt anzusehen ist.

Bei Auflieferung gewisser Mindestmengen werden weiterhin Rückvergütungen von 2—4 % gewährt, für Hülsenfrüchte sind Kürzungen von 6—12 % vorgesehen.

Die österreichischen Bahnen, welche bisher einseitig den Verkehr mit den Adriahäfen begünstigten, führen mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1927 auch nach bzw. von deutschen Häfen eine Frachtermäßigung von 15 % ein, die für gewisse Güter im Verkehr mit Stationen an oder östlich der Linie Linz (ausschließlich)-St. Michael-Klagenfurt-Rosenbach über Passau gilt. Dr. Loew.

— **Elektrischer Betrieb auf den Österreichischen Bundesbahnen.** Am 18. Dezember wurde auf der Strecke Feldkirch-Buchs der elektrische Betrieb aufgenommen, so daß sich dieser nunmehr von Innsbruck bis Büchs, d. i. auf eine Länge von 176 km, erstreckt. Diese Betriebsaufnahme ist von besonderer Bedeutung, weil der elektrische Betrieb der Österreichischen Bundesbahnen in Büchs zum ersten Male Schweizer Boden erreicht und schon in etwa Jahresfrist auch die schweizerische elektrische Lokomotive in Büchs ihren Einzugs halten wird. Zu Beginn des Jahres 1928 wird sich der elektrische Betrieb ununterbrochen von Saalfelden bis Basel, d. i. auf eine Länge von

512 km, erstrecken. Da die Österreichischen und die Schweizer Bundesbahnen für die elektrische Führung die gleiche Stromart (Einphasenwechselstrom mit niedriger Periodenzahl) anwenden, bereitet der Übergang zwischen den beiden Bundesbahnbetrieben im Bahnhofe Buchs keinerlei Schwierigkeiten.

— **Ausgestaltung des Expreßgutverkehrs.** Der Expreßgutverkehr, der früher nur auf das Inland beschränkt war, ist im laufenden Jahre so weit ausgestaltet worden, daß Expreßgut nunmehr auch nach dem Ausland, und zwar nach Deutschland, Ungarn, Südslawien und Italien abgefertigt werden kann. Der Expreßgutverkehr mit der Tschechoslowakei soll am 1. März 1927 aufgenommen werden.

— **Werbebilder für Eisenbahnwagen.** In Salzburg wurde eine vom Landesverkehrsamt veranstaltete Ausstellung photographischer Wandbilder eröffnet. Die Bilder sind bestimmt, die Personenabteile der in den internationalen Dienst gestellten Durchgangswagen der österreichischen Bundesbahnen auszumücken. Die Bilderreihe stellt eine Auslese der schönsten Reiselandschaften des Landes Salzburg und des Salzkammergutes, darunter viele Wintersportaufnahmen, dar.

— **Ermäßigte Sonntagsfahrkarten auf den Semmering.** Für die an Sonn- und Feiertagen von Wien Südbahnhof um 5 Uhr 35 Minuten und 7 Uhr 25 Minuten früh nach Mürtzschlag verkehrenden Wintersportzüge werden ermäßigte Rückfahrkarten ausgeben. Die Ermäßigung beträgt nach Mürtzschlag 37 %, nach Semmering 24 % des gewöhnlichen Fahrpreises.

— **Kein Sichtvermerk für Danziger.** Einem vom Ministerrat kürzlich genehmigten Antrage des Bundeskanzleramtes entsprechend, ist Danziger Staatsangehörigen, die sich als solche durch einen gültigen Heimatpaß ausweisen können, seit 15. Dezember das Betreten und Verlassen des Bundesgebietes ohne österreichischen Sichtvermerk gestattet.

Da Danzig von Österreichern keinen Sichtvermerk begehrt, ist damit im Verhältnis zwischen Österreich und der Freien Stadt Danzig der Sichtvermerk beseitigt.

Übrige europäische Länder.

— **Neuer dänischer Verkehrsminister.** Mit der Demission des dänischen Ministeriums Stauning ist auch der dänische Verkehrsminister J. Friis Skotte zurückgetreten. Sein Nachfolger ist der Betriebsleiter J. Stensballe.

Friis Skotte stand seit Mai 1924, also 2½ Jahre lang, an der Spitze des dänischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten. Er war in den 27 Jahren, seitdem das Verkehrsministerium besteht, der erste aus Eisenbahnkreisen hervorgegangene Minister. Während seiner Amtstätigkeit fand die Neuordnung des dänischen Staatsbahnwesens statt. Er ist auch der Vorkämpfer für die neue dänische Tarifpolitik, die mit ihren Frachtübereinkommen mit den einzelnen Versendern einen Bruch mit bisheriger Überlieferung und den Grundsätzen bedeutet, denen man außerhalb Dänemarks folgt. An der Einführung der Sonntagsrückfahrkarten und der jetzigen Finanzpolitik der dänischen Staatsbahn hat er lebhaften Anteil genommen.

Der neue Minister der öffentlichen Arbeiten, Betriebsleiter und Mitglied des Landstings, Johannes Stensballe, ist am 6. Juli 1874 geboren. Er bestand nach vollendetem Studium im Jahre 1899 das polytechnische Examen. Er trat zunächst als Ingenieur in die Dienste der Stadt Svendborg, 1902 ging er als Ingenieur zu den südfünenschen Privatbahnen, wurde 1908 dort Betriebsingenieur und 1914 Betriebsleiter. Neben seiner Tätigkeit als Eisenbahnbeamter war er politisch tätig. Er ist seit 1920 Mitglied des Landstings. Er ist ferner Vorsitzender in verschiedenen industriellen Unternehmungen, seit 1923 auch des dänischen Ingenieurvereins.

Es ist in dänischen Eisenbahnkreisen warm begrüßt worden, daß auch der neue Verkehrsminister Fachmannkreisen entstammt.

— **Der polnisch-rumänische Eisenbahnverband** hat den Eisenbahngütertarif in drei Heften neu herausgegeben, die in polnisch-rumänischem Texte sowie in einer amtlichen Übersetzung in deutscher Sprache erschienen sind. Teil I des Tarifes, gültig vom 1. November 1926 enthält die Reglementarischen und Besonderen Bestimmungen sowie die Bestimmungen über die örtlichen Verhältnisse einzelner rumänischer Stationen. Teil II Heft 2 ist der Kohlentarif; die Frachten bis und ab der polnisch-rumänischen Grenze bei Snyatin Zalusze sind in Lei-Währung erstellt, wobei die Anwendung von Kurs-Zu- und -Ab-schlägen vorgesehen ist.

Teil II Heft 3, gültig vom 15. November 1926, umfaßt die Ausnahmetarife bestimmter Güter zwischen Stationen der pol-

nischen Staatsbahnen (einschließlich der im Freistaat Danzig gelegenen Stationen) einerseits und Stationen der rumänischen Eisenbahnen anderseits. Die Frachten sind für den polnischen Durchlauf in Zloty- und für den rumänischen Durchlauf in Lei-Währung erstellt, wobei beide Bahnverwaltungen die lokaltarifmäßigen Sätze um feste Beträge kürzten. Für Sammelgüter stellten außerdem die polnischen Bahnen statt der Klasse III die Sätze der Klasse IV, die rumänischen Bahnen statt Klasse a die Klasse b zur Verfügung. Die in Polen am 1. Dezember 1926 in Kraft getretene Tarifierhöhung soll durch einen Mitte Januar erscheinenden Nachtrag auch in den Verbandstarif übernommen werden.

— **Ein Streit zwischen den tschechoslowakischen Staatsbahnen und zwei mährischen Lokalbahnen.** Die Generalversammlung der mährischen Nordbahn und der Lokalbahn Otrokowitz-Zlin, die für den 13. Dezember einberufen worden war, mußte wegen des Standpunktes der Staatsbahnverwaltung abgesagt werden, die noch nicht die Nostrifikation bewilligt hat; die letztere macht die Staatsbahnverwaltung abhängig von der Anerkennung des jetzigen Betriebes, mit welcher sich diese beiden Gesellschaften nicht abfinden wollen. Nach den auch in den vergangenen Jahren gehandhabten Vertragsbestimmungen aus altösterreichischen Zeiten, hätten diese Gesellschaften jährlich 20,5 Millionen Kc. zu bezahlen, während die Staatsbahnverwaltung von ihnen auch die Bezahlung des Betriebsfehlbetrages von 30 Millionen, also 50 Millionen verlangt. Beide Gesellschaften werden, tschechischen Blättermeldungen zufolge, bei der Reparationskommission die Anerkennung der Gültigkeit der altösterreichischen Betriebsverträge einklagen, weil sie deren Aufhebung als Verletzung des Friedensvertrages von St. Germain betrachten, auf dessen Erfüllung sie bestehen.

— **Der neue bulgarische Tarif.** Mit Gültigkeit vom 15. November 1926 ist auf den bulgarischen Staatsbahnen der seit langem angekündigte Reformtarif in Kraft getreten, der nunmehr auch in deutscher Übersetzung vorliegt. (Zu beziehen durch die Internationale Zentralverkaufsstelle für Tarife, Wien, I., Biberstraße 16.) Gleich dem rumänischen Reformtarif enthält auch der bulgarische eine starke Erweiterung und Verfeinerung der Gütereinteilung; durch Vermehrung der Klassen ist eine weitgehende Abstufung der Frachten nach der volkswirtschaftlichen Bedeutung und nach den Preisverhältnissen ermöglicht. Auch hier finden wir das Muster des österreichischen Tarifes vorwiegend, so besonders in der Warenbenennung, die stellenweise wörtlich übernommen wurde.

Die Frachten sind abgestuft in Stückgüter, halbe Wagenladungen zu 5000 kg, ganze Wagenladungen zu 10 000 und 15 000 kg. Die Gütereinteilung nennt die Klasse (11–21), welche für 10 000 kg und 15 000 kg anzuwenden ist; für Güter der Wagenladungsklassen 11 und 12 gilt die Stückgutklasse I und die 5000-kg-Klasse 1, bei Klasse 13 und 14 ist es entsprechend Stückgutklasse II und 5000-kg-Klasse 2 usw. und schließlich bei Wagenladungsklasse 19, 20 und 21 die Stückgutklasse V und die 5000-kg-Klasse 5. Für „spertige“ Stückgüter, die in einem besonderen Verzeichnis genannt sind, wird das Frachtberechnungsgewicht um 50 % erhöht. Die „Besonderen Bestimmungen für bestimmte Güter entsprechen im allgemeinen denen des österreichischen Tarifes, von den Nebengebühren ist die Versicherungsgebühr mit dem Personalzuschlag bemerkenswert, die in ähnlicher Form auch in den früheren Tarifen bestand. Das Normaltarifschema wird durch eine Reihe von Ausnahmetarifen ergänzt (Sammelgut, Getreide, Hülsenfrüchte, Salz, Holz, Kohle usw.), ferner durch Begünstigungen für Sendungen von Industriellen, Bergwerksbesitzern, Viehzüchtern, Winzern, Obstzüchtern usw. schließlich durch eine Ermäßigung von 20–30 % für Sendungen, welche Bulgarien nur im Durchgang berühren.

Der in bulgarischer Sprache und cyrillischer Schrift herausgegebene Tarif wurde von Hofrat Hugo Lachner ins Deutsche übersetzt, vom Verlag „Allgemeiner Tarifanzeiger“, Wien, herausgegeben und damit erst einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Verlag hat sich mit dieser Übersetzung wie auch mit allen früher veranstalteten ähnlichen Ausgaben um die Verbreitung der Tarife fremdsprachiger Länder sehr verdient gemacht, was an dieser Stelle hervorgehoben sei. Dr. L.

— **Verschiebung in der Frachtgrenze zwischen Südslawien und Bulgarien.** An der südslawisch-bulgarischen Grenze hatte die Strecke von Station Zaribrod bis zur Staatsgrenze bei Zaribrod, die auf südslawischem Gebiete liegt, aber von den bulgarischen Bahnen betrieben wird, bisher insofern eine besondere Stellung, als beide Staaten dieses Stück in ihre Tarife einrechneten. Gleichzeitig mit der Aufnahme des direkten Güterverkehrs zwischen den beiden Staaten wurde auch die Frage der Tarifgrenze geordnet, und zwar nach dem Gebietsgrundsatz, so daß die bulgarischen Bahnen ihre Grenze um etwa 7 km zurückzogen. Der

neue Grenzpunkt „Dragoman Grenze“ wurde durch Nachtrag 1 zum bulgarischen Kilometerzeiger (deutsche Übersetzung beim Allgemeinen Tarifierungszeiger, Wien) eingeführt.

— **Das südslawische Eisenbahnwesen.** Aus Anlaß des Verkehrsvoranschlags für das Jahr 1926/27 machte der Verkehrsminister in der Belgrader Skupčina Ausführungen, in denen er ein Bild über die Entwicklung und über die Lage der südslawischen Eisenbahnen entwarf. Aus ihnen entnehmen wir folgenden:

Für die Vollziehung des gesamten Eisenbahnverkehrs stehen heute 15 080 Angestellte, Beamte und Bedienstete zur Verfügung. Der Verkehr ist heute nach sieben Jahren noch nicht so wie es zu wünschen wäre. Das richtige Bild über den Fortschritt seit der Vereinigung der südslawischen Gebiete bis heute zeigen die statistischen Angaben über den Reise- und Güterverkehr.

Im Bereiche der Belgrader Direktion wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 im ganzen 850 000 Personen und 325 000 t Güter befördert. Diese Zahlen stiegen im Jahre 1923 auf 7 300 000 Reisende und 4 500 000 t Güter. Im Gebiete der Zagreber Direktion wurden im Jahre 1919 im ganzen 7 400 000 Personen und 1 300 000 t Güter befördert. Diese Zahlen stiegen im Jahre 1923 auf 14 200 000 Personen und 5 200 000 t Güter. Angaben von den Direktionen Subotica und Ljubljana (Laibach) aus diesem Jahre fehlen. Im Gebiete der Direktion von Sarajevo wurden im Jahre 1919 3 700 000 Personen und 700 000 t Güter befördert, im Jahre 1923 stiegen diese Zahlen auf 3 950 000 Personen und 2 359 000 t Güter.

Der Aufschwung des Eisenbahnverkehrs geht aus folgender Übersicht hervor:

Es betrug	
im Jahre 1922 die Zahl der Bruttokm . . .	4 085 000 000
der Nettokm . . .	1 695 000 000
im Jahre 1923 die Zahl der Bruttokm . . .	5 530 000 000
der Nettokm . . .	2 180 000 000

Der Zuwachs der Nettotonnenkilometer betragt also 35 %.

Die Güterbeförderung ist meist auf Saloniki, Susak, Rakek, Marburg und Kelebija gerichtet. Die Eisenbahnwagen rollen nach diesen Richtungen voll ab und kehren leer oder wenig beladen zurück. Günstiger sind die Verhältnisse in dieser Beziehung beim Lokalverkehr.

Was den kommerziellen Dienst anbelangt, so wurde am 15. August 1920 beschlossen, daß für das gesamte Gebiet jene Tarife in Kraft treten sollen, die für das von der Save und Donau begrenzte Gebiet vor der Vereinigung gültig waren. Die Wiederherstellung des Vorkriegszustandes bei der Güterbeförderung geschah allmählich. Zuerst wurde der direkte Güterverkehr zwischen den Nachbarstaaten hergestellt, mit denen Südslawien Handelsbeziehungen unterhält, besonders mit Österreich, der Tschechoslowakei, Deutschland, Ungarn und Italien. Dieser Verkehr wurde später auf Rumänien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Schweiz erweitert.

Südslawien nimmt als Durchzugsstaat vorläufig an zwei Tarifverträgen teil, und zwar an dem österreichischen und an dem tschechoslowakischen Adriatartar. Auch mit Ungarn ist ein Vertrag abgeschlossen worden, demzufolge beide Staaten einander gewisse Ermäßigungen der Frachtsätze zubilligen.

Die Hauptaufgabe der Tarifpolitik Südslawiens liegt in der Schaffung einer Güterklassifikation, die den Bedürfnissen seiner Wirtschaft entspricht. Für den Eisenbahnbau besteht seit dem 1. Juni eine besondere Direktion. Im Laufe des Zeitraumes vom 1. Juni 1920 bis 31. Dezember 1925 wurden unter Leitung dieser Direktion die vor und während des Krieges abgebrochenen Arbeiten zu Ende geführt und dem öffentlichen Verkehr rund 341 km vollspurige, 60 km schmalspurige (0,76 m) und 82 km schmalspurige (0,60 m) Eisenbahnstrecken dem Verkehr übergeben. An neuen Strecken wurden bisher 481 km vollspurige und 285 km schmalspurige Bahnstrecken gebaut. Im Bau befinden sich noch 370 km vollspurige und 87 km schmalspurige Strecken. Bis zum 1. Dezember 1925 haben diese Arbeiten 911 Mill. Dinar an Kosten erfordert.

— **Bevorstehende Frachterhöhung auf den türkischen Bahnen.** Wie aus Konstantinopel berichtet wird, steht auf den türkischen Linien der orientalischen Eisenbahnen eine Frachterhöhung bevor, die etwa 20 % betragen soll. Als Zeitpunkt der Erhöhung ist der 1. Januar 1927 in Aussicht genommen.

— **Der Umbau des Grandfeyviaduktes der Schweizerischen Bundesbahnen.** Auf dem an interessanten und schwierigen Kunstbauten reichem Netze der Schweizerischen Bundesbahnen geht der Umbau des großen und wichtigen Talüberganges über die Saane bei Freiburg, des Grandfeyviaduktes, seiner Vollendung entgegen. Er liegt auf der Strecke Bern-Freiburg-Palézieux (Lausanne), die bis 1. März 1927 nach dem Elektrisierungsprogramm der Bundesbahnen dem elektrischen Betrieb

übergeben werden soll. Diese Maßnahme machte den Umbau des Viaduktes, neben einer Reihe anderer der gleichen Strecke, nötig.

Der Grandfeyviadukt war in den Jahren 1857 bis 1862 erbaut worden. Er ist 80 m hoch (Türme des Berner Münsters 100 m) und 380 m lang. Der Bau bestand aus gemauerten Sockeln mit eisernen Pfeilern und eisernem Überbau, der für die elektrischen Lokomotiven zu schwach gewesen wäre. Für den Umbau wurde das Projekt eines gewölbten Viaduktes unter Benutzung des vorhandenen Unterbaues und unter weitgehender Anwendung der Eisenbetonbauweise gewählt. Die Kosten werden rund 3 Millionen Franken betragen. Für die Zugbelastung sind für 1 m Gewichte von 11 t für jedes Gleis angenommen. Die Ausführung der Betonierungsarbeiten hat für den Betrieb keinerlei besondere Nachteile gebracht. Kein fahrplanmäßiger Zug ist ausgefallen. Die Geschwindigkeit der die Brücke während des Umbaus befahrenden Züge wurde auf 10 km herabgesetzt.

— **Rechtspflege und Eisenbahn in Frankreich.** Bei einer kürzlich vorgenommenen Neuordnung des Gerichtswesens in Frankreich sind eine Anzahl kleinerer Gerichte aufgehoben worden, und es entstehen dadurch gewisse Schwierigkeiten für die Rechtssuchenden, ihren nunmehrigen Gerichtsort zu erreichen. Der Justizminister, der Minister der öffentlichen Arbeiten und der des Innern haben die Angelegenheit gemeinsam beraten, und der Minister des Innern hat die Präfekten angewiesen, darauf hinzuwirken, daß die Eisenbahnen ihre Fahrpläne dem durch die Aufhebung gewisser Gerichte neu geschaffenen Bedürfnis anpassen. Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat gleichzeitig die ihm unterstellten Beamten darauf hingewiesen, daß er berechtigt ist, Abänderungen der Fahrpläne anzuordnen, die er zur Sicherheit des Betriebes und im öffentlichen Interesse für nötig hält. Für die Bahnen von örtlicher Bedeutung steht die gleiche Befugnis den Präfekten zu.

— **Kinderfürsorge bei der Orléans-Bahn.** Die Orléans-Bahn sorgt nicht nur für ihre Beamten und Arbeiter selbst, sondern ist auch darauf bedacht, deren Kinder in den Kreis ihrer Fürsorge zu ziehen. Sie hat unter anderem einen Überwachungsdiens für Säuglinge und für Kinder bis zu 4 Jahren eingerichtet. Sie können jeden Mittwoch einem Arzt vorgeführt werden, der die Mütter in der Kinderpflege berät. Von Zeit zu Zeit finden auch Impfungen statt. Im Jahre 1923 sind in zwei Monaten 75 Kinder vorgeführt worden; 1924 und 1925 ist die Zahl auf 585 und 1148 gestiegen, und in den ersten zehn Monaten des Jahres 1926 wurden den Ärzten 1203 Kinder vorgestellt. Von den auf diese Weise ärztlich überwachten Kindern sind sechs gestorben. Der ärztliche Rat wird umsonst erteilt. Im Oktober ist im Zusammenhang mit dieser Kinderfürsorge ein Kinderwettbewerb abgehalten worden. Zugleich ist eine Schule für die Töchter der Angestellten der Orléans-Bahn eröffnet worden, in der diese in der Führung eines Haushalts ausgebildet werden.

— **Fortdauer der französischen Ausfuhrbegünstigungen.** Aus finanziellen Gründen wollten die französischen Bahnverwaltungen die Ausfuhrbegünstigungen von 10 bis 40 % im allgemeinen aufheben, und nur noch im Durchgangsverkehr durch Frankreich bestehen lassen. Ein entsprechender Antrag war bereits bei der Aufsichtsbehörde gestellt worden, scheint aber auf den Widerstand der betroffenen Verfrachterkreise gestoßen zu sein, denn das französische Amtsblatt enthält die Mitteilung, daß dieser Antrag der Bahnverwaltungen zurückgezogen wurde.

— **Elektrischer Eisenbahnbetrieb in Spanien.** Die Gesellschaft der Baskischen Eisenbahnen beabsichtigt den noch nicht elektrisierten Teil der Linie Bilbao-San Sebastian für elektrischen Betrieb umzubauen. Die Ausführung dieses Projektes wird sich auf 15 Millionen Pesetas belaufen.

— **Eisenbahnkonzession in Spanien.** Ohne Garantie des Staates wurde die Konzession für eine Eisenbahn von Granada nach El Charcón an die S. T. Ferrocarril de Granada a Sierra Nevada vergeben.

— **Eisenbahnbau in Spanien.** Die Ausführung der Arbeiten für die Eisenbahnstrecke Huelva-Ayamonte wurde der Sociedad Construcciones y Pavimentos übertragen, welche sich verpflichtet, den Bau innerhalb von 34 Monaten und zum Preise von 16 942 481 Pesetas fertigzustellen.

Die neu abgesteckte Bahnlinie Baeza-Alcaraz (das erste Stück der Linie Baeza-Utiel) wird anstatt das Tal des Guadalquivir durchlaufen. Diese Änderung bedingt zwar eine Erhöhung der Kosten, bringt aber andererseits der Landwirtschaftszone von Jaén-Ubeda-Baeza großen Nutzen.

Die neuabgesteckte Linie benachteiligt nur die Provinz Jaén und wird an den Grenzen der Provinz Albacete die Ausbeutung

von bedeutenden Eisen- und Bleierzten begünstigen. Die Eisenbahn Baeza-Alcaras bildet einen Teil der Linie, welche Andalusien mit der Levante verbindet.

Fremde Erdteile.

— **Neuere Verschmelzungspläne im amerikanischen Eisenbahnwesen.** Nachdem der große Verschmelzungsplan von Eisenbahnlinsen im mittleren Westen und einigen Staaten der Ostküste, das seit längerer Zeit als sog. „Nickelplate-System“ von den Brüdern von Sweringen betrieben wurde, infolge des Widerstandes von Aktionärsminderheiten beteiligter Linien nicht durchgeführt werden konnte, ist ein neuer großer Verschmelzungsplan aufgetaucht, der im Nordwesten und in Kalifornien ausgeführt werden soll. Es handelt sich hierbei um die von dem bekannten Eisenbahnunternehmer James J. Hill angelegten Eisenbahnen, die sog. „Hill Roads“, nämlich die Great Northern Railroad, die Northern Pacific Railroad und die Chicago, Burlington and Quincy Railroad. Das Gesamtkapital dieser drei Bahngesellschaften beträgt 1500 Millionen Dollars und die Länge ihres Liniennetzes 28 000 Meilen.

Der treibende Geist dieser Verschmelzung ist Arthur Curtiss James, ein Aufsichtsrat der Great Northern, der allgemein als der bedeutendste Besitzer von Eisenbahnwerten in den Vereinigten Staaten angesehen wird. James plant nicht nur eine Verschmelzung der drei genannten Linien, sondern auch deren Erweiterung nach Kalifornien. Jedenfalls würde auch schon die Verschmelzung der drei großen Eisenbahnlinsen allein das größte amerikanische Eisenbahnnetz schaffen. Gegenwärtig hat die Chicago, Burlington and Quincy über 9500 Meilen, die Northern Pacific ungefähr ebensoviel und die Great Northern 8200 Meilen, wozu noch einige Seitenlinien kommen. Sollte die Western Pacific Railroad hinzugefügt werden, so würden weitere 1000 Meilen hinzukommen, so daß sich das Gesamtnetz auf annähernd 30 000 Meilen erhöhen würde. Die Entwicklung der Chicago, Burlington and Quincy Railroad begann 1849, den jetzigen Namen führt die Gesellschaft seit 1855. Ihre Roheinnahmen beliefen sich 1925 auf über 159 Millionen Dollars. Die Great Northern Railroad entstand 1856 und die Northern Pacific 1870, ihre jetzigen Namen führen beide Netze erst seit 1889 bzw. 1896. Das Roheinkommen der Northern Pacific betrug 1925 97,8 Millionen Dollars und das der Great Northern 114,9 Millionen. Das Gesamtroheinkommen der drei Linien würde also über 370 Millionen betragen und das Reineinkommen 78 Millionen, wobei natürlich infolge von Ersparnissen bei einer gemeinsamen Organisation mit einer Erhöhung des Reineinkommens zu rechnen wäre.

Das Kapital der Chicago, Burlington and Quincy befindet sich bereits zu 97 % im Besitz der beiden anderen Linien, so daß sich der völligen Verschmelzung von dieser Seite keine übergroßen Hindernisse entgegenstellen würden. Da indessen gesetzliche Schwierigkeiten zu erwarten sind, so wird der Verschmelzungsplan wohl die Annahme der sog. Parker Bill im Kongresse abwarten. Die Parker Bill will einige rechtliche Hindernisse beseitigen, die sich gegenwärtig Eisenbahnverschmelzungsplänen in den Weg stellen. Eine Annahme des Gesetzentwurfs ist jedoch vor dem nächsten Jahre nicht zu erwarten.

Wasserverkehr.

— **Kanal Antwerpen-Moerdijk¹⁾.** Vor kurzem hat die II. holländische Kammer ihre Zustimmung zu dem vielumstrittenen niederländisch-belgischen Vertrag gegeben, der schon seit langem die Presse beider Länder beschäftigt. Die knappe Mehrheit (50 : 47 Stimmen), die die Vorlage gefundten hat, kennzeichnet am besten den scharfen Kampf, den die holländischen Verkehrskreise gegen sie geführt haben und in dem sie nunmehr doch unterlegen sind. In der ersten Kammer dürfte das Ergebnis ähnlich ausfallen, und dann wird der Vertrag vielleicht schon binnen weniger Monate in Kraft treten. Wenn man sich den Inhalt des Vertrages nochmals vergegenwärtigt, so muß immerhin die holländische Zustimmung Verwunderung erregen. Die Hauptpunkte sind die Instandhaltung der Fahrtrinne in der Schelde zwischen Antwerpen und der See und der Bau des direkten Kanals Antwerpen-Moerdijk, der eine dem Rotterdamer Weg ebenbürtige Verbindung Antwerpens mit dem Rhein und mit Westdeutschland darstellen wird. Die holländischen Kreise, die den Vertrag von Anfang an bekämpft haben, erkannten sofort deutlich die Gefahren, die der holländischen Wirtschaft, vor allem den holländischen Seehäfen daraus erwachsen. Es ist klar, daß sich mit diesem Kanaltau besonders Rotterdam der enormen Vorzüge seiner geographischen Lage an der Mündung von Rhein und Maas beraubt, d. h. sie zum mindesten mit Antwerpen teilt. Man hat in Rotter-

dam den Wettbewerb Antwerpens in letzter Zeit bereits recht empfindlich gespürt in der Heranziehung des hochwertigen Stückgutes und daher zur Verbesserung der eigenen Verkehrslage eine sogenannte Stückgutkommission gebildet. Ob man dadurch den Vorsprung Antwerpens wieder einholen können, scheint recht zweifelhaft, denn Antwerpen ist heute tatsächlich wieder der von der Linienfahrt (nicht zuletzt der deutschen) meistbediente westliche Hafen, da sich dort die bestzählende Ladung einfindet. Wenn Rotterdam und mit ihm Holland, dessen Wohl sehr eng mit dem seiner Häfen zusammen hängt, diese Entwicklung mit solcher Sorgfalt verfolgt hat, so wundert man sich um so mehr, daß man an der Rheinmündung die Überlegenheit als Massengutumschlagsplatz, die Rotterdam heute noch unbestritten besitzt, so leichten Herzens aufgibt. Wir wissen, daß Antwerpen heute schon ernstlich bestrebt ist, seine Umschlagseinrichtungen für Massengut zu verbessern; ist der Kanal endgültig gesichert, so werden selbstredend diese Bestrebungen mit vielfacher Intensität einsetzen. Das Einzige in dem holländisch-belgischen Vertrag, was als wirklich Positives für Holland anzusprechen ist, ist die Verbesserung des Verbindungskanals zwischen der Maas und dem belgischen Kanalnetz sowie die Verbesserung der Maas selbst, insofern dadurch sowohl die holländische Kohle in Limburg, wie die belgische Kohle in der Campine Wasserverlademöglichkeit sowohl nach Belgien, wie über die verbesserte Maas und den verlängerten Zuid-Willems-Kanal nach der Rheinmündung und von da nach Übersee oder nach Süddeutschland bekommen wird.

Für Deutschland ist der Vertrag in dreifacher Hinsicht von Bedeutung:

a) Holland stimmt zwar in dem genannten Vertrag auch dem Bau des durch den Versailler Vertrag in Aussicht gestellten direkten Kanals Antwerpen-Rhein/Ruhr zu; der Bau dieses Kanals, der erhebliche Geländeschwierigkeiten zu überwinden hat, dürfte jedoch nicht mehr aktuell werden, nachdem der Kanal Antwerpen-Moerdijk, auf den Belgien weit mehr Wert legt, Tatsache geworden ist, da auf letzterem Wege die Verbindung nach Antwerpen zur Ruhr überwiegend über natürliche Wasserstraßen läuft, gegen die der Wettbewerb einer künstlichen Verbindung gar nicht mehr in Frage kommt.

b) Für die Deutsche Reichsbahn bedeutet die Verbesserung des Wasserweges von Antwerpen zur Rheinmündung eine nicht unerhebliche Verschärfung des Wettbewerbes mit der Wasserstraße, zumal der Verlust der heute noch bedeutenden Eisentransporte nach Antwerpen zugunsten des Wasserweges zu befürchten ist. Die Reichsbahn hat gegenüber der Vorkriegszeit, wo mindestens eine halbe Million Tonnen Eisen von der Ruhr per Bahn nach holländischen Häfen gingen, bereits eine Einbuße erlitten. Nennenswert ist heute aber noch die Bahnausfuhr über Antwerpen, die der Reichsbahn allerdings nur Frachten auf sehr kurzen Strecken bringt. Es droht ihr nun aber auch der Verlust dieser Transporte, der dadurch beschleunigt wird, daß die Eisenindustrie immer mehr dazu übergeht, ihre Werke ans Wasser zu verlegen bzw. ihren Export von den bereits heute am Wasser gelegenen Werken abzurufen, was ihr infolge ihrer Kartellierung leicht möglich ist. Man geht vielleicht nicht fehl, wenn man annimmt, daß in kluger Voraussicht dieser Entwicklung die Reichsbahn neuerdings die Ermäßigung des deutschen Seehafentarifs für Eisen und Stahl wieder aufgreift, um die westdeutsche Eisenausfuhr rechtzeitig, soweit dies heute noch möglich ist, auf einen Weg umzuleiten, auf dem sie, solange ihre Frachten erträglich sind, nahezu konkurrenzlos ist — nach den deutschen Seehäfen.

c) Für die deutsche Kohle des Wurmgebietes (nördlich von Aachen), die mit der holländisch-limburgischen Kohle auf Grund gleicher Standorts- und Versandbedingungen in direktem Wettbewerb steht, wird die Lage stark verschlechtert, sobald letztere die erwähnte Möglichkeit eines Abtransportes auf dem Wasserwege besitzt. Es wird daher für dieses Gebiet der in letzter Zeit stark propagierte Aachen-Rhein-Kanal erhöhte Bedeutung bekommen.

— **Schiffsverkehr im Suezkanal.** Nach der dieser Tage erschienenen Statistik der Suezkanal-Gesellschaft über die ersten Quartale dieses Jahres haben den Kanal vom 1. Januar bis 30. September 19168 000 Netto-Registertonnen durchfahren. Gegenüber den gleichen Zeitraum des Vorjahres ist der Verkehr um 1 164 000 N.-R.-T. zurückgegangen. Während die Verkehrsminderung vornehmlich auf Kosten der englischen Handelsschiffahrt geht, deren Durchgangstonnage um 1 191 000 N.-R.-T. auf 10 949 000 N.-R.-T. gesunken ist, hat die deutsche Schiffahrt ihren Anteil wesentlich erhöhen können. In den drei ersten Quartalen 1925 sind 1 322 400 N.-R.-T. unter deutscher Flagge durch den Kanal gefahren. In diesem Jahre sind es während des gleichen Zeitraums 1 538 100 N.-R.-T. gewesen. Der deutsche Verkehr ist also um 215 700 N.-R.-T. oder 14 % gestiegen, und hat damit seinen Anteil am Gesamtverkehr von 6,5 % auf 8 % erhöht.

¹⁾ Wir geben der nachfolgenden Zuschrift aus Schiffahrtskreisen Raum, ohne in dieser Frage selbst Stellung zu nehmen. Die Schriftleitung.

— Umbau der Fährschiffbetten in Saßnitz Hafen. Die in den Jahren 1908/09 in Saßnitz erbauten Fährbetten wurden bei der beschränkten Bauzeit in ihren wesentlichen Teilen aus Holz

Banken Verhandlungen über eine geeignete Änderung der finanziellen Struktur der beiden Dampfschiffahrtsgesellschaften aufgenommen, die über ein Kapital von 70 Mill. Kc. verfügen. Es




Abb. 1. Trajekt Saßnitz-Trelleborg.

hergestellt. Da das Holzwerk, soweit es nicht ständig vom Wasser umspült wird, stark der Fäulnis ausgesetzt ist, erforderte es jährlich sehr erhebliche Unterhaltungskosten. Es ist daher 1925/26 durch massive Kaimauern ersetzt worden. Das Auffangen der starken Schiffsstöße erfolgt durch kräftige Pufferkästen, die zum Teil an der Kaimauer, zum Teil an beson-

handelt sich darum, diese Unternehmungen, an welchen der Staat beteiligt ist, wettbewerbsfähig zu gestalten. Das Aktienkapital soll herabgesetzt und der Schiffspark vergrößert werden. Bei der Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft wurde der Reparationsmasse für die Übernahme der Schiffe 84 Mill. Kc. zur Zeit der niedrigen Valuta gezahlt. 14 Mill. Kc. wurden von der Staatsverwal-



Abb. 2. Saßnitz-Hafen, neue Anlage.

deren Pfahlwerken angebracht sind. Abb. 1 zeigt den früheren und Abb. 2 den jetzigen Zustand der Fährbetten.

— Herabsetzung des Kapitals der tschechoslowakischen Elbe- und Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaften. Die zuständigen tschechoslowakischen Staatsämter haben mit den beteiligten

tung bereits abgeschrieben. Nichtsdestoweniger wird das Aktienkapital unter Berücksichtigung aller Umstände bei beiden Gesellschaften um einige zehn Millionen herabgesetzt werden müssen, damit es dem gegenwärtigen Werte des Schiffsparks und der Einrichtungen der Gesellschaften entspricht. Sobald mit den Banken ein Abkommen getroffen wird, soll der entsprechende Gesetzent-

wurf ausgearbeitet werden, der zur Durchführung dieser Maßnahme notwendig ist.

— **Rückgang des Verkehrs im Triester Hafen.** Auf Grund einer jetzt veröffentlichten Statistik über den Verkehr des Triester Adria-Hafens in der Zeit vom 1. Januar bis 30. September d. J. kann ein starker Rückgang des Warenverkehrs festgestellt werden. In der angeführten Zeit des Jahres 1925 wurden im Triester Hafen insgesamt 40 919 775 t aus- und eingeladen. In diesem Jahre belief sich der Aus- und Einladeverkehr auf 35 209 926 t, die Einfuhr betrug 21 260 954 t (24 582 272 t im Vorjahre), die Ausfuhr belief sich auf 14 059 972 t (16 337 503 t im Vorjahre).

Allgemeines.

— **Psychotechnik.** In der Internationalen Vereinigung für Psychologie und Psychotechnik, die sich zum Austausch von Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychologie und Psychotechnik am 15. März 1926 gebildet hat, sind bis heute 19 europäische Staaten angeschlossen. In jedem Staat wurde ein Landeszentrum eingerichtet, dem in einzelnen Staaten noch Sonderzentren für die einzelnen Arbeitsgebiete beigegeben sind. Ferner sind Berichtsersteller für die Spezialarbeitsgebiete der Psychotechnik bei Behörden, Betrieben usw. vorhanden. Geschäftsführer für die Vereinigung ist Dr. Möller, Rektor des Instituts für Jugendforschungen, Riga. Die Korrespondenzsprache ist deutsch, englisch, französisch. Die Anmeldung der Vereinigung beim Völkerbund in Genf ist erfolgt.

Die Vereinigung bezeichnet als ihr Arbeitsgebiet alle Fragen der Psychologie und ihrer Anwendung auf den verschiedensten Gebieten des kulturellen Lebens. Sie unterhält entsprechend ihrem Charakter als Arbeitsgemeinschaft eine ständige Verbindung zwischen allen Zentren. Die Geschäftsführung in Riga gibt allmonatlich Berichte an alle Landeszentren.

Als erste Tätigkeit unternahmen die Zentren eine Schaffung von Übersichten über die vorhandenen öffentlichen Institute und privaten Laboratorien, die sich mit Psychotechnik befassen. Die Zusammenstellungen wurden in der Industriellen Psychotechnik (Zeitschrift für angewandte Psychologie, Verlag Julius Springer, Berlin W 9), Heft 7, 8, 9/1926 veröffentlicht. Neuerdings wurde angeregt, vergleichende Untersuchungen auf einzelnen Teilgebieten der Psychologie in den verschiedenen Ländern durchzuführen. Dem Vernehmen nach ist beabsichtigt, nächstes Jahr bei einem internationalen Kongreß sich über diese Arbeiten schlüssig zu werden und Erfahrungen auszutauschen.

Rechtspflege.

— **Pflichten eines Betriebsratsmitgliedes. Regelung der Frühstückspause durch die Station.** Bei einer großen Rangierstation hatten sich Mißstände in der Kantinenbenutzung gezeigt. Das Personal hatte die erlaubte Pause ausgedehnt, auch durch weite, nicht ungefährliche Wege zur Kantine Zeit versäumt. Daher hatte die Station wiederholt angeordnet, daß die Rangierpartien während der nur 20 Minuten betragenden Frühstückspause das Frühstück in der Nähe ihres Arbeitsplatzes in hierzu bereitgehaltenen Rangierhütten einzunehmen haben. Der Neubau hierfür besonders geeigneter Unterkunftsräume hat sich mangels Mittel einige Jahre verzögert.

Hiergegen leistete ein kleiner Teil des Personals, aufgereizt durch wenige Leute, Widerstand, indem sie die verbotene Kantine nach wie vor aufsuchten. Dem trat die Station im allgemeinen mit Erfolg entgegen.

Der Gehilfe H., stellvertretender Vorsitzender des Ortsbetriebsrats, einer der Widerspenstigen, wurde nun vom Stationsvorstand selbst angetroffen, als er nach verbotenem Besuch der Kantine unter Überschreitung der Pause sich langsam wieder an seinen Arbeitsplatz begab. Zur Rede gestellt gab er zu, das Verbot gekannt zu haben. Er habe es aber für unzulässig und daher nicht verbindlich gehalten, weil die Arbeiter in der Pause hingehen können, wo sie wollen. Auch sei die für seine Pause bestimmte Rangierhütte zu klein und schlecht zur Einnahme des Frühstücks. Der Stationsvorstand ging sofort selbst in diese Hütte und stellte ihren ordnungsmäßigen Zustand fest. Kurz vorher hatten 4 Arbeiter ohne irgendwelche Beanstandung die Hütte zur Pause benutzt.

Gehilfe H. wurde von der Station in eine Ordnungsgeldstrafe genommen. Da der Ortsbetriebsrat der Bestrafung widersprach, rief die Reichsbahndirektion die Reichsbahnfachkammer an, die die Strafe im wesentlichen mit folgender Begründung bestätigte:

„H. wäre selbst dann nicht berechtigt gewesen, die Kantine aufzusuchen, wenn er keinen anderen Unterstand gehabt hätte. Es wäre gerade für ihn als Betriebsrat Pflicht gewesen, im Einvernehmen mit dem Stationsvorstand für Schaffung eines Unterstandes besorgt zu sein. . . . Es ist erwiesen, daß ein völlig geeigneter Unterstand vorhanden war, an dem H. sogar

vorbeigehen mußte, als er in die Kantine ging. . . . In der Verhandlung wurde die Rechtsgültigkeit des Kantinenverbots bestritten, weil es gegen § 4 DDV. verstoße. Dort sei bestimmt, daß Pausen Arbeitsunterbrechungen sind, während der sich das Personal von der Arbeitsstelle entfernen darf. Das Verbot widerspricht aber nicht dem § 4. § 4 besagt in keiner Weise, daß das Personal während der Pause in den weitverzweigten Gleisanlagen sich frei bewegen und hingehen kann, wohin es will. Auf keinen Fall ist das Verbot des Besuchs der Kantine ein Verstoß gegen das Recht des Arbeiters, frei über seine Arbeitspause zu verfügen. § 4 DDV. ist nach seinem Zweck auszulegen. . . . Während einer Frühstückspause von 20 Minuten will und kann der Arbeiter nichts anderes tun, als ein Frühstück einnehmen, und zwar an einer Stelle, die möglichst nahe dem Arbeitsplatz ist und in einem Unterstand, der ihn gegen die Unbilden der Witterung schützt. Das Verbot soll nichts anderes als Ordnung in die Pause bringen, was nur möglich ist, wenn der Arbeiter von dem Besuch der Bahnhofskantine abgehalten wird, weil diese zu weit entfernt ist.

Von einer Beschneidung der Rechte des Arbeiters kann da füglich nicht gesprochen werden, und zwar um so weniger, als das Verbot unter ausdrücklicher Zustimmung der Betriebsvertretung erlassen wurde.

Wenn H. die Arbeitspause auch noch um mehrere Minuten überschritten hat und wenn er dem Stationsvorstand, als er zur Rede gestellt wurde, erwiderte, er kenne die Vorschrift, gehe aber nicht in die Bude — den bereitstehenden Unterstand —, scheint die ausgesprochene Strafe als voll berechtigt, das Strafmaß (1 M.) als außerordentlich gering.“ (Beschl. des Gewerbegerichts München als Arbeitsgericht, Reichsbahnfachkammer, v. 3. XI. 1926, Proz.-Reg. R. B. Nr. 26/1926.)

Der Vertreter der Reichsbahndirektion hatte bei der Verhandlung auch darauf hingewiesen, daß, selbst wenn ein Verbot der Station von dem Betriebsrat oder den Arbeitern für unzulässig gehalten wird, hiergegen nicht mit Ungehorsam, sondern durch Beschwerde bei den vorgesetzten Stellen oder beim Bezirksbetriebsrat vorgegangen werden darf. Dem pflichtete das Gericht voll bei.

Dem Gehilfen H., der schon einmal wegen gehässigen und unehrenhaften Vorbringens als Betriebsratsvorsitzender verwarnet werden mußte, wurde bei der nächsten Widersezlichkeit Entlassung angedroht.

Reichsbahnoberrat Dr. v. Schlichtegroll.

— **Befreiung der Eisenbahn von der Haftung nach § 86 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 der EVO.** In einem Falle, wo der Absender wegen Beschädigung von gefüllten Weinfässern, die er mangelhaft verladen hatte, die Eisenbahn auf Schadensersatz verklagt hat, hat das Kammergericht die Klage mit folgender Begründung abge-
wiesen¹⁾:

„Die Klägerin gibt zu, daß die in zwei Reihen liegenden Fässer nur nach der Mitte des Wagens zu mit je 2 Keilen versehen, dagegen die anderen Seiten der Fässer lediglich an die Wagenwände angelehnt waren. Diese Verladung ist, wie das von der Klägerin selbst angeführte, in Sachen Kahlbaum/Reichsbahn 12. U. 6039, 22 erstattete Gutachten ergibt, als mangelhaft anzusehen. Auch die nach den Wagenwänden gerichteten Faßseiten hätten mit je 2 Keilen festgelegt werden müssen, da nur die Faßbründung an die Wagenwände anlehnt, und die Fässer deshalb keinen festen Halt haben können. Ob die von der Absenderin vorgenommene Verladung die übliche ist, wie die Klägerin behauptet, ist unerheblich. Maßgebend ist nicht, welche Verlade-weise üblich, sondern welche Verlade-weise sachgemäß und daher erforderlich ist. Weiter ist in der Tatbestandsaufnahme angegeben, daß die Wagenkeile nur teilweise am Wagenboden befestigt, teilweise nur lose untergelegt waren, auch mehrere krumme Nägel in den Keilen saßen.

Unerheblich ist der Einwand der Klägerin, daß die Beklagte niemals die Verkeilung mit nur 2 Keilen beanstandet und eine Vorschrift über die Verladung von Weinfässern nicht erlassen habe. Der Beklagten liegt eine Nachprüfung bei Verladung durch den Absender nicht ob. Die von ihr etwa vorgenommene Prüfung erstreckt sich nur darauf, ob die Verlade-weise den Betrieb, nicht darauf, ob sie das Gut selbst gefährden kann. Es ist daher auch nicht ihre Aufgabe, eine bestimmte Vorschrift über sachgemäße Verladung von Weinfässern zu erlassen. Zu der von der Klägerin erwähnten Annahme, daß ein starkes Rangieren oder heftiges Bremsen das Eindringen des Bodenstabes verursacht haben könne, fehlt jeder Anhalt. Im übrigen würde starkes Rangieren und heftiges Bremsen allein noch kein Verschulden der Beklagten bedeuten, sondern kann in dem Eisenbahnbetrieb begründet sein.“

Also: Wenn der Absender selbst verladet, geht die Art und Weise, wie er verladet, die Eisenbahn nichts an, sondern nur die Frage, ob betriebssicher verladen ist. Der Umstand, daß eine

¹⁾ Urteil vom 23. September 1925. Egers Eisenbahn- und Verkehrsrechtliche Entscheidungen und Abhandlungen Bd. 43 Heft 4 Seite 413.

Ladeweise üblich ist, schließt nicht aus, daß die Verladung mangelhaft sein kann. Endlich: Auch die Feststellung, daß das beschädigte Gut einen ungewöhnlich starken Rangierstoß erlitten hat, hebt die Vermutung des § 86 Abs. 2 der EVO. nicht auf.
D. C.

— **Versehen der Post bei Beförderung eines Briefes. Unabwendbarer Zufall im Sinne des § 112 des Preußischen Landesverwaltungs-gesetzes?** Das Preußische Obergerverwaltungsgericht hat in einem Falle, wo die Klageschrift bei ordnungsmäßiger Postbestellung vor Fristablauf bei ihm hätte eingehen müssen, die vorangestellte Frage bejaht¹⁾. Es heißt in dem Urteil:

„Die Klageschrift ist mittels Einschreibebriefes nach dem Poststempel am 10. März 1925 zwischen 7 und 8 Uhr nachmittags beim Postamt in G. eingeliefert worden. Der Kläger behauptet, der Brief hätte bei ordnungsmäßiger Beförderung noch am 11. dess. Mts., dem letzten Tage der Klagefrist, beim O. V. G. eingehen müssen. Diese Behauptung ist zutreffend. Nach der amtlichen Auskunft des für den Gerichtshof zuständigen Postamts Charlottenburg 2 hätte der Einschreibebrief bei diesem Postamt schon am 11. März 1925, vormittags 11.40 Uhr, eintreffen müssen. Er ist dort aber erst an diesem Tage zwischen 10 und 11 Uhr nachmittags eingegangen. Diese Verzögerung beruht auf einem Versehen der Post und deshalb auf einem für den Kläger unabwendbaren Zufall i. S. des § 112 des Preuß. Landes-Verwaltungs-Gesetzes. Wäre der Brief rechtzeitig, wie es bei ordnungsmäßiger Beförderung der Fall sein mußte, beim Postamt Charlottenburg 2 eingegangen, so hätte er noch am Tage des Fristablaufs der O. V. G. zugehen müssen. Ob das bis zum Schlusse der regelmäßigen Dienststunden (3 Uhr nachmittags) möglich gewesen wäre, kann dahingestellt bleiben. Beim O. V. G. ist für die nach Schluß der regelmäßigen Dienststunden noch eingehenden Postsachen eine besondere Annahmestelle im Zentralbüro eingerichtet, die, von einem im Dienstgebäude wohnenden Beamten verwaltet, bis spät abends im Betrieb bleibt. Die letzte Briefträgerbestellung fand zu der damaligen Zeit um 7½ Uhr abends statt. Der Brief hätte also ordnungsmäßigerweise spätestens mit dieser Bestellung in den Verfügungsbereich des O. V. G. gelangen müssen. Aus diesen Gründen war dem Kläger die beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.“ Dr. C.

Bücherschau.

— **Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen.** 2. Band für das Jahr 1926. Mit 31 Abbildungen und 1 Bildnis. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7. Preis broschiert 10 RM.

Das nun zum zweiten Male erscheinende Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen bietet einen guten Überblick über verschiedene Gebiete des Bauingenieurwesens. Wiederholungen aus dem recht freundlich aufgenommenen vorjährigen Jahrbuch sind vermieden, soweit es angängig war. Man kann verstehen, daß die Richtlinien der Gesellschaft nochmals veröffentlicht sind, und daß das vorliegende Jahrbuch wiederum ein Mitgliederverzeichnis nach dem neuesten Stande und ein Verzeichnis der für den Bauingenieur wichtigsten deutschen technischen Vereine enthält.

Nachdem Dr.-Ing. Max Mayer, Weimar, sich über das Thema „Der Bauingenieur als Betriebsgestalter“ verbreitet hat, berichtet Prof. Dr.-Ing. Kleinlogel, Darmstadt, über die Fortschritte des Beton- und Eisenbetonbaues in den letzten Jahren und anschließend Oberbaudirektor Leo, Hamburg, über den unterirdischen Städtebau, soweit die Unterbringung der Leitungen für die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, für das Feuermeldenetz, für die Polizeimelder und die Rohrpost und neuerdings auch für die Fernheizung in Betracht kommen. Mit der in letzter Zeit viel behandelten Frage über die zweckmäßigste Anlage von Flughäfen für den Luftverkehr befaßt sich Dr.-Ing. Dierbach, Berlin. Seine für die Leser dieser Zeitung besonders interessanten einleitenden Darlegungen seien in nachstehendem wiedergegeben: „Angesichts des bedeutenden Aufschwunges, den der Luftverkehr in den letzten Jahren genommen hat, werden selbst die größten Zweifler heute davon überzeugt sein, daß die Weltwirtschaft schon jetzt und in zunehmendem Maße in der nächsten Zeit mit dem neuen Verkehrsmittel wird rechnen können. Das Flugzeug wird nicht ein Wettbewerber für die bestehenden Verkehrseinrichtungen (Eisenbahn, Schiff und Kraftfahrzeug) werden, sondern sie auf Grund seiner Schnelligkeit, die von keinem der anderen Verkehrsmittel erreicht werden kann, ergänzen.“

Die dem Jahrbuch einverleibte Statistik der Deutschen Groß-Wasserkraftanlagen ist von Prof. Dr.-Ing. Dr. techn. e. h. Ludin, Charlottenburg, bearbeitet.

Zu begrüßen ist, daß die dem vorigen Jahrbuch beigegebene Zusammenstellung bedeutender Ingenieurbauwerke im vorliegenden Bande fortgesetzt ist. Es sind die im Jahre 1925 und im ersten

Halbjahr 1926 vollendeten oder wesentlich geförderten deutschen Ingenieurbauten, soweit sie nach ihren Abmessungen und Bauarten beachtenswerte Leistungen darstellen, in Form einer kurzen Kennzeichnung festgehalten; hiermit ist eine treffliche statistische Grundlage geschaffen. Nebenbei bemerkt sind auch ausländische, von deutschen Firmen ausgeführte Bauten mit genannt; schließlich sind auch mit ziemlicher Vollständigkeit alle in den Jahren 1925 und 1926 gebauten Brücken der deutschen Reichsbahn-Gesellschaft mitaufgeführt.

Die Namen der Professoren und Dozenten der Bauingenieur-abteilungen an den deutschsprachigen Technischen Hochschulen und ihre Sondergebiete nach dem Stande vom Sommersemester 1925 sind aus amtlichen Quellen, in alphabetischer Reihenfolge geordnet, veröffentlicht. Weiter finden wir ein vom Bibliothekar Waltherr, Aachen, bearbeitetes Verzeichnis von Doktor-Ingenieur-Dissertationen der deutschen Technischen Hochschulen aus dem Gebiete des Bauingenieurwesens und seiner Grenzgebiete, umfassend die Jahre 1918 bis 1926. Über die deutschen Baunormen verbreitet sich Regierungsbaumeister a. D. Sander, Berlin; angereicht sind der Abschnitt „Ausländische neuere Ingenieur-Normen“ und ein Literaturnachweis über Nomenclatur für Bauingenieure. Schließlich ist auch einiges über die Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure gesagt.

Alles in allem darf ausgesprochen werden, daß die Herausgeber des Jahrbuchs, mit dem 2. Bande, dem hohen Ziele, die Zahlreichen, innerhalb des Deutschen Reiches und des Auslandes verstreuten Fachgenossen, die der steten persönlichen Fühlungnahme mit einer Vielheit von Berufsangehörigen ihres Faches entbehren, fester zu verbinden, wieder etwas näher gekommen sind.
W. M.

— **Die Welt der Atome.** Zehn gemeinverständliche Vorträge von Dr. Arthur Haas, a. o. Professor der Physik an der Universität Wien, mit 37 Abbildungen im Text und auf drei Tafeln. Verlag von Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig. Geh. 4.80 M.

Der Verfasser hat sich bereits durch volkstümliche Darstellungen aus dem Gebiet der Physik rühmlich bekannt gemacht. Im vorliegenden Werkchen bietet er uns eine populäre Bearbeitung der Errungenschaften der modernen Atomphysik. Die zehn Vorträge wurden an der Wiener Universität im Sommersemester 1926 für Hörer aller Fakultäten gehalten. Das Bestreben des Verfassers geht dahin, klar zu machen, warum der moderne Physiker mit Recht die Wirklichkeit der Atome als gesichert ansehen darf, warum sie ihm keine bloße Hypothese mehr sind, und inwieweit die vor Jahrzehnten häufig von Philosophen ironisch aufgeworfene Frage, ob denn schon je ein Physiker ein Atom gesehen habe, heute bejaht werden darf. Die zehn Vorträge behandeln folgende Themen: Materie und Elektrizität, die Bausteine der Atome, die Quanten des Lichts, Spektren und Energiestufen, das Wasserstoffatom, die Grundstoffe, das Atom als Planetensystem, die Molekeln, die Radioaktivität und die Umwandlung der Grundstoffe. Das Studium dieser hochinteressanten wissenschaftlichen Darlegungen ist, mindestens für den fernstehenden Laien, mühevoll, und das Goethesche Wort kommt zur Geltung, daß man nur das lernt, was man lernen kann; ein sehr solides Rüstzeug an Vorbildung ist für das volle Verständnis der Vorträge Voraussetzung, und in erster Linie sind sie für Chemiker, Physiker und Studierende bestimmt. Die geschichtliche Entwicklung der Atomforschung wird uns vor Augen geführt. Schon vor mehr als zwei Jahrtausenden verkündete einer der hervorragenden Vertreter der griechischen Philosophie, Demokrit, die Existenz einer zweiten Welt neben der unmittelbar beobachtbaren, einer zweiten Welt, die nach seiner Lehre nicht außerhalb der uns umgebenden Welt zu suchen ist, die aber als eine Welt der kleinsten Dimensionen nur gedanklich erkannt werden kann. Diese von Demokrit in genialer Intuition nur als philosophisch-spekulative Hypothese konstruierte Welt der Atome hat sich, so führt Dr. Haas aus, durch die moderne Physik als Wirklichkeit erwiesen. Wie dies im einzelnen glänzend dargelegt wird, wie dem Leser die enge Verbundenheit des physikalischen Begriffs Atom mit dem chemischen Begriff des Elementes, des Grundstoffes, mit allen sich hieraus ergebenden Folgerungen vorgeführt wird, wie das Problem, auf welche Weise sich in den Atomen die verschiedenen Grundstoffe der Elektronen um der Kern gruppieren und das Atom als ein Planetensystem erklärt werden kann, behandelt und durchleuchtet wird, das alles ist in hohem Grade anerkennenswert. Illustre Namen tauchen auf: Newton, Fraunhofer, Kirchhoff, Bunsen u. a., und wir erhalten Einblick in die wissenschaftliche Forscherwerkstatt mit all den Wundern moderner Erkenntnis. Um nur ein Beispiel aus dem vierten Vortrag anzuführen: „Die auf der Untersuchung der Spektren beruhende chemische Analyse von Substanzen, die sog. Spektralanalyse, übertrifft an Empfindlichkeit weitaus die üblichen analytischen Methoden. So konnte beispielsweise mittels eines elektrischen Entladungsfunkens noch der 40 000 000ste Teil eines Milligramms Lithium spektralanalytisch nachgewiesen werden.“ Die Wissenschaft schreitet rast-

¹⁾ Urteil des 8. Senats vom 1. Dezember 1925. Aktenz. VIII A 4/25. Juristische Wochenschrift 55. Jahrg. 1926, Heft 21. S. 2491.

los vorwärts, und der zehnte Vortrag wird ganz neuerdings in höchst interessanter Weise dadurch ergänzt, daß es, wie durch die Tagespresse bekannt wurde, im Chemischen Institut der Universität Berlin den beiden Forschern Paneth und Peters anscheinend gelungen ist, den leichtesten aller Grundstoffe, nämlich den Wasserstoff, teilweise in den nächstschweren, nämlich in das sog. Edelgas Helium zu verwandeln. Mit Recht führt der Verfasser des aufsehenerregenden Zeitungsartikels im Berliner Tageblatt, Prof. Dr. Kirchberger, aus, daß ein solcher bisher noch nie beobachteter Atomaufbau eine ungeheure Bedeutung für unsere ganze Weltanschauung haben würde. Dr. O.

— **Schwedischer Eisenbahnverein 1876—1926** (Svenska Järnvägsföreningen 1876—1926). Denkschrift. 4 Bände. Stockholm 1926 (in schwedischer Sprache).

Am 26. November 1926 konnte der Schwedische Eisenbahnverein, dessen Bedeutung für das schwedische Eisenbahnwesen wir bereits auf S. 157 d. J. gewürdigt haben, auf ein 50jähriges Bestehen zurückblicken. Der Verein nahm dieses Ereignis zum Anlaß, eine Denkschrift von über 2000 Seiten herauszugeben. Der erste Band enthält eine ausführliche Schilderung der Entstehung des Vereins, seiner Statuten und Verwaltung sowie eine Erörterung der wichtigsten Fragen, die vom Verein im Laufe der Jahre behandelt sind. In den übrigen drei Bänden wird die Entstehung und Entwicklung einer jeden der zur Zeit 117 betragenden schwedischen Privatbahnen behandelt. Dieses Werk füllt eine Lücke in der schwedischen Eisenbahnliteratur aus und liefert einen wertvollen Beitrag für das Verständnis des schwedischen Eisenbahnwesens. Die schwedische Eisenbahnliteratur hat sich in der Hauptsache nur mit den Staatsbahnen, der Systemfrage, der Tarifpolitik und einzelnen Gebieten des Eisenbahnwesens befaßt. Es fehlte aber bisher eine zusammen-

fassende Darstellung des gesamten Privatbahnwesens. Man war nur auf Monographien einzelner Privatbahnen angewiesen, die diese gewöhnlich anläßlich eines Jubiläums herausgaben. Darum ist das Erscheinen der Denkschrift besonders zu begrüßen. Leider wird aber der hohe, wenn auch mit Rücksicht auf Umfang und Ausstattung des Werkes verständliche Preis von 70 Kr. (d. h. fast 80 RM) nur wenigen Bibliotheken die Anschaffung gestatten. Es wäre begrüßenswert, wenn sich der schwedische Eisenbahnverein zur Herausgabe einer verkürzten Ausgabe entschließen würde, um damit auch weiteren Kreisen die Anschaffung zu ermöglichen. P.

— **Die graphische Integration** von Ing. Dr. tech. Josef Gerstenbrandt. (Lebende Bücher), herausgegeben von Adalbert Deckert, Gruppe der Mathematik.) Wittenberg 1926. A. Ziemsen Verlag. III, 135 S. Preis geb. 6 M.

Da das vorliegende Buch in erster Linie für den ausübenden Ingenieur geschrieben ist, beschränkt sich sein Inhalt auf jene Fälle, wo die graphische Methode unzweifelhafte Vorteile gegen andere Verfahren aufweist. Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen der graphischen Integration entwickelt, wobei die verschiedenen Konstruktionen der Integralkurven ausführlicher gezeigt werden. Der Hauptwert des Buches liegt in dem zweiten Abschnitt, der zahlreiche, vollständig durchgearbeitete Anwendungsbeispiele bringt, und zwar meist aus der Baustatik. Einer kurzen Besprechung eines neuen Instrumentes für mechanische Integration (des Integranten von Naatz) folgt ein Literatur- und Sachverzeichnis als Schluß. Das leicht verständlich geschriebene Werk sei dem in der Praxis stehenden Ingenieur besens empfohlen. Die Ausstattung ist von dem neuen Verlag gegenüber den früheren Bänden der „Lebenden Bücher“ erheblich verbessert worden. Sch.

Amtliche Bekanntmachungen.

1. Nachruf.

Am 17. Dezember 1926 starb in Cassel, wo er seit 1924 im Ruhestande lebte, der

Oberregierungsbaurat a. D. Stephani

im fast vollendeten 68. Lebensjahre. Der Verstorbene hat mehr als 40 Jahre im Eisenbahndienst gestanden und ist zuletzt fast 15 Jahre bei der Eisenbahndirektion Elberfeld tätig gewesen. Er hat sich während seiner langen Eisenbahndienstzeit die Achtung und Wertschätzung aller, die mit ihm in Berührung gekommen sind, in reichem Maße erworben.

Wir werden sein Andenken in hohen Ehren halten.
Elberfeld, den 22. Dezember 1926.

Reichsbahndirektion Elberfeld.
Der Präsident.

(1409)

2. Güterverkehr.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Zum 1. Januar 1927 wird der Nachtrag 5 (Preis 0,40 RM) herausgegeben. Er enthält nebst bereits veröffentlichten Änderungen und Ergänzungen noch einige Änderungen von Ausnahmetarifen.
Berlin, den 23. Dezember 1926. (1410)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 27. Dezember 1926 wird im Ausnahmetarif 111 für Kaolin die Station Nebitzschen als Versandstation nachgetragen.
Berlin, den 21. Dezember 1926. (1334)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 4.

Die Donauschiffahrt ist ab 27. Dezember 1926 eingestellt. Die in dem oben genannten Tarif für diesen Fall vorgesehenen Tarifbestimmungen treten von diesem Zeitpunkt an sinngemäß in Kraft.
Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 27. Dezember 1926. (1414)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Mit Gültigkeit vom 27. Dezember 1926 wird der Ausnahmetarif 135 für Hafer auch auf Ausfuhrsendungen nach Österreich ausgedehnt.

Berlin, den 21. Dezember 1926. (1382)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 6.

Mit Gültigkeit vom 27. Dezember 1926 sind in eine neu zu bildende Abteilung XXV des S. D. Nr. 6 „Harze, gemeine“ aufzunehmen.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 21. Dezember 1926. (1379)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 3. Januar 1927: Erweiterung des Abschnitts C des Warenverzeichnisses des Ausnahmetarifs 60 und Einführung von 5-t-Sätzen für diesen Abschnitt. Aufnahme von Lübeck als Empfangsstation in den Ausnahmetarif 136 für Zement.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 22. Dezember 1926. (1377)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 4.

In dem ab 1. Januar 1927 gültigen Tarif sind Druckfehler berichtigt worden. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 22. Dezember 1926. (1376)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5. (Verkehr deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt)

Mit Ablauf des 28. Februar 1927 wird der S. D. 5 außer Kraft gesetzt. An seine Stelle tritt mit Gültigkeit vom 1. März 1927 ein neuer Durchfuhrtarif.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 23. Dezember 1926. (1391)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche Seehäfen-Polen und umgekehrt).

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird der Geltungsbereich der Abteilung II auf Pluder Grenze ausgedehnt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
Altona, den 24. Dezember 1926. (1398)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. Nr. 7.

Die durch Tarif- und Verkehrsanzeiger ausgesprochene Aufhebung bestimmter Abteilungen des Tarifs tritt erst mit Ablauf des 31. Januar 1927 in Kraft. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 27. Dezember 1926. (1415)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife).

Mit Gültigkeit vom 3. Januar 1927 wird der Ausnahmetarif 14 auch auf die Rohöl-sendungen ausgedehnt, die nicht unmittelbar, sondern auf dem Umweg über eine Zwischenlagerstation einer Raffinerie zugeführt werden.

Näheres im Tarif- und Verkehrsanzeiger.
Hannover, im Dezember 1926. (1400)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Hannover.

**Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b
(Tfv. 4a).**

Mit Gültigkeit vom 23. Dezember 1926 wird im Verkehr mit den Bahnhöfen der Nebenbahn Wiesloch-Meckesheim-Waldangeloch für Sendungen des Ausnahmetarifs 132 (Tabakstaub) ein Frachtschlag von 8 Reichspfennig für 100 kg erhoben. Näheres enthält die am 23. Dezember 1926 erscheinende Nummer des Tarifanzeigers.

Berlin, den 20. Dezember 1926. (1399)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II (Ausnahmetarife) Tfv. 5.

Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 5a für Steine usw. wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. März 1927 verlängert.

Berlin, den 20. Dezember 1926. (1385)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Ausnahmetarif für Rindvieh der Klasse S. 2. Tfv. 511.

Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs für Rindvieh der Klasse S. 2 wird gegen jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 31. Dezember 1927, verlängert.

Berlin, den 20. Dezember 1926. (1383)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Tfv. 1a. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A.

Die ursprünglich für den 1. Januar 1927 in Aussicht genommene Inkraftsetzung der mit Nachtrag III vom 1. November 1926 zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A bekannten Verpackungsvorschriften für Anthrazenrückstände und Rohnaphtalin vgl. lfd. Nr. 1 und 22 der Anlage II des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs, Teil I A. — wird bis auf weiteres aufgeschoben. Es gelten somit auch nach dem 1. Januar 1927 für die Verpackung von Anthrazenrückständen und Rohnaphtalin die bisherigen Vorschriften in lfd. Nr. 1 und 22 der Anlage II zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A.

Berlin, den 22. Dezember 1926. (1411)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Ausnahmetarif für Pferde der Klasse S 1 (Tfv. 512).

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1926 wird ein Ausnahmetarif für Pferde der Klasse S. 1 eingeführt.

Er gilt

- a) im Verkehr der ostpreussischen Reichsbahnstationen untereinander,
 - b) von den ostpreussischen Reichsbahnstationen nach den übrigen Stationen der Deutschen Reichsbahn und gewährt eine Frachtermäßigung im Verkehr
- zu a) um 30 %
zu b) um 10 %

von der gewöhnlichen Fracht.

Berlin, den 24. Dezember 1926. (1412)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutsch-dänischer
und deutsch-schwedisch-norwegischer
Güterverkehr.**

Ab 1. Januar 1927 wird in den Ausnahmetarifen 1 bzw. 2 für Steinsalz usw. das Warenverzeichnis des deutschen Ausnahmetarifs 40 angepaßt. Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.

Altona, den 24. Dezember 1926. (1408)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Heft B: Entfernungen für den Binnen- und Wechselverkehr der früheren Preussisch-Hessischen usw. Staatsbahnen usw. Tfv. 9.

Mit Gültigkeit vom 1. März 1927 treten in den Teilheften B II 43 und B II 48 Entfernungsänderungen ein, die durch den nächsten Tarif- und Verkehrsanzeiger bekanntgegeben werden.

Berlin, den 22. Dezember 1926. (1394)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Nottarif. Tfv. 7.

Der Nottarif wird bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis 31. März 1927, verlängert. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich durchgeführten und sonst noch eintretenden Änderungen wird der Tarif neu ausgegeben.

Berlin, den 20. Dezember 1926. (1386)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

Wechselgüterverkehr Sachsen-Bayern (rechtsrhein. Netz).

Am 1. Januar 1927 tritt der Nachtrag 1 zum Tarifheft B (Entfernungen) in Kraft. Er enthält die seit der Neuausgabe des Tarifheftes B im Verfügungswege bekanntgegebenen Änderungen und Ergänzungen. Außerdem wird eine neue Knotenstation: „Nürnberg Ost“ eingeführt, wodurch sich für eine Anzahl von Stationsverbindungen geringfügige Entfernungskürzungen ergeben. Der Nachtrag kann durch Vermittelung der beteiligten Stationen bezogen werden.

Dresden, am 22. Dezember 1926. (1278)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Tfv. 70 Wechselgüterverkehr Sachsen-Württemberg.

Mit Gültigkeit vom 3. Januar 1927 werden für den Verkehr von Friedrichshafen nach einigen Stationen der Reichsbahndirektion Dresden neue Entfernungen eingeführt. Sie gelten nur für Sendungen, die in Friedrichshafen als beschleunigtes Eilgut mit der Wegvorschrift des Absenders im Frachtbriefe: „über Crailsheim-Nürnberg Hbf.-Hof“ aufgeliefert werden. Näheres ist aus dem Tarif- und Verkehrsanzeiger für den Güter- und Tierverkehr (T. V. A. I) zu ersehen; auch geben die beteiligten Abfertigungsstellen Auskunft.

Dresden, am 24. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Dresden.

Nr. 413 des Tfv. Reichsbahn-Gütertarif, Ausnahmetarif 6k für Steinkohlen und Steinkohlenkoks von Steinkohlengewinnungsstätten des Ruhrgebiets nach den Grenzübergangsstationen Igel Grenze und Perl Grenze.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 werden die in den Kürzungstabellen A—O für die Empfangsstationen Audun-le-Tiche Quai-Micheville, Audun-le-Tiche Hauts-Fourneaux, Audun-le-Tiche Quai Villersrupt und Rumelange-Ottange angegebenen Kürzungssätze um 1 Rpf. ermäßigt.

Essen, den 24. Dezember 1926. (1406)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Essen.

DurchfuhrAusnahmetarif D. 22 für bestimmte Güter der Klassen A—D; Verkehr Niederlande-Schweiz.

Die am 1. April 1926 für den DurchfuhrAusnahmetarif D. 22 bekanntgegebenen Frachtsätze gelten unverändert auch für die Zeit vom 1. bis 31. Januar 1927.

Köln, den 20. Dezember 1926. (1393)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Deutsch-nordische Güter-, Kohlen- und Tierverkehre, Teile I und II.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 an werden Änderungen und Ergänzungen sowie die Aufhebung und Neuausgabe der deutsch-nordischen Güter-, Kohlen- und Tier-Verbandstarife für den Bereich der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privatbahnen lediglich in dem „Tarif- und Verkehrsanzeiger der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der deutschen Privatbahnen (T. V. A. I)“ bekanntgemacht. Auf derartige Bekanntmachungen wird in der „Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen“ hingewiesen. Für die Gültigkeit der Bekanntmachung ist ausschließlich die Veröffentlichung in dem genannten Tarifanzeiger maßgebend.

Altona, den 23. Dezember 1926. (1392)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Altona
namens der Verbandsverwaltungen.

Direkter deutsch-polnischer Güterverkehr.

Am 1. Januar 1927 tritt für den Güter- und Tierverkehr zwischen Deutschland und Polen ein neuer Gütertarif in Kraft. Durch den neuen Tarif wird der Eisenbahn-Güter- und Tiertarif für den direkten deutsch-polnischen Güter- und Tierverkehr (Nr. 183 des deutschen Tarifverzeichnisses) vom 15. Juni 1925 nebst Nachtrag I vom 1. Dezember 1925 aufgehoben. Die wesentlichsten Änderungen, die der neue Tarif enthält, sind

- a) die Einbeziehung der Saarbahnen,
- b) die Zulassung des Verkehrs im Durchgang durch die Tschechoslowakei sowie durch Österreich und die Tschechoslowakei,
- c) die getrennte Frachtberechnung für jede deutsche und jede polnische Teilstrecke bei Beförderung über mehrere deutsche und polnische Teilstrecken z. B. Berlin-Bialystok über Schneidemühl (Zollbf.)-Deutsch Eylau (Jamielnik)-Prostken),
- d) die eisenbahnseitige Einsackung von Getreide und Futtermittelsendungen in den deutsch-polnischen Grenzstationen.

Nähere Auskunft erteilen die Güterabfertigungen und die Auskunftsstelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Berlin C 25, Bahnhof Alexanderplatz. Der neue Tarif ist zum Preise von 0,20 RM. für das Stück durch die Auskunftsstelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Berlin, und die Stationskasse Breslau 2, Gartenstraße 106, zu beziehen.

Breslau, den 21. Dezember 1926. (1381)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Breslau.

Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Verbandsgütertarif Teil I und Teil II, Heft 1.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 werden für den Deutsch-Niederländischen Güterverkehr ausgegeben:

1. Nachtrag 2 zum Verbandsgütertarif, Teil I,
2. Nachtrag 3 zum Verbandsgütertarif, Teil II, Heft 1.

Der Nachtrag 2 zum Verbandsgütertarif, Teil I, enthält Änderungen der Allgemeinen Tarifvorschriften und der Gütereinteilung. Der Nachtrag 3 zum Verbandsgütertarif Teil II, Heft I enthält Änderungen der Entfernungen und Ausnahmetarife, sowie Aufnahme neuer Ausnahmetarife.

Die Nachträge gehen den beteiligten Dienststellen ohne Anforderung zu.

Köln, den 24. Dezember 1926. (1402)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft A. Tfv. 2.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1927 wird im Abschnitt A (Zu § 75. Lieferfrist) unter B. 2 auf Seite 23 des Heftes A die Zuschlagsfrist für alle nach und von den schmalspurigen Linien des Reichsbahndirektionsbezirks Dresden übergehenden Stückgutsendungen und Wagenladungen auf 1 Tag festgesetzt.

Die Änderung ist gemäß § 2 der EVO. genehmigt.

Berlin, den 21. Dezember 1926. (1387)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Berlin.

**Deutsch-Österreichischer Güterverkehr.
Eisenbahn-Gütertarif Heft 1 vom
1. August 1926.**

Mit Gültigkeit vom 8. Januar 1927 werden in den Artikeltarifen Nr. 1, Nr. 9, Nr. 20 und Nr. 58 sowie im Entfernungszeiger verschiedene Ergänzungen und Änderungen durchgeführt.

Näheres durch Reichsbahntarifanzeiger.
München, den 22. Dezember 1926. (1395)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Deutsch-Italienischer Güterverkehr über
Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August
1926. Teil V.**

Im Tarif, Teil V, sind folgende Änderungen durchzuführen:

Seite 10: bei Bellisio Solfare ist die Verweisungszahl (78) zu streichen, bei Borgoratto die Verweisungszahl (2) in (29) zu ändern.

Seite 15: bei Contea Londa ist die Verweisungszahl (43) in (30) zu ändern.

Seite 16: bei Desenzano del Garda ist die Nummer der italienischen Frachtzone und Leitungsgruppe in Spalte 1 von 1 in 2 zu ändern.

Seite 26: bei Pavona ist die Verweisungszahl (3) in (33) zu ändern.

Seite 27: bei Piombino Dese ist die Verweisungszahl (32) in (29) zu ändern.

Seite 29: bei Reggio di Calabria Centr. ist der Stern * zu streichen.

Seite 37: bei Villa Bartolomea ist die Verweisungszahl (49) zu streichen.

Seite 41: die lfd. Nummer 49 ist mit dem Text zu streichen.

Seite 117: in der Fußnote **) (Bekanntmachung vom 27. November 1926), sind die Worte „Società Italo Americana per il petrolio“ abzuändern auf: „Società Anonima Porto Vado“.

Seite 127: bei A. T. 35 ist in der Anmerkung *) der Stationsname Ponte S. Giovanni abzuändern in: Perugia Scalo Ponte S. Giovanni.

In der Bekanntmachung vom 27. November 1926 hat die Ziffer 9 zu lauten: Auf Seite 10 ist bei Bologna Smistamento die Verweisungszahl (16) zu ändern in (89) und auf Seite 44 folgende neue Anmerkung (89) nachzutragen:

a) italienischer Text: „Limitatamente per la grande velocità ai trasporti vincolati a dogana, esclusi i veicoli“;

b) deutscher Text: „Im Eilgutverkehr nur für Sendungen, die der zollamtlichen Behandlung unterliegen, ausgenommen Fahrzeuge“.

In Ziffer 3 der Bekanntmachung vom 27. November 1926 ist der Stationsname Ristagno auf Bistagno abzuändern.

München, 23. Dezember 1926. (1396)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

Tfv. 401. Reichsbahn-Güterarif, Ausnahmefahrt 6 für Steinkohlen usw.

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 an ist die Station Herzogenrath als Braunkohlengewinnungsstätte im Abschnitt IV „Geltungsbereich“ unter B 1 in Buchstabenreihenfolge nachzutragen.

Essen, den 24. Dezember 1926. (1403)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Essen.

**Deutsch-Italienischer Güterverkehr über
Iselle, Pino, Chiasso, Brennero und Tarvisio. Direkter Tarif vom 16. August 26.
Teile II, III, IV.**

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 werden folgende Stationen mit bestimmten Frachtsätzen in den Tarif aufgenommen:

Annahütte, Böhlen b. Leipzig, Brieske, Eichelsdorf, Frankleben, Groitschen, Groß-Räschen, Grube Ludwig, Luckenau, Neumark-Bedra, Nidda, Pappenheim, Plochingen, Profen, Schwarzkollm-Lauterwerk, Senden und Wuitz-Mummsdorf.

Für die Stationen Cassel-Wilhelms Höhe, Eger, Eisenstein, Frielendorf, Furth i. Wald und Weißenfels wurden Frachtsätze für Kohlen nachgetragen.

Wiesbaden Süd ist nunmehr auch für Eilgutwagenladungen zugelassen.

Näheres über die Frachtsätze in den Teilen III und IV usw. ist bei den Stationen zu erfragen.

München, 16. Dezember 1926. (1388)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Tarifamt bei der Gruppenverwaltung Bayern.

**Güterarif Teil I Abtl. B. Einführung
eines Nachtrages III.**

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 tritt zum oben bezeichneten Tarif der Nachtrag III, enthaltend Änderungen und Ergänzungen, in Kraft.

Regensburg, 21. Dezember 1926. (1389)
Bayerischer Lloyd,
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

**Tschechoslowakischer Donau-Umschlag-
verkehr über Bratislava und Komarno.
Güterarif Teil II. Änderungen.**

Mit 1. Januar 1927 treten im Abschnitt IV D folgende Änderungen in Kraft:

Seite 15 des Nachtrages III. In der Erklärung der Abkürzungen ist anstatt „u. K. = ungarische Kronen“ zu setzen: „F. = ungar. Fillér“.

Seite 16 des Nachtrages III. Punkt 1 (2). Anstatt: „Beträge unter 100 ungar. Kronen auf 100 ungar. Kronen“ ist zu setzen: „Bruchteile von ungar. Fillérn auf ganze ungar. Fillér“.

Seite 19 des Nachtrages III. In der Tafel des Punktes 3 ist anstatt „u. K.“ zu setzen: „F.“

Die ab 1. Januar 1927 bis auf weiteres geltenden Verhältniszahlen werden gesondert verlautbart.

Regensburg, 22. Dezember 1926. (1390)
Bayerischer Lloyd,
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.
namens der beteiligten Verwaltungen.

Die Güterannahme von Teilsendungen und Wagenladungen wird in sämtlichen noch offenen Verkehren am 27. Dezember 1926 eingestellt.

Offen bleibt bis auf weiteres der Schlepp- und Tankladungsverkehr in allen Relationen.

Regensburg, am 24. Dezember 1926.
Bayerischer Lloyd.
Schiffahrts-Aktiengesellschaft
Regensburg.

Die Güterannahme für den fahrplanmäßigen Stückgut- und Wagenladungsverkehr nach den jugoslawischen Donau stationen wird diesjährig wie folgt eingestellt:

in Regensburg am 23. Dezember,
in Passau und Linz am 24. Dezember,
in Wien u. Bratislava am 27. Dezember
in Budapest am 29. Dezember.

Bis auf weiteres offen bleibt der fahrplanmäßige Verkehr (auch für Stückgutsendungen) zwischen den Stationen Regensburg, Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest (auch Budapest D.U.B.) untereinander, sowie der gesamte Schlepp- und Tankladungsverkehr in allen Relationen. (1380)

Regensburg, den 20. Dezember 1926.
Bayerischer Lloyd,
Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

3. Personen- und Güterverkehr.**Tfv. 1a. Deutscher Eisenbahn-Güter-
tarif, Teil I, Abt. A. Tfv. 600. Deutscher
Eisenbahn-Personen- und Gepäcktarif.
Teil I.**

Die Aufbrauchsfrist für vorhandene Bestände an Beklebezetteln und Anhängern — vgl. Fußanmerkung zur Ausf. Best. 14 zu § 40 EVO. und zur Ausf. Best. V¹ zu § 62 (7) EVO. — ist bis zum 31. März 1927 verlängert.

Berlin, den 27. Dezember 1926. (1413)
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

4. Personen- und Gepäckverkehr.

Ab 1. Januar 1927 erscheint für den Binnenverkehr der Nachtrag 26 zum Personen- und Gepäcktarif Teil II.

Derselbe enthält Bestimmungen über Einführung von Rückfahrkarten sowie Ergänzungsbestimmungen über die bereits früher eingeführten „Fahrkarten zu ermäßigten Preisen“.

Krefeld, den 23. Dezember 1926. (1404)
Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft.
Die Direktion.

**Deutsch-Litauisch-Lettisch-Estischer Ex-
preßgüterarif.**

Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 wird die litauische Station Heydekrug (Silute) in den Tarif aufgenommen. Vom gleichen Tage tritt der Nachtrag I zum Frachtsatzzeiger in Kraft, der unentgeltlich von der Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz und von der Auskunftsstelle bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. abgegeben werden. (1405)

Königsberg (Pr.), 24. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion.

**Deutsch- und Litauisch-Russischer
Expreßgüterarif.**

Infolge Erhöhung der russischen Binnentarife wird mit Gültigkeit vom 1. Januar 1927 die Schnitttafel II des Frachtsatzzeigers zum deutsch- und litauisch-russischen Expreßgüterarif durch Nachtrag I ersetzt. Der Nachtrag ist bei der Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin, Bf. Alexanderplatz und bei der Auskunftsstelle bei den Fahrkartenausgaben Königsberg (Pr.) Hbf. zum Preise von 0,10 M. erhältlich. (1401)

Königsberg (Pr.), 24. Dezember 1926.
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Reichsbahndirektion Königsberg (Pr.).

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Herausgegeben im Auftrage des Vereins

von Reichsbahndirektionspräsident z. D. Wulff in Berlin, als Schriftleiter. — Verlag von Julius Springer in Berlin W.9.

Schriftleitung: Berlin W.9, Köthener Str. 28/29. Fernruf: Lützow 4765.

Nr. 52

Berlin, den 30. Dezember 1926.

LXVI. Jahrgang

Diese Zeitung erscheint jeden Donnerstag

und kann im In- und Auslande durch jede Postanstalt, jede Buchhandlung, sowie von der Verlagsbuchhandlung Julius Springer, Berlin W.9, Linkstr. 23 24, unter Streifband zuzüglich Portokosten bezogen werden.

Bezugspreis: Vierteljährlich für das In- und Ausland 6.— RM. Hierzu tritt bei direkter Zustellung durch den Verlag das Porto bzw. beim Bezuge durch die Post die postalische Bestellgebühr. Einzel-Nr. 0,60 RM zuzüglich Porto.

Beiträge sowie sonstige Mitteilungen, Bücher Zeitschriften usw. sind an die **Schriftleitung der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, amtliche Bekanntmachungen** an das **Bureau des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen**, beide in Berlin W.9, Köthener Str. 28 29, einzusenden.

Außer den amtlichen Bekanntmachungen werden auch

Privatanzeigen angenommen. Preis: Die Seite 150.— Reichsm., $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ Seite anteilig. Gelegenheitsanzeigen für den Raum von 1 mm Höhe und 45 mm Breite 0,15 RM. Bei Wiederholungen entsprechende Ermäßigungen. **Beilagen** werden nach Vereinbarung beigelegt.

Wegen der Privatanzeigen und Beilagen wende man sich an die **Verlagsbuchhandlung Julius Springer** in Berlin W.9, Linkstraße 23/24. Fernsprecher: Amt Kurfürst 0950—53. Drahtanschrift: Springerbuch. Reichsbank-Giro-Konto. — Deutsche Bank Berlin, Depositen-Kasse C. — Postscheck-Konto: für Zeitschriften-Bezug und einzelne Hefte: Berlin Nr. 20120 Julius Springer Bezugsabteilung für Zeitschriften; für Anzeigen, Beilagen und Bücherbezug: Berlin Nr. 118935 Julius Springer.

Verlag von Julius Springer in Berlin W.9

Soeben erschien:

Personenbahnhöfe

Grundsätze für die Gestaltung großer Anlagen

Von

Dr.-Ing. **W. Cauer**

Geh. Baurat, Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin

Zweite, umgearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

316 Seiten mit 142 Abbildungen im Text. Gebunden RM 22,50

Das Cauersche Buch hat schon bei seinem ersten Erscheinen einen vollen Erfolg davongetragen. Es werden darin die Grundsätze herausgeschält, nach denen die neueren großen Personenbahnhöfe angelegt sind, und es wird durch kritische Betrachtung versucht, festzustellen, inwieweit diese Grundsätze als gut anzuerkennen sind und welche zukünftige Entwicklung zu erwarten und anzustreben ist. Die auf den doppelten Umfang gelangte Neuauflage verfolgt, unter weitergehender Einzelgliederung des Stoffes, denselben Plan. Sie berücksichtigt außer den in Praxis und Wissenschaft inzwischen erzielten Fortschritten die durch die gegenwärtige politische und wirtschaftliche Lage der deutschen Eisenbahnen bedingte Einstellung auf erhöhten Ertrag und Verkehrswerbung.


Aus dem Inhalt:

Vermeidung von Gleiskreuzungen durch Reisende, Gepäck, Expressgut, Postsachen und Eilgutsendungen. — Tunliche Kürze, Bequemlichkeit und Übersichtlichkeit der Wege für die Reisenden. — Trennung der Wege für Zu- und Abgang, für Reisende und Gepäck, Expressgut usw. — Anlage besonderer Wege für den Nahverkehr. — Rücksicht auf zweckmäßige Durchführung der Bahnsteigsperrre. — Gesamtanordnung. Wahl der Bahnhofform. — Selbständige Ein- und Durchführung sämtlicher Bahnen unter Vermeidung von Kreuzungen. — Anordnung weiterer Hauptgleise für Güterzüge, für Überholung, Kreuzung und Endigung von Personenzügen usw. — Zweckmäßige Lage und Benutzungsart der Bahnsteiggleise und Bahnsteige. Wichtige Nebengleise. Führung der Streckengleise. — Trennung von Nah- und Ferngleisen, Personen- und Gütergleisen; viergleisige und mehrgleisige Bahnen. Linien- oder Richtungsbetrieb. — Lage und Anordnung der Bahnhofsteile. — Ein Bahnhof oder mehrere Bahnhöfe; Stadtbahnen. — Leistungsfähigkeit und durch sie bedingte Anzahl der Bahnsteiggleise. — Lage des Bahnhofes zur Stadt. — Bahnhofsvorplatz und Straßenentwicklung. — Ausnutzung des Geländes; Höhenlage von Straße und Eisenbahn; Wasserverhältnisse. — Konstruktive Rücksichten. — Rücksichten auf den bestehenden Zustand. — Bauvorgang. — Rücksichten auf die künftige Erweiterung. — Literatur. — Namen- und Sachverzeichnis.

Nielsen & v. Lübcke

Gesellschaft für Streckenbeleuchtung

Altona-Ottensen, Kreuzweg 134



Die deutschen Patente:

271 008,

betreffend:

Eisenbahnsignalvorrichtung,


und

391 960,

betreffend:

Vorrichtung zum Anzeigen des
Brennens einer elektr. Glühlampe,
insbesondere für Signalzwecke,

sollen im Wege der Lizenz
verwertet werden. Angeb.
an Patentanwalt Gail,
Hannover. [8993]



Warum zögern Sie noch
billiger zu fabrizieren und
dadurch größere Bestellungen
hereinzuholen? Wir bieten
Ihnen Hilfe an durch Probe-
lieferung unserer

Spara-Schnellsäge

D. R. Patent

Spara-Maschinen A.-G.

Birkwitz bei Dresden 6

BAUT DEUTSCHE STRASSEN MIT DEUTSCHEM TEER!

DIE AUSKUNFTS-

UND BERATUNGSSTELLE

FÜR TEERSTRASSENBAU

(E. V. DER TEERINDUSTRIE)

ESSEN, 2. HAGEN 47

GIBT KOSTENLOSE AUSKUNFT ÜBER

TEERSTRASSENBAU

Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen

Von dem

Übergangskilometerzeiger für den Güter- und Tierverkehr, Abteilung A (Deutschland)

sind bis jetzt erschienen:

Heft 2: enthaltend die Entfernungen zwischen den Deutschen Eisenbahnstationen und den Grenzübergängen gegen die Tschechoslowakei und Österreich und

Heft 3: enthaltend die Entfernungen zwischen den Deutschen Eisenbahnstationen und den Grenzübergängen gegen die Schweiz, Frankreich, das Saargebiet, Luxemburg, Belgien und die Niederlande.

Jedes Heft enthält eine Übersichtskarte der Grenzübergänge und anschließenden Bahngebiete. Der Übergangskilometerzeiger dient als wertvolles Hilfsmittel für die Berechnung und Nachprüfung der Frachten, Lieferfristen usw. im Güter- und Tierverkehr.

Preis jedes Heftes (je rund 500 Seiten Tariffomat) 20 RM.

Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, Berlin W 9, Köthener Straße 28/29, und die Auskunft der Deutschen Reichsbahn, Berlin C 25, Bahnhof Alexanderplatz.

Weitere Hefte, enthaltend die Entfernungen gegen die anderen Grenzübergänge, folgen demnächst.

Neuerscheinungen der Woche

Deutsche Bücher

Beiträge zur Wirtschaftstheorie.

Hrsg. von Karl Diehl, München.

Tl. 1: Volkseinkommen u. Volksvermögen. Begriffskritische Untersuchungen. Wissenschaftliche Gutachten von Alfred Amonn, Gerhard Cohn, Ernst Schuster u. a. V, 156 S., gr. 8°. (Schriften des Vereins für Sozialpolitik Bd. 173)

Geh. RM 6.30

Güter-Kursbuch. (Auswahl schnellster Güterzugverbindungen f. d. Wagenladungs-Fernverkehr.)

Hrsg. von d. Oberbetriebsleitung Süd in Würzburg. Ausg. v. 3. X. 1926, Berlin, 700 S., 1 Karte, 8°. Geh. RM 3.—

Die Messung der elektrischen Größen.

Von Dipl.-Ing. Aron. München. IV, 107 S. mit 45 Abb. und 116 Aufgaben nebst Lösungen. 8°. (Technische Fachbücher 16)

Geh. RM 2.25

Metallographie.

Hrsg. von Prof. Dr. William Guertler. Leipzig.

Bd. 2: Die Eigenschaften d. Metalle u. ihrer Legierungen. Tl. 2, Abschn. 5, Lfg. 2: Die thermische Ausdehnung.

Bearb. von Dr. A. Schulze. S. 81—336 mit Fig., 4°.

Geh. RM 18.80

Ausführliches Angebot der übrigen Teile steht auf Wunsch gern zur Verfügung.

Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik in Wien

(23.—25. Sept. 1926). Krisis der Weltwirtschaft. Übervölkerung Westeuropas. Steuerüberwälzung. Auf Grund d. stenogr. Niederschrift hrsg. von Dr. Franz Boese. München. V, 363 S., gr. 8°. (Schriften des Vereins für Sozialpolitik Bd. 172)

Geh. RM 13.80

Verwertung von Abfall- und Überschußenergie.

Von Dr.-Ing. e. h. G. de Grahl. Berlin. VIII, 306 S. mit 290 Abb. im Text u. auf 4 Taf. u. 74 Zahlentaf., 8°.

Geb. RM 22.—

Die Werkzeugmaschinen für Holzbearbeitung.

Von Karl Trautwetter. Berlin. 140 S. mit 99 Abb., kl. 8°. (Sammlung Götschen 582)

Geb. RM 1.50

Fremdsprachige Bücher

Cours de physique industrielle.

Par C. Pierre, Paris. 864 p., 8°. (Bibliothèque de l'ingénieur électricien-mécanicien.)

Zu beziehen durch

Julius Springer, Sortiments-Abteilung, Berlin W 9, Linkstr. 23-25

Neue Auflage!

Soeben erschien!

Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektrotechniker

herausgegeben durch das Generalsekretariat des VDE

Vierzehnte Auflage

nach dem Stande am 1. Juli 1926

845 Seiten, Kl. Oktav-Format in Leinwand geb. RM 13.—

Für Mitglieder des Verbandes Deutscher Elektrotechniker RM 10.—

Ausgabe mit Daumenregister geb. RM 15.—, für Mitglieder des VDE RM 12.—

Auf besonderen Wunsch wurde ein Teil der Auflage
mit Daumenregister mit 43 Ausschnitten versehen

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

**Nach dem Stande
am 1. Juli 1926**

**Unentbehrlich für
jeden Praktiker!**

C. W. Kreidel's Verlag in München 27

Die Eisenbahn-Sicherungsanlagen. Ein Lehr- und Nachschlagebuch zum Gebrauch in der Praxis, im Büro und bei der Vorbereitung für den technischen Eisenbahndienst, sowie für den Unterricht und die Übungen an technischen Lehranstalten. Von **Karl Becker**, Technischer Eisenbahn-Obersekretär in Darmstadt. Mit 291 Abbildungen, einer Verschlussafel und einem Sachregister. 1920. Geb. 6 RM.

Die Gestaltung der Bogen im Eisenbahngleise. Von **Richard Petersen**, o. Professor in Danzig. Mit 46 Textfiguren. 1920. 2.10 RM.

Die zweckmäßigste Neigung der Eisenbahn. Von **Richard Petersen**, o. Professor in Danzig. Mit 14 Abbildungen. 1921. 1.50 RM.

Einfluß bewegter Last auf Eisenbahnoberbau und Brücken. Von **Dr.-Ing. Heinrich Saller**, Oberregierungsrat. Mit 48 Textabbildungen. 1921. 2.50 RM.

Anweisungen für die Ermittlung der Fahrzeiten der Züge nach den zeichnerischen Verfahren. 1. des Oberingenieurs **Unrein**, München, 2. des Regierungsbaurats **Dr.-Ing. Müller**, Berlin, 3. des Oberregierungsbaurats **Strahl**, Berlin, 4. des Oberregierungsbaurats **Dr.-Ing. Velte**, Elberfeld, 5. des Abteilungsdirektors **Oberregierungsbaurat Caesar**, Essen. Von **Geh. Oberbaurat Dittmann**, Oldenburg. Mit 5 Doppeltafeln und 8 Abbildungen im Text. (Sonderdruck aus dem „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1924“). 1924. 1.50 RM.

Praktische Winke zum Studium der Statik und zur Anwendung ihrer Gesetze. Ein Handbuch für Studierende und praktisch tätige Ingenieure. Von **Geh. Reg.-Rat Prof. Rob. Otzen**. Vierte Auflage. Mit 147 Textfiguren. 1923. 3 RM.

Rangieranlagen und ihre Bedeutung für den Eisenbahnbetrieb unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Höhenplan, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Von **Dr.-Ing. Frölich**. 1920. 3 RM.

Die Schule des Lokomotivführers. Von **Eisenbahndirektor z. D. J. Brosius** in Hannover und **Oberinspektor R. Koch**. Preisgekrönt von dem Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. Vierzehnte, neu bearbeitete Auflage von **Regierungsbaurat Hans Nordmann** in Berlin.
Erste Abteilung: Geschichte der Lokomotive — Mechanik und Wärmelehre — Der Lokomotivkessel und seine Ausrüstung. Mit 246 Textabbildungen. 1923. Geb. 3.50 RM.
Zweite Abteilung: Die Maschine und der Wagen. In Vorbereitung
Dritte Abteilung: Der Fahrdienst. In Vorbereitung

Katechismus für den Schaffner- und Bremser-Dienst. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Schaffner bei Personenzügen und bei Güterzügen (Bremser), Wagenaufseher, Wagenmeister und deren Anwärter von **Geh. Baurat E. Schubert** † in Berlin. Siebente Auflage. Nach den neuesten Vorschriften ergänzt durch **A. Denicke**, Oberbaurat, Mitglied der Eisenbahn-Direktion Köln. Mit 113 Abbildungen. 1920. Geb. 1.50 RM.

Katechismus für den Weichensteller-Dienst. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Stellwerkswärter, Weichensteller, Hilfsweichensteller und Rottenführer. Von **Geh. Baurat E. Schubert** † in Berlin. Vierundzwanzigste Auflage. Nach den neuesten Vorschriften ergänzt durch **K. Brabandt**, Oberregierungsbaurat, Mitglied der Eisenbahn-Direktion in Köln. Mit 105 Abbildungen. 1923. Geb. 1.50 RM.

Katechismus für den Bahnwärter-Dienst. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Blockwärter, Bahnwärter, Schrankenwärter und Rottenführer. Von **Geh. Baurat E. Schubert** † in Berlin. Vierzehnte Auflage. Nach den neuesten Vorschriften ergänzt durch **A. Denicke**, Oberbaurat, Mitglied der Eisenbahn-Direktion Köln. Mit 98 Abbildungen. 1920. Geb. 1.50 RM.

Die Heizerprüfung. Ein Hilfsbuch für Lokomotivheizer und Lokomotivheizer-Anwärter. Von **H. Fassung**, Eisenbahn-Betriebswerkmeister a. D. in Gießen. Achte, verbesserte Auflage. Bearbeitet von **A. Koska**, Eisenbahnwerkstätten-Vorsteher in Berlin. 1921. 0.80 RM.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 086502280